

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|--|-------|----------|------------------|----------------|--------------|------|----|------------------|---------------|
| 1 | КР12-66-1 | Грунтування поверхонь | 100м2 | 0,225 | <u>903.230</u> | 0 | 203 | 203 | 0 | <u>9.70800</u> | <u>2.180</u> |
| | | | | | 903,23 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 2 | С111-2014-7 варіант 1 | Адгезійна грунтовка-концентрат Ceresit СТ 17 рго | л | 0,125325 | <u>434.030</u> | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 3 | КР11-25-1 | Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі вапняним розчином по каменю та бетону всередині будівлі | 100м2 | 0,225 | <u>11162.810</u> | <u>135.880</u> | 2512 | 2340 | 31 | <u>93.36000</u> | <u>21.010</u> |
| | | | | | 10399,37 | 120,36 | | | 27 | 1,0123 | 0,23 |
| 4 | С111-2012-1 варіант 1 | Штукатурка Ceresit СТ 25 | кг | 675 | <u>7.160</u> | 0 | 4833 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 5 | КБ15-182-1 к=1,15 | Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit" | 100м2 | 0,225 | <u>11733.510</u> | <u>8.220</u> | 2640 | 2595 | 2 | <u>106.01160</u> | <u>23.850</u> |
| | | | | | 11535,12 | 7,28 | | | 2 | 0,0613 | 0,01 |
| 6 | С111-2014-7 варіант 1 | Адгезійна грунтовка-концентрат Ceresit СТ 17 рго | л | 0,324675 | <u>434.030</u> | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 7 | КБ15-182-3 к=1,7 к=1,15 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1 до товщини 2,7 мм | 100м2 | 0,225 | <u>5826.310</u> | <u>10.490</u> | 1311 | 1308 | 2 | <u>50.39210</u> | <u>11.340</u> |
| | | | | | 5812,73 | 9,29 | | | 2 | 0,0781 | 0,02 |
| 8 | С111-2015-4 | Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit СТ 126 | кг | 60,75 | <u>18.540</u> | 0 | 1126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | | | 12820 | 6446 | 35 | | 58.380 |
| | | | | | | | | | 31 | | 0,26 |
| Разом будівельні роботи, грн. | | | | | | | 12820 | | | | |
| в тому числі: | | | | | | | | | | | |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | | | 6339 | | | | |
| всього заробітна плата, грн. | | | | | | | 6477 | | | | |
| Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | | | 3499 | | | | |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | | | 7,03 | | | | |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | | | 1258 | | | | |
| Всього будівельні роботи, грн. | | | | | | | 16319 | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| Всього по розділу 1 | | | | | | | 16319 | | | | |
| Разом прямі витрати по кошторису | | | | | | | 12820 | 6446 | 35 | | 58.380 |
| | | | | | | | | | 31 | | 0,26 |
| Разом будівельні роботи, грн. | | | | | | | 12820 | | | | |
| в тому числі: | | | | | | | | | | | |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | | | 6339 | | | | |
| всього заробітна плата, грн. | | | | | | | 6477 | | | | |
| Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | | | 3499 | | | | |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | | | 7,03 | | | | |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | | | 1258 | | | | |
| Всього будівельні роботи, грн. | | | | | | | 16319 | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--------------|--|--|--|
| | | ----- | | | | |
| | | Всього по кошторису | 16319 | | | |
| | | Кошторисна трудомісткість, люд.год. | 65,67 | | | |
| | | Кошторисна заробітна плата, грн. | 7735 | | | |

Склав кошторисник Н.М. Петишко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив директор В.О. Корж
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]