

▪

.

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260 на вулиці Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва (1-й Пусковий комплекс)

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

05-02/2022 - КД

Том 8

2023 р.

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи I-III ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260 на вулиці Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва (1-й Пусковий комплекс)

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

05-02/2022 - КД

Том 8

Керівник проєктної організації



Файвішенко І.О.

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту)



Краснокутський Ю.В.

2023 р.

	Стор.
1. Об'єктний кошторис : Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи I-III ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260, вулиця Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва. Будівля школи № 02-01	-----
2. Локальний кошторис на Архитектурні рішення № 02-01-01	-----
3. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01	-----
4. Локальний кошторис на Конструктивні рішення № 02-01-02	-----
5. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02	-----
6. Локальний кошторис на Водопостачання та каналізація № 02-01-03	-----
7. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03	-----
8. Локальний кошторис на Опалення та вентиляція № 02-01-04	-----
9. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04	-----
10. Локальний кошторис на Електротехнічні роботи № 02-01-05	-----
11. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-05	-----
12. Локальний кошторис на Пожежна сигналізація № 02-01-06	-----
13. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-06	-----
14. Локальний кошторис на Слаботочні системи № 02-01-07	-----
15. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-07	-----
16. Локальний кошторис на придбання устаткування Технічне обладнання № 02-01-08	-----
17. Локальний кошторис на Пусконаладжувальні роботи № 02-01-09	-----
18. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-09	-----

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Архитектурні рішення

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260,
вулиця Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва. Будівля школи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

5738,753 тис. грн.
11,89854 тис.люд.год.
1324,911 тис. грн.
4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “1 грудня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
		Разом прямі витрати по розділу 1					-	-	-		-

		Всього по розділу 1					-				
		Розділ 2. Стіни									
1	КБ8-6-5 K=1,15	Мурування перегородок неармованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	4,27	<u>95103,65</u> 22656,26	<u>1599,89</u> 789,58	406093	96742	<u>6832</u> 3372	<u>219,8570</u> 6,6001	<u>938,79</u> 28,18
2	КБ8-5-1 K=1,15	Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	22,5	<u>10007,45</u> 1077,83	<u>170,60</u> 84,20	225168	24251	<u>3839</u> 1895	<u>10,8445</u> 0,7038	<u>244</u> 15,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					631261	120993	<u>10671</u> 5267		<u>1182,79</u> 44,02
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					631261 499597 126260 68653 147,22 24347 699914				

		Всього по розділу 2					699914				
		Розділ 3. Перемички									
		Разом прямі витрати по розділу 3					-	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -

		Всього по розділу 3					-				
		Розділ 4. Заповнення прорізів									
3	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,334	<u>514957,61</u> 10227,97	<u>6990,19</u> 2036,83	171996	3416	<u>2335</u> 680	<u>98,1100</u> 14,8500	<u>32,77</u> 4,96
4	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,1808	<u>29093,55</u> 25893,85	<u>1652,23</u> 481,43	5260	4682	<u>299</u> 87	<u>235,4200</u> 3,5100	<u>42,56</u> 0,63
5	& С126-386-1-Ю варіант 1	Дверний блок зовнішній, металевий, однополюсний, глухий, протиударний 950х2000	шт	2	<u>17387,79</u> -	<u>-</u> -	34776	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	& С126-386-1-Ю варіант 2	Дверний блок, внутрішній, металевий, однополюсний, глухий, з межею вогнестійкості EI30 900х2000	шт	2	<u>28800,24</u> -	<u>-</u> -	57600	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& С126-386-1-Ю варіант 8	Дверний блок, внутрішній, металевий, з армованим склінням, двупольний, з межею вогнестійкості EI30 1400х2100	шт	2	<u>46121,69</u> -	<u>-</u> -	92243	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& С126-386-1-Ю варіант 9	Посилені герметичні двері ДУ IV для укриттів (100кПа) 1200х2000	шт	2	<u>96929,91</u> -	<u>-</u> -	193860	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					555735	8098	<u>2634</u>		<u>75,33</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					555735		767		5,59
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					545003				
		всього заробітна плата, грн.					8865				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4654				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1606				
		Всього будівельні роботи, грн.					560389				

		Всього по розділу 4					560389				
		Розділ 5. Підлоги									
		ТИП 1									
9	КБ13-13-11	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь	100м2	2,0677	<u>654,53</u>	<u>84,27</u>	1353	1179	<u>174</u>	<u>4,7000</u>	<u>9,72</u>
					570,11	7,63			16	0,0720	0,15
10	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	41,354	<u>42,18</u>	-	1744	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	КБ13-13-11	Гідроізоляція бетонних і обштукатурених поверхонь	100м2	2,242	<u>1309,05</u>	<u>168,53</u>	2935	2556	<u>378</u>	<u>9,4000</u>	<u>21,07</u>
	К=2				1140,22	15,26			34	0,1440	0,32
12	С111-2017-4	Гідроізоляція Exspress Ceresit CL 51	кг	313,88	<u>194,06</u>	-	60912	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
13	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	2,0677	<u>23799,99</u>	<u>27,82</u>	49211	12449	<u>58</u>	<u>63,7000</u>	<u>131,71</u>
					6020,92	24,42			50	0,2220	0,46
14	КБ11-11-14	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	-2,0677	<u>6664,64</u>	<u>11,13</u>	-13780	-2076	<u>-23</u>	<u>10,6200</u>	<u>-21,96</u>
	К=2				1003,80	9,77			-20	0,0888	-0,18
15	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	2,0677	<u>94330,42</u>	<u>50,08</u>	195047	33155	<u>104</u>	<u>155,6000</u>	<u>321,73</u>
					16034,58	43,95			91	0,3996	0,83
		ТИП 2									
16	КБ13-13-11	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь	100м2	5,4664	<u>654,53</u>	<u>84,27</u>	3578	3116	<u>461</u>	<u>4,7000</u>	<u>25,69</u>
					570,11	7,63			42	0,0720	0,39
17	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	109,328	<u>42,18</u>	-	4611	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	5,4664	<u>23799,99</u> 6020,92	<u>27,82</u> 24,42	130100	32913	<u>152</u> 133	<u>63,7000</u> 0,2220	<u>348,21</u> 1,21
19	КБ11-11-14 К=10	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	5,4664	<u>33323,22</u> 5019,01	<u>55,64</u> 48,84	182158	27436	<u>304</u> 267	<u>53,1000</u> 0,4440	<u>290,27</u> 2,43
20	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	5,4664	<u>119400,14</u> 7218,65	<u>11,13</u> 9,77	652689	39460	<u>61</u> 53	<u>70,0500</u> 0,0888	<u>382,92</u> 0,49
		Разом прямі витрати по розділу 5					1270558	150188	<u>1669</u> 666		<u>1509,36</u> 6,1
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1270558 1118701 150854 83192 179,96 29763 1353750				
		----- Всього по розділу 5					1353750				
		Розділ 6. Оздоблювальні роботи									
		Стіни ТИП 1									
21	КБ15-74-2	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 3 мм	100м2	9,019	<u>37653,39</u> 21830,73	<u>16,69</u> 14,65	339596	196891	<u>151</u> 132	<u>177,6300</u> 0,1332	<u>1602,04</u> 1,2
22	КР12-49-12	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	100м2	9,019	<u>950,95</u> 920,35	<u>30,60</u> 26,86	8577	8301	<u>276</u> 242	<u>9,2600</u> 0,2442	<u>83,52</u> 2,2
23	С111-2016-2 варіант 1	Фарба Sniezka MATTLATEX	л	112,7375	<u>153,16</u> -	<u>-</u> -	17267	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт Стеля ТИП 1	100м2	3,413	<u>94558,92</u> 24172,44	<u>47,30</u> 41,51	322730	82501	<u>161</u> 142	<u>234,5700</u> 0,3774	<u>800,59</u> 1,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	ПР15-5555	Суцільне шпаклювання стель шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стель по оштукатуреній поверхні	100 м2	5,466	<u>13313,64</u> 10898,92	<u>54,97</u> 22,33	72772	59573	<u>300</u> 122	<u>112,4400</u> 0,2142	<u>614,6</u> 1,17
26	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	5,466	<u>16019,32</u> 4318,31	<u>1,39</u> 1,22	87562	23604	<u>8</u> 7	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>234,49</u> 0,06
27	С111-2016-2 варіант 1	Фарба Sniezka MATTLATEX	л	68,325	<u>153,16</u> -	- -	10465	-	- -	- -	- -
28	КБ15-76-1	ТИП 3 Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	2,068	<u>39113,92</u> 14087,37	<u>4,17</u> 3,66	80888	29133	<u>9</u> 8	<u>139,9500</u> 0,0333	<u>289,42</u> 0,07
29	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" Dune Supreme MicroLook	100м2	2,068	<u>74568,13</u> 1689,07	<u>6,96</u> 6,10	154207	3493	<u>14</u> 13	<u>16,7800</u> 0,0555	<u>34,7</u> 0,11
		Разом прямі витрати по розділу 6					1094064	403496	<u>919</u> 666		<u>3659,36</u> 6,1
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1094064 689649 404162 206422 420,17 69485 1300486				

		Всього по розділу 6					1300486				
30	КБ26-30-1	Розділ 7. Зовнішнє оздоблення Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	11,205	<u>139,67</u> 139,67	- -	1565	1565	- -	<u>1,4400</u> -	<u>16,14</u> -
31	С111-1720 варіант 1	Вітрозахистна мембрана	м2	128,8575	<u>29,01</u> -	- -	3738	-	- -	- -	- -
32	КБ15-79-2	Улаштування систем термофасадів, що вентилуються, з облицюванням фасадною керамічною плиткою з рихтувань	100 м2	1,1205	<u>392891,34</u> 27175,23	<u>989,76</u> 759,78	440235	30450	<u>1109</u> 851	<u>247,0700</u> 7,8221	<u>276,84</u> 8,76
		Разом прямі витрати по розділу 7					445538	32015	<u>1109</u> 851		<u>292,98</u> 8,76
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					445538				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 7					412414 32866 17211 35,75 5914 462749 462749				
33	КБ26-34-1	Розділ 8. Утеплення цоколю віще нуля Улаштування протипожежних поясів із волокнистих і зернистих матеріалів на розчині	1 м3	220	<u>1870,24</u> 1687,81	-	411453	371318	-	<u>16.1900</u>	<u>3561,8</u>
34	& С111-31- В1-В2 варіант 2	Утеплювач екструдований пінополістірол ЕППС (НГ) 150мм	м2	231	<u>732,20</u> -	-	169138	-	-	-	-
35	С111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit СТ 85	кг	1100	<u>14,71</u> -	-	16181	-	-	-	-
36	& С1-180-57 варіант 2	Дюбель-грибок	шт	880	<u>16,69</u> -	-	14687	-	-	-	-
37	КБ34-58-1	Обклеювання склотканиною стін в один шар	100м2	2,2	<u>10566,47</u> 2900,00	<u>11,97</u> 4,26	23246	6380	<u>26</u> 9	<u>29,9000</u> 0,0399	<u>65,78</u> 0,09
38	С111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit СТ 85	кг	1100	<u>14,71</u> -	-	16181	-	-	-	-
39	КБ13-13-11 К=2	Гідроізоляція бетонних і обштукатурених поверхонь	100м2	2,2	<u>1309,05</u> 1140,22	<u>168,53</u> 15,26	2880	2508	<u>371</u> 34	<u>9,4000</u> 0,1440	<u>20,68</u> 0,32
40	С111-2002-2	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	880	<u>93,81</u> -	-	82553	-	-	-	-
41	КБ15-50-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм	100м2	2,2	<u>4641,16</u> 4549,14	<u>92,02</u> 79,71	10211	10008	<u>203</u> 175	<u>46,3300</u> 0,8564	<u>101,93</u> 1,88
42	С111-2002-2 варіант 1	Захисна гідроізоляційна штукатурка Полімін Gl-1 "Аква-Бар'єр"	кг	1870	<u>50,97</u> -	-	95314	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					841844	390214	<u>600</u> 218		<u>3750,19</u> 2,29
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					841844 451030				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 8					390432 189308 349,88 57862 1031152 1031152				
		Розділ 9. Покрівля									
43	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	0,9961	<u>11266,07</u> 3280,04	<u>2165,86</u> 783,40	11222	3267	<u>2157</u> 780	<u>38,3900</u> 6,4686	<u>38,24</u> 6,44
44	КБ12-22-2 К=25	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	100м2	0,9961	<u>10301,08</u> 299,04	<u>717,31</u> 255,19	10261	298	<u>715</u> 254	<u>3,5000</u> 2,0950	<u>3,49</u> 2,09
45	КБ12-18-5	Утеплення покриттів плитами з легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо	100м2	0,9961	<u>6141,83</u> 4321,93	<u>1819,90</u> 678,78	6118	4305	<u>1813</u> 676	<u>47,4000</u> 5,5893	<u>47,22</u> 5,57
46	& С111-856-11 варіант 1	мін.вата MONROCK MAX E (2000x1200x 100 (12уп./пал.))	м2	102,5983	<u>1674,60</u> -	- -	171811	-	- -	- -	- -
47	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	100м2	0,9961	<u>740,66</u> 644,74	<u>11,10</u> 10,14	738	642	<u>11</u> 10	<u>7,1400</u> 0,1020	<u>7,11</u> 0,1
48	С1555-112 варіант 1	Паробар'єрна плівка Strotex PI N-110 (А) (110 1,5 м*50м)	м2	114,5515	<u>34,13</u> -	- -	3910	-	- -	- -	- -
49	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	100м2	0,9961	<u>740,66</u> 644,74	<u>11,10</u> 10,14	738	642	<u>11</u> 10	<u>7,1400</u> 0,1020	<u>7,11</u> 0,1
50	С1555-112 варіант 2	Геотекстиль термічно фіксований нетканий Protan 300 г/м2	м2	114,5515	<u>146,99</u> -	- -	16838	-	- -	- -	- -
51	КБ11-39-4	Улаштування покрівлі із мембрани	100м2	0,9961	<u>95783,87</u> 5362,72	<u>11,13</u> 9,77	95410	5342	<u>11</u> 10	<u>52,0400</u> 0,0888	<u>51,84</u> 0,09
52	КБ13-13-11 К=2	Гідроізоляція бетонних і обштукатурених поверхонь	100м2	2,242	<u>1309,05</u> 1140,22	<u>168,53</u> 15,26	2935	2556	<u>378</u> 34	<u>9,4000</u> 0,1440	<u>21,07</u> 0,32
		Разом прямі витрати по розділу 9					319981	17052	<u>5096</u> 1774		<u>176,08</u> 14,71
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					319981 297833 18826 10331 22,19 3669				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					330312				


		Всього по розділу 9					330312				
		Разом прямі витрати по кошторису					5158981	1122056	<u>22698</u> 10209		<u>10646,09</u> 87,57
		Разом будівельні роботи, грн.					5158981				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4014227				
		всього заробітна плата, грн.					1132265				
		Загальновиробничі витрати, грн.					579772				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1164,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					192646				
		Всього будівельні роботи, грн.					5738753				

		Всього по кошторису					5738753				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					11898,54				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1324911				

Склав

 Т. В. Лавриненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

 Ю. В. Краснокутський
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260, вулиця Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва (1-й Пусковий комплекс)
05-02/2022

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на Конструктивні рішення

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260, вулиця Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва. Будівля школи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 16033,297 тис. грн.
Кошторисна тродомісткість 35,74527 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 3608,441 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										тих, що обслуговують машини		
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Розділ 1. Земляні роботи										
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	6,309	<u>22033,09</u> 22033,09	<u>-</u> -	139007	139007	<u>-</u> -	<u>261,8000</u> -	<u>1651,7</u> -	
2	КР1-2-2	Розробка ґрунту при підведенні, заміні або посиленні фундаментів внутрішніх стін в котловані глибиною до 2 м	100 м3	1,236	<u>69612,26</u> 66200,01	<u>-</u> -	86041	81823	<u>-</u> -	<u>719,8000</u> -	<u>889,67</u> -	
3	КР1-1-1	Розробка ґрунту всередині будівлі в котлованах	100 м3	3,455	<u>80074,12</u> 72389,59	<u>-</u> -	276656	250106	<u>-</u> -	<u>787,1000</u> -	<u>2719,43</u> -	
4	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	4,126	<u>12470,80</u> 12470,80	<u>-</u> -	51455	51455	<u>-</u> -	<u>150,4500</u> -	<u>620,76</u> -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-17-1	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 1(Навантаження раніш розробленого ґрунту)	1000м3	0,6874	<u>31612,72</u> 807,43	<u>30776,87</u> 8227,32	21731	555	<u>21156</u> 5655	<u>9,3800</u> 66,5040	<u>6,45</u> 45,71
6	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	1202,95	<u>277,92</u> -	<u>277,92</u> 48,51	334324	-	<u>334324</u> 58355	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 494,41
		Разом прямі витрати по розділу 1					909214	522946	<u>355480</u> 64010		<u>5888,01</u> 540,12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					909214 30788 586956 342322 771,37 127574 1251536				
		Всього по розділу 1					1251536				
		Розділ 2. Підсилення фундаментів в осях Н-Ф, 3-13									
7	КБ46-4-1	Підсилення фундаментів стальними балками	т	2,644	<u>35487,08</u> 24166,43	<u>1363,96</u> 267,93	93828	63896	<u>3606</u> 708	<u>252,4700</u> 2,4649	<u>667,53</u> 6,52
8	С111-1839	Швелери N16-24 із сталі марки 18сп	т	2,69688	<u>53513,84</u> -	<u>-</u> -	144320	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	С1-66 варіант 1	хіманкер Хілті HIT-Z M16X150	шт	221	<u>69,38</u> -	<u>-</u> -	15333	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,5	<u>503308,32</u> 13608,21	<u>2715,44</u> 1275,79	251654	6804	<u>1358</u> 638	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>75,35</u> 5,33
11	КБ46-1-1	Підсилення фундаментів монолітними залізобетонними обоймами	м3	226,6	<u>14253,13</u> 3271,37	<u>606,28</u> 215,75	3229759	741292	<u>137383</u> 48889	<u>35,5700</u> 2,0216	<u>8060,16</u> 458,09
12	С124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	5,834	<u>43903,56</u> -	<u>-</u> -	256133	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	5,962	<u>43097,71</u> -	<u>-</u> -	256949	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	100м2	5	<u>43658,69</u> 5253,84	-	218293	26269	-	<u>49,7900</u>	<u>248,95</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2					4466269	838261	<u>142347</u> 50235		<u>9051,99</u> 469,94
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4466269 3485661 888496 511518 1142,63 188969 4977787				
		----- Всього по розділу 2					4977787				
		Розділ 3. Підсилення фундаментів в осях М-Ф, 15-18									
15	КБ46-4-1	Підсилення фундаментів стальними балками	т	1,6764	<u>35487,08</u> 24166,43	<u>1363,96</u> 267,93	59491	40513	<u>2287</u> 449	<u>252,4700</u> 2,4649	<u>423,24</u> 4,13
16	С111-1839	Швелери N16-24 із сталі марки 18сп	т	1,709928	<u>53513,84</u>	-	91505	-	-	-	-
17	& С1-66 варіант 1	хіманкер Хілті HIT-Z M16X150	шт	156	<u>69,38</u>	-	10823	-	-	-	-
18	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,25	<u>503308,32</u> 13608,21	<u>2715,44</u> 1275,79	125827	3402	<u>679</u> 319	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>37,68</u> 2,67
19	КБ46-1-1	Підсилення фундаментів монолітними залізобетонними обоймами	м3	110	<u>14253,13</u> 3271,37	<u>606,28</u> 215,75	1567844	359851	<u>66691</u> 23733	<u>35,5700</u> 2,0216	<u>3912,7</u> 222,38
20	С124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	3,231	<u>43903,56</u>	-	141852	-	-	-	-
21	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	3,251	<u>43097,71</u>	-	140111	-	-	-	-
22	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	100м2	2,5	<u>43658,69</u> 5253,84	-	109147	13135	-	<u>49,7900</u>	<u>124,48</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					2246600	416901	<u>69657</u> 24501		<u>4498,1</u> 229,18
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2246600 1760042 441402 254017 567,27 93815 2500617				

		Всього по розділу 3					2500617				
		Розділ 4. Підсилення фундаментів в осях А-Л, 15-18;л.6									
23	КБ46-4-1	Підсилення фундаментів сталевими балками	т	1,5174	<u>35487,08</u> 24166,43	<u>1363,96</u> 267,93	53848	36670	<u>2070</u> 407	<u>252,4700</u> 2,4649	<u>383,1</u> 3,74
24	С111-1839	Швелери N16-24 із сталі марки 18сп	т	1,547748	<u>53513,84</u> -	<u>-</u> -	82826	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& С1-66 варіант 1	хіманкер Хілті НІТ-Z М16Х150	шт	143	<u>69,38</u> -	<u>-</u> -	9921	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,315	<u>503308,32</u> 13608,21	<u>2715,44</u> 1275,79	158542	4287	<u>855</u> 402	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>47,47</u> 3,36
27	КБ46-1-1	Підсилення фундаментів монолітними залізобетонними обоймами	м3	86,8	<u>14253,13</u> 3271,37	<u>606,28</u> 215,75	1237172	283955	<u>52625</u> 18727	<u>35,5700</u> 2,0216	<u>3087,48</u> 175,47
28	С124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	2,053	<u>43903,56</u> -	<u>-</u> -	90134	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	2,063	<u>43097,71</u> -	<u>-</u> -	88911	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні будового мурування, цегли й бетону в 2 шари	100м2	3,15	<u>43658,69</u> 5253,84	<u>-</u> -	137525	16550	<u>-</u> -	<u>49,7900</u> -	<u>156,84</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					1858879	341462	<u>55550</u> 19536		<u>3674,89</u> 182,57
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1858879 1461867				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					360998 207468 462,89 76554 2066347 2066347				
		Розділ 5. Підсилення фундаментів в осях 4-14, Д-К, л.7									
31	КБ46-4-1	Підсилення фундаментів стальними балками	т	1,956	<u>35487.08</u> 24166,43	<u>1363,96</u> 267,93	69413	47270	<u>2668</u> 524	<u>252,4700</u> 2,4649	<u>493,83</u> 4,82
32	С111-1839	Швелери N16-24 із сталі марки 18сп	т	1,99512	<u>53513.84</u> -	<u>-</u> -	106767	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& С1-66 варіант 1	хіманкер Хілті HIT-Z M16X150	шт	186	<u>69,38</u> -	<u>-</u> -	12905	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,315	<u>503308.32</u> 13608,21	<u>2715.44</u> 1275,79	158542	4287	<u>855</u> 402	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>47,47</u> 3,36
35	КБ46-1-1	Підсилення фундаментів монолітними залізобетонними обоймами	м3	145,1	<u>14253,13</u> 3271,37	<u>606,28</u> 215,75	2068129	474676	<u>87971</u> 31305	<u>35,5700</u> 2,0216	<u>5161,21</u> 293,33
36	С124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	3,912	<u>43903,56</u> -	<u>-</u> -	171751	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	4,101	<u>43097,71</u> -	<u>-</u> -	176744	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	100м2	2,5	<u>43658.69</u> 5253,84	<u>-</u> -	109147	13135	<u>-</u> -	<u>49,7900</u> -	<u>124,48</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					2873398	539368	<u>91494</u> 32231		<u>5826,99</u> 301,51
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2873398 2242536 571599 329163 735,42 121624				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					3202561				

		Всього по розділу 5					3202561				
39	КБ46-4-1	Розділ 6. Підсилення рігелів, л.8 <i>Підсилення рігелів стальними балками</i>	<i>m</i>	0,1592	<u>35487,08</u>	<u>1363,96</u>	5650	3847	<u>217</u>	<u>252,4700</u>	<u>40,19</u>
					24166,43	267,93			43	2,4649	0,39
40	C1110-175 варіант 1	Сталь кутова 100x100 мм	т	0,1592	<u>45105,94</u>	-	7181	-	-	-	-
41	& C1-66 варіант 1	хіманкер Хілті HIT-Z M16X150	шт	8	<u>69,38</u>	-	555	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					13386	3847	<u>217</u>		<u>40,19</u>
									43		0,39
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13386				
							9322				
							3890				
							2205				
							4,87				
							805				
		Всього будівельні роботи, грн.					15591				

		Всього по розділу 6					15591				
42	КБ46-7-1	Розділ 7. Підсилення колонн в осях С-Ф, 11-13. л.7 Підсилення залізобетонних колон стальними обоймами	т	0,1945	<u>12004,25</u>	<u>4054,09</u>	2335	1417	<u>789</u>	<u>70,6900</u>	<u>13,75</u>
					7284,60	1068,81			208	7,9693	1,55
43	C1110-175 варіант 2	Сталь кутова 100x190x10 мм	т	0,13	<u>45105,94</u>	-	5864	-	-	-	-
44	C111-1804	Сталь листовая	т	0,0645	<u>33441,95</u>	-	2157	-	-	-	-
45	& C1-66 варіант 2	Шпилька M20x600	шт	2	<u>244,82</u>	-	490	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					10846	1417	<u>789</u>		<u>13,75</u>
									208		1,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 7					10846 8640 1625 867 1,84 304 11713 11713				
		Розділ 8. Протирадіаційний захист існуючих конструкцій. л.43									
46	КБ6-13-4	ФСм4 Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм	100м3	0,611	<u>716249,32</u> 71113,13	<u>19288,64</u> 8107,53	437628	43450	<u>11785</u> 4954	<u>724,2400</u> 68,0511	<u>442,51</u> 41,58
47	С124-23 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А 500с., діаметр 14 мм	т	9,8543	<u>43029,00</u> -	- -	424021	-	- -	- -	- -
48	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,47	<u>46855,97</u> -	- -	22022	-	- -	- -	- -
49	КБ6-22-1	ППм1 Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,69	<u>807175,38</u> 95888,49	<u>17988,92</u> 8004,64	556951	66163	<u>12412</u> 5523	<u>964,7700</u> 67,3508	<u>665,69</u> 46,47
50	С124-23 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А 500с., діаметр 14 мм	т	11,132	<u>43029,00</u> -	- -	478999	-	- -	- -	- -
51	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,4543	<u>46855,97</u> -	- -	21287	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 8					1940908	109613	<u>24197</u> 10477		<u>1108,2</u> 88,05
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1940908 1807098 120090 66238 143,55 23740				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					2007146				

		Всього по розділу 8					2007146				
		Разом прямі витрати по кошторису					14319500	2773815	<u>739731</u>		<u>30102,12</u>
									201241		1813,31
		Разом будівельні роботи, грн.					14319500				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10805954				
		всього заробітна плата, грн.					2975056				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1713797				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3829,84				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					633385				
		Всього будівельні роботи, грн.					16033297				

		Всього по кошторису					16033297				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					35745,27				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3608441				


Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Т. В. Лавриненко

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ю. В. Краснокутський

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи I-III ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260, вулиця Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва (1-й Пусковий комплекс)
05-02/2022

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на Водопостачання та каналізація

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи I-III ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260, вулиця Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва. Будівля школи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2699,283 тис. грн.
Кошторисна тродомісткість 3,86246 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 428,263 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Демонтажні роботи											
1	КБ16-7-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	2,7	<u>2614,19</u> 2359,37	<u>254,82</u> 76,38	7058	6370	<u>688</u> 206	<u>22,1080</u> 0,6913	<u>59,69</u> 1,87
2	КБ16-7-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	2,2	<u>2614,19</u> 2359,37	<u>254,82</u> 76,38	5751	5191	<u>560</u> 168	<u>22,1080</u> 0,6913	<u>48,64</u> 1,52
3	КБ16-7-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	1,9	<u>2614,19</u> 2359,37	<u>254,82</u> 76,38	4967	4483	<u>484</u> 145	<u>22,1080</u> 0,6913	<u>42,01</u> 1,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ16-7-4 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	1,68	<u>2614,19</u> 2359,37	<u>254,82</u> 76,38	4392	3964	<u>428</u> 128	<u>22,1080</u> 0,6913	<u>37,14</u> 1,16
5	КБ16-7-6 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	1,05	<u>3700,66</u> 3031,27	<u>669,39</u> 189,08	3886	3183	<u>703</u> 199	<u>28,4040</u> 1,7412	<u>29,82</u> 1,83
6	КБ16-7-7 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 65 мм	100м	0,4	<u>4569,39</u> 3708,52	<u>860,87</u> 226,94	1828	1483	<u>345</u> 91	<u>36,4080</u> 2,0908	<u>14,56</u> 0,84
7	КР15-1-1	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	100м	0,35	<u>6971,61</u> 6839,32	<u>132,29</u> 47,32	2440	2394	<u>46</u> 17	<u>75,7400</u> 0,4302	<u>26,51</u> 0,15
8	КР15-1-2	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	100м	2,35	<u>8742,85</u> 8478,27	<u>264,58</u> 94,64	20546	19924	<u>622</u> 222	<u>93,8900</u> 0,8604	<u>220,64</u> 2,02
9	КБ16-7-10 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 100 мм	100м	1,8	<u>5836,92</u> 4610,59	<u>1226,33</u> 348,26	10506	8299	<u>2207</u> 627	<u>45,2640</u> 3,2030	<u>81,48</u> 5,77
		Разом прямі витрати по розділу 1					61374	55291	<u>6083</u> 1803		<u>560,49</u> 16,47
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					61374 57094 30694 60,58 10019 92068				

		Всього по розділу 1					92068				
10	КБ16-14-12	Розділ 2. Водопровід господарчо-питний внутрішній В1 Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,85	<u>18152,98</u> 9737,07	<u>4781,23</u> 2549,09	15430	8277	<u>4064</u> 2167	<u>89,9000</u> 24,7574	<u>76,42</u> 21,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	C113-1681	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20x2,8 мм	м	85	<u>71,15</u>	-	6048	-	-	-	-
12	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	1,25	<u>14432,14</u> 10007,84	<u>3021,22</u> 1576,82	18040	12510	<u>3777</u> 1971	<u>92,4000</u> 15,2947	<u>115,5</u> 19,12
13	C113-1682	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25x3,5 мм	м	125	<u>49,13</u>	-	6141	-	-	-	-
14	C113-1873-1A	Зворотній клапан муфтовий діам. 25 мм	шт	2	<u>530,47</u>	-	1061	-	-	-	-
15	C113-1873-1A	Зворотній клапан муфтовий діам. 20 мм	шт	1	<u>479,47</u>	-	479	-	-	-	-
16	C113-1873-1A	Зворотній клапан муфтовий діам. 15 мм	шт	3	<u>367,27</u>	-	1102	-	-	-	-
17	C113-1873-1A	Кран кульовий муфтовий діам. 25 мм	шт	6	<u>270,37</u>	-	1622	-	-	-	-
18	C113-1873-1A	Кран кульовий муфтовий діам. 20 мм	шт	2	<u>239,77</u>	-	480	-	-	-	-
19	C113-1873-1A	Кран кульовий муфтовий діам. 15 мм	шт	23	<u>232,33</u>	-	5344	-	-	-	-
20	C113-1873-1A	Кран водоразбірний діам. 15 мм	шт	23	<u>295,87</u>	-	6805	-	-	-	-
21	ПР26-5004	Ізоляція трубопроводів ізоляцією Ізофом [Мерілон]	100 п.м	0,56	<u>399,16</u> 382,68	<u>16,17</u> 6,57	224	214	<u>9</u> 4	<u>4,0500</u> 0,0630	<u>2,27</u> 0,04
22	& C111-1747-1I-B3-1	Thermaflex FRZ двн.28 (товщ.13мм)	м	57,68	<u>54,06</u>	-	3118	-	-	-	-
23	КБ17-7-3	Установлення баків металевих для води масою 1 т	10шт	0,1	<u>50539,94</u> 38647,58	<u>8631,02</u> 3183,02	5054	3865	<u>863</u> 318	<u>393,6000</u> 29,3259	<u>39,36</u> 2,93
24	C130-10	Емність для води пластикова 5000л.	шт	1	<u>31888,45</u>	-	31888	-	-	-	-
25	КБ17-2-5	Установлення гарнітури туалетної: поличок	10шт	0,1	<u>1123,44</u> 1102,42	-	112	110	-	<u>10,3300</u>	<u>1,03</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	C130-10 варіант 2	Рукомійник пластиковий 20л.	шт	1	<u>452,05</u>	-	452	-	-	-	-
27	KM8-572-4	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що встановлюється на стіні, висота і ширина до 1200х1000 мм	шт	1	<u>3266,14</u> 527,95	<u>505,17</u> 144,39	3266	528	<u>505</u> 144	<u>4,8000</u> 1,1866	<u>4,8</u> 1,19
28	1503-1272 варіант 4	Шафа керування насосом	шт	1	<u>4094,00</u>	-	4094	-	-	-	-
29	KB18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	1	<u>3008,14</u> 2197,03	<u>179,39</u> 55,63	3008	2197	<u>179</u> 56	<u>21,3200</u> 0,5002	<u>21,32</u> 0,5
30	C1630-1162 варіант 3	Насос Grundfos JP 5-48	шт	1	<u>28953,32</u>	-	28953	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							142721	27701	<u>9397</u> 4660		<u>260,7</u> 44,82
Разом устаткування, грн.							4094				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							134				
Всього устаткування, грн.							4228				
Разом будівельні роботи, грн.							138627				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							101529				
всього заробітна плата, грн.							32361				
Загальновиробничі витрати, грн.							16227				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							30,32				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							5017				
Всього будівельні роботи, грн.							154854				

Всього по розділу 2							159082				
Розділ 3. Гаряче водопостачання Т3											
31	KB16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,41	<u>18152,98</u> 9737,07	<u>4781,23</u> 2549,09	7443	3992	<u>1960</u> 1045	<u>89,9000</u> 24,7574	<u>36,86</u> 10,15
32	C113-1689	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20х3,4 мм	м	41	<u>34,70</u>	-	1423	-	-	-	-
33	C113-1873-1A варіант 1	Кран кульовий муфтовий діам. 15 мм	шт	3	<u>232,33</u>	-	697	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	КБ17-8-1	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних	10компл.	0,3	<u>14776,53</u>	<u>1259,20</u>	4433	4037	<u>378</u>	<u>129,0700</u>	<u>38,72</u>
					13455,55	448,05			134	4,0028	1,2
35	& C130-152-12-B1-B1 варіант 1	Електричний ємкісний бойлер V=100л	компл.	3	<u>14080,57</u>	-	42242	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					56238	8029	<u>2338</u>		<u>75,58</u>
									1179		11,35
		Разом будівельні роботи, грн.					56238				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					45871				
		всього заробітна плата, грн.					9208				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4766				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1509				
		Всього будівельні роботи, грн.					61004				

		Всього по розділу 3					61004				
36	КБ16-6-3	Розділ 4. Водопровід протипожежний Прокладання трубопроводів опалення зі сталених водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,9	<u>24350,10</u>	<u>595,59</u>	21915	4626	<u>536</u>	<u>48,7100</u>	<u>43,84</u>
					5139,88	182,73			164	1,6512	1,49
37	C113-130 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 25 мм, товщина стінки 2,2 мм	м	90	<u>64,85</u>	-	5837	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	КБ16-6-6	Прокладання трубопроводів опалення зі сталених водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,25	<u>34711,46</u>	<u>1277,16</u>	8678	1609	<u>319</u>	<u>61,0100</u>	<u>15,25</u>
					6437,78	362,34			91	3,3385	0,83
39	C113-139	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	25	<u>163,55</u>	-	4089	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
40	КБ16-20-1	Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм	шт	1	<u>2767,73</u>	<u>26,54</u>	2768	156	<u>27</u>	<u>1,4800</u>	<u>1,48</u>
					156,17	10,35			10	0,0937	0,09
41	C113-1873-1A варіант 9	Вентиль пожежний бронзовий, діам. 19 мм	шт	2	<u>1231,93</u>	-	2464	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
42	КБ10-39-1	Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін.	100шт	0,01	<u>23405,44</u>	-	234	101	-	<u>106,9700</u>	<u>1,07</u>
					10110,80	-			-	-	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	1	<u>3958,71</u> 3412,91	<u>253,73</u> 93,92	3959	3413	<u>254</u> 94	<u>31,9800</u> 0,8669	<u>31,98</u> 0,87
51	С130-650 варіант 1	Умивальник керамічний (комплектно);, сифоном	комплект	10	<u>6680,15</u> -	- -	66802	-	- -	- -	- -
52	С130-616 варіант 1	Змішувач умивальника типу Зм-Ум ДР НА ДСТУ Б В.2.5-10-97	комплект	10	<u>1466,77</u> -	- -	14668	-	- -	- -	- -
53	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,3	<u>5766,56</u> 3841,98	<u>443,64</u> 165,13	1730	1153	<u>133</u> 50	<u>36,4100</u> 1,5210	<u>10,92</u> 0,46
54	С130-905 варіант 1	Унітаз керамічний з бачком зливним низкорозташовним в комплекті	шт	3	<u>3428,09</u> -	- -	10284	-	- -	- -	- -
55	КБ17-3-4	Установлення чаш [унітазів] наземних з бачком високорозташованим	10компл.	1,3	<u>14691,51</u> 5408,06	<u>979,05</u> 343,39	19099	7030	<u>1273</u> 446	<u>52,4800</u> 3,1409	<u>68,22</u> 4,08
56	С130-901 варіант 1	Чаша "Генуя" керамічна із смивним бачком та сифоном	шт	13	<u>7073,06</u> -	- -	91950	-	- -	- -	- -
57	КБ17-4-1	Установлення пісуарів настінних [одиночних]	10компл.	0,4	<u>2082,22</u> 1589,81	<u>191,99</u> 70,59	833	636	<u>77</u> 28	<u>15,2500</u> 0,6532	<u>6,1</u> 0,26
58	С130-530	Пісуари напівфарфорові та фарфорові настінні з пісуарним краном із суцільновідлитим сифоном, розмір 435х360х290 мм	шт	4	<u>3951,81</u> -	- -	15807	-	- -	- -	- -
59	КБ17-1-10	Установлення піддонів душових чавунних і сталевих мілких	10компл.	0,3	<u>2611,82</u> 1634,72	<u>646,53</u> 235,07	784	490	<u>194</u> 71	<u>16,2400</u> 2,1845	<u>4,87</u> 0,66
60	С130-539 варіант 1	Піддони душові	шт	3	<u>6950,51</u> -	- -	20852	-	- -	- -	- -
61	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	0,3	<u>1332,27</u> 1243,40	- -	400	373	- -	<u>11,4800</u> -	<u>3,44</u> -
62	С130-616 варіант 2	Змішувач умивальника типу Зм-ДшДРнШл	комплект	3	<u>3812,77</u> -	- -	11438	-	- -	- -	- -
63	КБ17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	0,3	<u>6953,70</u> 795,62	<u>66,42</u> 24,55	2086	239	<u>20</u> 7	<u>7,5400</u> 0,2267	<u>2,26</u> 0,07
64	КМ38-1-5	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 1 т	шт	2	<u>6966,00</u> 3259,52	<u>1041,85</u> 278,14	13932	6519	<u>2084</u> 556	<u>32,0000</u> 2,1956	<u>64</u> 4,39
65	15062-6049 варіант 1	Септик пластиковий 2000л. EuroPlast	шт	2	<u>33683,85</u> -	- -	67368	-	- -	- -	- -
66	КБ22-36-2	Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм	шт	1	<u>385,59</u> 280,12	<u>31,91</u> 11,36	386	280	<u>32</u> 11	<u>2,7500</u> 0,1064	<u>2,75</u> 0,11
67	С130-1157 варіант 2	Зворотній клапан d100 для каналізаційних мереж	шт	1	<u>5698,77</u> -	- -	5699	-	- -	- -	- -
68	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,21	<u>10715,58</u> 10534,84	<u>84,53</u> 30,08	2250	2212	<u>18</u> 6	<u>95,7800</u> 0,2700	<u>20,11</u> 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	C130-1199 варіант 1	Труба каналізаційна пластикова, діаметр 50х1,8 мм	м	21	<u>88,05</u>	-	1849	-	-	-	-
70	KB16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,7	<u>10503,88</u> 10101,48	<u>173,28</u> 62,57	7353	7071	<u>121</u> 44	<u>91,8400</u> 0,5652	<u>64,29</u> 0,4
71	C1630-1 варіант 1	Труба каналізаційна пластикова, діаметр 100х2,7 мм	м	70	<u>213,75</u>	-	14963	-	-	-	-
72	C113-1478 варіант 1	Прочистка ПВХ діам. 110 мм	шт	16	<u>208,59</u>	-	3337	-	-	-	-
73	KB16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,33	<u>10503,88</u> 10101,48	<u>173,28</u> 62,57	3466	3333	<u>57</u> 21	<u>91,8400</u> 0,5652	<u>30,31</u> 0,19
74	C1630-1 варіант 1	Труба каналізаційна пластикова, діаметр 100х2,7 мм	м	33	<u>213,75</u>	-	7054	-	-	-	-
75	KB16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 160 мм	100м	0,11	<u>10503,88</u> 10101,48	<u>173,28</u> 62,57	1155	1111	<u>19</u> 7	<u>91,8400</u> 0,5652	<u>10,1</u> 0,06
76	C1630-1 варіант 2	Труба каналізаційна пластикова, діаметр 160х4,0 мм	м	11	<u>271,15</u>	-	2983	-	-	-	-
77	KB16-14-17	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,1	<u>21598,15</u> 13361,34	<u>4487,55</u> 2442,73	2160	1336	<u>449</u> 244	<u>125,2000</u> 23,7433	<u>12,52</u> 2,37
78	C113-1377	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 63х3,8 мм	м	10	<u>98,42</u>	-	984	-	-	-	-
79	KB23-13-3	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	0,078	<u>64377,57</u> 20293,06	<u>20482,95</u> 6055,31	5021	1583	<u>1598</u> 472	<u>201,6000</u> 45,1454	<u>15,72</u> 3,52
80	K585521- Л005 варіант 1	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53)	шт	2	<u>3249,62</u>	-	6499	-	-	-	-
81	K585521- Л031 варіант 1	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53) футеровані пластиком	шт	1	<u>3679,49</u>	-	3679	-	-	-	-
82	K585521- Л048 варіант 1	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53) футеровані пластиком	шт	1	<u>7084,63</u>	-	7085	-	-	-	-
83	K585521- Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53) футеровані пластиком	шт	1	<u>1184,65</u>	-	1185	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	C113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	1	<u>2883,37</u>	-	2883	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
85	C111-1789	Скоби ходові	кг	4,92	<u>33,04</u>	-	163	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
86	КБ23-13-5	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у сухих ґрунтах	10м3	0,3482	<u>54019,85</u>	<u>10221,70</u>	18810	5159	<u>3559</u>	<u>147,2000</u>	<u>51,26</u>
					14817,15	3036,55			1057	22,8058	7,94
87	К585521-Л008	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,40 м3)(Ф53)	шт	1	<u>8369,07</u>	-	8369	-	-	-	-
	варіант 1	футеровані пластиком			-	-			-	-	-
88	К585521-Л009	Кільця КС15.18 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,804 м3)(Ф53)	шт	3	<u>11842,41</u>	-	35527	-	-	-	-
	варіант 1	футеровані пластиком			-	-			-	-	-
89	К585521-Л035	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,27 м3)(Ф53) футеровані пластиком	шт	1	<u>11908,05</u>	-	11908	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
90	К585521-Л049	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,38 м3)(Ф53) футеровані пластиком	шт	1	<u>13071,91</u>	-	13072	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
91	К585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	1	<u>1184,65</u>	-	1185	-	-	-	-
	варіант 1	футеровані пластиком			-	-			-	-	-
92	C113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	1	<u>2883,37</u>	-	2883	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
93	C111-1789	Скоби ходові	кг	17,22	<u>33,04</u>	-	569	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
94	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	2	<u>401,52</u>	<u>88,75</u>	803	502	<u>178</u>	<u>2,4100</u>	<u>4,82</u>
					251,24	20,63			41	0,1814	0,36
95	C1630-540	Клапани зворотні підйомні муфтові для води та пари, 16Б16к. тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	1	<u>994,26</u>	-	994	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
96	C113-1873-1Г	Кран кульовий муфтовий діам. 50 мм	шт	1	<u>571,27</u>	-	571	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
97	КМ8-572-4	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що встановлюється на стіні, висота і ширина до 1200х1000 мм	шт	1	<u>3266,14</u>	<u>505,17</u>	3266	528	<u>505</u>	<u>4,8000</u>	<u>4,8</u>
					527,95	144,39			144	1,1866	1,19
98	1503-1272	Шафа керування насосом	шт	1	<u>4094,00</u>	-	4094	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	2	<u>3008,14</u> 2197,03	<u>179,39</u> 55,63	6016	4394	<u>359</u> 111	<u>21,3200</u> 0,5002	<u>42,64</u> 1
100	C1630-1162 варіант 2	Насос заглибний 1,3кВт 40.09.2.50B GRUNDFOS	шт	2	<u>131310,32</u> -	- -	262621	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					792834	47362	<u>10930</u> 3410		<u>451,11</u> 27,99
		Разом устаткування, грн.					71462				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					912				
		Всього устаткування, грн.					72374				
		Разом будівельні роботи, грн.					721372				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					663080				
		всього заробітна плата, грн.					50772				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25067				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					46,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7682				
		Всього будівельні роботи, грн.					746439				

		Всього по розділу 5					818812				
101	КБ16-13-2	Розділ 6. Каналізація дощова К2 <i>Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм</i>	100м	0,08	<u>10503,88</u> 10101,48	<u>173,28</u> 62,57	840	808	<u>14</u> 5	<u>91,8400</u> 0,5652	<u>7,35</u> 0,05
102	C1630-1 варіант 1	Труба каналізаційна пластикова, діаметр 100x2,7 мм	м	8	<u>213,75</u> -	- -	1710	-	- -	- -	- -
103	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	2	<u>3008,14</u> 2197,03	<u>179,39</u> 55,63	6016	4394	<u>359</u> 111	<u>21,3200</u> 0,5002	<u>42,64</u> 1
104	C1630-1162 варіант 1	Насос дренажний Гном 10-10, 1,1кВт зі шлангом 30м	шт	2	<u>7370,92</u> -	- -	14742	-	- -	- -	- -
105	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	0,45	<u>8772,41</u> 7679,75	<u>684,90</u> 199,57	3948	3456	<u>308</u> 90	<u>81,2500</u> 1,4550	<u>36,56</u> 0,65
106	C113-2422 варіант 1	Лоток водовідвідний бетонний з решіткою, vodaland	шт	45	<u>9290,94</u> -	- -	418092	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					445348	8658	<u>681</u> 206		<u>86,55</u> 1,7
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					445348				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 6					436009 8864 4611 9,14 1510 449959 449959				
		Розділ 7. Мережі ВК підвалу Водопровід В1									
107	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	2	<u>83,02</u> 69,85	<u>7,98</u> 2,84	166	140	<u>16</u> 6	<u>0,6700</u> 0,0266	<u>1,34</u> 0,05
108	С1630-981 варіант 1	Лічильники [водоміри] холодної води sensus 420pc 32мм	шт	2	<u>3884,86</u> -	<u>-</u> -	7770	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	<u>53,83</u> 39,60	<u>-</u> -	54	40	<u>-</u> -	<u>0,3600</u> -	<u>0,36</u> -
110	С1630-1159 варіант 1	Манометр	комплект	1	<u>141,21</u> -	<u>-</u> -	141	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111	С113-1873-1А варіант 10	Кран трьохходовий діам. 11Б38бк	шт	1	<u>242,53</u> -	<u>-</u> -	243	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,7	<u>18152,98</u> 9737,07	<u>4781,23</u> 2549,09	12707	6816	<u>3347</u> 1784	<u>89,9000</u> 24,7574	<u>62,93</u> 17,33
113	С113-1681	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20x2,8 мм	м	70	<u>71,15</u> -	<u>-</u> -	4981	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,7	<u>14432,14</u> 10007,84	<u>3021,22</u> 1576,82	10102	7005	<u>2115</u> 1104	<u>92,4000</u> 15,2947	<u>64,68</u> 10,71
115	С113-1682	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25x3,5 мм	м	70	<u>49,13</u> -	<u>-</u> -	3439	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,4	<u>15168,98</u> 11491,69	<u>1893,65</u> 945,54	6068	4597	<u>757</u> 378	<u>106,1000</u> 9,1445	<u>42,44</u> 3,66
117	C113-1683	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32x4,4 мм	м	40	<u>81,52</u> -	- -	3261	-	- -	- -	- -
118	КБ16-14-15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,85	<u>16995,06</u> 12477,31	<u>2260,33</u> 1152,25	14446	10606	<u>1921</u> 979	<u>115,2000</u> 11,1495	<u>97,92</u> 9,48
119	C113-1684	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 40x5,5 мм	м	85	<u>124,42</u> -	- -	10576	-	- -	- -	- -
120	КБ16-14-16	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,37	<u>19749,44</u> 12550,27	<u>4487,55</u> 2442,73	7307	4644	<u>1660</u> 904	<u>117,6000</u> 23,7433	<u>43,51</u> 8,79
121	C113-1685	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 50x6,9 мм	м	37	<u>220,02</u> -	- -	8141	-	- -	- -	- -
122	КБ16-14-17	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	1	<u>21598,15</u> 13361,34	<u>4487,55</u> 2442,73	21598	13361	<u>4488</u> 2443	<u>125,2000</u> 23,7433	<u>125,2</u> 23,74
123	C113-1686	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 63x8,6 мм	м	100	<u>325,84</u> -	- -	32584	-	- -	- -	- -
124	C113-1873-1A варіант 1	Кран кульовий муфтовий діам. 15 мм	шт	23	<u>232,33</u> -	- -	5344	-	- -	- -	- -
125	C113-1873-1A варіант 2	Кран кульовий муфтовий діам. 20 мм	шт	4	<u>239,77</u> -	- -	959	-	- -	- -	- -
126	C113-1873-1A варіант 3	Кран кульовий муфтовий діам. 25 мм	шт	5	<u>270,37</u> -	- -	1352	-	- -	- -	- -
127	C113-1873-1A варіант 4	Кран кульовий муфтовий діам. 32 мм	шт	5	<u>382,57</u> -	- -	1913	-	- -	- -	- -
128	C113-1873-1Г варіант 1	Кран кульовий муфтовий діам. 40 мм	шт	5	<u>504,97</u> -	- -	2525	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	C113-1873-1Г варіант 2	Кран кульовий муфтовий діам. 50 мм	шт	5	<u>571,27</u> -	-	2856	-	-	-	-
130	KB16-20-2	Установлення кранів поливальних діаметром 15 мм	шт	27	<u>2365,00</u> 53,07	-	63855	1433	-	<u>0,4900</u>	<u>13,23</u>
131	KB16-20-2	Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм	шт	5	<u>265,86</u> 53,07	-	1329	265	-	<u>0,4900</u>	<u>2,45</u>
132	C130-1186	Рукава поливальні, діаметр 25 мм	м	150	<u>111,42</u> -	-	16713	-	-	-	-
133	KB16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	1	<u>401,52</u> 251,24	<u>88,75</u> 20,63	402	251	<u>89</u> 21	<u>2,4100</u> 0,1814	<u>2,41</u> 0,18
134	C1630-540	Клапани зворотні підйомні муфтові для води та пари, 16Б16к. тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	1	<u>994,26</u> -	-	994	-	-	-	-
135	KM11-350-3	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм	шт	1	<u>618,14</u> 500,40	<u>58,20</u> 23,64	618	500	<u>58</u> 24	<u>4,8000</u> 0,2268	<u>4,8</u> 0,23
136	1704-50529 варіант 1	Регулятор тиску 50мм	шт	2	<u>60198,44</u> -	-	120397	-	-	-	-
137	KB18-21-4	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм	10шт	0,1	<u>42362,91</u> 1537,51	<u>1057,15</u> 315,23	4236	154	<u>106</u> 32	<u>14,9200</u> 2,9403	<u>1,49</u> 0,29
138	PR26-5004	Ізоляція трубопроводів ізоляцією Ізофом [Мерілон]	100 п.м	4,02	<u>399,16</u> 382,68	<u>16,17</u> 6,57	1605	1538	<u>65</u> 26	<u>4,0500</u> 0,0630	<u>16,28</u> 0,25
139	& C111-1747-1И-В3-1 варіант 8	Thermaflex FRZ двн.22 (товщ.13мм)	м	72,1	<u>52,89</u> -	-	3813	-	-	-	-
140	& C111-1747-1И-В3-1 варіант 2	Thermaflex FRZ двн.28 (товщ.13мм)	м	72,1	<u>54,06</u> -	-	3898	-	-	-	-
141	& C111-1747-1И-В3-1 варіант 3	Thermaflex FRZ двн.35 (товщ.13мм)	м	41,2	<u>69,31</u> -	-	2856	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	& C111-1747-1И-В3-1 варіант 4	Thermaflex FRZ двн.42 (товщ.13мм)	м	87,55	<u>82,21</u> -	- -	7197	-	- -	- -	- -
143	& C111-1747-1И-В3-1 варіант 9	Thermaflex FRZ двн.60 (товщ.13мм)	м	38,11	<u>104,50</u> -	- -	3982	-	- -	- -	- -
144	& C111-1747-1И-В3-1 варіант 6	Thermaflex FRZ двн.76 (товщ.13мм)	м	103	<u>93,94</u> -	- -	9676	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 7							400104	51350	<u>14622</u> 7701		<u>479,04</u> 74,71
Разом устаткування, грн.							120397				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							1115				
Всього устаткування, грн.							121512				
Разом будівельні роботи, грн.							279707				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							213735				
всього заробітна плата, грн.							59051				
Загальновиробничі витрати, грн.							30342				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							57,82				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							9559				
Всього будівельні роботи, грн.							310049				

Всього по розділу 7							431561				
145	КБ16-14-12	Розділ 8. Гаряче водопостачання Т3, Т4 Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	2,2	<u>18152,98</u> 9737,07	<u>4781,23</u> 2549,09	39937	21422	<u>10519</u> 5608	<u>89,9000</u> 24,7574	<u>197,78</u> 54,47
146	C113-1689	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20х3,4 мм	м	220	<u>34,70</u> -	- -	7634	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	2,3	<u>14432,14</u> 10007,84	<u>3021,22</u> 1576,82	33194	23018	<u>6949</u> 3627	<u>92,4000</u> 15,2947	<u>212,52</u> 35,18
148	C113-1690	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 25x4,2 мм	м	230	<u>54,12</u> -	-	12448	-	-	-	-
149	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	1,4	<u>15168,98</u> 11491,69	<u>1893,65</u> 945,54	21237	16088	<u>2651</u> 1324	<u>106,1000</u> 9,1445	<u>148,54</u> 12,8
150	C113-1691	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 32x5,4 мм	м	140	<u>128,61</u> -	-	18005	-	-	-	-
151	КБ16-14-15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,83	<u>16995,06</u> 12477,31	<u>2260,33</u> 1152,25	14106	10356	<u>1876</u> 956	<u>115,2000</u> 11,1495	<u>95,62</u> 9,25
152	C113-1692	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 40x6,7 мм	м	83	<u>148,61</u> -	-	12335	-	-	-	-
153	КБ16-14-16	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,68	<u>19749,44</u> 12550,27	<u>4487,55</u> 2442,73	13430	8534	<u>3052</u> 1661	<u>117,6000</u> 23,7433	<u>79,97</u> 16,15
154	C113-1693	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 50x8,3 мм	м	68	<u>227,92</u> -	-	15499	-	-	-	-
155	C113-1873-1A варіант 1	Кран кульовий муфтовий діам. 15 мм	шт	26	<u>232,33</u> -	-	6041	-	-	-	-
156	C113-1873-1A варіант 2	Кран кульовий муфтовий діам. 20 мм	шт	4	<u>239,77</u> -	-	959	-	-	-	-
157	C113-1873-1A варіант 3	Кран кульовий муфтовий діам. 25 мм	шт	6	<u>270,37</u> -	-	1622	-	-	-	-
158	C113-1873-1A варіант 4	Кран кульовий муфтовий діам. 32 мм	шт	5	<u>382,57</u> -	-	1913	-	-	-	-
159	C113-1873-1Г варіант 1	Кран кульовий муфтовий діам. 40 мм	шт	5	<u>504,97</u> -	-	2525	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	3	<u>26,48</u>	-	79	68	-	<u>0,2000</u>	<u>0,6</u>
					22,63	-			-	-	-
161	C113-1873-1Г	Автоматичний повітровідвідник ду15мм	шт	3	<u>504,97</u>	-	1515	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
162	ПР26-5004	Ізоляція трубопроводів ізоляцією Ізофом [Мерілон]	100 п.м	7,41	<u>399,16</u>	<u>16,17</u>	2958	2836	<u>120</u>	<u>4,0500</u>	<u>30,01</u>
					382,68	6,57			49	0,0630	0,47
163	& C111-1747-1И-В3-1	Thermaflex FRZ двн.22 (товщ.13мм)	м	226,6	<u>52,89</u>	-	11985	-	-	-	-
	варіант 8				-	-			-	-	-
164	& C111-1747-1И-В3-1	Thermaflex FRZ двн.28 (товщ.13мм)	м	236,9	<u>54,06</u>	-	12807	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
165	& C111-1747-1И-В3-1	Thermaflex FRZ двн.35 (товщ.13мм)	м	144,2	<u>69,31</u>	-	9995	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
166	& C111-1747-1И-В3-1	Thermaflex FRZ двн.42 (товщ.13мм)	м	85,49	<u>82,21</u>	-	7028	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
167	& C111-1747-1И-В3-1	Thermaflex FRZ двн.60 (товщ.13мм)	м	70,04	<u>104,50</u>	-	7319	-	-	-	-
	варіант 9				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					254571	82322	<u>25167</u>		<u>765,04</u>
									13225		128,32
		Разом будівельні роботи, грн.					254571				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					147082				
		всього заробітна плата, грн.					95547				
		Загальновиробничі витрати, грн.					49061				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					93,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15447				
		Всього будівельні роботи, грн.					303632				

		Всього по розділу 8					303632				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 9. Каналізація побутова К1											
168	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,35	<u>10715,58</u> 10534,84	<u>84,53</u> 30,08	3750	3687	<u>30</u> 11	<u>95,7800</u> 0,2700	<u>33,52</u> 0,09
169	С130-1199 варіант 1	Труба каналізаційна пластикова, діаметр 50х1,8 мм	м	35	<u>88,05</u> -	<u>-</u> -	3082	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
170	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	2,35	<u>10503,88</u> 10101,48	<u>173,28</u> 62,57	24684	23738	<u>407</u> 147	<u>91,8400</u> 0,5652	<u>215,82</u> 1,33
171	С1630-1 варіант 1	Труба каналізаційна пластикова, діаметр 100х2,7 мм	м	235	<u>213,75</u> -	<u>-</u> -	50231	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
172	С113-1478 варіант 1	Прочистка ПВХ діам. 110 мм	шт	21	<u>208,59</u> -	<u>-</u> -	4380	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
173	С113-1478	Ревізія ПВХ діам. 110 мм	шт	5	<u>208,59</u> -	<u>-</u> -	1043	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 9							87170	27425	<u>437</u> 158		<u>249,34</u> 1,42
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							87170 59308 27583 13985 26,33 4355 101155				

Всього по розділу 9							101155				
Розділ 10. Каналізація дощова К2 основної будівлі											
174	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	1,8	<u>8860,86</u> 5771,28	<u>-</u> -	15950	10388	<u>-</u> -	<u>55,3600</u> -	<u>99,65</u> -
175	С113-161	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	180	<u>627,04</u> -	<u>-</u> -	112867	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
176	ПР26-5004	Ізоляція трубопроводів ізоляцією Ізофом [Мерілон]	100 п.м	1,8	<u>399,16</u> 382,68	<u>16,17</u> 6,57	718	689	<u>29</u> 12	<u>4,0500</u> 0,0630	<u>7,29</u> 0,11


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177	& C111-1747-1И-В3-1 варіант 10	Thermaflex FRZ двн.108 (товщ.13мм)	м	185,4	<u>232,36</u>	-	43080	-	-	-	-
178	КБ8-5-9	Захист вводу в будівлю Мурування стін прямих і каналів з цегли [керамічної]	1 м3	2,25	<u>3914,23</u> 1156,68	<u>131,87</u> 65,08	8807	2603	<u>297</u> 146	<u>11,7800</u> 0,5440	<u>26,51</u> 1,22
179	КБ20-12-2	Установка решеток металлических	грати	3	<u>278,75</u> 180,89	<u>29,84</u> 7,90	836	543	<u>90</u> 24	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>5,46</u> 0,22
180	КБ7-64-2	Укладання плит перекриття каналів площею до 1 м2	100шт	0,03	<u>28709,54</u> 9320,74	<u>18928,82</u> 7380,46	861	280	<u>568</u> 221	<u>96,1000</u> 55,2938	<u>2,88</u> 1,66
181	С1415-8208 варіант 1	Стоимость ж/б плиты	м3	0,3	<u>6521,58</u>	-	1956	-	-	-	-
182	С147-1	Стрижнева арматура А-I	100кг	0,18	<u>3158,31</u>	-	568	-	-	-	-
183	КБ22-8-6	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 200 мм	1000м	0,003	<u>987302,03</u> 63756,81	<u>92426,88</u> 9540,71	2962	191	<u>277</u> 29	<u>571,4000</u> 87,0980	<u>1,71</u> 0,26
184	КБ22-47-2	Протягування у футляр сталевих труб діаметром 150 мм	100м	0,03	<u>14647,12</u> 9351,23	<u>43,88</u> 15,61	439	281	<u>1</u> -	<u>89,7000</u> 0,1463	<u>2,69</u> -
185	КБ6-13-1	Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,006	<u>545285,75</u> 36586,58	<u>9493,22</u> 4440,49	3272	220	<u>57</u> 27	<u>372,6100</u> 37,1413	<u>2,24</u> 0,22
186	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,03	<u>70387,02</u> 23252,46	<u>289,49</u> 84,35	2112	698	<u>9</u> 3	<u>231,0000</u> 0,6150	<u>6,93</u> 0,02
187	КБ22-40-6	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 200 мм	шт	6	<u>827,45</u> 281,44	<u>525,25</u> 10,85	4965	1689	<u>3152</u> 65	<u>2,2900</u> 0,1016	<u>13,74</u> 0,61
188	КБ15-36-1	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін механізованим способом	100м2	0,09	<u>14144,69</u> 8740,12	<u>423,33</u> 343,96	1273	787	<u>38</u> 31	<u>77,2300</u> 3,7044	<u>6,95</u> 0,33
189	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,09	<u>19620,15</u> 3534,92	-	1766	318	-	<u>33,5000</u>	<u>3,02</u>
190	КБ15-171-3	Окраска м/к сальников	100м2	0,03	<u>9979,56</u> 6094,96	<u>1,39</u> 1,22	299	183	-	<u>60,5500</u> 0,0111	<u>1,82</u>
		Разом прямі витрати по розділу 10					202731	18870	<u>4518</u> 558		<u>180,89</u> 4,65
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					202731 179343 19428				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					10306 21,57 3568 213037				
		Всього по розділу 10					213037				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					2507608 198453 2306 200759 2309155 1898437 368220 189371 363,07 60043 2498526	334867	<u>75851</u> 33353		<u>3183,74</u> 315,65
		Всього по кошторису					2699283				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					3862,46 428263				

Склав

 Т. В. Лавриненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

 Ю. В. Краснокутський
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260, вулиця Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва (1-й Пусковий комплекс)
05-02/2022

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на Опалення тв вентиляція

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260, вулиця Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва. Будівля школи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2817,863 тис. грн.
Кошторисна тродомісткість 3,37714 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 370,784 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										тих, що обслуговують машини		
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Розділ 1. Вентиляція										
1	КБ20-15-6	П-01 Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1000 мм	шт	1	<u>331,00</u> 239,53	<u>11,97</u> 4,26	331	240	<u>12</u> 4	<u>2,4100</u> 0,0399	<u>2,41</u> 0,04	
2	С130-376 варіант 9	Противибуховий клапан УЗС-8	шт	1	<u>26236,59</u> -	- -	26237	-	- -	- -	- -	
3	С1630-994 варіант 1	Патрубок сталевий з фланцем ф630х8 - І=300 мм	шт	1	<u>6015,02</u> -	- -	6015	-	- -	- -	- -	
4	КБ20-44-1	Установлення фільтрів повітряних сітчастих [масляних] продуктивністю до 10 тис.м3/год	фільтр	4	<u>2245,76</u> 1923,09	<u>108,93</u> 37,40	8983	7692	<u>436</u> 150	<u>18,0200</u> 0,3376	<u>72,08</u> 1,35	
5	С1630-736 варіант 1	Фільтри масляні ФЯР-514х514	шт	4	<u>6463,44</u> -	- -	25854	-	- -	- -	- -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ20-15-4	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 800 мм	шт	1	<u>728,28</u> 459,18	<u>35,90</u> 12,77	728	459	<u>36</u> 13	<u>4,6200</u> 0,1197	<u>4,62</u> 0,12
7	С130-376 варіант 17	Герметичний клапан для сховищ (1кгс/м2) - ф630 з електроприводом	шт	1	<u>186435,24</u> -	-	186435	-	-	-	-
8	КБ20-28-7	Установлення люків герметичних	шт	1	<u>585,55</u> 242,18	<u>144,30</u> 39,04	586	242	<u>144</u> 39	<u>2,1400</u> 0,3658	<u>2,14</u> 0,37
9	С1110-103 варіант 1	Люк-вставка фланцева ф630	шт	1	<u>2539,09</u> -	-	2539	-	-	-	-
10	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	<u>1335,51</u> 1051,11	<u>54,01</u> 18,31	1336	1051	<u>54</u> 18	<u>10,2000</u> 0,1630	<u>10,2</u> 0,16
11	С130-66 варіант 12	Вентилятор каналний С-РКВ-60-35-4-380	шт	1	<u>48599,72</u> -	-	48600	-	-	-	-
12	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,19	<u>1682,55</u> 948,56	<u>7,98</u> 2,84	320	180	<u>2</u> 1	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>1,86</u> 0,01
13	КБ20-26-5	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 1-5 перерізом 400х400 мм	шт	1	<u>378,62</u> 303,41	<u>19,94</u> 7,10	379	303	<u>20</u> 7	<u>3,0900</u> 0,0665	<u>3,09</u> 0,07
14	С130-248 варіант 6	Шумоглушник каналний 600х350 С-ГКР-60-35	шт	1	<u>8017,32</u> -	-	8017	-	-	-	-
15	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	1	<u>223,52</u> 180,89	<u>29,84</u> 7,90	224	181	<u>30</u> 8	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>1,82</u> 0,07
16	С111-1756 варіант 33	Решітка зовнішня металева РЗ -600х600	шт	1	<u>1683,60</u> -	-	1684	-	-	-	-
17	КБ20-1-9	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	100м2	0,126	<u>87476,98</u> 23248,50	<u>541,37</u> 195,84	11022	2929	<u>68</u> 25	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>30,2</u> 0,23
18	КБ20-1-10	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,096	<u>83698,06</u> 20115,73	<u>493,51</u> 178,80	8035	1931	<u>47</u> 17	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>19,91</u> 0,16
19	КБ20-1-11	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,296	<u>79450,91</u> 15136,26	<u>386,27</u> 133,63	23517	4480	<u>114</u> 40	<u>156,0600</u> 1,2521	<u>46,19</u> 0,37
20	КБ20-1-12	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм	100м2	0,252	<u>76245,64</u> 12234,32	<u>394,25</u> 136,47	19214	3083	<u>99</u> 34	<u>126,1400</u> 1,2787	<u>31,79</u> 0,32
21	С1630-451	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно-стійкої та сортової сталі, круглі, діаметр до 225 мм	шт	2	<u>732,23</u> -	-	1464	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	C1630-452	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно-стійкої та сортової сталі, круглі, діаметр до 280 мм	шт	2	<u>916,80</u> -	-	1834	-	-	-	-
23	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	13	<u>223,52</u> 180,89	<u>29,84</u> 7,90	2906	2352	<u>388</u> 103	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>23,66</u> 0,97
24	C111-1756 варіант 31	Решітка внутрішня металева 2535-1 -600x80	шт	9	<u>531,00</u> -	-	4779	-	-	-	-
25	C111-1756 варіант 38	Решітка внутрішня металева 2535-1 -800x180	шт	2	<u>1255,20</u> -	-	2510	-	-	-	-
26	C111-1756 варіант 39	Решітка внутрішня металева 2535-1 -1500x150	шт	2	<u>1540,80</u> -	-	3082	-	-	-	-
27	C111-1897	Штуцери	комплект	4	<u>6,29</u> -	-	25	-	-	-	-
28	КБ20-15-6	П-02 Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1000 мм	шт	1	<u>331,00</u> 239,53	<u>11,97</u> 4,26	331	240	<u>12</u> 4	<u>2,4100</u> 0,0399	<u>2,41</u> 0,04
29	C130-376 варіант 9	Противибуховий клапан УЗС-8	шт	1	<u>26236,59</u> -	-	26237	-	-	-	-
30	C1630-994 варіант 1	Патрубок сталевий з фланцем ф630x8 - l=300 мм	шт	1	<u>6015,02</u> -	-	6015	-	-	-	-
31	КБ20-44-1	Установлення фільтрів повітряних сітчастих [масляних] продуктивністю до 10 тис.м3/год	фільтр	4	<u>2245,76</u> 1923,09	<u>108,93</u> 37,40	8983	7692	<u>436</u> 150	<u>18,0200</u> 0,3376	<u>72,08</u> 1,35
32	C1630-736 варіант 1	Фільтри масляні ФЯР-514x514	шт	4	<u>6463,44</u> -	-	25854	-	-	-	-
33	КБ20-15-4	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 800 мм	шт	1	<u>728,28</u> 459,18	<u>35,90</u> 12,77	728	459	<u>36</u> 13	<u>4,6200</u> 0,1197	<u>4,62</u> 0,12
34	C130-376 варіант 17	Герметичний клапан для сховищ (1кгс/м2) - ф630 з електроприводом	шт	1	<u>186435,24</u> -	-	186435	-	-	-	-
35	КБ20-28-7	Установлення люків герметичних	шт	1	<u>585,55</u> 242,18	<u>144,30</u> 39,04	586	242	<u>144</u> 39	<u>2,1400</u> 0,3658	<u>2,14</u> 0,37
36	C1110-103 варіант 1	Люк-вставка фланцева ф630	шт	1	<u>2539,09</u> -	-	2539	-	-	-	-
37	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	<u>1335,51</u> 1051,11	<u>54,01</u> 18,31	1336	1051	<u>54</u> 18	<u>10,2000</u> 0,1630	<u>10,2</u> 0,16
38	C130-66 варіант 13	Вентилятор каналний С-РКВ-60-30-4-380	шт	1	<u>33988,22</u> -	-	33988	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,18	<u>1682,55</u> 948,56	<u>7,98</u> 2,84	303	171	<u>1</u> 1	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>1,76</u> -
40	КБ20-26-5	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 1-5 перерізом 400х400 мм	шт	1	<u>378,62</u> 303,41	<u>19,94</u> 7,10	379	303	<u>20</u> 7	<u>3,0900</u> 0,0665	<u>3,09</u> 0,07
41	С130-248 варіант 7	Шумоглушник каналний 600х350 С-ГКР-60-30	шт	1	<u>7570,56</u> -	- -	7571	-	- -	- -	- -
42	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	3	<u>223,52</u> 180,89	<u>29,84</u> 7,90	671	543	<u>90</u> 24	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>5,46</u> 0,22
43	С111-1756 варіант 33	Решітка зовнішня металева РЗ -600х600	шт	3	<u>1683,60</u> -	- -	5051	-	- -	- -	- -
44	КБ20-1-9	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	100м2	0,054	<u>87476,98</u> 23248,50	<u>541,37</u> 195,84	4724	1255	<u>29</u> 11	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>12,94</u> 0,1
45	КБ20-1-11	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,374	<u>79450,91</u> 15136,26	<u>386,27</u> 133,63	29715	5661	<u>144</u> 50	<u>156,0600</u> 1,2521	<u>58,37</u> 0,47
46	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	20	<u>223,52</u> 180,89	<u>29,84</u> 7,90	4470	3618	<u>597</u> 158	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>36,4</u> 1,49
47	С111-1756 варіант 31	Решітка внутрішня металева 2535-1 -600х80	шт	20	<u>531,00</u> -	- -	10620	-	- -	- -	- -
48	С111-1897	Штуцери	комплект	4	<u>6,29</u> -	- -	25	-	- -	- -	- -
49	КБ20-14-1	В-07 Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	1	<u>251,12</u> 178,90	<u>7,98</u> 2,84	251	179	<u>8</u> 3	<u>1,8000</u> 0,0266	<u>1,8</u> 0,03
50	С130-376 варіант 18	Герметичний клапан для сховищ фланцевий (1 кгс/ м2) - ф 150 з ручним приводом ГК150	шт	1	<u>15075,24</u> -	- -	15075	-	- -	- -	- -
51	КБ20-28-7	Установлення люків герметичних	шт	1	<u>585,55</u> 242,18	<u>144,30</u> 39,04	586	242	<u>144</u> 39	<u>2,1400</u> 0,3658	<u>2,14</u> 0,37
52	С1110-103 варіант 4	Люк-вставка фланцева ф150	шт	1	<u>968,29</u> -	- -	968	-	- -	- -	- -
53	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	<u>1335,51</u> 1051,11	<u>54,01</u> 18,31	1336	1051	<u>54</u> 18	<u>10,2000</u> 0,1630	<u>10,2</u> 0,16
54	С130-66 варіант 14	Вентилятор каналний С-VENT-PF-EX-150-4-380	шт	1	<u>10683,26</u> -	- -	10683	-	- -	- -	- -
55	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,0942	<u>1682,55</u> 948,56	<u>7,98</u> 2,84	158	89	<u>1</u> -	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>0,92</u> -
56	КБ20-1-1	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,17427	<u>85313,13</u> 25391,98	<u>617,16</u> 222,80	14868	4425	<u>108</u> 39	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>45,62</u> 0,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	1	<u>223,52</u> 180,89	<u>29,84</u> 7,90	224	181	<u>30</u> 8	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>1,82</u> 0,07
58	С111-1756 варіант 22	Решітка внутрішня металева радіальна 3030- 1R - 600x100 GSM	шт	1	<u>3261,54</u> -	- -	3262	-	- -	- -	- -
59	С111-1897	Штуцери	комплект	3	<u>6,29</u> -	- -	19	-	- -	- -	- -
60	КБ20-14-4	В-01 Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 800 мм	шт	1	<u>614,58</u> 361,78	<u>27,92</u> 9,94	615	362	<u>28</u> 10	<u>3,6400</u> 0,0931	<u>3,64</u> 0,09
61	С130-376 варіант 19	Противобуховий клапан МЗС	шт	1	<u>26856,24</u> -	- -	26856	-	- -	- -	- -
62	С1630-994 варіант 2	Патрубок сталевий з фланцем ф325x8 - l=300 мм	шт	1	<u>3508,80</u> -	- -	3509	-	- -	- -	- -
63	КБ20-14-2	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 355 мм	шт	1	<u>297,90</u> 199,77	<u>7,98</u> 2,84	298	200	<u>8</u> 3	<u>2,0100</u> 0,0266	<u>2,01</u> 0,03
64	С130-376 варіант 20	Герметичний клапан для сховищ фланцевий (1 кгс/ м2) - ф 315 з ручним приводом	шт	1	<u>50775,24</u> -	- -	50775	-	- -	- -	- -
65	КБ20-28-7	Установлення люків герметичних	шт	1	<u>585,55</u> 242,18	<u>144,30</u> 39,04	586	242	<u>144</u> 39	<u>2,1400</u> 0,3658	<u>2,14</u> 0,37
66	С1110-103 варіант 2	Люк-вставка фланцева ф315	шт	1	<u>1519,09</u> -	- -	1519	-	- -	- -	- -
67	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	<u>1335,51</u> 1051,11	<u>54,01</u> 18,31	1336	1051	<u>54</u> 18	<u>10,2000</u> 0,1630	<u>10,2</u> 0,16
68	С130-66 варіант 15	Вентилятор каналний С-РКВ-50-25-4-380	шт	1	<u>11017,82</u> -	- -	11018	-	- -	- -	- -
69	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,3	<u>1682,55</u> 948,56	<u>7,98</u> 2,84	505	285	<u>2</u> 1	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>2,93</u> 0,01
70	КБ20-26-5	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 1-5 перерізом 400x400 мм	шт	1	<u>378,62</u> 303,41	<u>19,94</u> 7,10	379	303	<u>20</u> 7	<u>3,0900</u> 0,0665	<u>3,09</u> 0,07
71	С130-248 варіант 3	Шумоглушник каналний 500x250 С-ГКР-50- 25	шт	1	<u>4863,48</u> -	- -	4863	-	- -	- -	- -
72	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	1	<u>223,52</u> 180,89	<u>29,84</u> 7,90	224	181	<u>30</u> 8	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>1,82</u> 0,07
73	С111-1756 варіант 40	Решітка зовнішня металева РЗ -350x350	шт	1	<u>969,60</u> -	- -	970	-	- -	- -	- -
74	КБ20-1-1	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0314	<u>85313,13</u> 25391,98	<u>617,16</u> 222,80	2679	797	<u>19</u> 7	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>8,22</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	КБ20-1-9	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	100м2	0,369	<u>87476,98</u> 23248,50	<u>541,37</u> 195,84	32279	8579	<u>200</u> 72	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>88,45</u> 0,68
76	КБ20-1-10	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,06	<u>83698,06</u> 20115,73	<u>493,51</u> 178,80	5022	1207	<u>30</u> 11	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>12,44</u> 0,1
77	С1630-451	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно-стійкої та сортової сталі, круглі, діаметр до 225 мм	шт	2	<u>732,23</u> -	- -	1464	-	- -	- -	- -
78	С1630-452	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно-стійкої та сортової сталі, круглі, діаметр до 280 мм	шт	1	<u>916,80</u> -	- -	917	-	- -	- -	- -
79	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	5	<u>223,52</u> 180,89	<u>29,84</u> 7,90	1118	904	<u>149</u> 40	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>9,1</u> 0,37
80	& С111-17550 варіант 1	Анемостат ф100мм	шт	5	<u>163,80</u> -	- -	819	-	- -	- -	- -
81	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	9	<u>223,52</u> 180,89	<u>29,84</u> 7,90	2012	1628	<u>269</u> 71	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>16,38</u> 0,67
82	С111-1756 варіант 31	Решітка внутрішня металева 2535-1 -600x80	шт	9	<u>531,00</u> -	- -	4779	-	- -	- -	- -
83	С111-1897	Штуцери	комплект	3	<u>6,29</u> -	- -	19	-	- -	- -	- -
84	КБ20-14-4	В-02 Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 800 мм	шт	1	<u>614,58</u> 361,78	<u>27,92</u> 9,94	615	362	<u>28</u> 10	<u>3,6400</u> 0,0931	<u>3,64</u> 0,09
85	С130-376 варіант 9	Противибуховий клапан УЗС-8	шт	1	<u>26236,59</u> -	- -	26237	-	- -	- -	- -
86	С1630-994 варіант 2	Патрубок сталевий з фланцем ф325x8 - l=300 мм	шт	1	<u>3508,80</u> -	- -	3509	-	- -	- -	- -
87	КБ20-14-2	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 355 мм	шт	1	<u>297,90</u> 199,77	<u>7,98</u> 2,84	298	200	<u>8</u> 3	<u>2,0100</u> 0,0266	<u>2,01</u> 0,03
88	С130-376 варіант 20	Герметичний клапан для сховищ фланцевий (1 кгс/ м2) - ф 315 з ручним приводом	шт	1	<u>50775,24</u> -	- -	50775	-	- -	- -	- -
89	КБ20-28-7	Установлення люків герметичних	шт	1	<u>585,55</u> 242,18	<u>144,30</u> 39,04	586	242	<u>144</u> 39	<u>2,1400</u> 0,3658	<u>2,14</u> 0,37
90	С1110-103 варіант 2	Люк-вставка фланцева ф315	шт	1	<u>1519,09</u> -	- -	1519	-	- -	- -	- -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	КБ20-14-3	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 560 мм	шт	1	<u>389,30</u> 248,48	<u>11,97</u> 4,26	389	248	<u>12</u> 4	<u>2,5000</u> 0,0399	<u>2,5</u> 0,04
108	С130-376 варіант 21	Герметичний клапан для сховищ фланцевий (1 кгс/ м2) - ф 400 з ручним приводом ГК 400	шт	1	<u>54855,24</u> -	- -	54855	-	- -	- -	- -
109	КБ20-28-7	Установлення люків герметичних	шт	1	<u>585,55</u> 242,18	<u>144,30</u> 39,04	586	242	<u>144</u> 39	<u>2,1400</u> 0,3658	<u>2,14</u> 0,37
110	С1110-103 варіант 5	Люк-вставка фланцева ф400	шт	1	<u>1927,09</u> -	- -	1927	-	- -	- -	- -
111	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	<u>1335,51</u> 1051,11	<u>54,01</u> 18,31	1336	1051	<u>54</u> 18	<u>10,2000</u> 0,1630	<u>10,2</u> 0,16
112	С130-66 варіант 13	Вентилятор каналний С-РКВ-60-30-4-380	шт	1	<u>33988,22</u> -	- -	33988	-	- -	- -	- -
113	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,36	<u>1682,55</u> 948,56	<u>7,98</u> 2,84	606	341	<u>3</u> 1	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>3,52</u> 0,01
114	КБ20-1-1	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,16014	<u>85313,13</u> 25391,98	<u>617,16</u> 222,80	13662	4066	<u>99</u> 36	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>41,92</u> 0,33
115	КБ20-1-7	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром від 500 до 560 мм	100м2	0,0314	<u>70225,65</u> 20115,73	<u>436,72</u> 153,88	2205	632	<u>14</u> 5	<u>207,4000</u> 1,4418	<u>6,51</u> 0,05
116	КБ20-1-9	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	100м2	0,342	<u>87476,98</u> 23248,50	<u>541,37</u> 195,84	29917	7951	<u>185</u> 67	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>81,98</u> 0,63
117	КБ20-1-11	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,504	<u>79450,91</u> 15136,26	<u>386,27</u> 133,63	40043	7629	<u>195</u> 67	<u>156,0600</u> 1,2521	<u>78,65</u> 0,63
118	КБ20-1-10	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,26	<u>83698,06</u> 20115,73	<u>493,51</u> 178,80	21761	5230	<u>128</u> 46	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>53,92</u> 0,44
119	С1630-452	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно-стійкої та сортової сталі, круглі, діаметр до 280 мм	шт	1	<u>916,80</u> -	- -	917	-	- -	- -	- -
120	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	12	<u>223,52</u> 180,89	<u>29,84</u> 7,90	2682	2171	<u>358</u> 95	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>21,84</u> 0,89
121	С111-1756 варіант 36	Решітка внутрішня металева радіальна 3030-1R - 600x150 GSM	шт	6	<u>1826,40</u> -	- -	10958	-	- -	- -	- -
122	С111-1756 варіант 43	Решітка внутрішня металева радіальна 3030-1R - 400x150 GSM	шт	3	<u>2392,50</u> -	- -	7178	-	- -	- -	- -
123	С111-1756 варіант 35	Решітка внутрішня металева радіальна 3030-1R - 200x60 GSM	шт	3	<u>1430,64</u> -	- -	4292	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	C111-1897	Штуцери	комплект	3	<u>6,29</u>	-	19	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1			-	-	1331619	111458	<u>6390</u>		<u>1124,3</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1331619		1971		18,34
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1213771				
		всього заробітна плата, грн.					113429				
		Загальновиробничі витрати, грн.					59621				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					115,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19156				
		Всього будівельні роботи, грн.					1391240				

		Всього по розділу 1					1391240				
		Розділ 2. ІТП. Заміна елеваторного вузла. ПК1									
125	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	6	<u>704,86</u>	<u>148,58</u>	4229	2634	<u>891</u>	<u>4,2600</u>	<u>25,56</u>
					438,99	41,92			252	0,3809	2,29
126	C1630-154 варіант 4	Клапан кульовий фланцевий, діаметр 65 мм	шт	6	<u>3330,14</u>	-	19981	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
127	КМ12-790-3 в.в. п.2.12.1.2 к(труд)=1,25	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні однонаправлені та двонаправлені зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см²], діаметр умовного проходу 50 мм [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0,1	<u>9860,79</u>	<u>483,03</u>	986	854	<u>48</u>	<u>80,0000</u>	<u>8</u>
					8537,60	144,77			14	1,1440	0,11
128	C130-1107 варіант 6	Клапан сідловий двухходовий DN40 з редукторним електроприводом AMV435 AB-QM Danfoss	шт	1	<u>34708,78</u>	-	34709	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
129	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	5	<u>401,52</u>	<u>88,75</u>	2008	1256	<u>444</u>	<u>2,4100</u>	<u>12,05</u>
					251,24	20,63			103	0,1814	0,91
130	C1630-154 варіант 17	Клапан кульовий фланцевий, діаметр 40 мм	шт	2	<u>4146,14</u>	-	8292	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	C1630-154 варіант 18	Клапан зворотний фланцевий, діаметр 32 мм	шт	1	<u>3765,68</u>	-	3766	-	-	-	-
132	C1630-154 варіант 19	Клапан зворотний фланцевий, діаметр 40 мм	шт	2	<u>3990,08</u>	-	7980	-	-	-	-
133	КБ18-21-5	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 65 мм	10шт	0,1	<u>25876,29</u> 1875,51	<u>1350,66</u> 411,25	2588	188	<u>135</u> 41	<u>18,2000</u> 3,8268	<u>1,82</u> 0,38
134	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	2	<u>3079,09</u> 2197,03	<u>179,39</u> 55,63	6158	4394	<u>359</u> 111	<u>21,3200</u> 0,5002	<u>42,64</u> 1
135	C1630-1615 варіант 5	Насос циркуляційний системи опалення G=6 м3/год, H=9 м GHN basic 40-120 F	шт	2	<u>38145,63</u>	-	76291	-	-	-	-
136	C126-1128 варіант 2	Антивибраційна вставка, 40мм	шт	2	<u>2354,82</u>	-	4710	-	-	-	-
137	КБ18-17-10	Установлення повітровідвідників	шт	2	<u>236,63</u> 175,16	<u>42,04</u> 14,05	473	350	<u>84</u> 28	<u>1,6600</u> 0,1231	<u>3,32</u> 0,25
138	& C1630-1531-3-ИД варіант 1	Автоматичний повітровідвідник, ф15мм	шт	2	<u>2173,34</u>	-	4347	-	-	-	-
139	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	2	<u>376,81</u> 251,24	<u>63,76</u> 16,66	754	502	<u>128</u> 33	<u>2,4100</u> 0,1561	<u>4,82</u> 0,31
140	C1630-154 варіант 7	Клапан кульовий муфтовий з штуцером, діаметр 20 мм	шт	2	<u>504,74</u>	-	1009	-	-	-	-
141	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄ3ів], маса до 5 кг	шт	1	<u>168,11</u> 164,88	<u>3,23</u> 1,31	168	165	<u>3</u> 1	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>1,6</u> 0,01
142	1701-1060 варіант 11	Електронний регулятор Danfoss ECL Comfort 210 в комплекті з датчиками	шт	1	<u>31664,50</u>	-	31665	-	-	-	-
143	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	7	<u>53,83</u> 39,60	-	377	277	-	<u>0,3600</u>	<u>2,52</u>
144	C1630-1159 варіант 1	Манометр	комплект	5	<u>141,21</u>	-	706	-	-	-	-
145	C1630-1159 варіант 2	Термометр	комплект	2	<u>171,50</u>	-	343	-	-	-	-
146	КМ12-698-1	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см2]	10 шт	0,5	<u>2226,52</u> 992,50	<u>210,06</u> 10,70	1113	496	<u>105</u> 5	<u>9,3000</u> 0,1000	<u>4,65</u> 0,05
147	C1630-29 варіант 1	Приєднувальні штуцери з нар різьбленням G 1/4" з 2шт витритомірами на нижньому колекторі та запірні вентиля з ковпачками під сервоприводи	шт	8	<u>1179,42</u>	-	9435	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	КБ16-11-3	Прокладання трубопроводів обв'язки котлів, водонагрівників та насосів зі сталених безшовних і електрозварних труб діаметром до 80 мм	100м	0,1	<u>15014,40</u> 12706,08	<u>1983,55</u> 702,87	1501	1271	<u>198</u> 70	<u>119,0600</u> 6,4869	<u>11,91</u> 0,65
149	С113-142	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3 мм	м	10	<u>191,85</u> -	<u>-</u> -	1919	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
150	КБ16-11-2	Прокладання трубопроводів обв'язки котлів, водонагрівників та насосів зі сталених безшовних і електрозварних труб діаметром до 50 мм	100м	0,02	<u>10404,66</u> 8934,49	<u>1326,47</u> 469,10	208	179	<u>27</u> 9	<u>82,4900</u> 4,3111	<u>1,65</u> 0,09
151	С113-138	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	2	<u>143,78</u> -	<u>-</u> -	288	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
152	КБ26-9-4	Ізоляція трубопроводів діаметром від 89 мм до 133 мм матами мінераловатними прошитими в обкладках, виробами мінераловатними з гофрованою структурою, товщина ізоляційного шару 100 мм	10 м	1,2	<u>1463,83</u> 888,14	<u>458,70</u> 163,23	1757	1066	<u>550</u> 196	<u>8,2000</u> 1,5295	<u>9,84</u> 1,84
153	С114-61 варіант 1	Конструкції з матів мінватних прошитих товщиною 100 мм з покриттям ПВХ мембраной, внутрішній діаметр трубопроводу 108 мм	м3	0,27398	<u>15902,17</u> -	<u>-</u> -	4357	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
154	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0242	<u>1380,14</u> 564,23	<u>84,27</u> 7,63	33	14	<u>2</u> -	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>0,12</u> -
155	КБ13-26-6 К=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0242	<u>4572,62</u> 843,03	<u>125,54</u> 17,10	111	20	<u>3</u> -	<u>7,2400</u> 0,1608	<u>0,18</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					232262	13666	<u>2977</u> 863		<u>130,68</u> 7,89
		Разом устаткування, грн.					31665				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					289				
		Всього устаткування, грн.					31954				
		Разом будівельні роботи, грн.					200597				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					183954				
		всього заробітна плата, грн.					14529				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7061				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2131				
		Всього будівельні роботи, грн.					207658				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					239612				
		Розділ 3. ІТП. Відгалуження на СПП. ПК1									
156	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	16	<u>376,81</u> 251,24	<u>63,76</u> 16,66	6029	4020	<u>1020</u> 267	<u>2,4100</u> 0,1561	<u>38,56</u> 2,5
157	C1630-154 варіант 20	Клапан кульовий фланцевий, діаметр 20 мм	шт	8	<u>1055,54</u> -	- -	8444	-	- -	- -	- -
158	C1630-154 варіант 21	Клапан кульовий фланцевий, діаметр 25 мм	шт	8	<u>1463,54</u> -	- -	11708	-	- -	- -	- -
159	КМ12-790-3 в.в. п.2.12.1.2 к(труд)=1,25	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні однозакордні та двозакордні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 50 мм [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0,1	<u>9860,79</u> 8537,60	<u>483,03</u> 144,77	986	854	<u>48</u> 14	<u>80,0000</u> 1,1440	<u>8</u> 0,11
160	C130-1107 варіант 7	Клапан сідловий двухходовий DN15 з редукторним електроприводом AMV435 AB-QM Danfoss	шт	1	<u>9208,78</u> -	- -	9209	-	- -	- -	- -
161	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10шт	0,2	<u>8575,07</u> 1282,28	<u>748,87</u> 218,92	1715	256	<u>150</u> 44	<u>12,3000</u> 2,0478	<u>2,46</u> 0,41
162	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	2	<u>376,81</u> 251,24	<u>63,76</u> 16,66	754	502	<u>128</u> 33	<u>2,4100</u> 0,1561	<u>4,82</u> 0,31
163	C1630-154 варіант 23	Клапан зворотний фланцевий, діаметр 25 мм	шт	2	<u>2337,68</u> -	- -	4675	-	- -	- -	- -
164	КМ11-350-3	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм	шт	1	<u>618,14</u> 500,40	<u>58,20</u> 23,64	618	500	<u>58</u> 24	<u>4,8000</u> 0,2268	<u>4,8</u> 0,23
165	1701-1060 варіант 12	Лічильник тепла ультразвуковий, Qном=0,6м3/год з датчиками Ultraheat UH50	шт	1	<u>29859,96</u> -	- -	29860	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	2	<u>3079,09</u> 2197,03	<u>179,39</u> 55,63	6158	4394	<u>359</u> 111	<u>21,3200</u> 0,5002	<u>42,64</u> 1
167	С1630-1615 варіант 6	Насос циркуляційний системи опалення G=0,6 м3/год, H=5 м GHN 25-60	шт	2	<u>5438,36</u> -	-	10877	-	-	-	-
168	С126-1128 варіант 3	Антивибраційна вставка, 25мм	шт	2	<u>1145,82</u> -	-	2292	-	-	-	-
169	КБ20-53-1	Установлення блоків тепломасообміну продуктивністю до 10 тис.м3/год	10блок	0,2	<u>38206,97</u> 26493,79	<u>2446,23</u> 769,89	7641	5299	<u>489</u> 154	<u>260,1000</u> 6,9955	<u>52,02</u> 1,4
170	С1630-1675 варіант 1	Теплообмінник Q=20,2 кВт ВХ8ТНх30/1Р-SC-S	шт	2	<u>6817,90</u> -	-	13636	-	-	-	-
171	КБ18-10-6	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,5 м3	шт	1	<u>4189,06</u> 1396,26	<u>122,81</u> 43,70	4189	1396	<u>123</u> 44	<u>14,2200</u> 0,3917	<u>14,22</u> 0,39
172	КБ18-17-10	Установлення повітровідвідників	шт	4	<u>236,63</u> 175,16	<u>42,04</u> 14,05	947	701	<u>168</u> 56	<u>1,6600</u> 0,1231	<u>6,64</u> 0,49
173	& С1630-1531-3-ИД варіант 1	Автоматичний повітровідвідник, ф15мм	шт	4	<u>2173,34</u> -	-	8693	-	-	-	-
174	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	8	<u>376,81</u> 251,24	<u>63,76</u> 16,66	3014	2010	<u>510</u> 133	<u>2,4100</u> 0,1561	<u>19,28</u> 1,25
175	С1630-154 варіант 24	Клапан кульовий муфтовий з штуцером, діаметр 15 мм	шт	8	<u>443,54</u> -	-	3548	-	-	-	-
176	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	26	<u>53,83</u> 39,60	-	1400	1030	-	<u>0,3600</u> -	<u>9,36</u> -
177	С1630-1159 варіант 1	Манометр	комплект	16	<u>141,21</u> -	-	2259	-	-	-	-
178	С1630-1159 варіант 2	Термометр	комплект	10	<u>171,50</u> -	-	1715	-	-	-	-
179	С111-1897	Штуцери	комплект	18	<u>6,29</u> -	-	113	-	-	-	-
180	КБ16-11-1	Прокладання трубопроводів обв'язки котлів, водонагрівників та насосів зі сталевих безшовних і електрозварних труб діаметром до 40 мм	100м	0,55	<u>7444,77</u> 6844,32	<u>498,68</u> 173,79	4095	3764	<u>274</u> 96	<u>61,3400</u> 1,5628	<u>33,74</u> 0,86
181	С113-129	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 20 мм, товщина стінки 2 мм	м	25	<u>39,42</u> -	-	986	-	-	-	-
182	С113-131	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	30	<u>67,66</u> -	-	2030	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183	КБ26-9-4	Ізоляція трубопроводів діаметром від 89 мм до 133 мм матами мінераловатними прошивними в обкладках, виробами мінераловатними з гофрованою структурою, товщина ізоляційного шару 100 мм	10 м	5,5	<u>1463,83</u> 888,14	<u>458,70</u> 163,23	8051	4885	<u>2523</u> 898	<u>8,2000</u> 1,5295	<u>45,1</u> 8,41
184	С114-61 варіант 2	Конструкції з матів мінватних прошивних товщиною 100 мм з покриттям ПВХ мембраной, внутрішній діаметр трубопроводу 25 мм	м3	0,45844	<u>15902,17</u> -	- -	7290	-	- -	- -	- -
185	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,032	<u>1380,14</u> 564,23	<u>84,27</u> 7,63	44	18	<u>3</u> -	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>0,15</u> -
186	КБ13-26-6 К=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,032	<u>4572,62</u> 843,03	<u>125,54</u> 17,10	146	27	<u>4</u> 1	<u>7,2400</u> 0,1608	<u>0,23</u> 0,01
187	КБ16-22-1	Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, з обвідною лінією діаметром вводу до 65 мм, діаметром водоміру до 40 мм	шт	1	<u>2217,80</u> 1436,52	<u>210,53</u> 61,62	2218	1437	<u>211</u> 62	<u>13,9400</u> 0,5596	<u>13,94</u> 0,56
188	С1630-981	Лічильники [водоміри] гарячої води крильчасті УВКГ-32	шт	1	<u>3884,86</u> -	- -	3885	-	- -	- -	- -
189	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	2	<u>376,81</u> 251,24	<u>63,76</u> 16,66	754	502	<u>128</u> 33	<u>2,4100</u> 0,1561	<u>4,82</u> 0,31
190	С1630-154 варіант 20	Клапан кульовий фланцевий, діаметр 20 мм	шт	2	<u>1055,54</u> -	- -	2111	-	- -	- -	- -
191	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10шт	0,1	<u>8575,07</u> 1282,28	<u>748,87</u> 218,92	858	128	<u>75</u> 22	<u>12,3000</u> 2,0478	<u>1,23</u> 0,2
192	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	2	<u>376,81</u> 251,24	<u>63,76</u> 16,66	754	502	<u>128</u> 33	<u>2,4100</u> 0,1561	<u>4,82</u> 0,31
193	С1630-154 варіант 25	Клапан зворотній муфтовий, діаметр 20 мм	шт	2	<u>851,54</u> -	- -	1703	-	- -	- -	- -
194	КМ11-350-3	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомир об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм	шт	1	<u>618,14</u> 500,40	<u>58,20</u> 23,64	618	500	<u>58</u> 24	<u>4,8000</u> 0,2268	<u>4,8</u> 0,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
195	C130-592 варіант 1	Регулятор тиску DN15	шт	1	<u>663,15</u>	-	663	-	-	-	-
196	KB16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	2	<u>376,81</u> 251,24	<u>63,76</u> 16,66	754	502	<u>128</u> 33	<u>2,4100</u> 0,1561	<u>4,82</u> 0,31
197	C1630-154 варіант 26	-Запобіжний клапан DN15	шт	2	<u>790,34</u>	-	1581	-	-	-	-
198	KB18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	2	<u>53,83</u> 39,60	-	108	79	-	<u>0,3600</u>	<u>0,72</u>
199	C1630-1159 варіант 1	Манометр	комплект	2	<u>141,21</u>	-	282	-	-	-	-
200	C111-1897	Штуцери	комплект	2	<u>6,29</u>	-	13	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							179424	33306	<u>6585</u> 2082		<u>317,17</u> 19,29
Разом устаткування, грн.							29860				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							1173				
Всього устаткування, грн.							31033				
Разом будівельні роботи, грн.							149564				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							109673				
всього заробітна плата, грн.							35388				
Загальновиробничі витрати, грн.							17268				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							31,63				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							5232				
Всього будівельні роботи, грн.							166832				

Всього по розділу 3							197865				
Розділ 4. Прокладка труб опалення в підпільному каналі СПП. ПК1											
201	KB16-10-1	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	100м	1,4	<u>34249,96</u> 9822,63	<u>2848,62</u> 674,34	47950	13752	<u>3988</u> 944	<u>90,6900</u> 6,2497	<u>126,97</u> 8,75
202	KB16-10-3	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	1,6	<u>56444,84</u> 11651,99	<u>2859,48</u> 746,35	90312	18643	<u>4575</u> 1194	<u>107,5800</u> 6,9058	<u>172,13</u> 11,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203	КБ26-9-4	Ізоляція трубопроводів діаметром від 89 мм до 133 мм матами мінераловатними прошивними в обкладках, виробами мінераловатними з гофрованою структурою, товщина ізоляційного шару 100 мм	10 м	30	<u>1463,83</u> 888,14	<u>458,70</u> 163,23	43915	26644	<u>13761</u> 4897	<u>8,2000</u> 1,5295	<u>246</u> 45,89
204	С114-61 варіант 2	Конструкції з матів мінватних прошивних товщиною 100 мм з покриттям ПВХ мембраной, внутрішній діаметр трубопроводу 25 мм	м3	5,22496	<u>15902,17</u> -	- -	83088	-	- -	- -	- -
205	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,5224	<u>1380,14</u> 564,23	<u>84,27</u> 7,63	721	295	<u>44</u> 4	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>2,5</u> 0,04
206	КБ13-26-6 К=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,5224	<u>4572,62</u> 843,03	<u>125,54</u> 17,10	2389	440	<u>66</u> 9	<u>7,2400</u> 0,1608	<u>3,78</u> 0,08
207	С113-1549 варіант 2	Опора нерухома до теплоізольованих труб, типорозмір 32 мм,	шт	8	<u>271,95</u> -	- -	2176	-	- -	- -	- -
208	С113-1553 варіант 1	Опора нерухома до теплоізольованих труб, типорозмір 76 мм	шт	10	<u>462,86</u> -	- -	4629	-	- -	- -	- -
209	С1536-2	Опори рухомі приварні для сталевих трубопроводів, з ізоляцією, тип ОПП-1, висота опори 70 мм, діаметр умовного проходу 25; 32; 40 мм	шт	70	<u>52,49</u> -	- -	3674	-	- -	- -	- -
210	С1536-6	Опори рухомі приварні для сталевих трубопроводів, з ізоляцією, тип ОПП-2, висота опори 100 мм, діаметр умовного проходу 70 мм	шт	70	<u>76,70</u> -	- -	5369	-	- -	- -	- -
211	КБ7-31-8	Установлення між спорудами лотків перерізом більше 0,5 м2	100м3	0,2562	<u>236782,66</u> 97184,63	<u>115047,26</u> 41245,47	60664	24899	<u>29475</u> 10567	<u>954,1000</u> 318,0288	<u>244,44</u> 81,48
212	& С113-2422-2	Монолітний залізобетонний лоток 1200х600	м	70	<u>3744,18</u> -	- -	262093	-	- -	- -	- -
213	& С113-2422-2 варіант 1	Плита перекриття з/б лотка 1200х100	м	70	<u>1061,58</u> -	- -	74311	-	- -	- -	- -
214	& С113-2422-2 варіант 2	Монолітний залізобетонний лоток 600х600	м	12	<u>2458,98</u> -	- -	29508	-	- -	- -	- -
215	& С113-2422-2 варіант 3	Плита перекриття з/б лотка 600х100	м	12	<u>735,18</u> -	- -	8822	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					719621	84673	<u>51909</u> 17615		<u>795,82</u> 147,29
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					719621				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					583039 102288 51598 100 16539 771219 771219				
		Розділ 5. Опалення									
216	KM12-790-1 в.в. п.2.12.1.2 к(труд)=1,25	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 15-25 мм [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0,1	<u>7109,32</u> 6403,20	<u>265,01</u> 83,46	711	640	<u>27</u> 8	<u>60,0000</u> 0,6970	<u>6</u> 0,07
217	C130-1107 варіант 5	Запірно-вимірвальний клапан, Danfoss ASV-I Dn25	шт	1	<u>3003,61</u> -	<u>-</u> -	3004	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
218	KM11-350-3	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм	шт	1	<u>617,42</u> 500,40	<u>58,20</u> 23,64	617	500	<u>58</u> 24	<u>4,8000</u> 0,2268	<u>4,8</u> 0,23
219	C130-1107 варіант 4	Регулятор тиску, Danfoss ASV-P 30	шт	1	<u>7417,61</u> -	<u>-</u> -	7418	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
220	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	14	<u>376,81</u> 251,24	<u>63,76</u> 16,66	5275	3517	<u>893</u> 233	<u>2,4100</u> 0,1561	<u>33,74</u> 2,19
221	C1630-154 варіант 15	Кран кульовий муфтовий, діаметр 15 мм	шт	14	<u>397,64</u> -	<u>-</u> -	5567	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
222	КБ18-9-4	Установлення реєстрів зі сталевих водогазопровідних труб, діаметр нитки 40 мм	100м	0,19	<u>8874,28</u> 2460,13	<u>559,24</u> 193,09	1686	467	<u>106</u> 37	<u>24,4400</u> 1,7418	<u>4,64</u> 0,33
223	КБ18-17-10	Установлення повітровідвідників	шт	9	<u>236,63</u> 175,16	<u>42,04</u> 14,05	2130	1576	<u>378</u> 126	<u>1,6600</u> 0,1231	<u>14,94</u> 1,11


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	& C1630-1531-3-ИД варіант 1	Автоматичний повітровідвідник, ф15мм	шт	9	<u>2173,34</u> -	-	19560	-	-	-	-
225	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	9	<u>376,81</u> 251,24	<u>63,76</u> 16,66	3391	2261	<u>574</u> 150	<u>2,4100</u> 0,1561	<u>21,69</u> 1,4
226	C1630-154 варіант 13	Клапан кульовий муфтовий з штуцером, діаметр 15 мм	шт	9	<u>507,80</u> -	-	4570	-	-	-	-
227	КБ16-7-1	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	3,2	<u>6682,63</u> 5898,41	<u>637,04</u> 190,96	21384	18875	<u>2039</u> 611	<u>55,2700</u> 1,7283	<u>176,86</u> 5,53
228	C113-38 варіант 2	Трубопровід з вуглецевої сталі з антикорозійним покриттям з цинку - ф15х1,2 KAN-therm Steel	м	320	<u>131,40</u> -	-	42048	-	-	-	-
229	КБ16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	3,2	<u>6701,16</u> 5898,41	<u>637,04</u> 190,96	21444	18875	<u>2039</u> 611	<u>55,2700</u> 1,7283	<u>176,86</u> 5,53
230	ПР26-5004	Ізоляція трубопроводів ізоляцією Ізофом [Мерілон]	100 п.м	3,2	<u>399,16</u> 382,68	<u>16,17</u> 6,57	1277	1225	<u>52</u> 21	<u>4,0500</u> 0,0630	<u>12,96</u> 0,2
231	& C111-1747-1И-В3-1 варіант 19	Трубна теплоізоляція 25мм, для труб 25	м	329,6	<u>119,75</u> -	-	39470	-	-	-	-
232	КБ24-101-1	Улаштування цокольного вводу в будівлі, діаметр вводу 50 мм	шт	2	<u>5500,98</u> 1450,32	<u>2536,53</u> 411,07	11002	2901	<u>5073</u> 822	<u>13,5900</u> 3,8766	<u>27,18</u> 7,75
		Разом прямі витрати по розділу 5					190554	50837	<u>11239</u> 2643		<u>479,67</u> 24,34
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					190554 128478 53480 27375 52,07 8612 217929				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12


		Всього по розділу 5					217929				
		Разом прямі витрати по кошторису					2653480	293940	<u>79100</u>		<u>2847,64</u>
									25174		217,15
		Разом устаткування, грн.					61525				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1462				
		Всього устаткування, грн.					62987				
		Разом будівельні роботи, грн.					2591955				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2218915				
		всього заробітна плата, грн.					319114				
		Загальновиробничі витрати, грн.					162921				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					312,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					51670				
		Всього будівельні роботи, грн.					2754876				

		Всього по кошторису					2817863				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					3377,14				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					370784				

Склав


 Т. В. Лавриненко
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


 Ю. В. Краснокутський
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260, вулиця Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва (1-й Пусковий комплекс)
05-02/2022

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на Електротехнічні роботи

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260, вулиця Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва. Будівля школи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2460,236 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,85375 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 205,449 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Щити									
		ШРБ-1									
1	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	<u>777,04</u> 351,97	<u>144,79</u> 35,67	777	352	<u>145</u> 36	<u>3,2000</u> 0,2946	<u>3,2</u> 0,29
2	С113-2131	Шафа розподільча	шт	1	<u>4929,58</u>	-	4930	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	15	<u>380,85</u> 170,75	<u>22,48</u> 4,86	5713	2561	<u>337</u> 73	<u>1,6000</u> 0,0421	<u>24</u> 0,63
4	1504-1002	Автоматичний вимикач, 25А 3Р, D	шт	2	<u>1092,50</u>	-	2185	-	-	-	-
	варіант 13				-	-			-	-	-
5	1504-1002	Автоматичний вимикач, 25А 3Р, С	шт	1	<u>1081,00</u>	-	1081	-	-	-	-
	варіант 32				-	-			-	-	-
6	1504-1002	Автоматичний вимикач, 10А 1Р, С	шт	6	<u>368,00</u>	-	2208	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1504-1002 варіант 9	Дифференційний вимикач 2Р, 16А, KZS-2М	шт	6	<u>1074,10</u>	-	6445	-	-	-	-
		ШРЕО-1			-	-			-	-	-
8	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	<u>777,04</u>	<u>144,79</u>	777	352	<u>145</u>	<u>3,2000</u>	<u>3,2</u>
					351,97	35,67			36	0,2946	0,29
9	С113-2131 варіант 1	Шафа розподільча	шт	1	<u>4929,58</u>	-	4930	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	4	<u>380,85</u>	<u>22,48</u>	1523	683	<u>90</u>	<u>1,6000</u>	<u>6,4</u>
					170,75	4,86			19	0,0421	0,17
11	1504-1002 варіант 7	Автоматичний вимикач, 10А 1Р, С	шт	1	<u>368,00</u>	-	368	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	1504-1002 варіант 28	Автоматичний вимикач, 6А 1Р, С	шт	3	<u>247,25</u>	-	742	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					31679	3948	<u>717</u>		<u>36,8</u>
									164		1,38
		Разом устаткування, грн.					13029				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					121				
		Всього устаткування, грн.					13150				
		Разом будівельні роботи, грн.					18650				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13985				
		всього заробітна плата, грн.					4112				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2006				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					612				
		Всього будівельні роботи, грн.					20656				

		Всього по розділу 1					33806				
		Розділ 2. Світлотехнічна продукція									
13	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	0,73	<u>39168,30</u>	<u>7799,07</u>	28593	16073	<u>5693</u>	<u>211,2000</u>	<u>154,18</u>
					22017,60	4117,14			3006	36,6924	26,79
14	С1547-8 варіант 2	Світлоідний світильник ALS.OPL 118 HF	шт	45	<u>7160,45</u>	-	322220	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	С1547-8 варіант 5	Світлоідний світильник CD LED	шт	28	<u>809,42</u>	-	22664	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КБ21-17-5	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	100шт	0,04	<u>18211,61</u> 13902,74	<u>1600,54</u> 620,12	728	556	<u>64</u> 25	<u>126,4000</u> 5,2858	<u>5,06</u> 0,21
17	C1547-8 варіант 10	Світлоїдний світильник EVGC-4060-P12	шт	4	<u>1548,41</u> -	-	6194	-	-	-	-
18	КБ21-18-14	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1	100шт	0,03	<u>25217,55</u> 17438,54	<u>7065,65</u> 4313,06	757	523	<u>212</u> 129	<u>177,6000</u> 39,3116	<u>5,33</u> 1,18
19	C1547-8 варіант 11	Світильник вибухозахищений Vyrtych	шт	3	<u>13907,14</u> -	-	41721	-	-	-	-
20	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних літарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,55	<u>16651,10</u> 14430,69	<u>1852,79</u> 560,29	9158	7937	<u>1019</u> 308	<u>131,2000</u> 4,5967	<u>72,16</u> 2,53
21	C1547-8 варіант 6	Світильник евакуційного освітлення LYRA LED	шт	37	<u>4071,53</u> -	-	150647	-	-	-	-
22	C1547-8 варіант 7	Світильник евакуційного освітлення ANTARES 4221-4 LED "Вихід"	шт	18	<u>11273,09</u> -	-	202916	-	-	-	-
23	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,16	<u>6344,70</u> 2616,31	-	1015	419	-	<u>27,6800</u> -	<u>4,43</u> -
24	C1547-6 варіант 1	Вимикач, закритого встановлення, одноклавішний, IP54	шт	16	<u>190,19</u> -	-	3043	-	-	-	-
25	КБ21-28-1	Установлення фотодатчика	шт	28	<u>24,70</u> 17,01	-	692	476	-	<u>0,1800</u> -	<u>5,04</u> -
26	C188888-47 варіант 1	Датчик рух, настельний 360 град	шт	28	<u>621,69</u> -	-	17407	-	-	-	-
27	КБ21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,26	<u>2532,32</u> 2392,30	-	658	622	-	<u>25,3100</u> -	<u>6,58</u> -
28	C1512-13 варіант 5	Розетка штепсельна накладна, IP44, 16A	шт	26	<u>170,11</u> -	-	4423	-	-	-	-
29	C1512-1 варіант 5	Коробка установочна	шт	42	<u>9,56</u> -	-	402	-	-	-	-
30	KM8-603-1	Монтаж ящика зі знижувальним трансформатором	шт	1	<u>343,18</u> 216,68	<u>23,28</u> 7,05	343	217	<u>23</u> 7	<u>1,9700</u> 0,0585	<u>1,97</u> 0,06
31	1503-5001 варіант 3	Ящик ЯТП 220/12	шт	1	<u>2242,50</u> -	-	2243	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					815824	26823	<u>7011</u> 3475		<u>254,75</u> 30,77
		Разом устаткування, грн.					2243				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					20				
		Всього устаткування, грн.					2263				
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					813581				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					779747 30298 14902 27,69 4580 828483 830746				
		Розділ 3. Кабельно-проводникова продукція									
32	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	1,5	<u>6747,50</u> 4921,64	<u>1301,52</u> 565,91	10121	7382	<u>1952</u> 849	<u>47,2100</u> 4,9268	<u>70,82</u> 7,39
33	& С1530-44-118-B4 варіант 2	Лоток перфорований металевий 150x50	мп	151,5	<u>363,97</u> -	<u>-</u> -	55141	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КБ21-2-7	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	9	<u>5035,58</u> 3875,32	<u>617,77</u> 389,14	45320	34878	<u>5560</u> 3502	<u>41,0000</u> 3,5730	<u>369</u> 32,16
35	& С111-1301-1-У варіант 5	Гофротруба 10 мм	м	353,5	<u>22,43</u> -	<u>-</u> -	7929	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& С111-1301-1-У варіант 3	Гофротруба 16мм	м	404	<u>27,12</u> -	<u>-</u> -	10956	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	& С111-1301-1-У варіант 2	Гофротруба 25 мм	м	151,5	<u>45,89</u> -	<u>-</u> -	6952	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	КБ21-1-2	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 40 мм	100м	0,1	<u>11231,70</u> 7498,70	<u>2954,48</u> 1548,93	1123	750	<u>295</u> 155	<u>71,9300</u> 14,6761	<u>7,19</u> 1,47
39	С113-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	10	<u>229,26</u> -	<u>-</u> -	2293	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	КМ8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	1,5	<u>13396,33</u> 4987,32	<u>1375,88</u> 165,96	20094	7481	<u>2064</u> 249	<u>47,8400</u> 1,4338	<u>71,76</u> 2,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	& C130-1186-10 варіант 2	Металорукав, діаметр 10 мм	м	151,5	<u>42,76</u>	-	6478	-	-	-	-
42	C121-782 варіант 1	Металеві конструкції для кріплення	т	0,02	<u>63718,67</u>	-	1274	-	-	-	-
43	КБ21-15-2	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	100м	1,5	<u>448,60</u>	<u>52,50</u>	673	491	<u>79</u>	<u>3,1400</u>	<u>4,71</u>
44	C153-17 варіант 15	Кабелі з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією ВВГнг(А)-LS 5х4 FRLS	1000м	0,153	<u>101437,57</u>	-	15520	-	-	0,1375	0,21
45	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	4	<u>1535,74</u> 1167,78	<u>183,43</u> 111,36	6143	4671	<u>734</u> 445	<u>12,2000</u> 1,0147	<u>48,8</u> 4,06
46	C153-17 варіант 9	Кабелі з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією ВВГнг(А)-LS 3х2,5 FRLS	1000м	0,408	<u>85015,57</u>	-	34686	-	-	-	-
47	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	5	<u>1056,46</u> 823,19	<u>100,00</u> 61,65	5282	4116	<u>500</u> 308	<u>8,6000</u> 0,5634	<u>43</u> 2,82
48	C153-17 варіант 8	Кабелі з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією ВВГнг(А)-LS 3х1,5 FRLS	1000м	0,51	<u>58036,57</u>	-	29599	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					259584	59769	<u>11184</u> 5533		<u>615,28</u> 50,26
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					259584 188631 65302 33497 64,56 10677 293081				

		Всього по розділу 3					293081				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Комплектне обладнання									
49	КМ8-572-4	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що встановлюється на стіні, висота і ширина до 1200х1000 мм	шт	2	<u>3266,14</u> 527,95	<u>505,17</u> 144,39	6532	1056	<u>1010</u> 289	<u>4,8000</u> 1,1866	<u>9,6</u> 2,37
50	1503-1272 варіант 1	Шафа вентиляційна	шт	2	<u>129443,10</u> -	<u>-</u> -	258886	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	КМ6-407-1	Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 1 т	т	1	<u>141004,84</u> 67291,88	<u>26742,12</u> 11891,80	141005	67292	<u>26742</u> 11892	<u>611,8000</u> 88,3066	<u>611,8</u> 88,31
52	2202-1010 варіант 2	Дизельна електростанція ДЕС-1 380В, 88 кВа	шт	1	<u>850891,34</u> -	<u>-</u> -	850891	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					1257314	68348	<u>27752</u> 12181		<u>621,4</u> 90,68
		Разом устаткування, грн.					1109777				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					10534				
		Всього устаткування, грн.					1120311				
		Разом будівельні роботи, грн.					147537				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					51437				
		всього заробітна плата, грн.					80529				
		Загальновиробничі витрати, грн.					34754				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					56,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9339				
		Всього будівельні роботи, грн.					182291				

		Всього по розділу 4					1302602				
		Разом прямі витрати по кошторису					2364401	158888	<u>46664</u> 21353		<u>1528,23</u> 173,09
		Разом устаткування, грн.					1125049				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					10675				
		Всього устаткування, грн.					1135724				
		Разом будівельні роботи, грн.					1239352				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1033800				
		всього заробітна плата, грн.					180241				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					85160 152,43 25208 1324512 2460236				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1853,75 205449				


Склав



Т. В. Лавриненко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



Ю. В. Краснокутський

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260, вулиця Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва (1-й Пусковий комплекс)
05-02/2022

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06

на Пожежна сигналізація

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260, вулиця Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва. Будівля школи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 260,495 тис. грн.
Кошторисна тродомісткість 0,76588 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 78,998 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система пожежної сигналізації та автоматизації									
1	KM8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	<u>777,04</u>	<u>144,79</u>	777	352	<u>145</u>	<u>3,2000</u>	<u>3,2</u>
					351,97	35,67			36	0,2946	0,29
2	1503-1271	Шафа автоматики пожежної сигналізації	шт	1	<u>8694,00</u>	-	8694	-	-	-	-
	варіант 3	ШАПС-0.4.7.1			-	-			-	-	-
3	KM8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	1	<u>86,89</u>	<u>6,47</u>	87	64	<u>6</u>	<u>0,6400</u>	<u>0,64</u>
					64,42	2,63			3	0,0252	0,03
4	1511-4030	Акумулятор 12В, 7 А/г	шт	1	<u>984,40</u>	-	984	-	-	-	-
	варіант 8				-	-			-	-	-
5	KM10-667-13	Пристрій проміжний на 1 промінь	шт	6	<u>665,46</u>	<u>1,37</u>	3993	3630	<u>8</u>	<u>6,4000</u>	<u>38,4</u>
					604,93	0,20			1	0,0021	0,01
6	17142-2035	Модуль ізолювання К.З. та індикації МІМ-1	шт	6	<u>2282,75</u>	-	13697	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ10-668-2	Сповіслювач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	32	<u>358,34</u> 302,46	<u>1,69</u> 0,25	11467	9679	<u>54</u> 8	<u>3,2000</u> 0,0026	<u>102,4</u> 0,08
8	1602-30066 варіант 11	Сповіслювач пожежний димовий СПД-3А	шт	32	<u>465,00</u> -	- -	14880	-	- -	- -	- -
9	1602-30066 варіант 11	10% запас	шт	3	<u>465,00</u> -	- -	1395	-	- -	- -	- -
10	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	5	<u>183,36</u> 170,75	- -	917	854	- -	<u>1,6000</u> -	<u>8</u> -
11	1602-30066 варіант 9	Сповіслювач пожежний димовий SPR-4L	шт	5	<u>143,75</u> -	- -	719	-	- -	- -	- -
12	1602-30066 варіант 9	10% запас	шт	1	<u>143,75</u> -	- -	144	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 1							57754	14579	<u>213</u> 48		<u>152,64</u> 0,41
Разом устаткування, грн.							40513				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							473				
Всього устаткування, грн.							40986				
Разом будівельні роботи, грн.							17241				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2449				
всього заробітна плата, грн.							14627				
Загальновиробничі витрати, грн.							6848				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							12,15				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2010				
Всього будівельні роботи, грн.							24089				

Всього по розділу 1							65075				
Розділ 2. Кабельно провідникова продукція											
13	КБ21-2-7	Прокладання вініластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	1,5	<u>5071,27</u> 3875,32	<u>617,77</u> 389,14	7607	5813	<u>927</u> 584	<u>41,0000</u> 3,5730	<u>61,5</u> 5,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	& C111-1303-2C варіант 1	Гнучка гофрована ПВХ труба діам.20 мм	м	101	<u>13,34</u>	-	1347	-	-	-	-
15	& C111-1303-2C варіант 2	Гнучка гофрована ПВХ труба діам.16 мм	м	50,5	<u>9,69</u>	-	489	-	-	-	-
16	C188888-5	Монтажна кліпса	шт	120	<u>0,92</u>	-	110	-	-	-	-
17	KM8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	0,3	<u>13396,33</u>	<u>1375,88</u>	4019	1496	<u>413</u>	<u>47,8400</u>	<u>14,35</u>
18	& C111-1303-2C варіант 3	Металорукав D18 P3-ЦХ-Ш-18	м	30,3	<u>42,08</u>	-	1275	-	-	-	-
19	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	1,8	<u>1069,28</u>	<u>11,13</u>	1925	1661	<u>20</u>	<u>9,6400</u>	<u>17,35</u>
20	C153-377 варіант 8	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 1x2x0,8 J-H(St)H Bd	1000м	0,1224	<u>17900,45</u>	-	2191	-	-	-	-
21	C153-377 варіант 9	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 2x2x0,8 JE-H(St)H FE180/E30	1000м	0,0612	<u>27284,45</u>	-	1670	-	-	-	-
22	KB21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,26	<u>5862,05</u>	<u>2488,54</u>	1524	869	<u>647</u>	<u>32,8000</u>	<u>8,53</u>
23	& C130-1186-B7 варіант 4	Кабель-канал 110x60	м	4,04	<u>110,79</u>	-	448	-	-	-	-
24	& C130-1186-B7 варіант 3	Кабель-канал 20x10	м	22,22	<u>30,11</u>	-	669	-	-	-	-
25	KB21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	0,73	<u>1667,14</u>	<u>934,51</u>	1217	476	<u>682</u>	<u>6,2600</u>	<u>4,57</u>
26	C153-377 варіант 10	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 4x2x0,8JE-H(St)H FE180/E90	1000м	0,04386	<u>42533,45</u>	-	1866	-	-	-	-
27	C153-377 варіант 11	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 3x1,5 HXH FE180/E90	1000м	0,0306	<u>33373,85</u>	-	1021	-	-	-	-
28	& C188888-21-B1-B1	Піна протипожежна	шт	2	<u>212,06</u>	-	424	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					27802	10315	<u>2689</u>		<u>106,3</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					27802		995		9,19
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14798				
		всього заробітна плата, грн.					11310				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					5808 11,2 1853 33610 33610				
		Розділ 3. Оповіщення про пожежу та керування евакуацією людей									
29	KM10-349-4	Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної	шт	5	<u>624,28</u> 604,93	-	3121	3025	-	<u>6,4000</u>	<u>32</u>
30	C1512-1 варіант 9	Коробка огнестойкая распределительная КВР 01/30-30В	шт	5	<u>374,21</u> -	-	1871	-	-	-	-
31	KB21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "вїзд", "підїзд" і т.п.	100шт	0,08	<u>16651,27</u> 14430,69	<u>1852,79</u> 560,29	1332	1154	<u>148</u> 45	<u>131,2000</u> 4,5967	<u>10,5</u> 0,37
32	C1547-7 варіант 9	Світловий показник "Вихід", "Плай-1.1" У-07-12/24	шт	8	<u>281,98</u> -	-	2256	-	-	-	-
33	KB21-2-7	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,8	<u>5071,27</u> 3875,32	<u>617,77</u> 389,14	4057	3100	<u>494</u> 311	<u>41,0000</u> 3,5730	<u>32,8</u> 2,86
34	& C111-1303-2C варіант 1	Гнучка гофрована ПВХ труба діам.20 мм	м	80,8	<u>13,34</u> -	-	1078	-	-	-	-
35	C188888-5	Монтажна кліпса	шт	160	<u>0,92</u> -	-	147	-	-	-	-
36	KB21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,2	<u>5862,05</u> 3341,01	<u>2488,54</u> 654,46	1172	668	<u>498</u> 131	<u>32,8000</u> 6,1138	<u>6,56</u> 1,22
37	& C130-1186-B7 варіант 3	Кабель-канал 20х10	м	20,2	<u>30,11</u> -	-	608	-	-	-	-
38	KM10-386-11	Колодка клемна на металевій конструкції, кількість пір'їв до 20	шт	5	<u>884,49</u> 853,76	-	4422	4269	-	<u>8,0000</u>	<u>40</u>
39	C1512-1 варіант 10	Колодка клемна Simet 4x2,4	шт	5	<u>66,32</u> -	-	332	-	-	-	-
40	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,8	<u>1069,28</u> 922,74	<u>11,13</u> 9,77	855	738	<u>9</u> 8	<u>9,6400</u> 0,0888	<u>7,71</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	C153-377 варіант 13	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 2х1,5НХН FE 180/E30	1000м	0,0816	<u>36023,30</u>	-	2940	-	-	-	-
42	КБ21-13-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	0,2	<u>1667,14</u>	<u>934,51</u>	333	131	<u>187</u>	<u>6,2600</u>	<u>1,25</u>
43	C153-377 варіант 13	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 2х1,5НХН FE 180/E30	1000м	0,0204	<u>36023,30</u>	-	735	-	-	-	-
44	& C188888-21-B1-B1	Піна протипожежна	шт	2	<u>212,06</u>	-	424	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							25683	13085	<u>1336</u>		<u>130,82</u>
Разом будівельні роботи, грн.							25683		542		4,97
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							11262				
всього заробітна плата, грн.							13627				
Загальновиробничі витрати, грн.							6505				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							11,72				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1940				
Всього будівельні роботи, грн.							32188				
Всього по розділу 3							32188				
Розділ 4. Система контролю загазованості метану											
45	КМ10-682-1	Пульт або табло, кількість сигналів до 5	шт	1	<u>815,60</u>	-	816	683	-	<u>6,4000</u>	<u>6,4</u>
46	17142-2035 варіант 4	Блок контролю та управління «Варта 1 -03.14П»	шт	1	<u>683,01</u>	-	11050	-	-	-	-
47	КМ10-668-3	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні	шт	12	<u>11050,00</u>	-			-	-	-
48	1602-30066 варіант 12	Датчик СН4 (метан) для «Варта 1 -03.14П» ДМ-14	шт	5	<u>359,63</u>	<u>1,95</u>	4316	3630	<u>23</u>	<u>3,2000</u>	<u>38,4</u>
49	1602-30066 варіант 15	Світло-звукове табло з написом : «Увага! Всім залишити приміщення. Аварійний витік газу» С-05С-12	шт	5	<u>302,46</u>	<u>0,29</u>	4950	-	3	<u>0,0030</u>	<u>0,04</u>
50	1602-30066 варіант 14	Світло-звукове табло (зовнішнє) з написом : «Увага! Не заходити до приміщення. Аварійний витік газу» С-05С-12	шт	2	<u>920,00</u>	-	1840	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	KM10-669-3	Блок живлення і контролю ультразвуковий	шт	1	<u>1309,81</u> 853,76	<u>1,37</u> 0,20	1310	854	<u>1</u> -	<u>8,0000</u> 0,0021	<u>8</u> -
52	1511-4030 варіант 9	Блок живлення ІБПІ-9012/24(UPS-90 12/24)	шт	1	<u>18664,50</u> -	- -	18665	-	- -	- -	- -
53	KM8-125-2	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год	шт	2	<u>96,75</u> 64,42	<u>6,47</u> 2,63	194	129	<u>13</u> 5	<u>0,6400</u> 0,0252	<u>1,28</u> 0,05
54	1511-4030 варіант 10	Акумулятор 12В, 12 А/г	шт	2	<u>1100,00</u> -	- -	2200	-	- -	- -	- -
55	KM10-349-4	Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної	шт	5	<u>624,28</u> 604,93	- -	3121	3025	- -	<u>6,4000</u> -	<u>32</u> -
56	C1512-1 варіант 13	Коробка пластикова комутаційна 80x80x40	шт	5	<u>45,92</u> -	- -	230	-	- -	- -	- -
57	KM10-386-11	Колодка клемна на металевій конструкції, кількість пір'їв до 20	шт	5	<u>884,49</u> 853,76	- -	4422	4269	- -	<u>8,0000</u> -	<u>40</u> -
58	C1512-1 варіант 12	Колодка клемна Simet 4x2,5	шт	5	<u>71,42</u> -	- -	357	-	- -	- -	- -
59	KB21-2-7	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	3	<u>5071,27</u> 3875,32	<u>617,77</u> 389,14	15214	11626	<u>1853</u> 1167	<u>41,0000</u> 3,5730	<u>123</u> 10,72
60	& C111- 1303-2C варіант 4	Гнучка гофрована ПВХ труба діам.25 мм	м	303	<u>16,32</u> -	- -	4945	-	- -	- -	- -
61	C188888-5	Монтажна кліпса	шт	600	<u>0,92</u> -	- -	552	-	- -	- -	- -
62	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	1,4	<u>1069,28</u> 922,74	<u>11,13</u> 9,77	1497	1292	<u>16</u> 14	<u>9,6400</u> 0,0888	<u>13,5</u> 0,12
63	C153-17 варіант 17	Кабелі з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією ВВГнг-LS 2x1, 5	1000м	0,1326	<u>38210,32</u> -	- -	5067	-	- -	- -	- -
64	C153-17 варіант 16	Кабелі з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією ВВГнг-LS 3x1, 5	1000м	0,0102	<u>47390,32</u> -	- -	483	-	- -	- -	- -
65	KP17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	1,7	<u>1633,65</u> 1461,64	<u>23,65</u> 20,76	2777	2485	<u>40</u> 35	<u>15,2700</u> 0,1887	<u>25,96</u> 0,32
66	C153-17 варіант 19	Кабелі з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією КВВГнг-LS 5x1, 5	1000м	0,1734	<u>60650,32</u> -	- -	10517	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					114718	27993	<u>1946</u> 1224		<u>288,54</u> 11,25
		Разом устаткування, грн.					58900				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					533 59433 55818 25879 29217 14371 26,69 4414 70189 129623				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					225957 99413 1006 100419 126544 54388 68781 33531 61,76 10217 160075 260495	65972	<u>6184</u> 2809		<u>678,3</u> 25,82
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					765,88				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					78998				

Склав

Т. В. Лавриненко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Ю. В. Краснокутський

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260, вулиця Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва (1-й Пусковий комплекс)
05-02/2022

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07

на Слаботочні системи

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260, вулиця Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва. Будівля школи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 45,807 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,11555 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 12,866 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Структурована иабельна система									
1	KM11-93-1	Апаратура настінна, маса від 0,15 до 0,2 т	шт	2	<u>2471,86</u>	<u>680,96</u>	4944	3214	<u>1362</u>	<u>14,4000</u>	<u>28,8</u>
					1606,75	219,39			439	1,8081	3,62
2	1601-2318	AX3000 дводіапазонний гігабітний WiFi 6 роутер	комплект	2	<u>4520,00</u>	-	9040	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
3	KB21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,02	<u>2532,32</u>	-	51	48	-	<u>25,3100</u>	<u>0,51</u>
					2392,30	-			-	-	-
4	C1512-13	Розетка комп'ютерна	шт	2	<u>50,00</u>	-	100	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
5	KM8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	1	<u>8299,54</u>	<u>3960,17</u>	8300	2002	<u>3960</u>	<u>19,2000</u>	<u>19,2</u>
					2001,60	998,21			998	9,4105	9,41
6	C151-1	Кабелі вита пара FTP 4x2x0,51, категорія 5	1000м	0,102	<u>19449,82</u>	-	1984	-	-	-	-
	варіант 1	екранований			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					24419	5264	<u>5322</u> 1437		<u>48,51</u> 13,03
		Разом устаткування, грн.					9040				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					355				
		Всього устаткування, грн.					9395				
		Разом будівельні роботи, грн.					15379				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4793				
		всього заробітна плата, грн.					6701				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3085				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					891				
		Всього будівельні роботи, грн.					18464				

		Всього по розділу 1					27859				
		Розділ 2. Система громадського оповіщення надзвичайних ситуацій									
7	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	5	<u>355,04</u> 322,11	-	1775	1611	-	<u>3,2000</u>	<u>16</u>
8	1601-2216 варіант 9	Гучномовець (6Вт) 6АС100ПН	комплект	5	<u>695,75</u> -	-	3479	-	-	-	-
9	КМ8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	1	<u>8299,54</u> 2001,60	<u>3960,17</u> 998,21	8300	2002	<u>3960</u> 998	<u>19,2000</u> 9,4105	<u>19,2</u> 9,41
10	С151-1 варіант 4	Силовий кабель JE-H(St)H FE180/E30 1x2x0.8 Си екранований вогнестійкий	1000м	0,102	<u>21082,11</u> -	-	2150	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					15704	3613	<u>3960</u> 998		<u>35,2</u> 9,41
		Разом устаткування, грн.					3479				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					33				
		Всього устаткування, грн.					3512				
		Разом будівельні роботи, грн.					12225				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4652				
		всього заробітна плата, грн.					4611				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					2211 4,01 663 14436				
		Всього по розділу 2					17948				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					40123 12519 388 12907 27604 9445 11312 5296 9,4 1554 32900	8877	<u>9282</u> 2435		<u>83,71</u> 22,44
		Всього по кошторису					45807				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					115,55 12866				


Склав



Лавриненко Т.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



Краснокутський Ю.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260, вулиця Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва (1-й Пусковий комплекс)
05-02/2022

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09

на Пусконаладжувальні роботи

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260, вулиця Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва. Будівля школи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 76,041 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,41441 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 59,575 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-80-1	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю 1600 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок	ліфт	1	<u>128307,20</u> 128307,20	- -	128307	128307	- -	<u>896,0000</u> -	<u>896</u> -
2	КП1-80-2 к=6	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю 1600 кг, з швидкістю до 1,0 м/с на 10 зупинок, на кожен зупинку виключати до 4 зупинок	ліфт	-5	<u>20620,80</u> 20620,80	- -	-103104	-103104	- -	<u>144,0000</u> -	<u>-720</u> -
3	КП1-81-1	Ліфт вантажний, малий, загального призначення, вантажопідйомністю до 160 кг, на 2 зупинки	ліфт	4	<u>5524,80</u> 5524,80	- -	22099	22099	- -	<u>40,0000</u> -	<u>160</u> -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КП1-81-2	Ліфт вантажний, малий, загального призначення, вантажопідйомністю до 160 кг на 2 зупинки, на кожну зупинку додавати або виключати	ліфт	-4	<u>2099,42</u> 2099,42	-	-8398	-8398	-	<u>15,2000</u>	<u>-60,8</u>
5	КП1-61-1	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача	вимір.	1	<u>171,84</u> 171,84	-	172	172	-	<u>1,2000</u>	<u>1,2</u>
6	КП1-61-6	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності ланцюга між заземлювачами і заземленими елементами	100 точ.	2,18	<u>1947,52</u> 1947,52	-	4246	4246	-	<u>13,6000</u>	<u>29,65</u>
7	КП1-61-7	Пристрої, що заземлюють. Визначення питомого опору ґрунту	вимір.	1	<u>458,24</u> 458,24	-	458	458	-	<u>3,2000</u>	<u>3,2</u>
8	КП1-61-8	Пристрої, що заземлюють. Забір повного опору кола «фаза - нуль»	струм-ч	45	<u>229,12</u> 229,12	-	10310	10310	-	<u>1,6000</u>	<u>72</u>
		Разом прямі витрати по кошторису					54090	54090	-		<u>381,25</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					54090				-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					54090				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21951				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					33,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5485				
		Всього будівельні роботи, грн.					76041				

		Всього по кошторису					76041				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					414,41				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					59575				

Склад

 Т. В. Лавриненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

 Ю. В. Краснокутський
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи I-III ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260, вулиця Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва (1-й Пусковий комплекс)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-08

Технічне обладнання

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи I-III ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260, вулиця Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва. Будівля школи

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 234,572 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	280222-14080 варіант 1	Місце для сидіння 450х450; (маса=0,009)	шт	97	598,00	58006
2	560110-74 варіант 1	Стіл робочий; (маса=0)	шт	1	4887,50	4888
3	241996-20307 варіант 2	Стілець; (маса=0,05)	шт	2	1420,00	2840
4	560110-74 варіант 2	Столики маніпуляційні; (маса=0)	шт	1	9878,50	9879
5	560110-257 варіант 1	Шафи для медикаментів та інструментів; (маса=0)	шт	1	14892,50	14893
6	280222-14012 варіант 1	Кушетка медична; (маса=0,06)	шт	1	12098,00	12098
7	560110-66 варіант 12	Стелажі для зберігання продуктів 400х1200х1800; (маса=0,15)	шт	2	29320,00	58640
8	560110-66 варіант 13	Стелажі для зберігання продуктів 400х1600х1800; (маса=0,15)	шт	2	31320,00	62640
9	560110-74 варіант 3	Стіл робочий з шухлядами, що замикаються; (маса=0)	шт	1	8027,00	8027
		Разом				231911
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2661

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				234572


Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Т. В. Лавриненко

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ю. В. Краснокутський

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи I-III ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260, вулиця Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва (1-й Пусковий комплекс)

Підсумкова відомість ресурсів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	46658,54	96,70				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,2					
3	27	робітниками-будівельниками							
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	2411,29	102,15				
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,6					
6		робітниками-монтажниками							
7		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	381,25	141,88				
8		персоналу	люд.год	2160,62	110,26				
9		Витрати труда робітників, зайнятих	розряд	4,2					
9.1		керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	494,41	118,03				
		Середній розряд ланки робітників, зайнятих							
		керуванням та обслуговуванням машин							
		Витрати труда робітників, зайнятих							
		керуванням та обслуговуванням							
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
		Витрати робітників, заробітна плата яких							
		враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд.год	5926,89	165,38				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	58033					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,3					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1028,953787	<u>398,87</u> 410418,80				
11	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	193,3806	<u>169,19</u> 32718,06				
12	КБМ202-1204	Крани на гусеничному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 50-63 т	маш. год	14,56	<u>1770,56</u> 25779,35				
13	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	65,11098	<u>389,59</u> 25366,59				
14	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	29,45973	<u>631,14</u> 18593,21				
15	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	439,089847	<u>40,59</u> 17822,66				
16	КБМ206-249	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1 м3	маш. год	14,02296	<u>1227,7</u> 17215,99				
17	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	20,734616	<u>706,08</u> 14640,30				
18	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	42,034332	<u>329,67</u> 13857,46				
19	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	14,9974	<u>726,74</u> 10899,21				
20	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	16,0361	<u>561,35</u> 9001,86				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
21	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	50,7179	<u>163,21</u> 8277,67				
22	КБМ202-1143	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 16 т	маш. год	7,05831	<u>920,18</u> 6494,92				
23	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	17,19912	<u>323,35</u> 5561,34				
24	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	11,9295	<u>366,88</u> 4376,69				
25	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	4,67432	<u>842,91</u> 3940,03				
26	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	27,442126	<u>139,11</u> 3817,47				
27	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	9,3936	<u>344,85</u> 3239,38				
28	КБМ204-202	Агрегати зварювальні пересувні з дизельним двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	6,6	<u>311,55</u> 2056,23				
29	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]	маш. год	109,11	<u>15,78</u> 1721,76				
30	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	24,810564	<u>54,24</u> 1345,72				
31	КБМ215-2800	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 11,2 м3/хв	маш. год	1,1	<u>1132,59</u> 1245,85				
32	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,550011	<u>577,61</u> 895,30				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
33	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	8,26719	<u>95,12</u> 786,38				
34	КБМ233-1400	Верстат каменерізний універсальний	маш. год	5,075865	<u>143,84</u> 730,11				
35	КБМ204-802	Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	9,4	<u>71,03</u> 667,68				
36	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш. год	0,909	<u>595,83</u> 541,61				
37	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	63,2	<u>6,51</u> 411,43				
38	КБМ215-101	Агрегати наповнювально-обпресовувальні, продуктивність до 70 м3/год	маш. год	0,405	<u>975,28</u> 394,99				
39	КБМ202-131	Крани баштові, вантажопідйомність 12,5 т	маш. год	0,6495	<u>555,54</u> 360,82				
40	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	3,146135	<u>111,01</u> 349,25				
41	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	24,810564	<u>12,28</u> 304,67				
42	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	1,638943	<u>179,25</u> 293,78				
43	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	1,738	<u>114,72</u> 199,38				
44	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,74592	<u>167,21</u> 124,73				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
45	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	22,04	<u>5,55</u> 122,32				
46	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	0,74592	<u>159,73</u> 119,15				
47	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	1,67	<u>47,7</u> 79,66				
48	КБМ210-1207	Агрегати електронасосні з регулюванням подачі вручну для будівельних розчинів, подача 2 м3/год, напір 150 м	маш. год	3,605882	<u>21,44</u> 77,31				
49	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	11,9295	<u>6,25</u> 74,56				
50	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	2,9601	<u>17,47</u> 51,71				
51	КБМ233-281	Верстат трубообрізний	маш. год	0,24	<u>192,56</u> 46,21				
52	КБМ233-285	Верстат трубонарізний	маш. год	0,24	<u>189,29</u> 45,43				
53	КБМ215-701	Крани-трубоукладальники для труб діаметром до 400 мм, вантажопідйомність 6, 3 т	маш. год	0,05808	<u>691,04</u> 40,14				
54	КБМ211-255	Розчинонасоси, продуктивність 3 м3/год	маш. год	0,3087	<u>123,42</u> 38,10				
55	КБМ233-350	Шинотрубозгин з моторним приводом	маш. год	0,24	<u>117,75</u> 28,26				
56	КБМ204-102-2	Електростанції пересувні, потужність 10 кВт	маш. год	0,03744	<u>161,71</u> 6,05				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
57	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,03744	<u>4,71</u> 0,18				
58	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	1202,95	<u>277,92</u> 334323,86				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		979503,62				
		Бензин	кг	3331,286					
		Дизельне паливо	кг	743,034					
		Електроенергія	кВт-год	4036,176					
		Стиснене повітря	м3	826,714					
		Мастильні матеріали	кг	207,05					
		Гідравлічна рідина	кг	17,199					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
59	КБМ205-920	Фен для зварювання поліетиленових листів	маш. год	61,91075					
60	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	534,39					
61	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	287,34					
62	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	170,55					
63	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	136,874					
64	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	105,08					
65	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	205,192466					
66	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	68,655					
67	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	25,161974					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
68	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	99,583654					
69	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	10,052758					
70	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	46,831089					
71	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	34,47134					
72	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	18,59108					
73	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	36,051467					
74	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	8,64					
75	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	3,42					
76	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	62,73094					
77	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	1,24					
78	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	4					
79	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	0,74					
80	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	11,4					
81	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	195,452					
82	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	60,55868					
83	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	99,61569					
84	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	97,41837					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
85	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	1,1					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
86	+С1424-11613 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С16/20, W6, м	м3	579,87	<u>5636,58</u> 3268483,64	<u>4705,50</u> 2728578,29	<u>820,56</u> 475818,13	<u>110,52</u> 64087,22	30 км.
87	+С124-23 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А 500с,, діаметр 14 мм	т	20,9863	<u>43029</u> 903019,50	<u>41909,91</u> 879533,94	<u>275,38</u> 5779,21	<u>843,71</u> 17706,35	30 км.
88	+С112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	147,81	<u>5696,12</u> 841943,50	<u>5313,79</u> 785431,30	<u>270,64</u> 40003,30	<u>111,69</u> 16508,90	30 км.
89	+С1424-11614 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25, W6,, крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	132,0515	<u>5841,34</u> 771357,71	<u>4906,24</u> 647876,35	<u>820,56</u> 108356,18	<u>114,54</u> 15125,18	30 км.
90	+С112-78	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	102,33	<u>6590,66</u> 674422,24	<u>6228,91</u> 637404,36	<u>232,52</u> 23793,77	<u>129,23</u> 13224,11	30 км.
91	+С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	15,377	<u>43097,71</u> 662713,49	<u>41977,28</u> 645484,63	<u>275,38</u> 4234,52	<u>845,05</u> 12994,34	30 км.
92	+С124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	15,03	<u>43903,56</u> 659870,51	<u>42767,33</u> 642792,97	<u>275,38</u> 4138,96	<u>860,85</u> 12938,58	30 км.
93	+С1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	141,372	<u>4624,81</u> 653818,64	<u>3713,57</u> 524994,82	<u>820,56</u> 116004,21	<u>90,68</u> 12819,61	30 км.
94	+С111-544 варіант 1	Акустичний лінолеум гетерогенний Sarlon 15 db товщина покриття 2,6мм, товщина захисного шару0,7мм	м2	557,5728	<u>919,49</u> 512682,61	<u>900,00</u> 501815,52	<u>1,46</u> 814,06	<u>18,03</u> 10053,03	30 км.
95	С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	994,12506	<u>441,14</u> 438548,33	<u>427,15</u> 424640,52	<u>5,34</u> 5308,63	<u>8,65</u> 8599,18	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
96	+C111-1839	Швелери N16-24 із сталі марки 18сп	т	7,949676	<u>53513,84</u> 425417,69	<u>52840,09</u> 420061,60	<u>275,38</u> 2189,18	<u>398,37</u> 3166,91	30 км.
97	+C113-2422 варіант 1	Лоток водовідвідний бетонний з решіткою, vodaland	шт	45	<u>9290,94</u> 418092,30	<u>9108,00</u> 409860,00	<u>0,76</u> 34,20	<u>182,18</u> 8198,10	30 км.
98	+C130-376 варіант 17	Герметичний клапан для сховищ (1кгс/м2) - ф630 з електроприводом	шт	2	<u>186435,24</u> 372870,48	<u>182760,00</u> 365520,00	<u>19,65</u> 39,30	<u>3655,59</u> 7311,18	30 км.
99	+C1547-8 варіант 2	Світлоідний світильник ALS.OPL 118 HF	шт	45	<u>7160,45</u> 322220,25	<u>7020,00</u> 315900,00	<u>0,05</u> 2,25	<u>140,4</u> 6318,00	30 км.
100	+C112-60	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	28,425	<u>10297,53</u> 292707,29	<u>9863,10</u> 280358,62	<u>232,52</u> 6609,38	<u>201,91</u> 5739,29	30 км.
101	+C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ- 50	т	5,8076	<u>50017,66</u> 290482,56	<u>48502,75</u> 281684,57	<u>534,17</u> 3102,25	<u>980,74</u> 5695,74	30 км.
102	+C1422-10934	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М150	1000шт	21,5208	<u>12255,44</u> 263746,87	<u>10948,00</u> 235609,72	<u>1067,14</u> 22965,71	<u>240,3</u> 5171,44	30 км.
103	+C1630-1162 варіант 2	Насос заглибний 1,3кВт 40.09.2.50В GRUNDFOS	шт	2	<u>131310,32</u> 262620,64	<u>128700,00</u> 257400,00	<u>35,61</u> 71,22	<u>2574,71</u> 5149,42	30 км.
104	&C113-2422-2	Монолітний залізобетонний лоток 1200x600	м	70	<u>3744,18</u> 262092,60	<u>3670,00</u> 256900,00	<u>0,76</u> 53,20	<u>73,42</u> 5139,40	30 км.
105	+C111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	12912,34824	<u>19,28</u> 248950,07	<u>18,40</u> 237587,21	<u>0,5</u> 6456,17	<u>0,38</u> 4906,69	30 км.
106	+C111-256 варіант 1	Плитки керамічні 300x600	м2	344,713	<u>613,18</u> 211371,12	<u>594,00</u> 204759,52	<u>7,16</u> 2468,15	<u>12,02</u> 4143,45	30 км.
107	+C1547-8 варіант 7	Світильник евакуційного освітлення ANTARES 4221-4 LED "Вихід"	шт	18	<u>11273,09</u> 202915,62	<u>11052,00</u> 198936,00	<u>0,05</u> 0,90	<u>221,04</u> 3978,72	30 км.
108	&C126-386-1- Ю варіант 9	Посилені геретичні двері ДУ IV для укриттів (100кПа) 1200x2000	шт	2	<u>96929,91</u> 193859,82	<u>96200,00</u> 192400,00	<u>8,35</u> 16,70	<u>721,56</u> 1443,12	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
109	C130-1112	Повітроводи класу Н з листової сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	313,3	<u>578,55</u> 181259,72	<u>564,77</u> 176942,44	<u>2,44</u> 764,45	<u>11,34</u> 3552,83	30 км.
110	+C111-1853	Цвяхи оцинковані будівельні	т	3,32004	<u>53314,37</u> 177005,84	<u>51967,47</u> 172534,08	<u>301,52</u> 1001,06	<u>1045,38</u> 3470,70	30 км.
111	+C1422-10933	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М175	1000шт	10,19475	<u>17300,83</u> 176377,64	<u>15894,46</u> 162040,05	<u>1067,14</u> 10879,23	<u>339,23</u> 3458,36	30 км.
112	&C111-856-11 варіант 1	мін.вата MONROCK MAX E (2000x1200x 100 (12уп./пал.))	м2	102,5983	<u>1674,6</u> 171811,11	<u>1641,00</u> 168363,81	<u>0,76</u> 77,97	<u>32,84</u> 3369,33	30 км.
113	&C111-31-B1-B2 варіант 2	Утеплювач екструдований пінополістірол ЕППС (НГ) 150мм	м2	231	<u>732,2</u> 169138,20	<u>713,00</u> 164703,00	<u>4,84</u> 1118,04	<u>14,36</u> 3317,16	30 км.
114	&C123-220-60 варіант 1	Блоки дверні металопластикові	м2	33,4	<u>4855,51</u> 162174,03	<u>4740,00</u> 158316,00	<u>20,3</u> 678,02	<u>95,21</u> 3180,01	30 км.
115	&C111-654-1-B2 варіант 2	Плиты потолочные Dune Supreme MicroLook	м2	217,14	<u>694,02</u> 150699,50	<u>678,50</u> 147329,49	<u>1,91</u> 414,74	<u>13,61</u> 2955,27	30 км.
116	+C1547-8 варіант 6	Світильник евакуційного освітлення LYRA LED	шт	37	<u>4071,53</u> 150646,61	<u>3991,65</u> 147691,05	<u>0,05</u> 1,85	<u>79,83</u> 2953,71	30 км.
117	C111-852	Руберойд покрівельний з крупнозернистою засипкою РКК-350Б	м2	3024,5	<u>47,76</u> 144450,12	<u>45,60</u> 137917,20	<u>1,22</u> 3689,89	<u>0,94</u> 2843,03	30 км.
118	+C112-24	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	11,37	<u>11340,95</u> 128946,60	<u>10886,06</u> 123774,50	<u>232,52</u> 2643,75	<u>222,37</u> 2528,35	30 км.
119	+C111-256 варіант 2	Облицювальна плитка	м2	118,773	<u>1059,94</u> 125892,25	<u>1032,00</u> 122573,74	<u>7,16</u> 850,41	<u>20,78</u> 2468,10	30 км.
120	+C111-283 варіант 2	Плитка керамічна типу "Керамограніт" з шорсткою поверхнею (300x300x10)	м2	210,9054	<u>553,85</u> 116809,96	<u>529,00</u> 111568,96	<u>13,99</u> 2950,57	<u>10,86</u> 2290,43	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
121	+C113-161	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	180	<u>627,04</u> 112867,20	<u>619,53</u> 111515,40	<u>2,84</u> 511,20	<u>4,67</u> 840,60	30 км.
122	+C130-376 варіант 20	Герметичний клапан для сховищ фланцевий (1 кгс/ м2) - ф 315 з ручним приводом	шт	2	<u>50775,24</u> 101550,48	<u>49760,00</u> 99520,00	<u>19,65</u> 39,30	<u>995,59</u> 1991,18	30 км.
123	C111-2012-2	Штукатурка декоративна (короїд) Ceresit СТ 35	кг	5312,191	<u>18,54</u> 98488,02	<u>17,66</u> 93813,29	<u>0,52</u> 2762,34	<u>0,36</u> 1912,39	30 км.
124	&C126-3000-4-3 варіант 1	Профіль сталевий оцинкований профіль, товщина 0,5-0,7мм, довжина 3мм	м	449,3205	<u>216,8</u> 97412,68	<u>215,05</u> 96626,37	<u>0,14</u> 62,90	<u>1,61</u> 723,41	30 км.
125	+C111-2002-2 варіант 1	Захисна гідроізоляційна штукатурка Полімін GI-1 "Аква-Бар'єр"	кг	1870	<u>50,97</u> 95313,90	<u>49,45</u> 92471,50	<u>0,52</u> 972,40	<u>1</u> 1870,00	30 км.
126	&C111-31-B1-B2 варіант 6	Утеплювач - мінераловатні плити ROCKWOOL (?=120 кг/м 3) - 150 мм	м2	117,6525	<u>790,85</u> 93045,48	<u>770,50</u> 90651,25	<u>4,84</u> 569,44	<u>15,51</u> 1824,79	30 км.
127	&C126-386-1-Ю варіант 8	Дверний блок, внутрішній, металевий, з армованим склінням, двупольний, з межею вогнестійкості EI30 1400x2100	шт	2	<u>46121,69</u> 92243,38	<u>45770,00</u> 91540,00	<u>8,35</u> 16,70	<u>343,34</u> 686,68	30 км.
128	+C130-901 варіант 1	Чаша "Генуя" керамічна із смивним бачком та сіфоном	шт	13	<u>7073,06</u> 91949,78	<u>6925,40</u> 90030,20	<u>8,97</u> 116,61	<u>138,69</u> 1802,97	30 км.
129	+C114-61 варіант 2	Конструкції з матів мінватних прошивних товщиною 100 мм з покриттям ПВХ мембраной, внутрішній діаметр трубопроводу 25 мм	м3	5,6834	<u>15902,17</u> 90378,39	<u>15515,19</u> 88179,03	<u>75,17</u> 427,22	<u>311,81</u> 1772,14	30 км.
130	&C111-852-4-1И варіант 1	Protan SE 1,8 світло-сіра F91 2,2 * 15м Покрівельна мембрана армована сіткою з поліестеру	м2	109,571	<u>779,71</u> 85433,60	<u>763,20</u> 83624,59	<u>1,22</u> 133,68	<u>15,29</u> 1675,33	30 км.
131	C111-2002-2	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	880	<u>93,81</u> 82552,80	<u>91,45</u> 80476,00	<u>0,52</u> 457,60	<u>1,84</u> 1619,20	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
132	+C1421-9476	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300	м3	48,891	<u>1613,28</u> 78874,87	<u>1012,05</u> 49480,14	<u>569,6</u> 27848,31	<u>31,63</u> 1546,42	30 км.
133	+C130-376 варіант 9	Противибуховий клапан УЗС-8	шт	3	<u>26236,59</u> 78709,77	<u>25702,50</u> 77107,50	<u>19,65</u> 58,95	<u>514,44</u> 1543,32	30 км.
134	+C1630-1615 варіант 5	Насос циркуляційний системи опалення G=6 м3/год, H=9 м GHN basic 40-120 F	шт	2	<u>38145,63</u> 76291,26	<u>37385,95</u> 74771,90	<u>11,73</u> 23,46	<u>747,95</u> 1495,90	30 км.
135	&C113-2422-2 варіант 1	Плита перекриття з/б лотка 1200x100	м	70	<u>1061,58</u> 74310,60	<u>1040,00</u> 72800,00	<u>0,76</u> 53,20	<u>20,82</u> 1457,40	30 км.
136	+C1630-1 варіант 1	Труба каналізаційна пластикова, діаметр 100x2,7 мм	м	346	<u>213,75</u> 73957,50	<u>208,73</u> 72220,58	<u>0,83</u> 287,18	<u>4,19</u> 1449,74	30 км.
137	+C111-1624	Ґрунтовка бітумна	т	1,052	<u>67653,46</u> 71171,44	<u>65802,20</u> 69223,91	<u>524,72</u> 552,01	<u>1326,54</u> 1395,52	30 км.
138	+C130-66 варіант 13	Вентилятор каналний С-РКV-60-30-4-380	шт	2	<u>33988,22</u> 67976,44	<u>33300,00</u> 66600,00	<u>21,78</u> 43,56	<u>666,44</u> 1332,88	30 км.
139	+C130-650 варіант 1	Умивальник керамічний (комплектно); сифоном	комплект	10	<u>6680,15</u> 66801,50	<u>6540,90</u> 65409,00	<u>8,27</u> 82,70	<u>130,98</u> 1309,80	30 км.
140	C130-1193	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 76x3,5 мм	м	160	<u>415,58</u> 66492,80	<u>405,42</u> 64867,20	<u>2,01</u> 321,60	<u>8,15</u> 1304,00	30 км.
141	C111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	377,154	<u>166,91</u> 62950,77	<u>163,04</u> 61491,19	<u>0,6</u> 226,29	<u>3,27</u> 1233,29	30 км.
142	+C111-2017-4 варіант 1	Гідроізоляція Exspress Ceresit CL 51	кг	313,88	<u>194,06</u> 60911,55	<u>189,75</u> 59558,73	<u>0,5</u> 156,94	<u>3,81</u> 1195,88	30 км.
143	&C126-386-1-Ю варіант 2	Дверний блок, внутрішній, металевий, однопольний, глухий, з межею вогнестійкості EI30 900x2000	шт	2	<u>28800,24</u> 57600,48	<u>28577,50</u> 57155,00	<u>8,35</u> 16,70	<u>214,39</u> 428,78	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
144	+C130-1186 варіант 1	Рукава поливальні, діаметр 15 мм	м	540	<u>104,93</u> 56662,20	<u>102,35</u> 55269,00	<u>0,52</u> 280,80	<u>2,06</u> 1112,40	30 км.
145	&C1530-44- 118-B4 варіант 2	Лоток перфорований металевий 150x50	мп	151,5	<u>363,97</u> 55141,46	<u>356,50</u> 54009,75	<u>0,33</u> 50,00	<u>7,14</u> 1081,71	30 км.
146	+C1555-11 варіант 1	Клей Eurocol 522	кг	163,992	<u>334,79</u> 54902,88	<u>327,75</u> 53748,38	<u>0,48</u> 78,72	<u>6,56</u> 1075,78	30 км.
147	+C130-376 варіант 21	Герметичний клапан для сховищ фланцевий (1 кгс/ м2) - ф 400 з ручним приводом ГК 400	шт	1	<u>54855,24</u> 54855,24	<u>53760,00</u> 53760,00	<u>19,65</u> 19,65	<u>1075,59</u> 1075,59	30 км.
148	+C1630-736 варіант 1	Фільтри масляні ФЯР-514x514	шт	8	<u>6463,44</u> 51707,52	<u>6233,00</u> 49864,00	<u>103,71</u> 829,68	<u>126,73</u> 1013,84	30 км.
149	&C1-66 варіант 1	хіманкер Хілті HIT-Z M16X150	шт	714	<u>69,38</u> 49537,32	<u>68,00</u> 48552,00	<u>0,02</u> 14,28	<u>1,36</u> 971,04	30 км.
150	+C130-66 варіант 12	Вентилятор каналний С-РКВ-60-35-4-380	шт	1	<u>48599,72</u> 48599,72	<u>47625,00</u> 47625,00	<u>21,78</u> 21,78	<u>952,94</u> 952,94	30 км.
151	&C1-24-987-1 варіант 1	Профіль 45x45	м	248,751	<u>193,78</u> 48202,97	<u>189,75</u> 47200,50	<u>0,23</u> 57,21	<u>3,8</u> 945,26	30 км.
152	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	3,9765	<u>11159,49</u> 44375,71	<u>9873,54</u> 39262,13	<u>1067,14</u> 4243,48	<u>218,81</u> 870,10	30 км.
153	+C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,9243	<u>46855,97</u> 43308,97	<u>45661,85</u> 42205,25	<u>275,38</u> 254,53	<u>918,74</u> 849,19	30 км.
154	&C111-1747- 1И-B3-1 варіант 10	Thermaflex FRZ двн.108 (товщ.13мм)	м	185,4	<u>232,36</u> 43079,54	<u>227,70</u> 42215,58	<u>0,1</u> 18,54	<u>4,56</u> 845,42	30 км.
155	&C130-152-12- B1-B1 варіант 1	Електричний ємкісний бойлер V=100л	компл.	3	<u>14080,57</u> 42241,71	<u>13777,00</u> 41331,00	<u>27,48</u> 82,44	<u>276,09</u> 828,27	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
156	+C113-38 варіант 2	Трубопровід з вуглецевої сталі з антикорозійним покриттям з цинку - ф15х1,2 KAN-therm Steel	м	320	<u>131,4</u> 42048,00	<u>130,00</u> 41600,00	<u>0,42</u> 134,40	<u>0,98</u> 313,60	30 км.
157	+C1547-8 варіант 11	Світильник вибухозахищений Vyrtych	шт	3	<u>13907,14</u> 41721,42	<u>13634,40</u> 40903,20	<u>0,05</u> 0,15	<u>272,69</u> 818,07	30 км.
158	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	11,58853	<u>3512,04</u> 40699,38	<u>2691,00</u> 31184,73	<u>752,18</u> 8716,66	<u>68,86</u> 797,99	30 км.
159	&C111-1747-1И-В3-1 варіант 19	Трубна теплоізоляція 25мм, для труб 25	м	329,6	<u>119,75</u> 39469,60	<u>117,30</u> 38662,08	<u>0,1</u> 32,96	<u>2,35</u> 774,56	30 км.
160	+C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	9,821	<u>3875,67</u> 38062,96	<u>3047,50</u> 29929,50	<u>752,18</u> 7387,16	<u>75,99</u> 746,30	30 км.
161	+K585521-Л009 варіант 1	Кільця КС15.18 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,804 м3)(Ф53) футеровані пластиком	шт	3	<u>11842,41</u> 35527,23	<u>11137,64</u> 33412,92	<u>472,57</u> 1417,71	<u>232,2</u> 696,60	30 км.
162	&C126-386-1-Ю варіант 1	Дверний блок зовнішній, металевий, однопольний, глухий, протиударний 950х2000	шт	2	<u>17387,79</u> 34775,58	<u>17250,00</u> 34500,00	<u>8,35</u> 16,70	<u>129,44</u> 258,88	30 км.
163	+C130-1107 варіант 6	Клапан сідловий двухходовий DN40 з редукторним електроприводом AMV435 AB-QM Danfoss	шт	1	<u>34708,78</u> 34708,78	<u>34027,50</u> 34027,50	<u>0,72</u> 0,72	<u>680,56</u> 680,56	30 км.
164	+C153-17 варіант 9	Кабелі з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією ВВГнг(А)-LS 3х2,5 FRLS	1000м	0,408	<u>85015,57</u> 34686,35	<u>83087,50</u> 33899,70	<u>261,1</u> 106,53	<u>1666,97</u> 680,12	30 км.
165	C111-1714	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	196,0251	<u>173,84</u> 34077,00	<u>170,37</u> 33396,80	<u>0,06</u> 11,76	<u>3,41</u> 668,44	30 км.
166	C111-2000-7	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	1344,005	<u>24,33</u> 32699,64	<u>23,35</u> 31382,52	<u>0,5</u> 672,00	<u>0,48</u> 645,12	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
167	&C1630-1531-3-ИД варіант 1	Автоматичний повітровідвідник, ф15мм	шт	15	<u>2173,34</u> 32600,10	<u>2127,50</u> 31912,50	<u>3,23</u> 48,45	<u>42,61</u> 639,15	30 км.
168	C113-1686	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 63х8,6 мм	м	100	<u>325,84</u> 32584,00	<u>318,69</u> 31869,00	<u>0,76</u> 76,00	<u>6,39</u> 639,00	30 км.
169	C111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85	кг	2200	<u>14,71</u> 32362,00	<u>13,90</u> 30580,00	<u>0,52</u> 1144,00	<u>0,29</u> 638,00	30 км.
170	C111-2014-4	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	кг	514,083	<u>62,87</u> 32320,40	<u>60,93</u> 31323,08	<u>0,71</u> 365,00	<u>1,23</u> 632,32	30 км.
171	+C130-10 варіант 3	Емність для води пластикова 5000л.	шт	1	<u>31888,45</u> 31888,45	<u>31250,00</u> 31250,00	<u>13,19</u> 13,19	<u>625,26</u> 625,26	30 км.
172	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,3316536	<u>93375,58</u> 30968,35	<u>91240,45</u> 30260,22	<u>304,24</u> 100,90	<u>1830,89</u> 607,23	30 км.
173	C1630-1466	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, зовнішній діаметр 45 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	140	<u>213,26</u> 29856,40	<u>208,34</u> 29167,60	<u>0,74</u> 103,60	<u>4,18</u> 585,20	30 км.
174	+C1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	8,91402	<u>3325,67</u> 29645,09	<u>2508,28</u> 22358,86	<u>752,18</u> 6704,95	<u>65,21</u> 581,28	30 км.
175	+C153-17 варіант 8	Кабелі з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією ВВГнг(А)-LS 3х1,5 FRLS	1000м	0,51	<u>58036,57</u> 29598,65	<u>56637,50</u> 28885,13	<u>261,1</u> 133,16	<u>1137,97</u> 580,36	30 км.
176	&C113-2422-2 варіант 2	Монолітний залізобетонний лоток 600х600	м	12	<u>2458,98</u> 29507,76	<u>2410,00</u> 28920,00	<u>0,76</u> 9,12	<u>48,22</u> 578,64	30 км.
177	+C1630-1162 варіант 3	Насос Grundfos JP 5-48	шт	1	<u>28953,32</u> 28953,32	<u>28350,00</u> 28350,00	<u>35,61</u> 35,61	<u>567,71</u> 567,71	30 км.
178	+C111-2016-2 варіант 1	Фарба Sniezka MATTLATEX	л	181,0625	<u>153,16</u> 27731,53	<u>149,50</u> 27068,84	<u>0,66</u> 119,50	<u>3</u> 543,19	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
179	C111-1757	Рядно	м2	458,7	<u>60,19</u> 27609,15	<u>58,87</u> 27003,67	<u>0,14</u> 64,22	<u>1,18</u> 541,26	30 км.
180	+C130-376 варіант 19	Противибуховий клапан МЗС	шт	1	<u>26856,24</u> 26856,24	<u>26310,00</u> 26310,00	<u>19,65</u> 19,65	<u>526,59</u> 526,59	30 км.
181	+C1550-46	Дисперсійна ґрунтовка Thomsit R 777	кг	148,42177	<u>167,07</u> 24796,83	<u>163,30</u> 24237,28	<u>0,49</u> 72,73	<u>3,28</u> 486,82	30 км.
182	+C1547-8 варіант 5	Світлоідний світильник CD LED	шт	28	<u>809,42</u> 22663,76	<u>793,50</u> 22218,00	<u>0,05</u> 1,40	<u>15,87</u> 444,36	30 км.
183	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	2,4888	<u>9075,07</u> 22586,03	<u>8664,61</u> 21564,48	<u>232,52</u> 578,70	<u>177,94</u> 442,85	30 км.
184	+C130-66 варіант 15	Вентилятор каналний С-РКV-50-25-4-380	шт	2	<u>11017,82</u> 22035,64	<u>10780,00</u> 21560,00	<u>21,78</u> 43,56	<u>216,04</u> 432,08	30 км.
185	+C130-539 варіант 1	Піддони душові	шт	3	<u>6950,51</u> 20851,53	<u>6806,06</u> 20418,18	<u>8,17</u> 24,51	<u>136,28</u> 408,84	30 км.
186	C130-1108	Повітроводи класу Н з листової сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	38,465	<u>534,69</u> 20566,85	<u>522,36</u> 20092,58	<u>1,85</u> 71,16	<u>10,48</u> 403,11	30 км.
187	+C111-1756 варіант 31	Решітка внутрішня металева 2535-1 -600x80	шт	38	<u>531</u> 20178,00	<u>520,00</u> 19760,00	<u>0,59</u> 22,42	<u>10,41</u> 395,58	30 км.
188	C112-82	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	6,52858	<u>3067,6</u> 20027,07	<u>2774,93</u> 18116,35	<u>232,52</u> 1518,03	<u>60,15</u> 392,69	30 км.
189	+C1630-154 варіант 4	Клапан кульовий фланцевий, діаметр 65 мм	шт	6	<u>3330,14</u> 19980,84	<u>3250,00</u> 19500,00	<u>14,84</u> 89,04	<u>65,3</u> 391,80	30 км.
190	&C111-1747-1И-В3-1 варіант 2	Thermaflex FRZ двн.28 (товщ.13мм)	м	366,68	<u>54,06</u> 19822,72	<u>52,90</u> 19397,37	<u>0,1</u> 36,67	<u>1,06</u> 388,68	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
191	C115-134	Рейки залізничні, тип Р43, із сталі марки НБ-61	м	14,7	<u>1275,31</u> 18747,06	<u>1236,61</u> 18178,17	<u>13,69</u> 201,24	<u>25,01</u> 367,65	30 км.
192	+C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	289,994	<u>64,12</u> 18594,42	<u>62,10</u> 18008,63	<u>0,76</u> 220,40	<u>1,26</u> 365,39	30 км.
193	+C113-1691	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 32х5,4 мм	м	140	<u>128,61</u> 18005,40	<u>125,86</u> 17620,40	<u>0,23</u> 32,20	<u>2,52</u> 352,80	30 км.
194	C115-114	Шпали просочені для залізниць широкої колії, обрізні та необрізні хвойні [крім модрина], тип I	шт	17,4	<u>1019,01</u> 17730,77	<u>961,67</u> 16733,06	<u>37,36</u> 650,06	<u>19,98</u> 347,65	30 км.
195	&C111-1797-3 варіант 1	Сталь листовая оцинкованная, лакована, толщина листа 0,5 мм	м2	25,25607	<u>694,55</u> 17541,60	<u>414,00</u> 10456,01	<u>275,38</u> 6955,02	<u>5,17</u> 130,57	30 км.
196	+C113-1873-1A варіант 1	Кран кульовий муфтовий діам. 15 мм	шт	75	<u>232,33</u> 17424,75	<u>227,70</u> 17077,50	<u>0,07</u> 5,25	<u>4,56</u> 342,00	30 км.
197	+C188888-47 варіант 1	Датчик рух, настельний 360 град	шт	28	<u>621,69</u> 17407,32	<u>609,50</u> 17066,00	- -	<u>12,19</u> 341,32	
198	&C111-654-17 варіант 2	Т-профили металлические поперечные длиной 1,2 м	м	392,92	<u>43,03</u> 16907,35	<u>42,00</u> 16502,64	<u>0,19</u> 74,65	<u>0,84</u> 330,06	30 км.
199	+C114-103 варіант 1	Сітка з скловолокна	м2	231	<u>72,9</u> 16839,90	<u>71,30</u> 16470,30	<u>0,17</u> 39,27	<u>1,43</u> 330,33	30 км.
200	+C1555-112 варіант 2	Геотекстиль термічно фіксований нетканий Protan 300 г/м2	м2	114,5515	<u>146,99</u> 16837,92	<u>144,00</u> 16495,42	<u>0,11</u> 12,60	<u>2,88</u> 329,90	30 км.
201	C130-1186	Рукава поливальные, діаметр 25 мм	м	150	<u>111,42</u> 16713,00	<u>108,72</u> 16308,00	<u>0,52</u> 78,00	<u>2,18</u> 327,00	30 км.
202	C130-883	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 25 мм	м	90	<u>184,79</u> 16631,10	<u>180,48</u> 16243,20	<u>0,69</u> 62,10	<u>3,62</u> 325,80	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
203	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,511973	<u>32446,03</u> 16611,49	<u>31457,23</u> 16105,25	<u>352,6</u> 180,52	<u>636,2</u> 325,72	30 км.
204	&C111-115-1-31 варіант 1	Гвинт самонарізний 4,8x13мм	шт	1680,75	<u>9,62</u> 16168,82	<u>9,43</u> 15849,47	<u>-</u> -	<u>0,19</u> 319,35	
205	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	2218,45	<u>7,18</u> 15928,47	<u>6,54</u> 14508,66	<u>0,5</u> 1109,23	<u>0,14</u> 310,58	30 км.
206	+C130-530	Пісуари напівфарфорові та фарфорові настінні з пісуарним краном із суцільновідлитим сифоном, розмір 435x360x290 мм	шт	4	<u>3951,81</u> 15807,24	<u>3870,31</u> 15481,24	<u>4,01</u> 16,04	<u>77,49</u> 309,96	30 км.
207	&C111-1747-1И-В3-1 варіант 8	Thermaflex FRZ двн.22 (товщ.13мм)	м	298,7	<u>52,89</u> 15798,24	<u>51,75</u> 15457,73	<u>0,1</u> 29,87	<u>1,04</u> 310,64	30 км.
208	+C153-17 варіант 15	Кабелі з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією ВВГнг(А)-LS 5x4 FRLS	1000м	0,153	<u>101437,57</u> 15519,95	<u>99187,50</u> 15175,69	<u>261,1</u> 39,95	<u>1988,97</u> 304,31	30 км.
209	C113-1693	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 50x8,3 мм	м	68	<u>227,92</u> 15498,56	<u>222,84</u> 15153,12	<u>0,61</u> 41,48	<u>4,47</u> 303,96	30 км.
210	+C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	1,7043	<u>8883,44</u> 15140,05	<u>8476,73</u> 14446,89	<u>232,52</u> 396,28	<u>174,19</u> 296,88	30 км.
211	+C130-376 варіант 18	Герметичний клапан для сховищ фланцевий (1 кгс/ м2) - ф 150 з ручним приводом ГК150	шт	1	<u>15075,24</u> 15075,24	<u>14760,00</u> 14760,00	<u>19,65</u> 19,65	<u>295,59</u> 295,59	30 км.
212	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	4,064088	<u>3641,07</u> 14797,63	<u>2817,50</u> 11450,57	<u>752,18</u> 3056,93	<u>71,39</u> 290,13	30 км.
213	C1630-1162 варіант 1	Насос дренажний Гном 10-10, 1,1кВт зі шлангом 30м	шт	2	<u>7370,92</u> 14741,84	<u>7190,78</u> 14381,56	<u>35,61</u> 71,22	<u>144,53</u> 289,06	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
214	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	104,43905	<u>140,68</u> 14692,49	<u>137,79</u> 14390,66	<u>0,13</u> 13,58	<u>2,76</u> 288,25	30 км.
215	&C1-180-57 варіант 2	Дюбель-грибок	шт	880	<u>16,69</u> 14687,20	<u>16,33</u> 14370,40	<u>0,03</u> 26,40	<u>0,33</u> 290,40	30 км.
216	+C130-616 варіант 1	Змішувач умивальника типу Зм-Ум ДР НА ДСТУ Б В.2.5-10-97	комплект	10	<u>1466,77</u> 14667,70	<u>1437,50</u> 14375,00	<u>0,51</u> 5,10	<u>28,76</u> 287,60	30 км.
217	+C1630-134	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 15 мм	шт	232,96	<u>61,14</u> 14243,17	<u>59,80</u> 13931,01	<u>0,14</u> 32,61	<u>1,2</u> 279,55	30 км.
218	&C111-1747- 1И-В3-1 варіант 4	Thermaflex FRZ двн.42 (товщ.13мм)	м	173,04	<u>82,21</u> 14225,62	<u>80,50</u> 13929,72	<u>0,1</u> 17,30	<u>1,61</u> 278,60	30 км.
219	+C1630-1675 варіант 1	Теплообмінник Q=20,2 кВт ВХ8ТНх30/1Р-SC-S	шт	2	<u>6817,9</u> 13635,80	<u>6650,00</u> 13300,00	<u>34,22</u> 68,44	<u>133,68</u> 267,36	30 км.
220	+K585521- Л049 варіант 1	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,38 м3)(Ф53) футеровані пластиком	шт	1	<u>13071,91</u> 13071,91	<u>12592,25</u> 12592,25	<u>223,35</u> 223,35	<u>256,31</u> 256,31	30 км.
221	&C111-1747- 1И-В3-1 варіант 3	Thermaflex FRZ двн.35 (товщ.13мм)	м	185,4	<u>69,31</u> 12850,07	<u>67,85</u> 12579,39	<u>0,1</u> 18,54	<u>1,36</u> 252,14	30 км.
222	C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,03587145	<u>348950,4</u> 12517,36	<u>341614,40</u> 12254,20	<u>493,84</u> 17,71	<u>6842,16</u> 245,45	30 км.
223	C113-1690	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 25х4,2 мм	м	230	<u>54,12</u> 12447,60	<u>52,91</u> 12169,30	<u>0,15</u> 34,50	<u>1,06</u> 243,80	30 км.
224	C113-1692	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 40х6,7 мм	м	83	<u>148,61</u> 12334,63	<u>145,32</u> 12061,56	<u>0,38</u> 31,54	<u>2,91</u> 241,53	30 км.
225	+C1630-994 варіант 1	Патрубок сталевий з фланцем ф630х8 - l=300 мм	шт	2	<u>6015,02</u> 12030,04	<u>5877,08</u> 11754,16	<u>20</u> 40,00	<u>117,94</u> 235,88	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
226	+C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,13589	<u>88184,91</u> 11983,45	<u>87155,30</u> 11843,53	<u>373,15</u> 50,71	<u>656,46</u> 89,21	30 км.
227	+K585521- Л035 варіант 1	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,27 м3)(Ф53) футеровані пластиком	шт	1	<u>11908,05</u> 11908,05	<u>11515,86</u> 11515,86	<u>158,7</u> 158,70	<u>233,49</u> 233,49	30 км.
228	+C1630-154 варіант 21	Клапан кульовий фланцевий, діаметр 25 мм	шт	8	<u>1463,54</u> 11708,32	<u>1420,00</u> 11360,00	<u>14,84</u> 118,72	<u>28,7</u> 229,60	30 км.
229	+C130-616 варіант 2	Змішувач умивальника типу Зм-ДшДРНШл	комплект	3	<u>3812,77</u> 11438,31	<u>3737,50</u> 11212,50	<u>0,51</u> 1,53	<u>74,76</u> 224,28	30 км.
230	&C111-1747- 1И-В3-1 варіант 9	Thermaflex FRZ двн.60 (товщ.13мм)	м	108,15	<u>104,5</u> 11301,68	<u>102,35</u> 11069,15	<u>0,1</u> 10,82	<u>2,05</u> 221,71	30 км.
231	+C113-1681	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20x2,8 мм	м	155	<u>71,15</u> 11028,25	<u>69,67</u> 10798,85	<u>0,08</u> 12,40	<u>1,4</u> 217,00	30 км.
232	+C111-1756 варіант 36	Решітка внутрішня металева радіальна 3030-1R - 600x150 GSM	шт	6	<u>1826,4</u> 10958,40	<u>1790,00</u> 10740,00	<u>0,59</u> 3,54	<u>35,81</u> 214,86	30 км.
233	&C111-1301-1- У варіант 3	Гофротруба 16мм	м	404	<u>27,12</u> 10956,48	<u>26,45</u> 10685,80	<u>0,14</u> 56,56	<u>0,53</u> 214,12	30 км.
234	C113-976	Труби поліетиленові для подачі горючих газів PE 80 SDR-17,6(0,3МПа) , зовнішній діаметр 200x11,4мм	м	10,5	<u>1040,8</u> 10928,40	<u>1015,24</u> 10660,02	<u>5,15</u> 54,08	<u>20,41</u> 214,30	30 км.
235	+C1630-1615 варіант 6	Насос циркуляційний системи опалення G=0,6 м3/год, H=5 м GHN 25-60	шт	2	<u>5438,36</u> 10876,72	<u>5320,00</u> 10640,00	<u>11,73</u> 23,46	<u>106,63</u> 213,26	30 км.
236	+C130-66 варіант 14	Вентилятор каналний C-VENT-PF-EX-150-4-380	шт	1	<u>10683,26</u> 10683,26	<u>10452,00</u> 10452,00	<u>21,78</u> 21,78	<u>209,48</u> 209,48	30 км.
237	C113-1684	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 40x5,5 мм	м	85	<u>124,42</u> 10575,70	<u>121,60</u> 10336,00	<u>0,38</u> 32,30	<u>2,44</u> 207,40	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
238	+С1630-154 варіант 20	Клапан кульовий фланцевий, діаметр 20 мм	шт	10	<u>1055,54</u> 10555,40	<u>1020,00</u> 10200,00	<u>14,84</u> 148,40	<u>20,7</u> 207,00	30 км.
239	+С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	2,13044	<u>4940,3</u> 10525,01	<u>4022,87</u> 8570,48	<u>820,56</u> 1748,15	<u>96,87</u> 206,38	30 км.
240	+С153-17 варіант 19	Кабелі з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією КВВГнг-LS 5х1, 5	1000м	0,1734	<u>60650,32</u> 10516,77	<u>59200,00</u> 10265,28	<u>261,1</u> 45,27	<u>1189,22</u> 206,22	30 км.
241	+С130-905 варіант 1	Унітаз керамичний з бачком зливним низкорозташовним в комплекті	шт	3	<u>3428,09</u> 10284,27	<u>3352,25</u> 10056,75	<u>8,62</u> 25,86	<u>67,22</u> 201,66	30 км.
242	С112-284	Колоди будівельні	м3	3,71543	<u>2753,72</u> 10231,25	<u>2429,09</u> 9025,11	<u>270,64</u> 1005,54	<u>53,99</u> 200,60	30 км.
243	+С113-2131 варіант 1	Шафа розподільча	шт	2	<u>4929,58</u> 9859,16	<u>4832,16</u> 9664,32	<u>0,76</u> 1,52	<u>96,66</u> 193,32	30 км.
244	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	232,672	<u>42,18</u> 9814,10	<u>40,83</u> 9500,00	<u>0,52</u> 120,99	<u>0,83</u> 193,11	30 км.
245	+С130-248 варіант 3	Шумоглушник каналний 500х250 С-ГКР-50-25	шт	2	<u>4863,48</u> 9726,96	<u>4750,00</u> 9500,00	<u>18,12</u> 36,24	<u>95,36</u> 190,72	30 км.
246	&С111-1747-1И-В3-1 варіант 6	Thermaflex FRZ двн.76 (товщ.13мм)	м	103	<u>93,94</u> 9675,82	<u>92,00</u> 9476,00	<u>0,1</u> 10,30	<u>1,84</u> 189,52	30 км.
247	С113-1682	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25х3,5 мм	м	195	<u>49,13</u> 9580,35	<u>48,02</u> 9363,90	<u>0,15</u> 29,25	<u>0,96</u> 187,20	30 км.
248	+С1630-29 варіант 1	Приєднувальні штуцери з нар різьбленням G 1/4" з 2шт витритомірами на нижньому колекторі та запірні вентиля з ковпачками під сервоприводи	шт	8	<u>1179,42</u> 9435,36	<u>1155,00</u> 9240,00	<u>1,29</u> 10,32	<u>23,13</u> 185,04	30 км.
249	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	83,94862	<u>110,03</u> 9236,87	<u>107,37</u> 9013,56	<u>0,5</u> 41,97	<u>2,16</u> 181,34	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
250	&C111-120-5-8E	Кутик металевий пристінний	мп	223,344	<u>41,28</u> 9219,64	<u>40,25</u> 8989,60	<u>0,22</u> 49,14	<u>0,81</u> 180,90	30 км.
251	+C130-1107 варіант 7	Клапан сідловий двухходовий DN15 з редукторним електроприводом AMV435 AB-QM Danfoss	шт	1	<u>9208,78</u> 9208,78	<u>9027,50</u> 9027,50	<u>0,72</u> 0,72	<u>180,56</u> 180,56	30 км.
252	C113-1689	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20x3,4 мм	м	261	<u>34,7</u> 9056,70	<u>33,94</u> 8858,34	<u>0,08</u> 20,88	<u>0,68</u> 177,48	30 км.
253	&C113-2422-2 варіант 3	Плита перекриття з/б лотка 600x100	м	12	<u>735,18</u> 8822,16	<u>720,00</u> 8640,00	<u>0,76</u> 9,12	<u>14,42</u> 173,04	30 км.
254	+C111-2008-9 варіант 1	Грунт 050 Eurocol	кг	16,3992	<u>527,21</u> 8645,82	<u>516,35</u> 8467,73	<u>0,52</u> 8,53	<u>10,34</u> 169,56	30 км.
255	+K585521-Л008 варіант 1	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,40 м3)(Ф53) футеровані пластиком	шт	1	<u>8369,07</u> 8369,07	<u>7969,86</u> 7969,86	<u>235,11</u> 235,11	<u>164,1</u> 164,10	30 км.
256	+C1630-154 варіант 17	Клапан кульовий фланцевий, діаметр 40 мм	шт	2	<u>4146,14</u> 8292,28	<u>4050,00</u> 8100,00	<u>14,84</u> 29,68	<u>81,3</u> 162,60	30 км.
257	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	138,5678	<u>59,75</u> 8279,43	<u>58,08</u> 8048,02	<u>0,5</u> 69,28	<u>1,17</u> 162,13	30 км.
258	C113-1685	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 50x6,9 мм	м	37	<u>220,02</u> 8140,74	<u>215,18</u> 7961,66	<u>0,53</u> 19,61	<u>4,31</u> 159,47	30 км.
259	+C111-1896 варіант 1	Шпаклівка KNAUF CATENГИПС	кг	819,9	<u>9,85</u> 8076,02	<u>9,09</u> 7452,89	<u>0,57</u> 467,34	<u>0,19</u> 155,79	30 км.
260	+C130-248 варіант 6	Шумоглушник каналний 600x350 C-GKP-60-35	шт	1	<u>8017,32</u> 8017,32	<u>7842,00</u> 7842,00	<u>18,12</u> 18,12	<u>157,2</u> 157,20	30 км.
261	+C1630-154 варіант 19	Клапан зворотний фланцевий, діаметр 40 мм	шт	2	<u>3990,08</u> 7980,16	<u>3897,00</u> 7794,00	<u>14,84</u> 29,68	<u>78,24</u> 156,48	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
262	&C111-1301-1- у варіант 5	Гофротруба 10 мм	м	353,5	<u>22,43</u> 7929,01	<u>21,85</u> 7723,98	<u>0,14</u> 49,49	<u>0,44</u> 155,54	30 км.
263	&C111-654-16 варіант 2	Т-профили металлические основные направляющие длиной 3,7 м	м	196,46	<u>40,08</u> 7874,12	<u>39,10</u> 7681,59	<u>0,19</u> 37,33	<u>0,79</u> 155,20	30 км.
264	+C130-638	Труби зливні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб, діаметр 32 мм	шт	13	<u>600,05</u> 7800,65	<u>586,50</u> 7624,50	<u>1,78</u> 23,14	<u>11,77</u> 153,01	30 км.
265	C1630-981 варіант 1	Лічильники [вodomіри] холодної води sensus 420pc 32мм	шт	2	<u>3884,86</u> 7769,72	<u>3807,29</u> 7614,58	<u>1,4</u> 2,80	<u>76,17</u> 152,34	30 км.
266	C113-1478 варіант 1	Прочистка ПВХ діам. 110 мм	шт	37	<u>208,59</u> 7717,83	<u>204,35</u> 7560,95	<u>0,15</u> 5,55	<u>4,09</u> 151,33	30 км.
267	+C130-248 варіант 7	Шумоглушник канальний 600x350 C-GKP-60- 30	шт	1	<u>7570,56</u> 7570,56	<u>7404,00</u> 7404,00	<u>18,12</u> 18,12	<u>148,44</u> 148,44	30 км.
268	+C130-1107 варіант 4	Регулятор тиску, Danfoss ASV-P 30	шт	1	<u>7417,61</u> 7417,61	<u>7271,45</u> 7271,45	<u>0,72</u> 0,72	<u>145,44</u> 145,44	30 км.
269	&C111-654-15 варіант 2	Т-профили металлические поперечные длиной 0,6 м	м	196,46	<u>37,73</u> 7412,44	<u>36,80</u> 7229,73	<u>0,19</u> 37,33	<u>0,74</u> 145,38	30 км.
270	+C1110-175 варіант 1	Сталь кутова 100x100 мм	т	0,1592	<u>45105,94</u> 7180,87	<u>43946,13</u> 6996,22	<u>275,38</u> 43,84	<u>884,43</u> 140,81	30 км.
271	+C111-1756 варіант 43	Решітка внутрішня металева радіальна 3030- 1R - 400x150 GSM	шт	3	<u>2392,5</u> 7177,50	<u>2345,00</u> 7035,00	<u>0,59</u> 1,77	<u>46,91</u> 140,73	30 км.
272	+K585521- Л048 варіант 1	Плиты днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53) футеровані пластиком	шт	1	<u>7084,63</u> 7084,63	<u>6839,92</u> 6839,92	<u>105,8</u> 105,80	<u>138,91</u> 138,91	30 км.
273	+C1630-994 варіант 2	Патрубок сталевий з фланцем ф325x8 - l=300 мм	шт	2	<u>3508,8</u> 7017,60	<u>3420,00</u> 6840,00	<u>20</u> 40,00	<u>68,8</u> 137,60	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
274	&C111-1301-1- У варіант 2	Гофротруба 25 мм	м	151,5	<u>45,89</u> 6952,34	<u>44,85</u> 6794,78	<u>0,14</u> 21,21	<u>0,9</u> 136,35	30 км.
275	C111-1830	Прокат широкоштабовий, товщина 10-12 мм, із сталі марки СтЗсп	т	0,21	<u>33079,3</u> 6946,65	<u>32557,67</u> 6837,11	<u>275,38</u> 57,83	<u>246,25</u> 51,71	30 км.
276	+C113-1873- 1А варіант 7	Кран водоразбірний діам. 15 мм	шт	23	<u>295,87</u> 6805,01	<u>290,00</u> 6670,00	<u>0,07</u> 1,61	<u>5,8</u> 133,40	30 км.
277	+C111-1756 варіант 33	Решітка зовнішня металева РЗ -600х600	шт	4	<u>1683,6</u> 6734,40	<u>1650,00</u> 6600,00	<u>0,59</u> 2,36	<u>33,01</u> 132,04	30 км.
278	C130-886	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб з гільзами для систем опалення, діаметр 50 мм	м	25	<u>267,68</u> 6692,00	<u>261,05</u> 6526,25	<u>1,38</u> 34,50	<u>5,25</u> 131,25	30 км.
279	+K585521- Л005 варіант 1	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53)	шт	2	<u>3249,62</u> 6499,24	<u>3044,83</u> 6089,66	<u>141,07</u> 282,14	<u>63,72</u> 127,44	30 км.
280	&C130-1186- 10 варіант 2	Металорукав, діаметр 10 мм	м	151,5	<u>42,76</u> 6478,14	<u>41,40</u> 6272,10	<u>0,52</u> 78,78	<u>0,84</u> 127,26	30 км.
281	C1545-291	Шпилька	комплект	148,92	<u>42,11</u> 6271,02	<u>41,14</u> 6126,57	<u>0,14</u> 20,85	<u>0,83</u> 123,60	30 км.
282	+C1547-8 варіант 10	Світлоідний світильник EVGC-4060-P12	шт	4	<u>1548,41</u> 6193,64	<u>1518,00</u> 6072,00	<u>0,05</u> 0,20	<u>30,36</u> 121,44	30 км.
283	+C111-1756 варіант 42	Решітка внутрішня металева 2535-1 -700х80	шт	10	<u>602,4</u> 6024,00	<u>590,00</u> 5900,00	<u>0,59</u> 5,90	<u>11,81</u> 118,10	30 км.
284	+C1110-175 варіант 2	Сталь кутова 100х190х10 мм	т	0,13	<u>45105,94</u> 5863,77	<u>43946,13</u> 5713,00	<u>275,38</u> 35,80	<u>884,43</u> 114,97	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
285	C113-130 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 25 мм, товщина стінки 2,2 мм	м	90	<u>64,85</u> 5836,50	<u>63,92</u> 5752,80	<u>0,45</u> 40,50	<u>0,48</u> 43,20	30 км.
286	+C113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	2	<u>2883,37</u> 5766,74	<u>2804,14</u> 5608,28	<u>22,69</u> 45,38	<u>56,54</u> 113,08	30 км.
287	+C130-1157 варіант 2	Зворотній клапан d100 для каналізаційних мереж	шт	1	<u>5698,77</u> 5698,77	<u>5577,50</u> 5577,50	<u>9,53</u> 9,53	<u>111,74</u> 111,74	30 км.
288	+C1630-154 варіант 15	Кран кульовий муфтовий, діаметр 15 мм	шт	14	<u>397,64</u> 5566,96	<u>375,00</u> 5250,00	<u>14,84</u> 207,76	<u>7,8</u> 109,20	30 км.
289	C1536-6	Опори рухомі приварні для сталевих трубопроводів, з ізоляцією, тип ОПП-2, висота опори 100 мм, діаметр умовного проходу 70 мм	шт	70	<u>76,7</u> 5369,00	<u>74,78</u> 5234,60	<u>0,42</u> 29,40	<u>1,5</u> 105,00	30 км.
290	C142-10-2	Вода	м3	126,26304	<u>42,1</u> 5315,67	<u>42,10</u> 5315,67	- -	- -	
291	C1630-135	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 20 мм	шт	136	<u>38,73</u> 5267,28	<u>37,80</u> 5140,80	<u>0,17</u> 23,12	<u>0,76</u> 103,36	30 км.
292	&C188888-4155 варіант 1	Дюбель фасадні 12x80	шт	354,078	<u>14,43</u> 5109,35	<u>14,15</u> 5010,20	- -	<u>0,28</u> 99,15	
293	C1110-103 варіант 1	Люк-вставка фланцева ф630	шт	2	<u>2539,09</u> 5078,18	<u>2456,84</u> 4913,68	<u>32,46</u> 64,92	<u>49,79</u> 99,58	30 км.
294	+C153-17 варіант 17	Кабелі з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією ВВГнг-LS 2х1, 5	1000м	0,1326	<u>38210,32</u> 5066,69	<u>37200,00</u> 4932,72	<u>261,1</u> 34,62	<u>749,22</u> 99,35	30 км.
295	+C113-1873-1Г варіант 1	Кран кульовий муфтовий діам. 40 мм	шт	10	<u>504,97</u> 5049,70	<u>495,00</u> 4950,00	<u>0,07</u> 0,70	<u>9,9</u> 99,00	30 км.
296	C1630-26 варіант 1	Вентилі прохідні муфтові 15кч18р для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	27	<u>183,37</u> 4950,99	<u>179,18</u> 4837,86	<u>0,59</u> 15,93	<u>3,6</u> 97,20	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
297	&C111-1303-2C варіант 4	Гнучка гофрована ПВХ труба діам.25 мм	м	303	<u>16,32</u> 4944,96	<u>15,00</u> 4545,00	<u>1</u> 303,00	<u>0,32</u> 96,96	30 км.
298	+C130-1199 варіант 1	Труба каналізаційна пластикова, діаметр 50х1,8 мм	м	56	<u>88,05</u> 4930,80	<u>86,02</u> 4817,12	<u>0,3</u> 16,80	<u>1,73</u> 96,88	30 км.
299	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	37,03247	<u>130,68</u> 4839,40	<u>127,72</u> 4729,79	<u>0,4</u> 14,81	<u>2,56</u> 94,80	30 км.
300	+C1422-10936 варіант 1	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,9	<u>5311,28</u> 4780,15	<u>4140,00</u> 3726,00	<u>1067,14</u> 960,43	<u>104,14</u> 93,72	30 км.
301	+C126-1128 варіант 2	Антивibraційна вставка, 40мм	шт	2	<u>2354,82</u> 4709,64	<u>2324,00</u> 4648,00	<u>13,29</u> 26,58	<u>17,53</u> 35,06	30 км.
302	+C1630-154 варіант 23	Клапан зворотний фланцевий, діаметр 25 мм	шт	2	<u>2337,68</u> 4675,36	<u>2277,00</u> 4554,00	<u>14,84</u> 29,68	<u>45,84</u> 91,68	30 км.
303	+C113-1553 варіант 1	Опора нерухома до теплоізолюваних труб, типорозмір 76 мм	шт	10	<u>462,86</u> 4628,60	<u>439,48</u> 4394,80	<u>14,3</u> 143,00	<u>9,08</u> 90,80	30 км.
304	+C113-1873-1A варіант 3	Кран кульовий муфтовий діам. 25 мм	шт	17	<u>270,37</u> 4596,29	<u>265,00</u> 4505,00	<u>0,07</u> 1,19	<u>5,3</u> 90,10	30 км.
305	+C1630-154 варіант 13	Клапан кульовий муфтовий з штуцером, діаметр 15 мм	шт	9	<u>507,8</u> 4570,20	<u>483,00</u> 4347,00	<u>14,84</u> 133,56	<u>9,96</u> 89,64	30 км.
306	+C111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0,07245	<u>62455,45</u> 4524,90	<u>60926,59</u> 4414,13	<u>304,24</u> 22,04	<u>1224,62</u> 88,73	30 км.
307	+C1512-13 варіант 5	Розетка штепсельна накладна, IP44, 16A	шт	26	<u>170,11</u> 4422,86	<u>166,75</u> 4335,50	<u>0,02</u> 0,52	<u>3,34</u> 86,84	30 км.
308	+C1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,0927	<u>47338,92</u> 4388,32	<u>46135,33</u> 4276,75	<u>275,38</u> 25,53	<u>928,21</u> 86,04	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
309	+С114-61 варіант 1	Конструкції з матів мінватних прошивних товщиною 100 мм з покриттям ПВХ мембраной, внутрішній діаметр трубопроводу 108 мм	м3	0,27398	<u>15902,17</u> 4356,88	<u>15515,19</u> 4250,85	<u>75,17</u> 20,60	<u>311,81</u> 85,43	30 км.
310	+С111-1756 варіант 35	Решітка внутрішня металева радіальна 3030-1R - 200x60 GSM	шт	3	<u>1430,64</u> 4291,92	<u>1402,00</u> 4206,00	<u>0,59</u> 1,77	<u>28,05</u> 84,15	30 км.
311	С113-139	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	25	<u>163,55</u> 4088,75	<u>161,06</u> 4026,50	<u>1,27</u> 31,75	<u>1,22</u> 30,50	30 км.
312	&С111-32-10	Підвес в комплекті	шт	165,44	<u>24,67</u> 4081,40	<u>24,15</u> 3995,38	<u>0,04</u> 6,62	<u>0,48</u> 79,40	30 км.
313	&С111-32-12	Тяга підвесу	шт	165,44	<u>24,67</u> 4081,40	<u>24,15</u> 3995,38	<u>0,04</u> 6,62	<u>0,48</u> 79,40	30 км.
314	&С111-115-5И варіант 2	Кронштейн 100x60	шт	354,078	<u>11,51</u> 4075,44	<u>11,27</u> 3990,46	<u>0,01</u> 3,54	<u>0,23</u> 81,44	30 км.
315	С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,165405	<u>24032,41</u> 3975,08	<u>23285,81</u> 3851,59	<u>275,38</u> 45,55	<u>471,22</u> 77,94	30 км.
316	+С1630-106	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм	шт	1	<u>3972,95</u> 3972,95	<u>3880,63</u> 3880,63	<u>14,42</u> 14,42	<u>77,9</u> 77,90	30 км.
317	+С1555-112 варіант 1	Паробар'єрна плівка Strotex PI N-110 (A) (110 1,5 м*50м)	м2	114,5515	<u>34,13</u> 3909,64	<u>33,35</u> 3820,29	<u>0,11</u> 12,60	<u>0,67</u> 76,75	30 км.
318	С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм	100шт	4,1748	<u>932,83</u> 3894,38	<u>914,23</u> 3816,73	<u>0,31</u> 1,29	<u>18,29</u> 76,36	30 км.
319	С1630-981	Лічильники [вodomіри] гарячої води крильчасті УВКГ-32	шт	1	<u>3884,86</u> 3884,86	<u>3807,29</u> 3807,29	<u>1,4</u> 1,40	<u>76,17</u> 76,17	30 км.
320	+С113-1873-1А варіант 4	Кран кульовий муфтовий діам. 32 мм	шт	10	<u>382,57</u> 3825,70	<u>375,00</u> 3750,00	<u>0,07</u> 0,70	<u>7,5</u> 75,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
321	+С1630-154 варіант 18	Клапан зворотний фланцевий, діаметр 32 мм	шт	1	<u>3765,68</u> 3765,68	<u>3677,00</u> 3677,00	<u>14,84</u> 14,84	<u>73,84</u> 73,84	30 км.
322	+С111-1720 варіант 1	Вітрозахистна мембрана	м2	128,8575	<u>29,01</u> 3738,16	<u>28,24</u> 3638,94	<u>0,2</u> 25,77	<u>0,57</u> 73,45	30 км.
323	+К585521- Л031 варіант 1	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53) футеровані пластиком	шт	1	<u>3679,49</u> 3679,49	<u>3548,56</u> 3548,56	<u>58,78</u> 58,78	<u>72,15</u> 72,15	30 км.
324	+С153-377 варіант 13	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 2х1,5НХН FE180/E30	1000м	0,102	<u>36023,3</u> 3674,38	<u>35247,50</u> 3595,25	<u>69,46</u> 7,08	<u>706,34</u> 72,05	30 км.
325	С1536-2	Опори рухомі приварні для сталевих трубопроводів, з ізоляцією, тип ОПП-1, висота опори 70 мм, діаметр умовного проходу 25; 32; 40 мм	шт	70	<u>52,49</u> 3674,30	<u>51,28</u> 3589,60	<u>0,18</u> 12,60	<u>1,03</u> 72,10	30 км.
326	С1630-452	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно-стійкої та сортової сталі, круглі, діаметр до 280 мм	шт	4	<u>916,8</u> 3667,20	<u>896,73</u> 3586,92	<u>2,09</u> 8,36	<u>17,98</u> 71,92	30 км.
327	С1630-451	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно-стійкої та сортової сталі, круглі, діаметр до 225 мм	шт	5	<u>732,23</u> 3661,15	<u>716,12</u> 3580,60	<u>1,75</u> 8,75	<u>14,36</u> 71,80	30 км.
328	С1630-139	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 50 мм	шт	19,8	<u>179,4</u> 3552,12	<u>175,13</u> 3467,57	<u>0,75</u> 14,85	<u>3,52</u> 69,70	30 км.
329	+С1630-154 варіант 24	Клапан кульовий муфтовий з штуцером, діаметр 15 мм	шт	8	<u>443,54</u> 3548,32	<u>420,00</u> 3360,00	<u>14,84</u> 118,72	<u>8,7</u> 69,60	30 км.
330	+С111-540	Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7х(20-50) мм	т	0,098723	<u>35888,56</u> 3543,03	<u>34870,04</u> 3442,47	<u>314,82</u> 31,08	<u>703,7</u> 69,48	30 км.
331	+С113-1873-1Г варіант 2	Кран кульовий муфтовий діам. 50 мм	шт	6	<u>571,27</u> 3427,62	<u>560,00</u> 3360,00	<u>0,07</u> 0,42	<u>11,2</u> 67,20	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
332	C1630-137	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 32 мм	шт	40,32	<u>84,23</u> 3396,15	<u>82,16</u> 3312,69	<u>0,42</u> 16,93	<u>1,65</u> 66,53	30 км.
333	+C1630-1159 варіант 1	Манометр	комплект	24	<u>141,21</u> 3389,04	<u>137,50</u> 3300,00	<u>0,94</u> 22,56	<u>2,77</u> 66,48	30 км.
334	+C111-1756 варіант 22	Решітка внутрішня металева радіальна 3030-1R - 600x100 GSM	шт	1	<u>3261,54</u> 3261,54	<u>3197,00</u> 3197,00	<u>0,59</u> 0,59	<u>63,95</u> 63,95	30 км.
335	C113-1683	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32x4,4 мм	м	40	<u>81,52</u> 3260,80	<u>79,69</u> 3187,60	<u>0,23</u> 9,20	<u>1,6</u> 64,00	30 км.
336	+C111-1756 варіант 39	Решітка внутрішня металева 2535-1 - 1500x150	шт	2	<u>1540,8</u> 3081,60	<u>1510,00</u> 3020,00	<u>0,59</u> 1,18	<u>30,21</u> 60,42	30 км.
337	+C1547-6 варіант 1	Вимикач, закритого встановлення, одноклавішний, IP54	шт	16	<u>190,19</u> 3043,04	<u>186,30</u> 2980,80	<u>0,16</u> 2,56	<u>3,73</u> 59,68	30 км.
338	+C1110-103 варіант 2	Люк-вставка фланцева ф315	шт	2	<u>1519,09</u> 3038,18	<u>1456,84</u> 2913,68	<u>32,46</u> 64,92	<u>29,79</u> 59,58	30 км.
339	+C130-1107 варіант 5	Запірно-вимірвальний клапан, Danfoss ASV-I Dn25	шт	1	<u>3003,61</u> 3003,61	<u>2944,00</u> 2944,00	<u>0,72</u> 0,72	<u>58,89</u> 58,89	30 км.
340	+C1630-1 варіант 2	Труба каналізаційна пластикова, діаметр 160x4,0 мм	м	11	<u>271,15</u> 2982,65	<u>265,00</u> 2915,00	<u>0,83</u> 9,13	<u>5,32</u> 58,52	30 км.
341	C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,082642	<u>35268,7</u> 2914,68	<u>34218,27</u> 2827,87	<u>358,89</u> 29,66	<u>691,54</u> 57,15	30 км.
342	C1630-136	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 25 мм	шт	50,4	<u>57,27</u> 2886,41	<u>55,83</u> 2813,83	<u>0,32</u> 16,13	<u>1,12</u> 56,45	30 км.
343	C130-15	Баки розширювальні круглі, місткість до 0,5 м3	шт	1	<u>2620,03</u> 2620,03	<u>2533,05</u> 2533,05	<u>35,61</u> 35,61	<u>51,37</u> 51,37	30 км.
344	C115-71	Шпали дерев'яні непросочені, І тип, довжина 2,75 м, для залізниці широкої колії	шт	4	<u>649,27</u> 2597,08	<u>608,33</u> 2433,32	<u>28,21</u> 112,84	<u>12,73</u> 50,92	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
345	C1630-138	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 40 мм	шт	18,9	<u>133,15</u> 2516,54	<u>130,07</u> 2458,32	<u>0,47</u> 8,88	<u>2,61</u> 49,34	30 км.
346	+C111-1756 варіант 38	Решітка внутрішня металева 2535-1 - 800x180	шт	2	<u>1255,2</u> 2510,40	<u>1230,00</u> 2460,00	<u>0,59</u> 1,18	<u>24,61</u> 49,22	30 км.
347	+C113-1873-1Г варіант 6	Кран кульовий фланцевий діам. 50 мм	шт	2	<u>1254,67</u> 2509,34	<u>1230,00</u> 2460,00	<u>0,07</u> 0,14	<u>24,6</u> 49,20	30 км.
348	+C113-1873-1A варіант 9	Вентиль пожежний бронзовий, діам. 19 мм	шт	2	<u>1231,93</u> 2463,86	<u>1207,70</u> 2415,40	<u>0,07</u> 0,14	<u>24,16</u> 48,32	30 км.
349	+C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,0366926	<u>66939,96</u> 2456,20	<u>65274,81</u> 2395,10	<u>352,6</u> 12,94	<u>1312,55</u> 48,16	30 км.
350	C113-188	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	3,012	<u>815,03</u> 2454,87	<u>802,41</u> 2416,86	<u>6,55</u> 19,73	<u>6,07</u> 18,28	30 км.
351	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,062832	<u>38747,56</u> 2434,59	<u>37628,91</u> 2364,30	<u>358,89</u> 22,55	<u>759,76</u> 47,74	30 км.
352	C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,0627	<u>38703,65</u> 2426,72	<u>37553,79</u> 2354,62	<u>390,96</u> 24,51	<u>758,9</u> 47,59	30 км.
353	&C111-1303-2C варіант 1	Гнучка гофрована ПВХ труба діам.20 мм	м	181,8	<u>13,34</u> 2425,21	<u>12,08</u> 2196,14	<u>1</u> 181,80	<u>0,26</u> 47,27	30 км.
354	+C111-2005-8	Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Thomsit RS 88	кг	56,88246	<u>42,35</u> 2408,97	<u>41,00</u> 2332,18	<u>0,52</u> 29,58	<u>0,83</u> 47,21	30 км.
355	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові K729, K730	100шт	4,5	<u>533,77</u> 2401,97	<u>523,13</u> 2354,09	<u>0,17</u> 0,77	<u>10,47</u> 47,11	30 км.
356	+C113-1873-1A варіант 2	Кран кульовий муфтовий діам. 20 мм	шт	10	<u>239,77</u> 2397,70	<u>235,00</u> 2350,00	<u>0,07</u> 0,70	<u>4,7</u> 47,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
357	+K585521- Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53) футеровані пластиком	шт	2	<u>1184,65</u> 2369,30	<u>1149,66</u> 2299,32	<u>11,76</u> 23,52	<u>23,23</u> 46,46	30 км.
358	+C113-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	10	<u>229,26</u> 2292,60	<u>226,80</u> 2268,00	<u>0,75</u> 7,50	<u>1,71</u> 17,10	30 км.
359	+C126-1128 варіант 3	Антивibraційна вставка, 25мм	шт	2	<u>1145,82</u> 2291,64	<u>1124,00</u> 2248,00	<u>13,29</u> 26,58	<u>8,53</u> 17,06	30 км.
360	C1630-107	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 70 мм	шт	1	<u>2260,75</u> 2260,75	<u>2194,46</u> 2194,46	<u>21,96</u> 21,96	<u>44,33</u> 44,33	30 км.
361	+C1547-7 варіант 9	Світловий показник "Вихід", "Глай-1.1" У-07- 12/24	шт	8	<u>281,98</u> 2255,84	<u>276,00</u> 2208,00	<u>0,45</u> 3,60	<u>5,53</u> 44,24	30 км.
362	+C153-377 варіант 8	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 1x2x0,8 J-H(St)H Bd	1000м	0,1224	<u>17900,45</u> 2191,02	<u>17480,00</u> 2139,55	<u>69,46</u> 8,50	<u>350,99</u> 42,97	30 км.
363	+C113-1549 варіант 2	Опора нерухома до теплоізолюваних труб, типорозмір 32 мм,	шт	8	<u>271,95</u> 2175,60	<u>261,55</u> 2092,40	<u>5,07</u> 40,56	<u>5,33</u> 42,64	30 км.
364	&C111-136-1- Ш варіант 1	Самонаріз для кріплення LDK до бетону 6, 1x160 (A) (100шт)	шт	179,298	<u>12,09</u> 2167,71	<u>11,79</u> 2113,92	<u>0,06</u> 10,76	<u>0,24</u> 43,03	30 км.
365	&C111-115-5И	Дюбель-шуруп 10x100 мм.	шт	151,97	<u>14,21</u> 2159,49	<u>13,92</u> 2115,42	<u>0,01</u> 1,52	<u>0,28</u> 42,55	30 км.
366	C111-1804	Сталь листова	т	0,0645	<u>33441,95</u> 2157,01	<u>32917,62</u> 2123,19	<u>275,38</u> 17,76	<u>248,95</u> 16,06	30 км.
367	+C151-1 варіант 4	Силовий кабель JE-H(St)H FE180/E30 1x2x0. 8 Си екранований вогнестійкий	1000м	0,102	<u>21082,11</u> 2150,38	<u>20120,00</u> 2052,24	<u>548,74</u> 55,97	<u>413,37</u> 42,17	30 км.
368	&C1-180-57	Дюбелі 6x40 мм	шт	614,196	<u>3,44</u> 2112,83	<u>3,34</u> 2051,41	<u>0,03</u> 18,43	<u>0,07</u> 42,99	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
369	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0223348	<u>94574,9</u> 2112,31	<u>92124,86</u> 2057,59	<u>595,63</u> 13,30	<u>1854,41</u> 41,42	30 км.
370	+C1630-1159 варіант 2	Термометр	комплект	12	<u>171,5</u> 2058,00	<u>167,20</u> 2006,40	<u>0,94</u> 11,28	<u>3,36</u> 40,32	30 км.
371	C113-131	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	30	<u>67,66</u> 2029,80	<u>66,66</u> 1999,80	<u>0,5</u> 15,00	<u>0,5</u> 15,00	30 км.
372	+C1630-540	Клапани зворотні підйомні муфтові для води та пари, 16Б16к. тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	2	<u>994,26</u> 1988,52	<u>973,71</u> 1947,42	<u>1,05</u> 2,10	<u>19,5</u> 39,00	30 км.
373	+C151-1 варіант 1	Кабелі вита пара FTP 4x2x0,51, категорія 5 екранований	1000м	0,102	<u>19449,82</u> 1983,88	<u>18519,71</u> 1889,01	<u>548,74</u> 55,97	<u>381,37</u> 38,90	30 км.
374	C1415-8208 варіант 1	Стоимость ж/б плиты	м3	0,3	<u>6521,58</u> 1956,47	<u>5805,93</u> 1741,78	<u>587,78</u> 176,33	<u>127,87</u> 38,36	30 км.
375	+C1630-103	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	шт	3	<u>651,68</u> 1955,04	<u>636,98</u> 1910,94	<u>1,92</u> 5,76	<u>12,78</u> 38,34	30 км.
376	+C1110-103 варіант 5	Люк-вставка фланцева ф400	шт	1	<u>1927,09</u> 1927,09	<u>1856,84</u> 1856,84	<u>32,46</u> 32,46	<u>37,79</u> 37,79	30 км.
377	C113-142	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3 мм	м	10	<u>191,85</u> 1918,50	<u>188,93</u> 1889,30	<u>1,49</u> 14,90	<u>1,43</u> 14,30	30 км.
378	+C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	2,4805	<u>768,78</u> 1906,96	<u>752,92</u> 1867,62	<u>0,79</u> 1,96	<u>15,07</u> 37,38	30 км.
379	+C111-1756 варіант 41	Решітка зовнішня металева РЗ -700x700	шт	1	<u>1887,6</u> 1887,60	<u>1850,00</u> 1850,00	<u>0,59</u> 0,59	<u>37,01</u> 37,01	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
380	&C111-246-2	Піна монтажна	л	6,18234	<u>305,25</u> 1887,16	<u>299,00</u> 1848,52	<u>0,26</u> 1,61	<u>5,99</u> 37,03	30 км.
381	+C1512-1 варіант 9	Коробка огнестойкая распределительная КВР 01/30-30В	шт	5	<u>374,21</u> 1871,05	<u>366,85</u> 1834,25	<u>0,02</u> 0,10	<u>7,34</u> 36,70	30 км.
382	+C153-377 варіант 10	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 4x2x0,8JE-H(St)H FE180/E90	1000м	0,04386	<u>42533,45</u> 1865,52	<u>41630,00</u> 1825,89	<u>69,46</u> 3,05	<u>833,99</u> 36,58	30 км.
383	+C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	85,8	<u>21,71</u> 1862,72	<u>21,25</u> 1823,25	<u>0,03</u> 2,57	<u>0,43</u> 36,90	30 км.
384	C130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	9	<u>204,59</u> 1841,31	<u>199,86</u> 1798,74	<u>0,72</u> 6,48	<u>4,01</u> 36,09	30 км.
385	+C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,04485	<u>40112,92</u> 1799,06	<u>39051,01</u> 1751,44	<u>275,38</u> 12,35	<u>786,53</u> 35,27	30 км.
386	C130-635	Трапи Т-50 чавунні емальовані з прямим відводом, ґратами та гумовою пробкою, розмір 260x140x110 мм	комплект	3	<u>599,57</u> 1798,71	<u>585,72</u> 1757,16	<u>2,09</u> 6,27	<u>11,76</u> 35,28	30 км.
387	+C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0465182	<u>38452,63</u> 1788,75	<u>37307,70</u> 1735,49	<u>390,96</u> 18,19	<u>753,97</u> 35,07	30 км.
388	C111-1299	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,03	<u>58687,47</u> 1760,62	<u>56928,25</u> 1707,85	<u>608,49</u> 18,25	<u>1150,73</u> 34,52	30 км.
389	+C1630-154 варіант 25	Клапан зворотній муфтовий, діаметр 20 мм	шт	2	<u>851,54</u> 1703,08	<u>820,00</u> 1640,00	<u>14,84</u> 29,68	<u>16,7</u> 33,40	30 км.
390	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,047103	<u>35785,35</u> 1685,60	<u>34724,79</u> 1635,64	<u>358,89</u> 16,90	<u>701,67</u> 33,06	30 км.
391	+C153-377 варіант 9	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 2x2x0,8 JE-H(St)H FE180/E30	1000м	0,0612	<u>27284,45</u> 1669,81	<u>26680,00</u> 1632,82	<u>69,46</u> 4,25	<u>534,99</u> 32,74	30 км.
392	+C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	1,89	<u>862,56</u> 1630,24	<u>845,23</u> 1597,48	<u>0,42</u> 0,79	<u>16,91</u> 31,97	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
393	C111-1882	Тканина мішкова	10м2	2,3667	<u>676,63</u> 1601,38	<u>660,64</u> 1563,54	<u>2,72</u> 6,44	<u>13,27</u> 31,40	30 км.
394	+C1630-154 варіант 26	-Запобіжний клапан DN15	шт	2	<u>790,34</u> 1580,68	<u>760,00</u> 1520,00	<u>14,84</u> 29,68	<u>15,5</u> 31,00	30 км.
395	+C113-1873-1Г варіант 4	Автоматичний повітровідвідник ду15мм	шт	3	<u>504,97</u> 1514,91	<u>495,00</u> 1485,00	<u>0,07</u> 0,21	<u>9,9</u> 29,70	30 км.
396	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	8,884	<u>164,77</u> 1463,82	<u>160,39</u> 1424,90	<u>1,15</u> 10,22	<u>3,23</u> 28,70	30 км.
397	C124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,03	<u>46588,93</u> 1397,67	<u>45400,04</u> 1362,00	<u>275,38</u> 8,26	<u>913,51</u> 27,41	30 км.
398	C130-1111	Повітроводи класу Н з листової сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр від 500 до 800 мм	м2	3,14	<u>443,84</u> 1393,66	<u>432,52</u> 1358,11	<u>2,62</u> 8,23	<u>8,7</u> 27,32	30 км.
399	C111-1846	Болти анкерні	т	0,02552	<u>54485,28</u> 1390,46	<u>53115,42</u> 1355,51	<u>301,52</u> 7,69	<u>1068,34</u> 27,26	30 км.
400	&C111-95-1-1P3-B2	Сітка шліфувальна 15x280мм	шт	54,66	<u>24,66</u> 1347,92	<u>24,15</u> 1320,04	<u>0,03</u> 1,64	<u>0,48</u> 26,24	30 км.
401	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	6,77	<u>198,48</u> 1343,71	<u>194,19</u> 1314,67	<u>0,4</u> 2,71	<u>3,89</u> 26,33	30 км.
402	&C111-17550 варіант 1	Анемостат ф100мм	шт	8	<u>163,8</u> 1310,40	<u>160,00</u> 1280,00	<u>0,59</u> 4,72	<u>3,21</u> 25,68	30 км.
403	&C130-1186-B7 варіант 3	Кабель-канал 20x10	м	42,42	<u>30,11</u> 1277,27	<u>29,00</u> 1230,18	<u>0,52</u> 22,06	<u>0,59</u> 25,03	30 км.
404	&C111-1303-2C варіант 3	Металорукав D18 P3-ЦХ-Ш-18	м	30,3	<u>42,08</u> 1275,02	<u>40,25</u> 1219,58	<u>1</u> 30,30	<u>0,83</u> 25,14	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
405	+C121-782 варіант 1	Металеві конструкції для кріплення	т	0,02	<u>63718,67</u> 1274,37	<u>62871,19</u> 1257,42	<u>373,15</u> 7,46	<u>474,33</u> 9,49	30 км.
406	&C1-180-57 варіант 1	Дюбель для плоских покрівель LDTK 235 (A) (100шт)	шт	179,298	<u>7,1</u> 1273,02	<u>6,93</u> 1242,54	<u>0,03</u> 5,38	<u>0,14</u> 25,10	30 км.
407	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,033136	<u>36289,59</u> 1202,49	<u>35302,65</u> 1169,79	<u>275,38</u> 9,12	<u>711,56</u> 23,58	30 км.
408	C1630-23	Вентилі пожежні 50-10 для води, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	1	<u>1196,49</u> 1196,49	<u>1170,97</u> 1170,97	<u>2,06</u> 2,06	<u>23,46</u> 23,46	30 км.
409	C1630-116	Рукава пожежні льняні сухого прядення нормальні, діаметр 51 мм	м	10	<u>117,61</u> 1176,10	<u>115,24</u> 1152,40	<u>0,06</u> 0,60	<u>2,31</u> 23,10	30 км.
410	+C113-1873-1A варіант 5	Зворотній клапан муфтовий діам. 15 мм	шт	3	<u>367,27</u> 1101,81	<u>360,00</u> 1080,00	<u>0,07</u> 0,21	<u>7,2</u> 21,60	30 км.
411	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	14,04	<u>76,15</u> 1069,15	<u>75,00</u> 1053,00	<u>0,58</u> 8,14	<u>0,57</u> 8,01	30 км.
412	+C1425-11681 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,6038	<u>1769,17</u> 1068,22	<u>982,30</u> 593,11	<u>752,18</u> 454,17	<u>34,69</u> 20,94	30 км.
413	C130-585	Регістри опалювальні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб, діаметр нитки 40 мм	м нитки	19	<u>55,98</u> 1063,62	<u>53,66</u> 1019,54	<u>1,22</u> 23,18	<u>1,1</u> 20,90	30 км.
414	+C113-1873-1A варіант 8	Зворотній клапан муфтовий діам. 25 мм	шт	2	<u>530,47</u> 1060,94	<u>520,00</u> 1040,00	<u>0,07</u> 0,14	<u>10,4</u> 20,80	30 км.
415	C113-1478	Ревізія ПВХ діам. 110 мм	шт	5	<u>208,59</u> 1042,95	<u>204,35</u> 1021,75	<u>0,15</u> 0,75	<u>4,09</u> 20,45	30 км.
416	+C153-377 варіант 11	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 3x1,5 НХН FE180/E90	1000м	0,0306	<u>33373,85</u> 1021,24	<u>32650,00</u> 999,09	<u>69,46</u> 2,13	<u>654,39</u> 20,02	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
417	+С1630-154 варіант 7	Клапан кульовий муфтовий з штуцером, діаметр 20 мм	шт	2	<u>504,74</u> 1009,48	<u>480,00</u> 960,00	<u>14,84</u> 29,68	<u>9,9</u> 19,80	30 км.
418	С113-129	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 20 мм, товщина стінки 2 мм	м	25	<u>39,42</u> 985,50	<u>38,88</u> 972,00	<u>0,25</u> 6,25	<u>0,29</u> 7,25	30 км.
419	С113-1377	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 63х3,8 мм	м	10	<u>98,42</u> 984,20	<u>95,95</u> 959,50	<u>0,54</u> 5,40	<u>1,93</u> 19,30	30 км.
420	+С111-1756 варіант 40	Решітка зовнішня металева РЗ -350х350	шт	1	<u>969,6</u> 969,60	<u>950,00</u> 950,00	<u>0,59</u> 0,59	<u>19,01</u> 19,01	30 км.
421	+С1110-103 варіант 4	Люк-вставка фланцева ф150	шт	1	<u>968,29</u> 968,29	<u>916,84</u> 916,84	<u>32,46</u> 32,46	<u>18,99</u> 18,99	30 км.
422	С1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	29,8	<u>32,18</u> 958,96	<u>31,32</u> 933,34	<u>0,23</u> 6,85	<u>0,63</u> 18,77	30 км.
423	С1545-248	Скоби будівельні	кг	33	<u>28,77</u> 949,41	<u>27,83</u> 918,39	<u>0,38</u> 12,54	<u>0,56</u> 18,48	30 км.
424	+С130-966 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	4	<u>232,04</u> 928,16	<u>226,77</u> 907,08	<u>0,72</u> 2,88	<u>4,55</u> 18,20	30 км.
425	С130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	5	<u>184,7</u> 923,50	<u>180,48</u> 902,40	<u>0,6</u> 3,00	<u>3,62</u> 18,10	30 км.
426	С1630-26	Вентилі прохідні муфтові 15кч18р для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	5	<u>183,37</u> 916,85	<u>179,18</u> 895,90	<u>0,59</u> 2,95	<u>3,6</u> 18,00	30 км.
427	С130-231 варіант 1	Вставки гнучкі	м2	1,2742	<u>704,82</u> 898,08	<u>689,73</u> 878,85	<u>1,27</u> 1,62	<u>13,82</u> 17,61	30 км.
428	+С1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00088	<u>1014739,18</u> 892,97	<u>994566,95</u> 875,22	<u>275,38</u> 0,24	<u>19896,85</u> 17,51	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
429	C111-585	Масло дизельне моторне М-10ДМ	т	0,022	<u>40040,5</u> 880,89	<u>38599,64</u> 849,19	<u>655,75</u> 14,43	<u>785,11</u> 17,27	30 км.
430	C1424-11635	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В22, 5 [М300], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,2562	<u>3319,89</u> 850,56	<u>2434,23</u> 623,65	<u>820,56</u> 210,23	<u>65,1</u> 16,68	30 км.
431	&C188888-21-B1-B1	Піна протипожежна	шт	4	<u>212,06</u> 848,24	<u>207,90</u> 831,60	- -	<u>4,16</u> 16,64	
432	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	т	0,03448	<u>24529,06</u> 845,76	<u>23695,50</u> 817,02	<u>352,6</u> 12,16	<u>480,96</u> 16,58	30 км.
433	+C130-965 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	4	<u>209,5</u> 838,00	<u>204,79</u> 819,16	<u>0,6</u> 2,40	<u>4,11</u> 16,44	30 км.
434	C113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	3,12	<u>268,09</u> 836,44	<u>263,79</u> 823,02	<u>2,3</u> 7,18	<u>2</u> 6,24	30 км.
435	+C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,0032	<u>256708,37</u> 821,47	<u>251399,49</u> 804,48	<u>275,38</u> 0,88	<u>5033,5</u> 16,11	30 км.
436	+C113-3 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	8,268	<u>99,19</u> 820,10	<u>97,87</u> 809,19	<u>0,58</u> 4,80	<u>0,74</u> 6,11	30 км.
437	+C188888-5	Монтажна кліпса	шт	880	<u>0,92</u> 809,60	<u>0,90</u> 792,00	- -	<u>0,02</u> 17,60	
438	+C130-1159 варіант 1	Головки для приєднання рукавів поливальних, діаметр 15 мм	шт	54	<u>14,85</u> 801,90	<u>14,50</u> 783,00	<u>0,06</u> 3,24	<u>0,29</u> 15,66	30 км.
439	C113-944	Фасонні сталеві зварні частини, діаметр до 800 мм	т	0,008	<u>97965,27</u> 783,72	<u>95729,56</u> 765,84	<u>314,82</u> 2,52	<u>1920,89</u> 15,36	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
440	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,41642	<u>1832,71</u> 763,18	<u>1044,59</u> 434,99	<u>752,18</u> 313,22	<u>35,94</u> 14,97	30 км.
441	C1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	6,6025	<u>115,28</u> 761,14	<u>111,89</u> 738,75	<u>1,13</u> 7,46	<u>2,26</u> 14,93	30 км.
442	C124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,011	<u>67217,81</u> 739,40	<u>65624,43</u> 721,87	<u>275,38</u> 3,03	<u>1318</u> 14,50	30 км.
443	&C1-4-1-С варіант 4	Шурупи самонарізні 6,3х19	шт	448,2	<u>1,64</u> 735,05	<u>1,60</u> 717,12	<u>0,01</u> 4,48	<u>0,03</u> 13,45	30 км.
444	C111-1789	Скоби ходові	кг	22,14	<u>33,04</u> 731,51	<u>32,04</u> 709,37	<u>0,35</u> 7,75	<u>0,65</u> 14,39	30 км.
445	C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0144905	<u>50066,13</u> 725,48	<u>48550,27</u> 703,52	<u>534,17</u> 7,74	<u>981,69</u> 14,22	30 км.
446	C130-969	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	2	<u>355,45</u> 710,90	<u>347,10</u> 694,20	<u>1,38</u> 2,76	<u>6,97</u> 13,94	30 км.
447	+C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	3,03	<u>230,89</u> 699,60	<u>225,98</u> 684,72	<u>0,38</u> 1,15	<u>4,53</u> 13,73	30 км.
448	C130-1183	Крани прохідні натяжні муфтові 11ч6бк для газу, тиск 0,6 МПа [6кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	2	<u>338,45</u> 676,90	<u>329,02</u> 658,04	<u>2,79</u> 5,58	<u>6,64</u> 13,28	30 км.
449	C111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,03526	<u>19175,11</u> 676,11	<u>18756,99</u> 661,37	<u>275,38</u> 9,71	<u>142,74</u> 5,03	30 км.
450	+C124-59 варіант 1	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,0088	<u>76222,85</u> 670,76	<u>74452,90</u> 655,19	<u>275,38</u> 2,42	<u>1494,57</u> 13,15	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
451	&C111-1721-13 варіант 1	Двостороння бутилова стрічка ТРК-IZOL K2 (з'єднуюча двостороння 1ммх15мм 45м)	м	75,00633	<u>8,89</u> 666,81	<u>8,72</u> 654,06	<u>-</u> -	<u>0,17</u> 12,75	
452	+C130-592 варіант 1	Регулятор тиску DN15	шт	1	<u>663,15</u> 663,15	<u>650,00</u> 650,00	<u>0,15</u> 0,15	<u>13</u> 13,00	30 км.
453	+C111-1631	Замазка захисна	кг	6,72	<u>97,93</u> 658,09	<u>95,41</u> 641,16	<u>0,6</u> 4,03	<u>1,92</u> 12,90	30 км.
454	+C1630-114 варіант 1	Кріплення	кг	9,821	<u>66,7</u> 655,06	<u>65,00</u> 638,37	<u>0,39</u> 3,83	<u>1,31</u> 12,86	30 км.
455	C1545-168	Патрубок У-479	100шт	0,18	<u>3474,06</u> 625,33	<u>3391,28</u> 610,43	<u>14,66</u> 2,64	<u>68,12</u> 12,26	30 км.
456	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,62969	<u>976,83</u> 615,10	<u>468,00</u> 294,69	<u>489,68</u> 308,35	<u>19,15</u> 12,06	30 км.
457	C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,01354	<u>44202,02</u> 598,50	<u>42976,42</u> 581,90	<u>358,89</u> 4,86	<u>866,71</u> 11,74	30 км.
458	+C111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,032	<u>18586,64</u> 594,77	<u>18221,84</u> 583,10	<u>0,36</u> 0,01	<u>364,44</u> 11,66	30 км.
459	C147-1	Стрижнева арматура А-I	100кг	0,18	<u>3158,31</u> 568,50	<u>3068,84</u> 552,39	<u>27,54</u> 4,96	<u>61,93</u> 11,15	30 км.
460	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,030063	<u>18887,01</u> 567,80	<u>17949,42</u> 539,61	<u>567,26</u> 17,05	<u>370,33</u> 11,14	30 км.
461	C1545-244	Скоби дволапкові K146П	100шт	2,04	<u>267,72</u> 546,15	<u>260,38</u> 531,18	<u>2,09</u> 4,26	<u>5,25</u> 10,71	30 км.
462	+C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,00576	<u>94787,3</u> 545,97	<u>92333,10</u> 531,84	<u>595,63</u> 3,43	<u>1858,57</u> 10,70	30 км.
463	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	2,194	<u>247,9</u> 543,89	<u>242,78</u> 532,66	<u>0,26</u> 0,57	<u>4,86</u> 10,66	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
464	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0074732	<u>72068,49</u> 538,58	<u>70296,49</u> 525,34	<u>358,89</u> 2,68	<u>1413,11</u> 10,56	30 км.
465	C111-1853-7	Цвяхи будівельні 3,5х90 мм	т	0,019747	<u>25789,56</u> 509,27	<u>24979,64</u> 493,27	<u>304,24</u> 6,01	<u>505,68</u> 9,99	30 км.
466	&C1-66 варіант 2	Шпилька М20х600	шт	2	<u>244,82</u> 489,64	<u>240,00</u> 480,00	<u>0,02</u> 0,04	<u>4,8</u> 9,60	30 км.
467	&C111-1303-2C варіант 2	Гнучка гофрована ПВХ труба діам.16 мм	м	50,5	<u>9,69</u> 489,35	<u>8,50</u> 429,25	<u>1</u> 50,50	<u>0,19</u> 9,60	30 км.
468	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	41,00375	<u>11,88</u> 487,12	<u>5,79</u> 237,41	<u>5,86</u> 240,28	<u>0,23</u> 9,43	30 км.
469	+C153-17 варіант 16	Кабелі з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією ВВГнг-LS 3х1, 5	1000м	0,0102	<u>47390,32</u> 483,38	<u>46200,00</u> 471,24	<u>261,1</u> 2,66	<u>929,22</u> 9,48	30 км.
470	+C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,001	<u>481126,86</u> 481,13	<u>471220,28</u> 471,22	<u>472,72</u> 0,47	<u>9433,86</u> 9,44	30 км.
471	+C113-1873-1A варіант 6	Зворотній клапан муфтовий діам. 20 мм	шт	1	<u>479,47</u> 479,47	<u>470,00</u> 470,00	<u>0,07</u> 0,07	<u>9,4</u> 9,40	30 км.
472	C111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,00355	<u>133710,62</u> 474,67	<u>130564,12</u> 463,50	<u>524,72</u> 1,86	<u>2621,78</u> 9,31	30 км.
473	+C1545-8	Бобишки	шт	5	<u>91,59</u> 457,95	<u>89,56</u> 447,80	<u>0,23</u> 1,15	<u>1,8</u> 9,00	30 км.
474	+C130-10 варіант 2	Рукомійник пластиковий 20л.	шт	1	<u>452,05</u> 452,05	<u>430,00</u> 430,00	<u>13,19</u> 13,19	<u>8,86</u> 8,86	30 км.
475	&C130-1186-B7 варіант 4	Кабель-канал 110х60	м	4,04	<u>110,79</u> 447,59	<u>108,10</u> 436,72	<u>0,52</u> 2,10	<u>2,17</u> 8,77	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
476	+С1425-11702 варіант 1	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	0,1701	<u>2627,78</u> 446,99	<u>1824,07</u> 310,27	<u>752,18</u> 127,95	<u>51,53</u> 8,77	30 км.
477	С1630-126	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 15 мм	шт	29,12	<u>14,92</u> 434,47	<u>14,43</u> 420,20	<u>0,2</u> 5,82	<u>0,29</u> 8,45	30 км.
478	С111-1668	Оліфа натуральна	кг	1,9021	<u>225,42</u> 428,77	<u>220,46</u> 419,34	<u>0,54</u> 1,03	<u>4,42</u> 8,40	30 км.
479	С111-1604	Папір шліфувальний	м2	1,80378	<u>227,87</u> 411,03	<u>223,35</u> 402,87	<u>0,05</u> 0,09	<u>4,47</u> 8,07	30 км.
480	&С111-1479-3Д	Шайби	шт	354,078	<u>1,15</u> 407,19	<u>1,10</u> 389,49	<u>0,03</u> 10,62	<u>0,02</u> 7,08	30 км.
481	С1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0052074	<u>77690,75</u> 404,57	<u>75571,77</u> 393,53	<u>595,63</u> 3,10	<u>1523,35</u> 7,94	30 км.
482	+С1512-1 варіант 5	Коробка установочна	шт	42	<u>9,56</u> 401,52	<u>9,35</u> 392,70	<u>0,02</u> 0,84	<u>0,19</u> 7,98	30 км.
483	С111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,00739	<u>53375,97</u> 394,45	<u>52054,00</u> 384,68	<u>275,38</u> 2,04	<u>1046,59</u> 7,73	30 км.
484	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	7,10591	<u>53,11</u> 377,39	<u>43,30</u> 307,69	<u>8,77</u> 62,32	<u>1,04</u> 7,38	30 км.
485	+С111-1624 варіант 1	Ґрунтовка бітумна	т	0,0072	<u>50997,21</u> 367,18	<u>49472,54</u> 356,20	<u>524,72</u> 3,78	<u>999,95</u> 7,20	30 км.
486	С111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,008074	<u>44441,69</u> 358,82	<u>43294,90</u> 349,56	<u>275,38</u> 2,22	<u>871,41</u> 7,04	30 км.
487	+С1512-1 варіант 12	Колодка клемна Simet 4x2,5	шт	5	<u>71,42</u> 357,10	<u>70,00</u> 350,00	<u>0,02</u> 0,10	<u>1,4</u> 7,00	30 км.
488	С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,012972	<u>25940,18</u> 336,50	<u>25156,17</u> 326,33	<u>275,38</u> 3,57	<u>508,63</u> 6,60	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
489	+С1512-1 варіант 10	Колодка клемна Simet 4x2,4	шт	5	<u>66,32</u> 331,60	<u>65,00</u> 325,00	<u>0,02</u> 0,10	<u>1,3</u> 6,50	30 км.
490	С111-384-1	Білило густотерте цинкове	т	0,0024644	<u>133710,68</u> 329,52	<u>130564,18</u> 321,76	<u>524,72</u> 1,29	<u>2621,78</u> 6,47	30 км.
491	С1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,134	<u>2449,32</u> 328,21	<u>2366,38</u> 317,09	<u>34,91</u> 4,68	<u>48,03</u> 6,44	30 км.
492	С1630-118	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 15 мм	шт	58,24	<u>5,59</u> 325,56	<u>5,45</u> 317,41	<u>0,03</u> 1,75	<u>0,11</u> 6,40	30 км.
493	С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,0499	<u>6190,03</u> 308,88	<u>5836,14</u> 291,22	<u>232,52</u> 11,60	<u>121,37</u> 6,06	30 км.
494	С1630-127	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 20 мм	шт	17	<u>18,01</u> 306,17	<u>17,42</u> 296,14	<u>0,24</u> 4,08	<u>0,35</u> 5,95	30 км.
495	С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,08699	<u>3425,21</u> 297,96	<u>2885,33</u> 250,99	<u>472,72</u> 41,12	<u>67,16</u> 5,85	30 км.
496	+С1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,002044	<u>142692,18</u> 291,66	<u>139510,31</u> 285,16	<u>383,98</u> 0,78	<u>2797,89</u> 5,72	30 км.
497	С113-138	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	2	<u>143,78</u> 287,56	<u>141,61</u> 283,22	<u>1,1</u> 2,20	<u>1,07</u> 2,14	30 км.
498	С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0082	<u>34867,5</u> 285,91	<u>33824,93</u> 277,36	<u>358,89</u> 2,94	<u>683,68</u> 5,61	30 км.
499	+С111-306 варіант 1	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	2,31	<u>122,92</u> 283,95	<u>120,11</u> 277,45	<u>0,4</u> 0,92	<u>2,41</u> 5,58	30 км.
500	С111-1518	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э50А	т	0,0064	<u>42231,34</u> 270,28	<u>41044,38</u> 262,68	<u>358,89</u> 2,30	<u>828,07</u> 5,30	30 км.
501	+С130-39 варіант 1	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,00576	<u>43856,8</u> 252,62	<u>42605,90</u> 245,41	<u>390,96</u> 2,25	<u>859,94</u> 4,96	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
502	C111-1897	Штуцери	комплект	40	<u>6,29</u> 251,60	<u>6,08</u> 243,20	<u>0,09</u> 3,60	<u>0,12</u> 4,80	30 км.
503	C111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,00061472	<u>402365,87</u> 247,34	<u>394174,82</u> 242,31	<u>301,52</u> 0,19	<u>7889,53</u> 4,84	30 км.
504	+C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,00581	<u>42346,41</u> 246,03	<u>41167,02</u> 239,18	<u>349,07</u> 2,03	<u>830,32</u> 4,82	30 км.
505	+C113-1873-1A варіант 10	Кран трьоходовий діам. 11Б38бк	шт	1	<u>242,53</u> 242,53	<u>237,70</u> 237,70	<u>0,07</u> 0,07	<u>4,76</u> 4,76	30 км.
506	C111-311	Каболка	т	0,002206	<u>106925,1</u> 235,88	<u>104355,81</u> 230,21	<u>472,72</u> 1,04	<u>2096,57</u> 4,63	30 км.
507	+C1512-1 варіант 13	Коробка пластикова комутаційна 80x80x40	шт	5	<u>45,92</u> 229,60	<u>45,00</u> 225,00	<u>0,02</u> 0,10	<u>0,9</u> 4,50	30 км.
508	C1630-119	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 20 мм	шт	34	<u>6,11</u> 207,74	<u>5,95</u> 202,30	<u>0,04</u> 1,36	<u>0,12</u> 4,08	30 км.
509	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,005508	<u>37128,79</u> 204,51	<u>36048,17</u> 198,55	<u>352,6</u> 1,94	<u>728,02</u> 4,02	30 км.
510	C111-152	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] з цинковим хроматованим покриттям 3x58,5 мм	т	0,003	<u>65974,4</u> 197,92	<u>64328,18</u> 192,98	<u>352,6</u> 1,06	<u>1293,62</u> 3,88	30 км.
511	+C142-10-2 варіант 1	Вода	м3	5,8233	<u>33,81</u> 196,89	<u>33,81</u> 196,89	- -	- -	
512	+C1545-248 варіант 1	Скоби будівельні	кг	6	<u>32,59</u> 195,54	<u>31,57</u> 189,42	<u>0,38</u> 2,28	<u>0,64</u> 3,84	30 км.
513	C1630-83	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі	кг	12	<u>15,71</u> 188,52	<u>15,05</u> 180,60	<u>0,35</u> 4,20	<u>0,31</u> 3,72	30 км.
514	C1545-74	Ковпачки ізолювальні К-441, К-442	100шт	4,96	<u>37,03</u> 183,67	<u>36,25</u> 179,80	<u>0,05</u> 0,25	<u>0,73</u> 3,62	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
515	C1630-131	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 50 мм	шт	3,3	<u>52,83</u> 174,34	<u>50,96</u> 168,17	<u>0,83</u> 2,74	<u>1,04</u> 3,43	30 км.
516	C111-194	Цвяхи толеві круглі 2,5х40 мм	т	0,0059766	<u>28272,97</u> 168,98	<u>27366,00</u> 163,56	<u>352,6</u> 2,11	<u>554,37</u> 3,31	30 км.
517	+C111-1482 варіант 1	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0032	<u>49745,76</u> 159,19	<u>48417,75</u> 154,94	<u>352,6</u> 1,13	<u>975,41</u> 3,12	30 км.
518	C1545-184	Провід БПВЛ1, переріз 1х10 мм ²	м	12	<u>12,23</u> 146,76	<u>11,92</u> 143,04	<u>0,07</u> 0,84	<u>0,24</u> 2,88	30 км.
519	C1630-113	Манометри загального призначення з триходовим краном, ОБМ1-100	комплект	1	<u>146,65</u> 146,65	<u>142,83</u> 142,83	<u>0,94</u> 0,94	<u>2,88</u> 2,88	30 км.
520	C130-1159	Головки для приєднання рукавів поливальних, діаметр 25 мм	шт	10	<u>14,58</u> 145,80	<u>14,23</u> 142,30	<u>0,06</u> 0,60	<u>0,29</u> 2,90	30 км.
521	+C111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм	т	0,00227	<u>63621,42</u> 144,42	<u>62021,34</u> 140,79	<u>352,6</u> 0,80	<u>1247,48</u> 2,83	30 км.
522	+C1546-22	Клей нітроглифталевий	кг	0,88	<u>160,35</u> 141,11	<u>156,71</u> 137,90	<u>0,5</u> 0,44	<u>3,14</u> 2,77	30 км.
523	C1541-64	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,036	<u>3900,75</u> 140,43	<u>3810,31</u> 137,17	<u>13,95</u> 0,50	<u>76,49</u> 2,76	30 км.
524	C1630-129	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 32 мм	шт	5,04	<u>27,36</u> 137,89	<u>26,34</u> 132,75	<u>0,48</u> 2,42	<u>0,54</u> 2,72	30 км.
525	C111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0034	<u>40080,72</u> 136,27	<u>38942,22</u> 132,40	<u>352,6</u> 1,20	<u>785,9</u> 2,67	30 км.
526	+C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	1,3437	<u>100,6</u> 135,18	<u>98,52</u> 132,38	<u>0,11</u> 0,15	<u>1,97</u> 2,65	30 км.
527	C111-1608	Дрантя	кг	11,08309	<u>12,11</u> 134,22	<u>11,10</u> 123,02	<u>0,77</u> 8,53	<u>0,24</u> 2,67	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
528	+C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	1,014	<u>130,32</u> 132,14	<u>126,97</u> 128,75	<u>0,79</u> 0,80	<u>2,56</u> 2,59	30 км.
529	C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0014655	<u>89956,48</u> 131,83	<u>79447,31</u> 116,43	<u>8745,32</u> 12,82	<u>1763,85</u> 2,58	30 км.
530	C130-596	Грати жалюзійні нерухомі односекційні, марка STD 302, розмір 150x580 мм	м2	0,261	<u>490,59</u> 128,04	<u>476,29</u> 124,31	<u>4,68</u> 1,22	<u>9,62</u> 2,51	30 км.
531	C111-430	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14	т	0,001853	<u>67112,05</u> 124,36	<u>65271,41</u> 120,95	<u>524,72</u> 0,97	<u>1315,92</u> 2,44	30 км.
532	+C111-310	Каніфоль соснова	т	0,00045	<u>272679,14</u> 122,71	<u>266741,59</u> 120,03	<u>590,9</u> 0,27	<u>5346,65</u> 2,41	30 км.
533	C123-499	Розкладки, розмір 19x19 мм	мм	4	<u>30,24</u> 120,96	<u>29,57</u> 118,28	<u>0,08</u> 0,32	<u>0,59</u> 2,36	30 км.
534	C112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,027	<u>4430,14</u> 119,61	<u>4110,75</u> 110,99	<u>232,52</u> 6,28	<u>86,87</u> 2,34	30 км.
535	+C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,3125	<u>381,93</u> 119,35	<u>374,13</u> 116,92	<u>0,31</u> 0,10	<u>7,49</u> 2,33	30 км.
536	C1425-11696-2	Розчин азбоцементний	м3	0,051144	<u>2308,9</u> 118,09	<u>1511,45</u> 77,30	<u>752,18</u> 38,47	<u>45,27</u> 2,32	30 км.
537	+C1545-193	Провід ПРТО-500, переріз 1x1,5 мм2	1000м	0,025	<u>4720,61</u> 118,02	<u>4613,74</u> 115,34	<u>14,31</u> 0,36	<u>92,56</u> 2,32	30 км.
538	C1630-128	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 25 мм	шт	5,4	<u>21,79</u> 117,67	<u>21,00</u> 113,40	<u>0,36</u> 1,94	<u>0,43</u> 2,33	30 км.
539	C1630-123	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 50 мм	шт	5,5	<u>21</u> 115,50	<u>20,41</u> 112,26	<u>0,18</u> 0,99	<u>0,41</u> 2,25	30 км.
540	+C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,011385	<u>9937,51</u> 113,14	<u>9265,21</u> 105,48	<u>477,45</u> 5,44	<u>194,85</u> 2,22	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
541	C111-801	Дріт мідний круглий електротехнічний ММ [м'який], діаметр 1-3 мм та вище	т	0,00065	<u>170756,23</u> 110,99	<u>167132,69</u> 108,64	<u>275,38</u> 0,18	<u>3348,16</u> 2,17	30 км.
542	C1630-130	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 40 мм	шт	3,15	<u>34,24</u> 107,86	<u>32,97</u> 103,86	<u>0,6</u> 1,89	<u>0,67</u> 2,11	30 км.
543	C1630-91	Стволи пожежні ручні, марка РС, діаметр 50 мм	шт	1	<u>107,07</u> 107,07	<u>104,55</u> 104,55	<u>0,42</u> 0,42	<u>2,1</u> 2,10	30 км.
544	C1630-63	Головки для пожежних рукавів з'єднувальні напірні рукавні, тиск 1,2 МПа [12 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	3	<u>34,48</u> 103,44	<u>33,66</u> 100,98	<u>0,14</u> 0,42	<u>0,68</u> 2,04	30 км.
545	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	3	<u>34,03</u> 102,09	<u>32,97</u> 98,91	<u>0,39</u> 1,17	<u>0,67</u> 2,01	30 км.
546	C1541-67-2	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,012	<u>8382,54</u> 100,59	<u>8148,37</u> 97,78	<u>69,81</u> 0,84	<u>164,36</u> 1,97	30 км.
547	C111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,002778	<u>36146,35</u> 100,41	<u>35162,22</u> 97,68	<u>275,38</u> 0,77	<u>708,75</u> 1,96	30 км.
548	+C1512-13 варіант 6	Розетка комп'ютерна	шт	2	<u>50</u> 100,00	<u>49,00</u> 98,00	<u>0,02</u> 0,04	<u>0,98</u> 1,96	30 км.
549	C1630-121	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 32 мм	шт	10,08	<u>9,29</u> 93,64	<u>9,02</u> 90,92	<u>0,09</u> 0,91	<u>0,18</u> 1,81	30 км.
550	C111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	0,93	<u>96,93</u> 90,14	<u>94,63</u> 88,01	<u>0,4</u> 0,37	<u>1,9</u> 1,76	30 км.
551	+C123-514-У варіант 1	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	0,19032	<u>464,45</u> 88,39	<u>450,00</u> 85,64	<u>5,34</u> 1,02	<u>9,11</u> 1,73	30 км.
552	+C111-856 варіант 1	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	4,38284	<u>19,83</u> 86,91	<u>18,60</u> 81,52	<u>0,84</u> 3,68	<u>0,39</u> 1,71	30 км.
553	C1630-120	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 25 мм	шт	10,8	<u>8,02</u> 86,62	<u>7,80</u> 84,24	<u>0,06</u> 0,65	<u>0,16</u> 1,73	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
554	C111-422	Білило титанове, готове до застосування, МА-21	т	0,0005	<u>159779,43</u> 79,89	<u>156121,78</u> 78,06	<u>524,72</u> 0,26	<u>3132,93</u> 1,57	30 км.
555	C111-628	Оліфа комбінована К-3	т	0,000606	<u>128928,17</u> 78,13	<u>125856,54</u> 76,27	<u>543,63</u> 0,33	<u>2528</u> 1,53	30 км.
556	+C111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,002	<u>38844,42</u> 77,69	<u>37527,89</u> 75,06	<u>554,87</u> 1,11	<u>761,66</u> 1,52	30 км.
557	+C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,1807	<u>420,22</u> 75,93	<u>411,54</u> 74,37	<u>0,44</u> 0,08	<u>8,24</u> 1,48	30 км.
558	+C111-1668 варіант 1	Оліфа натуральна	кг	0,39	<u>190,27</u> 74,21	<u>186,00</u> 72,54	<u>0,54</u> 0,21	<u>3,73</u> 1,46	30 км.
559	C111-1708	Ключчя просочене	кг	1,431	<u>50,64</u> 72,47	<u>49,12</u> 70,29	<u>0,53</u> 0,76	<u>0,99</u> 1,42	30 км.
560	C113-106	Муфти прямі короткі [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 65 мм	10шт	0,1836	<u>369,46</u> 67,83	<u>359,63</u> 66,03	<u>2,59</u> 0,48	<u>7,24</u> 1,32	30 км.
561	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,001586	<u>41491,64</u> 65,81	<u>40325,48</u> 63,96	<u>352,6</u> 0,56	<u>813,56</u> 1,29	30 км.
562	C1530-160	Перехід, діаметр 63х50 мм	10шт	0,44	<u>147,04</u> 64,70	<u>143,91</u> 63,32	<u>0,25</u> 0,11	<u>2,88</u> 1,27	30 км.
563	+C111-1522 варіант 1	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00156	<u>38926,49</u> 60,73	<u>37804,34</u> 58,97	<u>358,89</u> 0,56	<u>763,26</u> 1,20	30 км.
564	C1522-27	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС30	т	0,0001	<u>601144,91</u> 60,11	<u>589082,37</u> 58,91	<u>275,38</u> 0,03	<u>11787,16</u> 1,17	30 км.
565	C1630-122	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 40 мм	шт	5,25	<u>11,1</u> 58,28	<u>10,77</u> 56,54	<u>0,11</u> 0,58	<u>0,22</u> 1,16	30 км.
566	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0013	<u>43889,66</u> 57,06	<u>42676,48</u> 55,48	<u>352,6</u> 0,46	<u>860,58</u> 1,12	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
567	+С111-384 варіант 1	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,00048	<u>112898,86</u> 54,19	<u>110160,44</u> 52,88	<u>524,72</u> 0,25	<u>2213,7</u> 1,06	30 км.
568	С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00095	<u>57034,14</u> 54,18	<u>55563,22</u> 52,79	<u>352,6</u> 0,33	<u>1118,32</u> 1,06	30 км.
569	С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,01896	<u>2822,72</u> 53,52	<u>2289,92</u> 43,42	<u>477,45</u> 9,05	<u>55,35</u> 1,05	30 км.
570	С1545-159	Очіс льняний	т	0,0020224	<u>26360,34</u> 53,31	<u>25438,55</u> 51,45	<u>404,92</u> 0,82	<u>516,87</u> 1,04	30 км.
571	С1545-177	Підрозетник, діаметр 50-80 мм	100шт	0,0412	<u>1284,07</u> 52,90	<u>1258,28</u> 51,84	<u>0,61</u> 0,03	<u>25,18</u> 1,03	30 км.
572	+С112-61 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт	м3	0,00516	<u>10096,08</u> 52,10	<u>9665,60</u> 49,87	<u>232,52</u> 1,20	<u>197,96</u> 1,03	30 км.
573	С111-1694	Мастика бітумно-полімерна	т	0,004	<u>12333,69</u> 49,33	<u>11557,68</u> 46,23	<u>534,17</u> 2,14	<u>241,84</u> 0,96	30 км.
574	С130-478	Хомути для кріплення повітроводів СТД 205	т	0,0044	<u>11084,82</u> 48,77	<u>10476,51</u> 46,10	<u>390,96</u> 1,72	<u>217,35</u> 0,95	30 км.
575	С1530-156	Перехід, діаметр 25х20 мм	10шт	1,7	<u>28,05</u> 47,69	<u>27,47</u> 46,70	<u>0,03</u> 0,05	<u>0,55</u> 0,94	30 км.
576	+С1110-14	Глухарі	100шт	0,055	<u>821,9</u> 45,20	<u>801,10</u> 44,06	<u>4,68</u> 0,26	<u>16,12</u> 0,88	30 км.
577	+С111-849 варіант 1	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,24	<u>186,68</u> 44,80	<u>182,62</u> 43,83	<u>0,4</u> 0,10	<u>3,66</u> 0,87	30 км.
578	С114-104	Тканина скляна ізоляційна, марка И-200, товщина 0,2 мм	м2	0,84	<u>51,43</u> 43,20	<u>50,37</u> 42,31	<u>0,05</u> 0,04	<u>1,01</u> 0,85	30 км.
579	С1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00019	<u>213833,51</u> 40,63	<u>209045,07</u> 39,72	<u>595,63</u> 0,11	<u>4192,81</u> 0,80	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
580	C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,006819	<u>5946,74</u> 40,55	<u>5597,62</u> 38,17	<u>232,52</u> 1,59	<u>116,6</u> 0,79	30 км.
581	C1545-156	Нитки швейні	кг	0,135	<u>295,42</u> 39,88	<u>289,25</u> 39,05	<u>0,38</u> 0,05	<u>5,79</u> 0,78	30 км.
582	C111-479	Фарба порошкова П-ПЭ-971, марки А, Б, В, червоно-коричнева, сіра	т	0,00012	<u>327783,62</u> 39,33	<u>320831,77</u> 38,50	<u>524,72</u> 0,06	<u>6427,13</u> 0,77	30 км.
583	+C111-91 варіант 1	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00084	<u>45424,4</u> 38,16	<u>44181,13</u> 37,11	<u>352,6</u> 0,30	<u>890,67</u> 0,75	30 км.
584	C1545-87	Конструкція опорна	т	0,0006	<u>62893,75</u> 37,74	<u>61311,47</u> 36,79	<u>349,07</u> 0,21	<u>1233,21</u> 0,74	30 км.
585	C1113-271	Калій їдкий технічний	м3	0,00035	<u>107515,41</u> 37,63	<u>104934,54</u> 36,73	<u>472,72</u> 0,17	<u>2108,15</u> 0,73	30 км.
586	C1530-159	Перехід, діаметр 50x32 мм	10шт	0,42	<u>80,51</u> 33,81	<u>78,80</u> 33,10	<u>0,13</u> 0,05	<u>1,58</u> 0,66	30 км.
587	+C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00076	<u>43685,85</u> 33,20	<u>42304,54</u> 32,15	<u>524,72</u> 0,40	<u>856,59</u> 0,65	30 км.
588	C1530-155	Перехід, діаметр 20x16 мм	10шт	1,664	<u>19,81</u> 32,96	<u>19,41</u> 32,30	<u>0,01</u> 0,02	<u>0,39</u> 0,64	30 км.
589	C111-848	Пластина губчаста з гуми АФ-1	кг	0,15	<u>210,19</u> 31,53	<u>205,67</u> 30,85	<u>0,4</u> 0,06	<u>4,12</u> 0,62	30 км.
590	C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,0008136	<u>37928,48</u> 30,86	<u>36832,18</u> 29,97	<u>352,6</u> 0,29	<u>743,7</u> 0,60	30 км.
591	C1530-158	Перехід, діаметр 40x32 мм	10шт	0,672	<u>45,52</u> 30,59	<u>44,55</u> 29,94	<u>0,08</u> 0,05	<u>0,89</u> 0,60	30 км.
592	+C111-311 варіант 1	Каболка	т	0,0003	<u>90290,9</u> 27,09	<u>88047,77</u> 26,41	<u>472,72</u> 0,14	<u>1770,41</u> 0,54	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
593	C1530-157	Перехід, діаметр 32х25 мм	10шт	0,72	<u>37,31</u> 26,86	<u>36,53</u> 26,30	<u>0,05</u> 0,04	<u>0,73</u> 0,52	30 км.
594	C111-318	Картон будівельний прокладний, марка А	т	0,0005	<u>51313,24</u> 25,66	<u>49627,86</u> 24,81	<u>679,24</u> 0,34	<u>1006,14</u> 0,51	30 км.
595	C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,35	<u>70,73</u> 24,76	<u>68,94</u> 24,13	<u>0,4</u> 0,14	<u>1,39</u> 0,49	30 км.
596	+C111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм	т	0,00045	<u>54147,43</u> 24,37	<u>52733,12</u> 23,73	<u>352,6</u> 0,16	<u>1061,71</u> 0,48	30 км.
597	C1545-24	Втулка В69	100шт	0,18	<u>128,74</u> 23,17	<u>125,77</u> 22,64	<u>0,45</u> 0,08	<u>2,52</u> 0,45	30 км.
598	+C1545-208	Пряжки К-405	100шт	0,6918	<u>33,34</u> 23,06	<u>32,55</u> 22,52	<u>0,14</u> 0,10	<u>0,65</u> 0,44	30 км.
599	C1522-25	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС61	т	0,00002	<u>1131729,46</u> 22,63	<u>1109263,31</u> 22,19	<u>275,38</u> 0,01	<u>22190,77</u> 0,43	30 км.
600	+C111-1519 варіант 2	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,0005	<u>44406,37</u> 22,20	<u>43176,77</u> 21,59	<u>358,89</u> 0,18	<u>870,71</u> 0,43	30 км.
601	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00019	<u>116273,6</u> 22,09	<u>113450,10</u> 21,56	<u>543,63</u> 0,10	<u>2279,87</u> 0,43	30 км.
602	+C1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, I сорт	т	0,00024	<u>89610,09</u> 21,51	<u>87214,86</u> 20,93	<u>638,17</u> 0,15	<u>1757,06</u> 0,43	30 км.
603	C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,002	<u>10554,27</u> 21,11	<u>9946,30</u> 19,89	<u>401,02</u> 0,80	<u>206,95</u> 0,42	30 км.
604	+C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,2508	<u>80,81</u> 20,27	<u>78,08</u> 19,58	<u>1,15</u> 0,29	<u>1,58</u> 0,40	30 км.
605	C1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,02062	<u>947,41</u> 19,54	<u>318,54</u> 6,57	<u>610,29</u> 12,58	<u>18,58</u> 0,39	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
606	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,000868	<u>21514,85</u> 18,67	<u>20615,54</u> 17,89	<u>477,45</u> 0,41	<u>421,86</u> 0,37	30 км.
607	+C111-1746 варіант 1	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,28	<u>66,52</u> 18,63	<u>64,82</u> 18,15	<u>0,4</u> 0,11	<u>1,3</u> 0,37	30 км.
608	C1546-31	Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95	т	0,0001	<u>164513,68</u> 16,45	<u>160692,29</u> 16,07	<u>595,63</u> 0,06	<u>3225,76</u> 0,32	30 км.
609	C1630-85	Кронштейни радіаторні на цегляних та бетонних стінах, довжина кронштейна 131 мм	100шт	0,0418	<u>375,94</u> 15,71	<u>331,57</u> 13,86	<u>37</u> 1,55	<u>7,37</u> 0,30	30 км.
610	C111-70	Бензин автомобільний АИ-98, АИ-95, "Екстра", АИ-93	т	0,00032	<u>43464,53</u> 13,91	<u>42078,11</u> 13,46	<u>534,17</u> 0,17	<u>852,25</u> 0,28	30 км.
611	+C111-115 варіант 1	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00033	<u>42075,35</u> 13,88	<u>40897,74</u> 13,50	<u>352,6</u> 0,12	<u>825,01</u> 0,26	30 км.
612	C1546-54	Пароніт	т	0,00009	<u>153617,36</u> 13,83	<u>150085,26</u> 13,51	<u>519,99</u> 0,05	<u>3012,11</u> 0,27	30 км.
613	C112-244	Дрова оброблені, довжина 1,5-2 м, з ясеня, бука, берези, ільма, в'яза, дуба, модрина, клена, граба	м3	0,008	<u>1637,61</u> 13,10	<u>1334,86</u> 10,68	<u>270,64</u> 2,17	<u>32,11</u> 0,25	30 км.
614	C130-485	Кронштейни для кріплення радіаторів до цегляних та бетонних стін, довжина кронштейна 332 мм, марка СТД 604-4	100шт	0,0418	<u>293,97</u> 12,29	<u>277,07</u> 11,58	<u>11,14</u> 0,47	<u>5,76</u> 0,24	30 км.
615	+C111-219 варіант 1	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,00493	<u>2457,71</u> 12,12	<u>1932,07</u> 9,53	<u>477,45</u> 2,35	<u>48,19</u> 0,24	30 км.
616	C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,0001	<u>116366,68</u> 11,64	<u>113541,35</u> 11,35	<u>543,63</u> 0,05	<u>2281,7</u> 0,24	30 км.
617	+C1545-180	Полоски К-404	100шт	0,6918	<u>16,77</u> 11,60	<u>16,25</u> 11,24	<u>0,19</u> 0,13	<u>0,33</u> 0,23	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
618	C1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,0032	<u>3543,85</u> 11,34	<u>3473,97</u> 11,12	<u>0,39</u> -	<u>69,49</u> 0,22	30 км.
619	+C1545-70	Кнопка K227	100шт	0,902	<u>12,56</u> 11,33	<u>12,12</u> 10,93	<u>0,19</u> 0,17	<u>0,25</u> 0,23	30 км.
620	C111-113	Бязь сурова	10м2	0,03	<u>367,32</u> 11,02	<u>358,60</u> 10,76	<u>1,52</u> 0,05	<u>7,2</u> 0,21	30 км.
621	+C1545-159 варіант 1	Очіс льняний	т	0,000372	<u>27689,08</u> 10,30	<u>26741,24</u> 9,95	<u>404,92</u> 0,15	<u>542,92</u> 0,20	30 км.
622	+C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,69	<u>14,25</u> 9,83	<u>13,20</u> 9,11	<u>0,77</u> 0,53	<u>0,28</u> 0,19	30 км.
623	C1546-51	Моногідрат літію	кг	0,015	<u>566,97</u> 8,50	<u>555,31</u> 8,33	<u>0,54</u> 0,01	<u>11,12</u> 0,16	30 км.
624	C111-148	Дюбелі з каліброваною головкою [розсіпом] 3x68,5 мм	т	0,0001786	<u>44751,81</u> 7,99	<u>43521,72</u> 7,77	<u>352,6</u> 0,06	<u>877,49</u> 0,16	30 км.
625	C111-120	Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм	т	0,00006	<u>118318,59</u> 7,10	<u>115646,02</u> 6,94	<u>352,6</u> 0,02	<u>2319,97</u> 0,14	30 км.
626	C111-383	Білило густотерте цинкове МА-011-0	т	0,00005	<u>140463,56</u> 7,02	<u>137184,65</u> 6,86	<u>524,72</u> 0,03	<u>2754,19</u> 0,13	30 км.
627	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,001828	<u>3539,69</u> 6,47	<u>2832,11</u> 5,18	<u>638,17</u> 1,17	<u>69,41</u> 0,12	30 км.
628	+C111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00019	<u>33030,6</u> 6,28	<u>32027,19</u> 6,09	<u>355,75</u> 0,07	<u>647,66</u> 0,12	30 км.
629	C111-587	Масло індустрієне И-20А	т	0,000366	<u>17104,69</u> 6,26	<u>16113,55</u> 5,90	<u>655,75</u> 0,24	<u>335,39</u> 0,12	30 км.
630	C111-88	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	0,00012	<u>52067,87</u> 6,25	<u>50694,33</u> 6,08	<u>352,6</u> 0,04	<u>1020,94</u> 0,13	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
631	C112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,0018	<u>3409,33</u> 6,14	<u>3109,96</u> 5,60	<u>232,52</u> 0,42	<u>66,85</u> 0,12	30 км.
632	C1545-148	Наконечники кабельні мідні 10-6-5-М-УХЛЗ	100шт	0,04	<u>144,73</u> 5,79	<u>140,81</u> 5,63	<u>1,08</u> 0,04	<u>2,84</u> 0,12	30 км.
633	+C111-1483 варіант 1	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,00012	<u>47025,15</u> 5,64	<u>45750,49</u> 5,49	<u>352,6</u> 0,04	<u>922,06</u> 0,11	30 км.
634	C111-622	Міткаль "Т-2" суровий [суров'є]	10м	0,02077	<u>264,39</u> 5,49	<u>253,67</u> 5,27	<u>5,54</u> 0,12	<u>5,18</u> 0,10	30 км.
635	C111-1605	Крафт-папір	м2	0,6	<u>8,83</u> 5,30	<u>8,56</u> 5,14	<u>0,1</u> 0,06	<u>0,17</u> 0,10	30 км.
636	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,0004149	<u>12591,58</u> 5,22	<u>11853,06</u> 4,92	<u>491,63</u> 0,20	<u>246,89</u> 0,10	30 км.
637	C142-10-3	Вода технічна	т	0,12	<u>42,1</u> 5,05	<u>42,10</u> 5,05	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
638	C1541-43	Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм	т	0,000014	<u>355549,88</u> 4,98	<u>348183,86</u> 4,87	<u>394,45</u> 0,01	<u>6971,57</u> 0,10	30 км.
639	+C1546-54 варіант 1	Пароніт	т	0,00003	<u>129693,94</u> 3,89	<u>126630,93</u> 3,80	<u>519,99</u> 0,02	<u>2543,02</u> 0,07	30 км.
640	C111-341	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17 біла	т	0,00005	<u>65190,78</u> 3,26	<u>63387,81</u> 3,17	<u>524,72</u> 0,03	<u>1278,25</u> 0,06	30 км.
641	C111-1644	Клей гумовий N88-Н	кг	0,01911	<u>167,73</u> 3,21	<u>163,96</u> 3,13	<u>0,48</u> 0,01	<u>3,29</u> 0,07	30 км.
642	C111-962	Мастило, солідол жировий "Ж"	т	0,000144	<u>21224,36</u> 3,06	<u>20203,12</u> 2,91	<u>605,08</u> 0,09	<u>416,16</u> 0,06	30 км.
643	+C111-1504 варіант 1	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00004	<u>72402,76</u> 2,90	<u>70624,21</u> 2,82	<u>358,89</u> 0,01	<u>1419,66</u> 0,07	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
644	+С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,576	<u>3,69545</u> 2,13	<u>3,69545</u> 2,13	- -	- -	
645	С1546-67	Пропан-бутанова суміш	т	0,00004	<u>46159,53</u> 1,85	<u>44507,07</u> 1,78	<u>747,37</u> 0,03	<u>905,09</u> 0,04	30 км.
646	+С111-1608 варіант 1	Дрантя	кг	0,135	<u>11,71</u> 1,58	<u>10,71</u> 1,45	<u>0,77</u> 0,10	<u>0,23</u> 0,03	30 км.
647	С111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,00006	<u>25789,56</u> 1,55	<u>24979,64</u> 1,50	<u>304,24</u> 0,02	<u>505,68</u> 0,03	30 км.
648	С1113-227	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	0,00002	<u>69585,14</u> 1,39	<u>67625,10</u> 1,35	<u>595,63</u> 0,01	<u>1364,41</u> 0,03	30 км.
649	С130-38	Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	т	0,00003	<u>42223,9</u> 1,27	<u>41005,02</u> 1,23	<u>390,96</u> 0,01	<u>827,92</u> 0,03	30 км.
650	С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0000202	<u>42011,99</u> 0,85	<u>40663,51</u> 0,82	<u>524,72</u> 0,01	<u>823,76</u> 0,02	30 км.
651	С111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,00003	<u>22767,76</u> 0,68	<u>21834,43</u> 0,66	<u>486,9</u> 0,01	<u>446,43</u> 0,01	30 км.
652	С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,000022	<u>28647,43</u> 0,63	<u>27733,12</u> 0,61	<u>352,6</u> 0,01	<u>561,71</u> 0,01	30 км.
653	С1113-180	Спирт етиловий ректифікований технічний, I сорт	т	0,00001	<u>62720,29</u> 0,63	<u>60852,31</u> 0,61	<u>638,17</u> 0,01	<u>1229,81</u> 0,01	30 км.
654	С111-500	Лак кам'яновугільний, марка Г	т	0,00006	<u>9996,94</u> 0,60	<u>9205,29</u> 0,55	<u>595,63</u> 0,04	<u>196,02</u> 0,01	30 км.
655	С111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,000012	<u>42011,99</u> 0,50	<u>40663,51</u> 0,49	<u>524,72</u> 0,01	<u>823,76</u> -	30 км.
656	С1546-8	Вода дистильована	м3	0,00074	<u>603,95</u> 0,45	<u>72,12</u> 0,05	<u>519,99</u> 0,38	<u>11,84</u> 0,02	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
657	C1999-9003	Бензин	кг	54,4815	<u>61,48</u> 3349,52	<u>61,48</u> 3349,52			
658	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	720,0446	<u>4,9416</u> 3558,17	<u>4,9416</u> 3558,17			
659	C1999-9010	Стиснене повітря	м3	252	<u>0,07223</u> 18,20	<u>0,07223</u> 18,20			
660	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	22,9895	<u>184,55</u> 4242,71	<u>184,55</u> 4242,71			
661	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	2,1016	<u>186,09</u> 391,09	<u>186,09</u> 391,09			
662	C1999-9009	Дрова	м3	0,4104	<u>119,13</u> 48,89	<u>119,13</u> 48,89			
		Разом	грн.		11608,58	11608,58			
		Разом по розділу III	грн.		20035147,0 0	18705510,5 4	950798,32	378838,14	
		<u>IV. Устаткування</u>							
663	+2202-1010 варіант 2	Дизельна електростанція ДЕС-1 380В, 88 кВа	шт	1	<u>858901,57</u> 858901,57	<u>850891,34</u> 850891,34	<u>349,07</u> 349,07	<u>7661,16</u> 7661,16	30 км.
664	+1503-1272 варіант 1	Шафа вентиляційна	шт	2	<u>130704,94</u> 261409,88	<u>129443,10</u> 258886,20	<u>95,99</u> 191,98	<u>1165,85</u> 2331,70	30 км.
665	+1704-50529 варіант 1	Регулятор тиску 50мм	шт	2	<u>60756,08</u> 121512,16	<u>60198,44</u> 120396,88	<u>15,71</u> 31,42	<u>541,93</u> 1083,86	30 км.
666	+15062-6049 варіант 1	Септик пластиковий 2000л. EuroPlast	шт	2	<u>34072,59</u> 68145,18	<u>33683,85</u> 67367,70	<u>84,82</u> 169,64	<u>303,92</u> 607,84	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
667	+560110-66 варіант 13	Стелажі для зберігання продуктів 400x1600x1800	шт	2	<u>31654,71</u> 63309,42	<u>31320,00</u> 62640,00	<u>52,36</u> 104,72	<u>282,35</u> 564,70	30 км.
668	+560110-66 варіант 12	Стелажі для зберігання продуктів 400x1200x1800	шт	2	<u>29636,71</u> 59273,42	<u>29320,00</u> 58640,00	<u>52,36</u> 104,72	<u>264,35</u> 528,70	30 км.
669	+280222- 14080 варіант 1	Місце для сидіння 450x450	шт	97	<u>606,55</u> 58835,35	<u>598,00</u> 58006,00	<u>3,14</u> 304,58	<u>5,41</u> 524,77	30 км.
670	+1701-1060 варіант 11	Електронний регулятор Danfoss ECL Comfort 210 в комплекті з датчиками	шт	1	<u>31953,71</u> 31953,71	<u>31664,50</u> 31664,50	<u>4,19</u> 4,19	<u>285,02</u> 285,02	30 км.
671	+1701-1060 варіант 12	Лічильник тепла ультразвуковий, Qном=0, 6м3/год з датчиками Ultraheat UN50	шт	1	<u>31032,56</u> 31032,56	<u>29859,96</u> 29859,96	<u>895,80</u> 895,80	<u>276,80</u> 276,80	3%
672	+1602-30066 варіант 12	Датчик СН4 (метан) для «Варта 1 -03.14П» ДМ-14	шт	5	<u>4075,59</u> 20377,95	<u>4039,00</u> 20195,00	<u>0,24</u> 1,20	<u>36,35</u> 181,75	30 км.
673	+1511-4030 варіант 9	Блок живлення ІБПІ-9012/24(UPS-90 12/24)	шт	1	<u>18832,5</u> 18832,50	<u>18664,50</u> 18664,50	<u>0,02</u> 0,02	<u>167,98</u> 167,98	30 км.
674	+1602-30066 варіант 11	Сповіслювач пожежний димовий СПД-3А	шт	35	<u>469,43</u> 16430,05	<u>465,00</u> 16275,00	<u>0,24</u> 8,40	<u>4,19</u> 146,65	30 км.
675	+560110-257 варіант 1	Шафи для медикаментів та інструментів	шт	1	<u>15026,53</u> 15026,53	<u>14892,50</u> 14892,50	<u>-</u> -	<u>134,03</u> 134,03	
676	+17142-2035 варіант 3	Модуль ізолювання К.З. та індикації MIM-1	шт	6	<u>2303,39</u> 13820,34	<u>2282,75</u> 13696,50	<u>0,09</u> 0,54	<u>20,55</u> 123,30	30 км.
677	+280222- 14012 варіант 1	Кушетка медична	шт	1	<u>12228,01</u> 12228,01	<u>12098,00</u> 12098,00	<u>20,94</u> 20,94	<u>109,07</u> 109,07	30 км.
678	+17142-2035 варіант 4	Блок контролю та управління «Варта 1 -03. 14П»	шт	1	<u>11149,54</u> 11149,54	<u>11050,00</u> 11050,00	<u>0,09</u> 0,09	<u>99,45</u> 99,45	30 км.
679	+560110-74 варіант 2	Столики маніпуляційні	шт	1	<u>9967,41</u> 9967,41	<u>9878,50</u> 9878,50	<u>-</u> -	<u>88,91</u> 88,91	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
680	+1601-2318 варіант 2	АХ3000 дводіапазонний гігабітний WiFi 6 роутер	комплект	2	<u>4697,5</u> 9395,00	<u>4520,00</u> 9040,00	<u>135,60</u> 271,20	<u>41,90</u> 83,80	3%
681	+1503-1271 варіант 3	Шафа автоматики пожежної сигналізації ШАПС-0.4.7.1	шт	1	<u>8869,1</u> 8869,10	<u>8694,00</u> 8694,00	<u>95,99</u> 95,99	<u>79,11</u> 79,11	30 км.
682	+1503-1272 варіант 4	Шафа керування насосом	шт	2	<u>4227,7</u> 8455,40	<u>4094,00</u> 8188,00	<u>95,99</u> 191,98	<u>37,71</u> 75,42	30 км.
683	+560110-74 варіант 3	Стіл робочий з шухлядами, що замикаються	шт	1	<u>8099,24</u> 8099,24	<u>8027,00</u> 8027,00	<u>-</u> -	<u>72,24</u> 72,24	
684	+1504-1002 варіант 9	Дифференціальний вимикач 2Р, 16А, KZS-2М	шт	6	<u>1083,96</u> 6503,76	<u>1074,10</u> 6444,60	<u>0,19</u> 1,14	<u>9,67</u> 58,02	30 км.
685	+1602-30066 варіант 15	Світло-звукове табло з написом : «Увага! Всім залишити приміщення. Аварійний витік газу» С-05С-12	шт	5	<u>999,15</u> 4995,75	<u>990,00</u> 4950,00	<u>0,24</u> 1,20	<u>8,91</u> 44,55	30 км.
686	+560110-74 варіант 1	Стіл робочий	шт	1	<u>4931,49</u> 4931,49	<u>4887,50</u> 4887,50	<u>-</u> -	<u>43,99</u> 43,99	
687	+1601-2216 варіант 9	Гучномовець (6Вт) 6АС100ПН	комплект	5	<u>702,36</u> 3511,80	<u>695,75</u> 3478,75	<u>0,35</u> 1,75	<u>6,26</u> 31,30	30 км.
688	+241996-20307 варіант 2	Стілець	шт	2	<u>1450,39</u> 2900,78	<u>1420,00</u> 2840,00	<u>17,45</u> 34,90	<u>12,94</u> 25,88	30 км.
689	+1504-1002 варіант 7	Автоматичний вимикач, 10А 1Р, С	шт	7	<u>371,5</u> 2600,50	<u>368,00</u> 2576,00	<u>0,19</u> 1,33	<u>3,31</u> 23,17	30 км.
690	+1503-5001 варіант 3	Ящик ЯТП 220/12	шт	1	<u>2262,97</u> 2262,97	<u>2242,50</u> 2242,50	<u>0,28</u> 0,28	<u>20,19</u> 20,19	30 км.
691	+1511-4030 варіант 10	Акумулятор 12В, 12 А/г	шт	2	<u>1109,92</u> 2219,84	<u>1100,00</u> 2200,00	<u>0,02</u> 0,04	<u>9,90</u> 19,80	30 км.
692	+1504-1002 варіант 13	Автоматичний вимикач, 25А 3Р, D	шт	2	<u>1102,52</u> 2205,04	<u>1092,50</u> 2185,00	<u>0,19</u> 0,38	<u>9,83</u> 19,66	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
693	+1602-30066 варіант 14	Світло-звукове табло (зовнішнє) з написом : «Увага! Не заходити до приміщення. Аварійний витік газу» С-05С-12	шт	2	<u>928,52</u> 1857,04	<u>920,00</u> 1840,00	<u>0,24</u> 0,48	<u>8,28</u> 16,56	30 км.
694	+1503-1272 варіант 5	Шафа навісна	шт	1	<u>1791,97</u> 1791,97	<u>1680,00</u> 1680,00	<u>95,99</u> 95,99	<u>15,98</u> 15,98	30 км.
695	+1504-1002 варіант 32	Автоматичний вимикач, 25А 3Р, С	шт	1	<u>1090,92</u> 1090,92	<u>1081,00</u> 1081,00	<u>0,19</u> 0,19	<u>9,73</u> 9,73	30 км.
696	+1511-4030 варіант 8	Акумулятор 12В, 7 А/г	шт	1	<u>993,28</u> 993,28	<u>984,40</u> 984,40	<u>0,02</u> 0,02	<u>8,86</u> 8,86	30 км.
697	+1602-30066 варіант 9	Сповіщувач пожежний димовий SPR-4L	шт	6	<u>145,29</u> 871,74	<u>143,75</u> 862,50	<u>0,24</u> 1,44	<u>1,30</u> 7,80	30 км.
698	+2402-3001 варіант 1	Вогнегаситель ВП-9	шт	2	<u>426,31</u> 852,62	<u>410,20</u> 820,40	<u>12,31</u> 24,62	<u>3,80</u> 7,60	3%
699	+1504-1002 варіант 28	Автоматичний вимикач, 6А 1Р, С	шт	3	<u>249,67</u> 749,01	<u>247,25</u> 741,75	<u>0,19</u> 0,57	<u>2,23</u> 6,69	30 км.
Разом по розділу IV			грн.		1747362,83	1728865,98	2910,81	15586,04	
Підсумкові витрати енергоносіїв									
для усіх машин									
	Електроенергія		кВт-год	4756,22					
	Стиснене повітря		м3	1078,714					
	Мастильні матеріали		кг	230,04					
	Гідравлічна рідина		кг	19,301					
	Дрова		м3	0,41					
	Бензин		л	4575,361					
	Дизельне паливо		л	874,157					
Довідкові дані									

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Будівельне сміття	т	3,38425					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "1 грудня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.


Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Павриненко Т.В.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Краснокутський Ю.В.

▪

.

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи I-III ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260 на вулиці Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва (2-й Пусковий комплекс)

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

05-02/2022 - КД

Том 8

2023 р.

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи I-III ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260 на вулиці Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва (2-й Пусковий комплекс)

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

05-02/2022 - КД

Том 8

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту



Файвіщенко І.О.

Краснокутський Ю.В.

2023 р.

	Стор.
1. Об'єктний кошторис : Бомбосховище № 02-01	-----
2. Локальний кошторис на Архитектурні рішення № 02-01-01	-----
3. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01	-----
4. Локальний кошторис на Конструктивні рішення № 02-01-02	-----
5. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02	-----
6. Локальний кошторис на Водопостачання та каналізація № 02-01-03	-----
7. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03	-----
8. Локальний кошторис на Опалення та вентиляція № 02-01-04	-----
9. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04	-----
10. Локальний кошторис на Електротехнічні роботи № 02-01-05	-----
11. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-05	-----
12. Локальний кошторис на Пожежна сигналізація № 02-01-06	-----
13. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-06	-----
14. Локальний кошторис на Слаботочні системи № 02-01-07	-----
15. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-07	-----
16. Локальний кошторис на придбання устаткування Технічне обладнання № 02-01-08	-----
17. Об'єктний кошторис : Зовнішні мережі № 06-01	-----
18. Локальний кошторис на Зовнішнє водопостачання та каналізація № 06-01-01	-----
19. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-01	-----
20. Локальний кошторис на Мережі теплопостачання № 06-01-02	-----
21. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-02	-----

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260, вулиця Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва (2-й Пусковий комплекс)
05-02/2022

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Архитектурні рішення
Бомбосховище**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 6234,387 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 12,03855 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1343,458 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
		Разом прямі витрати по розділу 1					-	-	-		-

		Всього по розділу 1					-				
		Розділ 2. Стіни									
1	КБ8-6-5 К=1,15	Мурування перегородок неармованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	3,78	<u>95103,65</u> 22656,26	<u>1599,89</u> 789,58	359492	85641	<u>6048</u> 2985	<u>219,8570</u> 6,6001	<u>831,06</u> 24,95
2	КБ8-5-1 К=1,15	Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	12,5	<u>10007,45</u> 1077,83	<u>170,60</u> 84,20	125093	13473	<u>2133</u> 1053	<u>10,8445</u> 0,7038	<u>135,56</u> 8,8
		Разом прямі витрати по розділу 2					484585	99114	<u>8181</u> 4038		<u>966,62</u> 33,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					484585 377290 103152 56026 120,04 19853 540611 540611				
3	КБ10-28-1	Розділ 3. Заповнення прорізів <i>Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах</i>	100м2	0,532	<u>514957,61</u> 10227,97	<u>6990,19</u> 2036,83	273957	5441	<u>3719</u> 1084	<u>98,1100</u> 14,8500	<u>52,19</u> 7,9
4	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,2828	<u>29093,55</u> 25893,85	<u>1652,23</u> 481,43	8228	7323	<u>467</u> 136	<u>235,4200</u> 3,5100	<u>66,58</u> 0,99
5	& С126-386-1-Ю варіант 19	Дверний блок зовнішній, металевий, однополюсний, глухий, протиударний 950х2000	шт	2	<u>17387,79</u> -	- -	34776	-	- -	- -	- -
6	& С126-386-1-Ю варіант 20	Дверний блок, внутрішній, металевий, однополюсний, глухий, з межею вогнестійкості EI30 900х2000	шт	5	<u>28800,24</u> -	- -	144001	-	- -	- -	- -
7	& С126-386-1-Ю варіант 21	Дверний блок, внутрішній, металевий, з армованим склінням, двупольний, з межею вогнестійкості EI30 1400х2100	шт	2	<u>46121,69</u> -	- -	92243	-	- -	- -	- -
8	& С126-386-1-Ю варіант 22	Посилені герметичні двері ДУ IV для укриттів (100кПа) 1200х2000	шт	4	<u>96929,91</u> -	- -	387720	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					940925	12764	<u>4186</u> 1220		<u>118,77</u> 8,89
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					940925 923975 13984 7341 15,32 2534				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					948266				

		Всього по розділу 3					948266				
		Розділ 4. Підлоги									
9	КБ13-13-11	ТИП 1 Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь	100м2	1,5356	<u>654,53</u> 570,11	<u>84,27</u> 7,63	1005	875	<u>129</u> 12	<u>4,7000</u> 0,0720	<u>7,22</u> 0,11
10	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	30,712	<u>42,18</u> -	<u>-</u> -	1295	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ13-13-11 К=2	Гідроізоляція бетонних і обштукатурених поверхонь	100м2	1,684	<u>1309,05</u> 1140,22	<u>168,53</u> 15,26	2204	1920	<u>284</u> 26	<u>9,4000</u> 0,1440	<u>15,83</u> 0,24
12	С111-2017-4 варіант 1	Гідроізоляція Exspress Ceresit CL 51	кг	235,76	<u>194,06</u> -	<u>-</u> -	45752	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	1,5356	<u>23799,99</u> 6020,92	<u>27,82</u> 24,42	36547	9246	<u>43</u> 37	<u>63,7000</u> 0,2220	<u>97,82</u> 0,34
14	КБ11-11-14 К=2	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	-1,5356	<u>6664,64</u> 1003,80	<u>11,13</u> 9,77	-10234	-1541	<u>-17</u> -15	<u>10,6200</u> 0,0888	<u>-16,31</u> -0,14
15	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	1,5356	<u>94330,42</u> 16034,58	<u>50,08</u> 43,95	144854	24623	<u>77</u> 67	<u>155,6000</u> 0,3996	<u>238,94</u> 0,61
16	КБ13-13-11	ТИП 2 Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь	100м2	6,3344	<u>654,53</u> 570,11	<u>84,27</u> 7,63	4146	3611	<u>534</u> 48	<u>4,7000</u> 0,0720	<u>29,77</u> 0,46
17	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	126,688	<u>42,18</u> -	<u>-</u> -	5344	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	6,3344	<u>23799,99</u> 6020,92	<u>27,82</u> 24,42	150759	38139	<u>176</u> 155	<u>63,7000</u> 0,2220	<u>403,5</u> 1,41
19	КБ11-11-14 К=10	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	6,3344	<u>33323,22</u> 5019,01	<u>55,64</u> 48,84	211083	31792	<u>352</u> 309	<u>53,1000</u> 0,4440	<u>336,36</u> 2,81
20	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	6,3344	<u>119400,14</u> 7218,65	<u>11,13</u> 9,77	756328	45726	<u>71</u> 62	<u>70,0500</u> 0,0888	<u>443,72</u> 0,56
21	КБ11-39-3	ТИП 3 Улаштування покриттів покриття для сходів Sarlon Complete Step	100м2	0,3938	<u>182316,16</u> 7218,65	<u>11,13</u> 9,77	71796	2843	<u>4</u> 4	<u>70,0500</u> 0,0888	<u>27,59</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	KP7-10-1	ТИП 4 Забивання вибоїв у цементних підлогах площею до 0,25 м2	100місць	0,39	<u>6152,47</u> 6082,36	-	2399	2372	-	<u>64,3500</u>	<u>25,1</u>
23	C111-1891-1 варіант 1	Суміші суха ремонтна Eurocol 940	кг	195	<u>111,73</u>	-	21787	-	-	-	-
24	KB11-11-15	Улаштування стяжок з ремонтної суміші Eurocol 940	100м2	1,4944	<u>5981,91</u> 5934,91	<u>20,87</u> 18,31	8939	8869	<u>31</u> 27	<u>62,7900</u> 0,1665	<u>93,83</u> 0,25
25	C111-1891-1 варіант 1	Суміші суха ремонтна Eurocol 940	кг	1120,8	<u>111,73</u>	-	125227	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					1579231	168475	<u>1684</u> 732		<u>1703,37</u> 6,68
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1579231 1409072 169207 93717 203,44 33644 1672948				
		----- Всього по розділу 4					1672948				
		Розділ 5. Оздоблювальні роботи									
26	KB15-74-2	Стіни ТИП 1 Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 3 мм	100м2	10,453	<u>37653,39</u> 21830,73	<u>16,69</u> 14,65	393591	228197	<u>174</u> 153	<u>177,6300</u> 0,1332	<u>1856,77</u> 1,39
27	KP12-49-12	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	100м2	10,453	<u>950,95</u> 920,35	<u>30,60</u> 26,86	9940	9620	<u>320</u> 281	<u>9,2600</u> 0,2442	<u>96,79</u> 2,55
28	C111-2016-2 варіант 1	Фарба Sniezka MATTLATEX	л	130,6625	<u>153,16</u>	-	20012	-	-	-	-
29	KB15-25-1	ТИП 2 Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт Стеля ТИП 1	100м2	2,53	<u>94558,92</u> 24172,44	<u>47,30</u> 41,51	239234	61156	<u>120</u> 105	<u>234,5700</u> 0,3774	<u>593,46</u> 0,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	ПР15-5555	Суцільне шпаклювання стель шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стель по оштукатуреній поверхні	100 м2	6,335	<u>13313,64</u> 10898,92	<u>54,97</u> 22,33	84342	69045	<u>348</u> 141	<u>112,4400</u> 0,2142	<u>712,31</u> 1,36
31	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	6,335	<u>16019,32</u> 4318,31	<u>1,39</u> 1,22	101482	27356	<u>9</u> 8	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>271,77</u> 0,07
32	С111-2016-2 варіант 1	Фарба Sniezka MATTLATEX ТИП 3	л	79,1875	<u>153,16</u> -	- -	12128	-	- -	- -	- -
33	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	1,536	<u>39113,92</u> 14087,37	<u>4,17</u> 3,66	60079	21638	<u>6</u> 6	<u>139,9500</u> 0,0333	<u>214,96</u> 0,05
34	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" Dune Supreme MicroLook	100м2	1,536	<u>74568,13</u> 1689,07	<u>6,96</u> 6,10	114537	2594	<u>11</u> 9	<u>16,7800</u> 0,0555	<u>25,77</u> 0,09
		Разом прямі витрати по розділу 5					1035345	419606	<u>988</u> 703		<u>3771,83</u> 6,46
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1035345 614751 420309 213003 430,55 71206 1248348				

		Всього по розділу 5					1248348				
35	КБ26-30-1	Розділ 6. Зовнішнє оздоблення Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	11,205	<u>139,67</u> 139,67	- -	1565	1565	- -	<u>1,4400</u> -	<u>16,14</u> -
36	С111-1720 варіант 1	Вітрозахистна мембрана	м2	128,8575	<u>29,01</u> -	- -	3738	-	- -	- -	- -
37	КБ15-79-2	Улаштування систем термофасадів, що вентилюються, з облицюванням фасадною керамічною плиткою з риштувань	100 м2	1,1205	<u>392891,34</u> 27175,23	<u>989,76</u> 759,78	440235	30450	<u>1109</u> 851	<u>247,0700</u> 7,8221	<u>276,84</u> 8,76
		Разом прямі витрати по розділу 6					445538	32015	<u>1109</u> 851		<u>292,98</u> 8,76
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					445538				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 6					412414 32866 17211 35,75 5914 462749 462749				
		Розділ 7. Утеплення цоколю віще нуля									
38	КБ26-34-1	Улаштування протипожежних поясів із волокнистих і зернистих матеріалів на розчині	1 м3	220	<u>1870,24</u> 1687,81	-	411453	371318	-	<u>16.1900</u>	<u>3561,8</u>
39	& С111-31-В1-В2	Утеплювач екструдований пінополістірол ЕППС (НГ) 150мм	м2	231	<u>732,20</u> -	-	169138	-	-	-	-
40	С111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit СТ 85	кг	1100	<u>14,71</u> -	-	16181	-	-	-	-
41	& С1-180-57	Дюбель-грибок	шт	880	<u>16,69</u> -	-	14687	-	-	-	-
42	КБ34-58-1	Обклеювання склотканиною стін в один шар	100м2	2,2	<u>10566,47</u> 2900,00	<u>11,97</u> 4,26	23246	6380	<u>26</u> 9	<u>29,9000</u> 0,0399	<u>65,78</u> 0,09
43	С111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit СТ 85	кг	1100	<u>14,71</u> -	-	16181	-	-	-	-
44	КБ13-13-11 К=2	Гідроізоляція бетонних і обштукатурених поверхонь	100м2	2,2	<u>1309,05</u> 1140,22	<u>168,53</u> 15,26	2880	2508	<u>371</u> 34	<u>9,4000</u> 0,1440	<u>20,68</u> 0,32
45	С111-2002-2	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	880	<u>93,81</u> -	-	82553	-	-	-	-
46	КБ15-50-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм	100м2	2,2	<u>4641,16</u> 4549,14	<u>92,02</u> 79,71	10211	10008	<u>203</u> 175	<u>46,3300</u> 0,8564	<u>101,93</u> 1,88
47	С111-2002-2	Захисна гідроізоляційна штукатурка Полімін Gl-1 "Аква-Бар'єр"	кг	1870	<u>50,97</u> -	-	95314	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					841844	390214	<u>600</u> 218		<u>3750,19</u> 2,29
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					841844 451030				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 7					390432 189308 349,88 57862 1031152 1031152				
		Розділ 8. Покрівля									
48	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	0,9961	<u>11266,07</u> 3280,04	<u>2165,86</u> 783,40	11222	3267	<u>2157</u> 780	<u>38,3900</u> 6,4686	<u>38,24</u> 6,44
49	КБ12-22-2	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	100м2	0,9961	<u>10301,08</u> 299,04	<u>717,31</u> 255,19	10261	298	<u>715</u> 254	<u>3,5000</u> 2,0950	<u>3,49</u> 2,09
50	КБ12-18-5	Утеплення покриттів плитами з легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо	100м2	0,9961	<u>6141,83</u> 4321,93	<u>1819,90</u> 678,78	6118	4305	<u>1813</u> 676	<u>47,4000</u> 5,5893	<u>47,22</u> 5,57
51	& С111-856-11	мін.вата MONROCK MAX E (2000x1200x 100 (12уп./пал.))	м2	102,5983	<u>1674,60</u> -	- -	171811	-	- -	- -	- -
52	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	100м2	0,9961	<u>740,66</u> 644,74	<u>11,10</u> 10,14	738	642	<u>11</u> 10	<u>7,1400</u> 0,1020	<u>7,11</u> 0,1
53	С1555-112	Паробар'єрна плівка Strotex PI N-110 (А) (110 1,5 м*50м)	м2	114,5515	<u>34,13</u> -	- -	3910	-	- -	- -	- -
54	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	100м2	0,9961	<u>740,66</u> 644,74	<u>11,10</u> 10,14	738	642	<u>11</u> 10	<u>7,1400</u> 0,1020	<u>7,11</u> 0,1
55	С1555-112	Геотекстиль термічно фіксований нетканый Protan 300 г/м2	м2	114,5515	<u>146,99</u> -	- -	16838	-	- -	- -	- -
56	КБ11-39-4	Улаштування покрівлі із мембрани	100м2	0,9961	<u>95783,87</u> 5362,72	<u>11,13</u> 9,77	95410	5342	<u>11</u> 10	<u>52,0400</u> 0,0888	<u>51,84</u> 0,09
57	КБ13-13-11	Гідроізоляція бетонних і обштукатурених поверхонь	100м2	2,242	<u>1309,05</u> 1140,22	<u>168,53</u> 15,26	2935	2556	<u>378</u> 34	<u>9,4000</u> 0,1440	<u>21,07</u> 0,32
		Разом прямі витрати по розділу 8					319981	17052	<u>5096</u> 1774		<u>176,08</u> 14,71
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					319981 297833 18826 10331 22,19 3669				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					330312				


		Всього по розділу 8					330312				
		Разом прямі витрати по кошторису					5647449	1139240	<u>21844</u>		<u>10779,84</u>
									9536		81,54
		Разом будівельні роботи, грн.					5647449				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4486365				
		всього заробітна плата, грн.					1148776				
		Загальновиробничі витрати, грн.					586938				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1177,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					194682				
		Всього будівельні роботи, грн.					6234387				

		Всього по кошторису					6234387				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					12038,55				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1343458				

Склав


 Т. В. Лавриненко
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


 Ю. В. Краснокутський
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260, вулиця Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва (2-й Пусковий комплекс)
05-02/2022

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на Конструктивні рішення
Бомбосховище

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 21547,404 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 11,77552 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1278,552 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-12-2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2	1000м3	1,8288	<u>27360,81</u> 854,77	<u>26506,04</u> 7385,29	50037	1563	<u>48474</u> 13506	<u>9,9300</u> 60,8838	<u>18,16</u> 111,34
2	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,925	<u>8739,50</u> -	<u>8739,50</u> 2086,10	8084	-	<u>8084</u> 1930	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 16,35
3	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	0,9038	<u>5770,48</u> 485,49	<u>5247,09</u> 1153,39	5215	439	<u>4742</u> 1042	<u>5,6400</u> 8,3241	<u>5,1</u> 7,52
4	КБ1-17-2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,6712	<u>39518,71</u> 1009,72	<u>38471,09</u> 10284,15	26525	678	<u>25822</u> 6903	<u>11,7300</u> 83,1300	<u>7,87</u> 55,8
5	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	1174,6	<u>277,92</u> -	<u>277,92</u> 48,51	326445	-	<u>326445</u> 56980	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 482,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,14	<u>503308,32</u> 13608,21	<u>2715,44</u> 1275,79	70463	1905	<u>380</u> 179	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>21,1</u> 1,49
		Разом прямі витрати по розділу 1					486769	4585	<u>413947</u> 80540		<u>52,23</u> 675,26
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					486769 68237 85125 43105 87,29 14441 529874				
		----- Всього по розділу 1					529874				
		Розділ 2. Фундаменти монолітні									
7	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,63	<u>503308,32</u> 13608,21	<u>2715,44</u> 1275,79	317084	8573	<u>1711</u> 804	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>94,94</u> 6,72
8	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	4,02	<u>633067,39</u> 24489,57	<u>9663,84</u> 3883,86	2544931	98448	<u>38849</u> 15613	<u>249,4100</u> 32,7235	<u>1002,63</u> 131,55
9	С124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А 500с, діаметр 22 мм	т	53,3063	<u>44650,89</u> -	-	2380174	-	-	-	-
10	С124-25 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А 500с, діаметр 20 мм	т	6,916	<u>44140,89</u> -	-	305278	-	-	-	-
11	С124-23 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А 500с., діаметр 14 мм	т	1,694	<u>43029,00</u> -	-	72891	-	-	-	-
12	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	8,2849	<u>28332,91</u> -	-	234735	-	-	-	-
13	КБ8-3-3	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	100м2	6,3	<u>47506,98</u> 3052,01	-	299294	19228	-	<u>30,3200</u> -	<u>191,02</u> -
14	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари ФМп6-1. л.44	100м2	3,1	<u>43658,69</u> 5253,84	-	135342	16287	-	<u>49,7900</u> -	<u>154,35</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100м3	0,226	<u>1325873,5</u> 9 44807,04	<u>11872,88</u> 4660,05	299647	10126	<u>2683</u> 1053	<u>456,3300</u> 39,1711	<u>103,13</u> 8,85
16	С124-26 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500с, діаметр 20 мм	т	1,8748	<u>43457,71</u>	-	81475	-	-	-	-
17	С124-23 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А 500с., діаметр 14 мм	т	0,092	<u>43029,00</u>	-	3959	-	-	-	-
18	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм ФМп6-2. л.44	т	0,2477	<u>46855,97</u>	-	11606	-	-	-	-
19	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100м3	0,14	<u>1325873,5</u> 9 44807,04	<u>11872,88</u> 4660,05	185622	6273	<u>1662</u> 652	<u>456,3300</u> 39,1711	<u>63,89</u> 5,48
20	С124-26 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500с, діаметр 20 мм	т	0,1581	<u>43457,71</u>	-	6871	-	-	-	-
21	С124-23 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А 500с., діаметр 14 мм	т	0,0775	<u>43029,00</u>	-	3335	-	-	-	-
22	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,177	<u>46855,97</u>	-	8294	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							6890538	158935	<u>44905</u> 18122		<u>1609,96</u> 152,6
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							6890538 6686698 177057 97622 211,5 34978 6988160				

Всього по розділу 2							6988160				
Розділ 3. Колони монолітні											
К1 - 6 шт											
23	КБ6-14-4	Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром до 2 м	100м3	0,1536	<u>848999,55</u> 155399,40	<u>43927,99</u> 19699,82	130406	23869	<u>6747</u> 3026	<u>1508,0000</u> 165,0336	<u>231,63</u> 25,35
24	С124-26 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500с, діаметр 32 мм	т	2,2752	<u>43457,71</u>	-	98875	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм К2 - 8 шт	т	0,3192	<u>28332,91</u> -	-	9044	-	-	-	-
26	КБ6-14-4	Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром до 2 м	100м3	0,2048	<u>569468,55</u> <u>155399,40</u>	<u>43927,99</u> <u>19699,82</u>	116627	31826	<u>8996</u> <u>4035</u>	<u>1508,0000</u> <u>165,0336</u>	<u>308,84</u> <u>33,8</u>
27	C124-26 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500с, діаметр 32 мм	т	0,6072	<u>43457,71</u> -	-	26388	-	-	-	-
28	C124-26 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500с, діаметр 20 мм	т	0,9488	<u>43457,71</u> -	-	41233	-	-	-	-
29	C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,4256	<u>28332,91</u> -	-	12058	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					434631	55695	<u>15743</u> <u>7061</u>		<u>540,47</u> <u>59,15</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					434631 363193 62756 33798 71,96 11900 468429				

		Всього по розділу 3					468429				
		Розділ 4. Стіни ФСм1, ФСм2, ФСм3, Сх1 ФСм1									
30	КБ6-13-4	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм	100м3	0,916	<u>716249,32</u> <u>71113,13</u>	<u>19288,64</u> <u>8107,53</u>	656084	65140	<u>17668</u> <u>7426</u>	<u>724,2400</u> <u>68,0511</u>	<u>663,4</u> <u>62,33</u>
31	C124-26 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500с, діаметр 20 мм	т	6,0021	<u>43457,71</u> -	-	260838	-	-	-	-
32	C124-23 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А 500с., діаметр 14 мм	т	5,8806	<u>43029,00</u> -	-	253036	-	-	-	-
33	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм ФСм2	т	0,8	<u>46855,97</u> -	-	37485	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	КБ6-13-4	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм	100м3	0,636	<u>716249,32</u> 71113,13	<u>19288,64</u> 8107,53	455535	45228	<u>12268</u> 5156	<u>724,2400</u> 68,0511	<u>460,62</u> 43,28
35	С124-26 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500с, діаметр 20 мм	т	5,2364	<u>43457,71</u> -	- -	227562	-	- -	- -	- -
36	С124-23 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А 500с., діаметр 14 мм	т	5,1304	<u>43029,00</u> -	- -	220756	-	- -	- -	- -
37	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм ФСм3	т	0,6992	<u>46855,97</u> -	- -	32762	-	- -	- -	- -
38	КБ6-13-4	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм	100м3	1,094	<u>716249,32</u> 71113,13	<u>19288,64</u> 8107,53	783577	77798	<u>21102</u> 8870	<u>724,2400</u> 68,0511	<u>792,32</u> 74,45
39	С124-26 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500с, діаметр 20 мм	т	6,1355	<u>43457,71</u> -	- -	266635	-	- -	- -	- -
40	С124-23 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А 500с., діаметр 14 мм	т	6,0113	<u>43029,00</u> -	- -	258660	-	- -	- -	- -
41	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм Сх1	т	0,8177	<u>46855,97</u> -	- -	38314	-	- -	- -	- -
42	КБ6-13-4	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм	100м3	0,061	<u>716249,32</u> 71113,13	<u>19288,64</u> 8107,53	43691	4338	<u>1177</u> 495	<u>724,2400</u> 68,0511	<u>44,18</u> 4,15
43	С124-26 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500с, діаметр 20 мм	т	0,7684	<u>43457,71</u> -	- -	33393	-	- -	- -	- -
44	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм Протирадіаційний захист існуючих конструкцій. л.43 ФСм5	т	0,2426	<u>46855,97</u> -	- -	11367	-	- -	- -	- -
45	КБ6-13-4	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм	100м3	0,908	<u>716249,32</u> 71113,13	<u>19288,64</u> 8107,53	650354	64571	<u>17514</u> 7362	<u>724,2400</u> 68,0511	<u>657,61</u> 61,79
46	С124-23 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А 500с., діаметр 14 мм	т	14,65	<u>43029,00</u> -	- -	630375	-	- -	- -	- -
47	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм См6-1	т	0,698	<u>46855,97</u> -	- -	32705	-	- -	- -	- -
48	КБ6-13-4	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм	100м3	0,37	<u>716249,32</u> 71113,13	<u>19288,64</u> 8107,53	265012	26312	<u>7137</u> 3000	<u>724,2400</u> 68,0511	<u>267,97</u> 25,18

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	КБ6-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,262	<u>807175,38</u> 95888,49	<u>17988,92</u> 8004,64	211480	25123	<u>4713</u> 2097	<u>964,7700</u> 67,3508	<u>252,77</u> 17,65
59	С124-26 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500сl, діаметр 25 мм	т	3,3688	<u>45191,71</u> -	-	152242	-	-	-	-
60	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500сl, діаметр 16-18 мм	т	2,765	<u>44764,70</u> -	-	123774	-	-	-	-
61	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,1618	<u>44749,22</u> -	-	7240	-	-	-	-
62	КБ6-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,217	<u>807175,38</u> 95888,49	<u>17988,92</u> 8004,64	175157	20808	<u>3904</u> 1737	<u>964,7700</u> 67,3508	<u>209,36</u> 14,62
63	С124-26 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500сl, діаметр 25 мм	т	2,8298	<u>45191,71</u> -	-	127884	-	-	-	-
64	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500сl, діаметр 16-18 мм	т	2,3226	<u>44764,70</u> -	-	103970	-	-	-	-
65	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,1355	<u>44749,22</u> -	-	6064	-	-	-	-
66	КБ6-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,952	<u>807175,38</u> 95888,49	<u>17988,92</u> 8004,64	768431	91286	<u>17125</u> 7620	<u>964,7700</u> 67,3508	<u>918,46</u> 64,12
67	С124-23 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А 500с., діаметр 14 мм	т	30,718	<u>43029,00</u> -	-	1321765	-	-	-	-
68	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,611	<u>46855,97</u> -	-	28629	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					7482490	362555	<u>68016</u> 30265		<u>3647,8</u> 254,66
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					7482490 7051919 392820 216328 468,3 77447 7698818				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 5					7698818				
		Разом прямі витрати по кошторису					20961877	897869	<u>628350</u>		<u>9069,71</u>
									172026		1444,15
		Разом будівельні роботи, грн.					20961877				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19435658				
		всього заробітна плата, грн.					1069895				
		Загальновиробничі витрати, грн.					585527				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1261,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					208657				
		Всього будівельні роботи, грн.					21547404				


		Всього по кошторису					21547404				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					11775,52				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1278552				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Т. В. Лавриненко

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ю. В. Краснокутський

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260, вулиця Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва (2-й Пусковий комплекс)
05-02/2022

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на Водопостачання та каналізація
Бомбосховище**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1778,335 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,02815 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 112,542 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Водопровід В1									
1	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,55	<u>18152,98</u> 9737,07	<u>4781,23</u> 2549,09	9984	5355	<u>2630</u> 1402	<u>89,9000</u> 24,7574	<u>49,45</u> 13,62
2	С113-1681	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм	м	55	<u>71,15</u> -	- -	3913	-	- -	- -	- -
3	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,2	<u>15168,98</u> 11491,69	<u>1893,65</u> 945,54	3034	2298	<u>379</u> 189	<u>106,1000</u> 9,1445	<u>21,22</u> 1,83
4	С113-1683	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32х4,4 мм	м	20	<u>81,52</u> -	- -	1630	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C113-1873-1A варіант 9	Зворотній клапан муфтовий діам. 25 мм	шт	2	<u>530,47</u> -	-	1061	-	-	-	-
6	C113-1873-1A варіант 3	Кран кульовий муфтовий діам. 25 мм	шт	9	<u>270,37</u> -	-	2433	-	-	-	-
7	C113-1873-1A варіант 1	Кран кульовий муфтовий діам. 15 мм	шт	15	<u>232,33</u> -	-	3485	-	-	-	-
8	C113-1873-1A варіант 3	Кран кульовий муфтовий діам. 25 мм	шт	1	<u>270,37</u> -	-	270	-	-	-	-
9	КБ16-20-2	Установлення кранів поливальних діаметром 15 мм	шт	3	<u>2365,00</u> 53,07	-	7095	159	-	<u>0,4900</u> -	<u>1,47</u> -
10	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 25 мм	шт	3	<u>376,81</u> 251,24	<u>63,76</u> 16,66	1130	754	<u>191</u> 50	<u>2,4100</u> 0,1561	<u>7,23</u> 0,47
11	C1630-536	Клапани зворотні підйомні муфтові для води та пари, 16Б16к, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	2	<u>78,36</u> -	-	157	-	-	-	-
12	C1630-538	Клапани зворотні підйомні муфтові для води та пари, 16Б16к, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	1	<u>144,08</u> -	-	144	-	-	-	-
13	ПР26-5004	Ізоляція трубопроводів ізоляцією Ізофом [Мерілон]	100 п.м	0,35	<u>399,16</u> 382,68	<u>16,17</u> 6,57	140	134	<u>6</u> 2	<u>4,0500</u> 0,0630	<u>1,42</u> 0,02
14	& C111-1747-1И-ВЗ-1 варіант 8	Thermaflex FRZ двн.22 (товщ.13мм)	м	25,75	<u>52,89</u> -	-	1362	-	-	-	-
15	& C111-1747-1И-ВЗ-1 варіант 3	Thermaflex FRZ двн.35 (товщ.13мм)	м	10,3	<u>69,31</u> -	-	714	-	-	-	-
16	КБ17-7-3	Установлення баків металевих для води масою 1 т	10шт	0,3	<u>50539,94</u> 38647,58	<u>8631,02</u> 3183,02	15162	11594	<u>2589</u> 955	<u>393,6000</u> 29,3259	<u>118,08</u> 8,8
17	C130-10 варіант 3	Емність для води пластикова 5000л.	шт	2	<u>31888,45</u> -	-	63777	-	-	-	-
18	C130-10 варіант 4	Емність для води пластикова 3000л.	шт	1	<u>26788,45</u> -	-	26788	-	-	-	-
19	КБ17-2-5	Установлення гарнітури туалетної: поличок	10шт	0,1	<u>1123,44</u> 1102,42	-	112	110	-	<u>10,3300</u> -	<u>1,03</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	C130-10 варіант 2	Рукомійник пластиковий 20л.	шт	1	<u>452,05</u>	-	452	-	-	-	-
21	KM8-572-4	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що встановлюється на стіні, висота і ширина до 1200x1000 мм	шт	1	<u>3266,14</u> 527,95	<u>505,17</u> 144,39	3266	528	<u>505</u> 144	<u>4,8000</u> 1,1866	<u>4,8</u> 1,19
22	1503-1272 варіант 5	Шафа керування насосом	шт	1	<u>4094,00</u>	-	4094	-	-	-	-
23	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	1	<u>3008,14</u> 2197,03	<u>179,39</u> 55,63	3008	2197	<u>179</u> 56	<u>21,3200</u> 0,5002	<u>21,32</u> 0,5
24	C1630-1162 варіант 3	Насос Grundfos JP 5-48	шт	1	<u>28953,32</u>	-	28953	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							182164	23129	<u>6479</u> 2798		<u>226,02</u> 26,43
Разом устаткування, грн.							4094				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							134				
Всього устаткування, грн.							4228				
Разом будівельні роботи, грн.							178070				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							148462				
всього заробітна плата, грн.							25927				
Загальновиробничі витрати, грн.							12476				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							22,56				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3734				
Всього будівельні роботи, грн.							190546				

Всього по розділу 1							194774				
Розділ 2. Гаряче водопостачання Т3											
25	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,2	<u>18152,98</u> 9737,07	<u>4781,23</u> 2549,09	3631	1947	<u>956</u> 510	<u>89,9000</u> 24,7574	<u>17,98</u> 4,95
26	C113-1689	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20x3,4 мм	м	20	<u>34,70</u>	-	694	-	-	-	-
27	C113-1873-1A варіант 1	Кран кульовий муфтовий діам. 15 мм	шт	2	<u>232,33</u>	-	465	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	КБ17-8-1	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних	10компл.	0,3	<u>14776,53</u> 13455,55	<u>1259,20</u> 448,05	4433	4037	<u>378</u> 134	<u>129,0700</u> 4,0028	<u>38,72</u> 1,2
29	& С130-152-12-В1-В1 варіант 3	Електричний ємкісний бойлер V=100л	компл.	2	<u>14080,57</u> -	- -	28161	-	- -	- -	- -
30	& С130-152-12-В1-В1 варіант 4	Електричний ємкісний бойлер V=30л	компл.	1	<u>5512,57</u> -	- -	5513	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					42897	5984	<u>1334</u> 644		<u>56,7</u> 6,15
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					42897 35579 6628 3439 6,6 1091 46336				
		----- Всього по розділу 2					46336				
31	КБ16-6-3	Розділ 3. Водопровід протипожежний Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,7	<u>24350,10</u> 5139,88	<u>595,59</u> 182,73	17045	3598	<u>417</u> 128	<u>48,7100</u> 1,6512	<u>34,1</u> 1,16
32	С113-130 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 25 мм, товщина стінки 2,2 мм	м	70	<u>64,85</u> -	- -	4540	-	- -	- -	- -
33	КБ16-20-1	Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм	шт	4	<u>2767,73</u> 156,17	<u>26,54</u> 10,35	11071	625	<u>106</u> 41	<u>1,4800</u> 0,0937	<u>5,92</u> 0,37
34	С113-1873-1А варіант 15	Вентиль пожежний бронзовий, діам. 19 мм	шт	4	<u>1231,93</u> -	- -	4928	-	- -	- -	- -
35	КБ10-39-1	Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін.	100шт	0,04	<u>23405,44</u> 10110,80	- -	936	404	- -	<u>106,9700</u> -	<u>4,28</u> -
36	1503-1272 варіант 7	Шафа навісна	шт	4	<u>1680,00</u> -	- -	6720	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	2	<u>401,52</u> 251,24	<u>88,75</u> 20,63	803	502	<u>178</u> 41	<u>2,4100</u> 0,1814	<u>4,82</u> 0,36
38	С113-1873-1Г	Кран кульовий фланцевий діам. 50 мм	шт	2	<u>1254,67</u> -	- -	2509	-	- -	- -	- -
39	КБ15-171-3	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази	100м2	0,055	<u>9979,56</u> 6094,96	<u>1,39</u> 1,22	549	335	- -	<u>60,5500</u> 0,0111	<u>3,33</u> -
40	2402-3001	Вогнегаситель ВП-9	шт	2	<u>410,20</u> -	- -	820	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 3							49921	5464	<u>701</u> 210		<u>52,45</u> 1,89
Разом устаткування, грн.							7540				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							481				
Всього устаткування, грн.							8021				
Разом будівельні роботи, грн.							42381				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							36216				
всього заробітна плата, грн.							5674				
Загальновиробничі витрати, грн.							2975				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							5,81				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							962				
Всього будівельні роботи, грн.							45356				

Всього по розділу 3							53376				
Розділ 4. Каналізація побутова К1											
Санітарне-технічне обладнання											
41	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	0,7	<u>3958,71</u> 3412,91	<u>253,73</u> 93,92	2771	2389	<u>178</u> 66	<u>31,9800</u> 0,8669	<u>22,39</u> 0,61
42	С130-650	Умивальник керамічний (комплектно);, сифоном	комплект	7	<u>6680,15</u> -	- -	46761	-	- -	- -	- -
43	С130-616	Змішувач умивальника типу Зм-Ум ДР НА ДСТУ Б В.2.5-10-97	комплект	7	<u>1466,77</u> -	- -	10267	-	- -	- -	- -
44	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,2	<u>5766,56</u> 3841,98	<u>443,64</u> 165,13	1153	768	<u>89</u> 33	<u>36,4100</u> 1,5210	<u>7,28</u> 0,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	C130-905 варіант 1	Унітаз керамічний з бачком зливним низкорозташовним в комплекті	шт	2	<u>3428,09</u>	-	6856	-	-	-	-
46	КБ17-3-4	Установлення чаш [унітазів] наземних з бачком високорозташованим	10компл.	0,8	<u>14691,51</u>	<u>979,05</u>	11753	4326	<u>783</u>	<u>52,4800</u>	<u>41,98</u>
47	C130-901 варіант 1	Чаша "Генуя" керамічна із смивним бачком та сифоном	шт	8	<u>7073,06</u>	-	56584	-	-	-	-
48	КБ17-4-1	Установлення піссуарів настінних [одиначних]	10компл.	0,4	<u>2082,22</u>	<u>191,99</u>	833	636	<u>77</u>	<u>15,2500</u>	<u>6,1</u>
49	C130-530	Пісуари напівфарфорові та фарфорові настінні з пісуарним краном із суцільновідлитим сифоном, розмір 435x360x290 мм	шт	4	<u>3951,81</u>	-	15807	-	-	-	-
50	КБ17-1-10	Установлення піддонів душових чавунних і сталевих мілких	10компл.	0,2	<u>2611,82</u>	<u>646,53</u>	522	327	<u>129</u>	<u>16,2400</u>	<u>3,25</u>
51	C130-539 варіант 1	Піддони душові	шт	2	<u>6950,51</u>	-	13901	-	-	-	-
52	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	0,2	<u>1332,27</u>	-	266	249	-	<u>11,4800</u>	<u>2,3</u>
53	C130-616 варіант 2	Змішувач умивальника типу Зм-ДшДРнШл	комплект	2	<u>3812,77</u>	-	7626	-	-	-	-
54	КБ17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	0,2	<u>6953,70</u>	<u>66,42</u>	1391	159	<u>13</u>	<u>7,5400</u>	<u>1,51</u>
55	КМ38-1-5	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площині, маса устаткування 1 т	шт	2	<u>6966,00</u>	<u>1041,85</u>	13932	6519	<u>2084</u>	<u>32,0000</u>	<u>64</u>
56	15062-6049 варіант 1	Септик пластиковий 2000л. EuroPlast	шт	2	<u>33683,85</u>	-	67368	-	-	-	-
57	КБ22-36-1	Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 50 мм	шт	1	<u>232,82</u>	<u>19,94</u>	233	174	<u>20</u>	<u>1,7100</u>	<u>1,71</u>
58	C130-1157 варіант 2	Зворотній клапан d100 для каналізаційних мереж	шт	1	<u>5698,77</u>	-	5699	-	-	-	-
59	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,1	<u>10715,58</u>	<u>84,53</u>	1072	1053	<u>8</u>	<u>95,7800</u>	<u>9,58</u>
60	C130-1199 варіант 1	Труба каналізаційна пластикова, діаметр 50x1,8 мм	м	10	<u>88,05</u>	-	881	-	-	-	-
61	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,25	<u>10503,88</u>	<u>173,28</u>	2626	2525	<u>43</u>	<u>91,8400</u>	<u>22,96</u>
62	C1630-1 варіант 1	Труба каналізаційна пластикова, діаметр 100x2,7 мм	м	25	<u>213,75</u>	-	5344	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	C113-1478 варіант 1	Прочистка ПВХ діам. 110 мм	шт	10	<u>208,59</u>	-	2086	-	-	-	-
64	KB16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,2	<u>10503,88</u> 10101,48	<u>173,28</u> 62,57	2101	2020	<u>35</u> 13	<u>91,8400</u> 0,5652	<u>18,37</u> 0,11
65	C1630-1 варіант 1	Труба каналізаційна пластикова, діаметр 100х2,7 мм	м	20	<u>213,75</u>	-	4275	-	-	-	-
66	KB16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 160 мм	100м	0,02	<u>10503,88</u> 10101,48	<u>173,28</u> 62,57	210	202	<u>3</u> 1	<u>91,8400</u> 0,5652	<u>1,84</u> 0,01
67	C1630-1 варіант 2	Труба каналізаційна пластикова, діаметр 160х4,0 мм	м	2	<u>271,15</u>	-	542	-	-	-	-
68	KB16-14-17	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,15	<u>21598,15</u> 13361,34	<u>4487,55</u> 2442,73	3240	2004	<u>673</u> 366	<u>125,2000</u> 23,7433	<u>18,78</u> 3,56
69	C113-1377	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 63х3,8 мм	м	15	<u>98,42</u>	-	1476	-	-	-	-
70	KB23-13-3	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	0,078	<u>64377,57</u> 20293,06	<u>20482,95</u> 6055,31	5021	1583	<u>1598</u> 472	<u>201,6000</u> 45,1454	<u>15,72</u> 3,52
71	K585521- Л005 варіант 1	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53)	шт	2	<u>3249,62</u>	-	6499	-	-	-	-
72	K585521- Л031 варіант 1	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53) футеровані пластиком	шт	1	<u>3679,49</u>	-	3679	-	-	-	-
73	K585521- Л048 варіант 1	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53) футеровані пластиком	шт	1	<u>7084,63</u>	-	7085	-	-	-	-
74	K585521- Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53) футеровані пластиком	шт	1	<u>1184,65</u>	-	1185	-	-	-	-
75	C113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	1	<u>2883,37</u>	-	2883	-	-	-	-
76	C111-1789	Скоби ходові	кг	4,92	<u>33,04</u>	-	163	-	-	-	-
77	KB23-13-5	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у сухих ґрунтах	10м3	0,3482	<u>54019,85</u> 14817,15	<u>10221,70</u> 3036,55	18810	5159	<u>3559</u> 1057	<u>147,2000</u> 22,8058	<u>51,26</u> 7,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	K585521-Л008 варіант 1	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,40 м3)(Ф53) футеровані пластиком	шт	1	<u>8369,07</u> -	- -	8369	-	- -	- -	- -
79	K585521-Л009 варіант 1	Кільця КС15.18 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,804 м3)(Ф53) футеровані пластиком	шт	3	<u>11842,41</u> -	- -	35527	-	- -	- -	- -
80	K585521-Л035 варіант 1	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,27 м3)(Ф53) футеровані пластиком	шт	1	<u>11908,05</u> -	- -	11908	-	- -	- -	- -
81	K585521-Л049 варіант 1	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,38 м3)(Ф53) футеровані пластиком	шт	1	<u>13071,91</u> -	- -	13072	-	- -	- -	- -
82	K585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53) футеровані пластиком	шт	1	<u>1184,65</u> -	- -	1185	-	- -	- -	- -
83	C113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	1	<u>2883,37</u> -	- -	2883	-	- -	- -	- -
84	C111-1789	Скоби ходові	кг	17,22	<u>33,04</u> -	- -	569	-	- -	- -	- -
85	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	2	<u>401,52</u> 251,24	<u>88,75</u> 20,63	803	502	<u>178</u> 41	<u>2,4100</u> 0,1814	<u>4,82</u> 0,36
86	C1630-540	Клапани зворотні підйомні муфтові для води та пари, 16Б16к. тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	1	<u>994,26</u> -	- -	994	-	- -	- -	- -
87	C113-1873-1Г варіант 2	Кран кульовий муфтовий діам. 50 мм	шт	1	<u>571,27</u> -	- -	571	-	- -	- -	- -
88	KM8-572-4	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що встановлюється на стіні, висота і ширина до 1200x1000 мм	шт	1	<u>3266,14</u> 527,95	<u>505,17</u> 144,39	3266	528	<u>505</u> 144	<u>4,8000</u> 1,1866	<u>4,8</u> 1,19
89	1503-1272 варіант 5	Шафа керування насосом	шт	1	<u>4094,00</u> -	- -	4094	-	- -	- -	- -
90	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	2	<u>3008,14</u> 2197,03	<u>179,39</u> 55,63	6016	4394	<u>359</u> 111	<u>21,3200</u> 0,5002	<u>42,64</u> 1
91	C1630-1162 варіант 2	Насос заглибний 1,3кВт 40.09.2.50В GRUNDFOS	шт	2	<u>131310,32</u> -	- -	262621	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					684779	35517	<u>10334</u> 3241		<u>341,29</u> 26,49
		Разом устаткування, грн.					71462				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					912 72374 613317 567466 38758 18913 34,77 5751 632230 704603				
92	КБ16-13-2	Розділ 5. Каналізація дощова К2 <i>Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм</i>	100м	0,15	<u>10503,88</u> 10101,48	<u>173,28</u> 62,57	1576	1515	<u>26</u> 9	<u>91,8400</u> 0,5652	<u>13,78</u> 0,08
93	С1630-1 варіант 1	Труба каналізаційна пластикова, діаметр 100х2,7 мм	м	15	<u>213,75</u> -	-	3206	-	-	-	-
94	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	2	<u>3008,14</u> 2197,03	<u>179,39</u> 55,63	6016	4394	<u>359</u> 111	<u>21,3200</u> 0,5002	<u>42,64</u> 1
95	С1630-1162 варіант 1	Насос дренажний Гном 10-10, 1,1кВт зі шлангом 30м	шт	2	<u>7370,92</u> -	-	14742	-	-	-	-
96	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	0,76	<u>8772,41</u> 7679,75	<u>684,90</u> 199,57	6667	5837	<u>521</u> 152	<u>81,2500</u> 1,4550	<u>61,75</u> 1,11
97	С113-2422 варіант 1	Лоток водовідвідний бетонний з решіткою, vodaland Захист вводу в будівлю	шт	76	<u>9290,94</u> -	-	706111	-	-	-	-
98	КБ8-5-9	<i>Мурування стін прийомків і каналів з цегли [керамічної]</i>	1 м3	2,25	<u>3914,23</u> 1156,68	<u>131,87</u> 65,08	8807	2603	<u>297</u> 146	<u>11,7800</u> 0,5440	<u>26,51</u> 1,22
99	КБ20-12-2	Установка решеток металлических	грати	3	<u>278,75</u> 180,89	<u>29,84</u> 7,90	836	543	<u>90</u> 24	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>5,46</u> 0,22
100	КБ7-64-2	Укладання плит перекриття каналів площею до 1 м2	100шт	0,03	<u>28709,54</u> 9320,74	<u>18928,82</u> 7380,46	861	280	<u>568</u> 221	<u>96,1000</u> 55,2938	<u>2,88</u> 1,66
101	С1415-8208 варіант 1	Стоимость ж/б плиты	м3	0,3	<u>6521,58</u> -	-	1956	-	-	-	-
102	С147-1	Стрижнева арматура А-I	100кг	0,18	<u>3158,31</u> -	-	568	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	КБ22-8-6	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 200 мм	1000м	0,003	<u>987302,03</u> 63756,81	<u>92426,88</u> 9540,71	2962	191	<u>277</u> 29	<u>571,4000</u> 87,0980	<u>1,71</u> 0,26
104	КБ22-47-2	Протягування у футляр сталевих труб діаметром 150 мм	100м	0,03	<u>14647,12</u> 9351,23	<u>43,88</u> 15,61	439	281	<u>1</u> -	<u>89,7000</u> 0,1463	<u>2,69</u> -
105	КБ6-13-1	Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,006	<u>545285,75</u> 36586,58	<u>9493,22</u> 4440,49	3272	220	<u>57</u> 27	<u>372,6100</u> 37,1413	<u>2,24</u> 0,22
106	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,03	<u>70387,02</u> 23252,46	<u>289,49</u> 84,35	2112	698	<u>9</u> 3	<u>231,0000</u> 0,6150	<u>6,93</u> 0,02
107	КБ22-40-6	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 200 мм	шт	6	<u>827,45</u> 281,44	<u>525,25</u> 10,85	4965	1689	<u>3152</u> 65	<u>2,2900</u> 0,1016	<u>13,74</u> 0,61
108	КБ15-36-1	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін механізованим способом	100м2	0,09	<u>14144,69</u> 8740,12	<u>423,33</u> 343,96	1273	787	<u>38</u> 31	<u>77,2300</u> 3,7044	<u>6,95</u> 0,33
109	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,09	<u>19620,15</u> 3534,92	<u>-</u> -	1766	318	<u>-</u> -	<u>33,5000</u> -	<u>3,02</u> -
110	КБ15-171-3	Окраска м/к сальников	100м2	0,03	<u>9979,56</u> 6094,96	<u>1,39</u> 1,22	299	183	<u>-</u> -	<u>60,5500</u> 0,0111	<u>1,82</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					768434	19539	<u>5395</u> 818		<u>192,12</u> 6,73
		Разом будівельні роботи, грн.					768434				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					743500				
		всього заробітна плата, грн.					20357				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10810				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3660				
		Всього будівельні роботи, грн.					779244				


		Всього по розділу 5					779244				
		Разом прямі витрати по кошторису					1728195	89633	<u>24243</u> 7711		<u>868,58</u> 67,69
		Разом устаткування, грн.					83096				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1527				
		Всього устаткування, грн.					84623				
		Разом будівельні роботи, грн.					1645099				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					1531223 97344 48615 91,88 15198 1693714 1778335				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1028,15 112542				

Склав

 Т. В. Лавриненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

 Ю. В. Краснокутський
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260, вулиця Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва (2-й Пусковий комплекс)
05-02/2022

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на Опалення тв вентиляція
Бомбосховище

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2946,208 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,69423 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 287,965 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вентиляція									
1	КБ20-15-6	П-03 Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1000 мм	шт	1	<u>331,00</u> 239,53	<u>11,97</u> 4,26	331	240	<u>12</u> 4	<u>2,4100</u> 0,0399	<u>2,41</u> 0,04
2	С130-376 варіант 11	Противибуховий клапан УЗС-8	шт	1	<u>26236,59</u> -	- -	26237	-	- -	- -	- -
3	С1630-994 варіант 6	Патрубок сталевий з фланцем ф630х8 - І=300 мм	шт	1	<u>6015,02</u> -	- -	6015	-	- -	- -	- -
4	КБ20-44-1	Установлення фільтрів повітряних сітчастих [масляних] продуктивністю до 10 тис.м3/год	фільтр	12	<u>2245,76</u> 1923,09	<u>108,93</u> 37,40	26949	23077	<u>1307</u> 449	<u>18,0200</u> 0,3376	<u>216,24</u> 4,05
5	С1630-736 варіант 1	Фільтри масляні ФЯР-514х514	шт	12	<u>6463,44</u> -	- -	77561	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ20-15-4	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 800 мм	шт	1	<u>728,28</u> 459,18	<u>35,90</u> 12,77	728	459	<u>36</u> 13	<u>4,6200</u> 0,1197	<u>4,62</u> 0,12
7	С130-376 варіант 9	Герметичний клапан для сховищ (1кгс/м2) - ф600 з електроприводом	шт	1	<u>183375,24</u> -	<u>-</u> -	183375	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КБ20-28-7	Установлення люків герметичних	шт	1	<u>585,55</u> 242,18	<u>144,30</u> 39,04	586	242	<u>144</u> 39	<u>2,1400</u> 0,3658	<u>2,14</u> 0,37
9	С1110-103 варіант 1	Люк-вставка фланцева ф630	шт	1	<u>2539,09</u> -	<u>-</u> -	2539	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	<u>1335,51</u> 1051,11	<u>54,01</u> 18,31	1336	1051	<u>54</u> 18	<u>10,2000</u> 0,1630	<u>10,2</u> 0,16
11	С130-66 варіант 11	Вентилятор каналний С-РКВ-100-50-6-380	шт	1	<u>80500,22</u> -	<u>-</u> -	80500	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,6	<u>1682,55</u> 948,56	<u>7,98</u> 2,84	1010	569	<u>5</u> 2	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>5,87</u> 0,02
13	КБ20-26-5	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 1-5 перерізом 400х400 мм	шт	3	<u>378,62</u> 303,41	<u>19,94</u> 7,10	1136	910	<u>60</u> 21	<u>3,0900</u> 0,0665	<u>9,27</u> 0,2
14	С130-248 варіант 1	Шумоглушник каналний 700х400 С-ГКР-70-40	шт	1	<u>9147,48</u> -	<u>-</u> -	9147	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	С130-248 варіант 2	Шумоглушник каналний 500х300 С-ГКР-50-30	шт	1	<u>6260,88</u> -	<u>-</u> -	6261	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	С130-248 варіант 3	Шумоглушник каналний 500х250 С-ГКР-50-25	шт	1	<u>4863,48</u> -	<u>-</u> -	4863	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	1	<u>223,52</u> 180,89	<u>29,84</u> 7,90	224	181	<u>30</u> 8	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>1,82</u> 0,07
18	С111-1756 варіант 37	Решітка зовнішня металева РЗ -1500х500	шт	1	<u>2976,96</u> -	<u>-</u> -	2977	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КБ20-1-1	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0314	<u>85313,13</u> 25391,98	<u>617,16</u> 222,80	2679	797	<u>19</u> 7	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>8,22</u> 0,07
20	КБ20-1-10	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	1,182	<u>83698,06</u> 20115,73	<u>493,51</u> 178,80	98931	23777	<u>583</u> 211	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>245,15</u> 1,98
21	КБ20-1-11	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	2,722	<u>79450,91</u> 15136,26	<u>386,27</u> 133,63	216265	41201	<u>1051</u> 364	<u>156,0600</u> 1,2521	<u>424,8</u> 3,41
22	КБ20-1-12	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм	100м2	0,252	<u>76245,64</u> 12234,32	<u>394,25</u> 136,47	19214	3083	<u>99</u> 34	<u>126,1400</u> 1,2787	<u>31,79</u> 0,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КБ20-13-6	Установлення клапанів зворотних периметром до 1600 мм	клапан	3	<u>290,65</u> 214,05	<u>11,97</u> 4,26	872	642	<u>36</u> 13	<u>2,1800</u> 0,0399	<u>6,54</u> 0,12
24	С130-376 варіант 17	Повітряний клапан - 500x200, С-GMK-P-50-20	шт	1	<u>2927,04</u> -	-	2927	-	-	-	-
25	С130-376 варіант 18	Повітряний клапан - 500x250 С-GMK-P-50-25	шт	1	<u>3029,04</u> -	-	3029	-	-	-	-
26	С130-376 варіант 19	Повітряний клапан - 500x300, С-GMK-P-50-30	шт	1	<u>3171,84</u> -	-	3172	-	-	-	-
27	КБ20-13-7	Установлення клапанів зворотних периметром до 2400 мм	клапан	1	<u>456,79</u> 319,12	<u>27,92</u> 9,94	457	319	<u>28</u> 10	<u>3,2500</u> 0,0931	<u>3,25</u> 0,09
28	С130-376 варіант 20	Повітряний клапан - 600x300, С-GMK-P-60-30	шт	1	<u>3728,76</u> -	-	3729	-	-	-	-
29	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	45	<u>223,52</u> 180,89	<u>29,84</u> 7,90	10058	8140	<u>1343</u> 356	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>81,9</u> 3,35
30	С111-1756 варіант 38	Решітка внутрішня металева 2535-1 -600x80	шт	13	<u>531,00</u> -	-	6903	-	-	-	-
31	С111-1756 варіант 39	Решітка внутрішня металева 2535-1 - 600x150	шт	32	<u>704,40</u> -	-	22541	-	-	-	-
32	С111-1897	Штуцери	комплект	4	<u>6,29</u> -	-	25	-	-	-	-
33	КБ26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	10 м2	25	<u>2265,22</u> 818,22	<u>1084,93</u> 386,08	56631	20456	<u>27123</u> 9652	<u>7,9400</u> 3,6176	<u>198,5</u> 90,44
34	С114-36 варіант 1	Теплоізоляція фольгована товщиною 25 мм	10м2	25	<u>1425,57</u> -	-	35639	-	-	-	-
35	КБ20-15-6	В-03 Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1000 мм	шт	1	<u>331,00</u> 239,53	<u>11,97</u> 4,26	331	240	<u>12</u> 4	<u>2,4100</u> 0,0399	<u>2,41</u> 0,04
36	С130-376 варіант 11	Противибуховий клапан УЗС-8	шт	1	<u>26236,59</u> -	-	26237	-	-	-	-
37	С1630-994 варіант 6	Патрубок сталевий з фланцем ф630x8 - І=300 мм	шт	1	<u>6015,02</u> -	-	6015	-	-	-	-
38	КБ20-15-4	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 800 мм	шт	1	<u>728,28</u> 459,18	<u>35,90</u> 12,77	728	459	<u>36</u> 13	<u>4,6200</u> 0,1197	<u>4,62</u> 0,12
39	С130-376 варіант 9	Герметичний клапан для сховищ (1кгс/м2) - ф600 з електроприводом	шт	1	<u>183375,24</u> -	-	183375	-	-	-	-
40	КБ20-28-7	Установлення люків герметичних	шт	1	<u>585,55</u> 242,18	<u>144,30</u> 39,04	586	242	<u>144</u> 39	<u>2,1400</u> 0,3658	<u>2,14</u> 0,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	C1110-103 варіант 1	Люк-вставка фланцева ф630	шт	1	<u>2539,09</u>	-	2539	-	-	-	-
42	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	<u>1335,51</u> 1051,11	<u>54,01</u> 18,31	1336	1051	<u>54</u> 18	<u>10,2000</u> 0,1630	<u>10,2</u> 0,16
43	C130-66 варіант 12	Вентилятор каналний С-PKV-80-50-6-380	шт	1	<u>129949,82</u>	-	129950	-	-	-	-
44	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,6	<u>1682,55</u> 948,56	<u>7,98</u> 2,84	1010	569	<u>5</u> 2	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>5,87</u> 0,02
45	КБ20-26-5	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 1-5 перерізом 400х400 мм	шт	3	<u>378,62</u> 303,41	<u>19,94</u> 7,10	1136	910	<u>60</u> 21	<u>3,0900</u> 0,0665	<u>9,27</u> 0,2
46	C130-248 варіант 4	Шумоглушник каналний 800х500 С-GKP-80-50	шт	1	<u>11677,08</u>	-	11677	-	-	-	-
47	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	2	<u>223,52</u> 180,89	<u>29,84</u> 7,90	447	362	<u>60</u> 16	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>3,64</u> 0,15
48	C111-1756 варіант 40	Решітка зовнішня металева РЗ -600х600	шт	2	<u>1683,60</u>	-	3367	-	-	-	-
49	КБ20-1-1	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0314	<u>85313,13</u> 25391,98	<u>617,16</u> 222,80	2679	797	<u>19</u> 7	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>8,22</u> 0,07
50	КБ20-1-10	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,24	<u>83698,06</u> 20115,73	<u>493,51</u> 178,80	20088	4828	<u>118</u> 43	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>49,78</u> 0,4
51	КБ20-1-11	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	1,006	<u>79450,91</u> 15136,26	<u>386,27</u> 133,63	79928	15227	<u>389</u> 134	<u>156,0600</u> 1,2521	<u>157</u> 1,26
52	КБ20-1-12	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм	100м2	0,156	<u>76245,64</u> 12234,32	<u>394,25</u> 136,47	11894	1909	<u>62</u> 21	<u>126,1400</u> 1,2787	<u>19,68</u> 0,2
53	C1630-451	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно- стійкої та сортової сталі, круглі, діаметр до 225 мм	шт	7	<u>732,23</u>	-	5126	-	-	-	-
54	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	7	<u>223,52</u> 180,89	<u>29,84</u> 7,90	1565	1266	<u>209</u> 55	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>12,74</u> 0,52
55	& C111- 17550 варіант 1	Анемостат ф100мм	шт	7	<u>163,80</u>	-	1147	-	-	-	-
56	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	32	<u>223,52</u> 180,89	<u>29,84</u> 7,90	7153	5788	<u>955</u> 253	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>58,24</u> 2,38
57	C111-1756 варіант 38	Решітка внутрішня металева 2535-1 -600х80	шт	9	<u>531,00</u>	-	4779	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	C111-1756 варіант 39	Решітка внутрішня металева 2535-1 - 600x150	шт	23	<u>704,40</u>	-	16201	-	-	-	-
59	C111-1897	Штуцери	комплект	3	<u>6,29</u>	-	19	-	-	-	-
60	KB20-15-2	В-05 Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 355 мм	шт	3	<u>380,74</u> 270,34	<u>19,94</u> 7,10	1142	811	<u>60</u> 21	<u>2,7200</u> 0,0665	<u>8,16</u> 0,2
61	C130-376 варіант 21	Герметичний клапан для сховищ (1кгс/м2) - ф315 з електроприводом	шт	3	<u>145635,24</u>	-	436906	-	-	-	-
62	C1630-994 варіант 7	Патрубок сталевий з фланцем ф325x8 - l=300 мм	шт	3	<u>3508,80</u>	-	10526	-	-	-	-
63	KB20-28-7	Установлення люків герметичних	шт	3	<u>585,55</u> 242,18	<u>144,30</u> 39,04	1757	727	<u>433</u> 117	<u>2,1400</u> 0,3658	<u>6,42</u> 1,1
64	C1110-103 варіант 2	Люк-вставка фланцева ф315	шт	3	<u>1519,09</u>	-	4557	-	-	-	-
65	KB20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	<u>1335,51</u> 1051,11	<u>54,01</u> 18,31	1336	1051	<u>54</u> 18	<u>10,2000</u> 0,1630	<u>10,2</u> 0,16
66	C130-66 варіант 13	Вентилятор каналний С-РКВ-50-30-4-380	шт	1	<u>30520,22</u>	-	30520	-	-	-	-
67	KB20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,32	<u>1682,55</u> 948,56	<u>7,98</u> 2,84	538	304	<u>3</u> 1	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>3,13</u> 0,01
68	KB20-1-1	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,080541	<u>85313,13</u> 25391,98	<u>617,16</u> 222,80	6871	2045	<u>50</u> 18	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>21,09</u> 0,17
69	KB20-1-7	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром від 500 до 560 мм	100м2	0,237384	<u>70225,65</u> 20115,73	<u>436,72</u> 153,88	16670	4775	<u>104</u> 37	<u>207,4000</u> 1,4418	<u>49,23</u> 0,34
70	KB20-1-7	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром від 500 до 560 мм	100м2	0,071435	<u>25841,65</u> 20115,73	<u>436,72</u> 153,88	1846	1437	<u>31</u> 11	<u>207,4000</u> 1,4418	<u>14,82</u> 0,1
71	KB20-1-10	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,0568	<u>25843,06</u> 20115,73	<u>493,51</u> 178,80	1468	1143	<u>28</u> 10	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>11,78</u> 0,1
72	C130-1112 варіант 1	Повітроводи сталевий 325 x8 з двома фланцями у "вельми посиленій ізоляції "	м2	5,68	<u>1552,89</u>	-	8820	-	-	-	-
73	KB20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	8	<u>223,52</u> 180,89	<u>29,84</u> 7,90	1788	1447	<u>239</u> 63	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>14,56</u> 0,6
74	C111-1756 варіант 43	Решітка внутрішня металева радіальна 3030- 1R - 600x150 GSM	шт	2	<u>1826,40</u>	-	3653	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	C111-1756 варіант 44	Решітка внутрішня металева радіальна 3030-1R - 300x100 GSM	шт	4	<u>1612,20</u>	-	6449	-	-	-	-
76	C111-1756 варіант 42	Решітка внутрішня металева радіальна 3030-1R - 200x60 GSM	шт	2	<u>1430,64</u>	-	2861	-	-	-	-
77	C111-1897	Штуцери	комплект	3	<u>6,29</u>	-	19	-	-	-	-
78	KB20-15-4	В-06 Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 800 мм	шт	2	<u>728,28</u> 459,18	<u>35,90</u> 12,77	1457	918	<u>72</u> 26	<u>4,6200</u> 0,1197	<u>9,24</u> 0,24
79	C130-376 варіант 23	Герметичний клапан для сховищ (1кгс/м2) - ф700 з електроприводом	шт	2	<u>186435,24</u>	-	372870	-	-	-	-
80	C1630-994 варіант 8	Патрубок сталевий з фланцем ф728x8 - l=300 мм	шт	2	<u>6321,02</u>	-	12642	-	-	-	-
81	KB20-28-7	Установлення люків герметичних	шт	2	<u>585,55</u> 242,18	<u>144,30</u> 39,04	1171	484	<u>289</u> 78	<u>2,1400</u> 0,3658	<u>4,28</u> 0,73
82	C1110-103 варіант 3	Люк-вставка фланцева ф700	шт	2	<u>2991,11</u>	-	5982	-	-	-	-
83	KB20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	<u>1335,51</u> 1051,11	<u>54,01</u> 18,31	1336	1051	<u>54</u> 18	<u>10,2000</u> 0,1630	<u>10,2</u> 0,16
84	C130-66 варіант 14	Вентилятор каналний С-РКВ-100-50-4-380	шт	1	<u>169109,66</u>	-	169110	-	-	-	-
85	KB20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,6	<u>1682,55</u> 948,56	<u>7,98</u> 2,84	1010	569	<u>5</u> 2	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>5,87</u> 0,02
86	KB20-26-5	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 1-5 перерізом 400x400 мм	шт	2	<u>378,62</u> 303,41	<u>19,94</u> 7,10	757	607	<u>40</u> 14	<u>3,0900</u> 0,0665	<u>6,18</u> 0,13
87	C130-248 варіант 5	Шумоглушник каналний 1000x500	шт	2	<u>14247,48</u>	-	28495	-	-	-	-
88	KB20-13-8	Установлення клапанів зворотних периметром до 3200 мм	клапан	2	<u>741,78</u> 505,68	<u>55,84</u> 19,87	1484	1011	<u>112</u> 40	<u>5,1500</u> 0,1862	<u>10,3</u> 0,37
89	C130-376 варіант 22	Повітряний клапан - 1000x500 С-ГМК-Р-100-50	шт	2	<u>6788,76</u>	-	13578	-	-	-	-
90	KB20-1-1	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0314	<u>85313,13</u> 25391,98	<u>617,16</u> 222,80	2679	797	<u>19</u> 7	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>8,22</u> 0,07
91	KB20-1-12	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм	100м2	0,156	<u>76245,64</u> 12234,32	<u>394,25</u> 136,47	11894	1909	<u>62</u> 21	<u>126,1400</u> 1,2787	<u>19,68</u> 0,2
92	KB20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	6	<u>223,52</u> 180,89	<u>29,84</u> 7,90	1341	1085	<u>179</u> 47	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>10,92</u> 0,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	C111-1756 варіант 41	Решітка внутрішня металева 2535-1 - 600х600	шт	2	<u>775,80</u>	-	1552	-	-	-	-
94	C111-1756 варіант 41	Решітка внутрішня металева 2535-1 - 600х600	шт	2	<u>775,80</u>	-	1552	-	-	-	-
95	C111-1756 варіант 42	Решітка внутрішня металева радіальна 3030-1R - 200х60 GSM	шт	2	<u>1430,64</u>	-	2861	-	-	-	-
96	C111-1897	Штуцери	комплект	7	<u>6,29</u>	-	44	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							2603702	180963	<u>35887</u> 12376		<u>1820,81</u> 115,85
Разом будівельні роботи, грн.							2603702				
в тому числі:							2386852				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							193339				
всього заробітна плата, грн.							100251				
Загальновиробничі витрати, грн.							193,02				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							31922				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2703953				
Всього по розділу 1							2703953				
Розділ 2. Опалення											
97	KM12-790-1 в.в. п.2.12.1.2 к(труд)=1,25	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 15-25 мм [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0,1	<u>7109,32</u> 6403,20	<u>265,01</u> 83,46	711	640	<u>27</u> 8	<u>60,0000</u> 0,6970	<u>6</u> 0,07
98	C130-1107 варіант 5	Запірно-вимірвальний клапан, Danfoss ASV-I Dn25	шт	1	<u>3003,61</u>	-	3004	-	-	-	-
99	KM11-350-3	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм	шт	1	<u>617,42</u> 500,40	<u>58,20</u> 23,64	617	500	<u>58</u> 24	<u>4,8000</u> 0,2268	<u>4,8</u> 0,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	C130-1107 варіант 4	Регулятор тиску, Danfoss ASV-P 30	шт	1	<u>7417,61</u>	-	7418	-	-	-	-
101	KB16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	14	<u>376,81</u> 251,24	<u>63,76</u> 16,66	5275	3517	<u>893</u> 233	<u>2,4100</u> 0,1561	<u>33,74</u> 2,19
102	C1630-154 варіант 15	Кран кульовий муфтовий, діаметр 15 мм	шт	14	<u>397,64</u>	-	5567	-	-	-	-
103	KB18-9-7	Установлення реєстрів зі сталевих зварних труб, діаметр нитки 80 мм	100м	0,75	<u>16645,15</u> 3705,18	<u>986,58</u> 344,25	12484	2779	<u>740</u> 258	<u>39,2000</u> 3,1437	<u>29,4</u> 2,36
104	KB18-17-10	Установлення повітровідвідників	шт	9	<u>236,63</u> 175,16	<u>42,04</u> 14,05	2130	1576	<u>378</u> 126	<u>1,6600</u> 0,1231	<u>14,94</u> 1,11
105	& C1630-1531-3-ИД варіант 1	Автоматичний повітровідвідник, ф15мм	шт	9	<u>2173,34</u>	-	19560	-	-	-	-
106	KB16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	9	<u>376,81</u> 251,24	<u>63,76</u> 16,66	3391	2261	<u>574</u> 150	<u>2,4100</u> 0,1561	<u>21,69</u> 1,4
107	C1630-154 варіант 13	Клапан кульовий муфтовий з штуцером, діаметр 15 мм	шт	9	<u>507,80</u>	-	4570	-	-	-	-
108	KB16-7-1	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	2,1	<u>6682,63</u> 5898,41	<u>637,04</u> 190,96	14034	12387	<u>1338</u> 401	<u>55,2700</u> 1,7283	<u>116,07</u> 3,63
109	C113-38 варіант 2	Трубопровід з вуглецевої сталі з антикорозійним покриттям з цинку - ф15х1,2 KAN-therm Steel	м	210	<u>131,40</u>	-	27594	-	-	-	-
110	KB16-7-2	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,53	<u>6690,63</u> 5898,41	<u>637,04</u> 190,96	3546	3126	<u>338</u> 101	<u>55,2700</u> 1,7283	<u>29,29</u> 0,92
111	C113-38 варіант 1	Трубопровід з вуглецевої сталі з антикорозійним покриттям з цинку - ф18х1,5 KAN-therm Steel	м	53	<u>151,04</u>	-	8005	-	-	-	-
112	KB16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	3,2	<u>6701,16</u> 5898,41	<u>637,04</u> 190,96	21444	18875	<u>2039</u> 611	<u>55,2700</u> 1,7283	<u>176,86</u> 5,53
113	C113-39 варіант 2	Трубопровід з вуглецевої сталі з антикорозійним покриттям з цинку - ф22х1,5 KAN-therm Steel	м	54	<u>240,38</u>	-	12981	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	КБ16-7-4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,22	<u>6719,81</u> 5898,41	<u>637,04</u> 190,96	1478	1298	<u>140</u> 42	<u>55,2700</u> 1,7283	<u>12,16</u> 0,38
115	C130-890 варіант 1	Трубопровід з вуглецевої сталі з антикорозійним покриттям з цинку - ф28х1,5 KAN-therm Steel	м	22	<u>292,65</u> -	- -	6438	-	- -	- -	- -
116	ПР26-5004	Ізоляція трубопроводів ізоляцією Ізофом [Мерілон]	100 п.м	3,4	<u>399,16</u> 382,68	<u>16,17</u> 6,57	1357	1301	<u>55</u> 22	<u>4,0500</u> 0,0630	<u>13,77</u> 0,21
117	& C111-1747-1И-ВЗ-1 варіант 19	Трубна теплоізоляція 25мм, для труб 25	м	350,2	<u>119,75</u> -	- -	41936	-	- -	- -	- -
118	КБ24-101-1	Улаштування цокольного вводу в будівлі, діаметр вводу 50 мм	шт	2	<u>5500,98</u> 1450,32	<u>2536,53</u> 411,07	11002	2901	<u>5073</u> 822	<u>13,5900</u> 3,8766	<u>27,18</u> 7,75
		Разом прямі витрати по розділу 2					214542	51161	<u>11653</u> 2798		<u>485,9</u> 25,78
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					214542 151728 53959 27713 52,87 8745 242255				

		Всього по розділу 2					242255				
		Разом прямі витрати по кошторису					2818244	232124	<u>47540</u> 15174		<u>2306,71</u> 141,63
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2818244 2538580 247298 127964 245,89 40667 2946208				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12


		Всього по кошторису					2946208				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2694,23				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					287965				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Т. В. Лавриненко

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ю. В. Краснокутський

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	0,5	<u>39168,30</u> 22017,60	<u>7799,07</u> 4117,14	19584	11009	<u>3900</u> 2059	<u>211,2000</u> 36,6924	<u>105,6</u> 18,35
8	С1547-8 варіант 2	Світлоїдний світильник ALS.OPL 118 HF	шт	30	<u>7160,45</u> -	-	214814	-	-	-	-
9	С1547-8 варіант 5	Світлоїдний світильник CD LED	шт	18	<u>809,42</u> -	-	14570	-	-	-	-
10	С1547-8 варіант 10	Світлоїдний світильник EVGC-4060-P12	шт	2	<u>1548,41</u> -	-	3097	-	-	-	-
11	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,23	<u>16651,10</u> 14430,69	<u>1852,79</u> 560,29	3830	3319	<u>426</u> 129	<u>131,2000</u> 4,5967	<u>30,18</u> 1,06
12	С1547-8 варіант 6	Світильник евакуційного освітлення LYRA LED	шт	17	<u>4071,53</u> -	-	69216	-	-	-	-
13	С1547-8 варіант 7	Світильник евакуційного освітлення ANTARES 4221-4 LED "Вихід"	шт	6	<u>11273,09</u> -	-	67639	-	-	-	-
14	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,08	<u>6344,70</u> 2616,31	-	508	209	-	<u>27,6800</u> -	<u>2,21</u> -
15	С1547-6 варіант 1	Вимикач, закритого встановлення, одноклавішний, IP54	шт	8	<u>190,19</u> -	-	1522	-	-	-	-
16	КБ21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,16	<u>2532,32</u> 2392,30	-	405	383	-	<u>25,3100</u> -	<u>4,05</u> -
17	С1512-13 варіант 5	Розетка штепсельна накладна, IP44, 16A	шт	16	<u>170,11</u> -	-	2722	-	-	-	-
18	КБ21-28-1	Установлення фотодатчика	шт	6	<u>24,70</u> 17,01	-	148	102	-	<u>0,1800</u> -	<u>1,08</u> -
19	С188888-47 варіант 1	Датчик рух, настельний 360 град	шт	6	<u>621,69</u> -	-	3730	-	-	-	-
20	С1512-1 варіант 5	Коробка установочна	шт	24	<u>9,56</u> -	-	229	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					402014	15022	<u>4326</u> 2188		<u>143,12</u> 19,41
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					402014 382666 17210 8474 15,75 2607 410488				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					410488				
		Розділ 2. Кабельно-проводникова продукція									
21	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	0,1	<u>6747,50</u> 4921,64	<u>1301,52</u> 565,91	675	492	<u>130</u> 57	<u>47,2100</u> 4,9268	<u>4,72</u> 0,49
22	& С1530-44- 118-B4 варіант 2	Лоток перфорований металевий 150х50	мп	101	<u>363,97</u> -	<u>-</u> -	36761	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КБ21-2-7	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	4	<u>5035,58</u> 3875,32	<u>617,77</u> 389,14	20142	15501	<u>2471</u> 1557	<u>41,0000</u> 3,5730	<u>164</u> 14,29
24	& С111- 1301-1-У варіант 5	Гофротруба 10 мм	м	202	<u>22,43</u> -	<u>-</u> -	4531	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& С111- 1301-1-У варіант 3	Гофротруба 16мм	м	202	<u>27,12</u> -	<u>-</u> -	5478	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КБ21-1-2	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 40 мм	100м	0,1	<u>11231,70</u> 7498,70	<u>2954,48</u> 1548,93	1123	750	<u>295</u> 155	<u>71,9300</u> 14,6761	<u>7,19</u> 1,47
27	С113-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	10	<u>229,26</u> -	<u>-</u> -	2293	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КМ8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	1	<u>13396,33</u> 4987,32	<u>1375,88</u> 165,96	13396	4987	<u>1376</u> 166	<u>47,8400</u> 1,4338	<u>47,84</u> 1,43
29	& С130- 1186-10 варіант 2	Металорукав, діаметр 10 мм	м	101	<u>42,76</u> -	<u>-</u> -	4319	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	С121-782 варіант 1	Металеві конструкції для кріплення	т	0,02	<u>63718,67</u> -	<u>-</u> -	1274	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	2	<u>1535,74</u> 1167,78	<u>183,43</u> 111,36	3071	2336	<u>367</u> 223	<u>12,2000</u> 1,0147	<u>24,4</u> 2,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	C153-17 варіант 9	Кабелі з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією ВВГнг(А)-LS 3х2,5 FRLS	1000м	0,204	<u>85015,57</u> -	- -	17343	-	- -	- -	- -
33	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	2	<u>1056,46</u> 823,19	<u>100,00</u> 61,65	2113	1646	<u>200</u> 123	<u>8,6000</u> 0,5634	<u>17,2</u> 1,13
34	C153-17 варіант 8	Кабелі з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією ВВГнг(А)-LS 3х1,5 FRLS	1000м	0,204	<u>58036,57</u> -	- -	11839	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					124358	25712	<u>4839</u> 2281		<u>265,35</u> 20,84
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					124358 93807 27993 14385 27,76 4591 138743				
		----- Всього по розділу 2					138743				
35	КМ8-572-4	Розділ 3. Комплектне обладнання Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 1200х1000 мм	шт	2	<u>3266,14</u> 527,95	<u>505,17</u> 144,39	6532	1056	<u>1010</u> 289	<u>4,8000</u> 1,1866	<u>9,6</u> 2,37
36	1503-1272 варіант 9	Шафа вентиляційна ШР-ВБ3	шт	1	<u>78520,00</u> -	- -	78520	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					85052	1056	<u>1010</u> 289		<u>9,6</u> 2,37
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					78520 804 79324 6532 4466				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					1345 643 1,16 192 7175				
		Всього по розділу 3					86499				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					625620 83962 855 84817 541658 487650 48341 24375 46,28 7657 566033 650850	43508	<u>10500</u> 4833		<u>434,07</u> 43,25
		Всього по кошторису					650850				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					523,6 55998				


Склав



Т. В. Лавриненко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



Ю. В. Краснокутський

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260, вулиця Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва (2-й Пусковий комплекс)
05-02/2022

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на Пожежна сигналізація
Бомбосховище

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 292,958 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,87442 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 90,017 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система пожежної сигналізації та автоматизації									
1	KM8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	<u>777,04</u>	<u>144,79</u>	777	352	<u>145</u>	<u>3,2000</u>	<u>3,2</u>
					351,97	35,67			36	0,2946	0,29
2	1503-1271	Шафа автоматики пожежної сигналізації	шт	1	<u>8694,00</u>	-	8694	-	-	-	-
	варіант 3	ШАПС-0.4.7.1			-	-			-	-	-
3	KM8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	1	<u>86,89</u>	<u>6,47</u>	87	64	<u>6</u>	<u>0,6400</u>	<u>0,64</u>
					64,42	2,63			3	0,0252	0,03
4	1511-4030	Акумулятор 12В, 7 А/г	шт	1	<u>984,40</u>	-	984	-	-	-	-
	варіант 8				-	-			-	-	-
5	KM10-667-13	Пристрій проміжний на 1 промінь	шт	7	<u>665,46</u>	<u>1,37</u>	4658	4235	<u>10</u>	<u>6,4000</u>	<u>44,8</u>
					604,93	0,20			1	0,0021	0,01
6	17142-2035	Модуль ізолювання К.3. та індикації МІМ-1	шт	7	<u>2282,75</u>	-	15979	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ10-668-2	Сповіслювач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	44	<u>358,34</u> 302,46	<u>1,69</u> 0,25	15767	13308	<u>74</u> 11	<u>3,2000</u> 0,0026	<u>140,8</u> 0,11
8	1602-30066 варіант 15	Сповіслювач пожежний димовий СПД-3А	шт	44	<u>465,00</u> -	- -	20460	-	- -	- -	- -
9	1602-30066 варіант 15	10% запас Сповіслювач пожежний димовий СПД-3А	шт	4	<u>465,00</u> -	- -	1860	-	- -	- -	- -
10	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	5	<u>183,36</u> 170,75	- -	917	854	- -	<u>1,6000</u> -	<u>8</u> -
11	1602-30066 варіант 9	Сповіслювач пожежний димовий SPR-4L	шт	5	<u>143,75</u> -	- -	719	-	- -	- -	- -
12	1602-30066 варіант 9	10% запас Сповіслювач пожежний димовий SPR-4L	шт	1	<u>143,75</u> -	- -	144	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					71046	18813	<u>235</u> 51		<u>197,44</u> 0,44
		Разом устаткування, грн.					48840				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					551				
		Всього устаткування, грн.					49391				
		Разом будівельні роботи, грн.					22206				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3158				
		всього заробітна плата, грн.					18864				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8837				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2595				
		Всього будівельні роботи, грн.					31043				

		Всього по розділу 1					80434				
		Розділ 2. Кабельно провідникова продукція									
13	КБ21-2-7	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	2	<u>5071,27</u> 3875,32	<u>617,77</u> 389,14	10143	7751	<u>1236</u> 778	<u>41,0000</u> 3,5730	<u>82</u> 7,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	& C111-1303-2C варіант 1	Гнучка гофрована ПВХ труба діам.20 мм	м	141,4	<u>13,34</u>	-	1886	-	-	-	-
15	& C111-1303-2C варіант 2	Гнучка гофрована ПВХ труба діам.16 мм	м	60,6	<u>9,69</u>	-	587	-	-	-	-
16	C188888-5	Монтажна кліпса	шт	110	<u>0,92</u>	-	101	-	-	-	-
17	KM8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	0,3	<u>13396,33</u>	<u>1375,88</u>	4019	1496	<u>413</u>	<u>47,8400</u>	<u>14,35</u>
18	& C111-1303-2C варіант 3	Металорукав D18 P3-ЦХ-Ш-18	м	30,3	<u>42,08</u>	-	1275	-	-	-	-
19	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	2,5	<u>1069,28</u>	<u>11,13</u>	2673	2307	<u>28</u>	<u>9,6400</u>	<u>24,1</u>
20	C153-377 варіант 8	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 1x2x0,8 J-H(St)H Bd	1000м	0,1836	<u>17900,45</u>	-	3287	-	-	-	-
21	C153-377 варіант 9	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 2x2x0,8 JE-H(St)H FE180/E30	1000м	0,0714	<u>27284,45</u>	-	1948	-	-	-	-
22	KБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,26	<u>5862,05</u>	<u>2488,54</u>	1524	869	<u>647</u>	<u>32,8000</u>	<u>8,53</u>
23	& C130-1186-B7 варіант 4	Кабель-канал 110x60	м	4,04	<u>110,79</u>	-	448	-	-	-	-
24	& C130-1186-B7 варіант 3	Кабель-канал 20x10	м	22,22	<u>30,11</u>	-	669	-	-	-	-
25	KБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	0,96	<u>1667,14</u>	<u>934,51</u>	1600	627	<u>897</u>	<u>6,2600</u>	<u>6,01</u>
26	C153-377 варіант 10	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 4x2x0,8JE-H(St)H FE180/E90	1000м	0,06732	<u>42533,45</u>	-	2863	-	-	-	-
27	C153-377 варіант 11	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 3x1,5 HXH FE180/E90	1000м	0,0306	<u>33373,85</u>	-	1021	-	-	-	-
28	& C188888-21-B1-B1	Піна протипожежна	шт	2	<u>212,06</u>	-	424	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					34468	13050	<u>3221</u>		<u>134,99</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					34468		1249		11,56
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18197				
		всього заробітна плата, грн.					14299				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					7358 14,21 2350 41826 41826				
		Розділ 3. Оповіщення про пожежу та керування евакуацією людей									
29	KM10-349-4	Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної	шт	5	<u>624,28</u> 604,93	-	3121	3025	-	<u>6,4000</u>	<u>32</u>
30	C1512-1 варіант 9	Коробка огнестойкая распределительная КВР 01/30-30В	шт	5	<u>374,21</u> -	-	1871	-	-	-	-
31	KB21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,08	<u>16651,27</u> 14430,69	<u>1852,79</u> 560,29	1332	1154	<u>148</u> 45	<u>131,2000</u> 4,5967	<u>10,5</u> 0,37
32	C1547-7 варіант 9	Світловий показник "Вихід", "Плай-1.1" У-07-12/24	шт	8	<u>281,98</u> -	-	2256	-	-	-	-
33	KB21-2-7	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,8	<u>5071,27</u> 3875,32	<u>617,77</u> 389,14	4057	3100	<u>494</u> 311	<u>41,0000</u> 3,5730	<u>32,8</u> 2,86
34	& C111-1303-2C варіант 1	Гнучка гофрована ПВХ труба діам.20 мм	м	80,8	<u>13,34</u> -	-	1078	-	-	-	-
35	C188888-5	Монтажна кліпса	шт	160	<u>0,92</u> -	-	147	-	-	-	-
36	KB21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,2	<u>5862,05</u> 3341,01	<u>2488,54</u> 654,46	1172	668	<u>498</u> 131	<u>32,8000</u> 6,1138	<u>6,56</u> 1,22
37	& C130-1186-B7 варіант 3	Кабель-канал 20х10	м	20,2	<u>30,11</u> -	-	608	-	-	-	-
38	KM10-386-11	Колодка клемна на металевій конструкції, кількість пір'їв до 20	шт	5	<u>884,49</u> 853,76	-	4422	4269	-	<u>8,0000</u>	<u>40</u>
39	C1512-1 варіант 10	Колодка клемна Simet 4x2,4	шт	5	<u>66,32</u> -	-	332	-	-	-	-
40	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,8	<u>1069,28</u> 922,74	<u>11,13</u> 9,77	855	738	<u>9</u> 8	<u>9,6400</u> 0,0888	<u>7,71</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	C153-377 варіант 22	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 2х1,5НХН FE 180/E30	1000м	0,0816	<u>36023,30</u>	-	2940	-	-	-	-
42	КБ21-13-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	0,2	<u>1667,14</u>	<u>934,51</u>	333	131	<u>187</u>	<u>6,2600</u>	<u>1,25</u>
					652,61	236,81			47	2,2579	0,45
43	C153-377 варіант 22	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 2х1,5НХН FE 180/E30	1000м	0,0204	<u>36023,30</u>	-	735	-	-	-	-
44	& C188888-21-B1-B1	Піна протипожежна	шт	2	<u>212,06</u>	-	424	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					25683	13085	<u>1336</u>		<u>130,82</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					25683		542		4,97
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11262				
		всього заробітна плата, грн.					13627				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6505				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1940				
		Всього будівельні роботи, грн.					32188				

		Всього по розділу 3					32188				
		Розділ 4. Система контролю загазованості метану									
45	КМ10-682-1	Пульт або табло, кількість сигналів до 5	шт	1	<u>815,60</u>	-	816	683	-	<u>6,4000</u>	<u>6,4</u>
					683,01	-			-	-	-
46	17142-2035 варіант 4	Блок контролю та управління «Варта 1 -03.14П»	шт	1	<u>11050,00</u>	-	11050	-	-	-	-
47	КМ10-668-3	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні	шт	13	<u>359,63</u>	<u>1,95</u>	4675	3932	<u>25</u>	<u>3,2000</u>	<u>41,6</u>
					302,46	0,29			4	0,0030	0,04
48	1602-30066 варіант 16	Датчик СН4 (метан) для «Варта 1 -03.14П» ДМ-14	шт	6	<u>4039,00</u>	-	24234	-	-	-	-
49	1602-30066 варіант 18	Світло-звукове табло з написом : «Увага! Всім залишити приміщення. Аварійний витік газу» С-05С-12	шт	5	<u>990,00</u>	-	4950	-	-	-	-
50	1602-30066 варіант 17	Світло-звукове табло (зовнішнє) з написом : «Увага! Не заходити до приміщення. Аварійний витік газу» С-05С-12	шт	2	<u>920,00</u>	-	1840	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	КМ10-669-3	Блок живлення і контролю ультразвуковий	шт	1	<u>1309,81</u> 853,76	<u>1,37</u> 0,20	1310	854	<u>1</u> -	<u>8,0000</u> 0,0021	<u>8</u> -
52	1511-4030 варіант 10	Блок живлення ІБПІ-9012/24(UPS-90 12/24)	шт	1	<u>18664,50</u> -	- -	18665	-	- -	- -	- -
53	КМ8-125-2	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год	шт	2	<u>96,75</u> 64,42	<u>6,47</u> 2,63	194	129	<u>13</u> 5	<u>0,6400</u> 0,0252	<u>1,28</u> 0,05
54	1511-4030 варіант 11	Акумулятор 12В, 12 А/г	шт	2	<u>1100,00</u> -	- -	2200	-	- -	- -	- -
55	КМ10-349-4	Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної	шт	6	<u>624,28</u> 604,93	- -	3746	3630	- -	<u>6,4000</u> -	<u>38,4</u> -
56	С1512-1 варіант 13	Коробка пластикова комутаційна 80x80x40	шт	6	<u>45,92</u> -	- -	276	-	- -	- -	- -
57	КМ10-386-11	Колодка клемна на металевій конструкції, кількість пір'їв до 20	шт	6	<u>884,49</u> 853,76	- -	5307	5123	- -	<u>8,0000</u> -	<u>48</u> -
58	С1512-1 варіант 12	Колодка клемна Simet 4x2,5	шт	6	<u>71,42</u> -	- -	429	-	- -	- -	- -
59	КБ21-2-7	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	3,1	<u>5071,27</u> 3875,32	<u>617,77</u> 389,14	15721	12013	<u>1915</u> 1206	<u>41,0000</u> 3,5730	<u>127,1</u> 11,08
60	& С111- 1303-2С варіант 4	Гнучка гофрована ПВХ труба діам.25 мм	м	313,1	<u>16,32</u> -	- -	5110	-	- -	- -	- -
61	С188888-5	Монтажна кліпса	шт	600	<u>0,92</u> -	- -	552	-	- -	- -	- -
62	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	1,45	<u>1069,28</u> 922,74	<u>11,13</u> 9,77	1550	1338	<u>16</u> 14	<u>9,6400</u> 0,0888	<u>13,98</u> 0,13
63	С153-17 варіант 12	Кабелі з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією ВВГнг-LS 2x1, 5	1000м	0,1377	<u>38210,32</u> -	- -	5262	-	- -	- -	- -
64	С153-17 варіант 11	Кабелі з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією ВВГнг-LS 3x1, 5	1000м	0,0102	<u>47390,32</u> -	- -	483	-	- -	- -	- -
65	КР17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	1,8	<u>1633,65</u> 1461,64	<u>23,65</u> 20,76	2941	2631	<u>43</u> 37	<u>15,2700</u> 0,1887	<u>27,49</u> 0,34
66	С153-17 варіант 13	Кабелі з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією КВВГнг-LS 5x1, 5	1000м	0,1836	<u>60650,32</u> -	- -	11135	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					122446	30333	<u>2013</u> 1266		<u>312,25</u> 11,64
		Разом устаткування, грн.					62939				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					569 63508 59507 27161 31599 15492 28,69 4743 74999 138509				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					253643 111779 1120 112899 141864 59778 78389 38193 70,31 11628 180057 292958	75281	<u>6805</u> 3108		<u>775,5</u> 28,61
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					874,42				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					90017				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Т. В. Лавриненко

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ю. В. Краснокутський

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260, вулиця Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва (2-й Пусковий комплекс)
05-02/2022

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на Слаботочні системи
Бомбосховище

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 68,197 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,17185 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 19,139 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.


№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Структурована кабельна система									
1	KM11-93-1	Апаратура настінна, маса від 0,15 до 0,2 т	шт	3	<u>2471,86</u>	<u>680,96</u>	7416	4820	<u>2043</u>	<u>14,4000</u>	<u>43,2</u>
					1606,75	219,39			658	1,8081	5,42
2	1601-2318	AX3000 дводіапазонний гігабітний WiFi 6 роутер	комплект	3	<u>4520,00</u>	-	13560	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	KB21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,04	<u>2532,32</u>	-	101	96	-	<u>25,3100</u>	<u>1,01</u>
					2392,30	-			-	-	-
4	C1512-13	Розетка комп'ютерна	шт	4	<u>50,00</u>	-	200	-	-	-	-
	варіант 8				-	-			-	-	-
5	KM8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	1,5	<u>8299,54</u>	<u>3960,17</u>	12449	3002	<u>5940</u>	<u>19,2000</u>	<u>28,8</u>
					2001,60	998,21			1497	9,4105	14,12
6	C151-1	Кабелі вита пара FTP 4x2x0,51, категорія 5 екранований	1000м	0,153	<u>19449,82</u>	-	2976	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					36702	7918	<u>7983</u> 2155		<u>73.01</u> 19,54
		Разом устаткування, грн.					13560				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					533				
		Всього устаткування, грн.					14093				
		Разом будівельні роботи, грн.					23142				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7241				
		всього заробітна плата, грн.					10073				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4643				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1339				
		Всього будівельні роботи, грн.					27785				


		Всього по розділу 1					41878				
		Розділ 2. Система громадського оповіщення надзвичайних ситуацій									
7	KM10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	7	<u>355.04</u> 322,11	-	2485	2255	-	<u>3,2000</u>	<u>22.4</u>
8	1601-2216 варіант 9	Гучномовець (6Вт) 6АС100ПН	комплект	7	<u>695.75</u> -	-	4870	-	-	-	-
9	KM8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	1,5	<u>8299.54</u> 2001,60	<u>3960.17</u> 998,21	12449	3002	<u>5940</u> 1497	<u>19,2000</u> 9,4105	<u>28.8</u> 14,12
10	C151-1 варіант 2	Силовий кабель JE-H(St)H FE180/E30 1x2x0.8 Си екранований вогнестійкий	1000м	0,153	<u>21082.11</u> -	-	3226	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					23030	5257	<u>5940</u> 1497		<u>51.2</u> 14,12
		Разом устаткування, грн.					4870				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					46				
		Всього устаткування, грн.					4916				
		Разом будівельні роботи, грн.					18160				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6963				
		всього заробітна плата, грн.					6754				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					3243 5,88 973 21403				
		Всього по розділу 2					26319				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					59732 18430 579 19009 41302 14204 16827 7886 13,98 2312 49188	13175	<u>13923</u> 3652		<u>124,21</u> 33,66
		Всього по кошторису					68197				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					171,85 19139				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260, вулиця Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва (2-й Пусковий комплекс)
05-02/2022

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на Зовнішнє водопостачання та каналізація
Зовнішні мережі

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 519,516 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,11595 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 121,660 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-12-2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,115	<u>27360,81</u> 854,77	<u>26506,04</u> 7385,29	3146	98	<u>3048</u> 849	<u>9,9300</u> 60,8838	<u>1,14</u> 7
2	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,115	<u>8739,50</u> -	<u>8739,50</u> 2086,10	1005	-	<u>1005</u> 240	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 2,03
3	КБ1-17-2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,027	<u>39518,71</u> 1009,72	<u>38471,09</u> 10284,15	1067	27	<u>1039</u> 278	<u>11,7300</u> 83,1300	<u>0,32</u> 2,24
4	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	47,25	<u>277,92</u> -	<u>277,92</u> 48,51	13132	-	<u>13132</u> 2292	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 19,42
5	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,32	<u>12218,83</u> 1473,70	<u>-</u> -	3910	472	<u>-</u> -	<u>16,3200</u> -	<u>5,22</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					22260	597	<u>18224</u> 3659		<u>6,68</u> 30,69
		Разом будівельні роботи, грн.					22260				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3439				
		всього заробітна плата, грн.					4256				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2158				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					720				
		Всього будівельні роботи, грн.					24418				

		Всього по розділу 1					24418				
		Розділ 2. Водопровід В1									
6	КБ22-11-3 К=0,6	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням (Демонтаж)	1000м	0,03	<u>28178,83</u> 19192,03	<u>8061,52</u> 2857,56	845	576	<u>242</u> 86	<u>186,2400</u> 27,7962	<u>5,59</u> 0,83
7	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,052	<u>46459,53</u> 31986,72	<u>13435,87</u> 4762,60	2416	1663	<u>699</u> 248	<u>310,4000</u> 46,3270	<u>16,14</u> 2,41
8	С113-1380	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм	м	52	<u>848,63</u> -	<u>-</u> -	44129	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ22-11-8	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 315 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,0105	<u>137561,25</u> 49870,66	<u>80533,59</u> 19924,09	1444	524	<u>846</u> 209	<u>489,6000</u> 189,4511	<u>5,14</u> 1,99
10	С113-1389	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 315х18,7 мм	м	10,5	<u>5387,87</u> -	<u>-</u> -	56573	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ22-47-1	Протягування у футляр сталевих труб діаметром 100 мм	100м	0,105	<u>12907,79</u> 8798,70	<u>31,91</u> 11,36	1355	924	<u>3</u> 1	<u>84,4000</u> 0,1064	<u>8,86</u> 0,01
12	КБ16-27-8	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 100 мм	шт	2	<u>4374,39</u> 1165,38	<u>198,83</u> 53,03	8749	2331	<u>398</u> 106	<u>10,9200</u> 0,4850	<u>21,84</u> 0,97
		Разом прямі витрати по розділу 2					115511	6018	<u>2188</u> 650		<u>57,57</u> 6,21
		Разом будівельні роботи, грн.					115511				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					107305				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					6668 3314 6,24 1033 118825 118825				
		Розділ 3. Каналізація побутова К1									
13	KP16-39-2	Розбирання трубопроводів каналізації із чавунних труб діаметром 100 мм	100м	0,33	<u>11247,48</u> 11232,58	<u>14,90</u> 5,49	3712	3707	<u>5</u> 2	<u>130,4900</u> 0,0498	<u>43,06</u> 0,02
14	KP16-39-3	Розбирання трубопроводів каналізації із чавунних труб діаметром 150 мм	100м	0,12	<u>15246,46</u> 15224,11	<u>22,35</u> 8,24	1830	1827	<u>3</u> 1	<u>176,8600</u> 0,0747	<u>21,22</u> 0,01
15	KБ23-13-3 к дем.=0,6	(Демонтаж) Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	0,234	<u>24465,60</u> 12175,83	<u>12289,77</u> 3633,19	5725	2849	<u>2876</u> 850	<u>120,9600</u> 27,0872	<u>28,3</u> 6,34
16	KБ23-13-3 к дем.=0,6	(Демонтаж) Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	0,078	<u>24465,60</u> 12175,83	<u>12289,77</u> 3633,19	1908	950	<u>958</u> 283	<u>120,9600</u> 27,0872	<u>9,43</u> 2,11
17	KБ23-13-3	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	0,234	<u>64377,57</u> 20293,06	<u>20482,95</u> 6055,31	15064	4749	<u>4793</u> 1417	<u>201,6000</u> 45,1454	<u>47,17</u> 10,56
18	K585521-Л005 варіант 1	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53)	шт	2	<u>3249,62</u> -	- -	6499	-	- -	- -	- -
19	K585521-Л031 варіант 1	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53) футеровані пластиком	шт	1	<u>3679,49</u> -	- -	3679	-	- -	- -	- -
20	K585521-Л048 варіант 1	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53) футеровані пластиком	шт	1	<u>7084,63</u> -	- -	7085	-	- -	- -	- -
21	K585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53) футеровані пластиком	шт	1	<u>1184,65</u> -	- -	1185	-	- -	- -	- -
22	C113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	1	<u>2883,37</u> -	- -	2883	-	- -	- -	- -
23	C111-1789	Скоби ходові	кг	14,76	<u>33,04</u> -	- -	488	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КБ22-11-6 К=0,6	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 200 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,015	<u>60025,18</u> 24705,53	<u>35319,65</u> 8383,27	900	371	<u>529</u> 126	<u>242,5440</u> 82,7459	<u>3,64</u> 1,24
25	КБ22-11-6	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 200 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,015	<u>103157,37</u> 41175,89	<u>58866,08</u> 13972,12	1547	618	<u>883</u> 210	<u>404,2400</u> 137,9099	<u>6,06</u> 2,07
26	С113-1385 варіант 1	Труби каналізаційні, зовнішній діаметр 200 мм	м	15	<u>372,45</u> -	<u>-</u> -	5587	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,031	<u>46459,53</u> 31986,72	<u>13435,87</u> 4762,60	1440	992	<u>417</u> 148	<u>310,4000</u> 46,3270	<u>9,62</u> 1,44
28	С1630-1 варіант 1	Труба каналізаційна пластикова, діаметр 100х2,7 мм	м	31	<u>213,75</u> -	<u>-</u> -	6626	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					66158	16063	<u>10464</u> 3037		<u>168,5</u> 23,79
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					66158 39631 19100 9486 18,09 2991 75644				


		Всього по розділу 3					75644				
		Розділ 4. Каналізація дощова К2									
29	КР16-39-2	Розбирання трубопроводів каналізації із чавунних труб діаметром 100 мм	100м	0,33	<u>11247,48</u> 11232,58	<u>14,90</u> 5,49	3712	3707	<u>5</u> 2	<u>130,4900</u> 0,0498	<u>43,06</u> 0,02
30	КР16-39-3	Розбирання трубопроводів каналізації із чавунних труб діаметром 150 мм	100м	0,28	<u>15246,46</u> 15224,11	<u>22,35</u> 8,24	4269	4263	<u>6</u> 2	<u>176,8600</u> 0,0747	<u>49,52</u> 0,02
31	КБ23-13-3 к дем.=0,6	(Демонтаж) Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	1,17	<u>24465,60</u> 12175,83	<u>12289,77</u> 3633,19	28625	14246	<u>14379</u> 4251	<u>120,9600</u> 27,0872	<u>141,52</u> 31,69
32	КБ23-13-3 к дем.=0,6	(Демонтаж) Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	0,39	<u>24465,60</u> 12175,83	<u>12289,77</u> 3633,19	9542	4749	<u>4793</u> 1417	<u>120,9600</u> 27,0872	<u>47,17</u> 10,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	КБ23-13-3	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	0,234	<u>64377,57</u> 20293,06	<u>20482,95</u> 6055,31	15064	4749	<u>4793</u> 1417	<u>201,6000</u> 45,1454	<u>47,17</u> 10,56
34	К585521-Л005 варіант 1	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53)	шт	6	<u>3249,62</u> -	- -	19498	-	- -	- -	- -
35	К585521-Л031 варіант 1	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53) футеровані пластиком	шт	3	<u>3679,49</u> -	- -	11038	-	- -	- -	- -
36	К585521-Л048 варіант 1	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53) футеровані пластиком	шт	3	<u>7084,63</u> -	- -	21254	-	- -	- -	- -
37	К585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53) футеровані пластиком	шт	3	<u>1184,65</u> -	- -	3554	-	- -	- -	- -
38	С113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	3	<u>2883,37</u> -	- -	8650	-	- -	- -	- -
39	С111-1789	Скоби ходові	кг	14,76	<u>33,04</u> -	- -	488	-	- -	- -	- -
40	КБ22-11-6 K=0,6	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 200 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,012	<u>60025,18</u> 24705,53	<u>35319,65</u> 8383,27	720	296	<u>424</u> 101	<u>242,5440</u> 82,7459	<u>2,91</u> 0,99
41	КБ22-11-6	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 200 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,012	<u>103157,37</u> 41175,89	<u>58866,08</u> 13972,12	1238	494	<u>706</u> 168	<u>404,2400</u> 137,9099	<u>4,85</u> 1,65
42	С113-1385 варіант 1	Труби каналізаційні, зовнішній діаметр 200 мм	м	12	<u>372,45</u> -	- -	4469	-	- -	- -	- -
43	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,04	<u>46459,53</u> 31986,72	<u>13435,87</u> 4762,60	1858	1279	<u>537</u> 191	<u>310,4000</u> 46,3270	<u>12,42</u> 1,85
44	С1630-1 варіант 1	Труба каналізаційна пластикова, діаметр 100х2,7 мм Защита ввода в здание 7373-3	м	40	<u>213,75</u> -	- -	8550	-	- -	- -	- -
45	КБ8-5-9	Мурування стін прямокутних і каналів з цегли [керамічної]	1 м3	9	<u>3914,23</u> 1156,68	<u>131,87</u> 65,08	35228	10410	<u>1187</u> 586	<u>11,7800</u> 0,5440	<u>106,02</u> 4,9
46	КБ20-12-2	Установка решеток металлических	грати	12	<u>278,75</u> 180,89	<u>29,84</u> 7,90	3345	2171	<u>358</u> 95	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>21,84</u> 0,89
47	КБ7-64-2	Укладання плит перекриття каналів площею до 1 м2	100шт	0,12	<u>28709,54</u> 9320,74	<u>18928,82</u> 7380,46	3445	1118	<u>2271</u> 886	<u>96,1000</u> 55,2938	<u>11,53</u> 6,64
48	С1415-8208 варіант 1	Стоимость ж/б плиты	м3	1,2	<u>6521,58</u> -	- -	7826	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	C147-1	Стрижнева арматура А-I	100кг	0,72	<u>3158,31</u>	-	2274	-	-	-	-
50	КБ22-8-6	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 200 мм	1000м	0,012	<u>987302,03</u> 63756,81	<u>92426,88</u> 9540,71	11848	765	<u>1109</u> 114	<u>571,4000</u> 87,0980	<u>6,86</u> 1,05
51	КБ22-47-2	Протягування у футляр сталевих труб діаметром 150 мм	100м	0,12	<u>14647,12</u> 9351,23	<u>43,88</u> 15,61	1758	1122	<u>5</u> 2	<u>89,7000</u> 0,1463	<u>10,76</u> 0,02
52	КБ6-13-1	Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,024	<u>545285,75</u> 36586,58	<u>9493,22</u> 4440,49	13087	878	<u>228</u> 107	<u>372,6100</u> 37,1413	<u>8,94</u> 0,89
53	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,12	<u>70387,02</u> 23252,46	<u>289,49</u> 84,35	8446	2790	<u>35</u> 10	<u>231,0000</u> 0,6150	<u>27,72</u> 0,07
54	КБ22-40-6	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 200 мм	шт	24	<u>827,45</u> 281,44	<u>525,25</u> 10,85	19859	6755	<u>12606</u> 260	<u>2,2900</u> 0,1016	<u>54,96</u> 2,44
55	КБ15-36-1	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін механізованим способом	100м2	0,36	<u>14144,69</u> 8740,12	<u>423,33</u> 343,96	5092	3146	<u>152</u> 124	<u>77,2300</u> 3,7044	<u>27,8</u> 1,33
56	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,36	<u>19620,15</u> 3534,92	-	7063	1273	-	<u>33,5000</u> -	<u>12,06</u> -
57	КБ15-171-3	Окраска м/к сальников	100м2	0,12	<u>9979,56</u> 6094,96	<u>1,39</u> 1,22	1198	731	-	<u>60,5500</u> 0,0111	<u>7,27</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					262998	64942	<u>43594</u> 9733		<u>644,38</u> 75,57
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					262998				
		-----					154462				
							74675				
							37632				
							73,88				
							12217				
							300630				
		Всього по розділу 4					300630				
		Разом прямі витрати по кошторису					466927	87620	<u>74470</u> 17079		<u>877,13</u> 136,26
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					466927				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					304837 104699 52589 102,56 16961 519516 519516				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1115,95 121660				


Склав



Т. В. Лавриненко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



Ю. В. Краснокутський

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260, вулиця Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва (2-й Пусковий комплекс)
05-02/2022

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-02
на Мережі теплопостачання
Зовнішні мережі

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1909,565 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,80706 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 313,766 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-12-2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,075	<u>27360,81</u> 854,77	<u>26506,04</u> 7385,29	2052	64	<u>1988</u> 554	<u>9,9300</u> 60,8838	<u>0,74</u> 4,57
2	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,045	<u>8739,50</u> -	<u>8739,50</u> 2086,10	393	-	<u>393</u> 94	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 0,8
3	КБ1-17-2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,035	<u>39518,71</u> 1009,72	<u>38471,09</u> 10284,15	1383	35	<u>1346</u> 360	<u>11,7300</u> 83,1300	<u>0,41</u> 2,91
4	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	61,25	<u>277,92</u> -	<u>277,92</u> 48,51	17023	-	<u>17023</u> 2971	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 25,17
5	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	1,4	<u>12218,83</u> 1473,70	<u>-</u> -	17106	2063	<u>-</u> -	<u>16,3200</u> -	<u>22,85</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,014	<u>8739,50</u> -	<u>8739,50</u> 2086,10	122	-	<u>122</u> 29	- 17,6730	- 0,25
7	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	15,4	<u>976,83</u> -	- -	15043	-	- -	- -	- -
8	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	0,88	<u>389,16</u> 354,45	<u>34,71</u> 11,20	342	312	<u>30</u> 10	<u>3,4000</u> 0,0915	<u>2,99</u> 0,08
9	& С111-1721-11А-В2	Стрічка сигнальна	м	88	<u>3,98</u> -	- -	350	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 1							53814	2474	<u>20902</u> 4018		<u>26,99</u> 33,78
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							53814 30438 6492 3309 6,64 1096 57123				
----- Всього по розділу 1							57123				
10	КБ24-1-3 к дем.=0,6	Розділ 2. Демонтажні роботи (Демонтаж) Прокладання трубопроводів надземне і в каналах при умовному тиску 0,6 МПа [6 кгс/см2], температурі 115 град.С, діаметр труб 80 мм	1000м	0,186	<u>100372,68</u> 46256,72	<u>54115,96</u> 12125,95	18669	8604	<u>10065</u> 2255	<u>433,4400</u> 109,1207	<u>80,62</u> 20,3
11	КБ7-61-1 к дем.=0,6	(Демонтаж) Улаштування непрохідних однолоткових каналів, що перекриваються або обпираються на плити	100м3	0,1643	<u>65733,07</u> 29509,86	<u>35638,66</u> 13606,95	10800	4848	<u>5855</u> 2236	<u>289,7100</u> 107,6105	<u>47,6</u> 17,68
Разом прямі витрати по розділу 2							29469	13452	<u>15920</u> 4491		<u>128,22</u> 37,98
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							29469 97 17943 8911 17,32 2865				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					38380				

		Всього по розділу 2					38380				
12	КБ6-35-2	Розділ 3. Улаштування каналів <i>Улаштування лотків між ємкісними спорудами при товщині стін до 100 мм</i>	100 м3	0,991	<u>1129021,0</u> 2 159620,34	<u>105769,97</u> 40972,63	1118860	158184	<u>104818</u> 40604	<u>1606,0000</u> 303,7214	<u>1591,55</u> 300,99
		Разом прямі витрати по розділу 3					1118860	158184	<u>104818</u> 40604		<u>1591,55</u> 300,99
		Разом будівельні роботи, грн.					1118860				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					855858				
		всього заробітна плата, грн.					198788				
		Загальновиробничі витрати, грн.					106844				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					227,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					37558				
		Всього будівельні роботи, грн.					1225704				

		Всього по розділу 3					1225704				
13	КБ24-10-3	Розділ 4. Монтаж трубопровода опалення <i>Безканальне прокладання теплогідроізованих трубопроводів діаметром 80 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см²], температурі 150 град.С</i>	1000м	0,176	<u>341484,08</u> 140066,49	<u>117817,52</u> 21795,47	60101	24652	<u>20736</u> 3836	<u>1293,2000</u> 199,8908	<u>227,6</u> 35,18
14	С113-1360 варіант 2	Трубопровід в ПТПУ-СТ/ПЕ ф89/ф160 з системою ОДК . Труби сталеві безшовні горячедеформовані 89х3,5 за ДСТУ 8938:2019 (гр. В Ст10 за ДСТУ 7809:2015) (гр. В Ст10 за ДСТУ 7809:2015)	м	177,76	<u>1351,42</u> -	- -	240228	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КБ24-1-3	Прокладання трубопроводів надземне і в каналах при умовному тиску 0,6 МПа [6 кгс/см ²], температурі 115 град.С, діаметр труб 80 мм	1000м	0,026	<u>200157,35</u> 77094,53	<u>90193,27</u> 20209,92	5204	2004	<u>2345</u> 525	<u>722,4000</u> 181,8678	<u>18,78</u> 4,73
16	С113-154	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	26	<u>751,91</u> -	- -	19550	-	- -	- -	- -
17	КБ26-8-1	Ізоляція трубопроводів діаметром від 159 мм до 273 мм плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому, плитами зі скляного штапельного волокна ППТ, товщина ізоляційного шару 60 мм	10 м	2,6	<u>1719,13</u> 923,88	<u>554,43</u> 197,30	4470	2402	<u>1442</u> 513	<u>8,5300</u> 1,8487	<u>22,18</u> 4,81
18	& С114-27-У-1 варіант 1	Мати прошивні з базальтової мінеральної вати з фольгованим покр. шаром товщ. 50мм	м2	8	<u>291,19</u> -	- -	2330	-	- -	- -	- -
19	С113-1555 варіант 2	Опора нерухома із труб ПТПУ-СТ/ПЕ ф89/160 з системою ОДК	шт	4	<u>11199,37</u> -	- -	44797	-	- -	- -	- -
20	С113-1579	Компенсатор сильфонний до теплоізолюваних труб, типорозмір 57/125 мм	шт	2	<u>43226,05</u> -	- -	86452	-	- -	- -	- -
21	С113-1573	Комплект ізоляції стиків ЕР-3 /термоусадкова муфта/ до теплоізолюваних труб, типорозмір 89/160 мм	шт	24	<u>1320,10</u> -	- -	31682	-	- -	- -	- -
22	С113-1534	Рукав кінцевий до теплоізолюваних труб, типорозмір 89/160 мм	шт	4	<u>472,75</u> -	- -	1891	-	- -	- -	- -
23	С113-1544	Кільце ущільнююче до теплоізолюваних труб, типорозмір 160 мм	шт	2	<u>204,41</u> -	- -	409	-	- -	- -	- -
24	КБ6-1-5	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3	100м3	0,075	<u>600999,41</u> 57178,00	<u>12587,29</u> 5767,41	45075	4288	<u>944</u> 433	<u>582,3200</u> 48,3367	<u>43,67</u> 3,63
25	С147-4-8	Стрижнева арматура А-III, діаметр 8 мм	100кг	0,3375	<u>4219,67</u> -	- -	1424	-	- -	- -	- -
26	КБ22-8-6	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 200 мм	1000м	0,002	<u>169011,91</u> 63756,81	<u>92426,88</u> 9540,71	338	128	<u>185</u> 19	<u>571,4000</u> 87,0980	<u>1,14</u> 0,17
27	С113-192	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 8 мм	м	2	<u>2215,51</u> -	- -	4431	-	- -	- -	- -
28	КБ8-5-9	Защита ввода теплосети в здание Мурування стін прямоків і каналів з цегли [керамічної]	1 м3	0,75	<u>3914,23</u> 1156,68	<u>131,87</u> 65,08	2936	868	<u>99</u> 49	<u>11,7800</u> 0,5440	<u>8,84</u> 0,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	КБ20-12-2	Установка решеток металлических	грати	1	<u>278,75</u> 180,89	<u>29,84</u> 7,90	279	181	<u>30</u> 8	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>1,82</u> 0,07
30	КБ7-64-2	Укладання плит перекриття каналів площею до 1 м2	100шт	0,01	<u>28709,54</u> 9320,74	<u>18928,82</u> 7380,46	287	93	<u>189</u> 74	<u>96,1000</u> 55,2938	<u>0,96</u> 0,55
31	С1415-8208 варіант 1	Стоимость ж/б плиты	м3	0,1	<u>6521,58</u> -	-	652	-	-	-	-
32	С147-1	Стрижнева арматура А-I	100кг	0,06	<u>3158,31</u> -	-	189	-	-	-	-
33	КБ22-8-6	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 200 мм	1000м	0,001	<u>987302,03</u> 63756,81	<u>92426,88</u> 9540,71	987	64	<u>92</u> 10	<u>571,4000</u> 87,0980	<u>0,57</u> 0,09
34	КБ22-47-2	Протягування у футляр сталевих труб діаметром 150 мм	100м	0,01	<u>14647,12</u> 9351,23	<u>43,88</u> 15,61	146	94	-	<u>89,7000</u> 0,1463	<u>0,9</u> -
35	КБ6-13-1	Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,002	<u>545285,75</u> 36586,58	<u>9493,22</u> 4440,49	1091	73	<u>19</u> 9	<u>372,6100</u> 37,1413	<u>0,75</u> 0,07
36	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,01	<u>70387,02</u> 23252,46	<u>289,49</u> 84,35	704	233	<u>3</u> 1	<u>231,0000</u> 0,6150	<u>2,31</u> 0,01
37	КБ22-40-6	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 200 мм	шт	2	<u>827,45</u> 281,44	<u>525,25</u> 10,85	1655	563	<u>1051</u> 22	<u>2,2900</u> 0,1016	<u>4,58</u> 0,2
38	КБ15-36-1	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін механізованим способом	100м2	0,03	<u>14144,69</u> 8740,12	<u>423,33</u> 343,96	424	262	<u>13</u> 10	<u>77,2300</u> 3,7044	<u>2,32</u> 0,11
39	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,03	<u>19620,15</u> 3534,92	-	589	106	-	<u>33,5000</u> -	<u>1,01</u> -
40	КБ15-171-3	Окраска м/к сальников	100м2	0,01	<u>9979,56</u> 6094,96	<u>1,39</u> 1,22	100	61	-	<u>60,5500</u> 0,0111	<u>0,61</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					558421	36072	<u>27148</u> 5509		<u>338,04</u> 50,03
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					558421 495201 41581 20235 38,16 6311 578656				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 4					578656				
		Розділ 5. Улаштування гильз									
41	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,018	<u>46459,53</u> 31986,72	<u>13435,87</u> 4762,60	836	576	<u>242</u> 86	<u>310,4000</u> 46,3270	<u>5,59</u> 0,83
42	С113-966	Труби поліетиленові для подачі горючих газів РЕ 80 SDR-17,6(0,3МПа) , зовнішній діаметр 110х6,3 мм	м	18	<u>332,19</u> -	<u>-</u> -	5979	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	КБ22-8-5	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 150 мм	1000м	0,003	<u>106480,70</u> 54417,57	<u>42891,05</u> 4756,01	319	163	<u>129</u> 14	<u>487,7000</u> 36,6654	<u>1,46</u> 0,11
44	С113-175	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4 мм	м	3	<u>519,05</u> -	<u>-</u> -	1557	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	КБ22-15-5	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 150 мм	1000м	0,003	<u>179008,71</u> 42700,80	<u>22204,88</u> 6496,57	537	128	<u>67</u> 19	<u>409,6000</u> 52,1289	<u>1,23</u> 0,16
		Разом прямі витрати по розділу 5					9228	867	<u>438</u> 119		<u>8,28</u> 1,1
		Разом будівельні роботи, грн.					9228				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7923				
		всього заробітна плата, грн.					986				
		Загальновиробничі витрати, грн.					475				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					146				
		Всього будівельні роботи, грн.					9703				


		Всього по розділу 5					9703				
		Разом прямі витрати по кошторису					1769792	211049	<u>169226</u> 54741		<u>2093,08</u> 423,88
		Разом будівельні роботи, грн.					1769792				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1389517				
		всього заробітна плата, грн.					265790				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					139773 290,1 47976 1909565 1909565				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					2807,06 313766				

Склав

 Т. В. Лавриненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

 Ю. В. Краснокутський
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів
з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260, вулиця
Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва (2-й Пусковий
комплекс)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-08

Технічне обладнання

Бомбосховище

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 846,731 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	280222-14080 варіант 1	Місце для сидіння 450x450; (маса=0,009)	шт	220	598,00	131560
2	280222-14016 варіант 1	Двоюрисні нари на 2 чол. 0,55x1,8; (маса=0,155)	комплект	77	5313,00	409101
3	560110-74 варіант 1	Стіл робочий; (маса=0)	шт	1	4887,50	4888
4	241996-20307 варіант 1	Стілець; (маса=0,05)	шт	2	1420,00	2840
5	560110-74 варіант 2	Столики маніпуляційні; (маса=0)	шт	1	9878,50	9879
6	560110-257 варіант 1	Шафи для медикаментів та інструментів; (маса=0)	шт	1	14892,50	14893
7	280222-14012 варіант 1	Кушетка медична; (маса=0,06)	шт	1	12098,00	12098
8	560110-66 варіант 12	Стелажі для зберігання продуктів 400x1200x1800; (маса=0,15)	шт	5	29320,00	146600
9	560110-66 варіант 13	Стелажі для зберігання продуктів 400x1600x1800; (маса=0,15)	шт	3	31320,00	93960
10	560110-74 варіант 3	Стіл робочий з шухлядами, що замикаються; (маса=0)	шт	1	8027,00	8027
		Разом				833846
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				12885


1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				846731

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Т. В. Лавриненко

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ю. В. Краснокутський

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи I-III ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260, вулиця Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва (2-й Пусковий комплекс)

Підсумкова відомість ресурсів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	25907,66	102,23				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,6					
3	27	робітниками-будівельниками							
3		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	1421,17	99,21				
4		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,4					
5		робітниками-монтажниками							
5		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	1873,32	120,44				
6		керуванням та обслуговуванням машин							
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,8					
7		керуванням та обслуговуванням машин							
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	527,35	118,03				
8		керуванням та обслуговуванням							
8		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
8		будівельного сміття							
8.1		Витрати робітників, заробітна плата яких							
8.1		враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд.год	3299,83	165,38				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	33029,33					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,6					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
9	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	488,303526	<u>389,59</u> 190238,17				
10	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	174,674307	<u>631,14</u> 110243,94				
11	КБМ206-249	Експаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1 м3	маш. год	62,282492	<u>1227,7</u> 76464,22				
12	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	135,2842577 1	<u>398,87</u> 53960,83				
13	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	73,923614	<u>706,08</u> 52195,99				
14	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	82,54014	<u>344,85</u> 28463,97				
15	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	483,5442145 6	<u>40,59</u> 19627,06				
16	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	22,8064	<u>561,35</u> 12802,37				
17	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	36,304742	<u>329,67</u> 11968,58				
18	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	11,781532	<u>842,91</u> 9930,77				
19	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	15,0563	<u>637,92</u> 9604,71				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
20	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	11,9583	<u>726,74</u> 8690,57				
21	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	85,899742	<u>95,12</u> 8170,78				
22	КБМ204-202	Агрегати зварювальні пересувні з дизельним двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	25,001248	<u>311,55</u> 7789,14				
23	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	12,452436	<u>577,61</u> 7192,65				
24	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	33,607	<u>163,21</u> 5485,00				
25	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	12,51455	<u>323,35</u> 4046,58				
26	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	18,286	<u>169,19</u> 3093,81				
27	КБМ219-101	Насосні станції електричні стаціонарні, подача 50 м3/год, напір 50 м	маш. год	13,1712	<u>229,35</u> 3020,81				
28	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	6,5856	<u>422,7</u> 2783,73				
29	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	19,504832	<u>139,11</u> 2713,32				
30	КБМ215-101	Агрегати наповнювально-обпресовувальні, продуктивність до 70 м3/год	маш. год	2,2035	<u>975,28</u> 2149,03				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
31	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	10,242768	<u>167,21</u> 1712,69				
32	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	10,242768	<u>159,73</u> 1636,08				
33	КБМ215-2800	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 11,2 м3/хв	маш. год	1,1	<u>1132,59</u> 1245,85				
34	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	22,53664	<u>54,24</u> 1222,39				
35	КБМ233-1400	Верстат каменерізний універсальний	маш. год	5,075865	<u>143,84</u> 730,11				
36	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	79,09	<u>6,51</u> 514,88				
37	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	2,32417319	<u>179,25</u> 416,61				
38	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	3,146135	<u>111,01</u> 349,25				
39	КБМ215-701	Крани-трубоукладальники для труб діаметром до 400 мм, вантажопідйомність 6, 3 т	маш. год	0,46686	<u>691,04</u> 322,62				
40	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	18,001738	<u>17,47</u> 314,49				
41	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	22,53664	<u>12,28</u> 276,75				
42	КБМ211-255	Розчинонасоси, продуктивність 3 м3/год	маш. год	1,6464	<u>123,42</u> 203,20				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
43	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	1,738	<u>114,72</u> 199,38				
44	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]	маш. год	8,46	<u>15,78</u> 133,50				
45	КБМ210-1207	Агрегати електронасосні з регулюванням подачі вручну для будівельних розчинів, подача 2 м3/год, напір 150 м	маш. год	3,605882	<u>21,44</u> 77,31				
46	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш. год	0,153646	<u>421,29</u> 64,73				
47	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	9,28	<u>5,55</u> 51,50				
48	КБМ233-281	Верстат трубообрізний	маш. год	0,24	<u>192,56</u> 46,21				
49	КБМ233-285	Верстат трубонарізний	маш. год	0,24	<u>189,29</u> 45,43				
50	КБМ204-102-2	Електростанції пересувні, потужність 10 кВт	маш. год	0,24144	<u>161,71</u> 39,04				
51	КБМ233-350	Шинотрубогін з моторним приводом	маш. год	0,24	<u>117,75</u> 28,26				
52	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,0264	<u>430,4</u> 11,36				
53	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,0252	<u>421,71</u> 10,63				
54	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	0,08688	<u>89,15</u> 7,75				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
55	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,24144	<u>4,71</u> 1,14				
56	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	1283,1	<u>277,92</u> 356599,15				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		996896,34				
		Бензин	кг	990,437					
		Дизельне паливо	кг	2209,914					
		Електроенергія	кВт-год	8698,378					
		Мастильні матеріали	кг	217,461					
		Гідравлічна рідина	кг	27,345					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
57	КБМ205-920	Фен для зварювання поліетиленових листів	маш. год	73,998794					
58	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	288,01					
59	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	337,65496					
60	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	182,6375					
61	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	95,089					
62	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	205,390738					
63	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	175,7999881 9					
64	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	26,500816					
65	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	10,138227					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
66	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	14,80244					
67	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	14,4					
68	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	44,612789					
69	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	29,3808					
70	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	8,64					
71	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	1,86					
72	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	4,878					
73	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	24,911776					
74	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	46,5014					
75	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	1					
76	КБМ270-29	Котли бітумні пересувні, місткість 800 л	маш. год	0,07245					
77	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,17376					
78	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	93,1304					
79	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	564,35889					
80	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	23,58226					
81	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	112,907					
82	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	1,1					

		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
83	+C1424-11614 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25, W6,, крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1295,7084	<u>5841.34</u> 7568673,31	<u>4906.24</u> 6357056,38	<u>820.56</u> 1063206,48	<u>114.54</u> 148410,45	30 км.	
84	+C124-23 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А 500с,, діаметр 14 мм	т	67,7689	<u>43029</u> 2916028,00	<u>41909.91</u> 2840188,50	<u>275.38</u> 18662,20	<u>843.71</u> 57177,30	30 км.	
85	+C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А 500с, діаметр 22 мм	т	53,3063	<u>44650.89</u> 2380173,74	<u>43500.00</u> 2318824,05	<u>275.38</u> 14679,49	<u>875.51</u> 46670,20	30 км.	
86	+C124-26 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500сІ, діаметр 25 мм	т	36,2671	<u>45191.71</u> 1638972,27	<u>44030.22</u> 1596848,39	<u>275.38</u> 9987,23	<u>886.11</u> 32136,65	30 км.	
87	+C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500сІ, діаметр 16-18 мм	т	29,7672	<u>44764.7</u> 1332519,78	<u>43611.58</u> 1298194,62	<u>275.38</u> 8197,29	<u>877.74</u> 26127,87	30 км.	
88	+C124-26 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500с, діаметр 20 мм	т	21,1241	<u>43457.71</u> 918005,01	<u>42330.22</u> 894187,80	<u>275.38</u> 5817,15	<u>852.11</u> 18000,06	30 км.	
89	+C113-2422 варіант 1	Лоток водовідвідний бетонний з решіткою, vodaland	шт	76	<u>9290.94</u> 706111,44	<u>9108.00</u> 692208,00	<u>0.76</u> 57,76	<u>182.18</u> 13845,68	30 км.	
90	+C111-544 варіант 1	Акустичний лінолеум гетерогенний Sarlon 15 db товщина покриття 2,6мм, товщина захисного шару0,7мм	м2	646,1088	<u>919.49</u> 594090,58	<u>900.00</u> 581497,92	<u>1.46</u> 943,32	<u>18.03</u> 11649,34	30 км.	
91	+C1424-11633	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	100,5865	<u>4691.73</u> 471924,70	<u>3779.18</u> 380134,49	<u>820.56</u> 82537,26	<u>91.99</u> 9252,95	30 км.	
92	+C130-376 варіант 21	Герметичний клапан для сховищ (1кгс/м2) - ф315 з електроприводом	шт	3	<u>145635.24</u> 436905,72	<u>142760.00</u> 428280,00	<u>19.65</u> 58,95	<u>2855.59</u> 8566,77	30 км.	
93	&C126-386-1- Ю варіант 22	Посилені геретичні двері ДУ IV для укриттів (100кПа) 1200х2000	шт	4	<u>96929.91</u> 387719,64	<u>96200.00</u> 384800,00	<u>8.35</u> 33,40	<u>721.56</u> 2886,24	30 км.	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
94	+C1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	81,804	<u>4624,81</u> 378327,96	<u>3713,57</u> 303784,88	<u>820,56</u> 67125,09	<u>90,68</u> 7417,99	30 км.
95	+C130-376 варіант 23	Герметичний клапан для сховищ (1кгс/м2) - ф700 з електроприводом	шт	2	<u>186435,24</u> 372870,48	<u>182760,00</u> 365520,00	<u>19,65</u> 39,30	<u>3655,59</u> 7311,18	30 км.
96	+C130-376 варіант 9	Герметичний клапан для сховищ (1кгс/м2) - ф600 з електроприводом	шт	2	<u>183375,24</u> 366750,48	<u>179760,00</u> 359520,00	<u>19,65</u> 39,30	<u>3595,59</u> 7191,18	30 км.
97	C130-1112	Повітроводи класу Н з листової сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	571,4	<u>578,55</u> 330583,47	<u>564,77</u> 322709,58	<u>2,44</u> 1394,22	<u>11,34</u> 6479,67	30 км.
98	+C124-25 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А 500с, діаметр 20 мм	т	6,916	<u>44140,89</u> 305278,40	<u>43000,00</u> 297388,00	<u>275,38</u> 1904,53	<u>865,51</u> 5985,87	30 км.
99	+C111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	14584,77792	<u>19,28</u> 281194,52	<u>18,40</u> 268359,91	<u>0,5</u> 7292,39	<u>0,38</u> 5542,22	30 км.
100	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	628,574228	<u>441,14</u> 277289,23	<u>427,15</u> 268495,48	<u>5,34</u> 3356,59	<u>8,65</u> 5437,16	30 км.
101	+C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	5,6487	<u>48445,49</u> 273654,04	<u>47220,20</u> 266732,74	<u>275,38</u> 1555,54	<u>949,91</u> 5365,76	30 км.
102	+C1630-1162 варіант 2	Насос заглибний 1,3кВт 40.09.2.50B GRUNDFOS	шт	2	<u>131310,32</u> 262620,64	<u>128700,00</u> 257400,00	<u>35,61</u> 71,22	<u>2574,71</u> 5149,42	30 км.
103	&C123-220-60 варіант 1	Блоки дверні металопластикові	м2	53,2	<u>4855,51</u> 258313,13	<u>4740,00</u> 252168,00	<u>20,3</u> 1079,96	<u>95,21</u> 5065,17	30 км.
104	C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	9,0297	<u>28332,91</u> 255837,68	<u>27501,98</u> 248334,63	<u>275,38</u> 2486,60	<u>555,55</u> 5016,45	30 км.
105	+C113-1360 варіант 2	Трубопровід в ПТПУ-СТ/ПЕ ф89/ф160 з системою ОДК . Труби сталеві безшовні горячедеформовані ?89х3,5 за ДСТУ 8938:2019 (гр. В Ст10за ДСТУ 7809:2015) (гр. В Ст10за ДСТУ 7809:2015)	м	177,76	<u>1351,42</u> 240228,42	<u>1322,50</u> 235087,60	<u>2,42</u> 430,18	<u>26,5</u> 4710,64	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
106	+C1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	37,149	<u>6369,45</u> 236618,70	<u>5424,00</u> 201496,18	<u>820,56</u> 30482,98	<u>124,89</u> 4639,54	30 км.
107	+C1422-10934	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М150	1000шт	19,0512	<u>12255,44</u> 233480,84	<u>10948,00</u> 208572,54	<u>1067,14</u> 20330,30	<u>240,3</u> 4578,00	30 км.
108	+C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	4,9032	<u>46855,97</u> 229744,19	<u>45661,85</u> 223889,18	<u>275,38</u> 1350,24	<u>918,74</u> 4504,77	30 км.
109	+C1547-8 варіант 2	Світлоідний світильник ALS.OPL 118 HF	шт	30	<u>7160,45</u> 214813,50	<u>7020,00</u> 210600,00	<u>0,05</u> 1,50	<u>140,4</u> 4212,00	30 км.
110	+C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	4,1252	<u>50017,66</u> 206332,85	<u>48502,75</u> 200083,54	<u>534,17</u> 2203,56	<u>980,74</u> 4045,75	30 км.
111	&C111-856-11 варіант 1	мін.вата MONROCK MAX E (2000х1200х 100 (12уп./пал.))	м2	102,5983	<u>1674,6</u> 171811,11	<u>1641,00</u> 168363,81	<u>0,76</u> 77,97	<u>32,84</u> 3369,33	30 км.
112	&C111-31-B1- B2 варіант 2	Утеплювач екструдований пінополістірол ЕППС (НГ) 150мм	м2	231	<u>732,2</u> 169138,20	<u>713,00</u> 164703,00	<u>4,84</u> 1118,04	<u>14,36</u> 3317,16	30 км.
113	+C130-66 варіант 14	Вентилятор каналний С-РКV-100-50-4-380	шт	1	<u>169109,66</u> 169109,66	<u>165772,00</u> 165772,00	<u>21,78</u> 21,78	<u>3315,88</u> 3315,88	30 км.
114	+C111-256 варіант 3	Плитки керамічні 300х600	м2	255,53	<u>613,18</u> 156685,89	<u>594,00</u> 151784,82	<u>7,16</u> 1829,59	<u>12,02</u> 3071,48	30 км.
115	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	17,25807	<u>9075,07</u> 156618,19	<u>8664,61</u> 149534,45	<u>232,52</u> 4012,85	<u>177,94</u> 3070,89	30 км.
116	+C111-1891-1 варіант 1	Суміші суха ремонтна Eurocol 940	кг	1315,8	<u>111,73</u> 147014,33	<u>109,25</u> 143751,15	<u>0,29</u> 381,58	<u>2,19</u> 2881,60	30 км.
117	&C126-386-1- Ю варіант 20	Дверний блок, внутрішній, металевий, однопольний, глухий, з межею вогнестійкості EI30 900х2000	шт	5	<u>28800,24</u> 144001,20	<u>28577,50</u> 142887,50	<u>8,35</u> 41,75	<u>214,39</u> 1071,95	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
118	+C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	14,69047	<u>8883,44</u> 130501,91	<u>8476,73</u> 124527,15	<u>232,52</u> 3415,83	<u>174,19</u> 2558,93	30 км.
119	+C130-66 варіант 12	Вентилятор каналний С-РКВ-80-50-6-380	шт	1	<u>129949,82</u> 129949,82	<u>127380,00</u> 127380,00	<u>21,78</u> 21,78	<u>2548,04</u> 2548,04	30 км.
120	+C111-256 варіант 2	Облицювальна плитка	м2	118,773	<u>1059,94</u> 125892,25	<u>1032,00</u> 122573,74	<u>7,16</u> 850,41	<u>20,78</u> 2468,10	30 км.
121	+C124-26 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500с, діаметр 32 мм	т	2,8824	<u>43457,71</u> 125262,50	<u>42330,22</u> 122012,63	<u>275,38</u> 793,76	<u>852,11</u> 2456,11	30 км.
122	C111-2012-2	Штукатурка декоративна (короїд) Ceresit СТ 35	кг	6156,817	<u>18,54</u> 114147,39	<u>17,66</u> 108729,39	<u>0,52</u> 3201,54	<u>0,36</u> 2216,46	30 км.
123	&C111-654-1- B2 варіант 2	Плиты потолочные Dune Supreme MicroLook	м2	161,28	<u>694,02</u> 111931,55	<u>678,50</u> 109428,48	<u>1,91</u> 308,04	<u>13,61</u> 2195,03	30 км.
124	+C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	2,4285	<u>44749,22</u> 108673,48	<u>43596,40</u> 105873,86	<u>275,38</u> 668,76	<u>877,44</u> 2130,86	30 км.
125	C111-852	Руберойд покрівельний з крупнозернистою засипкою РКК-350Б	м2	2099	<u>47,76</u> 100248,24	<u>45,60</u> 95714,40	<u>1,22</u> 2560,78	<u>0,94</u> 1973,06	30 км.
126	+C1422-10933	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М175	1000шт	5,66375	<u>17300,83</u> 97987,58	<u>15894,46</u> 90022,25	<u>1067,14</u> 6044,01	<u>339,23</u> 1921,32	30 км.
127	&C126-3000-4- 3 варіант 1	Профіль сталевий оцинкований профіль, товщина 0,5-0,7мм, довжина 3мм	м	449,3205	<u>216,8</u> 97412,68	<u>215,05</u> 96626,37	<u>0,14</u> 62,90	<u>1,61</u> 723,41	30 км.
128	+C111-2002-2 варіант 1	Захисна гідроізоляційна штукатурка Полімін GI-1 "Аква-Бар'єр"	кг	1870	<u>50,97</u> 95313,90	<u>49,45</u> 92471,50	<u>0,52</u> 972,40	<u>1</u> 1870,00	30 км.
129	&C111-31-B1- B2 варіант 1	Утеплювач - мінераловатні плити ROCKWOOL (?=120 кг/м 3) - 150 мм	м2	117,6525	<u>790,85</u> 93045,48	<u>770,50</u> 90651,25	<u>4,84</u> 569,44	<u>15,51</u> 1824,79	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
130	&C126-386-1-Ю варіант 21	Дверний блок, внутрішній, металевий, з армованим склінням, двупольний, з межею вогнестійкості EI30 1400x2100	шт	2	<u>46121,69</u> 92243,38	<u>45770,00</u> 91540,00	<u>8,35</u> 16,70	<u>343,34</u> 686,68	30 км.
131	+C111-283 варіант 2	Плитка керамічна типу "Керамограніт" з шорсткою поверхнею (300x300x10)	м2	156,6312	<u>553,85</u> 86750,19	<u>529,00</u> 82857,90	<u>13,99</u> 2191,27	<u>10,86</u> 1701,02	30 км.
132	+C113-1579	Компенсатор сильфонний до теплоізованих труб, типорозмір 57/125 мм	шт	2	<u>43226,05</u> 86452,10	<u>42361,84</u> 84723,68	<u>16,64</u> 33,28	<u>847,57</u> 1695,14	30 км.
133	&C111-852-4-1И варіант 1	Protan SE 1,8 світло-сіра F91 2,2 * 15м Покрівельна мембрана армована сіткою з поліестеру	м2	109,571	<u>779,71</u> 85433,60	<u>763,20</u> 83624,59	<u>1,22</u> 133,68	<u>15,29</u> 1675,33	30 км.
134	C111-2002-2	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	880	<u>93,81</u> 82552,80	<u>91,45</u> 80476,00	<u>0,52</u> 457,60	<u>1,84</u> 1619,20	30 км.
135	+C130-66 варіант 11	Вентилятор каналний С-ПКV-100-50-6-380	шт	1	<u>80500,22</u> 80500,22	<u>78900,00</u> 78900,00	<u>21,78</u> 21,78	<u>1578,44</u> 1578,44	30 км.
136	+C1630-736 варіант 1	Фільтри масляні ФЯР-514x514	шт	12	<u>6463,44</u> 77561,28	<u>6233,00</u> 74796,00	<u>103,71</u> 1244,52	<u>126,73</u> 1520,76	30 км.
137	C111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	437,115	<u>166,91</u> 72958,86	<u>163,04</u> 71267,23	<u>0,6</u> 262,27	<u>3,27</u> 1429,36	30 км.
138	+C1547-8 варіант 6	Світильник евакуційного освітлення LYRA LED	шт	17	<u>4071,53</u> 69216,01	<u>3991,65</u> 67858,05	<u>0,05</u> 0,85	<u>79,83</u> 1357,11	30 км.
139	+C1547-8 варіант 7	Світильник евакуційного освітлення ANTARES 4221-4 LED "Вихід"	шт	6	<u>11273,09</u> 67638,54	<u>11052,00</u> 66312,00	<u>0,05</u> 0,30	<u>221,04</u> 1326,24	30 км.
140	C1424-11614	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В22, 5 [М300], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	20,7872	<u>3087,34</u> 64177,15	<u>2206,24</u> 45861,55	<u>820,56</u> 17057,14	<u>60,54</u> 1258,46	30 км.
141	+C130-10 варіант 3	Емність для води пластикова 5000л.	шт	2	<u>31888,45</u> 63776,90	<u>31250,00</u> 62500,00	<u>13,19</u> 26,38	<u>625,26</u> 1250,52	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
142	+C1555-11 варіант 1	Клей Eurocol 522	кг	190,032	<u>334,79</u> 63620,81	<u>327,75</u> 62282,99	<u>0,48</u> 91,22	<u>6,56</u> 1246,60	30 км.
143	+C111-544 варіант 3	покриття для сходів Sarlon Complete Step	м2	40,1676	<u>1549,85</u> 62253,75	<u>1518,00</u> 60974,42	<u>1,46</u> 58,64	<u>30,39</u> 1220,69	30 км.
144	+C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	11,66174	<u>4940,3</u> 57612,49	<u>4022,87</u> 46913,66	<u>820,56</u> 9569,16	<u>96,87</u> 1129,67	30 км.
145	+C130-901 варіант 1	Чаша "Генуя" керамічна із смивним бачком та сифоном	шт	8	<u>7073,06</u> 56584,48	<u>6925,40</u> 55403,20	<u>8,97</u> 71,76	<u>138,69</u> 1109,52	30 км.
146	+C113-1389	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 315x18,7 мм	м	10,5	<u>5387,87</u> 56572,64	<u>5269,52</u> 55329,96	<u>12,71</u> 133,46	<u>105,64</u> 1109,22	30 км.
147	+C130-376 варіант 11	Противибуховий клапан УЗС-8	шт	2	<u>26236,59</u> 52473,18	<u>25702,50</u> 51405,00	<u>19,65</u> 39,30	<u>514,44</u> 1028,88	30 км.
148	+C111-1624	Ґрунтовка бітумна	т	0,752	<u>67653,46</u> 50875,40	<u>65802,20</u> 49483,25	<u>524,72</u> 394,59	<u>1326,54</u> 997,56	30 км.
149	&C1-24-987-1 варіант 1	Профіль 45x45	м	248,751	<u>193,78</u> 48202,97	<u>189,75</u> 47200,50	<u>0,23</u> 57,21	<u>3,8</u> 945,26	30 км.
150	+C1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	15,75	<u>3011,23</u> 47426,87	<u>2200,01</u> 34650,16	<u>752,18</u> 11846,84	<u>59,04</u> 929,87	30 км.
151	+C130-650 варіант 1	Умивальник керамічний (комплектно);, сифоном	комплект	7	<u>6680,15</u> 46761,05	<u>6540,90</u> 45786,30	<u>8,27</u> 57,89	<u>130,98</u> 916,86	30 км.
152	+C111-2017-4 варіант 1	Гідроізоляція Exspress Ceresit CL 51	кг	235,76	<u>194,06</u> 45751,59	<u>189,75</u> 44735,46	<u>0,5</u> 117,88	<u>3,81</u> 898,25	30 км.
153	+C113-1555 варіант 2	Опора нерухома із труб ПТПУ-СТ/ПЕ ф89/160 з системою ОДК	шт	4	<u>11199,37</u> 44797,48	<u>10948,00</u> 43792,00	<u>31,77</u> 127,08	<u>219,6</u> 878,40	30 км.
154	+C113-1380	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110x6,6 мм	м	52	<u>848,63</u> 44128,76	<u>830,32</u> 43176,64	<u>1,67</u> 86,84	<u>16,64</u> 865,28	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
155	C111-1714	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	241,27325	<u>173,84</u> 41942,94	<u>170,37</u> 41105,72	<u>0,06</u> 14,48	<u>3,41</u> 822,74	30 км.
156	&C111-1747-1И-В3-1 варіант 19	Трубна теплоізоляція 25мм, для труб 25	м	350,2	<u>119,75</u> 41936,45	<u>117,30</u> 41078,46	<u>0,1</u> 35,02	<u>2,35</u> 822,97	30 км.
157	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	11,17954	<u>3512,04</u> 39262,99	<u>2691,00</u> 30084,14	<u>752,18</u> 8409,03	<u>68,86</u> 769,82	30 км.
158	+C111-1756 варіант 39	Решітка внутрішня металева 2535-1 - 600x150	шт	55	<u>704,4</u> 38742,00	<u>690,00</u> 37950,00	<u>0,59</u> 32,45	<u>13,81</u> 759,55	30 км.
159	C111-2014-4	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16	кг	595,821	<u>62,87</u> 37459,27	<u>60,93</u> 36303,37	<u>0,71</u> 423,03	<u>1,23</u> 732,87	30 км.
160	&C1530-44-118-В4 варіант 2	Лоток перфорований металевий 150x50	мп	101	<u>363,97</u> 36760,97	<u>356,50</u> 36006,50	<u>0,33</u> 33,33	<u>7,14</u> 721,14	30 км.
161	C114-36 варіант 1	Теплоізоляція фольгована товщиною 25 мм	10м2	25	<u>1425,57</u> 35639,25	<u>1393,25</u> 34831,25	<u>4,37</u> 109,25	<u>27,95</u> 698,75	30 км.
162	+K585521-Л009 варіант 1	Кільця КС15.18 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,804 м3)(Ф53) футеровані пластиком	шт	3	<u>11842,41</u> 35527,23	<u>11137,64</u> 33412,92	<u>472,57</u> 1417,71	<u>232,2</u> 696,60	30 км.
163	+K585521-Л048 варіант 1	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53) футеровані пластиком	шт	5	<u>7084,63</u> 35423,15	<u>6839,92</u> 34199,60	<u>105,8</u> 529,00	<u>138,91</u> 694,55	30 км.
164	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	35,69849	<u>976,83</u> 34871,36	<u>468,00</u> 16706,89	<u>489,68</u> 17480,84	<u>19,15</u> 683,63	30 км.
165	&C126-386-1-Ю варіант 19	Дверний блок зовнішній, металевий, однопольний, глухий, протиударний 950x2000	шт	2	<u>17387,79</u> 34775,58	<u>17250,00</u> 34500,00	<u>8,35</u> 16,70	<u>129,44</u> 258,88	30 км.
166	+C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	8,694	<u>3875,67</u> 33695,07	<u>3047,50</u> 26494,97	<u>752,18</u> 6539,45	<u>75,99</u> 660,65	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
167	+K585521- Л005 варіант 1	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53)	шт	10	<u>3249,62</u> 32496,20	<u>3044,83</u> 30448,30	<u>141,07</u> 1410,70	<u>63,72</u> 637,20	30 км.
168	C111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit СТ 85	кг	2200	<u>14,71</u> 32362,00	<u>13,90</u> 30580,00	<u>0,52</u> 1144,00	<u>0,29</u> 638,00	30 км.
169	+C111-2016-2 варіант 1	Фарба Sniezka MATTLATEX	л	209,85	<u>153,16</u> 32140,63	<u>149,50</u> 31372,58	<u>0,66</u> 138,50	<u>3</u> 629,55	30 км.
170	+C113-1573	Комплект ізоляції стиків EP-3 /термоусадкова муфта/ до теплоізованих труб, типорозмір 89/160 мм	шт	24	<u>1320,1</u> 31682,40	<u>1294,07</u> 31057,68	<u>0,15</u> 3,60	<u>25,88</u> 621,12	30 км.
171	+C130-66 варіант 13	Вентилятор каналний С-РКV-50-30-4-380	шт	1	<u>30520,22</u> 30520,22	<u>29900,00</u> 29900,00	<u>21,78</u> 21,78	<u>598,44</u> 598,44	30 км.
172	+C1630-1162 варіант 3	Насос Grundfos JP 5-48	шт	1	<u>28953,32</u> 28953,32	<u>28350,00</u> 28350,00	<u>35,61</u> 35,61	<u>567,71</u> 567,71	30 км.
173	+C130-248 варіант 5	Шумоглушник каналний 1000x500	шт	2	<u>14247,48</u> 28494,96	<u>13950,00</u> 27900,00	<u>18,12</u> 36,24	<u>279,36</u> 558,72	30 км.
174	&C130-152-12- B1-B1 варіант 3	Електричний ємкісний бойлер V=100л	компл.	2	<u>14080,57</u> 28161,14	<u>13777,00</u> 27554,00	<u>27,48</u> 54,96	<u>276,09</u> 552,18	30 км.
175	+C1630-1 варіант 1	Труба каналізаційна пластикова, діаметр 100x2,7 мм	м	131	<u>213,75</u> 28001,25	<u>208,73</u> 27343,63	<u>0,83</u> 108,73	<u>4,19</u> 548,89	30 км.
176	+C113-38 варіант 2	Трубопровід з вуглецевої сталі з антикорозійним покриттям з цинку - ф15x1,2 KAN-therm Steel	м	210	<u>131,4</u> 27594,00	<u>130,00</u> 27300,00	<u>0,42</u> 88,20	<u>0,98</u> 205,80	30 км.
177	+C130-10 варіант 4	Ємність для води пластикова 3000л.	шт	1	<u>26788,45</u> 26788,45	<u>26250,00</u> 26250,00	<u>13,19</u> 13,19	<u>525,26</u> 525,26	30 км.
178	+C111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0x120 мм	т	0,422093	<u>62455,45</u> 26362,01	<u>60926,59</u> 25716,69	<u>304,24</u> 128,42	<u>1224,62</u> 516,90	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
179	+C1550-46	Дисперсійна ґрунтовка Thomsit R 777	кг	155,039	<u>167,07</u> 25902,37	<u>163,30</u> 25317,87	<u>0,49</u> 75,97	<u>3,28</u> 508,53	30 км.
180	+C1422-10936 варіант 1	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	4,8	<u>5311,28</u> 25494,14	<u>4140,00</u> 19872,00	<u>1067,14</u> 5122,27	<u>104,14</u> 499,87	30 км.
181	C111-2000-7	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	998,14	<u>24,33</u> 24284,75	<u>23,35</u> 23306,57	<u>0,5</u> 499,07	<u>0,48</u> 479,11	30 км.
182	C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,065313195	<u>348950,4</u> 22791,07	<u>341614,40</u> 22311,93	<u>493,84</u> 32,25	<u>6842,16</u> 446,89	30 км.
183	C111-1757	Рядно	м2	356,8562	<u>60,19</u> 21479,17	<u>58,87</u> 21008,12	<u>0,14</u> 49,96	<u>1,18</u> 421,09	30 км.
184	&C1630-1531- 3-ИД варіант 1	Автоматичний повітровідвідник, ф15мм	шт	9	<u>2173,34</u> 19560,06	<u>2127,50</u> 19147,50	<u>3,23</u> 29,07	<u>42,61</u> 383,49	30 км.
185	+C113-154	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	26	<u>751,91</u> 19549,66	<u>744,28</u> 19351,28	<u>2,03</u> 52,78	<u>5,6</u> 145,60	30 км.
186	+C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	290,372	<u>64,12</u> 18618,65	<u>62,10</u> 18032,10	<u>0,76</u> 220,68	<u>1,26</u> 365,87	30 км.
187	+K585521- Л031 варіант 1	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53) футеровані пластиком	шт	5	<u>3679,49</u> 18397,45	<u>3548,56</u> 17742,80	<u>58,78</u> 293,90	<u>72,15</u> 360,75	30 км.
188	&C111-1797-3 варіант 1	Сталь листовая оцинкованная, лакована, товщина листа 0,5 мм	м2	25,25607	<u>694,55</u> 17541,60	<u>414,00</u> 10456,01	<u>275,38</u> 6955,02	<u>5,17</u> 130,57	30 км.
189	+C153-17 варіант 9	Кабелі з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією ВВГнг(А)-LS 3x2,5 FRLS	1000м	0,204	<u>85015,57</u> 17343,18	<u>83087,50</u> 16949,85	<u>261,1</u> 53,26	<u>1666,97</u> 340,07	30 км.
190	+C113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	6	<u>2883,37</u> 17300,22	<u>2804,14</u> 16824,84	<u>22,69</u> 136,14	<u>56,54</u> 339,24	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
191	+C114-103 варіант 1	Сітка з скловолокна	м2	231	<u>72,9</u> 16839,90	<u>71,30</u> 16470,30	<u>0,17</u> 39,27	<u>1,43</u> 330,33	30 км.
192	+C1555-112 варіант 2	Геотекстиль термічно фіксований нетканий Protan 300 г/м2	м2	114,5515	<u>146,99</u> 16837,92	<u>144,00</u> 16495,42	<u>0,11</u> 12,60	<u>2,88</u> 329,90	30 км.
193	&C111-115-1-31 варіант 1	Гвинт самонарізний 4,8x13мм	шт	1680,75	<u>9,62</u> 16168,82	<u>9,43</u> 15849,47	- -	<u>0,19</u> 319,35	
194	+C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	2,8251	<u>5696,12</u> 16092,11	<u>5313,79</u> 15011,99	<u>270,64</u> 764,59	<u>111,69</u> 315,53	30 км.
195	+C130-530	Пісуари напівфарфорові та фарфорові настінні з пісуарним краном із суцільновідлитим сифоном, розмір 435x360x290 мм	шт	4	<u>3951,81</u> 15807,24	<u>3870,31</u> 15481,24	<u>4,01</u> 16,04	<u>77,49</u> 309,96	30 км.
196	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,16599892	<u>93375,58</u> 15500,25	<u>91240,45</u> 15145,82	<u>304,24</u> 50,50	<u>1830,89</u> 303,93	30 км.
197	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	4,064088	<u>3641,07</u> 14797,63	<u>2817,50</u> 11450,57	<u>752,18</u> 3056,93	<u>71,39</u> 290,13	30 км.
198	C1630-1162 варіант 1	Насос дренажний Гном 10-10, 1,1кВт зі шлангом 30м	шт	2	<u>7370,92</u> 14741,84	<u>7190,78</u> 14381,56	<u>35,61</u> 71,22	<u>144,53</u> 289,06	30 км.
199	&C1-180-57 варіант 2	Дюбель-грибок	шт	880	<u>16,69</u> 14687,20	<u>16,33</u> 14370,40	<u>0,03</u> 26,40	<u>0,33</u> 290,40	30 км.
200	+C1547-8 варіант 5	Світлоідний світильник CD LED	шт	18	<u>809,42</u> 14569,56	<u>793,50</u> 14283,00	<u>0,05</u> 0,90	<u>15,87</u> 285,66	30 км.
201	+C130-539 варіант 1	Піддони душові	шт	2	<u>6950,51</u> 13901,02	<u>6806,06</u> 13612,12	<u>8,17</u> 16,34	<u>136,28</u> 272,56	30 км.
202	+C130-376 варіант 22	Повітряний клапан - 1000x500 C-GMK-P-100-50	шт	2	<u>6788,76</u> 13577,52	<u>6636,00</u> 13272,00	<u>19,65</u> 39,30	<u>133,11</u> 266,22	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
203	C113-188	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	16,064	<u>815,03</u> 13092,64	<u>802,41</u> 12889,91	<u>6,55</u> 105,22	<u>6,07</u> 97,51	30 км.
204	+K585521- Л049 варіант 1	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,38 м3)(Ф53) футеровані пластиком	шт	1	<u>13071,91</u> 13071,91	<u>12592,25</u> 12592,25	<u>223,35</u> 223,35	<u>256,31</u> 256,31	30 км.
205	+C113-39 варіант 2	Трубопровід з вуглецевої сталі з антикорозійним покриттям з цинку - ф22х1,5 KAN-therm Steel	м	54	<u>240,38</u> 12980,52	<u>238,00</u> 12852,00	<u>0,59</u> 31,86	<u>1,79</u> 96,66	30 км.
206	C130-883	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 25 мм	м	70	<u>184,79</u> 12935,30	<u>180,48</u> 12633,60	<u>0,69</u> 48,30	<u>3,62</u> 253,40	30 км.
207	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,3505074	<u>36289,59</u> 12719,77	<u>35302,65</u> 12373,84	<u>275,38</u> 96,52	<u>711,56</u> 249,41	30 км.
208	+C1630-994 варіант 8	Патрубок сталевий з фланцем ф728х8 - l=300 мм	шт	2	<u>6321,02</u> 12642,04	<u>6177,08</u> 12354,16	<u>20</u> 40,00	<u>123,94</u> 247,88	30 км.
209	&C111-654-17 варіант 2	Т-профили металлические поперечные длиной 1,2 м	м	291,84	<u>43,03</u> 12557,88	<u>42,00</u> 12257,28	<u>0,19</u> 55,45	<u>0,84</u> 245,15	30 км.
210	+C1630-994 варіант 6	Патрубок сталевий з фланцем ф630х8 - l=300 мм	шт	2	<u>6015,02</u> 12030,04	<u>5877,08</u> 11754,16	<u>20</u> 40,00	<u>117,94</u> 235,88	30 км.
211	+K585521- Л035 варіант 1	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,27 м3)(Ф53) футеровані пластиком	шт	1	<u>11908,05</u> 11908,05	<u>11515,86</u> 11515,86	<u>158,7</u> 158,70	<u>233,49</u> 233,49	30 км.
212	+C153-17 варіант 8	Кабелі з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією ВВГнг(А)-LS 3х1,5 FRLS	1000м	0,204	<u>58036,57</u> 11839,46	<u>56637,50</u> 11554,05	<u>261,1</u> 53,26	<u>1137,97</u> 232,15	30 км.
213	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	1644,5	<u>7,18</u> 11807,51	<u>6,54</u> 10755,03	<u>0,5</u> 822,25	<u>0,14</u> 230,23	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
214	+С111-1756 варіант 38	Решітка внутрішня металева 2535-1 -600x80	шт	22	<u>531</u> 11682,00	<u>520,00</u> 11440,00	<u>0,59</u> 12,98	<u>10,41</u> 229,02	30 км.
215	+С130-248 варіант 4	Шумоглушник каналний 800x500 С-ГКР-80-50	шт	1	<u>11677,08</u> 11677,08	<u>11430,00</u> 11430,00	<u>18,12</u> 18,12	<u>228,96</u> 228,96	30 км.
216	С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,322382	<u>35785,35</u> 11536,55	<u>34724,79</u> 11194,65	<u>358,89</u> 115,70	<u>701,67</u> 226,20	30 км.
217	+С1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	3,45	<u>3325,67</u> 11473,56	<u>2508,28</u> 8653,57	<u>752,18</u> 2595,02	<u>65,21</u> 224,97	30 км.
218	+С153-17 варіант 13	Кабелі з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією КВВГнг-LS 5x1,5	1000м	0,1836	<u>60650,32</u> 11135,40	<u>59200,00</u> 10869,12	<u>261,1</u> 47,94	<u>1189,22</u> 218,34	30 км.
219	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	252,425	<u>42,18</u> 10647,29	<u>40,83</u> 10306,51	<u>0,52</u> 131,26	<u>0,83</u> 209,52	30 км.
220	+С111-2008-9 варіант 1	Ґрунт 050 Eurocol	кг	20,1846	<u>527,21</u> 10641,52	<u>516,35</u> 10422,32	<u>0,52</u> 10,50	<u>10,34</u> 208,70	30 км.
221	С130-1111	Повітроводи класу Н з листової сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр від 500 до 800 мм	м2	23,7384	<u>443,84</u> 10536,05	<u>432,52</u> 10267,33	<u>2,62</u> 62,19	<u>8,7</u> 206,53	30 км.
222	+С1630-994 варіант 7	Патрубок сталевий з фланцем ф325x8 - l=300 мм	шт	3	<u>3508,8</u> 10526,40	<u>3420,00</u> 10260,00	<u>20</u> 60,00	<u>68,8</u> 206,40	30 км.
223	С1415-8208 варіант 1	Стоимость ж/б плиты	м3	1,6	<u>6521,58</u> 10434,53	<u>5805,93</u> 9289,49	<u>587,78</u> 940,45	<u>127,87</u> 204,59	30 км.
224	+С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,1172	<u>88184,91</u> 10335,27	<u>87155,30</u> 10214,60	<u>373,15</u> 43,73	<u>656,46</u> 76,94	30 км.
225	С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0x100 мм	т	0,4195494	<u>24529,06</u> 10291,15	<u>23695,50</u> 9941,43	<u>352,6</u> 147,93	<u>480,96</u> 201,79	30 км.
226	+С130-616 варіант 1	Змішувач умивальника типу Зм-Ум ДР НА ДСТУ Б В.2.5-10-97	комплект	7	<u>1466,77</u> 10267,39	<u>1437,50</u> 10062,50	<u>0,51</u> 3,57	<u>28,76</u> 201,32	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
227	+С113-1385 варіант 1	Труби каналізаційні, зовнішній діаметр 200 мм	м	27	<u>372,45</u> 10056,15	<u>360,00</u> 9720,00	<u>5,15</u> 139,05	<u>7,3</u> 197,10	30 км.
228	+С111-1896 варіант 1	Шпаклівка KNAUF САТЕНГИПС	кг	950,25	<u>9,85</u> 9359,96	<u>9,09</u> 8637,77	<u>0,57</u> 541,64	<u>0,19</u> 180,55	30 км.
229	С130-1108	Повітроводи класу Н з листової сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	17,4741	<u>534,69</u> 9343,23	<u>522,36</u> 9127,77	<u>1,85</u> 32,33	<u>10,48</u> 183,13	30 км.
230	+С130-248 варіант 1	Шумоглушник каналний 700x400 С-ГКР-70-40	шт	1	<u>9147,48</u> 9147,48	<u>8950,00</u> 8950,00	<u>18,12</u> 18,12	<u>179,36</u> 179,36	30 км.
231	С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	67,71832	<u>130,68</u> 8849,43	<u>127,72</u> 8648,98	<u>0,4</u> 27,09	<u>2,56</u> 173,36	30 км.
232	С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	14,472	<u>609,66</u> 8823,00	<u>590,09</u> 8539,78	<u>7,62</u> 110,28	<u>11,95</u> 172,94	30 км.
233	+С130-1112 варіант 1	Повітроводи сталевий 325 х8 з двома фланцями у "вельми посиленій ізоляції "	м2	5,68	<u>1552,89</u> 8820,42	<u>1520,00</u> 8633,60	<u>2,44</u> 13,86	<u>30,45</u> 172,96	30 км.
234	С111-1882	Тканина мішкова	10м2	12,96976	<u>676,63</u> 8775,73	<u>660,64</u> 8568,34	<u>2,72</u> 35,28	<u>13,27</u> 172,11	30 км.
235	С130-588	Регістри опалювальні із сталевих електрозварних труб, діаметр нитки 89 мм	м нитки	75	<u>115,83</u> 8687,25	<u>111,01</u> 8325,75	<u>2,55</u> 191,25	<u>2,27</u> 170,25	30 км.
236	+К585521-Л008 варіант 1	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,40 м3)(Ф53) футеровані пластиком	шт	1	<u>8369,07</u> 8369,07	<u>7969,86</u> 7969,86	<u>235,11</u> 235,11	<u>164,1</u> 164,10	30 км.
237	+С113-38 варіант 1	Трубопровід з вуглецевої сталі з антикорозійним покриттям з цинку - ф18х1,5 KAN-therm Steel	м	53	<u>151,04</u> 8005,12	<u>149,50</u> 7923,50	<u>0,42</u> 22,26	<u>1,12</u> 59,36	30 км.
238	+С130-616 варіант 2	Змішувач умивальника типу 3м-ДшДРнШл	комплект	2	<u>3812,77</u> 7625,54	<u>3737,50</u> 7475,00	<u>0,51</u> 1,02	<u>74,76</u> 149,52	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
239	C124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,16	<u>46588,93</u> 7454,23	<u>45400,04</u> 7264,01	<u>275,38</u> 44,06	<u>913,51</u> 146,16	30 км.
240	+C130-1107 варіант 4	Регулятор тиску, Danfoss ASV-P 30	шт	1	<u>7417,61</u> 7417,61	<u>7271,45</u> 7271,45	<u>0,72</u> 0,72	<u>145,44</u> 145,44	30 км.
241	+K585521- Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53) футеровані пластиком	шт	6	<u>1184,65</u> 7107,90	<u>1149,66</u> 6897,96	<u>11,76</u> 70,56	<u>23,23</u> 139,38	30 км.
242	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	62,34536	<u>110,03</u> 6859,86	<u>107,37</u> 6694,02	<u>0,5</u> 31,17	<u>2,16</u> 134,67	30 км.
243	+C130-905 варіант 1	Унітаз керамичний з бачком зливним низкорозташовним в комплекті	шт	2	<u>3428,09</u> 6856,18	<u>3352,25</u> 6704,50	<u>8,62</u> 17,24	<u>67,22</u> 134,44	30 км.
244	&C111-120-5- 8E	Кутик металевий пристінний	мп	165,888	<u>41,28</u> 6847,86	<u>40,25</u> 6676,99	<u>0,22</u> 36,50	<u>0,81</u> 134,37	30 км.
245	+C111-1756 варіант 44	Решітка внутрішня металева радіальна 3030-1R - 300x100 GSM	шт	4	<u>1612,2</u> 6448,80	<u>1580,00</u> 6320,00	<u>0,59</u> 2,36	<u>31,61</u> 126,44	30 км.
246	C130-890 варіант 1	Трубопровід з вуглецевої сталі з антикорозійним покриттям з цинку - ф28x1,5 KAN-therm Steel	м	22	<u>292,65</u> 6438,30	<u>286,00</u> 6292,00	<u>0,91</u> 20,02	<u>5,74</u> 126,28	30 км.
247	+C130-1186 варіант 1	Рукава поливальні, діаметр 15 мм	м	60	<u>104,93</u> 6295,80	<u>102,35</u> 6141,00	<u>0,52</u> 31,20	<u>2,06</u> 123,60	30 км.
248	+C130-248 варіант 2	Шумоглушник каналний 500x300 C-GKP-50-30	шт	1	<u>6260,88</u> 6260,88	<u>6120,00</u> 6120,00	<u>18,12</u> 18,12	<u>122,76</u> 122,76	30 км.
249	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	102,718	<u>59,75</u> 6137,40	<u>58,08</u> 5965,86	<u>0,5</u> 51,36	<u>1,17</u> 120,18	30 км.
250	+C1110-103 варіант 3	Люк-вставка фланцева ф700	шт	2	<u>2991,11</u> 5982,22	<u>2900,00</u> 5800,00	<u>32,46</u> 64,92	<u>58,65</u> 117,30	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
251	C113-966	Труби поліетиленові для подачі горючих газів PE 80 SDR-17,6(0,3МПа) , зовнішній діаметр 110х6,3 мм	м	18	<u>332,19</u> 5979,42	<u>325,52</u> 5859,36	<u>0,16</u> 2,88	<u>6,51</u> 117,18	30 км.
252	&C111-654-16 варіант 2	Т-профили металлические основные направляющие длиной 3,7 м	м	145,92	<u>40,08</u> 5848,47	<u>39,10</u> 5705,47	<u>0,19</u> 27,72	<u>0,79</u> 115,28	30 км.
253	+C111-1756 варіант 42	Решітка внутрішня металева радіальна 3030-1R - 200х60 GSM	шт	4	<u>1430,64</u> 5722,56	<u>1402,00</u> 5608,00	<u>0,59</u> 2,36	<u>28,05</u> 112,20	30 км.
254	+C130-1157 варіант 2	Зворотній клапан d100 для каналізаційних мереж	шт	1	<u>5698,77</u> 5698,77	<u>5577,50</u> 5577,50	<u>9,53</u> 9,53	<u>111,74</u> 111,74	30 км.
255	+C1630-154 варіант 15	Кран кульовий муфтовий, діаметр 15 мм	шт	14	<u>397,64</u> 5566,96	<u>375,00</u> 5250,00	<u>14,84</u> 207,76	<u>7,8</u> 109,20	30 км.
256	C1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	47,9071	<u>115,28</u> 5522,73	<u>111,89</u> 5360,33	<u>1,13</u> 54,14	<u>2,26</u> 108,26	30 км.
257	&C130-152-12- B1-B1 варіант 4	Електричний ємкісний бойлер V=30л	компл.	1	<u>5512,57</u> 5512,57	<u>5377,00</u> 5377,00	<u>27,48</u> 27,48	<u>108,09</u> 108,09	30 км.
258	&C111-654-15 варіант 2	Т-профили металлические поперечные длиной 0,6 м	м	145,92	<u>37,73</u> 5505,56	<u>36,80</u> 5369,86	<u>0,19</u> 27,72	<u>0,74</u> 107,98	30 км.
259	&C111-1301-1- У варіант 3	Гофротруба 16мм	м	202	<u>27,12</u> 5478,24	<u>26,45</u> 5342,90	<u>0,14</u> 28,28	<u>0,53</u> 107,06	30 км.
260	+C153-17 варіант 12	Кабелі з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією ВВГнг-LS 2х1, 5	1000м	0,1377	<u>38210,32</u> 5261,56	<u>37200,00</u> 5122,44	<u>261,1</u> 35,95	<u>749,22</u> 103,17	30 км.
261	+C1425-11681 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	2,9216	<u>1769,17</u> 5168,81	<u>982,30</u> 2869,89	<u>752,18</u> 2197,57	<u>34,69</u> 101,35	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
262	C1630-451	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно-стійкої та сортової сталі, круглі, діаметр до 225 мм	шт	7	<u>732,23</u> 5125,61	<u>716,12</u> 5012,84	<u>1,75</u> 12,25	<u>14,36</u> 100,52	30 км.
263	&C111-1303-2C варіант 4	Гнучка гофрована ПВХ труба діам.25 мм	м	313,1	<u>16,32</u> 5109,79	<u>15,00</u> 4696,50	<u>1</u> 313,10	<u>0,32</u> 100,19	30 км.
264	&C188888-4155 варіант 1	Дюбель фасадні 12x80	шт	354,078	<u>14,43</u> 5109,35	<u>14,15</u> 5010,20	- -	<u>0,28</u> 99,15	
265	C1110-103 варіант 1	Люк-вставка фланцева ф630	шт	2	<u>2539,09</u> 5078,18	<u>2456,84</u> 4913,68	<u>32,46</u> 64,92	<u>49,79</u> 99,58	30 км.
266	+C113-2131 варіант 1	Шафа розподільча	шт	1	<u>4929,58</u> 4929,58	<u>4832,16</u> 4832,16	<u>0,76</u> 0,76	<u>96,66</u> 96,66	30 км.
267	+C113-1873-1A варіант 15	Вентиль пожежний бронзовий, діам. 19 мм	шт	4	<u>1231,93</u> 4927,72	<u>1207,70</u> 4830,80	<u>0,07</u> 0,28	<u>24,16</u> 96,64	30 км.
268	+C130-248 варіант 3	Шумоглушник каналний 500x250 С-ГКР-50-25	шт	1	<u>4863,48</u> 4863,48	<u>4750,00</u> 4750,00	<u>18,12</u> 18,12	<u>95,36</u> 95,36	30 км.
269	+C130-638	Труби зливні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб, діаметр 32 мм	шт	8	<u>600,05</u> 4800,40	<u>586,50</u> 4692,00	<u>1,78</u> 14,24	<u>11,77</u> 94,16	30 км.
270	C1630-23	Вентилі пожежні 50-10 для води, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	4	<u>1196,49</u> 4785,96	<u>1170,97</u> 4683,88	<u>2,06</u> 8,24	<u>23,46</u> 93,84	30 км.
271	C1630-116	Рукава пожежні льняні сухого прядення нормальні, діаметр 51 мм	м	40	<u>117,61</u> 4704,40	<u>115,24</u> 4609,60	<u>0,06</u> 2,40	<u>2,31</u> 92,40	30 км.
272	C1630-67	Засувки паралельні фланцеві з висувним шпінделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	2	<u>2333,87</u> 4667,74	<u>2272,05</u> 4544,10	<u>16,06</u> 32,12	<u>45,76</u> 91,52	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
273	+С1630-154 варіант 13	Клапан кульовий муфтовий з штуцером, діаметр 15 мм	шт	9	<u>507,8</u> 4570,20	<u>483,00</u> 4347,00	<u>14,84</u> 133,56	<u>9,96</u> 89,64	30 км.
274	+С1110-103 варіант 2	Люк-вставка фланцева ф315	шт	3	<u>1519,09</u> 4557,27	<u>1456,84</u> 4370,52	<u>32,46</u> 97,38	<u>29,79</u> 89,37	30 км.
275	С113-130 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 25 мм, товщина стінки 2,2 мм	м	70	<u>64,85</u> 4539,50	<u>63,92</u> 4474,40	<u>0,45</u> 31,50	<u>0,48</u> 33,60	30 км.
276	&С111-1301-1- У варіант 5	Гофротруба 10 мм	м	202	<u>22,43</u> 4530,86	<u>21,85</u> 4413,70	<u>0,14</u> 28,28	<u>0,44</u> 88,88	30 км.
277	+С113-192	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 8 мм	м	2	<u>2215,51</u> 4431,02	<u>2187,56</u> 4375,12	<u>11,46</u> 22,92	<u>16,49</u> 32,98	30 км.
278	С112-80	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4- 6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,867328	<u>5001,91</u> 4338,30	<u>4671,31</u> 4051,56	<u>232,52</u> 201,67	<u>98,08</u> 85,07	30 км.
279	&С130-1186- 10 варіант 2	Металорукав, діаметр 10 мм	м	101	<u>42,76</u> 4318,76	<u>41,40</u> 4181,40	<u>0,52</u> 52,52	<u>0,84</u> 84,84	30 км.
280	С1545-291	Шпилька	комплект	102	<u>42,11</u> 4295,22	<u>41,14</u> 4196,28	<u>0,14</u> 14,28	<u>0,83</u> 84,66	30 км.
281	С1630-161	Засувки клинові фланцеві з висувним шпінделем ЗКЛ2-16 для нафтопродуктів, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	1,056	<u>3866,96</u> 4083,51	<u>3781,02</u> 3992,76	<u>10,12</u> 10,69	<u>75,82</u> 80,06	30 км.
282	&С111-115-5И варіант 2	Кронштейн 100х60	шт	354,078	<u>11,51</u> 4075,44	<u>11,27</u> 3990,46	<u>0,01</u> 3,54	<u>0,23</u> 81,44	30 км.
283	+С113-1873- 1А варіант 1	Кран кульовий муфтовий діам. 15 мм	шт	17	<u>232,33</u> 3949,61	<u>227,70</u> 3870,90	<u>0,07</u> 1,19	<u>4,56</u> 77,52	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
284	+C113-1681	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм	м	55	<u>71,15</u> 3913,25	<u>69,67</u> 3831,85	<u>0,08</u> 4,40	<u>1,4</u> 77,00	30 км.
285	+C1555-112 варіант 1	Паробар'єрна плівка Strotex PI N-110 (A) (110 1,5 м*50м)	м2	114,5515	<u>34,13</u> 3909,64	<u>33,35</u> 3820,29	<u>0,11</u> 12,60	<u>0,67</u> 76,75	30 км.
286	+C111-1720 варіант 1	Вітрозахистна мембрана	м2	128,8575	<u>29,01</u> 3738,16	<u>28,24</u> 3638,94	<u>0,2</u> 25,77	<u>0,57</u> 73,45	30 км.
287	+C188888-47 варіант 1	Датчик рух, настельний 360 град	шт	6	<u>621,69</u> 3730,14	<u>609,50</u> 3657,00	- -	<u>12,19</u> 73,14	
288	+C130-376 варіант 20	Повітряний клапан - 600х300, C-GMK-P-60-30	шт	1	<u>3728,76</u> 3728,76	<u>3636,00</u> 3636,00	<u>19,65</u> 19,65	<u>73,11</u> 73,11	30 км.
289	+C153-377 варіант 22	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 2х1,5НХН FE180/E30	1000м	0,102	<u>36023,3</u> 3674,38	<u>35247,50</u> 3595,25	<u>69,46</u> 7,08	<u>706,34</u> 72,05	30 км.
290	+C111-1756 варіант 43	Решітка внутрішня металева радіальна 3030-1R - 600х150 GSM	шт	2	<u>1826,4</u> 3652,80	<u>1790,00</u> 3580,00	<u>0,59</u> 1,18	<u>35,81</u> 71,62	30 км.
291	C111-814	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,115	<u>30715,29</u> 3532,26	<u>29837,65</u> 3431,33	<u>275,38</u> 31,67	<u>602,26</u> 69,26	30 км.
292	&C111-115-5И варіант 3	Дюбель-шуруп 10х100 мм.	шт	242,06	<u>14,21</u> 3439,67	<u>13,92</u> 3369,48	<u>0,01</u> 2,42	<u>0,28</u> 67,77	30 км.
293	+C1555-11 варіант 3	Клей Eurocol 650	кг	9,845	<u>346,52</u> 3411,49	<u>339,25</u> 3339,92	<u>0,48</u> 4,73	<u>6,79</u> 66,84	30 км.
294	+C111-1756 варіант 40	Решітка зовнішня металева P3 -600х600	шт	2	<u>1683,6</u> 3367,20	<u>1650,00</u> 3300,00	<u>0,59</u> 1,18	<u>33,01</u> 66,02	30 км.
295	+C153-377 варіант 8	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 1х2х0,8 J-H(St)H Bd	1000м	0,1836	<u>17900,45</u> 3286,52	<u>17480,00</u> 3209,33	<u>69,46</u> 12,75	<u>350,99</u> 64,44	30 км.
296	+C151-1 варіант 2	Силовий кабель JE-H(St)H FE180/E30 1х2х0,8 Cu екранований вогнестійкий	1000м	0,153	<u>21082,11</u> 3225,56	<u>20120,00</u> 3078,36	<u>548,74</u> 83,96	<u>413,37</u> 63,24	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
297	+C130-376 варіант 19	Повітряний клапан - 500x300, C-GMK-P-50-30	шт	1	<u>3171,84</u> 3171,84	<u>3090,00</u> 3090,00	<u>19,65</u> 19,65	<u>62,19</u> 62,19	30 км.
298	+C1110-171	Сталь штабова 40x4 мм	т	0,06695	<u>47338,92</u> 3169,34	<u>46135,33</u> 3088,76	<u>275,38</u> 18,44	<u>928,21</u> 62,14	30 км.
299	+C111-1756 варіант 41	Решітка внутрішня металева 2535-1 - 600x600	шт	4	<u>775,8</u> 3103,20	<u>760,00</u> 3040,00	<u>0,59</u> 2,36	<u>15,21</u> 60,84	30 км.
300	+C1547-8 варіант 10	Світлоідний світильник EVGC-4060-P12	шт	2	<u>1548,41</u> 3096,82	<u>1518,00</u> 3036,00	<u>0,05</u> 0,10	<u>30,36</u> 60,72	30 км.
301	C147-1	Стрижнева арматура А-I	100кг	0,96	<u>3158,31</u> 3031,98	<u>3068,84</u> 2946,09	<u>27,54</u> 26,44	<u>61,93</u> 59,45	30 км.
302	&C111-32-10	Підвес в комплекті	шт	122,88	<u>24,67</u> 3031,45	<u>24,15</u> 2967,55	<u>0,04</u> 4,92	<u>0,48</u> 58,98	30 км.
303	&C111-32-12	Тяга підвесу	шт	122,88	<u>24,67</u> 3031,45	<u>24,15</u> 2967,55	<u>0,04</u> 4,92	<u>0,48</u> 58,98	30 км.
304	+C130-376 варіант 18	Повітряний клапан - 500x250 C-GMK-P-50-25	шт	1	<u>3029,04</u> 3029,04	<u>2950,00</u> 2950,00	<u>19,65</u> 19,65	<u>59,39</u> 59,39	30 км.
305	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,093025	<u>32446,03</u> 3018,29	<u>31457,23</u> 2926,31	<u>352,6</u> 32,80	<u>636,2</u> 59,18	30 км.
306	&C111-246-2	Піна монтажна	л	9,84732	<u>305,25</u> 3005,89	<u>299,00</u> 2944,35	<u>0,26</u> 2,56	<u>5,99</u> 58,98	30 км.
307	+C130-1107 варіант 5	Запірно-вимірвальний клапан, Danfoss ASV-I Dn25	шт	1	<u>3003,61</u> 3003,61	<u>2944,00</u> 2944,00	<u>0,72</u> 0,72	<u>58,89</u> 58,89	30 км.
308	+C111-1756 варіант 37	Решітка зовнішня металева P3 -1500x500	шт	1	<u>2976,96</u> 2976,96	<u>2918,00</u> 2918,00	<u>0,59</u> 0,59	<u>58,37</u> 58,37	30 км.
309	+C151-1 варіант 1	Кабелі вита пара FTP 4x2x0,51, категорія 5 екранований	1000м	0,153	<u>19449,82</u> 2975,82	<u>18519,71</u> 2833,52	<u>548,74</u> 83,96	<u>381,37</u> 58,34	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
310	&C111-1303-2C варіант 1	Гнучка гофрована ПВХ труба діам.20 мм	м	222,2	<u>13,34</u> 2964,15	<u>12,08</u> 2684,18	<u>1</u> 222,20	<u>0,26</u> 57,77	30 км.
311	+C130-376 варіант 17	Повітряний клапан - 500x200, C-GMK-P-50-20	шт	1	<u>2927,04</u> 2927,04	<u>2850,00</u> 2850,00	<u>19,65</u> 19,65	<u>57,39</u> 57,39	30 км.
312	+C153-377 варіант 10	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 4x2x0,8JE-H(St)H FE180/E90	1000м	0,06732	<u>42533,45</u> 2863,35	<u>41630,00</u> 2802,53	<u>69,46</u> 4,68	<u>833,99</u> 56,14	30 км.
313	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм	100шт	2,9396	<u>932,83</u> 2742,15	<u>914,23</u> 2687,47	<u>0,31</u> 0,91	<u>18,29</u> 53,77	30 км.
314	+C1512-13 варіант 5	Розетка штепсельна накладна, IP44, 16А	шт	16	<u>170,11</u> 2721,76	<u>166,75</u> 2668,00	<u>0,02</u> 0,32	<u>3,34</u> 53,44	30 км.
315	+C111-540	Стрічка сталевая пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7x(20-50) мм	т	0,075634	<u>35888,56</u> 2714,40	<u>34870,04</u> 2637,36	<u>314,82</u> 23,81	<u>703,7</u> 53,23	30 км.
316	C111-1742	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм	кг	92,5	<u>29,26</u> 2706,55	<u>28,41</u> 2627,93	<u>0,28</u> 25,90	<u>0,57</u> 52,72	30 км.
317	+C113-1873-1A варіант 3	Кран кульовий муфтовий діам. 25 мм	шт	10	<u>270,37</u> 2703,70	<u>265,00</u> 2650,00	<u>0,07</u> 0,70	<u>5,3</u> 53,00	30 км.
318	C113-944	Фасонні сталеві зварні частини, діаметр до 800 мм	т	0,0265854	<u>97965,27</u> 2604,45	<u>95729,56</u> 2545,01	<u>314,82</u> 8,37	<u>1920,89</u> 51,07	30 км.
319	C115-71	Шпали дерев'яні непросочені, І тип, довжина 2,75 м, для залізниці широкої колії	шт	4	<u>649,27</u> 2597,08	<u>608,33</u> 2433,32	<u>28,21</u> 112,84	<u>12,73</u> 50,92	30 км.
320	+C1630-134	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 15 мм	шт	42	<u>61,14</u> 2567,88	<u>59,80</u> 2511,60	<u>0,14</u> 5,88	<u>1,2</u> 50,40	30 км.
321	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,74129	<u>3425,21</u> 2539,07	<u>2885,33</u> 2138,87	<u>472,72</u> 350,42	<u>67,16</u> 49,78	30 км.
322	+C111-2005-8	Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Thomsit RS 88	кг	59,4185	<u>42,35</u> 2516,37	<u>41,00</u> 2436,16	<u>0,52</u> 30,90	<u>0,83</u> 49,31	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
323	+С113-1873-1Г варіант 6	Кран кульовий фланцевий діам. 50 мм	шт	2	<u>1254,67</u> 2509,34	<u>1230,00</u> 2460,00	<u>0,07</u> 0,14	<u>24,6</u> 49,20	30 км.
324	С114-98	Пінопіліуретан еластичний відкритопористий, марка ППУ-ЭФ-35-0,8	т	0,01103872	<u>222731,19</u> 2458,67	<u>217878,81</u> 2405,10	<u>485,1</u> 5,35	<u>4367,28</u> 48,22	30 км.
325	С142-10-2	Вода	м3	57,04849	<u>42,1</u> 2401,74	<u>42,10</u> 2401,74	- -	- -	
326	+С1425-11702 варіант 1	Розчин готовий опоряджувальний цементно- вапняковий 1:1:6	м3	0,9072	<u>2627,78</u> 2383,92	<u>1824,07</u> 1654,80	<u>752,18</u> 682,38	<u>51,53</u> 46,74	30 км.
327	&С114-27-У-1 варіант 1	Мати прошивні з базальтової мінеральної вати з фольгованим покр. шаром товщ. 50мм	м2	8	<u>291,19</u> 2329,52	<u>285,00</u> 2280,00	<u>0,48</u> 3,84	<u>5,71</u> 45,68	30 км.
328	+С113-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	10	<u>229,26</u> 2292,60	<u>226,80</u> 2268,00	<u>0,75</u> 7,50	<u>1,71</u> 17,10	30 км.
329	+С1547-7 варіант 9	Світловий показник "Вихід", "Глай-1.1" У-07- 12/24	шт	8	<u>281,98</u> 2255,84	<u>276,00</u> 2208,00	<u>0,45</u> 3,60	<u>5,53</u> 44,24	30 км.
330	С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,36204	<u>6190,03</u> 2241,04	<u>5836,14</u> 2112,92	<u>232,52</u> 84,18	<u>121,37</u> 43,94	30 км.
331	&С111-136-1- Ш варіант 1	Самонаріз для кріплення LDK до бетону 6, 1х160 (А) (100шт)	шт	179,298	<u>12,09</u> 2167,71	<u>11,79</u> 2113,92	<u>0,06</u> 10,76	<u>0,24</u> 43,03	30 км.
332	С113-1478 варіант 1	Прочистка ПВХ діам. 110 мм	шт	10	<u>208,59</u> 2085,90	<u>204,35</u> 2043,50	<u>0,15</u> 1,50	<u>4,09</u> 40,90	30 км.
333	С1530-28	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середньолекий, зовнішній діаметр 160 мм	10м	1,04544	<u>1991,95</u> 2082,46	<u>1930,05</u> 2017,75	<u>22,84</u> 23,88	<u>39,06</u> 40,83	30 км.
334	С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,079803	<u>25940,18</u> 2070,10	<u>25156,17</u> 2007,54	<u>275,38</u> 21,98	<u>508,63</u> 40,58	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
335	+C111-1624 варіант 1	Ґрунтовка бітумна	т	0,0384	<u>50997,21</u> 1958,29	<u>49472,54</u> 1899,75	<u>524,72</u> 20,15	<u>999,95</u> 38,39	30 км.
336	+C153-377 варіант 9	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 2x2x0,8 JE-H(St)H FE180/E30	1000м	0,0714	<u>27284,45</u> 1948,11	<u>26680,00</u> 1904,95	<u>69,46</u> 4,96	<u>534,99</u> 38,20	30 км.
337	+C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДҐ	100шт	2,25	<u>862,56</u> 1940,76	<u>845,23</u> 1901,77	<u>0,42</u> 0,95	<u>16,91</u> 38,04	30 км.
338	+C113-1534	Рукав кінцевий до теплоізованих труб, типорозмір 89/160 мм	шт	4	<u>472,75</u> 1891,00	<u>463,34</u> 1853,36	<u>0,14</u> 0,56	<u>9,27</u> 37,08	30 км.
339	+C1512-1 варіант 9	Коробка огнестойкая распределительная КВР 01/30-30В	шт	5	<u>374,21</u> 1871,05	<u>366,85</u> 1834,25	<u>0,02</u> 0,10	<u>7,34</u> 36,70	30 км.
340	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	3,25	<u>533,77</u> 1734,75	<u>523,13</u> 1700,17	<u>0,17</u> 0,55	<u>10,47</u> 34,03	30 км.
341	C111-1789	Скоби ходові	кг	51,66	<u>33,04</u> 1706,85	<u>32,04</u> 1655,19	<u>0,35</u> 18,08	<u>0,65</u> 33,58	30 км.
342	+C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,02532	<u>66939,96</u> 1694,92	<u>65274,81</u> 1652,76	<u>352,6</u> 8,93	<u>1312,55</u> 33,23	30 км.
343	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	10,274	<u>164,77</u> 1692,85	<u>160,39</u> 1647,85	<u>1,15</u> 11,82	<u>3,23</u> 33,18	30 км.
344	C113-1683	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32x4,4 мм	м	20	<u>81,52</u> 1630,40	<u>79,69</u> 1593,80	<u>0,23</u> 4,60	<u>1,6</u> 32,00	30 км.
345	&C1-180-57 варіант 3	Дюбелі 6x40 мм	шт	456,192	<u>3,44</u> 1569,30	<u>3,34</u> 1523,68	<u>0,03</u> 13,69	<u>0,07</u> 31,93	30 км.
346	&C111-95-1- 1P3-B2	Сітка шліфувальна 15x280мм	шт	63,35	<u>24,66</u> 1562,21	<u>24,15</u> 1529,90	<u>0,03</u> 1,90	<u>0,48</u> 30,41	30 км.
347	C113-175	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4 мм	м	3	<u>519,05</u> 1557,15	<u>510,98</u> 1532,94	<u>4,21</u> 12,63	<u>3,86</u> 11,58	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
348	C1630-150	Вентилі прохідні фланцеві 15с27нж1 для пари, тиск 6,4 МПа [64 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	0,88	<u>1744,35</u> 1535,03	<u>1705,58</u> 1500,91	<u>4,57</u> 4,02	<u>34,2</u> 30,10	30 км.
349	+C1547-6 варіант 1	Вимикач, закритого встановлення, одноклавішний, IP54	шт	8	<u>190,19</u> 1521,52	<u>186,30</u> 1490,40	<u>0,16</u> 1,28	<u>3,73</u> 29,84	30 км.
350	+C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,03782	<u>40112,92</u> 1517,07	<u>39051,01</u> 1476,91	<u>275,38</u> 10,41	<u>786,53</u> 29,75	30 км.
351	C111-1846	Болти анкерні	т	0,02784	<u>54485,28</u> 1516,87	<u>53115,42</u> 1478,73	<u>301,52</u> 8,39	<u>1068,34</u> 29,75	30 км.
352	C130-231 варіант 1	Вставки гнучкі	м2	2,12	<u>704,82</u> 1494,22	<u>689,73</u> 1462,23	<u>1,27</u> 2,69	<u>13,82</u> 29,30	30 км.
353	C113-1377	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 63х3,8 мм	м	15	<u>98,42</u> 1476,30	<u>95,95</u> 1439,25	<u>0,54</u> 8,10	<u>1,93</u> 28,95	30 км.
354	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,78097	<u>1832,71</u> 1431,29	<u>1044,59</u> 815,79	<u>752,18</u> 587,43	<u>35,94</u> 28,07	30 км.
355	+C147-4-8	Стрижнева арматура А-III, діаметр 8 мм	100кг	0,3375	<u>4219,67</u> 1424,14	<u>4109,39</u> 1386,92	<u>27,54</u> 9,29	<u>82,74</u> 27,93	30 км.
356	&C111-1747- 1И-В3-1 варіант 8	Thermaflex FRZ двн.22 (товщ.13мм)	м	25,75	<u>52,89</u> 1361,92	<u>51,75</u> 1332,56	<u>0,1</u> 2,58	<u>1,04</u> 26,78	30 км.
357	+C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	59,4	<u>21,71</u> 1289,57	<u>21,25</u> 1262,25	<u>0,03</u> 1,78	<u>0,43</u> 25,54	30 км.
358	&C130-1186- В7 варіант 3	Кабель-канал 20х10	м	42,42	<u>30,11</u> 1277,27	<u>29,00</u> 1230,18	<u>0,52</u> 22,06	<u>0,59</u> 25,03	30 км.
359	&C111-1303- 2С варіант 3	Металорукав D18 РЗ-ЦХ-Ш-18	м	30,3	<u>42,08</u> 1275,02	<u>40,25</u> 1219,58	<u>1</u> 30,30	<u>0,83</u> 25,14	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
360	+С121-782 варіант 1	Металеві конструкції для кріплення	т	0,02	<u>63718,67</u> 1274,37	<u>62871,19</u> 1257,42	<u>373,15</u> 7,46	<u>474,33</u> 9,49	30 км.
361	&С1-180-57 варіант 1	Дюбель для плоских покрівель LDTK 235 (А) (100шт)	шт	179,298	<u>7,1</u> 1273,02	<u>6,93</u> 1242,54	<u>0,03</u> 5,38	<u>0,14</u> 25,10	30 км.
362	С113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стілки 4 мм	м	4,68	<u>268,09</u> 1254,66	<u>263,79</u> 1234,54	<u>2,3</u> 10,76	<u>2</u> 9,36	30 км.
363	С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,03185	<u>38747,56</u> 1234,11	<u>37628,91</u> 1198,48	<u>358,89</u> 11,43	<u>759,76</u> 24,20	30 км.
364	+С1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,0048	<u>256708,37</u> 1232,20	<u>251399,49</u> 1206,72	<u>275,38</u> 1,32	<u>5033,5</u> 24,16	30 км.
365	С130-635	Трапи Т-50 чавунні емальовані з прямим відводом, ґратами та гумовою пробкою, розмір 260x140x110 мм	комплект	2	<u>599,57</u> 1199,14	<u>585,72</u> 1171,44	<u>2,09</u> 4,18	<u>11,76</u> 23,52	30 км.
366	С111-1530	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42А	т	0,02973	<u>39216,36</u> 1165,90	<u>38088,52</u> 1132,37	<u>358,89</u> 10,67	<u>768,95</u> 22,86	30 км.
367	&С111-17550 варіант 1	Анемостат ф100мм	шт	7	<u>163,8</u> 1146,60	<u>160,00</u> 1120,00	<u>0,59</u> 4,13	<u>3,21</u> 22,47	30 км.
368	С130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,0286	<u>38703,65</u> 1106,92	<u>37553,79</u> 1074,04	<u>390,96</u> 11,18	<u>758,9</u> 21,70	30 км.
369	С121-789	Опори нерухомі	т	0,018161	<u>60936,06</u> 1106,66	<u>60109,29</u> 1091,64	<u>373,15</u> 6,78	<u>453,62</u> 8,24	30 км.
370	С111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0214279	<u>50066,13</u> 1072,81	<u>48550,27</u> 1040,33	<u>534,17</u> 11,45	<u>981,69</u> 21,03	30 км.
371	+С1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00105	<u>1014739,18</u> 1065,48	<u>994566,95</u> 1044,30	<u>275,38</u> 0,29	<u>19896,85</u> 20,89	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
372	+С113-1873-1А варіант 9	Зворотній клапан муфтовий діам. 25 мм	шт	2	<u>530,47</u> 1060,94	<u>520,00</u> 1040,00	<u>0,07</u> 0,14	<u>10,4</u> 20,80	30 км.
373	С130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	5	<u>204,59</u> 1022,95	<u>199,86</u> 999,30	<u>0,72</u> 3,60	<u>4,01</u> 20,05	30 км.
374	+С153-377 варіант 11	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 3х1,5 НХН FE180/E90	1000м	0,0306	<u>33373,85</u> 1021,24	<u>32650,00</u> 999,09	<u>69,46</u> 2,13	<u>654,39</u> 20,02	30 км.
375	+С1630-540	Клапани зворотні підйомні муфтові для води та пари, 16Б16к. тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	1	<u>994,26</u> 994,26	<u>973,71</u> 973,71	<u>1,05</u> 1,05	<u>19,5</u> 19,50	30 км.
376	С111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,05031	<u>19175,11</u> 964,70	<u>18756,99</u> 943,66	<u>275,38</u> 13,85	<u>142,74</u> 7,19	30 км.
377	С130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	5	<u>184,7</u> 923,50	<u>180,48</u> 902,40	<u>0,6</u> 3,00	<u>3,62</u> 18,10	30 км.
378	+С113-3 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	9,204	<u>99,19</u> 912,94	<u>97,87</u> 900,80	<u>0,58</u> 5,34	<u>0,74</u> 6,80	30 км.
379	+С130-1199 варіант 1	Труба каналізаційна пластикова, діаметр 50х1,8 мм	м	10	<u>88,05</u> 880,50	<u>86,02</u> 860,20	<u>0,3</u> 3,00	<u>1,73</u> 17,30	30 км.
380	+С1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	3,78	<u>230,89</u> 872,76	<u>225,98</u> 854,20	<u>0,38</u> 1,44	<u>4,53</u> 17,12	30 км.
381	+С1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	1,121	<u>768,78</u> 861,80	<u>752,92</u> 844,02	<u>0,79</u> 0,89	<u>15,07</u> 16,89	30 км.
382	&С188888-21-В1-В1	Піна протипожежна	шт	4	<u>212,06</u> 848,24	<u>207,90</u> 831,60	- -	<u>4,16</u> 16,64	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
383	C1545-244	Скоби дволапкові K146П	100шт	3,06	<u>267,72</u> 819,22	<u>260,38</u> 796,76	<u>2,09</u> 6,40	<u>5,25</u> 16,06	30 км.
384	C1533-504	Комплекти фланців відповідних приварних встик з вуглецевої сталі марок 20 та 25 з температурною межею застосування від -30 град.С до +425 град.С, Ру 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр умовного проходу 50 мм	комплект	1,056	<u>775,67</u> 819,11	<u>758,44</u> 800,91	<u>2,02</u> 2,13	<u>15,21</u> 16,07	30 км.
385	+C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,00864	<u>94787,3</u> 818,96	<u>92333,10</u> 797,76	<u>595,63</u> 5,15	<u>1858,57</u> 16,05	30 км.
386	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	4,07	<u>198,48</u> 807,81	<u>194,19</u> 790,35	<u>0,4</u> 1,63	<u>3,89</u> 15,83	30 км.
387	+C188888-5	Монтажна кліпса	шт	870	<u>0,92</u> 800,40	<u>0,90</u> 783,00	<u>-</u> -	<u>0,02</u> 17,40	
388	C124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,011	<u>67217,81</u> 739,40	<u>65624,43</u> 721,87	<u>275,38</u> 3,03	<u>1318</u> 14,50	30 км.
389	&C1-4-1-С варіант 4	Шурупи самонарізні 6,3х19	шт	448,2	<u>1,64</u> 735,05	<u>1,60</u> 717,12	<u>0,01</u> 4,48	<u>0,03</u> 13,45	30 км.
390	+C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,0015	<u>481126,86</u> 721,69	<u>471220,28</u> 706,83	<u>472,72</u> 0,71	<u>9433,86</u> 14,15	30 км.
391	&C111-1747- 1И-В3-1 варіант 3	Thermaflex FRZ двн.35 (товщ.13мм)	м	10,3	<u>69,31</u> 713,89	<u>67,85</u> 698,86	<u>0,1</u> 1,03	<u>1,36</u> 14,00	30 км.
392	C130-969	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	2	<u>355,45</u> 710,90	<u>347,10</u> 694,20	<u>1,38</u> 2,76	<u>6,97</u> 13,94	30 км.
393	C111-850	Гума листовая вулканізована кольорова	кг	7,333	<u>96,93</u> 710,79	<u>94,63</u> 693,92	<u>0,4</u> 2,93	<u>1,9</u> 13,94	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
394	C111-384-1	Білило густотерте цинкове	т	0,005246	<u>133710,68</u> 701,45	<u>130564,18</u> 684,94	<u>524,72</u> 2,75	<u>2621,78</u> 13,76	30 км.
395	C113-1689	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20х3,4 мм	м	20	<u>34,7</u> 694,00	<u>33,94</u> 678,80	<u>0,08</u> 1,60	<u>0,68</u> 13,60	30 км.
396	C130-596	Грати жалюзійні нерухомі односекційні, марка СТД 302, розмір 150х580 мм	м2	1,392	<u>490,59</u> 682,90	<u>476,29</u> 663,00	<u>4,68</u> 6,51	<u>9,62</u> 13,39	30 км.
397	C130-1183	Крани прохідні натяжні муфтові 11ч6бк для газу, тиск 0,6 МПа [6кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	2	<u>338,45</u> 676,90	<u>329,02</u> 658,04	<u>2,79</u> 5,58	<u>6,64</u> 13,28	30 км.
398	&C111-1721-13 варіант 1	Двостороння бутилова стрічка ТРК-IZOL K2 (з'єднуюча двостороння 1ммх15мм 45м)	м	75,00633	<u>8,89</u> 666,81	<u>8,72</u> 654,06	<u>-</u> -	<u>0,17</u> 12,75	
399	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,0348425	<u>18887,01</u> 658,07	<u>17949,42</u> 625,40	<u>567,26</u> 19,76	<u>370,33</u> 12,91	30 км.
400	C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,01403	<u>44202,02</u> 620,15	<u>42976,42</u> 602,96	<u>358,89</u> 5,04	<u>866,71</u> 12,15	30 км.
401	+C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0161192	<u>38452,63</u> 619,83	<u>37307,70</u> 601,37	<u>390,96</u> 6,30	<u>753,97</u> 12,16	30 км.
402	&C111-1303-2C варіант 2	Гнучка гофрована ПВХ труба діам.16 мм	м	60,6	<u>9,69</u> 587,21	<u>8,50</u> 515,10	<u>1</u> 60,60	<u>0,19</u> 11,51	30 км.
403	+C1630-114 варіант 1	Кріплення	кг	8,694	<u>66,7</u> 579,89	<u>65,00</u> 565,11	<u>0,39</u> 3,39	<u>1,31</u> 11,39	30 км.
404	C1545-248	Скоби будівельні	кг	20	<u>28,77</u> 575,40	<u>27,83</u> 556,60	<u>0,38</u> 7,60	<u>0,56</u> 11,20	30 км.
405	+C113-1873-1Г варіант 2	Кран кульовий муфтовий діам. 50 мм	шт	1	<u>571,27</u> 571,27	<u>560,00</u> 560,00	<u>0,07</u> 0,07	<u>11,2</u> 11,20	30 км.
406	C1630-26 варіант 1	Вентилі прохідні муфтові 15кч18р для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	3	<u>183,37</u> 550,11	<u>179,18</u> 537,54	<u>0,59</u> 1,77	<u>3,6</u> 10,80	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
407	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180x6 мм	шт	2,21138	<u>247,9</u> 548,20	<u>242,78</u> 536,88	<u>0,26</u> 0,57	<u>4,86</u> 10,75	30 км.
408	+C1630-1 варіант 2	Труба каналізаційна пластикова, діаметр 160x4,0 мм	м	2	<u>271,15</u> 542,30	<u>265,00</u> 530,00	<u>0,83</u> 1,66	<u>5,32</u> 10,64	30 км.
409	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00698328	<u>72068,49</u> 503,27	<u>70296,49</u> 490,90	<u>358,89</u> 2,51	<u>1413,11</u> 9,86	30 км.
410	C1545-169	Перемикач заземлювальний	шт	15,3	<u>32,18</u> 492,35	<u>31,32</u> 479,20	<u>0,23</u> 3,52	<u>0,63</u> 9,63	30 км.
411	C121-788	Опори ковшові	т	0,00806	<u>60936,06</u> 491,14	<u>60109,29</u> 484,48	<u>373,15</u> 3,01	<u>453,62</u> 3,65	30 км.
412	C1630-139	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 50 мм	шт	2,7	<u>179,4</u> 484,38	<u>175,13</u> 472,85	<u>0,75</u> 2,03	<u>3,52</u> 9,50	30 км.
413	C123-499	Розкладки, розмір 19x19 мм	пм	16	<u>30,24</u> 483,84	<u>29,57</u> 473,12	<u>0,08</u> 1,28	<u>0,59</u> 9,44	30 км.
414	+C153-17 варіант 11	Кабелі з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією ВВГнг-LS 3x1, 5	1000м	0,0102	<u>47390,32</u> 483,38	<u>46200,00</u> 471,24	<u>261,1</u> 2,66	<u>929,22</u> 9,48	30 км.
415	C1533-501	Комплекти фланців відповідних приварних встик з вуглецевої сталі марок 20 та 25 з температурною межею застосування від -30 град.С до +425 град.С, Ру 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр умовного проходу 25 мм	комплект	0,88	<u>541,34</u> 476,38	<u>529,78</u> 466,21	<u>0,95</u> 0,84	<u>10,61</u> 9,33	30 км.
416	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	2,09055	<u>227,87</u> 476,37	<u>223,35</u> 466,92	<u>0,05</u> 0,10	<u>4,47</u> 9,35	30 км.
417	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	6,24	<u>76,15</u> 475,18	<u>75,00</u> 468,00	<u>0,58</u> 3,62	<u>0,57</u> 3,56	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
418	+С123-514-У варіант 1	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	1,01504	<u>464,45</u> 471,44	<u>450,00</u> 456,77	<u>5,34</u> 5,42	<u>9,11</u> 9,25	30 км.
419	С112-285	Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6,5 м, товщина 40-60 мм, II сорт	м3	0,07168	<u>6563,09</u> 470,44	<u>6201,88</u> 444,55	<u>232,52</u> 16,67	<u>128,69</u> 9,22	30 км.
420	+С130-10 варіант 2	Рукомійник пластиковий 20л.	шт	1	<u>452,05</u> 452,05	<u>430,00</u> 430,00	<u>13,19</u> 13,19	<u>8,86</u> 8,86	30 км.
421	С1545-168	Патрубок У-479	100шт	0,13	<u>3474,06</u> 451,63	<u>3391,28</u> 440,87	<u>14,66</u> 1,91	<u>68,12</u> 8,85	30 км.
422	&С130-1186- В7 варіант 4	Кабель-канал 110х60	м	4,04	<u>110,79</u> 447,59	<u>108,10</u> 436,72	<u>0,52</u> 2,10	<u>2,17</u> 8,77	30 км.
423	+С1512-1 варіант 12	Колодка клемна Simet 4х2,5	шт	6	<u>71,42</u> 428,52	<u>70,00</u> 420,00	<u>0,02</u> 0,12	<u>1,4</u> 8,40	30 км.
424	С1630-91	Стволи пожежні ручні, марка РС, діаметр 50 мм	шт	4	<u>107,07</u> 428,28	<u>104,55</u> 418,20	<u>0,42</u> 1,68	<u>2,1</u> 8,40	30 км.
425	+С111-1631	Замазка захисна	кг	4,32	<u>97,93</u> 423,06	<u>95,41</u> 412,17	<u>0,6</u> 2,59	<u>1,92</u> 8,30	30 км.
426	С1630-63	Головки для пожежних рукавів з'єднувальні напірні рукавні, тиск 1,2 МПа [12 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	12	<u>34,48</u> 413,76	<u>33,66</u> 403,92	<u>0,14</u> 1,68	<u>0,68</u> 8,16	30 км.
427	+С113-1544	Кільце ущільнююче до теплоізолюваних труб, типорозмір 160 мм	шт	2	<u>204,41</u> 408,82	<u>200,08</u> 400,16	<u>0,32</u> 0,64	<u>4,01</u> 8,02	30 км.
428	С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0117	<u>34867,5</u> 407,95	<u>33824,93</u> 395,75	<u>358,89</u> 4,20	<u>683,68</u> 8,00	30 км.
429	&С111-1479- ЗД	Шайби	шт	354,078	<u>1,15</u> 407,19	<u>1,10</u> 389,49	<u>0,03</u> 10,62	<u>0,02</u> 7,08	30 км.
430	С111-1668	Оліфа натуральна	кг	1,7785	<u>225,42</u> 400,91	<u>220,46</u> 392,09	<u>0,54</u> 0,96	<u>4,42</u> 7,86	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
431	C111-1849	Гвинти самонарізні, марка CM1-35	т	0,00096152	<u>402365,87</u> 386,88	<u>394174,82</u> 379,01	<u>301,52</u> 0,29	<u>7889,53</u> 7,58	30 км.
432	C113-401	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	0,8	<u>461,63</u> 369,30	<u>455,35</u> 364,28	<u>2,84</u> 2,27	<u>3,44</u> 2,75	30 км.
433	&C111-1721-11A-B2	Стрічка сигнальна	м	88	<u>3,98</u> 350,24	<u>3,90</u> 343,20	<u>-</u> -	<u>0,08</u> 7,04	
434	C111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,002616	<u>133710,62</u> 349,79	<u>130564,12</u> 341,56	<u>524,72</u> 1,37	<u>2621,78</u> 6,86	30 км.
435	+C1512-1 варіант 10	Колодка клемна Simet 4x2,4	шт	5	<u>66,32</u> 331,60	<u>65,00</u> 325,00	<u>0,02</u> 0,10	<u>1,3</u> 6,50	30 км.
436	C1630-136	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 25 мм	шт	5,6	<u>57,27</u> 320,71	<u>55,83</u> 312,65	<u>0,32</u> 1,79	<u>1,12</u> 6,27	30 км.
437	+C111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,016	<u>18586,64</u> 297,39	<u>18221,84</u> 291,55	<u>0,36</u> 0,01	<u>364,44</u> 5,83	30 км.
438	C111-152	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] з цинковим хроматованим покриттям 3x58,5 мм	т	0,0045	<u>65974,4</u> 296,88	<u>64328,18</u> 289,48	<u>352,6</u> 1,59	<u>1293,62</u> 5,81	30 км.
439	C111-1693	Мастика бітумно-гумова покрівельна	т	0,01449	<u>19785,91</u> 286,70	<u>18863,78</u> 273,34	<u>534,17</u> 7,74	<u>387,96</u> 5,62	30 км.
440	+C112-61 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,02752	<u>10096,08</u> 277,84	<u>9665,60</u> 266,00	<u>232,52</u> 6,40	<u>197,96</u> 5,44	30 км.
441	+C1512-1 варіант 13	Коробка пластикова комутаційна 80x80x40	шт	6	<u>45,92</u> 275,52	<u>45,00</u> 270,00	<u>0,02</u> 0,12	<u>0,9</u> 5,40	30 км.
442	C1545-74	Ковпачки ізолювальні К-441, К-442	100шт	7,44	<u>37,03</u> 275,50	<u>36,25</u> 269,70	<u>0,05</u> 0,37	<u>0,73</u> 5,43	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
443	C111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,00508	<u>53375,97</u> 271,15	<u>52054,00</u> 264,43	<u>275,38</u> 1,40	<u>1046,59</u> 5,32	30 км.
444	C111-1741	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 0,8 мм	кг	6,25	<u>40,52</u> 253,25	<u>39,45</u> 246,56	<u>0,28</u> 1,75	<u>0,79</u> 4,94	30 км.
445	C1425-11696-2	Розчин азбоцементний	м3	0,107304	<u>2308,9</u> 247,75	<u>1511,45</u> 162,18	<u>752,18</u> 80,71	<u>45,27</u> 4,86	30 км.
446	+C1512-1 варіант 5	Коробка установочна	шт	24	<u>9,56</u> 229,44	<u>9,35</u> 224,40	<u>0,02</u> 0,48	<u>0,19</u> 4,56	30 км.
447	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	1,56631	<u>140,68</u> 220,35	<u>137,79</u> 215,82	<u>0,13</u> 0,20	<u>2,76</u> 4,33	30 км.
448	C1545-184	Провід БПВЛ1, переріз 1х10 мм2	м	18	<u>12,23</u> 220,14	<u>11,92</u> 214,56	<u>0,07</u> 1,26	<u>0,24</u> 4,32	30 км.
449	+C111-1482 варіант 1	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0044	<u>49745,76</u> 218,88	<u>48417,75</u> 213,04	<u>352,6</u> 1,55	<u>975,41</u> 4,29	30 км.
450	C111-479	Фарба порошкова П-ПЭ-971, марки А, Б, В, червоно-коричнева, сіра	т	0,00064	<u>327783,62</u> 209,78	<u>320831,77</u> 205,33	<u>524,72</u> 0,34	<u>6427,13</u> 4,11	30 км.
451	C112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,0456	<u>4430,14</u> 202,01	<u>4110,75</u> 187,45	<u>232,52</u> 10,60	<u>86,87</u> 3,96	30 км.
452	+C1512-13 варіант 8	Розетка комп'ютерна	шт	4	<u>50</u> 200,00	<u>49,00</u> 196,00	<u>0,02</u> 0,08	<u>0,98</u> 3,92	30 км.
453	+C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,0014	<u>142692,18</u> 199,77	<u>139510,31</u> 195,31	<u>383,98</u> 0,54	<u>2797,89</u> 3,92	30 км.
454	+C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,00441	<u>42346,41</u> 186,75	<u>41167,02</u> 181,55	<u>349,07</u> 1,54	<u>830,32</u> 3,66	30 км.
455	+C1546-22	Клей нітрогліфталевий	кг	1,14	<u>160,35</u> 182,80	<u>156,71</u> 178,65	<u>0,5</u> 0,57	<u>3,14</u> 3,58	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
456	+C111-310	Каніфоль соснова	т	0,00063	<u>272679,14</u> 171,79	<u>266741,59</u> 168,05	<u>590,9</u> 0,37	<u>5346,65</u> 3,37	30 км.
457	C111-194	Цвяхи толевi круглі 2,5х40 мм	т	0,0059766	<u>28272,97</u> 168,98	<u>27366,00</u> 163,56	<u>352,6</u> 2,11	<u>554,37</u> 3,31	30 км.
458	C111-311	Каболка	т	0,00156	<u>106925,1</u> 166,80	<u>104355,81</u> 162,80	<u>472,72</u> 0,74	<u>2096,57</u> 3,26	30 км.
459	+C1545-193	Провід ПРТО-500, переріз 1х1,5 мм2	1000м	0,035	<u>4720,61</u> 165,22	<u>4613,74</u> 161,48	<u>14,31</u> 0,50	<u>92,56</u> 3,24	30 км.
460	C1630-536	Клапани зворотні підйомні муфтові для води та пари, 16Б1бк, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	2	<u>78,36</u> 156,72	<u>76,72</u> 153,44	<u>0,1</u> 0,20	<u>1,54</u> 3,08	30 км.
461	+C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	1,156	<u>130,32</u> 150,65	<u>126,97</u> 146,78	<u>0,79</u> 0,91	<u>2,56</u> 2,96	30 км.
462	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,003978	<u>37128,79</u> 147,70	<u>36048,17</u> 143,40	<u>352,6</u> 1,40	<u>728,02</u> 2,90	30 км.
463	C1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,06	<u>2449,32</u> 146,96	<u>2366,38</u> 141,98	<u>34,91</u> 2,09	<u>48,03</u> 2,89	30 км.
464	C1630-538	Клапани зворотні підйомні муфтові для води та пари, 16Б1бк, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	1	<u>144,08</u> 144,08	<u>141,04</u> 141,04	<u>0,21</u> 0,21	<u>2,83</u> 2,83	30 км.
465	C111-1608	Дрантя	кг	11,48182	<u>12,11</u> 139,04	<u>11,10</u> 127,45	<u>0,77</u> 8,84	<u>0,24</u> 2,75	30 км.
466	+C1545-248 варіант 1	Скоби будівельні	кг	4	<u>32,59</u> 130,36	<u>31,57</u> 126,28	<u>0,38</u> 1,52	<u>0,64</u> 2,56	30 км.
467	C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0014405	<u>89956,48</u> 129,58	<u>79447,31</u> 114,44	<u>8745,32</u> 12,60	<u>1763,85</u> 2,54	30 км.
468	C111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,002886	<u>44441,69</u> 128,26	<u>43294,90</u> 124,95	<u>275,38</u> 0,79	<u>871,41</u> 2,52	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
469	C111-430	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14	т	0,001853	<u>67112,05</u> 124,36	<u>65271,41</u> 120,95	<u>524,72</u> 0,97	<u>1315,92</u> 2,44	30 км.
470	+C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	1,2178	<u>100,6</u> 122,51	<u>98,52</u> 119,98	<u>0,11</u> 0,13	<u>1,97</u> 2,40	30 км.
471	C111-422	Білило титанове, готове до застосування, МА-21	т	0,00075	<u>159779,43</u> 119,83	<u>156121,78</u> 117,09	<u>524,72</u> 0,39	<u>3132,93</u> 2,35	30 км.
472	C111-1897	Штуцери	комплект	17	<u>6,29</u> 106,93	<u>6,08</u> 103,36	<u>0,09</u> 1,53	<u>0,12</u> 2,04	30 км.
473	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	8,3858	<u>11,88</u> 99,62	<u>5,79</u> 48,55	<u>5,86</u> 49,14	<u>0,23</u> 1,93	30 км.
474	+C111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5x48,5 мм	т	0,00156	<u>63621,42</u> 99,25	<u>62021,34</u> 96,75	<u>352,6</u> 0,55	<u>1247,48</u> 1,95	30 км.
475	C130-478	Хомути для кріплення повітроводів STD 205	т	0,0088	<u>11084,82</u> 97,55	<u>10476,51</u> 92,19	<u>390,96</u> 3,44	<u>217,35</u> 1,92	30 км.
476	C1630-85	Кронштейни радіаторні на цегляних та бетонних стінах, довжина кронштейна 131 мм	100шт	0,25125	<u>375,94</u> 94,45	<u>331,57</u> 83,31	<u>37</u> 9,30	<u>7,37</u> 1,84	30 км.
477	C111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,002539	<u>36146,35</u> 91,78	<u>35162,22</u> 89,28	<u>275,38</u> 0,70	<u>708,75</u> 1,80	30 км.
478	+C130-1159 варіант 1	Головки для приєднання рукавів поливальних, діаметр 15 мм	шт	6	<u>14,85</u> 89,10	<u>14,50</u> 87,00	<u>0,06</u> 0,36	<u>0,29</u> 1,74	30 км.
479	+C111-856 варіант 1	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	4,38284	<u>19,83</u> 86,91	<u>18,60</u> 81,52	<u>0,84</u> 3,68	<u>0,39</u> 1,71	30 км.
480	C1533-503	Комплекти фланців відповідних приварних встик з вуглецевої сталі марок 20 та 25 з температурною межею застосування від -30 град.С до +425 град.С, Ру 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр умовного проходу 40 мм	комплект	0,13	<u>664,21</u> 86,35	<u>649,47</u> 84,43	<u>1,72</u> 0,22	<u>13,02</u> 1,70	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
481	C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,014307	<u>5946,74</u> 85,08	<u>5597,62</u> 80,09	<u>232,52</u> 3,33	<u>116,6</u> 1,66	30 км.
482	+C111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,00206	<u>38844,42</u> 80,02	<u>37527,89</u> 77,31	<u>554,87</u> 1,14	<u>761,66</u> 1,57	30 км.
483	+C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,00804	<u>9937,51</u> 79,90	<u>9265,21</u> 74,49	<u>477,45</u> 3,84	<u>194,85</u> 1,57	30 км.
484	C1630-126	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 15 мм	шт	5,25	<u>14,92</u> 78,33	<u>14,43</u> 75,76	<u>0,2</u> 1,05	<u>0,29</u> 1,52	30 км.
485	C111-628	Оліфа комбінована К-3	т	0,0006	<u>128928,17</u> 77,36	<u>125856,54</u> 75,51	<u>543,63</u> 0,33	<u>2528</u> 1,52	30 км.
486	C114-42	Склопластик рулонний ПА-ТР-07, ПА-НП-750	10м2	0,0624	<u>1195,59</u> 74,60	<u>1168,22</u> 72,90	<u>3,93</u> 0,25	<u>23,44</u> 1,45	30 км.
487	C130-485	Кронштейни для кріплення радіаторів до цегляних та бетонних стін, довжина кронштейна 332 мм, марка STD 604-4	100шт	0,25125	<u>293,97</u> 73,86	<u>277,07</u> 69,61	<u>11,14</u> 2,80	<u>5,76</u> 1,45	30 км.
488	C111-1708	Клоччя просочене	кг	1,431	<u>50,64</u> 72,47	<u>49,12</u> 70,29	<u>0,53</u> 0,76	<u>0,99</u> 1,42	30 км.
489	C111-801	Дріт мідний круглий електротехнічний ММ [м'який], діаметр 1-3 мм та вище	т	0,0004	<u>170756,23</u> 68,30	<u>167132,69</u> 66,85	<u>275,38</u> 0,11	<u>3348,16</u> 1,34	30 км.
490	C1522-27	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС30	т	0,00011	<u>601144,91</u> 66,13	<u>589082,37</u> 64,80	<u>275,38</u> 0,03	<u>11787,16</u> 1,30	30 км.
491	C1630-158	Вентилі прохідні фланцеві 15кч19п для води та пари, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	0,13	<u>504,51</u> 65,59	<u>492,25</u> 63,99	<u>2,37</u> 0,31	<u>9,89</u> 1,29	30 км.
492	+C1110-14	Глухарі	100шт	0,077	<u>821,9</u> 63,29	<u>801,10</u> 61,68	<u>4,68</u> 0,36	<u>16,12</u> 1,25	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
493	C1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,06548	<u>947,41</u> 62,04	<u>318,54</u> 20,86	<u>610,29</u> 39,96	<u>18,58</u> 1,22	30 км.
494	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0014	<u>43889,66</u> 61,45	<u>42676,48</u> 59,75	<u>352,6</u> 0,49	<u>860,58</u> 1,21	30 км.
495	C1630-118	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 15 мм	шт	10,5	<u>5,59</u> 58,70	<u>5,45</u> 57,23	<u>0,03</u> 0,32	<u>0,11</u> 1,15	30 км.
496	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,019755	<u>2822,72</u> 55,76	<u>2289,92</u> 45,24	<u>477,45</u> 9,43	<u>55,35</u> 1,09	30 км.
497	+C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,1315	<u>420,22</u> 55,26	<u>411,54</u> 54,12	<u>0,44</u> 0,06	<u>8,24</u> 1,08	30 км.
498	+C111-306 варіант 1	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	0,402	<u>122,92</u> 49,41	<u>120,11</u> 48,28	<u>0,4</u> 0,16	<u>2,41</u> 0,97	30 км.
499	C111-1694	Мастика бітумно-полімерна	т	0,004	<u>12333,69</u> 49,33	<u>11557,68</u> 46,23	<u>534,17</u> 2,14	<u>241,84</u> 0,96	30 км.
500	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,001186	<u>41491,64</u> 49,21	<u>40325,48</u> 47,83	<u>352,6</u> 0,42	<u>813,56</u> 0,96	30 км.
501	C113-106	Муфти прямі короткі [фітінги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 65 мм	10шт	0,1326	<u>369,46</u> 48,99	<u>359,63</u> 47,69	<u>2,59</u> 0,34	<u>7,24</u> 0,96	30 км.
502	C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,0012726	<u>37928,48</u> 48,27	<u>36832,18</u> 46,87	<u>352,6</u> 0,45	<u>743,7</u> 0,95	30 км.
503	C111-148	Дюбелі з каліброваною головкою [розсіпом] 3x68,5 мм	т	0,0010575	<u>44751,81</u> 47,33	<u>43521,72</u> 46,02	<u>352,6</u> 0,37	<u>877,49</u> 0,94	30 км.
504	+C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,1144	<u>381,93</u> 43,69	<u>374,13</u> 42,80	<u>0,31</u> 0,04	<u>7,49</u> 0,85	30 км.
505	C114-104	Тканина скляна ізоляційна, марка И-200, товщина 0,2 мм	м2	0,84	<u>51,43</u> 43,20	<u>50,37</u> 42,31	<u>0,05</u> 0,04	<u>1,01</u> 0,85	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
506	C1545-156	Нитки швейні	кг	0,145	<u>295,42</u> 42,84	<u>289,25</u> 41,94	<u>0,38</u> 0,06	<u>5,79</u> 0,84	30 км.
507	+C111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3x70 мм	т	0,00076	<u>54147,43</u> 41,15	<u>52733,12</u> 40,08	<u>352,6</u> 0,27	<u>1061,71</u> 0,80	30 км.
508	+C111-91 варіант 1	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00084	<u>45424,4</u> 38,16	<u>44181,13</u> 37,11	<u>352,6</u> 0,30	<u>890,67</u> 0,75	30 км.
509	C1113-271	Калій їдкий технічний	м3	0,00035	<u>107515,41</u> 37,63	<u>104934,54</u> 36,73	<u>472,72</u> 0,17	<u>2108,15</u> 0,73	30 км.
510	+C142-10-2 варіант 1	Вода	м3	1,0124	<u>33,81</u> 34,23	<u>33,81</u> 34,23	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
511	C1522-25	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС61	т	0,00003	<u>1131729,46</u> 33,95	<u>1109263,31</u> 33,28	<u>275,38</u> 0,01	<u>22190,77</u> 0,66	30 км.
512	C1545-159	Очіс льняний	т	0,001273	<u>26360,34</u> 33,56	<u>25438,55</u> 32,38	<u>404,92</u> 0,52	<u>516,87</u> 0,66	30 км.
513	C112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,0096	<u>3409,33</u> 32,73	<u>3109,96</u> 29,86	<u>232,52</u> 2,23	<u>66,85</u> 0,64	30 км.
514	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,000328	<u>94574,9</u> 31,02	<u>92124,86</u> 30,22	<u>595,63</u> 0,20	<u>1854,41</u> 0,60	30 км.
515	C111-1593	Полотно скловолокнисте, марка ВВ-К	10м2	0,36	<u>83,79</u> 30,16	<u>78,75</u> 28,35	<u>3,4</u> 1,22	<u>1,64</u> 0,59	30 км.
516	+C111-849 варіант 1	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,16	<u>186,68</u> 29,87	<u>182,62</u> 29,22	<u>0,4</u> 0,06	<u>3,66</u> 0,59	30 км.
517	C111-318	Картон будівельний прокладний, марка А	т	0,00055	<u>51313,24</u> 28,22	<u>49627,86</u> 27,30	<u>679,24</u> 0,37	<u>1006,14</u> 0,55	30 км.
518	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,50972	<u>53,11</u> 27,07	<u>43,30</u> 22,07	<u>8,77</u> 4,47	<u>1,04</u> 0,53	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
519	C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,35	<u>70,73</u> 24,76	<u>68,94</u> 24,13	<u>0,4</u> 0,14	<u>1,39</u> 0,49	30 км.
520	C111-962	Мастило, солідол жировий "Ж"	т	0,0011565	<u>21224,36</u> 24,55	<u>20203,12</u> 23,36	<u>605,08</u> 0,70	<u>416,16</u> 0,49	30 км.
521	C1630-131	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 50 мм	шт	0,45	<u>52,83</u> 23,77	<u>50,96</u> 22,93	<u>0,83</u> 0,37	<u>1,04</u> 0,47	30 км.
522	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0004	<u>57034,14</u> 22,81	<u>55563,22</u> 22,23	<u>352,6</u> 0,14	<u>1118,32</u> 0,44	30 км.
523	+C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,0039	<u>4690,49</u> 18,29	<u>4197,50</u> 16,37	<u>401,02</u> 1,56	<u>91,97</u> 0,36	30 км.
524	C1546-31	Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95	т	0,00011	<u>164513,68</u> 18,10	<u>160692,29</u> 17,68	<u>595,63</u> 0,07	<u>3225,76</u> 0,35	30 км.
525	+C111-311 варіант 1	Каболка	т	0,0002	<u>90290,9</u> 18,06	<u>88047,77</u> 17,61	<u>472,72</u> 0,09	<u>1770,41</u> 0,36	30 км.
526	C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00008	<u>213833,51</u> 17,11	<u>209045,07</u> 16,72	<u>595,63</u> 0,05	<u>4192,81</u> 0,34	30 км.
527	C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,0016	<u>10554,27</u> 16,89	<u>9946,30</u> 15,91	<u>401,02</u> 0,64	<u>206,95</u> 0,34	30 км.
528	C1545-24	Втулка В69	100шт	0,13	<u>128,74</u> 16,74	<u>125,77</u> 16,35	<u>0,45</u> 0,06	<u>2,52</u> 0,33	30 км.
529	C1630-123	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 50 мм	шт	0,75	<u>21</u> 15,75	<u>20,41</u> 15,31	<u>0,18</u> 0,14	<u>0,41</u> 0,30	30 км.
530	+C1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, I сорт	т	0,00016	<u>89610,09</u> 14,34	<u>87214,86</u> 13,95	<u>638,17</u> 0,10	<u>1757,06</u> 0,29	30 км.
531	+C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00032	<u>43685,85</u> 13,98	<u>42304,54</u> 13,54	<u>524,72</u> 0,17	<u>856,59</u> 0,27	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
532	C111-70	Бензин автомобільний АИ-98, АИ-95, "Екстра", АИ-93	т	0,00032	<u>43464,53</u> 13,91	<u>42078,11</u> 13,46	<u>534,17</u> 0,17	<u>852,25</u> 0,28	30 км.
533	+C111-115 варіант 1	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00033	<u>42075,35</u> 13,88	<u>40897,74</u> 13,50	<u>352,6</u> 0,12	<u>825,01</u> 0,26	30 км.
534	+C111-219 варіант 1	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,00533	<u>2457,71</u> 13,10	<u>1932,07</u> 10,30	<u>477,45</u> 2,54	<u>48,19</u> 0,26	30 км.
535	C112-244	Дрова оброблені, довжина 1,5-2 м, з ясеня, бука, берези, ільма, в'яза, дуба, модрина, клена, граба	м3	0,008	<u>1637,61</u> 13,10	<u>1334,86</u> 10,68	<u>270,64</u> 2,17	<u>32,11</u> 0,25	30 км.
536	C1630-128	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 25 мм	шт	0,6	<u>21,79</u> 13,07	<u>21,00</u> 12,60	<u>0,36</u> 0,22	<u>0,43</u> 0,25	30 км.
537	C1630-155	Вентилі прохідні муфтові 15Б16к для води та пари, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	0,13	<u>93,44</u> 12,15	<u>91,45</u> 11,89	<u>0,16</u> 0,02	<u>1,83</u> 0,24	30 км.
538	C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,0001	<u>116366,68</u> 11,64	<u>113541,35</u> 11,35	<u>543,63</u> 0,05	<u>2281,7</u> 0,24	30 км.
539	C1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,0032	<u>3543,85</u> 11,34	<u>3473,97</u> 11,12	<u>0,39</u> -	<u>69,49</u> 0,22	30 км.
540	C111-113	Бязь сурова	10м2	0,03	<u>367,32</u> 11,02	<u>358,60</u> 10,76	<u>1,52</u> 0,05	<u>7,2</u> 0,21	30 км.
541	+C1545-70	Кнопка К227	100шт	0,856	<u>12,56</u> 10,75	<u>12,12</u> 10,37	<u>0,19</u> 0,16	<u>0,25</u> 0,22	30 км.
542	+C1545-208	Пряжки К-405	100шт	0,3016	<u>33,34</u> 10,06	<u>32,55</u> 9,82	<u>0,14</u> 0,04	<u>0,65</u> 0,20	30 км.
543	C1630-120	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 25 мм	шт	1,2	<u>8,02</u> 9,62	<u>7,80</u> 9,36	<u>0,06</u> 0,07	<u>0,16</u> 0,19	30 км.
544	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00008	<u>116273,6</u> 9,30	<u>113450,10</u> 9,08	<u>543,63</u> 0,04	<u>2279,87</u> 0,18	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
545	+C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,65	<u>14,25</u> 9,26	<u>13,20</u> 8,58	<u>0,77</u> 0,50	<u>0,28</u> 0,18	30 км.
546	+C111-384 варіант 1	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,00008	<u>112898,86</u> 9,03	<u>110160,44</u> 8,81	<u>524,72</u> 0,04	<u>2213,7</u> 0,18	30 км.
547	C1530-160	Перехід, діаметр 63х50 мм	10шт	0,06	<u>147,04</u> 8,82	<u>143,91</u> 8,63	<u>0,25</u> 0,02	<u>2,88</u> 0,17	30 км.
548	C1545-148	Наконечники кабельні мідні 10-6-5-М-УХЛЗ	100шт	0,06	<u>144,73</u> 8,68	<u>140,81</u> 8,45	<u>1,08</u> 0,06	<u>2,84</u> 0,17	30 км.
549	+C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,1056	<u>80,81</u> 8,53	<u>78,08</u> 8,25	<u>1,15</u> 0,12	<u>1,58</u> 0,16	30 км.
550	C1546-51	Моногідрат літію	кг	0,015	<u>566,97</u> 8,50	<u>555,31</u> 8,33	<u>0,54</u> 0,01	<u>11,12</u> 0,16	30 км.
551	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,00032	<u>25789,56</u> 8,25	<u>24979,64</u> 7,99	<u>304,24</u> 0,10	<u>505,68</u> 0,16	30 км.
552	C1541-64	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,002	<u>3900,75</u> 7,80	<u>3810,31</u> 7,62	<u>13,95</u> 0,03	<u>76,49</u> 0,15	30 км.
553	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000479	<u>12591,58</u> 6,03	<u>11853,06</u> 5,68	<u>491,63</u> 0,24	<u>246,89</u> 0,11	30 км.
554	C111-1603	Папір обгортковий листовий	1000м2	0,00312	<u>1912,13</u> 5,97	<u>1845,43</u> 5,76	<u>29,21</u> 0,09	<u>37,49</u> 0,12	30 км.
555	C1530-155	Перехід, діаметр 20х16 мм	10шт	0,3	<u>19,81</u> 5,94	<u>19,41</u> 5,82	<u>0,01</u> -	<u>0,39</u> 0,12	30 км.
556	C111-383	Білило густотерте цинкове МА-011-0	т	0,00004	<u>140463,56</u> 5,62	<u>137184,65</u> 5,49	<u>524,72</u> 0,02	<u>2754,19</u> 0,11	30 км.
557	C111-1644	Клей гумовий N88-H	кг	0,0318	<u>167,73</u> 5,33	<u>163,96</u> 5,21	<u>0,48</u> 0,02	<u>3,29</u> 0,10	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
558	C111-1605	Крафт-папір	м2	0,6	<u>8,83</u> 5,30	<u>8,56</u> 5,14	<u>0,1</u> 0,06	<u>0,17</u> 0,10	30 км.
559	+C1545-180	Полоски К-404	100шт	0,3016	<u>16,77</u> 5,06	<u>16,25</u> 4,90	<u>0,19</u> 0,06	<u>0,33</u> 0,10	30 км.
560	C111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,00018	<u>26849,23</u> 4,83	<u>25788,60</u> 4,64	<u>534,17</u> 0,10	<u>526,46</u> 0,09	30 км.
561	C111-587	Масло індустрієне И-20А	т	0,000256	<u>17104,69</u> 4,38	<u>16113,55</u> 4,13	<u>655,75</u> 0,17	<u>335,39</u> 0,08	30 км.
562	+C1546-54 варіант 1	Пароніт	т	0,00003	<u>129693,94</u> 3,89	<u>126630,93</u> 3,80	<u>519,99</u> 0,02	<u>2543,02</u> 0,07	30 км.
563	+C111-1668 варіант 1	Оліфа натуральна	кг	0,02	<u>190,27</u> 3,81	<u>186,00</u> 3,72	<u>0,54</u> 0,01	<u>3,73</u> 0,08	30 км.
564	+C111-1483 варіант 1	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,00008	<u>47025,15</u> 3,76	<u>45750,49</u> 3,66	<u>352,6</u> 0,03	<u>922,06</u> 0,07	30 км.
565	C1541-43	Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм	т	0,0000097	<u>355549,88</u> 3,45	<u>348183,86</u> 3,38	<u>394,45</u> -	<u>6971,57</u> 0,07	30 км.
566	C111-341	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17 біла	т	0,00005	<u>65190,78</u> 3,26	<u>63387,81</u> 3,17	<u>524,72</u> 0,03	<u>1278,25</u> 0,06	30 км.
567	C1530-157	Перехід, діаметр 32x25 мм	10шт	0,08	<u>37,31</u> 2,98	<u>36,53</u> 2,92	<u>0,05</u> -	<u>0,73</u> 0,06	30 км.
568	+C111-1504 варіант 1	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00004	<u>72402,76</u> 2,90	<u>70624,21</u> 2,82	<u>358,89</u> 0,01	<u>1419,66</u> 0,07	30 км.
569	+C111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00008	<u>33030,6</u> 2,64	<u>32027,19</u> 2,56	<u>355,75</u> 0,03	<u>647,66</u> 0,05	30 км.
570	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,000088	<u>28647,43</u> 2,52	<u>27733,12</u> 2,44	<u>352,6</u> 0,03	<u>561,71</u> 0,05	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
571	+C1113-79	Лак БТ-577	т	0,0002288	<u>10991,14</u> 2,51	<u>10180,00</u> 2,33	<u>595,63</u> 0,14	<u>215,51</u> 0,04	30 км.
572	+C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,576	<u>3,69545</u> 2,13	<u>3,69545</u> 2,13	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
573	C1113-227	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	0,00003	<u>69585,14</u> 2,09	<u>67625,10</u> 2,03	<u>595,63</u> 0,02	<u>1364,41</u> 0,04	30 км.
574	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,000043	<u>42011,99</u> 1,81	<u>40663,51</u> 1,75	<u>524,72</u> 0,02	<u>823,76</u> 0,04	30 км.
575	+C111-1608 варіант 1	Дрантя	кг	0,09	<u>11,71</u> 1,05	<u>10,71</u> 0,96	<u>0,77</u> 0,07	<u>0,23</u> 0,02	30 км.
576	C1545-9	Брезент	10м2	0,00036	<u>2591,37</u> 0,93	<u>2537,07</u> 0,91	<u>3,49</u> -	<u>50,81</u> 0,02	30 км.
577	C130-38	Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	т	0,00002	<u>42223,9</u> 0,84	<u>41005,02</u> 0,82	<u>390,96</u> 0,01	<u>827,92</u> 0,01	30 км.
578	C111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,00003	<u>22767,76</u> 0,68	<u>21834,43</u> 0,66	<u>486,9</u> 0,01	<u>446,43</u> 0,01	30 км.
579	C1113-180	Спирт етиловий ректифікований технічний, I сорт	т	0,00001	<u>62720,29</u> 0,63	<u>60852,31</u> 0,61	<u>638,17</u> 0,01	<u>1229,81</u> 0,01	30 км.
580	C111-500	Лак кам'яновугільний, марка Г	т	0,00006	<u>9996,94</u> 0,60	<u>9205,29</u> 0,55	<u>595,63</u> 0,04	<u>196,02</u> 0,01	30 км.
581	C1546-8	Вода дистильована	м3	0,00074	<u>603,95</u> 0,45	<u>72,12</u> 0,05	<u>519,99</u> 0,38	<u>11,84</u> 0,02	30 км.
582	C111-622	Міткаль "Т-2" суровий [суров'є]	10м	0,0016	<u>264,39</u> 0,42	<u>253,67</u> 0,41	<u>5,54</u> 0,01	<u>5,18</u> -	30 км.
583	+C1545-159 варіант 1	Очіс льняний	т	0,000008	<u>27689,08</u> 0,22	<u>26741,24</u> 0,21	<u>404,92</u> -	<u>542,92</u> 0,01	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
584	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,000016	<u>3539,69</u> 0,06	<u>2832,11</u> 0,05	<u>638,17</u> 0,01	<u>69,41</u> -	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
585	C1999-9003	Бензин	кг	65,1189	<u>61,48</u> 4003,51	<u>61,48</u> 4003,51			
586	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	586,8036	<u>4,94087</u> 2899,32	<u>4,94087</u> 2899,32			
587	C1999-9010	Стиснене повітря	м3	63	<u>0,07223</u> 4,55	<u>0,07223</u> 4,55			
588	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	12,2311	<u>184,55</u> 2257,25	<u>184,55</u> 2257,25			
589	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,5319	<u>186,09</u> 98,98	<u>186,09</u> 98,98			
590	C1999-9009	Дрова	м3	1,2275	<u>119,13</u> 146,23	<u>119,13</u> 146,23			
		Разом	грн.		9409,84	9409,84			
		Разом по розділу III	грн.		30247820,79	28178644,00	1487053,01	582123,77	
		<u>IV. Устаткування</u>							
591	+280222-14016 варіант 1	Двоярусні нари на 2 чол. 0,55х1,8	комплект	77	<u>5415,41</u> 416986,57	<u>5313,00</u> 409101,00	<u>54,11</u> 4166,47	<u>48,30</u> 3719,10	30 км.
592	+560110-66 варіант 12	Стелажі для зберігання продуктів 400х1200х1800	шт	5	<u>29636,71</u> 148183,55	<u>29320,00</u> 146600,00	<u>52,36</u> 261,80	<u>264,35</u> 1321,75	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
593	+280222-14080 варіант 1	Місце для сидіння 450x450	шт	220	<u>606,55</u> 133441,00	<u>598,00</u> 131560,00	<u>3,14</u> 690,80	<u>5,41</u> 1190,20	30 км.
594	+560110-66 варіант 13	Стелажі для зберігання продуктів 400x1600x1800	шт	3	<u>31654,71</u> 94964,13	<u>31320,00</u> 93960,00	<u>52,36</u> 157,08	<u>282,35</u> 847,05	30 км.
595	+1503-1272 варіант 9	Шафа вентиляційна ШР-ВБЗ	шт	1	<u>79323,53</u> 79323,53	<u>78520,00</u> 78520,00	<u>95,99</u> 95,99	<u>707,54</u> 707,54	30 км.
596	+15062-6049 варіант 1	Септик пластиковий 2000л. EuroPlast	шт	2	<u>34072,59</u> 68145,18	<u>33683,85</u> 67367,70	<u>84,82</u> 169,64	<u>303,92</u> 607,84	30 км.
597	+1602-30066 варіант 16	Датчик СН4 (метан) для «Варта 1 -03.14П» ДМ-14	шт	6	<u>4075,59</u> 24453,54	<u>4039,00</u> 24234,00	<u>0,24</u> 1,44	<u>36,35</u> 218,10	30 км.
598	+1602-30066 варіант 15	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3А	шт	48	<u>469,43</u> 22532,64	<u>465,00</u> 22320,00	<u>0,24</u> 11,52	<u>4,19</u> 201,12	30 км.
599	+1511-4030 варіант 10	Блок живлення ІБПІ-9012/24(UPS-90 12/24)	шт	1	<u>18832,5</u> 18832,50	<u>18664,50</u> 18664,50	<u>0,02</u> 0,02	<u>167,98</u> 167,98	30 км.
600	+17142-2035 варіант 3	Модуль ізолювання К.З. та індикації МІМ-1	шт	7	<u>2303,39</u> 16123,73	<u>2282,75</u> 15979,25	<u>0,09</u> 0,63	<u>20,55</u> 143,85	30 км.
601	+560110-257 варіант 1	Шафи для медикаментів та інструментів	шт	1	<u>15026,53</u> 15026,53	<u>14892,50</u> 14892,50	- -	<u>134,03</u> 134,03	
602	+1601-2318 варіант 1	АХ3000 дводіапазонний гігабітний WiFi 6 роутер	комплект	3	<u>4697,5</u> 14092,50	<u>4520,00</u> 13560,00	<u>135,60</u> 406,80	<u>41,90</u> 125,70	3%
603	+280222-14012 варіант 1	Кушетка медична	шт	1	<u>12228,01</u> 12228,01	<u>12098,00</u> 12098,00	<u>20,94</u> 20,94	<u>109,07</u> 109,07	30 км.
604	+17142-2035 варіант 4	Блок контролю та управління «Варта 1 -03.14П»	шт	1	<u>11149,54</u> 11149,54	<u>11050,00</u> 11050,00	<u>0,09</u> 0,09	<u>99,45</u> 99,45	30 км.
605	+560110-74 варіант 2	Столики маніпуляційні	шт	1	<u>9967,41</u> 9967,41	<u>9878,50</u> 9878,50	- -	<u>88,91</u> 88,91	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
606	+1503-1271 варіант 3	Шафа автоматики пожежної сигналізації ШАПС-0.4.7.1	шт	1	<u>8869,1</u> 8869,10	<u>8694,00</u> 8694,00	<u>95,99</u> 95,99	<u>79,11</u> 79,11	30 км.
607	+1503-1272 варіант 5	Шафа керування насосом	шт	2	<u>4227,7</u> 8455,40	<u>4094,00</u> 8188,00	<u>95,99</u> 191,98	<u>37,71</u> 75,42	30 км.
608	+560110-74 варіант 3	Стіл робочий з шухлядами, що замикаються	шт	1	<u>8099,24</u> 8099,24	<u>8027,00</u> 8027,00	<u>-</u> -	<u>72,24</u> 72,24	
609	+1503-1272 варіант 7	Шафа навісна	шт	4	<u>1791,97</u> 7167,88	<u>1680,00</u> 6720,00	<u>95,99</u> 383,96	<u>15,98</u> 63,92	30 км.
610	+1602-30066 варіант 18	Світло-звукове табло з написом : «Увага! Всім залишити приміщення. Аварійний витік газу» С-05С-12	шт	5	<u>999,15</u> 4995,75	<u>990,00</u> 4950,00	<u>0,24</u> 1,20	<u>8,91</u> 44,55	30 км.
611	+560110-74 варіант 1	Стіл робочий	шт	1	<u>4931,49</u> 4931,49	<u>4887,50</u> 4887,50	<u>-</u> -	<u>43,99</u> 43,99	
612	+1601-2216 варіант 9	Гучномовець (6Вт) 6АС100ПН	комплект	7	<u>702,36</u> 4916,52	<u>695,75</u> 4870,25	<u>0,35</u> 2,45	<u>6,26</u> 43,82	30 км.
613	+1504-1002 варіант 9	Дифференціальний вимикач 2Р, 16А, КЗС-2М	шт	3	<u>1083,96</u> 3251,88	<u>1074,10</u> 3222,30	<u>0,19</u> 0,57	<u>9,67</u> 29,01	30 км.
614	+241996- 20307 варіант 1	Стілець	шт	2	<u>1450,39</u> 2900,78	<u>1420,00</u> 2840,00	<u>17,45</u> 34,90	<u>12,94</u> 25,88	30 км.
615	+1511-4030 варіант 11	Акумулятор 12В, 12 А/г	шт	2	<u>1109,92</u> 2219,84	<u>1100,00</u> 2200,00	<u>0,02</u> 0,04	<u>9,90</u> 19,80	30 км.
616	+1602-30066 варіант 17	Світло-звукове табло (зовнішнє) з написом : «Увага! Не заходити до приміщення. Аварійний витік газу» С-05С-12	шт	2	<u>928,52</u> 1857,04	<u>920,00</u> 1840,00	<u>0,24</u> 0,48	<u>8,28</u> 16,56	30 км.
617	+1504-1002 варіант 7	Автоматичний вимикач, 10А 1Р, С	шт	4	<u>371,5</u> 1486,00	<u>368,00</u> 1472,00	<u>0,19</u> 0,76	<u>3,31</u> 13,24	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
618	+1511-4030 варіант 8	Акумулятор 12В, 7 А/г	шт	1	<u>993,28</u> 993,28	<u>984,40</u> 984,40	<u>0,02</u> 0,02	<u>8,86</u> 8,86	30 км.
619	+1602-30066 варіант 9	Сповіщувач пожежний димовий SPR-4L	шт	6	<u>145,29</u> 871,74	<u>143,75</u> 862,50	<u>0,24</u> 1,44	<u>1,30</u> 7,80	30 км.
620	+2402-3001 варіант 1	Вогнегаситель ВП-9	шт	2	<u>426,31</u> 852,62	<u>410,20</u> 820,40	<u>12,31</u> 24,62	<u>3,80</u> 7,60	3%
621	+1504-1002 варіант 40	Автоматичний вимикач, 20А 3Р, С	шт	1	<u>754,42</u> 754,42	<u>747,50</u> 747,50	<u>0,19</u> 0,19	<u>6,73</u> 6,73	30 км.
Разом по розділу IV			грн.		1148073,34	1131111,30	6721,82	10240,22	
Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин									
		Електроенергія	кВт-год	9285,181					
		Стиснене повітря	м3	63					
		Мастильні матеріали	кг	229,693					
		Гідравлічна рідина	кг	27,877					
		Дрова	м3	1,227					
		Бензин	л	1426,427					
		Дизельне паливо	л	2599,898					
<u>Довідкові дані</u>									
		Будівельне сміття	т	2,0856					


Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "1 грудня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.


Склав



Лавриненко Т.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



Краснокутський Ю.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

▪

.

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи I-III ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260 на вулиці Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва (3-й Пусковий комплекс)

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

05-02/2022 - КД

Том 8

2023 р.

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи I-III ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260 на вулиці Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва (3-й Пусковий комплекс)

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

05-02/2022 - КД

Том 8

Керівник проектної організації



Файвіщенко І.О.

Головний інженер проекту



Краснокутський Ю.В.

2023 р.

ЗМІСТ

	Стор.
1. Об'єктний кошторис : Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260, вулиця Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва. Будівля школи № 02-01	-----
2. Локальний кошторис на Архитектурні рішення № 02-01-01	-----
3. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01	-----
4. Локальний кошторис на Конструктивні рішення № 02-01-02	-----
5. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02	-----
6. Локальний кошторис на Водопостачання та каналізація № 02-01-03	-----
7. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03	-----
8. Локальний кошторис на Опалення та вентиляція № 02-01-04	-----
9. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04	-----
10. Локальний кошторис на Електротехнічні роботи № 02-01-05	-----
11. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-05	-----
12. Локальний кошторис на Пожежна сигналізація № 02-01-06	-----
13. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-06	-----
14. Локальний кошторис на Слаботочні системи № 02-01-07	-----
15. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-07	-----
16. Локальний кошторис на Блискавкозахист № 02-01-08	-----
17. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-08	-----
18. Локальний кошторис на Монтаж обладнання № 02-01-09	-----
19. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-09	-----
20. Локальний кошторис на придбання устаткування Технічне обладнання № 02-01-010	-----
21. Локальний кошторис на Пусконаладжувальні роботи № 02-01-011	-----
22. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-011	-----

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи I-III ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260, вулиця Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва (3-й Пусковий комплекс)
05-02/2022

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Архитектурні рішення

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи I-III ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260, вулиця Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва. Будівля школи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 26776,085 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 31,15548 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 3398,049 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	ПР12-1007	Розбирання бетонних і асфальтобетонних стяжок	100 м2	1,12	<u>4113,49</u> 3592,64	<u>520,85</u> 199,54	4607	4024	<u>583</u> 223	<u>40,8000</u> 1,9409	<u>45,7</u> 2,17
2	КР8-4-1	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	0,38	<u>1262,33</u> 1237,83	<u>-</u> -	480	470	<u>-</u> -	<u>14,3800</u> -	<u>5,46</u> -
3	КР6-3-2	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	100 м2	0,152	<u>10771,72</u> 10638,26	<u>132,15</u> 115,99	1637	1617	<u>20</u> 18	<u>120,0300</u> 1,0545	<u>18,24</u> 0,16
4	КБ10-20-4 К=0,8	(Демонтаж)Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	2,18	<u>8204,53</u> 7626,27	<u>552,93</u> 382,34	17886	16625	<u>1205</u> 834	<u>69,3360</u> 3,3783	<u>151,15</u> 7,36
5	КР8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100м2	8,736	<u>2403,58</u> 2368,06	<u>35,52</u> 32,44	20998	20687	<u>311</u> 283	<u>27,5100</u> 0,3264	<u>240,33</u> 2,85
6	КБ20-28-7 к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення люків	шт	1	<u>309,19</u> 193,75	<u>115,44</u> 31,24	309	194	<u>115</u> 31	<u>1,7120</u> 0,2926	<u>1,71</u> 0,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	0,436	<u>1262,33</u> 1237,83	-	550	540	-	<u>14,3800</u> -	<u>6,27</u> -
8	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів Ганок №5	100м2	0,68	<u>14633,68</u> 13448,77	<u>1152,73</u> 410,21	9951	9145	<u>784</u> 279	<u>150,4000</u> 3,8437	<u>102,27</u> 2,61
9	КБ7-21-3	(Демонтаж) Установлення сходових маршів при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т	100шт	0,01	<u>86594,98</u> 42081,73	<u>39663,52</u> 18096,12	866	421	<u>397</u> 181	<u>423,4000</u> 155,1297	<u>4,23</u> 1,55
10	КБ46-34-3	Розбирання фундаментів залізобетонних	м3	3,3	<u>7758,33</u> 3653,96	<u>4059,37</u> 1343,60	25602	12058	<u>13396</u> 4434	<u>36,3000</u> 12,9470	<u>119,79</u> 42,73
11	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	м3	0,81	<u>1586,09</u> 1149,80	<u>436,29</u> 144,41	1285	931	<u>354</u> 117	<u>11,7100</u> 1,3915	<u>9,49</u> 1,13
12	КБ46-44-2	Опорядження Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів без підвіконних дошок	100м2	2,18	<u>23543,49</u> 22358,58	<u>1152,73</u> 410,21	51325	48742	<u>2513</u> 894	<u>250,0400</u> 3,8437	<u>545,09</u> 8,38
13	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	100м2	0,68	<u>14633,68</u> 13448,77	<u>1152,73</u> 410,21	9951	9145	<u>784</u> 279	<u>150,4000</u> 3,8437	<u>102,27</u> 2,61
14	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	м3	29,8	<u>1586,09</u> 1149,80	<u>436,29</u> 144,41	47265	34264	<u>13001</u> 4303	<u>11,7100</u> 1,3915	<u>348,96</u> 41,47
15	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	6,64	<u>1597,92</u> 1549,44	<u>48,48</u> 13,02	10610	10288	<u>322</u> 86	<u>18,0000</u> 0,1134	<u>119,52</u> 0,75
16	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	1,375	<u>8890,91</u> 8772,40	<u>118,51</u> 31,84	12225	12062	<u>163</u> 44	<u>92,8100</u> 0,2772	<u>127,61</u> 0,38
17	КБ46-42-3	Розбирання покриття підлоги паркетної	100м2	4,351	<u>6703,91</u> 6703,91	-	29169	29169	-	<u>77,8800</u> -	<u>338,86</u> -
18	КР7-2-8	Розбирання мозаичної підлоги	100м2	0,842	<u>6236,54</u> 4809,18	<u>1427,36</u> 461,05	5251	4049	<u>1202</u> 388	<u>50,8800</u> 4,3986	<u>42,84</u> 3,7
19	КР3-1-1	Розбирання ГКЛ	100 м2	0,026	<u>4406,75</u> 4254,93	<u>151,82</u> 51,56	115	111	<u>4</u> 1	<u>49,4300</u> 0,4428	<u>1,29</u> 0,01
20	КБ46-39-6	Розбирання підвісних стель з плиток "акмігран"	100м2	1,114	<u>9600,96</u> 9264,74	<u>327,07</u> 116,39	10695	10321	<u>364</u> 130	<u>96,7900</u> 1,0906	<u>107,82</u> 1,21
21	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі	100м2	0,95	<u>3287,25</u> 3240,91	<u>46,34</u> 16,52	3123	3079	<u>44</u> 16	<u>37,6500</u> 0,1419	<u>35,77</u> 0,13
22	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	2,513	<u>7792,93</u> 6585,21	<u>1207,72</u> 407,84	19584	16549	<u>3035</u> 1025	<u>74,3000</u> 3,8357	<u>186,72</u> 9,64
23	КР11-53-1	Насікання поверхні стін, перегородок прямокутних стовпів, колон, пілястр та криволінійних поверхонь великого радіусу по цеглі під штукатурку	100м2	21,96	<u>3026,85</u> 3001,65	-	66470	65916	-	<u>32,9200</u> -	<u>722,92</u> -
24	КБ15-77-2 К-0,8	(Демонтаж) Опорядження стін пластиковими панелями шириною до 400 мм	100м2	1,317	<u>16959,94</u> 16912,02	<u>20,03</u> 17,58	22336	22273	<u>26</u> 23	<u>166,0320</u> 0,1598	<u>218,66</u> 0,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	KP13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених	100м2	1,146	<u>1662,20</u>	-	1905	1905	-	<u>19,3100</u>	<u>22,13</u>
					1662,20	-			-	-	-
26	KP3-1-1	Розбирання ГКЛ	100 м2	0,605	<u>4406,75</u>	<u>151,82</u>	2666	2574	<u>92</u>	<u>49,4300</u>	<u>29,91</u>
					4254,93	51,56			31	0,4428	0,27
27	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	1,009	<u>3487,80</u>	<u>3202,88</u>	3519	287	<u>3232</u>	<u>3,3100</u>	<u>3,34</u>
					284,92	968,12			977	8,5540	8,63
28	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	100,9	<u>302,43</u>	<u>302,43</u>	30515	-	<u>30515</u>	-	-
					-	48,51			4895	0,4110	41,47
		Разом прямі витрати по розділу 1					410895	337446	<u>72462</u>		<u>3658,35</u>
									19492		179,71
		Разом будівельні роботи, грн.					410895				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					987				
		всього заробітна плата, грн.					356938				
		Загальновиробничі витрати, грн.					205898				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					460,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					76167				
		Всього будівельні роботи, грн.					616793				

		Всього по розділу 1					616793				
		Розділ 2. Вимощення									
29	KB27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	1,08	<u>34577,49</u>	<u>1456,32</u>	37344	2929	<u>1573</u>	<u>28,9600</u>	<u>31,28</u>
					2712,10	431,68			466	3,5998	3,89
30	KB27-17-4 K=2	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3	100м2	-1,08	<u>4747,91</u>	<u>160,90</u>	-5128	-	<u>-174</u>	-	-
					-	48,69			-53	0,4210	-0,45
31	KB11-2-2	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих шлакових шарів	м3	5,4	<u>2619,49</u>	<u>341,68</u>	14145	1347	<u>1845</u>	<u>2,6400</u>	<u>14,26</u>
					249,53	96,91			523	0,9279	5,01
32	KB27-22-4	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів двошарових, нижній шар із крупнозернистої асфальтобетонної суміші за товщини 4,5 см	100м2	1,08	<u>40496,02</u>	<u>359,46</u>	43736	1171	<u>388</u>	<u>10,1600</u>	<u>10,97</u>
					1084,28	107,18			116	0,8307	0,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	КБ27-22-5 К=1	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норм 27-22-3 - 27-22-4	100м2	1,08	<u>4281,54</u> 121,66	-	4624	131	-	<u>1,1400</u>	<u>1,23</u>
34	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	1,08	<u>30971,49</u> 7679,75	<u>684,90</u> 199,57	33449	8294	<u>740</u> 216	<u>81,2500</u> 1,4550	<u>87,75</u> 1,57
35	К589921- А001 варіант 3	Бордюрний камінь БР 100.20.8	шт	108	<u>273,43</u> -	-	29530	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					157700	13872	<u>4372</u> 1268		<u>145,49</u> 10,92
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					157700 139456 15140 9097 20,41 3376 166797				

		Всього по розділу 2					166797				
		Розділ 3. Утеплення цоколю нище відмітки 0.000									
36	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	1,08	<u>22033,09</u> 22033,09	-	23796	23796	-	<u>261,8000</u>	<u>282,74</u>
37	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	1,012	<u>13696,74</u> 13696,74	-	13861	13861	-	<u>165,2400</u>	<u>167,22</u>
38	КБ26-34-1	Улаштування протипожежних поясів із волокнистих і зернистих матеріалів на розчині	1 м3	15,15	<u>1694,64</u> 1687,81	-	25674	25570	-	<u>16,1900</u>	<u>245,28</u>
39	& C111-31- В1-В2 варіант 2	Утеплювач екструдований пінополістірол ЕППС (НГ) 150мм	м2	106,05	<u>732,20</u> -	-	77650	-	-	-	-
40	C111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85	кг	505	<u>14,71</u> -	-	7429	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	& C1-180-57 варіант 2	Дюбель-грибок	шт	404	<u>16,69</u>	-	6743	-	-	-	-
42	KB34-58-1	Обклеювання склотканиною стін в один шар	100м2	1,01	<u>10566,47</u> 2900,00	<u>11,97</u> 4,26	10672	2929	<u>12</u> 4	<u>29,9000</u> 0,0399	<u>30,2</u> 0,04
43	C111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85	кг	505	<u>14,71</u>	-	7429	-	-	-	-
44	KB13-13-11 K=2	Гідроізоляція бетонних і обштукатурених поверхонь	100м2	1,01	<u>1309,05</u> 1140,22	<u>168,53</u> 15,26	1322	1152	<u>170</u> 15	<u>9,4000</u> 0,1440	<u>9,49</u> 0,15
45	C111-2002-2	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	404	<u>93,81</u>	-	37899	-	-	-	-
46	KB15-50-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм	100м2	1,01	<u>4641,16</u> 4549,14	<u>92,02</u> 79,71	4688	4595	<u>93</u> 81	<u>46,3300</u> 0,8564	<u>46,79</u> 0,86
47	C111-2002-2 варіант 1	Захисна гідроізоляційна штукатурка Полімін GI-1 "Аква-Бар'єр"	кг	858,5	<u>50,97</u>	-	43758	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					260921	71903	<u>275</u> 100		<u>781,72</u> 1,05
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					260921 188743 72003 40257 86,76 14347 301178				

		Всього по розділу 3					301178				
		Розділ 4. Утеплення цоколю вище відмітки 0.000									
48	KB26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	14,9	<u>139,67</u> 139,67	-	2081	2081	-	<u>1,4400</u>	<u>21,46</u>
49	C111-1720 варіант 1	Вітрозахистна мембрана	м2	171,35	<u>29,01</u>	-	4971	-	-	-	-
50	KB15-79-2	Улаштування систем термофасадів, що вентилюються, з облицюванням фасадного керамічною плиткою з риштувань	100 м2	1,49	<u>538922,19</u> 27175,23	<u>989,76</u> 759,78	802994	40491	<u>1475</u> 1132	<u>247,0700</u> 7,8221	<u>368,13</u> 11,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					810046	42572	<u>1475</u> 1132		<u>389,59</u> 11,65
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					810046 765999 43704 22886 47,54 7863 832932				

		Всього по розділу 4					832932				
		Розділ 5. Фасад									
51	ПР9-2082-4	ТИП2 Стіни виробничих будівель з багатошарових панелей заводської готовності, висота будівель до 20 м, монтаж	100 м2	3,54	<u>42648,74</u> 23200,77	<u>19444,02</u> 6910,68	150977	82131	<u>68832</u> 24464	<u>216,5700</u> 51,8414	<u>766,66</u> 183,52
52	& C111-1286-21	Сендвіч-панель ТПК стінова 200 мм MB 1180 мм термо замок C 0,5 PS/C 0,5 PS	м2	354	<u>2240,12</u> -	-	793002	-	-	-	-
53	& C111-31-41	Нащільник поліестер 0,5мм (2,000м.)	м2	103	<u>1225,67</u> -	-	126244	-	-	-	-
	варіант 1										
54	& C111-1721-13	Ущільнювальна стрічка ТПК УП-1 ППЕ НХ (5х50мм 20м)	м	150	<u>13,35</u> -	-	2003	-	-	-	-
55	& C1-4-1-C	Самонаріз в метал до сендвіч-панелей GT12 5,5х6,3/250 Etanco	шт	520	<u>56,91</u> -	-	29593	-	-	-	-
56	& C1-4-1-C	Самонаріз для кріплення мет.профілю до легких мет.конструкцій 4,8х19	шт	1325	<u>3,29</u> -	-	4359	-	-	-	-
57	& C111-213-12	Клей-герметик д/сендвіч-панелей Soudaflex 40 FC (12 шт/уп) (600мл(шт.) сірий)	шт	15	<u>452,08</u> -	-	6781	-	-	-	-
		ТИП3									
58	КБ15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	6,88	<u>125279,64</u> 47991,22	-	861924	330180	-	<u>417,8600</u> -	<u>2874,88</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					1974883	412311	<u>68832</u> 24464		<u>3641,54</u> 183,52
		Разом будівельні роботи, грн.					1974883				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					1493740 436775 217907 428,61 70882 2192790 2192790				
		Розділ 6. Заповнення прорізів									
59	КБ10-20-2	Вікна Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,6048	<u>385330,90</u> 16443,51	<u>1061,49</u> 734,00	233048	9945	<u>642</u> 444	<u>149,5000</u> 6,4856	<u>90,42</u> 3,92
60	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0504	<u>376144,96</u> 12467,37	<u>883,26</u> 610,75	18958	628	<u>45</u> 31	<u>113,3500</u> 5,3966	<u>5,71</u> 0,27
61	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	3,3733	<u>368439,84</u> 9532,83	<u>691,16</u> 477,92	1242858	32157	<u>2331</u> 1612	<u>86,6700</u> 4,2229	<u>292,36</u> 14,25
62	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	1,71	<u>48366,66</u> 3057,12	<u>158,43</u> 109,55	82707	5228	<u>271</u> 187	<u>31,5200</u> 0,9680	<u>53,9</u> 1,66
63	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	1,12	<u>36769,02</u> 2647,83	<u>118,82</u> 82,16	41181	2966	<u>133</u> 92	<u>27,3000</u> 0,7260	<u>30,58</u> 0,81
64	КБ15-63-3	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами	100м2	0,131	<u>121174,65</u> 47252,40	<u>54,25</u> 47,62	15874	6190	<u>7</u> 6	<u>436,2700</u> 0,4329	<u>57,15</u> 0,06
65	ПР15-5553	Суцільне шпаклювання внутрішніх стін шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стін по оштукатуреній поверхні	100 м2	0,131	<u>10863,23</u> 8448,51	<u>54,97</u> 22,33	1423	1107	<u>7</u> 3	<u>87,1600</u> 0,2142	<u>11,42</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,131	<u>3909,66</u> 3836,15	<u>1,39</u> 1,22	512	503	-	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>4,99</u> -
67	КБ15-63-2	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,336	<u>57271,25</u> 23789,71	<u>348,04</u> 314,31	19243	7993	<u>117</u> 106	<u>245,2800</u> 3,2672	<u>82,41</u> 1,1
68	ПР15-5553	Суцільне шпаклювання внутрішніх стін шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стін по оштукатуреній поверхні	100 м2	0,336	<u>10863,23</u> 8448,51	<u>54,97</u> 22,33	3650	2839	<u>18</u> 8	<u>87,1600</u> 0,2142	<u>29,29</u> 0,07
69	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,336	<u>3909,66</u> 3836,15	<u>1,39</u> 1,22	1314	1289	-	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>12,8</u> -
70	КБ15-80-6	Обрамовування прорізів у зовнішніх стінах оцинкованою сталлю шириною 250 мм з риштувань	100 м2	0,336	<u>131952,90</u> 14157,48	-	44336	4757	-	<u>132,6600</u> -	<u>44,57</u> -
71	КБ26-34-1	Улаштування протипожежних поясів із волокнистих і зернистих матеріалів на розчині	1 м3	3,36	<u>1694,64</u> 1687,81	-	5694	5671	-	<u>16,1900</u> -	<u>54,4</u> -
72	& C111-31-B1-B2 варіант 4	мін.вата MONROCK MAX E (2000x1200x 100)	м2	35,28	<u>1374,42</u> -	-	48490	-	-	-	-
73	КБ13-13-11 K=2	Гідроізоляція бетонних і оштукатурених поверхонь Вітражі	100м2	2,242	<u>1309,05</u> 1140,22	<u>168,53</u> 15,26	2935	2556	<u>378</u> 34	<u>9,4000</u> 0,1440	<u>21,07</u> 0,32
74	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з алюмінію в кам'яних стінах житлових і громадських будівель Двері	100м2	1,1264	<u>856875,84</u> 9532,83	<u>691,16</u> 477,92	965185	10738	<u>779</u> 538	<u>86,6700</u> 4,2229	<u>97,63</u> 4,76
75	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,622	<u>514957,61</u> 10227,97	<u>6990,19</u> 2036,83	320304	6362	<u>4348</u> 1267	<u>98,1100</u> 14,8500	<u>61,02</u> 9,24
76	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,05	<u>508885,83</u> 8264,94	<u>5203,81</u> 1516,30	25444	413	<u>260</u> 76	<u>79,2800</u> 11,0550	<u>3,96</u> 0,55
77	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0966	<u>504500,31</u> 6242,49	<u>4815,47</u> 1403,15	48735	603	<u>465</u> 136	<u>59,8800</u> 10,2300	<u>5,78</u> 0,99
78	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,2665	<u>29093,55</u> 25893,85	<u>1652,23</u> 481,43	7753	6901	<u>440</u> 128	<u>235,4200</u> 3,5100	<u>62,74</u> 0,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	& C126-386-1-Ю варіант 1	Дверний блок зовнішній, металевий, однополюсний, глухий, протиударний 950x2000	шт	3	<u>17387,79</u> -	- -	52163	-	- -	- -	- -
80	& C126-386-1-Ю варіант 3	Дверний блок внутрішній, металевий, однополюсний, глухий, протиударний 1100x2100	шт	1	<u>21616,77</u> -	- -	21617	-	- -	- -	- -
81	& C126-386-1-Ю варіант 9	Дверний блок зовнішній, металевий, двупольний, зі склінням, протиударний 1400x2100	шт	1	<u>29692,39</u> -	- -	29692	-	- -	- -	- -
82	& C126-386-1-Ю варіант 6	Дверний блок, внутрішній, металевий, однополюсний, з межею вогнестійкості EI30 800x2000	шт	3	<u>25440,23</u> -	- -	76321	-	- -	- -	- -
83	& C126-386-1-Ю варіант 8	Дверний блок, внутрішній, металевий, з армованим склінням, двупольний, з межею вогнестійкості EI30 1400x2100	шт	2	<u>46121,69</u> -	- -	92243	-	- -	- -	- -
84	& C126-386-1-Ю варіант 10	Дверний блокармованим, внутрішній склінням, металевий, , з двупольний, з межею вогнестійкості EI30 1400x2300	шт	1	<u>54336,34</u> -	- -	54336	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					3456016	108846	<u>10241</u> 4668		<u>1022,2</u> 38,97
		Разом будівельні роботи, грн.					3456016				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3336929				
		всього заробітна плата, грн.					113514				
		Загальновиробничі витрати, грн.					59569				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					123,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20476				
		Всього будівельні роботи, грн.					3515585				

		Всього по розділу 6					3515585				
85	КБ10-94-5 К=1,15	Розділ 7. Перегородки Улаштування перегородок на металевому дворядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях (100мм)	100м2	0,14	<u>262779,39</u> 57524,73	<u>708,29</u> 489,77	36789	8053	<u>99</u> 69	<u>558,2215</u> 4,3276	<u>78,15</u> 0,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	КБ10-94-5 К=1,15	Улаштування перегородок на металевому дворядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях (300мм)	100м2	0,67	<u>405778,62</u> 57524,73	<u>708,29</u> 489,77	271872	38542	<u>475</u> 328	<u>558,2215</u> 4,3276	<u>374,01</u> 2,9
87	КБ8-5-1 К=1,15	Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	0,72	<u>10007,45</u> 1077,83	<u>170,60</u> 84,20	7205	776	<u>123</u> 61	<u>10,8445</u> 0,7038	<u>7,81</u> 0,51
88	ПР15-4055	Улаштування каркасів стель і стін із гнутих оцинкованих профілів, пристрій каркаса стін під облицювання гіпсокартоном (колони)	100 м2	1,3	<u>23690,03</u> 9245,69	<u>74,37</u> 30,21	30797	12019	<u>97</u> 39	<u>76,2600</u> 0,2898	<u>99,14</u> 0,38
89	ПР15-4060 К=2	Облицювання внутрішніх стін гіпсокартоном КНАУФ-Файерборд (колони) (2 шара)	100 м2	1,3	<u>423066,08</u> 3561,24	<u>161,68</u> 65,68	549986	4630	<u>210</u> 85	<u>36,7400</u> 0,6300	<u>47,76</u> 0,82
90	ПР15-4055	Улаштування каркасів стель і стін із гнутих оцинкованих профілів, пристрій каркаса стін під облицювання гіпсокартоном (колони)	100 м2	2,7	<u>23690,03</u> 9245,69	<u>74,37</u> 30,21	63963	24963	<u>201</u> 82	<u>76,2600</u> 0,2898	<u>205,9</u> 0,78
91	ПР15-4060	Облицювання внутрішніх стін, панелями гіпсокартонними	100 м2	2,7	<u>22928,71</u> 1780,62	<u>80,84</u> 32,84	61908	4808	<u>218</u> 89	<u>18,3700</u> 0,3150	<u>49,6</u> 0,85
		Разом прямі витрати по розділу 7					1022520	93791	<u>1423</u> 753		<u>862,37</u> 6,85
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1022520 927306 94544 46551 91,35 15105 1069071				
		----- Всього по розділу 7					1069071				
		Розділ 8. Підлоги									
92	КБ13-13-11	ТИП 1 Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь	100м2	0,191	<u>654,53</u> 570,11	<u>84,27</u> 7,63	125	109	<u>16</u> 1	<u>4,7000</u> 0,0720	<u>0,9</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,82	<u>42,18</u>	-	161	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
94	КБ13-13-11	Гідроізоляція бетонних і обштукатурених поверхонь	100м2	0,191	<u>1309,05</u>	<u>168,53</u>	250	218	<u>32</u>	<u>9,4000</u>	<u>1,8</u>
	K=2				1140,22	15,26			3	0,1440	0,03
95	C111-2017-4	Гідроізоляція Exspress Ceresit CL 51	кг	26,74	<u>194,06</u>	-	5189	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
96	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,191	<u>23799,99</u>	<u>27,82</u>	4546	1150	<u>5</u>	<u>63,7000</u>	<u>12,17</u>
					6020,92	24,42			5	0,2220	0,04
97	КБ11-11-14	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	-0,191	<u>6664,64</u>	<u>11,13</u>	-1273	-192	<u>-2</u>	<u>10,6200</u>	<u>-2,03</u>
	K=2				1003,80	9,77			-2	0,0888	-0,02
98	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,191	<u>94330,42</u>	<u>50,08</u>	18017	3063	<u>10</u>	<u>155,6000</u>	<u>29,72</u>
	ТИП 2				16034,58	43,95			8	0,3996	0,08
99	КБ13-13-11	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь	100м2	1,61	<u>654,53</u>	<u>84,27</u>	1054	918	<u>136</u>	<u>4,7000</u>	<u>7,57</u>
					570,11	7,63			12	0,0720	0,12
100	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	32,2	<u>42,18</u>	-	1358	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
101	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	1,61	<u>23799,99</u>	<u>27,82</u>	38318	9694	<u>45</u>	<u>63,7000</u>	<u>102,56</u>
					6020,92	24,42			39	0,2220	0,36
102	КБ11-11-14	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	-1,61	<u>6664,64</u>	<u>11,13</u>	-10730	-1616	<u>-18</u>	<u>10,6200</u>	<u>-17,1</u>
	K=2				1003,80	9,77			-16	0,0888	-0,14
103	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	1,61	<u>94330,42</u>	<u>50,08</u>	151872	25816	<u>81</u>	<u>155,6000</u>	<u>250,52</u>
	ТИП 3				16034,58	43,95			71	0,3996	0,64
104	КБ13-13-11	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь	100м2	0,047	<u>654,53</u>	<u>84,27</u>	31	27	<u>4</u>	<u>4,7000</u>	<u>0,22</u>
					570,11	7,63			-	0,0720	-
105	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,94	<u>42,18</u>	-	40	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
106	КБ13-13-11	Гідроізоляція бетонних і обштукатурених поверхонь	100м2	0,047	<u>1309,05</u>	<u>168,53</u>	62	54	<u>8</u>	<u>9,4000</u>	<u>0,44</u>
	K=2				1140,22	15,26			1	0,1440	0,01
107	C111-2017-4	Гідроізоляція Exspress Ceresit CL 51	кг	6,58	<u>194,06</u>	-	1277	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
108	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,047	<u>23799,99</u>	<u>27,82</u>	1119	283	<u>1</u>	<u>63,7000</u>	<u>2,99</u>
					6020,92	24,42			1	0,2220	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	КБ11-11-14 К=2	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	-0,047	<u>6664,64</u> 1003,80	<u>11,13</u> 9,77	-313	-47	<u>-1</u> -	<u>10,6200</u> 0,0888	<u>-0,5</u> -
110	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,047	<u>94330,42</u> 16034,58	<u>50,08</u> 43,95	4434	754	<u>2</u> 2	<u>155,6000</u> 0,3996	<u>7,31</u> 0,02
111	КБ13-13-11	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь	100м2	0,1694	<u>654,53</u> 570,11	<u>84,27</u> 7,63	111	97	<u>14</u> 1	<u>4,7000</u> 0,0720	<u>0,8</u> 0,01
112	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,388	<u>42,18</u> -	-	143	-	-	-	-
113	КБ13-13-11 К=2	Гідроізоляція бетонних і обштукатурених поверхонь	100м2	0,1694	<u>1309,05</u> 1140,22	<u>168,53</u> 15,26	222	193	<u>29</u> 3	<u>9,4000</u> 0,1440	<u>1,59</u> 0,02
114	С111-2017-4 варіант 1	Гідроізоляція Express Ceresit CL 51	кг	23,716	<u>194,06</u> -	-	4602	-	-	-	-
115	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,1384	<u>23799,99</u> 6020,92	<u>27,82</u> 24,42	3294	833	<u>4</u> 3	<u>63,7000</u> 0,2220	<u>8,82</u> 0,03
116	КБ11-11-14 К=2	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	-0,1384	<u>6664,64</u> 1003,80	<u>11,13</u> 9,77	-922	-139	<u>-2</u> -1	<u>10,6200</u> 0,0888	<u>-1,47</u> -0,01
117	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,1384	<u>94330,42</u> 16034,58	<u>50,08</u> 43,95	13055	2219	<u>7</u> 6	<u>155,6000</u> 0,3996	<u>21,54</u> 0,06
118	КБ13-13-11	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь	100м2	5,334	<u>654,53</u> 570,11	<u>84,27</u> 7,63	3491	3041	<u>449</u> 41	<u>4,7000</u> 0,0720	<u>25,07</u> 0,38
119	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	106,68	<u>42,18</u> -	-	4500	-	-	-	-
120	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	5,334	<u>23799,99</u> 6020,92	<u>27,82</u> 24,42	126949	32116	<u>148</u> 130	<u>63,7000</u> 0,2220	<u>339,78</u> 1,18
121	КБ11-11-14 К=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	5,334	<u>16661,61</u> 2509,51	<u>27,82</u> 24,42	88873	13386	<u>148</u> 130	<u>26,5500</u> 0,2220	<u>141,62</u> 1,18
122	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	5,334	<u>119400,14</u> 7218,65	<u>11,13</u> 9,77	636880	38504	<u>59</u> 52	<u>70,0500</u> 0,0888	<u>373,65</u> 0,47
123	КБ13-13-11	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь	100м2	3,805	<u>654,53</u> 570,11	<u>84,27</u> 7,63	2490	2169	<u>321</u> 29	<u>4,7000</u> 0,0720	<u>17,88</u> 0,27
124	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	76,1	<u>42,18</u> -	-	3210	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	3,805	<u>23799,99</u> 6020,92	<u>27,82</u> 24,42	90559	22910	<u>106</u> 93	<u>63,7000</u> 0,2220	<u>242,38</u> 0,84
126	КБ11-11-14 К=10	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	3,805	<u>33323,22</u> 5019,01	<u>55,64</u> 48,84	126795	19097	<u>212</u> 186	<u>53,1000</u> 0,4440	<u>202,05</u> 1,69
127	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму Marmoleum Sport на клеї зі зварюванням полотнища у стиках ТИП 10	100м2	3,805	<u>148115,18</u> 7218,65	<u>11,13</u> 9,77	563578	27467	<u>42</u> 37	<u>70,0500</u> 0,0888	<u>266,54</u> 0,34
128	КР7-10-1	Забивання вибоїв у цементних підлогах площею до 0,25 м2	100місць	0,04	<u>6152,47</u> 6082,36	-	246	243	-	<u>64,3500</u>	<u>2,57</u>
129	С111-1891-1 варіант 1	Суміші суха ремонтна Eurocol 940	кг	20	<u>111,73</u>	-	2235	-	-	-	-
130	КБ11-11-15	Улаштування стяжок з ремонтної суміші Eurocol 940	100м2	0,32	<u>5981,91</u> 5934,91	<u>20,87</u> 18,31	1914	1899	<u>7</u> 6	<u>62,7900</u> 0,1665	<u>20,09</u> 0,05
131	С111-1891-1 варіант 1	Суміші суха ремонтна Eurocol 940	кг	240	<u>111,73</u>	-	26815	-	-	-	-
132	КБ11-39-3	Улаштування покриттів покриття для сходів Sarlon Complete Step ТИП 11	100м2	0,32	<u>183696,86</u> 7218,65	<u>11,13</u> 9,77	58783	2310	<u>4</u> 3	<u>70,0500</u> 0,0888	<u>22,42</u> 0,03
133	КР7-10-1	Забивання вибоїв у цементних підлогах площею до 0,25 м2	100місць	0,04	<u>6152,47</u> 6082,36	-	246	243	-	<u>64,3500</u>	<u>2,57</u>
134	С111-1891-1 варіант 1	Суміші суха ремонтна Eurocol 940	кг	20	<u>111,73</u>	-	2235	-	-	-	-
135	КБ11-11-15	Улаштування стяжок з ремонтної суміші Eurocol 940	100м2	0,32	<u>5981,91</u> 5934,91	<u>20,87</u> 18,31	1914	1899	<u>7</u> 6	<u>62,7900</u> 0,1665	<u>20,09</u> 0,05
136	С111-1891-1 варіант 1	Суміші суха ремонтна Eurocol 940	кг	240	<u>111,73</u>	-	26815	-	-	-	-
137	КБ11-39-3	Улаштування покриттів покриття для сходів Sarlon Complete Step ТИП 15	100м2	0,32	<u>183696,86</u> 7218,65	<u>11,13</u> 9,77	58783	2310	<u>4</u> 3	<u>70,0500</u> 0,0888	<u>22,42</u> 0,03
138	КР7-10-1	Забивання вибоїв у цементних підлогах площею до 0,25 м2	100місць	0,24	<u>6152,47</u> 6082,36	-	1477	1460	-	<u>64,3500</u>	<u>15,44</u>
139	С111-1891-1 варіант 1	Суміші суха ремонтна Eurocol 940	кг	120	<u>111,73</u>	-	13408	-	-	-	-
140	КБ11-11-15	Улаштування стяжок з ремонтної суміші Eurocol 940	100м2	2,45	<u>5981,91</u> 5934,91	<u>20,87</u> 18,31	14656	14541	<u>51</u> 45	<u>62,7900</u> 0,1665	<u>153,84</u> 0,41
141	С111-1891-1 варіант 1	Суміші суха ремонтна Eurocol 940	кг	1837,5	<u>111,73</u>	-	205304	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	KB11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму Marmoleum Sport на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	2,45	<u>152307,88</u> 7218,65	<u>11,13</u> 9,77	373154	17686	<u>27</u> 24	<u>70,0500</u> 0,0888	<u>171,62</u> 0,22
		Разом прямі витрати по розділу 8					2671352	244715	<u>1956</u> 922		<u>2467,88</u> 8,41
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2671352 2424681 245637 136006 295,28 48829 2807358				

		Всього по розділу 8					2807358				
		Розділ 9. Оздоблення									
143	KB15-74-2	Стіни ТИП 1 Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 3 мм	100м2	7,812	<u>26226,60</u> 21830,73	<u>16,69</u> 14,65	204882	170542	<u>130</u> 114	<u>177,6300</u> 0,1332	<u>1387,65</u> 1,04
144	C1550-3	Штукатурка декоративна "короїд" Ceresit CT 35, зерно 3,5 мм	кг	2343,6	<u>30,23</u> -	-	70847	-	-	-	-
145	KB15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	7,812	<u>3909,66</u> 3836,15	<u>1,39</u> 1,22	30542	29968	<u>11</u> 10	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>297,72</u> 0,09
146	C111-2016-2 варіант 1	Фарба Sniezka MATTLATEX	л	97,65	<u>153,16</u> -	-	14956	-	-	-	-
147	KB15-25-1	ТИП 2 Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,8283	<u>94558,92</u> 24172,44	<u>47,30</u> 41,51	78323	20022	<u>39</u> 34	<u>234,5700</u> 0,3774	<u>194,29</u> 0,31
148	KB13-13-11	ТИП 3 Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь	100м2	9,95	<u>654,53</u> 570,11	<u>84,27</u> 7,63	6513	5673	<u>838</u> 76	<u>4,7000</u> 0,0720	<u>46,77</u> 0,72
149	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	199	<u>42,18</u> -	-	8394	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	9,95	<u>39545,35</u> 14922,49	<u>399,71</u> 346,19	393476	148479	<u>3977</u> 3445	<u>146,5000</u> 3,7244	<u>1457,68</u> 37,06
151	С111-2010-3	Штукатурка вирівнювальна для основ із пінобетонних блоків Ceresit СТ 24	кг	5472,5	<u>9,48</u> -	-	51879	-	-	-	-
152	ПР15-5553	Суцільне шпаклювання внутрішніх стін шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стін по оштукатуреній поверхні	100 м2	9,95	<u>10863,23</u> 8448,51	<u>54,97</u> 22,33	108089	84063	<u>547</u> 222	<u>87,1600</u> 0,2142	<u>867,24</u> 2,13
153	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	9,95	<u>3909,66</u> 3836,15	<u>1,39</u> 1,22	38901	38170	<u>14</u> 12	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>379,19</u> 0,11
154	С111-2016-2 варіант 1	Фарба Sniezka MATTLATEX	л	124,375	<u>153,16</u> -	-	19049	-	-	-	-
155	ПР15-4055	ТИП 4 Улаштування каркасів стель і стін із гнутих оцинкованих профілів, пристрій каркаса стін під облицювання гіпсокартоном	100 м2	7,696	<u>9366,09</u> 9245,69	<u>74,37</u> 30,21	72081	71155	<u>572</u> 232	<u>76,2600</u> 0,2898	<u>586,9</u> 2,23
156	& С1-4-1-С варіант 3	Шурупи самонарізні	шт	1539,2	<u>1,54</u> -	-	2370	-	-	-	-
157	& С126- 13118-УН	Профіль направляючий ПН	м	1539,2	<u>44,12</u> -	-	67910	-	-	-	-
158	& С126- 13119-УН	Профіль стоечний ПС	м	1539,2	<u>39,48</u> -	-	60768	-	-	-	-
159	& С10000- 203	Дюбелі 6х42 мм металеві	шт	1539,2	<u>1,32</u> -	-	2032	-	-	-	-
160	ПР15-4060	Облицювання внутрішніх стін, панелями Криплат	100 м2	7,696	<u>1861,46</u> 1780,62	<u>80,84</u> 32,84	14326	13704	<u>622</u> 253	<u>18,3700</u> 0,3150	<u>141,38</u> 2,42
161	& С1-9-6 варіант 2	Саморіз 3,5х25	шт	1539,2	<u>3,05</u> -	-	4695	-	-	-	-
162	& С111- 1286-1-В5 варіант 3	Панель Криплат	м2	792,688	<u>808,04</u> -	-	640524	-	-	-	-
163	ПР15-5555	Стеля ТИП 1 Суцільне шпаклювання стель шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стель по оштукатуреній поверхні	100 м2	0,7033	<u>13313,64</u> 10898,92	<u>54,97</u> 22,33	9363	7665	<u>39</u> 16	<u>112,4400</u> 0,2142	<u>79,08</u> 0,15
164	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,7033	<u>16019,32</u> 4318,31	<u>1,39</u> 1,22	11266	3037	<u>1</u> 1	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>30,17</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	C111-2016-2 варіант 1	Фарба Sniezka MATTLATEX	л	8,79125	<u>153,16</u>	-	1346	-	-	-	-
		ТИП 2			-	-			-	-	-
166	KB15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	11,68	<u>39113,92</u>	<u>4,17</u>	456851	164540	<u>49</u>	<u>139,9500</u>	<u>1634,62</u>
					14087,37	3,66			43	0,0333	0,39
167	KB15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" Bioguard Plain	100м2	11,68	<u>52023,58</u>	<u>6,96</u>	607635	19728	<u>81</u>	<u>16,7800</u>	<u>195,99</u>
		ТИП 3			1689,07	6,10			71	0,0555	0,65
168	KB15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	1,034	<u>39113,92</u>	<u>4,17</u>	40444	14566	<u>4</u>	<u>139,9500</u>	<u>144,71</u>
					14087,37	3,66			4	0,0333	0,03
169	KB15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" Dune Supreme MicroLook	100м2	1,034	<u>74568,13</u>	<u>6,96</u>	77103	1746	<u>7</u>	<u>16,7800</u>	<u>17,35</u>
		ТИП 4			1689,07	6,10			6	0,0555	0,06
170	KB15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,128	<u>39113,92</u>	<u>4,17</u>	5007	1803	<u>1</u>	<u>139,9500</u>	<u>17,91</u>
					14087,37	3,66			-	0,0333	-
171	KB15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" Bioguard 600x600x12мм.	100м2	0,128	<u>111517,63</u>	<u>6,96</u>	14274	216	<u>1</u>	<u>16,7800</u>	<u>2,15</u>
		ТИП 5			1689,07	6,10			1	0,0555	0,01
172	KB15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	2,844	<u>45552,53</u>	<u>68,16</u>	129551	50616	<u>194</u>	<u>164,3200</u>	<u>467,33</u>
					17797,50	59,82			170	0,5439	1,55
173	KB15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	2,844	<u>40973,25</u>	<u>29,21</u>	116528	44543	<u>83</u>	<u>136,3700</u>	<u>387,84</u>
					15662,09	25,64			73	0,2331	0,66
174	ПР15-5555	Суцільне шпаклювання стель шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стель по оштукатуреній поверхні	100 м2	2,844	<u>13313,64</u>	<u>54,97</u>	37864	30997	<u>156</u>	<u>112,4400</u>	<u>319,78</u>
					10898,92	22,33			64	0,2142	0,61
175	KB15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2,844	<u>16019,32</u>	<u>1,39</u>	45559	12281	<u>4</u>	<u>42,9000</u>	<u>122,01</u>
					4318,31	1,22			3	0,0111	0,03
176	C111-2016-2 варіант 1	Фарба Sniezka MATTLATEX	л	35,55	<u>153,16</u>	-	5445	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 9			-	-	3448793	933514	<u>7370</u>		<u>8777,76</u>
									4850		50,26
		Разом будівельні роботи, грн.					3448793				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2507909				
		всього заробітна плата, грн.					938364				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 9					484435 993,71 164344 3933228 3933228				
		Розділ 10. Покрівля									
177	KP8-41-2	Улаштування зовнішнього водостоку через парапет	100м	0,46	<u>8860,86</u>	-	4076	2655	-	<u>55.3600</u>	<u>25,47</u>
178	& C113-965-B8-B1-B1 варіант 7	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	47,84	<u>5771,28</u>	-	28970	-	-	-	-
179	& C113-1466-B6 варіант 4	Труба водостічна діам. 120мм	шт	7	<u>605,57</u>	-	3629	-	-	-	-
180	& C121-755-4 варіант 1	Коліно труби діам. 120мм	шт	35	<u>518,39</u>	-	5557	-	-	-	-
181	& C113-1489-1-B8-B1	Кріплення для труб 220мм 130/100	шт	8	<u>158,77</u>	-	42231	-	-	-	-
182	& C113-1489-1-B8-B1 варіант 1	Воронка	шт	6	<u>5278,92</u>	-	14782	-	-	-	-
183	KB12-1-7	Бокс-накоплювач	шт	0,02	<u>2463,72</u>	-	33	19	-	-	-
184	C111-852 варіант 1	Улаштування додаткового шару покрівельних рулонних наплавлених матеріалів	100м2	2,3	<u>1629,19</u>	<u>195,23</u>	632	-	<u>4</u>	<u>9,1700</u>	<u>0,18</u>
185	KB58-22-1	Покриття Техноеласт "Полум'я стоп	м2	18,2	<u>955,97</u>	<u>72,63</u>	104700	8808	1	<u>0,5980</u>	<u>0,01</u>
186	KB26-34-1	Влаштування парапету (по вузлу 10)	1 м3	13,65	<u>274,60</u>	-	23132	23039	-	<u>16,1900</u>	<u>220,99</u>
		Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3		<u>483,98</u>	<u>31,12</u>			<u>566</u>	<u>0,2601</u>	<u>4,73</u>
		Улаштування протипожежних поясів із волокнистих і зернистих матеріалів на розчині	1 м3		<u>1694,64</u>	-			-	<u>16,1900</u>	<u>220,99</u>
					<u>1687,81</u>	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187	& C111-31-B1-B2 варіант 3	мін.вата VENTIROCK PLUS (150/01000/0600)	м2	95,55	<u>1324,82</u> -	- -	126587	-	- -	- -	- -
188	C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	546	<u>14,71</u> -	- -	8032	-	- -	- -	- -
189	КБ12-7-2	Улаштування примикань	100м	1,15	<u>7795,79</u> 6595,52	<u>564,75</u> 209,55	8965	7585	<u>649</u> 241	<u>66,3600</u> 1,7249	<u>76,31</u> 1,98
190	& C111-852-4-1И варіант 2	Покрівельна не армована мембрана Protan світло-сіра F91 2,2*15м	м2	161	<u>625,48</u> -	- -	100702	-	- -	- -	- -
191	C1555-112 варіант 2	Геотекстиль термічно фіксований нетканий Protan 300 г/м2	м2	132,25	<u>146,99</u> -	- -	19439	-	- -	- -	- -
192	& C1-4-1-С варіант 5	Скоба для кріплення парпетного фартуха крок 300мм	шт	383	<u>205,29</u> -	- -	78626	-	- -	- -	- -
193	& C123-528-1 варіант 8	Металевий крапельник з ПВХ- ламінацією	пм	115	<u>668,80</u> -	- -	76912	-	- -	- -	- -
194	& C123-528-1 варіант 9	Парпетний фартук із оцинкованого металу з ПВХ-ламінацією	пм	115	<u>1016,11</u> -	- -	116853	-	- -	- -	- -
195	КБ10-5-1	Установлення елементів каркаса з брусів	м3	3,45	<u>14361,93</u> 3300,82	- -	49549	11388	- -	<u>35,5500</u> -	<u>122,65</u> -
196	КБ26-34-1	Влаштування парпету (по вузлу 11) Улаштування протипожежних поясів із волокнистих і зернистих матеріалів на розчині	1 м3	9,15	<u>1694,64</u> 1687,81	- -	15506	15443	- -	<u>16,1900</u> -	<u>148,14</u> -
197	& C111-31-B1-B2 варіант 3	мін.вата VENTIROCK PLUS (150/01000/0600)	м2	64,05	<u>1324,82</u> -	- -	84855	-	- -	- -	- -
198	C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	366	<u>14,71</u> -	- -	5384	-	- -	- -	- -
199	КБ11-11-17	Улаштування планки з плит деревноволокнистих	100м2	0,608	<u>3626,36</u> 1030,12	<u>15,30</u> 13,43	2205	626	<u>9</u> 8	<u>11,5200</u> 0,1221	<u>7</u> 0,07
200	C111-684 варіант 1	ЦСП "BZS" плита - 12 мм	1000м2	0,0608	<u>705496,03</u> -	- -	42894	-	- -	- -	- -
201	КБ12-7-2	Улаштування примикань	100м	0,76	<u>7795,79</u> 6595,52	<u>564,75</u> 209,55	5925	5013	<u>429</u> 159	<u>66,3600</u> 1,7249	<u>50,43</u> 1,31
202	& C111-852-4-1И варіант 2	Покрівельна не армована мембрана Protan світло-сіра F91 2,2*15м	м2	83	<u>625,48</u> -	- -	51915	-	- -	- -	- -
203	C1555-112 варіант 2	Геотекстиль термічно фіксований нетканий Protan 300 г/м2	м2	70,15	<u>146,99</u> -	- -	10311	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	& C123-528-1 варіант 10	Прижимна планка	пм	76	<u>928,82</u> -	- -	70590	-	- -	- -	- -
205	& C123-528-1 варіант 9	Парапетний фартук із оцинкованого металу з ПВХ-ламінацією	пм	77	<u>1016,11</u> -	- -	78240	-	- -	- -	- -
206	& C123-528-1 варіант 11	Захисний П-профіль із оцинкованої сталі (300мм)	пм	76	<u>786,10</u> -	- -	59744	-	- -	- -	- -
207	& C123-528-1 варіант 12	Куток із оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм (400мм)	пм	76	<u>797,83</u> -	- -	60635	-	- -	- -	- -
208	& C1-4-1-С варіант 5	Скоба для кріплення парапетного фартуха крок 300мм	шт	195	<u>205,29</u> -	- -	40032	-	- -	- -	- -
209	& C123-528-1 варіант 8	Металевий крапельник з ПВХ- ламінацією	пм	76	<u>668,80</u> -	- -	50829	-	- -	- -	- -
210	КБ12-22-1	Покрівля Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	10,45	<u>13985,42</u> 3280,04	<u>2165,86</u> 783,40	146148	34276	<u>22633</u> 8187	<u>38,3900</u> 6,4686	<u>401,18</u> 67,6
211	КБ12-22-2 К=45	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	100м2	10,45	<u>26699,98</u> 538,27	<u>1291,16</u> 459,34	279015	5625	<u>13493</u> 4800	<u>6,3000</u> 3,7710	<u>65,84</u> 39,41
212	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	10,45	<u>1654,80</u> 1462,86	<u>70,95</u> 62,27	17293	15287	<u>741</u> 651	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>169,29</u> 5,92
213	С111-870 варіант 1	Сітка D 3, 100x100	м2	1045	<u>416,18</u> -	- -	434908	-	- -	- -	- -
214	КБ12-18-5	Утеплення покриттів плитами з легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо	100м2	10,45	<u>6141,83</u> 4321,93	<u>1819,90</u> 678,78	64182	45164	<u>19018</u> 7093	<u>47,4000</u> 5,5893	<u>495,33</u> 58,41
215	& C111-856-11 варіант 3	Камяна вата Монрок max E теплопровідністю 0,038 Вт/м*К; щільність 115 кг/м3, 150 мм	м2	1076,35	<u>2412,06</u> -	- -	2596221	-	- -	- -	- -
216	КБ12-18-5	Утеплення покриттів плитами з легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо	100м2	10,45	<u>6141,83</u> 4321,93	<u>1819,90</u> 678,78	64182	45164	<u>19018</u> 7093	<u>47,4000</u> 5,5893	<u>495,33</u> 58,41
217	& C111-856-11 варіант 1	мін.вата MONROCK MAX E (2000x1200x 100 (12уп./пал.))	м2	1076,35	<u>1674,60</u> -	- -	1802456	-	- -	- -	- -
218	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	100м2	11,19	<u>740,66</u> 644,74	<u>11,10</u> 10,14	8288	7215	<u>124</u> 113	<u>7,1400</u> 0,1020	<u>79,9</u> 1,14
219	С1555-112 варіант 3	Пароізоляція - плівка ПАРОБАР'ЕР тм/Н110	м2	1286,85	<u>34,13</u> -	- -	43920	-	- -	- -	- -
220	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	100м2	10,45	<u>740,66</u> 644,74	<u>11,10</u> 10,14	7740	6738	<u>116</u> 106	<u>7,1400</u> 0,1020	<u>74,61</u> 1,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	C1555-112 варіант 2	Геотекстиль термічно фіксований нетканый Protan 300 г/м2	м2	1201,75	<u>146,99</u>	-	176645	-	-	-	-
222	КБ12-19-2	Утеплення покриттів керамзитом	м3	209	<u>3226,13</u>	<u>363,52</u>	674261	75282	<u>75976</u>	<u>4,2800</u>	<u>894,52</u>
					360,20	123,46			25803	1,0143	211,99
223	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	10,45	<u>11266,07</u>	<u>2165,86</u>	117730	34276	<u>22633</u>	<u>38,3900</u>	<u>401,18</u>
					3280,04	783,40			8187	6,4686	67,6
224	КБ12-22-2 К=5	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	100м2	10,45	<u>2060,22</u>	<u>143,46</u>	21529	625	<u>1499</u>	<u>0,7000</u>	<u>7,32</u>
					59,81	51,04			533	0,4190	4,38
225	КБ11-39-4	Улаштування покрівлі із мембрани	100м2	10,45	<u>95783,87</u>	<u>11,13</u>	1000941	56040	<u>116</u>	<u>52,0400</u>	<u>543,82</u>
					5362,72	9,77			102	0,0888	0,93
226	КБ20-28-7	Вихід на покрівлю Установлення люків	шт	1	<u>585,55</u>	<u>144,30</u>	586	242	<u>144</u>	<u>2,1400</u>	<u>2,14</u>
					242,18	39,04			39	0,3658	0,37
227	& C126-386-1-Ю варіант 19	Люк 800х800мм, утеплений, з межею вогнестійкості EI30	шт	1	<u>17387,79</u>	-	17388	-	-	-	-
228	КБ26-34-1	Улаштування протипожежних поясів із волокнистих і зернистих матеріалів на розчині	1 м3	0,405	<u>1694,64</u>	-	686	684	-	<u>16,1900</u>	<u>6,56</u>
					1687,81	-			-	-	-
229	& C111-31-B1-B2 варіант 4	мін.вата MONROCK MAX E (2000х1200х 100)	м2	1,89	<u>1374,42</u>	-	2598	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
230	& C111-31-B1-B2 варіант 5	мінераловатні плити ROCKWOOL (?=120 кг/м0, 150 мм	м2	1,575	<u>2181,62</u>	-	3436	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
231	C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	19,8	<u>14,71</u>	-	291	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
232	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	0,015	<u>13985,42</u>	<u>2165,86</u>	210	49	<u>32</u>	<u>38,3900</u>	<u>0,58</u>
					3280,04	783,40			12	6,4686	0,1
233	КБ12-22-2 К=35	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	100м2	0,015	<u>20766,65</u>	<u>1004,23</u>	311	6	<u>15</u>	<u>4,9000</u>	<u>0,07</u>
					418,66	357,27			5	2,9330	0,04
234	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,015	<u>1654,80</u>	<u>70,95</u>	25	22	<u>1</u>	<u>16,2000</u>	<u>0,24</u>
					1462,86	62,27			1	0,5661	0,01
235	C111-870 варіант 1	Сітка D 3, 100х100	м2	1,5	<u>416,18</u>	-	624	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
236	КБ34-58-1	Обклеювання склотканиною стін в один шар	100м2	0,15	<u>10566,47</u>	<u>11,97</u>	1585	435	<u>2</u>	<u>29,9000</u>	<u>4,49</u>
					2900,00	4,26			1	0,0399	0,01
237	C111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit СТ 85	кг	75	<u>14,71</u>	-	1103	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
238	КБ13-13-11	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь	100м2	0,15	<u>654,53</u>	<u>84,27</u>	98	86	<u>13</u>	<u>4,7000</u>	<u>0,71</u>
					570,11	7,63			1	0,0720	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
239	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3	<u>42,18</u>	-	127	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
240	KB20-23-1	Установлення флюгарок	шт	25	<u>466,34</u>	<u>7,98</u>	11659	10936	<u>200</u>	<u>4,5100</u>	<u>112,75</u>
					437,42	2,84			71	0,0266	0,67
241	C130-262	Флюгарки	шт	25	<u>2238,51</u>	-	55963	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
242	KB9-29-1	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею /по залізобетонних і кам'яних опорах/	т	2,1	<u>11698,06</u>	<u>5921,72</u>	24566	11135	<u>12436</u>	<u>50,8640</u>	<u>106,81</u>
	тех.ч. п.1.3.2 к(труд)=1,1				5302,57	2121,51			4455	16,0249	33,65
243	C121-650	Огорожа сходових прорізів, сходові марші, пожежні сходи	т	2,1	<u>137785,01</u>	-	289349	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 10					9258536	423863	<u>190506</u>		<u>4604,66</u>
									68228		559,82
		Разом будівельні роботи, грн.					9258536				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8644167				
		всього заробітна плата, грн.					492091				
		Загальновиробничі витрати, грн.					277325				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					607,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					100460				
		Всього будівельні роботи, грн.					9535861				

		Всього по розділу 10					9535861				
		Розділ 11. Ганки									
		Ганок № 3									
244	KB11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,087	<u>94302,61</u>	<u>50,08</u>	8204	1395	<u>4</u>	<u>155,6000</u>	<u>13,54</u>
					16034,58	43,95			4	0,3996	0,03
245	KB15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,118	<u>101598,62</u>	<u>47,30</u>	11989	2852	<u>6</u>	<u>234,5700</u>	<u>27,68</u>
					24172,44	41,51			5	0,3774	0,04
246	KB9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,042	<u>9947,25</u>	<u>3547,93</u>	418	207	<u>149</u>	<u>50,7200</u>	<u>2,13</u>
					4919,33	1206,83			51	9,3275	0,39
247	& C111-18041-3	Профлист, СН-44	м2	4,83	<u>342,35</u>	-	1654	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
248	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,0068	<u>13555,65</u> 12552,26	<u>226,54</u> 68,32	92	85	<u>2</u> -	<u>132,8000</u> 0,5247	<u>0,9</u> -
249	& С111- 18041-3 варіант 2	Сталь листовая оцинкованная, з ПВХ ламінацією	м2	7,82	<u>1182,35</u> -	- -	9246	-	- -	- -	- -
250	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,061	<u>8860,86</u> 5771,28	- -	541	352	- -	<u>55,3600</u> -	<u>3,38</u> -
251	& С113-965- В8-В1-В1 варіант 2	Водостічна ринва D150мм (в комплекті з фітінгами та кріпленням)	м	2,08	<u>926,91</u> -	- -	1928	-	- -	- -	- -
252	& С113-965- В8-В1-В1 варіант 1	Водостічна труба D110мм (в комплекті з фітінгами та кріпленням)	м	4,264	<u>1290,54</u> -	- -	5503	-	- -	- -	- -
253	& С113- 1466-В6 варіант 1	Коліно труби діам. 110мм	шт	1	<u>97,13</u> -	- -	97	-	- -	- -	- -
254	КБ15-80-4	Опорядження стін фасадів композитом без утеплення з риштувань	100 м2	0,066	<u>836917,02</u> 14069,12	<u>317,53</u> 132,97	55237	929	<u>21</u> 9	<u>126,0900</u> 1,1436	<u>8,32</u> 0,08
255	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,082	<u>7845,40</u> 6273,77	<u>924,49</u> 239,78	643	514	<u>76</u> 20	<u>60,1800</u> 2,2464	<u>4,93</u> 0,18
256	С111-825 варіант 1	Поручень П-1	пм	8,2	<u>17418,25</u> -	- -	142830	-	- -	- -	- -
257	С111-825 варіант 3	ОГ-3 (висота 900мм)	пм	1,8	<u>12727,78</u> -	- -	22910	-	- -	- -	- -
258	КБ11-29-1	Ганок № 4 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,111	<u>94302,61</u> 16034,58	<u>50,08</u> 43,95	10468	1780	<u>6</u> 5	<u>155,6000</u> 0,3996	<u>17,27</u> 0,04
259	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,139	<u>101598,62</u> 24172,44	<u>47,30</u> 41,51	14122	3360	<u>7</u> 6	<u>234,5700</u> 0,3774	<u>32,61</u> 0,05
260	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,05	<u>9947,25</u> 4919,33	<u>3547,93</u> 1206,83	497	246	<u>177</u> 60	<u>50,7200</u> 9,3275	<u>2,54</u> 0,47
261	& С111- 18041-3 варіант 1	Профлист, СН-44	м2	5,75	<u>342,35</u> -	- -	1969	-	- -	- -	- -
262	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,007	<u>13555,65</u> 12552,26	<u>226,54</u> 68,32	95	88	<u>2</u> -	<u>132,8000</u> 0,5247	<u>0,93</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
263	& C111-18041-3 варіант 2	Сталь листовая оцинкованная, з ПВХ ламінацією	м2	0,805	<u>1182,35</u> -	- -	952	-	- -	- -	- -
264	KP8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,067	<u>8860,86</u> 5771,28	- -	594	387	- -	<u>55,3600</u> -	<u>3,71</u> -
265	& C113-965-В8-В1-В1 варіант 2	Водостічна ринва D150мм (в комплекті з фітінгами та кріпленням)	м	2,6	<u>926,91</u> -	- -	2410	-	- -	- -	- -
266	& C113-965-В8-В1-В1 варіант 1	Водостічна труба D110мм (в комплекті з фітінгами та кріпленням)	м	4,368	<u>1290,54</u> -	- -	5637	-	- -	- -	- -
267	& C113-1466-В6 варіант 1	Коліно труби діам.110мм	шт	1	<u>97,13</u> -	- -	97	-	- -	- -	- -
268	KB15-80-4	Опорядження стін фасадів композитом без утеплення з риштувань	100 м2	0,113	<u>836917,02</u> 14069,12	<u>317,53</u> 132,97	94572	1590	<u>36</u> 15	<u>126,0900</u> 1,1436	<u>14,25</u> 0,13
269	KB7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,084	<u>7845,40</u> 6273,77	<u>924,49</u> 239,78	659	527	<u>78</u> 20	<u>60,1800</u> 2,2464	<u>5,06</u> 0,19
270	C111-825 варіант 1	Поручень П-1	пм	8,4	<u>17418,25</u> -	- -	146313	-	- -	- -	- -
271	C111-825 варіант 3	ОГ-3 (висота 900мм)	пм	3,3	<u>12727,78</u> -	- -	42002	-	- -	- -	- -
272	KB11-29-1	Ганок № 5 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,249	<u>94302,61</u> 16034,58	<u>50,08</u> 43,95	23481	3993	<u>12</u> 11	<u>155,6000</u> 0,3996	<u>38,74</u> 0,1
273	KB15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,284	<u>101598,62</u> 24172,44	<u>47,30</u> 41,51	28854	6865	<u>13</u> 12	<u>234,5700</u> 0,3774	<u>66,62</u> 0,11
274	KB9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,132	<u>9947,25</u> 4919,33	<u>3547,93</u> 1206,83	1313	649	<u>468</u> 159	<u>50,7200</u> 9,3275	<u>6,7</u> 1,23
275	& C111-18041-3 варіант 1	Профлист, СН-44	м2	15,18	<u>342,35</u> -	- -	5197	-	- -	- -	- -
276	KB12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,0116	<u>13555,65</u> 12552,26	<u>226,54</u> 68,32	157	146	<u>3</u> 1	<u>132,8000</u> 0,5247	<u>1,54</u> 0,01
277	& C111-18041-3 варіант 2	Сталь листовая оцинкованная, з ПВХ ламінацією	м2	1,334	<u>1182,35</u> -	- -	1577	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
278	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,128	<u>8860,86</u> 5771,28	-	1134	739	-	<u>55,3600</u>	<u>7,09</u>
279	& С113-965-В8-В1-В1 варіант 2	Водостічна ринва D150мм (в комплекті з фітінгами та крепленням)	м	8,84	<u>926,91</u> -	-	8194	-	-	-	-
280	& С113-965-В8-В1-В1 варіант 1	Водостічна труба D110мм (в комплекті з фітінгами та крепленням)	м	4,472	<u>1290,54</u> -	-	5771	-	-	-	-
281	& С113-1466-В6 варіант 1	Коліно труби діам.110мм	шт	1	<u>97,13</u> -	-	97	-	-	-	-
282	КБ15-80-4	Опорядження стін фасадів композитом без утеплення з риштувань	100 м2	0,098	<u>836917,02</u> 14069,12	<u>317,53</u> 132,97	82018	1379	<u>31</u> 13	<u>126,0900</u> 1,1436	<u>12,36</u> 0,11
283	КБ10-14-6	Підшивання стелі сталлю покрівельною оцинкованою по дереву	100м2	0,158	<u>3646,94</u> 3552,40	-	576	561	-	<u>39,3400</u>	<u>6,22</u>
284	& С111-18041-3 варіант 3	Профлист, СН-10	м2	15,18	<u>284,42</u> -	-	4317	-	-	-	-
285	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-76 товщиною 5 мм	100м2	0,4352	<u>27175,67</u> 6020,92	<u>27,82</u> 24,42	11827	2620	<u>12</u> 11	<u>63,7000</u> 0,2220	<u>27,72</u> 0,1
286	КБ11-11-14	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-76	100м2	0,4352	<u>4360,04</u> 501,90	<u>5,56</u> 4,88	1897	218	<u>2</u> 2	<u>5,3100</u> 0,0444	<u>2,31</u> 0,02
287	КБ11-23-1	Улаштування покриттів епоксидних товщиною	100м2	0,4352	<u>15252,28</u> 14066,85	<u>1160,96</u> 1052,79	6638	6122	<u>505</u> 458	<u>109,0200</u> 11,1384	<u>47,45</u> 4,85
288	С111-2008-6	Епоксидна ґрунтовка Ceresit CF 41	кг	13,056	<u>943,12</u> -	-	12313	-	-	-	-
289	С111-2008-5	Епоксидне покриття Ceresit CF 35	кг	39,168	<u>645,28</u> -	-	25274	-	-	-	-
290	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,205	<u>7845,40</u> 6273,77	<u>924,49</u> 239,78	1608	1286	<u>190</u> 49	<u>60,1800</u> 2,2464	<u>12,34</u> 0,46
291	С111-825 варіант 1	Поручень П-1	пм	20,5	<u>17418,25</u> -	-	357074	-	-	-	-
292	С111-825 варіант 3	ОГ-3 (висота 900мм)	пм	22	<u>12727,78</u> -	-	280011	-	-	-	-
293	КБ11-29-1	Ганок № 7 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,044	<u>94302,61</u> 16034,58	<u>50,08</u> 43,95	4149	706	<u>2</u> 2	<u>155,6000</u> 0,3996	<u>6,85</u> 0,02
294	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,026	<u>101598,62</u> 24172,44	<u>47,30</u> 41,51	2642	628	<u>1</u> 1	<u>234,5700</u> 0,3774	<u>6,1</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
295	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,126	<u>9947,25</u> 4919,33	<u>3547,93</u> 1206,83	1253	620	<u>447</u> 152	<u>50,7200</u> 9,3275	<u>6,39</u> 1,18
296	& C111-18041-3 варіант 1	Профлист, СН-44	м2	14,49	<u>342,35</u> -	- -	4961	-	- -	- -	- -
297	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,0106	<u>13555,65</u> 12552,26	<u>226,54</u> 68,32	144	133	<u>2</u> 1	<u>132,8000</u> 0,5247	<u>1,41</u> 0,01
298	& C111-18041-3 варіант 2	Сталь листовая оцинкованная, з ПВХ ламінацією	м2	1,219	<u>1182,35</u> -	- -	1441	-	- -	- -	- -
299	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,073	<u>8860,86</u> 5771,28	- -	647	421	- -	<u>55,3600</u> -	<u>4,04</u> -
300	& C113-965-B8-B1-B1 варіант 2	Водостічна ринва D150мм (в комплекті з фітінгами та кріпленням)	м	3,744	<u>926,91</u> -	- -	3470	-	- -	- -	- -
301	& C113-965-B8-B1-B1 варіант 1	Водостічна труба D110мм (в комплекті з фітінгами та кріпленням)	м	3,848	<u>1290,54</u> -	- -	4966	-	- -	- -	- -
302	& C113-1466-B6 варіант 1	Коліно труби діам.110мм	шт	1	<u>97,13</u> -	- -	97	-	- -	- -	- -
303	ПР9-2082-4	Стіни виробничих будівель з багатошарових панелей заводської готовності, висота будівель до 20 м, монтаж	100 м2	0,434	<u>43398,97</u> 23200,77	<u>19444,02</u> 6910,68	18835	10069	<u>8439</u> 2999	<u>216,5700</u> 51,8414	<u>93,99</u> 22,5
304	& C111-1286-21	Сендвіч-панель ТПК стінова 200 мм MB 1180 мм термо замок С 0,5 PS/C 0,5 PS	м2	45,57	<u>2240,12</u> -	- -	102082	-	- -	- -	- -
305	& C111-31-41 варіант 1	Нащільник поліестер 0,5мм (2,000м.)	м2	15,19	<u>1225,67</u> -	- -	18618	-	- -	- -	- -
306	& C1-4-1-C варіант 1	Самонаріз для кріплення мет.профілю до легких мет.конструкцій 4,8х19	шт	156,24	<u>3,29</u> -	- -	514	-	- -	- -	- -
307	& C1-4-1-C варіант 2	Самонаріз в метал до сендвіч-панелей GT12 5,5х6,3/250 Etanco	шт	56,42	<u>56,91</u> -	- -	3211	-	- -	- -	- -
308	& C111-1721-13	Ущільнювальна стрічка ТПК УП-1 ППЕ НХ (5х50мм 20м)	м	17,36	<u>13,35</u> -	- -	232	-	- -	- -	- -
309	& C111-213-12	Клей-герметик д/сендвіч-панелей Soudaflex 40 FC (12 шт/уп) (600мл(шт.) срий)	шт	18,144	<u>452,08</u> -	- -	8203	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
310	КБ34-57-4	Заповнення каркасів стель мінераловатними плитами при товщині заповнення 100 мм	100м2	0,067	<u>7149,50</u> 6977,99	<u>171,51</u> 61,03	479	468	<u>11</u> 4	<u>72,9000</u> 0,5719	<u>4,88</u> 0,04
311	& С111-856-11	мін.вата MONROCK MAX E (2000x1200x 100 (12уп./пал.))	м2	7,035	<u>1674,60</u> -	-	11781	-	-	-	-
312	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,066	<u>7845,40</u> 6273,77	<u>924,49</u> 239,78	518	414	<u>61</u> 16	<u>60,1800</u> 2,2464	<u>3,97</u> 0,15
313	С111-825	Поручень П-1	пм	6,6	<u>17418,25</u> -	-	114960	-	-	-	-
314	С111-825	ОГ-2 (висота 700мм)	пм	1,6	<u>12880,27</u> -	-	20608	-	-	-	-
315	КБ8-5-1	Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	1,152	<u>8579,89</u> 815,00	<u>148,35</u> 73,22	9884	939	<u>171</u> 84	<u>8,2000</u> 0,6120	<u>9,45</u> 0,71
		Разом прямі витрати по розділу 11					1774702	53288	<u>10934</u> 4170		<u>503,42</u> 33,21
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1774702 1710480 57458 29788 60,69 10032 1804490				

		Всього по розділу 11					1804490				
		Разом прямі витрати по кошторису					25246364	2736121	<u>369846</u> 130047		<u>26854,98</u> 1084,37
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					25246364 22140397 2866168 1529721 3216,13 531881 26776085				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					26776085				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					31155,48				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3398049				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Т. В. Лавриненко

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Ю. В. Краснокутський

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260, вулиця Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва (3-й Пусковий комплекс)
05-02/2022

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на Конструктивні рішення

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260, вулиця Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва. Будівля школи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 7129,627 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,16156 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 357,103 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР3-10-1	05-02/2022-КБ, л.8 Забивання тріщин у цегляних стінах цементним розчином	10 м	5,7	<u>657,96</u> 644,05	<u>13,91</u> 12,21	3750	3671	<u>79</u> 70	<u>6,4800</u> 0,1110	<u>36,94</u> 0,63
		Розділ 1. Каркас в осях 5-8, Д-С на відм. +3,300, л.10									
2	КБ9-17-1 тех.ч. п.1.3.5 к(труд)=1,03	Колона К1 Монтаж колон одноповерхових і багатоповерхових будівель і кранових естакад висотою до 25 м суцільного перерізу масою до 1,0 т /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/	т	4,5	<u>4199,56</u> 1569,54	<u>2377,07</u> 873,93	18898	7063	<u>10697</u> 3933	<u>15,4088</u> 6,8778	<u>69,34</u> 30,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КБ9-48-2	Електродугове зварювання при монтажі опорних частин каркасів [колон, підкранових балок] одноповерхових виробничих будівель	т	4,5	<u>433,72</u> 280,40	<u>99,26</u> 5,14	1952	1262	<u>447</u> 23	<u>2,1400</u> 0,0480	<u>9,63</u> 0,22
4	С121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колон, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	4,5	<u>103960,46</u> -	<u>-</u> -	467822	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КБ9-18-1 тех.ч. п.1.3.5 к(труд)=1,03	Монтаж одиночних балок на відмітці до 25 м масою до 1 т /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/	т	14	<u>6794,21</u> 2372,19	<u>3794,90</u> 1402,91	95119	33211	<u>53129</u> 19641	<u>23,5664</u> 10,7232	<u>329,93</u> 150,12
6	КБ9-48-2	Електродугове зварювання при монтажі опорних частин каркасів [колон, підкранових балок] одноповерхових виробничих будівель	т	14	<u>433,72</u> 280,40	<u>99,26</u> 5,14	6072	3926	<u>1390</u> 72	<u>2,1400</u> 0,0480	<u>29,96</u> 0,67
7	С121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колон, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	14	<u>103960,46</u> -	<u>-</u> -	1455446	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КБ9-24-1 тех.ч. п.1.3.5 к(труд)=1,03	Вертикальні зв'язі вВ1 Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнutoзварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/	т	0,55	<u>13487,12</u> 9030,93	<u>4224,12</u> 1558,92	7418	4967	<u>2323</u> 857	<u>93,1120</u> 11,7976	<u>51,21</u> 6,49
9	С1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,55	<u>48787,33</u> -	<u>-</u> -	26833	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							2079560	50429	<u>67986</u> 24526		<u>490,07</u> 188,45
Разом будівельні роботи, грн.							2079560				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1961145				
всього заробітна плата, грн.							74955				
Загальновиробничі витрати, грн.							39166				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							81,42				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							13465				
Всього будівельні роботи, грн.							2118726				

[illegible]


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КБ9-17-1 тех.ч. п.1.3.5 к(труд)=1,03	Монтаж колон одноповерхових і багатопверхових будівель і кранових естакад висотою до 25 м суцільного перерізу масою до 1,0 т /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/	т	7,2	<u>4199,56</u> 1569,54	<u>2377,07</u> 873,93	30237	11301	<u>17115</u> 6292	<u>15,4088</u> 6,8778	<u>110,94</u> 49,52
16	КБ9-48-2	Електродугове зварювання при монтажі опорних частин каркасів [колон, підкранових балок] одноповерхових виробничих будівель	т	7,2	<u>433,72</u> 280,40	<u>99,26</u> 5,14	3123	2019	<u>715</u> 37	<u>2,1400</u> 0,0480	<u>15,41</u> 0,35
17	С121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т Балки Б1, Б2, Бд1	т	7,2	<u>103960,46</u> -	<u>-</u> -	748515	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КБ9-18-1 тех.ч. п.1.3.5 к(труд)=1,03	Монтаж одиночних балок на відмітці до 25 м масою до 1 т /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/	т	21,55	<u>6794,21</u> 2372,19	<u>3794,90</u> 1402,91	146415	51121	<u>81780</u> 30233	<u>23,5664</u> 10,7232	<u>507,86</u> 231,08
19	КБ9-48-2	Електродугове зварювання при монтажі опорних частин каркасів [колон, підкранових балок] одноповерхових виробничих будівель	т	21,55	<u>433,72</u> 280,40	<u>99,26</u> 5,14	9347	6043	<u>2139</u> 111	<u>2,1400</u> 0,0480	<u>46,12</u> 1,03
20	С121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т Вертикальні зв'язі ВВ1	т	21,55	<u>103960,46</u> -	<u>-</u> -	2240348	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КБ9-24-1 тех.ч. п.1.3.5 к(труд)=1,03	Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнutoзварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/	т	1,1	<u>13487,12</u> 9030,93	<u>4224,12</u> 1558,92	14836	9934	<u>4647</u> 1715	<u>93,1120</u> 11,7976	<u>102,42</u> 12,98
22	С1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	1,1	<u>48787,33</u> -	<u>-</u> -	53666	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					3246487	80418	<u>106396</u> 38388		<u>782,75</u> 294,96
		Разом будівельні роботи, грн.					3246487				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3059673				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					118806 62151 129,33 21388 3308638				
		Всього по розділу 3					3308638				
23	КБ6-22-1	Розділ 4. Плита на відм. +9,700, в осях 5-8, Д-С, л. 13 <i>Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм</i>	100м3	0,525	<u>817527,02</u> 95888,49	<u>17988,92</u> 8004,64	429202	50341	<u>9444</u> 4202	<u>964,7700</u> 67,3508	<u>506,5</u> 35,36
24	& С111-32-В2 варіант 1	Профлист ТП 85	м2	435	<u>518,11</u> -	- -	225378	-	- -	- -	- -
25	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500с, діаметр 8 мм	т	2,396	<u>50539,60</u> -	- -	121093	-	- -	- -	- -
26	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500с, діаметр 12 мм	т	1,476	<u>48329,19</u> -	- -	71334	-	- -	- -	- -
27	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,328	<u>44749,22</u> -	- -	14678	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					861685	50341	<u>9444</u> 4202		<u>506,5</u> 35,36
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					861685 801900 54543 30037 65,02 10754 891722				
		Всього по розділу 4					891722				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					6969196	230118	<u>192396</u>		<u>2271,63</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					6969196		70964		551,19
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6546682				
		всього заробітна плата, грн.					301082				
		Загальновиробничі витрати, грн.					160431				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					338,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					56021				
		Всього будівельні роботи, грн.					7129627				

		Всього по кошторису					7129627				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					3161,56				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					357103				


Склав



Т. В. Лавриненко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



Ю. В. Краснокутський

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260, вулиця Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва (3-й Пусковий комплекс)
05-02/2022

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на Водопостачання та каналізація

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260, вулиця Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва. Будівля школи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 594,423 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,65571 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 73,057 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КБ16-7-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,45	<u>2614,19</u> 2359,37	<u>254,82</u> 76,38	1176	1062	<u>114</u> 34	<u>22,1080</u> 0,6913	<u>9,95</u> 0,31
2	КБ16-7-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,2	<u>2614,19</u> 2359,37	<u>254,82</u> 76,38	523	472	<u>51</u> 15	<u>22,1080</u> 0,6913	<u>4,42</u> 0,14
3	КР15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,1	<u>6040,64</u> 5773,28	<u>267,36</u> 97,08	604	577	<u>27</u> 10	<u>61,0800</u> 0,8826	<u>6,11</u> 0,09
4	КР15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,05	<u>14416,77</u> 13880,26	<u>536,51</u> 191,90	721	694	<u>27</u> 10	<u>146,8500</u> 1,7447	<u>7,34</u> 0,09
5	КБ17-1-10 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення піддонів душових чавунних і сталевих мілких	10компл.	0,1	<u>912,50</u> 653,89	<u>258,61</u> 94,03	91	65	<u>26</u> 9	<u>6,4960</u> 0,8738	<u>0,65</u> 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	KP15-1-1	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	100м	0,1	<u>6971,61</u> 6839,32	<u>132,29</u> 47,32	697	684	<u>13</u> 5	<u>75,7400</u> 0,4302	<u>7,57</u> 0,04
7	KP15-1-2	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	100м	0,3	<u>8742,85</u> 8478,27	<u>264,58</u> 94,64	2623	2543	<u>80</u> 28	<u>93,8900</u> 0,8604	<u>28,17</u> 0,26
8	KB16-7-10 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 100 мм	100м	0,21	<u>5836,92</u> 4610,59	<u>1226,33</u> 348,26	1226	968	<u>258</u> 73	<u>45,2640</u> 3,2030	<u>9,51</u> 0,67
		Разом прямі витрати по розділу 1					7661	7065	<u>596</u> 184		<u>73,72</u> 1,69
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					7661 7249 3961 7,92 1310 11622				
		Всього по розділу 1					11622				
9	KB16-14-12	Розділ 2. Водопровід господарчо-питний внутрішній В1 Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,9	<u>18152,98</u> 9737,07	<u>4781,23</u> 2549,09	16338	8763	<u>4303</u> 2294	<u>89,9000</u> 24,7574	<u>80,91</u> 22,28
10	C113-1681	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20x2,8 мм	м	90	<u>71,15</u> -	<u>-</u> -	6404	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	KB16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,1	<u>14432,14</u> 10007,84	<u>3021,22</u> 1576,82	1443	1001	<u>302</u> 158	<u>92,4000</u> 15,2947	<u>9,24</u> 1,53
12	C113-1682	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25x3,5 мм	м	10	<u>49,13</u> -	<u>-</u> -	491	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	C113-1873-1A варіант 1	Кран кульовий муфтовий діам. 15 мм	шт	18	<u>232,33</u>	-	4182	-	-	-	-
14	ПР26-5004	Ізоляція трубопроводів ізоляцією Ізофом [Мерілон]	100 п.м	0,3	<u>399,16</u>	<u>16,17</u>	120	115	<u>5</u>	<u>4,0500</u>	<u>1,22</u>
15	& C111-1747-1И-В3-1 варіант 8	Thermaflex FRZ двн.22 (товщ.13мм)	м	20,6	<u>52,89</u>	-	1090	-	-	-	-
16	& C111-1747-1И-В3-1 варіант 2	Thermaflex FRZ двн.28 (товщ.13мм)	м	10,3	<u>54,06</u>	-	557	-	-	-	-
17	& C113-1793-11 варіант 4	Гильза проходна вогнезахісна, для труб ф 20х2,8мм	шт	5	<u>999,72</u>	-	4999	-	-	-	-
18	& C113-1793-11 варіант 5	Гильза проходна вогнезахісна, для труб ф 25х3,5 мм	шт	3	<u>1122,12</u>	-	3366	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					38990	9879	<u>4610</u>		<u>91,37</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					38990		<u>2454</u>		<u>23,83</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					24501				
		всього заробітна плата, грн.					12333				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6342				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1998				
		Всього будівельні роботи, грн.					45332				

		Всього по розділу 2					45332				
19	КБ16-14-12	Розділ 3. Гаряче водопостачання Т3, Т4 Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,85	<u>18152,98</u>	<u>4781,23</u>	15430	8277	<u>4064</u>	<u>89,9000</u>	<u>76,42</u>
					9737,07	2549,09			2167	24,7574	21,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	C113-1689	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20х3,4 мм	м	85	<u>34,70</u>	-	2950	-	-	-	-
21	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,1	<u>14432,14</u> 10007,84	<u>3021,22</u> 1576,82	1443	1001	<u>302</u> 158	<u>92,4000</u> 15,2947	<u>9,24</u> 1,53
22	C113-1690	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 25х4,2 мм	м	10	<u>54,12</u>	-	541	-	-	-	-
23	C113-1873-1А	Кран кульовий муфтовий діам. 15 мм	шт	3	<u>232,33</u>	-	697	-	-	-	-
24	ПР26-5004	Ізоляція трубопроводів ізоляцією Ізофом [Мерілон]	100 п.м	0,3	<u>399,16</u> 382,68	<u>16,17</u> 6,57	120	115	<u>5</u> 2	<u>4,0500</u> 0,0630	<u>1,22</u> 0,02
25	& C111-1747-1И-ВЗ-1	Thermaflex FRZ двн.22 (товщ.13мм)	м	20,6	<u>52,89</u>	-	1090	-	-	-	-
26	& C111-1747-1И-ВЗ-1	Thermaflex FRZ двн.28 (товщ.13мм)	м	10,3	<u>54,06</u>	-	557	-	-	-	-
27	& C113-1793-11	Гильза проходна вогнезахісна, для труб ф 20х2,8мм	шт	5	<u>999,72</u>	-	4999	-	-	-	-
28	& C113-1793-11	Гильза проходна вогнезахісна, для труб ф 25х3,5 мм	шт	3	<u>1122,12</u>	-	3366	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					31193	9393	<u>4371</u> 2327		<u>86,88</u> 22,59
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					31193 17429 11720 6024 11,47 1898 37217				

		Всього по розділу 3					37217				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 4. Каналізація дощова К2											
29	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,21	<u>10503,88</u> 10101,48	<u>173,28</u> 62,57	2206	2121	<u>36</u> 13	<u>91,8400</u> 0,5652	<u>19,29</u> 0,12
30	С1630-1 варіант 1	Труба каналізаційна пластикова, діаметр 100х2,7 мм	м	21	<u>213,75</u> -	-	4489	-	-	-	-
31	С130-262 варіант 1	Вронка водостічна с електроприводом, 100мм	шт	2	<u>6009,71</u> -	-	12019	-	-	-	-
32	С130-262 варіант 2	Компенсаційний патрубок селестичноюманжетою, 100мм	шт	2	<u>360,95</u> -	-	722	-	-	-	-
33	С113-1478	Ревізія ПВХ діам. 110 мм	шт	2	<u>208,59</u> -	-	417	-	-	-	-
34	& С113-1793-11 варіант 6	Протипожежна муфта Фенікс ППМ-110 для труби Ду 100 мм	шт	4	<u>234,72</u> -	-	939	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							20792	2121	<u>36</u> 13		<u>19,29</u> 0,12
Разом будівельні роботи, грн.							20792				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							18635				
всього заробітна плата, грн.							2134				
Загальновиробничі витрати, грн.							1082				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,04				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							337				
Всього будівельні роботи, грн.							21874				

Всього по розділу 4							21874				
Розділ 5. Каналізація побутова К1											
Санітарне-технічне обладнання											
35	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	3,6	<u>3958,71</u> 3412,91	<u>253,73</u> 93,92	14251	12286	<u>913</u> 338	<u>31,9800</u> 0,8669	<u>115,13</u> 3,12
36	С130-650 варіант 1	Умивальник керамічний (комплектно);, сифоном	комплект	36	<u>6680,15</u> -	-	240485	-	-	-	-
37	С130-616 варіант 1	Змішувач умивальника типу Зм-Ум ДР НА ДСТУ Б В.2.5-10-97	комплект	36	<u>1466,77</u> -	-	52804	-	-	-	-
38	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,2	<u>5766,56</u> 3841,98	<u>443,64</u> 165,13	1153	768	<u>89</u> 33	<u>36,4100</u> 1,5210	<u>7,28</u> 0,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	C130-905 варіант 1	Унітаз керамічний з бачком зливним низкорозташовним в комплекті	шт	2	<u>3428,09</u>	-	6856	-	-	-	-
40	KB17-3-4	Установлення чаш [унітазів] наземних з бачком високорозташованим	10компл.	0,8	<u>14691,51</u>	<u>979,05</u>	11753	4326	<u>783</u>	<u>52,4800</u>	<u>41,98</u>
41	C130-901 варіант 1	Чаша "Генуя" керамічна із смивним бачком та сифоном	шт	8	<u>7073,06</u>	-	56584	-	-	-	-
42	KB17-4-1	Установлення піссуарів настінних [одиначних]	10компл.	0,4	<u>2082,22</u>	<u>191,99</u>	833	636	<u>77</u>	<u>15,2500</u>	<u>6,1</u>
43	C130-530	Пісуари напівфарфорові та фарфорові настінні з пісуарним краном із суцільновідлитим сифоном, розмір 435x360x290 мм	шт	4	<u>3951,81</u>	-	15807	-	-	-	-
44	KB17-1-10	Установлення піддонів душових чавунних і сталевих мілких	10компл.	0,3	<u>2611,82</u>	<u>646,53</u>	784	490	<u>194</u>	<u>16,2400</u>	<u>4,87</u>
45	C130-539 варіант 1	Піддони душові	шт	3	<u>6950,51</u>	-	20852	-	-	-	-
46	KB17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	0,3	<u>1332,27</u>	-	400	373	-	<u>11,4800</u>	<u>3,44</u>
47	C130-616 варіант 2	Змішувач умивальника типу Зм-ДшДРнШл	комплект	3	<u>3812,77</u>	-	11438	-	-	-	-
48	KB17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	0,4	<u>6953,70</u>	<u>66,42</u>	2781	318	<u>27</u>	<u>7,5400</u>	<u>3,02</u>
49	KB16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,55	<u>10715,58</u>	<u>84,53</u>	5894	5794	<u>46</u>	<u>95,7800</u>	<u>52,68</u>
50	C130-1199 варіант 1	Труба каналізаційна пластикова, діаметр 50x1,8 мм	м	55	<u>88,05</u>	-	4843	-	-	-	-
51	KB16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,35	<u>10503,88</u>	<u>173,28</u>	3676	3536	<u>61</u>	<u>91,8400</u>	<u>32,14</u>
52	C1630-1 варіант 1	Труба каналізаційна пластикова, діаметр 100x2,7 мм	м	35	<u>213,75</u>	-	7481	-	-	-	-
53	C113-1478 варіант 1	Почистка ПВХ діам. 110 мм	шт	3	<u>208,59</u>	-	626	-	-	-	-
54	C113-1478 варіант 2	Почистка ПВХ діам. 50 мм	шт	3	<u>183,75</u>	-	551	-	-	-	-
55	C113-1478	Ревізія ПВХ діам. 110 мм	шт	2	<u>208,59</u>	-	417	-	-	-	-
56	C113-1478 варіант 3	Ревізія ПВХ діам. 50 мм	шт	3	<u>163,35</u>	-	490	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	& С113-1793-11 варіант 6	Протипожежна муфта Фенікс ППМ-110 для труби Ду 100 мм	шт	4	<u>234,72</u> -	- -	939	-	- -	- -	- -
58	& С113-1793-11 варіант 7	Протипожежна муфта Фенікс ППМ-110 для труби Ду 50 мм	шт	8	<u>199,02</u> -	- -	1592	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					463290	28527	<u>2190</u> 794		<u>266,64</u> 7,29
		Разом будівельні роботи, грн.					463290				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					432573				
		всього заробітна плата, грн.					29321				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15088				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					28,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4757				
		Всього будівельні роботи, грн.					478378				

		Всього по розділу 5					478378				
		Разом прямі витрати по кошторису					561926	56985	<u>11803</u> 5772		<u>537,9</u> 55,52
		Разом будівельні роботи, грн.					561926				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					493138				
		всього заробітна плата, грн.					62757				
		Загальновиробничі витрати, грн.					32497				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					62,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10300				
		Всього будівельні роботи, грн.					594423				


		Всього по кошторису					594423				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					655,71				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					73057				

Склав

Т. В. Лавриненко*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Перевірів

Ю. В. Краснокутський*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи I-III ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260, вулиця Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва (3-й Пусковий комплекс)
05-02/2022

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на Опалення тв вентиляція

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи I-III ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260, вулиця Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва. Будівля школи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 4233,388 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,84346 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 422,147 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вентиляція і кондиціонування									
		ПВ-4									
1	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>8234,16</u> 6861,99	<u>443,01</u> 123,16	8234	6862	<u>443</u> 123	<u>68,1700</u> 1,1154	<u>68,17</u> 1,12
2	1715-10068	Компактна припливно -витяжна вентиляція	шт	1	<u>160402,00</u>	-	160402	-	-	-	-
	варіант 4	Aerostart-EC-CF-550-G			-	-			-	-	-
3	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,52	<u>1682,55</u> 948,56	<u>7,98</u> 2,84	875	493	<u>4</u> 1	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>5,09</u> 0,01
4	КБ20-15-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм	шт	2	<u>311,29</u> 239,53	<u>11,97</u> 4,26	623	479	<u>24</u> 9	<u>2,4100</u> 0,0399	<u>4,82</u> 0,08
5	2307-11052	Повітряна заслінка ф200, з гумовим ущільнювачем з сервоприводом, С-KVK	шт	2	<u>6497,50</u>	-	12995	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	10	<u>223,52</u> 180,89	<u>29,84</u> 7,90	2235	1809	<u>298</u> 79	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>18,2</u> 0,75
7	С111-1756 варіант 15	Зовнішня решітка металева щілинна, МВМП-250х250	шт	2	<u>1900,86</u> -	- -	3802	-	- -	- -	- -
8	С111-1756 варіант 17	Решітка внутрішня металева радіальна 3030-1R - 400х200 GSM	шт	2	<u>2698,50</u> -	- -	5397	-	- -	- -	- -
9	С111-1756 варіант 18	Решітка внутрішня металева радіальна 3030-1R - 200х200 GSM	шт	6	<u>2287,95</u> -	- -	13728	-	- -	- -	- -
10	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,27632	<u>129320,13</u> 25391,98	<u>617,16</u> 222,80	35734	7016	<u>171</u> 62	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>72,34</u> 0,58
11	КБ26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	10 м2	0,07	<u>2265,22</u> 818,22	<u>1084,93</u> 386,08	159	57	<u>76</u> 27	<u>7,9400</u> 3,6176	<u>0,56</u> 0,25
12	С114-36 варіант 1	Теплоізоляція фольгована товщиною 25 мм	10м2	0,07	<u>1425,57</u> -	- -	100	-	- -	- -	- -
13	КБ7-55-5	Установлення вентиляційних блоків масою до 1 т	100шт	0,33	<u>42372,17</u> 17149,74	<u>22764,00</u> 9910,65	13983	5659	<u>7512</u> 3271	<u>172,5500</u> 86,3031	<u>56,94</u> 28,48
14	& С1411-51 варіант 1	Вентиляційні блоки з/б 21х34 LAS Vent	шт	33	<u>1255,63</u> -	- -	41436	-	- -	- -	- -
15	КБ20-42-1	ПВ-5 Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>8234,16</u> 6861,99	<u>443,01</u> 123,16	8234	6862	<u>443</u> 123	<u>68,1700</u> 1,1154	<u>68,17</u> 1,12
16	1715-10068 варіант 5	Компактна припливно -витяжна вентиляція Aerostart-EC-CF-2000-G	шт	1	<u>259302,00</u> -	- -	259302	-	- -	- -	- -
17	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	1,2	<u>1682,55</u> 948,56	<u>7,98</u> 2,84	2019	1138	<u>10</u> 3	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>11,74</u> 0,03
18	КБ20-15-2	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 355 мм	шт	2	<u>380,74</u> 270,34	<u>19,94</u> 7,10	761	541	<u>40</u> 14	<u>2,7200</u> 0,0665	<u>5,44</u> 0,13
19	2307-11052 варіант 5	Повітряна заслінка ф315, з гумовим ущільнювачем з сервоприводом, С-KVK	шт	2	<u>8797,50</u> -	- -	17595	-	- -	- -	- -
20	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	16	<u>223,52</u> 180,89	<u>29,84</u> 7,90	3576	2894	<u>477</u> 126	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>29,12</u> 1,19
21	С111-1756 варіант 19	Зовнішня решітка металева щілинна, МВМП-400х400	шт	2	<u>3496,14</u> -	- -	6992	-	- -	- -	- -
22	С111-1756 варіант 17	Решітка внутрішня металева радіальна 3030-1R - 400х200 GSM	шт	14	<u>2698,50</u> -	- -	37779	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 315 мм	100м2	0,415422	<u>155198,13</u> 25391,98	<u>617,16</u> 222,80	64473	10548	<u>256</u> 93	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>108,76</u> 0,87
24	КБ26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	10 м2	0,7	<u>2265,22</u> 818,22	<u>1084,93</u> 386,08	1586	573	<u>759</u> 270	<u>7,9400</u> 3,6176	<u>5,56</u> 2,53
25	С114-36 варіант 1	Теплоізоляція фольгована товщиною 25 мм	10м2	0,7	<u>1425,57</u> -	- -	998	-	- -	- -	- -
26	КБ20-42-1	ПВ-7 Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>8234,16</u> 6861,99	<u>443,01</u> 123,16	8234	6862	<u>443</u> 123	<u>68,1700</u> 1,1154	<u>68,17</u> 1,12
27	1715-10068 варіант 7	Компактна припливно -витяжна вентиляція Aerostart-EC-CF-250-G	шт	1	<u>100602,00</u> -	- -	100602	-	- -	- -	- -
28	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,6	<u>1682,55</u> 948,56	<u>7,98</u> 2,84	1010	569	<u>5</u> 2	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>5,87</u> 0,02
29	КБ20-15-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм	шт	2	<u>311,29</u> 239,53	<u>11,97</u> 4,26	623	479	<u>24</u> 9	<u>2,4100</u> 0,0399	<u>4,82</u> 0,08
30	2307-11052 варіант 6	Повітряна заслінка ф160, з гумовим ущільнювачем з сервоприводом, С-KVK	шт	2	<u>4887,50</u> -	- -	9775	-	- -	- -	- -
31	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	6	<u>223,52</u> 180,89	<u>29,84</u> 7,90	1341	1085	<u>179</u> 47	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>10,92</u> 0,45
32	С111-1756 варіант 21	Зовнішня решітка металева щілинна, МВМП-200х200	шт	2	<u>1387,80</u> -	- -	2776	-	- -	- -	- -
33	С111-1756 варіант 22	Решітка внутрішня металева радіальна 3030-1R - 600х100 GSM	шт	4	<u>3261,54</u> -	- -	13046	-	- -	- -	- -
34	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,135648	<u>129320,13</u> 25391,98	<u>617,16</u> 222,80	17542	3444	<u>84</u> 30	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>35,51</u> 0,28
35	КБ26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	10 м2	0,15	<u>2265,22</u> 818,22	<u>1084,93</u> 386,08	340	123	<u>163</u> 58	<u>7,9400</u> 3,6176	<u>1,19</u> 0,54
36	С114-36 варіант 1	Теплоізоляція фольгована товщиною 25 мм	10м2	0,15	<u>1425,57</u> -	- -	214	-	- -	- -	- -
37	КБ20-42-1	ПВ-9 Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>8234,16</u> 6861,99	<u>443,01</u> 123,16	8234	6862	<u>443</u> 123	<u>68,1700</u> 1,1154	<u>68,17</u> 1,12
38	1715-10068 варіант 8	Компактна припливно -витяжна вентиляція Aerostart-EC-CF-3000-G ССК	шт	1	<u>443302,00</u> -	- -	443302	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	1,52	<u>1682,55</u> 948,56	<u>7,98</u> 2,84	2557	1442	<u>12</u> 4	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>14,87</u> 0,04
40	КБ20-15-3	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 560 мм	шт	2	<u>477,68</u> 337,93	<u>19,94</u> 7,10	955	676	<u>40</u> 14	<u>3,4000</u> 0,0665	<u>6,8</u> 0,13
41	2307-11052 варіант 7	Повітряна заслінка ф400, з гумовим ущільнювачем з сервоприводом, С-KVK	шт	2	<u>11327,50</u> -	-	22655	-	-	-	-
42	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	5	<u>223,52</u> 180,89	<u>29,84</u> 7,90	1118	904	<u>149</u> 40	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>9,1</u> 0,37
43	С111-1756 варіант 24	Зовнішня решітка металева щілинна, настильний монтаж МВМП-450х450	шт	1	<u>3693,00</u> -	-	3693	-	-	-	-
44	С111-1756 варіант 25	Решітка внутрішня металева радіальна 3030-1R - 600х300 GSM	шт	4	<u>4669,14</u> -	-	18677	-	-	-	-
45	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 400 мм	100м2	0,27632	<u>155198,13</u> 25391,98	<u>617,16</u> 222,80	42884	7016	<u>171</u> 62	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>72,34</u> 0,58
46	КБ26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	10 м2	0,4	<u>2265,22</u> 818,22	<u>1084,93</u> 386,08	906	327	<u>434</u> 154	<u>7,9400</u> 3,6176	<u>3,18</u> 1,45
47	С114-36 варіант 1	Теплоізоляція фольгована товщиною 25 мм	10м2	0,4	<u>1425,57</u> -	-	570	-	-	-	-
48	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>8234,16</u> 6861,99	<u>443,01</u> 123,16	8234	6862	<u>443</u> 123	<u>68,1700</u> 1,1154	<u>68,17</u> 1,12
49	1715-10068 варіант 9	Компактна припливно -витяжна вентиляція Aerostart-EC-DX-1300	шт	1	<u>234002,00</u> -	-	234002	-	-	-	-
50	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	1,2	<u>1682,55</u> 948,56	<u>7,98</u> 2,84	2019	1138	<u>10</u> 3	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>11,74</u> 0,03
51	КБ20-15-2	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 355 мм	шт	2	<u>380,74</u> 270,34	<u>19,94</u> 7,10	761	541	<u>40</u> 14	<u>2,7200</u> 0,0665	<u>5,44</u> 0,13
52	2307-11052 варіант 5	Повітряна заслінка ф315, з гумовим ущільнювачем з сервоприводом, С-KVK	шт	2	<u>8797,50</u> -	-	17595	-	-	-	-
53	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	9	<u>223,52</u> 180,89	<u>29,84</u> 7,90	2012	1628	<u>269</u> 71	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>16,38</u> 0,67
54	С111-1756 варіант 19	Зовнішня решітка металева щілинна, МВМП-400х400	шт	2	<u>3496,14</u> -	-	6992	-	-	-	-
55	С111-1756 варіант 17	Решітка внутрішня металева радіальна 3030-1R - 400х200 GSM	шт	7	<u>2698,50</u> -	-	18890	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	2	<u>231,44</u> 171,83	<u>7,98</u> 2,84	463	344	<u>16</u> 6	<u>1,7500</u> 0,0266	<u>3,5</u> 0,05
57	С130-376 варіант 7	Клапан вогнезатримуючий ф315	шт	2	<u>4049,04</u> -	<u>-</u> -	8098	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	КБ20-25-4	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-4 діаметром обичайки 315 мм	шт	2	<u>2262,96</u> 257,26	<u>19,94</u> 7,10	4526	515	<u>40</u> 14	<u>2,6200</u> 0,0665	<u>5,24</u> 0,13
59	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром 315 мм	100м2	0,49455	<u>302333,13</u> 25391,98	<u>617,16</u> 222,80	149519	12558	<u>305</u> 110	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>129,47</u> 1,03
60	КБ26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	10 м2	0,1	<u>2265,22</u> 818,22	<u>1084,93</u> 386,08	227	82	<u>108</u> 39	<u>7,9400</u> 3,6176	<u>0,79</u> 0,36
61	С114-36 варіант 1	Теплоізоляція фольгована товщиною 25 мм	10м2	0,1	<u>1425,57</u> -	<u>-</u> -	143	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	КБ7-55-5	Установлення вентиляційних блоків масою до 1 т	100шт	0,46	<u>42372,17</u> 17149,74	<u>22764,00</u> 9910,65	19491	7889	<u>10471</u> 4559	<u>172,5500</u> 86,3031	<u>79,37</u> 39,7
63	& С1411-51	Вентиляційні блоки з/б 1-12x17 LAS Vent	шт	46	<u>587,02</u> -	<u>-</u> -	27003	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	1	<u>223,52</u> 180,89	<u>29,84</u> 7,90	224	181	<u>30</u> 8	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>1,82</u> 0,07
65	С111-1756 варіант 27	Решітка внутрішня металева радіальна 3040-1Ж-600x300 GSM	шт	1	<u>4050,00</u> -	<u>-</u> -	4050	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	КБ20-19-1	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 1000 мм	зонт	1	<u>490,25</u> 84,54	<u>11,63</u> 3,03	490	85	<u>12</u> 3	<u>0,8300</u> 0,0284	<u>0,83</u> 0,03
67	КБ7-55-5	Установлення вентиляційних блоків масою до 1 т	100шт	0,32	<u>42372,17</u> 17149,74	<u>22764,00</u> 9910,65	13559	5488	<u>7284</u> 3171	<u>172,5500</u> 86,3031	<u>55,22</u> 27,62
68	& С1411-51	Вентиляційні блоки з/б 1-12x17 LAS Vent	шт	32	<u>587,02</u> -	<u>-</u> -	18785	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	1	<u>223,52</u> 180,89	<u>29,84</u> 7,90	224	181	<u>30</u> 8	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>1,82</u> 0,07
70	С111-1756 варіант 27	Решітка внутрішня металева радіальна 3040-1Ж-600x300 GSM	шт	1	<u>4050,00</u> -	<u>-</u> -	4050	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	КБ20-19-1	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 1000 мм	зонт	1	<u>490,25</u> 84,54	<u>11,63</u> 3,03	490	85	<u>12</u> 3	<u>0,8300</u> 0,0284	<u>0,83</u> 0,03
72	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	<u>1335,51</u> 1051,11	<u>54,01</u> 18,31	1336	1051	<u>54</u> 18	<u>10,2000</u> 0,1630	<u>10,2</u> 0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	C130-66 варіант 7	Вентилятор даховий KROM-2,25 ССК	шт	1	<u>5101,82</u>	-	5102	-	-	-	-
74	C1630-732 варіант 2	Стакан монтажний утеплений STAM310-27 ССК	шт	1	<u>23221,68</u>	-	23222	-	-	-	-
75	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	5	<u>223,52</u> 180,89	<u>29,84</u> 7,90	1118	904	<u>149</u> 40	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>9,1</u> 0,37
76	C111-1756 варіант 29	Зовнішня решітка металева щілинна, 3040-1Ж - 200x200 GSM	шт	5	<u>1197,06</u>	-	5985	-	-	-	-
77	КБ20-3-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм В-4	100м2	0,08	<u>133815,98</u> 23248,50	<u>541,37</u> 195,84	10705	1860	<u>43</u> 16	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>19,18</u> 0,15
78	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	<u>1335,51</u> 1051,11	<u>54,01</u> 18,31	1336	1051	<u>54</u> 18	<u>10,2000</u> 0,1630	<u>10,2</u> 0,16
79	C130-66 варіант 6	Вентилятор даховий KROM-3,55 ССК	шт	1	<u>8057,27</u>	-	8057	-	-	-	-
80	C1630-732 варіант 1	Стакан монтажний утеплений STAM310-50 ССК	шт	1	<u>27913,68</u>	-	27914	-	-	-	-
81	КБ20-3-7	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром 355 мм ПВ-2, ПВ-3	100м2	0,02201	<u>92408,65</u> 20115,73	<u>436,72</u> 153,88	2034	443	<u>10</u> 3	<u>207,4000</u> 1,4418	<u>4,56</u> 0,03
82	КБ21-27-1	Установлення рекуператора	шт	10	<u>146,77</u> 89,66	<u>41,73</u> 36,63	1468	897	<u>417</u> 366	<u>0,8600</u> 0,3330	<u>8,6</u> 3,33
83	& C130-122-1 варіант 2	Вентиляційний рекуператор Prana 150	шт	10	<u>15580,86</u>	-	155809	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							2190005	118503	<u>32457</u> 13460		<u>1198,31</u> 118,56
Разом устаткування, грн.							1278225				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							12458				
Всього устаткування, грн.							1290683				
Разом будівельні роботи, грн.							911780				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							760820				
всього заробітна плата, грн.							131963				
Загальновиробничі витрати, грн.							68453				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							132,54				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							21919				
Всього будівельні роботи, грн.							980233				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					2270913				
		Розділ 2. Опалення									
84	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	20	<u>401,52</u> 251,24	<u>88,75</u> 20,63	8030	5025	<u>1775</u> 413	<u>2,4100</u> 0,1814	<u>48,2</u> 3,63
85	C1630-154 варіант 19	Клапан ручний запірний ф32 MSV-S	шт	6	<u>8065,49</u> -	- -	48393	-	- -	- -	- -
86	C1630-154 варіант 20	Кран ручний балансувальний ф32 USV-I	шт	6	<u>9187,49</u> -	- -	55125	-	- -	- -	- -
87	C1630-154 варіант 21	Клапан кульовий муфтовий, діаметр 32 мм	шт	8	<u>815,84</u> -	- -	6527	-	- -	- -	- -
88	KM12-790-3 в.в. п.2.12.1.2 к(труд)=1,25	Вентилі, засузки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні однажильні та двоажильні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 50 мм [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0,7	<u>9860,79</u> 8537,60	<u>483,03</u> 144,77	6903	5976	<u>338</u> 101	<u>80,0000</u> 1,1440	<u>56</u> 0,8
89	C1630-154 варіант 22	Запірно-вимірювальний клапан з налаштуванням ф50 ASV-I Danfoss	шт	7	<u>9044,69</u> -	- -	63313	-	- -	- -	- -
90	KM11-350-3	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм	шт	7	<u>617,42</u> 500,40	<u>58,20</u> 23,64	4322	3503	<u>407</u> 165	<u>4,8000</u> 0,2268	<u>33,6</u> 1,59
91	C130-1107 варіант 4	Регулятор тиску, Danfoss ASV-P 30	шт	7	<u>7417,61</u> -	- -	51923	-	- -	- -	- -
92	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	7	<u>376,81</u> 251,24	<u>63,76</u> 16,66	2638	1759	<u>446</u> 117	<u>2,4100</u> 0,1561	<u>16,87</u> 1,09
93	C1630-154 варіант 13	Клапан кульовий муфтовий з штуцером, діаметр 15 мм	шт	7	<u>507,80</u> -	- -	3555	-	- -	- -	- -
94	КБ18-17-10	Установлення повітровідвідників	шт	2	<u>236,63</u> 175,16	<u>42,04</u> 14,05	473	350	<u>84</u> 28	<u>1,6600</u> 0,1231	<u>3,32</u> 0,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	& C1630-1531-3-ИД варіант 1	Автоматичний повітровідвідник, ф15мм	шт	2	<u>2173,34</u>	-	4347	-	-	-	-
96	КБ10-39-1	Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін.	100шт	0,07	<u>23405,44</u>	-	1638	708	-	<u>106,9700</u>	<u>7,49</u>
97	C113-2129 варіант 1	Шкафи розподільчі для колекторів вбудовані	шт	7	<u>3864,79</u>	-	27054	-	-	-	-
98	КБ16-22-1	Установлення колектора розподільчого для радіаторної системи опалення	шт	7	<u>2071,15</u>	<u>210,53</u>	14498	10056	<u>1474</u>	<u>13,9400</u>	<u>97,58</u>
99	C113-1496 варіант 1	Колектори розподільчі для радіаторної системи опалення (подача/обратка)	шт	7	<u>1436,52</u>	<u>61,62</u>	136146	-	<u>431</u>	<u>0,5596</u>	<u>3,92</u>
100	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄ3ів], маса до 5 кг	шт	3	<u>168,11</u>	<u>3,23</u>	504	495	<u>9</u>	<u>1,6000</u>	<u>4,8</u>
101	1701-1060 варіант 10	Автоматичний регулятор температури в приміщенні RDJ100 Siemens	шт	3	<u>164,88</u>	<u>1,31</u>	10902	-	<u>4</u>	<u>0,0126</u>	<u>0,04</u>
102	КМ12-790-2 в.в. п.2.12.1.2 к(труд)=1,25	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 32-40 мм [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0,2	<u>7541,34</u>	<u>337,68</u>	1508	1281	<u>68</u>	<u>60,0000</u>	<u>12</u>
103	15061-16017 варіант 4	Клапан поворотний двооходовий VRB2 DN 40 з сервоприводом	шт	2	<u>40227,00</u>	-	80454	-	-	-	-
104	КМ12-790-1 в.в. п.2.12.1.2 к(труд)=1,25	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 15-25 мм [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0,1	<u>7109,32</u>	<u>265,01</u>	711	640	<u>27</u>	<u>60,0000</u>	<u>6</u>
105	15061-16017 варіант 3	Клапан поворотний двооходовий VRB2 DN 25 з сервоприводом	шт	1	<u>20677,00</u>	-	20677	-	-	-	-
106	КБ21-30-1	Установлення сушарок для рук (електричного конвектора)	100шт	0,01	<u>11382,61</u>	-	114	112	-	<u>114,2600</u>	<u>1,14</u>
107	& C130-420-115 варіант 8	Конвектор електричний 500Вт	шт	1	<u>11219,19</u>	-	1370	-	-	-	-
108	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталевих	100кВт	0,82593	<u>1370,36</u>	-	13067	7956	<u>1836</u>	<u>96,9200</u>	<u>80,05</u>
109	& C130-557П-1-18 варіант 1	Біметалеві радіатори h=500мм, загальним тепловим навантаженням Q=56043 ккал/год, Global Style . (секція)	шт	483	<u>9632,88</u>	<u>812,98</u>	376866	-	<u>671</u>	<u>7,4618</u>	<u>6,16</u>
					<u>780,26</u>	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	86	<u>25,94</u> 22,63	-	2231	1946	-	<u>0,2000</u>	<u>17,2</u>
111	C1630-115 варіант 2	Термостатичний елемент із захисним кожухом Danfoss RAW	комплект	67	<u>1044,29</u>	-	69967	-	-	-	-
112	C1630-115 варіант 1	Комплект підключення радіаторів з кронштейнами 1/2 і заглушкою.RA-N, прямий	комплект	86	<u>698,25</u>	-	60050	-	-	-	-
113	C130-1106 варіант 7	Запірний клапан DN15 RLV, Danfoss	шт	86	<u>1196,78</u>	-	102923	-	-	-	-
114	C130-1106 варіант 2	Кран Маєвського	шт	86	<u>104,71</u>	-	9005	-	-	-	-
115	КБ18-3-1	Установлення клімат-панелей	шт	30	<u>3292,02</u> 1485,54	<u>605,27</u> 196,90	98761	44566	<u>18158</u> 5907	<u>13,9200</u> 1,8316	<u>417,6</u> 54,95
116	& C130-420- 115 варіант 7	Клімат-панель, довжиною 4 м, EFFI	шт	12	<u>4022,67</u>	-	48272	-	-	-	-
117	& C130-420- 115 варіант 6	Клімат-панель, довжиною 6 м, EFFI	шт	18	<u>4634,67</u>	-	83424	-	-	-	-
118	C1630-154 варіант 14	Клапан кульовий муфтовий, діаметр 15 мм	шт	24	<u>437,42</u>	-	10498	-	-	-	-
119	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	3,187	<u>18172,83</u> 9737,07	<u>4781,23</u> 2549,09	57917	31032	<u>15238</u> 8124	<u>89,9000</u> 24,7574	<u>286,51</u> 78,9
120	C113-1681 варіант 4	Трубопровід Ре-Хс з антидифузійним прошарком - ф18х2,5 в теплоізоляції товщ. 6мм KAN-therm Push	м	318,7	<u>96,27</u>	-	30681	-	-	-	-
121	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	3,187	<u>14432,14</u> 10007,84	<u>3021,22</u> 1576,82	45995	31895	<u>9629</u> 5025	<u>92,4000</u> 15,2947	<u>294,48</u> 48,74
122	C113-1681 варіант 5	Трубопровід Ре-Хс з антидифузійним прошарком - ф20х3,2 в теплоізоляції товщ. 6мм KAN-therm Push	м	318,7	<u>123,25</u>	-	39280	-	-	-	-
123	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	3,187	<u>15168,98</u> 11491,69	<u>1893,65</u> 945,54	48344	36624	<u>6035</u> 3013	<u>106,1000</u> 9,1445	<u>338,14</u> 29,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	C113-1681 варіант 6	Трубопровід Ре-Хс з антидифузійним прошарком - ф32х4,4 в теплоізоляції товщ. 6мм KAN-therm Push	м	318,7	<u>166,65</u> -	- -	53111	-	- -	- -	- -
125	KB16-7-2	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,63	<u>6690,63</u> 5898,41	<u>637,04</u> 190,96	4215	3716	<u>401</u> 120	<u>55,2700</u> 1,7283	<u>34,82</u> 1,09
126	C113-38 варіант 1	Трубопровід з вуглецевої сталі з антикорозійним покриттям з цинку - ф18х1,5 KAN-therm Steel	м	63	<u>151,04</u> -	- -	9516	-	- -	- -	- -
127	KB16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,63	<u>6701,16</u> 5898,41	<u>637,04</u> 190,96	4222	3716	<u>401</u> 120	<u>55,2700</u> 1,7283	<u>34,82</u> 1,09
128	C113-39 варіант 1	Трубопровід з вуглецевої сталі з антикорозійним покриттям з цинку - ф25х2,8 KAN-therm Steel	м	63	<u>151,22</u> -	- -	9527	-	- -	- -	- -
129	KB16-7-4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,63	<u>6719,81</u> 5898,41	<u>637,04</u> 190,96	4233	3716	<u>401</u> 120	<u>55,2700</u> 1,7283	<u>34,82</u> 1,09
130	C113-40 варіант 1	Трубопровід з вуглецевої сталі з антикорозійним покриттям з цинку - ф32х2,8 KAN-therm Steel	м	63	<u>215,11</u> -	- -	13552	-	- -	- -	- -
131	KB16-7-5	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,63	<u>6746,45</u> 5898,41	<u>637,04</u> 190,96	4250	3716	<u>401</u> 120	<u>55,2700</u> 1,7283	<u>34,82</u> 1,09
132	C113-41 варіант 1	Трубопровід з вуглецевої сталі з антикорозійним покриттям з цинку - ф40х3 KAN-therm Steel	м	63	<u>267,42</u> -	- -	16847	-	- -	- -	- -
133	KB16-7-6	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,63	<u>9667,26</u> 7578,19	<u>1673,48</u> 472,70	6090	4774	<u>1054</u> 298	<u>71,0100</u> 4,3530	<u>44,74</u> 2,74
134	C113-42 варіант 1	Трубопровід з вуглецевої сталі з антикорозійним покриттям з цинку - ф50х3 KAN-therm Steel	м	63	<u>314,01</u> -	- -	19783	-	- -	- -	- -
135	KB16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	3,15	<u>1138,12</u> 1060,63	<u>23,67</u> 1,52	3585	3341	<u>75</u> 5	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>25,89</u> 0,05
136	ПР26-5004	Ізоляція трубопроводів ізоляцією Ізофом [Мерілон]	100 п.м	3,15	<u>399,16</u> 382,68	<u>16,17</u> 6,57	1257	1205	<u>51</u> 21	<u>4,0500</u> 0,0630	<u>12,76</u> 0,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	& С111-1747-1И-В3-1 варіант 21	Трубна теплоізоляція 25мм, для труб 18	м	64,89	<u>100,98</u>	-	6553	-	-	-	-
138	& С111-1747-1И-В3-1 варіант 19	Трубна теплоізоляція 25мм, для труб 25	м	64,89	<u>119,75</u>	-	7771	-	-	-	-
139	& С111-1747-1И-В3-1 варіант 17	Трубна теплоізоляція 25мм, для труб 32	м	64,89	<u>135,00</u>	-	8760	-	-	-	-
140	& С111-1747-1И-В3-1 варіант 18	Трубна теплоізоляція 25мм, для труб 40	м	64,89	<u>170,19</u>	-	11044	-	-	-	-
141	& С111-1747-1И-В3-1 варіант 22	Трубна теплоізоляція 25мм, для труб 50	м	64,89	<u>205,38</u>	-	13327	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					1846049	208108	<u>58308</u>		<u>1943,65</u>
		Разом устаткування, грн.					112033		24832		236,8
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1023				
		Всього устаткування, грн.					113056				
		Разом будівельні роботи, грн.					1734016				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1467600				
		всього заробітна плата, грн.					232940				
		Загальновиробничі витрати, грн.					115401				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					213,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					35325				
		Всього будівельні роботи, грн.					1849417				

		Всього по розділу 2					1962474				
		Разом прямі витрати по кошторису					4036054	326611	<u>90765</u>		<u>3141,96</u>
		Разом устаткування, грн.					1390258		38292		355,36
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					13481				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього устаткування, грн.					1403739				
		Разом будівельні роботи, грн.					2645796				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2228420				
		всього заробітна плата, грн.					364903				
		Загальновиробничі витрати, грн.					183855				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					346,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					57244				
		Всього будівельні роботи, грн.					2829651				


		Всього по кошторису					4233388				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					3843,46				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					422147				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Т. В. Лавриненко

Перевірів


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ю. В. Краснокутський

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260, вулиця Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва (3-й Пусковий комплекс)
05-02/2022

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на Електротехнічні роботи

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260, вулиця Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва. Будівля школи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 3607,655 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,69839 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 297,109 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Щити									
		ШРХ									
1	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	<u>777,04</u>	<u>144,79</u>	777	352	<u>145</u>	<u>3,2000</u>	<u>3,2</u>
					351,97	35,67			36	0,2946	0,29
2	С113-2131	Шафа розподільча	шт	1	<u>4929,58</u>	-	4930	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	КМ8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	3	<u>615,39</u>	<u>22,48</u>	1846	896	<u>67</u>	<u>2,8000</u>	<u>8,4</u>
					298,82	4,86			15	0,0421	0,13
4	1504-1002	Автоматичний вимикач, 50А 3Р, С	шт	2	<u>4899,00</u>	-	9798	-	-	-	-
	варіант 23				-	-			-	-	-
5	1504-1002	АВР, 50А	шт	1	<u>21114,00</u>	-	21114	-	-	-	-
	варіант 26				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	KM8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	15	<u>380,85</u> 170,75	<u>22,48</u> 4,86	5713	2561	<u>337</u> 73	<u>1,6000</u> 0,0421	<u>24</u> 0,63
7	1504-1002 варіант 13	Автоматичний вимикач, 25А 3Р, D	шт	2	<u>1092,50</u> -	- -	2185	-	- -	- -	- -
8	1504-1002 варіант 24	Автоматичний вимикач, 20А 3Р, С	шт	2	<u>747,50</u> -	- -	1495	-	- -	- -	- -
9	1504-1002 варіант 25	Автоматичний вимикач, 16А 3Р, С	шт	8	<u>701,50</u> -	- -	5612	-	- -	- -	- -
10	1504-1002 варіант 9	Дифференціальний вимикач 2Р, 16А, KZS-2М	шт	3	<u>1074,10</u> -	- -	3222	-	- -	- -	- -
11	KM8-573-4	ШР-6 Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	<u>777,04</u> 351,97	<u>144,79</u> 35,67	777	352	<u>145</u> 36	<u>3,2000</u> 0,2946	<u>3,2</u> 0,29
12	C113-2131 варіант 1	Шафа розподільча	шт	1	<u>4929,58</u> -	- -	4930	-	- -	- -	- -
13	KM8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	23	<u>380,85</u> 170,75	<u>22,48</u> 4,86	8760	3927	<u>517</u> 112	<u>1,6000</u> 0,0421	<u>36,8</u> 0,97
14	1504-1002 варіант 13	Автоматичний вимикач, 25А 3Р, D	шт	1	<u>1092,50</u> -	- -	1093	-	- -	- -	- -
15	1504-1002 варіант 29	Автоматичний вимикач, 10А 3Р, С	шт	1	<u>684,25</u> -	- -	684	-	- -	- -	- -
16	1504-1002 варіант 7	Автоматичний вимикач, 10А 1Р, С	шт	11	<u>368,00</u> -	- -	4048	-	- -	- -	- -
17	1504-1002 варіант 28	Автоматичний вимикач, 6А 1Р, С	шт	3	<u>247,25</u> -	- -	742	-	- -	- -	- -
18	1504-1002 варіант 9	Дифференціальний вимикач 2Р, 16А, KZS-2М	шт	3	<u>1074,10</u> -	- -	3222	-	- -	- -	- -
19	1504-1002 варіант 30	Контактор магнітний, 10А 1Р, КМ 1Р/10А	шт	3	<u>494,50</u> -	- -	1484	-	- -	- -	- -
20	1504-1002 варіант 10	Незалежний розчеплювач	шт	1	<u>483,00</u> -	- -	483	-	- -	- -	- -
21	KM8-573-4	ШРЕО-3 Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	<u>777,04</u> 351,97	<u>144,79</u> 35,67	777	352	<u>145</u> 36	<u>3,2000</u> 0,2946	<u>3,2</u> 0,29
22	C113-2131 варіант 1	Шафа розподільча	шт	1	<u>4929,58</u> -	- -	4930	-	- -	- -	- -
23	KM8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	5	<u>380,85</u> 170,75	<u>22,48</u> 4,86	1904	854	<u>112</u> 24	<u>1,6000</u> 0,0421	<u>8</u> 0,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1504-1002 варіант 7	Автоматичний вимикач, 10А 1Р, С	шт	1	<u>368.00</u>	-	368	-	-	-	-
25	1504-1002 варіант 28	Автоматичний вимикач, 6А 1Р, С	шт	4	<u>247.25</u>	-	989	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							91883	9294	<u>1468</u> 332		<u>86.8</u> 2,81
Разом устаткування, грн.							56539				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							517				
Всього устаткування, грн.							57056				
Разом будівельні роботи, грн.							35344				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							24582				
всього заробітна плата, грн.							9626				
Загальновиробничі витрати, грн.							4703				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							8,7				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1438				
Всього будівельні роботи, грн.							40047				

Всього по розділу 1							97106				
Розділ 2. Світлотехнічна продукція											
26	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	1,86	<u>39168.30</u> 22017,60	<u>7799.07</u> 4117,14	72853	40953	<u>14506</u> 7658	<u>211,2000</u> 36,6924	<u>392,83</u> 68,25
27	С1547-8 варіант 8	Промисловий світильник SPORT LED 1200 5000K	шт	32	<u>5792.56</u>	-	185362	-	-	-	-
28	С1547-8 варіант 2	Світлоїдний світильник ALS.OPL 118 HF	шт	53	<u>7160.45</u>	-	379504	-	-	-	-
29	С1547-8 варіант 3	Світлоїдний світильник STANDARD.OPL LED 595 4000K G2	шт	70	<u>9646.40</u>	-	675248	-	-	-	-
30	С1547-8 варіант 5	Світлоїдний світильник CD LED	шт	31	<u>809.42</u>	-	25092	-	-	-	-
31	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,2	<u>16651.10</u> 14430,69	<u>1852.79</u> 560,29	3330	2886	<u>371</u> 112	<u>131,2000</u> 4,5967	<u>26,24</u> 0,92
32	С1547-8 варіант 7	Світильник евакуційного освітлення ANTARES 4221-4 LED "Вихід"	шт	14	<u>11273.09</u>	-	157823	-	-	-	-
33	С1547-8 варіант 9	Світильник евакуційного освітлення ANTARES 4221-4 LED "Напрямок евакуації"	шт	6	<u>10803.38</u>	-	64820	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,12	<u>6344,70</u>	-	761	314	-	<u>27,6800</u>	<u>3,32</u>
35	С1547-6	Вимикач, закритого встановлення, одноклавішний, IP54	шт	10	<u>2616,31</u>	-	1902	-	-	-	-
36	С1547-6	Вимикач, закритого встановлення, одноклавішний, прохідний IP54	шт	2	<u>190,19</u>	-	335	-	-	-	-
37	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,04	<u>167,44</u>	-	260	111	-	<u>29,3000</u>	<u>1,17</u>
38	С1547-6	Вимикач, закритого встановлення, двоклавішний, IP54	шт	4	<u>2769,44</u>	-	798	-	-	-	-
39	КБ21-28-1	Установлення фотодатчика	шт	12	<u>199,57</u>	-	296	204	-	<u>0,1800</u>	<u>2,16</u>
40	С188888-47	Датчик рух, настельний 360 град	шт	12	<u>24,70</u>	-	7460	-	-	-	-
41	КБ21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,1	<u>17,01</u>	-	253	239	-	<u>25,3100</u>	<u>2,53</u>
42	С1512-13	Розетка штепсельна накладна, IP44, 16А	шт	10	<u>621,69</u>	-	1701	-	-	-	-
43	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,3	<u>2532,32</u>	-	1906	789	-	<u>27,8200</u>	<u>8,35</u>
44	С1512-13	Розетка штепсельна із заземлюючим контактом, IP44, 16А	шт	10	<u>2392,30</u>	-	1466	-	-	-	-
45	С1512-13	Розетка штепсельна із заземлюючим контактом, IP44, двохмодульна	шт	20	<u>146,59</u>	-	3191	-	-	-	-
46	С1512-1	Коробка установочна	шт	56	<u>159,55</u>	-	535	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					1584896	45496	<u>14877</u>		<u>436,6</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1584896		7770		69,17
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1524523				
		всього заробітна плата, грн.					53266				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26306				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					49,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8115				
		Всього будівельні роботи, грн.					1611202				

		Всього по розділу 2					1611202				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Кабельно-проводникова продукція									
47	КБ21-2-7	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	11,5	<u>5035,58</u> 3875,32	<u>617,77</u> 389,14	57909	44566	<u>7104</u> 4475	<u>41,0000</u> 3,5730	<u>471,5</u> 41,09
48	& С111-1301-1-У варіант 3	Гофротруба 16мм	м	505	<u>27,12</u> -	- -	13696	-	- -	- -	- -
49	& С111-1301-1-У варіант 4	Гофротруба 20мм	м	505	<u>33,58</u> -	- -	16958	-	- -	- -	- -
50	& С111-1301-1-У варіант 2	Гофротруба 25 мм	м	151,5	<u>45,89</u> -	- -	6952	-	- -	- -	- -
51	КБ21-1-2	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 40 мм	100м	0,1	<u>11231,70</u> 7498,70	<u>2954,48</u> 1548,93	1123	750	<u>295</u> 155	<u>71,9300</u> 14,6761	<u>7,19</u> 1,47
52	С113-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	10	<u>229,26</u> -	- -	2293	-	- -	- -	- -
53	КМ8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	1	<u>13396,33</u> 4987,32	<u>1375,88</u> 165,96	13396	4987	<u>1376</u> 166	<u>47,8400</u> 1,4338	<u>47,84</u> 1,43
54	& С130-1186-10 варіант 2	Металорукав, діаметр 10 мм	м	101	<u>42,76</u> -	- -	4319	-	- -	- -	- -
55	С121-782 варіант 1	Металеві конструкції для кріплення	т	0,01	<u>63718,67</u> -	- -	637	-	- -	- -	- -
56	КБ21-4-5	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм ²	100м	0,5	<u>2319,66</u> 1614,80	<u>413,93</u> 221,03	1160	807	<u>207</u> 111	<u>16,8700</u> 1,9731	<u>8,44</u> 0,99
57	С153-17 варіант 14	Кабелі з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією ВВГнг(А)-LS 5х10	1000м	0,051	<u>1079719,5</u> 7	- -	55066	-	- -	- -	- -
58	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм ²	100м	0,5	<u>2107,52</u> 1558,32	<u>284,55</u> 166,78	1054	779	<u>142</u> 83	<u>16,2800</u> 1,5091	<u>8,14</u> 0,75

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	KM8-572-4	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що встановлюється на стіні, висота і ширина до 1200х1000 мм	шт	1	<u>3266,14</u> 527,95	<u>505,17</u> 144,39	3266	528	<u>505</u> 144	<u>4,8000</u> 1,1866	<u>4,8</u> 1,19
67	1503-1272 варіант 1	Шафа вентиляційна	шт	1	<u>129443,10</u> -	-	129443	-	-	-	-
68	KM6-407-1	Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 1 т	т	1	<u>141004,84</u> 67291,88	<u>26742,12</u> 11891,80	141005	67292	<u>26742</u> 11892	<u>611,8000</u> 88,3066	<u>611,8</u> 88,31
69	2202-1010 варіант 1	Дизельна електростанція ДЕС-1 380В, 88 кВа	шт	1	<u>1058891,3</u> 4	-	1058891	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							1332605	67820	<u>27247</u> 12036		<u>616,6</u> 89,5
Разом устаткування, грн.							1188334				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							11144				
Всього устаткування, грн.							1199478				
Разом будівельні роботи, грн.							144271				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							49204				
всього заробітна плата, грн.							79856				
Загальновиробничі витрати, грн.							34433				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							55,89				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							9243				
Всього будівельні роботи, грн.							178704				

Всього по розділу 4							1378182				
Розділ 5. Заземлення											
70	KM8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	100 м	2,5	<u>9150,82</u> 2335,20	<u>511,38</u> 116,68	22877	5838	<u>1278</u> 292	<u>22,4000</u> 0,9664	<u>56</u> 2,42
71	KM8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	100 м	1,5	<u>5698,12</u> 2668,80	<u>471,86</u> 100,58	8547	4003	<u>708</u> 151	<u>25,6000</u> 0,8353	<u>38,4</u> 1,25
72	C1110-171 варіант 1	Сталь штабова 25х5 мм	т	0,147	<u>71175,22</u> -	-	10463	-	-	-	-
73	KM8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 18 мм	10 шт	1,5	<u>5112,21</u> 1167,60	<u>3843,08</u> 705,39	7668	1751	<u>5765</u> 1058	<u>11,2000</u> 6,1915	<u>16,8</u> 9,29
74	C111-1809	Сталь кругла	т	0,258	<u>66267,60</u> -	-	17097	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	10	<u>8413,68</u> 2835,60	<u>356,35</u> 63,65	84137	28356	<u>3564</u> 637	<u>27,2000</u> 0,5328	<u>272</u> 5,33
76	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 200 мм ²	100 м	2,5	<u>2996,76</u> 2335,20	<u>511,38</u> 116,68	7492	5838	<u>1278</u> 292	<u>22,4000</u> 0,9664	<u>56</u> 2,42
77	С1110-171 варіант 2	Сталь штабова 40х5 мм	т	0,405	<u>48511,92</u> -	-	19647	-	-	-	-
78	& С1110-15-1 варіант 1	Кріплення	шт	150	<u>55,73</u> -	-	8360	-	-	-	-
79	С121-782 варіант 1	Металеві конструкції для кріплення	т	0,015	<u>63718,67</u> -	-	956	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							187244	45786	<u>12593</u> 2430		<u>439,2</u> 20,71
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							187244				
-----							128865				
							48216				
							23867				
							44,62				
							7377				
							211111				
Всього по розділу 5							211111				
Разом прямі витрати по кошторису							3471202	231063	<u>66826</u> 28485		<u>2234,91</u> 236,37
Разом устаткування, грн.							1244873				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							11661				
Всього устаткування, грн.							1256534				
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							2226329				
							1928440				
							259548				
							124789				
							227,11				
							37561				
							2351118				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12


		Всього по кошторису					3607655				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2698,39				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					297109				

Склав

Т. В. Лавриненко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Ю. В. Краснокутський

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи I-III ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260, вулиця Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва (3-й Пусковий комплекс)
05-02/2022

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06

на Пожежна сигналізація

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи I-III ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260, вулиця Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва. Будівля школи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 772,957 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,92026 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 301,801 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система пожежної сигналізації та автоматизації									
		Прилади									
1	KM10-667-13	Пристрій проміжний на 1 промінь	шт	8	<u>665,46</u>	<u>1,37</u>	5324	4839	<u>11</u>	<u>6,4000</u>	<u>51,2</u>
					604,93	0,20			2	0,0021	0,02
2	17142-2035	Модуль ізолювання К.З. та індикації МІМ-1	шт	8	<u>2282,75</u>	-	18262	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
3	KM10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	159	<u>358,34</u>	<u>1,69</u>	56976	48091	<u>269</u>	<u>3,2000</u>	<u>508,8</u>
					302,46	0,25			40	0,0026	0,41
4	1602-30066	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3	шт	159	<u>171,35</u>	-	27245	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
		10% запас									
5	1602-30066	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3	шт	16	<u>171,35</u>	-	2742	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	8	<u>183,36</u> 170,75	-	1467	1366	-	<u>1,6000</u>	<u>12,8</u>
7	1602-30066 варіант 9	Сповіщувач пожежний димовий SPR-4L	шт	8	<u>143,75</u> -	-	1150	-	-	-	-
8	1602-30066 варіант 9	10% запас Сповіщувач пожежний димовий SPR-4L	шт	1	<u>143,75</u> -	-	144	-	-	-	-
9	КМ10-683-10	Пульт керування виносний ВПК	шт	77	<u>576,63</u> 341,50	-	44401	26296	-	<u>3,2000</u>	<u>246,4</u>
10	1602-30066 варіант 10	Виносний пристрій оптичної сигналізації ВПОС	шт	77	<u>109,25</u> -	-	8412	-	-	-	-
11	1602-30066 варіант 10	10% запас Виносний пристрій оптичної сигналізації ВПОС	шт	8	<u>109,25</u> -	-	874	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					166997	80592	<u>280</u> 42		<u>819,2</u> 0,43
		Разом устаткування, грн.					58829				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					594				
		Всього устаткування, грн.					59423				
		Разом будівельні роботи, грн.					108168				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					27296				
		всього заробітна плата, грн.					80634				
		Загальновиробничі витрати, грн.					37114				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					64,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10704				
		Всього будівельні роботи, грн.					145282				

		Всього по розділу 1					204706				
12	КБ21-2-7	Розділ 2. Кабельно провідникова продукція Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	11,07	<u>5071,27</u> 3875,32	<u>617,77</u> 389,14	56139	42900	<u>6839</u> 4308	<u>41,0000</u> 3,5730	<u>453,87</u> 39,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	& C111-1303-2C варіант 1	Гнучка гофрована ПВХ труба діам.20 мм	м	981,72	<u>13,34</u>	-	13096	-	-	-	-
14	& C111-1303-2C варіант 2	Гнучка гофрована ПВХ труба діам.16 мм	м	136,35	<u>9,69</u>	-	1321	-	-	-	-
15	KM8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	0,25	<u>13396,33</u>	<u>1375,88</u>	3349	1247	<u>344</u>	<u>47,8400</u>	<u>11,96</u>
16	& C111-1303-2C варіант 3	Металорукав D18 P3-ЦХ-Ш-18	м	25,25	<u>42,08</u>	-	1063	-	-	-	-
17	C188888-5	Монтажна кліпса	шт	2214	<u>0,92</u>	-	2037	-	-	-	-
18	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	11,745	<u>1069,28</u>	<u>11,13</u>	12559	10838	<u>131</u>	<u>9,6400</u>	<u>113,22</u>
19	C153-377 варіант 8	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 1x2x0,8 J-H(St)H Bd	1000м	1,15668	<u>17900,45</u>	-	20705	-	-	-	-
20	C153-377 варіант 9	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 2x2x0,8 JE-H(St)H FE180/E30	1000м	0,04131	<u>27284,45</u>	-	1127	-	-	-	-
21	KB21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,54	<u>5862,05</u>	<u>2488,54</u>	3166	1804	<u>1344</u>	<u>32,8000</u>	<u>17,71</u>
22	& C130-1186-B7 варіант 4	Кабель-канал 110x60	м	4,04	<u>110,79</u>	-	448	-	-	-	-
23	& C130-1186-B7 варіант 3	Кабель-канал 20x10	м	50,5	<u>30,11</u>	-	1521	-	-	-	-
24	KB21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	2,43	<u>1667,14</u>	<u>934,51</u>	4051	1586	<u>2271</u>	<u>6,2600</u>	<u>15,21</u>
25	C153-377 варіант 10	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 4x2x0,8JE-H(St)H FE180/E90	1000м	0,22032	<u>42533,45</u>	-	9371	-	-	-	-
26	C153-377 варіант 11	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 3x1,5 HXH FE180/E90	1000м	0,02754	<u>33373,85</u>	-	919	-	-	-	-
27	& C188888-21-B1-B1	Піна протипожежна	шт	2	<u>212,06</u>	-	424	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					131296	58375	<u>10929</u>		<u>611,97</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					131296		5392		49,74
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					61992				
		всього заробітна плата, грн.					63767				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					33034 64,18 10615 164330 164330				
		Розділ 3. Оповіщення про пожежу та керування евакуацією людей									
28	KM10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	164	<u>355.04</u> 322,11	-	58227	52826	-	<u>3.2000</u>	<u>524.8</u>
29	1601-2216 варіант 3	Гучномовець (1Вт) 3АС100ПП	комплект	20	<u>414.00</u> -	-	8280	-	-	-	-
30	1601-2216 варіант 2	Гучномовець (3Вт) 6АС100ПП	комплект	120	<u>579.60</u> -	-	69552	-	-	-	-
31	1601-2216 варіант 7	Гучномовець (6Вт) 6АС100ПП	комплект	24	<u>701.50</u> -	-	16836	-	-	-	-
32	C1512-1 варіант 9	Коробка огнестойкая распределительная КВР 01/30-30В	шт	63	<u>374.21</u> -	-	23575	-	-	-	-
33	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,15	<u>16651.27</u> 14430,69	<u>1852.79</u> 560,29	2498	2165	<u>278</u> 84	<u>131,2000</u> 4,5967	<u>19,68</u> 0,69
34	C1547-7 варіант 9	Світловий показник "Вихід", "Плай-1.1" У-07-12/24	шт	13	<u>281.98</u> -	-	3666	-	-	-	-
35	C1547-7 варіант 10	Оповіщувач світлозвуковий «Гном» Гном-1	шт	2	<u>823.60</u> -	-	1647	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					184281	54991	<u>278</u> 84		<u>544,48</u> 0,69
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					94668 910 95578 89613 34344 55075 24884 42,39 7010				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					114497				

		Всього по розділу 3					210075				
		Розділ 4. Кабельно провідникова продукція									
36	КБ21-2-7	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	10	<u>5071,27</u> 3875,32	<u>617,77</u> 389,14	50713	38753	<u>6178</u> 3891	<u>41,0000</u> 3,5730	<u>410</u> 35,73
37	& C111-1303-2C варіант 1	Гнучка гофрована ПВХ труба діам.20 мм	м	1010	<u>13,34</u> -	- -	13473	-	- -	- -	- -
38	C188888-5	Монтажна кліпса	шт	2300	<u>0,92</u> -	- -	2116	-	- -	- -	- -
39	KM8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	0,2	<u>13396,33</u> 4987,32	<u>1375,88</u> 165,96	2679	997	<u>275</u> 33	<u>47,8400</u> 1,4338	<u>9,57</u> 0,29
40	& C111-1303-2C варіант 3	Металорукав D18 P3-ЦХ-Ш-18	м	20,2	<u>42,08</u> -	- -	850	-	- -	- -	- -
41	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	100м	14,5	<u>1069,28</u> 922,74	<u>11,13</u> 9,77	15505	13380	<u>161</u> 142	<u>9,6400</u> 0,0888	<u>139,78</u> 1,29
42	C153-377 варіант 12	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 2х2,5 НХН FE180/E30	1000м	0,9588	<u>38369,30</u> -	- -	36788	-	- -	- -	- -
43	C153-377 варіант 13	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 2х1,5НХН FE180/E30	1000м	0,5202	<u>36023,30</u> -	- -	18739	-	- -	- -	- -
44	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,2	<u>5862,05</u> 3341,01	<u>2488,54</u> 654,46	1172	668	<u>498</u> 131	<u>32,8000</u> 6,1138	<u>6,56</u> 1,22
45	& C130-1186-B7 варіант 3	Кабель-канал 20х10	м	20,2	<u>30,11</u> -	- -	608	-	- -	- -	- -
46	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	0,5	<u>1667,14</u> 652,61	<u>934,51</u> 236,81	834	326	<u>467</u> 118	<u>6,2600</u> 2,2579	<u>3,13</u> 1,13
47	C153-377 варіант 14	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 3х1,5НХН FE180/E90	1000м	0,051	<u>41067,20</u> -	- -	2094	-	- -	- -	- -
48	KM10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	100 м	1,12	<u>5578,71</u> 4509,57	<u>60,02</u> 8,76	6248	5051	<u>67</u> 10	<u>44,8000</u> 0,0922	<u>50,18</u> 0,1
49	C153-377 варіант 15	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 4х2,5 НХН FE180/E30	1000м	0,06324	<u>46427,81</u> -	- -	2936	-	- -	- -	- -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	C153-377 варіант 16	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 4x1,5 НХН FE180/E30	1000м	0,051	<u>49946,81</u>	-	2547	-	-	-	-
51	& C188888- 21-B1-B1	Піна протипожежна	шт	2	<u>212,06</u>	-	424	-	-	-	-
52	C117-1 варіант 1	Колодка клемна	шт	47	<u>71,44</u>	-	3358	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					161084	59175	<u>7646</u> 4325		<u>619,22</u> 39,76
		Разом будівельні роботи, грн.					161084				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					94263				
		всього заробітна плата, грн.					63500				
		Загальновиробничі витрати, грн.					32763				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					63,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10496				
		Всього будівельні роботи, грн.					193847				

		Всього по розділу 4					193847				
		Разом прямі витрати по кошторису					643658	253133	<u>19133</u> 9843		<u>2594,87</u> 90,62
		Разом устаткування, грн.					153497				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1504				
		Всього устаткування, грн.					155001				
		Разом будівельні роботи, грн.					490161				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					217895				
		всього заробітна плата, грн.					262976				
		Загальновиробничі витрати, грн.					127794				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					234,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					38825				
		Всього будівельні роботи, грн.					617955				

		Всього по кошторису					772957				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2920,26				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					301801				

Склав

Т. В. Лавриненко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Ю. В. Краснокутський

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи I-III ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260, вулиця Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва (3-й Пусковий комплекс)
05-02/2022

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на Слаботочні системи

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи I-III ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260, вулиця Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва. Будівля школи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 249,666 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,48202 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 53,928 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Розділ 1. Структурована иабельна система											
1	KM8-573-1	Пульт керування наземний висотою до 1200 мм, глибина і ширина по фронту до 700х600 мм	шт	1	<u>2386,14</u> 351,97	<u>411,77</u> 119,84	2386	352	<u>412</u> 120	<u>3,2000</u> 0,9843	<u>3,2</u> 0,98		
2	C113-2138 варіант 1	Шафа комутаційна настінна 18U	шт	1	<u>9022,17</u> -	<u>-</u> -	9022	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -		
3	KM11-93-1	Апаратура настінна, маса від 0,15 до 0,2 т	шт	6	<u>2471,86</u> 1606,75	<u>680,96</u> 219,39	14831	9641	<u>4086</u> 1316	<u>14,4000</u> 1,8081	<u>86,4</u> 10,85		
4	1601-2318 варіант 2	Маршрутизатор DGS-1100-24 24 порти	комплект	1	<u>8320,00</u> -	<u>-</u> -	8320	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -		
5	1601-2318 варіант 3	AX3000 дводіапазонний гігабітниз WiFi 6 роутер	комплект	5	<u>4520,00</u> -	<u>-</u> -	22600	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -		
6	KB21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,08	<u>2532,32</u> 2392,30	<u>-</u> -	203	191	<u>-</u> -	<u>25,3100</u> -	<u>2,02</u> -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C1512-13 варіант 6	Розетка комп'ютерна	шт	8	<u>50,00</u>	-	400	-	-	-	-
8	KM8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	2	<u>8345,64</u> 2001,60	<u>3960,17</u> 998,21	16691	4003	<u>7920</u> 1996	<u>19,2000</u> 9,4105	<u>38,4</u> 18,82
9	C151-1 варіант 1	Кабелі вита пара FTP 4x2x0,51, категорія 5 екранований	1000м	0,204	<u>19449,82</u>	-	3968	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					78421	14187	<u>12418</u> 3432		<u>130,02</u> 30,65
		Разом устаткування, грн.					30920				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1215				
		Всього устаткування, грн.					32135				
		Разом будівельні роботи, грн.					47501				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20896				
		всього заробітна плата, грн.					17619				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8022				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,84				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2288				
		Всього будівельні роботи, грн.					55523				

		Всього по розділу 1					87658				
		Розділ 2. Відеонагляд									
10	KM10-350-23	Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення	шт	8	<u>404,83</u> 393,28	<u>11,55</u> 2,97	3239	3146	<u>93</u> 24	<u>3,2000</u> 0,0278	<u>25,6</u> 0,22
11	290319-6141 варіант 1	IP-відеокамеоа іольована, вулична IP66 DH-IPC-HFW1230S-S5	шт	3	<u>2135,00</u>	-	6405	-	-	-	-
12	290319-6141 варіант 2	IP-відеокамеоа кольорова, купольна Hikvision DS-2CE56D0T-IRMMF	шт	5	<u>2200,00</u>	-	11000	-	-	-	-
13	KM8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	4	<u>8345,64</u> 2001,60	<u>3960,17</u> 998,21	33383	8006	<u>15841</u> 3993	<u>19,2000</u> 9,4105	<u>76,8</u> 37,64
14	C151-1 варіант 2	Кабель низькочастотний KBПнг(С)-LSLTx-5е 4x2x0,52	1000м	0,204	<u>62289,82</u>	-	12707	-	-	-	-
15	C151-1 варіант 3	Кабелі живлення ВВГнг(А)-LSLTx 2x1,5	1000м	0,204	<u>50049,82</u>	-	10210	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					76944	11152	<u>15934</u> 4017		<u>102,4</u> 37,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					17405 683 18088 59539 32453 15169 7244 13,09 2165 66783 84872				
16	КБ21-29-1	Розділ 3. Система шкільних дзвінків Монтаж дзвінків електричних з кнопкою	100компл	0,03	<u>4155,90</u> 4042,62	-	125	121	-	<u>42,7700</u>	<u>1,28</u>
17	1517-1855 варіант 1	Дзвоник шкільний елеитромеханічний DNS-212D	шт	3	<u>6120,00</u> -	-	18360	-	-	-	-
18	КМ8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	0,5	<u>8345,64</u> 2001,60	<u>3960,17</u> 998,21	4173	1001	<u>1980</u> 499	<u>19,2000</u> 9,4105	<u>9,6</u> 4,71
19	С151-1 варіант 3	Кабелі живлення ВВГнг(А)-LSLTx 2x1,5	1000м	0,051	<u>50049,82</u> -	-	2553	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3 Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					25211 18360 721 19081 6851 3749 1621 807 1,51 250 7658	1122	<u>1980</u> 499		<u>10,88</u> 4,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					26739				
		Розділ 4. Система громадського оповіщення надзвичайних ситуацій									
20	KM10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	17	<u>355,04</u> 322,11	-	6036	5476	-	<u>3,2000</u>	<u>54,4</u>
21	1601-2216 варіант 8	Гучномовець (6Вт) 6АС100ПН	комплект	17	<u>695,75</u> -	-	11828	-	-	-	-
22	KM8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	2,5	<u>8345,64</u> 2001,60	<u>3960,17</u> 998,21	20864	5004	<u>9900</u> 2496	<u>19,2000</u> 9,4105	<u>48</u> 23,53
23	C151-1 варіант 4	Силовий кабель JE-H(St)H FE180/E30 1x2x0.8 Си екранований вогнестійкий	1000м	0,255	<u>21082,11</u> -	-	5376	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					44104	10480	<u>9900</u> 2496		<u>102,4</u> 23,53
		Разом устаткування, грн.					11828				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					112				
		Всього устаткування, грн.					11940				
		Разом будівельні роботи, грн.					32276				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11896				
		всього заробітна плата, грн.					12976				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6179				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1840				
		Всього будівельні роботи, грн.					38455				

		Всього по розділу 4					50395				
		Разом прямі витрати по кошторису					224680	36941	<u>40232</u> 10444		<u>345,7</u> 96,75
		Разом устаткування, грн.					78513				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2731				
		Всього устаткування, грн.					81244				
		Разом будівельні роботи, грн.					146167				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					68994				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					47385				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22254				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					39,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6543				
		Всього будівельні роботи, грн.					168421				

		Всього по кошторису					249666				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					482,02				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					53928				


Склав



Лавриненко Т.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



Краснокутський Ю.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи I-III ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260, вулиця Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва (3-й Пусковий комплекс)
05-02/2022

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08

на Блискавкозахист

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи I-III ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260, вулиця Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва. Будівля школи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 103,041 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,11032 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 12,129 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	3,5	<u>5762,97</u> 2835,60	<u>356,35</u> 63,65	20170	9925	<u>1247</u> 223	<u>27,2000</u> 0,5328	<u>95,2</u> 1,86
2	& С1520-72	Дріт для блискавкозахисту оцинкований W-08/ST	м	350	<u>127,79</u> -	-	44727	-	-	-	-
3	& С1110-15-22 варіант 2	Тримач дроту NIRO Н -020	шт	235	<u>59,31</u> -	-	13938	-	-	-	-
4	& С1110-15-22 варіант 1	Тримач дроту пластиковий для плоского даху з бетоном Н -303	шт	55	<u>46,14</u> -	-	2538	-	-	-	-
5	& С1110-15-22 варіант 3	Тримач дроту металевий FLIP Н -030	шт	70	<u>69,60</u> -	-	4872	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C1110-15-22 варіант 4	Компенсатор К-220	шт	1	<u>80,82</u> -	- -	81	-	- -	- -	- -
7	& C1110-15-22 варіант 5	Злучник для дроту універсальний С -011	шт	20	<u>158,30</u> -	- -	3166	-	- -	- -	- -
8	& C1110-15-22 варіант 6	Злучник контрольний С -032	шт	5	<u>116,52</u> -	- -	583	-	- -	- -	- -
9	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	100 м	0,15	<u>3016,86</u> 2335,20	<u>511,38</u> 116,68	453	350	<u>77</u> 18	<u>22,4000</u> 0,9664	<u>3,36</u> 0,14
10	& C1520-72 варіант 1	Смуга оцинкована для блискавкозахисту W-25x4/ST	м	15	<u>100,25</u> -	- -	1504	-	- -	- -	- -
11	& C1110-15-22 варіант 7	Комплект стержневого уземлювача о16 мм, L = 3 м G-16/30	шт	5	<u>1008,00</u> -	- -	5040	-	- -	- -	- -
12	& C1110-15-22 варіант 8	Антикорозійна стрічка, 10 м G-115	шт	2	<u>378,24</u> -	- -	756	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					97828	10275	<u>1324</u> 241		<u>98,56</u> 2
		Разом будівельні роботи, грн.					97828				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					86229				
		всього заробітна плата, грн.					10516				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5213				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1613				
		Всього будівельні роботи, грн.					103041				

		Всього по кошторису					103041				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					110,32				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					12129				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Лавриненко Т.В.

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Краснокутський Ю.В.

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи I-III ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260, вулиця Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва (3-й Пусковий комплекс)
05-02/2022

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09

на Монтаж обладнання

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи I-III ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260, вулиця Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва. Будівля школи

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

16,962 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,12075 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

12,119 тис. грн.

Середній розряд робіт


3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КМ28-929-1	Монтаж машини посудомийної	шт	1	5046,36	198,21	5046	4083	198	43,2000	43,2		
					4083,26	61,54			62	0,5830	0,58		
2	КМ28-928-1	Монтаж електромармита	шт	2	1475,47	63,07	2951	2722	126	14,4000	28,8		
					1361,09	19,58			39	0,1855	0,37		
3	КМ28-922-3	Монтаж м'ясорубки	шт	1	1133,52	63,99	1134	1059	64	11,2000	11,2		
					1058,62	18,39			18	0,1724	0,17		
4	КМ28-926-1	Монтаж машини тістомісильної	шт	1	1472,48	84,82	1472	1361	85	14,4000	14,4		
					1361,09	24,44			24	0,2292	0,23		
5	КМ28-927-12	Монтаж плити електричної	шт	1	1371,66	54,06	1372	1272	54	12,8000	12,8		
					1272,19	16,78			17	0,1590	0,16		
		Разом прямі витрати по кошторису					11975	10497	527		110,4		
									160		1,51		
		Разом будівельні роботи, грн.					11975						
		в тому числі:											
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					951						
		всього заробітна плата, грн.					10657						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					4987 8,84 1462 16962 16962				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					120,75 12119				


Склав



Т. В. Лавриненко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



Ю. В. Краснокутський

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи I-III ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260, вулиця Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва (3-й Пусковий комплекс)
05-02/2022

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011

на Пусконаладжувальні роботи

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи I-III ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260, вулиця Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва. Будівля школи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 21,324 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,11527 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 16,712 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-61-1	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача	вимір.	1	171,84	-	172	172	-	1,2000	1,2
					171,84	-			-	-	-
2	КП1-61-6	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності ланцюга між заземлювачами і заземленими елементами	100 точ.	2,18	1947,52	-	4246	4246	-	13,6000	29,65
					1947,52	-			-	-	-
3	КП1-61-7	Пристрої, що заземлюють. Визначення питомого опору ґрунту	вимір.	1	458,24	-	458	458	-	3,2000	3,2
					458,24	-			-	-	-
4	КП1-61-8	Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль»	струм-ч	45	229,12	-	10310	10310	-	1,6000	72
					229,12	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					15186	15186	-		106,05
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					15186				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					15186				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					6138 9,22 1526 21324				
		Всього по кошторису					21324				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					115,27 16712				


Склав



Т. В. Лавриненко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



Ю. В. Краснокутський

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи I-III ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260, вулиця Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва (3-й Пусковий комплекс)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-010

Техничне обладнання

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи I-III ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260, вулиця Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва. Будівля школи

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 4251,735 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	560103-21 варіант 1	Парта двомісна з регулюванням висоти. "Школяр-дошколяр"; (маса=0,12)	шт	42	5750,00	241500
2	241996-20307 варіант 1	Стілець вчителя м'який; (маса=0,05)	шт	15	1919,80	28797
3	560110-66	Стелаж книжковий однобічний; (маса=0,15)	шт	4	36110,00	144440
4	560110-236 варіант 2	Стіл офісний 800X600; (маса=0,12)	шт	3	8855,00	26565
5	1705-3039 варіант 1	Проектор "Мойо"; (маса=0,055)	шт	3	51750,00	155250
6	1705-3039 варіант 2	Екран проектора на тринозі; (маса=0,055)	шт	3	11730,00	35190
7	560110-236 варіант 1	Стол вчителя з тумбою; (маса=0,12)	шт	9	8855,00	79695
8	241996-20313 варіант 2	Дошка двокрила зелена; (маса=0,08)	шт	3	7360,00	22080
9	241996-20313 варіант 1	Дошка магнітна; (маса=0,08)	шт	3	5750,00	17250
10	1601-2431 варіант 1	БФП; (маса=0,0112)	комплект	3	20470,00	61410
11	1601-2431 варіант 2	Ноутбук; (маса=0,0112)	комплект	6	34500,00	207000
12	280222-140-3 варіант 1	Кушетка; (маса=0,05)	комплект	1	14375,00	14375

1	2	3	4	5	6	7
13	560110-66 варіант 2	Шафа канцелярська; (маса=0,15)	шт	1	5750,00	5750
14	560110-237 варіант 1	Комплект для їдальні стіл/лава на 6 осіб; (маса=0,3)	шт	28	8740,00	244720
15	2406-5001 варіант 1	Машина посудомийна; (маса=0,35)	шт	1	552000,00	552000
16	2406-11001 варіант 1	Плита електрична; (маса=0,045)	шт	1	349025,00	349025
17	2406-15012 варіант 1	Тістоміс; (маса=0,08) Лінія роздачі	шт	1	398245,00	398245
18	560103-41 варіант 3	Стіл нейтральний НЕ-600 Ексклюзив КИЙ-В; (маса=0,1)	шт	1	26910,00	26910
19	560103-41 варіант 4	Придавок для столових приладів ПСП-600 Ексклюзив КИЙ-В; (маса=0,1)	шт	1	27600,00	27600
20	560103-41 варіант 5	Мармит перших страв М1 БЗ Ексклюзив КИЙ-В; (маса=0,4)	шт	1	69000,00	69000
21	560103-41 варіант 6	Мармит других страв М 2Б-1115 Ексклюзив КИЙ-В; (маса=0,4)	шт	1	44620,00	44620
22	560103-41 варіант 7	Місце касира МКП-1250 Ексклюзив КИЙ-В; (маса=0,4)	шт	1	23575,00	23575
23	1517-1143 варіант 1	Фліпчарт; (маса=0,01)	шт	3	4485,00	13455
24	2406-12001 варіант 2	Сковорідка мультіфункціональна; (маса=0,2)	шт	1	893300,00	893300
25	241996-20311 варіант 1	Банкетка 3-місна м'яка; (маса=0,1)	шт	5	8510,00	42550
26	560110-66 варіант 6	Шафа для інвентарю; (маса=0,15)	шт	2	12650,00	25300
27	560110-66 варіант 7	Шафа для переодягання на 4 особи; (маса=0,15)	шт	10	11040,00	110400
28	550101-144 варіант 1	Лава для роздягання; (маса=0)	шт	10	1265,00	12650
29	560110-66 варіант 8	Стілаж металевий; (маса=0,15)	шт	27	7590,00	204930
30	1507-5143 варіант 1	Комплект звукового обладнання актового залу; (маса=1,2)	шт	1	68367,50	68368
31	1507-5143 варіант 2	Комплект світлового обладнання актового залу; (маса=1,2)	шт	1	58017,50	58018
		Разом				4203968


1	2	3	4	5	6	7
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				47767
		Всього по кошторису				4251735

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Т. В. Лавриненко

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ю. В. Краснокутський

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260, вулиця Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва (3-й Пусковий комплекс)

Підсумкова відомість ресурсів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>І. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	32684,33	102,10				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,6					
3	27	робітниками-будівельниками	люд.год	5506,58	100,75				
4		Витрати труда робітників-монтажників	розряд	3,5					
5		Середній розряд робіт, що виконуються	люд.год	106,05	143,20				
6		робітниками-монтажниками	розряд	2432,22	118,97				
7		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	4,8					
8		персоналу	розряд	41,47	118,03				
9		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год						
9.1		керуванням та обслуговуванням машин	розряд						
		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	люд.год						
		керуванням та обслуговуванням машин	розряд						
		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год						
		керуванням та обслуговуванням	розряд						
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і	люд.год						
		будівельного сміття	розряд						
		Витрати робітників, заробітна плата яких	люд.год						
		враховується в складі:	розряд						
		загальновиробничих витрат	люд.год						
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	45263,22					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,6					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
10	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	241,0886	<u>731.26</u> 176298,45				
11	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	116,7899629	<u>706.08</u> 82463,06				
12	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	203,0665155	<u>398.87</u> 80997,14				
13	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	208,0385673	<u>329.67</u> 68584,07				
14	КБМ202-1245	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 40 т	маш. год	43,3074	<u>872.05</u> 37766,22				
15	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	65,1145	<u>561.35</u> 36552,02				
16	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	80,16909	<u>366.88</u> 29412,44				
17	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	152,9013	<u>169.19</u> 25869,37				
18	КБМ202-1204	Крани на гусеничному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 50-63 т	маш. год	14,56	<u>1770.56</u> 25779,35				
19	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	57,231	<u>430.4</u> 24632,22				
20	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	42,640332	<u>577.61</u> 24629,48				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
21	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	28,0415	<u>726,74</u> 20378,88				
22	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	455,4811118	<u>40,59</u> 18487,98				
23	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	112,707	<u>163,21</u> 18394,91				
24	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	44,92812	<u>389,59</u> 17503,55				
25	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	38,955011	<u>323,35</u> 12596,10				
26	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	16,359	<u>631,14</u> 10324,82				
27	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	55,739393	<u>139,11</u> 7753,91				
28	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	30,19399	<u>198,04</u> 5979,62				
29	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	6,3	<u>828,69</u> 5220,75				
30	КБМ201-14	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	9,69656	<u>460,05</u> 4460,90				
31	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	35,2249	<u>114,72</u> 4041,00				
32	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш. год	6,5845	<u>520,2</u> 3425,26				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
33	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м ³	маш. год	6,63922	<u>486,76</u> 3231,71				
34	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м ³ /хв	маш. год	32,004224	<u>54,24</u> 1735,91				
35	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м ³ /хв	маш. год	3,996	<u>422,7</u> 1689,11				
36	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш. год	105,5234	<u>15,78</u> 1665,16				
37	КБМ210-1207	Агрегати електронасосні з регулюванням подачі вручну для будівельних розчинів, подача 2 м ³ /год, напір 150 м	маш. год	75,7123	<u>21,44</u> 1623,27				
38	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	9,52036	<u>111,01</u> 1056,86				
39	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш. год	1,65604	<u>595,83</u> 986,72				
40	КБМ233-1400	Верстат каменерізний універсальний	маш. год	6,7497	<u>143,84</u> 970,88				
41	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	1,8576	<u>506,28</u> 940,47				
42	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	146,7279	<u>6,25</u> 917,05				
43	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	1,70676	<u>421,71</u> 719,76				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
44	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	14,7675	<u>47,7</u> 704,41				
45	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	7,09864	<u>95,12</u> 675,22				
46	КБМ204-802	Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	9,4	<u>71,03</u> 667,68				
47	КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш. год	5,601792	<u>108,4</u> 607,23				
48	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	1,11902	<u>538,7</u> 602,82				
49	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	88,4114	<u>6,51</u> 575,56				
50	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	32,004224	<u>12,28</u> 393,01				
51	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	53,36	<u>5,55</u> 296,15				
52	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,2592	<u>859,71</u> 222,84				
53	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	0,9819747	<u>179,25</u> 176,02				
54	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	4,27713	<u>17,47</u> 74,72				
55	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,09972	<u>690,85</u> 68,89				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
56	КБМ233-281	Верстат трубообрізний	маш. год	0,24	<u>192,56</u> 46,21				
57	КБМ233-285	Верстат трубонарізний	маш. год	0,24	<u>189,29</u> 45,43				
58	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш. год	0,1045	<u>421,29</u> 44,02				
59	КБМ233-350	Шинотрубогін з моторним приводом	маш. год	0,24	<u>117,75</u> 28,26				
60	КБМ225-2302	Тельфери електричні, вантажопідйомність 1 т	маш. год	1,53	<u>14,82</u> 22,67				
61	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	100,9	<u>302,43</u> 30515,19				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		792854,73				
		Бензин	кг	1114,252					
		Дизельне паливо	кг	2959,695					
		Електроенергія	кВт-год	5936,241					
		Стиснене повітря	м3	10168,243					
		Мастильні матеріали	кг	267,204					
		Гідравлічна рідина	кг	45,1					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
62	КБМ205-920	Фен для зварювання поліетиленових листів	маш. год	217,26482					
63	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	797,8363362					
64	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	748,295854					
65	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	316,5045					
66	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	9,6646					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
67	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	518,565808					
68	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	141,578					
69	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	60,587264					
70	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	140,9296					
71	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	54,514384					
72	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	59,1795					
73	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	150,3805201					
74	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	42,3725					
75	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	5,58					
76	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	18,39746					
77	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	9,1145					
78	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	40,679054					
79	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	195,029					
80	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	7					
81	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш. год	4,12896					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
82	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	25,645614					
83	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	0,90592					
84	КБМ270-121	Машини мозаїчно-шліфувальні	маш. год	2,750464					
85	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	0,74					
86	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	0,43					
87	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	390,2791					
88	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	29,88009					
89	КБМ212-500	Гудронатори ручні	маш. год	0,0648					
90	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	3,996					
91	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	220,92782					
92	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	149,657421					
93	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	10,70538					
94	КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш. год	0,076					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
95	+С121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	47,40316	<u>103960,46</u> 4928054,32	<u>102813,41</u> 4873680,52	<u>373,15</u> 17688,49	<u>773,9</u> 36685,31	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
96	&C111-856-11 варіант 3	Камяна вата Monrock max E теплопровідністю 0,038 Вт/м*К; щільність 115 кг/м3, 150 мм	м2	1076,35	<u>2412,06</u> 2596220,78	<u>2364,00</u> 2544491,40	<u>0,76</u> 818,03	<u>47,3</u> 50911,35	30 км.
97	&C111-856-11 варіант 1	мін.вата MONROCK MAX E (2000x1200x 100 (12уп./пал.))	м2	1083,385	<u>1674,6</u> 1814236,52	<u>1641,00</u> 1777834,79	<u>0,76</u> 823,37	<u>32,84</u> 35578,36	30 км.
98	&C126-3-5 варіант 1	Вікна металопластикові	м2	402,85	<u>3449,09</u> 1389465,91	<u>3420,00</u> 1377747,00	<u>3,41</u> 1373,72	<u>25,68</u> 10345,19	30 км.
99	&C126-3-5 варіант 2	Ліфтовий вітраж, алюмінієве, з армованим склінням, протиударне	м2	112,64	<u>8333,45</u> 938679,81	<u>8268,00</u> 931307,52	<u>3,41</u> 384,10	<u>62,04</u> 6988,19	30 км.
100	&C111-852-4- 1И варіант 1	Protan SE 1,8 світло-сіра F91 2,2 * 15м Покрівельна мембрана армована сіткою з поліестеру	м2	1149,5	<u>779,71</u> 896276,65	<u>763,20</u> 877298,40	<u>1,22</u> 1402,39	<u>15,29</u> 17575,86	30 км.
101	&C111-1286- 21	Сендвіч-панель ТПК стінова 200 мм MB 1180 мм термо замок C 0,5 PS/C 0,5 PS	м2	399,57	<u>2240,12</u> 895084,75	<u>2184,00</u> 872660,88	<u>12,2</u> 4874,75	<u>43,92</u> 17549,12	30 км.
102	+C111-544 варіант 2	Гомогений спортивний лінолеум Marmoleum Sport	м2	638,01	<u>1201,01</u> 766256,39	<u>1176,00</u> 750299,76	<u>1,46</u> 931,49	<u>23,55</u> 15025,14	30 км.
103	+C111-825 варіант 1	Поручень П-1	пм	43,7	<u>17418,25</u> 761177,53	<u>17076,00</u> 746221,20	<u>0,72</u> 31,46	<u>341,53</u> 14924,87	30 км.
104	+C1424-11616	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B30 [M400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	101,1955	<u>6826,33</u> 690793,88	<u>5871,92</u> 594211,88	<u>820,56</u> 83036,98	<u>133,85</u> 13545,02	30 км.
105	+C1547-8 варіант 3	Світлоідний світильник STANDARD.OPL LED 595 4000K G2	шт	70	<u>9646,4</u> 675248,00	<u>9457,20</u> 662004,00	<u>0,05</u> 3,50	<u>189,15</u> 13240,50	30 км.
106	&C111-1286-1- B5 варіант 3	Панель Криплат	м2	792,688	<u>808,04</u> 640523,61	<u>780,00</u> 618296,64	<u>12,2</u> 9670,79	<u>15,84</u> 12556,18	30 км.
107	&C111-654-1- B2 варіант 1	Плиты потолочные Bioguard Plain 600x600x15	м2	1226,4	<u>479,31</u> 587825,78	<u>468,00</u> 573955,20	<u>1,91</u> 2342,42	<u>9,4</u> 11528,16	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
108	+C111-741 варіант 3	Листи гіпсокартонні КНАУФ-Файерборд	м2	267,8	<u>2023,5</u> 541893,30	<u>1980,00</u> 530244,00	<u>3,82</u> 1023,00	<u>39,68</u> 10626,30	30 км.
109	+C1423-11220	Гравій керамзитовий фракції 20-40 мм, марка М400	м3	215,27	<u>2429,52</u> 523002,77	<u>2198,03</u> 473169,92	<u>183,85</u> 39577,39	<u>47,64</u> 10255,46	30 км.
110	+C111-544 варіант 1	Акустичний лінолеум гетерогенний Sarlon 15 db товщина покриття 2,6мм, товщина захисного шару 0,7мм	м2	544,068	<u>919,49</u> 500265,09	<u>900,00</u> 489661,20	<u>1,46</u> 794,34	<u>18,03</u> 9809,55	30 км.
111	+C111-870 варіант 1	Сітка D 3, 100x100	м2	1046,5	<u>416,18</u> 435532,37	<u>408,00</u> 426972,00	<u>0,02</u> 20,93	<u>8,16</u> 8539,44	30 км.
112	&C111-32-B2 варіант 1	Профлист ТП 85	м2	829	<u>518,11</u> 429513,19	<u>504,00</u> 417816,00	<u>3,95</u> 3274,55	<u>10,16</u> 8422,64	30 км.
113	+C1547-8 варіант 2	Світлоідний світильник ALS.OPL 118 HF	шт	53	<u>7160,45</u> 379503,85	<u>7020,00</u> 372060,00	<u>0,05</u> 2,65	<u>140,4</u> 7441,20	30 км.
114	&C130-557П- 1-18 варіант 1	Біметалеві радіатори h=500мм, загальним тепловим навантаженням Q=56043 ккал/год, Global Style . (секція)	шт	483	<u>780,26</u> 376865,58	<u>760,00</u> 367080,00	<u>4,96</u> 2395,68	<u>15,3</u> 7389,90	30 км.
115	&C123-220-60 варіант 1	Блоки дверні металопластикові	м2	76,86	<u>4855,51</u> 373194,50	<u>4740,00</u> 364316,40	<u>20,3</u> 1560,26	<u>95,21</u> 7317,84	30 км.
116	+C1425-11684 варіант 1	Суміш бетонна C10/12,5	м3	64,0305	<u>5418,42</u> 346944,14	<u>4560,00</u> 291979,08	<u>752,18</u> 48162,46	<u>106,24</u> 6802,60	30 км.
117	+C111-825 варіант 3	ОГ-3 (висота 900мм)	пм	27,1	<u>12727,78</u> 344922,84	<u>12477,50</u> 338140,25	<u>0,72</u> 19,51	<u>249,56</u> 6763,08	30 км.
118	&C111-31-B1- B2 варіант 5	мінераловатні плити ROCKWOOL (?=120 кг/м0, 150 мм	м2	158,025	<u>2181,62</u> 344750,50	<u>2134,00</u> 337225,35	<u>4,84</u> 764,84	<u>42,78</u> 6760,31	30 км.
119	+C111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	17037,18288	<u>19,28</u> 328476,89	<u>18,40</u> 313484,16	<u>0,5</u> 8518,59	<u>0,38</u> 6474,14	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
120	+C121-650	Огорожа сходових прорізів, сходові марші, пожежні сходи	т	2,1	<u>137785,01</u> 289348,52	<u>136389,90</u> 286418,79	<u>369,42</u> 775,78	<u>1025,69</u> 2153,95	30 км.
121	+C111-1891-1 варіант 1	Суміші суха ремонтна Eurocol 940	кг	2477,5	<u>111,73</u> 276811,08	<u>109,25</u> 270666,88	<u>0,29</u> 718,48	<u>2,19</u> 5425,72	30 км.
122	+C130-650 варіант 1	Умивальник керамічний (комплектно);, сифоном	комплект	36	<u>6680,15</u> 240485,40	<u>6540,90</u> 235472,40	<u>8,27</u> 297,72	<u>130,98</u> 4715,28	30 км.
123	+C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	1074,6	<u>220,63</u> 237089,00	<u>216,00</u> 232113,60	<u>0,3</u> 322,38	<u>4,33</u> 4653,02	30 км.
124	+C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500с, діаметр 8 мм	т	4,569	<u>50539,6</u> 230915,43	<u>49273,25</u> 225129,48	<u>275,38</u> 1258,21	<u>990,97</u> 4527,74	30 км.
125	&C111-31-B1-B2 варіант 3	мін.вата VENTIROCK PLUS (150/01000/0600)	м2	159,6	<u>1324,82</u> 211441,27	<u>1294,00</u> 206522,40	<u>4,84</u> 772,46	<u>25,98</u> 4146,41	30 км.
126	+C1555-112 варіант 2	Геотекстиль термічно фіксований нетканий Protan 300 г/м2	м2	1404,15	<u>146,99</u> 206396,01	<u>144,00</u> 202197,60	<u>0,11</u> 154,46	<u>2,88</u> 4043,95	30 км.
127	&C123-528-1 варіант 9	Парапетний фартук із оцинкованого металу з ПВХ-ламінацією	пм	192	<u>1016,11</u> 195093,12	<u>996,00</u> 191232,00	<u>0,19</u> 36,48	<u>19,92</u> 3824,64	30 км.
128	+C1547-8 варіант 8	Промисловий світильник SPORT LED 1200 5000K	шт	32	<u>5792,56</u> 185361,92	<u>5678,93</u> 181725,76	<u>0,05</u> 1,60	<u>113,58</u> 3634,56	30 км.
129	+C111-256 варіант 2	Облицювальна плитка	м2	157,94	<u>1059,94</u> 167406,92	<u>1032,00</u> 162994,08	<u>7,16</u> 1130,85	<u>20,78</u> 3281,99	30 км.
130	+C1547-8 варіант 7	Світильник евакуційного освітлення ANTARES 4221-4 LED "Вихід"	шт	14	<u>11273,09</u> 157823,26	<u>11052,00</u> 154728,00	<u>0,05</u> 0,70	<u>221,04</u> 3094,56	30 км.
131	&C130-122-1 варіант 2	Вентиляційний рекуператор Prana 150	шт	10	<u>15580,86</u> 155808,60	<u>15274,30</u> 152743,00	<u>1,05</u> 10,50	<u>305,51</u> 3055,10	30 км.
132	&C111-31-41	Націлінник поліестер 0,7мм (2,000м.)	м2	91,41	<u>1703,03</u> 155673,97	<u>1668,00</u> 152471,88	<u>1,64</u> 149,91	<u>33,39</u> 3052,18	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
133	C114-4-У	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М75	м3	111,0921	<u>1397,05</u> 155201,22	<u>1326,70</u> 147385,89	<u>42,96</u> 4772,52	<u>27,39</u> 3042,81	30 км.
134	+C114-5-У	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М125	м3	22,145	<u>6941,71</u> 153724,17	<u>6733,93</u> 149122,88	<u>71,67</u> 1587,13	<u>136,11</u> 3014,16	30 км.
135	&C111-852-4-1И варіант 2	Покрівельна не армована мембрана Protan світло-сіра F91 2,2*15м	м2	244	<u>625,48</u> 152617,12	<u>612,00</u> 149328,00	<u>1,22</u> 297,68	<u>12,26</u> 2991,44	30 км.
136	&C111-31-41 варіант 1	Націлінник поліестер 0,5мм (2,000м.)	м2	118,19	<u>1225,67</u> 144861,94	<u>1200,00</u> 141828,00	<u>1,64</u> 193,83	<u>24,03</u> 2840,11	30 км.
137	+C113-1496 варіант 1	Колектори розподільчі для радіаторної системи опалення (подача/обратка)	шт	7	<u>19449,49</u> 136146,43	<u>19067,00</u> 133469,00	<u>1,13</u> 7,91	<u>381,36</u> 2669,52	30 км.
138	+C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500с, діаметр 12 мм	т	2,8125	<u>48329,19</u> 135925,85	<u>47106,18</u> 132486,13	<u>275,38</u> 774,51	<u>947,63</u> 2665,21	30 км.
139	+C130-1124 варіант 4	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 315 мм, з з вогнезахистом ЕІ30	м2	49,455	<u>2704,89</u> 133770,33	<u>2650,00</u> 131055,75	<u>1,85</u> 91,49	<u>53,04</u> 2623,09	30 км.
140	&C126-3000-4-3 варіант 1	Профіль сталевий оцинкований профіль, товщина 0,5-0,7мм, довжина 3мм	м	597,49	<u>216,8</u> 129535,83	<u>215,05</u> 128490,22	<u>0,14</u> 83,65	<u>1,61</u> 961,96	30 км.
141	&C123-528-1 варіант 8	Металевий крапельник з ПВХ- ламінацією	пм	191	<u>668,8</u> 127740,80	<u>655,50</u> 125200,50	<u>0,19</u> 36,29	<u>13,11</u> 2504,01	30 км.
142	+C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні КНАУФ-суперлист ГВЛ/ГВЛВ	м2	618,3	<u>192,39</u> 118954,74	<u>184,80</u> 114261,84	<u>3,82</u> 2361,91	<u>3,77</u> 2330,99	30 км.
143	&C1-4-1-С варіант 5	Скоба для кріплення парапетного фартуха крок 300мм	шт	578	<u>205,29</u> 118657,62	<u>201,25</u> 116322,50	<u>0,01</u> 5,78	<u>4,03</u> 2329,34	30 км.
144	+C111-283 варіант 2	Плитка керамічна типу "Керамограніт" з шорсткою поверхнею (300х300х10)	м2	202,6128	<u>553,85</u> 112217,10	<u>529,00</u> 107182,17	<u>13,99</u> 2834,55	<u>10,86</u> 2200,38	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
145	&C126-13119-УН	Профиль стоечный ПС	м	2667,96346	<u>39,48</u> 105331,20	<u>39,10</u> 104317,37	<u>0,09</u> 240,12	<u>0,29</u> 773,71	30 км.
146	&C111-654-17 варіант 2	Т-профили металлические поперечные длиной 1,2 м	м	2439,98	<u>43,03</u> 104992,34	<u>42,00</u> 102479,16	<u>0,19</u> 463,60	<u>0,84</u> 2049,58	30 км.
147	+C130-1106 варіант 7	Запірний клапан DN15 RLV, Danfoss	шт	86	<u>1196,78</u> 102923,08	<u>1173,00</u> 100878,00	<u>0,31</u> 26,66	<u>23,47</u> 2018,42	30 км.
148	+C111-544 варіант 3	покриття для сходів Sarlon Complete Step	м2	65,28	<u>1549,85</u> 101174,21	<u>1518,00</u> 99095,04	<u>1,46</u> 95,31	<u>30,39</u> 1983,86	30 км.
149	C111-2012-8	Штукатурка декоративна акрилова (короїд) Ceresit СТ 64	кг	1857,6	<u>53,37</u> 99140,11	<u>51,80</u> 96223,68	<u>0,52</u> 965,95	<u>1,05</u> 1950,48	30 км.
150	+C1555-11 варіант 1	Клей Eurocol 522	кг	293,37	<u>334,79</u> 98217,34	<u>327,75</u> 96152,02	<u>0,48</u> 140,82	<u>6,56</u> 1924,50	30 км.
151	&C126-386-1-Ю варіант 8	Дверний блок, внутрішній, металевий, з армованим склінням, двупольний, з межею вогнестійкості EI30 1400x2100	шт	2	<u>46121,69</u> 92243,38	<u>45770,00</u> 91540,00	<u>8,35</u> 16,70	<u>343,34</u> 686,68	30 км.
152	&C126-13118-УН	Профиль направляющий ПН	м	2030,52601	<u>44,12</u> 89586,81	<u>43,70</u> 88733,99	<u>0,09</u> 182,75	<u>0,33</u> 670,07	30 км.
153	C111-2011-1	Суміш ППС (для приклеювання пінополістирольних плит) Ceresit СТ 83	кг	8256	<u>10,8</u> 89164,80	<u>10,07</u> 83137,92	<u>0,52</u> 4293,12	<u>0,21</u> 1733,76	30 км.
154	&C130-420-115 варіант 6	Клімат-панель, довжиною 6 м, EFFI	шт	18	<u>4634,67</u> 83424,06	<u>4540,30</u> 81725,40	<u>3,49</u> 62,82	<u>90,88</u> 1635,84	30 км.
155	+C1110-173	Сталь кутова 50x50 мм	т	1,65	<u>48787,33</u> 80499,09	<u>47555,34</u> 78466,31	<u>275,38</u> 454,38	<u>956,61</u> 1578,40	30 км.
156	&C111-31-B1-B2 варіант 2	Утеплювач екструдований пінополістірол ЕППС (НГ) 150мм	м2	106,05	<u>732,2</u> 77649,81	<u>713,00</u> 75613,65	<u>4,84</u> 513,28	<u>14,36</u> 1522,88	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
157	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	21,318	<u>3641,07</u> 77620,33	<u>2817,50</u> 60063,47	<u>752,18</u> 16034,97	<u>71,39</u> 1521,89	30 км.
158	+C111-82 варіант 1	Блок газобетонний	м3	18,018	<u>4280,78</u> 77131,09	<u>4021,62</u> 72461,55	<u>175,22</u> 3157,11	<u>83,94</u> 1512,43	30 км.
159	&C126-386-1- Ю варіант 6	Дверний блок, внутрішній, металевий, однопольний, з межею вогнестійкості EI30 800x2000	шт	3	<u>25440,23</u> 76320,69	<u>25242,50</u> 75727,50	<u>8,35</u> 25,05	<u>189,38</u> 568,14	30 км.
160	C111-1714	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	438,53194	<u>173,84</u> 76234,39	<u>170,37</u> 74712,69	<u>0,06</u> 26,31	<u>3,41</u> 1495,39	30 км.
161	&C111-654-1- B2 варіант 2	Плиты потолочные Dune Supreme MicroLook	м2	108,57	<u>694,02</u> 75349,75	<u>678,50</u> 73664,75	<u>1,91</u> 207,37	<u>13,61</u> 1477,63	30 км.
162	+C111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог з шортскою поерхнею 300x30000	м2	107,349	<u>682,88</u> 73306,49	<u>655,50</u> 70367,27	<u>13,99</u> 1501,81	<u>13,39</u> 1437,41	30 км.
163	+C1550-3	Штукатурка декоративна "короїд" Ceresit CT 35, зерно 3,5 мм	кг	2343,6	<u>30,23</u> 70847,03	<u>29,16</u> 68339,38	<u>0,48</u> 1124,93	<u>0,59</u> 1382,72	30 км.
164	&C123-528-1 варіант 10	Прижимна планка	пм	76	<u>928,82</u> 70590,32	<u>910,42</u> 69191,92	<u>0,19</u> 14,44	<u>18,21</u> 1383,96	30 км.
165	+C1630-115 варіант 2	Термостатичний елемент із захисним кожухом Danfoss RAW	комплект	67	<u>1044,29</u> 69967,43	<u>1023,50</u> 68574,50	<u>0,31</u> 20,77	<u>20,48</u> 1372,16	30 км.
166	&C123-383-1	Дошки підвіконні пластикові	м	174,42	<u>401,12</u> 69963,35	<u>391,00</u> 68198,22	<u>2,25</u> 392,45	<u>7,87</u> 1372,68	30 км.
167	+C1547-8 варіант 9	Світильник евакуційного освітлення ANTARES 4221-4 LED "Напрямок евакуації"	шт	6	<u>10803,38</u> 64820,28	<u>10591,50</u> 63549,00	<u>0,05</u> 0,30	<u>211,83</u> 1270,98	30 км.
168	&C1-24-987-1 варіант 1	Профиль 45x45	м	330,78	<u>193,78</u> 64098,55	<u>189,75</u> 62765,51	<u>0,23</u> 76,08	<u>3,8</u> 1256,96	30 км.
169	&C111-875-1 варіант 1	Скловітка фасадна	м2	791,2	<u>80,07</u> 63351,38	<u>78,20</u> 61871,84	<u>0,3</u> 237,36	<u>1,57</u> 1242,18	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
170	+C1630-154 варіант 22	Запірно-вимірвальний клапан з налаштуванням ф50 ASV-I Danfoss	шт	7	<u>9044,69</u> 63312,83	<u>8852,50</u> 61967,50	<u>14,84</u> 103,88	<u>177,35</u> 1241,45	30 км.
171	+C111-1756 варіант 17	Решітка внутрішня металева радіальна 3030- 1R - 400x200 GSM	шт	23	<u>2698,5</u> 62065,50	<u>2645,00</u> 60835,00	<u>0,59</u> 13,57	<u>52,91</u> 1216,93	30 км.
172	&C123-528-1 варіант 12	Куток із оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм (400мм)	пм	76	<u>797,83</u> 60635,08	<u>782,00</u> 59432,00	<u>0,19</u> 14,44	<u>15,64</u> 1188,64	30 км.
173	+C1630-115 варіант 1	Комплект підключення радіаторів з кронштейнами 1/2 і заглушкою.RA-N, прямий	комплект	86	<u>698,25</u> 60049,50	<u>684,25</u> 58845,50	<u>0,31</u> 26,66	<u>13,69</u> 1177,34	30 км.
174	&C123-528-1 варіант 11	Захисний П-профіль із оцинкованої сталі (300мм)	пм	76	<u>786,1</u> 59743,60	<u>770,50</u> 58558,00	<u>0,19</u> 14,44	<u>15,41</u> 1171,16	30 км.
175	+C111-741	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм	м2	347,655	<u>168,12</u> 58447,76	<u>161,00</u> 55972,46	<u>3,82</u> 1328,04	<u>3,3</u> 1147,26	30 км.
176	&C111-120-5- 8E	Кутик металевий пристінний	мп	1386,936	<u>41,28</u> 57252,72	<u>40,25</u> 55824,17	<u>0,22</u> 305,13	<u>0,81</u> 1123,42	30 км.
177	&C111-246-2	Піна монтажна	л	187,50953	<u>305,25</u> 57237,28	<u>299,00</u> 56065,35	<u>0,26</u> 48,75	<u>5,99</u> 1123,18	30 км.
178	+C130-901 варіант 1	Чаша "Генуя" керамічна із смивним бачком та сіфоном	шт	8	<u>7073,06</u> 56584,48	<u>6925,40</u> 55403,20	<u>8,97</u> 71,76	<u>138,69</u> 1109,52	30 км.
179	+C130-262 варіант 3	Флюгарки	шт	25	<u>2238,51</u> 55962,75	<u>2190,75</u> 54768,75	<u>3,87</u> 96,75	<u>43,89</u> 1097,25	30 км.
180	+C1630-154 варіант 20	Кран ручний балансувальний ф32 USV-I	шт	6	<u>9187,49</u> 55124,94	<u>8992,50</u> 53955,00	<u>14,84</u> 89,04	<u>180,15</u> 1080,90	30 км.
181	+C153-17 варіант 14	Кабелі з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією ВВГнг(А)-LS 5x10	1000м	0,051	<u>1079719,57</u> 55065,70	<u>1058287,50</u> 53972,66	<u>261,1</u> 13,32	<u>21170,97</u> 1079,72	30 км.
182	&C126-386-1- Ю варіант 10	Дверний блокармованим, внутрішнійскління, металевий, , з двупольний, з межею вогнестійкості EI30 1400x2300	шт	1	<u>54336,34</u> 54336,34	<u>53923,50</u> 53923,50	<u>8,35</u> 8,35	<u>404,49</u> 404,49	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
183	+C113-1681 варіант 6	Трубопровід Ре-Хс з антидифузійним прошарком - ф32х4,4 в теплоізоляції товщ. 6мм KAN-therm Push	м	318,7	<u>166,65</u> 53111,36	<u>163,30</u> 52043,71	<u>0,08</u> 25,50	<u>3,27</u> 1042,15	30 км.
184	+C130-616 варіант 1	Змішувач умивальника типу 3м-Ум ДР НА ДСТУ Б В.2.5-10-97	комплект	36	<u>1466,77</u> 52803,72	<u>1437,50</u> 51750,00	<u>0,51</u> 18,36	<u>28,76</u> 1035,36	30 км.
185	&C126-386-1- Ю варіант 1	Дверний блок зовнішній, металевий, однополюсний, глухий, протиударний 950х2000	шт	3	<u>17387,79</u> 52163,37	<u>17250,00</u> 51750,00	<u>8,35</u> 25,05	<u>129,44</u> 388,32	30 км.
186	+C130-1107 варіант 4	Регулятор тиску, Danfoss ASV-P 30	шт	7	<u>7417,61</u> 51923,27	<u>7271,45</u> 50900,15	<u>0,72</u> 5,04	<u>145,44</u> 1018,08	30 км.
187	C111-2010-3	Штукатурка вирівнювальна для основ із пінобетонних блоків Ceresit СТ 24	кг	5472,5	<u>9,48</u> 51879,30	<u>8,79</u> 48103,28	<u>0,5</u> 2736,25	<u>0,19</u> 1039,77	30 км.
188	+C111-256 варіант 1	Плитки керамічні 300х600	м2	83,6583	<u>613,18</u> 51297,60	<u>594,00</u> 49693,03	<u>7,16</u> 598,99	<u>12,02</u> 1005,58	30 км.
189	+C130-1124 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 315 мм	м2	41,5422	<u>1233,54</u> 51243,97	<u>1207,50</u> 50162,21	<u>1,85</u> 76,85	<u>24,19</u> 1004,91	30 км.
190	&C111-31-B1- B2 варіант 4	мін.вата MONROCK MAX E (2000х1200х 100)	м2	37,17	<u>1374,42</u> 51087,19	<u>1342,63</u> 49905,56	<u>4,84</u> 179,90	<u>26,95</u> 1001,73	30 км.
191	&C111-654-16 варіант 2	Т-профили металлические основные направляющие длиной 3,7 м	м	1219,99	<u>40,08</u> 48897,20	<u>39,10</u> 47701,61	<u>0,19</u> 231,80	<u>0,79</u> 963,79	30 км.
192	+C1630-154 варіант 19	Клапан ручний запірний ф32 MSV-S	шт	6	<u>8065,49</u> 48392,94	<u>7892,50</u> 47355,00	<u>14,84</u> 89,04	<u>158,15</u> 948,90	30 км.
193	&C130-420- 115 варіант 7	Клімат-панель, довжиною 4 м, EFFI	шт	12	<u>4022,67</u> 48272,04	<u>3940,30</u> 47283,60	<u>3,49</u> 41,88	<u>78,88</u> 946,56	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
194	C111-2016-2	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	345,376	<u>138,57</u> 47858,75	<u>135,19</u> 46691,38	<u>0,66</u> 227,95	<u>2,72</u> 939,42	30 км.
195	&C111-654-15 варіант 2	Т-профили металлические поперечные длиной 0,6 м	м	1219,99	<u>37,73</u> 46030,22	<u>36,80</u> 44895,63	<u>0,19</u> 231,80	<u>0,74</u> 902,79	30 км.
196	&C1411-51	Вентиляційні блоки з/б 1-12x17 LAS Vent	шт	78	<u>587,02</u> 45787,56	<u>552,00</u> 43056,00	<u>23,51</u> 1833,78	<u>11,51</u> 897,78	30 км.
197	+C1421-9851	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип Б, марка 2	т	13,1112	<u>3466,57</u> 45450,89	<u>3048,00</u> 39962,94	<u>350,6</u> 4596,79	<u>67,97</u> 891,16	30 км.
198	&C1520-72	Дріт для блискавкозахисту оцинкований W- 08/ST	м	350	<u>127,79</u> 44726,50	<u>125,00</u> 43750,00	<u>0,28</u> 98,00	<u>2,51</u> 878,50	30 км.
199	+C1555-112 варіант 3	Пароізоляція - плівка ПАРОБАР'ЄР тм/Н110	м2	1286,85	<u>34,13</u> 43920,19	<u>33,35</u> 42916,45	<u>0,11</u> 141,55	<u>0,67</u> 862,19	30 км.
200	+C111-2002-2 варіант 1	Захисна гідроізоляційна штукатурка Полімін GI-1 "Аква-Бар'єр"	кг	858,5	<u>50,97</u> 43757,75	<u>49,45</u> 42452,83	<u>0,52</u> 446,42	<u>1</u> 858,50	30 км.
201	+C111-1809	Сталь кругла	т	0,658	<u>66267,6</u> 43604,08	<u>65498,91</u> 43098,28	<u>275,38</u> 181,20	<u>493,31</u> 324,60	30 км.
202	&C111-136-1- Ш варіант 2	Дюбель монтажний, 160мм	шт	5559,04	<u>7,75</u> 43082,56	<u>7,54</u> 41915,16	<u>0,06</u> 333,54	<u>0,15</u> 833,86	30 км.
203	+C111-684 варіант 1	ЦСП "BZS" плита - 12 мм	1000м2	0,0608	<u>705496,03</u> 42894,16	<u>690017,97</u> 41953,09	<u>1644,8</u> 100,00	<u>13833,26</u> 841,07	30 км.
204	&C113-1489-1- B8-B1	Воронка	шт	8	<u>5278,92</u> 42231,36	<u>5175,00</u> 41400,00	<u>0,41</u> 3,28	<u>103,51</u> 828,08	30 км.
205	&C1411-51 варіант 1	Вентиляційні блоки з/б 21x34 LAS Vent	шт	33	<u>1255,63</u> 41435,79	<u>1207,50</u> 39847,50	<u>23,51</u> 775,83	<u>24,62</u> 812,46	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
206	C111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	244,7637	<u>166,91</u> 40853,51	<u>163,04</u> 39906,27	<u>0,6</u> 146,86	<u>3,27</u> 800,38	30 км.
207	+C111-2016-2 варіант 1	Фарба Sniezka MATTLATEX	л	266,36625	<u>153,16</u> 40796,65	<u>149,50</u> 39821,75	<u>0,66</u> 175,80	<u>3</u> 799,10	30 км.
208	+C130-1124	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	41,1968	<u>974,76</u> 40156,99	<u>953,80</u> 39293,51	<u>1,85</u> 76,21	<u>19,11</u> 787,27	30 км.
209	&C111-1286-1- B5 варіант 1	Фасадна касета звичайна ТПК-3000*30 поліестер 0,7 мм	м2	32,686	<u>1224,2</u> 40014,20	<u>1188,00</u> 38830,97	<u>12,2</u> 398,77	<u>24</u> 784,46	30 км.
210	+C113-1681 варіант 5	Трубопровід Ре-Хс з антидифузійним прошарком - ф20х3,2 в теплоізоляції товщ. 6мм KAN-therm Push	м	318,7	<u>123,25</u> 39279,78	<u>120,75</u> 38483,03	<u>0,08</u> 25,50	<u>2,42</u> 771,25	30 км.
211	C111-2002-2	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	404	<u>93,81</u> 37899,24	<u>91,45</u> 36945,80	<u>0,52</u> 210,08	<u>1,84</u> 743,36	30 км.
212	+C153-377 варіант 12	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 2х2,5 HXH FE180/E30	1000м	0,9588	<u>38369,3</u> 36788,48	<u>37547,50</u> 36000,54	<u>69,46</u> 66,60	<u>752,34</u> 721,34	30 км.
213	+C1550-46	Дисперсійна ґрунтовка Thomsit R 777	кг	219,17038	<u>167,07</u> 36616,80	<u>163,30</u> 35790,52	<u>0,49</u> 107,39	<u>3,28</u> 718,89	30 км.
214	+C153-17 варіант 12	Кабелі з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією ВВГнг(А)-LS 3х2.5	1000м	0,51	<u>69766,57</u> 35580,95	<u>68137,50</u> 34750,13	<u>261,1</u> 133,16	<u>1367,97</u> 697,66	30 км.
215	+C1555-11 варіант 2	Клей 418 Eurocol	кг	98	<u>355,91</u> 34879,18	<u>348,45</u> 34148,10	<u>0,48</u> 47,04	<u>6,98</u> 684,04	30 км.
216	+C130-1124 варіант 3	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 400 мм	м2	27,632	<u>1233,54</u> 34085,18	<u>1207,50</u> 33365,64	<u>1,85</u> 51,12	<u>24,19</u> 668,42	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
217	&C1-4-1-C варіант 2	Самонаріз в метал до сендвіч-панелей GT12 5,5x6,3/250 Etanco	шт	576,42	<u>56,91</u> 32804,06	<u>55,78</u> 32152,71	<u>0,01</u> 5,76	<u>1,12</u> 645,59	30 км.
218	C111-2000-7	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	1291,16	<u>24,33</u> 31413,92	<u>23,35</u> 30148,59	<u>0,5</u> 645,58	<u>0,48</u> 619,75	30 км.
219	&C111-829-3-A	Профиль CD 60/27	м	725,22	<u>42,38</u> 30734,82	<u>41,40</u> 30024,11	<u>0,15</u> 108,78	<u>0,83</u> 601,93	30 км.
220	+C113-1681 варіант 4	Трубопровід Ре-Хс з антидифузійним прошарком - ф18х2,5 в теплоізоляції товщ. 6мм KAN-therm Push	м	318,7	<u>96,27</u> 30681,25	<u>94,30</u> 30053,41	<u>0,08</u> 25,50	<u>1,89</u> 602,34	30 км.
221	&C111-32-10	Підвес в комплекті	шт	1226,44	<u>24,67</u> 30256,27	<u>24,15</u> 29618,53	<u>0,04</u> 49,06	<u>0,48</u> 588,68	30 км.
222	&C111-32-12	Тяга підвесу	шт	1226,44	<u>24,67</u> 30256,27	<u>24,15</u> 29618,53	<u>0,04</u> 49,06	<u>0,48</u> 588,68	30 км.
223	&C126-386-1- Ю варіант 9	Дверний блок зовнішній, металевий, двупольний, зі склінням, протиударний 1400x2100	шт	1	<u>29692,39</u> 29692,39	<u>29463,00</u> 29463,00	<u>8,35</u> 8,35	<u>221,04</u> 221,04	30 км.
224	C112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	3,2085	<u>9229,38</u> 29612,47	<u>8815,89</u> 28285,78	<u>232,52</u> 746,04	<u>180,97</u> 580,65	30 км.
225	&C1-9-6 варіант 2	Саморіз 3,5x25	шт	9685,6113	<u>3,05</u> 29541,11	<u>2,99</u> 28959,98	<u>-</u> -	<u>0,06</u> 581,13	
226	+K589921- A001 варіант 3	Бордюрий камінь БР 100.20.8	шт	108	<u>273,43</u> 29530,44	<u>241,50</u> 26082,00	<u>26,57</u> 2869,56	<u>5,36</u> 578,88	30 км.
227	&C113-965-B8- B1-B1 варіант 7	Труба водостічна діам.120мм	м	47,84	<u>605,57</u> 28970,47	<u>593,46</u> 28391,13	<u>0,24</u> 11,48	<u>11,87</u> 567,86	30 км.
228	&C101-1011- 1125	Зливи із оцинкованої сталі	м	116,144	<u>246,33</u> 28609,75	<u>241,50</u> 28048,78	<u>-</u> -	<u>4,83</u> 560,97	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
229	+C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,625	<u>44749,22</u> 27968,26	<u>43596,40</u> 27247,75	<u>275,38</u> 172,11	<u>877,44</u> 548,40	30 км.
230	+C1630-732 варіант 1	Стакан монтажний утеплений STAM310-50 ССК	шт	1	<u>27913,68</u> 27913,68	<u>27354,13</u> 27354,13	<u>12,22</u> 12,22	<u>547,33</u> 547,33	30 км.
231	+C113-2129 варіант 1	Шафи розподільчі для колекторів вбудовані	шт	7	<u>3864,79</u> 27053,53	<u>3788,25</u> 26517,75	<u>0,76</u> 5,32	<u>75,78</u> 530,46	30 км.
232	&C111-115-5И	Дюбель-шуруп 10x100 мм.	шт	1902,7518	<u>14,21</u> 27038,10	<u>13,92</u> 26486,31	<u>0,01</u> 19,03	<u>0,28</u> 532,76	30 км.
233	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	634,5925	<u>42,18</u> 26767,11	<u>40,83</u> 25910,41	<u>0,52</u> 329,99	<u>0,83</u> 526,71	30 км.
234	&C111-1303-2С варіант 1	Гнучка гофрована ПВХ труба діам.20 мм	м	1991,72	<u>13,34</u> 26569,54	<u>12,08</u> 24059,98	<u>1</u> 1991,72	<u>0,26</u> 517,84	30 км.
235	+C153-17 варіант 7	Кабелі з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією ВВГнг(А)-LS 3x1,5	1000м	0,51	<u>49825,57</u> 25411,04	<u>48587,50</u> 24779,63	<u>261,1</u> 133,16	<u>976,97</u> 498,25	30 км.
236	C111-2008-5	Епоксидне покриття Ceresit CF 35	кг	39,168	<u>645,28</u> 25274,33	<u>632,13</u> 24759,27	<u>0,5</u> 19,58	<u>12,65</u> 495,48	30 км.
237	+C1547-8 варіант 5	Світлоідний світильник CD LED	шт	31	<u>809,42</u> 25092,02	<u>793,50</u> 24598,50	<u>0,05</u> 1,55	<u>15,87</u> 491,97	30 км.
238	+C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	13,608	<u>1814,56</u> 24692,53	<u>1128,00</u> 15349,82	<u>650,98</u> 8858,54	<u>35,58</u> 484,17	30 км.
239	+C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	376,86356	<u>64,12</u> 24164,49	<u>62,10</u> 23403,23	<u>0,76</u> 286,42	<u>1,26</u> 474,84	30 км.
240	&C111-654-16 варіант 1	Профіль напрямний	м	110,8	<u>217,2</u> 24065,76	<u>212,75</u> 23572,70	<u>0,19</u> 21,05	<u>4,26</u> 472,01	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
241	+C1555-101 варіант 1	Фарба ґрунтувальна	кг	445,284	<u>53,98</u> 24036,43	<u>52,44</u> 23350,69	<u>0,48</u> 213,74	<u>1,06</u> 472,00	30 км.
242	+C1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	5,184	<u>4624,81</u> 23975,02	<u>3713,57</u> 19251,15	<u>820,56</u> 4253,78	<u>90,68</u> 470,09	30 км.
243	+C1512-1 варіант 9	Коробка огнестойкая распределительная КВР 01/30-30В	шт	63	<u>374,21</u> 23575,23	<u>366,85</u> 23111,55	<u>0,02</u> 1,26	<u>7,34</u> 462,42	30 км.
244	&C111-1797-3 варіант 1	Сталь листовая оцинкованная, лакована, толщина листа 0,5 мм	м2	33,5846	<u>694,55</u> 23326,18	<u>414,00</u> 13904,02	<u>275,38</u> 9248,53	<u>5,17</u> 173,63	30 км.
245	+C1630-732 варіант 2	Стакан монтажный утепленный STAM310-27 ССК	шт	1	<u>23221,68</u> 23221,68	<u>22754,13</u> 22754,13	<u>12,22</u> 12,22	<u>455,33</u> 455,33	30 км.
246	&C111-136-1-Ш варіант 1	Самонаріз для кріплення LDK до бетону 6, 1х160 (А) (100шт)	шт	1881	<u>12,09</u> 22741,29	<u>11,79</u> 22176,99	<u>0,06</u> 112,86	<u>0,24</u> 451,44	30 км.
247	&C113-965-B8-B1-B1 варіант 1	Водостічна труба D110мм (в комплекті з фітінгами та кріпленням)	м	16,952	<u>1290,54</u> 21877,23	<u>1265,00</u> 21444,28	<u>0,24</u> 4,07	<u>25,3</u> 428,88	30 км.
248	&C126-386-1-Ю варіант 3	Дверний блок внутрішній, металевий, однопольний, глухий, протиударний 1100х2100	шт	1	<u>21616,77</u> 21616,77	<u>21447,50</u> 21447,50	<u>8,35</u> 8,35	<u>160,92</u> 160,92	30 км.
249	&C111-115-1-31 варіант 1	Гвинт самонарізний 4,8х13мм	шт	2235	<u>9,62</u> 21500,70	<u>9,43</u> 21076,05	<u>-</u> -	<u>0,19</u> 424,65	
250	+C130-539 варіант 1	Піддони душові	шт	3	<u>6950,51</u> 20851,53	<u>6806,06</u> 20418,18	<u>8,17</u> 24,51	<u>136,28</u> 408,84	30 км.
251	+C153-377 варіант 8	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 1х2х0,8 J-H(St)H Bd	1000м	1,15668	<u>17900,45</u> 20705,09	<u>17480,00</u> 20218,77	<u>69,46</u> 80,34	<u>350,99</u> 405,98	30 км.
252	+C111-1896 варіант 1	Шпаклівка KNAUF САТЕНГИПС	кг	2094,645	<u>9,85</u> 20632,25	<u>9,09</u> 19040,32	<u>0,57</u> 1193,95	<u>0,19</u> 397,98	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
253	+C111-825 варіант 2	ОГ-2 (висота 700мм)	пм	1,6	<u>12880,27</u> 20608,43	<u>12627,00</u> 20203,20	<u>0,72</u> 1,15	<u>252,55</u> 404,08	30 км.
254	+C113-42 варіант 1	Трубопровід з вуглецевої сталі з антикорозійним покриттям з цинку - ф50х3 KAN-therm Steel	м	63	<u>314,01</u> 19782,63	<u>310,50</u> 19561,50	<u>1,17</u> 73,71	<u>2,34</u> 147,42	30 км.
255	+C1110-171 варіант 2	Сталь штабова 40х5 мм	т	0,405	<u>48511,92</u> 19647,33	<u>47285,33</u> 19150,56	<u>275,38</u> 111,53	<u>951,21</u> 385,24	30 км.
256	&C111-829-1-16	Профнастил оцинкованный с покрытием	м2	36,96	<u>530,34</u> 19601,37	<u>517,50</u> 19126,80	<u>2,44</u> 90,18	<u>10,4</u> 384,39	30 км.
257	+C111-2008-9 варіант 1	Грунт 050 Eurocol	кг	36,687	<u>527,21</u> 19341,75	<u>516,35</u> 18943,33	<u>0,52</u> 19,08	<u>10,34</u> 379,34	30 км.
258	&C111-120-5-8E варіант 1	Кутик обрамлення	мп	134,4	<u>140,98</u> 18947,71	<u>138,00</u> 18547,20	<u>0,22</u> 29,57	<u>2,76</u> 370,94	30 км.
259	+C1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,399975	<u>47338,92</u> 18934,38	<u>46135,33</u> 18452,98	<u>275,38</u> 110,15	<u>928,21</u> 371,25	30 км.
260	C115-134	Рейки залізничні, тип Р43, із сталі марки НБ-61	м	14,7	<u>1275,31</u> 18747,06	<u>1236,61</u> 18178,17	<u>13,69</u> 201,24	<u>25,01</u> 367,65	30 км.
261	+C153-377 варіант 13	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 2х1,5НХН FE180/E30	1000м	0,5202	<u>36023,3</u> 18739,32	<u>35247,50</u> 18335,75	<u>69,46</u> 36,13	<u>706,34</u> 367,44	30 км.
262	+C111-1756 варіант 25	Решітка внутрішня металева радіальна 3030-1R - 600х300 GSM	шт	4	<u>4669,14</u> 18676,56	<u>4577,00</u> 18308,00	<u>0,59</u> 2,36	<u>91,55</u> 366,20	30 км.
263	C115-114	Шпали просочені для залізниць широкої колії, обрізні та необрізні хвойні [крім модрина], тип I	шт	17,4	<u>1019,01</u> 17730,77	<u>961,67</u> 16733,06	<u>37,36</u> 650,06	<u>19,98</u> 347,65	30 км.
264	&C126-386-1-Ю варіант 19	Люк 800х800мм, утеплений, з межею вогнестійкості EI30	шт	1	<u>17387,79</u> 17387,79	<u>17250,00</u> 17250,00	<u>8,35</u> 8,35	<u>129,44</u> 129,44	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
265	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	75,05451	<u>227,87</u> 17102,67	<u>223,35</u> 16763,42	<u>0,05</u> 3,75	<u>4,47</u> 335,50	30 км.
266	&C111-1301-1- У варіант 4	Гофротруба 20мм	м	505	<u>33,58</u> 16957,90	<u>32,78</u> 16553,90	<u>0,14</u> 70,70	<u>0,66</u> 333,30	30 км.
267	+C1630-134	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 15 мм	шт	276,472	<u>61,14</u> 16903,50	<u>59,80</u> 16533,03	<u>0,14</u> 38,71	<u>1,2</u> 331,76	30 км.
268	+C113-41 варіант 1	Трубопровід з вуглецевої сталі з антикорозійним покриттям з цинку - ф40х3 KAN-therm Steel	м	63	<u>267,42</u> 16847,46	<u>264,50</u> 16663,50	<u>0,93</u> 58,59	<u>1,99</u> 125,37	30 км.
269	C1545-37	Утримувач K188	100шт	20,1	<u>807,27</u> 16226,13	<u>789,52</u> 15869,35	<u>1,92</u> 38,59	<u>15,83</u> 318,19	30 км.
270	&C113-965-B8- B1-B1 варіант 2	Водостічна ринва D150мм (в комплекті з фітінгами та кріпленням)	м	17,264	<u>926,91</u> 16002,17	<u>908,50</u> 15684,34	<u>0,24</u> 4,14	<u>18,17</u> 313,69	30 км.
271	C1545-291	Шпилька	комплект	379,44	<u>42,11</u> 15978,22	<u>41,14</u> 15610,16	<u>0,14</u> 53,12	<u>0,83</u> 314,94	30 км.
272	C111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit СТ 85	кг	1085	<u>14,71</u> 15960,35	<u>13,90</u> 15081,50	<u>0,52</u> 564,20	<u>0,29</u> 314,65	30 км.
273	+C130-530	Пісуари напівфарфорові та фарфорові настінні з пісуарним краном із суцільновідлитим сифоном, розмір 435х360х290 мм	шт	4	<u>3951,81</u> 15807,24	<u>3870,31</u> 15481,24	<u>4,01</u> 16,04	<u>77,49</u> 309,96	30 км.
274	&C1-180-59-3 варіант 2	Саморізи 9,5 мм	шт	5054,4	<u>3,05</u> 15415,92	<u>2,99</u> 15112,66	- -	<u>0,06</u> 303,26	
275	&C1-180-57	Дюбелі 6х40 мм	шт	4449,066	<u>3,44</u> 15304,79	<u>3,34</u> 14859,88	<u>0,03</u> 133,47	<u>0,07</u> 311,44	30 км.
276	&C111-213-1	Герметик силіконовий	л	53,76277	<u>282</u> 15161,10	<u>276,00</u> 14838,52	<u>0,47</u> 25,27	<u>5,53</u> 297,31	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
277	&C111-213-12	Клей-герметик д/сендвіч-панелей Soudaflex 40 FC (12 шт/уп) (600мл(шт.) сірий)	шт	33,144	<u>452,08</u> 14983,74	<u>442,75</u> 14674,51	<u>0,47</u> 15,58	<u>8,86</u> 293,65	30 км.
278	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	16,0286	<u>932,83</u> 14951,96	<u>914,23</u> 14653,83	<u>0,31</u> 4,97	<u>18,29</u> 293,16	30 км.
279	C130-967	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	60	<u>247,44</u> 14846,40	<u>241,61</u> 14496,60	<u>0,98</u> 58,80	<u>4,85</u> 291,00	30 км.
280	+C113-2131 варіант 1	Шафа розподільча	шт	3	<u>4929,58</u> 14788,74	<u>4832,16</u> 14496,48	<u>0,76</u> 2,28	<u>96,66</u> 289,98	30 км.
281	&C113-1489-1- B8-B1 варіант 1	Бокс-накоплювач	шт	6	<u>2463,72</u> 14782,32	<u>2415,00</u> 14490,00	<u>0,41</u> 2,46	<u>48,31</u> 289,86	30 км.
282	&C1-180-59 варіант 2	Саморізи 3,5х9,5	шт	4436,64	<u>3,28</u> 14552,18	<u>3,22</u> 14285,98	<u>-</u> -	<u>0,06</u> 266,20	
283	&C111-654-1- B2 варіант 3	Плиты потолочные Bioguard 600х600х12мм.	м2	13,44	<u>1045,92</u> 14057,16	<u>1023,50</u> 13755,84	<u>1,91</u> 25,67	<u>20,51</u> 275,65	30 км.
284	+C111-1756 варіант 19	Зовнішня решітка металева щілинна, МВМП-400х400	шт	4	<u>3496,14</u> 13984,56	<u>3427,00</u> 13708,00	<u>0,59</u> 2,36	<u>68,55</u> 274,20	30 км.
285	&C1110-15-22 варіант 2	Тримач дроту NIRO H -020	шт	235	<u>59,31</u> 13937,85	<u>57,91</u> 13608,85	<u>0,24</u> 56,40	<u>1,16</u> 272,60	30 км.
286	&C111-18041- 3 варіант 1	Профлист, СН-44	м2	40,25	<u>342,35</u> 13779,59	<u>339,25</u> 13654,81	<u>0,55</u> 22,14	<u>2,55</u> 102,64	30 км.
287	+C111-1756 варіант 18	Решітка внутрішня металева радіальна 3030-1R - 200х200 GSM	шт	6	<u>2287,95</u> 13727,70	<u>2242,50</u> 13455,00	<u>0,59</u> 3,54	<u>44,86</u> 269,16	30 км.
288	C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	931,8	<u>14,71</u> 13706,78	<u>13,90</u> 12952,02	<u>0,52</u> 484,54	<u>0,29</u> 270,22	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
289	&C111-1301-1- у варіант 3	Гофротруба 16мм	м	505	<u>27,12</u> 13695,60	<u>26,45</u> 13357,25	<u>0,14</u> 70,70	<u>0,53</u> 267,65	30 км.
290	+C113-40 варіант 1	Трубопровід з вуглецевої сталі з антикорозійним покриттям з цинку - ф32х2,8 KAN-therm Steel	м	63	<u>215,11</u> 13551,93	<u>212,75</u> 13403,25	<u>0,76</u> 47,88	<u>1,6</u> 100,80	30 км.
291	+C1422-10933	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М175	1000шт	0,78012	<u>17300,83</u> 13496,72	<u>15894,46</u> 12399,59	<u>1067,14</u> 832,50	<u>339,23</u> 264,63	30 км.
292	&C1-180-57 варіант 1	Дюбель для плоских покрівель LDTK 235 (A) (100шт)	шт	1881	<u>7,1</u> 13355,10	<u>6,93</u> 13035,33	<u>0,03</u> 56,43	<u>0,14</u> 263,34	30 км.
293	&C111-1747- 1И-В3-1 варіант 22	Трубна теплоізоляція 25мм, для труб 50	м	64,89	<u>205,38</u> 13327,11	<u>201,25</u> 13059,11	<u>0,1</u> 6,49	<u>4,03</u> 261,51	30 км.
294	&C111-18041- 3 варіант 2	Сталь листовая оцинкованная, з ПВХ ламінацією	м2	11,178	<u>1182,35</u> 13216,31	<u>1173,00</u> 13111,79	<u>0,55</u> 6,15	<u>8,8</u> 98,37	30 км.
295	&C1-4-1-С варіант 3	Шурупи самонарізні	шт	8512,44379	<u>1,54</u> 13109,16	<u>1,50</u> 12768,67	<u>0,01</u> 85,12	<u>0,03</u> 255,37	30 км.
296	+C111-1756 варіант 22	Решітка внутрішня металева радіальна 3030- 1R - 600х100 GSM	шт	4	<u>3261,54</u> 13046,16	<u>3197,00</u> 12788,00	<u>0,59</u> 2,36	<u>63,95</u> 255,80	30 км.
297	&C111-1714-1- 9X	Профілі металеві оциковані 28/27	м	299,583	<u>42,92</u> 12858,10	<u>41,40</u> 12402,74	<u>0,68</u> 203,72	<u>0,84</u> 251,64	30 км.
298	+C151-1 варіант 3	Кабелі живлення ВВГнг(A)-LSLTx 2х1,5	1000м	0,255	<u>50049,82</u> 12762,70	<u>48519,71</u> 12372,53	<u>548,74</u> 139,93	<u>981,37</u> 250,24	30 км.
299	+C151-1 варіант 2	Кабель низькочастотний КВПнг(С)-LSLTx-5е 4х2х0,52	1000м	0,204	<u>62289,82</u> 12707,12	<u>60519,71</u> 12346,02	<u>548,74</u> 111,94	<u>1221,37</u> 249,16	30 км.
300	C111-2008-6	Епоксидна ґрунтовка Ceresit CF 41	кг	13,056	<u>943,12</u> 12313,37	<u>924,13</u> 12065,44	<u>0,5</u> 6,53	<u>18,49</u> 241,40	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
301	C130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 50 мм	шт	60	<u>204,59</u> 12275,40	<u>199,86</u> 11991,60	<u>0,72</u> 43,20	<u>4,01</u> 240,60	30 км.
302	+C130-262 варіант 1	Вронка водостічна с електроприводом, 100мм	шт	2	<u>6009,71</u> 12019,42	<u>5888,00</u> 11776,00	<u>3,87</u> 7,74	<u>117,84</u> 235,68	30 км.
303	+C1630-1 варіант 1	Труба каналізаційна пластикова, діаметр 100х2,7 мм	м	56	<u>213,75</u> 11970,00	<u>208,73</u> 11688,88	<u>0,83</u> 46,48	<u>4,19</u> 234,64	30 км.
304	+C130-616 варіант 2	Змішувач умивальника типу 3м-ДшДРнШл	комплект	3	<u>3812,77</u> 11438,31	<u>3737,50</u> 11212,50	<u>0,51</u> 1,53	<u>74,76</u> 224,28	30 км.
305	+C153-17 варіант 5	Кабелі з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією ВВГнг(А)-LS 5х6	1000м	0,051	<u>223429,57</u> 11394,91	<u>218787,50</u> 11158,16	<u>261,1</u> 13,32	<u>4380,97</u> 223,43	30 км.
306	+C111-2017-4 варіант 1	Гідроізоляція Express Ceresit CL 51	кг	57,036	<u>194,06</u> 11068,41	<u>189,75</u> 10822,58	<u>0,5</u> 28,52	<u>3,81</u> 217,31	30 км.
307	&C111-1747-1И-В3-1 варіант 18	Трубна теплоізоляція 25мм, для труб 40	м	64,89	<u>170,19</u> 11043,63	<u>166,75</u> 10820,41	<u>0,1</u> 6,49	<u>3,34</u> 216,73	30 км.
308	+C1421-9694	Щебінь пористий із металургійного шлаку, фракція 10-20 мм, марка М800	м3	6,912	<u>1582,95</u> 10941,35	<u>816,50</u> 5643,65	<u>735,41</u> 5083,15	<u>31,04</u> 214,55	30 км.
309	+C1630-154 варіант 14	Клапан кульовий муфтовий, діаметр 15 мм	шт	24	<u>437,42</u> 10498,08	<u>414,00</u> 9936,00	<u>14,84</u> 356,16	<u>8,58</u> 205,92	30 км.
310	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,112254	<u>93375,58</u> 10481,78	<u>91240,45</u> 10242,11	<u>304,24</u> 34,15	<u>1830,89</u> 205,52	30 км.
311	+C1110-171 варіант 1	Сталь штабова 25х5 мм	т	0,147	<u>71175,22</u> 10462,76	<u>69504,25</u> 10217,12	<u>275,38</u> 40,48	<u>1395,59</u> 205,16	30 км.
312	+C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,1182	<u>88184,91</u> 10423,46	<u>87155,30</u> 10301,76	<u>373,15</u> 44,11	<u>656,46</u> 77,59	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
313	C111-2005-3	Високоміцне покриття для підлоги Ceresit CN 76	кг	382,27968	<u>26,3</u> 10053,96	<u>25,28</u> 9664,03	<u>0,5</u> 191,14	<u>0,52</u> 198,79	30 км.
314	&C113-1793-11 варіант 4	Гильза проходна вогнезахісна, для труб ф 20х2,8мм	шт	10	<u>999,72</u> 9997,20	<u>980,00</u> 9800,00	<u>0,12</u> 1,20	<u>19,6</u> 196,00	30 км.
315	+C113-39 варіант 1	Трубопровід з вуглецевої сталі з антикорозійним покриттям з цинку - ф25х2,8 KAN-therm Steel	м	63	<u>151,22</u> 9526,86	<u>149,50</u> 9418,50	<u>0,59</u> 37,17	<u>1,13</u> 71,19	30 км.
316	+C113-38 варіант 1	Трубопровід з вуглецевої сталі з антикорозійним покриттям з цинку - ф18х1,5 KAN-therm Steel	м	63	<u>151,04</u> 9515,52	<u>149,50</u> 9418,50	<u>0,42</u> 26,46	<u>1,12</u> 70,56	30 км.
317	+C153-377 варіант 10	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 4х2х0,8JE-H(St)H FE180/E90	1000м	0,22032	<u>42533,45</u> 9370,97	<u>41630,00</u> 9171,92	<u>69,46</u> 15,30	<u>833,99</u> 183,75	30 км.
318	&C111-1701-1-1K	Гермобутіл	кг	32,8944	<u>282,06</u> 9278,19	<u>276,00</u> 9078,85	<u>0,53</u> 17,43	<u>5,53</u> 181,91	30 км.
319	&C111-32-9	Краб	шт	483,48	<u>18,81</u> 9094,26	<u>18,40</u> 8896,03	<u>0,04</u> 19,34	<u>0,37</u> 178,89	30 км.
320	+C113-2138 варіант 1	Шафа комутаційна настінна 18U	шт	1	<u>9022,17</u> 9022,17	<u>8844,50</u> 8844,50	<u>0,76</u> 0,76	<u>176,91</u> 176,91	30 км.
321	+C130-1106 варіант 2	Кран Маєвського	шт	86	<u>104,71</u> 9005,06	<u>102,35</u> 8802,10	<u>0,31</u> 26,66	<u>2,05</u> 176,30	30 км.
322	+C114-103 варіант 1	Сітка з скловолокна	м2	121,8	<u>72,9</u> 8879,22	<u>71,30</u> 8684,34	<u>0,17</u> 20,71	<u>1,43</u> 174,17	30 км.
323	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	80,64784	<u>110,03</u> 8873,68	<u>107,37</u> 8659,16	<u>0,5</u> 40,32	<u>2,16</u> 174,20	30 км.
324	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	1226,095	<u>7,18</u> 8803,36	<u>6,54</u> 8018,66	<u>0,5</u> 613,05	<u>0,14</u> 171,65	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
325	&C111-1747-1И-В3-1 варіант 17	Трубна теплоізоляція 25мм, для труб 32	м	64,89	<u>135</u> 8760,15	<u>132,25</u> 8581,70	<u>0,1</u> 6,49	<u>2,65</u> 171,96	30 км.
326	+C1555-290 варіант 1	Клейдля газобетонних блоків	кг	455	<u>18,43</u> 8385,65	<u>17,60</u> 8008,00	<u>0,47</u> 213,85	<u>0,36</u> 163,80	30 км.
327	&C1110-15-1 варіант 1	Кріплення	шт	150	<u>55,73</u> 8359,50	<u>54,40</u> 8160,00	<u>0,24</u> 36,00	<u>1,09</u> 163,50	30 км.
328	+C130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	8	<u>1041,94</u> 8335,52	<u>1019,07</u> 8152,56	<u>2,44</u> 19,52	<u>20,43</u> 163,44	30 км.
329	+C111-1756 варіант 27	Решітка внутрішня металева радіальна 3040-1Ж-600x300 GSM	шт	2	<u>4050</u> 8100,00	<u>3970,00</u> 7940,00	<u>0,59</u> 1,18	<u>79,41</u> 158,82	30 км.
330	+C130-376 варіант 7	Клапан вогнезатримуючий ф315	шт	2	<u>4049,04</u> 8098,08	<u>3950,00</u> 7900,00	<u>19,65</u> 39,30	<u>79,39</u> 158,78	30 км.
331	+C130-66 варіант 6	Вентилятор даховий KROM-3,55 ССК	шт	1	<u>8057,27</u> 8057,27	<u>7877,50</u> 7877,50	<u>21,78</u> 21,78	<u>157,99</u> 157,99	30 км.
332	&C111-1747-1И-В3-1 варіант 19	Трубна теплоізоляція 25мм, для труб 25	м	64,89	<u>119,75</u> 7770,58	<u>117,30</u> 7611,60	<u>0,1</u> 6,49	<u>2,35</u> 152,49	30 км.
333	+C153-17 варіант 6	Кабелі з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією ВВГнг(А)-LS 5x4	1000м	0,051	<u>150703,57</u> 7685,88	<u>147487,50</u> 7521,86	<u>261,1</u> 13,32	<u>2954,97</u> 150,70	30 км.
334	+C188888-47 варіант 1	Датчик рух, настельний 360 град	шт	12	<u>621,69</u> 7460,28	<u>609,50</u> 7314,00	<u>-</u> -	<u>12,19</u> 146,28	
335	C111-2014-4	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16	кг	116,96	<u>62,87</u> 7353,28	<u>60,93</u> 7126,37	<u>0,71</u> 83,04	<u>1,23</u> 143,87	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
336	&C111-1721-13 варіант 1	Двостороння бутилова стрічка ТРК-IZOL K2 (з'єднуюча двостороння 1ммх15мм 45м)	м	786,885	<u>8,89</u> 6995,41	<u>8,72</u> 6861,64	<u>-</u> -	<u>0,17</u> 133,77	
337	&C111-1301-1-У варіант 2	Гофротруба 25 мм	м	151,5	<u>45,89</u> 6952,34	<u>44,85</u> 6794,78	<u>0,14</u> 21,21	<u>0,9</u> 136,35	30 км.
338	C111-1830	Прокат широкоштабовий, товщина 10-12 мм, із сталі марки Ст3сп	т	0,21	<u>33079,3</u> 6946,65	<u>32557,67</u> 6837,11	<u>275,38</u> 57,83	<u>246,25</u> 51,71	30 км.
339	+C130-905 варіант 1	Унітаз керамичний з бачком зливним низкорозташовним в комплекті	шт	2	<u>3428,09</u> 6856,18	<u>3352,25</u> 6704,50	<u>8,62</u> 17,24	<u>67,22</u> 134,44	30 км.
340	&C188888-4155 варіант 1	Дюбель фасадні 12х80	шт	470,84	<u>14,43</u> 6794,22	<u>14,15</u> 6662,39	<u>-</u> -	<u>0,28</u> 131,83	
341	&C1-180-57 варіант 2	Дюбель-грибок	шт	404	<u>16,69</u> 6742,76	<u>16,33</u> 6597,32	<u>0,03</u> 12,12	<u>0,33</u> 133,32	30 км.
342	&C113-1793-11 варіант 5	Гильза проходна вогнезахісна, для труб ф 25х3,5 мм	шт	6	<u>1122,12</u> 6732,72	<u>1100,00</u> 6600,00	<u>0,12</u> 0,72	<u>22</u> 132,00	30 км.
343	&C111-1747-1И-В3-1 варіант 21	Трубна теплоізоляція 25мм, для труб 18	м	64,89	<u>100,98</u> 6552,59	<u>98,90</u> 6417,62	<u>0,1</u> 6,49	<u>1,98</u> 128,48	30 км.
344	+C111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0,104685	<u>62455,45</u> 6538,15	<u>60926,59</u> 6378,10	<u>304,24</u> 31,85	<u>1224,62</u> 128,20	30 км.
345	+C1630-154 варіант 21	Клапан кульовий муфтовий, діаметр 32 мм	шт	8	<u>815,84</u> 6526,72	<u>785,00</u> 6280,00	<u>14,84</u> 118,72	<u>16</u> 128,00	30 км.
346	+C113-1681	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм	м	90	<u>71,15</u> 6403,50	<u>69,67</u> 6270,30	<u>0,08</u> 7,20	<u>1,4</u> 126,00	30 км.
347	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	37,781	<u>164,77</u> 6225,18	<u>160,39</u> 6059,69	<u>1,15</u> 43,45	<u>3,23</u> 122,04	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
348	C142-10-2	Вода	м3	143,77483	<u>42,1</u> 6052,92	<u>42,10</u> 6052,92	- -	- -	
349	+C111-1756 варіант 29	Зовнішня решітка металева щілинна, 3040-1Ж - 200x200 GSM	шт	5	<u>1197,06</u> 5985,30	<u>1173,00</u> 5865,00	<u>0,59</u> 2,95	<u>23,47</u> 117,35	30 км.
350	+C153-17 варіант 8	Кабелі з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією ВВГнг(А)-LS 3x1,5 FRLS	1000м	0,102	<u>58036,57</u> 5919,73	<u>56637,50</u> 5777,03	<u>261,1</u> 26,63	<u>1137,97</u> 116,07	30 км.
351	C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,0162214	<u>348950,4</u> 5660,46	<u>341614,40</u> 5541,46	<u>493,84</u> 8,01	<u>6842,16</u> 110,99	30 км.
352	&C121-755-4 варіант 1	Кріплення для труб 220мм 130/100	шт	35	<u>158,77</u> 5556,95	<u>157,55</u> 5514,25	<u>0,04</u> 1,40	<u>1,18</u> 41,30	30 км.
353	+C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,081971	<u>66939,96</u> 5487,14	<u>65274,81</u> 5350,64	<u>352,6</u> 28,90	<u>1312,55</u> 107,60	30 км.
354	+C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,136634	<u>40112,92</u> 5480,79	<u>39051,01</u> 5335,70	<u>275,38</u> 37,63	<u>786,53</u> 107,46	30 км.
355	&C111-115-5И варіант 2	Кронштейн 100x60	шт	470,84	<u>11,51</u> 5419,37	<u>11,27</u> 5306,37	<u>0,01</u> 4,71	<u>0,23</u> 108,29	30 км.
356	+C151-1 варіант 4	Силовий кабель JE-H(St)H FE180/E30 1x2x0.8 Cu екранований вогнестійкий	1000м	0,255	<u>21082,11</u> 5375,94	<u>20120,00</u> 5130,60	<u>548,74</u> 139,93	<u>413,37</u> 105,41	30 км.
357	C1630-136	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 25 мм	шт	89,236	<u>57,27</u> 5110,55	<u>55,83</u> 4982,05	<u>0,32</u> 28,56	<u>1,12</u> 99,94	30 км.
358	+C130-66 варіант 7	Вентилятор даховий KROM-2,25 ССК	шт	1	<u>5101,82</u> 5101,82	<u>4980,00</u> 4980,00	<u>21,78</u> 21,78	<u>100,04</u> 100,04	30 км.
359	&C1110-15-22 варіант 7	Комплект стержневого уземлювача о16 мм, L = 3 м G-16/30	шт	5	<u>1008</u> 5040,00	<u>988,00</u> 4940,00	<u>0,24</u> 1,20	<u>19,76</u> 98,80	30 км.
360	+C111-1720 варіант 1	Вітрозахистна мембрана	м2	171,35	<u>29,01</u> 4970,86	<u>28,24</u> 4838,92	<u>0,2</u> 34,27	<u>0,57</u> 97,67	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
361	+C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	5,755	<u>862,56</u> 4964,03	<u>845,23</u> 4864,30	<u>0,42</u> 2,42	<u>16,91</u> 97,31	30 км.
362	+C113-1873-1A варіант 1	Кран кульовий муфтовий діам. 15 мм	шт	21	<u>232,33</u> 4878,93	<u>227,70</u> 4781,70	<u>0,07</u> 1,47	<u>4,56</u> 95,76	30 км.
363	&C1-4-1-C варіант 1	Самонаріз для кріплення мет.профілю до легких мет.конструкцій 4,8x19	шт	1481,24	<u>3,29</u> 4873,28	<u>3,22</u> 4769,59	<u>0,01</u> 14,81	<u>0,06</u> 88,88	30 км.
364	&C1110-15-22 варіант 3	Тримач дроту металевий FLIP H -030	шт	70	<u>69,6</u> 4872,00	<u>68,00</u> 4760,00	<u>0,24</u> 16,80	<u>1,36</u> 95,20	30 км.
365	+C130-1199 варіант 1	Труба каналізаційна пластикова, діаметр 50x1,8 мм	м	55	<u>88,05</u> 4842,75	<u>86,02</u> 4731,10	<u>0,3</u> 16,50	<u>1,73</u> 95,15	30 км.
366	+C130-638	Труби зливні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб, діаметр 32 мм	шт	8	<u>600,05</u> 4800,40	<u>586,50</u> 4692,00	<u>1,78</u> 14,24	<u>11,77</u> 94,16	30 км.
367	C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	31,8	<u>146,59</u> 4661,56	<u>144,34</u> 4590,01	<u>1,16</u> 36,89	<u>1,09</u> 34,66	30 км.
368	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	76,58378	<u>59,75</u> 4575,88	<u>58,08</u> 4447,99	<u>0,5</u> 38,29	<u>1,17</u> 89,60	30 км.
369	&C1630-1531-3-ИД варіант 1	Автоматичний повітровідвідник, ф15мм	шт	2	<u>2173,34</u> 4346,68	<u>2127,50</u> 4255,00	<u>3,23</u> 6,46	<u>42,61</u> 85,22	30 км.
370	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	33,25592	<u>130,68</u> 4345,88	<u>127,72</u> 4247,45	<u>0,4</u> 13,30	<u>2,56</u> 85,13	30 км.
371	&C130-1186-10 варіант 2	Металорукав, діаметр 10 мм	м	101	<u>42,76</u> 4318,76	<u>41,40</u> 4181,40	<u>0,52</u> 52,52	<u>0,84</u> 84,84	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
372	&C111-18041-3 варіант 3	Профлист, СН-10	м2	15,18	<u>284,42</u> 4317,50	<u>281,75</u> 4276,97	<u>0,55</u> 8,35	<u>2,12</u> 32,18	30 км.
373	+C1545-193	Провід ПРТО-500, переріз 1х1,5 мм2	1000м	0,905	<u>4720,61</u> 4272,15	<u>4613,74</u> 4175,43	<u>14,31</u> 12,95	<u>92,56</u> 83,77	30 км.
374	+C112-60	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,414	<u>10297,53</u> 4263,18	<u>9863,10</u> 4083,32	<u>232,52</u> 96,26	<u>201,91</u> 83,60	30 км.
375	+C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	195,42	<u>21,71</u> 4242,57	<u>21,25</u> 4152,68	<u>0,03</u> 5,86	<u>0,43</u> 84,03	30 км.
376	C1630-135	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 20 мм	шт	108,384	<u>38,73</u> 4197,71	<u>37,80</u> 4096,92	<u>0,17</u> 18,43	<u>0,76</u> 82,36	30 км.
377	+C188888-5	Монтажна кліпса	шт	4514	<u>0,92</u> 4152,88	<u>0,90</u> 4062,60	- -	<u>0,02</u> 90,28	
378	+C151-1 варіант 1	Кабелі вита пара FTP 4x2x0,51, категорія 5 екранований	1000м	0,204	<u>19449,82</u> 3967,76	<u>18519,71</u> 3778,02	<u>548,74</u> 111,94	<u>381,37</u> 77,80	30 км.
379	C111-20	Азбестовий картон загального призначення [КАОН-1], товщина 2 мм	т	0,081	<u>48518,07</u> 3929,96	<u>46785,61</u> 3789,63	<u>781,13</u> 63,27	<u>951,33</u> 77,06	30 км.
380	C130-235	Глушники шуму вентиляційних установок трубчасті круглого перерізу із оцинкованої та сортової сталі, наповнювач - полотно із супертонкого лужного скловолокна, марка ГТК 1-4, діаметр обичайки 315 мм, маса наповнювача 2,94 кг	шт	2	<u>1950,13</u> 3900,26	<u>1901,17</u> 3802,34	<u>10,72</u> 21,44	<u>38,24</u> 76,48	30 км.
381	+C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,1003496	<u>38452,63</u> 3858,71	<u>37307,70</u> 3743,81	<u>390,96</u> 39,23	<u>753,97</u> 75,67	30 км.
382	+C111-1756 варіант 15	Зовнішня решітка металева щілинна, МВМП-250х250	шт	2	<u>1900,86</u> 3801,72	<u>1863,00</u> 3726,00	<u>0,59</u> 1,18	<u>37,27</u> 74,54	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
383	C113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	14,04	<u>268,09</u> 3763,98	<u>263,79</u> 3703,61	<u>2,3</u> 32,29	<u>2</u> 28,08	30 км.
384	&C10000-203	Дюбелі 6x42 мм металеві	шт	2798,48579	<u>1,32</u> 3694,00	<u>1,27</u> 3554,08	<u>0,02</u> 55,97	<u>0,03</u> 83,95	30 км.
385	+C111-1756 варіант 24	Зовнішня решітка металева щільна, настінний монтаж МВМП-450x450	шт	1	<u>3693</u> 3693,00	<u>3620,00</u> 3620,00	<u>0,59</u> 0,59	<u>72,41</u> 72,41	30 км.
386	+C1547-7 варіант 9	Світловий показник "Вихід", "Плай-1.1" У-07-12/24	шт	13	<u>281,98</u> 3665,74	<u>276,00</u> 3588,00	<u>0,45</u> 5,85	<u>5,53</u> 71,89	30 км.
387	&C113-1466- B6 варіант 4	Коліно труби діам. 120мм	шт	7	<u>518,39</u> 3628,73	<u>508,00</u> 3556,00	<u>0,23</u> 1,61	<u>10,16</u> 71,12	30 км.
388	+C111-2005-8	Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Thomsit RS 88	кг	83,99677	<u>42,35</u> 3557,26	<u>41,00</u> 3443,87	<u>0,52</u> 43,68	<u>0,83</u> 69,71	30 км.
389	+C1630-154 варіант 13	Клапан кульовий муфтовий з штуцером, діаметр 15 мм	шт	7	<u>507,8</u> 3554,60	<u>483,00</u> 3381,00	<u>14,84</u> 103,88	<u>9,96</u> 69,72	30 км.
390	C130-231 варіант 1	Вставки гнучкі	м2	5,04	<u>704,82</u> 3552,29	<u>689,73</u> 3476,24	<u>1,27</u> 6,40	<u>13,82</u> 69,65	30 км.
391	C1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0,03	<u>115340,82</u> 3460,22	<u>112483,61</u> 3374,51	<u>595,63</u> 17,87	<u>2261,58</u> 67,84	30 км.
392	&C111-95-1- 1P3-B2	Сітка шліфувальна 15x280мм	шт	139,643	<u>24,66</u> 3443,60	<u>24,15</u> 3372,38	<u>0,03</u> 4,19	<u>0,48</u> 67,03	30 км.
393	+C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	8,067	<u>420,22</u> 3389,91	<u>411,54</u> 3319,89	<u>0,44</u> 3,55	<u>8,24</u> 66,47	30 км.
394	C117-1 варіант 1	Колодка клемна	шт	47	<u>71,44</u> 3357,68	<u>69,68</u> 3274,96	<u>0,36</u> 16,92	<u>1,4</u> 65,80	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
395	+С1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00329	<u>1014739,18</u> 3338,49	<u>994566,95</u> 3272,13	<u>275,38</u> 0,91	<u>19896,85</u> 65,45	30 км.
396	С111-1697	Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3	т	0,04212	<u>79187,51</u> 3335,38	<u>77100,64</u> 3247,48	<u>534,17</u> 22,50	<u>1552,7</u> 65,40	30 км.
397	+С113-3 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	32,8692	<u>99,19</u> 3260,30	<u>97,87</u> 3216,91	<u>0,58</u> 19,06	<u>0,74</u> 24,33	30 км.
398	С1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,0144	<u>226301,71</u> 3258,74	<u>221589,04</u> 3190,88	<u>275,38</u> 3,97	<u>4437,29</u> 63,89	30 км.
399	+С1512-13 варіант 4	Розетка штепсельна із заземлюючим контактом, ІР44, двохмодульна	шт	20	<u>159,55</u> 3191,00	<u>156,40</u> 3128,00	<u>0,02</u> 0,40	<u>3,13</u> 62,60	30 км.
400	&С111-120-5-8Е варіант 2	Кутик перфорований	мп	77,28	<u>41,28</u> 3190,12	<u>40,25</u> 3110,52	<u>0,22</u> 17,00	<u>0,81</u> 62,60	30 км.
401	С1545-159	Очіс льняний	т	0,1206706	<u>26360,34</u> 3180,92	<u>25438,55</u> 3069,69	<u>404,92</u> 48,86	<u>516,87</u> 62,37	30 км.
402	&С1110-15-22 варіант 5	Злучник для дроту універсальний С -011	шт	20	<u>158,3</u> 3166,00	<u>154,96</u> 3099,20	<u>0,24</u> 4,80	<u>3,1</u> 62,00	30 км.
403	&С111-826-5ІН	Цокольний профіль	м	22,704	<u>137,85</u> 3129,75	<u>135,00</u> 3065,04	<u>0,15</u> 3,41	<u>2,7</u> 61,30	30 км.
404	+С1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	2,7	<u>1155,49</u> 3119,82	<u>481,85</u> 1301,00	<u>650,98</u> 1757,65	<u>22,66</u> 61,17	30 км.
405	&С111-32-7	Подовжувач профілей 60/27 однорівнев.	шт	145,318	<u>20,57</u> 2989,19	<u>19,78</u> 2874,39	<u>0,39</u> 56,67	<u>0,4</u> 58,13	30 км.
406	С113-1689	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20х3,4 мм	м	85	<u>34,7</u> 2949,50	<u>33,94</u> 2884,90	<u>0,08</u> 6,80	<u>0,68</u> 57,80	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
407	+С153-377 варіант 15	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 4х2,5 НХН FE180/E30	1000м	0,06324	<u>46427,81</u> 2936,09	<u>45448,00</u> 2874,13	<u>69,46</u> 4,39	<u>910,35</u> 57,57	30 км.
408	С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,090365	<u>32446,03</u> 2931,99	<u>31457,23</u> 2842,63	<u>352,6</u> 31,86	<u>636,2</u> 57,50	30 км.
409	С111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,02592	<u>112231,09</u> 2909,03	<u>109434,85</u> 2836,55	<u>595,63</u> 15,44	<u>2200,61</u> 57,04	30 км.
410	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,8259	<u>3512,04</u> 2900,59	<u>2691,00</u> 2222,50	<u>752,18</u> 621,23	<u>68,86</u> 56,86	30 км.
411	+С111-1756 варіант 21	Зовнішня решітка металева щілинна, МВМП-200х200	шт	2	<u>1387,8</u> 2775,60	<u>1360,00</u> 2720,00	<u>0,59</u> 1,18	<u>27,21</u> 54,42	30 км.
412	+С1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	11,9644	<u>230,89</u> 2762,46	<u>225,98</u> 2703,72	<u>0,38</u> 4,55	<u>4,53</u> 54,19	30 км.
413	+С1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	3,5296	<u>768,78</u> 2713,49	<u>752,92</u> 2657,51	<u>0,79</u> 2,79	<u>15,07</u> 53,19	30 км.
414	&С111-1721-13	Ущільнювальна стрічка ТПК УП-1 ППЕ НХ (5х50мм 20м)	м	200,6	<u>13,35</u> 2678,01	<u>13,09</u> 2625,85	<u>-</u> -	<u>0,26</u> 52,16	
415	С111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,069825	<u>37239,45</u> 2600,24	<u>36150,37</u> 2524,20	<u>358,89</u> 25,06	<u>730,19</u> 50,98	30 км.
416	&С1-180-59 варіант 1	Самонаріз для кріплення мет.профілю до легких мет.конструкцій оцинк. 5,5х25 Etanco	шт	1108	<u>2,32</u> 2570,56	<u>2,27</u> 2515,16	<u>-</u> -	<u>0,05</u> 55,40	
417	С1546-63	Припой ПОС-18	т	0,0045	<u>570150,89</u> 2565,68	<u>558498,74</u> 2513,24	<u>472,72</u> 2,13	<u>11179,43</u> 50,31	30 км.
418	+С153-377 варіант 16	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 4х1,5 НХН FE180/E30	1000м	0,051	<u>49946,81</u> 2547,29	<u>48898,00</u> 2493,80	<u>69,46</u> 3,54	<u>979,35</u> 49,95	30 км.
419	&С1110-15-22 варіант 1	Тримач дроту пластиковий для плоского даху з бетоном Н -303	шт	55	<u>46,14</u> 2537,70	<u>45,00</u> 2475,00	<u>0,24</u> 13,20	<u>0,9</u> 49,50	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
420	C1545-244	Скоби дволапкові K146П	100шт	9,18	<u>267,72</u> 2457,67	<u>260,38</u> 2390,29	<u>2,09</u> 19,19	<u>5,25</u> 48,19	30 км.
421	C130-635	Трапи Т-50 чавунні емальовані з прямим відводом, ґратами та гумовою пробкою, розмір 260x140x110 мм	комплект	4	<u>599,57</u> 2398,28	<u>585,72</u> 2342,88	<u>2,09</u> 8,36	<u>11,76</u> 47,04	30 км.
422	C111-1882	Тканина мішкова	10м2	3,41971	<u>676,63</u> 2313,88	<u>660,64</u> 2259,20	<u>2,72</u> 9,30	<u>13,27</u> 45,38	30 км.
423	&C111-2015-6-6	шпаклівка Фюгенфюлер	кг	189,8208	<u>12,15</u> 2306,32	<u>11,39</u> 2162,06	<u>0,52</u> 98,71	<u>0,24</u> 45,55	30 км.
424	+C113-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	10	<u>229,26</u> 2292,60	<u>226,80</u> 2268,00	<u>0,75</u> 7,50	<u>1,71</u> 17,10	30 км.
425	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0574405	<u>38747,56</u> 2225,68	<u>37628,91</u> 2161,42	<u>358,89</u> 20,61	<u>759,76</u> 43,65	30 км.
426	&C1-9-6	Саморіз 3,5x25	шт	600,373	<u>3,64</u> 2185,36	<u>3,57</u> 2143,33	<u>-</u> -	<u>0,07</u> 42,03	
427	&C111-1747-1И-В3-1 варіант 8	Thermaflex FRZ двн.22 (товщ.13мм)	м	41,2	<u>52,89</u> 2179,07	<u>51,75</u> 2132,10	<u>0,1</u> 4,12	<u>1,04</u> 42,85	30 км.
428	&C130-1186-В7 варіант 3	Кабель-канал 20x10	м	70,7	<u>30,11</u> 2128,78	<u>29,00</u> 2050,30	<u>0,52</u> 36,76	<u>0,59</u> 41,72	30 км.
429	C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,0999795	<u>21169,41</u> 2116,51	<u>20736,44</u> 2073,22	<u>275,38</u> 27,53	<u>157,59</u> 15,76	30 км.
430	+C153-377 варіант 14	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 3x1,5НХН FE180/E90	1000м	0,051	<u>41067,2</u> 2094,43	<u>40192,50</u> 2049,82	<u>69,46</u> 3,54	<u>805,24</u> 41,07	30 км.
431	C114-36 варіант 1	Теплоізоляція фольгована товщиною 25 мм	10м2	1,42	<u>1425,57</u> 2024,31	<u>1393,25</u> 1978,42	<u>4,37</u> 6,21	<u>27,95</u> 39,68	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
432	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові K729, K730	100шт	3,625	<u>533,77</u> 1934,92	<u>523,13</u> 1896,35	<u>0,17</u> 0,62	<u>10,47</u> 37,95	30 км.
433	C1113-292	Паста антисептична	т	0,015732	<u>121762,26</u> 1915,56	<u>118850,04</u> 1869,75	<u>524,72</u> 8,25	<u>2387,5</u> 37,56	30 км.
434	&C111-1303-2C варіант 3	Металорукав D18 P3-ЦХ-Ш-18	м	45,45	<u>42,08</u> 1912,54	<u>40,25</u> 1829,36	<u>1</u> 45,45	<u>0,83</u> 37,73	30 км.
435	+C1547-6 варіант 1	Вимикач, закритого встановлення, одноклавішний, IP54	шт	10	<u>190,19</u> 1901,90	<u>186,30</u> 1863,00	<u>0,16</u> 1,60	<u>3,73</u> 37,30	30 км.
436	&C113-1793-11 варіант 6	Протипожежна муфта Фенікс ППМ-110 для трубі Ду 100 мм	шт	8	<u>234,72</u> 1877,76	<u>230,00</u> 1840,00	<u>0,12</u> 0,96	<u>4,6</u> 36,80	30 км.
437	&C111-654-15 варіант 1	Омега-профіль 1,00 мм т (17x22x90x22x17)	м	15,235	<u>120,76</u> 1839,78	<u>118,20</u> 1800,78	<u>0,19</u> 2,89	<u>2,37</u> 36,11	30 км.
438	C111-194	Цвяхи толеві круглі 2,5x40 мм	т	0,06492	<u>28272,97</u> 1835,48	<u>27366,00</u> 1776,60	<u>352,6</u> 22,89	<u>554,37</u> 35,99	30 км.
439	+C111-856 варіант 1	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	92,026	<u>19,83</u> 1824,88	<u>18,60</u> 1711,68	<u>0,84</u> 77,30	<u>0,39</u> 35,90	30 км.
440	C111-1299	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,03	<u>58687,47</u> 1760,62	<u>56928,25</u> 1707,85	<u>608,49</u> 18,25	<u>1150,73</u> 34,52	30 км.
441	+C111-219 варіант 2	Клей для гіпсокартону	т	0,17808	<u>9616</u> 1712,42	<u>8950,00</u> 1593,82	<u>477,45</u> 85,02	<u>188,55</u> 33,58	30 км.
442	+C111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,092	<u>18586,64</u> 1709,97	<u>18221,84</u> 1676,41	<u>0,36</u> 0,03	<u>364,44</u> 33,53	30 км.
443	+C1512-13 варіант 5	Розетка штепсельна накладна, IP44, 16А	шт	10	<u>170,11</u> 1701,10	<u>166,75</u> 1667,50	<u>0,02</u> 0,20	<u>3,34</u> 33,40	30 км.
444	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	31,90605	<u>53,11</u> 1694,53	<u>43,30</u> 1381,53	<u>8,77</u> 279,82	<u>1,04</u> 33,18	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
445	+С1547-7 варіант 10	Оповіщувач світлозвуковий «Гном» Гном-1	шт	2	<u>823,6</u> 1647,20	<u>807,00</u> 1614,00	<u>0,45</u> 0,90	<u>16,15</u> 32,30	30 км.
446	С1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	51,05	<u>32,18</u> 1642,79	<u>31,32</u> 1598,89	<u>0,23</u> 11,74	<u>0,63</u> 32,16	30 км.
447	+С1110-14	Глухари	100шт	1,991	<u>821,9</u> 1636,40	<u>801,10</u> 1594,99	<u>4,68</u> 9,32	<u>16,12</u> 32,09	30 км.
448	С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0225091	<u>72068,49</u> 1622,20	<u>70296,49</u> 1582,31	<u>358,89</u> 8,08	<u>1413,11</u> 31,81	30 км.
449	+С121-782 варіант 1	Металеві конструкції для кріплення	т	0,025	<u>63718,67</u> 1592,97	<u>62871,19</u> 1571,78	<u>373,15</u> 9,33	<u>474,33</u> 11,86	30 км.
450	&С113-1793- 11 варіант 7	Протипожежна муфта Фенікс ППМ-110 для трубі Ду 50 мм	шт	8	<u>199,02</u> 1592,16	<u>195,00</u> 1560,00	<u>0,12</u> 0,96	<u>3,9</u> 31,20	30 км.
451	+С1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно- вапняковий, марка М25	м3	0,4752	<u>3325,67</u> 1580,36	<u>2508,28</u> 1191,93	<u>752,18</u> 357,44	<u>65,21</u> 30,99	30 км.
452	С111-594-П	Мастика бітумна покрівельна холодна	т	0,080864	<u>19237,6</u> 1555,63	<u>18382,94</u> 1486,52	<u>477,45</u> 38,61	<u>377,21</u> 30,50	30 км.
453	&С1545-98-1- В1	Стрічки армувальні	м	556,956	<u>2,7</u> 1503,78	<u>2,65</u> 1475,93	<u>-</u> -	<u>0,05</u> 27,85	
454	&С1520-72 варіант 1	Смуга оцинкована для блискавкозахисту W- 25x4/ST	м	15	<u>100,25</u> 1503,75	<u>98,00</u> 1470,00	<u>0,28</u> 4,20	<u>1,97</u> 29,55	30 км.
455	&С1-9-6 варіант 1	Дюбель для кріплення ізоляції з мет. стержнем LI-M 10x220	шт	221,6	<u>6,72</u> 1489,15	<u>6,59</u> 1460,34	<u>-</u> -	<u>0,13</u> 28,81	
456	+С1512-13 варіант 3	Розетка штепсельна із заземлюючим контактом, IP44, 16А	шт	10	<u>146,59</u> 1465,90	<u>143,70</u> 1437,00	<u>0,02</u> 0,20	<u>2,87</u> 28,70	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
457	+С130-1127 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр 355 мм	м2	2,201	<u>665,67</u> 1465,14	<u>650,00</u> 1430,65	<u>2,62</u> 5,77	<u>13,05</u> 28,72	30 км.
458	С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,02459	<u>57034,14</u> 1402,47	<u>55563,22</u> 1366,30	<u>352,6</u> 8,67	<u>1118,32</u> 27,50	30 км.
459	+С1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	0,553373	<u>2497,44</u> 1382,02	<u>1881,21</u> 1041,01	<u>567,26</u> 313,91	<u>48,97</u> 27,10	30 км.
460	&С130-420-115 варіант 8	Конвектор електричний 500Вт	шт	1	<u>1370,36</u> 1370,36	<u>1340,00</u> 1340,00	<u>3,49</u> 3,49	<u>26,87</u> 26,87	30 км.
461	С113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	17,94	<u>76,15</u> 1366,13	<u>75,00</u> 1345,50	<u>0,58</u> 10,41	<u>0,57</u> 10,22	30 км.
462	+С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	13,5529	<u>100,6</u> 1363,42	<u>98,52</u> 1335,23	<u>0,11</u> 1,49	<u>1,97</u> 26,70	30 км.
463	&С111-1303-2С варіант 2	Гнучка гофрована ПВХ труба діам.16 мм	м	136,35	<u>9,69</u> 1321,23	<u>8,50</u> 1158,98	<u>1</u> 136,35	<u>0,19</u> 25,90	30 км.
464	С1630-83	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі	кг	84	<u>15,71</u> 1319,64	<u>15,05</u> 1264,20	<u>0,35</u> 29,40	<u>0,31</u> 26,04	30 км.
465	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	109,47736	<u>11,88</u> 1300,59	<u>5,79</u> 633,87	<u>5,86</u> 641,54	<u>0,23</u> 25,18	30 км.
466	+С1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	3,3458	<u>381,93</u> 1277,86	<u>374,13</u> 1251,76	<u>0,31</u> 1,04	<u>7,49</u> 25,06	30 км.
467	С147-29	В'язальний дріт	100кг	0,219765	<u>5761,32</u> 1266,14	<u>5620,81</u> 1235,26	<u>27,54</u> 6,05	<u>112,97</u> 24,83	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
468	C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0159745	<u>77690,75</u> 1241,07	<u>75571,77</u> 1207,22	<u>595,63</u> 9,51	<u>1523,35</u> 24,34	30 км.
469	C111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,0648	<u>18800,1</u> 1218,25	<u>17822,98</u> 1154,93	<u>608,49</u> 39,43	<u>368,63</u> 23,89	30 км.
470	C1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	36,50611	<u>33,3</u> 1215,65	<u>32,34</u> 1180,61	<u>0,31</u> 11,32	<u>0,65</u> 23,72	30 км.
471	C111-89	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 8 мм	т	0,025875	<u>44991,05</u> 1164,14	<u>43756,27</u> 1132,19	<u>352,6</u> 9,12	<u>882,18</u> 22,83	30 км.
472	+C153-377 варіант 9	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 2х2х0,8 JE-H(St)H FE180/E30	1000м	0,04131	<u>27284,45</u> 1127,12	<u>26680,00</u> 1102,15	<u>69,46</u> 2,87	<u>534,99</u> 22,10	30 км.
473	&C111-1747- 1И-В3-1 варіант 2	Thermaflex FRZ двн.28 (товщ.13мм)	м	20,6	<u>54,06</u> 1113,64	<u>52,90</u> 1089,74	<u>0,1</u> 2,06	<u>1,06</u> 21,84	30 км.
474	&C111-654-17 варіант 1	Монтажний кут оцинкований 1,50 мм т (150х150)	м	3,324	<u>322,77</u> 1072,89	<u>316,25</u> 1051,22	<u>0,19</u> 0,63	<u>6,33</u> 21,04	30 км.
475	C1546-58	Паста паяльна ПМКН-40	кг	1,54	<u>688,4</u> 1060,14	<u>674,36</u> 1038,51	<u>0,54</u> 0,83	<u>13,5</u> 20,80	30 км.
476	&C1-9-6 варіант 3	Саморіз 4,2х16	шт	537,6	<u>1,88</u> 1010,69	<u>1,84</u> 989,18	<u>-</u> -	<u>0,04</u> 21,51	
477	&C1-4-1-С варіант 4	Шурупи самонарізні 6,3х19	шт	596	<u>1,64</u> 977,44	<u>1,60</u> 953,60	<u>0,01</u> 5,96	<u>0,03</u> 17,88	30 км.
478	+C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	254,9	<u>3,69545</u> 941,97	<u>3,69545</u> 941,97	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
479	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	4,71	<u>198,48</u> 934,84	<u>194,19</u> 914,63	<u>0,4</u> 1,88	<u>3,89</u> 18,33	30 км.
480	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0221627	<u>41491,64</u> 919,57	<u>40325,48</u> 893,72	<u>352,6</u> 7,81	<u>813,56</u> 18,04	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
481	+С153-377 варіант 11	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 3х1,5 НХН FE180/E90	1000м	0,02754	<u>33373,85</u> 919,12	<u>32650,00</u> 899,18	<u>69,46</u> 1,91	<u>654,39</u> 18,03	30 км.
482	С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,024925	<u>36289,59</u> 904,52	<u>35302,65</u> 879,92	<u>275,38</u> 6,86	<u>711,56</u> 17,74	30 км.
483	С111-152	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] з цинковим хроматованим покриттям 3х58,5 мм	т	0,0135	<u>65974,4</u> 890,65	<u>64328,18</u> 868,43	<u>352,6</u> 4,76	<u>1293,62</u> 17,46	30 км.
484	С1546-93	Флюс ВАМИ, КСП, ФҚДТ	кг	1,54	<u>576,16</u> 887,29	<u>564,39</u> 869,16	<u>0,47</u> 0,72	<u>11,3</u> 17,41	30 км.
485	С111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0056733	<u>156364,6</u> 887,10	<u>152980,66</u> 867,91	<u>317,97</u> 1,80	<u>3065,97</u> 17,39	30 км.
486	С111-585	Масло дизельне моторне М-10ДМ	т	0,022	<u>40040,5</u> 880,89	<u>38599,64</u> 849,19	<u>655,75</u> 14,43	<u>785,11</u> 17,27	30 км.
487	&С188888-21- В1-В1	Піна протипожежна	шт	4	<u>212,06</u> 848,24	<u>207,90</u> 831,60	<u>-</u> -	<u>4,16</u> 16,64	
488	С111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,021159	<u>40080,72</u> 848,07	<u>38942,22</u> 823,98	<u>352,6</u> 7,46	<u>785,9</u> 16,63	30 км.
489	С123-499	Розкладки, розмір 19х19 мм	пм	28	<u>30,24</u> 846,72	<u>29,57</u> 827,96	<u>0,08</u> 2,24	<u>0,59</u> 16,52	30 км.
490	С113-1478	Ревізія ПВХ діам. 110 мм	шт	4	<u>208,59</u> 834,36	<u>204,35</u> 817,40	<u>0,15</u> 0,60	<u>4,09</u> 16,36	30 км.
491	С1545-237	Скоба дволапкова СД-22, СД-27	100шт	3,08	<u>269,89</u> 831,26	<u>263,94</u> 812,94	<u>0,66</u> 2,03	<u>5,29</u> 16,29	30 км.
492	С1545-74	Ковпачки ізолювальні К-441, К-442	100шт	22,32	<u>37,03</u> 826,51	<u>36,25</u> 809,10	<u>0,05</u> 1,12	<u>0,73</u> 16,29	30 км.
493	С111-2008-9	Ґрунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	8,57344	<u>93,81</u> 804,27	<u>91,45</u> 784,04	<u>0,52</u> 4,46	<u>1,84</u> 15,77	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
494	+С1547-6 варіант 2	Вимикач, закритого встановлення, двоклавішний, IP54	шт	4	<u>199,57</u> 798,28	<u>195,50</u> 782,00	<u>0,16</u> 0,64	<u>3,91</u> 15,64	30 км.
495	С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,025385	<u>31345,88</u> 795,72	<u>30378,65</u> 771,16	<u>352,6</u> 8,95	<u>614,63</u> 15,61	30 км.
496	+С111-1482 варіант 1	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0159	<u>49745,76</u> 790,96	<u>48417,75</u> 769,84	<u>352,6</u> 5,61	<u>975,41</u> 15,51	30 км.
497	+С111-310	Каніфоль соснова	т	0,0029	<u>272679,14</u> 790,77	<u>266741,59</u> 773,55	<u>590,9</u> 1,71	<u>5346,65</u> 15,51	30 км.
498	&С1110-15-22 варіант 8	Антикорозійна стрічка, 10 м G-115	шт	2	<u>378,24</u> 756,48	<u>370,58</u> 741,16	<u>0,24</u> 0,48	<u>7,42</u> 14,84	30 км.
499	С130-307	Зонти вентиляційних систем прямокутні із листової сталі, марка ЗП250Х250, периметр шахт 1000 мм	шт	2	<u>374,69</u> 749,38	<u>365,15</u> 730,30	<u>2,19</u> 4,38	<u>7,35</u> 14,70	30 км.
500	+С1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,005208	<u>142692,18</u> 743,14	<u>139510,31</u> 726,57	<u>383,98</u> 2,00	<u>2797,89</u> 14,57	30 км.
501	+С130-262 варіант 2	Компенсаційний патрубок селистичноюманжетою, 100мм	шт	2	<u>360,95</u> 721,90	<u>350,00</u> 700,00	<u>3,87</u> 7,74	<u>7,08</u> 14,16	30 км.
502	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	21	<u>34,03</u> 714,63	<u>32,97</u> 692,37	<u>0,39</u> 8,19	<u>0,67</u> 14,07	30 км.
503	С111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,0050279	<u>133710,62</u> 672,28	<u>130564,12</u> 656,46	<u>524,72</u> 2,64	<u>2621,78</u> 13,18	30 км.
504	&С1-180-59-3 варіант 1	Дюбель SMD 8х120 швидкого монтажу з довгим розпором	шт	110,8	<u>5,8</u> 642,64	<u>5,69</u> 630,45	<u>-</u> -	<u>0,11</u> 12,19	
505	+С111-852 варіант 1	Покриття Техноеласт "Полум'я стоп	м2	2,3	<u>274,6</u> 631,58	<u>268,00</u> 616,40	<u>1,22</u> 2,81	<u>5,38</u> 12,37	30 км.
506	С113-1478 варіант 1	Почистка ПВХ діам. 110 мм	шт	3	<u>208,59</u> 625,77	<u>204,35</u> 613,05	<u>0,15</u> 0,45	<u>4,09</u> 12,27	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
507	&C1110-15-22 варіант 6	Злучник контрольний С -032	шт	5	<u>116,52</u> 582,60	<u>114,00</u> 570,00	<u>0,24</u> 1,20	<u>2,28</u> 11,40	30 км.
508	+C111-1663 варіант 1	Лак, марка 177	т	0,0185	<u>30175,15</u> 558,24	<u>28987,85</u> 536,28	<u>595,63</u> 11,02	<u>591,67</u> 10,94	30 км.
509	+C113-1478 варіант 2	Почистка ПВХ діам. 50 мм	шт	3	<u>183,75</u> 551,25	<u>180,00</u> 540,00	<u>0,15</u> 0,45	<u>3,6</u> 10,80	30 км.
510	+C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	4,1992	<u>130,32</u> 547,24	<u>126,97</u> 533,17	<u>0,79</u> 3,32	<u>2,56</u> 10,75	30 км.
511	C1545-248	Скоби будівельні	кг	19	<u>28,77</u> 546,63	<u>27,83</u> 528,77	<u>0,38</u> 7,22	<u>0,56</u> 10,64	30 км.
512	&C111-1479- 3Д	Шайби	шт	470,84	<u>1,15</u> 541,47	<u>1,10</u> 517,92	<u>0,03</u> 14,13	<u>0,02</u> 9,42	30 км.
513	C113-1690	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 25х4,2 мм	м	10	<u>54,12</u> 541,20	<u>52,91</u> 529,10	<u>0,15</u> 1,50	<u>1,06</u> 10,60	30 км.
514	+C1512-1 варіант 5	Коробка установочна	шт	56	<u>9,56</u> 535,36	<u>9,35</u> 523,60	<u>0,02</u> 1,12	<u>0,19</u> 10,64	30 км.
515	+C1546-22	Клей нітроглифталевий	кг	3,292	<u>160,35</u> 527,87	<u>156,71</u> 515,89	<u>0,5</u> 1,65	<u>3,14</u> 10,33	30 км.
516	C1545-168	Патрубок У-479	100шт	0,145	<u>3474,06</u> 503,74	<u>3391,28</u> 491,74	<u>14,66</u> 2,13	<u>68,12</u> 9,87	30 км.
517	C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, І сорт	м3	0,05253	<u>9515,21</u> 499,83	<u>9096,12</u> 477,82	<u>232,52</u> 12,21	<u>186,57</u> 9,80	30 км.
518	C113-1682	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25х3,5 мм	м	10	<u>49,13</u> 491,30	<u>48,02</u> 480,20	<u>0,15</u> 1,50	<u>0,96</u> 9,60	30 км.
519	+C113-1478 варіант 3	Ревізія ПВХ діам. 50 мм	шт	3	<u>163,35</u> 490,05	<u>160,00</u> 480,00	<u>0,15</u> 0,45	<u>3,2</u> 9,60	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
520	C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0187436	<u>25940,18</u> 486,21	<u>25156,17</u> 471,52	<u>275,38</u> 5,16	<u>508,63</u> 9,53	30 км.
521	&C130-1186-B7 варіант 4	Кабель-канал 110х60	м	4,04	<u>110,79</u> 447,59	<u>108,10</u> 436,72	<u>0,52</u> 2,10	<u>2,17</u> 8,77	30 км.
522	C1545-164	Патрони до пістолета МПУ-2	100шт	3,08	<u>145,26</u> 447,40	<u>141,26</u> 435,08	<u>1,15</u> 3,54	<u>2,85</u> 8,78	30 км.
523	C1545-184	Провід БПВЛ1, переріз 1х10 мм ²	м	36	<u>12,23</u> 440,28	<u>11,92</u> 429,12	<u>0,07</u> 2,52	<u>0,24</u> 8,64	30 км.
524	C111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,02279	<u>19175,11</u> 437,00	<u>18756,99</u> 427,47	<u>275,38</u> 6,28	<u>142,74</u> 3,25	30 км.
525	C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,008521	<u>50066,13</u> 426,61	<u>48550,27</u> 413,70	<u>534,17</u> 4,55	<u>981,69</u> 8,36	30 км.
526	&C1-180-59	Саморізи 3,5х9,5	шт	218,377	<u>1,94</u> 423,65	<u>1,90</u> 414,92	<u>-</u> -	<u>0,04</u> 8,73	
527	+C111-1631	Замазка захисна	кг	4,32	<u>97,93</u> 423,06	<u>95,41</u> 412,17	<u>0,6</u> 2,59	<u>1,92</u> 8,30	30 км.
528	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	2,99479	<u>140,68</u> 421,31	<u>137,79</u> 412,65	<u>0,13</u> 0,39	<u>2,76</u> 8,27	30 км.
529	C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм ² , діаметр 5, 5 мм	10м	0,9537	<u>440,49</u> 420,10	<u>423,03</u> 403,44	<u>8,82</u> 8,41	<u>8,64</u> 8,25	30 км.
530	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	1,8516	<u>225,42</u> 417,39	<u>220,46</u> 408,20	<u>0,54</u> 1,00	<u>4,42</u> 8,19	30 км.
531	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0144134	<u>28647,43</u> 412,91	<u>27733,12</u> 399,73	<u>352,6</u> 5,08	<u>561,71</u> 8,10	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
532	+C1512-13 варіант 6	Розетка комп'ютерна	шт	8	<u>50</u> 400,00	<u>49,00</u> 392,00	<u>0,02</u> 0,16	<u>0,98</u> 7,84	30 км.
533	&C113-1466- B6 варіант 1	Коліно труби діам.110мм	шт	4	<u>97,13</u> 388,52	<u>95,00</u> 380,00	<u>0,23</u> 0,92	<u>1,9</u> 7,60	30 км.
534	+C1630-126 варіант 1	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 15 мм	шт	22,309	<u>16,9</u> 377,02	<u>16,37</u> 365,20	<u>0,2</u> 4,46	<u>0,33</u> 7,36	30 км.
535	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,01951	<u>18887,01</u> 368,49	<u>17949,42</u> 350,19	<u>567,26</u> 11,07	<u>370,33</u> 7,23	30 км.
536	C111-1849	Гвинти самонарізні, марка CM1-35	т	0,0009061	<u>402365,87</u> 364,58	<u>394174,82</u> 357,16	<u>301,52</u> 0,27	<u>7889,53</u> 7,15	30 км.
537	C1541-64	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,09	<u>3900,75</u> 351,07	<u>3810,31</u> 342,93	<u>13,95</u> 1,26	<u>76,49</u> 6,88	30 км.
538	+C1547-6 варіант 3	Вимикач, закритого встановлення, одноклавішний, прохідний IP54	шт	2	<u>167,44</u> 334,88	<u>164,00</u> 328,00	<u>0,16</u> 0,32	<u>3,28</u> 6,56	30 км.
539	C111-783	Поковки з квадратних заготовок, маса 2,825 кг	т	0,010695	<u>29179,4</u> 312,07	<u>28254,65</u> 302,18	<u>352,6</u> 3,77	<u>572,15</u> 6,12	30 км.
540	C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,0077	<u>38703,65</u> 298,02	<u>37553,79</u> 289,16	<u>390,96</u> 3,01	<u>758,9</u> 5,85	30 км.
541	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,08574	<u>3425,21</u> 293,68	<u>2885,33</u> 247,39	<u>472,72</u> 40,53	<u>67,16</u> 5,76	30 км.
542	C112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,0648	<u>4430,14</u> 287,07	<u>4110,75</u> 266,38	<u>232,52</u> 15,07	<u>86,87</u> 5,62	30 км.
543	+C1630-118 варіант 1	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 15 мм	шт	44,618	<u>6,33</u> 282,43	<u>6,18</u> 275,74	<u>0,03</u> 1,34	<u>0,12</u> 5,35	30 км.
544	C111-1642	Клей казеїновий	т	0,0014112	<u>196289,49</u> 277,00	<u>191944,32</u> 270,87	<u>496,36</u> 0,70	<u>3848,81</u> 5,43	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
545	C111-1518	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э50А	т	0,0064	<u>42231,34</u> 270,28	<u>41044,38</u> 262,68	<u>358,89</u> 2,30	<u>828,07</u> 5,30	30 км.
546	C111-311	Каболка	т	0,00252	<u>106925,1</u> 269,45	<u>104355,81</u> 262,98	<u>472,72</u> 1,19	<u>2096,57</u> 5,28	30 км.
547	C1541-63	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,12	<u>2153,4</u> 258,41	<u>2102,51</u> 252,30	<u>8,67</u> 1,04	<u>42,22</u> 5,07	30 км.
548	+C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,025807	<u>9937,51</u> 256,46	<u>9265,21</u> 239,11	<u>477,45</u> 12,32	<u>194,85</u> 5,03	30 км.
549	C1546-31	Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95	т	0,00154	<u>164513,68</u> 253,35	<u>160692,29</u> 247,47	<u>595,63</u> 0,92	<u>3225,76</u> 4,96	30 км.
550	+C111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5x48,5 мм	т	0,00388	<u>63621,42</u> 246,85	<u>62021,34</u> 240,64	<u>352,6</u> 1,37	<u>1247,48</u> 4,84	30 км.
551	C111-1608	Дрантя	кг	20,25591	<u>12,11</u> 245,30	<u>11,10</u> 224,84	<u>0,77</u> 15,60	<u>0,24</u> 4,86	30 км.
552	C1630-127	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 20 мм	шт	13,548	<u>18,01</u> 244,00	<u>17,42</u> 236,01	<u>0,24</u> 3,25	<u>0,35</u> 4,74	30 км.
553	C111-422	Білило титанове, готове до застосування, МА-21	т	0,0015	<u>159779,43</u> 239,67	<u>156121,78</u> 234,18	<u>524,72</u> 0,79	<u>3132,93</u> 4,70	30 км.
554	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180x6 мм	шт	0,945	<u>247,9</u> 234,27	<u>242,78</u> 229,43	<u>0,26</u> 0,25	<u>4,86</u> 4,59	30 км.
555	+C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,00546	<u>42346,41</u> 231,21	<u>41167,02</u> 224,77	<u>349,07</u> 1,91	<u>830,32</u> 4,53	30 км.
556	+C112-78	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,0345	<u>6590,66</u> 227,38	<u>6228,91</u> 214,90	<u>232,52</u> 8,02	<u>129,23</u> 4,46	30 км.
557	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,005977	<u>37128,79</u> 221,92	<u>36048,17</u> 215,46	<u>352,6</u> 2,11	<u>728,02</u> 4,35	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
558	C111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,0040914	<u>53375,97</u> 218,38	<u>52054,00</u> 212,97	<u>275,38</u> 1,13	<u>1046,59</u> 4,28	30 км.
559	C1630-128	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 25 мм	шт	9,561	<u>21,79</u> 208,33	<u>21,00</u> 200,78	<u>0,36</u> 3,44	<u>0,43</u> 4,11	30 км.
560	C111-814	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,006532	<u>30715,29</u> 200,63	<u>29837,65</u> 194,90	<u>275,38</u> 1,80	<u>602,26</u> 3,93	30 км.
561	C111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	5,0025	<u>39,14</u> 195,80	<u>38,03</u> 190,25	<u>0,34</u> 1,70	<u>0,77</u> 3,85	30 км.
562	&C1-4-1-C	Шурупи самонарізні	шт	395,36	<u>0,47</u> 185,82	<u>0,45</u> 177,91	<u>0,01</u> 3,95	<u>0,01</u> 3,96	30 км.
563	C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0053	<u>34867,5</u> 184,80	<u>33824,93</u> 179,27	<u>358,89</u> 1,90	<u>683,68</u> 3,63	30 км.
564	+C111-1522 варіант 1	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00471	<u>38926,49</u> 183,34	<u>37804,34</u> 178,06	<u>358,89</u> 1,69	<u>763,26</u> 3,59	30 км.
565	C1630-126	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 15 мм	шт	12,25	<u>14,92</u> 182,77	<u>14,43</u> 176,77	<u>0,2</u> 2,45	<u>0,29</u> 3,55	30 км.
566	C111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,06305	<u>2822,72</u> 177,97	<u>2289,92</u> 144,38	<u>477,45</u> 30,10	<u>55,35</u> 3,49	30 км.
567	C111-171	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0x100 мм	т	0,00364	<u>47223,84</u> 171,89	<u>45945,28</u> 167,24	<u>352,6</u> 1,28	<u>925,96</u> 3,37	30 км.
568	+C111-1668 варіант 1	Оліфа натуральна	кг	0,88	<u>190,27</u> 167,44	<u>186,00</u> 163,68	<u>0,54</u> 0,48	<u>3,73</u> 3,28	30 км.
569	C1630-119	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 20 мм	шт	27,096	<u>6,11</u> 165,56	<u>5,95</u> 161,22	<u>0,04</u> 1,08	<u>0,12</u> 3,26	30 км.
570	C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,00437	<u>35268,7</u> 154,12	<u>34218,27</u> 149,53	<u>358,89</u> 1,57	<u>691,54</u> 3,02	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
571	C111-1742	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм	кг	5,254	<u>29,26</u> 153,73	<u>28,41</u> 149,27	<u>0,28</u> 1,47	<u>0,57</u> 2,99	30 км.
572	C1630-120	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 25 мм	шт	19,122	<u>8,02</u> 153,36	<u>7,80</u> 149,15	<u>0,06</u> 1,15	<u>0,16</u> 3,06	30 км.
573	C111-1846	Болти анкерні	т	0,0028	<u>54485,28</u> 152,56	<u>53115,42</u> 148,72	<u>301,52</u> 0,84	<u>1068,34</u> 3,00	30 км.
574	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0030915	<u>47488,52</u> 146,81	<u>45961,74</u> 142,09	<u>595,63</u> 1,84	<u>931,15</u> 2,88	30 км.
575	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,0012	<u>116273,6</u> 139,53	<u>113450,10</u> 136,14	<u>543,63</u> 0,65	<u>2279,87</u> 2,74	30 км.
576	C1630-118	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 15 мм	шт	24,5	<u>5,59</u> 136,96	<u>5,45</u> 133,53	<u>0,03</u> 0,74	<u>0,11</u> 2,69	30 км.
577	+C111-540	Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7х(20-50) мм	т	0,003692	<u>35888,56</u> 132,50	<u>34870,04</u> 128,74	<u>314,82</u> 1,16	<u>703,7</u> 2,60	30 км.
578	C1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,054	<u>2449,32</u> 132,26	<u>2366,38</u> 127,78	<u>34,91</u> 1,89	<u>48,03</u> 2,59	30 км.
579	+C1545-248 варіант 1	Скоби будівельні	кг	4	<u>32,59</u> 130,36	<u>31,57</u> 126,28	<u>0,38</u> 1,52	<u>0,64</u> 2,56	30 км.
580	C111-1356	Цемент для приготування розчину в умовах будови та в інших подібних випадках	т	0,06555	<u>1963,03</u> 128,68	<u>1527,49</u> 100,13	<u>397,05</u> 26,03	<u>38,49</u> 2,52	30 км.
581	C111-1663	Лак, марка 177	т	0,003555	<u>35651,6</u> 126,74	<u>34356,92</u> 122,14	<u>595,63</u> 2,12	<u>699,05</u> 2,48	30 км.
582	C1546-10	Віск бджолиний	кг	0,77	<u>162,34</u> 125,00	<u>158,62</u> 122,14	<u>0,54</u> 0,42	<u>3,18</u> 2,44	30 км.
583	&C188888-415	Дюбель 6х60	шт	36,418	<u>3,26</u> 118,72	<u>3,20</u> 116,54	- -	<u>0,06</u> 2,18	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
584	C111-406	Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 блакитна 424, темно-сіра	т	0,00154	<u>71980,42</u> 110,85	<u>70044,32</u> 107,87	<u>524,72</u> 0,81	<u>1411,38</u> 2,17	30 км.
585	+C111-384 варіант 1	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,00094	<u>112898,86</u> 106,12	<u>110160,44</u> 103,55	<u>524,72</u> 0,49	<u>2213,7</u> 2,08	30 км.
586	+C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	7,33	<u>14,25</u> 104,45	<u>13,20</u> 96,76	<u>0,77</u> 5,64	<u>0,28</u> 2,05	30 км.
587	+C1545-134	Наконечники алюмінієві для опресування 35- 10-8а	100шт	0,1836	<u>551,6</u> 101,27	<u>540,24</u> 99,19	<u>0,54</u> 0,10	<u>10,82</u> 1,98	30 км.
588	C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,00229	<u>44202,02</u> 101,22	<u>42976,42</u> 98,42	<u>358,89</u> 0,82	<u>866,71</u> 1,98	30 км.
589	+C1545-169 варіант 1	Перемичка заземлювальна	шт	3	<u>32,33</u> 96,99	<u>31,47</u> 94,41	<u>0,23</u> 0,69	<u>0,63</u> 1,89	30 км.
590	C1545-240	Скоба будівельна К853	100шт	4,938	<u>18,9</u> 93,33	<u>18,15</u> 89,62	<u>0,38</u> 1,88	<u>0,37</u> 1,83	30 км.
591	C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00043	<u>213833,51</u> 91,95	<u>209045,07</u> 89,89	<u>595,63</u> 0,26	<u>4192,81</u> 1,80	30 км.
592	C111-628	Оліфа комбінована К-3	т	0,0007	<u>128928,17</u> 90,25	<u>125856,54</u> 88,10	<u>543,63</u> 0,38	<u>2528</u> 1,77	30 км.
593	+C142-10-2 варіант 1	Вода	м3	2,59159	<u>33,81</u> 87,62	<u>33,81</u> 87,62	- -	- -	
594	C111-490	Лак бакелітовий ЛБС-1, ЛБС-2	т	0,00154	<u>55272,77</u> 85,12	<u>53593,36</u> 82,53	<u>595,63</u> 0,92	<u>1083,78</u> 1,67	30 км.
595	+C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло- бежева	т	0,00187	<u>43685,85</u> 81,69	<u>42304,54</u> 79,11	<u>524,72</u> 0,98	<u>856,59</u> 1,60	30 км.
596	&C1110-15-22 варіант 4	Компенсатор К-220	шт	1	<u>80,82</u> 80,82	<u>79,00</u> 79,00	<u>0,24</u> 0,24	<u>1,58</u> 1,58	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
597	C111-318	Картон будівельний прокладний, марка А	т	0,00154	<u>51313,24</u> 79,02	<u>49627,86</u> 76,43	<u>679,24</u> 1,05	<u>1006,14</u> 1,54	30 км.
598	C111-1591	Смола кам'яновугільна для дорожнього будівництва	т	0,008901	<u>8636,7</u> 76,88	<u>7858,61</u> 69,95	<u>608,74</u> 5,42	<u>169,35</u> 1,51	30 км.
599	+C111-98 варіант 1	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00114	<u>64658,58</u> 73,71	<u>63038,16</u> 71,86	<u>352,6</u> 0,40	<u>1267,82</u> 1,45	30 км.
600	C111-801	Дріт мідний круглий електротехнічний ММ [м'який], діаметр 1-3 мм та вище	т	0,0004	<u>170756,23</u> 68,30	<u>167132,69</u> 66,85	<u>275,38</u> 0,11	<u>3348,16</u> 1,34	30 км.
601	C1522-25	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС61	т	0,00006	<u>1131729,46</u> 67,90	<u>1109263,31</u> 66,56	<u>275,38</u> 0,02	<u>22190,77</u> 1,32	30 км.
602	C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0007182	<u>89956,48</u> 64,61	<u>79447,31</u> 57,06	<u>8745,32</u> 6,28	<u>1763,85</u> 1,27	30 км.
603	+C111-306 варіант 1	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	0,501	<u>122,92</u> 61,58	<u>120,11</u> 60,18	<u>0,4</u> 0,20	<u>2,41</u> 1,20	30 км.
604	C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,00145	<u>42011,99</u> 60,92	<u>40663,51</u> 58,96	<u>524,72</u> 0,76	<u>823,76</u> 1,20	30 км.
605	+C111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3x70 мм	т	0,00108	<u>54147,43</u> 58,48	<u>52733,12</u> 56,95	<u>352,6</u> 0,38	<u>1061,71</u> 1,15	30 км.
606	C112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, ІІІ сорт	м3	0,013626	<u>4188,86</u> 57,08	<u>3874,21</u> 52,79	<u>232,52</u> 3,17	<u>82,13</u> 1,12	30 км.
607	C113-106	Муфти прямі короткі [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 65 мм	10шт	0,1479	<u>369,46</u> 54,64	<u>359,63</u> 53,19	<u>2,59</u> 0,38	<u>7,24</u> 1,07	30 км.
608	C111-319	Картон будівельний прокладний, марка Б	т	0,0019	<u>27978,8</u> 53,16	<u>26750,96</u> 50,83	<u>679,24</u> 1,29	<u>548,6</u> 1,04	30 км.
609	+C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,6072	<u>80,81</u> 49,07	<u>78,08</u> 47,41	<u>1,15</u> 0,70	<u>1,58</u> 0,96	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
610	C1113-180	Спирт етиловий ректифікований технічний, I сорт	т	0,00077	<u>62720,29</u> 48,29	<u>60852,31</u> 46,86	<u>638,17</u> 0,49	<u>1229,81</u> 0,94	30 км.
611	C1530-157	Перехід, діаметр 32x25 мм	10шт	1,2748	<u>37,31</u> 47,56	<u>36,53</u> 46,57	<u>0,05</u> 0,06	<u>0,73</u> 0,93	30 км.
612	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0019067	<u>24032,41</u> 45,82	<u>23285,81</u> 44,40	<u>275,38</u> 0,53	<u>471,22</u> 0,89	30 км.
613	C111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,00126	<u>36146,35</u> 45,54	<u>35162,22</u> 44,30	<u>275,38</u> 0,35	<u>708,75</u> 0,89	30 км.
614	C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,0011993	<u>37928,48</u> 45,49	<u>36832,18</u> 44,17	<u>352,6</u> 0,42	<u>743,7</u> 0,90	30 км.
615	+C111-219 варіант 1	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,017559	<u>2457,71</u> 43,15	<u>1932,07</u> 33,93	<u>477,45</u> 8,38	<u>48,19</u> 0,84	30 км.
616	+C111-91 варіант 1	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00084	<u>45424,4</u> 38,16	<u>44181,13</u> 37,11	<u>352,6</u> 0,30	<u>890,67</u> 0,75	30 км.
617	C1530-156	Перехід, діаметр 25x20 мм	10шт	1,3548	<u>28,05</u> 38,00	<u>27,47</u> 37,22	<u>0,03</u> 0,04	<u>0,55</u> 0,74	30 км.
618	+C1545-70	Кнопка K227	100шт	2,458	<u>12,56</u> 30,87	<u>12,12</u> 29,79	<u>0,19</u> 0,47	<u>0,25</u> 0,61	30 км.
619	+C111-849 варіант 1	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,16	<u>186,68</u> 29,87	<u>182,62</u> 29,22	<u>0,4</u> 0,06	<u>3,66</u> 0,59	30 км.
620	+C1545-44 варіант 1	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм	100шт	0,0396	<u>749,18</u> 29,67	<u>734,18</u> 29,07	<u>0,31</u> 0,01	<u>14,69</u> 0,59	30 км.
621	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,000308	<u>94574,9</u> 29,13	<u>92124,86</u> 28,37	<u>595,63</u> 0,18	<u>1854,41</u> 0,58	30 км.
622	+C1546-54 варіант 1	Пароніт	т	0,00021	<u>129693,94</u> 27,24	<u>126630,93</u> 26,59	<u>519,99</u> 0,11	<u>2543,02</u> 0,54	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
623	+C1545-208	Пряжки К-405	100шт	0,7618	<u>33,34</u> 25,40	<u>32,55</u> 24,80	<u>0,14</u> 0,11	<u>0,65</u> 0,49	30 км.
624	+C1424-11633	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,0052	<u>4691,73</u> 24,40	<u>3779,18</u> 19,65	<u>820,56</u> 4,27	<u>91,99</u> 0,48	30 км.
625	C130-478	Хомути для кріплення повітроводів СТД 205	т	0,0022	<u>11084,82</u> 24,39	<u>10476,51</u> 23,05	<u>390,96</u> 0,86	<u>217,35</u> 0,48	30 км.
626	+C1545-159 варіант 1	Очіс льняний	т	0,000868	<u>27689,08</u> 24,03	<u>26741,24</u> 23,21	<u>404,92</u> 0,35	<u>542,92</u> 0,47	30 км.
627	+C1530-155 варіант 1	Перехід, діаметр 20х16 мм	10шт	1,2748	<u>18,64</u> 23,76	<u>18,26</u> 23,28	<u>0,01</u> 0,01	<u>0,37</u> 0,47	30 км.
628	C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,0022	<u>10554,27</u> 23,22	<u>9946,30</u> 21,88	<u>401,02</u> 0,88	<u>206,95</u> 0,46	30 км.
629	C111-795	Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм	т	0,000432	<u>52793,35</u> 22,81	<u>51482,81</u> 22,24	<u>275,38</u> 0,12	<u>1035,16</u> 0,45	30 км.
630	+C111-115 варіант 1	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00053	<u>42075,35</u> 22,30	<u>40897,74</u> 21,68	<u>352,6</u> 0,19	<u>825,01</u> 0,43	30 км.
631	C1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	0,01008	<u>2186,97</u> 22,04	<u>1391,91</u> 14,03	<u>752,18</u> 7,58	<u>42,88</u> 0,43	30 км.
632	C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,3	<u>70,73</u> 21,22	<u>68,94</u> 20,68	<u>0,4</u> 0,12	<u>1,39</u> 0,42	30 км.
633	C1110-9	Болти для складання з гайками та шайбами, клас міцності 10.9	т	0,000231	<u>81517,02</u> 18,83	<u>79527,69</u> 18,37	<u>390,96</u> 0,09	<u>1598,37</u> 0,37	30 км.
634	C1545-24	Втулка В69	100шт	0,145	<u>128,74</u> 18,67	<u>125,77</u> 18,24	<u>0,45</u> 0,07	<u>2,52</u> 0,36	30 км.
635	+C111-311 варіант 1	Каболка	т	0,0002	<u>90290,9</u> 18,06	<u>88047,77</u> 17,61	<u>472,72</u> 0,09	<u>1770,41</u> 0,36	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
636	C1545-148	Наконечники кабельні мідні 10-6-5-М-УХЛ3	100шт	0,12	<u>144,73</u> 17,37	<u>140,81</u> 16,90	<u>1,08</u> 0,13	<u>2,84</u> 0,34	30 км.
637	+C111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00046	<u>33030,6</u> 15,19	<u>32027,19</u> 14,73	<u>355,75</u> 0,16	<u>647,66</u> 0,30	30 км.
638	C1541-43	Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм	т	0,0000426	<u>355549,88</u> 15,15	<u>348183,86</u> 14,83	<u>394,45</u> 0,02	<u>6971,57</u> 0,30	30 км.
639	+C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,0032	<u>4690,49</u> 15,01	<u>4197,50</u> 13,43	<u>401,02</u> 1,28	<u>91,97</u> 0,30	30 км.
640	C111-1741	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 0,8 мм	кг	0,355	<u>40,52</u> 14,38	<u>39,45</u> 14,00	<u>0,28</u> 0,10	<u>0,79</u> 0,28	30 км.
641	+C1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, I сорт	т	0,00016	<u>89610,09</u> 14,34	<u>87214,86</u> 13,95	<u>638,17</u> 0,10	<u>1757,06</u> 0,29	30 км.
642	C1530-155	Перехід, діаметр 20х16 мм	10шт	0,7	<u>19,81</u> 13,87	<u>19,41</u> 13,59	<u>0,01</u> 0,01	<u>0,39</u> 0,27	30 км.
643	+C1545-180	Полоски К-404	100шт	0,7618	<u>16,77</u> 12,78	<u>16,25</u> 12,38	<u>0,19</u> 0,14	<u>0,33</u> 0,26	30 км.
644	C111-1644	Клей гумовий N88-H	кг	0,0756	<u>167,73</u> 12,68	<u>163,96</u> 12,40	<u>0,48</u> 0,04	<u>3,29</u> 0,24	30 км.
645	C1545-156	Нитки швейні	кг	0,04	<u>295,42</u> 11,82	<u>289,25</u> 11,57	<u>0,38</u> 0,02	<u>5,79</u> 0,23	30 км.
646	C1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,0032	<u>3543,85</u> 11,34	<u>3473,97</u> 11,12	<u>0,39</u> -	<u>69,49</u> 0,22	30 км.
647	+C111-1504 варіант 1	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,000075	<u>72402,76</u> 5,43	<u>70624,21</u> 5,30	<u>358,89</u> 0,03	<u>1419,66</u> 0,10	30 км.
648	+C1546-35 варіант 1	Лак електроізолювальний N318	т	0,00003	<u>180511,97</u> 5,42	<u>176376,89</u> 5,29	<u>595,63</u> 0,02	<u>3539,45</u> 0,11	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
649	C111-587	Масло індустрієне И-20А	т	0,000316	<u>17104,69</u> 5,41	<u>16113,55</u> 5,09	<u>655,75</u> 0,21	<u>335,39</u> 0,11	30 км.
650	C111-191	Цвяхи толеві круглі 2,0х20 мм	т	0,000144	<u>35832,23</u> 5,16	<u>34777,04</u> 5,01	<u>352,6</u> 0,05	<u>702,59</u> 0,10	30 км.
651	C142-10-3	Вода технічна	т	0,12	<u>42,1</u> 5,05	<u>42,10</u> 5,05	- -	- -	
652	C111-383	Білило густотерте цинкове МА-011-0	т	0,000003	<u>140463,56</u> 4,21	<u>137184,65</u> 4,12	<u>524,72</u> 0,02	<u>2754,19</u> 0,07	30 км.
653	C1113-227	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	0,000006	<u>69585,14</u> 4,18	<u>67625,10</u> 4,06	<u>595,63</u> 0,04	<u>1364,41</u> 0,08	30 км.
654	C112-87	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 100,125 мм, І сорт	м3	0,000455	<u>9035,75</u> 4,11	<u>8626,06</u> 3,92	<u>232,52</u> 0,11	<u>177,17</u> 0,08	30 км.
655	C111-622	Міткаль "Т-2" сировий [сиров'є]	10м	0,0147	<u>264,39</u> 3,89	<u>253,67</u> 3,73	<u>5,54</u> 0,08	<u>5,18</u> 0,08	30 км.
656	+C111-1483 варіант 1	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,000008	<u>47025,15</u> 3,76	<u>45750,49</u> 3,66	<u>352,6</u> 0,03	<u>922,06</u> 0,07	30 км.
657	C111-430	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14	т	0,000053	<u>67112,05</u> 3,56	<u>65271,41</u> 3,46	<u>524,72</u> 0,03	<u>1315,92</u> 0,07	30 км.
658	+C1546-7 варіант 1	Вазелін технічний	т	0,000003	<u>98189,8</u> 2,95	<u>95720,88</u> 2,87	<u>543,63</u> 0,02	<u>1925,29</u> 0,06	30 км.
659	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000191	<u>12591,58</u> 2,40	<u>11853,06</u> 2,26	<u>491,63</u> 0,09	<u>246,89</u> 0,05	30 км.
660	C1537-1	Канат подвійного звивання, тип ЛК-Р, без покриття, з дроту марки В, маркірувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 8,3 мм	10м	0,0056	<u>428,31</u> 2,40	<u>403,78</u> 2,26	<u>16,13</u> 0,09	<u>8,4</u> 0,05	30 км.
661	C1546-67	Пропан-бутанова суміш	т	0,000004	<u>46159,53</u> 1,85	<u>44507,07</u> 1,78	<u>747,37</u> 0,03	<u>905,09</u> 0,04	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
662	C111-1708	Ключця просочене	кг	0,031	<u>50,64</u> 1,57	<u>49,12</u> 1,52	<u>0,53</u> 0,02	<u>0,99</u> 0,03	30 км.
663	C130-38	Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	т	0,00003	<u>42223,9</u> 1,27	<u>41005,02</u> 1,23	<u>390,96</u> 0,01	<u>827,92</u> 0,03	30 км.
664	+C111-1608 варіант 1	Дрантя	кг	0,09	<u>11,71</u> 1,05	<u>10,71</u> 0,96	<u>0,77</u> 0,07	<u>0,23</u> 0,02	30 км.
665	C111-1477	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 2,5 мм, довжина 20 мм	т	0,0000096	<u>85747,2</u> 0,82	<u>83713,28</u> 0,80	<u>352,6</u> -	<u>1681,32</u> 0,02	30 км.
666	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,000115	<u>3539,69</u> 0,41	<u>2832,11</u> 0,33	<u>638,17</u> 0,07	<u>69,41</u> 0,01	30 км.
667	+C111-1292 варіант 1	Уайт-спірит	т	0,000032	<u>3147,03</u> 0,10	<u>2447,15</u> 0,08	<u>638,17</u> 0,02	<u>61,71</u> -	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
668	C1999-9003	Бензин	кг	191,193	<u>61,48</u> 11754,55	<u>61,48</u> 11754,55			
669	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1360,5078	<u>4,9416</u> 6723,09	<u>4,9416</u> 6723,09			
670	C1999-9010	Стиснене повітря	м3	441	<u>0,07223</u> 31,85	<u>0,07223</u> 31,85			
671	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	15,136	<u>184,55</u> 2793,35	<u>184,55</u> 2793,35			
672	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	2,8316	<u>186,09</u> 526,93	<u>186,09</u> 526,93			
673	C1999-9009	Дрова	м3	0,1087	<u>119,13</u> 12,95	<u>119,13</u> 12,95			
		Разом	грн.		21842,72	21842,72			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
674	6237	Інші матеріали		1	<u>13,00</u> 13,00	<u>13,00</u> 13,00	<u>-</u> -		
		Разом по розділу III	грн.		33711123,8 5	32807648,6 3	345449,73	558025,49	
		<u>IV. Устаткування</u>							
675	+2202-1010 варіант 1	Дизельна електростанція ДЕС-1 380В, 88 кВа	шт	1	<u>1068773,57</u> 1068773,57	<u>1058891,34</u> 1058891,34	<u>349,07</u> 349,07	<u>9533,16</u> 9533,16	30 км.
676	+2406-12001 варіант 2	Сковорідка мультифункціональна	шт	1	<u>901410,14</u> 901410,14	<u>893300,00</u> 893300,00	<u>69,81</u> 69,81	<u>8040,33</u> 8040,33	30 км.
677	+2406-5001 варіант 1	Машина посудомийна	шт	1	<u>557091,27</u> 557091,27	<u>552000,00</u> 552000,00	<u>122,17</u> 122,17	<u>4969,10</u> 4969,10	30 км.
678	+1715-10068 варіант 8	Компактна припливно -витяжна вентиляція Aerostart-EC-CF-3000-G ССК	шт	1	<u>447348,07</u> 447348,07	<u>443302,00</u> 443302,00	<u>55,85</u> 55,85	<u>3990,22</u> 3990,22	30 км.
679	+2406-15012 варіант 1	Тістоміс	шт	1	<u>401857,39</u> 401857,39	<u>398245,00</u> 398245,00	<u>27,93</u> 27,93	<u>3584,46</u> 3584,46	30 км.
680	+2406-11001 варіант 1	Плита електрична	шт	1	<u>352182,08</u> 352182,08	<u>349025,00</u> 349025,00	<u>15,71</u> 15,71	<u>3141,37</u> 3141,37	30 км.
681	+1715-10068 варіант 5	Компактна припливно -витяжна вентиляція Aerostart-EC-CF-2000-G	шт	1	<u>261692,07</u> 261692,07	<u>259302,00</u> 259302,00	<u>55,85</u> 55,85	<u>2334,22</u> 2334,22	30 км.
682	+560110-237 варіант 1	Комплект для їдальні стіл/лава на 6 осіб	шт	28	<u>8924,32</u> 249880,96	<u>8740,00</u> 244720,00	<u>104,72</u> 2932,16	<u>79,60</u> 2228,80	30 км.
683	+560103-21 варіант 1	Парта двомісна з регулюванням висоти. "Школяр-дошколяр"	шт	42	<u>5844,02</u> 245448,84	<u>5750,00</u> 241500,00	<u>41,89</u> 1759,38	<u>52,13</u> 2189,46	30 км.
684	+1715-10068 варіант 9	Компактна припливно -витяжна вентиляція Aerostart-EC-DX-1300	шт	1	<u>236164,37</u> 236164,37	<u>234002,00</u> 234002,00	<u>55,85</u> 55,85	<u>2106,52</u> 2106,52	30 км.
685	+1601-2431 варіант 2	Ноутбук	комплект	6	<u>34814,45</u> 208886,70	<u>34500,00</u> 207000,00	<u>3,91</u> 23,46	<u>310,54</u> 1863,24	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
686	+560110-66 варіант 8	Стілаж металевий	шт	27	<u>7711,14</u> 208200,78	<u>7590,00</u> 204930,00	<u>52,36</u> 1413,72	<u>68,78</u> 1857,06	30 км.
687	+1715-10068 варіант 4	Компактна припливно -витяжна вентиляція Aerostart-EC-CF-550-G	шт	1	<u>161901,97</u> 161901,97	<u>160402,00</u> 160402,00	<u>55,85</u> 55,85	<u>1444,12</u> 1444,12	30 км.
688	+1705-3039 варіант 1	Проектор "Мойо"	шт	3	<u>52235,12</u> 156705,36	<u>51750,00</u> 155250,00	<u>19,20</u> 57,60	<u>465,92</u> 1397,76	30 км.
689	+560110-66	Стелаж книжковий однобічний	шт	4	<u>36487,82</u> 145951,28	<u>36110,00</u> 144440,00	<u>52,36</u> 209,44	<u>325,46</u> 1301,84	30 км.
690	+1503-1272 варіант 1	Шафа вентиляційна	шт	1	<u>130704,94</u> 130704,94	<u>129443,10</u> 129443,10	<u>95,99</u> 95,99	<u>1165,85</u> 1165,85	30 км.
691	+560110-66 варіант 7	Шафа для переодягання на 4 особи	шт	10	<u>11192,19</u> 111921,90	<u>11040,00</u> 110400,00	<u>52,36</u> 523,60	<u>99,83</u> 998,30	30 км.
692	+1715-10068 варіант 7	Компактна припливно -витяжна вентиляція Aerostart-EC-CF-250-G	шт	1	<u>101563,77</u> 101563,77	<u>100602,00</u> 100602,00	<u>55,85</u> 55,85	<u>905,92</u> 905,92	30 км.
693	+15061-16017 варіант 4	Клапан поворотний двохходовий VRB2 DN 40 з сервоприводом	шт	2	<u>40589,75</u> 81179,50	<u>40227,00</u> 80454,00	<u>0,70</u> 1,40	<u>362,05</u> 724,10	30 км.
694	+560110-236 варіант 1	Стіл вчителя з тумбою	шт	9	<u>8976,96</u> 80792,64	<u>8855,00</u> 79695,00	<u>41,89</u> 377,01	<u>80,07</u> 720,63	30 км.
695	+1601-2216 варіант 2	Гучномовець (3Вт) 6АС100ПП	комплект	120	<u>585,17</u> 70220,40	<u>579,60</u> 69552,00	<u>0,35</u> 42,00	<u>5,22</u> 626,40	30 км.
696	+560103-41 варіант 5	Мармит перших страв М1 Б3 Ексклюзив КИЙ-В	шт	1	<u>69761,89</u> 69761,89	<u>69000,00</u> 69000,00	<u>139,63</u> 139,63	<u>622,26</u> 622,26	30 км.
697	+1507-5143 варіант 1	Комплект звукового обладнання актового залу	шт	1	<u>69405,46</u> 69405,46	<u>68367,50</u> 68367,50	<u>418,88</u> 418,88	<u>619,08</u> 619,08	30 км.
698	+1601-2431 варіант 1	БФП	комплект	3	<u>20658,18</u> 61974,54	<u>20470,00</u> 61410,00	<u>3,91</u> 11,73	<u>184,27</u> 552,81	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
699	+1507-5143 варіант 2	Комплект світлового обладнання актового залу	шт	1	<u>58962,31</u> 58962,31	<u>58017,50</u> 58017,50	<u>418,88</u> 418,88	<u>525,93</u> 525,93	30 км.
700	+560103-41 варіант 6	Мармит других страв М 2Б-1115 Ексклюзив КИЙ-В	шт	1	<u>45162,47</u> 45162,47	<u>44620,00</u> 44620,00	<u>139,63</u> 139,63	<u>402,84</u> 402,84	30 км.
701	+241996-20311 варіант 1	Банкетка 3-місна м'яка	шт	5	<u>8621,81</u> 43109,05	<u>8510,00</u> 42550,00	<u>34,91</u> 174,55	<u>76,90</u> 384,50	30 км.
702	+2307-11052 варіант 5	Повітряна заслінка ф315, з гумовим ущільнювачем з сервоприводом, С-KVK	шт	4	<u>8943,59</u> 35774,36	<u>8797,50</u> 35190,00	<u>66,32</u> 265,28	<u>79,77</u> 319,08	30 км.
703	+1705-3039 варіант 2	Екран проектора на тринозі	шт	3	<u>11854,94</u> 35564,82	<u>11730,00</u> 35190,00	<u>19,20</u> 57,60	<u>105,74</u> 317,22	30 км.
704	+1602-30066 варіант 3	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3	шт	175	<u>173,13</u> 30297,75	<u>171,35</u> 29986,25	<u>0,24</u> 42,00	<u>1,54</u> 269,50	30 км.
705	+241996-20307 варіант 1	Стілець вчителя м'який	шт	15	<u>1954,69</u> 29320,35	<u>1919,80</u> 28797,00	<u>17,45</u> 261,75	<u>17,44</u> 261,60	30 км.
706	+560103-41 варіант 4	Придавок для столових приладів ПСП-600 Ексклюзив КИЙ-В	шт	1	<u>27883,62</u> 27883,62	<u>27600,00</u> 27600,00	<u>34,91</u> 34,91	<u>248,71</u> 248,71	30 км.
707	+560103-41 варіант 3	Стіл нейтральний НЕ-600 Ексклюзив КИЙ-В	шт	1	<u>27187,41</u> 27187,41	<u>26910,00</u> 26910,00	<u>34,91</u> 34,91	<u>242,50</u> 242,50	30 км.
708	+560110-236 варіант 2	Стіл офісний 800Х600	шт	3	<u>8976,96</u> 26930,88	<u>8855,00</u> 26565,00	<u>41,89</u> 125,67	<u>80,07</u> 240,21	30 км.
709	+560110-66 варіант 6	Шафа для інвентарю	шт	2	<u>12816,68</u> 25633,36	<u>12650,00</u> 25300,00	<u>52,36</u> 104,72	<u>114,32</u> 228,64	30 км.
710	+560103-41 варіант 7	Місце касира МКП-1250 Ексклюзив КИЙ-В	шт	1	<u>23928,06</u> 23928,06	<u>23575,00</u> 23575,00	<u>139,63</u> 139,63	<u>213,43</u> 213,43	30 км.
711	+1601-2318 варіант 3	АХ3000 дводіапазонний гігабітний WiFi 6 роутер	комплект	5	<u>4697,5</u> 23487,50	<u>4520,00</u> 22600,00	<u>135,60</u> 678,00	<u>41,90</u> 209,50	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
712	+2307-11052 варіант 7	Повітряна заслінка ф400, з гумовим ущільнювачем з сервоприводом, С-KVK	шт	2	<u>11496,36</u> 22992,72	<u>11327,50</u> 22655,00	<u>66,32</u> 132,64	<u>102,54</u> 205,08	30 км.
713	+241996- 20313 варіант 2	Дошка двокрила зелена	шт	3	<u>7454,42</u> 22363,26	<u>7360,00</u> 22080,00	<u>27,93</u> 83,79	<u>66,49</u> 199,47	30 км.
714	+1504-1002 варіант 26	ABP, 50A	шт	1	<u>21304,22</u> 21304,22	<u>21114,00</u> 21114,00	<u>0,19</u> 0,19	<u>190,03</u> 190,03	30 км.
715	+15061-16017 варіант 3	Клапан поворотний двохходовий VRB2 DN 25 з сервоприводом	шт	1	<u>20863,8</u> 20863,80	<u>20677,00</u> 20677,00	<u>0,70</u> 0,70	<u>186,10</u> 186,10	30 км.
716	+1517-1855 варіант 1	Дзвоник шкільний елеитромеханічний DNS- 212D	шт	3	<u>6360,33</u> 19080,99	<u>6120,00</u> 18360,00	<u>183,60</u> 550,80	<u>56,73</u> 170,19	3%
717	+17142-2035 варіант 3	Модуль ізолювання К.3. та індикації MIM-1	шт	8	<u>2303,39</u> 18427,12	<u>2282,75</u> 18262,00	<u>0,09</u> 0,72	<u>20,55</u> 164,40	30 км.
718	+241996- 20313 варіант 1	Дошка магнітна	шт	3	<u>5829,93</u> 17489,79	<u>5750,00</u> 17250,00	<u>27,93</u> 83,79	<u>52,00</u> 156,00	30 км.
719	+1601-2216 варіант 7	Гучномовець (6Вт) 6АС100ПП	комплект	24	<u>708,17</u> 16996,08	<u>701,50</u> 16836,00	<u>0,35</u> 8,40	<u>6,32</u> 151,68	30 км.
720	+280222-140-3 варіант 1	Кушетка	комплект	1	<u>14521,98</u> 14521,98	<u>14375,00</u> 14375,00	<u>17,45</u> 17,45	<u>129,53</u> 129,53	30 км.
721	+1517-1143 варіант 1	Фліпчарт	шт	3	<u>4528,89</u> 13586,67	<u>4485,00</u> 13455,00	<u>3,49</u> 10,47	<u>40,40</u> 121,20	30 км.
722	+2307-11052 варіант 4	Повітряна заслінка ф200, з гумовим ущільнювачем з сервоприводом, С-KVK	шт	2	<u>6622,89</u> 13245,78	<u>6497,50</u> 12995,00	<u>66,32</u> 132,64	<u>59,07</u> 118,14	30 км.
723	+550101-144 варіант 1	Лава для роздягання	шт	10	<u>1276,39</u> 12763,90	<u>1265,00</u> 12650,00	<u>-</u> -	<u>11,39</u> 113,90	
724	+1601-2216 варіант 8	Гучномовець (6Вт) 6АС100ПН	комплект	17	<u>702,36</u> 11940,12	<u>695,75</u> 11827,75	<u>0,35</u> 5,95	<u>6,26</u> 106,42	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
725	+290319-6141 варіант 2	IP-відеокамеоа кольорова, купольна Hikvision DS-2CE56D0T-IRMMF	шт	5	<u>2286,39</u> 11431,95	<u>2200,00</u> 11000,00	<u>66,00</u> 330,00	<u>20,39</u> 101,95	3%
726	+1701-1060 варіант 10	Автоматичний регулятор температури в приміщенні RDJ100 Siemens	шт	3	<u>3670,93</u> 11012,79	<u>3634,00</u> 10902,00	<u>4,19</u> 12,57	<u>32,74</u> 98,22	30 км.
727	+2307-11052 варіант 6	Повітряна заслінка ф160, з гумовим ущільнювачем з сервоприводом, С-KVK	шт	2	<u>4998,4</u> 9996,80	<u>4887,50</u> 9775,00	<u>66,32</u> 132,64	<u>44,58</u> 89,16	30 км.
728	+1504-1002 варіант 23	Автоматичний вимикач, 50А 3Р, С	шт	2	<u>4943,28</u> 9886,56	<u>4899,00</u> 9798,00	<u>0,19</u> 0,38	<u>44,09</u> 88,18	30 км.
729	+1602-30066 варіант 10	Виносний пристрій оптичної сигналізації ВПОС	шт	85	<u>110,48</u> 9390,80	<u>109,25</u> 9286,25	<u>0,24</u> 20,40	<u>0,99</u> 84,15	30 км.
730	+1601-2318 варіант 2	Маршрутизатор DGS-1100-24 24 порти	комплект	1	<u>8646,73</u> 8646,73	<u>8320,00</u> 8320,00	<u>249,60</u> 249,60	<u>77,13</u> 77,13	3%
731	+1601-2216 варіант 3	Гучномовець (1Вт) ЗАС100ПП	комплект	20	<u>418,08</u> 8361,60	<u>414,00</u> 8280,00	<u>0,35</u> 7,00	<u>3,73</u> 74,60	30 км.
732	+290319-6141 варіант 1	IP-відеокамеоа іольована, вулична IP66 DH- IPC-HFW1230S-S5	шт	3	<u>2218,84</u> 6656,52	<u>2135,00</u> 6405,00	<u>64,05</u> 192,15	<u>19,79</u> 59,37	3%
733	+1504-1002 варіант 9	Дифференціальний вимикач 2Р, 16А, KZS-2М	шт	6	<u>1083,96</u> 6503,76	<u>1074,10</u> 6444,60	<u>0,19</u> 1,14	<u>9,67</u> 58,02	30 км.
734	+560110-66 варіант 2	Шафа канцелярська	шт	1	<u>5854,58</u> 5854,58	<u>5750,00</u> 5750,00	<u>52,36</u> 52,36	<u>52,22</u> 52,22	30 км.
735	+1504-1002 варіант 25	Автоматичний вимикач, 16А 3Р, С	шт	8	<u>708,01</u> 5664,08	<u>701,50</u> 5612,00	<u>0,19</u> 1,52	<u>6,32</u> 50,56	30 км.
736	+1504-1002 варіант 7	Автоматичний вимикач, 10А 1Р, С	шт	12	<u>371,5</u> 4458,00	<u>368,00</u> 4416,00	<u>0,19</u> 2,28	<u>3,31</u> 39,72	30 км.
737	+1504-1002 варіант 13	Автоматичний вимикач, 25А 3Р, D	шт	3	<u>1102,52</u> 3307,56	<u>1092,50</u> 3277,50	<u>0,19</u> 0,57	<u>9,83</u> 29,49	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
738	+1504-1002 варіант 28	Автоматичний вимикач, 6А 1Р, С	шт	7	<u>249,67</u> 1747,69	<u>247,25</u> 1730,75	<u>0,19</u> 1,33	<u>2,23</u> 15,61	30 км.
739	+1504-1002 варіант 24	Автоматичний вимикач, 20А 3Р, С	шт	2	<u>754,42</u> 1508,84	<u>747,50</u> 1495,00	<u>0,19</u> 0,38	<u>6,73</u> 13,46	30 км.
740	+1504-1002 варіант 30	Контактор магнітний, 10А 1Р, КМ 1Р/10А	шт	3	<u>499,14</u> 1497,42	<u>494,50</u> 1483,50	<u>0,19</u> 0,57	<u>4,45</u> 13,35	30 км.
741	+1602-30066 варіант 9	Сповіщувач пожежний димовий SPR-4L	шт	9	<u>145,29</u> 1307,61	<u>143,75</u> 1293,75	<u>0,24</u> 2,16	<u>1,30</u> 11,70	30 км.
742	+1504-1002 варіант 29	Автоматичний вимикач, 10А 3Р, С	шт	1	<u>690,6</u> 690,60	<u>684,25</u> 684,25	<u>0,19</u> 0,19	<u>6,16</u> 6,16	30 км.
743	+1504-1002 варіант 10	Незалежний розчеплювач	шт	1	<u>487,54</u> 487,54	<u>483,00</u> 483,00	<u>0,19</u> 0,19	<u>4,35</u> 4,35	30 км.
Разом по розділу IV			грн.		7148249,69	7071107,04	13382,44	63760,21	
Підсумкові витрати енергоносіїв									
для усіх машин									
	Електроенергія		кВт-год	7296,749					
	Стиснене повітря		м3	10609,243					
	Мастильні матеріали		кг	282,34					
	Гідравлічна рідина		кг	47,931					
	Дрова		м3	0,109					
	Бензин		л	1764,115					
	Дизельне паливо		л	3481,994					
<u>Довідкові дані</u>									

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Будівельне сміття	т	31,58482					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "1 грудня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.


Склав



Лавриненко Т.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



Краснокутський Ю.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

■

.

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260 на вулиці Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва (4-й Пусковий комплекс)

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

05-02/2022 - КД

Том 8

2023 р.

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи I-III ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260 на вулиці Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва (4-й Пусковий комплекс)

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

05-02/2022 - КД


Том 8

Керівник проектної організації



Файвішенко І.О.

Головний інженер проекту



Краснокутський Ю.В.

2023 р.

	Стор.
1. Об'єктний кошторис : Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260, вулиця Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва. Будівля школи № 02-01	-----
2. Локальний кошторис на Архитектурні рішення № 02-01-01	-----
3. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01	-----
4. Локальний кошторис на Конструктивні рішення № 02-01-02	-----
5. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02	-----
6. Локальний кошторис на Водопостачання та каналізація № 02-01-03	-----
7. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03	-----
8. Локальний кошторис на Опалення та вентиляція № 02-01-04	-----
9. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04	-----
10. Локальний кошторис на Електротехнічні роботи № 02-01-05	-----
11. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-05	-----
12. Локальний кошторис на Пожежна сигналізація № 02-01-06	-----
13. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-06	-----
14. Локальний кошторис на Слаботочні системи № 02-01-07	-----
15. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-07	-----
16. Локальний кошторис на Блискавкозахист № 02-01-08	-----
17. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-08	-----
18. Локальний кошторис на придбання устаткування Технічне обладнання № 02-01-09	-----
19. Локальний кошторис на Пусконаладжувальні роботи № 02-01-010	-----
20. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-010	-----

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи I-III ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260, вулиця Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва (4-й Пусковий комплекс)
05-02/2022

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Архитектурні рішення

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи I-III ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260, вулиця Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва. Будівля школи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 25858,740 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 36,53553 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 4041,126 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Демонтажні роботи											
1	ПР12-1007	Розбирання бетонних і асфальтобетонних стяжок	100 м2	0,96	<u>4113,49</u>	<u>520,85</u>	3949	3449	<u>500</u>	<u>40,8000</u>	<u>39,17</u>
					3592,64	199,54			192	1,9409	1,86
2	КР8-4-1	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	1,04	<u>1262,33</u>	-	1313	1287	-	<u>14,3800</u>	<u>14,96</u>
					1237,83	-			-	-	-
3	КР8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100м2	5,59	<u>2403,58</u>	<u>35,52</u>	13436	13237	<u>199</u>	<u>27,5100</u>	<u>153,78</u>
					2368,06	32,44			181	0,3264	1,82
4	КБ20-28-7	(Демонтаж) Установлення люків	шт	1	<u>309,19</u>	<u>115,44</u>	309	194	<u>115</u>	<u>1,7120</u>	<u>1,71</u>
	к дем.=0,8				193,75	31,24			31	0,2926	0,29
5	КР8-4-1	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	0,436	<u>1262,33</u>	-	550	540	-	<u>14,3800</u>	<u>6,27</u>
					1237,83	-			-	-	-
6	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	100м2	0,8	<u>14633,68</u>	<u>1152,73</u>	11707	10759	<u>922</u>	<u>150,4000</u>	<u>120,32</u>
	Ганок №3				13448,77	410,21			328	3,8437	3,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ46-34-3	Розбирання фундаментів залізобетонних	м3	6,656	<u>7758,33</u> 3653,96	<u>4059,37</u> 1343,60	51639	24321	<u>27019</u> 8943	<u>36,3000</u> 12,9470	<u>241,61</u> 86,18
8	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	м3	25,67	<u>1586,09</u> 1149,80	<u>436,29</u> 144,41	40715	29515	<u>11200</u> 3707	<u>11,7100</u> 1,3915	<u>300,6</u> 35,72
9	КБ7-21-3	Ганок №6 (Демонтаж) Установлення сходових маршів при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т	100шт	0,03	<u>86594,98</u> 42081,73	<u>39663,52</u> 18096,12	2598	1262	<u>1190</u> 543	<u>423,4000</u> 155,1297	<u>12,7</u> 4,65
10	КБ46-34-3	Розбирання фундаментів залізобетонних	м3	0,988	<u>7758,33</u> 3653,96	<u>4059,37</u> 1343,60	7665	3610	<u>4011</u> 1327	<u>36,3000</u> 12,9470	<u>35,86</u> 12,79
11	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	м3	29,6	<u>1586,09</u> 1149,80	<u>436,29</u> 144,41	46948	34034	<u>12914</u> 4275	<u>11,7100</u> 1,3915	<u>346,62</u> 41,19
12	КБ46-44-2	Опорядження Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів без підвіконних дошок	100м2	2,18	<u>23543,49</u> 22358,58	<u>1152,73</u> 410,21	51325	48742	<u>2513</u> 894	<u>250,0400</u> 3,8437	<u>545,09</u> 8,38
13	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	100м2	0,68	<u>14633,68</u> 13448,77	<u>1152,73</u> 410,21	9951	9145	<u>784</u> 279	<u>150,4000</u> 3,8437	<u>102,27</u> 2,61
14	КР6-3-2	Знімання дерев'яних підвіконних дошок в кам'яних будівлях	100 м2	0,212	<u>10771,72</u> 10638,26	<u>132,15</u> 115,99	2284	2255	<u>28</u> 25	<u>120,0300</u> 1,0545	<u>25,45</u> 0,22
15	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	м3	33,9	<u>1586,09</u> 1149,80	<u>436,29</u> 144,41	53768	38978	<u>14790</u> 4895	<u>11,7100</u> 1,3915	<u>396,97</u> 47,17
16	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	7,548	<u>1597,92</u> 1549,44	<u>48,48</u> 13,02	12061	11695	<u>366</u> 98	<u>18,0000</u> 0,1134	<u>135,86</u> 0,86
17	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	1,563	<u>8890,91</u> 8772,40	<u>118,51</u> 31,84	13896	13711	<u>185</u> 50	<u>92,8100</u> 0,2772	<u>145,06</u> 0,43
18	КБ46-42-3	Розбирання покриття підлоги паркетної	100м2	4,944	<u>6703,91</u> 6703,91	- -	33144	33144	- -	<u>77,8800</u> -	<u>385,04</u> -
19	КР7-2-8	Розбирання мозаичної підлоги	100м2	0,957	<u>6236,54</u> 4809,18	<u>1427,36</u> 461,05	5968	4602	<u>1366</u> 441	<u>50,8800</u> 4,3986	<u>48,69</u> 4,21
20	КБ46-39-6	Розбирання підвісних стель з плиток "акмігран"	100м2	1,326	<u>9600,96</u> 9264,74	<u>327,07</u> 116,39	12731	12285	<u>434</u> 154	<u>96,7900</u> 1,0906	<u>128,34</u> 1,45
21	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	2,856	<u>7792,93</u> 6585,21	<u>1207,72</u> 407,84	22257	18807	<u>3450</u> 1165	<u>74,3000</u> 3,8357	<u>212,2</u> 10,95
22	КР11-53-1	Насікання поверхні стін, перегородок прямокутних стовпів, колон, пілястр та криволінійних поверхонь великого радіусу по цеглі під штукатурку	100м2	24,954	<u>3026,85</u> 3001,65	- -	75532	74903	- -	<u>32,9200</u> -	<u>821,49</u> -
23	КБ15-77-2 К-0,8	(Демонтаж) Опорядження стін пластиковими панелями шириною до 400 мм	100м2	1,497	<u>16959,94</u> 16912,02	<u>20,03</u> 17,58	25389	25317	<u>30</u> 26	<u>166,0320</u> 0,1598	<u>248,55</u> 0,24
24	КР13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених	100м2	1,302	<u>1662,20</u> 1662,20	- -	2164	2164	- -	<u>19,3100</u> -	<u>25,14</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	КР3-1-1	Розбирання ГКЛ	100 м2	0,687	<u>4406,75</u>	<u>151,82</u>	3027	2923	<u>104</u>	<u>49,4300</u>	<u>33,96</u>
					4254,93	51,56			35	0,4428	0,3
26	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	1,0186	<u>3487,80</u>	<u>3202,88</u>	3553	290	<u>3263</u>	<u>3,3100</u>	<u>3,37</u>
					284,92	968,12			986	8,5540	8,71
27	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	101,86	<u>302,43</u>	<u>302,43</u>	30806	-	<u>30806</u>	-	-
					-	48,51			4941	0,4110	41,86
		Разом прямі витрати по розділу 1					538685	421169	<u>116189</u>		<u>4531,08</u>
									33516		314,96
		Разом будівельні роботи, грн.					538685				
		в тому числі:					1327				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					454685				
		всього заробітна плата, грн.					260908				
		Загальновиробничі витрати, грн.					581,49				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					96167				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					799593				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 1					799593				
		Розділ 2. Вимощення									
28	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	0,93	<u>34577,49</u>	<u>1456,32</u>	32157	2522	<u>1354</u>	<u>28,9600</u>	<u>26,93</u>
					2712,10	431,68			401	3,5998	3,35
29	КБ27-17-4 К=2	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3	100м2	-0,93	<u>4747,91</u>	<u>160,90</u>	-4416	-	<u>-150</u>	-	-
					-	48,69			-45	0,4210	-0,39
30	КБ11-2-2	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих шлакових шарів	м3	4,65	<u>2619,49</u>	<u>341,68</u>	12181	1160	<u>1589</u>	<u>2,6400</u>	<u>12,28</u>
					249,53	96,91			451	0,9279	4,31
31	КБ27-22-4	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів двошарових, нижній шар із крупнозернистої асфальтобетонної суміші за товщини 4,5 см	100м2	0,93	<u>40496,02</u>	<u>359,46</u>	37661	1008	<u>334</u>	<u>10,1600</u>	<u>9,45</u>
					1084,28	107,18			100	0,8307	0,77
32	КБ27-22-5 К=1	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норм 27-22-3 - 27-22-4	100м2	0,93	<u>4281,54</u>	-	3982	113	-	<u>1,1400</u>	<u>1,06</u>
					121,66	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	0,93	<u>30971,49</u> 7679,75	<u>684,90</u> 199,57	28803	7142	<u>637</u> 186	<u>81,2500</u> 1,4550	<u>75,56</u> 1,35
34	К589921-А001 варіант 3	Бордюрний камінь БР 100.20.8	шт	93	<u>273,43</u> -	- -	25429	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					135797	11945	<u>3764</u> 1093		<u>125,28</u> 9,39
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					135797 120088 13038 7835 17,58 2906 143632				
		----- Всього по розділу 2					143632				
		Розділ 3. Утеплення цоколю нище відмітки 0.000									
35	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,93	<u>22033,09</u> 22033,09	- -	20491	20491	- -	<u>261,8000</u> -	<u>243,47</u> -
36	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,93	<u>13696,74</u> 13696,74	- -	12738	12738	- -	<u>165,2400</u> -	<u>153,67</u> -
37	КБ26-34-1	Улаштування протипожежних поясів із волокнистих і зернистих матеріалів на розчині	1 м3	13,05	<u>1694,64</u> 1687,81	- -	22115	22026	- -	<u>16,1900</u> -	<u>211,28</u> -
38	& С111-31-В1-В2 варіант 2	Утеплювач екструдований пінополістірол ЕППС (НГ) 150мм	м2	91,35	<u>732,20</u> -	- -	66886	-	- -	- -	- -
39	С111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit СТ 85	кг	435	<u>14,71</u> -	- -	6399	-	- -	- -	- -
40	& С1-180-57 варіант 2	Дюбель-грибок	шт	348	<u>16,69</u> -	- -	5808	-	- -	- -	- -
41	КБ34-58-1	Обклеювання склотканиною стін в один шар	100м2	0,87	<u>10566,47</u> 2900,00	<u>11,97</u> 4,26	9193	2523	<u>10</u> 4	<u>29,9000</u> 0,0399	<u>26,01</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	C111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінопілістирольних плит) Ceresit CT 85	кг	435	<u>14,71</u>	-	6399	-	-	-	-
43	КБ13-13-11 К=2	Гідроізоляція бетонних і обштукатурених поверхонь	100м2	0,87	<u>1309,05</u> 1140,22	<u>168,53</u> 15,26	1139	992	<u>147</u> 13	<u>9,4000</u> 0,1440	<u>8,18</u> 0,13
44	C111-2002-2	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	348	<u>93,81</u>	-	32646	-	-	-	-
45	КБ15-50-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм	100м2	0,87	<u>4641,16</u> 4549,14	<u>92,02</u> 79,71	4038	3958	<u>80</u> 69	<u>46,3300</u> 0,8564	<u>40,31</u> 0,75
46	C111-2002-2 варіант 1	Захисна гідроізоляційна штукатурка Полімін Gl-1 "Аква-Бар'єр"	кг	739,5	<u>50,97</u>	-	37692	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					225544	62728	<u>237</u> 86		<u>682,92</u> 0,91
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					225544 162579 62814 35166 75,88 12548 260710				

		Всього по розділу 3					260710				
		Розділ 4. Утеплення цоколю вище відмітки 0.000									
47	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	12,8	<u>139,67</u> 139,67	-	1788	1788	-	<u>1,4400</u>	<u>18,43</u>
48	C111-1720 варіант 1	Вітрозахистна мембрана	м2	147,2	<u>29,01</u>	-	4270	-	-	-	-
49	КБ15-79-2	Улаштування систем термофасадів, що вентиліюються, з облицюванням фасадною керамічною плиткою з рихтувань	100 м2	1,28	<u>538922,19</u> 27175,23	<u>989,76</u> 759,78	689820	34784	<u>1267</u> 973	<u>247,0700</u> 7,8221	<u>316,25</u> 10,01
		Разом прямі витрати по розділу 4					695878	36572	<u>1267</u> 973		<u>334,68</u> 10,01
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					695878 658039				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					37545 19661 40,85 6755 715539				
		Всього по розділу 4					715539				
50	КБ26-31-1	Розділ 5. Перекриття <i>Улаштування протипожежних поясів із пористих матеріалів на розчині</i>	1 м3	72	<u>1095,28</u>	-	78860	78429	-	<u>11,3800</u>	<u>819,36</u>
51	& С111-856-11	мін.вата ROOFROCK 30E (2000x1200x 150 (6 ST))	м2	504	<u>1089,29</u>	-	231729	-	-	-	-
	варіант 2				<u>459,78</u>	-			-	-	-
52	С111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85	кг	2400	<u>14,71</u>	-	35304	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					345893	78429	-		<u>819,36</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					345893 267464 78429 39528 75,38 12467 385421		-		-
		Всього по розділу 5					385421				
53	ПР9-2082-4	Розділ 6. Фасад ТИП2 <i>Стіни виробничих будівель з багатошарових панелей заводської готовності, висота будівель до 20 м, монтаж</i>	100 м2	5,43	<u>42648,74</u> <u>23200,77</u>	<u>19444,02</u> <u>6910,68</u>	231583	125980	<u>105581</u> <u>37525</u>	<u>216,5700</u> <u>51,8414</u>	<u>1175,98</u> <u>281,5</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	& C111- 1286-21	Сендвіч-панель ТПК стінова 200 мм MB 1180 мм термо замок С 0,5 PS/C 0,5 PS	m2	543	<u>2240,12</u>	-	1216385	-	-	-	-
55	& C111-31- 41	Нащипинник поліестер 0,5мм (2,000м.)	m2	157	<u>1225,67</u>	-	192430	-	-	-	-
56	варіант 1 & C111- 1721-13	Ущільнювальна стрічка ТПК УП-1 ППЕ НХ (5x50мм 20м)	м	230	<u>13,35</u>	-	3071	-	-	-	-
57	& C1-4-1-C варіант 2	Самонаріз в метал до сендвіч-панелей GT12 5,5х6,3/250 Etanco	шт	797	<u>56,91</u>	-	45357	-	-	-	-
58	& C1-4-1-C варіант 1	Самонаріз для кріплення мет.профілю до легких мет.конструкцій 4,8х19	шт	2032	<u>3,29</u>	-	6685	-	-	-	-
59	& C111-213- 12	Клей-герметик д/сендвіч-панелей Soudaflex 40 FC (12 шт/уп) (600мл(шт.) сірий) ТИПЗ	шт	15	<u>452,08</u>	-	6781	-	-	-	-
60	KB15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі ТИП4	100 м2	7,82	<u>125279,64</u> <u>47991,22</u>	-	979687	375291	-	<u>417,8600</u>	<u>3267,67</u>
61	KB15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	0,97	<u>125279,64</u> <u>47991,22</u>	-	121521	46551	-	<u>417,8600</u>	<u>405,32</u>
		Разом прямі витрати по розділу 6					2803500	547822	<u>105581</u> 37525		<u>4848,97</u> 281,5
		Разом будівельні роботи, грн.					2803500				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2150097				
		всього заробітна плата, грн.					585347				
		Загальновиборничі витрати, грн.					290966				
		трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.					569,02				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					94104				
		Всього будівельні роботи, грн.					3094466				

		Всього по розділу 6					3094466				
		Розділ 7. Заповнення прорізів									
		Вікна									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,2088	<u>385330,90</u> 16443,51	<u>1061,49</u> 734,00	80457	3433	<u>222</u> 153	<u>149,5000</u> 6,4856	<u>31,22</u> 1,35
63	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (протипожежний)	100м2	0,0288	<u>1231630,9</u> 0 16443,51	<u>1061,49</u> 734,00	35471	474	<u>31</u> 21	<u>149,5000</u> 6,4856	<u>4,31</u> 0,19
64	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,514	<u>376144,96</u> 12467,37	<u>883,26</u> 610,75	193339	6408	<u>454</u> 314	<u>113,3500</u> 5,3966	<u>58,26</u> 2,77
65	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	2,7376	<u>368439,84</u> 9532,83	<u>691,16</u> 477,92	1008641	26097	<u>1892</u> 1308	<u>86,6700</u> 4,2229	<u>237,27</u> 11,56
66	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	2,49	<u>48366,66</u> 3057,12	<u>158,43</u> 109,55	120433	7612	<u>394</u> 273	<u>31,5200</u> 0,9680	<u>78,48</u> 2,41
67	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	1,66	<u>36769,02</u> 2647,83	<u>118,82</u> 82,16	61037	4395	<u>197</u> 136	<u>27,3000</u> 0,7260	<u>45,32</u> 1,21
68	КБ15-63-3	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами	100м2	0,193	<u>121174,65</u> 47252,40	<u>54,25</u> 47,62	23387	9120	<u>10</u> 9	<u>436,2700</u> 0,4329	<u>84,2</u> 0,08
69	ПР15-5553	Суцільне шпаклювання внутрішніх стін шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стін по оштукатуреній поверхні	100 м2	0,193	<u>10863,23</u> 8448,51	<u>54,97</u> 22,33	2097	1631	<u>11</u> 4	<u>87,1600</u> 0,2142	<u>16,82</u> 0,04
70	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,193	<u>3909,66</u> 3836,15	<u>1,39</u> 1,22	755	740	- -	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>7,36</u> -
71	КБ15-63-2	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,495	<u>57271,25</u> 23789,71	<u>348,04</u> 314,31	28349	11776	<u>172</u> 156	<u>245,2800</u> 3,2672	<u>121,41</u> 1,62
72	ПР15-5553	Суцільне шпаклювання внутрішніх стін шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стін по оштукатуреній поверхні	100 м2	0,495	<u>10863,23</u> 8448,51	<u>54,97</u> 22,33	5377	4182	<u>27</u> 11	<u>87,1600</u> 0,2142	<u>43,14</u> 0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,495	<u>3909,66</u> 3836,15	<u>1,39</u> 1,22	1935	1899	<u>1</u> 1	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>18,86</u> 0,01
74	КБ15-80-6	Обрамовування прорізів у зовнішніх стінах оцинкованою сталлю шириною 250 мм з риштувань	100 м2	0,33	<u>131952,90</u> 14157,48	- -	43544	4672	- -	<u>132,6600</u> -	<u>43,78</u> -
75	КБ26-34-1	Улаштування протипожежних поясів із волокнистих і зернистих матеріалів на розчині	1 м3	4,96	<u>1694,64</u> 1687,81	- -	8405	8372	- -	<u>16,1900</u> -	<u>80,3</u> -
76	& С111-31-В1-В2 варіант 4	мін.вата MONROCK MAX E (2000x1200x 100)	м2	52,08	<u>1374,42</u> -	- -	71580	-	- -	- -	- -
77	КБ10-28-1	Вітражі Двері Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,83504	<u>514957,61</u> 10227,97	<u>6990,19</u> 2036,83	430010	8541	<u>5837</u> 1701	<u>98,1100</u> 14,8500	<u>81,93</u> 12,4
78	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,078	<u>508885,83</u> 8264,94	<u>5203,81</u> 1516,30	39693	645	<u>406</u> 118	<u>79,2800</u> 11,0550	<u>6,18</u> 0,86
79	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0966	<u>504500,31</u> 6242,49	<u>4815,47</u> 1403,15	48735	603	<u>465</u> 136	<u>59,8800</u> 10,2300	<u>5,78</u> 0,99
80	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,233	<u>29093,55</u> 25893,85	<u>1652,23</u> 481,43	6779	6033	<u>385</u> 112	<u>235,4200</u> 3,5100	<u>54,85</u> 0,82
81	& С126-386-1-Ю варіант 1	Дверний блок зовнішній, металевий, однополюсний, глухий, протиударний 950x2000	шт	1	<u>17387,79</u> -	- -	17388	-	- -	- -	- -
82	& С126-386-1-Ю варіант 2	Дверний блок, внутрішній, металевий, однополюсний, глухий, з межею вогнестійкості EI30 900x2000	шт	4	<u>28800,24</u> -	- -	115201	-	- -	- -	- -
83	& С126-386-1-Ю варіант 6	Дверний блок, внутрішній, металевий, однополюсний, з межею вогнестійкості EI30 800x2000	шт	1	<u>25440,23</u> -	- -	25440	-	- -	- -	- -
84	& С126-386-1-Ю варіант 8	Дверний блок, внутрішній, металевий, з армованим склінням, двупольний, з межею вогнестійкості EI30 1400x2100	шт	1	<u>46121,69</u> -	- -	46122	-	- -	- -	- -
85	& С126-386-1-Ю варіант 10	Дверний блокармованим, внутрішнійсклінням, металевий, , з двупольний, з межею вогнестійкості EI30 1400x2300	шт	3	<u>54336,34</u> -	- -	163009	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 7					2577184	106633	<u>10504</u> 4453		<u>1019,47</u> 36,42
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2577184 2460047 111086 58677 122,52 20263 2635861				

		Всього по розділу 7					2635861				
86	КБ10-94-5 К=1,15	Розділ 8. Перегородки Улаштування перегородок на металевому дворядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях (100мм)	100м2	4,65	<u>262779,39</u> 57524,73	<u>708,29</u> 489,77	1221924	267490	<u>3294</u> 2277	<u>558,2215</u> 4,3276	<u>2595,73</u> 20,12
87	КБ10-94-5 К=1,15	Улаштування перегородок на металевому дворядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях (150мм)	100м2	1,8	<u>298529,20</u> 57524,73	<u>708,29</u> 489,77	537353	103545	<u>1275</u> 882	<u>558,2215</u> 4,3276	<u>1004,8</u> 7,79
88	ПР15-4055	Улаштування каркасів стель і стін із гнутих оцинкованих профілів, пристрій каркаса стін під облицювання гіпсокартоном (колони)	100 м2	1,6	<u>23690,03</u> 9245,69	<u>74,37</u> 30,21	37904	14793	<u>119</u> 48	<u>76,2600</u> 0,2898	<u>122,02</u> 0,46
89	ПР15-4060 К=2	Облицювання внутрішніх стін гіпсокартоном КНАУФ-Файєрборд (колони) (2 шари)	100 м2	1,6	<u>423066,08</u> 3561,24	<u>161,68</u> 65,68	676906	5698	<u>259</u> 105	<u>36,7400</u> 0,6300	<u>58,78</u> 1,01
90	ПР15-4055	Улаштування каркасів стель і стін із гнутих оцинкованих профілів, пристрій каркаса стін під облицювання гіпсокартоном (колони)	100 м2	2,65	<u>23690,03</u> 9245,69	<u>74,37</u> 30,21	62779	24501	<u>197</u> 80	<u>76,2600</u> 0,2898	<u>202,09</u> 0,77
91	ПР15-4060	Облицювання внутрішніх стін, панелями гіпсокартонними	100 м2	2,65	<u>22928,71</u> 1780,62	<u>80,84</u> 32,84	60761	4719	<u>214</u> 87	<u>18,3700</u> 0,3150	<u>48,68</u> 0,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 8					2597627	420746	<u>5358</u>		<u>4032,1</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					2597627		3479		30,98
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2171523				
		всього заробітна плата, грн.					424225				
		Загальновиробничі витрати, грн.					225272				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					473,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					78333				
		Всього будівельні роботи, грн.					2822899				

		Всього по розділу 8					2822899				
		Розділ 9. Підлоги									
		ТИП 1									
92	КБ13-13-11	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь	100м2	1,413	<u>654,53</u>	<u>84,27</u>	925	806	<u>119</u>	<u>4,7000</u>	<u>6,64</u>
					570,11	7,63			11	0,0720	0,1
93	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	28,26	<u>42,18</u>	-	1192	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
94	КБ13-13-11	Гідроізоляція бетонних і обштукатурених поверхонь	100м2	1,413	<u>1309,05</u>	<u>168,53</u>	1850	1611	<u>238</u>	<u>9,4000</u>	<u>13,28</u>
	К=2				1140,22	15,26			22	0,1440	0,2
95	С111-2017-4	Гідроізоляція Express Ceresit CL 51	кг	197,82	<u>194,06</u>	-	38389	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
96	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	1,413	<u>23799,99</u>	<u>27,82</u>	33629	8508	<u>39</u>	<u>63,7000</u>	<u>90,01</u>
					6020,92	24,42			35	0,2220	0,31
97	КБ11-11-14	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	-1,413	<u>6664,64</u>	<u>11,13</u>	-9417	-1418	<u>-16</u>	<u>10,6200</u>	<u>-15,01</u>
	К=2				1003,80	9,77			-14	0,0888	-0,13
98	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	1,413	<u>94330,42</u>	<u>50,08</u>	133289	22657	<u>71</u>	<u>155,6000</u>	<u>219,86</u>
					16034,58	43,95			62	0,3996	0,56
		ТИП 2									
99	КБ13-13-11	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь	100м2	0,033	<u>654,53</u>	<u>84,27</u>	22	19	<u>3</u>	<u>4,7000</u>	<u>0,16</u>
					570,11	7,63			-	0,0720	-
100	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,66	<u>42,18</u>	-	28	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,033	<u>23799,99</u> 6020,92	<u>27,82</u> 24,42	785	199	<u>1</u> 1	<u>63,7000</u> 0,2220	<u>2,1</u> 0,01
102	КБ11-11-14 К=2	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	-0,033	<u>6664,64</u> 1003,80	<u>11,13</u> 9,77	-220	-33	-	<u>10,6200</u> 0,0888	<u>-0,35</u> -
103	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт ТИП 5	100м2	0,033	<u>94330,42</u> 16034,58	<u>50,08</u> 43,95	3113	529	<u>2</u> 1	<u>155,6000</u> 0,3996	<u>5,13</u> 0,01
104	КБ13-13-11	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь	100м2	13,02	<u>654,53</u> 570,11	<u>84,27</u> 7,63	8522	7423	<u>1097</u> 99	<u>4,7000</u> 0,0720	<u>61,19</u> 0,94
105	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	260,4	<u>42,18</u> -	-	10984	-	-	-	-
106	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	13,02	<u>23799,99</u> 6020,92	<u>27,82</u> 24,42	309876	78392	<u>362</u> 318	<u>63,7000</u> 0,2220	<u>829,37</u> 2,89
107	КБ11-11-14 К=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	13,02	<u>16661,61</u> 2509,51	<u>27,82</u> 24,42	216934	32674	<u>362</u> 318	<u>26,5500</u> 0,2220	<u>345,68</u> 2,89
108	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму на клеї зі зварюванням полотнища у стиках ТИП 10	100м2	13,02	<u>119400,14</u> 7218,65	<u>11,13</u> 9,77	1554590	93987	<u>145</u> 127	<u>70,0500</u> 0,0888	<u>912,05</u> 1,16
109	КР7-10-1	Забивання вибоїв у цементних підлогах площею до 0,25 м2	100місць	0,12	<u>6152,47</u> 6082,36	-	738	730	-	<u>64,3500</u> -	<u>7,72</u> -
110	С111-1891-1 варіант 1	Суміші суха ремонтна Eurocol 940	кг	60	<u>111,73</u> -	-	6704	-	-	-	-
111	КБ11-11-15	Улаштування стяжок з ремонтної суміші Eurocol 940	100м2	1,083	<u>5981,91</u> 5934,91	<u>20,87</u> 18,31	6478	6428	<u>23</u> 20	<u>62,7900</u> 0,1665	<u>68</u> 0,18
112	С111-1891-1 варіант 1	Суміші суха ремонтна Eurocol 940	кг	812,25	<u>111,73</u> -	-	90753	-	-	-	-
113	КБ11-39-3	Улаштування покриттів покриття для сходів Sarlon Complete Step ТИП 11	100м2	1,083	<u>183696,86</u> 7218,65	<u>11,13</u> 9,77	198944	7818	<u>12</u> 11	<u>70,0500</u> 0,0888	<u>75,86</u> 0,1
114	КР7-10-1	Забивання вибоїв у цементних підлогах площею до 0,25 м2	100місць	0,12	<u>6152,47</u> 6082,36	-	738	730	-	<u>64,3500</u> -	<u>7,72</u> -
115	С111-1891-1 варіант 1	Суміші суха ремонтна Eurocol 940	кг	60	<u>111,73</u> -	-	6704	-	-	-	-
116	КБ11-11-15	Улаштування стяжок з ремонтної суміші Eurocol 940	100м2	1,083	<u>5981,91</u> 5934,91	<u>20,87</u> 18,31	6478	6428	<u>23</u> 20	<u>62,7900</u> 0,1665	<u>68</u> 0,18
117	С111-1891-1 варіант 1	Суміші суха ремонтна Eurocol 940	кг	812,25	<u>111,73</u> -	-	90753	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	КБ11-39-3	Улаштування покриттів покриття для сходів Sarlon Complete Step	100м2	1,083	<u>183696.86</u> 7218,65	<u>11,13</u> 9,77	198944	7818	<u>12</u> 11	<u>70,0500</u> 0,0888	<u>75.86</u> 0,1
		Разом прямі витрати по розділу 9					2911725	275306	<u>2493</u> 1042		<u>2773,27</u> 9,5
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2911725 2633926 276348 152773 331,22 54775 3064498				

		Всього по розділу 9					3064498				
		Розділ 10. Оздоблення									
		Стіни ТИП 1									
119	КБ15-74-2	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 3 мм	100м2	18,316	<u>26226.60</u> 21830,73	<u>16.69</u> 14,65	480366	399852	<u>306</u> 268	<u>177.6300</u> 0,1332	<u>3253.47</u> 2,44
120	С1550-3	Штукатурка декоративна "короїд" Ceresit СТ 35, зерно 3,5 мм	кг	5494,8	<u>30,23</u> -	-	166108	-	-	-	-
121	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	18,316	<u>3909.66</u> 3836,15	<u>1,39</u> 1,22	71609	70263	<u>25</u> 22	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>698.02</u> 0,2
122	С111-2016-2 варіант 1	Фарба Sniezka MATTLATEX	л	228,95	<u>153,16</u> -	-	35066	-	-	-	-
		ТИП 2									
123	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	2,33	<u>94558.92</u> 24172,44	<u>47,30</u> 41,51	220322	56322	<u>110</u> 97	<u>234,5700</u> 0,3774	<u>546.55</u> 0,88
		ТИП 3									
124	КБ13-13-11	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь	100м2	2,098	<u>654.53</u> 570,11	<u>84,27</u> 7,63	1373	1196	<u>177</u> 16	<u>4,7000</u> 0,0720	<u>9.86</u> 0,15
125	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	41,96	<u>42,18</u> -	-	1770	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	2,098	<u>39545,35</u> 14922,49	<u>399,71</u> 346,19	82966	31307	<u>839</u> 726	<u>146,5000</u> 3,7244	<u>307,36</u> 7,81
127	С111-2010-3	Штукатурка вирівнювальна для основ із пінобетонних блоків Ceresit СТ 24	кг	1153,9	<u>9,48</u> -	-	10939	-	-	-	-
128	ПР15-5553	Суцільне шпаклювання внутрішніх стін шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стін по оштукатуреній поверхні	100 м2	2,098	<u>10863,23</u> 8448,51	<u>54,97</u> 22,33	22791	17725	<u>115</u> 47	<u>87,1600</u> 0,2142	<u>182,86</u> 0,45
129	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2,098	<u>3909,66</u> 3836,15	<u>1,39</u> 1,22	8202	8048	<u>3</u> 3	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>79,95</u> 0,02
130	С111-2016-2 варіант 1	Фарба Sniezka MATTLATEX ТИП 4	л	26,225	<u>153,16</u> -	-	4017	-	-	-	-
131	ПР15-4055	Улаштування каркасів стель і стін із гнутих оцинкованих профілів, пристрій каркаса стін під облицювання гіпсокартоном	100 м2	10,134	<u>9366,09</u> 9245,69	<u>74,37</u> 30,21	94916	93696	<u>754</u> 306	<u>76,2600</u> 0,2898	<u>772,82</u> 2,94
132	& С1-4-1-С варіант 3	Шурупи самонарізні	шт	2026,8	<u>1,54</u> -	-	3121	-	-	-	-
133	& С126- 13118-УН	Профіль направляючий ПН	м	2026,8	<u>44,12</u> -	-	89422	-	-	-	-
134	& С126- 13119-УН	Профіль стоечний ПС	м	2026,8	<u>39,48</u> -	-	80018	-	-	-	-
135	& С10000- 203	Дюбелі 6х42 мм металеві	шт	2026,8	<u>1,32</u> -	-	2675	-	-	-	-
136	ПР15-4060	Облицювання внутрішніх стін, панелями Криплат	100 м2	10,134	<u>1861,46</u> 1780,62	<u>80,84</u> 32,84	18864	18045	<u>819</u> 333	<u>18,3700</u> 0,3150	<u>186,16</u> 3,19
137	& С1-9-6 варіант 2	Саморіз 3,5х25	шт	2026,8	<u>3,05</u> -	-	6182	-	-	-	-
138	& С111- 1286-1-В5 варіант 3	Панель Криплат Стеля ТИП 2	м2	1043,802	<u>808,04</u> -	-	843434	-	-	-	-
139	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	18,07	<u>39113,92</u> 14087,37	<u>4,17</u> 3,66	706789	254559	<u>75</u> 66	<u>139,9500</u> 0,0333	<u>2528,9</u> 0,6
140	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" Bioguard Plain	100м2	18,07	<u>52023,58</u> 1689,07	<u>6,96</u> 6,10	940066	30521	<u>126</u> 110	<u>16,7800</u> 0,0555	<u>303,21</u> 1
141	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	1,42	<u>39113,92</u> 14087,37	<u>4,17</u> 3,66	55542	20004	<u>6</u> 5	<u>139,9500</u> 0,0333	<u>198,73</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" Dune Supreme MicroLook ТИП 5	100м2	1,42	<u>74568,13</u> 1689,07	<u>6,96</u> 6,10	105887	2398	<u>10</u> 9	<u>16,7800</u> 0,0555	<u>23,83</u> 0,08
143	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,728	<u>45552,53</u> 17797,50	<u>68,16</u> 59,82	33162	12957	<u>50</u> 44	<u>164,3200</u> 0,5439	<u>119,62</u> 0,4
144	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,728	<u>40973,25</u> 15662,09	<u>29,21</u> 25,64	29829	11402	<u>21</u> 19	<u>136,3700</u> 0,2331	<u>99,28</u> 0,17
145	ПР15-5555	Суцільне шпаклювання стель шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стель по оштукатуреній поверхні	100 м2	0,728	<u>13313,64</u> 10898,92	<u>54,97</u> 22,33	9692	7934	<u>40</u> 16	<u>112,4400</u> 0,2142	<u>81,86</u> 0,16
146	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,728	<u>16019,32</u> 4318,31	<u>1,39</u> 1,22	11662	3144	<u>1</u> 1	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>31,23</u> 0,01
147	С111-2016-2 варіант 1	Фарба Sniezka MATTLATEX	л	9,1	<u>153,16</u> -	<u>-</u> -	1394	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 10					4138184	1039373	<u>3477</u> 2088		<u>9423,71</u> 20,55
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4138184 3095334 1041461 534693 1093,61 180862 4672877				

		Всього по розділу 10					4672877				
148	ПР9-2082-4	Розділ 11. Покрівля Стіни виробничих будівель з багатшарових панелей заводської готовності, висота будівель до 20 м, монтаж	100 м2	0,18	<u>42648,74</u> 23200,77	<u>19444,02</u> 6910,68	7677	4176	<u>3500</u> 1244	<u>216,5700</u> 51,8414	<u>38,98</u> 9,33
149	& С111-1286-21	Сендвіч-панель ТПК стінова 200 мм MB 1180 мм термо замок С 0,5 PS/C 0,5 PS	м2	18	<u>2240,12</u> -	<u>-</u> -	40322	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	& C111-31-41 варіант 1	Нащільник поліестер 0,5мм (2,000м.)	м2	235	<u>1225,67</u> -	-	288032	-	-	-	-
151	& C123-528-1 варіант 1	Захисна планка	пм	24	<u>178,49</u> -	-	4284	-	-	-	-
152	& C123-528-1 варіант 2	Кутик з оцинкованої сталі	пм	16,4	<u>168,49</u> -	-	2763	-	-	-	-
153	& C123-528-1 варіант 3	Металева планка з ПВХ-ламінацією	пм	2,4	<u>367,39</u> -	-	882	-	-	-	-
154	& C123-528-1 варіант 5	Ринва 160мм, з тримачем, ковпаком в комплекті	пм	2,4	<u>913,09</u> -	-	2191	-	-	-	-
155	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, зв'язи і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,016	<u>13555,65</u> 12552,26	<u>226,54</u> 68,32	217	201	<u>4</u> 1	<u>132,8000</u> 0,5247	<u>2,12</u> 0,01
156	& C123-528-1 варіант 6	Прижимна планка із оцинкованої сталі шириною	пм	4	<u>807,70</u> -	-	3231	-	-	-	-
157	& C123-528-1 варіант 7	Кутовий профіль примикання	пм	4	<u>807,70</u> -	-	3231	-	-	-	-
158	КБ16-21-1	Улаштування зовнішнього водостоку через парапет Установлення воронок водостічних	шт	2	<u>790,39</u> 458,15	<u>253,89</u> 63,45	1581	916	<u>508</u> 127	<u>4,2300</u> 0,5911	<u>8,46</u> 1,18
159	& C113-1489-1-B8-B1	Воронка	шт	2	<u>5278,92</u> -	-	10558	-	-	-	-
160	КБ26-34-1	Влаштування парапету (по вузлу 11) Улаштування протипожежних поясів із волокнистих і зернистих матеріалів на розчині	1 м3	21,75	<u>1694,64</u> 1687,81	-	36858	36710	-	<u>16,1900</u> -	<u>352,13</u> -
161	& C111-31-B1-B2 варіант 3	мін.вата VENTIROCK PLUS (150/01000/0600)	м2	152,25	<u>1324,82</u> -	-	201704	-	-	-	-
162	C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	870	<u>14,71</u> -	-	12798	-	-	-	-
163	КБ11-11-17	Улаштування планки з плит деревноволокнистих	100м2	1,448	<u>3626,36</u> 1030,12	<u>15,30</u> 13,43	5251	1492	<u>22</u> 19	<u>11,5200</u> 0,1221	<u>16,68</u> 0,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	C111-684 варіант 1	ЦСП "BZS" плита - 12 мм	1000м2	0,1448	<u>705496,03</u>	-	102156	-	-	-	-
165	KB12-7-2	Улаштування примикань	100м	1,81	<u>7795,79</u> 6595,52	<u>564,75</u> 209,55	14110	11938	<u>1022</u> 379	<u>66,3600</u> 1,7249	<u>120,11</u> 3,12
166	& C111-852-4-1И варіант 2	Покрівельна не армована мембрана Protan світло-сіра F91 2,2*15м	м2	197	<u>625,48</u>	-	123220	-	-	-	-
167	C1555-112 варіант 2	Геотекстиль термічно фіксований нетканий Protan 300 г/м2	м2	165,6	<u>146,99</u>	-	24342	-	-	-	-
168	& C123-528-1 варіант 10	Прижимна планка	мм	181	<u>928,82</u>	-	168116	-	-	-	-
169	& C123-528-1 варіант 9	Парапетний фартук із оцинкованого металу з ПВХ-ламінацією	мм	183	<u>1016,11</u>	-	185948	-	-	-	-
170	& C123-528-1 варіант 11	Захисний П-профіль із оцинкованої сталі (300мм)	мм	181	<u>786,10</u>	-	142284	-	-	-	-
171	& C123-528-1 варіант 12	Куток із оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм (400мм)	мм	181	<u>797,83</u>	-	144407	-	-	-	-
172	& C1-4-1-C варіант 5	Скоба для кріплення парапетного фартуха крок 300мм	шт	603	<u>205,29</u>	-	123790	-	-	-	-
173	& C123-528-1 варіант 8	Металевий крапельник з ПВХ- ламінацією	мм	181	<u>668,80</u>	-	121053	-	-	-	-
174	KB12-22-1	Покрівля Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	6,68	<u>13985,42</u> 3280,04	<u>2165,86</u> 783,40	93423	21911	<u>14468</u> 5233	<u>38,3900</u> 6,4686	<u>256,45</u> 43,21
175	KB12-22-2 K=45	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	100м2	6,68	<u>26699,98</u> 538,27	<u>1291,16</u> 459,34	178356	3596	<u>8625</u> 3068	<u>6,3000</u> 3,7710	<u>42,08</u> 25,19
176	KB11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	6,68	<u>1654,80</u> 1462,86	<u>70,95</u> 62,27	11054	9772	<u>474</u> 416	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>108,22</u> 3,78
177	C111-870 варіант 1	Сітка D 3, 100x100	м2	668	<u>416,18</u>	-	278008	-	-	-	-
178	KB12-18-5	Утеплення покриттів плитами з легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо	100м2	6,68	<u>6141,83</u> 4321,93	<u>1819,90</u> 678,78	41027	28870	<u>12157</u> 4534	<u>47,4000</u> 5,5893	<u>316,63</u> 37,34
179	& C111-856-11 варіант 3	Камяна вата Монгрок max E теплопровідністю 0,038 Вт/м*К; щільність 115 кг/м3, 150 мм	м2	688,04	<u>2412,06</u>	-	1659594	-	-	-	-
180	KB12-18-5	Утеплення покриттів плитами з легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо	100м2	6,68	<u>6141,83</u> 4321,93	<u>1819,90</u> 678,78	41027	28870	<u>12157</u> 4534	<u>47,4000</u> 5,5893	<u>316,63</u> 37,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	& C111-856-11 варіант 1	мін.вата MONROCK MAX E (2000x1200x 100 (12уп./пал.))	м2	688,04	<u>1674,60</u>	-	1152192	-	-	-	-
182	KP8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	100м2	7,17	<u>740,66</u>	<u>11,10</u>	5311	4623	<u>80</u>	<u>7,1400</u>	<u>51,19</u>
183	C1555-112 варіант 3	Пароізоляція - плівка ПАРОБАР'ЕР тм/Н110	м2	824,55	<u>34,13</u>	-	28142	-	-	-	-
184	KP8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	100м2	6,68	<u>740,66</u>	<u>11,10</u>	4948	4307	<u>74</u>	<u>7,1400</u>	<u>47,7</u>
185	C1555-112 варіант 2	Геотекстиль термічно фіксований нетканий Protan 300 г/м2	м2	768,2	<u>644,74</u>	<u>10,14</u>	112918	-	<u>68</u>	<u>0,1020</u>	<u>0,68</u>
186	KB12-19-2	Утеплення покриттів керамзитом	м3	133,6	<u>146,99</u>	-	431011	48123	-	-	-
187	KB12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	6,68	<u>3226,13</u>	<u>363,52</u>	75257	21911	<u>48566</u>	<u>4,2800</u>	<u>571,81</u>
188	KB12-22-2 K=5	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	100м2	6,68	<u>360,20</u>	<u>123,46</u>	13762	400	<u>16494</u>	<u>1,0143</u>	<u>135,51</u>
189	KB11-39-4	Улаштування покрівлі із мембрани	100м2	6,68	<u>11266,07</u>	<u>2165,86</u>	639836	35823	<u>14468</u>	<u>38,3900</u>	<u>256,45</u>
190	KB12-1-7	Влаштування паропету по вузлу 13	100м2	0,29	<u>3280,04</u>	<u>783,40</u>	472	277	<u>5233</u>	<u>6,4686</u>	<u>43,21</u>
191	& C111-852-4-1И варіант 2	Улаштування додаткового шару покрівельних рулонних наплавлюваних матеріалів	м2	29	<u>2060,22</u>	<u>143,46</u>	18139	-	<u>958</u>	<u>0,7000</u>	<u>4,68</u>
192	KB10-5-1	Покрівельна не армована мембрана Protan світло-сіра F91 2,2*15м	м3	0,49	<u>59,81</u>	<u>51,04</u>	7037	1617	<u>341</u>	<u>0,4190</u>	<u>2,8</u>
193	KB20-23-1	Установлення елементів каркаса з брусів	шт	16	<u>95783,87</u>	<u>11,13</u>	7461	6999	<u>74</u>	<u>52,0400</u>	<u>347,63</u>
194	C130-262 варіант 3	Утеплення паропету по вузлу 13	шт	16	<u>5362,72</u>	<u>9,77</u>	35816	-	<u>65</u>	<u>0,0888</u>	<u>0,59</u>
		Улаштування додаткового шару покрівельних рулонних наплавлюваних матеріалів	м2	29	<u>1629,19</u>	<u>195,23</u>	6605797	272532	<u>57</u>	<u>9,1700</u>	<u>2,66</u>
		Покрівельна не армована мембрана Protan світло-сіра F91 2,2*15м	м2	29	<u>955,97</u>	<u>72,63</u>	6605797	-	<u>21</u>	<u>0,5980</u>	<u>0,17</u>
		Установлення елементів каркаса з брусів	м3	0,49	<u>14361,93</u>	-	6215923	1617	-	<u>35,5500</u>	<u>17,42</u>
		Установлення флюгарок	шт	16	<u>3300,82</u>	-	314427	6999	-	-	-
		Флюгарки	шт	16	<u>466,34</u>	<u>7,98</u>	176039	-	<u>128</u>	<u>4,5100</u>	<u>72,16</u>
		Разом прямі витрати по розділу 11			<u>437,42</u>	<u>2,84</u>	63301	-	<u>45</u>	<u>0,0266</u>	<u>0,43</u>
		Разом будівельні роботи, грн.			<u>2238,51</u>	-			-	-	-
		в тому числі:			-	-			-	-	-
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.			-	-			-	-	-
		всього заробітна плата, грн.			-	-			-	-	-
		Загальновиробничі витрати, грн.			-	-			-	-	-
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.			-	-			-	-	-
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					6781836				

		Всього по розділу 11					6781836				
		Розділ 12. Ганки									
195	КБ11-29-1	Ганок № 6 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,099	<u>94302.61</u> 16034,58	<u>50.08</u> 43,95	9336	1587	<u>5</u> 4	<u>155.6000</u> 0,3996	<u>15.4</u> 0,04
196	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,284	<u>101598.62</u> 24172,44	<u>47.30</u> 41,51	28854	6865	<u>13</u> 12	<u>234.5700</u> 0,3774	<u>66.62</u> 0,11
197	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,075	<u>9947.25</u> 4919,33	<u>3547.93</u> 1206,83	746	369	<u>266</u> 91	<u>50.7200</u> 9,3275	<u>3.8</u> 0,7
198	& C111-18041-3 варіант 1	Профлист, СН-44	м2	8,625	<u>342.35</u> -	- -	2953	-	- -	- -	- -
199	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,0088	<u>13555.65</u> 12552,26	<u>226.54</u> 68,32	119	110	<u>2</u> 1	<u>132.8000</u> 0,5247	<u>1.17</u> -
200	& C111-18041-3 варіант 2	Сталь листовая оцинкованная, з ПВХ ламінацією	м2	1,012	<u>1182.35</u> -	- -	1197	-	- -	- -	- -
201	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,062	<u>8860.86</u> 5771,28	- -	549	358	- -	<u>55.3600</u> -	<u>3.43</u> -
202	& C113-965-B8-B1-B1 варіант 2	Водостічна ринва D150мм (в комплекті з фітінгами та крепленням)	м	2,912	<u>926.91</u> -	- -	2699	-	- -	- -	- -
203	& C113-965-B8-B1-B1 варіант 1	Водостічна труба D110мм (в комплекті з фітінгами та крепленням)	м	3,536	<u>1290.54</u> -	- -	4563	-	- -	- -	- -
204	& C113-1466-B6 варіант 1	Коліно труби діам.110мм	шт	1	<u>97.13</u> -	- -	97	-	- -	- -	- -
205	КБ15-80-4	Опорядження стін фасадів композитом без утеплення з риштувань	100 м2	0,317	<u>836917.02</u> 14069,12	<u>317.53</u> 132,97	265303	4460	<u>101</u> 42	<u>126.0900</u> 1,1436	<u>39.97</u> 0,36


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
206	ПР9-2082-4	Стіни виробничих будівель з багатошарових панелей заводської готовності, висота будівель до 20 м, монтаж	100 м2	0,052	<u>43398,97</u> 23200,77	<u>19444,02</u> 6910,68	2257	1206	<u>1011</u> 359	<u>216,5700</u> 51,8414	<u>11,26</u> 2,7
207	& C111-1286-21	Сендвіч-панель ТПК стінова 200 мм MB 1180 мм термо замок C 0,5 PS/C 0,5 PS	м2	5,46	<u>2240,12</u>	-	12231	-	-	-	-
208	& C111-31-41	Нащипинник поліестер 0,5мм (2,000м.)	м2	1,82	<u>1225,67</u>	-	2231	-	-	-	-
209	варіант 1				-	-			-	-	-
210	& C1-4-1-C	Самонаріз для кріплення мет.профілю до легких мет.конструкцій 4,8х19	шт	18,72	<u>3,29</u>	-	62	-	-	-	-
211	варіант 1				-	-			-	-	-
212	& C1-4-1-C	Самонаріз в метал до сендвіч-панелей GT12 5,5х6,3/250 Etanco	шт	6,76	<u>56,91</u>	-	385	-	-	-	-
213	варіант 2				-	-			-	-	-
214	& C111-1721-13	Ущільнювальна стрічка ТПК УП-1 ППЕ НХ (5х50мм 20м)	м	2,08	<u>13,35</u>	-	28	-	-	-	-
215	& C111-213-12	Клей-герметик д/сендвіч-панелей Soudaflex 40 FC (12 шт/уп) (600мл(шт.) сірий)	шт	2,08	<u>452,08</u>	-	940	-	-	-	-
216	КБ34-57-4	Заповнення каркасів стель мінераловатними плитами при товщині заповнення 100 мм	100м2	0,0334	<u>7149,50</u> 6977,99	<u>171,51</u> 61,03	239	233	<u>6</u> 2	<u>72,9000</u> 0,5719	<u>2,43</u> 0,02
217	& C111-856-11	мін.вата MONROCK MAX E (2000х1200х 100 (12уп./пал.))	м2	3,507	<u>1674,60</u>	-	5873	-	-	-	-
218	варіант 1				-	-			-	-	-
219	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,075	<u>7845,40</u> 6273,77	<u>924,49</u> 239,78	588	471	<u>69</u> 18	<u>60,1800</u> 2,2464	<u>4,51</u> 0,17
220	С111-825	Поручень П-1	пм	7,5	<u>17418,25</u>	-	130637	-	-	-	-
221	варіант 1				-	-			-	-	-
222	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3	0,158	<u>5752,77</u> 483,98	<u>66,23</u> 31,12	909	76	<u>10</u> 5	<u>4,9900</u> 0,2601	<u>0,79</u> 0,04
		Разом прямі витрати по розділу 12					472796	15735	<u>1483</u> 534		<u>149,38</u> 4,14
		Разом будівельні роботи, грн.					472796				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					455578				
		всього заробітна плата, грн.					16269				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8611				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2971				
		Всього будівельні роботи, грн.					481407				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 12					481407				
		Разом прямі витрати по кошторису					24048610	3288990	<u>367695</u>		<u>31690,41</u>
									126684		1063,16
		Разом будівельні роботи, грн.					24048610				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20391925				
		всього заробітна плата, грн.					3415674				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1810130				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3781,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					625452				
		Всього будівельні роботи, грн.					25858740				

		Всього по кошторису					25858740				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					36535,53				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					4041126				


Склав



Т. В. Лавриненко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



Ю. В. Краснокутський

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260, вулиця Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва (4-й Пусковий комплекс)
05-02/2022

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на Конструктивні рішення

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260, вулиця Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва. Будівля школи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 6960,506 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,10691 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 351,298 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КРЗ-10-1	05-02/2022-КБ, л.8 Забивання тріщин у цегляних стінах цементним розчином	10 м	8,4	<u>657,96</u> 644,05	<u>13,91</u> 12,21	5527	5410	<u>117</u> 103	<u>6.4800</u> 0,1110	<u>54,43</u> 0,93
		Розділ 1. Каркас в осях 3-14, С-Ф на відм. +9,900									
2	КБ9-17-1 тех.ч. п.1.3.5 к(труд)=1,03	Колона К1 Монтаж колон одноповерхових і багатоповерхових будівель і кранових естакад висотою до 25 м суцільного перерізу масою до 1,0 т /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/	т	10,5	<u>4199,56</u> 1569,54	<u>2377,07</u> 873,93	44095	16480	<u>24959</u> 9176	<u>15.4088</u> 6,8778	<u>161,79</u> 72,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КБ9-48-2	Електродугове зварювання при монтажі опорних частин каркасів [колон, підкранових балок] одноповерхових виробничих будівель	т	10,5	<u>433,72</u> 280,40	<u>99,26</u> 5,14	4554	2944	<u>1042</u> 54	<u>2,1400</u> 0,0480	<u>22,47</u> 0,5
4	С121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колон, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	10,5	<u>103960,46</u> -	<u>-</u> -	1091585	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КБ9-18-1 тех.ч. п.1.3.5 к(труд)=1,03	Балки Б1, Б2, Бд1, Бд2 Монтаж одиночних балок на відмітці до 25 м масою до 1 т /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/	т	33,09	<u>6794,21</u> 2372,19	<u>3794,90</u> 1402,91	224820	78496	<u>125573</u> 46422	<u>23,5664</u> 10,7232	<u>779,81</u> 354,83
6	КБ9-48-2	Електродугове зварювання при монтажі опорних частин каркасів [колон, підкранових балок] одноповерхових виробничих будівель	т	33,09	<u>433,72</u> 280,40	<u>99,26</u> 5,14	14352	9278	<u>3285</u> 170	<u>2,1400</u> 0,0480	<u>70,81</u> 1,59
7	С121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колон, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	33,09	<u>103960,46</u> -	<u>-</u> -	3440052	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КБ9-24-1 тех.ч. п.1.3.5 к(труд)=1,03	Вертикальні зв'язі вВ1 Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнutoзварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/	т	1,1	<u>13487,12</u> 9030,93	<u>4224,12</u> 1558,92	14836	9934	<u>4647</u> 1715	<u>93,1120</u> 11,7976	<u>102,42</u> 12,98
9	С1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	1,1	<u>48787,33</u> -	<u>-</u> -	53666	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					4887960	117132	<u>159506</u> 57537		<u>1137,3</u> 442,12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					4887960				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4611322				
		всього заробітна плата, грн.					174669				
		Загальновиробничі витрати, грн.					91214				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					189,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					31345				
		Всього будівельні роботи, грн.					4979174				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КБ9-17-1 тех.ч. п.1.3.5 к(труд)=1,03	Монтаж колон одноповерхових і багатоповерхових будівель і кранових естакад висотою до 25 м суцільного перерізу масою до 1,0 т /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/	т	1,2	<u>4199,56</u> 1569,54	<u>2377,07</u> 873,93	5039	1883	<u>2852</u> 1049	<u>15,4088</u> 6,8778	<u>18,49</u> 8,25
16	КБ9-48-2	Електродугове зварювання при монтажі опорних частин каркасів [колон, підкранових балок] одноповерхових виробничих будівель	т	1,2	<u>433,72</u> 280,40	<u>99,26</u> 5,14	520	336	<u>119</u> 6	<u>2,1400</u> 0,0480	<u>2,57</u> 0,06
17	С121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т Балки Б1, Б4, Бд1	т	1,2	<u>103960,46</u> -	-	124753	-	-	-	-
18	КБ9-18-1 тех.ч. п.1.3.5 к(труд)=1,03	Монтаж одиночних балок на відмітці до 25 м масою до 1 т /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/	т	1,09	<u>6794,21</u> 2372,19	<u>3794,90</u> 1402,91	7406	2586	<u>4136</u> 1529	<u>23,5664</u> 10,7232	<u>25,69</u> 11,69
19	КБ9-48-2	Електродугове зварювання при монтажі опорних частин каркасів [колон, підкранових балок] одноповерхових виробничих будівель	т	1,09	<u>433,72</u> 280,40	<u>99,26</u> 5,14	473	306	<u>108</u> 6	<u>2,1400</u> 0,0480	<u>2,33</u> 0,05
20	С121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	1,09	<u>103960,46</u> -	-	113317	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					251508	5111	<u>7215</u> 2590		<u>49,08</u> 20,05
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					251508 239182 7701 4007 8,31 1372 255515				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					255515				
21	КБ6-22-1	Розділ 4. Плита на відм.в осях 5-7, С-Т на відм. +13,200 Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,025	<u>817527,02</u> 95888,49	<u>17988,92</u> 8004,64	20438	2397	<u>450</u> 200	<u>964,7700</u> 67,3508	<u>24,12</u> 1,68
22	& С111-32-В2 варіант 1	Профлист ТП 85	м2	20,8	<u>518,11</u> -	- -	10777	-	- -	- -	- -
23	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500с, діаметр 8 мм	т	0,1152	<u>50539,60</u> -	- -	5822	-	- -	- -	- -
24	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500с, діаметр 12 мм	т	0,072	<u>48329,19</u> -	- -	3480	-	- -	- -	- -
25	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,016	<u>44749,22</u> -	- -	716	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					41233	2397	<u>450</u> 200		<u>24,12</u> 1,68
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					41233 38386 2597 1430 3,1 512 42663				

		Всього по розділу 4					42663				
26	КБ7-53-11	Розділ 5. Сходові клітини в осях 5-7, С-Т, л. 34 Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, парпетів та ін.] масою до 0,5 т	100шт	0,88	<u>28868,48</u> 15033,57	<u>2245,18</u> 862,04	25404	13230	<u>1976</u> 759	<u>149,3500</u> 7,8488	<u>131,43</u> 6,91
27	К589111-27 варіант 1	Східці з/б марки ЛС15-1 ГОСТ 8717.0-84 ГОСТ 8717.1-84(Ф325)	шт	88	<u>1160,67</u> -	- -	102139	-	- -	- -	- -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	КБ9-18-1 тех.ч. п.1.3.5 к(труд)=1,03	Монтаж одиночних балок на відмітці до 25 м масою до 1 т /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/	т	1,493	<u>6794,21</u> 2372,19	<u>3794,90</u> 1402,91	10144	3542	<u>5666</u> 2095	<u>23,5664</u> 10,7232	<u>35,18</u> 16,01
29	КБ9-48-2	Електродугове зварювання при монтажі опорних частин каркасів [колон, підкранових балок] одноповерхових виробничих будівель	т	1,493	<u>433,72</u> 280,40	<u>99,26</u> 5,14	648	419	<u>148</u> 8	<u>2,1400</u> 0,0480	<u>3,2</u> 0,07
30	С121-649	Косоури	т	1,493	<u>80083,16</u> -	<u>-</u> -	119564	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					257899	17191	<u>7790</u> 2862		<u>169,81</u> 22,99
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					257899 232918 20053 10836 23,13 3826 268735				

		Всього по розділу 5					268735				
		Разом прямі витрати по кошторису					6802762	226349	<u>189919</u> 69896		<u>2230,68</u> 543,33
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6802762 6386494 296245 157744 332,9 55053 6960506				


		Всього по кошторису					6960506				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					3106,91				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					351298				

Склав

Т. В. Лавриненко[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Ю. В. Краснокутський[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи I-III ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260, вулиця Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва (4-й Пусковий комплекс)
05-02/2022

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на Водопостачання та каналізація

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи I-III ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260, вулиця Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва. Будівля школи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 998,076 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,33648 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 147,196 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ16-7-1 к дем.=0,4	Розділ 1. Демонтажні роботи (Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	2,5	<u>2614,19</u> 2359,37	<u>254,82</u> 76,38	6535	5898	<u>637</u> 191	<u>22,1080</u> 0,6913	<u>55,27</u> 1,73
2	КБ16-7-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,25	<u>2614,19</u> 2359,37	<u>254,82</u> 76,38	654	590	<u>64</u> 19	<u>22,1080</u> 0,6913	<u>5,53</u> 0,17
3	КР15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,36	<u>6040,64</u> 5773,28	<u>267,36</u> 97,08	2175	2078	<u>97</u> 35	<u>61,0800</u> 0,8826	<u>21,99</u> 0,32
4	КР15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,2	<u>14416,77</u> 13880,26	<u>536,51</u> 191,90	2883	2776	<u>107</u> 38	<u>146,8500</u> 1,7447	<u>29,37</u> 0,35
5	КБ17-1-10 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення піддонів душових чавунних і сталевих мілких	10компл.	0,1	<u>912,50</u> 653,89	<u>258,61</u> 94,03	91	65	<u>26</u> 9	<u>6,4960</u> 0,8738	<u>0,65</u> 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КР15-1-1	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	100м	0,4	<u>6971,61</u> 6839,32	<u>132,29</u> 47,32	2789	2736	<u>53</u> 19	<u>75,7400</u> 0,4302	<u>30,3</u> 0,17
7	КР15-1-2	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	100м	1,2	<u>8742,85</u> 8478,27	<u>264,58</u> 94,64	10491	10174	<u>317</u> 114	<u>93,8900</u> 0,8604	<u>112,67</u> 1,03
8	КБ16-7-10 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 100 мм	100м	0,27	<u>5836,92</u> 4610,59	<u>1226,33</u> 348,26	1576	1245	<u>331</u> 94	<u>45,2640</u> 3,2030	<u>12,22</u> 0,86
		Разом прямі витрати по розділу 1					27194	25562	<u>1632</u> 519		<u>268</u> 4,72
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					27194 26081 14296 28,63 4735 41490				
		----- Всього по розділу 1					41490				
		Розділ 2. Водопровід господарчо-питний внутрішній В1									
9	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	1,65	<u>18152,98</u> 9737,07	<u>4781,23</u> 2549,09	29952	16066	<u>7889</u> 4206	<u>89,9000</u> 24,7574	<u>148,34</u> 40,85
10	С113-1681	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм	м	165	<u>71,15</u> -	<u>-</u> -	11740	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,15	<u>14432,14</u> 10007,84	<u>3021,22</u> 1576,82	2165	1501	<u>453</u> 237	<u>92,4000</u> 15,2947	<u>13,86</u> 2,29
12	С113-1682	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25х3,5 мм	м	44	<u>49,13</u> -	<u>-</u> -	2162	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	C113-1873-1A варіант 1	Кран кульовий муфтовий діам. 15 мм	шт	18	<u>232,33</u>	-	4182	-	-	-	-
14	ПР26-5004	Ізоляція трубопроводів ізоляцією Ізофом [Мерілон]	100 п.м	0,55	<u>399,16</u>	<u>16,17</u>	220	210	<u>9</u>	<u>4,0500</u>	<u>2,23</u>
15	& C111-1747-1И-ВЗ-1 варіант 8	Thermaflex FRZ двн.22 (товщ.13мм)	м	41,2	<u>52,89</u>	-	2179	-	-	-	-
16	& C111-1747-1И-ВЗ-1 варіант 2	Thermaflex FRZ двн.28 (товщ.13мм)	м	15,45	<u>54,06</u>	-	835	-	-	-	-
17	& C113-1793-11 варіант 4	Гильза проходна вогнезахісна, для труб ф 20х2,8мм	шт	12	<u>999,72</u>	-	11997	-	-	-	-
18	& C113-1793-11 варіант 5	Гильза проходна вогнезахісна, для труб ф 25х3,5 мм	шт	4	<u>1122,12</u>	-	4488	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					69920	17777	<u>8351</u>		<u>164,43</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					69920		4447		43,17
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					43792				
		всього заробітна плата, грн.					22224				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11426				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3600				
		Всього будівельні роботи, грн.					81346				

		Всього по розділу 2					81346				
19	КБ16-14-12	Розділ 3. Гаряче водопостачання Т3, Т4 Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	1,7	<u>18152,98</u> 9737,07	<u>4781,23</u> 2549,09	30860	16553	<u>8128</u> 4333	<u>89.9000</u> 24,7574	<u>152.83</u> 42,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	C113-1689	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20х3,4 мм	м	170	<u>34,70</u>	-	5899	-	-	-	-
21	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,15	<u>14432,14</u> 10007,84	<u>3021,22</u> 1576,82	2165	1501	<u>453</u> 237	<u>92,4000</u> 15,2947	<u>13,86</u> 2,29
22	C113-1690	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 25х4,2 мм	м	15	<u>54,12</u>	-	812	-	-	-	-
23	C113-1873-1А	Кран кульовий муфтовий діам. 15 мм	шт	5	<u>232,33</u>	-	1162	-	-	-	-
24	КМ12-790-1	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 15-25 мм	10 шт	0,1	<u>5783,79</u> 5122,56	<u>265,01</u> 83,46	578	512	<u>27</u> 8	<u>48,0000</u> 0,6970	<u>4,8</u> 0,07
25	C113-1873-1Г	Балансувальний клапан муфтовий, діам. 15 мм	шт	1	<u>20261,61</u>	-	20262	-	-	-	-
26	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	1	<u>26,48</u> 22,63	-	26	23	-	<u>0,2000</u>	<u>0,2</u>
27	C113-1873-1Г	Автоматичний повітровідвідник ду15мм	шт	1	<u>504,97</u>	-	505	-	-	-	-
28	ПР26-5004	Ізоляція трубопроводів ізоляцією Ізофом [Мерілон]	100 п.м	0,55	<u>399,16</u> 382,68	<u>16,17</u> 6,57	220	210	<u>9</u> 4	<u>4,0500</u> 0,0630	<u>2,23</u> 0,03
29	& C111-1747-1И-В3-1	Thermaflex FRZ двн.22 (товщ.13мм)	м	51,5	<u>52,89</u>	-	2724	-	-	-	-
30	& C111-1747-1И-В3-1	Thermaflex FRZ двн.28 (товщ.13мм)	м	5,15	<u>54,06</u>	-	278	-	-	-	-
31	& C113-1793-11	Гильза проходна вогнезахісна, для труб ф 20х2,8мм	шт	16	<u>999,72</u>	-	15996	-	-	-	-
32	& C113-1793-11	Гильза проходна вогнезахісна, для труб ф 25х3,5 мм	шт	4	<u>1122,12</u>	-	4488	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					85975	18799	<u>8617</u> 4582		<u>173,92</u> 44,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					85975 58559 23381 11984 22,78 3767 97959 97959				
		Розділ 4. Каналізація побутова К1 Санітарне-технічне обладнання									
33	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	4,4	<u>3958,71</u>	<u>253,73</u>	17418	15017	<u>1116</u>	<u>31,9800</u>	<u>140,71</u>
					3412,91	93,92			413	0,8669	3,81
34	С130-650	Умивальник керамічний (комплектно);	комплект	44	<u>6680,15</u>	-	293927	-	-	-	-
	варіант 1	сифоном			-	-			-	-	-
35	С130-616	Змішувач умивальника типу Зм-Ум ДР НА ДСТУ Б В.2.5-10-97	комплект	44	<u>1466,77</u>	-	64538	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
36	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,4	<u>5766,56</u>	<u>443,64</u>	2307	1537	<u>177</u>	<u>36,4100</u>	<u>14,56</u>
					3841,98	165,13			66	1,5210	0,61
37	С130-905	Унітаз керамічний з бачком зливним низкорозташовним в комплекті	шт	4	<u>3428,09</u>	-	13712	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
38	КБ17-3-4	Установлення чаш [унітазів] наземних з бачком високорозташованим	10компл.	2,8	<u>14691,51</u>	<u>979,05</u>	41136	15143	<u>2741</u>	<u>52,4800</u>	<u>146,94</u>
					5408,06	343,39			961	3,1409	8,79
39	С130-901	Чаша "Генуя" керамічна із смивним бачком та сифоном	шт	28	<u>7073,06</u>	-	198046	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
40	КБ17-4-1	Установлення пісуарів настінних [одиночних]	10компл.	0,9	<u>2082,22</u>	<u>191,99</u>	1874	1431	<u>173</u>	<u>15,2500</u>	<u>13,73</u>
					1589,81	70,59			64	0,6532	0,59
41	С130-530	Пісуари напівфарфорові та фарфорові настінні з пісуарним краном із суцільновідлитим сифоном, розмір 435x360x290 мм	шт	9	<u>3951,81</u>	-	35566	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
42	КБ17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	0,8	<u>6953,70</u>	<u>66,42</u>	5563	636	<u>53</u>	<u>7,5400</u>	<u>6,03</u>
					795,62	24,55			20	0,2267	0,18
43	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,6	<u>10715,58</u>	<u>84,53</u>	6429	6321	<u>51</u>	<u>95,7800</u>	<u>57,47</u>
					10534,84	30,08			18	0,2700	0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	C130-1199 варіант 1	Труба каналізаційна пластикова, діаметр 50х1,8 мм	м	60	<u>88,05</u>	-	5283	-	-	-	-
45	KB16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	1	<u>10503,88</u> 10101,48	<u>173,28</u> 62,57	10504	10101	<u>173</u> 63	<u>91,8400</u> 0,5652	<u>91,84</u> 0,57
46	C1630-1 варіант 1	Труба каналізаційна пластикова, діаметр 100х2,7 мм	м	100	<u>213,75</u>	-	21375	-	-	-	-
47	C113-1478 варіант 1	Почистка ПВХ діам. 110 мм	шт	3	<u>208,59</u>	-	626	-	-	-	-
48	C113-1478 варіант 2	Почистка ПВХ діам. 50 мм	шт	2	<u>183,75</u>	-	368	-	-	-	-
49	C113-1478	Ревізія ПВХ діам. 110 мм	шт	7	<u>208,59</u>	-	1460	-	-	-	-
50	& C113-1793-11 варіант 6	Протипожежна муфта Фенікс ППМ-110 для трубі Ду 100 мм	шт	25	<u>234,72</u>	-	5868	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					726000	50186	<u>4484</u> 1605		<u>471,28</u> 14,71
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					726000 671330 51791 26717 51,02 8440 752717				

		Всього по розділу 4					752717				
51	KB16-13-2	Розділ 5. Каналізація дощова К2 Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,27	<u>10503,88</u> 10101,48	<u>173,28</u> 62,57	2836	2727	<u>47</u> 17	<u>91,8400</u> 0,5652	<u>24,8</u> 0,15
52	C1630-1 варіант 1	Труба каналізаційна пластикова, діаметр 100х2,7 мм	м	27	<u>213,75</u>	-	5771	-	-	-	-
53	C130-262 варіант 1	Вронка водостічна с електроприводом, 100мм	шт	2	<u>6009,71</u>	-	12019	-	-	-	-
54	C130-262 варіант 2	Компенсаційний патрубок селистичноюманжетою, 100мм	шт	2	<u>360,95</u>	-	722	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	C113-1478	Ревізія ПВХ діам. 110 мм	шт	2	<u>208.59</u>	-	417	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
56	& C113-1793-11	Противопожерна муфта Фенікс ППМ-110 для труби Ду 100 мм	шт	6	<u>234.72</u>	-	1408	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					23173	2727	<u>47</u>		<u>24.8</u>
									17		0,15
		Разом будівельні роботи, грн.					23173				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20399				
		всього заробітна плата, грн.					2744				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1391				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					433				
		Всього будівельні роботи, грн.					24564				

		Всього по розділу 5					24564				
		Разом прямі витрати по кошторису					932262	115051	<u>23131</u>		<u>1102.43</u>
									11170		107,23
		Разом будівельні роботи, грн.					932262				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					794080				
		всього заробітна плата, грн.					126221				
		Загальновиробничі витрати, грн.					65814				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					126,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20975				
		Всього будівельні роботи, грн.					998076				

		Всього по кошторису					998076				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1336,48				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					147196				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Т. В. Лавриненко

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ю. В. Краснокутський

05-02/2022

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи I-III ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260, вулиця Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва. Будівля школи

Кошторисна вартість	3092,264 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	3,66258 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	411,424 тис. грн.
Середній розряд робіт	4.0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ21-27-1	Установлення рекуператора	шт	19	<u>146,77</u> 89,66	<u>41,73</u> 36,63	2789	1704	<u>793</u> 696	<u>0,8600</u> 0,3330	<u>16,34</u> 6,33
6	& C130-122-1	Вентиляційний рекуператор Prana 150	шт	19	<u>15580,86</u> -	-	296036	-	-	-	-
	варіант 2	К-2			-	-			-	-	-
7	КБ20-57-1	Установлення блоків приймальних продуктивністю до 10 тис.м3/год	блок	3	<u>2575,86</u> 2122,66	<u>264,82</u> 91,05	7728	6368	<u>794</u> 273	<u>19,8900</u> 0,8232	<u>59,67</u> 2,47
8	15011-4053	Спліт-система кондиціювання повітря (внутрішній і зовнішній блоки) CH-S07FTXE2-NG Cooper&Hunter	шт	3	<u>46178,25</u> -	-	138535	-	-	-	-
9	C1545-92	Кронштейн для блока кондиціонера	100шт	0,03	<u>23207,15</u> -	-	696	-	-	-	-
10	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,12	<u>14767,82</u> 13660,16	<u>1029,37</u> 385,03	1772	1639	<u>124</u> 46	<u>128,0000</u> 3,9000	<u>15,36</u> 0,47
11	& C1524-1A	Мідні труби ф3/8" в трубній теплоізоляції товщ. 9 мм	м	6	<u>327,62</u> -	-	1966	-	-	-	-
12	& C1524-2A	Мідні труби ф1/4" в трубній теплоізоляції товщ. 9 мм	м	6	<u>251,12</u> -	-	1507	-	-	-	-
13	КБ20-57-1	Установлення блоків приймальних продуктивністю до 10 тис.м3/год	блок	3	<u>2575,86</u> 2122,66	<u>264,82</u> 91,05	7728	6368	<u>794</u> 273	<u>19,8900</u> 0,8232	<u>59,67</u> 2,47
14	15011-4053	Спліт-система кондиціювання повітря (внутрішній і зовнішній блоки) CH-S07FTXE-NG Cooper&Hunter	шт	2	<u>73778,25</u> -	-	147557	-	-	-	-
15	15011-4053	Спліт-система кондиціювання повітря (внутрішній і зовнішній блоки) CHML-U14RK2-NG Cooper&Hunter	шт	1	<u>79528,25</u> -	-	79528	-	-	-	-
16	C1545-92	Кронштейн для блока кондиціонера	100шт	0,01	<u>23207,15</u> -	-	232	-	-	-	-
17	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,04	<u>14767,82</u> 13660,16	<u>1029,37</u> 385,03	591	546	<u>41</u> 15	<u>128,0000</u> 3,9000	<u>5,12</u> 0,16
18	& C1524-1A	Мідні труби ф3/8" в трубній теплоізоляції товщ. 9 мм	м	2	<u>327,62</u> -	-	655	-	-	-	-
19	& C1524-2A	Мідні труби ф1/4" в трубній теплоізоляції товщ. 9 мм	м	2	<u>251,12</u> -	-	502	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	9,4	<u>18152,98</u> 9737,07	<u>4781,23</u> 2549,09	170638	91528	<u>44944</u> 23961	<u>89,9000</u> 24,7574	<u>845,06</u> 232,72
21	С113-1673 варіант 1	Труба дренажна ?20	м	940	<u>46,77</u> -	- -	43964	-	- -	- -	- -
22	С1630-973 варіант 1	Сифон для підключення конденс трубки до гос-поб каналізації В-1	шт	11	<u>419,87</u> -	- -	4619	-	- -	- -	- -
23	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	<u>1335,51</u> 1051,11	<u>54,01</u> 18,31	1336	1051	<u>54</u> 18	<u>10,2000</u> 0,1630	<u>10,2</u> 0,16
24	С130-66 варіант 6	Вентилятор даховий KROM-3,55 ССК	шт	1	<u>8057,27</u> -	- -	8057	-	- -	- -	- -
25	С1630-732 варіант 1	Стакан монтажний утеплений STAM310-50 ССК	шт	1	<u>27913,68</u> -	- -	27914	-	- -	- -	- -
26	КБ7-55-5	Установлення вентиляційних блоків масою до 1 т	100шт	0,48	<u>42372,17</u> 17149,74	<u>22764,00</u> 9910,65	20339	8232	<u>10927</u> 4757	<u>172,5500</u> 86,3031	<u>82,82</u> 41,43
27	& С1411-51 варіант 4	Вентиляційні блоки з/б 21х62 LAS Vent	шт	48	<u>1959,43</u> -	- -	94053	-	- -	- -	- -
28	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	12	<u>223,52</u> 180,89	<u>29,84</u> 7,90	2682	2171	<u>358</u> 95	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>21,84</u> 0,89
29	С111-1756 варіант 40	Зовнішня решітка металева щілинна, настінний монтаж 3040-1Ж - 400х400 GSM	шт	8	<u>4000,53</u> -	- -	32004	-	- -	- -	- -
30	С111-1756 варіант 39	Зовнішня решітка металева щілинна, 3040-1Ж - 150х150 GSM	шт	4	<u>1548,96</u> -	- -	6196	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					1198682	120145	<u>59080</u> 30354		<u>1121,24</u> 289,1
		Разом устаткування, грн.					365620				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					3375				
		Всього устаткування, грн.					368995				
		Разом будівельні роботи, грн.					833062				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					653837				
		всього заробітна плата, грн.					150499				
		Загальновиробничі витрати, грн.					76599				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					145,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					24135				
		Всього будівельні роботи, грн.					909661				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					1278656				
		Розділ 2. Опалення									
31	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	18	<u>401,52</u> 251,24	<u>88,75</u> 20,63	7227	4522	<u>1598</u> 371	<u>2,4100</u> 0,1814	<u>43,38</u> 3,27
32	C1630-154 варіант 17	Клапан ручний запірний ф32 MSV-S	шт	8	<u>8065,49</u> -	- -	64524	-	- -	- -	- -
33	C1630-154 варіант 18	Кран ручний балансувальний ф32 USV-I	шт	8	<u>9187,49</u> -	- -	73500	-	- -	- -	- -
34	C1630-154 варіант 19	Клапан кульовий муфтовий, діаметр 32 мм	шт	2	<u>815,84</u> -	- -	1632	-	- -	- -	- -
35	KM12-790-3 в.в. п.2.12.1.2 к(труд)=1,25	Вентилі, засузки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні однажильні та двоажильні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 50 мм [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0,4	<u>9860,79</u> 8537,60	<u>483,03</u> 144,77	3944	3415	<u>193</u> 58	<u>80,0000</u> 1,1440	<u>32</u> 0,46
36	C1630-154 варіант 20	Запірно-вимірювальний клапан з налаштуванням ф50 ASV-I Danfoss	шт	4	<u>9044,69</u> -	- -	36179	-	- -	- -	- -
37	KM11-350-3	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм	шт	4	<u>617,42</u> 500,40	<u>58,20</u> 23,64	2470	2002	<u>233</u> 95	<u>4,8000</u> 0,2268	<u>19,2</u> 0,91
38	C130-1107 варіант 4	Регулятор тиску, Danfoss ASV-P 30	шт	4	<u>7417,61</u> -	- -	29670	-	- -	- -	- -
39	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	4	<u>376,81</u> 251,24	<u>63,76</u> 16,66	1507	1005	<u>255</u> 67	<u>2,4100</u> 0,1561	<u>9,64</u> 0,62
40	C1630-154 варіант 13	Клапан кульовий муфтовий з штуцером, діаметр 15 мм	шт	4	<u>507,80</u> -	- -	2031	-	- -	- -	- -
41	КБ18-17-10	Установлення повітровідвідників	шт	4	<u>236,63</u> 175,16	<u>42,04</u> 14,05	947	701	<u>168</u> 56	<u>1,6600</u> 0,1231	<u>6,64</u> 0,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	& C1630-1531-3-ИД варіант 1	Автоматичний повітровідвідник, ф15мм	шт	4	<u>2173,34</u>	-	8693	-	-	-	-
43	КБ10-39-1	Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін.	100шт	0,05	<u>23405,44</u>	-	1170	506	-	<u>106,9700</u>	<u>5,35</u>
44	C113-2129 варіант 1	Шкафи розподільчі для колекторів вбудовані	шт	5	<u>3864,79</u>	-	19324	-	-	-	-
45	КБ16-22-1	Установлення колектора розподільчого для радіаторної системи опалення	шт	5	<u>2071,15</u>	<u>210,53</u>	10356	7183	<u>1053</u>	<u>13,9400</u>	<u>69,7</u>
46	C113-1496 варіант 1	Колектори розподільчі для радіаторної системи опалення (подача/обратка)	шт	5	<u>1436,52</u>	<u>61,62</u>	97247	-	<u>308</u>	<u>0,5596</u>	<u>2,8</u>
47	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄ3ів], маса до 5 кг	шт	1	<u>168,11</u>	<u>3,23</u>	168	165	<u>3</u>	<u>1,6000</u>	<u>1,6</u>
48	1701-1060 варіант 10	Автоматичний регулятор температури в приміщенні RDJ100 Siemens	шт	1	<u>164,88</u>	<u>1,31</u>	3634	-	<u>1</u>	<u>0,0126</u>	<u>0,01</u>
49	KM12-790-2 в.в. п.2.12.1.2 к(труд)=1,25	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 32-40 мм [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0,1	<u>7541,34</u>	<u>337,68</u>	754	640	<u>34</u>	<u>60,0000</u>	<u>6</u>
50	15061-16017 варіант 4	Клапан поворотний двоходовий VRB2 DN 40 з сервоприводом	шт	1	<u>6403,20</u>	<u>103,89</u>	40227	-	<u>10</u>	<u>0,8460</u>	<u>0,08</u>
51	KM12-790-1 в.в. п.2.12.1.2 к(труд)=1,25	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 15-25 мм [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0,1	<u>40227,00</u>	-	711	640	<u>27</u>	<u>60,0000</u>	<u>6</u>
52	15061-16017 варіант 3	Клапан поворотний двоходовий VRB2 DN 25 з сервоприводом	шт	1	<u>7109,32</u>	<u>265,01</u>	20677	-	<u>8</u>	<u>0,6970</u>	<u>0,07</u>
53	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталевих	100кВт	1,13031	<u>6403,20</u>	<u>83,46</u>	17882	10888	<u>2513</u>	<u>96,9200</u>	<u>109,55</u>
54	& C130-557П-1-18 варіант 1	Біметалеві радіатори h=500мм, загальним тепловим навантаженням Q=56043 ккал/год, Global Style . (секція)	шт	661	<u>9632,88</u>	<u>812,98</u>	515752	-	<u>919</u>	<u>7,4618</u>	<u>8,43</u>
55	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	104	<u>780,26</u>	-	2698	2354	-	<u>0,2000</u>	<u>20,8</u>
56	C1630-115 варіант 2	Термостатичний елемент із захисним кожухом Danfoss RAW	комплект	73	<u>25,94</u>	-	76233	-	-	-	-
57	C1630-115 варіант 1	Комплект підключення радіаторів з кронштейнами 1/2 і заглушкою.RA-N, прямий	комплект	104	<u>22,63</u>	-	72618	-	-	-	-
					<u>1044,29</u>	-			-	-	-
					<u>698,25</u>	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	C130-1106 варіант 7	Запірний клапан DN15 RLV, Danfoss	шт	104	<u>1196,78</u> -	-	124465	-	-	-	-
59	C130-1106 варіант 2	Кран Маєвського	шт	104	<u>104,71</u> -	-	10890	-	-	-	-
60	KB16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	4,13	<u>18172,83</u> 9737,07	<u>4781,23</u> 2549,09	75054	40214	<u>19746</u> 10528	<u>89,9000</u> 24,7574	<u>371,29</u> 102,25
61	C113-1681 варіант 4	Трубопровід Ре-Хс з антидифузійним прошарком - ф18х2,5 в теплоізоляції товщ. 6мм KAN-therm Push	м	413	<u>96,27</u> -	-	39760	-	-	-	-
62	KB16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	4,13	<u>14432,14</u> 10007,84	<u>3021,22</u> 1576,82	59605	41332	<u>12478</u> 6512	<u>92,4000</u> 15,2947	<u>381,61</u> 63,17
63	C113-1681 варіант 5	Трубопровід Ре-Хс з антидифузійним прошарком - ф20х3,2 в теплоізоляції товщ. 6мм KAN-therm Push	м	413	<u>123,25</u> -	-	50902	-	-	-	-
64	KB16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	4,13	<u>15168,98</u> 11491,69	<u>1893,65</u> 945,54	62648	47461	<u>7821</u> 3905	<u>106,1000</u> 9,1445	<u>438,19</u> 37,77
65	C113-1681 варіант 6	Трубопровід Ре-Хс з антидифузійним прошарком - ф32х4,4 в теплоізоляції товщ. 6мм KAN-therm Push	м	413	<u>166,65</u> -	-	68826	-	-	-	-
66	KB16-7-2	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,456	<u>6690,63</u> 5898,41	<u>637,04</u> 190,96	3051	2690	<u>290</u> 87	<u>55,2700</u> 1,7283	<u>25,2</u> 0,79
67	C113-38 варіант 1	Трубопровід з вуглецевої сталі з антикорозійним покриттям з цинку - ф18х1,5 KAN-therm Steel	м	45,6	<u>151,04</u> -	-	6887	-	-	-	-
68	KB16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,456	<u>6701,16</u> 5898,41	<u>637,04</u> 190,96	3056	2690	<u>290</u> 87	<u>55,2700</u> 1,7283	<u>25,2</u> 0,79
69	C113-39 варіант 1	Трубопровід з вуглецевої сталі з антикорозійним покриттям з цинку - ф25х2,8 KAN-therm Steel	м	45,6	<u>151,22</u> -	-	6896	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	КБ16-7-4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,456	<u>6719,81</u> 5898,41	<u>637,04</u> 190,96	3064	2690	<u>290</u> 87	<u>55,2700</u> 1,7283	<u>25,2</u> 0,79
71	С113-40 варіант 1	Трубопровід з вуглецевої сталі з антикорозійним покриттям з цинку - ф32х2,8 KAN-therm Steel	м	45,6	<u>215,11</u> -	- -	9809	-	- -	- -	- -
72	КБ16-7-5	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,456	<u>6746,45</u> 5898,41	<u>637,04</u> 190,96	3076	2690	<u>290</u> 87	<u>55,2700</u> 1,7283	<u>25,2</u> 0,79
73	С113-41 варіант 1	Трубопровід з вуглецевої сталі з антикорозійним покриттям з цинку - ф40х3 KAN-therm Steel	м	45,6	<u>267,42</u> -	- -	12194	-	- -	- -	- -
74	КБ16-7-6	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,456	<u>9667,26</u> 7578,19	<u>1673,48</u> 472,70	4408	3456	<u>763</u> 216	<u>71,0100</u> 4,3530	<u>32,38</u> 1,98
75	С113-42 варіант 1	Трубопровід з вуглецевої сталі з антикорозійним покриттям з цинку - ф50х3 KAN-therm Steel	м	45,6	<u>314,01</u> -	- -	14319	-	- -	- -	- -
76	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	2,28	<u>1138,12</u> 1060,63	<u>23,67</u> 1,52	2595	2418	<u>54</u> 3	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>18,74</u> 0,03
77	ПР26-5004	Ізоляція трубопроводів ізоляцією Ізофом [Мерілон]	100 п.м	2,28	<u>399,16</u> 382,68	<u>16,17</u> 6,57	910	873	<u>37</u> 15	<u>4,0500</u> 0,0630	<u>9,23</u> 0,14
78	& С111-1747-1И-ВЗ-1 варіант 21	Трубна теплоізоляція 25мм, для труб 18	м	46,968	<u>100,98</u> -	- -	4743	-	- -	- -	- -
79	& С111-1747-1И-ВЗ-1 варіант 19	Трубна теплоізоляція 25мм, для труб 25	м	46,968	<u>119,75</u> -	- -	5624	-	- -	- -	- -
80	& С111-1747-1И-ВЗ-1 варіант 17	Трубна теплоізоляція 25мм, для труб 32	м	46,968	<u>135,00</u> -	- -	6341	-	- -	- -	- -
81	& С111-1747-1И-ВЗ-1 варіант 18	Трубна теплоізоляція 25мм, для труб 40	м	46,968	<u>170,19</u> -	- -	7993	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	& C111-1747-1И-ВЗ-1 варіант 22	Трубна теплоізоляція 25мм, для труб 50	м	46,968	<u>205,38</u>	-	9646	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					1708537	180535	<u>48136</u> 23420		<u>1682,1</u> 225,64
		Разом устаткування, грн.					64538				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					587				
		Всього устаткування, грн.					65125				
		Разом будівельні роботи, грн.					1643999				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1415328				
		всього заробітна плата, грн.					203955				
		Загальновиробничі витрати, грн.					104484				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					198,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					32835				
		Всього будівельні роботи, грн.					1748483				

		Всього по розділу 2					1813608				
		Разом прямі витрати по кошторису					2907219	300680	<u>107216</u> 53774		<u>2803,34</u> 514,74
		Разом устаткування, грн.					430158				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					3962				
		Всього устаткування, грн.					434120				
		Разом будівельні роботи, грн.					2477061				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2069165				
		всього заробітна плата, грн.					354454				
		Загальновиробничі витрати, грн.					181083				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					344,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					56970				
		Всього будівельні роботи, грн.					2658144				

		Всього по кошторису					3092264				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					3662,58				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					411424				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Т. В. Лавриненко

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ю. В. Краснокутський

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи I-III ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260, вулиця Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва (4-й Пусковий комплекс)
05-02/2022

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на Електротехнічні роботи

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи I-III ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260, вулиця Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва. Будівля школи

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

5206,790 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

3,64322 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

390,495 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Щити									
		ШР-3									
1	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	<u>777,04</u>	<u>144,79</u>	777	352	<u>145</u>	<u>3,2000</u>	<u>3,2</u>
					351,97	35,67			36	0,2946	0,29
2	С113-2131	Шафа розподільча	шт	1	<u>4929,58</u>	-	4930	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	25	<u>380,85</u>	<u>22,48</u>	9521	4269	<u>562</u>	<u>1,6000</u>	<u>40</u>
		Автоматичний вимикач, 25А 3Р, D			170,75	4,86			122	0,0421	1,05
4	1504-1002	Автоматичний вимикач, 25А 3Р, D	шт	1	<u>1092,50</u>	-	1093	-	-	-	-
	варіант 13				-	-			-	-	-
5	1504-1002	Автоматичний вимикач, 10А 3Р, С	шт	1	<u>684,25</u>	-	684	-	-	-	-
	варіант 29				-	-			-	-	-
6	1504-1002	Автоматичний вимикач, 10А 1Р, С	шт	9	<u>368,00</u>	-	3312	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1504-1002 варіант 28	Автоматичний вимикач, 6А 1Р, С	шт	7	<u>247,25</u>	-	1731	-	-	-	-
8	1504-1002 варіант 9	Дифференціальний вимикач 2Р, 16А, KZS-2М	шт	5	<u>1074,10</u>	-	5371	-	-	-	-
9	1504-1002 варіант 30	Контактор магнітний, 10А 1Р, КМ 1Р/10А	шт	2	<u>494,50</u>	-	989	-	-	-	-
10	КМ8-573-4	ШР-7 Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	<u>777,04</u> 351,97	<u>144,79</u> 35,67	777	352	<u>145</u> 36	<u>3,2000</u> 0,2946	<u>3,2</u> 0,29
11	С113-2131 варіант 1	Шафа розподільча	шт	1	<u>4929,58</u>	-	4930	-	-	-	-
12	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	33	<u>380,85</u> 170,75	<u>22,48</u> 4,86	12568	5635	<u>742</u> 160	<u>1,6000</u> 0,0421	<u>52,8</u> 1,39
13	1504-1002 варіант 13	Автоматичний вимикач, 25А 3Р, D	шт	1	<u>1092,50</u>	-	1093	-	-	-	-
14	1504-1002 варіант 29	Автоматичний вимикач, 10А 3Р, С	шт	1	<u>684,25</u>	-	684	-	-	-	-
15	1504-1002 варіант 7	Автоматичний вимикач, 10А 1Р, С	шт	13	<u>368,00</u>	-	4784	-	-	-	-
16	1504-1002 варіант 28	Автоматичний вимикач, 6А 1Р, С	шт	8	<u>247,25</u>	-	1978	-	-	-	-
17	1504-1002 варіант 9	Дифференціальний вимикач 2Р, 16А, KZS-2М	шт	6	<u>1074,10</u>	-	6445	-	-	-	-
18	1504-1002 варіант 30	Контактор магнітний, 10А 1Р, КМ 1Р/10А	шт	3	<u>494,50</u>	-	1484	-	-	-	-
19	1504-1002 варіант 10	Незалежний розчеплювач	шт	1	<u>483,00</u>	-	483	-	-	-	-
20	КМ8-573-4	ШР-9 Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	<u>777,04</u> 351,97	<u>144,79</u> 35,67	777	352	<u>145</u> 36	<u>3,2000</u> 0,2946	<u>3,2</u> 0,29
21	С113-2131 варіант 1	Шафа розподільча	шт	1	<u>4929,58</u>	-	4930	-	-	-	-
22	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	27	<u>380,85</u> 170,75	<u>22,48</u> 4,86	10283	4610	<u>607</u> 131	<u>1,6000</u> 0,0421	<u>43,2</u> 1,14
23	1504-1002 варіант 13	Автоматичний вимикач, 25А 3Р, D	шт	1	<u>1092,50</u>	-	1093	-	-	-	-
24	1504-1002 варіант 29	Автоматичний вимикач, 10А 3Р, С	шт	1	<u>684,25</u>	-	684	-	-	-	-
25	1504-1002 варіант 7	Автоматичний вимикач, 10А 1Р, С	шт	10	<u>368,00</u>	-	3680	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	1504-1002 варіант 28	Автоматичний вимикач, 6А 1Р, С	шт	6	<u>247,25</u>	-	1484	-	-	-	-
27	1504-1002 варіант 9	Дифференціальний вимикач 2Р, 16А, KZS-2М	шт	5	<u>1074,10</u>	-	5371	-	-	-	-
28	1504-1002 варіант 30	Контактор магнітний, 10А 1Р, КМ 1Р/10А	шт	3	<u>494,50</u>	-	1484	-	-	-	-
29	1504-1002 варіант 10	Незалежний розчеплювач	шт	1	<u>483,00</u>	-	483	-	-	-	-
30	КМ8-573-4	ШР-12 Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	<u>777,04</u>	<u>144,79</u>	777	352	<u>145</u>	<u>3,2000</u>	<u>3,2</u>
31	С113-2131 варіант 1	Шафа розподільча	шт	1	<u>351,97</u>	<u>35,67</u>	4930	-	<u>36</u>	<u>0,2946</u>	<u>0,29</u>
32	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	26	<u>4929,58</u>	-	9902	4440	-	-	-
33	1504-1002 варіант 13	Автоматичний вимикач, 25А 3Р, D	шт	1	<u>380,85</u>	<u>22,48</u>	1093	-	<u>584</u>	<u>1,6000</u>	<u>41,6</u>
34	1504-1002 варіант 29	Автоматичний вимикач, 10А 3Р, С	шт	1	<u>170,75</u>	<u>4,86</u>	684	-	<u>126</u>	<u>0,0421</u>	<u>1,09</u>
35	1504-1002 варіант 7	Автоматичний вимикач, 10А 1Р, С	шт	9	<u>1092,50</u>	-	3312	-	-	-	-
36	1504-1002 варіант 28	Автоматичний вимикач, 6А 1Р, С	шт	7	<u>684,25</u>	-	1731	-	-	-	-
37	1504-1002 варіант 9	Дифференціальний вимикач 2Р, 16А, KZS-2М	шт	4	<u>368,00</u>	-	4296	-	-	-	-
38	1504-1002 варіант 30	Контактор магнітний, 10А 1Р, КМ 1Р/10А	шт	3	<u>494,50</u>	-	1484	-	-	-	-
39	1504-1002 варіант 10	Незалежний розчеплювач	шт	1	<u>483,00</u>	-	483	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					122595	20362	<u>3075</u>		<u>190,4</u>
		Разом устаткування, грн.					57493		<u>683</u>		<u>5,83</u>
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					536				
		Всього устаткування, грн.					58029				
		Разом будівельні роботи, грн.					65102				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					41665				
		всього заробітна плата, грн.					21045				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					10293 19,04 3148 75395 133427				
		Розділ 2. Світлотехнічна продукція									
40	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	4,7	<u>39168,30</u> 22017,60	<u>7799,07</u> 4117,14	184091	103483	<u>36656</u> 19351	<u>211,2000</u> 36,6924	<u>992,64</u> 172,45
41	С1547-8 варіант 2	Світлоїдний світильник ALS.OPL 118 HF	шт	150	<u>7160,45</u> -	- -	1074068	-	- -	- -	- -
42	С1547-8 варіант 3	Світлоїдний світильник STANDARD.OPL LED 595 4000K G2	шт	270	<u>9646,40</u> -	- -	2604528	-	- -	- -	- -
43	С1547-8 варіант 5	Світлоїдний світильник CD LED	шт	50	<u>809,42</u> -	- -	40471	-	- -	- -	- -
44	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,32	<u>16651,10</u> 14430,69	<u>1852,79</u> 560,29	5328	4618	<u>593</u> 179	<u>131,2000</u> 4,5967	<u>41,98</u> 1,47
45	С1547-8 варіант 7	Світильник евакуційного освітлення ANTARES 4221-4 LED "Вихід"	шт	24	<u>11273,09</u> -	- -	270554	-	- -	- -	- -
46	С1547-8 варіант 9	Світильник евакуційного освітлення ANTARES 4221-4 LED "Напрямок евакуації"	шт	8	<u>10803,38</u> -	- -	86427	-	- -	- -	- -
47	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,26	<u>6344,70</u> 2616,31	- -	1650	680	- -	<u>27,6800</u> -	<u>7,2</u> -
48	С1547-6 варіант 1	Вимикач, закритого встановлення, одноклавішний, IP54	шт	20	<u>190,19</u> -	- -	3804	-	- -	- -	- -
49	С1547-6 варіант 3	Вимикач, закритого встановлення, одноклавішний, прохідний IP54	шт	6	<u>167,44</u> -	- -	1005	-	- -	- -	- -
50	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,3	<u>6497,83</u> 2769,44	- -	1949	831	- -	<u>29,3000</u> -	<u>8,79</u> -
51	С1547-6 варіант 2	Вимикач, закритого встановлення, двоклавішний, IP54	шт	30	<u>199,57</u> -	- -	5987	-	- -	- -	- -
52	КБ21-28-1	Установлення фотодатчика	шт	52	<u>24,70</u> 17,01	- -	1284	885	- -	<u>0,1800</u> -	<u>9,36</u> -
53	С188888-47 варіант 1	Датчик рух, настельний 360 град	шт	52	<u>621,69</u> -	- -	32328	-	- -	- -	- -
54	КБ21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,1	<u>2532,32</u> 2392,30	- -	253	239	- -	<u>25,3100</u> -	<u>2,53</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	C1512-13 варіант 5	Розетка штепсельна накладна, IP44, 16A	шт	10	<u>170,11</u>	-	1701	-	-	-	-
56	KB21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,85	<u>6353,02</u>	-	5400	2235	-	<u>27,8200</u>	<u>23,65</u>
57	C1512-13 варіант 3	Розетка штепсельна із заземлюючим контактом, IP44, 16A	шт	5	<u>146,59</u>	-	733	-	-	-	-
58	C1512-13 варіант 4	Розетка штепсельна із заземлюючим контактом, IP44, двохмодульна	шт	80	<u>159,55</u>	-	12764	-	-	-	-
59	C1512-1 варіант 5	Коробка установочна	шт	151	<u>9,56</u>	-	1444	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							4335769	112971	<u>37249</u>		<u>1086,15</u>
Разом будівельні роботи, грн.							4335769		19530		173,92
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							4185549				
всього заробітна плата, грн.							132501				
Загальновиробничі витрати, грн.							65489				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							122,23				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							20213				
Всього будівельні роботи, грн.							4401258				

Всього по розділу 2							4401258				
Розділ 3. Кабельно-проводникова продукція											
60	KB21-2-7	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	23	<u>5035,58</u>	<u>617,77</u>	115818	89132	<u>14209</u>	<u>41,0000</u>	<u>943</u>
					3875,32	389,14			8950	3,5730	82,18
61	& C111- 1301-1-У варіант 3	Гофротруба 16мм	м	1515	<u>27,12</u>	-	41087	-	-	-	-
62	& C111- 1301-1-У варіант 5	Гофротруба 10 мм	м	808	<u>22,43</u>	-	18123	-	-	-	-
63	KB21-1-2	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 40 мм	100м	0,1	<u>11231,70</u>	<u>2954,48</u>	1123	750	<u>295</u>	<u>71,9300</u>	<u>7,19</u>
					7498,70	1548,93			155	14,6761	1,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	C113-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	10	<u>229,26</u> -	-	2293	-	-	-	-
65	KM8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	2	<u>13396,33</u> 4987,32	<u>1375,88</u> 165,96	26793	9975	<u>2752</u> 332	<u>47,8400</u> 1,4338	<u>95,68</u> 2,87
66	& C130-1186-10 варіант 2	Металорукав, діаметр 10 мм	м	202	<u>42,76</u> -	-	8638	-	-	-	-
67	C121-782 варіант 1	Металеві конструкції для кріплення	т	0,01	<u>63718,67</u> -	-	637	-	-	-	-
68	KB21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	15	<u>1535,74</u> 1167,78	<u>183,43</u> 111,36	23036	17517	<u>2751</u> 1670	<u>12,2000</u> 1,0147	<u>183</u> 15,22
69	C153-17 варіант 12	Кабелі з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією ВВГнг(А)-LS 3х2,5	1000м	1,53	<u>69766,57</u> -	-	106743	-	-	-	-
70	KB21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	10	<u>1056,46</u> 823,19	<u>100,00</u> 61,65	10565	8232	<u>1000</u> 617	<u>8,6000</u> 0,5634	<u>86</u> 5,63
71	C153-17 варіант 7	Кабелі з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією ВВГнг(А)-LS 3х1,5	1000м	0,816	<u>49825,57</u> -	-	40658	-	-	-	-
72	C153-17 варіант 8	Кабелі з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією ВВГнг(А)-LS 3х1,5 FRLS	1000м	0,204	<u>58036,57</u> -	-	11839	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					407353	125606	<u>21007</u> 11724		<u>1314,87</u> 107,37
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					407353 260740 137330 71065 137,96 22816 478418				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12


		Всього по розділу 3					478418				
		Розділ 4. Заземлення									
73	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 200 мм ²	100 м	2,5	<u>2996,76</u> 2335,20	<u>511,38</u> 116,68	7492	5838	<u>1278</u> 292	<u>22,4000</u> 0,9664	<u>56</u> 2,42
74	С1110-171 варіант 2	Сталь штабова 40х5 мм	т	0,405	<u>48511,92</u> -	<u>-</u> -	19647	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	100 м	2,5	<u>9150,82</u> 2335,20	<u>511,38</u> 116,68	22877	5838	<u>1278</u> 292	<u>22,4000</u> 0,9664	<u>56</u> 2,42
76	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	100 м	1,5	<u>5698,12</u> 2668,80	<u>471,86</u> 100,58	8547	4003	<u>708</u> 151	<u>25,6000</u> 0,8353	<u>38,4</u> 1,25
77	С1110-171 варіант 1	Сталь штабова 25х5 мм	т	0,147	<u>71175,22</u> -	<u>-</u> -	10463	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 18 мм	10 шт	0,5	<u>5112,21</u> 1167,60	<u>3843,08</u> 705,39	2556	584	<u>1922</u> 353	<u>11,2000</u> 6,1915	<u>5,6</u> 3,1
79	С111-1809	Сталь кругла	т	0,086	<u>66267,60</u> -	<u>-</u> -	5699	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	10	<u>8413,68</u> 2835,60	<u>356,35</u> 63,65	84137	28356	<u>3564</u> 637	<u>27,2000</u> 0,5328	<u>272</u> 5,33
81	& С1110-15-1 варіант 1	Кріплення	шт	150	<u>55,73</u> -	<u>-</u> -	8360	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	С121-782 варіант 1	Металеві конструкції для кріплення	т	0,015	<u>63718,67</u> -	<u>-</u> -	956	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					170734	44619	<u>8750</u> 1725		<u>428</u> 14,52
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					170734 117365 46344 22954 42,93 7098 193688				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 4					193688				
		Разом прямі витрати по кошторису					5036451	303558	<u>70081</u>		<u>3019,42</u>
									33662		301,64
		Разом устаткування, грн.					57493				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					536				
		Всього устаткування, грн.					58029				
		Разом будівельні роботи, грн.					4978958				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4605319				
		всього заробітна плата, грн.					337220				
		Загальновиробничі витрати, грн.					169800				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					322,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					53275				
		Всього будівельні роботи, грн.					5148758				


		Всього по кошторису					5206790				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					3643,22				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					390495				

Склад


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Т. В. Лавриненко

Перевірів


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ю. В. Краснокутський

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи I-III ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260, вулиця Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва (4-й Пусковий комплекс)
05-02/2022

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06

на Пожежна сигналізація

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи I-III ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260, вулиця Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва. Будівля школи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 880,483 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,69388 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 278,691 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система пожежної сигналізації та автоматизації									
		Прилади									
1	KM10-667-13	Пристрій проміжний на 1 промінь	шт	7	<u>665,46</u>	<u>1,37</u>	4658	4235	<u>10</u>	<u>6,4000</u>	<u>44,8</u>
					604,93	0,20			1	0,0021	0,01
2	17142-2035	Модуль ізолювання К.З. та індикації МІМ-1	шт	7	<u>2282,75</u>	-	15979	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
3	KM10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізопопний, світловий у нормальному виконанні	шт	136	<u>358,34</u>	<u>1,69</u>	48734	41135	<u>230</u>	<u>3,2000</u>	<u>435,2</u>
					302,46	0,25			34	0,0026	0,35
4	1602-30066	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3	шт	136	<u>171,35</u>	-	23304	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
		10% запас									
5	1602-30066	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3	шт	14	<u>171,35</u>	-	2399	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	7	<u>183,36</u> 170,75	-	1284	1195	-	<u>1,6000</u>	<u>11,2</u>
7	1602-30066 варіант 9	Сповіщувач пожежний димовий SPR-4L	шт	7	<u>143,75</u>	-	1006	-	-	-	-
8	1602-30066 варіант 9	10% запас Сповіщувач пожежний димовий SPR-4L	шт	1	<u>143,75</u>	-	144	-	-	-	-
9	КМ10-683-10	Пульт керування виносний ВПК	шт	64	<u>576,63</u> 341,50	-	36904	21856	-	<u>3,2000</u>	<u>204,8</u>
10	1602-30066 варіант 10	Виносний пристрій оптичної сигналізації ВПОС	шт	64	<u>109,25</u>	-	6992	-	-	-	-
11	1602-30066 варіант 10	10% запас Виносний пристрій оптичної сигналізації ВПОС	шт	7	<u>109,25</u>	-	765	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							142169	68421	<u>240</u> 35		<u>696</u> 0,36
Разом устаткування, грн.							50589				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							511				
Всього устаткування, грн.							51100				
Разом будівельні роботи, грн.							91580				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							22919				
всього заробітна плата, грн.							68456				
Загальновиробничі витрати, грн.							31520				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							54,99				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							9094				
Всього будівельні роботи, грн.							123100				

Всього по розділу 1							174201				
Розділ 2. Кабельно провідникова продукція											
12	КБ21-2-7	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	9,43	<u>5071,27</u> 3875,32	<u>617,77</u> 389,14	47822	36544	<u>5826</u> 3670	<u>41,0000</u> 3,5730	<u>386,63</u> 33,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	& C111-1303-2C варіант 1	Гнучка гофрована ПВХ труба діам.20 мм	м	836,28	<u>13,34</u>	-	11156	-	-	-	-
14	& C111-1303-2C варіант 2	Гнучка гофрована ПВХ труба діам.16 мм	м	116,15	<u>9,69</u>	-	1125	-	-	-	-
15	KM8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	0,25	<u>13396,33</u>	<u>1375,88</u>	3349	1247	<u>344</u>	<u>47,8400</u>	<u>11,96</u>
16	& C111-1303-2C варіант 3	Металорукав D18 P3-ЦХ-Ш-18	м	25,25	<u>42,08</u>	-	1063	-	-	-	-
17	C188888-5	Монтажна кліпса	шт	1886	<u>0,92</u>	-	1735	-	-	-	-
18	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	10,01	<u>1069,28</u>	<u>11,13</u>	10703	9237	<u>111</u>	<u>9,6400</u>	<u>96,5</u>
19	C153-377 варіант 8	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 1x2x0,8 J-H(St)H Bd	1000м	0,98532	<u>17900,45</u>	-	17638	-	-	-	-
20	C153-377 варіант 9	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 2x2x0,8 JE-H(St)H FE180/E30	1000м	0,0357	<u>27284,45</u>	-	974	-	-	-	-
21	KB21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,54	<u>5862,05</u>	<u>2488,54</u>	3166	1804	<u>1344</u>	<u>32,8000</u>	<u>17,71</u>
22	& C130-1186-B7 варіант 4	Кабель-канал 110x60	м	4,04	<u>3341,01</u>	<u>654,46</u>	448	-	<u>353</u>	<u>6,1138</u>	<u>3,3</u>
23	& C130-1186-B7 варіант 3	Кабель-канал 20x10	м	50,5	<u>110,79</u>	-	1521	-	-	-	-
24	KB21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	2,07	<u>1667,14</u>	<u>934,51</u>	3451	1351	<u>1934</u>	<u>6,2600</u>	<u>12,96</u>
25	C153-377 варіант 10	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 4x2x0,8JE-H(St)H FE180/E90	1000м	0,18768	<u>652,61</u>	<u>236,81</u>	7983	-	<u>490</u>	<u>2,2579</u>	<u>4,67</u>
26	C153-377 варіант 11	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 3x1,5 HXH FE180/E90	1000м	0,02346	<u>33373,85</u>	-	783	-	-	-	-
27	& C188888-21-B1-B1	Піна протипожежна	шт	2	<u>212,06</u>	-	424	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					113341	50183	<u>9559</u>		<u>525,76</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					113341		<u>4652</u>		<u>42,91</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					53599				
		всього заробітна плата, грн.					54835				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					28398 55,16 9123 141739 141739				
		Розділ 3. Оповіщення про пожежу та керування евакуацією людей									
28	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	140	<u>355,04</u> 322,11	-	49706	45095	-	<u>3,2000</u>	<u>448</u>
29	1601-2216 варіант 3	Гучномовець (1Вт) 3АС100ПП	комплект	17	<u>414,00</u> -	-	7038	-	-	-	-
30	1601-2216 варіант 2	Гучномовець (3Вт) 6АС100ПП	комплект	102	<u>579,60</u> -	-	59119	-	-	-	-
31	1601-2216 варіант 7	Гучномовець (6Вт) 6АС100ПП	комплект	21	<u>701,50</u> -	-	14732	-	-	-	-
32	С1512-1 варіант 9	Коробка огнестойкая распределительная КВР 01/30-30В	шт	54	<u>374,21</u> -	-	20207	-	-	-	-
33	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,11	<u>16651,27</u> 14430,69	<u>1852,79</u> 560,29	1832	1587	<u>204</u> 62	<u>131,2000</u> 4,5967	<u>14,43</u> 0,51
34	С1547-7 варіант 9	Світловий показник "Вихід", "Плай-1.1" У-07-12/24	шт	11	<u>281,98</u> -	-	3102	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					155736	46682	<u>204</u> 62		<u>462,43</u> 0,51
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					80889 777 81666 74847 27961 46744 21113 35,95 5945 95960				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					177626				
		Розділ 4. Кабельно провідникова продукція									
35	КБ21-2-7	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	10	<u>5071,27</u> 3875,32	<u>617,77</u> 389,14	50713	38753	<u>6178</u> 3891	<u>41,0000</u> 3,5730	<u>410</u> 35,73
36	& С111-1303-2С варіант 1	Гнучка гофрована ПВХ труба діам.20 мм	м	1010	<u>13,34</u> -	- -	13473	-	- -	- -	- -
37	С188888-5	Монтажна кліпса	шт	2300	<u>0,92</u> -	- -	2116	-	- -	- -	- -
38	КМ8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	0,2	<u>13396,33</u> 4987,32	<u>1375,88</u> 165,96	2679	997	<u>275</u> 33	<u>47,8400</u> 1,4338	<u>9,57</u> 0,29
39	& С111-1303-2С варіант 3	Металорукав D18 РЗ-ЦХ-Ш-18	м	20,2	<u>42,08</u> -	- -	850	-	- -	- -	- -
40	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	14,5	<u>1069,28</u> 922,74	<u>11,13</u> 9,77	15505	13380	<u>161</u> 142	<u>9,6400</u> 0,0888	<u>139,78</u> 1,29
41	С153-377 варіант 12	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 2х2,5 НХН FE180/E30	1000м	0,9588	<u>38369,30</u> -	- -	36788	-	- -	- -	- -
42	С153-377 варіант 13	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 2х1,5НХН FE180/E30	1000м	0,5202	<u>36023,30</u> -	- -	18739	-	- -	- -	- -
43	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,2	<u>5862,05</u> 3341,01	<u>2488,54</u> 654,46	1172	668	<u>498</u> 131	<u>32,8000</u> 6,1138	<u>6,56</u> 1,22
44	& С130-1186-В7 варіант 3	Кабель-канал 20х10	м	20,2	<u>30,11</u> -	- -	608	-	- -	- -	- -
45	КБ21-13-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	0,5	<u>1667,14</u> 652,61	<u>934,51</u> 236,81	834	326	<u>467</u> 118	<u>6,2600</u> 2,2579	<u>3,13</u> 1,13
46	С153-377 варіант 14	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 3х1,5НХН FE180/E90	1000м	0,051	<u>41067,20</u> -	- -	2094	-	- -	- -	- -
47	КМ10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	100 м	1,12	<u>5578,71</u> 4509,57	<u>60,02</u> 8,76	6248	5051	<u>67</u> 10	<u>44,8000</u> 0,0922	<u>50,18</u> 0,1
48	С153-377 варіант 15	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 4х2,5 НХН FE180/E30	1000м	0,06324	<u>46427,81</u> -	- -	2936	-	- -	- -	- -
49	С153-377 варіант 16	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 4х1,5 НХН FE180/E30	1000м	0,051	<u>49946,81</u> -	- -	2547	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	& C188888-21-B1-B1	Піна протипожежна	шт	2	<u>212,06</u>	-	424	-	-	-	-
51	C117-1	Колодка клемна	шт	47	<u>71,44</u>	-	3358	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					161084	59175	<u>7646</u>		<u>619,22</u>
									4325		39,76
		Разом будівельні роботи, грн.					161084				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					94263				
		всього заробітна плата, грн.					63500				
		Загальновиробничі витрати, грн.					32763				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					63,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10496				
		Всього будівельні роботи, грн.					193847				

		Всього по розділу 4					193847				
		Розділ 5. Система димо-тепло видалення									
		ПД1									
52	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>707,63</u>	<u>42,04</u>	708	663	<u>42</u>	<u>6,2100</u>	<u>6,21</u>
					662,73	14,05			14	0,1231	0,12
53	C130-59	Вентилятор осьовий (ПД1) N=2,2 кВт, 1400 об/хв ВОН-7,1 -01 -2,2/1400	шт	1	<u>74339,67</u>	-	74340	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
54	КБ20-13-3	Установлення клапанів зворотних діаметром до 800 мм	клапан	1	<u>456,79</u>	<u>27,92</u>	457	319	<u>28</u>	<u>3,2500</u>	<u>3,25</u>
					319,12	9,94			10	0,0931	0,09
55	C130-376	Клапан зворотній КО-710	шт	1	<u>7047,84</u>	-	7048	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
56	КБ20-13-17	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 4500 мм	клапан	1	<u>1777,08</u>	<u>115,67</u>	1777	1180	<u>116</u>	<u>12,1700</u>	<u>12,17</u>
					1180,37	41,16			41	0,3857	0,39
57	C130-376	Клапан дмовидалення, нормально закритий, EI-120 КД 800х900-2-ПВ-230-1 -С	шт	1	<u>8843,04</u>	-	8843	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
58	КБ20-3-18	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, діаметром від 900 до 1000 мм	100м2	0,045	<u>18798,88</u>	<u>373,58</u>	846	551	<u>17</u>	<u>126,1400</u>	<u>5,68</u>
					12234,32	127,31			6	1,1928	0,05
59	C130-1130	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 1,0 мм, круглого перерізу, діаметр від 900 до 1250 мм	м2	3,34	<u>539,09</u>	-	1801	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	& C130-1631	Перехід із тонколистової оцинкованої сталі ГОСТ 19904-90 $\varnothing=1$ мм ф710-700x700	шт	1	<u>2146,16</u>	-	2146	-	-	-	-
61	КБ26-16-19	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром від 325 мм до 820 мм виробами з оцинкованої сталі, товщина ізоляційного шару 100 мм	10 м	0,45	<u>3767,35</u> 3192,98	<u>574,37</u> 204,39	1695	1437	<u>258</u> 92	<u>29,4800</u> 1,9152	<u>13,27</u> 0,86
62	C111-873	Сітка плетена з квадратними чарунками N 12 оцинкована	м2	1	<u>187,51</u>	-	188	-	-	-	-
63	& C111-1797-1-Ш варіант 1	Вогнезахисне покриття EI45 по системі FIX-M FIX-M-45	м2	4,635	<u>495,91</u>	-	2299	-	-	-	-
64	& C111-1797-1-Ш варіант 2	Сталь листова оцинкована, 0,5мм	м2	4,635	<u>128,71</u>	-	597	-	-	-	-
65	C121-782 варіант 1	Металеві конструкції для кріплення	т	0,04	<u>63718,67</u>	-	2549	-	-	-	-
66	КБ20-32-1	ПД2 Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>707,63</u> 662,73	<u>42,04</u> 14,05	708	663	<u>42</u> 14	<u>6,2100</u> 0,1231	<u>6,21</u> 0,12
67	C130-59 варіант 2	Вентилятор осьовий (ПД2) N=1,1 кВт, 1375 об/хв ВО-6,3-01 -1,1/1375	шт	1	<u>37619,67</u>	-	37620	-	-	-	-
68	КБ20-13-3	Установлення клапанів зворотних діаметром до 800 мм	клапан	1	<u>456,79</u> 319,12	<u>27,92</u> 9,94	457	319	<u>28</u> 10	<u>3,2500</u> 0,0931	<u>3,25</u> 0,09
69	C130-376 варіант 4	Клапан зворотній КО-630	шт	1	<u>5619,84</u>	-	5620	-	-	-	-
70	КБ20-13-16	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	1	<u>1242,08</u> 900,07	<u>67,81</u> 24,13	1242	900	<u>68</u> 24	<u>9,2800</u> 0,2261	<u>9,28</u> 0,23
71	C130-376 варіант 5	Клапан надлишкового тиску КП-1НТ 550x850	шт	1	<u>11699,04</u>	-	11699	-	-	-	-
72	КБ20-3-18	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, діаметром від 900 до 1000 мм	100м2	0,04	<u>18798,88</u> 12234,32	<u>373,58</u> 127,31	752	489	<u>15</u> 5	<u>126,1400</u> 1,1928	<u>5,05</u> 0,05
73	C130-1130	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 1,0 мм, круглого перерізу, діаметр від 900 до 1250 мм	м2	2,9673	<u>539,09</u>	-	1600	-	-	-	-
74	& C130-1631 варіант 1	Перехід із тонколистової оцинкованої сталі ГОСТ 19904-90 $\varnothing=1$ мм $\varnothing$ 630-650x650	шт	1	<u>1962,56</u>	-	1963	-	-	-	-
75	КБ26-16-19	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром від 325 мм до 820 мм виробами з оцинкованої сталі, товщина ізоляційного шару 100 мм	10 м	0,4	<u>3767,35</u> 3192,98	<u>574,37</u> 204,39	1507	1277	<u>230</u> 82	<u>29,4800</u> 1,9152	<u>11,79</u> 0,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	C111-873	Сітка плетена з квадратними чарунками N 12 оцинкована	м2	1	<u>187,51</u>	-	188	-	-	-	-
77	& C111-1797-1-Ш варіант 1	Вогнезахисне покриття EI45 по системі FIX-M FIX-M-45	м2	4,12	<u>495,91</u>	-	2043	-	-	-	-
78	& C111-1797-1-Ш варіант 2	Сталь листова оцинкована, 0,5мм	м2	4,12	<u>128,71</u>	-	530	-	-	-	-
79	C121-782 варіант 1	Металеві конструкції для кріплення	т	0,04	<u>63718,67</u>	-	2549	-	-	-	-
80	КБ20-13-16	ПДк2 Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	1	<u>1242,08</u> 900,07	<u>67,81</u> 24,13	1242	900	<u>68</u> 24	<u>9,2800</u> 0,2261	<u>9,28</u> 0,23
81	C130-376 варіант 6	Клапан надлишкового тиску КП-1НТ 800x700	шт	1	<u>13402,44</u>	-	13402	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					188416	8698	<u>912</u> 322		<u>85,44</u> 3
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					188416 178806 9020 4654 8,93 1478 193070				

		Всього по розділу 5					193070				
		Разом прямі витрати по кошторису					760746	233159	<u>18561</u> 9396		<u>2388,85</u> 86,54
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					131478 1288 132766 629268 377548 242555				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					118448 218,49 36136 747716				
		----- Всього по кошторису					880483				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					2693,88 278691				


Склав



Т. В. Лавриненко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



Ю. В. Краснокутський

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260, вулиця Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва (4-й Пусковий комплекс)
05-02/2022

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на Слаботочні системи

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260, вулиця Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва. Будівля школи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 612,619 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,1428 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 129,322 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Розділ 1. Структурована иабельна система												
1	KM8-573-1	Пульт керування наземний висотою до 1200 мм, глибина і ширина по фронту до 700х600 мм	шт	4	<u>2386,14</u> 351,97	<u>411,77</u> 119,84	9545	1408	<u>1647</u> 479	<u>3,2000</u> 0,9843	<u>12,8</u> 3,94			
2	C113-2138 варіант 1	Шафа комутаційна настінна 18U	шт	4	<u>9022,17</u> -	<u>-</u> -	36089	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
3	KM11-93-1	Апаратура настінна, маса від 0,15 до 0,2 т	шт	28	<u>2471,86</u> 1606,75	<u>680,96</u> 219,39	69212	44989	<u>19067</u> 6143	<u>14,4000</u> 1,8081	<u>403,2</u> 50,63			
4	1601-2318 варіант 1	Маршрутизатор DGS-1100-24 24 порти	комплект	4	<u>8320,00</u> -	<u>-</u> -	33280	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
5	1601-2318 варіант 2	AX3000 дводіапазонний гігабітниз WiFi 6 роутер	комплект	24	<u>4520,00</u> -	<u>-</u> -	108480	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
6	KB21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,3	<u>2532,32</u> 2392,30	<u>-</u> -	760	718	<u>-</u> -	<u>25,3100</u> -	<u>7,59</u> -			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C1512-13 варіант 6	Розетка комп'ютерна	шт	30	<u>50.00</u>	-	1500	-	-	-	-
8	KM8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	5	<u>8345.64</u> 2001,60	<u>3960.17</u> 998,21	41728	10008	<u>19801</u> 4991	<u>19,2000</u> 9,4105	<u>96</u> 47,05
9	C151-1 варіант 1	Кабелі вита пара FTP 4x2x0,51, категорія 5 екранований	1000м	0,51	<u>19449.82</u>	-	9919	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					310513	57123	<u>40515</u> 11613		<u>519,59</u> 101,62
		Разом устаткування, грн.					141760				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					5567				
		Всього устаткування, грн.					147327				
		Разом будівельні роботи, грн.					168753				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					71115				
		всього заробітна плата, грн.					68736				
		Загальновиробничі витрати, грн.					30766				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					52,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8614				
		Всього будівельні роботи, грн.					199519				

		Всього по розділу 1					346846				
		Розділ 2. Відеонагляд									
10	KM10-350-23	Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення	шт	12	<u>404.83</u> 393,28	<u>11,55</u> 2,97	4858	4719	<u>139</u> 36	<u>3,2000</u> 0,0278	<u>38,4</u> 0,33
11	290319-6141 варіант 1	IP-відеокамеоа іольована, вулична IP66 DH-IPC-HFW1230S-S5	шт	4	<u>2135.00</u>	-	8540	-	-	-	-
12	290319-6141 варіант 2	IP-відеокамеоа кольорова, купольна Hikvision DS-2CE56D0T-IRMMF	шт	8	<u>2200.00</u>	-	17600	-	-	-	-
13	KM8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	6	<u>8345.64</u> 2001,60	<u>3960.17</u> 998,21	50074	12010	<u>23761</u> 5989	<u>19,2000</u> 9,4105	<u>115,2</u> 56,46
14	C151-1 варіант 2	Кабель низькочастотний KBПнг(С)-LSLTx-5е 4x2x0,52	1000м	0,306	<u>62289.82</u>	-	19061	-	-	-	-
15	C151-1 варіант 3	Кабелі живлення ВВГнг(А)-LSLTx 2x1,5	1000м	0,306	<u>50049.82</u>	-	15315	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					115448	16729	<u>23900</u> 6025		<u>153,6</u> 56,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					26140 1026 27166 89308 48679 22754 10866 19,63 3247 100174 127340				
16	КБ21-29-1	Розділ 3. Система шкільних дзвінків Монтаж дзвінків електричних з кнопкою	100компл	0,07	<u>4155,90</u> 4042,62	-	291	283	-	<u>42,7700</u>	<u>2,99</u>
17	1517-1855 варіант 1	Дзвоник шкільний елеитромеханічний DNS-212D	шт	7	<u>6120,00</u> -	-	42840	-	-	-	-
18	КМ8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	2	<u>8345,64</u> 2001,60	<u>3960,17</u> 998,21	16691	4003	<u>7920</u> 1996	<u>19,2000</u> 9,4105	<u>38,4</u> 18,82
19	С151-1 варіант 3	Кабелі живлення ВВГнг(А)-LSLTx 2x1,5	1000м	0,204	<u>50049,82</u> -	-	10210	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3 Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					70032 42840 1682 44522 27192 14986 6282 3118 5,84 966 30310	4286	<u>7920</u> 1996		<u>41,39</u> 18,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					74832				
		Розділ 4. Система громадського оповіщення надзвичайних ситуацій									
20	KM10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	23	<u>355,04</u> 322,11	-	8166	7409	-	<u>3,2000</u>	<u>73,6</u>
21	1601-2216 варіант 8	Гучномовець (6Вт) 6АС100ПН	комплект	23	<u>695,75</u>	-	16002	-	-	-	-
22	KM8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	3	<u>8345,64</u> 2001,60	<u>3960,17</u> 998,21	25037	6005	<u>11881</u> 2995	<u>19,2000</u> 9,4105	<u>57,6</u> 28,23
23	C151-1 варіант 4	Силовий кабель JE-H(St)H FE180/E30 1x2x0.8 Си екранований вогнестійкий	1000м	0,306	<u>21082,11</u>	-	6451	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					55656	13414	<u>11881</u> 2995		<u>131,2</u> 28,23
		Разом устаткування, грн.					16002				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					152				
		Всього устаткування, грн.					16154				
		Разом будівельні роботи, грн.					39654				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14359				
		всього заробітна плата, грн.					16409				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7792				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2314				
		Всього будівельні роботи, грн.					47446				

		Всього по розділу 4					63600				
		Разом прямі витрати по кошторису					551649	91552	<u>84216</u> 22629		<u>845,78</u> 205,46
		Разом устаткування, грн.					226742				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					8427				
		Всього устаткування, грн.					235169				
		Разом будівельні роботи, грн.					324907				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					149139				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					114181 52543 91,56 15141 377450 612619				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1142,8 129322				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи I-III ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260, вулиця Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва (4-й Пусковий комплекс)
05-02/2022

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08

на Блискавкозахист

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи I-III ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260, вулиця Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва. Будівля школи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 99,375 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,1015 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 11,192 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КБ33-30-17	Установлення сталевих шпиль масою до 0, 2 т	т	0,044	<u>13376,83</u> 5476,15	<u>7900,68</u> 2630,82	589	241	<u>348</u> 116	<u>50,5600</u> 19,4984	<u>2,22</u> 0,86		
2	& C1545-547-2	Блискавкоприймач для комину 2,0 м AL M-01/20	шт	2	<u>960,19</u> -	-	1920	-	-	-	-		
3	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	3,1	<u>5762,97</u> 2835,60	<u>356,35</u> 63,65	17865	8790	<u>1105</u> 197	<u>27,2000</u> 0,5328	<u>84,32</u> 1,65		
4	& C1520-72	Дріт для блискавкозахисту оцинкований W-08/ST	м	310	<u>127,79</u> -	-	39615	-	-	-	-		
5	& C1110-15-22	Тримач дроту NIRO H -020	шт	185	<u>59,31</u> -	-	10972	-	-	-	-		
6	& C1110-15-22	Тримач дроту пластиковий для плоского даху з бетоном H -303	шт	55	<u>46,14</u> -	-	2538	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C1110-15-22 варіант 3	Тримач дроту металевий FLIP H -030	шт	100	<u>69,60</u>	-	6960	-	-	-	-
8	& C1110-15-22 варіант 4	Компенсатор К-220	шт	3	<u>80,82</u>	-	242	-	-	-	-
9	& C1110-15-22 варіант 5	Злучник для дроту універсальний С -011	шт	35	<u>158,30</u>	-	5541	-	-	-	-
10	& C1110-15-22 варіант 6	Злучник контрольний С -032	шт	5	<u>116,52</u>	-	583	-	-	-	-
11	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	100 м	0,15	<u>3016,86</u> 2335,20	<u>511,38</u> 116,68	453	350	<u>77</u> 18	<u>22,4000</u> 0,9664	<u>3,36</u> 0,14
12	& C1520-72 варіант 1	Смуга оцинкована для блискавкозахисту W-25x4/ST	м	15	<u>100,25</u>	-	1504	-	-	-	-
13	& C1110-15-22 варіант 7	Комплект стержневого уземлювача о16 мм, L = 3 м G-16/30	шт	5	<u>1008,00</u>	-	5040	-	-	-	-
14	& C1110-15-22 варіант 8	Антикорозійна стрічка, 10 м G-115	шт	2	<u>378,24</u>	-	756	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					94578	9381	<u>1530</u> 331		<u>89,9</u> 2,65
		Разом будівельні роботи, грн.					94578				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					83667				
		всього заробітна плата, грн.					9712				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4797				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1480				
		Всього будівельні роботи, грн.					99375				

		Всього по кошторису					99375				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					101,5				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					11192				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи I-III ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260, вулиця Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва (4-й Пусковий комплекс)
05-02/2022

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010

на Пусконаладжувальні роботи

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи I-III ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260, вулиця Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва. Будівля школи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 21,324 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,11527 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 16,712 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-61-1	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача	вимір.	1	171,84	-	172	172	-	1,2000	1,2
					171,84	-			-	-	-
2	КП1-61-6	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності ланцюга між заземлювачами і заземленими елементами	100 точ.	2,18	1947,52	-	4246	4246	-	13,6000	29,65
					1947,52	-			-	-	-
3	КП1-61-7	Пристрої, що заземлюють. Визначення питомого опору ґрунту	вимір.	1	458,24	-	458	458	-	3,2000	3,2
					458,24	-			-	-	-
4	КП1-61-8	Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль»	струм-ч	45	229,12	-	10310	10310	-	1,6000	72
					229,12	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					15186	15186	-		106,05
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					15186				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					15186				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					6138 9,22 1526 21324 21324				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					115,27 16712				


Склав



Т. В. Лавриненко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



Ю. В. Краснокутський

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи I-III ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260, вулиця Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва (4-й Пусковий комплекс)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-09

Техничне обладнання

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи I-III ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260, вулиця Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва. Будівля школи

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 3654,026 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	560103-21 варіант 1	Парта двомісна з регулюванням висоти. "Школяр-дошколяр"; (маса=0,12)	шт	205	5750,00	1178750
2	241996-20307 варіант 1	Стілець вчителя м'який; (маса=0,05)	шт	30	1919,80	57594
3	560110-66	Стелаж книжковий однобічний; (маса=0,15)	шт	8	36110,00	288880
4	560110-236 варіант 2	Стіл офісний 800X600; (маса=0,12)	шт	7	8855,00	61985
5	1705-3039 варіант 1	Проектор "Мойо"; (маса=0,055)	шт	7	51750,00	362250
6	1705-3039 варіант 2	Екран проектора на тринозі; (маса=0,055)	шт	8	11730,00	93840
7	560110-236 варіант 1	Стол вчителя з тумбою; (маса=0,12)	шт	10	8855,00	88550
8	241996-20313 варіант 2	Дошка двокрила зелена; (маса=0,08)	шт	6	7360,00	44160
9	241996-20313 варіант 1	Дошка магнітна; (маса=0,08)	шт	11	5750,00	63250
10	1601-2431 варіант 1	БФП; (маса=0,0112)	комплект	11	20470,00	225170
11	1601-2431 варіант 2	Ноутбук; (маса=0,0112)	комплект	16	34500,00	552000
12	560110-66 варіант 4	Шафа для одягу; (маса=0,15)	шт	1	9890,00	9890

1	2	3	4	5	6	7
13	560110-66 варіант 5	Меблева стінка; (маса=0,15)	шт	4	17710,00	70840
14	560103-21 варіант 2	Парта одномісна комплект; (маса=0,12)	шт	50	4255,00	212750
15	1517-1143 варіант 1	Фліпчарт; (маса=0,01)	шт	5	4485,00	22425
16	241996-20311 варіант 1	Банкетка 3-місна м'яка; (маса=0,1)	шт	22	8510,00	187220
17	560110-236 варіант 3	Стіл керівника; (маса=0,12)	шт	1	44735,00	44735
18	560110-66 варіант 8	Стілаж металевий; (маса=0,15)	шт	5	7590,00	37950
19	550101-77 варіант 4	Крісло-груша; (маса=0,05)	шт	2	2300,00	4600
		Разом				3606839
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				47187
		Всього по кошторису				3654026

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Т. В. Лавриненко

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ю. В. Краснокутський

Підсумкова відомість ресурсів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготівельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	37802,94	103,91				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,8					
3	27	робітниками-будівельниками							
3		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	6367,87	100,58				
4		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,5					
5		робітниками-монтажниками							
5		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	106,05	143,20				
6		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	2782,89	115,92				
7		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,6					
8		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	41,86	118,03				
9		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальнови­робничих витрат	люд.год	5236,56	165,38				
		Разом кошторисна трудоемісткість	люд.год	52338,17					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,7					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
10	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	259,734	<u>731,26</u> 189933,08				
11	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	194,92123	<u>366,88</u> 71512,70				
12	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	175,8592244	<u>398,87</u> 70144,97				
13	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	396,306	<u>169,19</u> 67051,01				
14	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	109,3349	<u>561,35</u> 61375,15				
15	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	81,6305243	<u>706,08</u> 57637,68				
16	КБМ202-1245	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 40 т	маш. год	60,2707	<u>872,05</u> 52559,06				
17	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	59,0695	<u>726,74</u> 42928,17				
18	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	128,6833891	<u>329,67</u> 42423,05				
19	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	182,442	<u>163,21</u> 29776,36				
20	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	55,12357	<u>430,4</u> 23725,18				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
21	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	69,4932	<u>323,35</u> 22470,63				
22	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	394,92084	<u>40,59</u> 16029,84				
23	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	27,4792	<u>577,61</u> 15872,26				
24	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	35,69286	<u>389,59</u> 13905,58				
25	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	91,789838	<u>139,11</u> 12768,88				
26	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	39,176625	<u>198,04</u> 7758,54				
27	КБМ201-14	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	13,81528	<u>460,05</u> 6355,72				
28	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш. год	6,30524	<u>520,2</u> 3279,99				
29	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	6,702388	<u>486,76</u> 3262,45				
30	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]	маш. год	198,476	<u>15,78</u> 3131,95				
31	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	374,37425	<u>6,25</u> 2339,84				
32	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	2,1	<u>828,69</u> 1740,25				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
33	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	3,441	<u>422,7</u> 1454,51				
34	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш. год	2,43608	<u>595,83</u> 1451,49				
35	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	23,6656	<u>54,24</u> 1283,62				
36	КБМ210-1207	Агрегати електронасосні з регулюванням подачі вручну для будівельних розчинів, подача 2 м3/год, напір 150 м	маш. год	48,3632	<u>21,44</u> 1036,91				
37	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	7,94638	<u>114,72</u> 911,61				
38	КБМ233-1400	Верстат каменерізний універсальний	маш. год	5,7984	<u>143,84</u> 834,04				
39	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	1,5996	<u>506,28</u> 809,85				
40	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	7,13994	<u>111,01</u> 792,60				
41	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	128,76	<u>5,55</u> 714,62				
42	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	1,272	<u>538,7</u> 685,23				
43	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	1,52142	<u>421,71</u> 641,60				
44	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	12,31923	<u>47,7</u> 587,63				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
45	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	6,052	<u>95,12</u> 575,67				
46	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	72,0614	<u>6,51</u> 469,12				
47	КБМ202-1438	Крани на пневмоколісному ході, вантажопідйомність 16 т	маш. год	0,4224	<u>778,98</u> 329,04				
48	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	23,6656	<u>12,28</u> 290,61				
49	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,2232	<u>859,71</u> 191,89				
50	КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш. год	1,386	<u>108,4</u> 150,24				
51	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,11412	<u>690,85</u> 78,84				
52	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	3,6465	<u>17,47</u> 63,70				
53	КБМ215-1302	Верстати трубозгинальні для труб діаметром до 1000 мм	маш. год	0,16	<u>382,67</u> 61,23				
54	КБМ233-281	Верстат трубообрізний	маш. год	0,24	<u>192,56</u> 46,21				
55	КБМ233-285	Верстат трубонарізний	маш. год	0,24	<u>189,29</u> 45,43				
56	КБМ233-350	Шинотрубозгин з моторним приводом	маш. год	0,24	<u>117,75</u> 28,26				
57	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ході для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,02464	<u>754,42</u> 18,59				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
58	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	0,0187	179,25				
					3,35				
59	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	101,86	302,43				
					30805,52				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		862343,75				
		Бензин	кг	1298,018					
		Дизельне паливо	кг	3296,039					
		Електроенергія	кВт-год	4906,978					
		Стиснене повітря	м3	25944,136					
		Мастильні матеріали	кг	289,122					
		Гідравлічна рідина	кг	56,185					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
60	КБМ205-920	Фен для зварювання поліетиленових листів	маш. год	209,47628					
61	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	1085,583761					
62	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	1018,042915					
63	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	408,8425					
64	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	1125,183223					
65	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	9,1586					
66	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	152,528					
67	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	94,82444					
68	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	180,2918					
69	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	65,65828					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
70	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	76,8					
71	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	9,92					
72	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	36,125					
73	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	22,05116					
74	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	61,44265					
75	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	8,9305					
76	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	26,00009					
77	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш. год	7,46856					
78	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	2,15752					
79	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	48,04532					
80	КБМ204-1100	Термопенси з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	156,53972					
81	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	4					
82	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	605,2225					
83	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	25,4745					
84	КБМ212-500	Гудронатори ручні	маш. год	0,0558					
85	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	3,441					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
86	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	223,9017					
87	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	145,643					
88	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	12,16656					
89	КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш. год	1,102					
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>									
90	+С121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	46,028417	<u>103960,46</u> 4785135,40	<u>102813,41</u> 4732338,51	<u>373,15</u> 17175,50	<u>773,9</u> 35621,39	30 км.
91	+С1547-8 варіант 3	Світлоідний світильник STANDARD.OPL LED 595 4000K G2	шт	270	<u>9646,4</u> 2604528,00	<u>9457,20</u> 2553444,00	<u>0,05</u> 13,50	<u>189,15</u> 51070,50	30 км.
92	&С111-856-11 варіант 3	Камяна вата Monrock max E теплопровідністю 0,038 Вт/м*К; щільність 115 кг/м3, 150 мм	м2	688,04	<u>2412,06</u> 1659593,76	<u>2364,00</u> 1626526,56	<u>0,76</u> 522,91	<u>47,3</u> 32544,29	30 км.
93	&С111-1286-21	Сендвіч-панель ТПК стінова 200 мм MB 1180 мм термо замок С 0,5 PS/C 0,5 PS	м2	566,46	<u>2240,12</u> 1268938,38	<u>2184,00</u> 1237148,64	<u>12,2</u> 6910,81	<u>43,92</u> 24878,93	30 км.
94	+С111-544 варіант 1	Акустичний лінолеум гетерогенний Sarlon 15 db товщина покриття 2,6мм, товщина захисного шару 0,7мм	м2	1328,04	<u>919,49</u> 1221119,50	<u>900,00</u> 1195236,00	<u>1,46</u> 1938,94	<u>18,03</u> 23944,56	30 км.
95	&С126-3-5 варіант 1	Вікна металопластикові	м2	346,04	<u>3449,09</u> 1193523,10	<u>3420,00</u> 1183456,80	<u>3,41</u> 1180,00	<u>25,68</u> 8886,30	30 км.
96	&С111-856-11 варіант 1	мін.вата MONROCK MAX E (2000x1200x 100 (12уп./пал.))	м2	691,547	<u>1674,6</u> 1158064,61	<u>1641,00</u> 1134828,63	<u>0,76</u> 525,58	<u>32,84</u> 22710,40	30 км.
97	+С1547-8 варіант 2	Світлоідний світильник ALS.OPL 118 HF	шт	150	<u>7160,45</u> 1074067,50	<u>7020,00</u> 1053000,00	<u>0,05</u> 7,50	<u>140,4</u> 21060,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
98	&C111-654-1-B2 варіант 1	Плиты потолочные Bioguard Plain 600x600x15	м2	1897,35	<u>479,31</u> 909418,83	<u>468,00</u> 887959,80	<u>1,91</u> 3623,94	<u>9,4</u> 17835,09	30 км.
99	&C111-1286-1-B5 варіант 3	Панель Криплат	м2	1043,802	<u>808,04</u> 843433,77	<u>780,00</u> 814165,56	<u>12,2</u> 12734,38	<u>15,84</u> 16533,83	30 км.
100	+C111-741 варіант 3	Листи гіпсокартонні КНАУФ-Файєрборд	м2	329,6	<u>2023,5</u> 666945,60	<u>1980,00</u> 652608,00	<u>3,82</u> 1259,07	<u>39,68</u> 13078,53	30 км.
101	+C1424-11616	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	86,275	<u>6826,33</u> 588941,62	<u>5871,92</u> 506599,90	<u>820,56</u> 70793,81	<u>133,85</u> 11547,91	30 км.
102	+C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні КНАУФ-суперлист ГВЛ/ГВЛВ	м2	2981,95	<u>192,39</u> 573697,36	<u>184,80</u> 551064,36	<u>3,82</u> 11391,05	<u>3,77</u> 11241,95	30 км.
103	&C111-852-4-1И варіант 1	Protan SE 1,8 світло-сіра F91 2,2 * 15м Покрівельна мембрана армована сіткою з поліестеру	м2	734,8	<u>779,71</u> 572930,91	<u>763,20</u> 560799,36	<u>1,22</u> 896,46	<u>15,29</u> 11235,09	30 км.
104	+C114-5-У	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М125	м3	75,705	<u>6941,71</u> 525522,16	<u>6733,93</u> 509792,17	<u>71,67</u> 5425,78	<u>136,11</u> 10304,21	30 км.
105	&C130-557П-1-18 варіант 1	Біметалеві радіатори h=500мм, загальним тепловим навантаженням Q=56043 ккал/год, Global Style . (секція)	шт	661	<u>780,26</u> 515751,86	<u>760,00</u> 502360,00	<u>4,96</u> 3278,56	<u>15,3</u> 10113,30	30 км.
106	&C123-220-60 варіант 1	Блоки дверні металопластикові	м2	100,964	<u>4855,51</u> 490231,71	<u>4740,00</u> 478569,36	<u>20,3</u> 2049,57	<u>95,21</u> 9612,78	30 км.
107	&C111-31-41 варіант 1	Націлінник поліестер 0,5мм (2,000м.)	м2	393,82	<u>1225,67</u> 482693,36	<u>1200,00</u> 472584,00	<u>1,64</u> 645,86	<u>24,03</u> 9463,50	30 км.
108	+C111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	19696,3632	<u>19,28</u> 379745,88	<u>18,40</u> 362413,08	<u>0,5</u> 9848,18	<u>0,38</u> 7484,62	30 км.
109	&C130-122-1 варіант 2	Вентиляційний рекуператор Prana 150	шт	24	<u>15580,86</u> 373940,64	<u>15274,30</u> 366583,20	<u>1,05</u> 25,20	<u>305,51</u> 7332,24	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
110	&C111-32-B2 варіант 1	Профлист ТП 85	м2	708,8	<u>518,11</u> 367236,37	<u>504,00</u> 357235,20	<u>3,95</u> 2799,76	<u>10,16</u> 7201,41	30 км.
111	+C111-544 варіант 3	покриття для сходів Sarlon Complete Step	м2	220,932	<u>1549,85</u> 342411,46	<u>1518,00</u> 335374,78	<u>1,46</u> 322,56	<u>30,39</u> 6714,12	30 км.
112	+C1423-11220	Гравій керамзитовий фракції 20-40 мм, марка М400	м3	137,608	<u>2429,52</u> 334321,39	<u>2198,03</u> 302466,51	<u>183,85</u> 25299,23	<u>47,64</u> 6555,65	30 км.
113	+C130-650 варіант 1	Умивальник керамічний (комплектно);, сифоном	комплект	44	<u>6680,15</u> 293926,60	<u>6540,90</u> 287799,60	<u>8,27</u> 363,88	<u>130,98</u> 5763,12	30 км.
114	&C111-31-B1- B2 варіант 5	мінераловатні плити ROCKWOOL (?=120 кг/м0, 150 мм	м2	134,4	<u>2181,62</u> 293209,73	<u>2134,00</u> 286809,60	<u>4,84</u> 650,50	<u>42,78</u> 5749,63	30 км.
115	+C111-870 варіант 1	Сітка D 3, 100x100	м2	668	<u>416,18</u> 278008,24	<u>408,00</u> 272544,00	<u>0,02</u> 13,36	<u>8,16</u> 5450,88	30 км.
116	+C1547-8 варіант 7	Світильник евакуційного освітлення ANTARES 4221-4 LED "Вихід"	шт	24	<u>11273,09</u> 270554,16	<u>11052,00</u> 265248,00	<u>0,05</u> 1,20	<u>221,04</u> 5304,96	30 км.
117	&C126-13119- УН	Профиль стоечный ПС	м	5920,18993	<u>39,48</u> 233729,10	<u>39,10</u> 231479,43	<u>0,09</u> 532,82	<u>0,29</u> 1716,85	30 км.
118	&C111-856-11 варіант 2	мін.вата ROOFROCK 30E (2000x1200x 150 (6 ST))	м2	504	<u>459,78</u> 231729,12	<u>450,00</u> 226800,00	<u>0,76</u> 383,04	<u>9,02</u> 4546,08	30 км.
119	+C1425-11684 варіант 1	Суміш бетонна С10/12,5	м3	40,8816	<u>5418,42</u> 221513,68	<u>4560,00</u> 186420,10	<u>752,18</u> 30750,32	<u>106,24</u> 4343,26	30 км.
120	&C111-31-B1- B2 варіант 3	мін.вата VENTIROCK PLUS (150/01000/0600)	м2	152,25	<u>1324,82</u> 201703,85	<u>1294,00</u> 197011,50	<u>4,84</u> 736,89	<u>25,98</u> 3955,46	30 км.
121	C114-4-У	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М75	м3	142,0638	<u>1397,05</u> 198470,23	<u>1326,70</u> 188476,04	<u>42,96</u> 6103,06	<u>27,39</u> 3891,13	30 км.
122	+C130-901 варіант 1	Чаша "Генуя" керамічна із смивним бачком та сифоном	шт	28	<u>7073,06</u> 198045,68	<u>6925,40</u> 193911,20	<u>8,97</u> 251,16	<u>138,69</u> 3883,32	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
123	+С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500с, діаметр 8 мм	т	3,9056	<u>50539,6</u> 197387,46	<u>49273,25</u> 192441,61	<u>275,38</u> 1075,52	<u>990,97</u> 3870,33	30 км.
124	+С111-1891-1 варіант 1	Суміші суха ремонтна Eurocol 940	кг	1744,5	<u>111,73</u> 194912,99	<u>109,25</u> 190586,63	<u>0,29</u> 505,91	<u>2,19</u> 3820,45	30 км.
125	&С123-528-1 варіант 9	Парапетний фартук із оцинкованого металу з ПВХ-ламінацією	пм	183	<u>1016,11</u> 185948,13	<u>996,00</u> 182268,00	<u>0,19</u> 34,77	<u>19,92</u> 3645,36	30 км.
126	&С111-31-41	Націлінник поліестер 0,7мм (2,000м.)	м2	104,61	<u>1703,03</u> 178153,97	<u>1668,00</u> 174489,48	<u>1,64</u> 171,56	<u>33,39</u> 3492,93	30 км.
127	&С123-528-1 варіант 10	Прижимна планка	пм	181	<u>928,82</u> 168116,42	<u>910,42</u> 164786,02	<u>0,19</u> 34,39	<u>18,21</u> 3296,01	30 км.
128	+С1550-3	Штукатурка декоративна "короїд" Ceresit СТ 35, зерно 3,5 мм	кг	5494,8	<u>30,23</u> 166107,80	<u>29,16</u> 160228,37	<u>0,48</u> 2637,50	<u>0,59</u> 3241,93	30 км.
129	&С126-386-1- Ю варіант 10	Дверний блокармованим, внутрішнійсклінням, металевий, , з двупольний, з межею вогнестійкості EI30 1400x2300	шт	3	<u>54336,34</u> 163009,02	<u>53923,50</u> 161770,50	<u>8,35</u> 25,05	<u>404,49</u> 1213,47	30 км.
130	&С111-654-17 варіант 2	Т-профили металлические поперечные длиной 1,2 м	м	3703,1	<u>43,03</u> 159344,39	<u>42,00</u> 155530,20	<u>0,19</u> 703,59	<u>0,84</u> 3110,60	30 км.
131	&С126-13118- УН	Профиль направляющий ПН	м	3476,67013	<u>44,12</u> 153390,69	<u>43,70</u> 151930,48	<u>0,09</u> 312,90	<u>0,33</u> 1147,31	30 км.
132	+С1555-11 варіант 1	Клей Eurocol 522	кг	455,58	<u>334,79</u> 152523,63	<u>327,75</u> 149316,35	<u>0,48</u> 218,68	<u>6,56</u> 2988,60	30 км.
133	&С123-528-1 варіант 12	Куток із оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм (400мм)	пм	181	<u>797,83</u> 144407,23	<u>782,00</u> 141542,00	<u>0,19</u> 34,39	<u>15,64</u> 2830,84	30 км.
134	+С111-256 варіант 1	Плитки керамічні 300x600	м2	235,33	<u>613,18</u> 144299,65	<u>594,00</u> 139786,02	<u>7,16</u> 1684,96	<u>12,02</u> 2828,67	30 км.
135	+С111-256 варіант 2	Облицовальна плитка	м2	135,68	<u>1059,94</u> 143812,66	<u>1032,00</u> 140021,76	<u>7,16</u> 971,47	<u>20,78</u> 2819,43	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
136	&C123-528-1 варіант 11	Захисний П-профіль із оцинкованої сталі (300мм)	пм	181	<u>786,1</u> 142284,10	<u>770,50</u> 139460,50	<u>0,19</u> 34,39	<u>15,41</u> 2789,21	30 км.
137	&C111-852-4-1И варіант 2	Покрівельна не армована мембрана Protan світло-сіра F91 2,2*15м	м2	226	<u>625,48</u> 141358,48	<u>612,00</u> 138312,00	<u>1,22</u> 275,72	<u>12,26</u> 2770,76	30 км.
138	+C1555-112 варіант 2	Геотекстиль термічно фіксований нетканий Protan 300 г/м2	м2	933,8	<u>146,99</u> 137259,26	<u>144,00</u> 134467,20	<u>0,11</u> 102,72	<u>2,88</u> 2689,34	30 км.
139	+C111-825 варіант 1	Поручень П-1	пм	7,5	<u>17418,25</u> 130636,88	<u>17076,00</u> 128070,00	<u>0,72</u> 5,40	<u>341,53</u> 2561,48	30 км.
140	C111-2012-8	Штукатурка декоративна акрилова (короїд) Ceresit СТ 64	кг	2373,3	<u>53,37</u> 126663,02	<u>51,80</u> 122936,94	<u>0,52</u> 1234,12	<u>1,05</u> 2491,96	30 км.
141	+C130-1106 варіант 7	Запірний клапан DN15 RLV, Danfoss	шт	104	<u>1196,78</u> 124465,12	<u>1173,00</u> 121992,00	<u>0,31</u> 32,24	<u>23,47</u> 2440,88	30 км.
142	&C1-4-1-С варіант 5	Скоба для кріплення парпетного фартуха крок 300мм	шт	603	<u>205,29</u> 123789,87	<u>201,25</u> 121353,75	<u>0,01</u> 6,03	<u>4,03</u> 2430,09	30 км.
143	&C1-180-59-3 варіант 2	Саморізи 9,5 мм	шт	40248	<u>3,05</u> 122756,40	<u>2,99</u> 120341,52	- -	<u>0,06</u> 2414,88	
144	&C123-528-1 варіант 8	Металевий крапельник з ПВХ- ламінацією	пм	181	<u>668,8</u> 121052,80	<u>655,50</u> 118645,50	<u>0,19</u> 34,39	<u>13,11</u> 2372,91	30 км.
145	+C121-649	Косоури	т	1,493	<u>80083,16</u> 119564,16	<u>79117,59</u> 118122,56	<u>369,42</u> 551,54	<u>596,15</u> 890,06	30 км.
146	+C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500с, діаметр 12 мм	т	2,4084	<u>48329,19</u> 116396,02	<u>47106,18</u> 113450,52	<u>275,38</u> 663,23	<u>947,63</u> 2282,27	30 км.
147	&C126-386-1-Ю варіант 2	Дверний блок, внутрішній, металевий, однопольний, глухий, з межею вогнестійкості EI30 900x2000	шт	4	<u>28800,24</u> 115200,96	<u>28577,50</u> 114310,00	<u>8,35</u> 33,40	<u>214,39</u> 857,56	30 км.
148	C111-2011-1	Суміш ППС (для приклеювання пінополістирольних плит) Ceresit СТ 83	кг	10548	<u>10,8</u> 113918,40	<u>10,07</u> 106218,36	<u>0,52</u> 5484,96	<u>0,21</u> 2215,08	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
149	&C126-3000-4-3 варіант 1	Профіль сталевий оцинкований профіль, товщина 0,5-0,7мм, довжина 3мм	м	513,28	<u>216,8</u> 111279,10	<u>215,05</u> 110380,86	<u>0,14</u> 71,86	<u>1,61</u> 826,38	30 км.
150	+C153-17 варіант 12	Кабелі з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією ВВГнг(А)-LS 3х2.5	1000м	1,53	<u>69766,57</u> 106742,85	<u>68137,50</u> 104250,38	<u>261,1</u> 399,48	<u>1367,97</u> 2092,99	30 км.
151	&C111-654-1-B2 варіант 2	Плиты потолочные Dune Supreme MicroLook	м2	149,1	<u>694,02</u> 103478,38	<u>678,50</u> 101164,35	<u>1,91</u> 284,78	<u>13,61</u> 2029,25	30 км.
152	+C111-684 варіант 1	ЦСП "BZS" плита - 12 мм	1000м2	0,1448	<u>705496,03</u> 102155,83	<u>690017,97</u> 99914,60	<u>1644,8</u> 238,17	<u>13833,26</u> 2003,06	30 км.
153	+K589111-27 варіант 1	Східці з/б марки ЛС15-1 ГОСТ 8717.0-84 ГОСТ 8717.1-84(Ф325)	шт	88	<u>1160,67</u> 102138,96	<u>1099,12</u> 96722,56	<u>38,79</u> 3413,52	<u>22,76</u> 2002,88	30 км.
154	&C123-383-1	Дошки підвіконні пластикові	м	253,98	<u>401,12</u> 101876,46	<u>391,00</u> 99306,18	<u>2,25</u> 571,46	<u>7,87</u> 1998,82	30 км.
155	+C113-1496 варіант 1	Колектори розподільчі для радіаторної системи опалення (подача/обратка)	шт	5	<u>19449,49</u> 97247,45	<u>19067,00</u> 95335,00	<u>1,13</u> 5,65	<u>381,36</u> 1906,80	30 км.
156	C111-1714	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	544,56996	<u>173,84</u> 94668,04	<u>170,37</u> 92778,38	<u>0,06</u> 32,67	<u>3,41</u> 1856,99	30 км.
157	&C1411-51 варіант 4	Вентиляційні блоки з/б 21х62 LAS Vent	шт	48	<u>1959,43</u> 94052,64	<u>1897,50</u> 91080,00	<u>23,51</u> 1128,48	<u>38,42</u> 1844,16	30 км.
158	&C111-120-5-8E	Кутик металевий пристінний	мп	2104,92	<u>41,28</u> 86891,10	<u>40,25</u> 84723,03	<u>0,22</u> 463,08	<u>0,81</u> 1704,99	30 км.
159	+C1547-8 варіант 9	Світильник евакуційного освітлення ANTARES 4221-4 LED "Напрямок евакуації"	шт	8	<u>10803,38</u> 86427,04	<u>10591,50</u> 84732,00	<u>0,05</u> 0,40	<u>211,83</u> 1694,64	30 км.
160	+C111-283 варіант 2	Плитка керамічна типу "Керамограніт" з шорсткою поверхнею (300х300х10)	м2	147,492	<u>553,85</u> 81688,44	<u>529,00</u> 78023,27	<u>13,99</u> 2063,41	<u>10,86</u> 1601,76	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
161	&C111-875-1 варіант 1	Скловітка фасадна	м2	1010,85	<u>80,07</u> 80938,76	<u>78,20</u> 79048,47	<u>0,3</u> 303,26	<u>1,57</u> 1587,03	30 км.
162	+C1630-115 варіант 2	Термостатичний елемент із захисним кожухом Danfoss RAW	комплект	73	<u>1044,29</u> 76233,17	<u>1023,50</u> 74715,50	<u>0,31</u> 22,63	<u>20,48</u> 1495,04	30 км.
163	+C130-59 варіант 1	Вентилятор осьовий (ПД1) N=2,2 кВт, 1400 об/хв ВОН-7,1 -01 -2,2/1400	шт	1	<u>74339,67</u> 74339,67	<u>72787,18</u> 72787,18	<u>94,85</u> 94,85	<u>1457,64</u> 1457,64	30 км.
164	&C111-654-16 варіант 2	Т-профили металлические основные направляющие длиной 3,7 м	м	1851,55	<u>40,08</u> 74210,12	<u>39,10</u> 72395,61	<u>0,19</u> 351,79	<u>0,79</u> 1462,72	30 км.
165	+C1630-154 варіант 18	Кран ручний балансувальний ф32 USV-I	шт	8	<u>9187,49</u> 73499,92	<u>8992,50</u> 71940,00	<u>14,84</u> 118,72	<u>180,15</u> 1441,20	30 км.
166	+C1630-115 варіант 1	Комплект підключення радіаторів з кронштейнами 1/2 і заглушкою.RA-N, прямий	комплект	104	<u>698,25</u> 72618,00	<u>684,25</u> 71162,00	<u>0,31</u> 32,24	<u>13,69</u> 1423,76	30 км.
167	&C111-31-B1- B2 варіант 4	мін.вата MONROCK MAX E (2000x1200x 100)	м2	52,08	<u>1374,42</u> 71579,79	<u>1342,63</u> 69924,17	<u>4,84</u> 252,07	<u>26,95</u> 1403,55	30 км.
168	&C111-654-15 варіант 2	Т-профили металлические поперечные длиной 0,6 м	м	1851,55	<u>37,73</u> 69858,98	<u>36,80</u> 68137,04	<u>0,19</u> 351,79	<u>0,74</u> 1370,15	30 км.
169	+C113-1681 варіант 6	Трубопровід Ре-Хс з антидифузійним прошарком - ф32x4,4 в теплоізоляції товщ. 6мм KAN-therm Push	м	413	<u>166,65</u> 68826,45	<u>163,30</u> 67442,90	<u>0,08</u> 33,04	<u>3,27</u> 1350,51	30 км.
170	&C111-31-B1- B2 варіант 2	Утеплювач екструдований пінополістірол ЕППС (НГ) 150мм	м2	91,35	<u>732,2</u> 66886,47	<u>713,00</u> 65132,55	<u>4,84</u> 442,13	<u>14,36</u> 1311,79	30 км.
171	+C130-616 варіант 1	Змішувач умивальника типу 3м-Ум ДР НА ДСТУ Б В.2.5-10-97	комплект	44	<u>1466,77</u> 64537,88	<u>1437,50</u> 63250,00	<u>0,51</u> 22,44	<u>28,76</u> 1265,44	30 км.
172	+C1630-154 варіант 17	Клапан ручний запірний ф32 MSV-S	шт	8	<u>8065,49</u> 64523,92	<u>7892,50</u> 63140,00	<u>14,84</u> 118,72	<u>158,15</u> 1265,20	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
173	C111-2016-2	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	441,258	<u>138,57</u> 61145,12	<u>135,19</u> 59653,67	<u>0,66</u> 291,23	<u>2,72</u> 1200,22	30 км.
174	+C1630-134	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 15 мм	шт	945,28	<u>61,14</u> 57794,42	<u>59,80</u> 56527,74	<u>0,14</u> 132,34	<u>1,2</u> 1134,34	30 км.
175	+C1555-101 варіант 1	Фарба ґрунтувальна	кг	1044,012	<u>53,98</u> 56355,77	<u>52,44</u> 54747,99	<u>0,48</u> 501,13	<u>1,06</u> 1106,65	30 км.
176	&C1-24-987-1 варіант 1	Профіль 45х45	м	284,16	<u>193,78</u> 55064,52	<u>189,75</u> 53919,36	<u>0,23</u> 65,36	<u>3,8</u> 1079,80	30 км.
177	&C111-136-1-Ш варіант 2	Дюбель монтажний, 160мм	шт	7102,32	<u>7,75</u> 55042,98	<u>7,54</u> 53551,49	<u>0,06</u> 426,14	<u>0,15</u> 1065,35	30 км.
178	+C1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	1,1	<u>48787,33</u> 53666,06	<u>47555,34</u> 52310,87	<u>275,38</u> 302,92	<u>956,61</u> 1052,27	30 км.
179	+C113-1681 варіант 5	Трубопровід Ре-Хс з антидифузійним прошарком - ф20х3,2 в теплоізоляції товщ. 6мм KAN-therm Push	м	413	<u>123,25</u> 50902,25	<u>120,75</u> 49869,75	<u>0,08</u> 33,04	<u>2,42</u> 999,46	30 км.
180	+C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	226,584	<u>220,63</u> 49991,23	<u>216,00</u> 48942,14	<u>0,3</u> 67,98	<u>4,33</u> 981,11	30 км.
181	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	13,6272	<u>3641,07</u> 49617,59	<u>2817,50</u> 38394,64	<u>752,18</u> 10250,11	<u>71,39</u> 972,84	30 км.
182	C111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85	кг	3270	<u>14,71</u> 48101,70	<u>13,90</u> 45453,00	<u>0,52</u> 1700,40	<u>0,29</u> 948,30	30 км.
183	+C1550-46	Дисперсійна ґрунтовка Thomsit R 777	кг	284,9802	<u>167,07</u> 47611,64	<u>163,30</u> 46537,27	<u>0,49</u> 139,64	<u>3,28</u> 934,73	30 км.
184	&C126-386-1-Ю варіант 8	Дверний блок, внутрішній, металевий, з армованим склінням, двупольний, з межею вогнестійкості EI30 1400х2100	шт	1	<u>46121,69</u> 46121,69	<u>45770,00</u> 45770,00	<u>8,35</u> 8,35	<u>343,34</u> 343,34	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
185	&C111-1286-1-B5 варіант 1	Фасадна касета звичайна ТПК-3000*30 поліестер 0,7 мм	м2	37,406	<u>1224,2</u> 45792,43	<u>1188,00</u> 44438,33	<u>12,2</u> 456,35	<u>24</u> 897,75	30 км.
186	&C1-4-1-C варіант 2	Самонаріз в метал до сендвіч-панелей GT12 5,5х6,3/250 Etanco	шт	803,76	<u>56,91</u> 45741,98	<u>55,78</u> 44833,73	<u>0,01</u> 8,04	<u>1,12</u> 900,21	30 км.
187	+C113-1673 варіант 1	Труба дренажна ?20	м	940	<u>46,77</u> 43963,80	<u>45,77</u> 43023,80	<u>0,08</u> 75,20	<u>0,92</u> 864,80	30 км.
188	&C101-1011-1125	Зливи із оцинкованої сталі	м	172,142	<u>246,33</u> 42403,74	<u>241,50</u> 41572,29	<u>-</u> -	<u>4,83</u> 831,45	
189	+C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	647,95072	<u>64,12</u> 41546,60	<u>62,10</u> 40237,74	<u>0,76</u> 492,44	<u>1,26</u> 816,42	30 км.
190	&C111-246-2	Піна монтажна	л	135,65739	<u>305,25</u> 41409,42	<u>299,00</u> 40561,56	<u>0,26</u> 35,27	<u>5,99</u> 812,59	30 км.
191	&C111-1301-1-У варіант 3	Гофротруба 16мм	м	1515	<u>27,12</u> 41086,80	<u>26,45</u> 40071,75	<u>0,14</u> 212,10	<u>0,53</u> 802,95	30 км.
192	+C153-17 варіант 7	Кабелі з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією ВВГнг(А)-LS 3х1,5	1000м	0,816	<u>49825,57</u> 40657,67	<u>48587,50</u> 39647,40	<u>261,1</u> 213,06	<u>976,97</u> 797,21	30 км.
193	+C111-2016-2 варіант 1	Фарба Sniezka MATTLATEX	л	264,275	<u>153,16</u> 40476,36	<u>149,50</u> 39509,11	<u>0,66</u> 174,42	<u>3</u> 792,83	30 км.
194	+C1547-8 варіант 5	Світлоідний світильник CD LED	шт	50	<u>809,42</u> 40471,00	<u>793,50</u> 39675,00	<u>0,05</u> 2,50	<u>15,87</u> 793,50	30 км.
195	C1545-291	Шпилька	комплект	958,8	<u>42,11</u> 40375,07	<u>41,14</u> 39445,03	<u>0,14</u> 134,23	<u>0,83</u> 795,81	30 км.
196	+C113-1681 варіант 4	Трубопровід Ре-Хс з антидифузійним прошарком - ф18х2,5 в теплоізоляції товщ. 6мм KAN-therm Push	м	413	<u>96,27</u> 39759,51	<u>94,30</u> 38945,90	<u>0,08</u> 33,04	<u>1,89</u> 780,57	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
197	&C111-32-10	Підвес в комплекті	шт	1610,16	<u>24,67</u> 39722,65	<u>24,15</u> 38885,36	<u>0,04</u> 64,41	<u>0,48</u> 772,88	30 км.
198	&C111-32-12	Тяга підвесу	шт	1610,16	<u>24,67</u> 39722,65	<u>24,15</u> 38885,36	<u>0,04</u> 64,41	<u>0,48</u> 772,88	30 км.
199	&C1520-72	Дріт для блискавкозахисту оцинкований W-08/ST	м	310	<u>127,79</u> 39614,90	<u>125,00</u> 38750,00	<u>0,28</u> 86,80	<u>2,51</u> 778,10	30 км.
200	+C1421-9851	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип Б, марка 2	т	11,2902	<u>3466,57</u> 39138,27	<u>3048,00</u> 34412,53	<u>350,6</u> 3958,34	<u>67,97</u> 767,40	30 км.
201	+C111-2017-4 варіант 1	Гідроізоляція Exspress Ceresit CL 51	кг	197,82	<u>194,06</u> 38388,95	<u>189,75</u> 37536,35	<u>0,5</u> 98,91	<u>3,81</u> 753,69	30 км.
202	+C111-2002-2 варіант 1	Захисна гідроізоляційна штукатурка Полімін Gl-1 "Аква-Бар'єр"	кг	739,5	<u>50,97</u> 37692,32	<u>49,45</u> 36568,28	<u>0,52</u> 384,54	<u>1</u> 739,50	30 км.
203	+C130-59 варіант 2	Вентилятор осьовий (ПД2) N=1,1 кВт, 1375 об/хв ВО-6,3-01 -1,1/1375	шт	1	<u>37619,67</u> 37619,67	<u>36787,18</u> 36787,18	<u>94,85</u> 94,85	<u>737,64</u> 737,64	30 км.
204	+C153-377 варіант 12	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 2х2,5 НХН FE180/E30	1000м	0,9588	<u>38369,3</u> 36788,48	<u>37547,50</u> 36000,54	<u>69,46</u> 66,60	<u>752,34</u> 721,34	30 км.
205	+C1630-154 варіант 20	Запірно-вимірювальний клапан з налаштуванням ф50 ASV-I Danfoss	шт	4	<u>9044,69</u> 36178,76	<u>8852,50</u> 35410,00	<u>14,84</u> 59,36	<u>177,35</u> 709,40	30 км.
206	+C113-2138 варіант 1	Шафа комутаційна настінна 18U	шт	4	<u>9022,17</u> 36088,68	<u>8844,50</u> 35378,00	<u>0,76</u> 3,04	<u>176,91</u> 707,64	30 км.
207	+C130-262 варіант 3	Флюгарки	шт	16	<u>2238,51</u> 35816,16	<u>2190,75</u> 35052,00	<u>3,87</u> 61,92	<u>43,89</u> 702,24	30 км.
208	+C130-530	Пісуари напівфарфорові та фарфорові настінні з пісуарним краном із суцільновідлитим сифоном, розмір 435x360x290 мм	шт	9	<u>3951,81</u> 35566,29	<u>3870,31</u> 34832,79	<u>4,01</u> 36,09	<u>77,49</u> 697,41	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
209	&C126-3-5 варіант 3	Вікна металопластикові (протипожежні)	м2	2,88	<u>11912,09</u> 34306,82	<u>11820,00</u> 34041,60	<u>3,41</u> 9,82	<u>88,68</u> 255,40	30 км.
210	C111-2002-2	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	348	<u>93,81</u> 32645,88	<u>91,45</u> 31824,60	<u>0,52</u> 180,96	<u>1,84</u> 640,32	30 км.
211	+C188888-47 варіант 1	Датчик рух, настельний 360 град	шт	52	<u>621,69</u> 32327,88	<u>609,50</u> 31694,00	<u>-</u> -	<u>12,19</u> 633,88	
212	+C111-1809	Сталь кругла	т	0,486	<u>66267,6</u> 32206,05	<u>65498,91</u> 31832,47	<u>275,38</u> 133,83	<u>493,31</u> 239,75	30 км.
213	+C111-1756 варіант 40	Зовнішня решітка металева щілинна, настінний монтаж 3040-1Ж - 400x400 GSM	шт	8	<u>4000,53</u> 32004,24	<u>3921,50</u> 31372,00	<u>0,59</u> 4,72	<u>78,44</u> 627,52	30 км.
214	+C130-1107 варіант 4	Регулятор тиску, Danfoss ASV-P 30	шт	4	<u>7417,61</u> 29670,44	<u>7271,45</u> 29085,80	<u>0,72</u> 2,88	<u>145,44</u> 581,76	30 км.
215	+C1555-112 варіант 3	Пароізоляція - плівка ПАРОБАР'ЄР тм/Н110	м2	824,55	<u>34,13</u> 28141,89	<u>33,35</u> 27498,74	<u>0,11</u> 90,70	<u>0,67</u> 552,45	30 км.
216	&C113-1793-11 варіант 4	Гильза проходна вогнезахісна, для труб ф 20x2,8мм	шт	28	<u>999,72</u> 27992,16	<u>980,00</u> 27440,00	<u>0,12</u> 3,36	<u>19,6</u> 548,80	30 км.
217	+C1630-732 варіант 1	Стакан монтажний утеплений STAM310-50 ССК	шт	1	<u>27913,68</u> 27913,68	<u>27354,13</u> 27354,13	<u>12,22</u> 12,22	<u>547,33</u> 547,33	30 км.
218	&C111-654-16 варіант 1	Профіль напрямний	м	126,8	<u>217,2</u> 27540,96	<u>212,75</u> 26976,70	<u>0,19</u> 24,09	<u>4,26</u> 540,17	30 км.
219	+C1630-1 варіант 1	Труба каналізаційна пластикова, діаметр 100x2,7 мм	м	127	<u>213,75</u> 27146,25	<u>208,73</u> 26508,71	<u>0,83</u> 105,41	<u>4,19</u> 532,13	30 км.
220	C111-1697	Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3	т	0,3354	<u>79187,51</u> 26559,49	<u>77100,64</u> 25859,55	<u>534,17</u> 179,16	<u>1552,7</u> 520,78	30 км.
221	+C111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог з шортскою поерхнею 300x30000	м2	38,782	<u>682,88</u> 26483,45	<u>655,50</u> 25421,60	<u>13,99</u> 542,56	<u>13,39</u> 519,29	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
222	+C151-1 варіант 3	Кабелі живлення ВВГнг(A)-LSLTx 2x1,5	1000м	0,51	<u>50049,82</u> 25525,41	<u>48519,71</u> 24745,05	<u>548,74</u> 279,86	<u>981,37</u> 500,50	30 км.
223	&C126-386-1- Ю варіант 6	Дверний блок, внутрішній, металевий, однополюсний, з межею вогнестійкості EI30 800x2000	шт	1	<u>25440,23</u> 25440,23	<u>25242,50</u> 25242,50	<u>8,35</u> 8,35	<u>189,38</u> 189,38	30 км.
224	+K589921- A001 варіант 3	Бордюрий камінь БР 100.20.8	шт	93	<u>273,43</u> 25428,99	<u>241,50</u> 22459,50	<u>26,57</u> 2471,01	<u>5,36</u> 498,48	30 км.
225	+C111-741	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм	м2	148,68	<u>168,12</u> 24996,08	<u>161,00</u> 23937,48	<u>3,82</u> 567,96	<u>3,3</u> 490,64	30 км.
226	&C111-1303- 2C варіант 1	Гнучка гофрована ПВХ труба діам.20 мм	м	1846,28	<u>13,34</u> 24629,38	<u>12,08</u> 22303,06	<u>1</u> 1846,28	<u>0,26</u> 480,04	30 км.
227	+C111-2008-9 варіант 1	Грунт 050 Eurocol	кг	45,558	<u>527,21</u> 24018,63	<u>516,35</u> 23523,87	<u>0,52</u> 23,69	<u>10,34</u> 471,07	30 км.
228	+C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,5352	<u>44749,22</u> 23949,78	<u>43596,40</u> 23332,79	<u>275,38</u> 147,38	<u>877,44</u> 469,61	30 км.
229	C111-2000-7	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	939,9	<u>24,33</u> 22867,77	<u>23,35</u> 21946,67	<u>0,5</u> 469,95	<u>0,48</u> 451,15	30 км.
230	&C111-115-5И	Дюбель-шуруп 10x100 мм.	шт	1514,8616	<u>14,21</u> 21526,18	<u>13,92</u> 21086,87	<u>0,01</u> 15,15	<u>0,28</u> 424,16	30 км.
231	+C1110-171	Сталь штабова 40x4 мм	т	0,452375	<u>47338,92</u> 21414,94	<u>46135,33</u> 20870,47	<u>275,38</u> 124,58	<u>928,21</u> 419,89	30 км.
232	+C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	11,718	<u>1814,56</u> 21263,01	<u>1128,00</u> 13217,90	<u>650,98</u> 7628,18	<u>35,58</u> 416,93	30 км.
233	&C1-180-57	Дюбелі 6x40 мм	шт	6142,434	<u>3,44</u> 21129,97	<u>3,34</u> 20515,73	<u>0,03</u> 184,27	<u>0,07</u> 429,97	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
234	+C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,2394	<u>88184,91</u> 21111,47	<u>87155,30</u> 20864,98	<u>373,15</u> 89,33	<u>656,46</u> 157,16	30 км.
235	+C1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	4,464	<u>4624,81</u> 20645,15	<u>3713,57</u> 16577,38	<u>820,56</u> 3662,98	<u>90,68</u> 404,79	30 км.
236	&C130-122-1 варіант 3	Вентиляційний рекуператор Ecocomfort 160RF	шт	1	<u>20272,86</u> 20272,86	<u>19874,30</u> 19874,30	<u>1,05</u> 1,05	<u>397,51</u> 397,51	30 км.
237	+C113-1873-1Г варіант 6	Балансувальний клапан муфтовий, діам. 15 мм	шт	1	<u>20261,61</u> 20261,61	<u>19864,25</u> 19864,25	<u>0,07</u> 0,07	<u>397,29</u> 397,29	30 км.
238	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	88,74924	<u>227,87</u> 20223,29	<u>223,35</u> 19822,14	<u>0,05</u> 4,44	<u>4,47</u> 396,71	30 км.
239	+C1512-1 варіант 9	Коробка огнестойкая распределительная КВР 01/30-30В	шт	54	<u>374,21</u> 20207,34	<u>366,85</u> 19809,90	<u>0,02</u> 1,08	<u>7,34</u> 396,36	30 км.
240	&C111-1797-3 варіант 1	Сталь листовая оцинкованная, лакована, толщина листа 0,5 мм	м2	28,8512	<u>694,55</u> 20038,60	<u>414,00</u> 11944,40	<u>275,38</u> 7945,04	<u>5,17</u> 149,16	30 км.
241	+C113-2131 варіант 1	Шафа розподільча	шт	4	<u>4929,58</u> 19718,32	<u>4832,16</u> 19328,64	<u>0,76</u> 3,04	<u>96,66</u> 386,64	30 км.
242	+C1110-171 варіант 2	Сталь штабова 40x5 мм	т	0,405	<u>48511,92</u> 19647,33	<u>47285,33</u> 19150,56	<u>275,38</u> 111,53	<u>951,21</u> 385,24	30 км.
243	+C113-2129 варіант 1	Шафи розподільчі для колекторів вбудовані	шт	5	<u>3864,79</u> 19323,95	<u>3788,25</u> 18941,25	<u>0,76</u> 3,80	<u>75,78</u> 378,90	30 км.
244	&C111-829-1-16	Профнастил оцинкованный с покрытием	м2	36,3	<u>530,34</u> 19251,34	<u>517,50</u> 18785,25	<u>2,44</u> 88,57	<u>10,4</u> 377,52	30 км.
245	+C151-1 варіант 2	Кабель низькочастотний КВПнг(С)-LSLTx-5e 4x2x0,52	1000м	0,306	<u>62289,82</u> 19060,68	<u>60519,71</u> 18519,03	<u>548,74</u> 167,91	<u>1221,37</u> 373,74	30 км.
246	+C153-377 варіант 13	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 2x1,5НХН FE180/E30	1000м	0,5202	<u>36023,3</u> 18739,32	<u>35247,50</u> 18335,75	<u>69,46</u> 36,13	<u>706,34</u> 367,44	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
247	&C111-120-5-8E варіант 1	Кутик обрамлення	мп	132	<u>140,98</u> 18609,36	<u>138,00</u> 18216,00	<u>0,22</u> 29,04	<u>2,76</u> 364,32	30 км.
248	&C111-115-1-31 варіант 1	Гвинт самонарізний 4,8x13мм	шт	1920	<u>9,62</u> 18470,40	<u>9,43</u> 18105,60	- -	<u>0,19</u> 364,80	
249	&C1-9-6 варіант 2	Саморіз 3,5x25	шт	5955,21625	<u>3,05</u> 18163,41	<u>2,99</u> 17806,10	- -	<u>0,06</u> 357,31	
250	&C111-1301-1-У варіант 5	Гофротруба 10 мм	м	808	<u>22,43</u> 18123,44	<u>21,85</u> 17654,80	<u>0,14</u> 113,12	<u>0,44</u> 355,52	30 км.
251	+C153-377 варіант 8	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 1x2x0,8 J-H(St)H Bd	1000м	0,98532	<u>17900,45</u> 17637,67	<u>17480,00</u> 17223,39	<u>69,46</u> 68,44	<u>350,99</u> 345,84	30 км.
252	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм	100шт	18,7782	<u>932,83</u> 17516,87	<u>914,23</u> 17167,59	<u>0,31</u> 5,82	<u>18,29</u> 343,46	30 км.
253	&C126-386-1-Ю варіант 1	Дверний блок зовнішній, металевий, однополюсний, глухий, протиударний 950x2000	шт	1	<u>17387,79</u> 17387,79	<u>17250,00</u> 17250,00	<u>8,35</u> 8,35	<u>129,44</u> 129,44	30 км.
254	+C130-638	Труби зливні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб, діаметр 32 мм	шт	28	<u>600,05</u> 16801,40	<u>586,50</u> 16422,00	<u>1,78</u> 49,84	<u>11,77</u> 329,56	30 км.
255	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	383,99	<u>42,18</u> 16196,70	<u>40,83</u> 15678,31	<u>0,52</u> 199,67	<u>0,83</u> 318,72	30 км.
256	C1545-37	Утримувач K188	100шт	19,564	<u>807,27</u> 15793,43	<u>789,52</u> 15446,17	<u>1,92</u> 37,56	<u>15,83</u> 309,70	30 км.
257	&C111-136-1-Ш варіант 1	Самонаріз для кріплення LDK до бетону 6, 1x160 (A) (100шт)	шт	1202,4	<u>12,09</u> 14537,02	<u>11,79</u> 14176,30	<u>0,06</u> 72,14	<u>0,24</u> 288,58	30 км.
258	&C1-4-1-С варіант 3	Шурупи самонарізні	шт	9435,87153	<u>1,54</u> 14531,24	<u>1,50</u> 14153,81	<u>0,01</u> 94,36	<u>0,03</u> 283,07	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
259	+C113-42 варіант 1	Трубопровід з вуглецевої сталі з антикорозійним покриттям з цинку - ф50х3 KAN-therm Steel	м	45,6	<u>314,01</u> 14318,86	<u>310,50</u> 14158,80	<u>1,17</u> 53,35	<u>2,34</u> 106,71	30 км.
260	&C111-1701-1-1K	Гермобутіл	кг	48,7542	<u>282,06</u> 13751,61	<u>276,00</u> 13456,16	<u>0,53</u> 25,84	<u>5,53</u> 269,61	30 км.
261	+C130-905 варіант 1	Унітаз керамічний з бачком зливним низкорозташовним в комплекті	шт	4	<u>3428,09</u> 13712,36	<u>3352,25</u> 13409,00	<u>8,62</u> 34,48	<u>67,22</u> 268,88	30 км.
262	+C130-376 варіант 6	Клапан надлишкового тиску КП-1НТ 800х700	шт	1	<u>13402,44</u> 13402,44	<u>13120,00</u> 13120,00	<u>19,65</u> 19,65	<u>262,79</u> 262,79	30 км.
263	C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	870	<u>14,71</u> 12797,70	<u>13,90</u> 12093,00	<u>0,52</u> 452,40	<u>0,29</u> 252,30	30 км.
264	+C1512-13 варіант 4	Розетка штепсельна із заземлюючим контактом, IP44, двохмодульна	шт	80	<u>159,55</u> 12764,00	<u>156,40</u> 12512,00	<u>0,02</u> 1,60	<u>3,13</u> 250,40	30 км.
265	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	1763,45	<u>7,18</u> 12661,57	<u>6,54</u> 11532,96	<u>0,5</u> 881,73	<u>0,14</u> 246,88	30 км.
266	+C113-41 варіант 1	Трубопровід з вуглецевої сталі з антикорозійним покриттям з цинку - ф40х3 KAN-therm Steel	м	45,6	<u>267,42</u> 12194,35	<u>264,50</u> 12061,20	<u>0,93</u> 42,41	<u>1,99</u> 90,74	30 км.
267	+C130-262 варіант 1	Вронка водостічна с елктроприводом, 100мм	шт	2	<u>6009,71</u> 12019,42	<u>5888,00</u> 11776,00	<u>3,87</u> 7,74	<u>117,84</u> 235,68	30 км.
268	+C153-17 варіант 8	Кабелі з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією ВВГнг(А)-LS 3х1,5 FRLS	1000м	0,204	<u>58036,57</u> 11839,46	<u>56637,50</u> 11554,05	<u>261,1</u> 53,26	<u>1137,97</u> 232,15	30 км.
269	+C113-1681	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм	м	165	<u>71,15</u> 11739,75	<u>69,67</u> 11495,55	<u>0,08</u> 13,20	<u>1,4</u> 231,00	30 км.
270	+C130-376 варіант 5	Клапан надлишкового тиску КП-1НТ 550х850	шт	1	<u>11699,04</u> 11699,04	<u>11450,00</u> 11450,00	<u>19,65</u> 19,65	<u>229,39</u> 229,39	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
271	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	3,28485	<u>3512,04</u> 11536,52	<u>2691,00</u> 8839,53	<u>752,18</u> 2470,80	<u>68,86</u> 226,19	30 км.
272	&C1110-15-22 варіант 2	Тримач дроту NIRO Н -020	шт	185	<u>59,31</u> 10972,35	<u>57,91</u> 10713,35	<u>0,24</u> 44,40	<u>1,16</u> 214,60	30 км.
273	C111-2010-3	Штукатурка вирівнювальна для основ із пінобетонних блоків Ceresit СТ 24	кг	1153,9	<u>9,48</u> 10938,97	<u>8,79</u> 10142,78	<u>0,5</u> 576,95	<u>0,19</u> 219,24	30 км.
274	+C130-1106 варіант 2	Кран Маєвського	шт	104	<u>104,71</u> 10889,84	<u>102,35</u> 10644,40	<u>0,31</u> 32,24	<u>2,05</u> 213,20	30 км.
275	&C113-1489-1- В8-В1	Воронка	шт	2	<u>5278,92</u> 10557,84	<u>5175,00</u> 10350,00	<u>0,41</u> 0,82	<u>103,51</u> 207,02	30 км.
276	+C1110-171 варіант 1	Сталь штабова 25х5 мм	т	0,147	<u>71175,22</u> 10462,76	<u>69504,25</u> 10217,12	<u>275,38</u> 40,48	<u>1395,59</u> 205,16	30 км.
277	&C111-213-1	Герметик силіконовий	л	36,4474	<u>282</u> 10278,17	<u>276,00</u> 10059,48	<u>0,47</u> 17,13	<u>5,53</u> 201,56	30 км.
278	+C151-1 варіант 1	Кабелі вита пара FTP 4х2х0,51, категорія 5 екранований	1000м	0,51	<u>19449,82</u> 9919,41	<u>18519,71</u> 9445,05	<u>548,74</u> 279,86	<u>381,37</u> 194,50	30 км.
279	+C113-40 варіант 1	Трубопровід з вуглецевої сталі з антикорозійним покриттям з цинку - ф32х2,8 KAN-therm Steel	м	45,6	<u>215,11</u> 9809,02	<u>212,75</u> 9701,40	<u>0,76</u> 34,66	<u>1,6</u> 72,96	30 км.
280	&C111-1747- 1И-В3-1 варіант 22	Трубна теплоізоляція 25мм, для труб 50	м	46,968	<u>205,38</u> 9646,29	<u>201,25</u> 9452,31	<u>0,1</u> 4,70	<u>4,03</u> 189,28	30 км.
281	+C1421-9694	Щебінь пористий із металургійного шлаку, фракція 10-20 мм, марка М800	м3	5,952	<u>1582,95</u> 9421,72	<u>816,50</u> 4859,81	<u>735,41</u> 4377,16	<u>31,04</u> 184,75	30 км.
282	C111-2014-4	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16	кг	149,43	<u>62,87</u> 9394,66	<u>60,93</u> 9104,77	<u>0,71</u> 106,10	<u>1,23</u> 183,79	30 км.
283	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	56,993	<u>164,77</u> 9390,74	<u>160,39</u> 9141,11	<u>1,15</u> 65,54	<u>3,23</u> 184,09	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
284	&C113-1793-11 варіант 5	Гильза проходна вогнезахісна, для труб ф 25х3,5 мм	шт	8	<u>1122,12</u> 8976,96	<u>1100,00</u> 8800,00	<u>0,12</u> 0,96	<u>22</u> 176,00	30 км.
285	&C111-2015-6	шпаклівка Фюгенфюлер	кг	729,0396	<u>12,15</u> 8857,83	<u>11,39</u> 8303,76	<u>0,52</u> 379,10	<u>0,24</u> 174,97	30 км.
286	+C130-376 варіант 3	Клапан дмовидалення, нормально закритий, EI-120 КД 800х900-2-ПВ-230-1 -С	шт	1	<u>8843,04</u> 8843,04	<u>8650,00</u> 8650,00	<u>19,65</u> 19,65	<u>173,39</u> 173,39	30 км.
287	&C1630-1531-3-ИД варіант 1	Автоматичний повітровідвідник, ф15мм	шт	4	<u>2173,34</u> 8693,36	<u>2127,50</u> 8510,00	<u>3,23</u> 12,92	<u>42,61</u> 170,44	30 км.
288	&C130-1186-10 варіант 2	Металорукав, діаметр 10 мм	м	202	<u>42,76</u> 8637,52	<u>41,40</u> 8362,80	<u>0,52</u> 105,04	<u>0,84</u> 169,68	30 км.
289	&C1-180-57 варіант 1	Дюбель для плоских покрівель LDTK 235 (A) (100шт)	шт	1202,4	<u>7,1</u> 8537,04	<u>6,93</u> 8332,63	<u>0,03</u> 36,07	<u>0,14</u> 168,34	30 км.
290	C111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	50,232	<u>166,91</u> 8384,22	<u>163,04</u> 8189,83	<u>0,6</u> 30,14	<u>3,27</u> 164,25	30 км.
291	&C1110-15-1 варіант 1	Кріплення	шт	150	<u>55,73</u> 8359,50	<u>54,40</u> 8160,00	<u>0,24</u> 36,00	<u>1,09</u> 163,50	30 км.
292	+C130-66 варіант 6	Вентилятор даховий KROM-3,55 ССК	шт	1	<u>8057,27</u> 8057,27	<u>7877,50</u> 7877,50	<u>21,78</u> 21,78	<u>157,99</u> 157,99	30 км.
293	&C111-1747-1И-В3-1 варіант 18	Трубна теплоізоляція 25мм, для труб 40	м	46,968	<u>170,19</u> 7993,48	<u>166,75</u> 7831,91	<u>0,1</u> 4,70	<u>3,34</u> 156,87	30 км.
294	+C153-377 варіант 10	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 4х2х0,8JE-H(St)H FE180/E90	1000м	0,18768	<u>42533,45</u> 7982,68	<u>41630,00</u> 7813,12	<u>69,46</u> 13,04	<u>833,99</u> 156,52	30 км.
295	&C111-829-3-A	Профіль CD 60/27	м	185,64	<u>42,38</u> 7867,42	<u>41,40</u> 7685,50	<u>0,15</u> 27,85	<u>0,83</u> 154,07	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
296	&C111-213-12	Клей-герметик д/сендвіч-панелей Soudaflex 40 FC (12 шт/уп) (600мл(шт.) сірий)	шт	17,08	<u>452,08</u> 7721,53	<u>442,75</u> 7562,17	<u>0,47</u> 8,03	<u>8,86</u> 151,33	30 км.
297	&C113-1793-11 варіант 6	Протипожежна муфта Фенікс ППМ-110 для трубі Ду 100 мм	шт	31	<u>234,72</u> 7276,32	<u>230,00</u> 7130,00	<u>0,12</u> 3,72	<u>4,6</u> 142,60	30 км.
298	+C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,107099	<u>66939,96</u> 7169,20	<u>65274,81</u> 6990,87	<u>352,6</u> 37,76	<u>1312,55</u> 140,57	30 км.
299	+C130-376 варіант 1	Клапан зворотній КО-710	шт	1	<u>7047,84</u> 7047,84	<u>6890,00</u> 6890,00	<u>19,65</u> 19,65	<u>138,19</u> 138,19	30 км.
300	&C1110-15-22 варіант 3	Тримач дроту металевий FLIP H -030	шт	100	<u>69,6</u> 6960,00	<u>68,00</u> 6800,00	<u>0,24</u> 24,00	<u>1,36</u> 136,00	30 км.
301	+C113-39 варіант 1	Трубопровід з вуглецевої сталі з антикорозійним покриттям з цинку - ф25х2,8 KAN-therm Steel	м	45,6	<u>151,22</u> 6895,63	<u>149,50</u> 6817,20	<u>0,59</u> 26,90	<u>1,13</u> 51,53	30 км.
302	+C113-38 варіант 1	Трубопровід з вуглецевої сталі з антикорозійним покриттям з цинку - ф18х1,5 KAN-therm Steel	м	45,6	<u>151,04</u> 6887,42	<u>149,50</u> 6817,20	<u>0,42</u> 19,15	<u>1,12</u> 51,07	30 км.
303	&C1-4-1-C варіант 1	Самонаріз для кріплення мет.профілю до легких мет.конструкцій 4,8х19	шт	2050,72	<u>3,29</u> 6746,87	<u>3,22</u> 6603,32	<u>0,01</u> 20,51	<u>0,06</u> 123,04	30 км.
304	C113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	24,96	<u>268,09</u> 6691,53	<u>263,79</u> 6584,20	<u>2,3</u> 57,41	<u>2</u> 49,92	30 км.
305	+C121-782 варіант 1	Металеві конструкції для кріплення	т	0,105	<u>63718,67</u> 6690,46	<u>62871,19</u> 6601,47	<u>373,15</u> 39,18	<u>474,33</u> 49,81	30 км.
306	+C114-103 варіант 1	Сітка з скловолокна	м2	91,35	<u>72,9</u> 6659,42	<u>71,30</u> 6513,26	<u>0,17</u> 15,53	<u>1,43</u> 130,63	30 км.
307	C1630-136	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 25 мм	шт	115,64	<u>57,27</u> 6622,70	<u>55,83</u> 6456,18	<u>0,32</u> 37,00	<u>1,12</u> 129,52	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
308	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	110,1478	<u>59,75</u> 6581,33	<u>58,08</u> 6397,38	<u>0,5</u> 55,07	<u>1,17</u> 128,88	30 км.
309	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	58,7076	<u>110,03</u> 6459,60	<u>107,37</u> 6303,44	<u>0,5</u> 29,35	<u>2,16</u> 126,81	30 км.
310	+C151-1 варіант 4	Силовий кабель JE-H(St)H FE180/E30 1x2x0.8 Cu екранований вогнестійкий	1000м	0,306	<u>21082,11</u> 6451,13	<u>20120,00</u> 6156,72	<u>548,74</u> 167,91	<u>413,37</u> 126,50	30 км.
311	&C111-1747-1И-В3-1 варіант 17	Трубна теплоізоляція 25мм, для труб 32	м	46,968	<u>135</u> 6340,68	<u>132,25</u> 6211,52	<u>0,1</u> 4,70	<u>2,65</u> 124,46	30 км.
312	+C111-1756 варіант 39	Зовнішня решітка металева щілинна, 3040-1Ж - 150x150 GSM	шт	4	<u>1548,96</u> 6195,84	<u>1518,00</u> 6072,00	<u>0,59</u> 2,36	<u>30,37</u> 121,48	30 км.
313	+C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,152829	<u>40112,92</u> 6130,42	<u>39051,01</u> 5968,13	<u>275,38</u> 42,09	<u>786,53</u> 120,20	30 км.
314	&C1545-98-1-В1	Стрічки армувальні	м	2265,072	<u>2,7</u> 6115,69	<u>2,65</u> 6002,44	<u>-</u> -	<u>0,05</u> 113,25	
315	+C1547-6 варіант 2	Вимикач, закритого встановлення, двоклавішний, IP54	шт	30	<u>199,57</u> 5987,10	<u>195,50</u> 5865,00	<u>0,16</u> 4,80	<u>3,91</u> 117,30	30 км.
316	C113-1689	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20x3,4 мм	м	170	<u>34,7</u> 5899,00	<u>33,94</u> 5769,80	<u>0,08</u> 13,60	<u>0,68</u> 115,60	30 км.
317	+C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	7,5945	<u>768,78</u> 5838,50	<u>752,92</u> 5718,05	<u>0,79</u> 6,00	<u>15,07</u> 114,45	30 км.
318	&C188888-4155 варіант 1	Дюбель фасадні 12x80	шт	404,48	<u>14,43</u> 5836,65	<u>14,15</u> 5723,39	<u>-</u> -	<u>0,28</u> 113,26	
319	&C1-180-57 варіант 2	Дюбель-грибок	шт	348	<u>16,69</u> 5808,12	<u>16,33</u> 5682,84	<u>0,03</u> 10,44	<u>0,33</u> 114,84	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
320	C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,0256	<u>226301,71</u> 5793,32	<u>221589,04</u> 5672,68	<u>275,38</u> 7,05	<u>4437,29</u> 113,59	30 км.
321	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,06039	<u>93375,58</u> 5638,95	<u>91240,45</u> 5510,01	<u>304,24</u> 18,37	<u>1830,89</u> 110,57	30 км.
322	&C111-1747-1И-В3-1 варіант 19	Трубна теплоізоляція 25мм, для труб 25	м	46,968	<u>119,75</u> 5624,42	<u>117,30</u> 5509,35	<u>0,1</u> 4,70	<u>2,35</u> 110,37	30 км.
323	+C130-376 варіант 4	Клапан зворотній КО-630	шт	1	<u>5619,84</u> 5619,84	<u>5490,00</u> 5490,00	<u>19,65</u> 19,65	<u>110,19</u> 110,19	30 км.
324	+C111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0x120 мм	т	0,08925	<u>62455,45</u> 5574,15	<u>60926,59</u> 5437,70	<u>304,24</u> 27,15	<u>1224,62</u> 109,30	30 км.
325	&C111-1714-1-9X	Профілі металеві оциковані 28/27	м	129,789	<u>42,92</u> 5570,54	<u>41,40</u> 5373,26	<u>0,68</u> 88,26	<u>0,84</u> 109,02	30 км.
326	&C1110-15-22 варіант 5	Злучник для дроту універсальний С -011	шт	35	<u>158,3</u> 5540,50	<u>154,96</u> 5423,60	<u>0,24</u> 8,40	<u>3,1</u> 108,50	30 км.
327	+C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	254,58	<u>21,71</u> 5526,93	<u>21,25</u> 5409,83	<u>0,03</u> 7,64	<u>0,43</u> 109,46	30 км.
328	C1630-135	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 20 мм	шт	141,76	<u>38,73</u> 5490,36	<u>37,80</u> 5358,53	<u>0,17</u> 24,10	<u>0,76</u> 107,73	30 км.
329	+C113-1873-1A варіант 1	Кран кульовий муфтовий діам. 15 мм	шт	23	<u>232,33</u> 5343,59	<u>227,70</u> 5237,10	<u>0,07</u> 1,61	<u>4,56</u> 104,88	30 км.
330	+C130-1199 варіант 1	Труба каналізаційна пластикова, діаметр 50x1,8 мм	м	60	<u>88,05</u> 5283,00	<u>86,02</u> 5161,20	<u>0,3</u> 18,00	<u>1,73</u> 103,80	30 км.
331	+C111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,282	<u>18586,64</u> 5241,43	<u>18221,84</u> 5138,56	<u>0,36</u> 0,10	<u>364,44</u> 102,77	30 км.
332	+C111-1896 варіант 1	Шпаклівка KNAUF САТЕНГИПС	кг	527,1	<u>9,85</u> 5191,94	<u>9,09</u> 4791,34	<u>0,57</u> 300,45	<u>0,19</u> 100,15	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
333	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,04608	<u>112231,09</u> 5171,61	<u>109434,85</u> 5042,76	<u>595,63</u> 27,45	<u>2200,61</u> 101,40	30 км.
334	&C1110-15-22 варіант 7	Комплект стержневого уземлювача о16 мм, L = 3 м G-16/30	шт	5	<u>1008</u> 5040,00	<u>988,00</u> 4940,00	<u>0,24</u> 1,20	<u>19,76</u> 98,80	30 км.
335	&C111-1747- 1И-В3-1 варіант 8	Thermaflex FRZ двн.22 (товщ.13мм)	м	92,7	<u>52,89</u> 4902,90	<u>51,75</u> 4797,23	<u>0,1</u> 9,27	<u>1,04</u> 96,40	30 км.
336	C130-635	Трапи Т-50 чавунні емальовані з прямим відводом, ґратами та гумовою пробкою, розмір 260x140x110 мм	комплект	8	<u>599,57</u> 4796,56	<u>585,72</u> 4685,76	<u>2,09</u> 16,72	<u>11,76</u> 94,08	30 км.
337	&C111-1747- 1И-В3-1 варіант 21	Трубна теплоізоляція 25мм, для труб 18	м	46,968	<u>100,98</u> 4742,83	<u>98,90</u> 4645,14	<u>0,1</u> 4,70	<u>1,98</u> 92,99	30 км.
338	&C111-120-5- 8E варіант 2	Куттик перфорований	мп	113,85	<u>41,28</u> 4699,73	<u>40,25</u> 4582,46	<u>0,22</u> 25,05	<u>0,81</u> 92,22	30 км.
339	C142-10-2	Вода	м3	110,68508	<u>42,1</u> 4659,84	<u>42,10</u> 4659,84	- -	- -	
340	&C111-115-5И варіант 2	Кронштейн 100x60	шт	404,48	<u>11,51</u> 4655,56	<u>11,27</u> 4558,49	<u>0,01</u> 4,04	<u>0,23</u> 93,03	30 км.
341	+C111-2005-8	Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Thomsit RS 88	кг	109,2183	<u>42,35</u> 4625,40	<u>41,00</u> 4477,95	<u>0,52</u> 56,79	<u>0,83</u> 90,66	30 км.
342	+C1630-973 варіант 1	Сифон для підключення конденс трубки до гос-поб каналізації	шт	11	<u>419,87</u> 4618,57	<u>410,00</u> 4510,00	<u>1,64</u> 18,04	<u>8,23</u> 90,53	30 км.
343	&C113-965-В8- В1-В1 варіант 1	Водостічна труба D110мм (в комплекті з фітінгами та кріпленням)	м	3,536	<u>1290,54</u> 4563,35	<u>1265,00</u> 4473,04	<u>0,24</u> 0,85	<u>25,3</u> 89,46	30 км.
344	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,008	<u>570150,89</u> 4561,21	<u>558498,74</u> 4467,99	<u>472,72</u> 3,78	<u>11179,43</u> 89,44	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
345	C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	30,952	<u>146,59</u> 4537,25	<u>144,34</u> 4467,61	<u>1,16</u> 35,90	<u>1,09</u> 33,74	30 км.
346	&C111-1721-13 варіант 1	Двостороння бутилова стрічка ТРК-IZOL K2 (з'єднуюча двостороння 1ммх15мм 45м)	м	503,004	<u>8,89</u> 4471,71	<u>8,72</u> 4386,19	- -	<u>0,17</u> 85,52	
347	&C10000-203	Дюбелі 6х42 мм металеві	шт	3364,79115	<u>1,32</u> 4441,52	<u>1,27</u> 4273,28	<u>0,02</u> 67,30	<u>0,03</u> 100,94	30 км.
348	C1545-244	Скоби дволапкові K146П	100шт	16,32	<u>267,72</u> 4369,19	<u>260,38</u> 4249,40	<u>2,09</u> 34,11	<u>5,25</u> 85,68	30 км.
349	&C111-1797-1-Ш варіант 1	Вогнезахисне покриття EI45 по системі FIX-M FIX-M-45	м2	8,755	<u>495,91</u> 4341,69	<u>485,00</u> 4246,18	<u>1,19</u> 10,42	<u>9,72</u> 85,09	30 км.
350	&C123-528-1 варіант 1	Захисна планка	пм	24	<u>178,49</u> 4283,76	<u>174,80</u> 4195,20	<u>0,19</u> 4,56	<u>3,5</u> 84,00	30 км.
351	+C111-1720 варіант 1	Вітрозахистна мембрана	м2	147,2	<u>29,01</u> 4270,27	<u>28,24</u> 4156,93	<u>0,2</u> 29,44	<u>0,57</u> 83,90	30 км.
352	+C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	4,89	<u>862,56</u> 4217,92	<u>845,23</u> 4133,17	<u>0,42</u> 2,05	<u>16,91</u> 82,70	30 км.
353	C112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,4557	<u>9229,38</u> 4205,83	<u>8815,89</u> 4017,40	<u>232,52</u> 105,96	<u>180,97</u> 82,47	30 км.
354	&C111-826-5ИН	Цокольний профіль	м	29,007	<u>137,85</u> 3998,61	<u>135,00</u> 3915,95	<u>0,15</u> 4,35	<u>2,7</u> 78,31	30 км.
355	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	124,05	<u>32,18</u> 3991,93	<u>31,32</u> 3885,25	<u>0,23</u> 28,53	<u>0,63</u> 78,15	30 км.
356	+C188888-5	Монтажна кліпса	шт	4186	<u>0,92</u> 3851,12	<u>0,90</u> 3767,40	- -	<u>0,02</u> 83,72	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
357	+C1545-193	Провід ПРТО-500, переріз 1x1,5 мм2	1000м	0,815	<u>4720,61</u> 3847,30	<u>4613,74</u> 3760,20	<u>14,31</u> 11,66	<u>92,56</u> 75,44	30 км.
358	+C1547-6 варіант 1	Вимикач, закритого встановлення, одноклавішний, IP54	шт	20	<u>190,19</u> 3803,80	<u>186,30</u> 3726,00	<u>0,16</u> 3,20	<u>3,73</u> 74,60	30 км.
359	&C1-180-59 варіант 2	Саморізи 3,5x9,5	шт	1135,68	<u>3,28</u> 3725,03	<u>3,22</u> 3656,89	- -	<u>0,06</u> 68,14	
360	C111-594-П	Мастика бітумна покрівельна холодна	т	0,192584	<u>19237,6</u> 3704,85	<u>18382,94</u> 3540,26	<u>477,45</u> 91,95	<u>377,21</u> 72,64	30 км.
361	&C111-1721- 13	Ущільнювальна стрічка ТПК УП-1 ППЕ НХ (5x50мм 20м)	м	270,12	<u>13,35</u> 3606,10	<u>13,09</u> 3535,87	- -	<u>0,26</u> 70,23	
362	C130-1130	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 1,0 мм, круглого перерізу, діаметр від 900 до 1250 мм	м2	6,3073	<u>539,09</u> 3400,20	<u>524,68</u> 3309,31	<u>3,84</u> 24,22	<u>10,57</u> 66,67	30 км.
363	C1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0,0292	<u>115340,82</u> 3367,95	<u>112483,61</u> 3284,52	<u>595,63</u> 17,39	<u>2261,58</u> 66,04	30 км.
364	C117-1 варіант 1	Колодка клемна	шт	47	<u>71,44</u> 3357,68	<u>69,68</u> 3274,96	<u>0,36</u> 16,92	<u>1,4</u> 65,80	30 км.
365	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові K729, K730	100шт	6,125	<u>533,77</u> 3269,34	<u>523,13</u> 3204,17	<u>0,17</u> 1,04	<u>10,47</u> 64,13	30 км.
366	&C123-528-1 варіант 6	Прижимна планка із оцинкованої сталі шириною	мм	4	<u>807,7</u> 3230,80	<u>791,67</u> 3166,68	<u>0,19</u> 0,76	<u>15,84</u> 63,36	30 км.
367	&C123-528-1 варіант 7	Кутовий профіль примикання	мм	4	<u>807,7</u> 3230,80	<u>791,67</u> 3166,68	<u>0,19</u> 0,76	<u>15,84</u> 63,36	30 км.
368	&C1-9-6	Саморіз 3,5x25	шт	884,519	<u>3,64</u> 3219,65	<u>3,57</u> 3157,73	- -	<u>0,07</u> 61,92	
369	+C1547-7 варіант 9	Світловий показник "Вихід", "Плай-1.1" У-07- 12/24	шт	11	<u>281,98</u> 3101,78	<u>276,00</u> 3036,00	<u>0,45</u> 4,95	<u>5,53</u> 60,83	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
370	+C113-3 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	30,3108	<u>99,19</u> 3006,53	<u>97,87</u> 2966,52	<u>0,58</u> 17,58	<u>0,74</u> 22,43	30 км.
371	&C111-18041-3 варіант 1	Профлист, СН-44	м2	8,625	<u>342,35</u> 2952,77	<u>339,25</u> 2926,03	<u>0,55</u> 4,74	<u>2,55</u> 22,00	30 км.
372	&C1-180-59 варіант 1	Самонаріз для кріплення мет.профілю до легких мет.конструкцій оцинк. 5,5x25 Etanco	шт	1268	<u>2,32</u> 2941,76	<u>2,27</u> 2878,36	- -	<u>0,05</u> 63,40	
373	+C153-377 варіант 15	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 4x2,5 НХН FE180/E30	1000м	0,06324	<u>46427,81</u> 2936,09	<u>45448,00</u> 2874,13	<u>69,46</u> 4,39	<u>910,35</u> 57,57	30 км.
374	+C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	6,9205	<u>420,22</u> 2908,13	<u>411,54</u> 2848,06	<u>0,44</u> 3,05	<u>8,24</u> 57,02	30 км.
375	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	14,44	<u>198,48</u> 2866,05	<u>194,19</u> 2804,10	<u>0,4</u> 5,78	<u>3,89</u> 56,17	30 км.
376	+C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00278	<u>1014739,18</u> 2820,98	<u>994566,95</u> 2764,90	<u>275,38</u> 0,77	<u>19896,85</u> 55,31	30 км.
377	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	36,33	<u>76,15</u> 2766,53	<u>75,00</u> 2724,75	<u>0,58</u> 21,07	<u>0,57</u> 20,71	30 км.
378	&C123-528-1 варіант 2	Кутик з оцинкованої сталі	пм	16,4	<u>168,49</u> 2763,24	<u>165,00</u> 2706,00	<u>0,19</u> 3,12	<u>3,3</u> 54,12	30 км.
379	&C113-965-B8-B1-B1 варіант 2	Водостічна ринва D150мм (в комплекті з фітінгами та кріпленням)	м	2,912	<u>926,91</u> 2699,16	<u>908,50</u> 2645,55	<u>0,24</u> 0,70	<u>18,17</u> 52,91	30 км.
380	+C1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	2,325	<u>1155,49</u> 2686,51	<u>481,85</u> 1120,30	<u>650,98</u> 1513,53	<u>22,66</u> 52,68	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
381	&C1524-1A варіант 1	Мідні труби ф3/8" в трубній теплоізоляції товщ. 9 мм	м	8	<u>327,62</u> 2620,96	<u>320,00</u> 2560,00	<u>1,2</u> 9,60	<u>6,42</u> 51,36	30 км.
382	+C153-377 варіант 16	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 4x1,5 HXH FE180/E30	1000м	0,051	<u>49946,81</u> 2547,29	<u>48898,00</u> 2493,80	<u>69,46</u> 3,54	<u>979,35</u> 49,95	30 км.
383	&C1110-15-22 варіант 1	Тримач дроту пластиковий для плоского даху з бетоном Н -303	шт	55	<u>46,14</u> 2537,70	<u>45,00</u> 2475,00	<u>0,24</u> 13,20	<u>0,9</u> 49,50	30 км.
384	+C111-219 варіант 2	Клей для гіпсокартону	т	0,26235	<u>9616</u> 2522,76	<u>8950,00</u> 2348,03	<u>477,45</u> 125,26	<u>188,55</u> 49,47	30 км.
385	+C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	10,1944	<u>230,89</u> 2353,79	<u>225,98</u> 2303,73	<u>0,38</u> 3,87	<u>4,53</u> 46,19	30 км.
386	&C111-32-9	Краб	шт	123,76	<u>18,81</u> 2327,93	<u>18,40</u> 2277,18	<u>0,04</u> 4,95	<u>0,37</u> 45,80	30 км.
387	C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,061585	<u>37239,45</u> 2293,39	<u>36150,37</u> 2226,32	<u>358,89</u> 22,10	<u>730,19</u> 44,97	30 км.
388	+C113-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	10	<u>229,26</u> 2292,60	<u>226,80</u> 2268,00	<u>0,75</u> 7,50	<u>1,71</u> 17,10	30 км.
389	&C111-32-7	Подовжувач профілей 60/27 однорівнев.	шт	110,234	<u>20,57</u> 2267,51	<u>19,78</u> 2180,43	<u>0,39</u> 42,99	<u>0,4</u> 44,09	30 км.
390	&C123-528-1 варіант 5	Ринва 160мм, з тримачем, ковпаком в комплекті	пм	2,4	<u>913,09</u> 2191,42	<u>895,00</u> 2148,00	<u>0,19</u> 0,46	<u>17,9</u> 42,96	30 км.
391	C113-1682	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25x3,5 мм	м	44	<u>49,13</u> 2161,72	<u>48,02</u> 2112,88	<u>0,15</u> 6,60	<u>0,96</u> 42,24	30 км.
392	&C130-1631	Перехід із тонколистової оцинкованої сталі ГОСТ 19904-90 ?=1мм ф710-700x700	шт	1	<u>2146,16</u> 2146,16	<u>2100,00</u> 2100,00	<u>4,08</u> 4,08	<u>42,08</u> 42,08	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
393	&C130-1186-В7 варіант 3	Кабель-канал 20x10	м	70,7	<u>30,11</u> 2128,78	<u>29,00</u> 2050,30	<u>0,52</u> 36,76	<u>0,59</u> 41,72	30 км.
394	&C111-654-15 варіант 1	Омега-профіль 1,00 мм т (17x22x90x22x17)	м	17,435	<u>120,76</u> 2105,45	<u>118,20</u> 2060,82	<u>0,19</u> 3,31	<u>2,37</u> 41,32	30 км.
395	+C153-377 варіант 14	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 3x1,5НХН FE180/E90	1000м	0,051	<u>41067,2</u> 2094,43	<u>40192,50</u> 2049,82	<u>69,46</u> 3,54	<u>805,24</u> 41,07	30 км.
396	C1545-184	Провід БПВЛ1, переріз 1x10 мм2	м	168	<u>12,23</u> 2054,64	<u>11,92</u> 2002,56	<u>0,07</u> 11,76	<u>0,24</u> 40,32	30 км.
397	+C1630-154 варіант 13	Клапан кульовий муфтовий з штуцером, діаметр 15 мм	шт	4	<u>507,8</u> 2031,20	<u>483,00</u> 1932,00	<u>14,84</u> 59,36	<u>9,96</u> 39,84	30 км.
398	&C1524-2A варіант 1	Мідні труби ф1/4" в трубній теплоізоляції товщ. 9 мм	м	8	<u>251,12</u> 2008,96	<u>245,00</u> 1960,00	<u>1,2</u> 9,60	<u>4,92</u> 39,36	30 км.
399	C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,0942604	<u>21169,41</u> 1995,44	<u>20736,44</u> 1954,63	<u>275,38</u> 25,96	<u>157,59</u> 14,85	30 км.
400	C111-1882	Тканина мішкова	10м2	2,9155	<u>676,63</u> 1972,71	<u>660,64</u> 1926,10	<u>2,72</u> 7,93	<u>13,27</u> 38,68	30 км.
401	&C130-1631 варіант 1	Перехід із тонколистової оцинкованої сталі ГОСТ 19904-90 ?=1мм ?630-650x650	шт	1	<u>1962,56</u> 1962,56	<u>1920,00</u> 1920,00	<u>4,08</u> 4,08	<u>38,48</u> 38,48	30 км.
402	&C1545-547-2 варіант 1	Блискавкоприймач для комину 2,0 м AL M-01/20	шт	2	<u>960,19</u> 1920,38	<u>941,00</u> 1882,00	<u>0,36</u> 0,72	<u>18,83</u> 37,66	30 км.
403	&C111-1303-2C варіант 3	Металорукав D18 P3-ЦХ-Ш-18	м	45,45	<u>42,08</u> 1912,54	<u>40,25</u> 1829,36	<u>1</u> 45,45	<u>0,83</u> 37,73	30 км.
404	+C1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	0,757308	<u>2497,44</u> 1891,33	<u>1881,21</u> 1424,66	<u>567,26</u> 429,59	<u>48,97</u> 37,08	30 км.
405	+C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,01316	<u>142692,18</u> 1877,83	<u>139510,31</u> 1835,96	<u>383,98</u> 5,05	<u>2797,89</u> 36,82	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
406	C113-1478	Ревізія ПВХ діам. 110 мм	шт	9	<u>208,59</u> 1877,31	<u>204,35</u> 1839,15	<u>0,15</u> 1,35	<u>4,09</u> 36,81	30 км.
407	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	34,3344	<u>53,11</u> 1823,50	<u>43,30</u> 1486,68	<u>8,77</u> 301,11	<u>1,04</u> 35,71	30 км.
408	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,044674	<u>38747,56</u> 1731,01	<u>37628,91</u> 1681,03	<u>358,89</u> 16,03	<u>759,76</u> 33,95	30 км.
409	&C1-9-6 варіант 1	Дюбель для кріплення ізоляції з мет. стержнем LI-M 10x220	шт	253,6	<u>6,72</u> 1704,19	<u>6,59</u> 1671,22	<u>-</u> -	<u>0,13</u> 32,97	
410	+C1512-13 варіант 5	Розетка штепсельна накладна, IP44, 16А	шт	10	<u>170,11</u> 1701,10	<u>166,75</u> 1667,50	<u>0,02</u> 0,20	<u>3,34</u> 33,40	30 км.
411	C1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	49,9597	<u>33,3</u> 1663,66	<u>32,34</u> 1615,70	<u>0,31</u> 15,49	<u>0,65</u> 32,47	30 км.
412	+C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	4,2753	<u>381,93</u> 1632,87	<u>374,13</u> 1599,52	<u>0,31</u> 1,33	<u>7,49</u> 32,02	30 км.
413	+C1630-154 варіант 19	Клапан кульовий муфтовий, діаметр 32 мм	шт	2	<u>815,84</u> 1631,68	<u>785,00</u> 1570,00	<u>14,84</u> 29,68	<u>16</u> 32,00	30 км.
414	C1545-248	Скоби будівельні	кг	56	<u>28,77</u> 1611,12	<u>27,83</u> 1558,48	<u>0,38</u> 21,28	<u>0,56</u> 31,36	30 км.
415	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0220831	<u>72068,49</u> 1591,50	<u>70296,49</u> 1552,36	<u>358,89</u> 7,93	<u>1413,11</u> 31,21	30 км.
416	C111-152	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] з цинковим хроматованим покриттям 3x58,5 мм	т	0,024	<u>65974,4</u> 1583,39	<u>64328,18</u> 1543,88	<u>352,6</u> 8,46	<u>1293,62</u> 31,05	30 км.
417	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0268781	<u>57034,14</u> 1532,97	<u>55563,22</u> 1493,43	<u>352,6</u> 9,48	<u>1118,32</u> 30,06	30 км.
418	&C1520-72 варіант 1	Смуга оцинкована для блискавкозахисту W- 25x4/ST	м	15	<u>100,25</u> 1503,75	<u>98,00</u> 1470,00	<u>0,28</u> 4,20	<u>1,97</u> 29,55	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
419	+С1512-13 варіант 6	Розетка комп'ютерна	шт	30	<u>50</u> 1500,00	<u>49,00</u> 1470,00	<u>0,02</u> 0,60	<u>0,98</u> 29,40	30 км.
420	+С1110-14	Глухарі	100шт	1,793	<u>821,9</u> 1473,67	<u>801,10</u> 1436,37	<u>4,68</u> 8,39	<u>16,12</u> 28,91	30 км.
421	С1545-74	Ковпачки ізолювальні К-441, К-442	100шт	39,68	<u>37,03</u> 1469,35	<u>36,25</u> 1438,40	<u>0,05</u> 1,98	<u>0,73</u> 28,97	30 км.
422	+С1512-1 варіант 5	Коробка установочна	шт	151	<u>9,56</u> 1443,56	<u>9,35</u> 1411,85	<u>0,02</u> 3,02	<u>0,19</u> 28,69	30 км.
423	+С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	13,6249	<u>100,6</u> 1370,66	<u>98,52</u> 1342,33	<u>0,11</u> 1,50	<u>1,97</u> 26,83	30 км.
424	С1630-126	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 15 мм	шт	89,25	<u>14,92</u> 1331,61	<u>14,43</u> 1287,88	<u>0,2</u> 17,85	<u>0,29</u> 25,88	30 км.
425	+С111-1631	Замазка захисна	кг	13,52	<u>97,93</u> 1324,01	<u>95,41</u> 1289,94	<u>0,6</u> 8,11	<u>1,92</u> 25,96	30 км.
426	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	111,04635	<u>11,88</u> 1319,23	<u>5,79</u> 642,96	<u>5,86</u> 650,73	<u>0,23</u> 25,54	30 км.
427	&С111-654-17 варіант 1	Монтажний кут оцинкований 1,50 мм т (150х150)	м	3,804	<u>322,77</u> 1227,82	<u>316,25</u> 1203,02	<u>0,19</u> 0,72	<u>6,33</u> 24,08	30 км.
428	&С111-18041- 3 варіант 2	Сталь листовая оцинкованная, з ПВХ ламінацією	м2	1,012	<u>1182,35</u> 1196,54	<u>1173,00</u> 1187,08	<u>0,55</u> 0,56	<u>8,8</u> 8,90	30 км.
429	С111-194	Цвяхи толеві круглі 2,5х40 мм	т	0,04155	<u>28272,97</u> 1174,74	<u>27366,00</u> 1137,06	<u>352,6</u> 14,65	<u>554,37</u> 23,03	30 км.
430	С1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0150619	<u>77690,75</u> 1170,17	<u>75571,77</u> 1138,25	<u>595,63</u> 8,97	<u>1523,35</u> 22,95	30 км.
431	+С111-856 варіант 1	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	58,784	<u>19,83</u> 1165,69	<u>18,60</u> 1093,38	<u>0,84</u> 49,38	<u>0,39</u> 22,93	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
432	&C111-1797-1-Ш варіант 2	Сталь листова оцинкована, 0,5мм	м2	8,755	<u>128,71</u> 1126,86	<u>125,00</u> 1094,38	<u>1,19</u> 10,42	<u>2,52</u> 22,06	30 км.
433	&C111-1303-2С варіант 2	Гнучка гофрована ПВХ труба діам.16 мм	м	116,15	<u>9,69</u> 1125,49	<u>8,50</u> 987,28	<u>1</u> 116,15	<u>0,19</u> 22,06	30 км.
434	C111-422	Білило титанове, готове до застосування, МА-21	т	0,007	<u>159779,43</u> 1118,46	<u>156121,78</u> 1092,85	<u>524,72</u> 3,67	<u>3132,93</u> 21,94	30 км.
435	&C111-1747-1И-В3-1 варіант 2	Thermaflex FRZ двн.28 (товщ.13мм)	м	20,6	<u>54,06</u> 1113,64	<u>52,90</u> 1089,74	<u>0,1</u> 2,06	<u>1,06</u> 21,84	30 км.
436	+C111-1846 варіант 1	Болти анкерні	т	0,03	<u>36007,55</u> 1080,23	<u>35000,00</u> 1050,00	<u>301,52</u> 9,05	<u>706,03</u> 21,18	30 км.
437	C111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,0558	<u>18800,1</u> 1049,05	<u>17822,98</u> 994,52	<u>608,49</u> 33,95	<u>368,63</u> 20,58	30 км.
438	+C1547-6 варіант 3	Вимикач, закритого встановлення, одноклавішний, прохідний IP54	шт	6	<u>167,44</u> 1004,64	<u>164,00</u> 984,00	<u>0,16</u> 0,96	<u>3,28</u> 19,68	30 км.
439	C1630-118	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 15 мм	шт	178,5	<u>5,59</u> 997,82	<u>5,45</u> 972,83	<u>0,03</u> 5,36	<u>0,11</u> 19,63	30 км.
440	&C1-9-6 варіант 3	Саморіз 4,2x16	шт	528	<u>1,88</u> 992,64	<u>1,84</u> 971,52	<u>-</u> -	<u>0,04</u> 21,12	
441	+C153-377 варіант 9	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 2x2x0,8 JE-H(St)H FE180/E30	1000м	0,0357	<u>27284,45</u> 974,05	<u>26680,00</u> 952,48	<u>69,46</u> 2,48	<u>534,99</u> 19,09	30 км.
442	C1630-83	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі	кг	60	<u>15,71</u> 942,60	<u>15,05</u> 903,00	<u>0,35</u> 21,00	<u>0,31</u> 18,60	30 км.
443	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0226824	<u>41491,64</u> 941,13	<u>40325,48</u> 914,68	<u>352,6</u> 8,00	<u>813,56</u> 18,45	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
444	+C1545-92 варіант 1	Кронштейн для блока кондиціонера	100шт	0,04	<u>23207,15</u> 928,29	<u>22550,00</u> 902,00	<u>202,11</u> 8,08	<u>455,04</u> 18,21	30 км.
445	+C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0238982	<u>38452,63</u> 918,95	<u>37307,70</u> 891,59	<u>390,96</u> 9,34	<u>753,97</u> 18,02	30 км.
446	&C123-528-1 варіант 3	Металева планка з ПВХ-ламінацією	мм	2,4	<u>367,39</u> 881,74	<u>360,00</u> 864,00	<u>0,19</u> 0,46	<u>7,2</u> 17,28	30 км.
447	C1546-58	Паста паяльна ПМКН-40	кг	1,28	<u>688,4</u> 881,15	<u>674,36</u> 863,18	<u>0,54</u> 0,69	<u>13,5</u> 17,28	30 км.
448	&C111-95-1- 1P3-B2	Сітка шліфувальна 15x280мм	шт	35,14	<u>24,66</u> 866,55	<u>24,15</u> 848,63	<u>0,03</u> 1,05	<u>0,48</u> 16,87	30 км.
449	C1545-168	Патрубок У-479	100шт	0,245	<u>3474,06</u> 851,14	<u>3391,28</u> 830,86	<u>14,66</u> 3,59	<u>68,12</u> 16,69	30 км.
450	&C188888-21- B1-B1	Піна протипожежна	шт	4	<u>212,06</u> 848,24	<u>207,90</u> 831,60	<u>-</u> -	<u>4,16</u> 16,64	
451	&C1-4-1-С варіант 4	Шурупи самонарізні 6,3x19	шт	512	<u>1,64</u> 839,68	<u>1,60</u> 819,20	<u>0,01</u> 5,12	<u>0,03</u> 15,36	30 км.
452	C113-1690	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 25x4,2 мм	м	15	<u>54,12</u> 811,80	<u>52,91</u> 793,65	<u>0,15</u> 2,25	<u>1,06</u> 15,90	30 км.
453	C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,14028	<u>5761,32</u> 808,20	<u>5620,81</u> 788,49	<u>27,54</u> 3,86	<u>112,97</u> 15,85	30 км.
454	+C111-310	Каніфоль соснова	т	0,00296	<u>272679,14</u> 807,13	<u>266741,59</u> 789,56	<u>590,9</u> 1,75	<u>5346,65</u> 15,82	30 км.
455	+C153-377 варіант 11	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 3x1,5 НХН FE180/E90	1000м	0,02346	<u>33373,85</u> 782,95	<u>32650,00</u> 765,97	<u>69,46</u> 1,63	<u>654,39</u> 15,35	30 км.
456	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,02125	<u>36289,59</u> 771,15	<u>35302,65</u> 750,18	<u>275,38</u> 5,85	<u>711,56</u> 15,12	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
457	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,00492095	<u>156364,6</u> 769,46	<u>152980,66</u> 752,81	<u>317,97</u> 1,56	<u>3065,97</u> 15,09	30 км.
458	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,02348	<u>32446,03</u> 761,83	<u>31457,23</u> 738,62	<u>352,6</u> 8,28	<u>636,2</u> 14,93	30 км.
459	&C1110-15-22 варіант 8	Антикорозійна стрічка, 10 м G-115	шт	2	<u>378,24</u> 756,48	<u>370,58</u> 741,16	<u>0,24</u> 0,48	<u>7,42</u> 14,84	30 км.
460	C1546-93	Флюс ВАМИ, КСП, ФКДТ	кг	1,28	<u>576,16</u> 737,48	<u>564,39</u> 722,42	<u>0,47</u> 0,60	<u>11,3</u> 14,46	30 км.
461	&C1-180-59-3 варіант 1	Дюбель SMD 8x120 швидкого монтажу з довгим розпором	шт	126,8	<u>5,8</u> 735,44	<u>5,69</u> 721,49	<u>-</u> -	<u>0,11</u> 13,95	30 км.
462	+C1512-13 варіант 3	Розетка штепсельна із заземлюючим контактом, IP44, 16A	шт	5	<u>146,59</u> 732,95	<u>143,70</u> 718,50	<u>0,02</u> 0,10	<u>2,87</u> 14,35	30 км.
463	+C130-262 варіант 2	Компенсаційний патрубок селістичноюманжетою, 100мм	шт	2	<u>360,95</u> 721,90	<u>350,00</u> 700,00	<u>3,87</u> 7,74	<u>7,08</u> 14,16	30 км.
464	C1545-159	Очіс льняний	т	0,026982	<u>26360,34</u> 711,25	<u>25438,55</u> 686,38	<u>404,92</u> 10,93	<u>516,87</u> 13,94	30 км.
465	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	5,42335	<u>130,68</u> 708,72	<u>127,72</u> 692,67	<u>0,4</u> 2,17	<u>2,56</u> 13,88	30 км.
466	C1545-237	Скоба дволапкова СД-22, СД-27	100шт	2,56	<u>269,89</u> 690,92	<u>263,94</u> 675,69	<u>0,66</u> 1,69	<u>5,29</u> 13,54	30 км.
467	+C111-1482 варіант 1	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0136	<u>49745,76</u> 676,54	<u>48417,75</u> 658,48	<u>352,6</u> 4,80	<u>975,41</u> 13,26	30 км.
468	C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,001935	<u>348950,4</u> 675,22	<u>341614,40</u> 661,02	<u>493,84</u> 0,96	<u>6842,16</u> 13,24	30 км.
469	+C111-82 варіант 1	Блок газобетонний	м3	0,15642	<u>4280,78</u> 669,60	<u>4021,62</u> 629,06	<u>175,22</u> 27,41	<u>83,94</u> 13,13	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
470	C113-1478 варіант 1	Почистка ПВХ діам. 110 мм	шт	3	<u>208,59</u> 625,77	<u>204,35</u> 613,05	<u>0,15</u> 0,45	<u>4,09</u> 12,27	30 км.
471	&C1-180-59	Саморізи 3,5x9,5	шт	321,731	<u>1,94</u> 624,16	<u>1,90</u> 611,29	- -	<u>0,04</u> 12,87	
472	+C112-60	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,0588	<u>10297,53</u> 605,49	<u>9863,10</u> 579,95	<u>232,52</u> 13,67	<u>201,91</u> 11,87	30 км.
473	C123-499	Розкладки, розмір 19x19 мм	пм	20	<u>30,24</u> 604,80	<u>29,57</u> 591,40	<u>0,08</u> 1,60	<u>0,59</u> 11,80	30 км.
474	&C1110-15-22 варіант 6	Злучник контрольний С -032	шт	5	<u>116,52</u> 582,60	<u>114,00</u> 570,00	<u>0,24</u> 1,20	<u>2,28</u> 11,40	30 км.
475	+C111-1663 варіант 1	Лак, марка 177	т	0,0185	<u>30175,15</u> 558,24	<u>28987,85</u> 536,28	<u>595,63</u> 11,02	<u>591,67</u> 10,94	30 км.
476	C111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,188593	<u>2822,72</u> 532,35	<u>2289,92</u> 431,86	<u>477,45</u> 90,04	<u>55,35</u> 10,45	30 км.
477	+C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	3,9216	<u>130,32</u> 511,06	<u>126,97</u> 497,93	<u>0,79</u> 3,10	<u>2,56</u> 10,03	30 км.
478	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	15	<u>34,03</u> 510,45	<u>32,97</u> 494,55	<u>0,39</u> 5,85	<u>0,67</u> 10,05	30 км.
479	+C113-1873-1Г варіант 4	Автоматичний повітровідвідник ду15мм	шт	1	<u>504,97</u> 504,97	<u>495,00</u> 495,00	<u>0,07</u> 0,07	<u>9,9</u> 9,90	30 км.
480	+C1630-126 варіант 1	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 15 мм	шт	28,91	<u>16,9</u> 488,58	<u>16,37</u> 473,26	<u>0,2</u> 5,78	<u>0,33</u> 9,54	30 км.
481	C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,049927	<u>9515,21</u> 475,07	<u>9096,12</u> 454,14	<u>232,52</u> 11,61	<u>186,57</u> 9,32	30 км.
482	C111-311	Каболка	т	0,00444	<u>106925,1</u> 474,75	<u>104355,81</u> 463,34	<u>472,72</u> 2,10	<u>2096,57</u> 9,31	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
483	&C111-1479-3Д	Шайби	шт	404,48	<u>1,15</u> 465,15	<u>1,10</u> 444,93	<u>0,03</u> 12,13	<u>0,02</u> 8,09	30 км.
484	+C1546-22	Клей нітроглифталевий	кг	2,832	<u>160,35</u> 454,11	<u>156,71</u> 443,80	<u>0,5</u> 1,42	<u>3,14</u> 8,89	30 км.
485	&C130-1186-B7 варіант 4	Кабель-канал 110х60	м	4,04	<u>110,79</u> 447,59	<u>108,10</u> 436,72	<u>0,52</u> 2,10	<u>2,17</u> 8,77	30 км.
486	C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,01598	<u>25940,18</u> 414,52	<u>25156,17</u> 402,00	<u>275,38</u> 4,40	<u>508,63</u> 8,12	30 км.
487	C111-1642	Клей казеїновий	т	0,002079	<u>196289,49</u> 408,09	<u>191944,32</u> 399,05	<u>496,36</u> 1,03	<u>3848,81</u> 8,01	30 км.
488	+C111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм	т	0,00641	<u>63621,42</u> 407,81	<u>62021,34</u> 397,56	<u>352,6</u> 2,26	<u>1247,48</u> 7,99	30 км.
489	C111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,010042	<u>40080,72</u> 402,49	<u>38942,22</u> 391,06	<u>352,6</u> 3,54	<u>785,9</u> 7,89	30 км.
490	C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5, 5 мм	10м	0,90645	<u>440,49</u> 399,28	<u>423,03</u> 383,46	<u>8,82</u> 7,99	<u>8,64</u> 7,83	30 км.
491	C111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,0029729	<u>133710,62</u> 397,51	<u>130564,12</u> 388,15	<u>524,72</u> 1,56	<u>2621,78</u> 7,80	30 км.
492	+C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,00916	<u>42346,41</u> 387,89	<u>41167,02</u> 377,09	<u>349,07</u> 3,20	<u>830,32</u> 7,60	30 км.
493	C111-873	Сітка плетена з квадратними чарунками N 12 оцинкована	м2	2	<u>187,51</u> 375,02	<u>183,03</u> 366,06	<u>0,8</u> 1,60	<u>3,68</u> 7,36	30 км.
494	C1545-164	Патрони до пістолета МПУ-2	100шт	2,56	<u>145,26</u> 371,87	<u>141,26</u> 361,63	<u>1,15</u> 2,94	<u>2,85</u> 7,30	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
495	+С113-1478 варіант 2	Почистка ПВХ діам. 50 мм	шт	2	<u>183,75</u> 367,50	<u>180,00</u> 360,00	<u>0,15</u> 0,30	<u>3,6</u> 7,20	30 км.
496	+С1630-118 варіант 1	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 15 мм	шт	57,82	<u>6,33</u> 366,00	<u>6,18</u> 357,33	<u>0,03</u> 1,73	<u>0,12</u> 6,94	30 км.
497	С111-1668	Оліфа натуральна	кг	1,61592	<u>225,42</u> 364,26	<u>220,46</u> 356,25	<u>0,54</u> 0,87	<u>4,42</u> 7,14	30 км.
498	+С111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,036456	<u>9937,51</u> 362,28	<u>9265,21</u> 337,77	<u>477,45</u> 17,41	<u>194,85</u> 7,10	30 км.
499	С111-1608	Дрантя	кг	27,23787	<u>12,11</u> 329,85	<u>11,10</u> 302,34	<u>0,77</u> 20,97	<u>0,24</u> 6,54	30 км.
500	С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,008777	<u>37128,79</u> 325,88	<u>36048,17</u> 316,39	<u>352,6</u> 3,09	<u>728,02</u> 6,40	30 км.
501	С1630-127	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 20 мм	шт	17,72	<u>18,01</u> 319,14	<u>17,42</u> 308,68	<u>0,24</u> 4,25	<u>0,35</u> 6,21	30 км.
502	С111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,0007922	<u>402365,87</u> 318,75	<u>394174,82</u> 312,27	<u>301,52</u> 0,24	<u>7889,53</u> 6,24	30 км.
503	С1522-25	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС61	т	0,00028	<u>1131729,46</u> 316,88	<u>1109263,31</u> 310,59	<u>275,38</u> 0,08	<u>22190,77</u> 6,21	30 км.
504	С111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	2,15126	<u>140,68</u> 302,64	<u>137,79</u> 296,42	<u>0,13</u> 0,28	<u>2,76</u> 5,94	30 км.
505	&С1-4-1-С	Шурупи самонарізні	шт	585,98	<u>0,47</u> 275,41	<u>0,45</u> 263,69	<u>0,01</u> 5,86	<u>0,01</u> 5,86	30 км.
506	С1113-292	Паста антисептична	т	0,0022344	<u>121762,26</u> 272,07	<u>118850,04</u> 265,56	<u>524,72</u> 1,17	<u>2387,5</u> 5,34	30 км.
507	С1630-128	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 25 мм	шт	12,39	<u>21,79</u> 269,98	<u>21,00</u> 260,19	<u>0,36</u> 4,46	<u>0,43</u> 5,33	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
508	+С1545-248 варіант 1	Скоби будівельні	кг	8	<u>32,59</u> 260,72	<u>31,57</u> 252,56	<u>0,38</u> 3,04	<u>0,64</u> 5,12	30 км.
509	С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,0731	<u>3425,21</u> 250,38	<u>2885,33</u> 210,92	<u>472,72</u> 34,56	<u>67,16</u> 4,90	30 км.
510	С112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,0558	<u>4430,14</u> 247,20	<u>4110,75</u> 229,38	<u>232,52</u> 12,97	<u>86,87</u> 4,85	30 км.
511	&С1110-15-22 варіант 4	Компенсатор К-220	шт	3	<u>80,82</u> 242,46	<u>79,00</u> 237,00	<u>0,24</u> 0,72	<u>1,58</u> 4,74	30 км.
512	С111-801	Дріт мідний круглий електротехнічний ММ [м'який], діаметр 1-3 мм та вище	т	0,0014	<u>170756,23</u> 239,06	<u>167132,69</u> 233,99	<u>275,38</u> 0,39	<u>3348,16</u> 4,68	30 км.
513	С1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00111	<u>213833,51</u> 237,36	<u>209045,07</u> 232,04	<u>595,63</u> 0,66	<u>4192,81</u> 4,66	30 км.
514	С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,94746	<u>247,9</u> 234,88	<u>242,78</u> 230,02	<u>0,26</u> 0,25	<u>4,86</u> 4,61	30 км.
515	С1630-119	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 20 мм	шт	35,44	<u>6,11</u> 216,54	<u>5,95</u> 210,87	<u>0,04</u> 1,42	<u>0,12</u> 4,25	30 км.
516	С1546-31	Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95	т	0,00128	<u>164513,68</u> 210,58	<u>160692,29</u> 205,69	<u>595,63</u> 0,76	<u>3225,76</u> 4,13	30 км.
517	+С111-1668 варіант 1	Оліфа натуральна	кг	1,08	<u>190,27</u> 205,49	<u>186,00</u> 200,88	<u>0,54</u> 0,58	<u>3,73</u> 4,03	30 км.
518	С1546-7	Вазелін технічний	т	0,00175	<u>116273,6</u> 203,48	<u>113450,10</u> 198,54	<u>543,63</u> 0,95	<u>2279,87</u> 3,99	30 км.
519	С1630-120	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 25 мм	шт	24,78	<u>8,02</u> 198,74	<u>7,80</u> 193,28	<u>0,06</u> 1,49	<u>0,16</u> 3,97	30 км.
520	+С111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00444	<u>43685,85</u> 193,97	<u>42304,54</u> 187,83	<u>524,72</u> 2,33	<u>856,59</u> 3,81	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
521	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,0057297	<u>31345,88</u> 179,60	<u>30378,65</u> 174,06	<u>352,6</u> 2,02	<u>614,63</u> 3,52	30 км.
522	+C111-1522 варіант 1	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0045	<u>38926,49</u> 175,17	<u>37804,34</u> 170,12	<u>358,89</u> 1,62	<u>763,26</u> 3,43	30 км.
523	&C188888-415	Дюбель 6x60	шт	53,654	<u>3,26</u> 174,91	<u>3,20</u> 171,69	<u>-</u> -	<u>0,06</u> 3,22	
524	C111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,0032	<u>53375,97</u> 170,80	<u>52054,00</u> 166,57	<u>275,38</u> 0,88	<u>1046,59</u> 3,35	30 км.
525	C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,0044	<u>38703,65</u> 170,30	<u>37553,79</u> 165,24	<u>390,96</u> 1,72	<u>758,9</u> 3,34	30 км.
526	C111-89	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 8 мм	т	0,003675	<u>44991,05</u> 165,34	<u>43756,27</u> 160,80	<u>352,6</u> 1,30	<u>882,18</u> 3,24	30 км.
527	+C142-10-2 варіант 1	Вода	м3	4,169	<u>33,81</u> 140,95	<u>33,81</u> 140,95	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
528	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,00291513	<u>47488,52</u> 138,44	<u>45961,74</u> 133,98	<u>595,63</u> 1,74	<u>931,15</u> 2,72	30 км.
529	+C111-384 варіант 1	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,0012	<u>112898,86</u> 135,48	<u>110160,44</u> 132,19	<u>524,72</u> 0,63	<u>2213,7</u> 2,66	30 км.
530	+C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	1,4652	<u>80,81</u> 118,40	<u>78,08</u> 114,40	<u>1,15</u> 1,68	<u>1,58</u> 2,32	30 км.
531	+C111-306 варіант 1	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	0,942	<u>122,92</u> 115,79	<u>120,11</u> 113,14	<u>0,4</u> 0,38	<u>2,41</u> 2,27	30 км.
532	C1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,044	<u>2449,32</u> 107,77	<u>2366,38</u> 104,12	<u>34,91</u> 1,54	<u>48,03</u> 2,11	30 км.
533	C1546-10	Віск бджолиний	кг	0,64	<u>162,34</u> 103,90	<u>158,62</u> 101,52	<u>0,54</u> 0,35	<u>3,18</u> 2,03	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
534	C1530-155	Перехід, діаметр 20x16 мм	10шт	5,1	<u>19,81</u> 101,03	<u>19,41</u> 98,99	<u>0,01</u> 0,05	<u>0,39</u> 1,99	30 км.
535	+C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	7	<u>14,25</u> 99,75	<u>13,20</u> 92,40	<u>0,77</u> 5,39	<u>0,28</u> 1,96	30 км.
536	C111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,00516	<u>19175,11</u> 98,94	<u>18756,99</u> 96,79	<u>275,38</u> 1,42	<u>142,74</u> 0,73	30 км.
537	&C113-1466-В6 варіант 1	Коліно труби діам.110мм	шт	1	<u>97,13</u> 97,13	<u>95,00</u> 95,00	<u>0,23</u> 0,23	<u>1,9</u> 1,90	30 км.
538	C113-106	Муфти прямі короткі [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 65 мм	10шт	0,2499	<u>369,46</u> 92,33	<u>359,63</u> 89,87	<u>2,59</u> 0,65	<u>7,24</u> 1,81	30 км.
539	C1545-240	Скоба будівельна К853	100шт	4,878	<u>18,9</u> 92,19	<u>18,15</u> 88,54	<u>0,38</u> 1,85	<u>0,37</u> 1,80	30 км.
540	C111-406	Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 блакитна 424, темно-сіра	т	0,00128	<u>71980,42</u> 92,13	<u>70044,32</u> 89,66	<u>524,72</u> 0,67	<u>1411,38</u> 1,80	30 км.
541	C1545-148	Наконечники кабельні мідні 10-6-5-М-УХЛ3	100шт	0,56	<u>144,73</u> 81,05	<u>140,81</u> 78,85	<u>1,08</u> 0,60	<u>2,84</u> 1,60	30 км.
542	C111-1846	Болти анкерні	т	0,0014	<u>54485,28</u> 76,28	<u>53115,42</u> 74,36	<u>301,52</u> 0,42	<u>1068,34</u> 1,50	30 км.
543	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,004004	<u>18887,01</u> 75,62	<u>17949,42</u> 71,87	<u>567,26</u> 2,27	<u>370,33</u> 1,48	30 км.
544	+C1424-11633	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,0156	<u>4691,73</u> 73,19	<u>3779,18</u> 58,96	<u>820,56</u> 12,80	<u>91,99</u> 1,43	30 км.
545	+C1555-290 варіант 1	Клейдля газобетонних блоків	кг	3,95	<u>18,43</u> 72,80	<u>17,60</u> 69,52	<u>0,47</u> 1,86	<u>0,36</u> 1,42	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
546	C111-490	Лак бакелітовий ЛБС-1, ЛБС-2	т	0,00128	<u>55272,77</u> 70,75	<u>53593,36</u> 68,60	<u>595,63</u> 0,76	<u>1083,78</u> 1,39	30 км.
547	C111-318	Картон будівельний прокладний, марка А	т	0,00128	<u>51313,24</u> 65,68	<u>49627,86</u> 63,52	<u>679,24</u> 0,87	<u>1006,14</u> 1,29	30 км.
548	C1530-157	Перехід, діаметр 32x25 мм	10шт	1,652	<u>37,31</u> 61,64	<u>36,53</u> 60,35	<u>0,05</u> 0,08	<u>0,73</u> 1,21	30 км.
549	+C111-849 варіант 1	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,32	<u>186,68</u> 59,74	<u>182,62</u> 58,44	<u>0,4</u> 0,13	<u>3,66</u> 1,17	30 км.
550	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,0020617	<u>28647,43</u> 59,06	<u>27733,12</u> 57,18	<u>352,6</u> 0,73	<u>561,71</u> 1,15	30 км.
551	C111-1663	Лак, марка 177	т	0,001555	<u>35651,6</u> 55,44	<u>34356,92</u> 53,43	<u>595,63</u> 0,93	<u>699,05</u> 1,08	30 км.
552	+C111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3x70 мм	т	0,00093	<u>54147,43</u> 50,36	<u>52733,12</u> 49,04	<u>352,6</u> 0,33	<u>1061,71</u> 0,99	30 км.
553	C1530-156	Перехід, діаметр 25x20 мм	10шт	1,772	<u>28,05</u> 49,70	<u>27,47</u> 48,68	<u>0,03</u> 0,05	<u>0,55</u> 0,97	30 км.
554	+C1545-70	Кнопка K227	100шт	3,842	<u>12,56</u> 48,26	<u>12,12</u> 46,57	<u>0,19</u> 0,73	<u>0,25</u> 0,96	30 км.
555	C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0005198	<u>89956,48</u> 46,76	<u>79447,31</u> 41,30	<u>8745,32</u> 4,55	<u>1763,85</u> 0,91	30 км.
556	C130-1103	Блочки	шт	6	<u>7,48</u> 44,88	<u>7,25</u> 43,50	<u>0,08</u> 0,48	<u>0,15</u> 0,90	30 км.
557	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0018538	<u>24032,41</u> 44,55	<u>23285,81</u> 43,17	<u>275,38</u> 0,51	<u>471,22</u> 0,87	30 км.
558	C111-783	Поковки з квадратних заготовок, маса 2,825 кг	т	0,001519	<u>29179,4</u> 44,32	<u>28254,65</u> 42,92	<u>352,6</u> 0,54	<u>572,15</u> 0,86	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
559	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,000448	<u>94574,9</u> 42,37	<u>92124,86</u> 41,27	<u>595,63</u> 0,27	<u>1854,41</u> 0,83	30 км.
560	C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0012	<u>34867,5</u> 41,84	<u>33824,93</u> 40,59	<u>358,89</u> 0,43	<u>683,68</u> 0,82	30 км.
561	+C111-219 варіант 1	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,016961	<u>2457,71</u> 41,69	<u>1932,07</u> 32,77	<u>477,45</u> 8,10	<u>48,19</u> 0,82	30 км.
562	C1113-180	Спирт етиловий ректифікований технічний, I сорт	т	0,00064	<u>62720,29</u> 40,14	<u>60852,31</u> 38,95	<u>638,17</u> 0,41	<u>1229,81</u> 0,78	30 км.
563	C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,0010485	<u>37928,48</u> 39,77	<u>36832,18</u> 38,62	<u>352,6</u> 0,37	<u>743,7</u> 0,78	30 км.
564	C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,00372	<u>10554,27</u> 39,26	<u>9946,30</u> 37,00	<u>401,02</u> 1,49	<u>206,95</u> 0,77	30 км.
565	+C111-91 варіант 1	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00084	<u>45424,4</u> 38,16	<u>44181,13</u> 37,11	<u>352,6</u> 0,30	<u>890,67</u> 0,75	30 км.
566	+C111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00111	<u>33030,6</u> 36,66	<u>32027,19</u> 35,55	<u>355,75</u> 0,39	<u>647,66</u> 0,72	30 км.
567	+C111-311 варіант 1	Каболка	т	0,0004	<u>90290,9</u> 36,12	<u>88047,77</u> 35,22	<u>472,72</u> 0,19	<u>1770,41</u> 0,71	30 км.
568	C111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,000912	<u>36146,35</u> 32,97	<u>35162,22</u> 32,07	<u>275,38</u> 0,25	<u>708,75</u> 0,65	30 км.
569	C1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	0,01485	<u>2186,97</u> 32,48	<u>1391,91</u> 20,67	<u>752,18</u> 11,17	<u>42,88</u> 0,64	30 км.
570	+C112-78	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,0049	<u>6590,66</u> 32,29	<u>6228,91</u> 30,52	<u>232,52</u> 1,14	<u>129,23</u> 0,63	30 км.
571	C1545-24	Втулка В69	100шт	0,245	<u>128,74</u> 31,54	<u>125,77</u> 30,81	<u>0,45</u> 0,11	<u>2,52</u> 0,62	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
572	+С1530-155 варіант 1	Перехід, діаметр 20х16 мм	10шт	1,652	<u>18,64</u> 30,79	<u>18,26</u> 30,17	<u>0,01</u> 0,02	<u>0,37</u> 0,60	30 км.
573	С112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, ІІІ сорт	м3	0,007067	<u>4188,86</u> 29,60	<u>3874,21</u> 27,38	<u>232,52</u> 1,64	<u>82,13</u> 0,58	30 км.
574	+С1545-159 варіант 1	Очіс льняний	т	0,001056	<u>27689,08</u> 29,24	<u>26741,24</u> 28,24	<u>404,92</u> 0,43	<u>542,92</u> 0,57	30 км.
575	+С1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, І сорт	т	0,00032	<u>89610,09</u> 28,68	<u>87214,86</u> 27,91	<u>638,17</u> 0,20	<u>1757,06</u> 0,57	30 км.
576	С111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	0,7105	<u>39,14</u> 27,81	<u>38,03</u> 27,02	<u>0,34</u> 0,24	<u>0,77</u> 0,55	30 км.
577	С111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,00075	<u>35268,7</u> 26,45	<u>34218,27</u> 25,66	<u>358,89</u> 0,27	<u>691,54</u> 0,52	30 км.
578	+С1545-208	Пряжки К-405	100шт	0,6682	<u>33,34</u> 22,28	<u>32,55</u> 21,75	<u>0,14</u> 0,09	<u>0,65</u> 0,44	30 км.
579	С111-1356	Цемент для приготування розчину в умовах будови та в інших подібних випадках	т	0,01125	<u>1963,03</u> 22,08	<u>1527,49</u> 17,18	<u>397,05</u> 4,47	<u>38,49</u> 0,43	30 км.
580	+С111-115 варіант 1	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00051	<u>42075,35</u> 21,46	<u>40897,74</u> 20,86	<u>352,6</u> 0,18	<u>825,01</u> 0,42	30 км.
581	С111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0004259	<u>50066,13</u> 21,32	<u>48550,27</u> 20,68	<u>534,17</u> 0,23	<u>981,69</u> 0,41	30 км.
582	С1113-227	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	0,00028	<u>69585,14</u> 19,48	<u>67625,10</u> 18,94	<u>595,63</u> 0,17	<u>1364,41</u> 0,37	30 км.
583	С1541-43	Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм	т	0,0000484	<u>355549,88</u> 17,21	<u>348183,86</u> 16,85	<u>394,45</u> 0,02	<u>6971,57</u> 0,34	30 км.
584	С111-795	Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм	т	0,0002976	<u>52793,35</u> 15,71	<u>51482,81</u> 15,32	<u>275,38</u> 0,08	<u>1035,16</u> 0,31	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
585	+С1546-54 варіант 1	Пароніт	т	0,00012	<u>129693,94</u> 15,56	<u>126630,93</u> 15,20	<u>519,99</u> 0,06	<u>2543,02</u> 0,30	30 км.
586	С111-587	Масло індустриєне І-20А	т	0,000785	<u>17104,69</u> 13,43	<u>16113,55</u> 12,65	<u>655,75</u> 0,51	<u>335,39</u> 0,27	30 км.
587	С1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,0032	<u>3543,85</u> 11,34	<u>3473,97</u> 11,12	<u>0,39</u> -	<u>69,49</u> 0,22	30 км.
588	+С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,0024	<u>4690,49</u> 11,26	<u>4197,50</u> 10,07	<u>401,02</u> 0,96	<u>91,97</u> 0,23	30 км.
589	+С1545-180	Полоски К-404	100шт	0,6682	<u>16,77</u> 11,21	<u>16,25</u> 10,86	<u>0,19</u> 0,13	<u>0,33</u> 0,22	30 км.
590	С111-1591	Смола кам'яновугільна для дорожнього будівництва	т	0,001264	<u>8636,7</u> 10,92	<u>7858,61</u> 9,93	<u>608,74</u> 0,77	<u>169,35</u> 0,22	30 км.
591	С1545-156	Нитки швейні	кг	0,035	<u>295,42</u> 10,34	<u>289,25</u> 10,12	<u>0,38</u> 0,01	<u>5,79</u> 0,21	30 км.
592	С111-622	Міткаль "Т-2" суровий [суров'є]	10м	0,02957	<u>264,39</u> 7,82	<u>253,67</u> 7,50	<u>5,54</u> 0,16	<u>5,18</u> 0,16	30 км.
593	С111-1708	Ключчя просочене	кг	0,151	<u>50,64</u> 7,65	<u>49,12</u> 7,42	<u>0,53</u> 0,08	<u>0,99</u> 0,15	30 км.
594	+С111-1483 варіант 1	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,00016	<u>47025,15</u> 7,52	<u>45750,49</u> 7,32	<u>352,6</u> 0,06	<u>922,06</u> 0,14	30 км.
595	+С111-63 варіант 1	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,00008	<u>54820,23</u> 4,39	<u>45000,00</u> 3,60	<u>8745,32</u> 0,70	<u>1074,91</u> 0,09	30 км.
596	С1110-9	Болти для складання з гайками та шайбами, клас міцності 10.9	т	0,0000495	<u>81517,02</u> 4,04	<u>79527,69</u> 3,94	<u>390,96</u> 0,02	<u>1598,37</u> 0,08	30 км.
597	+С111-1504 варіант 1	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,000055	<u>72402,76</u> 3,98	<u>70624,21</u> 3,88	<u>358,89</u> 0,02	<u>1419,66</u> 0,08	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
598	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000309	<u>12591,58</u> 3,89	<u>11853,06</u> 3,66	<u>491,63</u> 0,15	<u>246,89</u> 0,08	30 км.
599	C111-430	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14	т	0,000053	<u>67112,05</u> 3,56	<u>65271,41</u> 3,46	<u>524,72</u> 0,03	<u>1315,92</u> 0,07	30 км.
600	C111-191	Цвяхи толеві круглі 2,0х20 мм	т	0,000099	<u>35832,23</u> 3,55	<u>34777,04</u> 3,44	<u>352,6</u> 0,03	<u>702,59</u> 0,08	30 км.
601	+C111-800	Дріт латунний, діаметр 1,5 мм	т	0,000032	<u>104994,09</u> 3,36	<u>102660,00</u> 3,29	<u>275,38</u> 0,01	<u>2058,71</u> 0,06	30 км.
602	+C111-1608 варіант 1	Дрантя	кг	0,18	<u>11,71</u> 2,11	<u>10,71</u> 1,93	<u>0,77</u> 0,14	<u>0,23</u> 0,04	30 км.
603	+C111-324 варіант 3	Кисень технічний газоподібний	м3	0,08	<u>25,36</u> 2,03	<u>19,00</u> 1,52	<u>5,86</u> 0,47	<u>0,5</u> 0,04	30 км.
604	C111-1477	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 2,5 мм, довжина 20 мм	т	0,0000224	<u>85747,2</u> 1,92	<u>83713,28</u> 1,88	<u>352,6</u> 0,01	<u>1681,32</u> 0,03	30 км.
605	C111-171	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0х100 мм	т	0,0000316	<u>47223,84</u> 1,49	<u>45945,28</u> 1,45	<u>352,6</u> 0,01	<u>925,96</u> 0,03	30 км.
606	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,000254	<u>3539,69</u> 0,90	<u>2832,11</u> 0,72	<u>638,17</u> 0,16	<u>69,41</u> 0,02	30 км.
607	C112-87	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 100,125 мм, І сорт	м3	0,0000975	<u>9035,75</u> 0,88	<u>8626,06</u> 0,84	<u>232,52</u> 0,02	<u>177,17</u> 0,02	30 км.
608	C1537-1	Канат подвійного звивання, тип ЛК-Р, без покриття, з дроту марки В, маркірувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 8,3 мм	10м	0,0012	<u>428,31</u> 0,51	<u>403,78</u> 0,48	<u>16,13</u> 0,02	<u>8,4</u> 0,01	30 км.
609	C111-112	Бура	т	0,0000032	<u>89614,68</u> 0,29	<u>87351,72</u> 0,28	<u>505,81</u> -	<u>1757,15</u> 0,01	30 км.
610	+C111-1292 варіант 1	Уайт-спірит	т	0,00004	<u>3147,03</u> 0,13	<u>2447,15</u> 0,10	<u>638,17</u> 0,03	<u>61,71</u> -	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
611	C1999-9003	Бензин	кг	184,3391	<u>61,48</u> 11333,17	<u>61,48</u> 11333,17			
612	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1945,4162	<u>4,9416</u> 9613,47	<u>4,9416</u> 9613,47			
613	C1999-9010	Стиснене повітря	м3	252	<u>0,07223</u> 18,20	<u>0,07223</u> 18,20			
614	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	16,9115	<u>184,55</u> 3121,02	<u>184,55</u> 3121,02			
615	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	1,536	<u>186,09</u> 285,83	<u>186,09</u> 285,83			
616	C1999-9009	Дрова	м3	0,2589	<u>119,13</u> 30,84	<u>119,13</u> 30,84			
		Разом	грн.		24402,53	24402,53			
617	6237	Інші матеріали		1	<u>19,00</u> 19,00	<u>19,00</u> 19,00	- -		
		Разом по розділу III	грн.		34857332,1 9	33950140,2 1	311271,44	595920,54	
		<u>IV. Устаткування</u>							
618	+560103-21 варіант 1	Парта двомісна з регулюванням висоти. "Школяр-дошколяр"	шт	205	<u>5844,02</u> 1198024,10	<u>5750,00</u> 1178750,00	<u>41,89</u> 8587,45	<u>52,13</u> 10686,65	30 км.
619	+1601-2431 варіант 2	Ноутбук	комплект	16	<u>34814,45</u> 557031,20	<u>34500,00</u> 552000,00	<u>3,91</u> 62,56	<u>310,54</u> 4968,64	30 км.
620	+1705-3039 варіант 1	Проектор "Мойо"	шт	7	<u>52235,12</u> 365645,84	<u>51750,00</u> 362250,00	<u>19,20</u> 134,40	<u>465,92</u> 3261,44	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
621	+560110-66	Стелаж книжковий однобічний	шт	8	<u>36487,82</u> 291902,56	<u>36110,00</u> 288880,00	<u>52,36</u> 418,88	<u>325,46</u> 2603,68	30 км.
622	+1601-2431 варіант 1	БФП	комплект	11	<u>20658,18</u> 227239,98	<u>20470,00</u> 225170,00	<u>3,91</u> 43,01	<u>184,27</u> 2026,97	30 км.
623	+560103-21 варіант 2	Парта одномісна комплект	шт	50	<u>4335,56</u> 216778,00	<u>4255,00</u> 212750,00	<u>41,89</u> 2094,50	<u>38,67</u> 1933,50	30 км.
624	+241996- 20311 варіант 1	Банкетка 3-місна м'яка	шт	22	<u>8621,81</u> 189679,82	<u>8510,00</u> 187220,00	<u>34,91</u> 768,02	<u>76,90</u> 1691,80	30 км.
625	+15011-4053 варіант 2	Спліт-система кондиціонування повітря (внутрішній і зовнішній блоки) CH-S07FTXE- NG Cooper&Hunter	шт	2	<u>74456,34</u> 148912,68	<u>73778,25</u> 147556,50	<u>13,96</u> 27,92	<u>664,13</u> 1328,26	30 км.
626	+15011-4053 варіант 1	Спліт-система кондиціонування повітря (внутрішній і зовнішній блоки) CH- S07FTXE2-NG Cooper&Hunter	шт	3	<u>46607,94</u> 139823,82	<u>46178,25</u> 138534,75	<u>13,96</u> 41,88	<u>415,73</u> 1247,19	30 км.
627	+1601-2318 варіант 2	AX3000 дводіапазонний гігабітний WiFi 6 роутер	комплект	24	<u>4697,5</u> 112740,00	<u>4520,00</u> 108480,00	<u>135,60</u> 3254,40	<u>41,90</u> 1005,60	3%
628	+1705-3039 варіант 2	Екран проектора на тринозі	шт	8	<u>11854,94</u> 94839,52	<u>11730,00</u> 93840,00	<u>19,20</u> 153,60	<u>105,74</u> 845,92	30 км.
629	+560110-236 варіант 1	Стол вчителя з тумбою	шт	10	<u>8976,96</u> 89769,60	<u>8855,00</u> 88550,00	<u>41,89</u> 418,90	<u>80,07</u> 800,70	30 км.
630	+15011-4053 варіант 3	Спліт-система кондиціонування повітря (внутрішній і зовнішній блоки) CHML- U14RK2-NG Cooper&Hunter	шт	1	<u>80258,09</u> 80258,09	<u>79528,25</u> 79528,25	<u>13,96</u> 13,96	<u>715,88</u> 715,88	30 км.
631	+560110-66 варіант 5	Меблева стінка	шт	4	<u>17922,22</u> 71688,88	<u>17710,00</u> 70840,00	<u>52,36</u> 209,44	<u>159,86</u> 639,44	30 км.
632	+241996- 20313 варіант 1	Дошка магнітна	шт	11	<u>5829,93</u> 64129,23	<u>5750,00</u> 63250,00	<u>27,93</u> 307,23	<u>52,00</u> 572,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
633	+560110-236 варіант 2	Стіл офісний 800X600	шт	7	<u>8976,96</u> 62838,72	<u>8855,00</u> 61985,00	<u>41,89</u> 293,23	<u>80,07</u> 560,49	30 км.
634	+1601-2216 варіант 2	Гучномовець (3Вт) 6АС100ПП	комплект	102	<u>585,17</u> 59687,34	<u>579,60</u> 59119,20	<u>0,35</u> 35,70	<u>5,22</u> 532,44	30 км.
635	+241996- 20307 варіант 1	Стілець вчителя м'який	шт	30	<u>1954,69</u> 58640,70	<u>1919,80</u> 57594,00	<u>17,45</u> 523,50	<u>17,44</u> 523,20	30 км.
636	+560110-236 варіант 3	Стіл керівника	шт	1	<u>45179,88</u> 45179,88	<u>44735,00</u> 44735,00	<u>41,89</u> 41,89	<u>402,99</u> 402,99	30 км.
637	+241996- 20313 варіант 2	Дошка двокрила зелена	шт	6	<u>7454,42</u> 44726,52	<u>7360,00</u> 44160,00	<u>27,93</u> 167,58	<u>66,49</u> 398,94	30 км.
638	+1517-1855 варіант 1	Дзвоник шкільний елеитромеханічний DNS-212D	шт	7	<u>6360,33</u> 44522,31	<u>6120,00</u> 42840,00	<u>183,60</u> 1285,20	<u>56,73</u> 397,11	3%
639	+15061-16017 варіант 4	Клапан поворотний двохходовий VRB2 DN 40 з сервоприводом	шт	1	<u>40589,75</u> 40589,75	<u>40227,00</u> 40227,00	<u>0,70</u> 0,70	<u>362,05</u> 362,05	30 км.
640	+560110-66 варіант 8	Стілаж металевий	шт	5	<u>7711,14</u> 38555,70	<u>7590,00</u> 37950,00	<u>52,36</u> 261,80	<u>68,78</u> 343,90	30 км.
641	+1601-2318 варіант 1	Маршрутизатор DGS-1100-24 24 порти	комплект	4	<u>8646,73</u> 34586,92	<u>8320,00</u> 33280,00	<u>249,60</u> 998,40	<u>77,13</u> 308,52	3%
642	+1602-30066 варіант 3	Сповісчувач пожежний димовий СПД-3	шт	150	<u>173,13</u> 25969,50	<u>171,35</u> 25702,50	<u>0,24</u> 36,00	<u>1,54</u> 231,00	30 км.
643	+1517-1143 варіант 1	Фліпчарт	шт	5	<u>4528,89</u> 22644,45	<u>4485,00</u> 22425,00	<u>3,49</u> 17,45	<u>40,40</u> 202,00	30 км.
644	+1504-1002 варіант 9	Дифференціальний вимикач 2P, 16A, KZS-2M	шт	20	<u>1083,96</u> 21679,20	<u>1074,10</u> 21482,00	<u>0,19</u> 3,80	<u>9,67</u> 193,40	30 км.
645	+15061-16017 варіант 3	Клапан поворотний двохходовий VRB2 DN 25 з сервоприводом	шт	1	<u>20863,8</u> 20863,80	<u>20677,00</u> 20677,00	<u>0,70</u> 0,70	<u>186,10</u> 186,10	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
646	+290319-6141 варіант 2	IP-відеокамера кольорова, купольна Hikvision DS-2CE56D0T-IRMMF	шт	8	<u>2286,39</u> 18291,12	<u>2200,00</u> 17600,00	<u>66,00</u> 528,00	<u>20,39</u> 163,12	3%
647	+1601-2216 варіант 8	Гучномовець (6Вт) 6АС100ПН	комплект	23	<u>702,36</u> 16154,28	<u>695,75</u> 16002,25	<u>0,35</u> 8,05	<u>6,26</u> 143,98	30 км.
648	+17142-2035 варіант 3	Модуль ізолювання К.З. та індикації МІМ-1	шт	7	<u>2303,39</u> 16123,73	<u>2282,75</u> 15979,25	<u>0,09</u> 0,63	<u>20,55</u> 143,85	30 км.
649	+1504-1002 варіант 7	Автоматичний вимикач, 10А 1Р, С	шт	41	<u>371,5</u> 15231,50	<u>368,00</u> 15088,00	<u>0,19</u> 7,79	<u>3,31</u> 135,71	30 км.
650	+1601-2216 варіант 7	Гучномовець (6Вт) 6АС100ПП	комплект	21	<u>708,17</u> 14871,57	<u>701,50</u> 14731,50	<u>0,35</u> 7,35	<u>6,32</u> 132,72	30 км.
651	+560110-66 варіант 4	Шафа для одягу	шт	1	<u>10031,84</u> 10031,84	<u>9890,00</u> 9890,00	<u>52,36</u> 52,36	<u>89,48</u> 89,48	30 км.
652	+290319-6141 варіант 1	IP-відеокамера іольована, вулична IP66 DH- IPC-HFW1230S-S5	шт	4	<u>2218,84</u> 8875,36	<u>2135,00</u> 8540,00	<u>64,05</u> 256,20	<u>19,79</u> 79,16	3%
653	+1602-30066 варіант 10	Виносний пристрій оптичної сигналізації ВПОС	шт	71	<u>110,48</u> 7844,08	<u>109,25</u> 7756,75	<u>0,24</u> 17,04	<u>0,99</u> 70,29	30 км.
654	+1601-2216 варіант 3	Гучномовець (1Вт) 3АС100ПП	комплект	17	<u>418,08</u> 7107,36	<u>414,00</u> 7038,00	<u>0,35</u> 5,95	<u>3,73</u> 63,41	30 км.
655	+1504-1002 варіант 28	Автоматичний вимикач, 6А 1Р, С	шт	28	<u>249,67</u> 6990,76	<u>247,25</u> 6923,00	<u>0,19</u> 5,32	<u>2,23</u> 62,44	30 км.
656	+1504-1002 варіант 30	Контактор магнітний, 10А 1Р, КМ 1Р/10А	шт	11	<u>499,14</u> 5490,54	<u>494,50</u> 5439,50	<u>0,19</u> 2,09	<u>4,45</u> 48,95	30 км.
657	+550101-77 варіант 4	Крісло-груша	шт	2	<u>2338,31</u> 4676,62	<u>2300,00</u> 4600,00	<u>17,45</u> 34,90	<u>20,86</u> 41,72	30 км.
658	+1504-1002 варіант 13	Автоматичний вимикач, 25А 3Р, D	шт	4	<u>1102,52</u> 4410,08	<u>1092,50</u> 4370,00	<u>0,19</u> 0,76	<u>9,83</u> 39,32	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
659	+1701-1060 варіант 10	Автоматичний регулятор температури в приміщенні RDJ100 Siemens	шт	1	<u>3670,93</u> 3670,93	<u>3634,00</u> 3634,00	<u>4,19</u> 4,19	<u>32,74</u> 32,74	30 км.
660	+1504-1002 варіант 29	Автоматичний вимикач, 10А 3Р, С	шт	4	<u>690,6</u> 2762,40	<u>684,25</u> 2737,00	<u>0,19</u> 0,76	<u>6,16</u> 24,64	30 км.
661	+1504-1002 варіант 10	Незалежний розчеплювач	шт	3	<u>487,54</u> 1462,62	<u>483,00</u> 1449,00	<u>0,19</u> 0,57	<u>4,35</u> 13,05	30 км.
662	+1602-30066 варіант 9	Сповіщувач пожежний димовий SPR-4L	шт	8	<u>145,29</u> 1162,32	<u>143,75</u> 1150,00	<u>0,24</u> 1,92	<u>1,30</u> 10,40	30 км.
Разом по розділу IV			грн.		4514105,22	4452704,45	21135,98	40264,79	
Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин									
		Електроенергія	кВт-год	6852,394					
		Стиснене повітря	м3	26196,136					
		Мастильні матеріали	кг	306,033					
		Гідравлічна рідина	кг	57,721					
		Дрова	м3	0,259					
		Бензин	л	2003,185					
		Дизельне паливо	л	3877,693					
Довідкові дані									
		Будівельне сміття	т	34,4987					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "1 грудня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.


Склав



Лавриненко Т.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



Краснокутський Ю.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

▪

.

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260 на вулиці Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва (5-й Пусковий комплекс)

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

05-02/2022 - КД

Том 8

2023 р.

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи I-III ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260 на вулиці Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва (5-й Пусковий комплекс)

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

05-02/2022 - КД

Том 8

Керівник проектної організації



Файвішенко І.О.

Головний інженер проекту



Краснокутський Ю.В.

2023 р.

	Стор.
1. Об'єктний кошторис : Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи I-III ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260, вулиця Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва. Будівля школи № 02-01	-----
2. Локальний кошторис на Архитектурні рішення № 02-01-01	-----
3. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01	-----
4. Локальний кошторис на Конструктивні рішення № 02-01-02	-----
5. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02	-----
6. Локальний кошторис на Водопостачання та каналізація № 02-01-03	-----
7. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03	-----
8. Локальний кошторис на Опалення тв вентиляція № 02-01-04	-----
9. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04	-----
10. Локальний кошторис на Електротехнічні роботи № 02-01-05	-----
11. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-05	-----
12. Локальний кошторис на Пожежна сигналізація № 02-01-06	-----
13. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-06	-----
14. Локальний кошторис на Слаботочні системи № 02-01-07	-----
15. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-07	-----
16. Локальний кошторис на Блискавкозахист № 02-01-08	-----
17. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-08	-----
18. Локальний кошторис на Монтаж обладнання № 02-01-09	-----
19. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-09	-----
20. Локальний кошторис на придбання устаткування Технічне обладнання № 02-01-010	-----
21. Локальний кошторис на Пусконаладжувальні роботи № 02-01-011	-----
22. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-011	-----

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260, вулиця Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва (5-й Пусковий комплекс)
05-02/2022

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Архитектурні рішення

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260, вулиця Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва. Будівля школи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 35135,653 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 49,19306 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 5479,892 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Демонтажні роботи											
1	ПР12-1007	Розбирання бетонних і асфальтобетонних стяжок	100 м2	1,2	<u>4113,49</u>	<u>520,85</u>	4936	4311	<u>625</u>	<u>40,8000</u>	<u>48,96</u>
					3592,64	199,54			239	1,9409	2,33
2	КР8-4-1	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	0,72	<u>1262,33</u>	-	909	891	-	<u>14,3800</u>	<u>10,35</u>
					1237,83	-			-	-	-
3	КР8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100м2	8,736	<u>2403,58</u>	<u>35,52</u>	20998	20687	<u>311</u>	<u>27,5100</u>	<u>240,33</u>
					2368,06	32,44			283	0,3264	2,85
4	КР8-4-1	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	0,436	<u>1262,33</u>	-	550	540	-	<u>14,3800</u>	<u>6,27</u>
					1237,83	-			-	-	-
5	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	100м2	1,1	<u>14633,68</u>	<u>1152,73</u>	16097	14794	<u>1268</u>	<u>150,4000</u>	<u>165,44</u>
					13448,77	410,21			451	3,8437	4,23
6	КБ46-44-2	Опорядження Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів без підвіконних дошок	100м2	2,18	<u>23543,49</u>	<u>1152,73</u>	51325	48742	<u>2513</u>	<u>250,0400</u>	<u>545,09</u>
					22358,58	410,21			894	3,8437	8,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	100м2	0,68	<u>14633,68</u> 13448,77	<u>1152,73</u> 410,21	9951	9145	<u>784</u> 279	<u>150,4000</u> 3,8437	<u>102,27</u> 2,61
8	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	м3	44	<u>1586,09</u> 1149,80	<u>436,29</u> 144,41	69788	50591	<u>19197</u> 6354	<u>11,7100</u> 1,3915	<u>515,24</u> 61,23
9	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	9,813	<u>1597,92</u> 1549,44	<u>48,48</u> 13,02	15680	15205	<u>475</u> 128	<u>18,0000</u> 0,1134	<u>176,63</u> 1,11
10	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	2,032	<u>8890,91</u> 8772,40	<u>118,51</u> 31,84	18066	17826	<u>240</u> 65	<u>92,8100</u> 0,2772	<u>188,59</u> 0,56
11	КБ46-42-3	Розбирання покриття підлоги паркетної	100м2	6,428	<u>6703,91</u> 6703,91	-	43093	43093	-	<u>77,8800</u> -	<u>500,61</u> -
12	КР7-2-8	Розбирання мозаичної підлоги	100м2	1,245	<u>6236,54</u> 4809,18	<u>1427,36</u> 461,05	7764	5987	<u>1777</u> 574	<u>50,8800</u> 4,3986	<u>63,35</u> 5,48
13	КБ46-39-6	Розбирання підвісних стель з плиток "акмігран"	100м2	1,646	<u>9600,96</u> 9264,74	<u>327,07</u> 116,39	15803	15250	<u>538</u> 192	<u>96,7900</u> 1,0906	<u>159,32</u> 1,8
14	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	3,713	<u>7792,93</u> 6585,21	<u>1207,72</u> 407,84	28935	24451	<u>4484</u> 1514	<u>74,3000</u> 3,8357	<u>275,88</u> 14,24
15	КР11-53-1	Насікання поверхні стін, перегородок прямокутних стовпів, колон, пілястр та криволінійних поверхонь великого радіусу по цеглі під штукатурку	100м2	32,44	<u>3026,85</u> 3001,65	-	98191	97374	-	<u>32,9200</u> -	<u>1067,92</u> -
16	КБ15-77-2 К-0,8	(Демонтаж) Опорядження стін пластиковими панелями шириною до 400 мм	100м2	1,946	<u>16959,94</u> 16912,02	<u>20,03</u> 17,58	33004	32911	<u>39</u> 34	<u>166,0320</u> 0,1598	<u>323,1</u> 0,31
17	КР13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених	100м2	1,693	<u>1662,20</u> 1662,20	-	2814	2814	-	<u>19,3100</u> -	<u>32,69</u> -
18	КР3-1-1	Розбирання ГКЛ	100 м2	0,893	<u>4406,75</u> 4254,93	<u>151,82</u> 51,56	3935	3800	<u>135</u> 46	<u>49,4300</u> 0,4428	<u>44,14</u> 0,4
19	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	1,2171	<u>3487,80</u> 284,92	<u>3202,88</u> 968,12	4245	347	<u>3898</u> 1178	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>4,03</u> 10,41
20	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	121,71	<u>302,43</u> -	<u>302,43</u> 48,51	36809	-	<u>36809</u> 5904	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 50,02
		Разом прямі витрати по розділу 1					482893	408759	<u>73093</u> 18135		<u>4470,21</u> 165,96
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					482893 1041 426894 247720 556,32 92008				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					730613				

		Всього по розділу 1					730613				
		Розділ 2. Вимощення									
21	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	1,15	<u>34577,49</u>	<u>1456,32</u>	39764	3119	<u>1675</u>	<u>28,9600</u>	<u>33,3</u>
					2712,10	431,68			496	3,5998	4,14
22	КБ27-17-4 К=2	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3	100м2	-1,15	<u>4747,91</u>	<u>160,90</u>	-5460	-	<u>-185</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	48,69			-56	0,4210	-0,48
23	КБ11-2-2	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих шлакових шарів	м3	5,75	<u>2619,49</u>	<u>341,68</u>	15062	1435	<u>1965</u>	<u>2,6400</u>	<u>15,18</u>
					249,53	96,91			557	0,9279	5,34
24	КБ27-22-4	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів двошарових, нижній шар із крупнозернистої асфальтобетонної суміші за товщини 4,5 см	100м2	1,15	<u>40496,02</u>	<u>359,46</u>	46570	1247	<u>413</u>	<u>10,1600</u>	<u>11,68</u>
					1084,28	107,18			123	0,8307	0,96
25	КБ27-22-5 К=1	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норм 27-22-3 - 27-22-4	100м2	1,15	<u>4281,54</u>	<u>-</u>	4924	140	<u>-</u>	<u>1,1400</u>	<u>1,31</u>
					121,66	-			-	-	-
26	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	1,16	<u>30971,49</u>	<u>684,90</u>	35927	8909	<u>794</u>	<u>81,2500</u>	<u>94,25</u>
					7679,75	199,57			232	1,4550	1,69
27	К589921- А001 варіант 3	Бордюрний камінь БР 100.20.8	шт	116	<u>273,43</u>	<u>-</u>	31718	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					168505	14850	<u>4662</u>		<u>155,72</u>
									1352		<u>11,65</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					168505				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					148993				
		всього заробітна плата, грн.					16202				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9736				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,84				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3612				
		Всього будівельні роботи, грн.					178241				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					178241				
		Розділ 3. Утеплення цоколю нище відмітки 0.000									
28	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	1,15	<u>22033,09</u> 22033,09	-	25338	25338	-	<u>261,8000</u>	<u>301,07</u>
29	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	1,15	<u>13696,74</u> 13696,74	-	15751	15751	-	<u>165,2400</u>	<u>190,03</u>
30	КБ26-34-1	Улаштування протипожежних поясів із волокнистих і зернистих матеріалів на розчині	1 м3	16,2	<u>1694,64</u> 1687,81	-	27453	27343	-	<u>16,1900</u>	<u>262,28</u>
31	& С111-31-В1-В2 варіант 2	Утеплювач екструдований пінополістірол ЕППС (НГ) 150мм	м2	113,4	<u>732,20</u> -	-	83031	-	-	-	-
32	С111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85	кг	540	<u>14,71</u> -	-	7943	-	-	-	-
33	& С1-180-57 варіант 2	Дюбель-грибок	шт	432	<u>16,69</u> -	-	7210	-	-	-	-
34	КБ34-58-1	Обклеювання склотканиною стін в один шар	100м2	1,08	<u>10566,47</u> 2900,00	<u>11,97</u> 4,26	11412	3132	<u>13</u> 5	<u>29,9000</u> 0,0399	<u>32,29</u> 0,04
35	С111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85	кг	540	<u>14,71</u> -	-	7943	-	-	-	-
36	КБ13-13-11 К=2	Гідроізоляція бетонних і обштукатурених поверхонь	100м2	1,08	<u>1309,05</u> 1140,22	<u>168,53</u> 15,26	1414	1231	<u>182</u> 16	<u>9,4000</u> 0,1440	<u>10,15</u> 0,16
37	С111-2002-2	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	432	<u>93,81</u> -	-	40526	-	-	-	-
38	КБ15-50-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм	100м2	1,08	<u>4641,16</u> 4549,14	<u>92,02</u> 79,71	5012	4913	<u>99</u> 86	<u>46,3300</u> 0,8564	<u>50,04</u> 0,92
39	С111-2002-2 варіант 1	Захисна гідроізоляційна штукатурка Полімін Gl-1 "Аква-Бар'єр"	кг	918	<u>50,97</u> -	-	46790	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					279823	77708	<u>294</u> 107		<u>845,86</u> 1,12
		Разом будівельні роботи, грн.					279823				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					201821				
		всього заробітна плата, грн.					77815				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					43556 93,96 15538 323379				
		Всього по розділу 3					323379				
		Розділ 4. Утеплення цоколю вище відмітки 0.000									
40	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	15,8	<u>139,67</u>	-	2207	2207	-	<u>1,4400</u>	<u>22,75</u>
		Вітрозахистна мембрана	м2	181,7	<u>139,67</u>	-	5271	-	-	-	-
41	С111-1720 варіант 1				<u>29,01</u>	-			-	-	-
42	КБ15-79-2	Улаштування систем термофасадів, що вентилюються, з облицюванням фасадною керамічною плиткою з риштувань	100 м2	1,58	<u>538922,19</u> <u>27175,23</u>	<u>989,76</u> <u>759,78</u>	851497	42937	<u>1564</u> <u>1200</u>	<u>247,0700</u> <u>7,8221</u>	<u>390,37</u> <u>12,36</u>
		Разом прямі витрати по розділу 4					858975	45144	<u>1564</u> <u>1200</u>		<u>413,12</u> <u>12,36</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					858975 812267 46344 24269 50,42 8338 883244				
		Всього по розділу 4					883244				
		Розділ 5. Фасад									
43	ПР9-2082-4	ТИП2 Стіни виробничих будівель з багатошарових панелей заводської готовності, висота будівель до 20 м, монтаж	100 м2	6,61	<u>42648,74</u> <u>23200,77</u>	<u>19444,02</u> <u>6910,68</u>	281908	153357	<u>128525</u> <u>45680</u>	<u>216,5700</u> <u>51,8414</u>	<u>1431,53</u> <u>342,67</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	& C111-1286-21	Сендвіч-панель ТПК стінова 200 мм MB 1180 мм термо замок C 0,5 PS/C 0,5 PS	м2	661	<u>2240,12</u>	-	1480719	-	-	-	-
45	& C111-31-41	Нащільник поліестер 0,5мм (2,000м.)	м2	192	<u>1225,67</u>	-	235329	-	-	-	-
46	варіант 1 & C111-1721-13	Ущільнювальна стрічка ТПК УП-1 ППЕ НХ (5х50мм 20м)	м	280	<u>13,35</u>	-	3738	-	-	-	-
47	& C1-4-1-C	Самонаріз в метал до сендвіч-панелей GT12 5,5х6,3/250 Etanco	шт	970	<u>56,91</u>	-	55203	-	-	-	-
48	варіант 2 & C1-4-1-C	Самонаріз для кріплення мет.профілю до легких мет.конструкцій 4,8х19	шт	2475	<u>3,29</u>	-	8143	-	-	-	-
49	варіант 1 & C111-213-12	Клей-герметик д/сендвіч-панелей Soudaflex 40 FC (12 шт/уп) (600мл(шт.) сірий) ТИПЗ	шт	28	<u>452,08</u>	-	12658	-	-	-	-
50	KB15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	10,17	<u>125279,64</u> <u>47991,22</u>	-	1274094	488071	-	<u>417,8600</u>	<u>4249,64</u>
		Разом прямі витрати по розділу 5					3351792	641428	<u>128525</u> 45680		<u>5681,17</u> 342,67
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3351792 2581839 687108 341181 666,09 110158 3692973				

		Всього по розділу 5					3692973				
51	KB10-20-2	Розділ 6. Заповнення прорізів Вікна Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,2476	<u>385330,90</u> <u>16443,51</u>	<u>1061,49</u> <u>734,00</u>	95408	4071	<u>263</u> 182	<u>149,5000</u> 6,4856	<u>37,02</u> 1,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (протипожежний)	100м2	0,0288	<u>1231630,9</u> 0 16443,51	<u>1061,49</u> 734,00	35471	474	<u>31</u> 21	<u>149,5000</u> 6,4856	<u>4,31</u> 0,19
53	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,5326	<u>376144,96</u> 12467,37	<u>883,26</u> 610,75	200335	6640	<u>470</u> 325	<u>113,3500</u> 5,3966	<u>60,37</u> 2,87
54	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	4,2416	<u>368439,84</u> 9532,83	<u>691,16</u> 477,92	1562774	40434	<u>2932</u> 2027	<u>86,6700</u> 4,2229	<u>367,62</u> 17,91
55	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	3,37	<u>48366,66</u> 3057,12	<u>158,43</u> 109,55	162996	10302	<u>534</u> 369	<u>31,5200</u> 0,9680	<u>106,22</u> 3,26
56	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	2,25	<u>36769,02</u> 2647,83	<u>118,82</u> 82,16	82730	5958	<u>267</u> 185	<u>27,3000</u> 0,7260	<u>61,43</u> 1,63
57	КБ15-63-3	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами	100м2	0,262	<u>121174,65</u> 47252,40	<u>54,25</u> 47,62	31748	12380	<u>14</u> 12	<u>436,2700</u> 0,4329	<u>114,3</u> 0,11
58	ПР15-5553	Суцільне шпаклювання внутрішніх стін шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стін по оштукатуреній поверхні	100 м2	0,262	<u>10863,23</u> 8448,51	<u>54,97</u> 22,33	2846	2214	<u>14</u> 6	<u>87,1600</u> 0,2142	<u>22,84</u> 0,06
59	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,262	<u>3909,66</u> 3836,15	<u>1,39</u> 1,22	1024	1005	- -	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>9,98</u> -
60	КБ15-63-2	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,672	<u>57271,25</u> 23789,71	<u>348,04</u> 314,31	38486	15987	<u>234</u> 211	<u>245,2800</u> 3,2672	<u>164,83</u> 2,2
61	ПР15-5553	Суцільне шпаклювання внутрішніх стін шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стін по оштукатуреній поверхні	100 м2	0,672	<u>10863,23</u> 8448,51	<u>54,97</u> 22,33	7300	5677	<u>37</u> 15	<u>87,1600</u> 0,2142	<u>58,57</u> 0,14
62	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,672	<u>3909,66</u> 3836,15	<u>1,39</u> 1,22	2627	2578	<u>1</u> 1	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>25,61</u> 0,01
63	КБ15-80-6	Обрамовування прорізів у зовнішніх стінах оцинкованою сталлю шириною 250 мм з риштувань	100 м2	0,673	<u>131952,90</u> 14157,48	- -	88804	9528	- -	<u>132,6600</u> -	<u>89,28</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	КБ26-34-1	Улаштування протипожежних поясів із волокнистих і зернистих матеріалів на розчині	1 м3	6,73	<u>1694,64</u> 1687,81	-	11405	11359	-	<u>16,1900</u>	<u>108,96</u>
65	& С111-31-В1-В2 варіант 4	мін.вата MONROCK MAX E (2000x1200x 100)	м2	70,665	<u>1374,42</u> -	-	97123	-	-	-	-
66	КБ10-28-1	Вітражі Двері Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	1,04056	<u>514957,61</u> 10227,97	<u>6990,19</u> 2036,83	535844	10643	<u>7274</u> 2119	<u>98,1100</u> 14,8500	<u>102,09</u> 15,45
67	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0414	<u>504500,31</u> 6242,49	<u>4815,47</u> 1403,15	20886	258	<u>199</u> 58	<u>59,8800</u> 10,2300	<u>2,48</u> 0,42
68	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,3918	<u>29093,55</u> 25893,85	<u>1652,23</u> 481,43	11399	10145	<u>647</u> 189	<u>235,4200</u> 3,5100	<u>92,24</u> 1,38
69	& С126-386-1-Ю варіант 1	Дверний блок зовнішній, металевий, однопольний, глухий, протиударний 950x2000	шт	1	<u>17387,79</u> -	-	17388	-	-	-	-
70	& С126-386-1-Ю варіант 5	Дверний блок внутрішній, металевий, однопольний, глухий, з фрмугою зі склінням, протиударний 1000x2700	шт	1	<u>33318,88</u> -	-	33319	-	-	-	-
71	& С126-386-1-Ю варіант 2	Дверний блок, внутрішній, металевий, однопольний, глухий, з межею вогнестійкості EI30 900x2000	шт	1	<u>28800,24</u> -	-	28800	-	-	-	-
72	& С126-386-1-Ю варіант 6	Дверний блок, внутрішній, металевий, однопольний, з межею вогнестійкості EI30 800x2000	шт	1	<u>25440,23</u> -	-	25440	-	-	-	-
73	& С126-386-1-Ю варіант 8	Дверний блок, внутрішній, металевий, з армованим склінням, двупольний, з межею вогнестійкості EI30 1400x2100	шт	1	<u>46121,69</u> -	-	46122	-	-	-	-
74	& С126-386-1-Ю варіант 9	Дверний блок зовнішній, металевий, двупольний, зі склінням, протиударний 1400x2100	шт	1	<u>29692,39</u> -	-	29692	-	-	-	-
75	& С126-386-1-Ю варіант 10	Дверний блокармованим, внутрішнійсклінням, металевий, , з двупольний, з межею вогнестійкості EI30 1400x2300	шт	7	<u>54336,34</u> -	-	380354	-	-	-	-
76	& С126-386-1-Ю варіант 11	Дверний блокармованим, внутрішнійсклінням, металевий, , з двупольний, з межею вогнестійкості EI30 1200x2300	шт	1	<u>37837,52</u> -	-	37838	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					3588159	149653	<u>12917</u> 5720		<u>1428,15</u> 47,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 6					3588159 3425589 155373 82070 171,36 28344 3670229 3670229				
		Розділ 7. Перегородки									
77	КБ10-94-5 К=1,15	Улаштування перегородок на металевому дворядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях (100мм)	100м2	3,64	<u>262779,39</u> 57524,73	<u>708,29</u> 489,77	956517	209390	<u>2578</u> 1783	<u>558,2215</u> 4,3276	<u>2031,93</u> 15,75
78	КБ10-94-5 К=1,15	Улаштування перегородок на металевому дворядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях (150мм)	100м2	1,73	<u>298529,20</u> 57524,73	<u>708,29</u> 489,77	516456	99518	<u>1225</u> 847	<u>558,2215</u> 4,3276	<u>965,72</u> 7,49
79	КБ10-94-5 К=1,15	Улаштування перегородок на металевому дворядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях (300мм)	100м2	1,81	<u>405778,62</u> 57524,73	<u>708,29</u> 489,77	734459	104120	<u>1282</u> 886	<u>558,2215</u> 4,3276	<u>1010,38</u> 7,83
80	ПР15-4055	Улаштування каркасів стель і стін із знутрих оцинкованих профілів, пристрій каркаса стін під облицювання гіпсокартоном (колони)	100 м2	2,02	<u>23690,03</u> 9245,69	<u>74,37</u> 30,21	47854	18676	<u>150</u> 61	<u>76,2600</u> 0,2898	<u>154,05</u> 0,59
81	ПР15-4060 К=2	Облицювання внутрішніх стін гіпсокартоном КНАУФ-Файєрборд (колони) (2 шари)	100 м2	2,02	<u>423066,08</u> 3561,24	<u>161,68</u> 65,68	854593	7194	<u>327</u> 133	<u>36,7400</u> 0,6300	<u>74,21</u> 1,27

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	КБ13-13-11	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь	100м2	0,198	<u>654,53</u> 570,11	<u>84,27</u> 7,63	130	113	<u>17</u> 2	<u>4,7000</u> 0,0720	<u>0,93</u> 0,01
92	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,96	<u>42,18</u> -	-	167	-	-	-	-
93	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,198	<u>23799,99</u> 6020,92	<u>27,82</u> 24,42	4712	1192	<u>6</u> 5	<u>63,7000</u> 0,2220	<u>12,61</u> 0,04
94	КБ11-11-14 К=2	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	-0,198	<u>6664,64</u> 1003,80	<u>11,13</u> 9,77	-1320	-199	<u>-2</u> -2	<u>10,6200</u> 0,0888	<u>-2,1</u> -0,02
95	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,198	<u>94330,42</u> 16034,58	<u>50,08</u> 43,95	18677	3175	<u>10</u> 9	<u>155,6000</u> 0,3996	<u>30,81</u> 0,08
96	КБ13-13-11	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь	100м2	31,533	<u>654,53</u> 570,11	<u>84,27</u> 7,63	20639	17977	<u>2657</u> 241	<u>4,7000</u> 0,0720	<u>148,21</u> 2,27
97	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	630,66	<u>42,18</u> -	-	26601	-	-	-	-
98	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	31,533	<u>23799,99</u> 6020,92	<u>27,82</u> 24,42	750485	189858	<u>877</u> 770	<u>63,7000</u> 0,2220	<u>2008,65</u> 7
99	КБ11-11-14 К=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	31,533	<u>16661,61</u> 2509,51	<u>27,82</u> 24,42	525391	79132	<u>877</u> 770	<u>26,5500</u> 0,2220	<u>837,2</u> 7
100	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму на клеї зі зварюванням полотнища у стиках ТИП 10	100м2	31,533	<u>119400,14</u> 7218,65	<u>11,13</u> 9,77	3765045	227626	<u>351</u> 308	<u>70,0500</u> 0,0888	<u>2208,89</u> 2,8
101	КР7-10-1	Забивання вибоїв у цементних підлогах площею до 0,25 м2	100місць	0,14	<u>6152,47</u> 6082,36	-	861	852	-	<u>64,3500</u> -	<u>9,01</u> -
102	С111-1891-1 варіант 1	Суміші суха ремонтна Eurocol 940	кг	70	<u>111,73</u> -	-	7821	-	-	-	-
103	КБ11-11-15	Улаштування стяжок з ремонтної суміші Eurocol 940	100м2	1,673	<u>5981,91</u> 5934,91	<u>20,87</u> 18,31	10008	9929	<u>35</u> 31	<u>62,7900</u> 0,1665	<u>105,05</u> 0,28
104	С111-1891-1 варіант 1	Суміші суха ремонтна Eurocol 940	кг	1254,75	<u>111,73</u> -	-	140193	-	-	-	-
105	КБ11-39-3	Улаштування покриттів покриття для сходів Sarlon Complete Step ТИП 11	100м2	1,673	<u>183696,86</u> 7218,65	<u>11,13</u> 9,77	307325	12077	<u>19</u> 16	<u>70,0500</u> 0,0888	<u>117,19</u> 0,15
106	КР7-10-1	Забивання вибоїв у цементних підлогах площею до 0,25 м2	100місць	0,14	<u>6152,47</u> 6082,36	-	861	852	-	<u>64,3500</u> -	<u>9,01</u> -
107	С111-1891-1 варіант 1	Суміші суха ремонтна Eurocol 940	кг	70	<u>111,73</u> -	-	7821	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	КБ11-11-15	Улаштування стяжок з ремонтної суміші Eurocol 940	100м2	1,673	<u>5981,91</u> 5934,91	<u>20,87</u> 18,31	10008	9929	<u>35</u> 31	<u>62,7900</u> 0,1665	<u>105,05</u> 0,28
109	С111-1891-1 варіант 1	Суміші суха ремонтна Eurocol 940	кг	1254,75	<u>111,73</u> -	<u>-</u> -	140193	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	КБ11-11-16	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для деформівних основ	100м2	1,673	<u>491,10</u> 484,89	<u>4,17</u> 3,66	822	811	<u>7</u> 6	<u>5,1300</u> 0,0333	<u>8,58</u> 0,06
111	КБ11-39-3	Улаштування покриттів покриття для сходів Sarlon Complete Step	100м2	1,673	<u>183696,86</u> 7218,65	<u>11,13</u> 9,77	307325	12077	<u>19</u> 16	<u>70,0500</u> 0,0888	<u>117,19</u> 0,15
		Разом прямі витрати по розділу 8					6244611	597724	<u>5362</u> 2319		<u>6032,62</u> 21,16
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6244611 5641525 600043 332140 720,79 119203 6576751				
		Всього по розділу 8					6576751				
		Розділ 9. Оздоблення									
112	КБ15-74-2	Стіни ТИП 1 Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 3 мм	100м2	37,064	<u>26226,60</u> 21830,73	<u>16,69</u> 14,65	972063	809134	<u>619</u> 543	<u>177,6300</u> 0,1332	<u>6583,68</u> 4,94
113	С1550-3	Штукатурка декоративна "короїд" Ceresit СТ 35, зерно 3,5 мм	кг	11119,2	<u>30,23</u> -	<u>-</u> -	336133	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	37,064	<u>3909,66</u> 3836,15	<u>1,39</u> 1,22	144908	142183	<u>52</u> 45	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>1412,51</u> 0,41
115	С111-2016-2 варіант 1	Фарба Sniezka MATTLATEX ТИП 2	л	463,3	<u>153,16</u> -	<u>-</u> -	70959	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт ТИП 3	100м2	2,316	<u>94558,92</u> 24172,44	<u>47,30</u> 41,51	218998	55983	<u>110</u> 96	<u>234,5700</u> 0,3774	<u>543,26</u> 0,87
117	КБ13-13-11	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь	100м2	2,526	<u>654,53</u> 570,11	<u>84,27</u> 7,63	1653	1440	<u>213</u> 19	<u>4,7000</u> 0,0720	<u>11,87</u> 0,18
118	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	50,52	<u>42,18</u> -	-	2131	-	-	-	-
119	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	2,526	<u>39545,35</u> 14922,49	<u>399,71</u> 346,19	99892	37694	<u>1010</u> 874	<u>146,5000</u> 3,7244	<u>370,06</u> 9,41
120	С111-2010-3	Штукатурка вирівнювальна для основ із пінобетонних блоків Ceresit CT 24	кг	1389,3	<u>9,48</u> -	-	13171	-	-	-	-
121	ПР15-5553	Суцільне шпаклювання внутрішніх стін шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стін по оштукатуреній поверхні	100 м2	2,526	<u>10863,23</u> 8448,51	<u>54,97</u> 22,33	27441	21341	<u>139</u> 56	<u>87,1600</u> 0,2142	<u>220,17</u> 0,54
122	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2,526	<u>3909,66</u> 3836,15	<u>1,39</u> 1,22	9876	9690	<u>4</u> 3	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>96,27</u> 0,03
123	С111-2016-2 варіант 1	Фарба Sniezka MATTLATEX ТИП 4	л	31,575	<u>153,16</u> -	-	4836	-	-	-	-
124	ПР15-4055	Улаштування каркасів стель і стін із гнутих оцинкованих профілів, пристрій каркаса стін під облицювання гіпсокартоном	100 м2	11,852	<u>9366,09</u> 9245,69	<u>74,37</u> 30,21	111007	109580	<u>881</u> 358	<u>76,2600</u> 0,2898	<u>903,83</u> 3,43
125	& С1-4-1-С варіант 3	Шурупи самонарізні	шт	2370,4	<u>1,54</u> -	-	3650	-	-	-	-
126	& С126- 13118-УН	Профіль направляющий ПН	м	2370,4	<u>44,12</u> -	-	104582	-	-	-	-
127	& С126- 13119-УН	Профіль стоечный ПС	м	2370,4	<u>39,48</u> -	-	93583	-	-	-	-
128	& С10000- 203	Дюбелі 6х42 мм металеві	шт	2370,4	<u>1,32</u> -	-	3129	-	-	-	-
129	ПР15-4060	Облицювання внутрішніх стін, панелями Криплат	100 м2	11,852	<u>1861,46</u> 1780,62	<u>80,84</u> 32,84	22062	21104	<u>958</u> 389	<u>18,3700</u> 0,3150	<u>217,72</u> 3,73
130	& С1-9-6 варіант 2	Саморіз 3,5х25	шт	2370,4	<u>3,05</u> -	-	7230	-	-	-	-
131	& С111- 1286-1-В5 варіант 3	Панель Криплат Стеля ТИП 2	м2	1220,756	<u>808,04</u> -	-	986420	-	-	-	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	& C123-528-1 варіант 5	Ринва 160мм, з тримачем, ковпаком в комплекті	пм	2,4	<u>913,09</u> -	- -	2191	-	- -	- -	- -
142	KB16-21-1	Установлення воронки водостічних	шт	3	<u>790,39</u> 458,15	<u>253,89</u> 63,45	2371	1374	<u>762</u> 190	<u>4,2300</u> 0,5911	<u>12,69</u> 1,77
143	& C113-1489-1-B8-B1	Воронка	шт	3	<u>5278,92</u> -	- -	15837	-	- -	- -	- -
144	KB26-34-1	Влаштування парапету (по вузлу 11) Улаштування протипожежних поясів із волокнистих і зернистих матеріалів на розчині	1 м3	25,35	<u>1694,64</u> 1687,81	- -	42959	42786	- -	<u>16,1900</u> -	<u>410,42</u> -
145	& C111-31-B1-B2 варіант 3	мін.вата VENTIROCK PLUS (150/01000/0600)	м2	177,45	<u>1324,82</u> -	- -	235089	-	- -	- -	- -
146	C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	1014	<u>14,71</u> -	- -	14916	-	- -	- -	- -
147	KB11-11-17	Улаштування планки з плит деревноволокнистих	100м2	1,68	<u>3626,36</u> 1030,12	<u>15,30</u> 13,43	6092	1731	<u>26</u> 23	<u>11,5200</u> 0,1221	<u>19,35</u> 0,21
148	C111-684 варіант 1	ЦСП "BZS" плита - 12 мм	1000м2	0,168	<u>705496,03</u> -	- -	118523	-	- -	- -	- -
149	KB12-7-2	Улаштування примикань	100м	2,1	<u>7795,79</u> 6595,52	<u>564,75</u> 209,55	16371	13851	<u>1186</u> 440	<u>66,3600</u> 1,7249	<u>139,36</u> 3,62
150	& C111-852-4-1И варіант 2	Покрівельна не армована мембрана Protan світло-сіра F91 2,2*15м	м2	229	<u>625,48</u> -	- -	143235	-	- -	- -	- -
151	C1555-112 варіант 2	Геотекстиль термічно фіксований нетканый Protan 300 г/м2	м2	192,05	<u>146,99</u> -	- -	28229	-	- -	- -	- -
152	& C123-528-1 варіант 10	Прижимна планка	пм	21	<u>928,82</u> -	- -	19505	-	- -	- -	- -
153	& C123-528-1 варіант 9	Парапетний фартук із оцинкованого металу з ПВХ-ламінацією	пм	212	<u>1016,11</u> -	- -	215415	-	- -	- -	- -
154	& C123-528-1 варіант 11	Захисний П-профіль із оцинкованої сталі (300мм)	пм	210	<u>786,10</u> -	- -	165081	-	- -	- -	- -
155	& C123-528-1 варіант 12	Куток із оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм (400мм)	пм	210	<u>797,83</u> -	- -	167544	-	- -	- -	- -
156	& C1-4-1-C варіант 5	Скоба для кріплення парапетного фартуха крок 300мм	шт	701	<u>205,29</u> -	- -	143908	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	& С123-528-1 варіант 8	Металевий крапельник з ПВХ- ламінацією	пм	210	<u>668,80</u>	-	140448	-	-	-	-
		Покрівля			-	-			-	-	-
158	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	8,78	<u>13985,42</u>	<u>2165,86</u>	122792	28799	<u>19016</u>	<u>38,3900</u>	<u>337,06</u>
					3280,04	783,40			6878	6,4686	56,79
159	КБ12-22-2	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	100м2	8,78	<u>26699,98</u>	<u>1291,16</u>	234426	4726	<u>11336</u>	<u>6,3000</u>	<u>55,31</u>
	К=45				538,27	459,34			4033	3,7710	33,11
160	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	8,78	<u>1654,80</u>	<u>70,95</u>	14529	12844	<u>623</u>	<u>16,2000</u>	<u>142,24</u>
					1462,86	62,27			547	0,5661	4,97
161	С111-870 варіант 1	Сітка D 3, 100x100	м2	878	<u>416,18</u>	-	365406	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
162	КБ12-18-5	Утеплення покриттів плитами з легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо	100м2	8,78	<u>6141,83</u>	<u>1819,90</u>	53925	37947	<u>15978</u>	<u>47,4000</u>	<u>416,17</u>
					4321,93	678,78			5960	5,5893	49,07
163	& С111-856-11 варіант 3	Камяна вата Монрок max E теплопровідністю 0,038 Вт/м*К; щільність 115 кг/м3, 150 мм	м2	904,34	<u>2412,06</u>	-	2181322	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
164	КБ12-18-5	Утеплення покриттів плитами з легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо	100м2	8,78	<u>6141,83</u>	<u>1819,90</u>	53925	37947	<u>15978</u>	<u>47,4000</u>	<u>416,17</u>
					4321,93	678,78			5960	5,5893	49,07
165	& С111-856-11 варіант 1	мін.вата MONROCK MAX E (2000x1200x 100 (12уп./пал.))	м2	904,34	<u>1674,60</u>	-	1514408	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
166	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	100м2	9,41	<u>740,66</u>	<u>11,10</u>	6970	6067	<u>104</u>	<u>7,1400</u>	<u>67,19</u>
					644,74	10,14			95	0,1020	0,96
167	С1555-112 варіант 3	Пароізоляція - плівка ПАРОБАР'ЕР тм/Н110	м2	1082,15	<u>34,13</u>	-	36934	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
168	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	100м2	8,78	<u>740,66</u>	<u>11,10</u>	6503	5661	<u>97</u>	<u>7,1400</u>	<u>62,69</u>
					644,74	10,14			89	0,1020	0,9
169	С1555-112 варіант 2	Геотекстиль термічно фіксований нетканый Protan 300 г/м2	м2	1009,7	<u>146,99</u>	-	148416	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
170	КБ12-19-2	Утеплення покриттів керамзитом	м3	175,6	<u>3226,13</u>	<u>363,52</u>	566508	63251	<u>63834</u>	<u>4,2800</u>	<u>751,57</u>
					360,20	123,46			21680	1,0143	178,11
171	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	8,78	<u>11266,07</u>	<u>2165,86</u>	98916	28799	<u>19016</u>	<u>38,3900</u>	<u>337,06</u>
					3280,04	783,40			6878	6,4686	56,79
172	КБ12-22-2	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	100м2	8,78	<u>2060,22</u>	<u>143,46</u>	18089	525	<u>1260</u>	<u>0,7000</u>	<u>6,15</u>
	К=5				59,81	51,04			448	0,4190	3,68
173	КБ11-39-4	Улаштування покрівлі із мембрани	100м2	8,78	<u>95783,87</u>	<u>11,13</u>	840982	47085	<u>98</u>	<u>52,0400</u>	<u>456,91</u>
					5362,72	9,77			86	0,0888	0,78
174	КБ12-1-7	Влаштування парапету по вузлу 13 Улаштування додаткового шару покрівельних рулонних наплавлюваних матеріалів	100м2	0,29	<u>1629,19</u>	<u>195,23</u>	472	277	<u>57</u>	<u>9,1700</u>	<u>2,66</u>
					955,97	72,63			21	0,5980	0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175	& C111-852-4-1И варіант 2	Покрівельна не армована мембрана Protan світло-сіра F91 2,2*15м	м2	29	<u>625,48</u> -	-	18139	-	-	-	-
176	КБ10-5-1	Установлення елементів каркаса з брусів	м3	0,49	<u>14361,93</u> 3300,82	-	7037	1617	-	<u>35,5500</u> -	<u>17,42</u> -
177	КБ12-1-7	По вузлу 15 Улаштування додаткового шару покрівельних рулонних наплавлених матеріалів	100м2	0,35	<u>1151,20</u> 955,97	<u>195,23</u> 72,63	403	335	<u>68</u> 25	<u>9,1700</u> 0,5980	<u>3,21</u> 0,21
178	& C111-852-4-1И варіант 1	Protan SE 1,8 світло-сіра F91 2,2 * 15м Покрівельна мембрана армована сіткою з поліестеру	м2	35	<u>779,71</u> -	-	27290	-	-	-	-
179	КБ26-34-1	Улаштування протипожежних поясів із волокнистих і зернистих матеріалів на розчині	1 м3	1,86	<u>1694,64</u> 1687,81	-	3152	3139	-	<u>16,1900</u> -	<u>30,11</u> -
180	& C111-31-B1-B2 варіант 2	Утеплювач екструдований пінополістірол ЕППС (НГ) 150мм	м2	13,02	<u>732,20</u> -	-	9533	-	-	-	-
181	C111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85	кг	62	<u>14,71</u> -	-	912	-	-	-	-
182	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	100м2	0,198	<u>740,66</u> 644,74	<u>11,10</u> 10,14	147	128	<u>2</u> 2	<u>7,1400</u> 0,1020	<u>1,41</u> 0,02
183	C1555-112 варіант 2	Геотекстиль термічно фіксований нетканий Protan 300 г/м2	м2	22,77	<u>146,99</u> -	-	3347	-	-	-	-
184	КБ10-5-1	Установлення елементів каркаса з брусів	м3	0,372	<u>14361,93</u> 3300,82	-	5343	1228	-	<u>35,5500</u> -	<u>13,22</u> -
185	КБ10-55-1	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів	10м3	0,0372	<u>5136,86</u> 1194,92	<u>23,13</u> 5,72	191	44	<u>1</u> -	<u>12,3200</u> 0,0550	<u>0,46</u> -
186	КБ20-23-1	Установлення флюгарок	шт	21	<u>466,34</u> 437,42	<u>7,98</u> 2,84	9793	9186	<u>168</u> 60	<u>4,5100</u> 0,0266	<u>94,71</u> 0,56
187	C130-262 варіант 3	Флюгарки	шт	21	<u>2238,51</u> -	-	47009	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 10					7930461	353523	<u>153110</u> 54659		<u>3832,52</u> 450,12
		Разом будівельні роботи, грн.					7930461				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7423828				
		всього заробітна плата, грн.					408182				
		Загальновиробничі витрати, грн.					228882				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					498,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					82420				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					8159343				

		Всього по розділу 10					8159343				
		Розділ 11. Ганки									
188	КБ11-29-1	Ганок № 2 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,044	<u>94302,61</u> 16034,58	<u>50,08</u> 43,95	4149	706	<u>2</u> 2	<u>155,6000</u> 0,3996	<u>6,85</u> 0,02
189	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,026	<u>101598,62</u> 24172,44	<u>47,30</u> 41,51	2642	628	<u>1</u> 1	<u>234,5700</u> 0,3774	<u>6,1</u> 0,01
190	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,126	<u>9947,25</u> 4919,33	<u>3547,93</u> 1206,83	1253	620	<u>447</u> 152	<u>50,7200</u> 9,3275	<u>6,39</u> 1,18
191	& С111-18041-3 варіант 1	Профлист, СН-44	м2	14,49	<u>342,35</u> -	<u>-</u> -	4961	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
192	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,0106	<u>13555,65</u> 12552,26	<u>226,54</u> 68,32	144	133	<u>2</u> 1	<u>132,8000</u> 0,5247	<u>1,41</u> 0,01
193	& С111-18041-3 варіант 2	Сталь листовая оцинкованная, з ПВХ ламінацією	м2	1,219	<u>1182,35</u> -	<u>-</u> -	1441	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
194	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,073	<u>8860,86</u> 5771,28	<u>-</u> -	647	421	<u>-</u> -	<u>55,3600</u> -	<u>4,04</u> -
195	& С113-965-В8-В1-В1 варіант 2	Водостічна ринва D150мм (в комплекті з фітінгами та кріпленням)	м	3,744	<u>926,91</u> -	<u>-</u> -	3470	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
196	& С113-965-В8-В1-В1 варіант 1	Водостічна труба D110мм (в комплекті з фітінгами та кріпленням)	м	3,848	<u>1290,54</u> -	<u>-</u> -	4966	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
197	& С113-1466-В6 варіант 1	Коліно труби діам.110мм	шт	1	<u>97,13</u> -	<u>-</u> -	97	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
198	ПР9-2082-4	Стіни виробничих будівель з багатошарових панелей заводської готовності, висота будівель до 20 м, монтаж	100 м2	0,434	<u>43398,97</u> 23200,77	<u>19444,02</u> 6910,68	18835	10069	<u>8439</u> 2999	<u>216,5700</u> 51,8414	<u>93,99</u> 22,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
199	& C111-1286-21	Сендвіч-панель ТПК стінова 200 мм MB 1180 мм термо замок C 0,5 PS/C 0,5 PS	м2	45,57	<u>2240,12</u>	-	102082	-	-	-	-
200	& C111-31-41	Нащільник поліестер 0,5мм (2,000м.)	м2	15,19	<u>1225,67</u>	-	18618	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
201	& C1-4-1-C	Самонаріз для кріплення мет.профілю до легких мет.конструкцій 4,8х19	шт	156,24	<u>3,29</u>	-	514	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
202	& C1-4-1-C	Самонаріз в метал до сендвіч-панелей GT12 5,5х6,3/250 Etanco	шт	56,42	<u>56,91</u>	-	3211	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
203	& C111-1721-13	Ущільнювальна стрічка ТПК УП-1 ППЕ НХ (5х50мм 20м)	м	17,36	<u>13,35</u>	-	232	-	-	-	-
204	& C111-213-12	Клей-герметик д/сендвіч-панелей Soudaflex 40 FC (12 шт/уп) (600мл(шт.) сірий)	шт	18,144	<u>452,08</u>	-	8203	-	-	-	-
205	КБ34-57-4	Заповнення каркасів стель мінераловатними плитами при товщині заповнення 100 мм	100м2	0,067	<u>7149,50</u>	<u>171,51</u>	479	468	<u>11</u>	<u>72,9000</u>	<u>4,88</u>
					6977,99	61,03			4	0,5719	0,04
206	& C111-856-11	мін.вата MONROCK MAX E (2000х1200х 100 (12уп./пал.))	м2	7,035	<u>1674,60</u>	-	11781	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
207	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,066	<u>7845,40</u>	<u>924,49</u>	518	414	<u>61</u>	<u>60,1800</u>	<u>3,97</u>
					6273,77	239,78			16	2,2464	0,15
208	C111-825	Поручень П-1	пм	6,6	<u>17418,25</u>	-	114960	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
209	C111-825	ОГ-2 (висота 700мм)	пм	1,6	<u>12880,27</u>	-	20608	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
210	КБ8-5-1	Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	1,152	<u>8579,89</u>	<u>148,35</u>	9884	939	<u>171</u>	<u>8,2000</u>	<u>9,45</u>
					815,00	73,22			84	0,6120	0,71
		Разом прямі витрати по розділу 11					333695	14398	<u>9134</u>		<u>137,08</u>
									3259		24,62
		Разом будівельні роботи, грн.					333695				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					310163				
		всього заробітна плата, грн.					17657				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8526				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2591				
		Всього будівельні роботи, грн.					342221				

		Всього по розділу 11					342221				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					32682316	4492157	<u>399112</u>		<u>42923,02</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					32682316		139058		1138,35
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					27791047				
		всього заробітна плата, грн.					4631215				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2453337				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5131,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					848677				
		Всього будівельні роботи, грн.					35135653				

		Всього по кошторису					35135653				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					49193,06				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					5479892				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Т. В. Лавриненко

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ю. В. Краснокутський

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260, вулиця Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва (5-й Пусковий комплекс)
05-02/2022

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на Конструктивні рішення

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260, вулиця Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва. Будівля школи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 8481,452 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,99227 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 449,871 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КРЗ-10-1	05-02/2022-КБ, л.8 Забивання тріщин у цегляних стінах цементним розчином	10 м	11,4	<u>657,96</u> 644,05	<u>13,91</u> 12,21	7501	7342	<u>159</u> 139	<u>6,4800</u> 0,1110	<u>73,87</u> 1,27
		Розділ 1. Каркас в осях 15-18, Ж-Ф на відм. +9,900. арк.17									
2	КБ9-17-1 тех.ч. п.1.3.5 к(труд)=1,03	Колона К1 Монтаж колон одноповерхових і багатоповерхових будівель і кранових естакад висотою до 25 м суцільного перерізу масою до 1,0 т /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/	т	9,9	<u>4199,56</u> 1569,54	<u>2377,07</u> 873,93	41576	15538	<u>23533</u> 8652	<u>15,4088</u> 6,8778	<u>152,55</u> 68,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КБ9-48-2	Електродугове зварювання при монтажі опорних частин каркасів [колон, підкранових балок] одноповерхових виробничих будівель	т	9,9	<u>433,72</u> 280,40	<u>99,26</u> 5,14	4294	2776	<u>983</u> 51	<u>2,1400</u> 0,0480	<u>21,19</u> 0,48
4	С121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колон, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	9,9	<u>103960,46</u> -	<u>-</u> -	1029209	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КБ9-18-1 тех.ч. п.1.3.5 к(труд)=1,03	Монтаж одиночних балок на відмітці до 25 м масою до 1 т /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/	т	26,95	<u>6794,21</u> 2372,19	<u>3794,90</u> 1402,91	183104	63931	<u>102273</u> 37808	<u>23,5664</u> 10,7232	<u>635,11</u> 288,99
6	КБ9-48-2	Електродугове зварювання при монтажі опорних частин каркасів [колон, підкранових балок] одноповерхових виробничих будівель	т	26,95	<u>433,72</u> 280,40	<u>99,26</u> 5,14	11689	7557	<u>2675</u> 139	<u>2,1400</u> 0,0480	<u>57,67</u> 1,29
7	С121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колон, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	26,95	<u>103960,46</u> -	<u>-</u> -	2801734	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КБ9-24-1 тех.ч. п.1.3.5 к(труд)=1,03	Вертикальні зв'язі вВ1, вВ2 Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнutoзварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/	т	1,35	<u>13487,12</u> 9030,93	<u>4224,12</u> 1558,92	18208	12192	<u>5703</u> 2105	<u>93,1120</u> 11,7976	<u>125,7</u> 15,93
9	С1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	1,35	<u>48787,33</u> -	<u>-</u> -	65863	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					4155677	101994	<u>135167</u> 48755		<u>992,22</u> 374,78
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4155677 3918516 150749 78844 164,05 27129 4234521				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					4234521				
		Розділ 2. Каркас в осях 15-18, А-Е на відм. +9,900 арк.18									
10	КБ9-17-1 тех.ч. п.1.3.5 к(труд)=1,03	Колона К1 Монтаж колон одноповерхових і багатопверхових будівель і кранових естакад висотою до 25 м суцільного перерізу масою до 1,0 т /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/	т	3,6	<u>4199,56</u> 1569,54	<u>2377,07</u> 873,93	15118	5650	<u>8557</u> 3146	<u>15,4088</u> 6,8778	<u>55,47</u> 24,76
11	КБ9-48-2	Електродугове зварювання при монтажі опорних частин каркасів [колон, підкранових балок] одноповерхових виробничих будівель	т	3,6	<u>433,72</u> 280,40	<u>99,26</u> 5,14	1561	1009	<u>357</u> 19	<u>2,1400</u> 0,0480	<u>7,7</u> 0,17
12	С121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т Балки Б1, Бд1	т	3,6	<u>103960,46</u> -	<u>-</u> -	374258	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ9-18-1 тех.ч. п.1.3.5 к(труд)=1,03	Монтаж одиночних балок на відмітці до 25 м масою до 1 т /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/	т	11,3	<u>6794,21</u> 2372,19	<u>3794,90</u> 1402,91	76775	26806	<u>42882</u> 15853	<u>23,5664</u> 10,7232	<u>266,3</u> 121,17
14	КБ9-48-2	Електродугове зварювання при монтажі опорних частин каркасів [колон, підкранових балок] одноповерхових виробничих будівель	т	11,3	<u>433,72</u> 280,40	<u>99,26</u> 5,14	4901	3169	<u>1122</u> 58	<u>2,1400</u> 0,0480	<u>24,18</u> 0,54
15	С121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т Вертикальні зв'язі ВВ1	т	11,3	<u>103960,46</u> -	<u>-</u> -	1174753	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КБ9-24-1 тех.ч. п.1.3.5 к(труд)=1,03	Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнutoзварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/	т	1,65	<u>13487,12</u> 9030,93	<u>4224,12</u> 1558,92	22254	14901	<u>6970</u> 2572	<u>93,1120</u> 11,7976	<u>153,63</u> 19,47
17	C1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	1,65	<u>48787,33</u> -	- -	80499	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1750119	51535	<u>59888</u> 21648		<u>507,28</u> 166,11
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1750119 1638696 73183 38590 80,82 13364 1788709				
		Всього по розділу 2					1788709				
18	КБ6-22-1	Розділ 3. Плита на відм+12,700 в осях 15-18, Ж-Ф л. 19 Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,715	<u>817527,02</u> 95888,49	<u>17988,92</u> 8004,64	584532	68560	<u>12862</u> 5723	<u>964,7700</u> 67,3508	<u>689,81</u> 48,16
19	& C111-32-B2 варіант 1	Профлист ТП 85	м2	596	<u>518,11</u> -	- -	308794	-	- -	- -	- -
20	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500с, діаметр 8 мм	т	3,2836	<u>50539,60</u> -	- -	165952	-	- -	- -	- -
21	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500с, діаметр 12 мм	т	2,0241	<u>48329,19</u> -	- -	97823	-	- -	- -	- -
22	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,4498	<u>44749,22</u> -	- -	20128	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					1177229	68560	<u>12862</u> 5723		<u>689,81</u> 48,16
		Разом будівельні роботи, грн.					1177229				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					1095807 74283 40910 88,56 14645 1218139 1218139				
23	КБ6-22-1	Розділ 4. Плита на відм. +12,700 в осях 15-18, А-Е л. 20 <i>Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм</i>	100м3	0,27	<u>817527,02</u> 95888,49	<u>17988,92</u> 8004,64	220732	25890	<u>4857</u> 2161	<u>964,7700</u> 67,3508	<u>260,49</u> 18,18
24	& С111-32-В2 варіант 1	Профлист ТП 85	м2	225	<u>518,11</u> -	- -	116575	-	- -	- -	- -
25	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500с, діаметр 8 мм	т	1,24	<u>50539,60</u> -	- -	62669	-	- -	- -	- -
26	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500с, діаметр 12 мм	т	0,765	<u>48329,19</u> -	- -	36972	-	- -	- -	- -
27	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,17	<u>44749,22</u> -	- -	7607	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					444555	25890	<u>4857</u> 2161		<u>260,49</u> 18,18
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					444555 413808 28051 15449 33,44 5530 460004				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 4					460004				
		Розділ 5. Каркас в осях 15-18, Ж-Ф на відм. +13,200 л. 21									
28	КБ9-17-1 тех.ч. п.1.3.5 к(труд)=1,03	Колона К1 Монтаж колон одноповерхових і багатопверхових будівель і кранових естакад висотою до 25 м суцільного перерізу масою до 1,0 т /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/	т	1,2	<u>4199,56</u> 1569,54	<u>2377,07</u> 873,93	5039	1883	<u>2852</u> 1049	<u>15,4088</u> 6,8778	<u>18,49</u> 8,25
29	КБ9-48-2	Електродугове зварювання при монтажі опорних частин каркасів [колон, підкранових балок] одноповерхових виробничих будівель	т	1,2	<u>433,72</u> 280,40	<u>99,26</u> 5,14	520	336	<u>119</u> 6	<u>2,1400</u> 0,0480	<u>2,57</u> 0,06
30	С121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	1,2	<u>103960,46</u> -	<u>-</u> -	124753	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КБ9-18-1 тех.ч. п.1.3.5 к(труд)=1,03	Балки Б1, Б4, Бд1 Монтаж одиночних балок на відмітці до 25 м масою до 1 т /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/	т	1,09	<u>6794,21</u> 2372,19	<u>3794,90</u> 1402,91	7406	2586	<u>4136</u> 1529	<u>23,5664</u> 10,7232	<u>25,69</u> 11,69
32	КБ9-48-2	Електродугове зварювання при монтажі опорних частин каркасів [колон, підкранових балок] одноповерхових виробничих будівель	т	1,09	<u>433,72</u> 280,40	<u>99,26</u> 5,14	473	306	<u>108</u> 6	<u>2,1400</u> 0,0480	<u>2,33</u> 0,05
33	С121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	1,09	<u>103960,46</u> -	<u>-</u> -	113317	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					251508	5111	<u>7215</u> 2590		<u>49,08</u> 20,05
		Разом будівельні роботи, грн.					251508				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					239182				
		всього заробітна плата, грн.					7701				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4007 8,31 1372 255515				

		Всього по розділу 5					255515				
34	КБ6-22-1	Розділ 6. Плита в осях 15-18, Ж-Ф на відм. +13,200 л. 21 <i>Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм</i>	100м3	0,025	<u>817527,02</u> 95888,49	<u>17988,92</u> 8004,64	20438	2397	<u>450</u> 200	<u>964,7700</u> 67,3508	<u>24,12</u> 1,68
35	& С111-32-В2 варіант 1	Профлист ТП 85	м2	20,8	<u>518,11</u> -	- -	10777	-	- -	- -	- -
36	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500с, діаметр 8 мм	т	0,1152	<u>50539,60</u> -	- -	5822	-	- -	- -	- -
37	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500с, діаметр 12 мм	т	0,072	<u>48329,19</u> -	- -	3480	-	- -	- -	- -
38	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,016	<u>44749,22</u> -	- -	716	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					41233	2397	<u>450</u> 200		<u>24,12</u> 1,68
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					41233 38386 2597 1430 3,1 512 42663				

		Всього по розділу 6					42663				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 7. Сходова клітина в осях 15-16, Л-Н, л. 35									
39	КБ7-53-11	Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, парпетів та ін.] масою до 0,5 т	100шт	1,54	<u>28868,48</u> 15033,57	<u>2245,18</u> 862,04	44457	23152	<u>3458</u> 1328	<u>149,3500</u> 7,8488	<u>230</u> 12,09
40	К589111-27 варіант 1	Східці з/б марки ЛС15-1 ГОСТ 8717.0-84 ГОСТ 8717.1-84(Ф325)	шт	154	<u>1160,67</u> -	<u>-</u> -	178743	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	КБ9-18-1 тех.ч. п.1.3.5 к(труд)=1,03	Монтаж одиночних балок на відмітці до 25 м масою до 1 т /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/	т	2,6124	<u>6794,21</u> 2372,19	<u>3794,90</u> 1402,91	17749	6197	<u>9914</u> 3665	<u>23,5664</u> 10,7232	<u>61,56</u> 28,01
42	КБ9-48-2	Електродугове зварювання при монтажі опорних частин каркасів [колон, підкранових балок] одноповерхових виробничих будівель	т	2,6124	<u>433,72</u> 280,40	<u>99,26</u> 5,14	1133	733	<u>259</u> 13	<u>2,1400</u> 0,0480	<u>5,59</u> 0,13
43	С121-649	Косоури	т	2,6124	<u>80083,16</u> -	<u>-</u> -	209209	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					451291	30082	<u>13631</u> 5006		<u>297,15</u> 40,23
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					451291 407578 35088 18966 40,49 6695 470257				
		----- Всього по розділу 7					470257				
		Разом прямі витрати по кошторису					8279113	292911	<u>234229</u> 86222		<u>2894,02</u> 670,46
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8279113 7751973 379133 202339 427,79 70738				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					8481452				

		Всього по кошторису					8481452				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					3992,27				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					449871				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Т. В. Лавриненко

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Ю. В. Краснокутський

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи I-III ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260, вулиця Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва (5-й Пусковий комплекс)
05-02/2022

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на Водопостачання та каналізація

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи I-III ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260, вулиця Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва. Будівля школи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1539,448 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,10913 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 233,751 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КБ16-7-1 к дем.=0,4	Розділ 1. Демонтажні роботи (Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	2,25	<u>2614,19</u> 2359,37	<u>254,82</u> 76,38	5882	5309	<u>573</u> 172	<u>22,1080</u> 0,6913	<u>49,74</u> 1,56		
2	КБ16-7-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	1,25	<u>2614,19</u> 2359,37	<u>254,82</u> 76,38	3268	2949	<u>319</u> 95	<u>22,1080</u> 0,6913	<u>27,64</u> 0,86		
3	КР15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,45	<u>6040,64</u> 5773,28	<u>267,36</u> 97,08	2718	2598	<u>120</u> 44	<u>61,0800</u> 0,8826	<u>27,49</u> 0,4		
4	КР15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,25	<u>14416,77</u> 13880,26	<u>536,51</u> 191,90	3604	3470	<u>134</u> 48	<u>146,8500</u> 1,7447	<u>36,71</u> 0,44		
5	КБ17-1-10 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення піддонів душових чавунних і сталевих мілких	10компл.	0,2	<u>912,50</u> 653,89	<u>258,61</u> 94,03	183	131	<u>52</u> 19	<u>6,4960</u> 0,8738	<u>1,3</u> 0,17		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	KP15-4-6	Знімання трапів чавунних	шт	2	<u>68,09</u> 54,18	<u>13,91</u> 12,21	136	108	<u>28</u> 24	<u>0,6000</u> 0,1110	<u>1,2</u> 0,22
7	KP15-1-1	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	100м	0,5	<u>6971,61</u> 6839,32	<u>132,29</u> 47,32	3486	3420	<u>66</u> 24	<u>75,7400</u> 0,4302	<u>37,87</u> 0,22
8	KP15-1-2	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	100м	1,5	<u>8742,85</u> 8478,27	<u>264,58</u> 94,64	13114	12717	<u>397</u> 142	<u>93,8900</u> 0,8604	<u>140,84</u> 1,29
9	КБ16-7-10 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 100 мм	100м	0,55	<u>5836,92</u> 4610,59	<u>1226,33</u> 348,26	3210	2536	<u>674</u> 192	<u>45,2640</u> 3,2030	<u>24,9</u> 1,76
		Разом прямі витрати по розділу 1					35601	33238	<u>2363</u> 760		<u>347,69</u> 6,92
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					35601 33998 18610 37,23 6158 54211				

		Всього по розділу 1					54211				
		Розділ 2. Водопровід господарчо-питний внутрішній В1									
10	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	3	<u>18152,98</u> 9737,07	<u>4781,23</u> 2549,09	54459	29211	<u>14344</u> 7647	<u>89,9000</u> 24,7574	<u>269,7</u> 74,27
11	C113-1681	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20x2,8 мм	м	300	<u>71,15</u> -	<u>-</u> -	21345	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,25	<u>14432,14</u> 10007,84	<u>3021,22</u> 1576,82	3608	2502	<u>755</u> 394	<u>92,4000</u> 15,2947	<u>23,1</u> 3,82
13	C113-1682	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25x3,5 мм	м	25	<u>49,13</u> -	<u>-</u> -	1228	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	C113-1873-1A варіант 1	Кран кульовий муфтовий діам. 15 мм	шт	50	<u>232,33</u>	-	11617	-	-	-	-
15	ПР26-5004	Ізоляція трубопроводів ізоляцією Ізофом [Мерілон]	100 п.м	1,1	<u>399,16</u>	<u>16,17</u>	439	421	<u>18</u>	<u>4,0500</u>	<u>4,46</u>
16	& C111-1747-1И-В3-1 варіант 8	Thermaflex FRZ двн.22 (товщ.13мм)	м	87,55	<u>52,89</u>	-	4631	-	-	-	-
17	& C111-1747-1И-В3-1 варіант 2	Thermaflex FRZ двн.28 (товщ.13мм)	м	25,75	<u>54,06</u>	-	1392	-	-	-	-
18	& C113-1793-11 варіант 4	Гильза проходна вогнезахісна, для труб ф 20х2,8мм	шт	28	<u>999,72</u>	-	27992	-	-	-	-
19	& C113-1793-11 варіант 5	Гильза проходна вогнезахісна, для труб ф 25х3,5 мм	шт	8	<u>1122,12</u>	-	8977	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					135688	32134	<u>15117</u>		<u>297,26</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					135688		8048		78,16
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					88437				
		всього заробітна плата, грн.					40182				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20661				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					39,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6510				
		Всього будівельні роботи, грн.					156349				

		Всього по розділу 2					156349				
20	КБ16-14-12	Розділ 3. Гаряче водопостачання Т3, Т4 Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	3,05	<u>18152,98</u>	<u>4781,23</u>	55367	29698	<u>14583</u>	<u>89.9000</u>	<u>274,2</u>
					9737,07	2549,09			7775	24,7574	75,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	C113-1689	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20х3,4 мм	м	305	<u>34,70</u>	-	10584	-	-	-	-
22	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,25	<u>14432,14</u> 10007,84	<u>3021,22</u> 1576,82	3608	2502	<u>755</u> 394	<u>92,4000</u> 15,2947	<u>23,1</u> 3,82
23	C113-1690	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 25х4,2 мм	м	25	<u>54,12</u>	-	1353	-	-	-	-
24	C113-1873-1А	Кран кульовий муфтовий діам. 15 мм	шт	12	<u>232,33</u>	-	2788	-	-	-	-
25	КМ12-790-1	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 15-25 мм	10 шт	0,2	<u>5783,79</u> 5122,56	<u>265,01</u> 83,46	1157	1025	<u>53</u> 17	<u>48,0000</u> 0,6970	<u>9,6</u> 0,14
26	C113-1873-1Г	Балансувальний клапан муфтовий, діам. 15 мм	шт	2	<u>20261,61</u>	-	40523	-	-	-	-
27	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	2	<u>26,48</u> 22,63	-	53	45	-	<u>0,2000</u>	<u>0,4</u>
28	C113-1873-1Г	Автоматичний повітровідвідник ду15мм	шт	2	<u>504,97</u>	-	1010	-	-	-	-
29	ПР26-5004	Ізоляція трубопроводів ізоляцією Ізофом [Мерілон]	100 п.м	1,4	<u>399,16</u> 382,68	<u>16,17</u> 6,57	559	536	<u>23</u> 9	<u>4,0500</u> 0,0630	<u>5,67</u> 0,09
30	& C111-1747-1И-В3-1	Thermaflex FRZ двн.22 (товщ.13мм)	м	118,45	<u>52,89</u>	-	6265	-	-	-	-
31	& C111-1747-1И-В3-1	Thermaflex FRZ двн.28 (товщ.13мм)	м	25,75	<u>54,06</u>	-	1392	-	-	-	-
32	& C113-1793-11	Гильза проходна вогнезахісна, для труб ф 20х2,8мм	шт	36	<u>999,72</u>	-	35990	-	-	-	-
33	& C113-1793-11	Гильза проходна вогнезахісна, для труб ф 25х3,5 мм	шт	6	<u>1122,12</u>	-	6733	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					167382	33806	<u>15414</u> 8195		<u>312,97</u> 79,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					167382 118162 42001 21518 40,89 6763 188900 188900				
		Розділ 4. Каналізація побутова К1 Санітарне-технічне обладнання									
34	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	7,2	<u>3958,71</u>	<u>253,73</u>	28503	24573	<u>1827</u>	<u>31,9800</u>	<u>230,26</u>
					3412,91	93,92			676	0,8669	6,24
35	С130-650	Умивальник керамічний (комплектно);	комплект	72	<u>6680,15</u>	-	480971	-	-	-	-
	варіант 1	сифоном			-	-			-	-	-
36	С130-616	Змішувач умивальника типу Зм-Ум ДР НА ДСТУ Б В.2.5-10-97	комплект	72	<u>1466,77</u>	-	105607	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
37	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,4	<u>5766,56</u>	<u>443,64</u>	2307	1537	<u>177</u>	<u>36,4100</u>	<u>14,56</u>
					3841,98	165,13			66	1,5210	0,61
38	С130-905	Унітаз керамічний з бачком зливним низкорозташовним в комплекті	шт	4	<u>3428,09</u>	-	13712	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
39	КБ17-3-4	Установлення чаш [унітазів] наземних з бачком високорозташованим	10компл.	2,8	<u>14691,51</u>	<u>979,05</u>	41136	15143	<u>2741</u>	<u>52,4800</u>	<u>146,94</u>
					5408,06	343,39			961	3,1409	8,79
40	С130-901	Чаша "Генуя" керамічна із смивним бачком та сифоном	шт	28	<u>7073,06</u>	-	198046	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
41	КБ17-4-1	Установлення пісуарів настінних [одиночних]	10компл.	1	<u>2082,22</u>	<u>191,99</u>	2082	1590	<u>192</u>	<u>15,2500</u>	<u>15,25</u>
					1589,81	70,59			71	0,6532	0,65
42	С130-530	Пісуари напівфарфорові та фарфорові настінні з пісуарним краном із суцільновідлитим сифоном, розмір 435x360x290 мм	шт	10	<u>3951,81</u>	-	39518	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
43	КБ17-1-10	Установлення піддонів душових чавунних і сталевих мілких	10компл.	0,3	<u>2611,82</u>	<u>646,53</u>	784	490	<u>194</u>	<u>16,2400</u>	<u>4,87</u>
					1634,72	235,07			71	2,1845	0,66
44	С130-539	Піддони душові	шт	3	<u>6950,51</u>	-	20852	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
45	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	0,3	<u>1332,27</u>	-	400	373	-	<u>11,4800</u>	<u>3,44</u>
					1243,40	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	C130-616 варіант 2	Змішувач умивальника типу Зм-ДшДРнШл	комплект	3	<u>3812,77</u>	-	11438	-	-	-	-
47	KB17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	1	<u>6953,70</u>	<u>66,42</u>	6954	796	<u>66</u>	<u>7,5400</u>	<u>7,54</u>
					795,62	24,55			25	0,2267	0,23
48	KB16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	1,25	<u>10715,58</u>	<u>84,53</u>	13394	13169	<u>106</u>	<u>95,7800</u>	<u>119,73</u>
					10534,84	30,08			38	0,2700	0,34
49	C130-1199 варіант 1	Труба каналізаційна пластикова, діаметр 50х1,8 мм	м	125	<u>88,05</u>	-	11006	-	-	-	-
50	KB16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	1,9	<u>10503,88</u>	<u>173,28</u>	19957	19193	<u>329</u>	<u>91,8400</u>	<u>174,5</u>
					10101,48	62,57			119	0,5652	1,07
51	C1630-1 варіант 1	Труба каналізаційна пластикова, діаметр 100х2,7 мм	м	190	<u>213,75</u>	-	40613	-	-	-	-
52	C113-1478	Ревізія ПВХ діам. 110 мм	шт	20	<u>208,59</u>	-	4172	-	-	-	-
53	& C113-1793-11 варіант 6	Протипожежна муфта Фенікс ППМ-110 для трубі Ду 100 мм	шт	40	<u>234,72</u>	-	9389	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					1050841	76864	<u>5632</u>		<u>717,09</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1050841		2027		18,59
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					968345				
		всього заробітна плата, грн.					78891				
		Загальновиробничі витрати, грн.					40558				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					77,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12775				
		Всього будівельні роботи, грн.					1091399				

		Всього по розділу 4					1091399				
54	KB16-13-2	Розділ 5. Каналізація дощова К2 Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,55	<u>10503,88</u>	<u>173,28</u>	5777	5556	<u>95</u>	<u>91,8400</u>	<u>50,51</u>
					10101,48	62,57			34	0,5652	0,31
55	C1630-1 варіант 1	Труба каналізаційна пластикова, діаметр 100х2,7 мм	м	55	<u>213,75</u>	-	11756	-	-	-	-
					-	-			-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	C130-262 варіант 1	Бронка водостічна с елктроприводом, 100мм	шт	4	<u>6009,71</u>	-	24039	-	-	-	-
57	C130-262 варіант 2	Компенсаційний патрубок селистичноюманжетою, 100мм	шт	4	<u>360,95</u>	-	1444	-	-	-	-
58	C113-1478	Ревізія ПВХ діам. 110 мм	шт	3	<u>208,59</u>	-	626	-	-	-	-
59	& C113- 1793-11 варіант 6	Протипожежна муфта Фенікс ППМ-110 для трубі Ду 100 мм	шт	9	<u>234,72</u>	-	2112	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					45754	5556	<u>95</u> 34		<u>50,51</u> 0,31
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					45754 40103 5590 2834 5,34 883 48588				
		----- Всього по розділу 5					48588				
		Разом прямі витрати по кошторису					1435266	181598	<u>38621</u> 19064		<u>1725,52</u> 183,54
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1435266 1215047 200662 104182 200,07 33089 1539448				
		----- Всього по кошторису					1539448				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2109,13				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					233751				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Т. В. Лавриненко

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Ю. В. Краснокутський

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ7-55-5	Установлення вентиляційних блоків масою до 1 т	100шт	0,6	<u>42372,17</u> 17149,74	<u>22764,00</u> 9910,65	25423	10290	<u>13658</u> 5946	<u>172,5500</u> 86,3031	<u>103,53</u> 51,78
6	& С1411-51 варіант 4	Вентиляційні блоки з/б 30x50 LAS Vent	шт	60	<u>804,28</u> -	- -	48257	-	- -	- -	- -
7	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	2	<u>223,52</u> 180,89	<u>29,84</u> 7,90	447	362	<u>60</u> 16	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>3,64</u> 0,15
8	С111-1756 варіант 27	Решітка внутрішня металева радіальна 3040-1Ж-600x300 GSM	шт	1	<u>4050,00</u> -	- -	4050	-	- -	- -	- -
9	С111-1756 варіант 37	Зовнішня решітка металева щілинна, 3040-1Ж - 100x100 GSM	шт	1	<u>1406,16</u> -	- -	1406	-	- -	- -	- -
10	КБ20-3-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	100м2	0,024	<u>133815,98</u> 23248,50	<u>541,37</u> 195,84	3212	558	<u>13</u> 5	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>5,75</u> 0,04
11	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм ВП-5	100м2	0,55	<u>130037,06</u> 20115,73	<u>493,51</u> 178,80	71520	11064	<u>271</u> 98	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>114,07</u> 0,92
12	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	1	<u>223,52</u> 180,89	<u>29,84</u> 7,90	224	181	<u>30</u> 8	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>1,82</u> 0,07
13	С111-1756 варіант 37	Зовнішня решітка металева щілинна, 3040-1Ж - 100x100 GSM	шт	1	<u>1406,16</u> -	- -	1406	-	- -	- -	- -
14	КБ20-3-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм В-2	100м2	0,024	<u>133815,98</u> 23248,50	<u>541,37</u> 195,84	3212	558	<u>13</u> 5	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>5,75</u> 0,04
15	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	<u>1335,51</u> 1051,11	<u>54,01</u> 18,31	1336	1051	<u>54</u> 18	<u>10,2000</u> 0,1630	<u>10,2</u> 0,16
16	С130-66 варіант 6	Вентилятор даховий KROM-3,55 ССК	шт	1	<u>8057,27</u> -	- -	8057	-	- -	- -	- -
17	С1630-732 варіант 1	Стакан монтажний утеплений STAM310-50 ССК	шт	1	<u>27913,68</u> -	- -	27914	-	- -	- -	- -
18	КБ7-55-5	Установлення вентиляційних блоків масою до 1 т	100шт	0,48	<u>42372,17</u> 17149,74	<u>22764,00</u> 9910,65	20339	8232	<u>10927</u> 4757	<u>172,5500</u> 86,3031	<u>82,82</u> 41,43
19	& С1411-51 варіант 2	Вентиляційні блоки з/б 21x62 LAS Vent	шт	48	<u>1959,43</u> -	- -	94053	-	- -	- -	- -
20	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	27	<u>223,52</u> 180,89	<u>29,84</u> 7,90	6035	4884	<u>806</u> 213	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>49,14</u> 2,01
21	С111-1756 варіант 29	Зовнішня решітка металева щілинна, 3040-1Ж - 200x200 GSM	шт	23	<u>1197,06</u> -	- -	27532	-	- -	- -	- -
22	С111-1756 варіант 26	Зовнішня решітка металева щілинна, 3040-1Ж - 150x150 GSM В-4	шт	4	<u>1548,96</u> -	- -	6196	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	<u>1335,51</u> 1051,11	<u>54,01</u> 18,31	1336	1051	<u>54</u> 18	<u>10,2000</u> 0,1630	<u>10,2</u> 0,16
24	С130-66 варіант 6	Вентилятор даховий KROM-3,55 ССК	шт	1	<u>8057,27</u> -	-	8057	-	-	-	-
25	С1630-732 варіант 1	Стакан монтажний утеплений STAM310-50 ССК	шт	1	<u>27913,68</u> -	-	27914	-	-	-	-
26	КБ20-3-7	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром 355 мм	100м2	0,02201	<u>92408,65</u> 20115,73	<u>436,72</u> 153,88	2034	443	<u>10</u> 3	<u>207,4000</u> 1,4418	<u>4,56</u> 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 1					1034793	42350	<u>27607</u> 12589		<u>426,74</u> 110,44
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1034793 964836 54939 29376 60,22 9958 1064169				
		Всього по розділу 1					1064169				
		Розділ 2. Опалення									
27	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 50 мм	шт	40	<u>401,52</u> 251,24	<u>88,75</u> 20,63	16061	10050	<u>3550</u> 825	<u>2,4100</u> 0,1814	<u>96,4</u> 7,26
28	С1630-154 варіант 17	Клапан ручний запірний ф32 MSV-S	шт	12	<u>8065,49</u> -	-	96786	-	-	-	-
29	С1630-154 варіант 18	Кран ручний балансувальний ф32 USV-I	шт	12	<u>9187,49</u> -	-	110250	-	-	-	-
30	С1630-154 варіант 19	Клапан кульовий муфтовий, діаметр 32 мм	шт	16	<u>815,84</u> -	-	13053	-	-	-	-
31	КМ12-790-3 в.в. п.2.12.1.2 к(труд)=1,25	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні однаважильні та двоважильні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 50 мм [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0,8	<u>9860,79</u> 8537,60	<u>483,03</u> 144,77	7889	6830	<u>386</u> 116	<u>80,0000</u> 1,1440	<u>64</u> 0,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	C1630-154 варіант 20	Запірно-вимірювальний клапан з налаштуванням ф50 ASV-I Danfoss	шт	8	<u>9044,69</u> -	-	72358	-	-	-	-
33	KM11-350-3	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм	шт	8	<u>617,42</u> 500,40	<u>58,20</u> 23,64	4939	4003	<u>466</u> 189	<u>4,8000</u> 0,2268	<u>38,4</u> 1,81
34	C130-1107 варіант 4	Регулятор тиску, Danfoss ASV-P 30	шт	8	<u>7417,61</u> -	-	59341	-	-	-	-
35	KB16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	8	<u>376,81</u> 251,24	<u>63,76</u> 16,66	3014	2010	<u>510</u> 133	<u>2,4100</u> 0,1561	<u>19,28</u> 1,25
36	C1630-154 варіант 13	Клапан кульовий муфтовий з штуцером, діаметр 15 мм	шт	8	<u>507,80</u> -	-	4062	-	-	-	-
37	KB18-17-10	Установлення повітровідвідників	шт	8	<u>236,63</u> 175,16	<u>42,04</u> 14,05	1893	1401	<u>336</u> 112	<u>1,6600</u> 0,1231	<u>13,28</u> 0,98
38	& C1630- 1531-3-ИД варіант 1	Автоматичний повітровідвідник, ф15мм	шт	8	<u>2173,34</u> -	-	17387	-	-	-	-
39	KB10-39-1	Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін.	100шт	0,08	<u>23405,44</u> 10110,80	-	1872	809	-	<u>106,9700</u> -	<u>8,56</u> -
40	C113-2129 варіант 1	Шкафи розподільчі для колекторів вбудовані	шт	8	<u>3864,79</u> -	-	30918	-	-	-	-
41	KB16-22-1	Установлення колектора розподільчого для радіаторної системи опалення	шт	8	<u>2071,15</u> 1436,52	<u>210,53</u> 61,62	16569	11492	<u>1684</u> 493	<u>13,9400</u> 0,5596	<u>111,52</u> 4,48
42	C113-1496 варіант 1	Колектори розподільчі для радіаторної системи опалення (подача/обратка)	шт	8	<u>19449,49</u> -	-	155596	-	-	-	-
43	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТСЗів], маса до 5 кг	шт	2	<u>168,11</u> 164,88	<u>3,23</u> 1,31	336	330	<u>6</u> 3	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>3,2</u> 0,03
44	1701-1060 варіант 10	Автоматичний регулятор температури в приміщенні RDJ100 Siemens	шт	2	<u>3634,00</u> -	-	7268	-	-	-	-
45	KM12-790-2 в.в. п.2.12.1.2 к(труд)=1,25	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 32-40 мм [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0,1	<u>7541,34</u> 6403,20	<u>337,68</u> 103,89	754	640	<u>34</u> 10	<u>60,0000</u> 0,8460	<u>6</u> 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	15061-16017 варіант 4	Клапан поворотний двоходовий VRB2 DN 40 з сервоприводом	шт	1	<u>40227,00</u>	-	40227	-	-	-	-
47	KM12-790-1 в.в. п.2.12.1.2 к(труд)=1,25	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 15-25 мм [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0,1	<u>7109,32</u> 6403,20	<u>265,01</u> 83,46	711	640	<u>27</u> 8	<u>60,0000</u> 0,6970	<u>6</u> 0,07
48	15061-16017 варіант 3	Клапан поворотний двоходовий VRB2 DN 25 з сервоприводом	шт	1	<u>20677,00</u>	-	20677	-	-	-	-
49	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталених	100кВт	1,71684	<u>15820,36</u> 9632,88	<u>2223,42</u> 812,98	27161	16538	<u>3817</u> 1396	<u>96,9200</u> 7,4618	<u>166,4</u> 12,81
50	& C130- 557П-1-18 варіант 1	Біметалеві радіатори h=500мм, загальним тепловим навантаженням Q=56043 ккал/год, Global Style . (секція)	шт	1004	<u>780,26</u>	-	783381	-	-	-	-
51	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	164	<u>25,94</u> 22,63	-	4254	3711	-	<u>0,2000</u>	<u>32,8</u>
52	C1630-115 варіант 2	Термостатичний елемент із захисним кожухом Danfoss RAW	комплект	123	<u>1044,29</u>	-	128448	-	-	-	-
53	C1630-115 варіант 1	Комплект підключення радіаторів з кронштейнами 1/2 і заглушкою.RA-N, прямий	комплект	164	<u>698,25</u>	-	114513	-	-	-	-
54	C130-1106 варіант 7	Запірний клапан DN15 RLV, Danfoss	шт	164	<u>1196,78</u>	-	196272	-	-	-	-
55	C130-1106 варіант 2	Кран Маєвського	шт	164	<u>104,71</u>	-	17172	-	-	-	-
56	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	5,877	<u>18172,83</u> 9737,07	<u>4781,23</u> 2549,09	106802	57225	<u>28099</u> 14981	<u>89,9000</u> 24,7574	<u>528,34</u> 145,5
57	C113-1681 варіант 4	Трубопровід Ре-Хс з антидифузійним прошарком - ф18х2,5 в теплоізоляції товщ. 6мм KAN-therm Push	м	587,7	<u>96,27</u>	-	56578	-	-	-	-
58	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	5,877	<u>14432,14</u> 10007,84	<u>3021,22</u> 1576,82	84818	58816	<u>17756</u> 9267	<u>92,4000</u> 15,2947	<u>543,03</u> 89,89
59	C113-1681 варіант 5	Трубопровід Ре-Хс з антидифузійним прошарком - ф20х3,2 в теплоізоляції товщ. 6мм KAN-therm Push	м	587,7	<u>123,25</u>	-	72434	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	5,877	<u>15168,98</u> 11491,69	<u>1893,65</u> 945,54	89148	67537	<u>11129</u> 5557	<u>106,1000</u> 9,1445	<u>623,55</u> 53,74
61	C113-1681 варіант 6	Трубопровід Ре-Хс з антидифузійним прошарком - ф32х4,4 в теплоізоляції товщ. 6мм KAN-therm Push	м	587,7	<u>166,65</u> -	- -	97940	-	- -	- -	- -
62	КБ16-7-2	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,4	<u>6690,63</u> 5898,41	<u>637,04</u> 190,96	2676	2359	<u>255</u> 76	<u>55,2700</u> 1,7283	<u>22,11</u> 0,69
63	C113-38 варіант 1	Трубопровід з вуглецевої сталі з антикорозійним покриттям з цинку - ф18х1,5 KAN-therm Steel	м	40	<u>151,04</u> -	- -	6042	-	- -	- -	- -
64	КБ16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,4	<u>6701,16</u> 5898,41	<u>637,04</u> 190,96	2680	2359	<u>255</u> 76	<u>55,2700</u> 1,7283	<u>22,11</u> 0,69
65	C113-39 варіант 1	Трубопровід з вуглецевої сталі з антикорозійним покриттям з цинку - ф25х2,8 KAN-therm Steel	м	40	<u>151,22</u> -	- -	6049	-	- -	- -	- -
66	КБ16-7-4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,4	<u>6719,81</u> 5898,41	<u>637,04</u> 190,96	2688	2359	<u>255</u> 76	<u>55,2700</u> 1,7283	<u>22,11</u> 0,69
67	C113-40 варіант 1	Трубопровід з вуглецевої сталі з антикорозійним покриттям з цинку - ф32х2,8 KAN-therm Steel	м	40	<u>215,11</u> -	- -	8604	-	- -	- -	- -
68	КБ16-7-5	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,4	<u>6746,45</u> 5898,41	<u>637,04</u> 190,96	2699	2359	<u>255</u> 76	<u>55,2700</u> 1,7283	<u>22,11</u> 0,69
69	C113-41 варіант 1	Трубопровід з вуглецевої сталі з антикорозійним покриттям з цинку - ф40х3 KAN-therm Steel	м	40	<u>267,42</u> -	- -	10697	-	- -	- -	- -
70	КБ16-7-6	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,4	<u>9667,26</u> 7578,19	<u>1673,48</u> 472,70	3867	3031	<u>669</u> 189	<u>71,0100</u> 4,3530	<u>28,4</u> 1,74
71	C113-42 варіант 1	Трубопровід з вуглецевої сталі з антикорозійним покриттям з цинку - ф50х3 KAN-therm Steel	м	40	<u>314,01</u> -	- -	12560	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	2	<u>1138,12</u> 1060,63	<u>23,67</u> 1,52	2276	2121	<u>47</u> 3	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>16,44</u> 0,03
73	ПР26-5004	Ізоляція трубопроводів ізоляцією Ізофом [Мерілон]	100 п.м	2	<u>399,16</u> 382,68	<u>16,17</u> 6,57	798	765	<u>32</u> 13	<u>4,0500</u> 0,0630	<u>8,1</u> 0,13
74	& С111-1747-1И-В3-1	Трубна теплоізоляція 25мм, для труб 18	м	41,2	<u>100,98</u> -	- -	4160	-	- -	- -	- -
75	варіант 21 & С111-1747-1И-В3-1	Трубна теплоізоляція 25мм, для труб 25	м	41,2	<u>119,75</u> -	- -	4934	-	- -	- -	- -
76	варіант 19 & С111-1747-1И-В3-1	Трубна теплоізоляція 25мм, для труб 32	м	41,2	<u>135,00</u> -	- -	5562	-	- -	- -	- -
77	варіант 17 & С111-1747-1И-В3-1	Трубна теплоізоляція 25мм, для труб 40	м	41,2	<u>170,19</u> -	- -	7012	-	- -	- -	- -
78	варіант 18 & С111-1747-1И-В3-1	Трубна теплоізоляція 25мм, для труб 50	м	41,2	<u>205,38</u> -	- -	8462	-	- -	- -	- -
	варіант 22										
		Разом прямі витрати по розділу 2					2552648	257385	<u>69568</u> 33599		<u>2402,14</u> 323,48
		Разом устаткування, грн.					68172				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					623				
		Всього устаткування, грн.					68795				
		Разом будівельні роботи, грн.					2484476				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2157523				
		всього заробітна плата, грн.					290984				
		Загальновиробничі витрати, грн.					149000				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					283,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					46813				
		Всього будівельні роботи, грн.					2633476				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					2702272				
		Разом прямі витрати по кошторису					3587441	299735	<u>97175</u>		<u>2828,88</u>
									46188		433,92
		Разом устаткування, грн.					68172				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					623				
		Всього устаткування, грн.					68795				
		Разом будівельні роботи, грн.					3519269				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3122359				
		всього заробітна плата, грн.					345923				
		Загальновиробничі витрати, грн.					178376				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					343,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					56771				
		Всього будівельні роботи, грн.					3697645				


		Всього по кошторису					3766441				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					3606,1				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					402694				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Т. В. Лавриненко

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ю. В. Краснокутський

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260, вулиця Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва (5-й Пусковий комплекс)
05-02/2022

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на Електротехнічні роботи

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260, вулиця Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва. Будівля школи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 5542,756 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 4,00807 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 429,185 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Розділ 1. Щити												
1	KM8-573-4	ШР-1 Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600x600x350 мм	шт	1	<u>777,04</u> 351,97	<u>144,79</u> 35,67	777	352	<u>145</u> 36	<u>3,2000</u> 0,2946	<u>3,2</u> 0,29			
2	C113-2131 варіант 1	Шафа розподільча	шт	1	<u>4929,58</u> -	<u>-</u> -	4930	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
3	KM8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	24	<u>380,85</u> 170,75	<u>22,48</u> 4,86	9140	4098	<u>540</u> 117	<u>1,6000</u> 0,0421	<u>38,4</u> 1,01			
4	1504-1002 варіант 13	Автоматичний вимикач, 25А 3Р, D	шт	1	<u>1092,50</u> -	<u>-</u> -	1093	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
5	1504-1002 варіант 29	Автоматичний вимикач, 10А 3Р, С	шт	1	<u>684,25</u> -	<u>-</u> -	684	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
6	1504-1002 варіант 7	Автоматичний вимикач, 10А 1Р, С	шт	7	<u>368,00</u> -	<u>-</u> -	2576	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1504-1002 варіант 28	Автоматичний вимикач, 6А 1Р, С	шт	9	<u>247,25</u>	-	2225	-	-	-	-
8	1504-1002 варіант 9	Дифференціальний вимикач 2Р, 16А, КЗС-2М	шт	4	<u>1074,10</u>	-	4296	-	-	-	-
9	1504-1002 варіант 30	Контактор магнітний, 10А 1Р, КМ 1Р/10А	шт	2	<u>494,50</u>	-	989	-	-	-	-
10	1504-1002 варіант 10	Незалежний розчеплювач	шт	1	<u>483,00</u>	-	483	-	-	-	-
11	КМ8-573-4	ШР-2 Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	<u>777,04</u>	<u>144,79</u>	777	352	<u>145</u>	<u>3,2000</u>	<u>3,2</u>
12	С113-2131 варіант 1	Шафа розподільча	шт	1	<u>351,97</u>	<u>35,67</u>	4930	-	<u>36</u>	<u>0,2946</u>	<u>0,29</u>
13	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	22	<u>4929,58</u>	-	8379	3757	-	-	-
14	1504-1002 варіант 13	Автоматичний вимикач, 25А 3Р, D	шт	1	<u>380,85</u>	<u>22,48</u>	1093	-	<u>495</u>	<u>1,6000</u>	<u>35,2</u>
15	1504-1002 варіант 29	Автоматичний вимикач, 10А 3Р, С	шт	2	<u>170,75</u>	<u>4,86</u>	1369	-	<u>107</u>	<u>0,0421</u>	<u>0,93</u>
16	1504-1002 варіант 7	Автоматичний вимикач, 10А 1Р, С	шт	3	<u>1092,50</u>	-	1104	-	-	-	-
17	1504-1002 варіант 28	Автоматичний вимикач, 6А 1Р, С	шт	7	<u>684,25</u>	-	1731	-	-	-	-
18	1504-1002 варіант 9	Дифференціальний вимикач 2Р, 16А, КЗС-2М	шт	9	<u>368,00</u>	-	9667	-	-	-	-
19	КМ8-573-4	ШР-5 Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	<u>247,25</u>	<u>144,79</u>	777	352	<u>145</u>	<u>3,2000</u>	<u>3,2</u>
20	С113-2131 варіант 1	Шафа розподільча	шт	1	<u>351,97</u>	<u>35,67</u>	4930	-	<u>36</u>	<u>0,2946</u>	<u>0,29</u>
21	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	31	<u>4929,58</u>	-	11806	5293	-	-	-
22	1504-1002 варіант 13	Автоматичний вимикач, 25А 3Р, D	шт	1	<u>380,85</u>	<u>22,48</u>	1093	-	<u>697</u>	<u>1,6000</u>	<u>49,6</u>
23	1504-1002 варіант 29	Автоматичний вимикач, 10А 3Р, С	шт	1	<u>170,75</u>	<u>4,86</u>	684	-	<u>151</u>	<u>0,0421</u>	<u>1,31</u>
24	1504-1002 варіант 7	Автоматичний вимикач, 10А 1Р, С	шт	12	<u>1092,50</u>	-	4416	-	-	-	-
25	1504-1002 варіант 28	Автоматичний вимикач, 6А 1Р, С	шт	7	<u>684,25</u>	-	1731	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	1504-1002 варіант 9	Дифференціальний вимикач 2P, 16A, KZS-2M	шт	6	<u>1074,10</u>	-	6445	-	-	-	-
27	1504-1002 варіант 30	Контактор магнітний, 10A 1P, KM 1P/10A	шт	3	<u>494,50</u>	-	1484	-	-	-	-
28	1504-1002 варіант 10	Незалежний розчеплювач	шт	1	<u>483,00</u>	-	483	-	-	-	-
29	KM8-573-4	ШР-11 Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600x600x350 мм	шт	1	<u>777,04</u> 351,97	<u>144,79</u> 35,67	777	352	<u>145</u> 36	<u>3,2000</u> 0,2946	<u>3,2</u> 0,29
30	C113-2131 варіант 1	Шафа розподільча	шт	1	<u>4929,58</u>	-	4930	-	-	-	-
31	KM8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	36	<u>380,85</u> 170,75	<u>22,48</u> 4,86	13711	6147	<u>809</u> 175	<u>1,6000</u> 0,0421	<u>57,6</u> 1,52
32	1504-1002 варіант 13	Автоматичний вимикач, 25A 3P, D	шт	1	<u>1092,50</u>	-	1093	-	-	-	-
33	1504-1002 варіант 29	Автоматичний вимикач, 10A 3P, C	шт	1	<u>684,25</u>	-	684	-	-	-	-
34	1504-1002 варіант 7	Автоматичний вимикач, 10A 1P, C	шт	14	<u>368,00</u>	-	5152	-	-	-	-
35	1504-1002 варіант 28	Автоматичний вимикач, 6A 1P, C	шт	10	<u>247,25</u>	-	2473	-	-	-	-
36	1504-1002 варіант 9	Дифференціальний вимикач 2P, 16A, KZS-2M	шт	6	<u>1074,10</u>	-	6445	-	-	-	-
37	1504-1002 варіант 30	Контактор магнітний, 10A 1P, KM 1P/10A	шт	3	<u>494,50</u>	-	1484	-	-	-	-
38	1504-1002 варіант 10	Незалежний розчеплювач	шт	1	<u>483,00</u>	-	483	-	-	-	-
39	KM8-573-4	ШР-13 Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600x600x350 мм	шт	1	<u>777,04</u> 351,97	<u>144,79</u> 35,67	777	352	<u>145</u> 36	<u>3,2000</u> 0,2946	<u>3,2</u> 0,29
40	C113-2131 варіант 1	Шафа розподільча	шт	1	<u>4929,58</u>	-	4930	-	-	-	-
41	KM8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	33	<u>380,85</u> 170,75	<u>22,48</u> 4,86	12568	5635	<u>742</u> 160	<u>1,6000</u> 0,0421	<u>52,8</u> 1,39
42	1504-1002 варіант 13	Автоматичний вимикач, 25A 3P, D	шт	1	<u>1092,50</u>	-	1093	-	-	-	-
43	1504-1002 варіант 29	Автоматичний вимикач, 10A 3P, C	шт	1	<u>684,25</u>	-	684	-	-	-	-
44	1504-1002 варіант 7	Автоматичний вимикач, 10A 1P, C	шт	13	<u>368,00</u>	-	4784	-	-	-	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	4,7	<u>39168,30</u> 22017,60	<u>7799,07</u> 4117,14	184091	103483	<u>36656</u> 19351	<u>211,2000</u> 36,6924	<u>992,64</u> 172,45
55	C1547-8 варіант 2	Світлоїдний світильник ALS.OPL 118 HF	шт	100	<u>7160,45</u> -	- -	716045	-	- -	- -	- -
56	C1547-8 варіант 3	Світлоїдний світильник STANDARD.OPL LED 595 4000K G2	шт	300	<u>9646,40</u> -	- -	2893920	-	- -	- -	- -
57	C1547-8 варіант 5	Світлоїдний світильник CD LED	шт	70	<u>809,42</u> -	- -	56659	-	- -	- -	- -
58	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,55	<u>16651,10</u> 14430,69	<u>1852,79</u> 560,29	9158	7937	<u>1019</u> 308	<u>131,2000</u> 4,5967	<u>72,16</u> 2,53
59	C1547-8 варіант 6	Світильник евакуційного освітлення LYRA LED	шт	5	<u>4071,53</u> -	- -	20358	-	- -	- -	- -
60	C1547-8 варіант 7	Світильник евакуційного освітлення ANTARES 4221-4 LED "Вихід"	шт	34	<u>11273,09</u> -	- -	383285	-	- -	- -	- -
61	C1547-8 варіант 9	Світильник евакуційного освітлення ANTARES 4221-4 LED "Напрямок евакуації"	шт	16	<u>10803,38</u> -	- -	172854	-	- -	- -	- -
62	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,26	<u>6344,70</u> 2616,31	- -	1650	680	- -	<u>27,6800</u> -	<u>7,2</u> -
63	C1547-6 варіант 1	Вимикач, закритого встановлення, одноклавішний, IP54	шт	20	<u>190,19</u> -	- -	3804	-	- -	- -	- -
64	C1547-6 варіант 3	Вимикач, закритого встановлення, одноклавішний, прохідний IP54	шт	6	<u>167,44</u> -	- -	1005	-	- -	- -	- -
65	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,34	<u>6497,83</u> 2769,44	- -	2209	942	- -	<u>29,3000</u> -	<u>9,96</u> -
66	C1547-6 варіант 2	Вимикач, закритого встановлення, двоклавішний, IP54	шт	34	<u>199,57</u> -	- -	6785	-	- -	- -	- -
67	КБ21-28-1	Установлення фотодатчика	шт	70	<u>24,70</u> 17,01	- -	1729	1191	- -	<u>0,1800</u> -	<u>12,6</u> -
68	C188888-47 варіант 1	Датчик рух, настельний 360 град	шт	70	<u>621,69</u> -	- -	43518	-	- -	- -	- -
69	КБ21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,1	<u>2532,32</u> 2392,30	- -	253	239	- -	<u>25,3100</u> -	<u>2,53</u> -
70	C1512-13 варіант 5	Розетка штепсельна накладна, IP44, 16A	шт	10	<u>170,11</u> -	- -	1701	-	- -	- -	- -
71	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	1,06	<u>6353,02</u> 2629,55	- -	6734	2787	- -	<u>27,8200</u> -	<u>29,49</u> -
72	C1512-13 варіант 3	Розетка штепсельна із заземлюючим контактом, IP44, 16A	шт	6	<u>146,59</u> -	- -	880	-	- -	- -	- -
73	C1512-13 варіант 4	Розетка штепсельна із заземлюючим контактом, IP44, двохмодульна	шт	100	<u>159,55</u> -	- -	15955	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	C1512-1 варіант 5	Коробка установочна	шт	176	<u>9,56</u> -	-	1683	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					4524276	117259	<u>37675</u> 19659		<u>1126,58</u> 174,98
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4524276 4369342 136918 67658 126,25 20879 4591934				

		Всього по розділу 2					4591934				
		Розділ 3. Кабельно-проводникова продукція									
75	КБ21-2-7	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	26,8	<u>5035,58</u> 3875,32	<u>617,77</u> 389,14	134954	103859	<u>16556</u> 10429	<u>41,0000</u> 3,5730	<u>1098,8</u> 95,76
76	& C111- 1301-1-У варіант 3	Гофротруба 16мм	м	1515	<u>27,12</u> -	-	41087	-	-	-	-
77	& C111- 1301-1-У варіант 5	Гофротруба 10 мм	м	1010	<u>22,43</u> -	-	22654	-	-	-	-
78	& C111- 1301-1-У варіант 2	Гофротруба 25 мм	м	80,8	<u>45,89</u> -	-	3708	-	-	-	-
79	КБ21-1-2	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 40 мм	100м	0,1	<u>11231,70</u> 7498,70	<u>2954,48</u> 1548,93	1123	750	<u>295</u> 155	<u>71,9300</u> 14,6761	<u>7,19</u> 1,47
80	C113-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	10	<u>229,26</u> -	-	2293	-	-	-	-
81	КМ8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	2	<u>13396,33</u> 4987,32	<u>1375,88</u> 165,96	26793	9975	<u>2752</u> 332	<u>47,8400</u> 1,4338	<u>95,68</u> 2,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	& C130-1186-10 варіант 2	Металорукав, діаметр 10 мм	м	202	<u>42,76</u>	-	8638	-	-	-	-
83	C121-782 варіант 1	Металеві конструкції для кріплення	т	0,01	<u>63718,67</u>	-	637	-	-	-	-
84	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2	100м	0,6	<u>2107,52</u> 1558,32	<u>284,55</u> 166,78	1265	935	<u>171</u> 100	<u>16,2800</u> 1,5091	<u>9,77</u> 0,91
85	C153-17 варіант 6	Кабелі з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією ВВГнг(А)-LS 5х4	1000м	0,0612	<u>150703,57</u>	-	9223	-	-	-	-
86	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	15,2	<u>1535,74</u> 1167,78	<u>183,43</u> 111,36	23343	17750	<u>2788</u> 1693	<u>12,2000</u> 1,0147	<u>185,44</u> 15,42
87	C153-17 варіант 11	Кабелі з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією ВВГнг(А)-LS 3х4	1000м	0,204	<u>70901,32</u>	-	14464	-	-	-	-
88	C153-17 варіант 12	Кабелі з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією ВВГнг(А)-LS 3х2,5	1000м	1,53	<u>69766,57</u>	-	106743	-	-	-	-
89	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	12	<u>1056,46</u> 823,19	<u>100,00</u> 61,65	12678	9878	<u>1200</u> 740	<u>8,6000</u> 0,5634	<u>103,2</u> 6,76
90	C153-17 варіант 7	Кабелі з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією ВВГнг(А)-LS 3х1,5	1000м	1,02	<u>49825,57</u>	-	50822	-	-	-	-
91	C153-17 варіант 8	Кабелі з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією ВВГнг(А)-LS 3х1,5 FRLS	1000м	0,204	<u>58036,57</u>	-	11839	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					472264	143147	<u>23762</u> 13449		<u>1500,08</u> 123,19
		Разом будівельні роботи, грн.					472264				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					305355				
		всього заробітна плата, грн.					156596				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					81074 157,46 26040 553338 553338				
		Розділ 4. Заземлення									
92	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 200 мм ²	100 м	2,5	<u>2996,76</u> 2335,20	<u>511,38</u> 116,68	7492	5838	<u>1278</u> 292	<u>22,4000</u> 0,9664	<u>56</u> 2,42
93	С1110-171 варіант 2	Сталь штабова 40х5 мм	т	0,405	<u>48511,92</u> -	<u>-</u> -	19647	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	100 м	2,5	<u>9150,82</u> 2335,20	<u>511,38</u> 116,68	22877	5838	<u>1278</u> 292	<u>22,4000</u> 0,9664	<u>56</u> 2,42
95	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	100 м	1,5	<u>5698,12</u> 2668,80	<u>471,86</u> 100,58	8547	4003	<u>708</u> 151	<u>25,6000</u> 0,8353	<u>38,4</u> 1,25
96	С1110-171 варіант 1	Сталь штабова 25х5 мм	т	0,147	<u>71175,22</u> -	<u>-</u> -	10463	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 18 мм	10 шт	1,5	<u>5112,21</u> 1167,60	<u>3843,08</u> 705,39	7668	1751	<u>5765</u> 1058	<u>11,2000</u> 6,1915	<u>16,8</u> 9,29
98	С111-1809	Сталь кругла	т	0,258	<u>66267,60</u> -	<u>-</u> -	17097	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	10	<u>8413,68</u> 2835,60	<u>356,35</u> 63,65	84137	28356	<u>3564</u> 637	<u>27,2000</u> 0,5328	<u>272</u> 5,33
100	& С1110-15-1 варіант 1	Кріплення	шт	150	<u>55,73</u> -	<u>-</u> -	8360	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	С121-782 варіант 1	Металеві конструкції для кріплення	т	0,015	<u>63718,67</u> -	<u>-</u> -	956	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					187244	45786	<u>12593</u> 2430		<u>439,2</u> 20,71
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					187244 128865 48216				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					23867 44,62 7377 211111				
		Всього по розділу 4					211111				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					5355302 79768 743 80511 5275534 4863151 370576 186705 354,42 58609 5462239	334088	78295 36488		3326,66 326,99
		Всього по кошторису					5542756				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					4008,07 429185				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Т. В. Лавриненко

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ю. В. Краснокутський

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260, вулиця Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва (5-й Пусковий комплекс)
05-02/2022

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06

на Пожежна сигналізація

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260, вулиця Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва. Будівля школи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 784,577 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,99611 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 309,444 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система пожежної сигналізації та автоматизації									
		Прилади									
1	KM10-667-13	Пристрій проміжний на 1 промінь	шт	8	<u>665,46</u>	<u>1,37</u>	5324	4839	<u>11</u>	<u>6,4000</u>	<u>51,2</u>
					604,93	0,20			2	0,0021	0,02
2	17142-2035	Модуль ізолювання К.З. та індикації МІМ-1	шт	8	<u>2282,75</u>	-	18262	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
3	KM10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	171	<u>358,34</u>	<u>1,69</u>	61276	51721	<u>289</u>	<u>3,2000</u>	<u>547,2</u>
					302,46	0,25			43	0,0026	0,44
4	1602-30066	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3	шт	171	<u>171,35</u>	-	29301	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
		10% запас									
5	1602-30066	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3	шт	17	<u>171,35</u>	-	2913	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	8	<u>183,36</u> 170,75	-	1467	1366	-	<u>1,6000</u>	<u>12,8</u>
7	1602-30066 варіант 9	Сповіслювач пожежний димовий SPR-4L	шт	8	<u>143,75</u>	-	1150	-	-	-	-
8	1602-30066 варіант 9	10% запас Сповіслювач пожежний димовий SPR-4L	шт	1	<u>143,75</u>	-	144	-	-	-	-
9	КМ10-683-10	Пульт керування виносний ВПК	шт	81	<u>576,63</u> 341,50	-	46707	27662	-	<u>3,2000</u>	<u>259,2</u>
10	1602-30066 варіант 10	Виносний пристрій оптичної сигналізації ВПОС	шт	81	<u>109,25</u>	-	8849	-	-	-	-
11	1602-30066 варіант 10	10% запас Виносний пристрій оптичної сигналізації ВПОС	шт	8	<u>109,25</u>	-	874	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							176267	85588	<u>300</u> 45		<u>870,4</u> 0,46
Разом устаткування, грн.							61493				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							621				
Всього устаткування, грн.							62114				
Разом будівельні роботи, грн.							114774				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							28886				
всього заробітна плата, грн.							85633				
Загальновиробничі витрати, грн.							39424				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							68,78				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							11374				
Всього будівельні роботи, грн.							154198				

Всього по розділу 1							216314				
Розділ 2. Кабельно провідникова продукція											
12	КБ21-2-7	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	11,89	<u>5071,27</u> 3875,32	<u>617,77</u> 389,14	60297	46078	<u>7345</u> 4627	<u>41,0000</u> 3,5730	<u>487,49</u> 42,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	& C111-1303-2C варіант 1	Гнучка гофрована ПВХ труба діам.20 мм	м	1054,44	<u>13,34</u>	-	14066	-	-	-	-
14	& C111-1303-2C варіант 2	Гнучка гофрована ПВХ труба діам.16 мм	м	146,45	<u>9,69</u>	-	1419	-	-	-	-
15	KM8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	0,25	<u>13396,33</u>	<u>1375,88</u>	3349	1247	<u>344</u>	<u>47,8400</u>	<u>11,96</u>
16	& C111-1303-2C варіант 3	Металорукав D18 P3-ЦХ-Ш-18	м	25,25	<u>42,08</u>	-	1063	-	-	-	-
17	C188888-5	Монтажна кліпса	шт	2378	<u>0,92</u>	-	2188	-	-	-	-
18	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	12,62	<u>1069,28</u>	<u>11,13</u>	13494	11645	<u>140</u>	<u>9,6400</u>	<u>121,66</u>
19	C153-377 варіант 8	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 1x2x0,8 J-H(St)H Bd	1000м	1,24236	<u>17900,45</u>	-	22239	-	-	-	-
20	C153-377 варіант 9	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 2x2x0,8 JE-H(St)H FE180/E30	1000м	0,04488	<u>27284,45</u>	-	1225	-	-	-	-
21	KB21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,54	<u>5862,05</u>	<u>2488,54</u>	3166	1804	<u>1344</u>	<u>32,8000</u>	<u>17,71</u>
22	& C130-1186-B7 варіант 4	Кабель-канал 110x60	м	4,04	<u>110,79</u>	-	448	-	-	-	-
23	& C130-1186-B7 варіант 3	Кабель-канал 20x10	м	50,5	<u>30,11</u>	-	1521	-	-	-	-
24	KB21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	2,61	<u>1667,14</u>	<u>934,51</u>	4351	1703	<u>2439</u>	<u>6,2600</u>	<u>16,34</u>
25	C153-377 варіант 10	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 4x2x0,8JE-H(St)H FE180/E90	1000м	0,23664	<u>42533,45</u>	-	10065	-	-	-	-
26	C153-377 варіант 11	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 3x1,5 HXH FE180/E90	1000м	0,02958	<u>33373,85</u>	-	987	-	-	-	-
27	& C188888-21-B1-B1	Піна протипожежна	шт	2	<u>212,06</u>	-	424	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					140302	62477	<u>11612</u>		<u>655,16</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					140302		5762		53,15
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					66213				
		всього заробітна плата, грн.					68239				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					35357 68,71 11364 175659 175659				
		Розділ 3. Оповіщення про пожежу та керування евакуацією людей									
28	KM10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	156	<u>355,04</u> 322,11	-	55386	50249	-	<u>3,2000</u>	<u>499,2</u>
29	1601-2216 варіант 3	Гучномовець (1Вт) 3АС100ПП	комплект	21	<u>414,00</u> -	-	8694	-	-	-	-
30	1601-2216 варіант 2	Гучномовець (3Вт) 6АС100ПП	комплект	129	<u>579,60</u> -	-	74768	-	-	-	-
31	1601-2216 варіант 7	Гучномовець (6Вт) 6АС100ПП	комплект	6	<u>701,50</u> -	-	4209	-	-	-	-
32	C1512-1 варіант 9	Коробка огнестойкая распределительная КВР 01/30-30В	шт	68	<u>374,21</u> -	-	25446	-	-	-	-
33	KB21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,13	<u>16651,27</u> 14430,69	<u>1852,79</u> 560,29	2165	1876	<u>241</u> 73	<u>131,2000</u> 4,5967	<u>17,06</u> 0,6
34	C1547-7 варіант 9	Світловий показник "Вихід", "Плай-1.1" У-07-12/24	шт	13	<u>281,98</u> -	-	3666	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					174334	52125	<u>241</u> 73		<u>516,26</u> 0,6
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					87671 843 88514 86663 34297 52198 23579 40,15 6640 110242				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					198758				
		Розділ 4. Кабельно провідникова продукція									
35	КБ21-2-7	Прокладання вініластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	10	<u>5071,27</u> 3875,32	<u>617,77</u> 389,14	50713	38753	<u>6178</u> 3891	<u>41,0000</u> 3,5730	<u>410</u> 35,73
36	& С111-1303-2С варіант 1	Гнучка гофрована ПВХ труба діам.20 мм	м	1010	<u>13,34</u> -	- -	13473	-	- -	- -	- -
37	С188888-5	Монтажна кліпса	шт	2300	<u>0,92</u> -	- -	2116	-	- -	- -	- -
38	КМ8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	0,2	<u>13396,33</u> 4987,32	<u>1375,88</u> 165,96	2679	997	<u>275</u> 33	<u>47,8400</u> 1,4338	<u>9,57</u> 0,29
39	& С111-1303-2С варіант 3	Металорукав D18 РЗ-ЦХ-Ш-18	м	20,2	<u>42,08</u> -	- -	850	-	- -	- -	- -
40	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	14,5	<u>1069,28</u> 922,74	<u>11,13</u> 9,77	15505	13380	<u>161</u> 142	<u>9,6400</u> 0,0888	<u>139,78</u> 1,29
41	С153-377 варіант 12	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 2х2,5 НХН FE180/E30	1000м	0,9588	<u>38369,30</u> -	- -	36788	-	- -	- -	- -
42	С153-377 варіант 13	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 2х1,5НХН FE180/E30	1000м	0,5202	<u>36023,30</u> -	- -	18739	-	- -	- -	- -
43	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,2	<u>5862,05</u> 3341,01	<u>2488,54</u> 654,46	1172	668	<u>498</u> 131	<u>32,8000</u> 6,1138	<u>6,56</u> 1,22
44	& С130-1186-В7 варіант 3	Кабель-канал 20х10	м	20,2	<u>30,11</u> -	- -	608	-	- -	- -	- -
45	КБ21-13-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	0,5	<u>1667,14</u> 652,61	<u>934,51</u> 236,81	834	326	<u>467</u> 118	<u>6,2600</u> 2,2579	<u>3,13</u> 1,13
46	С153-377 варіант 14	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 3х1,5НХН FE180/E90	1000м	0,051	<u>41067,20</u> -	- -	2094	-	- -	- -	- -
47	КМ10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	100 м	1,12	<u>5578,71</u> 4509,57	<u>60,02</u> 8,76	6248	5051	<u>67</u> 10	<u>44,8000</u> 0,0922	<u>50,18</u> 0,1
48	С153-377 варіант 15	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 4х2,5 НХН FE180/E30	1000м	0,06324	<u>46427,81</u> -	- -	2936	-	- -	- -	- -
49	С153-377 варіант 16	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 4х1,5 НХН FE180/E30	1000м	0,051	<u>49946,81</u> -	- -	2547	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	& C188888-21-B1-B1	Піна протипожежна	шт	2	<u>212,06</u>	-	424	-	-	-	-
51	C117-1	Колодка клемна	шт	47	<u>71,44</u>	-	3358	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					161084	59175	<u>7646</u> 4325		<u>619,22</u> 39,76
		Разом будівельні роботи, грн.					161084				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					94263				
		всього заробітна плата, грн.					63500				
		Загальновиробничі витрати, грн.					32763				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					63,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10496				
		Всього будівельні роботи, грн.					193847				

		Всього по розділу 4					193847				
		Разом прямі витрати по кошторису					651987	259365	<u>19799</u> 10205		<u>2661,04</u> 93,97
		Разом устаткування, грн.					149164				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1464				
		Всього устаткування, грн.					150628				
		Разом будівельні роботи, грн.					502823				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					223659				
		всього заробітна плата, грн.					269570				
		Загальновиробничі витрати, грн.					131122				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					241,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					39874				
		Всього будівельні роботи, грн.					633945				


		Всього по кошторису					784577				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2996,11				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					309444				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Т. В. Лавриненко

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Ю. В. Краснокутський

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260, вулиця Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва (5-й Пусковий комплекс)
05-02/2022

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на Слаботочні системи

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260, вулиця Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва. Будівля школи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 785,587 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,48736 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 168,656 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Структурована иабельна система									
1	KM8-573-1	Пульт керування наземний висотою до 1200 мм, глибина і ширина по фронту до 700х600 мм	шт	4	<u>2386,14</u> 351,97	<u>411,77</u> 119,84	9545	1408	<u>1647</u> 479	<u>3,2000</u> 0,9843	<u>12,8</u> 3,94
2	C113-2138 варіант 1	Шафа комутаційна настінна 18U	шт	4	<u>9022,17</u> -	- -	36089	-	- -	- -	- -
3	KM11-93-1	Апаратура настінна, маса від 0,15 до 0,2 т	шт	44	<u>2471,86</u> 1606,75	<u>680,96</u> 219,39	108762	70697	<u>29962</u> 9653	<u>14,4000</u> 1,8081	<u>633,6</u> 79,56
4	1601-2318 варіант 1	Маршрутизатор DGS-1100-24 24 порти	комплект	4	<u>8320,00</u> -	- -	33280	-	- -	- -	- -
5	1601-2318 варіант 2	AX3000 дводіапазонний гігабітний WiFi 6 роутер	комплект	40	<u>4520,00</u> -	- -	180800	-	- -	- -	- -
6	KB21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,5	<u>2532,32</u> 2392,30	- -	1266	1196	- -	<u>25,3100</u> -	<u>12,66</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C1512-13 варіант 6	Розетка комп'ютерна	шт	50	<u>50,00</u>	-	2500	-	-	-	-
8	KM8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	5	<u>8345,64</u> 2001,60	<u>3960,17</u> 998,21	41728	10008	<u>19801</u> 4991	<u>19,2000</u> 9,4105	<u>96</u> 47,05
9	C151-1 варіант 1	Кабелі вита пара FTP 4x2x0,51, категорія 5 екранований	1000м	0,51	<u>19449,82</u>	-	9919	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					423889	83309	<u>51410</u> 15123		<u>755,06</u> 130,55
		Разом устаткування, грн.					214080				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					8407				
		Всього устаткування, грн.					222487				
		Разом будівельні роботи, грн.					209809				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					75090				
		всього заробітна плата, грн.					98432				
		Загальновиробничі витрати, грн.					43627				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					73,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12083				
		Всього будівельні роботи, грн.					253436				

		Всього по розділу 1					475923				
10	KM10-350-23	Розділ 2. Відеонагляд Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення	шт	8	<u>404,83</u> 393,28	<u>11,55</u> 2,97	3239	3146	<u>93</u> 24	<u>3,2000</u> 0,0278	<u>25,6</u> 0,22
11	290319-6141 варіант 2	IP-відеокамеоа кольорова, купольна Hikvision DS-2CE56D0T-IRMMF	шт	8	<u>2200,00</u>	-	17600	-	-	-	-
12	KM8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	6	<u>8345,64</u> 2001,60	<u>3960,17</u> 998,21	50074	12010	<u>23761</u> 5989	<u>19,2000</u> 9,4105	<u>115,2</u> 56,46
13	C151-1 варіант 2	Кабель низькочастотний KBПнг(С)-LSLTx-5е 4x2x0,52	1000м	0,306	<u>62289,82</u>	-	19061	-	-	-	-
14	C151-1 варіант 3	Кабелі живлення ВВГнг(А)-LSLTx 2x1,5	1000м	0,306	<u>50049,82</u>	-	15315	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					105289	15156	<u>23854</u> 6013		<u>140,8</u> 56,68
		Разом устаткування, грн.					17600				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					691				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього устаткування, грн.					18291				
		Разом будівельні роботи, грн.					87689				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					48679				
		всього заробітна плата, грн.					21169				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10214				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3083				
		Всього будівельні роботи, грн.					97903				

		Всього по розділу 2					116194				
15	КБ21-29-1	Розділ 3. Система шкільних дзвінків									
		Монтаж дзвінків електричних з кнопкою	100компл	0,11	<u>4155,90</u>	-	457	445	-	<u>42,7700</u>	<u>4,7</u>
					4042,62	-			-	-	-
16	1517-1855	Дзвоник шкільний елеіотромеханічний DNS-212D	шт	11	<u>6120,00</u>	-	67320	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
17	КМ8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	3	<u>8345,64</u>	<u>3960,17</u>	25037	6005	<u>11881</u>	<u>19,2000</u>	<u>57,6</u>
					2001,60	998,21			2995	9,4105	28,23
18	С151-1	Кабелі живлення ВВГнг(А)-LSLTx 2х1,5	1000м	0,306	<u>50049,82</u>	-	15315	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					108129	6450	<u>11881</u>		<u>62,3</u>
									2995		28,23
		Разом устаткування, грн.					67320				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2644				
		Всього устаткування, грн.					69964				
		Разом будівельні роботи, грн.					40809				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					22478				
		всього заробітна плата, грн.					9445				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4688				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1452				
		Всього будівельні роботи, грн.					45497				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					115461				
		Розділ 4. Система громадського оповіщення надзвичайних ситуацій									
19	KM10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	30	<u>355,04</u> 322,11	-	10651	9663	-	<u>3,2000</u>	<u>96</u>
20	1601-2216 варіант 11	Гучномовець (6Вт) 6АС100ПН	комплект	30	<u>695,75</u> -	-	20873	-	-	-	-
21	KM8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	3,5	<u>8345,64</u> 2001,60	<u>3960,17</u> 998,21	29210	7006	<u>13861</u> 3494	<u>19,2000</u> 9,4105	<u>67,2</u> 32,94
22	C151-1 варіант 4	Силовий кабель JE-H(St)H FE180/E30 1x2x0.8 Си екранований вогнестійкий	1000м	0,357	<u>21082,11</u> -	-	7526	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					68260	16669	<u>13861</u> 3494		<u>163,2</u> 32,94
		Разом устаткування, грн.					20873				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					199				
		Всього устаткування, грн.					21072				
		Разом будівельні роботи, грн.					47387				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16857				
		всього заробітна плата, грн.					20163				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9551				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2829				
		Всього будівельні роботи, грн.					56938				

		Всього по розділу 4					78009				
		Разом прямі витрати по кошторису					705567	121584	<u>101006</u> 27625		<u>1121,36</u> 248,4
		Разом устаткування, грн.					319873				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					11941				
		Всього устаткування, грн.					331814				
		Разом будівельні роботи, грн.					385694				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					163104				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					149209				
		Загальновиробничі витрати, грн.					68080				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					117,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19447				
		Всього будівельні роботи, грн.					453774				

		Всього по кошторису					785587				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1487,36				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					168656				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260, вулиця Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва (5-й Пусковий комплекс)
05-02/2022

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08

на Блискавкозахист

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260, вулиця Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва. Будівля школи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 132,592 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,13145 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 14,486 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ33-30-17	Установлення сталевих шпиль масою до 0, 2 т	т	0,044	<u>13376,83</u> 5476,15	<u>7900,68</u> 2630,82	589	241	<u>348</u> 116	<u>50,5600</u> 19,4984	<u>2,22</u> 0,86
2	& C1545-547-2 варіант 1	Блискавкоприймач для комину 2,0 м AL M-01/20	шт	2	<u>960,19</u> -	-	1920	-	-	-	-
3	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	4	<u>5762,97</u> 2835,60	<u>356,35</u> 63,65	23052	11342	<u>1425</u> 255	<u>27,2000</u> 0,5328	<u>108,8</u> 2,13
4	& C1520-72	Дріт для блискавкозахисту оцинкований W-08/ST	м	400	<u>127,79</u> -	-	51116	-	-	-	-
5	& C1110-15-22 варіант 2	Тримач дроту NIRO H -020	шт	190	<u>59,31</u> -	-	11269	-	-	-	-
6	& C1110-15-22 варіант 1	Тримач дроту пластиковий для плоского даху з бетоном H -303	шт	80	<u>46,14</u> -	-	3691	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C1110-15-22 варіант 3	Тримач дроту металевий FLIP H -030	шт	180	<u>69,60</u>	-	12528	-	-	-	-
8	& C1110-15-22 варіант 4	Компенсатор К-220	шт	3	<u>80,82</u>	-	242	-	-	-	-
9	& C1110-15-22 варіант 5	Злучник для дроту універсальний С -011	шт	40	<u>158,30</u>	-	6332	-	-	-	-
10	& C1110-15-22 варіант 6	Злучник контрольний С -032	шт	10	<u>116,52</u>	-	1165	-	-	-	-
11	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	100 м	0,25	<u>3016,86</u> 2335,20	<u>511,38</u> 116,68	754	584	<u>128</u> 29	<u>22,4000</u> 0,9664	<u>5,6</u> 0,24
12	& C1520-72 варіант 1	Смуга оцинкована для блискавкозахисту W-25x4/ST	м	25	<u>100,25</u>	-	2506	-	-	-	-
13	& C1110-15-22 варіант 7	Комплект стержневого уземлювача о16 мм, L = 3 м G-16/30	шт	10	<u>1008,00</u>	-	10080	-	-	-	-
14	& C1110-15-22 варіант 8	Антикорозійна стрічка, 10 м G-115	шт	3	<u>378,24</u>	-	1135	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					126379	12167	<u>1901</u> 400		<u>116,62</u> 3,23
		Разом будівельні роботи, грн.					126379				
		в тому числі:					112311				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12567				
		всього заробітна плата, грн.					6213				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11,6				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1919				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					132592				
		Всього будівельні роботи, грн.									


		Всього по кошторису					132592				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					131,45				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					14486				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи I-III ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260, вулиця Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва (5-й Пусковий комплекс)
05-02/2022

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09

на Монтаж обладнання

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи I-III ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260, вулиця Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва. Будівля школи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 6,609 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,04331 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 4,564 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KM2-24-1	Монтаж верстата фрезерного, маса 1 т	шт	1	4769,04	940,37	4769	3747	940	37,7000	37,7
					3747,00	293,02			293	2,4369	2,44
		Разом прямі витрати по кошторису					4769	3747	940		37,7
									293		2,44
		Разом будівельні роботи, грн.					4769				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					82				
		всього заробітна плата, грн.					4040				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1840				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					524				
		Всього будівельні роботи, грн.					6609				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					6609				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					43,31				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					4564				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи I-III ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260, вулиця Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва (5-й Пусковий комплекс)
05-02/2022

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011

на Пусконаладжувальні роботи

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи I-III ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260, вулиця Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва. Будівля школи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 21,324 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,11527 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 16,712 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-61-1	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача	вимір.	1	<u>171,84</u>	-	172	172	-	<u>1,2000</u>	<u>1,2</u>
					171,84	-			-	-	-
2	КП1-61-6	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності ланцюга між заземлювачами і заземленими елементами	100 точ.	2,18	<u>1947,52</u>	-	4246	4246	-	<u>13,6000</u>	<u>29,65</u>
					1947,52	-			-	-	-
3	КП1-61-7	Пристрої, що заземлюють. Визначення питомого опору ґрунту	вимір.	1	<u>458,24</u>	-	458	458	-	<u>3,2000</u>	<u>3,2</u>
					458,24	-			-	-	-
4	КП1-61-8	Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль»	струм-ч	45	<u>229,12</u>	-	10310	10310	-	<u>1,6000</u>	<u>72</u>
					229,12	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					15186	15186	-		<u>106,05</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					15186				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					15186				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					6138 9,22 1526 21324 21324				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					115,27 16712				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Т. В. Лавриненко

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ю. В. Краснокутський

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи I-III ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260, вулиця Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва (5-й Пусковий комплекс)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-010

Техничне обладнання

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи I-III ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260, вулиця Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва. Будівля школи

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо


Кошторисна вартість 8114,815 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	560103-21 варіант 1	Парта двомісна з регулюванням висоти. "Школяр-дошколяр"; (маса=0,12)	шт	456	5750,00	2622000
2	241996-20307 варіант 1	Стілець вчителя м'який; (маса=0,05)	шт	21	1919,80	40316
3	560110-66	Стелаж книжковий однобічний; (маса=0,15)	шт	12	36110,00	433320
4	560110-236 варіант 2	Стіл офісний 800X600; (маса=0,12)	шт	23	8855,00	203665
5	1705-3039 варіант 1	Проектор "Мойо"; (маса=0,055)	шт	23	51750,00	1190250
6	1705-3039 варіант 2	Екран проектора на тринозі; (маса=0,055)	шт	20	11730,00	234600
7	560110-236 варіант 1	Стол вчителя з тумбою; (маса=0,12)	шт	18	8855,00	159390
8	560110-66 варіант 1	Шафа меблева; (маса=0,15)	шт	11	27485,00	302335
9	241996-20313 варіант 2	Дошка двокрила зелена; (маса=0,08)	шт	10	7360,00	73600
10	241996-20313 варіант 1	Дошка магнітна; (маса=0,08)	шт	28	5750,00	161000
11	1601-2431 варіант 1	БФП; (маса=0,0112)	комплект	24	20470,00	491280
12	1601-2431 варіант 2	Ноутбук; (маса=0,0112)	комплект	36	34500,00	1242000


1	2	3	4	5	6	7
13	1801-1038 варіант 1	Верстат учнівський; (маса=1,26)	шт	15	22493,85	337408
14	1801-1038 варіант 2	Комплект обладнання для кроїння; (маса=1,26)	шт	2	238625,00	477250
15	560110-66 варіант 5	Меблева стінка; (маса=0,15)	шт	2	17710,00	35420
16	1517-1143 варіант 1	Фліпчарт; (маса=0,01)	шт	1	4485,00	4485
		Разом				8008319
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				106496
		Всього по кошторису				8114815

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Т. В. Лавриненко

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ю. В. Краснокутський

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260, вулиця Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва (5-й Пусковий комплекс)

Підсумкова відомість ресурсів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>І. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	50211,2	104,55				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,8					
3	27	робітниками-будівельниками	люд.год	7423,62	100,74				
4		Витрати труда робітників-монтажників	розряд	3,5					
5		Середній розряд робіт, що виконуються	люд.год	106,05	143,20				
6		робітниками-монтажниками	розряд	3051,28	117,87				
7		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	4,7					
8		персоналу	розряд	50,02	118,03				
9		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год						
9.1		керуванням та обслуговуванням машин	розряд						
		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	люд.год						
		керуванням та обслуговуванням машин	розряд						
		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год						
		керуванням та обслуговуванням	розряд						
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і	люд.год						
		будівельного сміття	розряд						
		Витрати робітників, заробітна плата яких	люд.год						
		враховується в складі:	розряд						
		загальновиробничих витрат	люд.год						
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	67682,13					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,8					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
10	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	323,39816	<u>731,26</u> 236488,14				
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	201,6919667	<u>398,87</u> 80448,87				
12	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	104,6567052	<u>706,08</u> 73896,01				
13	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	119,8043	<u>561,35</u> 67252,14				
14	КБМ202-1245	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 40 т	маш. год	77,00028	<u>872,05</u> 67148,09				
15	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	184,4398424	<u>329,67</u> 60804,28				
16	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	336,7043	<u>169,19</u> 56967,00				
17	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	73,2234	<u>726,74</u> 53214,37				
18	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	199,402	<u>163,21</u> 32544,40				
19	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	67,475116	<u>430,4</u> 29041,29				
20	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	86,40236	<u>323,35</u> 27938,20				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
21	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	64,30394	<u>366,88</u> 23591,83				
22	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	36,11007	<u>577,61</u> 20857,54				
23	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	476,5970966	<u>40,59</u> 19345,08				
24	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	42,3796	<u>389,59</u> 16510,67				
25	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	113,576274	<u>139,11</u> 15799,60				
26	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажи́рські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	48,385354	<u>198,04</u> 9582,24				
27	КБМ201-14	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	17,62656	<u>460,05</u> 8109,10				
28	КБМ216-402	Машина бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	6,3	<u>828,69</u> 5220,75				
29	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш. год	7,761112	<u>520,2</u> 4037,33				
30	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	8,008518	<u>486,76</u> 3898,23				
31	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]	маш. год	189,2264	<u>15,78</u> 2985,99				
32	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	45,55824	<u>54,24</u> 2471,08				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
33	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш. год	3,12804	<u>595,83</u> 1863,78				
34	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	4,255	<u>422,7</u> 1798,59				
35	КБМ210-1207	Агрегати електронасосні з регулюванням подачі вручну для будівельних розчинів, подача 2 м3/год, напір 150 м	маш. год	63,5672	<u>21,44</u> 1362,88				
36	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	9,59316	<u>114,72</u> 1100,53				
37	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	9,29372	<u>111,01</u> 1031,70				
38	КБМ233-1400	Верстат каменерізний універсальний	маш. год	7,1574	<u>143,84</u> 1029,52				
39	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	1,978	<u>506,28</u> 1001,42				
40	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	175,16	<u>5,55</u> 972,14				
41	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	1,65391	<u>538,7</u> 890,96				
42	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	1,89698	<u>421,71</u> 799,98				
43	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	14,733404	<u>47,7</u> 702,78				
44	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	7,1912	<u>95,12</u> 684,03				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
45	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	108,49525	<u>6,25</u> 678,10				
46	КБМ233-201	Машины свердильні електричні	маш. год	91,2514	<u>6,51</u> 594,05				
47	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	45,55824	<u>12,28</u> 559,46				
48	КБМ202-1438	Крани на пневмоколісному ході, вантажопідйомність 16 т	маш. год	0,4224	<u>778,98</u> 329,04				
49	КБМ212-1601	Машины поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,276	<u>859,71</u> 237,28				
50	КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш. год	1,8816	<u>108,4</u> 203,97				
51	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	4,3329	<u>17,47</u> 75,70				
52	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	0,3554239	<u>179,25</u> 63,71				
53	КБМ233-281	Верстат трубообрізний	маш. год	0,24	<u>192,56</u> 46,21				
54	КБМ233-285	Верстат трубонарізний	маш. год	0,24	<u>189,29</u> 45,43				
55	КБМ233-350	Шинотрубозгин з моторним приводом	маш. год	0,24	<u>117,75</u> 28,26				
56	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ході для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,02464	<u>754,42</u> 18,59				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
57	КБМ234-101	Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт	маш. год	0,1023	<u>8,41</u> 0,86				
58	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	121,71	<u>302,43</u> 36808,76				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		971079,96				
		Бензин	кг	1508,563					
		Дизельне паливо	кг	3496,809					
		Електроенергія	кВт-год	6078,804					
		Стиснене повітря	м3	7518,721					
		Мастильні матеріали	кг	330,428					
		Гідравлічна рідина	кг	65,839					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
59	КБМ205-920	Фен для зварювання поліетиленових листів	маш. год	418,25322					
60	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	1392,21054					
61	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	1371,42649					
62	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	465,1905					
63	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	1291,00164					
64	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	10,626					
65	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	111,55318					
66	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	104,12018					
67	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	207,6714					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
68	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	94,662					
69	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	84					
70	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	10,85					
71	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	42,925					
72	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	26,684904					
73	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	9,3875					
74	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	29,2805201					
75	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	28,23102					
76	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	2,5032					
77	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	8					
78	КБМ204-1100	Термопенси з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	189,300296					
79	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш. год	5,84936					
80	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	43,04596					
81	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	0,39					
82	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	644,7566					
83	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	30,2697					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
84	КБМ212-500	Гудронатори ручні	маш. год	0,069					
85	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	4,255					
86	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	242,24796					
87	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	268,26888					
88	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	15,81738					
89	КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш. год	2,432					
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>									
90	+С121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	54,2156756	<u>103960,46</u> 5636286,57	<u>102813,41</u> 5574098,48	<u>373,15</u> 20230,58	<u>773,9</u> 41957,51	30 км.
91	+С111-544 варіант 1	Акустичний лінолеум гетерогенний Sarlon 15 db товщина покриття 2,6мм, товщина захисного шару 0,7мм	м2	3216,366	<u>919,49</u> 2957416,37	<u>900,00</u> 2894729,40	<u>1,46</u> 4695,89	<u>18,03</u> 57991,08	30 км.
92	+С1547-8 варіант 3	Світлоідний світильник STANDARD.OPL LED 595 4000K G2	шт	300	<u>9646,4</u> 2893920,00	<u>9457,20</u> 2837160,00	<u>0,05</u> 15,00	<u>189,15</u> 56745,00	30 км.
93	&С111-856-11 варіант 3	Камяна вата Monrock max E теплопровідністю 0,038 Вт/м*К; щільність 115 кг/м3, 150 мм	м2	904,34	<u>2412,06</u> 2181322,34	<u>2364,00</u> 2137859,76	<u>0,76</u> 687,30	<u>47,3</u> 42775,28	30 км.
94	&С126-3-5 варіант 1	Вікна металопластикові	м2	502,18	<u>3449,09</u> 1732064,02	<u>3420,00</u> 1717455,60	<u>3,41</u> 1712,43	<u>25,68</u> 12895,99	30 км.
95	&С111-1286-21	Сендвіч-панель ТПК стінова 200 мм MB 1180 мм термо замок С 0,5 PS/C 0,5 PS	м2	724,57	<u>2240,12</u> 1623123,75	<u>2184,00</u> 1582460,88	<u>12,2</u> 8839,75	<u>43,92</u> 31823,12	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
96	&C111-654-1-B2 варіант 1	Плиты потолочные Bioguard Plain 600x600x15	м2	3208,8	<u>479,31</u> 1538009,93	<u>468,00</u> 1501718,40	<u>1,91</u> 6128,81	<u>9,4</u> 30162,72	30 км.
97	&C111-856-11 варіант 1	мін.вата MONROCK MAX E (2000x1200x 100 (12уп./пал.))	м2	911,375	<u>1674,6</u> 1526188,58	<u>1641,00</u> 1495566,38	<u>0,76</u> 692,65	<u>32,84</u> 29929,55	30 км.
98	&C111-1286-1-B5 варіант 3	Панель Криплат	м2	1220,756	<u>808,04</u> 986419,68	<u>780,00</u> 952189,68	<u>12,2</u> 14893,22	<u>15,84</u> 19336,78	30 км.
99	+C111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	46874,9376	<u>19,28</u> 903748,80	<u>18,40</u> 862498,85	<u>0,5</u> 23437,47	<u>0,38</u> 17812,48	30 км.
100	+C111-741 варіант 3	Листи гіпсокартонні КНАУФ-Файєрборд	м2	416,12	<u>2023,5</u> 842018,82	<u>1980,00</u> 823917,60	<u>3,82</u> 1589,58	<u>39,68</u> 16511,64	30 км.
101	+C114-5-У	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М125	м3	120,1495	<u>6941,71</u> 834042,99	<u>6733,93</u> 809078,32	<u>71,67</u> 8611,11	<u>136,11</u> 16353,56	30 км.
102	&C130-557П-1-18 варіант 1	Біметалеві радіатори h=500мм, загальним тепловим навантаженням Q=56043 ккал/год, Global Style . (секція)	шт	1004	<u>780,26</u> 783381,04	<u>760,00</u> 763040,00	<u>4,96</u> 4979,84	<u>15,3</u> 15361,20	30 км.
103	&C111-852-4-1И варіант 1	Protan SE 1,8 світло-сіра F91 2,2 * 15м Покрівельна мембрана армована сіткою з поліестеру	м2	1000,8	<u>779,71</u> 780333,77	<u>763,20</u> 763810,56	<u>1,22</u> 1220,98	<u>15,29</u> 15302,23	30 км.
104	+C1547-8 варіант 2	Світлоідний світильник ALS.OPL 118 HF	шт	100	<u>7160,45</u> 716045,00	<u>7020,00</u> 702000,00	<u>0,05</u> 5,00	<u>140,4</u> 14040,00	30 км.
105	+C1424-11616	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	102,515	<u>6826,33</u> 699801,22	<u>5871,92</u> 601959,88	<u>820,56</u> 84119,71	<u>133,85</u> 13721,63	30 км.
106	+C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні КНАУФ-суперлист ГВЛ/ГВЛВ	м2	3380,22	<u>192,39</u> 650320,53	<u>184,80</u> 624664,66	<u>3,82</u> 12912,44	<u>3,77</u> 12743,43	30 км.
107	&C130-122-1 варіант 2	Вентиляційний рекуператор Prana 150	шт	41	<u>15580,86</u> 638815,26	<u>15274,30</u> 626246,30	<u>1,05</u> 43,05	<u>305,51</u> 12525,91	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
108	+C111-544 варіант 3	покриття для сходів Sarlon Complete Step	м2	341,292	<u>1549,85</u> 528951,41	<u>1518,00</u> 518081,26	<u>1,46</u> 498,29	<u>30,39</u> 10371,86	30 км.
109	&C123-220-60 варіант 1	Блоки дверні металопластикові	м2	108,196	<u>4855,51</u> 525346,76	<u>4740,00</u> 512849,04	<u>20,3</u> 2196,38	<u>95,21</u> 10301,34	30 км.
110	+C130-650 варіант 1	Умивальник керамічний (комплектно):, сифоном	комплект	72	<u>6680,15</u> 480970,80	<u>6540,90</u> 470944,80	<u>8,27</u> 595,44	<u>130,98</u> 9430,56	30 км.
111	+C1423-11220	Гравій керамзитовий фракції 20-40 мм, марка М400	м3	180,868	<u>2429,52</u> 439422,42	<u>2198,03</u> 397553,29	<u>183,85</u> 33252,58	<u>47,64</u> 8616,55	30 км.
112	&C111-32-B2 варіант 1	Профлист ТП 85	м2	841,8	<u>518,11</u> 436145,00	<u>504,00</u> 424267,20	<u>3,95</u> 3325,11	<u>10,16</u> 8552,69	30 км.
113	+C1547-8 варіант 7	Світильник евакуційного освітлення ANTARES 4221-4 LED "Вихід"	шт	34	<u>11273,09</u> 383285,06	<u>11052,00</u> 375768,00	<u>0,05</u> 1,70	<u>221,04</u> 7515,36	30 км.
114	&C126-386-1- Ю варіант 10	Дверний блокармованим, внутрішнійсклінням, металевий, , з двупольний, з межею вогнестійкості EI30 1400x2300	шт	7	<u>54336,34</u> 380354,38	<u>53923,50</u> 377464,50	<u>8,35</u> 58,45	<u>404,49</u> 2831,43	30 км.
115	+C111-870 варіант 1	Сітка D 3, 100x100	м2	878	<u>416,18</u> 365406,04	<u>408,00</u> 358224,00	<u>0,02</u> 17,56	<u>8,16</u> 7164,48	30 км.
116	&C111-31-B1- B2 варіант 5	мінераловатні плити ROCKWOOL (?=120 кг/м0, 150 мм	м2	165,9	<u>2181,62</u> 361930,76	<u>2134,00</u> 354030,60	<u>4,84</u> 802,96	<u>42,78</u> 7097,20	30 км.
117	+C1555-11 варіант 1	Клей Eurocol 522	кг	1046,37	<u>334,79</u> 350314,21	<u>327,75</u> 342947,77	<u>0,48</u> 502,26	<u>6,56</u> 6864,18	30 км.
118	+C1550-3	Штукатурка декоративна "короїд" Ceresit СТ 35, зерно 3,5 мм	кг	11119,2	<u>30,23</u> 336133,42	<u>29,16</u> 324235,87	<u>0,48</u> 5337,22	<u>0,59</u> 6560,33	30 км.
119	+C111-1891-1 варіант 1	Суміші суха ремонтна Eurocol 940	кг	2649,5	<u>111,73</u> 296028,64	<u>109,25</u> 289457,88	<u>0,29</u> 768,36	<u>2,19</u> 5802,40	30 км.
120	+C1425-11684 варіант 1	Сумішь бетонна С10/12,5	м3	53,7336	<u>5418,42</u> 291151,21	<u>4560,00</u> 245025,22	<u>752,18</u> 40417,34	<u>106,24</u> 5708,65	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
121	&C126-13119-УН	Профиль стоечный ПС	м	6857,45741	<u>39,48</u> 270732,42	<u>39,10</u> 268126,58	<u>0,09</u> 617,17	<u>0,29</u> 1988,67	30 км.
122	&C111-654-17 варіант 2	Т-профили металлические поперечные длиной 1,2 м	м	6056,44	<u>43,03</u> 260608,61	<u>42,00</u> 254370,48	<u>0,19</u> 1150,72	<u>0,84</u> 5087,41	30 км.
123	&C111-31-41 варіант 1	Націлінник поліестер 0,5мм (2,000м.)	м2	207,19	<u>1225,67</u> 253946,57	<u>1200,00</u> 248628,00	<u>1,64</u> 339,79	<u>24,03</u> 4978,78	30 км.
124	&C111-31-B1-B2 варіант 3	мін.вата VENTIROCK PLUS (150/01000/0600)	м2	177,45	<u>1324,82</u> 235089,31	<u>1294,00</u> 229620,30	<u>4,84</u> 858,86	<u>25,98</u> 4610,15	30 км.
125	+C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500с, діаметр 8 мм	т	4,6388	<u>50539,6</u> 234443,10	<u>49273,25</u> 228568,75	<u>275,38</u> 1277,43	<u>990,97</u> 4596,92	30 км.
126	C114-4-У	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М75	м3	164,5647	<u>1397,05</u> 229905,11	<u>1326,70</u> 218327,99	<u>42,96</u> 7069,70	<u>27,39</u> 4507,42	30 км.
127	C111-1714	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	1250,76094	<u>173,84</u> 217432,28	<u>170,37</u> 213092,14	<u>0,06</u> 75,05	<u>3,41</u> 4265,09	30 км.
128	&C123-528-1 варіант 9	Парапетний фартук із оцинкованого металу з ПВХ-ламінацією	пм	212	<u>1016,11</u> 215415,32	<u>996,00</u> 211152,00	<u>0,19</u> 40,28	<u>19,92</u> 4223,04	30 км.
129	+C121-649	Косоури	т	2,6124	<u>80083,16</u> 209209,25	<u>79117,59</u> 206686,79	<u>369,42</u> 965,07	<u>596,15</u> 1557,39	30 км.
130	+C130-901 варіант 1	Чаша "Генуя" керамічна із смивним бачком та сіфоном	шт	28	<u>7073,06</u> 198045,68	<u>6925,40</u> 193911,20	<u>8,97</u> 251,16	<u>138,69</u> 3883,32	30 км.
131	+C130-1106 варіант 7	Запірний клапан DN15 RLV, Danfoss	шт	164	<u>1196,78</u> 196271,92	<u>1173,00</u> 192372,00	<u>0,31</u> 50,84	<u>23,47</u> 3849,08	30 км.
132	+C1555-112 варіант 2	Геотекстиль термічно фіксований нетканый Protan 300 г/м2	м2	1224,52	<u>146,99</u> 179992,19	<u>144,00</u> 176330,88	<u>0,11</u> 134,70	<u>2,88</u> 3526,61	30 км.
133	&C126-13118-УН	Профиль направляющий ПН	м	4058,32375	<u>44,12</u> 179053,24	<u>43,70</u> 177348,75	<u>0,09</u> 365,25	<u>0,33</u> 1339,24	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
134	+K589111-27 варіант 1	Східці з/б марки ЛС15-1 ГОСТ 8717.0-84 ГОСТ 8717.1-84(Ф325)	шт	154	<u>1160,67</u> 178743,18	<u>1099,12</u> 169264,48	<u>38,79</u> 5973,66	<u>22,76</u> 3505,04	30 км.
135	+C111-256 варіант 2	Облицювальна плитка	м2	167,48	<u>1059,94</u> 177518,75	<u>1032,00</u> 172839,36	<u>7,16</u> 1199,16	<u>20,78</u> 3480,23	30 км.
136	+C1547-8 варіант 9	Світильник евакуційного освітлення ANTARES 4221-4 LED "Напрямок евакуації"	шт	16	<u>10803,38</u> 172854,08	<u>10591,50</u> 169464,00	<u>0,05</u> 0,80	<u>211,83</u> 3389,28	30 км.
137	&C123-528-1 варіант 12	Куток із оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм (400мм)	пм	210	<u>797,83</u> 167544,30	<u>782,00</u> 164220,00	<u>0,19</u> 39,90	<u>15,64</u> 3284,40	30 км.
138	&C123-528-1 варіант 11	Захисний П-профіль із оцинкованої сталі (300мм)	пм	210	<u>786,1</u> 165081,00	<u>770,50</u> 161805,00	<u>0,19</u> 39,90	<u>15,41</u> 3236,10	30 км.
139	&C111-852-4- 1И варіант 2	Покрівельна не армована мембрана Protan світло-сіра F91 2,2*15м	м2	258	<u>625,48</u> 161373,84	<u>612,00</u> 157896,00	<u>1,22</u> 314,76	<u>12,26</u> 3163,08	30 км.
140	+C113-1496 варіант 1	Колектори розподільчі для радіаторної системи опалення (подача/обратка)	шт	8	<u>19449,49</u> 155595,92	<u>19067,00</u> 152536,00	<u>1,13</u> 9,04	<u>381,36</u> 3050,88	30 км.
141	C111-2012-8	Штукатурка декоративна акрилова (короїд) Ceresit СТ 64	кг	2745,9	<u>53,37</u> 146548,68	<u>51,80</u> 142237,62	<u>0,52</u> 1427,87	<u>1,05</u> 2883,19	30 км.
142	+C1110-173	Сталь кутова 50x50 мм	т	3	<u>48787,33</u> 146361,99	<u>47555,34</u> 142666,02	<u>275,38</u> 826,14	<u>956,61</u> 2869,83	30 км.
143	&C1-4-1-C варіант 5	Скоба для кріплення парапетного фартуха крок 300мм	шт	701	<u>205,29</u> 143908,29	<u>201,25</u> 141076,25	<u>0,01</u> 7,01	<u>4,03</u> 2825,03	30 км.
144	+C111-256 варіант 1	Плитки керамічні 300x600	м2	233,916	<u>613,18</u> 143432,61	<u>594,00</u> 138946,10	<u>7,16</u> 1674,84	<u>12,02</u> 2811,67	30 км.
145	&C111-120-5- 8E	Кутик металевий пристінний	мп	3442,608	<u>41,28</u> 142110,86	<u>40,25</u> 138564,97	<u>0,22</u> 757,37	<u>0,81</u> 2788,52	30 км.
146	&C123-528-1 варіант 8	Металевий крапельник з ПВХ- ламінацією	пм	210	<u>668,8</u> 140448,00	<u>655,50</u> 137655,00	<u>0,19</u> 39,90	<u>13,11</u> 2753,10	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
147	+C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500с, діаметр 12 мм	т	2,8611	<u>48329,19</u> 138274,65	<u>47106,18</u> 134775,49	<u>275,38</u> 787,89	<u>947,63</u> 2711,27	30 км.
148	&C123-383-1	Дошки підвіконні пластикові	м	343,74	<u>401,12</u> 137880,99	<u>391,00</u> 134402,34	<u>2,25</u> 773,42	<u>7,87</u> 2705,23	30 км.
149	&C126-3000-4-3 варіант 1	Профіль сталевий оцинкований профіль, товщина 0,5-0,7мм, довжина 3мм	м	633,58	<u>216,8</u> 137360,14	<u>215,05</u> 136251,38	<u>0,14</u> 88,70	<u>1,61</u> 1020,06	30 км.
150	&C1-180-59-3 варіант 2	Саморізи 9,5 мм	шт	44803,2	<u>3,05</u> 136649,76	<u>2,99</u> 133961,57	<u>-</u> -	<u>0,06</u> 2688,19	
151	C111-2011-1	Суміш ППС (для приклеювання пінополістирольних плит) Ceresit СТ 83	кг	12204	<u>10,8</u> 131803,20	<u>10,07</u> 122894,28	<u>0,52</u> 6346,08	<u>0,21</u> 2562,84	30 км.
152	+C1630-115 варіант 2	Термостатичний елемент із захисним кожухом Danfoss RAW	комплект	123	<u>1044,29</u> 128447,67	<u>1023,50</u> 125890,50	<u>0,31</u> 38,13	<u>20,48</u> 2519,04	30 км.
153	&C111-654-16 варіант 2	Т-профили металлические основные направляющие длиной 3,7 м	м	3028,22	<u>40,08</u> 121371,06	<u>39,10</u> 118403,40	<u>0,19</u> 575,36	<u>0,79</u> 2392,30	30 км.
154	+C111-684 варіант 1	ЦСП "BZS" плита - 12 мм	1000м2	0,168	<u>705496,03</u> 118523,33	<u>690017,97</u> 115923,02	<u>1644,8</u> 276,33	<u>13833,26</u> 2323,98	30 км.
155	+C111-825 варіант 1	Поручень П-1	пм	6,6	<u>17418,25</u> 114960,45	<u>17076,00</u> 112701,60	<u>0,72</u> 4,75	<u>341,53</u> 2254,10	30 км.
156	+C1630-115 варіант 1	Комплект підключення радіаторів з кронштейнами 1/2 і заглушкою.RA-N, прямий	комплект	164	<u>698,25</u> 114513,00	<u>684,25</u> 112217,00	<u>0,31</u> 50,84	<u>13,69</u> 2245,16	30 км.
157	&C111-654-15 варіант 2	Т-профили металлические поперечные длиной 0,6 м	м	3028,22	<u>37,73</u> 114254,74	<u>36,80</u> 111438,50	<u>0,19</u> 575,36	<u>0,74</u> 2240,88	30 км.
158	+C1555-101 варіант 1	Фарба ґрунтувальна	кг	2112,648	<u>53,98</u> 114040,74	<u>52,44</u> 110787,26	<u>0,48</u> 1014,07	<u>1,06</u> 2239,41	30 км.
159	+C1630-154 варіант 18	Кран ручний балансувальний ф32 USV-I	шт	12	<u>9187,49</u> 110249,88	<u>8992,50</u> 107910,00	<u>14,84</u> 178,08	<u>180,15</u> 2161,80	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
160	+C1550-46	Дисперсійна ґрунтовка Thomsit R 777	кг	653,0747	<u>167,07</u> 109109,19	<u>163,30</u> 106647,10	<u>0,49</u> 320,01	<u>3,28</u> 2142,08	30 км.
161	+C153-17 варіант 12	Кабелі з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією ВВГнг(А)-LS 3х2.5	1000м	1,53	<u>69766,57</u> 106742,85	<u>68137,50</u> 104250,38	<u>261,1</u> 399,48	<u>1367,97</u> 2092,99	30 км.
162	+C130-616 варіант 1	Змішувач умивальника типу Зм-Ум ДР НА ДСТУ Б В.2.5-10-97	комплект	72	<u>1466,77</u> 105607,44	<u>1437,50</u> 103500,00	<u>0,51</u> 36,72	<u>28,76</u> 2070,72	30 км.
163	+C113-1681 варіант 6	Трубопровід Ре-Хс з антидифузійним прошарком - ф32х4,4 в теплоізоляції товщ. 6мм KAN-therm Push	м	587,7	<u>166,65</u> 97940,21	<u>163,30</u> 95971,41	<u>0,08</u> 47,02	<u>3,27</u> 1921,78	30 км.
164	&C111-31-B1- B2 варіант 4	мін.вата MONROCK MAX E (2000х1200х 100)	м2	70,665	<u>1374,42</u> 97123,39	<u>1342,63</u> 94876,95	<u>4,84</u> 342,02	<u>26,95</u> 1904,42	30 км.
165	+C1630-154 варіант 17	Клапан ручний запірний ф32 MSV-S	шт	12	<u>8065,49</u> 96785,88	<u>7892,50</u> 94710,00	<u>14,84</u> 178,08	<u>158,15</u> 1897,80	30 км.
166	&C111-654-1- B2 варіант 2	Плиты потолочные Dune Supreme MicroLook	м2	138,18	<u>694,02</u> 95899,68	<u>678,50</u> 93755,13	<u>1,91</u> 263,92	<u>13,61</u> 1880,63	30 км.
167	&C1411-51 варіант 2	Вентиляційні блоки з/б 21х62 LAS Vent	шт	48	<u>1959,43</u> 94052,64	<u>1897,50</u> 91080,00	<u>23,51</u> 1128,48	<u>38,42</u> 1844,16	30 км.
168	&C111-875-1 варіант 1	Скловітка фасадна	м2	1169,55	<u>80,07</u> 93645,87	<u>78,20</u> 91458,81	<u>0,3</u> 350,87	<u>1,57</u> 1836,19	30 км.
169	&C111-31-B1- B2 варіант 2	Утеплювач екструдований пінополістірол ЕППС (НГ) 150мм	м2	126,42	<u>732,2</u> 92564,72	<u>713,00</u> 90137,46	<u>4,84</u> 611,87	<u>14,36</u> 1815,39	30 км.
170	+C111-283 варіант 2	Плитка керамічна типу "Керамограніт" з шорсткою поверхнею (300х300х10)	м2	165,036	<u>553,85</u> 91405,19	<u>529,00</u> 87304,04	<u>13,99</u> 2308,85	<u>10,86</u> 1792,30	30 км.
171	+C111-2016-2 варіант 1	Фарба Sniezka MATTLATEX	л	494,875	<u>153,16</u> 75795,06	<u>149,50</u> 73983,81	<u>0,66</u> 326,62	<u>3</u> 1484,63	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
172	+C113-1681 варіант 5	Трубопровід Ре-Хс з антидифузійним прошарком - ф20х3,2 в теплоізоляції товщ. 6мм KAN-therm Push	м	587,7	<u>123,25</u> 72434,03	<u>120,75</u> 70964,78	<u>0,08</u> 47,02	<u>2,42</u> 1422,23	30 км.
173	+C1630-154 варіант 20	Запірно-вимірювальний клапан з налаштуванням ф50 ASV-I Danfoss	шт	8	<u>9044,69</u> 72357,52	<u>8852,50</u> 70820,00	<u>14,84</u> 118,72	<u>177,35</u> 1418,80	30 км.
174	C111-2016-2	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	510,534	<u>138,57</u> 70744,70	<u>135,19</u> 69019,09	<u>0,66</u> 336,95	<u>2,72</u> 1388,66	30 км.
175	&C1-24-987-1 варіант 1	Профіль 45х45	м	350,76	<u>193,78</u> 67970,27	<u>189,75</u> 66556,71	<u>0,23</u> 80,67	<u>3,8</u> 1332,89	30 км.
176	+C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	1049,172	<u>64,12</u> 67272,91	<u>62,10</u> 65153,58	<u>0,76</u> 797,37	<u>1,26</u> 1321,96	30 км.
177	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	17,9112	<u>3641,07</u> 65215,93	<u>2817,50</u> 50464,81	<u>752,18</u> 13472,45	<u>71,39</u> 1278,67	30 км.
178	&C113-1793- 11 варіант 4	Гильза проходна вогнезахісна, для труб ф 20х2,8мм	шт	64	<u>999,72</u> 63982,08	<u>980,00</u> 62720,00	<u>0,12</u> 7,68	<u>19,6</u> 1254,40	30 км.
179	&C111-136-1- Ш варіант 2	Дюбель монтажний, 160мм	шт	8217,36	<u>7,75</u> 63684,54	<u>7,54</u> 61958,89	<u>0,06</u> 493,04	<u>0,15</u> 1232,61	30 км.
180	&C111-32-10	Підвес в комплекті	шт	2550,08	<u>24,67</u> 62910,47	<u>24,15</u> 61584,43	<u>0,04</u> 102,00	<u>0,48</u> 1224,04	30 км.
181	&C111-32-12	Тяга підвесу	шт	2550,08	<u>24,67</u> 62910,47	<u>24,15</u> 61584,43	<u>0,04</u> 102,00	<u>0,48</u> 1224,04	30 км.
182	+C130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	59,8	<u>1041,94</u> 62308,01	<u>1019,07</u> 60940,39	<u>2,44</u> 145,91	<u>20,43</u> 1221,71	30 км.
183	+C111-874	Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	272,808	<u>220,63</u> 60189,63	<u>216,00</u> 58926,53	<u>0,3</u> 81,84	<u>4,33</u> 1181,26	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
184	+C130-1107 варіант 4	Регулятор тиску, Danfoss ASV-P 30	шт	8	<u>7417,61</u> 59340,88	<u>7271,45</u> 58171,60	<u>0,72</u> 5,76	<u>145,44</u> 1163,52	30 км.
185	&C1-4-1-C варіант 2	Самонаріз в метал до сендвіч-панелей GT12 5,5x6,3/250 Etanco	шт	1026,42	<u>56,91</u> 58413,56	<u>55,78</u> 57253,71	<u>0,01</u> 10,26	<u>1,12</u> 1149,59	30 км.
186	&C101-1011- 1125	Зливи із оцинкованої сталі	м	233,325	<u>246,33</u> 57474,95	<u>241,50</u> 56347,99	- -	<u>4,83</u> 1126,96	
187	+C1547-8 варіант 5	Світлоідний світильник CD LED	шт	70	<u>809,42</u> 56659,40	<u>793,50</u> 55545,00	<u>0,05</u> 3,50	<u>15,87</u> 1110,90	30 км.
188	+C113-1681 варіант 4	Трубопровід Ре-Хс з антидифузійним прошарком - ф18х2,5 в теплоізоляції товщ. 6мм KAN-therm Push	м	587,7	<u>96,27</u> 56577,88	<u>94,30</u> 55420,11	<u>0,08</u> 47,02	<u>1,89</u> 1110,75	30 км.
189	&C111-246-2	Піна монтажна	л	183,8327	<u>305,25</u> 56114,93	<u>299,00</u> 54965,98	<u>0,26</u> 47,80	<u>5,99</u> 1101,15	30 км.
190	+C1630-732 варіант 1	Стакан монтажний утеплений STAM310-50 ССК	шт	2	<u>27913,68</u> 55827,36	<u>27354,13</u> 54708,26	<u>12,22</u> 24,44	<u>547,33</u> 1094,66	30 км.
191	+C111-2008-9 варіант 1	Грунт 050 Eurocol	кг	104,637	<u>527,21</u> 55165,67	<u>516,35</u> 54029,31	<u>0,52</u> 54,41	<u>10,34</u> 1081,95	30 км.
192	+C1630-1 варіант 1	Труба каналізаційна пластикова, діаметр 100х2,7 мм	м	245	<u>213,75</u> 52368,75	<u>208,73</u> 51138,85	<u>0,83</u> 203,35	<u>4,19</u> 1026,55	30 км.
193	&C1520-72	Дріт для блискавкозахисту оцинкований W- 08/ST	м	400	<u>127,79</u> 51116,00	<u>125,00</u> 50000,00	<u>0,28</u> 112,00	<u>2,51</u> 1004,00	30 км.
194	+C153-17 варіант 7	Кабелі з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією ВВГнг(А)-LS 3х1,5	1000м	1,02	<u>49825,57</u> 50822,08	<u>48587,50</u> 49559,25	<u>261,1</u> 266,32	<u>976,97</u> 996,51	30 км.
195	+C1421-9851	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип Б, марка 2	т	13,961	<u>3466,57</u> 48396,78	<u>3048,00</u> 42553,13	<u>350,6</u> 4894,73	<u>67,97</u> 948,92	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
196	&C1411-51 варіант 4	Вентиляційні блоки з/б 30х50 LAS Vent	шт	60	<u>804,28</u> 48256,80	<u>765,00</u> 45900,00	<u>23,51</u> 1410,60	<u>15,77</u> 946,20	30 км.
197	+C130-262 варіант 3	Флюгарки	шт	21	<u>2238,51</u> 47008,71	<u>2190,75</u> 46005,75	<u>3,87</u> 81,27	<u>43,89</u> 921,69	30 км.
198	+C111-2002-2 варіант 1	Захисна гідроізоляційна штукатурка Полімін GI-1 "Аква-Бар'єр"	кг	918	<u>50,97</u> 46790,46	<u>49,45</u> 45395,10	<u>0,52</u> 477,36	<u>1</u> 918,00	30 км.
199	&C126-386-1- Ю варіант 8	Дверний блок, внутрішній, металевий, з армованим склінням, двупольний, з межею вогнестійкості EI30 1400х2100	шт	1	<u>46121,69</u> 46121,69	<u>45770,00</u> 45770,00	<u>8,35</u> 8,35	<u>343,34</u> 343,34	30 км.
200	+C111-1809	Сталь кругла	т	0,658	<u>66267,6</u> 43604,08	<u>65498,91</u> 43098,28	<u>275,38</u> 181,20	<u>493,31</u> 324,60	30 км.
201	+C188888-47 варіант 1	Датчик рух, настельний 360 град	шт	70	<u>621,69</u> 43518,30	<u>609,50</u> 42665,00	<u>-</u> -	<u>12,19</u> 853,30	
202	&C111-1301-1- У варіант 3	Гофротруба 16мм	м	1515	<u>27,12</u> 41086,80	<u>26,45</u> 40071,75	<u>0,14</u> 212,10	<u>0,53</u> 802,95	30 км.
203	+C1630-134	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 15 мм	шт	667,912	<u>61,14</u> 40836,14	<u>59,80</u> 39941,14	<u>0,14</u> 93,51	<u>1,2</u> 801,49	30 км.
204	C111-2002-2	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	432	<u>93,81</u> 40525,92	<u>91,45</u> 39506,40	<u>0,52</u> 224,64	<u>1,84</u> 794,88	30 км.
205	+C113-1873-1Г варіант 6	Балансувальний клапан муфтовий, діам. 15 мм	шт	2	<u>20261,61</u> 40523,22	<u>19864,25</u> 39728,50	<u>0,07</u> 0,14	<u>397,29</u> 794,58	30 км.
206	C1545-291	Шпилька	комплект	958,8	<u>42,11</u> 40375,07	<u>41,14</u> 39445,03	<u>0,14</u> 134,23	<u>0,83</u> 795,81	30 км.
207	+C130-530	Пісуари напівфарфорові та фарфорові настінні з пісуарним краном із суцільновідлитим сифоном, розмір 435х360х290 мм	шт	10	<u>3951,81</u> 39518,10	<u>3870,31</u> 38703,10	<u>4,01</u> 40,10	<u>77,49</u> 774,90	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
208	&C111-829-1-16	Профнастил оцинкований с покрытием	м2	74,03	<u>530,34</u> 39261,07	<u>517,50</u> 38310,53	<u>2,44</u> 180,63	<u>10,4</u> 769,91	30 км.
209	+C111-2017-4 варіант 1	Гідроізоляція Exspress Ceresit CL 51	кг	198,8	<u>194,06</u> 38579,13	<u>189,75</u> 37722,30	<u>0,5</u> 99,40	<u>3,81</u> 757,43	30 км.
210	&C111-120-5-8E варіант 1	Кутік обрамлення	мп	269,2	<u>140,98</u> 37951,82	<u>138,00</u> 37149,60	<u>0,22</u> 59,22	<u>2,76</u> 743,00	30 км.
211	&C126-386-1-Ю варіант 11	Дверний блокармованим, внутрішнійсклінням, металевий, , з двупольний, з межею вогнестійкості EI30 1200x2300	шт	1	<u>37837,52</u> 37837,52	<u>37547,50</u> 37547,50	<u>8,35</u> 8,35	<u>281,67</u> 281,67	30 км.
212	+C1555-112 варіант 3	Пароізоляція - плівка ПАРОБАР'ЕР тм/Н110	м2	1082,15	<u>34,13</u> 36933,78	<u>33,35</u> 36089,70	<u>0,11</u> 119,04	<u>0,67</u> 725,04	30 км.
213	+C153-377 варіант 12	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 2x2,5 НХН FE180/E30	1000м	0,9588	<u>38369,3</u> 36788,48	<u>37547,50</u> 36000,54	<u>69,46</u> 66,60	<u>752,34</u> 721,34	30 км.
214	+C113-2138 варіант 1	Шафа комутаційна настінна 18U	шт	4	<u>9022,17</u> 36088,68	<u>8844,50</u> 35378,00	<u>0,76</u> 3,04	<u>176,91</u> 707,64	30 км.
215	&C126-3-5 варіант 3	Вікна металопластикові (протипожежні)	м2	2,88	<u>11912,09</u> 34306,82	<u>11820,00</u> 34041,60	<u>3,41</u> 9,82	<u>88,68</u> 255,40	30 км.
216	&C1-180-57	Дюбелі 6x40 мм	шт	9781,572	<u>3,44</u> 33648,61	<u>3,34</u> 32670,45	<u>0,03</u> 293,45	<u>0,07</u> 684,71	30 км.
217	&C126-386-1-Ю варіант 5	Дверний блок внутрішній, металевий, однопольний, глухий, з фрмугою зі склінням, протиударний 1000x2700	шт	1	<u>33318,88</u> 33318,88	<u>33062,50</u> 33062,50	<u>8,35</u> 8,35	<u>248,03</u> 248,03	30 км.
218	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	765,44	<u>42,18</u> 32286,26	<u>40,83</u> 31252,92	<u>0,52</u> 398,03	<u>0,83</u> 635,31	30 км.
219	+K589921-A001 варіант 3	Бордюрний камінь БР 100.20.8	шт	116	<u>273,43</u> 31717,88	<u>241,50</u> 28014,00	<u>26,57</u> 3082,12	<u>5,36</u> 621,76	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
220	+C113-2129 варіант 1	Шафи розподільчі для колекторів вбудовані	шт	8	<u>3864,79</u> 30918,32	<u>3788,25</u> 30306,00	<u>0,76</u> 6,08	<u>75,78</u> 606,24	30 км.
221	+C151-1 варіант 3	Кабелі живлення ВВГнг(A)-LSLTx 2x1,5	1000м	0,612	<u>50049,82</u> 30630,49	<u>48519,71</u> 29694,06	<u>548,74</u> 335,83	<u>981,37</u> 600,60	30 км.
222	&C126-386-1- Ю варіант 9	Дверний блок зовнішній, металевий, двупольний, зі склінням, протиударний 1400x2100	шт	1	<u>29692,39</u> 29692,39	<u>29463,00</u> 29463,00	<u>8,35</u> 8,35	<u>221,04</u> 221,04	30 км.
223	+C113-2131 варіант 1	Шафа розподільча	шт	6	<u>4929,58</u> 29577,48	<u>4832,16</u> 28992,96	<u>0,76</u> 4,56	<u>96,66</u> 579,96	30 км.
224	C111-1697	Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3	т	0,37336	<u>79187,51</u> 29565,45	<u>77100,64</u> 28786,29	<u>534,17</u> 199,44	<u>1552,7</u> 579,72	30 км.
225	&C126-386-1- Ю варіант 2	Дверний блок, внутрішній, металевий, однополюсний, глухий, з межею вогнестійкості EI30 900x2000	шт	1	<u>28800,24</u> 28800,24	<u>28577,50</u> 28577,50	<u>8,35</u> 8,35	<u>214,39</u> 214,39	30 км.
226	&C111-115-5И	Дюбель-шуруп 10x100 мм.	шт	2010,3954	<u>14,21</u> 28567,72	<u>13,92</u> 27984,70	<u>0,01</u> 20,10	<u>0,28</u> 562,92	30 км.
227	+C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,6358	<u>44749,22</u> 28451,55	<u>43596,40</u> 27718,59	<u>275,38</u> 175,09	<u>877,44</u> 557,87	30 км.
228	&C111-1303- 2С варіант 1	Гнучка гофрована ПВХ труба діам.20 мм	м	2064,44	<u>13,34</u> 27539,63	<u>12,08</u> 24938,44	<u>1</u> 2064,44	<u>0,26</u> 536,75	30 км.
229	+C111-1756 варіант 29	Зовнішня решітка металева щілинна, 3040- 1Ж - 200x200 GSM	шт	23	<u>1197,06</u> 27532,38	<u>1173,00</u> 26979,00	<u>0,59</u> 13,57	<u>23,47</u> 539,81	30 км.
230	+C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,3014	<u>88184,91</u> 26578,93	<u>87155,30</u> 26268,61	<u>373,15</u> 112,47	<u>656,46</u> 197,85	30 км.
231	+C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	14,49	<u>1814,56</u> 26292,97	<u>1128,00</u> 16344,72	<u>650,98</u> 9432,70	<u>35,58</u> 515,55	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
232	+C1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	5,568	<u>4624,81</u> 25750,94	<u>3713,57</u> 20677,16	<u>820,56</u> 4568,88	<u>90,68</u> 504,90	30 км.
233	C111-2000-7	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	1051,7	<u>24,33</u> 25587,86	<u>23,35</u> 24557,20	<u>0,5</u> 525,85	<u>0,48</u> 504,81	30 км.
234	+C1512-1 варіант 9	Коробка огнестойкая распределительная КВР 01/30-30В	шт	68	<u>374,21</u> 25446,28	<u>366,85</u> 24945,80	<u>0,02</u> 1,36	<u>7,34</u> 499,12	30 км.
235	&C126-386-1- Ю варіант 6	Дверний блок, внутрішній, металевий, однопольний, з межею вогнестійкості EI30 800x2000	шт	1	<u>25440,23</u> 25440,23	<u>25242,50</u> 25242,50	<u>8,35</u> 8,35	<u>189,38</u> 189,38	30 км.
236	&C111-1797-3 варіант 1	Сталь листовая оцинкованная, лакована, толщина листа 0,5 мм	м2	35,6132	<u>694,55</u> 24735,15	<u>414,00</u> 14743,86	<u>275,38</u> 9807,16	<u>5,17</u> 184,13	30 км.
237	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	105,7212	<u>227,87</u> 24090,69	<u>223,35</u> 23612,83	<u>0,05</u> 5,29	<u>4,47</u> 472,57	30 км.
238	+C130-262 варіант 1	Вронка водостічна с електроприводом, 100мм	шт	4	<u>6009,71</u> 24038,84	<u>5888,00</u> 23552,00	<u>3,87</u> 15,48	<u>117,84</u> 471,36	30 км.
239	&C111-115-1- 31 варіант 1	Гвинт самонарізний 4,8x13мм	шт	2370	<u>9,62</u> 22799,40	<u>9,43</u> 22349,10	<u>-</u> -	<u>0,19</u> 450,30	
240	&C111-1301-1- У варіант 5	Гофротруба 10 мм	м	1010	<u>22,43</u> 22654,30	<u>21,85</u> 22068,50	<u>0,14</u> 141,40	<u>0,44</u> 444,40	30 км.
241	+C153-377 варіант 8	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 1x2x0,8 J-H(St)H Bd	1000м	1,24236	<u>17900,45</u> 22238,80	<u>17480,00</u> 21716,45	<u>69,46</u> 86,29	<u>350,99</u> 436,06	30 км.
242	+C1110-171	Сталь штабова 40x4 мм	т	0,452375	<u>47338,92</u> 21414,94	<u>46135,33</u> 20870,47	<u>275,38</u> 124,58	<u>928,21</u> 419,89	30 км.
243	+C113-1681	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20x2,8 мм	м	300	<u>71,15</u> 21345,00	<u>69,67</u> 20901,00	<u>0,08</u> 24,00	<u>1,4</u> 420,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
244	&C111-213-12	Клей-герметик д/сендвіч-панелей Soudaflex 40 FC (12 шт/уп) (600мл(шт.) сірий)	шт	46,144	<u>452,08</u> 20860,78	<u>442,75</u> 20430,26	<u>0,47</u> 21,69	<u>8,86</u> 408,83	30 км.
245	+C130-539 варіант 1	Піддони душові	шт	3	<u>6950,51</u> 20851,53	<u>6806,06</u> 20418,18	<u>8,17</u> 24,51	<u>136,28</u> 408,84	30 км.
246	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	5,876	<u>3512,04</u> 20636,75	<u>2691,00</u> 15812,32	<u>752,18</u> 4419,81	<u>68,86</u> 404,62	30 км.
247	+C111-825 варіант 2	ОГ-2 (висота 700мм)	пм	1,6	<u>12880,27</u> 20608,43	<u>12627,00</u> 20203,20	<u>0,72</u> 1,15	<u>252,55</u> 404,08	30 км.
248	+C1547-8 варіант 6	Світильник евакуційного освітлення LYRA LED	шт	5	<u>4071,53</u> 20357,65	<u>3991,65</u> 19958,25	<u>0,05</u> 0,25	<u>79,83</u> 399,15	30 км.
249	+C1110-171 варіант 2	Сталь штабова 40х5 мм	т	0,405	<u>48511,92</u> 19647,33	<u>47285,33</u> 19150,56	<u>275,38</u> 111,53	<u>951,21</u> 385,24	30 км.
250	&C123-528-1 варіант 10	Прижимна планка	пм	21	<u>928,82</u> 19505,22	<u>910,42</u> 19118,82	<u>0,19</u> 3,99	<u>18,21</u> 382,41	30 км.
251	&C111-136-1-Ш варіант 1	Самонаріз для кріплення LDK до бетону 6, 1х160 (А) (100шт)	шт	1580,4	<u>12,09</u> 19107,04	<u>11,79</u> 18632,92	<u>0,06</u> 94,82	<u>0,24</u> 379,30	30 км.
252	+C151-1 варіант 2	Кабель низькочастотний КВПнг(С)-LSLTx-5е 4х2х0,52	1000м	0,306	<u>62289,82</u> 19060,68	<u>60519,71</u> 18519,03	<u>548,74</u> 167,91	<u>1221,37</u> 373,74	30 км.
253	+C153-377 варіант 13	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 2х1,5НХН FE180/E30	1000м	0,5202	<u>36023,3</u> 18739,32	<u>35247,50</u> 18335,75	<u>69,46</u> 36,13	<u>706,34</u> 367,44	30 км.
254	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	20,0442	<u>932,83</u> 18697,83	<u>914,23</u> 18325,01	<u>0,31</u> 6,21	<u>18,29</u> 366,61	30 км.
255	&C111-1701-1-1K	Гермобутіл	кг	66,0825	<u>282,06</u> 18639,23	<u>276,00</u> 18238,77	<u>0,53</u> 35,02	<u>5,53</u> 365,44	30 км.
256	&C1-4-1-C варіант 3	Шурупи самонарізні	шт	12063,20887	<u>1,54</u> 18577,34	<u>1,50</u> 18094,81	<u>0,01</u> 120,63	<u>0,03</u> 361,90	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
257	&C126-386-1-Ю варіант 1	Дверний блок зовнішній, металевий, однополюсний, глухий, протиударний 950x2000	шт	1	<u>17387,79</u> 17387,79	<u>17250,00</u> 17250,00	<u>8,35</u> 8,35	<u>129,44</u> 129,44	30 км.
258	&C1630-1531-3-ИД варіант 1	Автоматичний повітровідвідник, ф15мм	шт	8	<u>2173,34</u> 17386,72	<u>2127,50</u> 17020,00	<u>3,23</u> 25,84	<u>42,61</u> 340,88	30 км.
259	+C130-1106 варіант 2	Кран Маєвського	шт	164	<u>104,71</u> 17172,44	<u>102,35</u> 16785,40	<u>0,31</u> 50,84	<u>2,05</u> 336,20	30 км.
260	+C130-638	Труби зливні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб, діаметр 32 мм	шт	28	<u>600,05</u> 16801,40	<u>586,50</u> 16422,00	<u>1,78</u> 49,84	<u>11,77</u> 329,56	30 км.
261	C111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85	кг	1142	<u>14,71</u> 16798,82	<u>13,90</u> 15873,80	<u>0,52</u> 593,84	<u>0,29</u> 331,18	30 км.
262	C1545-37	Утримувач K188	100шт	20,77	<u>807,27</u> 16767,00	<u>789,52</u> 16398,33	<u>1,92</u> 39,88	<u>15,83</u> 328,79	30 км.
263	&C1-9-6 варіант 2	Саморіз 3,5x25	шт	5479,64635	<u>3,05</u> 16712,92	<u>2,99</u> 16384,14	<u>-</u> -	<u>0,06</u> 328,78	
264	+C111-741	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм	м2	98,07	<u>168,12</u> 16487,53	<u>161,00</u> 15789,27	<u>3,82</u> 374,63	<u>3,3</u> 323,63	30 км.
265	+C130-66 варіант 6	Вентилятор даховий KROM-3,55 ССК	шт	2	<u>8057,27</u> 16114,54	<u>7877,50</u> 15755,00	<u>21,78</u> 43,56	<u>157,99</u> 315,98	30 км.
266	+C1512-13 варіант 4	Розетка штепсельна із заземлюючим контактом, IP44, двохмодульна	шт	100	<u>159,55</u> 15955,00	<u>156,40</u> 15640,00	<u>0,02</u> 2,00	<u>3,13</u> 313,00	30 км.
267	&C113-1489-1-B8-B1	Воронка	шт	3	<u>5278,92</u> 15836,76	<u>5175,00</u> 15525,00	<u>0,41</u> 1,23	<u>103,51</u> 310,53	30 км.
268	&C113-1793-11 варіант 5	Гильза проходна вогнезахісна, для труб ф 25x3,5 мм	шт	14	<u>1122,12</u> 15709,68	<u>1100,00</u> 15400,00	<u>0,12</u> 1,68	<u>22</u> 308,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
269	C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	1014	<u>14,71</u> 14915,94	<u>13,90</u> 14094,60	<u>0,52</u> 527,28	<u>0,29</u> 294,06	30 км.
270	&C111-213-1	Герметик силіконовий	л	51,98771	<u>282</u> 14660,53	<u>276,00</u> 14348,61	<u>0,47</u> 24,43	<u>5,53</u> 287,49	30 км.
271	+C153-17 варіант 11	Кабелі з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією ВВГнг(А)-LS 3х4	1000м	0,204	<u>70901,32</u> 14463,87	<u>69250,00</u> 14127,00	<u>261,1</u> 53,26	<u>1390,22</u> 283,61	30 км.
272	+C113-1873-1A варіант 1	Кран кульовий муфтовий діам. 15 мм	шт	62	<u>232,33</u> 14404,46	<u>227,70</u> 14117,40	<u>0,07</u> 4,34	<u>4,56</u> 282,72	30 км.
273	+C130-905 варіант 1	Унітаз керамичний з бачком зливним низкорозташовним в комплекті	шт	4	<u>3428,09</u> 13712,36	<u>3352,25</u> 13409,00	<u>8,62</u> 34,48	<u>67,22</u> 268,88	30 км.
274	C111-2010-3	Штукатурка вирівнювальна для основ із пінобетонних блоків Ceresit CT 24	кг	1389,3	<u>9,48</u> 13170,56	<u>8,79</u> 12211,95	<u>0,5</u> 694,65	<u>0,19</u> 263,96	30 км.
275	+C1630-154 варіант 19	Клапан кульовий муфтовий, діаметр 32 мм	шт	16	<u>815,84</u> 13053,44	<u>785,00</u> 12560,00	<u>14,84</u> 237,44	<u>16</u> 256,00	30 км.
276	+C113-42 варіант 1	Трубопровід з вуглецевої сталі з антикорозійним покриттям з цинку - ф50х3 KAN-therm Steel	м	40	<u>314,01</u> 12560,40	<u>310,50</u> 12420,00	<u>1,17</u> 46,80	<u>2,34</u> 93,60	30 км.
277	&C1110-15-22 варіант 3	Тримач дроту металевий FLIP H -030	шт	180	<u>69,6</u> 12528,00	<u>68,00</u> 12240,00	<u>0,24</u> 43,20	<u>1,36</u> 244,80	30 км.
278	+C153-17 варіант 8	Кабелі з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією ВВГнг(А)-LS 3х1,5 FRLS	1000м	0,204	<u>58036,57</u> 11839,46	<u>56637,50</u> 11554,05	<u>261,1</u> 53,26	<u>1137,97</u> 232,15	30 км.
279	+C1421-9694	Щебінь пористий із металургійного шлаку, фракція 10-20 мм, марка М800	м3	7,36	<u>1582,95</u> 11650,51	<u>816,50</u> 6009,44	<u>735,41</u> 5412,62	<u>31,04</u> 228,45	30 км.
280	&C113-1793-11 варіант 6	Протипожежна муфта Фенікс ППМ-110 для труб Ду 100 мм	шт	49	<u>234,72</u> 11501,28	<u>230,00</u> 11270,00	<u>0,12</u> 5,88	<u>4,6</u> 225,40	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
281	+C130-616 варіант 2	Змішувач умивальника типу 3м-ДшДРнШл	комплект	3	<u>3812,77</u> 11438,31	<u>3737,50</u> 11212,50	<u>0,51</u> 1,53	<u>74,76</u> 224,28	30 км.
282	&C1110-15-22 варіант 2	Тримач дроту NIRO Н -020	шт	190	<u>59,31</u> 11268,90	<u>57,91</u> 11002,90	<u>0,24</u> 45,60	<u>1,16</u> 220,40	30 км.
283	&C1-180-57 варіант 1	Дюбель для плоских покрівель LDTK 235 (A) (100шт)	шт	1580,4	<u>7,1</u> 11220,84	<u>6,93</u> 10952,17	<u>0,03</u> 47,41	<u>0,14</u> 221,26	30 км.
284	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	1550,9	<u>7,18</u> 11135,46	<u>6,54</u> 10142,89	<u>0,5</u> 775,45	<u>0,14</u> 217,12	30 км.
285	+C130-1199 варіант 1	Труба каналізаційна пластикова, діаметр 50х1,8 мм	м	125	<u>88,05</u> 11006,25	<u>86,02</u> 10752,50	<u>0,3</u> 37,50	<u>1,73</u> 216,25	30 км.
286	&C111-1747- 1И-В3-1 варіант 8	Thermaflex FRZ двн.22 (товщ.13мм)	м	206	<u>52,89</u> 10895,34	<u>51,75</u> 10660,50	<u>0,1</u> 20,60	<u>1,04</u> 214,24	30 км.
287	C111-2014-4	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	кг	172,89	<u>62,87</u> 10869,59	<u>60,93</u> 10534,19	<u>0,71</u> 122,75	<u>1,23</u> 212,65	30 км.
288	+C113-41 варіант 1	Трубопровід з вуглецевої сталі з антикорозійним покриттям з цинку - ф40х3 KAN-therm Steel	м	40	<u>267,42</u> 10696,80	<u>264,50</u> 10580,00	<u>0,93</u> 37,20	<u>1,99</u> 79,60	30 км.
289	+C111-2005-8	Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Thomsit RS 88	кг	250,29005	<u>42,35</u> 10599,78	<u>41,00</u> 10261,89	<u>0,52</u> 130,15	<u>0,83</u> 207,74	30 км.
290	C113-1689	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20х3,4 мм	м	305	<u>34,7</u> 10583,50	<u>33,94</u> 10351,70	<u>0,08</u> 24,40	<u>0,68</u> 207,40	30 км.
291	+C1110-171 варіант 1	Сталь штабова 25х5 мм	т	0,147	<u>71175,22</u> 10462,76	<u>69504,25</u> 10217,12	<u>275,38</u> 40,48	<u>1395,59</u> 205,16	30 км.
292	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	61,451	<u>164,77</u> 10125,28	<u>160,39</u> 9856,13	<u>1,15</u> 70,67	<u>3,23</u> 198,48	30 км.
293	&C1110-15-22 варіант 7	Комплект стержневого уземлювача о16 мм, L = 3 м G-16/30	шт	10	<u>1008</u> 10080,00	<u>988,00</u> 9880,00	<u>0,24</u> 2,40	<u>19,76</u> 197,60	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
294	+C153-377 варіант 10	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 4x2x0,8JE-H(St)H FE180/E90	1000м	0,23664	<u>42533,45</u> 10065,12	<u>41630,00</u> 9851,32	<u>69,46</u> 16,44	<u>833,99</u> 197,36	30 км.
295	+C151-1 варіант 1	Кабелі вита пара FTP 4x2x0,51, категорія 5 екранований	1000м	0,51	<u>19449,82</u> 9919,41	<u>18519,71</u> 9445,05	<u>548,74</u> 279,86	<u>381,37</u> 194,50	30 км.
296	&C111-2015-6-6	шпаклівка Фюгенфюлер	кг	782,62	<u>12,15</u> 9508,83	<u>11,39</u> 8914,04	<u>0,52</u> 406,96	<u>0,24</u> 187,83	30 км.
297	C1630-136	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 25 мм	шт	164,556	<u>57,27</u> 9424,12	<u>55,83</u> 9187,16	<u>0,32</u> 52,66	<u>1,12</u> 184,30	30 км.
298	+C153-17 варіант 6	Кабелі з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією ВВГнг(А)-LS 5x4	1000м	0,0612	<u>150703,57</u> 9223,06	<u>147487,50</u> 9026,24	<u>261,1</u> 15,98	<u>2954,97</u> 180,84	30 км.
299	&C1-4-1-C варіант 1	Самонаріз для кріплення мет.профілю до легких мет.конструкцій 4,8x19	шт	2631,24	<u>3,29</u> 8656,78	<u>3,22</u> 8472,59	<u>0,01</u> 26,31	<u>0,06</u> 157,88	30 км.
300	&C130-1186-10 варіант 2	Металорукав, діаметр 10 мм	м	202	<u>42,76</u> 8637,52	<u>41,40</u> 8362,80	<u>0,52</u> 105,04	<u>0,84</u> 169,68	30 км.
301	+C113-40 варіант 1	Трубопровід з вуглецевої сталі з антикорозійним покриттям з цинку - ф32x2,8 KAN-therm Steel	м	40	<u>215,11</u> 8604,40	<u>212,75</u> 8510,00	<u>0,76</u> 30,40	<u>1,6</u> 64,00	30 км.
302	&C111-1747-1И-В3-1 варіант 22	Трубна теплоізоляція 25мм, для труб 50	м	41,2	<u>205,38</u> 8461,66	<u>201,25</u> 8291,50	<u>0,1</u> 4,12	<u>4,03</u> 166,04	30 км.
303	&C1110-15-1 варіант 1	Кріплення	шт	150	<u>55,73</u> 8359,50	<u>54,40</u> 8160,00	<u>0,24</u> 36,00	<u>1,09</u> 163,50	30 км.
304	+C114-103 варіант 1	Сітка з скловолокна	м2	113,4	<u>72,9</u> 8266,86	<u>71,30</u> 8085,42	<u>0,17</u> 19,28	<u>1,43</u> 162,16	30 км.
305	+C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,123249	<u>66939,96</u> 8250,28	<u>65274,81</u> 8045,06	<u>352,6</u> 43,46	<u>1312,55</u> 161,76	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
306	C1630-135	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 20 мм	шт	204,064	<u>38,73</u> 7903,40	<u>37,80</u> 7713,62	<u>0,17</u> 34,69	<u>0,76</u> 155,09	30 км.
307	+C1422-10933	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М175	1000шт	0,453888	<u>17300,83</u> 7852,64	<u>15894,46</u> 7214,30	<u>1067,14</u> 484,36	<u>339,23</u> 153,98	30 км.
308	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0824821	<u>93375,58</u> 7701,81	<u>91240,45</u> 7525,70	<u>304,24</u> 25,09	<u>1830,89</u> 151,02	30 км.
309	+C151-1 варіант 4	Силовий кабель JE-H(St)H FE180/E30 1x2x0.8 Cu екранований вогнестійкий	1000м	0,357	<u>21082,11</u> 7526,31	<u>20120,00</u> 7182,84	<u>548,74</u> 195,90	<u>413,37</u> 147,57	30 км.
310	C112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,80166	<u>9229,38</u> 7398,82	<u>8815,89</u> 7067,35	<u>232,52</u> 186,40	<u>180,97</u> 145,07	30 км.
311	C113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	27,3	<u>268,09</u> 7318,86	<u>263,79</u> 7201,47	<u>2,3</u> 62,79	<u>2</u> 54,60	30 км.
312	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	65,6908	<u>110,03</u> 7227,96	<u>107,37</u> 7053,22	<u>0,5</u> 32,85	<u>2,16</u> 141,89	30 км.
313	&C1-180-57 варіант 2	Дюбель-грибок	шт	432	<u>16,69</u> 7210,08	<u>16,33</u> 7054,56	<u>0,03</u> 12,96	<u>0,33</u> 142,56	30 км.
314	&C188888-4155 варіант 1	Дюбель фасадні 12x80	шт	499,28	<u>14,43</u> 7204,61	<u>14,15</u> 7064,81	<u>-</u> -	<u>0,28</u> 139,80	30 км.
315	&C111-1747-1И-B3-1 варіант 18	Трубна теплоізоляція 25мм, для труб 40	м	41,2	<u>170,19</u> 7011,83	<u>166,75</u> 6870,10	<u>0,1</u> 4,12	<u>3,34</u> 137,61	30 км.
316	+C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,172761	<u>40112,92</u> 6929,95	<u>39051,01</u> 6746,49	<u>275,38</u> 47,57	<u>786,53</u> 135,89	30 км.
317	+C1547-6 варіант 2	Вимикач, закритого встановлення, двоклавішний, IP54	шт	34	<u>199,57</u> 6785,38	<u>195,50</u> 6647,00	<u>0,16</u> 5,44	<u>3,91</u> 132,94	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
318	+C1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	8,7565	<u>768,78</u> 6731,82	<u>752,92</u> 6592,94	<u>0,79</u> 6,92	<u>15,07</u> 131,96	30 км.
319	+C111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0x120 мм	т	0,10605	<u>62455,45</u> 6623,40	<u>60926,59</u> 6461,26	<u>304,24</u> 32,26	<u>1224,62</u> 129,88	30 км.
320	&C1545-98-1-B1	Стрічки армувальні	м	2441,2	<u>2,7</u> 6591,24	<u>2,65</u> 6469,18	- -	<u>0,05</u> 122,06	
321	&C111-120-5-8E варіант 2	Кутик перфорований	мп	154,56	<u>41,28</u> 6380,24	<u>40,25</u> 6221,04	<u>0,22</u> 34,00	<u>0,81</u> 125,20	30 км.
322	+C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	292,14	<u>21,71</u> 6342,36	<u>21,25</u> 6207,98	<u>0,03</u> 8,76	<u>0,43</u> 125,62	30 км.
323	C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,028	<u>226301,71</u> 6336,45	<u>221589,04</u> 6204,49	<u>275,38</u> 7,71	<u>4437,29</u> 124,25	30 км.
324	&C1110-15-22 варіант 5	Злучник для дроту універсальний С -011	шт	40	<u>158,3</u> 6332,00	<u>154,96</u> 6198,40	<u>0,24</u> 9,60	<u>3,1</u> 124,00	30 км.
325	C142-10-2	Вода	м3	149,55866	<u>42,1</u> 6296,42	<u>42,10</u> 6296,42	- -	- -	
326	+C111-1756 варіант 26	Зовнішня решітка металева щілинна, 3040-1Ж - 150x150 GSM	шт	4	<u>1548,96</u> 6195,84	<u>1518,00</u> 6072,00	<u>0,59</u> 2,36	<u>30,37</u> 121,48	30 км.
327	+C111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,332	<u>18586,64</u> 6170,76	<u>18221,84</u> 6049,65	<u>0,36</u> 0,12	<u>364,44</u> 120,99	30 км.
328	+C113-39 варіант 1	Трубопровід з вуглецевої сталі з антикорозійним покриттям з цинку - ф25x2,8 KAN-therm Steel	м	40	<u>151,22</u> 6048,80	<u>149,50</u> 5980,00	<u>0,59</u> 23,60	<u>1,13</u> 45,20	30 км.
329	+C113-38 варіант 1	Трубопровід з вуглецевої сталі з антикорозійним покриттям з цинку - ф18x1,5 KAN-therm Steel	м	40	<u>151,04</u> 6041,60	<u>149,50</u> 5980,00	<u>0,42</u> 16,80	<u>1,12</u> 44,80	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
330	C130-635	Трапи Т-50 чавунні емальовані з прямим відводом, ґратами та гумовою пробкою, розмір 260x140x110 мм	комплект	10	<u>599,57</u> 5995,70	<u>585,72</u> 5857,20	<u>2,09</u> 20,90	<u>11,76</u> 117,60	30 км.
331	&C111-1721-13 варіант 1	Двостороння бутилова стрічка ТРК-IZOL K2 (з'єднуюча двостороння 1ммх15мм 45м)	м	661,134	<u>8,89</u> 5877,48	<u>8,72</u> 5765,09	<u>-</u> -	<u>0,17</u> 112,39	
332	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	96,8716	<u>59,75</u> 5788,08	<u>58,08</u> 5626,30	<u>0,5</u> 48,44	<u>1,17</u> 113,34	30 км.
333	&C111-115-5И варіант 2	Кронштейн 100х60	шт	499,28	<u>11,51</u> 5746,71	<u>11,27</u> 5626,89	<u>0,01</u> 4,99	<u>0,23</u> 114,83	30 км.
334	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0504	<u>112231,09</u> 5656,45	<u>109434,85</u> 5515,52	<u>595,63</u> 30,02	<u>2200,61</u> 110,91	30 км.
335	&C111-1747-1И-В3-1 варіант 17	Трубна теплоізоляція 25мм, для труб 32	м	41,2	<u>135</u> 5562,00	<u>132,25</u> 5448,70	<u>0,1</u> 4,12	<u>2,65</u> 109,18	30 км.
336	&C10000-203	Дюбелі 6х42 мм металеві	шт	4120,80725	<u>1,32</u> 5439,47	<u>1,27</u> 5233,43	<u>0,02</u> 82,42	<u>0,03</u> 123,62	30 км.
337	+C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	6,135	<u>862,56</u> 5291,81	<u>845,23</u> 5185,49	<u>0,42</u> 2,58	<u>16,91</u> 103,74	30 км.
338	C1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	164,05	<u>32,18</u> 5279,13	<u>31,32</u> 5138,05	<u>0,23</u> 37,73	<u>0,63</u> 103,35	30 км.
339	+C111-1720 варіант 1	Вітрозахистна мембрана	м2	181,7	<u>29,01</u> 5271,12	<u>28,24</u> 5131,21	<u>0,2</u> 36,34	<u>0,57</u> 103,57	30 км.
340	+C111-1896 варіант 1	Шпаклівка KNAUF САТЕНГИПС	кг	519	<u>9,85</u> 5112,15	<u>9,09</u> 4717,71	<u>0,57</u> 295,83	<u>0,19</u> 98,61	30 км.
341	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,00875	<u>570150,89</u> 4988,82	<u>558498,74</u> 4886,86	<u>472,72</u> 4,14	<u>11179,43</u> 97,82	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
342	&C113-965-B8-B1-B1 варіант 1	Водостічна труба D110мм (в комплекті з фітінгами та кріпленням)	м	3,848	<u>1290,54</u> 4966,00	<u>1265,00</u> 4867,72	<u>0,24</u> 0,92	<u>25,3</u> 97,36	30 км.
343	&C111-18041-3 варіант 1	Профлист, СН-44	м2	14,49	<u>342,35</u> 4960,65	<u>339,25</u> 4915,73	<u>0,55</u> 7,97	<u>2,55</u> 36,95	30 км.
344	&C111-1747-1И-B3-1 варіант 19	Трубна теплоізоляція 25мм, для труб 25	м	41,2	<u>119,75</u> 4933,70	<u>117,30</u> 4832,76	<u>0,1</u> 4,12	<u>2,35</u> 96,82	30 км.
345	+C111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог з шортскою поерхнею 300x30000	м2	7,114	<u>682,88</u> 4858,01	<u>655,50</u> 4663,23	<u>13,99</u> 99,52	<u>13,39</u> 95,26	30 км.
346	C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	32,86	<u>146,59</u> 4816,95	<u>144,34</u> 4743,01	<u>1,16</u> 38,12	<u>1,09</u> 35,82	30 км.
347	C113-1478	Ревізія ПВХ діам. 110 мм	шт	23	<u>208,59</u> 4797,57	<u>204,35</u> 4700,05	<u>0,15</u> 3,45	<u>4,09</u> 94,07	30 км.
348	C1545-244	Скоби дволапкові K146П	100шт	17,85	<u>267,72</u> 4778,80	<u>260,38</u> 4647,78	<u>2,09</u> 37,31	<u>5,25</u> 93,71	30 км.
349	&C111-826-5ИИ	Цокольний профіль	м	33,561	<u>137,85</u> 4626,38	<u>135,00</u> 4530,74	<u>0,15</u> 5,03	<u>2,7</u> 90,61	30 км.
350	+C1545-193	Провід ПРТО-500, переріз 1x1,5 мм2	1000м	0,93	<u>4720,61</u> 4390,17	<u>4613,74</u> 4290,78	<u>14,31</u> 13,31	<u>92,56</u> 86,08	30 км.
351	&C1-9-6	Саморіз 3,5x25	шт	1200,746	<u>3,64</u> 4370,72	<u>3,57</u> 4286,66	- -	<u>0,07</u> 84,06	
352	+C188888-5	Монтажна кліпса	шт	4678	<u>0,92</u> 4303,76	<u>0,90</u> 4210,20	- -	<u>0,02</u> 93,56	
353	C111-594-П	Мастика бітумна покрівельна холодна	т	0,22344	<u>19237,6</u> 4298,45	<u>18382,94</u> 4107,48	<u>477,45</u> 106,68	<u>377,21</u> 84,29	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
354	&C123-528-1 варіант 1	Захисна планка	пм	24	<u>178,49</u> 4283,76	<u>174,80</u> 4195,20	<u>0,19</u> 4,56	<u>3,5</u> 84,00	30 км.
355	&C111-1747- 1И-В3-1 варіант 21	Трубна теплоізоляція 25мм, для труб 18	м	41,2	<u>100,98</u> 4160,38	<u>98,90</u> 4074,68	<u>0,1</u> 4,12	<u>1,98</u> 81,58	30 км.
356	+C1630-154 варіант 13	Клапан кульовий муфтовий з штуцером, діаметр 15 мм	шт	8	<u>507,8</u> 4062,40	<u>483,00</u> 3864,00	<u>14,84</u> 118,72	<u>9,96</u> 79,68	30 км.
357	+C111-1756 варіант 27	Решітка внутрішня металева радіальна 3040- 1Ж-600x300 GSM	шт	1	<u>4050</u> 4050,00	<u>3970,00</u> 3970,00	<u>0,59</u> 0,59	<u>79,41</u> 79,41	30 км.
358	&C111-1721- 13	Ущільнювальна стрічка ТПК УП-1 ППЕ НХ (5x50мм 20м)	м	297,36	<u>13,35</u> 3969,76	<u>13,09</u> 3892,44	<u>-</u> -	<u>0,26</u> 77,32	
359	+C1547-6 варіант 1	Вимикач, закритого встановлення, одноклавішний, IP54	шт	20	<u>190,19</u> 3803,80	<u>186,30</u> 3726,00	<u>0,16</u> 3,20	<u>3,73</u> 74,60	30 км.
360	&C111-1714-1- 9X	Профілі металеві оциковані 28/27	м	87,246	<u>42,92</u> 3744,60	<u>41,40</u> 3611,98	<u>0,68</u> 59,33	<u>0,84</u> 73,29	30 км.
361	&C111-1301-1- У варіант 2	Гофротруба 25 мм	м	80,8	<u>45,89</u> 3707,91	<u>44,85</u> 3623,88	<u>0,14</u> 11,31	<u>0,9</u> 72,72	30 км.
362	&C1110-15-22 варіант 1	Тримач дроту пластиковий для плоского даху з бетоном Н -303	шт	80	<u>46,14</u> 3691,20	<u>45,00</u> 3600,00	<u>0,24</u> 19,20	<u>0,9</u> 72,00	30 км.
363	+C1547-7 варіант 9	Світловий показник "Вихід", "Глай-1.1" У-07- 12/24	шт	13	<u>281,98</u> 3665,74	<u>276,00</u> 3588,00	<u>0,45</u> 5,85	<u>5,53</u> 71,89	30 км.
364	+C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	8,68425	<u>420,22</u> 3649,30	<u>411,54</u> 3573,92	<u>0,44</u> 3,82	<u>8,24</u> 71,56	30 км.
365	C1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0,031	<u>115340,82</u> 3575,57	<u>112483,61</u> 3486,99	<u>595,63</u> 18,46	<u>2261,58</u> 70,12	30 км.
366	+C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00349	<u>1014739,18</u> 3541,44	<u>994566,95</u> 3471,04	<u>275,38</u> 0,96	<u>19896,85</u> 69,44	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
367	&C113-965-B8-B1-B1 варіант 2	Водостічна ринва D150мм (в комплекті з фітінгами та кріпленням)	м	3,744	<u>926,91</u> 3470,35	<u>908,50</u> 3401,42	<u>0,24</u> 0,90	<u>18,17</u> 68,03	30 км.
368	+C111-219 варіант 2	Клей для гіпсокартону	т	0,35616	<u>9616</u> 3424,83	<u>8950,00</u> 3187,63	<u>477,45</u> 170,05	<u>188,55</u> 67,15	30 км.
369	+C113-3 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	34,1484	<u>99,19</u> 3387,18	<u>97,87</u> 3342,10	<u>0,58</u> 19,81	<u>0,74</u> 25,27	30 км.
370	C117-1 варіант 1	Колодка клемна	шт	47	<u>71,44</u> 3357,68	<u>69,68</u> 3274,96	<u>0,36</u> 16,92	<u>1,4</u> 65,80	30 км.
371	+C1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	2,875	<u>1155,49</u> 3322,03	<u>481,85</u> 1385,32	<u>650,98</u> 1871,57	<u>22,66</u> 65,14	30 км.
372	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	6,125	<u>533,77</u> 3269,34	<u>523,13</u> 3204,17	<u>0,17</u> 1,04	<u>10,47</u> 64,13	30 км.
373	C1545-184	Провід БПВЛ1, переріз 1x10 мм2	м	264	<u>12,23</u> 3228,72	<u>11,92</u> 3146,88	<u>0,07</u> 18,48	<u>0,24</u> 63,36	30 км.
374	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	41,808	<u>76,15</u> 3183,68	<u>75,00</u> 3135,60	<u>0,58</u> 24,25	<u>0,57</u> 23,83	30 км.
375	+C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	12,7244	<u>230,89</u> 2937,94	<u>225,98</u> 2875,46	<u>0,38</u> 4,84	<u>4,53</u> 57,64	30 км.
376	+C153-377 варіант 15	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 4x2,5 НХН FE180/E30	1000м	0,06324	<u>46427,81</u> 2936,09	<u>45448,00</u> 2874,13	<u>69,46</u> 4,39	<u>910,35</u> 57,57	30 км.
377	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	14,79	<u>198,48</u> 2935,52	<u>194,19</u> 2872,07	<u>0,4</u> 5,92	<u>3,89</u> 57,53	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
378	+C1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	1,15028	<u>2497,44</u> 2872,76	<u>1881,21</u> 2163,92	<u>567,26</u> 652,51	<u>48,97</u> 56,33	30 км.
379	+C111-1756 варіант 37	Зовнішня решітка металева щілинна, 3040-1Ж - 100x100 GSM	шт	2	<u>1406,16</u> 2812,32	<u>1378,00</u> 2756,00	<u>0,59</u> 1,18	<u>27,57</u> 55,14	30 км.
380	&C111-1747-1И-В3-1 варіант 2	Thermaflex FRZ двн.28 (товщ.13мм)	м	51,5	<u>54,06</u> 2784,09	<u>52,90</u> 2724,35	<u>0,1</u> 5,15	<u>1,06</u> 54,59	30 км.
381	&C123-528-1 варіант 2	Кутик з оцинкованої сталі	пм	16,4	<u>168,49</u> 2763,24	<u>165,00</u> 2706,00	<u>0,19</u> 3,12	<u>3,3</u> 54,12	30 км.
382	C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,07364812	<u>37239,45</u> 2742,62	<u>36150,37</u> 2662,41	<u>358,89</u> 26,43	<u>730,19</u> 53,78	30 км.
383	+C153-377 варіант 16	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 4x1,5 НХН FE180/E30	1000м	0,051	<u>49946,81</u> 2547,29	<u>48898,00</u> 2493,80	<u>69,46</u> 3,54	<u>979,35</u> 49,95	30 км.
384	C1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	75,88433	<u>33,3</u> 2526,95	<u>32,34</u> 2454,10	<u>0,31</u> 23,52	<u>0,65</u> 49,33	30 км.
385	&C1520-72 варіант 1	Смуга оцинкована для блискавкозахисту W-25x4/ST	м	25	<u>100,25</u> 2506,25	<u>98,00</u> 2450,00	<u>0,28</u> 7,00	<u>1,97</u> 49,25	30 км.
386	+C1512-13 варіант 6	Розетка комп'ютерна	шт	50	<u>50</u> 2500,00	<u>49,00</u> 2450,00	<u>0,02</u> 1,00	<u>0,98</u> 49,00	30 км.
387	&C111-32-7	Подовжувач профілей 60/27 однорівнев.	шт	119,996	<u>20,57</u> 2468,32	<u>19,78</u> 2373,52	<u>0,39</u> 46,80	<u>0,4</u> 48,00	30 км.
388	C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,1161	<u>21169,41</u> 2457,77	<u>20736,44</u> 2407,50	<u>275,38</u> 31,97	<u>157,59</u> 18,30	30 км.
389	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0613425	<u>38747,56</u> 2376,87	<u>37628,91</u> 2308,25	<u>358,89</u> 22,02	<u>759,76</u> 46,60	30 км.
390	C111-1882	Тканина мішкова	10м2	3,4643	<u>676,63</u> 2344,05	<u>660,64</u> 2288,66	<u>2,72</u> 9,42	<u>13,27</u> 45,97	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
391	+C113-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	10	<u>229,26</u> 2292,60	<u>226,80</u> 2268,00	<u>0,75</u> 7,50	<u>1,71</u> 17,10	30 км.
392	&C123-528-1 варіант 5	Ринва 160мм, з тримачем, ковпаком в комплекті	пм	2,4	<u>913,09</u> 2191,42	<u>895,00</u> 2148,00	<u>0,19</u> 0,46	<u>17,9</u> 42,96	30 км.
393	&C130-1186- B7 варіант 3	Кабель-канал 20x10	м	70,7	<u>30,11</u> 2128,78	<u>29,00</u> 2050,30	<u>0,52</u> 36,76	<u>0,59</u> 41,72	30 км.
394	+C153-377 варіант 14	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 3x1,5HXX FE180/E90	1000м	0,051	<u>41067,2</u> 2094,43	<u>40192,50</u> 2049,82	<u>69,46</u> 3,54	<u>805,24</u> 41,07	30 км.
395	&C1-9-6 варіант 3	Саморіз 4,2x16	шт	1076,8	<u>1,88</u> 2024,38	<u>1,84</u> 1981,31	<u>-</u> -	<u>0,04</u> 43,07	
396	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	37,91869	<u>53,11</u> 2013,86	<u>43,30</u> 1641,88	<u>8,77</u> 332,55	<u>1,04</u> 39,43	30 км.
397	+C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,052017	<u>38452,63</u> 2000,19	<u>37307,70</u> 1940,63	<u>390,96</u> 20,34	<u>753,97</u> 39,22	30 км.
398	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,026910584	<u>72068,49</u> 1939,41	<u>70296,49</u> 1891,72	<u>358,89</u> 9,66	<u>1413,11</u> 38,03	30 км.
399	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0337971	<u>57034,14</u> 1927,59	<u>55563,22</u> 1877,88	<u>352,6</u> 11,92	<u>1118,32</u> 37,79	30 км.
400	&C1545-547-2 варіант 1	Блискавкоприймач для комину 2,0 м AL M-01/20	шт	2	<u>960,19</u> 1920,38	<u>941,00</u> 1882,00	<u>0,36</u> 0,72	<u>18,83</u> 37,66	30 км.
401	&C111-1303- 2C варіант 3	Металорукав D18 P3-ЦХ-Ш-18	м	45,45	<u>42,08</u> 1912,54	<u>40,25</u> 1829,36	<u>1</u> 45,45	<u>0,83</u> 37,73	30 км.
402	+C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,01316	<u>142692,18</u> 1877,83	<u>139510,31</u> 1835,96	<u>383,98</u> 5,05	<u>2797,89</u> 36,82	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
403	+C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	4,8473	<u>381,93</u> 1851,33	<u>374,13</u> 1813,52	<u>0,31</u> 1,50	<u>7,49</u> 36,31	30 км.
404	C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,0052321	<u>348950,4</u> 1825,74	<u>341614,40</u> 1787,36	<u>493,84</u> 2,58	<u>6842,16</u> 35,80	30 км.
405	C111-422	Білило титанове, готове до застосування, МА-21	т	0,011	<u>159779,43</u> 1757,57	<u>156121,78</u> 1717,34	<u>524,72</u> 5,77	<u>3132,93</u> 34,46	30 км.
406	C111-152	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] з цинковим хроматованим покриттям 3х58,5 мм	т	0,02625	<u>65974,4</u> 1731,83	<u>64328,18</u> 1688,61	<u>352,6</u> 9,26	<u>1293,62</u> 33,96	30 км.
407	+C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	17,1709	<u>100,6</u> 1727,39	<u>98,52</u> 1691,68	<u>0,11</u> 1,89	<u>1,97</u> 33,82	30 км.
408	+C1512-13 варіант 5	Розетка штепсельна накладна, IP44, 16А	шт	10	<u>170,11</u> 1701,10	<u>166,75</u> 1667,50	<u>0,02</u> 0,20	<u>3,34</u> 33,40	30 км.
409	+C1512-1 варіант 5	Коробка установочна	шт	176	<u>9,56</u> 1682,56	<u>9,35</u> 1645,60	<u>0,02</u> 3,52	<u>0,19</u> 33,44	30 км.
410	+C1110-14	Глухари	100шт	2,046	<u>821,9</u> 1681,61	<u>801,10</u> 1639,05	<u>4,68</u> 9,58	<u>16,12</u> 32,98	30 км.
411	C1545-248	Скоби будівельні	кг	56	<u>28,77</u> 1611,12	<u>27,83</u> 1558,48	<u>0,38</u> 21,28	<u>0,56</u> 31,36	30 км.
412	C1545-74	Ковпачки ізолювальні К-441, К-442	100шт	43,4	<u>37,03</u> 1607,10	<u>36,25</u> 1573,25	<u>0,05</u> 2,17	<u>0,73</u> 31,68	30 км.
413	+C121-782 варіант 1	Металеві конструкції для кріплення	т	0,025	<u>63718,67</u> 1592,97	<u>62871,19</u> 1571,78	<u>373,15</u> 9,33	<u>474,33</u> 11,86	30 км.
414	C111-194	Цвяхи толеві круглі 2,5х40 мм	т	0,055164	<u>28272,97</u> 1559,65	<u>27366,00</u> 1509,62	<u>352,6</u> 19,45	<u>554,37</u> 30,58	30 км.
415	+C111-856 варіант 1	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	77,264	<u>19,83</u> 1532,15	<u>18,60</u> 1437,11	<u>0,84</u> 64,90	<u>0,39</u> 30,14	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
416	C1630-83	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі	кг	96	<u>15,71</u> 1508,16	<u>15,05</u> 1444,80	<u>0,35</u> 33,60	<u>0,31</u> 29,76	30 км.
417	+C130-1127 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр 355 мм	м2	2,201	<u>665,67</u> 1465,14	<u>650,00</u> 1430,65	<u>2,62</u> 5,77	<u>13,05</u> 28,72	30 км.
418	+C130-262 варіант 2	Компенсаційний патрубков селістичноюманжетою, 100мм	шт	4	<u>360,95</u> 1443,80	<u>350,00</u> 1400,00	<u>3,87</u> 15,48	<u>7,08</u> 28,32	30 км.
419	&C111-18041-3 варіант 2	Сталь листовая оцинкованная, з ПВХ ламінацією	м2	1,219	<u>1182,35</u> 1441,28	<u>1173,00</u> 1429,89	<u>0,55</u> 0,67	<u>8,8</u> 10,72	30 км.
420	C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0185515	<u>77690,75</u> 1441,28	<u>75571,77</u> 1401,97	<u>595,63</u> 11,05	<u>1523,35</u> 28,26	30 км.
421	&C111-1303-2С варіант 2	Гнучка гофрована ПВХ труба діам.16 мм	м	146,45	<u>9,69</u> 1419,10	<u>8,50</u> 1244,83	<u>1</u> 146,45	<u>0,19</u> 27,82	30 км.
422	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	118,2888	<u>11,88</u> 1405,27	<u>5,79</u> 684,89	<u>5,86</u> 693,17	<u>0,23</u> 27,21	30 км.
423	C113-1690	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 25х4,2 мм	м	25	<u>54,12</u> 1353,00	<u>52,91</u> 1322,75	<u>0,15</u> 3,75	<u>1,06</u> 26,50	30 км.
424	+C111-1631	Замазка захисна	кг	13,6	<u>97,93</u> 1331,85	<u>95,41</u> 1297,58	<u>0,6</u> 8,16	<u>1,92</u> 26,11	30 км.
425	C111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,069	<u>18800,1</u> 1297,21	<u>17822,98</u> 1229,79	<u>608,49</u> 41,99	<u>368,63</u> 25,43	30 км.
426	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0307158	<u>41491,64</u> 1274,45	<u>40325,48</u> 1238,63	<u>352,6</u> 10,83	<u>813,56</u> 24,99	30 км.
427	C113-1682	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25х3,5 мм	м	25	<u>49,13</u> 1228,25	<u>48,02</u> 1200,50	<u>0,15</u> 3,75	<u>0,96</u> 24,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
428	+С153-377 варіант 9	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 2х2х0,8 JE-H(St)H FE180/E30	1000м	0,04488	<u>27284,45</u> 1224,53	<u>26680,00</u> 1197,40	<u>69,46</u> 3,12	<u>534,99</u> 24,01	30 км.
429	&C1110-15-22 варіант 6	Злучник контрольний С -032	шт	10	<u>116,52</u> 1165,20	<u>114,00</u> 1140,00	<u>0,24</u> 2,40	<u>2,28</u> 22,80	30 км.
430	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,035655	<u>32446,03</u> 1156,86	<u>31457,23</u> 1121,61	<u>352,6</u> 12,57	<u>636,2</u> 22,68	30 км.
431	&C1110-15-22 варіант 8	Антикорозійна стрічка, 10 м G-115	шт	3	<u>378,24</u> 1134,72	<u>370,58</u> 1111,74	<u>0,24</u> 0,72	<u>7,42</u> 22,26	30 км.
432	C1546-58	Паста паяльна ПМКН-40	кг	1,62	<u>688,4</u> 1115,21	<u>674,36</u> 1092,46	<u>0,54</u> 0,87	<u>13,5</u> 21,88	30 км.
433	+C112-60	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,10344	<u>10297,53</u> 1065,18	<u>9863,10</u> 1020,24	<u>232,52</u> 24,05	<u>201,91</u> 20,89	30 км.
434	C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,18438	<u>5761,32</u> 1062,27	<u>5620,81</u> 1036,36	<u>27,54</u> 5,08	<u>112,97</u> 20,83	30 км.
435	&C1-4-1-С варіант 4	Шурупи самонарізні 6,3х19	шт	632	<u>1,64</u> 1036,48	<u>1,60</u> 1011,20	<u>0,01</u> 6,32	<u>0,03</u> 18,96	30 км.
436	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0065049	<u>156364,6</u> 1017,14	<u>152980,66</u> 995,12	<u>317,97</u> 2,07	<u>3065,97</u> 19,95	30 км.
437	+C113-1873-1Г варіант 4	Автоматичний повітровідвідник ду15мм	шт	2	<u>504,97</u> 1009,94	<u>495,00</u> 990,00	<u>0,07</u> 0,14	<u>9,9</u> 19,80	30 км.
438	+C1547-6 варіант 3	Вимикач, закритого встановлення, одноклавішний, прохідний IP54	шт	6	<u>167,44</u> 1004,64	<u>164,00</u> 984,00	<u>0,16</u> 0,96	<u>3,28</u> 19,68	30 км.
439	+C153-377 варіант 11	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 3х1,5 HXH FE180/E90	1000м	0,02958	<u>33373,85</u> 987,20	<u>32650,00</u> 965,79	<u>69,46</u> 2,05	<u>654,39</u> 19,36	30 км.
440	+C111-310	Каніфоль соснова	т	0,00357	<u>272679,14</u> 973,46	<u>266741,59</u> 952,27	<u>590,9</u> 2,11	<u>5346,65</u> 19,08	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
441	C123-499	Розкладки, розмір 19х19 мм	пм	32	<u>30,24</u> 967,68	<u>29,57</u> 946,24	<u>0,08</u> 2,56	<u>0,59</u> 18,88	30 км.
442	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	7,302836	<u>130,68</u> 954,33	<u>127,72</u> 932,72	<u>0,4</u> 2,92	<u>2,56</u> 18,69	30 км.
443	C1546-93	Флюс ВАМИ, КСП, ФКДТ	кг	1,62	<u>576,16</u> 933,38	<u>564,39</u> 914,31	<u>0,47</u> 0,76	<u>11,3</u> 18,31	30 км.
444	+C1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	0,27648	<u>3325,67</u> 919,48	<u>2508,28</u> 693,49	<u>752,18</u> 207,96	<u>65,21</u> 18,03	30 км.
445	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,02525	<u>36289,59</u> 916,31	<u>35302,65</u> 891,39	<u>275,38</u> 6,95	<u>711,56</u> 17,97	30 км.
446	C111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,022839	<u>40080,72</u> 915,40	<u>38942,22</u> 889,40	<u>352,6</u> 8,05	<u>785,9</u> 17,95	30 км.
447	&C123-528-1 варіант 3	Металева планка з ПВХ-ламінацією	пм	2,4	<u>367,39</u> 881,74	<u>360,00</u> 864,00	<u>0,19</u> 0,46	<u>7,2</u> 17,28	30 км.
448	+C1512-13 варіант 3	Розетка штепсельна із заземлюючим контактом, IP44, 16А	шт	6	<u>146,59</u> 879,54	<u>143,70</u> 862,20	<u>0,02</u> 0,12	<u>2,87</u> 17,22	30 км.
449	C1545-237	Скоба дволапкова СД-22, СД-27	100шт	3,24	<u>269,89</u> 874,44	<u>263,94</u> 855,17	<u>0,66</u> 2,14	<u>5,29</u> 17,13	30 км.
450	C1545-159	Очіс льняний	т	0,032899	<u>26360,34</u> 867,23	<u>25438,55</u> 836,90	<u>404,92</u> 13,32	<u>516,87</u> 17,01	30 км.
451	&C111-95-1- 1P3-B2	Сітка шліфувальна 15х280мм	шт	34,6	<u>24,66</u> 853,24	<u>24,15</u> 835,59	<u>0,03</u> 1,04	<u>0,48</u> 16,61	30 км.
452	C1545-168	Патрубок У-479	100шт	0,245	<u>3474,06</u> 851,14	<u>3391,28</u> 830,86	<u>14,66</u> 3,59	<u>68,12</u> 16,69	30 км.
453	+C111-1482 варіант 1	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0171	<u>49745,76</u> 850,65	<u>48417,75</u> 827,94	<u>352,6</u> 6,03	<u>975,41</u> 16,68	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
454	&C188888-21-B1-B1	Піна протипожежна	шт	4	<u>212,06</u> 848,24	<u>207,90</u> 831,60	<u>-</u> -	<u>4,16</u> 16,64	
455	&C1-180-59	Саморізи 3,5х9,5	шт	436,754	<u>1,94</u> 847,30	<u>1,90</u> 829,83	<u>-</u> -	<u>0,04</u> 17,47	
456	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	24	<u>34,03</u> 816,72	<u>32,97</u> 791,28	<u>0,39</u> 9,36	<u>0,67</u> 16,08	30 км.
457	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,275935	<u>2822,72</u> 778,89	<u>2289,92</u> 631,87	<u>477,45</u> 131,75	<u>55,35</u> 15,27	30 км.
458	+C1630-126 варіант 1	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 15 мм	шт	41,139	<u>16,9</u> 695,25	<u>16,37</u> 673,45	<u>0,2</u> 8,23	<u>0,33</u> 13,57	30 км.
459	C1630-126	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 15 мм	шт	42,35	<u>14,92</u> 631,86	<u>14,43</u> 611,11	<u>0,2</u> 8,47	<u>0,29</u> 12,28	30 км.
460	C111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,00466	<u>133710,62</u> 623,09	<u>130564,12</u> 608,43	<u>524,72</u> 2,45	<u>2621,78</u> 12,21	30 км.
461	C111-1608	Дрантя	кг	48,55432	<u>12,11</u> 587,99	<u>11,10</u> 538,95	<u>0,77</u> 37,39	<u>0,24</u> 11,65	30 км.
462	C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,061442	<u>9515,21</u> 584,63	<u>9096,12</u> 558,88	<u>232,52</u> 14,29	<u>186,57</u> 11,46	30 км.
463	&C111-1479-3Д	Шайби	шт	499,28	<u>1,15</u> 574,17	<u>1,10</u> 549,21	<u>0,03</u> 14,98	<u>0,02</u> 9,98	30 км.
464	+C1546-22	Клей нітроглифталевий	кг	3,532	<u>160,35</u> 566,36	<u>156,71</u> 553,50	<u>0,5</u> 1,77	<u>3,14</u> 11,09	30 км.
465	+C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	4,3392	<u>130,32</u> 565,48	<u>126,97</u> 550,95	<u>0,79</u> 3,43	<u>2,56</u> 11,10	30 км.
466	+C111-1663 варіант 1	Лак, марка 177	т	0,0185	<u>30175,15</u> 558,24	<u>28987,85</u> 536,28	<u>595,63</u> 11,02	<u>591,67</u> 10,94	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
467	+С111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм	т	0,00876	<u>63621,42</u> 557,32	<u>62021,34</u> 543,31	<u>352,6</u> 3,09	<u>1247,48</u> 10,92	30 км.
468	С111-1642	Клей казеїновий	т	0,0028224	<u>196289,49</u> 554,01	<u>191944,32</u> 541,74	<u>496,36</u> 1,40	<u>3848,81</u> 10,87	30 км.
469	С111-1668	Оліфа натуральна	кг	2,428	<u>225,42</u> 547,32	<u>220,46</u> 535,28	<u>0,54</u> 1,31	<u>4,42</u> 10,73	30 км.
470	С111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,00133212	<u>402365,87</u> 536,00	<u>394174,82</u> 525,09	<u>301,52</u> 0,40	<u>7889,53</u> 10,51	30 км.
471	С111-311	Каболка	т	0,00491	<u>106925,1</u> 525,00	<u>104355,81</u> 512,39	<u>472,72</u> 2,32	<u>2096,57</u> 10,29	30 км.
472	+С1630-118 варіант 1	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 15 мм	шт	82,278	<u>6,33</u> 520,82	<u>6,18</u> 508,48	<u>0,03</u> 2,47	<u>0,12</u> 9,87	30 км.
473	С1522-25	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС61	т	0,00044	<u>1131729,46</u> 497,96	<u>1109263,31</u> 488,08	<u>275,38</u> 0,12	<u>22190,77</u> 9,76	30 км.
474	С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,018988	<u>25940,18</u> 492,55	<u>25156,17</u> 477,67	<u>275,38</u> 5,23	<u>508,63</u> 9,65	30 км.
475	С1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм ² , діаметр 5, 5 мм	10м	1,1155	<u>440,49</u> 491,37	<u>423,03</u> 471,89	<u>8,82</u> 9,84	<u>8,64</u> 9,64	30 км.
476	С1113-292	Паста антисептична	т	0,0039307	<u>121762,26</u> 478,61	<u>118850,04</u> 467,16	<u>524,72</u> 2,06	<u>2387,5</u> 9,39	30 км.
477	С1630-118	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 15 мм	шт	84,7	<u>5,59</u> 473,47	<u>5,45</u> 461,62	<u>0,03</u> 2,54	<u>0,11</u> 9,31	30 км.
478	С1545-164	Патрони до пістолета МПУ-2	100шт	3,24	<u>145,26</u> 470,64	<u>141,26</u> 457,68	<u>1,15</u> 3,73	<u>2,85</u> 9,23	30 км.
479	С1630-127	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 20 мм	шт	25,508	<u>18,01</u> 459,40	<u>17,42</u> 444,35	<u>0,24</u> 6,12	<u>0,35</u> 8,93	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
480	&C130-1186- В7 варіант 4	Кабель-канал 110х60	м	4,04	<u>110,79</u> 447,59	<u>108,10</u> 436,72	<u>0,52</u> 2,10	<u>2,17</u> 8,77	30 км.
481	+C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,040128	<u>9937,51</u> 398,77	<u>9265,21</u> 371,79	<u>477,45</u> 19,16	<u>194,85</u> 7,82	30 км.
482	+C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,00931	<u>42346,41</u> 394,25	<u>41167,02</u> 383,26	<u>349,07</u> 3,25	<u>830,32</u> 7,74	30 км.
483	C1630-128	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 25 мм	шт	17,631	<u>21,79</u> 384,18	<u>21,00</u> 370,25	<u>0,36</u> 6,35	<u>0,43</u> 7,58	30 км.
484	&C1-4-1-C	Шурупи самонарізні	шт	794,25	<u>0,47</u> 373,30	<u>0,45</u> 357,41	<u>0,01</u> 7,94	<u>0,01</u> 7,95	30 км.
485	C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,0088	<u>38703,65</u> 340,59	<u>37553,79</u> 330,47	<u>390,96</u> 3,44	<u>758,9</u> 6,68	30 км.
486	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,009117	<u>37128,79</u> 338,50	<u>36048,17</u> 328,65	<u>352,6</u> 3,21	<u>728,02</u> 6,64	30 км.
487	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	2,39172	<u>140,68</u> 336,47	<u>137,79</u> 329,56	<u>0,13</u> 0,31	<u>2,76</u> 6,60	30 км.
488	C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00151	<u>213833,51</u> 322,89	<u>209045,07</u> 315,66	<u>595,63</u> 0,90	<u>4192,81</u> 6,33	30 км.
489	+C111-1668 варіант 1	Оліфа натуральна	кг	1,68	<u>190,27</u> 319,65	<u>186,00</u> 312,48	<u>0,54</u> 0,91	<u>3,73</u> 6,26	30 км.
490	C1630-119	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 20 мм	шт	51,016	<u>6,11</u> 311,71	<u>5,95</u> 303,55	<u>0,04</u> 2,04	<u>0,12</u> 6,12	30 км.
491	C112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,0696	<u>4430,14</u> 308,34	<u>4110,75</u> 286,11	<u>232,52</u> 16,18	<u>86,87</u> 6,05	30 км.
492	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,08686	<u>3425,21</u> 297,51	<u>2885,33</u> 250,62	<u>472,72</u> 41,06	<u>67,16</u> 5,83	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
493	C111-89	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 8 мм	т	0,006465	<u>44991,05</u> 290,87	<u>43756,27</u> 282,88	<u>352,6</u> 2,28	<u>882,18</u> 5,71	30 км.
494	C1630-120	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 25 мм	шт	35,262	<u>8,02</u> 282,80	<u>7,80</u> 275,04	<u>0,06</u> 2,12	<u>0,16</u> 5,64	30 км.
495	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	1,13305	<u>247,9</u> 280,88	<u>242,78</u> 275,08	<u>0,26</u> 0,29	<u>4,86</u> 5,51	30 км.
496	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00232	<u>116273,6</u> 269,75	<u>113450,10</u> 263,20	<u>543,63</u> 1,26	<u>2279,87</u> 5,29	30 км.
497	C1546-31	Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95	т	0,00162	<u>164513,68</u> 266,51	<u>160692,29</u> 260,32	<u>595,63</u> 0,96	<u>3225,76</u> 5,23	30 км.
498	+C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00604	<u>43685,85</u> 263,86	<u>42304,54</u> 255,52	<u>524,72</u> 3,17	<u>856,59</u> 5,17	30 км.
499	+C1545-248 варіант 1	Скоби будівельні	кг	8	<u>32,59</u> 260,72	<u>31,57</u> 252,56	<u>0,38</u> 3,04	<u>0,64</u> 5,12	30 км.
500	C111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,0129	<u>19175,11</u> 247,36	<u>18756,99</u> 241,97	<u>275,38</u> 3,55	<u>142,74</u> 1,84	30 км.
501	&C1110-15-22 варіант 4	Компенсатор К-220	шт	3	<u>80,82</u> 242,46	<u>79,00</u> 237,00	<u>0,24</u> 0,72	<u>1,58</u> 4,74	30 км.
502	+C142-10-2 варіант 1	Вода	м3	7,09619	<u>33,81</u> 239,92	<u>33,81</u> 239,92	- -	- -	
503	C111-801	Дріт мідний круглий електротехнічний ММ [м'який], діаметр 1-3 мм та вище	т	0,0014	<u>170756,23</u> 239,06	<u>167132,69</u> 233,99	<u>275,38</u> 0,39	<u>3348,16</u> 4,68	30 км.
504	&C188888-415	Дюбель 6х60	шт	72,836	<u>3,26</u> 237,45	<u>3,20</u> 233,08	- -	<u>0,06</u> 4,37	
505	C1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,096	<u>2449,32</u> 235,13	<u>2366,38</u> 227,17	<u>34,91</u> 3,35	<u>48,03</u> 4,61	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
506	+С111-306 варіант 1	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	1,845	<u>122,92</u> 226,79	<u>120,11</u> 221,60	<u>0,4</u> 0,74	<u>2,41</u> 4,45	30 км.
507	С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0069115	<u>31345,88</u> 216,65	<u>30378,65</u> 209,96	<u>352,6</u> 2,44	<u>614,63</u> 4,25	30 км.
508	С111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,00405	<u>53375,97</u> 216,17	<u>52054,00</u> 210,82	<u>275,38</u> 1,12	<u>1046,59</u> 4,23	30 км.
509	+С111-384 варіант 1	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,0018	<u>112898,86</u> 203,22	<u>110160,44</u> 198,29	<u>524,72</u> 0,94	<u>2213,7</u> 3,99	30 км.
510	+С111-1522 варіант 1	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0045	<u>38926,49</u> 175,17	<u>37804,34</u> 170,12	<u>358,89</u> 1,62	<u>763,26</u> 3,43	30 км.
511	С1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0035905	<u>47488,52</u> 170,51	<u>45961,74</u> 165,03	<u>595,63</u> 2,14	<u>931,15</u> 3,34	30 км.
512	+С1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	1,9932	<u>80,81</u> 161,07	<u>78,08</u> 155,63	<u>1,15</u> 2,29	<u>1,58</u> 3,15	30 км.
513	С111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0031749	<u>50066,13</u> 158,95	<u>48550,27</u> 154,14	<u>534,17</u> 1,70	<u>981,69</u> 3,11	30 км.
514	С111-1846	Болти анкерні	т	0,0028	<u>54485,28</u> 152,56	<u>53115,42</u> 148,72	<u>301,52</u> 0,84	<u>1068,34</u> 3,00	30 км.
515	С111-1663	Лак, марка 177	т	0,003925	<u>35651,6</u> 139,93	<u>34356,92</u> 134,85	<u>595,63</u> 2,34	<u>699,05</u> 2,74	30 км.
516	С1546-10	Віск бджолиний	кг	0,81	<u>162,34</u> 131,50	<u>158,62</u> 128,48	<u>0,54</u> 0,44	<u>3,18</u> 2,58	30 км.
517	С1545-148	Наконечники кабельні мідні 10-6-5-М-УХЛЗ	100шт	0,88	<u>144,73</u> 127,36	<u>140,81</u> 123,91	<u>1,08</u> 0,95	<u>2,84</u> 2,50	30 км.
518	С1113-6	Амоній фосфорнокислий двозаміщений [діамоній фосфат], марка Б	т	0,0024924	<u>49530,15</u> 123,45	<u>48081,52</u> 119,84	<u>477,45</u> 1,19	<u>971,18</u> 2,42	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
519	+C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	8,55	<u>14,25</u> 121,84	<u>13,20</u> 112,86	<u>0,77</u> 6,58	<u>0,28</u> 2,40	30 км.
520	C111-406	Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 блакитна 424, темно-сіра	т	0,00162	<u>71980,42</u> 116,61	<u>70044,32</u> 113,47	<u>524,72</u> 0,85	<u>1411,38</u> 2,29	30 км.
521	C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,003	<u>34867,5</u> 104,60	<u>33824,93</u> 101,47	<u>358,89</u> 1,08	<u>683,68</u> 2,05	30 км.
522	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,0036093	<u>28647,43</u> 103,40	<u>27733,12</u> 100,10	<u>352,6</u> 1,27	<u>561,71</u> 2,03	30 км.
523	&C113-1466-B6 варіант 1	Коліно труби діам.110мм	шт	1	<u>97,13</u> 97,13	<u>95,00</u> 95,00	<u>0,23</u> 0,23	<u>1,9</u> 1,90	30 км.
524	C1545-240	Скоба будівельна К853	100шт	5,013	<u>18,9</u> 94,75	<u>18,15</u> 90,99	<u>0,38</u> 1,90	<u>0,37</u> 1,86	30 км.
525	C113-106	Муфти прямі короткі [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 65 мм	10шт	0,2499	<u>369,46</u> 92,33	<u>359,63</u> 89,87	<u>2,59</u> 0,65	<u>7,24</u> 1,81	30 км.
526	C111-490	Лак бакелітовий ЛБС-1, ЛБС-2	т	0,00162	<u>55272,77</u> 89,54	<u>53593,36</u> 86,82	<u>595,63</u> 0,96	<u>1083,78</u> 1,76	30 км.
527	C1530-157	Перехід, діаметр 32x25 мм	10шт	2,3508	<u>37,31</u> 87,71	<u>36,53</u> 85,87	<u>0,05</u> 0,12	<u>0,73</u> 1,72	30 км.
528	C111-318	Картон будівельний прокладний, марка А	т	0,00162	<u>51313,24</u> 83,13	<u>49627,86</u> 80,40	<u>679,24</u> 1,10	<u>1006,14</u> 1,63	30 км.
529	C111-783	Поковки з квадратних заготовок, маса 2,825 кг	т	0,002672	<u>29179,4</u> 77,97	<u>28254,65</u> 75,50	<u>352,6</u> 0,94	<u>572,15</u> 1,53	30 км.
530	C1545-112	Металеві прокладки	т	0,004	<u>17890,94</u> 71,56	<u>17166,64</u> 68,67	<u>373,5</u> 1,49	<u>350,8</u> 1,40	30 км.
531	C1530-156	Перехід, діаметр 25x20 мм	10шт	2,5508	<u>28,05</u> 71,55	<u>27,47</u> 70,07	<u>0,03</u> 0,08	<u>0,55</u> 1,40	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
532	C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,001763	<u>37928,48</u> 66,87	<u>36832,18</u> 64,94	<u>352,6</u> 0,62	<u>743,7</u> 1,31	30 км.
533	+C111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3x70 мм	т	0,00116	<u>54147,43</u> 62,81	<u>52733,12</u> 61,17	<u>352,6</u> 0,41	<u>1061,71</u> 1,23	30 км.
534	+C111-849 варіант 1	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,32	<u>186,68</u> 59,74	<u>182,62</u> 58,44	<u>0,4</u> 0,13	<u>3,66</u> 1,17	30 км.
535	+C112-78	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,00862	<u>6590,66</u> 56,81	<u>6228,91</u> 53,69	<u>232,52</u> 2,00	<u>129,23</u> 1,12	30 км.
536	C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,00508	<u>10554,27</u> 53,62	<u>9946,30</u> 50,53	<u>401,02</u> 2,04	<u>206,95</u> 1,05	30 км.
537	+C1545-70	Кнопка K227	100шт	4,262	<u>12,56</u> 53,53	<u>12,12</u> 51,66	<u>0,19</u> 0,81	<u>0,25</u> 1,06	30 км.
538	C1113-180	Спирт етиловий ректифікований технічний, I сорт	т	0,00081	<u>62720,29</u> 50,80	<u>60852,31</u> 49,29	<u>638,17</u> 0,52	<u>1229,81</u> 0,99	30 км.
539	+C111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00151	<u>33030,6</u> 49,88	<u>32027,19</u> 48,36	<u>355,75</u> 0,54	<u>647,66</u> 0,98	30 км.
540	C111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	1,2499	<u>39,14</u> 48,92	<u>38,03</u> 47,53	<u>0,34</u> 0,42	<u>0,77</u> 0,97	30 км.
541	C1530-155	Перехід, діаметр 20x16 мм	10шт	2,42	<u>19,81</u> 47,94	<u>19,41</u> 46,97	<u>0,01</u> 0,02	<u>0,39</u> 0,95	30 км.
542	+C111-219 варіант 1	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,01913	<u>2457,71</u> 47,02	<u>1932,07</u> 36,96	<u>477,45</u> 9,13	<u>48,19</u> 0,93	30 км.
543	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,000488	<u>94574,9</u> 46,15	<u>92124,86</u> 44,96	<u>595,63</u> 0,29	<u>1854,41</u> 0,90	30 км.
544	+C1545-159 варіант 1	Очіс льняний	т	0,001656	<u>27689,08</u> 45,85	<u>26741,24</u> 44,28	<u>404,92</u> 0,67	<u>542,92</u> 0,90	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
545	C1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	0,02016	<u>2186,97</u> 44,09	<u>1391,91</u> 28,06	<u>752,18</u> 15,16	<u>42,88</u> 0,87	30 км.
546	+C1530-155 варіант 1	Перехід, діаметр 20х16 мм	10шт	2,3508	<u>18,64</u> 43,82	<u>18,26</u> 42,93	<u>0,01</u> 0,02	<u>0,37</u> 0,87	30 км.
547	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00181651	<u>24032,41</u> 43,66	<u>23285,81</u> 42,30	<u>275,38</u> 0,50	<u>471,22</u> 0,86	30 км.
548	C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,000456	<u>89956,48</u> 41,02	<u>79447,31</u> 36,23	<u>8745,32</u> 3,99	<u>1763,85</u> 0,80	30 км.
549	C112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,00971	<u>4188,86</u> 40,67	<u>3874,21</u> 37,62	<u>232,52</u> 2,26	<u>82,13</u> 0,79	30 км.
550	+C111-91 варіант 1	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00084	<u>45424,4</u> 38,16	<u>44181,13</u> 37,11	<u>352,6</u> 0,30	<u>890,67</u> 0,75	30 км.
551	+C111-311 варіант 1	Каболка	т	0,0004	<u>90290,9</u> 36,12	<u>88047,77</u> 35,22	<u>472,72</u> 0,19	<u>1770,41</u> 0,71	30 км.
552	C1545-24	Втулка В69	100шт	0,245	<u>128,74</u> 31,54	<u>125,77</u> 30,81	<u>0,45</u> 0,11	<u>2,52</u> 0,62	30 км.
553	+C1546-54 варіант 1	Пароніт	т	0,00024	<u>129693,94</u> 31,13	<u>126630,93</u> 30,39	<u>519,99</u> 0,12	<u>2543,02</u> 0,62	30 км.
554	C1113-227	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	0,00044	<u>69585,14</u> 30,62	<u>67625,10</u> 29,76	<u>595,63</u> 0,26	<u>1364,41</u> 0,60	30 км.
555	C1541-43	Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм	т	0,0000822	<u>355549,88</u> 29,23	<u>348183,86</u> 28,62	<u>394,45</u> 0,03	<u>6971,57</u> 0,58	30 км.
556	C111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,0008	<u>36146,35</u> 28,92	<u>35162,22</u> 28,13	<u>275,38</u> 0,22	<u>708,75</u> 0,57	30 км.
557	+C1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, I сорт	т	0,00032	<u>89610,09</u> 28,68	<u>87214,86</u> 27,91	<u>638,17</u> 0,20	<u>1757,06</u> 0,57	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
558	+С1545-208	Пряжки К-405	100шт	0,8086	<u>33,34</u> 26,96	<u>32,55</u> 26,32	<u>0,14</u> 0,11	<u>0,65</u> 0,53	30 км.
559	С111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,00066	<u>35268,7</u> 23,28	<u>34218,27</u> 22,58	<u>358,89</u> 0,24	<u>691,54</u> 0,46	30 км.
560	+С111-115 варіант 1	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00053	<u>42075,35</u> 22,30	<u>40897,74</u> 21,68	<u>352,6</u> 0,19	<u>825,01</u> 0,43	30 км.
561	С111-1356	Цемент для приготування розчину в умовах будови та в інших подібних випадках	т	0,0099	<u>1963,03</u> 19,43	<u>1527,49</u> 15,12	<u>397,05</u> 3,93	<u>38,49</u> 0,38	30 км.
562	С111-1591	Смола кам'яновугільна для дорожнього будівництва	т	0,002224	<u>8636,7</u> 19,21	<u>7858,61</u> 17,48	<u>608,74</u> 1,35	<u>169,35</u> 0,38	30 км.
563	С111-587	Масло індустрієне И-20А	т	0,000864	<u>17104,69</u> 14,78	<u>16113,55</u> 13,92	<u>655,75</u> 0,57	<u>335,39</u> 0,29	30 км.
564	+С1545-180	Полоски К-404	100шт	0,8086	<u>16,77</u> 13,56	<u>16,25</u> 13,14	<u>0,19</u> 0,15	<u>0,33</u> 0,27	30 км.
565	+С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,0028	<u>4690,49</u> 13,13	<u>4197,50</u> 11,75	<u>401,02</u> 1,12	<u>91,97</u> 0,26	30 км.
566	С1545-156	Нитки швейні	кг	0,04	<u>295,42</u> 11,82	<u>289,25</u> 11,57	<u>0,38</u> 0,02	<u>5,79</u> 0,23	30 км.
567	С111-331	Контакт Петрова газовий	т	0,000372	<u>31065,67</u> 11,56	<u>29969,64</u> 11,15	<u>486,9</u> 0,18	<u>609,13</u> 0,23	30 км.
568	С1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,0032	<u>3543,85</u> 11,34	<u>3473,97</u> 11,12	<u>0,39</u> -	<u>69,49</u> 0,22	30 км.
569	С1113-5	Амоній сірчаноокислий [сульфат амонію] очищений	т	0,0006696	<u>16090,51</u> 10,77	<u>15297,56</u> 10,24	<u>477,45</u> 0,32	<u>315,5</u> 0,21	30 км.
570	С111-1708	Ключья просочене	кг	0,211	<u>50,64</u> 10,69	<u>49,12</u> 10,36	<u>0,53</u> 0,11	<u>0,99</u> 0,22	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
571	+C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	2,2	<u>3,69545</u> 8,13	<u>3,69545</u> 8,13	- -	- -	
572	C111-622	Міткаль "Т-2" суровий [суров'є]	10м	0,03006	<u>264,39</u> 7,95	<u>253,67</u> 7,63	<u>5,54</u> 0,17	<u>5,18</u> 0,15	30 км.
573	+C111-1483 варіант 1	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,00016	<u>47025,15</u> 7,52	<u>45750,49</u> 7,32	<u>352,6</u> 0,06	<u>922,06</u> 0,14	30 км.
574	C1110-9	Болти для складання з гайками та шайбами, клас міцності 10.9	т	0,0000832	<u>81517,02</u> 6,78	<u>79527,69</u> 6,62	<u>390,96</u> 0,03	<u>1598,37</u> 0,13	30 км.
575	C111-795	Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм	т	0,0001272	<u>52793,35</u> 6,72	<u>51482,81</u> 6,55	<u>275,38</u> 0,04	<u>1035,16</u> 0,13	30 км.
576	+C111-1504 варіант 1	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,000065	<u>72402,76</u> 4,71	<u>70624,21</u> 4,59	<u>358,89</u> 0,02	<u>1419,66</u> 0,10	30 км.
577	C111-383	Білило густотерте цинкове МА-011-0	т	0,00003	<u>140463,56</u> 4,21	<u>137184,65</u> 4,12	<u>524,72</u> 0,02	<u>2754,19</u> 0,07	30 км.
578	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,00029	<u>12591,58</u> 3,65	<u>11853,06</u> 3,44	<u>491,63</u> 0,14	<u>246,89</u> 0,07	30 км.
579	C111-430	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14	т	0,000053	<u>67112,05</u> 3,56	<u>65271,41</u> 3,46	<u>524,72</u> 0,03	<u>1315,92</u> 0,07	30 км.
580	C111-1477	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 2,5 мм, довжина 20 мм	т	0,0000352	<u>85747,2</u> 3,02	<u>83713,28</u> 2,95	<u>352,6</u> 0,01	<u>1681,32</u> 0,06	30 км.
581	+C111-1608 варіант 1	Дрантя	кг	0,18	<u>11,71</u> 2,11	<u>10,71</u> 1,93	<u>0,77</u> 0,14	<u>0,23</u> 0,04	30 км.
582	C111-191	Цвяхи толеві круглі 2,0х20 мм	т	0,0000424	<u>35832,23</u> 1,52	<u>34777,04</u> 1,47	<u>352,6</u> 0,01	<u>702,59</u> 0,04	30 км.
583	C112-87	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 100,125 мм, I сорт	м3	0,000164	<u>9035,75</u> 1,48	<u>8626,06</u> 1,41	<u>232,52</u> 0,04	<u>177,17</u> 0,03	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
584	C130-38	Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	т	0,00003	<u>42223,9</u> 1,27	<u>41005,02</u> 1,23	<u>390,96</u> 0,01	<u>827,92</u> 0,03	30 км.
585	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,000242	<u>3539,69</u> 0,86	<u>2832,11</u> 0,69	<u>638,17</u> 0,15	<u>69,41</u> 0,02	30 км.
586	C1537-1	Канат подвійного звивання, тип ЛК-Р, без покриття, з дроту марки В, маркірувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 8,3 мм	10м	0,002016	<u>428,31</u> 0,86	<u>403,78</u> 0,81	<u>16,13</u> 0,03	<u>8,4</u> 0,02	30 км.
587	+C111-1292 варіант 1	Уайт-спірит	т	0,00005877	<u>3147,03</u> 0,18	<u>2447,15</u> 0,14	<u>638,17</u> 0,04	<u>61,71</u> -	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
588	C1999-9003	Бензин	кг	368,0628	<u>61,48</u> 22628,50	<u>61,48</u> 22628,50			
589	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	2368,1098	<u>4,9416</u> 11702,25	<u>4,9416</u> 11702,25			
590	C1999-9010	Стиснене повітря	м3	504	<u>0,07223</u> 36,40	<u>0,07223</u> 36,40			
591	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	18,1535	<u>184,55</u> 3350,22	<u>184,55</u> 3350,22			
592	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	1,68	<u>186,09</u> 312,63	<u>186,09</u> 312,63			
593	C1999-9009	Дрова	м3	0,3004	<u>119,13</u> 35,78	<u>119,13</u> 35,78			
		Разом	грн.		38065,78	38065,78			
594	6237	Інші матеріали		1	<u>24,00</u> 24,00	<u>24,00</u> 24,00	<u>-</u> -		

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом по розділу III	грн.		45242736,4 2	44060539,6 9	404976,36	777220,37	
		<u>IV. Устаткування</u>							
595	+560103-21 варіант 1	Парта двомісна з регулюванням висоти. "Школяр-дошколяр"	шт	456	<u>5844,02</u> 2664873,12	<u>5750,00</u> 2622000,00	<u>41,89</u> 19101,84	<u>52,13</u> 23771,28	30 км.
596	+1601-2431 варіант 2	Ноутбук	комплект	36	<u>34814,45</u> 1253320,20	<u>34500,00</u> 1242000,00	<u>3,91</u> 140,76	<u>310,54</u> 11179,44	30 км.
597	+1705-3039 варіант 1	Проектор "Мойо"	шт	23	<u>52235,12</u> 1201407,76	<u>51750,00</u> 1190250,00	<u>19,20</u> 441,60	<u>465,92</u> 10716,16	30 км.
598	+1601-2431 варіант 1	БФП	комплект	24	<u>20658,18</u> 495796,32	<u>20470,00</u> 491280,00	<u>3,91</u> 93,84	<u>184,27</u> 4422,48	30 км.
599	+1801-1038 варіант 2	Комплект обладнання для кроїння	шт	2	<u>241336,11</u> 482672,22	<u>238625,00</u> 477250,00	<u>558,46</u> 1116,92	<u>2152,65</u> 4305,30	30 км.
600	+560110-66	Стелаж книжковий однобічний	шт	12	<u>36487,82</u> 437853,84	<u>36110,00</u> 433320,00	<u>52,36</u> 628,32	<u>325,46</u> 3905,52	30 км.
601	+1801-1038 варіант 1	Верстат учнівський	шт	15	<u>23259,78</u> 348896,70	<u>22493,85</u> 337407,75	<u>558,46</u> 8376,90	<u>207,47</u> 3112,05	30 км.
602	+560110-66 варіант 1	Шафа меблева	шт	11	<u>27785,2</u> 305637,20	<u>27485,00</u> 302335,00	<u>52,36</u> 575,96	<u>247,84</u> 2726,24	30 км.
603	+1705-3039 варіант 2	Екран проектора на тринозі	шт	20	<u>11854,94</u> 237098,80	<u>11730,00</u> 234600,00	<u>19,20</u> 384,00	<u>105,74</u> 2114,80	30 км.
604	+560110-236 варіант 2	Стіл офісний 800X600	шт	23	<u>8976,96</u> 206470,08	<u>8855,00</u> 203665,00	<u>41,89</u> 963,47	<u>80,07</u> 1841,61	30 км.
605	+1601-2318 варіант 2	AX3000 дводіапазонний гігабітний WiFi 6 роутер	комплект	40	<u>4697,5</u> 187900,00	<u>4520,00</u> 180800,00	<u>135,60</u> 5424,00	<u>41,90</u> 1676,00	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
606	+241996-20313 варіант 1	Дошка магнітна	шт	28	<u>5829,93</u> 163238,04	<u>5750,00</u> 161000,00	<u>27,93</u> 782,04	<u>52,00</u> 1456,00	30 км.
607	+560110-236 варіант 1	Стіл вчителя з тумбою	шт	18	<u>8976,96</u> 161585,28	<u>8855,00</u> 159390,00	<u>41,89</u> 754,02	<u>80,07</u> 1441,26	30 км.
608	+1601-2216 варіант 2	Гучномовець (3Вт) 6АС100ПП	комплект	129	<u>585,17</u> 75486,93	<u>579,60</u> 74768,40	<u>0,35</u> 45,15	<u>5,22</u> 673,38	30 км.
609	+241996-20313 варіант 2	Дошка двокрила зелена	шт	10	<u>7454,42</u> 74544,20	<u>7360,00</u> 73600,00	<u>27,93</u> 279,30	<u>66,49</u> 664,90	30 км.
610	+1517-1855 варіант 1	Дзвоник шкільний електромеханічний DNS-212D	шт	11	<u>6360,33</u> 69963,63	<u>6120,00</u> 67320,00	<u>183,60</u> 2019,60	<u>56,73</u> 624,03	3%
611	+241996-20307 варіант 1	Стілець вчителя м'який	шт	21	<u>1954,69</u> 41048,49	<u>1919,80</u> 40315,80	<u>17,45</u> 366,45	<u>17,44</u> 366,24	30 км.
612	+15061-16017 варіант 4	Клапан поворотний двохходовий VRB2 DN 40 з сервоприводом	шт	1	<u>40589,75</u> 40589,75	<u>40227,00</u> 40227,00	<u>0,70</u> 0,70	<u>362,05</u> 362,05	30 км.
613	+560110-66 варіант 5	Меблева стінка	шт	2	<u>17922,22</u> 35844,44	<u>17710,00</u> 35420,00	<u>52,36</u> 104,72	<u>159,86</u> 319,72	30 км.
614	+1601-2318 варіант 1	Маршрутизатор DGS-1100-24 24 порти	комплект	4	<u>8646,73</u> 34586,92	<u>8320,00</u> 33280,00	<u>249,60</u> 998,40	<u>77,13</u> 308,52	3%
615	+1504-1002 варіант 9	Дифференціальний вимикач 2Р, 16А, KZS-2М	шт	31	<u>1083,96</u> 33602,76	<u>1074,10</u> 33297,10	<u>0,19</u> 5,89	<u>9,67</u> 299,77	30 км.
616	+1602-30066 варіант 3	Сповіслювач пожежний димовий СПД-3	шт	188	<u>173,13</u> 32548,44	<u>171,35</u> 32213,80	<u>0,24</u> 45,12	<u>1,54</u> 289,52	30 км.
617	+1601-2216 варіант 11	Гучномовець (6Вт) 6АС100ПН	комплект	30	<u>702,36</u> 21070,80	<u>695,75</u> 20872,50	<u>0,35</u> 10,50	<u>6,26</u> 187,80	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
618	+15061-16017 варіант 3	Клапан поворотний двохходовий VRB2 DN 25 з сервоприводом	шт	1	<u>20863,8</u> 20863,80	<u>20677,00</u> 20677,00	<u>0,70</u> 0,70	<u>186,10</u> 186,10	30 км.
619	+1504-1002 варіант 7	Автоматичний вимикач, 10А 1Р, С	шт	50	<u>371,5</u> 18575,00	<u>368,00</u> 18400,00	<u>0,19</u> 9,50	<u>3,31</u> 165,50	30 км.
620	+17142-2035 варіант 3	Модуль ізолювання К.З. та індикації MIM-1	шт	8	<u>2303,39</u> 18427,12	<u>2282,75</u> 18262,00	<u>0,09</u> 0,72	<u>20,55</u> 164,40	30 км.
621	+290319-6141 варіант 2	ІР-відеокамера кольорова, купольна Hikvision DS-2CE56D0T-IRMMF	шт	8	<u>2286,39</u> 18291,12	<u>2200,00</u> 17600,00	<u>66,00</u> 528,00	<u>20,39</u> 163,12	3%
622	+1504-1002 варіант 28	Автоматичний вимикач, 6А 1Р, С	шт	45	<u>249,67</u> 11235,15	<u>247,25</u> 11126,25	<u>0,19</u> 8,55	<u>2,23</u> 100,35	30 км.
623	+1602-30066 варіант 10	Виносний пристрій оптичної сигналізації ВПОС	шт	89	<u>110,48</u> 9832,72	<u>109,25</u> 9723,25	<u>0,24</u> 21,36	<u>0,99</u> 88,11	30 км.
624	+1601-2216 варіант 3	Гучномовець (1Вт) ЗАС100ПП	комплект	21	<u>418,08</u> 8779,68	<u>414,00</u> 8694,00	<u>0,35</u> 7,35	<u>3,73</u> 78,33	30 км.
625	+1701-1060 варіант 10	Автоматичний регулятор температури в приміщенні RDJ100 Siemens	шт	2	<u>3670,93</u> 7341,86	<u>3634,00</u> 7268,00	<u>4,19</u> 8,38	<u>32,74</u> 65,48	30 км.
626	+1504-1002 варіант 13	Автоматичний вимикач, 25А 3Р, D	шт	5	<u>1102,52</u> 5512,60	<u>1092,50</u> 5462,50	<u>0,19</u> 0,95	<u>9,83</u> 49,15	30 км.
627	+1504-1002 варіант 30	Контактор магнітний, 10А 1Р, КМ 1Р/10А	шт	11	<u>499,14</u> 5490,54	<u>494,50</u> 5439,50	<u>0,19</u> 2,09	<u>4,45</u> 48,95	30 км.
628	+1517-1143 варіант 1	Фліпчарт	шт	1	<u>4528,89</u> 4528,89	<u>4485,00</u> 4485,00	<u>3,49</u> 3,49	<u>40,40</u> 40,40	30 км.
629	+1601-2216 варіант 7	Гучномовець (6Вт) 6АС100ПП	комплект	6	<u>708,17</u> 4249,02	<u>701,50</u> 4209,00	<u>0,35</u> 2,10	<u>6,32</u> 37,92	30 км.
630	+1504-1002 варіант 29	Автоматичний вимикач, 10А 3Р, С	шт	6	<u>690,6</u> 4143,60	<u>684,25</u> 4105,50	<u>0,19</u> 1,14	<u>6,16</u> 36,96	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
631	+1504-1002 варіант 10	Незалежний розчеплювач	шт	4	<u>487,54</u> 1950,16	<u>483,00</u> 1932,00	<u>0,19</u> 0,76	<u>4,35</u> 17,40	30 км.
632	+1602-30066 варіант 9	Сповідувач пожежний димовий SPR-4L	шт	9	<u>145,29</u> 1307,61	<u>143,75</u> 1293,75	<u>0,24</u> 2,16	<u>1,30</u> 11,70	30 км.
		Разом по розділу IV	грн.		8746564,79	8625290,10	43256,75	78017,94	
		Підсумкові витрати енергоносіїв							
		для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	8446,914					
		Стиснене повітря	м3	8022,721					
		Мастильні матеріали	кг	348,581					
		Гідравлічна рідина	кг	67,519					
		Дрова	м3	0,3					
		Бензин	л	2535,981					
		Дизельне паливо	л	4113,893					
		Довідкові дані							
		Будівельне сміття	т	45,0328					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "1 грудня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.


Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Лавриненко Т.В.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Краснокутський Ю.В.

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи I-III ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260 на вулиці Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва (6-й Пусковий комплекс)

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

05-02/2022 - КД

Том 8

2023 р.

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи I-III ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260 на вулиці Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва (6-й Пусковий комплекс)

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

05-02/2022 - КД

Том 8

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту



Файвішенко І.О.

Краснокутський Ю.В.

2023 р.

	Стор.
1. Об'єктний кошторис : Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи I-III ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260, вулиця Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва. Будівля школи № 02-01	-----
2. Локальний кошторис на Архитектурні рішення № 02-01-01	-----
3. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01	-----
4. Локальний кошторис на Конструктивні рішення № 02-01-02	-----
5. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02	-----
6. Локальний кошторис на Водопостачання та каналізація № 02-01-03	-----
7. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03	-----
8. Локальний кошторис на Опалення тв вентиляція № 02-01-04	-----
9. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04	-----
10. Локальний кошторис на Електротехнічні роботи № 02-01-05	-----
11. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-05	-----
12. Локальний кошторис на Пожежна сигналізація № 02-01-06	-----
13. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-06	-----
14. Локальний кошторис на Слаботочні системи № 02-01-07	-----
15. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-07	-----
16. Локальний кошторис на Блискавкозахист № 02-01-08	-----
17. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-08	-----
18. Локальний кошторис на придбання устаткування Технічне обладнання № 02-01-09	-----
19. Локальний кошторис на Пусконаладжувальні роботи № 02-01-010	-----
20. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-010	-----

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи I-III ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260, вулиця Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва (6-й Пусковий комплекс)
05-02/2022

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Архитектурні рішення

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи I-III ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260, вулиця Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва. Будівля школи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 19834,838 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 20,49585 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2252,195 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	ПР12-1007	Розбирання бетонних і асфальтобетонних стяжок	100 м2	0,62	<u>4113,49</u>	<u>520,85</u>	2550	2227	<u>323</u>	<u>40,8000</u>	<u>25,3</u>
					3592,64	199,54			124	1,9409	1,2
2	КБ46-44-2	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів без підвіконних дошок	100м2	1	<u>23543,49</u>	<u>1152,73</u>	23543	22359	<u>1153</u>	<u>250,0400</u>	<u>250,04</u>
					22358,58	410,21			410	3,8437	3,84
3	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	100м2	0,2	<u>14633,68</u>	<u>1152,73</u>	2927	2690	<u>231</u>	<u>150,4000</u>	<u>30,08</u>
					13448,77	410,21			82	3,8437	0,77
4	КР8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	0,27	<u>1262,33</u>	-	341	334	-	<u>14,3800</u>	<u>3,88</u>
					1237,83	-			-	-	-
5	КР6-3-2	Знімання дерев'яних підвіконних дошок в кам'яних будівлях	100 м2	0,108	<u>10771,72</u>	<u>132,15</u>	1163	1149	<u>14</u>	<u>120,0300</u>	<u>12,96</u>
					10638,26	115,99			13	1,0545	0,11
6	КР8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100м2	4,1	<u>2403,58</u>	<u>35,52</u>	9855	9709	<u>146</u>	<u>27,5100</u>	<u>112,79</u>
					2368,06	32,44			133	0,3264	1,34
7	КР8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	0,671	<u>1262,33</u>	-	847	831	-	<u>14,3800</u>	<u>9,65</u>
					1237,83	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	м3	14,14	<u>1586,09</u> 1149,80	<u>436,29</u> 144,41	22427	16258	<u>6169</u> 2042	<u>11,7100</u> 1,3915	<u>165,58</u> 19,68
9	КБ46-34-4	Опорядження Розбирання цегляних стін	м3	5,1	<u>1586,09</u> 1149,80	<u>436,29</u> 144,41	8089	5864	<u>2225</u> 736	<u>11,7100</u> 1,3915	<u>59,72</u> 7,1
10	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	1,132	<u>1597,92</u> 1549,44	<u>48,48</u> 13,02	1809	1754	<u>55</u> 15	<u>18,0000</u> 0,1134	<u>20,38</u> 0,13
11	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,235	<u>8890,91</u> 8772,40	<u>118,51</u> 31,84	2089	2062	<u>27</u> 7	<u>92,8100</u> 0,2772	<u>21,81</u> 0,07
12	КБ46-42-3	Розбирання покриття підлоги паркетної	100м2	0,742	<u>6703,91</u> 6703,91	-	4974	4974	-	<u>77,8800</u> -	<u>57,79</u> -
13	КР7-2-8	Розбирання мозаичної підлоги	100м2	0,144	<u>6236,54</u> 4809,18	<u>1427,36</u> 461,05	898	693	<u>205</u> 66	<u>50,8800</u> 4,3986	<u>7,33</u> 0,63
14	КБ46-39-6	Розбирання підвісних стель з плиток "акмігран"	100м2	0,19	<u>9600,96</u> 9264,74	<u>327,07</u> 116,39	1824	1760	<u>62</u> 22	<u>96,7900</u> 1,0906	<u>18,39</u> 0,21
15	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,429	<u>7792,93</u> 6585,21	<u>1207,72</u> 407,84	3343	2825	<u>518</u> 175	<u>74,3000</u> 3,8357	<u>31,87</u> 1,65
16	КР11-53-1	Насікання поверхні стін, перегородок прямокутних стовпів, колон, пілястр та криволінійних поверхонь великого радіусу по цеглі під штукатурку	100м2	3,743	<u>3026,85</u> 3001,65	-	11329	11235	-	<u>32,9200</u> -	<u>123,22</u> -
17	КБ15-77-2 К-0,8	(Демонтаж) Опорядження стін пластиковими панелями шириною до 400 мм	100м2	0,225	<u>16959,94</u> 16912,02	<u>20,03</u> 17,58	3816	3805	<u>5</u> 4	<u>166,0320</u> 0,1598	<u>37,36</u> 0,04
18	КР13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених	100м2	0,196	<u>1662,20</u> 1662,20	-	326	326	-	<u>19,3100</u> -	<u>3,78</u> -
19	КР3-1-1	Розбирання ГКЛ	100 м2	0,103	<u>4406,75</u> 4254,93	<u>151,82</u> 51,56	454	438	<u>16</u> 5	<u>49,4300</u> 0,4428	<u>5,09</u> 0,05
20	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,6768	<u>3487,80</u> 284,92	<u>3202,88</u> 968,12	2361	193	<u>2168</u> 655	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>2,24</u> 5,79
21	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	67,68	<u>302,43</u> -	<u>302,43</u> 48,51	20468	-	<u>20468</u> 3283	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 27,82
		Разом прямі витрати по розділу 1					125433	91486	<u>33785</u> 7772		<u>999,26</u> 70,43
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					125433 162 99258				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					57334 128,38 21227 182767 182767				
		Розділ 2. Вимощення									
22	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	0,59	<u>34577,49</u> 2712,10	<u>1456,32</u> 431,68	20401	1600	<u>859</u> 255	<u>28,9600</u> 3,5998	<u>17,09</u> 2,12
23	КБ27-17-4 К=2	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3	100м2	-0,59	<u>4747,91</u> -	<u>160,90</u> 48,69	-2801	-	<u>-95</u> -29	<u>-</u> 0,4210	<u>-</u> -0,25
24	КБ11-2-2	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих шлакових шарів	м3	2,95	<u>2619,49</u> 249,53	<u>341,68</u> 96,91	7727	736	<u>1008</u> 286	<u>2,6400</u> 0,9279	<u>7,79</u> 2,74
25	КБ27-22-4	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів двошарових, нижній шар із крупнозернистої асфальтобетонної суміші за товщини 4,5 см	100м2	0,59	<u>40496,02</u> 1084,28	<u>359,46</u> 107,18	23893	640	<u>212</u> 63	<u>10,1600</u> 0,8307	<u>5,99</u> 0,49
26	КБ27-22-5 К=1	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норм 27-22-3 - 27-22-4	100м2	0,59	<u>4281,54</u> 121,66	<u>-</u> -	2526	72	<u>-</u> -	<u>1,1400</u> -	<u>0,67</u> -
27	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	0,59	<u>30971,49</u> 7679,75	<u>684,90</u> 199,57	18273	4531	<u>404</u> 118	<u>81,2500</u> 1,4550	<u>47,94</u> 0,86
28	К589921- А001 варіант 3	Бордюрний камінь БР 100.20.8	шт	59	<u>273,43</u> -	<u>-</u> -	16132	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					86151	7579	<u>2388</u> 693		<u>79,48</u> 5,96
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					86151 76184 8272				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					4970 11,16 1845 91121 91121				
		Розділ 3. Утеплення цоколю нище відмітки 0.000									
29	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,59	<u>22033,09</u> 22033,09	-	13000	13000	-	<u>261,8000</u>	<u>154,46</u>
30	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,59	<u>13696,74</u> 13696,74	-	8081	8081	-	<u>165,2400</u>	<u>97,49</u>
31	КБ26-34-1	Улаштування протипожежних поясів із волокнистих і зернистих матеріалів на розчині	1 м3	8,25	<u>1694,64</u> 1687,81	-	13981	13924	-	<u>16,1900</u>	<u>133,57</u>
32	& С111-31-В1-В2 варіант 2	Утеплювач екструдований пінополістірол ЕППС (НГ) 150мм	м2	57,75	<u>732,20</u> -	-	42285	-	-	-	-
33	С111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85	кг	275	<u>14,71</u> -	-	4045	-	-	-	-
34	& С1-180-57 варіант 2	Дюбель-грибок	шт	220	<u>16,69</u> -	-	3672	-	-	-	-
35	КБ34-58-1	Обклеювання склотканиною стін в один шар	100м2	0,55	<u>10566,47</u> 2900,00	<u>11,97</u> 4,26	5812	1595	<u>7</u> 2	<u>29,9000</u> 0,0399	<u>16,45</u> 0,02
36	С111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85	кг	275	<u>14,71</u> -	-	4045	-	-	-	-
37	КБ13-13-11 К=2	Гідроізоляція бетонних і обштукатурених поверхонь	100м2	0,55	<u>1309,05</u> 1140,22	<u>168,53</u> 15,26	720	627	<u>93</u> 8	<u>9,4000</u> 0,1440	<u>5,17</u> 0,08
38	С111-2002-2	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	220	<u>93,81</u> -	-	20638	-	-	-	-
39	КБ15-50-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм	100м2	0,55	<u>4641,16</u> 4549,14	<u>92,02</u> 79,71	2553	2502	<u>51</u> 44	<u>46,3300</u> 0,8564	<u>25,48</u> 0,47
40	С111-2002-2 варіант 1	Захисна гідроізоляційна штукатурка Полімін Gl-1 "Аква-Бар'єр"	кг	467,5	<u>50,97</u> -	-	23828	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					142660	39729	<u>151</u>		<u>432,62</u>
									54		0,57
		Разом будівельні роботи, грн.					142660				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					102780				
		всього заробітна плата, грн.					39783				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22277				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					48,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7950				
		Всього будівельні роботи, грн.					164937				

		Всього по розділу 3					164937				
		Розділ 4. Утеплення цоколю вище відмітки 0.000									
41	КБ26-30-1	ТИП1 Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	8,2	<u>139,67</u>	-	1145	1145	-	<u>1,4400</u>	<u>11,81</u>
42	С111-1720 варіант 1	Вітрозахистна мембрана	м2	94,3	<u>139,67</u> <u>29,01</u>	-	2736	-	-	-	-
43	КБ15-79-2	Улаштування систем термофасадів, що вентиліюються, з облицюванням фасадною керамічною плиткою з рихтувань	100 м2	0,82	<u>401405,79</u> <u>27175,23</u>	<u>989,76</u> <u>759,78</u>	329153	22284	<u>812</u> <u>623</u>	<u>247,0700</u> <u>7,8221</u>	<u>202,6</u> <u>6,41</u>
		Разом прямі витрати по розділу 4					333034	23429	<u>812</u>		<u>214,41</u>
									623		6,41
		Разом будівельні роботи, грн.					333034				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					308793				
		всього заробітна плата, грн.					24052				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12595				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					26,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4328				
		Всього будівельні роботи, грн.					345629				

		Всього по розділу 4					345629				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 5. Фасад									
44	ПР9-2082-4	ТИП2 Стіни виробничих будівель з багат шарових панелей заводської готовності, висота будівель до 20 м, монтаж	100 м2	4,82	<u>42648,74</u> <u>23200,77</u>	<u>19444,02</u> <u>6910,68</u>	205567	111828	<u>93720</u> <u>33309</u>	<u>216,5700</u> <u>51,8414</u>	<u>1043,87</u> <u>249,88</u>
45	& C111- 1286-21	Сендвіч-панель ТПК стіндова 200 мм MB 1180 мм термо замок С 0,5 PS/C 0,5 PS	м2	482	<u>2240,12</u>	-	1079738	-	-	-	-
46	& C111-31- 41	Нащільник поліестер 0,5мм (2,000м.)	м2	140	<u>1225,67</u>	-	171594	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
47	& C111- 1721-13	Ущільнювальна стрічка ТПК УП-1 ППЕ НХ (5х50мм 20м)	м	204	<u>13,35</u>	-	2723	-	-	-	-
48	& C1-4-1-C варіант 2	Самонаріз в метал до сендвіч-панелей GT12 5,5x6,3/250 Etanco	шт	707	<u>56,91</u>	-	40235	-	-	-	-
49	& C1-4-1-C варіант 1	Самонаріз для кріплення мет.профілю до легких мет.конструкцій 4,8х19	шт	1800	<u>3,29</u>	-	5922	-	-	-	-
50	& C111-213- 12	Клей-герметик д/сендвіч-панелей Soudaflex 40 FC (12 шт/уп) (600мл(шт.) сірий)	шт	21	<u>452,08</u>	-	9494	-	-	-	-
		ТИПЗ									
51	KB15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	1,17	<u>125279,64</u> <u>47991,22</u>	-	146577	56150	-	<u>417,8600</u>	<u>488,9</u>
		ТИП5									
52	KB15-80-2	Опорядження стін фасадів ТПК панелями з утепленням з риштувань	100 м2	0,14	<u>25199,48</u> <u>24666,19</u>	<u>370,82</u> <u>181,62</u>	3528	3453	<u>52</u> <u>25</u>	<u>231,1300</u> <u>1,6332</u>	<u>32,36</u> <u>0,23</u>
53	& C111- 1286-1-B5	Фасадна касета звичайна ТПК-3000*30 поліестер 0,7 мм	м2	16,52	<u>1224,20</u>	-	20224	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
54	& C111-31- 41	Нащільник поліестер 0,7мм (2,000м.)	м2	14	<u>1703,03</u>	-	23842	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
55	& C111- 1721-13	Ущільнювальна стрічка ТПК УП-1 ППЕ НХ (5х50мм 20м)	м	5	<u>13,35</u>	-	67	-	-	-	-
56	& C1-180-59 варіант 3	Самонаріз для кріплення мет.профілю до легких мет.конструкцій 4,8х19	шт	55	<u>2,99</u>	-	164	-	-	-	-
57	& C111-654- 16	Z-профіль 1,5 мм т (32х150х32)	м	11	<u>211,33</u>	-	2325	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
58	& C111-654- 17	Монтажний кут оцинкований 1,50 мм т (150х150)	м	4	<u>322,77</u>	-	1291	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	& C111-654-15 варіант 1	Омега-профіль 1,00 мм т (17x22x90x22x17)	м	5	<u>120,76</u>	-	604	-	-	-	-
60	& C1-180-59-3 варіант 1	Дюбель SMD 8x120 швидкого монтажу з довгим розпором	шт	15	<u>5,80</u>	-	87	-	-	-	-
61	& C1-9-6 варіант 1	Дюбель для кріплення ізоляції з мет. стержнем LI-M 10x220	шт	14	<u>6,72</u>	-	94	-	-	-	-
62	& C1-180-59 варіант 1	Самонаріз для кріплення мет.профілю до легких мет.конструкцій оцинк. 5,5x25 Etanco	шт	23	<u>2,32</u>	-	53	-	-	-	-
63	& C111-31-B1-B2 варіант 5	мінераловатні плити ROCKWOOL (?=120 кг/м0, 150 мм	м2	14,7	<u>871,94</u>	-	12818	-	-	-	-
64	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	1,4	<u>139,67</u>	-	196	196	-	<u>1,4400</u>	<u>2,02</u>
65	C111-1720 варіант 1	Вітрозахистна мембрана	м2	14	<u>29,01</u>	-	406	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					1727549	171627	<u>93772</u>		<u>1567,15</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1727549		33334		250,11
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1462150				
		всього заробітна плата, грн.					204961				
		Загальновиробничі витрати, грн.					97423				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					176,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					29208				
		Всього будівельні роботи, грн.					1824972				

		Всього по розділу 5					1824972				
		Розділ 6. Заповнення прорізів									
66	КБ10-20-1	Вікна Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0144	<u>400854,31</u>	<u>1326,87</u>	5772	298	<u>19</u>	<u>191,3300</u>	<u>2,76</u>
					20722,95	917,50			13	8,1070	0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,5192	<u>385330,90</u> 16443,51	<u>1061,49</u> 734,00	200064	8537	<u>551</u> 381	<u>149,5000</u> 6,4856	<u>77,62</u> 3,37
68	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (протипожежний)	100м2	0,0288	<u>1231630,9</u> 0 16443,51	<u>1061,49</u> 734,00	35471	474	<u>31</u> 21	<u>149,5000</u> 6,4856	<u>4,31</u> 0,19
69	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,075	<u>376144,96</u> 12467,37	<u>883,26</u> 610,75	28211	935	<u>66</u> 46	<u>113,3500</u> 5,3966	<u>8,5</u> 0,4
70	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	4,128	<u>368439,84</u> 9532,83	<u>691,16</u> 477,92	1520920	39352	<u>2853</u> 1973	<u>86,6700</u> 4,2229	<u>357,77</u> 17,43
71	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	1,28	<u>48366,66</u> 3057,12	<u>158,43</u> 109,55	61909	3913	<u>203</u> 140	<u>31,5200</u> 0,9680	<u>40,35</u> 1,24
72	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0,83	<u>36769,02</u> 2647,83	<u>118,82</u> 82,16	30518	2198	<u>99</u> 68	<u>27,3000</u> 0,7260	<u>22,66</u> 0,6
73	КБ15-63-3	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами	100м2	0,104	<u>121174,65</u> 47252,40	<u>54,25</u> 47,62	12602	4914	<u>6</u> 5	<u>436,2700</u> 0,4329	<u>45,37</u> 0,05
74	ПР15-5553	Суцільне шпаклювання внутрішніх стін шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стін по оштукатуреній поверхні	100 м2	0,104	<u>10863,23</u> 8448,51	<u>54,97</u> 22,33	1130	879	<u>6</u> 2	<u>87,1600</u> 0,2142	<u>9,06</u> 0,02
75	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,104	<u>3909,66</u> 3836,15	<u>1,39</u> 1,22	407	399	- -	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>3,96</u> -
76	КБ15-63-2	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,2475	<u>57271,25</u> 23789,71	<u>348,04</u> 314,31	14175	5888	<u>86</u> 78	<u>245,2800</u> 3,2672	<u>60,71</u> 0,81
77	ПР15-5553	Суцільне шпаклювання внутрішніх стін шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стін по оштукатуреній поверхні	100 м2	0,2475	<u>10863,23</u> 8448,51	<u>54,97</u> 22,33	2689	2091	<u>14</u> 6	<u>87,1600</u> 0,2142	<u>21,57</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,2475	<u>3909.66</u> 3836,15	<u>1.39</u> 1,22	968	949	-	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>9.43</u>
79	КБ15-80-6	Обрамовування прорізів у зовнішніх стінах оцинкованою сталлю шириною 250 мм з риштувань	100 м2	0,248	<u>131952.90</u> 14157,48	-	32724	3511	-	<u>132.6600</u>	<u>32.9</u>
80	КБ26-34-1	Улаштування протипожежних поясів із волокнистих і зернистих матеріалів на розчині	1 м3	2,48	<u>1694.64</u> 1687,81	-	4203	4186	-	<u>16.1900</u>	<u>40.15</u>
81	& С111-31-В1-В2 варіант 4	мін.вата MONROCK MAX E (2000x1200x 100)	м2	26,04	<u>1374.42</u> -	-	35790	-	-	-	-
82	КБ10-20-4	Вітражі Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,9226	<u>303959.84</u> 9532,83	<u>691.16</u> 477,92	280433	8795	<u>638</u> 441	<u>86.6700</u> 4,2229	<u>79.96</u> 3,9
83	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з алюмінію в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	1,1264	<u>856875.84</u> 9532,83	<u>691.16</u> 477,92	965185	10738	<u>779</u> 538	<u>86.6700</u> 4,2229	<u>97.63</u> 4,76
84	КБ10-28-1	Двері Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,694	<u>514957.61</u> 10227,97	<u>6990.19</u> 2036,83	357381	7098	<u>4851</u> 1414	<u>98.1100</u> 14,8500	<u>68.09</u> 10,31
85	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,1232	<u>504500.31</u> 6242,49	<u>4815.47</u> 1403,15	62154	769	<u>593</u> 173	<u>59.8800</u> 10,2300	<u>7.38</u> 1,26
86	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,139	<u>29093.55</u> 25893,85	<u>1652.23</u> 481,43	4044	3599	<u>230</u> 67	<u>235.4200</u> 3,5100	<u>32.72</u> 0,49
87	& С126-386-1-Ю варіант 3	Дверний блок внутрішній, металевий, однополюсний, глухий, протиударний 1100x2100	шт	2	<u>21616.77</u> -	-	43234	-	-	-	-
88	& С126-386-1-Ю варіант 2	Дверний блок, внутрішній, металевий, однополюсний, глухий, з межею вогнестійкості EI30 900x2000	шт	1	<u>28800.24</u> -	-	28800	-	-	-	-
89	& С126-386-1-Ю варіант 6	Дверний блок, внутрішній, металевий, однополюсний, з межею вогнестійкості EI30 800x2000	шт	1	<u>25440.23</u> -	-	25440	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	& С126-386-1-Ю варіант 9	Дверний блок зовнішній, металевий, двупольний, зі склінням, протиударний 1400х2100	шт	1	<u>29692.39</u> -	-	29692	-	-	-	-
91	& С126-386-1-Ю варіант 8	Дверний блок, внутрішній, металевий, з армованим склінням, двупольний, з межею вогнестійкості EI30 1400х2100	шт	1	<u>46121.69</u> -	-	46122	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					3830038	109523	<u>11025</u> 5366		<u>1022.9</u> 45
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3830038 3709490 114889 60432 126,04 20844 3890470				
		----- Всього по розділу 6					3890470				
		Розділ 7. Перегородки									
92	КБ10-94-5 К=1,15	Улаштування перегородок на металевому дворядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях (100мм)	100м2	3,61	<u>262779.39</u> 57524,73	<u>708.29</u> 489,77	948634	207664	<u>2557</u> 1768	<u>558.2215</u> 4,3276	<u>2015.18</u> 15,62
93	ПР15-4055	Улаштування каркасів стель і стін із гнутих оцинкованих профілів, пристрій каркаса стін під облицювання гіпсокартоном (колони)	100 м2	1,59	<u>23690.03</u> 9245,69	<u>74.37</u> 30,21	37667	14701	<u>118</u> 48	<u>76.2600</u> 0,2898	<u>121.25</u> 0,46
94	ПР15-4060 К=2	Облицювання внутрішніх стін гіпсокартоном КНАУФ-Файєрборд (колони) (2 шара)	100 м2	1,59	<u>423066.08</u> 3561,24	<u>161.68</u> 65,68	672675	5662	<u>257</u> 104	<u>36.7400</u> 0,6300	<u>58.42</u> 1
95	ПР15-4055	Улаштування каркасів стель і стін із гнутих оцинкованих профілів, пристрій каркаса стін під облицювання гіпсокартоном (колони)	100 м2	4,28	<u>23690.03</u> 9245,69	<u>74.37</u> 30,21	101393	39572	<u>318</u> 129	<u>76.2600</u> 0,2898	<u>326.39</u> 1,24
96	ПР15-4060	Облицювання внутрішніх стін, панелями гіпсокартонними	100 м2	4,28	<u>22928.71</u> 1780,62	<u>80.84</u> 32,84	98135	7621	<u>346</u> 141	<u>18.3700</u> 0,3150	<u>78.62</u> 1,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 7					1858504	275220	<u>3596</u> 2190		<u>2599,86</u> 19,67
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1858504 1579688 277410 143653 295,51 48870 2002157				

		Всього по розділу 7					2002157				
		Розділ 8. Підлоги									
97	КБ13-13-11	ТИП 1 Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь	100м2	0,648	<u>654,53</u> 570,11	<u>84,27</u> 7,63	424	369	<u>55</u> 5	<u>4,7000</u> 0,0720	<u>3,05</u> 0,05
98	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	12,96	<u>42,18</u> -	<u>-</u> -	547	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	КБ13-13-11 К=2	Гідроізоляція бетонних і обштукатурених поверхонь	100м2	0,648	<u>1309,05</u> 1140,22	<u>168,53</u> 15,26	848	739	<u>109</u> 10	<u>9,4000</u> 0,1440	<u>6,09</u> 0,09
100	С111-2017-4 варіант 1	Гідроізоляція Exspress Ceresit CL 51	кг	90,72	<u>194,06</u> -	<u>-</u> -	17605	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,648	<u>23799,99</u> 6020,92	<u>27,82</u> 24,42	15422	3902	<u>18</u> 16	<u>63,7000</u> 0,2220	<u>41,28</u> 0,14
102	КБ11-11-14 К=2	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	-0,648	<u>6664,64</u> 1003,80	<u>11,13</u> 9,77	-4319	-650	<u>-7</u> -6	<u>10,6200</u> 0,0888	<u>-6,88</u> -0,06
103	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,648	<u>94330,42</u> 16034,58	<u>50,08</u> 43,95	61126	10390	<u>32</u> 28	<u>155,6000</u> 0,3996	<u>100,83</u> 0,26
104	КБ13-13-11	ТИП 2 Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь	100м2	0,285	<u>654,53</u> 570,11	<u>84,27</u> 7,63	187	162	<u>24</u> 2	<u>4,7000</u> 0,0720	<u>1,34</u> 0,02
105	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	5,7	<u>42,18</u> -	<u>-</u> -	240	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,285	<u>23799,99</u> 6020,92	<u>27,82</u> 24,42	6783	1716	<u>8</u> 7	<u>63,7000</u> 0,2220	<u>18,15</u> 0,06
107	КБ11-11-14 К=2	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	-0,285	<u>6664,64</u> 1003,80	<u>11,13</u> 9,77	-1899	-286	<u>-3</u> -3	<u>10,6200</u> 0,0888	<u>-3,03</u> -0,03
108	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт ТИП 5	100м2	0,285	<u>94330,42</u> 16034,58	<u>50,08</u> 43,95	26884	4570	<u>14</u> 13	<u>155,6000</u> 0,3996	<u>44,35</u> 0,11
109	КБ13-13-11	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь	100м2	7,506	<u>654,53</u> 570,11	<u>84,27</u> 7,63	4913	4279	<u>633</u> 57	<u>4,7000</u> 0,0720	<u>35,28</u> 0,54
110	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	150,12	<u>42,18</u> -	-	6332	-	-	-	-
111	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	7,506	<u>23799,99</u> 6020,92	<u>27,82</u> 24,42	178643	45193	<u>209</u> 183	<u>63,7000</u> 0,2220	<u>478,13</u> 1,67
112	КБ11-11-14 К=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	7,506	<u>16661,61</u> 2509,51	<u>27,82</u> 24,42	125062	18836	<u>209</u> 183	<u>26,5500</u> 0,2220	<u>199,28</u> 1,67
113	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму на клеї зі зварюванням полотнища у стиках ТИП 7	100м2	7,506	<u>119400,14</u> 7218,65	<u>11,13</u> 9,77	896217	54183	<u>84</u> 73	<u>70,0500</u> 0,0888	<u>525,8</u> 0,67
114	КБ13-13-11	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь	100м2	2,1705	<u>654,53</u> 570,11	<u>84,27</u> 7,63	1421	1237	<u>183</u> 17	<u>4,7000</u> 0,0720	<u>10,2</u> 0,16
115	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	43,41	<u>42,18</u> -	-	1831	-	-	-	-
116	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	2,1705	<u>23799,99</u> 6020,92	<u>27,82</u> 24,42	51658	13068	<u>60</u> 53	<u>63,7000</u> 0,2220	<u>138,26</u> 0,48
117	КБ11-11-14 К=10	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	2,1705	<u>33323,22</u> 5019,01	<u>55,64</u> 48,84	72328	10894	<u>121</u> 106	<u>53,1000</u> 0,4440	<u>115,25</u> 0,96
118	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму Martoleum Sport на клеї зі зварюванням полотнища у стиках ТИП 10	100м2	2,1705	<u>148115,18</u> 7218,65	<u>11,13</u> 9,77	321484	15668	<u>24</u> 21	<u>70,0500</u> 0,0888	<u>152,04</u> 0,19
119	КР7-10-1	Забивання вибоїв у цементних підлогах площею до 0,25 м2	100місць	0,12	<u>6152,47</u> 6082,36	-	738	730	-	<u>64,3500</u> -	<u>7,72</u> -
120	С111-1891-1 варіант 1	Суміші суха ремонтна Eurocol 940	кг	60	<u>111,73</u> -	-	6704	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	КБ11-11-15	Улаштування стяжок з ремонтної суміші Eurocol 940	100м2	0,933	<u>5981,91</u> 5934,91	<u>20,87</u> 18,31	5581	5537	<u>19</u> 17	<u>62,7900</u> 0,1665	<u>58,58</u> 0,16
122	С111-1891-1 варіант 1	Суміші суха ремонтна Eurocol 940	кг	699,75	<u>111,73</u> -	<u>-</u> -	78183	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
123	КБ11-39-3	Улаштування покриттів покриття для сходів Sarlon Complete Step ТИП 11	100м2	0,933	<u>183696,86</u> 7218,65	<u>11,13</u> 9,77	171389	6735	<u>10</u> 9	<u>70,0500</u> 0,0888	<u>65,36</u> 0,08
124	КР7-10-1	Забивання вибоїв у цементних підлогах площею до 0,25 м2	100місць	0,12	<u>6152,47</u> 6082,36	<u>-</u> -	738	730	<u>-</u> -	<u>64,3500</u> -	<u>7,72</u> -
125	С111-1891-1 варіант 1	Суміші суха ремонтна Eurocol 940	кг	60	<u>111,73</u> -	<u>-</u> -	6704	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
126	КБ11-11-15	Улаштування стяжок з ремонтної суміші Eurocol 940	100м2	0,933	<u>5981,91</u> 5934,91	<u>20,87</u> 18,31	5581	5537	<u>19</u> 17	<u>62,7900</u> 0,1665	<u>58,58</u> 0,16
127	С111-1891-1 варіант 1	Суміші суха ремонтна Eurocol 940	кг	699,75	<u>111,73</u> -	<u>-</u> -	78183	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
128	КБ11-39-3	Улаштування покриттів покриття для сходів Sarlon Complete Step	100м2	0,933	<u>183696,86</u> 7218,65	<u>11,13</u> 9,77	171389	6735	<u>10</u> 9	<u>70,0500</u> 0,0888	<u>65,36</u> 0,08
		Разом прямі витрати по розділу 8					2308927	210274	<u>1831</u> 817		<u>2122,74</u> 7,46
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2308927 2096822 211091 116889 253,78 41964 2425816				

		Всього по розділу 8					2425816				
		Розділ 9. Оздоблення									
129	КБ15-74-2	Стіни ТИП 1 Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 3 мм	100м2	5,102	<u>26226,60</u> 21830,73	<u>16,69</u> 14,65	133808	111380	<u>85</u> 75	<u>177,6300</u> 0,1332	<u>906,27</u> 0,68
130	С1550-3	Штукатурка декоративна "короїд" Ceresit СТ 35, зерно 3,5 мм	кг	1530,6	<u>30,23</u> -	<u>-</u> -	46270	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	5,102	<u>3909,66</u> 3836,15	<u>1,39</u> 1,22	19947	19572	<u>7</u> 6	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>194,44</u> 0,06
132	С111-2016-2 варіант 1	Фарба Sniezka MATTLATEX	л	63,775	<u>153,16</u> -	- -	9768	-	- -	- -	- -
133	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,227	<u>94558,92</u> 24172,44	<u>47,30</u> 41,51	21465	5487	<u>11</u> 9	<u>234,5700</u> 0,3774	<u>53,25</u> 0,09
134	КБ13-13-11	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь	100м2	6,286	<u>654,53</u> 570,11	<u>84,27</u> 7,63	4114	3584	<u>530</u> 48	<u>4,7000</u> 0,0720	<u>29,54</u> 0,45
135	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	125,72	<u>42,18</u> -	- -	5303	-	- -	- -	- -
136	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	6,286	<u>39545,35</u> 14922,49	<u>399,71</u> 346,19	248582	93803	<u>2513</u> 2176	<u>146,5000</u> 3,7244	<u>920,9</u> 23,41
137	С111-2010-3	Штукатурка вирівнювальна для основ із пінобетонних блоків Ceresit CT 24	кг	3457,3	<u>9,48</u> -	- -	32775	-	- -	- -	- -
138	ПР15-5553	Суцільне шпаклювання внутрішніх стін шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стін по оштукатуреній поверхні	100 м2	6,286	<u>10863,23</u> 8448,51	<u>54,97</u> 22,33	68286	53107	<u>346</u> 140	<u>87,1600</u> 0,2142	<u>547,89</u> 1,35
139	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	6,286	<u>3909,66</u> 3836,15	<u>1,39</u> 1,22	24576	24114	<u>9</u> 8	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>239,56</u> 0,07
140	С111-2016-2 варіант 1	Фарба Sniezka MATTLATEX	л	78,575	<u>153,16</u> -	- -	12035	-	- -	- -	- -
141	ПР15-4055	Улаштування каркасів стель і стін із гнутих оцинкованих профілів, пристрій каркаса стін під облицювання гіпсокартоном	100 м2	7,15	<u>9366,09</u> 9245,69	<u>74,37</u> 30,21	66968	66107	<u>532</u> 216	<u>76,2600</u> 0,2898	<u>545,26</u> 2,07
142	& С1-4-1-С варіант 3	Шурупи самонарізні	шт	1430	<u>1,54</u> -	- -	2202	-	- -	- -	- -
143	& С126- 13118-УН	Профіль направляючий ПН	м	1430	<u>44,12</u> -	- -	63092	-	- -	- -	- -
144	& С126- 13119-УН	Профіль стоечний ПС	м	1430	<u>39,48</u> -	- -	56456	-	- -	- -	- -
145	& С10000- 203	Дюбелі 6х42 мм металеві	шт	1430	<u>1,32</u> -	- -	1888	-	- -	- -	- -
146	ПР15-4060	Облицювання внутрішніх стін, панелями Криплат	100 м2	7,15	<u>1861,46</u> 1780,62	<u>80,84</u> 32,84	13309	12731	<u>578</u> 235	<u>18,3700</u> 0,3150	<u>131,35</u> 2,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	& C1-9-6 варіант 2	Саморіз 3,5x25	шт	1430	<u>3,05</u>	-	4362	-	-	-	-
148	& C111- 1286-1-B5 варіант 3	Панель Криплат	м2	736,45	<u>808,04</u>	-	595081	-	-	-	-
149	КБ15-76-1	Стеля ТИП 2 Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	8,53	<u>39113,92</u> 14087,37	<u>4,17</u> 3,66	333642	120165	<u>36</u> 31	<u>139,9500</u> 0,0333	<u>1193,77</u> 0,28
150	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" Bioguard Plain ТИП 3	100м2	8,53	<u>52023,58</u> 1689,07	<u>6,96</u> 6,10	443761	14408	<u>59</u> 52	<u>16,7800</u> 0,0555	<u>143,13</u> 0,47
151	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,138	<u>39113,92</u> 14087,37	<u>4,17</u> 3,66	5398	1944	<u>1</u> 1	<u>139,9500</u> 0,0333	<u>19,31</u> -
152	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" Dune Supreme MicroLook ТИП 4	100м2	0,138	<u>74568,13</u> 1689,07	<u>6,96</u> 6,10	10290	233	<u>1</u> 1	<u>16,7800</u> 0,0555	<u>2,32</u> 0,01
153	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,197	<u>39113,92</u> 14087,37	<u>4,17</u> 3,66	7705	2775	<u>1</u> 1	<u>139,9500</u> 0,0333	<u>27,57</u> 0,01
154	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" Bioguard 600x600x12мм. ТИП 5	100м2	0,197	<u>111517,63</u> 1689,07	<u>6,96</u> 6,10	21969	333	<u>1</u> 1	<u>16,7800</u> 0,0555	<u>3,31</u> 0,01
155	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	2,1705	<u>45552,53</u> 17797,50	<u>68,16</u> 59,82	98872	38629	<u>148</u> 130	<u>164,3200</u> 0,5439	<u>356,66</u> 1,18
156	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	2,1705	<u>40973,25</u> 15662,09	<u>29,21</u> 25,64	88932	33995	<u>63</u> 56	<u>136,3700</u> 0,2331	<u>295,99</u> 0,51
157	ПР15-5555	Суцільне шпаклювання стель шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стель по оштукатуреній поверхні	100 м2	2,1705	<u>13313,64</u> 10898,92	<u>54,97</u> 22,33	28897	23656	<u>119</u> 48	<u>112,4400</u> 0,2142	<u>244,05</u> 0,46
158	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2,1705	<u>16019,32</u> 4318,31	<u>1,39</u> 1,22	34770	9373	<u>3</u> 3	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>93,11</u> 0,02
159	C111-2016-2 варіант 1	Фарба Sniezka MATTLATEX	л	27,13125	<u>153,16</u>	-	4155	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 9					2508678	635396	<u>5043</u> 3237		<u>5947,68</u> 33,38
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					2508678				

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169	KP8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,15	<u>8860,86</u>	-	1329	866	-	<u>55,3600</u>	<u>8,3</u>
170	& C113-965-B8-B1-B1 варіант 7	Труба водостічна діам.120мм	м	15,6	<u>5771,28</u> <u>605,57</u>	-	9447	-	-	-	-
171	& C113-1466-B6 варіант 4	Коліно труби діам.120мм	шт	3	<u>518,39</u>	-	1555	-	-	-	-
172	& C121-755-4 варіант 1	Кріплення для труб 220мм 130/100	шт	15	<u>158,77</u>	-	2382	-	-	-	-
173	& C113-1489-1-B8-B1	Воронка	шт	3	<u>5278,92</u>	-	15837	-	-	-	-
174	KБ26-34-1	Влаштування парапету (по вузлу 11) Улаштування протипожежних поясів із волокнистих і зернистих матеріалів на розчині	1 м3	14,1	<u>1694,64</u> <u>1687,81</u>	-	23894	23798	-	<u>16,1900</u>	<u>228,28</u>
175	& C111-31-B1-B2 варіант 3	мін.вата VENTIROCK PLUS (150/01000/0600)	м2	98,7	<u>1324,82</u>	-	130760	-	-	-	-
176	C111-2011-6	Суміш MB (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	564	<u>14,71</u>	-	8296	-	-	-	-
177	KБ11-11-17	Улаштування планки з плит деревноволокнистих	100м2	0,936	<u>3626,36</u> <u>1030,12</u>	<u>15,30</u> <u>13,43</u>	3394	964	<u>14</u> <u>13</u>	<u>11,5200</u> <u>0,1221</u>	<u>10,78</u> <u>0,11</u>
178	C111-684 варіант 1	ЦСП "BZS" плита - 12 мм	1000м2	0,0936	<u>705496,03</u>	-	66034	-	-	-	-
179	KБ12-7-2	Улаштування примикань	100м	1,17	<u>7795,79</u> <u>6595,52</u> <u>625,48</u>	<u>564,75</u> <u>209,55</u>	9121	7717	<u>661</u> <u>245</u>	<u>66,3600</u> <u>1,7249</u>	<u>77,64</u> <u>2,02</u>
180	& C111-852-4-1И варіант 2	Покрівельна не армована мембрана Protan світло-сіра F91 2,2*15м	м2	127	<u>625,48</u>	-	79436	-	-	-	-
181	C1555-112 варіант 2	Геотекстиль термічно фіксований нетканий Protan 300 г/м2	м2	134,55	<u>146,99</u>	-	19778	-	-	-	-
182	& C123-528-1 варіант 10	Прижимна планка	пм	117	<u>928,82</u>	-	108672	-	-	-	-
183	& C123-528-1 варіант 9	Парапетний фартук із оцинкованого металу з ПВХ-ламінацією	пм	118	<u>1016,11</u>	-	119901	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
184	& C123-528-1 варіант 11	Захисний П-профіль із оцинкованої сталі (300мм)	пм	117	<u>786,10</u>	-	91974	-	-	-	-
185	& C123-528-1 варіант 12	Куток із оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм (400мм)	пм	117	<u>797,83</u>	-	93346	-	-	-	-
186	& C1-4-1-C варіант 5	Скоба для кріплення парашетного фартуха крок 300мм	шт	389	<u>205,29</u>	-	79858	-	-	-	-
187	& C123-528-1 варіант 8	Металевий крапельник з ПВХ- ламінацією	пм	117	<u>668,80</u>	-	78250	-	-	-	-
188	КБ12-22-1	Покрівля Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	4,9	<u>13985,42</u> 3280,04	<u>2165,86</u> 783,40	68529	16072	<u>10613</u> 3839	<u>38,3900</u> 6,4686	<u>188,11</u> 31,7
189	КБ12-22-2 К=45	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	100м2	4,9	<u>26699,98</u> 538,27	<u>1291,16</u> 459,34	130830	2638	<u>6327</u> 2251	<u>6,3000</u> 3,7710	<u>30,87</u> 18,48
190	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	4,9	<u>1654,80</u> 1462,86	<u>70,95</u> 62,27	8109	7168	<u>348</u> 305	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>79,38</u> 2,77
191	C111-870 варіант 1	Сітка D 3, 100x100	м2	490	<u>416,18</u>	-	203928	-	-	-	-
192	КБ12-18-5	Утеплення покриттів плитами з легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо	100м2	4,9	<u>6141,83</u> 4321,93	<u>1819,90</u> 678,78	30095	21177	<u>8918</u> 3326	<u>47,4000</u> 5,5893	<u>232,26</u> 27,39
193	& C111-856-11 варіант 3	Камяна вата Монрок max E теплопровідністю 0,038 Вт/м*К; щільність 115 кг/м3, 150 мм	м2	504,7	<u>2412,06</u>	-	1217367	-	-	-	-
194	КБ12-18-5	Утеплення покриттів плитами з легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо	100м2	4,9	<u>6141,83</u> 4321,93	<u>1819,90</u> 678,78	30095	21177	<u>8918</u> 3326	<u>47,4000</u> 5,5893	<u>232,26</u> 27,39
195	& C111-856-11 варіант 1	мін.вата MONROCK MAX E (2000x1200x 100 (12уп./пал.))	м2	504,7	<u>1674,60</u>	-	845171	-	-	-	-
196	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	100м2	5,25	<u>740,66</u> 644,74	<u>11,10</u> 10,14	3888	3385	<u>58</u> 53	<u>7,1400</u> 0,1020	<u>37,49</u> 0,54
197	C1555-112 варіант 3	Пароізоляція - плівка ПАРОБАР'СР тм/Н110	м2	603,75	<u>34,13</u>	-	20606	-	-	-	-
198	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	100м2	4,9	<u>740,66</u> 644,74	<u>11,10</u> 10,14	3629	3159	<u>54</u> 50	<u>7,1400</u> 0,1020	<u>34,99</u> 0,5
199	C1555-112 варіант 2	Геотекстиль термічно фіксований нетканий Protan 300 г/м2	м2	563,5	<u>146,99</u>	-	82829	-	-	-	-
200	КБ12-19-2	Утеплення покриттів керамзитом	м3	98	<u>3226,13</u> 360,20	<u>363,52</u> 123,46	316161	35300	<u>35625</u> 12099	<u>4,2800</u> 1,0143	<u>419,44</u> 99,4
201	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	4,9	<u>11266,07</u> 3280,04	<u>2165,86</u> 783,40	55204	16072	<u>10613</u> 3839	<u>38,3900</u> 6,4686	<u>188,11</u> 31,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
202	КБ12-22-2 К=5	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	100м2	4,9	<u>2060,22</u> 59,81	<u>143,46</u> 51,04	10095	293	<u>703</u> 250	<u>0,7000</u> 0,4190	<u>3,43</u> 2,05
203	КБ11-39-4	Улаштування покрівлі із мембрани	100м2	4,9	<u>95783,87</u> 5362,72	<u>11,13</u> 9,77	469341	26277	<u>55</u> 48	<u>52,0400</u> 0,0888	<u>255</u> 0,44
204	КБ26-34-1	Влаштування парапету по вузлу12 Улаштування протипожежних поясів із волокнистих і зернистих матеріалів на розчині	1 м3	0,558	<u>1694,64</u> 1687,81	- -	946	942	- -	<u>16,1900</u> -	<u>9,03</u> -
205	& С111-31-В1-В2 варіант 3	мін.вата VENTIROCK PLUS (150/01000/0600)	м2	3,906	<u>1324,82</u> -	- -	5175	-	- -	- -	- -
206	С111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	22,32	<u>14,71</u> -	- -	328	-	- -	- -	- -
207	КБ12-7-2	Улаштування примикань	100м	0,093	<u>7795,79</u> 6595,52	<u>564,75</u> 209,55	725	613	<u>53</u> 19	<u>66,3600</u> 1,7249	<u>6,17</u> 0,16
208	& С111-852-4-1И варіант 2	Покрівельна не армована мембрана Protan світло-сіра F91 2,2*15м	м2	8,84	<u>625,48</u> -	- -	5529	-	- -	- -	- -
209	С1555-112 варіант 2	Геотекстиль термічно фіксований нетканий Protan 300 г/м2	м2	11,16	<u>146,99</u> -	- -	1640	-	- -	- -	- -
210	& С123-528-1 варіант 9	Парапетний фартук із оцинкованого металу з ПВХ-ламінацією	пм	9,3	<u>1016,11</u> -	- -	9450	-	- -	- -	- -
211	& С1-4-1-С варіант 5	Скоба для кріплення парапетного фартуха крок 300мм	шт	31	<u>205,29</u> -	- -	6364	-	- -	- -	- -
212	& С123-528-1 варіант 8	Металевий крапельник з ПВХ- ламінацією	пм	9,3	<u>668,80</u> -	- -	6220	-	- -	- -	- -
213	КБ10-5-1	Установлення елементів каркаса з брусів	м3	0,279	<u>14361,93</u> 3300,82	- -	4007	921	- -	<u>35,5500</u> -	<u>9,92</u> -
214	КБ12-1-7	Влаштування парапету по вузлу 13 Улаштування додаткового шару покрівельних рулонних наплавлених матеріалів	100м2	0,29	<u>1629,19</u> 955,97	<u>195,23</u> 72,63	472	277	<u>57</u> 21	<u>9,1700</u> 0,5980	<u>2,66</u> 0,17
215	& С111-852-4-1И варіант 2	Покрівельна не армована мембрана Protan світло-сіра F91 2,2*15м	м2	29	<u>625,48</u> -	- -	18139	-	- -	- -	- -
216	КБ10-5-1	Установлення елементів каркаса з брусів	м3	0,29	<u>14361,93</u> 3300,82	- -	4165	957	- -	<u>35,5500</u> -	<u>10,31</u> -
217	КБ10-5-1	По вузлу 14 Установлення елементів каркаса з брусів	м3	0,3	<u>14361,93</u> 3300,82	- -	4309	990	- -	<u>35,5500</u> -	<u>10,67</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218	КБ10-55-1	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів	10м3	0,03	<u>5136,86</u> 1194,92	<u>23,13</u> 5,72	154	36	<u>1</u> -	<u>12,3200</u> 0,0550	<u>0,37</u> -
219	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,063	<u>8860,86</u> 5771,28	- -	558	364	- -	<u>55,3600</u> -	<u>3,49</u> -
220	& С113-965- В8-В1-В1 варіант 1	Водостічна труба D110мм (в комплекті з фітингами та кріпленнями)	м	6,552	<u>1290,54</u> -	- -	8456	-	- -	- -	- -
221	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,0063	<u>13555,65</u> 12552,26	<u>226,54</u> 68,32	85	79	<u>1</u> -	<u>132,8000</u> 0,5247	<u>0,84</u> -
222	& С123-528- 1 варіант 3	Металева планка з ПВХ-ламінацією	мм	6,3	<u>367,39</u> -	- -	2315	-	- -	- -	- -
223	КБ20-23-1	Установлення флюгарок	шт	12	<u>466,34</u> 437,42	<u>7,98</u> 2,84	5596	5249	<u>96</u> 34	<u>4,5100</u> 0,0266	<u>54,12</u> 0,32
224	С130-262 варіант 3	Флюгарки	шт	12	<u>2238,51</u> -	- -	26862	-	- -	- -	- -
225	КБ9-29-1 тех.ч. п.1.3.2 к(труд)=1,1	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожою /по залізобетонних і кам'яних опорах/	т	0,634	<u>11698,06</u> 5302,57	<u>5921,72</u> 2121,51	7417	3362	<u>3754</u> 1345	<u>50,8640</u> 16,0249	<u>32,25</u> 10,16
226	С121-650	Огорожа сходових прорізів, сходові марші, пожежні сходи	т	0,634	<u>137785,01</u> -	- -	87356	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 10					4710207	204230	<u>90373</u> 32308		<u>2207,27</u> 264,64
		Разом будівельні роботи, грн.					4710207				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4415604				
		всього заробітна плата, грн.					236538				
		Загальновиробничі витрати, грн.					132312				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					287,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					47566				
		Всього будівельні роботи, грн.					4842519				

		Всього по розділу 10					4842519				
		Розділ 11. Ганки									
		Ганок № 1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
227	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт Ганок № 8	100м2	1,145	<u>94302.61</u> 16034,58	<u>50.08</u> 43,95	107976	18360	<u>57</u> 50	<u>155.6000</u> 0,3996	<u>178.16</u> 0,46
228	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,405	<u>94302.61</u> 16034,58	<u>50.08</u> 43,95	38193	6494	<u>20</u> 18	<u>155.6000</u> 0,3996	<u>63.02</u> 0,16
229	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,495	<u>101598.62</u> 24172,44	<u>47.30</u> 41,51	50291	11965	<u>23</u> 21	<u>234.5700</u> 0,3774	<u>116.11</u> 0,19
230	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,42	<u>9947.25</u> 4919,33	<u>3547.93</u> 1206,83	4178	2066	<u>1490</u> 507	<u>50.7200</u> 9,3275	<u>21.3</u> 3,92
231	& С111-18041-3 варіант 1	Профлист, СН-44	м2	48,3	<u>342.35</u> -	-	16536	-	-	-	-
232	КБ10-14-6	Підшивання стелі сталлю покрівельною оцинкованою по дереву	100м2	0,36	<u>3646.94</u> 3552,40	-	1313	1279	-	<u>39.3400</u> -	<u>14.16</u> -
233	& С111-18041-3 варіант 3	Профлист, СН-10	м2	41,4	<u>284.42</u> -	-	11775	-	-	-	-
234	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,036	<u>13555.65</u> 12552,26	<u>226.54</u> 68,32	488	452	<u>8</u> 2	<u>132.8000</u> 0,5247	<u>4.78</u> 0,02
235	& С111-18041-3 варіант 2	Сталь листовая оцинкованная, з ПВХ ламінацією	м2	4,14	<u>1182.35</u> -	-	4895	-	-	-	-
236	КБ12-18-5	Утеплення покриттів плитами з легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо	100м2	0,07	<u>6141.83</u> 4321,93	<u>1819.90</u> 678,78	430	303	<u>127</u> 48	<u>47.4000</u> 5,5893	<u>3.32</u> 0,39
237	& С111-856-11 варіант 1	мін.вата MONROCK MAX E (2000x1200x 100 (12уп./пал.))	м2	7,35	<u>1674.60</u> -	-	12308	-	-	-	-
238	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	100м2	0,07	<u>740.66</u> 644,74	<u>11.10</u> 10,14	52	45	<u>1</u> 1	<u>7.1400</u> 0,1020	<u>0.5</u> 0,01
239	С1555-112 варіант 1	Паробар'єрна плівка Strotex PI N-110 (A) (110 1,5 м*50м)	м2	8,05	<u>34.13</u> -	-	275	-	-	-	-
240	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	0,07	<u>11266.07</u> 3280,04	<u>2165.86</u> 783,40	789	230	<u>152</u> 55	<u>38.3900</u> 6,4686	<u>2.69</u> 0,45
241	КБ12-22-2 К=10	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	100м2	0,07	<u>2060.22</u> 59,81	<u>143.46</u> 51,04	144	4	<u>10</u> 4	<u>0.7000</u> 0,4190	<u>0.05</u> 0,03
242	КБ12-18-5	Утеплення покриттів плитами з легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо	100м2	0,265	<u>6141.83</u> 4321,93	<u>1819.90</u> 678,78	1628	1145	<u>483</u> 180	<u>47.4000</u> 5,5893	<u>12.56</u> 1,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
243	& C111-856-11 варіант 1	мін.вата MONROCK MAX E (2000x1200x 100 (12уп./пал.))	м2	26,8315	<u>1674,60</u>	-	44932	-	-	-	-
244	KP8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки Паробар'єрна плівка Strotex PI N-110 (A)	100м2	0,265	<u>740,66</u>	<u>11,10</u>	196	171	<u>3</u>	<u>7,1400</u>	<u>1,89</u>
245	C1555-112 варіант 1	Паробар'єрна плівка Strotex PI N-110 (A) (110 1,5 м*50м)	м2	30,475	<u>34,13</u>	-	1040	-	-	-	-
246	KB12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	0,265	<u>11266,07</u>	<u>2165,86</u>	2986	869	<u>574</u>	<u>38,3900</u>	<u>10,17</u>
247	KB12-22-2 K=10	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	100м2	0,265	<u>2060,22</u>	<u>143,46</u>	546	16	<u>38</u>	<u>0,7000</u>	<u>0,19</u>
248	KB12-1-7	Улаштування покрівлі із мембрани	100м2	0,265	<u>1151,20</u>	<u>195,23</u>	305	253	<u>52</u>	<u>9,1700</u>	<u>2,43</u>
249	& C111-852-4-1И варіант 1	Protan SE 1,8 світло-сіра F91 2,2 * 15м Покрівельна мембрана армована сіткою з поліестеру	м2	29,15	<u>779,71</u>	-	22729	-	-	-	-
250	KB12-1-7	Улаштування покрівлі із мембрани	100м2	0,11	<u>1151,20</u>	<u>195,23</u>	127	105	<u>22</u>	<u>9,1700</u>	<u>1,01</u>
251	& C111-852-4-1И варіант 2	Покрівельна не армована мембрана Protan світло-сіра F91 2,2*15м	м2	12,1	<u>625,48</u>	-	7568	-	-	-	-
252	KB10-36-1	Установлення каркаса з брусів	м3	0,04	<u>18331,29</u>	<u>63,55</u>	733	266	<u>3</u>	<u>61,3900</u>	<u>2,46</u>
253	KB12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,012	<u>13555,65</u>	<u>226,54</u>	163	151	<u>3</u>	<u>132,8000</u>	<u>1,59</u>
254	& C111-826-5ИИ варіант 1	Металевий крапельник з ПВХ- ламінацією	м	12	<u>234,75</u>	-	2817	-	-	-	-
255	KP8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,152	<u>8860,86</u>	-	1347	877	-	<u>55,3600</u>	<u>8,41</u>
256	& C113-965-B8-B1-B1 варіант 3	Водостічна ринва D200мм (в комплекті з фітінгами та кріпленням)	м	11,752	<u>795,84</u>	-	9353	-	-	-	-
257	& C113-965-B8-B1-B1 варіант 4	Водостічна труба D120мм (в комплекті з фітінгами та кріпленням)	м	4,056	<u>1122,24</u>	-	4552	-	-	-	-
258	& C113-1489-1-B8-B1	Воронка	шт	11	<u>5278,92</u>	-	58068	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
259	& C113-1466-B6 варіант 2	Коліно труби діам.120мм	шт	2	<u>134,87</u>	-	270	-	-	-	-
260	KB7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,391	<u>7845,40</u> 6273,77	<u>924,49</u> 239,78	3068	2453	<u>361</u> 94	<u>60,1800</u> 2,2464	<u>23,53</u> 0,88
261	C111-825 варіант 1	Поручень П-1	пм	36,4	<u>17418,25</u>	-	634024	-	-	-	-
262	C111-825 варіант 4	Поручень П-2	пм	2,7	<u>15519,52</u>	-	41903	-	-	-	-
263	C111-825 варіант 5	ОГ-1 (висота 1000мм)	пм	2,7	<u>13173,52</u>	-	35569	-	-	-	-
264	KB8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків Ганок № 9	1 м3	0,72	<u>5752,77</u> 483,98	<u>66,23</u> 31,12	4142	348	<u>48</u> 22	<u>4,9900</u> 0,2601	<u>3,59</u> 0,19
265	KB11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0123	<u>94302,61</u> 16034,58	<u>50,08</u> 43,95	1160	197	<u>1</u> 1	<u>155,6000</u> 0,3996	<u>1,91</u> -
266	KB15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,021	<u>101598,62</u> 24172,44	<u>47,30</u> 41,51	2134	508	<u>1</u> 1	<u>234,5700</u> 0,3774	<u>4,93</u> 0,01
267	KB9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,032	<u>9947,25</u> 4919,33	<u>3547,93</u> 1206,83	318	157	<u>114</u> 39	<u>50,7200</u> 9,3275	<u>1,62</u> 0,3
268	& C111-18041-3 варіант 1	Профлист, СН-44	м2	3,68	<u>342,35</u>	-	1260	-	-	-	-
269	KB12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,006	<u>13555,65</u> 12552,26	<u>226,54</u> 68,32	81	75	<u>1</u> -	<u>132,8000</u> 0,5247	<u>0,8</u> -
270	& C111-18041-3 варіант 2	Сталь листовая оцинкованная, з ПВХ ламінацією	м2	0,69	<u>1182,35</u>	-	816	-	-	-	-
271	KB15-80-4	Опорядження стін фасадів ТПК панелями без утеплення з риштувань	100 м2	0,16	<u>331117,11</u> 14069,12	<u>317,53</u> 132,97	52979	2251	<u>51</u> 21	<u>126,0900</u> 1,1436	<u>20,17</u> 0,18
272	KP8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,037	<u>8860,86</u> 5771,28	-	328	214	-	<u>55,3600</u>	<u>2,05</u>
273	& C113-965-B8-B1-B1 варіант 5	Водостічна ринва D125мм (в комплекті з фітінгами та крепленням)	м	11,752	<u>663,24</u>	-	7794	-	-	-	-
274	& C113-965-B8-B1-B1 варіант 6	Водостічна труба D 89мм (в комплекті з фітінгами та крепленням)	м	4,056	<u>1071,24</u>	-	4345	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
275	& C113-1466-B6 варіант 3	Коліно труби діам.89мм	шт	2	<u>107,33</u>	-	215	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 11					1199139	51254	<u>3643</u> 1318		<u>503,4</u> 10,77
		Разом будівельні роботи, грн.					1199139				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1144242				
		всього заробітна плата, грн.					52572				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28694				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					61,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10205				
		Всього будівельні роботи, грн.					1227833				

		Всього по розділу 11					1227833				
		Разом прямі витрати по кошторису					18830320	1819747	<u>246419</u> 87712		<u>17696,77</u> 714,4
		Разом будівельні роботи, грн.					18830320				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16764154				
		всього заробітна плата, грн.					1907459				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1004518				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2084,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					344736				
		Всього будівельні роботи, грн.					19834838				

		Всього по кошторису					19834838				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					20495,85				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2252195				


Склав



Т. В. Лавриненко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



Ю. В. Краснокутський

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи I-III ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260, вулиця Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва (6-й Пусковий комплекс)
05-02/2022

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на Конструктивні рішення

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи I-III ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260, вулиця Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва. Будівля школи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 10002,664 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 5,11482 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 573,319 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КРЗ-10-1	05-02/2022-КБ, л.8 Забивання тріщин у цегляних стінах цементним розчином	10 м	4,5	<u>657,96</u> 644,05	<u>13,91</u> 12,21	2961	2898	<u>63</u> 55	<u>6.4800</u> 0,1110	<u>29,16</u> 0,5
		Розділ 1. Каркас в осях 8-13, Г/1-Л на відм. 0,000, л.23									
2	КБ9-17-1 тех.ч. п.1.3.5 к(труд)=1,03	Колона К1 Монтаж колон одноповерхових і багатопверхових будівель і кранових естакад висотою до 25 м суцільного перерізу масою до 1,0 т /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/	т	3	<u>4199,56</u> 1569,54	<u>2377,07</u> 873,93	12599	4709	<u>7131</u> 2622	<u>15.4088</u> 6,8778	<u>46,23</u> 20,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КБ9-48-2	Електродугове зварювання при монтажі опорних частин каркасів [колон, підкранових балок] одноповерхових виробничих будівель	т	3	<u>433,72</u> 280,40	<u>99,26</u> 5,14	1301	841	<u>298</u> 15	<u>2,1400</u> 0,0480	<u>6,42</u> 0,14
4	С121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колон, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	3	<u>103960,46</u> -	<u>-</u> -	311881	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КБ9-18-1 тех.ч. п.1.3.5 к(труд)=1,03	Монтаж одиночних балок на відмітці до 25 м масою до 1 т /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/	т	9	<u>6794,21</u> 2372,19	<u>3794,90</u> 1402,91	61148	21350	<u>34154</u> 12626	<u>23,5664</u> 10,7232	<u>212,1</u> 96,51
6	КБ9-48-2	Електродугове зварювання при монтажі опорних частин каркасів [колон, підкранових балок] одноповерхових виробничих будівель	т	9	<u>433,72</u> 280,40	<u>99,26</u> 5,14	3903	2524	<u>893</u> 46	<u>2,1400</u> 0,0480	<u>19,26</u> 0,43
7	С121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колон, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	9	<u>103960,46</u> -	<u>-</u> -	935644	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КБ9-24-1 тех.ч. п.1.3.5 к(труд)=1,03	Вертикальні зв'язі вВ1, вВ2 Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнutoзварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/	т	1,05	<u>13487,12</u> 9030,93	<u>4224,12</u> 1558,92	14161	9482	<u>4435</u> 1637	<u>93,1120</u> 11,7976	<u>97,77</u> 12,39
9	С1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	1,05	<u>48787,33</u> -	<u>-</u> -	51227	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ6-17-9	Стіна См1 Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою понад 3 м до 6 м, товщиною понад 200 мм до 300 мм	100м3	0,112	<u>799194,15</u> 119456,84	<u>32043,04</u> 13244,85	89510	13379	<u>3589</u> 1483	<u>1201,9000</u> 111,3145	<u>134,61</u> 12,47
11	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0498	<u>46855,97</u> -	<u>-</u> -	2333	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	С124-23 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500, діаметр 14 мм	т	1,2221	<u>37929,00</u> -	<u>-</u> -	46353	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					1530060	52285	<u>50500</u> 18429		<u>516,39</u> 142,57
		Разом будівельні роботи, грн.					1530060				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					1427275 70714 37551 79,07 13078 1567611 1567611				
		Розділ 2. Каркас в осях 8-14, Г/1-Л на відм. +3,300 л.24									
13	КБ9-17-1 тех.ч. п.1.3.5 к(труд)=1,03	Колона К1 Монтаж колон одноповерхових і багатопверхових будівель і кранових естакад висотою до 25 м суцільного перерізу масою до 1,0 т /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/	т	6,9	<u>4199,56</u> 1569,54	<u>2377,07</u> 873,93	28977	10830	<u>16402</u> 6030	<u>15,4088</u> 6,8778	<u>106,32</u> 47,46
14	КБ9-48-2	Електродугове зварювання при монтажі опорних частин каркасів [колон, підкранових балок] одноповерхових виробничих будівель	т	6,9	<u>433,72</u> 280,40	<u>99,26</u> 5,14	2993	1935	<u>685</u> 35	<u>2,1400</u> 0,0480	<u>14,77</u> 0,33
15	С121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т Балки Б1, Б4, Бд2	т	6,9	<u>103960,46</u> -	<u>-</u> -	717327	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КБ9-18-1 тех.ч. п.1.3.5 к(труд)=1,03	Монтаж одиночних балок на відмітці до 25 м масою до 1 т /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/	т	14,25	<u>6794,21</u> 2372,19	<u>3794,90</u> 1402,91	96817	33804	<u>54077</u> 19991	<u>23,5664</u> 10,7232	<u>335,82</u> 152,81
17	КБ9-48-2	Електродугове зварювання при монтажі опорних частин каркасів [колон, підкранових балок] одноповерхових виробничих будівель	т	14,25	<u>433,72</u> 280,40	<u>99,26</u> 5,14	6181	3996	<u>1414</u> 73	<u>2,1400</u> 0,0480	<u>30,5</u> 0,68

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КБ9-17-1 тех.ч. п.1.3.5 к(труд)=1,03	Монтаж колон одноповерхових і багатоповерхових будівель і кранових естакад висотою до 25 м суцільного перерізу масою до 1,0 т /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/	т	2,7	<u>4199,56</u> 1569,54	<u>2377,07</u> 873,93	11339	4238	<u>6418</u> 2360	<u>15,4088</u> 6,8778	<u>41,6</u> 18,57
25	КБ9-48-2	Електродугове зварювання при монтажі опорних частин каркасів [колон, підкранових балок] одноповерхових виробничих будівель	т	2,7	<u>433,72</u> 280,40	<u>99,26</u> 5,14	1171	757	<u>268</u> 14	<u>2,1400</u> 0,0480	<u>5,78</u> 0,13
26	С121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т Ферма Ф1	т	2,7	<u>103960,46</u> -	-	280693	-	-	-	-
27	КБ9-22-1 тех.ч. п.1.3.5 к(труд)=1,03	Монтаж кроквяних і підкроквяних ферм на висоті до 25 м прогоном до 24 м, масою до 3 т /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/	т	6,42	<u>9343,11</u> 3676,31	<u>5247,60</u> 1956,85	59983	23602	<u>33690</u> 12563	<u>37,9040</u> 15,4292	<u>243,34</u> 99,06
28	КБ9-48-2	Електродугове зварювання при монтажі опорних частин каркасів [колон, підкранових балок] одноповерхових виробничих будівель	т	6,42	<u>433,72</u> 280,40	<u>99,26</u> 5,14	2784	1800	<u>637</u> 33	<u>2,1400</u> 0,0480	<u>13,74</u> 0,31
29	С121-757	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,5 до 1,0 т Прогон П1	т	6,42	<u>97257,07</u> -	-	624390	-	-	-	-
30	КБ9-18-1 тех.ч. п.1.3.5 к(труд)=1,03	Монтаж одиночних балок на відмітці до 25 м масою до 1 т /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/	т	1,65	<u>6794,21</u> 2372,19	<u>3794,90</u> 1402,91	11210	3914	<u>6262</u> 2315	<u>23,5664</u> 10,7232	<u>38,88</u> 17,69
31	КБ9-48-2	Електродугове зварювання при монтажі опорних частин каркасів [колон, підкранових балок] одноповерхових виробничих будівель	т	1,65	<u>433,72</u> 280,40	<u>99,26</u> 5,14	716	463	<u>164</u> 8	<u>2,1400</u> 0,0480	<u>3,53</u> 0,08
32	С121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	1,65	<u>103960,46</u> -	-	171535	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	КБ9-18-1 тех.ч. п.1.3.5 к(труд)=1,03	Балки Б1, Б4, Бд2 Монтаж одиночних балок на відмітці до 25 м масою до 1 т /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/	т	16,3	<u>6794,21</u> 2372,19	<u>3794,90</u> 1402,91	110746	38667	<u>61857</u> 22867	<u>23,5664</u> 10,7232	<u>384,13</u> 174,79
34	КБ9-48-2	Електродугове зварювання при монтажі опорних частин каркасів [колон, підкранових балок] одноповерхових виробничих будівель	т	16,3	<u>433,72</u> 280,40	<u>99,26</u> 5,14	7070	4571	<u>1618</u> 84	<u>2,1400</u> 0,0480	<u>34,88</u> 0,78
35	С121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колон, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	16,3	<u>103960,46</u> -	-	1694555	-	-	-	-
36	КБ9-24-1 тех.ч. п.1.3.5 к(труд)=1,03	Вертикальні зв'язі вВ1, вВ2 Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнutoзварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/	т	1,6	<u>13487,12</u> 9030,93	<u>4224,12</u> 1558,92	21579	14449	<u>6759</u> 2494	<u>93,1120</u> 11,7976	<u>148,98</u> 18,88
37	С1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	1,6	<u>48787,33</u> -	-	78060	-	-	-	-
38	КБ6-17-9	См1 Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою понад 3 м до 6 м, товщиною понад 200 мм до 300 мм	100м3	0,1531	<u>799194,15</u> 119456,84	<u>32043,04</u> 13244,85	122357	18289	<u>4906</u> 2028	<u>1201,9000</u> 111,3145	<u>184,01</u> 17,04
39	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,061	<u>46855,97</u> -	-	2858	-	-	-	-
40	С124-23 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500, діаметр 14 мм	т	1,523	<u>37929,00</u> -	-	57766	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					3258812	110750	<u>122579</u> 44766		<u>1098,87</u> 347,33
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					3258812				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3025483				
		всього заробітна плата, грн.					155516				
		Загальновиробничі витрати, грн.					82486				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					173,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					28701				
		Всього будівельні роботи, грн.					3341298				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					4007 8,31 1372 255515				
		Всього по розділу 4					255515				
47	КБ6-22-1	Розділ 5. Плита в осях 8/1-13, Г/1-Л на відм. +9,900 л.26 <i>Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм</i>	100м3	0,025	<u>817527,02</u> 95888,49	<u>17988,92</u> 8004,64	20438	2397	<u>450</u> 200	<u>964,7700</u> 67,3508	<u>24,12</u> 1,68
48 & C111-32-B2	Профлист ТП 85		м2	20,8	<u>518,11</u> -	-	10777	-	-	-	-
49	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500с, діаметр 8 мм	т	0,1152	<u>50539,60</u> -	-	5822	-	-	-	-
50	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500с, діаметр 12 мм	т	0,072	<u>48329,19</u> -	-	3480	-	-	-	-
51	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,016	<u>44749,22</u> -	-	716	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					41233	2397	<u>450</u> 200		<u>24,12</u> 1,68
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					41233 38386 2597 1430 3,1 512 42663				
		Всього по розділу 5					42663				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 6. Плита на відм.на відм. 0,000 в осях Г1/-Л, 9-13 л.27									
52	КБ6-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,179	<u>817527,02</u> 95888,49	<u>17988,92</u> 8004,64	146337	17164	<u>3220</u> 1433	<u>964,7700</u> 67,3508	<u>172,69</u> 12,06
53	& С111-32-В2 варіант 1	Профлист ТП 85	м2	150	<u>518,11</u> -	- -	77717	-	- -	- -	- -
54	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500с, діаметр 8 мм	т	0,8264	<u>50539,60</u> -	- -	41766	-	- -	- -	- -
55	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500с, діаметр 12 мм	т	0,5094	<u>48329,19</u> -	- -	24619	-	- -	- -	- -
56	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,1132	<u>44749,22</u> -	- -	5066	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					295505	17164	<u>3220</u> 1433		<u>172,69</u> 12,06
		Разом будівельні роботи, грн.					295505				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					275121				
		всього заробітна плата, грн.					18597				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10241				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3666				
		Всього будівельні роботи, грн.					305746				

		Всього по розділу 6					305746				
		Розділ 7. Плита на відм. +3,300 в осях Г1/-Л, 9-13л.28									
57	КБ6-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,179	<u>817527,02</u> 95888,49	<u>17988,92</u> 8004,64	146337	17164	<u>3220</u> 1433	<u>964,7700</u> 67,3508	<u>172,69</u> 12,06
58	& С111-32-В2 варіант 1	Профлист ТП 85	м2	150	<u>518,11</u> -	- -	77717	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500с, діаметр 8 мм	т	0,8264	<u>50539,60</u>	-	41766	-	-	-	-
60	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500с, діаметр 12 мм	т	0,5094	<u>48329,19</u>	-	24619	-	-	-	-
61	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,1132	<u>44749,22</u>	-	5066	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					295505	17164	<u>3220</u> 1433		<u>172,69</u> 12,06
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					295505 275121 18597 10241 22,17 3666 305746				
		----- Всього по розділу 7					305746				
62	КБ6-22-1	Розділ 8. Плита на відм. +6,600 в осях Г1/-Л, 8-14 л.29 Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,278	<u>817527,02</u> 95888,49	<u>17988,92</u> 8004,64	227273	26657	<u>5001</u> 2225	<u>964,7700</u> 67,3508	<u>268,21</u> 18,72
63	& C111-32-В2 варіант 1	Профлист ТП 85	м2	232	<u>518,11</u>	-	120202	-	-	-	-
64	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500с, діаметр 8 мм	т	1,278	<u>50539,60</u>	-	64590	-	-	-	-
65	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500с, діаметр 12 мм	т	0,7875	<u>48329,19</u>	-	38059	-	-	-	-
66	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,175	<u>44749,22</u>	-	7831	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					457955	26657	<u>5001</u> 2225		<u>268,21</u> 18,72
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					457955 426297				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					28882 15905 34,43 5694 473860				
		Всього по розділу 8					473860				
67	КБ6-22-1	Розділ 9. Плита на відм. +9,900 в осях Г1/-Л, 8-134 л.30 <i>Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм</i>	100м3	0,512	<u>817527.02</u> 95888,49	<u>17988.92</u> 8004,64	418574	49095	<u>9210</u> 4098	<u>964,7700</u> 67,3508	<u>493,96</u> 34,48
68	& С111-32-В2 варіант 1	Профлист ТП 85	м2	427	<u>518,11</u> -	<u>-</u> -	221233	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500с, діаметр 8 мм	т	2,352	<u>50539,60</u> -	<u>-</u> -	118869	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500с, діаметр 12 мм	т	1,449	<u>48329,19</u> -	<u>-</u> -	70029	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,322	<u>44749,22</u> -	<u>-</u> -	14409	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 9					843114	49095	<u>9210</u> 4098		<u>493,96</u> 34,48
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					843114 784809 53193 29294 63,41 10487 872408				
		Всього по розділу 9					872408				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 10. Сходова клітина в осях осях 8-9, К-Л									
72	КБ7-53-11	Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, парпетів та ін.] масою до 0,5 т	100шт	0,66	<u>28868,48</u> 15033,57	<u>2245,18</u> 862,04	19053	9922	<u>1482</u> 569	<u>149,3500</u> 7,8488	<u>98,57</u> 5,18
73	К589111-27 варіант 1	Східці з/б марки ЛС15-1 ГОСТ 8717.0-84 ГОСТ 8717.1-84(Ф325)	шт	66	<u>1160,67</u> -	<u>-</u> -	76604	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	КБ9-18-1 тех.ч. п.1.3.5 к(труд)=1,03	Монтаж одиночних балок на відмітці до 25 м масою до 1 т /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/	т	1,12	<u>6794,21</u> 2372,19	<u>3794,90</u> 1402,91	7610	2657	<u>4250</u> 1571	<u>23,5664</u> 10,7232	<u>26,39</u> 12,01
75	КБ9-48-2	Електродугове зварювання при монтажі опорних частин каркасів [колон, підкранових балок] одноповерхових виробничих будівель	т	1,12	<u>433,72</u> 280,40	<u>99,26</u> 5,14	486	314	<u>111</u> 6	<u>2,1400</u> 0,0480	<u>2,4</u> 0,05
76	С121-649	Косоури	т	1,12	<u>80083,16</u> -	<u>-</u> -	89693	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 10					193446	12893	<u>5843</u> 2146		<u>127,36</u> 17,24
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					193446 174710 15039 8129 17,35 2870 201575				

		Всього по розділу 10					201575				
		Разом прямі витрати по кошторису					9744146	375192	<u>290239</u> 107496		<u>3727,29</u> 839,51
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9744146 9078715 482688 258518 548,02 90631				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					10002664				

		Всього по кошторису					10002664				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					5114,82				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					573319				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Т. В. Лавриненко

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Ю. В. Краснокутський

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи I-III ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260, вулиця Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва (6-й Пусковий комплекс)
05-02/2022

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на Водопостачання та каналізація

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи I-III ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260, вулиця Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва. Будівля школи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 150,457 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,30372 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 34,297 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Водопровід господарчо-питний внутрішній В1									
1	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,15	<u>18152,98</u> 9737,07	<u>4781,23</u> 2549,09	2723	1461	<u>717</u> 382	<u>89,9000</u> 24,7574	<u>13,49</u> 3,71
2	С113-1681	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм	м	15	<u>71,15</u> -	-	1067	-	-	-	-
3	ПР26-5004	Ізоляція трубопроводів ізоляцією Ізофом [Мерілон]	100 п.м	0,08	<u>399,16</u> 382,68	<u>16,17</u> 6,57	32	31	<u>1</u> 1	<u>4,0500</u> 0,0630	<u>0,32</u> 0,01
4	& С111-1747-1И-В3-1 варіант 8	Thermaflex FRZ двн.22 (товщ.13мм)	м	8,24	<u>52,89</u> -	-	436	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& C113-1793-11 варіант 4	Гильза проходна вогнезахісна, для труб ф 20х2,8мм	шт	3	<u>999,72</u> -	- -	2999	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					7257	1492	<u>718</u> 383		<u>13,81</u> 3,72
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					7257 5047 1875 963 1,84 304 8220				
		----- Всього по розділу 1					8220				
6	КБ16-14-12	Розділ 2. Гаряче водопостачання Т3, Т4 Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	1,7	<u>18152,98</u> 9737,07	<u>4781,23</u> 2549,09	30860	16553	<u>8128</u> 4333	<u>89.9000</u> 24,7574	<u>152,83</u> 42,09
7	C113-1689	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20х3,4 мм	м	170	<u>34,70</u> -	- -	5899	-	- -	- -	- -
8	ПР26-5004	Ізоляція трубопроводів ізоляцією Ізофом [Мерілон]	100 п.м	0,5	<u>399,16</u> 382,68	<u>16,17</u> 6,57	200	191	<u>8</u> 3	<u>4.0500</u> 0,0630	<u>2,03</u> 0,03
9	& C111-1747-1И-ВЗ-1 варіант 8	Thermaflex FRZ двн.22 (товщ.13мм)	м	51,5	<u>52,89</u> -	- -	2724	-	- -	- -	- -
10	& C113-1793-11 варіант 4	Гильза проходна вогнезахісна, для труб ф 20х2,8мм	шт	3	<u>999,72</u> -	- -	2999	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					42682	16744	<u>8136</u> 4336		<u>154,86</u> 42,12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					42682 17802 21080				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					10841 20,66 3416 53523 53523				
		Розділ 3. Каналізація побутова К1 Санітарне-технічне обладнання									
11	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	0,3	<u>3958,71</u> 3412,91	<u>253,73</u> 93,92	1188	1024	<u>76</u> 28	<u>31,9800</u> 0,8669	<u>9,59</u> 0,26
12	С130-650 варіант 1	Умивальник керамічний (комплектно); сифоном	комплект	3	<u>6680,15</u> -	<u>-</u> -	20040	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	С130-616 варіант 1	Змішувач умивальника типу Зм-Ум ДР НА ДСТУ Б В.2.5-10-97	комплект	3	<u>1466,77</u> -	<u>-</u> -	4400	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КБ17-1-10	Установлення піддонів душових чавунних і сталених мілких	10компл.	0,2	<u>2611,82</u> 1634,72	<u>646,53</u> 235,07	522	327	<u>129</u> 47	<u>16,2400</u> 2,1845	<u>3,25</u> 0,44
15	С130-539 варіант 1	Піддони душові	шт	2	<u>6950,51</u> -	<u>-</u> -	13901	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	0,2	<u>1332,27</u> 1243,40	<u>-</u> -	266	249	<u>-</u> -	<u>11,4800</u> -	<u>2,3</u> -
17	С130-616 варіант 2	Змішувач умивальника типу Зм-ДшДРнШл	комплект	2	<u>3812,77</u> -	<u>-</u> -	7626	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,05	<u>10715,58</u> 10534,84	<u>84,53</u> 30,08	536	527	<u>4</u> 2	<u>95,7800</u> 0,2700	<u>4,79</u> 0,01
19	С130-1199 варіант 1	Труба каналізаційна пластикова, діаметр 50х1,8 мм	м	5	<u>88,05</u> -	<u>-</u> -	440	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,12	<u>10503,88</u> 10101,48	<u>173,28</u> 62,57	1260	1212	<u>21</u> 8	<u>91,8400</u> 0,5652	<u>11,02</u> 0,07
21	С1630-1 варіант 1	Труба каналізаційна пластикова, діаметр 100х2,7 мм	м	12	<u>213,75</u> -	<u>-</u> -	2565	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	С113-1478	Ревізія ПВХ діам. 110 мм	шт	2	<u>208,59</u> -	<u>-</u> -	417	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& С113-1793-11 варіант 6	Протипожежна муфта Фенікс ППМ-110 для труби Ду 100 мм	шт	5	<u>234,72</u> -	<u>-</u> -	1174	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					54335	3339	<u>230</u> 85		<u>30,95</u> 0,78
		Разом будівельні роботи, грн.					54335				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					50766				
		всього заробітна плата, грн.					3424				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1754				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					551				
		Всього будівельні роботи, грн.					56089				

		Всього по розділу 3					56089				
24	КБ16-13-2	Розділ 4. Каналізація дощова К2 <i>Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм</i>	100м	0,31	<u>10503,88</u> 10101,48	<u>173,28</u> 62,57	3256	3131	<u>54</u> 19	<u>91,8400</u> 0,5652	<u>28,47</u> 0,18
25	С1630-1 варіант 1	Труба каналізаційна пластикова, діаметр 100х2,7 мм	м	31	<u>213,75</u> -	-	6626	-	-	-	-
26	С130-262 варіант 1	Вронка водостічна с електроприводом, 100мм	шт	3	<u>6009,71</u> -	-	18029	-	-	-	-
27	С130-262 варіант 2	Компенсаційний патрубок селистичноюманжетою, 100мм	шт	3	<u>360,95</u> -	-	1083	-	-	-	-
28	С113-1478	Ревізія ПВХ діам. 110 мм	шт	3	<u>208,59</u> -	-	626	-	-	-	-
29	& С113-1793-11 варіант 6	Протипожежна муфта Фенікс ППМ-110 для трубі Ду 100 мм	шт	6	<u>234,72</u> -	-	1408	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					31028	3131	<u>54</u> 19		<u>28,47</u> 0,18
		Разом будівельні роботи, грн.					31028				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					27843				
		всього заробітна плата, грн.					3150				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1597				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					497				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					32625				

		Всього по розділу 4					32625				
		Разом прямі витрати по кошторису					135302	24706	<u>9138</u>		<u>228,09</u>
									<u>4823</u>		<u>46,8</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					135302				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					101458				
		всього заробітна плата, грн.					29529				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15155				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					28,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4768				
		Всього будівельні роботи, грн.					150457				

		Всього по кошторису					150457				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					303,72				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					34297				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Т. В. Лавриненко

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ю. В. Краснокутський

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи I-III ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260, вулиця Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва (6-й Пусковий комплекс)
05-02/2022

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на Опалення тв вентиляція

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи I-III ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260, вулиця Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва. Будівля школи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2092,552 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,54706 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 169,683 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вентиляція і кондиціонування									
		ПВ-2									
1	& С130-122-1	Вентиляційний рекуператор Prana 150	шт	5	<u>15580,86</u>	-	77904	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
		ПВ-8									
2	& С130-122-1	Вентиляційний рекуператор Prana 150	шт	5	<u>15580,86</u>	-	77904	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
		ПВ-6									
3	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>8234,16</u>	<u>443,01</u>	8234	6862	<u>443</u>	<u>68,1700</u>	<u>68,17</u>
					6861,99	123,16			123	1,1154	1,12
4	1715-10068	Компактна припливно-витяжна вентиляція	шт	1	<u>190302,00</u>	-	190302	-	-	-	-
	варіант 6	Aerostart-EC-CF-900-G			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	1,2	<u>1682,55</u> 948,56	<u>7,98</u> 2,84	2019	1138	<u>10</u> 3	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>11,74</u> 0,03
6	КБ20-15-2	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 355 мм	шт	2	<u>380,74</u> 270,34	<u>19,94</u> 7,10	761	541	<u>40</u> 14	<u>2,7200</u> 0,0665	<u>5,44</u> 0,13
7	2307-11052 варіант 5	Повітряна заслінка ф315, з гумовим ущільнювачем з сервоприводом, С-KVK	шт	2	<u>8797,50</u> -	-	17595	-	-	-	-
8	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	8	<u>223,52</u> 180,89	<u>29,84</u> 7,90	1788	1447	<u>239</u> 63	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>14,56</u> 0,6
9	С111-1756 варіант 19	Зовнішня решітка металева щілинна, МВМП-400х400	шт	2	<u>3496,14</u> -	-	6992	-	-	-	-
10	С111-1756 варіант 16	Решітка внутрішня металева радіальна 3030-1R - 600х200 GSM	шт	2	<u>4012,26</u> -	-	8025	-	-	-	-
11	С111-1756 варіант 20	Решітка внутрішня металева радіальна 3030-1R - 300х200 GSM	шт	4	<u>1634,64</u> -	-	6539	-	-	-	-
12	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 315 мм	100м2	0,276948	<u>155198,13</u> 25391,98	<u>617,16</u> 222,80	42982	7032	<u>171</u> 62	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>72,5</u> 0,58
13	КБ26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошитими на склотканині або металевій сітці	10 м2	0,25	<u>2265,22</u> 818,22	<u>1084,93</u> 386,08	566	205	<u>271</u> 97	<u>7,9400</u> 3,6176	<u>1,99</u> 0,9
14	С114-36 варіант 1	Теплоізоляція фольгована товщиною 25 мм	10м2	0,25	<u>1425,57</u> -	-	356	-	-	-	-
15	КБ20-42-1	ПВ-9 Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>8234,16</u> 6861,99	<u>443,01</u> 123,16	8234	6862	<u>443</u> 123	<u>68,1700</u> 1,1154	<u>68,17</u> 1,12
16	1715-10068 варіант 8	Компактна припливно -витяжна вентиляція Aerostart-EC-CF-3000-G ССК	шт	1	<u>443302,00</u> -	-	443302	-	-	-	-
17	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	1,52	<u>1682,55</u> 948,56	<u>7,98</u> 2,84	2557	1442	<u>12</u> 4	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>14,87</u> 0,04
18	КБ20-15-3	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 560 мм	шт	2	<u>477,68</u> 337,93	<u>19,94</u> 7,10	955	676	<u>40</u> 14	<u>3,4000</u> 0,0665	<u>6,8</u> 0,13
19	2307-11052 варіант 7	Повітряна заслінка ф400, з гумовим ущільнювачем з сервоприводом, С-KVK	шт	2	<u>11327,50</u> -	-	22655	-	-	-	-
20	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	5	<u>223,52</u> 180,89	<u>29,84</u> 7,90	1118	904	<u>149</u> 40	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>9,1</u> 0,37
21	С111-1756 варіант 24	Зовнішня решітка металева щілинна, настінний монтаж МВМП-450х450	шт	1	<u>3693,00</u> -	-	3693	-	-	-	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	6	<u>376.81</u> 251,24	<u>63.76</u> 16,66	2261	1507	<u>383</u> 100	<u>2,4100</u> 0,1561	<u>14,46</u> 0,94
31	C1630-154 варіант 14	Клапан кульовий муфтовий, діаметр 15 мм	шт	6	<u>437.42</u> -	<u>-</u> -	2625	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	КМ12-790-3 в.в. п.2.12.1.2 к(труд)=1,25	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 50 мм [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0,4	<u>9860.79</u> 8537,60	<u>483.03</u> 144,77	3944	3415	<u>193</u> 58	<u>80,0000</u> 1,1440	<u>32</u> 0,46
33	C1630-154 варіант 20	Запірно-вимірювальний клапан з налаштуванням ф50 ASV-I Danfoss	шт	4	<u>9044.69</u> -	<u>-</u> -	36179	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КМ11-350-3	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм	шт	4	<u>617.42</u> 500,40	<u>58.20</u> 23,64	2470	2002	<u>233</u> 95	<u>4,8000</u> 0,2268	<u>19,2</u> 0,91
35	C130-1107 варіант 4	Регулятор тиску, Danfoss ASV-P 30	шт	4	<u>7417.61</u> -	<u>-</u> -	29670	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	4	<u>376.81</u> 251,24	<u>63.76</u> 16,66	1507	1005	<u>255</u> 67	<u>2,4100</u> 0,1561	<u>9,64</u> 0,62
37	C1630-154 варіант 13	Клапан кульовий муфтовий з штуцером, діаметр 15 мм	шт	4	<u>507.80</u> -	<u>-</u> -	2031	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	КБ18-17-10	Установлення повітровідвідників	шт	4	<u>236.63</u> 175,16	<u>42.04</u> 14,05	947	701	<u>168</u> 56	<u>1,6600</u> 0,1231	<u>6,64</u> 0,49
39	& C1630-1531-3-ИД варіант 1	Автоматичний повітровідвідник, ф15мм	шт	4	<u>2173.34</u> -	<u>-</u> -	8693	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТСЗів], маса до 5 кг	шт	1	<u>168.11</u> 164,88	<u>3,23</u> 1,31	168	165	<u>3</u> 1	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>1,6</u> 0,01
41	1701-1060 варіант 10	Автоматичний регулятор температури в приміщенні RDJ100 Siemens	шт	1	<u>3634.00</u> -	<u>-</u> -	3634	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	КМ12-790-2 в.в. п.2.12.1.2 к(труд)=1,25	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні однажильні та двоажильні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 32-40 мм [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0,1	<u>7541,34</u> 6403,20	<u>337,68</u> 103,89	754	640	<u>34</u> 10	<u>60,0000</u> 0,8460	<u>6</u> 0,08
43	15061-16017 варіант 4	Клапан поворотний двоходовий VRB2 DN 40 з сервоприводом	шт	1	<u>40227,00</u> -	-	40227	-	-	-	-
44	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталевих	100кВт	0,38304	<u>15820,36</u> 9632,88	<u>2223,42</u> 812,98	6060	3690	<u>852</u> 311	<u>96,9200</u> 7,4618	<u>37,12</u> 2,86
45	& C130-557П-1-18 варіант 1	Біметалеві радіатори h=500мм, загальним тепловим навантаженням Q=56043 ккал/год, Global Style . (секція)	шт	224	<u>780,26</u> -	-	174778	-	-	-	-
46	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	38	<u>25,94</u> 22,63	-	986	860	-	<u>0,2000</u> -	<u>7,6</u> -
47	C1630-115 варіант 2	Термостатичний елемент із захисним кожухом Danfoss RAW	комплект	16	<u>1044,29</u> -	-	16709	-	-	-	-
48	C1630-115 варіант 1	Комплект підключення радіаторів з кронштейнами 1/2 і заглушкою.RA-N, прямий	комплект	38	<u>698,25</u> -	-	26534	-	-	-	-
49	C130-1106 варіант 7	Запірний клапан DN15 RLV, Danfoss	шт	38	<u>1196,78</u> -	-	45478	-	-	-	-
50	C130-1106 варіант 2	Кран Маєвського	шт	38	<u>104,71</u> -	-	3979	-	-	-	-
51	КБ18-3-1	Установлення клімат-панелей	шт	12	<u>3292,02</u> 1485,54	<u>605,27</u> 196,90	39504	17826	<u>7263</u> 2363	<u>13,9200</u> 1,8316	<u>167,04</u> 21,98
52	& C130-420-115 варіант 6	Клімат-панель, довжиною 6 м, EFFI	шт	12	<u>4634,67</u> -	-	55616	-	-	-	-
53	C1630-154 варіант 14	Клапан кульовий муфтовий, діаметр 15 мм	шт	12	<u>437,42</u> -	-	5249	-	-	-	-
54	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,477	<u>18172,83</u> 9737,07	<u>4781,23</u> 2549,09	8668	4645	<u>2281</u> 1216	<u>89,9000</u> 24,7574	<u>42,88</u> 11,81
55	C113-1681 варіант 4	Трубопровід Ре-Хс з антидифузійним прошарком - ф18х2,5 в теплоізоляції товщ. 6мм KAN-therm Push	м	47,7	<u>96,27</u> -	-	4592	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,477	<u>14432,14</u> 10007,84	<u>3021,22</u> 1576,82	6884	4774	<u>1441</u> 752	<u>92,4000</u> 15,2947	<u>44,07</u> 7,3
57	С113-1681 варіант 5	Трубопровід Ре-Хс з антидифузійним прошарком - ф20х3,2 в теплоізоляції товщ. 6мм KAN-therm Push	м	47,7	<u>123,25</u> -	- -	5879	-	- -	- -	- -
58	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,477	<u>15168,98</u> 11491,69	<u>1893,65</u> 945,54	7236	5482	<u>903</u> 451	<u>106,1000</u> 9,1445	<u>50,61</u> 4,36
59	С113-1681 варіант 6	Трубопровід Ре-Хс з антидифузійним прошарком - ф32х4,4 в теплоізоляції товщ. 6мм KAN-therm Push	м	47,7	<u>166,65</u> -	- -	7949	-	- -	- -	- -
60	КБ16-7-2	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,44	<u>6690,63</u> 5898,41	<u>637,04</u> 190,96	2944	2595	<u>280</u> 84	<u>55,2700</u> 1,7283	<u>24,32</u> 0,76
61	С113-38 варіант 1	Трубопровід з вуглецевої сталі з антикорозійним покриттям з цинку - ф18х1,5 KAN-therm Steel	м	44	<u>151,04</u> -	- -	6646	-	- -	- -	- -
62	КБ16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,44	<u>6701,16</u> 5898,41	<u>637,04</u> 190,96	2949	2595	<u>280</u> 84	<u>55,2700</u> 1,7283	<u>24,32</u> 0,76
63	С113-39 варіант 1	Трубопровід з вуглецевої сталі з антикорозійним покриттям з цинку - ф25х2,8 KAN-therm Steel	м	44	<u>151,22</u> -	- -	6654	-	- -	- -	- -
64	КБ16-7-4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,44	<u>6719,81</u> 5898,41	<u>637,04</u> 190,96	2957	2595	<u>280</u> 84	<u>55,2700</u> 1,7283	<u>24,32</u> 0,76
65	С113-40 варіант 1	Трубопровід з вуглецевої сталі з антикорозійним покриттям з цинку - ф32х2,8 KAN-therm Steel	м	44	<u>215,11</u> -	- -	9465	-	- -	- -	- -
66	КБ16-7-5	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,44	<u>6746,45</u> 5898,41	<u>637,04</u> 190,96	2968	2595	<u>280</u> 84	<u>55,2700</u> 1,7283	<u>24,32</u> 0,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	C113-41 варіант 1	Трубопровід з вуглецевої сталі з антикорозійним покриттям з цинку - ф40х3 KAN-therm Steel	м	44	<u>267,42</u> -	- -	11766	-	- -	- -	- -
68	КБ16-7-6	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,44	<u>9667,26</u> 7578,19	<u>1673,48</u> 472,70	4254	3334	<u>736</u> 208	<u>71,0100</u> 4,3530	<u>31,24</u> 1,92
69	C113-42 варіант 1	Трубопровід з вуглецевої сталі з антикорозійним покриттям з цинку - ф50х3 KAN-therm Steel	м	44	<u>314,01</u> -	- -	13816	-	- -	- -	- -
70	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	2,2	<u>1138,12</u> 1060,63	<u>23,67</u> 1,52	2504	2333	<u>52</u> 3	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>18,08</u> 0,03
71	ПР26-5004	Ізоляція трубопроводів ізоляцією Ізофом [Мерілон]	100 п.м	2,2	<u>399,16</u> 382,68	<u>16,17</u> 6,57	878	842	<u>36</u> 14	<u>4,0500</u> 0,0630	<u>8,91</u> 0,14
72	& C111- 1747-1И-В3- 1 варіант 21	Трубна теплоізоляція 25мм, для труб 18	м	45,32	<u>100,98</u> -	- -	4576	-	- -	- -	- -
73	& C111- 1747-1И-В3- 1 варіант 19	Трубна теплоізоляція 25мм, для труб 25	м	45,32	<u>119,75</u> -	- -	5427	-	- -	- -	- -
74	& C111- 1747-1И-В3- 1 варіант 17	Трубна теплоізоляція 25мм, для труб 32	м	45,32	<u>135,00</u> -	- -	6118	-	- -	- -	- -
75	& C111- 1747-1И-В3- 1 варіант 18	Трубна теплоізоляція 25мм, для труб 40	м	45,32	<u>170,19</u> -	- -	7713	-	- -	- -	- -
76	& C111- 1747-1И-В3- 1 варіант 22	Трубна теплоізоляція 25мм, для труб 50	м	45,32	<u>205,38</u> -	- -	9308	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					652154	63601	<u>15953</u> 6041		<u>594,37</u> 56,95
		Разом устаткування, грн.					43861				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					400				
		Всього устаткування, грн.					44261				
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					608293				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					528739 69642 33891 61,77 10217 642184 686445				
		Розділ 3. Теплостачання ПТЗ									
77	KM12-790-1 в.в. п.2.12.1.2 к(труд)=1,25	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 15-25 мм [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0,1	<u>7109,32</u> 6403,20	<u>265,01</u> 83,46	711	640	<u>27</u> 8	<u>60,0000</u> 0,6970	<u>6</u> 0,07
78	C130-1107 варіант 5	Запірно-вимірвальний клапан, Danfoss ASV-I Dn25	шт	1	<u>3003,61</u> -	<u>-</u> -	3004	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	KM11-350-3	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм	шт	1	<u>617,42</u> 500,40	<u>58,20</u> 23,64	617	500	<u>58</u> 24	<u>4,8000</u> 0,2268	<u>4,8</u> 0,23
80	C130-1107 варіант 4	Регулятор тиску, Danfoss ASV-P 30	шт	1	<u>7417,61</u> -	<u>-</u> -	7418	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	КБ20-34-1	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т	шт	4	<u>1644,43</u> 1236,62	<u>314,37</u> 106,96	6578	4946	<u>1257</u> 428	<u>12,7500</u> 0,9723	<u>51</u> 3,89
82	2308-4003 варіант 1	Повітряно-теплова водяна завіса WING W 200	шт	2	<u>37444,00</u> -	<u>-</u> -	74888	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	2308-4003 варіант 2	Повітряно-теплова водяна завіса WING W 150	шт	2	<u>29877,00</u> -	<u>-</u> -	59754	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	KM12-790-1 в.в. п.2.12.1.2 к(труд)=1,25	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 15-25 мм [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0,4	<u>7109,32</u> 6403,20	<u>265,01</u> 83,46	2844	2561	<u>106</u> 33	<u>60,0000</u> 0,6970	<u>24</u> 0,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	15061-16017 варіант 1	Двухходовой клапан с сервоприводом, ф 20 мм	шт	4	<u>4577,00</u>	-	18308	-	-	-	-
86	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	8	<u>53,83</u>	-	431	317	-	<u>0,3600</u>	<u>2,88</u>
87	С1630-1159 варіант 3	Кран кульовий з термоманометром ф25	комплект	8	<u>3813,21</u>	-	30506	-	-	-	-
88	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10шт	0,4	<u>8575,07</u>	<u>748,87</u>	3430	513	<u>300</u>	<u>12,3000</u>	<u>4,92</u>
					1282,28	218,92			88	2,0478	0,82
89	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувки, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	8	<u>376,81</u>	<u>63,76</u>	3014	2010	<u>510</u>	<u>2,4100</u>	<u>19,28</u>
					251,24	16,66			133	0,1561	1,25
90	С1630-154 варіант 10	Ручний балансувальний клапан ф25 MSV-BD Danfoss	шт	8	<u>5821,49</u>	-	46572	-	-	-	-
91	КБ16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,48	<u>6701,16</u>	<u>637,04</u>	3217	2831	<u>306</u>	<u>55,2700</u>	<u>26,53</u>
					5898,41	190,96			92	1,7283	0,83
92	С1524-12 варіант 1	Вузли трубопроводів з вуглицевої сталі з антикорозійним покриттям з цинку - ф28х1,5 KAN-therm Steel	10м	4,8	<u>3816,16</u>	-	18318	-	-	-	-
93	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,48	<u>1138,12</u>	<u>23,67</u>	546	509	<u>11</u>	<u>8,2200</u>	<u>3,95</u>
					1060,63	1,52			1	0,0150	0,01
94	ПР26-5004	Ізоляція трубопроводів ізоляцією Ізофом [Мерілон]	100 п.м	0,48	<u>399,16</u>	<u>16,17</u>	192	184	<u>8</u>	<u>4,0500</u>	<u>1,94</u>
					382,68	6,57			3	0,0630	0,03
95	& С111-1747-1И-ВЗ-1 варіант 21	Трубна теплоізоляція 25мм, для труб 18	м	49,44	<u>100,98</u>	-	4992	-	-	-	-
96	КБ18-17-10	Установлення повітровідвідників	шт	2	<u>236,63</u>	<u>42,04</u>	473	350	<u>84</u>	<u>1,6600</u>	<u>3,32</u>
					175,16	14,05			28	0,1231	0,25
97	& С1630-1531-3-ИД варіант 1	Автоматичний повітровідвідник, ф15мм	шт	2	<u>2173,34</u>	-	4347	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					290160	15361	<u>2667</u>		<u>148,62</u>
									838		7,66
		Разом устаткування, грн.					152950				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2126				
		Всього устаткування, грн.					155076				
		Разом будівельні роботи, грн.					137210				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					119182 16199 7854 14,04 2321 145064				
		Всього по розділу 3					300140				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					2010073 870665 8972 879637 1139408 966523 146743 73508 138,71 22940 1212916	129296	<u>43589</u> 17447		<u>1251,28</u> 157,07
		Всього по кошторису					2092552				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1547,06 169683				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Т. В. Лавриненко

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ю. В. Краснокутський

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи I-III ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260, вулиця Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва (6-й Пусковий комплекс)
05-02/2022

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на Електротехнічні роботи

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи I-III ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260, вулиця Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва. Будівля школи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 5238,194 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 4,72211 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 499,783 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Щити									
		ШВР									
1	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	<u>777,04</u>	<u>144,79</u>	777	352	<u>145</u>	<u>3,2000</u>	<u>3,2</u>
					351,97	35,67			36	0,2946	0,29
2	С113-2131	Шафа металева ІР31	шт	1	<u>1255,38</u>	-	1255	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
3	КМ8-526-3	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А	шт	2	<u>752,06</u>	<u>22,48</u>	1504	683	<u>45</u>	<u>3,2000</u>	<u>6,4</u>
					341,50	4,86			10	0,0421	0,08
4	1504-1003	Вимикач автоматичний 3р, 250А, С, FMC4S250	шт	2	<u>7498,00</u>	-	14996	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	KM8-526-4	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 400 А	шт	2	<u>866,55</u> 405,54	<u>22,48</u> 4,86	1733	811	<u>45</u> 10	<u>3,8000</u> 0,0421	<u>7,6</u> 0,08
6	1504-1003 варіант 2	Вимикач навантаження 3 положення, 2 напрямки 1-0-2 LBS400A	шт	2	<u>14231,25</u> -	-	28463	-	-	-	-
7	KM8-600-2	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	2	<u>197,12</u> 175,98	<u>10,50</u> 3,36	394	352	<u>21</u> 7	<u>1,6000</u> 0,0275	<u>3,2</u> 0,06
8	1517-1867 варіант 1	Лічильник НІК 2303 АРЗТ.1800.МС.11	шт	2	<u>4181,40</u> -	-	8363	-	-	-	-
9	KM8-603-1	Монтаж ящика зі знижувальним трансформатором	шт	6	<u>343,18</u> 216,68	<u>23,28</u> 7,05	2059	1300	<u>140</u> 42	<u>1,9700</u> 0,0585	<u>11,82</u> 0,35
10	1503-5001 варіант 2	Трансформатор струму Т-0,66 250/5 0,5S	шт	6	<u>4197,50</u> -	-	25185	-	-	-	-
11	KM10-386-11	Колодка клемна на металевій конструкції, кількість пір'їв до 20	шт	6	<u>884,49</u> 853,76	-	5307	5123	-	<u>8,0000</u> -	<u>48</u> -
12	1504-19165 варіант 1	Колодка випроувальна КП-25	шт	6	<u>448,50</u> -	-	2691	-	-	-	-
13	KM8-526-2	Секція 1 у складі Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	3	<u>615,27</u> 298,82	<u>22,48</u> 4,86	1846	896	<u>67</u> 15	<u>2,8000</u> 0,0421	<u>8,4</u> 0,13
14	1504-1002 варіант 18	Автоматичний вимикач, 80А 3Р, С	шт	1	<u>3260,00</u> -	-	3260	-	-	-	-
15	1504-1002 варіант 1	Автоматичний вимикач, 32А 3Р, С	шт	2	<u>1127,00</u> -	-	2254	-	-	-	-
16	KM8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	2	<u>380,85</u> 170,75	<u>22,48</u> 4,86	762	342	<u>45</u> 10	<u>1,6000</u> 0,0421	<u>3,2</u> 0,08
17	1504-1002 варіант 32	Автоматичний вимикач, 25А 3Р, С	шт	1	<u>1081,00</u> -	-	1081	-	-	-	-
18	1504-1002 варіант 32	Автоматичний вимикач, 25А 3Р, С	шт	1	<u>1081,00</u> -	-	1081	-	-	-	-
19	KM8-526-2	Секція 2 у складі Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	9	<u>615,27</u> 298,82	<u>22,48</u> 4,86	5537	2689	<u>202</u> 44	<u>2,8000</u> 0,0421	<u>25,2</u> 0,38
20	1504-1002 варіант 18	Автоматичний вимикач, 80А 3Р, С	шт	1	<u>3260,00</u> -	-	3260	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1504-1002 варіант 1	Автоматичний вимикач, 32А 3Р, С	шт	8	<u>1127,00</u>	-	9016	-	-	-	-
22	KM8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	<u>380,85</u> 170,75	<u>22,48</u> 4,86	381	171	<u>22</u> 5	<u>1,6000</u> 0,0421	<u>1,6</u> 0,04
23	1504-1002 варіант 32	Автоматичний вимикач, 25А 3Р, С	шт	1	<u>1081,00</u>	-	1081	-	-	-	-
24	KM8-526-3	Секція 3 у складі Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А	шт	1	<u>752,06</u> 341,50	<u>22,48</u> 4,86	752	342	<u>22</u> 5	<u>3,2000</u> 0,0421	<u>3,2</u> 0,04
25	1504-1002 варіант 22	Автоматичний вимикач, 125А 3Р, С	шт	1	<u>9142,50</u>	-	9143	-	-	-	-
26	KM8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	4	<u>615,27</u> 298,82	<u>22,48</u> 4,86	2461	1195	<u>90</u> 19	<u>2,8000</u> 0,0421	<u>11,2</u> 0,17
27	1504-1002 варіант 1	Автоматичний вимикач, 32А 3Р, С	шт	4	<u>1127,00</u>	-	4508	-	-	-	-
28	KM8-573-4	ШР-4 Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	<u>777,04</u> 351,97	<u>144,79</u> 35,67	777	352	<u>145</u> 36	<u>3,2000</u> 0,2946	<u>3,2</u> 0,29
29	C113-2131 варіант 1	Шафа розподільча	шт	1	<u>4929,58</u>	-	4930	-	-	-	-
30	KM8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	25	<u>380,85</u> 170,75	<u>22,48</u> 4,86	9521	4269	<u>562</u> 122	<u>1,6000</u> 0,0421	<u>40</u> 1,05
31	1504-1002 варіант 32	Автоматичний вимикач, 25А 3Р, С	шт	1	<u>1081,00</u>	-	1081	-	-	-	-
32	1504-1002 варіант 29	Автоматичний вимикач, 10А 3Р, С	шт	1	<u>684,25</u>	-	684	-	-	-	-
33	1504-1002 варіант 7	Автоматичний вимикач, 10А 1Р, С	шт	17	<u>368,00</u>	-	6256	-	-	-	-
34	1504-1002 варіант 28	Автоматичний вимикач, 6А 1Р, С	шт	6	<u>247,25</u>	-	1484	-	-	-	-
35	1504-1002 варіант 9	Дифференціальний вимикач 2Р, 16А, KZS-2М	шт	7	<u>1074,10</u>	-	7519	-	-	-	-
36	1504-1002 варіант 30	Контактор магнітний, 10А 1Р, КМ 1Р/10А	шт	5	<u>494,50</u>	-	2473	-	-	-	-
37	1504-1002 варіант 10	Незалежний розчеплювач	шт	1	<u>483,00</u>	-	483	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	КМ8-573-4	ШР-8 Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	<u>777,04</u> 351,97	<u>144,79</u> 35,67	777	352	<u>145</u> 36	<u>3,2000</u> 0,2946	<u>3,2</u> 0,29
39	С113-2131 варіант 1	Шафа розподільча	шт	1	<u>4929,58</u> -	-	4930	-	-	-	-
40	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	20	<u>380,85</u> 170,75	<u>22,48</u> 4,86	7617	3415	<u>450</u> 97	<u>1,6000</u> 0,0421	<u>32</u> 0,84
41	1504-1002 варіант 32	Автоматичний вимикач, 25А 3Р, С	шт	1	<u>1081,00</u> -	-	1081	-	-	-	-
42	1504-1002 варіант 29	Автоматичний вимикач, 10А 3Р, С	шт	1	<u>684,25</u> -	-	684	-	-	-	-
43	1504-1002 варіант 7	Автоматичний вимикач, 10А 1Р, С	шт	8	<u>368,00</u> -	-	2944	-	-	-	-
44	1504-1002 варіант 28	Автоматичний вимикач, 6А 1Р, С	шт	6	<u>247,25</u> -	-	1484	-	-	-	-
45	1504-1002 варіант 9	Дифференціальний вимикач 2Р, 16А, KZS-2М	шт	3	<u>1074,10</u> -	-	3222	-	-	-	-
46	1504-1002 варіант 10	Незалежний розчеплювач	шт	1	<u>483,00</u> -	-	483	-	-	-	-
47	КМ8-573-4	ШР-10 Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	<u>777,04</u> 351,97	<u>144,79</u> 35,67	777	352	<u>145</u> 36	<u>3,2000</u> 0,2946	<u>3,2</u> 0,29
48	С113-2131 варіант 1	Шафа розподільча	шт	1	<u>4929,58</u> -	-	4930	-	-	-	-
49	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	17	<u>380,85</u> 170,75	<u>22,48</u> 4,86	6474	2903	<u>382</u> 83	<u>1,6000</u> 0,0421	<u>27,2</u> 0,72
50	1504-1002 варіант 32	Автоматичний вимикач, 25А 3Р, С	шт	1	<u>1081,00</u> -	-	1081	-	-	-	-
51	1504-1002 варіант 29	Автоматичний вимикач, 10А 3Р, С	шт	1	<u>684,25</u> -	-	684	-	-	-	-
52	1504-1002 варіант 7	Автоматичний вимикач, 10А 1Р, С	шт	6	<u>368,00</u> -	-	2208	-	-	-	-
53	1504-1002 варіант 28	Автоматичний вимикач, 6А 1Р, С	шт	3	<u>247,25</u> -	-	742	-	-	-	-
54	1504-1002 варіант 9	Дифференціальний вимикач 2Р, 16А, KZS-2М	шт	3	<u>1074,10</u> -	-	3222	-	-	-	-
55	1504-1002 варіант 30	Контактор магнітний, 10А 1Р, КМ 1Р/10А	шт	2	<u>494,50</u> -	-	989	-	-	-	-
56	1504-1002 варіант 10	Незалежний розчеплювач	шт	1	<u>483,00</u> -	-	483	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	КМ8-573-4	ШРЕО-2 Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	<u>777,04</u> 351,97	<u>144,79</u> 35,67	777	352	<u>145</u> 36	<u>3,2000</u> 0,2946	<u>3,2</u> 0,29
58	С113-2131 варіант 1	Шафа розподільча	шт	1	<u>4929,58</u> -	-	4930	-	-	-	-
59	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	4	<u>380,85</u> 170,75	<u>22,48</u> 4,86	1523	683	<u>90</u> 19	<u>1,6000</u> 0,0421	<u>6,4</u> 0,17
60	1504-1002 варіант 7	Автоматичний вимикач, 10А 1Р, С	шт	1	<u>368,00</u> -	-	368	-	-	-	-
61	1504-1002 варіант 28	Автоматичний вимикач, 6А 1Р, С	шт	3	<u>247,25</u> -	-	742	-	-	-	-
62	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	2	<u>2427,25</u> 1136,20	<u>791,96</u> 212,78	4855	2272	<u>1584</u> 426	<u>10,3300</u> 1,7521	<u>20,66</u> 3,5
63	1504-1002 варіант 34	АВР, 25А	шт	1	<u>6114,00</u> -	-	6114	-	-	-	-
64	1504-1002 варіант 33	АВР, 150А	шт	1	<u>65114,00</u> -	-	65114	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							303593	29206	<u>4492</u> 1094		<u>272,08</u> 9,14
Разом устаткування, грн.							226007				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							2054				
Всього устаткування, грн.							228061				
Разом будівельні роботи, грн.							77586				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							43888				
всього заробітна плата, грн.							30300				
Загальновиробничі витрати, грн.							14517				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							26,34				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4352				
Всього будівельні роботи, грн.							92103				

Всього по розділу 1							320169				
65	КБ21-18-1	Розділ 2. Світлотехнічна продукція Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	3	<u>39168,30</u> 22017,60	<u>7799,07</u> 4117,14	117505	66053	<u>23397</u> 12351	<u>211,2000</u> 36,6924	<u>633,6</u> 110,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	C1547-8 варіант 2	Світлоїдний світильник ALS.OPL 118 HF	шт	60	<u>7160,45</u>	-	429627	-	-	-	-
67	C1547-8 варіант 3	Світлоїдний світильник STANDARD.OPL LED 595 4000K G2	шт	200	<u>9646,40</u>	-	1929280	-	-	-	-
68	C1547-8 варіант 5	Світлоїдний світильник CD LED	шт	40	<u>809,42</u>	-	32377	-	-	-	-
69	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,35	<u>16651,10</u>	<u>1852,79</u>	5828	5051	<u>648</u>	<u>131,2000</u>	<u>45,92</u>
70	C1547-8 варіант 6	Світильник евакуційного освітлення LYRA LED	шт	5	<u>4071,53</u>	-	20358	-	-	-	-
71	C1547-8 варіант 7	Світильник евакуційного освітлення ANTARES 4221-4 LED "Вихід"	шт	20	<u>11273,09</u>	-	225462	-	-	-	-
72	C1547-8 варіант 9	Світильник евакуційного освітлення ANTARES 4221-4 LED "Напрямок евакуації"	шт	10	<u>10803,38</u>	-	108034	-	-	-	-
73	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,26	<u>6344,70</u>	-	1650	680	-	<u>27,6800</u>	<u>7,2</u>
74	C1547-6 варіант 1	Вимикач, закритого встановлення, одноклавішний, IP54	шт	20	<u>190,19</u>	-	3804	-	-	-	-
75	C1547-6 варіант 3	Вимикач, закритого встановлення, одноклавішний, прохідний IP54	шт	6	<u>167,44</u>	-	1005	-	-	-	-
76	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,3	<u>6497,83</u>	-	1949	831	-	<u>29,3000</u>	<u>8,79</u>
77	C1547-6 варіант 2	Вимикач, закритого встановлення, двоклавішний, IP54	шт	30	<u>199,57</u>	-	5987	-	-	-	-
78	КБ21-28-1	Установлення фотодатчика	шт	50	<u>24,70</u>	-	1235	851	-	<u>0,1800</u>	<u>9</u>
79	C188888-47 варіант 1	Датчик рух, настельний 360 град	шт	50	<u>621,69</u>	-	31085	-	-	-	-
80	КБ21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,1	<u>2532,32</u>	-	253	239	-	<u>25,3100</u>	<u>2,53</u>
81	C1512-13 варіант 5	Розетка штепсельна накладна, IP44, 16A	шт	10	<u>170,11</u>	-	1701	-	-	-	-
82	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,56	<u>6353,02</u>	-	3558	1473	-	<u>27,8200</u>	<u>15,58</u>
83	C1512-13 варіант 3	Розетка штепсельна із заземлюючим контактом, IP44, 16A	шт	6	<u>146,59</u>	-	880	-	-	-	-
84	C1512-13 варіант 4	Розетка штепсельна із заземлюючим контактом, IP44, двохмодульна	шт	50	<u>159,55</u>	-	7978	-	-	-	-
85	C1512-1 варіант 5	Коробка установочна	шт	122	<u>9,56</u>	-	1166	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					2930722	75178	<u>24045</u>		<u>722,62</u>
									12547		111,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					2930722 2831499 87725 43361 80,93 13384 2974083 2974083				
		Розділ 3. Кабельно-проводникова продукція									
86	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	0,5	<u>6747,50</u> 4921,64	<u>1301,52</u> 565,91	3374	2461	<u>651</u> 283	<u>47,2100</u> 4,9268	<u>23,61</u> 2,46
87	& С1530-44- 118-B4 варіант 1	Лоток перфорований металевий 200x80	мп	50,5	<u>680,68</u> -	- -	34374	-	- -	- -	- -
88	КБ21-2-8	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм	100м	4,5	<u>6301,03</u> 4546,41	<u>973,28</u> 513,67	28355	20459	<u>4380</u> 2312	<u>48,1000</u> 4,6084	<u>216,45</u> 20,74
89	& С111- 1301-1-У варіант 1	Гофротруба 32 мм	м	454,5	<u>54,10</u> -	- -	24588	-	- -	- -	- -
90	КБ21-2-7	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	36,5	<u>5035,58</u> 3875,32	<u>617,77</u> 389,14	183799	141449	<u>22549</u> 14204	<u>41,0000</u> 3,5730	<u>1496,5</u> 130,41
91	& С111- 1301-1-У варіант 3	Гофротруба 16мм	м	2020	<u>27,12</u> -	- -	54782	-	- -	- -	- -
92	& С111- 1301-1-У варіант 5	Гофротруба 10 мм	м	1515	<u>22,43</u> -	- -	33981	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	& C111-1301-1-У варіант 2	Гофротруба 25 мм	м	151,5	<u>45.89</u>	-	6952	-	-	-	-
94	КБ21-1-2	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 40 мм	100м	0,1	<u>11231.70</u>	<u>2954.48</u>	1123	750	<u>295</u>	<u>71.9300</u>	<u>7.19</u>
95	C113-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	10	<u>229.26</u>	-	2293	-	-	-	-
96	КМ8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	4,8	<u>13396.33</u>	<u>1375.88</u>	64302	23939	<u>6604</u>	<u>47.8400</u>	<u>229.63</u>
97	& C130-1186-10 варіант 1	Металорукав, діаметр 16 мм	м	333,3	<u>92.02</u>	-	30670	-	-	-	-
98	& C130-1186-10 варіант 2	Металорукав, діаметр 10 мм	м	151,5	<u>42.76</u>	-	6478	-	-	-	-
99	C121-782 варіант 1	Металеві конструкції для кріплення	т	0,01	<u>63718.67</u>	-	637	-	-	-	-
100	КБ21-15-5	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 185 мм ² у лотках	100м	3	<u>1475.81</u>	<u>504.04</u>	4427	2533	<u>1512</u>	<u>8.1000</u>	<u>24.3</u>
101	C153-17 варіант 13	Кабелі з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією ВВГнг(А)-LS 5х50	1000м	0,306	<u>2004043.5</u>	-	613237	-	-	-	-
102	КБ21-4-5	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм ²	100м	0,5	<u>2319.66</u>	<u>413.93</u>	1160	807	<u>207</u>	<u>16.8700</u>	<u>8.44</u>
103	C153-17 варіант 14	Кабелі з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією ВВГнг(А)-LS 5х10	1000м	0,051	<u>1079719.5</u>	-	55066	-	-	-	-
104	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм ²	100м	5,5	<u>2107.52</u>	<u>284.55</u>	11591	8571	<u>1565</u>	<u>16.2800</u>	<u>89.54</u>
105	C153-17 варіант 5	Кабелі з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією ВВГнг(А)-LS 5х6	1000м	0,408	<u>223429.57</u>	-	91159	-	-	-	-
106	C153-17 варіант 6	Кабелі з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією ВВГнг(А)-LS 5х4	1000м	0,153	<u>150703.57</u>	-	23058	-	-	-	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 200 мм ²	100 м	2,5	<u>2996,76</u> 2335,20	<u>511,38</u> 116,68	7492	5838	<u>1278</u> 292	<u>22,4000</u> 0,9664	<u>56</u> 2,42
115	С1110-171 варіант 2	Сталь штабова 40x5 мм	т	0,405	<u>48511,92</u> -	-	19647	-	-	-	-
116	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	100 м	2,5	<u>9150,82</u> 2335,20	<u>511,38</u> 116,68	22877	5838	<u>1278</u> 292	<u>22,4000</u> 0,9664	<u>56</u> 2,42
117	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	100 м	1,5	<u>5698,12</u> 2668,80	<u>471,86</u> 100,58	8547	4003	<u>708</u> 151	<u>25,6000</u> 0,8353	<u>38,4</u> 1,25
118	С1110-171 варіант 1	Сталь штабова 25x5 мм	т	0,147	<u>71175,22</u> -	-	10463	-	-	-	-
119	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 18 мм	10 шт	1,5	<u>5112,21</u> 1167,60	<u>3843,08</u> 705,39	7668	1751	<u>5765</u> 1058	<u>11,2000</u> 6,1915	<u>16,8</u> 9,29
120	С111-1809	Сталь кругла	т	0,258	<u>66267,60</u> -	-	17097	-	-	-	-
121	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	10	<u>8413,68</u> 2835,60	<u>356,35</u> 63,65	84137	28356	<u>3564</u> 637	<u>27,2000</u> 0,5328	<u>272</u> 5,33
122	& С1110-15-1 варіант 1	Кріплення	шт	150	<u>55,73</u> -	-	8360	-	-	-	-
123	С121-782 варіант 1	Металеві конструкції для кріплення	т	0,015	<u>63718,67</u> -	-	956	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					187244	45786	<u>12593</u> 2430		<u>439,2</u> 20,71
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					187244 128865 48216 23867 44,62 7377 211111				

		Всього по розділу 4					211111				
		Разом прямі витрати по кошторису					5017743	391931	<u>84817</u> 38945		<u>3955,72</u> 349,69
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					226007 2054				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього устаткування, грн.					228061				
		Разом будівельні роботи, грн.					4791736				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4314988				
		всього заробітна плата, грн.					430876				
		Загальновиробничі витрати, грн.					218392				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					416,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					68907				
		Всього будівельні роботи, грн.					5010128				

		Всього по кошторису					5238194				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					4722,11				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					499783				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Т. В. Лавриненко

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ю. В. Краснокутський

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260, вулиця Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва (6-й Пусковий комплекс)
05-02/2022

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06

на Пожежна сигналізація

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260, вулиця Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва. Будівля школи

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

1030,183 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

2,95881 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

308,126 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система пожежної сигналізації та автоматизації									
		Прилади									
1	KM8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600x600x350 мм	шт	8	<u>777.04</u>	<u>144.79</u>	6216	2816	<u>1158</u>	<u>3.2000</u>	<u>25.6</u>
					351,97	35,67			285	0,2946	2,36
2	1503-1271 варіант 2	Щит центральний автоматики протипожежного захисту та сигналізації ЩЦАПЗС-v2	шт	1	<u>26520.60</u>	-	26521	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	1503-1271 варіант 3	Шафа автоматики пожежної сигналізації ШАПС-0.4.7.1	шт	1	<u>8694.00</u>	-	8694	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	1503-1271 варіант 4	Шафа автоматики пожежної сигналізації ШАПС-0.8.2.1	шт	6	<u>5292.30</u>	-	31754	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	KM8-125-2	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год	шт	1	<u>96.71</u>	<u>6.47</u>	97	64	<u>6</u>	<u>0.6400</u>	<u>0.64</u>
					64,42	2,63			3	0,0252	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1511-4030 варіант 1	Акумуляторна батарея 12В, 18А/г	шт	1	<u>1092,50</u>	-	1093	-	-	-	-
7	KM8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	8	<u>86,89</u> 64,42	<u>6,47</u> 2,63	695	515	<u>52</u> 21	<u>0,6400</u> 0,0252	<u>5,12</u> 0,2
8	1511-4030 варіант 8	Акумулятор 12В, 7 А/г	шт	8	<u>984,40</u>	-	7875	-	-	-	-
9	KM10-667-2	Блок базовий на 20 променів приймально- контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	<u>6329,79</u> 6120,13	<u>1,69</u> 0,25	6330	6120	<u>2</u>	<u>60,8000</u> 0,0026	<u>60,8</u>
10	1503-8874 варіант 9	Прилад пожежний системи пожежного моніторингу «Тірас-4П.1» з GSM модулем.	шт	1	<u>11373,58</u>	-	11374	-	-	-	-
11	KM10-667-13	Пристрій проміжний на 1 промінь	шт	6	<u>665,46</u> 604,93	<u>1,37</u> 0,20	3993	3630	<u>8</u> 1	<u>6,4000</u> 0,0021	<u>38,4</u> 0,01
12	17142-2035 варіант 3	Модуль ізолювання К.З. та індикації МІМ-1	шт	6	<u>2282,75</u>	-	13697	-	-	-	-
13	KM10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	124	<u>358,34</u> 302,46	<u>1,69</u> 0,25	44434	37505	<u>210</u> 31	<u>3,2000</u> 0,0026	<u>396,8</u> 0,32
14	1602-30066 варіант 3	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3	шт	124	<u>171,35</u>	-	21247	-	-	-	-
15	1602-30066 варіант 3	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3	шт	13	<u>171,35</u>	-	2228	-	-	-	-
16	KM10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	6	<u>183,36</u> 170,75	-	1100	1025	-	<u>1,6000</u>	<u>9,6</u>
17	1602-30066 варіант 9	Сповіщувач пожежний димовий SPR-4L	шт	6	<u>143,75</u>	-	863	-	-	-	-
18	1602-30066 варіант 9	Сповіщувач пожежний димовий SPR-4L	шт	1	<u>143,75</u>	-	144	-	-	-	-
19	KM10-683-10	Пульт керування виносний ВПК	шт	59	<u>576,63</u> 341,50	-	34021	20149	-	<u>3,2000</u>	<u>188,8</u>
20	1602-30066 варіант 10	Виносний пристрій оптичної сигналізації ВПОС	шт	59	<u>109,25</u>	-	6446	-	-	-	-
21	1602-30066 варіант 10	Виносний пристрій оптичної сигналізації ВПОС	шт	6	<u>109,25</u>	-	656	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					229478	71824	<u>1436</u> 341		<u>725,76</u> 2,92
		Разом устаткування, грн.					132592				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2021				
		Всього устаткування, грн.					134613				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					96886 23626 72165 33282 58,15 9617 130168 264783				
		Розділ 2. Кабельно провідникова продукція									
22	КБ21-2-7	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	8,61	<u>5071,27</u> 3875,32	<u>617,77</u> 389,14	43664	33367	<u>5319</u> 3350	<u>41,0000</u> 3,5730	<u>353,01</u> 30,76
23	& С111-1303-2С варіант 1	Гнучка гофрована ПВХ труба діам.20 мм	м	763,56	<u>13,34</u> -	<u>-</u> -	10186	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& С111-1303-2С варіант 2	Гнучка гофрована ПВХ труба діам.16 мм	м	106,05	<u>9,69</u> -	<u>-</u> -	1028	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КМ8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	0,3	<u>13396,33</u> 4987,32	<u>1375,88</u> 165,96	4019	1496	<u>413</u> 50	<u>47,8400</u> 1,4338	<u>14,35</u> 0,43
26	& С111-1303-2С варіант 3	Металорукав D18 РЗ-ЦХ-Ш-18	м	30,3	<u>42,08</u> -	<u>-</u> -	1275	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	С188888-5	Монтажна кліпса	шт	1722	<u>0,92</u> -	<u>-</u> -	1584	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	100м	9,14	<u>1069,28</u> 922,74	<u>11,13</u> 9,77	9773	8434	<u>102</u> 89	<u>9,6400</u> 0,0888	<u>88,11</u> 0,81
29	С153-377 варіант 8	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 1х2х0,8 J-H(St)H Bd	1000м	0,89964	<u>17900,45</u> -	<u>-</u> -	16104	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	С153-377 варіант 9	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 2х2х0,8 JE-H(St)H FE180/E30	1000м	0,03264	<u>27284,45</u> -	<u>-</u> -	891	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	6,04	<u>5862,05</u> 3341,01	<u>2488,54</u> 654,46	35407	20180	<u>15031</u> 3953	<u>32,8000</u> 6,1138	<u>198,11</u> 36,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	& C130-1186-B7 варіант 4	Кабель-канал 110х60	м	4,04	<u>110,79</u>	-	448	-	-	-	-
33	& C130-1186-B7 варіант 3	Кабель-канал 20х10	м	606	<u>30,11</u>	-	18247	-	-	-	-
34	КБ21-13-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	1,89	<u>1667,14</u>	<u>934,51</u>	3151	1233	<u>1766</u>	<u>6,2600</u>	<u>11,83</u>
35	C153-377 варіант 10	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 4х2х0,8JE-H(St)H FE180/E90	1000м	0,17136	<u>652,61</u>	<u>236,81</u>	7289	-	<u>448</u>	<u>2,2579</u>	<u>4,27</u>
36	C153-377 варіант 11	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 3х1,5 HXH FE180/E90	1000м	0,02142	<u>42533,45</u>	-	715	-	-	-	-
37	& C188888-21-B1-B1	Піна протипожежна	шт	2	<u>33373,85</u>	-	424	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2			<u>212,06</u>	-			-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					154205	64710	<u>22631</u> 7890		<u>665,41</u> 73,2
		-----					154205				
		Всього по розділу 2					191411				
		Розділ 3. Оповіщення про пожежу та керування евакуацією людей									
38	KM10-385-4	Апаратура настільна, маса до 20 кг	шт	4	<u>1292,25</u>	-	5169	4781	-	<u>11,2000</u>	<u>44,8</u>
39	2402-4004 варіант 1	Блок управління та індикації мовленнєго оповіщення ЦДП02-120	шт	1	<u>1195,26</u>	-	14490	-	-	-	-
40	2402-4004 варіант 2	Блок комутації та контролю БКК-16/16	шт	1	<u>14490,00</u>	-	8947	-	-	-	-
41	1511-4030 варіант 2	Підсилювач потужності 400П030М	шт	2	<u>8947,00</u>	-	22425	-	-	-	-
42	KM10-669-3	Блок живлення і контролю ультразвуковий	шт	2	<u>11212,50</u>	-	2620	1708	-	-	-
					<u>1309,80</u>	<u>1,37</u>			<u>3</u>	<u>8,0000</u>	<u>16</u>
					853,76	0,20			-	0,0021	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	1511-4030 варіант 3	Блок живлення БРЖ02-24/12	шт	2	<u>18664,50</u>	-	37329	-	-	-	-
44	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	1	<u>168,11</u> 164,88	<u>3,23</u> 1,31	168	165	<u>3</u> 1	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>1,6</u> 0,01
45	2402-4004 варіант 4	Панель мережева ПС-8	шт	1	<u>5462,50</u>	-	5463	-	-	-	-
46	KM8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600x600x350 мм	шт	1	<u>775,55</u> 351,97	<u>144,79</u> 35,67	776	352	<u>145</u> 36	<u>3,2000</u> 0,2946	<u>3,2</u> 0,29
47	& C111- 1785-17 варіант 5	Шафа комутаційна Н 12	шт	1	<u>1688,26</u>	-	1688	-	-	-	-
48	KM10-682-1	Пульт або табло, кількість сигналів до 5	шт	1	<u>815,60</u> 683,01	-	816	683	-	<u>6,4000</u>	<u>6,4</u>
49	1503-8874 варіант 14	Пульт мікрофонний ПМН-16	шт	1	<u>9168,00</u>	-	9168	-	-	-	-
50	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	3	<u>168,11</u> 164,88	<u>3,23</u> 1,31	504	495	<u>9</u> 4	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>4,8</u> 0,04
51	1503-8874 варіант 10	Селектор входів	шт	1	<u>2668,00</u>	-	2668	-	-	-	-
52	1503-8874 варіант 11	Блок узгодження БТ01-30В	шт	1	<u>2277,00</u>	-	2277	-	-	-	-
53	1503-8874 варіант 12	Пристрій формування спеціальних повідомлень ДМП02-FM/MP	шт	1	<u>8222,50</u>	-	8223	-	-	-	-
54	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	4	<u>168,11</u> 164,88	<u>3,23</u> 1,31	672	660	<u>12</u> 5	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>6,4</u> 0,05
55	1503-8874 варіант 4	Блок інтерфейсу БИ01	шт	2	<u>1207,50</u>	-	2415	-	-	-	-
56	1503-8874 варіант 5	Підсилвач мікшер 80ППО24М-МР	шт	2	<u>3243,00</u>	-	6486	-	-	-	-
57	KM10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	153	<u>355,04</u> 322,11	-	54321	49283	-	<u>3,2000</u>	<u>489,6</u>
58	1601-2216 варіант 3	Гучномовець (1Вт) ЗАС100ПП	комплект	16	<u>414,00</u>	-	6624	-	-	-	-
59	1601-2216 варіант 1	Гучномовець (1Вт) ЗАС100ПН	комплект	5	<u>353,05</u>	-	1765	-	-	-	-
60	1601-2216 варіант 6	Гучномовець (3Вт) ЗАС100ПН	комплект	4	<u>598,00</u>	-	2392	-	-	-	-
61	1601-2216 варіант 2	Гучномовець (3Вт) 6АС100ПП	комплект	93	<u>579,60</u>	-	53903	-	-	-	-
62	1601-2216 варіант 7	Гучномовець (6Вт) 6АС100ПП	комплект	19	<u>701,50</u>	-	13329	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	КБ21-2-7	Прокладання вінілплатових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	10	<u>5071,27</u> 3875,32	<u>617,77</u> 389,14	50713	38753	<u>6178</u> 3891	<u>41,0000</u> 3,5730	<u>410</u> 35,73
73	& С111-1303-2С варіант 1	Гнучка гофрована ПВХ труба діам.20 мм	м	1010	<u>13,34</u> -	- -	13473	-	- -	- -	- -
74	С188888-5	Монтажна кліпса	шт	2300	<u>0,92</u> -	- -	2116	-	- -	- -	- -
75	КМ8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	0,2	<u>13396,33</u> 4987,32	<u>1375,88</u> 165,96	2679	997	<u>275</u> 33	<u>47,8400</u> 1,4338	<u>9,57</u> 0,29
76	& С111-1303-2С варіант 3	Металорукав D18 РЗ-ЦХ-Ш-18	м	20,2	<u>42,08</u> -	- -	850	-	- -	- -	- -
77	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	14,5	<u>1069,28</u> 922,74	<u>11,13</u> 9,77	15505	13380	<u>161</u> 142	<u>9,6400</u> 0,0888	<u>139,78</u> 1,29
78	С153-377 варіант 12	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 2х2,5 НХН FE180/E30	1000м	0,9588	<u>38369,30</u> -	- -	36788	-	- -	- -	- -
79	С153-377 варіант 13	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 2х1,5НХН FE180/E30	1000м	0,5202	<u>36023,30</u> -	- -	18739	-	- -	- -	- -
80	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,2	<u>5862,05</u> 3341,01	<u>2488,54</u> 654,46	1172	668	<u>498</u> 131	<u>32,8000</u> 6,1138	<u>6,56</u> 1,22
81	& С130-1186-В7 варіант 3	Кабель-канал 20х10	м	20,2	<u>30,11</u> -	- -	608	-	- -	- -	- -
82	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	0,5	<u>1667,14</u> 652,61	<u>934,51</u> 236,81	834	326	<u>467</u> 118	<u>6,2600</u> 2,2579	<u>3,13</u> 1,13
83	С153-377 варіант 14	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 3х1,5НХН FE180/E90	1000м	0,051	<u>41067,20</u> -	- -	2094	-	- -	- -	- -
84	КМ10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	100 м	1,12	<u>5578,71</u> 4509,57	<u>60,02</u> 8,76	6248	5051	<u>67</u> 10	<u>44,8000</u> 0,0922	<u>50,18</u> 0,1
85	С153-377 варіант 15	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 4х2,5 НХН FE180/E30	1000м	0,06324	<u>46427,81</u> -	- -	2936	-	- -	- -	- -
86	С153-377 варіант 16	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 4х1,5 НХН FE180/E30	1000м	0,051	<u>49946,81</u> -	- -	2547	-	- -	- -	- -
87	& С188888-21-В1-В1	Піна протипожежна	шт	2	<u>212,06</u> -	- -	424	-	- -	- -	- -
88	С117-1 варіант 1	Колодка клемна	шт	47	<u>71,44</u> -	- -	3358	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					161084	59175	<u>7646</u> 4325		<u>619,22</u> 39,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					161084 94263 63500 32763 63,46 10496 193847				
		Всього по розділу 4					193847				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					895329 392392 4455 396847 502937 214982 268542 130399 239,37 39584 633336	255884	<u>32071</u> 12658		<u>2602,71</u> 116,73
		Всього по кошторису					1030183				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2958,81				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					308126				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Т. В. Лавриненко

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ю. В. Краснокутський

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260, вулиця Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва (6-й Пусковий комплекс)
05-02/2022

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на Слаботочні системи

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260, вулиця Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва. Будівля школи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 342,998 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,47616 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 53,735 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Розділ 1. Структурована иабельна система											
1	KM8-573-1	Пульт керування наземний висотою до 1200 мм, глибина і ширина по фронту до 700х600 мм	шт	2	<u>2386,14</u> 351,97	<u>411,77</u> 119,84	4772	704	<u>824</u> 240	<u>3,2000</u> 0,9843	<u>6,4</u> 1,97		
2	C113-2138 варіант 2	Шата підлогова SL-6622-GP-7035	шт	1	<u>27688,17</u> -	- -	27688	-	- -	- -	- -		
3	C113-2138 варіант 1	Шафа комутаційна настінна 18U	шт	1	<u>9022,17</u> -	- -	9022	-	- -	- -	- -		
4	KM11-93-1	Апаратура настінна, маса від 0,15 до 0,2 т	шт	10	<u>2471,86</u> 1606,75	<u>680,96</u> 219,39	24719	16068	<u>6810</u> 2194	<u>14,4000</u> 1,8081	<u>144</u> 18,08		
5	1601-2318 варіант 3	Маршрутизатор 8-портовий керований PoE комутатор MikroTik CRS112-8P-4S-IN	комплект	1	<u>32120,00</u> -	- -	32120	-	- -	- -	- -		
6	1601-2318 варіант 1	Маршрутізатор DGS-1100-24 24 порти	комплект	1	<u>8320,00</u> -	- -	8320	-	- -	- -	- -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1601-2318 варіант 2	AX3000 дводіапазонний гігабітний WiFi 6 роутер	комплект	8	<u>4520,00</u>	-	36160	-	-	-	-
8	КБ21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,15	<u>2532,32</u>	-	380	359	-	<u>25,3100</u>	<u>3,8</u>
9	С1512-13 варіант 6	Розетка комп'ютерна	шт	15	<u>50,00</u>	-	750	-	-	-	-
10	КМ8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	1,5	<u>8345,64</u>	<u>3960,17</u>	12518	3002	<u>5940</u>	<u>19,2000</u>	<u>28,8</u>
					2001,60	998,21			1497	9,4105	14,12
11	С151-1 варіант 1	Кабелі вита пара FTP 4x2x0,51, категорія 5 екранований	1000м	0,153	<u>19449,82</u>	-	2976	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					159425	20133	<u>13574</u>		<u>183</u>
		Разом устаткування, грн.					76600		3931		34,17
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					3009				
		Всього устаткування, грн.					79609				
		Разом будівельні роботи, грн.					82825				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					49118				
		всього заробітна плата, грн.					24064				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10745				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3001				
		Всього будівельні роботи, грн.					93570				

		Всього по розділу 1					173178				
		Розділ 2. Відеонагляд									
12	КМ10-350-23	Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення	шт	4	<u>404,83</u>	<u>11,55</u>	1619	1573	<u>46</u>	<u>3,2000</u>	<u>12,8</u>
					393,28	2,97			12	0,0278	0,11
13	290319-6141 варіант 1	IP-відеокамера кольорова, купольна Hikvision DS-2CE56D0T-IRMMF	шт	4	<u>2200,00</u>	-	8800	-	-	-	-
14	КМ8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	3	<u>8345,64</u>	<u>3960,17</u>	25037	6005	<u>11881</u>	<u>19,2000</u>	<u>57,6</u>
					2001,60	998,21			2995	9,4105	28,23
15	С151-1 варіант 2	Кабель низькочастотний КВПнг(С)-LSLTx-5е 4x2x0,52	1000м	0,153	<u>62289,82</u>	-	9530	-	-	-	-
16	С151-1 варіант 3	Кабелі живлення ВВГнг(А)-LSLTx 2x1,5	1000м	0,153	<u>50049,82</u>	-	7658	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					16553 5133 2537 4,74 782 28958 54399				
		Розділ 4. Система громадського оповіщення надзвичайних ситуацій									
23	KM8-573-1	Пульт керування наземний висотою до 1200 мм, глибина і ширина по фронту до 700x600 мм	шт	1	<u>2386,14</u> 351,97	<u>411,77</u> 119,84	2386	352	<u>412</u> 120	<u>3,2000</u> 0,9843	<u>3,2</u> 0,98
24	C113-2138 варіант 4	Шафа мовного оповіщення Vellez	шт	1	<u>27119,52</u> -	<u>-</u> -	27120	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	KM10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	8	<u>355,04</u> 322,11	<u>-</u> -	2840	2577	<u>-</u> -	<u>3,2000</u> -	<u>25,6</u> -
26	1601-2216 варіант 9	Гучномовець (6Вт) 6АС100ПН	комплект	8	<u>695,75</u> -	<u>-</u> -	5566	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	KM8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	1,5	<u>8345,64</u> 2001,60	<u>3960,17</u> 998,21	12518	3002	<u>5940</u> 1497	<u>19,2000</u> 9,4105	<u>28,8</u> 14,12
28	C151-1 варіант 4	Силовий кабель JE-H(St)H FE180/E30 1x2x0.8 Cu екранований вогнестійкий	1000м	0,153	<u>21082,11</u> -	<u>-</u> -	3226	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					53656	5931	<u>6352</u> 1617		<u>57,6</u> 15,1
		Разом устаткування, грн.					5566				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					53				
		Всього устаткування, грн.					5619				
		Разом будівельні роботи, грн.					48090				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					35807				
		всього заробітна плата, грн.					7548				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3614				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1081				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					51704				

		Всього по розділу 4					57323				
		Разом прямі витрати по кошторису					316626	37158	<u>38205</u>		<u>344,71</u>
									10172		92,71
		Разом устаткування, грн.					115446				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					4369				
		Всього устаткування, грн.					119815				
		Разом будівельні роботи, грн.					201180				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					125817				
		всього заробітна плата, грн.					47330				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22004				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					38,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6405				
		Всього будівельні роботи, грн.					223184				


		Всього по кошторису					342998				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					476,16				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					53735				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260, вулиця Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва (6-й Пусковий комплекс)
05-02/2022

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08

на Блискавкозахист

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260, вулиця Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва. Будівля школи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 75,558 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,07598 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 8,368 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ33-30-17	Установлення сталевих шпиль масою до 0, 2 т	т	0,022	<u>13376,83</u> 5476,15	<u>7900,68</u> 2630,82	294	120	<u>174</u> 58	<u>50,5600</u> 19,4984	<u>1,11</u> 0,43
2	& С1545-547-2 варіант 1	Блискавкоприймач для комину 2,0 м AL M-01/20	шт	1	<u>960,19</u> -	-	960	-	-	-	-
3	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	2,4	<u>5762,97</u> 2835,60	<u>356,35</u> 63,65	13831	6805	<u>855</u> 153	<u>27,2000</u> 0,5328	<u>65,28</u> 1,28
4	& С1520-72	Дріт для блискавкозахисту оцинкований W-08/ST	м	240	<u>127,79</u> -	-	30670	-	-	-	-
5	& С1110-15-22 варіант 2	Тримач дроту NIRO H -020	шт	180	<u>59,31</u> -	-	10676	-	-	-	-
6	& С1110-15-22 варіант 1	Тримач дроту пластиковий для плоского даху з бетоном H -303	шт	40	<u>46,14</u> -	-	1846	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C1110-15-22	Тримач дроту металевий FLIP H -030	шт	70	<u>69,60</u>	-	4872	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
8	& C1110-15-22	Злучник для дроту універсальний С -011	шт	35	<u>158,30</u>	-	5541	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
9	& C1110-15-22	Злучник контрольний С -032	шт	2	<u>116,52</u>	-	233	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
10	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	100 м	0,05	<u>3016,86</u>	<u>511,38</u>	151	117	<u>26</u>	<u>22,4000</u>	<u>1,12</u>
					2335,20	116,68			6	0,9664	0,05
11	& C1520-72	Смуга оцинкована для блискавкозахисту W-25x4/ST	м	5	<u>100,25</u>	-	501	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
12	& C1110-15-22	Комплект стержневого уземлювача о16 мм, L = 3 м G-16/30	шт	2	<u>1008,00</u>	-	2016	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
13	& C1110-15-22	Антикорозійна стрічка, 10 м G-115	шт	1	<u>378,24</u>	-	378	-	-	-	-
	варіант 8				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					71969	7042	<u>1055</u>		<u>67,51</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					71969		217		1,76
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					63872				
		всього заробітна плата, грн.					7259				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3589				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1109				
		Всього будівельні роботи, грн.					75558				

		Всього по кошторису					75558				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					75,98				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					8368				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260, вулиця Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва (6-й Пусковий комплекс)
05-02/2022

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010

на Пусконаладжувальні роботи

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260, вулиця Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва. Будівля школи

Основа:
креслення (специфікації) №


Кошторисна вартість 21,324 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,11527 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 16,712 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КП1-61-1	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача	вимір.	1	171,84	-	172	172	-	1,2000	1,2		
					171,84	-			-	-	-		
2	КП1-61-6	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності ланцюга між заземлювачами і заземленими елементами	100 точ.	2,18	1947,52	-	4246	4246	-	13,6000	29,65		
					1947,52	-			-	-	-		
3	КП1-61-7	Пристрої, що заземлюють. Визначення питомого опору ґрунту	вимір.	1	458,24	-	458	458	-	3,2000	3,2		
					458,24	-			-	-	-		
4	КП1-61-8	Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль»	струм-ч	45	229,12	-	10310	10310	-	1,6000	72		
					229,12	-			-	-	-		
		Разом прямі витрати по кошторису					15186	15186	-		106,05		
									-		-		
		Разом будівельні роботи, грн.					15186						
		в тому числі:											
		всього заробітна плата, грн.					15186						


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					6138 9,22 1526 21324 21324				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					115,27 16712				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Т. В. Лавриненко

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ю. В. Краснокутський

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи I-III ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260, вулиця Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва (6-й Пусковий комплекс)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-09

Техничне обладнання

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи I-III ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260, вулиця Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва. Будівля школи

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 2192,786 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	560103-21 варіант 1	Парта двомісна з регулюванням висоти. "Школяр-дошколяр"; (маса=0,12)	шт	46	5750,00	264500
2	241996-20307 варіант 1	Стілець вчителя м'який; (маса=0,05)	шт	9	1919,80	17278
3	560110-66	Стелаж книжковий однобічний; (маса=0,15)	шт	1	36110,00	36110
4	560110-236 варіант 2	Стіл офісний 800X600; (маса=0,12)	шт	2	8855,00	17710
5	1705-3039 варіант 1	Проектор "Мойо"; (маса=0,055)	шт	2	51750,00	103500
6	1705-3039 варіант 2	Екран проектора на тринозі; (маса=0,055)	шт	2	11730,00	23460
7	560110-236 варіант 1	Стол вчителя з тумбою; (маса=0,12)	шт	7	8855,00	61985
8	241996-20313 варіант 2	Дошка двокрила зелена; (маса=0,08)	шт	3	7360,00	22080
9	241996-20313 варіант 1	Дошка магнітна; (маса=0,08)	шт	3	5750,00	17250
10	1601-2431 варіант 1	БФП; (маса=0,0112)	комплект	3	20470,00	61410
11	1601-2431 варіант 2	Ноутбук; (маса=0,0112)	комплект	2	34500,00	69000
12	560103-41 варіант 1	Медстолик; (маса=0,1)	шт	1	26795,00	26795

1	2	3	4	5	6	7
13	560103-41 варіант 2	Стіл медичинський з кришкою; (маса=0,1)	шт	1	13225,00	13225
14	2403-16004 варіант 1	Холодильник медичний; (маса=0,42)	шт	1	87285,00	87285
15	280222-13223 варіант 1	Ширма медична; (маса=0,05)	комплект	1	2990,00	2990
16	280222-140-3 варіант 1	Кушетка; (маса=0,05)	комплект	1	14375,00	14375
17	560110-66 варіант 2	Шафа канцелярська; (маса=0,15)	шт	1	5750,00	5750
18	280222-9011 варіант 1	Ваги медичні ; (маса=0,008)	шт	1	8970,00	8970
19	280222-2115	Ростомер складний для дорослих 9PM-1; (маса=0,012)	шт	1	2587,50	2588
20	280222-2116 варіант 1	Спірограф ; (маса=0,032)	комплект	1	66470,00	66470
21	280222-2115 варіант 1	Дінамометр ручний; (маса=0,012)	шт	1	4370,00	4370
22	1515-32018 варіант 1	Лампа настільна з лупою; (маса=0,0018)	10шт	0,1	21850,00	2185
23	280222-2116 варіант 2	Таблиця перевірки зору; (маса=0,032)	комплект	1	5980,00	5980
24	280222-53-1 варіант 1	Тонометр автоматичний; (маса=0,0005)	комплект	1	5060,00	5060
25	280222-17018 варіант 1	Кварц тубусний; (маса=0,005)	комплект	1	3910,00	3910
26	1517-1143 варіант 1	Фліпчарт; (маса=0,01)	шт	2	4485,00	8970
27	241996-20311 варіант 1	Банкетка 3-місна м'яка; (маса=0,1)	шт	7	8510,00	59570
28	550101-72 варіант 1	Гімнастичний інвентар: Доріжка акробатична гумова; (маса=0,27)	шт	1	6900,00	6900
29	550101-72 варіант 2	Драбина еластична для тренувань; (маса=0,08)	шт	1	1587,00	1587
30	550101-72 варіант 3	Жердина (різного номіналу); (маса=0,08)	шт	1	16100,00	16100
31	550101-72 варіант 4	Жердини для брусів (паралельні, різновисокі); (маса=0,08)	шт	1	6210,00	6210
32	550101-77 варіант 1	Канат гімнастичний для лазіння; (маса=0,05)	шт	1	8165,00	8165
33	550101-166 варіант 1	Мат гімнастичний різного розміру; (маса=0,1)	шт	1	4600,00	4600

1	2	3	4	5	6	7
34	550101-72	Поперечка гімнастична універсальна; (маса=0,2)	шт	3	26220,00	78660
35	550101-72 варіант 5	Планка для стрибка у висоту тренувальна; (маса=0,2)	шт	1	14720,00	14720
36	550101-77 варіант 2	Поміст; (маса=0,3)	шт	1	353625,00	353625
37	550101-114 варіант 2	Стартовий блок; (маса=0,2)	шт	1	27945,00	27945
38	550101-72 варіант 6	Стінка гімнастична; (маса=0,2)	шт	1	18170,00	18170
39	550101-88 варіант 2	Ядро; (маса=0,0002)	шт	1	2300,00	2300
40	550101-87 варіант 1	Обладнання тренажерного залу Велотренажер вертикальний; (маса=0,3)	шт	1	31855,00	31855
41	550101-87 варіант 2	Велотренажер горизонтальний; (маса=0,3)	шт	1	4715,00	4715
42	550101-35 варіант 1	Возик ; (маса=0,11)	шт	1	9200,00	9200
43	550101-87 варіант 3	Доріжка бігова; (маса=0,3)	шт	1	29325,00	29325
44	550101-87 варіант 4	Орбітрек; (маса=0,3)	шт	1	18975,00	18975
45	550101-87 варіант 5	Силовий тренажер; (маса=0,3)	шт	1	56925,00	56925
46	550101-28 варіант 1	Станок хореографічний; (маса=0,1)	шт	1	7935,00	7935
47	550101-28 варіант 2	Стійка для стрибків у висоту; (маса=0,1)	шт	1	11155,00	11155
48	550101-87 варіант 6	Тренажер для м'язів живота; (маса=0,3)	шт	1	9315,00	9315
49	550101-87 варіант 7	Тренажер для м'язів рук; (маса=0,3)	шт	1	575,00	575
50	550101-87 варіант 8	Тренажер для м'язів ніг; (маса=0,3)	шт	1	21390,00	21390
51	550101-87 варіант 9	Тренажер для м'язів спини; (маса=0,3)	шт	1	22655,00	22655
52	550101-87 варіант 10	Тренажер для сідничних м'язів; (маса=0,3)	шт	1	16215,00	16215
53	550101-87 варіант 11	Тренажер комбінований; (маса=0,51)	шт	1	119600,00	119600
54	550101-87 варіант 12	Тренажер лижний; (маса=0,42)	шт	1	75440,00	75440

1	2	3	4	5	6	7
55	550101-77 варіант 3	Фітнес-канат; (маса=0,05)	шт	1	6095,00	6095
56	560110-66 варіант 6	Шафа для інвентарю; (маса=0,15)	шт	5	12650,00	63250
57	560110-66 варіант 7	Шафа для переодягання на 4 особи; (маса=0,15)	шт	10	11040,00	110400
		Разом				2166778
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				26008
		Всього по кошторису				2192786

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Т. В. Лавриненко

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ю. В. Краснокутський

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи I-III ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260, вулиця Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва (6-й Пусковий комплекс)

Підсумкова відомість ресурсів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	22810,94	102,54				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,7					
3	27	робітниками-будівельниками	люд.год	7063,14	99,36				
4		Витрати труда робітників-монтажників	розряд	3,4					
5		Середній розряд робіт, що виконуються	люд.год	106,05	143,20				
6		робітниками-монтажниками	розряд	2290,85	120,56				
7		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	4,9					
8		персоналу	розряд	27,82	118,03				
9		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год						
9.1		керуванням та обслуговуванням машин	розряд						
		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	люд.год						
		керуванням та обслуговуванням машин	розряд						
		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год						
		керуванням та обслуговуванням	розряд						
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і	люд.год						
		будівельного сміття	розряд						
		Витрати робітників, заробітна плата яких	люд.год						
		враховується в складі:	розряд						
		загальновиробничих витрат	люд.год						
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	35809,78					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,6					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
10	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	340,4222	<u>731,26</u> 248937,14				
11	КБМ202-1245	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 40 т	маш. год	54,52776	<u>872,05</u> 47550,93				
12	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	60,2063302	<u>706,08</u> 42510,49				
13	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	75,4351	<u>561,35</u> 42345,49				
14	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	104,3390697 6	<u>398,87</u> 41617,72				
15	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	117,4503944	<u>329,67</u> 38719,87				
16	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	88,9366	<u>430,4</u> 38278,31				
17	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	50,4307	<u>726,74</u> 36650,01				
18	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	214,54	<u>163,21</u> 35015,07				
19	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	76,293777	<u>389,59</u> 29723,29				
20	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	573,7341129 6	<u>40,59</u> 23287,87				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
21	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	60,07116	<u>323,35</u> 19424,01				
22	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	21,08528	<u>577,61</u> 12179,07				
23	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	72,585838	<u>139,11</u> 10097,42				
24	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	24,31157	<u>366,88</u> 8919,43				
25	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	52,4923	<u>169,19</u> 8881,17				
26	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	39,359155	<u>198,04</u> 7794,69				
27	КБМ201-14	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	12,2	<u>460,05</u> 5612,61				
28	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	6,3	<u>828,69</u> 5220,75				
29	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш. год	8,2619	<u>520,2</u> 4297,84				
30	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	4,93886	<u>631,14</u> 3117,11				
31	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	22,18406	<u>114,72</u> 2544,96				
32	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	4,453344	<u>486,76</u> 2167,71				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
33	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	13,210625	<u>95,12</u> 1256,59				
34	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	21,60648	<u>54,24</u> 1171,94				
35	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	2,183	<u>422,7</u> 922,75				
36	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	16,95044	<u>47,7</u> 808,54				
37	КБМ210-1207	Агрегати електронасосні з регулюванням подачі вручну для будівельних розчинів, подача 2 м3/год, напір 150 м	маш. год	36,6887	<u>21,44</u> 786,61				
38	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	89,6464	<u>6,51</u> 583,60				
39	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	104,4	<u>5,55</u> 579,42				
40	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	5,0307	<u>111,01</u> 558,46				
41	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]	маш. год	33,9464	<u>15,78</u> 535,67				
42	КБМ233-1400	Верстат каменерізний універсальний	маш. год	3,7146	<u>143,84</u> 534,31				
43	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	1,0148	<u>506,28</u> 513,77				
44	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,84538	<u>421,71</u> 356,51				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
45	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	46,2988	<u>6,25</u> 289,37				
46	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	21,60648	<u>12,28</u> 265,33				
47	КБМ202-1438	Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 16 т	маш. год	0,2112	<u>778,98</u> 164,52				
48	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш. год	0,24882	<u>595,83</u> 148,25				
49	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	7,959012	<u>17,47</u> 139,04				
50	КБМ212-1601	Машинаи поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,1416	<u>859,71</u> 121,73				
51	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	0,19102	<u>538,7</u> 102,90				
52	КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш. год	0,693	<u>108,4</u> 75,12				
53	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,108	<u>690,85</u> 74,61				
54	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	0,26839464	<u>179,25</u> 48,11				
55	КБМ233-281	Верстат трубообрізний	маш. год	0,24	<u>192,56</u> 46,21				
56	КБМ233-285	Верстат трубонарізний	маш. год	0,24	<u>189,29</u> 45,43				
57	КБМ233-350	Шинотрубозгин з моторним приводом	маш. год	0,24	<u>117,75</u> 28,26				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
58	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ході для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,01232	<u>754,42</u> 9,29				
59	КБМ234-101	Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт	маш. год	0,0825	<u>8,41</u> 0,69				
60	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	67,68	<u>302,43</u> 20468,46				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		745528,45				
		Бензин	кг	914,36					
		Дизельне паливо	кг	2857,631					
		Електроенергія	кВт-год	5851,658					
		Стиснене повітря	м3	3208,507					
		Мастильні матеріали	кг	259,859					
		Гідравлічна рідина	кг	54,92					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
61	КБМ205-920	Фен для зварювання поліетиленових листів	маш. год	157,51915					
62	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	576,517					
63	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	694,8752056					
64	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	779,853327					
65	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	424,075141					
66	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	6,39078					
67	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	71,49977					
68	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	41,85343					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
69	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	49,8525					
70	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	39,7044					
71	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	36,87492					
72	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	80,3923632					
73	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	21,1938					
74	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	4,65					
75	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	23,8914					
76	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	8,5655					
77	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	40,562563					
78	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	17,6686					
79	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	220,69288					
80	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш. год	4,76146					
81	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	1,39464					
82	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	5					
83	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	13,65634					
84	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	467,97915					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
85	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	56,626					
86	КБМ212-500	Гудронатори ручні	маш. год	0,0354					
87	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	2,183					
88	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	275,362					
89	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	95,448475					
90	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	1,82754					
91	КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш. год	2,527					
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>									
92	+С121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	56,288446	<u>103960,46</u> 5851772,74	<u>102813,41</u> 5787207,08	<u>373,15</u> 21004,03	<u>773,9</u> 43561,63	30 км.
93	+С1547-8 варіант 3	Світлоідний світильник STANDARD.OPL LED 595 4000K G2	шт	200	<u>9646,4</u> 1929280,00	<u>9457,20</u> 1891440,00	<u>0,05</u> 10,00	<u>189,15</u> 37830,00	30 км.
94	&C126-3-5 варіант 1	Вікна металопластикові	м2	473,66	<u>3449,09</u> 1633695,97	<u>3420,00</u> 1619917,20	<u>3,41</u> 1615,18	<u>25,68</u> 12163,59	30 км.
95	&C111-856-11 варіант 3	Камяна вата Монrock max E теплопровідністю 0,038 Вт/м*К; щільність 115 кг/м3, 150 мм	м2	504,7	<u>2412,06</u> 1217366,68	<u>2364,00</u> 1193110,80	<u>0,76</u> 383,57	<u>47,3</u> 23872,31	30 км.
96	&C111-1286-21	Сендвіч-панель ТПК стінова 200 мм MB 1180 мм термо замок С 0,5 PS/C 0,5 PS	м2	500	<u>2240,12</u> 1120060,00	<u>2184,00</u> 1092000,00	<u>12,2</u> 6100,00	<u>43,92</u> 21960,00	30 км.
97	&C126-3-5 варіант 2	Ліфтовий вітраж, алюмінієве, з армованим склінням, протиударне	м2	112,64	<u>8333,45</u> 938679,81	<u>8268,00</u> 931307,52	<u>3,41</u> 384,10	<u>62,04</u> 6988,19	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
98	&C111-856-11 варіант 1	мін.вата MONROCK MAX E (2000x1200x 100 (12уп./пал.))	м2	538,8815	<u>1674,6</u> 902410,96	<u>1641,00</u> 884304,54	<u>0,76</u> 409,55	<u>32,84</u> 17696,87	30 км.
99	+C1424-11616	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	119,0595	<u>6826,33</u> 812739,44	<u>5871,92</u> 699107,86	<u>820,56</u> 97695,46	<u>133,85</u> 15936,12	30 км.
100	+C111-544 варіант 1	Акустичний лінолеум гетерогенний Sarlon 15 db товщина покриття 2,6мм, товщина захисного шару 0,7мм	м2	765,612	<u>919,49</u> 703972,58	<u>900,00</u> 689050,80	<u>1,46</u> 1117,79	<u>18,03</u> 13803,99	30 км.
101	+C111-741 варіант 3	Листи гіпсокартонні КНАУФ-Файсборд	м2	327,54	<u>2023,5</u> 662777,19	<u>1980,00</u> 648529,20	<u>3,82</u> 1251,20	<u>39,68</u> 12996,79	30 км.
102	+C111-825 варіант 1	Поручень П-1	пм	36,4	<u>17418,25</u> 634024,30	<u>17076,00</u> 621566,40	<u>0,72</u> 26,21	<u>341,53</u> 12431,69	30 км.
103	+C121-757	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колонни, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,5 до 1,0 т	т	6,42	<u>97257,07</u> 624390,39	<u>96159,92</u> 617346,69	<u>373,15</u> 2395,62	<u>724</u> 4648,08	30 км.
104	+C153-17 варіант 13	Кабелі з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією ВВГнг(А)-LS 5x50	1000м	0,306	<u>2004043,57</u> 613237,33	<u>1964487,50</u> 601133,18	<u>261,1</u> 79,90	<u>39294,97</u> 12024,25	30 км.
105	&C111-1286-1- B5 варіант 3	Панель Криплат	м2	736,45	<u>808,04</u> 595081,06	<u>780,00</u> 574431,00	<u>12,2</u> 8984,69	<u>15,84</u> 11665,37	30 км.
106	&C111-32-B2 варіант 1	Профлист ТП 85	м2	979,8	<u>518,11</u> 507644,18	<u>504,00</u> 493819,20	<u>3,95</u> 3870,21	<u>10,16</u> 9954,77	30 км.
107	&C111-852-4- 1И варіант 1	Protan SE 1,8 світло-сіра F91 2,2 * 15м Покрівельна мембрана армована сіткою з поліестеру	м2	568,15	<u>779,71</u> 442992,24	<u>763,20</u> 433612,08	<u>1,22</u> 693,14	<u>15,29</u> 8687,02	30 км.
108	+C1547-8 варіант 2	Світлоідний світильник ALS.OPL 118 HF	шт	60	<u>7160,45</u> 429627,00	<u>7020,00</u> 421200,00	<u>0,05</u> 3,00	<u>140,4</u> 8424,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
109	&C111-654-1-B2 варіант 1	Плиты потолочные Bioguard Plain 600x600x15	м2	895,65	<u>479,31</u> 429294,00	<u>468,00</u> 419164,20	<u>1,91</u> 1710,69	<u>9,4</u> 8419,11	30 км.
110	&C123-220-60 варіант 1	Блоки дверні металопластикові	м2	81,72	<u>4855,51</u> 396792,28	<u>4740,00</u> 387352,80	<u>20,3</u> 1658,92	<u>95,21</u> 7780,56	30 км.
111	+C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні КНАУФ-суперлист ГВЛ/ГВЛВ	м2	1957,04	<u>192,39</u> 376514,93	<u>184,80</u> 361660,99	<u>3,82</u> 7475,89	<u>3,77</u> 7378,05	30 км.
112	+C111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	16164,9756	<u>19,28</u> 311660,73	<u>18,40</u> 297435,55	<u>0,5</u> 8082,49	<u>0,38</u> 6142,69	30 км.
113	+C111-544 варіант 3	покриття для сходів Sarlon Complete Step	м2	190,332	<u>1549,85</u> 294986,05	<u>1518,00</u> 288923,98	<u>1,46</u> 277,88	<u>30,39</u> 5784,19	30 км.
114	+C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500с, діаметр 8 мм	т	5,398	<u>50539,6</u> 272812,76	<u>49273,25</u> 265977,00	<u>275,38</u> 1486,50	<u>990,97</u> 5349,26	30 км.
115	+C111-544 варіант 2	Гомогений спортивний лінолеум Marmoleum Sport	м2	221,391	<u>1201,01</u> 265892,80	<u>1176,00</u> 260355,82	<u>1,46</u> 323,23	<u>23,55</u> 5213,75	30 км.
116	&C126-3-5 варіант 4	Вітражі металопластикові	м2	92,26	<u>2804,29</u> 258723,80	<u>2780,00</u> 256482,80	<u>3,41</u> 314,61	<u>20,88</u> 1926,39	30 км.
117	+C114-5-У	Плиты теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М125	м3	37,183	<u>6941,71</u> 258113,60	<u>6733,93</u> 250387,72	<u>71,67</u> 2664,91	<u>136,11</u> 5060,97	30 км.
118	+C1423-11220	Гравій керамзитовий фракції 20-40 мм, марка М400	м3	100,94	<u>2429,52</u> 245235,75	<u>2198,03</u> 221869,15	<u>183,85</u> 18557,82	<u>47,64</u> 4808,78	30 км.
119	+C1547-8 варіант 7	Світильник евакуційного освітлення ANTARES 4221-4 LED "Вихід"	шт	20	<u>11273,09</u> 225461,80	<u>11052,00</u> 221040,00	<u>0,05</u> 1,00	<u>221,04</u> 4420,80	30 км.
120	+C1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	38,98615	<u>5708,49</u> 222552,05	<u>4776,00</u> 186197,85	<u>820,56</u> 31990,48	<u>111,93</u> 4363,72	30 км.
121	+C1110-173	Сталь кутова 50x50 мм	т	4,2	<u>48787,33</u> 204906,79	<u>47555,34</u> 199732,43	<u>275,38</u> 1156,60	<u>956,61</u> 4017,76	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
122	+C111-870 варіант 1	Сітка D 3, 100x100	м2	490	<u>416,18</u> 203928,20	<u>408,00</u> 199920,00	<u>0,02</u> 9,80	<u>8,16</u> 3998,40	30 км.
123	&C130-557П- 1-18 варіант 1	Біметалеві радіатори h=500мм, загальним тепловим навантаженням Q=56043 ккал/год, Global Style . (секція)	шт	224	<u>780,26</u> 174778,24	<u>760,00</u> 170240,00	<u>4,96</u> 1111,04	<u>15,3</u> 3427,20	30 км.
124	&C111-31-41 варіант 1	Націлінник поліестер 0,5мм (2,000м.)	м2	140	<u>1225,67</u> 171593,80	<u>1200,00</u> 168000,00	<u>1,64</u> 229,60	<u>24,03</u> 3364,20	30 км.
125	+C111-1891-1 варіант 1	Суміші суха ремонтна Eurocol 940	кг	1519,5	<u>111,73</u> 169773,74	<u>109,25</u> 166005,38	<u>0,29</u> 440,66	<u>2,19</u> 3327,70	30 км.
126	&C126-13119- УН	Профиль стоечный ПС	м	4253,53903	<u>39,48</u> 167929,72	<u>39,10</u> 166313,38	<u>0,09</u> 382,82	<u>0,29</u> 1233,52	30 км.
127	+C1425-11684 варіант 1	Суміш бетонна C10/12,5	м3	29,988	<u>5418,42</u> 162487,58	<u>4560,00</u> 136745,28	<u>752,18</u> 22556,37	<u>106,24</u> 3185,93	30 км.
128	+C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500с, діаметр 12 мм	т	3,3273	<u>48329,19</u> 160805,71	<u>47106,18</u> 156736,39	<u>275,38</u> 916,27	<u>947,63</u> 3153,05	30 км.
129	&C130-122-1 варіант 2	Вентиляційний рекуператор Prana 150	шт	10	<u>15580,86</u> 155808,60	<u>15274,30</u> 152743,00	<u>1,05</u> 10,50	<u>305,51</u> 3055,10	30 км.
130	+C124-23 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500, діаметр 14 мм	т	3,9672	<u>37929</u> 150471,93	<u>36909,91</u> 146428,99	<u>275,38</u> 1092,49	<u>743,71</u> 2950,45	30 км.
131	+C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	678,888	<u>220,63</u> 149783,06	<u>216,00</u> 146639,81	<u>0,3</u> 203,67	<u>4,33</u> 2939,58	30 км.
132	+C111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог з шортскою поверхнею 300x30000	м2	211,4706	<u>682,88</u> 144409,04	<u>655,50</u> 138618,98	<u>13,99</u> 2958,47	<u>13,39</u> 2831,59	30 км.
133	+C153-17 варіант 12	Кабелі з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією ВВГнг(А)-LS 3x2.5	1000м	2,04	<u>69766,57</u> 142323,80	<u>68137,50</u> 139000,50	<u>261,1</u> 532,64	<u>1367,97</u> 2790,66	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
134	&C111-31-B1-B2 варіант 3	мін.вата VENTIROCK PLUS (150/01000/0600)	м2	102,606	<u>1324,82</u> 135934,48	<u>1294,00</u> 132772,16	<u>4,84</u> 496,61	<u>25,98</u> 2665,71	30 км.
135	&C123-528-1 варіант 9	Парапетний фартук із оцинкованого металу з ПВХ-ламінацією	пм	127,3	<u>1016,11</u> 129350,80	<u>996,00</u> 126790,80	<u>0,19</u> 24,19	<u>19,92</u> 2535,81	30 км.
136	+C1555-11 варіант 1	Клей Eurocol 522	кг	346,275	<u>334,79</u> 115929,41	<u>327,75</u> 113491,63	<u>0,48</u> 166,21	<u>6,56</u> 2271,57	30 км.
137	&C126-13118-УН	Профіль направляючий ПН	м	2552,96086	<u>44,12</u> 112636,63	<u>43,70</u> 111564,39	<u>0,09</u> 229,77	<u>0,33</u> 842,47	30 км.
138	&C111-852-4-1И варіант 2	Покрівельна не армована мембрана Protan світло-сіра F91 2,2*15м	м2	176,94	<u>625,48</u> 110672,43	<u>612,00</u> 108287,28	<u>1,22</u> 215,87	<u>12,26</u> 2169,28	30 км.
139	&C123-528-1 варіант 10	Прижимна планка	пм	117	<u>928,82</u> 108671,94	<u>910,42</u> 106519,14	<u>0,19</u> 22,23	<u>18,21</u> 2130,57	30 км.
140	+C1547-8 варіант 9	Світильник евакуційного освітлення ANTARES 4221-4 LED "Напрямок евакуації"	шт	10	<u>10803,38</u> 108033,80	<u>10591,50</u> 105915,00	<u>0,05</u> 0,50	<u>211,83</u> 2118,30	30 км.
141	+C1555-112 варіант 2	Геотекстиль термічно фіксований нетканий Protan 300 г/м2	м2	709,21	<u>146,99</u> 104246,78	<u>144,00</u> 102126,24	<u>0,11</u> 78,01	<u>2,88</u> 2042,53	30 км.
142	&C123-528-1 варіант 12	Куток із оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм (400мм)	пм	117	<u>797,83</u> 93346,11	<u>782,00</u> 91494,00	<u>0,19</u> 22,23	<u>15,64</u> 1829,88	30 км.
143	+C111-256 варіант 2	Облицювальна плитка	м2	86,92	<u>1059,94</u> 92129,98	<u>1032,00</u> 89701,44	<u>7,16</u> 622,35	<u>20,78</u> 1806,19	30 км.
144	&C123-528-1 варіант 11	Захисний П-профіль із оцинкованої сталі (300мм)	пм	117	<u>786,1</u> 91973,70	<u>770,50</u> 90148,50	<u>0,19</u> 22,23	<u>15,41</u> 1802,97	30 км.
145	+C153-17 варіант 5	Кабелі з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією ВВГнг(А)-LS 5х6	1000м	0,408	<u>223429,57</u> 91159,26	<u>218787,50</u> 89265,30	<u>261,1</u> 106,53	<u>4380,97</u> 1787,43	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
146	+C121-649	Косоури	т	1,12	<u>80083,16</u> 89693,14	<u>79117,59</u> 88611,70	<u>369,42</u> 413,75	<u>596,15</u> 667,69	30 км.
147	&C111-31-B1-B2 варіант 5	мінераловатні плити ROCKWOOL (?=120 кг/м0, 150 мм	м2	100,8	<u>871,94</u> 87891,55	<u>850,00</u> 85680,00	<u>4,84</u> 487,87	<u>17,1</u> 1723,68	30 км.
148	+C121-650	Огорожа сходових прорізів, сходові марші, пожежні сходи	т	0,634	<u>137785,01</u> 87355,70	<u>136389,90</u> 86471,20	<u>369,42</u> 234,21	<u>1025,69</u> 650,29	30 км.
149	&C1-4-1-C варіант 5	Скоба для кріплення парапетного фартуха крок 300мм	шт	420	<u>205,29</u> 86221,80	<u>201,25</u> 84525,00	<u>0,01</u> 4,20	<u>4,03</u> 1692,60	30 км.
150	&C123-528-1 варіант 8	Металевий крапельник з ПВХ- ламінацією	пм	126,3	<u>668,8</u> 84469,44	<u>655,50</u> 82789,65	<u>0,19</u> 24,00	<u>13,11</u> 1655,79	30 км.
151	+K589111-27 варіант 1	Східці з/б марки ЛС15-1 ГОСТ 8717.0-84 ГОСТ 8717.1-84(Ф325)	шт	66	<u>1160,67</u> 76604,22	<u>1099,12</u> 72541,92	<u>38,79</u> 2560,14	<u>22,76</u> 1502,16	30 км.
152	+C153-17 варіант 7	Кабелі з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією ВВГнг(А)-LS 3х1,5	1000м	1,53	<u>49825,57</u> 76233,12	<u>48587,50</u> 74338,88	<u>261,1</u> 399,48	<u>976,97</u> 1494,76	30 км.
153	&C113-1489-1-B8-B1	Воронка	шт	14	<u>5278,92</u> 73904,88	<u>5175,00</u> 72450,00	<u>0,41</u> 5,74	<u>103,51</u> 1449,14	30 км.
154	&C111-654-17 варіант 2	Т-профили металлические поперечные длиной 1,2 м	м	1684,35	<u>43,03</u> 72477,58	<u>42,00</u> 70742,70	<u>0,19</u> 320,03	<u>0,84</u> 1414,85	30 км.
155	C111-1714	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	413,91405	<u>173,84</u> 71954,82	<u>170,37</u> 70518,54	<u>0,06</u> 24,83	<u>3,41</u> 1411,45	30 км.
156	&C126-3000-4-3 варіант 1	Профіль сталевий оцинкований профіль, товщина 0,5-0,7мм, довжина 3мм	м	328,82	<u>216,8</u> 71288,18	<u>215,05</u> 70712,74	<u>0,14</u> 46,03	<u>1,61</u> 529,41	30 км.
157	&C1-180-59-3 варіант 2	Саморізи 9,5 мм	шт	22526,4	<u>3,05</u> 68705,52	<u>2,99</u> 67353,94	<u>-</u> -	<u>0,06</u> 1351,58	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
158	+C111-684 варіант 1	ЦСП "BZS" плита - 12 мм	1000м2	0,0936	<u>705496,03</u> 66034,43	<u>690017,97</u> 64585,68	<u>1644,8</u> 153,95	<u>13833,26</u> 1294,80	30 км.
159	&C1411-51	Вентиляційні блоки з/б 1-12x17 LAS Vent	шт	99	<u>587,02</u> 58114,98	<u>552,00</u> 54648,00	<u>23,51</u> 2327,49	<u>11,51</u> 1139,49	30 км.
160	&C111-246-2	Піна монтажна	л	189,78733	<u>305,25</u> 57932,58	<u>299,00</u> 56746,41	<u>0,26</u> 49,34	<u>5,99</u> 1136,83	30 км.
161	&C130-420-115 варіант 6	Клімат-панель, довжиною 6 м, EFFI	шт	12	<u>4634,67</u> 55616,04	<u>4540,30</u> 54483,60	<u>3,49</u> 41,88	<u>90,88</u> 1090,56	30 км.
162	+C153-17 варіант 14	Кабелі з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією ВВГнг(А)-LS 5x10	1000м	0,051	<u>1079719,57</u> 55065,70	<u>1058287,50</u> 53972,66	<u>261,1</u> 13,32	<u>21170,97</u> 1079,72	30 км.
163	&C111-1301-1- У варіант 3	Гофротруба 16мм	м	2020	<u>27,12</u> 54782,40	<u>26,45</u> 53429,00	<u>0,14</u> 282,80	<u>0,53</u> 1070,60	30 км.
164	+C111-283 варіант 2	Плитка керамічна типу "Керамограніт" з шорсткою поверхнею (300x300x10)	м2	95,166	<u>553,85</u> 52707,69	<u>529,00</u> 50342,81	<u>13,99</u> 1331,37	<u>10,86</u> 1033,51	30 км.
165	&C123-383-1	Дошки підвіконні пластикові	м	130,56	<u>401,12</u> 52370,23	<u>391,00</u> 51048,96	<u>2,25</u> 293,76	<u>7,87</u> 1027,51	30 км.
166	+C1630-154 варіант 10	Ручний балансувальний клапан ф25 MSV- BD Danfoss	шт	8	<u>5821,49</u> 46571,92	<u>5692,50</u> 45540,00	<u>14,84</u> 118,72	<u>114,15</u> 913,20	30 км.
167	+C1550-3	Штукатурка декоративна "короїд" Ceresit СТ 35, зерно 3,5 мм	кг	1530,6	<u>30,23</u> 46270,04	<u>29,16</u> 44632,30	<u>0,48</u> 734,69	<u>0,59</u> 903,05	30 км.
168	&C126-386-1- Ю варіант 8	Дверний блок, внутрішній, металевий, з армованим склінням, двупольний, з межею вогнестійкості EI30 1400x2100	шт	1	<u>46121,69</u> 46121,69	<u>45770,00</u> 45770,00	<u>8,35</u> 8,35	<u>343,34</u> 343,34	30 км.
169	+C130-1106 варіант 7	Запірний клапан DN15 RLV, Danfoss	шт	38	<u>1196,78</u> 45477,64	<u>1173,00</u> 44574,00	<u>0,31</u> 11,78	<u>23,47</u> 891,86	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
170	+C111-741	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм	м2	264,81	<u>168,12</u> 44519,86	<u>161,00</u> 42634,41	<u>3,82</u> 1011,57	<u>3,3</u> 873,88	30 км.
171	+C111-1809	Сталь кругла	т	0,658	<u>66267,6</u> 43604,08	<u>65498,91</u> 43098,28	<u>275,38</u> 181,20	<u>493,31</u> 324,60	30 км.
172	&C111-1286-1-В5 варіант 1	Фасадна касета звичайна ТПК-3000*30 поліестер 0,7 мм	м2	35,4	<u>1224,2</u> 43336,68	<u>1188,00</u> 42055,20	<u>12,2</u> 431,88	<u>24</u> 849,60	30 км.
173	&C126-386-1-Ю варіант 3	Дверний блок внутрішній, металевий, однопольний, глухий, протиударний 1100x2100	шт	2	<u>21616,77</u> 43233,54	<u>21447,50</u> 42895,00	<u>8,35</u> 16,70	<u>160,92</u> 321,84	30 км.
174	&C111-31-В1-В2 варіант 2	Утеплювач екструдований пінополістірол ЕППС (НГ) 150мм	м2	57,75	<u>732,2</u> 42284,55	<u>713,00</u> 41175,75	<u>4,84</u> 279,51	<u>14,36</u> 829,29	30 км.
175	+C111-825 варіант 4	Поручень П-2	пм	2,7	<u>15519,52</u> 41902,70	<u>15214,50</u> 41079,15	<u>0,72</u> 1,94	<u>304,3</u> 821,61	30 км.
176	&C1-4-1-С варіант 2	Самонаріз в метал до сендвіч-панелей GT12 5,5x6,3/250 Etanco	шт	707	<u>56,91</u> 40235,37	<u>55,78</u> 39436,46	<u>0,01</u> 7,07	<u>1,12</u> 791,84	30 км.
177	&C111-120-5-8E	Кутик металевий пристінний	мп	957,42	<u>41,28</u> 39522,30	<u>40,25</u> 38536,16	<u>0,22</u> 210,63	<u>0,81</u> 775,51	30 км.
178	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	10,6794	<u>3641,07</u> 38884,44	<u>2817,50</u> 30089,21	<u>752,18</u> 8032,83	<u>71,39</u> 762,40	30 км.
179	+C130-1107 варіант 4	Регулятор тиску, Danfoss ASV-P 30	шт	5	<u>7417,61</u> 37088,05	<u>7271,45</u> 36357,25	<u>0,72</u> 3,60	<u>145,44</u> 727,20	30 км.
180	+C153-377 варіант 12	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 2x2,5 HXH FE180/E30	1000м	0,9588	<u>38369,3</u> 36788,48	<u>37547,50</u> 36000,54	<u>69,46</u> 66,60	<u>752,34</u> 721,34	30 км.
181	+C1630-154 варіант 20	Запірно-вимірювальний клапан з налаштуванням ф50 ASV-I Danfoss	шт	4	<u>9044,69</u> 36178,76	<u>8852,50</u> 35410,00	<u>14,84</u> 59,36	<u>177,35</u> 709,40	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
182	&C111-31-B1-B2 варіант 4	мін.вата MONROCK MAX E (2000x1200x 100)	м2	26,04	<u>1374.42</u> 35789,90	<u>1342.63</u> 34962,09	<u>4.84</u> 126,03	<u>26.95</u> 701,78	30 км.
183	+C111-825 варіант 5	ОГ-1 (висота 1000мм)	пм	2,7	<u>13173.52</u> 35568,50	<u>12914.50</u> 34869,15	<u>0.72</u> 1,94	<u>258.3</u> 697,41	30 км.
184	&C1-24-987-1 варіант 1	Профиль 45x45	м	182,04	<u>193.78</u> 35275,71	<u>189.75</u> 34542,09	<u>0.23</u> 41,87	<u>3.8</u> 691,75	30 км.
185	+C1550-46	Дисперсійна ґрунтовка Thomsit R 777	кг	209,00715	<u>167.07</u> 34918,82	<u>163.30</u> 34130,87	<u>0.49</u> 102,41	<u>3.28</u> 685,54	30 км.
186	&C1530-44-118-B4 варіант 1	Лоток перфорований металевий 200x80	мп	50,5	<u>680.68</u> 34374,34	<u>667.00</u> 33683,50	<u>0.33</u> 16,67	<u>13.35</u> 674,17	30 км.
187	&C126-3-5 варіант 3	Вікна металопластикові (протипожежні)	м2	2,88	<u>11912.09</u> 34306,82	<u>11820.00</u> 34041,60	<u>3.41</u> 9,82	<u>88.68</u> 255,40	30 км.
188	+C130-1124 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 315 мм	м2	27,6948	<u>1233.54</u> 34162,64	<u>1207.50</u> 33441,47	<u>1.85</u> 51,24	<u>24.19</u> 669,93	30 км.
189	&C111-1301-1-У варіант 5	Гофротруба 10 мм	м	1515	<u>22.43</u> 33981,45	<u>21.85</u> 33102,75	<u>0.14</u> 212,10	<u>0.44</u> 666,60	30 км.
190	&C111-115-5И	Дюбель-шуруп 10x100 мм.	шт	2383,6574	<u>14.21</u> 33871,77	<u>13.92</u> 33180,51	<u>0.01</u> 23,84	<u>0.28</u> 667,42	30 км.
191	&C111-654-16 варіант 2	Т-профили металлические основные направляющие длиной 3,7 м	м	842,175	<u>40.08</u> 33754,37	<u>39.10</u> 32929,04	<u>0.19</u> 160,01	<u>0.79</u> 665,32	30 км.
192	+C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,7394	<u>44749.22</u> 33087,57	<u>43596.40</u> 32235,18	<u>275.38</u> 203,62	<u>877.44</u> 648,77	30 км.
193	&C111-31-41	Націлінник поліестер 0,7мм (2,000м.)	м2	19,28	<u>1703.03</u> 32834,42	<u>1668.00</u> 32159,04	<u>1.64</u> 31,62	<u>33.39</u> 643,76	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
194	C111-2010-3	Штукатурка вирівнювальна для основ із пінобетонних блоків Ceresit CT 24	кг	3457,3	<u>9,48</u> 32775,20	<u>8,79</u> 30389,67	<u>0,5</u> 1728,65	<u>0,19</u> 656,88	30 км.
195	+C1547-8 варіант 5	Світлоідний світильник CD LED	шт	40	<u>809,42</u> 32376,80	<u>793,50</u> 31740,00	<u>0,05</u> 2,00	<u>15,87</u> 634,80	30 км.
196	&C111-654-15 варіант 2	Т-профили металлические поперечные длиной 0,6 м	м	842,175	<u>37,73</u> 31775,26	<u>36,80</u> 30992,04	<u>0,19</u> 160,01	<u>0,74</u> 623,21	30 км.
197	+C188888-47 варіант 1	Датчик рух, настельний 360 град	шт	50	<u>621,69</u> 31084,50	<u>609,50</u> 30475,00	- -	<u>12,19</u> 609,50	
198	&C130-1186-10 варіант 1	Металорукав, діаметр 16 мм	м	333,3	<u>92,02</u> 30670,27	<u>89,70</u> 29897,01	<u>0,52</u> 173,32	<u>1,8</u> 599,94	30 км.
199	&C1520-72	Дріт для блискавкозахисту оцинкований W-08/ST	м	240	<u>127,79</u> 30669,60	<u>125,00</u> 30000,00	<u>0,28</u> 67,20	<u>2,51</u> 602,40	30 км.
200	+C1630-1159 варіант 3	Кран кульовий з термоманометром ф25	комплект	8	<u>3813,21</u> 30505,68	<u>3737,50</u> 29900,00	<u>0,94</u> 7,52	<u>74,77</u> 598,16	30 км.
201	&C126-386-1-Ю варіант 9	Дверний блок зовнішній, металевий, двупольний, зі склінням, протиударний 1400x2100	шт	1	<u>29692,39</u> 29692,39	<u>29463,00</u> 29463,00	<u>8,35</u> 8,35	<u>221,04</u> 221,04	30 км.
202	&C126-386-1-Ю варіант 2	Дверний блок, внутрішній, металевий, однопольний, глухий, з межею вогнестійкості EI30 900x2000	шт	1	<u>28800,24</u> 28800,24	<u>28577,50</u> 28577,50	<u>8,35</u> 8,35	<u>214,39</u> 214,39	30 км.
203	+C1110-171	Сталь штабова 40x4 мм	т	0,59915	<u>47338,92</u> 28363,11	<u>46135,33</u> 27641,98	<u>275,38</u> 164,99	<u>928,21</u> 556,14	30 км.
204	+C113-2138 варіант 2	Шата підлогова SL-6622-GP-7035	шт	1	<u>27688,17</u> 27688,17	<u>27144,50</u> 27144,50	<u>0,76</u> 0,76	<u>542,91</u> 542,91	30 км.
205	&C1-9-6 варіант 2	Саморіз 3,5x25	шт	9048,07345	<u>3,05</u> 27596,62	<u>2,99</u> 27053,74	- -	<u>0,06</u> 542,88	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
206	+C113-2138 варіант 4	Шафа мовного оповіщення Vellez	шт	1	<u>27119,52</u> 27119,52	<u>26587,00</u> 26587,00	<u>0,76</u> 0,76	<u>531,76</u> 531,76	30 км.
207	C114-4-У	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М75	м3	19,3089	<u>1397,05</u> 26975,50	<u>1326,70</u> 25617,12	<u>42,96</u> 829,51	<u>27,39</u> 528,87	30 км.
208	+C130-262 варіант 3	Флюгарки	шт	12	<u>2238,51</u> 26862,12	<u>2190,75</u> 26289,00	<u>3,87</u> 46,44	<u>43,89</u> 526,68	30 км.
209	+C1630-115 варіант 1	Комплект підключення радіаторів з кронштейнами 1/2 і заглушкою.RA-N, прямий	комплект	38	<u>698,25</u> 26533,50	<u>684,25</u> 26001,50	<u>0,31</u> 11,78	<u>13,69</u> 520,22	30 км.
210	+C111-2016-2 варіант 1	Фарба Sniezka MATTLATEX	л	169,48125	<u>153,16</u> 25957,75	<u>149,50</u> 25337,45	<u>0,66</u> 111,86	<u>3</u> 508,44	30 км.
211	C1545-291	Шпилька	комплект	612	<u>42,11</u> 25771,32	<u>41,14</u> 25177,68	<u>0,14</u> 85,68	<u>0,83</u> 507,96	30 км.
212	&C126-386-1- Ю варіант 6	Дверний блок, внутрішній, металевий, однопольний, з межею вогнестійкості EI30 800x2000	шт	1	<u>25440,23</u> 25440,23	<u>25242,50</u> 25242,50	<u>8,35</u> 8,35	<u>189,38</u> 189,38	30 км.
213	C111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	149,7645	<u>166,91</u> 24997,19	<u>163,04</u> 24417,60	<u>0,6</u> 89,86	<u>3,27</u> 489,73	30 км.
214	+C1421-9851	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип Б, марка 2	т	7,1626	<u>3466,57</u> 24829,65	<u>3048,00</u> 21831,60	<u>350,6</u> 2511,21	<u>67,97</u> 486,84	30 км.
215	&C111-1301-1- У варіант 1	Гофротруба 32 мм	м	454,5	<u>54,1</u> 24588,45	<u>52,90</u> 24043,05	<u>0,14</u> 63,63	<u>1,06</u> 481,77	30 км.
216	+C111-2002-2 варіант 1	Захисна гідроізоляційна штукатурка Полімін GI-1 "Аква-Бар'єр"	кг	467,5	<u>50,97</u> 23828,48	<u>49,45</u> 23117,88	<u>0,52</u> 243,10	<u>1</u> 467,50	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
217	&C111-1303-2C варіант 1	Гнучка гофрована ПВХ труба діам.20 мм	м	1773,56	<u>13,34</u> 23659,29	<u>12,08</u> 21424,60	<u>1</u> 1773,56	<u>0,26</u> 461,13	30 км.
218	&C111-829-3-A	Профіль CD 60/27	м	553,4775	<u>42,38</u> 23456,38	<u>41,40</u> 22913,97	<u>0,15</u> 83,02	<u>0,83</u> 459,39	30 км.
219	+C153-17 варіант 6	Кабелі з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією ВВГнг(А)-LS 5х4	1000м	0,153	<u>150703,57</u> 23057,65	<u>147487,50</u> 22565,59	<u>261,1</u> 39,95	<u>2954,97</u> 452,11	30 км.
220	+C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,25934	<u>88184,91</u> 22869,87	<u>87155,30</u> 22602,86	<u>373,15</u> 96,77	<u>656,46</u> 170,24	30 км.
221	+C153-17 варіант 10	Кабелі з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією ВВГнг(А)-LS 3х4 FRLS	1000м	0,1326	<u>171817,57</u> 22783,01	<u>168187,50</u> 22301,66	<u>261,1</u> 34,62	<u>3368,97</u> 446,73	30 км.
222	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	24,14	<u>932,83</u> 22518,52	<u>914,23</u> 22069,51	<u>0,31</u> 7,48	<u>18,29</u> 441,53	30 км.
223	&C111-654-1-B2 варіант 3	Плиты потолочные Bioguard 600х600х12мм.	м2	20,685	<u>1045,92</u> 21634,86	<u>1023,50</u> 21171,10	<u>1,91</u> 39,51	<u>20,51</u> 424,25	30 км.
224	&C111-32-10	Підвес в комплекті	шт	861,135	<u>24,67</u> 21244,20	<u>24,15</u> 20796,41	<u>0,04</u> 34,45	<u>0,48</u> 413,34	30 км.
225	&C111-32-12	Тяга підвесу	шт	861,135	<u>24,67</u> 21244,20	<u>24,15</u> 20796,41	<u>0,04</u> 34,45	<u>0,48</u> 413,34	30 км.
226	&C101-1011-1125	Зливи із оцинкованої сталі	м	86,071	<u>246,33</u> 21201,87	<u>241,50</u> 20786,15	- -	<u>4,83</u> 415,72	
227	C111-2002-2	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	220	<u>93,81</u> 20638,20	<u>91,45</u> 20119,00	<u>0,52</u> 114,40	<u>1,84</u> 404,80	30 км.
228	+C1555-112 варіант 3	Пароізоляція - плівка ПАРОБАР'ЕР тм/Н110	м2	603,75	<u>34,13</u> 20605,99	<u>33,35</u> 20135,06	<u>0,11</u> 66,41	<u>0,67</u> 404,52	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
229	+C1547-8 варіант 6	Світильник евакуційного освітлення LYRA LED	шт	5	<u>4071,53</u> 20357,65	<u>3991,65</u> 19958,25	<u>0,05</u> 0,25	<u>79,83</u> 399,15	30 км.
230	+C130-650 варіант 1	Умивальник керамічний (комплектно);, сифоном	комплект	3	<u>6680,15</u> 20040,45	<u>6540,90</u> 19622,70	<u>8,27</u> 24,81	<u>130,98</u> 392,94	30 км.
231	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	470,03	<u>42,18</u> 19825,87	<u>40,83</u> 19191,32	<u>0,52</u> 244,42	<u>0,83</u> 390,13	30 км.
232	+C113-2131 варіант 1	Шафа розподільча	шт	4	<u>4929,58</u> 19718,32	<u>4832,16</u> 19328,64	<u>0,76</u> 3,04	<u>96,66</u> 386,64	30 км.
233	&C111-213-1	Герметик силіконовий	л	69,8829	<u>282</u> 19706,98	<u>276,00</u> 19287,68	<u>0,47</u> 32,84	<u>5,53</u> 386,46	30 км.
234	+C1110-171 варіант 2	Сталь штабова 40x5 мм	т	0,405	<u>48511,92</u> 19647,33	<u>47285,33</u> 19150,56	<u>275,38</u> 111,53	<u>951,21</u> 385,24	30 км.
235	&C130-1186- B7 варіант 3	Кабель-канал 20x10	м	626,2	<u>30,11</u> 18854,88	<u>29,00</u> 18159,80	<u>0,52</u> 325,62	<u>0,59</u> 369,46	30 км.
236	+C153-377 варіант 13	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 2x1,5HXH FE180/E30	1000м	0,5202	<u>36023,3</u> 18739,32	<u>35247,50</u> 18335,75	<u>69,46</u> 36,13	<u>706,34</u> 367,44	30 км.
237	+C111-1756 варіант 25	Решітка внутрішня металева радіальна 3030-1R - 600x300 GSM	шт	4	<u>4669,14</u> 18676,56	<u>4577,00</u> 18308,00	<u>0,59</u> 2,36	<u>91,55</u> 366,20	30 км.
238	+C1512-1 варіант 9	Коробка огнестойкая распределительная КВР 01/30-30В	шт	49	<u>374,21</u> 18336,29	<u>366,85</u> 17975,65	<u>0,02</u> 0,98	<u>7,34</u> 359,66	30 км.
239	+C1524-12 варіант 1	Вузли трубопроводів з вуглицевої сталі з антикорозійним покриттям з цинку - ф28x1,5 KAN-therm Steel	10м	4,8	<u>3816,16</u> 18317,57	<u>3737,50</u> 17940,00	<u>3,83</u> 18,38	<u>74,83</u> 359,19	30 км.
240	+C111-2008-9 варіант 1	Ґрунт 050 Eurocol	кг	34,6275	<u>527,21</u> 18255,96	<u>516,35</u> 17879,91	<u>0,52</u> 18,01	<u>10,34</u> 358,04	30 км.
241	+C130-262 варіант 1	Вронка водостічна с електроприводом, 100мм	шт	3	<u>6009,71</u> 18029,13	<u>5888,00</u> 17664,00	<u>3,87</u> 11,61	<u>117,84</u> 353,52	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
242	&C1-4-1-C варіант 3	Шурупи самонарізні	шт	11663,23526	<u>1,54</u> 17961,38	<u>1,50</u> 17494,85	<u>0,01</u> 116,63	<u>0,03</u> 349,90	30 км.
243	&C111-18041-3 варіант 1	Профлист, СН-44	м2	51,98	<u>342,35</u> 17795,35	<u>339,25</u> 17634,22	<u>0,55</u> 28,59	<u>2,55</u> 132,54	30 км.
244	+C111-2017-4 варіант 1	Гідроізоляція Exspress Ceresit CL 51	кг	90,72	<u>194,06</u> 17605,12	<u>189,75</u> 17214,12	<u>0,5</u> 45,36	<u>3,81</u> 345,64	30 км.
245	+C153-17 варіант 9	Кабелі з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією ВВГнг(A)-LS 3x2,5 FRLS	1000м	0,204	<u>85015,57</u> 17343,18	<u>83087,50</u> 16949,85	<u>261,1</u> 53,26	<u>1666,97</u> 340,07	30 км.
246	C111-2012-8	Штукатурка декоративна акрилова (короїд) Ceresit CT 64	кг	315,9	<u>53,37</u> 16859,58	<u>51,80</u> 16363,62	<u>0,52</u> 164,27	<u>1,05</u> 331,69	30 км.
247	+C1630-115 варіант 2	Термостатичний елемент із захисним кожухом Danfoss RAW	комплект	16	<u>1044,29</u> 16708,64	<u>1023,50</u> 16376,00	<u>0,31</u> 4,96	<u>20,48</u> 327,68	30 км.
248	+K589921-A001 варіант 3	Бордюрий камінь БР 100.20.8	шт	59	<u>273,43</u> 16132,37	<u>241,50</u> 14248,50	<u>26,57</u> 1567,63	<u>5,36</u> 316,24	30 км.
249	+C153-377 варіант 8	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 1x2x0,8 J-H(St)H Bd	1000м	0,89964	<u>17900,45</u> 16103,96	<u>17480,00</u> 15725,71	<u>69,46</u> 62,49	<u>350,99</u> 315,76	30 км.
250	+C1555-101 варіант 1	Фарба ґрунтувальна	кг	290,814	<u>53,98</u> 15698,14	<u>52,44</u> 15250,29	<u>0,48</u> 139,59	<u>1,06</u> 308,26	30 км.
251	+C151-1 варіант 3	Кабелі живлення ВВГнг(A)-LSLTx 2x1,5	1000м	0,306	<u>50049,82</u> 15315,24	<u>48519,71</u> 14847,03	<u>548,74</u> 167,91	<u>981,37</u> 300,30	30 км.
252	C111-2011-1	Суміш ППС (для приклеювання пінополістирольних плит) Ceresit CT 83	кг	1404	<u>10,8</u> 15163,20	<u>10,07</u> 14138,28	<u>0,52</u> 730,08	<u>0,21</u> 294,84	30 км.
253	C1545-37	Утримувач K188	100шт	18,626	<u>807,27</u> 15036,21	<u>789,52</u> 14705,60	<u>1,92</u> 35,76	<u>15,83</u> 294,85	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
254	C111-1697	Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3	т	0,18772	<u>79187,51</u> 14865,08	<u>77100,64</u> 14473,33	<u>534,17</u> 100,27	<u>1552,7</u> 291,48	30 км.
255	C111-2000-7	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	606,45	<u>24,33</u> 14754,93	<u>23,35</u> 14160,61	<u>0,5</u> 303,23	<u>0,48</u> 291,09	30 км.
256	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	33,26306	<u>441,14</u> 14673,67	<u>427,15</u> 14208,32	<u>5,34</u> 177,62	<u>8,65</u> 287,73	30 км.
257	&C111-829-1-16	Профнастил оцинкований с покрытием	м2	27,28	<u>530,34</u> 14467,68	<u>517,50</u> 14117,40	<u>2,44</u> 66,56	<u>10,4</u> 283,72	30 км.
258	+C111-256 варіант 1	Плитки керамічні 300x600	м2	22,927	<u>613,18</u> 14058,38	<u>594,00</u> 13618,64	<u>7,16</u> 164,16	<u>12,02</u> 275,58	30 км.
259	&C111-120-5-8E варіант 1	Кутик обрамлення	мп	99,2	<u>140,98</u> 13985,22	<u>138,00</u> 13689,60	<u>0,22</u> 21,82	<u>2,76</u> 273,80	30 км.
260	+C130-539 варіант 1	Піддони душові	шт	2	<u>6950,51</u> 13901,02	<u>6806,06</u> 13612,12	<u>8,17</u> 16,34	<u>136,28</u> 272,56	30 км.
261	&C111-654-16 варіант 1	Профіль напрямний	м	64	<u>217,2</u> 13900,80	<u>212,75</u> 13616,00	<u>0,19</u> 12,16	<u>4,26</u> 272,64	30 км.
262	+C113-42 варіант 1	Трубопровід з вуглецевої сталі з антикорозійним покриттям з цинку - ф50х3 KAN-therm Steel	м	44	<u>314,01</u> 13816,44	<u>310,50</u> 13662,00	<u>1,17</u> 51,48	<u>2,34</u> 102,96	30 км.
263	+C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	7,434	<u>1814,56</u> 13489,44	<u>1128,00</u> 8385,55	<u>650,98</u> 4839,39	<u>35,58</u> 264,50	30 км.
264	+C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	204,6288	<u>64,12</u> 13120,80	<u>62,10</u> 12707,45	<u>0,76</u> 155,52	<u>1,26</u> 257,83	30 км.
265	+C1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2,832	<u>4624,81</u> 13097,46	<u>3713,57</u> 10516,83	<u>820,56</u> 2323,83	<u>90,68</u> 256,80	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
266	&C1630-1531-3-ИД варіант 1	Автоматичний повітровідвідник, ф15мм	шт	6	<u>2173,34</u> 13040,04	<u>2127,50</u> 12765,00	<u>3,23</u> 19,38	<u>42,61</u> 255,66	30 км.
267	+C111-1896 варіант 1	Шпаклівка KNAUF САТЕНГИПС	кг	1321,2	<u>9,85</u> 13013,82	<u>9,09</u> 12009,71	<u>0,57</u> 753,08	<u>0,19</u> 251,03	30 км.
268	&C111-1797-3 варіант 1	Сталь листовая оцинкованная, лакована, толщина листа 0,5 мм	м2	18,4828	<u>694,55</u> 12837,23	<u>414,00</u> 7651,88	<u>275,38</u> 5089,79	<u>5,17</u> 95,56	30 км.
269	C130-1127	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр від 500 до 800 мм	м2	27,632	<u>458,25</u> 12662,36	<u>446,64</u> 12341,56	<u>2,62</u> 72,40	<u>8,99</u> 248,40	30 км.
270	&C111-115-1-31 варіант 1	Гвинт самонарізний 4,8x13мм	шт	1230	<u>9,62</u> 11832,60	<u>9,43</u> 11598,90	- -	<u>0,19</u> 233,70	
271	&C111-18041-3 варіант 3	Профлист, СН-10	м2	41,4	<u>284,42</u> 11774,99	<u>281,75</u> 11664,45	<u>0,55</u> 22,77	<u>2,12</u> 87,77	30 км.
272	+C113-41 варіант 1	Трубопровід з вуглецевої сталі з антикорозійним покриттям з цинку - ф40х3 KAN-therm Steel	м	44	<u>267,42</u> 11766,48	<u>264,50</u> 11638,00	<u>0,93</u> 40,92	<u>1,99</u> 87,56	30 км.
273	&C1-180-59 варіант 2	Саморізи 3,5x9,5	шт	3385,98	<u>3,28</u> 11106,01	<u>3,22</u> 10902,86	- -	<u>0,06</u> 203,15	
274	&C111-875-1 варіант 1	Скловітка фасадна	м2	134,55	<u>80,07</u> 10773,42	<u>78,20</u> 10521,81	<u>0,3</u> 40,37	<u>1,57</u> 211,24	30 км.
275	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	1498,445	<u>7,18</u> 10758,84	<u>6,54</u> 9799,83	<u>0,5</u> 749,22	<u>0,14</u> 209,79	30 км.
276	&C1-180-57	Дюбелі 6x40 мм	шт	3122,349	<u>3,44</u> 10740,88	<u>3,34</u> 10428,65	<u>0,03</u> 93,67	<u>0,07</u> 218,56	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
277	&C1110-15-22 варіант 2	Тримач дроту NIRO H -020	шт	180	<u>59,31</u> 10675,80	<u>57,91</u> 10423,80	<u>0,24</u> 43,20	<u>1,16</u> 208,80	30 км.
278	&C111-136-1- Ш варіант 1	Самонаріз для кріплення LDK до бетону 6, 1х160 (А) (100шт)	шт	882	<u>12,09</u> 10663,38	<u>11,79</u> 10398,78	<u>0,06</u> 52,92	<u>0,24</u> 211,68	30 км.
279	+C1110-171 варіант 1	Сталь штабова 25х5 мм	т	0,147	<u>71175,22</u> 10462,76	<u>69504,25</u> 10217,12	<u>275,38</u> 40,48	<u>1395,59</u> 205,16	30 км.
280	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	2,89025	<u>3512,04</u> 10150,67	<u>2691,00</u> 7777,66	<u>752,18</u> 2173,99	<u>68,86</u> 199,02	30 км.
281	&C111-654-1- В2 варіант 2	Плиты потолочные Dune Supreme MicroLook	м2	14,49	<u>694,02</u> 10056,35	<u>678,50</u> 9831,47	<u>1,91</u> 27,68	<u>13,61</u> 197,20	30 км.
282	+C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,149745	<u>66939,96</u> 10023,92	<u>65274,81</u> 9774,58	<u>352,6</u> 52,80	<u>1312,55</u> 196,54	30 км.
283	&C111-1714-1- 9X	Профілі металеві оциковані 28/27	м	229,977	<u>42,92</u> 9870,61	<u>41,40</u> 9521,05	<u>0,68</u> 156,38	<u>0,84</u> 193,18	30 км.
284	&C111-1747- 1И-В3-1 варіант 21	Трубна теплоізоляція 25мм, для труб 18	м	94,76	<u>100,98</u> 9568,86	<u>98,90</u> 9371,76	<u>0,1</u> 9,48	<u>1,98</u> 187,62	30 км.
285	+C151-1 варіант 2	Кабель низькочастотний КВПнг(С)-LSLTx-5e 4х2х0,52	1000м	0,153	<u>62289,82</u> 9530,34	<u>60519,71</u> 9259,52	<u>548,74</u> 83,96	<u>1221,37</u> 186,86	30 км.
286	&C111-213-12	Клей-герметик д/сендвіч-панелей Soudaflex 40 FC (12 шт/уп) (600мл(шт.) сірий)	шт	21	<u>452,08</u> 9493,68	<u>442,75</u> 9297,75	<u>0,47</u> 9,87	<u>8,86</u> 186,06	30 км.
287	+C113-40 варіант 1	Трубопровід з вуглецевої сталі з антикорозійним покриттям з цинку - ф32х2,8 KAN-therm Steel	м	44	<u>215,11</u> 9464,84	<u>212,75</u> 9361,00	<u>0,76</u> 33,44	<u>1,6</u> 70,40	30 км.
288	&C113-965-В8- В1-В1 варіант 7	Труба водостічна діам.120мм	м	15,6	<u>605,57</u> 9446,89	<u>593,46</u> 9257,98	<u>0,24</u> 3,74	<u>11,87</u> 185,17	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
289	&C113-965-B8-B1-B1 варіант 3	Водостічна ринва D200мм (в комплекті з фітінгами та кріпленням)	м	11,752	<u>795,84</u> 9352,71	<u>780,00</u> 9166,56	<u>0,24</u> 2,82	<u>15,6</u> 183,33	30 км.
290	&C111-1747-1И-B3-1 варіант 22	Трубна теплоізоляція 25мм, для труб 50	м	45,32	<u>205,38</u> 9307,82	<u>201,25</u> 9120,65	<u>0,1</u> 4,53	<u>4,03</u> 182,64	30 км.
291	+C1630-1 варіант 1	Труба каналізаційна пластикова, діаметр 100х2,7 мм	м	43	<u>213,75</u> 9191,25	<u>208,73</u> 8975,39	<u>0,83</u> 35,69	<u>4,19</u> 180,17	30 км.
292	+C113-2138 варіант 1	Шафа комутаційна настінна 18U	шт	1	<u>9022,17</u> 9022,17	<u>8844,50</u> 8844,50	<u>0,76</u> 0,76	<u>176,91</u> 176,91	30 км.
293	+C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	11,6595	<u>768,78</u> 8963,59	<u>752,92</u> 8778,67	<u>0,79</u> 9,21	<u>15,07</u> 175,71	30 км.
294	+C153-17 варіант 8	Кабелі з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією ВВГнг(A)-LS 3х1,5 FRLS	1000м	0,153	<u>58036,57</u> 8879,60	<u>56637,50</u> 8665,54	<u>261,1</u> 39,95	<u>1137,97</u> 174,11	30 км.
295	C111-2011-6	Суміш MB (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	586,32	<u>14,71</u> 8624,77	<u>13,90</u> 8149,85	<u>0,52</u> 304,89	<u>0,29</u> 170,03	30 км.
296	&C113-965-B8-B1-B1 варіант 1	Водостічна труба D110мм (в комплекті з фітінгами та кріпленням)	м	6,552	<u>1290,54</u> 8455,62	<u>1265,00</u> 8288,28	<u>0,24</u> 1,57	<u>25,3</u> 165,77	30 км.
297	&C1110-15-1 варіант 1	Кріплення	шт	150	<u>55,73</u> 8359,50	<u>54,40</u> 8160,00	<u>0,24</u> 36,00	<u>1,09</u> 163,50	30 км.
298	C111-2016-2	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	58,734	<u>138,57</u> 8138,77	<u>135,19</u> 7940,25	<u>0,66</u> 38,76	<u>2,72</u> 159,76	30 км.
299	C111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85	кг	550	<u>14,71</u> 8090,50	<u>13,90</u> 7645,00	<u>0,52</u> 286,00	<u>0,29</u> 159,50	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
300	+C111-1756 варіант 16	Решітка внутрішня металева радіальна 3030-1R - 600x200 GSM	шт	2	<u>4012,26</u> 8024,52	<u>3933,00</u> 7866,00	<u>0,59</u> 1,18	<u>78,67</u> 157,34	30 км.
301	+C1512-13 варіант 4	Розетка штепсельна із заземлюючим контактом, IP44, двохмодульна	шт	50	<u>159,55</u> 7977,50	<u>156,40</u> 7820,00	<u>0,02</u> 1,00	<u>3,13</u> 156,50	30 км.
302	+C1630-134	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 15 мм	шт	130,312	<u>61,14</u> 7967,28	<u>59,80</u> 7792,66	<u>0,14</u> 18,24	<u>1,2</u> 156,38	30 км.
303	+C113-1681 варіант 6	Трубопровід Ре-Хс з антидифузійним прошарком - ф32х4,4 в теплоізоляції товщ. 6мм KAN-therm Push	м	47,7	<u>166,65</u> 7949,21	<u>163,30</u> 7789,41	<u>0,08</u> 3,82	<u>3,27</u> 155,98	30 км.
304	+C1630-154 варіант 14	Клапан кульовий муфтовий, діаметр 15 мм	шт	18	<u>437,42</u> 7873,56	<u>414,00</u> 7452,00	<u>14,84</u> 267,12	<u>8,58</u> 154,44	30 км.
305	&C113-965-B8-B1-B1 варіант 5	Водостічна ринва D125мм (в комплекті з фітінгами та кріпленням)	м	11,752	<u>663,24</u> 7794,40	<u>650,00</u> 7638,80	<u>0,24</u> 2,82	<u>13</u> 152,78	30 км.
306	+C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	357,66	<u>21,71</u> 7764,80	<u>21,25</u> 7600,28	<u>0,03</u> 10,73	<u>0,43</u> 153,79	30 км.
307	&C111-1747-1И-B3-1 варіант 18	Трубна теплоізоляція 25мм, для труб 40	м	45,32	<u>170,19</u> 7713,01	<u>166,75</u> 7557,11	<u>0,1</u> 4,53	<u>3,34</u> 151,37	30 км.
308	+C111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0x120 мм	т	0,123165	<u>62455,45</u> 7692,33	<u>60926,59</u> 7504,02	<u>304,24</u> 37,47	<u>1224,62</u> 150,84	30 км.
309	C112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,83057	<u>9229,38</u> 7665,65	<u>8815,89</u> 7322,21	<u>232,52</u> 193,12	<u>180,97</u> 150,32	30 км.
310	+C130-616 варіант 2	Змішувач умивальника типу Зм-ДшДРнШл	комплект	2	<u>3812,77</u> 7625,54	<u>3737,50</u> 7475,00	<u>0,51</u> 1,02	<u>74,76</u> 149,52	30 км.
311	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0806743	<u>93375,58</u> 7533,01	<u>91240,45</u> 7360,76	<u>304,24</u> 24,54	<u>1830,89</u> 147,71	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
312	+C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,1606	<u>46855,97</u> 7525,07	<u>45661,85</u> 7333,29	<u>275,38</u> 44,23	<u>918,74</u> 147,55	30 км.
313	+C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,186645	<u>40112,92</u> 7486,88	<u>39051,01</u> 7288,68	<u>275,38</u> 51,40	<u>786,53</u> 146,80	30 км.
314	&C111-136-1-Ш варіант 2	Дюбель монтажний, 160мм	шт	945,36	<u>7,75</u> 7326,54	<u>7,54</u> 7128,01	<u>0,06</u> 56,72	<u>0,15</u> 141,81	30 км.
315	+C153-377 варіант 10	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 4x2x0,8JE-H(St)H FE180/E90	1000м	0,17136	<u>42533,45</u> 7288,53	<u>41630,00</u> 7133,72	<u>69,46</u> 11,90	<u>833,99</u> 142,91	30 км.
316	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,798928	<u>9075,07</u> 7250,33	<u>8664,61</u> 6922,40	<u>232,52</u> 185,77	<u>177,94</u> 142,16	30 км.
317	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові K729, K730	100шт	13,25	<u>533,77</u> 7072,45	<u>523,13</u> 6931,47	<u>0,17</u> 2,25	<u>10,47</u> 138,73	30 км.
318	+C111-1756 варіант 19	Зовнішня решітка металева щілинна, МВМП-400x400	шт	2	<u>3496,14</u> 6992,28	<u>3427,00</u> 6854,00	<u>0,59</u> 1,18	<u>68,55</u> 137,10	30 км.
319	&C111-1301-1-У варіант 2	Гофротруба 25 мм	м	151,5	<u>45,89</u> 6952,34	<u>44,85</u> 6794,78	<u>0,14</u> 21,21	<u>0,9</u> 136,35	30 км.
320	&C111-32-9	Краб	шт	368,985	<u>18,81</u> 6940,61	<u>18,40</u> 6789,32	<u>0,04</u> 14,76	<u>0,37</u> 136,53	30 км.
321	&C111-1701-1-1K	Гермобутіл	кг	24,3771	<u>282,06</u> 6875,80	<u>276,00</u> 6728,08	<u>0,53</u> 12,92	<u>5,53</u> 134,80	30 км.
322	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	41,552	<u>164,77</u> 6846,52	<u>160,39</u> 6664,53	<u>1,15</u> 47,78	<u>3,23</u> 134,21	30 км.
323	+C113-39 варіант 1	Трубопровід з вуглецевої сталі з антикорозійним покриттям з цинку - ф25x2,8 KAN-therm Steel	м	44	<u>151,22</u> 6653,68	<u>149,50</u> 6578,00	<u>0,59</u> 25,96	<u>1,13</u> 49,72	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
324	+C113-38 варіант 1	Трубопровід з вуглецевої сталі з антикорозійним покриттям з цинку - ф18х1,5 KAN-therm Steel	м	44	<u>151,04</u> 6645,76	<u>149,50</u> 6578,00	<u>0,42</u> 18,48	<u>1,12</u> 49,28	30 км.
325	+C111-1756 варіант 20	Решітка внутрішня металева радіальна 3030-1R - 300х200 GSM	шт	4	<u>1634,64</u> 6538,56	<u>1602,00</u> 6408,00	<u>0,59</u> 2,36	<u>32,05</u> 128,20	30 км.
326	&C130-1186-10 варіант 2	Металорукав, діаметр 10 мм	м	151,5	<u>42,76</u> 6478,14	<u>41,40</u> 6272,10	<u>0,52</u> 78,78	<u>0,84</u> 127,26	30 км.
327	&C1-180-57 варіант 1	Дюбель для плоских покрівель LDTK 235 (A) (100шт)	шт	882	<u>7,1</u> 6262,20	<u>6,93</u> 6112,26	<u>0,03</u> 26,46	<u>0,14</u> 123,48	30 км.
328	&C111-1747-1II-B3-1 варіант 17	Трубна теплоізоляція 25мм, для труб 32	м	45,32	<u>135</u> 6118,20	<u>132,25</u> 5993,57	<u>0,1</u> 4,53	<u>2,65</u> 120,10	30 км.
329	&C113-1793-11 варіант 4	Гильза проходна вогнезахісна, для труб ф 20х2,8мм	шт	6	<u>999,72</u> 5998,32	<u>980,00</u> 5880,00	<u>0,12</u> 0,72	<u>19,6</u> 117,60	30 км.
330	+C1547-6 варіант 2	Вимикач, закритого встановлення, двоклавішний, IP54	шт	30	<u>199,57</u> 5987,10	<u>195,50</u> 5865,00	<u>0,16</u> 4,80	<u>3,91</u> 117,30	30 км.
331	+C1421-9694	Щебінь пористий із металургійного шлаку, фракція 10-20 мм, марка М800	м3	3,776	<u>1582,95</u> 5977,22	<u>816,50</u> 3083,10	<u>735,41</u> 2776,91	<u>31,04</u> 117,21	30 км.
332	C130-967	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	24	<u>247,44</u> 5938,56	<u>241,61</u> 5798,64	<u>0,98</u> 23,52	<u>4,85</u> 116,40	30 км.
333	&C1-4-1-C варіант 1	Самонаріз для кріплення мет.профілю до легких мет.конструкцій 4,8х19	шт	1800	<u>3,29</u> 5922,00	<u>3,22</u> 5796,00	<u>0,01</u> 18,00	<u>0,06</u> 108,00	30 км.
334	C113-1689	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20х3,4 мм	м	170	<u>34,7</u> 5899,00	<u>33,94</u> 5769,80	<u>0,08</u> 13,60	<u>0,68</u> 115,60	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
335	+С113-1681 варіант 5	Трубопровід Ре-Хс з антидифузійним прошарком - ф20х3,2 в теплоізоляції товщ. 6мм KAN-therm Push	м	47,7	<u>123,25</u> 5879,03	<u>120,75</u> 5759,78	<u>0,08</u> 3,82	<u>2,42</u> 115,43	30 км.
336	&С111-2015-6- 6	шпаклівка Фюгенфюлер	кг	470,97685	<u>12,15</u> 5722,37	<u>11,39</u> 5364,43	<u>0,52</u> 244,91	<u>0,24</u> 113,03	30 км.
337	&С111-18041- 3 варіант 2	Сталь листовая оцинкованная, з ПВХ ламінацією	м2	4,83	<u>1182,35</u> 5710,75	<u>1173,00</u> 5665,59	<u>0,55</u> 2,66	<u>8,8</u> 42,50	30 км.
338	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	93,59518	<u>59,75</u> 5592,31	<u>58,08</u> 5436,01	<u>0,5</u> 46,80	<u>1,17</u> 109,50	30 км.
339	&С1110-15-22 варіант 5	Злучник для дроту універсальний С -011	шт	35	<u>158,3</u> 5540,50	<u>154,96</u> 5423,60	<u>0,24</u> 8,40	<u>3,1</u> 108,50	30 км.
340	&С111-1747- 1И-В3-1 варіант 19	Труба теплоізоляція 25мм, для труб 25	м	45,32	<u>119,75</u> 5427,07	<u>117,30</u> 5316,04	<u>0,1</u> 4,53	<u>2,35</u> 106,50	30 км.
341	С130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	24	<u>204,59</u> 4910,16	<u>199,86</u> 4796,64	<u>0,72</u> 17,28	<u>4,01</u> 96,24	30 км.
342	&С1110-15-22 варіант 3	Тримач дроту металевий FLIP Н -030	шт	70	<u>69,6</u> 4872,00	<u>68,00</u> 4760,00	<u>0,24</u> 16,80	<u>1,36</u> 95,20	30 км.
343	+С1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	5,53	<u>862,56</u> 4769,96	<u>845,23</u> 4674,12	<u>0,42</u> 2,32	<u>16,91</u> 93,52	30 км.
344	+С113-1681 варіант 4	Трубопровід Ре-Хс з антидифузійним прошарком - ф18х2,5 в теплоізоляції товщ. 6мм KAN-therm Push	м	47,7	<u>96,27</u> 4592,08	<u>94,30</u> 4498,11	<u>0,08</u> 3,82	<u>1,89</u> 90,15	30 км.
345	&С113-965-В8- В1-В1 варіант 4	Водостічна труба D120мм (в комплекті з фітінгами та кріпленням)	м	4,056	<u>1122,24</u> 4551,81	<u>1100,00</u> 4461,60	<u>0,24</u> 0,97	<u>22</u> 89,24	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
346	+C130-616 варіант 1	Змішувач умивальника типу Зм-Ум ДР НА ДСТУ Б В.2.5-10-97	комплект	3	<u>1466,77</u> 4400,31	<u>1437,50</u> 4312,50	<u>0,51</u> 1,53	<u>28,76</u> 86,28	30 км.
347	&C113-965-B8- B1-B1 варіант 6	Водостічна труба D 89мм (в комплекті з фітінгами та кріпленням)	м	4,056	<u>1071,24</u> 4344,95	<u>1050,00</u> 4258,80	<u>0,24</u> 0,97	<u>21</u> 85,18	30 км.
348	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	56,94	<u>76,15</u> 4335,98	<u>75,00</u> 4270,50	<u>0,58</u> 33,03	<u>0,57</u> 32,45	30 км.
349	&C10000-203	Дюбелі 6x42 мм металеві	шт	3278,0019	<u>1,32</u> 4326,96	<u>1,27</u> 4163,06	<u>0,02</u> 65,56	<u>0,03</u> 98,34	30 км.
350	C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	29,468	<u>146,59</u> 4319,71	<u>144,34</u> 4253,41	<u>1,16</u> 34,18	<u>1,09</u> 32,12	30 км.
351	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	18,90902	<u>227,87</u> 4308,80	<u>223,35</u> 4223,33	<u>0,05</u> 0,95	<u>4,47</u> 84,52	30 км.
352	&C123-528-1 варіант 1	Захисна планка	пм	24	<u>178,49</u> 4283,76	<u>174,80</u> 4195,20	<u>0,19</u> 4,56	<u>3,5</u> 84,00	30 км.
353	+C114-103 варіант 1	Сітка з скловолокна	м2	57,75	<u>72,9</u> 4209,98	<u>71,30</u> 4117,58	<u>0,17</u> 9,82	<u>1,43</u> 82,58	30 км.
354	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	37,8798	<u>110,03</u> 4167,91	<u>107,37</u> 4067,15	<u>0,5</u> 18,94	<u>2,16</u> 81,82	30 км.
355	+C111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,224	<u>18586,64</u> 4163,41	<u>18221,84</u> 4081,69	<u>0,36</u> 0,08	<u>364,44</u> 81,64	30 км.
356	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	125,3	<u>32,18</u> 4032,15	<u>31,32</u> 3924,40	<u>0,23</u> 28,82	<u>0,63</u> 78,93	30 км.
357	+C130-1106 варіант 2	Кран Маєвського	шт	38	<u>104,71</u> 3978,98	<u>102,35</u> 3889,30	<u>0,31</u> 11,78	<u>2,05</u> 77,90	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
358	+C113-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	17,02	<u>229,26</u> 3902,01	<u>226,80</u> 3860,14	<u>0,75</u> 12,77	<u>1,71</u> 29,10	30 км.
359	&C1545-98-1-B1	Стрічки армувальні	м	1442,2795	<u>2,7</u> 3894,15	<u>2,65</u> 3822,04	- -	<u>0,05</u> 72,11	
360	+C1547-6 варіант 1	Вимикач, закритого встановлення, одноклавішний, IP54	шт	20	<u>190,19</u> 3803,80	<u>186,30</u> 3726,00	<u>0,16</u> 3,20	<u>3,73</u> 74,60	30 км.
361	+C1545-193	Провід ПРТО-500, переріз 1x1,5 мм2	1000м	0,805	<u>4720,61</u> 3800,09	<u>4613,74</u> 3714,06	<u>14,31</u> 11,52	<u>92,56</u> 74,51	30 км.
362	&C188888-4155 варіант 1	Дюбель фасадні 12x80	шт	259,12	<u>14,43</u> 3739,10	<u>14,15</u> 3666,55	- -	<u>0,28</u> 72,55	
363	+C188888-5	Монтажна кліпса	шт	4022	<u>0,92</u> 3700,24	<u>0,90</u> 3619,80	- -	<u>0,02</u> 80,44	
364	+C113-2138 варіант 3	Шафа навісна керування системою шкільних дзвінків	шт	1	<u>3693,18</u> 3693,18	<u>3620,00</u> 3620,00	<u>0,76</u> 0,76	<u>72,42</u> 72,42	30 км.
365	+C111-1756 варіант 24	Зовнішня решітка металева щілинна, настінний монтаж МВМП-450x450	шт	1	<u>3693</u> 3693,00	<u>3620,00</u> 3620,00	<u>0,59</u> 0,59	<u>72,41</u> 72,41	30 км.
366	&C1-180-57 варіант 2	Дюбель-грибок	шт	220	<u>16,69</u> 3671,80	<u>16,33</u> 3592,60	<u>0,03</u> 6,60	<u>0,33</u> 72,60	30 км.
367	+C111-2005-8	Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Thomsit RS 88	кг	80,10173	<u>42,35</u> 3392,31	<u>41,00</u> 3284,17	<u>0,52</u> 41,65	<u>0,83</u> 66,49	30 км.
368	C117-1 варіант 1	Колодка клемна	шт	47	<u>71,44</u> 3357,68	<u>69,68</u> 3274,96	<u>0,36</u> 16,92	<u>1,4</u> 65,80	30 км.
369	&C111-1721-13 варіант 1	Двостороння бутилова стрічка ТРК-IZOL K2 (з'єднуюча двостороння 1ммx15мм 45м)	м	368,97	<u>8,89</u> 3280,14	<u>8,72</u> 3217,42	- -	<u>0,17</u> 62,72	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
370	&C123-528-1 варіант 6	Прижимна планка із оцинкованої сталі шириною	пм	4	<u>807,7</u> 3230,80	<u>791,67</u> 3166,68	<u>0,19</u> 0,76	<u>15,84</u> 63,36	30 км.
371	&C123-528-1 варіант 7	Кутовий профіль примикання	пм	4	<u>807,7</u> 3230,80	<u>791,67</u> 3166,68	<u>0,19</u> 0,76	<u>15,84</u> 63,36	30 км.
372	+C151-1 варіант 4	Силовий кабель JE-H(St)H FE180/E30 1x2x0. 8 Cu екранований вогнестійкий	1000м	0,153	<u>21082,11</u> 3225,56	<u>20120,00</u> 3078,36	<u>548,74</u> 83,96	<u>413,37</u> 63,24	30 км.
373	C1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0,0278	<u>115340,82</u> 3206,47	<u>112483,61</u> 3127,04	<u>595,63</u> 16,56	<u>2261,58</u> 62,87	30 км.
374	&C123-528-1 варіант 3	Металева планка з ПВХ-ламінацією	пм	8,7	<u>367,39</u> 3196,29	<u>360,00</u> 3132,00	<u>0,19</u> 1,65	<u>7,2</u> 62,64	30 км.
375	C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,085255	<u>37239,45</u> 3174,85	<u>36150,37</u> 3082,00	<u>358,89</u> 30,60	<u>730,19</u> 62,25	30 км.
376	&C111-1747- 1И-В3-1 варіант 8	Thermaflex FRZ двн.22 (товщ.13мм)	м	59,74	<u>52,89</u> 3159,65	<u>51,75</u> 3091,55	<u>0,1</u> 5,97	<u>1,04</u> 62,13	30 км.
377	+C111-1720 варіант 1	Вітрозахистна мембрана	м2	108,3	<u>29,01</u> 3141,78	<u>28,24</u> 3058,39	<u>0,2</u> 21,66	<u>0,57</u> 61,73	30 км.
378	C113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	11,7	<u>268,09</u> 3136,65	<u>263,79</u> 3086,34	<u>2,3</u> 26,91	<u>2</u> 23,40	30 км.
379	+C111-82 варіант 1	Блок газобетонний	м3	0,7128	<u>4280,78</u> 3051,34	<u>4021,62</u> 2866,61	<u>175,22</u> 124,90	<u>83,94</u> 59,83	30 км.
380	&C111-1721- 13	Ущільнювальна стрічка ТПК УП-1 ППЕ НХ (5x50мм 20м)	м	228,2	<u>13,35</u> 3046,47	<u>13,09</u> 2987,14	<u>-</u> -	<u>0,26</u> 59,33	
381	+C130-1107 варіант 5	Запірно-вимірвальний клапан, Danfoss ASV-I Dn25	шт	1	<u>3003,61</u> 3003,61	<u>2944,00</u> 2944,00	<u>0,72</u> 0,72	<u>58,89</u> 58,89	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
382	&C111-115-5И варіант 2	Кронштейн 100x60	шт	259,12	<u>11,51</u> 2982,47	<u>11,27</u> 2920,28	<u>0,01</u> 2,59	<u>0,23</u> 59,60	30 км.
383	+C151-1 варіант 1	Кабелі вита пара FTP 4x2x0,51, категорія 5 екранований	1000м	0,153	<u>19449,82</u> 2975,82	<u>18519,71</u> 2833,52	<u>548,74</u> 83,96	<u>381,37</u> 58,34	30 км.
384	+C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсум'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,002928	<u>1014739,18</u> 2971,16	<u>994566,95</u> 2912,09	<u>275,38</u> 0,81	<u>19896,85</u> 58,26	30 км.
385	+C153-377 варіант 15	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 4x2,5 НХН FE180/E30	1000м	0,06324	<u>46427,81</u> 2936,09	<u>45448,00</u> 2874,13	<u>69,46</u> 4,39	<u>910,35</u> 57,57	30 км.
386	+C113-3 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	29,0316	<u>99,19</u> 2879,64	<u>97,87</u> 2841,32	<u>0,58</u> 16,84	<u>0,74</u> 21,48	30 км.
387	C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,1341626	<u>21169,41</u> 2840,14	<u>20736,44</u> 2782,05	<u>275,38</u> 36,95	<u>157,59</u> 21,14	30 км.
388	&C111-826-5ИН варіант 1	Металевий крапельник з ПВХ- ламінацією	м	12	<u>234,75</u> 2817,00	<u>230,00</u> 2760,00	<u>0,15</u> 1,80	<u>4,6</u> 55,20	30 км.
389	+C111-1756 варіант 37	Зовнішня решітка металева щілинна, 3040-1Ж - 100x100 GSM	шт	2	<u>1406,16</u> 2812,32	<u>1378,00</u> 2756,00	<u>0,59</u> 1,18	<u>27,57</u> 55,14	30 км.
390	+C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	6,59325	<u>420,22</u> 2770,62	<u>411,54</u> 2713,39	<u>0,44</u> 2,90	<u>8,24</u> 54,33	30 км.
391	&C123-528-1 варіант 2	Кутик з оцинкованої сталі	пм	16,4	<u>168,49</u> 2763,24	<u>165,00</u> 2706,00	<u>0,19</u> 3,12	<u>3,3</u> 54,12	30 км.
392	C111-1882	Тканина мішкова	10м2	4,02339	<u>676,63</u> 2722,35	<u>660,64</u> 2658,01	<u>2,72</u> 10,94	<u>13,27</u> 53,40	30 км.
393	C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,012	<u>226301,71</u> 2715,62	<u>221589,04</u> 2659,07	<u>275,38</u> 3,30	<u>4437,29</u> 53,25	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
394	C142-10-2	Вода	м3	61,97894	<u>42,1</u> 2609,31	<u>42,10</u> 2609,31	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
395	+C1630-103	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	шт	4	<u>651,68</u> 2606,72	<u>636,98</u> 2547,92	<u>1,92</u> 7,68	<u>12,78</u> 51,12	30 км.
396	&C113-1793-11 варіант 6	Протипожежна муфта Фенікс ППМ-110 для трубі Ду 100 мм	шт	11	<u>234,72</u> 2581,92	<u>230,00</u> 2530,00	<u>0,12</u> 1,32	<u>4,6</u> 50,60	30 км.
397	+C153-377 варіант 16	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 4x1,5 НХН FE180/E30	1000м	0,051	<u>49946,81</u> 2547,29	<u>48898,00</u> 2493,80	<u>69,46</u> 3,54	<u>979,35</u> 49,95	30 км.
398	+C1547-7 варіант 9	Світловий показник "Вихід", "Плай-1.1" У-07-12/24	шт	9	<u>281,98</u> 2537,82	<u>276,00</u> 2484,00	<u>0,45</u> 4,05	<u>5,53</u> 49,77	30 км.
399	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0216	<u>112231,09</u> 2424,19	<u>109434,85</u> 2363,79	<u>595,63</u> 12,87	<u>2200,61</u> 47,53	30 км.
400	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,04210416	<u>57034,14</u> 2401,37	<u>55563,22</u> 2339,44	<u>352,6</u> 14,85	<u>1118,32</u> 47,08	30 км.
401	C111-594-П	Мастика бітумна покрівельна холодна	т	0,124488	<u>19237,6</u> 2394,85	<u>18382,94</u> 2288,46	<u>477,45</u> 59,44	<u>377,21</u> 46,95	30 км.
402	&C121-755-4 варіант 1	Кріплення для труб 220мм 130/100	шт	15	<u>158,77</u> 2381,55	<u>157,55</u> 2363,25	<u>0,04</u> 0,60	<u>1,18</u> 17,70	30 км.
403	&C111-120-5-8E варіант 2	Кутик перфорований	мп	56,925	<u>41,28</u> 2349,86	<u>40,25</u> 2291,23	<u>0,22</u> 12,52	<u>0,81</u> 46,11	30 км.
404	+C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	10,1244	<u>230,89</u> 2337,62	<u>225,98</u> 2287,91	<u>0,38</u> 3,85	<u>4,53</u> 45,86	30 км.
405	&C111-654-16 варіант 3	Z-профіль 1,5 мм т (32x150x32)	м	11	<u>211,33</u> 2324,63	<u>207,00</u> 2277,00	<u>0,19</u> 2,09	<u>4,14</u> 45,54	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
406	&C111-32-7	Подовжувач профілей 60/27 однорівнев.	шт	112,747	<u>20,57</u> 2319,21	<u>19,78</u> 2230,14	<u>0,39</u> 43,97	<u>0,4</u> 45,10	30 км.
407	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	43,41192	<u>53,11</u> 2305,61	<u>43,30</u> 1879,74	<u>8,77</u> 380,72	<u>1,04</u> 45,15	30 км.
408	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0311737	<u>72068,49</u> 2246,64	<u>70296,49</u> 2191,40	<u>358,89</u> 11,19	<u>1413,11</u> 44,05	30 км.
409	&C123-528-1 варіант 5	Ринва 160мм, з тримачем, ковпаком в комплекті	пм	2,4	<u>913,09</u> 2191,42	<u>895,00</u> 2148,00	<u>0,19</u> 0,46	<u>17,9</u> 42,96	30 км.
410	&C111-95-1- 1P3-B2	Сітка шліфувальна 15x280мм	шт	88,08	<u>24,66</u> 2172,05	<u>24,15</u> 2127,13	<u>0,03</u> 2,64	<u>0,48</u> 42,28	30 км.
411	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,00375	<u>570150,89</u> 2138,07	<u>558498,74</u> 2094,37	<u>472,72</u> 1,77	<u>11179,43</u> 41,93	30 км.
412	&C111-1303- 2C варіант 3	Металорукав D18 P3-ЦХ-Ш-18	м	50,5	<u>42,08</u> 2125,04	<u>40,25</u> 2032,63	<u>1</u> 50,50	<u>0,83</u> 41,91	30 км.
413	+C153-377 варіант 14	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 3x1,5НХН FE180/E90	1000м	0,051	<u>41067,2</u> 2094,43	<u>40192,50</u> 2049,82	<u>69,46</u> 3,54	<u>805,24</u> 41,07	30 км.
414	C1545-244	Скоби дволапкові K146П	100шт	7,65	<u>267,72</u> 2048,06	<u>260,38</u> 1991,91	<u>2,09</u> 15,99	<u>5,25</u> 40,16	30 км.
415	+C1630-154 варіант 13	Клапан кульовий муфтовий з штуцером, діаметр 15 мм	шт	4	<u>507,8</u> 2031,20	<u>483,00</u> 1932,00	<u>14,84</u> 59,36	<u>9,96</u> 39,84	30 км.
416	&C1110-15-22 варіант 7	Комплект стержневого уземлювача о16 мм, L = 3 м G-16/30	шт	2	<u>1008</u> 2016,00	<u>988,00</u> 1976,00	<u>0,24</u> 0,48	<u>19,76</u> 39,52	30 км.
417	C1545-159	Очіс льняний	т	0,0759324	<u>26360,34</u> 2001,60	<u>25438,55</u> 1931,61	<u>404,92</u> 30,75	<u>516,87</u> 39,24	30 км.
418	C130-231 варіант 1	Вставки гнучкі	м2	2,72	<u>704,82</u> 1917,11	<u>689,73</u> 1876,07	<u>1,27</u> 3,45	<u>13,82</u> 37,59	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
419	&C111-654-17 варіант 1	Монтажний кут оцинкований 1,50 мм т (150x150)	м	5,92	<u>322,77</u> 1910,80	<u>316,25</u> 1872,20	<u>0,19</u> 1,12	<u>6,33</u> 37,48	30 км.
420	C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,00534593	<u>348950,4</u> 1865,46	<u>341614,40</u> 1826,25	<u>493,84</u> 2,64	<u>6842,16</u> 36,57	30 км.
421	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,047801	<u>38747,56</u> 1852,17	<u>37628,91</u> 1798,70	<u>358,89</u> 17,16	<u>759,76</u> 36,31	30 км.
422	&C1110-15-22 варіант 1	Тримач дроту пластиковий для плоского даху з бетоном Н -303	шт	40	<u>46,14</u> 1845,60	<u>45,00</u> 1800,00	<u>0,24</u> 9,60	<u>0,9</u> 36,00	30 км.
423	C1545-168	Патрубок У-479	100шт	0,53	<u>3474,06</u> 1841,25	<u>3391,28</u> 1797,38	<u>14,66</u> 7,77	<u>68,12</u> 36,10	30 км.
424	&C1-9-6	Саморіз 3,5x25	шт	476,632	<u>3,64</u> 1734,94	<u>3,57</u> 1701,58	<u>-</u> -	<u>0,07</u> 33,36	
425	+C1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	1,475	<u>1155,49</u> 1704,35	<u>481,85</u> 710,73	<u>650,98</u> 960,20	<u>22,66</u> 33,42	30 км.
426	+C1512-13 варіант 5	Розетка штепсельна накладна, IP44, 16А	шт	10	<u>170,11</u> 1701,10	<u>166,75</u> 1667,50	<u>0,02</u> 0,20	<u>3,34</u> 33,40	30 км.
427	&C111-1785- 17 варіант 5	Шафа комутаційна Н 12	шт	1	<u>1688,26</u> 1688,26	<u>1650,00</u> 1650,00	<u>5,16</u> 5,16	<u>33,1</u> 33,10	30 км.
428	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0462254	<u>36289,59</u> 1677,50	<u>35302,65</u> 1631,88	<u>275,38</u> 12,73	<u>711,56</u> 32,89	30 км.
429	&C111-654-15 варіант 1	Омега-профіль 1,00 мм т (17x22x90x22x17)	м	13,8	<u>120,76</u> 1666,49	<u>118,20</u> 1631,16	<u>0,19</u> 2,62	<u>2,37</u> 32,71	30 км.
430	C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0214363	<u>77690,75</u> 1665,40	<u>75571,77</u> 1619,98	<u>595,63</u> 12,77	<u>1523,35</u> 32,65	30 км.
431	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	135,90208	<u>11,88</u> 1614,52	<u>5,79</u> 786,87	<u>5,86</u> 796,39	<u>0,23</u> 31,26	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
432	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	12,33409	<u>130,68</u> 1611,82	<u>127,72</u> 1575,31	<u>0,4</u> 4,93	<u>2,56</u> 31,58	30 км.
433	+C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	4,2198	<u>381,93</u> 1611,67	<u>374,13</u> 1578,75	<u>0,31</u> 1,31	<u>7,49</u> 31,61	30 км.
434	+C121-782 варіант 1	Металеві конструкції для кріплення	т	0,025	<u>63718,67</u> 1592,97	<u>62871,19</u> 1571,78	<u>373,15</u> 9,33	<u>474,33</u> 11,86	30 км.
435	C111-20	Азбестовий картон загального призначення [КАОН-1], товщина 2 мм	т	0,0324	<u>48518,07</u> 1571,99	<u>46785,61</u> 1515,85	<u>781,13</u> 25,31	<u>951,33</u> 30,83	30 км.
436	&C113-1466- B6 варіант 4	Коліно труби діам.120мм	шт	3	<u>518,39</u> 1555,17	<u>508,00</u> 1524,00	<u>0,23</u> 0,69	<u>10,16</u> 30,48	30 км.
437	&C1-180-59 варіант 1	Самонаріз для кріплення мет.профілю до легких мет.конструкцій оцинк. 5,5x25 Etanco	шт	663	<u>2,32</u> 1538,16	<u>2,27</u> 1505,01	<u>-</u> -	<u>0,05</u> 33,15	
438	+C1110-14	Глухарі	100шт	1,771	<u>821,9</u> 1455,58	<u>801,10</u> 1418,75	<u>4,68</u> 8,29	<u>16,12</u> 28,54	30 км.
439	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,04087	<u>32446,03</u> 1326,07	<u>31457,23</u> 1285,66	<u>352,6</u> 14,41	<u>636,2</u> 26,00	30 км.
440	+C1555-112 варіант 1	Паробар'єрна плівка Strotex PI N-110 (A) (110 1,5 м*50м)	м2	38,525	<u>34,13</u> 1314,86	<u>33,35</u> 1284,81	<u>0,11</u> 4,24	<u>0,67</u> 25,81	30 км.
441	+C111-219 варіант 2	Клей для гіпсокартону	т	0,131175	<u>9616</u> 1261,38	<u>8950,00</u> 1174,02	<u>477,45</u> 62,63	<u>188,55</u> 24,73	30 км.
442	+C113-2131 варіант 2	Шафа металева IP31	шт	1	<u>1255,38</u> 1255,38	<u>1230,00</u> 1230,00	<u>0,76</u> 0,76	<u>24,62</u> 24,62	30 км.
443	C111-2014-4	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16	кг	19,89	<u>62,87</u> 1250,48	<u>60,93</u> 1211,90	<u>0,71</u> 14,12	<u>1,23</u> 24,46	30 км.
444	+C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,031684	<u>38452,63</u> 1218,33	<u>37307,70</u> 1182,06	<u>390,96</u> 12,39	<u>753,97</u> 23,88	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
445	+C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	11,9347	<u>100,6</u> 1200,63	<u>98,52</u> 1175,81	<u>0,11</u> 1,31	<u>1,97</u> 23,51	30 км.
446	+C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,0084	<u>142692,18</u> 1198,61	<u>139510,31</u> 1171,89	<u>383,98</u> 3,23	<u>2797,89</u> 23,49	30 км.
447	+C1512-1 варіант 5	Коробка установочна	шт	122	<u>9,56</u> 1166,32	<u>9,35</u> 1140,70	<u>0,02</u> 2,44	<u>0,19</u> 23,18	30 км.
448	+C130-262 варіант 2	Компенсаційний патрубок селистичноюманжетою, 100мм	шт	3	<u>360,95</u> 1082,85	<u>350,00</u> 1050,00	<u>3,87</u> 11,61	<u>7,08</u> 21,24	30 км.
449	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0069142	<u>156364,6</u> 1081,14	<u>152980,66</u> 1057,74	<u>317,97</u> 2,20	<u>3065,97</u> 21,20	30 км.
450	+C112-60	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,10428	<u>10297,53</u> 1073,83	<u>9863,10</u> 1028,52	<u>232,52</u> 24,25	<u>201,91</u> 21,06	30 км.
451	+C113-1681	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20x2,8 мм	м	15	<u>71,15</u> 1067,25	<u>69,67</u> 1045,05	<u>0,08</u> 1,20	<u>1,4</u> 21,00	30 км.
452	C113-1478	Ревізія ПВХ діам. 110 мм	шт	5	<u>208,59</u> 1042,95	<u>204,35</u> 1021,75	<u>0,15</u> 0,75	<u>4,09</u> 20,45	30 км.
453	&C111-1303- 2C варіант 2	Гнучка гофрована ПВХ труба діам.16 мм	м	106,05	<u>9,69</u> 1027,62	<u>8,50</u> 901,43	<u>1</u> 106,05	<u>0,19</u> 20,14	30 км.
454	+C1547-6 варіант 3	Вимикач, закритого встановлення, одноклавішний, прохідний IP54	шт	6	<u>167,44</u> 1004,64	<u>164,00</u> 984,00	<u>0,16</u> 0,96	<u>3,28</u> 19,68	30 км.
455	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0276552	<u>35785,35</u> 989,65	<u>34724,79</u> 960,32	<u>358,89</u> 9,93	<u>701,67</u> 19,40	30 км.
456	&C1545-547-2 варіант 1	Блискавкоприймач для комину 2,0 м AL M- 01/20	шт	1	<u>960,19</u> 960,19	<u>941,00</u> 941,00	<u>0,36</u> 0,36	<u>18,83</u> 18,83	30 км.
457	&C1-9-6 варіант 1	Дюбель для кріплення ізоляції з мет. стержнем LI-M 10x220	шт	142	<u>6,72</u> 954,24	<u>6,59</u> 935,78	<u>-</u> -	<u>0,13</u> 18,46	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
458	C114-36 варіант 1	Теплоізоляція фольгована товщиною 25 мм	10м2	0,65	<u>1425,57</u> 926,62	<u>1393,25</u> 905,61	<u>4,37</u> 2,84	<u>27,95</u> 18,17	30 км.
459	+C153-377 варіант 9	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 2х2х0,8 JE-H(St)H FE180/E30	1000м	0,03264	<u>27284,45</u> 890,56	<u>26680,00</u> 870,84	<u>69,46</u> 2,27	<u>534,99</u> 17,45	30 км.
460	C111-194	Цвяхи толеві круглі 2,5х40 мм	т	0,031455	<u>28272,97</u> 889,33	<u>27366,00</u> 860,80	<u>352,6</u> 11,09	<u>554,37</u> 17,44	30 км.
461	+C111-856 варіант 1	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	44,594	<u>19,83</u> 884,30	<u>18,60</u> 829,45	<u>0,84</u> 37,46	<u>0,39</u> 17,39	30 км.
462	+C1512-13 варіант 3	Розетка штепсельна із заземлюючим контактом, IP44, 16А	шт	6	<u>146,59</u> 879,54	<u>143,70</u> 862,20	<u>0,02</u> 0,12	<u>2,87</u> 17,22	30 км.
463	&C188888-21- B1-B1	Піна протипожежна	шт	4	<u>212,06</u> 848,24	<u>207,90</u> 831,60	<u>-</u> -	<u>4,16</u> 16,64	
464	+C1547-7 варіант 10	Оповіщувач світлозвуковий «Гном» Гном-1	шт	1	<u>823,6</u> 823,60	<u>807,00</u> 807,00	<u>0,45</u> 0,45	<u>16,15</u> 16,15	30 км.
465	C1546-58	Паста паяльна ПМКН-40	кг	1,18	<u>688,4</u> 812,31	<u>674,36</u> 795,74	<u>0,54</u> 0,64	<u>13,5</u> 15,93	30 км.
466	C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,0198	<u>38703,65</u> 766,33	<u>37553,79</u> 743,57	<u>390,96</u> 7,74	<u>758,9</u> 15,02	30 км.
467	C1630-136	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 25 мм	шт	13,356	<u>57,27</u> 764,90	<u>55,83</u> 745,67	<u>0,32</u> 4,27	<u>1,12</u> 14,96	30 км.
468	+C1512-13 варіант 6	Розетка комп'ютерна	шт	15	<u>50</u> 750,00	<u>49,00</u> 735,00	<u>0,02</u> 0,30	<u>0,98</u> 14,70	30 км.
469	&C1-9-6 варіант 3	Саморіз 4,2х16	шт	396,8	<u>1,88</u> 745,98	<u>1,84</u> 730,11	<u>-</u> -	<u>0,04</u> 15,87	
470	C111-152	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] з цинковим хроматованим покриттям 3х58,5 мм	т	0,01125	<u>65974,4</u> 742,21	<u>64328,18</u> 723,69	<u>352,6</u> 3,97	<u>1293,62</u> 14,55	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
471	C1545-184	Провід БПВЛ1, переріз 1x10 мм2	м	60	<u>12,23</u> 733,80	<u>11,92</u> 715,20	<u>0,07</u> 4,20	<u>0,24</u> 14,40	30 км.
472	+C153-377 варіант 11	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 3x1,5 НХН FE180/E90	1000м	0,02142	<u>33373,85</u> 714,87	<u>32650,00</u> 699,36	<u>69,46</u> 1,49	<u>654,39</u> 14,02	30 км.
473	+C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,01686	<u>42346,41</u> 713,96	<u>41167,02</u> 694,08	<u>349,07</u> 5,89	<u>830,32</u> 13,99	30 км.
474	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0x100 мм	т	0,0288075	<u>24529,06</u> 706,62	<u>23695,50</u> 682,61	<u>352,6</u> 10,16	<u>480,96</u> 13,85	30 км.
475	C1545-153	Наконечники кабельні	шт	42	<u>16,71</u> 701,82	<u>16,37</u> 687,54	<u>0,01</u> 0,42	<u>0,33</u> 13,86	30 км.
476	C1545-74	Ковпачки ізолювальні К-441, К-442	100шт	18,6	<u>37,03</u> 688,76	<u>36,25</u> 674,25	<u>0,05</u> 0,93	<u>0,73</u> 13,58	30 км.
477	C1546-93	Флюс ВАМИ, КСП, ФҚДТ	кг	1,18	<u>576,16</u> 679,87	<u>564,39</u> 665,98	<u>0,47</u> 0,55	<u>11,3</u> 13,34	30 км.
478	C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, І сорт	м3	0,070518	<u>9515,21</u> 670,99	<u>9096,12</u> 641,44	<u>232,52</u> 16,40	<u>186,57</u> 13,15	30 км.
479	C111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,0354	<u>18800,1</u> 665,52	<u>17822,98</u> 630,93	<u>608,49</u> 21,54	<u>368,63</u> 13,05	30 км.
480	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,017458	<u>37128,79</u> 648,19	<u>36048,17</u> 629,33	<u>352,6</u> 6,16	<u>728,02</u> 12,70	30 км.
481	+C1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	0,25664	<u>2497,44</u> 640,94	<u>1881,21</u> 482,79	<u>567,26</u> 145,58	<u>48,97</u> 12,57	30 км.
482	C1545-237	Скоба дволапкова СД-22, СД-27	100шт	2,36	<u>269,89</u> 636,94	<u>263,94</u> 622,90	<u>0,66</u> 1,56	<u>5,29</u> 12,48	30 км.
483	+C111-310	Каніфоль соснова	т	0,0023	<u>272679,14</u> 627,16	<u>266741,59</u> 613,51	<u>590,9</u> 1,36	<u>5346,65</u> 12,29	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
484	+С111-1482 варіант 1	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0124	<u>49745,76</u> 616,85	<u>48417,75</u> 600,38	<u>352,6</u> 4,37	<u>975,41</u> 12,10	30 км.
485	С147-29	В'язальний дріт	100кг	0,1029	<u>5761,32</u> 592,84	<u>5620,81</u> 578,38	<u>27,54</u> 2,83	<u>112,97</u> 11,63	30 км.
486	С1630-135	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 20 мм	шт	15,264	<u>38,73</u> 591,17	<u>37,80</u> 576,98	<u>0,17</u> 2,59	<u>0,76</u> 11,60	30 км.
487	С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0220524	<u>25940,18</u> 572,04	<u>25156,17</u> 554,75	<u>275,38</u> 6,07	<u>508,63</u> 11,22	30 км.
488	С111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0137537	<u>41491,64</u> 570,66	<u>40325,48</u> 554,62	<u>352,6</u> 4,85	<u>813,56</u> 11,19	30 км.
489	С1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5, 5 мм	10м	1,28028	<u>440,49</u> 563,95	<u>423,03</u> 541,60	<u>8,82</u> 11,29	<u>8,64</u> 11,06	30 км.
490	С1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	16,93037	<u>33,3</u> 563,78	<u>32,34</u> 547,53	<u>0,31</u> 5,25	<u>0,65</u> 11,00	30 км.
491	+С111-1663 варіант 1	Лак, марка 177	т	0,0185	<u>30175,15</u> 558,24	<u>28987,85</u> 536,28	<u>595,63</u> 11,02	<u>591,67</u> 10,94	30 км.
492	+С111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,055559	<u>9937,51</u> 552,12	<u>9265,21</u> 514,77	<u>477,45</u> 26,53	<u>194,85</u> 10,82	30 км.
493	+С1545-134	Наконечники алюмінієві для опресування 35- 10-8а	100шт	0,9792	<u>551,6</u> 540,13	<u>540,24</u> 529,00	<u>0,54</u> 0,53	<u>10,82</u> 10,60	30 км.
494	&С1-4-1-С варіант 4	Шурупи самонарізні 6,3х19	шт	328	<u>1,64</u> 537,92	<u>1,60</u> 524,80	<u>0,01</u> 3,28	<u>0,03</u> 9,84	30 км.
495	С1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	4,64761	<u>115,28</u> 535,78	<u>111,89</u> 520,02	<u>1,13</u> 5,25	<u>2,26</u> 10,51	30 км.
496	&С111-826- 5ІН	Цокольний профіль	м	3,861	<u>137,85</u> 532,24	<u>135,00</u> 521,24	<u>0,15</u> 0,58	<u>2,7</u> 10,42	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
497	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,0163996	<u>31345,88</u> 514,06	<u>30378,65</u> 498,20	<u>352,6</u> 5,78	<u>614,63</u> 10,08	30 км.
498	&C1520-72 варіант 1	Смуга оцинкована для блискавкозахисту W-25x4/ST	м	5	<u>100,25</u> 501,25	<u>98,00</u> 490,00	<u>0,28</u> 1,40	<u>1,97</u> 9,85	30 км.
499	+C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	3,7824	<u>130,32</u> 492,92	<u>126,97</u> 480,25	<u>0,79</u> 2,99	<u>2,56</u> 9,68	30 км.
500	C1113-292	Паста антисептична	т	0,0039626	<u>121762,26</u> 482,50	<u>118850,04</u> 470,96	<u>524,72</u> 2,08	<u>2387,5</u> 9,46	30 км.
501	&C1-180-59-3 варіант 1	Дюбель SMD 8x120 швидкого монтажу з довгим розпором	шт	79	<u>5,8</u> 458,20	<u>5,69</u> 449,51	<u>-</u> -	<u>0,11</u> 8,69	30 км.
502	&C130-1186- B7 варіант 4	Кабель-канал 110x60	м	4,04	<u>110,79</u> 447,59	<u>108,10</u> 436,72	<u>0,52</u> 2,10	<u>2,17</u> 8,77	30 км.
503	+C130-1199 варіант 1	Труба каналізаційна пластикова, діаметр 50x1,8 мм	м	5	<u>88,05</u> 440,25	<u>86,02</u> 430,10	<u>0,3</u> 1,50	<u>1,73</u> 8,65	30 км.
504	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,127381	<u>3425,21</u> 436,31	<u>2885,33</u> 367,54	<u>472,72</u> 60,22	<u>67,16</u> 8,55	30 км.
505	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180x3 мм	шт	3,06601	<u>140,68</u> 431,33	<u>137,79</u> 422,47	<u>0,13</u> 0,40	<u>2,76</u> 8,46	30 км.
506	+C1546-22	Клей нітрогліфталевий	кг	2,592	<u>160,35</u> 415,63	<u>156,71</u> 406,19	<u>0,5</u> 1,30	<u>3,14</u> 8,14	30 км.
507	C111-422	Білило титанове, готове до застосування, МА-21	т	0,0025	<u>159779,43</u> 399,45	<u>156121,78</u> 390,30	<u>524,72</u> 1,31	<u>3132,93</u> 7,84	30 км.
508	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,061456	<u>6190,03</u> 380,41	<u>5836,14</u> 358,67	<u>232,52</u> 14,29	<u>121,37</u> 7,45	30 км.
509	&C1110-15-22 варіант 8	Антикорозійна стрічка, 10 м G-115	шт	1	<u>378,24</u> 378,24	<u>370,58</u> 370,58	<u>0,24</u> 0,24	<u>7,42</u> 7,42	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
510	C1545-164	Патрони до пістолета МПУ-2	100шт	2,36	<u>145,26</u> 342,81	<u>141,26</u> 333,37	<u>1,15</u> 2,71	<u>2,85</u> 6,73	30 км.
511	C111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0085	<u>40080,72</u> 340,69	<u>38942,22</u> 331,01	<u>352,6</u> 3,00	<u>785,9</u> 6,68	30 км.
512	+C1545-189	Провід ПМВГ-0,35	1000м	0,24	<u>1411,23</u> 338,70	<u>1378,81</u> 330,91	<u>4,75</u> 1,14	<u>27,67</u> 6,65	30 км.
513	&C1-180-59	Саморізи 3,5х9,5	шт	173,368	<u>1,94</u> 336,33	<u>1,90</u> 329,40	<u>-</u> -	<u>0,04</u> 6,93	
514	+C1555-290 варіант 1	Клейдля газобетонних блоків	кг	18	<u>18,43</u> 331,74	<u>17,60</u> 316,80	<u>0,47</u> 8,46	<u>0,36</u> 6,48	30 км.
515	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	1,2726	<u>247,9</u> 315,48	<u>242,78</u> 308,96	<u>0,26</u> 0,33	<u>4,86</u> 6,19	30 км.
516	&C111-1479-3Д	Шайби	шт	259,12	<u>1,15</u> 297,99	<u>1,10</u> 285,03	<u>0,03</u> 7,77	<u>0,02</u> 5,19	30 км.
517	C111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,00222	<u>133710,62</u> 296,84	<u>130564,12</u> 289,85	<u>524,72</u> 1,16	<u>2621,78</u> 5,83	30 км.
518	C111-89	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 8 мм	т	0,0065175	<u>44991,05</u> 293,23	<u>43756,27</u> 285,18	<u>352,6</u> 2,30	<u>882,18</u> 5,75	30 км.
519	C111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,103306	<u>2822,72</u> 291,60	<u>2289,92</u> 236,56	<u>477,45</u> 49,32	<u>55,35</u> 5,72	30 км.
520	&C113-1466-В6 варіант 2	Коліно труби діам.120мм	шт	2	<u>134,87</u> 269,74	<u>132,00</u> 264,00	<u>0,23</u> 0,46	<u>2,64</u> 5,28	30 км.
521	&C1110-15-22 варіант 6	Злучник контрольний С -032	шт	2	<u>116,52</u> 233,04	<u>114,00</u> 228,00	<u>0,24</u> 0,48	<u>2,28</u> 4,56	30 км.
522	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,011938	<u>18887,01</u> 225,47	<u>17949,42</u> 214,28	<u>567,26</u> 6,77	<u>370,33</u> 4,42	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
523	&C113-1466- B6 варіант 3	Коліно труби діам.89мм	шт	2	<u>107,33</u> 214,66	<u>105,00</u> 210,00	<u>0,23</u> 0,46	<u>2,1</u> 4,20	30 км.
524	C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00097	<u>213833,51</u> 207,42	<u>209045,07</u> 202,77	<u>595,63</u> 0,58	<u>4192,81</u> 4,07	30 км.
525	C112-32	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 150 мм і більше, II сорт	м3	0,0196	<u>10514,88</u> 206,09	<u>10076,19</u> 197,49	<u>232,52</u> 4,56	<u>206,17</u> 4,04	30 км.
526	C111-1642	Клей казеїновий	т	0,0010395	<u>196289,49</u> 204,04	<u>191944,32</u> 199,53	<u>496,36</u> 0,52	<u>3848,81</u> 3,99	30 км.
527	C113-106	Муфти прямі короткі [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 65 мм	10шт	0,5406	<u>369,46</u> 199,73	<u>359,63</u> 194,42	<u>2,59</u> 1,40	<u>7,24</u> 3,91	30 км.
528	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0041485	<u>47488,52</u> 197,01	<u>45961,74</u> 190,67	<u>595,63</u> 2,47	<u>931,15</u> 3,87	30 км.
529	C1546-31	Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95	т	0,00118	<u>164513,68</u> 194,13	<u>160692,29</u> 189,62	<u>595,63</u> 0,70	<u>3225,76</u> 3,81	30 км.
530	C1630-126	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 15 мм	шт	12,95	<u>14,92</u> 193,21	<u>14,43</u> 186,87	<u>0,2</u> 2,59	<u>0,29</u> 3,75	30 км.
531	+C111-91 варіант 1	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0042	<u>45424,4</u> 190,78	<u>44181,13</u> 185,56	<u>352,6</u> 1,48	<u>890,67</u> 3,74	30 км.
532	C111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,0004726	<u>402365,87</u> 190,16	<u>394174,82</u> 186,29	<u>301,52</u> 0,14	<u>7889,53</u> 3,73	30 км.
533	+C111-1522 варіант 1	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0046	<u>38926,49</u> 179,06	<u>37804,34</u> 173,90	<u>358,89</u> 1,65	<u>763,26</u> 3,51	30 км.
534	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00151	<u>116273,6</u> 175,57	<u>113450,10</u> 171,31	<u>543,63</u> 0,82	<u>2279,87</u> 3,44	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
535	C1541-64	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,044	<u>3900,75</u> 171,63	<u>3810,31</u> 167,65	<u>13,95</u> 0,61	<u>76,49</u> 3,37	30 км.
536	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,7544	<u>225,42</u> 170,06	<u>220,46</u> 166,32	<u>0,54</u> 0,41	<u>4,42</u> 3,33	30 км.
537	C111-1608	Дрантя	кг	13,91226	<u>12,11</u> 168,48	<u>11,10</u> 154,43	<u>0,77</u> 10,71	<u>0,24</u> 3,34	30 км.
538	+C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00385	<u>43685,85</u> 168,19	<u>42304,54</u> 162,87	<u>524,72</u> 2,02	<u>856,59</u> 3,30	30 км.
539	C111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,0031105	<u>53375,97</u> 166,03	<u>52054,00</u> 161,91	<u>275,38</u> 0,86	<u>1046,59</u> 3,26	30 км.
540	&C1-180-59 варіант 3	Самонаріз для кріплення мет.профілю до легких мет.конструкцій 4,8x19	шт	55	<u>2,99</u> 164,45	<u>2,93</u> 161,15	<u>-</u> -	<u>0,06</u> 3,30	
541	C112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,0354	<u>4430,14</u> 156,83	<u>4110,75</u> 145,52	<u>232,52</u> 8,23	<u>86,87</u> 3,08	30 км.
542	+C1545-140	Наконечники алюмінієві для опресування 150-12-16а	100шт	0,1224	<u>1209,65</u> 148,06	<u>1184,46</u> 144,98	<u>1,47</u> 0,18	<u>23,72</u> 2,90	30 км.
543	C1630-118	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 15 мм	шт	25,9	<u>5,59</u> 144,78	<u>5,45</u> 141,16	<u>0,03</u> 0,78	<u>0,11</u> 2,84	30 км.
544	C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,002805	<u>50066,13</u> 140,44	<u>48550,27</u> 136,18	<u>534,17</u> 1,50	<u>981,69</u> 2,76	30 км.
545	C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,00391	<u>35268,7</u> 137,90	<u>34218,27</u> 133,79	<u>358,89</u> 1,40	<u>691,54</u> 2,71	30 км.
546	&C1-4-1-С	Шурупи самонарізні	шт	292,99	<u>0,47</u> 137,71	<u>0,45</u> 131,85	<u>0,01</u> 2,93	<u>0,01</u> 2,93	30 км.
547	+C111-115 варіант 1	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00324	<u>42075,35</u> 136,32	<u>40897,74</u> 132,51	<u>352,6</u> 1,14	<u>825,01</u> 2,67	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
548	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0046557	<u>28647,43</u> 133,37	<u>27733,12</u> 129,12	<u>352,6</u> 1,64	<u>561,71</u> 2,61	30 км.
549	C111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,00645	<u>19175,11</u> 123,68	<u>18756,99</u> 120,98	<u>275,38</u> 1,78	<u>142,74</u> 0,92	30 км.
550	C111-1356	Цемент для приготування розчину в умовах будови та в інших подібних випадках	т	0,05865	<u>1963,03</u> 115,13	<u>1527,49</u> 89,59	<u>397,05</u> 23,29	<u>38,49</u> 2,25	30 км.
551	C111-1663	Лак, марка 177	т	0,003185	<u>35651,6</u> 113,55	<u>34356,92</u> 109,43	<u>595,63</u> 1,90	<u>699,05</u> 2,22	30 км.
552	C1522-25	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС61	т	0,0001	<u>1131729,46</u> 113,17	<u>1109263,31</u> 110,93	<u>275,38</u> 0,03	<u>22190,77</u> 2,21	30 км.
553	+C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	7,44	<u>14,25</u> 106,02	<u>13,20</u> 98,21	<u>0,77</u> 5,73	<u>0,28</u> 2,08	30 км.
554	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,53	<u>198,48</u> 105,19	<u>194,19</u> 102,92	<u>0,4</u> 0,21	<u>3,89</u> 2,06	30 км.
555	C1545-135	Наконечники алюмінієві для опресування 50-10-9а	100шт	0,1836	<u>566,87</u> 104,08	<u>555,16</u> 101,93	<u>0,59</u> 0,11	<u>11,12</u> 2,04	30 км.
556	C1541-63	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,048	<u>2153,4</u> 103,36	<u>2102,51</u> 100,92	<u>8,67</u> 0,42	<u>42,22</u> 2,02	30 км.
557	C1113-6	Амоній фосфорнокислий двозаміщений [діамоній фосфат], марка Б	т	0,00201	<u>49530,15</u> 99,56	<u>48081,52</u> 96,64	<u>477,45</u> 0,96	<u>971,18</u> 1,96	30 км.
558	+C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	1,188	<u>80,81</u> 96,00	<u>78,08</u> 92,76	<u>1,15</u> 1,37	<u>1,58</u> 1,87	30 км.
559	C1546-10	Віск бджолиний	кг	0,59	<u>162,34</u> 95,78	<u>158,62</u> 93,59	<u>0,54</u> 0,32	<u>3,18</u> 1,87	30 км.
560	&C188888-415	Дюбель 6х60	шт	28,912	<u>3,26</u> 94,25	<u>3,20</u> 92,52	<u>-</u> -	<u>0,06</u> 1,73	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
561	C111-814	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,00299	<u>30715,29</u> 91,84	<u>29837,65</u> 89,21	<u>275,38</u> 0,82	<u>602,26</u> 1,81	30 км.
562	C1545-240	Скоба будівельна K853	100шт	4,773	<u>18,9</u> 90,21	<u>18,15</u> 86,63	<u>0,38</u> 1,81	<u>0,37</u> 1,77	30 км.
563	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,000948	<u>94574,9</u> 89,66	<u>92124,86</u> 87,33	<u>595,63</u> 0,56	<u>1854,41</u> 1,77	30 км.
564	C1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,036	<u>2449,32</u> 88,18	<u>2366,38</u> 85,19	<u>34,91</u> 1,26	<u>48,03</u> 1,73	30 км.
565	+C111-1668 варіант 1	Оліфа натуральна	кг	0,46	<u>190,27</u> 87,52	<u>186,00</u> 85,56	<u>0,54</u> 0,25	<u>3,73</u> 1,71	30 км.
566	C111-406	Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 блакитна 424, темно-сіра	т	0,00118	<u>71980,42</u> 84,94	<u>70044,32</u> 82,65	<u>524,72</u> 0,62	<u>1411,38</u> 1,67	30 км.
567	C111-783	Поковки з квадратних заготовок, маса 2,825 кг	т	0,002694	<u>29179,4</u> 78,61	<u>28254,65</u> 76,12	<u>352,6</u> 0,95	<u>572,15</u> 1,54	30 км.
568	C1113-271	Калій їдкий технічний	м3	0,0007	<u>107515,41</u> 75,26	<u>104934,54</u> 73,45	<u>472,72</u> 0,33	<u>2108,15</u> 1,48	30 км.
569	C111-1742	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм	кг	2,405	<u>29,26</u> 70,37	<u>28,41</u> 68,33	<u>0,28</u> 0,67	<u>0,57</u> 1,37	30 км.
570	C1545-24	Втулка B69	100шт	0,53	<u>128,74</u> 68,23	<u>125,77</u> 66,66	<u>0,45</u> 0,24	<u>2,52</u> 1,33	30 км.
571	C111-490	Лак бакелітовий ЛБС-1, ЛБС-2	т	0,00118	<u>55272,77</u> 65,22	<u>53593,36</u> 63,24	<u>595,63</u> 0,70	<u>1083,78</u> 1,28	30 км.
572	+C111-540	Стрічка сталеві пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7х(20-50) мм	т	0,00169	<u>35888,56</u> 60,65	<u>34870,04</u> 58,93	<u>314,82</u> 0,53	<u>703,7</u> 1,19	30 км.
573	C111-318	Картон будівельний прокладний, марка А	т	0,00118	<u>51313,24</u> 60,55	<u>49627,86</u> 58,56	<u>679,24</u> 0,80	<u>1006,14</u> 1,19	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
574	+С1545-208	Пряжки К-405	100шт	1,7614	<u>33,34</u> 58,73	<u>32,55</u> 57,33	<u>0,14</u> 0,25	<u>0,65</u> 1,15	30 км.
575	+С112-78	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,00869	<u>6590,66</u> 57,27	<u>6228,91</u> 54,13	<u>232,52</u> 2,02	<u>129,23</u> 1,12	30 км.
576	+С1630-126 варіант 1	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 15 мм	шт	3,339	<u>16,9</u> 56,43	<u>16,37</u> 54,66	<u>0,2</u> 0,67	<u>0,33</u> 1,10	30 км.
577	+С130-39 варіант 1	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,00128	<u>43856,8</u> 56,14	<u>42605,90</u> 54,54	<u>390,96</u> 0,50	<u>859,94</u> 1,10	30 км.
578	+С111-219 варіант 1	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,02181	<u>2457,71</u> 53,60	<u>1932,07</u> 42,14	<u>477,45</u> 10,41	<u>48,19</u> 1,05	30 км.
579	С112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,012775	<u>4188,86</u> 53,51	<u>3874,21</u> 49,49	<u>232,52</u> 2,97	<u>82,13</u> 1,05	30 км.
580	С111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0005928	<u>89956,48</u> 53,33	<u>79447,31</u> 47,10	<u>8745,32</u> 5,18	<u>1763,85</u> 1,05	30 км.
581	С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0021926	<u>24032,41</u> 52,69	<u>23285,81</u> 51,06	<u>275,38</u> 0,60	<u>471,22</u> 1,03	30 км.
582	С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0015	<u>34867,5</u> 52,30	<u>33824,93</u> 50,74	<u>358,89</u> 0,54	<u>683,68</u> 1,02	30 км.
583	+С111-384 варіант 1	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,00046	<u>112898,86</u> 51,93	<u>110160,44</u> 50,67	<u>524,72</u> 0,24	<u>2213,7</u> 1,02	30 км.
584	С111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	1,26005	<u>39,14</u> 49,32	<u>38,03</u> 47,92	<u>0,34</u> 0,43	<u>0,77</u> 0,97	30 км.
585	С111-795	Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм	т	0,0009156	<u>52793,35</u> 48,34	<u>51482,81</u> 47,14	<u>275,38</u> 0,25	<u>1035,16</u> 0,95	30 км.
586	С111-311	Каболка	т	0,00044	<u>106925,1</u> 47,05	<u>104355,81</u> 45,92	<u>472,72</u> 0,21	<u>2096,57</u> 0,92	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
587	C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,001	<u>44202,02</u> 44,20	<u>42976,42</u> 42,98	<u>358,89</u> 0,36	<u>866,71</u> 0,86	30 км.
588	+C1630-118 варіант 1	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 15 мм	шт	6,678	<u>6,33</u> 42,27	<u>6,18</u> 41,27	<u>0,03</u> 0,20	<u>0,12</u> 0,80	30 км.
589	C111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,001072	<u>36146,35</u> 38,75	<u>35162,22</u> 37,69	<u>275,38</u> 0,30	<u>708,75</u> 0,76	30 км.
590	C1113-180	Спирт етиловий ректифікований технічний, I сорт	т	0,0006	<u>62720,29</u> 37,63	<u>60852,31</u> 36,51	<u>638,17</u> 0,38	<u>1229,81</u> 0,74	30 км.
591	C111-628	Оліфа комбінована К-3	т	0,00028	<u>128928,17</u> 36,10	<u>125856,54</u> 35,24	<u>543,63</u> 0,15	<u>2528</u> 0,71	30 км.
592	C1630-127	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 20 мм	шт	1,908	<u>18,01</u> 34,36	<u>17,42</u> 33,24	<u>0,24</u> 0,46	<u>0,35</u> 0,66	30 км.
593	+C111-306 варіант 1	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	0,273	<u>122,92</u> 33,56	<u>120,11</u> 32,79	<u>0,4</u> 0,11	<u>2,41</u> 0,66	30 км.
594	+C1545-70	Кнопка К227	100шт	2,638	<u>12,56</u> 33,13	<u>12,12</u> 31,97	<u>0,19</u> 0,50	<u>0,25</u> 0,66	30 км.
595	C111-113	Бязь сурова	10м2	0,09	<u>367,32</u> 33,06	<u>358,60</u> 32,27	<u>1,52</u> 0,14	<u>7,2</u> 0,65	30 км.
596	+C111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3x70 мм	т	0,00059	<u>54147,43</u> 31,95	<u>52733,12</u> 31,11	<u>352,6</u> 0,21	<u>1061,71</u> 0,63	30 км.
597	C1630-128	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 25 мм	шт	1,431	<u>21,79</u> 31,18	<u>21,00</u> 30,05	<u>0,36</u> 0,52	<u>0,43</u> 0,61	30 км.
598	+C142-10-2 варіант 1	Вода	м3	0,91879	<u>33,81</u> 31,06	<u>33,81</u> 31,06	- -	- -	
599	+C111-1374	Шпагат паперовий	т	0,0009	<u>33030,6</u> 29,73	<u>32027,19</u> 28,82	<u>355,75</u> 0,32	<u>647,66</u> 0,59	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
600	+C1545-180	Полоски К-404	100шт	1,7614	<u>16,77</u> 29,54	<u>16,25</u> 28,62	<u>0,19</u> 0,33	<u>0,33</u> 0,59	30 км.
601	C1545-148	Наконечники кабельні мідні 10-6-5-М-УХЛЗ	100шт	0,2	<u>144,73</u> 28,95	<u>140,81</u> 28,16	<u>1,08</u> 0,22	<u>2,84</u> 0,57	30 км.
602	C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,00058	<u>42011,99</u> 24,37	<u>40663,51</u> 23,58	<u>524,72</u> 0,30	<u>823,76</u> 0,49	30 км.
603	C1110-9	Болти для складання з гайками та шайбами, клас міцності 10.9	т	0,0002983	<u>81517,02</u> 24,32	<u>79527,69</u> 23,72	<u>390,96</u> 0,12	<u>1598,37</u> 0,48	30 км.
604	C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,0006255	<u>37928,48</u> 23,72	<u>36832,18</u> 23,04	<u>352,6</u> 0,22	<u>743,7</u> 0,46	30 км.
605	C1630-119	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 20 мм	шт	3,816	<u>6,11</u> 23,32	<u>5,95</u> 22,71	<u>0,04</u> 0,15	<u>0,12</u> 0,46	30 км.
606	C1630-120	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 25 мм	шт	2,862	<u>8,02</u> 22,95	<u>7,80</u> 22,32	<u>0,06</u> 0,17	<u>0,16</u> 0,46	30 км.
607	C111-319	Картон будівельний прокладний, марка Б	т	0,00076	<u>27978,8</u> 21,26	<u>26750,96</u> 20,33	<u>679,24</u> 0,52	<u>548,6</u> 0,41	30 км.
608	+C1546-54 варіант 1	Пароніт	т	0,00015	<u>129693,94</u> 19,45	<u>126630,93</u> 18,99	<u>519,99</u> 0,08	<u>2543,02</u> 0,38	30 км.
609	C111-1591	Смола кам'яновугільна для дорожнього будівництва	т	0,002242	<u>8636,7</u> 19,36	<u>7858,61</u> 17,62	<u>608,74</u> 1,36	<u>169,35</u> 0,38	30 км.
610	+C111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5x48,5 мм	т	0,00028	<u>63621,42</u> 17,81	<u>62021,34</u> 17,37	<u>352,6</u> 0,10	<u>1247,48</u> 0,34	30 км.
611	C1546-51	Моногідрат літію	кг	0,03	<u>566,97</u> 17,01	<u>555,31</u> 16,66	<u>0,54</u> 0,02	<u>11,12</u> 0,33	30 км.
612	C1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	0,007425	<u>2186,97</u> 16,24	<u>1391,91</u> 10,33	<u>752,18</u> 5,58	<u>42,88</u> 0,33	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
613	C1530-155	Перехід, діаметр 20x16 мм	10шт	0,74	<u>19,81</u> 14,66	<u>19,41</u> 14,36	<u>0,01</u> 0,01	<u>0,39</u> 0,29	30 км.
614	+C1545-159 варіант 1	Очіс льняний	т	0,00046	<u>27689,08</u> 12,74	<u>26741,24</u> 12,30	<u>404,92</u> 0,19	<u>542,92</u> 0,25	30 км.
615	C1545-156	Нитки швейні	кг	0,04	<u>295,42</u> 11,82	<u>289,25</u> 11,57	<u>0,38</u> 0,02	<u>5,79</u> 0,23	30 км.
616	C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,0001	<u>116366,68</u> 11,64	<u>113541,35</u> 11,35	<u>543,63</u> 0,05	<u>2281,7</u> 0,24	30 км.
617	C1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,0032	<u>3543,85</u> 11,34	<u>3473,97</u> 11,12	<u>0,39</u> -	<u>69,49</u> 0,22	30 км.
618	+C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,0024	<u>4690,49</u> 11,26	<u>4197,50</u> 10,07	<u>401,02</u> 0,96	<u>91,97</u> 0,23	30 км.
619	C111-191	Цвяхи толеві круглі 2,0x20 мм	т	0,0003052	<u>35832,23</u> 10,94	<u>34777,04</u> 10,61	<u>352,6</u> 0,11	<u>702,59</u> 0,22	30 км.
620	C111-331	Контакт Петрова гасовий	т	0,0003	<u>31065,67</u> 9,32	<u>29969,64</u> 8,99	<u>486,9</u> 0,15	<u>609,13</u> 0,18	30 км.
621	C1113-5	Амоній сірчаноокислий [сульфат амонію] очищений	т	0,00054	<u>16090,51</u> 8,69	<u>15297,56</u> 8,26	<u>477,45</u> 0,26	<u>315,5</u> 0,17	30 км.
622	C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,12	<u>70,73</u> 8,49	<u>68,94</u> 8,27	<u>0,4</u> 0,05	<u>1,39</u> 0,17	30 км.
623	+C111-1848 варіант 1	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0001	<u>78237,04</u> 7,82	<u>76398,74</u> 7,64	<u>304,24</u> 0,03	<u>1534,06</u> 0,15	30 км.
624	C1530-157	Перехід, діаметр 32x25 мм	10шт	0,1908	<u>37,31</u> 7,12	<u>36,53</u> 6,97	<u>0,05</u> 0,01	<u>0,73</u> 0,14	30 км.
625	C1113-227	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	0,0001	<u>69585,14</u> 6,96	<u>67625,10</u> 6,76	<u>595,63</u> 0,06	<u>1364,41</u> 0,14	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
626	C111-1644	Клей гумовий N88-H	кг	0,0408	<u>167,73</u> 6,84	<u>163,96</u> 6,69	<u>0,48</u> 0,02	<u>3,29</u> 0,13	30 км.
627	C111-171	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0х100 мм	т	0,000144	<u>47223,84</u> 6,80	<u>45945,28</u> 6,62	<u>352,6</u> 0,05	<u>925,96</u> 0,13	30 км.
628	C111-1741	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 0,8 мм	кг	0,1625	<u>40,52</u> 6,58	<u>39,45</u> 6,41	<u>0,28</u> 0,05	<u>0,79</u> 0,12	30 км.
629	C1530-156	Перехід, діаметр 25х20 мм	10шт	0,1908	<u>28,05</u> 5,35	<u>27,47</u> 5,24	<u>0,03</u> 0,01	<u>0,55</u> 0,10	30 км.
630	C112-87	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 100,125 мм, I сорт	м3	0,000588	<u>9035,75</u> 5,31	<u>8626,06</u> 5,07	<u>232,52</u> 0,14	<u>177,17</u> 0,10	30 км.
631	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0001	<u>43889,66</u> 4,39	<u>42676,48</u> 4,27	<u>352,6</u> 0,04	<u>860,58</u> 0,08	30 км.
632	C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,0004	<u>10554,27</u> 4,22	<u>9946,30</u> 3,98	<u>401,02</u> 0,16	<u>206,95</u> 0,08	30 км.
633	+C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,008	<u>3,69545</u> 3,73	<u>3,69545</u> 3,73	- -	- -	
634	+C111-1504 варіант 1	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00005	<u>72402,76</u> 3,62	<u>70624,21</u> 3,53	<u>358,89</u> 0,02	<u>1419,66</u> 0,07	30 км.
635	C111-430	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14	т	0,000053	<u>67112,05</u> 3,56	<u>65271,41</u> 3,46	<u>524,72</u> 0,03	<u>1315,92</u> 0,07	30 км.
636	+C1530-155 варіант 1	Перехід, діаметр 20х16 мм	10шт	0,1908	<u>18,64</u> 3,56	<u>18,26</u> 3,48	<u>0,01</u> -	<u>0,37</u> 0,08	30 км.
637	C111-341	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17 біла	т	0,00005	<u>65190,78</u> 3,26	<u>63387,81</u> 3,17	<u>524,72</u> 0,03	<u>1278,25</u> 0,06	30 км.
638	C1537-1	Канат подвійного звивання, тип ЛК-Р, без покриття, з дроту марки В, маркірувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 8,3 мм	10м	0,00723	<u>428,31</u> 3,10	<u>403,78</u> 2,92	<u>16,13</u> 0,12	<u>8,4</u> 0,06	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
639	C111-383	Білило густотерте цинкове МА-011-0	т	0,00002	<u>140463,56</u> 2,81	<u>137184,65</u> 2,74	<u>524,72</u> 0,01	<u>2754,19</u> 0,06	30 км.
640	C1545-262	Трубка ПХВ, діаметр 4-6 мм	кг	0,04	<u>65,65</u> 2,63	<u>63,98</u> 2,56	<u>0,38</u> 0,02	<u>1,29</u> 0,05	30 км.
641	C111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,00009	<u>22767,76</u> 2,05	<u>21834,43</u> 1,97	<u>486,9</u> 0,04	<u>446,43</u> 0,04	30 км.
642	C1541-43	Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм	т	0,0000053	<u>355549,88</u> 1,88	<u>348183,86</u> 1,85	<u>394,45</u> -	<u>6971,57</u> 0,03	30 км.
643	C111-500	Лак кам'яновугільний, марка Г	т	0,00018	<u>9996,94</u> 1,80	<u>9205,29</u> 1,66	<u>595,63</u> 0,11	<u>196,02</u> 0,03	30 км.
644	C111-1708	Ключчя просочене	кг	0,031	<u>50,64</u> 1,57	<u>49,12</u> 1,52	<u>0,53</u> 0,02	<u>0,99</u> 0,03	30 км.
645	+C111-1608 варіант 1	Дрантя	кг	0,1	<u>11,71</u> 1,17	<u>10,71</u> 1,07	<u>0,77</u> 0,08	<u>0,23</u> 0,02	30 км.
646	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,0000904	<u>12591,58</u> 1,14	<u>11853,06</u> 1,07	<u>491,63</u> 0,04	<u>246,89</u> 0,03	30 км.
647	C111-1477	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 2,5 мм, довжина 20 мм	т	0,0000128	<u>85747,2</u> 1,10	<u>83713,28</u> 1,07	<u>352,6</u> -	<u>1681,32</u> 0,03	30 км.
648	C111-622	Міткаль "Т-2" сировий [суров'є]	10м	0,00376	<u>264,39</u> 0,99	<u>253,67</u> 0,95	<u>5,54</u> 0,02	<u>5,18</u> 0,02	30 км.
649	C1546-8	Вода дистильована	м3	0,00142	<u>603,95</u> 0,86	<u>72,12</u> 0,10	<u>519,99</u> 0,74	<u>11,84</u> 0,02	30 км.
650	C130-38	Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	т	0,00002	<u>42223,9</u> 0,84	<u>41005,02</u> 0,82	<u>390,96</u> 0,01	<u>827,92</u> 0,01	30 км.
651	C111-587	Масло індустрієне І-20А	т	0,00001	<u>17104,69</u> 0,17	<u>16113,55</u> 0,16	<u>655,75</u> 0,01	<u>335,39</u> -	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
652	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,000033	<u>3539,69</u> 0,12	<u>2832,11</u> 0,09	<u>638,17</u> 0,02	<u>69,41</u> 0,01	30 км.
653	+C111-1292 варіант 1	Уайт-спірит	т	0,000005	<u>3147,03</u> 0,02	<u>2447,15</u> 0,01	<u>638,17</u> -	<u>61,71</u> 0,01	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
654	C1999-9003	Бензин	кг	138,6169	<u>61,48</u> 8522,16	<u>61,48</u> 8522,16			
655	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1216,0376	<u>4,9416</u> 6009,17	<u>4,9416</u> 6009,17			
656	C1999-9010	Стиснене повітря	м3	315	<u>0,07223</u> 22,75	<u>0,07223</u> 22,75			
657	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	16,5339	<u>184,55</u> 3051,33	<u>184,55</u> 3051,33			
658	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,7375	<u>186,09</u> 137,24	<u>186,09</u> 137,24			
659	C1999-9009	Дрова	м3	0,1674	<u>119,13</u> 19,94	<u>119,13</u> 19,94			
		Разом	грн.		17762,59	17762,59			
660	6237	Інші матеріали		1	<u>17,00</u> 17,00	<u>17,00</u> 17,00	- -		
		Разом по розділу III	грн.		31630503,6 7	30819902,1 3	315217,94	495383,59	
<u>IV. Устаткування</u>									
661	+1715-10068 варіант 8	Компактна припливно -втяжна вентиляція Aerostart-EC-CF-3000-G CCK	шт	1	<u>447348,07</u> 447348,07	<u>443302,00</u> 443302,00	<u>55,85</u> 55,85	<u>3990,22</u> 3990,22	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
662	+550101-77 варіант 2	Поміст	шт	1	<u>356913,29</u> 356913,29	<u>353625,00</u> 353625,00	<u>104,72</u> 104,72	<u>3183,57</u> 3183,57	30 км.
663	+560103-21 варіант 1	Парта двомісна з регулюванням висоти. "Школяр-дошколяр"	шт	46	<u>5844,02</u> 268824,92	<u>5750,00</u> 264500,00	<u>41,89</u> 1926,94	<u>52,13</u> 2397,98	30 км.
664	+1715-10068 варіант 6	Компактна припливно -витяжна вентиляція Aerostart-EC-CF-900-G	шт	1	<u>192071,07</u> 192071,07	<u>190302,00</u> 190302,00	<u>55,85</u> 55,85	<u>1713,22</u> 1713,22	30 км.
665	+550101-87 варіант 11	Тренажер комбінований	шт	1	<u>120856,03</u> 120856,03	<u>119600,00</u> 119600,00	<u>178,03</u> 178,03	<u>1078,00</u> 1078,00	30 км.
666	+560110-66 варіант 7	Шафа для переодягання на 4 особи	шт	10	<u>11192,19</u> 111921,90	<u>11040,00</u> 110400,00	<u>52,36</u> 523,60	<u>99,83</u> 998,30	30 км.
667	+1705-3039 варіант 1	Проектор "Мойо"	шт	2	<u>52235,12</u> 104470,24	<u>51750,00</u> 103500,00	<u>19,20</u> 38,40	<u>465,92</u> 931,84	30 км.
668	+2403-16004 варіант 1	Холодильник медичний	шт	1	<u>88258,39</u> 88258,39	<u>87285,00</u> 87285,00	<u>186,15</u> 186,15	<u>787,24</u> 787,24	30 км.
669	+550101-72	Поперечка гімнастична універсальна	шт	3	<u>26526,42</u> 79579,26	<u>26220,00</u> 78660,00	<u>69,81</u> 209,43	<u>236,61</u> 709,83	30 км.
670	+550101-87 варіант 12	Тренажер лижний	шт	1	<u>76266,89</u> 76266,89	<u>75440,00</u> 75440,00	<u>146,61</u> 146,61	<u>680,28</u> 680,28	30 км.
671	+2308-4003 варіант 1	Повітряно-теплова водяна завіса WING W 200	шт	2	<u>37967,67</u> 75935,34	<u>37444,00</u> 74888,00	<u>185,01</u> 370,02	<u>338,66</u> 677,32	30 км.
672	+1601-2431 варіант 2	Ноутбук	комплект	2	<u>34814,45</u> 69628,90	<u>34500,00</u> 69000,00	<u>3,91</u> 7,82	<u>310,54</u> 621,08	30 км.
673	+280222-2116 варіант 1	Спірограф	комплект	1	<u>67079,5</u> 67079,50	<u>66470,00</u> 66470,00	<u>11,17</u> 11,17	<u>598,33</u> 598,33	30 км.
674	+1504-1002 варіант 33	ABP, 150A	шт	1	<u>65700,22</u> 65700,22	<u>65114,00</u> 65114,00	<u>0,19</u> 0,19	<u>586,03</u> 586,03	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
675	+560110-66 варіант 6	Шафа для інвентарю	шт	5	<u>12816,68</u> 64083,40	<u>12650,00</u> 63250,00	<u>52,36</u> 261,80	<u>114,32</u> 571,60	30 км.
676	+560110-236 варіант 1	Стіл вчителя з тумбою	шт	7	<u>8976,96</u> 62838,72	<u>8855,00</u> 61985,00	<u>41,89</u> 293,23	<u>80,07</u> 560,49	30 км.
677	+1601-2431 варіант 1	БФП	комплект	3	<u>20658,18</u> 61974,54	<u>20470,00</u> 61410,00	<u>3,91</u> 11,73	<u>184,27</u> 552,81	30 км.
678	+2308-4003 варіант 2	Повітряно-теплова водяна завіса WING W 150	шт	2	<u>30332,57</u> 60665,14	<u>29877,00</u> 59754,00	<u>185,01</u> 370,02	<u>270,56</u> 541,12	30 км.
679	+241996- 20311 варіант 1	Банкетка 3-місна м'яка	шт	7	<u>8621,81</u> 60352,67	<u>8510,00</u> 59570,00	<u>34,91</u> 244,37	<u>76,90</u> 538,30	30 км.
680	+550101-87 варіант 5	Силовий тренажер	шт	1	<u>57542,99</u> 57542,99	<u>56925,00</u> 56925,00	<u>104,72</u> 104,72	<u>513,27</u> 513,27	30 км.
681	+1601-2216 варіант 2	Гучномовець (ЗВт) 6АС100ПП	комплект	93	<u>585,17</u> 54420,81	<u>579,60</u> 53902,80	<u>0,35</u> 32,55	<u>5,22</u> 485,46	30 км.
682	+1503-8874 варіант 15	Модуль контролю і управління лінії оповіщення МКУ/1	шт	1	<u>46628,71</u> 46628,71	<u>46210,00</u> 46210,00	<u>2,79</u> 2,79	<u>415,92</u> 415,92	30 км.
683	+15061-16017 варіант 4	Клапан поворотний двохходовий VRB2 DN 40 з сервоприводом	шт	1	<u>40589,75</u> 40589,75	<u>40227,00</u> 40227,00	<u>0,70</u> 0,70	<u>362,05</u> 362,05	30 км.
684	+1511-4030 варіант 3	Блок живлення БРЖ02-24/12	шт	2	<u>18832,5</u> 37665,00	<u>18664,50</u> 37329,00	<u>0,02</u> 0,04	<u>167,98</u> 335,96	30 км.
685	+1601-2318 варіант 2	АХ3000 дводіапазонний гігабітний WiFi 6 роутер	комплект	8	<u>4697,5</u> 37580,00	<u>4520,00</u> 36160,00	<u>135,60</u> 1084,80	<u>41,90</u> 335,20	3%
686	+560110-66	Стелаж книжковий однобічний	шт	1	<u>36487,82</u> 36487,82	<u>36110,00</u> 36110,00	<u>52,36</u> 52,36	<u>325,46</u> 325,46	30 км.
687	+1601-2318 варіант 3	Маршрутизатор 8-портовий керований PoE комутатор MikroTik CRS112-8P-4S-IN	комплект	1	<u>33381,35</u> 33381,35	<u>32120,00</u> 32120,00	<u>963,60</u> 963,60	<u>297,75</u> 297,75	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
688	+1503-1271 варіант 4	Шафа автоматики пожежної сигналізації ШАПС-0.8.2.1	шт	6	<u>5436,78</u> 32620,68	<u>5292,30</u> 31753,80	<u>95,99</u> 575,94	<u>48,49</u> 290,94	30 км.
689	+550101-87 варіант 1	Велотренажер вертикальний	шт	1	<u>32247,36</u> 32247,36	<u>31855,00</u> 31855,00	<u>104,72</u> 104,72	<u>287,64</u> 287,64	30 км.
690	+550101-87 варіант 3	Доріжка бігова	шт	1	<u>29694,59</u> 29694,59	<u>29325,00</u> 29325,00	<u>104,72</u> 104,72	<u>264,87</u> 264,87	30 км.
691	+1504-1003 варіант 2	Вимикач навантаження 3 положення, 2 напрямки 1-0-2 LBS400A	шт	2	<u>14359,58</u> 28719,16	<u>14231,25</u> 28462,50	<u>0,25</u> 0,50	<u>128,08</u> 256,16	30 км.
692	+550101-114 варіант 2	Стартовий блок	шт	1	<u>28266,94</u> 28266,94	<u>27945,00</u> 27945,00	<u>69,81</u> 69,81	<u>252,13</u> 252,13	30 км.
693	+560103-41 варіант 1	Медстолик	шт	1	<u>27071,38</u> 27071,38	<u>26795,00</u> 26795,00	<u>34,91</u> 34,91	<u>241,47</u> 241,47	30 км.
694	+1503-1271 варіант 2	Щит центральний автоматики протипожежного захисту та сигналізації ЩЦАПЗС-v2	шт	1	<u>26856,14</u> 26856,14	<u>26520,60</u> 26520,60	<u>95,99</u> 95,99	<u>239,55</u> 239,55	30 км.
695	+1517-1855 варіант 1	Дзвоник шкільний елеитромеханічний DNS- 212D	шт	4	<u>6360,33</u> 25441,32	<u>6120,00</u> 24480,00	<u>183,60</u> 734,40	<u>56,73</u> 226,92	3%
696	+1503-5001 варіант 2	Трансформатор струму Т-0,66 250/5 0,5S	шт	6	<u>4235,56</u> 25413,36	<u>4197,50</u> 25185,00	<u>0,28</u> 1,68	<u>37,78</u> 226,68	30 км.
697	+1602-30066 варіант 3	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3	шт	137	<u>173,13</u> 23718,81	<u>171,35</u> 23474,95	<u>0,24</u> 32,88	<u>1,54</u> 210,98	30 км.
698	+1705-3039 варіант 2	Екран проектора на тринозі	шт	2	<u>11854,94</u> 23709,88	<u>11730,00</u> 23460,00	<u>19,20</u> 38,40	<u>105,74</u> 211,48	30 км.
699	+2307-11052 варіант 7	Повітряна заслінка ф400, з гумовим ущільнювачем з сервоприводом, С-KVK	шт	2	<u>11496,36</u> 22992,72	<u>11327,50</u> 22655,00	<u>66,32</u> 132,64	<u>102,54</u> 205,08	30 км.
700	+550101-87 варіант 9	Тренажер для м'язів спини	шт	1	<u>22964,56</u> 22964,56	<u>22655,00</u> 22655,00	<u>104,72</u> 104,72	<u>204,84</u> 204,84	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
701	+1511-4030 варіант 2	Підсилювач потужності 400П030М	шт	2	<u>11313,43</u> 22626,86	<u>11212,50</u> 22425,00	<u>0,02</u> 0,04	<u>100,91</u> 201,82	30 км.
702	+241996- 20313 варіант 2	Дошка двокрила зелена	шт	3	<u>7454,42</u> 22363,26	<u>7360,00</u> 22080,00	<u>27,93</u> 83,79	<u>66,49</u> 199,47	30 км.
703	+550101-87 варіант 8	Тренажер для м'язів ніг	шт	1	<u>21688,17</u> 21688,17	<u>21390,00</u> 21390,00	<u>104,72</u> 104,72	<u>193,45</u> 193,45	30 км.
704	+550101-87 варіант 4	Орбітрек	шт	1	<u>19251,44</u> 19251,44	<u>18975,00</u> 18975,00	<u>104,72</u> 104,72	<u>171,72</u> 171,72	30 км.
705	+15061-16017 варіант 1	Двухходовой клапан с сервоприводом, ф 20 мм	шт	4	<u>4618,9</u> 18475,60	<u>4577,00</u> 18308,00	<u>0,70</u> 2,80	<u>41,20</u> 164,80	30 км.
706	+550101-72 варіант 6	Стінка гімнастична	шт	1	<u>18403,97</u> 18403,97	<u>18170,00</u> 18170,00	<u>69,81</u> 69,81	<u>164,16</u> 164,16	30 км.
707	+560110-236 варіант 2	Стіл офісний 800X600	шт	2	<u>8976,96</u> 17953,92	<u>8855,00</u> 17710,00	<u>41,89</u> 83,78	<u>80,07</u> 160,14	30 км.
708	+2307-11052 варіант 5	Повітряна заслінка ф315, з гумовим ущільнювачем з сервоприводом, С-KVK	шт	2	<u>8943,59</u> 17887,18	<u>8797,50</u> 17595,00	<u>66,32</u> 132,64	<u>79,77</u> 159,54	30 км.
709	+241996- 20307 варіант 1	Стілець вчителя м'який	шт	9	<u>1954,69</u> 17592,21	<u>1919,80</u> 17278,20	<u>17,45</u> 157,05	<u>17,44</u> 156,96	30 км.
710	+241996- 20313 варіант 1	Дошка магнітна	шт	3	<u>5829,93</u> 17489,79	<u>5750,00</u> 17250,00	<u>27,93</u> 83,79	<u>52,00</u> 156,00	30 км.
711	+550101-87 варіант 10	Тренажер для сідничних м'язів	шт	1	<u>16466,6</u> 16466,60	<u>16215,00</u> 16215,00	<u>104,72</u> 104,72	<u>146,88</u> 146,88	30 км.
712	+550101-72 варіант 3	Жердина (різного номіналу)	шт	1	<u>16273,08</u> 16273,08	<u>16100,00</u> 16100,00	<u>27,93</u> 27,93	<u>145,15</u> 145,15	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
713	+1504-1002 варіант 1	Автоматичний вимикач, 32А 3Р, С	шт	14	<u>1137,33</u> 15922,62	<u>1127,00</u> 15778,00	<u>0,19</u> 2,66	<u>10,14</u> 141,96	30 км.
714	+1504-1003 варіант 3	Вимикач автоматичний 3р, 250А, С, FMC4S250	шт	2	<u>7565,73</u> 15131,46	<u>7498,00</u> 14996,00	<u>0,25</u> 0,50	<u>67,48</u> 134,96	30 км.
715	+550101-72 варіант 5	Планка для стрибка у висоту тренувальна	шт	1	<u>14922,92</u> 14922,92	<u>14720,00</u> 14720,00	<u>69,81</u> 69,81	<u>133,11</u> 133,11	30 км.
716	+2402-4004 варіант 1	Блок управління та індикації мовленнєго оповіщення ЦДП02-120	шт	1	<u>14624,85</u> 14624,85	<u>14490,00</u> 14490,00	<u>4,40</u> 4,40	<u>130,45</u> 130,45	30 км.
717	+280222-140-3 варіант 1	Кушетка	комплект	1	<u>14521,98</u> 14521,98	<u>14375,00</u> 14375,00	<u>17,45</u> 17,45	<u>129,53</u> 129,53	30 км.
718	+1504-1002 варіант 9	Дифференційний вимикач 2Р, 16А, KZS-2М	шт	13	<u>1083,96</u> 14091,48	<u>1074,10</u> 13963,30	<u>0,19</u> 2,47	<u>9,67</u> 125,71	30 км.
719	+17142-2035 варіант 3	Модуль ізолювання К.З. та індикації МІМ-1	шт	6	<u>2303,39</u> 13820,34	<u>2282,75</u> 13696,50	<u>0,09</u> 0,54	<u>20,55</u> 123,30	30 км.
720	+1601-2216 варіант 7	Гучномовець (6Вт) 6АС100ПП	комплект	19	<u>708,17</u> 13455,23	<u>701,50</u> 13328,50	<u>0,35</u> 6,65	<u>6,32</u> 120,08	30 км.
721	+560103-41 варіант 2	Стіл медичинський з кришкою	шт	1	<u>13379,25</u> 13379,25	<u>13225,00</u> 13225,00	<u>34,91</u> 34,91	<u>119,34</u> 119,34	30 км.
722	+1504-1002 варіант 7	Автоматичний вимикач, 10А 1Р, С	шт	32	<u>371,5</u> 11888,00	<u>368,00</u> 11776,00	<u>0,19</u> 6,08	<u>3,31</u> 105,92	30 км.
723	+1503-8874 варіант 9	Прилад пожежний системи пожежного моніторингу «Тірас-4П.1» з GSM модулем.	шт	1	<u>11478,76</u> 11478,76	<u>11373,58</u> 11373,58	<u>2,79</u> 2,79	<u>102,39</u> 102,39	30 км.
724	+550101-28 варіант 2	Стійка для стрибків у висоту	шт	1	<u>11290,62</u> 11290,62	<u>11155,00</u> 11155,00	<u>34,91</u> 34,91	<u>100,71</u> 100,71	30 км.
725	+1601-2216 варіант 9	Гучномовець (6Вт) 6АС100ПН	комплект	16	<u>702,36</u> 11237,76	<u>695,75</u> 11132,00	<u>0,35</u> 5,60	<u>6,26</u> 100,16	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
726	+550101-87 варіант 6	Тренажер для м'язів живота	шт	1	<u>9504,5</u> 9504,50	<u>9315,00</u> 9315,00	<u>104,72</u> 104,72	<u>84,78</u> 84,78	30 км.
727	+550101-35 варіант 1	Возик	шт	1	<u>9321,55</u> 9321,55	<u>9200,00</u> 9200,00	<u>38,40</u> 38,40	<u>83,15</u> 83,15	30 км.
728	+1503-8874 варіант 14	Пульт мікрофонний ПМН-16	шт	1	<u>9253,33</u> 9253,33	<u>9168,00</u> 9168,00	<u>2,79</u> 2,79	<u>82,54</u> 82,54	30 км.
729	+1504-1002 варіант 22	Автоматичний вимикач, 125А 3Р, С	шт	1	<u>9224,97</u> 9224,97	<u>9142,50</u> 9142,50	<u>0,19</u> 0,19	<u>82,28</u> 82,28	30 км.
730	+290319-6141 варіант 1	IP-відеокамера кольорова, купольна Hikvision DS-2CE56D0T-IRMMF	шт	4	<u>2286,39</u> 9145,56	<u>2200,00</u> 8800,00	<u>66,00</u> 264,00	<u>20,39</u> 81,56	3%
731	+1517-1143 варіант 1	Фліпчарт	шт	2	<u>4528,89</u> 9057,78	<u>4485,00</u> 8970,00	<u>3,49</u> 6,98	<u>40,40</u> 80,80	30 км.
732	+280222-9011 варіант 1	Ваги медичні	шт	1	<u>9053,55</u> 9053,55	<u>8970,00</u> 8970,00	<u>2,79</u> 2,79	<u>80,76</u> 80,76	30 км.
733	+2402-4004 варіант 2	Блок комутації та контролю БКК-16/16	шт	1	<u>9031,96</u> 9031,96	<u>8947,00</u> 8947,00	<u>4,40</u> 4,40	<u>80,56</u> 80,56	30 км.
734	+1503-1271 варіант 3	Шафа автоматики пожежної сигналізації ШАПС-0.4.7.1	шт	1	<u>8869,1</u> 8869,10	<u>8694,00</u> 8694,00	<u>95,99</u> 95,99	<u>79,11</u> 79,11	30 км.
735	+1601-2318 варіант 1	Маршрутизатор DGS-1100-24 24 порти	комплект	1	<u>8646,73</u> 8646,73	<u>8320,00</u> 8320,00	<u>249,60</u> 249,60	<u>77,13</u> 77,13	3%
736	+1517-1867 варіант 1	Лічильник НІК 2303 АРЗТ.1800.МС.11	шт	2	<u>4219,03</u> 8438,06	<u>4181,40</u> 8362,80	<u>-</u> -	<u>37,63</u> 75,26	
737	+1503-8874 варіант 12	Пристрій формування спеціальних повідомлень ДМП02-FM/MP	шт	1	<u>8299,32</u> 8299,32	<u>8222,50</u> 8222,50	<u>2,79</u> 2,79	<u>74,03</u> 74,03	30 км.
738	+550101-77 варіант 1	Канат гімнастичний для лазіння	шт	1	<u>8256,09</u> 8256,09	<u>8165,00</u> 8165,00	<u>17,45</u> 17,45	<u>73,64</u> 73,64	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
739	+550101-28 варіант 1	Станок хореографічний	шт	1	<u>8041,64</u> 8041,64	<u>7935,00</u> 7935,00	<u>34,91</u> 34,91	<u>71,73</u> 71,73	30 км.
740	+1511-4030 варіант 8	Акумулятор 12В, 7 А/г	шт	8	<u>993,28</u> 7946,24	<u>984,40</u> 7875,20	<u>0,02</u> 0,16	<u>8,86</u> 70,88	30 км.
741	+1601-2216 варіант 10	Гучномовець 20АСП100П	комплект	4	<u>1949,74</u> 7798,96	<u>1932,00</u> 7728,00	<u>0,35</u> 1,40	<u>17,39</u> 69,56	30 км.
742	+1602-30066 варіант 10	Виносний пристрій оптичної сигналізації ВПОС	шт	65	<u>110,48</u> 7181,20	<u>109,25</u> 7101,25	<u>0,24</u> 15,60	<u>0,99</u> 64,35	30 км.
743	+550101-72 варіант 1	Доріжка акробатична гумова	шт	1	<u>7057,2</u> 7057,20	<u>6900,00</u> 6900,00	<u>94,25</u> 94,25	<u>62,95</u> 62,95	30 км.
744	+1601-2216 варіант 3	Гучномовець (1Вт) 3АС100ПП	комплект	16	<u>418,08</u> 6689,28	<u>414,00</u> 6624,00	<u>0,35</u> 5,60	<u>3,73</u> 59,68	30 км.
745	+1504-1002 варіант 18	Автоматичний вимикач, 80А 3Р, С	шт	2	<u>3289,53</u> 6579,06	<u>3260,00</u> 6520,00	<u>0,19</u> 0,38	<u>29,34</u> 58,68	30 км.
746	+1503-8874 варіант 5	Підсилвач мікшер 80ПП024М-МР	шт	2	<u>3275</u> 6550,00	<u>3243,00</u> 6486,00	<u>2,79</u> 5,58	<u>29,21</u> 58,42	30 км.
747	+1504-1002 варіант 32	Автоматичний вимикач, 25А 3Р, С	шт	6	<u>1090,92</u> 6545,52	<u>1081,00</u> 6486,00	<u>0,19</u> 1,14	<u>9,73</u> 58,38	30 км.
748	+550101-72 варіант 4	Жердини для брусів (паралельні, різновисокі)	шт	1	<u>6294,07</u> 6294,07	<u>6210,00</u> 6210,00	<u>27,93</u> 27,93	<u>56,14</u> 56,14	30 км.
749	+1504-1002 варіант 34	АВР, 25А	шт	1	<u>6169,22</u> 6169,22	<u>6114,00</u> 6114,00	<u>0,19</u> 0,19	<u>55,03</u> 55,03	30 км.
750	+550101-77 варіант 3	Фітнес-канат	шт	1	<u>6167,46</u> 6167,46	<u>6095,00</u> 6095,00	<u>17,45</u> 17,45	<u>55,01</u> 55,01	30 км.
751	+280222-2116 варіант 2	Таблиця перевірки зору	комплект	1	<u>6045,09</u> 6045,09	<u>5980,00</u> 5980,00	<u>11,17</u> 11,17	<u>53,92</u> 53,92	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
752	+560110-66 варіант 2	Шафа канцелярська	шт	1	<u>5854,58</u> 5854,58	<u>5750,00</u> 5750,00	<u>52,36</u> 52,36	<u>52,22</u> 52,22	30 км.
753	+2402-4004 варіант 4	Панель мережева ПС-8	шт	1	<u>5516,1</u> 5516,10	<u>5462,50</u> 5462,50	<u>4,40</u> 4,40	<u>49,20</u> 49,20	30 км.
754	+280222-53-1 варіант 1	Тонометр автоматичний	комплект	1	<u>5105,71</u> 5105,71	<u>5060,00</u> 5060,00	<u>0,17</u> 0,17	<u>45,54</u> 45,54	30 км.
755	+550101-87 варіант 2	Велотренажер горизонтальний	шт	1	<u>4863,1</u> 4863,10	<u>4715,00</u> 4715,00	<u>104,72</u> 104,72	<u>43,38</u> 43,38	30 км.
756	+550101-166 варіант 1	Мат гімнастичний різного розміру	шт	1	<u>4676,62</u> 4676,62	<u>4600,00</u> 4600,00	<u>34,91</u> 34,91	<u>41,71</u> 41,71	30 км.
757	+1504-1002 варіант 28	Автоматичний вимикач, 6А 1Р, С	шт	18	<u>249,67</u> 4494,06	<u>247,25</u> 4450,50	<u>0,19</u> 3,42	<u>2,23</u> 40,14	30 км.
758	+280222-2115 варіант 1	Дінамометр ручний	шт	1	<u>4413,56</u> 4413,56	<u>4370,00</u> 4370,00	<u>4,19</u> 4,19	<u>39,37</u> 39,37	30 км.
759	+280222- 17018 варіант 1	Кварц тубусний	комплект	1	<u>3946,96</u> 3946,96	<u>3910,00</u> 3910,00	<u>1,75</u> 1,75	<u>35,21</u> 35,21	30 км.
760	+1701-1060 варіант 10	Автоматичний регулятор температури в приміщенні RDJ100 Siemens	шт	1	<u>3670,93</u> 3670,93	<u>3634,00</u> 3634,00	<u>4,19</u> 4,19	<u>32,74</u> 32,74	30 км.
761	+1504-1002 варіант 30	Контактор магнітний, 10А 1Р, КМ 1Р/10А	шт	7	<u>499,14</u> 3493,98	<u>494,50</u> 3461,50	<u>0,19</u> 1,33	<u>4,45</u> 31,15	30 км.
762	+280222- 13223 варіант 1	Ширма медична	комплект	1	<u>3034,52</u> 3034,52	<u>2990,00</u> 2990,00	<u>17,45</u> 17,45	<u>27,07</u> 27,07	30 км.
763	+1504-19165 варіант 1	Колодка випроувальна КП-25	шт	6	<u>452,71</u> 2716,26	<u>448,50</u> 2691,00	<u>0,17</u> 1,02	<u>4,04</u> 24,24	30 км.
764	+1503-8874 варіант 10	Селектор входів	шт	1	<u>2694,83</u> 2694,83	<u>2668,00</u> 2668,00	<u>2,79</u> 2,79	<u>24,04</u> 24,04	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
765	+280222-2115	Ростомер складний для дорослих 9PM-1	шт	1	<u>2615,02</u> 2615,02	<u>2587,50</u> 2587,50	<u>4,19</u> 4,19	<u>23,33</u> 23,33	30 км.
766	+1503-8874 варіант 4	Блок інтерфейсу БИ01	шт	2	<u>1221,18</u> 2442,36	<u>1207,50</u> 2415,00	<u>2,79</u> 5,58	<u>10,89</u> 21,78	30 км.
767	+1601-2216 варіант 6	Гучномовець (3Вт) ЗАС100ПН	комплект	4	<u>603,74</u> 2414,96	<u>598,00</u> 2392,00	<u>0,35</u> 1,40	<u>5,39</u> 21,56	30 км.
768	+1601-2216 варіант 8	Гучномовець (3Вт) 6АС100ПН	комплект	4	<u>603,74</u> 2414,96	<u>598,00</u> 2392,00	<u>0,35</u> 1,40	<u>5,39</u> 21,56	30 км.
769	+550101-88 варіант 2	Ядро	шт	1	<u>2320,77</u> 2320,77	<u>2300,00</u> 2300,00	<u>0,07</u> 0,07	<u>20,70</u> 20,70	30 км.
770	+1503-8874 варіант 11	Блок узгодження БТ01-30В	шт	1	<u>2300,31</u> 2300,31	<u>2277,00</u> 2277,00	<u>2,79</u> 2,79	<u>20,52</u> 20,52	30 км.
771	+1515-32018 варіант 1	Лампа настільна з лупою	10шт	0,1	<u>22047,29</u> 2204,73	<u>21850,00</u> 2185,00	<u>0,63</u> 0,06	<u>196,66</u> 19,67	30 км.
772	+1504-1002 варіант 29	Автоматичний вимикач, 10А 3Р, С	шт	3	<u>690,6</u> 2071,80	<u>684,25</u> 2052,75	<u>0,19</u> 0,57	<u>6,16</u> 18,48	30 км.
773	+1601-2216 варіант 1	Гучномовець (1Вт) ЗАС100ПН	комплект	5	<u>356,58</u> 1782,90	<u>353,05</u> 1765,25	<u>0,35</u> 1,75	<u>3,18</u> 15,90	30 км.
774	+550101-72 варіант 2	Драбина еластична для тренувань	шт	1	<u>1629,46</u> 1629,46	<u>1587,00</u> 1587,00	<u>27,93</u> 27,93	<u>14,53</u> 14,53	30 км.
775	+1504-1002 варіант 10	Незалежний розчеплювач	шт	3	<u>487,54</u> 1462,62	<u>483,00</u> 1449,00	<u>0,19</u> 0,57	<u>4,35</u> 13,05	30 км.
776	+1511-4030 варіант 1	Акумуляторна батарея 12В, 18А/г	шт	1	<u>1102,35</u> 1102,35	<u>1092,50</u> 1092,50	<u>0,02</u> 0,02	<u>9,83</u> 9,83	30 км.
777	+1602-30066 варіант 9	Сповіщувач пожежний димовий SPR-4L	шт	7	<u>145,29</u> 1017,03	<u>143,75</u> 1006,25	<u>0,24</u> 1,68	<u>1,30</u> 9,10	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
778	+550101-87 варіант 7	Тренажер для м'язів рук	шт	1	<u>685,84</u> 685,84	<u>575,00</u> 575,00	<u>104,72</u> 104,72	<u>6,12</u> 6,12	30 км.
		Разом по розділу IV	грн.		3817132,93	3771280,73	11804,65	34047,55	
		Підсумкові витрати енергоносіїв							
		для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	7067,695					
		Стиснене повітря	м3	3523,507					
		Мастильні матеріали	кг	276,393					
		Гідравлічна рідина	кг	55,658					
		Дрова	м3	0,167					
		Бензин	л	1422,942					
		Дизельне паливо	л	3361,919					
		Довідкові дані							
		Будівельне сміття	т	7,6839					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "1 грудня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.


Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Лавриненко Т.В.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Краснокутський Ю.В.

■

.

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260 на вулиці Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва (7-й Пусковий комплекс)

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

05-02/2022 - КД

Том 8

2023 р.

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260 на вулиці Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва (7-й Пусковий комплекс)

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

05-02/2022 - КД

Том 8

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту



Файвішенко І.О.



Краснокутський Ю.В.

2023 р.

1. Об'єктний кошторис : Благоустрій території
№ 02-01
2. Локальний кошторис на Благоустрій території
№ 02-01-01
3. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01

Стор.

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи I-III ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260, вулиця Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва (7-й Пусковий комплекс)
05-02/2022

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Благоустрій території
Благоустрій території**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 10624,709 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 14,07026 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1521,481 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	2,73518	<u>38738,81</u>	<u>19986,13</u>	105958	51292	<u>54666</u>	<u>203,9000</u>	<u>557,7</u>
					18752,68	6228,16			17035	59,0153	161,42
2	КБ27-64-2	(Демонтаж) Улаштування бетонних плитних тротуарів із заповненням швів піском	100 м2	6,729	<u>3978,93</u>	<u>784,48</u>	26774	21495	<u>5279</u>	<u>35,3760</u>	<u>238,05</u>
	к дем.= 0,8				3194,45	133,58			899	1,0242	6,89
3	КБ7-24-9	(Демонтаж) Установлення металевої огорожі з сітки по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м	100м	2,3357	<u>68510,15</u>	<u>21062,86</u>	160019	77828	<u>49197</u>	<u>323,3500</u>	<u>755,25</u>
					33321,22	6174,09			14421	46,4975	108,6
4	С1545-104	Брухт металевий	т	27,96	<u>3527,00</u>	-	98615	-	-	-	-
	(зворотні матеріали)				-	-			-	-	-
5	КР18-114-4	Видалення сухостійних, аварійних та фаутих дерев м'яких листяних порід частинами із застосуванням автогідропідіймачів, діаметр стовбура понад 40 см до 50 см	м3	13,816	<u>2055,27</u>	<u>1320,79</u>	28396	9099	<u>18248</u>	<u>6,7900</u>	<u>93,81</u>
					658,56	326,20			4507	2,7636	38,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	7,55905	<u>3487,80</u> 284,92	<u>3202,88</u> 968,12	26364	2154	<u>24210</u> 7318	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>25,02</u> 64,66
7	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	755,905	<u>302,43</u> -	<u>302,43</u> 48,51	228608	-	<u>228608</u> 36669	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 310,68
		Разом прямі витрати по розділу 1					576119	161868	<u>380208</u> 80849		<u>1669,83</u> 690,43
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					576119 34043 242717 135111 290,57 48059 711230				
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн. -----					98615				
		Всього по розділу 1					711230				
		Розділ 2. Оздоблення тротуарів та площадок									
8	KB27-22-1	ТИП 1 - 1606,91м2 Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	16,0691	<u>3241,09</u> 1624,67	<u>-</u> -	52081	26107	<u>-</u> -	<u>15,9500</u> -	<u>256,3</u> -
9	C1421-9836	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 2	т	114,7333	<u>3519,61</u> -	<u>-</u> -	403816	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	KB27-22-2 К=4	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0, 5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1	100м2	16,0691	<u>1051,11</u> 1051,11	<u>-</u> -	16890	16890	<u>-</u> -	<u>10,2000</u> -	<u>163,9</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	C1421-9836	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 2 ТИП 2 - 4417,36 м2	т	77,7744	<u>3519,61</u> -	- -	273736	-	- -	- -	- -
12	КБ27-65-4	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м ТИП 5	1000 м2	4,41736	<u>840113,10</u> <u>109631,80</u>	<u>17189,10</u> <u>5678,91</u>	3711082	484283	<u>75930</u> <u>25086</u>	<u>1063,8700</u> <u>56,6153</u>	<u>4699,5</u> <u>250,09</u>
13	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	0,6575	<u>30290,07</u> <u>2712,10</u>	<u>1456,32</u> <u>431,68</u>	19916	1783	<u>958</u> <u>284</u>	<u>28,9600</u> <u>3,5998</u>	<u>19,04</u> <u>2,37</u>
14	КБ27-17-4 К=3	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3	100м2	0,6575	<u>6050,00</u> -	<u>241,35</u> <u>73,03</u>	3978	-	<u>159</u> <u>48</u>	- <u>0,6315</u>	- <u>0,42</u>
15	КБ27-65-4	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м (Тактильна плитка)	1000 м2	0,06575	<u>231900,33</u> <u>109631,80</u>	<u>17189,10</u> <u>5678,91</u>	15247	7208	<u>1130</u> <u>373</u>	<u>1063,8700</u> <u>56,6153</u>	<u>69,95</u> <u>3,72</u>
16	C1426-11789 варіант 11	Плити тактильні, товщина 70 мм	м2	68,84025	<u>711,47</u> -	- -	48978	-	- -	- -	- -
17	КБ27-66-3	Установлення бетонних бортових каменів на щибеневу основу, за ширини борту у верхній його частині понад 150 мм	100 м	4,261	<u>19839,33</u> <u>4496,93</u>	<u>4977,86</u> <u>1450,47</u>	84535	19161	<u>21211</u> <u>6180</u>	<u>46,9800</u> <u>10,5750</u>	<u>200,18</u> <u>45,06</u>
18	& K589921- A001-19 варіант 2	Лоток водовідвідний з ухилом 0,5% бетонний з решіткою чавунною щілинною, шириною 290мм h335x1000	шт	426,1	<u>6637,04</u> -	- -	2828043	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					7458302	555432	<u>99388</u> <u>31971</u>		<u>5408,87</u> <u>301,66</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					7458302 6803482 587403 343176 753,79 124661 7801478				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					7801478				
		Розділ 3. Озеленення									
19	КБ47-32-7	Заготівлення дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,8х0,8х0,5 м	10шт	0,8	<u>30784,99</u> 16255,70	<u>2485,40</u> 724,20	24628	13005	<u>1988</u> 579	<u>155,9300</u> 5,2800	<u>124,74</u> 4,22
20	КБ47-32-11	Заготівлення дерев та кущів із грудкою землі розміром 1,7х1,7х0,65 м	10шт	0,4	<u>85002,26</u> 49311,35	<u>8444,72</u> 2460,65	34001	19725	<u>3378</u> 984	<u>496,1400</u> 17,9400	<u>198,46</u> 7,18
21	КБ47-6-16	Підготівлення вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів із круглою грудкою землі розміром 0,8х0,6 м у природному ґрунті	10шт	1,2	<u>4250,63</u> 4250,63	- -	5101	5101	- -	<u>49,3800</u> -	<u>59,26</u> -
22	КБ47-9-6	Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,8х0,8х0,5 м	10шт	0,8	<u>7988,51</u> 4839,29	<u>2686,36</u> 632,24	6391	3871	<u>2149</u> 506	<u>46,4200</u> 4,9700	<u>37,14</u> 3,98
23	КБ47-9-10	Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 1,7х1,7х0,65 м	10шт	0,4	<u>20196,38</u> 11836,55	<u>7446,60</u> 1751,58	8079	4735	<u>2979</u> 701	<u>113,5400</u> 13,7720	<u>45,42</u> 5,51
24	& С112-23-11	Кілки	шт	48	<u>1,41</u> -	- -	68	-	- -	- -	- -
25	КБ47-6-11	Підготівлення вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів із круглою грудкою землі розміром 0,5х0,4 м у природному ґрунті	10шт	2,9	<u>1632,94</u> 1632,94	- -	4736	4736	- -	<u>18,9700</u> -	<u>55,01</u> -
26	КБ47-9-3	Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,5х0,4 м	10шт	2,9	<u>4277,56</u> 2052,68	<u>1977,44</u> 486,96	12405	5953	<u>5735</u> 1412	<u>19,6900</u> 3,7640	<u>57,1</u> 10,92
27	& С112-23-11	Кілки	шт	116	<u>1,41</u> -	- -	164	-	- -	- -	- -
28	С1429-18 варіант 2	Катальпа чудова	шт	8	<u>664,60</u> -	- -	5317	-	- -	- -	- -
29	С1429-18 варіант 3	Клен канадський червоний	шт	10	<u>746,20</u> -	- -	7462	-	- -	- -	- -
30	С1429-18 варіант 4	Береза звичайна	шт	6	<u>430,00</u> -	- -	2580	-	- -	- -	- -
31	С1429-18 варіант 5	Ялинка голуба	шт	5	<u>736,00</u> -	- -	3680	-	- -	- -	- -
32	КБ47-7-7	Підготівлення вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів із квадратною грудкою землі розміром 0,8х0,8х0,5 м у природному ґрунті з додаванням рослинної землі до 25%	10шт	13,4	<u>7961,95</u> 5640,82	- -	106690	75587	- -	<u>65,5300</u> -	<u>878,1</u> -
33	КБ47-9-6	Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,8х0,8х0,5 м	10шт	13,4	<u>7986,26</u> 4839,29	<u>2686,36</u> 632,24	107016	64846	<u>35997</u> 8472	<u>46,4200</u> 4,9700	<u>622,03</u> 66,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	С1429-62 варіант 1	Чигарник Кизильник блискучий	шт	134	<u>270,43</u>	-	36238	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					364556	197559	<u>52226</u> 12654		<u>2077,26</u> 98,41
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					364556 114771 210213 103288 191,46 31663 467844				

		Всього по розділу 3					467844				
35	КБ1-165-6	Розділ 4. Обладнання території Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2	100м3	0,0234	<u>22200,64</u> 22200,64	-	519	519	-	<u>261,8000</u>	<u>6,13</u>
36	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0234	<u>502964,44</u> 13608,21	<u>2715,44</u> 1275,79	11769	318	<u>64</u> 30	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>3,53</u> 0,25
37	& С1545-63- 12 варіант 3	Лавка паркова 1800х560хh770, 60кг	шт	13	<u>9651,07</u>	-	125464	-	-	-	-
38	& С1545-63- 12 варіант 1	Урна металева О600хh850мм, 36кг	шт	6	<u>845,41</u>	-	5072	-	-	-	-
39	& С1545-63- 12 варіант 2	Сміттєвий контейнер	шт	3	<u>11557,19</u>	-	34672	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					177496	837	<u>64</u> 30		<u>9,66</u> 0,25
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					177496 176595 867 518 1,19 197				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					178014				

		Всього по розділу 4					178014				
		Розділ 5. Огорожа									
40	КБ7-24-8	Установлення металевої огорожі з сітки по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 1,7 м	100м	3,945	<u>63144,95</u> 30033,92	<u>20735,79</u> 6057,70	249107	118484	<u>81803</u> 23898	<u>291,4500</u> 45,4069	<u>1149,77</u> 179,13
41	КБ7-24-7	Установлення металевої огорожі з сітки по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 1,2 м	100м	0,729	<u>58627,27</u> 26148,94	<u>20412,70</u> 5942,73	42739	19063	<u>14881</u> 4332	<u>253,7500</u> 44,3296	<u>184,98</u> 32,32
42	C1424-11608	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,5 [М50], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	7,878	<u>4643,62</u> -	- -	36582	-	- -	- -	- -
43	& C113-186-4-5 варіант 1	Стовбчики металеві для секцій паркану з труби 70x70x4мм	шт	159	<u>753,20</u> -	- -	119759	-	- -	- -	- -
44	& C113-186-4-5 варіант 2	Стовбчики металеві для хвіртки та вороти з труби 100x100x6мм	шт	11	<u>1031,27</u> -	- -	11344	-	- -	- -	- -
45	& C121-755-1	Сітчасте огороження з полімерним покриттям	м2	684,375	<u>1055,41</u> -	- -	722296	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					1181827	137547	<u>96684</u> 28230		<u>1334,75</u> 211,45
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1181827				
		Всього будівельні роботи, грн.					1269903				

		Всього по розділу 5					1269903				
		Розділ 6. Парковий ліхтар									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	1,6	<u>22033,09</u> 22033,09	-	35253	35253	-	<u>261,8000</u>	<u>418,88</u>
47	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	1,6	<u>13696,74</u> 13696,74	-	21915	21915	-	<u>165,2400</u>	<u>264,38</u>
48	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,16	<u>21947,46</u> 20790,30	-	3512	3326	-	<u>222,0000</u>	<u>35,52</u>
49	С1630-1 варіант 3	Труба гофрована, 25	м	160	<u>56,95</u>	-	9112	-	-	-	-
50	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,6	<u>3084,45</u> 1668,00	<u>588,05</u> 188,01	4935	2669	<u>941</u> 301	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>25,6</u> 2,46
51	С153-355 варіант 1	Кабелі, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка ВВГ, число жил та переріз 3х1,5 мм2	1000м	0,1632	<u>33217,39</u>	-	5421	-	-	-	-
52	КБ33-259-1	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т	опора	4	<u>587,55</u> 136,90	<u>404,19</u> 86,73	2350	548	<u>1617</u> 347	<u>1,3600</u> 0,7168	<u>5,44</u> 2,87
53	& С1633-89ВД-11 варіант 1	Ліхтар парковий на 1 кулю h=3,35м	шт	4	<u>16939,42</u>	-	67758	-	-	-	-
54	С1424-11608	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,5 [М50], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,5	<u>4643,62</u>	-	6965	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 6							157221	63711	<u>2558</u> 648		<u>749,82</u> 5,33
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							157221				
-----							90952				
							64359				
							39017				
							89,98				
							14880				
							196238				
Всього по розділу 6							196238				
Разом прямі витрати по кошторису							9915521	1116954	<u>631128</u> 154382		<u>11250,19</u> 1307,53
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							9915521				
							8167439				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1271336 709188 1512,54 250145 10624709				
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн. ----- Всього по кошторису					98615 10624709				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					14070,26 1521481				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Т. В. Лавриненко

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ю. В. Краснокутський

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи I-III ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260, вулиця Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва (7-й Пусковий комплекс)

Підсумкова відомість ресурсів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	11224,59	99,27				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,4					
3	27	робітниками-будівельниками							
3		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	25,6	104,25				
4		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,8					
5		робітниками-монтажниками							
5		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	996,85	118,09				
6		керуванням та обслуговуванням машин							
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,7					
7		керуванням та обслуговуванням машин							
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	310,68	118,03				
8		керуванням та обслуговуванням							
8		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
8		будівельного сміття							
8.1		Витрати робітників, заробітна плата яких							
8.1		враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд.год	1512,54	165,38				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	14070,26					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,4					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
9	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	264,726896	<u>706.08</u> 186918,37				
10	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	126,775593	<u>366.88</u> 46511,43				
11	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	43,9715584	<u>859.71</u> 37802,79				
12	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	280,3288683	<u>89.15</u> 24991,32				
13	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	49,738549	<u>486.76</u> 24210,74				
14	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л (працює від пересувної електростанції)	маш. год	172,5549039	<u>105.8</u> 18256,31				
15	КБМ203-1002	Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш. год	27,07936	<u>673.87</u> 18247,97				
16	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	35,7078127	<u>398.87</u> 14242,78				
17	КБМ203-853	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 4 т	маш. год	12,5975391	<u>1064.93</u> 13415,50				
18	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	5,8532852	<u>1122.37</u> 6569,55				
19	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	45,5965551	<u>80.49</u> 3670,07				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
20	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	64,419143	<u>40,59</u> 2614,77				
21	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	253,551186	<u>6,25</u> 1584,69				
22	КБМ216-402	Машина бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	1	<u>828,69</u> 828,69				
23	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ході для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,96	<u>754,42</u> 724,24				
24	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,896	<u>726,74</u> 651,16				
25	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	1,3939	<u>421,71</u> 587,82				
26	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	0,664075	<u>506,28</u> 336,21				
27	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,896	<u>323,35</u> 289,72				
28	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,163098	<u>389,59</u> 63,54				
29	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	755,905	<u>302,43</u> 228608,35				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		631126,02				
		Бензин	кг	1046,432					
		Дизельне паливо	кг	2398,527					
		Електроенергія	кВт-год	688,195					
		Стиснене повітря	м3	17571,097					
		Мастильні матеріали	кг	195,731					
		Гідравлічна рідина	кг	38,094					

		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>							
30	КБМ270-107	Бензопилка	маш. год	32,19128					
31	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	6,4					
32	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	6,4					
33	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	0,992					
34	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	0,6669					
35	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	6,9200054					
36	КБМ209-1500	Ямокопачі	маш. год	3,785238					
37	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,2574					
38	КБМ212-500	Гудронатори ручні	маш. год	0,964146					
39	КБМ270-90	Пилка дискова електрична (працює від пересувної електростанції)	маш. год	560,6577366					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
40	&K589921-A001-19 варіант 2	Лоток водовідвідний з ухилом 0,5% бетонний з решіткою чавунною щілинною, шириною 290мм h335x1000	шт	426,1	<u>6637,04</u> 2828042,74	<u>6300,00</u> 2684430,00	<u>206,9</u> 88160,09	<u>130,14</u> 55452,65	30 км.
41	+C1426-11789 варіант 10	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 70 мм	м2	4624,97592	<u>580,91</u> 2686694,76	<u>516,00</u> 2386487,57	<u>53,52</u> 247528,71	<u>11,39</u> 52678,48	30 км.
42	&C121-755-1	Сітчасте огороження з полімерним покриттям	м2	684,375	<u>1055,41</u> 722296,22	<u>674,40</u> 461542,50	<u>373,15</u> 255374,53	<u>7,86</u> 5379,19	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
43	+C1421-9836	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 2	т	192,5077	<u>3519,61</u> 677552,03	<u>3100,00</u> 596773,87	<u>350,6</u> 67493,20	<u>69,01</u> 13284,96	30 км.
44	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	256,84716	<u>976,83</u> 250896,01	<u>468,00</u> 120204,47	<u>489,68</u> 125772,92	<u>19,15</u> 4918,62	30 км.
45	+C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	27,34697	<u>4690,49</u> 128270,69	<u>4197,50</u> 114788,91	<u>401,02</u> 10966,68	<u>91,97</u> 2515,10	30 км.
46	&C1545-63-12 варіант 3	Лавка паркова 1800x560xh770, 60кг	шт	13	<u>9651,07</u> 125463,91	<u>9453,00</u> 122889,00	<u>8,83</u> 114,79	<u>189,24</u> 2460,12	30 км.
47	&C113-186-4-5 варіант 1	Стовбчики металеві для секцій паркану з труби 70x70x4мм	шт	159	<u>753,2</u> 119758,80	<u>747,50</u> 118852,50	<u>0,09</u> 14,31	<u>5,61</u> 891,99	30 км.
48	+C111-1776- П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	71,72976	<u>1044,03</u> 74888,02	<u>1023,50</u> 73415,41	<u>0,06</u> 4,30	<u>20,47</u> 1468,31	30 км.
49	&C1633-89ВД- 11 варіант 1	Ліхтар парковий на 1 кулю h=3,35м	шт	4	<u>16939,42</u> 67757,68	<u>16560,00</u> 66240,00	<u>47,27</u> 189,08	<u>332,15</u> 1328,60	30 км.
50	+C1424-11608	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,5 [М50], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	11,7648	<u>4643,62</u> 54631,26	<u>3732,01</u> 43906,35	<u>820,56</u> 9653,72	<u>91,05</u> 1071,19	30 км.
51	+C1426-11789 варіант 11	Плити тактильні, товщина 70 мм	м2	68,84025	<u>711,47</u> 48977,77	<u>644,00</u> 44333,12	<u>53,52</u> 3684,33	<u>13,95</u> 960,32	30 км.
52	+C124-5	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 14 мм	т	1,0767213	<u>44230,97</u> 47624,43	<u>43088,32</u> 46394,11	<u>275,38</u> 296,51	<u>867,27</u> 933,81	30 км.
53	+C1421-9459	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800	м3	26,88691	<u>1625,86</u> 43714,35	<u>943,00</u> 25354,36	<u>650,98</u> 17502,84	<u>31,88</u> 857,15	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
54	+C1424-11619	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	9,416069	<u>4132,11</u> 38908,23	<u>3230,53</u> 30418,89	<u>820,56</u> 7726,45	<u>81,02</u> 762,89	30 км.
55	+C1429-62 варіант 1	Чигарник Кизильник блискучий	шт	134	<u>270,43</u> 36237,62	<u>264,50</u> 35443,00	<u>0,63</u> 84,42	<u>5,3</u> 710,20	30 км.
56	&C1545-63-12 варіант 2	Сміттевий контейнер	шт	3	<u>11557,19</u> 34671,57	<u>11321,75</u> 33965,25	<u>8,83</u> 26,49	<u>226,61</u> 679,83	30 км.
57	+C1429-110	Земля рослинна	м3	46,498	<u>543,54</u> 25273,52	<u>138,00</u> 6416,72	<u>394,88</u> 18361,13	<u>10,66</u> 495,67	30 км.
58	+C1421-9451	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка М1000 і більше	м3	12,42675	<u>1531</u> 19025,35	<u>850,00</u> 10562,74	<u>650,98</u> 8089,57	<u>30,02</u> 373,04	30 км.
59	+C112-62	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	1,96	<u>9317,47</u> 18262,24	<u>8902,25</u> 17448,41	<u>232,52</u> 455,74	<u>182,7</u> 358,09	30 км.
60	C111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,964146	<u>18800,1</u> 18126,04	<u>17822,98</u> 17183,95	<u>608,49</u> 586,67	<u>368,63</u> 355,42	30 км.
61	+C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	13,89764	<u>1043,03</u> 14495,66	<u>563,50</u> 7831,32	<u>459,08</u> 6380,13	<u>20,45</u> 284,21	30 км.
62	C142-10-2	Вода	м3	311,30233	<u>42,1</u> 13105,83	<u>42,10</u> 13105,83	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
63	&C113-186-4-5 варіант 2	Стовбчики металеві для хвіток та воріт з труби 100x100x6мм	шт	11	<u>1031,27</u> 11343,97	<u>1023,50</u> 11258,50	<u>0,09</u> 0,99	<u>7,68</u> 84,48	30 км.
64	C1429-111	Перегній	м3	28,743	<u>375,04</u> 10779,77	<u>130,76</u> 3758,43	<u>236,93</u> 6810,08	<u>7,35</u> 211,26	30 км.
65	+C1630-1 варіант 3	Труба гофрована, 25	м	160	<u>56,95</u> 9112,00	<u>55,00</u> 8800,00	<u>0,83</u> 132,80	<u>1,12</u> 179,20	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
66	+С1429-18 варіант 3	Клен канадський червоний	шт	10	<u>746,2</u> 7462,00	<u>730,00</u> 7300,00	<u>1,57</u> 15,70	<u>14,63</u> 146,30	30 км.
67	+С153-355 варіант 1	Кабелі, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка ВВГ, число жил та переріз 3х1,5 мм2	1000м	0,1632	<u>33217,39</u> 5421,08	<u>32494,51</u> 5303,10	<u>71,56</u> 11,68	<u>651,32</u> 106,30	30 км.
68	+С1429-18 варіант 2	Катальпа чудова	шт	8	<u>664,6</u> 5316,80	<u>650,00</u> 5200,00	<u>1,57</u> 12,56	<u>13,03</u> 104,24	30 км.
69	&С1545-63-12 варіант 1	Урна металева О600хh850мм, 36кг	шт	6	<u>845,41</u> 5072,46	<u>820,00</u> 4920,00	<u>8,83</u> 52,98	<u>16,58</u> 99,48	30 км.
70	+С1429-18 варіант 5	Ялинка голуба	шт	5	<u>736</u> 3680,00	<u>720,00</u> 3600,00	<u>1,57</u> 7,85	<u>14,43</u> 72,15	30 км.
71	+С1429-18 варіант 4	Береза звичайна	шт	6	<u>430</u> 2580,00	<u>420,00</u> 2520,00	<u>1,57</u> 9,42	<u>8,43</u> 50,58	30 км.
72	+С1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	1,64375	<u>1155,49</u> 1899,34	<u>481,85</u> 792,04	<u>650,98</u> 1070,05	<u>22,66</u> 37,25	30 км.
73	С112-20	Лісоматеріали круглі березові та м'яких листяних порід для будівництва, довжина 4-6,5 м, діаметр 12-24 см	м3	0,72	<u>2214,37</u> 1594,35	<u>1900,31</u> 1368,22	<u>270,64</u> 194,86	<u>43,42</u> 31,27	30 км.
74	С111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,0420582	<u>35268,7</u> 1483,34	<u>34218,27</u> 1439,16	<u>358,89</u> 15,09	<u>691,54</u> 29,09	30 км.
75	+С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,112155	<u>11159,49</u> 1251,59	<u>9873,54</u> 1107,37	<u>1067,14</u> 119,69	<u>218,81</u> 24,53	30 км.
76	С121-777	Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, ґрат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, такі, що складаються з двох та більше деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на зварюванні	т	0,0140194	<u>71592,94</u> 1003,69	<u>70686,84</u> 990,99	<u>373,15</u> 5,23	<u>532,95</u> 7,47	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
77	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	т	0,0276	<u>24529,06</u> 677,00	<u>23695,50</u> 654,00	<u>352,6</u> 9,73	<u>480,96</u> 13,27	30 км.
78	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,12783	<u>3512,04</u> 448,94	<u>2691,00</u> 343,99	<u>752,18</u> 96,15	<u>68,86</u> 8,80	30 км.
79	C1546-83	Тавот	кг	13,184	<u>33,62</u> 443,25	<u>32,42</u> 427,43	<u>0,54</u> 7,12	<u>0,66</u> 8,70	30 км.
80	+C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,0008	<u>481126,86</u> 384,90	<u>471220,28</u> 376,98	<u>472,72</u> 0,38	<u>9433,86</u> 7,54	30 км.
81	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0093454	<u>36289,59</u> 339,14	<u>35302,65</u> 329,92	<u>275,38</u> 2,57	<u>711,56</u> 6,65	30 км.
82	+C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,00128	<u>256708,37</u> 328,59	<u>251399,49</u> 321,79	<u>275,38</u> 0,35	<u>5033,5</u> 6,45	30 км.
83	+C111-1757 варіант 1	Рядно	м2	5,85	<u>51,14</u> 299,17	<u>50,00</u> 292,50	<u>0,14</u> 0,82	<u>1</u> 5,85	30 км.
84	&C112-23-11	Кілки	шт	164	<u>1,41</u> 231,24	<u>1,00</u> 164,00	<u>0,38</u> 62,32	<u>0,03</u> 4,92	30 км.
85	+C1113-246 варіант 1	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0024	<u>74299,56</u> 178,32	<u>72247,08</u> 173,39	<u>595,63</u> 1,43	<u>1456,85</u> 3,50	30 км.
86	+C111-1631	Замазка захисна	кг	1,2224	<u>97,93</u> 119,71	<u>95,41</u> 116,63	<u>0,6</u> 0,73	<u>1,92</u> 2,35	30 км.
87	C112-298	Пробки дерев'яні 250х120х65 мм	шт	3,136	<u>19,77</u> 62,00	<u>18,92</u> 59,33	<u>0,46</u> 1,44	<u>0,39</u> 1,23	30 км.
88	+C111-310	Каніфоль соснова	т	0,000096	<u>272679,14</u> 26,18	<u>266741,59</u> 25,61	<u>590,9</u> 0,06	<u>5346,65</u> 0,51	30 км.
89	+C111-1374 варіант 1	Шпагат паперовий	т	0,00163	<u>10562,87</u> 17,22	<u>10000,00</u> 16,30	<u>355,75</u> 0,58	<u>207,12</u> 0,34	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
90	+C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,000096	<u>94787,3</u> 9,10	<u>92333,10</u> 8,86	<u>595,63</u> 0,06	<u>1858,57</u> 0,18	30 км.
91	C112-172	Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3, 75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, II сорт	м3	0,0012	<u>6277,29</u> 7,53	<u>5921,69</u> 7,11	<u>232,52</u> 0,28	<u>123,08</u> 0,14	30 км.
92	+C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,06528	<u>100,6</u> 6,57	<u>98,52</u> 6,43	<u>0,11</u> 0,01	<u>1,97</u> 0,13	30 км.
93	+C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,01536	<u>420,22</u> 6,45	<u>411,54</u> 6,32	<u>0,44</u> 0,01	<u>8,24</u> 0,12	30 км.
94	C1545-23	Втулка В54, В59	100шт	0,064	<u>96,76</u> 6,19	<u>94,62</u> 6,06	<u>0,24</u> 0,02	<u>1,9</u> 0,11	30 км.
95	+C111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00012	<u>33030,6</u> 3,96	<u>32027,19</u> 3,84	<u>355,75</u> 0,04	<u>647,66</u> 0,08	30 км.
96	C111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,000128	<u>26849,23</u> 3,44	<u>25788,60</u> 3,30	<u>534,17</u> 0,07	<u>526,46</u> 0,07	30 км.
97	+C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,000064	<u>42346,41</u> 2,71	<u>41167,02</u> 2,63	<u>349,07</u> 0,02	<u>830,32</u> 0,06	30 км.
98	+C1545-70	Кнопка К227	100шт	0,13312	<u>12,56</u> 1,67	<u>12,12</u> 1,61	<u>0,19</u> 0,03	<u>0,25</u> 0,03	30 км.
99	C1545-104	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	27,96	<u>3527</u> 98614,92	<u>3527</u> 98614,92			
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
100	C1999-9003	Бензин	кг	16,0956	<u>61,48</u> 989,56	<u>61,48</u> 989,56			
101	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	181,2015	<u>0,35464</u> 64,26	<u>0,35464</u> 64,26			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
102	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,4566	<u>184,55</u> 84,26	<u>184,55</u> 84,26			
103	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,128	<u>186,09</u> 23,82	<u>186,09</u> 23,82			
		Разом	грн.		1161,90	1161,90			
		Разом по розділу III	грн.		8167440,30	7140856,02	877109,81	149474,47	
		Підсумкові витрати енергоносіїв							
		для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	869,396					
		Стиснене повітря	м3	17571,097					
		Мастильні матеріали	кг	196,188					
		Гідравлічна рідина	кг	38,222					
		Бензин	л	1435,849					
		Дизельне паливо	л	2821,796					


Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "1 грудня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.


Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Лавриненко Т.В.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Краснокутський Ю.В.

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260 на вулиці Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва (8-й Пусковий комплекс)

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

05-02/2022 - КД

Том 8

2023 р.

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи I-III ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260 на вулиці Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва (8-й Пусковий комплекс)

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

05-02/2022 - КД

Том 8

Керівник проєктної

Головний інженер проєкту



Файвішенко І.О.



Краснокутський Ю.В.

2023 р.

1. Об'єктний кошторис : Спортивний майданчик
№ 02-01
2. Локальний кошторис на Спортивний майданчик
№ 02-01-01
3. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01

Стор.

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи I-III ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260, вулиця Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва (8-й Пусковий комплекс)
05-02/2022

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Спортивний майданчик
Спортивний майданчик

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 4803,772 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 4,13635 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 498,427 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Улаштування майданчик									
		ТИП 3 - 1616,09 м2									
1	КБ27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000 м2	1,61609	<u>28998,43</u> 1256,77	<u>25639,92</u> 4771,21	46864	2031	<u>41436</u> 7711	<u>14,6000</u> 35,1690	<u>23,59</u> 56,84
2	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	16,1609	<u>34577,49</u> 2712,10	<u>1456,32</u> 431,68	558803	43830	<u>23535</u> 6976	<u>28,9600</u> 3,5998	<u>468,02</u> 58,18
3	КБ27-17-4 К=2	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3	100м2	-16,1609	<u>4747,91</u> -	<u>160,90</u> 48,69	-76730	-	<u>-2600</u> -787	<u>-</u> 0,4210	<u>-</u> -6,8
4	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,808045	<u>505226,94</u> 13608,21	<u>2715,44</u> 1275,79	408246	10996	<u>2194</u> 1031	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>121,77</u> 8,62
5	КБ11-23-5	Улаштування покриття гумового	100м2	16,1609	<u>15653,50</u> 14210,07	<u>1418,96</u> 1286,75	252975	229648	<u>22932</u> 20795	<u>110,1300</u> 13,6136	<u>1779,8</u> 220,01
6	С111-558 варіант 2	Поліуретанове наливне покриття для вуличних майданчиків	м2	1616,09	<u>1113,29</u> -	<u>-</u> -	1799177	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					2989335	286505	<u>87497</u>		<u>2393,18</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					2989335		35726		336,85
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2615333				
		всього заробітна плата, грн.					322231				
		Загальновиробничі витрати, грн.					164887				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					334,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					55369				
		Всього будівельні роботи, грн.					3154222				

		Всього по розділу 1					3154222				
		Розділ 2. Обладнання майданчиків									
7	КБ1-165-6	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2	100м3	0,04	<u>22200,64</u>	-	888	888	-	<u>261,8000</u>	<u>10,47</u>
					22200,64	-			-	-	-
8	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,04	<u>502964,44</u>	<u>2715,44</u>	20119	544	<u>109</u>	<u>150,7000</u>	<u>6,03</u>
					13608,21	1275,79			51	10,6641	0,43
9	550101-28	Стійка волейбольна S017, 76x76xh2504мм	шт	2	<u>9727,85</u>	-	19456	-	-	-	-
	варіант 4	(ШхДхВ), арт.НР So17			-	-			-	-	-
10	550101-28	Стійка баскетбольна S006,	шт	2	<u>15870,00</u>	-	31740	-	-	-	-
	варіант 5	1200x1811xh3422мм (ШхДхВ), арт.НР So6			-	-			-	-	-
11	550101-28	Колода для пресу S011, 60x2000xh600мм	шт	2	<u>10522,50</u>	-	21045	-	-	-	-
	варіант 6	(ШхДхВ), арт.НР So11			-	-			-	-	-
12	550101-28	Бруси гімнастичні S001, 686x3000xh1500мм	шт	2	<u>19009,50</u>	-	38019	-	-	-	-
	варіант 7	(ШхДхВ), арт.НР So1			-	-			-	-	-
13	550101-28	Колода дерев'яна S015, 90x2500xh500мм	шт	2	<u>11764,50</u>	-	23529	-	-	-	-
	варіант 8	(ШхДхВ), арт.НР So15			-	-			-	-	-
14	550101-28	Турнік подвійний S012, 80x3410xh2459мм	шт	2	<u>31797,50</u>	-	63595	-	-	-	-
	варіант 9	(ШхДхВ), арт.НР So12			-	-			-	-	-
15	550101-28	Спортивний комплекс W001,	шт	2	<u>64975,00</u>	-	129950	-	-	-	-
	варіант 10	1931x5600xh2456мм (ШхДхВ), арт.НР So23			-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					348341	1432	<u>109</u>		<u>16,5</u>
									51		0,43
		Разом устаткування, грн.					327334				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2946				
		Всього устаткування, грн.					330280				
		Разом будівельні роботи, грн.					21007				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					19466 1483 887 2,03 336 21894				
		Всього по розділу 2					352174				
16	КБ7-24-9	Розділ 3. Огорожа Установлення металевої огорожі з сітки по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м	100м	2,541	<u>68510,15</u> 33321,22	<u>21062,86</u> 6174,09	174084	84669	<u>53521</u> 15688	<u>323,3500</u> 46,4975	<u>821,63</u> 118,15
17	С1424-11608	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,5 [М50], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	37,125	<u>4643,62</u> -	<u>-</u> -	172394	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& С113-186-4-5 варіант 3	Стовбчики металеві для хвіртки та вороти з труби 100х100х3мм -	шт	99	<u>938,58</u> -	<u>-</u> -	92919	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& С121-755-1	Сітчасте огороження з полімерним покриттям	м2	762,3	<u>1055,41</u> -	<u>-</u> -	804539	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					1243936	84669	<u>53521</u> 15688		<u>821,63</u> 118,15
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					1243936 1105746 100357 53439 112,77 18651 1297375				
		Всього по розділу 3					1297375				
		Разом прямі витрати по кошторису					4581612	372606	<u>141127</u> 51465		<u>3231,31</u> 455,43


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					327334 2946 330280 4254278 3740545 424071 219214 449,61 74356 4473492 4803772				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					4136,35 498427				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Т. В. Лавриненко

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ю. В. Краснокутський

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А-3» спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260, вулиця Маршала Якубовського, 7-Б у Голосіївському районі м. Києва (8-й Пусковий комплекс)

Підсумкова відомість ресурсів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>І. Витрати труда</u>							
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	3231,31	115,31				
3		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	4,5					
4		робітниками-будівельниками							
5		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	455,43	113,01				
6		керуванням та обслуговуванням машин							
7		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,4					
8		керуванням та обслуговуванням машин							
9		Витрати робітників, заробітна плата яких							
10		враховується в складі:							
11		загальновиробничих витрат	люд.год	449,61	165,38				
12									
13		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	4136,35					
14		Середній розряд робіт	розряд	4,5					
15									
16		<u>ІІ. Будівельні машини і механізми</u>							
17	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу,	маш. год	67,43814	706,08				
18		вантажопідйомність 10 т			47616,72				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
7	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	28,0391615	<u>1122,37</u> 31470,31				
8	КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш. год	211,546181	<u>108,4</u> 22931,61				
9	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	22,140433	<u>421,71</u> 9336,84				
10	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	16,322509	<u>506,28</u> 8263,76				
11	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	9,0824258	<u>839,36</u> 7623,42				
12	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	12,42549	<u>398,87</u> 4956,16				
13	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	3,878616	<u>859,71</u> 3334,48				
14	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	5,91087365	<u>389,59</u> 2302,82				
15	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	1,6807336	<u>704,99</u> 1184,90				
16	КБМ207-316	Скрепери причіпні [з гусеничним трактором], місткість ковша 3,0 м3	маш. год	1,5514464	<u>642,33</u> 996,54				
17	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	23,35179	<u>40,59</u> 947,85				
18	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	2,6342267	<u>61,21</u> 161,24				
	Разом по розділу II в тому числі енергоносії:		грн.		141126,65				
	Бензин		кг	73,752					
	Дизельне паливо		кг	944,684					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Електроенергія Мастильні матеріали Гідравлічна рідина	кВт-год кг кг	353,292 65,748 15,758					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
19	КБМ270-121	Машини мозаїчно-шліфувальні	маш. год	102,136888					
20	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	24,1692825					
21	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	0,1292872					
22	КБМ209-1500	Ямокопачі	маш. год	1,37214					
23	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	9,328495					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
24	+С111-558 варіант 2	Поліуретанове наливне покриття для вуличних майданчиків	м2	1616,09	<u>1113,29</u> 1799176,84	<u>1090,00</u> 1761538,10	<u>1,46</u> 2359,49	<u>21,83</u> 35279,25	30 км.
25	&С121-755-1	Сітчасте огороження з полімерним покриттям	м2	762,3	<u>1055,41</u> 804539,04	<u>674,40</u> 514095,12	<u>373,15</u> 284452,25	<u>7,86</u> 5991,67	30 км.
26	+С1424-11608	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,5 [М50], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	123,62559	<u>4643,62</u> 574070,26	<u>3732,01</u> 461371,94	<u>820,56</u> 101442,21	<u>91,05</u> 11256,11	30 км.
27	+С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	203,62734	<u>1814,56</u> 369494,03	<u>1128,00</u> 229691,64	<u>650,98</u> 132557,33	<u>35,58</u> 7245,06	30 км.
28	&С113-186-4-5 варіант 3	Стовбчики металеві для хвіртки та воріт з труби 100х100х3мм -	шт	99	<u>938,58</u> 92919,42	<u>931,50</u> 92218,50	<u>0,09</u> 8,91	<u>6,99</u> 692,01	30 км.
29	+С1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	40,40225	<u>1155,49</u> 46684,40	<u>481,85</u> 19467,82	<u>650,98</u> 26301,06	<u>22,66</u> 915,52	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
30	+С124-5	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 14 мм	т	0,404019	<u>44230,97</u> 17870,15	<u>43088,32</u> 17408,50	<u>275,38</u> 111,26	<u>867,27</u> 350,39	30 км.
31	+С1424-11619	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	3,98937	<u>4132,11</u> 16484,52	<u>3230,53</u> 12887,78	<u>820,56</u> 3273,52	<u>81,02</u> 323,22	30 км.
32	С111-1757	Рядно	м2	202,01125	<u>60,19</u> 12159,06	<u>58,87</u> 11892,40	<u>0,14</u> 28,28	<u>1,18</u> 238,38	30 км.
33	+С1421-10634 варіант 2	Пісок природний, рядовий	м3	4,44425	<u>764,27</u> 3396,61	<u>259,60</u> 1153,73	<u>489,68</u> 2176,26	<u>14,99</u> 66,62	30 км.
34	С142-10-2	Вода	м3	28,31117	<u>42,1</u> 1191,90	<u>42,10</u> 1191,90	- -	- -	
35	С111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,015246	<u>35268,7</u> 537,71	<u>34218,27</u> 521,69	<u>358,89</u> 5,47	<u>691,54</u> 10,55	30 км.
36	+С111-1757 варіант 1	Рядно	м2	10	<u>51,14</u> 511,40	<u>50,00</u> 500,00	<u>0,14</u> 1,40	<u>1</u> 10,00	30 км.
37	+С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,040656	<u>11159,49</u> 453,70	<u>9873,54</u> 401,42	<u>1067,14</u> 43,39	<u>218,81</u> 8,89	30 км.
38	С121-777	Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, ґрат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, такі, що складаються з двох та більше деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на зварюванні	т	0,005082	<u>71592,94</u> 363,84	<u>70686,84</u> 359,23	<u>373,15</u> 1,90	<u>532,95</u> 2,71	30 км.
39	С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,005082	<u>36289,59</u> 184,42	<u>35302,65</u> 179,41	<u>275,38</u> 1,40	<u>711,56</u> 3,61	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
40	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	55,6526	<u>4,9416</u> 275,01	<u>4,9416</u> 275,01			
41	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,2631	<u>184,55</u> 233,10	<u>184,55</u> 233,10			
		Разом	грн.		508,11	508,11			
		Разом по розділу III	грн.		3740545,41	3125387,29	552764,13	62393,99	
		<u>IV. Устаткування</u>							
42	+550101-28 варіант 10	Спортивний комплекс W001, 1931x5600xh2456мм (ШхДхВ), арт.НР So23	шт	2	<u>65559,78</u> 131119,56	<u>64975,00</u> 129950,00	- -	<u>584,78</u> 1169,56	
43	+550101-28 варіант 9	Турнік подвійний S012, 80x3410xh2459мм (ШхДхВ), арт.НР So12	шт	2	<u>32083,68</u> 64167,36	<u>31797,50</u> 63595,00	- -	<u>286,18</u> 572,36	
44	+550101-28 варіант 7	Бруси гімнастичні S001, 686x3000xh1500мм (ШхДхВ), арт.НР So1	шт	2	<u>19180,59</u> 38361,18	<u>19009,50</u> 38019,00	- -	<u>171,09</u> 342,18	
45	+550101-28 варіант 5	Стійка баскетбольна S006, 1200x1811xh3422мм (ШхДхВ), арт.НР So6	шт	2	<u>16012,83</u> 32025,66	<u>15870,00</u> 31740,00	- -	<u>142,83</u> 285,66	
46	+550101-28 варіант 8	Колода дерев'яна S015, 90x2500xh500мм (ШхДхВ), арт.НР So15	шт	2	<u>11870,38</u> 23740,76	<u>11764,50</u> 23529,00	- -	<u>105,88</u> 211,76	
47	+550101-28 варіант 6	Колода для пресу S011, 60x2000xh600мм (ШхДхВ), арт.НР So11	шт	2	<u>10617,2</u> 21234,40	<u>10522,50</u> 21045,00	- -	<u>94,70</u> 189,40	
48	+550101-28 варіант 4	Стійка волейбольна S017, 76x76xh2504мм (ШхДхВ), арт.НР So17	шт	2	<u>9815,4</u> 19630,80	<u>9727,85</u> 19455,70	- -	<u>87,55</u> 175,10	
		Разом по розділу IV	грн.		330279,72	327333,70	-	2946,02	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	408,945					
		Мастильні матеріали	кг	67,011					
		Гідравлічна рідина	кг	15,758					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Бензин	л	99,665					
		Дизельне паливо	л	1111,393					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "1 грудня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.


Склав



Лавриненко Т.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



Краснокутський Ю.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]