

Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту по вул. Замостянська, 34А в м. Вінниці (реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна 1379245305101) (коригування 2)
78/24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на ремонтно-будівельні роботи (додаткові роботи)
Споруда цивільного захисту

Основа:
креслення (специфікації) № АБ

Кошторисна вартість 1469,965 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,23914 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 205,860 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Герметизація отворів											
		Вузол А									
1	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,01	<u>4250,57</u> 4250,57	-	43	43	-	<u>60,9400</u> -	<u>0,61</u> -
2	КР2-1-3 заст.	Розбирання бетонних стін	1 м3	0,1	<u>2345,80</u> 666,33	<u>1679,47</u> 521,07	235	67	<u>168</u> 52	<u>8,7000</u> 6,1832	<u>0,87</u> 0,62
3	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,012	<u>11700,25</u> 7511,18	<u>4189,07</u> 1299,68	140	90	<u>50</u> 16	<u>98,0700</u> 15,4226	<u>1,18</u> 0,19
4	КБ22-8-12 к=1,15, к=0,6	Розбирання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 600 мм	1000м	0,0001	<u>161150,80</u> 85979,06	<u>75171,74</u> 1469,99	16	9	<u>7</u> -	<u>923,9100</u> 16,5114	<u>0,09</u> -
5	С121-782 варіант 1 (зворотні матеріали)	Металобрухт (зворотні матеріали)	т	0,003	<u>7054,27</u> -	-	21	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C331-4-2	Перевезення металокопункцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 15 км	т	0,003	<u>180,47</u>	<u>180,47</u>	1	-	<u>1</u>	-	-
7	KP20-12-1	Монтаж дрібних металокопункцій вагою до 0,1 т	1т	0,032	<u>13988,74</u>	<u>3729,36</u>	448	275	<u>119</u>	<u>88,7100</u>	<u>2,84</u>
8	C111-1804 варіант 1	Сталь листовая товщ. 8мм	т	0,032	<u>50649,43</u>	-	1621	-	-	-	-
9	KP15-31-4 заст.	Забивання сальників діаметром до 700 при проході труб через фундаменти або стіни підвалів	шт	1	<u>548,08</u>	-	548	548	-	<u>6,7200</u>	<u>6,72</u>
10	C111-1714 варіант 1	Профіль Idrostop (беншошнур) (або еквівалент)	м	4	<u>526,84</u>	-	2107	-	-	-	-
11	C111-2002-1 варіант 1	Суміш Maregrout 430 (або еквівалент)	кг	107	<u>54,39</u>	-	5820	-	-	-	-
12	KB7-57-10 заст. κ=1,15	Вузол В Улаштування гідроізоляційного шва	100м шва	0,06	<u>1430,28</u>	-	86	85	-	<u>17,3420</u>	<u>1,04</u>
13	& C114-37-2 варіант 2	Мембрана ProElast 200мм (або еквівалент)	м	6	<u>411,89</u>	-	2471	-	-	-	-
14	C111-327 варіант 1	Клей InnoElast (або еквівалент)	кг	0,4	<u>656,86</u>	-	263	-	-	-	-
15	KP15-31-4 заст.	Забивання сальників діаметром до 930 при проході труб через фундаменти або стіни підвалів	шт	1	<u>548,08</u>	-	548	548	-	<u>6,7200</u>	<u>6,72</u>
16	C111-1714 варіант 1	Профіль Idrostop (беншошнур) (або еквівалент)	м	9	<u>526,84</u>	-	4742	-	-	-	-
17	C111-2002-1 варіант 1	Суміш Maregrout 430 (або еквівалент)	кг	411	<u>54,39</u>	-	22354	-	-	-	-
18	KP20-27-7	Вузол Д Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,19	<u>10947,47</u>	<u>340,53</u>	2080	2015	<u>65</u>	<u>115,6700</u>	<u>21,98</u>
19	KP20-31-3	Забивання отворів у місцях проході трубопроводу в бетонних перекриттях	100шт	0,19	<u>11271,32</u>	<u>36,81</u>	2142	2135	<u>7</u>	<u>133,0000</u>	<u>25,27</u>
20	& C1632-102-1A варіант 1	Герметик Mareproof Swell 320мл (або еквівалент)	шт	10	<u>1602,84</u>	-	16028	-	-	-	-
21	C111-2002-1 варіант 1	Суміш Maregrout 430 (або еквівалент)	кг	15	<u>54,39</u>	-	816	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					62509	5815	<u>417</u>		<u>67,32</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					62509		<u>101</u>		<u>1,16</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					56277 5916 3232 8,01 1074 65741				
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн. -----					21				
		Всього по розділу 1					65741				
		Розділ 2. Опорядження внутрішнє									
		Стіни									
22	КР12-65-13 заст.	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від фарби та шпаклівки	100м2	3,81	<u>2048,56</u> 2048,56	-	7805	7805	-	<u>29,3700</u> -	<u>111,9</u> -
23	КР12-65-15 заст.	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної фарби та шпаклівки	100м2	0,295	<u>2958,10</u> 2958,10	-	873	873	-	<u>42,4100</u> -	<u>12,51</u> -
24	КР20-29-5	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 40 см2	10м	2,2	<u>368,71</u> 359,26	-	811	790	-	<u>4,9100</u> -	<u>10,8</u> -
25	МП2-8-2	Обмазувальна гідроізоляція вертикальних поверхонь з води осмотичним цементним розчином Planeseal 88	100 м2	2,39	<u>41537,00</u> 4155,24	<u>20531,63</u> 5983,34	99273	9931	<u>49071</u> 14300	<u>45,9600</u> 54,8715	<u>109,84</u> 131,14
26	МП1-9-2 заст.	Армування вертикальних поверхонь бетонних та залізобетонних конструкцій з використанням захисного розчину Mapelastіc, загальна товщина двох шарів 3 мм	100 м2	2,39	<u>81055,44</u> 3948,31	-	193723	9436	-	<u>40,1700</u> -	<u>96,01</u> -
27	КР3-43-1	Герметизація горизонтальних та вертикальних стиків (гідропломба)	100 м	0,22	<u>2202,94</u> 2202,94	-	485	485	-	<u>27,0100</u> -	<u>5,94</u> -
28	С111-2002-1 варіант 4	Швидкотверднучий водонепронекний розчин Lamposіlex (або еквівалент)	кг	322	<u>150,91</u> -	-	48593	-	-	-	-
29	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	1,4	<u>11318,95</u> 7205,26	<u>5,29</u> 4,55	15847	10087	<u>7</u> 6	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>123,68</u> 0,07
30	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	1,4	<u>5124,12</u> 2135,98	<u>3,97</u> 3,41	7174	2990	<u>6</u> 5	<u>24,7020</u> 0,0383	<u>34,58</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	KP12-41-10	Поліпшене фарбування колером олійним стін, підготовлених під фарбування	100м2	1,4	<u>11481,80</u> 4706,83	<u>1,15</u> 0,99	16075	6590	<u>2</u> 1	<u>57,7100</u> 0,0111	<u>80,79</u> 0,02
32	KP20-19-1	Антисептування водними сумішами стін	100м2	5,24	<u>758,35</u> 752,11	-	3974	3941	-	<u>9,5700</u>	<u>50,15</u>
33	C111-1624-2 варіант 3	Антисептик противогрибковий Schimmel STOP BauGut (або еквівалент)	л	209,6	<u>113,79</u>	-	23850	-	-	-	-
34	KP20-19-1 к=3	Антисептування стін (за три рази)	100м2	0,445	<u>2275,04</u> 2256,32	-	1012	1004	-	<u>28,7100</u>	<u>12,78</u>
35	C111-1624-2 варіант 4	Антигрибкова суміш Silancolor Cleaner Plus (або еквівалент)	л	35	<u>407,04</u>	-	14246	-	-	-	-
36	МП1-15-1	Встановлення металевих анкерів на горизонтальних та вертикальних поверхнях бетонних та залізобетонних конструкцій з заповненням отворів сумішшю для хімічного анкерування Mapefix VE SF, отвори діаметром від 10 до 40 мм, глибиною 100 мм	10анкер.	88	<u>239,41</u> 229,25	<u>5,15</u> 0,17	21068	20174	<u>453</u> 15	<u>2,5000</u> 0,0020	<u>220</u> 0,18
37	МП1-15-2 к=20	Додавати чи віднімати на кожні 10 мм глибини отвору до 300мм	10анкер.	88	<u>225,88</u> 220,08	-	19877	19367	-	<u>2,4000</u>	<u>211,2</u>
38	& C111-1904-1 варіант 1	Пакер Idrostop Multi ST12 (або еквівалент)	шт	880	<u>271,94</u>	-	239307	-	-	-	-
39	C111-2002-1 варіант 2	Піна поліуретанова для ін'єкцій Resfoam 1К-М (або еквівалент)	кг	120	<u>655,21</u>	-	78625	-	-	-	-
40	C111-2002-1 варіант 3	Піна поліуретанова для ін'єкцій Resfoam 1К-М AKS (або еквівалент)	кг	6	<u>1021,45</u>	-	6129	-	-	-	-
41	KP3-9-1	Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,1 м2	1 м3	0,02	<u>10103,29</u> 10103,29	-	202	202	-	<u>135,5600</u>	<u>2,71</u>
42	C111-2002-1 варіант 4	Швидкотверднучий водонепронекний розчин Lamprosilex (або еквівалент)	кг	5	<u>150,91</u>	-	755	-	-	-	-
43	KP20-29-6	Пробивання борозен в бетонних стелях, переріз борозен до 40 см2	10м	0,6	<u>495,70</u> 482,19	-	297	289	-	<u>6,5900</u>	<u>3,95</u>
44	KP3-43-1	Герметизація горизонтальних та вертикальних стиків (гідропломба)	100 м	0,06	<u>2202,94</u> 2202,94	-	132	132	-	<u>27,0100</u>	<u>1,62</u>
45	C111-2002-1 варіант 4	Швидкотверднучий водонепронекний розчин Lamprosilex (або еквівалент)	кг	88	<u>150,91</u>	-	13280	-	-	-	-
46	KP12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	0,05	<u>2601,68</u> 2601,68	-	130	130	-	<u>37,3000</u>	<u>1,87</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
47	КБ15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,05	<u>13532,48</u> 9418,79	<u>5,29</u> 4,55	677	471	-	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>5,77</u> -	
48	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,05	<u>5124,12</u> 2135,98	<u>3,97</u> 3,41	256	107	-	<u>24,7020</u> 0,0383	<u>1,24</u> -	
49	КР12-49-6	Поліпишене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель, підготовлених під фарбування	100м2	0,05	<u>20925,92</u> 4024,17	<u>1,15</u> 0,99	1046	201	-	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>2,47</u> -	
Разом прямі витрати по розділу 2							815522	95005	49539 14327		<u>1099,81</u> 131,46	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							815522 670978 109332 59130 147,75 19799 874652					
Всього по розділу 2							874652					
Розділ 3. Підлоги												
50	КР2-1-3 заст.	Розбирання бетонних підлог	1 м3	1,2	<u>2345,80</u> 666,33	<u>1679,47</u> 521,07	2815	800	<u>2015</u> 625	<u>8,7000</u> 6,1832	<u>10,44</u> 7,42	
51	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,11	<u>5002,66</u> 3896,90	<u>1105,76</u> 343,07	550	429	<u>121</u> 38	<u>50,8800</u> 4,0710	<u>5,6</u> 0,45	
52	КР1-3-2	Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням	100 м3	0,02	<u>53451,04</u> 51506,26	-	1069	1030	-	<u>731,0000</u> -	<u>14,62</u> -	
53	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км Тип 1	т	3,5	<u>146,93</u> -	<u>146,93</u> 21,42	514	-	<u>514</u> 75	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 0,78	
54	КБ11-11-3 к=1,15	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	100м2	0,441	<u>41964,47</u> 9401,50	<u>309,52</u> 266,19	18506	4146	<u>136</u> 117	<u>122,7510</u> 2,9870	<u>54,13</u> 1,32	
55	КБ11-11-4 к=1,15, к=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші до 80 мм	100м2	0,441	<u>15792,28</u> 2399,26	<u>190,47</u> 163,81	6964	1058	<u>84</u> 72	<u>31,3260</u> 1,8382	<u>13,81</u> 0,81	
56	КР12-46-2 заст.	Покриття підлог акриловими фарбами поверхні за 2 рази	100м2	0,441	<u>2074,59</u> 2071,26	-	915	913	-	<u>20,8000</u> -	<u>9,17</u> -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	C111-503 варіант 1	Фарба акрилова UniSil АК-11 (або еквівалент) Тип 2	т	0,02646	196445,89	-	5198	-	-	-	-
58	КБ11-11-3 к=1,15	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	100м2	0,1	41964,47	309,52	4196	940	31	122,7510	12,28
59	КБ11-11-4 к=1,15, к=8	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші до 90 мм	100м2	0,1	21056,37	253,96	2106	320	27	2,9870	0,3
60	КР12-46-2 заст.	Покриття підлог акриловими фарбами поверхні за 2 рази	100м2	0,1	2074,59	-	207	207	25	41,7680	4,18
61	C111-503 варіант 1	Фарба акрилова UniSil АК-11 (або еквівалент) Вузол Б	т	0,006	196445,89	-	1179	-	22	2,4509	0,25
62	МП1-6-1	Ремонт тріщин горизонтальних поверхонь площею перерізу до 4 см2 в бетонних та залізобетонних конструкціях	10 м	7,5	258,30	12,36	1937	1464	93	2,1900	16,43
63	МП1-6-6 к=80	Додавати на кожен 1 см2 перерізу понад 4 см2 до 84см2	10 м	7,5	1504,30	-	11282	6417	3	0,0048	0,04
64	КР7-31-2 заст.	Улаштування плінтусів з суміші гідроізоляційної (галтель)	100м	0,75	1201,34	8,05	901	895	6	13,8000	10,35
65	C111-1714 варіант 1	Профіль Idrostop (бентошнур) (або еквівалент)	м	75	526,84	-	39513	-	5	0,0777	0,06
66	C111-2002-1 варіант 1	Суміш Maregrout 430 (або еквівалент)	кг	1760	54,39	-	95726	-	-	-	-
67	& C111-605A варіант 2	Марефлекс MS (катридж) (або еквівалент)	балон	7	372,90	-	2610	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					196188	18619	3025		225,09
		Разом будівельні роботи, грн.					196188		984		11,43
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					174544				
		всього заробітна плата, грн.					19603				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11033				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					28,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3802				
		Всього будівельні роботи, грн.					207221				

		Всього по розділу 3					207221				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Зовнішнє оздоблення (гідроізоляція стін)									
68	KP1-9-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	0,7	<u>8080,50</u> 376,12	<u>7699,12</u> 2044,34	5656	263	<u>5389</u> 1431	<u>5,2900</u> 22,0891	<u>3,7</u> 15,46
69	KP1-18-2 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.4 к=1,2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунту 2 [доробка вручну, розробленого механізованим способом]	100 м3	0,08	<u>25185,33</u> 25185,33	- -	2015	2015	- -	<u>361,0800</u> -	<u>28,89</u> -
70	KP1-9-9	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1 (навантаження ґрунту)	100 м3	0,08	<u>6289,29</u> 295,07	<u>5990,27</u> 1589,28	503	24	<u>479</u> 127	<u>4,1500</u> 17,1699	<u>0,33</u> 1,37
71	C311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	136,5	<u>146,93</u> -	<u>146,93</u> 21,42	20056	-	<u>20056</u> 2924	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 30,58
72	KP1-10-2	Робота на відвалі, група ґрунту 2-3	100 м3	0,78	<u>585,02</u> 45,80	<u>533,96</u> 108,65	456	36	<u>416</u> 85	<u>0,6500</u> 0,9636	<u>0,51</u> 0,75
73	KP1-20-1 заст.	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, відсівом	100 м3	0,156	<u>12094,65</u> 12094,65	- -	1887	1887	- -	<u>173,4000</u> -	<u>27,05</u> -
74	KP1-12-2 заст.	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні до 5 м, відсівом	100 м3	0,624	<u>880,23</u> -	<u>880,23</u> 194,94	549	-	<u>549</u> 122	<u>-</u> 2,0382	<u>-</u> 1,27
75	C1421-9550	Пісок природний із відсівів подрібнення	м3	85,8	<u>723,81</u> -	- -	62103	-	- -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	KP1-14-1 заст.	Ущільнення відсіву пневматичними трамбівками	100 м3	0,624	<u>8093,04</u> 1614,52	<u>6478,52</u> 1998,17	5050	1007	<u>4043</u> 1247	<u>21,0800</u> 23,6555	<u>13,15</u> 14,76
77	KB11-15-7 к=1,15	Шліфування бетонних покриттів	100м2	0,4	<u>9113,82</u> 8484,61	<u>326,37</u> 87,90	3646	3394	<u>131</u> 35	<u>104,0290</u> 1,0405	<u>41,61</u> 0,42
78	KP2-3-1	Посилення фундаментів монолітними залізобетонними обіймами	1 м3	4	<u>11911,48</u> 2507,63	<u>406,74</u> 119,76	47646	10031	<u>1627</u> 479	<u>29,0000</u> 1,2708	<u>116</u> 5,08
79	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 20 мм	т	0,082	<u>44068,63</u> -	- -	3614	-	- -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	C111-1148- ДР варіант 1	Сітка з арматури діам. 8мм А500С	т	0,156	<u>52500,37</u> -	- -	8190	-	- -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,4	<u>52068,92</u> 13752,80	<u>190,93</u> 164,21	20828	5501	<u>76</u> 66	<u>166,6400</u> 1,8426	<u>66,66</u> 0,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	КБ12-21-1 заст. κ=1,15	Грунтування основ із бетону праймером	100м2	0,56	<u>7946,20</u> 637,17	-	4450	357	-	<u>8,1075</u>	<u>4,54</u>
83	МП11-9-2 заст.	Армування вертикальних поверхонь бетонних та залізобетонних конструкцій з використанням захисного розчину <i>Marelastic</i> , загальна товщина двох шарів 3 мм	100 м2	0,56	<u>81055,44</u> 3948,31	-	45391	2211	-	<u>40,1700</u>	<u>22,5</u>
		Разом прямі витрати по розділу 4					232040	26726	<u>32766</u> 6516		<u>324,94</u> 70,43
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					232040 172548 33242 18550 47,44 6356 250590				
		Всього по розділу 4					250590				
		Розділ 5. Інші роботи									
84	КР15-33-4 заст.	Установлення вогнегасників	10шт	2,1	<u>474,98</u> 456,56	-	997	959	-	<u>5,2800</u>	<u>11,09</u>
85	2402-3018 варіант 1	Вогнегаситель ВП-5 з кріпленням	шт	16	<u>664,07</u>	-	10625	-	-	-	-
86	2402-3018 варіант 3	Вогнегаситель ВВК-5 з кріпленням	шт	5	<u>2262,92</u>	-	11315	-	-	-	-
87	КР15-33-5 заст.	Установлення табличок	10шт	2,9	<u>1045,68</u> 1027,26	-	3032	2979	-	<u>11,8800</u>	<u>34,45</u>
88	С1115-2340 варіант 6	Таблички Брайля зовнішні "Місце для Укриття" 50х60см	шт	3	<u>1354,56</u>	-	4064	-	-	-	-
89	С1115-2340 варіант 7	Таблички з написами продубльовані шрифтом Брайля 26х12см	шт	24	<u>299,88</u>	-	7197	-	-	-	-
90	С1115-2340 варіант 8	Таблички з написами продубльовані шрифтом Брайля 15х15см	шт	1	<u>197,88</u>	-	198	-	-	-	-
91	С1115-2340 варіант 11	Мнемосхема 750х650мм	шт	1	<u>9388,08</u>	-	9388	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
92	KP7-26-5	Улаштування покриття з плиток полівінілхлоридних площею покриття до 10 м2	100м2	0,0873	<u>23962,19</u> 6740,34	<u>10,35</u> 8,90	2092	588	<u>1</u> 1	<u>72,4300</u> 0,0999	<u>6,32</u> 0,01	
93	C1115-2340 варіант 4	Плитка поліуретанова "Конус" 300x300x8мм	шт	65	<u>162,18</u>	-	10542	-	-	-	-	
94	C1115-2340 варіант 5	Плитка поліуретанова "Полоси" 300x300x8мм	шт	32	<u>162,18</u>	-	5190	-	-	-	-	
95	KP18-56-1	Розмітка підлог та сходів емаллю суцільною лінією шириною 0,1 м	км лінії	0,165	<u>12791,41</u> 439,63	<u>389,12</u> 197,56	2111	73	<u>64</u> 33	<u>5,7400</u> 2,0382	<u>0,95</u> 0,34	
96	KP20-36-1	Очищення приміщень від сміття	100т	0,015	<u>22816,62</u> 22816,62	-	342	342	-	<u>327,1200</u>	<u>4,91</u>	
97	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	5,569	<u>113,69</u> 113,69	-	633	633	-	<u>1,6300</u>	<u>9,08</u>	
98	C311-15-M	Перевезення сміття до 15 км	т	5,569	<u>159,84</u>	<u>159,84</u> 21,42	890	-	<u>890</u> 119	- 0,2240	- 1,25	
Разом прямі витрати по розділу 5							68616	5574	<u>955</u> 153		<u>66,8</u> 1,6	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							68616					

Всього по розділу 5							71763					
Разом прямі витрати по кошторису							1374875	151739	<u>86702</u> 22081		<u>1783,96</u> 216,08	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							1374875					
							1136434					
							173820					
							95090					
							239,1					
							32040					
							1469965					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн. -----					21				
		Всього по кошторису					1469965				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2239,14				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					205860				

Склав _____ Юрова Т.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Юрова Т.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]