

Будівництво господарської будівлі кардіологічного центру по вул. Мечникова, 25 в м. Черкаси (Коригування)  
22-22

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01**  
**на загальнобудівельні роботи**  
**Господарська будівля**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість  
Кошторисна трудомісткість  
Кошторисна заробітна плата  
Середній розряд робіт

357,376 тис. грн.  
0,98776 тис.люд.год.  
76,459 тис. грн.  
3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "14 листопада" 2023 р.

| № Ч.ч..                                                | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат         | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                    | Загальна вартість, грн. |                  |                    | Витрати труда робітників, люд.год. |                               |                               |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|--------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                        |                            |                                     |                |           | Всього                 | експлуатації машин | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин  |                               |                               |
|                                                        |                            |                                     |                |           |                        |                    |                         |                  |                    | заробітної плати                   | в тому числі заробітної плати | в тому числі заробітної плати |
|                                                        |                            |                                     |                |           |                        |                    |                         |                  |                    | на одиницю                         | всього                        |                               |
| 1                                                      | 2                          | 3                                   | 4              | 5         | 6                      | 7                  | 8                       | 9                | 10                 | 11                                 | 12                            |                               |
|                                                        |                            | <b>Розділ 1. Стіни</b>              |                |           |                        |                    |                         |                  |                    |                                    |                               |                               |
| 1                                                      | КБ8-3-3                    | Гідроізоляція фундаментів           | 100м2          | 0,1158    | 26212,71               | -                  | 3035                    | 247              | -                  | 30,3200                            | 3,51                          |                               |
|                                                        |                            | Гідроізоляція стін, фундаментів     |                |           | 2129,07                | -                  |                         |                  | -                  | -                                  | -                             |                               |
|                                                        |                            | горизонтальна обклеювальна в 2 шари |                |           | 151,25                 | -                  | 3853                    | -                | -                  | -                                  | -                             |                               |
| 2                                                      | & С111-856-2/2             | Пластобіт ПРО ЕПП                   | м2             | 25,476    | -                      | -                  | -                       | -                | -                  | -                                  | -                             |                               |
| Разом прями витрати по розділу 1                       |                            |                                     |                |           |                        |                    | 6888                    | 247              | -                  |                                    | 3,51                          |                               |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                            |                                     |                |           |                        |                    | 6888                    |                  |                    |                                    |                               |                               |
| в тому числі:                                          |                            |                                     |                |           |                        |                    |                         |                  |                    |                                    |                               |                               |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                            |                                     |                |           |                        |                    | 6641                    |                  |                    |                                    |                               |                               |
| всього заробітна плата, грн.                           |                            |                                     |                |           |                        |                    | 247                     |                  |                    |                                    |                               |                               |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                            |                                     |                |           |                        |                    | 144                     |                  |                    |                                    |                               |                               |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                            |                                     |                |           |                        |                    | 0,42                    |                  |                    |                                    |                               |                               |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                            |                                     |                |           |                        |                    | 49                      |                  |                    |                                    |                               |                               |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                            |                                     |                |           |                        |                    | <b>7032</b>             |                  |                    |                                    |                               |                               |

| 1 | 2         | 3                                                                                                                                                                                | 4     | 5    | 6                           | 7                     | 8    | 9           | 10            | 11                        | 12                   |                      |
|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------|-----------------------|------|-------------|---------------|---------------------------|----------------------|----------------------|
|   |           | -----                                                                                                                                                                            |       |      |                             |                       |      |             |               |                           |                      |                      |
|   |           | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                                                       |       |      |                             |                       |      | <b>7032</b> |               |                           |                      |                      |
|   |           | <b>Розділ 2. Перекриття</b>                                                                                                                                                      |       |      |                             |                       |      |             |               |                           |                      |                      |
| 3 | KP20-26-2 | Отвори в плитах перекриття для вентиляції<br>Пробивання отворів в залізобетонних<br>перекриттях, переріз отворів 500x500 мм                                                      | 100шт | 0,09 | <u>16503,79</u><br>16226,18 | <u>75,67</u><br>19,98 | 1485 | 1460        | <u>7</u><br>2 | <u>250,5200</u><br>0,2460 | <u>22,55</u><br>0,02 |                      |
|   |           | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                                                                                 |       |      |                             |                       |      | 1485        | 1460          | <u>7</u><br>2             |                      | <u>22,55</u><br>0,02 |
|   |           | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                    |       |      |                             |                       |      | 1485        |               |                           |                      |                      |
|   |           | в тому числі:                                                                                                                                                                    |       |      |                             |                       |      |             |               |                           |                      |                      |
|   |           | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                 |       |      |                             |                       |      | 18          |               |                           |                      |                      |
|   |           | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                     |       |      |                             |                       |      | 1462        |               |                           |                      |                      |
|   |           | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                                  |       |      |                             |                       |      | 896         |               |                           |                      |                      |
|   |           | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                                           |       |      |                             |                       |      | 2,71        |               |                           |                      |                      |
|   |           | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                              |       |      |                             |                       |      | 312         |               |                           |                      |                      |
|   |           | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                            |       |      |                             |                       |      | <b>2381</b> |               |                           |                      |                      |
|   |           | -----                                                                                                                                                                            |       |      |                             |                       |      |             |               |                           |                      |                      |
|   |           | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                                                                                       |       |      |                             |                       |      | <b>2381</b> |               |                           |                      |                      |
|   |           | <b>Розділ 3. Покрівля</b>                                                                                                                                                        |       |      |                             |                       |      |             |               |                           |                      |                      |
| 4 | KP8-45-5  | Додавати або виключати на кожні 100 мм<br>зміни висоти примикання з рулонних<br>покрівельних матеріалів до цегляних стін і<br>парапетів [при улаштуванні примикань]              | 100 м | 0,48 | <u>4385,12</u><br>76,37     | -                     | 2105 | 37          | -             | <u>1,0500</u>             | <u>0,5</u>           |                      |
| 5 | KP8-45-5  | Вентшахти<br>Додавати або виключати на кожні 100 мм<br>зміни висоти примикання з рулонних<br>покрівельних матеріалів до цегляних стін і<br>парапетів [при улаштуванні примикань] | 100 м | 0,26 | <u>4385,12</u><br>76,37     | -                     | 1140 | 20          | -             | <u>1,0500</u>             | <u>0,27</u>          |                      |
|   |           | Разом прямі витрати по розділу 3                                                                                                                                                 |       |      |                             |                       |      | 3245        | 57            | -                         |                      | <u>0,77</u>          |
|   |           | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                    |       |      |                             |                       |      | 3245        |               |                           |                      |                      |
|   |           | в тому числі:                                                                                                                                                                    |       |      |                             |                       |      |             |               |                           |                      |                      |
|   |           | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                 |       |      |                             |                       |      | 3188        |               |                           |                      |                      |
|   |           | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                     |       |      |                             |                       |      | 57          |               |                           |                      |                      |

| 1                    | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4     | 5    | 6                         | 7 | 8                                                      | 9   | 10 | 11             | 12          |
|----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------------------|---|--------------------------------------------------------|-----|----|----------------|-------------|
|                      |           | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                       |       |      |                           |   | 32<br>0,09<br>11<br><b>3277</b>                        |     |    |                |             |
|                      |           | -----<br><b>Всього по розділу 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |      |                           |   | <b>3277</b>                                            |     |    |                |             |
|                      |           | <b>Розділ 4. Ворота</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |      |                           |   |                                                        |     |    |                |             |
| 6                    | КБ21-12-2 | Підключення воріт<br>Прокладання коробів пластикових                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100м  | 0,06 | <u>2339,78</u><br>2330,77 | - | 140                                                    | 140 | -  | <u>32,8000</u> | <u>1,97</u> |
| 7 & С1545-89-9/2     |           | Короб пластиковий з кришкою LEGRAND DLP 25x25мм                                                                                                                                                                                                                                                                               | м     | 6    | <u>72,10</u>              | - | 433                                                    | -   | -  | -              | -           |
| 8                    | КМ8-146-2 | Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг                                                                                                                                                                                                                                           | 100 м | 0,04 | <u>1902,22</u><br>1629,15 | - | 76                                                     | 65  | -  | <u>22,4000</u> | <u>0,9</u>  |
| 9                    | КБ21-13-2 | Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм <sup>2</sup> у коробах                                                                                                                                                                                                                                                     | 100м  | 0,06 | <u>765,67</u><br>694,57   | - | 46                                                     | 42  | -  | <u>9,5500</u>  | <u>0,57</u> |
| 10 & 15093-35023-1/2 |           | Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3,1,5мм <sup>2</sup> ВВГнгнд                                                                                                                                                                                                                                                     | 1000м | 0,01 | <u>26063,41</u>           | - | 261                                                    | -   | -  | -              | -           |
| 11                   | КБ21-22-8 | Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці                                                                                                                                                                                                                                                      | 100шт | 0,02 | <u>4882,88</u><br>1834,45 | - | 98                                                     | 37  | -  | <u>27,8200</u> | <u>0,56</u> |
| 12 & С171-640П/2     |           | Штепсельні розетки                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | шт    | 2    | <u>106,83</u>             | - | 214                                                    | -   | -  | -              | -           |
|                      |           | Разом прямі витрати по розділу 4                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |      |                           |   | 1268                                                   | 284 | -  |                | <u>4</u>    |
|                      |           | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |       |      |                           |   | 1268<br>984<br>284<br>152<br>0,39<br>44<br><b>1420</b> |     |    |                |             |
|                      |           | -----<br><b>Всього по розділу 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |      |                           |   | <b>1420</b>                                            |     |    |                |             |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4     | 5       | 6                           | 7                        | 8            | 9     | 10               | 11                        | 12                   |     |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------|--------------------------|--------------|-------|------------------|---------------------------|----------------------|-----|
|    |                   | <b>Розділ 5. Двері</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |                             |                          |              |       |                  |                           |                      |     |
|    |                   | Дері металеві (заміна металопластикових на металеві)                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |         |                             |                          |              |       |                  |                           |                      |     |
| 13 | КБ10-96-2         | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен                                                                                                                                                                                                                                                          | 100м2 | 0,13125 | <u>19579,04</u><br>18063,78 | <u>1506,52</u><br>335,86 | 2570         | 2371  | <u>198</u><br>44 | <u>235,4200</u><br>3,5100 | <u>30,9</u><br>0,46  |     |
| 14 | & С123-240-7-46/2 | Блок дверний металевий протиударний вхідний в квартиру Д2 С 2,1-1,05                                                                                                                                                                                                                                                            | шт    | 3       | <u>13800,50</u>             | -                        | 41402        | -     | -                | -                         | -                    |     |
| 15 | & С123-240-7-46/3 | Блок дверний металевий протиударний вхідний в квартиру Д2 С 2,1-1,55                                                                                                                                                                                                                                                            | шт    | 2       | <u>17880,50</u>             | -                        | 35761        | -     | -                | -                         | -                    |     |
| 16 | КР20-37-1         | Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100м  | 0,28    | <u>1123,32</u><br>1123,32   | -                        | 315          | 315   | -                | <u>16,6000</u>            | <u>4,65</u>          |     |
| 17 | & С111-1614-5/1   | Монтажна піна                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | л     | 4,5     | <u>245,19</u>               | -                        | 1103         | -     | -                | -                         | -                    |     |
|    |                   | Разом прями витрати по розділу 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |         |                             |                          | 81151        | 2686  | <u>198</u><br>44 |                           | <u>35,55</u><br>0,46 |     |
|    |                   | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |       |         |                             |                          | 81151        | 78267 | 2730             | 1521                      | 4,32                 | 498 |
|    |                   | <b>Всього по розділу 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |                             |                          | <b>82672</b> |       |                  |                           |                      |     |
|    |                   | <b>Розділ 6. Підлога</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |         |                             |                          |              |       |                  |                           |                      |     |
|    |                   | Тип 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |         |                             |                          |              |       |                  |                           |                      |     |
| 18 | КБ11-11-14 к=5    | Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних (до 10 мм)                                                                                                                                                                                                                                              | 100м2 | 0,2121  | <u>1750,71</u><br>1750,71   | -                        | 371          | 371   | -                | <u>26,5500</u>            | <u>5,63</u>          |     |
| 19 | С111-2005-1/1     | Самовирівнювальна суміш                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | кг    | 190,89  | <u>12,22</u>                | -                        | 2333         | -     | -                | -                         | -                    |     |
|    |                   | Тип 3,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |         |                             |                          |              |       |                  |                           |                      |     |
| 20 | КБ11-11-13        | Улаштування стяжок самовирівнювальних товщиною 5 мм                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100м2 | 0,143   | <u>4242,78</u><br>4200,38   | <u>20,44</u><br>17,03    | 607          | 601   | <u>3</u><br>2    | <u>63,7000</u><br>0,2220  | <u>9,11</u><br>0,03  |     |
| 21 | С111-1624-2       | Грунтовка глибокого проникнення                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | л     | 2,82    | <u>38,01</u>                | -                        | 107          | -     | -                | -                         | -                    |     |

| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2                 | 3                                                                                                        | 4     | 5       | 6                         | 7                       | 8            | 9     | 10                | 11                       | 12                    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------------------|-------------------------|--------------|-------|-------------------|--------------------------|-----------------------|--|
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | C111-2005-1/1     | Самовирівнювальна суміш                                                                                  | кг    | 128,7   | <u>12,22</u>              | -                       | 1573         | -     | -                 | -                        | -                     |  |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | KB11-11-14<br>к=5 | Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних (до 10 мм)                       | 100м2 | 0,143   | <u>1750,71</u><br>1750,71 | -                       | 250          | 250   | -                 | <u>26,5500</u>           | <u>3,8</u>            |  |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | C111-2005-1/1     | Самовирівнювальна суміш                                                                                  | кг    | 128,7   | <u>12,22</u>              | -                       | 1573         | -     | -                 | -                        | -                     |  |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | KB11-11-13        | Тип 4<br>Улаштування стяжок самовирівнювальних товщиною 5 мм                                             | 100м2 | 1,8326  | <u>4242,78</u><br>4200,38 | <u>20,44</u><br>17,03   | 7775         | 7698  | <u>37</u><br>31   | <u>63,7000</u><br>0,2220 | <u>116,74</u><br>0,41 |  |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | C111-1624-2       | Грунтовка глибокого проникнення                                                                          | л     | 36,1    | <u>38,01</u>              | -                       | 1372         | -     | -                 | -                        | -                     |  |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | C111-2005-1/1     | Самовирівнювальна суміш                                                                                  | кг    | 1649,34 | <u>12,22</u>              | -                       | 20155        | -     | -                 | -                        | -                     |  |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | KB11-11-14<br>к=5 | Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних (до 10 мм)                       | 100м2 | 1,8326  | <u>1750,71</u><br>1750,71 | -                       | 3208         | 3208  | -                 | <u>26,5500</u>           | <u>48,66</u>          |  |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | C111-2005-1/1     | Самовирівнювальна суміш                                                                                  | кг    | 1649,34 | <u>12,22</u>              | -                       | 20155        | -     | -                 | -                        | -                     |  |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | KB11-21-1         | Плінтус полімерцементний<br>Улаштування покриттів<br>полімерцементних одношарових наливних товщиною 4 мм | 100м2 | 0,1182  | <u>8603,14</u><br>6493,80 | <u>824,07</u><br>636,32 | 1017         | 768   | <u>97</u><br>75   | <u>94,8000</u><br>9,6495 | <u>11,21</u><br>1,14  |  |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | KB11-11-14<br>к=2 | Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок полімерних                                          | 100м2 | -0,1182 | <u>700,28</u><br>700,28   | -                       | -83          | -83   | -                 | <u>10,6200</u>           | <u>-1,26</u>          |  |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | & C111-327-9/1    | Епоксидне покриття лужно-кислотостійке CF-98A                                                            | кг    | 42,55   | <u>372,99</u>             | -                       | 15871        | -     | -                 | -                        | -                     |  |
| Разом прямі витрати по розділу 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                                                                                          |       |         |                           |                         | 76284        | 12813 | <u>137</u><br>108 |                          | <u>193,89</u><br>1,58 |  |
| Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |                   |                                                                                                          |       |         |                           |                         | 76284        |       |                   |                          |                       |  |
| -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                                                                                                          |       |         |                           |                         |              |       |                   |                          |                       |  |
| <b>Всього по розділу 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                                                                          |       |         |                           |                         | <b>84097</b> |       |                   |                          |                       |  |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                   | 4      | 5       | 6                           | 7 | 8     | 9     | 10 | 11              | 12            |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------------------|---|-------|-------|----|-----------------|---------------|
|    |                     | <b>Розділ 7. Утеплення, опорядження поверхонь стін, укосів</b>                                                                      |        |         |                             |   |       |       |    |                 |               |
|    |                     | Фасад                                                                                                                               |        |         |                             |   |       |       |    |                 |               |
| 33 | КБ9-40-1 прист.     | Монтаж цокольного профіля                                                                                                           | 100м   | 0,64    | <u>1472,31</u><br>1472,31   | - | 942   | 942   | -  | <u>20,4800</u>  | <u>13,11</u>  |
| 34 | С111-1722/1         | Цокольний профіль                                                                                                                   | м      | 64      | <u>68,72</u>                | - | 4398  | -     | -  | -               | -             |
| 35 | & С111-136-3-1М/2   | Дюбель шуруп 6x40                                                                                                                   | шт     | 130     | <u>0,73</u>                 | - | 95    | -     | -  | -               | -             |
| 36 | КБ15-78-1           | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "СЕРЕЗИТ". Стіни гладкі. | 100 м2 | 0,5582  | <u>38500,78</u><br>38500,78 | - | 21491 | 21491 | -  | <u>480,5390</u> | <u>268,24</u> |
| 37 | С111-1624-2         | Грунтовка глибокого проникнення                                                                                                     | л      | 11,16   | <u>38,01</u>                | - | 424   | -     | -  | -               | -             |
| 38 | & С1-3256-11/3      | Екструзійний пінополістирол, теплопровідність 0,036 Вт/мК                                                                           | м3     | 5,97    | <u>4288,89</u>              | - | 25605 | -     | -  | -               | -             |
| 39 | & С1113-296-27-2Щ/1 | Розчинова суміш для кріплення плит                                                                                                  | кг     | 334,92  | <u>9,19</u>                 | - | 3078  | -     | -  | -               | -             |
| 40 | & С1113-296-27-2Щ/2 | Розчинова суміш для кріплення та армування плит                                                                                     | кг     | 334,92  | <u>11,15</u>                | - | 3734  | -     | -  | -               | -             |
| 41 | & С111-136-3-1М/1   | Термодюбель 10_220                                                                                                                  | шт     | 451     | <u>5,49</u>                 | - | 2476  | -     | -  | -               | -             |
| 42 | & С1113-296-21-2Ш/1 | Фарба ґрунтуюча                                                                                                                     | кг     | 9,49    | <u>65,98</u>                | - | 626   | -     | -  | -               | -             |
| 43 | С111-2012-4/2       | Штукатурка фасадна                                                                                                                  | кг     | 150,714 | <u>72,61</u>                | - | 10943 | -     | -  | -               | -             |
| 44 | & С111-1626-2/1     | Фарба фасадна сілікатна                                                                                                             | кг     | 28,02   | <u>238,53</u>               | - | 6684  | -     | -  | -               | -             |
| 45 | & С111-959-16-1Ф    | Кутик пластиковий з сіткою                                                                                                          | м      | 11,95   | <u>12,81</u>                | - | 153   | -     | -  | -               | -             |
|    |                     | Разом прямі витрати по розділу 7                                                                                                    |        |         |                             |   | 80649 | 22433 | -  |                 | <u>281,35</u> |
|    |                     | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                       |        |         |                             |   | 80649 |       |    |                 |               |
|    |                     | в тому числі:                                                                                                                       |        |         |                             |   |       |       |    |                 |               |
|    |                     | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                    |        |         |                             |   | 58216 |       |    |                 |               |
|    |                     | всього заробітна плата, грн.                                                                                                        |        |         |                             |   | 22433 |       |    |                 |               |
|    |                     | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                     |        |         |                             |   | 12140 |       |    |                 |               |
|    |                     | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                |        |         |                             |   | 33,76 |       |    |                 |               |
|    |                     | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                 |        |         |                             |   | 3895  |       |    |                 |               |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                    | 4     | 5       | 6                         | 7                     | 8            | 9    | 10             | 11                       | 12                   |
|----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------------------|-----------------------|--------------|------|----------------|--------------------------|----------------------|
|    |                     | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                |       |         |                           |                       | <b>92789</b> |      |                |                          |                      |
|    |                     | -----                                                                                                                |       |         |                           |                       |              |      |                |                          |                      |
|    |                     | <b>Всього по розділу 7</b>                                                                                           |       |         |                           |                       | <b>92789</b> |      |                |                          |                      |
|    |                     | <b>Розділ 8. Опорядження внутрішнє</b>                                                                               |       |         |                           |                       |              |      |                |                          |                      |
|    |                     | Опорядження внутрішнє                                                                                                |       |         |                           |                       |              |      |                |                          |                      |
| 46 | КБ26-35-4           | Теплоізоляція виробами з пінопласту стін                                                                             | 1 м3  | 4,185   | <u>1915,98</u><br>1907,97 | -                     | 8018         | 7985 | -              | <u>25,9200</u>           | <u>108,48</u>        |
| 47 | & С1-3256-11/3      | Екструзійний пінополістирол, теплопровідність 0,036 Вт/мК                                                            | м3    | 4,05945 | <u>4288,89</u>            | -                     | 17411        | -    | -              | -                        | -                    |
| 48 | & С1113-296-27-2Щ/2 | Розчинова суміш для кріплення та армування плит                                                                      | кг    | 251,1   | <u>11,15</u>              | -                     | 2800         | -    | -              | -                        | -                    |
| 49 | & С111-136-3-1М/1   | Термодюбель 10_220                                                                                                   | шт    | 338     | <u>5,49</u>               | -                     | 1856         | -    | -              | -                        | -                    |
| 50 | КБ34-58-1           | Обклеювання склотканиною стін в один шар                                                                             | 100м2 | 0,4185  | <u>2034,20</u><br>2023,33 | <u>10,87</u><br>2,97  | 851          | 847  | <u>4</u><br>1  | <u>29,9000</u><br>0,0399 | <u>12,51</u><br>0,02 |
| 51 | С111-1784-1/1       | Сітка скловолокниста                                                                                                 | м2    | 41,85   | <u>15,28</u>              | -                     | 639          | -    | -              | -                        | -                    |
| 52 | С111-2011-6/1       | Суміш МВ Ceresit СТ 190                                                                                              | кг    | 83,7    | <u>14,71</u>              | -                     | 1231         | -    | -              | -                        | -                    |
| 53 | КБ11-43-1           | Установлення багета                                                                                                  | 100м  | 0,847   | <u>970,19</u><br>970,19   | -                     | 822          | 822  | -              | <u>12,8400</u>           | <u>10,88</u>         |
| 54 | С123-350/2          | Багет VK40                                                                                                           | м     | 86      | <u>16,54</u>              | -                     | 1422         | -    | -              | -                        | -                    |
| 55 | КБ15-38-1           | Укоси зовнішні<br>Високоякісне штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю укосів плоских при ширині до 200 мм | 100м  | 0,26    | <u>5807,61</u><br>4168,56 | <u>46,55</u><br>34,98 | 1510         | 1084 | <u>12</u><br>9 | <u>52,8000</u><br>0,5400 | <u>13,73</u><br>0,14 |
| 56 | КБ15-38-3           | Високоякісне штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю укосів плоских при ширині понад 200 мм                | 100м  | 0,16    | <u>9209,17</u><br>6615,22 | <u>74,48</u><br>55,97 | 1473         | 1058 | <u>12</u><br>9 | <u>83,7900</u><br>0,8640 | <u>13,41</u><br>0,14 |
| 57 | КБ15-47-5           | Установлення перфорованих штукатурних кутиків                                                                        | 100м  | 0,42    | <u>3863,65</u><br>1531,60 | -                     | 1623         | 643  | -              | <u>20,2700</u>           | <u>8,51</u>          |
| 58 | С111-1844-1         | Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані                                                                    | м     | 44,1    | <u>22,21</u>              | -                     | 979          | -    | -              | -                        | -                    |
| 59 | КБ15-184-1          | Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою                                                                      | 100м2 | 0,107   | <u>6323,95</u><br>5527,72 | -                     | 677          | 591  | -              | <u>78,7200</u>           | <u>8,42</u>          |
| 60 | КБ15-184-2          | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1                                                           | 100м2 | 0,107   | <u>3506,60</u><br>3506,60 | -                     | 375          | 375  | -              | <u>47,1000</u>           | <u>5,04</u>          |

| 1                                                      | 2             | 3                                                                                                                             | 4     | 5     | 6                           | 7                       | 8            | 9     | 10                | 11                        | 12                    |
|--------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------|-------------------------|--------------|-------|-------------------|---------------------------|-----------------------|
| 61                                                     | C111-2015-3/6 | Шпаклівка стартова Knauf Saten гіпсова                                                                                        | кг    | 21,4  | <u>14,61</u>                | -                       | 313          | -     | -                 | -                         | -                     |
| 62                                                     | C111-2015-3/5 | Шпаклівка фінішна Knauf Saten гіпсова                                                                                         | кг    | 21,4  | <u>22,87</u>                | -                       | 489          | -     | -                 | -                         | -                     |
| 63                                                     | КБ15-158-3    | Полівінілацетатне фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні<br>Укоси внутрішні                                 | 100м2 | 0,107 | <u>3165,44</u><br>687,17    | <u>1,02</u><br>0,85     | 339          | 74    | -                 | <u>9,2300</u><br>0,0111   | <u>0,99</u><br>-      |
| 64                                                     | КБ15-63-2     | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї                                   | 100м2 | 0,382 | <u>20268,47</u><br>16598,10 | <u>253,00</u><br>219,28 | 7743         | 6340  | <u>97</u><br>84   | <u>245,2800</u><br>3,2672 | <u>93,7</u><br>1,25   |
| 65                                                     | C111-1844-1   | Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані                                                                             | м     | 116   | <u>22,21</u>                | -                       | 2576         | -     | -                 | -                         | -                     |
| 66                                                     | C111-741      | Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм                                                                            | м2    | 40,11 | <u>153,22</u>               | -                       | 6146         | -     | -                 | -                         | -                     |
| 67                                                     | КБ15-182-1    | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою                                                                                       | 100м2 | 0,382 | <u>5528,99</u><br>5394,30   | <u>4,09</u><br>3,41     | 2112         | 2061  | <u>2</u><br>1     | <u>76,8200</u><br>0,0444  | <u>29,35</u><br>0,02  |
| 68                                                     | КБ15-182-3    | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2                                                           | 100м2 | 0,382 | <u>1602,26</u><br>1599,19   | <u>3,07</u><br>2,56     | 612          | 611   | <u>1</u><br>1     | <u>21,4800</u><br>0,0333  | <u>8,21</u><br>0,01   |
| 69                                                     | C111-2015-3/6 | Шпаклівка стартова Knauf Saten гіпсова                                                                                        | кг    | 68,76 | <u>14,61</u>                | -                       | 1005         | -     | -                 | -                         | -                     |
| 70                                                     | C111-2015-3/5 | Шпаклівка фінішна Knauf Saten гіпсова                                                                                         | кг    | 68,76 | <u>22,87</u>                | -                       | 1573         | -     | -                 | -                         | -                     |
| 71                                                     | C111-1624-2   | Грунтовка глибокого проникнення                                                                                               | л     | 5,73  | <u>38,01</u>                | -                       | 218          | -     | -                 | -                         | -                     |
| 72                                                     | КБ15-179-5    | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,382 | <u>2726,08</u><br>2676,08   | <u>1,02</u><br>0,85     | 1041         | 1022  | -                 | <u>38,1100</u><br>0,0111  | <u>14,56</u><br>-     |
| 73                                                     | C111-1626-1/2 | Фарби водоемульсійні                                                                                                          | кг    | 17,19 | <u>146,30</u>               | -                       | 2515         | -     | -                 | -                         | -                     |
| Разом прямі витрати по розділу 8                       |               |                                                                                                                               |       |       |                             |                         | 68369        | 23513 | <u>128</u><br>105 |                           | <u>327,79</u><br>1,58 |
| Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:         |               |                                                                                                                               |       |       |                             |                         | 68369        |       |                   |                           |                       |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |               |                                                                                                                               |       |       |                             |                         | 44728        |       |                   |                           |                       |
| всього заробітна плата, грн.                           |               |                                                                                                                               |       |       |                             |                         | 23618        |       |                   |                           |                       |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |               |                                                                                                                               |       |       |                             |                         | 13127        |       |                   |                           |                       |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |               |                                                                                                                               |       |       |                             |                         | 36,48        |       |                   |                           |                       |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |               |                                                                                                                               |       |       |                             |                         | 4211         |       |                   |                           |                       |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |               |                                                                                                                               |       |       |                             |                         | <b>81496</b> |       |                   |                           |                       |

| 1  | 2                   | 3                                                    | 4  | 5    | 6                 | 7                | 8    | 9             | 10         | 11                | 12           |                |
|----|---------------------|------------------------------------------------------|----|------|-------------------|------------------|------|---------------|------------|-------------------|--------------|----------------|
|    |                     | -----                                                |    |      |                   |                  |      |               |            |                   |              |                |
|    |                     | <b>Всього по розділу 8</b>                           |    |      |                   |                  |      | <b>81496</b>  |            |                   |              |                |
|    |                     | <b>Розділ 9. Вимощення</b>                           |    |      |                   |                  |      |               |            |                   |              |                |
| 74 | КБ46-41-1<br>прист. | Розбирання вимощення з бетону на гравії              | м3 | 0,7  | 1540,39<br>891,79 | 648,60<br>166,44 | 1078 | 624           | 454<br>117 | 12.7000<br>2,2990 | 8,89<br>1,61 |                |
| 75 | КБ11-2-9<br>прист.  | Улаштування бетонного вимощення                      | м3 | 0,21 | 3129,07<br>367,95 | -<br>-           | 657  | 77            | -<br>-     | 5,5800<br>-       | 1,17<br>-    |                |
|    |                     | -----                                                |    |      |                   |                  |      |               |            |                   |              |                |
|    |                     | Разом прямі витрати по розділу 9                     |    |      |                   |                  |      | 1735          | 701        | 454<br>117        |              | 10,06<br>1,61  |
|    |                     | Разом будівельні роботи, грн.                        |    |      |                   |                  |      | 1735          |            |                   |              |                |
|    |                     | в тому числі:                                        |    |      |                   |                  |      |               |            |                   |              |                |
|    |                     | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |    |      |                   |                  |      | 580           |            |                   |              |                |
|    |                     | всього заробітна плата, грн.                         |    |      |                   |                  |      | 818           |            |                   |              |                |
|    |                     | Загальновиробничі витрати, грн.                      |    |      |                   |                  |      | 479           |            |                   |              |                |
|    |                     | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |    |      |                   |                  |      | 1,4           |            |                   |              |                |
|    |                     | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |    |      |                   |                  |      | 161           |            |                   |              |                |
|    |                     | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |    |      |                   |                  |      | <b>2214</b>   |            |                   |              |                |
|    |                     | -----                                                |    |      |                   |                  |      |               |            |                   |              |                |
|    |                     | <b>Всього по розділу 9</b>                           |    |      |                   |                  |      | <b>2214</b>   |            |                   |              |                |
|    |                     | -----                                                |    |      |                   |                  |      |               |            |                   |              |                |
|    |                     | Разом прямі витрати по кошторису                     |    |      |                   |                  |      | 321074        | 64194      | 924<br>376        |              | 879,47<br>5,25 |
|    |                     | Разом будівельні роботи, грн.                        |    |      |                   |                  |      | 321074        |            |                   |              |                |
|    |                     | в тому числі:                                        |    |      |                   |                  |      |               |            |                   |              |                |
|    |                     | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |    |      |                   |                  |      | 255956        |            |                   |              |                |
|    |                     | всього заробітна плата, грн.                         |    |      |                   |                  |      | 64570         |            |                   |              |                |
|    |                     | Загальновиробничі витрати, грн.                      |    |      |                   |                  |      | 36302         |            |                   |              |                |
|    |                     | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |    |      |                   |                  |      | 103,04        |            |                   |              |                |
|    |                     | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |    |      |                   |                  |      | 11889         |            |                   |              |                |
|    |                     | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |    |      |                   |                  |      | <b>357376</b> |            |                   |              |                |
|    |                     | -----                                                |    |      |                   |                  |      |               |            |                   |              |                |
|    |                     | <b>Всього по кошторису</b>                           |    |      |                   |                  |      | <b>357376</b> |            |                   |              |                |
|    |                     | <b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>             |    |      |                   |                  |      | <b>987,76</b> |            |                   |              |                |

| 1 | 2 | 3                                       | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9            | 10 | 11 | 12 |  |
|---|---|-----------------------------------------|---|---|---|---|---|--------------|----|----|----|--|
|   |   | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b> |   |   |   |   |   | <b>76459</b> |    |    |    |  |

Склав \_\_\_\_\_ Н.В.Білецька  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив \_\_\_\_\_ М.В.Дараєв  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*