

«Капітальний ремонт найпростішого укриття нежитлових приміщень, підвалів за адресою: вул. Маяцька дорога, будинок 13, приміщення 1, смт Хлібодарське, Одеський район, Одеська область», (коригування)
ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06

на влаштування систем пожежної сигналізації, системи керування евакуацією, системи централізованого пожежного спостереження
«Капітальний ремонт найпростішого укриття нежитлових приміщень, підвалів за адресою: вул. Маяцька дорога, будинок 13, приміщення 1, смт Хлібодарське, Одеський район, Одеська область», (коригування)

Основа:
Дефектний акт

Кошторисна вартість 159,336 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,44835 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 33,142 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Системи СПС; СО											
1	КМ10-3-8	Ящик живлення	ящик	1	337,06	-	337	337	-	4,8000	4,8
					337,06	-			-	-	-
2	& С188888-46-3	Блок безперебійного живлення Тірас 1230	шт	1	11138,56	-	11139	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
3	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	2756,53	1,62	2757	2584	2	36,8000	36,8
					2584,10	0,17			-	0,0026	-
4	& 2402-4003-2	Прилад приймально-контрольний пожежний на 8 зон, "Тірас-8П"	шт	1	14140,00	-	14140	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КМ11-96-1	Монтаж модуля цифрового GSM-автодозвону	шт	1	117,86	2,84	118	115	3	1,6000	1,6
					115,02	0,92			1	0,0126	0,01
6	& 1701-1071-1	Модуль цифровий GSM-автодозвону, МЦА-GSM	шт	1	7497,21	-	7497	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	KM11-96-1	Монтаж модуля релейних ліній	шт	1	<u>117,86</u> 115,02	<u>2,84</u> 0,92	118	115	<u>3</u> 1	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>1,6</u> 0,01
8 & 1517-1473-7		Модуль релейних ліній (розширення) МРЛ-2.1, "Тирас-12"	шт	1	<u>1135,62</u>	-	1136	-	-	-	-
9	KM10-309-3	Монтаж сповіщувачів ручних	шт	4	<u>139,42</u> 119,12	-	558	476	-	<u>1,6000</u>	<u>6,4</u>
10 & 1602-30066-1		Сповіщувач пожежної сигналізації ручний, SPR-1 ПП "Артон"	шт	4	<u>353,67</u>	-	1415	-	-	-	-
11	KM10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	17	<u>284,38</u> 211,01	<u>1,62</u> 0,17	4834	3587	<u>28</u> 3	<u>3,2000</u> 0,0026	<u>54,4</u> 0,04
12 & 1602-30076-23		Сповіщувач пожежний димовий СПД -3.0, ПП "Артон"	шт	17	<u>431,11</u>	-	7329	-	-	-	-
13	KM8-125-2	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год	шт	1	<u>86,34</u> 44,94	<u>5,67</u> 1,83	86	45	<u>6</u> 2	<u>0,6400</u> 0,0252	<u>0,64</u> 0,03
14 & 1511-4002-1		Акумуляторна батарея 12В 18 А год YUASA NP7-12	шт	1	<u>3434,00</u>	-	3434	-	-	-	-
15	KM10-386-15	Монтаж транспаранта світлового [табло]	шт	12	<u>238,24</u> 238,24	-	2859	2859	-	<u>3,2000</u>	<u>38,4</u>
16 & C1547-4-1		Світловий сповіщувач, ОС-1 "Вихід", "Тирас-12"	шт	8	<u>1285,37</u>	-	10283	-	-	-	-
17 & C1547-4-2		Світлозвуковий сповіщувач ОС3-12, "ВИХІД", "Тирас-12"	шт	4	<u>1713,77</u>	-	6855	-	-	-	-
18	KP17-7-9	Монтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм.	100м	6,5	<u>1897,45</u> 1722,26	-	12333	11195	-	<u>25,7900</u>	<u>167,64</u>
19 & C111-1301-1-5		Трубка гнучка гофрована ізоляційна пластикова електротехнічна з протяжкою, що не поширює вогонь, діаметром 16 мм. (Е .NEXT).	м	656,5	<u>12,30</u>	-	8075	-	-	-	-
20 & C111-146-1		Кліпса монтажна SCP 16 з дюбелем СТМ 3А	шт	900	<u>18,10</u>	-	16290	-	-	-	-
21	KP17-7-1	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм	100м	0,05	<u>5561,14</u> 4629,26	<u>100,62</u> 3,73	278	231	<u>5</u>	<u>63,6500</u> 0,0504	<u>3,18</u>
22	C113-339	Труби сталеві безшовні із сталі, зовнішній діаметр 25 мм	м	5,1	<u>95,59</u>	-	488	-	-	-	-
23	KP20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100м	0,05	<u>1123,32</u> 1123,32	-	56	56	-	<u>16,6000</u>	<u>0,83</u>
24	C188888-21	Піна однокомпонентна вогнезахисна DF1201 ДКС, 750 мл	шт	1	<u>1417,23</u>	-	1417	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	& С111-1867-1	Монтажний комплект кріплення кабелю	компл.	1	<u>182,16</u>	-	182	-	-	-	-
26	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	6,95	<u>772,40</u>	-	5368	4474	-	<u>9,6400</u>	<u>67</u>
27	& С1545-641 варіант 1	Кабель ПСВВнг перерізом 4x0,4 мм2	м	412	<u>13,34</u>	-	5496	-	-	-	-
28	& С1545-641-1 варіант 1	Кабель (N) НХН FE 180/Е30, перерізом 3x1, 5 мм2	м	51,5	<u>87,88</u>	-	4526	-	-	-	-
29	& С1545-641-2 варіант 1	Кабель JE--H (St)HbD FE 180/30, перерізом 1x2x0,8 мм2	м	175,1	<u>26,62</u>	-	4661	-	-	-	-
30	& С1545-641-3 варіант 1	Кабель (N) НХН FE 180/Е30, перерізом 2x1, 5 мм2	м	77,25	<u>62,18</u>	-	4803	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							138868	26074	<u>47</u>		<u>383,29</u>
Разом устаткування, грн.							17574		<u>7</u>		<u>0,09</u>
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							690				
Всього устаткування, грн.							18264				
Разом будівельні роботи, грн.							121294				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							95173				
всього заробітна плата, грн.							26081				
Загальновиробничі витрати, грн.							13722				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							34,53				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3983				
Всього будівельні роботи, грн.							135016				
Всього по розділу 1							153280				
Розділ 2. 10% запас згідно п7.2.22.ДБНВ.2.5-56:2014											
31	& 1602-30066-1 варіант 1	Сповіслювач пожежної сигналізації ручний, SPR-1 ПП "Артон"	шт	1	<u>353,67</u>	-	354	-	-	-	-
32	& 1602-30076-23 варіант 1	Сповіслювач пожежний димовий СПД -3.0, ПП "Артон"	шт	1	<u>431,11</u>	-	431	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	& С1547-4-1 варіант 1	Світловий сповіщувач, ОС-1 "Вихід", "Тірас-12"	шт	1	<u>1285,37</u>	-	1285	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					2070	-	-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2070 2070 2070 2070				
		Всього по розділу 2					2070				
34	КП1-58-2	Розділ 3. Пусконаладжувальні роботи Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]	Ділянка	1	<u>2797,48</u> 2797,48	-	2797	2797	-	<u>28,0000</u>	<u>28</u>
		Разом прямі витрати по розділу 3					2797	2797	-		<u>28</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2797 2797 1188 2,44 281 3985				
		Всього по розділу 3					3985				
		Разом прямі витрати по кошторису					143735	28871	<u>47</u> 7		<u>411,29</u> 0,09
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					17574 690 18264 126161 97243 28878				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					14911 36,97 4264 141072				
		----- Всього по кошторису					159336				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					448,35 33142				

Склав

Перевірив

