"Нове будівництво укриття на території Боярської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів № 1 (нове будівництво), за адресою: Україна, Київська область, Фастівський район, м. Боярка, Боярська територіальна громада, вул. Лисенка, 11/23" (коригування).

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №08-01-02

на Будівельне водозниження

Будівельний майданчик (1 черга)

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	810,836	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,10637	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	20,799	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений в поточних цінах станом на “29 червня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Водознижна свердловина 20шт. +4шт. додаткові									
1	КБМ210-1402 варіант 1	Насос Дренажни AQUATICA 1,5 кВт (773434)	маш.год	1800	244,82 -	244,82 5,61	440676	-	440676 10098	__-__ 0,0300	__-__ 54,00
2	КБМ231-106-П1 варіант 1	Помпа Barret (BRD-80DW)	маш.год	240	165,76 -	165,76 -	39782	-	39782 -	__-__ -	__-__ -
3	*КБ18-13-1 к дем.=0,6*	*(Демонтаж) Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т*	*1 насос*	*4*	*2762,31 2609,18*	*153,13 66,06*	*11049*	*10437*	*612 264*	*12,7920 0,3001*	*51,17 1,20*
4	С1630-1168 варіант 1 (зворотні матеріали)	Насос ЄЦВ 4-1,5-50 (зворотні матеріали)	шт	4	16395,73 -	__-__ -	65583	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С1421-9636 варіант 1	Суміш піщано-гравійна	м3	38,28	1670,19 -	__-__ -	63935	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
6	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	9,6	1078,50 -	__-__ -	10354	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
7	С1421-10634 варіант 2	Місцевий ґрунт	м3	34,56	2125,70 -	__-__ -	73464	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 1					639260	10437	481070 10362		51,17 55,20
		Разом будівельні роботи, грн.					639260				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					147753				
		всього заробітна плата, грн.					20799				
		Загальновиробничі витрати, грн.					63923				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**703183**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					65583				
		Всього по розділу 1					**703183**				
		Розділ 2. Спостережна свердловина									
8	С1421-9636 варіант 1	Суміш піщано-гравійна	м3	4,62	1670,19 -	__-__ -	7716	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
9	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,69	1078,50 -	__-__ -	744	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
10	С1421-10634 варіант 2	Місцевий ґрунт	м3	4,32	2125,70 -	__-__ -	9183	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 2					17643	-	__-__ -		__-__ -
		Разом будівельні роботи, грн.					17643				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17643				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					1764				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**19407**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	С1424-11598 варіант 2	Суміші бетонні кл. В15	м3	1,02	4999,07		5099	-			
22	& С1-ПР5-5 варіант 1	Полоса сталева 10х150	кг	20,7	161,50		3343	-			
23	& С1-ПР5-5 варіант 2	Пластина гумова 2Ф-1-ТМКЩ-М-5	кг	20,7	189,21		3917	-			
24	& С1-ПР5-5 варіант 3	Прокат арматурний ф 12А-I	кг	55,2	33,15		1830	-			
25	& С111-1848-16-1 варіант 1	Гайка М12	шт	138	4,54		627	-			
26	& С111-1848-16-1 варіант 2	Шайба 12	шт	138	2,25		311	-			
27	& С111-1848-16-1 варіант 3	Анкер BZ10-30/110	шт	138	16,54		2283	-			
		Разом прямі витрати по розділу 3					80224	-			
		Разом будівельні роботи, грн.					80224				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					80224				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8022				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**88246**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					64				
		Всього по розділу 3					**88246**				
		Разом прямі витрати по кошторису				737127	10437	481070		51,17	
		Разом будівельні роботи, грн.				737127		10362		55,20	
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.				245620					
		всього заробітна плата, грн.				20799					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					73709				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**810836**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					65647				
		Всього по кошторису					**810836**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**106,37**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**20799**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]