

Модернізація вуличного освітлення в м. Дніпро. Капітальний ремонт вуличного освітлення житлового масиву Тополь 1 з вулицями Джинчарадзе та Мукаша Салакумова

UMIP-OP-4-DNI-020-01-E3

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01

на капітальний ремонт зовнішніх мереж електроосвітлення (типологія "В1-М5")

Модернізація вуличного освітлення в м. Дніпро. Капітальний ремонт вуличного освітлення житлового масиву Тополь 1 з вулицями Джинчарадзе та Мукаша Салакумова

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	10709,08949 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	- тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1852,73740 тис. грн.
Середній розряд робіт	- розряд

Складений за поточними цінами станом на "7 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Вартість робіт розраховано згідно с офіційним курсом НБУ (гривня/євро) станом на 07.04.2025 р. - 45,5524 грн/1євро =====									
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	T_КОНТРАК Т	Обрізка дерев	шт	61	334.81	223.21	20423,41	6807,60	13615.81	-	-
					111,60	-			-	-	-
2	T_КОНТРАК Т	Демонтаж існуючих ламп і світильників	шт	271	297.61	152.01	80652,31	39457,60	41194.71	-	-
					145,60	-			-	-	-
3	T_КОНТРАК Т	Демонтаж існуючих ліній електропередач	м	13875	11.39	-	158036,25	158036,25	-	-	-
					11,39	-			-	-	-
4	T_КОНТРАК Т	Демонтаж існуючого електричного кабелю типу АВВГ (кабель для підключення світильника до SSIW)	м	812	23.16	-	18805,92	18805,92	-	-	-
					23,16	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	T_КОНТРАК T	Демонтаж існуючих сталевих кронштейнів	шт	271	<u>265.72</u> 86,50	<u>179.22</u> -	72010,12	23441,50	<u>48568.62</u> -	-	-
6	T_КОНТРАК T	Демонтаж наявних сталевих кріплень і хомутів	шт	271	<u>97.94</u> 97,94	-	26541,74	26541,74	-	-	-
7	T_КОНТРАК T	Демонтаж існуючих залізобетонних опор	шт	283	<u>4217.39</u> 1265,17	<u>2952.22</u> -	1193521,37	358043,11	<u>835478.26</u> -	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					1569991,12	631133,72	<u>938857.40</u> -		-
		Разом будівельні роботи, грн.					1569991,12				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					631133,72				
		Всього будівельні роботи, грн.					1569991,12				

		Всього по розділу 1					1569991,12				
		Розділ 2. Будівельно-монтажні роботи									
8	T_КОНТРАК T	Поставка та монтаж нових залізобетонних опор СВ 105-3,6	шт	289	<u>12533.74</u> 1650,00	<u>2889.74</u> -	3622250,86	476850,00	<u>835134.86</u> -	-	-
9	T_КОНТРАК T	Постачання, встановлення та підключення світлодіодного світильника [вказати точну модель і тип світильника, як зазначено у відповідних розрахунках освітлення, зроблених переважно в DIALux] -LUXA DOS 30W	шт	287	<u>9603.96</u> 602,36	<u>647.60</u> -	2756336,52	172877,32	<u>185861.20</u> -	-	-
10	T_КОНТРАК T	Постачання, монтаж та підключення нових ліній електропередач типу СІП-5(самоутримний ізолюваний провід) nb (AsXSn) 4 x 25 мм	м	9025	<u>132.86</u> 12,42	<u>18.60</u> -	1199061,50	112090,50	<u>167865.00</u> -	-	-
11	T_КОНТРАК T	Поставка, монтаж та підключення нових алюмінієвих кабелів типу АВВГ 4x4мм (АПВ 1x2,5)	м	861	<u>165.89</u> 60,88	<u>67.28</u> -	142831,29	52417,68	<u>57928.08</u> -	-	-
12	T_КОНТРАК T	Поставка та монтаж кронштейна одноплечого	шт	287	<u>2984.44</u> 853,73	<u>1330.71</u> -	856534,28	245020,51	<u>381913.77</u> -	-	-
13	T_КОНТРАК T	Постачання та монтаж сталевих кріплень і кронштейнів	шт	287	<u>1214.73</u> 353,57	<u>683.66</u> -	348627,51	101474,59	<u>196210.42</u> -	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	T_КОНТРАК T	Випробування, налагодження та введення в експлуатацію завершеної ділянки робіт	поз	1	<u>9808,57</u> 9808,57	<u>-</u> -	9808,57	9808,57	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	T_КОНТРАК T	Навчання персоналу	поз	1	<u>97,94</u> 97,94	<u>-</u> -	97,94	97,94	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	T_КОНТРАК T	Навантаження та вивезення будівельного сміття (неутилізованих матеріалів) до полігону на відстань до 30 км	тн	277,2	<u>302,16</u> 44,05	<u>258,11</u> -	83758,75	12210,66	<u>71548,09</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	T_КОНТРАК T	Навантаження та транспортування матеріалів, що підлягають утилізації на склад Замовника на відстань до 15 км	тн	4	<u>777,81</u> 210,00	<u>567,81</u> -	3111,24	840,00	<u>2271,24</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	T_КОНТРАК T	Благоустрій території	м2	145	<u>773,25</u> 230,05	<u>-</u> -	112121,25	33357,25	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	T_КОНТРАК T	Прибирання та технічне обслуговування майданчика під час виконання робіт та після їх завершення	поз	1	<u>4558,66</u> 4558,66	<u>-</u> -	4558,66	4558,66	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							9139098,37	1221603,68	<u>1898732,66</u> -		<u>-</u> -
Разом будівельні роботи, грн.							9139098,37				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							6018762,03				
всього заробітна плата, грн.							1221603,68				
Всього будівельні роботи, грн.							9139098,37				

Всього по розділу 2							9139098,37				
Разом прямі витрати по кошторису							###	1852737,40	<u>2837590,06</u> -		<u>-</u> -
Разом будівельні роботи, грн.							###				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							6018762,03				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					1852737,40				
		Всього будівельні роботи, грн.					###				

		Всього по кошторису					###				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1852737,40				

Склав кошторисник Світлинець А.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив директор Вініченко О.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Модернізація вуличного освітлення в м. Дніпро. Капітальний ремонт вуличного освітлення житлового масиву Тополь 1 з вулицями Джинчарадзе та Мукаша Салакумова

UMIP-OP-4-DNI-020-01-E3

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-02

на капітальний ремонт зовнішніх мереж електроосвітлення (типологія "А3-М3")

Модернізація вуличного освітлення в м. Дніпро. Капітальний ремонт вуличного освітлення житлового масиву Тополь 1 з вулицями Джинчарадзе та Мукаша Салакумова

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1039,96976 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	- тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	187,27157 тис. грн.
Середній розряд робіт	- розряд

Складений за поточними цінами станом на "7 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Вартість робіт розраховано згідно с офіційним курсом НБУ (гривня/євро) станом на 07.04.2025 р. - 45,5524 грн/1євро =====									
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	T_КОНТРАК Т	Обрізка дерев	шт	10	334.81 111,60	223.21 -	3348,10	1116,00	2232.10 -	- -	- -
2	T_КОНТРАК Т	Демонтаж існуючих ламп і світильників	шт	48	297.61 145,60	152.01 -	14285,28	6988,80	7296.48 -	- -	- -
3	T_КОНТРАК Т	Демонтаж існуючого електричного кабелю типу АВВГ (кабель для підключення світильника до SSIW)	м	1475	23.16 23,16	- -	34161,00	34161,00	- -	- -	- -
4	T_КОНТРАК Т	Демонтаж існуючих сталевих кронштейнів	шт	48	265.72 86,50	179.22 -	12754,56	4152,00	8602.56 -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	T_КОНТРАК T	Демонтаж наявних сталевих кріплень і хомутів	шт	48	<u>97,94</u> 97,94	<u>-</u> -	4701,12	4701,12	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	T_КОНТРАК T	Демонтаж існуючих залізобетонних опор	шт	1	<u>4217,39</u> 1265,17	<u>2952,22</u> -	4217,39	1265,17	<u>2952,22</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прями витрати по розділу 1							73467,45	52384,09	<u>21083,36</u>		<u>-</u>
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Всього будівельні роботи, грн.							73467,45		-		<u>-</u>
-----							52384,09				<u>-</u>
Всього по розділу 1							73467,45				
Розділ 2. Будівельно-монтажні роботи											
7	T_КОНТРАК T	Поставка та монтаж нових залізобетонних опор СК 120-12	шт	1	<u>29343,72</u> 3650,00	<u>10360,39</u> -	29343,72	3650,00	<u>10360,39</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	T_КОНТРАК T	Постачання, встановлення та підключення світлодіодного світильника [вказати точну модель і тип світильника, як зазначено у відповідних розрахунках освітлення, зроблених переважно в DIALux] -LUXA DOS 80W	шт	48	<u>10059,49</u> 602,36	<u>633,98</u> -	48285,52	28913,28	<u>30431,04</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	T_КОНТРАК T	Постачання, монтаж та підключення нових ліній електропередач типу СІП-5(самоутримний ізолюваний провід) nb (AsXSn) 4 x 25 мм	м	1475	<u>132,86</u> 12,42	<u>18,60</u> -	195968,50	18319,50	<u>27435,00</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	T_КОНТРАК T	Поставка, монтаж та підключення нових алюмінієвих кабелів типу АВВГ 4x4мм (АПВ 1x2,5)	м	144	<u>165,89</u> 60,88	<u>67,28</u> -	23888,16	8766,72	<u>9688,32</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	T_КОНТРАК T	Поставка та монтаж кронштейна одноплечого	шт	48	<u>2984,44</u> 853,73	<u>1330,71</u> -	143253,12	40979,04	<u>63874,08</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	T_КОНТРАК T	Постачання та монтаж сталевих кріплень і кронштейнів	шт	48	<u>1214,73</u> 353,57	<u>683,66</u> -	58307,04	16971,36	<u>32815,68</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	T_КОНТРАК T	Випробування, налагодження та введення в експлуатацію завершеної ділянки робіт	поз	1	<u>9808,57</u> 9808,57	<u>-</u> -	9808,57	9808,57	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	T_КОНТРАК T	Навчання персоналу	поз	1	<u>97,94</u> 97,94	<u>-</u> -	97,94	97,94	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	T_КОНТРАК T	Навантаження та вивезення будівельного сміття (неутилізованих матеріалів) до полігону на відстань до 30 км	тн	57,6	<u>302,16</u> 44,05	<u>258,11</u> -	17404,42	2537,28	<u>14867,14</u> -	- -	- -
16	T_КОНТРАК T	Навантаження та транспортування матеріалів, що підлягають утилізації на склад Замовника на відстань до 15 км	тн	0,81	<u>777,81</u> 210,00	<u>567,81</u> -	630,03	170,10	<u>459,93</u> -	- -	- -
17	T_КОНТРАК T	Благоустрій території	м2	0,5	<u>773,25</u> 230,05	- -	386,63	115,03	- -	- -	- -
18	T_КОНТРАК T	Прибирання та технічне обслуговування майданчика під час виконання робіт та після їх завершення	поз	1	<u>4558,66</u> 4558,66	- -	4558,66	4558,66	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 2							966502,31	134887,48	<u>189931,58</u>	-	-
Разом будівельні роботи, грн.							966502,31				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							641683,25				
всього заробітна плата, грн.							134887,48				
Всього будівельні роботи, грн.							966502,31				

Всього по розділу 2							966502,31				
Разом прямі витрати по кошторису							1039969,76	187271,57	<u>211014,94</u>	-	-
Разом будівельні роботи, грн.							1039969,76				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							641683,25				
всього заробітна плата, грн.							187271,57				
Всього будівельні роботи, грн.							1039969,76				

Всього по кошторису							1039969,76				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						187271,57				

Склав кошторисник Світлинець А.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив директор Вінченко О.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Модернізація вуличного освітлення в м. Дніпро. Капітальний ремонт вуличного освітлення житлового масиву Тополь 1 з вулицями Джинчарадзе та Мукаша Салакумова

Підсумкова відомість ресурсів

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни	
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.		
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.		
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
		I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-					
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-						
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-					
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-						
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-					
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-						
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-					
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-					
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:								
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-					
9.2		коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	-						
9.3		коштів на виконання будівельних робіт:								
		у зимовий період	люд.год	-						
9.4		у літній період	люд.год	-						

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	-					
	Середній розряд робіт		розряд	-					
10	<p align="center">II. Дорожні машини і механізми</p> Машини, враховані в текстових позиціях і локальних кошторисах, що задані в явному виді		грн.	1	3048605,00 3048605,00				
	Разом по розділу II		грн.		3048605,00				
11	<p align="center">III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</p> Матеріали, враховані в текстових позиціях і локальних кошторисах, що задані в явному виді		грн.	1	6660445,28 6660445,28	6660445,28 6660445,28			
	Разом по розділу III		грн.		6660445,28	6660445,28	-	-	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 квітня" 2025 р.

Склав кошторисник _____ Світлинець А.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив директор _____ Вініченко О.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]