

Капітальний ремонт огорожі об'єкта зберігання майна №1 в с.Порошково

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Огорожа території об'єкта зберігання майна №1

Кошторисна вартість об'єкта	2337,096 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	4,59311 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	353,925 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 9 серпня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на Загальнобудівельні роботи	2337,096	-	2337,096	4,59311	353,925	-
		Всього:	2337,096	-	2337,096	4,59311	353,925	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Федорняк І.Д.

Керівник відділу

Делеган Є.Ю.

Склав

Делеган Є.Ю.

Перевірив

Федорняк І.Д.

Капітальний ремонт огорожі об'єкта зберігання майна №1 в с.Порошково
28/07.23-КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Загальнобудівельні роботи
Огорожа території об'єкта зберігання майна №1

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2337,096 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 4,59311 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 353,925 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Розділ 1. Демонтажні роботи												
1	KP18-78-7 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування залізобетонних огорож висотою 2,2 м, довжиною ланки до 4,0 м, глухих в одну панель	м3	47,54	<u>1275,69</u> 323,42	<u>952,27</u> 206,17	60646	15375	<u>45271</u> 9801	<u>4,5120</u> 2,1357	<u>214,5</u> 101,53	
2	KP9-5-1	Розбирання металевих сходових ґрат при вазі одного метра ґрат до 60 кг (огорожа з профлиста)	100м	0,767	<u>4923,82</u> 4457,31	<u>386,88</u> 102,82	3777	3419	<u>297</u> 79	<u>68,8600</u> 1,2546	<u>52,82</u> 0,96	
3	KP20-12-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металокопункцій вагою до 0,5 т	1т	0,52	<u>6143,48</u> 4077,57	<u>2065,91</u> 275,87	3195	2120	<u>1075</u> 143	<u>48,4330</u> 2,8848	<u>25,19</u> 1,5	
Разом прямі витрати по розділу 1							67618	20914	<u>46643</u> 10023		<u>292,51</u> 103,99	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.							67618				61	30937

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					17012 47,57 5538 84630				
		----- Всього по розділу 1					84630				
		Розділ 2. Будівельні роботи									
		Огорожа									
4	KP1-18-3	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 3	100 м3	0,73	<u>29351,01</u> 29351,01	-	21426	21426	-	<u>484,5000</u>	<u>353,69</u>
5	KB8-2-2 H2,H5=1,15	Улаштування основи під фундаменти щобенової	1 м3	16	<u>1753,93</u> 175,40	<u>168,27</u> 43,23	28063	2806	<u>2692</u> 692	<u>2,7600</u> 0,5760	<u>44,16</u> 9,22
6	KB6-18-1 H2,H5=1,15	Улаштування балок фундаментних	100м3	0,7	<u>531854,97</u> 104229,49	<u>29435,68</u> 9472,53	372298	72961	<u>20605</u> 6631	<u>1454,0945</u> 113,2152	<u>1017,87</u> 79,25
7	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,6831	<u>50260,89</u> -	-	84594	-	-	-	-
8	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,6867	<u>50260,89</u> -	-	34514	-	-	-	-
9	KB6-11-6	Установлення сталевих конструкцій, що залишаються в тілі бетону	т	3,589	<u>54994,28</u> 3238,31	<u>2162,77</u> 403,15	197374	11622	<u>7762</u> 1447	<u>43,1200</u> 4,2254	<u>154,76</u> 15,16
10	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	5,087	<u>12464,01</u> 7468,49	<u>3962,95</u> 507,98	63404	37992	<u>20160</u> 2584	<u>88,7100</u> 5,3174	<u>451,27</u> 27,05
11	C111-966 варіант 1	Труба профільна 40x40x3 мм	т	4,99	<u>48637,45</u> -	-	242701	-	-	-	-
12	C111-978 варіант 1	Полоса 80x5 мм	т	0,097	<u>52667,45</u> -	-	5109	-	-	-	-
13	& C113-471- С варіант 2	Металева планка	м	472	<u>96,18</u> -	-	45397	-	-	-	-
14	KB9-47-1 H2,H5=1,15	Облицювання воріт сталевих профільованим листом	100м2	9,14	<u>4369,47</u> 3801,61	<u>356,04</u> 91,34	39937	34747	<u>3254</u> 835	<u>55,0160</u> 1,2246	<u>502,85</u> 11,19
15	& C114-210- 1 варіант 1	Профлист ПС-10	м2	1005,4	<u>456,04</u> -	-	458503	-	-	-	-
16	KB6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (кронштейн)	т	0,776	<u>17255,40</u> 16364,04	<u>264,51</u> 59,37	13390	12698	<u>205</u> 46	<u>231,0000</u> 0,6150	<u>179,26</u> 0,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	С111-966 варіант 1	Труба профільна 40x40x3 мм	т	0,776	<u>48637,45</u>	-	37743	-	-	-	-
18	КБ47-344-1	Улаштування верхньої частини шпалер хмільників [шпалерної сітки] шляхом навішування вінків	1000м	0,49	<u>39533,70</u> 7979,07	<u>31453,22</u> 8231,85	19372	3910	<u>15412</u> 4034	<u>119,9500</u> 109,6085	<u>58,78</u> 53,71
19	КБ47-345-2	Кріплення елементів металевої сітки дротяними фіксаторами	1000шт	0,388	<u>12925,56</u> 12925,56	-	5015	5015	-	<u>197,8200</u>	<u>76,75</u>
20	С113-5 варіант 1	АСК Егоза спіральна	м	490	<u>565,13</u>	-	276914	-	-	-	-
21	С113-1 варіант 1	АСК Егоза дріт	м	1960	<u>12,59</u>	-	24676	-	-	-	-
22	КР12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази Ворота Вр-1, Вр-2	100м2	3,85	<u>12328,29</u> 8656,65	<u>1,03</u> 0,86	47464	33328	<u>4</u> 3	<u>122,2000</u> 0,0111	<u>470,47</u> 0,04
23	КБ9-75-2 Н2,Н5=1,15	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,2439	<u>21571,04</u> 14850,09	<u>5989,03</u> 399,38	5261	3622	<u>1461</u> 97	<u>202,4000</u> 4,8024	<u>49,37</u> 1,17
24	С111-974 варіант 1	Труба профільна 60x60x4 мм	т	0,1705	<u>49342,70</u>	-	8413	-	-	-	-
25	С111-966 варіант 1	Труба профільна 40x40x3 мм	т	0,2016	<u>48637,45</u>	-	9805	-	-	-	-
26	С111-978 варіант 2	Труба 80x80x4	т	0,1493	<u>52667,45</u>	-	7863	-	-	-	-
27	КБ9-47-1 Н2,Н5=1,15	Облицювання воріт сталевих профільованим листом	100м2	0,3	<u>4369,47</u> 3801,61	<u>356,04</u> 91,34	1311	1140	<u>107</u> 27	<u>55,0160</u> 1,2246	<u>16,5</u> 0,37
28	& С114-210-1 варіант 1	Профлист ПС-10	м2	33	<u>456,04</u>	-	15049	-	-	-	-
29	КР18-74-5	Улаштування воріт із готових глухих полотен висотою до 2 м при встановлених стовпах (навішування воріт)	100м2	0,3	<u>12591,67</u> 5661,01	<u>5483,17</u> 1187,11	3778	1698	<u>1645</u> 356	<u>85,8900</u> 12,2972	<u>25,77</u> 3,69
30	С111-956 варіант 1	Петля дверні металеві для воріт та хвіртки	шт	9	<u>81,72</u>	-	735	-	-	-	-
31	С111-955 варіант 1	Упор металевий	шт	1	<u>127,53</u>	-	128	-	-	-	-
32	С111-958 варіант 1	Задвижка	шт	1	<u>112,26</u>	-	112	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					2070349	242965	<u>73307</u> 16752		<u>3401,5</u> 201,33
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2070349				
							1754077				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					259717 148626 426,26 49614 2218975					
		----- Всього по розділу 2					2218975					
		Розділ 3. Автоматика для відкатних воріт ВР-1										
33	KM8-81-1	Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2	шт	1	<u>171,41</u> 120,16	<u>47,53</u> 11,81	171	120	<u>48</u> 12	<u>1,6000</u> 0,1375	<u>1,6</u> 0,14	
34	C1512-2 варіант 2	Фурнітура до відкатних воріт комплект	шт	1	<u>18487,52</u> -	-	18488	-	-	-	-	
35	KP1-18-3	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 3	100 м3	0,15	<u>29351,01</u> 29351,01	-	4403	4403	-	<u>484,5000</u> -	<u>72,68</u> -	
36	KP17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	100м	0,6	<u>1869,28</u> 1293,55	-	1122	776	-	<u>18,7200</u> -	<u>11,23</u> -	
37	& C1630-15313 варіант 1	Труба гофрована двохстінна ф32мм	м	60	<u>32,67</u> -	-	1960	-	-	-	-	
38	KP17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	100м	0,6	<u>718,35</u> 521,37	<u>5,15</u> 4,30	431	313	<u>3</u> 3	<u>7,7400</u> 0,0555	<u>4,64</u> 0,03	
39	C1545-66 варіант 1	Кабель ВВГ 3х2,5	м	60	<u>28,75</u> -	-	1725	-	-	-	-	
40	KP1-20-2	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,09	<u>11534,43</u> 11534,43	-	1038	1038	-	<u>190,4000</u> -	<u>17,14</u> -	
		Разом прямі витрати по розділу 3					29338	6650	<u>51</u> 15		<u>107,29</u> 0,17	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					29338 22637 6665 4154 12,49 1454					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Всього будівельні роботи, грн.					33492					

		Всього по розділу 3					33492					
		Разом прямі витрати по кошторису					2167305	270529	<u>120001</u>			<u>3801,3</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					2167305		<u>26790</u>			<u>305,49</u>
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1776775					
		всього заробітна плата, грн.					297319					
		Загальновиробничі витрати, грн.					169791					
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					486,32					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					56606					
		Всього будівельні роботи, грн.					2337096					

		Всього по кошторису					2337096					
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					4593,11					
		Кошторисна заробітна плата, грн.					353925					

Склав _____ Делеган Є.Ю.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]