

Реконструкція Високопільського ліцею з добудовою захисних споруд подвійного призначення за адресою : вул. Воронкіна, 13 с. Висока Піч, Житомирський район, Житомирська область (коригування)
[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 04-01-01
на Зовнішні електричні мережі
Зовнішні електричні мережі

[найменування робіт/послуг та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	56,365	тис. грн
Кошторисна трудомісткість	0,1593807	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	12,020	тис. грн
Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений в поточних цінах станом на 2023 р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн			Витрати труда робітників, люд.год, не зайнятих обслуговуванням машин, що обслуговують машини	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	обслуговують машини	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Дообладнання існуючої ВРП											
1	КМ8-526-2-ИН	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	<u>676.09</u> 211,46	<u>21.06</u> 3,45	676	211	<u>21</u> 3	<u>2.8000</u> 0,0421	<u>2.8000</u> 0,0421
Всього прями витрати по розділу 1							676	211	<u>21</u> 3		<u>2.8000</u> 0,0421
Розділ 2. Кабельна лінія											
ЗЕМЛЯНІ РОБОТИ											
2	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000 м3	0,015	<u>38695.69</u> 1128,66	<u>37567.03</u> 8813,95	580	17	<u>564</u> 132	<u>18.5300</u> 110,0580	<u>0.2780</u> 1,6509
3	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,015	<u>6972.57</u> -	<u>6972.57</u> 1266,18	105	-	<u>105</u> 19	= 15,1575	= 0,2274
КАБЕЛЬНА ЛІНІЯ											
4	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	0,4	<u>8369.07</u> 708.19	<u>7660.88</u> 1931.23	3348	283	<u>3064</u> 772	<u>9.6000</u> 22.2955	<u>3.8400</u> 8.9182

5	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	2	<u>939,87</u> -	-	1880	-	-	-	-
6	КМ8-143-5	Покриття 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м тр	0,4	<u>282,26</u> 250,82	<u>31,44</u> 7,93	113	100	<u>13</u> 3	<u>3.4000</u> 0,0915	<u>1.3600</u> 0,0366
7	С1545-488-1	Стрічка сигнальна	м	40	<u>49,85</u> -	-	1994	-	-	-	-
8	КБ34-103-1-ИН	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,25	<u>15677,94</u> 14711,94	-	3919	3678	-	<u>222,0000</u> -	<u>55,5000</u> -
9	С1630-1	Труби ПНД/ ПВД діам. 25 мм	м	120	<u>40,59</u> -	-	4871	-	-	-	-
10	С1630-1	Труби ПНД/ ПВД діам. 50 мм	м	130	<u>60,99</u> -	-	7929	-	-	-	-
11	КМ8-148-1-ИН	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	2,5	<u>2721,50</u> 1180,32	<u>533,08</u> 133,04	6804	2951	<u>1333</u> 333	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>40,0000</u> 3,8500
12	С100-15093-3501-3	Кабель АВВГ перерізом 4х25мм2	1000м	0,13	<u>67366,78</u> -	-	8758	-	-	-	-
13	С100-15093-3802-3	Кабель ВВГ нгд перерізом 3х1,5мм2	1000м	0,12	<u>39317,82</u> -	-	4718	-	-	-	-
Всього прямі витрати по розділу 2							45019	7029	<u>5079</u> 1259		<u>100,9780</u> 14,6831
Розділ 3. Контур заземлення											
14	КБ1-164-3	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 3	100м3	0,02	<u>25300,22</u> 25300,22	-	506	506	-	<u>421,6000</u> -	<u>8,4320</u> -
15	КБ1-166-3	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 3	100м3	0,02	<u>12066,36</u> 12066,36	-	241	241	-	<u>205,7000</u> -	<u>4,1140</u> -
16	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової	100 м	0,15	<u>6556,18</u> 1652,45	<u>477,29</u> 82,59	983	248	<u>72</u> 12	<u>22,4000</u> 0,9664	<u>3,3600</u> 0,1450
17	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,4	<u>8295,36</u> 826,22	<u>3636,94</u> 499,23	3318	330	<u>1455</u> 200	<u>11,2000</u> 6,1915	<u>4,4800</u> 2,4766
18	КМ8-472-1-ИН	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 10 мм2	100 м	0,1	<u>6524,18</u> 1888,51	<u>312,74</u> 36,94	652	189	<u>31</u> 4	<u>25,6000</u> 0,3993	<u>2,5600</u> 0,0399

		Всього прямі витрати по розділу 3	5700	1514	1558			22,9460	
		Разом прямі витрати	51395	8754	6658			126,7240	
		у тому числі:							
		вартість матеріалів, виробів і комплектів	35983						
		всього заробітна плата		10232					
		Загальновиробничі витрати	4970						
		трудомісткість в загальновиробничих витратах						15,2700	
		заробітна плата в загальновиробничих витратах		1788					
		Всього по кошторису	56365						
		Кошторисна трудомісткість							159,3807
		Кошторисна заробітна плата		12020					

Склав _____ Стецюк О.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Гуцало І.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]