

Реконструкція протирадіаційного укриття Софіївського ліцею Софіївської селищної ради Дніпропетровської області за адресою: вулиця Чкалова, будинок 1, приміщення 1, смт Софіївка, Криворізький район, Дніпропетровська область
1207-1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01/АР

на архітектурні рішення

Реконструкція протирадіаційного укриття Софіївського ліцею Софіївської селищної ради Дніпропетровської області за адресою: вулиця Чкалова, будинок 1, приміщення 1, смт Софіївка, Криворізький район, Дніпропетровська область

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2165,194 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,89024 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 470,981 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
		Стеля									
1	KP19-1-2	Розбирання ізоляції з мінеральної вати кількість: 132,3х0,05	м3	6,615	<u>454.80</u> 450,89	<u>3.91</u> 3,30	3009	2983	<u>26</u> 22	<u>4.5600</u> 0,0250	<u>30.16</u> 0,17
		Підлога									
2	KP1-3-2	Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням	100 м3	0,55	<u>75265.46</u> 73019,59	<u>-</u> -	41396	40161	<u>-</u> -	<u>731.0000</u> -	<u>402.05</u> -
3	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. кількість: 55х1,6	100 т	0,88	<u>1792.72</u> 327,29	<u>1465.43</u> 1112,22	1578	288	<u>1290</u> 979	<u>3.3100</u> 8,5540	<u>2.91</u> 7,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км кількість: 55х1,6 Стіни	т	88	<u>284.84</u> -	<u>284.84</u> 55,73	25066	-	<u>25066</u> 4904	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 36,17
5	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	1,455	<u>5446.63</u> 5233,72	<u>212.91</u> 174,40	7925	7615	<u>310</u> 254	<u>52.9300</u> 1,3038	<u>77.01</u> 1,9
6	КР19-1-2	Розбирання ізоляції з мінеральної вати кількість: 64х0,05	м3	3,2	<u>454.80</u> 450,89	<u>3.91</u> 3,30	1455	1443	<u>12</u> 11	<u>4.5600</u> 0,0250	<u>14.59</u> 0,08
7	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок кількість: 7х0,12 Прорізи	1 м3	0,84	<u>850.93</u> 796,97	<u>53.96</u> 48,47	715	669	<u>46</u> 41	<u>8.0600</u> 0,3771	<u>6.77</u> 0,32
8	КБ10-96-2 к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен кількість: 0,9х2,08х2	100м2	0,03744	<u>24409.97</u> 23796,25	<u>613.72</u> 442,45	914	891	<u>23</u> 17	<u>188.3360</u> 2,8080	<u>7.05</u> 0,11
9	КР3-22-1	Пробивання прорізів у бетонних стінах та перегородках Вимощення	1 м3	1,8	<u>4580.98</u> 2940,13	<u>1640.85</u> 1440,62	8246	5292	<u>2954</u> 2593	<u>28.6200</u> 11,9623	<u>51.52</u> 21,53
10	КР18-49-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	0,21	<u>11565.82</u> 11479,71	<u>86.11</u> 70,55	2429	2411	<u>18</u> 15	<u>95.8560</u> 0,5282	<u>20.13</u> 0,11
11	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 кількість: 21х0,3	100 м3	0,063	<u>29752.99</u> 29752,99	<u>-</u> -	1874	1874	<u>-</u> -	<u>300.9000</u> -	<u>18.96</u> -
12	КБ46-41-1	Розбирання основи під підлогу з бетону на гравії кількість: 21х0,15	м3	3,15	<u>1784.64</u> 1468,63	<u>316.01</u> 274,06	5622	4626	<u>996</u> 863	<u>12.7000</u> 2,2990	<u>40.01</u> 7,24
		Разом прямі витрати по розділу 1					100229	68253	<u>30741</u> 9699		<u>671.16</u> 75,16
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					100229				1235 77952

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					44438 88,3 16774 144667				

		Всього по розділу 1					144667				
		Розділ 2. Підлоги									
		Тип 1									
13	KP7-13-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,69	<u>8061,32</u> 990,96	<u>187,27</u> 158,35	5562	684	<u>129</u> 109	<u>9.2900</u> 1,2609	<u>6.41</u> 0,87
14	KP7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	5,52	<u>1068,69</u> 697,15	<u>-</u> -	5899	3848	<u>-</u> -	<u>6.4200</u> -	<u>35,44</u> -
15	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм кількість: 1,02х0,08	м3	5,6304	<u>3247,11</u> -	<u>-</u> -	18283	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КБ6-11-11	Армування підстиляючих шарів і набетонок кількість: 0,00846х1,1	т	0,642114	<u>2036,22</u> 1755,11	<u>154,58</u> 111,44	1307	1127	<u>99</u> 72	<u>15.5595</u> 0,7073	<u>9.99</u> 0,45
17	C124-21	Н2=1,15 Н5=1,15 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм кількість: 0,00846х1,1	т	0,642114	<u>36240,92</u> -	<u>-</u> -	23271	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	C124-36	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм кількість: 0,00846х1,1	т	0,642114	<u>7188,44</u> -	<u>-</u> -	4616	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	KP7-20-1	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолкнистих	100м2	0,69	<u>4338,98</u> 4304,59	<u>34,39</u> 32,26	2994	2970	<u>24</u> 22	<u>37.7000</u> 0,2553	<u>26,01</u> 0,18
20	& C1110-8312-2	Екструзійний пінополістирол CARBON PROF RF 1180х580х60 L мм ТехноКОЛЬ кількість: 102х0,01	м2	70,38	<u>252,93</u> -	<u>-</u> -	17801	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	6,9	<u>482,86</u> 184,53	<u>-</u> -	3332	1273	<u>-</u> -	<u>1.6560</u> -	<u>11,43</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КР7-17-2	Н2=1,15 Н5=1,15 Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,69	<u>15026.57</u> 6979,08	<u>159.97</u> 150,06	10368	4816	<u>110</u> 104	<u>64.2700</u> 1,1877	<u>44.35</u> 0,82
23	КР7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 60 мм	100м2	0,69	<u>17977.95</u> 1876,44	<u>334.88</u> 314,14	12405	1295	<u>231</u> 217	<u>17.2800</u> 2,4864	<u>11.92</u> 1,72
24	КБ11-11-18	Н1=8 Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,69	<u>2898.74</u> 1932,68	<u>87.68</u> 82,25	2000	1334	<u>60</u> 57	<u>18.6300</u> 0,6510	<u>12.85</u> 0,45
25	& С1110-1005	Н2=1,15 Н5=1,15 Сітка зварна армуюча 5ВрІ 50х50 кількість: 110х0,01	м2	75,9	<u>128.98</u> -	<u>-</u> -	9790	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КР12-41-3	Поліпшене фарбування колером олійним підлог Тип 2	100м2	0,69	<u>14499.57</u> 10105,78	<u>1.50</u> 1,40	10005	6973	<u>1</u> 1	<u>87.3900</u> 0,0111	<u>60.3</u> 0,01
27	КР7-13-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,07	<u>8061.32</u> 990,96	<u>187.27</u> 158,35	564	69	<u>13</u> 11	<u>9.2900</u> 1,2609	<u>0.65</u> 0,09
28	КР7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	0,56	<u>1068.69</u> 697,15	<u>-</u> -	598	390	<u>-</u> -	<u>6.4200</u> -	<u>3.6</u> -
29	С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм кількість: 1,02х0,08	м3	0,5712	<u>3247.11</u> -	<u>-</u> -	1855	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	КБ6-11-11	Армування підстиляючих шарів і набетонок кількість: 0,00846х1,1	т	0,065142	<u>2036.22</u> 1755,11	<u>154.58</u> 111,44	133	114	<u>10</u> 7	<u>15.5595</u> 0,7073	<u>1.01</u> 0,05
31	С124-21	Н2=1,15 Н5=1,15 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм кількість: 0,00846х1,1	т	0,065142	<u>36240.92</u> -	<u>-</u> -	2361	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	С124-36	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм кількість: 0,00846х1,1	т	0,065142	<u>7188.44</u> -	<u>-</u> -	468	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	КР7-20-1	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,07	<u>4338.98</u> 4304,59	<u>34.39</u> 32,26	304	301	<u>3</u> 2	<u>37.7000</u> 0,2553	<u>2.64</u> 0,02
34	& С1110-8312-2	Екструзійний пінополістирол CARBON PROF RF 1180х580х60 L мм ТехноНІКОЛЬ кількість: 102х0,01	м2	7,14	<u>252.93</u> -	<u>-</u> -	1806	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	ХБ4-6-1	Улаштування гідроізоляції в два шари горизонтальної поверхні	100 м2	0,07	<u>1858.12</u> 1858,12	<u>-</u> -	130	130	<u>-</u> -	<u>15.8800</u> -	<u>1.11</u> -
36	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 кількість: 20х0,01	л	1,4	<u>47.51</u> -	<u>-</u> -	67	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	& С1550-58-1	Гідроізоляційна однокомпонентна мастика Ceresit CL 51 кількість: 210х0,01	кг	14,7	<u>143.40</u> -	<u>-</u> -	2108	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,07	<u>15026.57</u> 6979,08	<u>159.97</u> 150,06	1052	489	<u>11</u> 11	<u>64.2700</u> 1,1877	<u>4.5</u> 0,08
39	КР7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 60 мм	100м2	0,07	<u>17977.95</u> 1876,44	<u>334.88</u> 314,14	1258	131	<u>23</u> 22	<u>17.2800</u> 2,4864	<u>1.21</u> 0,17
40	КБ11-11-18	Н1=8 Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,07	<u>2898.74</u> 1932,68	<u>87.68</u> 82,25	203	135	<u>6</u> 6	<u>18.6300</u> 0,6510	<u>1.3</u> 0,05
41	& С1110-1005	Н2=1,15 Н5=1,15 Сітка зварна армуюча 5ВрІ 50х50 кількість: 110х0,01	м2	7,7	<u>128.98</u> -	<u>-</u> -	993	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	КР12-41-3	Поліпшене фарбування колером олійним підлог Тип 3	100м2	0,07	<u>14499.57</u> 10105,78	<u>1.50</u> 1,40	1015	707	<u>-</u> -	<u>87.3900</u> 0,0111	<u>6.12</u> -
43	КР12-41-3	Поліпшене фарбування колером олійним підлог Тип 4	100м2	0,78	<u>14499.57</u> 10105,78	<u>1.50</u> 1,40	11310	7883	<u>1</u> 1	<u>87.3900</u> 0,0111	<u>68.16</u> 0,01
44	КР12-41-3	Поліпшене фарбування колером олійним підлог	100м2	0,12	<u>14499.57</u> 10105,78	<u>1.50</u> 1,40	1740	1213	<u>-</u> -	<u>87.3900</u> 0,0111	<u>10.49</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					155598	35882	<u>721</u> 642		<u>319.49</u> 4,97
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					155598				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					118995 36524 19992 38,61 7336 175590					

		Всього по розділу 2					175590					
		Розділ 3. Стіни та перегородки										
		СТ-1										
45	КР3-28-4	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	100 м3	0,18	<u>476035.51</u> 100563,46	<u>7913.04</u> 7422,90	85686	18101	<u>1424</u> 1336	<u>891.5200</u> 58,7523	<u>160.47</u> 10,58	
46	С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 кількість: 23,6х0,18	м3	4,248	<u>3864.37</u> -	<u>-</u> -	16416	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
47	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т кількість: 0,039+0,114+0,1062	1т	0,2592	<u>14900.01</u> 12191,42	<u>1112.46</u> 829,19	3862	3160	<u>288</u> 215	<u>88.7100</u> 5,3174	<u>22.99</u> 1,38	
48	С121-780	Конструкції сталеві з одного профілю	т	0,2592	<u>56373.81</u> -	<u>-</u> -	14612	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
49	КР12-54-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази СТ-2	100м2	0,083	<u>11030.50</u> 8052,01	<u>1.50</u> 1,40	916	668	<u>-</u> -	<u>69.6300</u> 0,0111	<u>5.78</u> -	
50	КР5-8-12	Улаштування неармованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	100 м2	0,155	<u>74715.08</u> 28201,68	<u>560.63</u> 525,90	11581	4371	<u>87</u> 82	<u>238.2100</u> 4,1625	<u>36.92</u> 0,65	
51	С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 кількість: 2,27х0,155	м3	0,35185	<u>3864.37</u> -	<u>-</u> -	1360	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
52	С121-780	Конструкції сталеві з одного профілю кількість: 0,0252+0,012	т	0,0372	<u>56373.81</u> -	<u>-</u> -	2097	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	КР12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази СТ-2	100м2	0,016	<u>17109,70</u> 14131,21	<u>1,50</u> 1,40	274	226	<u>-</u> -	<u>122,2000</u> 0,0111	<u>1,96</u> -
54	КР5-8-7	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	100 м2	0,058	<u>76678,08</u> 27992,13	<u>560,63</u> 525,90	4447	1624	<u>33</u> 31	<u>236,4400</u> 4,1625	<u>13,71</u> 0,24
55	С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 кількість: 2,27х0,058	м3	0,13166	<u>3864,37</u> -	<u>-</u> -	509	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 3							141760	28150	<u>1832</u> 1664		<u>241,83</u> 12,85
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							141760				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							111778				
всього заробітна плата, грн.							29814				
Загальновиробничі витрати, грн.							16020				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							30,55				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							5807				
Всього будівельні роботи, грн.							157780				
Всього по розділу 3							157780				
Розділ 4. Опорядження внутрішнє											
Стеля											
56	ХБ3-1-3	Підготовка бетонних поверхонь, що підлягають ремонту: стельові поверхні з оголенням арматури	1 м2	155	<u>165,82</u> 165,82	<u>-</u> -	25702	25702	<u>-</u> -	<u>1,4700</u> -	<u>227,85</u> -
57	С1550-47	Полімерцементний адгезійний та антикорозійний розчин Ceresit CD 30 кількість: 2х1	кг	310	<u>87,71</u> -	<u>-</u> -	27190	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	С1550-48	Крупнозерниста ремонтно-відновлювальна суміш Ceresit CD 22 кількість: 4х1	кг	620	<u>44,39</u> -	<u>-</u> -	27522	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	C1550-39	Багатофункціональна ґрунтовка Thomsit R 766 кількість: 0,24х1	кг	37,2	<u>269.90</u> -	- -	10040	-	- -	- -	- -
60	C142-10-2	Вода кількість: 0,0018х1	м3	0,279	<u>42.10</u> -	- -	12	-	- -	- -	- -
61	ХБЗ-2-2	Улаштування поновленого захисного шару бетонних та залізобетонних конструкцій при товщині шару ремонтного матеріалу 10 мм: стельові поверхні	1 м2	155	<u>136.28</u> 136,15	- -	21123	21103	- -	<u>1.1500</u> -	<u>178.25</u> -
62	C1550-48	Крупнозерниста ремонтно-відновлювальна суміш Ceresit CD 22	кг	1550	<u>44.39</u> -	- -	68805	-	- -	- -	- -
63	C111-2009-4	Ремонтно-відновлювальна дрібнозерниста суміш Ceresit CD 25	кг	1550	<u>74.68</u> -	- -	115754	-	- -	- -	- -
64	KP12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,55	<u>5893.90</u> 5705,68	<u>1.50</u> 1,40	9136	8844	<u>2</u> 2	<u>49.3400</u> 0,0111	<u>76.48</u> 0,02
65	C111-2014-6	ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 кількість: 20х0,01	л	31	<u>47.51</u> -	- -	1473	-	- -	- -	- -
66	& C111-2016-11	Інтер'єрна латексна фарба Ceresit IN 52 Стіни	л	46,5	<u>178.12</u> -	- -	8283	-	- -	- -	- -
67	KP12-66-1	Антисептування мікробіоцидною ґрунтовкою стін	100м2	3,644	<u>799.94</u> 799,94	- -	2915	2915	- -	<u>8.0900</u> -	<u>29.48</u> -
68	& C111-1624-4-К варіант 4	Протигрибковий засіб CAPAROL Capatox кількість: г2(0,1*364,4)	л	36,44	<u>306.77</u> -	- -	11179	-	- -	- -	- -
69	KP11-34-2	Опорядження поверхонь стін та перегородок із блоків та плит під фарбування або обклеювання шпалерами	100м2	2,056	<u>7971.48</u> 6058,24	<u>31.40</u> 29,45	16389	12456	<u>65</u> 61	<u>55.7900</u> 0,2331	<u>114.7</u> 0,48
70	KP12-49-3	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	100м2	2,056	<u>9594.27</u> 8557,36	<u>2.99</u> 2,80	19726	17594	<u>6</u> 6	<u>74.0000</u> 0,0222	<u>152.14</u> 0,05
71	C111-2014-6	ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 кількість: 20х0,01	л	41,12	<u>47.51</u> -	- -	1954	-	- -	- -	- -
72	& C111-2016-11	Інтер'єрна латексна фарба Ceresit IN 52	л	61,68	<u>178.12</u> -	- -	10986	-	- -	- -	- -
73	ХБЗ-1-1	Підготовка бетонних поверхонь, що підлягають ремонту: вертикальні поверхні з оголенням арматури	1 м2	364,4	<u>141.00</u> 141,00	- -	51380	51380	- -	<u>1.2500</u> -	<u>455.5</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	C1550-47	Полімерцементний адгезійний та антикорозійний розчин Ceresit CD 30 кількість: 5x1	кг	1822	<u>87,71</u> -	- -	159808	-	- -	- -	- -
75	C1550-39	Багатофункціональна ґрунтовка Thomsit R 766 кількість: 0,24x1	кг	87,456	<u>269,90</u> -	- -	23604	-	- -	- -	- -
76	C142-10-2	Вода кількість: 0,0018x1	м3	0,65592	<u>42,10</u> -	- -	28	-	- -	- -	- -
77	ХБЗ-2-1	Улаштування поновленого захисного шару бетонних та залізобетонних конструкцій при товщині шару ремонтного матеріалу 10 мм: вертикальні поверхні	1 м2	364,4	<u>119,48</u> <u>119,35</u>	- -	43539	43491	- -	<u>1,0200</u> -	<u>371,69</u> -
78	C1550-48	Крупнозерниста ремонтно-відновлювальна суміш Ceresit CD 22	кг	7288	<u>44,39</u> -	- -	323514	-	- -	- -	- -
79	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	3,644	<u>5241,04</u> <u>5068,50</u>	<u>1,50</u> <u>1,40</u>	19098	18470	<u>5</u> <u>5</u>	<u>43,8300</u> <u>0,0111</u>	<u>159,72</u> <u>0,04</u>
80	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 кількість: 20x0,01	л	72,88	<u>47,51</u> -	- -	3463	-	- -	- -	- -
81	& C111-2016-11	Інтер'єрна латексна фарба Ceresit IN 52	л	109,32	<u>178,12</u> -	- -	19472	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 4							1022095	201955	<u>78</u> <u>74</u>		<u>1765,81</u> <u>0,59</u>
Разом будівельні роботи, грн.							1022095				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							820062				
всього заробітна плата, грн.							202029				
Загальновиробничі витрати, грн.							110000				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							211,96				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							40269				
Всього будівельні роботи, грн.							1132095				

Всього по розділу 4							1132095				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 5. Зовнішнє оздоблення									
		Тип 1									
82	ХБ4-9-1	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 50 мм до 120 мм	100 м2	0,09	<u>58729,24</u> 36248,86	- -	5286	3262	- -	<u>278.7945</u> -	<u>25.09</u> -
		H2=1,15 H5=1,15									
83	& С188888-56-2	Тарельчастий дюбель Ceresit СТ 335 КІ-260N зі сталевим штифтом та пластиковою термоголівкою, 260мм кількість: 808x0,01	100шт	0,7272	<u>1224,64</u> -	- -	891	-	- -	- -	- -
84	& С1110-8312-4	Екструзійний пінополістирол CARBON PROF RF 1180x580x100 L мм ТехноНІКОЛЬ кількість: 110x0,01	м2	9,9	<u>451,03</u> -	- -	4465	-	- -	- -	- -
85	ХБ4-1-2	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,09	<u>15760,87</u> 4959,94	- -	1418	446	- -	<u>42.3890</u> -	<u>3.82</u> -
		H2=1,15 H5=1,15									
86	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,09	<u>32982,37</u> 31936,35	<u>58,45</u> 54,83	2968	2874	<u>5</u> 5	<u>269.7555</u> 0,4340	<u>24.28</u> 0,04
		H2=1,15 H5=1,15									
87	С111-2001-3	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit CE 43 aguastatic кількість: 40,6x0,01	кг	3,654	<u>129,51</u> -	- -	473	-	- -	- -	- -
88	С111-2000-7	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17 кількість: 650x0,01	кг	58,5	<u>27,90</u> -	- -	1632	-	- -	- -	- -
89	& С111-268-1	Плитки керамогранітні для зовнішнього облицювання кількість: 102x0,01	м2	9,18	<u>1191,82</u> -	- -	10941	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Тип 2									
96	КР2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	100 м2	0,17	<u>13710.95</u> 5889,35	-	2331	1001	-	<u>48.5800</u>	<u>8.26</u>
97	ХБ4-9-1	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 50 мм до 120 мм	100 м2	0,17	<u>58729.24</u> 36248,86	-	9984	6162	-	<u>278.7945</u>	<u>47.4</u>
98	& С188888-56-2	Н2=1,15 Н5=1,15 Тарельчастий дюбель Ceresit СТ 335 КІ-260N зі сталевим штифтом та пластиковою термоголівкою, 260мм кількість: 808x0,01	100шт	1,3736	<u>1224.64</u> -	-	1682	-	-	-	-
99	& С1110-8312-4	Екструзійний пінополістирол CARBON PROF RF 1180x580x100 L мм ТехноНІКОЛЬ кількість: 110x0,01	м2	18,7	<u>451.03</u> -	-	8434	-	-	-	-
100	ХБ4-1-2	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,17	<u>15760.87</u> 4959,94	-	2679	843	-	<u>42.3890</u>	<u>7.21</u>
101	ХБ4-1-2	Н2=1,15 Н5=1,15 Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,17	<u>15760.87</u> 4959,94	-	2679	843	-	<u>42.3890</u>	<u>7.21</u>
102	КБ27-20-2	Н2=1,15 Н5=1,15 Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу	1000м2	0,017	<u>15145.66</u> 15145,66	-	257	257	-	<u>148.7640</u>	<u>2.53</u>
103	& С1555-347-2	Н1=2 Н2=1,15 Н5=1,15 Профільна мембрана Planter Geo	м2	18,7	<u>123.96</u> -	-	2318	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	& С1555-120	Геотекстиль Тураг ®SF20	м2	18,7	<u>24,72</u>	-	462	-	-	-	-
		Покриття монолітної прибудови			-	-			-	-	-
105	КР8-32-3	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	100м2	0,2	<u>5341,09</u> 3973,64	<u>61,37</u> 59,39	1068	795	<u>12</u> 12	<u>33.1800</u> 0,5202	<u>6.64</u> 0,1
106	& С1110-8113	Праймер бітумний ТехноНІКОЛЬ №01 готовий кількість: 80х0,2	кг	16	<u>82,49</u>	-	1320	-	-	-	-
107	& С1110-8060	Матеріал покрівельний ТехноНІКОЛЬ Техноеласт Грін ЕПП кількість: 113х0,2	м2	22,6	<u>261,66</u>	-	5914	-	-	-	-
108	& С1110-8067	Матеріал покрівельний ТехноНІКОЛЬ Техноеласт Термо ЕКП сланець сірий кількість: 115х0,2	м2	23	<u>270,75</u>	-	6227	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					76958	17507	<u>17</u> 17		<u>140.5</u> 0,14
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					76958				
							59434				
							17524				
							9106				
							16,89				
							3210				
							86064				
		Всього по розділу 5					86064				
		Розділ 6. Двері									
		ДВЕРІ									
109	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен кількість: 6,84+2,39+0,64+2,39 Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	0,1226	<u>34207,11</u> 34207,11	-	4194	4194	-	<u>270.7330</u> -	<u>33,19</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	& С126-1-200-6 варіант 14	Блок дверний металевий протипожежний Е130 кількість: R2(1,05*2,17*3)	м2	6,84	<u>8880,97</u> -	<u>-</u> -	60746	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111	& С126-1-200-6 варіант 16	Блок дверний металевий, захист від ударної хвилі потужністю 20 кПа, захист від радіативного впливу К3=200 кількість: R2(1,1*2,17)	м2	2,39	<u>52564,37</u> -	<u>-</u> -	125629	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112	& С126-1-200-6 варіант 15	Люк металевий одностулковий правий захист від ударної хвилі потужністю 20 кПа, захист від радіативного впливу К3=200 /0, 8х0,8/ кількість: R2(0,8*0,8)	м2	0,64	<u>77246,14</u> -	<u>-</u> -	49438	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
113	& С126-1-200-6 варіант 17	Блок дверний металевий з опором теплопередачі R=0,6м2 кількість: R2(1,1*2,17)	м2	2,39	<u>8880,97</u> -	<u>-</u> -	21226	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114	& С111-149-2 варіант 2	Дюбель анкерний для дверей кількість: R0(3*112,26)	шт	337	<u>8,21</u> -	<u>-</u> -	2767	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
115	КР6-27-2	Установлення дверних дотягувачів	100 шт	0,06	<u>2541,01</u> 2541,01	<u>-</u> -	152	152	<u>-</u> -	<u>23.4000</u> -	<u>1,4</u> -
116	С111-887 варіант 1	Дверний дотягуач (кріплення в комплекті)	комплект	6	<u>3009,57</u> -	<u>-</u> -	18057	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117	КБ10-26-3	Установлення дверних блоків у перегородках, площа прорізу до 3 м2 кількість: R2(1,1*2,17*2+1,05*2,17*2+0,95*2,17) Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	0,1139	<u>24895,29</u> 23858,48	<u>-</u> -	2836	2717	<u>-</u> -	<u>208.9550</u> -	<u>23,8</u> -
118	С123-214 варіант 1	Блоки дверні внутрішні дерев'яні глухі, з ущільненням в притулах (с замком, затвором та нажимною ручкою в комплекті) індивідуального виготовлення	м2	11,39	<u>4770,43</u> -	<u>-</u> -	54335	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					339380	7063	<u>-</u> -		<u>58,39</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					339380				
							332317				
							7063				
							3725				
							7,01				
							1332				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					343105				
		Всього по розділу 6					343105				
		Розділ 7. Вимощення									
119	КР7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	6,675	<u>1068.69</u> 697,15	-	7134	4653	-	<u>6.4200</u>	<u>42.85</u>
120	С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм кількість: 1,02х0,15	м3	6,8085	<u>3247.11</u> -	-	22108	-	-	-	-
121	КБ6-11-11	Армування підстилаючих шарів і набетонок кількість: 0,00316х1,1	т	0,154682	<u>2036.22</u> 1755,11	<u>154.58</u> 111,44	315	271	<u>24</u> 17	<u>15.5595</u> 0,7073	<u>2.41</u> 0,11
122	С124-21	Н2=1,15 Н5=1,15 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм кількість: 0,00316х1,1	т	0,154682	<u>36240.92</u> -	-	5606	-	-	-	-
123	С124-36	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм кількість: 0,00316х1,1	т	0,154682	<u>7188.44</u> -	-	1112	-	-	-	-
124	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,445	<u>10245.74</u> 4093,61	<u>11.96</u> 11,22	4559	1822	<u>5</u> 5	<u>33.3900</u> 0,0888	<u>14.86</u> 0,04
125	КР7-16-2	Улаштування підстильного з відсіву	м3	6,675	<u>582.56</u> 497,34	<u>80.59</u> 68,15	3889	3320	<u>538</u> 455	<u>4.5800</u> 0,5537	<u>30.57</u> 3,7
126	С1421-9599	Матеріали із відсівів подрібнення осадових гірничих порід для будівельних робіт кількість: 1,12х0,15	м3	7,476	<u>1152.94</u> -	-	8619	-	-	-	-
127	КР7-16-2	Улаштування підстильного з піскоцементної суміші	м3	4,45	<u>582.56</u> 497,34	<u>80.59</u> 68,15	2592	2213	<u>359</u> 303	<u>4.5800</u> 0,5537	<u>20.38</u> 2,46
128	С1421-9656-4	Суміш піскоцементна кількість: 1,12х0,1	м3	4,984	<u>2409.24</u> -	-	12008	-	-	-	-
129	КР18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	0,445	<u>14562.53</u> 14349,64	<u>107.64</u> 88,18	6480	6386	<u>48</u> 39	<u>119.8200</u> 0,6603	<u>53.32</u> 0,29
130	С1421-9656-4	Суміш піскоцементна кількість: 5,53х0,01	м3	2,46085	<u>2409.24</u> -	-	5929	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	С1426-11789 варіант 2	Плити бетонні тротуарні фігурні колоровані , товщина 60 мм /від демонтажу б/у/ кількість: 20*1,01	м2	20,2	-	-	-	-	-	-	-
132	С1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні колоровані , товщина 60 мм кількість: R2(25,5*1,01)	м2	25,76	642,45	-	16550	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 7							96901	18665	974 819		164,39 6,6
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							96901				
							77262				
							19484				
							10631				
							20,51				
							3898				
							107532				
Всього по розділу 7							107532				
Розділ 8. Інші роботи											
133	КБ10-81-1 к=1,15	Установлення поручнів пристінних	100м	0,057	4704,89	-	268	268	-	41,7100	2,38
					4704,89	-			-	-	-
134	& С111-825- 1 варіант 3	Труба електрогазосварна діам. 42,4х2 (сталь нержавіюча полірована AISI 304)	пм	17	118,89	-	2021	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
135	& С119-305- 2	Кріплення поручня до стіни (пряме) з нержавіючої сталі AISI 304 поліроване, фланець діам. 65мм	шт	24	361,40	-	8674	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
136	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,2	1792,72	1465,43	359	65	294	3,3100	0,66
					327,29	1112,22			222	8,5540	1,71
137	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	20	309,35	309,35	6187	-	6187	-	-
					-	55,73			1115	0,4110	8,22
Разом прямі витрати по розділу 8							17509	333	6481 1337		3,04 9,93
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							17509				
							10695				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					1670				
		Загальновиробничі витрати, грн.					850				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					295				
		Всього будівельні роботи, грн.					18359				

		Всього по розділу 8					18359				
		Разом прямі витрати по кошторису					1950430	377808	<u>40844</u>		<u>3364,61</u>
									14252		110,24
		Разом будівельні роботи, грн.					1950430				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1531778				
		всього заробітна плата, грн.					392060				
		Загальновиробничі витрати, грн.					214764				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					415,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					78921				
		Всього будівельні роботи, грн.					2165194				

		Всього по кошторису					2165194				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					3890,24				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					470981				

Склав _____ В.Л. Махновський
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.П. Лимар
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]