

Реконструкція будівлі хірургічного корпусу Комунального підприємства "Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В.Скляфосовського Полтавської обласної ради" по вул.Шевченка, 23, в м.Полтава за рахунок прибудови додаткових площ з метою встановлення ангиографа. Коригування.
17-24

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09
на Слабоструміві мережі**

Реконструкція будівлі хірургічного корпусу Комунального підприємства "Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В.Скляфосовського Полтавської обласної ради" по вул.Шевченка, 23, в м.Полтава за рахунок прибудови додаткових площ з метою встановлення ангиографа

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 655,094 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,3112 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 281,716 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,6 розряд

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Монтаж устаткування											
1	КМ8-637-3	Монтаж комутатора	шт	3	<u>4647,24</u>	-	13942	13942	-	<u>42,2400</u>	<u>126,72</u>
					4647,24	-			-	-	-
2 &	1604-1-2-2	Комутатор мережевий POE Hikvision DS-3T0310HP-E/HS	шт	1	<u>6558,01</u>	-	6558	-	-	-	-
3 &	1604-1-2-3	Комутатор мережевий TP-LINK TL-SG1016	шт	1	<u>3724,96</u>	-	3725	-	-	-	-
4 &	1604-1-2-2	Комутатор ISCOM 2624G-4C-AC	шт	1	<u>14294,81</u>	-	14295	-	-	-	-
5	КБ21-23-1	Монтаж шафи настінної GSV Wallmount	шафа	1	<u>1362,09</u>	<u>164,87</u>	1362	1154	<u>165</u>	<u>10,3300</u>	<u>10,33</u>
					1154,07	8,06			8	0,0746	0,07
6 &	1604-4-4	Шафа настінна GSV Wallmount	шт	1	<u>11108,00</u>	-	11108	-	-	-	-
7 &	1604-4-4	Блок 19" U Kingda	шт	1	<u>1734,49</u>	-	1734	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8 & 1604-4-4 варіант 5	Організатор 19/1-25PM	шт	1	<u>434,40</u>	-	434	-	-	-	-	-
9 & 1604-4-4 варіант 6	Патч-панель PP-19/1-24-8P4C-C5	шт	1	<u>1443,95</u>	-	1444	-	-	-	-	-
10 & 1604-4-4 варіант 7	Патчкорд UTP-CAT5e-4P-PVC-GN-1 M	шт	20	<u>69,58</u>	-	1392	-	-	-	-	-
11 KM10-99-4	Точка доступу диспетчерського або директорського зв'язку із підсилювальним пристроєм, ємкість до 50 номерів	номер	2	<u>798,98</u> 798,98	-	1598	1598	-	-	<u>6,4000</u>	<u>12,8</u>
12 & 5203-2-3 варіант 1	Точка доступу Ubiquiti UniFi AP AC Pro (UAP-AC-PRO)	шт	2	<u>7026,21</u>	-	14052	-	-	-	-	-
13 KM8-574-1	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм2	100 жил	5	<u>2601,84</u> 2601,84	-	13009	13009	-	-	<u>24,0000</u>	<u>120</u>
14 & 1603-2-1-1-1 варіант 1	Телефон Dect Panasonic KX-TG1611UAN Grey	шт	1	<u>2380,35</u>	-	2380	-	-	-	-	-
15 KM10-350-23	Монтаж відеокамери кольорової	шт	4	<u>399,49</u> 399,49	-	1598	1598	-	-	<u>3,2000</u>	<u>12,8</u>
16 & 1604-1-9-1 варіант 1	Відеокамера Hikvision DS-2CD1123G2-IUF	шт	4	<u>4306,73</u>	-	17227	-	-	-	-	-
17 KM10-349-1	Монтаж блока зчитувача відбитку пальця	шт	1	<u>3778,65</u> 2952,66	-	3779	2953	-	-	<u>25,3100</u>	<u>25,31</u>
18 & 1604-4-4 варіант 1	Біометричний термінал ZKTeco UA760	шт	1	<u>15139,53</u>	-	15140	-	-	-	-	-
19 & 1604-4-4 варіант 2	Комплект звуку DV audio LA1208C8	шт	1	<u>20259,27</u>	-	20259	-	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							145036	34254	<u>165</u> 8		<u>307,96</u> 0,07
Разом будівельні роботи, грн.							145036				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							110617				
всього заробітна плата, грн.							34262				
Загальновиробничі витрати, грн.							16260				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							28,89				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4853				
Всього будівельні роботи, грн.							161296				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 1						161296				
		Розділ 2. Прокладання кабелів										
20	КБ21-12-2	Прокладання коробів	100м	0,6	<u>3404,31</u> 3393,82	-	2043	2036	-	<u>32,8000</u>	<u>19,68</u>	
21	С1545-89 варіант 1	Кабельний короб 60x40 мм	шт	60	<u>586,77</u>	-	35206	-	-	-	-	
22	& КМ8-148- 1-К	Кабель сигнальний у прокладених трубах, коробках, маса 1 м до 1 кг	100 м	5,6	<u>1694,24</u> 1694,24	-	9488	9488	-	<u>16,0000</u>	<u>89,6</u>	
23	& 1606-2-7-1 варіант 1	Мережевий кабель cat 5e FTP 4x2x0.51	м	560	<u>25,25</u>	-	14140	-	-	-	-	
24	& КМ10-2-1- 1	Перевірка схеми з'єднань проводів підключення приладу та детекторів. Перевірка спрацювань.	комплект	18	<u>8089,63</u> 8089,63	-	145613	145613	-	<u>64,8000</u>	<u>1166,4</u>	
25	КБ21-9-1	Прокладання кабелю	100м	4,18	<u>2732,91</u> 2543,37	-	11424	10631	-	<u>25,5000</u>	<u>106,59</u>	
26	15093-35013 варіант 6	Кабель оптоволоконний	1000м	0,1854	<u>27713,54</u>	-	5138	-	-	-	-	
27	15093-35013 варіант 7	Кабель сигнальний 8x1,5	1000м	0,03914	<u>117645,31</u>	-	4605	-	-	-	-	
28	15093-35013 варіант 8	Кабель сигнальний 3x1,5	1000м	0,0412	<u>88639,57</u>	-	3652	-	-	-	-	
29	15093-35013 варіант 9	Кабель кручена пара 5е	1000м	0,1648	<u>25488,31</u>	-	4200	-	-	-	-	
30	КБ21-14-1	Прокладання пластикових кабель-каналів	100м	0,32	<u>6248,00</u> 4999,07	<u>553,53</u> 325,82	1999	1600	<u>177</u> 104	<u>47,2100</u> 2,9193	<u>15,11</u> 0,93	
31	& С171-478П варіант 17	Кабельний канал 80*40 мм	м	22	<u>256,53</u>	-	5644	-	-	-	-	
32	& С171-478П варіант 16	Кабельний канал 210*70 мм	м	10	<u>1199,21</u>	-	11992	-	-	-	-	
33	& 1604-4-4 варіант 8	Трійник 210*70 мм	шт	2	<u>216,70</u>	-	433	-	-	-	-	
34	& 1604-4-4 варіант 9	Заглушка 210*70 мм	шт	2	<u>107,50</u>	-	215	-	-	-	-	
35	КБ21-22-8	Установлення розеток комп'ютерних	100шт	0,18	<u>7865,67</u> 2671,28	-	1416	481	-	<u>27,8200</u>	<u>5,01</u>	
36	& 1604-4-4 варіант 10	Розетка комп'ютерна	шт	18	<u>360,72</u>	-	6493	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					263701	169849	<u>177</u> 104		<u>1402,39</u> 0,93
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					263701 93675 169953 73523 118,63 19928 337224				
		----- Всього по розділу 2					337224				
		Розділ 3. Пожежна сигналізація і оповіщення									
37	KM10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС ШПА 02-01	шт	1	<u>3820,93</u> 3762,80	<u>1,63</u> 0,25	3821	3763	<u>2</u> -	<u>36,8000</u> 0,0026	<u>36,8</u> -
38	& 1602-30001-21 варіант 1	Шафа переферійна адресна ШПА-02	шт	1	<u>10717,05</u> -	- -	10717	-	- -	- -	- -
39	KM10-667-5	Прилад ПС на 1 промінь,БШ-А	шт	1	<u>958,81</u> 957,50	<u>1,31</u> 0,20	959	958	<u>1</u> -	<u>9,6000</u> 0,0021	<u>9,6</u> -
40	& 1602-30001-21 варіант 2	Блок шлейфу адресний БШ-А	шт	1	<u>7904,60</u> -	- -	7905	-	- -	- -	- -
41	KM8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	2	<u>65,44</u> 65,44	- -	131	131	- -	<u>0,6400</u> -	<u>1,28</u> -
42	1511-5003 варіант 1	Акумулятори 4,5А/год 12В	шт	2	<u>847,59</u> -	- -	1695	-	- -	- -	- -
43	KM10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	5	<u>327,20</u> 327,20	- -	1636	1636	- -	<u>3,2000</u> -	<u>16</u> -
44	C121-384 варіант 1	Гучномовець для настінного монтажу, ЗАС100ПН-2	шт	5	<u>701,01</u> -	- -	3505	-	- -	- -	- -
45	KM10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні, ручний	шт	17	<u>344,20</u> 307,26	<u>1,63</u> 0,25	5851	5223	<u>28</u> 4	<u>3,2000</u> 0,0026	<u>54,4</u> 0,04
46	1602-30067 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий адресний ИПД-А + розетка "РИП-А"	шт	14	<u>1410,83</u> -	- -	19752	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	1602-30067 варіант 2	Сповіщувач пожежний димовий адресний ИГД-А+ розетка "РИП-А"(резерв)	шт	2	<u>1410,83</u>	-	2822	-	-	-	-
48	1602-30066 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний адресний ИПР-А	шт	3	<u>1514,75</u>	-	4544	-	-	-	-
49	1602-30066 варіант 3	Сповіщувач пожежний ручний ИПР-1(резерв)	шт	1	<u>1514,75</u>	-	1515	-	-	-	-
50	1602-30066 варіант 2	Знак "Сповіщувач пожежний ручний"	шт	3	<u>144,59</u>	-	434	-	-	-	-
51	КМ10-386-15	Монтаж транспаранта світлового [табло]	шт	3	<u>346,91</u> 346,91	-	1041	1041	-	<u>3,2000</u>	<u>9,6</u>
52	1704-50731 варіант 1	Оповіщувач світловий "Вихід" УА-12/24	шт	5	<u>2020,46</u>	-	10102	-	-	-	-
53	КМ10-349-4	Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної	шт	1	<u>614,53</u> 614,53	-	615	615	-	<u>6,4000</u>	<u>6,4</u>
54	1504-17219 варіант 1	Коробка вогнестійка WKE-6	шт	1	<u>9021,62</u>	-	9022	-	-	-	-
55	КМ8-594-1	Світильник з люмінесцентними лампами, що установлюється окремо, на штирях, кількість ламп у світильнику 1	100 шт	0,01	<u>22888,79</u> 22701,50	-	229	227	-	<u>203,2000</u>	<u>2,03</u>
56	1507-1002 варіант 1	Світильник аварійного освітлення	шт	1	<u>750,84</u>	-	751	-	-	-	-
57	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	<u>173,71</u> 173,46	<u>0,25</u> 0,04	174	173	<u>1</u> -	<u>1,6000</u> 0,0004	<u>1,6</u> -
58	15172-1629 варіант 1	Вимикач автоматичний 6А, 1П	шт	1	<u>216,85</u>	-	217	-	-	-	-
59	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,48	<u>3404,31</u> 3393,82	-	1634	1629	-	<u>32,8000</u>	<u>15,74</u>
60	& 2405-1212- 1-3 варіант 1	Короб електромонтажний 25x16	м	48	<u>26,79</u>	-	1286	-	-	-	-
61	КБ21-2-10	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,8	<u>1050,09</u> 784,30	<u>30,82</u> 27,28	840	627	<u>25</u> 22	<u>7,9600</u> 0,2442	<u>6,37</u> 0,2
62	С113-2127 варіант 2	Захисна трубка /гофрована/ 16 мм зі сталевю протяжкою в комплекті	м	80,8	<u>13,42</u>	-	1084	-	-	-	-
63	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,4	<u>1694,24</u> 1694,24	-	678	678	-	<u>16,0000</u>	<u>6,4</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
64	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	0,8	<u>1437,20</u> 1186,21	<u>21,02</u> 18,60	1150	949	<u>17</u> 15	<u>12,2000</u> 0,1665	<u>9,76</u> 0,13	
65	КМ10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	100 м	3,05	<u>4638,52</u> 4580,80	<u>57,72</u> 8,85	14147	13971	<u>176</u> 27	<u>44,8000</u> 0,0922	<u>136,64</u> 0,28	
66	15097-32031 варіант 3	Кабель КОПЕВ 1x2x0,8	1000м	0,175	<u>21930,07</u> -	-	3838	-	-	-	-	
67	15097-32031 варіант 1	Кабель JE-H(st)H 1x2x0.8 FE180/E30	1000м	0,1	<u>19478,20</u> -	-	1948	-	-	-	-	
68	15097-32031 варіант 2	Кабель з мідними жилами в вогнестійкій оболонці із безгалогенної композиції (N) HNX 3x1,5 FE (FLAME FE180/E30)	1000м	0,03	<u>55996,73</u> -	-	1680	-	-	-	-	
69	15097-59041 варіант 1	Кабель(вита пара) кількістю КППТ-ВП(100) екранований 4x2x0,5	1000м	0,12	<u>31972,89</u> -	-	3837	-	-	-	-	
70	С1545-43 варіант 1	Дюбель6x35+саморіз	100шт	12	<u>74,39</u> -	-	893	-	-	-	-	
Разом прямі витрати по розділу 3							120453	31621	<u>250</u> 68		<u>312,62</u> 0,65	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							120453					

Всього по розділу 3							135471					
Розділ 4. Пусконаладжувальні роботи												
71	ПЖ5-40	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 10 до 20, за перший шлейф	шт	1	<u>10129,01</u> 10129,01	-	10129	10129	-	<u>69,6200</u> -	<u>69,62</u> -	
72	ПЖ5-48	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ультразвуковий ємкісний або індуктивний	комплект	5	<u>116,39</u> 116,39	-	582	582	-	<u>0,8000</u> -	<u>4</u> -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
73	ПЖ5-48	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач світловий	комплект	3	<u>116,39</u>	-	349	349	-	<u>0,8000</u>	<u>2,4</u>	
					116,39	-			-	-	-	
74	ПЖ5-52	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий	шт	14	<u>261,88</u>	-	3666	3666	-	<u>1,8000</u>	<u>25,2</u>	
					261,88	-			-	-	-	
75	ПЖ5-55	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний	шт	3	<u>103,30</u>	-	310	310	-	<u>0,7100</u>	<u>2,13</u>	
					103,30	-			-	-	-	
		Разом прямі витрати по розділу 4						15036	15036	-		<u>103,35</u>
		Разом будівельні роботи, грн.						15036		-		-
		в тому числі:										
		всього заробітна плата, грн.						15036				
		Загальновиробничі витрати, грн.						6067				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						1510				
		Всього будівельні роботи, грн.						21103				

		Всього по розділу 4						21103				
		Разом прямі витрати по кошторису						544226	250760	<u>592</u>		<u>2126,32</u>
										180		<u>1,65</u>
		Разом будівельні роботи, грн.						544226				
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						292874				
		всього заробітна плата, грн.						250940				
		Загальновиробничі витрати, грн.						110868				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						183,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						30776				
		Всього будівельні роботи, грн.						655094				

		Всього по кошторису						655094				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.						2311,2				

