

Капітальний ремонт цокольного приміщення терапевтичного корпусу з облаштуванням візочкової майстерні КП «Рівненський обласний госпіталь ВВ» за адресою: вул. Деражненська, 39, смт. Клевань, Рівненського району, Рівненської області. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Капітальний ремонт цокольного приміщення терапевтичного корпусу з облаштуванням візочкової майстерні

Кошторисна вартість об'єкта	2230,408 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	2,41839 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	189,959 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 20 грудня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на Загальнобудівельні роботи	1902,396	-	1902,396	2,11156	167,211	-
2	02-01-02	на Опалення та вентиляція	42,056	-	42,056	0,02847	2,327	-
3	02-01-03	на Електромонтажні роботи	285,956	-	285,956	0,27836	20,421	-
Всього:			2230,408	-	2230,408	2,41839	189,959	-

Головний інженер проєкту

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Людмила Соя

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Людмила Соя

Перевірив


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Людмила Соя


ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	Загальнобудівельні роботи	<u>1,88533</u> 141,206	-	<u>0,00001</u> -	-	-	<u>1,88534</u> 141,206	<u>0,22622</u> 26,005	<u>2,11156</u> 167,211
02-01-02	Опалення та вентиляція	<u>0,02596</u> 2,042	-	<u>0,00006</u> 0,004	-	-	<u>0,02602</u> 2,046	<u>0,00245</u> 0,281	<u>0,02847</u> 2,327
02-01-03	Електромонтажні роботи	-	<u>0,25375</u> 17,592	-	-	-	<u>0,25375</u> 17,592	<u>0,02461</u> 2,829	<u>0,27836</u> 20,421
	Разом :	<u>1,91129</u> 143,248	<u>0,25375</u> 17,592	<u>0,00007</u> 0,004	-	-	<u>2,16511</u> 160,844	<u>0,25328</u> 29,115	<u>2,41839</u> 189,959

Склав



Перевірив



Капітальний ремонт цокольного приміщення терапевтичного корпусу з облаштуванням візочкової майстерні КП «Рівненський обласний госпіталь ВВ» за адресою: вул. Деражненська, 39, смт. Клевань, Рівненського району, Рівненської області. Коригування R/R28-1208/02.23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на Загальнобудівельні роботи

Капітальний ремонт цокольного приміщення терапевтичного корпусу з облаштуванням візочкової майстерні

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1902,396 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,11156 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 167,211 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Стіни та перегородки											
1	КР3-28-4	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	100 м3	0,0083	455533,20	-	3781	505	-	891,5200	7,4
					60846,24	-			-	-	-
2	КБ8-22-2	Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3	13,1	310,13	-	4063	4063	-	4,6000	60,26
					310,13	-			-	-	-
3 & 4	С1422-11095-Г варіант 2	Блоки газобетонні, розміри 600x200x200 мм	м3	12,97	4851,63	-	62926	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	С111-2010-1 варіант 2	Суміш для укладання пінобетонних блоків	кг	3,275	9,28	-	30	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КР3-32-1	Армування кладки стін та інших конструкцій	1 т	0,176	7170,53	-	1262	1262	-	102,4800	18,04
					7170,53	-			-	-	-
6	С124-20 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,176	52188,50	-	9185	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ9-24-1 к=1,15	Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнutoзварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	т	0,25724	<u>7056,62</u> 7008,98	<u>15,05</u> 1,70	1815	1803	<u>4</u> -	<u>103,9600</u> 0,0230	<u>26,74</u> 0,01
8	С111-1119 варіант 2	Лист 50_90_5	т	0,00707	<u>61961,25</u> -	- -	438	-	- -	- -	- -
9	С111-986 варіант 4	Кутик 63_63_5	т	0,17517	<u>57830,50</u> -	- -	10130	-	- -	- -	- -
10	С111-986 варіант 3	Кутик 75_75_5	т	0,075	<u>57830,50</u> -	- -	4337	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 1							97967	7633	<u>4</u> -		<u>112,44</u> 0,01
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							97967				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							90330				
всього заробітна плата, грн.							7633				
Загальновиборничі витрати, грн.							4413				
трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.							13,49				
заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.							1551				
Всього будівельні роботи, грн.							102380				

Всього по розділу 1							102380				
Розділ 2. Прорізи											
11	КБ15-47-4	Високоякісне штукатурення укосів гіпсовими сумішами МП-75	100м2	0,458	<u>175029,00</u> 15364,25	<u>393,75</u> -	80163	7037	<u>180</u> -	<u>195,3000</u> -	<u>89,45</u> -
12	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	1,32	<u>2589,78</u> 1526,13	- -	3419	2014	- -	<u>20,2700</u> -	<u>26,76</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							83582	9051	<u>180</u> -		<u>116,21</u> -
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							83582				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							74351				
всього заробітна плата, грн.							9051				
Загальновиборничі витрати, грн.							4817				
трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.							13,94				
заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.							1603				
Всього будівельні роботи, грн.							88399				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 2						88399				
		Розділ 3. Опорядження внутрішнє										
		Стелі										
13	КР11-25-6	Поліпшене штукатурення поверхонь стель всередені будівлі вапняним розчином по каменю та бетону всередині будівлі	100м2	0,137	<u>9711,65</u> 9711,65	-	1330	1330	-	<u>130,9200</u>	<u>17,94</u>	
14	С111-2015-6 варіант 4	Штукатурка гіпсова	кг	411	<u>41,00</u>	-	16851	-	-	-	-	
15	КБ15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,137	<u>9395,64</u> 8080,35	-	1287	1107	-	<u>115,4830</u>	<u>15,82</u>	
16	С111-2015-6 варіант 3	Шпаклівка мінеральна	кг	16,44	<u>41,00</u>	-	674	-	-	-	-	
17	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,137	<u>14068,17</u> 3452,32	-	1927	473	-	<u>49,3400</u>	<u>6,76</u>	
		натяжні стелі										
18	КБ9-49-1 к=1,15	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами	100шт	3,09	<u>1540,94</u> 1532,06	-	4762	4734	-	<u>21,8960</u>	<u>67,66</u>	
19	КБ15-251-4 к=1,15	Обклеювання стель	100м2	2,9	<u>3744,49</u> 3744,12	-	10859	10858	-	<u>50,4735</u>	<u>146,37</u>	
20	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	3,09	<u>582,76</u> 582,76	-	1801	1801	-	<u>8,8700</u>	<u>27,41</u>	
21	С126-1211 варіант 2	Комплект деталей, матеріалів і обладнання для улаштування натяжних стель	м2	309	<u>571,20</u>	-	176501	-	-	-	-	
		Стіни та перегородки										
22	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,237	<u>913,64</u> 484,02	-	217	115	-	<u>8,0900</u>	<u>1,92</u>	
23	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,237	<u>15702,87</u> 9586,68	-	3722	2272	-	<u>127,3300</u>	<u>30,18</u>	
24	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,237	<u>7496,65</u> 6181,36	-	1777	1465	-	<u>88,3430</u>	<u>20,94</u>	
25	С111-2015-6 варіант 3	Шпаклівка мінеральна	кг	28,5	<u>41,00</u>	-	1169	-	-	-	-	


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	КБ15-47-1	Високоякісне штукатурення стін гіпсовими сумішами МП-75 з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв при товщині шару штукатурки 20 мм по каменю	100м2	11,11	<u>118381,59</u> 7309,38	<u>468,09</u>	1315219	81207	<u>5200</u>	<u>95,6100</u>	<u>1062,23</u>
27	КБ15-47-3	Високоякісне штукатурення стін гіпсовими сумішами МП-75 з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями. Додавати або виключати на кожний 1 мм зміни товщини штукатурного шару, норми 15-47-1 і 15-47-2	100м2	4,31	<u>5468,36</u> 121,76	<u>20,16</u>	23569	525	<u>87</u>	<u>1,6600</u>	<u>7,15</u>
28	КР15-33-4	Улаштування поручнів та дзеркало в санузлі	10шт	0,1	<u>391,67</u> 391,67	-	39	39	-	<u>5,2800</u>	<u>0,53</u>
29	С126-1237 варіант 2	Поручні відкідні настінні	шт	1	<u>3614,91</u>	-	3615	-	-	-	-
30	КР7-26-2	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100м2	0,17	<u>88327,05</u> 4081,35	-	15016	694	-	<u>58,3300</u>	<u>9,92</u>
31	КБ15-63-5 к=1,15	Улаштування обшивки каналізаційного стояку гіпсокартонними листами з улаштуванням металевого каркасу	100м2	0,435	<u>32948,00</u> 31906,89	-	14332	13879	-	<u>423,7865</u>	<u>184,35</u>
32	С111-1844-1 варіант 4	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	47	<u>31,11</u>	-	1462	-	-	-	-
33	& С111-1689-2-6 варіант 2	Гіпсокартон 12,5мм	м2	45,68	<u>220,12</u>	-	10055	-	-	-	-
34	& С126-1314-1-2Г варіант 2	Профілі металеві 28/27	м	24	<u>40,35</u>	-	968	-	-	-	-
35	& С126-1314-1-2Л варіант 2	Профілі металеві 60/27	м	260	<u>62,36</u>	-	16214	-	-	-	-
36	& С111-1895-19-2А варіант 2	Дюбель-шуруп 60x40 металеві	шт	615	<u>4,08</u>	-	2509	-	-	-	-
37	С1545-44 варіант 2	Саморіз 3,5x9,5мм	100шт	23,3	<u>83,54</u>	-	1946	-	-	-	-
38	С1545-44 варіант 3	Саморіз 3,5x25мм	100шт	14,79	<u>52,84</u>	-	782	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
39	C111-2015-4 варіант 2	Гіпсова шпаклівка (Фугенфюллер)	кг	4,94	<u>25,30</u>	-	125	-	-	-	-		
40	& C111-1680-1 варіант 2	Стрічки армувальні	м.п.	13,7	<u>4,90</u>	-	67	-	-	-	-		
41	KB15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,435	<u>7496,65</u> 6181,36	-	3261	2689	-	<u>88,3430</u>	<u>38,43</u>		
42	C111-2015-6 варіант 3	Шпаклівка мінеральна	кг	78,3	<u>41,00</u>	-	3210	-	-	-	-		
43	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,435	<u>3197,45</u> 3066,79	-	1391	1334	-	<u>43,8300</u>	<u>19,07</u>		
44	C111-1626-1 варіант 3	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	27,4	<u>266,22</u>	-	7294	-	-	-	-		
		Разом прямі витрати по розділу 3					1643951	124522	<u>5287</u>		<u>1656,68</u>		
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1643951	1514142	124522	67666	198,79	22851	1711617
		Всього по розділу 3					1711617						
		Разом прямі витрати по кошторису					1825500	141206	<u>5471</u>		<u>1885,33</u>		
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1825500	1678823	141206	76896	226,22	26005	1902396
									-		0,01		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по кошторису						1902396				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.						2111,56				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						167211				


Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Людмила Соя

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Людмила Соя

Капітальний ремонт цокольного приміщення терапевтичного корпусу з облаштуванням візочкової майстерні КП «Рівненський обласний госпіталь ВВ» за адресою: вул. Деражненська, 39, смт. Клевань, Рівненського району, Рівненської області. Коригування R/R28-1208/02.23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02 на Опалення та вентиляція

Капітальний ремонт цокольного приміщення терапевтичного корпусу з облаштуванням візочкової майстерні

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 42,056 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,02847 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2,327 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Опалення											
1	KP16-4-7	Укладання труб сталевих (футляр)	100м	0,55	<u>4671,59</u>	<u>66,10</u>	2569	2042	<u>36</u>	<u>47,2000</u>	<u>25,96</u>
					3713,22	7,47			4	0,1010	0,06
2	C113-8 варіант 2	Труби сталеві ф89_4 мм	м	55	<u>700,21</u>	-	38512	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 1					41081	2042	<u>36</u>		<u>25,96</u>
									4		0,06
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					41081				
							39003				
							2046				
							975				
							2,45				
							281				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					42056				

		Всього по розділу 1					42056				
		Разом прямі витрати по кошторису					41081	2042	<u>36</u>		<u>25,96</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					41081		4		0,06
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					39003				
		всього заробітна плата, грн.					2046				
		Загальновиборничі витрати, грн.					975				
		трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.					2,45				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					281				
		Всього будівельні роботи, грн.					42056				

		Всього по кошторису					42056				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					28,47				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2327				

Склав



 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Людмила Соє

Перевірів



 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Людмила Соє

Капітальний ремонт цокольного приміщення терапевтичного корпусу з облаштуванням візочкової майстерні КП «Рівненський обласний госпіталь ВВ» за адресою: вул. Деражненська, 39, смт. Клевань, Рівненського району, Рівненської області. Коригування R/R28-1208/02.23

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на Електромонтажні роботи**

Капітальний ремонт цокольного приміщення терапевтичного корпусу з облаштуванням візочкової майстерні

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 285,956 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,27836 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 20,421 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Кабельно-провідникова продукція											
1	КР17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	100м	5,35	<u>1378,71</u> 1277,64	-	7376	6835	-	<u>18,7200</u>	<u>100,15</u>
2	С113-15 варіант 2	Труба гнучка гофрована з ПВХ пластику не горюча, Ф20мм	м	535	<u>110,83</u> -	-	59294	-	-	-	-
3	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	3,34	<u>679,31</u> 641,45	-	2269	2142	-	<u>9,6400</u>	<u>32,2</u>
4	КР17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	2,01	<u>1068,13</u> 1016,07	-	2147	2042	-	<u>15,2700</u>	<u>30,69</u>
5 &	С101-1-5- Я варіант 2	Кабель з мідними жилами, в ПВХ ізоляції, в ПВХ оболонці з пониженим горінням, ВВГнгд 3х1,5 мм2	м	335	<u>51,82</u> -	-	17360	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C101-1-7-17 варіант 2	Кабель з мідними жилами, в ПВХ ізоляції, в ПВХ оболонці з пониженим горінням, ВВГнгд 3х2,5 мм2	м	202	64,46	-	13021	-	-	-	-
7	КБ21-12-1	Прокладання коробів металевих	100м	1,71	3516,48	-	6013	6013	-	48,5300	82,99
8	& C1847-319-ИНБ варіант 2	Лоток перферований 300х100	м	171	515,10	-	88082	-	-	-	-
9	C111-1846 варіант 2	Болт М6х12	т	697	1,56	-	1087	-	-	-	-
10	C111-1848 варіант 2	Гайка М6	т	697	0,92	-	641	-	-	-	-
11	C111-1848 варіант 3	Консоль стельова 300 мм	т	170	249,90	-	42483	-	-	-	-
12	C111-1848 варіант 4	З'єднувач горизонтальний Н100 б1	т	12	30,50	-	366	-	-	-	-
13	C111-1848 варіант 5	Кут горизонтальний 90, 300х100	т	12	586,50	-	7038	-	-	-	-
14	C111-1846 варіант 3	Профіль монтажний Т20 L=2,5 м	т	16	300,90	-	4814	-	-	-	-
15	C111-1846 варіант 4	Стержень метричний М8 2м	т	66	86,70	-	5722	-	-	-	-
16	КБ21-15-2	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках	100м	2,46	227,52	-	560	560	-	3,1400	7,72
17	C153-355 варіант 6	Кабелі контрольні з алюмінієвими жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка АВВГ, число жил та переріз 4х4 мм2	1000м	0,025	21216,00	-	530	-	-	-	-
18	C153-355 варіант 7	Кабелі контрольні з алюмінієвими жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка АВВГ, число жил та переріз 4х6 мм2	1000м	0,025	27336,00	-	683	-	-	-	-
19	C153-355 варіант 8	Кабелі контрольні з алюмінієвими жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка АВВГ, число жил та переріз 4х16 мм2	1000м	0,025	60690,00	-	1517	-	-	-	-
20	C153-355 варіант 5	Кабелі контрольні з алюмінієвими жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка АВВГ, число жил та переріз 4х25 мм2	1000м	0,174	90147,60	-	15686	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					276689	17592	-		253,75
		Разом будівельні роботи, грн.					276689				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					259097				
		всього заробітна плата, грн.					17592				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					9267 24,61 2829 285956				
		----- Всього по розділу 1					285956				
		Разом прямі витрати по кошторису					276689	17592	-		253,75
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					276689 259097 17592 9267 24,61 2829 285956		-		-
		----- Всього по кошторису					285956				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					278,36 20421				

Склав

_____ Людмила Соя
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ Людмила Соя
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]