

«Капітальний ремонт з усунення аварії та ліквідації пошкоджень внаслідок збройної агресії будівлі Закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №81 «Горобинка» Полтавської міської ради за адресою: м. Полтава, вул. Кучеренка, ба». Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Капітальний ремонт з усунення аварії та ліквідації пошкоджень внаслідок збройної агресії будівлі Закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №81 «Горобинка» Полтавської міської ради за адресою: м. Полтава, вул. Кучеренка, ба. Залишки

Кошторисна вартість об'єкта	218,704 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,18273 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	56,112 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений в поточних цінах станом на 9 жовтня 2026 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на посилення	35,474	-	35,474	0,08703	26,528	-
2	02-01-02	на електромонтажні роботи	183,23	-	183,23	0,09570	29,584	-
---	-----	Всього:	218,704	-	218,704	0,18273	56,112	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Сергій МУРЗА

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Яна МУРЗА

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Сергій МУРЗА

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	посилення	<u>0,08649</u> 26,356	<u>-</u> -	<u>0,00054</u> 0,172	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,08703</u> 26,528	<u>-</u> -	<u>0,08703</u> 26,528
02-01-02	електромонтажні роботи	<u>0,04243</u> 12,431	<u>0,04538</u> 14,329	<u>0,00789</u> 2,824	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,0957</u> 29,584	<u>-</u> -	<u>0,0957</u> 29,584
	Разом :	<u>0,12892</u> 38,787	<u>0,04538</u> 14,329	<u>0,00843</u> 2,996	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,18273</u> 56,112	<u>-</u> -	<u>0,18273</u> 56,112

Склав _____ Яна МУРЗА

Перевірив _____ Сергій МУРЗА

«Капітальний ремонт з усунення аварії та ліквідації пошкоджень внаслідок збройної агресії будівлі Закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №81 «Горобинка» Полтавської міської ради за адресою: м. Полтава, вул. Кучеренка, 6а». Коригування
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на посилення

Капітальний ремонт з усунення аварії та ліквідації пошкоджень внаслідок збройної агресії будівлі Закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №81 «Горобинка» Полтавської міської ради за адресою: м. Полтава, вул. Кучеренка, 6а. Залишки
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 35,474 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,08703 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 26,528 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений в поточних цінах станом на "9 жовтня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КРЗ-13-1	Розділ 1. Підсилення залізобетонних конструкцій за системою Церезит ПЦБ Посилення цегляних стін залізобетонними обоймами(Обетонування конструкцій)	1 м3	0,02	45608,47	587,28	912	764	12	124,5600	2,49		
2	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,028	38210,03	558,87	1063	-	11	1,6872	0,03		
					37946,98	-		-	-	-	-		
		Разом прямі витрати по розділу 1					1975	764	12		2,49		
		Разом будівельні роботи, грн.					1975		11		0,03		
		в тому числі:											
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1199						
		всього заробітна плата, грн.					775						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					197 - - 2172				
		Всього по розділу 1					2172				
		Розділ 2. Огородження									
3	KP20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	10,04	<u>85,70</u> 72,58	-	860	729	-	<u>0,2800</u>	<u>2,81</u>
4	KБ7-20-1 к=1,15	Установлення арматурних стикових накладок	1m	0,028	<u>122508,92</u> 96619,62	<u>14146,16</u> 5686,46	3430	2705	<u>396</u> 159	<u>283,4750</u> 17,6948	<u>7,94</u> 0,50
5	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,028	<u>37946,98</u> -	-	1063	-	-	-	-
6	KP12-31-7	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь ґрат та огорож	100м2	0,1004	<u>39244,11</u> 36576,90	-	3940	3672	-	<u>122,2000</u>	<u>12,27</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2					9293	7106	<u>396</u> 159		<u>23,02</u> 0,50
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					9293 1791 7265 929 - - 10222				
		Всього по розділу 2					10222				
		Розділ 3. Підсилення зовнішніх стін									
7	KP12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,499	<u>42047,10</u> 37046,15	<u>3,86</u> 3,68	20982	18486	<u>2</u> 2	<u>122,2000</u> 0,0111	<u>60,98</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					20982	18486	<u>2</u> 2		<u>60,98</u> 0,01
		Разом будівельні роботи, грн.					20982				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2494				
		всього заробітна плата, грн.					18488				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2098				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					23080				

		Всього по розділу 3					23080				
		Разом прямі витрати по кошторису					32250	26356	<u>410</u> 172		<u>86,49</u> 0,54
		Разом будівельні роботи, грн.					32250				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5484				
		всього заробітна плата, грн.					26528				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3224				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					35474				

		Всього по кошторису					35474				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					87,03				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					26528				

Склав _____ Яна МУРЗА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Сергій МУРЗА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт з усунення аварії та ліквідації пошкоджень внаслідок збройної агресії будівлі Закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №81 «Горобинка» Полтавської міської ради за адресою: м. Полтава, вул. Кучеренка, 6а». Коригування (найменування об'єкта будівництва)

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на електромонтажні роботи**

Капітальний ремонт з усунення аварії та ліквідації пошкоджень внаслідок збройної агресії будівлі Закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №81 «Горобинка» Полтавської міської ради за адресою: м. Полтава, вул. Кучеренка, 6а. Залишки
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 183,230 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,0957 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 29,584 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений в поточних цінах станом на "9 жовтня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Освітлювальні прилади									
1	КР2-12-1	Улаштування основи під фундаменти	100 м3	0,0015	243049,83	5144,24	365	216	8	506,0500	0,76
					144062,31	3127,22			5	8,9175	0,01
2	КБ33-259-1	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т	шт	4	1442,83	671,32	5771	1897	2685	1,5640	6,26
	к=1,15				474,14	300,40			1202	0,8243	3,30
3	С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,2	4880,10	-	5856	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	С126-1318	Опора паркова декоративна 3 м (з кабельним вводом) перевідображеного світла з LED світильником	шт	4	21815,72	-	87263	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
5	КБ6-11-2	Установлення в готові гнізда із закладенням анкерних болтів довжиною понад 1 м	1 м	0,04	79526,47	526,01	3181	3160	21	260,5900	10,42
	к=1,15				79000,46	292,16			12	0,7073	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C126-1086 варіант 1	Анкерна закладна для опори освітлення А0, 5-210кс	шт	4	<u>2674,20</u>	-	10697	-	-	-	-
7	КМ8-599-12	Щиток освітлювальний, що установлюється болтами на конструкції на стіні, маса щитка до 6 кг	шт	1	<u>1729,29</u> <u>1589,95</u>	<u>39,87</u> <u>20,74</u>	1729	1590	<u>40</u> <u>21</u>	<u>4,8000</u> <u>0,0566</u>	<u>4,80</u> <u>0,06</u>
8	C1514-1 варіант 1	Щит ввідний для опори освітлення ТВ-2 в комплекті (або аналог)	шт	1	<u>3134,43</u>	-	3134	-	-	-	-
9	C1512-8 варіант 1	Запобіжник циліндричний 6 А	шт	2	<u>12,86</u>	-	26	-	-	-	-
10	C1512-1 варіант 1	Коробка розподільча зовнішня IP 66 150x116x67 мм	шт	2	<u>461,57</u>	-	923	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							118945	6863	<u>2754</u> <u>1240</u>		<u>22,24</u> <u>3,40</u>
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							118945 109328 8103 11894 - - 130839				
Всього по розділу 1							130839				
Розділ 2. Кабельно-провідникова продукція											
11	КМ8-411-6	Ввід гнучкий, зовнішній діаметр металорукава до 60 мм	ввід	10	<u>546,73</u> <u>502,34</u>	<u>1,73</u> <u>0,57</u>	5467	5023	<u>17</u> <u>6</u>	<u>1,6000</u> <u>0,0020</u>	<u>16,00</u> <u>0,02</u>
12	C113-140 варіант 1	Труба сталевая електротехнічна, діаметр 63 мм	м	10,2	<u>271,48</u>	-	2769	-	-	-	-
13	КБ34-103-1 H2,5=1,15	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	1 км	0,084	<u>73793,69</u> <u>72004,81</u>	-	6199	6048	-	<u>255,3000</u>	<u>21,45</u>
14	C113-2125 варіант 1	Труба двостінна гофрована Ду 50 для прокладання в землі	м	84	<u>50,92</u>	-	4277	-	-	-	-
15	C1421- 10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	4,2	<u>874,50</u>	-	3673	-	-	-	-
16	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,2	<u>7484,84</u> <u>5023,36</u>	<u>969,15</u> <u>566,22</u>	8982	6028	<u>1163</u> <u>679</u>	<u>16,0000</u> <u>1,5400</u>	<u>19,20</u> <u>1,85</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	C153-22 варіант 1	Кабель силовий, що не поширює горіння та димоутворення з мідними жилами ВВГнг-LS, переріз 3х2,5 мм2	1000м	0,02856	<u>71151,85</u>	-	2032	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	C153-359 варіант 2	Кабель силовий з алюмінієвими жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка АВББШв, число жил та переріз 3х10 +1*6 мм2	1000м	0,09384	<u>77303,67</u>	-	7254	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	KM8-143-5	Укладання сигнальної стрічки в траншею	100 м	1,04	<u>1124,70</u>	<u>57,24</u>	1170	1110	<u>60</u>	<u>3,4000</u>	<u>3,54</u>
					<u>1067,46</u>	<u>33,73</u>			<u>35</u>	<u>0,0915</u>	<u>0,10</u>
20	C111-1721-11A варіант 1	Стрічка сигнальна	м	104	<u>0,61</u>	-	63	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					41886	18209	<u>1240</u>		<u>60,19</u>
									<u>720</u>		<u>1,97</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					41886				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					22437				
		всього заробітна плата, грн.					18929				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4188				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					46074				

		Всього по розділу 2					46074				
		Розділ 3. Заземлення									
21	KM8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,4	<u>12825,69</u>	<u>5419,75</u>	5130	1407	<u>2168</u>	<u>11,2000</u>	<u>4,48</u>
					<u>3516,35</u>	<u>2124,42</u>			<u>850</u>	<u>6,1915</u>	<u>2,48</u>
22	KM8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,04	<u>15332,51</u>	<u>837,50</u>	613	281	<u>34</u>	<u>22,4000</u>	<u>0,90</u>
					<u>7032,70</u>	<u>351,29</u>			<u>14</u>	<u>0,9664</u>	<u>0,04</u>
		Разом прямі витрати по розділу 3					5743	1688	<u>2202</u>		<u>5,38</u>
									<u>864</u>		<u>2,52</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					5743				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1853				
		всього заробітна плата, грн.					2552				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					574 - - 6317 6317				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					166574 166574 133618 29584 16656 - - 183230 183230	26760	6196 2824		87,81 7,89
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					95,70 29584				

Склав _____ Яна МУРЗА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Сергій МУРЗА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт з усунення аварії та ліквідації пошкоджень внаслідок збройної агресії будівлі Закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №81 «Горобинка» Полтавської міської ради за адресою: м. Полтава, вул. Кучеренка, 6а». Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-02

на будівництво : Капітальний ремонт з усунення аварії та ліквідації пошкоджень внаслідок збройної агресії будівлі Закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №81 «Горобинка» Полтавської міської ради за адресою: м. Полтава, вул. Кучеренка, 6а. Додаткові роботи

Кошторисна вартість об'єкта	373,084 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,17033 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	53,761 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений в поточних цінах станом на 9 жовтня 2026 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-02-01	на будівельні роботи	332,521	-	332,521	0,12600	40,181	-
2	02-02-02	на електромонтажні роботи	40,563	-	40,563	0,04433	13,58	-
---	-----	Всього:	373,084	-	373,084	0,17033	53,761	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Сергій МУРЗА

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Яна МУРЗА

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Сергій МУРЗА

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-02-01	будівельні роботи	<u>0,11847</u> 37,433	<u>-</u> -	<u>0,00753</u> 2,748	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,126</u> 40,181	<u>-</u> -	<u>0,126</u> 40,181
02-02-02	електромонтажні роботи	<u>-</u> -	<u>0,04409</u> 13,495	<u>0,00024</u> 0,085	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,04433</u> 13,58	<u>-</u> -	<u>0,04433</u> 13,58
	Разом :	<u>0,11847</u> 37,433	<u>0,04409</u> 13,495	<u>0,00777</u> 2,833	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,17033</u> 53,761	<u>-</u> -	<u>0,17033</u> 53,761

Склад _____ Яна МУРЗА

Перевірив _____ Сергій МУРЗА

«Капітальний ремонт з усунення аварії та ліквідації пошкоджень внаслідок збройної агресії будівлі Закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №81 «Горобинка» Полтавської міської ради за адресою: м. Полтава, вул. Кучеренка, 6а». Коригування
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01
на будівельні роботи

Капітальний ремонт з усунення аварії та ліквідації пошкоджень внаслідок збройної агресії будівлі Закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №81 «Горобинка» Полтавської міської ради за адресою: м. Полтава, вул. Кучеренка, 6а. Додаткові роботи
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 332,521 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,126 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 40,181 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений в поточних цінах станом на "9 жовтня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР20-29-1	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2	10м	1,14	919,87	-	1049	1039	-	3,3500	3,82
					911,03	-			-	-	-
2	КР20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100м	0,114	4849,19	-	553	553	-	16,6000	1,89
					4849,19	-			-	-	-
3	С1632-102 варіант 1	Піна монтажна	л	1,71	250,02	-	428	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	КБ15-76-2 κ=0,8; κ=1,15	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,199	4697,83	17,77	935	931	4	15,4376	3,07
					4680,06	16,91			3	0,0511	0,01
5	КБ15-76-2 κ=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі б/в	100м2	0,199	5872,30	22,22	1169	1164	5	19,2970	3,84
					5850,08	21,14			4	0,0638	0,01
6	С111-649 варіант 1	Плити стельові в каркас стелі "Армстронг" 600х600 б/в	1000м2	0,0199	-	-	-	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ10-20-2 κ=0,8; κ=1,15	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0182	<u>47994,43</u> 45558,75	<u>2361,11</u> 2033,73	873	829	<u>43</u> 37	<u>137,5400</u> 5,9668	<u>2,50</u> 0,11
8	КБ10-20-2 κ=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель б/в	100м2	0,0182	<u>60035,25</u> 56948,44	<u>2951,38</u> 2542,16	1093	1036	<u>54</u> 46	<u>171,9250</u> 7,4584	<u>3,13</u> 0,14
9	С123-61 варіант 1	Блоки віконні металопластикові б/в	м2	1,82	-	-	-	-	-	-	-
10	С1632-102 варіант 1	Піна монтажна	л	0,6825	<u>250,02</u>	-	171	-	-	-	-
11	С1633- 116ВД варіант 2	Герметик	л	0,273	<u>310,06</u>	-	85	-	-	-	-
12	С1545-44 варіант 5	Дюбель-шуруп	100шт	0,09	<u>90,02</u>	-	8	-	-	-	-
13	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,01	<u>16835,71</u> 14484,52	<u>2351,19</u> 1388,43	168	145	<u>23</u> 14	<u>50,8800</u> 4,3986	<u>0,51</u> 0,04
14	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,01	<u>39911,35</u> 39424,96	<u>486,39</u> 159,89	399	394	<u>5</u> 2	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>1,16</u> 0,01
15	КР20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	0,01	<u>7306,48</u> 7208,77	<u>97,71</u> 32,12	73	72	<u>1</u> -	<u>21,1500</u> 0,1127	<u>0,21</u> -
16	КР20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати до діам. 100 мм	100шт	0,01	<u>12012,09</u> 11861,23	<u>150,86</u> 49,59	120	119	<u>1</u> -	<u>34,8000</u> 0,1740	<u>0,35</u> -
17	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,01	<u>39911,35</u> 39424,96	<u>486,39</u> 159,89	399	394	<u>5</u> 2	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>1,16</u> 0,01
18	КР20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	0,01	<u>7306,48</u> 7208,77	<u>97,71</u> 32,12	73	72	<u>1</u> -	<u>21,1500</u> 0,1127	<u>0,21</u> -
19	КР20-27-9 κ=8,5	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати до діам. 400 мм	100шт	0,01	<u>102102,76</u> 100820,47	<u>1282,29</u> 421,52	1021	1008	<u>13</u> 4	<u>295,8000</u> 1,4790	<u>2,96</u> 0,01
20	КР20-31-3	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних перекриттях	100шт	0,02	<u>46357,13</u> 41756,68	<u>123,64</u> 117,66	927	835	<u>2</u> 2	<u>133,0000</u> 0,3552	<u>2,66</u> 0,01
21	КР20-15-9	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В10	100м3	0,00628	<u>477690,22</u> 111847,38	<u>10248,95</u> 8967,42	3000	702	<u>64</u> 56	<u>431,4600</u> 31,5008	<u>2,71</u> 0,20
22	КБ11-29-2 κ=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,01	<u>60281,58</u> 58872,96	<u>159,96</u> 152,22	603	589	<u>2</u> 2	<u>189,6925</u> 0,4595	<u>1,90</u> -
23	С111-287 варіант 1	Плитки керамічні	м2	1,02	<u>576,99</u>	-	589	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	5,2	<u>8,16</u>	-	42	-	-	-	-
25	C111-2001-1 варіант 1	Затирка для швів	кг	0,454	<u>129,23</u>	-	59	-	-	-	-
26	C111-155-1 варіант 1	Хрестики для плитки	1000шт	0,007	<u>42,11</u>	-	-	-	-	-	-
27	KP15-83-4 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих труб діаметром 32 мм	100м	0,12	<u>7266,60</u> 7121,26	<u>142,71</u> 91,61	872	855	<u>17</u> 11	<u>22,4080</u> 0,2429	<u>2,69</u> 0,03
28	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,1275	<u>21497,52</u> 21255,19	-	2741	2710	-	<u>65,1600</u>	<u>8,31</u>
29	C113-1354 варіант 1	Труби пластикові, зовнішній діаметр 32 мм	м	12	<u>167,71</u>	-	2013	-	-	-	-
30	C113-1707 варіант 1	Відвід 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	15	<u>16,93</u>	-	254	-	-	-	-
31	C113-1351-B варіант 4	Американка, діаметром 32 мм	шт	4	<u>95,30</u>	-	381	-	-	-	-
32	C113-1778 варіант 1	Перехід діам. 32 мм	шт	4	<u>45,97</u>	-	184	-	-	-	-
33	C113-1334 варіант 2	Перехід з металу на пластик ф32 мм	шт	2	<u>595,05</u>	-	1190	-	-	-	-
34	KP15-16-4	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 32 мм	1 шт	2	<u>380,49</u> 351,11	-	761	702	-	<u>1,0600</u>	<u>2,12</u>
35	C113-16 варіант 1	Труби сталеві, діаметр 32 мм	м	0,2	<u>142,76</u>	-	29	-	-	-	-
36	KP3-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 т	0,263605	<u>90014,34</u> 88329,33	<u>737,27</u> 213,45	23728	23284	<u>194</u> 56	<u>277,9400</u> 0,5486	<u>73,27</u> 0,14
37	C111-1838 варіант 1	Швелер N18	т	0,211150	<u>58370,44</u>	-	12325	-	-	-	-
38	C1600-604 варіант 1	Прут сталевий діам. 25 мм	м	14,7	<u>169,21</u>	-	2487	-	-	-	-
39	KP1-12-2	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	100 м3	2,66	<u>1493,48</u>	<u>1493,48</u> 724,52	3973	-	<u>3973</u> 1927	-	<u>5,42</u>
40	C1429-110 варіант 1	Земля рослинна	м3	266	<u>887,78</u>	-	236149	-	-	-	-
41	KP1-7-2	Планування площ механізованим способом, група ґрунту 2	1000 м2	0,532	<u>2577,80</u>	<u>2577,80</u> 1094,45	1371	-	<u>1371</u> 582	-	<u>1,39</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					302295	37433	<u>5778</u>		<u>118,47</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					302295		2748		7,53
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					259084				
		всього заробітна плата, грн.					40181				
		Загальновиробничі витрати, грн.					30226				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					332521				

		Всього по кошторису					332521				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					126,00				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					40181				

Склав _____ Яна МУРЗА
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Сергій МУРЗА
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт з усунення аварії та ліквідації пошкоджень внаслідок збройної агресії будівлі Закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №81 «Горобинка» Полтавської міської ради за адресою: м. Полтава, вул. Кучеренка, 6а». Корикування
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-02

на електромонтажні роботи

Капітальний ремонт з усунення аварії та ліквідації пошкоджень внаслідок збройної агресії будівлі Закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №81

«Горобинка» Полтавської міської ради за адресою: м. Полтава, вул. Кучеренка, 6а. Додаткові роботи

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

40,563 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,04433 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

13,580 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,6 розряд

Складений в поточних цінах станом на "9 жовтня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	Всього	заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Освітлювальні прилади									
1	KP17-7-17	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм, укладених по основі підлоги	100м	1,03	6402,14 6393,47	- -	6594	6585	- -	21,6200 -	22,27 -
2	C113-2125 варіант 2	Труба гофрована гнучка двошарова чорна протяжка з муфтою, діам.50 мм	м	104,03	46,68 -	- -	4856	-	- -	- -	- -
3	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,77	3030,94 2779,02	30,91 29,41	2334	2140	24 23	9,6400 0,0888	7,42 0,07
4	C153-22 варіант 1	Кабель силовий, що не поширює горіння та димоутворення з мідними жилами ВВГнг-LS, переріз 3х2,5 мм2	1000м	0,07854	71151,85 -	- -	5588	-	- -	- -	- -
5	KM8-599-12	Щиток освітлювальний, що установлюється болтами на конструкції на стіні, маса щитка до 6 кг	шт	3	1751,60 1589,95	39,87 20,74	5255	4770	120 62	4,8000 0,0566	14,40 0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C1514-1 варіант 1	Щит ввідний для опори освітлення ТВ-2 в комплекті (або аналог)	шт	3	3134,43	-	9403	-	-	-	-
7	C1512-8 варіант 1	Запобіжник циліндричний 6 А	шт	6	12,86	-	77	-	-	-	-
8	C1512-1 варіант 1	Коробка розподільча зовнішня IP 66 150x116x67 мм	шт	6	461,57	-	2769	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							36876	13495	144 85		44,09 0,24
Разом будівельні роботи, грн.							36876				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							23237				
всього заробітна плата, грн.							13580				
Загальновиробничі витрати, грн.							3687				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							40563				

Всього по розділу 1							40563				
Разом прямі витрати по кошторису							36876	13495	144 85		44,09 0,24
Разом будівельні роботи, грн.							36876				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							23237				
всього заробітна плата, грн.							13580				
Загальновиробничі витрати, грн.							3687				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							40563				

Всього по кошторису							40563				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							44,33				
Кошторисна заробітна плата, грн.							13580				

Склав _____ Яна МУРЗА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Сергій МУРЗА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт з усунення аварії та ліквідації пошкоджень внаслідок збройної агресії будівлі Закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №81 «Горобинка» Полтавської міської ради за адресою: м. Полтава, вул. Кучеренка, ба». Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій залишки

Кошторисна вартість об'єкта	206,922 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,48020 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	129,743 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений в поточних цінах станом на 9 жовтня 2026 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-01-01	на благоустрій	206,922	-	206,922	0,48020	129,743	-
		Всього:	206,922	-	206,922	0,48020	129,743	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Сергій МУРЗА

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Яна МУРЗА

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Сергій МУРЗА

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	благоустрій	<u>0,47708</u> 128,711	<u>-</u> -	<u>0,00312</u> 1,032	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,4802</u> 129,743	<u>-</u> -	<u>0,4802</u> 129,743
	Разом :	<u>0,47708</u> 128,711	<u>-</u> -	<u>0,00312</u> 1,032	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,4802</u> 129,743	<u>-</u> -	<u>0,4802</u> 129,743

Склад _____ Яна МУРЗА

Перевірів _____ Сергій МУРЗА

«Капітальний ремонт з усунення аварії та ліквідації пошкоджень внаслідок збройної агресії будівлі Закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №81 «Горобинка»
Полтавської міської ради за адресою: м. Полтава, вул. Кучеренка, 6а». Коригування
(найменування об'єкта будівництва)

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на благоустрій**

Благоустрій залишки

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

206,922 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,4802 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

129,743 тис. грн.

Середній розряд робіт

2,4 розряд

Складений в поточних цінах станом на "9 жовтня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Дорожній одяг									
1	KP18-97-2	Покриття майданчиків	100м2	8,934	8082,79	-	72212	72212	-	31,1800	278,56
		Підготовка ґрунту для влаштування			8082,79	-			-	-	-
		партерного та звичайного газонів вручну без									
		внесення рослинної землі									
2	KP18-97-6	Посів газонів партерних, мавританських та	100м2	8,934	4320,30	-	38598	23887	-	9,4800	84,69
		звичайних вручну			2673,74	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					110810	96099	-		363,25
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					110810				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14711				
		всього заробітна плата, грн.					96099				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					11081 - - 121891 121891				
		Розділ 2. Зелені насадження									
3	KP18-85-2	Садіння дерев та кущів з круглою грудкою землі розміром 0,3х0,3 м вручну	10шт	5,1	<u>4168,15</u> 3491,24	<u>553,85</u> 202,39	21258	17805	<u>2825</u> 1032	<u>11,1200</u> 0,6110	<u>56,71</u> 3,12
4	C1429-80 варіант 1	Кущ декоративний	шт	51	<u>286,33</u> -	-	14603	-	-	-	-
5	KP1-20-2	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 2 (родючим ґрунтом)	100 м3	0,3	<u>49357,39</u> 49357,39	-	14807	14807	-	<u>190,4000</u> -	<u>57,12</u> -
6	C1429-110 варіант 1	Земля рослинна	м3	30	<u>887,78</u> -	-	26633	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					77301	32612	<u>2825</u> 1032		<u>113,83</u> 3,12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					77301 41864 33644 7730 - - 85031 85031				
		Разом прямі витрати по кошторису					188111	128711	<u>2825</u> 1032		<u>477,08</u> 3,12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					188111 56575 129743				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					18811 - - 206922 206922				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					480,20 129743				

Склав _____ Яна МУРЗА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Сергій МУРЗА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт з усунення аварії та ліквідації пошкоджень внаслідок збройної агресії будівлі Закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №81 «Горобинка» Полтавської міської ради за адресою: м. Полтава, вул. Кучеренка, 6а». Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-02

на будівництво : Благоустрій коригування

Кошторисна вартість об'єкта	540,870 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,28976 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	91,828 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений в поточних цінах станом на 9 жовтня 2026 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-02-01	на благоустрій	540,87	-	540,87	0,28976	91,828	-
		Всього:	540,87	-	540,87	0,28976	91,828	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Сергій МУРЗА

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Яна МУРЗА

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Сергій МУРЗА

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-02-01	благоустрій	<u>0,15183</u> 42,13	<u>-</u> -	<u>0,13793</u> 49,698	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,28976</u> 91,828	<u>-</u> -	<u>0,28976</u> 91,828
	Разом :	<u>0,15183</u> 42,13	<u>-</u> -	<u>0,13793</u> 49,698	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,28976</u> 91,828	<u>-</u> -	<u>0,28976</u> 91,828

Склад _____ Яна МУРЗА

Перевірів _____ Сергій МУРЗА

«Капітальний ремонт з усунення аварії та ліквідації пошкоджень внаслідок збройної агресії будівлі Закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №81 «Горобинка»
Полтавської міської ради за адресою: м. Полтава, вул. Кучеренка, 6а». Коригування
(найменування об'єкта будівництва)

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-01
на благоустрій**

Благоустрій коригування

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

540,870 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,28976 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

91,828 тис. грн.

Середній розряд робіт

2,7 розряд

Складений в поточних цінах станом на "9 жовтня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	2,66	18482,51	12481,46	49163	15963	33200	21,0800	56,07
					6001,05	7427,00			19756	23,6555	62,92
2	KP18-20-4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню	100м3	1,12	60320,92	49012,76	67559	11763	54894	39,0000	43,68
					10503,09	23766,69			26619	59,5946	66,75
3	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 0-40 мм	м3	141,12	1778,54	-	250988	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
4	KP18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,48	18266,09	10751,38	8768	3331	5161	26,0000	12,48
					6939,66	4553,73			2186	11,3877	5,47
5	C1421-9455-3	Гранвідсів	м3	52,8	1648,40	-	87036	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
6	KP18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	30	608,01	-	18240	11073	-	1,3200	39,60
					369,11	-			-	-	-
7	C1412-860	Камені бортові, 1000x200x80	м	30	253,15	-	7595	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ1-203-2 к=1,15	Зрізування середнього чагарника і дрібнолісся у ґрунтах природного залягання кущорізами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.]	1 га	0,207	<u>5751,22</u> -	<u>5751,22</u> 2642,57	1191	-	<u>1191</u> 547	<u>-</u> 6,4952	<u>-</u> 1,34
9	КБ1-207-2 к=1,15	Згрібання зрізаного або викорчуваного середнього чагарника і дрібнолісся чагарниковими граблями на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням до 20 м	1 га	0,207	<u>5605,93</u> -	<u>5605,93</u> 2848,10	1160	-	<u>1160</u> 590	<u>-</u> 7,0003	<u>-</u> 1,45
		Разом прямі витрати по кошторису					491700	42130	<u>95606</u> 49698		<u>151,83</u> 137,93
		Разом будівельні роботи, грн.					491700				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					353964				
		всього заробітна плата, грн.					91828				
		Загальновиробничі витрати, грн.					49170				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					540870				

		Всього по кошторису					540870				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					289,76				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					91828				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]