

Реставрація Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського по вул. Конституції, 2 в м. Полтава (переоблаштування санвузлів 1-го поверху для персоналу з виділенням універсальної kabіни для МГН, облаштування нових санвузлів для відвідувачів у цокольному поверсі). Коригування (найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на Демонтаж існуючих конструкцій- додаткові

Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського по вул. Конституції, 2 в м. Полтава

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

14,300 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,03714 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

12,071 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,2 розряд

Складений в поточних цінах станом на "1 серпня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР20-12-2 К-0,7	Демонтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т-металеві одномаршеві сходи з площадкою (без огорожі)	1т	0,42	20590,48 17449,93	3037,77 1180,54	8648	7329	1276 496	48,4330 2,8848	20,34 1,21
2	КР3-23-1	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	1 м3	0,525	5244,81 4783,60	461,21 280,37	2754	2511	243 147	17,5900 0,7995	9,23 0,42
3	КР6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,1638	1757,40 1757,40	- -	288	288	- -	6,6500 -	1,09 -
4	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0665	11807,58 11807,58	- -	785	785	- -	44,6800 -	2,97 -
5	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	52486,03 50139,42	2320,23 1410,48	525	501	23 14	184,3700 4,0221	1,84 0,04
		Разом прямі витрати по кошторису					13000	11414	1542 657		35,47 1,67
		Разом будівельні роботи, грн.					13000				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					44				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					12071				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1300				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					14300				

		Всього по кошторису					14300				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					37,14				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					12071				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]