

Нове будівництво протирадіаційного укриття Таборівського ліцею за адресою: Миколаївська область., Вознесенський р-н, с. Таборівка, вул. Центральна № 97
04/07-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-01
на озеленення
Озеленення

Основа:
креслення (специфікації) № ГП1 - ГП-5

Кошторисна вартість 251,152 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,83801 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 57,200 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,4 розряд


Складений за поточними цінами станом на "26 лютого" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ47-5-5	Підготовлення механізованим способом стандартних місць для садіння дерев та кущів із квадратною грудкою землі розміром 0,5х0,5х0,4 м у природному ґрунті з добавленням рослинної землі до 100%	10шт	2,4	<u>10554.33</u> 2761,05	<u>350.55</u> 82,25	25330	6627	<u>841</u> 197	<u>45.3300</u> 1,0270	<u>108.79</u> 2,46
2	КБ47-9-5	Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,5х0,5х0,4 м	10шт	2,4	<u>4240.89</u> 2145,23	<u>1999.53</u> 370,84	10178	5149	<u>4799</u> 890	<u>29.0800</u> 4,0680	<u>69.79</u> 9,76
3	С1429-102 варіант 1	Клен гостролистий 5-8 років	шт	7	<u>740.45</u> -	-	5183	-	-	-	-
4	С1429-102 варіант 2	Береза бородавчата 5-8 років	шт	4	<u>944.45</u> -	-	3778	-	-	-	-
5	С1429-102 варіант 3	Бузок звичайний 3-5- років	шт	10	<u>383.45</u> -	-	3835	-	-	-	-
6	С1429-102 варіант 4	Можевельник звичайний 3 роки	шт	3	<u>414.05</u> -	-	1242	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ47-25-3	Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	11,5	<u>13592.39</u> 2610,68	<u>44.01</u> 8,87	156312	30023	<u>506</u> 102	<u>42.0400</u> 0,1048	<u>483.46</u> 1,21
8	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, маєританських та звичайних вручну	100м2	11,5	<u>967.06</u> 546,06	- -	11121	6280	- -	<u>8.2400</u> -	<u>94.76</u> -
9	С1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,23	<u>32672.11</u> -	- -	7515	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по кошторису							224494	48079	<u>6146</u> 1189		<u>756.8</u> 13,43
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							224494				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							170269				
всього заробітна плата, грн.							49268				
Загальноновиробничі витрати, грн.							26658				
трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год.							67,78				
заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.							7932				
Всього будівельні роботи, грн.							251152				

Всього по кошторису							251152				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							838,01				
Кошторисна заробітна плата, грн.							57200				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Іщук Л.В.

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Дишловий В.В.