

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління будівництва, архітектури та
землекористування Святошинської районної в
місті Києві державної адміністрації

Начальник Кучерявий А.М.

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Капітальний ремонт. Заміна вікон та дверей, житловий будинок, бульвар Кольцова, 3-А у Святошинському районі м. Києва (заходи з енергозбереження)

Умови виконання робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів - К=1,2 згідно П.1 Додатку Б КНУ

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Віконні прорізи			
1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	16	
2	Знімання закслених віконних рам	м2	24,49	
3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	24,49	
4	Анкер рамний 10x152 мм	шт	124	
5	Герметик силіконовий Ceresit CS 24	л	3,67	
6	Піна монтажна	л	9,18	
7	Блоки віконні металопластикові	м2	24,49	
8	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	29,28	
9	Установлення віконних зливів	м	29,28	
10	Відливи віконні, пофарбовані	м.п	30,36	
11	Піна-клей Easy Soudabond	л	4,39	
12	Саморіз по металу 3,5x9,5 мм	шт	103	
	Розділ №2. Відкоси			
	ЗОВНІШНІ ВІДКОСИ			
13	Шпаклювання простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та рихтувань	м2	3,46	
14	Клей Т-87	кг	8,3	
	ВНУТРІШНІ ВІДКОСИ			
	ТИП 1			
15	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь укосів	м2	11,52	
16	Грунтівка СТ-17	л	2,304	
17	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	11,52	
18	Штукатурка Ротбанд	кг	195,84	
19	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	11,52	
20	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до товщини 1,5 мм	м2	11,52	

21	Грунтівка глибокопроникна Супер	л	1,66
22	Шпаклівка Мультифініш	кг	17,28
23	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	11,52
24	Грунтівка глибокопроникна Супер	л	1,73
25	Фарба водоемульсійна	кг	5,53
	ТИП 2		
26	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь укосів	м2	5,76
27	Грунтівка типу Бетоноконтакт	кг	2,016
28	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	м2	5,76
29	Листи гіпсокартонні	м2	6,05
30	Клей для ГКЛ	кг	34,56
31	Безпіщане накриття укосів	м2	5,76
32	Грунтівка глибокопроникна Супер	л	0,86
33	Шпаклівка Мультифініш	кг	6,912
34	Поліпшене фарбування колером олійним укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	5,76
35	Фарба олійна ПФ-115	т	0,0021
	Розділ №3. Інші роботи		
36	Навантаження сміття вручну	т	1,67
37	Перевезення сміття до 30 км	т	1,67

Склав Інженер Н. В. Вільницька
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Директор В. В. Шейко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]