

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ " ПОЛТАВАГРОПРОЕКТ "

**«Будівництво будівлі харчоблоку та пральні Комунального закладу «Полтавський спеціалізований навчально-виховний комплекс №26 «Перші кроки» Полтавської міської ради Полтавської області по вул.Стрітенській, 20». Коригування
1пусковий комплекс**

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

10-24 - КД

Том 4.1

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту)



Р. В. Гаврилов

В. І. Іванов



2025 р.

Будівництво будівлі харчоблоку та пральні Комунального закладу «Полтавський спеціалізований навчально-виховний комплекс №26 «Перші кроки» Полтавської міської ради Полтавської області по вул.Стрітенській, 20. Коригування. 1 пусковий комплекс

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій та озеленення території

Кошторисна вартість об'єкта	29,966 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,05541 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	8,105 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 1 жовтня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-01-01	на огороження території з металопрофілю по металевому каркасу	29,966	-	29,966	0,05541	8,105	-
-	-	Всього:	29,966	-	29,966	0,05541	8,105	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

В. І. Іванов

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Р. В. Гаврилов

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

О. С. Пилаєва

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Р. В. Гаврилов

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	огороження території з металопрофілю по металевому каркасу	<u>0.04605</u> 6,211	<u>-</u> -	<u>0.00325</u> 0,551	<u>0.00019</u> 0,03	<u>-</u> -	<u>0.04949</u> 6,792	<u>0.00592</u> 1,313	<u>0.05541</u> 8,105
-	Разом :	<u>0.04605</u> 6,211	<u>-</u> -	<u>0.00325</u> 0,551	<u>0.00019</u> 0,03	<u>-</u> -	<u>0.04949</u> 6,792	<u>0.00592</u> 1,313	<u>0.05541</u> 8,105

Склад _____

О. С. Пилаєва

Перевірів _____

Р. В. Гаврилов

Будівництво будівлі харчоблоку та пральні Комунального закладу «Полтавський спеціалізований навчально-виховний комплекс №26 «Перші кроки» Полтавської міської ради Полтавської області по вул.Стрітенській, 20. Коригування. 1 пусковий комплекс 10-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на огороження території з металопрофілю по металевому каркасу
Благоустрій та озеленення території

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	29,966 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,05541 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	8,105 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5 розряд
Вимірник одиничної вартості	26,40 м2
Показник одиничної вартості	1135,08 грн.

Складений за поточними цінами станом на "1 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-165-2	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	100м3	0,01	<u>55016,08</u> 55016,08	<u>-</u> -	550	550	<u>-</u> -	<u>476.0000</u> -	<u>4,76</u> -
2	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,005	<u>18391,21</u> 18391,21	<u>-</u> -	92	92	<u>-</u> -	<u>165,2400</u> -	<u>0,83</u> -
3	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,005	<u>21220,49</u> 21220,49	<u>-</u> -	106	106	<u>-</u> -	<u>183,6000</u> -	<u>0,92</u> -
4	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	0,85	<u>180,91</u> -	<u>180,91</u> 35,50	154	-	<u>154</u> 30	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 0,19
5	КБ6-1-2	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,005	<u>571591,69</u> 65265,75	<u>13637,96</u> 6762,13	2858	326	<u>68</u> 34	<u>495.0000</u> 42,1083	<u>2,48</u> 0,21
6	КБ9-17-1	Монтаж стійок огорожі масою до 1,0 т	1т	0,109	<u>4990,66</u> 2046,08	<u>2583,63</u> 1136,16	544	223	<u>282</u> 124	<u>14,9600</u> 6,6750	<u>1,63</u> 0,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ9-25-1	Монтаж прогонів огорожі	1m	0,104	<u>5543.14</u> 2938,21	<u>2273.92</u> 942,53	576	306	<u>236</u> 98	<u>22.5600</u> 5,4568	<u>2.35</u> 0,57
8	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1т	0,109	<u>31260.23</u> 20864,48	<u>9004.38</u> 1912,16	3407	2274	<u>981</u> 208	<u>145.6000</u> 10,8062	<u>15.87</u> 1,18
9	КБ9-71-1	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	1т	0,104	<u>7657.21</u> 5342,22	<u>2073.68</u> 421,77	796	556	<u>216</u> 44	<u>37.2800</u> 2,5290	<u>3.88</u> 0,26
10	С111-965 варіант 1	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості марки СтЗкп, круглий та квадратний	т	0,218568	<u>34953.62</u> -	<u>-</u> -	7640	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ13-16-1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	100м2	0,085	<u>3057.62</u> 574,97	<u>106.84</u> 14,13	260	49	<u>9</u> 1	<u>3.5300</u> 0,0992	<u>0.3</u> 0,01
12	КБ13-26-12	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-124 за 2р	100м2	0,17	<u>3025.60</u> 374,29	<u>70.87</u> 11,47	514	64	<u>12</u> 2	<u>2.3300</u> 0,0804	<u>0.4</u> 0,01
13	КБ9-47-1	Облицювання каркасу огорожі профільованим листом	100м2	0,264	<u>7140.75</u> 6307,70	<u>385.42</u> 151,50	1885	1665	<u>102</u> 40	<u>47.8400</u> 1,0649	<u>12.63</u> 0,28
14	С188888-11 варіант 3	Профнастил стіновий ТП-20Д	м2	29,04	<u>241.50</u> -	<u>-</u> -	7013	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					26395	6211	<u>2060</u> 581		<u>46.05</u> 3,44
		Разом будівельні роботи, грн.					26395				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18124				
		всього заробітна плата, грн.					6792				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3571				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1313				
		Всього будівельні роботи, грн.					29966				

		Всього по кошторису					29966				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					55,41				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					8105				

Склав _____ О. С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р. В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво будівлі харчоблоку та пральні Комунального закладу «Полтавський спеціалізований навчально-виховний комплекс №26 «Перші кроки» Полтавської міської ради Полтавської області по вул.Стрітенській, 20. Коригування. 1 пусковий комплекс

Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-01
на огороження території з металопрофілю по металевому каркасу

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	46,05	134,93			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	3,25	169,59			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,2				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	0,19	158,48			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	5,92	221,80			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	55,41				
		Середній розряд робіт	розряд	3,5				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,3096	451,71			
11	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,22911	479,13			
12	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,1372	495,03			
13	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,758	767,16			
14	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	0,2507	810,04			
15	КБМ202-1245	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 40 т	маш. год	0,1976	956,36			
16	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,00555	603,69			
17	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,27513	59,16			
18	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	3,7037	149,17			
19	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,2057	58,30			
20	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	1,77936	6,92			
21	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,09156	122,89			
22	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	0,4888	7,76			
23	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,2057	18,25			
24	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	0,85	180,91			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>						
25	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,0051				
26	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	3,97883				
27	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,1445				
28	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,1511				
29	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	1,0645				
30	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,0535				
31	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	0,0975				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
32	+С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0000937	94247,62	92000,00	399,63	1847,99
33	С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,000105	38263,91	37114,01	399,63	750,27
34	С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,000002	48941,03	47581,77	399,63	959,63
35	С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,000135	5598,76	4953,53	535,45	109,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0000213	235374,73	230399,16	360,38	4615,19
37	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,76115	15,75	8,80	6,64	0,31
38	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0000064	37523,10	36472,31	315,04	735,75
39	C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0001275	40511,22	39401,84	315,04	794,34
40	C111-965	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості марки СтЗкп, круглий та квадратний	т	0,218568	34953,62	34378,38	315,04	260,20
41	C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,0004132	32952,14	32391,80	315,04	245,30
42	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42	т	0,0000852	114280,72	111633,16	406,76	2240,80
43	C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42	т	0,0026763	55204,31	53715,11	406,76	1082,44
44	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,0431	425,44	416,80	0,30	8,34
45	C111-1757	Рядно	м2	0,765	90,61	88,67	0,16	1,78
46	C111-1850	Гвинти самонарізні для кріплення профільованого настилу та панелей до несучіх конструкцій	т	0,0000792	495440,49	485360,01	365,96	9714,52
47	C111-1856	Заклепки комбіновані для з'єднання профільованого сталевго настилу та різноманітних листових деталей	т	0,0000792	996671,02	976762,49	365,96	19542,57
48	C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,0002194	14176,82	13634,94	263,90	277,98
49	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,00205	8119,56	7696,45	263,90	159,21
50	C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,000054	99324,60	98171,63	413,58	739,39
51	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	0,1701	659,28	640,29	6,06	12,93
52	C142-10-2	Вода	м3	0,00221	78,98	78,98	-	-
53	C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,000066	117831,36	114846,27	674,67	2310,42
54	C1113-34	Ґрунтовка ХС-010 хімстійка червоно-коричнева	т	0,001207	138420,49	135031,69	674,67	2714,13
55	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0018573	71933,09	69847,97	674,67	1410,45
56	C1113-227	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	0,00323	105513,29	102769,73	674,67	2068,89
57	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,51	4421,36	3394,49	940,18	86,69
58	C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	0,00398	686,13	662,59	10,09	13,45
59	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,16429	77,25	65,80	9,94	1,51
60	+C188888-11	Профнастил стіновий ТП-20Д	м2	29,04	241,50	235,00	1,76	4,74
	варіант 3							
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,2436	8,43544	8,43544		
62	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,004	159,41	159,41		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 1 жовтня 2025 р.

Склав _____ О. С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р. В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]