

Коригування проектно-кошторисної документації об'єкта "Реконструкція приміщень 4-го поверху будівлі (праве крило) літ. «А» для розташування мікробіологічної лабораторії з проведенням досліджень ПЛР – методом хворих з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, по вул. Клушина, 6 у м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області"

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Реконструкція приміщень 4-го поверху будівлі (праве крило) літ. «А» для розташування мікробіологічної лабораторії з проведенням досліджень ПЛР – методом хворих з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, по вул. Клушина,6 у м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області

Кошторисна вартість об'єкта	2539,709 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	5,01689 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	424,260 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 25 липня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-03	на Загальнобудівельні роботи.Улаштування (додаткові роботи)	67,913	-	67,913	0,08410	7,14	-
2	02-01-04	на Загальнобудівельні роботи по будівлі	658,078	-	658,078	1,45953	119,644	-
3	02-01-05	на Вентиляція	402,864	-	402,864	2,91014	243,58	-
4	02-01-06	на Опалення	-	-	-	-	-	-
5	02-01-07	на Пусконалагоджувальні роботи (вентиляція)	-	-	-	-	-	-
6	02-01-08	на Придбання вентиляційного устаткування	-	-	-	-	-	-
7	02-01-09	на Каналізація	106,246	-	106,246	0,12257	10,418	-
8	02-01-010	на Водопровід (холодне водопостачання)	83,296	-	83,296	0,12906	10,72	-
9	02-01-011	на Водопровід (гаряче водопостачання)	7,134	-	7,134	0,03298	2,618	-
10	02-01-018	на Пожежну сигналізацію	-	-	-	-	-	-
11	02-01-019	на Електроосвітлення і електросилове устаткування	3,397	-	3,397	0,01872	1,54	-
12	02-01-020	на Структурована кабельна система	-	-	-	-	-	-
13	02-01-021	на Система відеонагляду	-	-	-	-	-	-
14	02-01-022	на Система контролю доступу	-	-	-	-	-	-
15	02-01-023	на Пусконалагоджувальні роботи (ліфт)	36,881	-	36,881	0,25979	28,6	-
16	02-01-024	на Пусконалагоджувальні роботи (пожежсигналізації, кабельна система, система відеонагляду, система контролю доступу)	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	02-01-026	на Придбання електросилового устаткування	-	-	-	-	-	-
18	02-01-027	на Придбання устаткування пожежної сигналізації	-	-	-	-	-	-
19	02-01-028	на Придбання устаткування структурованої кабельної системи	-	-	-	-	-	-
20	02-01-029	на Придбання устаткування системи відеонагляду	-	-	-	-	-	-
21	02-01-030	на Придбання устаткування системи контролю доступу	-	-	-	-	-	-
22	02-01-043	на Придбання медичного устаткування	-	561,46	561,46	-	-	-
23	02-01-044	на Придбання технологічного устаткування	1,469	610,971	612,44	-	-	-
		Всього:	1367,278	1172,431	2539,709	5,01689	424,26	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Чернега В.А.

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ужиніна Т.В.

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ужиніна Т.В.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Чернега В.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					-	-	-		-

		Всього по розділу 2					-				
		Розділ 3. Опорядження внутрішнє									
		Разом прямі витрати по розділу 3					-	-	-		-

		Всього по розділу 3					-				
		Розділ 4. Інші роботи									
1	КР20-40-1 акт №7	Навантаження сміття вручну	1 т	0,055	108,36	-	6	6	-	1,6300	0,09
					108,36	-			-	-	-
2	С311-10-М акт №7	Перевезення сміття до 10 км	т	0,055	124,31	124,31	7	-	7	-	-
					-	14,68			1	0,1610	0,01
		Разом прямі витрати по розділу 4					13	6	7		0,09
		Разом будівельні роботи, грн.					13		1		0,01
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					7				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1				
		Всього будівельні роботи, грн.					17				

		Всього по розділу 4					17				
		Разом прямі витрати по відділу 1					13	6	7		0,09
		Разом будівельні роботи, грн.					13		1		0,01
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					7				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					17				

		Всього по відділу 1					17				
		<u>Відділ 2. Улаштування</u>									
		Розділ 1. Стіни									
		Разом прями витрати по розділу 1					-	-	-		-

		Всього по розділу 1					-				
		Розділ 2. Перегородки									
		Разом прями витрати по розділу 2					-	-	-		-

		Всього по розділу 2					-				
		Розділ 3. Підлоги									
		Разом прями витрати по розділу 3					-	-	-		-

		Всього по розділу 3					-				
		Розділ 4. Двері,люки									
3 & С123-360-5		Наличники,ПХВ 50ммх2,2	м	13	129,33	-	1681	-	-	-	-

		Разом прями витрати по розділу 4					1681	-	-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн.					1681				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1681				
		Всього будівельні роботи, грн.					1681				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 4						1681				
		Розділ 5. Опорядження внутрішнє										
4	КБ15-25-2 акт №3- прим.№342	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт кількість: 8,4-1,8	100м2	0,066	<u>21978,26</u> 20351,33	-	1451	1343	-	<u>255,6700</u>	<u>16,87</u>	
5	С111-2000-2 акт №3	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117 кількість: 520*0,084-9,36	кг	34,32	<u>30,07</u>	-	1032	-	-	-	-	
6 &	С111- 1649-2-1-4 акт №3	Суха суміш Cerezit CE 33 кількість: 45,3*0,084-0,8154	кг	2,9898	<u>191,76</u>	-	573	-	-	-	-	
7	С111-256 варіант 1 акт №3	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін кількість: 101*0,084-1,818	м2	6,666	<u>897,76</u>	-	5984	-	-	-	-	
8 &	С1545-39- 1-3 акт №3	Пластмасовий хрестик (для плитки) кількість: R0(722*0,084)-13	шт	48	<u>1,05</u>	-	50	-	-	-	-	
9	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	0,107	<u>17894,99</u> 9266,78	<u>226,52</u> 188,78	1915	992	<u>24</u> 20	<u>112,4200</u> 2,6322	<u>12,03</u> 0,28	
10	КБ15-56-3 акт №3(після монтажу комунікацій для кухні)	Безпіщане покриття поверхонь стін розчином з клейового гіпсу [шпаклівка "ізогіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази кількість: 5,2+7-1,5-3,3	100 м2	0,074	<u>4769,44</u> 3257,63	<u>3,31</u> 2,83	353	241	-	<u>39,5200</u> 0,0333	<u>2,92</u>	
11 &	С111- 1895-1-М варіант 6 акт №3	Шпаклівка Ізогіпс кількість: 100*0,122-1,5-3,3	кг	7,4	<u>19,11</u>	-	141	-	-	-	-	
12	КБ15-56-4 акт №3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [сатенгіпс], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати кількість: 5,2+7-1,5-3,3	100 м2	0,074	<u>1038,36</u> 863,04	-	77	64	-	<u>10,4700</u>	<u>0,77</u>	
13 &	С111- 1895-1-М акт №3	Шпаклівка Сатенгіпс кількість: 50*0,122-0,75-1,65	кг	3,7	<u>19,11</u>	-	71	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	КБ15-179-5 акт №3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування кількість: 10,7-3,3	100м2	0,074	<u>30119,47</u> 2963,05	-	2229	219	-	<u>38.1100</u>	<u>2,82</u>
		Разом прямі витрати по розділу 5					13876	2859	<u>24</u> 20		<u>35,41</u> 0,28
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					13876 10993 2879 1614 4,28 548 15490				
		Всього по розділу 5					15490				
		Розділ 6. Вікна									
15	КБ15-253-1	Обклеювання вікон в чистій зоні затемнюючою плівкою (автомобільне тонування)	100м2	0,116	<u>103384,78</u> 5280,49	-	11993	613	-	<u>62.1600</u>	<u>7,21</u>
16	КБ15-253-1	Обклеювання вікна в санвузлі плівкою кількість: 0,7*1,7	100м2	0,0119	<u>103384,78</u> 5280,49	-	1230	63	-	<u>62.1600</u>	<u>0,74</u>
17	КР13-1-6	Виймання склопакетів з металевих та залізобетонних рам на замазці та штапиках площею скління до 1,0 м2 для наклеювання плівки	100м2	0,1279	<u>5102,34</u> 5102,34	-	653	653	-	<u>76.7500</u>	<u>9,82</u>
18	КБ15-209-3	Скління в будівельних умовах металевих рам двошаровими склопакетами площею до 2 м2 після наклеювання плівки	100м2	0,1279	<u>13872,97</u> 13872,97	-	1774	1774	-	<u>168.3000</u>	<u>21,53</u>
19 & Л	С123-147- Л	Москітна сітка	м2	26,44	<u>1259,99</u>	-	33314	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					48964	3103	-		<u>39,3</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					48964 45861 3103				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1761 4,72 602 50725				
		----- Всього по розділу 6					50725				
		Розділ 7. Улаштування (додаткові роботи)									
		Разом прямі витрати по розділу 7					-	-	-	-	-
		----- Всього по розділу 7					-	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по відділу 2					64521	5962	24		74,71
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					64521 58535 5982 3375 9 1150 67896		20		0,28
		----- Всього по відділу 2					67896				
		Разом прямі витрати по кошторису					64534	5968	31		74,8
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					64534 58535 5989 3379 9,01 1151		21		0,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					67913				

		Всього по кошторису					67913				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					84,1				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					7140				

Склав

інженер-кошторисник

Ужиніна Т.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

ГП

В.А.Чернега

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Коригування проектно-кошторисної документації об'єкта "Реконструкція приміщень 4-го поверху будівлі (праве крило) літ. «А» для розташування мікробіологічної лабораторії з проведенням досліджень ПЛР – методом хворих з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, по вул. Клушина, 6 у м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області"
/2024 для нової експертизи

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на Загальнобудівельні роботи по будівлі

Реконструкція приміщень 4-го поверху будівлі (праве крило) літ. «А» для розташування мікробіологічної лабораторії з проведенням досліджень ПЛР – методом хворих з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, по вул. Клушина, 6 у м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 658,078 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,45953 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 119,644 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Додаткові роботи 3-й поверх									
1	КБ15-63-5	Улаштування обшивки колон периметром до 1600 мм гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевго каркасу (Улаштування коробів закривання труб каналізаційних з гіпсокартонних листів з улаштуванням металевго каркасу)	100м2	0,05	<u>31614,06</u> 30829,55	<u>33,12</u> 28,29	1581	1541	<u>2</u> 1	<u>368.5100</u> 0,3330	<u>18,43</u> 0,02
2	& С111-1851-11	Саморези 3,5х9,5мм кількість: R0(5355*0,05)	шт	268	<u>1,45</u> -	-	389	-	-	-	-
3	& С1545-42-1-10	Дюбель 6х40мм металевий кількість: R0(1416*0,05)	100шт	0,71	<u>484,81</u> -	-	344	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1100 2,87 366 10600				

		Всього по розділу 1					10600				
		Розділ 2. Сходові марші (центральный , аварійний) Прорізи									
16	КБ10-28-1 акт №3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах кількість: 1,83+1,3-1.35	100м2	0,0178	<u>19864,50</u> 7899,82	<u>11880,00</u> -	354	141	<u>211</u> -	<u>98,1100</u> -	<u>1,75</u> -
17	& С111-1691А-3 акт №3	Піна монтажна професійна кількість: 18,51*0,0313-0,25	л	0,329363	<u>394,24</u> -	- -	130	-	- -	- -	- -
18	& С1545-43-1-1 акт №3	Дюбель кількість: R0(455*0,0313)-0,06	100шт	0,1394	<u>244,37</u> -	- -	34	-	- -	- -	- -
19	& С123-199-15 акт №3	Блоки дверні металопластикові кількість: 3,13-1	м2	2,13	<u>12421,34</u> -	- -	26457	-	- -	- -	- -
20	& С111-1691А-3 акт №3	Піна монтажна професійна кількість: 15,28*0,084-1,187	л	0,09652	<u>394,24</u> -	- -	38	-	- -	- -	- -
21	КБ11-43-1 застосовано	Улаштування наличників полівінілхлоридних на клеї	100м	0,27	<u>43733,71</u> 1074,19	<u>2,21</u> 1,89	11808	290	<u>1</u> 1	<u>12,8400</u> 0,0222	<u>3,47</u> 0,01
		Підлога									
22	КБ11-11-13 застосовано	Улаштування стяжок з суміші СМ117 для недеформівних основ товщиною 5 мм (пороги)	100м2	0,034	<u>33343,31</u> 4650,74	<u>22,08</u> 18,86	1134	158	<u>1</u> 1	<u>63,7000</u> 0,2220	<u>2,17</u> 0,01
23	КБ11-11-14 Н1=15 застосовано	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок з суміші СМ 117 для недеформівних основ до 20 мм	100м2	0,034	<u>87115,36</u> 5815,25	<u>66,24</u> 56,58	2962	198	<u>2</u> 2	<u>79,6500</u> 0,6660	<u>2,71</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КБ11-29-1 акт №10	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт (підвіконня) кількість: 7-2,03	100м2	0,0497	<u>14277,34</u> 12385,76	<u>39,74</u> 33,95	710	616	<u>2</u> 2	<u>155,6000</u> 0,3996	<u>7,73</u> 0,02
25	С111-2000-2 акт №10	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117 кількість: 650*0,07-13,195	кг	32,305	<u>30,07</u>	-	971	-	-	-	-
26	& С111-1649-2-1-4 акт №10	Суха суміш Cerezit CE 33 кількість: 40,6*0,07-0,82418	кг	2,01782	<u>191,76</u>	-	387	-	-	-	-
27	& С111-283-1-4 варіант 2 акт №10	Плитка для підлоги протиковзна кількість: 102*0,07-2,0503	м2	5,0897	<u>1268,21</u>	-	6455	-	-	-	-
28	& С1545-39-1-3 акт №10	Пластмасовий хрестик (для плитки) кількість: R0(424*0,07)-9	шт	21	<u>1,05</u>	-	22	-	-	-	-
29	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші кількість: 10*0,1	1 м2	1	<u>729,04</u> 687,74	<u>1,10</u> 0,94	729	688	<u>1</u> 1	<u>8,6400</u> 0,0111	<u>8,64</u> 0,01
30	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117 кількість: 5,2*1	кг	5,2	<u>30,07</u>	-	156	-	-	-	-
31	& С111-1649-2-1-4	Суха суміш Cerezit CE 33 кількість: 0,456*1	кг	0,456	<u>191,76</u>	-	87	-	-	-	-
32	& С111-283-1-4 варіант 2	Плитка для підлоги протиковзна кількість: 1,04*1	м2	1,04	<u>1268,21</u>	-	1319	-	-	-	-
Стіни											
33	КБ8-5-7	Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м (нульовий поверх) кількість: 3*0,125	1 м3	0,375	<u>5309,26</u> 656,77	-	1991	246	-	<u>8,6600</u>	<u>3,25</u>
34	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну кількість: 19,3+3	100м2	0,223	<u>17894,99</u> 9266,78	<u>226,52</u> 188,78	3991	2066	<u>51</u> 42	<u>112,4200</u> 2,6322	<u>25,07</u> 0,59
35	КБ15-56-3	Безпіщане покриття поверхонь стін розчином з клейового гіпсу [шпаклівка "ізогіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,193	<u>4769,44</u> 3257,63	<u>3,31</u> 2,83	921	629	<u>1</u> 1	<u>39,5200</u> 0,0333	<u>7,63</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	& С111-1895-1-М варіант 6	Шпаклівка Ізогіпс кількість: 100*0,193+3	кг	22,3	<u>19,11</u> -	-	426	-	-	-	-
37	КБ15-56-4 Н1=2	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [сатенгіпс], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати кількість: 19,3+3	100 м2	0,223	<u>2076,73</u> 1726,08	-	463	385	-	<u>20,9400</u>	<u>4,67</u>
38	& С111-1895-1-М	Шпаклівка Сатенгіпс кількість: 100*0,193+3	кг	22,3	<u>19,11</u> -	-	426	-	-	-	-
39	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування кількість: 19,3+3	100м2	0,223	<u>30119,47</u> 2963,05	-	6717	661	-	<u>38,1100</u>	<u>8,5</u>
40	КБ15-51-1	Укоси внутрішні Штукатурення віконних та дверних плоских косяків по каменю і бетону кількість: 18+2	100м2	0,2	<u>42329,84</u> 22797,39	<u>213,07</u> 182,00	8466	4559	<u>43</u> 36	<u>260,7800</u> 2,1423	<u>52,16</u> 0,43
41	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків кількість: 60+20	100м	0,8	<u>9521,44</u> 1695,79	-	7617	1357	-	<u>20,2700</u>	<u>16,22</u>
42	КБ15-56-3	Безпіщане покриття поверхонь укосів розчином з клейового гіпсу [шпаклівка "ізогіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази кількість: 18+2	100 м2	0,2	<u>4769,44</u> 3257,63	<u>3,31</u> 2,83	954	652	<u>1</u> 1	<u>39,5200</u> 0,0333	<u>7,9</u> 0,01
43	& С111-1895-1-М варіант 6	Шпаклівка Ізогіпс кількість: 100*0,2	кг	20	<u>19,11</u> -	-	382	-	-	-	-
44	КБ15-56-4 Н1=2	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [сатенгіпс], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати кількість: 18+2	100 м2	0,2	<u>2076,73</u> 1726,08	-	415	345	-	<u>20,9400</u>	<u>4,19</u>
45	& С111-1895-1-М	Шпаклівка Сатенгіпс кількість: 100*0,2	кг	20	<u>19,11</u> -	-	382	-	-	-	-
46	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування укосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування кількість: 18+2	100м2	0,2	<u>30119,47</u> 2963,05	-	6024	593	-	<u>38,1100</u>	<u>7,62</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Підвіконня									
		Разом прямі витрати по розділу 2					92928	13584	314		163.68
		Разом будівельні роботи, грн.					92928		87		1,11
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					79030				
		всього заробітна плата, грн.					13671				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7537				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2526				
		Всього будівельні роботи, грн.					100465				

		Всього по розділу 2					100465				
		Розділ 3. Евакуаційний вихід									
47	КБ34-108-4	Установлення вказівника, інформаційних та попереджувальних табличок на стіні	шт	81	71,55	-	5796	5796	-	0,9800	79,38
48	& С115-125-51	Табличка (вказівник)	шт	2	264,18	-	528	-	-	-	-
49	& С115-125-53	Вивіска інформаційна кабінетна кишень А4	шт	11	464,10	-	5105	-	-	-	-
50	& С115-125-54	Вивіска інформаційна кабінетна	шт	2	207,06	-	414	-	-	-	-
51	& С115-125-59	Стенд інформаційний "Інформація" кишень А4х6	шт	1	1356,60	-	1357	-	-	-	-
52	& С115-125-12	Таблиця "Небезпека ураження електричним струмом"	шт	1	61,40	-	61	-	-	-	-
53	& С115-125-13	Таблиця "Не гасити водою"	шт	1	61,40	-	61	-	-	-	-
54	& С115-125-14	Знак "Щит освітлення"	шт	1	42,84	-	43	-	-	-	-
55	& С115-125-15	Знак "Пожежний кран"	шт	1	57,12	-	57	-	-	-	-
56	& С115-125-16	Знак "Напрямок до евакуаційного виходу"	шт	6	112,81	-	677	-	-	-	-
57	& С115-125-18	Знак "ППД101, відповідальний за...."	шт	6	35,70	-	214	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	& С115-125-19	Знак "Вогнегасник"	шт	8	<u>57,12</u>	-	457	-	-	-	-
59	& С115-125-20	Показчик інформаційний "Укриття"	шт	1	<u>192,78</u>	-	193	-	-	-	-
60	& С115-125-21	Вивіска інформаційна фасадна	шт	1	<u>2356,20</u>	-	2356	-	-	-	-
61	& С115-125-23	Вивіска інформаційна (вказівник навігаційний)	шт	1	<u>406,98</u>	-	407	-	-	-	-
62	& С115-125-20-3	Показчик інформаційний "Укриття" зовнішнього застосування	шт	1	<u>464,10</u>	-	464	-	-	-	-
63	& С115-125-30	Стенд-плакат "План евакуації секційний"	шт	1	<u>778,26</u>	-	778	-	-	-	-
64	& С115-125-29	Стенд-плакат "План евакуації загальний + ППБ"	шт	1	<u>1213,80</u>	-	1214	-	-	-	-
65	& С115-125-31	Стенд-плакат "Інструкція ПБ"	шт	2	<u>606,90</u>	-	1214	-	-	-	-
66	& С115-125-32	Стенд-плакат "Дії під час повітряної тривоги"	шт	1	<u>335,58</u>	-	336	-	-	-	-
67	& С115-125-25	Вивіска інформаційна поверхова (назва відділення)	шт	1	<u>499,80</u>	-	500	-	-	-	-
68	& С115-125-33	Стенд-плакат "Схема руху до укриття"	шт	1	<u>606,90</u>	-	607	-	-	-	-
69	& С115-125-34	Стенд інформаційний "Пожежна безпека"	шт	1	<u>2356,20</u>	-	2356	-	-	-	-
70	& С115-125-35	Стенд інформаційний "ЦЗ Військовий стан"	шт	1	<u>2356,20</u>	-	2356	-	-	-	-
71	& С115-125-36	Стенд інформаційний "Охорона праці"	шт	1	<u>2356,20</u>	-	2356	-	-	-	-
72	& С115-125-37	Стенд інформаційний "Інформація" кишень А4х8	шт	1	<u>3213,00</u>	-	3213	-	-	-	-
73	& С115-125-45	Знак ПБ "вказівник виходу"	шт	3	<u>114,24</u>	-	343	-	-	-	-
74	& С115-125-40	Стенд- плакат "Дії при пожежі"	шт	2	<u>64,26</u>	-	129	-	-	-	-
75	& С115-125-41	Знак - плакат "Не курити"	шт	1	<u>121,38</u>	-	121	-	-	-	-
76	& С115-125-42	Стенд - плакат "Телефони екстрених служб"	шт	1	<u>192,78</u>	-	193	-	-	-	-
77	& С115-125-44	Знак М13 вимкнути з розетки	шт	12	<u>21,42</u>	-	257	-	-	-	-
78	& С115-125-62	Знак для людей з порушенням зору "Коло для відних груп"	шт	2	<u>207,06</u>	-	414	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	& С115-125-63	Знак "Напрямок відчинення дверей"	шт	2	64,26	-	129	-	-	-	-
80	& С115-125-64	Знак "Не захаращувати прохід"	шт	3	178,50	-	536	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							35242	5796	-	-	79,38
Разом будівельні роботи, грн.							35242				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							29446				
всього заробітна плата, грн.							5796				
Загальновиробничі витрати, грн.							3446				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							9,53				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1217				
Всього будівельні роботи, грн.							38688				
Всього по розділу 3							38688				
Розділ 4. Зовнішнє оздоблення											
81	КБ13-44-7	Сходові марші Очищення поверхонь металевих поручнів щітками	м2	1,4	18,25	-	26	26	-	0,2500	0,35
82	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,014	1942,00	80,64	27	6	1	4,7800	0,07
83	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,014	435,79	5,89	190	116	-	0,0720	-
84	КБ15-51-1	Штукатурення віконних плоских косяків по каменю і бетону	100м2	0,08	13578,62	1,10	3386	1824	-	106,2600	1,49
85	КБ15-184-1	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою	100м2	0,08	8261,72	0,94	627	490	-	0,0111	-
86	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	16	42329,84	213,07	286	-	17	260,7800	20,86
87	КБ15-184-2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1	100м2	0,08	22797,39	182,00	311	311	15	2,1423	0,17
88	С111-2015-6	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit СТ 225	кг	16	7838,89	-	987	-	-	78,7200	6,3
89	КБ15-158-1	Перхлорвінілове фарбування укосів фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	100м2	0,08	6120,48	-	1830	94	-	-	-
					17,85	-	1178,75			-	1,14
					3882,45	-	2,21			14,3000	0,222
					3882,45	-	1,89			0,0222	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перший поверх Навіс ліва сторона (над евакуаційним виходом)									
90	КБ10-16-1	Виготовлення та установлення крокв	м3	0,21	<u>18624,46</u> 2379,84	<u>204,00</u>	3911	500	43	<u>33,5000</u>	<u>7,04</u>
91	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	3,11	<u>847,68</u> 107,88	-	2636	336	-	<u>1,4400</u>	<u>4,48</u>
92	& С111-1720-6	Мембрана	м2	35,765	<u>83,84</u>	-	2999	-	-	-	-
	варіант 1	кількість: 31,1*1,15			-	-					
93	КБ10-53-1	Укладання контррейки	м3	0,06	<u>2278,02</u> 1644,06	-	137	99	-	<u>20,1700</u>	<u>1,21</u>
94	& С112-85-1	Контррейка	м3	0,0606	<u>12467,93</u>	-	756	-	-	-	-
		кількість: 0,06*1,01			-	-					
95	КБ12-12-1	Улаштування покрівель із металочерепиці	100м2	0,311	<u>24585,10</u> 9102,89	<u>811,66</u> 59,38	7646	2831	<u>252</u> 18	<u>124,6800</u> 0,7275	<u>38,78</u> 0,23
96	& С111-1807-1-Р	Металочерепиця	м2	32,344	<u>495,89</u>	-	16039	-	-	-	-
		кількість: 31,1*1,04			-	-					
97	& С111-1481-П-1	Шурупи самонарізні для металочерепиці	шт	190	<u>2,17</u>	-	412	-	-	-	-
98	& С1555-10-2	Силіконовий герметик (280г) Silicon	шт	0,67	<u>285,73</u>	-	191	-	-	-	-
99	& С111-825-1-21	Коньок	пм	2,97	<u>189,40</u>	-	563	-	-	-	-
		кількість: 2,7*1,1			-	-					
100	& С111-829-1-П	Вітрова планка	м	4,62	<u>334,56</u>	-	1546	-	-	-	-
	варіант 1	кількість: 4,2*1,1			-	-					
101	& С111-825-1-13	Планка примикання 15x100x120x20x15	пм	13,97	<u>258,74</u>	-	3615	-	-	-	-
		кількість: 12,7*1,1			-	-					
102	& С111-829-1-Р	Капельник для металочерепиці	м	17,93	<u>189,72</u>	-	3402	-	-	-	-
		кількість: 16,3*1,1			-	-					
103	КБ10-36-1	Установлення каркаса з дошок	м3	0,46	<u>20102,24</u> 5135,89	<u>108,00</u>	9247	2363	<u>50</u>	<u>61,3900</u>	<u>28,24</u>
104	КБ10-14-4	Підшивання піддашку сталлю покрівельною неоцинкованою по дереву	100м2	0,3654	<u>3131,44</u> 3131,44	-	1144	1144	-	<u>44,0800</u>	<u>16,11</u>
105	& С111-1481-П-1	Шурупи самонарізні для металочерепиці	шт	200	<u>2,17</u>	-	434	-	-	-	-
106	& С111-1807-А-4-1	Металопрофіль ПС-8	м2	38,0016	<u>486,52</u>	-	18489	-	-	-	-
	варіант 1	кількість: 36,54*1,04			-	-					
107	КР8-40-4	Улаштування з листової сталі опоряджувальних елементів	100м	0,494	<u>3099,86</u> 3091,95	<u>7,91</u> 7,05	1531	1527	<u>4</u> 3	<u>41,2700</u> 0,0918	<u>20,39</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	КБ12-15-1	Упаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,083	<u>9695,73</u> 9695,73	-	805	805	-	<u>132,8000</u>	<u>11,02</u>
109	& С111-825- 1-112 варіант 1	Лобова планка 15х50х300х15 кількість: 16,3*1,1	пм	17,93	<u>302,18</u>	-	5418	-	-	-	-
110	& С111-829- 1-6	L-планка кількість: 5,8*1,1	м	6,38	<u>91,80</u>	-	586	-	-	-	-
111	& С111-825- 7-10-1 варіант 2	Кутик внутрішній кількість: 18,7*1,1	м	20,57	<u>129,96</u>	-	2673	-	-	-	-
112	& С111-825- 7-11-2 варіант 1	Кутик зовнішній кількість: 8,6*1,1	м	9,46	<u>129,96</u>	-	1229	-	-	-	-
113	& С111- 1481-П-1	Шурупи самонарізні для металочерепиці	шт	329	<u>2,17</u>	-	714	-	-	-	-
114	КБ12-14-2	Упаштування жолобів підвісних	100м	0,18	<u>3237,91</u> 3206,60	<u>31,31</u> 9,87	583	577	<u>6</u> 2	<u>43,9200</u> 0,1197	<u>7,91</u> 0,02
115	& С1530-4-3- 2	Жолоб L=3м	10м	1,8	<u>2239,33</u>	-	4031	-	-	-	-
116	& С1545-92- 3-1 варіант 1	Утримувач жолобу	100шт	0,33	<u>13413,83</u>	-	4427	-	-	-	-
117	& С113- 1352-1-3	З'єднання жолобу ПВХ	шт	5	<u>366,56</u>	-	1833	-	-	-	-
118	& С113- 1248-7	Заглушка зовнішня	шт	2	<u>168,06</u>	-	336	-	-	-	-
119	& С130- 1156-3 варіант 1	Лійка 120	шт	1	<u>443,26</u>	-	443	-	-	-	-
120	& С113- 1352-1-1Ж	Коліно жолобу ПВХ	шт	1	<u>428,49</u>	-	428	-	-	-	-
121	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,0577	<u>4457,59</u> 4457,59	-	257	257	-	<u>55,3600</u>	<u>3,19</u>
122	& С113- 1352-25-Л	Труба водостічна 3м кількість: 5,77*1,04	м	6,0008	<u>172,32</u>	-	1034	-	-	-	-
123	& С113-986- 2 варіант 1	Коліно	шт	5	<u>291,38</u>	-	1457	-	-	-	-
124	& С111- 1904-10 варіант 1	Хомут труби	шт	6	<u>197,77</u>	-	1187	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	& С111-1904-11	Кріплення труби	шт	6	<u>197,77</u>	-	1187	-	-	-	-
126	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів (фасад ліва сторона)	100м	0,04992	<u>4457,59</u> 4457,59	-	223	223	-	<u>55.3600</u>	<u>2,76</u>
127	& С113-1352-25-Л варіант 2	Труба водостічна 200 мм кількість: 4,8*1,04	м	4,992	<u>953,79</u>	-	4761	-	-	-	-
128	& С113-986-2 варіант 3	Коліно 200 мм	шт	2	<u>636,50</u>	-	1273	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							117253	13529	<u>373</u> 38		<u>175,11</u> 0,47
Разом будівельні роботи, грн.							117253				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							103351				
всього заробітна плата, грн.							13567				
Загальновиробничі витрати, грн.							7773				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							20,92				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2676				
Всього будівельні роботи, грн.							125026				
Всього по розділу 4							125026				
Розділ 5. Покрівля											
129	КР8-8-1	Ремонт окремих місць покриття з азбестоцементних листів звичайного профілю	100м2	0,15	<u>46641,18</u> 8453,10	<u>159,89</u> 142,52	6996	1268	<u>24</u> 21	<u>115.7800</u> 1,8564	<u>17,37</u> 0,28
130	КР8-7-3	Заміна окремих елементів дерев'яної ферми із дощок	10м	5	<u>2113,83</u> 1408,00	-	10569	7040	-	<u>16.8300</u>	<u>84,15</u>
Разом прямі витрати по розділу 5							17565	8308	<u>24</u> 21		<u>101,52</u> 0,28
Разом будівельні роботи, грн.							17565				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							9233				
всього заробітна плата, грн.							8329				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					4629				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1560				
		Всього будівельні роботи, грн.					22194				

		Всього по розділу 5					22194				
		Розділ 6. Водостічна система									
131	КР8-4-3	Розбирання водостічних труб з листової сталі з застосуванням автогідропідіймача	100м	1,08	<u>5868,55</u>	<u>3626,78</u>	6338	2421	<u>3917</u>	<u>32,1400</u>	<u>34,71</u>
					2241,77	634,55			685	7,8804	8,51
132	КР8-4-1	Розбирання жолобів з листової сталі	100м	0,8	<u>4029,93</u>	<u>3073,95</u>	3224	765	<u>2459</u>	<u>14,3800</u>	<u>11,5</u>
					955,98	537,83			430	6,6792	5,34
133	КБ12-14-2	Упакування жолобів підвісних	100м	0,8	<u>3443,11</u>	<u>236,51</u>	2754	2565	<u>189</u>	<u>43,9200</u>	<u>35,14</u>
					3206,60	26,87			21	0,3309	0,26
134	& С113-1451-3	Водостічний жолоб діаметром 200 мм	м	80	<u>540,79</u>	-	43263	-	-	-	-
135	& С1545-39-А	Кронштейн для жолоба	шт	100	<u>359,34</u>	-	35934	-	-	-	-
136	& С113-1490-3	Заглушка жолоба	шт	4	<u>269,35</u>	-	1077	-	-	-	-
137	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів	100м	1,08	<u>8664,08</u>	-	9357	4814	-	<u>55,3600</u>	<u>59,79</u>
		Водостічна труба 180x180 мм	м	108	<u>630,19</u>	-	68061	-	-	-	-
139	& С1545-39-В	Кронштейн водостку	шт	100	<u>179,82</u>	-	17982	-	-	-	-
140	& С113-986-1-К2	Коліно водостічної труби 60 гр.	шт	18	<u>1167,47</u>	-	21014	-	-	-	-
141	& С130-1156-3-4	Воронка 180	шт	6	<u>360,07</u>	-	2160	-	-	-	-
142	& С113-1451-5	Посилюча планка	м	100	<u>59,35</u>	-	5935	-	-	-	-
143	& С111-132-10	Дюбель пластик 8x80 з саморізом	шт	400	<u>2,93</u>	-	1172	-	-	-	-
144	& С111-115-2-3	Саморіз 5x70	шт	400	<u>0,61</u>	-	244	-	-	-	-
145	& С111-1477-1-9	Саморізи 3x30 мм з буром та пресшайбою	шт	500	<u>0,85</u>	-	425	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	& C111-1477-1-У	Саморіз покрівельний 4,8x35	шт	500	2,07	-	1035	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 6							219975	10565	6565 1136	-	141,14 14,11
Разом будівельні роботи, грн.							219975				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							202845				
всього заробітна плата, грн.							11701				
Загальновиробничі витрати, грн.							6826				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							18,63				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2380				
Всього будівельні роботи, грн.							226801				

Всього по розділу 6							226801				
Розділ 7. Інші роботи											
Віконні решітки											
147	КБ46-54-3 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій масою до 10 кг для забезпечення стійкості і безпеки ведення робіт (демонтаж решіток металевих віконних) кількість: 0,0252*3	т	0,0756	7884,14 7059,85	654,82 91,51	596	534	50 7	89,7400 1,1111	6,78 0,08
148	КБ46-54-3	Монтаж дрібних металоконструкцій масою до 10 кг для забезпечення стійкості і безпеки ведення робіт (Монтаж решіток металевих) кількість: 0,0252*4	т	0,1008	12125,86 10085,49	935,45 130,72	1222	1017	94 13	128,2000 1,5873	12,92 0,16
149	& C111-1755-Р варіант 1	Решітка металева на вікно	шт	4	3587,27	-	14349	-	-	-	-
Декоративне оздоблення прикореневого кола дерев											
150	КБ47-27-2	Улаштування корита під декоративний камінь глибиною 40 см вручну	100м2	0,237	7568,96 7568,96	-	1794	1794	-	117,3300	27,81
151	КБ47-27-4 Н1=3	Вилучати на кожні 10 см зміни глибини корита під декоративний камінь, розроблені вручну	100м2	-0,237	6603,24 6603,24	-	-1565	-1565	-	102,3600	-24,26
152	КБ27-13-1	Улаштування шару щебеневого навколо дерев за товщини 15 см	1000м2	0,0237	365555,91 2275,41	-	8664	54	-	32,0300	0,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	КБ1-165-2	Урни Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	100м3	0,00024	<u>31644,48</u> 31644,48	-	8	8	-	<u>476,0000</u>	<u>0,11</u>
154	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,00024	<u>562323,24</u> 10511,33	<u>2480,00</u> 985,35	135	3	<u>1</u>	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>0,04</u>
155	КБ46-54-3	Монтаж дрібних металоконструкцій масою до 10 кг для забезпечення стійкості і безпеки ведення робіт (Монтаж урн)	т	0,02784	<u>12125,86</u> 10085,49	<u>935,45</u> 130,72	338	281	<u>26</u> 4	<u>128,2000</u> 1,5873	<u>3,57</u> 0,04
156	& С1545-89-А	Урна	шт	2	<u>1738,31</u>	-	3477	-	-	-	-
157	КБ8-36-2	Інше Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних рихтувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	100м2 вл	12,6	<u>6184,86</u> 3357,90	-	77929	42310	-	<u>45,4200</u>	<u>572,29</u>
158	КР20-40-1 акт №3	Навантаження сміття вручну кількість: 8,48*0,02-0,032	1 т	0,1376	<u>108,36</u> 108,36	-	15	15	-	<u>1,6300</u>	<u>0,22</u>
159	КР20-41-1 акт №3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. кількість: 8,48-0,1696-1,568	100 т	0,067424	<u>2969,11</u> 220,05	<u>2749,06</u> 747,75	200	15	<u>185</u> 50	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>0,22</u> 0,58
160	С311-10-М акт №3	Перевезення сміття до 10 км кількість: 8,48-1,6	т	6,88	<u>124,31</u>	<u>124,31</u> 14,68	855	-	<u>855</u> 101	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 1,11
Разом прямі витрати по розділу 7							108017	44466	<u>1211</u> 175		<u>600,46</u> 1,97
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							108017	62340 44641 26288 72,19 9221			134305
Всього по розділу 7							134305				
Разом прямі витрати по кошторису							600480	98240	<u>8491</u> 1458		<u>1285,43</u> 17,96
Разом будівельні роботи, грн.							600480				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					493749 99698 57598 156,14 19946 658078				
		----- Всього по кошторису					658078				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1459,53 119644				

Склав

інженер-кошторисникУжиніна Т.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

ГПЧерніга В.А.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Коригування проектно-кошторисної документації об'єкта "Реконструкція приміщень 4-го поверху будівлі (праве крило) літ. «А» для розташування мікробіологічної лабораторії з проведенням досліджень ПЛР – методом хворих з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, по вул. Клушина, 6 у м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області"
/2024 для нової експертизи

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05 на Вентиляція

Реконструкція приміщень 4-го поверху будівлі (праве крило) літ. «А» для розташування мікробіологічної лабораторії з проведенням досліджень ПЛР – методом хворих з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, по вул. Клушина, 6 у м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області

Основа:	Кошторисна вартість	402,864 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	2,91014 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	243,580 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вентиляція									
1	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм кількість: 120+28+28-130	100 м	0,46	10551,04 10551,04	- -	4853	4853	-	128,0000	58,88
2	& С113-38-4 варіант 1	Труби мідні кондиціонерні Ду9,53 кількість: 60-35	м	25	387,58	-	9690	-	-	-	-
3	& С113-38-5 варіант 1	Труби мідні кондиціонерні Ду15,88 кількість: 30-15	м	15	573,19	-	8598	-	-	-	-
4	& С113-38-5 варіант 2	Труби мідні кондиціонерні Ду19,05 кількість: 30-24	м	6	643,02	-	3858	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ26-1-1	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм [циліндрами][напівциліндрами][сегментами з пінопласту], товщина ізоляційного шару 40 мм кількість: 120+28+28-130	10 м	4,6	<u>226,26</u> 226,26	-	1041	1041	-	<u>3.0200</u>	<u>13.89</u>
6	& С1545-101-7-4-5 варіант 2	Ізоляція трубна зі вс. каучука 10/9 кількість: 60-35	100м	0,25	<u>5750,20</u>	-	1438	-	-	-	-
7	& С1545-101-7-4-6 варіант 3	Ізоляція трубна зі вс.каучука 15/9 кількість: 30-15	100м	0,15	<u>7333,55</u>	-	1100	-	-	-	-
8	& С1545-101-7-4-6 варіант 4	Ізоляція трубна зі вс.каучука 18/9 кількість: 30-24	100м	0,06	<u>7750,22</u>	-	465	-	-	-	-
9	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,072	<u>19614,06</u> 19614,06	-	1412	1412	-	<u>261,8000</u>	<u>18,85</u>
10	& С130-1125-5 варіант 1	Повітровод (S=0,6м2) 150x150, ст.оц.0,55мм, Р=600)	м	12	<u>923,59</u>	-	11083	-	-	-	-
11	КБ26-33-1 застосовно	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними кількість: 183,182-30-7	1 м3	146,182	<u>1347,63</u> 1347,63	-	196999	196999	-	<u>16,9300</u>	<u>2474,86</u>
12	& С114-7-У-2 варіант 1	Теплоізоляція скловата з фольгованим покриттям 30мм кількість: 208,182-25-30-7	м2	146,182	<u>322,80</u>	-	47188	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							287725	204305	-		<u>2566,48</u>
Разом будівельні роботи, грн.							287725				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							83420				
всього заробітна плата, грн.							204305				
Загальновиробничі витрати, грн.							103093				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							235,6				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							30094				
Всього будівельні роботи, грн.							390818				
Всього по розділу 1							390818				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Будівельні роботи									
13	КБ46-30-6 тех.ч.таб.1 п.1.3.3 к=1, 75 застосовно	Вікна слухові Пробивання отворів в бетонній покрівлі товщиною 200 мм, площею 500 см2 (під слухове вікно) кількість: 11+8+2	100шт	0,21	<u>30029,10</u> 30029,10	-	6306	6306	-	<u>368.4100</u>	<u>77,37</u>
14	КБ10-17-1	Упаштування слухових вікон для установлення жалюзійних ґрат (вентиляційна приточна система)	шт	2	<u>697,98</u> 697,98	-	1396	1396	-	<u>9.5600</u>	<u>19,12</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2					7702	7702	-		<u>96,49</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					7702 7702 4343 11,57 1479 12045				
		Всього по розділу 2					12045				
		Разом прямі витрати по кошторису					295427	212007	-		<u>2662,97</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					295427 83420 212007 107437 247,17 31573 402864				
		Всього по кошторису					402864				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2910,14				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					243580				

Склав

інженер-кошторисник

Ужиніна Т.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

ГП

Чернєга В.А.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Коригування проектно-кошторисної документації об'єкта "Реконструкція приміщень 4-го поверху будівлі (праве крило) літ. «А» для розташування мікробіологічної лабораторії з проведенням досліджень ПЛР – методом хворих з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, по вул. Клушина, 6 у м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області"
/2024 для нової експертизи

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09
на Каналізація**

Реконструкція приміщень 4-го поверху будівлі (праве крило) літ. «А» для розташування мікробіологічної лабораторії з проведенням досліджень ПЛР – методом хворих з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, по вул. Клушина, 6 у м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області

Основа:
креслення (специфікації) № ВК, СО

Кошторисна вартість 106,246 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,12257 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 10,418 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
										на одиницю	всього	
Розділ 1. Каналізація 4й поверх												
1	& С113-743-1 варіант 1	Гумовий сальник (редукція) діаметром 50/40 мм	шт	32	<u>239,34</u>	-	7659	-	-	-	-	-
2	& С113-938-3 варіант 1	Манжета протипожежна діам.100мм	10шт	0,7	<u>50216,98</u>	-	35152	-	-	-	-	-
3	КБ16-15-3 застосовно	Установлення компенсатору з гумовим сальником діаметром 100 мм	шт	12	<u>339,10</u>	-	4069	4069	-	<u>4,2600</u>	<u>51,12</u>	-
4	& С113-1578-10 варіант 1	Компенсатор з гумовим сальником діам.110 мм	шт	12	<u>866,38</u>	-	10397	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ16-15-2	Установлення компенсатору з гумовим сальником діаметром 50 мм	шт	14	<u>232,93</u> 194,05	<u>38,88</u> 1,46	3261	2717	<u>544</u> 20	<u>2,4100</u> 0,0178	<u>33,74</u> 0,25
6	& С113-1578-11	Компенсатор з гумовим сальником діам.50 мм	шт	14	<u>436,62</u>	-	6113	-	-	-	-
7	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води кількість: 29-23	10компл.	0,6	<u>2636,11</u> 2636,11	-	1582	1582	-	<u>31,9800</u>	<u>19,19</u>
8	С130-856	Умивальник керамічний кількість: 29-23	комплект	6	<u>2414,19</u>	-	14485	-	-	-	-
9	& С1630-973-2-1Е	Сифон для умивальника кількість: 29+7-23-2	шт	11	<u>995,85</u>	-	10954	-	-	-	-
10	КБ17-5-1	Установлення мийок на одне відділення кількість: 3-2	10компл.	0,1	<u>2108,56</u> 2108,56	-	211	211	-	<u>25,5800</u>	<u>2,56</u>
11	2407-1202-1	Мийка металева кількість: 3-2	шт	1	<u>6216,02</u>	-	6216	-	-	-	-
12	КБ16-15-2	Установлення клапана діаметром 50 мм	шт	1	<u>194,05</u> 194,05	-	194	194	-	<u>2,4100</u>	<u>2,41</u>
13	& С113-2301-1	Клапан автоматичний повітряний діам. 50 мм	шт	1	<u>699,36</u>	-	699	-	-	-	-
14	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм кількість: 10-9,7	100м	0,003	<u>8136,51</u> 8136,51	-	24	24	-	<u>95,7800</u>	<u>0,29</u>
15	& С111-1301-1Ю	Труби дренажні , діаметр 16-20 мм Кухня кількість: 10-9,7	м	0,3	<u>81,33</u>	-	24	-	-	-	-
16	КБ16-13-1 акт №3	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм кількість: 2-1	100м	0,01	<u>8136,51</u> 8136,51	-	81	81	-	<u>95,7800</u>	<u>0,96</u>
17	& С130-1199-1-3	Поліетиленові труби для каналізації, діаметр 50 мм кількість: 2-1	м	1	<u>196,14</u>	-	196	-	-	-	-
18	КБ46-31-2 акт №3	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 50 см2 кількість: 2-1,3	100м	0,007	<u>4698,54</u> 2545,76	<u>2152,78</u> 649,77	33	18	<u>15</u> 5	<u>32,3600</u> 8,1070	<u>0,23</u> 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КБ46-33-5 акт №3	Закладення розчином в бетонних стінах борозен площею до 0,1 м2 кількість: 0,002-0,001	м3	0,001	<u>13244,88</u> 8572,28	-	13	9	-	<u>124,1100</u>	<u>0,12</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					101363	8905	<u>559</u> 25		<u>110,62</u> 0,31
		Разом будівельні роботи, грн.					101363				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					91899				
		всього заробітна плата, грн.					8930				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4883				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1488				
		Всього будівельні роботи, грн.					106246				

		Всього по розділу 1					106246				
		Разом прямі витрати по кошторису					101363	8905	<u>559</u> 25		<u>110,62</u> 0,31
		Разом будівельні роботи, грн.					101363				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					91899				
		всього заробітна плата, грн.					8930				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4883				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1488				
		Всього будівельні роботи, грн.					106246				

		Всього по кошторису					106246				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					122,57				



Коригування проектно-кошторисної документації об'єкта "Реконструкція приміщень 4-го поверху будівлі (праве крило) літ. «А» для розташування мікробіологічної лабораторії з проведенням досліджень ПЛР – методом хворих з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, по вул. Клушина, 6 у м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області"
/2024 для нової експертизи

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010
на Водопровід (холодне водопостачання)**

**Реконструкція приміщень 4-го поверху будівлі (праве крило) літ. «А» для розташування мікробіологічної лабораторії з проведенням досліджень ПЛР
– методом хворих з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, по вул. Клушина, 6 у м. Ізмаїл
Ізмаїльського району Одеської області**

Основа:
креслення (специфікації) № ВК, СО

Кошторисна вартість 83,296 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,12906 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 10,720 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
								на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Холодне водопостачання									
1	КБ16-14-12 акт №3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм кількість: 150,4-132,5-8-3,3	100м	0,066	<u>10273,46</u> 7521,03	<u>2752,43</u> 1557,84	678	496	<u>182</u> 103	<u>89,9000</u> 19,8030	<u>5,93</u> 1,31
2	& С1530-41-3 варіант 1 акт №3	Труби поліпропіленові ПН16, діаметр 20x2, 8 мм кількість: 150,4-132,5-8-3,3	10м	0,66	<u>526,33</u> -	-	347	-	-	-	-
3	КБ17-2-3	Установлення змішувачів кількість: 29+7-23-4-2	10шт	0,7	<u>960,42</u> 960,42	-	672	672	-	<u>11,4800</u> -	<u>8,04</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	C130-629 варіант 1	Змішувачі для умивальників кількість: 29-23	комплект	6	<u>1820,84</u>	-	10925	-	-	-	-
5	& C130-626- 2 варіант 1	Змішувачі для мийок кількість: 7-4-2	комплект	1	<u>1329,38</u>	-	1329	-	-	-	-
6	KB21-31-1	Кухня НАСОСИ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ТИСКУ В СИСТЕМІ Установлення трубопроводів поліхлорвінілових для проводів діаметром до 32 мм	100м	2	<u>1072,95</u> 1072,95	-	2146	2146	-	<u>13,8000</u>	<u>27,6</u>
7	& C1530-62- 2-A варіант 2	Гофротруба стандартна Д16 мм 100м 220 кількість: 1,01*200	10м	20,2	<u>85,80</u>	-	1733	-	-	-	-
8	& C111-ГКС- 45 варіант 1	Дюбель ДШМ "грибок" 6x40 з шур білий	упак	3	<u>31,96</u>	-	96	-	-	-	-
9	KB21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однотельного або багатотельного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	1,3	<u>681,09</u> 635,80	<u>45,29</u> 33,24	885	827	<u>58</u> 43	<u>8,6000</u> 0,4032	<u>11,18</u> 0,52
10	& 15093- 35013-1-3 варіант 2	Кабель силовий ВВГнг 3*1,5,33 ЦМ кількість: 1,02*130	1000м	0,1326	<u>42851,12</u>	-	5682	-	-	-	-
11	KB18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	3	<u>1729,39</u> 1697,07	<u>32,32</u> 1,21	5188	5091	<u>97</u> 4	<u>21,3200</u> 0,0148	<u>63,96</u> 0,04
12	C1630-1162 варіант 1	Насос для підвищення тиску 15WB-14	шт	3	<u>11510,18</u>	-	34531	-	-	-	-
13	& C1545- 274-5 варіант 1	Комплект підключення насосу до мережі	шт	3	<u>4227,96</u>	-	12684	-	-	-	-
14	& C130-483- 1P-6 варіант 4	Витратні матеріали	шт	1	<u>1726,89</u>	-	1727	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							78623	9232	<u>337</u> 150		<u>116,71</u> 1,87
Разом будівельні роботи, грн.							78623				
в тому числі:							69054				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							9382				
всього заробітна плата, грн.											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4673 10,48 1338 83296				
		----- Всього по розділу 1					83296				
		Разом прями витрати по кошторису					78623	9232	337 150		116,71 1,87
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					78623 69054 9382 4673 10,48 1338 83296				
		----- Всього по кошторису					83296				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					129,06 10720				

Склав

інженер-кошторисник

Ужиніна Т.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

П.П.

Черніга В.А.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Коригування проектно-кошторисної документації об'єкта "Реконструкція приміщень 4-го поверху будівлі (праве крило) літ. «А» для розташування мікробіологічної лабораторії з проведенням досліджень ПЛР – методом хворих з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, по вул. Клушина, 6 у м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області" /2024 для нової експертизи

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011

на Водопровід (гаряче водопостачання)

Реконструкція приміщень 4-го поверху будівлі (праве крило) літ. «А» для розташування мікробіологічної лабораторії з проведенням досліджень ПЛР – методом хворих з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, по вул. Клушина, 6 у м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області

Основа:
креслення (специфікації) № ВК, СО

Кошторисна вартість 7,134 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,03298 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2,618 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Розділ 1. Гаряче водопостачання										
1	КБ26-1-1	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм [циліндрами][напівциліндрами][сегментами з пінопласту], товщина ізоляційного шару до 40 мм	10 м	10	<u>226,26</u> 226,26	-	2263	2263	-	<u>3,0200</u>	<u>30,2</u>	
2	С1545-101-7-4-4 варіант 1	Ізоляція трубная з циліндрів зі спіненого поліетилену діам.25x13мм	100м	1	<u>3689,80</u> -	-	3690	-	-	-	-	
		Разом прямі витрати по розділу 1					5953	2263	-		<u>30,2</u>	
		Разом будівельні роботи, грн.					5953					
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3690					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2263 1181 2,78 355 7134				
		----- Всього по розділу 1					7134				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5953 5953 3690 2263 1181 2,78 355 7134	2263	-		30,2
		----- Всього по кошторису					7134				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					32,98 2618				

Склав інженер-кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ужиніна Т.В.

Перевірив ГП

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Черіга В.А.

Коригування проектно-кошторисної документації об'єкта "Реконструкція приміщень 4-го поверху будівлі (праве крило) літ. «А» для розташування мікробіологічної лабораторії з проведенням досліджень ПЛР – методом хворих з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, по вул. Клушина, 6 у м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області"
/2024 для нової експертизи

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-019
на Електроосвітлення і електросилове устаткування**

Реконструкція приміщень 4-го поверху будівлі (праве крило) літ. «А» для розташування мікробіологічної лабораторії з проведенням досліджень ПЛР – методом хворих з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, по вул. Клушина, 6 у м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області

Основа:
креслення (специфікації) № Е, СО

Кошторисна вартість 3,397 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,01872 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1,540 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
									на одиницю	всього	
		Розділ 1. Устаткування									
		Разом прямі витрати по розділу 1								-	-
		Всього по розділу 1									
		Розділ 2. Монтажні роботи									
		Разом прямі витрати по розділу 2								-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 2						-				
		Розділ 3. Матеріали, невраховані цінниками										
		Разом прями витрати по розділу 3						-	-	-		-

		Всього по розділу 3						-				
		Розділ 4. Перенесення розеток (кухня)										
1 & 15093-35013-1-3	варіант 1 акт №3	Кабель силовий мідний ВВГ нгд 3х2,5 кількість: 1,02*4-1,02-0,98	1000м	0,00208	<u>51959,53</u>	-	108	-	-	-	-	
2 КБ46-31-1	акт №3	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 20 см2 кількість: 4-2	100м	0,02	<u>2970,60</u> 1749,62	<u>1220,98</u> 368,52	59	35	<u>24</u> 7	<u>22,2400</u> 4,5980	<u>0,44</u> 0,09	
		Разом прями витрати по розділу 4						167	35	<u>24</u> 7		<u>0,44</u> 0,09
		Разом будівельні роботи, грн.						167				
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						108				
		всього заробітна плата, грн.						42				
		Загальновиробничі витрати, грн.						23				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						0,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						8				
		Всього будівельні роботи, грн.						190				

		Всього по розділу 4						190				
		Розділ 5. Пасажирський ліфт										
3 ЖТ1-11-1		Облаштування робочого місця без установлення верстата	ліфт	1	<u>557,47</u> 557,47	-	557	557	-	<u>7,1700</u>	<u>7,17</u>	
4 КБ21-9-2		Прокладання проводу в пустотах перекриття або перегородок	100м	0,16	<u>1812,98</u> 1310,04	<u>26,98</u> 7,78	290	210	<u>4</u> 1	<u>17,7200</u> 0,0825	<u>2,84</u> 0,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по кошторису						3397				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.						18,72				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						1540				

Склав інженер-кошторисник Ужиніна Т.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГП Черігера В.А.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Коригування проектно-кошторисної документації об'єкта "Реконструкція приміщень 4-го поверху будівлі (праве крило) літ. «А» для розташування мікробіологічної лабораторії з проведенням досліджень ПЛР – методом хворих з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, по вул. Клушина, 6 у м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області"
/2024 для нової експертизи

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-023

на Пусконаладжувальні роботи (ліфт)

Реконструкція приміщень 4-го поверху будівлі (праве крило) літ. «А» для розташування мікробіологічної лабораторії з проведенням досліджень ПЛР – методом хворих з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, по вул. Клушина, 6 у м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 36,881 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,25979 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 28,600 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-60-4	Кабельні роботи. Визначення активного опору або робочої електричної ємності жили кабеля на напрузі до 35 кВ	вимір.	2	217,48 217,48	- -	435	435	- -	2,0000 -	4 -
2	КП1-80-1	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок (Перевірка та наладка роботи ліфта у всіх режимах)	ліфт	1	30447,20 30447,20	- -	30447	30447	- -	280,0000 -	280 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КП1-80-2	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати	ліфт	-6	815,55 815,55	- -	-4893	-4893	- -	7,5000	-45
		Разом прямі витрати по кошторису					25989	25989	-		239
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					25989 25989 10892 20,79 2611 36881				
		Всього по кошторису					36881				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					259,79				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					28600				

Склав інженер-кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ужиніна Т.В.

Перевірів

ГП

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Чернега В.А.

Коригування проектно-кошторисної документації об'єкта "Реконструкція приміщень 4-го поверху будівлі (праве крило) літ. «А» для розташування мікробіологічної лабораторії з проведенням досліджень ПЛР – методом хворих з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, по вул. Клушина, 6 у м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області"
/2024 для нової експертизи

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-043

на Придбання медичного устаткування

Реконструкція приміщень 4-го поверху будівлі (праве крило) літ. «А» для розташування мікробіологічної лабораторії з проведенням досліджень ПЛР – методом хворих з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, по вул. Клушина, 6 у м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 561,460 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
									на одиницю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 & 280222-160-6-2 варіант 4		Розділ 1. Устаткування, що монтується Автоматичний аналізатор глюкози, латату та гемоглобіну	комплект	2	280730.00	-	561460	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					561460	-	-		-
		Разом устаткування, грн. Всього устаткування, грн.					561460 561460				

		Всього по розділу 1					561460				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					561460	-	-		-
		Разом устаткування, грн.					561460				
		Всього устаткування, грн.					561460				

		Всього по кошторису					561460				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав інженер-кошторисник Ужиніна Т.В.

Перевірив ГП Ченієра В.А.



Коригування проектно-кошторисної документації об'єкта "Реконструкція приміщень 4-го поверху будівлі (праве крило) літ. «А» для розташування мікробіологічної лабораторії з проведенням досліджень ПЛР – методом хворих з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, по вул. Клушина, 6 у м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області" /2024 для нової експертизи

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-044

на Придбання технологічного устаткування

Реконструкція приміщень 4-го поверху будівлі (праве крило) літ. «А» для розташування мікробіологічної лабораторії з проведенням досліджень ПЛР – методом хворих з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, по вул. Клушина, 6 у м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 612,440 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
									на одиницю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Устаткування, що монтується											
1 & 560110-78-2		Крісло робоче поворотне для керівника	шт	3	11721,36	-	35164	-	-	-	-
2 & 241996-20306-6		Стілець напів"який	шт	18	2034,00	-	36612	-	-	-	-
3 & 241996-20306-6		Стілець для кухні	шт	6	2200,00	-	13200	-	-	-	-
4 & 2402-3018-2	варіант 1	Вогнегаситель порошковий ВП-5	шт	2	1700,00	-	3400	-	-	-	-
5 & 2402-3018-3		Вогнегасник ВВК-2	шт	23	2000,00	-	46000	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& 241996-20220-1	Плечики для одягу	шт	100	90,00	-	9000	-	-	-	-
7	& 280222-39-12-5 варіант 9	Гігрометр психометричний	шт	25	2340,00	-	58500	-	-	-	-
8	& 280222-38-1-1 варіант 1	Набір дозаторів GLP F2 Kit 2 (0,2-2, 2-20, 20-200, 100-1000 ?), Thermo Scientific	комплект	2	67920,00	-	135840	-	-	-	-
9	& 280222-40	Піпет-дозатор LLG, 20-200 мкл (LLG)	комплект	2	5466,00	-	10932	-	-	-	-
10	& 280222-40 варіант 1	Піпет-дозатор одноканальний змінного об'єму, 5-50мкл, Transferpette S, (Brand)	комплект	1	4092,00	-	4092	-	-	-	-
11	& 280222-40 варіант 6	Дозатор одноканальний змінного обсягу Finnpiipette F2 5-50 ?l, 46 з калібрівкою 3,000 шт 18 140,00 21 768,00 65 304,00 3 Піпет-дозатор LLG, 20-200	комплект	3	21768,00	-	65304	-	-	-	-
12	& 280222-40 варіант 3	Дозатор 8-канальний Fp F2 30-300?l, 4662030, Thermo Scientific	комплект	2	63444,00	-	126888	-	-	-	-
13	& 280222-40 варіант 4	Мікропіпетка Dlab MicroPette Plus 8-канальна варіабельного об'єму 50-300 мкл	комплект	3	12954,00	-	38862	-	-	-	-
14	& 280222-40 варіант 5	Мікропіпетка Dlab MicroPette Plus варіабельного об'єму 1000-5000 мкл	комплект	1	4092,00	-	4092	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					587886		-		-
		Разом устаткування, грн.					587886				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					23084				
		Всього устаткування, грн.					610970				
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 201876 х 0,007, грн.					1413				
		Всього будівельні роботи, грн.					1413				

		Всього по розділу 1					612384				
		Разом прямі витрати по кошторису					587886		-		-
		Разом устаткування, грн.					587886				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					23084				
		Всього устаткування, грн.					610970				
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 201876 х 0,007, грн.					1413				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1413				

		Всього по кошторису					612384				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав інженер-кошторисник Ужиніна Т.В.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГП Чернега В.А.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

