

Капітальний ремонт окремих приміщень будівлі хірургічного корпусу КНП ПРЦО за адресою: Україна, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 84 (коригування) 470-23

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03**  
**на Загальнобудівельні роботи (додаткові роботи)**  
**Будівля хірургічного корпусу КНП ПРЦО (залишок робіт)**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 184,453 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,7075 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 63,336 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "18 червня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Демонтажні роботи</b>											
1	КР20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж декоративної огорожі	1т	0,065	<u>8717.85</u> 6101,65	<u>2616.20</u> 415,03	567	397	<u>170</u> 27	<u>62.0970</u> 3,7222	<u>4.04</u> 0,24
2	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,11	<u>13842.63</u> 7614,15	<u>6228.48</u> 1967,87	1523	838	<u>685</u> 216	<u>98.0700</u> 22,2245	<u>10.79</u> 2,44
3	КБ10-94-5 Кдем.=0,7	(Демонтаж) Улаштування перегородок на металевому дворядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100м2	0,049	<u>29328.75</u> 28759,57	<u>371.03</u> 244,85	1437	1409	<u>18</u> 12	<u>339.7870</u> 2,6342	<u>16.65</u> 0,13
4	КБ15-77-1 Кдем=0,8	(Демонтаж) Опорядження стін панелями на основі ДВП	100м2	0,068	<u>16390.18</u> 16340,94	<u>16.76</u> 14,44	1115	1111	<u>1</u> 1	<u>193.0640</u> 0,1598	<u>13.13</u> 0,01
5	КР9-20-4	Установлення металевих огорож без поручня	100м	0,113	<u>67928.22</u> 5925,76	<u>365.29</u> 14,68	7676	670	<u>41</u> 2	<u>69.2100</u> 0,1668	<u>7.82</u> 0,02
6	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,108	<u>6453.62</u> 5408,30	<u>1045.32</u> 334,94	697	584	<u>113</u> 36	<u>74.3000</u> 3,8357	<u>8.02</u> 0,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ46-41-1	Розбирання основи під підлогу з бетону на гравії	м3	0,3	<u>1672,20</u> 1050,04	<u>622,16</u> 195,93	502	315	<u>187</u> 59	<u>12.7000</u> 2,2990	<u>3,81</u> 0,69
8	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,1161	<u>7309,50</u> 7205,77	<u>103,73</u> 26,15	849	837	<u>12</u> 3	<u>92.8100</u> 0,2772	<u>10,78</u> 0,03
9	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,8412	<u>4129,69</u> 3742,15	<u>387,54</u> 124,70	3474	3148	<u>326</u> 105	<u>52.9300</u> 1,3038	<u>44,52</u> 1,1
10	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,01	<u>707,18</u> 688,67	<u>-</u> -	7	7	<u>-</u> -	<u>8.8700</u> -	<u>0,09</u> -
11	КР20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати (до 2 цегл.)	100шт	0,01	<u>1597,96</u> 1558,23	<u>-</u> -	16	16	<u>-</u> -	<u>20.0700</u> -	<u>0,2</u> -
12	КР20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (до 200мм)	100шт	0,01	<u>7715,83</u> 7546,61	<u>-</u> -	77	75	<u>-</u> -	<u>97.2000</u> -	<u>0,97</u> -
13	КР20-25-11	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 100x140 мм в перегородках	10шт	0,2	<u>504,77</u> 489,52	<u>-</u> -	101	98	<u>-</u> -	<u>6.6000</u> -	<u>1,32</u> -
14	КР20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	0,524	<u>2186,07</u> 1860,60	<u>307,10</u> 98,82	1146	975	<u>161</u> 52	<u>22.2400</u> 1,0332	<u>11,65</u> 0,54
15	КБ15-76-1	(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,015	<u>8124,70</u> 8099,75	<u>2,44</u> 2,11	122	121	<u>-</u> -	<u>97.9650</u> 0,0233	<u>1,47</u> -
16	КБ15-76-2	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,015	<u>1114,55</u> 1109,90	<u>4,65</u> 4,01	17	17	<u>-</u> -	<u>13.4240</u> 0,0444	<u>0,2</u> -
17	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,32	<u>11092,62</u> 10751,53	<u>341,09</u> 43,76	3550	3440	<u>110</u> 14	<u>115.6700</u> 0,5610	<u>37,01</u> 0,18
18	КР20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	0,04	<u>2034,41</u> 1965,89	<u>68,52</u> 8,79	81	79	<u>2</u> -	<u>21.1500</u> 0,1127	<u>0,85</u> -
19	КР20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	0,03	<u>1670,23</u> 1617,33	<u>52,90</u> 6,79	50	49	<u>1</u> -	<u>17.4000</u> 0,0870	<u>0,52</u> -
20	КР20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	0,01	<u>3340,45</u> 3234,66	<u>105,79</u> 13,57	33	32	<u>1</u> -	<u>34.8000</u> 0,1740	<u>0,35</u> -
21	КР11-50-1	Очистження швів між панелями (36,4мп)	100м2	0,0182	<u>4696,00</u> 4308,46	<u>387,54</u> 124,70	85	78	<u>7</u> 2	<u>60.9400</u> 1,3038	<u>1,11</u> 0,02
22	КР20-2-1	(Демонтаж) Улаштування козирків к дем.=0,7 дерев'яних на металевих кронштейнах з покриттям покрівельною сталлю	м2	9,6	<u>976,60</u> 976,60	<u>-</u> -	9375	9375	<u>-</u> -	<u>10.3530</u> -	<u>99,39</u> -
23	КР4-2-1	Розбирання консольної плити ганку	1 м3	0,4	<u>3083,06</u> 1347,05	<u>1675,42</u> 524,78	1233	539	<u>670</u> 210	<u>17.3500</u> 6,1380	<u>6,94</u> 2,46
24	КР3-23-1	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	1 м3	0,2772	<u>1542,29</u> 1304,65	<u>237,64</u> 76,47	428	362	<u>66</u> 21	<u>17.5900</u> 0,7995	<u>4,88</u> 0,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					34161	24572	<u>2571</u> 760		<u>286,51</u> 8,49
		Разом будівельні роботи, грн.					34161				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7018				
		всього заробітна плата, грн.					25332				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14046				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					35,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4809				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>48207</b>				
		-----									
		-----									
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>48207</b>				
		<b>Розділ 2. Прорізи</b>									
25	КБ10-20-4 к=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,002	<u>9727,25</u> 9003,24	<u>684,02</u> 451,40	19	18	<u>1</u> 1	<u>99,6705</u> 4,8563	<u>0,2</u> 0,01
26	С123-1 варіант 1	Блоки віконні металопластикові двокамерні	м2	0,2	<u>4573,07</u> -	<u>-</u> -	915	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ10-28-1 к=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,001	<u>16728,05</u> 9660,20	<u>6970,47</u> 1923,95	17	10	<u>7</u> 2	<u>112,8265</u> 17,0775	<u>0,11</u> 0,02
28	КБ10-28-2 к=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0027	<u>13072,73</u> 7806,15	<u>5189,12</u> 1432,27	35	21	<u>14</u> 4	<u>91,1720</u> 12,7133	<u>0,25</u> 0,03
29	С123-198 варіант 1	Блоки дверні металопластикові	м2	0,37	<u>5314,84</u> -	<u>-</u> -	1966	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	КБ10-40-1	Установлення і кріплення наличників	100м	0,1525	<u>6894,82</u> 550,34	<u>-</u> -	1051	84	<u>-</u> -	<u>7,4200</u> -	<u>1,13</u> -
31	КР6-27-2	Установлення дверних дотягувачів	100 шт	0,03	<u>1816,78</u> 1816,78	<u>-</u> -	55	55	<u>-</u> -	<u>23,4000</u> -	<u>0,7</u> -
32	& С1514-2- Б-Р13	Дотягувач дверний	шт.	3	<u>2529,60</u> -	<u>-</u> -	7589	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КР3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 м	0,00812	<u>67430,74</u> 14584,05	<u>873,08</u> 272,80	548	118	<u>7</u> 2	<u>196,6300</u> 3,1488	<u>1,6</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	КБ10-28-2 к=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з алюмінію у кам'яних стінах	100м2	0,0215	<u>845429.73</u> 7806,15	<u>5189.12</u> 1432,27	18177	168	<u>112</u> 31	<u>91.1720</u> 12,7133	<u>1.96</u> 0,27
35	& С171-1078П	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками (150 мм)	шт	6	<u>52.94</u> -	- -	318	-	- -	- -	- -
36	& С1550-38-1 варіант 1	Монтажна піна	л	0,75	<u>326.83</u> -	- -	245	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					30935	474	<u>141</u> 40		<u>5.95</u> 0,36
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					30935				
							30320				
							514				
							293				
							0,76				
							101				
							<b>31228</b>				
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>31228</b>				
		<b>Розділ 3. Підлога</b>									
37	КР7-31-4	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	100м	0,3647	<u>16287.99</u> 2975,38	<u>15.13</u> 13,03	5940	1085	<u>6</u> 5	<u>34.3300</u> 0,1443	<u>12.52</u> 0,05
38	КБ11-43-3	Улаштування порожків на шурупах	100м	0,01	<u>42145.24</u> 1081,60	<u>2.33</u> 2,01	421	11	- -	<u>12.3400</u> 0,0222	<u>0.12</u> -
39	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,148	<u>21821.63</u> 2926,63	<u>9.31</u> 8,02	3230	433	<u>1</u> 1	<u>33.3900</u> 0,0888	<u>4.94</u> 0,01
40	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,025	<u>11836.98</u> 5538,84	<u>124.51</u> 107,28	296	138	<u>3</u> 3	<u>71.3400</u> 1,1877	<u>1.78</u> 0,03
41	КР7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати (до 30мм)	100м2	0,025	<u>3472.12</u> 335,40	<u>65.16</u> 56,15	87	8	<u>2</u> 1	<u>4.3200</u> 0,6216	<u>0.11</u> 0,02
42	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,025	<u>101706.60</u> 13961,37	<u>41.89</u> 36,09	2543	349	<u>1</u> 1	<u>164.9500</u> 0,3996	<u>4.12</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 3					12517	2024	<u>13</u> 11		<u>23.59</u> 0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					12517 10480 2035 1130 2,84 387 <b>13647</b>					
		----- -										
		<b>Всього по розділу 3</b>					<b>13647</b>					
		<b>Розділ 4. Опорядження внутрішнє</b>										
43	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,015	<u>11606,71</u> 11571,07	<u>3,49</u> 3,01	174	174	<u>-</u> -	<u>139.9500</u> 0,0333	<u>2,1</u> -	
44	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,015	<u>1393,19</u> 1387,37	<u>5,82</u> 5,01	21	21	<u>-</u> -	<u>16.7800</u> 0,0555	<u>0,25</u> -	
45	& С111-36-22 варіант 1	Стеля "Армстронг" в комплекті	м2	1,5	<u>510,74</u> -	<u>-</u> -	766	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
46	КР20-33-1	Зароблення швів між панелями	100м	0,364	<u>2790,79</u> 2492,82	<u>11,64</u> 10,03	1016	907	<u>4</u> 4	<u>33.0000</u> 0,1110	<u>12,01</u> 0,04	
47	& С1747-159855 варіант 1	Сітка шпаклівочна	м2	3,64	<u>41,32</u> -	<u>-</u> -	150	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
48	КР11-1-8	Суцільне вирівнювання штукатурки стель усередині будівлі полімерцементним розчином при товщині накиді до 10 мм	100м2	0,451	<u>7869,83</u> 7869,83	<u>-</u> -	3549	3549	<u>-</u> -	<u>92.9800</u> -	<u>41.93</u> -	
49	С111-1650-1 варіант 1	Суміш штукатурна	кг	766,7	<u>16,00</u> -	<u>-</u> -	12267	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
50	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,343	<u>4252,87</u> 1803,22	<u>-</u> -	1459	619	<u>-</u> -	<u>20.2700</u> -	<u>6,95</u> -	
51	КБ15-47-5	Установлення привіконного примикання на відкосах	100м	0,212	<u>7701,07</u> 1803,22	<u>-</u> -	1633	382	<u>-</u> -	<u>20.2700</u> -	<u>4,3</u> -	
52	КР11-39-2	Облицювання укосів листами гіпсокартону	100м2	0,09	<u>56829,05</u> 22469,70	<u>43,05</u> 37,10	5115	2022	<u>4</u> 3	<u>282.0700</u> 0,4107	<u>25,39</u> 0,04	
53	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,175	<u>18128,92</u> 11327,28	<u>115,20</u> 99,26	3173	1982	<u>20</u> 17	<u>127.3300</u> 1,0989	<u>22,28</u> 0,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	КР19-30-5	Улаштування сітки на плоских та криволінійних поверхнях	м2	112,5	<u>83.14</u> 11,23	<u>28.52</u> 10,79	9353	1263	<u>3209</u> 1214	<u>0.1500</u> 0,1260	<u>16.88</u> 14,18
55	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,09	<u>8361.21</u> 7304,20	<u>5.35</u> 4,61	753	657	-	<u>88.3430</u> 0,0511	<u>7.95</u> -
56	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,09	<u>2171.86</u> 2165,13	<u>4.01</u> 3,46	195	195	-	<u>24.7020</u> 0,0383	<u>2.22</u> -
57	С1555-101 варіант 3	Шпаклівка	кг	32,4	<u>16.79</u> -	-	544	-	-	-	-
58	КБ15-64-1	Улаштування каркасу для обшивки коробів із металевих профілів	100м2	0,064	<u>28717.27</u> 14617,91	<u>57.02</u> 49,13	1838	936	4 3	<u>164.3200</u> 0,5439	<u>10.52</u> 0,03
59	КБ15-66-1	Улаштування підшивки коробів гіпсокартонними листами.	100 м2	0,064	<u>36577.46</u> 12863,78	<u>24.44</u> 21,05	2341	823	2 1	<u>136.3700</u> 0,2331	<u>8.73</u> 0,01
60	КБ15-182-2 к=1,15	Шпаклювання коробів мінеральною шпаклівкою	100м2	0,064	<u>10605.14</u> 9548,13	<u>5.35</u> 4,61	679	611	-	<u>115.4830</u> 0,0511	<u>7.39</u> -
61	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,064	<u>2171.86</u> 2165,13	<u>4.01</u> 3,46	139	139	-	<u>24.7020</u> 0,0383	<u>1.58</u> -
62	С1555-101 варіант 3	Шпаклівка	кг	23,04	<u>16.79</u> -	-	387	-	-	-	-
63	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків на коробах	100м	0,084	<u>4252.87</u> 1803,22	-	357	151	-	<u>20.2700</u> -	<u>1.7</u> -
64	КР14-34-5	Улаштування багету	м	81,5	<u>43.84</u> 43,55	-	3573	3549	-	<u>0.5400</u> -	<u>44.01</u> -
65	& С111-1151-10 варіант 1	Багети	м	82	<u>22.75</u> -	-	1866	-	-	-	-
66	& С111-135-1212 варіант 1	Рідкі цвяхи	фл	5	<u>197.01</u> -	-	985	-	-	-	-
67	КР12-31-13	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб	100м2	0,04148	<u>9769.11</u> 6294,49	-	405	261	-	<u>77.1100</u> -	<u>3.2</u> -
68	КР12-31-11	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб	100м2	0,0039	<u>10758.04</u> 7236,50	-	42	28	-	<u>88.6500</u> -	<u>0.35</u> -
69	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,009	<u>42361.38</u> 27936,12	<u>281.59</u> 242,63	381	251	3 2	<u>300.5500</u> 2,6862	<u>2.7</u> 0,02
70	КБ15-23-1	Гладке облицювання плитками керамічними глазурованими укосів по цеглі і бетону	100м2	0,009	<u>27662.28</u> 27568,94	<u>56.08</u> 35,95	249	248	1	<u>325.7200</u> 0,3997	<u>2.93</u> -
71	С111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	4,68	<u>14.36</u> -	-	67	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	C111-2001-1 варіант 2	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	0,4077	<u>224,89</u>	-	92	-	-	-	-
73	& C12-2241	Хрестики для укладання керамічної плитки	шт	7	<u>0,42</u>	-	3	-	-	-	-
74	& C1733-18- 87-4 варіант 1	Плитка керамічна для облицювання стін	м2	0,909	<u>642,57</u>	-	584	-	-	-	-
75	C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	0,18	<u>55,29</u>	-	10	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					54166	18768	<u>3247</u> 1244		<u>225,37</u> 14,51
		Разом будівельні роботи, грн.					54166				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					32151				
		всього заробітна плата, грн.					20012				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11130				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3792				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>65296</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 4</b>					<b>65296</b>				
		<b>Розділ 5. Опорядження зовнішнє</b>									
76	KP12-27-1	Ґрунтування простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	100м2	0,158	<u>2823,56</u> 647,52	<u>129,67</u> 40,37	446	102	<u>20</u> 6	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,32</u> 0,07
77	KP12-27-7	Шпаклювання простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	100м2	0,158	<u>8511,67</u> 2652,18	-	1345	419	-	<u>34,1600</u> -	<u>5,4</u> -
78	KP12-28-4	Фарбування перхлорвініловими фарбами по підготовленій поверхні простих фасадів за 2 рази з землі та риштувань	100м2	0,158	<u>5325,40</u> 1441,84	-	841	228	-	<u>16,4500</u> -	<u>2,6</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					2632	749	<u>20</u> 6		<u>9,32</u> 0,07
		Разом будівельні роботи, грн.					2632				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1863				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					755 435 1,13 153 <b>3067</b>				
		----- -									
		<b>Всього по розділу 5</b>					<b>3067</b>				
		<b>Розділ 6. Козирок</b>									
79	КР8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	100м	0,0408	<u>1891,26</u> 1818,64	<u>12,99</u> 11,66	77	74	<u>1</u> -	<u>22.8300</u> 0,1428	<u>0,93</u> 0,01
80	& С111-36-25 варіант 1	Примикання оцинковане з полімерним покриттям	м2	2,8875	<u>557,66</u> -	<u>-</u> -	1610	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					1687	74	<u>1</u> -		<u>0,93</u> 0,01
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					1687 1612 74 43 0,11 15 <b>1730</b>				
		----- -									
		<b>Всього по розділу 6</b>					<b>1730</b>				
		<b>Розділ 7. Водостоки</b>									
81	КР8-42-2	Улаштування жолобів підвісних	100м	0,04	<u>5180,20</u> 5001,54	<u>-</u> -	207	200	<u>-</u> -	<u>58,4155</u> -	<u>2,34</u> -
82	& С113-170-2 варіант 1	Жолоба пластикові діам. 150мм з комплектуючими	м	4	<u>530,53</u> -	<u>-</u> -	2122	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,07	<u>4748.38</u>	-	332	332	-	<u>55.3600</u>	<u>3.88</u>
84	& С111-1797-2-К варіант 1	Труби водостічні пластикові діам. 110мм з комплектуючими	м	7	<u>4739,92</u> <u>550.60</u>	-	3854	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					6515	532	-		<u>6.22</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					6515				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5983				
		всього заробітна плата, грн.					532				
		Загальновиробничі витрати, грн.					295				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					101				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>6810</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 7</b>					<b>6810</b>				
		<b>Розділ 8. Різні роботи</b>									
85	КР15-122-1	Установлення ревізійних лючків	грати	2	<u>186.20</u>	<u>8.76</u>	372	341	<u>18</u>	<u>2.0900</u>	<u>4.18</u>
					170,61	0,35			1	0,0040	0,01
86	& С111-224-392-28	Лючок ревізійний 250х250мм	шт	2	<u>253.19</u>	-	506	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
87	КР15-122-2	Установлення ґрат декоративних на радіатори площею в світлі понад 0,25 до 1 м2	грати	1	<u>274.85</u>	<u>8.76</u>	275	221	<u>9</u>	<u>2.7100</u>	<u>2.71</u>
					221,22	0,35			-	0,0040	-
88	& С130-595-29	ґрати декоративні на радіатори 1600мм	шт	1	<u>1959.60</u>	-	1960	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
89	КБ13-13-1	ґрунтування бетонних поверхонь ґрунтовкою СТ-17	100м2	0,15	<u>2098.94</u>	<u>5.00</u>	315	96	<u>1</u>	<u>6.6900</u>	<u>1</u>
					639,83	1,22			-	0,0139	-
90	КБ13-22-1 К=2	Фарбування поґрунтованих бетонних поверхонь фарбою АК-11 за 2 рази	100м2	0,15	<u>12812.30</u>	<u>154.95</u>	1922	104	<u>23</u>	<u>7.2400</u>	<u>1.09</u>
					692,43	10,23			2	0,1174	0,02
91	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	22	<u>115.24</u>	-	2535	2535	-	<u>1.6300</u>	<u>35.86</u>
					115,24	-			-	-	-
92	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	22	<u>194.47</u>	<u>194.47</u>	4278	-	<u>4278</u>	-	-
					-	27,82			612	0,2870	6,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 8					12163	3297	<u>4329</u>		<u>44,84</u>
									615		<u>6,34</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					12163				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4537				
		всього заробітна плата, грн.					3912				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2305				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					812				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>14468</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 8</b>					<b>14468</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					154776	50490	<u>10322</u>		<u>602,73</u>
									2676		<u>29,9</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					154776				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					93964				
		всього заробітна плата, грн.					53166				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29677				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					74,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10170				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>184453</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>184453</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>					<b>707,5</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>						<b>63336</b>				

Склав

---

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірів

---

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*