

Капітальний ремонт вхідних груп з обладнанням пандусів житлового будинку за адресою: просп. Миколи Бажана, 5а, Дарницького району м.Києва  
(облаштування безбар'єрного середовища для маломобільних груп населення)  
173/2024

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на загальнобудівельні роботи

Капітальний ремонт вхідних груп з обладнанням пандусів житлового будинку за адресою: просп. Миколи Бажана, 5а, Дарницького району м.Києва  
(облаштування безбар'єрного середовища для маломобільних груп населення) (7 підїзд)

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 331,048 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,92195 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 100,886 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Демонтажні роботи</b>											
1	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,045	4713,38	-	212	212	-	53.6160	2,41
2	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,02	21572,32	1536,05	431	400	31	221.2440	4,42
3	С123-355 варіант 2	Порожня планка алюмінієва - 10 см	м	2,25	403,14	-	907	-	-	-	-
4	КБ10-21-1	Встановлення закривача дверного верхнього розташування	100шт	0,02	20215,31	-	404	404	-	164.1786	3,28
5	С111-961 варіант 2	Дверний доводчик	шт	2	2767,72	-	5535	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 1							7489	1016	31		10,11
Разом будівельні роботи, грн.							7489		11		0,1





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КР20-12-1	(Демонтаж) Монтаж металевого кутика на сходинок -----опорядження ганку, товщиною 20 мм-----	1m	0,01	<u>12179.66</u> 8930,79	<u>3248.87</u> 607,48	122	89	<u>33</u> 6	<u>74.5164</u> 4,4666	<u>0.75</u> 0,04
20	ХБ4-1-1	Улаштування полімерної гідроізоляції	100 м2	0,3355	<u>3567.90</u> 3561,14	- -	1197	1195	- -	<u>34.8960</u> -	<u>11.71</u> -
21	С111-2002-7 варіант 2	Засіб для захисту від капілярної вологи Ceresit CO 81	л	1,8825	<u>268.94</u> -	- -	506	-	- -	- -	- -
22	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з бетонних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт -----Козирок КМ-1----- Ригель Р-1 /3шт./	100м2	0,3355	<u>90447.52</u> 22170,67	<u>68.76</u> 60,76	30345	7438	<u>23</u> 20	<u>214.7280</u> 0,5514	<u>72.04</u> 0,19
23	КБ9-71-1	Виготовлення ригелів	м	0,06366	<u>7041.51</u> 4783,17	<u>1974.80</u> 377,69	448	304	<u>126</u> 24	<u>44.7360</u> 3,0348	<u>2.85</u> 0,19
24	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 м	1m	0,06366	<u>18484.76</u> 12758,27	<u>4641.25</u> 867,82	1177	812	<u>295</u> 55	<u>106.4520</u> 6,3809	<u>6.78</u> 0,41
25	С111-968 варіант 3	Труба профільна 40x40x4	т	0,059241 6	<u>47394.54</u> -	- -	2808	-	- -	- -	- -
26	С111-1804 варіант 2	Сталь листова	т	0,005691 6	<u>53582.29</u> -	- -	305	-	- -	- -	- -
27	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,018	<u>1736.56</u> 780,09	<u>115.03</u> 10,54	31	14	<u>2</u> -	<u>6.5964</u> 0,0994	<u>0.12</u> -
28	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази Стойка СТ-1 /2 шт./	100м2	0,018	<u>7771.15</u> 1165,57	<u>172.90</u> 23,62	140	21	<u>3</u> -	<u>9.9912</u> 0,2219	<u>0.18</u> -
29	КБ9-72-1	Виготовлення металевих стійок	м	0,05654	<u>29133.11</u> 18681,06	<u>8692.72</u> 1712,14	1647	1056	<u>491</u> 97	<u>174.7200</u> 12,9674	<u>9.88</u> 0,73
30	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 м	1m	0,05654	<u>18484.76</u> 12758,27	<u>4641.25</u> 867,82	1045	721	<u>262</u> 49	<u>106.4520</u> 6,3809	<u>6.02</u> 0,36
31	С111-968 варіант 4	Труба профільна 80x80x4	т	0,047657 8	<u>47394.54</u> -	- -	2259	-	- -	- -	- -
32	С1110-175 варіант 2	Сталь кутова 125x10 мм	т	0,009866	<u>49449.42</u> -	- -	488	-	- -	- -	- -
33	С111-1804 варіант 2	Сталь листова	т	0,000825 6	<u>53582.29</u> -	- -	44	-	- -	- -	- -
34	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,016	<u>1736.56</u> 780,09	<u>115.03</u> 10,54	28	12	<u>2</u> -	<u>6.5964</u> 0,0994	<u>0.11</u> -
35	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,016	<u>7771.15</u> 1165,57	<u>172.90</u> 23,62	124	19	<u>3</u> -	<u>9.9912</u> 0,2219	<u>0.16</u> -
36	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профлиста	100м2	0,053	<u>14704.57</u> 6801,98	<u>7686.24</u> 1668,53	779	361	<u>407</u> 88	<u>69.9936</u> 12,8711	<u>3.71</u> 0,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	C111-36 варіант 2	Профнастил НС-44 0,6	м2	6,201	<u>386,46</u>	-	2396	-	-	-	-
38	& C111-115- 2 варіант 2	Гвинти самонарізні для кріплення профлиста в комплекті з ущільнюючими шайбами RA 4.8x19	шт	40	<u>2,20</u>	-	88	-	-	-	-
39	КР8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	100м	0,031	<u>2725,08</u>	<u>18,67</u>	84	83	1	<u>27,3960</u>	<u>0,85</u>
					2662,34	17,06			1	0,1714	0,01
40	КР8-40-3	Улаштування з листової сталі карнизної планки	100м	0,031	<u>7900,94</u>	<u>28,00</u>	245	121	1	<u>40,2960</u>	<u>1,25</u>
					3915,97	25,60			1	0,2570	0,01
41	КР8-40-3	Улаштування з листової сталі планки по фронтону	100м	0,031	<u>7900,94</u>	<u>28,00</u>	245	121	1	<u>40,2960</u>	<u>1,25</u>
					3915,97	25,60			1	0,2570	0,01
42	C113-1901 варіант 4	Карнизна планка	м	3,1	<u>146,16</u>	-	453	-	-	-	-
43	C113-1901 варіант 2	Планка по фронтону	м	3,1	<u>104,95</u>	-	325	-	-	-	-
44	C113-1901 варіант 3	Планка примикання до стіни	м	3,1	<u>112,50</u>	-	349	-	-	-	-
45	КБ15-77-2	Опорядження підшивки панелями софіт	100м2	0,072	<u>30366,45</u>	<u>34,38</u>	2186	2104	2	<u>286,4052</u>	<u>20,62</u>
					29227,65	30,38			2	0,2757	0,02
46	C126-1288 варіант 2	Панелі софіт	м2	7,56	<u>389,03</u>	-	2941	-	-	-	-
47	КР8-41-2	Водостічна система Hunter Bravo 125/82 Навішування водостічних труб, ринв, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,065	<u>6954,66</u>	-	452	451	-	<u>66,4320</u>	<u>4,32</u>
					6938,82	-			-	-	-
48	& C113-10-1 варіант 2	Водостічний жолоб 125x75	м	3,2	<u>360,18</u>	-	1153	-	-	-	-
49	& C113-10-1 варіант 3	Водостічна труба діам. 82 мм	м	3,3	<u>449,45</u>	-	1483	-	-	-	-
50	C126-1298 варіант 3	Кронштейн для кріплення жолобу	шт	7	<u>114,42</u>	-	801	-	-	-	-
51	& C111-21- 229 варіант 3	З'єднувач для жолобу	шт	1	<u>424,56</u>	-	425	-	-	-	-
52	& C111-21- 229 варіант 2	Заглушка	шт	2	<u>191,75</u>	-	384	-	-	-	-
53	& C111-21- 229 варіант 4	Воронка	шт	1	<u>683,62</u>	-	684	-	-	-	-
54	C126-1298 варіант 2	Кріплення для труби ПВХ	шт	4	<u>48,63</u>	-	195	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	C126-1298 варіант 4	Муфта труби	шт	1	<u>237.79</u>	-	238	-	-	-	-
56	C126-1298 варіант 6	Коліно для труби	шт	2	<u>349.77</u>	-	700	-	-	-	-
57	C126-1298 варіант 5	Злив	шт	1	<u>301.31</u>	-	301	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					59621	14922	<u>1652</u> 344		<u>142.6</u> 2,65
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					59621 43047 15266 8204 17,4 2885 <b>67825</b>				
		<b>Всього по розділу 4</b>					<b>67825</b>				
		<b>Розділ 5. Різні роботи</b>									
58	KP13-13-1	Наклеювання тактильних елементів на самоклеючій основі	100м2	0,009	<u>9453.32</u> 9451,66	<u>1.66</u> 1,47	85	85	-	<u>85.7760</u> 0,0133	<u>0.77</u> -
59	C123-350 варіант 2	Контрастні смуги для маркування сходів 1000x100x3 мм	м	3,2	<u>197.23</u>	-	631	-	-	-	-
60	C113-2110 варіант 2	Тактильна плитка самоклеюча попереджувальна 300x300x3	шт	10	<u>306.07</u>	-	3061	-	-	-	-
61	C1550-36 варіант 2	Кутики перфорований для гіпсокартону	пм	21,5	<u>14.37</u>	-	309	-	-	-	-
62	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	3,84841	<u>140.57</u> 140,57	-	541	541	-	<u>1.6300</u>	<u>6.27</u> -
63	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	3,84841	<u>288.68</u>	<u>288.68</u> 48,60	1111	-	<u>1111</u> 187	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 1,58
		Разом прямі витрати по розділу 5					5738	626	<u>1111</u> 187		<u>7.04</u> 1,58
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					5738 4001 813				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					466 1,03 171 <b>6204</b>				
-----											
		<b>Всього по розділу 5</b>					<b>6204</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					284995	83299	<u>4276</u>		<u>813.04</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					284995 197420 84523 46053 98,74 16363 <b>331048</b>		1224		10,17
-----											
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>331048</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>					<b>921,95</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>100886</b>				

Склав \_\_\_\_\_ Куліков ДО  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Куліков ДО  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]