

"Нове будівництво укриття на території Боярської загальноосвітньої школи I - III ступенів № 1 (нове будівництво), за адресою: Україна, Київська область, Фастівський район, м. Боярка, Боярська територіальна громада, вул. Лисенка, 11/23" (коригування).

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на Архітектурні рішення

Нове будівництво укриття на території Боярської загальноосвітньої школи I - III ступенів № 1 (нове будівництво), за адресою: Україна, Київська область, Фастівський район, м. Боярка, Боярська територіальна громада, вул. Лисенка, 11/23 (коригування).(1черга)

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

49661,725 тис. грн.
32,35365 тис.люд.год.
6557,605 тис. грн.
3,6 розряд

Складений в поточних цінах станом на "29 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ7-60-4	Розділ 1. Огорожа парпетів Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,168	14730,70	1332,32	2475	2086	224	60,1800	10,11
					12417,54	474,48			80	2,2464	0,38
2	С121-394 варіант 1	Огорожа з нержавіючої сталі, h=1,2 м	пм	16,8	4588,24	-	77082	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 1			-	-	79557	2086	224 80		10,11 0,38
		Разом будівельні роботи, грн.					79557				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					77247				
		всього заробітна плата, грн.					2166				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					7955 - - 87512 87512				
		Розділ 2. Підлоги === Тип опорядження 2,6,7 ===									
3	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів / Тип 2,6,7	100м2	1,4683	<u>19358,78</u> 18023,25	<u>420,49</u> 186,69	28424	26464	<u>617</u> 274	<u>90,4600</u> 0,9048	<u>132,82</u> 1,33
4	КБ13-15-1	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь епоксидно-сланцевою сумішшю ЕСД-2 без розчинника / Тип 2,6,7	100м2	1,4683	<u>1645,37</u> 1553,37	<u>91,77</u> 9,34	2416	2281	<u>135</u> 14	<u>6,7400</u> 0,0448	<u>9,90</u> 0,07
5	& C1113-163-1	Грунтовка Sika MonoTop 910	кг	293,66	<u>196,55</u> -	<u>-</u> -	57719	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	КР7-10-3	Забивання вибоїв у цементних підлогах площею до 1,0 м2 / Тип 2,6,7	100місць	1,4683	<u>37051,45</u> 36722,03	<u>-</u> -	54403	53919	<u>-</u> -	<u>196,2800</u> -	<u>288,20</u> -
7	& C1633-52ВД-1	Матеріал ремонтний Sika Mono Top 723N	кг	374,4165	<u>154,93</u> -	<u>-</u> -	58008	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КБ13-15-1	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь епоксидно-сланцевою сумішшю ЕСД-2 без розчинника / Тип 2,7	100м2	1,0468	<u>1645,37</u> 1553,37	<u>91,77</u> 9,34	1722	1626	<u>96</u> 10	<u>6,7400</u> 0,0448	<u>7,06</u> 0,05
9	& C1113-163-1	Грунтовка Sika MonoTop 910	кг	209,36	<u>196,55</u> -	<u>-</u> -	41150	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ13-31-3	Шпаклювання поверхонь силікатною шпаклівкою товщиною шару 3 мм / тип 2,7	100м2	1,0468	<u>12016,11</u> 11805,32	<u>197,78</u> 172,98	12578	12358	<u>207</u> 181	<u>50,5300</u> 0,9176	<u>52,89</u> 0,96
11	& C1633-52ВД-1	Матеріал ремонтний Sika Mono Top 723N	кг	533,868	<u>154,93</u> -	<u>-</u> -	82712	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів / Тип 2,7	100м2	1,0468	<u>19358,78</u> 18023,25	<u>420,49</u> 186,69	20265	18867	<u>440</u> 195	<u>90,4600</u> 0,9048	<u>94,69</u> 0,95
13	КР12-66-1	Грунтування підлоги / Тип 2,7	100м2	1,0468	<u>1378,29</u> 1378,29	<u>-</u> -	1443	1443	<u>-</u> -	<u>8,0900</u> -	<u>8,47</u> -
14	& C1555-56-1	Грунтовка (епоксидний праймер) Sikafloor-156/161	кг	47,106	<u>1207,77</u> -	<u>-</u> -	56893	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ13-31-3	Шпаклювання поверхонь силікатною шпаклівкою товщиною шару 3 мм / тип 2,7	100м2	1,0468	<u>12016,11</u> 11805,32	<u>197,78</u> 172,98	12578	12358	<u>207</u> 181	<u>50,5300</u> 0,9176	<u>52,89</u> 0,96
16	& C1633-117ВД-1	Матеріал Sikafloor-21 PurCem фактура R10-R11	кг	596,676	<u>361,07</u> -	<u>-</u> -	215442	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,4215	<u>12023,84</u> 11917,63	<u>52,07</u> 48,33	5068	5023	<u>22</u> 20	<u>63,7000</u> 0,2220	<u>26,85</u> 0,09
18	КБ11-11-14 Н1=2,5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ / до 7,5мм	100м2	0,4215	<u>2522,27</u> 2483,62	<u>26,03</u> 24,17	1063	1047	<u>11</u> 10	<u>13,2750</u> 0,1110	<u>5,60</u> 0,05
19	& C1555-56-1	Ґрунтовка (епоксидний праймер) Sikafloor-156/161	кг	18,9675	<u>1207,77</u> -	<u>-</u> -	22908	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& C1633-117ВД-2	Матеріал Sikafloor-20 PurCem фактура R12-R13 === Тип опорядження 1,3,4,5 ===	кг	600,6375	<u>358,60</u> -	<u>-</u> -	215389	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КБ12-21-1	Ґрунтування основ із бетону СТ17 / тип.1, 3,4,5	100м2	15,0529	<u>1353,46</u> 1353,46	<u>-</u> -	20373	20373	<u>-</u> -	<u>7,0500</u> -	<u>106,12</u> -
22	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	322,322	<u>72,11</u> -	<u>-</u> -	23243	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	15,0529	<u>11186,78</u> 10523,81	<u>242,12</u> 224,73	168393	158414	<u>3645</u> 3383	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>846,73</u> 15,54
24	КБ11-11-2 Н1=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних / до 50мм	100м2	15,0529	<u>2485,27</u> 2110,38	<u>374,89</u> 347,98	37411	31767	<u>5644</u> 5238	<u>11,2800</u> 1,5984	<u>169,80</u> 24,06
25	& C1600-485-1	Суміш стяжка Polimin LC-2 POURING UNDERLAYMENT	кг	143002,55	<u>12,84</u> -	<u>-</u> -	1836153	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм / тип 4	100м2	1,2325	<u>6708,47</u> 6695,99	<u>-</u> -	8268	8253	<u>-</u> -	<u>31,7000</u> -	<u>39,07</u> -
27	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм / тип 4	100м2	1,2325	<u>2177,78</u> 2177,78	<u>-</u> -	2684	2684	<u>-</u> -	<u>10,3100</u> -	<u>12,71</u> -
28	& C1555-360-1	Гідроізоляція Mapei "Mapelastic"	кг	240,3375	<u>173,53</u> -	<u>-</u> -	41706	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм / тип 1	100м2	11,3646	<u>12023,84</u> 11917,63	<u>52,07</u> 48,33	136646	135439	<u>592</u> 549	<u>63,7000</u> 0,2220	<u>723,93</u> 2,52
30	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	227,292	<u>72,11</u> -	<u>-</u> -	16390	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	C111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	10228,14	<u>23,97</u> -	<u>-</u> -	245169	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках / тип 1	100м2	11,3646	<u>14867,48</u> 14288,10	<u>20,83</u> 19,33	168963	162379	<u>237</u> 220	<u>70,0500</u> 0,0888	<u>796,09</u> 1,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	& C1600-152-1	Клей TACKIFIER Forbo Eurocol	кг	142,0575	<u>792,15</u> -	<u>-</u> -	112531	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	& C111-548-1	Лінолеум комерційний гомогенний ПВХ Tarkett iQ	м2	1159,1892	<u>1125,26</u> -	<u>-</u> -	1304389	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів / Тип 3,4,5	100м2	3,6883	<u>19358,78</u> 18023,25	<u>420,49</u> 186,69	71401	66475	<u>1551</u> 689	<u>90,4600</u> 0,9048	<u>333,64</u> 3,34
36	КР12-66-1	Грунтування підлоги / Тип 3,4,5	100м2	3,6883	<u>1378,29</u> 1378,29	<u>-</u> -	5084	5084	<u>-</u> -	<u>8,0900</u> -	<u>29,84</u> -
37	& C1555-56-1	Грунтовка (епоксидний праймер) Sikafloor-156/161	кг	165,9735	<u>1207,77</u> -	<u>-</u> -	200458	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	КБ13-31-3	Шпаклювання поверхонь силікатною шпаклівкою товщиною шару 3 мм / Тип 3,4,5	100м2	3,6883	<u>12016,11</u> 11805,32	<u>197,78</u> 172,98	44319	43542	<u>729</u> 638	<u>50,5300</u> 0,9176	<u>186,37</u> 3,38
39	& C1633-117ВД-1	Матеріал Sikafloor-21 PurCem фактура R10-R11	кг	2102,331	<u>361,07</u> -	<u>-</u> -	759089	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					6092851	769796	<u>14133</u> 11602		<u>3923,67</u> 54,31
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6092851 5308922 781398 608755 - - 6701606				
		Всього по розділу 2					6701606				
		Розділ 3. Інклюзивні заходи									
40	КБ11-43-1	Улаштування тактильної смуги	100м	2,179	<u>2752,64</u> 2752,64	<u>-</u> -	5998	5998	<u>-</u> -	<u>12,8400</u> -	<u>27,98</u> -
41	& C111-МП-61-7 варіант 1	Тактильна направляюча смуга (50x5 мм)	м	215	<u>151,51</u> -	<u>-</u> -	32575	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	& C1-1-9-И варіант 2	Попереджувальна тактильна смуга (600x1450 мм)	шт	2	<u>1156,03</u> -	<u>-</u> -	2312	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	8	<u>2622,71</u> 2606,58	<u>5,21</u> 4,83	20982	20853	<u>42</u> 39	<u>12,3400</u> 0,0222	<u>98,72</u> 0,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	& C111-1722-1 варіант 1	Плінтус (галтель) 80мм	м	808	<u>238,85</u> -	-	192991	-	-	-	-
45	C111-1867 варіант 3	Дюбель 6x40	шт	1192	<u>0,89</u> -	-	1061	-	-	-	-
		===== Плінтус (галтель R-80 мм) у тому числі: =====									
46	KP7-31-2	Улаштування плінтусів цементних / Плінтус (галтель R-80 мм)	100м	4,79	<u>2933,19</u> 2914,97	<u>18,22</u> 16,92	14050	13963	<u>87</u> 81	<u>13,8000</u> 0,0777	<u>66,10</u> 0,37
47	& C1600-485-1	Суміш стяжка Polimin LC-2 POURING UNDERLAYMENT	кг	1159	<u>12,84</u> -	-	14882	-	-	-	-
48	KB13-31-3	Шпаклювання поверхонь силікатною шпаклівкою товщиною шару 3 мм / Плінтус (галтель R-80 мм)	100м2	0,61	<u>12016,11</u> 11805,32	<u>197,78</u> 172,98	7330	7201	<u>121</u> 106	<u>50,5300</u> 0,9176	<u>30,82</u> 0,56
49	& C1633-52ВД-1	Матеріал ремонтний Sika Mono Top 723N	кг	311,1	<u>154,93</u> -	-	48199	-	-	-	-
50	KB7-19-2	Прокладання стрічки гідроізоляційної (120/70 мм) (Ceresit CL 152) / Плінтус (галтель R-80 мм)	100м шва	4,79	<u>2002,27</u> 1880,83	<u>121,44</u> 61,81	9591	9009	<u>582</u> 296	<u>9,4400</u> 0,2926	<u>45,22</u> 1,40
51	C1550-36	Герметизуюча стрічка Ceresit CL 52 для влаштування деформаційних швів	пм	479	<u>133,63</u> -	-	64009	-	-	-	-
52	KB11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм / Плінтус (галтель R-80 мм)	100м2	0,23	<u>6708,47</u> 6695,99	-	1543	1540	-	<u>31,7000</u> -	<u>7,29</u> -
53	KB11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм / Плінтус (галтель R-80 мм)	100м2	0,23	<u>2177,78</u> 2177,78	-	501	501	-	<u>10,3100</u> -	<u>2,37</u> -
54	& C1555-360-1	Гідроізоляція Mapei "Mapelastic"	кг	44,85	<u>173,53</u> -	-	7783	-	-	-	-
55	KB6-37-1	Улаштування деформаційних швів в ємкісних спорудах із застосуванням гумових прокладок	100м шва	12,77	<u>19202,78</u> 19121,49	<u>81,29</u> 36,65	245220	244181	<u>1039</u> 468	<u>85,3600</u> 0,1350	<u>1090,05</u> 1,72
56	& C111-1678-5	Стрічка поліуретанова демпферна 5x50мм	м	1404,7	<u>28,22</u> -	-	39641	-	-	-	-
57	KB27-31-1	Нарізування, очищення та заливання температурних швів у затверділому цементобетоні	100 м	0,31	<u>2280,59</u> 412,76	<u>1491,65</u> 605,21	707	128	<u>462</u> 188	<u>2,1500</u> 2,6419	<u>0,67</u> 0,82
58	& C111-1907-1	Диски алмазні відрізні, діаметр до 230 мм	шт	1	<u>1007,84</u> -	-	1008	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	КБ34-108-4	Установлення вказівника на стіні	1 шт	293	<u>183,35</u> 183,35	— - -	53722	53722	— - -	<u>0,9800</u> -	<u>287,14</u> -
60	С1110-193 варіант 1	Тактильні інформаційні таблички	шт	75	<u>505,93</u> -	— - -	37945	-	— - -	— - -	— - -
61	С1110-193 варіант 2	Інформаційна направляюча (Compact HPL, h=100мм)	шт	218	<u>506,15</u> -	— - -	110341	-	— - -	— - -	— - -
		Разом прямі витрати по розділу 3					912391	357096	<u>2333</u> 1178		<u>1656,36</u> 5,05
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					912391 552962 358274 91235 - - 1003626				
		Всього по розділу 3					1003626				
		Розділ 4. Стіни та перегородки									
62	КБ8-5-7	Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	226,39	<u>9551,70</u> 1683,07	<u>239,28</u> 144,91	2162409	381030	<u>54171</u> 32806	<u>8,6600</u> 0,6120	<u>1960,54</u> 138,55
63	КБ8-6-5	Мурування перегородок неармованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	2,4197	<u>138306,79</u> 38994,98	<u>2243,94</u> 1358,92	334661	94356	<u>5430</u> 3288	<u>191,1800</u> 5,7392	<u>462,60</u> 13,89
64	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 м	8,904	<u>12942,17</u> 12697,57	<u>244,60</u> 148,13	115237	113059	<u>2178</u> 1319	<u>63,7300</u> 0,6256	<u>567,45</u> 5,57
65	& С111-874- 2-3	Сітка кладкова ВР 3 50х50мм	м2	742	<u>85,60</u> -	— - -	63515	-	— - -	— - -	— - -
66	& С1545-1- 27	Анкер d=10 мм А400, L-250 мм	шт	308	<u>5,98</u> -	— - -	1842	-	— - -	— - -	— - -
67	КБ10-12-1	Улаштування перегородок каркасно- фільончастих у санвузлах	100м2	0,5738	<u>35752,25</u> 26965,51	— - -	20515	15473	— - -	<u>140,4600</u> -	<u>80,60</u> -
68	С111-1497 варіант 2	Сантехнічна перегородка, h=1,8 м (16 дверей)	м2	57,38	<u>2314,29</u> -	— - -	132794	-	— - -	— - -	— - -
		Разом прямі витрати по розділу 4					2830973	603918	<u>61779</u> 37413		<u>3071,19</u> 158,01
		Разом будівельні роботи, грн.					2830973				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					2165276 641331 283098 - - 3114071 3114071				
		Розділ 5. Дверні прорізи									
69	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	1,1625	<u>53380,27</u> 51250,93	<u>2113,49</u> 952,94	62055	59579	<u>2457</u> 1108	<u>235,4200</u> 3,5100	<u>273,68</u> 4,08
70	& C1545-1-3-2	Анкер рамний 10x182 мм	шт	400	<u>10,50</u> -	- -	4200	-	- -	- -	- -
71	C123-201 варіант 2	Д-1 Двері металеві, однополотні, поворотні, глухі, з порогом 20 мм, правого виконання, RAL 9007, з доводчиком, протипожежні з класом вогнестійкості EI60. На дверях встановити натискні ручки важільного типу із врізним замком.	м2	5,04	<u>7309,56</u> -	- -	36840	-	- -	- -	- -
72	C123-201 варіант 18	Д-2 Двері металеві, однополотні, поворотні, глухі, з порогом 20 мм, лівого виконання, RAL 9007, з доводчиком, протипожежні з класом вогнестійкості EI60. На дверях встановити натискні ручки важільного типу із врізним замком.	м2	2,52	<u>7119,70</u> -	- -	17942	-	- -	- -	- -
73	C123-201 варіант 21	Д-5 Двері металеві, однополотні, поворотні, з армованим склом, лівого виконання, RAL 9007, з доводчиком, протипожежні з класом вогнестійкості EI30. На дверях встановити натискні ручки важільного типу із врізним замком.	м2	2,52	<u>9102,67</u> -	- -	22939	-	- -	- -	- -
74	C123-201 варіант 22	Д-6 Двері металеві, однополотні, поворотні, з армованим склом, правого виконання, RAL 9007, з доводчиком, протипожежні з класом вогнестійкості EI30. На дверях встановити натискні ручки важільного типу із врізним замком.	м2	2,52	<u>9102,67</u> -	- -	22939	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	C123-201 варіант 25	Д-9 Двері металеві, глухі, поворотні, однополотні, правого виконання, RAL 9007, з доводчиком, протипожежні з класом вогнестійкості EI60. На дверях встановити натискні ручки важільного типу із врізним замком.	м2	5,04	<u>7309,56</u> -	— -	36840	-	— -	— -	— -
76	C123-201 варіант 32	Д-10 Двері металеві, глухі, поворотні, однополотні, лівого виконання, RAL 9007, з доводчиком, протипожежні з класом вогнестійкості EI60. На дверях встановити натискні ручки важільного типу із врізним замком.	м2	5,04	<u>7309,56</u> -	— -	36840	-	— -	— -	— -
77	C123-201 варіант 26	Д-11 Двері металеві, глухі, поворотні, двополотні, права стулка 1200мм, RAL 9007, з доводчиком, герметичні, протипожежні з класом вогнестійкості EI60. На дверях встановити натискні ручки важільного типу із врізним замком.	м2	6,72	<u>7165,29</u> -	— -	48151	-	— -	— -	— -
78	C123-201 варіант 27	Д-12 Двері металеві, глухі, поворотні, однополотні, правого виконання, RAL 9010, з доводчиком. На дверях встановити натискні ручки важільного типу із врізним замком.	м2	21	<u>7210,76</u> -	— -	151426	-	— -	— -	— -
79	C123-201 варіант 28	Д-13 Двері металеві, глухі, поворотні, однополотні, лівого виконання, RAL 9010, з доводчиком. На дверях встановити натискні ручки важільного типу із врізним замком.	м2	33,6	<u>7210,76</u> -	— -	242282	-	— -	— -	— -
80	C123-201 варіант 29	Д-14 Двері металеві, глухі, поворотні, однополотні, правого виконання, RAL 9010, з доводчиком. На дверях встановити натискні ручки важільного типу із врізним замком.	м2	2,31	<u>6821,94</u> -	— -	15759	-	— -	— -	— -
81	C123-201 варіант 33	Д-15 Двері металеві, глухі, поворотні, однополотні, лівого виконання, RAL 9010, з доводчиком. На дверях встановити натискні ручки важільного типу із врізним замком.	м2	4,62	<u>6821,94</u> -	— -	31517	-	— -	— -	— -
82	C123-201 варіант 30	Д-16 Двері металеві, глухі, поворотні, однополотні, лівого виконання, RAL 9007, з доводчиком, протипожежні з класом вогнестійкості EI 30. На дверях встановити натискні ручки важільного типу із врізним замком.	м2	14,7	<u>7296,07</u> -	— -	107252	-	— -	— -	— -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	C123-201 варіант 31	Д-17 Двері металеві, глухі, поворотні, однопотні, правого виконання, RAL 9007, з доводчиком, протипожежні з класом вогнестійкості EI 30. На дверях встановити натискні ручки важільного типу із врізним замком.	м2	6,3	<u>7296,07</u> -	<u>-</u> -	45965	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	C123-201 варіант 34	Д-20 Двері металеві, глухі, поворотні, двопотні, права ті ліва стулки 1000мм, RAL 9007, з доводчиком, герметичні, протипожежні з класом вогнестійкості EI15. На дверях встановити натискні ручки важільного типу із врізним замком. 2000x2100H	м2	4,2	<u>7296,07</u> -	<u>-</u> -	30643	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	KB20-28-7	Установлення люків герметичних	1 шт	7	<u>970,80</u> <u>479,38</u>	<u>206,99</u> <u>77,26</u>	6796	3356	<u>1449</u> <u>541</u>	<u>2,1400</u> <u>0,3658</u>	<u>14,98</u> <u>2,56</u>
86	C123-201 варіант 35	Д-18 Металевий ревізійний люк, герметичний, глухий, поворотний, однопотний, лівого виконання, RAL 9007 500x800H	м2	2,4	<u>7309,56</u> -	<u>-</u> -	17543	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	C123-201 варіант 36	Д-19 Металевий ревізійний люк, герметичний, глухий, поворотний, однопотний, правого виконання, RAL 9007 500x800H	м2	0,4	<u>7309,56</u> -	<u>-</u> -	2924	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					940853	62935	<u>3906</u> 1649		<u>288,66</u> 6,64
		Разом будівельні роботи, грн.					940853				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					874012				
		всього заробітна плата, грн.					64584				
		Загальновиробничі витрати, грн.					94085				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					1034938				

		Всього по розділу 5					1034938				
88	KB7-44-10	Розділ 6. Влаштування перемичок Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,78	<u>8418,75</u> <u>4119,89</u>	<u>3174,49</u> <u>1922,46</u>	6567	3214	<u>2476</u> <u>1500</u>	<u>21,4600</u> <u>8,1192</u>	<u>16,74</u> <u>6,33</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	K582821-578	Перемички з/б марки ЗПБ16-37 серія 1.038. 1-1 вип.1	шт	4	<u>672,97</u> -	-	2692	-	-	-	-
90	K582821-580	Перемички з/б марки ЗПБ18-37 серія 1.038. 1-1 вип.1	шт	2	<u>703,11</u> -	-	1406	-	-	-	-
91	K582821-576	Перемички з/б марки ЗПБ13-37 серія 1.038. 1-1 вип.1	шт	70	<u>525,53</u> -	-	36787	-	-	-	-
92	K582821-586	Перемички з/б марки ЗПБ25-8 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	2	<u>804,08</u> -	-	1608	-	-	-	-
93	KP3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 м	0,04868	<u>49455,70</u> 35143,68	<u>1334,24</u> 657,44	2408	1711	<u>65</u> 32	<u>196,6300</u> 3,1488	<u>9,57</u> 0,15
94	& C111-986-8	Прокат кутовий рівнополічковий 50x5мм	т	0,05063	<u>31391,10</u> -	-	1589	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 6							53057	4925	<u>2541</u> 1532		<u>26,31</u> 6,48
Разом будівельні роботи, грн.							53057				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							45591				
всього заробітна плата, грн.							6457				
Загальновиробничі витрати, грн.							5307				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							58364				

Всього по розділу 6							58364				
Розділ 7. Опорядження стін та перегородок											
=== Укоси ===											
95	KB15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	3	<u>5143,48</u> 4345,48	-	15430	13036	-	<u>20,2700</u> -	<u>60,81</u> -
96	KB15-51-1	Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону	100м2	0,6	<u>74925,08</u> 58417,33	<u>502,46</u> 466,38	44955	35050	<u>301</u> 280	<u>260,7800</u> 2,1423	<u>156,47</u> 1,29
97	KB15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,6	<u>8680,30</u> 8347,81	<u>7,81</u> 7,25	5208	5009	<u>5</u> 4	<u>39,5200</u> 0,0333	<u>23,71</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	КБ15-56-4 Н1=2	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,6	<u>4758,82</u> 4423,16	<u>10,41</u> 9,67	2855	2654	<u>6</u> 6	<u>20,9400</u> 0,0444	<u>12,56</u> 0,03
99	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	12	<u>72,11</u> -	-	865	-	-	-	-
100	& С111-2015-4-1	Шпаклівка гіпсова фінішна KNAUF Sheetrock Super Finish	кг	180	<u>63,84</u> -	-	11491	-	-	-	-
101	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,6	<u>7720,92</u> 7593,04	<u>2,60</u> 2,42	4633	4556	<u>2</u> 1	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>22,87</u> 0,01
102	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	12	<u>72,11</u> -	-	865	-	-	-	-
103	& С111-359-2	Фарба латексна Caparol Samtex 7 E.L.F.	кг	12,67	<u>988,89</u> -	-	12529	-	-	-	-
104	КБ11-15-7	Шліфування бетонних поверхонь	100м2	5,5377	<u>19358,78</u> 18023,25	<u>420,49</u> 186,69	107203	99807	<u>2329</u> 1034	<u>90,4600</u> 0,9048	<u>500,94</u> 5,01
105	КБ13-15-1	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь епоксидно-сланцевою сумішшю ЕСД-2 без розчинника	100м2	5,5377	<u>1645,37</u> 1553,37	<u>91,77</u> 9,34	9112	8602	<u>508</u> 52	<u>6,7400</u> 0,0448	<u>37,32</u> 0,25
106	& С1113-163-1	Грунтовка Sika MonoTop 910	кг	1107,54	<u>196,55</u> -	-	217687	-	-	-	-
107	КБ13-31-9	Шпаклювання поверхонь епоксидною шпаклівкою ЕП-00-10, товщиною шару 2 мм	100м2	5,5377	<u>6686,35</u> 6685,42	-	37027	37022	-	<u>32,4000</u> -	<u>179,42</u> -
108	& С1113-194-1	Шпаклівка Sika Mono Top 723	кг	1882,82	<u>157,76</u> -	-	297034	-	-	-	-
109	КБ13-15-1	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь епоксидно-сланцевою сумішшю ЕСД-2 без розчинника	100м2	5,5377	<u>1645,37</u> 1553,37	<u>91,77</u> 9,34	9112	8602	<u>508</u> 52	<u>6,7400</u> 0,0448	<u>37,32</u> 0,25
110	& С1113-163-1	Грунтовка Sika MonoTop 910	кг	1107,54	<u>196,55</u> -	-	217687	-	-	-	-
111	КБ13-31-9	Шпаклювання поверхонь епоксидною шпаклівкою ЕП-00-10, товщиною шару 2 мм	100м2	5,5377	<u>6686,35</u> 6685,42	-	37027	37022	-	<u>32,4000</u> -	<u>179,42</u> -
112	& С1113-194-1	Шпаклівка Sika Mono Top 723	кг	1882,82	<u>157,76</u> -	-	297034	-	-	-	-
113	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	5,5377	<u>8680,30</u> 8347,81	<u>7,81</u> 7,25	48069	46228	<u>43</u> 40	<u>39,5200</u> 0,0333	<u>218,85</u> 0,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	КБ15-56-4 Н1=2	Безпiщане накриття поверхонь стiн розчином iз клейового гiпсу [типу "сатенгiпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	5,5377	<u>4758,82</u> 4423,16	<u>10,41</u> 9,67	26353	24494	<u>58</u> 54	<u>20,9400</u> 0,0444	<u>115,96</u> 0,25
115	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	110,75	<u>72,11</u> -	-	7986	-	-	-	-
116	& C111-2015-4-1	Шпаклiвка гiпсова фiнiшна KNAUF Sheetrock Super Finish	кг	1661,31	<u>63,84</u> -	-	106058	-	-	-	-
117	КБ15-179-5	Полiпшене фарбування стiн полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування	100м2	5,5377	<u>7720,92</u> 7593,04	<u>2,60</u> 2,42	42756	42048	<u>14</u> 13	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>211,04</u> 0,06
118	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	110,75	<u>72,11</u> -	-	7986	-	-	-	-
119	& C111-359-2	Фарба латексна Caparol Samtex 7 E.L.F.	кг	116,96	<u>988,89</u> -	-	115661	-	-	-	-
120	КБ13-13-3	ТИП Оз-2 Грунтування бетонних i обштукатурених поверхонь СТ17	100м2	16,032	<u>1249,60</u> 1157,60	<u>91,77</u> 9,34	20034	18559	<u>1471</u> 150	<u>4,6800</u> 0,0448	<u>75,03</u> 0,72
121	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	320,64	<u>72,11</u> -	-	23121	-	-	-	-
122	КБ15-46-5	Полiпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю i бетону стiн механiзованим способом / 25...30мм	100м2	16,032	<u>19466,14</u> 18241,82	<u>1224,32</u> 1118,88	312081	292453	<u>19628</u> 17938	<u>86,3600</u> 6,0883	<u>1384,52</u> 97,61
123	C1550-28	Штукатурка вирiвнювальна Ceresit CT 24 для основ iз нiздрюватих бетонних блокiв	кг	57314,4	<u>14,49</u> -	-	830486	-	-	-	-
124	КБ15-56-3	Безпiщане накриття поверхонь стiн розчином iз клейового гiпсу [типу "сатенгiпс"] товщиною шару 1 мм при нанесеннi за 2 рази	100 м2	16,032	<u>8680,30</u> 8347,81	<u>7,81</u> 7,25	139163	133832	<u>125</u> 116	<u>39,5200</u> 0,0333	<u>633,58</u> 0,53
125	КБ15-56-4 Н1=2	Безпiщане накриття поверхонь стiн розчином iз клейового гiпсу [типу "сатенгiпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	16,032	<u>4758,82</u> 4423,16	<u>10,41</u> 9,67	76293	70912	<u>167</u> 155	<u>20,9400</u> 0,0444	<u>335,71</u> 0,71
126	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	320,64	<u>72,11</u> -	-	23121	-	-	-	-
127	& C111-2015-4-1	Шпаклiвка гiпсова фiнiшна KNAUF Sheetrock Super Finish	кг	4809,6	<u>63,84</u> -	-	307045	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	16,032	<u>7720,92</u> 7593,04	<u>2,60</u> 2,42	123782	121732	<u>42</u> 39	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>610,98</u> 0,18
129	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	320,64	<u>72,11</u> -	-	23121	-	-	-	-
130	& С111-359-2	Фарба латексна Caparol Samtex 7 E.L.F.	кг	338,6	<u>988,89</u> -	-	334838	-	-	-	-
131	КБ26-35-1	ТИП Оз-3 Теплоізоляція виробами з пінопласту на клеї стін і колон прямокутних	1 м3	13,395	<u>6237,41</u> 6232,03	-	83550	83478	-	<u>29,0700</u> -	<u>389,39</u> -
132	С114-97 варіант 1	Утеплювач плити пінополістирольні XPS 100мм	м3	13,13	<u>6408,65</u> -	-	84146	-	-	-	-
133	& С111-330-8 варіант 1	Клей Souda bound EASY Gun Winter	л	10,05	<u>476,56</u> -	-	4789	-	-	-	-
134	КБ13-15-1	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь епоксидно-сланцевою сумішшю ЕСД-2 без розчинника	100м2	1,3395	<u>1645,37</u> 1553,37	<u>91,77</u> 9,34	2204	2081	<u>123</u> 13	<u>6,7400</u> 0,0448	<u>9,03</u> 0,06
135	& С1113-163-1	Грунтовка Sika MonoTop 910	кг	267,9	<u>196,55</u> -	-	52656	-	-	-	-
136	КБ13-31-9	Шпаклювання поверхонь епоксидною шпаклівкою ЕП-00-10, товщиною шару 2 мм	100м2	1,3395	<u>6686,35</u> 6685,42	-	8956	8955	-	<u>32,4000</u> -	<u>43,40</u> -
137	& С1113-194-1	Шпаклівка Sika Mono Top 723	кг	455,43	<u>157,76</u> -	-	71849	-	-	-	-
138	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,3395	<u>7720,92</u> 7593,04	<u>2,60</u> 2,42	10342	10171	<u>3</u> 3	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>51,05</u> 0,01
139	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	318,92	<u>72,11</u> -	-	22997	-	-	-	-
140	& С111-359-3	Фарба латексна Caparol PremiumClean	кг	598,29	<u>1326,90</u> -	-	793871	-	-	-	-
141	КБ11-15-7	ТИП Оз-4 Шліфування бетонних поверхонь	100м2	2,7601	<u>19358,78</u> 18023,25	<u>420,49</u> 186,69	53432	49746	<u>1161</u> 515	<u>90,4600</u> 0,9048	<u>249,68</u> 2,50
142	КБ13-15-1	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь епоксидно-сланцевою сумішшю ЕСД-2 без розчинника	100м2	2,7601	<u>1645,37</u> 1553,37	<u>91,77</u> 9,34	4541	4287	<u>253</u> 26	<u>6,7400</u> 0,0448	<u>18,60</u> 0,12
143	& С1113-163-1	Грунтовка Sika MonoTop 910	кг	552,02	<u>196,55</u> -	-	108500	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	КБ13-31-9	Шпаклювання поверхонь епоксидною шпаклівкою ЕП-00-10, товщиною шару 2 мм	100м2	2,7601	<u>6686,35</u> 6685,42	— - -	18455	18452	— - -	<u>32,4000</u> -	<u>89,43</u> -
145	& С1113-194-1	Шпаклівка Sika Mono Top 723	кг	938,43	<u>157,76</u> -	— - -	148047	-	— - -	— - -	— - -
146	КБ13-15-1	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь епоксидно-сланцевою сумішшю ЕСД-2 без розчинника	100м2	2,7601	<u>1645,37</u> 1553,37	<u>91,77</u> 9,34	4541	4287	<u>253</u> 26	<u>6,7400</u> 0,0448	<u>18,60</u> 0,12
147	& С1113-163-1	Грунтовка Sika MonoTop 910	кг	552,02	<u>196,55</u> -	— - -	108500	-	— - -	— - -	— - -
148	КБ13-31-9	Шпаклювання поверхонь епоксидною шпаклівкою ЕП-00-10, товщиною шару 2 мм	100м2	2,7601	<u>6686,35</u> 6685,42	— - -	18455	18452	— - -	<u>32,4000</u> -	<u>89,43</u> -
149	& С1113-194-1	Шпаклівка Sika Mono Top 723	кг	938,434	<u>157,76</u> -	— - -	148047	-	— - -	— - -	— - -
150	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2,7601	<u>7720,92</u> 7593,04	<u>2,60</u> 2,42	21311	20958	<u>7</u> 7	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>105,19</u> 0,03
151	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	55,2	<u>72,11</u> -	— - -	3980	-	— - -	— - -	— - -
152	& С111-359-3	Фарба латексна Caparol PremiumClean	кг	103,56	<u>1326,90</u> -	— - -	137414	-	— - -	— - -	— - -
153	КБ11-15-7	Шліфування бетонних поверхонь	100м2	2,6395	<u>19358,78</u> 18023,25	<u>420,49</u> 186,69	51097	47572	<u>1110</u> 493	<u>90,4600</u> 0,9048	<u>238,77</u> 2,39
154	КБ13-15-1	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь епоксидно-сланцевою сумішшю ЕСД-2 без розчинника	100м2	2,6395	<u>1645,37</u> 1553,37	<u>91,77</u> 9,34	4343	4100	<u>242</u> 25	<u>6,7400</u> 0,0448	<u>17,79</u> 0,12
155	& С1113-163-1	Грунтовка Sika MonoTop 910	кг	527,9	<u>196,55</u> -	— - -	103759	-	— - -	— - -	— - -
156	КБ13-31-9	Шпаклювання поверхонь епоксидною шпаклівкою ЕП-00-10, товщиною шару 2 мм	100м2	2,6395	<u>6686,35</u> 6685,42	— - -	17649	17646	— - -	<u>32,4000</u> -	<u>85,52</u> -
157	& С1113-194-1	Шпаклівка Sika Mono Top 723	кг	897,43	<u>157,76</u> -	— - -	141579	-	— - -	— - -	— - -
158	КБ13-15-1	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь епоксидно-сланцевою сумішшю ЕСД-2 без розчинника	100м2	2,6395	<u>1645,37</u> 1553,37	<u>91,77</u> 9,34	4343	4100	<u>242</u> 25	<u>6,7400</u> 0,0448	<u>17,79</u> 0,12
159	& С1113-163-1	Грунтовка Sika MonoTop 910	кг	527,9	<u>196,55</u> -	— - -	103759	-	— - -	— - -	— - -
160	КБ13-31-9	Шпаклювання поверхонь епоксидною шпаклівкою ЕП-00-10, товщиною шару 2 мм	100м2	2,6395	<u>6686,35</u> 6685,42	— - -	17649	17646	— - -	<u>32,4000</u> -	<u>85,52</u> -
161	& С1113-194-1	Шпаклівка Sika Mono Top 723	кг	897,43	<u>157,76</u> -	— - -	141579	-	— - -	— - -	— - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	КБ13-13-3	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь СТ17	100м2	2,6395	<u>1249,60</u> 1157,60	<u>91,77</u> 9,34	3298	3055	<u>242</u> 25	<u>4,6800</u> 0,0448	<u>12,35</u> 0,12
163	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	52,79	<u>72,11</u> -	-	3807	-	-	-	-
164	КБ13-31-9	Шпаклювання поверхонь епоксидною шпаклівкою ЕП-00-10, товщиною шару 2 мм	100м2	2,6395	<u>6686,35</u> 6685,42	-	17649	17646	-	<u>32,4000</u> -	<u>85,52</u> -
165	& С1555-68-1	Шпаклівка Sikagard 403 W	кг	73,906	<u>761,27</u> -	-	56262	-	-	-	-
166	КБ29-164-1	Оз-6 Затирання бетонних поверхонь	100м2	2,5475	<u>10543,40</u> 7761,02	<u>52,17</u> 13,34	26859	19771	<u>133</u> 34	<u>41,8700</u> 0,0670	<u>106,66</u> 0,17
167	КБ13-13-3	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь СТ17	100м2	2,5475	<u>1249,60</u> 1157,60	<u>91,77</u> 9,34	3183	2949	<u>234</u> 24	<u>4,6800</u> 0,0448	<u>11,92</u> 0,11
168	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	50,95	<u>72,11</u> -	-	3674	-	-	-	-
169	КБ15-46-5	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом / 25...30мм	100м2	2,5475	<u>19466,14</u> 18241,82	<u>1224,32</u> 1118,88	49590	46471	<u>3119</u> 2850	<u>86,3600</u> 6,0883	<u>220,00</u> 15,51
170	& С1555-233-1	Штукатурка цементно-вапняна Baunit MPI 25	кг	9807,88	<u>11,55</u> -	-	113281	-	-	-	-
171	КБ13-13-3	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь СТ17	100м2	2,5475	<u>1249,60</u> 1157,60	<u>91,77</u> 9,34	3183	2949	<u>234</u> 24	<u>4,6800</u> 0,0448	<u>11,92</u> 0,11
172	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	50,95	<u>72,11</u> -	-	3674	-	-	-	-
173	КБ13-31-9	Шпаклювання поверхонь епоксидною шпаклівкою ЕП-00-10, товщиною шару 2 мм	100м2	2,5475	<u>6686,35</u> 6685,42	-	17033	17031	-	<u>32,4000</u> -	<u>82,54</u> -
174	& С1555-68-1	Шпаклівка Sikagard 403 W	кг	71,33	<u>761,27</u> -	-	54301	-	-	-	-
175	КБ11-15-7	Оз-7 Шліфування бетонних поверхонь	100м2	1,0298	<u>19358,78</u> 18023,25	<u>420,49</u> 186,69	19936	18560	<u>433</u> 192	<u>90,4600</u> 0,9048	<u>93,16</u> 0,93
176	КБ13-15-1	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь епоксидно-сланцевою сумішшю ЕСД-2 без розчинника	100м2	1,0298	<u>1645,37</u> 1553,37	<u>91,77</u> 9,34	1694	1600	<u>95</u> 10	<u>6,7400</u> 0,0448	<u>6,94</u> 0,05
177	& С1113-163-1	Грунтовка Sika MonoTop 910	кг	205,96	<u>196,55</u> -	-	40481	-	-	-	-
178	КБ13-31-9	Шпаклювання поверхонь епоксидною шпаклівкою ЕП-00-10, товщиною шару 2 мм	100м2	1,0298	<u>6686,35</u> 6685,42	-	6886	6885	-	<u>32,4000</u> -	<u>33,37</u> -
179	& С1113-194-1	Шпаклівка Sika Mono Top 723	кг	350,13	<u>157,76</u> -	-	55237	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	1,0298	<u>6999,31</u> 6996,81	— - -	7208	7205	— - -	<u>33,5000</u> -	<u>34,50</u> -
181	& C1555- 360-1	Гідроізоляція Мареї "Mapelastic"	кг	200,811	<u>173,53</u> -	— - -	34847	-	— - -	— - -	— - -
182	КБ13-31-9	Шпаклювання поверхонь епоксидною шпаклівкою ЕП-00-10, товщиною шару 2 мм	100м2	1,0298	<u>6686,35</u> 6685,42	— - -	6886	6885	— - -	<u>32,4000</u> -	<u>33,37</u> -
183	& C1555-68- 1	Шпаклівка Sikagard 403 W	кг	28,8344	<u>761,27</u> -	— - -	21951	-	— - -	— - -	— - -
184	КБ29-164-1	Оз-8 Затирання бетонних поверхонь	100м2	3,2215	<u>10543,40</u> 7761,02	<u>52,17</u> 13,34	33966	25002	<u>168</u> 43	<u>41,8700</u> 0,0670	<u>134,88</u> 0,22
185	КБ13-13-3	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь СТ17	100м2	3,2215	<u>1249,60</u> 1157,60	<u>91,77</u> 9,34	4026	3729	<u>296</u> 30	<u>4,6800</u> 0,0448	<u>15,08</u> 0,14
186	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	64,43	<u>72,11</u> -	— - -	4646	-	— - -	— - -	— - -
187	КБ15-46-5	Поліпшене штукатурення цементно- вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом / 25...30мм	100м2	3,2215	<u>19466,14</u> 18241,82	<u>1224,32</u> 1118,88	62710	58766	<u>3944</u> 3604	<u>86,3600</u> 6,0883	<u>278,21</u> 19,61
188	& C1555- 233-1	Штукатурка цементно-вапняна Baunit MPI 25	кг	12402,78	<u>11,55</u> -	— - -	143252	-	— - -	— - -	— - -
189	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	3,2215	<u>6999,31</u> 6996,81	— - -	22548	22540	— - -	<u>33,5000</u> -	<u>107,92</u> -
190	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	64,43	<u>72,11</u> -	— - -	4646	-	— - -	— - -	— - -
191	& C1555- 360-1	Гідроізоляція Мареї "Mapelastic"	кг	628,1925	<u>173,53</u> -	— - -	109010	-	— - -	— - -	— - -
192	КБ13-31-9	Шпаклювання поверхонь епоксидною шпаклівкою ЕП-00-10, товщиною шару 2 мм	100м2	3,2215	<u>6686,35</u> 6685,42	— - -	21540	21537	— - -	<u>32,4000</u> -	<u>104,38</u> -
193	& C1555-68- 1	Шпаклівка Sikagard 403 W	кг	90,202	<u>761,27</u> -	— - -	68668	-	— - -	— - -	— - -
194	КБ13-13-3	Оз-9 Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь СТ17	100м2	1,2039	<u>1249,60</u> 1157,60	<u>91,77</u> 9,34	1504	1394	<u>110</u> 11	<u>4,6800</u> 0,0448	<u>5,63</u> 0,05
195	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	24,078	<u>72,11</u> -	— - -	1736	-	— - -	— - -	— - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
196	КБ15-46-5	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом Оз-10	100м2	1,2039	<u>31255,25</u> 18241,82	<u>1224,32</u> 1118,88	37628	21961	<u>1474</u> 1347	<u>86,3600</u> 6,0883	<u>103,97</u> 7,33
197	КБ11-15-7	Шліфування бетонних поверхонь	100м2	1,0244	<u>19358,78</u> 18023,25	<u>420,49</u> 186,69	19831	18463	<u>431</u> 191	<u>90,4600</u> 0,9048	<u>92,67</u> 0,93
198	КБ13-15-1	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь епоксидно-сланцевою сумішшю ЕСД-2 без розчинника	100м2	1,0244	<u>1645,37</u> 1553,37	<u>91,77</u> 9,34	1686	1591	<u>94</u> 10	<u>6,7400</u> 0,0448	<u>6,90</u> 0,05
199	& C1113-163-1	Грунтовка Sika MonoTop 910	кг	204,88	<u>196,55</u> -	<u>-</u> -	40269	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
200	КБ13-31-9	Шпаклювання поверхонь епоксидною шпаклівкою ЕП-00-10, товщиною шару 2 мм	100м2	1,0244	<u>6686,35</u> 6685,42	<u>-</u> -	6849	6849	<u>-</u> -	<u>32,4000</u> -	<u>33,19</u> -
201	& C1113-194-1	Шпаклівка Sika Mono Top 723	кг	348,3	<u>157,76</u> -	<u>-</u> -	54948	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
202	КБ13-15-1	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь епоксидно-сланцевою сумішшю ЕСД-2 без розчинника	100м2	1,0244	<u>1645,37</u> 1553,37	<u>91,77</u> 9,34	1686	1591	<u>94</u> 10	<u>6,7400</u> 0,0448	<u>6,90</u> 0,05
203	& C1113-163-1	Грунтовка Sika MonoTop 910	кг	204,88	<u>196,55</u> -	<u>-</u> -	40269	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
204	КБ13-31-9	Шпаклювання поверхонь епоксидною шпаклівкою ЕП-00-10, товщиною шару 2 мм	100м2	1,0244	<u>6686,35</u> 6685,42	<u>-</u> -	6849	6849	<u>-</u> -	<u>32,4000</u> -	<u>33,19</u> -
205	& C1113-194-1	Шпаклівка Sika Mono Top 723	кг	348,3	<u>157,76</u> -	<u>-</u> -	54948	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
206	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,0244	<u>7720,92</u> 7593,04	<u>2,60</u> 2,42	7909	7778	<u>3</u> 2	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>39,04</u> 0,01
207	& C1555-67-1	Розчин просочуючий гідрофобний Sikagard-705 L Оз-11	л	30,73	<u>1851,87</u> -	<u>-</u> -	56908	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
208	КБ15-78-1	Утеплення фасадів пенополістирольними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	1,4713	<u>107531,25</u> 94987,94	<u>-</u> -	158211	139756	<u>-</u> -	<u>417,8600</u> -	<u>614,80</u> -
209	& C111-330-8 варіант 1	Клей Souda bound EASY Gun Winter	л	9,2	<u>476,56</u> -	<u>-</u> -	4384	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
210	C114-97 варіант 1	Утеплювач плити пінополістирольні XPS 100мм	м3	15,74	<u>6408,65</u> -	<u>-</u> -	100872	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	C1550-12	Штукатурка декоративна силікон-силікатна "камінцева" Ceresit CT 174, зерно 1,5 мм	кг	367,83	<u>121,43</u>	—	44666	-	—	—	—
212	C111-2014-4	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	кг	77,24	<u>87,48</u>	—	6757	-	—	—	—
213	C1550-32	Силікатна фарба Ceresit CT 54	кг	44,14	<u>246,73</u>	—	10891	-	—	—	—
214	КБ13-26-1	Оз-12 Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю	100м2	10,2482	<u>877,63</u> 556,43	<u>117,27</u> 20,83	8994	5702	<u>1202</u> 213	<u>2,3500</u> 0,0992	<u>24,08</u> 1,02
215	& C111-1673-П-1	Емаль матова зносостійка	кг	204,964	<u>574,74</u>	—	117801	-	—	—	—
216	КБ13-44-7	Оз-13 Очищення поверхонь щітками	1 м2	14,2	<u>46,77</u> 46,77	—	664	664	—	<u>0,2500</u>	<u>3,55</u>
217	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,142	<u>2720,82</u> 1116,75	<u>104,52</u> 15,09	386	159	<u>15</u> 2	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>0,68</u> 0,01
218	КБ13-26-1	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю	100м2	0,142	<u>877,63</u> 556,43	<u>117,27</u> 20,83	125	79	<u>17</u> 3	<u>2,3500</u> 0,0992	<u>0,33</u> 0,01
219	& C1555-68-3	Покриття двохкомпонентне захистне SikaCor EG-5	кг	2,414	<u>958,33</u>	—	2313	-	—	—	—
220	КБ15-67-1	Примітка 1 Армування кутів Опорядження швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	100м шва	4,08	<u>2662,09</u> 1872,86	<u>5,21</u> 4,83	10861	7641	<u>21</u> 20	<u>9,4000</u> 0,0222	<u>38,35</u> 0,09
221	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	81,6	<u>72,11</u>	—	5884	-	—	—	—
222	C111-2002-2	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	161,98	<u>111,73</u>	—	18098	-	—	—	—
223	C1550-36	Герметизуюча стрічка Ceresit CL 52 для влаштування деформаційних швів	пм	448,8	<u>133,63</u>	—	59973	-	—	—	—
		Разом прямі витрати по розділу 7					8301880	1816607	<u>40960</u> 29712		<u>8681,70</u> 159,09
		Разом будівельні роботи, грн.					8301880				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6444313				
		всього заробітна плата, грн.					1846319				
		Загальновиробничі витрати, грн.					830384				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					9132264				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 7					9132264				
		Розділ 8. Опорядження стелі									
		Ст-1									
224	КБ11-15-7	Шліфування бетонних поверхонь	100м2	13,359	<u>19358,78</u> 18023,25	<u>420,49</u> 186,69	258614	240773	<u>5617</u> 2494	<u>90,4600</u> 0,9048	<u>1208,46</u> 12,09
225	КБ13-15-1 тех.ч. п.1.3.7 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь епоксидно-сланцевою сумішшю ЕСД-2 без розчинника /роботи із захисту стельових поверхонь від корозії/	100м2	13,359	<u>1809,91</u> 1708,70	<u>100,95</u> 10,27	24179	22827	<u>1349</u> 137	<u>7,4140</u> 0,0493	<u>99,04</u> 0,66
226	& С1113-163-1	Грунтовка Sika MonoTop 910	кг	2671,8	<u>196,55</u> -	<u>-</u> -	525142	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
227	КБ13-31-9 тех.ч. п.1.3.7 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Шпаклювання поверхонь епоксидною шпаклівкою ЕП-00-10, товщиною шару 2 мм /роботи із захисту стельових поверхонь від корозії/	100м2	13,359	<u>7354,99</u> 7353,96	<u>-</u> -	98255	98242	<u>-</u> -	<u>35,6400</u> -	<u>476,11</u> -
228	& С1113-194-1	Шпаклівка Sika Mono Top 723	кг	4542,06	<u>157,76</u> -	<u>-</u> -	716555	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
229	КБ13-15-1 тех.ч. п.1.3.7 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь епоксидно-сланцевою сумішшю ЕСД-2 без розчинника /роботи із захисту стельових поверхонь від корозії/	100м2	13,359	<u>1809,91</u> 1708,70	<u>100,95</u> 10,27	24179	22827	<u>1349</u> 137	<u>7,4140</u> 0,0493	<u>99,04</u> 0,66
230	& С1113-163-1	Грунтовка Sika MonoTop 910	кг	2671,8	<u>196,55</u> -	<u>-</u> -	525142	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
231	КБ13-31-9 тех.ч. п.1.3.7 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Шпаклювання поверхонь епоксидною шпаклівкою ЕП-00-10, товщиною шару 2 мм /роботи із захисту стельових поверхонь від корозії/	100м2	13,359	<u>7354,99</u> 7353,96	<u>-</u> -	98255	98242	<u>-</u> -	<u>35,6400</u> -	<u>476,11</u> -
232	& С1113-194-1	Шпаклівка Sika Mono Top 723	кг	4542,06	<u>157,76</u> -	<u>-</u> -	716555	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
233	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	13,359	<u>8687,04</u> 8547,40	<u>2,60</u> 2,42	116050	114185	<u>35</u> 32	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>573,10</u> 0,15
234	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	267,18	<u>72,11</u> -	-	19266	-	-	-	-
235	& С111-359-4	Фарба латексна Caparol Premium Color E.L. F. Ст-2	кг	367,37	<u>1050,95</u> -	-	386088	-	-	-	-
236	КБ11-15-7	Шліфування бетонних поверхонь	100м2	1,8052	<u>19358,78</u> 18023,25	<u>420,49</u> 186,69	34946	32536	<u>759</u> 337	<u>90,4600</u> 0,9048	<u>163,30</u> 1,63
237	КБ13-15-1 тех.ч. п.1.3.7 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь епоксидно-сланцевою сумішшю ЕСД-2 без розчинника /роботи із захисту стельових поверхонь від корозії/	100м2	1,8052	<u>1809,91</u> 1708,70	<u>100,95</u> 10,27	3267	3085	<u>182</u> 19	<u>7,4140</u> 0,0493	<u>13,38</u> 0,09
238	& С1113-163-1	Грунтовка Sika MonoTop 910	кг	361,04	<u>196,55</u> -	-	70962	-	-	-	-
239	КБ13-31-9 тех.ч. п.1.3.7 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Шпаклювання поверхонь епоксидною шпаклівкою ЕП-00-10, товщиною шару 2 мм /роботи із захисту стельових поверхонь від корозії/	100м2	1,8052	<u>7354,99</u> 7353,96	-	13277	13275	-	<u>35,6400</u> -	<u>64,34</u> -
240	& С1113-194-1	Шпаклівка Sika Mono Top 723	кг	613,768	<u>157,76</u> -	-	96828	-	-	-	-
241	КБ13-15-1 тех.ч. п.1.3.7 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь епоксидно-сланцевою сумішшю ЕСД-2 без розчинника /роботи із захисту стельових поверхонь від корозії/	100м2	1,8052	<u>1809,91</u> 1708,70	<u>100,95</u> 10,27	3267	3085	<u>182</u> 19	<u>7,4140</u> 0,0493	<u>13,38</u> 0,09
242	& С1113-163-1	Грунтовка Sika MonoTop 910	кг	361,04	<u>196,55</u> -	-	70962	-	-	-	-
243	КБ13-31-9 тех.ч. п.1.3.7 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Шпаклювання поверхонь епоксидною шпаклівкою ЕП-00-10, товщиною шару 2 мм /роботи із захисту стельових поверхонь від корозії/	100м2	1,8052	<u>7354,99</u> 7353,96	-	13277	13275	-	<u>35,6400</u> -	<u>64,34</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
244	& C1113-194-1	Шпаклівка Sika Mono Top 723	кг	613,768	<u>157,76</u> -	-	96828	-	-	-	-
245	КБ15-179-6	Полімішене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,8052	<u>8687,04</u> 8547,40	<u>2,60</u> 2,42	15682	15430	<u>5</u> 4	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>77,44</u> 0,02
246	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	36,1	<u>72,11</u> -	-	2603	-	-	-	-
247	& C111-359-5	Фарба латексна Caparol Indeko-plus	кг	63,18	<u>1071,60</u> -	-	67704	-	-	-	-
248	КБ11-15-7	Ст-3 Шліфування бетонних поверхонь	100м2	0,291	<u>19358,78</u> 18023,25	<u>420,49</u> 186,69	5633	5245	<u>122</u> 54	<u>90,4600</u> 0,9048	<u>26,32</u> 0,26
249	КБ13-15-1 тех.ч. п.1.3.7 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь епоксидно-сланцевою сумішшю ЕСД-2 без розчинника /роботи із захисту стельових поверхонь від корозії/	100м2	0,291	<u>1809,91</u> 1708,70	<u>100,95</u> 10,27	527	497	<u>29</u> 3	<u>7,4140</u> 0,0493	<u>2,16</u> 0,01
250	& C1113-163-1	Грунтовка Sika MonoTop 910	кг	58,2	<u>196,55</u> -	-	11439	-	-	-	-
251	КБ13-31-9 тех.ч. п.1.3.7 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Шпаклювання поверхонь епоксидною шпаклівкою ЕП-00-10, товщиною шару 2 мм /роботи із захисту стельових поверхонь від корозії/	100м2	0,291	<u>7354,99</u> 7353,96	-	2140	2140	-	<u>35,6400</u> -	<u>10,37</u> -
252	& C1113-194-1	Шпаклівка Sika Mono Top 723	кг	98,94	<u>157,76</u> -	-	15609	-	-	-	-
253	КБ13-15-1 тех.ч. п.1.3.7 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь епоксидно-сланцевою сумішшю ЕСД-2 без розчинника /роботи із захисту стельових поверхонь від корозії/	100м2	0,291	<u>1809,91</u> 1708,70	<u>100,95</u> 10,27	527	497	<u>29</u> 3	<u>7,4140</u> 0,0493	<u>2,16</u> 0,01
254	& C1113-163-1	Грунтовка Sika MonoTop 910	кг	58,2	<u>196,55</u> -	-	11439	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
255	КБ13-31-9 тех.ч. п.1.3.7 κ(труд)=1,1 κ(ЕММ)=1,1 κ(мат)=1,1	Шпаклювання поверхонь епоксидною шпаклівкою ЕП-00-10, товщиною шару 2 мм /роботи із захисту стельових поверхонь від корозії/	100м2	0,291	<u>7354,99</u> 7353,96	— - -	2140	2140	— - -	<u>35,6400</u> -	<u>10,37</u> -
256	& C1113-194-1	Шпаклівка Sika Mono Top 723	кг	98,94	<u>157,76</u> -	— - -	15609	-	— - -	— - -	— - -
257	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,291	<u>8687,04</u> 8547,40	<u>2,60</u> 2,42	2528	2487	<u>1</u> 1	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>12,48</u> -
258	& C1555-67-1	Розчин просочуючий гідрофобний Sikagard-705 L	л	8,73	<u>1851,87</u> -	— - -	16167	-	— - -	— - -	— - -
Разом прямі витрати по розділу 8							4081641	690788	<u>9659</u> 3240		<u>3391,90</u> 15,67
Разом будівельні роботи, грн.							4081641				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							3381194				
всього заробітна плата, грн.							694028				
Загальновиробничі витрати, грн.							408241				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							4489882				

Всього по розділу 8							4489882				
Розділ 9. Огородження Ог-1 та Ог-2											
259	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1m	0,21418	<u>43237,38</u> 30755,09	<u>10014,64</u> 2678,23	9261	6587	<u>2145</u> 574	<u>145,6000</u> 10,1412	<u>31,18</u> 2,17
260	& C113-131-1 варіант 3	Труба сталева ДСТУ 8940:2019 ф30мм	т	0,11346	<u>42826,32</u> -	— - -	4859	-	— - -	— - -	— - -
261	& C113-131-1 варіант 4	Труба сталева ДСТУ 8940:2019 ф15мм	т	0,10758	<u>38746,32</u> -	— - -	4168	-	— - -	— - -	— - -
262	КБ9-29-1	Монтаж огорож	1m	0,21418	<u>18965,51</u> 9541,16	<u>7852,32</u> 3914,76	4062	2044	<u>1682</u> 838	<u>46,2400</u> 14,6989	<u>9,90</u> 3,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
263	& C111-797-20 варіант 1	Пластина для кріплення 60х60х5 мм	шт	17	<u>205,66</u> -	<u>-</u> -	3496	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
264	КБ13-16-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,119807	<u>2978,88</u> 1228,43	<u>100,95</u> 10,27	357	147	<u>12</u> 1	<u>5,2580</u> 0,0493	<u>0,63</u> 0,01
265	КБ13-26-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1 1Н1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь / за 2 рази	100м2	0,119807	<u>10066,77</u> 1835,46	<u>117,17</u> 11,93	1206	220	<u>14</u> 1	<u>7,9640</u> 0,0572	<u>0,95</u> 0,01
Разом прямі витрати по розділу 9							27409	8998	<u>3853</u> 1414		<u>42,66</u> 5,34
Разом будівельні роботи, грн.							27409				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							14558				
всього заробітна плата, грн.							10412				
Загальновиробничі витрати, грн.							2742				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							30151				

Всього по розділу 9							30151				
Розділ 10. Огородження Ог-6											
266	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1м	0,18318	<u>43237,38</u> 30755,09	<u>10014,64</u> 2678,23	7920	5634	<u>1834</u> 491	<u>145,6000</u> 10,1412	<u>26,67</u> 1,86
267	& C113-131-1 варіант 3	Труба сталевая ДСТУ 8940:2019 ф30мм	т	0,09842	<u>42826,32</u> -	<u>-</u> -	4215	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
268	& C113-131-1 варіант 4	Труба сталевая ДСТУ 8940:2019 ф15мм	т	0,09062	<u>38746,32</u> -	<u>-</u> -	3511	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
269	КБ9-29-1	Монтаж огорож	1m	0,18318	<u>18965,51</u> 9541,16	<u>7852,32</u> 3914,76	3474	1748	<u>1438</u> 717	<u>46,2400</u> 14,6989	<u>8,47</u> 2,69
270	& C111-797-20 варіант 1	Пластина для кріплення 60x60x5 мм	шт	15	<u>205,66</u> -	<u>-</u> -	3085	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
271	КБ13-16-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,10248	<u>2978,88</u> 1228,43	<u>100,95</u> 10,27	305	126	<u>10</u> 1	<u>5,2580</u> 0,0493	<u>0,54</u> 0,01
272	КБ13-26-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1 1Н1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь / за 2 рази	100м2	0,10248	<u>10066,77</u> 1835,46	<u>117,17</u> 11,93	1032	188	<u>12</u> 1	<u>7,9640</u> 0,0572	<u>0,82</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 10					23542	7696	<u>3294</u> 1210		<u>36,50</u> 4,57
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					23542 12552 8906 2354 - - 25896				

		Всього по розділу 10					25896				
		Розділ 11. Огородження Ог-3, Ог-4, Ог-5, Ог-7, Ог-8 та Ог-9									
273	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1m	0,08303	<u>43237,38</u> 30755,09	<u>10014,64</u> 2678,23	3590	2554	<u>832</u> 222	<u>145,6000</u> 10,1412	<u>12,09</u> 0,84
274	& C113-131-1 варіант 3	Труба сталева ДСТУ 8940:2019 ф30мм	т	0,08569	<u>42826,32</u> -	<u>-</u> -	3670	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
275	КБ9-29-1	Монтаж огорож	1m	0,08303	<u>18965,51</u> 9541,16	<u>7852,32</u> 3914,76	1575	792	<u>652</u> 325	<u>46,2400</u> 14,6989	<u>3,84</u> 1,22
276	& C111-797-20 варіант 2	Кріплення поручня до стіни (пряме)	шт	62	<u>273,72</u> -	<u>-</u> -	16971	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
277	КБ13-16-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,046554	<u>2978,88</u> 1228,43	<u>100,95</u> 10,27	139	57	<u>5</u> -	<u>5,2580</u> 0,0493	<u>0,24</u> -
278	КБ13-26-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1 1Н1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь / за 2 рази	100м2	0,046554	<u>10066,77</u> 1835,46	<u>117,17</u> 11,93	469	85	<u>5</u> 1	<u>7,9640</u> 0,0572	<u>0,37</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 11					26414	3488	<u>1494</u> 548		<u>16,54</u> 2,06
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					26414 21432 4036 2641 - - 29055				

		Всього по розділу 11					29055				
279	КБ8-2-2	Розділ 12. Горизонтальна гідроізоляція Улаштування основи під фундаменти щебеневі / фр.40-70	1 м3	30	<u>2258,93</u> 428,95	<u>213,99</u> 105,73	67768	12869	<u>6420</u> 3172	<u>2,4000</u> 0,5009	<u>72,00</u> 15,03
280	КБ27-20-2	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу під покриттям зі збірних залізобетонних плит	1000м2	2,16308	<u>11346,17</u> 11346,17	<u>-</u> -	24543	24543	<u>-</u> -	<u>64,6800</u> -	<u>139,91</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
281	C1632-80 варіант 3	Геотекстиль Tіrrtex BS 25 з монтажною стрічкою	м2	2379,388	<u>99,03</u> -	-	235631	-	-	-	-
282	КБ27-20-2	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу під покриттям зі збірних залізобетонних плит	1000м2	1,75138	<u>11346,17</u> 11346,17	-	19871	19871	-	<u>64,6800</u> -	<u>113,28</u> -
283	& C1555- 108-2	Мембрана дренажна з фільтром Sika Drain 850-G	м2	1926,52	<u>1005,71</u> -	-	1937520	-	-	-	-
284	КБ27-20-2	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу під покриттям зі збірних залізобетонних плит	1000м2	1,84192	<u>11346,17</u> 11346,17	-	20899	20899	-	<u>64,6800</u> -	<u>119,14</u> -
285	C1632-80 варіант 4	Мембрана Sikaplan WP 1100-20HL	м2	2026,112	<u>2452,89</u> -	-	4969830	-	-	-	-
286	& C111-14-2 варіант 1	Шайба/винт 7.5x80мм	шт	7368	<u>13,33</u> -	-	98215	-	-	-	-
287	КБ26-35-2	Теплоізоляція виробами з пінопласту на клею покриттів і перекриттів	1 м3	92,1265	<u>3065,48</u> 3060,02	-	282412	281909	-	<u>14,8300</u> -	<u>1366,24</u> -
288	C114-97 варіант 2	Утеплювач плити пінополістирольні XPS	м3	91,21	<u>4588,85</u> -	-	418549	-	-	-	-
289	& C111-330- 8 варіант 1	Клей Souda bound EASY Gun Winter	л	138,19	<u>476,56</u> -	-	65856	-	-	-	-
290	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм / М350	100м2	17,7438	<u>11186,78</u> 10523,81	<u>242,12</u> 224,73	198496	186732	<u>4296</u> 3988	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>998,09</u> 18,32
291	КБ11-11-2 Н1=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних / М350 / до 30мм	100м2	17,7438	<u>828,42</u> 703,46	<u>124,96</u> 115,99	14699	12482	<u>2217</u> 2058	<u>3,7600</u> 0,5328	<u>66,72</u> 9,45
292	КР20-17-20	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 350	100м3	0,543	<u>635857,79</u> 52634,11	<u>9918,22</u> 8829,98	345271	28580	<u>5386</u> 4795	<u>308,9400</u> 47,1975	<u>167,75</u> 25,63
293	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	17,5138	<u>2372,22</u> 2185,66	<u>186,56</u> 94,86	41547	38279	<u>3268</u> 1661	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>192,13</u> 7,04
294	C111-1720	Плівка поліетиленова	м2	1926,52	<u>38,99</u> -	-	75115	-	-	-	-
295	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм / C16/20 P4 F150 W6	100м2	17,5138	<u>23740,34</u> 10819,41	-	415784	189489	-	<u>57,8300</u> -	<u>1012,82</u> -
296	КБ11-11-6 Н1=21	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (20... 230мм до 125мм) / C16/20 P4 F150 W6	100м2	16,1425	<u>72473,77</u> 6875,56	-	1169908	110989	-	<u>36,7500</u> -	<u>593,24</u> -
297	КБ11-11-6 Н1=13	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (20... 150мм до 85мм) / C16/20 P4 F150 W6	100м2	0,3893	<u>44864,72</u> 4256,30	-	17466	1657	-	<u>22,7500</u> -	<u>8,86</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
298	КБ11-11-6 H1=12	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (20... 140мм до 80мм) / C16/20 P4 F150 W6	100м2	0,6574	<u>41413,58</u> 3928,89	— - -	27225	2583	— - -	<u>21,0000</u> -	<u>13,81</u> -
299	КБ11-11-6 H1=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (20... 80мм до 50мм) / C16/20 P4 F150 W6	100м2	0,3246	<u>20706,80</u> 1964,45	— - -	6721	638	— - -	<u>10,5000</u> -	<u>3,41</u> -
300	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм / C16/20 P4 F150 W6	100м2	17,5138	<u>23740,34</u> 10819,41	— - -	415784	189489	— - -	<u>57,8300</u> -	<u>1012,82</u> -
301	КБ11-11-6 H1=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (до 50мм) / C16/20 P4 F150 W6	100м2	17,5138	<u>20706,80</u> 1964,45	— - -	362655	34405	— - -	<u>10,5000</u> -	<u>183,89</u> -
302	КБ11-11-18	Армування стяжки дрютяною сіткою	100м2	17,5138	<u>3104,33</u> 2895,43	— - -	54369	50710	— - -	<u>16,2000</u> -	<u>283,72</u> -
303	& C111-870- 5-9 варіант 1	Сітка Вр-І ф5 з чарунком 100х100мм	м2	1751,38	<u>168,35</u> -	— - -	294845	-	— - -	— - -	— - -
		Разом прямі витрати по розділу 12					11580979	1206124	<u>21587</u> 15674		<u>6347,83</u> 75,47
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					11580979 10353268 1221798 1158079 - - 12739058				
		Всього по розділу 12					12739058				
304	КБ27-20-2	Розділ 13. Вертикальна гідроізоляція Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу під покриттям зі збірних залізобетонних плит	1000м2	1,42688	<u>11346,17</u> 11346,17	— - -	16190	16190	— - -	<u>64,6800</u> -	<u>92,29</u> -
305	& C1555- 108-2	Мембрана дренажна з фільтром Sika Drain 850-G	м2	1569,568	<u>1005,71</u> -	— - -	1578530	-	— - -	— - -	— - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
306	КБ27-20-2	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу під покриттям зі збірних залізобетонних плит	1000м2	1,40941	<u>11346,17</u> 11346,17	— - -	15991	15991	— - -	<u>64,6800</u> -	<u>91,16</u> -
307	C1632-80 варіант 4	Мембрана Sikaplan WP 1100-20HL	м2	1550,351	<u>2452,89</u> -	— - -	3802840	-	— - -	— - -	— - -
308	& C111-14-2 варіант 1	Шайба/винт 7.5x80мм	шт	5638	<u>13,33</u> -	— - -	75155	-	— - -	— - -	— - -
309	КБ27-20-2	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу під покриттям зі збірних залізобетонних плит	1000м2	1,40881	<u>11346,17</u> 11346,17	— - -	15985	15985	— - -	<u>64,6800</u> -	<u>91,12</u> -
310	C1632-80 варіант 3	Геотекстиль Tipptex BS 25 з монтажною стрічкою	м2	1549,691	<u>99,03</u> -	— - -	153466	-	— - -	— - -	— - -
311	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	12,6686	<u>19358,78</u> 18023,25	<u>420,49</u> 186,69	245249	228329	<u>5327</u> 2365	<u>90,4600</u> 0,9048	<u>1146,00</u> 11,46
312	КБ26-35-2	Теплоізоляція виробами з пінопласту на клею покриттів і перекриттів	1 м3	71,69	<u>3065,48</u> 3060,02	— - -	219764	219373	— - -	<u>14,8300</u> -	<u>1063,16</u> -
313	C114-97 варіант 2	Утеплювач плити пінополістирольні XPS	м3	70,98	<u>4588,85</u> -	— - -	325717	-	— - -	— - -	— - -
314	& C111-330-8 варіант 1	Клей Souda bound EASY Gun Winter	л	95,77	<u>476,56</u> -	— - -	45640	-	— - -	— - -	— - -
		=== Витратні матеріали ===									
315	& C1632-98-4-4	Планка притискна SNTDrain для шиповидної мембрани	м	81,84	<u>366,71</u> -	— - -	30012	-	— - -	— - -	— - -
316	C1555-376	Стрічка гідроізоляційна Sikaplan WP Tape 200 (Sika Dilatec E-220)	м	81,84	<u>3256,51</u> -	— - -	266513	-	— - -	— - -	— - -
		Разом прямі витрати по розділу 13					6791052	495868	<u>5327</u> 2365		<u>2483,73</u> 11,46
		Разом будівельні роботи, грн.					6791052				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6289857				
		всього заробітна плата, грн.					498233				
		Загальновиробничі витрати, грн.					679084				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					7470136				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 13					7470136				
		Розділ 14. Гідроізоляція отворів та стиків									
317	КБ46-26-2	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 25 мм	100шт	5,5	<u>32026,49</u> 16744,75	<u>10167,82</u> 8921,83	176146	92096	<u>55923</u> 49070	<u>74,7500</u> 44,6694	<u>411,13</u> 245,68
318	КБ46-26-18 Н1=20	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 25 мм / до 400мм	100шт	5,5	<u>15320,67</u> 6585,89	<u>3679,50</u> 3338,42	84264	36222	<u>20237</u> 18361	<u>29,4000</u> 16,7560	<u>161,70</u> 92,16
319	КБ46-33-3	Закладення бетоном в залізобетонних стінах і перегородках отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2	1 м3	1,08	<u>22461,34</u> 22073,67	<u>386,40</u> 196,66	24258	23840	<u>417</u> 212	<u>124,7100</u> 0,9310	<u>134,69</u> 1,01
320	& C1633-110ВД-1	Розчин Sika MonoTop-4012 (мішок 25 кг)	шт	16	<u>194,51</u> -	<u>-</u> -	3112	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
321	КБ7-57-1	Герметизація горизонтальних і вертикальних стиків стінових панелей прокладками на клеї в один ряд	100м шва	5	<u>1864,18</u> 1829,02	<u>22,08</u> 11,24	9321	9145	<u>110</u> 56	<u>9,1800</u> 0,0532	<u>45,90</u> 0,27
322	& C1633-110ВД-1	Розчин Sika MonoTop-4012 (мішок 25 кг)	шт	50	<u>194,51</u> -	<u>-</u> -	9726	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
323	C1555-376	Стрічка гідроізоляційна Sikaplan WP Tape 200 (Sika Dilatec E-220)	м	500	<u>3256,51</u> -	<u>-</u> -	1628255	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
324	КР8-40-4	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	100м	2	<u>8563,95</u> 7923,01	<u>19,07</u> 18,06	17128	15846	<u>38</u> 36	<u>41,2700</u> 0,0918	<u>82,54</u> 0,18
325	& C1632-98-4-5	Планка притискна в ПВХ оболонці	м	200	<u>71,15</u> -	<u>-</u> -	14230	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
326	C1555-376	Стрічка гідроізоляційна Sikaplan WP Tape 200 (Sika Dilatec E-220)	м	200	<u>3256,51</u> -	<u>-</u> -	651302	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
327	& C1555-66-2	Клей двокомпонентний епоксидний Sikadur-Combiflex CF Adhesive Normal	кг	200	<u>1272,90</u> -	<u>-</u> -	254580	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 14					2872322	177149	<u>76725</u> 67735		<u>835,96</u> 339,30
		Разом будівельні роботи, грн.					2872322				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 14					2618448 244884 287233 - - 3159555 3159555				
328	КБ10-3-8	Розділ 15. Опорядження димових шахт Оббивання стін покрівельною сталлю оцинкованою по повсті	100м2	0,034	<u>51338,52</u> 9523,40	___-__ -	1746	324	___-__ -	<u>52,7700</u> -	<u>1,79</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 15					1746	324	___-__ -		<u>1,79</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 15					1746 1422 324 175 - - 1921 1921				
329	КБ1-12-14	Розділ 16. Елементи засипки Зворотна засипка ґрунту екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	4,63	<u>41159,98</u> 3330,73	<u>37829,25</u> 16202,28	190571	15421	<u>175150</u> 75017	<u>19,5500</u> 62,4750	<u>90,52</u> 289,26
330	КБ1-131-3	Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 20 см	1000м3	4,63	<u>36079,71</u> -	<u>36079,71</u> 13111,46	167049	-	<u>167049</u> 60706	___-__ 47,9874	___-__ 222,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
331	КБ1-131-6 к=2	Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 20 см	1000м3	4,63	<u>10898,95</u> -	<u>10898,95</u> 4431,13	50462	-	<u>50462</u> 20516	<u>-</u> 16,8540	<u>-</u> 78,03
332	КБ27-29-2	Армування шарів асфальтобетонного покриття геогратами	1000 м2	0,63	<u>4488,65</u> 4368,55	<u>120,10</u> 67,60	2828	2752	<u>76</u> 43	<u>23,3500</u> 0,3276	<u>14,71</u> 0,21
333	С111-870 варіант 2	Георешітка пластикова Н150 чарунка 220х220	м2	630	<u>190,03</u> -	<u>-</u> -	119719	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 16					530629	18173	<u>392737</u> 156282		<u>105,23</u> 589,68
		Разом будівельні роботи, грн.					530629				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					119719				
		всього заробітна плата, грн.					174455				
		Загальновиробничі витрати, грн.					53061				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					583690				

		Всього по розділу 16					583690				
		Разом прямі витрати по кошторису					45147296	6225971	<u>640552</u> 331634		<u>30920,14</u> 1433,51
		Разом будівельні роботи, грн.					45147296				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					38280773				
		всього заробітна плата, грн.					6557605				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4514429				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					49661725				

		Всього по кошторису					49661725				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					32353,65				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					6557605				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]