

Реконструкція приймального відділення хірургічного корпусу КНП "Вінницька обласна клінічна лікарня ім.М.І. Пирогова Вінницької обласної ради"
(коригування 2)
1575/21 (вихід)

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на заповнення прорізів
Приймальне відділення хірургічного корпусу КНП**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 862,483 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,32062 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 27,579 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Розділ 1. Демонтаж												
1	КБ46-44-1	Розбирання металопластикових заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	100м2	0,1296	19984,43	1060,08	2590	2448	137	272,8900	35,37	
					18892,17	317,55			41	3,8437	0,5	
2	КБ46-44-3	Розбирання заповнень дверних прорізів	100м2	0,072	11504,45	1060,08	828	750	76	150,4000	10,83	
					10412,19	317,55			23	3,8437	0,28	
3	КБ10-20-4 к дем.=0,7	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (металопластиковою перегородка)	100м2	0,5524	5165,97	-	2854	2854	-	60,6690	33,51	
					5165,97	-			-	-	-	
Разом прямі витрати по розділу 1							6272	6052	213		79,71	
									64		0,78	
Разом будівельні роботи, грн.							6272					
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							7					
всього заробітна плата, грн.							6116					
Загальновиробничі витрати, грн.							3553					
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							9,65					
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1237					

		Всього будівельні роботи, грн.					9825				

		Всього по розділу 1					9825				
		Розділ 2. Вікна									
4	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з алюмінію в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0576	<u>17629,52</u> 9651,75	<u>745,31</u> 472,80	1015	556	<u>43</u> 27	<u>113,3500</u> 5,3966	<u>6,53</u> 0,31
5	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з алюмінію в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,252	<u>7379,95</u> 7379,95	-	1860	1860	-	<u>86,6700</u>	<u>21,84</u>
6	С121-333 варіант 1	Вікна алюмінієві ВА ОСП 12-24(г) (або еквівалент)	шт	2	<u>18408,71</u>	-	36817	-	-	-	-
7	С121-333 варіант 2	Вікна алюмінієві ВА ОСП 15-24(г) (або еквівалент)	шт	6	<u>23117,51</u>	-	138705	-	-	-	-
8	С121-333 варіант 3	Вікна алюмінієві ВА ОСП 15-24(г) (з радіологічним захистом) (або еквівалент)	шт	1	<u>38751,91</u>	-	38752	-	-	-	-
9	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,119	<u>2366,84</u> 2366,84	-	282	282	-	<u>31,5200</u>	<u>3,75</u>
10	С123-388 варіант 1	Дошки підвіконні, металопластикові, ширина 300 мм (або еквівалент)	м	12,138	<u>437,57</u>	-	5311	-	-	-	-
11	КБ10-25-4	Установлення відливів	100м	0,119	<u>3886,45</u> 2049,96	-	462	244	-	<u>27,3000</u>	<u>3,25</u>
12	& С123010-1 варіант 1	Відлив, шир. 300 мм	м	12,34	<u>344,01</u>	-	4245	-	-	-	-
13	С1545-42 варіант 1	Дюбелі	100шт	0,54	<u>284,35</u>	-	154	-	-	-	-
14	С1550-38 варіант 1	Монтажна піна універсальна 750 мл	балон	8	<u>170,74</u>	-	1366	-	-	-	-
15	С1550-38 варіант 2	Змивка для піни універсальна 500 мл	балон	2	<u>63,68</u>	-	127	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					229096	2942	<u>43</u> 27		<u>35,37</u> 0,31
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					229096				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					226111				
		всього заробітна плата, грн.					2969				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1635				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					549				

		Всього будівельні роботи, грн.					230731				

		Всього по розділу 2					230731				
16	КБ10-34-1	Розділ 3. Ворота гаражні <i>Установлення воріт зі сталевими коробками, з розсувними або розпашними полотнами і хвіртками</i>	100м2	0,18	<u>27218,22</u> 25966,79	<u>1251,43</u> 51,79	4899	4674	<u>225</u> 9	<u>325,4800</u> 0,6240	<u>58,59</u> 0,11
17	С121-253 варіант 1	Ворота 3000x3000(н)	шт	2	<u>28508,69</u> -	-	57017	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					61916	4674	<u>225</u> 9		<u>58,59</u> 0,11
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					61916				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					57017				
		всього заробітна плата, грн.					4683				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2645				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					902				
		Всього будівельні роботи, грн.					64561				

		Всього по розділу 3					64561				
18	КБ10-28-1	Розділ 4. Двері <i>Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з алюмінію у кам'яних стінах</i>	100м2	0,105	<u>7917,48</u> 7917,48	-	831	831	-	<u>98,1100</u>	<u>10,3</u>
19	КБ10-28-2	<i>Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з алюмінію у кам'яних стінах</i>	100м2	0,2958	<u>6397,90</u> 6397,90	-	1892	1892	-	<u>79,2800</u>	<u>23,45</u>
20	КБ10-28-3	<i>Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з алюмінію у кам'яних стінах</i>	100м2	0,0984	<u>4874,83</u> 4832,32	-	480	476	-	<u>59,8800</u>	<u>5,89</u>
21	С126-384 варіант 1	Двері з алюмінієвих сплавів, розм. 2100x900 (або еквівалент)	шт	1	<u>14756,91</u> -	-	14757	-	-	-	-
22	С126-384 варіант 2	Двері двополотні з алюмінієвих сплавів з фрамугою, розм. 2400x1200 (або еквівалент)	шт	4	<u>22573,56</u> -	-	90294	-	-	-	-
23	С126-384 варіант 3	Двері з алюмінієвих сплавів, розм. 2100x800 (або еквівалент)	шт	4	<u>13140,56</u> -	-	52562	-	-	-	-

24	C126-384 варіант 4	Двері двополотні з алюмінієвих сплавів з фрамугою, розм. 2400x1500 (або еквівалент)	шт	1	<u>30938,88</u>	-	30939	-	-	-	
25	C126-384 варіант 5	Двері розпашні алюмінієвих сплавів, розм. 2100x900 (з радіологічним захистом) (або еквівалент)	шт	1	<u>23925,12</u>	-	23925	-	-	-	
26	C126-384 варіант 6	Двері з алюмінієвих сплавів, розм.2100x1000 (або еквівалент)	шт	1	<u>15611,12</u>	-	15611	-	-	-	
27	C126-384 варіант 12	Двері медичні з алюмінієвих сплавів, розм.2100x1000 (або еквівалент)	шт	1	<u>20411,12</u>	-	20411	-	-	-	
28	C126-384 варіант 7	Двері двополотні з алюмінієвих сплавів, розм. 2100x1200 (або еквівалент)	шт	1	<u>20861,92</u>	-	20862	-	-	-	
29	C126-384 варіант 8	Двері медичні роздвигні M-Slide, розм. 2100x1000 (або еквівалент)	шт	2	<u>44117,92</u>	-	88236	-	-	-	
30	C126-384 варіант 9	Двері двополотні з алюмінієвих сплавів з фрамугою, розм. 2600x1200 (або еквівалент)	шт	2	<u>31235,92</u>	-	62472	-	-	-	
31	C126-384 варіант 10	Двері з алюмінієвих сплавів, розм. 2100x1200	шт	2	<u>24461,92</u>	-	48924	-	-	-	
32	C126-384 варіант 11	Двері медичні розпашні M-Swing, розм. 2100x1000 (або еквівалент)	шт	1	<u>47977,92</u>	-	47978	-	-	-	
33	C1545-42 варіант 1	Дюбелі	100шт	1,26	<u>284,35</u>	-	358	-	-	-	
34	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна універсальна 750 мл	балон	21	<u>170,74</u>	-	3586	-	-	-	
35	C1550-38 варіант 2	Змивка для піни універсальна 500 мл	балон	10	<u>63,68</u>	-	637	-	-	-	
Разом прямі витрати по розділу 4							524755	3199	-	39,64	
Разом будівельні роботи, грн.							524755				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							521556				
всього заробітна плата, грн.							3199				
Загальновиробничі витрати, грн.							1794				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							4,76				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							609				
Всього будівельні роботи, грн.							526549				

-											
Всього по розділу 4							526549				
Розділ 5. Відкоси											
36	KB15-47-4	Високоякісне штукатурення укосів	100м2	0,1954	<u>87716,23</u>	<u>425,50</u>	17140	3343	83	<u>195,3000</u>	<u>38,16</u>

37	КБ15-47-5	<i>гіпсовими сумішами</i> Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,658	17110,23 4841,24 1699,64	52,38 - -	3186	1118	10 -	0,6250 20,2700	0,12 13,34
38	КБ15-179-7	<i>Високоякісне фарбування відкосів по штукатурці акриловими фарбами з попереднім ґрунтуванням</i>	100м2	0,1954	36571,74 8907,51	- -	7146	1741	- -	103,1200	20,15
Разом прямі витрати по розділу 5							27472	6202	83 10		71,65 0,12
Разом будівельні роботи, грн.							27472				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							21187				
всього заробітна плата, грн.							6212				
Загальновиробничі витрати, грн.							3346				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							8,61				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1103				
Всього будівельні роботи, грн.							30818				

Всього по розділу 5							30818				
Разом прямі витрати по кошторису							849511	23069	564 110		284,96 1,32
Разом будівельні роботи, грн.							849511				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							825878				
всього заробітна плата, грн.							23179				
Загальновиробничі витрати, грн.							12972				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							34,34				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4400				
Всього будівельні роботи, грн.							862483				

Всього по кошторису							862483				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							320,62				
Кошторисна заробітна плата, грн.							27579				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]