Затверджую:
Секретар
Талалаївської сільська рада
Ніжинського району
Ярмоленко Г.О.

МП «28» травня 2025.р.

Завдання на проектування № 03-2025
«Будівництво Алеї Слави в с. Талалаївка по вул. Незалежності Ніжинського р-ну Чернігівської обл.»

Перелік основних даних та вимог	Основні дані та вимоги
1	2
Підстава для проектування	Завдання на проектування №03-2025 від 28 травня 2025 р.
Замовник проекту Замовник будівництва	**Талалаївська сільська рада Ніжинського району**
Проектна організація	ПП «Проектно-будівельна фірма «ДОМ-2» м. Чернігів
Генеральна підрядна організація (повні реквизити), а також відомості про підприємства, домобудівні комбінати на яких будуть виготовлятися конструкції та вироби	Підрядний спосіб. Поставка матеріалів підприємств м.Ніжин та м.Чернігів.
Строк початку та закінчення проектування.	- 2025р.
Категорія складності	Клас наслідків СС1 Класифікація будівель та споруд – 1272 Меморіальні споруди.
Строк початку та закінчення будівництва	-2025р.
Вид будівництва	Нове будівництво ДБН А.2.2-3:2014
Черговість проектування та будівництва	**Одна черга**
Стадійність проектування	Проект виконати в одну стадію «Робочий проект» згідно ДБН А.2.2-3-2014
Топогеодезичні і геологічні вишуковування	Надані замовником
Основні архітектурно-планувальні вимоги та характеристика проектуємого об'єкту	Передбачити проектом благоустрій території з установкою металевих конструкцій для розміщення на них фотографій загиблих воїнів та малих архітектурних форм по благоустрою території.
Основні вимоги до складу приміщень, будинків та споруд Вимоги до конструктивних рішень	Передбачити конструктивні рішення згідно діючих норм і правил.
Вимоги до зовнішнього та внутрішнього опорядження	Оздоблення металевих конструкцій передбачити проектом.

Інженерне забезпечення: Газопостачання Водопостачання Каналізація Теплопостачання Електропостачання	 Не передбачається Не передбачається Не передбачається Не передбачається Згідно договору про постачання електроенергії.
Інженерне обладнання	Згідно норм.
Основні вимоги до інженерної підготовки території, заходи по охороні навколишнього середовища, ліквідації підтоплення грунтовими водами.	Проект ОВНС (в скороченому виді)
Необхідність розробки окремих проектних рішень в декількох варіантах	Не вимагається
Необхідність погоджень проектних рішень з зацікавленими організаціями	Не вимагається
Необхідність виконання демонстраційних матеріалів, макетів, креслень інтер'єрів , їх склад та форма	Не вимагається
Основні вимоги відносно інвестиційних намірів	Нема
Вимоги до розробки розділу «Оцінка впливу на навколишнє середовище»	Проект ОВНС (в скороченому виді)
Вимоги до режиму безпеки та охорони праці	Згідно норм
Вимоги про кількість екземплярів проектної документації та кошторису (додаткові екземпляри виготовляються за окрему плату).	3 (три) екземпляри проектної документації
Додаткові вимоги	Виготовити проектно кошторисну документацію згідно норм .

Погоджено:

Від проектувальника – ПП ПБ фірма «ДОМ-2»

Головний інженер проекту_____/ Даниленко О. М./

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА ФІРМА "ДОМ-2" код 40858684 Україна, м.Чернігів

Розрахунок класу наслідків по «Будівництву Алеї Слави в с. Талалаївка по вул. Незалежності Ніжинського р-ну Чернігівської обл.»

1. Загальна характеристика будівельних конструкцій: Висота до верху відмітки конструкцій 1,80 м, площа забудови 608,0 м^2. Конструктивна схема: споруд з монолітним з/б фундаментом, конструкції із металевих труб.

2. Проектом передбачається нове будівництво благоустрою і споруд Алеї Слави.

3. Людей, які будуть постійно перебувати на території 0 чоловік N1. Таким чином відповідно до таблиці 1 за критеріями можливої небезпеки для людей об'єкт будівництва відноситься до класу наслідків **СС1.**

4. Людей, які будуть періодично перебувати на об'єкті, може бути 7-х осіб (для проведення будівельних робіт N2)

5. Кількість осіб, що перебувають поза об'єктом -нема:

N3 = N1+N2=0+7 = 7 чол.,

Таким чином відповідно до таблиці 1 за критеріями можливої небезпеки для людей об'єкт будівництва відноситься до класу наслідків **СС1.**

6. Збитки від руйнування та пошкодження основних фондів розраховуємо за формулою:

Ф= 0,225ΣРі,

Рі = розрахункова вартість конструкцій і споруд

Розрахункова вартість будинку згідно з кошторисом складає 240,00 тис. грн

Ф= 0,225 х 240,00 = 54,0 грн

Обсяг можливого економічного збитку у мінімальних заробітних платах складає:

54,0/12,850= 4,202 м.р.з.п.

По обсягу можливого економічного збитку об'єкт будівництва відноситься до класу наслідків **СС1**

7. Споруда не розташована в охоронній зоні об'єктів культурної спадщини і не є об'єктом культурної спадщини.

Висновок. За критеріями загальних вимог ДСТУ 8855 - 2019, враховуючи п. 4.4 до даного документу, а також наведених розрахунків, об'єкт будівництва Алеї Слави в с. Талалаївка по вул. Незалежності Ніжинського р-ну Чернігівської обл. відноситься до класу наслідків **СС1** .

Головний архітектор проекту **Даниленко О.І.**

Секретар Талалаївської сільська рада Ніжинського району **Ярмоленко Г.О.**