

Капітальний ремонт оздоровчо-реабілітаційного центру по вул. Чумацька 2, приміщення 465, м. Тернопіль Коригування 2024

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на Додаткові роботи
Загально-будівельні роботи.**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

129,333 тис. грн.
0,20767 тис.люд.год.
17,761 тис. грн.
3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 лютого" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP15-95-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	1	2437,94	91,87	2438	1993	92	24,5200	24,52
					1993,48	15,26			15	0,1448	0,14
2	1704-50257	YONOS PICO 1.0.25/1-8 Циркуляційний безсалниковий насос	шт	1	15626,53	-	15627	-	-	-	-
3	C130-966	Комплект різьбових з'єднань 1"x1 1/2" (Комплект)	шт	1	406,50	-	407	-	-	-	-
4	KP15-20-1	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	100шт	0,04	32903,84	1962,27	1316	912	78	277,1500	11,09
					22795,59	117,72			5	1,3846	0,06
5	C113-1495	Кран-амер NJ Метелик 1" BUGATTI	шт	2	903,04	-	1806	-	-	-	-
6	C113-1495	Кран кул. Arizona B3 Метелик 1" BUGATTI	шт	2	609,10	-	1218	-	-	-	-
7	C113-614	Муфта різьбова зовнішня d32-1"	шт	2	417,53	-	835	-	-	-	-
8	C113-1519	Трійник d32	шт	3	42,91	-	129	-	-	-	-
					-	-			-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	C113-1520 варіант 1	Трійник з різьбою внутр. д32 3/4"	шт	1	<u>166,66</u>	-	167	-	-	-	-
10	C113-1720 варіант 1	Футорка FADO нікель 1/2x3/4	шт	1	<u>39,45</u>	-	39	-	-	-	-
11	C113-1720 варіант 2	Футорка FADO нікель 3/4"x1/2"	шт	1	<u>61,85</u>	-	62	-	-	-	-
12	C113-2301 варіант 1	Клапан зворотній FADO Classic 25 1"	шт	1	<u>423,45</u>	-	423	-	-	-	-
13	KP15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр	1	<u>137,10</u> <u>115,97</u>	<u>17,49</u> <u>0,67</u>	137	116	<u>17</u> <u>1</u>	<u>1,4100</u> <u>0,0080</u>	<u>1,41</u> <u>0,01</u>
14	C1630-103 варіант 1	Фільтри грудкої очистки FADO Classic 25 1"	шт	1	<u>523,19</u>	-	523	-	-	-	-
15	C113-614 варіант 3	Муфта різьбова внутрішня d32-1"	шт	2	<u>368,35</u>	-	737	-	-	-	-
16	C113-2064 варіант 1	Ніпель FADO нікель 1"	шт	1	<u>148,55</u>	-	149	-	-	-	-
17	C113-1940 варіант 1	Згін американка зовн. різ. FADO 32 1"	шт	5	<u>436,46</u>	-	2182	-	-	-	-
18	KP15-104-2	Установлення манометрів	комплект	1	<u>57,59</u> <u>35,03</u>	-	58	35	-	<u>0,4100</u>	<u>0,41</u>
19	C1630-113 варіант 1	Манометр FADO фронтальний д 42 1/4 10бар	комплект	1	<u>220,21</u>	-	220	-	-	-	-
20	KP15-20-1	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	100шт	0,02	<u>32903,84</u> <u>22795,59</u>	<u>1962,27</u> <u>117,72</u>	658	456	<u>39</u> <u>2</u>	<u>277,1500</u> <u>1,3846</u>	<u>5,54</u> <u>0,03</u>
21	C130-1104 варіант 1	Балансувальний вентиль з вимірювальний 32 мм	шт	1	<u>2686,86</u>	-	2687	-	-	-	-
22	C1630-1046 варіант 1	Поворотний рег. 3-х ходовий клапан HRE3, PN6 бар DN25	шт	1	<u>2705,27</u>	-	2705	-	-	-	-
23	C1545-15 варіант 1	Електропривід AMB162	шт	1	<u>10042,49</u>	-	10042	-	-	-	-
24	KP15-142-1	Установлення водонагрівачів проточних	шт	1	<u>1851,88</u> <u>605,82</u>	-	1852	606	-	<u>7,8200</u>	<u>7,82</u>
25	2406-7003 варіант 1	Котел електричний опалювальний 380В Ray 12KE/14	шт	1	<u>30429,00</u>	-	30429	-	-	-	-
26	KP15-20-1	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	100шт	0,03	<u>32903,84</u> <u>22795,59</u>	<u>1962,27</u> <u>117,72</u>	987	684	<u>59</u> <u>4</u>	<u>277,1500</u> <u>1,3846</u>	<u>8,31</u> <u>0,04</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	C113-1873-1A варіант 1	Кран кульовий з накидною гайкою кутовий DN20	шт	2	<u>869,62</u>	-	1739	-	-	-	-
28	C113-1873-1Б варіант 1	Кран кульовий з накидною гайкою кутовий DN15	шт	1	<u>376,79</u>	-	377	-	-	-	-
29	C113-616 варіант 1	Муфта з внутр. різьбою д32-3/4"	шт	2	<u>166,82</u>	-	334	-	-	-	-
30	C113-617 варіант 1	Муфта з внутр. різьбою д20-1/2"	шт	1	<u>94,47</u>	-	94	-	-	-	-
31	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,8	<u>5736,48</u> 5567,92	-	4589	4454	-	<u>65,1600</u>	<u>52,13</u>
32	C113-1423-11A варіант 1	Труби stabi PN 20 d32	м	40	<u>239,97</u>	-	9599	-	-	-	-
33	C113-1423-11A варіант 2	Труба K-FLEX 06x0.35-2 PE	м	40	<u>23,13</u>	-	925	-	-	-	-
34	C113-987 варіант 1	Коліно 90 d32	шт	6	<u>22,73</u>	-	136	-	-	-	-
35	C113-1794	Муфта діам. 32 мм	шт	8	<u>20,12</u>	-	161	-	-	-	-
36	KM6-281-5	Монтаж теплообмінника водоводяного продуктивністю 40 т/год	т	0,1	<u>70063,89</u> 61144,12	<u>1628,63</u> 302,53	7006	6114	<u>163</u> 30	<u>779,8000</u> 3,0346	<u>77,98</u> 0,3
37	C130-315 варіант 1	Теплообмінник 600*300	шт	1	<u>14734,34</u>	-	14734	-	-	-	-
38	C113-1539 варіант 1	Пакля (льон сантехнічний) 200грам	шт	1	<u>138,55</u>	-	139	-	-	-	-
39	C113-1540 варіант 1	Паста для ущільнення Unipak 250г пластик	шт	1	<u>216,96</u>	-	217	-	-	-	-
40	C113-1882 варіант 1	Хомут із гумов. ізол. 38-46мм M8	шт	30	<u>43,73</u>	-	1312	-	-	-	-
41	C188888-8 варіант 1	Нейлоновий дюбель M10x50мм	шт	30	<u>4,60</u>	-	138	-	-	-	-
42	C113-1878 варіант 1	BIS шуруп-гвинт M8x80мм	шт	30	<u>8,50</u>	-	255	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					119588	15370	<u>448</u> 57		<u>189,21</u> 0,58
		Разом устаткування, грн.					46056				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1809				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього устаткування, грн.					47865				
		Разом будівельні роботи, грн.					73532				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					57714				
		всього заробітна плата, грн.					15427				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7936				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2334				
		Всього будівельні роботи, грн.					81468				

		Всього по кошторису					129333				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					207,67				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					17761				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]