

Будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Єрківського ліцею імені Героя України В.М. Чорновола Єрківської селищної ради Черкаської області» за адресою: вул. Чорновола, 1 смт. Єрки, Звенигородський район, Черкаська область (коригування 2)
2-25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на загальнобудівельні роботи
Захисна споруда цивільного захисту

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2770,372 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,92454 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 504,125 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "3 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-18-4	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	1,663	<u>56860,07</u> 3476,78	<u>53383,29</u> 17188,66	94558	5782	<u>88776</u> 28585	<u>36,0400</u> 134,3816	<u>59,93</u> 223,48
2	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	2494,5	<u>69,54</u> -	<u>69,54</u> 13,10	173468	-	<u>173468</u> 32678	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 246,96
3	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	1,663	<u>4694,73</u> 445,69	<u>4223,53</u> 1060,73	7807	741	<u>7024</u> 1764	<u>4,6200</u> 6,8331	<u>7,68</u> 11,36
4	ДБ5-6-1	Навантаження ґрунту в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 0,25 м3	100 м3	16,63	<u>4374,00</u> -	<u>4374,00</u> 1063,41	72740	-	<u>72740</u> 17685	<u>-</u> 8,3850	<u>-</u> 139,44
5	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	2494,5	<u>69,54</u> -	<u>69,54</u> 13,10	173468	-	<u>173468</u> 32678	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 246,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					522041	6523	<u>515476</u>		<u>67,61</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					522041		113390		868,20
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					42				
		всього заробітна плата, грн.					119913				
		Загальновиробничі витрати, грн.					61224				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					113,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					21114				
		Всього будівельні роботи, грн.					583265				

		Всього по розділу 1					583265				
		Розділ 2. Залізобетонні конструкції									
6	КБ8-3-7	Монолітна фундаментна плита МФП-1 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні буттового мурування, цегли, бетону	100м2	4,6	<u>44044,56</u> 3961,71	-	202605	18224	-	<u>33,5000</u>	<u>154,10</u>
7	С124-20	Монолітні з/бетонні стіни до відм. +2,800 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,008	<u>39339,40</u>	-	315	-	-	-	-
8	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,081	<u>39341,44</u>	-	3187	-	-	-	-
9	КБ6-13-4	Монолітні з/бетонні стіни у вісях А-Б від відм. +2,800 до +4,6000 Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,002	<u>594461,44</u> 79695,37	<u>33725,48</u> 10185,48	1189	159	<u>67</u> 20	<u>724,2400</u> 66,7551	<u>1,45</u> 0,13
10	С1424- 11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,205	<u>4250,00</u>	-	871	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,015	<u>39255,76</u>	-	589	-	-	-	-
12	C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,034	<u>38573,36</u>	-	1311	-	-	-	-
13	C124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,047	<u>39349,98</u>	-	1849	-	-	-	-
14	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	-0,017	<u>39339,40</u>	-	-669	-	-	-	-
15	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,274	<u>39341,44</u>	-	50121	-	-	-	-
16 & C111-1781-3/7	Сітка дротяна 2BP1 чар.40x40 мм	Монолітні з/бетонні стіни у вісях Д-Е від відм. +2,800 до +4,6000	м2	-4	<u>47,56</u>	-	-190	-	-	-	-
17	КБ6-13-4	<i>Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм</i>	100м3	0,002	<u>594461,44</u> <u>79695,37</u>	<u>33725,48</u> <u>10185,48</u>	1189	159	<u>67</u> <u>20</u>	<u>724,2400</u> <u>66,7551</u>	<u>1,45</u> <u>0,13</u>
18	C1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,203	<u>4250,00</u>	-	863	-	-	-	-
19	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,015	<u>39255,76</u>	-	589	-	-	-	-
20	C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,049	<u>38573,36</u>	-	1890	-	-	-	-
21	C124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,047	<u>39349,98</u>	-	1849	-	-	-	-
22	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	-0,032	<u>39339,40</u>	-	-1259	-	-	-	-
23	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,639	<u>39341,44</u>	-	64481	-	-	-	-
24 & C111-1781-3/7	Сітка дротяна 2BP1 чар.40x40 мм		м2	40	<u>47,56</u>	-	1902	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	КБ6-13-4	Монолітні з/бетонні стіни у вісях А-Б від відм. +4,900 до +6,500 <i>Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм</i>	100м3	0,0265	<u>594461,44</u> 79695,37	<u>33725,48</u> 10185,48	15753	2112	<u>894</u> 270	<u>724,2400</u> 66,7551	<u>19,19</u> 1,77
26	С1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2,69	<u>4250,00</u>	-	11433	-	-	-	-
27	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	-0,009	<u>39255,76</u>	-	-353	-	-	-	-
28	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,002	<u>38573,36</u>	-	77	-	-	-	-
29	С124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	-0,037	<u>39349,98</u>	-	-1456	-	-	-	-
30	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	-0,008	<u>39339,40</u>	-	-315	-	-	-	-
31	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	-0,577	<u>39341,44</u>	-	-22700	-	-	-	-
32 &	С111-1781-3/7	Сітка дротяна 2ВР1 чар.40х40 мм	м2	-17	<u>47,56</u>	-	-809	-	-	-	-
33	КБ6-13-4	Монолітні з/бетонні стіни у вісях Д-Е від відм. +4,900 до +6,500 <i>Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм</i>	100м3	0,0135	<u>594461,44</u> 79695,37	<u>33725,48</u> 10185,48	8025	1076	<u>455</u> 138	<u>724,2400</u> 66,7551	<u>9,78</u> 0,90
34	С1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,37	<u>4250,00</u>	-	5823	-	-	-	-
35	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	-0,001	<u>39255,76</u>	-	-39	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,002	<u>38573,36</u>	-	77	-	-	-	-
37	C124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	-0,041	<u>39349,98</u>	-	-1613	-	-	-	-
38	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	-0,012	<u>39339,40</u>	-	-472	-	-	-	-
39	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	-1,527	<u>39341,44</u>	-	-60074	-	-	-	-
40	& C111-1781-3/7	Сітка дротяна 2BP1 чар.40x40 мм	м2	-44	<u>47,56</u>	-	-2093	-	-	-	-
41	C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,837	<u>38573,36</u>	-	32286	-	-	-	-
42	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	2,055	<u>39341,44</u>	-	80847	-	-	-	-
43	C124-24/1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	3,683	<u>39055,84</u>	-	143843	-	-	-	-
44	КБ6-22-3	Монолітна з/бетонна плита перекриття МПП-1 <i>Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм</i>	100м3	0,022	<u>614757,34</u> 75571,33	<u>25827,17</u> 8283,37	13525	1663	<u>568</u> 182	<u>678,5000</u> 54,4440	<u>14,93</u> 1,20
45	C1424-11622	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	2,23	<u>4250,00</u>	-	9478	-	-	-	-
46	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,057	<u>39255,76</u>	-	2238	-	-	-	-
47	C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,005	<u>38573,36</u>	-	193	-	-	-	-
48	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,356	<u>39341,44</u>	-	14006	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	КБ6-22-3	Монолітна з/бетонна плита перекриття МПП-3 Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,023	<u>614757,34</u> 75571,33	<u>25827,17</u> 8283,37	14139	1738	<u>594</u> 191	<u>678,5000</u> 54,4440	<u>15,61</u> 1,25
50	С1424-11622	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	2,33	<u>4250,00</u> -	- -	9903	-	- -	- -	- -
51	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,062	<u>39255,76</u> -	- -	2434	-	- -	- -	- -
52	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,162	<u>39341,44</u> -	- -	6373	-	- -	- -	- -
53	КБ6-22-3	Монолітна з/бетонна плита перекриття МПП-4 Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,0135	<u>614757,34</u> 75571,33	<u>25827,17</u> 8283,37	8299	1020	<u>349</u> 112	<u>678,5000</u> 54,4440	<u>9,16</u> 0,73
54	С1424-11622	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	1,37	<u>4250,00</u> -	- -	5823	-	- -	- -	- -
55	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,038	<u>39255,76</u> -	- -	1492	-	- -	- -	- -
56	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,249	<u>39341,44</u> -	- -	9796	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 2							638621	26151	<u>2994</u> 933		<u>225,67</u> 6,11
Разом будівельні роботи, грн.							638621				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							609476				
всього заробітна плата, грн.							27084				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					14409 27,81 5154 653030				
		----- Всього по розділу 2					653030				
		Розділ 3. Залізобетонні конструкції входу									
57	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,018	<u>53709,28</u> 27445,08	<u>16670,42</u> 4872,03	967	494	<u>300</u> 88	<u>249,4100</u> 32,1112	<u>4,49</u> 0,58
58	С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,83	<u>4100,00</u> -	- -	7503	-	- -	- -	- -
59	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,082	<u>39339,40</u> -	- -	3226	-	- -	- -	- -
60	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	-0,16	<u>39341,44</u> -	- -	-6295	-	- -	- -	- -
61	КБ6-13-4	Монолітні з/бетонні стіни входів Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	-0,006	<u>594461,44</u> 79695,37	<u>33725,48</u> 10185,48	-3567	-478	<u>-202</u> -61	<u>724,2400</u> 66,7551	<u>-4,35</u> -0,40
62	С1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	-0,61	<u>4250,00</u> -	- -	-2593	-	- -	- -	- -
63	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм Монолітна з/бетонна плити перекриття входів ППВ-1 (2 шт.)	т	0,16	<u>39341,44</u> -	- -	6295	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	КБ6-22-3	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,016	<u>614757,34</u> 75571,33	<u>25827,17</u> 8283,37	9836	1209	<u>413</u> 133	<u>678,5000</u> 54,4440	<u>10,86</u> 0,87
65	С1424-11622	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	1,62	<u>4250,00</u>	-	6885	-	-	-	-
66	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,037	<u>39255,76</u>	-	1452	-	-	-	-
67	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	-0,001	<u>38573,36</u>	-	-39	-	-	-	-
68	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,099	<u>39341,44</u>	-	3895	-	-	-	-
69	& С111-1781-3/7	Сітка дротяна 2ВР1 чар.40х40 мм	м2	4,4	<u>47,56</u>	-	209	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							27774	1225	<u>511</u> 160		<u>11,00</u> 1,05
Разом будівельні роботи, грн.							27774				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							26038				
всього заробітна плата, грн.							1385				
Загальновиробничі витрати, грн.							743				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,45				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							268				
Всього будівельні роботи, грн.							28517				

Всього по розділу 3							28517				
Розділ 4. Вентиляційні канали											
Канал 200х200											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	КБ6-13-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0093	<u>662558,53</u> 118517,48	<u>47977,66</u> 14660,23	6162	1102	<u>446</u> 136	<u>1077,0400</u> 96,0102	<u>10,02</u> 0,89
71	С1424-11601	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,94	<u>4250,00</u>	-	3995	-	-	-	-
72	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,028	<u>39412,84</u>	-	1104	-	-	-	-
73	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,029	<u>39341,44</u>	-	1141	-	-	-	-
74	КБ6-22-3	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм (накриття каналу) бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,0016	<u>614757,34</u> 75571,33	<u>25827,17</u> 8283,37	984	121	<u>41</u> 13	<u>678,5000</u> 54,4440	<u>1,09</u> 0,09
75	С1424-11622	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,16	<u>4250,00</u>	-	680	-	-	-	-
76	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм Канал 400х400	т	0,007	<u>39412,84</u>	-	276	-	-	-	-
77	КБ6-13-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0148	<u>662558,53</u> 118517,48	<u>47977,66</u> 14660,23	9806	1754	<u>710</u> 217	<u>1077,0400</u> 96,0102	<u>15,94</u> 1,42
78	С1424-11601	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	1,5	<u>4250,00</u>	-	6375	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,04	<u>39412,84</u>	-	1577	-	-	-	-
80	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,041	<u>39341,44</u>	-	1613	-	-	-	-
81	КБ6-22-3	<i>Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм (накриття каналу) бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм</i>	100м3	0,0024	<u>614757,34</u> 75571,33	<u>25827,17</u> 8283,37	1475	181	<u>62</u> 20	<u>678,5000</u> 54,4440	<u>1,63</u> 0,13
82	C1424-11622	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,24	<u>4250,00</u>	-	1020	-	-	-	-
83	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,01	<u>39412,84</u>	-	394	-	-	-	-
84	КБ6-13-3	<i>Канал 500х500 Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм</i>	100м3	0,017	<u>662558,53</u> 118517,48	<u>47977,66</u> 14660,23	11263	2015	<u>816</u> 249	<u>1077,0400</u> 96,0102	<u>18,31</u> 1,63
85	C1424-11601	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	1,73	<u>4250,00</u>	-	7353	-	-	-	-
86	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,045	<u>39412,84</u>	-	1774	-	-	-	-
87	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,045	<u>39341,44</u>	-	1770	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	КБ6-22-3	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм (накриття каналу) бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,0029	<u>614757,34</u> 75571,33	<u>25827,17</u> 8283,37	1783	219	<u>75</u> 24	<u>678,5000</u> 54,4440	<u>1,97</u> 0,16
89	С1424-11622	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,3	<u>4250,00</u>	-	1275	-	-	-	-
90	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,012	<u>39412,84</u>	-	473	-	-	-	-
91	КБ6-13-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0246	<u>662558,53</u> 118517,48	<u>47977,66</u> 14660,23	16299	2916	<u>1180</u> 361	<u>1077,0400</u> 96,0102	<u>26,50</u> 2,36
92	С1424-11601	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	2,5	<u>4250,00</u>	-	10625	-	-	-	-
93	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,061	<u>39412,84</u>	-	2404	-	-	-	-
94	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,045	<u>39341,44</u>	-	1770	-	-	-	-
95	КБ6-22-3	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм (накриття каналу) бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,0034	<u>614757,34</u> 75571,33	<u>25827,17</u> 8283,37	2090	257	<u>88</u> 28	<u>678,5000</u> 54,4440	<u>2,31</u> 0,19
96	С1424-11622	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,35	<u>4250,00</u>	-	1488	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,014	<u>39412,84</u>	-	552	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							97521	8565	<u>3418</u> 1048		<u>77,77</u> 6,87
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							97521				

Всього по розділу 4							102718				
Розділ 5. Підлоги											
98	КБ13-52-1	Гідрофобізація бетонних поверхонь ґрунтовкою	100м2	4,2	<u>539,25</u> <u>535,05</u>	<u>4,20</u> <u>1,59</u>	2265	2247	<u>18</u> 7	<u>4,1000</u> <u>0,0133</u>	<u>17,22</u> <u>0,06</u>
99	C111-1624-2/1	Ґрунтовка глибокого проникнення СТ-17	л	105	<u>50,86</u>	-	5340	-	-	-	-
100	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	4,2	<u>8638,48</u> <u>8090,07</u>	<u>12,38</u> <u>10,95</u>	36282	33978	<u>52</u> 46	<u>70,0500</u> <u>0,0888</u>	<u>294,21</u> <u>0,37</u>
101	C111-544/4	Лінолеум Grabo Fortis Steel 2м	м2	436,4	<u>747,28</u>	-	326113	-	-	-	-
102	C111-1714/4	Зварювальний шнур CN 4мм Fortis Steel	м	400	<u>36,67</u>	-	14668	-	-	-	-
103	& C111-1644-1/3	Клей Stauf D50 14кг	шт	12	<u>3939,69</u>	-	47276	-	-	-	-
104	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	5	<u>1489,23</u> <u>1475,86</u>	<u>3,09</u> <u>2,74</u>	7446	7379	<u>15</u> 14	<u>12,3400</u> <u>0,0222</u>	<u>61,70</u> <u>0,11</u>
105	C111-1722/2	Плінтус-короб з коекструзією, Срібло	м	500	<u>31,62</u>	-	15810	-	-	-	-
106	& C111-1722-1/5	Кут внутрішній та зовнішній, Срібло	шт	125	<u>8,24</u>	-	1030	-	-	-	-
107	& C111-1722-1/6	З'єднувач, Срібло	шт	50	<u>8,24</u>	-	412	-	-	-	-
108	& C111-1722-1/7	Закінчення праве/ліве, Срібло	шт	60	<u>8,24</u>	-	494	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	& C1-1-9-Л/1	Дюбель з шурупом 60x3,5	шт	2500	<u>2,62</u>	-	6550	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5			-	-	463686	43604	<u>85</u> 67	-	<u>373,13</u> 0,54
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					463686 419997 43671 23090 44,27 8206 486776				
		Всього по розділу 5					486776				
		Розділ 6. Покрівля									
110	КБ46-26-1	Підземна частина 578 м2 Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром до 20 мм	100шт	3,5	<u>35552,30</u> 9480,54	<u>6072,41</u> 4988,14	124433	33182	<u>21253</u> 17458	<u>74,7500</u> 44,1374	<u>261,63</u> 154,48
111	КБ46-26-17 к=-15	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром до 20 мм	100шт	-3,5	<u>18595,15</u> 2263,92	<u>1356,68</u> 1158,14	-65083	-7924	<u>-4748</u> -4053	<u>17,8500</u> 10,2660	<u>-62,48</u> -35,93
112	КР8-40-6	Улаштування планки для кріплення мембрани	100м	0,7	<u>2481,62</u> 2481,62	-	1737	1737	-	<u>22,8300</u>	<u>15,98</u>
113	С111-1722/1	Планка для кріплення мембрани	м	70,7	<u>67,65</u>	-	4783	-	-	-	-
114	& C1545-44-5/1	Дюбель ударний для швидкого монтажу 6x40 мм	шт	350	<u>0,56</u>	-	196	-	-	-	-
115	С1555-108/3	Дренажна мембрана Sikaplan WP 1100-15 HL	м2	635,8	<u>460,04</u>	-	292493	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					358559	26995	<u>16505</u> 13405		<u>215,13</u> 118,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					358559 315059 40400 21072 40,04 7421 379631				
		----- Всього по розділу 6					379631				
		Розділ 7. Опорядження внутрішнє									
		Відкоси									
116	КР12-66-1	Грунтування поверхонь контактною грунтовкою	100м2	1,165	<u>780,44</u> 780,44	-	909	909	-	<u>8,0900</u>	<u>9,42</u>
117	С111-1624-2/3	Грунтовка бетоноконтакт СТ-19	л	29,13	<u>85,25</u>	-	2483	-	-	-	-
118	КБ15-182-1	Шпаклювання відкосів мінеральною шпаклівкою	100м2	1,165	<u>8894,59</u> 8666,06	-	10362	10096	-	<u>76,8200</u>	<u>89,50</u>
119	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	1,165	<u>2577,12</u> 2569,01	<u>4,64</u> 4,10	3002	2993	<u>5</u> 5	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>25,02</u> 0,04
120	С111-1624-2/1	Грунтовка глибокого проникнення СТ-17	л	29,13	<u>50,86</u>	-	1482	-	-	-	-
121	& С111-2015-3-В4/1	Мінеральна шпаклівка СТ-29	кг	419,4	<u>16,87</u>	-	7075	-	-	-	-
122	КБ15-179-1	Просте фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,165	<u>2818,41</u> 2568,68	<u>1,55</u> 1,37	3283	2993	<u>2</u> 2	<u>22,7700</u> 0,0111	<u>26,53</u> 0,01
123	& С111-1626-2/1	Фарби водоемульсійні стелі	кг	46,6	<u>114,92</u>	-	5355	-	-	-	-
124	КБ15-182-3 к=3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (до товщ. 4мм)	100м2	5,9049	<u>7731,36</u> 7707,02	<u>13,92</u> 12,31	45653	45509	<u>82</u> 73	<u>64,4400</u> 0,0999	<u>380,51</u> 0,59
125	& С111-2015-3-В4/1	Мінеральна шпаклівка СТ-29 стіни	кг	3188,65	<u>16,87</u>	-	53793	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
126	КР12-66-1	Грунтування поверхонь контактною ґрунтовкою	100м2	0,393	<u>780,44</u> 780,44	-	307	307	-	<u>8,0900</u>	<u>3,18</u>		
127	С111-1624-2/3	Грунтовка бетоноконтакт СТ-19	л	9,83	<u>85,25</u>	-	838	-	-	-	-		
128	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,393	<u>8894,59</u> 8666,06	-	3496	3406	-	<u>76,8200</u>	<u>30,19</u>		
129	С111-1624-2/1	Грунтовка глибокого проникнення СТ-17	л	9,83	<u>50,86</u>	-	500	-	-	-	-		
130	& С111-2015-3-В4/1	Мінеральна шпаклівка СТ-29	кг	70,74	<u>16,87</u>	-	1193	-	-	-	-		
131	КБ15-182-3 к=3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (до товщ. 4мм)	100м2	8,985	<u>7731,36</u> 7707,02	<u>13,92</u> 12,31	69466	69248	<u>125</u> 111	<u>64,4400</u> 0,0999	<u>578,99</u> 0,90		
132	& С111-2015-3-В4/1	Мінеральна шпаклівка СТ-29	кг	4851,9	<u>16,87</u>	-	81852	-	-	-	-		
133	КБ15-179-1	Просте фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,393	<u>2818,41</u> 2568,68	<u>1,55</u> 1,37	1108	1009	<u>1</u> 1	<u>22,7700</u> 0,0111	<u>8,95</u> -		
134	& С111-1626-2/1	Фарби водоемульсійні	кг	15,72	<u>114,92</u>	-	1807	-	-	-	-		
Разом прямі витрати по розділу 7							293964	136470	<u>215</u> 192		<u>1152,29</u> 1,54		
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							293964	157279	136662	72155	138,45	25661	366119
Всього по розділу 7							366119						
135	КБ15-78-1	Розділ 8. Утеплення вентиляційних шахт Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі.	100 м2	0,648	<u>61850,17</u> 61850,17	-	40079	40079	-	<u>480,5390</u>	<u>311,39</u>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					222103 421,46 78105 2770372				
		----- Всього по кошторису					2770372				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					3924,54 504125				

Склав інженер-кошторисник Гулько О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГП Дараєв М.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Єрківського ліцею імені Героя України В.М. Чорновола Єрківської селищної ради Черкаської області» за адресою: вул. Чорновола, 1 смт. Єрки, Звенигородський район, Черкаська область (коригування 2)
2-25

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на вентиляція
Захисна споруда цивільного захисту**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 31,391 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "3 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. П1											
1 & С113-1738-11/6		Коліно 90 град 355*200h	шт	2	640,77	-	1282	-	-	-	-
2 & С113-1738-11/5		Коліно 90 град 500h*250	шт	1	1002,87	-	1003	-	-	-	-
3 & С113-1738-11/4		Коліно 90 град 500h*250h	шт	1	725,43	-	725	-	-	-	-
4 & С113-1738-11/7		Перехід 180*200h/100*200h	шт	2	248,07	-	496	-	-	-	-
5 & С113-1738-11/8		Перехід 250*200h/180*200h	шт	2	290,91	-	582	-	-	-	-
6 & С113-1738-11/9		Перехід 355*200h/250*200h	шт	2	423,51	-	847	-	-	-	-
7 & С113-1738-11/10		Перехід 500*250h/355*200h	шт	1	554,07	-	554	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8 & C113-1738-11/11	Заглушка 100*200h	шт	2	<u>100,17</u>	-	200	-	-	-	-	-
9 & C113-1738-11/12	Утка 355*200h	шт	3	<u>565,29</u>	-	1696	-	-	-	-	-
10 & C113-1738-11/13	Трійник 500*250h/355*200h/500*250h	шт	1	<u>971,25</u>	-	971	-	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							8356	-	-	-	-
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							8356	-	-	-	-
Всього будівельні роботи, грн.							8356	-	-	-	-

Всього по розділу 1							8356				
Розділ 2. П2											
11 & C113-1738-11/7	Перехід 180*200h/100*200h	шт	1	<u>248,07</u>	-	248	-	-	-	-	-
12 & C113-1738-11/8	Перехід 250*200h/180*200h	шт	1	<u>290,91</u>	-	291	-	-	-	-	-
13 & C113-1738-11/9	Перехід 355*200h/250*200h	шт	2	<u>423,51</u>	-	847	-	-	-	-	-
14 & C113-1738-11/17	Перехід 400*200h/355*200h	шт	1	<u>477,57</u>	-	478	-	-	-	-	-
15 & C113-1738-11/14	Трійник 400*200h/100*200h/400*200h	шт	1	<u>702,99</u>	-	703	-	-	-	-	-
16 & C113-1738-11/15	Коліно 90 град 100*200h	шт	1	<u>306,21</u>	-	306	-	-	-	-	-
17 & C113-1738-11/16	Коліно 90 град 100h*200	шт	1	<u>259,29</u>	-	259	-	-	-	-	-
18 & C113-1738-11/19	Коліно 90 град 400h*200	шт	1	<u>728,49</u>	-	728	-	-	-	-	-
19 & C113-1738-11/20	Коліно 90 град 400*200h	шт	1	<u>547,95</u>	-	548	-	-	-	-	-
20 & C113-1738-11/18	Утка 400*200h	шт	1	<u>605,07</u>	-	605	-	-	-	-	-
21 & C113-1738-11/11	Заглушка 100*200h	шт	2	<u>100,17</u>	-	200	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					5213	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5213 5213 5213				
		----- Всього по розділу 2					5213				
		Розділ 3. В1									
22 & С113-1738-11/7		Перехід 180*200h/100*200h	шт	1	<u>248,07</u>	-	248	-	-	-	-
23 & С113-1738-11/8		Перехід 250*200h/180*200h	шт	2	<u>290,91</u>	-	582	-	-	-	-
24 & С113-1738-11/9		Перехід 355*200h/250*200h	шт	2	<u>423,51</u>	-	847	-	-	-	-
25 & С113-1738-11/21		Перехід 560*200h/355*200h	шт	1	<u>644,85</u>	-	645	-	-	-	-
26 & С113-1738-11/22		Трійник 560*200h/355*200h/560*200h	шт	1	<u>767,25</u>	-	767	-	-	-	-
27 & С113-1738-11/23		Трійник 560*200h/ф400/560*200h	шт	1	<u>767,25</u>	-	767	-	-	-	-
28 & С113-1738-11/12		Утка 355*200h	шт	3	<u>565,29</u>	-	1696	-	-	-	-
29 & С113-1738-11/6		Коліно 90 град 355*200h	шт	1	<u>640,77</u>	-	641	-	-	-	-
30 & С113-1738-11/25		Коліно 90 град 400*400h	шт	1	<u>945,75</u>	-	946	-	-	-	-
31 & С113-1738-11/11		Заглушка 100*200h	шт	2	<u>100,17</u>	-	200	-	-	-	-
32 & С113-1738-11/24		Заглушка 560*200h	шт	1	<u>222,57</u>	-	223	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					7562	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.					7562 7562 7562				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 3						7562				
		Розділ 4. В2										
33 & С113-1738-11/7	Перехід 180*200h/100*200h	ШТ	1	<u>248,07</u>	-	248	-	-	-	-	-	
34 & С113-1738-11/8	Перехід 250*200h/180*200h	ШТ	1	<u>290,91</u>	-	291	-	-	-	-	-	
35 & С113-1738-11/9	Перехід 355*200h/250*200h	ШТ	1	<u>423,51</u>	-	424	-	-	-	-	-	
36 & С113-1738-11/6	Коліно 90 град 355*200h	ШТ	8	<u>640,77</u>	-	5126	-	-	-	-	-	
37 & С113-1738-11/26	Трійник 355*200h/355*200h/355*200h	ШТ	3	<u>760,11</u>	-	2280	-	-	-	-	-	
38 & С113-1738-11/11	Заглушка 100*200h	ШТ	1	<u>100,17</u>	-	100	-	-	-	-	-	
39 & С113-1738-11/27	Заглушка 355*200h	ШТ	1	<u>222,57</u>	-	223	-	-	-	-	-	
40 & С113-1738-11/28	Зонт 630	ШТ	1	<u>872,31</u>	-	872	-	-	-	-	-	
	Разом прямі витрати по розділу 4	-----					9564	-	-	-	-	
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	-----					9564	-	-	-	-	
	Всього будівельні роботи, грн.	-----					9564	-	-	-	-	

		Всього по розділу 4					9564					
		Розділ 5. В3										
41 & С113-1738-11/7	Перехід 180*200h/100*200h	ШТ	2	<u>248,07</u>	-	496	-	-	-	-	-	
42 & С113-1738-11/11	Заглушка 100*200h	ШТ	2	<u>100,17</u>	-	200	-	-	-	-	-	
	Разом прямі витрати по розділу 5	-----					696	-	-	-	-	
	Разом будівельні роботи, грн.	-----					696	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.					696 696					
		----- Всього по розділу 5					696					
		Разом прями витрати по кошторису					31391	-	-			-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.					31391 31391 31391		-			-
		----- Всього по кошторису					31391					
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					- -					

Склав інженер-кошторисник Гулько О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГП Дараєв М.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Єрківського ліцею імені Героя України В.М. Чорновола Єрківської селищної ради Черкаської області» за адресою: вул. Чорновола, 1 смт. Єрки, Звенигородський район, Черкаська область (коригування 2)
2-25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на електромонтажні роботи
Захисна споруда цивільного захисту

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 29,677 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,09326 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 10,961 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "3 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,82	<u>6246,87</u> 4540,74	<u>389,16</u> 69,15	5122	3723	<u>319</u> 57	<u>42,3300</u> 0,5146	<u>34,71</u> 0,42
2	С113-2126/1	Захисна трубка /гофрована/ 20х2,25 мм	м	82	<u>17,23</u>	-	1413	-	-	-	-
3	& С1-1071-1-1/1	Дюбель-цвях 6х40 мм	шт	44	<u>0,61</u>	-	27	-	-	-	-
4	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	0,82	<u>1632,80</u> 1308,69	<u>43,73</u> 29,36	1339	1073	<u>36</u> 24	<u>12,2000</u> 0,2421	<u>10,00</u> 0,20
5	& 15093-35023-1/1	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3,2,5мм ² ВВГнгд	1000м	0,082	<u>59221,62</u>	-	4856	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,1	<u>33038,08</u>	<u>1294,30</u>	3304	2365	<u>129</u>	<u>207,2000</u>	<u>20,72</u>
		Диференційний автоматичний вимикач АД1-12 2Р 220В,30мА Ір=16А	шт	1	<u>23651,88</u>	<u>1104,90</u>	746	-	<u>110</u>	<u>9,7940</u>	<u>0,98</u>
7	& С1547-16216/2	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,04	<u>746,47</u>	-	113	107	-	<u>25,3100</u>	<u>1,01</u>
8	КБ21-22-7	Розетка штепсельна, одинарна з захисним контактом 220В,16А, відкритої установки з захисним пристроєм, що закриває гніздо розетки, ІР44	шт	4	<u>2835,25</u>	-	871	-	-	-	-
9	& 1504-1715/1	Установлення розподільних коробок	100шт	0,29	<u>2681,09</u>	-	1437	1204	-	<u>36,8000</u>	<u>10,67</u>
10	КБ21-31-3	Коробка розгалужувальна для відкритої електропроводки LK80/2НВ КОРОС	шт	29	<u>4151,41</u>	-	4903	-	-	-	-
11	& С1512-89/3	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 10 кг	шт	4	<u>169,07</u>	-	837	789	-	<u>1,6000</u>	<u>6,40</u>
12	КМ11-31-2		шт	4	<u>209,13</u>	-			-		
					<u>197,22</u>	-			-		
		Разом прямі витрати по кошторису					24968	9261	<u>484</u>		<u>83,51</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					24968		<u>191</u>		<u>1,60</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15223				
		всього заробітна плата, грн.					9452				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4709				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1509				
		Всього будівельні роботи, грн.					29677				

		Всього по кошторису					29677				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					93,26				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					10961				

Склав інженер-кошторисник Гулько О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГП Дараєв М.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Єрківського ліцею імені Героя України В.М. Чорновола Єрківської селищної ради Черкаської області» за адресою: вул. Чорновола, 1 смт. Єрки, Звенигородський район, Черкаська область (коригування 2)
2-25

**Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на Зовнішні мережі водопроводу, каналізації
ЗВК**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 35,006 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,10751 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 14,425 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "3 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
					на одиницю	всього					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Водопровід господарсько-питний В1											
1	КМ7-247-2	Монтаж насоса артезіанського із заглибним електродвигуном	шт	1	<u>21026,12</u> 9453,78	<u>9281,96</u> 2945,45	21026	9454	<u>9282</u> 2945	<u>75,6000</u> 19,1614	<u>75,60</u> 19,16
2	С1630-1162/1	Насос глибинний Aquatica 777403	шт	1	<u>6753,50</u>	-	6754	-	-	-	-
3	& С1545-260-1/1	Трос з нержавіючої сталі	м	18	<u>35,87</u>	-	646	-	-	-	-
4	С1545-400/2	Затискач н.ж. для тросу	шт	4	<u>40,98</u>	-	164	-	-	-	-
5	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром до 50 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,02	<u>29235,38</u> 27671,40	<u>947,52</u> 112,20	585	553	<u>19</u> 2	<u>239,6000</u> 0,9463	<u>4,79</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C113-1373/1	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 25x2 мм	м	20	18,49	-	370	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							29545	10007	<u>9301</u> 2947		<u>80,39</u> 19,18
Разом будівельні роботи, грн.							29545				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							10237				
всього заробітна плата, грн.							12954				
Загальновиробничі витрати, грн.							5461				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							7,94				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1471				
Всього будівельні роботи, грн.							35006				

Всього по розділу 1							35006				
Разом прямі витрати по кошторису							29545	10007	<u>9301</u> 2947		<u>80,39</u> 19,18
Разом будівельні роботи, грн.							29545				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							10237				
всього заробітна плата, грн.							12954				
Загальновиробничі витрати, грн.							5461				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							7,94				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1471				
Всього будівельні роботи, грн.							35006				

Всього по кошторису							35006				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							107,51				
Кошторисна заробітна плата, грн.							14425				

Склав інженер-кошторисник Гулько О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП Дараєв М.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Єрківського ліцею імені Героя України В.М. Чорновола Єрківської селищної ради Черкаської області» за адресою: вул. Чорновола, 1 смт. Єрки, Звенигородський район, Черкаська область (коригування 2)
2-25

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на Благоустрій
Благоустрій**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 457,181 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,30479 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 37,707 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "3 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Проїзди									
1	КБ27-65-5	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	0,298	<u>90579,54</u> 77477,62	<u>8679,92</u> 1497,85	26993	23088	<u>2587</u> 446	<u>670,8600</u> 12,3806	<u>199,92</u> 3,69
2	С1426-11789/1	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 40 мм	м2	300,98	<u>826,87</u>	-	248871	-	-	-	-
3	С1421-9656-3/1	Суміш цементно-піщана "гарцовка"	м3	18,97	<u>4141,50</u>	-	78564	-	-	-	-
4	С111-1776-П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	2	<u>1753,88</u>	-	3508	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 1					357936	23088	<u>2587</u> 446		<u>199,92</u> 3,69
		Разом будівельні роботи, грн.					357936				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					332261 23534 13502 26,88 4981 371438					
		----- Всього по розділу 1					371438					
		Розділ 2. Вимощення										
5	КБ27-65-6	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,063	<u>134755,18</u> 118421,14	<u>11912,04</u> 1985,62	8490	7461	<u>750</u> 125	<u>1025,3800</u> 16,4818	<u>64,60</u> 1,04	
6	С1426-11789/1	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 40 мм	м2	65,96	<u>826,87</u> -	-	54540	-	-	-	-	
7	С1421-9656-3/1	Суміш цементно-піщана "гарцовка"	м3	4,01	<u>4141,50</u> -	-	16607	-	-	-	-	
8	С111-1776-П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	1	<u>1753,88</u> -	-	1754	-	-	-	-	
		Разом прямі витрати по розділу 2					81391	7461	<u>750</u> 125		<u>64,60</u> 1,04	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					81391 73180 7586 4352 8,66 1606 85743					
		----- Всього по розділу 2					85743					
		Разом прямі витрати по кошторису					439327	30549	<u>3337</u> 571		<u>264,52</u> 4,73	
		Разом будівельні роботи, грн.					439327					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					405441 31120 17854 35,54 6587 457181					
		----- Всього по кошторису					457181					
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					304,79					
		Кошторисна заробітна плата, грн.					37707					

Склав інженер-кошторисник Гулько О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГП Дараєв М.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Єрківського ліцею імені Героя України В.М. Чорновола Єрківської селищної ради Черкаської області» за адресою: вул. Чорновола, 1 смт. Єрки, Звенигородський район, Черкаська область (коригування 2)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-04
 придбання устаткування
 Захисна споруда цивільного захисту

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 218,222 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "3 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1601-2426-1/1	QLED телевізор Samsung QE65Q60D 65"; (маса=0,02)	комплект	4	52000,00	208000
2	& 1517-3004-32-1/1	Кронштейн для кріплення телевізора 65"; (маса=0,0001)	шт.	4	1800,00	7200
		Разом				215200
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3022
		Всього по кошторису				218222

Склав інженер-кошторисник Гулько О.В.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів ГП Дараєв М.В.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]