



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ27-17-4	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 до товщ.10см	100м2	-7,8	<u>2984,92</u> -	<u>168,11</u> 39,06	-23282	-	<u>-1311</u> -305	<u>-</u> 0,4842	<u>-</u> -3,78
7	КБ27-17-1	Н1=2 Н2=1,15 Н5=1,15 Улаштування основи тротуарів із відсіву за товщини шару 12 см	100м2	7,8	<u>17839,28</u> 1878,24	<u>1130,81</u> 266,43	139146	14650	<u>8820</u> 2078	<u>28.7500</u> 3,1867	<u>224.25</u> 24,86
8	КБ27-17-2	Н2=1,15 Н5=1,15 Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші , за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1 до товщ.10см	100м2	-7,8	<u>2594,65</u> -	<u>123,22</u> 29,87	-20238	-	<u>-961</u> -233	<u>-</u> 0,3694	<u>-</u> -2,88
9	КБ27-65-4	Н1=2 Н2=1,15 Н5=1,15 Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,78	<u>729945,01</u> 87953,86	<u>17792,87</u> 4556,15	569357	68604	<u>13878</u> 3554	<u>1223.4505</u> 65,1076	<u>954.29</u> 50,78
10	КР7-16-4	Н2=1,15 Н5=1,15 Улаштування підстильного шару бетонного (Зачеканення краю фем бетоном С12/15)	м3	6,5	<u>2867,15</u> 423,33	<u>-</u> -	18636	2752	<u>-</u> -	<u>6.4200</u> -	<u>41.73</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					1035509	114768	<u>61748</u> 11861		<u>1674,23</u> 146,59
		Разом будівельні роботи, грн.					1035509				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					858993				
		всього заробітна плата, грн.					126629				
		Загальновиробничі витрати, грн.					79600				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					237,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					27387				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>1115109</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>1115109</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		<b>Розділ 2. Газон</b>											
11	КР18-97-2	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів вручну без внесення рослинної землі	100м2	0,8	<u>1872,36</u> 1872,36	<u>-</u> -	1498	1498	<u>-</u> -	<u>31.1800</u> -	<u>24,94</u> -		
12	КР18-97-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	0,8	<u>2884,16</u> 619,33	<u>-</u> -	2307	495	<u>-</u> -	<u>9.4800</u> -	<u>7,58</u> -		
13	КР20-40-1	Сміття Навантаження сміття вручну	1 т	158,3	<u>97,88</u> 97,88	<u>-</u> -	15494	15494	<u>-</u> -	<u>1.6300</u> -	<u>258,03</u> -		
14	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	3,6937	<u>3108,91</u> 198,77	<u>2910,14</u> 675,37	11483	734	<u>10749</u> 2495	<u>3.3100</u> 8,5540	<u>12,23</u> 31,6		
15	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	527,67	<u>125,85</u> -	<u>125,85</u> 13,26	66407	-	<u>66407</u> 6997	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 84,95		
		Разом прямі витрати по розділу 2					97189	18221	<u>77156</u> 9492		<u>302,78</u> 116,55		
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					97189	1812	27713	16596	49,28	5687	<b>113785</b>
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>113785</b>						
		Разом прямі витрати по кошторису					1132698	132989	<u>138904</u> 21353		<u>1977,01</u> 263,14		
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					1132698	860805	154342	96197	286,64	33074	<b>1228895</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		-----										
		<b>Всього по кошторису</b>						<b>1228895</b>				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.						<b>2526,79</b>				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						<b>187416</b>				

Склав \_\_\_\_\_ Мальська Ж.В.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив \_\_\_\_\_ Пустовіт О.Ф.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*