

"Реконструкція будинку квартирному типу (гуртожиток) за адресою: Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Троїцька, 71/73". Повторне коригування  
КОРИГУВАННЯ-2

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07

на Принципова однолінійна електрична схема поверхових щитка сьомого поверху (1 секція) ЩП-7.1

Реконструкція будинку квартирному типу (гуртожиток) за адресою: Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Троїцька, 71/73 . Залишок робіт станом на 14.08.2025

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 339,321 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 1,36955 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 179,117 тис. грн.  
Середній розряд робіт 4,0 розряд


Складений за поточними цінами станом на "14 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Монтажні роботи</b>											
2-7поверх II секція											
1	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	276	<u>203,92</u> 199,58	<u>0,19</u> 0,04	56282	55084	<u>52</u> 11	<u>1,6000</u> 0,0004	<u>441,6</u> 0,11
2 &	1503-2015-1/1	АВТОМАТИЧНИЙ ВИМИКАЧ ВА 47-29 2P 25A	шт	12	<u>326,43</u> -	-	3917	-	-	-	-
3 &	1503-2011-1	АВТОМАТИЧНИЙ ВИМИКАЧ ВА 47-29 1P 16A	шт	132	<u>117,50</u> -	-	15510	-	-	-	-
4 &	1503-2020-1	АВТОМАТИЧНИЙ ВИМИКАЧ ВА 47-29 1P 10A	шт	132	<u>92,00</u> -	-	12144	-	-	-	-
5 &	С111-1477-1-М	САМОРИЗ З ПРЕСШАЙБОЮ ЗІ СВЕРДЛОМ ЦБ 4,2 25	100шт	1	<u>30,89</u> -	-	31	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ8-574-1	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм2	100 жил	23,76	<u>2993,76</u> 2993,76	-	71132	71132	-	<u>24,0000</u>	<u>570,24</u>
7	& С1545-266-1	Термозбіжна трубка ТТУ 2/1	10м	2	<u>55,16</u>	-	110	-	-	-	-
8	& С1545-266-2	Термозбіжна трубка ТТУ 4/2	10м	2	<u>66,38</u>	-	133	-	-	-	-
9	КМ8-144-4	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 35 мм2	100 шт	2,08	<u>3392,93</u> 3392,93	-	7057	7057	-	<u>27,2000</u>	<u>56,58</u>
10	2405-1604/2	Наконечник кабельний мідно-лужджений DT-25	1000шт	0,01	<u>43169,37</u>	-	432	-	-	-	-
11	КМ8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	2	<u>353,62</u> 349,27	<u>0,19</u> 0,04	707	699	-	<u>2,8000</u> 0,0004	<u>5,6</u>
12	& 1503-1041-1	Автоматичний вимикач ВА88-32 3Р 80А 25кА, ІЕК	шт	2	<u>2051,42</u>	-	4103	-	-	-	-
13	КМ8-594-8	Світильник світлодіодні, що установлюється окремо	100 шт	0,38	<u>37806,92</u> 37806,92	-	14367	14367	-	<u>294,0800</u>	<u>111,75</u>
14	1507-1001/2	Світлодіодна панель 600х600 Alpha LP-34 34W 4100LM 4000K RA80 IP44	шт	38	<u>1790,30</u>	-	68031	-	-	-	-
15	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,76	<u>1957,93</u> 1949,60	-	1488	1482	-	<u>16,0000</u>	<u>12,16</u>
16	& 15092-3171-1/1	КАБЕЛЬ ВВГнг 3 1,5	1000м	0,076	<u>37445,70</u>	-	2846	-	-	-	-
17	КМ8-409-1	Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,76	<u>4736,30</u> 4736,30	-	3600	3600	-	<u>42,3300</u>	<u>32,17</u>
18	С1551-30-СП/2	Гофрована труба з протяжкою D=16 мм	м	76	<u>17,07</u>	-	1297	-	-	-	-
19	КМ8-574-1	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм2	100 жил	0,76	<u>2993,76</u> 2993,76	-	2275	2275	-	<u>24,0000</u>	<u>18,24</u>
20	& С1551-28-СП-1	Клема WAGO 222-413	шт	76	<u>19,48</u>	-	1480	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					266942	155696	<u>52</u> 11		<u>1248,34</u> 0,11
		Разом будівельні роботи, грн.					266942				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>  -----					111194 155707 72379 121,1 23410 <b>339321</b>					
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>339321</b>					
		Разом прями витрати по кошторису  Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>  -----					266942  266942  111194 155707 72379 121,1 23410 <b>339321</b>	155696	52 11		1248,34 0,11	
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>339321</b>					
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1369,55 179117					

Склав

Інженер з кошторисної документації Е.Д.Шандра   
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

ГП Б.О.Шевченко   
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]