

01 2025

**Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-01
на Демонтажні роботи (внутрішньомайданчикові)
Підготовчі роботи. II Пусковий комплекс.**

Основа:
креслення (специфікації) № БК 524-01-ГП

Кошторисна вартість	1657,916 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	5,18139 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	837,149 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 жовтня" 2025 р.

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ46-63-1	Розбирання індивідуальних металевих гаражів з вивезенням	1 гараж	3	<u>9638,93</u>	<u>2242,03</u>	28917	22191	<u>6726</u>	<u>47,7250</u>	<u>143,18</u>
6	& С113-40-1-1А	Металобрухт (зворотні матеріали)	т	31,2	<u>7396,90</u>	<u>969,79</u>			<u>2909</u>	<u>5,9954</u>	<u>17,99</u>
	варіант 1 (зворотні матеріали)				<u>3000,00</u>	<u>-</u>	93600	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Демонтаж басейну бетонного			-	-			-	-	-
7	КБ1-17-1	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1 [1-1, 2] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,261545	<u>39773,68</u>	<u>38368,83</u>	10403	357	<u>10035</u>	<u>10,7870</u>	<u>2,82</u>
		Перевезення ґрунту до 30 км	т	396	<u>1363,69</u>	<u>13897,00</u>			<u>3635</u>	<u>76,4796</u>	<u>20</u>
8	С311-30	Розбирання надземної частини цегляних сараїв без збереження придатних матеріалів	10м2	1,2	<u>323,22</u>	<u>323,22</u>	127995	-	<u>127995</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
9	КБ46-57-2	(Демонтаж) Демонтаж днищ басейну при товщині днищ до 400 мм	100 м3	0,308	<u>-</u>	<u>71,26</u>	15193	11420	<u>28219</u>	<u>0,4110</u>	<u>162,76</u>
10	КБ6-34-1	(Демонтаж) Улаштування прямокутних стін підземної частини при товщині стін понад 300 мм	100 м3	0,4368	<u>3773</u>	<u>70,4490</u>			<u>1534</u>	<u>7,9196</u>	<u>9,5</u>
11	КБ6-34-5	Демонтаж металевої огорожі (Демонтаж) металевої огорожі з сітки без цоколя, висотою до 2,2 м	100м	2,48	<u>9516,96</u>	<u>1278,28</u>	29535	18526	<u>10958</u>	<u>406,8240</u>	<u>125,3</u>
12	КБ7-24-9	Разом прями витрати по розділу 1			<u>60148,93</u>	<u>16129,57</u>	65605	48265	<u>4968</u>	<u>81,6610</u>	<u>25,15</u>
	к дем.=0,8	Разом будівельні роботи, грн.			<u>150194,46</u>	<u>39576,37</u>			<u>17287</u>	<u>756,9760</u>	<u>330,65</u>
	к дем.=0,8	в тому числі:			<u>110495,79</u>	<u>18189,42</u>			<u>7945</u>	<u>91,9063</u>	<u>40,14</u>
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					144382	97708	<u>46674</u>	<u>260,2968</u>	<u>645,54</u>
		всього заробітна плата, грн.							<u>18104</u>	<u>37,4305</u>	<u>92,83</u>
		Загальновиробничі витрати, грн.									
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.									
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.									
		Всього будівельні роботи, грн.					865546				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					93600				

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КБ1-12-8 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,392265	<u>43238,11</u> 2634,34	<u>40603,77</u> 12957,15	16961	1033	<u>15928</u> 5083	<u>20,8380</u> 68,3695	<u>8,17</u> 26,82
21	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.182 к(труд)=1,15	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 в місцях, що знаходяться на відстані до 1м від кабелів, що прокладені в трубопроводах або коробах, а також від водопровідних і каналізаційних труб	100м3	0,48535	<u>42801,01</u> 42801,01	- -	20773	20773	- -	<u>346,2305</u> -	<u>168,04</u> -
22	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,438388	<u>21063,15</u> 21063,15	- -	9234	9234	- -	<u>173,0175</u> -	<u>75,85</u> -
23	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,39495	<u>9235,66</u> -	<u>9235,66</u> 3022,07	3648	-	<u>3648</u> 1194	- 17,4311	- 6,88
24	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	3,9594	<u>5017,87</u> 2931,26	<u>2086,61</u> 901,04	19868	11606	<u>8262</u> 3568	<u>21,1140</u> 5,8851	<u>83,6</u> 23,3
25	КБ22-9-2 К=0,6	Демонтаж сталевих водопровідних труб діаметр труб 75 мм	1000м	0,02626	<u>78890,46</u> 54259,99	<u>24630,47</u> 6821,45	2072	1425	<u>647</u> 179	<u>335,8920</u> 44,1882	<u>8,82</u> 1,16
26	КБ22-9-3 К=0,6	Демонтаж сталевих водопровідних труб діаметр труб 100 мм	1000м	0,019	<u>82975,38</u> 55709,01	<u>27266,37</u> 6952,34	1577	1058	<u>519</u> 132	<u>344,8620</u> 44,9279	<u>6,55</u> 0,85
27	КБ24-8-6 к дем.=0,6	(Демонтаж) Безканальне прокладання трубопроводів у бітумоперлітовій ізоляції при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С, діаметр труб 150 мм	1000м	0,018	<u>318706,68</u> 160524,39	<u>158148,65</u> 36054,10	5737	2889	<u>2847</u> 649	<u>979,5240</u> 213,0654	<u>17,63</u> 3,84
28	КБ23-2-1 к дем.=0,6	(Демонтаж) Укладання трубопроводів із азбестоцементних безнапірних труб діаметром до 150 мм	1000м	0,113	<u>61631,71</u> 58924,73	<u>2706,98</u> 1057,15	6964	6658	<u>306</u> 119	<u>398,5440</u> 5,2475	<u>45,04</u> 0,59
29	КМ8-142-1 к дем.=0,3	(Демонтаж) Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	4,91	<u>3768,76</u> 507,10	<u>3261,66</u> 1382,89	18505	2490	<u>16015</u> 6790	<u>3,3120</u> 7,6919	<u>16,26</u> 37,77
30	КМ8-141-3 к дем.=0,3	(Демонтаж) Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 3 кг	100 м	4,91	<u>1799,66</u> 1014,20	<u>744,81</u> 300,07	8836	4980	<u>3657</u> 1473	<u>6,6240</u> 1,6637	<u>32,52</u> 8,17
31	КМ8-143-1 к дем.=0,3	(Демонтаж) Покривання цеглою одного кабеля, прокладеного у траншеї	100 м	4,61	<u>3282,41</u> 507,10	<u>2775,31</u> 1176,68	15132	2338	<u>12794</u> 5424	<u>3,3120</u> 6,5450	<u>15,27</u> 30,17
32	КМ8-143-5 к дем.=0,3	(Демонтаж) Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	4,91	<u>192,99</u> 179,60	<u>13,39</u> 5,68	948	882	<u>66</u> 28	<u>1,1730</u> 0,0316	<u>5,76</u> 0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	КБ22-43-3 К=0,6	Демонтаж прямокутних водопровідних бетонних колодязів з монолітними стінами і покриттям зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,686	<u>17856,12</u> 14285,05	<u>3557,68</u> 1228,57	12249	9800	<u>2441</u> 843	<u>88,4304</u> 6,7562	<u>60,66</u> 4,63
34	КБ23-13-3 к дем.=0,6	(Демонтаж) Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	0,236	<u>36130,97</u> 20566,53	<u>15564,44</u> 6136,82	8527	4854	<u>3673</u> 1448	<u>139,1040</u> 31,1503	<u>32,83</u> 7,35
35	С113-753 (зворотні матеріали)	Люк чавунний для колодязів легкий (зворотні матеріали)	шт	4	<u>1322,25</u> -	<u>-</u> -	5289	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,309	<u>4552,95</u> 481,22	<u>4071,73</u> 1635,23	1407	149	<u>1258</u> 505	<u>3,8065</u> 9,8371	<u>1,18</u> 3,04
37	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	30,9	<u>338,37</u> -	<u>338,37</u> 71,26	10456	-	<u>10456</u> 2202	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 12,7
		Разом прямі витрати по розділу 3					162894	80169	<u>82517</u> 29637		<u>578,18</u> 167,42
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					162894 208 109806 55440 81,2 19718 218334				
		----- - Вартість зворотних матеріалів, грн. ----- -					5289				
		Всього по розділу 3					218334				
		Разом прямі витрати по кошторису					1292016	460949	<u>830711</u> 241305		<u>3227,06</u> 1398,94
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					1292016 356 702254				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					365900 555,39 134895 1657916				
		----- - Вартість зворотних матеріалів, грн. ----- -					98889				
		Всього по кошторису					1657916				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					5181,39 837149				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Д.В.Смирний

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України" (коригування)
01_2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-02
на Видалення зелених насаджень, зняття та складування родючого шару ґрунту
Підготовчі роботи. II Пусковий комплекс.

Основа:
креслення (специфікації) № акт № _____ від " ____ " _____, креслн. БК 524-
ГП арк. 6, 13

Кошторисна вартість 130,454 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,53991 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 87,464 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР18-113-10	=== видалення дерев === Звалювання вручну в міських умовах сухостійних дерев м'яких листяних порід висотою понад 3 м, діаметр стовбура понад 30 см до 40 см	м3	60,39	<u>1029,39</u> 937,31	- -	62165	56604	- -	<u>5,9800</u> -	<u>361,13</u> -
2	КР18-115-2	Корчування вручну в міських умовах пнів ялини, ялиці, діаметр пня понад 30 см д 50 см	шт	10	<u>806,88</u> 806,88	- -	8069	8069	- -	<u>6,3825</u> -	<u>63,83</u> -
3	КБ1-191-5	Звалювання дерев м'яких порід з кореня, діаметр стволів до 32 см	100шт	0,09	<u>4719,59</u> 4011,02	- -	425	361	- -	<u>26,1970</u> -	<u>2,36</u> -
4	КБ1-193-6	Обробка деревини м'яких порід, крім модрини, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів до 32 см	100шт	0,09	<u>15461,79</u> 12930,26	- -	1392	1164	- -	<u>94,8175</u> -	<u>8,53</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C112-244 варіант 1 (зворотні матеріали)	Дрова (зворотні матеріали)	м3	60,39	<u>512,43</u> -	- -	30946	-	- -	- -	- -
6	КБ1-197-8	Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчувачами-збирачами на тракторі потужністю 118 кВт [160 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів до 32 см	100 пнів	0,09	<u>9401,77</u> -	<u>9401,77</u> 2295,28	846	-	<u>846</u> 207	- 11,3933	- 1,03
7	КБ1-199-2	Засипання підкорінних ям бульдозерами потужністю 118 кВт [160 к.с.]	100ям	0,09	<u>3910,70</u> -	<u>3910,70</u> 982,17	352	-	<u>352</u> 88	- 4,9499	- 0,45
8	КБ1-200-2	Оббивання землі з викорчуваних пнів викорчувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.], діаметр пнів понад 24 см	100 пнів	0,09	<u>2545,57</u> -	<u>2545,57</u> 810,56	229	-	<u>229</u> 73	- 4,0234	- 0,36
9	КБ1-202-1	Вивезення пнів тракторними причепами 2 т на відстань до 100 м, діаметр дерев до 32 см	100шт	0,09	<u>2812,39</u> 625,15	<u>2187,24</u> 763,67	253	56	<u>197</u> 69	<u>4,9450</u> 3,8915	<u>0,45</u> 0,35
10	КБ1-202-3	Додавати на кожні наступні 100 м вивезення пнів [понад 100 м] тракторними причепами 2 т, діаметр дерев до 32 см === пересаджування дерев ===	100шт	0,09	<u>486,90</u> 106,13	<u>380,77</u> 132,95	44	10	<u>34</u> 12	<u>0,8395</u> 0,6775	<u>0,08</u> 0,06
11	КБ47-32-6	Заготівлення дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,5х0,5х0,4 м === родючий ґрунт ===	10шт	0,2	<u>25275,35</u> 21407,40	<u>934,36</u> 364,89	5055	4281	<u>187</u> 73	<u>130,6285</u> 1,8113	<u>26,13</u> 0,36
12	КБ47-34-1	Заготівлення рослинної землі механізованим способом	10м3	19,6	<u>358,57</u> -	<u>358,57</u> 108,59	7028	-	<u>7028</u> 2128	- 0,5313	- 10,41
13	C311-2	Перевезення ґрунту до 2 км	т	323,4	<u>30,51</u> -	<u>30,51</u> 10,58	9867	-	<u>9867</u> 3422	- 0,0610	- 19,73
		Разом прямі витрати по кошторису					95725	70545	<u>18740</u> 6072		<u>462,51</u> 32,75
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					95725 6440 76617 34729 44,65 10847 130454				

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Загально-будівельні роботи

Реконструкція будівлі літ. А. II Пусковий комплекс.

Основа:
креслення (специфікації) № БК 524-01-АР-П

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

139600,898 тис. грн.

173,10704 тис.люд.год.

28206,812 тис. грн.

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “24 жовтня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. Будівля літ. А									
		Розділ 1. Демонтаж в рівня підвалу									
1	КБ11-28-3 к=0,8	Демонтаж покриттів із плиток керамічних на цементному розчині	100м2	0,8108	<u>21505,79</u>	<u>224,86</u>	17437	17255	<u>182</u>	<u>147,5588</u>	<u>119,64</u>
					21280,93	185,24			150	1,1490	0,93
2	КБ46-41-1	Розбирання основи під підлогу з цементу, бетону	1 м3	77,99	<u>2466,99</u>	<u>739,51</u>	192401	134726	<u>57675</u>	<u>11,6840</u>	<u>911,24</u>
					1727,48	322,35			25140	2,1151	164,96
3	КБ11-2-1 к=0,8	Демонтаж підстилаючих піщаних шарів	1 м3	30	<u>658,26</u>	<u>149,92</u>	19748	15250	<u>4498</u>	<u>3,6616</u>	<u>109,85</u>
					508,34	57,04			1711	0,3713	11,14
4	КР1-3-2	Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням	100 м3	3,5977	<u>88306,48</u>	-	317700	308998	-	<u>672,5200</u>	<u>2419,53</u>
					85887,53	-			-	-	-
5	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	1 м3	88,87	<u>2001,31</u>	<u>447,60</u>	177856	138078	<u>39778</u>	<u>10,7732</u>	<u>957,41</u>
					1553,71	195,11			17339	1,2802	113,77
6	КБ46-35-2	Розбирання монолітних з.б. сходів	1 м3	0,82	<u>3774,36</u>	<u>1206,57</u>	3095	1881	<u>989</u>	<u>15,9068</u>	<u>13,04</u>
					2294,08	525,94			431	3,4509	2,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ15-66-1 К=0,8	Демонтаж підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,7	<u>17022,99</u> 16930,13	<u>30,48</u> 27,71	11916	11851	<u>21</u> 19	<u>100,3683</u> 0,1716	<u>70,26</u> 0,12
8	КБ15-64-1 К=0,7	Демонтаж каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,7	<u>16955,61</u> 16834,18	<u>62,23</u> 56,58	11869	11784	<u>44</u> 40	<u>105,8221</u> 0,3503	<u>74,08</u> 0,25
9	КБ15-50-4 к=0,8	Демонтаж одношарового штукатурення стель	100м2	0,5	<u>9218,62</u> 8966,68	<u>251,94</u> 224,48	4609	4483	<u>126</u> 112	<u>62,1736</u> 1,6443	<u>31,09</u> 0,82
10	КБ15-25-2 к=0,8	Демонтаж облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші	100м2	1,28	<u>35692,27</u> 35602,35	<u>61,69</u> 56,09	45686	45571	<u>79</u> 72	<u>235,2164</u> 0,3472	<u>301,08</u> 0,44
11	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів (підвал)	100м2	0,1361	<u>19466,06</u> 18173,25	<u>1248,52</u> 554,25	2649	2473	<u>170</u> 75	<u>138,3680</u> 3,5362	<u>18,83</u> 0,48
12	КБ10-96-2 К=0,7	Демонтаж металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,1091	<u>25666,86</u> 24491,16	<u>1166,09</u> 455,39	2800	2672	<u>127</u> 50	<u>151,6105</u> 2,2604	<u>16,54</u> 0,25
13	С113-40-1-1А варіант 1 (зворотні матеріали)	Металобрухт (зворотні матеріали)	т	0,49095	<u>3000,00</u> -	<u>-</u> -	1473	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КБ7-1-1 к дем.= 0,8	(Демонтаж) Укладання блоків і плит стрічкових фундаментів при глибині котлована до 4 м, маса конструкцій до 0,5 т (блоки ФБС)	100шт	0,97	<u>27703,49</u> 9912,57	<u>17790,92</u> 8629,97	26872	9615	<u>17257</u> 8371	<u>69,5814</u> 45,3996	<u>67,49</u> 44,04
15	КБ15-25-2 к=0,8	Демонтаж облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші	100м2	0,051	<u>35692,27</u> 35602,35	<u>61,69</u> 56,09	1820	1816	<u>3</u> 3	<u>235,2164</u> 0,3472	<u>12</u> 0,02
16	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	1 м3	6,71	<u>2001,31</u> 1553,71	<u>447,60</u> 195,11	13429	10425	<u>3004</u> 1309	<u>10,7732</u> 1,2802	<u>72,29</u> 8,59
17	КБ9-42-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж піддашка над входом в підвал з металочерепиці	100м2	0,319	<u>7286,23</u> 4653,27	<u>2624,11</u> 1141,56	2324	1484	<u>837</u> 364	<u>32,6637</u> 6,0069	<u>10,42</u> 1,92
18	КБ9-34-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж опорних конструкцій (металеві стійки)	1т	0,17	<u>12596,90</u> 11212,57	<u>1346,67</u> 181,24	2141	1906	<u>229</u> 31	<u>75,8374</u> 1,1440	<u>12,89</u> 0,19
19	КБ46-35-2	Розбирання монолітних залізобетонних конструкцій (плити)	1 м3	18,7	<u>3774,36</u> 2294,08	<u>1206,57</u> 525,94	70581	42899	<u>22563</u> 9835	<u>15,9068</u> 3,4509	<u>297,46</u> 64,53
20	КБ7-59-1 к дем.= 0,8	(Демонтаж) Укладання сходів по готовій основі з окремих сходиць гладких	100м	0,25	<u>18538,11</u> 17040,84	<u>1497,27</u> 646,74	4635	4260	<u>375</u> 162	<u>115,2576</u> 3,9404	<u>28,81</u> 0,99
21	КБ11-28-3 к=0,8	Демонтаж покриттів із плиток керамічних на цементному розчині	100м2	0,82	<u>21505,79</u> 21280,93	<u>224,86</u> 185,24	17635	17450	<u>185</u> 152	<u>147,5588</u> 1,1490	<u>121</u> 0,94
22	КБ46-41-1	Розбирання основи під підлогу з цементу, бетону	1 м3	8,2	<u>2466,99</u> 1727,48	<u>739,51</u> 322,35	20229	14165	<u>6064</u> 2643	<u>11,6840</u> 2,1151	<u>95,81</u> 17,34
23	КР18-50-2 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування вимоцнення з бетону товщиною покриття 10 см	1м2	363	<u>157,28</u> 157,28	<u>-</u> -	57093	57093	<u>-</u> -	<u>1,1040</u> -	<u>400,75</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					1024525	856135	<u>154206</u>		<u>6161,51</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1024525		68009		434,55
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14184				
		всього заробітна плата, грн.					924144				
		Загальновиробничі витрати, грн.					502009				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					791,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					192260				
		Всього будівельні роботи, грн.					1526534				

		—									
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					1473				

		—									
		Всього по розділу 1					1526534				
		Розділ 2. Демонтаж конструкцій, устаткування з 1 по 5 пов., тех.поверху, покрівлі									
		арк.20 креслн. БК 524-01-1-АР									
		Демонтаж ліфтової шахти, плит перекриття, плит стінових нижче 0 - безударним методом, стіни та перегородки.									
24	КБ46-68-1	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS, глибина різання 200 мм	1 м різ.	488	<u>1798,39</u> 189,07	<u>108,66</u> 3,47	877614	92266	<u>53026</u> 1693	<u>1,2788</u> 0,0192	<u>624,05</u> 9,36
25	КБ46-68-2 к=5	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS (до 150мм)	1 м різ.	-488	<u>521,17</u> 33,16	<u>19,05</u> 0,61	-254331	-16182	<u>-9296</u> -298	<u>0,2243</u> 0,0034	<u>-109,43</u> -1,64
26	КБ46-66-2	Різання вертикальних залізобетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм	1 м різ.	1704	<u>5232,93</u> 501,92	<u>460,93</u> 18,40	8916913	855272	<u>785425</u> 31354	<u>3,3948</u> 0,1018	<u>5784,74</u> 173,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	КБ46-66-4 к=35	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання вертикальних залізобетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS до 150мм	1 м різ.	-1704	<u>4357,82</u> 347,54	<u>319,15</u> 12,74	-7425725	-592208	<u>-543832</u> -21709	<u>2,3506</u> 0,0705	<u>-4005,42</u> -120,16
28	КБ7-45-1 к дем. = 0,8	(Демонтаж) Укладання частин з.б панелей ліфтової шахти	100шт	11,96	<u>44069,92</u> 28853,17	<u>15216,75</u> 7225,09	527076	345084	<u>181992</u> 86412	<u>192,8688</u> 43,3915	<u>2306,71</u> 518,96
29	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	1 м3	758,89	<u>2001,31</u> 1553,71	<u>447,60</u> 195,11	1518774	1179095	<u>339679</u> 148067	<u>10,7732</u> 1,2802	<u>8175,67</u> 971,52
30	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 Демонтаж опорядження підлоги _____ арк.21,23 креслн. БК 524-01-1-АР	100м2	4,23	<u>6617,21</u> 6156,10	<u>461,11</u> 205,13	27991	26040	<u>1951</u> 868	<u>48,6956</u> 1,1995	<u>205,98</u> 5,07
31	КБ11-41-2 к=0,8	Демонтаж покриття із плиток полівінілхлоридних	100м2	2,1104	<u>9350,48</u> 9308,03	<u>12,70</u> 11,55	19733	19644	<u>27</u> 24	<u>55,1816</u> 0,0715	<u>116,46</u> 0,15
32	КБ11-39-1 к=0,8	Демонтаж покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного	100м2	2,5572	<u>7599,56</u> 7588,67	<u>10,89</u> 9,90	19434	19406	<u>28</u> 25	<u>51,3268</u> 0,0613	<u>131,25</u> 0,16
33	КБ11-36-1 к=0,8	Демонтаж покриттів з дошок паркетних	100м2	1,374	<u>8691,47</u> 8526,33	<u>63,50</u> 57,74	11942	11715	<u>87</u> 79	<u>55,6876</u> 0,3574	<u>76,51</u> 0,49
34	КБ11-38-1 к=0,8	Демонтаж покриттів з ламінату	100м2	0,2736	<u>11823,51</u> 11684,87	<u>105,23</u> 95,68	3235	3197	<u>29</u> 26	<u>73,4528</u> 0,5923	<u>20,1</u> 0,16
35	КБ11-33-7 к=0,8	Демонтаж покриттів з гранітних плит та природнього каменю	100м2	3,3492	<u>63321,84</u> 62583,99	<u>737,85</u> 574,82	212078	209606	<u>2472</u> 1925	<u>439,3092</u> 3,5698	<u>1471,33</u> 11,96
36	КБ11-28-2 К=0,8	Демонтаж покриттів із плиток керамічних багатокольорових на цементному розчині	100м2	21,8413	<u>17204,63</u> 17024,74	<u>179,89</u> 148,19	375771	371842	<u>3929</u> 3237	<u>118,0470</u> 0,9192	<u>2578,3</u> 20,08
37	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог (стяжка підлоги)	100м2	29,3953	<u>7957,12</u> 6498,58	<u>1458,54</u> 622,92	233902	191028	<u>42874</u> 18311	<u>46,8096</u> 4,0467	<u>1375,98</u> 118,95
38	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог (стяжка техповерхи)	100м2	6,46	<u>7957,12</u> 6498,58	<u>1458,54</u> 622,92	51403	41981	<u>9422</u> 4024	<u>46,8096</u> 4,0467	<u>302,39</u> 26,14
39	КБ11-4-1 к=0,8	Демонтаж пароізоляції (руберойд)	100м2	6,43	<u>7540,15</u> 7368,66	<u>27,21</u> 24,74	48483	47380	<u>175</u> 159	<u>47,0120</u> 0,1532	<u>302,29</u> 0,98
40	КБ12-18-5 к дем.=0,8	(Демонтаж) Утеплення покриттів плитами з легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо	100м2	6,46	<u>6273,41</u> 4671,99	<u>1601,42</u> 733,75	40526	30181	<u>10345</u> 4740	<u>34,8864</u> 4,1137	<u>225,37</u> 26,57
41	КБ15-76-2 к=0,8	Демонтаж плит стельових в каркас стелі	100м2	5,8938	<u>2291,52</u> 2282,45	<u>9,07</u> 8,25	13506	13452	<u>54</u> 49	<u>15,4376</u> 0,0511	<u>90,99</u> 0,3
42	КБ15-76-1 к=0,7	Демонтаж каркасу підвісних стель	100м2	5,8938	<u>16699,45</u> 16656,74	<u>4,76</u> 4,33	98423	98171	<u>28</u> 26	<u>112,6598</u> 0,0268	<u>663,99</u> 0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	КБ15-66-1 К=0,8	Демонтаж підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	20,112	<u>17022,99</u> 16930,13	<u>30,48</u> 27,71	342366	340499	<u>613</u> 557	<u>100,3683</u> 0,1716	<u>2018,61</u> 3,45
44	КБ15-64-1 К=0,7	Демонтаж каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	20,112	<u>16955,61</u> 16834,18	<u>62,23</u> 56,58	341011	338569	<u>1252</u> 1138	<u>105,8221</u> 0,3503	<u>2128,29</u> 7,04
45	КБ15-50-4 к=0,8	Демонтаж одношарового штукатурення стель	100м2	2,5638	<u>9218,62</u> 8966,68	<u>251,94</u> 224,48	23635	22989	<u>646</u> 576	<u>62,1736</u> 1,6443	<u>159,4</u> 4,22
46	КБ10-20-4 К=0,7	Демонтаж Заповнення вітражів прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,6194	<u>9636,33</u> 9016,43	<u>594,30</u> 452,05	5969	5585	<u>368</u> 280	<u>55,8155</u> 2,7195	<u>34,57</u> 1,68
47	КБ10-20-2 К=0,7	Демонтаж Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,3561	<u>16514,64</u> 15552,75	<u>912,74</u> 694,27	5881	5538	<u>325</u> 247	<u>96,2780</u> 4,1767	<u>34,28</u> 1,49
48	КБ10-20-3 К=0,7	Демонтаж Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	3,6486	<u>12587,84</u> 11792,00	<u>759,48</u> 577,69	45928	43024	<u>2771</u> 2108	<u>72,9974</u> 3,4754	<u>266,34</u> 12,68
49	КБ10-25-2 к=0,8	Демонтаж дерев'яних підвіконних дошок	100м	2,4609	<u>4325,72</u> 4131,11	<u>194,61</u> 148,03	10645	10166	<u>479</u> 364	<u>28,9984</u> 0,8906	<u>71,36</u> 2,19
50	КБ10-25-4 к=0,7	Демонтаж віконних зливів	100м	2,4609	<u>3269,39</u> 3130,77	<u>127,71</u> 97,15	8046	7705	<u>314</u> 239	<u>21,9765</u> 0,5844	<u>54,08</u> 1,44
51	КБ10-28-3 к=0,7	Демонтаж дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	1,2285	<u>11687,07</u> 7380,42	<u>4248,24</u> 1659,05	14358	9067	<u>5219</u> 2038	<u>48,2034</u> 8,2352	<u>59,22</u> 10,12
52	КБ10-28-3 к=0,7	Демонтаж дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	1,2285	<u>11687,07</u> 7380,42	<u>4248,24</u> 1659,05	14358	9067	<u>5219</u> 2038	<u>48,2034</u> 8,2352	<u>59,22</u> 10,12
53	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	100м2	4,97553	<u>19466,06</u> 18173,25	<u>1248,52</u> 554,25	96854	90422	<u>6212</u> 2758	<u>138,3680</u> 3,5362	<u>688,45</u> 17,59
54	КБ10-96-2 К=0,7	Демонтаж металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	18,90015	<u>25666,86</u> 24491,16	<u>1166,09</u> 455,39	485108	462887	<u>22039</u> 8607	<u>151,6105</u> 2,2604	<u>2865,46</u> 42,72
55	КБ10-96-2 К=0,7	Демонтаж алюмінієвих дверних блоків	100м2	0,108	<u>25666,86</u> 24491,16	<u>1166,09</u> 455,39	2772	2645	<u>126</u> 49	<u>151,6105</u> 2,2604	<u>16,37</u> 0,24
56	& С113-40-1-1А варіант 1 (зворотні матеріали)	Металобрухт (зворотні матеріали)	т	14,36175	<u>3000,00</u> -	<u>-</u> -	43085	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та укосів, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	17,224	<u>6617,21</u> 6156,10	<u>461,11</u> 205,13	113975	106033	<u>7942</u> 3533	<u>48,6956</u> 1,1995	<u>838,73</u> 20,66
58	КБ46-40-1	Розбирання покриття покрівель з рулонних матеріалів (рубери́д)	100м2	0,4	<u>3001,77</u> 2759,95	<u>233,29</u> 103,56	1201	1104	<u>93</u> 41	<u>21,8316</u> 0,6607	<u>8,73</u> 0,26
59	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог (стяжка підлоги)	100м2	6,33	<u>7957,12</u> 6498,58	<u>1458,54</u> 622,92	50369	41136	<u>9233</u> 3943	<u>46,8096</u> 4,0467	<u>296,3</u> 25,62
60	КБ12-18-5 к дем.=0,8	(Демонтаж) Утеплення покриттів плитами з легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо	100м2	0,4	<u>6273,41</u> 4671,99	<u>1601,42</u> 733,75	2509	1869	<u>640</u> 294	<u>34,8864</u> 4,1137	<u>13,95</u> 1,65
61	КБ12-2-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування покрівель плоских чотиришарових із рулонних покрівельних матеріалів на бітумній мастиці	100м2	25,33	<u>5464,03</u> 3391,94	<u>679,82</u> 310,77	138404	85918	<u>17220</u> 7872	<u>22,1536</u> 1,7407	<u>561,15</u> 44,09
62	КБ12-15-1 к дем.=0,7	Демонтаж відливів парапету покрівлі	100м2	0,636	<u>12034,96</u> 11873,19	<u>161,77</u> 64,63	7654	7551	<u>103</u> 41	<u>85,5232</u> 0,3379	<u>54,39</u> 0,21
63	КБ12-18-5 к дем.=0,8	(Демонтаж) Утеплення покриттів плитами з легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо	100м2	0,77	<u>6273,41</u> 4671,99	<u>1601,42</u> 733,75	4831	3597	<u>1234</u> 565	<u>34,8864</u> 4,1137	<u>26,86</u> 3,17
64	КМ3-563-1 к дем.=0,3 в.в. п.2.5.1.7 к(труд)=1,08 к(ЕММ)=1,08	(Демонтаж) Монтаж ліфта вантажного загального призначення зі швидкістю руху кабіни 0,5 м/с на 6 зупинок вантажопідйомністю 500 кг, висота шахти 22,5 м [лікарняний]	ліфт	2	<u>45985,17</u> 36701,72	<u>8702,80</u> 4209,53	91970	73403	<u>17406</u> 8419	<u>239,7082</u> 23,8984	<u>479,42</u> 47,8
65	КБ7-45-1 к дем.= 0,8	(Демонтаж) Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів] (демонтаж плит перекриття вісі 5-6 -/В-Г)	100шт	0,31	<u>44069,92</u> 28853,17	<u>15216,75</u> 7225,09	13662	8944	<u>4718</u> 2240	<u>192,8688</u> 43,3915	<u>59,79</u> 13,45
		Разом прямі витрати по розділу 2					7138254	4624688	<u>982587</u> 326959		<u>31132,23</u> 2034,64
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					7138254 1530979 4951647 2588179 3958,37 961504 9726433				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн. -----					43085				
		Всього по розділу 2					9726433				
		Розділ 3. Демонтаж системи теплопостачання, опалення, водопостачання									
66	КБ16-7-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	6,8	<u>3476,66</u> 3187,99	<u>288,67</u> 103,21	23641	21678	<u>1963</u> 702	<u>20,3394</u> 0,6360	<u>138,31</u> 4,32
67	КБ16-7-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	1,8	<u>3476,66</u> 3187,99	<u>288,67</u> 103,21	6258	5738	<u>520</u> 186	<u>20,3394</u> 0,6360	<u>36,61</u> 1,14
68	КБ16-7-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	1,5	<u>3476,66</u> 3187,99	<u>288,67</u> 103,21	5215	4782	<u>433</u> 155	<u>20,3394</u> 0,6360	<u>30,51</u> 0,95
69	КБ16-7-4 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	1	<u>3476,66</u> 3187,99	<u>288,67</u> 103,21	3477	3188	<u>289</u> 103	<u>20,3394</u> 0,6360	<u>20,34</u> 0,64
70	КБ16-7-5 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	6	<u>3476,66</u> 3187,99	<u>288,67</u> 103,21	20860	19128	<u>1732</u> 619	<u>20,3394</u> 0,6360	<u>122,04</u> 3,82
71	КБ16-7-6 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	1,8	<u>4867,14</u> 4095,88	<u>771,26</u> 255,46	8761	7373	<u>1388</u> 460	<u>26,1317</u> 1,6019	<u>47,04</u> 2,88
72	КБ16-7-8 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 80 мм	100м	9	<u>6017,36</u> 5010,91	<u>1006,45</u> 306,61	54156	45098	<u>9058</u> 2759	<u>33,4954</u> 1,9235	<u>301,46</u> 17,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	& C113-40-1-1A варіант 2 (зворотні матеріали)	Труби сталеві зварні водогазопровідні (зворотні матеріали)	т	3,19681	<u>3000,00</u> -	- -	9590	-	- -	- -	- -
74	КБ17-2-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення сушарок для рушників із водогазопровідних труб	10шт	1	<u>571,74</u> 544,09	<u>27,65</u> 12,27	572	544	<u>28</u> 12	<u>3,6800</u> 0,0783	<u>3,68</u> 0,08
75	КБ16-2-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання по стінах будівель і в каналах труб чавунних напірних розтрубних діаметром до 100 мм	100м	0,1	<u>11629,51</u> 10473,24	<u>1156,27</u> 509,90	1163	1047	<u>116</u> 51	<u>70,0083</u> 3,2027	<u>7</u> 0,32
76	КБ16-3-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення фасонних частин чавунних напірних діаметром до 100 мм	1т	0,036	<u>2937,06</u> 2476,05	<u>461,01</u> 200,67	106	89	<u>17</u> 7	<u>17,3806</u> 1,2314	<u>0,63</u> 0,04
77	КБ16-20-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм	1 кран	9	<u>28,69</u> 28,69	- -	258	258	- -	<u>0,1803</u> -	<u>1,62</u> -
78	КБ16-20-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм	1 кран	14	<u>96,30</u> 84,41	<u>11,89</u> 5,59	1348	1182	<u>166</u> 78	<u>0,5446</u> 0,0345	<u>7,62</u> 0,48
79	& C113-40-1-1A варіант 1 (зворотні матеріали)	Металобрухт (зворотні матеріали)	т	0,544	<u>3000,00</u> -	- -	1632	-	- -	- -	- -
80	КБ16-5-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 100 мм	100м	3,7	<u>8208,96</u> 7615,67	<u>593,29</u> 260,86	30373	28178	<u>2195</u> 965	<u>46,4710</u> 1,6267	<u>171,94</u> 6,02
81	КБ16-5-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 50 мм	100м	4	<u>7319,17</u> 6923,34	<u>395,83</u> 174,02	29277	27693	<u>1584</u> 696	<u>42,2464</u> 1,0850	<u>168,99</u> 4,34
82	КБ16-3-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення фасонних частин чавунних напірних діаметром до 100 мм	1т	1,2031	<u>2937,06</u> 2476,05	<u>461,01</u> 200,67	3534	2979	<u>555</u> 241	<u>17,3806</u> 1,2314	<u>20,91</u> 1,48
83	& C113-40-2 (зворотні матеріали)	Труби чавунні каналізаційні (зворотні матеріали)	т	6,8881	<u>3400,00</u> -	- -	23420	-	- -	- -	- -
84	КБ16-10-7 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 150 мм	100м	0,1	<u>11855,89</u> 9610,11	<u>2245,78</u> 709,16	1186	961	<u>225</u> 71	<u>62,7661</u> 4,4476	<u>6,28</u> 0,44
85	КБ16-10-5 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	100м	1	<u>8722,53</u> 6960,58	<u>1761,95</u> 528,98	8723	6961	<u>1762</u> 529	<u>43,7552</u> 3,3297	<u>43,76</u> 3,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	КБ16-6-6 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,6	<u>4068,34</u> 3479,79	<u>588,55</u> 195,82	2441	2088	<u>353</u> 117	<u>22,4517</u> 1,2286	<u>13,47</u> 0,74
87	КБ16-6-5 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,5	<u>3046,68</u> 2778,24	<u>268,44</u> 98,76	1523	1389	<u>134</u> 49	<u>17,9253</u> 0,6076	<u>8,96</u> 0,3
88	КР15-4-4	Знімання сифонів	шт	17	<u>82,28</u> 73,21	<u>9,07</u> 8,25	1399	1245	<u>154</u> 140	<u>0,5520</u> 0,0511	<u>9,38</u> 0,87
89	КР15-108-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення сталевих заглушок та ревізій на трубопроводі діаметром до 100 мм	заглушка	90	<u>125,74</u> 125,74	<u>-</u> -	11317	11317	<u>-</u> -	<u>0,8022</u> -	<u>72,2</u> -
90	& С113-40-1-1А варіант 2 (зворотні матеріали)	Труби сталеві зварні водогазопровідні (зворотні матеріали)	т	1,6858	<u>3000,00</u> -	<u>-</u> -	5057	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	КБ17-2-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення змішувачів	10шт	1,7	<u>672,06</u> 672,06	<u>-</u> -	1143	1143	<u>-</u> -	<u>4,2246</u> -	<u>7,18</u> -
92	КБ17-3-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення відуарів	10компл.	0,5	<u>1992,05</u> 1851,97	<u>140,08</u> 64,70	996	926	<u>70</u> 32	<u>11,9490</u> 0,4031	<u>5,97</u> 0,2
93	КБ16-21-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення воронки зливних діаметром 50 мм	1воронка	4	<u>53,07</u> 53,07	<u>-</u> -	212	212	<u>-</u> -	<u>0,3680</u> -	<u>1,47</u> -
94	КБ17-1-11 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	0,6	<u>459,22</u> 430,05	<u>29,17</u> 13,27	276	258	<u>18</u> 8	<u>2,7747</u> 0,0834	<u>1,66</u> 0,05
95	КБ17-1-12 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення трапів діаметром 100 мм	10компл.	1,6	<u>795,71</u> 739,19	<u>56,52</u> 25,88	1273	1183	<u>90</u> 41	<u>4,7693</u> 0,1621	<u>7,63</u> 0,26
96	КБ17-1-6 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	9,9	<u>1956,13</u> 1844,62	<u>111,51</u> 50,76	19366	18262	<u>1104</u> 503	<u>11,7686</u> 0,3190	<u>116,51</u> 3,16
97	КБ17-3-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	3,5	<u>2272,07</u> 2076,69	<u>195,38</u> 89,25	7952	7268	<u>684</u> 312	<u>13,3989</u> 0,5597	<u>46,9</u> 1,96
98	КБ17-5-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення мийок на одне відділення	10компл.	0,2	<u>1561,15</u> 1475,46	<u>85,69</u> 39,14	312	295	<u>17</u> 8	<u>9,4134</u> 0,2455	<u>1,88</u> 0,05
99	КБ17-5-4 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення раковин	10компл.	1	<u>822,71</u> 765,99	<u>56,72</u> 25,65	823	766	<u>57</u> 26	<u>4,8870</u> 0,1618	<u>4,89</u> 0,16
100	КБ17-1-10 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення піддонів душових чавунних і сталевих мілких	10компл.	2,4	<u>1165,89</u> 883,60	<u>282,29</u> 127,04	2798	2121	<u>677</u> 305	<u>5,9763</u> 0,8039	<u>14,34</u> 1,93
101	& С113-40-1-1А варіант 1 (зворотні матеріали)	Металобрухт (зворотні матеріали)	т	0,525	<u>3000,00</u> -	<u>-</u> -	1575	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	КБ16-2-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання по стінах будівель і в каналах труб чавунних напірних розтрубних діаметром до 100 мм	100м	0,6	<u>11629,51</u> 10473,24	<u>1156,27</u> 509,90	6978	6284	<u>694</u> 306	<u>70,0083</u> 3,2027	<u>42</u> 1,92
103	& С113-40-2 (зворотні матеріали)	Труби чавунні каналізаційні (зворотні матеріали)	т	1,248	<u>3400,00</u> -	- -	4243	-	- -	- -	- -
104	КБ16-10-5 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	100м	0,2	<u>8722,53</u> 6960,58	<u>1761,95</u> 528,98	1745	1392	<u>353</u> 106	<u>43,7552</u> 3,3297	<u>8,75</u> 0,67
105	КБ16-6-4 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,2	<u>3046,68</u> 2778,24	<u>268,44</u> 98,76	609	556	<u>53</u> 20	<u>17,9253</u> 0,6076	<u>3,59</u> 0,12
106	& С113-40-1-1А варіант 2 (зворотні матеріали)	Труби сталеві зварні водогазопровідні (зворотні матеріали)	т	0,267	<u>3000,00</u> -	- -	801	-	- -	- -	- -
107	КБ16-21-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення воронки зливних діаметром 50 мм	1воронка	39	<u>53,07</u> 53,07	- -	2070	2070	- -	<u>0,3680</u> -	<u>14,35</u> -
108	КБ16-21-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення воронки водостічних	1воронка	2	<u>367,71</u> 247,63	<u>120,08</u> 34,29	735	495	<u>240</u> 69	<u>1,5566</u> 0,2175	<u>3,11</u> 0,44
109	КР15-108-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення сталевих заглушок та ревізій на трубопроводі діаметром до 100 мм	заглушка	8	<u>125,74</u> 125,74	- -	1006	1006	- -	<u>0,8022</u> -	<u>6,42</u> -
110	КР15-4-4	Знімання сифонів	шт	4	<u>82,28</u> 73,21	<u>9,07</u> 8,25	329	293	<u>36</u> 33	<u>0,5520</u> 0,0511	<u>2,21</u> 0,2
111	& С113-40-1-1А варіант 1 (зворотні матеріали)	Металобрухт (зворотні матеріали)	т	0,162	<u>3000,00</u> -	- -	486	-	- -	- -	- -
112	КБ18-6-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення радіаторів чавунних (РАДІАТОР М140АО 169 шт. вага 22,45 кг)	100кВт	0,93288	<u>7596,38</u> 5786,80	<u>1809,14</u> 820,53	7087	5398	<u>1688</u> 765	<u>41,1608</u> 5,1227	<u>38,4</u> 4,78
113	& С130-555-1-1В варіант 3 (зворотні матеріали)	Радіатори опалювальні чавунні, (металобрухт) (зворотні матеріали)	кг	3794,05	<u>3,00</u> -	- -	11382	-	- -	- -	- -
114	КБ18-6-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення конвекторів	100кВт	0,4318	<u>8756,64</u> 7854,93	<u>901,27</u> 405,82	3781	3392	<u>389</u> 175	<u>52,5062</u> 2,5391	<u>22,67</u> 1,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	& C130-555-1-1В варіант 4 (зворотні матеріали)	Конвектор, (металобрухт) (зворотні матеріали)	кг	222,2	<u>3,00</u> -	- -	667	-	- -	- -	- -
116	КБ6-16-1 к дем.= 0,8	(Демонтаж) Демонтаж бетонні панелі опалення (217 кг/шт (1м3=2,502кг) , 2 шт)	100м3	1,7346	<u>288930,03</u> 287994,05	<u>719,16</u> 251,75	501178	499554	<u>1247</u> 437	<u>1996,9078</u> 1,6062	<u>3463,84</u> 2,79
117	КБ16-10-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром до 40 мм	100м	16,4	<u>6662,46</u> 5309,12	<u>1353,34</u> 364,43	109264	87070	<u>22194</u> 5977	<u>33,3739</u> 2,2999	<u>547,33</u> 37,72
118	КБ16-10-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,85	<u>6662,46</u> 5309,12	<u>1353,34</u> 364,43	5663	4513	<u>1150</u> 310	<u>33,3739</u> 2,2999	<u>28,37</u> 1,95
119	КБ16-10-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	1,3	<u>7632,65</u> 6297,89	<u>1334,76</u> 403,35	9922	8187	<u>1735</u> 524	<u>39,5894</u> 2,5413	<u>51,47</u> 3,3
120	КБ16-10-4 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	0,7	<u>8722,53</u> 6960,58	<u>1761,95</u> 528,98	6106	4872	<u>1234</u> 370	<u>43,7552</u> 3,3297	<u>30,63</u> 2,33
121	& C113-40-1-1А варіант 2 (зворотні матеріали)	Труби сталеві зварні водогазопровідні (зворотні матеріали)	т	3,9795	<u>3000,00</u> -	- -	11939	-	- -	- -	- -
122	КБ20-1-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	10,048	<u>14008,07</u> 13724,94	<u>283,13</u> 120,42	140753	137908	<u>2845</u> 1210	<u>96,3424</u> 0,7682	<u>968,05</u> 7,72
123	КБ20-1-4 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	100м2	1,099	<u>14008,07</u> 13724,94	<u>283,13</u> 120,42	15395	15084	<u>311</u> 132	<u>96,3424</u> 0,7682	<u>105,88</u> 0,84
124	КБ20-1-5 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм	100м2	1,6642	<u>12816,64</u> 12566,34	<u>250,30</u> 105,84	21329	20913	<u>416</u> 176	<u>88,2096</u> 0,6752	<u>146,8</u> 1,12
125	КБ20-1-7 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром від 500 до 560 мм	100м2	0,471	<u>11091,68</u> 10873,00	<u>201,08</u> 83,17	5224	5121	<u>95</u> 39	<u>76,3232</u> 0,5306	<u>35,95</u> 0,25
126	КБ20-1-15 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 1 мм	100м2	1,253	<u>5766,92</u> 5561,27	<u>196,99</u> 67,15	7226	6968	<u>247</u> 84	<u>39,0374</u> 0,4284	<u>48,91</u> 0,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	КБ20-12-10 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення ґрат жалюзійних сталевих щілинних регулювальних [Р] номер 150, розмір 150х150 мм	1 ґрата	160	<u>107,59</u> 97,76	<u>9,83</u> 4,07	17214	15642	<u>1572</u> 651	<u>0,6698</u> 0,0262	<u>107,16</u> 4,19
128	КБ20-12-11 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення ґрат жалюзійних сталевих щілинних регулювальних [Р] номер 200, розмір 200х200 мм	1 ґрата	300	<u>107,59</u> 97,76	<u>9,83</u> 4,07	32277	29328	<u>2949</u> 1221	<u>0,6698</u> 0,0262	<u>200,93</u> 7,85
129	КБ6-3-1 к дем.= 0,8	(Демонтаж) Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	100м3	0,02	<u>65846,55</u> 49298,41	<u>16510,98</u> 8148,42	1317	986	<u>330</u> 163	<u>341,8278</u> 41,0986	<u>6,84</u> 0,82
130	КБ26-24-1 заст.к-0,5, к=0,4	(Демонтаж) Ізоляція повітроводів з обгортанням повітроводів по поверхні ізоляції склополотном 40мм	10 м2	100	<u>276,41</u> 276,41	<u>-</u> -	27641	27641	<u>-</u> -	<u>1,8262</u> -	<u>182,62</u> -
131	КМ38-2-4 к дем.=0,3	(Демонтаж) Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,5 т	шт	1	<u>1102,10</u> 868,88	<u>179,72</u> 62,77	1102	869	<u>180</u> 63	<u>5,8080</u> 0,3524	<u>5,81</u> 0,35
132	КБ16-7-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,7	<u>3476,66</u> 3187,99	<u>288,67</u> 103,21	2434	2232	<u>202</u> 72	<u>20,3394</u> 0,6360	<u>14,24</u> 0,45
133	& С113-40-1-1А варіант 1 (зворотні матеріали)	Металобрухт (зворотні матеріали)	т	0,4199	<u>3000,00</u> -	<u>-</u> -	1260	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
134	КБ21-18-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	0,2	<u>13477,79</u> 10347,79	<u>3082,97</u> 1935,00	2696	2070	<u>617</u> 387	<u>67,5840</u> 11,7416	<u>13,52</u> 2,35
135	КБ21-18-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 4	100шт	3,44	<u>17964,98</u> 13385,98	<u>4530,30</u> 2813,99	61800	46048	<u>15584</u> 9680	<u>87,4272</u> 17,0963	<u>300,75</u> 58,81
136	КБ9-35-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж захисної огорожі	1т	0,59034	<u>13199,58</u> 12854,27	<u>305,24</u> 129,76	7792	7588	<u>180</u> 77	<u>89,1296</u> 0,8187	<u>52,62</u> 0,48
137	& С113-40-1-1А варіант 1 (зворотні матеріали)	Металобрухт (зворотні матеріали)	т	0,59034	<u>3000,00</u> -	<u>-</u> -	1771	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					1251412	1168830	<u>81930</u> 32222		<u>7894,4</u> 200,36
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					1251412				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					652				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	КБ1-17-8	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	1000м3	2,076	<u>41937,58</u> 1945,81	<u>39947,87</u> 12586,26	87062	4040	<u>82932</u> 26129	<u>15,3916</u> 65,2576	<u>31,95</u> 135,47
141	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	1,038	<u>27377,18</u> 27377,18	- -	28418	28418	- -	<u>221,4624</u> -	<u>229,88</u> -
142	С311-1 варіант 2	Перевезення ґрунту до 1 км у тимчасовий відвал	т	3302,31	<u>16,37</u> -	<u>16,37</u> 8,32	54059	-	<u>54059</u> 27475	- 0,0480	- 158,51
143	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	123,09	<u>323,22</u> -	<u>323,22</u> 71,26	39785	-	<u>39785</u> 8771	- 0,4110	- 50,59
144	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	1,0007	<u>4747,99</u> 537,34	<u>4188,70</u> 1278,93	4751	538	<u>4192</u> 1280	<u>4,2504</u> 6,2865	<u>4,25</u> 6,29
145	С311-1 варіант 1	Перевезення ґрунту до 1 км з тимчасового відвалу для видсипання	т	3302,31	<u>16,37</u> -	<u>16,37</u> 8,32	54059	-	<u>54059</u> 27475	- 0,0480	- 158,51
146	КБ1-28-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	2,0014	<u>5168,20</u> -	<u>5168,20</u> 1366,22	10344	-	<u>10344</u> 2734	- 6,7815	- 13,57
		Разом прямі витрати по розділу 5					278478	32996	<u>245371</u> 93864		<u>266,08</u> 522,94
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					278478 111 126860 63879 94,69 23004 342357				
		----- -									
		Всього по розділу 5					342357				
		Розділ 6. Плита фундаменту									
147	КБ1-134-1	арк.2-7 БК524-01-2-КР Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	1,926	<u>4014,30</u> 2345,01	<u>1669,29</u> 720,83	7732	4516	<u>3216</u> 1388	<u>16,8912</u> 4,7081	<u>32,53</u> 9,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі, h=150мм	1 м3	100,8	<u>1736,87</u> 292,85	<u>166,09</u> 72,18	175076	29519	<u>16742</u> 7276	<u>2,2080</u> 0,4608	<u>222,57</u> 46,45
149	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 10-20мм бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 10-20мм, h=100мм	100м3	0,672	<u>284172,14</u> 18388,35	<u>4613,47</u> -	190964	12357	<u>3100</u> -	<u>138,6440</u> -	<u>93,17</u> -
150	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100м3	0,285	<u>475495,74</u> 60546,96	<u>15774,80</u> 5192,30	135516	17256	<u>4496</u> 1480	<u>419,8236</u> 26,1234	<u>119,65</u> 7,45
151	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 30 (М400), крупність заповнювача 10-20 мм/ /бетон важкий В 30 (М400), крупність заповнювача 10-20 мм/, h=150мм та h=300мм	100м3	1,234	<u>449242,84</u> 33092,32	<u>16213,79</u> 5673,76	554366	40836	<u>20008</u> 7001	<u>229,4572</u> 28,5392	<u>283,15</u> 35,22
152	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,067	<u>34917,54</u> -	<u>-</u> -	2339	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
153	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	2,803	<u>37405,71</u> -	<u>-</u> -	104848	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
154	С124-22 варіант 7	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	2,91414	<u>33575,89</u> -	<u>-</u> -	97845	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
155	& С111- 1846-21-45 варіант 1	Хім.анкер Hilti Hit RE 100	л	1,5	<u>1850,77</u> -	<u>-</u> -	2776	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
156	КБ6-37-1	Улаштування деформаційних	100м шва	0,405	<u>13054,24</u> 13054,24	<u>-</u> -	5287	5287	<u>-</u> -	<u>78,5312</u> -	<u>31,81</u> -
157	& С188888- 65-18 варіант 3	Екструзійний пінополістерол ЕППС товщ. 20мм	м3	1,2	<u>6613,83</u> -	<u>-</u> -	7937	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
158	& С188888- 65-18 варіант 2	Екструзійний пінополістерол ЕППС товщ. 50мм	м3	1,2	<u>5817,05</u> -	<u>-</u> -	6980	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
159	КБ46-25-1	Улаштування отворів _ Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	100шт	0,04	<u>14671,04</u> 8503,00	<u>4920,21</u> 4347,30	587	340	<u>197</u> 174	<u>51,1520</u> 29,4008	<u>2,05</u> 1,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	КБ46-25-17 к=10	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 20 мм (вилучати до 100 мм)	100шт	-0,04	<u>2674,03</u> 1204,34	<u>703,34</u> 621,99	-107	-48	<u>-28</u> -25	<u>7,2450</u> 4,2067	<u>-0,29</u> -0,17
161	КБ46-26-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	100шт	0,02	<u>19701,08</u> 11431,64	<u>7012,07</u> 6014,55	394	229	<u>140</u> 120	<u>68,7700</u> 40,6064	<u>1,38</u> 0,81
		Разом прямі витрати по розділу 6					1292540	110292	<u>47871</u> 17414		<u>786,02</u> 100,01
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1292540 1134377 127706 68265 106,32 25827 1360805				
		----- — Всього по розділу 6					1360805				
		Розділ 7. Улаштування сходів Схм-1 арк.7,10-12,14 креслн. БК 524-01-КР									
162	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,135	<u>4014,30</u> 2345,01	<u>1669,29</u> 720,83	542	317	<u>225</u> 97	<u>16,8912</u> 4,7081	<u>2,28</u> 0,64
163	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі, h=150мм	1 м3	6,75	<u>1736,87</u> 292,85	<u>166,09</u> 72,18	11724	1977	<u>1121</u> 487	<u>2,2080</u> 0,4608	<u>14,9</u> 3,11
164	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,045	<u>444532,27</u> 18388,35	<u>3614,90</u> 1411,72	20004	827	<u>163</u> 64	<u>138,6440</u> 7,0074	<u>6,24</u> 0,32
165	КБ6-18-1	Улаштування балок фундаментних(сходів) /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 5-10мм/	100м3	0,267	<u>737576,15</u> 174026,03	<u>38412,14</u> 13069,86	196933	46465	<u>10256</u> 3490	<u>1163,2756</u> 65,9002	<u>310,59</u> 17,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	КБ6-56-1	Виготовлення арматурних каркасів на будівельному майданчику з установленням в конструкцію, діаметр стрижнів робочої арматури 12 мм , при масі каркасу до 100 кг	1 т	1,771	<u>7005,54</u> 5147,97	<u>1597,94</u> 712,84	12407	9117	<u>2830</u> 1262	<u>32,8440</u> 4,0881	<u>58,17</u> 7,24
167	C124-19	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 6 мм	т	0,105	<u>39297,93</u> -	- -	4126	-	- -	- -	- -
168	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,089	<u>37405,71</u> -	- -	3329	-	- -	- -	- -
169	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,609	<u>33575,89</u> -	- -	54024	-	- -	- -	- -
170	& C113-2088-11	Фіксатор пластмасовий	шт	72	<u>2,46</u> -	- -	177	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 7							303266	58703	<u>14595</u> 5400		<u>392,18</u> 28,91
Разом будівельні роботи, грн.							303266				
в тому числі:							229968				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							64103				
всього заробітна плата, грн.							33239				
Загальновиробничі витрати, грн.							50,53				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							12273				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							336505				

-											
Всього по розділу 7							336505				
Розділ 8. Улаштування сходів Схм-2											
арк.7,13,14 креслн. БК 524-01-КР											
171	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,114	<u>4014,30</u> 2345,01	<u>1669,29</u> 720,83	458	267	<u>191</u> 82	<u>16,8912</u> 4,7081	<u>1,93</u> 0,54
172	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі, h=150мм	1 м3	5,7	<u>1736,87</u> 292,85	<u>166,09</u> 72,18	9900	1669	<u>947</u> 411	<u>2,2080</u> 0,4608	<u>12,59</u> 2,63
173	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,038	<u>444532,27</u> 18388,35	<u>3614,90</u> 1411,72	16892	699	<u>137</u> 54	<u>138,6440</u> 7,0074	<u>5,27</u> 0,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174	КБ6-18-1	Улаштування балок фундаментних(сходів) /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 5-10мм/	100м3	0,17	<u>737576,15</u> 174026,03	<u>38412,14</u> 13069,86	125388	29584	<u>6530</u> 2222	<u>1163,2756</u> 65,9002	<u>197,76</u> 11,2
175	КБ6-56-1	Виготовлення арматурних каркасів на будівельному майданчику з установленням в конструкцію, діаметр стрижнів робочої арматури 12 мм , при масі каркасу до 100 кг	1 т	0,054	<u>7005,54</u> 5147,97	<u>1597,94</u> 712,84	378	278	<u>86</u> 38	<u>32,8440</u> 4,0881	<u>1,77</u> 0,22
176	С124-19	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 6 мм	т	0,044	<u>39297,93</u> -	-	1729	-	-	-	-
177	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,064	<u>37405,71</u> -	-	2394	-	-	-	-
178	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,807	<u>33575,89</u> -	-	27096	-	-	-	-
179	& С113-2088-11	Фіксатор пластмасовий	шт	37	<u>2,46</u> -	-	91	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					184326	32497	<u>7891</u> 2807		<u>219,32</u> 14,86
		Разом будівельні роботи, грн.					184326				
		в тому числі:					143938				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					35304				
		всього заробітна плата, грн.					18404				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28,11				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6825				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					202730				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 8					202730				
		Розділ 9. Улаштування сходів Схм-3									
		арк.7,15,16 креслн. БК 524-01-КР									
180	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,048	<u>4014,30</u> 2345,01	<u>1669,29</u> 720,83	193	113	<u>80</u> 35	<u>16,8912</u> 4,7081	<u>0,81</u> 0,23
181	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі, h=150мм	1 м3	2,4	<u>1736,87</u> 292,85	<u>166,09</u> 72,18	4168	703	<u>399</u> 173	<u>2,2080</u> 0,4608	<u>5,3</u> 1,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,016	<u>444532,27</u> 18388,35	<u>3614,90</u> 1411,72	7113	294	<u>58</u> 23	<u>138,6440</u> 7,0074	<u>2,22</u> 0,11
183	КБ13-37-1	Обклеювання руберойдом або гідроізолом на нафтобітумі в 1 шар	1 м2	1,6	<u>429,93</u> 216,62	<u>10,05</u> 3,92	688	347	<u>16</u> 6	<u>1,2328</u> 0,0250	<u>1,97</u> 0,04
184	КБ13-37-2	Додавати на кожний наступний шар обклеювання руберойдом або гідроізолом на нафтобітумі	1 м2	1,6	<u>211,02</u> 85,94	<u>10,05</u> 3,92	338	138	<u>16</u> 6	<u>0,5244</u> 0,0250	<u>0,84</u> 0,04
185	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,016	<u>4385,62</u> 4349,33	<u>36,29</u> 32,99	70	70	<u>-</u> 1	<u>30,1576</u> 0,2042	<u>0,48</u> -
186	& С114-115-У-2	Утеплювач ЕППС р=40кг/м3 50мм	м2	1,63	<u>252,34</u> -	<u>-</u> -	411	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
187	КБ6-18-1	Улаштування балок фундаментних(сходів) /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 5-10мм/	100м3	0,025	<u>717057,73</u> 174026,03	<u>38412,14</u> 13069,86	17926	4351	<u>960</u> 327	<u>1163,2756</u> 65,9002	<u>29,08</u> 1,65
188	С124-19	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 6 мм	т	0,03	<u>39297,93</u> -	<u>-</u> -	1179	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
189	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,086	<u>37405,71</u> -	<u>-</u> -	3217	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
190	& С113-2088-11	Фіксатор пластмасовий	шт	4	<u>2,46</u> -	<u>-</u> -	10	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		арк. 44-45 БК524-01-2-АР									
		Разом прямі витрати по розділу 9					35313	6016	<u>1529</u> 571		<u>40,7</u> 3,18
		Разом будівельні роботи, грн.					35313				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					27768				
		всього заробітна плата, грн.					6587				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3409				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1257				
		Всього будівельні роботи, грн.					38722				

		—									
		Всього по розділу 9					38722				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 10. Гідроізоляція підлог підземної частини та 1-поверху									
191	КБ13-37-1	Обклеювання руберойдом або гідроізолом на нафтобітумі в 1 шар	1 м2	711,52	<u>429,93</u> 216,62	<u>10,05</u> 3,92	305904	154129	<u>7151</u> 2789	<u>1,2328</u> 0,0250	<u>877,16</u> 17,81
192	КБ13-37-2	Додавати на кожний наступний шар обклеювання руберойдом або гідроізолом на нафтобітумі	1 м2	711,52	<u>211,02</u> 85,94	<u>10,05</u> 3,92	150145	61148	<u>7151</u> 2789	<u>0,5244</u> 0,0250	<u>373,12</u> 17,81
193	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолонистих	100м2	7,1152	<u>4385,62</u> 4349,33	<u>36,29</u> 32,99	31205	30946	<u>259</u> 235	<u>30,1576</u> 0,2042	<u>214,58</u> 1,45
194	& С114-115-У-2 варіант 7	Утеплювач ЕППС ρ=40кг/м3 50мм	м2	725,75	<u>252,34</u> -	<u>-</u> -	183136	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 10					670390	246223	<u>14561</u> 5813		<u>1464,86</u> 37,07
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					670390 409606 252036 110463 137,79 33470 780853				
		----- -									
		Всього по розділу 10					780853				
		Розділ 11. Підсилення ПС-1 арк.19 креслн. БК524-01-2-КР									
195	КБ46-66-2	Різання вертикальних залізобетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм	1 м різ.	53,65	<u>5232,93</u> 501,92	<u>460,93</u> 18,40	280747	26928	<u>24729</u> 987	<u>3,3948</u> 0,1018	<u>182,13</u> 5,46
196	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	1 м3	6,59	<u>2001,31</u> 1553,71	<u>447,60</u> 195,11	13189	10239	<u>2950</u> 1286	<u>10,7732</u> 1,2802	<u>71</u> 8,44
197	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	15,816	<u>189,58</u> 189,58	<u>-</u> -	2998	2998	<u>-</u> -	<u>1,4996</u> -	<u>23,72</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
198	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	15,816	<u>338,37</u>	<u>338,37</u>	5352	-	<u>5352</u>	-	-
					-	71,26			1127	0,4110	6,5
199	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін стальними обіймами	1 м	0,110568	<u>57015,70</u>	<u>8417,79</u>	6304	4792	<u>931</u>	<u>272,4488</u>	<u>30,12</u>
					<u>43341,16</u>	<u>2310,39</u>			<u>255</u>	<u>11,6901</u>	<u>1,29</u>
200	C111-1818	Швелер 20	т	0,07764	<u>51026,62</u>	-	3962	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
201	C111-1818	Кутик 63*63*5	т	0,0202	<u>42128,65</u>	-	851	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
202	C111-1818	Штаба 50*5	т	0,13632	<u>42128,65</u>	-	5743	-	-	-	-
	варіант 8				-	-			-	-	-
203	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,36	<u>1642,36</u>	<u>92,05</u>	591	316	<u>33</u>	<u>5,0572</u>	<u>1,82</u>
	H2=1,15, H4=1,25				<u>876,77</u>	<u>12,88</u>			<u>5</u>	<u>0,0828</u>	<u>0,03</u>
204	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 рази)	100м2	0,36	<u>11133,76</u>	<u>172,69</u>	4008	590	<u>62</u>	<u>9,5749</u>	<u>3,45</u>
	K=2, H2=1, 15, H4=1,25				<u>1637,50</u>	<u>36,09</u>			<u>13</u>	<u>0,2312</u>	<u>0,08</u>
		Разом прямі витрати по розділу 11					323745	45863	<u>34057</u>		<u>312,24</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					323745		<u>3673</u>		<u>21,8</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					243825				
		всього заробітна плата, грн.					49536				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26004				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					39,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9693				
		Всього будівельні роботи, грн.					349749				

		Всього по розділу 11					349749				
		Розділ 12. Підсилення стін ПС-1									
		арк.19 креслн. БК524-01-2-КР									
205	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін стальними обіймами	1 м	0,72188	<u>57015,70</u>	<u>8417,79</u>	41158	31287	<u>6077</u>	<u>272,4488</u>	<u>196,68</u>
					<u>43341,16</u>	<u>2310,39</u>			<u>1668</u>	<u>11,6901</u>	<u>8,44</u>
206	C111-1818	Швелер 20	т	0,46	<u>51026,62</u>	-	23472	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
207	C111-1818	Кутик 63*63*5	т	0,13468	<u>42128,65</u>	-	5674	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	С111-1818 варіант 8	Штаба 50*5	т	0,1272	<u>42128,65</u>	-	5359	-	-	-	-
209	КБ13-16-6 Н2=1,15, Н4 =1,25	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,193	<u>1642,36</u> 876,77	<u>92,05</u> 12,88	317	169	<u>18</u> 2	<u>5,0572</u> 0,0828	<u>0,98</u> 0,02
210	КБ13-26-6 К=2, Н2=1, 15, Н4 =1,25	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 рази)	100м2	0,193	<u>11133,76</u> 1637,50	<u>172,69</u> 36,09	2149	316	<u>33</u> 7	<u>9,5749</u> 0,2312	<u>1,85</u> 0,04
		Разом прямі витрати по розділу 12					78129	31772	<u>6128</u> 1677		<u>199,51</u> 8,5
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					78129 40229 33449 16805 24,86 6040 94934				
		----- -									
		Всього по розділу 12					94934				
		Розділ 13. Ліфтовий блок ЛБ1 арк.20,21 креслн. БК524-01-2-КР									
211	КБ6-53-5	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування стін товщиною понад 250 мм до 400 мм глухих	100 м3	0,06	<u>158489,27</u> 86070,57	<u>69951,76</u> 35834,44	9509	5164	<u>4197</u> 2150	<u>549,1296</u> 205,0695	<u>32,95</u> 12,3
212	& С121-787- 1 варіант 2	Опалубка модульна (вертикальна)	м3	6	<u>1390,85</u> -	- -	8345	-	- -	- -	- -
213	С1555-391	Фанера водостійка	м2	1,56	<u>425,53</u> -	- -	664	-	- -	- -	- -
214	С111-1776	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 20 мм	шт	0,1	<u>605,08</u> -	- -	61	-	- -	- -	- -
215	С123-509-У варіант 1	Щит настилу, товщина 40 мм	м2	0,01	<u>1472,17</u> -	- -	15	-	- -	- -	- -
216	& С1546-78- 1	Мастило універсальне для опалубки	т	0,0029	<u>77046,16</u> -	- -	223	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	1 т	0,43174	<u>5019,17</u> 4530,11	<u>304,31</u> 113,36	2167	1956	<u>131</u> 49	<u>29,2284</u> 0,6705	<u>12,62</u> 0,29
218	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,002	<u>34917,54</u> -	-	70	-	-	-	-
219	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,215	<u>35912,87</u> -	-	7721	-	-	-	-
220	& C124-24-1-2Ф	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16мм	т	0,127	<u>40101,34</u> -	-	5093	-	-	-	-
221	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,219	<u>33575,89</u> -	-	7353	-	-	-	-
222	КБ6-58-9	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолинійні, товщина понад 250 мм до 400 мм	100 м3	0,06	<u>474532,13</u> 23967,08	<u>25023,75</u> 12984,97	28472	1438	<u>1501</u> 779	<u>162,1040</u> 73,8990	<u>9,73</u> 4,43
		Разом прямі витрати по розділу 13					69693	8558	<u>5829</u> 2978		<u>55,3</u> 17,02
		Разом будівельні роботи, грн.					69693				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					55306				
		всього заробітна плата, грн.					11536				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5831				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2108				
		Всього будівельні роботи, грн.					75524				

		—									
		Всього по розділу 13					75524				
		Розділ 14. Підсилення конструкцій підвалу									
223	КБ46-12-3	арк.22,23 креслн. БК524-01-2-КР Підсилення конструкцій підвалу	1т підс.	4,55856	<u>51038,80</u> 35076,55	<u>8995,98</u> 516,47	232663	159899	<u>41009</u> 2354	<u>214,0380</u> 3,0888	<u>975,71</u> 14,08
224	C111-1818 варіант 16	Швелер 27	т	2,00825	<u>51026,62</u> -	-	102474	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
225	C111-1818 варіант 15	Кутик 100*100*7	т	1,2088	<u>42128,65</u>	-	50925	-	-	-	-
226	C111-1818 варіант 9	Штаба 8*70	т	0,334	<u>42128,65</u>	-	14071	-	-	-	-
227	C111-1818 варіант 10	Штаба 8*120	т	0,32775	<u>42128,65</u>	-	13808	-	-	-	-
228	C111-1818 варіант 11	Штаба 8*90	т	0,164	<u>42128,65</u>	-	6909	-	-	-	-
229	C111-1818 варіант 12	Штаба 12*290	т	0,22946	<u>42128,65</u>	-	9667	-	-	-	-
230	C111-1818 варіант 13	Штаба 8*270	т	0,1281	<u>42128,65</u>	-	5397	-	-	-	-
231	C111-1818 варіант 14	Штаба 12*200	т	0,1582	<u>42128,65</u>	-	6665	-	-	-	-
232	& C111- 1846-21-14 варіант 4	Шпилька M20(L=1м)	шт	40	<u>244,88</u>	-	9795	-	-	-	-
233	КБ13-16-6 H2=1,15, H4 =1,25	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,5	<u>1642,36</u> 876,77	<u>92,05</u> 12,88	821	438	<u>46</u> 6	<u>5,0572</u> 0,0828	<u>2,53</u> 0,04
234	КБ13-26-6 K=2, H2=1, 15, H4 =1,25	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 рази)	100м2	0,5	<u>11133,76</u> 1637,50	<u>172,69</u> 36,09	5567	819	<u>86</u> 18	<u>9,5749</u> 0,2312	<u>4,79</u> 0,12
235	КБ9-75-1	Столик Ст1 арк.22-23 БК524-01-2-КР Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.]	1т	0,04965	<u>74961,60</u> 36285,85	<u>15537,04</u> 3276,29	3722	1802	<u>771</u> 163	<u>236,9920</u> 16,8268	<u>11,77</u> 0,84
236	C111-1818 варіант 14	Штаба 12*200	т	0,02769	<u>42128,65</u>	-	1167	-	-	-	-
237	C111-1818 варіант 13	Штаба 8*270	т	0,00915	<u>42128,65</u>	-	385	-	-	-	-
238	КБ13-16-6 H2=1,15, H4 =1,25	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,003	<u>1642,36</u> 876,77	<u>92,05</u> 12,88	5	3	-	<u>5,0572</u> 0,0828	<u>0,02</u> -
239	КБ13-26-6 K=2, H2=1, 15, H4 =1,25	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 рази)	100м2	0,003	<u>11133,76</u> 1637,50	<u>172,69</u> 36,09	33	5	<u>1</u> -	<u>9,5749</u> 0,2312	<u>0,03</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 14					464074	162966	<u>41913</u> 2541		<u>994,85</u> 15,08
		Разом будівельні роботи, грн.					464074				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					259195 165507 82384 120,93 29376 546458				
		Всього по розділу 14					546458				
240	КБ46-1-5	Розділ 15. Плита перекриття на відм.-0, 320 арк.24 креслн. БК524-01-2-КР Підсилення перекриття зверху залізобетоном	1 м3	10,5	<u>12306,11</u> 4919,38	<u>3153,58</u> 1360,03	129214	51653	<u>33113</u> 14280	<u>31,7400</u> 8,4584	<u>333,27</u> 88,81
241	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,023	<u>33575,89</u> -	<u>-</u> -	772	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
242	С124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 22 мм	т	0,051226	<u>32927,00</u> -	<u>-</u> -	1687	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 15					131673	51653	<u>33113</u> 14280		<u>333,27</u> 88,81
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					131673 46907 65933 33709 50,65 12303 165382				
		Всього по розділу 15					165382				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 16. Монолітна ділянка Мд-3 на позн.									
243	КБ46-8-3	арк. 25 БК 524-01-КР Заповнення бетоном окремих місць у перекриттях	1 м3	2,1	<u>13922,10</u> 5139,03	<u>498,21</u> 207,48	29236	10792	<u>1046</u> 436	<u>37,3612</u> 1,1820	<u>78,46</u> 2,48
244	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,21504	<u>35912,87</u> -	<u>-</u> -	7723	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 16					36959	10792	<u>1046</u> 436		<u>78,46</u> 2,48
		Разом будівельні роботи, грн.					36959				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25121				
		всього заробітна плата, грн.					11228				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6134				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2359				
		Всього будівельні роботи, грн.					43093				

		—									
		Всього по розділу 16					43093				
		Розділ 17. Монолітна ділянка Мд-4 на позн.									
245	КБ46-8-3	арк. 25 БК 524-01-КР Заповнення бетоном окремих місць у перекриттях	1 м3	2,2	<u>13922,10</u> 5139,03	<u>498,21</u> 207,48	30629	11306	<u>1096</u> 456	<u>37,3612</u> 1,1820	<u>82,19</u> 2,6
246	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,18402	<u>35912,87</u> -	<u>-</u> -	6609	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 17					37238	11306	<u>1096</u> 456		<u>82,19</u> 2,6
		Разом будівельні роботи, грн.					37238				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					24836				
		всього заробітна плата, грн.					11762				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					6425 10,18 2472 43663				
		Всього по розділу 17					43663				
247	КБ6-56-1	Розділ 18. Каркас Кр-2 Виготовлення арматурних каркасів колон на будівельному майданчику з установленням в конструкцію, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм, при масі каркасу до 100 кг	1 м	0,04	<u>7005,54</u> 5147,97	<u>1597,94</u> 712,84	280	206	<u>64</u> 29	<u>32,8440</u> 4,0881	<u>1,31</u> 0,16
248	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,04	<u>35912,87</u> -	<u>-</u> -	1437	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 18					1717	206	<u>64</u> 29		<u>1,31</u> 0,16
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					1717 1447 235 118 0,18 43 1835				
		Всього по розділу 18					1835				
249	КБ46-8-3	Розділ 19. Монолітна ділянка Мд-1 арк. 26 БК 524-01-КР Заповнення бетоном окремих місць у перекриттях	1 м3	4	<u>13922,10</u> 5139,03	<u>498,21</u> 207,48	55688	20556	<u>1993</u> 830	<u>37,3612</u> 1,1820	<u>149,44</u> 4,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
250	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,317	<u>35912,87</u>	-	11384	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 19			-	-	67072	20556	<u>1993</u> 830	-	<u>149,44</u> 4,73
		Разом будівельні роботи, грн.					67072				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					44523				
		всього заробітна плата, грн.					21386				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11684				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4494				
		Всього будівельні роботи, грн.					78756				

		Всього по розділу 19					78756				
251	КБ46-8-3	Розділ 20. Монолітна ділянка Мд-2 арк. 27 БК 524-01-КР									
		Заповнення бетоном окремих місць у перекриттях	1 м3	4,6	<u>13922,10</u>	<u>498,21</u>	64042	23640	<u>2292</u>	<u>37,3612</u>	<u>171,86</u>
					<u>5139,03</u>	<u>207,48</u>			<u>954</u>	<u>1,1820</u>	<u>5,44</u>
252	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,3732	<u>35912,87</u>	-	13403	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 20			-	-	77445	23640	<u>2292</u> 954		<u>171,86</u> 5,44
		Разом будівельні роботи, грн.					77445				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					51513				
		всього заробітна плата, грн.					24594				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13436				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5168				
		Всього будівельні роботи, грн.					90881				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 20					90881				
		Розділ 21. Фундаментна плита Фм1									
253	КБ1-134-1	арк.28-32 БК524-01-2-КР Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,33	<u>4014,30</u> 2345,01	<u>1669,29</u> 720,83	1325	774	<u>551</u> 238	<u>16,8912</u> 4,7081	<u>5,57</u> 1,55
254	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	55	<u>1259,02</u> 280,65	<u>113,58</u> 49,50	69246	15436	<u>6247</u> 2723	<u>2,1160</u> 0,3127	<u>116,38</u> 17,2
255	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 10-20мм бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 10-20мм, h=100мм	100м3	0,11	<u>284172,14</u> 18388,35	<u>4613,47</u> -	31259	2023	<u>507</u> -	<u>138,6440</u> -	<u>15,25</u> -
256	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 30 (М400), крупність заповнювача 10-20 мм/, h=150мм та h=300мм /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 10-20 мм/	100м3	0,433	<u>487132,39</u> 33092,32	<u>16213,79</u> 5673,76	210928	14329	<u>7021</u> 2457	<u>229,4572</u> 28,5392	<u>99,35</u> 12,36
257	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,125	<u>33524,95</u> -	<u>-</u> -	4191	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
258	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,085	<u>37405,71</u> -	<u>-</u> -	3179	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
259	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,288	<u>35912,87</u> -	<u>-</u> -	10343	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
260	С124-22 варіант 7	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	3,757	<u>33575,89</u> -	<u>-</u> -	126145	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
261	С124-24 варіант 5	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	0,083	<u>33575,89</u> -	<u>-</u> -	2787	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 21					459403	32562	<u>14326</u> 5418		<u>236,55</u> 31,11
		Разом будівельні роботи, грн.					459403				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					412515				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					37980 20482 32,13 7802 479885				
		Всього по розділу 21					479885				
		Розділ 22. Колона К1									
262	КБ6-53-7	арк.33,34 БК524-01-2-КР Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром до 1,6 м	100 м3	0,029	<u>305611,13</u> 167094,12	<u>136712,81</u> 70242,92	8863	4846	<u>3965</u> 2037	<u>1066,0592</u> 401,4634	<u>30,92</u> 11,64
263	& С121-787-1	Опалубка модульна (вертикальна)	м3	2,9	<u>1390,85</u> -	<u>-</u> -	4033	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
264	варіант 2 С1555-391	Фанера водостійка	м2	1,24	<u>425,53</u> -	<u>-</u> -	528	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
265	С111-1776	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 20 мм	шт	0,09	<u>605,08</u> -	<u>-</u> -	54	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
266	С123-509-У	Щит настилу, товщина 40 мм	м2	0,01	<u>1472,17</u> -	<u>-</u> -	15	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
267	варіант 1 & С1546-78-1	Мастило універсальне для опалубки	т	0,2082	<u>77046,16</u> -	<u>-</u> -	16041	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
268	КБ6-55-1	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм	1 т	2,96	<u>4669,68</u> 4216,41	<u>306,74</u> 113,68	13822	12481	<u>908</u> 336	<u>27,2044</u> 0,6728	<u>80,53</u> 1,99
269	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,47	<u>34917,54</u> -	<u>-</u> -	16411	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
270	& С124-24-1-2Ф	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16мм	т	2,49	<u>40101,34</u> -	<u>-</u> -	99852	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
271	КБ6-58-2	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу понад 300 мм до 500 мм	100 м3	0,029	<u>63854,29</u> 25092,90	<u>38512,74</u> 19984,49	1852	728	<u>1117</u> 580	<u>173,9904</u> 113,7341	<u>5,05</u> 3,3

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
278	КБ6-54-1	Збирання та розбирання опалубки перекрыттів типу "Пері", "Дока", товщина перекрыття 200 мм	100 м3	0,306	<u>78956,01</u> 70473,81	<u>4714,00</u> 2446,12	24161	21565	<u>1442</u> 749	<u>449,6224</u> 13,9212	<u>137,58</u> 4,26
279	& C121-787- 1	Опалубка модульна (горизонтальна)	м3	31,06	<u>1054,25</u> -	- -	32745	-	- -	- -	- -
280	варіант 1 C1555-391	Фанера водостійка	м2	10,51	<u>425,53</u> -	- -	4472	-	- -	- -	- -
281	& C1546-78- 1	Мастило універсальне для опалубки	т	0,0235	<u>77046,16</u> -	- -	1811	-	- -	- -	- -
282	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекрыття	1 т	3,3813	<u>5344,04</u> 4756,83	<u>378,68</u> 117,29	18070	16084	<u>1280</u> 397	<u>30,6912</u> 0,6955	<u>103,78</u> 2,35
283	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,1664	<u>46320,95</u> -	- -	7708	-	- -	- -	- -
284	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,1981	<u>33575,89</u> -	- -	6651	-	- -	- -	- -
285	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	3,082	<u>35912,87</u> -	- -	110683	-	- -	- -	- -
286	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0428	<u>40968,34</u> -	- -	1753	-	- -	- -	- -
287	варіант 3 C113-2086	Фіксатор пластмасовий одинарний із защіпкою діам. 20x2,25 мм	шт	1530	<u>17,34</u> -	- -	26530	-	- -	- -	- -
288	КБ6-58-4	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекрыття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2	100 м3	0,306	<u>32517,12</u> 19919,61	<u>12330,75</u> 6398,50	9950	6095	<u>3773</u> 1958	<u>138,1196</u> 36,4146	<u>42,26</u> 11,14
289	C1424- 11625	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	31,059	<u>4540,74</u> -	- -	141031	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 23					385565	43744	<u>6495</u> 3104		<u>283,62</u> 17,75
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					385565 335326 46848 24015 36,17 8784				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					409580				

		Всього по розділу 23					409580				
		Розділ 24. Плита перекриття Пм1-поперечне армування									
290	КБ6-55-4	Кр-1 96м/п Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	1 т	0,162562	<u>5344,04</u> 4756,83	<u>378,68</u> 117,29	869	773	<u>62</u> 19	<u>30,6912</u> 0,6955	<u>4,99</u> 0,11
291	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,1674	<u>33575,89</u> -	<u>-</u> -	5621	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
292	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,317	<u>35912,87</u> -	<u>-</u> -	11384	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
293	С113-2086	Фіксатор пластмасовий одинарний із зачіпкою діам. 20х2,25 мм	шт	960	<u>17,34</u> -	<u>-</u> -	16646	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
294	КБ6-55-4	Кр-2 137м/п Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	1 т	0,23564	<u>5344,04</u> 4756,83	<u>378,68</u> 117,29	1259	1121	<u>89</u> 28	<u>30,6912</u> 0,6955	<u>7,23</u> 0,16
295	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,243	<u>35912,87</u> -	<u>-</u> -	8727	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
296	С113-2086	Фіксатор пластмасовий одинарний із зачіпкою діам. 20х2,25 мм	шт	1330	<u>17,34</u> -	<u>-</u> -	23062	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 24					67568	1894	<u>151</u> 47		<u>12,22</u> 0,27
		Разом будівельні роботи, грн.					67568				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					65523				
		всього заробітна плата, грн.					1941				
		Загальновиробничі витрати, грн.					996				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					365				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					68564				

		Всього по розділу 24					68564				
297	КБ6-19-1	Розділ 25. Монолітний пояс МП1 Улаштування поясів в опалубці	100м3	0,004	<u>642534,09</u> 139875,40	<u>41247,51</u> 16739,92	2570	560	<u>165</u> 67	<u>934,9960</u> 95,9266	<u>3,74</u> 0,38
298	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0095	<u>34917,54</u> -	<u>-</u> -	332	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
299	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,04712	<u>33575,89</u> -	<u>-</u> -	1582	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
300	С113-2086	Фіксатор пластмасовий одинарний із зачіпкою діам. 20х2,25 мм	шт	306	<u>17,34</u> -	<u>-</u> -	5306	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 25					9790	560	<u>165</u> 67		<u>3,74</u> 0,38
		Разом будівельні роботи, грн.					9790				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9065				
		всього заробітна плата, грн.					627				
		Загальновиробничі витрати, грн.					325				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					120				
		Всього будівельні роботи, грн.					10115				

		Всього по розділу 25					10115				
301	КБ9-72-1 Н2=1,15, Н4 =1,25	Розділ 26. Улаштування навісів на сходами Сх1 арк.43,44БК524-01-2-КР Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1т	0,91336	<u>36644,16</u> 24144,98	<u>8930,27</u> 2405,43	33469	22053	<u>8157</u> 2197	<u>154,0448</u> 12,4271	<u>140,7</u> 11,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
302	& C111-M5 варіант 1	Труба сталевая ф.60x4	т	0,35995	<u>63924,96</u>	-	23010	-	-	-	-
303	& C111-M6 варіант 2	Труба сталевая ф.80x80x5	т	0,44539	<u>63924,96</u>	-	28472	-	-	-	-
304	C111-1818 варіант 17	Штаба 10*250	т	0,10802	<u>51026,62</u>	-	5512	-	-	-	-
305	& C111- 1846-21-14 варіант 5	Розпірний анкер М12	шт	88	<u>22,42</u>	-	1973	-	-	-	-
306	КБ9-32-1 тех.ч. п.1.3.2 к(труд)=1, 1Н2=1,15, Н4 =1,25	Монтаж рам коробчастого перерізу прогоном до 24 м /по залізобетонних і кам'яних опорах/	1т	0,91336	<u>12173,40</u> 4763,50	<u>5459,48</u> 2820,35	11119	4351	<u>4986</u> 2576	<u>31,8416</u> 15,6826	<u>29,08</u> 14,32
307	КБ13-72-1	Нанесення вручну в один шар покриття з антикорозійної полімерної композиції на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій	100м2	0,35	<u>23104,03</u> 1745,27	<u>17,78</u> 0,95	8086	611	<u>6</u> -	<u>11,3988</u> 0,0061	<u>3,99</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 26					111641	27015	<u>13149</u> 4773		<u>173,77</u> 25,67
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					111641 71477 31788 16033 23,81 5781 127674				
		----- -									
		Всього по розділу 26					127674				
		Розділ 27. Улаштування навісів на сходами Сх2									
308	КБ9-72-1 Н2=1,15, Н4 =1,25	арк.44БК524-01-2-КР Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1т	0,83646	<u>36644,16</u> 24144,98	<u>8930,27</u> 2405,43	30651	20196	<u>7470</u> 2012	<u>154,0448</u> 12,4271	<u>128,85</u> 10,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
309	& C111-M5 варіант 1	Труба сталевая ф.60x4	т	0,3042	<u>63924,96</u>	-	19446	-	-	-	-
310	& C111-M6 варіант 2	Труба сталевая ф.80x80x5	т	0,24388	<u>63924,96</u>	-	15590	-	-	-	-
311	C111-1818 варіант 17	Штаба 10*250	т	0,08838	<u>51026,62</u>	-	4510	-	-	-	-
312	& C111- 1846-21-14 варіант 5	Розпірний анкер М12	шт	72	<u>22,42</u>	-	1614	-	-	-	-
313	КБ9-32-1 тех.ч. п.1.3.2 к(труд)=1, 1Н2=1,15, Н4 =1,25	Монтаж рам коробчастого перерізу прогоном до 24 м /по залізобетонних і кам'яних опорах/	1т	0,83646	<u>12173,40</u> 4763,50	<u>5459,48</u> 2820,35	10183	3984	<u>4567</u> 2359	<u>31,8416</u> 15,6826	<u>26,63</u> 13,12
314	КБ13-72-1	Нанесення вручну в один шар покриття з антикорозійної полімерної композиції на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій	100м2	0,35	<u>23104,03</u> 1745,27	<u>17,78</u> 0,95	8086	611	<u>6</u> -	<u>11,3988</u> 0,0061	<u>3,99</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 27					90080	24791	<u>12043</u> 4371		<u>159,47</u> 23,51
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					90080 53246 29162 14708 21,83 5302 104788				
		----- -									
		Всього по розділу 27					104788				
315	КБ9-72-1 Н2=1,15, Н4 =1,25	Розділ 28. Покрівля(козирок над 2 поверхом) відм.+3.200 арк.42 БК524-01-2КР Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1т	0,00824	<u>36644,16</u> 24144,98	<u>8930,27</u> 2405,43	302	199	<u>74</u> 20	<u>154,0448</u> 12,4271	<u>1,27</u> 0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
316	C111-1818 варіант 19	Штаба 6*60	т	0,000701 76	<u>42128,65</u> -	- -	30	-	- -	- -	- -
317	C111-1818 варіант 20	Штаба 6*180	т	0,006315 84	<u>42128,65</u> -	- -	266	-	- -	- -	- -
318	C111-1818 варіант 21	Штаба 10*200	т	0,032404 8	<u>42128,65</u> -	- -	1365	-	- -	- -	- -
319	C111-1839	Швелери N16-24 із сталі марки 18сп	т	0,007595 52	<u>63186,88</u> -	- -	480	-	- -	- -	- -
320	КБ9-22-1	Монтаж кроквяних і підкроквяних ферм на висоті до 25 м прогоном до 24 м, масою до 3 т	1т	0,00824	<u>11144,94</u> 4823,13	<u>5598,04</u> 2644,26	92	40	<u>46</u> 22	<u>33,8560</u> 14,1949	<u>0,28</u> 0,12
321	КБ10-55-1	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів	10м3	0,2545	<u>6217,48</u> 1614,70	<u>27,70</u> 7,74	1582	411	<u>7</u> 2	<u>11,3344</u> 0,0506	<u>2,88</u> 0,01
322	КБ10-16-1	Виготовлення та установлення крокв	1 м3	2,25	<u>6305,92</u> 4163,47	<u>121,02</u> 47,26	14188	9368	<u>272</u> 106	<u>30,8200</u> 0,2346	<u>69,35</u> 0,53
323	C112-23 варіант 4	Мауерлат 100x100	м3	0,14	<u>13019,18</u> -	- -	1823	-	- -	- -	- -
324	C112-43 варіант 1	Діагональна нога 100x2000(h) 8,2м/п	м3	0,17	<u>13019,18</u> -	- -	2213	-	- -	- -	- -
325	& C123-388-10 варіант 1	Вітрова дошка 30x220(h)	м	0,1	<u>235,04</u> -	- -	24	-	- -	- -	- -
326	C112-23 варіант 1	Бруски 50x50(h) L=200мм	м3	0,01	<u>13019,18</u> -	- -	130	-	- -	- -	- -
327	C112-23 варіант 2	Обрештування 100x30(h)	м3	0,315	<u>13019,18</u> -	- -	4101	-	- -	- -	- -
328	C112-23 варіант 3	Контробрештування 60x30(h)	м3	0,11	<u>13019,18</u> -	- -	1432	-	- -	- -	- -
329	C112-23 варіант 5	Кр1 Кроква 60x200(h)	м3	0,7	<u>13019,18</u> -	- -	9113	-	- -	- -	- -
330	C112-23 варіант 6	Кроква 60x100(h)	м3	0,3	<u>13019,18</u> -	- -	3906	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 28					41047	10018	<u>399</u> 150		<u>73,78</u> 0,76
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					41047 30630 10168				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					5609 8,94 2173 46656				
		Всього по розділу 28					46656				
		Розділ 29. Покрівля вісь Е-Д/5-7відм.+3. 200									
331	КБ9-72-1 Н2=1,15, Н4 =1,25	арк.73 БК524-01-2 КР Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1т	0,02324	<u>36644,16</u> 24144,98	<u>8930,27</u> 2405,43	852	561	<u>208</u> 56	<u>154,0448</u> 12,4271	<u>3,58</u> 0,29
332	С111-1818 варіант 19	Штаба 6*60	т	0,000175	<u>42128,65</u> 44	- -	7	-	- -	- -	- -
333	С111-1818 варіант 20	Штаба 6*180	т	0,001578	<u>42128,65</u> 96	- -	67	-	- -	- -	- -
334	С111-1818 варіант 21	Штаба 10*200	т	0,003240	<u>42128,65</u> 48	- -	137	-	- -	- -	- -
335	С111-1839	Швелери N16-24 із сталі марки 18сп	т	0,018988	<u>63186,88</u> 8	- -	1200	-	- -	- -	- -
336	КБ9-22-1	Монтаж кроквяних і підкроквяних ферм на висоті до 25 м прогоном до 24 м, масою до 3 т	1т	0,02324	<u>11144,94</u> 4823,13	<u>5598,04</u> 2644,26	259	112	<u>130</u> 61	<u>33,8560</u> 14,1949	<u>0,79</u> 0,33
337	КБ10-55-1	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів	10м3	0,67	<u>6217,48</u> 1614,70	<u>27,70</u> 7,74	4166	1082	<u>19</u> 5	<u>11,3344</u> 0,0506	<u>7,59</u> 0,03
338	КБ10-16-1	Виготовлення та установлення крокв	1 м3	6,7	<u>6305,92</u> 4163,47	<u>121,02</u> 47,26	42250	27895	<u>811</u> 317	<u>30,8200</u> 0,2346	<u>206,49</u> 1,57
339	С112-23 варіант 4	Мауерлат 100x100	м3	0,23	<u>13019,18</u> -	- -	2994	-	- -	- -	- -
340	С112-43 варіант 1	Діагональна нога 100x2000(h) 8,2м/п	м3	0,3	<u>13019,18</u> -	- -	3906	-	- -	- -	- -
341	& С123-388-10 варіант 1	Вітрова дошка 30x220(h)	м	0,16	<u>235,04</u> -	- -	38	-	- -	- -	- -
342	С112-23 варіант 7	Стійка 120x120(h) L=3555м/п	м3	0,05	<u>13019,18</u> -	- -	651	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
343	C112-23 варіант 8	Балка 120x200(h) L=3655м/п	м3	0,09	<u>13019,18</u>	-	1172	-	-	-	-
344	C112-23 варіант 9	Кроква складна L=102,5м/п	м3	1,85	<u>13019,18</u>	-	24085	-	-	-	-
345	C112-23 варіант 10	Кроква складна L=19,2м/п	м3	0,59	<u>13019,18</u>	-	7681	-	-	-	-
346	C112-23 варіант 11	Вітрова дошка 30x2200(h) L=23.9м/п	м3	0,16	<u>13019,18</u>	-	2083	-	-	-	-
347	C112-23 варіант 12	Бруски 60x60(h) L=200мм	м3	0,02	<u>13019,18</u>	-	260	-	-	-	-
348	C112-23 варіант 2	Обрештування 100x30(h)	м3	0,84	<u>13019,18</u>	-	10936	-	-	-	-
349	C112-23 варіант 3	Контробрештування 60x30(h)	м3	0,22	<u>13019,18</u>	-	2864	-	-	-	-
350	C112-23 варіант 5	Кр1 Кроква 60x200(h)	м3	1,23	<u>13019,18</u>	-	16014	-	-	-	-
351	C112-23 варіант 6	Кр2 Кроква 60x100(h)	м3	0,62	<u>13019,18</u>	-	8072	-	-	-	-
352	C112-23 варіант 13	Кроква 100x200(h)	м3	0,39	<u>13019,18</u>	-	5077	-	-	-	-
353	C112-23 варіант 14	Кроква 100x100(h)	м3	0,2	<u>13019,18</u>	-	2604	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 29					137375	29650	<u>1168</u> 439		<u>218,45</u> 2,22
		Разом будівельні роботи, грн.					137375				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					106557				
		всього заробітна плата, грн.					30089				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16602				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					26,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6433				
		Всього будівельні роботи, грн.					153977				

		—									
		Всього по розділу 29					153977				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 30. Фундамент ФМ1(3шт)									
		арк.45-46 БК524-01-2-КР									
354	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,99	<u>4014,30</u> 2345,01	<u>1669,29</u> 720,83	3974	2322	<u>1652</u> 714	<u>16,8912</u> 4,7081	<u>16,72</u> 4,66
355	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	165	<u>1259,02</u> 280,65	<u>113,58</u> 49,50	207738	46307	<u>18741</u> 8168	<u>2,1160</u> 0,3127	<u>349,14</u> 51,6
356	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 10-20мм бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 10-20мм, h=100мм	100м3	0,0045	<u>284172,14</u> 18388,35	<u>4613,47</u> -	1279	83	<u>21</u> -	<u>138,6440</u> -	<u>0,62</u> -
357	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 30 (М400), крупність заповнювача 10-20 мм/, h=150мм та h=300мм	100м3	0,0135	<u>487132,39</u> 33092,32	<u>16213,79</u> 5673,76	6576	447	<u>219</u> 77	<u>229,4572</u> 28,5392	<u>3,1</u> 0,39
358	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,009	<u>33524,95</u> -	- -	302	-	- -	- -	- -
359	С124-22 варіант 7	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,054	<u>33575,89</u> -	- -	1813	-	- -	- -	- -
360	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	1 т	0,003041	<u>32384,71</u> 31421,08	<u>291,88</u> 113,99	98	96	<u>1</u> -	<u>212,5200</u> 0,5658	<u>0,65</u> -
361	С111-1818 варіант 22	Штаба 10*300	т	0,0213	<u>42128,65</u> -	- -	897	-	- -	- -	- -
362	С124-22 варіант 7	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,027	<u>33575,89</u> -	- -	907	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 30					223584	49255	<u>20634</u> 8959		<u>370,23</u> 56,65
		Разом будівельні роботи, грн.					223584				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					153695				
		всього заробітна плата, грн.					58214				
		Загальновиробничі витрати, грн.					32116				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					51,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12442				
		Всього будівельні роботи, грн.					255700				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 30					255700				
		Розділ 31. Фундаментна плита Фм2(3шт) арк.45-46 БК524-01-2-КР									
363	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,99	<u>4014,30</u> 2345,01	<u>1669,29</u> 720,83	3974	2322	<u>1652</u> 714	<u>16,8912</u> 4,7081	<u>16,72</u> 4,66
364	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	165	<u>1259,02</u> 280,65	<u>113,58</u> 49,50	207738	46307	<u>18741</u> 8168	<u>2,1160</u> 0,3127	<u>349,14</u> 51,6
365	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 30 (М400), крупність заповнювача 10-20 мм/, h=150мм та h=300мм	100м3	0,003	<u>487132,39</u> 33092,32	<u>16213,79</u> 5673,76	1461	99	<u>49</u> 17	<u>229,4572</u> 28,5392	<u>0,69</u> 0,09
366	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,006	<u>33524,95</u> -	<u>-</u> -	201	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
367	С124-22 варіант 7	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,015	<u>33575,89</u> -	<u>-</u> -	504	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
368	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	1 т	0,0071	<u>32384,71</u> 31421,08	<u>291,88</u> 113,99	230	223	<u>2</u> 1	<u>212,5200</u> 0,5658	<u>1,51</u> -
369	С111-1818 варіант 22	Штаба 10*300	т	0,0213	<u>42128,65</u> -	<u>-</u> -	897	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
370	& С111-88-6 варіант 1	Анкер хімічний HIT-RE 500 V4 Hilti	шт	4	<u>1917,74</u> -	<u>-</u> -	7671	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 31					222676	48951	<u>20444</u> 8900		<u>368,06</u> 56,35
		Разом будівельні роботи, грн.					222676				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					153281				
		всього заробітна плата, грн.					57851				
		Загальновиробничі витрати, грн.					31925				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					50,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12370				
		Всього будівельні роботи, грн.					254601				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 31					254601				
		Розділ 32. Улаштування металевого каркасу парпету П1.(2шт)									
371	КБ9-72-1 Н2=1,15, Н4=1,25 (п. 1.1.25 Тех.ч. до КНУ РЕКН №46)	арк 48.БК 524-01 КР Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1т	0,2812	<u>36644,16</u> 24144,98	<u>8930,27</u> 2405,43	10304	6790	<u>2511</u> 676	<u>154,0448</u> 12,4271	<u>43,32</u> 3,49
372	& C111-М1 варіант 3	Труба сталева профільна С245 60х4	т	0,290198	<u>63924,96</u> -	<u>-</u> -	18551	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
373	КБ9-32-1 тех.ч. п.1.3.2 к(труд)=1, 1Н2=1,15, Н4=1,25 (п. 1.1.25 Тех.ч. до КНУ РЕКН №46)	Монтаж рам коробчастого перерізу прогоном до 24 м /по залізобетонних і кам'яних опорах/	1т	2,812	<u>12878,52</u> 4763,50	<u>6164,60</u> 3525,46	36214	13395	<u>17335</u> 9914	<u>31,8416</u> 19,6032	<u>89,54</u> 55,12
374	КБ13-16-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1, 1Н2=1,15, Н4=1,25 (п. 1.1.25 Тех.ч. до КНУ РЕКН №46)	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,3672	<u>1806,59</u> 964,45	<u>101,25</u> 14,17	663	354	<u>37</u> 5	<u>5,5630</u> 0,0911	<u>2,04</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
375	КБ13-26-6 К=2 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 рази) /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,3672	<u>12004,25</u> 1566,30	<u>182,03</u> 31,77	4408	575	<u>67</u> 12	<u>9,1586</u> 0,2034	<u>3,36</u> 0,07
		Разом прямі витрати по розділу 32					70140	21114	<u>19950</u> 10607		<u>138,26</u> 58,71
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					70140 29076 31721 15895 23,46 5698 86035				
		----- -									
		Всього по розділу 32					86035				
376	КБ9-72-1 Н2=1,15, Н4=1,25 (п. 1.1.25 Тех.ч. до КНУ РЕКН №46)	Розділ 33. Улаштування металевого каркасу паропету П2.(1 шт) Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1т	0,94202	<u>36644,16</u> 24144,98	<u>8930,27</u> 2405,43	34520	22745	<u>8412</u> 2266	<u>154,0448</u> 12,4271	<u>145,11</u> 11,71
377	& С1111-М1 варіант 3	Труба сталеві профільна С245 60х4	т	0,972164 64	<u>63924,96</u> -	<u>-</u> -	62146	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
378	КБ9-32-1 тех.ч. п.1.3.2 к(труд)=1, 1Н2=1,15, Н4=1,25 (п. 1.1.25 Тех.ч. до КНУ РЕКН №46)	Монтаж рам коробчастого перерізу прогоном до 24 м /по залізобетонних і кам'яних опорах/	1т	0,94202	<u>12878,52</u> 4763,50	<u>6164,60</u> 3525,46	12132	4487	<u>5807</u> 3321	<u>31,8416</u> 19,6032	<u>30</u> 18,47
379	КБ13-16-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1, 1Н2=1,15, Н4=1,25 (п. 1.1.25 Тех.ч. до КНУ РЕКН №46)	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,3708	<u>1806,59</u> 964,45	<u>101,25</u> 14,17	670	358	<u>38</u> 5	<u>5,5630</u> 0,0911	<u>2,06</u> 0,03
380	КБ13-26-6 К=2 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 рази) /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,3708	<u>12004,25</u> 1566,30	<u>182,03</u> 31,77	4451	581	<u>67</u> 12	<u>9,1586</u> 0,2034	<u>3,4</u> 0,08
		Разом прямі витрати по розділу 33					113919	28171	<u>14324</u> 5604		<u>180,57</u> 30,29
		Разом будівельні роботи, грн.					113919				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					71424				
		всього заробітна плата, грн.					33775				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16976				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					25,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6101				
		Всього будівельні роботи, грн.					130895				

		—									
		Всього по розділу 33					130895				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 34. Підсилення ПС-1									
		арк.50-51									
381	КБ46-66-2	Різання вертикальних залізобетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм	1 м різ.	53,65	<u>5232,93</u> 501,92	<u>460,93</u> 18,40	280747	26928	<u>24729</u> 987	<u>3,3948</u> 0,1018	<u>182,13</u> 5,46
382	КБ46-66-3 к=36	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS(товщ. стіни 140мм)	1 м реза	-53,65	<u>4019,32</u> 293,81	<u>269,81</u> 10,77	-215637	-15763	<u>-14475</u> -578	<u>1,9872</u> 0,0596	<u>-106,61</u> -3,2
383	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	15,816	<u>189,58</u> 189,58	<u>-</u> -	2998	2998	<u>-</u> -	<u>1,4996</u> -	<u>23,72</u> -
384	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	15,816	<u>338,37</u> -	<u>338,37</u> 71,26	5352	-	<u>5352</u> 1127	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 6,5
385	КБ46-12-3	Підсилення конструкцій підвалу	1т підс.	0,14733	<u>51038,80</u> 35076,55	<u>8995,98</u> 516,47	7520	5168	<u>1325</u> 76	<u>214,0380</u> 3,0888	<u>31,53</u> 0,46
386	С111-1818 варіант 18	Швелер 20	т	0,7838	<u>51026,62</u> -	<u>-</u> -	39995	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
387	& С111-1814-8	Сталь кутова L63х6	т	0,0202	<u>42128,65</u> -	<u>-</u> -	851	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
388	& С111-1814-8 варіант 1	Штаба 5*50	т	0,01272	<u>42128,65</u> -	<u>-</u> -	536	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
389	КБ13-16-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1, 1Н2=1,15, Н4=1,25 (п. 1.1.25 Тех.ч. до КНУ РЕКН №46)	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,055	<u>1806,59</u> 964,45	<u>101,25</u> 14,17	99	53	<u>6</u> 1	<u>5,5630</u> 0,0911	<u>0,31</u> 0,01
390	КБ13-26-6 К=2 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 рази) /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,055	<u>12004,25</u> 1566,30	<u>182,03</u> 31,77	660	86	<u>10</u> 2	<u>9,1586</u> 0,2034	<u>0,5</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 34					123121	19470	<u>16947</u> 1615		<u>131,58</u> 9,24
		Разом будівельні роботи, грн.					123121				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					86704				
		всього заробітна плата, грн.					21085				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11023				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4097				
		Всього будівельні роботи, грн.					134144				

		—									
		Всього по розділу 34					134144				
		Розділ 35. ПС-1 підсилення стін1-поверху									
391	КБ46-12-3	арк.51 Підсилення конструкцій підвалу	1т підс.	0,72003	<u>51038,80</u> 35076,55	<u>8995,98</u> 516,47	36749	25256	<u>6477</u> 372	<u>214,0380</u> 3,0888	<u>154,11</u> 2,22
392	С111-1818 варіант 18	Швелер 20	т	0,4048	<u>51026,62</u> -	-	20656	-	-	-	-
393	& С111- 1814-8	Сталь кутова L63x6	т	0,20683	<u>42128,65</u> -	-	8713	-	-	-	-
394	& С111- 1814-8	Штаба 5*50	т	0,1084	<u>42128,65</u> -	-	4567	-	-	-	-
395	КБ13-16-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1, 1Н2=1,15, Н4=1,25 (п. 1.1.25 Тех.ч. до КНУ РЕКН №46)	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,3175	<u>1806,59</u> 964,45	<u>101,25</u> 14,17	574	306	<u>32</u> 4	<u>5,5630</u> 0,0911	<u>1,77</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
396	КБ13-26-6 К=2 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 рази) /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,3175	<u>12004,25</u> 1566,30	<u>182,03</u> 31,77	3811	497	<u>58</u> 10	<u>9,1586</u> 0,2034	<u>2,91</u> 0,06
		Разом прямі витрати по розділу 35					75070	26059	<u>6567</u> 386		<u>158,79</u> 2,31
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					75070 42444 26445 13115 19,18 4658 88185				
		----- -									
		Всього по розділу 35					88185				
		Розділ 36. ПС-1 підсилення стін 3-4 поверху									
		арк.52 Отвори на відм.+6,600, +9,900									
397	КБ46-66-2	Різання вертикальних залізобетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм	1 м різ.	53,65	<u>5232,93</u> 501,92	<u>460,93</u> 18,40	280747	26928	<u>24729</u> 987	<u>3,3948</u> 0,1018	<u>182,13</u> 5,46
398	КБ46-66-3 к=36	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS(товщ. стіни 140мм)	1 м реза	-53,65	<u>4019,32</u> 293,81	<u>269,81</u> 10,77	-215637	-15763	<u>-14475</u> -578	<u>1,9872</u> 0,0596	<u>-106,61</u> -3,2
399	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	15,816	<u>189,58</u> 189,58	<u>-</u> -	2998	2998	<u>-</u> -	<u>1,4996</u> -	<u>23,72</u> -
400	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	15,816	<u>338,37</u> -	<u>338,37</u> 71,26	5352	-	<u>5352</u> 1127	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 6,5
401	КБ46-12-3	Підсилення конструкцій підвалу	1т підс.	0,3692	<u>51038,80</u> 35076,55	<u>8995,98</u> 516,47	18844	12950	<u>3321</u> 191	<u>214,0380</u> 3,0888	<u>79,02</u> 1,14

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
406	КБ46-66-2	Різання вертикальних залізобетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм	1 м різ.	53,65	<u>5232,93</u> 501,92	<u>460,93</u> 18,40	280747	26928	<u>24729</u> 987	<u>3,3948</u> 0,1018	<u>182,13</u> 5,46
407	КБ46-66-3 к=36	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS(товщ. стіни 140мм)	1 м реза	-53,65	<u>4019,32</u> 293,81	<u>269,81</u> 10,77	-215637	-15763	<u>-14475</u> -578	<u>1,9872</u> 0,0596	<u>-106,61</u> -3,2
408	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	15,816	<u>189,58</u> 189,58	- -	2998	2998	- -	<u>1,4996</u> -	<u>23,72</u> -
409	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	15,816	<u>338,37</u> -	<u>338,37</u> 71,26	5352	-	<u>5352</u> 1127	- 0,4110	- 6,5
410	КБ46-12-3	Підсилення конструкцій підвалу	1т підс.	0,0923	<u>51038,80</u> 35076,55	<u>8995,98</u> 516,47	4711	3238	<u>830</u> 48	<u>214,0380</u> 3,0888	<u>19,76</u> 0,29
411	С111-1818 варіант 25	Швелер 16	т	0,0923	<u>51026,62</u> -	- -	4710	-	- -	- -	- -
412	& С1-1-4-78 варіант 1	Розпірний анкер М12	шт	13	<u>66,09</u> -	- -	859	-	- -	- -	- -
413	КБ13-16-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1, 1Н2=1,15, Н4=1,25 (п. 1.1.25 Тех.ч. до КНУ РЕКН №46)	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,0084	<u>1806,59</u> 964,45	<u>101,25</u> 14,17	15	8	<u>1</u> -	<u>5,5630</u> 0,0911	<u>0,05</u> -
414	КБ13-26-6 К=2 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 рази) /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,0084	<u>12004,25</u> 1566,30	<u>182,03</u> 31,77	101	13	<u>2</u> -	<u>9,1586</u> 0,2034	<u>0,08</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 37					83856	17422	<u>16439</u> 1584		<u>119,13</u> 9,05
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					83856 49995 19006				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					9997 15,37 3734 93853				
		Всього по розділу 37					93853				
		Розділ 38. Підсилення конструкцій технічного поверху									
415	КБ46-12-3	арк.56-57 Підсилення конструкцій техповерху	1m підс.	0,66028	<u>51038,80</u> 35076,55	<u>8995,98</u> 516,47	33700	23160	<u>5940</u> 341	<u>214,0380</u> 3,0888	<u>141,33</u> 2,04
416	& C111-1814-8 варіант 2	Штаба 8*70	т	0,0668	<u>42128,65</u> -	-	2814	-	-	-	-
417	& C111-1814-A2 варіант 2	Сталь кутова 100x100x7	т	0,207	<u>42128,65</u> -	-	8721	-	-	-	-
418	& C111-183-5 варіант 1	Швелери 27	т	0,22714	<u>62583,93</u> -	-	14215	-	-	-	-
419	& C111-1814-8 варіант 3	Штаба 8*120	т	0,07866	<u>42128,65</u> -	-	3314	-	-	-	-
420	& C111-1814-8 варіант 4	Штаба 8*90	т	0,02624	<u>42128,65</u> -	-	1105	-	-	-	-
421	& C1-1-4-78 варіант 2	Шпилька M20 L-650	шт	4	<u>270,85</u> -	-	1083	-	-	-	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
424	КБ9-72-1 H2=1,15, H4=1,25 (п. 1.1.25 Тех.ч. до КНУ РЕКН №46)	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1т	4,97458	<u>36644,16</u> 24144,98	<u>8930,27</u> 2405,43	182289	120111	<u>44424</u> 11966	<u>154,0448</u> 12,4271	<u>766,31</u> 61,82
425	& C1110- 176-П	Сталь кутова 125x125x8 мм	т	0,0824	<u>42651,34</u> -	-	3514	-	-	-	-
426	& C1110- 176-П	Сталь кутова 90x90x6 мм	т	0,19226	<u>42651,34</u> -	-	8200	-	-	-	-
427	варіант 1 & C1110- 176-П	Сталь кутова 63x63x4 мм	т	0,00237	<u>42651,34</u> -	-	101	-	-	-	-
428	варіант 2 & C111-183- 4	Швелери 24	т	1,728	<u>62583,93</u> -	-	108145	-	-	-	-
429	варіант 1 & C111-183- 4	Швелери 16	т	2,30012	<u>62583,93</u> -	-	143951	-	-	-	-
430	варіант 2 & C1110- 176-П	Профілі сталеві 120x120x5 мм	т	0,26128	<u>42651,34</u> -	-	11144	-	-	-	-
431	варіант 3 C111-1804	Сталь листовая товщ.12	т	0,15166	<u>19374,94</u> -	-	2938	-	-	-	-
432	варіант 1 C111-1804	Сталь листовая товщ.6	т	0,05812	<u>19374,94</u> -	-	1126	-	-	-	-
433	варіант 2 C111-1804	Сталь листовая товщ.3	т	0,00669	<u>19374,94</u> -	-	130	-	-	-	-
434	варіант 3 КБ9-32-1 тех.ч. п.1.3.2 к(труд)=1, 1H2=1,15, H4=1,25 (п. 1.1.25 Тех.ч. до КНУ РЕКН №46)	Монтаж рам коробчастого перерізу прогоном до 24 м /по залізобетонних і кам'яних опорах/	1т	4,97458	<u>12878,52</u> 4763,50	<u>6164,60</u> 3525,46	64065	23696	<u>30666</u> 17538	<u>31,8416</u> 19,6032	<u>158,4</u> 97,52
435	КБ9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами	100шт	1,52	<u>2602,30</u> 2589,86	-	3955	3937	-	<u>17,5168</u> -	<u>26,63</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
436	& C111-31-12-1 варіант 1	Болт М12х55 (клас 8.8)	шт.	104	<u>15,56</u> -	-	1618	-	-	-	-
437	& C111-31-12-1 варіант 2	Болт М16х80 (клас 8.8)	шт.	48	<u>35,26</u> -	-	1692	-	-	-	-
438	КБ13-16-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1, 1Н2=1,15, Н4=1,25 (п. 1.1.25 Тех.ч. до КНУ РЕКН №46)	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	1,64	<u>1806,59</u> <u>964,45</u>	<u>101,25</u> <u>14,17</u>	2963	1582	<u>166</u> <u>23</u>	<u>5,5630</u> <u>0,0911</u>	<u>9,12</u> <u>0,15</u>
439	КБ13-26-6 К=2 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 рази) /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	1,64	<u>12004,25</u> <u>1566,30</u>	<u>182,03</u> <u>31,77</u>	19687	2569	<u>299</u> <u>52</u>	<u>9,1586</u> <u>0,2034</u>	<u>15,02</u> <u>0,33</u>
		Разом прямі витрати по розділу 39					555518	151895	<u>75555</u> <u>29579</u>		<u>975,48</u> <u>159,82</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					555518				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					328068				
		всього заробітна плата, грн.					181474				
		Загальновиробничі витрати, грн.					91372				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					135,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					32893				
		Всього будівельні роботи, грн.					646890				

		Всього по розділу 39					646890				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 40. Металеві сходи МС1 в осях Д/4									
		арк.63									
440	КБ9-72-1 Н2=1,15, Н4=1,25 (п. 1.1.25 Тех.ч. до КНУ РЕКН №46)	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1т	0,5775	<u>36644,16</u> 24144,98	<u>8930,27</u> 2405,43	21162	13944	<u>5157</u> 1389	<u>154,0448</u> 12,4271	<u>88,96</u> 7,18
441	& С1110-176-П варіант 1	Сталь кутова 90х90х6 мм	т	0,02112	<u>42651,34</u> -	- -	901	-	- -	- -	- -
442	& С1110-176-П варіант 4	Сталь кутова 50х50х5 мм	т	0,02006	<u>42651,34</u> -	- -	856	-	- -	- -	- -
443	& С111-183-4 варіант 2	Швелери 16	т	0,18187	<u>62583,93</u> -	- -	11382	-	- -	- -	- -
444	& С1110-176-П варіант 3	Профілі сталеві 120х120х5 мм	т	0,00377	<u>42651,34</u> -	- -	161	-	- -	- -	- -
445	& С1110-176-П варіант 5	Профілі сталеві 40х40х2,5 мм	т	0,07596	<u>42651,34</u> -	- -	3240	-	- -	- -	- -
446	С111-1804 варіант 1	Сталь листовая товщ.12	т	0,01601	<u>19374,94</u> -	- -	310	-	- -	- -	- -
447	С111-1804 варіант 2	Сталь листовая товщ.6	т	0,00603	<u>19374,94</u> -	- -	117	-	- -	- -	- -
448	С111-1804 варіант 4	Сталь листовая товщ.4	т	0,25267	<u>19374,94</u> -	- -	4895	-	- -	- -	- -
449	КБ9-32-1 тех.ч. п.1.3.2 к(труд)=1, 1Н2=1,15, Н4=1,25 (п. 1.1.25 Тех.ч. до КНУ РЕКН №46)	Монтаж рам коробчастого перерізу прогоном до 24 м /по залізобетонних і кам'яних опорах/	1т	0,5775	<u>12878,52</u> 4763,50	<u>6164,60</u> 3525,46	7437	2751	<u>3560</u> 2036	<u>31,8416</u> 19,6032	<u>18,39</u> 11,32
450	КБ9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами	100шт	0,06	<u>2602,30</u> 2589,86	- -	156	155	- -	<u>17,5168</u> -	<u>1,05</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
451	& C111-31-12-1 варіант 2	Болт М16х80 (клас 8.8)	шт.	6	<u>35,26</u> -	-	212	-	-	-	-
452	C1424-11603	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,05	<u>5238,70</u> -	-	262	-	-	-	-
453	КБ13-16-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1, 1Н2=1,15, Н4=1,25 (п. 1.1.25 Тех.ч. до КНУ РЕКН №46)	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,2864	<u>1806,59</u> <u>964,45</u>	<u>101,25</u> <u>14,17</u>	517	276	<u>29</u> <u>4</u>	<u>5,5630</u> <u>0,0911</u>	<u>1,59</u> <u>0,03</u>
454	КБ13-26-6 К=2 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 рази) /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,2864	<u>12004,25</u> <u>1566,30</u>	<u>182,03</u> <u>31,77</u>	3438	449	<u>52</u> <u>9</u>	<u>9,1586</u> <u>0,2034</u>	<u>2,62</u> <u>0,06</u>
		Разом прямі витрати по розділу 40					55046	17575	<u>8798</u> <u>3438</u>		<u>112,61</u> <u>18,59</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					55046				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					28673				
		всього заробітна плата, грн.					21013				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10553				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3790				
		Всього будівельні роботи, грн.					65599				

		Всього по розділу 40					65599				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 41. Монолітна ділянка Мд-1 на позн.+2,980									
455	КБ46-8-3	арк. 64 БК 524-01-КР Заповнення бетоном окремих місць у перекриттях	1 м3	4	<u>13922,10</u> 5139,03	<u>498,21</u> 207,48	55688	20556	<u>1993</u> 830	<u>37,3612</u> 1,1820	<u>149,44</u> 4,73
456	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,16964	<u>35912,87</u> -	<u>-</u> -	6092	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
457	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,1472	<u>46320,95</u> -	<u>-</u> -	6818	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 41					68598	20556	<u>1993</u> 830		<u>149,44</u> 4,73
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					68598 46049 21386 11684 18,5 4494 80282				
		----- - Всього по розділу 41					80282				
		Розділ 42. Монолітна ділянка Мд-3 на позн.+2,980									
458	КБ46-8-3	арк. 64 БК 524-01-КР Заповнення бетоном окремих місць у перекриттях	1 м3	2,1	<u>13922,10</u> 5139,03	<u>498,21</u> 207,48	29236	10792	<u>1046</u> 436	<u>37,3612</u> 1,1820	<u>78,46</u> 2,48
459	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,21504	<u>35912,87</u> -	<u>-</u> -	7723	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 42					36959	10792	<u>1046</u> 436		<u>78,46</u> 2,48
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					36959				

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
462	КБ46-8-3	Заповнення бетоном окремих місць у перекриттях	1 м3	5,65	<u>13922,10</u> 5139,03	<u>498,21</u> 207,48	78660	29036	<u>2815</u> 1172	<u>37,3612</u> 1,1820	<u>211,09</u> 6,68
463	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,41345	<u>32132,34</u> -	<u>-</u> -	13285	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 44					91945	29036	<u>2815</u> 1172		<u>211,09</u> 6,68
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					91945 60094 30208 16504 26,13 6348 108449				
		----- -									
		Всього по розділу 44					108449				
		Розділ 45. Монолітна ділянка Мд-1 на позн.+6.280,+9580,+12,880,+16,280									
464	КБ46-8-3	арк. 64 БК 524-01-КР Заповнення бетоном окремих місць у перекриттях	1 м3	4	<u>13922,10</u> 5139,03	<u>498,21</u> 207,48	55688	20556	<u>1993</u> 830	<u>37,3612</u> 1,1820	<u>149,44</u> 4,73
465	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,16964	<u>35912,87</u> -	<u>-</u> -	6092	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
466	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,1472	<u>46320,95</u> -	<u>-</u> -	6818	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 45					68598	20556	<u>1993</u> 830		<u>149,44</u> 4,73
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					68598 46049 21386 11684 18,5 4494				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					80282				

		—									
		Всього по розділу 45					80282				
467	КБ46-8-3	Розділ 46. Монолітна ділянка Мд-3 на позн.+6.280,+9580,+12,880,+16,280 арк. 64 БК 524-01-КР Заповнення бетоном окремих місць у перекриттях	1 м3	2,1	<u>13922,10</u> 5139,03	<u>498,21</u> 207,48	29236	10792	<u>1046</u> 436	<u>37,3612</u> 1,1820	<u>78,46</u> 2,48
468	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,21504	<u>35912,87</u> -	<u>-</u> -	7723	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 46					36959	10792	<u>1046</u> 436		<u>78,46</u> 2,48
		Разом будівельні роботи, грн.					36959				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25121				
		всього заробітна плата, грн.					11228				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6134				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2359				
		Всього будівельні роботи, грн.					43093				

		—									
		Всього по розділу 46					43093				
469	КБ46-8-3	Розділ 47. Монолітна ділянка Мд-4 на позн.+6.280,+9580,+12,880,+16,280 арк. 64 БК 524-01-КР Заповнення бетоном окремих місць у перекриттях	1 м3	2,2	<u>13922,10</u> 5139,03	<u>498,21</u> 207,48	30629	11306	<u>1096</u> 456	<u>37,3612</u> 1,1820	<u>82,19</u> 2,6
470	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,18402	<u>35912,87</u> -	<u>-</u> -	6609	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 47					37238	11306	<u>1096</u>		<u>82,19</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					37238		456		2,6
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					24836				
		всього заробітна плата, грн.					11762				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6425				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2472				
		Всього будівельні роботи, грн.					43663				

		—									
		Всього по розділу 47					43663				
		Розділ 48. Плита покриття ліфта Пл-1 на позн.+17,600									
471	КБ6-22-1 H2=1,15, H4 =1,25	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,042	<u>698494,84</u> 148995,47	<u>24492,52</u> 13520,28	29337	6258	<u>1029</u> 568	<u>1020,7267</u> 77,4534	<u>42,87</u> 3,25
472	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,00124	<u>35912,87</u> -	- -	45	-	- -	- -	- -
473	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,00056	<u>33575,89</u> -	- -	19	-	- -	- -	- -
474	C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,0446	<u>32132,34</u> -	- -	1433	-	- -	- -	- -
475	& C113- 2087PM	Стояки інвентарні металеві	шт	0,01176	<u>2748,95</u> -	- -	32	-	- -	- -	- -
476	& C113- 2088-11	Фіксатор пластмасовий	шт	168	<u>2,46</u> -	- -	413	-	- -	- -	- -
477	КБ6-11-7 H2=1,15, H4 =1,25	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (МП-1)	1 т	0,09593	<u>37126,36</u> 36134,24	<u>320,37</u> 142,48	3562	3466	<u>31</u> 14	<u>244,3980</u> 0,7073	<u>23,45</u> 0,07
478	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,09593	<u>33575,89</u> -	- -	3221	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 48					38062	9724	<u>1060</u>		<u>66,32</u>
									582		3,32
		Разом будівельні роботи, грн.					38062				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					27278				
		всього заробітна плата, грн.					10306				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5428				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2029				
		Всього будівельні роботи, грн.					43490				

		—									
		Всього по розділу 48					43490				
		Розділ 49. Фундамент під обладнання									
		арк. 68 кресленн. БК524-01-КР									
479	КБ34-65-13	Улаштування екранування підлоги	1 м2	3,025	<u>445,74</u>	<u>86,46</u>	1348	972	<u>262</u>	<u>2,0976</u>	<u>6,35</u>
		листами свинцевими товщиною 1,5 мм			<u>321,16</u>	<u>36,67</u>			<u>111</u>	<u>0,2340</u>	<u>0,71</u>
480	& C111-577-2	Листи свинцеві спеціальні, рентгенозахисні, 1,5мм	кг	51,45525	<u>247,37</u>	-	12728	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
481	КБ12-20-3	Улаштування звукоізоляційної прокладки	100м2	0,03025	<u>1548,32</u>	<u>56,16</u>	47	45	<u>2</u>	<u>10,0924</u>	<u>0,31</u>
					<u>1492,16</u>	<u>24,93</u>			<u>1</u>	<u>0,1591</u>	-
482	C111-856	Звукоізоляційна прокладка "Isofan Floor"	м2	3,3275	<u>258,00</u>	-	858	-	-	-	-
	варіант 3	10мм			-	-			-	-	-
483	КБ12-20-3	Улаштування звукоізоляційної прокладки	100м2	0,03025	<u>1548,32</u>	<u>56,16</u>	47	45	<u>2</u>	<u>10,0924</u>	<u>0,31</u>
					<u>1492,16</u>	<u>24,93</u>			<u>1</u>	<u>0,1591</u>	-
484	C111-856	Плівка поліетиленова	м2	3,3275	<u>48,90</u>	-	163	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
485	КБ46-8-3	Заповнення пісkobетоном окремих місць у перекриттях	1 м3	0,3	<u>13922,10</u>	<u>498,21</u>	4177	1542	<u>149</u>	<u>37,3612</u>	<u>11,21</u>
					<u>5139,03</u>	<u>207,48</u>			<u>62</u>	<u>1,1820</u>	<u>0,35</u>
486	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	1 т	0,0195	<u>5344,04</u>	<u>378,68</u>	104	93	<u>7</u>	<u>30,6912</u>	<u>0,6</u>
					<u>4756,83</u>	<u>117,29</u>			<u>2</u>	<u>0,6955</u>	<u>0,01</u>
487	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0195	<u>37405,71</u>	-	729	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
488	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної товщиною 5 мм	100м2	0,03025	<u>23003,54</u> 8135,99	<u>36,29</u> 32,99	696	246	<u>1</u> 1	<u>58,6040</u> 0,2042	<u>1,77</u> 0,01
489	КБ11-11-14	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ(товщ.6мм)	100м2	0,03025	<u>3646,71</u> 678,21	<u>7,26</u> 6,60	110	21	- -	<u>4,8852</u> 0,0408	<u>0,15</u> -
490	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	0,03025	<u>13020,29</u> 12304,55	<u>330,24</u> 127,45	394	372	<u>10</u> 4	<u>83,2232</u> 0,8324	<u>2,52</u> 0,03
491	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	0,03025	<u>68054,93</u> 9754,55	<u>14,51</u> 13,20	2059	295	- -	<u>64,4460</u> 0,0817	<u>1,95</u> -
Разом прямі витрати по розділу 49							23460	3631	<u>433</u> 182		<u>25,17</u> 1,11
Разом будівельні роботи, грн.							23460				
в тому числі:							19396				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							3813				
всього заробітна плата, грн.							2030				
Загальновиробничі витрати, грн.							3,16				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							766				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							25490				

-											
Всього по розділу 49							25490				
Розділ 50. Монолітний пояс вісь Е-Д/5-7											
492	КБ6-1-5 Н2=1,15, Н4 =1,25	арк.69 Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0171	<u>559903,96</u> 88853,16	<u>17326,94</u> 9741,50	9574	1519	<u>296</u> 167	<u>616,0946</u> 55,5872	<u>10,54</u> 0,95
493	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0801	<u>33575,89</u> -	- -	2689	-	- -	- -	- -
494	& С113- 2088-11	Фіксатор пластмасовий	шт	68	<u>2,46</u> -	- -	167	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
495	КБ9-75-1 H2=1,15, H4=1,25	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т (ЗД-1, ЗД-2)	1т	0,0484	<u>64731,71</u> 41728,72	<u>16356,23</u> 4095,47	3133	2020	<u>792</u> 198	<u>272,5408</u> 21,0335	<u>13,19</u> 1,02
496	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0362	<u>34917,54</u> -	-	1264	-	-	-	-
497	C124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,0122	<u>43158,55</u> -	-	527	-	-	-	-
498	КБ6-11-8 H2=1,15, H4=1,25	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	1 т	0,0484	<u>19621,40</u> 18675,62	<u>320,37</u> 142,48	950	904	<u>16</u> 7	<u>126,3146</u> 0,7073	<u>6,11</u> 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 50					18304	4443	<u>1104</u> 372		<u>29,84</u> 2
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					18304 12757 4815 2505 3,83 928 20809				
		----- -									
		Всього по розділу 50					20809				
		Розділ 51. Покрівля кроквяна арк.73 БК524-01-2КР									
499	КБ10-55-1	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів	10м3	1,461	<u>6217,48</u> 1614,70	<u>27,70</u> 7,74	9084	2359	<u>40</u> 11	<u>11,3344</u> 0,0506	<u>16,56</u> 0,07
500	КБ9-72-1 H2=1,15, H4=1,25	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1т	0,2322	<u>36644,16</u> 24144,98	<u>8930,27</u> 2405,43	8509	5606	<u>2074</u> 559	<u>154,0448</u> 12,4271	<u>35,77</u> 2,89
501	C111-1818 варіант 19	Штаба 6*60	т	0,00068	<u>42128,65</u> -	-	29	-	-	-	-
502	C111-1818 варіант 24	Штаба 6*200	т	0,0238	<u>42128,65</u> -	-	1003	-	-	-	-
503	C111-1818 варіант 21	Штаба 10*200	т	0,04396	<u>42128,65</u> -	-	1852	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
504	C111-1839	Швелери N16-24 із сталі марки 18сп	т	0,16376	<u>63186,88</u>	-	10347	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
505	КБ10-16-1	Виготовлення та установлення крокв та мауерлатів	1 м3	14,61	<u>6305,92</u>	<u>121,02</u>	92129	60828	<u>1768</u>	<u>30,8200</u>	<u>450,28</u>
					<u>4163,47</u>	<u>47,26</u>			<u>690</u>	<u>0,2346</u>	<u>3,43</u>
506	C112-43	Мауерлат 100x100(h)	м3	0,23	<u>13019,18</u>	-	2994	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
507	C112-43	Стійка 120x120(h)	м3	0,04	<u>13019,18</u>	-	521	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
508	C112-43	Діагональна нога 100x2000(h)	м3	0,3	<u>13019,18</u>	-	3906	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
509	C112-43	Балка 120x200(h)	м3	0,09	<u>13019,18</u>	-	1172	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
510	C112-43	Кроква 60x200(h)	м3	12,3	<u>13019,18</u>	-	160136	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
511	C112-43	Кроква 100x200(h)	м3	0,39	<u>13019,18</u>	-	5077	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
512	& C123-388-10	Вітрова дошка 30x220(h)	м	23,9	<u>235,04</u>	-	5617	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
513	C112-43	Брус 60x60(h)	м3	0,02	<u>13019,18</u>	-	260	-	-	-	-
	варіант 8				-	-			-	-	-
514	C112-23	Бруски 50x50(h) L=200мм	м3	0,01	<u>13019,18</u>	-	130	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
515	C112-23	Обрештування 100x30(h)	м3	0,86	<u>13019,18</u>	-	11196	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
516	C112-23	Контробрештування 60x30(h)	м3	0,22	<u>13019,18</u>	-	2864	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 51					316826	68793	<u>3882</u>		<u>502,61</u>
									<u>1260</u>		<u>6,39</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					316826				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					244151				
		всього заробітна плата, грн.					70053				
		Загальновиробничі витрати, грн.					38444				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					61,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14837				
		Всього будівельні роботи, грн.					355270				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 51					355270				
		Розділ 52. Короб під венткамеру переріз 3-3									
517	КБ6-53-5	арк.76 Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування стін товщиною понад 250 мм до 400 мм глухих	100 м3	0,082	<u>158489,27</u> 86070,57	<u>69951,76</u> 35834,44	12996	7058	<u>5736</u> 2938	<u>549,1296</u> 205,0695	<u>45,03</u> 16,82
518	& C121-787-1	Опалубка модульна (вертикальна)	м3	8,2	<u>1390,85</u> -	-	11405	-	-	-	-
519	варіант 2 C1555-391	Фанера водостійка	м2	2,13	<u>425,53</u> -	-	906	-	-	-	-
520	C111-1776	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 20 мм	шт	0,1	<u>605,08</u> -	-	61	-	-	-	-
521	C123-509-У	Щит настилу, товщина 40 мм	м2	0,02	<u>1472,17</u> -	-	29	-	-	-	-
522	варіант 1 & C1546-78-1	Мастило універсальне для опалубки	т	0,0039	<u>77046,16</u> -	-	300	-	-	-	-
523	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,324	<u>4014,30</u> 2345,01	<u>1669,29</u> 720,83	1301	760	<u>541</u> 234	<u>16,8912</u> 4,7081	<u>5,47</u> 1,53
524	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої, h=150мм	1 м3	1,62	<u>1736,87</u> 292,85	<u>166,09</u> 72,18	2814	474	<u>269</u> 117	<u>2,2080</u> 0,4608	<u>3,58</u> 0,75
525	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 10-20мм бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 10-20мм, h=100мм	100м3	0,012	<u>284172,14</u> 18388,35	<u>4613,47</u> -	3410	221	<u>55</u> -	<u>138,6440</u> -	<u>1,66</u> -
526	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 30 (М400), крупність заповнювача 10-20 мм/ /бетон важкий В 30 (М400), крупність заповнювача 10-20 мм/, h=150мм та h=300мм	100м3	0,07	<u>449242,84</u> 33092,32	<u>16213,79</u> 5673,76	31447	2316	<u>1135</u> 397	<u>229,4572</u> 28,5392	<u>16,06</u> 2
527	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	1 т	1,3232	<u>5019,17</u> 4530,11	<u>304,31</u> 113,36	6641	5994	<u>403</u> 150	<u>29,2284</u> 0,6705	<u>38,68</u> 0,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
528	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,8374	<u>33575,89</u>	-	28116	-	-	-	-
529	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,0474	<u>46320,95</u>	-	2196	-	-	-	-
530	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0118	<u>34917,54</u>	-	412	-	-	-	-
531	КБ6-37-1	Улаштування деформаційних	100м шва	0,16	<u>13054,24</u>	-	2089	2089	-	<u>78,5312</u>	<u>12,56</u>
532	& C188888-65-18 варіант 3	Екструзійний пінополістерол ЕППС товщ. 20мм	м3	1,56	<u>6613,83</u>	-	10318	-	-	-	-
533	КБ23-13-5	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у сухих ґрунтах	10м3	0,1452	<u>51206,19</u> 20022,44	<u>10373,38</u> 4103,23	7435	2907	<u>1506</u> 596	<u>135,4240</u> 20,9813	<u>19,66</u> 3,05
534	К585521-Л007 варіант 1	Кільця КС15.5 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	6	<u>1049,39</u>	-	6296	-	-	-	-
535	КБ6-58-9	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 250 мм до 400 мм	100 м3	0,784	<u>49149,69</u> 23967,08	<u>25023,75</u> 12984,97	38533	18790	<u>19619</u> 10180	<u>162,1040</u> 73,8990	<u>127,09</u> 57,94
536	C1424-11625	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	79,576	<u>4540,74</u>	-	361334	-	-	-	-
537	КБ8-3-3	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	100м2	0,108	<u>24061,00</u> 4124,19	-	2599	445	-	<u>27,8944</u>	<u>3,01</u>
538	C111-1624 варіант 1	Ґрунтовка бітумна Ореол R-32	т	0,00432	<u>121481,52</u>	-	525	-	-	-	-
539	C111-1564 варіант 1	Гідроізоляція Техноеластмост Б	м2	24,84	<u>165,93</u>	-	4122	-	-	-	-
540	КБ6-11-7 Н2=1,15, Н4=1,25	Закладні деталі(Зд1) Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	1 т	0,01113	<u>37126,36</u> 36134,24	<u>320,37</u> 142,48	413	402	<u>4</u> 2	<u>244,3980</u> 0,7073	<u>2,72</u> 0,01
541	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,00012	<u>33575,89</u>	-	4	-	-	-	-
542	& C111-1814-A2 варіант 1	Сталь кутова 100x100x8 Каркас (Кр-1)	т	0,0179	<u>42128,65</u>	-	754	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
543	КБ6-56-1	Виготовлення арматурних каркасів колон на будівельному майданчику з установленими в конструкцію, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм, при масі каркасу до 100 кг	1 т	0,00089	<u>7005,54</u> 5147,97	<u>1597,94</u> 712,84	6	5	<u>1</u> 1	<u>32,8440</u> 4,0881	<u>0,03</u> -
544	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,00089	<u>35912,87</u> -	- -	32	-	- -	- -	- -
545	КБ6-58-9	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 250 мм до 400 мм	100 м3	0,0035	<u>49149,69</u> 23967,08	<u>25023,75</u> 12984,97	172	84	<u>88</u> 45	<u>162,1040</u> 73,8990	<u>0,57</u> 0,26
546	S1424-11625	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,35525	<u>4540,74</u> -	- -	1613	-	- -	- -	- -
							538279	41545	<u>29357</u> 14660		<u>276,12</u> 83,25
							538279				
							467377				
							56205				
							28528				
							42,53				
							10331				
							566807				
Всього по розділу 52							566807				
Розділ 53. Покрівля											
547	КБ9-42-3	арк.51 креслн. БК 524-01-2-АР Д-1 Монтаж покрівельного покриття з багат шарових панелей заводської готовности при висоті будівлі до 50 м	100м2	2,5	<u>21584,39</u> 8705,41	<u>11239,61</u> 5157,46	53961	21764	<u>28099</u> 12894	<u>58,8800</u> 27,3446	<u>147,2</u> 68,36
548	& C111-1493-CY-1 варіант 3	Сендвіч покрівельні панелі PR1, RAL 7035-150мм Д-2 Покрівля на позн.+19,370	м2	250	<u>1635,32</u> -	- -	408830	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
549	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	4,78	<u>11569,90</u> 4432,16	<u>2388,40</u> 1058,52	55304	21186	<u>11417</u> 5060	<u>35,3188</u> 5,9511	<u>168,82</u> 28,45
550	КБ12-22-2 к=40	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини(товщ.55мм)	100м2	4,78	<u>16799,63</u> 808,16	<u>1550,60</u> 689,64	80302	3863	<u>7412</u> 3296	<u>6,4400</u> 3,8548	<u>30,78</u> 18,43
551	КБ12-2-1	Улаштування покрівель плоских чотиришарових із рулонних покрівельних матеріалів на бітумній мастиці(1 шар)	100м2	4,78	<u>129529,27</u> 4239,92	<u>849,77</u> 388,47	619150	20267	<u>4062</u> 1857	<u>27,6920</u> 2,1759	<u>132,37</u> 10,4
552	КБ12-2-8 к=3	Додавати на укладання додаткового шару рулонного покрівельного матеріалу	100м2	-4,78	<u>101908,48</u> 4225,84	<u>733,98</u> 341,06	-487123	-20200	<u>-3508</u> -1630	<u>27,6000</u> 1,9148	<u>-131,93</u> -9,15
553	КБ12-18-2	Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці на кожний наступний шар (разуклон.)	100м2	4,78	<u>24305,50</u> 2683,47	<u>713,78</u> 326,42	116180	12827	<u>3412</u> 1560	<u>19,3292</u> 1,8297	<u>92,39</u> 8,75
554	& С114-97-312	Плити теплоізоляційні ЕППС 35 кг/м3 , 150 мм	м2	492,34	<u>872,34</u> -	<u>-</u> -	429488	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
555	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	4,78	<u>11140,87</u> 1492,16	<u>145,65</u> 64,76	53253	7133	<u>696</u> 310	<u>10,0924</u> 0,3696	<u>48,24</u> 1,77
556	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок бетонних товщиною 15 мм	100м2	4,78	<u>13366,64</u> 4432,16	<u>2388,40</u> 1058,52	63893	21186	<u>11417</u> 5060	<u>35,3188</u> 5,9511	<u>168,82</u> 28,45
557	КБ12-22-2 к=135	Улаштування вирівнюючих стяжок бетонних на кожний 1 мм зміни товщини(товщ.150мм)	100м2	4,78	<u>76912,14</u> 2727,53	<u>5233,26</u> 2327,54	367640	13038	<u>25015</u> 11126	<u>21,7350</u> 13,0100	<u>103,89</u> 62,19
558	КБ11-11-18	Армування стяжки дрібною сіткою	100м2	4,78	<u>15122,37</u> 1976,72	<u>92,53</u> 84,13	72285	9449	<u>442</u> 402	<u>14,9040</u> 0,5208	<u>71,24</u> 2,49
559	КБ12-21-1	Ґрунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим	100м2	4,78	<u>3603,82</u> 924,00	<u>25,92</u> 11,51	17226	4417	<u>124</u> 55	<u>6,4860</u> 0,0734	<u>31</u> 0,35
560	КБ12-2-2	Улаштування покрівель плоских чотиришарових із рулонних покрівельних матеріалів на бітумній мастиці із захисним шаром гравію або дрібного щебеню на бітумній антисептованій мастиці	100м2	4,78	<u>138228,71</u> 5852,78	<u>1314,18</u> 600,47	660733	27976	<u>6282</u> 2870	<u>38,2260</u> 3,3655	<u>182,72</u> 16,09
561	С111-852 варіант 1	Єврорубероїд Техноніколь Уніфлекс ЕКП 4.2	м2	549,7	<u>222,42</u> -	<u>-</u> -	122264	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
562	С111-852 варіант 1	Єврорубероїд Техноніколь Уніфлекс ЕКП 4.2	м2	549,7	<u>222,42</u> -	<u>-</u> -	122264	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
563	С111-852 варіант 2	Гідроізоляція Техноніколь	м2	549,7	<u>150,03</u> -	<u>-</u> -	82471	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
564	С111-852 варіант 3	Геотекстиль голкопробивний	м2	549,7	<u>28,93</u> -	<u>-</u> -	15903	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
565	C1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	23,9	<u>1535,50</u>	-	36698	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
566	КБ12-2-8 к=2	Додавати на укладання додаткового шару рулонного покрівельного матеріалу	100м2	4,78	<u>67938,98</u>	<u>489,32</u>	324748	13466	<u>2339</u>	<u>18,4000</u>	<u>87,95</u>
					2817,22	227,37			1087	1,2765	6,1
567	C111-852 варіант 3	Геотекстиль голкопробивний	м2	549,7	<u>28,93</u>	-	15903	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
568	C111-852 варіант 4	Дренажне полотно 13мм	м2	549,7	<u>36,83</u>	-	20245	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
569	C111-852 варіант 3	Геотекстиль голкопробивний	м2	549,7	<u>28,93</u>	-	15903	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
570	КБ10-14-1	Д-3(похиле покриття над кафе) Улаштування каркасу з дошок	100м2	1,4385	<u>10961,98</u>	<u>92,55</u>	15769	15400	<u>133</u>	<u>76,1484</u>	<u>109,54</u>
					10705,70	36,14			52	0,1794	0,26
571	& C112-43-1 варіант 1	Підшивна дошка 100х30(н) крок 350	м2	158,235	<u>347,45</u>	-	54979	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
572	КБ34-60-12	Облицювання каркасів стель вагонкою	100м2	1,4385	<u>16241,92</u>	<u>142,56</u>	23364	22893	<u>205</u>	<u>107,6400</u>	<u>154,84</u>
					15914,57	63,29			91	0,4038	0,58
573	& C112-43-1	Вагонка дерев'яна зрощена, лакована 14мм	м2	158,235	<u>347,45</u>	-	54979	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
574	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	1,4385	<u>12397,51</u>	<u>145,65</u>	17834	2146	<u>210</u>	<u>10,0924</u>	<u>14,52</u>
					1492,16	64,76			93	0,3696	0,53
575	КБ12-18-3	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати	100м2	1,4385	<u>33303,96</u>	<u>668,02</u>	47908	13060	<u>961</u>	<u>58,5764</u>	<u>84,26</u>
					9078,76	307,63			443	1,7256	2,48
576	& C114-115-1	Мінеральна вата	м2	148,1655	<u>275,45</u>	-	40812	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
577	КБ12-20-3	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар	100м2	1,4385	<u>19937,35</u>	<u>145,65</u>	28680	2146	<u>210</u>	<u>10,0924</u>	<u>14,52</u>
					1492,16	64,76			93	0,3696	0,53
578	КБ10-14-3	Підшивання стелі плитами деревноволокнистими твердими товщиною 10 мм	100м2	1,4385	<u>30836,03</u>	-	44358	19726	-	<u>97,5384</u>	<u>140,31</u>
					13712,92	-			-	-	-
579	КБ12-20-3	Улаштування водонепроникнена мембрана в один шар	100м2	1,4385	<u>8995,43</u>	<u>145,65</u>	12940	2146	<u>210</u>	<u>10,0924</u>	<u>14,52</u>
					1492,16	64,76			93	0,3696	0,53
580	КБ12-11-3	Улаштування покрівель із черепиці плоскої стрічкової	100м2	1,4385	<u>23897,52</u>	<u>1622,52</u>	34377	32043	<u>2334</u>	<u>160,4480</u>	<u>230,8</u>
					22275,00	741,89			1067	4,1585	5,98
581	& C111-1067-Ч1	Черепиця бітумна 5мм	м2	158,235	<u>783,08</u>	-	123911	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
582	КБ15-76-1	Д-4(покриття над тамбурами) Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	1,3	<u>19079,65</u>	-	24804	24747	-	<u>128,7540</u>	<u>167,38</u>
					19036,28	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
583	C111-829-1 варіант 1	Т-профілі основні напрямні металеві, 3,7м	м	123,5	<u>39,27</u>	-	4850	-	-	-	-
584	C111-1724 варіант 1	Т-профілі металеві поперечні, 1,2м	м	247	<u>56,58</u>	-	13975	-	-	-	-
585	C111-1725 варіант 1	Т-профілі металеві поперечні, 0,6м	м	123,5	<u>36,69</u>	-	4531	-	-	-	-
586	C111-1905 варіант 1	Дюбель 6х40	шт	386	<u>1,00</u>	-	386	-	-	-	-
587	C113-1519 варіант 1	Тяга підвісу	шт	104	<u>10,97</u>	-	1141	-	-	-	-
588	C123-355 варіант 1	Кутик металей пристінний	м	140,4	<u>48,87</u>	-	6861	-	-	-	-
589	C1110-100 варіант 1	Підвіси в комплекті	шт	104	<u>14,27</u>	-	1484	-	-	-	-
590	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	1,3	<u>2282,45</u>	-	2967	2967	-	<u>15,4376</u>	<u>20,07</u>
591	C111-1598 варіант 17	Підвісної стелі 600х600	м2	136,5	<u>466,80</u>	-	63718	-	-	-	-
592	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	1,3	<u>12397,51</u>	<u>145,65</u>	16117	1940	<u>189</u>	<u>10,0924</u>	<u>13,12</u>
593	КБ12-18-1	Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар	100м2	1,3	<u>66724,75</u>	<u>713,78</u>	86742	4880	<u>928</u>	<u>27,0388</u>	<u>35,15</u>
594	КБ12-18-2	Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного	100м2	1,3	<u>42850,45</u>	<u>713,78</u>	55706	3489	<u>928</u>	<u>19,3292</u>	<u>25,13</u>
595	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	1,3	<u>11140,87</u>	<u>145,65</u>	14483	1940	<u>189</u>	<u>10,0924</u>	<u>13,12</u>
596	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок бетонних товщиною 15 мм	100м2	1,3	<u>13366,64</u>	<u>2388,40</u>	17377	5762	<u>3105</u>	<u>35,3188</u>	<u>45,91</u>
597	КБ12-22-2 к=135	Улаштування вирівнюючих стяжок бетонних на кожний 1 мм зміни товщини(товщ.60-200мм)	100м2	1,3	<u>76912,14</u>	<u>5233,26</u>	99986	3546	<u>6803</u>	<u>21,7350</u>	<u>28,26</u>
598	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	1,3	<u>15122,37</u>	<u>92,53</u>	19659	2570	<u>120</u>	<u>14,9040</u>	<u>19,38</u>
599	КБ12-21-1	Ґрунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим	100м2	1,3	<u>3603,82</u>	<u>25,92</u>	4685	1201	<u>34</u>	<u>6,4860</u>	<u>8,43</u>
600	КБ12-2-1	Улаштування покрівель плоских чотиришарових із рулонних покрівельних матеріалів на бітумній мастиці	100м2	1,3	<u>109004,07</u>	<u>849,77</u>	141705	5512	<u>1105</u>	<u>27,6920</u>	<u>36</u>
601	КБ12-2-8 к=2	Додавати на укладання додаткового шару рулонного покрівельного матеріалу(2 шара)	100м2	-1,3	<u>27175,60</u>	<u>195,73</u>	-35328	-1465	<u>-254</u>	<u>7,3600</u>	<u>-9,57</u>
					1126,89	90,95			-118	0,5106	-0,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
602	C111-852 варіант 5	Гідроізоляція Техноеласт ЕПП 2 шари 10мм	м2	299	<u>222,42</u>	-	66504	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
603	КБ9-42-1	Д-5(покриття над навісом) Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	1,8991	<u>11866,23</u> 6647,53	<u>3748,74</u> 1630,80	22535	12624	<u>7119</u> 3097	<u>46,6624</u> 8,5813	<u>88,62</u> 16,3
604	& C18- 32020-14-1	Сталь листова оцинкована профільована 57мм з полімерним покриттям, товщина листа 0,8 мм RAL7024 Вентканали	м2	208,901	<u>587,57</u>	-	122744	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
605	КБ26-35-1	Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі стін і колон прямокутних	1 м3	6,19	<u>6049,57</u> 4254,50	-	37447	26335	-	<u>26,7444</u>	<u>165,55</u>
					-	-			-	-	-
606	& C114-97- 2-1И	Плити теплоізоляційні ЕППС 35 кг/м3 , 50 мм	м2	121,63	<u>279,10</u>	-	33947	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
607	КБ26-32-1	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі стін і колон прямокутних (парапетів, вентканалів)	1 м3	16,72	<u>7252,07</u> 4623,08	-	121255	77298	-	<u>29,4952</u>	<u>493,16</u>
					-	-			-	-	-
608	C114-4-У варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати 150кг/м3 150мм	м3	13,25	<u>5762,66</u>	-	76355	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
609	C114-4-У варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати 150кг/м3 150мм	м3	2,97	<u>5762,66</u>	-	17115	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
610	КБ12-16-1	Улаштування накривок вентканалів	1 колпак	6	<u>402,29</u> 389,56	<u>8,64</u> 3,84	2414	2337	<u>52</u> 23	<u>2,8060</u> 0,0245	<u>16,84</u> 0,15
					-	-			-	-	-
611	& C18- 32020-14-1	Сталь листова оцинкована профільована 57мм з полімерним покриттям, товщина листа 0,8 мм RAL7024 покриття парапетів RAL 7024	м2	8,822	<u>587,57</u>	-	5184	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
612	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брендмауери, парапети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,905	<u>17897,56</u> 16961,69	<u>231,09</u> 92,32	16197	15350	<u>209</u> 84	<u>122,1760</u> 0,4827	<u>110,57</u> 0,44
					-	-			-	-	-
613	& C111- 1802-55	Накривка парапету покрівлі RAL 7024 (0, 575м)	м	101,721	<u>460,68</u>	-	46861	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
614	& C111- 1802-56	Накривка парапету покрівлі (сходи) RAL 7024 (0,655м)	м	31,851	<u>520,83</u>	-	16589	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
615	& C111- 1802-57	Накривка парапету покрівлі мал. RAL 7024 (0,515м)	м	49,221	<u>409,80</u>	-	20171	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
616	& C111- 1481-2-6Ф варіант 17	Шуруп саморіз 4,8x20	шт	2193	<u>1,44</u>	-	3158	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
617	КБ12-17-1	Обгородження покрівель перилами	100 м	1,33	<u>2958,48</u> 2229,06	<u>456,52</u> 172,32	3935	2965	<u>607</u> 229	<u>15,4560</u> 0,9564	<u>20,56</u> 1,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
618	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	1т	1,13003	<u>34724,91</u> 24791,57	<u>7050,20</u> 667,13	39240	28015	<u>7967</u> 754	<u>161,9200</u> 3,8419	<u>182,97</u> 4,34
619	& C111-1094-5 варіант 1	Кутовий гарячекатаний прокат 40x40x3 мм	т	1,074204	<u>56285,30</u> -	-	60462	-	-	-	-
620	& C111-1071-3	Прокат 150x6	т	0,123596	<u>63360,40</u> -	-	7831	-	-	-	-
621	& C1-8912-20-1	Шпилька М10	м	33	<u>164,51</u> -	-	5429	-	-	-	-
622	& C111-1846-21-44	Хім.анкер Hilti Hit-HY 170	л	5	<u>2348,14</u> -	-	11741	-	-	-	-
623	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,784288	<u>1525,43</u> 762,41	<u>89,48</u> 10,31	1196	598	<u>70</u> 8	<u>4,3976</u> 0,0662	<u>3,45</u> 0,05
624	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 Улаштування елементів П1.1	100м2	0,784288	<u>4365,19</u> 569,57	<u>66,19</u> 11,55	3424	447	<u>52</u> 9	<u>3,3304</u> 0,0740	<u>2,61</u> 0,06
625	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	1т	0,095464	<u>34724,91</u> 24791,57	<u>7050,20</u> 667,13	3315	2367	<u>673</u> 64	<u>161,9200</u> 3,8419	<u>15,46</u> 0,37
626	& C111-1828-1 варіант 1	Прокат кутовий рівнополічковий 50x50x5	т	0,065614	<u>42128,65</u> -	-	2764	-	-	-	-
627	& C111-1071-4	Прокат 80x5	т	0,007721	<u>63360,40</u> 04	-	489	-	-	-	-
628	C124-25 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20мм	т	0,027858	<u>32924,68</u> 92	-	917	-	-	-	-
629	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,049641	<u>1525,43</u> 762,41	<u>89,48</u> 10,31	76	38	<u>4</u> 1	<u>4,3976</u> 0,0662	<u>0,22</u> -
630	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 Улаштування елементів П1.2	100м2	0,049641	<u>4365,19</u> 569,57	<u>66,19</u> 11,55	217	28	<u>3</u> 1	<u>3,3304</u> 0,0740	<u>0,17</u> -
631	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	1т	0,07713	<u>34724,91</u> 24791,57	<u>7050,20</u> 667,13	2678	1912	<u>544</u> 51	<u>161,9200</u> 3,8419	<u>12,49</u> 0,3
632	& C111-1828-1 варіант 1	Прокат кутовий рівнополічковий 50x50x5	т	0,053146	<u>42128,65</u> 28	-	2239	-	-	-	-
633	& C111-1071-4	Прокат 80x5	т	0,006722	<u>63360,40</u> 52	-	426	-	-	-	-
634	C124-25 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20мм	т	0,021889	<u>32924,68</u> -	-	721	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
635	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,040107	<u>1525,43</u> 6 762,41	<u>89,48</u> 10,31	61	31	<u>4</u> -	<u>4,3976</u> 0,0662	<u>0,18</u> -
636	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,040107	<u>4365,19</u> 6 569,57	<u>66,19</u> 11,55	175	23	<u>3</u> -	<u>3,3304</u> 0,0740	<u>0,13</u> -
637	КБ26-34-1	Улаштування протипожежних поясів із волокнистих і зернистих матеріалів на розчині	1 м3	2,97	<u>2433,30</u> 2280,54	- -	7227	6773	- -	<u>14,8948</u> -	<u>44,24</u> -
638	& С114-30-У-4	Плита мінераловатна 150кг/м3 50мм	м2	88,23	<u>106,77</u> -	- -	9420	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 53					5085740	500162	<u>131926</u> 56129		<u>3456,4</u> 310,17
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5085740 4453652 556291 287127 432,09 104952 5372867				
		----- -									
		Всього по розділу 53					5372867				
		Розділ 54. Влаштування стін та перегородок,									
		аркуш 57 БК524-01-2-АР ПІДВАЛ									
639	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	6,0525	<u>78307,44</u> 29624,30	<u>1736,55</u> 938,73	473956	179301	<u>10510</u> 5682	<u>195,7208</u> 5,3426	<u>1184,6</u> 32,34
640	КБ8-5-7	Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	14,19	<u>4905,82</u> 1149,03	<u>183,01</u> 98,93	69614	16305	<u>2597</u> 1404	<u>7,9672</u> 0,5630	<u>113,05</u> 7,99
641	КР3-45-1	Улаштування перемичок									
641	КР3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 м	0,42792	<u>30795,90</u> 23992,71	<u>1035,90</u> 448,80	13178	10267	<u>443</u> 192	<u>180,8996</u> 2,8969	<u>77,41</u> 1,24
642	& С111-1814-А1 варіант 1	Сталь кутова 50х50х5 С235	т	0,3011	<u>42128,65</u> -	- -	12685	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
643	& C111-1814-11 варіант 1	Сталь кутова L63х63х6	т	0,10294	<u>42651,34</u> -	-	4391	-	-	-	-
644	C111-1818 варіант 4	Полоса 40х4 мм	т	0,02418	<u>42128,65</u> -	-	1019	-	-	-	-
645	КБ8-6-3	1-ПОВЕРХ Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	7,3192	<u>78307,44</u> 29624,30	<u>1736,55</u> 938,73	573148	216826	<u>12710</u> 6871	<u>195,7208</u> 5,3426	<u>1432,52</u> 39,1
646	КБ8-5-7	Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	34,07	<u>4905,82</u> 1149,03	<u>183,01</u> 98,93	167141	39147	<u>6235</u> 3371	<u>7,9672</u> 0,5630	<u>271,44</u> 19,18
647	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м Улаштування пермичок	100м2	0,1612	<u>50057,36</u> 18563,49	<u>748,30</u> 404,51	8069	2992	<u>121</u> 65	<u>116,6928</u> 2,3022	<u>18,81</u> 0,37
648	КР3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 м	1,234205	<u>30795,90</u> 23992,71	<u>1035,90</u> 448,80	38008	29612	<u>1279</u> 554	<u>180,8996</u> 2,8969	<u>223,27</u> 3,58
649	& C111-1814-A1 варіант 1	Сталь кутова 50х50х5 C235	т	0,43968	<u>42128,65</u> -	-	18523	-	-	-	-
650	& C111-1814-11 варіант 1	Сталь кутова L63х63х6	т	0,2724	<u>42651,34</u> -	-	11618	-	-	-	-
651	C111-1818 варіант 4	Полоса 40х4 мм	т	0,0382	<u>42128,65</u> -	-	1609	-	-	-	-
652	КБ7-11-1	Укладання перемичок масою від 0,3 до 0,7 т при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т	100шт	0,06	<u>38314,42</u> 15451,04	<u>22479,31</u> 11210,20	2299	927	<u>1349</u> 673	<u>108,4588</u> 66,7798	<u>6,51</u> 4,01
653	К582821-578	Перемички з/б марки ЗПБ16-37 серія 1.038. 1-1 вип.1 2-ПОВЕРХ	шт	6	<u>491,53</u> -	-	2949	-	-	-	-
654	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	7,8583	<u>78307,44</u> 29624,30	<u>1736,55</u> 938,73	615363	232797	<u>13646</u> 7377	<u>195,7208</u> 5,3426	<u>1538,03</u> 41,98
655	КБ8-5-7	Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	16,6	<u>4905,82</u> 1149,03	<u>183,01</u> 98,93	81437	19074	<u>3038</u> 1642	<u>7,9672</u> 0,5630	<u>132,26</u> 9,35
656	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м Улаштування пермичок	100м2	0,0053	<u>50057,36</u> 18563,49	<u>748,30</u> 404,51	265	98	<u>4</u> 2	<u>116,6928</u> 2,3022	<u>0,62</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
657	КР3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 м	1,0623	<u>30795,90</u> 23992,71	<u>1035,90</u> 448,80	32714	25487	<u>1100</u> 477	<u>180,8996</u> 2,8969	<u>192,17</u> 3,08
658	& C111-1814-A1 варіант 1	Сталь кутова 50х50х5 С235	т	0,39478	<u>42128,65</u> -	-	16632	-	-	-	-
659	& C111-1814-11 варіант 1	Сталь кутова L63х63х6	т	0,161	<u>42651,34</u> -	-	6867	-	-	-	-
660	C111-1818 варіант 4	Полоса 40х4 мм	т	0,03052	<u>42128,65</u> -	-	1286	-	-	-	-
661	КБ7-11-1	Укладання перемичок масою від 0,3 до 0,7 т при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т	100шт	0,04	<u>38314,42</u> 15451,04	<u>22479,31</u> 11210,20	1533	618	<u>899</u> 448	<u>108,4588</u> 66,7798	<u>4,34</u> 2,67
662	К582821-578	Перемички з/б марки ЗПБ16-37 серія 1.038. 1-1 вип.1 3-ПОВЕРХ	шт	4	<u>491,53</u> -	-	1966	-	-	-	-
663	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	7,6967	<u>78307,44</u> 29624,30	<u>1736,55</u> 938,73	602709	228009	<u>13366</u> 7225	<u>195,7208</u> 5,3426	<u>1506,4</u> 41,12
664	КБ8-5-7	Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	15,72	<u>4905,82</u> 1149,03	<u>183,01</u> 98,93	77119	18063	<u>2877</u> 1555	<u>7,9672</u> 0,5630	<u>125,24</u> 8,85
665	КР3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 м	0,59326	<u>30795,90</u> 23992,71	<u>1035,90</u> 448,80	18270	14234	<u>615</u> 266	<u>180,8996</u> 2,8969	<u>107,32</u> 1,72
666	& C111-1814-A1 варіант 1	Сталь кутова 50х50х5 С235	т	0,265	<u>42128,65</u> -	-	11164	-	-	-	-
667	& C111-1814-11 варіант 1	Сталь кутова L63х63х6	т	0,299	<u>42651,34</u> -	-	12753	-	-	-	-
668	C111-1818 варіант 4	Полоса 40х4 мм	т	0,02926	<u>42128,65</u> -	-	1233	-	-	-	-
669	КБ7-11-1	Укладання перемичок масою від 0,3 до 0,7 т при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т	100шт	0,04	<u>38314,42</u> 15451,04	<u>22479,31</u> 11210,20	1533	618	<u>899</u> 448	<u>108,4588</u> 66,7798	<u>4,34</u> 2,67
670	К582821-575	Перемички з/б марки 2ПБ30-4-П серія 1.038. 1-1 вип.1 4-ПОВЕРХ	шт	4	<u>722,12</u> -	-	2888	-	-	-	-
671	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	7,5967	<u>78307,44</u> 29624,30	<u>1736,55</u> 938,73	594878	225047	<u>13192</u> 7131	<u>195,7208</u> 5,3426	<u>1486,83</u> 40,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
672	КБ8-5-7	Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	15,72	<u>4905,82</u> 1149,03	<u>183,01</u> 98,93	77119	18063	<u>2877</u> 1555	<u>7,9672</u> 0,5630	<u>125,24</u> 8,85
673	КР3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 т	0,55516	<u>30795,90</u> 23992,71	<u>1035,90</u> 448,80	17097	13320	<u>575</u> 249	<u>180,8996</u> 2,8969	<u>100,43</u> 1,61
674	& С111-1814-А1 варіант 1	Сталь кутова 50х50х5 С235	т	0,29674	<u>42128,65</u> -	- -	12501	-	- -	- -	- -
675	& С111-1814-11 варіант 1	Сталь кутова L63х63х6	т	0,299	<u>42651,34</u> -	- -	12753	-	- -	- -	- -
676	С111-1818 варіант 4	Полоса 40х4 мм	т	0,02842	<u>42128,65</u> -	- -	1197	-	- -	- -	- -
677	КБ7-11-1	Укладання перемичок масою від 0,3 до 0,7 т при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т	100шт	0,06	<u>38314,42</u> 15451,04	<u>22479,31</u> 11210,20	2299	927	<u>1349</u> 673	<u>108,4588</u> 66,7798	<u>6,51</u> 4,01
678	К582821-578	Перемички з/б марки ЗПБ16-37 серія 1.038. 1-1 вип.1	шт	4	<u>491,53</u> -	- -	1966	-	- -	- -	- -
679	К582821-575	Перемички з/б марки 2ПБ30-4-П серія 1.038. 1-1 вип.1	шт	2	<u>722,12</u> -	- -	1444	-	- -	- -	- -
680	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	7,6467	<u>78307,44</u> 29624,30	<u>1736,55</u> 938,73	598794	226528	<u>13279</u> 7178	<u>195,7208</u> 5,3426	<u>1496,62</u> 40,85
681	КБ8-5-7	Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	19,79	<u>4905,82</u> 1149,03	<u>183,01</u> 98,93	97086	22739	<u>3622</u> 1958	<u>7,9672</u> 0,5630	<u>157,67</u> 11,14
682	КР3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 т	0,58116	<u>30795,90</u> 23992,71	<u>1035,90</u> 448,80	17897	13944	<u>602</u> 261	<u>180,8996</u> 2,8969	<u>105,13</u> 1,68
683	& С111-1814-А1 варіант 1	Сталь кутова 50х50х5 С235	т	0,25374	<u>42128,65</u> -	- -	10690	-	- -	- -	- -
684	& С111-1814-11 варіант 1	Сталь кутова L63х63х6	т	0,299	<u>42651,34</u> -	- -	12753	-	- -	- -	- -
685	С111-1818 варіант 4	Полоса 40х4 мм	т	0,02842	<u>42128,65</u> -	- -	1197	-	- -	- -	- -
686	КБ7-11-1	Укладання перемичок масою від 0,3 до 0,7 т при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т	100шт	0,06	<u>38314,42</u> 15451,04	<u>22479,31</u> 11210,20	2299	927	<u>1349</u> 673	<u>108,4588</u> 66,7798	<u>6,51</u> 4,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
687	K582821-578	Перемички з/б марки ЗПБ16-37 серія 1.038. 1-1 вип.1	шт	4	<u>491,53</u> -	-	1966	-	-	-	-
688	K582821-574 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ30-4-п серія 1.038. 1-1 вип.1 ТЕХНІЧНИЙ ПОВЕРХ	шт	2	<u>722,12</u> -	-	1444	-	-	-	-
689	KБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	1,7033	<u>78307,44</u> 29624,30	<u>1736,55</u> 938,73	133381	50459	<u>2958</u> 1599	<u>195,7208</u> 5,3426	<u>333,37</u> 9,1
690	KБ8-5-7	Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	2,88	<u>4905,82</u> 1149,03	<u>183,01</u> 98,93	14129	3309	<u>527</u> 285	<u>7,9672</u> 0,5630	<u>22,95</u> 1,62
691	KБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м Улаштування пермичок	100м2	1,9241	<u>50057,36</u> 18563,49	<u>748,30</u> 404,51	96315	35718	<u>1440</u> 778	<u>116,6928</u> 2,3022	<u>224,53</u> 4,43
692	KР3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 м	0,12134	<u>30795,90</u> 23992,71	<u>1035,90</u> 448,80	3737	2911	<u>126</u> 54	<u>180,8996</u> 2,8969	<u>21,95</u> 0,35
693	& C111- 1814-A1 варіант 1	Сталь кутова 50х50х5 С235	т	7,996456 96	<u>42128,65</u> -	-	336880	-	-	-	-
694	& C111- 1814-11 варіант 1	Сталь кутова L63х63х6	т	0,01372	<u>42651,34</u> -	-	585	-	-	-	-
695	C111-1818 варіант 4	Полоса 40х4 мм	т	0,00736	<u>42128,65</u> -	-	310	-	-	-	-
696	KБ7-11-1	Укладання перемичок масою від 0,3 до 0,7 т при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т	100шт	0,01	<u>38314,42</u> 15451,04	<u>22479,31</u> 11210,20	383	155	<u>225</u> 112	<u>108,4588</u> 66,7798	<u>1,08</u> 0,67
697	K582821-589	Перемички з/б марки ЗПБ27-8-П серія 1.038. 1-1 вип.1	шт	1	<u>667,20</u> -	-	667	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 54					4935706	1648422	<u>113809</u> 60758		<u>11027,15</u> 348,17
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4935706 3173475 1709180 892669 1365,02 331563 5828375				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 54					5828375				
		Розділ 55. Заповнення дверних прорізів									
698	КБ10-96-2	арк.33 креслн. БК 524-04-2-АР Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен(протипожежних)	100м2	0,1217	<u>38049,20</u> 34987,37	<u>1665,84</u> 650,55	4631	4258	<u>203</u> 79	<u>216,5864</u> 3,2292	<u>26,36</u> 0,39
699	& C121-2510-5 варіант 1	Двері зовнішні глухі металеві, одностулкові з порогом Н=20мм, утеплені, із заклеєною фрамугою Н=450мм, RAL7044 1250*2250	шт	2	<u>26149,74</u> -	-	52299	-	-	-	-
700	& C121-2510-5 варіант 2	Двері зовнішні глухі металеві, одностулкові, з порогом Н=20мм, утеплені RAL7044 1250*2250	шт	1	<u>22925,74</u> -	-	22926	-	-	-	-
701	& C121-2510-5 варіант 3	Двері зовнішні глухі металеві, одностулкові, праві стулка 1000мм з порогом Н=10мм, утеплені RAL7044 1530*2320	шт	1	<u>28819,62</u> -	-	28820	-	-	-	-
702	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен(протипожежних)	100м2	1,82843	<u>38049,20</u> 34987,37	<u>1665,84</u> 650,55	69570	63972	<u>3046</u> 1189	<u>216,5864</u> 3,2292	<u>396,01</u> 5,9
703	& C121-2510-5 варіант 4	Двері зовнішні, протипожежні EI30, (УКРСЕПРО)одностулкові, нестандартних розмірів утеплені з ущільненням в приулах фарбовані RAL7024 1010*1200	шт	1	<u>8820,73</u> -	-	8821	-	-	-	-
704	& C121-2510-5 варіант 5	Двері металеві, протипожежні EI-60 (УКРСЕПРО) двостулкові, (ліве полотно 1000мм) ліве полотно з армованим склом 1510*2100	шт	1	<u>35330,59</u> -	-	35331	-	-	-	-
705	& C121-2510-5 варіант 6	Двері металеві, протипожежні EI-60 (УКРСЕПРО) двостулкові, (праве полотно 1000мм) нестандартної висоти глухі 1530*2320	шт	1	<u>33026,94</u> -	-	33027	-	-	-	-
706	& C121-2510-5 варіант 9	Двері металеві, протипожежні EI-60 (УКРСЕПРО) двостулкові, (ліве полотно 1000мм) ліве полотно з армованим склом 1510*2100	шт	5	<u>35795,15</u> -	-	178976	-	-	-	-
707	& C121-2510-5 варіант 15	Двері металеві, протипожежні EI-60 (УКРСЕПРО) двостулкові, (праве полотно 1000мм) праве полотно з армованим склом 1510x2100	шт	1	<u>34700,90</u> -	-	34701	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
708	& C121-2510-5 варіант 11	Двері металеві, протипожежні EI-60 (УКРСЕПРО) двостулкові, (ліве полотно 1000мм) ліве полотно з армованим склом 1570*2320	шт	1	<u>39234,65</u>	-	39235	-	-	-	-
709	& C121-2510-5 варіант 12	Двері металеві, протипожежні EI-60 (УКРСЕПРО) двостулкові, (праве полотно 1000мм) праве полотно з армованим склом 1510*2100	шт	4	<u>346018,40</u>	-	1384074	-	-	-	-
710	& C121-2510-5 варіант 13	Двері металеві, протипожежні EI-60 (УКРСЕПРО) двостулкові, (ліве полотно 1000мм) ліво полотно з армованим склом 1510*2100	шт	6	<u>34700,90</u>	-	208205	-	-	-	-
711	& C121-2510-5 варіант 14	Двері металеві, протипожежні EI-60 (УКРСЕПРО) одностулкові глухі, ліві 1010*2100	шт	2	<u>24248,09</u>	-	48496	-	-	-	-
712	& C121-2510-5 варіант 16	Двері металеві, протипожежні EI-60 (УКРСЕПРО) одностулкові глухі, праві 1010*2100	шт	1	<u>19525,43</u>	-	19525	-	-	-	-
713	& C121-2510-5 варіант 17	Двері металеві, протипожежні EI-60 (УКРСЕПРО) одностулкові глухі, ліві 1010*2100	шт	2	<u>19525,43</u>	-	39051	-	-	-	-
714	& C121-2510-5 варіант 18	Двері металеві, протипожежні EI-60 (УКРСЕПРО) одностулкові глухі, ліві 910*2100	шт	1	<u>22484,96</u>	-	22485	-	-	-	-
715	& C121-2510-5 варіант 18	Двері металеві, протипожежні EI-60 (УКРСЕПРО) одностулкові глухі, ліві 910*2100	шт	1	<u>22484,96</u>	-	22485	-	-	-	-
716	& C121-2510-5 варіант 19	Двері металеві, протипожежні EI-60 (УКРСЕПРО) одностулкові засклені армованим склом, праві 910*2100	шт	1	<u>22484,96</u>	-	22485	-	-	-	-
717	& C121-2510-5 варіант 18	Двері металеві, протипожежні EI-60 (УКРСЕПРО) одностулкові глухі, ліві 910*2100	шт	1	<u>22484,96</u>	-	22485	-	-	-	-
718	& C121-2510-5 варіант 21	Двері металеві, протипожежні EI-60 (УКРСЕПРО) двостулкові (праве полотно 1000мм) з армованим склом 1510*2100	шт	4	<u>34700,90</u>	-	138804	-	-	-	-
719	& C121-2510-5 варіант 22	Двері металеві, протипожежні EI-60 (УКРСЕПРО) одностулкові, глухі праві нестандартної висоти 1010x1720	шт	1	<u>16251,06</u>	-	16251	-	-	-	-
720	& C121-2510-5 варіант 23	Двері металеві, протипожежні EI-60 (УКРСЕПРО) одностулкові, глухі ліві нестандартної висоти 1010x1720	шт	1	<u>16251,06</u>	-	16251	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721	& C121-2510-5 варіант 24	Двері металеві, протипожежні EI-30 (УКРСЕПРО) одноствулкові, глухі праві 1010x2100	шт	6	<u>16943,71</u> -	- -	101662	-	- -	- -	- -
722	& C121-2510-5 варіант 25	Двері металеві, протипожежні EI-30 (УКРСЕПРО) одноствулкові, глухі ліві 1010x2100	шт	5	<u>16943,71</u> -	- -	84719	-	- -	- -	- -
723	& C121-2510-5 варіант 26	Двері металеві, протипожежні EI-60 (УКРСЕПРО) одноствулкові, з армованим склом праві 1010x2100	шт	1	<u>19525,43</u> -	- -	19525	-	- -	- -	- -
724	& C121-2510-5 варіант 27	Двері металеві, протипожежні EI-60 (УКРСЕПРО) одноствулкові, з армованим склом ліві 1010x2100	шт	1	<u>19525,43</u> -	- -	19525	-	- -	- -	- -
725	& C121-2510-5 варіант 28	Двері металеві, протипожежні EI-30 (УКРСЕПРО) одноствулкові, глухі ліві 1210x1720	шт	1	<u>19965,71</u> -	- -	19966	-	- -	- -	- -
726	& C121-2510-5 варіант 29	Двері металеві, протипожежні EI-30 (УКРСЕПРО) одноствулкові, глухі праві 910x1500	шт	2	<u>13097,38</u> -	- -	26195	-	- -	- -	- -
727	& C121-2510-5 варіант 30	Двері металеві, протипожежні EI-30 (УКРСЕПРО) одноствулкові, глухі праві 1210x1980	шт	1	<u>19966,21</u> -	- -	19966	-	- -	- -	- -
728	& C121-2510-5 варіант 31	Двері металеві, протипожежні EI-30 (УКРСЕПРО) одноствулкові, глухі ліві 1210x1980	шт	1	<u>19966,21</u> -	- -	19966	-	- -	- -	- -
729	& C121-2510-5 варіант 32	Двері металеві, протипожежні EI-30 (УКРСЕПРО) двостулкові, з армованим склом 1510x2100	шт	1	<u>26199,61</u> -	- -	26200	-	- -	- -	- -
730	& C121-2510-5 варіант 32	Двері металеві, протипожежні EI-30 (УКРСЕПРО) двостулкові, з армованим склом 1510x2100	шт	2	<u>26199,61</u> -	- -	52399	-	- -	- -	- -
731	КБ20-28-1	Установлення дверей герметичних штампованих розміром 1250x500 мм	1 шт	1	<u>1715,64</u> 519,97	<u>236,40</u> 75,00	1716	520	<u>236</u> 75	<u>3,1280</u> 0,4785	<u>3,13</u> 0,48
732	C130-270 варіант 1	Двері Дус 1,25*0,5	шт	1	<u>3462,97</u> -	- -	3463	-	- -	- -	- -
733	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,4718	<u>38049,20</u> 34987,37	<u>1665,84</u> 650,55	17952	16507	<u>786</u> 307	<u>216,5864</u> 3,2292	<u>102,19</u> 1,52
734	& C121-2510-5 варіант 33	Двері металеві двостулкові засклені(праве полотно 1000мм) 1510*2100	шт	6	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
735	& C121-2510-5 варіант 34	Двері металеві двостулкові засклені(ліве полотно 1000мм) 1510*2100	шт	2	- -	- -	-	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736	& C121-2510-5 варіант 35	Двері металеві одностулкові глухі праві 1210x2100	шт	1	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
737	& C121-2510-5 варіант 37	Двері металеві одностулкові засклені ліві 1210x2100	шт	1	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
738	& C121-2510-5 варіант 38	Двері металеві одностулкові глухі ліві 1210x2100	шт	1	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
739	& C121-2510-5 варіант 39	Двері металеві двостулкові праве полотно 1000мм)засклені з верхньою фрамугою h=400 глухі ліві 1510x2550	шт	1	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
740	& C121-2510-5 варіант 40	Двері екрановані, захисні(одностулкові, глухі, праві) 1400x2200(MPT)	шт	1	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
741	& C121-2510-5 варіант 41	Двері металеві захисні з товщиною свинцю 1,8мм двостулкові глухі(праве полотно 1000мм)1310x2100(Ренгенкабінет)	шт	1	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
742	& C121-2510-5 варіант 42	Двері металеві захисні з товщиною свинцю 1,7мм одностулкові глухі(праві)1000x2100(Ренгенкабінет)	шт	1	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
743	& C121-2510-5 варіант 43	Двері екрановані, захисні(одностулкові, глухі, праві) 1000x2200(MPT)	шт	1	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
744	& C111-196-5-1	Піна монтажна негорюча	л	32,21	<u>546,65</u> -	- -	17608	-	- -	- -	- -
745	& C111-137-1-B2 варіант 2	Анкер 150мм для монтажу дверей	шт	1938	<u>3,51</u> -	- -	6802	-	- -	- -	- -
746	КБ10-28-3	Двери внутрішні металопластикові Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	1,5209	<u>13356,65</u> 8434,77	<u>4855,13</u> 1896,06	20314	12828	<u>7384</u> 2884	<u>55,0896</u> 9,4116	<u>83,79</u> 14,31
747	& C121-335-28 варіант 1	Двері металлопластикові, глухі, одностулкові праві 1110x2100	шт	9	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
748	& C121-335-28 варіант 2	Двері металлопластикові, глухі, одностулкові ліві 1110x2100	шт	12	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
749	& C121-335-28 варіант 4	Двері металлопластикові, глухі, одностулкові 1010x2100	шт	21	- -	- -	-	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	& C121-335-28 варіант 6	Двері металлопластикові, глухі, одностулкові 910x2100	шт	20	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
751	& C121-335-28 варіант 7	Двері металлопластикові, глухі, одностулкові 810x2100	шт	12	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
752	& C111-137-1-B2 варіант 2	Анкер 150мм для монтажу дверей	шт	592	<u>3,51</u> -	- -	2078	-	- -	- -	- -
753	& C111-196-5-1	Піна монтажна негорюча	л	20,23249 2	<u>546,65</u> -	- -	11060	-	- -	- -	- -
754	КБ10-28-5	Двері внутрішні дерев'яні Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни,	1 блок	93	<u>732,25</u> <u>710,03</u>	- -	68099	66033	- -	<u>4,8024</u> -	<u>446,62</u> -
755	& C121-335-28 варіант 8	Двері ДСП під дерево двостулкові глухі 1510x2100	шт	28	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
756	& C121-335-28 варіант 9	Двері ДСП під дерево одностулкові глухі 1010x2100	шт	53	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
757	& C121-335-28 варіант 10	Двері ДСП під дерево одностулкові глухі 910x2000	шт	1	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
758	& C121-335-28 варіант 11	Двері ДСП під дерево двостулкові глухі 1810x2100	шт	4	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
759	& C121-335-28 варіант 12	Двері ДСП під дерево двостулкові глухі 1310x2100	шт	1	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
760	& C121-335-28 варіант 13	Двері ДСП під дерево одностулкові глухі 910x2100	шт	5	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
761	& C121-335-28 варіант 14	Двері ДСП під дерево одностулкові глухі 1210x2100	шт	1	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
762	& C111-69-П-ИНБ варіант 1	Піна монтажна	л	50,77	<u>402,23</u> -	- -	20421	-	- -	- -	- -
763	C111-1632 варіант 1	Замазка силіконова	кг	8,37	<u>576,11</u> -	- -	4822	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
764	& C1-1-9	Дюбель забивний 6х40мм	шт	744	<u>0,74</u>	-	551	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 55					3033943	164118	<u>11655</u>		<u>1058,1</u>
									4534		22,6
		Разом будівельні роботи, грн.					3033943				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2858170				
		всього заробітна плата, грн.					168652				
		Загальновиробничі витрати, грн.					86258				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					129,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					31487				
		Всього будівельні роботи, грн.					3120201				

		-									
		Всього по розділу 55					3120201				
		Розділ 56. Заповнення віконних прорізів									
765	КБ10-20-1	Віконні пройоми арк.31	100м2	0,19825	<u>29840,52</u>	<u>1629,88</u>	5916	5551	<u>323</u>	<u>176,0236</u>	<u>34,9</u>
		Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель			28001,83	1239,77			246	7,4584	1,48
766	& C121-298-1	Зовнішнє, металопластикове, двокамерний склопакет з відкриванням	м2	1,753	<u>7872,48</u>	-	13800	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
767	& C121-298-1	Зовнішнє, металопластикове, двокамерний склопакет, одна частина глуха, друга із відкриванням	м2	17,1	<u>7872,48</u>	-	134619	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
768	& C121-298-1	Внутрішнє захисне глухе протирадіаційне(з еквівалентом свинцю 1,7мм)	м2	0,97	<u>5608,74</u>	-	5440	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
769	& C111-196-5-1	Піна монтажна негорюча	л	11,1	<u>546,65</u>	-	6068	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
770	& C1551-14-СП-В1	Свердла металеві, діаметр 10мм	шт	0,002	<u>670,93</u>	-	1	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
771	& C188888-4-1В	Дюбель шуруп 100х10	шт	165	<u>33,26</u>	-	5488	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
772	& C114-962-23-4	Герметик силіконовий	л	3,37	<u>1177,78</u>	-	3969	-	-	-	-
773	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,20004	<u>23640,25</u> 22218,21	<u>1303,91</u> 991,81	4729	4445	<u>261</u> 198	<u>137,5400</u> 5,9668	<u>27,51</u> 1,19
774	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	4,1312	<u>18014,92</u> 16845,71	<u>1084,97</u> 825,28	74423	69593	<u>4482</u> 3409	<u>104,2820</u> 4,9649	<u>430,81</u> 20,51
775	& C121-298-1 варіант 2	Зовнішнє, металопластикове, двокамерний склопакет з відкриванням	м2	409,1112	<u>7872,48</u>	-	3220720	-	-	-	-
776	& C121-298-1 варіант 7	Вікно металопластикове, однокамерне склопакет з відкриванням	м2	12,672	<u>7872,48</u>	-	99760	-	-	-	-
777	& C121-298-1 варіант 4	Вікно внутрішнє роздаточне металеве з відкриванням 870x1200	м2	1,044	<u>5608,74</u>	-	5856	-	-	-	-
778	& C121-298-1 варіант 5	Вікно внутрішнє захисне(акрил скло з РЧЕ екраном) без відкривання, виготовлене та встановлює фірма виробник обладнання МРТ	м2	1,165	<u>5608,74</u>	-	6534	-	-	-	-
779	& C111-196-5-1	Піна монтажна негорюча	л	162,42	<u>546,65</u>	-	88787	-	-	-	-
780	& C1551-14-СП-В1	Свердла металеві, діаметр 10мм	шт	0,023	<u>670,93</u>	-	15	-	-	-	-
781	& C188888-4-1В	Дюбель шуруп 100x10	шт	2086	<u>33,26</u>	-	69380	-	-	-	-
782	& C114-962-23-4	Герметик силіконовий	л	61,97	<u>1177,78</u>	-	72987	-	-	-	-
783	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	1,9847	<u>4325,72</u> 4131,11	<u>194,61</u> 148,03	8585	8199	<u>386</u> 294	<u>28,9984</u> 0,8906	<u>57,55</u> 1,77
784	& C111-825-1-Ц	Підвіконня ПВХ	пм	202,4394	<u>267,62</u>	-	54177	-	-	-	-
785	& C111-196-5-1	Піна монтажна негорюча	л	27,54763 6	<u>546,65</u>	-	15059	-	-	-	-
786	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	1 ґрата	3	<u>481,69</u> 316,93	<u>52,06</u> 18,52	1445	951	<u>156</u> 56	<u>2,1712</u> 0,1188	<u>6,51</u> 0,36
787	C126-1294 варіант 6	ґрати металеві РЖ-1, зовнішні, алюмінієві 1800*500 (індивідуальне виготовлення)	шт	3	<u>807,96</u>	-	2424	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 56					3900182	88739	<u>5608</u> 4203		<u>557,28</u> 25,31
		Разом будівельні роботи, грн.					3900182				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3805835				
		всього заробітна плата, грн.					92942				
		Загальновиробничі витрати, грн.					46958				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					69,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16956				
		Всього будівельні роботи, грн.					3947140				

		—									
		Всього по розділу 56					3947140				
		Розділ 57. Алюмінієві світлодіодні перегородки									
788	КБ9-36-1	арк.65 БК 524-01-2-АР Монтаж віконних блоків збірно-розбірних з алюмінієвих сплавів зі склінням	100м2	1,299586	<u>75112,53</u> 71886,95	<u>2659,23</u> 1098,18	97615	93423	<u>3456</u> 1427	<u>438,6560</u> 5,8225	<u>570,07</u> 7,57
789	& C123-50- B10 варіант 1	Алюмінієва перегородка, без вікон, що відчиняються та без дверей Фарбована по RAL7016(матова) з усіх боків 3515x3200(AC- 1)	шт	1	-	-	-	-	-	-	-
790	& C123-50- B10 варіант 4	Алюмінієва перегородка, з віконами, дверима з автоматичними розсувними дверима. Фарбована по RAL7016(матова) з усіх боків 16500x3200(AC-2)	шт	1	-	-	-	-	-	-	-
791	& C123-50- B10 варіант 3	Алюмінієва перегородка, без вікон, що відчиняються з дверима Фарбована по RAL7016(матова) з усіх боків 4350x3200(AC- 3)	шт	1	-	-	-	-	-	-	-
792	& C123-50- B10 варіант 5	Алюмінієва перегородка, без вікон, що відчиняються з дверима з автоматичними розсувними дверима Фарбована по RAL7016 (матова) з усіх боків 5680x3200(AC-4)	шт	1	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
793	& C123-50-B10 варіант 6	Алюмінієва перегородка, без вікон, що відчиняються з дверима Фарбована по RAL7016 (матова) з усіх боків 2900x3200(AC-5)	шт	1	-	-	-	-	-	-	-
794	& C123-50-B10 варіант 7	Алюмінієва перегородка, з віконом, без дверей Фарбована по RAL7016 (матова) з усіх боків 3035x3200(AC-6)	шт	1	-	-	-	-	-	-	-
795	& C123-50-B10 варіант 8	Алюмінієва перегородка, без вікон, що відчиняються та без дверей Фарбована по RAL7016 (матова) з усіх боків 1875x3200(AC-7)	шт	1	-	-	-	-	-	-	-
796	& C123-50-B10 варіант 9	Алюмінієві, протиударні(R=0.6м2хК/Вт) з ущільненням в притулах пристроєм самозачинення, зовнішні, з порогом 20мм. З фрамугою Фарбована по RAL7016 (матова) з усіх боків 1620x2680(AC-8)	шт	1	-	-	-	-	-	-	-
797	& C123-50-B10 варіант 10	Алюмінієві, протиударні(R=0.6м2хК/Вт) з ущільненням в притулах пристроєм самозачинення, зовнішні, з порогом 10мм. Фарбована по RAL7016 (матова) з усіх боків 1210x2100(AC-9)	шт	1	-	-	-	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 57					97615	93423	<u>3456</u> 1427		<u>570,07</u> 7,57
		Разом будівельні роботи, грн.					97615				
		в тому числі:					736				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					94850				
		всього заробітна плата, грн.					47210				
		Загальновиробничі витрати, грн.					69,32				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16837				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					144825				

		—									
		Всього по розділу 57					144825				
798	КБ10-81-1	Розділ 58. Інше Установлення поручнів на сходових площадках	100м	0,95	<u>5767,80</u> 5534,18	<u>35,59</u> 13,90	5479	5257	<u>34</u> 13	<u>38,3732</u> 0,0690	<u>36,45</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
799	& C123-362-1	Поручні хромовані металеві	м	95	<u>6015,40</u>	-	571463	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
800	КБ11-43-3	Улаштування горизонтального відбійника	100м	16,37	<u>1792,53</u>	<u>3,63</u>	29344	29129	<u>59</u>	<u>11,3528</u>	<u>185,85</u>
					<u>1779,44</u>	<u>3,30</u>			<u>54</u>	<u>0,0204</u>	<u>0,33</u>
801	C111-1722	Відбійник медичний горизонтальний WG42-1	м	258	<u>1569,26</u>	-	404869	-	-	-	-
	варіант 8				-	-			-	-	-
802	C111-1722	Відбійник медичний горизонтальний DC200	м	276	<u>1731,78</u>	-	477971	-	-	-	-
	варіант 9				-	-			-	-	-
803	C111-1722	Відбійник медичний горизонтальний WG204	м	569	<u>1773,26</u>	-	1008985	-	-	-	-
	варіант 10				-	-			-	-	-
804	C111-1722	Відбійник медичний горизонтальний WG154	м	534	<u>1671,26</u>	-	892453	-	-	-	-
	варіант 11				-	-			-	-	-
805	& C188888-4-1В	Дюбель шуруп 6х40	шт	9822	<u>2,72</u>	-	26716	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
806	КБ11-43-3	Улаштування кутового відбійника	100м	4,41	<u>1792,53</u>	<u>3,63</u>	7905	7847	<u>16</u>	<u>11,3528</u>	<u>50,07</u>
					<u>1779,44</u>	<u>3,30</u>			<u>15</u>	<u>0,0204</u>	<u>0,09</u>
807	& C188888-4-1В	Дюбель шуруп 6х40	шт	2646	<u>2,72</u>	-	7197	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
808	& C111-825-1-Ц	Кутовий відбійник CG76	пм	441	<u>1293,81</u>	-	570570	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
809	КБ15-104-8	Установлення табличок	1 виріб	67	<u>84,30</u>	-	5648	5648	-	<u>0,6072</u>	<u>40,68</u>
					<u>84,30</u>	-			-	-	-
810	& C1633-91ВД-1	Фасадна вивіска для медичної сфери зі шрифтом Брайля, назва адміністративного закладу, композит, 420*450*3	шт	1	<u>2550,07</u>	-	2550	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
811	& C1633-91ВД-1	Інформаційна тактильна табличка дубльована шрифтом Брайля, назва та номер кабінету, вспінений ПВХ, 150*350*3	шт	92	<u>479,47</u>	-	44111	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
812	& C1633-91ВД-1	Інформаційна тактильна табличка дубльована шрифтом Брайля "Укриття", вспінений ПВХ, 250*250*3	шт	3	<u>714,07</u>	-	2142	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
813	& C1633-91ВД-1	Інформаційна тактильна табличка дубльована шрифтом Брайля, покажчики/орієнтир по будівлі, вспінений ПВХ, 600*800*3	шт	16	<u>2550,07</u>	-	40801	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
814	& C1633-91ВД-1	Інформаційна тактильна табличка дубльована шрифтом Брайля "Сходи вгору", ПВХ, 250*250*3	шт	6	<u>408,07</u>	-	2448	-	-	-	-
	варіант 17				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
815	& C1633-91ВД-1 варіант 6	Інформаційна тактильна табличка дубльована шрифтом Брайля "Сходи вниз", ПВХ, 250*250*3	шт	3	<u>408,07</u> -	- -	1224	-	- -	- -	- -
816	& C1633-91ВД-1 варіант 5	Інформаційна тактильна табличка дубльована шрифтом Брайля "Ліфт", вспінений ПВХ, 250*250*3	шт	13	<u>408,07</u> -	- -	5305	-	- -	- -	- -
817	& C1633-91ВД-1 варіант 7	Комплек наліпок для ліфтів із шрифтом Брайля, оракал самоклійка, 250*250*3	шт	2	<u>408,07</u> -	- -	816	-	- -	- -	- -
818	& C1633-91ВД-1 варіант 16	Інформаційна тактильна табличка дубльована шрифтом Брайля "Туалет ", вспінений ПВХ, 250*200*3	шт	3	<u>408,07</u> -	- -	1224	-	- -	- -	- -
819	& C1633-91ВД-1 варіант 15	Інформаційна тактильна табличка дубльована шрифтом Брайля "Туалет персоналу", вспінений ПВХ, 250*200*3	шт	8	<u>408,07</u> -	- -	3265	-	- -	- -	- -
820	& C1633-91ВД-1 варіант 11	Інформаційна тактильна табличка дубльована шрифтом Брайля "Туалет для МГН", вспінений ПВХ, 250*200*3	шт	4	<u>408,07</u> -	- -	1632	-	- -	- -	- -
821	& C1633-91ВД-1 варіант 12	Інформаційна тактильна табличка дубльована шрифтом Брайля, номер поверха, вспінений ПВХ 160*230*3	шт	10	<u>408,07</u> -	- -	4081	-	- -	- -	- -
822	& C1633-91ВД-1 варіант 13	Інформаційна наліпка на поручні, номер поверха та його напрямок, оракал самоклійка.	шт	23	<u>1224,07</u> -	- -	28154	-	- -	- -	- -
823	& C1633-91ВД-1 варіант 14	Решітка ЛЕН (CITI) наповнення текстиль, брудозахисні алюмінієві ґрати, h=23мм	шт	46	<u>9139,27</u> -	- -	420406	-	- -	- -	- -
824	& C111-825-1-Ц варіант 2	Двусторонній скотч	пм	165	<u>235,44</u> -	- -	38848	-	- -	- -	- -
825	КБ11-43-1	Улаштування тактильного індикатора, стрічки	100м	1,65	<u>1882,81</u> <u>1879,18</u>	<u>3,63</u> <u>3,30</u>	3107	3101	<u>6</u> <u>5</u>	<u>11,8128</u> <u>0,0204</u>	<u>19,49</u> <u>0,03</u>
826	C111-1722 варіант 6	Тактильний стрічка антислизька гумова самоклеюча ПТ32	м	110	<u>69,86</u> -	- -	7685	-	- -	- -	- -
827	C111-1722 варіант 5	Тактильний індикатор без шрифта самоклеючий	м	55	<u>42,19</u> -	- -	2320	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 58					4618719	50982	<u>115</u> <u>87</u>		<u>332,54</u> <u>0,52</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					4618719				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4567622				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					51069 26376 39,96 9708 4645095 4645095				
		Всього по розділу 58					4645095				
		Разом прямі витрати по відділу 1 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- - Вартість зворотних матеріалів, грн. ----- -					43732914 43732914 26459449 13757080 7217422 11040,37 2681713 50950336 118381 50950336	12381003	<u>4892462</u> 1376077		<u>85250,59</u> 8096,82
		Всього по відділу 1					50950336				
828	КБ5-74-7	<u>Відділ 2. Будівля літ. А (Прибудова)</u> Розділ 1. Шпунтове огороження котловану арк. 5-6 БК 524-01-2-КБ арк.5-6 БК 524-01-2-КБ Улаштування буроін'єкційних паль діаметром 620 мм, довжина паль більше 12 до 21 м	1 м3	1312,9	<u>9349,49</u> 180,45	<u>3936,57</u> 1384,44	12274945	236913	<u>5168323</u> 1817631	<u>1,2512</u> 7,5882	<u>1642,7</u> 9962,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
829	КБ5-75-4	Установлення арматурних каркасів в тіло бетону при улаштуванні буріон'єкційних паль	1 т	0,150221	<u>8216,40</u> 1649,65	<u>6534,82</u> 2567,57	1234	248	<u>982</u> 386	<u>10,2120</u> 13,1560	<u>1,53</u> 1,98
830	КБ5-75-5	Виготовлення арматурних каркасів при улаштуванні буріон'єкційних паль	1 т	0,150221	<u>3523,77</u> 2152,02	-	529	323	-	<u>16,5324</u> -	<u>2,48</u> -
831	С124-27 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 32 мм	т	86,51	<u>42745,67</u> -	-	3697928	-	-	-	-
832	С124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25 мм	т	49,47	<u>37335,10</u> -	-	1846967	-	-	-	-
833	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,491	<u>35912,87</u> -	-	53546	-	-	-	-
834	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь, клас А-1, діаметр 8 мм	т	7,05	<u>30921,34</u> -	-	217995	-	-	-	-
835	С111-1816 варіант 1	Прокат штабовий 50*5	т	5,7	<u>42128,65</u> -	-	240133	-	-	-	-
836	КБ5-10-1	Вирубання бетону з арматурного каркаса залізобетонних паль площею перерізу до 0,1 м2	1 паля	251	<u>582,78</u> 240,98	<u>336,86</u> 131,72	146278	60486	<u>84552</u> 33062	<u>1,5548</u> 0,8642	<u>390,25</u> 216,93
837	КБ8-2-2	Ростверк шпунта арк. 12-13 БК 524-01-2-КБ Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	42,8	<u>1736,87</u> 292,85	<u>166,09</u> 72,18	74338	12534	<u>7109</u> 3089	<u>2,2080</u> 0,4608	<u>94,5</u> 19,72
838	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,4	<u>406485,69</u> 18388,35	<u>3322,20</u> 1723,91	162594	7355	<u>1329</u> 690	<u>138,6440</u> 9,8110	<u>55,46</u> 3,92
839	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 30 (М400), крупність заповнювача 10-20 мм/	100м3	3,256	<u>420455,73</u> 33092,32	<u>11927,14</u> 5247,92	1369004	107749	<u>38835</u> 17087	<u>229,4572</u> 30,1056	<u>747,11</u> 98,02
840	С124-1 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10-12 мм	т	3,58	<u>34917,54</u> -	-	125005	-	-	-	-
841	С124-24 варіант 9	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12-32 мм	т	34,72	<u>46320,95</u> -	-	1608263	-	-	-	-
842	С113-2089	Фіксатор пластмасовий одинарний діам. 16х2 мм	шт	1205	<u>11,85</u> -	-	14279	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					21833038	425608	<u>5301130</u> 1871945		<u>2934,03</u> 10303,07
		Разом будівельні роботи, грн.					21833038				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16106300				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- — Всього по розділу 1					2297553 1110766 1588,47 385835 22943804 22943804				
		Розділ 2. Земляні роботи									
843	КБ1-12-2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2	1000м3	2,5598	<u>27742,27</u> 1154,92	<u>26587,35</u> 9979,87	71015	2956	<u>68059</u> 25546	<u>9,1356</u> 56,0131	<u>23,39</u> 143,38
844	КБ1-17-2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1 [1-1, 2] м3, група ґрунтів 2	1000м3	4,5222	<u>39777,00</u> 1364,27	<u>38368,83</u> 13897,00	179880	6170	<u>173512</u> 62845	<u>10,7916</u> 76,4796	<u>48,8</u> 345,86
845	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	7235,52	<u>323,22</u> -	<u>323,22</u> 71,26	2338665	-	<u>2338665</u> 515603	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 2973,8
846	КБ1-162-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	1,98	<u>48372,51</u> 48372,51	<u>-</u> -	95778	95778	<u>-</u> -	<u>354,7152</u> -	<u>702,34</u> -
847	КБ1-27-5	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	1,82846	<u>8499,07</u> -	<u>8499,07</u> 2573,90	15540	-	<u>15540</u> 4706	<u>-</u> 12,5933	<u>-</u> 23,03
848	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	2,4934	<u>18507,01</u> 18507,01	<u>-</u> -	46145	46145	<u>-</u> -	<u>152,0208</u> -	<u>379,05</u> -
849	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	18,2846	<u>4014,30</u> 2345,01	<u>1669,29</u> 720,83	73400	42878	<u>30522</u> 13180	<u>16,8912</u> 4,7081	<u>308,85</u> 86,09
		Разом прямі витрати по розділу 2					2820423	193927	<u>2626298</u> 621880		<u>1462,43</u> 3572,16
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					2820423 198 815807				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					408876 604,15 146750 3229299				
		Всього по розділу 2					3229299				
		Розділ 3. Палі									
850	КБ5-74-7	арк.5-6 БК 524-01-2-КБ Улаштування буроін'єкційних паль діаметром 620 мм, довжина паль більше 12 до 21 м	1 м3	836	<u>9349,49</u> 180,45	<u>3936,57</u> 1384,44	7816174	150856	<u>3290973</u> 1157392	<u>1,2512</u> 7,5882	<u>1046</u> 6343,7
851	КБ5-75-4	Установлення арматурних каркасів в тіло бетону при улаштуванні буроін'єкційних паль	1 т	19,848	<u>8216,40</u> 1649,65	<u>6534,82</u> 2567,57	163079	32742	<u>129703</u> 50961	<u>10,2120</u> 13,1560	<u>202,69</u> 261,12
852	КБ5-75-5	Виготовлення арматурних каркасів при улаштуванні буроін'єкційних паль	1 т	19,848	<u>3523,77</u> 2152,02	- -	69940	42713	- -	<u>16,5324</u> -	<u>328,14</u> -
853	С124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25 мм	т	1,038	<u>37335,10</u> -	- -	38754	-	- -	- -	- -
854	С124-25 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20мм	т	14,92	<u>32924,68</u> -	- -	491236	-	- -	- -	- -
855	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,39	<u>35912,87</u> -	- -	14006	-	- -	- -	- -
856	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь, клас А-1, діаметр 8 мм	т	1,95	<u>30921,34</u> -	- -	60297	-	- -	- -	- -
857	С111-1816 варіант 1	Прокат штабовий 50*5	т	1,55	<u>42128,65</u> -	- -	65299	-	- -	- -	- -
858	КБ5-10-1	Вирубування бетону з арматурного каркаса залізобетонних паль площею перерізу до 0, 1 м2	1 паля	120	<u>582,78</u> 240,98	<u>336,86</u> 131,72	69934	28918	<u>40423</u> 15806	<u>1,5548</u> 0,8642	<u>186,58</u> 103,71
		Разом прямі витрати по розділу 3					8788719	255229	<u>3461099</u> 1224159		<u>1763,41</u> 6708,53
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8788719 5072391				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					1479388 712986 1016,64 246940 9501705				
		Всього по розділу 3					9501705				
		Розділ 4. Влаштування плитного ростверку будівлі									
859	КБ8-2-2	арк. 16-17 БК 524-01-2-КБ Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	112	<u>1736,87</u> 292,85	<u>166,09</u> 72,18	194529	32799	<u>18602</u> 8084	<u>2,2080</u> 0,4608	<u>247,3</u> 51,61
860	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	1,12	<u>406485,69</u> 18388,35	<u>3322,20</u> 1723,91	455264	20595	<u>3721</u> 1931	<u>138,6440</u> 9,8110	<u>155,28</u> 10,99
861	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 30 (М400), крупність заповнювача 10-20 мм/ Гарячекатана арматурна сталь	100м3	6,88	<u>420455,73</u> 33092,32	<u>11927,14</u> 5247,92	2892735	227675	<u>82059</u> 36106	<u>229,4572</u> 30,1056	<u>1578,67</u> 207,13
862	С124-24 варіант 9	періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12-32 мм	т	96,94	<u>46320,95</u> -	- -	4490353	-	- -	- -	- -
863	С113-2089	Фіксатор пластмасовий одинарний діам. 16х2 мм	шт	2546	<u>11,85</u> -	- -	30170	-	- -	- -	- -
864	КБ8-3-3	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	100м2	11,8	<u>24061,00</u> 4124,19	- -	283920	48665	- -	<u>27,8944</u> -	<u>329,15</u> -
865	С111-1624 варіант 1	Грунтовка бітумна Ореол R-32	т	0,472	<u>121481,52</u> -	- -	57339	-	- -	- -	- -
866	С111-1564 варіант 1	Гідроізоляція Техноеластмост Б	м2	2714	<u>165,93</u> -	- -	450334	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					8854644	329734	<u>104382</u> 46121		<u>2310,4</u> 269,73
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					8854644 8420528 375855				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					199716 309,62 75204 9054360				
		Всього по розділу 4					9054360				
		Розділ 5. Гідроізоляція підземної частини будівлі									
867	КБ8-3-5 заст.	Гідроізоляція бічна і горизонтальна під фундаментною плитою бентонітовими матами з урахуванням оголовок паль (121шт ф.620мм)	100м2	13	<u>7099,60</u> 7099,60	-	92295	92295	-	<u>45,8068</u>	<u>595,49</u>
868	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної плівкою п/е	100м2	13	<u>1648,72</u> 1557,56	-	21433	20248	-	<u>10,5347</u>	<u>136,95</u>
869	& С114-102-1Б варіант 1	Бентонітовий Мат ГБМ "ActiTex"	м2	1495	<u>324,56</u> -	-	485217	-	-	-	-
870	С1555-383 варіант 1	Плівка поліетиленова, будівельна 200 мкр	м2	260	<u>12,36</u> -	-	3214	-	-	-	-
871	& С111-233-1-2	Гідрофобний розчин "Моноліт" З.ПУ.ПГЗ-02-1"	л	65	<u>286,23</u> -	-	18605	-	-	-	-
872	& С111-233-1-2 варіант 1	Газ пропан	л	130	<u>46,53</u> -	-	6049	-	-	-	-
873	& С142-10-8 варіант 1	Гранули бентонітової глини	кг	1755	<u>38,05</u> -	-	66778	-	-	-	-
874	КБ8-3-5 заст.	Гідроізоляція бічна і горизонтальна під ростверкой бентонітовими матами з урахуванням оголовок паль (251шт ф. 620мм)	100м2	4,4	<u>7099,60</u> 7099,60	-	31238	31238	-	<u>45,8068</u>	<u>201,55</u>
875	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної плівкою п/е	100м2	4,4	<u>1648,72</u> 1557,56	-	7254	6853	-	<u>10,5347</u>	<u>46,35</u>
876	& С114-102-1Б варіант 1	Бентонітовий Мат ГБМ "ActiTex"	м2	506	<u>324,56</u> -	-	164227	-	-	-	-
877	С1555-383 варіант 1	Плівка поліетиленова, будівельна 200 мкр	м2	88	<u>12,36</u> -	-	1088	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
878	& C111-233-1-2	Гідрофобний розчин "Моноліт" З.ПУ.ПГЗ-02-1"	л	22	<u>286,23</u>	-	6297	-	-	-	-
879	& C111-233-1-2	Газ пропан	л	44	<u>46,53</u>	-	2047	-	-	-	-
880	варіант 1				-	-			-	-	-
880	& C142-10-8	Гранули бентонітової глини	кг	594	<u>38,05</u>	-	22602	-	-	-	-
881	варіант 1				-	-			-	-	-
881	КБ8-3-5	Гідроізоляція бічна бентонітовими матами (H=4,2м)	100м2	6,4	<u>7099,60</u>	-	45437	45437	-	<u>45,8068</u>	<u>293,16</u>
882	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної плівкою п/е	100м2	6,4	<u>7099,60</u>	-			-	-	-
882					<u>1648,72</u>	-	10552	9968	-	<u>10,5347</u>	<u>67,42</u>
883	& C114-102-1Б	Бентонітовий Мат ГБМ "ActiTex"	м2	736	<u>1557,56</u>	-			-	-	-
883	варіант 1				<u>324,56</u>	-	238876	-	-	-	-
884	С1555-383	Плівка поліетиленова, будівельна 200 мкр	м2	128	-	-			-	-	-
884	варіант 1				<u>12,36</u>	-	1582	-	-	-	-
885	& C142-10-8	Гранули бентонітової глини	кг	864	-	-			-	-	-
885	варіант 1				<u>38,05</u>	-	32875	-	-	-	-
886	& C111-135П	Цвях Х-С 42 Р8	шт	3200	-	-			-	-	-
886	варіант 7				<u>3,30</u>	-	10560	-	-	-	-
887	& C111-135П	Шайба 5 кузовна цб D30s1.5	шт	3200	-	-			-	-	-
887	варіант 8				<u>1,62</u>	-	5184	-	-	-	-
888	& C111-135П	Патрон 6,8/11 М10 червоний	шт	3200	-	-			-	-	-
888	варіант 9				<u>5,19</u>	-	16608	-	-	-	-
889	КБ8-3-5	Гідроізоляція бічна бентонітовими матами прямих	100м2	0,2	-	-			-	-	-
889	заст.				<u>7099,60</u>	-	1420	1420	-	<u>45,8068</u>	<u>9,16</u>
890	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної плівкою п/е	100м2	0,2	-	-			-	-	-
890					<u>7099,60</u>	-	330	312	-	<u>10,5347</u>	<u>2,11</u>
891	& C114-102-1Б	Бентонітовий Мат ГБМ "ActiTex"	м2	23	<u>1648,72</u>	-			-	-	-
891	варіант 1				<u>1557,56</u>	-	7465	-	-	-	-
892	С1555-383	Плівка поліетиленова, будівельна 200 мкр	м2	4	<u>324,56</u>	-			-	-	-
892	варіант 1				<u>12,36</u>	-	49	-	-	-	-
893	& C142-10-8	Гранули бентонітової глини	кг	27	-	-			-	-	-
893	варіант 1				<u>38,05</u>	-	1027	-	-	-	-
894	& C111-135П	Цвях Х-С 42 Р8	шт	100	-	-			-	-	-
894	варіант 7				<u>3,30</u>	-	330	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
895	& C111-135П варіант 8	Шайба 5 кузовна цб D30s1.5	шт	100	<u>1,62</u> -	-	162	-	-	-	-
896	& C111-135П варіант 9	Патрон 6,8/11 M10 червоний	шт	100	<u>5,19</u> -	-	519	-	-	-	-
897	КБ6-37-3	Улаштування ремонтної гідрошпонки НР 320 по стикам примикання "фундаментна плита-зовнішня стіна"	100м шва	1,7	<u>3580,60</u> 3580,60	-	6087	6087	-	<u>23,1021</u> -	<u>39,27</u> -
898	& C114-102Б варіант 4	Гідрошпонка НР 320	м	171,7	<u>556,72</u> -	-	95589	-	-	-	-
899	& C111-135П варіант 2	Дюбель цвях 6/60	шт	1700	<u>0,65</u> -	-	1105	-	-	-	-
900	& C111-135П варіант 6	Герметик InnoElast Typ 2 (600мл)	шт	3	<u>864,49</u> -	-	2593	-	-	-	-
901	КБ6-37-1	Улаштування бетонітового шнура ActiStop по стиках примикання "фундаментна плита-зовнішня стіна"	100м шва	1,7	<u>13112,31</u> 13112,31	-	22291	22291	-	<u>78,8805</u> -	<u>134,1</u> -
902	& C114-102Б варіант 3	Бетонітовий шнур Actistop (15мм*25мм)	м	170	<u>187,88</u> -	-	31940	-	-	-	-
903	& C114-102-1Б варіант 3	ПВС сітка (7-3,2*13,4*0,8-1000*6700*0,6х/к, чарунка 4*8)	м2	8,5	<u>179,52</u> -	-	1526	-	-	-	-
904	& C111-135П варіант 7	Цвях Х-С 42 Р8	шт	850	<u>3,30</u> -	-	2805	-	-	-	-
905	& C111-135П варіант 8	Шайба 5 кузовна цб D30s1.5	шт	850	<u>1,62</u> -	-	1377	-	-	-	-
906	& C111-135П варіант 9	Патрон 6,8/11 M10 червоний	шт	850	<u>5,19</u> -	-	4412	-	-	-	-
907	КБ6-37-3	Улаштування ремонтної гідрошпонки КАВ 150 по стиках примикання "фундаментна плита-зовнішня стіна"	100м шва	1,7	<u>3580,60</u> 3580,60	-	6087	6087	-	<u>23,1021</u> -	<u>39,27</u> -
908	& C114-102Б варіант 5	Гідрошпонка КАВ 150	м	171,7	<u>870,06</u> -	-	149389	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
909	& C111-135П варіант 6	Герметик InnoElast Typ 2 (600мл)	шт	3	<u>864,49</u>	-	2593	-	-	-	-
910	КБ6-37-1	Улаштування бентонітового шнура ActiStop по стикам примикання "зовнішня стіна-плита перекриття"	100м шва	3,5	<u>13112,31</u> 13112,31	-	45893	45893	-	<u>78,8805</u>	<u>276,08</u>
911	& C114-102Б варіант 3	Бентонітовий шнур Actistop (15мм*25мм)	м	350	<u>187,88</u>	-	65758	-	-	-	-
912	& C114-102-1Б варіант 3	ПВС сітка (7-3,2*13,4*0,8-1000*6700*0,6х/к, чарунка 4*8)	м2	17,5	<u>179,52</u>	-	3142	-	-	-	-
913	& C111-135П варіант 7	Цвях Х-С 42 Р8	шт	1750	<u>3,30</u>	-	5775	-	-	-	-
914	& C111-135П варіант 8	Шайба 5 кузовна цб D30s1.5	шт	1750	<u>1,62</u>	-	2835	-	-	-	-
915	& C111-135П варіант 9	Патрон 6,8/11 М10 червоний	шт	1750	<u>5,19</u>	-	9083	-	-	-	-
916	КБ6-37-1	Улаштування герметизації випусків по плямам шпунтового огороження (1700шт)	100м шва	0,85	<u>13112,31</u> 13112,31	-	11145	11145	-	<u>78,8805</u>	<u>67,05</u>
917	& C114-102Б варіант 3	Бентонітовий шнур Actistop (15мм*25мм)	м	85	<u>187,88</u>	-	15970	-	-	-	-
918	КБ6-37-3	Улаштування ремонтної гідрошпонки НР 320 по прямкам	100м шва	0,45	<u>3580,60</u> 3580,60	-	1611	1611	-	<u>23,1021</u>	<u>10,4</u>
919	& C114-102Б варіант 4	Гідрошпонка НР 320	м	45,45	<u>556,72</u>	-	25303	-	-	-	-
920	& C111-135П варіант 2	Дюбель цвях 6/60	шт	450	<u>0,65</u>	-	293	-	-	-	-
921	& C111-135П варіант 6	Герметик InnoElast Typ 2 (600мл)	шт	1	<u>864,49</u>	-	864	-	-	-	-
922	КБ6-37-1	Улаштування ремонтної гідрошпонки НД 500/35 по горизонтальних стиках фундаментної плити і підлоги (бентонітові мати)	100м шва	0,2	<u>13112,31</u> 13112,31	-	2622	2622	-	<u>78,8805</u>	<u>15,78</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
923	КБ6-37-3	Улаштування ремонтної гідрошпонки НД 500/35 по горизонтальних стиках фундаментної плити і підлоги (герметик)	100м шва	0,2	<u>3580,60</u> 3580,60	-	716	716	-	<u>23,1021</u>	<u>4,62</u>
924	& С114-102Б варіант 1	Гідрошпонка НД 500/35	м	20,2	<u>821,92</u> -	-	16603	-	-	-	-
925	& С114-102-1Б варіант 1	Бентонітовий Мат ГБМ "ActiTex"	м2	24	<u>324,56</u> -	-	7789	-	-	-	-
926	& С111-135П варіант 2	Дюбель цвях 6/60	шт	200	<u>0,65</u> -	-	130	-	-	-	-
927	& С111-135П варіант 6	Герметик InnoElast Typ 2 (600мл)	шт	30	<u>864,49</u> -	-	25935	-	-	-	-
928	& С142-10-8 варіант 1	Гранули бентонітової глини	кг	10	<u>38,05</u> -	-	381	-	-	-	-
929	КБ6-37-1	Улаштування герметизації монтажних отворів з урахуванням повного вирубування пластикової труби (600шт)	100м шва	0,3	<u>13112,31</u> 13112,31	-	3934	3934	-	<u>78,8805</u>	<u>23,66</u>
930	& С114-102Б варіант 3	Бентонітовий шнур Actistop (15мм*25мм)	м	30	<u>187,88</u> -	-	5636	-	-	-	-
931	& С142-10-8 варіант 2	Ремонтна суміш "Teknorep 300Ex"	кг	300	<u>31,57</u> -	-	9471	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					1890003	308157	-		<u>1962,42</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1890003		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1581846				
		всього заробітна плата, грн.					308157				
		Загальновиробничі витрати, грн.					157103				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					235,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					57201				
		Всього будівельні роботи, грн.					2047106				

		Всього по розділу 5					2047106				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 6. Стіни і перекриття -2 поверху та перехідного тунелю									
932	КБ6-53-6	арк.35 БК 524-01-2 КБ Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування стін товщиною понад 300 мм до 500 мм з прорізами	100 м3	0,0234	<u>201384,46</u> 109259,50	<u>83332,77</u> 42688,96	4712	2557	<u>1950</u> 999	<u>697,0748</u> 244,2963	<u>16,31</u> 5,72
933	КБ6-53-5	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування стін товщиною понад 300 мм до 500 мм глухих	100 м3	5,4496	<u>158489,27</u> 86070,57	<u>69951,76</u> 35834,44	863703	469050	<u>381209</u> 195283	<u>549,1296</u> 205,0695	<u>2992,54</u> 1117,55
934	& C121-787-1	Опалубка модульна (вертикальна)	м3	547,3	<u>1390,85</u> -	-	761212	-	-	-	-
935	С1555-391	Фанера водостійка	м2	142,3	<u>425,53</u> -	-	60553	-	-	-	-
936	С111-1776	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 20 мм	шт	5	<u>605,08</u> -	-	3025	-	-	-	-
937	С123-509-У	Щит настилу, товщина 40 мм	м2	1,05	<u>1472,17</u> -	-	1546	-	-	-	-
938	& C1546-78-1	Мастило універсальне для опалубки	т	0,2623	<u>77046,16</u> -	-	20209	-	-	-	-
939	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	1 т	61,57	<u>5019,17</u> 4530,11	<u>304,31</u> 113,36	309030	278919	<u>18736</u> 6980	<u>29,2284</u> 0,6705	<u>1799,59</u> 41,28
940	& C124-25-2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20 мм	т	3,08	<u>40101,34</u> -	-	123512	-	-	-	-
941	& C124-24-1-2Ф	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16мм	т	1,52	<u>40101,34</u> -	-	60954	-	-	-	-
942	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	45,92	<u>33575,89</u> -	-	1541805	-	-	-	-
943	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	2,23	<u>37405,71</u> -	-	83415	-	-	-	-
944	С124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	8,82	<u>34917,54</u> -	-	307973	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
945	C113-2086	Фіксатор пластмасовий одинарний із зачіпкою діам. 20х2,25 мм	шт	54730	<u>17,34</u>	-	949018	-	-	-	-
946	КБ6-58-9	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолинійні, товщина понад 300 мм до 500 мм	100 м3	5,473	<u>49149,69</u> 23967,08	<u>25023,75</u> 12984,97	268996	131172	<u>136955</u> 71067	<u>162,1040</u> 73,8990	<u>887,2</u> 404,45
947	C1424-11625	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	555,5095	<u>4540,74</u>	-	2522424	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 6							7882087	881698	<u>538850</u> 274329		<u>5695,64</u> 1569
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							7882087 6461539 1156027 585129 871,76 211750 8467216				
----- -											
Всього по розділу 6							8467216				
Розділ 7. Армування перекриття над -2 поверхом											
948	КБ6-54-1	арк.36 БК 524-01-2 КБ Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття від 220 до 400 мм	100 м3	7,56	<u>78956,01</u> 70473,81	<u>4714,00</u> 2446,12	596907	532782	<u>35638</u> 18493	<u>449,6224</u> 13,9212	<u>3399,15</u> 105,24
949	& C121-787-1	Опалубка модульна (горизонтальна)	м3	756	<u>1054,25</u>	-	797013	-	-	-	-
950	С1555-391	Фанера водостійка	м2	259,76	<u>425,53</u>	-	110536	-	-	-	-
951	& C1546-78-1	Мастило універсальне для опалубки	т	0,3024	<u>77046,16</u>	-	23299	-	-	-	-
952	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	1 т	134,505	<u>5344,04</u> 4756,83	<u>378,68</u> 117,29	718800	639817	<u>50934</u> 15776	<u>30,6912</u> 0,6955	<u>4128,12</u> 93,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
953	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	14,97	<u>33575,89</u>	-	502631	-	-	-	-
954	C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	2,36	<u>34917,54</u>	-	82405	-	-	-	-
955	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	56,69	<u>46320,95</u>	-	2625935	-	-	-	-
956	C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	22,29	<u>45356,49</u>	-	1010996	-	-	-	-
957	C124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	22,15	<u>43707,32</u>	-	968117	-	-	-	-
958	C124-27	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 32-40 мм	т	16,04	<u>42745,67</u>	-	685641	-	-	-	-
959	C124-2 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,005	<u>40968,34</u>	-	205	-	-	-	-
960	C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,026	<u>32132,34</u>	-	835	-	-	-	-
961	C113-2086	Фіксатор пластмасовий одинарний із заціпкою діам. 20х2,25 мм	шт	75600	<u>17,34</u>	-	1310904	-	-	-	-
962	КБ6-58-4	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2	100 м3	7,56	<u>32517,12</u> 19919,61	<u>12330,75</u> 6398,50	245829	150592	<u>93220</u> 48373	<u>138,1196</u> 36,4146	<u>1044,18</u> 275,29
963	C1424- 11625	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	770,6895	<u>4540,74</u>	-	3499501	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					13179554	1323191	<u>179792</u> 82642		<u>8571,45</u> 474,08
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					13179554 11676571 1405833 720737 1085,47 263659 13900291				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 7					13900291				
		Розділ 8. Стіни, колони і перекриття -1-го поверху									
964	КБ6-53-7	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром до 1,6 м	100 м3	1,32	<u>305611,13</u> 167094,12	<u>136712,81</u> 70242,92	403407	220564	<u>180461</u> 92721	<u>1066,0592</u> 401,4634	<u>1407,2</u> 529,93
965	& C121-787-1	Опалубка модульна (вертикальна)	м3	132	<u>1390,85</u> -	- -	183592	-	- -	- -	- -
966	С1555-391	Фанера водостійка	м2	56,07	<u>425,53</u> -	- -	23859	-	- -	- -	- -
967	С111-1776	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 20 мм	шт	0,4	<u>605,08</u> -	- -	242	-	- -	- -	- -
968	С123-509-У	Щит настилу, товщина 40 мм	м2	0,06	<u>1472,17</u> -	- -	88	-	- -	- -	- -
969	& С1546-78-1	Мастило універсальне для опалубки	т	0,0948	<u>77046,16</u> -	- -	7304	-	- -	- -	- -
970	КБ6-55-1	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм	1 т	12,43	<u>4669,68</u> 4216,41	<u>306,74</u> 113,68	58044	52410	<u>3813</u> 1413	<u>27,2044</u> 0,6728	<u>338,15</u> 8,36
971	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,93	<u>33524,95</u> -	- -	31178	-	- -	- -	- -
972	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	3,65	<u>32132,34</u> -	- -	117283	-	- -	- -	- -
973	С124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	4,98	<u>43158,55</u> -	- -	214930	-	- -	- -	- -
974	С124-7	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 20-22 мм	т	2,25	<u>40680,88</u> -	- -	91532	-	- -	- -	- -
975	С124-8	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 25-28 мм	т	0,62	<u>39167,61</u> -	- -	24284	-	- -	- -	- -
976	КБ6-58-2	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу понад 300 мм до 500 мм	100 м3	1,32	<u>63854,29</u> 25092,90	<u>38512,74</u> 19984,49	84288	33123	<u>50837</u> 26380	<u>173,9904</u> 113,7341	<u>229,67</u> 150,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
977	C1424-11603	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B25 [M350], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	133,98	<u>5238,70</u> -	- -	701881	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 8					1941912	306097	<u>235111</u> 120514		<u>1975,02</u> 688,42
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1941912 1400704 426611 215173 319,62 77633 2157085				
		----- -									
		Всього по розділу 8					2157085				
		Розділ 9. Перекриття над -1.000 поверхом									
978	КБ6-54-1	Збирання та розбирання опалубки переkritтів типу "Пері", "Дока" , товщина переkritтя від 220 до 400 мм	100 м3	0,96	<u>78956,01</u> 70473,81	<u>4714,00</u> 2446,12	75798	67655	<u>4525</u> 2348	<u>449,6224</u> 13,9212	<u>431,64</u> 13,36
979	& C121-787-1 варіант 1	Опалубка модульна (горизонтальна)	м3	96	<u>1054,25</u> -	- -	101208	-	- -	- -	- -
980	C1555-391	Фанера водостійка	м2	32,99	<u>425,53</u> -	- -	14038	-	- -	- -	- -
981	& C1546-78-1	Мастило універсальне для опалубки	т	0,0384	<u>77046,16</u> -	- -	2959	-	- -	- -	- -
982	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і переkritтя	1 т	15,34	<u>5344,04</u> 4756,83	<u>378,68</u> 117,29	81978	72970	<u>5809</u> 1799	<u>30,6912</u> 0,6955	<u>470,8</u> 10,67
983	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	8,06	<u>35912,87</u> -	- -	289458	-	- -	- -	- -
984	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	2,78	<u>33575,89</u> -	- -	93341	-	- -	- -	- -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
992	КБ6-53-5	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування стін товщиною понад 300 мм до 500 мм глухих	100 м3	0,744	<u>158489,27</u> 86070,57	<u>69951,76</u> 35834,44	117916	64037	<u>52044</u> 26661	<u>549,1296</u> 205,0695	<u>408,55</u> 152,57
993	& C121-787-1	Опалубка модульна (вертикальна)	м3	74,4	<u>1390,85</u> -	- -	103479	-	- -	- -	- -
994	варіант 2 C1555-391	Фанера водостійка	м2	19,34	<u>425,53</u> -	- -	8230	-	- -	- -	- -
995	C111-1776	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 20 мм	шт	1	<u>605,08</u> -	- -	605	-	- -	- -	- -
996	C123-509-У	Щит настилу, товщина 40 мм	м2	0,14	<u>1472,17</u> -	- -	206	-	- -	- -	- -
997	варіант 1 & C1546-78-1	Мастило універсальне для опалубки	т	0,0357	<u>77046,16</u> -	- -	2751	-	- -	- -	- -
998	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	1 т	8,54	<u>5019,17</u> 4530,11	<u>304,31</u> 113,36	42864	38687	<u>2599</u> 968	<u>29,2284</u> 0,6705	<u>249,61</u> 5,73
999	C124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	1,36	<u>43707,32</u> -	- -	59442	-	- -	- -	- -
100	& C124-24-0	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16мм	т	1,42	<u>40101,34</u> -	- -	56944	-	- -	- -	- -
100	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	2,92	<u>33575,89</u> -	- -	98042	-	- -	- -	- -
100	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	2,04	<u>35912,87</u> -	- -	73262	-	- -	- -	- -
100	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,8	<u>37405,71</u> -	- -	29925	-	- -	- -	- -
100	C113-2086	Фіксатор пластмасовий одинарний із заціпкою діам. 20х2,25 мм	шт	7440	<u>17,34</u> -	- -	129010	-	- -	- -	- -
100	КБ6-58-9	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 300 мм до 500 мм	100 м3	0,744	<u>49149,69</u> 23967,08	<u>25023,75</u> 12984,97	36567	17832	<u>18618</u> 9661	<u>162,1040</u> 73,8990	<u>120,61</u> 54,98
100	C1424-6	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	75,516	<u>4540,74</u> -	- -	342899	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 10					1102142	120556	<u>73261</u> 37290		<u>778,77</u> 213,28
		Разом будівельні роботи, грн.					1102142				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					908325				
		всього заробітна плата, грн.					157846				
		Загальновиробничі витрати, грн.					79900				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					119,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					28917				
		Всього будівельні роботи, грн.					1182042				

		—									
		Всього по розділу 10					1182042				
		Розділ 11. Перекриття 1-го поверху									
100	КБ6-54-1	Збирання та розбирання опалубки	100 м3	1,226	<u>78956,01</u>	<u>4714,00</u>	96800	86401	<u>5779</u>	<u>449,6224</u>	<u>551,24</u>
7		перекриттів типу "Пері", "Дока" , товщина перекриття до 200 мм			70473,81	2446,12			2999	13,9212	17,07
100	& C121-787-81	Опалубка модульна (горизонтальна)	м3	122,6	<u>1054,25</u>	-	129251	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
100	C1555-391	Фанера водостійка	м2	42,13	<u>425,53</u>	-	17928	-	-	-	-
9					-	-			-	-	-
101	& C1546-78-01	Мастило універсальне для опалубки	т	0,094	<u>77046,16</u>	-	7242	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
101	КБ6-55-41	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	1 т	16,472	<u>5344,04</u>	<u>378,68</u>	88027	78355	<u>6238</u>	<u>30,6912</u>	<u>505,55</u>
					4756,83	117,29			1932	0,6955	11,46
101	C124-212	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	9,28	<u>35912,87</u>	-	333271	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
101	C124-223	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	2,36	<u>33575,89</u>	-	79239	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
101	C124-234	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	1,32	<u>34917,54</u>	-	46091	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102 3	КБ6-53-7	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром до 1,6 м	100 м3	0,257	<u>305611,13</u> 167094,12	<u>136712,81</u> 70242,92	78542	42943	<u>35135</u> 18052	<u>1066,0592</u> 401,4634	<u>273,98</u> 103,18
102 4 1	& C121-787- варіант 2	Опалубка модульна (вертикальна)	м3	25,7	<u>1390,85</u> -	- -	35745	-	- -	- -	- -
102 5	C1555-391	Фанера водостійка	м2	11	<u>425,53</u> -	- -	4681	-	- -	- -	- -
102 6	C111-1776	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 20 мм	шт	0,78	<u>605,08</u> -	- -	472	-	- -	- -	- -
102 7	C123-509-У варіант 1	Щит настилу, товщина 40 мм	м2	1,16	<u>1472,17</u> -	- -	1708	-	- -	- -	- -
102 8 1	& C1546-78- 1	Мастило універсальне для опалубки	т	0,0185	<u>77046,16</u> -	- -	1425	-	- -	- -	- -
102 9	КБ6-55-1	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм	1 т	2,78	<u>4669,68</u> 4216,41	<u>306,74</u> 113,68	12982	11722	<u>853</u> 316	<u>27,2044</u> 0,6728	<u>75,63</u> 1,87
103 0	C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,52	<u>45356,49</u> -	- -	23585	-	- -	- -	- -
103 1	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,72	<u>35912,87</u> -	- -	25857	-	- -	- -	- -
103 2	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,06	<u>33575,89</u> -	- -	35590	-	- -	- -	- -
103 3	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,72	<u>35912,87</u> -	- -	25857	-	- -	- -	- -
103 4	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,42	<u>33524,95</u> -	- -	14080	-	- -	- -	- -
103 5	C113-2086	Фіксатор пластмасовий одинарний із зачіпкою діам. 20х2,25 мм	шт	2570	<u>17,34</u> -	- -	44564	-	- -	- -	- -
103 6	КБ6-58-9	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 300 мм до 500 мм	100 м3	0,257	<u>49149,69</u> 23967,08	<u>25023,75</u> 12984,97	12631	6160	<u>6431</u> 3337	<u>162,1040</u> 73,8990	<u>41,66</u> 18,99
103 7 11625	C1424- 11625	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	26,0855	<u>4540,74</u> -	- -	118447	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 12					436166	60825	<u>42419</u> 21705		<u>391,27</u> 124,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					436166 332922 82530 41629 61,84 15020 477795				
		Всього по розділу 12					477795				
		Розділ 13. Перекриття над технічного поверху									
103 8	КБ6-53-5	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування стін товщиною понад 250 мм до 400 мм глухих	100 м3	0,448	<u>158489,27</u> 86070,57	<u>69951,76</u> 35834,44	71003	38560	<u>31338</u> 16054	<u>549,1296</u> 205,0695	<u>246,01</u> 91,87
103 9 1	& C121-787- варіант 2	Опалубка модульна (вертикальна)	м3	44,8	<u>1390,85</u> -	- -	62310	-	- -	- -	- -
104 0	C1555-391	Фанера водостійка	м2	11,65	<u>425,53</u> -	- -	4957	-	- -	- -	- -
104 1	C111-1776	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 20 мм	шт	0,4	<u>605,08</u> -	- -	242	-	- -	- -	- -
104 2	C123-509-У варіант 1	Щит настилу, товщина 40 мм	м2	0,09	<u>1472,17</u> -	- -	132	-	- -	- -	- -
104 3 1	& C1546-78- 31	Мастило універсальне для опалубки	т	0,0215	<u>77046,16</u> -	- -	1656	-	- -	- -	- -
104 4	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	1 т	6,19	<u>5019,17</u> 4530,11	<u>304,31</u> 113,36	31069	28041	<u>1884</u> 702	<u>29,2284</u> 0,6705	<u>180,92</u> 4,15
104 5	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	4,22	<u>35912,87</u> -	- -	151552	-	- -	- -	- -
104 6	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,76	<u>33575,89</u> -	- -	25518	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104 7	C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,42	<u>34917,54</u>	-	14665	-	-	-	-
104 & 8	C124-24-1-2Ф	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16мм	т	0,32	<u>40101,34</u>	-	12832	-	-	-	-
104 9	C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,36	<u>32132,34</u>	-	11568	-	-	-	-
105 0	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,11	<u>37405,71</u>	-	4115	-	-	-	-
105 1	КБ6-58-9	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 250 мм до 400 мм	100 м3	0,448	<u>49149,69</u> 23967,08	<u>25023,75</u> 12984,97	22019	10737	<u>11211</u> 5817	<u>162,1040</u> 73,8990	<u>72,62</u> 33,11
105 2	C1424-11625	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	45,472	<u>4540,74</u>	-	206477	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 13					620115	77338	<u>44433</u> 22573		<u>499,55</u> 129,13
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					620115 498344 99911 50607 75,45 18326 670722				
		----- -									
		Всього по розділу 13					670722				
		Розділ 14. Оголовки аварійного входу та вентшахт									
105 3	КБ6-53-5	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування стін товщиною понад 250 мм до 400 мм глухих	100 м3	0,784	<u>158489,27</u> 86070,57	<u>69951,76</u> 35834,44	124256	67479	<u>54842</u> 28094	<u>549,1296</u> 205,0695	<u>430,52</u> 160,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105 4	& C121-787-1	Опалубка модульна (вертикальна)	м3	78,4	<u>1390,85</u>	-	109043	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
105 5	C1555-391	Фанера водостійка	м2	20,38	<u>425,53</u>	-	8672	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
105 6	C111-1776	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 20 мм	шт	0,7	<u>605,08</u>	-	424	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
105 7	C123-509-У	Щит настилу, товщина 40 мм	м2	0,15	<u>1472,17</u>	-	221	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
105 8	& C1546-78-1	Мастило універсальне для опалубки	т	0,0376	<u>77046,16</u>	-	2897	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
105 9	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	1 т	6,89	<u>5019,17</u> <u>4530,11</u>	<u>304,31</u> <u>113,36</u>	34582	31212	<u>2097</u> <u>781</u>	<u>29,2284</u> <u>0,6705</u>	<u>201,38</u> <u>4,62</u>
106 0	& C124-25-2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20 мм	т	4,36	<u>40101,34</u>	-	174842	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
106 1	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	2,22	<u>33575,89</u>	-	74538	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
106 2	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,31	<u>33524,95</u>	-	10393	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
106 3	КБ6-58-9	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 250 мм до 400 мм	100 м3	0,784	<u>49149,69</u> <u>23967,08</u>	<u>25023,75</u> <u>12984,97</u>	38533	18790	<u>19619</u> <u>10180</u>	<u>162,1040</u> <u>73,8990</u>	<u>127,09</u> <u>57,94</u>
106 4	C1424-11625	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	79,576	<u>4540,74</u>	-	361334	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 14					939735	117481	<u>76558</u> <u>39055</u>		<u>758,99</u> <u>223,33</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					939735				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					745696				
		всього заробітна плата, грн.					156536				
		Загальновиробничі витрати, грн.					79172				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					117,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					28633				
		Всього будівельні роботи, грн.					1018907				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 14					1018907				
		Розділ 15. Сходи									
106 5	КБ6-22-5	Улаштування сходів монолітних	100м3	0,348	<u>1008969,5</u> 0	<u>30361,46</u> 12725,50	351121	70825	<u>10566</u> 4428	<u>1394,2692</u> 73,1152	<u>485,21</u> 25,44
106 6	& C113-2087PM	Стояки інвентарні металеві	шт	0,09744	<u>2748,95</u>	-	268	-	-	-	-
106 7	& C113-2088-11	Фіксатор пластмасовий	шт	1392	<u>2,46</u>	-	3424	-	-	-	-
106 8	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,62	<u>35912,87</u>	-	22266	-	-	-	-
106 9	C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,84	<u>34917,54</u>	-	29331	-	-	-	-
107 0	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,36	<u>33575,89</u>	-	12087	-	-	-	-
107 1	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,64	<u>33524,95</u>	-	21456	-	-	-	-
107 2	КБ6-57-17	Установлення арматурних сіток і каркасів вручну, маса елемента до 20 кг (Каркас Кр-1)	1 т	2,46	<u>3106,46</u> 2791,17	<u>190,66</u> 98,93	7642	6866	<u>469</u> 243	<u>18,8784</u> 0,5630	<u>46,44</u> 1,39
107 3	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	2,46	<u>35912,87</u>	-	88346	-	-	-	-
107 4	КБ6-58-9	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 250 мм до 400 мм	100 м3	0,348	<u>49149,69</u> 23967,08	<u>25023,75</u> 12984,97	17104	8341	<u>8708</u> 4519	<u>162,1040</u> 73,8990	<u>56,41</u> 25,72
107 5	C1424-11625	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	35,322	<u>4540,74</u>	-	160388	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 15					713433	86032	<u>19743</u> 9190		<u>588,06</u> 52,55
		Разом будівельні роботи, грн.					713433				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					607658				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					95222 50031 76,88 18672 763464				

		Всього по розділу 15					763464				
		Розділ 16. Стіни та перегородки									
		ПІДЗЕМНИЙ ПОВЕРХ відм.-5,550									
107	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли	100м2	0,4946	<u>78307,44</u>	<u>1736,55</u>	38731	14652	<u>859</u>	<u>195,7208</u>	<u>96,8</u>
6		[керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м			29624,30	938,73			464	5,3426	2,64
107	КБ8-5-7	Мурування внутрішніх стін з цегли	1 м3	3,57	<u>4905,82</u>	<u>183,01</u>	17514	4102	<u>653</u>	<u>7,9672</u>	<u>28,44</u>
7		[керамічної] при висоті поверху до 4 м			1149,03	98,93			353	0,5630	2,01
107	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,04	<u>9964,75</u>	<u>6432,68</u>	399	113	<u>257</u>	<u>19,7432</u>	<u>0,79</u>
8					2812,62	3090,29			124	18,8124	0,75
107	К582821-554	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	4	<u>76,08</u>	-	304	-	-	-	-
9		1-ПОВЕРХ відм.-2.050			-	-			-	-	-
108	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли	100м2	4,3216	<u>78307,44</u>	<u>1736,55</u>	338413	128024	<u>7505</u>	<u>195,7208</u>	<u>845,83</u>
0		[керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м			29624,30	938,73			4057	5,3426	23,09
108	КБ8-5-7	Мурування внутрішніх стін з цегли	1 м3	10,2	<u>4905,82</u>	<u>183,01</u>	50039	11720	<u>1867</u>	<u>7,9672</u>	<u>81,27</u>
1		[керамічної] при висоті поверху до 4 м			1149,03	98,93			1009	0,5630	5,74
108	КБ8-5-7	Мурування внутрішніх стін з цегли	1 м3	13,81	<u>6915,44</u>	<u>183,01</u>	95502	15868	<u>2527</u>	<u>7,9672</u>	<u>110,03</u>
2		[керамічної] при висоті поверху до 4 м(з блоків керамічних)			1149,03	98,93			1366	0,5630	7,78
108	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,51	<u>9964,75</u>	<u>6432,68</u>	5082	1434	<u>3281</u>	<u>19,7432</u>	<u>10,07</u>
3					2812,62	3090,29			1576	18,8124	9,59
108	К582821-554	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	17	<u>76,08</u>	-	1293	-	-	-	-
4					-	-			-	-	-
108	К582821-553	Перемички з/б марки 1ПБ10-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	2	<u>123,70</u>	-	247	-	-	-	-
5					-	-			-	-	-
108	К582821-557	Перемички з/б марки 2ПБ10-1-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	12	<u>209,45</u>	-	2513	-	-	-	-
6					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1087	K582821-561	Перемички з/б марки 2ПБ16-2-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	2	<u>194,96</u>	-	390	-	-	-	-
1088	K582821-565	Перемички з/б марки 2ПБ19-3-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	18	<u>424,69</u>	-	7644	-	-	-	-
1089	KБ8-6-3	1-ПОВЕРХ відм.+ 1,2500 Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	3,5967	<u>78307,44</u> 29624,30	<u>1736,55</u> 938,73	281648	106550	<u>6246</u> 3376	<u>195,7208</u> 5,3426	<u>703,95</u> 19,22
1090	KБ8-5-7	Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	34,67	<u>4905,82</u> 1149,03	<u>183,01</u> 98,93	170085	39837	<u>6345</u> 3430	<u>7,9672</u> 0,5630	<u>276,22</u> 19,52
1091	KБ8-5-7	Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м(з блоків керамічних)	1 м3	30,16	<u>6915,44</u> 1149,03	<u>183,01</u> 98,93	208570	34655	<u>5520</u> 2984	<u>7,9672</u> 0,5630	<u>240,29</u> 16,98
1092	KБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,77	<u>9964,75</u> 2812,62	<u>6432,68</u> 3090,29	7673	2166	<u>4953</u> 2380	<u>19,7432</u> 18,8124	<u>15,2</u> 14,49
1093	K582821-554	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	19	<u>76,08</u>	-	1446	-	-	-	-
1094	K582821-557	Перемички з/б марки 2ПБ10-1-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	30	<u>209,45</u>	-	6284	-	-	-	-
1095	K582821-565	Перемички з/б марки 2ПБ19-3-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	27	<u>424,69</u>	-	11467	-	-	-	-
1096	K582821-569	Перемички з/б марки 2ПБ25-3-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	1	<u>508,12</u>	-	508	-	-	-	-
1097	KБ8-6-3	ТЕХПОВЕРХ відм.+ 5.250 Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,3808	<u>78307,44</u> 29624,30	<u>1736,55</u> 938,73	29819	11281	<u>661</u> 357	<u>195,7208</u> 5,3426	<u>74,53</u> 2,03
1098	KБ8-5-7	Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	1,77	<u>4905,82</u> 1149,03	<u>183,01</u> 98,93	8683	2034	<u>324</u> 175	<u>7,9672</u> 0,5630	<u>14,1</u> 1
1099	KБ8-5-7	Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м(з блоків керамічних)	1 м3	38,82	<u>6915,44</u> 1149,03	<u>183,01</u> 98,93	268457	44605	<u>7104</u> 3840	<u>7,9672</u> 0,5630	<u>309,29</u> 21,86
1100	KБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,28	<u>9964,75</u> 2812,62	<u>6432,68</u> 3090,29	2790	788	<u>1801</u> 865	<u>19,7432</u> 18,8124	<u>5,53</u> 5,27
1101	K582821-554	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	8	<u>76,08</u>	-	609	-	-	-	-
1102	K582821-553	Перемички з/б марки 1ПБ10-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	2	<u>123,70</u>	-	247	-	-	-	-
1103	K582821-561	Перемички з/б марки 2ПБ16-2-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	8	<u>194,96</u>	-	1560	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110 4	К582821-557	Перемички з/б марки 2ПБ10-1-П серія 1.038. 1-1 вип.1	шт	10	<u>209,45</u> -	- -	2095	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 16					1560012	417829	<u>49903</u> 26356		<u>2812,34</u> 151,97
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1560012 1092280 444185 232340 355,72 86404 1792352				
		----- -									
		Всього по розділу 16					1792352				
		Розділ 17. Покрівля									
		Покрівля БК 524-01-1-АР арк.29									
		Покрівля КР-1 (покрівля) арк.29									
110 5	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	2,6527	<u>11569,90</u> 4432,16	<u>2388,40</u> 1058,52	30691	11757	<u>6336</u> 2808	<u>35,3188</u> 5,9511	<u>93,69</u> 15,79
110 6	КБ12-22-2 К=45	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (додавати до товщини 280мм з ухилом 0,9-2,5%)	100м2	2,6527	<u>18899,58</u> 909,18	<u>1744,42</u> 775,85	50135	2412	<u>4627</u> 2058	<u>7,2450</u> 4,3367	<u>19,22</u> 11,5
110 7	КБ13-37-1	Обклеювання руберойдом або гідроізолом на нафтобітумі в 1 шар	1 м2	265,27	<u>429,93</u> 216,62	<u>10,05</u> 3,92	114048	57463	<u>2666</u> 1040	<u>1,2328</u> 0,0250	<u>327,02</u> 6,64
110 8	КБ12-2-1	Улаштування покрівель плоских чотиришарових із рулонних покрівельних матеріалів на бітумній мастиці	100м2	2,6527	<u>109004,07</u> 4239,92	<u>849,77</u> 388,47	289155	11247	<u>2254</u> 1030	<u>27,6920</u> 2,1759	<u>73,46</u> 5,77
110 9	КБ12-2-8	Додавати на укладання додаткового шару рулонного покрівельного матеріалу	100м2	-2,6527	<u>27175,60</u> 1126,89	<u>195,73</u> 90,95	-72089	-2989	<u>-519</u> -241	<u>7,3600</u> 0,5106	<u>-19,52</u> -1,35
111 0	С1555-108 варіант 3	Мембрана полівінілхлоридна товщиною 12 мм	м2	305,06	<u>451,82</u> -	- -	137832	-	- -	- -	- -
111 1	КБ12-18-1	Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар	100м2	2,6527	<u>28024,76</u> 3753,80	<u>713,78</u> 326,42	74341	9958	<u>1893</u> 866	<u>27,0388</u> 1,8297	<u>71,73</u> 4,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111 & С114-97-2311 варіант 2	Плити теплоізоляційні PIR 160 мм	м2	273,23	<u>1389,38</u>	-	379620	-	-	-	-	-
111 КБ12-2-13	Улаштування покрівель плоских чотиришарових із рулонних покрівельних матеріалів на бітумній мастиці	100м2	2,6527	<u>109004,07</u> 4239,92	<u>849,77</u> 388,47	289155	11247	<u>2254</u> 1030	<u>27,6920</u> 2,1759	<u>73,46</u> 5,77	
111 КБ12-2-84	Додавати на укладання додаткового шару рулонного покрівельного матеріалу	100м2	-2,6527	<u>27175,60</u> 1126,89	<u>195,73</u> 90,95	-72089	-2989	<u>-519</u> -241	<u>7,3600</u> 0,5106	<u>-19,52</u> -1,35	
111 С1555-3785 варіант 1	Геотекстиль голкопробивний, щільність 300 г/м2	м2	305,0605	<u>55,39</u>	-	16897	-	-	-	-	
111 С1555-1086	Мембрана полівінілхлоридна товщиною 1,0-2,0 мм	м2	305,06	<u>451,82</u>	-	137832	-	-	-	-	
111 КБ12-22-17	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	1,0549	<u>11569,90</u> 4432,16	<u>2388,40</u> 1058,52	12205	4675	<u>2520</u> 1117	<u>35,3188</u> 5,9511	<u>37,26</u> 6,28	
111 КБ12-22-28 К=45	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (додавати до товщини 280мм з ухилом 0,9-2,5%)	100м2	1,0549	<u>18899,58</u> 909,18	<u>1744,42</u> 775,85	19937	959	<u>1840</u> 818	<u>7,2450</u> 4,3367	<u>7,64</u> 4,57	
111 КБ13-37-19	Обклеювання руберойдом або гідроізолом на нафтобітумі в 1 шар	1 м2	105,49	<u>429,93</u> 216,62	<u>10,05</u> 3,92	45353	22851	<u>1060</u> 414	<u>1,2328</u> 0,0250	<u>130,05</u> 2,64	
112 КБ12-2-10	Улаштування покрівель плоских чотиришарових із рулонних покрівельних матеріалів на бітумній мастиці	100м2	1,0549	<u>109004,07</u> 4239,92	<u>849,77</u> 388,47	114988	4473	<u>896</u> 410	<u>27,6920</u> 2,1759	<u>29,21</u> 2,3	
112 КБ12-2-81	Додавати на укладання додаткового шару рулонного покрівельного матеріалу	100м2	-1,0549	<u>27175,60</u> 1126,89	<u>195,73</u> 90,95	-28668	-1189	<u>-206</u> -96	<u>7,3600</u> 0,5106	<u>-7,76</u> -0,54	
112 С1555-1082 варіант 3	Мембрана полівінілхлоридна товщиною 12 мм	м2	121,31	<u>451,82</u>	-	54810	-	-	-	-	
112 КБ12-18-13	Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар	100м2	1,0549	<u>28024,76</u> 3753,80	<u>713,78</u> 326,42	29563	3960	<u>753</u> 344	<u>27,0388</u> 1,8297	<u>28,52</u> 1,93	
112 & С114-97-4311 варіант 3	Плити теплоізоляційні PIR 50 мм	м2	108,65	<u>581,54</u>	-	63184	-	-	-	-	
112 КБ12-2-15	Улаштування покрівель плоских чотиришарових із рулонних покрівельних матеріалів на бітумній мастиці	100м2	1,0549	<u>109004,07</u> 4239,92	<u>849,77</u> 388,47	114988	4473	<u>896</u> 410	<u>27,6920</u> 2,1759	<u>29,21</u> 2,3	
112 КБ12-2-86	Додавати на укладання додаткового шару рулонного покрівельного матеріалу	100м2	-1,0549	<u>27175,60</u> 1126,89	<u>195,73</u> 90,95	-28668	-1189	<u>-206</u> -96	<u>7,3600</u> 0,5106	<u>-7,76</u> -0,54	
112 С1555-3787 варіант 1	Геотекстиль голкопробивний, щільність 300 г/м2	м2	121,3135	<u>55,39</u>	-	6720	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1128	C1555-108	Мембрана полівінілхлоридна товщиною 1,0-2,0 мм	м2	121,31	<u>451,82</u>	-	54810	-	-	-	-
		Покрівля КР-2 (між шахтами) арк.29			-	-			-	-	-
1129	КБ12-22-2	Улаштування вирівнюючих стяжок бетонних на кожний 1 мм зміни товщини (додавати до товщини 100мм)	100м2	0,1921	<u>48426,16</u>	<u>3295,02</u>	9303	330	<u>633</u>	<u>13,6850</u>	<u>2,63</u>
	К=85				1717,33	1465,49			282	8,1915	1,57
1130	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,1921	<u>2179,01</u>	<u>92,53</u>	419	380	<u>18</u>	<u>14,9040</u>	<u>2,86</u>
					1976,72	84,13			16	0,5208	0,1
1131	C1555-386	Сітка АКС-8-800/50, чарунка 200 мм х 200 мм	м2	21,131	<u>263,24</u>	-	5563	-	-	-	-
1132	& C113-2088-11	Фіксатор пластмасовий	шт	86	<u>2,46</u>	-	212	-	-	-	-
1133	КБ12-2-1	Улаштування покрівель плоских чотиришарових із рулонних покрівельних матеріалів на бітумній мастиці	100м2	0,1921	<u>109004,07</u>	<u>849,77</u>	20940	814	<u>163</u>	<u>27,6920</u>	<u>5,32</u>
					4239,92	388,47			75	2,1759	0,42
1134	C1555-378	Гідроізоляція "Техноніколь" Уніфлекс ЕКП з посипкою 4мм	м2	22,0915	<u>183,68</u>	-	4058	-	-	-	-
1135	C1555-378	Гідроізоляція "Техноніколь" Уніфлекс ЕКП 4мм	м2	22,0915	<u>183,68</u>	-	4058	-	-	-	-
1136	КБ12-2-1	Улаштування покрівель плоских чотиришарових із рулонних покрівельних матеріалів на бітумній мастиці	100м2	0,1921	<u>109004,07</u>	<u>849,77</u>	20940	814	<u>163</u>	<u>27,6920</u>	<u>5,32</u>
					4239,92	388,47			75	2,1759	0,42
1137	C1555-378	Геотекстиль голкопробивний, щільність 300 г/м2	м2	22,0915	<u>55,39</u>	-	1224	-	-	-	-
1138	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,1921	<u>4385,62</u>	<u>36,29</u>	842	836	<u>6</u>	<u>30,1576</u>	<u>5,79</u>
					4349,33	32,99			6	0,2042	0,04
1139	& C114-115-9У-2	Утеплювач ЕППС р=40кг/м3 50мм	м2	19,59	<u>252,34</u>	-	4943	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
1140	C1555-378	Дренажне полотно 11 мм	м2	22,0915	<u>28,63</u>	-	632	-	-	-	-
1141	C1555-378	Геотекстиль голкопробивний, щільність 300 г/м2	м2	22,0915	<u>55,39</u>	-	1224	-	-	-	-
1142	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,1921	<u>72696,87</u>	<u>231,09</u>	13965	3258	<u>44</u>	<u>122,1760</u>	<u>23,47</u>
		Покрівля КР-3 (парапет) арк.29			16961,69	92,32			18	0,4827	0,09
1143	КБ12-2-1	Улаштування покрівель плоских чотиришарових із рулонних покрівельних матеріалів на бітумній мастиці	100м2	0,3148	<u>109004,07</u>	<u>849,77</u>	34314	1335	<u>268</u>	<u>27,6920</u>	<u>8,72</u>
					4239,92	388,47			122	2,1759	0,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114 4	C1555-378 варіант 1	Геотекстиль голкопробивний, щільність 300 г/м2	m2	36,202	<u>55,39</u>	-	2005	-	-	-	-
114 5	C1555-378 варіант 2	Гідроізоляція "Техноніколь" Уніфлекс ЕКП з посипкою 4мм	m2	36,202	<u>183,68</u>	-	6650	-	-	-	-
114 6	KB11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100m2	0,3148	<u>4385,62</u> <u>4349,33</u>	<u>36,29</u> <u>32,99</u>	1381	1369	<u>12</u> <u>10</u>	<u>30,1576</u> <u>0,2042</u>	<u>9,49</u> <u>0,06</u>
114 7	& C114-115- Y-2 варіант 7	Утеплювач ЕППС р=40кг/м3 50мм	m2	32,11	<u>252,34</u>	-	8103	-	-	-	-
114 8	C1555-378 варіант 3	Дренажне полотно 11 мм	m2	36,202	<u>28,63</u>	-	1036	-	-	-	-
114 9	C1555-378 варіант 1	Геотекстиль голкопробивний, щільність 300 г/м2	m2	36,202	<u>55,39</u>	-	2005	-	-	-	-
115 0	KB12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі Покрівля КР-3 (парапет 2) арк.29	100m2	0,3148	<u>72696,87</u> <u>16961,69</u>	<u>231,09</u> <u>92,32</u>	22885	5340	<u>73</u> <u>29</u>	<u>122,1760</u> <u>0,4827</u>	<u>38,46</u> <u>0,15</u>
115 1	KB12-2-1	Улаштування покрівель плоских чотиришарових із рулонних покрівельних матеріалів на бітумній мастиці	100m2	0,4056	<u>109004,07</u> <u>4239,92</u>	<u>849,77</u> <u>388,47</u>	44212	1720	<u>345</u> <u>158</u>	<u>27,6920</u> <u>2,1759</u>	<u>11,23</u> <u>0,88</u>
115 2	C1555-378 варіант 1	Геотекстиль голкопробивний, щільність 300 г/м2	m2	46,644	<u>55,39</u>	-	2584	-	-	-	-
115 3	C1555-378 варіант 2	Гідроізоляція "Техноніколь" Уніфлекс ЕКП з посипкою 4мм	m2	46,644	<u>183,68</u>	-	8568	-	-	-	-
115 4	KB11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100m2	0,4056	<u>4385,62</u> <u>4349,33</u>	<u>36,29</u> <u>32,99</u>	1779	1764	<u>15</u> <u>13</u>	<u>30,1576</u> <u>0,2042</u>	<u>12,23</u> <u>0,08</u>
115 5	& C114-115- Y-2 варіант 8	Утеплювач ЕППС р=40кг/м3 100мм	m2	41,37	<u>252,34</u>	-	10439	-	-	-	-
115 6	C1555-378 варіант 3	Дренажне полотно 11 мм	m2	46,644	<u>28,63</u>	-	1335	-	-	-	-
115 7	C1555-378 варіант 1	Геотекстиль голкопробивний, щільність 300 г/м2	m2	46,644	<u>55,39</u>	-	2584	-	-	-	-
115 8	KB12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі Покрівля КР-6 (над фортамерою та СПДЗ) арк.29	100m2	0,4056	<u>72696,87</u> <u>16961,69</u>	<u>231,09</u> <u>92,32</u>	29486	6880	<u>94</u> <u>37</u>	<u>122,1760</u> <u>0,4827</u>	<u>49,55</u> <u>0,2</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції	100м2	0,1122	<u>4385,62</u>	<u>36,29</u>	492	488	<u>4</u>	<u>30,1576</u>	<u>3,38</u>
9		суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих			4349,33	32,99			4	0,2042	0,02
116	& С114-115-0У-2	Утеплювач ЕППС р=40кг/м3 50мм	м2	11,44	<u>252,34</u>	-	2887	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
116	КБ12-22-2	Улаштування вирівнюючих стяжок	100м2	0,1122	<u>48426,16</u>	<u>3295,02</u>	5433	193	<u>370</u>	<u>13,6850</u>	<u>1,54</u>
1	К=85	бетонних на кожний 1 мм зміни товщини (додавати до товщини 100мм)			1717,33	1465,49			164	8,1915	0,92
116	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,1122	<u>2179,01</u>	<u>92,53</u>	244	222	<u>10</u>	<u>14,9040</u>	<u>1,67</u>
2					1976,72	84,13			9	0,5208	0,06
116	С1555-386	Сітка АКС-8-800/50, чарунка 200 мм х 200 мм	м2	12,342	<u>263,24</u>	-	3249	-	-	-	-
3	варіант 2				-	-			-	-	-
116	& С113-4	Фіксатор пластмасовий	шт	50	<u>2,46</u>	-	123	-	-	-	-
2088-11					-	-			-	-	-
116	КБ12-2-1	Улаштування покрівель плоских	100м2	0,1122	<u>109004,07</u>	<u>849,77</u>	12230	476	<u>95</u>	<u>27,6920</u>	<u>3,11</u>
5		чотиришарових із рулонних покрівельних матеріалів на бітумній мастиці			4239,92	388,47			44	2,1759	0,24
116	С1555-378	Гідроізоляція "Техноніколь" Уніфлекс ЕКП з	м2	12,903	<u>183,68</u>	-	2370	-	-	-	-
6	варіант 2	посипкою 4мм			-	-			-	-	-
116	С1555-378	Гідроізоляція "Техноніколь" Уніфлекс ЕКП	м2	12,903	<u>183,68</u>	-	2370	-	-	-	-
7	варіант 4	4мм			-	-			-	-	-
116	КБ12-22-1	Покрівля КР-4 (над вентилями) арк.29	100м2	1,5461	<u>11569,90</u>	<u>2388,40</u>	17888	6853	<u>3693</u>	<u>35,3188</u>	<u>54,61</u>
8		Улаштування вирівнюючих стяжок			4432,16	1058,52			1637	5,9511	9,2
116	КБ12-22-2	Улаштування вирівнюючих стяжок	100м2	1,5461	<u>18899,58</u>	<u>1744,42</u>	29221	1406	<u>2697</u>	<u>7,2450</u>	<u>11,2</u>
9	К=45	цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (додавати до товщини 280мм з ухилом 0,9-2,5%)			909,18	775,85			1200	4,3367	6,7
117	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції	100м2	1,5461	<u>4385,62</u>	<u>36,29</u>	6781	6724	<u>57</u>	<u>30,1576</u>	<u>46,63</u>
0		суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих			4349,33	32,99			51	0,2042	0,32
117	& С114-115-1У-2	Утеплювач ЕППС р=40кг/м3 150мм	м2	157,7	<u>252,34</u>	-	39794	-	-	-	-
	варіант 9				-	-			-	-	-
117	КБ12-22-2	Улаштування вирівнюючих стяжок	100м2	1,5461	<u>48426,16</u>	<u>3295,02</u>	74872	2655	<u>5094</u>	<u>13,6850</u>	<u>21,16</u>
2	К=85	бетонних на кожний 1 мм зміни товщини (додавати до товщини 100мм)			1717,33	1465,49			2266	8,1915	12,66
117	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	1,5461	<u>2179,01</u>	<u>92,53</u>	3369	3056	<u>143</u>	<u>14,9040</u>	<u>23,04</u>
3					1976,72	84,13			130	0,5208	0,81
117	С1555-386	Сітка АКС-8-800/50, чарунка 200 мм х 200 мм	м2	170,071	<u>263,24</u>	-	44769	-	-	-	-
4	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	& C113-52088-11	Фіксатор пластмасовий	шт	696	<u>2,46</u>	-	1712	-	-	-	-
117	КБ12-2-16	Улаштування покрівель плоских чотиришарових із рулонних покрівельних матеріалів на бітумній мастиці	100м2	1,5461	<u>109004,07</u> 4239,92	<u>849,77</u> 388,47	168531	6555	<u>1314</u> 601	<u>27,6920</u> 2,1759	<u>42,81</u> 3,36
117	C1555-3787	Гідроізоляція "Техноніколь" Уніфлекс ЕКП з посипкою 4мм	м2	177,8015	<u>183,68</u>	-	32659	-	-	-	-
117	C1555-3788	Гідроізоляція "Техноніколь" Уніфлекс ЕКП 4мм	м2	177,8015	<u>183,68</u>	-	32659	-	-	-	-
117	C1555-3789	Дренажне полотно 11 мм	м2	177,8015	<u>28,63</u>	-	5090	-	-	-	-
118	C1555-3780	Геотекстиль голкопробивний, щільність 300 г/м2	м2	177,8015	<u>55,39</u>	-	9848	-	-	-	-
118	КБ12-19-21	Улаштування захисних покриттів щебнем, h=50мм	1м3	7,7305	<u>1954,35</u> 486,77	<u>388,43</u> 166,82	15108	3763	<u>3003</u> 1290	<u>3,9376</u> 0,9332	<u>30,44</u> 7,21
		Разом прямі витрати по розділу 17					2614138	194350	<u>44859</u> 19908		<u>1280,57</u> 112,75
		Разом будівельні роботи, грн.					2614138				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2374929				
		всього заробітна плата, грн.					214258				
		Загальновиробничі витрати, грн.					105571				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					151,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					36870				
		Всього будівельні роботи, грн.					2719709				

		Всього по розділу 17					2719709				
		Розділ 18. Дверні прорізи									
118	КБ10-96-2	Двері металеві протипожежні (Д-01:-Д-05)	100м2	0,3142	<u>38049,20</u>	<u>1665,84</u>	11955	10993	<u>523</u>	<u>216,5864</u>	<u>68,05</u>
	2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен			<u>34987,37</u>	<u>650,55</u>			<u>204</u>	<u>3,2292</u>	<u>1,01</u>
118	& C121-250-32-7	Металеві, глухі, одностулкові, утеплені, герметичні RAL7016	м2	1,91	<u>15291,21</u>	-	29206	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118 4	& C121-250-2-7 варіант 3	Металеві, глухі, одностулкові RAL7016	м2	29,51	<u>15291,21</u>	-	451244	-	-	-	-
118 5-1	& C111-196-5-1	Піна монтажна негорюча	л	4,18	<u>546,65</u>	-	2285	-	-	-	-
118 6	& C111-137-6-1-B2 варіант 2	Анкер 150мм для монтажу дверей	шт	144	<u>3,51</u>	-	505	-	-	-	-
118 7	КБ20-28-1	Дверізахисно-герметичні Ду-III (440кПа) Установлення дверей герметичних штампованих розміром 1250х500 мм	1 шт	6	<u>1715,64</u> 519,97	<u>236,40</u> 75,00	10294	3120	<u>1418</u> 450	<u>3,1280</u> 0,4785	<u>18,77</u> 2,87
118 8	C130-270 варіант 2	Двері герметичні ДУ-III(440кПа) Внутрішні 1210*2100	шт	2	<u>95207,89</u>	-	190416	-	-	-	-
118 9	C130-270 варіант 3	Двері захисно-герметичні ДУ-III(440кПа) Внутрішні 1210*2100	шт	4	<u>95207,89</u>	-	380832	-	-	-	-
119 0	& C111-69-0 П-ИНБ варіант 1	Піна монтажна	л	3,54	<u>402,23</u>	-	1424	-	-	-	-
119 1	& C1-1-9 варіант 1	Шурупи забивний 8х100мм	шт	48	<u>12,98</u>	-	623	-	-	-	-
119 2	КБ10-96-2	Двері внутрішні, протипожежні EI-30, металеві, глухі засклені Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен(протипожежних)	100м2	0,3199	<u>38049,20</u> 34987,37	<u>1665,84</u> 650,55	12172	11192	<u>533</u> 208	<u>216,5864</u> 3,2292	<u>69,29</u> 1,03
119 3	& C121-250-3-2-5 варіант 19	Двері внутрішні металеві, протипожежні EI-30 (УКРСЕПРО) одностулкові, глухі, з ущільненням в притулах.	м2	19,261	<u>13251,21</u>	-	255232	-	-	-	-
119 4	& C121-250-4-2-5 варіант 29	Двері внутрішні металеві, протипожежні EI-30 (УКРСЕПРО) двостулкові, глухі 1000мм з ущільненням в притулах	м2	12,726	<u>13251,21</u>	-	168635	-	-	-	-
119 5	& C111-69-5 П-ИНБ варіант 1	Піна монтажна	л	8,26	<u>402,23</u>	-	3322	-	-	-	-
119 6	& C1-1-9 варіант 1	Шурупи забивний 8х100мм	шт	112	<u>12,98</u>	-	1454	-	-	-	-
119 7	КБ10-96-2	Двері внутрішні, протипожежні EI-60, металеві, глухі засклені Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен(протипожежних)	100м2	0,2387	<u>38049,20</u> 34987,37	<u>1665,84</u> 650,55	9082	8351	<u>398</u> 155	<u>216,5864</u> 3,2292	<u>51,7</u> 0,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119 8	& C121-250-2-5 варіант 7	Металеві, протипожежні EI-60 (УКРСЕПРО) Двостулкові 1000 мм, полотно з армованим склом. З ущільненням в притулах.	м2	17,01	<u>13251,21</u>	-	225403	-	-	-	-
119 9	& C121-250-2-5 варіант 30	Двері внутрішні металеві, протипожежні EI-60 (УКРСЕПРО) двостулкові, глухі 1000мм	м2	6,85784	<u>13251,21</u>	-	90875	-	-	-	-
120 0	& C111-69-П-ИНБ варіант 1	Піна монтажна	л	4,72	<u>402,23</u>	-	1899	-	-	-	-
120 1	& C1-1-9 варіант 1	Шурупи забивний 8x100мм	шт	64	<u>12,98</u>	-	831	-	-	-	-
120 2	КБ10-96-2	Двері внутрішні прихованого монтажу Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен(протипожежних)	100м2	0,138	<u>38049,20</u> <u>34987,37</u>	<u>1665,84</u> <u>650,55</u>	5251	4828	<u>230</u> <u>90</u>	<u>216,5864</u> <u>3,2292</u>	<u>29,89</u> <u>0,45</u>
120 3	& C123-4-1 варіант 15	Блоки дверні ДПМ 1 21-10	м2	20,1	<u>13376,00</u>	-	268858	-	-	-	-
120 4	& C111-137-1-B2 варіант 2	Анкер 150мм для монтажу дверей	шт	72	<u>3,51</u>	-	253	-	-	-	-
120 5	& C111-196-5-1	Піна монтажна негорюча	л	3,06	<u>546,65</u>	-	1673	-	-	-	-
120 6	КБ10-96-2	Двері зовнішні металеві, глухі, утеплені Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен(протипожежних)	100м2	0,1896	<u>38049,20</u> <u>34987,37</u>	<u>1665,84</u> <u>650,55</u>	7214	6634	<u>316</u> <u>123</u>	<u>216,5864</u> <u>3,2292</u>	<u>41,06</u> <u>0,61</u>
120 7	& C123-4-1 варіант 16	Блоки дверні зовнішні металеві двухстулкові заклені полотно 1000мм	м2	9,18	<u>13376,00</u>	-	122792	-	-	-	-
120 8	& C123-4-1 варіант 17	Блоки дверні ДСтЗГДв 21-12 ПоКП	м2	2,54	<u>13376,00</u>	-	33975	-	-	-	-
120 9	& C123-4-1 варіант 18	Блоки дверні зовнішні двостулкові 1350*2100	м2	2,84	<u>13376,00</u>	-	37988	-	-	-	-
121 0	& C123-4-1 варіант 19	Блоки дверні ДСтЗГОд 21-10 ПоКП	м2	4,41	<u>13376,00</u>	-	58988	-	-	-	-
121 1	& C111-137-1-B2 варіант 2	Анкер 150мм для монтажу дверей	шт	56	<u>3,51</u>	-	197	-	-	-	-
121 2	& C111-196-5-1	Піна монтажна негорюча	л	2,62	<u>546,65</u>	-	1432	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 18					2386310	45118	<u>3418</u>		<u>278,76</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					2386310		1230		6,74
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2337774				
		всього заробітна плата, грн.					46348				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23140				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					33,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8243				
		Всього будівельні роботи, грн.					2409450				

		—									
		Всього по розділу 18					2409450				
		Розділ 19. Віконні прорізи									
121	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими	100м2	0,1515	<u>23640,25</u>	<u>1303,91</u>	3581	3366	<u>198</u>	<u>137,5400</u>	<u>20,84</u>
3		блоками площею до 2 м2 з металопластику			22218,21	991,81			150	5,9668	0,9
		в кам'яних стінах житлових і громадських									
		будівель									
121	& С121-298-	Вікно металопластикове, двокамерне	м2	9,28	<u>5608,74</u>	-	52049	-	-	-	-
4	1				-	-			-	-	-
121	& С111-196-	Піна монтажна негорюча	л	5,68	<u>546,65</u>	-	3105	-	-	-	-
5	5-1				-	-			-	-	-
121	& С1551-14-	Свердла металеві, діаметр 10мм	шт	0,0008	<u>670,93</u>	-	1	-	-	-	-
6	СП-В1				-	-			-	-	-
121	& С188888-	Дюбель шуруп 100х10	шт	77	<u>33,26</u>	-	2561	-	-	-	-
7	4-1В				-	-			-	-	-
121	& С114-962-	Герметик силіконовий	л	2,27	<u>1177,78</u>	-	2674	-	-	-	-
8	23-4				-	-			-	-	-
121	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими	100м2	0,8928	<u>18014,92</u>	<u>1084,97</u>	16084	15040	<u>969</u>	<u>104,2820</u>	<u>93,1</u>
9		блоками площею до 3 м2 з металопластику			16845,71	825,28			737	4,9649	4,43
		в кам'яних стінах житлових і громадських									
		будівель									
122	& С121-298-	Вікно металопластикове, двокамерне	м2	89,28	<u>5608,74</u>	-	500748	-	-	-	-
0	1				-	-			-	-	-
122	& С111-196-	Піна монтажна негорюча	л	26,29	<u>546,65</u>	-	14371	-	-	-	-
1	5-1				-	-			-	-	-
122	& С1551-14-	Свердла металеві, діаметр 10мм	шт	0,004	<u>670,93</u>	-	3	-	-	-	-
2	СП-В1				-	-			-	-	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	КБ11-43-3	Улаштування горизонтального відбійника	100м	7,65665	<u>1792,53</u>	<u>3,63</u>	13725	13625	<u>28</u>	<u>11,3528</u>	<u>86,92</u>
4					<u>1779,44</u>	<u>3,30</u>			<u>25</u>	<u>0,0204</u>	<u>0,16</u>
123	С111-1722	Відбійник медичний горизонтальний WG146	м	195,48	<u>1569,26</u>	-	306759	-	-	-	-
5	варіант 1				-	-			-	-	-
123	С111-1722	Відбійник медичний горизонтальний WG150	м	195,48	<u>1569,26</u>	-	306759	-	-	-	-
6	варіант 4				-	-			-	-	-
123	С111-1722	Відбійник медичний горизонтальний	м	134,5	<u>2385,26</u>	-	320817	-	-	-	-
7	варіант 3	WG1004			-	-			-	-	-
123	С111-1722	Відбійник медичний горизонтальний WG100	м	240,205	<u>1365,26</u>	-	327942	-	-	-	-
8	варіант 2				-	-			-	-	-
123	& С188888-	Дюбель шуруп 6х40	шт	4593	<u>2,72</u>	-	12493	-	-	-	-
9	4-1В				-	-			-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
124	КБ11-43-3	Улаштування кутового відбійника	100м	1,65	<u>1792,53</u>	<u>3,63</u>	2958	2936	<u>6</u>	<u>11,3528</u>	<u>18,73</u>
0					<u>1779,44</u>	<u>3,30</u>			<u>5</u>	<u>0,0204</u>	<u>0,03</u>
124	& С188888-	Дюбель шуруп 6х40	шт	990	<u>2,72</u>	-	2693	-	-	-	-
1	4-1В				-	-			-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
124	& С111-825-	Кутовий відбійник CG76	пм	165	<u>1293,81</u>	-	213479	-	-	-	-
2	1-Ц				-	-			-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
124	КБ15-104-8	Установлення табличок	1 виріб	67	<u>84,30</u>	-	5648	5648	-	<u>0,6072</u>	<u>40,68</u>
3					<u>84,30</u>	-			-	-	-
124	& С1633-	Фасадна вивіска для медичної сфери зі	шт	1	<u>2550,07</u>	-	2550	-	-	-	-
4	91ВД-1	шрифтом Брайля, назва адміністративного			-	-			-	-	-
	варіант 2	закладу, композит, 420*450*3			-	-			-	-	-
124	& С1633-	Інформаційна тактильна табличка	шт	14	<u>479,47</u>	-	6713	-	-	-	-
5	91ВД-1	дубльована шрифтом Брайля, назва та			-	-			-	-	-
	варіант 1	номер кабінету, вспінений ПВХ, 150*350*3			-	-			-	-	-
124	& С1633-	Інформаційна тактильна табличка	шт	1	<u>714,07</u>	-	714	-	-	-	-
6	91ВД-1	дубльована шрифтом Брайля "Укриття",			-	-			-	-	-
	варіант 3	вспінений ПВХ, 250*250*3			-	-			-	-	-
124	& С1633-	Інформаційна тактильна табличка	шт	1	<u>2550,07</u>	-	2550	-	-	-	-
7	91ВД-1	дубльована шрифтом Брайля,			-	-			-	-	-
	варіант 4	показчики/орієнтир по будівлі, вспінений			-	-			-	-	-
		ПВХ, 600*800*3			-	-			-	-	-
124	& С1633-	Інформаційна тактильна табличка	шт	3	<u>408,07</u>	-	1224	-	-	-	-
8	91ВД-1	дубльована шрифтом Брайля "Сходи вниз",			-	-			-	-	-
	варіант 6	ПВХ, 250*250*3			-	-			-	-	-
124	& С1633-	Інформаційна тактильна табличка	шт	4	<u>408,07</u>	-	1632	-	-	-	-
9	91ВД-1	дубльована шрифтом Брайля "Ліфт",			-	-			-	-	-
	варіант 5	вспінений ПВХ, 250*250*3			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125 & С1633-091ВД-1	Комплек наліпок для ліфтів із шрифтом Брайля, оракал самоклійка, 250*250*3	шт	1	408,07	-	408	-	-	-	-	-
варіант 7				-	-				-	-	-
125 & С1633-191ВД-1	Інформаційна тактильна табличка дубльована шрифтом Брайля "Туалет жіночий", вспінений ПВХ, 250*200*3	шт	1	408,07	-	408	-	-	-	-	-
варіант 9				-	-				-	-	-
125 & С1633-291ВД-1	Інформаційна тактильна табличка дубльована шрифтом Брайля "Туалет чоловічий", вспінений ПВХ, 250*200*3	шт	1	408,07	-	408	-	-	-	-	-
варіант 10				-	-				-	-	-
125 & С1633-391ВД-1	Інформаційна тактильна табличка дубльована шрифтом Брайля "Туалет для МГН", вспінений ПВХ, 250*200*3	шт	1	408,07	-	408	-	-	-	-	-
варіант 11				-	-				-	-	-
125 & С1633-491ВД-1	Інформаційна тактильна табличка дубльована шрифтом Брайля, номер поверха, вспінений ПВХ 160*230*3	шт	3	408,07	-	1224	-	-	-	-	-
варіант 12				-	-				-	-	-
125 & С1633-591ВД-1	Інформаційна наліпка на поручні, номер поверха та його напрямок, оракал самоклійка.	шт	1	1224,07	-	1224	-	-	-	-	-
варіант 13				-	-				-	-	-
125 & С1633-691ВД-1	Решітка ЛЕН (СІТІ) наповнення текстиль, брудозахисні алюмінієві ґрати, h=23мм	шт	35	9139,27	-	319874	-	-	-	-	-
варіант 14				-	-				-	-	-
125 & С111-825-71-Ц	Двусторонній скотч	пм	165	235,44	-	38848	-	-	-	-	-
варіант 2				-	-				-	-	-
125 КБ11-43-18	Улаштування тактильного індикатора, стрічки	100м	0,01	1882,81	3,63	19	19	-	11,8128	0,12	-
				1879,18	3,30			-	0,0204		-
125 С111-17229	Тактильний стрічка антислизька гумова самоклеюча ПТ32	м	1	69,86	-	70	-	-	-	-	-
варіант 6				-	-				-	-	-
126 С111-17220	Тактильний індикатор без шрифта самоклеючий	м	1	42,19	-	42	-	-	-	-	-
варіант 5				-	-				-	-	-
126 & С1633-191ВД-1	Тактильний індикатор без шрифта самоклеючий	шт	1	663,07	-	663	-	-	-	-	-
варіант 8				-	-				-	-	-
	Разом прямі витрати по розділу 20						1892252	22228	3430		146,450,19
	Разом будівельні роботи, грн.						1892252				
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						1869990				
	всього заробітна плата, грн.						22258				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- —					11561 17,59 4274 1903813				
		Всього по розділу 20					1903813				
		Разом прямі витрати по відділу 2 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- —					83661881 83661881 65269821 9983027 4988683 7348,74 1784992 88650564	5539847	<u>12852213</u> 4443180		<u>36632,24</u> 24738,28
		Всього по відділу 2					88650564				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					12739479 5 12739479 5 91729270 23740107 12206103 18389,11 4466705 13960089 8	17920850	<u>17744675</u> 5819257		<u>121882,83</u> 32835,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн. -----					118381				
		Всього по кошторису					139600898				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					173107,04 28206812				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Д.В.Смирний

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України" (коригування)
01_2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на Опоряджувальні роботи внутрішні
Реконструкція будівлі літ. А. II Пусковий комплекс.

Основа:
креслення (специфікації) № БК 525-01-АР-П

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

79561,491 тис. грн.
166,42323 тис.люд.год.
27361,258 тис. грн.
4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ8-37-1	Відділ 1. Будівля "А" Установлення і розбирання внутрішніх інвентарних трубчастих риштувань при висоті приміщень до 6 м	100м2 гп	44,4243	<u>20020,54</u> 13125,06	-	889398	583072	-	<u>93,3570</u> -	<u>4147,32</u> -
2	КБ11-5-1	Розділ 1. Влаштування підлог Улаштування звукоізоляції	100м2	4,20578	<u>33409,24</u> 33345,21	<u>43,54</u> 39,59	140512	140243	<u>183</u> 167	<u>200,5968</u> 0,2451	<u>843,67</u> 1,03
3	С111-1760 варіант 1	Звукоізоляційна мембрана "ВІБРОСТОП" з хімічно зшитого поліетилену товщ. 5мм	м2	471,0473	<u>214,66</u> -	-	101115	-	-	-	-
4	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	3,6572	<u>5482,02</u> 5436,66	<u>45,36</u> 41,24	20049	19883	<u>166</u> 151	<u>37,6970</u> 0,2553	<u>137,87</u> 0,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C111-1761 варіант 5	Пінопістирольні екструзійні плити щільністю 40кг/м3 з коеф. теплопровідності, в умовах Б 0,037Вт(мхК)	м2	373,0344	<u>279,98</u> -	- -	104442	-	- -	- -	- -
6	KB12-20-3	Улаштування мембрани ПВХ	100м2	3,6572	<u>2161,21</u> 1865,20	<u>182,06</u> 80,95	7904	6821	<u>666</u> 296	<u>12,6155</u> 0,4620	<u>46,14</u> 1,69
7	& C111-853- 2-1	ПВХ-плівка	м2	402,292	<u>388,99</u> -	- -	156488	-	- -	- -	- -
8	KB11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	3,6572	<u>2723,77</u> 2470,90	<u>115,66</u> 105,17	9961	9037	<u>423</u> 385	<u>18,6300</u> 0,6510	<u>68,13</u> 2,38
9	& C111-874- 5-1 варіант 4	Сітка арматурна дротяна 100х10мм Вр1, діаметром 4 мм	м2	402,292	<u>214,73</u> -	- -	86384	-	- -	- -	- -
10	KB11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	3,6572	<u>16713,61</u> 8980,57	<u>210,92</u> 191,77	61125	32844	<u>771</u> 701	<u>64,6875</u> 1,1871	<u>236,58</u> 4,34
11	KB11-11-2 K=12	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 80 мм)	100м2	3,6572	<u>25916,28</u> 3601,81	<u>653,16</u> 593,87	94781	13173	<u>2389</u> 2172	<u>25,9440</u> 3,6763	<u>94,88</u> 13,45
12	KB11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	3,6572	<u>38015,67</u> 27084,36	<u>81,64</u> 74,23	139031	99053	<u>299</u> 271	<u>178,9400</u> 0,4595	<u>654,42</u> 1,68
13	& C111- 283И варіант 24	Плитки керамічні для підлог (Керамограніт Almera Ceramica Ess.Gobi Bianco 600x600)	м2	192,882	<u>2126,27</u> -	- -	410119	-	- -	- -	- -
14	& C111- 283И варіант 17	Керамогранітна плитка 600х600(Керамограніт Gres Gres Grandy Light Grey Rest)	м2	180,1524	<u>861,47</u> -	- -	155196	-	- -	- -	- -
15	KB11-5-1	Улаштування звукоізоляції	100м2	29,08576	<u>41761,55</u> 41681,51	<u>54,43</u> 49,49	1214666	1212338	<u>1583</u> 1439	<u>250,7460</u> 0,3064	<u>7293,14</u> 8,91
16	C111-1760 варіант 1	Звукоізоляційна мембрана "ВІБРОСТОП" з хімічно зшитого поліетилену товщ. 5мм	м2	1908,576	<u>214,66</u> -	- -	409695	-	- -	- -	- -
17	KB11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	1,128	<u>5482,02</u> 5436,66	<u>45,36</u> 41,24	6184	6133	<u>51</u> 47	<u>37,6970</u> 0,2553	<u>42,52</u> 0,29
18	C111-1761 варіант 5	Пінопістирольні екструзійні плити щільністю 40кг/м3 з коеф. теплопровідності, в умовах Б 0,037Вт(мхК)	м2	125	<u>279,98</u> -	- -	34998	-	- -	- -	- -
19	KB12-20-3	Улаштування мембрани ПВХ	100м2	1,128	<u>2161,21</u> 1865,20	<u>182,06</u> 80,95	2438	2104	<u>205</u> 91	<u>12,6155</u> 0,4620	<u>14,23</u> 0,52
20	& C111-853- 2-1	ПВХ-плівка	м2	124,08	<u>388,99</u> -	- -	48266	-	- -	- -	- -
21	KB11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	1,128	<u>2723,77</u> 2470,90	<u>115,66</u> 105,17	3072	2787	<u>130</u> 119	<u>18,6300</u> 0,6510	<u>21,01</u> 0,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& C111-874-5-1 варіант 4	Сітка арматурна дротяна 100х10мм Вр1, діаметром 4 мм	м2	124,08	<u>214,73</u> -	-	26644	-	-	-	-
23	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,128	<u>16713,61</u> 8980,57	<u>210,92</u> 191,77	18853	10130	<u>238</u> 216	<u>64,6875</u> 1,1871	<u>72,97</u> 1,34
24	КБ11-11-2 К=12	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 80 мм)	100м2	3,6572	<u>25916,28</u> 3601,81	<u>653,16</u> 593,87	94781	13173	<u>2389</u> 2172	<u>25,9440</u> 3,6763	<u>94,88</u> 13,45
25	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	1,128	<u>5827,82</u> 5713,96	<u>15,88</u> 14,43	6574	6445	<u>18</u> 16	<u>36,4550</u> 0,0894	<u>41,12</u> 0,1
26	C111-1626 варіант 4	Суміш гідроізоляційна полімерцементна Ceresit CR 65	кг	338,4	<u>31,90</u> -	-	10795	-	-	-	-
27	& C1-15-108-20-1 варіант 1	Герметична стрічка Ceresit CL82	м	124	<u>233,58</u> -	-	28964	-	-	-	-
28	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	1,128	<u>38015,67</u> 27084,36	<u>81,64</u> 74,23	42882	30551	<u>92</u> 84	<u>178,9400</u> 0,4595	<u>201,84</u> 0,52
29	& C111-283И варіант 17	Керамогранітна плитка 600х600(Керамограніт Gres Gres Grandy Light Grey Rest)	м2	24,99	<u>861,47</u> -	-	21528	-	-	-	-
30	& C111-283И варіант 25	Керамограніт Vives Vodevil Nekar 200х200мм	м2	90,066	<u>3150,64</u> -	-	283766	-	-	-	-
31	КБ11-5-1	Улаштування звукоізоляції	100м2	0,3028	<u>41761,55</u> 41681,51	<u>54,43</u> 49,49	12645	12621	<u>16</u> 15	<u>250,7460</u> 0,3064	<u>75,93</u> 0,09
32	C111-1760 варіант 3	Звукоізоляційна плита AccusticWool Sonet F 20мм (завести на стіни на товщину нашарувань підлог)	м2	33,9024	<u>247,94</u> -	-	8406	-	-	-	-
33	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,3028	<u>5482,02</u> 5436,66	<u>45,36</u> 41,24	1660	1646	<u>14</u> 12	<u>37,6970</u> 0,2553	<u>11,41</u> 0,08
34	C111-1761 варіант 5	Пінопілістирольні екструзійні плити щільністю 40кг/м3 з коеф. теплопровідності, в умовах Б 0,037Вт(мхК)	м2	30,8856	<u>279,98</u> -	-	8647	-	-	-	-
35	КБ12-20-3	Улаштування мембрани ПВХ	100м2	0,3028	<u>2161,21</u> 1865,20	<u>182,06</u> 80,95	654	565	<u>55</u> 25	<u>12,6155</u> 0,4620	<u>3,82</u> 0,14
36	& C111-853-2-1	ПВХ-плівка	м2	33,308	<u>388,99</u> -	-	12956	-	-	-	-
37	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	0,3028	<u>18863,79</u> 9232,82	<u>210,92</u> 191,77	5712	2796	<u>64</u> 58	<u>66,5045</u> 1,1871	<u>20,14</u> 0,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	КБ11-11-6 К=15	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок(товщ.95мм)	100м2	0,3028	<u>39180,01</u> 4190,93	<u>816,45</u> 742,34	11864	1269	<u>247</u> 225	<u>30,1875</u> 4,5954	<u>9,14</u> 1,39
39	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,3028	<u>2723,77</u> 2470,90	<u>115,66</u> 105,17	825	748	<u>35</u> 32	<u>18,6300</u> 0,6510	<u>5,64</u> 0,2
40	& С111-874- 5-1 варіант 4	Сітка арматурна дротяна 100х10мм Вр1, діаметром 4 мм	м2	33,308	<u>214,73</u> -	- -	7152	-	- -	- -	- -
41	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,3028	<u>38015,67</u> 27084,36	<u>81,64</u> 74,23	11511	8201	<u>25</u> 22	<u>178,9400</u> 0,4595	<u>54,18</u> 0,14
42	& С111- 283И варіант 25	Керамогранит Vives Vodevil Nesar 200х200мм	м2	8,3028	<u>3150,64</u> -	- -	26159	-	- -	- -	- -
43	& С111- 283И варіант 17	Керамогранітна плитка 600х600(Керамограніт Gres Gres Grandy Light Grey Rest)	м2	22,5828	<u>861,47</u> -	- -	19454	-	- -	- -	- -
44	КБ11-5-1	Улаштування звукоізоляції	100м2	0,4819	<u>41761,55</u> 41681,51	<u>54,43</u> 49,49	20125	20086	<u>26</u> 24	<u>250,7460</u> 0,3064	<u>120,83</u> 0,15
45	С111-1760 варіант 3	Звукоізоляційна плита AccusticWool Sonet F 20мм (завести на стіни на товщину нашарувань підлог)	м2	53,9728	<u>247,94</u> -	- -	13382	-	- -	- -	- -
46	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,4819	<u>5482,02</u> 5436,66	<u>45,36</u> 41,24	2642	2620	<u>22</u> 20	<u>37,6970</u> 0,2553	<u>18,17</u> 0,12
47	С111-1761 варіант 5	Пінополістирольні екструзійні плити щільністю 40кг/м3 з коеф. теплопровідності, в умовах Б 0,037Вт(мхК)	м2	49,1538	<u>279,98</u> -	- -	13762	-	- -	- -	- -
48	КБ12-20-3	Улаштування мембрани ПВХ	100м2	0,4819	<u>2161,21</u> 1865,20	<u>182,06</u> 80,95	1041	899	<u>88</u> 39	<u>12,6155</u> 0,4620	<u>6,08</u> 0,22
49	& С111-853- 2-1	ПВХ-плівка	м2	53,009	<u>388,99</u> -	- -	20620	-	- -	- -	- -
50	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	0,4819	<u>18863,79</u> 9232,82	<u>210,92</u> 191,77	9090	4449	<u>102</u> 92	<u>66,5045</u> 1,1871	<u>32,05</u> 0,57
51	КБ11-11-6 К=20	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок(товщ.95- 120мм розуклінка)	100м2	0,4819	<u>52240,01</u> 5587,91	<u>1088,60</u> 989,79	25174	2693	<u>525</u> 477	<u>40,2500</u> 6,1272	<u>19,4</u> 2,95
52	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,4819	<u>2723,77</u> 2470,90	<u>115,66</u> 105,17	1313	1191	<u>56</u> 51	<u>18,6300</u> 0,6510	<u>8,98</u> 0,31
53	& С111-874- 5-1 варіант 4	Сітка арматурна дротяна 100х10мм Вр1, діаметром 4 мм	м2	53,009	<u>214,73</u> -	- -	11383	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	0,4819	<u>5827,82</u> 5713,96	<u>15,88</u> 14,43	2808	2754	<u>8</u> 7	<u>36,4550</u> 0,0894	<u>17,57</u> 0,04
55	С111-1626 варіант 4	Суміш гідроізоляційна полімерцементна Ceresit CR 65	кг	144,57	<u>31,90</u> -	-	4612	-	-	-	-
56	& С1-15-108-20-1 варіант 1	Герметична стрічка Ceresit CL82	м	62	<u>233,58</u> -	-	14482	-	-	-	-
57	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,4819	<u>38015,67</u> 27084,36	<u>81,64</u> 74,23	18320	13052	<u>39</u> 36	<u>178,9400</u> 0,4595	<u>86,23</u> 0,22
58	& С111-283И варіант 17	Керамогранітна плитка 600х600(Керамограніт Gres Gres Grandy Light Grey Rest)	м2	49,1538	<u>861,47</u> -	-	42345	-	-	-	-
59	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,1381	<u>39663,27</u> 10169,99	<u>45,36</u> 41,24	5477	1404	<u>6</u> 6	<u>73,2550</u> 0,2553	<u>10,12</u> 0,04
60	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х60 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	13,81	<u>1035,33</u> 924,28	<u>2,27</u> 2,06	14298	12764	<u>31</u> 28	<u>6,1065</u> 0,0128	<u>84,33</u> 0,18
61	& С111-283И варіант 21	Керамогранітна плитка 300х600(Сходінка Оросчно PI Newstone Light Grey Steptread 300х600мм)	м2	14,0862	<u>1153,94</u> -	-	16255	-	-	-	-
62	КБ11-5-1	Улаштування звукоізоляції(завести на стіни на 150мм)	100м2	0,466785	<u>41761,55</u> 41681,51	<u>54,43</u> 49,49	19494	19456	<u>25</u> 23	<u>250,7460</u> 0,3064	<u>117,04</u> 0,14
63	С111-1760 варіант 1	Звукоізоляційна мембрана "ВІБРОСТОП" з хімічно зшитого поліетилену товщ. 5мм	м2	52,27992	<u>214,66</u> -	-	11222	-	-	-	-
64	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,4059	<u>5482,02</u> 5436,66	<u>45,36</u> 41,24	2225	2207	<u>18</u> 17	<u>37,6970</u> 0,2553	<u>15,3</u> 0,1
65	С111-1761 варіант 5	Пінопілістирольні екструзійні плити щільністю 40кг/м3 з коеф. теплопровідності, в умовах Б 0,037Вт(мхК)	м2	41,4018	<u>279,98</u> -	-	11592	-	-	-	-
66	КБ12-20-3	Улаштування мембрани ПВХ	100м2	0,4059	<u>2161,21</u> 1865,20	<u>182,06</u> 80,95	877	757	<u>74</u> 33	<u>12,6155</u> 0,4620	<u>5,12</u> 0,19
67	& С111-853-2-1	ПВХ-плівка	м2	44,649	<u>388,99</u> -	-	17368	-	-	-	-
68	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,4059	<u>2723,77</u> 2470,90	<u>115,66</u> 105,17	1106	1003	<u>47</u> 43	<u>18,6300</u> 0,6510	<u>7,56</u> 0,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	& C111-874-5-1 варіант 4	Сітка арматурна дротяна 100x10мм Вр1, діаметром 4 мм	м2	44,649	<u>214,73</u> -	- -	9587	-	- -	- -	- -
70	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,4059	<u>16713,61</u> 8980,57	<u>210,92</u> 191,77	6784	3645	<u>86</u> 78	<u>64,6875</u> 1,1871	<u>26,26</u> 0,48
71	КБ11-11-2 К=12	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 80 мм)	100м2	0,4059	<u>25916,28</u> 3601,81	<u>653,16</u> 593,87	10519	1462	<u>265</u> 241	<u>25,9440</u> 3,6763	<u>10,53</u> 1,49
72	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,4059	<u>38015,67</u> 27084,36	<u>81,64</u> 74,23	15431	10994	<u>33</u> 30	<u>178,9400</u> 0,4595	<u>72,63</u> 0,19
73	& C111-283И варіант 15	Керамогранітна плитка 300x300(Керамограніт Cersanit Dreaming White 300x300)	м2	41,4018	<u>494,27</u> -	- -	20464	-	- -	- -	- -
74	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	0,194	<u>18863,79</u> 9232,82	<u>210,92</u> 191,77	3660	1791	<u>41</u> 37	<u>66,5045</u> 1,1871	<u>12,9</u> 0,23
75	КБ11-11-6 К=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок(товщ.50мм)	100м2	0,194	<u>15672,00</u> 1676,37	<u>326,58</u> 296,94	3040	325	<u>63</u> 58	<u>12,0750</u> 1,8382	<u>2,34</u> 0,36
76	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,194	<u>2723,77</u> 2470,90	<u>115,66</u> 105,17	528	479	<u>22</u> 20	<u>18,6300</u> 0,6510	<u>3,61</u> 0,13
77	& C111-874-5-1 варіант 3	АКС-8-800/50 чар. 100x100	м2	21,34	<u>137,02</u> -	- -	2924	-	- -	- -	- -
78	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	0,194	<u>5827,82</u> 5713,96	<u>15,88</u> 14,43	1131	1109	<u>3</u> 3	<u>36,4550</u> 0,0894	<u>7,07</u> 0,02
79	C111-1626 варіант 4	Суміш гідроізоляційна полімерцементна Ceresit CR 65	кг	58,2	<u>31,90</u> -	- -	1857	-	- -	- -	- -
80	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30x60 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	19,4	<u>1035,33</u> 924,28	<u>2,27</u> 2,06	20085	17931	<u>44</u> 40	<u>6,1065</u> 0,0128	<u>118,47</u> 0,25
81	& C111-283И варіант 21	Керамогранітна плитка 300x600(Сходінка Оросчно PI Newstone Light Grey Steptread 300x600мм)	м2	19,788	<u>1153,94</u> -	- -	22834	-	- -	- -	- -
82	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	0,2231	<u>5827,82</u> 5713,96	<u>15,88</u> 14,43	1300	1275	<u>4</u> 3	<u>36,4550</u> 0,0894	<u>8,13</u> 0,02
83	C111-1626 варіант 4	Суміш гідроізоляційна полімерцементна Ceresit CR 65	кг	66,93	<u>31,90</u> -	- -	2135	-	- -	- -	- -
84	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30x60 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	22,31	<u>1134,03</u> 924,28	<u>2,27</u> 2,06	25300	20621	<u>51</u> 46	<u>6,1065</u> 0,0128	<u>136,24</u> 0,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	& C111-283И варіант 21	Керамогранітна плитка 300x600(Сходинка Опoczno PI Newstone Light Grey Steptread 300x600мм)	м2	14,4026	<u>1153,94</u> -	-	16620	-	-	-	-
86	& C111-283И варіант 26	Керамогранітна плитка 120x400	м2	8,056	<u>782,93</u> -	-	6307	-	-	-	-
87	КБ11-5-1	Улаштування звукоізоляції	100м2	0,04	<u>41761,55</u> 41681,51	<u>54,43</u> 49,49	1670	1667	<u>2</u> 2	<u>250,7460</u> 0,3064	<u>10,03</u> 0,01
88	C111-1760 варіант 1	Звукоізоляційна мембрана "ВІБРОСТОП" з хімічно зшитого поліетилену товщ. 5мм	м2	5,152	<u>214,66</u> -	-	1106	-	-	-	-
89	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,04	<u>2723,77</u> 2470,90	<u>115,66</u> 105,17	109	99	<u>5</u> 4	<u>18,6300</u> 0,6510	<u>0,75</u> 0,03
90	& C111-874-5-1 варіант 4	Сітка арматурна дротяна 100x10мм Вр1, діаметром 4 мм	м2	4,4	<u>214,73</u> -	-	945	-	-	-	-
91	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,04	<u>16713,61</u> 8980,57	<u>210,92</u> 191,77	669	359	<u>8</u> 8	<u>64,6875</u> 1,1871	<u>2,59</u> 0,05
92	КБ11-11-2 К=12	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 80 мм)	100м2	0,04	<u>25916,28</u> 3601,81	<u>653,16</u> 593,87	1037	144	<u>26</u> 24	<u>25,9440</u> 3,6763	<u>1,04</u> 0,15
93	КБ15-26-1	Улаштування покриттів сходиців і підсходиців з керамічних плиток розміром 30x60 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	4	<u>1035,33</u> 924,28	<u>2,27</u> 2,06	4141	3697	<u>9</u> 8	<u>6,1065</u> 0,0128	<u>24,43</u> 0,05
94	& C111-283И варіант 15	Керамогранітна плитка 300x300(Керамограніт Cersanit Dreaming White 300x300) Ренгенкабінет Підлога (Тип П-04)	м2	4,08	<u>494,27</u> -	-	2017	-	-	-	-
95	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар з ПВХ плівки	100м2	0,2497	<u>3528,71</u> 1865,20	<u>111,86</u> 49,79	881	466	<u>28</u> 12	<u>12,6155</u> 0,2631	<u>3,15</u> 0,07
96	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,2497	<u>16713,61</u> 8980,57	<u>210,92</u> 191,77	4173	2242	<u>53</u> 48	<u>64,6875</u> 1,1871	<u>16,15</u> 0,3
97	КБ11-11-2 К=16	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 100мм)	100м2	0,2497	<u>34555,04</u> 4802,41	<u>870,88</u> 791,83	8628	1199	<u>217</u> 198	<u>34,5920</u> 4,9018	<u>8,64</u> 1,22
98	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,2497	<u>2723,77</u> 2470,90	<u>115,66</u> 105,17	680	617	<u>29</u> 26	<u>18,6300</u> 0,6510	<u>4,65</u> 0,16
99	& C111-874-5-1	Сітка арматурна дротяна 50x50мм Вр1, діаметром 4 мм	м2	27,467	<u>137,02</u> -	-	3764	-	-	-	-
100	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,2497	<u>11250,27</u> 10169,99	<u>45,36</u> 41,24	2809	2539	<u>11</u> 10	<u>73,2550</u> 0,2553	<u>18,29</u> 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	КБ11-11-14	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ до 6мм	100м2	0,2497	<u>861,19</u> 847,77	<u>9,07</u> 8,25	215	212	<u>2</u> 2	<u>6,1065</u> 0,0511	<u>1,52</u> 0,01
102	& С111-609-2 варіант 2	Самовирівнювальна підлога Siltek F-50	кг	254,69	<u>16,73</u> -	- -	4261	-	- -	- -	- -
103	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	0,2497	<u>14239,35</u> 12193,18	<u>18,14</u> 16,50	3556	3045	<u>5</u> 4	<u>80,5575</u> 0,1021	<u>20,12</u> 0,03
104	& С1555-362-2-1	Грунтовка	кг	9,99	<u>54,11</u> -	- -	541	-	- -	- -	- -
105	& С111-87-35 варіант 4	Гетерогене вінілове покриття Eternal Original "White smaragd" (61052)- 2 мм	м2	25,47	<u>1074,20</u> -	- -	27360	-	- -	- -	- -
106	КБ34-65-13	Кабельний канал в підлозі Улаштування екранування підлоги листами стальними оцинкованими товщиною 2,5 мм	1 м2	1,5	<u>554,65</u> 401,45	<u>108,07</u> 45,84	832	602	<u>162</u> 69	<u>2,6220</u> 0,2924	<u>3,93</u> 0,44
107	& С111-577-2 варіант 5	Листи свинцеві спеціальні, рентгенозахисні, 2,5мм	кг	40,4	<u>312,63</u> -	- -	12630	-	- -	- -	- -
108	С111-1904 варіант 1	Кріпильні елементи для свинцю	шт	45	<u>254,49</u> -	- -	11452	-	- -	- -	- -
109	КБ6-18-1	Улаштування бетонних елементів	100м3	0,002	<u>869617,60</u> 217532,54	<u>44791,62</u> 19771,01	1739	435	<u>90</u> 40	<u>1454,0945</u> 113,2152	<u>2,91</u> 0,23
110	С111-1078 варіант 1	Сталь листова С245, товщина 4 мм	т	0,04733	<u>71532,28</u> -	- -	3386	-	- -	- -	- -
111	С111-1814 варіант 1	Сталь кутова 50*50*4	т	0,02166	<u>42128,65</u> -	- -	913	-	- -	- -	- -
112	С111-1630 варіант 1	Гумова прокладка 35*2	м	7,1	<u>1061,08</u> -	- -	7534	-	- -	- -	- -
113	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм Стіни	т	0,00133	<u>34917,54</u> -	- -	46	-	- -	- -	- -
114	КР12-66-1	Протравлення поверхні стін	100м2	0,4255	<u>5203,75</u> 1176,15	- -	2214	500	- -	<u>9,3035</u> -	<u>3,96</u> -
115	& С1550-53-1 варіант 1	Грунтовка СТ 17	л	6,14	<u>45,19</u> -	- -	277	-	- -	- -	- -
116	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	0,2731	<u>48437,90</u> 25203,86	<u>656,22</u> 584,70	13228	6883	<u>179</u> 160	<u>168,4750</u> 4,2831	<u>46,01</u> 1,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	КБ34-65-14	Улаштування екранування стін пластинами свинцевими товщиною 2 мм	1 м2	23,78	<u>478,21</u> 443,71	<u>5,47</u> 0,29	11372	10551	<u>130</u> 7	<u>2,8980</u> 0,0018	<u>68,91</u> 0,04
118	КБ9-75-1	Виготовлення захисних елементів (латок з свинцю) на кріплення	1m	0,068016	<u>73087,07</u> 45357,31	<u>19421,30</u> 4095,36	4971	3085	<u>1321</u> 279	<u>296,2400</u> 21,0335	<u>20,15</u> 1,43
119	& С111-577-2	Листи свинцеві спеціальні, рентгенозахисні, 2 мм	кг	309,14	<u>306,18</u> -	-	94652	-	-	-	-
120	С111-1904	Кріпильні елементи для свинцю	шт	713	<u>254,49</u> -	-	181451	-	-	-	-
121	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021 /роботи із захисту стельових поверхонь від корозії/	100м2	0,2378	<u>4194,92</u> 2096,63	<u>246,07</u> 28,35	998	499	<u>59</u> 7	<u>12,0934</u> 0,1822	<u>2,88</u> 0,04
122	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за два раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,2378	<u>3813,57</u> 1906,03	<u>223,70</u> 25,78	907	453	<u>53</u> 6	<u>10,9940</u> 0,1656	<u>2,61</u> 0,04
123	КБ10-9-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	28,09	<u>33515,41</u> 33350,66	-	941448	936820	-	<u>220,3400</u> -	<u>6189,35</u> -
124	КБ34-57-1	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	-0,2809	<u>5696,71</u> 5577,91	<u>118,80</u> 52,74	-1600	-1567	<u>-33</u> -15	<u>39,6750</u> 0,3365	<u>-11,14</u> -0,09
125	& С111-1831-2-Ш	Профіль UD 28/27	м	24,44	<u>37,11</u> -	-	907	-	-	-	-
126	& С111-155-2-1Л	Дюбель 6х40	шт	86	<u>1,28</u> -	-	110	-	-	-	-
127	& С111-1831-1-Ц	Профіль CD 60/27	м	50,56	<u>49,88</u> -	-	2522	-	-	-	-
128	& С111-741-2-Х	Листи гіпсокартонні вологостійки, товщина 12,5 мм	м2	29,49	<u>153,36</u> -	-	4523	-	-	-	-
129	& С111-1849-1-5Ф	Саморіз 3,5х25	шт	478	<u>0,27</u> -	-	129	-	-	-	-
130	& С111-1678-1-5А	Стрічка армуюча	м	24	<u>2,19</u> -	-	53	-	-	-	-
131	& С111-1896-Г	Шпаклівка гіпсова	кг	8,82	<u>12,45</u> -	-	110	-	-	-	-
132	С111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	169	<u>9,53</u> -	-	1611	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,4064	<u>8035,40</u> 7123,52	<u>6,80</u> 6,19	3266	2895	<u>3</u> 3	<u>45,4480</u> 0,0383	<u>18,47</u> 0,02
134	КБ15-56-4 к=2	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2 мм	100 м2	0,4064	<u>3999,77</u> 3774,46	<u>9,07</u> 8,25	1626	1534	<u>4</u> 3	<u>24,0810</u> 0,0511	<u>9,79</u> 0,02
135	& С111-2015-41 варіант 1	Гіпсова шпаклівка фінішна	кг	81,28	<u>12,40</u> -	- -	1008	-	- -	- -	- -
136	КБ15-179-9	<i>Високоякісне фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування</i>	100м2	0,4064	<u>13364,24</u> 13122,61	<u>4,54</u> 4,12	5431	5333	<u>2</u> 2	<u>80,0745</u> 0,0255	<u>32,54</u> 0,01
137	& С1550-53-1	Грунтовка СТ 17	л	5,86	<u>33,42</u> -	- -	196	-	- -	- -	- -
138	С111-1626-1 варіант 2	Фарба водоемульсійна Kolorit STANDART	кг	12,19	<u>295,64</u> -	- -	3604	-	- -	- -	- -
139	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0194	<u>41928,53</u> 40830,19	<u>77,11</u> 70,11	813	792	<u>1</u> 1	<u>269,7555</u> 0,4340	<u>5,23</u> 0,01
140	& С111-155-10-Ф варіант 1	Хрестики пластмасові	шт	8	<u>0,23</u> -	- -	2	-	- -	- -	- -
141	С111-256 варіант 1	Керамічна плитка Kaltsinterflex Innovation Mega White або аналог	м2	1,96	<u>977,17</u> -	- -	1915	-	- -	- -	- -
142	& С111-327-10 варіант 1	Суміші клеючі сухі CERESIT CM11	кг	12,61	<u>11,42</u> -	- -	144	-	- -	- -	- -
143	& С111-1891-11-ИНБ варіант 1	Суміші сухі CERESIT CE 33	кг	0,79	<u>98,89</u> -	- -	78	-	- -	- -	- -
144	КБ11-5-1	Підлога (Тип П-05) Улаштування звукоізоляції	100м2	0,5893	<u>41761,55</u> 41681,51	<u>54,43</u> 49,49	24610	24563	<u>32</u> 29	<u>250,7460</u> 0,3064	<u>147,76</u> 0,18
145	С111-1760 варіант 1	Звукоізоляційна мембрана "ВІБРОСТОП" з хімічно зшитого поліетилену товщ. 5мм	м2	75,90184	<u>214,66</u> -	- -	16293	-	- -	- -	- -
146	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,5893	<u>5482,02</u> 5436,66	<u>45,36</u> 41,24	3231	3204	<u>27</u> 24	<u>37,6970</u> 0,2553	<u>22,21</u> 0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	C111-1761 варіант 5	Пінополістирольні екструзійні плити щільністю 40кг/м3 з коеф. теплопроводності, в умовах Б 0,037Вт(мхК)	м2	60,1086	<u>279,98</u> -	- -	16829	-	- -	- -	- -
148	KB12-20-3	Улаштування мембрани ПВХ	100м2	0,5893	<u>2161,21</u> <u>1865,20</u>	<u>182,06</u> <u>80,95</u>	1274	1099	<u>107</u> <u>48</u>	<u>12,6155</u> <u>0,4620</u>	<u>7,43</u> <u>0,27</u>
149	& C111-853- 2-1	ПВХ-плівка	м2	64,823	<u>388,99</u> -	- -	25215	-	- -	- -	- -
150	KB11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,5893	<u>16713,61</u> <u>8980,57</u>	<u>210,92</u> <u>191,77</u>	9849	5292	<u>124</u> <u>113</u>	<u>64,6875</u> <u>1,1871</u>	<u>38,12</u> <u>0,7</u>
151	KB11-11-2 K=22	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 130 мм)	100м2	0,5893	<u>47513,17</u> <u>6603,31</u>	<u>1197,46</u> <u>1088,77</u>	28000	3891	<u>706</u> <u>642</u>	<u>47,5640</u> <u>6,7399</u>	<u>28,03</u> <u>3,97</u>
152	KB11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,5893	<u>2723,77</u> <u>2470,90</u>	<u>115,66</u> <u>105,17</u>	1605	1456	<u>68</u> <u>62</u>	<u>18,6300</u> <u>0,6510</u>	<u>10,98</u> <u>0,38</u>
153	& C111-874- 5-1	Сітка арматурна дротяна 50х50мм Вр1, діаметром 4 мм	м2	64,823	<u>137,02</u> -	- -	8882	-	- -	- -	- -
154	KB11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм(за 2 раза)	100м2	0,5893	<u>5827,82</u> <u>5713,96</u>	<u>15,88</u> <u>14,43</u>	3434	3367	<u>9</u> <u>9</u>	<u>36,4550</u> <u>0,0894</u>	<u>21,48</u> <u>0,05</u>
155	KB11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	100м2	0,5893	<u>1912,09</u> <u>1858,39</u>	<u>4,54</u> <u>4,12</u>	1127	1095	<u>3</u> <u>2</u>	<u>11,8565</u> <u>0,0255</u>	<u>6,99</u> <u>0,02</u>
156	C111-1626 варіант 4	Суміш гідроізоляційна полімерцементна Ceresit CR 65	кг	353,58	<u>31,90</u> -	- -	11279	-	- -	- -	- -
157	& C1-15- 108-20-1 варіант 1	Герметична стрічка Ceresit CL82	м	62	<u>233,58</u> -	- -	14482	-	- -	- -	- -
158	KB11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,5893	<u>38015,67</u> <u>27084,36</u>	<u>81,64</u> <u>74,23</u>	22403	15961	<u>48</u> <u>44</u>	<u>178,9400</u> <u>0,4595</u>	<u>105,45</u> <u>0,27</u>
159	& C111- 283И варіант 17	Керамогранітна плитка 600х600(Керамограніт Gres Gres Grandy Light Grey Rest)	м2	60,1086	<u>861,47</u> -	- -	51782	-	- -	- -	- -
160	KB11-5-1	Улаштування звукоізоляції	100м2	0,078775	<u>41761,55</u> <u>41681,51</u>	<u>54,43</u> <u>49,49</u>	3290	3283	<u>4</u> <u>4</u>	<u>250,7460</u> <u>0,3064</u>	<u>19,75</u> <u>0,02</u>
161	C111-1760 варіант 1	Звукоізоляційна мембрана "ВІБРОСТОП" з хімічно зшитого поліетилену товщ. 5мм	м2	8,8228	<u>214,66</u> -	- -	1894	-	- -	- -	- -
162	KB11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,0685	<u>5482,02</u> <u>5436,66</u>	<u>45,36</u> <u>41,24</u>	376	372	<u>4</u> <u>3</u>	<u>37,6970</u> <u>0,2553</u>	<u>2,58</u> <u>0,02</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163	C111-1761 варіант 5	Пінопістирольні екструзійні плити щільністю 40кг/м3 з коеф. теплопроводності, в умовах Б 0,037Вт(мхК)	м2	6,987	<u>279,98</u>	-	1956	-	-	-	-
164	KB12-20-3	Улаштування мембрани ПВХ	100м2	0,0685	<u>2161,21</u> 1865,20	<u>182,06</u> 80,95	148	128	<u>12</u> 6	<u>12,6155</u> 0,4620	<u>0,86</u> 0,03
165	& C111-853- 2-1	ПВХ-плівка	м2	7,535	<u>388,99</u>	-	2931	-	-	-	-
166	KB11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,0685	<u>16713,61</u> 8980,57	<u>210,92</u> 191,77	1145	615	<u>14</u> 13	<u>64,6875</u> 1,1871	<u>4,43</u> 0,08
167	KB11-11-2 К=22	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 130 мм)	100м2	0,0685	<u>47513,17</u> 6603,31	<u>1197,46</u> 1088,77	3255	452	<u>82</u> 75	<u>47,5640</u> 6,7399	<u>3,26</u> 0,46
168	KB11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,0685	<u>2723,77</u> 2470,90	<u>115,66</u> 105,17	187	169	<u>8</u> 7	<u>18,6300</u> 0,6510	<u>1,28</u> 0,04
169	& C111-874- 5-1	Сітка арматурна дротяна 50х50мм Вр1, діаметром 4 мм	м2	7,535	<u>137,02</u>	-	1032	-	-	-	-
170	KB11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм(за 2 рази)	100м2	0,0685	<u>5827,82</u> 5713,96	<u>15,88</u> 14,43	399	391	<u>1</u> 1	<u>36,4550</u> 0,0894	<u>2,5</u> 0,01
171	KB11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	100м2	0,0685	<u>1912,09</u> 1858,39	<u>4,54</u> 4,12	131	127	-	<u>11,8565</u> 0,0255	<u>0,81</u> -
172	C111-1626 варіант 4	Суміш гідроізоляційна полімерцементна Ceresit CR 65	кг	353,58	<u>31,90</u>	-	11279	-	-	-	-
173	& C18-P1	Брудозазисна алюмінієва решітка наборна 1850*1850 Altmx Лен(Сіті) текстиль(або аналог)	шт	2	<u>33168,14</u>	-	66336	-	-	-	-
174	KB11-5-1	Улаштування звукоізоляції	100м2	2,8995	<u>41761,55</u> 41681,51	<u>54,43</u> 49,49	121088	120856	<u>158</u> 143	<u>250,7460</u> 0,3064	<u>727,04</u> 0,89
175	C111-1760 варіант 1	Звукоізоляційна мембрана "ВІБРОСТОП" з хімічно зшитого поліетилену товщ. 5мм	м2	373,4556	<u>214,66</u>	-	80166	-	-	-	-
176	KB12-20-3	Улаштування мембрани ПВХ	100м2	2,8995	<u>2161,21</u> 1865,20	<u>182,06</u> 80,95	6266	5408	<u>528</u> 235	<u>12,6155</u> 0,4620	<u>36,58</u> 1,34
177	& C111-853- 2-1	ПВХ-плівка	м2	318,945	<u>388,99</u>	-	124066	-	-	-	-
178	KB11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	2,8995	<u>5482,02</u> 5436,66	<u>45,36</u> 41,24	15895	15764	<u>131</u> 120	<u>37,6970</u> 0,2553	<u>109,3</u> 0,74
179	C111-1761 варіант 5	Пінопістирольні екструзійні плити щільністю 40кг/м3 з коеф. теплопроводності, в умовах Б 0,037Вт(мхК)	м2	295,749	<u>279,98</u>	-	82804	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,0685	<u>2723,77</u> 2470,90	<u>115,66</u> 105,17	187	169	<u>8</u> 7	<u>18,6300</u> 0,6510	<u>1,28</u> 0,04
181	& С111-874-5-1	Сітка арматурна дротяна 50х50мм Вр1, діаметром 4 мм	м2	7,535	<u>137,02</u> -	-	1032	-	-	-	-
182	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	2,8995	<u>16713,61</u> 8980,57	<u>210,92</u> 191,77	48461	26039	<u>612</u> 556	<u>64,6875</u> 1,1871	<u>187,56</u> 3,44
183	КБ11-11-2 К=12	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 80 мм)	100м2	2,8995	<u>25916,28</u> 3601,81	<u>653,16</u> 593,87	75144	10443	<u>1894</u> 1722	<u>25,9440</u> 3,6763	<u>75,22</u> 10,66
184	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм(за 2 рази)	100м2	2,9895	<u>5827,82</u> 5713,96	<u>15,88</u> 14,43	17422	17082	<u>47</u> 43	<u>36,4550</u> 0,0894	<u>108,98</u> 0,27
185	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	100м2	2,9895	<u>1912,09</u> 1858,39	<u>4,54</u> 4,12	5716	5556	<u>14</u> 12	<u>11,8565</u> 0,0255	<u>35,45</u> 0,08
186	С111-1626 варіант 4	Суміш гідроізоляційна полімерцементна Ceresit CR 65	кг	1793,7	<u>31,90</u> -	-	57219	-	-	-	-
187	& С1-15-108-20-1 варіант 1	Герметична стрічка Ceresit CL82	м	450	<u>233,58</u> -	-	105111	-	-	-	-
188	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	2,8995	<u>38015,67</u> 27084,36	<u>81,64</u> 74,23	110226	78531	<u>237</u> 215	<u>178,9400</u> 0,4595	<u>518,84</u> 1,33
189	& С111-283И варіант 22	Плитки керамічні для підлог (Керамограніт Almera Ceramica-2 British Grey Expo 600х1200)	м2	251,889	<u>1320,47</u> -	-	332612	-	-	-	-
190	& С111-283И варіант 23	Плитки керамічні для підлог (Керамограніт Almera CeramicaNeoteh White 600х600)	м2	43,86	<u>2309,87</u> -	-	101311	-	-	-	-
191	КБ11-5-1	П-07 (69,53 м2) Улаштування звукоізоляції	100м2	0,6953	<u>41761,55</u> 41681,51	<u>54,43</u> 49,49	29037	28981	<u>38</u> 34	<u>250,7460</u> 0,3064	<u>174,34</u> 0,21
192	С111-1760 варіант 1	Звукоізоляційна мембрана "ВІБРОСТОП" з хімічно зшитого поліетилену товщ. 5мм	м2	89,55464	<u>214,66</u> -	-	19224	-	-	-	-
193	КБ12-20-3	Улаштування мембрани ПВХ	100м2	0,6953	<u>2161,21</u> 1865,20	<u>182,06</u> 80,95	1503	1297	<u>127</u> 56	<u>12,6155</u> 0,4620	<u>8,77</u> 0,32
194	& С111-853-2-1	ПВХ-плівка	м2	76,483	<u>388,99</u> -	-	29751	-	-	-	-
195	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,6953	<u>16713,61</u> 8980,57	<u>210,92</u> 191,77	11621	6244	<u>147</u> 133	<u>64,6875</u> 1,1871	<u>44,98</u> 0,83
196	КБ11-11-2 К=12	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 80 мм)	100м2	0,6953	<u>25916,28</u> 3601,81	<u>653,16</u> 593,87	18020	2504	<u>454</u> 413	<u>25,9440</u> 3,6763	<u>18,04</u> 2,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
197	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,6953	<u>2723,77</u> 2470,90	<u>115,66</u> 105,17	1894	1718	<u>80</u> 73	<u>18,6300</u> 0,6510	<u>12,95</u> 0,45
198	& С111-874-5-1	Сітка арматурна дротяна 50х50мм Вр1, діаметром 4 мм	м2	76,483	<u>137,02</u> -	-	10480	-	-	-	-
199	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм(за 2 рази)	100м2	0,6953	<u>5827,82</u> 5713,96	<u>15,88</u> 14,43	4052	3973	<u>11</u> 10	<u>36,4550</u> 0,0894	<u>25,35</u> 0,06
200	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	100м2	0,6953	<u>1912,09</u> 1858,39	<u>4,54</u> 4,12	1329	1292	<u>3</u> 3	<u>11,8565</u> 0,0255	<u>8,24</u> 0,02
201	С111-1626 варіант 4	Суміш гідроізоляційна полімерцементна Ceresit CR 65	кг	208,59	<u>31,90</u> -	-	6654	-	-	-	-
202	& С1-15-108-20-1 варіант 1	Герметична стрічка Ceresit CL82	м	80	<u>233,58</u> -	-	18686	-	-	-	-
203	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,6953	<u>38015,67</u> 27084,36	<u>81,64</u> 74,23	26432	18832	<u>57</u> 52	<u>178,9400</u> 0,4595	<u>124,42</u> 0,32
204	& С111-283И варіант 15	Керамогранітна плитка 300х300(Керамограніт Cersanit Dreaming White 300х300)	м2	70,9206	<u>494,27</u> -	-	35054	-	-	-	-
205	КБ11-5-1	Улаштування звукоізоляції	100м2	2,3588	<u>41761,55</u> 41681,51	<u>54,43</u> 49,49	98507	98318	<u>128</u> 117	<u>250,7460</u> 0,3064	<u>591,46</u> 0,72
206	С111-1760 варіант 3	Звукоізоляційна плита AccusticWool Sonet F 20мм (завести на стіни на товщину нашарувань підлог)	м2	264,1856	<u>247,94</u> -	-	65502	-	-	-	-
207	КБ12-20-3	Улаштування мембрани ПВХ	100м2	2,3588	<u>2161,21</u> 1865,20	<u>182,06</u> 80,95	5098	4400	<u>429</u> 191	<u>12,6155</u> 0,4620	<u>29,76</u> 1,09
208	& С111-853-2-1	ПВХ-плівка	м2	259,468	<u>388,99</u> -	-	100930	-	-	-	-
209	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	2,3588	<u>2723,77</u> 2470,90	<u>115,66</u> 105,17	6425	5828	<u>273</u> 248	<u>18,6300</u> 0,6510	<u>43,94</u> 1,54
210	& С111-874-5-1	Сітка арматурна дротяна 50х50мм Вр1, діаметром 4 мм	м2	259,468	<u>137,02</u> -	-	35552	-	-	-	-
211	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	2,3588	<u>16713,61</u> 8980,57	<u>210,92</u> 191,77	39424	21183	<u>498</u> 452	<u>64,6875</u> 1,1871	<u>152,58</u> 2,8
212	КБ11-11-2 К=10,4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 82 мм)	100м2	2,3588	<u>22460,77</u> 3121,56	<u>566,07</u> 514,69	52980	7363	<u>1335</u> 1214	<u>22,4848</u> 3,1861	<u>53,04</u> 7,52
213	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних	100м2	2,3588	<u>26307,27</u> 10169,99	<u>45,36</u> 41,24	62054	23989	<u>107</u> 97	<u>73,2550</u> 0,2553	<u>172,79</u> 0,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
214	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	2,3588	<u>136551,84</u>	<u>18,14</u>	322098	28761	<u>43</u>	<u>80,5575</u>	<u>190,02</u>
					12193,18	16,50			39	0,1021	0,24
215	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	8,34	<u>1539,49</u>	<u>2,27</u>	12839	7708	<u>19</u>	<u>6,1065</u>	<u>50,93</u>
		П-12 (4,25 м2) - ТАМБУР			924,28	2,06			17	0,0128	0,11
216	КБ11-5-1	Улаштування звукоізоляції	100м2	0,0425	<u>41761,55</u>	<u>54,43</u>	1775	1771	<u>2</u>	<u>250,7460</u>	<u>10,66</u>
					41681,51	49,49			2	0,3064	0,01
217	С111-1760	Звукоізоляційна мембрана "ВІБРОСТОП" з хімічно зшитого поліетилену товщ. 5мм	м2	4,76	<u>214,66</u>	-	1022	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
218	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,0425	<u>5482,02</u>	<u>45,36</u>	233	231	<u>2</u>	<u>37,6970</u>	<u>1,6</u>
					5436,66	41,24			2	0,2553	0,01
219	С111-1761	Пінополістирольні екструзійні плити щільністю 40кг/м3 з коеф. теплопровідності, в умовах Б 0,037Вт(мхК)	м2	4,335	<u>279,98</u>	-	1214	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
220	КБ12-20-3	Улаштування мембрани ПВХ	100м2	0,0425	<u>2161,21</u>	<u>182,06</u>	92	79	<u>8</u>	<u>12,6155</u>	<u>0,54</u>
					1865,20	80,95			3	0,4620	0,02
221	& С111-853-2-1	ПВХ-плівка	м2	4,675	<u>388,99</u>	-	1819	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
222	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,0425	<u>2723,77</u>	<u>115,66</u>	116	105	<u>5</u>	<u>18,6300</u>	<u>0,79</u>
					2470,90	105,17			4	0,6510	0,03
223	& С111-874-5-1	Сітка арматурна дротяна 50х50мм Вр1, діаметром 4 мм	м2	4,675	<u>137,02</u>	-	641	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
224	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,0425	<u>16713,61</u>	<u>210,92</u>	710	382	<u>9</u>	<u>64,6875</u>	<u>2,75</u>
					8980,57	191,77			8	1,1871	0,05
225	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 130 мм)	100м2	0,0425	<u>47513,17</u>	<u>1197,46</u>	2019	281	<u>51</u>	<u>47,5640</u>	<u>2,02</u>
	К=22				6603,31	1088,77			46	6,7399	0,29
226	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	0,0425	<u>5827,82</u>	<u>15,88</u>	248	243	<u>1</u>	<u>36,4550</u>	<u>1,55</u>
					5713,96	14,43			1	0,0894	-
227	С111-1626	Суміш гідроізоляційна полімерцементна Ceresit CR 65	кг	12,75	<u>31,90</u>	-	407	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
228	& С1-15-108-20-1	Герметична стрічка Ceresit CL82	м	5	<u>233,58</u>	-	1168	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
229	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0425	<u>38015,67</u>	<u>81,64</u>	1616	1151	<u>3</u>	<u>178,9400</u>	<u>7,6</u>
					27084,36	74,23			3	0,4595	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
230	& C111-283И варіант 20	Плитки керамічні для підлог (Керамограніт Cersanit Dreaming White 300x300)	м2	4,335	<u>494,27</u>	-	2143	-	-	-	-
231	КБ11-5-1	Улаштування звукоізоляції	100м2	0,3562	<u>41761,55</u>	<u>54,43</u>	14875	14847	<u>19</u>	<u>250,7460</u>	<u>89,32</u>
					41681,51	49,49			18	0,3064	0,11
232	C111-1760 варіант 1	Звукоізоляційна мембрана "ВІБРОСТОП" з хімічно зшитого поліетилену товщ. 5мм	м2	39,8944	<u>214,66</u>	-	8564	-	-	-	-
233	КБ12-20-3	Улаштування мембрани ПВХ	100м2	0,3562	<u>2161,21</u>	<u>182,06</u>	770	664	<u>65</u>	<u>12,6155</u>	<u>4,49</u>
					1865,20	80,95			29	0,4620	0,16
234	& C111-853-2-1	ПВХ-плівка	м2	39,182	<u>388,99</u>	-	15241	-	-	-	-
235	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,3562	<u>16713,61</u>	<u>210,92</u>	5953	3199	<u>75</u>	<u>64,6875</u>	<u>23,04</u>
					8980,57	191,77			68	1,1871	0,42
236	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 70мм)	100м2	0,3562	<u>8638,76</u>	<u>217,72</u>	3077	428	<u>78</u>	<u>8,6480</u>	<u>3,08</u>
					1200,60	197,96			71	1,2254	0,44
237	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,3562	<u>2723,77</u>	<u>115,66</u>	970	880	<u>41</u>	<u>18,6300</u>	<u>6,64</u>
					2470,90	105,17			37	0,6510	0,23
238	& C111-874-5-1 варіант 1	Сітка композитка СББ 50/50-25*25	м2	38,786	<u>90,72</u>	-	3519	-	-	-	-
239	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,3562	<u>11250,27</u>	<u>45,36</u>	4007	3623	<u>16</u>	<u>73,2550</u>	<u>26,09</u>
					10169,99	41,24			15	0,2553	0,09
240	КБ11-11-14	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ до 6мм	100м2	0,3562	<u>861,19</u>	<u>9,07</u>	307	302	<u>3</u>	<u>6,1065</u>	<u>2,18</u>
					847,77	8,25			3	0,0511	0,02
241	& C111-609-2 варіант 2	Самовирівнювальна підлога Siltek F-50	кг	363,32	<u>16,73</u>	-	6078	-	-	-	-
242	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,052	<u>2723,77</u>	<u>115,66</u>	142	128	<u>6</u>	<u>18,6300</u>	<u>0,97</u>
					2470,90	105,17			5	0,6510	0,03
243	& C111-874-5-1	Сітка арматурна дротяна 50x50мм Вр1, діаметром 4 мм	м2	5,72	<u>137,02</u>	-	784	-	-	-	-
244	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,052	<u>16713,61</u>	<u>210,92</u>	869	467	<u>11</u>	<u>64,6875</u>	<u>3,36</u>
					8980,57	191,77			10	1,1871	0,06
245	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 70 мм)	100м2	0,052	<u>21596,89</u>	<u>544,30</u>	1123	156	<u>28</u>	<u>21,6200</u>	<u>1,12</u>
					3001,50	494,90			26	3,0636	0,16
246	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	0,052	<u>5827,82</u>	<u>15,88</u>	303	297	<u>1</u>	<u>36,4550</u>	<u>1,9</u>
					5713,96	14,43			1	0,0894	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
247	C111-1626 варіант 4	Суміш гідроізоляційна полімерцементна Ceresit CR 65	кг	15,6	<u>31,90</u>	-	498	-	-	-	-
248	КБ11-29-1	Улаштування покриттів керамогранітних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,052	<u>51067,67</u> 27084,36	<u>81,64</u> 74,23	2656	1408	<u>4</u> 4	<u>178,9400</u> 0,4595	<u>9,3</u> 0,02
249	& C111- 283И варіант 21	Керамогранітна плитка 300х600(Сходінка Орочно PI Newstone Light Grey Steptread 300х600мм)	м2	5,304	<u>1153,94</u>	-	6120	-	-	-	-
250	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	0,068	<u>5827,82</u> 5713,96	<u>15,88</u> 14,43	396	389	<u>1</u> 1	<u>36,4550</u> 0,0894	<u>2,48</u> 0,01
251	C111-1626 варіант 4	Суміш гідроізоляційна полімерцементна Ceresit CR 65	кг	20,4	<u>31,90</u>	-	651	-	-	-	-
252	КБ11-29-1	Улаштування покриттів керамогранітних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,068	<u>51067,67</u> 27084,36	<u>81,64</u> 74,23	3473	1842	<u>6</u> 5	<u>178,9400</u> 0,4595	<u>12,17</u> 0,03
253	& C111- 283И варіант 21	Керамогранітна плитка 300х600(Сходінка Орочно PI Newstone Light Grey Steptread 300х600мм)	м2	6,936	<u>1153,94</u>	-	8004	-	-	-	-
254	КБ12-21-1	М-03 (50,8м2) Ганок №1 ґрунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим	100м2	0,508	<u>1249,55</u> 1154,99	<u>32,40</u> 14,38	635	587	<u>16</u> 7	<u>8,1075</u> 0,0918	<u>4,12</u> 0,05
255	& C111-73- 10	Праймер бітумный	кг	20,32	<u>32,55</u>	-	661	-	-	-	-
256	КБ11-4-1	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар	100м2	0,508	<u>9425,20</u> 9210,83	<u>34,02</u> 30,93	4788	4679	<u>17</u> 16	<u>58,7650</u> 0,1915	<u>29,85</u> 0,1
257	КБ13-37-1	Обклеювання руберойдом або гідроізолом на нафтобітумі в 1 шар	1 м2	50,8	<u>543,00</u> 270,77	<u>12,56</u> 4,90	27584	13755	<u>638</u> 249	<u>1,5410</u> 0,0313	<u>78,28</u> 1,59
258	& C1555- 378-4 варіант 1	Геотекстиль Турар SF-40 180г/м2	м2	55,88	<u>71,46</u>	-	3993	-	-	-	-
259	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,508	<u>2723,77</u> 2470,90	<u>115,66</u> 105,17	1384	1255	<u>59</u> 53	<u>18,6300</u> 0,6510	<u>9,46</u> 0,33
260	& C111-874- 5-1 варіант 3	АКС-8-800/50 чар. 100х100	м2	55,88	<u>137,02</u>	-	7657	-	-	-	-
261	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	0,508	<u>18863,79</u> 9232,82	<u>210,92</u> 191,77	9583	4690	<u>107</u> 97	<u>66,5045</u> 1,1871	<u>33,78</u> 0,6
262	КБ11-11-6 К=16	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок(товщ.80- 100мм)	100м2	0,508	<u>41792,01</u> 4470,33	<u>870,88</u> 791,83	21230	2271	<u>442</u> 402	<u>32,2000</u> 4,9018	<u>16,36</u> 2,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
263	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	0,508	<u>5827,82</u> 5713,96	<u>15,88</u> 14,43	2961	2903	<u>8</u> 7	<u>36,4550</u> 0,0894	<u>18,52</u> 0,05
264	С111-1626 варіант 4	Суміш гідроізоляційна полімерцементна Ceresit CR 65	кг	152,4	<u>31,90</u> -	-	4862	-	-	-	-
265	КБ11-29-1	Улаштування покриттів керамогранітних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,508	<u>51067,67</u> 27084,36	<u>81,64</u> 74,23	25942	13759	<u>41</u> 38	<u>178,9400</u> 0,4595	<u>90,9</u> 0,23
266	& С111-283И варіант 21	Керамогранітна плитка 300х600(Сходінка Оросчно PI Newstone Light Grey Steptread 300х600мм) М-03а (24,3 м2) Ганок №1	м2	51,816	<u>1153,94</u> -	-	59793	-	-	-	-
267	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	0,243	<u>5827,82</u> 5713,96	<u>15,88</u> 14,43	1416	1388	<u>4</u> 4	<u>36,4550</u> 0,0894	<u>8,86</u> 0,02
268	С111-1626 варіант 4	Суміш гідроізоляційна полімерцементна Ceresit CR 65	кг	72,9	<u>31,90</u> -	-	2326	-	-	-	-
269	КБ11-29-1	Улаштування покриттів керамогранітних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,243	<u>164629,05</u> 27084,36	<u>81,64</u> 74,23	40005	6581	<u>20</u> 18	<u>178,9400</u> 0,4595	<u>43,48</u> 0,11
270	& С111-283И варіант 18	Керамогранітна плитка 600х600 (Керамограніт Gread Gres Sekwol Beige Rect)	м2	22,4094	<u>1040,99</u> -	-	23328	-	-	-	-
271	КБ11-5-1	Улаштування звукоізоляції	100м2	0,793615	<u>41761,55</u> 41681,51	<u>54,43</u> 49,49	33143	33079	<u>43</u> 39	<u>250,7460</u> 0,3064	<u>199</u> 0,24
272	С111-1760 варіант 1	Звукоізоляційна мембрана "ВІБРОСТОП" з хімічно зшитого поліетилену товщ. 5мм	м2	80,60368	<u>214,66</u> -	-	17302	-	-	-	-
273	КБ12-20-3	Улаштування мембрани ПВХ	100м2	0,6901	<u>2161,21</u> 1865,20	<u>182,06</u> 80,95	1491	1287	<u>126</u> 56	<u>12,6155</u> 0,4620	<u>8,71</u> 0,32
274	& С111-853-2-1	ПВХ-плівка	м2	75,911	<u>388,99</u> -	-	29529	-	-	-	-
275	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,6901	<u>2723,77</u> 2470,90	<u>115,66</u> 105,17	1880	1705	<u>80</u> 73	<u>18,6300</u> 0,6510	<u>12,86</u> 0,45
276	& С111-874-5-1	Сітка арматурна дротяна 50х50мм Вр1, діаметром 4 мм	м2	75,911	<u>137,02</u> -	-	10401	-	-	-	-
277	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,6901	<u>16713,61</u> 8980,57	<u>210,92</u> 191,77	11534	6197	<u>146</u> 132	<u>64,6875</u> 1,1871	<u>44,64</u> 0,82
278	КБ11-11-2 К=12	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 80 мм)	100м2	0,6901	<u>25916,28</u> 3601,81	<u>653,16</u> 593,87	17885	2486	<u>451</u> 410	<u>25,9440</u> 3,6763	<u>17,9</u> 2,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
279	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	0,6901	<u>5827,82</u> 5713,96	<u>15,88</u> 14,43	4022	3943	<u>11</u> 10	<u>36,4550</u> 0,0894	<u>25,16</u> 0,06
280	C111-1626 варіант 4	Суміш гідроізоляційна полімерцементна Ceresit CR 65	кг	207,03	<u>31,90</u> -	-	6604	-	-	-	-
281	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,6901	<u>38015,67</u> 27084,36	<u>81,64</u> 74,23	26235	18691	<u>56</u> 51	<u>178,9400</u> 0,4595	<u>123,49</u> 0,32
282	& C111-283И варіант 18	Керамогранітна плитка 600x600 (Керамограніт Gread Gres Sekwol Beige Rect)	м2	22,4094	<u>1040,99</u> -	-	23328	-	-	-	-
283	& C111-283И варіант 22	Плитки керамічні для підлог (Керамограніт Almera Ceramica-2 British Grey Expo 600x1200) ТИП П-08 (529,25 м2)	м2	47,9808	<u>1320,47</u> -	-	63357	-	-	-	-
284	КБ11-5-1	Улаштування звукоізоляції	100м2	5,2925	<u>41761,55</u> 41681,51	<u>54,43</u> 49,49	221023	220599	<u>288</u> 262	<u>250,7460</u> 0,3064	<u>1327,07</u> 1,62
285	C111-1760 варіант 3	Звукоізоляційна плита AccusticWool Sonet F 20мм (завести на стіни на товщину нашарувань підлог)	м2	592,76	<u>247,94</u> -	-	146969	-	-	-	-
286	КБ12-20-3	Улаштування мембрани ПВХ	100м2	5,2925	<u>2161,21</u> 1865,20	<u>182,06</u> 80,95	11438	9872	<u>964</u> 428	<u>12,6155</u> 0,4620	<u>66,77</u> 2,44
287	& C111-853-2-1	ПВХ-плівка	м2	582,175	<u>388,99</u> -	-	226460	-	-	-	-
288	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	5,2925	<u>2723,77</u> 2470,90	<u>115,66</u> 105,17	14416	13077	<u>612</u> 557	<u>18,6300</u> 0,6510	<u>98,6</u> 3,45
289	& C111-874-5-1	Сітка арматурна дротяна 50x50мм Вр1, діаметром 4 мм	м2	582,175	<u>137,02</u> -	-	79770	-	-	-	-
290	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	5,2925	<u>16713,61</u> 8980,57	<u>210,92</u> 191,77	88457	47530	<u>1116</u> 1015	<u>64,6875</u> 1,1871	<u>342,36</u> 6,28
291	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 72 мм)	100м2	5,2925	<u>22460,77</u> 3121,56	<u>566,07</u> 514,69	118874	16521	<u>2996</u> 2724	<u>22,4848</u> 3,1861	<u>119</u> 16,86
292	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних	100м2	5,2925	<u>26307,27</u> 10169,99	<u>45,36</u> 41,24	139231	53825	<u>240</u> 218	<u>73,2550</u> 0,2553	<u>387,7</u> 1,35
293	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	5,2925	<u>270486,00</u> 12193,18	<u>18,14</u> 16,50	1431547	64532	<u>96</u> 87	<u>80,5575</u> 0,1021	<u>426,35</u> 0,54
294	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт ТИП П-10 (25,48м2)	100м2	0,1668	<u>126249,75</u> 27084,36	<u>81,64</u> 74,23	21058	4518	<u>14</u> 12	<u>178,9400</u> 0,4595	<u>29,85</u> 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
295	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	0,2548	<u>16275,37</u> 15380,69	<u>412,80</u> 159,31	4147	3919	<u>105</u> 41	<u>104,0290</u> 1,0405	<u>26,51</u> 0,27
296	КБ15-167-3	Високоякісне фарбування підлоги колером олійним	100м2	0,2548	<u>22930,78</u> 20746,89	<u>4,54</u> 4,12	5843	5286	<u>1</u> 1	<u>132,3650</u> 0,0255	<u>33,73</u> 0,01
297	& С111-334И-2 варіант 2	Емальна акріловій основі	кг	55,264	<u>147,50</u> -	- -	8151	-	- -	- -	- -
298	КБ11-5-1	ПОВЕРХ-3 На відм. +6.600 Улаштування звукоізоляції	100м2	0,9255	<u>41761,55</u> 41681,51	<u>54,43</u> 49,49	38650	38576	<u>50</u> 46	<u>250,7460</u> 0,3064	<u>232,07</u> 0,28
299	С111-1760 варіант 1	Звукоізоляційна мембрана "ВІБРОСТОП" з хімічно зшитого поліетилену товщ. 5мм	м2	103,656	<u>214,66</u> -	- -	22251	-	- -	- -	- -
300	КБ12-20-3	Улаштування мембрани ПВХ	100м2	0,9255	<u>2161,21</u> 1865,20	<u>182,06</u> 80,95	2000	1726	<u>168</u> 75	<u>12,6155</u> 0,4620	<u>11,68</u> 0,43
301	& С111-853-2-1	ПВХ-плівка	м2	101,805	<u>388,99</u> -	- -	39601	-	- -	- -	- -
302	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,9255	<u>2723,77</u> 2470,90	<u>115,66</u> 105,17	2521	2287	<u>107</u> 97	<u>18,6300</u> 0,6510	<u>17,24</u> 0,6
303	& С111-874-5-1	Сітка арматурна дротяна 50х50мм Вр1, діаметром 4 мм	м2	101,805	<u>137,02</u> -	- -	13949	-	- -	- -	- -
304	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,9255	<u>16713,61</u> 8980,57	<u>210,92</u> 191,77	15468	8312	<u>195</u> 177	<u>64,6875</u> 1,1871	<u>59,87</u> 1,1
305	КБ11-11-2 К=12	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 80 мм)	100м2	0,9255	<u>25916,28</u> 3601,81	<u>653,16</u> 593,87	23986	3333	<u>604</u> 550	<u>25,9440</u> 3,6763	<u>24,01</u> 3,4
306	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	0,9255	<u>5827,82</u> 5713,96	<u>15,88</u> 14,43	5394	5288	<u>15</u> 13	<u>36,4550</u> 0,0894	<u>33,74</u> 0,08
307	С111-1626 варіант 4	Суміш гідроізоляційна полімерцементна Ceresit CR 65	кг	277,65	<u>31,90</u> -	- -	8857	-	- -	- -	- -
308	& С1-15-108-20-1 варіант 1	Герметична стрічка Ceresit CL82	м	105	<u>233,58</u> -	- -	24526	-	- -	- -	- -
309	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,9255	<u>38015,67</u> 27084,36	<u>81,64</u> 74,23	35184	25067	<u>76</u> 69	<u>178,9400</u> 0,4595	<u>165,61</u> 0,43
310	& С111-283И варіант 18	Керамогранітна плитка 600х600 (Керамограніт Gread Gres Sekwol Beige Rect)	м2	32,7726	<u>1040,99</u> -	- -	34116	-	- -	- -	- -
311	& С111-283И варіант 22	Плитки керамічні для підлог (Керамограніт Almera Ceramica-2 British Grey Expo 600х1200)	м2	61,6284	<u>1320,47</u> -	- -	81378	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
312	КБ11-5-1	Улаштування звукоізоляції	100м2	4,6921	<u>41761,55</u> 41681,51	<u>54,43</u> 49,49	195949	195574	<u>255</u> 232	<u>250,7460</u> 0,3064	<u>1176,53</u> 1,44
313	С111-1760 варіант 3	Звукоізоляційна плита AccusticWool Sonet F 20мм (завести на стіни на товщину нашарувань підлог)	м2	525,5152	<u>247,94</u> -	-	130296	-	-	-	-
314	КБ12-20-3	Улаштування мембрани ПВХ	100м2	4,6921	<u>2161,21</u> 1865,20	<u>182,06</u> 80,95	10141	8752	<u>854</u> 380	<u>12,6155</u> 0,4620	<u>59,19</u> 2,17
315	& С111-853-2-1	ПВХ-плівка	м2	516,131	<u>388,99</u> -	-	200770	-	-	-	-
316	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	4,6921	<u>2723,77</u> 2470,90	<u>115,66</u> 105,17	12780	11594	<u>543</u> 493	<u>18,6300</u> 0,6510	<u>87,41</u> 3,05
317	& С111-874-5-1	Сітка арматурна дротяна 50х50мм Вр1, діаметром 4 мм	м2	516,131	<u>137,02</u> -	-	70720	-	-	-	-
318	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	4,6921	<u>16713,61</u> 8980,57	<u>210,92</u> 191,77	78422	42138	<u>990</u> 900	<u>64,6875</u> 1,1871	<u>303,52</u> 5,57
319	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 72 мм)	100м2	4,6921	<u>22460,77</u> 3121,56	<u>566,07</u> 514,69	105388	14647	<u>2656</u> 2415	<u>22,4848</u> 3,1861	<u>105,5</u> 14,95
320	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних	100м2	4,6921	<u>26307,27</u> 10169,99	<u>45,36</u> 41,24	123436	47719	<u>213</u> 194	<u>73,2550</u> 0,2553	<u>343,72</u> 1,2
321	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	4,6921	<u>270486,00</u> 12193,18	<u>18,14</u> 16,50	1269147	57212	<u>85</u> 77	<u>80,5575</u> 0,1021	<u>377,98</u> 0,48
322	КБ15-26-1	Улаштування покриттів сходиців і підсходиців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	16,68	<u>1911,95</u> 924,28	<u>2,27</u> 2,06	31891	15417	<u>38</u> 34	<u>6,1065</u> 0,0128	<u>101,86</u> 0,21
323	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	0,2548	<u>16275,37</u> 15380,69	<u>412,80</u> 159,31	4147	3919	<u>105</u> 41	<u>104,0290</u> 1,0405	<u>26,51</u> 0,27
324	КБ15-167-3	Високоякісне фарбування підлоги колером олійним	100м2	0,2548	<u>22930,78</u> 20746,89	<u>4,54</u> 4,12	5843	5286	<u>1</u> 1	<u>132,3650</u> 0,0255	<u>33,73</u> 0,01
325	& С111-334И-2 варіант 2	Емальна акрілової основі	кг	14,2688	<u>147,50</u> -	-	2105	-	-	-	-
326	КБ11-5-1	П-11 (16,68м2) Улаштування звукоізоляції	100м2	0,1668	<u>41761,55</u> 41681,51	<u>54,43</u> 49,49	6966	6952	<u>9</u> 8	<u>250,7460</u> 0,3064	<u>41,82</u> 0,05
327	С111-1760 варіант 3	Звукоізоляційна плита AccusticWool Sonet F 20мм (завести на стіни на товщину нашарувань підлог)	м2	18,6816	<u>247,94</u> -	-	4632	-	-	-	-
328	КБ12-20-3	Улаштування мембрани ПВХ	100м2	0,1668	<u>2161,21</u> 1865,20	<u>182,06</u> 80,95	360	311	<u>30</u> 14	<u>12,6155</u> 0,4620	<u>2,1</u> 0,08
329	& С111-853-2-1	ПВХ-плівка	м2	18,348	<u>388,99</u> -	-	7137	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
330	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,1668	<u>2723,77</u> 2470,90	<u>115,66</u> 105,17	454	412	<u>19</u> 18	<u>18,6300</u> 0,6510	<u>3,11</u> 0,11
331	& С111-874-5-1	Сітка арматурна дротяна 50х50мм Вр1, діаметром 4 мм	м2	18,348	<u>137,02</u> -	-	2514	-	-	-	-
332	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,1668	<u>16713,61</u> 8980,57	<u>210,92</u> 191,77	2788	1498	<u>35</u> 32	<u>64,6875</u> 1,1871	<u>10,79</u> 0,2
333	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 72 мм)	100м2	0,1668	<u>22460,77</u> 3121,56	<u>566,07</u> 514,69	3746	521	<u>94</u> 86	<u>22,4848</u> 3,1861	<u>3,75</u> 0,53
334	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних	100м2	0,1668	<u>26307,27</u> 10169,99	<u>45,36</u> 41,24	4388	1696	<u>8</u> 7	<u>73,2550</u> 0,2553	<u>12,22</u> 0,04
335	КБ11-40-2	Улаштування покриття з реліну на клеї КН-2	100м2	0,1668	<u>10640,33</u> 10626,72	<u>13,61</u> 12,37	1775	1773	<u>2</u> 2	<u>71,8750</u> 0,0766	<u>11,99</u> 0,01
336	& С111-87-35	Гетерогене вінілове покриття Sphera Energetic Ice)- 2 мм	м2	17,01	<u>1074,20</u> -	-	18272	-	-	-	-
337	& С111-609-2	Клей для FB-K2 "Forbo"	кг	8,67	<u>380,40</u> -	-	3298	-	-	-	-
	варіант 3	ПОВЕРХ-4 +9.900 ТИП П-06. (32,13 м2)									
338	КБ11-5-1	Улаштування звукоізоляції	100м2	0,3213	<u>41761,55</u> 41681,51	<u>54,43</u> 49,49	13418	13392	<u>17</u> 16	<u>250,7460</u> 0,3064	<u>80,56</u> 0,1
339	С111-1760	Звукоізоляційна мембрана "ВІБРОСТОП" з хімічно зшитого поліетилену товщ. 5мм	м2	35,9856	<u>214,66</u> -	-	7725	-	-	-	-
340	КБ12-20-3	Улаштування мембрани ПВХ	100м2	0,3213	<u>2161,21</u> 1865,20	<u>182,06</u> 80,95	694	599	<u>58</u> 26	<u>12,6155</u> 0,4620	<u>4,05</u> 0,15
341	& С111-853-2-1	ПВХ-плівка	м2	35,343	<u>388,99</u> -	-	13748	-	-	-	-
342	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,3213	<u>2723,77</u> 2470,90	<u>115,66</u> 105,17	875	794	<u>37</u> 34	<u>18,6300</u> 0,6510	<u>5,99</u> 0,21
343	& С111-874-5-1	Сітка арматурна дротяна 50х50мм Вр1, діаметром 4 мм	м2	35,343	<u>137,02</u> -	-	4843	-	-	-	-
344	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,3213	<u>16713,61</u> 8980,57	<u>210,92</u> 191,77	5370	2885	<u>68</u> 62	<u>64,6875</u> 1,1871	<u>20,78</u> 0,38
345	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 80 мм)	100м2	0,3213	<u>25916,28</u> 3601,81	<u>653,16</u> 593,87	8327	1157	<u>210</u> 191	<u>25,9440</u> 3,6763	<u>8,34</u> 1,18
346	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,3213	<u>144196,65</u> 27084,36	<u>81,64</u> 74,23	46330	8702	<u>26</u> 24	<u>178,9400</u> 0,4595	<u>57,49</u> 0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
347	КБ11-5-1	Улаштування звукоізоляції	100м2	0,5481	<u>41761,55</u> 41681,51	<u>54,43</u> 49,49	22890	22846	<u>30</u> 27	<u>250,7460</u> 0,3064	<u>137,43</u> 0,17
348	С111-1760 варіант 1	Звукоізоляційна мембрана "ВІБРОСТОП" з хімічно зшитого поліетилену товщ. 5мм	м2	61,3872	<u>214,66</u> -	-	13177	-	-	-	-
349	КБ12-20-3	Улаштування мембрани ПВХ	100м2	0,5481	<u>2161,21</u> 1865,20	<u>182,06</u> 80,95	1185	1022	<u>100</u> 44	<u>12,6155</u> 0,4620	<u>6,91</u> 0,25
350	& С111-853- 2-1	ПВХ-плівка	м2	60,291	<u>388,99</u> -	-	23453	-	-	-	-
351	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,5481	<u>2723,77</u> 2470,90	<u>115,66</u> 105,17	1493	1354	<u>63</u> 58	<u>18,6300</u> 0,6510	<u>10,21</u> 0,36
352	& С111-874- 5-1	Сітка арматурна дротяна 50х50мм Вр1, діаметром 4 мм	м2	60,291	<u>137,02</u> -	-	8261	-	-	-	-
353	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,5481	<u>16713,61</u> 8980,57	<u>210,92</u> 191,77	9161	4922	<u>116</u> 105	<u>64,6875</u> 1,1871	<u>35,46</u> 0,65
354	КБ11-11-2 К=12	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 80 мм)	100м2	0,5481	<u>25916,28</u> 3601,81	<u>653,16</u> 593,87	14205	1974	<u>358</u> 326	<u>25,9440</u> 3,6763	<u>14,22</u> 2,01
355	КБ11-21-1	Улаштування покриттів полімерцементних одношарових наливних товщиною 4 мм	100м2	0,5481	<u>22539,14</u> 15722,86	<u>1824,44</u> 1540,57	12354	8618	<u>1000</u> 844	<u>109,0200</u> 11,0969	<u>59,75</u> 6,08
356	С111-1626 варіант 3	Суміш гідроізоляційна полімерцементна	кг	65,772	<u>174,19</u> -	-	11457	-	-	-	-
357	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт ТИП П-08 (474,69 м2)	100м2	0,5481	<u>172703,61</u> 27084,36	<u>81,64</u> 74,23	94659	14845	<u>45</u> 41	<u>178,9400</u> 0,4595	<u>98,08</u> 0,25
358	КБ11-5-1	Улаштування звукоізоляції	100м2	4,7469	<u>41761,55</u> 41681,51	<u>54,43</u> 49,49	198238	197858	<u>258</u> 235	<u>250,7460</u> 0,3064	<u>1190,27</u> 1,45
359	С111-1760 варіант 3	Звукоізоляційна плита AccusticWool Sonet F 20мм (завести на стіни на товщину нашарувань підлог)	м2	531,6528	<u>247,94</u> -	-	131818	-	-	-	-
360	КБ12-20-3	Улаштування мембрани ПВХ	100м2	4,7469	<u>2161,21</u> 1865,20	<u>182,06</u> 80,95	10259	8854	<u>864</u> 384	<u>12,6155</u> 0,4620	<u>59,88</u> 2,19
361	& С111-853- 2-1	ПВХ-плівка	м2	522,159	<u>388,99</u> -	-	203115	-	-	-	-
362	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	4,7469	<u>2723,77</u> 2470,90	<u>115,66</u> 105,17	12929	11729	<u>549</u> 499	<u>18,6300</u> 0,6510	<u>88,43</u> 3,09
363	& С111-874- 5-1	Сітка арматурна дротяна 50х50мм Вр1, діаметром 4 мм	м2	522,159	<u>137,02</u> -	-	71546	-	-	-	-
364	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	4,7469	<u>16713,61</u> 8980,57	<u>210,92</u> 191,77	79338	42630	<u>1001</u> 910	<u>64,6875</u> 1,1871	<u>307,07</u> 5,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
365	КБ11-11-2 К=10,4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 72 мм)	100м2	4,7469	<u>22460,77</u> 3121,56	<u>566,07</u> 514,69	106619	14818	<u>2687</u> 2443	<u>22,4848</u> 3,1861	<u>106,73</u> 15,12
366	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних	100м2	4,7469	<u>26307,27</u> 10169,99	<u>45,36</u> 41,24	124878	48276	<u>215</u> 196	<u>73,2550</u> 0,2553	<u>347,73</u> 1,21
367	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму на клеї зі зварюванням полотнища у стиках П-09 (16,68 м2) - СХОДИ	100м2	4,7469	<u>136551,84</u> 12193,18	<u>18,14</u> 16,50	648198	57880	<u>86</u> 78	<u>80,5575</u> 0,1021	<u>382,4</u> 0,48
368	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	16,68	<u>1917,67</u> 924,28	<u>2,27</u> 2,06	31987	15417	<u>38</u> 34	<u>6,1065</u> 0,0128	<u>101,86</u> 0,21
369	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	0,2548	<u>16275,37</u> 15380,69	<u>412,80</u> 159,31	4147	3919	<u>105</u> 41	<u>104,0290</u> 1,0405	<u>26,51</u> 0,27
370	КБ15-167-3	Високоякісне фарбування підлоги колером олійним	100м2	0,2548	<u>22930,78</u> 20746,89	<u>4,54</u> 4,12	5843	5286	<u>1</u> 1	<u>132,3650</u> 0,0255	<u>33,73</u> 0,01
371	& С111- 334И-2 варіант 2	Емальна акрілової основі	кг	13,7592	<u>147,50</u> -	<u>-</u> -	2029	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
372	КБ11-5-1	Улаштування звукоізоляції	100м2	0,1668	<u>41761,55</u> 41681,51	<u>54,43</u> 49,49	6966	6952	<u>9</u> 8	<u>250,7460</u> 0,3064	<u>41,82</u> 0,05
373	С111-1760 варіант 3	Звукоізоляційна плита AccusticWool Sonet F 20мм (завести на стіни на товщину нашарувань підлог)	м2	18,6816	<u>247,94</u> -	<u>-</u> -	4632	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
374	КБ12-20-3	Улаштування мембрани ПВХ	100м2	0,1668	<u>2161,21</u> 1865,20	<u>182,06</u> 80,95	360	311	<u>30</u> 14	<u>12,6155</u> 0,4620	<u>2,1</u> 0,08
375	& С111-853- 2-1	ПВХ-плівка	м2	18,348	<u>388,99</u> -	<u>-</u> -	7137	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
376	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,1668	<u>2723,77</u> 2470,90	<u>115,66</u> 105,17	454	412	<u>19</u> 18	<u>18,6300</u> 0,6510	<u>3,11</u> 0,11
377	& С111-874- 5-1	Сітка арматурна дротяна 50х50мм Вр1, діаметром 4 мм	м2	18,348	<u>137,02</u> -	<u>-</u> -	2514	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
378	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,1668	<u>16713,61</u> 8980,57	<u>210,92</u> 191,77	2788	1498	<u>35</u> 32	<u>64,6875</u> 1,1871	<u>10,79</u> 0,2
379	КБ11-11-2 К=10,4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 72 мм)	100м2	0,1668	<u>22460,77</u> 3121,56	<u>566,07</u> 514,69	3746	521	<u>94</u> 86	<u>22,4848</u> 3,1861	<u>3,75</u> 0,53
380	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних	100м2	0,1668	<u>26307,27</u> 10169,99	<u>45,36</u> 41,24	4388	1696	<u>8</u> 7	<u>73,2550</u> 0,2553	<u>12,22</u> 0,04
381	КБ11-40-2	Улаштування покриття з реліну на клеї КН-2	100м2	0,1668	<u>10640,33</u> 10626,72	<u>13,61</u> 12,37	1775	1773	<u>2</u> 2	<u>71,8750</u> 0,0766	<u>11,99</u> 0,01
382	& С111-87- 35 варіант 8	Гетерогене вінілове покриття Sphera Energetic Ice)- 2 мм	м2	17,01	<u>1074,20</u> -	<u>-</u> -	18272	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
383	& C111-609-2 варіант 3	Клей для FB-K2 "Forbo"	кг	8,67	<u>380,40</u>	-	3298	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
384	КБ11-5-1	ПОВЕРХ-5 відм.+13,200 Улаштування звукоізоляції	100м2	0,6301	<u>41761,55</u>	<u>54,43</u>	26314	26264	<u>34</u>	<u>250,7460</u>	<u>158</u>
					<u>41681,51</u>	<u>49,49</u>			<u>31</u>	<u>0,3064</u>	<u>0,19</u>
385	C111-1760 варіант 1	Звукоізоляційна мембрана "ВІБРОСТОП" з хімічно зшитого поліетилену товщ. 5мм	м2	70,5712	<u>214,66</u>	-	15149	-	-	-	-
386	КБ12-20-3	Улаштування мембрани ПВХ	100м2	0,6301	<u>2161,21</u>	<u>182,06</u>	1362	1175	<u>115</u>	<u>12,6155</u>	<u>7,95</u>
					<u>1865,20</u>	<u>80,95</u>			<u>51</u>	<u>0,4620</u>	<u>0,29</u>
387	& C111-853-2-1	ПВХ-плівка	м2	69,311	<u>388,99</u>	-	26961	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
388	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,6301	<u>2723,77</u>	<u>115,66</u>	1716	1557	<u>73</u>	<u>18,6300</u>	<u>11,74</u>
					<u>2470,90</u>	<u>105,17</u>			<u>66</u>	<u>0,6510</u>	<u>0,41</u>
389	& C111-874-5-1	Сітка арматурна дротяна 50х50мм Вр1, діаметром 4 мм	м2	69,311	<u>137,02</u>	-	9497	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
390	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,6301	<u>16713,61</u>	<u>210,92</u>	10531	5659	<u>133</u>	<u>64,6875</u>	<u>40,76</u>
					<u>8980,57</u>	<u>191,77</u>			<u>121</u>	<u>1,1871</u>	<u>0,75</u>
391	КБ11-11-2 К=12	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 80 мм)	100м2	0,6301	<u>25916,28</u>	<u>653,16</u>	16330	2270	<u>412</u>	<u>25,9440</u>	<u>16,35</u>
					<u>3601,81</u>	<u>593,87</u>			<u>374</u>	<u>3,6763</u>	<u>2,32</u>
392	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт _____ ТИП П-07. (54,21 м2)	100м2	0,6301	<u>125885,61</u>	<u>81,64</u>	79321	17066	<u>51</u>	<u>178,9400</u>	<u>112,75</u>
					<u>27084,36</u>	<u>74,23</u>			<u>47</u>	<u>0,4595</u>	<u>0,29</u>
393	КБ11-5-1	Улаштування звукоізоляції	100м2	0,5421	<u>41761,55</u>	<u>54,43</u>	22639	22596	<u>30</u>	<u>250,7460</u>	<u>135,93</u>
					<u>41681,51</u>	<u>49,49</u>			<u>27</u>	<u>0,3064</u>	<u>0,17</u>
394	C111-1760 варіант 1	Звукоізоляційна мембрана "ВІБРОСТОП" з хімічно зшитого поліетилену товщ. 5мм	м2	60,7152	<u>214,66</u>	-	13033	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
395	КБ12-20-3	Улаштування мембрани ПВХ	100м2	0,5421	<u>2161,21</u>	<u>182,06</u>	1172	1011	<u>99</u>	<u>12,6155</u>	<u>6,84</u>
					<u>1865,20</u>	<u>80,95</u>			<u>44</u>	<u>0,4620</u>	<u>0,25</u>
396	& C111-853-2-1	ПВХ-плівка	м2	59,631	<u>388,99</u>	-	23196	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
397	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,5421	<u>2723,77</u>	<u>115,66</u>	1477	1339	<u>63</u>	<u>18,6300</u>	<u>10,1</u>
					<u>2470,90</u>	<u>105,17</u>			<u>57</u>	<u>0,6510</u>	<u>0,35</u>
398	& C111-874-5-1	Сітка арматурна дротяна 50х50мм Вр1, діаметром 4 мм	м2	59,631	<u>137,02</u>	-	8171	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
399	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,5421	<u>16713,61</u>	<u>210,92</u>	9060	4868	<u>114</u>	<u>64,6875</u>	<u>35,07</u>
					<u>8980,57</u>	<u>191,77</u>			<u>104</u>	<u>1,1871</u>	<u>0,64</u>
400	КБ11-11-2 К=10	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 70 мм)	100м2	0,5421	<u>21596,89</u>	<u>544,30</u>	11708	1627	<u>295</u>	<u>21,6200</u>	<u>11,72</u>
					<u>3001,50</u>	<u>494,90</u>			<u>268</u>	<u>3,0636</u>	<u>1,66</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
401	КБ11-21-1	Улаштування покриттів полімерцементних одношарових наливних товщиною 4 мм	100м2	0,5421	<u>22539,14</u> 15722,86	<u>1824,44</u> 1540,57	12218	8523	<u>989</u> 835	<u>109,0200</u> 11,0969	<u>59,1</u> 6,02
402	С111-1626 варіант 3	Суміш гідроізоляційна полімерцементна	кг	65,052	<u>174,19</u> -	-	11331	-	-	-	-
403	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт ТИП П-08 (436,04м2)	100м2	0,5421	<u>172703,61</u> 27084,36	<u>81,64</u> 74,23	93623	14682	<u>44</u> 40	<u>178,9400</u> 0,4595	<u>97</u> 0,25
404	КБ11-5-1	Улаштування звукоізоляції	100м2	4,3604	<u>41761,55</u> 41681,51	<u>54,43</u> 49,49	182097	181748	<u>237</u> 216	<u>250,7460</u> 0,3064	<u>1093,35</u> 1,34
405	С111-1760 варіант 3	Звукоізоляційна плита AccusticWool Sonet F 20мм (завести на стіни на товщину нашарувань підлог)	м2	488,3648	<u>247,94</u> -	-	121085	-	-	-	-
406	КБ12-20-3	Улаштування мембрани ПВХ	100м2	4,3604	<u>2161,21</u> 1865,20	<u>182,06</u> 80,95	9424	8133	<u>794</u> 353	<u>12,6155</u> 0,4620	<u>55,01</u> 2,01
407	& С111-853-2-1	ПВХ-плівка	м2	479,644	<u>388,99</u> -	-	186577	-	-	-	-
408	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	4,3604	<u>2723,77</u> 2470,90	<u>115,66</u> 105,17	11877	10774	<u>504</u> 459	<u>18,6300</u> 0,6510	<u>81,23</u> 2,84
409	& С111-874-5-1	Сітка арматурна дротяна 50х50мм Вр1, діаметром 4 мм	м2	479,644	<u>137,02</u> -	-	65721	-	-	-	-
410	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	4,3604	<u>16713,61</u> 8980,57	<u>210,92</u> 191,77	72878	39159	<u>920</u> 836	<u>64,6875</u> 1,1871	<u>282,06</u> 5,18
411	КБ11-11-2 К=10,4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 72 мм)	100м2	4,3604	<u>22460,77</u> 3121,56	<u>566,07</u> 514,69	97938	13611	<u>2468</u> 2244	<u>22,4848</u> 3,1861	<u>98,04</u> 13,89
412	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних	100м2	4,3604	<u>26307,27</u> 10169,99	<u>45,36</u> 41,24	114710	44345	<u>198</u> 180	<u>73,2550</u> 0,2553	<u>319,42</u> 1,11
413	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму на клеї зі зварюванням полотнища у стиках П-09 (16,68 м2) - Сходові клітина	100м2	4,3604	<u>136551,84</u> 12193,18	<u>18,14</u> 16,50	595421	53167	<u>79</u> 72	<u>80,5575</u> 0,1021	<u>351,26</u> 0,45
414	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт ТИП П-10 (25,48м2)	100м2	0,1668	<u>126249,75</u> 27084,36	<u>81,64</u> 74,23	21058	4518	<u>14</u> 12	<u>178,9400</u> 0,4595	<u>29,85</u> 0,08
415	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	0,2548	<u>16275,37</u> 15380,69	<u>412,80</u> 159,31	4147	3919	<u>105</u> 41	<u>104,0290</u> 1,0405	<u>26,51</u> 0,27
416	КБ15-167-3	Високоякісне фарбування підлоги колером олійним	100м2	0,2548	<u>22930,78</u> 20746,89	<u>4,54</u> 4,12	5843	5286	<u>1</u> 1	<u>132,3650</u> 0,0255	<u>33,73</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
417	& C111-334И-2 варіант 2	Емальна акріловій основі	кг	14,2688	<u>147,50</u>	-	2105	-	-	-	-
		_____ ТИП П-11 (24,63м2) _____			-	-			-	-	-
418	КБ11-5-1	Улаштування звукоізоляції	100м2	0,2463	<u>41761,55</u>	<u>54,43</u>	10286	10266	<u>13</u>	<u>250,7460</u>	<u>61,76</u>
					<u>41681,51</u>	<u>49,49</u>			<u>12</u>	<u>0,3064</u>	<u>0,08</u>
419	C111-1760 варіант 3	Звукоізоляційна плита AccusticWool Sonet F 20мм (завести на стіни на товщину нашарувань підлог)	м2	27,5856	<u>247,94</u>	-	6840	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
420	КБ12-20-3	Улаштування мембрани ПВХ	100м2	0,2463	<u>2161,21</u>	<u>182,06</u>	532	459	<u>45</u>	<u>12,6155</u>	<u>3,11</u>
					<u>1865,20</u>	<u>80,95</u>			<u>20</u>	<u>0,4620</u>	<u>0,11</u>
421	& C111-853-2-1	ПВХ-плівка	м2	27,093	<u>388,99</u>	-	10539	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
422	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,2463	<u>2723,77</u>	<u>115,66</u>	671	609	<u>28</u>	<u>18,6300</u>	<u>4,59</u>
					<u>2470,90</u>	<u>105,17</u>			<u>26</u>	<u>0,6510</u>	<u>0,16</u>
423	& C111-874-5-1	Сітка арматурна дротяна 50х50мм Вр1, діаметром 4 мм	м2	27,093	<u>137,02</u>	-	3712	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
424	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,2463	<u>16713,61</u>	<u>210,92</u>	4117	2212	<u>52</u>	<u>64,6875</u>	<u>15,93</u>
					<u>8980,57</u>	<u>191,77</u>			<u>47</u>	<u>1,1871</u>	<u>0,29</u>
425	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 82 мм)	100м2	0,2463	<u>26780,16</u>	<u>674,93</u>	6596	917	<u>166</u>	<u>26,8088</u>	<u>6,6</u>
					<u>3721,87</u>	<u>613,67</u>			<u>151</u>	<u>3,7989</u>	<u>0,94</u>
426	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних	100м2	0,2463	<u>26307,27</u>	<u>45,36</u>	6479	2505	<u>11</u>	<u>73,2550</u>	<u>18,04</u>
					<u>10169,99</u>	<u>41,24</u>			<u>10</u>	<u>0,2553</u>	<u>0,06</u>
427	КБ11-40-2	Улаштування покриття з реліну на клеї КН-2	100м2	0,2463	<u>10640,33</u>	<u>13,61</u>	2621	2617	<u>4</u>	<u>71,8750</u>	<u>17,7</u>
					<u>10626,72</u>	<u>12,37</u>			<u>3</u>	<u>0,0766</u>	<u>0,02</u>
428	& C111-87-35 варіант 8	Гетерогене вінілове покриття Sphera Energetic Ice)- 2 мм	м2	25,1226	<u>1074,20</u>	-	26987	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
429	& C111-609-2 варіант 3	Клей для FB-K2 "Forbo"	кг	12,8	<u>380,40</u>	-	4869	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ТЕХНІЧНИЙ ПОВЕРХ									
		_____ П-09 (16,68 м2) - СХОДИ _____									
430	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,1668	<u>94251,33</u>	<u>81,64</u>	15721	4518	<u>14</u>	<u>178,9400</u>	<u>29,85</u>
		_____ ТИП П-10 (25,48м2) _____			<u>27084,36</u>	<u>74,23</u>			<u>12</u>	<u>0,4595</u>	<u>0,08</u>
431	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	0,2548	<u>16275,37</u>	<u>412,80</u>	4147	3919	<u>105</u>	<u>104,0290</u>	<u>26,51</u>
					<u>15380,69</u>	<u>159,31</u>			<u>41</u>	<u>1,0405</u>	<u>0,27</u>
432	КБ15-167-3	Високоякісне фарбування підлоги колером олійним	100м2	0,2548	<u>22930,78</u>	<u>4,54</u>	5843	5286	<u>1</u>	<u>132,3650</u>	<u>33,73</u>
					<u>20746,89</u>	<u>4,12</u>			<u>1</u>	<u>0,0255</u>	<u>0,01</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
433	& C111-334И-2 варіант 2	Емальна акріловій основі	кг	55,264	<u>147,50</u>	-	8151	-	-	-	-
		_____ ТИП П-12 (173,05м2) _____			-	-			-	-	-
434	КБ11-5-1	Улаштування звукоізоляції	100м2	1,7305	<u>41761,55</u>	<u>54,43</u>	72268	72130	<u>94</u>	<u>250,7460</u>	<u>433,92</u>
					<u>41681,51</u>	<u>49,49</u>			<u>86</u>	<u>0,3064</u>	<u>0,53</u>
435	КБ12-20-3	Улаштування мембрани ПВХ	100м2	1,7305	<u>2161,21</u>	<u>182,06</u>	3740	3228	<u>315</u>	<u>12,6155</u>	<u>21,83</u>
					<u>1865,20</u>	<u>80,95</u>			<u>140</u>	<u>0,4620</u>	<u>0,8</u>
436	& C111-853-2-1	ПВХ-плівка	м2	190,355	<u>388,99</u>	-	74046	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
437	C111-1760 варіант 3	Звукоізоляційна плита AccusticWool Sonet F 20мм (завести на стіни на товщину нашарувань підлог)	м2	193,816	<u>247,94</u>	-	48055	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
438	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	1,7305	<u>5482,02</u>	<u>45,36</u>	9487	9408	<u>79</u>	<u>37,6970</u>	<u>65,23</u>
					<u>5436,66</u>	<u>41,24</u>			<u>71</u>	<u>0,2553</u>	<u>0,44</u>
439	C111-1761 варіант 7	Жорстка мінеральна вата щільність 160-180кг/м3 товщ.50мм	м2	176,511	<u>695,43</u>	-	122751	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
440	КБ12-20-3	Улаштування мембрани	100м2	1,7305	<u>2161,21</u>	<u>182,06</u>	3740	3228	<u>315</u>	<u>12,6155</u>	<u>21,83</u>
					<u>1865,20</u>	<u>80,95</u>			<u>140</u>	<u>0,4620</u>	<u>0,8</u>
441	& C111-853-2-1 варіант 1	Гідроізоляційна мембрана	м2	190,355	<u>548,22</u>	-	104356	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
442	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	1,7305	<u>2723,77</u>	<u>115,66</u>	4713	4276	<u>200</u>	<u>18,6300</u>	<u>32,24</u>
					<u>2470,90</u>	<u>105,17</u>			<u>182</u>	<u>0,6510</u>	<u>1,13</u>
443	& C111-874-5-1 варіант 4	Сітка арматурна дротяна 100x10мм Вр1, діаметром 4 мм	м2	190,355	<u>214,73</u>	-	40875	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
444	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	1,7305	<u>18863,79</u>	<u>210,92</u>	32644	15977	<u>365</u>	<u>66,5045</u>	<u>115,09</u>
					<u>9232,82</u>	<u>191,77</u>			<u>332</u>	<u>1,1871</u>	<u>2,05</u>
445	КБ11-11-6 К=22	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок(товщ.100-150мм розуклін)	100м2	1,7305	<u>57464,01</u>	<u>1197,46</u>	99441	10637	<u>2072</u>	<u>44,2750</u>	<u>76,62</u>
					<u>6146,70</u>	<u>1088,77</u>			<u>1884</u>	<u>6,7399</u>	<u>11,66</u>
		_____ ТИП П-13 (461,79 м2) _____									
446	КБ12-20-3	Улаштування мембрани ПВХ	100м2	4,6179	<u>2161,21</u>	<u>182,06</u>	9980	8613	<u>841</u>	<u>12,6155</u>	<u>58,26</u>
					<u>1865,20</u>	<u>80,95</u>			<u>374</u>	<u>0,4620</u>	<u>2,13</u>
447	& C111-853-2-1	ПВХ-плівка	м2	507,969	<u>388,99</u>	-	197595	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
448	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	4,6179	<u>5482,02</u>	<u>45,36</u>	25315	25106	<u>209</u>	<u>37,6970</u>	<u>174,08</u>
					<u>5436,66</u>	<u>41,24</u>			<u>190</u>	<u>0,2553</u>	<u>1,18</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
449	C111-1761 варіант 2	Утеплювач - ЕППС з нульовим водопоглинанням h=100мм	м2	471,0258	<u>225,06</u>	-	106009	-	-	-	-
450	КБ12-20-3	Улаштування мембрани ПВХ	100м2	4,6179	<u>2161,21</u>	<u>182,06</u>	9980	8613	<u>841</u>	<u>12,6155</u>	<u>58,26</u>
					1865,20	80,95			374	0,4620	2,13
451	& C111-853- 2-1	ПВХ-плівка	м2	507,969	<u>388,99</u>	-	197595	-	-	-	-
452	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	4,6179	<u>2723,77</u>	<u>115,66</u>	12578	11410	<u>534</u>	<u>18,6300</u>	<u>86,03</u>
					2470,90	105,17			486	0,6510	3,01
453	& C111-874- 5-1	Сітка композитка СББ 50/50-25*25	м2	507,969	<u>90,72</u>	-	46083	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
454	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	4,6179	<u>16713,61</u>	<u>210,92</u>	77182	41471	<u>974</u>	<u>64,6875</u>	<u>298,72</u>
					8980,57	191,77			886	1,1871	5,48
455	КБ11-11-2 К=14	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 90 мм) ТИП П-14 (7,26м2)	100м2	4,6179	<u>30235,66</u>	<u>762,02</u>	139625	19405	<u>3519</u>	<u>30,2680</u>	<u>139,77</u>
					4202,11	692,85			3200	4,2890	19,81
456	КБ12-20-3	Улаштування мембрани ПВХ	100м2	0,0726	<u>2161,21</u>	<u>182,06</u>	157	135	<u>13</u>	<u>12,6155</u>	<u>0,92</u>
					1865,20	80,95			6	0,4620	0,03
457	& C111-853- 2-1	ПВХ-плівка	м2	7,986	<u>388,99</u>	-	3106	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
458	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,0726	<u>5482,02</u>	<u>45,36</u>	398	395	<u>3</u>	<u>37,6970</u>	<u>2,74</u>
					5436,66	41,24			3	0,2553	0,02
459	C111-1761 варіант 7	Жорстка мінеральна вата щільність 160- 180кг/м3 товщ.50мм	м2	7,4052	<u>695,43</u>	-	5150	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
460	КБ12-20-3	Улаштування мембрани	100м2	7,26	<u>2161,21</u>	<u>182,06</u>	15690	13541	<u>1322</u>	<u>12,6155</u>	<u>91,59</u>
					1865,20	80,95			588	0,4620	3,35
461	& C111-853- 2-1	Гідроізоляційна мембрана	м2	7,986	<u>548,22</u>	-	4378	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
462	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,0726	<u>2723,77</u>	<u>115,66</u>	198	179	<u>8</u>	<u>18,6300</u>	<u>1,35</u>
					2470,90	105,17			8	0,6510	0,05
463	& C111-874- 5-1	Сітка арматурна дротяна 100x10мм Вр1, діаметром 4 мм	м2	7,986	<u>214,73</u>	-	1715	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
464	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	0,0726	<u>18863,79</u>	<u>210,92</u>	1370	670	<u>15</u>	<u>66,5045</u>	<u>4,83</u>
					9232,82	191,77			14	1,1871	0,09
465	КБ11-11-6 К=18	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок(товщ. 110мм)	100м2	0,0726	<u>47016,01</u>	<u>979,74</u>	3413	365	<u>71</u>	<u>36,2250</u>	<u>2,63</u>
					5029,12	890,81			65	5,5145	0,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
466	КБ11-43-3	Плинтус EL/галтель 25x25мм 2040м/п Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	20,4	2236,12 2224,30	-	45617	45376	-	14,1910	289,5
467	& С123-350- 11-Я варіант 1	Плінтус EL Галтель [25мм _ 25мм]	м	2060,4	137,49 -	-	283284	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							19918289	5765859	67145 54307		37042,96 335,66
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							19918289 14085285 5820166 2979915 4482,61 1088819 22898204				
----- -											
Всього по розділу 1							22898204				
Розділ 2. СТЕЛІ											
468	КБ13-44-7	ПІДВАЛ-СТЕЛІ Тип С-1 Очищення поверхонь щітками	1 м2	121,52	39,91 39,91	-	4850	4850	-	0,2875	34,94
469	КР11-52-1	Перетирання стелі ремонтною сумішю	100м2	1,2152	6491,81 6375,00	4,54 4,12	7889	7747	6 5	45,9195 0,0255	55,8 0,03
470	КР12-66-1	Протравлення поверхні стелі	100м2	1,2152	1176,15 1176,15	-	1429	1429	-	9,3035	11,31
471	& С1550-53- 1 варіант 1	Грунтовка СТ 17	л	24,3	45,19 -	-	1098	-	-	-	-
472	КБ15-179-2	Просте фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,2152	30768,08 4320,40	2,27 2,06	37389	5250	3 3	29,2215 0,0128	35,51 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
473	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	1,2152	<u>30166,74</u> 30061,03	-	36659	36530	-	<u>188,9680</u>	<u>229,63</u>
474	& C1-M-20 варіант 7	Верхній профіль	шт	3731	<u>762,54</u>	-	2845037	-	-	-	-
475	& C1-M-20 варіант 8	Нижній профіль	шт	1760	<u>11,50</u>	-	20240	-	-	-	-
476	& C1-M-20 варіант 9	Направляюча 2,4м	шт	85	<u>11,50</u>	-	978	-	-	-	-
477	& C1-M-20 варіант 10	Направляюча 0,6м,	шт	340	<u>11,50</u>	-	3910	-	-	-	-
478	& C1-M-20 варіант 11	З'єднувач	шт	77	<u>11,50</u>	-	886	-	-	-	-
479	& C1-M-20 варіант 12	Підвіс грильято	шт	255	<u>6,25</u>	-	1594	-	-	-	-
480	& C1-M-20 варіант 13	Спиця(стандарт 250мм),	шт	255	<u>6,26</u>	-	1596	-	-	-	-
481	& C1-M-20 варіант 14	Кутник 3м	шт	27	<u>6,26</u>	-	169	-	-	-	-
482	C111-1904 варіант 2	Анкер-шуруп HUS-P 6x40/5	шт	1760	<u>29,17</u>	-	51339	-	-	-	-
483	КБ13-44-7	Тип С-2 Очищення поверхонь щітками	1 м2	396,59	<u>39,91</u> 39,91	-	15828	15828	-	<u>0,2875</u>	<u>114,02</u>
484	KP11-52-1	Перетирання стелі ремонтною сумішю	100м2	3,9659	<u>6491,81</u> 6375,00	<u>4,54</u> 4,12	25746	25283	<u>18</u> 16	<u>45,9195</u> 0,0255	<u>182,11</u> 0,1
485	KP12-66-1	Протравлення поверхні стелі	100м2	3,9659	<u>1176,15</u> 1176,15	-	4664	4664	-	<u>9,3035</u>	<u>36,9</u>
486	& C1550-53-1 варіант 1	Грунтовка СТ 17	л	79,32	<u>45,19</u>	-	3584	-	-	-	-
487	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	3,9659	<u>12360,47</u> 11355,81	-	49020	45036	-	<u>72,4500</u>	<u>287,33</u>
488	КБ15-56-6 к=3	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати до 3мм	100 м2	3,9659	<u>7475,91</u> 7137,94	<u>13,61</u> 12,37	29649	28308	<u>54</u> 49	<u>45,5400</u> 0,0766	<u>180,61</u> 0,3
489	& C111-1896-11 варіант 3	Шпаклівка Кнауф старт	кг	793,18	<u>15,95</u>	-	12651	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
490	& C111-121-4-С варіант 2	Скловітка	м2	456,08	<u>44,13</u> -	-	20127	-	-	-	-
491	& C111-1896-11 варіант 2	Шпаклівка Кнауф Мультифініш	кг	369,59	<u>25,53</u> -	-	9436	-	-	-	-
492	КБ15-179-8	Високоякісне фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	3,9659	<u>25524,18</u> 25280,29	<u>6,80</u> 6,19	101226	100259	<u>27</u> 25	<u>154,2610</u> 0,0383	<u>611,78</u> 0,15
493	& C1550-53-1	Грунтовка СТ 17	л	79,32	<u>33,42</u> -	-	2651	-	-	-	-
494	C111-1626-1 варіант 2	Фарба водоемульсійна Kolorit STANDART	кг	118,98	<u>295,64</u> -	-	35175	-	-	-	-
495	КБ13-44-7	Тип С-3 Очищення поверхонь щітками	1 м2	87,29	<u>39,91</u> 39,91	-	3484	3484	-	<u>0,2875</u> -	<u>25,1</u> -
496	КР11-52-1	Перетирання стелі ремонтною сумішю	100м2	0,8729	<u>6491,81</u> 6375,00	<u>4,54</u> 4,12	5667	5565	<u>4</u> 4	<u>45,9195</u> 0,0255	<u>40,08</u> 0,02
497	КР12-66-1	Протравлення поверхні стелі	100м2	0,8729	<u>1176,15</u> 1176,15	-	1027	1027	-	<u>9,3035</u> -	<u>8,12</u> -
498	& C1550-53-1 варіант 1	Грунтовка СТ 17	л	17,46	<u>45,19</u> -	-	789	-	-	-	-
499	КБ15-179-2	Просте фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ПОВЕРХ-1 С-1	100м2	0,8729	<u>30768,08</u> 4320,40	<u>2,27</u> 2,06	26857	3771	<u>2</u> 2	<u>29,2215</u> 0,0128	<u>25,51</u> 0,01
500	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	1 м2	54,87	<u>39,91</u> 39,91	-	2190	2190	-	<u>0,2875</u> -	<u>15,78</u> -
501	КР11-52-1	Перетирання стелі ремонтною сумішю	100м2	0,5487	<u>6491,81</u> 6375,00	<u>4,54</u> 4,12	3562	3498	<u>2</u> 2	<u>45,9195</u> 0,0255	<u>25,2</u> 0,01
502	КР12-66-1	Протравлення поверхні стелі	100м2	0,5487	<u>1176,15</u> 1176,15	-	645	645	-	<u>9,3035</u> -	<u>5,1</u> -
503	& C1550-53-1 варіант 1	Грунтовка СТ 17	л	10,97	<u>45,19</u> -	-	496	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
504	КБ15-179-2	Просте фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,5487	<u>30768,08</u> 4320,40	<u>2,27</u> 2,06	16882	2371	<u>1</u> 1	<u>29,2215</u> 0,0128	<u>16,03</u> 0,01
505	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,5487	<u>30166,74</u> 30061,03	-	16552	16494	-	<u>188,9680</u>	<u>103,69</u>
506	& С1-М-20 варіант 7	Верхній профіль	шт	1682	<u>762,54</u>	-	1282592	-	-	-	-
507	& С1-М-20 варіант 8	Нижній профіль	шт	1682	<u>11,50</u>	-	19343	-	-	-	-
508	& С1-М-20 варіант 9	Направляюча 2,4м	шт	39	<u>11,50</u>	-	449	-	-	-	-
509	& С1-М-20 варіант 10	Направляюча 0,6м,	шт	154	<u>11,50</u>	-	1771	-	-	-	-
510	& С1-М-20 варіант 11	З'єднувач	шт	36	<u>11,50</u>	-	414	-	-	-	-
511	& С1-М-20 варіант 12	Підвіс грильято	шт	115	<u>6,25</u>	-	719	-	-	-	-
512	& С1-М-20 варіант 13	Спиця(стандарт 250мм),	шт	115	<u>6,26</u>	-	720	-	-	-	-
513	& С1-М-20 варіант 14	Кутник 3м	шт	12	<u>6,26</u>	-	75	-	-	-	-
514	С111-1904 варіант 2	Анкер-шуруп HUS-P 6x40/5	шт	1760	<u>29,17</u>	-	51339	-	-	-	-
515	КБ13-44-7	Тип С-2 Очищення поверхонь щітками	1 м2	87,95	<u>39,91</u> 39,91	-	3510	3510	-	<u>0,2875</u>	<u>25,29</u>
516	КР11-52-1	Перетирання стелі ремонтною сумішю	100м2	0,8795	<u>6491,81</u> 6375,00	<u>4,54</u> 4,12	5710	5607	<u>4</u> 4	<u>45,9195</u> 0,0255	<u>40,39</u> 0,02
517	КР12-66-1	Протравлення поверхні стелі	100м2	0,8795	<u>1176,15</u> 1176,15	-	1034	1034	-	<u>9,3035</u>	<u>8,18</u>
518	& С1550-53- 1 варіант 1	Грунтовка СТ 17	л	17,59	<u>45,19</u>	-	795	-	-	-	-
519	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,8795	<u>12360,47</u> 11355,81	-	10871	9987	-	<u>72,4500</u>	<u>63,72</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
520	КБ15-56-6 к=3	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати до 3мм	100 м2	0,8795	<u>7475,91</u> 7137,94	<u>13,61</u> 12,37	6575	6278	<u>12</u> 11	<u>45,5400</u> 0,0766	<u>40,05</u> 0,07
521	& С111- 1896-11 варіант 3	Шпаклівка Кнауф старт	кг	175,9	<u>15,95</u> -	- -	2806	-	- -	- -	- -
522	& С111-121- 4-С варіант 2	Скловітка	м2	101,14	<u>44,13</u> -	- -	4463	-	- -	- -	- -
523	& С111- 1896-11 варіант 2	Шпаклівка Кнауф Мультифініш	кг	87,95	<u>25,53</u> -	- -	2245	-	- -	- -	- -
524	КБ15-179-8	<i>Високоякісне фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці</i>	100м2	0,8795	<u>25524,18</u> 25280,29	<u>6,80</u> 6,19	22449	22234	<u>6</u> 5	<u>154,2610</u> 0,0383	<u>135,67</u> 0,03
525	& С1550-53- 1	Грунтовка СТ 17	л	12,68	<u>33,42</u> -	- -	424	-	- -	- -	- -
526	С111-1626-1 варіант 2	Фарба водоемульсійна Kolorit STANDART	кг	26,39	<u>295,64</u> -	- -	7802	-	- -	- -	- -
527	КБ13-44-7	С-4 Очищення поверхонь щітками	1 м2	41,1	<u>39,91</u> 39,91	- -	1640	1640	- -	<u>0,2875</u> -	<u>11,82</u> -
528	КР11-52-1	Перетирання стелі ремонтною сумішю	100м2	0,411	<u>6491,81</u> 6375,00	<u>4,54</u> 4,12	2668	2620	<u>2</u> 2	<u>45,9195</u> 0,0255	<u>18,87</u> 0,01
529	КР12-66-1	<i>Протравлення поверхні стелі</i>	100м2	0,411	<u>1176,15</u> 1176,15	- -	483	483	- -	<u>9,3035</u> -	<u>3,82</u> -
530	& С1550-53- 1 варіант 1	Грунтовка СТ 17	л	8,22	<u>45,19</u> -	- -	371	-	- -	- -	- -
531	КР12-66-1	<i>Протравлення цементної штукатурки бетонконтактом</i>	100м2	2,071	<u>5203,75</u> 1176,15	- -	10777	2436	- -	<u>9,3035</u> -	<u>19,27</u> -
532	КБ15-57-1	<i>Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса</i>	100м2	2,071	<u>48437,90</u> 25203,86	<u>656,22</u> 584,70	100315	52197	<u>1359</u> 1211	<u>168,4750</u> 4,2831	<u>348,91</u> 8,87
533	КР12-66-1	<i>Протравлення цементної штукатурки грунтовкою</i>	100м2	2,071	<u>1176,15</u> 1176,15	- -	2436	2436	- -	<u>9,3035</u> -	<u>19,27</u> -
534	& С1550-53- 1 варіант 1	Грунтовка СТ 17	л	35,207	<u>45,19</u> -	- -	1591	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
535	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт Тип 3(бетон+цегла)	100м2	2,071	<u>199620,60</u> 40830,19	<u>77,11</u> 70,11	413414	84559	<u>160</u> 145	<u>269,7555</u> 0,4340	<u>558,66</u> 0,9
536	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	1 м2	266,17	<u>39,91</u> 39,91	-	10623	10623	-	<u>0,2875</u>	<u>76,52</u>
537	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цегли, бетону	100м2	2,6617	<u>14776,44</u> 5970,99	-	39330	15893	-	<u>38,5250</u>	<u>102,54</u>
538	КБ15-56-5	Безпідчане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,411	<u>12360,47</u> 11355,81	-	5080	4667	-	<u>72,4500</u>	<u>29,78</u>
539	КБ15-56-6 к=3	Безпідчане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати до 3мм	100 м2	0,411	<u>7475,91</u> 7137,94	<u>13,61</u> 12,37	3073	2934	<u>6</u> 5	<u>45,5400</u> 0,0766	<u>18,72</u> 0,03
540	& С111-1896-11 варіант 3	Шпаклівка Кнауф старт	кг	82,2	<u>15,95</u> -	-	1311	-	-	-	-
541	& С111-121-4-С варіант 2	Скловітка	м2	47,27	<u>44,13</u> -	-	2086	-	-	-	-
542	& С111-1896-11 варіант 2	Шпаклівка Кнауф Мультифініш	кг	41,1	<u>25,53</u> -	-	1049	-	-	-	-
543	КБ15-179-8	Високоякісне фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	0,411	<u>25524,18</u> 25280,29	<u>6,80</u> 6,19	10490	10390	<u>3</u> 3	<u>154,2610</u> 0,0383	<u>63,4</u> 0,02
544	& С1550-53-1	Грунтовка СТ 17	л	8,22	<u>33,42</u> -	-	275	-	-	-	-
545	С111-1626-1 варіант 2	Фарба водоемульсійна Kolorit STANDART С-5	кг	12,33	<u>295,64</u> -	-	3645	-	-	-	-
546	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,4628	<u>74794,95</u> 30061,03	<u>111,13</u> 101,04	34615	13912	<u>51</u> 47	<u>188,9680</u> 0,6255	<u>87,45</u> 0,29
547	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,4628	<u>44628,56</u> 26453,33	<u>47,63</u> 43,30	20654	12243	<u>22</u> 20	<u>156,8255</u> 0,2681	<u>72,58</u> 0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
548	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,4628	<u>12360,47</u> 11355,81	-	5720	5255	-	<u>72,4500</u>	<u>33,53</u>
549	КБ15-56-6 к=3	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати до 3мм	100 м2	0,4628	<u>7475,91</u> 7137,94	<u>13,61</u> 12,37	3460	3303	<u>6</u> 6	<u>45,5400</u> 0,0766	<u>21,08</u> 0,04
550	& С111-1896-11 варіант 3	Шпаклівка Кнауф старт	кг	92,56	<u>15,95</u> -	-	1476	-	-	-	-
551	& С111-121-4-С варіант 2	Скловітка	м2	53,22	<u>44,13</u> -	-	2349	-	-	-	-
552	& С111-1896-11 варіант 2	Шпаклівка Кнауф Мультифініш	кг	46,28	<u>25,53</u> -	-	1182	-	-	-	-
553	КБ15-179-8	Високоякісне фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	0,4628	<u>25524,18</u> 25280,29	<u>6,80</u> 6,19	11813	11700	<u>3</u> 3	<u>154,2610</u> 0,0383	<u>71,39</u> 0,02
554	& С1550-53-1	Грунтовка СТ 17	л	9,26	<u>33,42</u> -	-	309	-	-	-	-
555	С111-1626-1 варіант 2	Фарба водоемульсійна Kolorit STANDART С-5/1	кг	13,88	<u>295,64</u> -	-	4103	-	-	-	-
556	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,7015	<u>74794,95</u> 30061,03	<u>111,13</u> 101,04	52469	21088	<u>78</u> 71	<u>188,9680</u> 0,6255	<u>132,56</u> 0,44
557	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,7015	<u>44628,56</u> 26453,33	<u>47,63</u> 43,30	31307	18557	<u>33</u> 30	<u>156,8255</u> 0,2681	<u>110,01</u> 0,19
558	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,7015	<u>12360,47</u> 11355,81	-	8671	7966	-	<u>72,4500</u>	<u>50,82</u>
559	КБ15-56-6 к=3	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати до 3мм	100 м2	0,7015	<u>7475,91</u> 7137,94	<u>13,61</u> 12,37	5244	5007	<u>10</u> 9	<u>45,5400</u> 0,0766	<u>31,95</u> 0,05
560	& С111-1896-11 варіант 3	Шпаклівка Кнауф старт	кг	140,3	<u>15,95</u> -	-	2238	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
561	& C111-121-4-С варіант 2	Скросітка	м2	80,67	<u>44,13</u> -	-	3560	-	-	-	-
562	& C111-1896-11 варіант 2	Шпаклівка Кнауф Мультифініш	кг	70,15	<u>25,53</u> -	-	1791	-	-	-	-
563	КБ15-179-8	<i>Високоякісне фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці</i>	100м2	0,7015	<u>25524,18</u> 25280,29	<u>6,80</u> 6,19	17905	17734	<u>5</u> 4	<u>154,2610</u> 0,0383	<u>108,21</u> 0,03
564	& C1550-53-1	Грунтовка СТ 17	л	14,03	<u>33,42</u> -	-	469	-	-	-	-
565	C111-1626-1 варіант 2	Фарба водоемульсійна Kolorit STANDART	кг	21,05	<u>295,64</u> -	-	6223	-	-	-	-
566	КБ13-44-7	С-6 Очищення поверхонь щітками	1 м2	313,9	<u>39,91</u> 39,91	-	12528	12528	-	<u>0,2875</u> -	<u>90,25</u> -
567	КР11-52-1	Перетирання стелі ремонтною сумішю	100м2	3,139	<u>6491,81</u> 6375,00	<u>4,54</u> 4,12	20378	20011	<u>14</u> 13	<u>45,9195</u> 0,0255	<u>144,14</u> 0,08
568	КР12-66-1	<i>Протравлення поверхні стелі</i>	100м2	3,139	<u>1176,15</u> 1176,15	-	3692	3692	-	<u>9,3035</u> -	<u>29,2</u> -
569	& C1550-53-1 варіант 1	Грунтовка СТ 17	л	62,78	<u>45,19</u> -	-	2837	-	-	-	-
570	КБ15-76-1	<i>Улаштування каркасу підвісних стель</i>	100м2	3,139	<u>23849,56</u> 23795,35	-	74864	74694	-	<u>160,9425</u> -	<u>505,2</u> -
571	C111-829-1 варіант 1	Т-профілі основні напрямні металеві, 3,7м	м	298,205	<u>39,27</u> -	-	11711	-	-	-	-
572	C111-1724 варіант 1	Т-профілі металеві поперечні, 1,2м	м	596,41	<u>56,58</u> -	-	33745	-	-	-	-
573	C111-1725 варіант 1	Т-профілі металеві поперечні, 0,6м	м	298,205	<u>36,69</u> -	-	10941	-	-	-	-
574	C111-1905 варіант 1	Дюбель 6x40	шт	93	<u>1,00</u> -	-	93	-	-	-	-
575	C113-1519 варіант 1	Тяга підвісу	шт	251	<u>10,97</u> -	-	2753	-	-	-	-
576	C123-355 варіант 1	Кутик металей пристінний	м	339,012	<u>48,87</u> -	-	16568	-	-	-	-
577	C1110-100 варіант 1	Підвіси в комплекті	шт	251	<u>14,27</u> -	-	3582	-	-	-	-
578	КБ15-76-2	<i>Укладання плит стельових в каркас стелі</i>	100м2	3,139	<u>2853,06</u> 2853,06	-	8956	8956	-	<u>19,2970</u> -	<u>60,57</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
579	C111-1598 варіант 12	Плити стельові касетні	м2	313,9	<u>421,10</u>	-	132183	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
580	КБ15-76-1	С-6/1 Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,3736	<u>23856,36</u>	<u>6,80</u>	8913	8890	<u>3</u>	<u>160,9425</u>	<u>60,13</u>
					23795,35	6,19			2	0,0383	0,01
581	C111-829-1 варіант 1	Т-профілі основні напрямні металеві, 3,7м	м	35,49	<u>39,27</u>	-	1394	-	-	-	-
582	C111-1724 варіант 1	Т-профілі металеві поперечні, 1,2м	м	70,98	<u>56,58</u>	-	4016	-	-	-	-
583	C111-1725 варіант 1	Т-профілі металеві поперечні, 0,6м	м	35,49	<u>36,69</u>	-	1302	-	-	-	-
584	C111-1905 варіант 1	Дюбель 6x40	шт	110	<u>1,00</u>	-	110	-	-	-	-
585	C113-1519 варіант 1	Тяга підвісу	шт	30	<u>10,97</u>	-	329	-	-	-	-
586	C123-355 варіант 1	Кутик металевий пристінний	м	40,39	<u>48,87</u>	-	1974	-	-	-	-
587	C1110-100 варіант 1	Підвіси в комплекті	шт	30	<u>14,27</u>	-	428	-	-	-	-
588	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,3736	<u>2853,06</u>	-	1066	1066	-	<u>19,2970</u>	<u>7,21</u>
					2853,06	-			-	-	-
589	C111-1598 варіант 12	Плити стельові касетні	м2	39,228	<u>421,10</u>	-	16519	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
590	КБ13-44-7	С-6/2 Очищення поверхонь щітками	1 м2	38,04	<u>39,91</u>	-	1518	1518	-	<u>0,2875</u>	<u>10,94</u>
					39,91	-			-	-	-
591	КР11-52-1	Перетирання стелі ремонтною сумішю	100м2	0,3804	<u>6491,81</u>	<u>4,54</u>	2469	2425	<u>2</u>	<u>45,9195</u>	<u>17,47</u>
					6375,00	4,12			2	0,0255	0,01
592	КР12-66-1	Протравлення поверхні стелі	100м2	0,3804	<u>1176,15</u>	-	447	447	-	<u>9,3035</u>	<u>3,54</u>
					1176,15	-			-	-	-
593	& C1550-53-1 варіант 1	Грунтовка СТ 17	л	7,61	<u>45,19</u>	-	344	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ПОВЕРХ-2 Тип С-1									
594	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	1 м2	46,51	<u>39,91</u>	-	1856	1856	-	<u>0,2875</u>	<u>13,37</u>
					39,91	-			-	-	-
595	КР11-52-1	Перетирання стелі ремонтною сумішю	100м2	0,4651	<u>6491,81</u>	<u>4,54</u>	3019	2965	<u>2</u>	<u>45,9195</u>	<u>21,36</u>
					6375,00	4,12			2	0,0255	0,01
596	КР12-66-1	Протравлення поверхні стелі	100м2	0,4651	<u>1176,15</u>	-	547	547	-	<u>9,3035</u>	<u>4,33</u>
					1176,15	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
597	& C1550-53-1	Грунтовка СТ 17	л	9,3	<u>45,19</u>	-	420	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
598	КБ15-179-2	Просте фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,4651	<u>30768,08</u> 4320,40	<u>2,27</u> 2,06	14310	2009	<u>1</u> 1	<u>29,2215</u> 0,0128	<u>13,59</u> 0,01
599	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,4651	<u>30166,74</u> 30061,03	-	14031	13981	-	<u>188,9680</u>	<u>87,89</u>
600	& C1-M-20	Верхній профіль	шт	172	<u>762,54</u>	-	131157	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
601	& C1-M-20	Нижній профіль	шт	673	<u>11,50</u>	-	7740	-	-	-	-
	варіант 8				-	-			-	-	-
602	& C1-M-20	Направляюча 2,4м	шт	33	<u>11,50</u>	-	380	-	-	-	-
	варіант 9				-	-			-	-	-
603	& C1-M-20	Направляюча 0,6м,	шт	130	<u>11,50</u>	-	1495	-	-	-	-
	варіант 10				-	-			-	-	-
604	& C1-M-20	З'єднувач	шт	29	<u>11,50</u>	-	334	-	-	-	-
	варіант 11				-	-			-	-	-
605	& C1-M-20	Підвіс грильято	шт	98	<u>6,25</u>	-	613	-	-	-	-
	варіант 12				-	-			-	-	-
606	& C1-M-20	Спиця(стандарт 250мм),	шт	98	<u>6,26</u>	-	613	-	-	-	-
	варіант 13				-	-			-	-	-
607	& C1-M-20	Кутник 3м	шт	11	<u>6,26</u>	-	69	-	-	-	-
	варіант 14				-	-			-	-	-
608	C111-1904	Анкер-шуруп HUS-P 6x40/5	шт	673	<u>29,17</u>	-	19631	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
609	КБ13-44-7	Тип С-2 Очищення поверхонь щітками	1 м2	91,01	<u>39,91</u> 39,91	-	3632	3632	-	<u>0,2875</u>	<u>26,17</u>
					-	-			-	-	-
610	КР11-52-1	Перетирання стелі ремонтною сумішю	100м2	0,9101	<u>6491,81</u> 6375,00	<u>4,54</u> 4,12	5908	5802	<u>4</u> 4	<u>45,9195</u> 0,0255	<u>41,79</u> 0,02
611	КР12-66-1	Протравлення поверхні стелі	100м2	0,9101	<u>1176,15</u> 1176,15	-	1070	1070	-	<u>9,3035</u>	<u>8,47</u>
					-	-			-	-	-
612	& C1550-53-1	Грунтовка СТ 17	л	18,2	<u>45,19</u>	-	822	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
613	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клеювого гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,9101	<u>12360,47</u> 11355,81	-	11249	10335	-	<u>72,4500</u>	<u>65,94</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
614	КБ15-56-6 к=3	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати до 3мм	100 м2	0,9101	<u>7475,91</u> 7137,94	<u>13,61</u> 12,37	6804	6496	<u>12</u> 11	<u>45,5400</u> 0,0766	<u>41,45</u> 0,07
615	& С111- 1896-11 варіант 3	Шпаклівка Кнауф старт	кг	182,02	<u>15,95</u> -	- -	2903	-	- -	- -	- -
616	& С111-121- 4-С варіант 2	Скловітка	м2	104,66	<u>44,13</u> -	- -	4619	-	- -	- -	- -
617	& С111- 1896-11 варіант 2	Шпаклівка Кнауф Мультифініш	кг	91,05	<u>25,53</u> -	- -	2325	-	- -	- -	- -
618	КБ15-179-8	<i>Високоякісне фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці</i>	100м2	0,9101	<u>25524,18</u> 25280,29	<u>6,80</u> 6,19	23230	23008	<u>6</u> 6	<u>154,2610</u> 0,0383	<u>140,39</u> 0,03
619	& С1550-53- 1	Грунтовка СТ 17	л	13,12	<u>33,42</u> -	- -	438	-	- -	- -	- -
620	С111-1626-1 варіант 2	Фарба водоемульсійна Kolorit STANDART	кг	27,3	<u>295,64</u> -	- -	8071	-	- -	- -	- -
621	КБ13-44-7	С-4 Очищення поверхонь щітками	1 м2	16,12	<u>39,91</u> 39,91	- -	643	643	- -	<u>0,2875</u> -	<u>4,63</u> -
622	КР11-52-1	Перетирання стелі ремонтною сумішю	100м2	0,1612	<u>6491,81</u> 6375,00	<u>4,54</u> 4,12	1046	1028	<u>1</u> 1	<u>45,9195</u> 0,0255	<u>7,4</u> -
623	КР12-66-1	<i>Протравлення поверхні стелі</i>	100м2	0,1612	<u>1176,15</u> 1176,15	- -	190	190	- -	<u>9,3035</u> -	<u>1,5</u> -
624	& С1550-53- 1 варіант 1	Грунтовка СТ 17	л	3,22	<u>45,19</u> -	- -	146	-	- -	- -	- -
625	КБ15-64-1	<i>Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів</i>	100м2	0,1612	<u>74794,95</u> 30061,03	<u>111,13</u> 101,04	12057	4846	<u>18</u> 16	<u>188,9680</u> 0,6255	<u>30,46</u> 0,1
626	КБ15-66-1	<i>Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.</i>	100 м2	0,1612	<u>44628,56</u> 26453,33	<u>47,63</u> 43,30	7194	4264	<u>8</u> 7	<u>156,8255</u> 0,2681	<u>25,28</u> 0,04
627	КБ15-179-8	<i>Високоякісне фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці</i>	100м2	0,411	<u>25524,18</u> 25280,29	<u>6,80</u> 6,19	10490	10390	<u>3</u> 3	<u>154,2610</u> 0,0383	<u>63,4</u> 0,02
628	& С1550-53- 1	Грунтовка СТ 17	л	8,22	<u>33,42</u> -	- -	275	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
629	C111-1626-1 варіант 2	Фарба водоемульсійна Kolorit STANDART	кг	12,33	<u>295,64</u>	-	3645	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
630	KB15-64-1	С-5/1 Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,2954	<u>74794,95</u>	<u>111,13</u>	22094	8880	<u>33</u>	<u>188,9680</u>	<u>55,82</u>
					30061,03	101,04			30	0,6255	0,18
631	KB15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель	100 м2	0,2954	<u>44628,56</u>	<u>47,63</u>	13183	7814	<u>14</u>	<u>156,8255</u>	<u>46,33</u>
		гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.			26453,33	43,30			13	0,2681	0,08
632	KB15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,2954	<u>12360,47</u>	-	3651	3355	-	<u>72,4500</u>	<u>21,4</u>
					11355,81	-			-	-	-
633	KB15-56-6 к=3	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати до 3мм	100 м2	0,2954	<u>7475,91</u>	<u>13,61</u>	2208	2109	<u>4</u>	<u>45,5400</u>	<u>13,45</u>
		Шпаклівка Кнауф старт			7137,94	12,37			4	0,0766	0,02
634	& C111- 1896-11 варіант 3	Шпаклівка Кнауф старт	кг	59,08	<u>15,95</u>	-	942	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
635	& C111-121- 4-С варіант 2	Скловітка	м2	33,97	<u>44,13</u>	-	1499	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
636	& C111- 1896-11 варіант 2	Шпаклівка Кнауф Мультифініш	кг	29,54	<u>25,53</u>	-	754	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
637	KB15-179-8	Високоякісне фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	0,2954	<u>25524,18</u>	<u>6,80</u>	7540	7468	<u>2</u>	<u>154,2610</u>	<u>45,57</u>
					25280,29	6,19			2	0,0383	0,01
638	& C1550-53- 1	Грунтовка СТ 17	л	4,26	<u>33,42</u>	-	142	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
639	C111-1626-1 варіант 2	Фарба водоемульсійна Kolorit STANDART	кг	8,86	<u>295,64</u>	-	2619	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
640	KB13-44-7	С-6 Очищення поверхонь щітками	1 м2	483,85	<u>39,91</u>	-	19310	19310	-	<u>0,2875</u>	<u>139,11</u>
					39,91	-			-	-	-
641	KP11-52-1	Перетирання стелі ремонтною сумішю	100м2	4,8385	<u>6491,81</u>	<u>4,54</u>	31411	30845	<u>22</u>	<u>45,9195</u>	<u>222,18</u>
					6375,00	4,12			20	0,0255	0,12
642	KP12-66-1	Протравлення поверхні стелі	100м2	4,8385	<u>1176,15</u>	-	5691	5691	-	<u>9,3035</u>	<u>45,01</u>
					1176,15	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
643	& C1550-53-1 варіант 1	Грунтовка СТ 17	л	96,77	<u>45,19</u>	-	4373	-	-	-	-
644	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	4,8385	<u>23856,36</u> 23795,35	<u>6,80</u> 6,19	115429	115134	<u>33</u> 30	<u>160,9425</u> 0,0383	<u>778,72</u> 0,19
645	C111-829-1 варіант 1	Т-профілі основні напрямні металеві, 3,7м	м	459,6575	<u>39,27</u>	-	18051	-	-	-	-
646	C111-1724 варіант 1	Т-профілі металеві поперечні, 1,2м	м	919,315	<u>56,58</u>	-	52015	-	-	-	-
647	C111-1725 варіант 1	Т-профілі металеві поперечні, 0,6м	м	459,6575	<u>36,69</u>	-	16865	-	-	-	-
648	C111-1905 варіант 1	Дюбель 6x40	шт	144	<u>1,00</u>	-	144	-	-	-	-
649	C113-1519 варіант 1	Тяга підвісу	шт	387	<u>10,97</u>	-	4245	-	-	-	-
650	C123-355 варіант 1	Кутик металевий пристінний	м	522,558	<u>48,87</u>	-	25537	-	-	-	-
651	C1110-100 варіант 1	Підвіси в комплекті	шт	387	<u>14,27</u>	-	5522	-	-	-	-
652	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	4,8385	<u>2853,06</u> 2853,06	-	13805	13805	-	<u>19,2970</u>	<u>93,37</u>
653	C111-1598 варіант 12	Плити стельові касетні	м2	508,0425	<u>421,10</u>	-	213937	-	-	-	-
654	КБ13-44-7	ПОВЕРХ-3 Тип С-1 Очищення поверхонь щітками	1 м2	81,4	<u>39,91</u> 39,91	-	3249	3249	-	<u>0,2875</u>	<u>23,4</u>
655	КР11-52-1	Перетирання стелі ремонтною сумішю	100м2	0,814	<u>6491,81</u> 6375,00	<u>4,54</u> 4,12	5284	5189	<u>4</u> 3	<u>45,9195</u> 0,0255	<u>37,38</u> 0,02
656	КР12-66-1	Протравлення поверхні стелі	100м2	0,814	<u>1176,15</u> 1176,15	-	957	957	-	<u>9,3035</u>	<u>7,57</u>
657	& C1550-53-1 варіант 1	Грунтовка СТ 17	л	16,28	<u>45,19</u>	-	736	-	-	-	-
658	КБ15-179-2	Просте фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,814	<u>30768,08</u> 4320,40	<u>2,27</u> 2,06	25045	3517	<u>2</u> 2	<u>29,2215</u> 0,0128	<u>23,79</u> 0,01
659	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,814	<u>30166,74</u> 30061,03	-	24556	24470	-	<u>188,9680</u>	<u>153,82</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
660	& C1-M-20 варіант 7	Верхній профіль	шт	301	<u>762,54</u>	-	229525	-	-	-	-
661	& C1-M-20 варіант 8	Нижній профіль	шт	1179	<u>11,50</u>	-	13559	-	-	-	-
662	& C1-M-20 варіант 9	Направляюча 2,4м	шт	57	<u>11,50</u>	-	656	-	-	-	-
663	& C1-M-20 варіант 10	Направляюча 0,6м,	шт	227	<u>11,50</u>	-	2611	-	-	-	-
664	& C1-M-20 варіант 11	З'єднувач	шт	52	<u>11,50</u>	-	598	-	-	-	-
665	& C1-M-20 варіант 12	Підвіс грильято	шт	171	<u>6,25</u>	-	1069	-	-	-	-
666	& C1-M-20 варіант 13	Спиця(стандарт 250мм),	шт	171	<u>6,26</u>	-	1070	-	-	-	-
667	& C1-M-20 варіант 14	Кутник 3м	шт	19	<u>6,26</u>	-	119	-	-	-	-
668	C111-1904 варіант 2	Анкер-шуруп HUS-P 6x40/5	шт	1179	<u>29,17</u>	-	34391	-	-	-	-
669	КБ13-44-7	Тип С-2 Очищення поверхонь щітками	1 м2	69,94	<u>39,91</u>	-	2791	2791	-	<u>0,2875</u>	<u>20,11</u>
670	КР11-52-1	Перетирання стелі ремонтною сумішю	100м2	0,6994	<u>6491,81</u>	<u>4,54</u>	4540	4459	<u>3</u>	<u>45,9195</u>	<u>32,12</u>
671	КР12-66-1	Протравлення поверхні стелі	100м2	0,6994	<u>6375,00</u>	<u>4,12</u>	823	823	<u>3</u>	<u>0,0255</u>	<u>0,02</u>
672	& C1550-53-1 варіант 1	Грунтовка СТ 17	л	13,99	<u>1176,15</u>	-	632	-	-	<u>9,3035</u>	<u>6,51</u>
673	КБ15-56-5	Безпіщане покриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,6994	<u>45,19</u>	-	8645	7942	-	-	-
674	КБ15-56-6 к=3	Безпіщане покриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати до 3мм	100 м2	0,6994	<u>12360,47</u>	-	5229	4992	<u>10</u>	<u>72,4500</u>	<u>50,67</u>
675	& C111-1896-11 варіант 3	Шпаклівка Кнауф старт	кг	139,88	<u>11355,81</u>	-	2231	-	-	-	-
676	& C111-121-4-С варіант 2	Скловітка	м2	80,43	<u>7475,91</u>	<u>13,61</u>	3549	-	<u>9</u>	<u>45,5400</u>	<u>31,85</u>
					<u>7137,94</u>	<u>12,37</u>				<u>0,0766</u>	<u>0,05</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
677	& C111-1896-11 варіант 2	Шпаклівка Кнауф Мультифініш	кг	69,94	<u>25,53</u> -	-	1786	-	-	-	-
678	КБ15-179-8	Високоякісне фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	0,6994	<u>25524,18</u> 25280,29	<u>6,80</u> 6,19	17852	17681	<u>5</u> 4	<u>154,2610</u> 0,0383	<u>107,89</u> 0,03
679	& C1550-53-1	Грунтовка СТ 17	л	10,09	<u>33,42</u> -	-	337	-	-	-	-
680	C111-1626-1 варіант 2	Фарба водоемульсійна Kolorit STANDART С-4	кг	20,98	<u>295,64</u> -	-	6203	-	-	-	-
681	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	1 м2	6	<u>39,91</u> 39,91	-	239	239	-	<u>0,2875</u> -	<u>1,73</u> -
682	КР11-52-1	Перетирання стелі ремонтною сумішю	100м2	0,06	<u>6491,81</u> 6375,00	<u>4,54</u> 4,12	390	383	-	<u>45,9195</u> 0,0255	<u>2,76</u> -
683	КР12-66-1	Протравлення поверхні стелі	100м2	0,06	<u>1176,15</u> 1176,15	-	71	71	-	<u>9,3035</u> -	<u>0,56</u> -
684	& C1550-53-1 варіант 1	Грунтовка СТ 17	л	1,2	<u>45,19</u> -	-	54	-	-	-	-
685	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,06	<u>12360,47</u> 11355,81	-	742	681	-	<u>72,4500</u> -	<u>4,35</u> -
686	КБ15-56-6 к=3	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати до 3мм	100 м2	0,06	<u>7475,91</u> 7137,94	<u>13,61</u> 12,37	449	428	<u>1</u> 1	<u>45,5400</u> 0,0766	<u>2,73</u> -
687	& C111-1896-11 варіант 3	Шпаклівка Кнауф старт	кг	12	<u>15,95</u> -	-	191	-	-	-	-
688	& C111-121-4-С варіант 2	Скловітка	м2	6,9	<u>44,13</u> -	-	304	-	-	-	-
689	& C111-1896-11 варіант 2	Шпаклівка Кнауф Мультифініш	кг	6	<u>25,53</u> -	-	153	-	-	-	-
690	КБ15-179-8	Високоякісне фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	0,06	<u>25524,18</u> 25280,29	<u>6,80</u> 6,19	1531	1517	-	<u>154,2610</u> 0,0383	<u>9,26</u> -
691	& C1550-53-1	Грунтовка СТ 17	л	0,87	<u>33,42</u> -	-	29	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
692	C111-1626-1 варіант 2	Фарба водоемульсійна Kolorit STANDART	кг	1,8	<u>295,64</u>	-	532	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
693	КБ13-44-7	С-6 Очищення поверхонь щітками	1 м2	444,04	<u>39,91</u>	-	17722	17722	-	<u>0,2875</u>	<u>127,66</u>
					39,91	-			-	-	-
694	КР11-52-1	Перетирання стелі ремонтною сумішю	100м2	4,4404	<u>6491,81</u>	<u>4,54</u>	28826	28308	<u>20</u>	<u>45,9195</u>	<u>203,9</u>
					6375,00	4,12			18	0,0255	0,11
695	КР12-66-1	Протравлення поверхні стелі	100м2	4,4404	<u>1176,15</u>	-	5223	5223	-	<u>9,3035</u>	<u>41,31</u>
					1176,15	-			-	-	-
696	& C1550-53-1 варіант 1	Грунтовка СТ 17	л	88,81	<u>45,19</u>	-	4013	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
697	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	4,8385	<u>23856,36</u>	<u>6,80</u>	115429	115134	<u>33</u>	<u>160,9425</u>	<u>778,72</u>
					23795,35	6,19			30	0,0383	0,19
698	C111-829-1 варіант 1	Т-профілі основні напрямні металеві, 3,7м	м	459,6575	<u>39,27</u>	-	18051	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
699	C111-1724 варіант 1	Т-профілі металеві поперечні, 1,2м	м	919,315	<u>56,58</u>	-	52015	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
700	C111-1725 варіант 1	Т-профілі металеві поперечні, 0,6м	м	459,6575	<u>36,69</u>	-	16865	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
701	C111-1905 варіант 1	Дюбель 6x40	шт	144	<u>1,00</u>	-	144	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
702	C113-1519 варіант 1	Тяга підвісу	шт	387	<u>10,97</u>	-	4245	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
703	C123-355 варіант 1	Кутик металевий пристінний	м	522,558	<u>48,87</u>	-	25537	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
704	C1110-100 варіант 1	Підвіси в комплекті	шт	387	<u>14,27</u>	-	5522	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
705	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	4,8385	<u>2853,06</u>	-	13805	13805	-	<u>19,2970</u>	<u>93,37</u>
					2853,06	-			-	-	-
706	C111-1598 варіант 12	Плити стельові касетні	м2	508,0425	<u>421,10</u>	-	213937	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
707	КБ13-44-7	С-7 Очищення поверхонь щітками	1 м2	32,72	<u>39,91</u>	-	1306	1306	-	<u>0,2875</u>	<u>9,41</u>
					39,91	-			-	-	-
708	КР11-52-1	Перетирання стелі ремонтною сумішю	100м2	0,3272	<u>6491,81</u>	<u>4,54</u>	2124	2086	<u>1</u>	<u>45,9195</u>	<u>15,02</u>
					6375,00	4,12			1	0,0255	0,01
709	КР12-66-1	Протравлення поверхні стелі	100м2	0,3272	<u>1176,15</u>	-	385	385	-	<u>9,3035</u>	<u>3,04</u>
					1176,15	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710	& C1550-53-1 варіант 1	Грунтовка СТ 17	л	6,54	<u>45,19</u> -	- -	296	-	- -	- -	- -
711	КБ15-179-2	Просте фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,3272	<u>4528,70</u> 4320,40	<u>2,27</u> 2,06	1482	1414	<u>1</u> 1	<u>29,2215</u> 0,0128	<u>9,56</u> -
712	C111-1626-1 варіант 2	Фарба водоемульсійна Kolorit STANDART	кг	18,65	<u>295,64</u> -	- -	5514	-	- -	- -	- -
713	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,3272	<u>30166,74</u> 30061,03	- -	9871	9836	- -	<u>188,9680</u> -	<u>61,83</u> -
714	& C12-300-1 варіант 2	Рейка кубоподібна C100x35	м	343,56	<u>145,06</u> -	- -	49837	-	- -	- -	- -
715	& C1-M-20 варіант 1	Траверса 4000мм (0,8)	шт	16	<u>762,54</u> -	- -	12201	-	- -	- -	- -
716	& C1-M-20 варіант 5	Пружина 4мм/ для підвіса	шт	131	<u>11,50</u> -	- -	1507	-	- -	- -	- -
717	& C1-M-20 варіант 6	Стержень 0,5 м/4мм/кільце	шт	131	<u>6,25</u> -	- -	819	-	- -	- -	- -
718	& C1-M-20 варіант 4	Стержень 0,5 м/4мм/гачок	шт	131	<u>6,26</u> -	- -	820	-	- -	- -	- -
719	C111-1904 варіант 2	Анкер-шуруп HUS-P 6x40/5	шт	131	<u>29,17</u> -	- -	3821	-	- -	- -	- -
720	КБ13-44-7	ПОВЕРХ-4 Тип С-1 Очищення поверхонь щітками	1 м2	75,65	<u>39,91</u> 39,91	- -	3019	3019	- -	<u>0,2875</u> -	<u>21,75</u> -
721	КР11-52-1	Перетирання стелі ремонтною сумішю	100м2	0,7565	<u>6491,81</u> 6375,00	<u>4,54</u> 4,12	4911	4823	<u>3</u> 3	<u>45,9195</u> 0,0255	<u>34,74</u> 0,02
722	КР12-66-1	Протравлення поверхні стелі	100м2	0,7565	<u>1176,15</u> 1176,15	- -	890	890	- -	<u>9,3035</u> -	<u>7,04</u> -
723	& C1550-53-1 варіант 1	Грунтовка СТ 17	л	15,13	<u>45,19</u> -	- -	684	-	- -	- -	- -
724	КБ15-179-2	Просте фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,7565	<u>30768,08</u> 4320,40	<u>2,27</u> 2,06	23276	3268	<u>2</u> 2	<u>29,2215</u> 0,0128	<u>22,11</u> 0,01
725	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,7565	<u>30166,74</u> 30061,03	- -	22821	22741	- -	<u>188,9680</u> -	<u>142,95</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
726	& C1-M-20 варіант 7	Верхній профіль	шт	280	<u>762,54</u>	-	213511	-	-	-	-
727	& C1-M-20 варіант 8	Нижній профіль	шт	1095	<u>11,50</u>	-	12593	-	-	-	-
728	& C1-M-20 варіант 9	Направляюча 2,4м	шт	53	<u>11,50</u>	-	610	-	-	-	-
729	& C1-M-20 варіант 10	Направляюча 0,6м,	шт	211	<u>11,50</u>	-	2427	-	-	-	-
730	& C1-M-20 варіант 11	З'єднувач	шт	48	<u>11,50</u>	-	552	-	-	-	-
731	& C1-M-20 варіант 12	Підвіс грильято	шт	159	<u>6,25</u>	-	994	-	-	-	-
732	& C1-M-20 варіант 13	Спиця(стандарт 250мм),	шт	159	<u>6,26</u>	-	995	-	-	-	-
733	& C1-M-20 варіант 14	Кутник 3м	шт	18	<u>6,26</u>	-	113	-	-	-	-
734	C111-1904 варіант 2	Анкер-шуруп HUS-P 6x40/5	шт	1095	<u>29,17</u>	-	31941	-	-	-	-
735	КБ13-44-7	Тип С-2 Очищення поверхонь щітками	1 м2	69,94	<u>39,91</u>	-	2791	2791	-	<u>0,2875</u>	<u>20,11</u>
736	KP11-52-1	Перетирання стелі ремонтною сумішю	100м2	0,6994	<u>6491,81</u>	<u>4,54</u>	4540	4459	3	<u>45,9195</u>	<u>32,12</u>
737	KP12-66-1	Протравлення поверхні стелі	100м2	0,6994	<u>6375,00</u>	<u>4,12</u>	3640	823	3	<u>0,0255</u>	<u>0,02</u>
738	& C1550-53- 1 варіант 1	Грунтовка СТ 17	л	10,09	<u>5203,75</u>	-	456	-	-	<u>9,3035</u>	<u>6,51</u>
739	КБ15-56-5	Безпіщане покриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,6994	<u>1176,15</u>	-	8645	7942	-	-	-
740	КБ15-56-6 к=3	Безпіщане покриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати до 3мм	100 м2	0,6994	<u>12360,47</u>	-	5229	4992	10	<u>72,4500</u>	<u>50,67</u>
741	& C111- 1896-11 варіант 3	Шпаклівка Кнауф старт	кг	139,88	<u>7137,94</u>	<u>13,61</u>	2231	-	9	<u>45,5400</u>	<u>31,85</u>
742	& C111-121- 4-С варіант 2	Скловітка	м2	80,43	<u>15,95</u>	<u>12,37</u>	3549	-	-	<u>0,0766</u>	<u>0,05</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
743	& C111-1896-11 варіант 2	Шпаклівка Кнауф Мультифініш	кг	69,94	<u>25,53</u> -	-	1786	-	-	-	-
744	КБ15-179-8	Високоякісне фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	0,6994	<u>25524,18</u> 25280,29	<u>6,80</u> 6,19	17852	17681	<u>5</u> 4	<u>154,2610</u> 0,0383	<u>107,89</u> 0,03
745	& C1550-53-1	Грунтовка СТ 17	л	10,09	<u>33,42</u> -	-	337	-	-	-	-
746	C111-1626-1 варіант 2	Фарба водоемульсійна Kolorit STANDART	кг	20,98	<u>295,64</u> -	-	6203	-	-	-	-
747	КБ13-44-7	С-4 Очищення поверхонь щітками	1 м2	6	<u>39,91</u> 39,91	-	239	239	-	<u>0,2875</u> -	<u>1,73</u> -
748	КР11-52-1	Перетирання стелі ремонтною сумішю	100м2	0,06	<u>6491,81</u> 6375,00	<u>4,54</u> 4,12	390	383	-	<u>45,9195</u> 0,0255	<u>2,76</u> -
749	КР12-66-1	Протравлення поверхні стелі	100м2	0,06	<u>5203,75</u> 1176,15	-	312	71	-	<u>9,3035</u> -	<u>0,56</u> -
750	& C1550-53-1 варіант 1	Грунтовка СТ 17	л	0,87	<u>45,19</u> -	-	39	-	-	-	-
751	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,06	<u>12360,47</u> 11355,81	-	742	681	-	<u>72,4500</u> -	<u>4,35</u> -
752	КБ15-56-6 к=3	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати до 3мм	100 м2	0,06	<u>7475,91</u> 7137,94	<u>13,61</u> 12,37	449	428	<u>1</u> 1	<u>45,5400</u> 0,0766	<u>2,73</u> -
753	& C111-1896-11 варіант 3	Шпаклівка Кнауф старт	кг	12	<u>15,95</u> -	-	191	-	-	-	-
754	& C111-121-4-С варіант 2	Скловітка	м2	6,9	<u>44,13</u> -	-	304	-	-	-	-
755	& C111-1896-11 варіант 2	Шпаклівка Кнауф Мультифініш	кг	6	<u>25,53</u> -	-	153	-	-	-	-
756	КБ15-179-8	Високоякісне фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	0,06	<u>25524,18</u> 25280,29	<u>6,80</u> 6,19	1531	1517	-	<u>154,2610</u> 0,0383	<u>9,26</u> -
757	& C1550-53-1	Грунтовка СТ 17	л	0,87	<u>33,42</u> -	-	29	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
758	C111-1626-1 варіант 2	Фарба водоемульсійна Kolorit STANDART	кг	1,8	<u>295,64</u>	-	532	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
759	KB15-76-1	С-6 Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	4,4966	<u>23849,56</u>	-	107242	106998	-	<u>160,9425</u>	<u>723,69</u>
					23795,35	-			-	-	-
760	C111-829-1 варіант 1	Т-профілі основні напрямні металеві, 3,7м	м	474,677	<u>39,27</u>	-	18641	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
761	C111-1724 варіант 1	Т-профілі металеві поперечні, 1,2м	м	854,354	<u>56,58</u>	-	48339	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
762	C111-1725 варіант 1	Т-профілі металеві поперечні, 0,6м	м	427,177	<u>36,69</u>	-	15673	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
763	C111-1905 варіант 1	Дюбель 6x40	шт	134	<u>1,00</u>	-	134	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
764	C113-1519 варіант 1	Тяга підвісу	шт	360	<u>10,97</u>	-	3949	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
765	C123-355 варіант 1	Кутик металевий пристінний	м	485,6328	<u>48,87</u>	-	23733	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
766	C1110-100 варіант 1	Підвіси в комплекті	шт	360	<u>14,27</u>	-	5137	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
767	KB15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	4,4966	<u>2853,06</u>	-	12829	12829	-	<u>19,2970</u>	<u>86,77</u>
					2853,06	-			-	-	-
768	C111-1598 варіант 12	Плити стельові касетні	м2	472,143	<u>421,10</u>	-	198819	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
769	KB13-44-7	С-7 Очищення поверхонь щітками	1 м2	32,72	<u>39,91</u>	-	1306	1306	-	<u>0,2875</u>	<u>9,41</u>
					39,91	-			-	-	-
770	KP11-52-1	Перетирання стелі ремонтною сумішю	100м2	0,3272	<u>6491,81</u>	<u>4,54</u>	2124	2086	<u>1</u>	<u>45,9195</u>	<u>15,02</u>
					6375,00	<u>4,12</u>			<u>1</u>	<u>0,0255</u>	<u>0,01</u>
771	KP12-66-1	Протравлення поверхні стелі	100м2	0,3272	<u>5203,75</u>	-	1703	385	-	<u>9,3035</u>	<u>3,04</u>
					1176,15	-			-	-	-
772	& C1550-53-1 варіант 1	Грунтовка СТ 17	л	4,72	<u>45,19</u>	-	213	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
773	KB15-179-2	Просте фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,3272	<u>4528,70</u>	<u>2,27</u>	1482	1414	<u>1</u>	<u>29,2215</u>	<u>9,56</u>
					4320,40	<u>2,06</u>			<u>1</u>	<u>0,0128</u>	-
774	C111-1626-1 варіант 2	Фарба водоемульсійна Kolorit STANDART	кг	18,72	<u>295,64</u>	-	5534	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
775	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,3272	<u>30166,74</u>	-	9871	9836	-	<u>188,9680</u>	<u>61,83</u>
					30061,03	-			-	-	-
776	& С12-300-1	Рейка кубоподібна С100х35	м	343,56	<u>145,06</u>	-	49837	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
777	& С1-М-20	Траверса 4000мм (0,8)	шт	16	<u>762,54</u>	-	12201	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
778	& С1-М-20	Пружина 4мм/ для підвіса	шт	131	<u>11,50</u>	-	1507	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
779	& С1-М-20	Стержень 0,5 м/4мм/кільце	шт	131	<u>6,25</u>	-	819	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
780	& С1-М-20	Стержень 0,5 м/4мм/гачок	шт	131	<u>6,26</u>	-	820	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
781	С111-1904	Анкер-шуруп НУS-Р 6х40/5	шт	131	<u>29,17</u>	-	3821	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
		ПОВЕРХ-5									
		Тип С-1									
782	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	1 м2	96,25	<u>39,91</u>	-	3841	3841	-	<u>0,2875</u>	<u>27,67</u>
					39,91	-			-	-	-
783	КР11-52-1	Перетирання стелі ремонтною сумішю	100м2	0,9625	<u>6491,81</u>	<u>4,54</u>	6248	6136	<u>4</u>	<u>45,9195</u>	<u>44,2</u>
					6375,00	<u>4,12</u>			<u>4</u>	<u>0,0255</u>	<u>0,02</u>
784	КР12-66-1	Протравлення поверхні стелі	100м2	0,9625	<u>5203,75</u>	-	5009	1132	-	<u>9,3035</u>	<u>8,95</u>
					1176,15	-			-	-	-
785	& С1550-53-1	Грунтовка СТ 17	л	13,88	<u>45,19</u>	-	627	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
786	КБ15-179-2	Просте фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,9625	<u>30768,08</u>	<u>2,27</u>	29614	4158	<u>2</u>	<u>29,2215</u>	<u>28,13</u>
					4320,40	<u>2,06</u>			<u>2</u>	<u>0,0128</u>	<u>0,01</u>
787	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,9625	<u>30166,74</u>	-	29035	28934	-	<u>188,9680</u>	<u>181,88</u>
					30061,03	-			-	-	-
788	& С1-М-20	Верхній профіль	шт	356	<u>762,54</u>	-	271464	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
789	& С1-М-20	Нижній профіль	шт	1394	<u>11,50</u>	-	16031	-	-	-	-
	варіант 8				-	-			-	-	-
790	& С1-М-20	Направляюча 2,4м	шт	67	<u>11,50</u>	-	771	-	-	-	-
	варіант 9				-	-			-	-	-
791	& С1-М-20	Направляюча 0,6м,	шт	269	<u>11,50</u>	-	3094	-	-	-	-
	варіант 10				-	-			-	-	-
792	& С1-М-20	З'єднувач	шт	61	<u>11,50</u>	-	702	-	-	-	-
	варіант 11				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
793	& C1-M-20 варіант 12	Підвіс грильято	шт	202	<u>6,25</u>	-	1263	-	-	-	-
794	& C1-M-20 варіант 13	Спиця(стандарт 250мм),	шт	202	<u>6,26</u>	-	1265	-	-	-	-
795	& C1-M-20 варіант 14	Кутник 3м	шт	23	<u>6,26</u>	-	144	-	-	-	-
796	C111-1904 варіант 2	Анкер-шуруп HUS-P 6x40/5	шт	1394	<u>29,17</u>	-	40663	-	-	-	-
797	КБ13-44-7	Тип С-2 Очищення поверхонь щітками	1 м2	63,37	<u>39,91</u>	-	2529	2529	-	<u>0,2875</u>	<u>18,22</u>
798	KP11-52-1	Перетирання стелі ремонтною сумішю	100м2	0,6337	<u>6491,81</u>	<u>4,54</u>	4114	4040	<u>3</u>	<u>45,9195</u>	<u>29,1</u>
799	KP12-66-1	Протравлення поверхні стелі	100м2	0,6337	<u>6375,00</u>	<u>4,12</u>	3298	745	<u>3</u>	<u>0,0255</u>	<u>0,02</u>
800	& C1550-53- 1 варіант 1	Грунтовка СТ 17	л	9,14	<u>5203,75</u>	-	413	-	-	<u>9,3035</u>	<u>5,9</u>
801	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,6337	<u>1176,15</u>	-	7833	7196	-	-	-
802	КБ15-56-6 к=3	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати до 3мм	100 м2	0,6337	<u>45,19</u>	-	4737	4523	<u>9</u>	<u>72,4500</u>	<u>45,91</u>
803	& C111- 1896-11 варіант 3	Шпаклівка Кнауф старт	кг	126,74	<u>12360,47</u>	-	2022	-	-	-	-
804	& C111-121- 4-С варіант 2	Скловітка	м2	72,88	<u>11355,81</u>	-	3216	-	-	-	-
805	& C111- 1896-11 варіант 2	Шпаклівка Кнауф Мультифініш	кг	63,37	<u>7475,91</u>	<u>13,61</u>	1618	-	-	-	-
806	КБ15-179-8	Високоякісне фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	0,6337	<u>7137,94</u>	<u>12,37</u>	16175	16020	<u>8</u>	<u>0,0766</u>	<u>0,05</u>
807	& C1550-53- 1	Грунтовка СТ 17	л	9,14	<u>15,95</u>	-	305	-	-	-	-
808	C111-1626-1 варіант 2	Фарба водоемульсійна Kolorit STANDART	кг	19,01	<u>44,13</u>	-	5620	-	-	-	-
					<u>25524,18</u>	<u>6,80</u>			<u>4</u>	<u>154,2610</u>	<u>97,76</u>
					<u>25280,29</u>	<u>6,19</u>			<u>4</u>	<u>0,0383</u>	<u>0,02</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
809	КБ13-44-7	Тип С-3 Очищення поверхонь щітками	1 м2	5,41	<u>39,91</u> 39,91	-	216	216	-	<u>0,2875</u>	<u>1,56</u>
810	КР11-52-1	Перетирання стелі ремонтною сумішю	100м2	0,0541	<u>6491,81</u> 6375,00	<u>4,54</u> 4,12	351	345	-	<u>45,9195</u> 0,0255	<u>2,48</u> -
811	КР12-66-1	Протравлення поверхні стелі	100м2	0,0541	<u>5203,75</u> 1176,15	-	282	64	-	<u>9,3035</u>	<u>0,5</u>
812	& С1550-53-1 варіант 1	Грунтовка СТ 17	л	0,78	<u>45,19</u> -	-	35	-	-	-	-
813	КБ15-179-2	Просте фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування С-4	100м2	0,0541	<u>30768,08</u> 4320,40	<u>2,27</u> 2,06	1665	234	-	<u>29,2215</u> 0,0128	<u>1,58</u> -
814	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	1 м2	31,54	<u>39,91</u> 39,91	-	1259	1259	-	<u>0,2875</u>	<u>9,07</u>
815	КР11-52-1	Перетирання стелі ремонтною сумішю	100м2	0,3154	<u>6491,81</u> 6375,00	<u>4,54</u> 4,12	2048	2011	<u>1</u> 1	<u>45,9195</u> 0,0255	<u>14,48</u> 0,01
816	КР12-66-1	Протравлення поверхні стелі	100м2	0,3154	<u>5203,75</u> 1176,15	-	1641	371	-	<u>9,3035</u>	<u>2,93</u>
817	& С1550-53-1 варіант 1	Грунтовка СТ 17	л	4,55	<u>45,19</u> -	-	206	-	-	-	-
818	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,3154	<u>12360,47</u> 11355,81	-	3898	3582	-	<u>72,4500</u>	<u>22,85</u>
819	КБ15-56-6 к=3	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати до 3мм	100 м2	0,3154	<u>7475,91</u> 7137,94	<u>13,61</u> 12,37	2358	2251	<u>4</u> 4	<u>45,5400</u> 0,0766	<u>14,36</u> 0,02
820	& С111-1896-11 варіант 3	Шпаклівка Кнауф старт	кг	63,08	<u>15,95</u> -	-	1006	-	-	-	-
821	& С111-121-4-С варіант 2	Скловітка	м2	36,27	<u>44,13</u> -	-	1601	-	-	-	-
822	& С111-1896-11 варіант 2	Шпаклівка Кнауф Мультифініш	кг	31,54	<u>25,53</u> -	-	805	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
823	КБ15-179-8	Високоякісне фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	0,3154	<u>25524,18</u> 25280,29	<u>6,80</u> 6,19	8050	7973	<u>2</u> 2	<u>154,2610</u> 0,0383	<u>48,65</u> 0,01
824	& С1550-53-1	Грунтовка СТ 17	л	4,55	<u>33,42</u> -	-	152	-	-	-	-
825	С111-1626-1 варіант 2	Фарба водоемульсійна Kolorit STANDART С-6	кг	9,46	<u>295,64</u> -	-	2797	-	-	-	-
826	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	1 м2	381,8	<u>39,91</u> 39,91	-	15238	15238	-	<u>0,2875</u> -	<u>109,77</u> -
827	КР11-52-1	Перетирання стелі ремонтною сумішю	100м2	3,818	<u>6491,81</u> 6375,00	<u>4,54</u> 4,12	24786	24340	<u>17</u> 16	<u>45,9195</u> 0,0255	<u>175,32</u> 0,1
828	КР12-66-1	Протравлення поверхні стелі	100м2	3,818	<u>5203,75</u> 1176,15	-	19868	4491	-	<u>9,3035</u> -	<u>35,52</u> -
829	& С1550-53-1 варіант 1	Грунтовка СТ 17	л	55	<u>45,19</u> -	-	2485	-	-	-	-
830	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	3,814	<u>23849,56</u> 23795,35	-	90962	90755	-	<u>160,9425</u> -	<u>613,83</u> -
831	С111-829-1 варіант 1	Т-профілі основні напрямні металеві, 3,7м	м	362,33	<u>39,27</u> -	-	14229	-	-	-	-
832	С111-1724 варіант 1	Т-профілі металеві поперечні, 1,2м	м	724,66	<u>56,58</u> -	-	41001	-	-	-	-
833	С111-1725 варіант 1	Т-профілі металеві поперечні, 0,6м	м	362,33	<u>36,69</u> -	-	13294	-	-	-	-
834	С111-1905 варіант 1	Дюбель 6x40	шт	113	<u>1,00</u> -	-	113	-	-	-	-
835	С113-1519 варіант 1	Тяга підвісу	шт	305	<u>10,97</u> -	-	3346	-	-	-	-
836	С123-355 варіант 1	Кутик металей пристінний	м	411,912	<u>48,87</u> -	-	20130	-	-	-	-
837	С1110-100 варіант 1	Підвіси в комплекті	шт	305	<u>14,27</u> -	-	4352	-	-	-	-
838	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	3,814	<u>2853,06</u> 2853,06	-	10882	10882	-	<u>19,2970</u> -	<u>73,6</u> -
839	С111-1598 варіант 12	Плити стельові касетні С-7	м2	400,47	<u>421,10</u> -	-	168638	-	-	-	-
840	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	1 м2	43,79	<u>39,91</u> 39,91	-	1748	1748	-	<u>0,2875</u> -	<u>12,59</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
841	KP11-52-1	Перетирання стелі ремонтною сумішю	100м2	0,4379	<u>6491,81</u>	<u>4,54</u>	2843	2792	<u>2</u>	<u>45,9195</u>	<u>20,11</u>
					6375,00	4,12			2	0,0255	0,01
842	KP12-66-1	Протравлення поверхні стелі	100м2	0,4379	<u>5203,75</u>	-	2279	515	-	<u>9,3035</u>	<u>4,07</u>
					1176,15	-			-	-	-
843	& C1550-53-1	Грунтовка СТ 17	л	6,31	<u>45,19</u>	-	285	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
844	KB15-179-2	Просте фарбування стель полівінілацетатними водоемультсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,4379	<u>4528,70</u>	<u>2,27</u>	1983	1892	<u>1</u>	<u>29,2215</u>	<u>12,8</u>
					4320,40	2,06			1	0,0128	0,01
845	C111-1626-1	Фарба водоемультсійна Kolorit STANDART	кг	24,96	<u>295,64</u>	-	7379	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
846	KB15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,4379	<u>30166,74</u>	-	13210	13164	-	<u>188,9680</u>	<u>82,75</u>
					30061,03	-			-	-	-
847	& C12-300-1	Рейка кубоподібна C100x35	м	459,795	<u>145,06</u>	-	66698	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
848	& C1-M-20	Траверса 4000мм (0,8)	шт	22	<u>762,54</u>	-	16776	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
849	& C1-M-20	Пружина 4мм/ для підвіса	шт	175	<u>11,50</u>	-	2013	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
850	& C1-M-20	Стержень 0,5 м/4мм/кільце	шт	175	<u>6,25</u>	-	1094	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
851	& C1-M-20	Стержень 0,5 м/4мм/гачок	шт	175	<u>6,26</u>	-	1096	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
852	C111-1904	Анкер-шуруп HUS-P 6x40/5	шт	175	<u>29,17</u>	-	5105	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
		СТЕЛІ ГОРИЩА Тип С-2									
853	KB13-44-7	Очищення поверхонь щітками	1 м2	33,34	<u>39,91</u>	-	1331	1331	-	<u>0,2875</u>	<u>9,59</u>
					39,91	-			-	-	-
854	KP11-52-1	Перетирання стелі ремонтною сумішю	100м2	0,3334	<u>6491,81</u>	<u>4,54</u>	2164	2125	<u>2</u>	<u>45,9195</u>	<u>15,31</u>
					6375,00	4,12			1	0,0255	0,01
855	KP12-66-1	Протравлення поверхні стелі	100м2	0,3334	<u>5203,75</u>	-	1735	392	-	<u>9,3035</u>	<u>3,1</u>
					1176,15	-			-	-	-
856	& C1550-53-1	Грунтовка СТ 17	л	4,81	<u>45,19</u>	-	217	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
857	КБ15-56-5	Безпідсідне накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,3334	<u>12360,47</u> 11355,81	-	4121	3786	-	<u>72,4500</u>	<u>24,15</u>
858	КБ15-56-6 к=3	Безпідсідне накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати до 3мм	100 м2	0,3334	<u>7475,91</u> 7137,94	<u>13,61</u> 12,37	2492	2380	<u>5</u> 4	<u>45,5400</u> 0,0766	<u>15,18</u> 0,03
859	& С111-1896-11 варіант 3	Шпаклівка Кнауф старт	кг	66,68	<u>15,95</u> -	-	1064	-	-	-	-
860	& С111-121-4-С варіант 2	Скловітка	м2	38,34	<u>44,13</u> -	-	1692	-	-	-	-
861	& С111-1896-11 варіант 2	Шпаклівка Кнауф Мультифініш	кг	33,34	<u>25,53</u> -	-	851	-	-	-	-
862	КБ15-179-8	Високоякісне фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	0,3334	<u>25524,18</u> 25280,29	<u>6,80</u> 6,19	8510	8428	<u>2</u> 2	<u>154,2610</u> 0,0383	<u>51,43</u> 0,01
863	& С1550-53-1	Грунтовка СТ 17	л	4,81	<u>33,42</u> -	-	161	-	-	-	-
864	С111-1626-1 варіант 2	Фарба водоемульсійна Kolorit STANDART	кг	10	<u>295,64</u> -	-	2956	-	-	-	-
865	КБ13-44-7	Тип С-3 Очищення поверхонь щітками	1 м2	479,73	<u>39,91</u> 39,91	-	19146	19146	-	<u>0,2875</u>	<u>137,92</u>
866	КР11-52-1	Перетирання стелі ремонтною сумішю	100м2	4,7973	<u>6491,81</u> 6375,00	<u>4,54</u> 4,12	31143	30583	<u>22</u> 20	<u>45,9195</u> 0,0255	<u>220,29</u> 0,12
867	КР12-66-1	Протравлення поверхні стелі	100м2	4,7973	<u>5203,75</u> 1176,15	-	24964	5642	-	<u>9,3035</u>	<u>44,63</u>
868	& С1550-53-1 варіант 1	Грунтовка СТ 17	л	69,18	<u>45,19</u> -	-	3126	-	-	-	-
869	КБ15-179-2	Просте фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування С-8	100м2	4,7973	<u>30768,08</u> 4320,40	<u>2,27</u> 2,06	147604	20726	<u>11</u> 10	<u>29,2215</u> 0,0128	<u>140,18</u> 0,06
870	КБ10-56-1	Фарбування вогнезахисною фарбою	1000м2	0,22625	<u>7639,99</u> 7506,64	<u>133,35</u> 37,27	1729	1698	<u>31</u> 8	<u>52,6930</u> 0,2436	<u>11,92</u> 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
871	& C111-334-10 варіант 2	Вогнебіозахист Kompozit F-1 1	кг	52,0375	<u>200,88</u> -	- -	10453	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					10143490	1958046	<u>2287</u> 2038		<u>13053,91</u> 13,93
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					10143490 8183157 1960084 1012602 1530,23 371708 11156092				
		----- -									
		Всього по розділу 2					11156092				
		Розділ 3. СТІНИ									
872	КБ13-44-7	ПІДВАЛ Тип 1(бетон) Очищення поверхонь щітками	1 м2	102,01	<u>39,91</u> 39,91	- -	4071	4071	- -	<u>0,2875</u> -	<u>29,33</u> -
873	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки бетонконтактом	100м2	1,0201	<u>5203,75</u> 1176,15	- -	5308	1200	- -	<u>9,3035</u> -	<u>9,49</u> -
874	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"(старт)	100м2	1,0201	<u>19113,93</u> 13061,51	<u>9,07</u> 8,25	19498	13324	<u>9</u> 8	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>90,12</u> 0,05
875	КБ15-182-3 к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2(3- раза)	100м2	1,0201	<u>18024,01</u> 7743,58	<u>13,61</u> 12,37	18386	7899	<u>14</u> 13	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>50,4</u> 0,08
876	КБ15-74-1	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	100м2	1,0201	<u>32918,75</u> 31912,27	<u>20,41</u> 18,56	33580	32554	<u>21</u> 19	<u>176,7895</u> 0,1149	<u>180,34</u> 0,12
877	& C111-2015-41 варіант 3	Декоративна штукатурка "Американка"	кг	33,69	<u>68,94</u> -	- -	2323	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
878	КБ15-179-9	Високоякісне фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Тип 2(цегла)	100м2	1,0201	<u>32717,74</u> 13122,61	<u>4,54</u> 4,12	33375	13386	<u>5</u> 4	<u>80,0745</u> 0,0255	<u>81,68</u> 0,03
879	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	1 м2	456,45	<u>39,91</u> 39,91	- -	18217	18217	- -	<u>0,2875</u> -	<u>131,23</u> -
880	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки ґрунтовкою	100м2	4,5645	<u>1176,15</u> 1176,15	- -	5369	5369	- -	<u>9,3035</u> -	<u>42,47</u> -
881	& С1550-53-1	Ґрунтовка СТ 17	л	77,5965	<u>45,19</u> -	- -	3507	-	- -	- -	- -
882	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	4,5645	<u>48437,90</u> 25203,86	<u>656,22</u> 584,70	221095	115043	<u>2995</u> 2669	<u>168,4750</u> 4,2831	<u>769</u> 19,55
883	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки ґрунтовкою	100м2	4,5645	<u>1176,15</u> 1176,15	- -	5369	5369	- -	<u>9,3035</u> -	<u>42,47</u> -
884	& С1550-53-1	Ґрунтовка СТ 17	л	77,5965	<u>45,19</u> -	- -	3507	-	- -	- -	- -
885	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	9,8	<u>4708,88</u> 3708,23	- -	46147	36341	- -	<u>23,3105</u> -	<u>228,44</u> -
886	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"(старт)	100м2	4,5645	<u>19113,93</u> 13061,51	<u>9,07</u> 8,25	87246	59619	<u>41</u> 38	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>403,24</u> 0,23
887	КБ15-182-3 к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2(3-раз)	100м2	4,5645	<u>18024,01</u> 7743,58	<u>13,61</u> 12,37	82271	35346	<u>62</u> 56	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>225,5</u> 0,35
888	КБ15-74-1	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	100м2	4,5645	<u>32918,75</u> 31912,27	<u>20,41</u> 18,56	150258	145664	<u>93</u> 85	<u>176,7895</u> 0,1149	<u>806,96</u> 0,52
889	& С111-2015-41	Декоративна штукатурка "Американка"	кг	150,63	<u>68,94</u> -	- -	10384	-	- -	- -	- -
890	КБ15-179-9	Високоякісне фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Тип 3/1(бетон+цегла)	100м2	4,5645	<u>32717,74</u> 13122,61	<u>4,54</u> 4,12	149340	59898	<u>21</u> 19	<u>80,0745</u> 0,0255	<u>365,5</u> 0,12
891	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	1 м2	203,2	<u>39,91</u> 39,91	- -	8110	8110	- -	<u>0,2875</u> -	<u>58,42</u> -
892	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки бетонконтактом	100м2	2,032	<u>5203,75</u> 1176,15	- -	10574	2390	- -	<u>9,3035</u> -	<u>18,9</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
893	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	2,032	<u>48437,90</u> 25203,86	<u>656,22</u> 584,70	98426	51214	<u>1333</u> 1188	<u>168,4750</u> 4,2831	<u>342,34</u> 8,7
894	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки арунтьовкою	100м2	2,032	<u>1176,15</u> 1176,15	-	2390	2390	-	<u>9,3035</u> -	<u>18,9</u> -
895	& С1550-53-1	Грунтьовка СТ 17	л	34,544	<u>45,19</u> -	-	1561	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
896	КБ15-25-1	Облицьовання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт Тип 3(бетон+цегла)	100м2	2,032	<u>199620,60</u> 40830,19	<u>77,11</u> 70,11	405629	82967	<u>157</u> 142	<u>269,7555</u> 0,4340	<u>548,14</u> 0,88
897	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	1 м2	345,22	<u>39,91</u> 39,91	-	13778	13778	-	<u>0,2875</u> -	<u>99,25</u> -
898	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки бетонконтактом	100м2	3,4522	<u>5203,75</u> 1176,15	-	17964	4060	-	<u>9,3035</u> -	<u>32,12</u> -
899	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	3,4522	<u>48437,90</u> 25203,86	<u>656,22</u> 584,70	167217	87009	<u>2265</u> 2019	<u>168,4750</u> 4,2831	<u>581,61</u> 14,79
900	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки арунтьовкою	100м2	3,4522	<u>1176,15</u> 1176,15	-	4060	4060	-	<u>9,3035</u> -	<u>32,12</u> -
901	& С1550-53-1	Грунтьовка СТ 17	л	58,6874	<u>45,19</u> -	-	2652	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
902	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	3,4522	<u>14776,44</u> 5970,99	-	51011	20613	-	<u>38,5250</u> -	<u>133</u> -
903	С111-1626	Суміш гідроізоляційна полімерцементна Ceresit CR 65	кг	2761,76	<u>31,90</u> -	-	88100	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
904	КБ15-25-1	Облицьовання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт Тип 4(бетон)	100м2	3,4522	<u>199620,60</u> 40830,19	<u>77,11</u> 70,11	689130	140954	<u>266</u> 242	<u>269,7555</u> 0,4340	<u>931,25</u> 1,5
905	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	1 м2	87,34	<u>39,91</u> 39,91	-	3486	3486	-	<u>0,2875</u> -	<u>25,11</u> -
906	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки бетонконтактом	100м2	0,8734	<u>5203,75</u> 1176,15	-	4545	1027	-	<u>9,3035</u> -	<u>8,13</u> -
907	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"(старм)	100м2	0,8734	<u>19113,93</u> 13061,51	<u>9,07</u> 8,25	16694	11408	<u>8</u> 7	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>77,16</u> 0,04
908	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2(3-раза)	100м2	0,8734	<u>18024,01</u> 7743,58	<u>13,61</u> 12,37	15742	6763	<u>12</u> 11	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>43,15</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
909	КБ15-179-9	Високоякісне фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Тип 5(цегла)	100м2	0,8734	<u>32717,74</u> 13122,61	<u>4,54</u> 4,12	28576	11461	<u>4</u> 4	<u>80,0745</u> 0,0255	<u>69,94</u> 0,02
910	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	1 м2	117,29	<u>39,91</u> 39,91	- -	4681	4681	- -	<u>0,2875</u> -	<u>33,72</u> -
911	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки ґрунтовкою	100м2	1,1729	<u>1176,15</u> 1176,15	- -	1380	1380	- -	<u>9,3035</u> -	<u>10,91</u> -
912	& С1550-53-1	Грунтовка СТ 17	л	19,9393	<u>45,19</u> -	- -	901	-	- -	- -	- -
913	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	1,1729	<u>48437,90</u> 25203,86	<u>656,22</u> 584,70	56813	29562	<u>770</u> 686	<u>168,4750</u> 4,2831	<u>197,6</u> 5,02
914	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки ґрунтовкою	100м2	1,1729	<u>1176,15</u> 1176,15	- -	1380	1380	- -	<u>9,3035</u> -	<u>10,91</u> -
915	& С1550-53-1	Грунтовка СТ 17	л	19,9393	<u>45,19</u> -	- -	901	-	- -	- -	- -
916	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	2,62	<u>4708,88</u> 3708,23	- -	12337	9716	- -	<u>23,3105</u> -	<u>61,07</u> -
917	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"(старт)	100м2	1,1729	<u>19113,93</u> 13061,51	<u>9,07</u> 8,25	22419	15320	<u>11</u> 10	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>103,62</u> 0,06
918	КБ15-182-3 к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2(3-раза)	100м2	1,1729	<u>18024,01</u> 7743,58	<u>13,61</u> 12,37	21140	9082	<u>16</u> 15	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>57,95</u> 0,09
919	КБ15-179-9	Високоякісне фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Тип 13(цегла)	100м2	1,1729	<u>32717,74</u> 13122,61	<u>4,54</u> 4,12	38375	15392	<u>5</u> 5	<u>80,0745</u> 0,0255	<u>93,92</u> 0,03
920	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	1 м2	35,24	<u>39,91</u> 39,91	- -	1406	1406	- -	<u>0,2875</u> -	<u>10,13</u> -
921	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,3524	<u>1906,78</u> 953,01	<u>111,85</u> 12,89	672	336	<u>39</u> 5	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>1,94</u> 0,03
922	КБ13-73-6	Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на стельові поверхні металевих конструкцій	100м2	0,3524	<u>9338,06</u> 9289,80	<u>22,23</u> 1,19	3291	3274	<u>8</u> -	<u>61,3755</u> 0,0076	<u>21,63</u> -
923	С1113-295 варіант 1	Вогнезахисна суміш Аммокот GP-240 (товщ.30мм)	кг	1043,104	- -	- -	-	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
924	& С1555-301-2	Склотканина	м2	35,24	<u>408,28</u>	-	14388	-	-	-	-
925	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	1 м2	35,24	<u>39,91</u>	-	1406	1406	-	<u>0,2875</u>	<u>10,13</u>
926	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки ґрунтовкою	100м2	0,3524	<u>1176,15</u>	-	414	414	-	<u>9,3035</u>	<u>3,28</u>
927	& С1550-53-1	Ґрунтовка СТ 17	л	5,9908	<u>45,19</u>	-	271	-	-	-	-
928	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	0,3524	<u>48437,90</u>	<u>656,22</u>	17070	8882	<u>231</u>	<u>168,4750</u>	<u>59,37</u>
929	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	1,19	<u>4708,88</u>	-	5604	4413	<u>206</u>	<u>4,2831</u>	<u>1,51</u>
930	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки ґрунтовкою	100м2	0,3524	<u>1176,15</u>	-	414	414	-	<u>9,3035</u>	<u>3,28</u>
931	& С1550-53-1	Ґрунтовка СТ 17	л	5,9908	<u>45,19</u>	-	271	-	-	-	-
932	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"(старт)	100м2	0,3524	<u>19113,93</u>	<u>9,07</u>	6736	4603	<u>3</u>	<u>88,3430</u>	<u>31,13</u>
933	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2(3-раза)	100м2	0,3524	<u>13061,51</u>	<u>8,25</u>	6352	2729	<u>3</u>	<u>0,0511</u>	<u>0,02</u>
934	КБ15-179-9	Високоякісне фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ПОВЕРХ-1 СТІНИ Тип 1(бетон)	100м2	0,3524	<u>18024,01</u>	<u>13,61</u>	11530	4624	<u>5</u>	<u>49,4040</u>	<u>17,41</u>
935	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	1 м2	177,07	<u>7743,58</u>	<u>12,37</u>	7067	7067	<u>4</u>	<u>0,0766</u>	<u>0,03</u>
936	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки бетонконтактом	100м2	1,7707	<u>32717,74</u>	<u>4,54</u>	9214	2083	<u>2</u>	<u>80,0745</u>	<u>28,22</u>
937	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"(старт)	100м2	1,7707	<u>13122,61</u>	<u>4,12</u>	33845	23128	<u>1</u>	<u>0,0255</u>	<u>0,01</u>
938	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2(3-раза)	100м2	1,7707	<u>39,91</u>	-	31915	13712	-	<u>0,2875</u>	<u>50,91</u>
939	КБ15-74-1	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	100м2	1,7707	<u>5203,75</u>	-	58289	56507	-	<u>9,3035</u>	<u>16,47</u>
					<u>1176,15</u>	-			-	-	-
					<u>19113,93</u>	<u>9,07</u>			<u>16</u>	<u>88,3430</u>	<u>156,43</u>
					<u>13061,51</u>	<u>8,25</u>			<u>15</u>	<u>0,0511</u>	<u>0,09</u>
					<u>18024,01</u>	<u>13,61</u>			<u>24</u>	<u>49,4040</u>	<u>87,48</u>
					<u>7743,58</u>	<u>12,37</u>			<u>22</u>	<u>0,0766</u>	<u>0,14</u>
					<u>32918,75</u>	<u>20,41</u>			<u>36</u>	<u>176,7895</u>	<u>313,04</u>
					<u>31912,27</u>	<u>18,56</u>			<u>33</u>	<u>0,1149</u>	<u>0,2</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
940	& C111-2015-41 варіант 3	Декоративна штукатурка "Американка"	кг	58,43	<u>68,94</u> -	- -	4028	-	- -	- -	- -
941	КБ15-179-9	Високоякісне фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Тип 2(цегла)	100м2	1,7707	<u>32717,74</u> 13122,61	<u>4,54</u> 4,12	57933	23236	<u>8</u> 7	<u>80,0745</u> 0,0255	<u>141,79</u> 0,05
942	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	1 м2	983,08	<u>39,91</u> 39,91	- -	39235	39235	- -	<u>0,2875</u> -	<u>282,64</u> -
943	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки ґрунтовкою	100м2	9,8308	<u>1176,15</u> 1176,15	- -	11562	11562	- -	<u>9,3035</u> -	<u>91,46</u> -
944	& C1550-53-1 варіант 1	Ґрунтовка СТ 17	л	159,4736	<u>45,19</u> -	- -	7207	-	- -	- -	- -
945	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	9,8308	<u>48437,90</u> 25203,86	<u>656,22</u> 584,70	476183	247774	<u>6451</u> 5748	<u>168,4750</u> 4,2831	<u>1656,24</u> 42,11
946	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки ґрунтовкою	100м2	9,8308	<u>1176,15</u> 1176,15	- -	11562	11562	- -	<u>9,3035</u> -	<u>91,46</u> -
947	& C1550-53-1 варіант 1	Ґрунтовка СТ 17	л	167,1236	<u>45,19</u> -	- -	7552	-	- -	- -	- -
948	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	19,6	<u>4708,88</u> 3708,23	- -	92294	72681	- -	<u>23,3105</u> -	<u>456,89</u> -
949	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"(старт)	100м2	9,3808	<u>19113,93</u> 13061,51	<u>9,07</u> 8,25	179304	122527	<u>85</u> 77	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>828,73</u> 0,48
950	КБ15-182-3 к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2(3-раза)	100м2	9,3808	<u>18024,01</u> 7743,58	<u>13,61</u> 12,37	169080	72641	<u>128</u> 116	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>463,45</u> 0,72
951	КБ15-74-1	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	100м2	9,3808	<u>32918,75</u> 31912,27	<u>20,41</u> 18,56	308804	299363	<u>191</u> 174	<u>176,7895</u> 0,1149	<u>1658,43</u> 1,08
952	& C111-2015-41 варіант 3	Декоративна штукатурка "Американка"	кг	309,57	<u>68,94</u> -	- -	21342	-	- -	- -	- -
953	КБ15-179-9	Високоякісне фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Тип 3/1(бетон+цегла)	100м2	9,3808	<u>32717,74</u> 13122,61	<u>4,54</u> 4,12	306919	123101	<u>43</u> 39	<u>80,0745</u> 0,0255	<u>751,16</u> 0,24
954	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	1 м2	125,36	<u>39,91</u> 39,91	- -	5003	5003	- -	<u>0,2875</u> -	<u>36,04</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
955	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки бетонконтактом	100м2	1,2536	<u>5203,75</u> 1176,15	-	6523	1474	-	<u>9,3035</u>	<u>11,66</u>
956	KB15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	1,2536	<u>48437,90</u> 25203,86	<u>656,22</u> 584,70	60722	31596	<u>823</u> 733	<u>168,4750</u> 4,2831	<u>211,2</u> 5,37
957	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки ґрунтовкою	100м2	1,2536	<u>1176,15</u> 1176,15	-	1474	1474	-	<u>9,3035</u>	<u>11,66</u>
958	& C1550-53-1 варіант 1	Ґрунтовка СТ 17	л	21,3112	<u>45,19</u> -	-	963	-	-	-	-
959	KB15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт Тип 3(бетон+цегла)	100м2	1,2536	<u>199620,60</u> 40830,19	<u>77,11</u> 70,11	250244	51185	<u>97</u> 88	<u>269,7555</u> 0,4340	<u>338,17</u> 0,54
960	KB13-44-7	Очищення поверхонь щітками	1 м2	381,32	<u>39,91</u> 39,91	-	15218	15218	-	<u>0,2875</u>	<u>109,63</u>
961	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки бетонконтактом	100м2	3,8132	<u>5203,75</u> 1176,15	-	19843	4485	-	<u>9,3035</u>	<u>35,48</u>
962	KB15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	3,8132	<u>48437,90</u> 25203,86	<u>656,22</u> 584,70	184703	96107	<u>2502</u> 2230	<u>168,4750</u> 4,2831	<u>642,43</u> 16,33
963	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки ґрунтовкою	100м2	3,8132	<u>1176,15</u> 1176,15	-	4485	4485	-	<u>9,3035</u>	<u>35,48</u>
964	& C1550-53-1 варіант 1	Ґрунтовка СТ 17	л	64,8244	<u>45,19</u> -	-	2929	-	-	-	-
965	KB8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	3,8132	<u>14776,44</u> 5970,99	-	56346	22769	-	<u>38,5250</u>	<u>146,9</u>
966	C111-1626 варіант 4	Суміш гідроізоляційна полімерцементна Ceresit CR 65	кг	3050,56	<u>31,90</u> -	-	97313	-	-	-	-
967	KB15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт Тип 6(бетон+цегла)	100м2	3,8132	<u>199620,60</u> 40830,19	<u>77,11</u> 70,11	761193	155694	<u>294</u> 267	<u>269,7555</u> 0,4340	<u>1028,63</u> 1,65
968	KB13-44-7	Очищення поверхонь щітками	1 м2	37,48	<u>39,91</u> 39,91	-	1496	1496	-	<u>0,2875</u>	<u>10,78</u>
969	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки ґрунтовкою	100м2	0,3748	<u>1176,15</u> 1176,15	-	441	441	-	<u>9,3035</u>	<u>3,49</u>
970	& C1550-53-1 варіант 1	Ґрунтовка СТ 17	л	6,3716	<u>45,19</u> -	-	288	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
971	КБ15-78-1	Утеплення мінеральними плитами товщиною 100 мм. Стіни гладкі	100 м2	0,3748	<u>84682,73</u>	-	31739	30380	-	<u>480,5390</u>	<u>180,11</u>
					81057,32	-			-	-	-
972	С111-2011-5	Суміш МВ (для приклеювання мінераловатних плит) Ceresit СТ 180	кг	224,88	<u>20,57</u>	-	4626	-	-	-	-
	варіант 1	Мінераловатні плити товщиною 100мм	м2	37,48	<u>270,57</u>	-	10141	-	-	-	-
973	& С114-13-У1	Дюбель для теплоізоляції Сірий пластик 10х100	шт	150	<u>1,57</u>	-	236	-	-	-	-
	П				-	-			-	-	-
974	варіант 1	Суміш МВ (для приклеювання мінераловатних плит) Ceresit СТ 180	кг	224,88	<u>20,57</u>	-	4626	-	-	-	-
975	С111-2011-5	Скловітка	м2	44,98	<u>44,13</u>	-	1985	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
976	& С111-121-4-С	Фарба ґрунтувальна Cerezit СТ16	л	7,01	<u>105,44</u>	-	739	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
977	& С111-1624-95	Фарба водоемульсійна Kolorit STANDART	кг	11,24	<u>295,64</u>	-	3323	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
978	С111-1626-1	Тип 11(бетон+газобетон)									
	варіант 2	Очищення поверхонь щітками	1 м2	23,41	<u>39,91</u>	-	934	934	-	<u>0,2875</u>	<u>6,73</u>
979	КБ13-44-7				39,91	-			-	-	-
980	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки бетонконтактом	100м2	0,2341	<u>5203,75</u>	-	1218	275	-	<u>9,3035</u>	<u>2,18</u>
					1176,15	-			-	-	-
981	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	0,2341	<u>48437,90</u>	<u>656,22</u>	11339	5900	<u>154</u>	<u>168,4750</u>	<u>39,44</u>
					25203,86	<u>584,70</u>			<u>137</u>	<u>4,2831</u>	<u>1</u>
982	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки ґрунтовкою	100м2	0,2341	<u>1176,15</u>	-	275	275	-	<u>9,3035</u>	<u>2,18</u>
					1176,15	-			-	-	-
983	& С1550-53-1	Ґрунтовка СТ 17	л	3,9797	<u>45,19</u>	-	180	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
984	КБ13-44-7	Тип 12(цегла)									
		Очищення поверхонь щітками	1 м2	36,75	<u>39,91</u>	-	1467	1467	-	<u>0,2875</u>	<u>10,57</u>
					39,91	-			-	-	-
985	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки ґрунтовкою	100м2	0,3675	<u>1176,15</u>	-	432	432	-	<u>9,3035</u>	<u>3,42</u>
					1176,15	-			-	-	-
986	& С1550-53-1	Ґрунтовка СТ 17	л	6,2475	<u>45,19</u>	-	282	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
987	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	0,3675	<u>48437,90</u>	<u>656,22</u>	17801	9262	<u>241</u>	<u>168,4750</u>	<u>61,91</u>
					25203,86	<u>584,70</u>			<u>215</u>	<u>4,2831</u>	<u>1,57</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
988	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки грунтовкою	100м2	0,3675	<u>1176,15</u>	-	432	432	-	<u>9,3035</u>	<u>3,42</u>
989	& С1550-53-1 варіант 1	Грунтовка СТ 17	л	6,2475	<u>45,19</u>	-	282	-	-	-	-
990	КБ13-44-7	ПОВЕРХ-2 СТІНИ Тип 1(бетон) Очищення поверхонь щітками	1 м2	248,82	<u>39,91</u>	-	9930	9930	-	<u>0,2875</u>	<u>71,54</u>
991	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки бетонконтактом	100м2	2,4882	<u>5203,75</u>	-	12948	2926	-	<u>9,3035</u>	<u>23,15</u>
992	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"(старт)	100м2	2,4882	<u>19113,93</u>	<u>9,07</u>	47559	32500	<u>23</u>	<u>88,3430</u>	<u>219,82</u>
993	КБ15-182-3 к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2(3- раза)	100м2	2,4882	<u>13061,51</u>	<u>8,25</u>	44847	19268	<u>21</u>	<u>0,0511</u>	<u>0,13</u>
994	КБ15-74-1	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	100м2	2,4882	<u>18024,01</u>	<u>13,61</u>	81908	79404	<u>34</u>	<u>49,4040</u>	<u>122,93</u>
995	& С111-2015-41 варіант 3	Декоративна штукатурка "Американка"	кг	82,11	<u>7743,58</u>	<u>12,37</u>	5661	-	<u>31</u>	<u>0,0766</u>	<u>0,19</u>
996	КБ15-179-9	Високоякісне фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Тип 2(цегла)	100м2	2,4882	<u>32918,75</u>	<u>20,41</u>	81408	32652	<u>51</u>	<u>176,7895</u>	<u>439,89</u>
997	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	1 м2	1035,45	<u>31912,27</u>	<u>18,56</u>	41325	41325	<u>46</u>	<u>0,1149</u>	<u>0,29</u>
998	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки грунтовкою	100м2	10,3545	<u>68,94</u>	-	12178	12178	-	-	-
999	& С1550-53-1 варіант 1	Грунтовка СТ 17	л	176,0265	<u>45,19</u>	-	7955	-	-	-	-
1000	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	10,3545	<u>48437,90</u>	<u>656,22</u>	501550	260973	<u>6795</u>	<u>168,4750</u>	<u>1744,47</u>
1001	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки грунтовкою	100м2	10,3545	<u>25203,86</u>	<u>584,70</u>	12178	12178	<u>6054</u>	<u>4,2831</u>	<u>44,35</u>
1002	& С1550-53-2 1 варіант 1	Грунтовка СТ 17	л	176,0265	<u>1176,15</u>	-	7955	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	20,71	<u>4708,88</u>	-	97521	76797	-	<u>23,3105</u>	<u>482,76</u>
3					3708,23	-			-	-	-
100	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"(старт)	100м2	10,3545	<u>19113,93</u>	<u>9,07</u>	197915	135245	<u>94</u>	<u>88,3430</u>	<u>914,75</u>
4					13061,51	8,25			85	0,0511	0,53
100	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2(3-раза)	100м2	10,3545	<u>18024,01</u>	<u>13,61</u>	186630	80181	<u>141</u>	<u>49,4040</u>	<u>511,55</u>
5	κ=2				7743,58	12,37			128	0,0766	0,79
100	КБ15-74-1	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	100м2	10,3545	<u>32918,75</u>	<u>20,41</u>	340857	330436	<u>211</u>	<u>176,7895</u>	<u>1830,57</u>
6		Декоративна штукатурка "Американка"			31912,27	18,56			192	0,1149	1,19
100	& С111-7		кг	341,7	<u>68,94</u>	-	23557	-	-	-	-
2015-41					-	-			-	-	-
100	КБ15-179-9	Високоякісне фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Тип 3/1(бетон+цегла)	100м2	10,3545	<u>32717,74</u>	<u>4,54</u>	338776	135878	<u>47</u>	<u>80,0745</u>	<u>829,13</u>
8					13122,61	4,12			43	0,0255	0,26
100	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	1 м2	207,1	<u>39,91</u>	-	8265	8265	-	<u>0,2875</u>	<u>59,54</u>
9					39,91	-			-	-	-
101	С111-1626	Суміш гідроізоляційна полімерцементна Ceresit CR 65	кг	2129,36	<u>31,90</u>	-	67927	-	-	-	-
0	варіант 4				-	-			-	-	-
101	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	2,6617	<u>199620,60</u>	<u>77,11</u>	531330	108678	<u>205</u>	<u>269,7555</u>	<u>718,01</u>
1		ПОВЕРХ-3 СТІНИ			40830,19	70,11			187	0,4340	1,16
101	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	1 м2	271,39	<u>39,91</u>	-	10831	10831	-	<u>0,2875</u>	<u>78,02</u>
2					39,91	-			-	-	-
101	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки бетонконтактом	100м2	2,7139	<u>5203,75</u>	-	14122	3192	-	<u>9,3035</u>	<u>25,25</u>
3					1176,15	-			-	-	-
101	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"(старт)	100м2	2,7139	<u>19113,93</u>	<u>9,07</u>	51873	35448	<u>25</u>	<u>88,3430</u>	<u>239,75</u>
4					13061,51	8,25			22	0,0511	0,14
101	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2(3-раза)	100м2	2,7139	<u>18024,01</u>	<u>13,61</u>	48915	21015	<u>37</u>	<u>49,4040</u>	<u>134,08</u>
5	κ=2				7743,58	12,37			34	0,0766	0,21
101	КБ15-74-1	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	100м2	2,7139	<u>32918,75</u>	<u>20,41</u>	89338	86607	<u>55</u>	<u>176,7895</u>	<u>479,79</u>
6					31912,27	18,56			50	0,1149	0,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101 7	& C111- 2015-41 варіант 3	Декоративна штукатурка "Американка"	кг	89,56	<u>68,94</u>	-	6174	-	-	-	-
101 8	КБ15-179-9	Високоякісне фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Тип 2(цегла)	100м2	2,7139	<u>32717,74</u> 13122,61	<u>4,54</u> 4,12	88793	35613	<u>12</u> 11	<u>80,0745</u> 0,0255	<u>217,31</u> 0,07
101 9	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	1 м2	927,85	<u>39,91</u> 39,91	-	37030	37030	-	<u>0,2875</u>	<u>266,76</u>
102 0	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки грунтовкою	100м2	9,2785	<u>1176,15</u> 1176,15	-	10913	10913	-	<u>9,3035</u>	<u>86,32</u>
102 1	& C1550-53- 11 варіант 1	Грунтовка СТ 17	л	157,7345	<u>45,19</u>	-	7128	-	-	-	-
102 2	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	9,2765	<u>48437,90</u> 25203,86	<u>656,22</u> 584,70	449334	233804	<u>6087</u> 5424	<u>168,4750</u> 4,2831	<u>1562,86</u> 39,73
102 3	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки грунтовкою	100м2	9,2765	<u>1176,15</u> 1176,15	-	10911	10911	-	<u>9,3035</u>	<u>86,3</u>
102 4	& C1550-53- 41 варіант 1	Грунтовка СТ 17	л	157,7005	<u>45,19</u>	-	7126	-	-	-	-
102 5	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутків	100м	18,55	<u>4708,88</u> 3708,23	-	87350	68788	-	<u>23,3105</u>	<u>432,41</u>
102 6	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"(старт)	100м2	9,2765	<u>19113,93</u> 13061,51	<u>9,07</u> 8,25	177310	121165	<u>84</u> 77	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>819,51</u> 0,47
102 7	КБ15-182-3 к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2(3- раза)	100м2	9,2765	<u>18024,01</u> 7743,58	<u>13,61</u> 12,37	167200	71833	<u>126</u> 115	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>458,3</u> 0,71
102 8	КБ15-74-1	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	100м2	9,2765	<u>32918,75</u> 31912,27	<u>20,41</u> 18,56	305371	296034	<u>189</u> 172	<u>176,7895</u> 0,1149	<u>1639,99</u> 1,07
102 9	& C111- 2015-41 варіант 3	Декоративна штукатурка "Американка"	кг	306,12	<u>68,94</u>	-	21104	-	-	-	-
103 0	КБ15-179-9	Високоякісне фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Тип 3/1(бетон+цегла)	100м2	9,2765	<u>32717,74</u> 13122,61	<u>4,54</u> 4,12	303506	121732	<u>42</u> 38	<u>80,0745</u> 0,0255	<u>742,81</u> 0,24
103 1	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	1 м2	73,34	<u>39,91</u> 39,91	-	2927	2927	-	<u>0,2875</u>	<u>21,09</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки	100м2	0,7334	<u>5203,75</u>	-	3816	863	-	<u>9,3035</u>	<u>6,82</u>
2		бетонконтактом			1176,15	-			-	-	-
103	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін	100м2	0,7334	<u>48437,90</u>	<u>656,22</u>	35524	18485	<u>481</u>	<u>168,4750</u>	<u>123,56</u>
3		без улаштування каркаса			25203,86	584,70			429	4,2831	3,14
103	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки	100м2	0,7334	<u>1176,15</u>	-	863	863	-	<u>9,3035</u>	<u>6,82</u>
4		арматурною			1176,15	-			-	-	-
103 & С1550-53-	Грунтовка СТ 17		л	12,4678	<u>45,19</u>	-	563	-	-	-	-
5					-	-			-	-	-
	варіант 1										
103	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними	100м2	0,7334	<u>199620,60</u>	<u>77,11</u>	146402	29945	<u>57</u>	<u>269,7555</u>	<u>197,84</u>
6		плитками на розчині із сухої клеючої суміші,			40830,19	70,11			51	0,4340	0,32
		число плиток в 1 м2 до 7 шт									
		Тип 3(бетон+цегла)									
103	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	1 м2	337,83	<u>39,91</u>	-	13483	13483	-	<u>0,2875</u>	<u>97,13</u>
7					39,91	-			-	-	-
103	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки	100м2	3,3783	<u>5203,75</u>	-	17580	3973	-	<u>9,3035</u>	<u>31,43</u>
8		бетонконтактом			1176,15	-			-	-	-
103	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін	100м2	3,3783	<u>48437,90</u>	<u>656,22</u>	163638	85146	<u>2217</u>	<u>168,4750</u>	<u>569,16</u>
9		без улаштування каркаса			25203,86	584,70			1975	4,2831	14,47
104	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки	100м2	3,3783	<u>1176,15</u>	-	3973	3973	-	<u>9,3035</u>	<u>31,43</u>
0		арматурною			1176,15	-			-	-	-
104 & С1550-53-	Грунтовка СТ 17		л	57,4311	<u>45,19</u>	-	2595	-	-	-	-
1					-	-			-	-	-
	варіант 1										
104	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова	100м2	3,3783	<u>14776,44</u>	-	49919	20172	-	<u>38,5250</u>	<u>130,15</u>
2		обмазувальна бітумна в 2 шари по			5970,99	-			-	-	-
		вирівняній поверхні бутового мурування,									
		цеглі, бетону									
104	С111-1626	Суміш гідроізоляційна полімерцементна	кг	2702,64	<u>31,90</u>	-	86214	-	-	-	-
3	варіант 4	Ceresit CR 65			-	-			-	-	-
104	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними	100м2	3,3783	<u>199620,60</u>	<u>77,11</u>	674378	137937	<u>261</u>	<u>269,7555</u>	<u>911,32</u>
4		плитками на розчині із сухої клеючої суміші,			40830,19	70,11			237	0,4340	1,47
		число плиток в 1 м2 до 7 шт									
		ПОВЕРХ-4 СТІНИ									
		Тип 1(бетон)									
104	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	1 м2	271,39	<u>39,91</u>	-	10831	10831	-	<u>0,2875</u>	<u>78,02</u>
5					39,91	-			-	-	-
104	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки	100м2	2,7139	<u>5203,75</u>	-	14122	3192	-	<u>9,3035</u>	<u>25,25</u>
6		бетонконтактом			1176,15	-			-	-	-
104	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною	100м2	2,7139	<u>19113,93</u>	<u>9,07</u>	51873	35448	<u>25</u>	<u>88,3430</u>	<u>239,75</u>
7		шпаклівкою "Cerezit"(старт)			13061,51	8,25			22	0,0511	0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	КБ15-182-3 8 κ=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2(3-раза)	100м2	2,7139	<u>18024,01</u> 7743,58	<u>13,61</u> 12,37	48915	21015	<u>37</u> 34	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>134,08</u> 0,21
104	КБ15-74-1 9	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	100м2	2,7139	<u>32918,75</u> 31912,27	<u>20,41</u> 18,56	89338	86607	<u>55</u> 50	<u>176,7895</u> 0,1149	<u>479,79</u> 0,31
105	& С111-0 2015-41 варіант 3	Декоративна штукатурка "Американка"	кг	89,56	<u>68,94</u> -	- -	6174	-	- -	- -	- -
105	КБ15-179-9 1	Високоякісне фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Тип 2(цегла)	100м2	2,7139	<u>32717,74</u> 13122,61	<u>4,54</u> 4,12	88793	35613	<u>12</u> 11	<u>80,0745</u> 0,0255	<u>217,31</u> 0,07
105	КБ13-44-7 2	Очищення поверхонь щітками	1 м2	927,85	<u>39,91</u> 39,91	- -	37030	37030	- -	<u>0,2875</u> -	<u>266,76</u> -
105	КР12-66-1 3	Протравлення цементної штукатурки ґрунтовкою	100м2	9,2785	<u>1176,15</u> 1176,15	- -	10913	10913	- -	<u>9,3035</u> -	<u>86,32</u> -
105	& С1550-53-4 1 варіант 1	Ґрунтовка СТ 17	л	77,5965	<u>45,19</u> -	- -	3507	-	- -	- -	- -
105	КБ15-57-1 5	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	9,2765	<u>48437,90</u> 25203,86	<u>656,22</u> 584,70	449334	233804	<u>6087</u> 5424	<u>168,4750</u> 4,2831	<u>1562,86</u> 39,73
105	КР12-66-1 6	Протравлення цементної штукатурки ґрунтовкою	100м2	9,2765	<u>1176,15</u> 1176,15	- -	10911	10911	- -	<u>9,3035</u> -	<u>86,3</u> -
105	& С1550-53-7 1 варіант 1	Ґрунтовка СТ 17	л	157,7005	<u>45,19</u> -	- -	7126	-	- -	- -	- -
105	КБ15-47-5 8	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	18,55	<u>4708,88</u> 3708,23	- -	87350	68788	- -	<u>23,3105</u> -	<u>432,41</u> -
105	КБ15-182-1 9	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"(старт)	100м2	9,2765	<u>19113,93</u> 13061,51	<u>9,07</u> 8,25	177310	121165	<u>84</u> 77	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>819,51</u> 0,47
106	КБ15-182-3 0 κ=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2(3-раза)	100м2	9,2765	<u>18024,01</u> 7743,58	<u>13,61</u> 12,37	167200	71833	<u>126</u> 115	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>458,3</u> 0,71
106	КБ15-74-1 1	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	100м2	9,2765	<u>32918,75</u> 31912,27	<u>20,41</u> 18,56	305371	296034	<u>189</u> 172	<u>176,7895</u> 0,1149	<u>1639,99</u> 1,07
106	& С111-2 2015-41 варіант 3	Декоративна штукатурка "Американка"	кг	306,12	<u>68,94</u> -	- -	21104	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106 3	КБ15-179-9	Високоякісне фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Тип 3/1(бетон+цегла)	100м2	9,2765	<u>32717,74</u> 13122,61	<u>4,54</u> 4,12	303506	121732	<u>42</u> 38	<u>80,0745</u> 0,0255	<u>742,81</u> 0,24
106 4	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	1 м2	73,34	<u>39,91</u> 39,91	- -	2927	2927	- -	<u>0,2875</u> -	<u>21,09</u> -
106 5	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки бетонконтактом	100м2	0,7334	<u>5203,75</u> 1176,15	- -	3816	863	- -	<u>9,3035</u> -	<u>6,82</u> -
106 6	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	0,7334	<u>48437,90</u> 25203,86	<u>656,22</u> 584,70	35524	18485	<u>481</u> 429	<u>168,4750</u> 4,2831	<u>123,56</u> 3,14
106 7	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки грунтовкою	100м2	0,7334	<u>1176,15</u> 1176,15	- -	863	863	- -	<u>9,3035</u> -	<u>6,82</u> -
106 8 1	& С1550-53- варіант 1	Грунтовка СТ 17	л	12,4678	<u>45,19</u> -	- -	563	-	- -	- -	- -
106 9	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт Тип 3(бетон+цегла)	100м2	0,7334	<u>199620,60</u> 40830,19	<u>77,11</u> 70,11	146402	29945	<u>57</u> 51	<u>269,7555</u> 0,4340	<u>197,84</u> 0,32
107 0	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	1 м2	337,83	<u>39,91</u> 39,91	- -	13483	13483	- -	<u>0,2875</u> -	<u>97,13</u> -
107 1	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки бетонконтактом	100м2	3,3783	<u>5203,75</u> 1176,15	- -	17580	3973	- -	<u>9,3035</u> -	<u>31,43</u> -
107 2	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	3,3783	<u>48437,90</u> 25203,86	<u>656,22</u> 584,70	163638	85146	<u>2217</u> 1975	<u>168,4750</u> 4,2831	<u>569,16</u> 14,47
107 3	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки грунтовкою	100м2	3,3783	<u>1176,15</u> 1176,15	- -	3973	3973	- -	<u>9,3035</u> -	<u>31,43</u> -
107 4 1	& С1550-53- варіант 1	Грунтовка СТ 17	л	57,4311	<u>45,19</u> -	- -	2595	-	- -	- -	- -
107 5	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	3,3783	<u>14776,44</u> 5970,99	- -	49919	20172	- -	<u>38,5250</u> -	<u>130,15</u> -
107 6	С111-1626 варіант 4	Суміш гідроізоляційна полімерцементна Ceresit CR 65	кг	2702,64	<u>31,90</u> -	- -	86214	-	- -	- -	- -
107 7	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт ПОВЕРХ-5 СТИНИ	100м2	3,3783	<u>199620,60</u> 40830,19	<u>77,11</u> 70,11	674378	137937	<u>261</u> 237	<u>269,7555</u> 0,4340	<u>911,32</u> 1,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	КБ13-44-7	Тип 1(бетон) Очищення поверхонь щітками	1 м2	329,79	<u>39,91</u>	-	13162	13162	-	<u>0,2875</u>	<u>94,81</u>
8					39,91	-			-	-	-
107	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки бетонконтактом	100м2	3,2979	<u>5203,75</u>	-	17161	3879	-	<u>9,3035</u>	<u>30,68</u>
9					1176,15	-			-	-	-
108	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"(старм)	100м2	3,2979	<u>19113,93</u>	<u>9,07</u>	63036	43076	<u>30</u>	<u>88,3430</u>	<u>291,35</u>
0					13061,51	8,25			27	0,0511	0,17
108	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2(3- раза)	100м2	3,2979	<u>18024,01</u>	<u>13,61</u>	59441	25538	<u>45</u>	<u>49,4040</u>	<u>162,93</u>
1	к=2				7743,58	12,37			41	0,0766	0,25
108	КБ15-74-1	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	100м2	3,2979	<u>32918,75</u>	<u>20,41</u>	108563	105243	<u>67</u>	<u>176,7895</u>	<u>583,03</u>
2					31912,27	18,56			61	0,1149	0,38
108	& С111- 3 2015-41 варіант 3	Декоративна штукатурка "Американка"	кг	108,83	<u>68,94</u>	-	7503	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
108	КБ15-179-9	Високоякісне фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	3,2979	<u>32717,74</u>	<u>4,54</u>	107900	43277	<u>15</u>	<u>80,0745</u>	<u>264,08</u>
4		Тип 2(цегла)			13122,61	4,12			14	0,0255	0,08
108	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	1 м2	860,9	<u>39,91</u>	-	34359	34359	-	<u>0,2875</u>	<u>247,51</u>
5					39,91	-			-	-	-
108	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки грунтовкою	100м2	8,609	<u>1176,15</u>	-	10125	10125	-	<u>9,3035</u>	<u>80,09</u>
6					1176,15	-			-	-	-
108	& С1550-53- 7 1	Грунтовка СТ 17	л	146,353	<u>45,19</u>	-	6614	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
108	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	8,609	<u>48437,90</u>	<u>656,22</u>	417002	216980	<u>5649</u>	<u>168,4750</u>	<u>1450,4</u>
8					25203,86	584,70			5034	4,2831	36,87
108	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки грунтовкою	100м2	8,609	<u>1176,15</u>	-	10125	10125	-	<u>9,3035</u>	<u>80,09</u>
9					1176,15	-			-	-	-
109	& С1550-53- 0 1	Грунтовка СТ 17	л	146,353	<u>45,19</u>	-	6614	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
109	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутків	100м	17,2	<u>4708,88</u>	-	80993	63782	-	<u>23,3105</u>	<u>400,94</u>
1					3708,23	-			-	-	-
109	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"(старм)	100м2	8,609	<u>19113,93</u>	<u>9,07</u>	164552	112447	<u>78</u>	<u>88,3430</u>	<u>760,54</u>
2					13061,51	8,25			71	0,0511	0,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини	100м2	8,609	<u>18024,01</u>	<u>13,61</u>	155169	66664	<u>117</u>	<u>49,4040</u>	<u>425,32</u>
3	к=2	шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2(3-раза)			<u>7743,58</u>	<u>12,37</u>			<u>106</u>	<u>0,0766</u>	<u>0,66</u>
109	КБ15-74-1	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	100м2	8,609	<u>32918,75</u>	<u>20,41</u>	283398	274733	<u>176</u>	<u>176,7895</u>	<u>1521,98</u>
4		Декоративна штукатурка "Американка"			<u>31912,27</u>	<u>18,56</u>			<u>160</u>	<u>0,1149</u>	<u>0,99</u>
109	& С111-5	Декоративна штукатурка "Американка"	кг	284,1	<u>68,94</u>	-	19586	-	-	-	-
2015-41	варіант 3				-	-			-	-	-
109	КБ15-179-9	Високоякісне фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	8,609	<u>32717,74</u>	<u>4,54</u>	281667	112973	<u>39</u>	<u>80,0745</u>	<u>689,36</u>
6		Тип 3/1(бетон+цегла)			<u>13122,61</u>	<u>4,12</u>			<u>35</u>	<u>0,0255</u>	<u>0,22</u>
109	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	1 м2	159,25	<u>39,91</u>	-	6356	6356	-	<u>0,2875</u>	<u>45,78</u>
7					<u>39,91</u>	-			-	-	-
109	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки бетонконтактом	100м2	1,5925	<u>5203,75</u>	-	8287	1873	-	<u>9,3035</u>	<u>14,82</u>
8					<u>1176,15</u>	-			-	-	-
109	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	1,5925	<u>48437,90</u>	<u>656,22</u>	77137	40137	<u>1045</u>	<u>168,4750</u>	<u>268,3</u>
9					<u>25203,86</u>	<u>584,70</u>			<u>931</u>	<u>4,2831</u>	<u>6,82</u>
110	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки ґрунтовкою	100м2	1,5925	<u>1176,15</u>	-	1873	1873	-	<u>9,3035</u>	<u>14,82</u>
0					<u>1176,15</u>	-			-	-	-
110	& С1550-53-1	Ґрунтовка СТ 17	л	27,0725	<u>45,19</u>	-	1223	-	-	-	-
1	варіант 1				-	-			-	-	-
110	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	1,5925	<u>199620,60</u>	<u>77,11</u>	317896	65022	<u>123</u>	<u>269,7555</u>	<u>429,59</u>
2		Тип 3(бетон+цегла)			<u>40830,19</u>	<u>70,11</u>			<u>112</u>	<u>0,4340</u>	<u>0,69</u>
110	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	1 м2	300,55	<u>39,91</u>	-	11995	11995	-	<u>0,2875</u>	<u>86,41</u>
3					<u>39,91</u>	-			-	-	-
110	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки бетонконтактом	100м2	3,0055	<u>5203,75</u>	-	15640	3535	-	<u>9,3035</u>	<u>27,96</u>
4					<u>1176,15</u>	-			-	-	-
110	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	3,0055	<u>48437,90</u>	<u>656,22</u>	145580	75750	<u>1972</u>	<u>168,4750</u>	<u>506,35</u>
5					<u>25203,86</u>	<u>584,70</u>			<u>1757</u>	<u>4,2831</u>	<u>12,87</u>
110	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки ґрунтовкою	100м2	3,0055	<u>1176,15</u>	-	3535	3535	-	<u>9,3035</u>	<u>27,96</u>
6					<u>1176,15</u>	-			-	-	-
110	& С1550-53-7	Ґрунтовка СТ 17	л	51,0935	<u>45,19</u>	-	2309	-	-	-	-
1	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110 8	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цегли, бетону	100м2	3,0055	<u>14776,44</u> 5970,99	- -	44411	17946	- -	<u>38,5250</u> -	<u>115,79</u> -
110 9	С111-1626 варіант 4	Суміш гідроізоляційна полімерцементна Ceresit CR 65	кг	2404,4	<u>31,90</u> -	- -	76700	-	- -	- -	- -
111 0	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт Тип 4(бетон)	100м2	3,0055	<u>199620,60</u> 40830,19	<u>77,11</u> 70,11	599960	122715	<u>232</u> 211	<u>269,7555</u> 0,4340	<u>810,75</u> 1,3
111 1	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	1 м2	5,42	<u>39,91</u> 39,91	- -	216	216	- -	<u>0,2875</u> -	<u>1,56</u> -
111 2	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки бетонконтактом	100м2	0,0542	<u>5203,75</u> 1176,15	- -	282	64	- -	<u>9,3035</u> -	<u>0,5</u> -
111 3	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"(старт)	100м2	0,0542	<u>19113,93</u> 13061,51	<u>9,07</u> 8,25	1036	708	- -	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>4,79</u> -
111 4	КБ15-182-3 к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2(3- раза)	100м2	0,0542	<u>18024,01</u> 7743,58	<u>13,61</u> 12,37	977	420	<u>1</u> 1	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>2,68</u> -
111 5	КБ15-179-9	Високоякісне фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Тип 5(цегла)	100м2	0,0542	<u>32717,74</u> 13122,61	<u>4,54</u> 4,12	1773	711	- -	<u>80,0745</u> 0,0255	<u>4,34</u> -
111 6	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	1 м2	21,02	<u>39,91</u> 39,91	- -	839	839	- -	<u>0,2875</u> -	<u>6,04</u> -
111 7	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки грунтовкою	100м2	0,2102	<u>1176,15</u> 1176,15	- -	247	247	- -	<u>9,3035</u> -	<u>1,96</u> -
111 8	& С1550-53- 1 варіант 1	Грунтовка СТ 17	л	3,5734	<u>45,19</u> -	- -	161	-	- -	- -	- -
111 9	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	0,2102	<u>48437,90</u> 25203,86	<u>656,22</u> 584,70	10182	5298	<u>138</u> 123	<u>168,4750</u> 4,2831	<u>35,41</u> 0,9
112 0	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки грунтовкою	100м2	0,2102	<u>1176,15</u> 1176,15	- -	247	247	- -	<u>9,3035</u> -	<u>1,96</u> -
112 1	& С1550-53- 1 варіант 1	Грунтовка СТ 17	л	3,5734	<u>45,19</u> -	- -	161	-	- -	- -	- -
112 2	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,44	<u>4708,88</u> 3708,23	- -	2072	1632	- -	<u>23,3105</u> -	<u>10,26</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"(старт)	100м2	0,2102	19113,93	9,07	4018	2746	2	88,3430	18,57
3					13061,51	8,25			2	0,0511	0,01
112	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2(3-раза)	100м2	0,2102	18024,01	13,61	3789	1628	3	49,4040	10,38
4	κ=2				7743,58	12,37			3	0,0766	0,02
112	КБ15-179-9	Високоякісне фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ВНУТРІШНЄ ОПОРЯДЖЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ПОВЕРХУ	100м2	0,2102	32717,74	4,54	6877	2758	1	80,0745	16,83
5		Тип 2(цегла)			13122,61	4,12			1	0,0255	0,01
112	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	1 м2	70,78	39,91	-	2825	2825	-	0,2875	20,35
6					39,91	-			-	-	-
112	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки ґрунтовкою	100м2	0,7078	1176,15	-	832	832	-	9,3035	6,59
7					1176,15	-			-	-	-
112	& С1550-53-8	Ґрунтовка СТ 17	л	12,0326	45,19	-	544	-	-	-	-
1	варіант 1				-	-			-	-	-
112	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	0,7078	48437,90	656,22	34284	17839	464	168,4750	119,25
9					25203,86	584,70			414	4,2831	3,03
113	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки ґрунтовкою	100м2	0,7078	1176,15	-	832	832	-	9,3035	6,59
0					1176,15	-			-	-	-
113	& С1550-53-1	Ґрунтовка СТ 17	л	12,0326	45,19	-	544	-	-	-	-
1	варіант 1				-	-			-	-	-
113	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	1,4	4708,88	-	6592	5192	-	23,3105	32,63
2					3708,23	-			-	-	-
113	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"(старт)	100м2	0,7078	19113,93	9,07	13529	9245	6	88,3430	62,53
3					13061,51	8,25			6	0,0511	0,04
113	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2(3-раза)	100м2	0,7078	18024,01	13,61	12757	5481	10	49,4040	34,97
4	κ=2				7743,58	12,37			9	0,0766	0,05
113	КБ15-74-1	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	100м2	0,7078	32918,75	20,41	23300	22588	14	176,7895	125,13
5		Декоративна штукатурка "Американка"			31912,27	18,56			13	0,1149	0,08
113	& С111-6	Декоративна штукатурка "Американка"	кг	23,36	68,94	-	1610	-	-	-	-
2015-41	варіант 3				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113 7	КБ15-179-9	Високоякісне фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Тип 4(бетон)	100м2	0,7078	<u>32717,74</u> 13122,61	<u>4,54</u> 4,12	23158	9288	<u>3</u> 3	<u>80,0745</u> 0,0255	<u>56,68</u> 0,02
113 8	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	1 м2	290,74	<u>39,91</u> 39,91	- -	11603	11603	- -	<u>0,2875</u> -	<u>83,59</u> -
113 9	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки бетонконтактом	100м2	2,9074	<u>5203,75</u> 1176,15	- -	15129	3420	- -	<u>9,3035</u> -	<u>27,05</u> -
114 0	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"(старт)	100м2	2,9074	<u>19113,93</u> 13061,51	<u>9,07</u> 8,25	55572	37975	<u>26</u> 24	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>256,85</u> 0,15
114 1	КБ15-182-3 к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2(3- раза)	100м2	2,9074	<u>18024,01</u> 7743,58	<u>13,61</u> 12,37	52403	22514	<u>40</u> 36	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>143,64</u> 0,22
114 2	КБ15-179-9	Високоякісне фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Тип 5(цегла)	100м2	2,9074	<u>32717,74</u> 13122,61	<u>4,54</u> 4,12	95124	38153	<u>13</u> 12	<u>80,0745</u> 0,0255	<u>232,81</u> 0,07
114 3	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	1 м2	118,42	<u>39,91</u> 39,91	- -	4726	4726	- -	<u>0,2875</u> -	<u>34,05</u> -
114 4	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки грунтовкою	100м2	1,1842	<u>1176,15</u> 1176,15	- -	1393	1393	- -	<u>9,3035</u> -	<u>11,02</u> -
114 5	& С1550-53- 51 варіант 1	Грунтовка СТ 17	л	20,1314	<u>45,19</u> -	- -	910	-	- -	- -	- -
114 6	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	1,1842	<u>48437,90</u> 25203,86	<u>656,22</u> 584,70	57360	29846	<u>777</u> 692	<u>168,4750</u> 4,2831	<u>199,51</u> 5,07
114 7	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки грунтовкою	100м2	1,1842	<u>1176,15</u> 1176,15	- -	1393	1393	- -	<u>9,3035</u> -	<u>11,02</u> -
114 8	& С1550-53- 81 варіант 1	Грунтовка СТ 17	л	20,1314	<u>45,19</u> -	- -	910	-	- -	- -	- -
114 9	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	2,62	<u>4708,88</u> 3708,23	- -	12337	9716	- -	<u>23,3105</u> -	<u>61,07</u> -
115 0	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"(старт)	100м2	1,1842	<u>19113,93</u> 13061,51	<u>9,07</u> 8,25	22635	15467	<u>11</u> 10	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>104,62</u> 0,06
115 1	КБ15-182-3 к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2(3- раза)	100м2	1,1842	<u>18024,01</u> 7743,58	<u>13,61</u> 12,37	21344	9170	<u>16</u> 15	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>58,5</u> 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115 2	КБ15-179-9	Високоякісне фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Тип 6(бетон+цегла)	100м2	1,1842	<u>32717,74</u> 13122,61	<u>4,54</u> 4,12	38744	15540	<u>5</u> 5	<u>80,0745</u> 0,0255	<u>94,82</u> 0,03
115 3	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	1 м2	149,22	<u>39,91</u> 39,91	- -	5955	5955	- -	<u>0,2875</u> -	<u>42,9</u> -
115 4	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки грунтовою	100м2	1,4922	<u>1176,15</u> 1176,15	- -	1755	1755	- -	<u>9,3035</u> -	<u>13,88</u> -
115 5 1	& С1550-53- варіант 1	Грунтовка СТ 17	л	25,3674	<u>45,19</u> -	- -	1146	-	- -	- -	- -
115 6	КБ15-78-1	Утеплення мінеральними плитами товщиною 100 мм. Стіни гладкі	100 м2	1,4922	<u>84682,73</u> 81057,32	- -	126364	120954	- -	<u>480,5390</u> -	<u>717,06</u> -
115 7 варіант 1	С111-2011-5	Суміш МВ (для приклеювання мінераловатних плит) Ceresit СТ 180	кг	895,32	<u>20,57</u> -	- -	18417	-	- -	- -	- -
115 8 У1	& С114-13- 8У1	Мінераловатні плити товщиною 100мм	м2	149,22	<u>270,57</u> -	- -	40374	-	- -	- -	- -
115 9 П варіант 1	& С11-16-1- 9П варіант 1	Дюбель для теплоізоляції Сірий пластик 10х100	шт	597	<u>1,57</u> -	- -	937	-	- -	- -	- -
116 0 варіант 1	С111-2011-5 0 варіант 1	Суміш МВ (для приклеювання мінераловатних плит) Ceresit СТ 180	кг	895,32	<u>20,57</u> -	- -	18417	-	- -	- -	- -
116 1 4-С варіант 2	& С111-121- 14-С варіант 2	Скловітка	м2	179,06	<u>44,13</u> -	- -	7902	-	- -	- -	- -
116 2 1624-95 варіант 1	& С111- 21624-95 варіант 1	Фарба ґрунтувальна Cerezit СТ16	л	27,9	<u>105,44</u> -	- -	2942	-	- -	- -	- -
116 3 варіант 2	С111-1626-1 3 варіант 2	Фарба водоемульсійна Kolorit STANDART	кг	44,77	<u>295,64</u> -	- -	13236	-	- -	- -	- -
116 4	КБ13-44-7	Тип 10(бетон+цегла) Очищення поверхонь щітками	1 м2	178,73	<u>39,91</u> 39,91	- -	7133	7133	- -	<u>0,2875</u> -	<u>51,38</u> -
116 5	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки грунтовою	100м2	1,7873	<u>1176,15</u> 1176,15	- -	2102	2102	- -	<u>9,3035</u> -	<u>16,63</u> -
116 6 1 варіант 1	& С1550-53- 61 варіант 1	Грунтовка СТ 17	л	30,3841	<u>45,19</u> -	- -	1373	-	- -	- -	- -
116 7	КБ15-78-1	Утеплення мінеральними плитами товщиною 100 мм. Стіни гладкі	100 м2	1,7873	<u>84682,73</u> 81057,32	- -	151353	144874	- -	<u>480,5390</u> -	<u>858,87</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	C111-2011-5	Суміш МВ (для приклеювання	кг	1072,38	<u>20,57</u>	-	22059	-	-	-	-
8	варіант 1	мінераловатних плит) Ceresit CT 180			-	-			-	-	-
116	& C114-13-	Мінераловатні плити товщиною 100мм	м2	178,73	<u>270,57</u>	-	48359	-	-	-	-
9	У1				-	-			-	-	-
117	& C11-16-1-	Дюбель для теплоізоляції Сірий пластик	шт	715	<u>1,57</u>	-	1123	-	-	-	-
0	П	10x100			-	-			-	-	-
	варіант 1										
117	C111-2011-5	Суміш МВ (для приклеювання	кг	1072,38	<u>20,57</u>	-	22059	-	-	-	-
1	варіант 1	мінераловатних плит) Ceresit CT 180			-	-			-	-	-
117	& C111-121-	Скловітка	м2	214,48	<u>44,13</u>	-	9465	-	-	-	-
2	4-С				-	-			-	-	-
	варіант 2										
117	& C111-	Фарба ґрунтувальна Cerezit CT16	л	33,42	<u>105,44</u>	-	3524	-	-	-	-
3	1624-95				-	-			-	-	-
	варіант 1										
117	C111-1626-1	Фарба водоемульсійна Kolorit STANDART	кг	53,62	<u>295,64</u>	-	15852	-	-	-	-
4	варіант 2				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					19229577	9097572	<u>57565</u>		<u>57718,79</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					19229577		51356		370,66
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10074440				
		всього заробітна плата, грн.					9148928				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4625138				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6871,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1669211				
		Всього будівельні роботи, грн.					23854715				

		Всього по розділу 3					23854715				
		Разом прямі витрати по відділу 1					50180754	17404549	<u>126997</u>		<u>111962,98</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					50180754		107701		720,25
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					32649208				
		всього заробітна плата, грн.					17512250				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					8933764 13382,38 3250624 59114518				
		Всього по відділу 1					59114518				
		<u>Відділ 2. Будівля "А" (Прибудова)</u>									
		Розділ 1. Стеля									
		на відм.-5,550									
		Тип стелі С-1									
117	КБ10-57-1	Грунтування поверхні ґрунтовою	100м2	7,1473	<u>1485,93</u>	-	10620	10620	-	<u>10,4305</u>	<u>74,55</u>
5	заст.	"Бетоноконтакт"			<u>1485,93</u>	-			-	-	-
117	С111-1624-1	Грунтовка "Бетоноконтакт"	кг	285,892	<u>95,67</u>	-	27351	-	-	-	-
6	варіант 1				-	-			-	-	-
117	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною	100м2	7,1473	<u>17996,58</u>	<u>9,07</u>	128627	122034	<u>65</u>	<u>115,4830</u>	<u>825,39</u>
7		шпаклівкою			<u>17074,16</u>	<u>8,25</u>			<u>59</u>	<u>0,0511</u>	<u>0,36</u>
117	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки	100м2	7,1473	<u>7764,01</u>	<u>13,61</u>	55492	55346	<u>97</u>	<u>49,4040</u>	<u>353,11</u>
8	к=2	до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3мм			<u>7743,58</u>	<u>12,37</u>			<u>88</u>	<u>0,0766</u>	<u>0,55</u>
117	С111-1896	Шпаклівка СТ-225	кг	3001,866	<u>28,50</u>	-	85553	-	-	-	-
9	варіант 1				-	-			-	-	-
118	КБ15-179-2	Просте фарбування стель	100м2	7,1473	<u>30768,08</u>	<u>2,27</u>	219909	30879	<u>16</u>	<u>29,2215</u>	<u>208,85</u>
0		полівінілацетатними водоемульсійними			<u>4320,40</u>	<u>2,06</u>			<u>15</u>	<u>0,0128</u>	<u>0,09</u>
		сумішами по штукатурці та збірних									
		конструкціях, підготовлених під фарбування									
118	С111-1624-1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	142,946	<u>49,84</u>	-	7124	-	-	-	-
1					-	-			-	-	-
		Тип стелі С-2									
118	КБ10-57-1	Грунтування поверхні ґрунтовою	100м2	1,9944	<u>1485,93</u>	-	2964	2964	-	<u>10,4305</u>	<u>20,8</u>
2	заст.	"Бетоноконтакт"			<u>1485,93</u>	-			-	-	-
118	С111-1624-1	Грунтовка "Бетоноконтакт"	кг	79,776	<u>95,67</u>	-	7632	-	-	-	-
3	варіант 1				-	-			-	-	-
118	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною	100м2	1,9944	<u>17996,58</u>	<u>9,07</u>	35892	34053	<u>18</u>	<u>115,4830</u>	<u>230,32</u>
4		шпаклівкою			<u>17074,16</u>	<u>8,25</u>			<u>16</u>	<u>0,0511</u>	<u>0,1</u>
118	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки	100м2	1,9944	<u>7764,01</u>	<u>13,61</u>	15485	15444	<u>27</u>	<u>49,4040</u>	<u>98,53</u>
5	к=2	до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3мм			<u>7743,58</u>	<u>12,37</u>			<u>25</u>	<u>0,0766</u>	<u>0,15</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	C111-1896	Шпаклівка СТ-225	кг	837,648	<u>28,50</u>	-	23873	-	-	-	-
6	варіант 1				-	-			-	-	-
118	KB15-179-2	Просте фарбування стель	100м2	1,9944	<u>30768,08</u>	<u>2,27</u>	61364	8617	<u>5</u>	<u>29,2215</u>	<u>58,28</u>
7		полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування			4320,40	2,06			4	0,0128	0,03
118	C111-1624-1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	39,888	<u>49,84</u>	-	1988	-	-	-	-
8					-	-			-	-	-
118	KB10-57-1	Тип стелі С-1/1	100м2	1,2301	<u>1485,93</u>	-	1828	1828	-	<u>10,4305</u>	<u>12,83</u>
9	заст.	Грунтування поверхні грунтовою "Бетоноконтакт"			1485,93	-			-	-	-
119	C111-1624-1	Грунтовка "Бетоноконтакт"	кг	49,204	<u>95,67</u>	-	4707	-	-	-	-
0	варіант 1				-	-			-	-	-
119	KB15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	1,2301	<u>17996,58</u>	<u>9,07</u>	22138	21003	<u>11</u>	<u>115,4830</u>	<u>142,06</u>
1					17074,16	8,25			10	0,0511	0,06
119	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки	100м2	1,2301	<u>7764,01</u>	<u>13,61</u>	9551	9525	<u>17</u>	<u>49,4040</u>	<u>60,77</u>
2	к=2	до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3мм			7743,58	12,37			15	0,0766	0,09
119	C111-1896	Шпаклівка СТ-225	кг	516,642	<u>28,50</u>	-	14724	-	-	-	-
3	варіант 1				-	-			-	-	-
119	KB15-179-10	Високоякісне фарбування стель	100м2	1,2301	<u>48594,40</u>	<u>4,54</u>	59776	19432	<u>6</u>	<u>96,3930</u>	<u>118,57</u>
4		полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування			15796,88	4,12			5	0,0255	0,03
119	C111-1624-1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	24,602	<u>49,84</u>	-	1226	-	-	-	-
5					-	-			-	-	-
119	KB15-78-1	на відм.-2,050	100 м2	0,0832	<u>50183,86</u>	-	4175	4046	-	<u>288,3234</u>	<u>23,99</u>
6	заст. к=0,6	Утеплення стелі мінеральними плитами товщиною 50 мм з армуванням луговою сіткою			48634,39	-			-	-	-
119	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	1,66	<u>47,80</u>	-	79	-	-	-	-
7					-	-			-	-	-
119	& C114-5-У-82	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати 135кг/м3 50мм	м3	0,45	<u>5796,53</u>	-	2608	-	-	-	-
8	варіант 1				-	-			-	-	-
119	& C111-136-981	Дюбелі фасадні пластмасові 100	шт	67	<u>1,40</u>	-	94	-	-	-	-
9	варіант 5				-	-			-	-	-
120	& C111-01624-9	Суміш суха клейова Ceresit СТ 190	кг	99,84	<u>19,04</u>	-	1901	-	-	-	-
0	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	& C111-121-14-С	Скелітка	м2	9,57	<u>44,13</u>	-	422	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
120	КБ15-179-102	Високоякісне фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0832	<u>48594,40</u> 15796,88	<u>4,54</u> 4,12	4043	1314	-	<u>96,3930</u> 0,0255	<u>8,02</u> -
120	C111-1624-13	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	1,664	<u>49,84</u>	-	83	-	-	-	-
	Тип стелі С-2				-	-			-	-	-
120	КБ10-57-14заст.	Грунтування поверхні ґрунтовкою "Бетоноконтакт"	100м2	0,4424	<u>1485,93</u> 1485,93	-	657	657	-	<u>10,4305</u>	<u>4,61</u>
120	C111-1624-15варіант 1	Грунтовка "Бетоноконтакт"	кг	17,696	<u>95,67</u>	-	1693	-	-	-	-
120	КБ15-182-26	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,4424	<u>17996,58</u> 17074,16	<u>9,07</u> 8,25	7962	7554	4	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>51,09</u> 0,02
120	КБ15-182-37к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3мм	100м2	0,4424	<u>7764,01</u> 7743,58	<u>13,61</u> 12,37	3435	3426	6	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>21,86</u> 0,03
120	C111-18968варіант 1	Шпаклівка СТ-225	кг	185,808	<u>28,50</u>	-	5296	-	-	-	-
120	КБ15-179-109	Високоякісне фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,4424	<u>48594,40</u> 15796,88	<u>4,54</u> 4,12	21498	6989	2	<u>96,3930</u> 0,0255	<u>42,64</u> 0,01
121	C111-1624-10	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	8,848	<u>49,84</u>	-	441	-	-	-	-
	Тип стелі С-2/1				-	-			-	-	-
121	КБ10-57-11заст.	Грунтування поверхні ґрунтовкою "Бетоноконтакт"	100м2	1,1378	<u>1485,93</u> 1485,93	-	1691	1691	-	<u>10,4305</u>	<u>11,87</u>
121	C111-1624-12варіант 1	Грунтовка "Бетоноконтакт"	кг	45,512	<u>95,67</u>	-	4354	-	-	-	-
121	КБ15-182-23	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	1,1378	<u>17996,58</u> 17074,16	<u>9,07</u> 8,25	20477	19427	10	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>131,4</u> 0,06
121	КБ15-182-34к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3мм	100м2	1,1378	<u>7764,01</u> 7743,58	<u>13,61</u> 12,37	8834	8811	15	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>56,21</u> 0,09
121	C111-18965варіант 1	Шпаклівка СТ-225	кг	477,876	<u>28,50</u>	-	13619	-	-	-	-
121	КБ15-179-106	Високоякісне фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,1378	<u>48594,40</u> 15796,88	<u>4,54</u> 4,12	55291	17974	5	<u>96,3930</u> 0,0255	<u>109,68</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121 7	C111-1624-1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	22,756	<u>49,84</u>	-	1134	-	-	-	-
		Тип стелі С-3			-	-			-	-	-
121 8	КБ10-57-1	Грунтування поверхні ґрунтовкою "Бетоноконтакт"	100м2	0,2355	<u>1485,93</u>	-	350	350	-	<u>10,4305</u>	<u>2,46</u>
	заст.				1485,93	-			-	-	-
121 9	C111-1624-1	Грунтовка "Бетоноконтакт"	кг	9,42	<u>95,67</u>	-	901	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
122 0	КБ15-179-2	Просте фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,2355	<u>30768,08</u>	<u>2,27</u>	7246	1017	<u>1</u>	<u>29,2215</u>	<u>6,88</u>
					4320,40	2,06			-	0,0128	-
122 1	C111-1624-1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	4,71	<u>49,84</u>	-	235	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
122 2	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,2355	<u>23849,56</u>	-	5617	5604	-	<u>160,9425</u>	<u>37,9</u>
					23795,35	-			-	-	-
122 3	C111-829-1	Т-профілі основні напрямні металеві, 3,7м	м	22,37	<u>39,27</u>	-	878	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
122 4	C111-1724	Т-профілі металеві поперечні, 1,2м	м	44,75	<u>56,58</u>	-	2532	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
122 5	C111-1725	Т-профілі металеві поперечні, 0,6м	м	22,37	<u>36,69</u>	-	821	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
122 6	C111-1905	Дюбель 6x40	шт	70	<u>1,00</u>	-	70	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
122 7	C113-1519	Тяга підвісу	шт	19	<u>10,97</u>	-	208	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
122 8	C123-355	Кутик металевий пристінний	м	25,43	<u>48,87</u>	-	1243	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
122 9	C1110-100	Підвіси в комплекті	шт	19	<u>14,27</u>	-	271	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
123 0	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,2355	<u>2853,06</u>	-	672	672	-	<u>19,2970</u>	<u>4,54</u>
					2853,06	-			-	-	-
123 1	C111-1598	Підвісна стеля грильято 75x75	м2	24,73	<u>760,92</u>	-	18818	-	-	-	-
	варіант 16				-	-			-	-	-
		Тип стелі С-4									
123 2	КБ10-57-1	Грунтування поверхні ґрунтовкою "Бетоноконтакт"	100м2	0,7778	<u>1485,93</u>	-	1156	1156	-	<u>10,4305</u>	<u>8,11</u>
	заст.				1485,93	-			-	-	-
123 3	C111-1624-1	Грунтовка "Бетоноконтакт"	кг	31,112	<u>95,67</u>	-	2976	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
123 4	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,7778	<u>23849,56</u>	-	18550	18508	-	<u>160,9425</u>	<u>125,18</u>
					23795,35	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	C111-829-1	Т-профілі основні напрямні металеві, 3,7м	м	73,89	<u>39,27</u>	-	2902	-	-	-	-
5	варіант 1				-	-			-	-	-
123	C111-1724	Т-профілі металеві поперечні, 1,2м	м	147,78	<u>56,58</u>	-	8361	-	-	-	-
6	варіант 1				-	-			-	-	-
123	C111-1725	Т-профілі металеві поперечні, 0,6м	м	73,89	<u>36,69</u>	-	2711	-	-	-	-
7	варіант 1				-	-			-	-	-
123	C111-1905	Дюбель 6x40	шт	231	<u>1,00</u>	-	231	-	-	-	-
8	варіант 1				-	-			-	-	-
123	C113-1519	Тяга підвісу	шт	62	<u>10,97</u>	-	680	-	-	-	-
9	варіант 1				-	-			-	-	-
124	C123-355	Кутик металей пристінний	м	84	<u>48,87</u>	-	4105	-	-	-	-
0	варіант 1				-	-			-	-	-
124	C1110-100	Підвіси в комплекті	шт	62	<u>14,27</u>	-	885	-	-	-	-
1	варіант 1				-	-			-	-	-
124	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,7778	<u>2853,06</u>	-	2219	2219	-	<u>19,2970</u>	<u>15,01</u>
2					2853,06	-			-	-	-
124	C111-1598	Підвісної стелі плити HYGENA PLAIN	м2	81,669	<u>466,80</u>	-	38123	-	-	-	-
3	варіант 15	TEGULAR 24 600x600			-	-			-	-	-
		на відм.+1,250									
		Тип стелі С-2									
124	КБ10-57-1	Грунтування поверхні ґрунтовкою	100м2	0,5379	<u>1485,93</u>	-	799	799	-	<u>10,4305</u>	<u>5,61</u>
4	заст.	"Бетоноконтакт"			1485,93	-			-	-	-
124	C111-1624-1	Ґрунтовка "Бетоноконтакт"	кг	21,516	<u>95,67</u>	-	2058	-	-	-	-
5	варіант 1				-	-			-	-	-
124	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною	100м2	0,5379	<u>17996,58</u>	<u>9,07</u>	9680	9184	<u>5</u>	<u>115,4830</u>	<u>62,12</u>
6		шпаклівкою			17074,16	8,25			4	0,0511	0,03
124	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки	100м2	0,5379	<u>7764,01</u>	<u>13,61</u>	4176	4165	<u>7</u>	<u>49,4040</u>	<u>26,57</u>
7	к=2	до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3мм			7743,58	12,37			7	0,0766	0,04
124	C111-1896	Шпаклівка СТ-225	кг	225,918	<u>28,50</u>	-	6439	-	-	-	-
8	варіант 1				-	-			-	-	-
124	КБ15-179-2	Просте фарбування стель	100м2	0,5379	<u>30768,08</u>	<u>2,27</u>	16550	2324	<u>1</u>	<u>29,2215</u>	<u>15,72</u>
9		полівінілацетатними водоемульсійними			4320,40	2,06			1	0,0128	0,01
		сумішами по штукатурці та збірних									
		конструкціях, підготовлених під фарбування									
125	C111-1624-1	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	10,758	<u>49,84</u>	-	536	-	-	-	-
0					-	-			-	-	-
		Тип стелі С-2/1									
125	КБ10-57-1	Грунтування поверхні ґрунтовкою	100м2	0,263	<u>1485,93</u>	-	391	391	-	<u>10,4305</u>	<u>2,74</u>
1	заст.	"Бетоноконтакт"			1485,93	-			-	-	-
125	C111-1624-1	Ґрунтовка "Бетоноконтакт"	кг	10,52	<u>95,67</u>	-	1006	-	-	-	-
2	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,263	<u>17996,58</u>	<u>9,07</u>	4733	4491	<u>2</u>	<u>115,4830</u>	<u>30,37</u>
3					17074,16	8,25			2	0,0511	0,01
125	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3мм	100м2	0,263	<u>7764,01</u>	<u>13,61</u>	2042	2037	<u>4</u>	<u>49,4040</u>	<u>12,99</u>
4	к=2				7743,58	12,37			3	0,0766	0,02
125	С111-1896	Шпаклівка СТ-225	кг	110,46	<u>28,50</u>	-	3148	-	-	-	-
5	варіант 1				-	-			-	-	-
125	КБ15-179-10	Високоякісне фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,263	<u>48594,40</u>	<u>4,54</u>	12780	4155	<u>1</u>	<u>96,3930</u>	<u>25,35</u>
6		Грунтовка вододисперсійна СТ-17			15796,88	4,12			1	0,0255	0,01
125	С111-1624-1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	5,26	<u>49,84</u>	-	262	-	-	-	-
7		Тип стелі С-3			-	-			-	-	-
125	КБ10-57-1	Грунтування поверхні ґрунтовою заст. "Бетоноконтакт"	100м2	2,3988	<u>1485,93</u>	-	3564	3564	-	<u>10,4305</u>	<u>25,02</u>
8	заст.				1485,93	-			-	-	-
125	С111-1624-1	Грунтовка "Бетоноконтакт"	кг	95,952	<u>95,67</u>	-	9180	-	-	-	-
9	варіант 1				-	-			-	-	-
126	КБ15-179-2	Просте фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2,3988	<u>30768,08</u>	<u>2,27</u>	73806	10364	<u>5</u>	<u>29,2215</u>	<u>70,1</u>
0		Грунтовка вододисперсійна СТ-17			4320,40	2,06			5	0,0128	0,03
126	С111-1624-1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	47,976	<u>49,84</u>	-	2391	-	-	-	-
1					-	-			-	-	-
126	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	2,3988	<u>23849,56</u>	-	57210	57080	-	<u>160,9425</u>	<u>386,07</u>
2					23795,35	-			-	-	-
126	С111-829-1	Т-профілі основні напрямні металеві, 3,7м	м	227,89	<u>39,27</u>	-	8949	-	-	-	-
3	варіант 1				-	-			-	-	-
126	С111-1724	Т-профілі металеві поперечні, 1,2м	м	455,77	<u>56,58</u>	-	25787	-	-	-	-
4	варіант 1				-	-			-	-	-
126	С111-1725	Т-профілі металеві поперечні, 0,6м	м	227,89	<u>36,69</u>	-	8361	-	-	-	-
5	варіант 1				-	-			-	-	-
126	С111-1905	Дюбель 6х40	шт	712	<u>1,00</u>	-	712	-	-	-	-
6	варіант 1				-	-			-	-	-
126	С113-1519	Тяга підвісу	шт	192	<u>10,97</u>	-	2106	-	-	-	-
7	варіант 1				-	-			-	-	-
126	С123-355	Кутик металей пристінний	м	259,07	<u>48,87</u>	-	12661	-	-	-	-
8	варіант 1				-	-			-	-	-
126	С1110-100	Підвіси в комплекті	шт	192	<u>14,27</u>	-	2740	-	-	-	-
9	варіант 1				-	-			-	-	-
127	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	2,3988	<u>2853,06</u>	-	6844	6844	-	<u>19,2970</u>	<u>46,29</u>
0					2853,06	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	C111-1598	Підвісна стеля грильято 75x75	м2	251,87	<u>760,92</u>	-	191653	-	-	-	-
1	варіант 16				-	-			-	-	-
127	КБ15-78-1	Тип стелі С-3/1	100 м2	0,0599	<u>50183,86</u>	-	3006	2913	-	<u>288,3234</u>	<u>17,27</u>
2	заст. κ=0,6	Утеплення стелі мінеральними плитами товщиною 50 мм з армуванням луговою сіткою			<u>48634,39</u>	-			-	-	-
127	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	1,2	<u>47,80</u>	-	57	-	-	-	-
3					-	-			-	-	-
127	& C114-5-У-42	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати 135кг/м3 50мм	м3	0,32	<u>5796,53</u>	-	1855	-	-	-	-
4	варіант 1				-	-			-	-	-
127	& C111-136-581	Дюбелі фасадні пластмасові 100	шт	48	<u>1,40</u>	-	67	-	-	-	-
5	варіант 5				-	-			-	-	-
127	& C111-1624-9	Суміш суха клейова Ceresit СТ 190	кг	71,88	<u>19,04</u>	-	1369	-	-	-	-
6	варіант 2				-	-			-	-	-
127	& C111-121-74-С	Скловітка	м2	6,89	<u>44,13</u>	-	304	-	-	-	-
7	варіант 2				-	-			-	-	-
127	КБ15-179-28	Просте фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0599	<u>30768,08</u>	<u>2,27</u>	1843	259	-	<u>29,2215</u>	<u>1,75</u>
8		Грунтовка вододисперсійна СТ-17			<u>4320,40</u>	<u>2,06</u>			-	<u>0,0128</u>	-
127	C111-1624-19	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	1,198	<u>49,84</u>	-	60	-	-	-	-
9					-	-			-	-	-
128	КБ15-76-10	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,0599	<u>23849,56</u>	-	1429	1425	-	<u>160,9425</u>	<u>9,64</u>
0					<u>23795,35</u>	-			-	-	-
128	C111-829-1	Т-профілі основні напрямні металеві, 3,7м	м	5,69	<u>39,27</u>	-	223	-	-	-	-
1	варіант 1				-	-			-	-	-
128	C111-1724	Т-профілі металеві поперечні, 1,2м	м	11,38	<u>56,58</u>	-	644	-	-	-	-
2	варіант 1				-	-			-	-	-
128	C111-1725	Т-профілі металеві поперечні, 0,6м	м	5,69	<u>36,69</u>	-	209	-	-	-	-
3	варіант 1				-	-			-	-	-
128	C111-1905	Дюбель 6x40	шт	18	<u>1,00</u>	-	18	-	-	-	-
4	варіант 1				-	-			-	-	-
128	C113-1519	Тяга підвісу	шт	5	<u>10,97</u>	-	55	-	-	-	-
5	варіант 1				-	-			-	-	-
128	C123-355	Кутик металей пристінний	м	6,47	<u>48,87</u>	-	316	-	-	-	-
6	варіант 1				-	-			-	-	-
128	C1110-100	Підвіси в комплекті	шт	5	<u>14,27</u>	-	71	-	-	-	-
7	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128 8	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,0599	<u>2853,06</u>	-	171	171	-	<u>19,2970</u>	<u>1,16</u>
128 9	С111-1598 варіант 16	Підвісна стеля грильято 75x75	м2	6,2895	<u>2853,06</u> <u>760,92</u>	-	4786	-	-	-	-
129 0	КБ15-64-1	С-5 Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,3123	<u>74794,95</u> <u>30061,03</u>	<u>111,13</u> <u>101,04</u>	23358	9388	<u>35</u> <u>32</u>	<u>188,9680</u> <u>0,6255</u>	<u>59,01</u> <u>0,2</u>
129 1	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,3123	<u>44628,56</u> <u>26453,33</u>	<u>47,63</u> <u>43,30</u>	13937	8261	<u>15</u> <u>14</u>	<u>156,8255</u> <u>0,2681</u>	<u>48,98</u> <u>0,08</u>
129 2	КБ15-56-5	Безпідпанне накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,3123	<u>12360,47</u> <u>11355,81</u>	-	3860	3546	-	<u>72,4500</u>	<u>22,63</u>
129 3	КБ15-56-6 к=3	Безпідпанне накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати до 3мм	100 м2	0,3123	<u>7475,91</u> <u>7137,94</u>	<u>13,61</u> <u>12,37</u>	2335	2229	<u>4</u> <u>4</u>	<u>45,5400</u> <u>0,0766</u>	<u>14,22</u> <u>0,02</u>
129 4	& С111-1896-11 варіант 3	Шпаклівка Кнауф старт	кг	62,46	<u>15,95</u>	-	996	-	-	-	-
129 5	& С111-121-54-С варіант 2	Скловітка	м2	35,91	<u>44,13</u>	-	1585	-	-	-	-
129 6	& С111-1896-11 варіант 2	Шпаклівка Кнауф Мультифініш	кг	31,23	<u>25,53</u>	-	797	-	-	-	-
129 7	КБ15-179-8	Високоякісне фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	0,3123	<u>25524,18</u> <u>25280,29</u>	<u>6,80</u> <u>6,19</u>	7971	7895	<u>2</u> <u>2</u>	<u>154,2610</u> <u>0,0383</u>	<u>48,18</u> <u>0,01</u>
129 8	& С1550-53-81	Грунтовка СТ 17	л	6,25	<u>33,42</u>	-	209	-	-	-	-
129 9	С111-1626-1 варіант 2	Фарба водоемульсійна Kolorit STANDART на відм.+5,250 Тип стелі С-2	кг	9,37	<u>295,64</u>	-	2770	-	-	-	-
130 0	КБ10-57-1 заст.	Грунтування поверхні грунтовкою "Бетоноконтакт"	100м2	1,2345	<u>1485,93</u> <u>1485,93</u>	-	1834	1834	-	<u>10,4305</u>	<u>12,88</u>
130 1	С111-1624-1 варіант 1	Грунтовка "Бетоноконтакт"	кг	49,38	<u>95,67</u>	-	4724	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	КБ15-179-2	Просте фарбування стель	100м2	1,2345	<u>30768,08</u>	<u>2,27</u>	37983	5334	<u>3</u>	<u>29,2215</u>	<u>36,07</u>
2		полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування			4320,40	2,06			3	0,0128	0,02
130	С111-1624-1	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	24,69	<u>49,84</u>	-	1231	-	-	-	-
3					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					1671009	581813	<u>389</u>		<u>3846,25</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1671009		354		2,18
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1088807				
		всього заробітна плата, грн.					582167				
		Загальновиробничі витрати, грн.					302917				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					461,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					112172				
		Всього будівельні роботи, грн.					1973926				

		-									
		Всього по розділу 1					1973926				
		Розділ 2. Стіни									
		на відм.-5,550									
		Тип стіни 1									
130	КБ10-57-1	Ґрунтування поверхні ґрунтовкою	100м2	2,1379	<u>1485,93</u>	-	3177	3177	-	<u>10,4305</u>	<u>22,3</u>
4	заст.	"Бетоноконтакт"			1485,93	-			-	-	-
130	С111-1624-1	Ґрунтовка "Бетоноконтакт"	кг	85,516	<u>95,67</u>	-	8181	-	-	-	-
5	варіант 1				-	-			-	-	-
130	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	2,1379	<u>13983,93</u>	<u>9,07</u>	29896	27924	<u>19</u>	<u>88,3430</u>	<u>188,87</u>
6					13061,51	8,25			18	0,0511	0,11
130	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки	100м2	2,1379	<u>7764,01</u>	<u>13,61</u>	16599	16555	<u>29</u>	<u>49,4040</u>	<u>105,62</u>
7	к=2	до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3мм			7743,58	12,37			26	0,0766	0,16
130	С111-1896	Шпаклівка СТ-225	кг	897,918	<u>28,50</u>	-	25591	-	-	-	-
8	варіант 1				-	-			-	-	-
130	КБ15-179-1	Просте фарбування стін	100м2	2,1379	<u>27998,78</u>	<u>2,27</u>	59859	8277	<u>5</u>	<u>26,1855</u>	<u>55,98</u>
9		полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування			3871,53	2,06			4	0,0128	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1310	C111-1624-1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	30,83	<u>49,84</u>	-	1537	-	-	-	-
		Тип стіни 1/1			-	-			-	-	-
1311	КБ15-78-1	Утеплення стін мінеральними плитами товщиною 100 мм з армуванням луговою сіткою	100 м2	0,4853	<u>50183,86</u>	-	24354	23602	-	<u>288,3234</u>	<u>139,92</u>
	заст. κ=0,6				<u>48634,39</u>	-			-	-	-
1312	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	9,71	<u>47,80</u>	-	464	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1313	& C114-5-У-32	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати 135кг/м3 100мм	м3	5,19	<u>5796,53</u>	-	30084	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
1314	& C111-136-481	Дюбелі фасадні пластмасові 100	шт	392	<u>1,40</u>	-	549	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
1315	& C111-1624-9	Суміш суха клейова Ceresit СТ 190	кг	582,36	<u>19,04</u>	-	11088	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
1316	& C111-121-64-С	Скловітка	м2	55,81	<u>44,13</u>	-	2463	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
1317	КБ15-179-1	Просте фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,4853	<u>27998,78</u>	<u>2,27</u>	13588	1879	<u>1</u>	<u>26,1855</u>	<u>12,71</u>
					<u>3871,53</u>	<u>2,06</u>			<u>1</u>	<u>0,0128</u>	<u>0,01</u>
1318	C111-1624-1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	7	<u>49,84</u>	-	349	-	-	-	-
		Тип стіни 2			-	-			-	-	-
1319	КБ10-57-1	Грунтування поверхні грунтовкою "Бетоноконтакт"	100м2	9,4855	<u>1485,93</u>	-	14095	14095	-	<u>10,4305</u>	<u>98,94</u>
	заст.				<u>1485,93</u>	-			-	-	-
1320	C111-1624-1	Грунтовка "Бетоноконтакт"	кг	379,42	<u>95,67</u>	-	36299	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
1321	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	9,4855	<u>13983,93</u>	<u>9,07</u>	132645	123895	<u>86</u>	<u>88,3430</u>	<u>837,98</u>
					<u>13061,51</u>	<u>8,25</u>			<u>78</u>	<u>0,0511</u>	<u>0,48</u>
1322	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3мм	100м2	9,4855	<u>7764,01</u>	<u>13,61</u>	73646	73452	<u>129</u>	<u>49,4040</u>	<u>468,62</u>
	κ=2				<u>7743,58</u>	<u>12,37</u>			<u>117</u>	<u>0,0766</u>	<u>0,73</u>
1323	C111-1896	Шпаклівка СТ-225	кг	3983,91	<u>28,50</u>	-	113541	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
1324	КБ15-179-9	Високоякісне фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	9,4855	<u>43093,84</u>	<u>4,54</u>	408767	124475	<u>43</u>	<u>80,0745</u>	<u>759,55</u>
					<u>13122,61</u>	<u>4,12</u>			<u>39</u>	<u>0,0255</u>	<u>0,24</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132 5	C111-1624-1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	136,78	<u>49,84</u>	-	6817	-	-	-	-
		Тип стіни 3			-	-			-	-	-
132 6	КБ10-57-1	Грунтування поверхні ґрунтовкою СТ-17	100м2	2,0947	<u>1485,93</u>	-	3113	3113	-	<u>10,4305</u>	<u>21,85</u>
	заст.				1485,93	-			-	-	-
132 7	C111-1624-1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	30,21	<u>49,84</u>	-	1506	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
132 8	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін	100м2	2,0947	<u>44178,73</u>	<u>656,22</u>	92541	52795	<u>1375</u>	<u>168,4750</u>	<u>352,9</u>
		без улаштування каркаса			25203,86	584,70			1225	4,2831	8,97
132 9	КБ10-57-1	Грунтування поверхні ґрунтовкою СТ-17	100м2	2,0947	<u>1485,93</u>	-	3113	3113	-	<u>10,4305</u>	<u>21,85</u>
	заст.				1485,93	-			-	-	-
133 0	C111-1624-1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	30,21	<u>49,84</u>	-	1506	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
133 1	КБ13-13-11	Грунтування бетонних і обштукатурених	100м2	2,0947	<u>1075,11</u>	<u>111,85</u>	2252	2017	<u>234</u>	<u>5,4050</u>	<u>11,32</u>
		поверхонь гідроізоляційною суміш Ceresit			963,01	12,89			27	0,0828	0,17
		CR 65									
133 2	& C111-220-7-Н	Гідроізоляційна суміш Ceresit	кг	628,41	<u>24,09</u>	-	15138	-	-	-	-
	варіант 1	полімерцементна CR 65			-	-			-	-	-
133 3	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними	100м2	2,0947	<u>41928,53</u>	<u>77,11</u>	87828	85527	<u>162</u>	<u>269,7555</u>	<u>565,06</u>
		плитками на розчині із сухої клеючої суміші,			40830,19	70,11			147	0,4340	0,91
		число плиток в 1 м2 до 7 шт									
133 4	& C111-155-10-Ф	Хрестики пластмасові	шт	888	<u>0,23</u>	-	204	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
133 5	C111-256	Керамічна плитка Kaltsinterflex Innovation	м2	211,56	<u>977,17</u>	-	206730	-	-	-	-
	варіант 1	Mega White або аналог			-	-			-	-	-
133 6	& C111-327-10	Суміші клеючі сухі CEREZIT CM11	кг	1361,56	<u>11,42</u>	-	15549	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
133 7	& C111-1891-11-ИНБ	Суміші сухі CEREZIT CE 33	кг	85,04	<u>98,89</u>	-	8410	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Тип стіни 4									
133 8	КБ10-57-1	Грунтування поверхні ґрунтовкою СТ-17	100м2	0,4913	<u>1485,93</u>	-	730	730	-	<u>10,4305</u>	<u>5,12</u>
	заст.				1485,93	-			-	-	-
133 9	C111-1624-1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	7,08	<u>49,84</u>	-	353	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
134 0	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін	100м2	0,4913	<u>44178,73</u>	<u>656,22</u>	21705	12383	<u>322</u>	<u>168,4750</u>	<u>82,77</u>
		без улаштування каркаса			25203,86	584,70			287	4,2831	2,1

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	КБ10-57-1 1 заст.	Грунтування поверхні ґрунтовкою СТ-17	100м2	1,4471	<u>1485,93</u> 1485,93	-	2150	2150	-	<u>10,4305</u>	<u>15,09</u>
137	С111-1624-1 2	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	20,87	<u>49,84</u> -	-	1040	-	-	-	-
137	КБ15-57-1 3	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	1,4471	<u>44178,73</u> 25203,86	<u>656,22</u> 584,70	63931	36473	<u>950</u> 846	<u>168,4750</u> 4,2831	<u>243,8</u> 6,2
137	КБ10-57-1 4 заст.	Грунтування поверхні ґрунтовкою СТ-17	100м2	1,4471	<u>1485,93</u> 1485,93	-	2150	2150	-	<u>10,4305</u>	<u>15,09</u>
137	С111-1624-1 5	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	20,87	<u>49,84</u> -	-	1040	-	-	-	-
137	КБ15-179-1 6	Просте фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,4471	<u>27998,78</u> 3871,53	<u>2,27</u> 2,06	40517	5602	<u>3</u> 3	<u>26,1855</u> 0,0128	<u>37,89</u> 0,02
137	С111-1624-1 7	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	20,87	<u>49,84</u> -	-	1040	-	-	-	-
137	КБ10-57-1 8 заст.	Грунтування поверхні ґрунтовкою СТ-17	100м2	8,2248	<u>1485,93</u> 1485,93	-	12221	12221	-	<u>10,4305</u>	<u>85,79</u>
137	С111-1624-1 9	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	118,6	<u>49,84</u> -	-	5911	-	-	-	-
138	КБ15-57-1 0	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	8,2248	<u>44178,73</u> 25203,86	<u>656,22</u> 584,70	363361	207297	<u>5397</u> 4809	<u>168,4750</u> 4,2831	<u>1385,67</u> 35,23
138	КБ15-56-3 1	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	8,2248	<u>8035,40</u> 7123,52	<u>6,80</u> 6,19	66090	58590	<u>56</u> 51	<u>45,4480</u> 0,0383	<u>373,8</u> 0,31
138	КБ15-56-4 2 к=2	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2 мм	100 м2	8,2248	<u>3999,77</u> 3774,46	<u>9,07</u> 8,25	32897	31044	<u>75</u> 68	<u>24,0810</u> 0,0511	<u>198,06</u> 0,42
138	& С111-3 2015-41 варіант 2	Гіпсова шпаклівка старт	кг	822,48	<u>12,40</u> -	-	10199	-	-	-	-
138	& С111-4 2015-41 варіант 1	Гіпсова шпаклівка фінішна	кг	822,48	<u>12,40</u> -	-	10199	-	-	-	-
138	КБ15-74-1 5	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	100м2	8,2248	<u>32918,75</u> 31912,27	<u>20,41</u> 18,56	270750	262472	<u>168</u> 153	<u>176,7895</u> 0,1149	<u>1454,06</u> 0,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138 & С111-6 2015-41 варіант 3	Декоративна штукатурка "Американка"	кг	271,42	<u>68,94</u>	-	18712	-	-	-	-	-
138 КБ13-20-1 7	Фарбування поштукатурених поверхонь лаком	100м2	8,2248	<u>720,22</u> 637,23	<u>82,74</u> 14,44	5924	5241	<u>681</u> 119	<u>3,5765</u> 0,0925	<u>29,42</u> 0,76	
138 & С111-509-8 1	Лак для декоративних штукатурок	л	123,37	<u>428,95</u>	-	52920	-	-	-	-	
138 КБ15-78-1 9	Тип стіни 5/1 Утеплення стін мінеральними плитами товщиною 100 мм з армуванням луговою сіткою	100 м2	0,4918	<u>50183,86</u> 48634,39	-	24680	23918	-	<u>288,3234</u>	<u>141,8</u>	
139 С111-1624-2 0	Грунтовка глибокого проникнення	л	9,84	<u>47,80</u>	-	470	-	-	-	-	
139 & С114-5-У-12 варіант 2	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати 135кг/м3 100мм	м3	5,26	<u>5796,53</u>	-	30490	-	-	-	-	
139 & С111-136-281 варіант 5	Дюбелі фасадні пластмасові 100	шт	397	<u>1,40</u>	-	556	-	-	-	-	
139 & С111-31624-9 варіант 2	Суміш суха клейова Ceresit СТ 190	кг	590,16	<u>19,04</u>	-	11237	-	-	-	-	
139 & С111-121-44-С варіант 2	Скловітка	м2	56,56	<u>44,13</u>	-	2496	-	-	-	-	
139 КБ15-56-3 5	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,4918	<u>8035,40</u> 7123,52	<u>6,80</u> 6,19	3952	3503	<u>3</u> 3	<u>45,4480</u> 0,0383	<u>22,35</u> 0,02	
139 КБ15-56-4 6	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2 мм	100 м2	0,4918	<u>3999,77</u> 3774,46	<u>9,07</u> 8,25	1967	1856	<u>4</u> 4	<u>24,0810</u> 0,0511	<u>11,84</u> 0,03	
139 & С111-72015-41 варіант 2	Гіпсова шпаклівка старт	кг	49,18	<u>12,40</u>	-	610	-	-	-	-	
139 & С111-82015-41 варіант 1	Гіпсова шпаклівка фінішна	кг	49,18	<u>12,40</u>	-	610	-	-	-	-	
139 КБ15-74-1 9	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	100м2	0,4918	<u>32918,75</u> 31912,27	<u>20,41</u> 18,56	16189	15694	<u>10</u> 9	<u>176,7895</u> 0,1149	<u>86,95</u> 0,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140 0	& C111- 2015-41 варіант 3	Декоративна штукатурка "Американка"	кг	16,23	<u>68,94</u>	-	1119	-	-	-	-
140 1	КБ13-20-1	Фарбування поштукатурених поверхонь лаком	100м2	0,4918	<u>720,22</u>	<u>82,74</u>	354	313	<u>41</u>	<u>3,5765</u>	<u>1,76</u>
140 2	& C111-509- 21	Лак для декоративних штукатурок	л	7,38	<u>428,95</u>	-	3166	-	-	-	-
140 3	КБ11-43-3	Плінтус Тип Пл1-метал Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	2,8544	<u>2236,12</u>	-	6383	6349	-	<u>14,1910</u>	<u>40,51</u>
140 4	& C123-350- 11-Я варіант 1	Плінтус EL Галтель [25мм _ 25мм]	м	288,2944	<u>137,49</u>	-	39638	-	-	-	-
140 5	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних на відм.+5,250	100м	1,3864	<u>15045,11</u>	<u>24,95</u>	20859	7376	<u>35</u>	<u>34,3275</u>	<u>47,59</u>
140 6	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	2,2331	<u>14776,44</u>	-	32997	13334	-	<u>38,5250</u>	<u>86,03</u>
140 7	& C111-234- 930-3	Гідроізоляція Ceresit CR-66	кг	2761,76	<u>142,08</u>	-	392391	-	-	-	-
140 8	КБ10-57-1 заст.	Тип стіни 5 Грунтування поверхні ґрунтовкою СТ-17	100м2	0,2466	<u>1485,93</u>	-	366	366	-	<u>10,4305</u>	<u>2,57</u>
140 9	С111-1624-1	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	3,56	<u>49,84</u>	-	177	-	-	-	-
141 0	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	0,2466	<u>44178,73</u>	<u>656,22</u>	10894	6215	<u>162</u>	<u>168,4750</u>	<u>41,55</u>
141 1	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,2466	<u>25203,86</u>	<u>584,70</u>	1982	1757	<u>144</u>	<u>4,2831</u>	<u>1,06</u>
141 2	КБ15-56-4	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2 мм	100 м2	0,2466	<u>8035,40</u>	<u>6,80</u>	986	931	<u>2</u>	<u>45,4480</u>	<u>11,21</u>
141 3	& C111- 2015-41 варіант 2	Гіпсова шпаклівка старт	кг	24,66	<u>7123,52</u>	<u>6,19</u>	306	-	<u>2</u>	<u>0,0383</u>	<u>0,01</u>
					<u>3999,77</u>	<u>9,07</u>			<u>2</u>	<u>24,0810</u>	<u>5,94</u>
					<u>3774,46</u>	<u>8,25</u>				<u>0,0511</u>	<u>0,01</u>
						-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	& C111-4	Гіпсова шпаклівка фінішна	кг	24,66	<u>12,40</u>	-	306	-	-	-	-
4	2015-41				-	-			-	-	-
141	KB15-74-1	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	100м2	0,2466	<u>32918,75</u>	<u>20,41</u>	8118	7870	<u>5</u>	<u>176,7895</u>	<u>43,6</u>
5	варіант 1	Декоративна штукатурка "Американка"			31912,27	18,56			5	0,1149	0,03
141	& C111-6	Декоративна штукатурка "Американка"	кг	8,14	<u>68,94</u>	-	561	-	-	-	-
6	2015-41				-	-			-	-	-
141	KB13-20-1	Фарбування поштукатурених поверхонь лаком	100м2	0,2466	<u>720,22</u>	<u>82,74</u>	178	157	<u>20</u>	<u>3,5765</u>	<u>0,88</u>
7	варіант 3				637,23	14,44			4	0,0925	0,02
141	& C111-509-8	Лак для декоративних штукатурок	л	3,7	<u>428,95</u>	-	1587	-	-	-	-
1		Тип стіни 6			-	-			-	-	-
141	KB10-57-1	Грунтування поверхні ґрунтовою "Бетоноконтакт"	100м2	2,2331	<u>1485,93</u>	-	3318	3318	-	<u>10,4305</u>	<u>23,29</u>
9	заст.				1485,93	-			-	-	-
142	C111-1624-1	Грунтовка "Бетоноконтакт"	кг	89,324	<u>95,67</u>	-	8546	-	-	-	-
0	варіант 1				-	-			-	-	-
142	KB15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	2,2331	<u>44178,73</u>	<u>656,22</u>	98656	56283	<u>1465</u>	<u>168,4750</u>	<u>376,22</u>
1					25203,86	584,70			1306	4,2831	9,56
142	KB15-179-1	Просте фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2,2331	<u>27998,78</u>	<u>2,27</u>	62524	8646	<u>5</u>	<u>26,1855</u>	<u>58,47</u>
2		Грунтовка вододисперсійна СТ-17			3871,53	2,06			5	0,0128	0,03
142	C111-1624-1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	32,2	<u>49,84</u>	-	1605	-	-	-	-
3					-	-			-	-	-
142	KB11-43-3	Плінтус Тип Пл1-метал	100м	0,9188	<u>2236,12</u>	-	2055	2044	-	<u>14,1910</u>	<u>13,04</u>
4		Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах			2224,30	-			-	-	-
142	& C123-350-5	Плінтус EL Галтель [25мм _ 25мм]	м	92,7988	<u>137,49</u>	-	12759	-	-	-	-
11-Я					-	-			-	-	-
142	KB11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	0,1814	<u>15045,11</u>	<u>24,95</u>	2729	965	<u>5</u>	<u>34,3275</u>	<u>6,23</u>
6		на відм.+5,550			5320,42	22,68			4	0,1404	0,03
142	KB15-78-1	Тип стіни 1/1									
7	заст. κ=0,6	Утеплення стін мінеральними плитами товщиною 100 мм з армуванням луговою сіткою	100 м2	0,322	<u>50183,86</u>	-	16159	15660	-	<u>288,3234</u>	<u>92,84</u>
					48634,39	-			-	-	-
142	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	6,44	<u>47,80</u>	-	308	-	-	-	-
8					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	& C114-5-Y-92	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати 135кг/м3 100мм	м3	3,45	<u>5796,53</u>	-	19998	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
143	& C111-136-081	Дюбелі фасадні пластмасові 100	шт	260	<u>1,40</u>	-	364	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
143	& C111-1624-9	Суміш суха клейова Ceresit CT 190	кг	386,4	<u>19,04</u>	-	7357	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
143	& C111-121-24-С	Скловітка	м2	37,03	<u>44,13</u>	-	1634	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
143	КБ15-179-13	Просте фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,322	<u>27998,78</u> 3871,53	<u>2,27</u> 2,06	9016	1247	<u>1</u> 1	<u>26,1855</u> 0,0128	<u>8,43</u> -
143	C111-1624-14	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	4,64	<u>49,84</u>	-	231	-	-	-	-
	на відм.+1,250				-	-			-	-	-
	Тип стіни 2										
143	КБ10-57-15заст.	Ґрунтування поверхні ґрунтовкою "Бетоноконтакт"	100м2	1,708	<u>1485,93</u> 1485,93	-	2538	2538	-	<u>10,4305</u>	<u>17,82</u>
143	C111-1624-16	Ґрунтовка "Бетоноконтакт"	кг	68,32	<u>95,67</u>	-	6536	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
143	КБ15-57-17	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	1,708	<u>44178,73</u> 25203,86	<u>656,22</u> 584,70	75457	43048	<u>1121</u> 999	<u>168,4750</u> 4,2831	<u>287,76</u> 7,32
143	КБ15-56-38	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	1,708	<u>8035,40</u> 7123,52	<u>6,80</u> 6,19	13724	12167	<u>12</u> 11	<u>45,4480</u> 0,0383	<u>77,63</u> 0,07
143	КБ15-56-49к=2	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати до 2мм	100 м2	1,708	<u>3999,77</u> 3774,46	<u>9,07</u> 8,25	6832	6447	<u>15</u> 14	<u>24,0810</u> 0,0511	<u>41,13</u> 0,09
144	& C111-220-06	Шпаклівка стартова	кг	170,8	<u>16,69</u>	-	2851	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
144	& C111-220-17-Н	Шпаклівка Ceresit CT-126	кг	170,8	<u>14,88</u>	-	2542	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	КБ15-179-9	Високоякісне фарбування стін	100м2	1,708	<u>43093,84</u>	<u>4,54</u>	73604	22413	<u>8</u>	<u>80,0745</u>	<u>136,77</u>
2		полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування			13122,61	4,12			7	0,0255	0,04
144	С111-1624-1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	24,63	<u>49,84</u>	-	1228	-	-	-	-
3		Тип стіни 3			-	-			-	-	-
144	КБ10-57-1	Грунтування поверхні ґрунтовкою СТ-17	100м2	0,589	<u>1485,93</u>	-	875	875	-	<u>10,4305</u>	<u>6,14</u>
4	заст.				1485,93	-			-	-	-
144	С111-1624-1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	8,49	<u>49,84</u>	-	423	-	-	-	-
5					-	-			-	-	-
144	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	0,589	<u>44178,73</u>	<u>656,22</u>	26021	14845	<u>387</u>	<u>168,4750</u>	<u>99,23</u>
6					25203,86	584,70			344	4,2831	2,52
144	КБ10-57-1	Грунтування поверхні ґрунтовкою СТ-17	100м2	0,589	<u>1485,93</u>	-	875	875	-	<u>10,4305</u>	<u>6,14</u>
7	заст.				1485,93	-			-	-	-
144	С111-1624-1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	8,49	<u>49,84</u>	-	423	-	-	-	-
8					-	-			-	-	-
144	КБ13-13-11	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь гідроізоляційною суміш Ceresit CR 65	100м2	0,589	<u>1075,11</u>	<u>111,85</u>	633	567	<u>66</u>	<u>5,4050</u>	<u>3,18</u>
9					963,01	12,89			8	0,0828	0,05
145	& С111-220-07-Н	Гідроізоляційна суміш Ceresit полімерцементна CR 65	кг	176,7	<u>24,09</u>	-	4257	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
145	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,589	<u>41928,53</u>	<u>77,11</u>	24696	24049	<u>45</u>	<u>269,7555</u>	<u>158,89</u>
					40830,19	70,11			41	0,4340	0,26
145	& С111-155-210-Ф	Хрестики пластмасові	шт	249	<u>0,23</u>	-	57	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
145	С111-256	Керамічна плитка Kaltsinterflex Innovation Mega White або аналог	м2	59,49	<u>977,17</u>	-	58132	-	-	-	-
	3 варіант 1				-	-			-	-	-
145	& С111-327-410	Суміші клеючі сухі CERESIT CM11	кг	382,85	<u>11,42</u>	-	4372	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
145	& С111-51891-11-ИНБ	Суміші сухі CERESIT CE 33	кг	23,91	<u>98,89</u>	-	2364	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
145	КБ10-57-1	Тип стіни 5	100м2	8,6355	<u>1485,93</u>	-	12832	12832	-	<u>10,4305</u>	<u>90,07</u>
6	заст.	Грунтування поверхні ґрунтовкою СТ-17			1485,93	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145 7	C111-1624-1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	124,52	<u>49,84</u>	-	6206	-	-	-	-
145 8	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	8,6355	<u>44178,73</u>	<u>656,22</u>	381505	217648	<u>5667</u>	<u>168,4750</u>	<u>1454,87</u>
145 9	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	8,6355	<u>8035,40</u>	<u>6,80</u>	69390	61515	<u>59</u>	<u>45,4480</u>	<u>392,47</u>
					7123,52	6,19			53	0,0383	0,33
146 0	КБ15-56-4 к=2	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2 мм	100 м2	8,6355	<u>3999,77</u>	<u>9,07</u>	34540	32594	<u>78</u>	<u>24,0810</u>	<u>207,95</u>
					3774,46	8,25			71	0,0511	0,44
146 1	& C111- 2015-41	Гіпсова шпаклівка старт	кг	863,55	<u>12,40</u>	-	10708	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
146 2	& C111- 2015-41	Гіпсова шпаклівка фінішна	кг	863,55	<u>12,40</u>	-	10708	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
146 3	КБ15-74-1	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	100м2	8,6355	<u>32918,75</u>	<u>20,41</u>	284270	275578	<u>176</u>	<u>176,7895</u>	<u>1526,67</u>
		Декоративна штукатурка "Американка"			31912,27	18,56			160	0,1149	0,99
146 4	& C111- 2015-41		кг	284,97	<u>68,94</u>	-	19646	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
146 5	КБ13-20-1	Фарбування поштукатурених поверхонь лаком	100м2	8,6355	<u>720,22</u>	<u>82,74</u>	6219	5503	<u>715</u>	<u>3,5765</u>	<u>30,88</u>
					637,23	14,44			125	0,0925	0,8
146 6	& C111-509- 61	Лак для декоративних штукатурок	л	129,53	<u>428,95</u>	-	55562	-	-	-	-
		Тип стіни 5/1			-	-			-	-	-
146 7	КБ15-78-1	Утеплення стін мінеральними плитами товщиною 100 мм з армуванням луговою сіткою	100 м2	0,0775	<u>50183,86</u>	-	3889	3769	-	<u>288,3234</u>	<u>22,35</u>
	заст. к=0,6				48634,39	-			-	-	-
146 8	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	1,55	<u>47,80</u>	-	74	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
146 9	& C114-5-У- 92	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати 135кг/м3 100мм	м3	0,83	<u>5796,53</u>	-	4811	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
147 0	& C111-136- 081	Дюбелі фасадні пластмасові 100	шт	62	<u>1,40</u>	-	87	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	& C111-1624-9	Суміш суха клейова Ceresit CT 190	кг	93	<u>19,04</u>	-	1771	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
147	& C111-121-24-С	Скловітка	м2	8,91	<u>44,13</u>	-	393	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
147	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,049	<u>5482,02</u>	<u>45,36</u>	269	266	3	<u>37,6970</u>	<u>1,85</u>
	3	Утеплювач ЕППС р=40кг/м3 50мм			<u>5436,66</u>	<u>41,24</u>			2	<u>0,2553</u>	<u>0,01</u>
147	& C114-115-4У-2	Епоксидна наливна підлога з крапленнями	м2	5	<u>421,85</u>	-	2109	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
147	С111-2007-9	Епоксидна наливна підлога з крапленнями	кг	19,11	<u>443,25</u>	-	8471	-	-	-	-
	5 варіант 4				-	-			-	-	-
147	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,0775	<u>8035,40</u>	<u>6,80</u>	623	552	1	<u>45,4480</u>	<u>3,52</u>
	6				<u>7123,52</u>	<u>6,19</u>			-	<u>0,0383</u>	-
147	КБ15-56-4	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2 мм	100 м2	0,0775	<u>3999,77</u>	<u>9,07</u>	310	293	1	<u>24,0810</u>	<u>1,87</u>
	7 к=2				<u>3774,46</u>	<u>8,25</u>			1	<u>0,0511</u>	-
147	& C111-2015-41	Гіпсова шпаклівка старт	кг	7,75	<u>12,40</u>	-	96	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
147	& C111-2015-41	Гіпсова шпаклівка фінішна	кг	7,75	<u>12,40</u>	-	96	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
148	КБ15-74-1	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	100м2	0,0775	<u>32918,75</u>	<u>20,41</u>	2551	2473	2	<u>176,7895</u>	<u>13,7</u>
	0	Декоративна штукатурка "Американка"			<u>31912,27</u>	<u>18,56</u>			1	<u>0,1149</u>	<u>0,01</u>
148	& C111-2015-41	Декоративна штукатурка "Американка"	кг	2,56	<u>68,94</u>	-	176	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
148	КБ13-20-1	Фарбування поштукатурених поверхонь лаком	100м2	0,0775	<u>720,22</u>	<u>82,74</u>	56	49	6	<u>3,5765</u>	<u>0,28</u>
	2				<u>637,23</u>	<u>14,44</u>			1	<u>0,0925</u>	<u>0,01</u>
148	& C111-509-3	Лак для декоративних штукатурок	л	1,16	<u>428,95</u>	-	498	-	-	-	-
	1				-	-			-	-	-
148	КБ11-43-3	Плінтус Тип Пл1-метал	100м	0,3194	<u>2236,12</u>	-	714	710	-	<u>14,1910</u>	<u>4,53</u>
	4	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурпах			<u>2224,30</u>	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148 5	& C123-350-11-Я варіант 1	Плінтус EL Галтель [25мм _ 25мм]	м	32,2594	<u>137,49</u>	-	4435	-	-	-	-
148 6	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	3,6305	<u>15045,11</u>	<u>24,95</u>	54621	19316	<u>91</u>	<u>34,3275</u>	<u>124,63</u>
					5320,42	22,68			82	0,1404	0,51
		Разом прямі витрати по розділу 2					5769229	2663992	<u>25629</u>		<u>16691,42</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					5769229		21121		152,62
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3079608				
		всього заробітна плата, грн.					2685113				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1356658				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2017,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					490101				
		Всього будівельні роботи, грн.					7125887				

		-									
		Всього по розділу 2					7125887				
		Розділ 3. Підлога									
		На відм.-5,550									
		Тип П0									
148 7	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	55,4546	<u>16713,61</u>	<u>210,92</u>	926847	498014	<u>11696</u>	<u>64,6875</u>	<u>3587,22</u>
					8980,57	191,77			10635	1,1871	65,83
148 8	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 80 мм)	100м2	55,4546	<u>25916,28</u>	<u>653,16</u>	1437177	199737	<u>36221</u>	<u>25,9440</u>	<u>1438,71</u>
					3601,81	593,87			32933	3,6763	203,87
148 9	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	55,4546	<u>2723,77</u>	<u>115,66</u>	151046	137023	<u>6414</u>	<u>18,6300</u>	<u>1033,12</u>
					2470,90	105,17			5832	0,6510	36,1
149 0	& C111-874-5-1	Сітка композитка СББ 50/50-25*25	м2	600,006	<u>90,72</u>	-	54433	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
149 1	КБ11-15-8	Залізнення цементних покриттів	100м2	5,4546	<u>3915,62</u>	-	21358	19575	-	<u>22,8965</u>	<u>124,89</u>
					3588,80	-			-	-	-
		Тип П1									
149 2	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	5,4546	<u>5482,02</u>	<u>45,36</u>	29902	29655	<u>247</u>	<u>37,6970</u>	<u>205,62</u>
					5436,66	41,24			225	0,2553	1,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	& C114-115-3 У-2	Утеплювач ЕППС $\rho=40\text{кг/м}^3$ 50мм	м2	556,37	<u>421,85</u>	-	234705	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
149	КБ11-24-1	Улаштування покриттів наливних з вкрапленням	100м2	5,4546	<u>43327,22</u>	<u>45,36</u>	236333	194179	<u>247</u>	<u>193,9475</u>	<u>1057,91</u>
	4				35599,06	41,24			225	0,2553	1,39
149	C111-2007-9	Епоксидна ґрунтовка	кг	163,638	<u>309,63</u>	-	50667	-	-	-	-
	5 варіант 3				-	-			-	-	-
149	C111-2007-9	Епоксидна наливна підлога з вкрапленнями	кг	2127,294	<u>443,25</u>	-	942923	-	-	-	-
	6 варіант 4				-	-			-	-	-
		Тип П1/1									
149	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,9753	<u>5482,02</u>	<u>45,36</u>	5347	5302	<u>45</u>	<u>37,6970</u>	<u>36,77</u>
	7				5436,66	41,24			40	0,2553	0,25
149	& C114-115-8 У-2	Утеплювач ЕППС $\rho=40\text{кг/м}^3$ 50мм	м2	99,48	<u>421,85</u>	-	41966	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
149	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,9753	<u>16713,61</u>	<u>210,92</u>	16301	8759	<u>206</u>	<u>64,6875</u>	<u>63,09</u>
	9				8980,57	191,77			187	1,1871	1,16
150	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (розуклін 45-55)	100м2	0,9753	<u>15117,83</u>	<u>381,01</u>	14744	2049	<u>372</u>	<u>15,1340</u>	<u>14,76</u>
	0 К=7				2101,05	346,43			338	2,1445	2,09
150	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,9753	<u>2723,77</u>	<u>115,66</u>	2656	2410	<u>113</u>	<u>18,6300</u>	<u>18,17</u>
	1				2470,90	105,17			103	0,6510	0,63
150	& C111-874-2 5-1	Сітка композитка СББ 50/50-25*25	м2	107,283	<u>90,72</u>	-	9733	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
150	КБ11-6-1	Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішшю товщиною шару 4 мм з заведенням на стіни $h=300\text{мм}$	100м2	0,9753	<u>24302,48</u>	<u>4537,96</u>	23702	19276	<u>4426</u>	<u>126,0975</u>	<u>122,98</u>
	3				19764,52	2079,05			2028	14,0360	13,69
150	КБ11-11-1	Улаштування вирівнювання поверхні покриття	100м2	-0,9753	<u>9191,49</u>	<u>210,92</u>	-8964	-8759	<u>-205</u>	<u>64,6875</u>	<u>-63,09</u>
	4 заст				8980,57	191,77			-187	1,1871	-1,16
150	C111-1626	Суміш гідроізоляційна полімерцементна Ceresit CR 65	кг	585,18	<u>31,90</u>	-	18667	-	-	-	-
	5 варіант 4				-	-			-	-	-
150	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,9753	<u>16713,61</u>	<u>210,92</u>	16301	8759	<u>206</u>	<u>64,6875</u>	<u>63,09</u>
	6				8980,57	191,77			187	1,1871	1,16
150	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з ухилом 50-80мм (до 65мм)	100м2	0,9753	<u>19437,20</u>	<u>489,87</u>	18957	2635	<u>478</u>	<u>19,4580</u>	<u>18,98</u>
	7 К=9				2701,35	445,41			434	2,7572	2,69
150	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,9753	<u>2723,77</u>	<u>115,66</u>	2656	2410	<u>113</u>	<u>18,6300</u>	<u>18,17</u>
	8				2470,90	105,17			103	0,6510	0,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	& C111-874-95-1	Сітка композитка СББ 50/50-25*25	м2	107,283	<u>90,72</u>	-	9733	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
151	КБ11-15-80	Залізнення цементних покриттів	100м2	0,9753	<u>3915,62</u>	-	3819	3500	-	<u>22,8965</u>	<u>22,33</u>
					3588,80	-			-	-	-
151	КБ11-24-11	Улаштування покриттів наливних з вкрапленням	100м2	0,9753	<u>43327,22</u>	<u>45,36</u>	42257	34720	<u>44</u>	<u>193,9475</u>	<u>189,16</u>
					35599,06	41,24			40	0,2553	0,25
151	C111-2007-92	Епоксидна ґрунтовка	кг	26,259	<u>309,63</u>	-	8131	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
151	C111-2007-93	Епоксидна наливна підлога з вкрапленнями	кг	380,367	<u>443,25</u>	-	168598	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
		Тип П2									
151	КБ11-9-14	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	1,3144	<u>5482,02</u>	<u>45,36</u>	7206	7146	<u>60</u>	<u>37,6970</u>	<u>49,55</u>
					5436,66	41,24			54	0,2553	0,34
151	& C114-115-5У-2	Утеплювач ЕППС ρ=40кг/м3 50мм	м2	134,07	<u>421,85</u>	-	56557	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
151	КБ11-11-16	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,3144	<u>16713,61</u>	<u>210,92</u>	21968	11804	<u>277</u>	<u>64,6875</u>	<u>85,03</u>
					8980,57	191,77			252	1,1871	1,56
151	КБ11-11-27	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 75мм)	100м2	1,3144	<u>23756,59</u>	<u>598,73</u>	31226	4340	<u>787</u>	<u>23,7820</u>	<u>31,26</u>
	К=11				3301,66	544,39			716	3,3700	4,43
151	КБ11-11-188	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	1,3144	<u>2723,77</u>	<u>115,66</u>	3580	3248	<u>152</u>	<u>18,6300</u>	<u>24,49</u>
					2470,90	105,17			138	0,6510	0,86
151	& C111-874-95-1	Сітка композитка СББ 50/50-25*25	м2	144,584	<u>90,72</u>	-	13117	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
152	КБ11-15-80	Залізнення цементних покриттів	100м2	1,3144	<u>3915,62</u>	-	5147	4717	-	<u>22,8965</u>	<u>30,1</u>
					3588,80	-			-	-	-
152	КБ11-23-21	Улаштування покриттів безшовних наливних епоксидних товщиною 3 мм	100м2	1,4418	<u>26198,97</u>	<u>1950,94</u>	37774	34506	<u>2813</u>	<u>126,2815</u>	<u>182,07</u>
					23932,87	1796,64			2590	12,9407	18,66
152	C111-2007-92	Епоксидна ґрунтовка Ероху Floor	кг	43,254	<u>309,63</u>	-	13393	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
152	C111-2007-93	Епоксидна наливна підлога EPOXY FLOOR (сіра)	кг	562,302	<u>310,65</u>	-	174679	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Тип П2/1									
152	КБ11-9-14	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,1514	<u>5482,02</u>	<u>45,36</u>	830	823	<u>7</u>	<u>37,6970</u>	<u>5,71</u>
					5436,66	41,24			6	0,2553	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	& C114-115-5 У-2	Утеплювач ЕППС $\rho=40\text{кг/м}^3$ 50мм	м2	15,44	<u>421,85</u>	-	6513	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
152	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,1514	<u>16713,61</u>	<u>210,92</u>	2530	1360	<u>32</u>	<u>64,6875</u>	<u>9,79</u>
6					8980,57	191,77			29	1,1871	0,18
152	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (товщ. 105мм)	100м2	0,1514	<u>36714,73</u>	<u>925,31</u>	5559	773	<u>140</u>	<u>36,7540</u>	<u>5,56</u>
7	К=17				5102,56	841,32			127	5,2081	0,79
152	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,154	<u>2723,77</u>	<u>115,66</u>	419	381	<u>18</u>	<u>18,6300</u>	<u>2,87</u>
8					2470,90	105,17			16	0,6510	0,1
152	& C111-874-9 5-1	Сітка арматурна дротяна 50х50мм Вр1, діаметром 4 мм	м2	16,94	<u>137,02</u>	-	2321	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
153	КБ11-15-8	Залізнення цементних покриттів	100м2	0,154	<u>3915,62</u>	-	603	553	-	<u>22,8965</u>	<u>3,53</u>
0					3588,80	-			-	-	-
153	КБ11-23-2	Улаштування покриттів безшовних наливних епоксидних товщиною 3 мм	100м2	0,154	<u>26198,97</u>	<u>1950,94</u>	4035	3686	<u>300</u>	<u>126,2815</u>	<u>19,45</u>
1		Епоксидна ґрунтовка Ероху Floor		4,62	<u>23932,87</u>	<u>1796,64</u>			277	<u>12,9407</u>	<u>1,99</u>
153	С111-2007-9	Епоксидна ґрунтовка Ероху Floor	кг	4,62	<u>309,63</u>	-	1430	-	-	-	-
2	варіант 2				-	-			-	-	-
153	С111-2007-9	Епоксидна наливна підлога EPOXY FLOOR (сіра)	кг	60,06	<u>310,65</u>	-	18658	-	-	-	-
3	варіант 1	Тип ПЗ			-	-			-	-	-
153	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,2763	<u>5482,02</u>	<u>45,36</u>	1515	1502	<u>13</u>	<u>37,6970</u>	<u>10,42</u>
4					5436,66	41,24			11	0,2553	0,07
153	& C114-115-5 У-2	Утеплювач ЕППС $\rho=40\text{кг/м}^3$ 50мм	м2	28,18	<u>421,85</u>	-	11888	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
153	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,2763	<u>16713,61</u>	<u>210,92</u>	4618	2481	<u>58</u>	<u>64,6875</u>	<u>17,87</u>
6					8980,57	191,77			53	1,1871	0,33
153	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 65мм)	100м2	0,2763	<u>19437,20</u>	<u>489,87</u>	5370	746	<u>135</u>	<u>19,4580</u>	<u>5,38</u>
7	К=9				2701,35	445,41			123	2,7572	0,76
153	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,2763	<u>2723,77</u>	<u>115,66</u>	753	683	<u>32</u>	<u>18,6300</u>	<u>5,15</u>
8					2470,90	105,17			29	0,6510	0,18
153	& C111-874-9 5-1	Сітка композитка СББ 50/50-25*25	м2	30,393	<u>90,72</u>	-	2757	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
154	КБ11-6-1	Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішшю товщиною шару 4 мм з заведенням на стіни $h=300\text{мм}$	100м2	0,2763	<u>24302,48</u>	<u>4537,96</u>	6715	5461	<u>1254</u>	<u>126,0975</u>	<u>34,84</u>
0					19764,52	2079,05			574	14,0360	3,88
154	КБ11-11-1	Улаштування вирівнювання поверхні	100м2	-0,2763	<u>9191,49</u>	<u>210,92</u>	-2540	-2481	<u>-59</u>	<u>64,6875</u>	<u>-17,87</u>
1	заст	покриття			8980,57	191,77			-53	1,1871	-0,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	C111-1626	Суміш гідроізоляційна полімерцементна	кг	165,78	<u>31,90</u>	-	5288	-	-	-	-
	2	варіант 4			-	-			-	-	-
154	KB11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних	100м2	0,2763	<u>98412,93</u>	<u>81,64</u>	27191	7483	<u>23</u>	<u>178,9400</u>	<u>49,44</u>
	3	плиток Golden Tile Area Cement ivory			27084,36	74,23			21	0,4595	0,13
		32A833 40x40 см на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт									
		Тип ПЗ/1									
154	KB15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців	1 м2	14,86	<u>1633,50</u>	<u>2,27</u>	24274	13735	<u>34</u>	<u>6,1065</u>	<u>90,74</u>
	4	з керамічних плиток Golden Tile Area			924,28	2,06			31	0,0128	0,19
		Cement ivory 32A833 40x40 см на розчині із сухої клеючої суміші									
		Тип ПЗ/2									
154	KB11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції	100м2	0,3557	<u>5482,02</u>	<u>45,36</u>	1950	1934	<u>16</u>	<u>37,6970</u>	<u>13,41</u>
	5	суцільної з плит або мат мінераловатних			5436,66	41,24			15	0,2553	0,09
		або скловолокнистих									
154	& C114-115-	Утеплювач ЕППС р=40кг/м3 50мм	м2	36,28	<u>421,85</u>	-	15305	-	-	-	-
	6	У-2			-	-			-	-	-
		варіант 2									
154	KB11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною	100м2	0,3557	<u>16713,61</u>	<u>210,92</u>	5945	3194	<u>75</u>	<u>64,6875</u>	<u>23,01</u>
	7	20 мм			8980,57	191,77			68	1,1871	0,42
154	KB11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм	100м2	0,3557	<u>19437,20</u>	<u>489,87</u>	6914	961	<u>174</u>	<u>19,4580</u>	<u>6,92</u>
	8	К=9 зміни товщини стяжок цементних (до 65мм)			2701,35	445,41			158	2,7572	0,98
154	KB11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,3557	<u>2723,77</u>	<u>115,66</u>	969	879	<u>41</u>	<u>18,6300</u>	<u>6,63</u>
	9				2470,90	105,17			37	0,6510	0,23
155	& C111-874-	Сітка композитка СББ 50/50-25*25	м2	39,127	<u>90,72</u>	-	3550	-	-	-	-
	0	5-1			-	-			-	-	-
		варіант 1									
155	KB11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних	100м2	0,3557	<u>98412,93</u>	<u>81,64</u>	35005	9634	<u>29</u>	<u>178,9400</u>	<u>63,65</u>
	1	плиток Golden Tile Area Cement ivory			27084,36	74,23			26	0,4595	0,16
		32A833 40x40 см на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт									
		На відм.-2,050									
		Тип ПЗ/1, П4/2, ПЗ/2									
155	KB34-65-13	Улаштування екранування підлоги	1 м2	24,97	<u>554,65</u>	<u>108,07</u>	13850	10024	<u>2699</u>	<u>2,6220</u>	<u>65,47</u>
	2	листами стальними оцинкованими			401,45	45,84			1145	0,2924	7,3
		товщиною 1,5 мм									
155	& C111-577-	Листи свинцеві спеціальні, рентгенозахисні,	кг	324,6	<u>306,18</u>	-	99386	-	-	-	-
	3	2,1,5мм			-	-			-	-	-
		варіант 3									
155	C111-1904	Кріпильні елементи для свинцю	шт	749	<u>254,49</u>	-	190613	-	-	-	-
	4	варіант 1			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155 5	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,2497	<u>5482,02</u> 5436,66	<u>45,36</u> 41,24	1369	1358	<u>11</u> 10	<u>37,6970</u> 0,2553	<u>9,41</u> 0,06
155 6	& С114-115-У-2	Звукоізоляційна прокладка Isorfon floor 5мм	м2	25,47	<u>259,48</u> -	- -	6609	-	- -	- -	- -
155 7	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,4836	<u>5482,02</u> 5436,66	<u>45,36</u> 41,24	2651	2629	<u>22</u> 20	<u>37,6970</u> 0,2553	<u>18,23</u> 0,12
155 8	& С114-115-У-2	Звукоізоляційна прокладка Isorfon floor 5мм	м2	48,74	<u>259,48</u> -	- -	12647	-	- -	- -	- -
155 9	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,4836	<u>5482,02</u> 5436,66	<u>45,36</u> 41,24	2651	2629	<u>22</u> 20	<u>37,6970</u> 0,2553	<u>18,23</u> 0,12
156 0	& С114-115-У-2	Утеплювач ЕППС р=40кг/м3 50мм	м2	48,74	<u>421,85</u> -	- -	20561	-	- -	- -	- -
156 1	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,4874	<u>16713,61</u> 8980,57	<u>210,92</u> 191,77	8146	4377	<u>103</u> 93	<u>64,6875</u> 1,1871	<u>31,53</u> 0,58
156 2	КБ11-11-2 К=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з ухилом 30-50мм (до 40мм)	100м2	0,4874	<u>8638,76</u> 1200,60	<u>217,72</u> 197,96	4211	585	<u>106</u> 96	<u>8,6480</u> 1,2254	<u>4,22</u> 0,6
156 3	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,4874	<u>2723,77</u> 2470,90	<u>115,66</u> 105,17	1328	1204	<u>56</u> 51	<u>18,6300</u> 0,6510	<u>9,08</u> 0,32
156 4	& С111-874-5-1	Сітка арматурна дротяна 50х50мм Вр1, діаметром 4 мм	м2	53,614	<u>137,02</u> -	- -	7346	-	- -	- -	- -
156 5	КБ11-6-1	Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішшю товщиною шару 4 мм з заведенням на стіни h=300мм	100м2	0,4873	<u>24302,48</u> 19764,52	<u>4537,96</u> 2079,05	11843	9631	<u>2212</u> 1013	<u>126,0975</u> 14,0360	<u>61,45</u> 6,84
156 6	КБ11-11-1 заст	Улаштування вирівнювання поверхні покриття	100м2	-0,4873	<u>9191,49</u> 8980,57	<u>210,92</u> 191,77	-4479	-4376	<u>-103</u> -93	<u>64,6875</u> 1,1871	<u>-31,52</u> -0,58
156 7	С111-1626	Суміш гідроізоляційна полімерцементна Ceresit CR 65	кг	292,38	<u>31,90</u> -	- -	9327	-	- -	- -	- -
156 8	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток Golden Tile Area Cement ivory 32A833 40х40 см на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт Тип П 4/1	100м2	0,4873	<u>98412,93</u> 27084,36	<u>81,64</u> 74,23	47957	13198	<u>40</u> 36	<u>178,9400</u> 0,4595	<u>87,2</u> 0,22
156 9	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,2329	<u>5482,02</u> 5436,66	<u>45,36</u> 41,24	1277	1266	<u>11</u> 10	<u>37,6970</u> 0,2553	<u>8,78</u> 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	& C114-115-0 У-2	Звукоізоляційна прокладка Isopfon floor 5мм	м2	23,76	<u>259,48</u>	-	6165	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
157	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,2329	<u>16713,61</u>	<u>210,92</u>	3893	2092	<u>49</u>	<u>64,6875</u>	<u>15,07</u>
					8980,57	191,77			45	1,1871	0,28
157	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з ухилом 30-50мм (до 40мм)	100м2	0,2329	<u>8638,76</u>	<u>217,72</u>	2012	280	<u>51</u>	<u>8,6480</u>	<u>2,01</u>
	2 К=4				1200,60	197,96			46	1,2254	0,29
157	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,2329	<u>2723,77</u>	<u>115,66</u>	634	575	<u>27</u>	<u>18,6300</u>	<u>4,34</u>
	3				2470,90	105,17			24	0,6510	0,15
157	& C111-874-4 5-1	Сітка арматурна дротяна 50х50мм Вр1, діаметром 4 мм	м2	25,619	<u>137,02</u>	-	3510	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
157	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток Golden Tile Area Cement ivory 32A833 40х40 см на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,2329	<u>98412,93</u>	<u>81,64</u>	22920	6308	<u>19</u>	<u>178,9400</u>	<u>41,68</u>
	5	Тип П4/2 П5/2			27084,36	74,23			17	0,4595	0,11
157	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,1142	<u>5482,02</u>	<u>45,36</u>	626	621	<u>5</u>	<u>37,6970</u>	<u>4,3</u>
	6				5436,66	41,24			5	0,2553	0,03
157	& C114-115-7 У-2	Звукоізоляційна прокладка Isopfon floor 5мм	м2	11,65	<u>259,48</u>	-	3023	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
157	КБ11-6-1	Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішшю	100м2	0,1142	<u>24302,48</u>	<u>4537,96</u>	2775	2257	<u>518</u>	<u>126,0975</u>	<u>14,4</u>
	8				19764,52	2079,05			237	14,0360	1,6
157	КБ11-11-1	Улаштування вирівнювання поверхні покриття	100м2	-0,1142	<u>9191,49</u>	<u>210,92</u>	-1050	-1026	<u>-24</u>	<u>64,6875</u>	<u>-7,39</u>
	9 заст				8980,57	191,77			-22	1,1871	-0,14
158	С111-1626	Суміш гідроізоляційна полімерцементна Ceresit CR 65	кг	68,52	<u>31,90</u>	-	2186	-	-	-	-
	0 варіант 4				-	-			-	-	-
158	КБ11-2-1	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів, h=200мм	1 м3	2,284	<u>1912,05</u>	<u>187,40</u>	4367	1451	<u>428</u>	<u>4,5770</u>	<u>10,45</u>
	1				635,42	71,29			163	0,4641	1,06
158	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар з ПВХ плівки	100м2	0,1142	<u>3528,71</u>	<u>111,86</u>	403	213	<u>13</u>	<u>12,6155</u>	<u>1,44</u>
	2				1865,20	49,79			6	0,2631	0,03
158	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,1142	<u>16713,61</u>	<u>210,92</u>	1909	1026	<u>24</u>	<u>64,6875</u>	<u>7,39</u>
	3				8980,57	191,77			22	1,1871	0,14
158	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 75мм)	100м2	0,1142	<u>23756,59</u>	<u>598,73</u>	2713	377	<u>68</u>	<u>23,7820</u>	<u>2,72</u>
	4 К=11				3301,66	544,39			62	3,3700	0,38
158	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,1142	<u>2723,77</u>	<u>115,66</u>	311	282	<u>13</u>	<u>18,6300</u>	<u>2,13</u>
	5				2470,90	105,17			12	0,6510	0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158 6	& C111-874-5-1 варіант 1	Сітка композитка СББ 50/50-25*25	м2	12,562	<u>90,72</u> -	-	1140	-	-	-	-
158 7	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток Golden Tile Area Cement ivory 32A833 40x40 см на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт Тип П5	100м2	0,1142	<u>98412,93</u> 27084,36	<u>81,64</u> 74,23	11239	3093	<u>9</u> 8	<u>178,9400</u> 0,4595	<u>20,43</u> 0,05
158 8	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	1,1426	<u>5482,02</u> 5436,66	<u>45,36</u> 41,24	6264	6212	<u>52</u> 47	<u>37,6970</u> 0,2553	<u>43,07</u> 0,29
158 9	& C114-115-У-2 варіант 3	Звукоізоляційна прокладка Isopfon floor 5мм	м2	116,55	<u>259,48</u> -	-	30242	-	-	-	-
159 0	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,1426	<u>16713,61</u> 8980,57	<u>210,92</u> 191,77	19097	10261	<u>241</u> 219	<u>64,6875</u> 1,1871	<u>73,91</u> 1,36
159 1	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 70мм)	100м2	1,1426	<u>21596,89</u> 3001,50	<u>544,30</u> 494,90	24677	3430	<u>622</u> 565	<u>21,6200</u> 3,0636	<u>24,7</u> 3,5
159 2	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	1,1426	<u>2723,77</u> 2470,90	<u>115,66</u> 105,17	3112	2823	<u>132</u> 120	<u>18,6300</u> 0,6510	<u>21,29</u> 0,74
159 3	& C111-874-5-1 варіант 1	Сітка композитка СББ 50/50-25*25	м2	125,686	<u>90,72</u> -	-	11402	-	-	-	-
159 4	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамогранітних плиток Termal Seramik Elba Grey Full Lappato 60x120 см на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт Тип П5/1	100м2	1,1426	<u>187614,99</u> 27084,36	<u>81,64</u> 74,23	214369	30947	<u>93</u> 85	<u>178,9400</u> 0,4595	<u>204,46</u> 0,53
159 5	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,1707	<u>5482,02</u> 5436,66	<u>45,36</u> 41,24	936	928	<u>8</u> 7	<u>37,6970</u> 0,2553	<u>6,43</u> 0,04
159 6	& C114-115-У-2 варіант 3	Звукоізоляційна прокладка Isopfon floor 5мм	м2	17,41	<u>259,48</u> -	-	4518	-	-	-	-
159 7	КБ11-6-1	Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішшю	100м2	0,1707	<u>24302,48</u> 19764,52	<u>4537,96</u> 2079,05	4148	3374	<u>774</u> 355	<u>126,0975</u> 14,0360	<u>21,52</u> 2,4
159 8	КБ11-11-1	Улаштування вирівнювання поверхні покриття	100м2	-0,1707	<u>9191,49</u> 8980,57	<u>210,92</u> 191,77	-1569	-1533	<u>-36</u> -33	<u>64,6875</u> 1,1871	<u>-11,04</u> -0,2
159 9	С111-1626 варіант 4	Суміш гідроізоляційна полімерцементна Ceresit CR 65	кг	102,42	<u>31,90</u> -	-	3267	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	КБ11-2-1	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів, h=200мм	1 м3	3,414	<u>1912,05</u>	<u>187,40</u>	6528	2169	<u>640</u>	<u>4,5770</u>	<u>15,63</u>
0					635,42	71,29			243	0,4641	1,58
160	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар з ПВХ плівки	100м2	0,1707	<u>3528,71</u>	<u>111,86</u>	602	318	<u>19</u>	<u>12,6155</u>	<u>2,15</u>
1					1865,20	49,79			8	0,2631	0,04
160	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,1707	<u>16713,61</u>	<u>210,92</u>	2853	1533	<u>36</u>	<u>64,6875</u>	<u>11,04</u>
2					8980,57	191,77			33	1,1871	0,2
160	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 75мм)	100м2	0,1707	<u>23756,59</u>	<u>598,73</u>	4055	564	<u>102</u>	<u>23,7820</u>	<u>4,06</u>
3	К=11				3301,66	544,39			93	3,3700	0,58
160	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,1707	<u>2723,77</u>	<u>115,66</u>	465	422	<u>20</u>	<u>18,6300</u>	<u>3,18</u>
4					2470,90	105,17			18	0,6510	0,11
160	& С111-874-5-1	Сітка композитка СББ 50/50-25*25	м2	18,777	<u>90,72</u>	-	1703	-	-	-	-
5	варіант 1				-	-			-	-	-
160	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамогранітних плиток Termal Seramik Elba Grey Full Lappato 60x120 см на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,1707	<u>187614,99</u>	<u>81,64</u>	32026	4623	<u>14</u>	<u>178,9400</u>	<u>30,55</u>
6		Тип П6			27084,36	74,23			13	0,4595	0,08
160	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,4117	<u>5482,02</u>	<u>45,36</u>	2257	2238	<u>19</u>	<u>37,6970</u>	<u>15,52</u>
7					5436,66	41,24			17	0,2553	0,11
160	& С114-115-8У-2	Звукоізоляційна прокладка Isopfon floor 5мм	м2	41,99	<u>259,48</u>	-	10896	-	-	-	-
8	варіант 3				-	-			-	-	-
160	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,4117	<u>16713,61</u>	<u>210,92</u>	6881	3697	<u>87</u>	<u>64,6875</u>	<u>26,63</u>
9					8980,57	191,77			79	1,1871	0,49
161	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 70мм)	100м2	0,4117	<u>21596,89</u>	<u>544,30</u>	8891	1236	<u>224</u>	<u>21,6200</u>	<u>8,9</u>
0	К=10				3001,50	494,90			204	3,0636	1,26
161	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,4117	<u>2723,77</u>	<u>115,66</u>	1121	1017	<u>48</u>	<u>18,6300</u>	<u>7,67</u>
1					2470,90	105,17			43	0,6510	0,27
161	& С111-874-25-1	Сітка композитка СББ 50/50-25*25	м2	45,287	<u>90,72</u>	-	4108	-	-	-	-
2	варіант 1				-	-			-	-	-
161	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічної плитки Allore Group Stracciatella White F P R Satin 60x60 см на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,4117	<u>107262,45</u>	<u>81,64</u>	44160	11151	<u>34</u>	<u>178,9400</u>	<u>73,67</u>
3		Тип П6/1			27084,36	74,23			31	0,4595	0,19
161	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,1408	<u>5482,02</u>	<u>45,36</u>	772	765	<u>7</u>	<u>37,6970</u>	<u>5,31</u>
4					5436,66	41,24			6	0,2553	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	& C114-115-5 У-2	Звукоізоляційна прокладка Isopfon floor 5мм	м2	14,36	<u>259,48</u>	-	3726	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
161	КБ11-6-1	Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішшю	100м2	0,1408	<u>24302,48</u>	<u>4537,96</u>	3422	2783	<u>639</u>	<u>126,0975</u>	<u>17,75</u>
6					19764,52	2079,05			293	14,0360	1,98
161	КБ11-11-1	Улаштування вирівнювання поверхні	100м2	-0,1408	<u>9191,49</u>	<u>210,92</u>	-1294	-1264	<u>-30</u>	<u>64,6875</u>	<u>-9,11</u>
7	заст	покриття			8980,57	191,77			-27	1,1871	-0,17
161	С111-1626	Суміш гідроізоляційна полімерцементна	кг	84,48	<u>31,90</u>	-	2695	-	-	-	-
8	варіант 4	Ceresit CR 65			-	-			-	-	-
161	КБ11-2-1	Улаштування ущільнених трамбівками	1 м3	2,816	<u>1912,05</u>	<u>187,40</u>	5384	1789	<u>528</u>	<u>4,5770</u>	<u>12,89</u>
9		підстилаючих піщаних шарів, h=200мм			635,42	71,29			201	0,4641	1,31
162	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в	100м2	0,1408	<u>3528,71</u>	<u>111,86</u>	497	263	<u>16</u>	<u>12,6155</u>	<u>1,78</u>
0		один шар з ПВХ плівки			1865,20	49,79			7	0,2631	0,04
162	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною	100м2	0,1408	<u>16713,61</u>	<u>210,92</u>	2353	1264	<u>30</u>	<u>64,6875</u>	<u>9,11</u>
1		20 мм			8980,57	191,77			27	1,1871	0,17
162	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм	100м2	0,1408	<u>23756,59</u>	<u>598,73</u>	3345	465	<u>84</u>	<u>23,7820</u>	<u>3,35</u>
2	К=11	зміни товщини стяжок цементних (до 75мм)			3301,66	544,39			77	3,3700	0,47
162	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,1408	<u>2723,77</u>	<u>115,66</u>	384	348	<u>16</u>	<u>18,6300</u>	<u>2,62</u>
3					2470,90	105,17			15	0,6510	0,09
162	& C111-874-4 5-1	Сітка композитка СББ 50/50-25*25	м2	15,488	<u>90,72</u>	-	1405	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
162	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічної	100м2	0,1408	<u>107262,45</u>	<u>81,64</u>	15103	3813	<u>11</u>	<u>178,9400</u>	<u>25,19</u>
5		плитки Allore Group Stracciatella White F P R Satin 60x60 см на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт			27084,36	74,23			10	0,4595	0,06
		Тип П7									
162	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції	100м2	0,3996	<u>5482,02</u>	<u>45,36</u>	2191	2172	<u>19</u>	<u>37,6970</u>	<u>15,06</u>
6		суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих			5436,66	41,24			16	0,2553	0,1
162	& C114-115-7 У-2	Звукоізоляційна прокладка Isopfon floor 5мм	м2	40,76	<u>259,48</u>	-	10576	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
162	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в	100м2	0,3996	<u>3528,71</u>	<u>111,86</u>	1410	745	<u>45</u>	<u>12,6155</u>	<u>5,04</u>
8		один шар з ПВХ плівки			1865,20	49,79			20	0,2631	0,11
162	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною	100м2	0,3996	<u>16713,61</u>	<u>210,92</u>	6679	3589	<u>84</u>	<u>64,6875</u>	<u>25,85</u>
9		20 мм			8980,57	191,77			77	1,1871	0,47
163	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм	100м2	0,3996	<u>21596,89</u>	<u>544,30</u>	8630	1199	<u>218</u>	<u>21,6200</u>	<u>8,64</u>
0	К=10	зміни товщини стяжок цементних (до 70мм)			3001,50	494,90			198	3,0636	1,22
163	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,3996	<u>2723,77</u>	<u>115,66</u>	1088	987	<u>46</u>	<u>18,6300</u>	<u>7,44</u>
1					2470,90	105,17			42	0,6510	0,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163	& C111-874-25-1	Сітка композитка СББ 50/50-25*25	м2	43,956	<u>90,72</u>	-	3988	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
163	КБ11-11-133	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,3996	<u>11250,27</u> 10169,99	<u>45,36</u> 41,24	4496	4064	<u>18</u> 16	<u>73,2550</u> 0,2553	<u>29,27</u> 0,1
163	КБ11-11-144	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ до 6мм	100м2	0,3996	<u>861,19</u> 847,77	<u>9,07</u> 8,25	344	339	<u>4</u> 3	<u>6,1065</u> 0,0511	<u>2,44</u> 0,02
163	& C111-609-52	Самовирівнювальна підлога Siltek F-50	кг	407,59	<u>16,73</u>	-	6819	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
163	КБ11-39-36	Улаштування покриттів з лінолеуму на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	0,3996	<u>12830,05</u> 12193,18	<u>18,14</u> 16,50	5127	4872	<u>7</u> 7	<u>80,5575</u> 0,1021	<u>32,19</u> 0,04
163	С111-17147	Шнур для зварювання покриття	м	49,95	<u>39,30</u>	-	1963	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
163	& C1555-8362-2-1	Клей для ПВХ (17кг)	кг	11,99	<u>301,55</u>	-	3616	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
163	& C1555-9362-2-1	Грунтовка Forbo Eurocol 050	кг	15,98	<u>711,84</u>	-	11375	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
164	& C111-87-035	Гетерогене покриття Gerflor Taralay	м2	40,76	<u>2472,29</u>	-	100771	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
164	КБ11-9-11	Тип П7/1 Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,3782	<u>5482,02</u> 5436,66	<u>45,36</u> 41,24	2073	2056	<u>17</u> 16	<u>37,6970</u> 0,2553	<u>14,26</u> 0,1
164	& C114-115-2У-2	Звукоізоляційна прокладка Isopfon floor 5мм	м2	38,58	<u>259,48</u>	-	10011	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
164	КБ11-6-13	Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішшю	100м2	0,3782	<u>24302,48</u> 19764,52	<u>4537,96</u> 2079,05	9191	7475	<u>1716</u> 786	<u>126,0975</u> 14,0360	<u>47,69</u> 5,31
164	КБ11-11-14заст	Улаштування вирівнювання поверхні покриття	100м2	-0,3782	<u>9191,49</u> 8980,57	<u>210,92</u> 191,77	-3476	-3396	<u>-80</u> -73	<u>64,6875</u> 1,1871	<u>-24,46</u> -0,45
164	С111-16265	Суміш гідроізоляційна полімерцементна Ceresit CR 65	кг	226,92	<u>31,90</u>	-	7239	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
164	КБ11-2-16	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів, h=200мм	1 м3	7,564	<u>1912,05</u> 635,42	<u>187,40</u> 71,29	14463	4806	<u>1417</u> 539	<u>4,5770</u> 0,4641	<u>34,62</u> 3,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар з ПВХ плівки	100м2	0,3782	<u>3528,71</u> 1865,20	<u>111,86</u> 49,79	1335	705	<u>42</u> 19	<u>12,6155</u> 0,2631	<u>4,77</u> 0,1
164	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,3782	<u>16713,61</u> 8980,57	<u>210,92</u> 191,77	6321	3396	<u>80</u> 73	<u>64,6875</u> 1,1871	<u>24,46</u> 0,45
164	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 80мм)	100м2	0,3782	<u>25916,28</u> 3601,81	<u>653,16</u> 593,87	9802	1362	<u>247</u> 225	<u>25,9440</u> 3,6763	<u>9,81</u> 1,39
165	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,3782	<u>2723,77</u> 2470,90	<u>115,66</u> 105,17	1030	934	<u>44</u> 40	<u>18,6300</u> 0,6510	<u>7,05</u> 0,25
165	& C111-874-15-1	Сітка композитка СББ 50/50-25*25	м2	41,602	<u>90,72</u> -	<u>-</u> -	3774	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
165	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,3782	<u>11250,27</u> 10169,99	<u>45,36</u> 41,24	4255	3846	<u>17</u> 16	<u>73,2550</u> 0,2553	<u>27,71</u> 0,1
165	КБ11-11-14	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ до 6мм	100м2	0,3782	<u>861,19</u> 847,77	<u>9,07</u> 8,25	326	321	<u>3</u> 3	<u>6,1065</u> 0,0511	<u>2,31</u> 0,02
165	& C111-609-42	Самовирівнювальна підлога Siltek F-50	кг	385,76	<u>16,73</u> -	<u>-</u> -	6454	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
165	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	0,3782	<u>12830,05</u> 12193,18	<u>18,14</u> 16,50	4852	4611	<u>7</u> 6	<u>80,5575</u> 0,1021	<u>30,47</u> 0,04
165	& C1555-6362-2-1	Клей для ПВХ (17кг)	кг	11,35	<u>301,55</u> -	<u>-</u> -	3423	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
165	C111-1714	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	47,28	<u>39,30</u> -	<u>-</u> -	1858	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
165	& C1555-8362-2-1	Грунтовка Forbo Eurocol 050	кг	15,13	<u>711,84</u> -	<u>-</u> -	10770	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
165	& C111-87-935	Гетерогене покриття Gerflor Taralay	м2	38,58	<u>2472,29</u> -	<u>-</u> -	95381	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
166	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,3369	<u>16713,61</u> 8980,57	<u>210,92</u> 191,77	5631	3026	<u>71</u> 65	<u>64,6875</u> 1,1871	<u>21,79</u> 0,4
166	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з ухилом 30-50мм (до 40мм)	100м2	0,3369	<u>8638,76</u> 1200,60	<u>217,72</u> 197,96	2910	404	<u>73</u> 67	<u>8,6480</u> 1,2254	<u>2,91</u> 0,41
166	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,3369	<u>2723,77</u> 2470,90	<u>115,66</u> 105,17	918	832	<u>39</u> 35	<u>18,6300</u> 0,6510	<u>6,28</u> 0,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	& C111-874-3	Сітка арматурна дротяна 50х50мм Вр1, діаметром 4 мм	м2	37,059	<u>137,02</u>	-	5078	-	-	-	-
166	КБ11-6-1	Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішшю товщиною шару 4 мм з заведенням на стіни h=300мм	100м2	0,438	<u>24302,48</u>	<u>4537,96</u>	10644	8657	<u>1987</u>	<u>126,0975</u>	<u>55,23</u>
	4				19764,52	2079,05			911	14,0360	6,15
166	КБ11-11-1	Улаштування вирівнювання поверхні	100м2	-0,438	<u>9191,49</u>	<u>210,92</u>	-4026	-3933	<u>-93</u>	<u>64,6875</u>	<u>-28,33</u>
	5 заст	покриття			8980,57	191,77			-84	1,1871	-0,52
166	C111-1626	Суміш гідроізоляційна полімерцементна Ceresit CR 65	кг	262,8	<u>31,90</u>	-	8383	-	-	-	-
	6 варіант 4				-	-			-	-	-
166	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток Golden Tile Corso gray	100м2	0,3369	<u>96338,25</u>	<u>81,64</u>	32456	9125	<u>28</u>	<u>178,9400</u>	<u>60,28</u>
	7	lappatirovanna 5F2550 60х60 см на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт			27084,36	74,23			25	0,4595	0,15
		На відм.+1,250									
		Тип ПЗ/1									
166	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток Golden Tile Area	1 м2	26,35	<u>1633,50</u>	<u>2,27</u>	43043	24355	<u>60</u>	<u>6,1065</u>	<u>160,91</u>
	8	Cement ivory 32A833 40х40 см на розчині із сухої клеючої суміші			924,28	2,06			54	0,0128	0,34
		Тип ПЗ/2									
166	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,196	<u>5482,02</u>	<u>45,36</u>	1074	1066	8	<u>37,6970</u>	<u>7,39</u>
	9				5436,66	41,24			8	0,2553	0,05
167	& C114-115-0	Звукоізоляційна прокладка Isopfon floor 5мм	м2	19,99	<u>259,48</u>	-	5187	-	-	-	-
	У-2				-	-			-	-	-
	варіант 3										
167	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар з ПВХ плівки	100м2	0,196	<u>3528,71</u>	<u>111,86</u>	692	366	<u>22</u>	<u>12,6155</u>	<u>2,47</u>
	1				1865,20	49,79			10	0,2631	0,05
167	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,196	<u>16713,61</u>	<u>210,92</u>	3276	1760	<u>41</u>	<u>64,6875</u>	<u>12,68</u>
	2				8980,57	191,77			38	1,1871	0,23
167	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 70мм)	100м2	0,196	<u>21596,89</u>	<u>544,30</u>	4233	588	<u>107</u>	<u>21,6200</u>	<u>4,24</u>
	3 К=10				3001,50	494,90			97	3,0636	0,6
167	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,196	<u>2723,77</u>	<u>115,66</u>	534	484	<u>23</u>	<u>18,6300</u>	<u>3,65</u>
	4				2470,90	105,17			21	0,6510	0,13
167	& C111-874-5	Сітка арматурна дротяна 50х50мм Вр1, діаметром 4 мм	м2	21,56	<u>137,02</u>	-	2954	-	-	-	-
	5-1				-	-			-	-	-
167	КБ11-6-1	Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішшю товщиною шару 4 мм з заведенням на стіни h=300мм	100м2	0,2548	<u>24302,48</u>	<u>4537,96</u>	6192	5036	<u>1156</u>	<u>126,0975</u>	<u>32,13</u>
	6				19764,52	2079,05			530	14,0360	3,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	КБ11-11-1	Улаштування вирівнювання поверхні	100м2	-0,2548	<u>9191,49</u>	<u>210,92</u>	-2342	-2288	<u>-54</u>	<u>64,6875</u>	<u>-16,48</u>
7	заст	покриття			8980,57	191,77			-49	1,1871	-0,3
167	С111-1626	Суміш гідроізоляційна полімерцементна	кг	117,6	<u>31,90</u>	-	3751	-	-	-	-
8	варіант 4	Ceresit CR 65			-	-			-	-	-
167	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних	100м2	0,196	<u>98412,93</u>	<u>81,64</u>	19289	5309	<u>16</u>	<u>178,9400</u>	<u>35,07</u>
9		плиток Golden Tile Area Cement ivory			27084,36	74,23			15	0,4595	0,09
		32А833 40х40 см на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт									
		Тип П4/1									
168	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції	100м2	0,1989	<u>5482,02</u>	<u>45,36</u>	1090	1081	<u>9</u>	<u>37,6970</u>	<u>7,5</u>
0		суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих			5436,66	41,24			8	0,2553	0,05
168	& С114-115-1	Звукоізоляційна прокладка Isopfon floor 5мм	м2	20,29	<u>259,48</u>	-	5265	-	-	-	-
У-2					-	-			-	-	-
	варіант 3										
168	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною	100м2	0,1989	<u>16713,61</u>	<u>210,92</u>	3324	1786	<u>42</u>	<u>64,6875</u>	<u>12,87</u>
2		20 мм			8980,57	191,77			38	1,1871	0,24
168	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм	100м2	0,1989	<u>23756,59</u>	<u>598,73</u>	4725	657	<u>119</u>	<u>23,7820</u>	<u>4,73</u>
3	К=11	зміни товщини стяжок цементних (до 75мм)			3301,66	544,39			108	3,3700	0,67
168	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,1989	<u>2723,77</u>	<u>115,66</u>	542	491	<u>23</u>	<u>18,6300</u>	<u>3,71</u>
4					2470,90	105,17			21	0,6510	0,13
168	& С111-874-5	Сітка композитка СББ 50/50-25*25	м2	21,879	<u>90,72</u>	-	1985	-	-	-	-
5-1					-	-			-	-	-
	варіант 1										
168	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних	100м2	0,1989	<u>98412,93</u>	<u>81,64</u>	19574	5387	<u>16</u>	<u>178,9400</u>	<u>35,59</u>
6		плиток Golden Tile Area Cement ivory			27084,36	74,23			15	0,4595	0,09
		32А833 40х40 см на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт									
		Тип П5									
168	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції	100м2	1,2542	<u>5482,02</u>	<u>45,36</u>	6876	6819	<u>57</u>	<u>37,6970</u>	<u>47,28</u>
7		суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих			5436,66	41,24			52	0,2553	0,32
168	& С114-115-8	Звукоізоляційна прокладка Isopfon floor 5мм	м2	127,93	<u>259,48</u>	-	33195	-	-	-	-
У-2					-	-			-	-	-
	варіант 3										
168	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною	100м2	1,2542	<u>16713,61</u>	<u>210,92</u>	20962	11263	<u>265</u>	<u>64,6875</u>	<u>81,13</u>
9		20 мм			8980,57	191,77			241	1,1871	1,49
169	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм	100м2	1,2542	<u>23756,59</u>	<u>598,73</u>	29796	4141	<u>751</u>	<u>23,7820</u>	<u>29,83</u>
0	К=11	зміни товщини стяжок цементних (до 75мм)			3301,66	544,39			683	3,3700	4,23
169	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	1,2542	<u>2723,77</u>	<u>115,66</u>	3416	3099	<u>145</u>	<u>18,6300</u>	<u>23,37</u>
1					2470,90	105,17			132	0,6510	0,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169	& C111-874-25-1	Сітка композитка СББ 50/50-25*25	м2	137,962	<u>90,72</u>	-	12516	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
169	КБ11-29-13	Улаштування покриттів з керамогранітних плиток Termal Seramik Elba Grey Full Lappato 60x120 см на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	1,2542	<u>187614,99</u>	<u>81,64</u>	235307	33969	<u>102</u>	<u>178,9400</u>	<u>224,43</u>
		Тип П6			<u>27084,36</u>	<u>74,23</u>			<u>93</u>	<u>0,4595</u>	<u>0,58</u>
169	КБ11-9-14	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	1,492	<u>5482,02</u>	<u>45,36</u>	8179	8111	<u>68</u>	<u>37,6970</u>	<u>56,24</u>
					<u>5436,66</u>	<u>41,24</u>			<u>62</u>	<u>0,2553</u>	<u>0,38</u>
169	& C114-115-5У-2	Звукоізоляційна прокладка Isopfon floor 5мм	м2	152,18	<u>259,48</u>	-	39488	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
169	КБ11-11-16	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,492	<u>16713,61</u>	<u>210,92</u>	24937	13399	<u>315</u>	<u>64,6875</u>	<u>96,51</u>
					<u>8980,57</u>	<u>191,77</u>			<u>286</u>	<u>1,1871</u>	<u>1,77</u>
169	КБ11-11-27	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 70мм)	100м2	1,492	<u>21596,89</u>	<u>544,30</u>	32223	4478	<u>812</u>	<u>21,6200</u>	<u>32,26</u>
	К=10				<u>3001,50</u>	<u>494,90</u>			<u>738</u>	<u>3,0636</u>	<u>4,57</u>
169	КБ11-11-188	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	1,492	<u>2723,77</u>	<u>115,66</u>	4064	3687	<u>173</u>	<u>18,6300</u>	<u>27,8</u>
					<u>2470,90</u>	<u>105,17</u>			<u>157</u>	<u>0,6510</u>	<u>0,97</u>
169	& C111-874-95-1	Сітка композитка СББ 50/50-25*25	м2	164,12	<u>90,72</u>	-	14889	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
170	КБ11-29-10	Улаштування покриттів з керамічної плитки Allore Group Stracciatella White F P R Satin 60x60 см на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	1,492	<u>107262,45</u>	<u>81,64</u>	160036	40410	<u>122</u>	<u>178,9400</u>	<u>266,98</u>
		Тип П9			<u>27084,36</u>	<u>74,23</u>			<u>111</u>	<u>0,4595</u>	<u>0,69</u>
170	КБ11-9-11	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,171	<u>5482,02</u>	<u>45,36</u>	937	930	<u>7</u>	<u>37,6970</u>	<u>6,45</u>
					<u>5436,66</u>	<u>41,24</u>			<u>7</u>	<u>0,2553</u>	<u>0,04</u>
170	& C114-115-2У-2	Звукоізоляційна прокладка Isopfon floor 5мм	м2	17,44	<u>259,48</u>	-	4525	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
170	КБ11-11-13	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,171	<u>16713,61</u>	<u>210,92</u>	2858	1536	<u>36</u>	<u>64,6875</u>	<u>11,06</u>
					<u>8980,57</u>	<u>191,77</u>			<u>33</u>	<u>1,1871</u>	<u>0,2</u>
170	КБ11-11-24	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 75мм)	100м2	0,171	<u>23756,59</u>	<u>598,73</u>	4062	565	<u>102</u>	<u>23,7820</u>	<u>4,07</u>
	К=11				<u>3301,66</u>	<u>544,39</u>			<u>93</u>	<u>3,3700</u>	<u>0,58</u>
170	КБ11-11-185	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,171	<u>2723,77</u>	<u>115,66</u>	466	423	<u>20</u>	<u>18,6300</u>	<u>3,19</u>
					<u>2470,90</u>	<u>105,17</u>			<u>18</u>	<u>0,6510</u>	<u>0,11</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170	& C111-874-65-1	Сітка композитка СББ 50/50-25*25	м2	18,81	<u>90,72</u>	-	1706	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
170	КБ11-11-137	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,171	<u>11250,27</u> 10169,99	<u>45,36</u> 41,24	1924	1739	<u>8</u> 7	<u>73,2550</u> 0,2553	<u>12,53</u> 0,04
170	& C111-609-82	Самовирівнювальна підлога Siltek F-50	кг	145,35	<u>16,73</u>	-	2432	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
170	КБ11-36-39	Улаштування покриттів з з дошок паркетних по готовій основі на мастиці клеючій каучуковій	100м2	0,171	<u>49581,15</u> 18391,19	<u>68,04</u> 61,86	8478	3145	<u>12</u> 11	<u>120,1175</u> 0,3830	<u>20,54</u> 0,07
171	& C111-87-035	Паркетна дошка OLBER WOOD super white односмугова 2400x180x13 мм	м2	17,44	<u>1598,48</u>	-	27877	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
171	КБ11-9-11	Тип М1 Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,6463	<u>5482,02</u> 5436,66	<u>45,36</u> 41,24	3543	3514	<u>29</u> 27	<u>37,6970</u> 0,2553	<u>24,36</u> 0,17
171	& C114-115-2У-2	Утеплювач ЕППС р=40кг/м3 147мм	м2	65,92	<u>530,80</u>	-	34990	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
171	КБ12-20-33	Улаштування мембрани дренажної	100м2	0,6463	<u>6192,06</u> 1865,20	<u>182,06</u> 80,95	4002	1205	<u>118</u> 52	<u>12,6155</u> 0,4620	<u>8,15</u> 0,3
171	КБ11-11-54	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	0,6463	<u>18863,79</u> 9232,82	<u>210,92</u> 191,77	12192	5967	<u>136</u> 124	<u>66,5045</u> 1,1871	<u>42,98</u> 0,77
171	КБ11-11-65	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок до 40мм	100м2	0,6463	<u>10448,00</u> 1117,58	<u>217,72</u> 197,96	6753	722	<u>141</u> 128	<u>8,0500</u> 1,2254	<u>5,2</u> 0,79
171	КБ11-11-186	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,6463	<u>2723,77</u> 2470,90	<u>115,66</u> 105,17	1760	1597	<u>75</u> 68	<u>18,6300</u> 0,6510	<u>12,04</u> 0,42
171	& C111-874-75-1	АКС-8-800/50 чар. 200x200	м2	71,093	<u>137,02</u>	-	9741	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
171	КБ13-13-18	Грунтування бетонних поверхонь бітумною ґрунтовкою, перший шар	100м2	0,6463	<u>19262,35</u> 1315,74	<u>12,56</u> 4,90	12449	850	<u>8</u> 3	<u>7,6935</u> 0,0313	<u>4,97</u> 0,02
171	КБ11-6-19	Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішшю товщиною шару 3 мм з заведенням на стіни h=300мм	100м2	0,8402	<u>24302,48</u> 19764,52	<u>4537,96</u> 2079,05	20419	16606	<u>3813</u> 1747	<u>126,0975</u> 14,0360	<u>105,95</u> 11,79
172	КБ11-11-10заст	Улаштування вирівнювання поверхні покриття	100м2	-0,8402	<u>9191,49</u> 8980,57	<u>210,92</u> 191,77	-7723	-7545	<u>-178</u> -161	<u>64,6875</u> 1,1871	<u>-54,35</u> -1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172 1	C111-1626 варіант 4	Суміш гідроізоляційна полімерцементна Ceresit CR 65	кг	336,08	<u>31,90</u>	-	10721	-	-	-	-
172 2	KB27-65-3	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м Тип М2	1000 м2	0,06463	<u>871274,29</u> <u>123472,30</u>	<u>18661,81</u> <u>8863,56</u>	56310	7980	<u>1206</u> <u>573</u>	<u>815,7525</u> <u>60,8590</u>	<u>52,72</u> <u>3,93</u>
172 3	KB13-13-1	Грунтування бетонних поверхонь бітумною грунтовою, перший шар	100м2	0,1196	<u>19262,35</u> <u>1315,74</u>	<u>12,56</u> <u>4,90</u>	2304	157	<u>2</u> <u>1</u>	<u>7,6935</u> <u>0,0313</u>	<u>0,92</u> <u>-</u>
172 4	KB11-5-1	Улаштування гідроізоляції з руберойда ЕПП	100м2	0,1196	<u>62148,43</u> <u>41681,51</u>	<u>54,43</u> <u>49,49</u>	7433	4985	<u>7</u> <u>6</u>	<u>250,7460</u> <u>0,3064</u>	<u>29,99</u> <u>0,04</u>
172 5	KB11-5-1	Улаштування гідроізоляції з геотекстиля	100м2	0,1196	<u>49130,03</u> <u>41681,51</u>	<u>54,43</u> <u>49,49</u>	5876	4985	<u>7</u> <u>6</u>	<u>250,7460</u> <u>0,3064</u>	<u>29,99</u> <u>0,04</u>
172 6	KB11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,1196	<u>5482,02</u> <u>5436,66</u>	<u>45,36</u> <u>41,24</u>	656	650	<u>6</u> <u>5</u>	<u>37,6970</u> <u>0,2553</u>	<u>4,51</u> <u>0,03</u>
172 7	& C114-115- У-2 варіант 4	Утеплювач ЕППС р=40кг/м3 147мм	м2	12,2	<u>530,80</u> <u>-</u>	<u>-</u> <u>-</u>	6476	-	<u>-</u> <u>-</u>	<u>-</u> <u>-</u>	<u>-</u> <u>-</u>
172 8	KB11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	0,1196	<u>18863,79</u> <u>9232,82</u>	<u>210,92</u> <u>191,77</u>	2256	1104	<u>25</u> <u>23</u>	<u>66,5045</u> <u>1,1871</u>	<u>7,95</u> <u>0,14</u>
172 9	KB11-11-6 к=9	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок з ухилом 50-80мм (до 65мм)	100м2	0,1196	<u>23508,01</u> <u>2514,56</u>	<u>489,87</u> <u>445,41</u>	2812	301	<u>59</u> <u>53</u>	<u>18,1125</u> <u>2,7572</u>	<u>2,17</u> <u>0,33</u>
173 0	KB11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,1196	<u>2723,77</u> <u>2470,90</u>	<u>115,66</u> <u>105,17</u>	326	296	<u>14</u> <u>13</u>	<u>18,6300</u> <u>0,6510</u>	<u>2,23</u> <u>0,08</u>
173 1	& C111-874- 5-1 варіант 3	АКС-8-800/50 чар. 100x100	м2	13,156	<u>137,02</u> <u>-</u>	<u>-</u> <u>-</u>	1803	-	<u>-</u> <u>-</u>	<u>-</u> <u>-</u>	<u>-</u> <u>-</u>
173 2	KB11-6-1	Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішню товщиною шару 4 мм з заведенням	100м2	0,1196	<u>24302,48</u> <u>19764,52</u>	<u>4537,96</u> <u>2079,05</u>	2907	2364	<u>543</u> <u>249</u>	<u>126,0975</u> <u>14,0360</u>	<u>15,08</u> <u>1,68</u>
173 3	KB11-11-1 заст	Улаштування вирівнювання поверхні покриття	100м2	-0,1196	<u>9191,49</u> <u>8980,57</u>	<u>210,92</u> <u>191,77</u>	-1099	-1074	<u>-25</u> <u>-23</u>	<u>64,6875</u> <u>1,1871</u>	<u>-7,74</u> <u>-0,14</u>
173 4	C111-1626 варіант 4	Суміш гідроізоляційна полімерцементна Ceresit CR 65	кг	71,76	<u>31,90</u> <u>-</u>	<u>-</u> <u>-</u>	2289	-	<u>-</u> <u>-</u>	<u>-</u> <u>-</u>	<u>-</u> <u>-</u>
173 5	KB11-29-1	Улаштування покриттів з морозостійких керамогранітних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт Тип М3	100м2	0,1196	<u>93633,21</u> <u>27084,36</u>	<u>81,64</u> <u>74,23</u>	11199	3239	<u>10</u> <u>9</u>	<u>178,9400</u> <u>0,4595</u>	<u>21,4</u> <u>0,05</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173	КБ13-13-1	Грунтування бетонних поверхонь	100м2	0,2378	<u>19262,35</u>	<u>12,56</u>	4581	313	<u>3</u>	<u>7,6935</u>	<u>1,83</u>
6		бітумною ґрунтовкою, перший шар			1315,74	4,90			1	0,0313	0,01
173	КБ11-5-1	Улаштування гідроізоляції з руберойда ЕПП	100м2	0,2378	<u>62148,43</u>	<u>54,43</u>	14779	9912	<u>13</u>	<u>250,7460</u>	<u>59,63</u>
7					41681,51	49,49			12	0,3064	0,07
173	КБ11-5-1	Улаштування гідроізоляції з геотекстиля	100м2	0,2378	<u>49130,03</u>	<u>54,43</u>	11683	9912	<u>13</u>	<u>250,7460</u>	<u>59,63</u>
8					41681,51	49,49			12	0,3064	0,07
173	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції	100м2	0,2378	<u>5482,02</u>	<u>45,36</u>	1304	1293	<u>11</u>	<u>37,6970</u>	<u>8,96</u>
9		суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих			5436,66	41,24			10	0,2553	0,06
174	& С114-115-0 У-2	Утеплювач ЕППС р=40кг/м3 147мм	м2	24,26	<u>530,80</u>	-	12877	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
174	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	0,2378	<u>18863,79</u>	<u>210,92</u>	4486	2196	<u>50</u>	<u>66,5045</u>	<u>15,81</u>
1					9232,82	191,77			46	1,1871	0,28
174	КБ11-11-6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок з ухилом 50-80мм (до 65мм)	100м2	0,2378	<u>23508,01</u>	<u>489,87</u>	5590	598	<u>116</u>	<u>18,1125</u>	<u>4,31</u>
2	к=9				2514,56	445,41			106	2,7572	0,66
174	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,2378	<u>2723,77</u>	<u>115,66</u>	648	588	<u>28</u>	<u>18,6300</u>	<u>4,43</u>
3					2470,90	105,17			25	0,6510	0,15
174	& С111-874-4 5-1	АКС-8-800/50 чар. 100х100	м2	26,158	<u>137,02</u>	-	3584	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
174	КБ11-6-1	Улаштування гідроізоляції	100м2	0,2378	<u>24302,48</u>	<u>4537,96</u>	5779	4700	<u>1079</u>	<u>126,0975</u>	<u>29,99</u>
5		полімерцементною сумішшю товщиною шару 4 мм з заведенням			19764,52	2079,05			494	14,0360	3,34
174	КБ11-11-1	Улаштування вирівнювання поверхні	100м2	-0,2378	<u>9191,49</u>	<u>210,92</u>	-2186	-2136	<u>-50</u>	<u>64,6875</u>	<u>-15,38</u>
6	заст	покриття			8980,57	191,77			-46	1,1871	-0,28
174	С111-1626	Суміш гідроізоляційна полімерцементна	кг	142,68	<u>31,90</u>	-	4551	-	-	-	-
7	варіант 4	Ceresit CR 65			-	-			-	-	-
174	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з морозостійких керамогранітних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,2378	<u>93633,21</u>	<u>81,64</u>	22266	6441	<u>19</u>	<u>178,9400</u>	<u>42,55</u>
8		На відм.+5,250 Тип ПЗ/1			27084,36	74,23			18	0,4595	0,11
174	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток Golden Tile Area Cement ivory 32A833 40x40 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	13,82	<u>1633,50</u>	<u>2,27</u>	22575	12774	<u>31</u>	<u>6,1065</u>	<u>84,39</u>
9		Тип ПЗ/2			924,28	2,06			28	0,0128	0,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175 0	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,04	<u>5482,02</u> 5436,66	<u>45,36</u> 41,24	219	217	<u>2</u> 2	<u>37,6970</u> 0,2553	<u>1,51</u> 0,01
175 1	& С114-115-У-2	Звукоізоляційна прокладка Isopfon floor 5мм	м2	4,08	<u>259,48</u> -	<u>-</u> -	1059	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
175 2	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар з ПВХ плівки	100м2	0,04	<u>3528,71</u> 1865,20	<u>111,86</u> 49,79	141	75	<u>4</u> 2	<u>12,6155</u> 0,2631	<u>0,5</u> 0,01
175 3	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,04	<u>16713,61</u> 8980,57	<u>210,92</u> 191,77	669	359	<u>8</u> 8	<u>64,6875</u> 1,1871	<u>2,59</u> 0,05
175 4	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 70мм)	100м2	0,04	<u>21596,89</u> 3001,50	<u>544,30</u> 494,90	864	120	<u>22</u> 20	<u>21,6200</u> 3,0636	<u>0,86</u> 0,12
175 5	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	0,04	<u>2723,77</u> 2470,90	<u>115,66</u> 105,17	109	99	<u>5</u> 4	<u>18,6300</u> 0,6510	<u>0,75</u> 0,03
175 6	& С111-874-5-1	Сітка арматурна дрітjana 50x50мм Вр1, діаметром 4 мм	м2	4,4	<u>137,02</u> -	<u>-</u> -	603	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
175 7	КБ11-6-1	Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішшю товщиною шару 4 мм з заведенням на стіни h=300мм	100м2	0,052	<u>24302,48</u> 19764,52	<u>4537,96</u> 2079,05	1264	1028	<u>236</u> 108	<u>126,0975</u> 14,0360	<u>6,56</u> 0,73
175 8	КБ11-11-1	Улаштування вирівнювання поверхні заст	100м2	-0,052	<u>9191,49</u> 8980,57	<u>210,92</u> 191,77	-478	-467	<u>-11</u> -10	<u>64,6875</u> 1,1871	<u>-3,36</u> -0,06
175 9	С111-1626	Суміш гідроізоляційна полімерцементна Ceredit CR 65	кг	24	<u>31,90</u> -	<u>-</u> -	766	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
176 0	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток Golden Tile Area Cement ivory 32A833 40x40 см на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт Тип П10	100м2	0,04	<u>98412,93</u> 27084,36	<u>81,64</u> 74,23	3937	1083	<u>3</u> 3	<u>178,9400</u> 0,4595	<u>7,16</u> 0,02
176 1	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	1,1942	<u>5482,02</u> 5436,66	<u>45,36</u> 41,24	6547	6492	<u>55</u> 49	<u>37,6970</u> 0,2553	<u>45,02</u> 0,3
176 2	& С114-115-У-2	Звукоізоляційна плита AcousticWool Sonet F 20 мм	м2	121,81	<u>259,48</u> -	<u>-</u> -	31607	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
176 3	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	1,1942	<u>5482,02</u> 5436,66	<u>45,36</u> 41,24	6547	6492	<u>55</u> 49	<u>37,6970</u> 0,2553	<u>45,02</u> 0,3
176 4	& С114-115-У-2	Жорстка мін.вата щільністю 160-180 кг/м. куб 80 мм	м2	121,81	<u>296,20</u> -	<u>-</u> -	36080	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176 5	КБ12-20-3	Улаштування ПВХ плівки в один шар	100м2	1,1942	<u>3528,71</u> 1865,20	<u>111,86</u> 49,79	4214	2227	<u>134</u> 59	<u>12,6155</u> 0,2631	<u>15,07</u> 0,31
176 6	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,1942	<u>16713,61</u> 8980,57	<u>210,92</u> 191,77	19959	10725	<u>252</u> 229	<u>64,6875</u> 1,1871	<u>77,25</u> 1,42
176 7	КБ11-11-2 К=16	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 100мм)	100м2	1,1942	<u>34555,04</u> 4802,41	<u>870,88</u> 791,83	41266	5735	<u>1040</u> 946	<u>34,5920</u> 4,9018	<u>41,31</u> 5,85
176 8	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	1,1942	<u>2723,77</u> 2470,90	<u>115,66</u> 105,17	3253	2951	<u>138</u> 126	<u>18,6300</u> 0,6510	<u>22,25</u> 0,78
176 9	& С111-874-5-1	Сітка арматурна дротяна 50х50мм Вр1, діаметром 4 мм	м2	131,362	<u>137,02</u> -	<u>-</u> -	17999	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					7761100	1812119	<u>97734</u> 76093		<u>12304,23</u> 479,98
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					7761100 5851247 1888212 995828 1534,47 372731 8756928				
		----- -									
		Всього по розділу 3					8756928				
		Разом прямі витрати по відділу 2					15201338	5057924	<u>123752</u> 97568		<u>32841,9</u> 634,78
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					15201338 10019662 5155492 2655403 4013,97 975004 17856741				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		----- -									
		Всього по відділу 2					17856741				
		<u>Відділ 3. Сходи №1(вихід з укриття)</u> арк.30.1 БК 524-01.1-АР									
1770	КБ30-85-1	Установлення металевого перильного огороження	100пог.м	0,30564	<u>72069,97</u> 59080,26	<u>12965,23</u> 10098,47	22027	18057	<u>3963</u> 3086	<u>394,9215</u> 67,0382	<u>120,7</u> 20,49
1771	КБ46-25-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	100шт	1,36	<u>18338,81</u> 10628,75	<u>6150,27</u> 5434,13	24941	14455	<u>8364</u> 7390	<u>63,9400</u> 36,7510	<u>86,96</u> 49,98
17721	& С1551-25-21 варіант 1	Металеве огороження (нержавійка)	м.п.	30,564	<u>5889,14</u> -	<u>-</u> -	179996	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по відділу 3					226964	32512	<u>12327</u> 10476		<u>207,66</u> 70,47
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					226964 182125 42988 22107 33,37 8108 249071				
		----- -									
		Всього по відділу 3					249071				
		<u>Відділ 4. Сходи №2(експлуатаці)</u> арк.30.2 БК 524-01.1-АР									
1773	КБ30-85-1	Установлення металевого перильного огороження	100пог.м	0,46	<u>72069,97</u> 59080,26	<u>12965,23</u> 10098,47	33152	27177	<u>5964</u> 4645	<u>394,9215</u> 67,0382	<u>181,66</u> 30,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177 4	КБ46-25-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	100шт	1,36	<u>18338,81</u> 10628,75	<u>6150,27</u> 5434,13	24941	14455	<u>8364</u> 7390	<u>63,9400</u> 36,7510	<u>86,96</u> 49,98
177 5 1	& С1551-25-1 варіант 1	Металеве огороження (нержавійка)	м.п.	46	<u>5889,14</u> -	<u>-</u> -	270900	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по відділу 4					328993	41632	<u>14328</u> 12035		<u>268,62</u> 80,82
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					328993 273033 53667 27694 41,93 10186 356687				
		----- -									
		Всього по відділу 4					356687				
		<u>Відділ 5. Тунель та сходи аварійного виходу(поручень в тунелі)</u>									
177 6	КБ30-85-1	арк.30.3 БК 524-01-30 Установлення металевого перильного огороження	100пог.м	1,3044	<u>72069,97</u> 59080,26	<u>12965,23</u> 10098,47	94008	77064	<u>16912</u> 13172	<u>394,9215</u> 67,0382	<u>515,14</u> 87,44
177 7	КБ46-25-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	100шт	0,72	<u>18338,81</u> 10628,75	<u>6150,27</u> 5434,13	13204	7653	<u>4428</u> 3913	<u>63,9400</u> 36,7510	<u>46,04</u> 26,46
177 8 1	& С1551-25-1 варіант 1	Металеве огороження (нержавійка)	м.п.	130,44	<u>5889,14</u> -	<u>-</u> -	768179	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по відділу 5					875391	84717	<u>21340</u> 17085		<u>561,18</u> 113,9
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					875391				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					769334 101802 53062 81,01 19677 928453				
		Всього по відділу 5					928453				
		<u>Відділ 6. Вхідна група №1(Головний вхід)</u>									
177	КБ30-85-1	арк.30.4 БК 524-01.-АР	100пог.м	0,45916	<u>72069,97</u>	<u>12965,23</u>	33092	27127	<u>5953</u>	<u>394,9215</u>	<u>181,33</u>
9		Установлення металевого перильного			<u>59080,26</u>	<u>10098,47</u>			<u>4637</u>	<u>67,0382</u>	<u>30,78</u>
178	КБ46-25-1	Свердління кільцевими алмазними	100шт	0,12	<u>18338,81</u>	<u>6150,27</u>	2201	1275	<u>738</u>	<u>63,9400</u>	<u>7,67</u>
0		свердлами з застосуванням			<u>10628,75</u>	<u>5434,13</u>			<u>652</u>	<u>36,7510</u>	<u>4,41</u>
		охолоджувальної рідини /води/ в									
		залізобетонних конструкціях вертикальних									
		отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм									
178	& С1551-25-	Металеве огороження (нержавійка)	м.п.	45,9	<u>5889,14</u>	-	270312	-	-	-	-
1					-	-			-	-	-
	варіант 1										
		Разом прямі витрати по відділу 6					305605	28402	<u>6691</u>		<u>189</u>
									<u>5289</u>		<u>35,19</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					305605				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					270512				
		всього заробітна плата, грн.					33691				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17595				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					26,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6535				
		Всього будівельні роботи, грн.					323200				

		-									
		Всього по відділу 6					323200				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 7. Прямок зі сходами №3 арк.30.5 БК 524-01.-АР									
178	КБ30-85-1	Установлення металевого перильного огороження	100пог.м	0,57716	<u>72069,97</u> 59080,26	<u>12965,23</u> 10098,47	41596	34099	<u>7483</u> 5828	<u>394,9215</u> 67,0382	<u>227,93</u> 38,69
178	КБ46-25-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	100шт	5,18	<u>18338,81</u> 10628,75	<u>6150,27</u> 5434,13	94995	55057	<u>31858</u> 28149	<u>63,9400</u> 36,7510	<u>331,21</u> 190,37
178	& С1551-25-4 1 варіант 1	Металеве огороження (нержавійка)	м.п.	57,716	<u>5889,14</u> -	<u>-</u> -	339898	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по відділу 7					476489	89156	<u>39341</u> 33977		<u>559,14</u> 229,06
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					476489 347992 123133 62951 94,58 22975 539440				
		----- -									
		Всього по відділу 7					539440				
		Відділ 8. Сходи №4.1 арк.30.7 БК 524-01.-АР ЛГФ-45-12.9(сходи)									
178	КБ9-73-2	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	1т	0,0862	<u>47690,18</u> 34608,19	<u>9933,75</u> 953,08	4111	2983	<u>856</u> 82	<u>220,8000</u> 5,5384	<u>19,03</u> 0,48
178	& С111-6 1838-11	Швелери N16 ДСТУ 3436-96	т	0,0486	<u>46642,25</u> -	<u>-</u> -	2267	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
178	& С111-7 1804-21 варіант 1	Сталь листова 230x64x4	т	0,001	<u>42128,65</u> -	<u>-</u> -	42	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178	& C111-8	Сталь кутова L63x4	т	0,0029	<u>42128,65</u>	-	122	-	-	-	-
	1814-8				-	-			-	-	-
	варіант 5										
178	& C111-9	Сталь листова 90x90x4	т	0,0012	<u>42128,65</u>	-	51	-	-	-	-
	1804-21				-	-			-	-	-
	варіант 2										
179	& C111-0	Сходинок Ф2	т	0,0325	<u>42128,65</u>	-	1369	-	-	-	-
	1804-21				-	-			-	-	-
	варіант 3										
179	КБ9-53-2	Монтаж сходів металевих	1m	0,0862	<u>14427,86</u>	<u>670,46</u>	1244	1026	<u>58</u>	<u>85,7440</u>	<u>7,39</u>
	1				<u>11903,84</u>	<u>214,67</u>			<u>19</u>	<u>1,3695</u>	<u>0,12</u>
179	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за два	100м2	0,0273	<u>4194,92</u>	<u>246,07</u>	115	57	<u>7</u>	<u>12,0934</u>	<u>0,33</u>
	2	рази Ґрунтовкою ГФ-021 /роботи із захисту			<u>2096,63</u>	<u>28,35</u>			<u>1</u>	<u>0,1822</u>	-
	тех.ч. п.1.3.	стельових поверхонь від корозії/									
	7 к(труд)=1,										
	1 к(ЕММ)=1,										
	1 к(мат)=1,1										
	к=2										
179	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих	100м2	0,0273	<u>5456,48</u>	<u>82,74</u>	149	19	<u>2</u>	<u>4,1630</u>	<u>0,11</u>
	3	поверхонь емаллю ПФ-115			<u>711,96</u>	<u>14,44</u>			-	<u>0,0925</u>	-
		ОЛГ-60-10.12.(огороження сходів)									
179	КБ9-73-2	Виготовлення сходів прямолінійних і	1т	0,0136	<u>47690,18</u>	<u>9933,75</u>	649	471	<u>135</u>	<u>220,8000</u>	<u>3</u>
	4	криволінійних з огорожею			<u>34608,19</u>	<u>953,08</u>			<u>13</u>	<u>5,5384</u>	<u>0,08</u>
179	& C111-5	Сталь кутова L50x5	т	0,0124	<u>42128,65</u>	-	522	-	-	-	-
	1814-8				-	-			-	-	-
	варіант 6										
179	& C111-6	Сталь кутова L25x3	т	0,0012	<u>42128,65</u>	-	51	-	-	-	-
	1814-8				-	-			-	-	-
	варіант 7										
179	КБ9-53-2	Монтаж сходів металевих	1m	0,0136	<u>14427,86</u>	<u>670,46</u>	196	162	<u>9</u>	<u>85,7440</u>	<u>1,17</u>
	7				<u>11903,84</u>	<u>214,67</u>			<u>3</u>	<u>1,3695</u>	<u>0,02</u>
179	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за два	100м2	0,0069	<u>4194,92</u>	<u>246,07</u>	29	14	<u>2</u>	<u>12,0934</u>	<u>0,08</u>
	8	рази Ґрунтовкою ГФ-021 /роботи із захисту			<u>2096,63</u>	<u>28,35</u>			-	<u>0,1822</u>	-
	тех.ч. п.1.3.	стельових поверхонь від корозії/									
	7 к(труд)=1,										
	1 к(ЕММ)=1,										
	1 к(мат)=1,1										
	к=2										
179	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих	100м2	0,0069	<u>5456,48</u>	<u>82,74</u>	38	5	<u>1</u>	<u>4,1630</u>	<u>0,03</u>
	9	поверхонь емаллю ПФ-115			<u>711,96</u>	<u>14,44</u>			-	<u>0,0925</u>	-
		ПГФ-12.9(площадка)									
180	КБ9-73-2	Виготовлення сходів прямолінійних і	1т	0,0663	<u>47690,18</u>	<u>9933,75</u>	3162	2295	<u>659</u>	<u>220,8000</u>	<u>14,64</u>
	0	криволінійних з огорожею			<u>34608,19</u>	<u>953,08</u>			<u>63</u>	<u>5,5384</u>	<u>0,37</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	& C111-1 1838-11 варіант 1	Швелери N12 ДСТУ 3436-96	т	0,0246	<u>46259,40</u>	-	1138	-	-	-	-
180	& C111-2 1814-8 варіант 8	Сталь кутова L70x4,5	т	0,008	<u>42128,65</u>	-	337	-	-	-	-
180	& C111-3 1804-21 варіант 2	Сталь листова 90x90x4	т	0,0012	<u>42128,65</u>	-	51	-	-	-	-
180	& C111-4 1804-21 варіант 4	Штаба 90x4	т	0,0023	<u>42128,65</u>	-	97	-	-	-	-
180	& C111-5 1804-21 варіант 5	Настил	т	0,03021	<u>42128,65</u>	-	1273	-	-	-	-
180	КБ9-53-2 6	Монтаж сходів металевих	1m	0,0663	<u>14427,86</u>	<u>670,46</u>	957	789	<u>44</u>	<u>85,7440</u>	<u>5,68</u>
180	КБ13-16-6 7	Грунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021 /роботи із захисту стельових поверхонь від корозії/	100м2	0,046	<u>11903,84</u>	<u>214,67</u>	193	96	<u>14</u>	<u>1,3695</u>	<u>0,09</u>
180	КБ13-26-6 8	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 ОПБГ-10.9(огороження площадки ПГФ-12.9)	100м2	0,046	<u>5456,48</u>	<u>82,74</u>	251	33	<u>4</u>	<u>4,1630</u>	<u>0,19</u>
180	КБ9-73-2 9	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	1т	0,0178	<u>47690,18</u>	<u>9933,75</u>	849	616	<u>177</u>	<u>220,8000</u>	<u>3,93</u>
181	& C111-0 1814-8 варіант 6	Сталь кутова L50x5	т	0,0115	<u>42128,65</u>	-	484	-	-	-	-
181	& C111-1 1814-8 варіант 7	Сталь кутова L25x3	т	0,0012	<u>42128,65</u>	-	51	-	-	-	-
181	& C111-2 1804-21 варіант 6	Штаба 140x4	т	0,004	<u>42128,65</u>	-	169	-	-	-	-
181	КБ9-53-2 3	Монтаж сходів металевих	1m	0,0178	<u>14427,86</u>	<u>670,46</u>	257	212	<u>12</u>	<u>85,7440</u>	<u>1,53</u>
					<u>11903,84</u>	<u>214,67</u>			<u>4</u>	<u>1,3695</u>	<u>0,02</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181 4	КБ13-16-6 тех.ч. п.1.3. 7 к(труд)=1, 1 к(ЕММ)=1, 1 к(мат)=1,1 к=2	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази Ґрунтовкою ГФ-021 /роботи із захисту стельових поверхонь від корозії/	100м2	0,046	<u>4194,92</u> 2096,63	<u>246,07</u> 28,35	193	96	<u>11</u> 1	<u>12,0934</u> 0,1822	<u>0,56</u> 0,01
181 5	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 ОПБГ-10.12(огороження площадки ПГФ-12. 9)	100м2	0,046	<u>5456,48</u> 711,96	<u>82,74</u> 14,44	251	33	<u>4</u> 1	<u>4,1630</u> 0,0925	<u>0,19</u> -
181 6	КБ9-73-2	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	1т	0,0198	<u>47690,18</u> 34608,19	<u>9933,75</u> 953,08	944	685	<u>197</u> 19	<u>220,8000</u> 5,5384	<u>4,37</u> 0,11
181 7	& С111- 1814-8 варіант 6	Сталь кутова L50x5	т	0,0132	<u>42128,65</u> -	- -	556	-	- -	- -	- -
181 8	& С111- 1814-8 варіант 7	Сталь кутова L25x3	т	0,0013	<u>42128,65</u> -	- -	55	-	- -	- -	- -
181 9	& С111- 1804-21 варіант 6	Штаба 140x4	т	0,0053	<u>42128,65</u> -	- -	223	-	- -	- -	- -
182 0	КБ9-53-2	Монтаж сходів металевих	1т	0,0198	<u>14427,86</u> 11903,84	<u>670,46</u> 214,67	286	236	<u>13</u> 4	<u>85,7440</u> 1,3695	<u>1,7</u> 0,03
182 1	КБ13-16-6 тех.ч. п.1.3. 7 к(труд)=1, 1 к(ЕММ)=1, 1 к(мат)=1,1 к=2	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази Ґрунтовкою ГФ-021 /роботи із захисту стельових поверхонь від корозії/	100м2	0,056	<u>4194,92</u> 2096,63	<u>246,07</u> 28,35	235	117	<u>14</u> 2	<u>12,0934</u> 0,1822	<u>0,68</u> 0,01
182 2	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,056	<u>5456,48</u> 711,96	<u>82,74</u> 14,44	306	40	<u>5</u> 1	<u>4,1630</u> 0,0925	<u>0,23</u> 0,01
182 3	КБ9-61-13	Монтаж кронштейнів і підвісок стін та склепінь, заслїнок і обрамлень вікон, амбразур, пальників і форсунок перерізом до 0,5 м2	1т	0,002	<u>14228,25</u> 10226,52	<u>3250,20</u> 1392,88	28	20	<u>7</u> 3	<u>66,7920</u> 8,7458	<u>0,13</u> 0,02
182 4	& С111- 1814-8 варіант 9	Сталь кутова L100x7	т	0,002	<u>42128,65</u> -	- -	84	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182 5	КБ13-16-6 тех.ч. п.1.3. 7 к(труд)=1, 1 к(ЕММ)=1, 1 к(мат)=1,1 к=2	Грунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021 /роботи із захисту стельових поверхонь від корозії/	100м2	0,0014	<u>4194,92</u> 2096,63	<u>246,07</u> 28,35	6	3	-	<u>12,0934</u> 0,1822	<u>0,02</u> -
182 6	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 арк.30.8 БК 524-01.-АР ЛГФ-45-12.9(сходи)	100м2	0,0014	<u>5456,48</u> 711,96	<u>82,74</u> 14,44	8	1	-	<u>4,1630</u> 0,0925	<u>0,01</u> -
182 7	КБ9-73-2	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	1т	0,0862	<u>47690,18</u> 34608,19	<u>9933,75</u> 953,08	4111	2983	<u>856</u> 82	<u>220,8000</u> 5,5384	<u>19,03</u> 0,48
182 8	& С111- 1838-11	Швелери N16 ДСТУ 3436-96	т	0,0486	<u>46642,25</u> -	-	2267	-	-	-	-
182 9	& С111- 1804-21	Сталь листова 230х64х4	т	0,001	<u>42128,65</u> -	-	42	-	-	-	-
183 0	& С111- 1814-8	Сталь кутова L63х4	т	0,0029	<u>42128,65</u> -	-	122	-	-	-	-
183 1	& С111- 1804-21	Сталь листова 90х90х4	т	0,0012	<u>42128,65</u> -	-	51	-	-	-	-
183 2	& С111- 1804-21	Сходишка Ф2	т	0,0325	<u>42128,65</u> -	-	1369	-	-	-	-
183 3	КБ9-53-2	Монтаж сходів металевих	1m	0,0862	<u>14427,86</u> 11903,84	<u>670,46</u> 214,67	1244	1026	<u>58</u> 19	<u>85,7440</u> 1,3695	<u>7,39</u> 0,12
183 4	КБ13-16-6 тех.ч. п.1.3. 7 к(труд)=1, 1 к(ЕММ)=1, 1 к(мат)=1,1 к=2	Грунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021 /роботи із захисту стельових поверхонь від корозії/	100м2	0,0273	<u>4194,92</u> 2096,63	<u>246,07</u> 28,35	115	57	<u>7</u> 1	<u>12,0934</u> 0,1822	<u>0,33</u> -
183 5	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 ОЛГ-60-10.12.(огородження сходів)	100м2	0,0273	<u>5456,48</u> 711,96	<u>82,74</u> 14,44	149	19	<u>2</u> -	<u>4,1630</u> 0,0925	<u>0,11</u> -
183 6	КБ9-73-2	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	1т	0,0272	<u>47690,18</u> 34608,19	<u>9933,75</u> 953,08	1297	941	<u>270</u> 26	<u>220,8000</u> 5,5384	<u>6,01</u> 0,15
183 7	& С111- 1814-8	Сталь кутова L50х5	т	0,0188	<u>42128,65</u> -	-	792	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183	& C111-8	Сталь кутова L25x3	т	0,0024	<u>42128,65</u>	-	101	-	-	-	-
	1814-8				-	-			-	-	-
	варіант 7										
183	КБ9-53-2	Монтаж сходів металевих	1m	0,0272	<u>14427,86</u>	<u>670,46</u>	392	324	<u>18</u>	<u>85,7440</u>	<u>2,33</u>
	9				<u>11903,84</u>	<u>214,67</u>			<u>6</u>	<u>1,3695</u>	<u>0,04</u>
184	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за два	100м2	0,0138	<u>4194,92</u>	<u>246,07</u>	58	29	<u>3</u>	<u>12,0934</u>	<u>0,17</u>
	0	тех.ч. п.1.3.			<u>2096,63</u>	<u>28,35</u>			-	<u>0,1822</u>	-
	7 к(труд)=1,	рази ґрунтовкою ГФ-021 /роботи із захисту									
	1 к(ЕММ)=1,	стельових поверхонь від корозії/									
	1 к(мат)=1,1										
	к=2										
184	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих	100м2	0,0138	<u>5456,48</u>	<u>82,74</u>	75	10	<u>1</u>	<u>4,1630</u>	<u>0,06</u>
	1	поверхонь емаллю ПФ-115			<u>711,96</u>	<u>14,44</u>			-	<u>0,0925</u>	-
		ПГФ-12.9(площадка)									
184	КБ9-73-2	Виготовлення сходів прямолінійних і	1т	0,0663	<u>47690,18</u>	<u>9933,75</u>	3162	2295	<u>659</u>	<u>220,8000</u>	<u>14,64</u>
	2	криволінійних з огорожею			<u>34608,19</u>	<u>953,08</u>			<u>63</u>	<u>5,5384</u>	<u>0,37</u>
184	& C111-3	Швелери N12 ДСТУ 3436-96	т	0,0246	<u>46259,40</u>	-	1138	-	-	-	-
	1838-11				-	-			-	-	-
	варіант 1										
184	& C111-4	Сталь кутова L70x4,5	т	0,008	<u>42128,65</u>	-	337	-	-	-	-
	1814-8				-	-			-	-	-
	варіант 8										
184	& C111-5	Сталь листова 90x90x4	т	0,0012	<u>42128,65</u>	-	51	-	-	-	-
	1804-21				-	-			-	-	-
	варіант 2										
184	& C111-6	Штаба 90x4	т	0,0023	<u>42128,65</u>	-	97	-	-	-	-
	1804-21				-	-			-	-	-
	варіант 4										
184	& C111-7	Настил	т	0,03021	<u>42128,65</u>	-	1273	-	-	-	-
	1804-21				-	-			-	-	-
	варіант 5										
184	КБ9-53-2	Монтаж сходів металевих	1m	0,0663	<u>14427,86</u>	<u>670,46</u>	957	789	<u>44</u>	<u>85,7440</u>	<u>5,68</u>
	8				<u>11903,84</u>	<u>214,67</u>			<u>14</u>	<u>1,3695</u>	<u>0,09</u>
184	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за два	100м2	0,046	<u>4194,92</u>	<u>246,07</u>	193	96	<u>11</u>	<u>12,0934</u>	<u>0,56</u>
	9	тех.ч. п.1.3.			<u>2096,63</u>	<u>28,35</u>			<u>1</u>	<u>0,1822</u>	<u>0,01</u>
	7 к(труд)=1,	рази ґрунтовкою ГФ-021 /роботи із захисту									
	1 к(ЕММ)=1,	стельових поверхонь від корозії/									
	1 к(мат)=1,1										
	к=2										
185	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих	100м2	0,046	<u>5456,48</u>	<u>82,74</u>	251	33	<u>4</u>	<u>4,1630</u>	<u>0,19</u>
	0	поверхонь емаллю ПФ-115			<u>711,96</u>	<u>14,44</u>			<u>1</u>	<u>0,0925</u>	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
185	КБ9-73-2	ОПБГ-10.9(огороження площадки ПГФ-12.9)	1т	0,0178	<u>47690,18</u>	<u>9933,75</u>	849	616	<u>177</u>	<u>220,8000</u>	<u>3,93</u>
1		Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею			34608,19	953,08			17	5,5384	0,1
185	& C111-2	Сталь кутова L50x5	т	0,0115	<u>42128,65</u>	-	484	-	-	-	-
2	1814-8				-	-			-	-	-
	варіант 6										
185	& C111-3	Сталь кутова L25x3	т	0,0012	<u>42128,65</u>	-	51	-	-	-	-
3	1814-8				-	-			-	-	-
	варіант 7										
185	& C111-4	Штаба 140x4	т	0,004	<u>42128,65</u>	-	169	-	-	-	-
4	1804-21				-	-			-	-	-
	варіант 6										
185	КБ9-53-2	Монтаж сходів металевих	1м	0,0178	<u>14427,86</u>	<u>670,46</u>	257	212	<u>12</u>	<u>85,7440</u>	<u>1,53</u>
5					11903,84	214,67			4	1,3695	0,02
185	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021 /роботи із захисту стельових поверхонь від корозії/	100м2	0,046	<u>4194,92</u>	<u>246,07</u>	193	96	<u>11</u>	<u>12,0934</u>	<u>0,56</u>
6	тех.ч. п.1.3.7 к(труд)=1, 1 к(ЕММ)=1, 1 к(мат)=1,1 к=2				2096,63	28,35			1	0,1822	0,01
185	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,046	<u>5456,48</u>	<u>82,74</u>	251	33	<u>4</u>	<u>4,1630</u>	<u>0,19</u>
7		ОПБГ-10.12(огороження площадки ПГФ-12.9)			711,96	14,44			1	0,0925	-
185	КБ9-73-2	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	1т	0,0198	<u>47690,18</u>	<u>9933,75</u>	944	685	<u>197</u>	<u>220,8000</u>	<u>4,37</u>
8					34608,19	953,08			19	5,5384	0,11
185	& C111-9	Сталь кутова L50x5	т	0,0132	<u>42128,65</u>	-	556	-	-	-	-
9	1814-8				-	-			-	-	-
	варіант 6										
186	& C111-0	Сталь кутова L25x3	т	0,0013	<u>42128,65</u>	-	55	-	-	-	-
0	1814-8				-	-			-	-	-
	варіант 7										
186	& C111-1	Штаба 140x4	т	0,0053	<u>42128,65</u>	-	223	-	-	-	-
1	1804-21				-	-			-	-	-
	варіант 6										
186	КБ9-53-2	Монтаж сходів металевих	1м	0,0198	<u>14427,86</u>	<u>670,46</u>	286	236	<u>13</u>	<u>85,7440</u>	<u>1,7</u>
2					11903,84	214,67			4	1,3695	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
186 3	КБ13-16-6 тех.ч. п.1.3. 7 к(труд)=1, 1 к(ЕММ)=1, 1 к(мат)=1,1 к=2	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази Ґрунтовкою ГФ-021 /роботи із захисту стельових поверхонь від корозії/	100м2	0,056	<u>4194,92</u> 2096,63	<u>246,07</u> 28,35	235	117	<u>14</u> 2	<u>12,0934</u> 0,1822	<u>0,68</u> 0,01
186 4	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 ОПБГ-10.12(огороження площадки ПГФ-12. 9)	100м2	0,056	<u>5456,48</u> 711,96	<u>82,74</u> 14,44	306	40	<u>5</u> 1	<u>4,1630</u> 0,0925	<u>0,23</u> 0,01
186 5	КБ9-73-2	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	1т	0,0198	<u>47690,18</u> 34608,19	<u>9933,75</u> 953,08	944	685	<u>197</u> 19	<u>220,8000</u> 5,5384	<u>4,37</u> 0,11
186 6	& С111- 1814-8 варіант 6	Сталь кутова L50x5	т	0,0132	<u>42128,65</u> -	-	556	-	-	-	-
186 7	& С111- 1814-8 варіант 7	Сталь кутова L25x3	т	0,0013	<u>42128,65</u> -	-	55	-	-	-	-
186 8	& С111- 1804-21 варіант 6	Штаба 140x4	т	0,0053	<u>42128,65</u> -	-	223	-	-	-	-
186 9	КБ9-53-2	Монтаж сходів металевих	1т	0,0198	<u>14427,86</u> 11903,84	<u>670,46</u> 214,67	286	236	<u>13</u> 4	<u>85,7440</u> 1,3695	<u>1,7</u> 0,03
187 0	КБ13-16-6 тех.ч. п.1.3. 7 к(труд)=1, 1 к(ЕММ)=1, 1 к(мат)=1,1 к=2	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази Ґрунтовкою ГФ-021 /роботи із захисту стельових поверхонь від корозії/	100м2	0,056	<u>4194,92</u> 2096,63	<u>246,07</u> 28,35	235	117	<u>14</u> 2	<u>12,0934</u> 0,1822	<u>0,68</u> 0,01
187 1	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,056	<u>5456,48</u> 711,96	<u>82,74</u> 14,44	306	40	<u>5</u> 1	<u>4,1630</u> 0,0925	<u>0,23</u> 0,01
		Разом прямі витрати по відділу 8					50507	21724	<u>4823</u> 537		<u>142,23</u> 3,19
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					50507 23960 22261 11437 17,23 4180				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					61944				
		----- -									
		Всього по відділу 8					61944				
		<u>Відділ 9. Кришки ревізійних приямків МЦ-1</u>									
187 2	КБ9-70-1	арк.36.1 БК 524-01.1-АР Виготовлення металевих листових конструкцій масою понад 0,5 т [бункери, збірники, відстійники, вимірники без внутрішнього обладнання та ін.]	1т	0,00956	<u>64575,35</u> 26475,27	<u>13405,21</u> 3434,16	617	253	<u>128</u> 33	<u>168,9120</u> 17,5099	<u>1,61</u> 0,17
187 3	& C121-783-A-1-2 варіант 1	Лист п.в. 550x550	т	0,00513	<u>42751,85</u> -	- -	219	-	- -	- -	- -
187 4	& C111-1804-21 варіант 7	Штаба 3х80	т	0,00366	<u>42128,65</u> -	- -	154	-	- -	- -	- -
187 5	& C111-1150-1 варіант 1	Арматура d-10	т	0,00029	<u>39609,90</u> -	- -	11	-	- -	- -	- -
187 6	& C121-783-A-1-2 варіант 2	Лист ПВЛ 3х450х250	т	0,0005	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
187 7	& C111-1814-8 варіант 10	Сталь кутова L50х150х5	т	0,0167	<u>42128,65</u> -	- -	704	-	- -	- -	- -
187 8	КБ9-53-1	Монтаж конструкцій дверей, люків, лазів для автокоптилень і пароварильних камер	1m	0,00958	<u>23456,59</u> 20972,22	<u>1777,36</u> 752,72	225	201	<u>17</u> 7	<u>151,0640</u> 4,8024	<u>1,45</u> 0,05
187 9	КБ13-16-6 тех.ч. п.1.3. 7 к(труд)=1, 1 к(ЕММ)=1, 1 к(мат)=1,1 κ=2	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021 /роботи із захисту стельових поверхонь від корозії/	100м2	0,0034	<u>4194,92</u> 2096,63	<u>246,07</u> 28,35	14	7	<u>1</u> -	<u>12,0934</u> 0,1822	<u>0,04</u> -
		Разом прямі витрати по відділу 9					1944	461	<u>146</u> 40		<u>3,1</u> 0,22
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					1944				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- —					1337 501 261 0,39 97 2205				
		Всього по відділу 9					2205				
		<u>Відділ 10. Кришки ревізійних приямків</u> <u>МЩ-2</u>									
188	КБ9-70-1	арк.36.2 БК 524-01.1-АР	1т	0,475	<u>64575,35</u>	<u>13405,21</u>	30673	12576	<u>6367</u>	<u>168,9120</u>	<u>80,23</u>
0		Виготовлення металевих листових конструкцій масою понад 0,5 т [бункери, збірники, відстійники, вимірники без внутрішнього обладнання та ін.]			<u>26475,27</u>	<u>3434,16</u>			<u>1631</u>	<u>17,5099</u>	<u>8,32</u>
188	& C121-783-	Лист п.в. 550x550	т	0,513	<u>42751,85</u>	-	21932	-	-	-	-
1	A-1-2				-	-			-	-	-
188	варіант 1										
188	& C111-	Штаба 3x80	т	0,0366	<u>42128,65</u>	-	1542	-	-	-	-
2	1804-21				-	-			-	-	-
188	варіант 7										
188	& C111-	Арматура d-10	т	0,000145	<u>39609,90</u>	-	6	-	-	-	-
3	1150-1				-	-			-	-	-
188	варіант 1										
188	& C121-783-	Лист ПВЛ 3x450x250	т	0,0025	-	-	-	-	-	-	-
4	A-1-2				-	-			-	-	-
188	варіант 2										
188	& C111-	Сталь кутова L50x150x5	т	1,57	<u>42128,65</u>	-	66142	-	-	-	-
5	1814-8				-	-			-	-	-
188	варіант 10										
188	КБ9-53-1	Монтаж конструкцій дверей, люків, лазів	1т	0,0479	<u>23456,59</u>	<u>1777,36</u>	1124	1005	<u>85</u>	<u>151,0640</u>	<u>7,24</u>
6		для автокоптілень і пароварильних камер			<u>20972,22</u>	<u>752,72</u>			<u>36</u>	<u>4,8024</u>	<u>0,23</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
188	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за два	100м2	0,017	<u>4194,92</u>	<u>246,07</u>	71	36	<u>4</u>	<u>12,0934</u>	<u>0,21</u>
7	тех.ч. п.1.3.	рази Ґрунтовкою ГФ-021 /роботи із захисту			2096,63	28,35			-	0,1822	-
	7 к(труд)=1,	стельових поверхонь від корозії/									
	1 к(ЕММ)=1,										
	1 к(мат)=1,1										
	к=2										
		Разом прямі витрати по відділу 10					121490	13617	<u>6456</u>		<u>87,68</u>
									1667		8,55
		Разом будівельні роботи, грн.					121490				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					101417				
		всього заробітна плата, грн.					15284				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7742				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2803				
		Всього будівельні роботи, грн.					129232				

		—									
		Всього по відділу 10					129232				
		Разом прямі витрати по кошторису					67769475	22774694	<u>356201</u>		<u>146823,49</u>
									286375		1896,43
		Разом будівельні роботи, грн.					67769475				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					44638580				
		всього заробітна плата, грн.					23061069				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11792016				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17703,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4300189				
		Всього будівельні роботи, грн.					79561491				

		—									
		Всього по кошторису					79561491				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					166423,23				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					27361258				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Д.В.Смирний*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України" (коригування)
01_2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на Опорядження фасадів та вхідних груп
Реконструкція будівлі літ. А. ІІ Пусковий комплекс.

Основа:
креслення (специфікації) № БК 524-01-АР-П

Кошторисна вартість 35661,906 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 49,67007 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 8581,856 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. Будівля "А"									
1	КБ8-36-2	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	100м2 вп	25,5465	<u>41431,03</u> 22030,31	-	1058418	562797	-	<u>156,6990</u> -	<u>4003,11</u> -
2	КБ8-36-4	Додавати на кожні наступні 4 м висоти зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих	100м2 вп	25,5465	<u>1101,03</u> 1101,03	-	28127	28127	-	<u>7,8315</u> -	<u>200,07</u> -
3	КБ15-78-2	Утеплення фасадів мінеральними плитами з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT".	100 м2	25,5465	<u>163778,92</u> 157771,38	-	4183978	4030507	-	<u>935,3295</u> -	<u>23894,4</u> -
4	С114-4-У варіант 2	Стіни з прорізними рустами Плити теплоізоляційні із мінеральної вати 135кг/м3 150мм	м3	359,25	<u>5762,66</u> -	-	2070236	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& C114-5-Y-2	Плити теплоізоляційні ЕППС 100мм	м3	84,77	<u>6659,53</u>	-	564528	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
6	& C111-829-8	Профілі цокольні	м	263,13	<u>246,89</u>	-	64964	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
7	& C111-136-81	Дюбелі фасадні пластмасові 200	шт	20642	<u>5,58</u>	-	115182	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
8	& C111-1624-9	Суміш суха клейова Ceresit CT 190	кг	7099,52	<u>19,04</u>	-	135175	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
9	& C111-136-81	Дюбелі монтажні	шт	19,5	<u>2,31</u>	-	45	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
10	C1550-30	Акрилова фарба Ceresit CT 42	кг	4977,488	<u>223,77</u>	-	1113812	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	& C1555-321-1	Профіль рустовочний h 30мм/20мм з сіткою	м	2693,45	<u>92,61</u>	-	249440	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
12	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	2,86411	<u>4670,56</u>	<u>182,45</u>	13377	12810	<u>523</u>	<u>31,3950</u>	<u>89,92</u>
					<u>4472,53</u>	<u>138,78</u>			<u>397</u>	<u>0,8349</u>	<u>2,39</u>
13	& C111-1802-53	Відлив віконний RAL 7024 (0,250м)	м	286,411	<u>314,95</u>	-	90205	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
14	& C111-1802-54	Відлив віконний RAL 7024 (0,2276м)	м	198,612	<u>301,06</u>	-	59794	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
15	& C111-1481-2-6Ф	Шуруп саморіз 4,8x20	шт	7344	<u>1,44</u>	-	10575	-	-	-	-
	варіант 17				-	-			-	-	-
Розділ 1. Утеплення фундаменту та цоколю. Опорядження керамогранітом											
16	КБ15-36-1	арк.43,29 креслн. БК525-01-АР-П Поліпшене штукатурення цементно-піщаним розчином по каменю стін механізованим способом (вирівнюючий шар)	100м2	5,1	<u>20371,24</u>	<u>687,29</u>	103893	75295	<u>3505</u>	<u>88,8145</u>	<u>452,95</u>
					<u>14763,63</u>	<u>580,95</u>			<u>2963</u>	<u>4,2601</u>	<u>21,73</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	100м2	5,1	<u>25012,88</u> 8874,49	-	127566	45260	-	<u>57,2585</u>	<u>292,02</u>
18	& С17-61-1-1	Гідроізоляція рулонна 4 мм	м2	1173	<u>223,10</u>	-	261696	-	-	-	-
19	варіант 1 & С111-73-10	Праймер бітумный	кг	408	<u>32,55</u>	-	13280	-	-	-	-
20	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь	10 м2	51	<u>712,68</u> 235,91	-	36347	12031	-	<u>1,6560</u>	<u>84,46</u>
21	& С1555-110-1	Шиповидна геомембрана	м2	586,5	<u>57,98</u>	-	34005	-	-	-	-
22	& С114-97-2-1И	Плити теплоізоляційні ЕППС 35 кг/м3 , 50 мм	м2	0,19	<u>279,10</u>	-	53	-	-	-	-
23	& С114-5-У-5	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати 150кг/м3 100мм	м3	2,95	<u>5796,53</u>	-	17100	-	-	-	-
24	варіант 1 & С114-5-У-2	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати 150кг/м3 50мм	м3	2,26	<u>5796,53</u>	-	13100	-	-	-	-
25	КБ15-19-2	Зовнішнє облицювання по бетонній поверхні стін керамічними окремими плитками на цементному розчині на вхідні групи	100м2	1,5452	<u>176637,17</u> 77445,49	<u>126,50</u> 95,01	272940	119669	<u>195</u> 147	<u>505,8160</u> 0,5905	<u>781,59</u> 0,91
26	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	0,9636	<u>45215,50</u> 25203,86	<u>656,22</u> 584,70	43570	24286	<u>632</u> 563	<u>168,4750</u> 4,2831	<u>162,34</u> 4,13
27	КБ15-19-2	Зовнішнє облицювання по бетонній поверхні стін керамічними окремими плитками на цементному розчині	100м2	0,9636	<u>176637,17</u> 77445,49	<u>126,50</u> 95,01	170208	74626	<u>122</u> 92	<u>505,8160</u> 0,5905	<u>487,4</u> 0,57
		Разом прямі витрати по розділу 1					1093758	351167	<u>4454</u> 3765		<u>2260,76</u> 27,34
		Разом будівельні роботи, грн.					1093758				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					738137				
		всього заробітна плата, грн.					354932				
		Загальновиробничі витрати, грн.					181419				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					272,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					66119				
		Всього будівельні роботи, грн.					1275177				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					1275177				
		Розділ 2. Вхідні групи									
28	КБ9-42-3	Монтаж покрівельного покриття з багат шарових панелей заводської готовності при висоті будівлі до 50 м	100м2	2,1994	<u>26980,48</u> 10881,76	<u>14049,51</u> 6446,83	59341	23933	<u>30900</u> 14179	<u>73,6000</u> 34,1808	<u>161,88</u> 75,18
29	& C111-1493-СУ-1 варіант 2	Сендвіч покрівельні панелі KINGSPAN KS1000 X-DEK D=188мм з зовнішнім покриттям ХG (скловолокно підготовка під ПВХ мембрану) (з комплектом кріплення)	м2	76,566	<u>4820,95</u> -	- -	369121	-	- -	- -	- -
30	& C111-1493-СУ-2 варіант 2	Сендвіч покрівельні панелі KINGSPAN KS1000 X-DEK D=208мм з зовнішнім покриттям ХG (скловолокно підготовка під ПВХ мембрану) (з комплектом кріплення)	м2	114,114	<u>6078,26</u> -	- -	693615	-	- -	- -	- -
31	& C111-1493-СУ-3 варіант 2	Сендвіч стінові панелі KINGSPAN KS 1000 AWP=50мм з комплектом кріплення	м2	119,28	<u>3221,31</u> -	- -	384238	-	- -	- -	- -
32	& C111-1493-СУ-4 варіант 2	Сендвіч стінові панелі KINGSPAN KS 1000 AWP=80мм (з комплектом кріплення)	м2	25,977	<u>3383,25</u> -	- -	87887	-	- -	- -	- -
33	КБ11-6-1	Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішшю товщиною шару	100м2	0,429	<u>24302,48</u> 19764,52	<u>4537,96</u> 2079,05	10426	8479	<u>1947</u> 892	<u>126,0975</u> 14,0360	<u>54,1</u> 6,02
34	C111-1626 варіант 4	Суміш гідроізоляційна полімерцементна Ceresit CR 65	кг	257,4	<u>31,90</u> -	- -	8211	-	- -	- -	- -
35	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь	10 м2	51	<u>712,68</u> 235,91	- -	36347	12031	- -	<u>1,6560</u> -	<u>84,46</u> -
36	& C1555-110-1	Шиповидна геомембрана	м2	586,5	<u>57,98</u> -	- -	34005	-	- -	- -	- -
37	& C114-97-2-1И	Плити теплоізоляційні ЕППС 35 кг/м3 , 50 мм	м2	0,19	<u>279,10</u> -	- -	53	-	- -	- -	- -
38	& C114-5-У-5 варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати 150кг/м3 100мм	м3	2,95	<u>5796,53</u> -	- -	17100	-	- -	- -	- -
39	& C114-5-У-2	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати 150кг/м3 50мм	м3	2,26	<u>5796,53</u> -	- -	13100	-	- -	- -	- -
40	КБ11-33-8	Улаштування покриттів з гранітних плит, кількість плит на 1 м2 до 10 шт	100м2	0,429	<u>125781,91</u> 124521,51	<u>956,33</u> 749,46	53960	53420	<u>410</u> 322	<u>874,0805</u> 4,6537	<u>374,98</u> 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки з природного та штучного каменю Ctesit 117	кг	364,65	<u>26,56</u>	-	9685	-	-	-	-
42	KB12-2-1	Улаштування покрівель плоских чотиришарових із рулонних покрівельних матеріалів на бітумній мастиці	100м2	2,4815	<u>8537,54</u> 5299,90	<u>1062,21</u> 485,58	21186	13152	<u>2636</u> 1205	<u>34,6150</u> 2,7199	<u>85,9</u> 6,75
43	C1555-108	Мембрана полівінілхлоридна товщиною 1,0-2,0 мм	м2	856,1175	<u>451,82</u>	-	386811	-	-	-	-
44	KB12-7-1	Улаштування примикань пароізоляції	100м	1,3834	<u>8348,70</u> 6279,46	<u>674,89</u> 307,49	11550	8687	<u>934</u> 425	<u>41,9750</u> 1,7153	<u>58,07</u> 2,37
45	C1555-108	Мембрана полівінілхлоридна товщиною 1,0-2,0 мм	м2	44,091	<u>451,82</u>	-	19921	-	-	-	-
46	KB12-13-2	Улаштування облагоджень на фасадах [зовнішні підвіконня, пояски, балкони та ін.], без водостічних труб	100м2	0,101525	<u>1336,47</u> 1235,73	<u>10,80</u> 4,79	136	125	<u>1</u> -	<u>8,9010</u> 0,0306	<u>0,9</u> -
47	& C111-1493-СУ-5 варіант 1	Ізоляційний жолоб KINGSPAN з внутрішнім ізоляційним шаром 80мм	м	20,475	<u>5600,25</u>	-	114665	-	-	-	-
48	& C111-1493-СУ-6 варіант 1	Ізоляційний жолоб KINGSPAN з внутрішнім ізоляційним шаром 50 мм	м	12,4425	<u>5600,25</u>	-	69681	-	-	-	-
49	KB15-80-4	Опорядження стін фасадів без утеплення з риштувань (обшивання конструкцій вхідних груп композитом АКП)	100 м2	22,551	<u>7320,39</u> 7128,95	<u>131,47</u> 67,38	165082	160765	<u>2965</u> 1519	<u>43,5011</u> 0,3945	<u>980,99</u> 8,9
50	& C111-1301-5Ф варіант 5	Вентильований фасад (касети АКП) з комплектом кріплення	м2	2255,1	<u>6396,26</u>	-	14424206	-	-	-	-
51	KB12-15-1	Улаштування дрібних покриттів RAL 7016 із листової оцинкованої сталі	100м2	0,3116	<u>21490,99</u> 21202,12	<u>288,87</u> 115,41	6697	6607	<u>90</u> 36	<u>152,7200</u> 0,6034	<u>47,59</u> 0,19
52	& C111-1802-51	Накривка парапету RAL 7024 (0,455м)	м	25,783	<u>362,37</u>	-	9343	-	-	-	-
53	& C111-1802-52	Накривка парапету RAL 7024 (0,355м)	м	225,9536	<u>282,56</u>	-	63845	-	-	-	-
54	& C111-1481-2-6Ф варіант 17	Шуруп саморіз 4,8x20	шт	620	<u>1,44</u>	-	893	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					17071105	287199	<u>39883</u> 18578		<u>1848,87</u> 101,41
		Разом будівельні роботи, грн.					17071105				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16744023				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					305777 155282 231,67 56272 17226387				
		Всього по розділу 2					17226387				
		Розділ 3. Гранітне покриття									
55	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	0,079	<u>34205,94</u> 25203,86	<u>651,68</u> 580,58	2702	1991	<u>51</u> 46	<u>168,4750</u> 4,2575	<u>13,31</u> 0,34
56	КБ15-18-1	Різання плити з граніту, товщина плит до 20 мм	100 м	0,5	<u>2997,70</u> 808,43	<u>1073,43</u> 804,92	1499	404	<u>537</u> 402	<u>5,1578</u> 5,7251	<u>2,58</u> 2,86
57	КБ15-1-3	Облицювання стін гранітними плитами полірованими товщиною 20 мм при кількості плит в 1 м2 понад 3 до 4	100 м2	0,079	<u>157704,03</u> 146777,37	<u>608,37</u> 212,97	12459	11595	<u>48</u> 17	<u>958,6400</u> 1,3587	<u>75,73</u> 0,11
58	С111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки з природного та штучного каменю Ctesit 117	кг	67,15	<u>26,56</u> -	<u>-</u> -	1784	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	& С1421- 10154-1 варіант 1	Плити облицювальні піляні із блоків граніту, фактура лицьової поверхні полірованатовщина	м2	7,9	<u>1904,62</u> -	<u>-</u> -	15046	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	КБ11-4-1	Улаштування гідроізоляції обклеювальної, перший шар	100м2	0,2427	<u>36006,65</u> 9210,83	<u>34,02</u> 30,93	8739	2235	<u>8</u> 8	<u>58,7650</u> 0,1915	<u>14,26</u> 0,05
61	КБ15-13-1	Облицювання східців гранітними плитами	100 м2	0,2427	<u>96569,93</u> 95115,75	<u>1327,06</u> 1074,53	23438	23085	<u>322</u> 261	<u>635,8005</u> 6,6675	<u>154,31</u> 1,62
62	С111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки з природного та штучного каменю Ctesit 117	кг	206,295	<u>26,56</u> -	<u>-</u> -	5479	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	& С1421- 10154-1 варіант 1	Плити облицювальні піляні із блоків граніту, фактура лицьової поверхні полірованатовщина	м2	24,27	<u>1904,62</u> -	<u>-</u> -	46225	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,429	<u>13968,09</u> 1865,20	<u>111,86</u> 49,79	5992	800	<u>48</u> 21	<u>12,6155</u> 0,2631	<u>5,41</u> 0,11
65	КБ11-4-1	Улаштування гідроізоляції обклеювальної, перший шар	100м2	0,429	<u>36006,65</u> 9210,83	<u>34,02</u> 30,93	15447	3951	<u>15</u> 13	<u>58,7650</u> 0,1915	<u>25,21</u> 0,08
66	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолонистих	100м2	0,429	<u>5482,02</u> 5436,66	<u>45,36</u> 41,24	2352	2332	<u>20</u> 18	<u>37,6970</u> 0,2553	<u>16,17</u> 0,11

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	КБ15-78-2	Утеплення фасадів мінеральними плитами з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни з прорізними рустами	100 м2	11,9318	<u>163778,92</u> 157771,38	-	1954177	1882497	-	<u>935,3295</u>	<u>11160,16</u>
77	С114-4-У варіант 2	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати 135кг/м3 150мм	м3	108	<u>5762,66</u>	-	622367	-	-	-	-
78	& С114-5-У-2 варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати 135кг/м3 50мм	м3	9,84	<u>5796,53</u>	-	57038	-	-	-	-
79	& С114-5-У-2 варіант 5	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати 135кг/м3 100мм	м3	0,11	<u>6659,53</u>	-	733	-	-	-	-
80	& С114-5-У-2 варіант 4	Плити теплоізоляційні ЕППС 50мм	м3	5,61	<u>6659,53</u>	-	37360	-	-	-	-
81	& С114-5-У-2 варіант 6	Плити теплоізоляційні ЕППС 100мм	м3	4,38	<u>6659,53</u>	-	29169	-	-	-	-
82	& С114-5-У-2 варіант 7	Плити теплоізоляційні ЕППС 150мм	м3	30,41	<u>6659,53</u>	-	202516	-	-	-	-
83	& С111-829-8 варіант 1	Профілі цокольні	м	122,9	<u>246,89</u>	-	30343	-	-	-	-
84	& С111-136-81 варіант 4	Дюбелі фасадні пластмасові 200	шт	9641	<u>5,58</u>	-	53797	-	-	-	-
85	& С111-1624-9 варіант 2	Суміш суха клейова Ceresit СТ 190	кг	15272,7	<u>19,04</u>	-	290792	-	-	-	-
86	& С111-121-4-С варіант 2	Скловітка	м2	1431,82	<u>44,13</u>	-	63186	-	-	-	-
87	& С111-1624-95 варіант 1	Фарба ґрунтувальна Cerezit СТ16	л	223,12	<u>105,44</u>	-	23526	-	-	-	-
88	& С111-1624-77 варіант 1	Штукатурка біла, колір NCS S 0502 Y	кг	2342,98	<u>90,60</u>	-	212274	-	-	-	-
89	& С111-1624-77 варіант 2	Штукатурка світло сіра, колір NCS S5005 R 80B	кг	1282,96	<u>90,60</u>	-	116236	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	& C111-1624-77 варіант 3	Мозаїчна штукатурка темно сіра, колір NCS S7005 R 80B	кг	156,44	<u>90,60</u> -	-	14173	-	-	-	-
91	& C111-1802-54 варіант 1	Відлив віконний RAL 7024 (0,2276м)	м	198,612	<u>301,06</u> -	-	59794	-	-	-	-
92	& C111-1481-2-6Ф варіант 17	Шуруп саморіз 4,8x20	шт	7344	<u>1,44</u> -	-	10575	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					3778056	1882497	-		<u>11160,16</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					3778056		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1895559				
		всього заробітна плата, грн.					1882497				
		Загальновиробничі витрати, грн.					923754				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1339,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					325296				
		Всього будівельні роботи, грн.					4701810				

		-									
		Всього по розділу 4					4701810				
		Разом прямі витрати по відділу 1					32036807	7265182	<u>48593</u> 25037		<u>44206,22</u> 146,28
		Разом будівельні роботи, грн.					32036807				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					24723032				
		всього заробітна плата, грн.					7290219				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3625099				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5317,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1291637				
		Всього будівельні роботи, грн.					35661906				

		-									
		Всього по відділу 1					35661906				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					32036807	7265182	48593		44206,22
		Разом будівельні роботи, грн.					32036807		25037		146,28
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					24723032				
		всього заробітна плата, грн.					7290219				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3625099				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5317,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1291637				
		Всього будівельні роботи, грн.					35661906				

		—									
		Всього по кошторису					35661906				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					49670,07				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					8581856				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Д.В.Смирний

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України" (коригування)
01_2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на Монтаж устаткування медичного
Реконструкція будівлі літ. А. ІІ Пусковий комплекс.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

2081,247 тис. грн.
9,97858 тис.люд.год.
1640,885 тис. грн.
4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ34-166-11	Монтаж машини мийної для медичного лабораторного посуду (ендоскопів)	комплект	1	<u>24252,62</u>	-	24253	24253	-	<u>158,4000</u>	<u>158,4</u>
					24252,62	-			-	-	-
2	КМ34-131-9	Монтаж апарата штучної вентиляції легень	шт	8	<u>7556,86</u>	-	60455	60455	-	<u>44,8000</u>	<u>358,4</u>
					7556,86	-			-	-	-
3	КМ34-141-3	Монтаж монітора пацієнта	комплект	10	<u>5472,64</u>	-	54726	54726	-	<u>32,0000</u>	<u>320</u>
					5472,64	-			-	-	-
4	КМ34-166-1	Монтаж аналізаторів	комплект	3	<u>11708,29</u>	-	35125	35125	-	<u>73,6000</u>	<u>220,8</u>
					11708,29	-			-	-	-
5	КМ34-164-2	Монтаж центрифуги лабораторної медичної	комплект	4	<u>3471,78</u>	-	13887	13887	-	<u>22,4000</u>	<u>89,6</u>
					3471,78	-			-	-	-
6	КМ34-72-1	Монтаж опромінювача бактерицидного настінного	комплект	7	<u>2365,60</u>	-	16559	16559	-	<u>16,0000</u>	<u>112</u>
					2365,60	-			-	-	-
7	КМ34-141-3	Монтаж монітора пацієнта	комплект	18	<u>5472,64</u>	-	98508	98508	-	<u>32,0000</u>	<u>576</u>
					5472,64	-			-	-	-
8	КМ34-60-1	Монтаж апарата рентгенівського стаціонарного	комплект	10	<u>87290,37</u>	-	872904	872904	-	<u>563,2000</u>	<u>5632</u>
					87290,37	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	КМ34-111-2	Монтаж крісла гінекологічного з гідравлічним приводом	комплект	1	<u>1781,70</u>	-	1782	1782	-	<u>11,2000</u>	<u>11,2</u>
10	КМ34-60-1	Монтаж апарата МРТ	комплект	1	<u>1781,70</u> <u>87290,37</u>	-	87290	87290	-	<u>563,2000</u>	<u>563,2</u>
11	КМ34-141-2	Монтаж кардіографу	комплект	3	<u>87290,37</u> <u>15323,39</u>	-	45970	45970	-	<u>89,6000</u>	<u>268,8</u>
12	КМ34-101-12	Монтаж приладу для досліджування зору	комплект	1	<u>15323,39</u> <u>2758,62</u>	-	2759	2759	-	<u>17,6000</u>	<u>17,6</u>
13	КМ34-143-2	Монтаж спірографа	комплект	1	<u>2758,62</u> <u>1835,46</u>	-	1835	1835	-	<u>11,2000</u>	<u>11,2</u>
14	КМ34-131-9	Монтаж апарата штучної вентиляції легень	шт	2	<u>1835,46</u> <u>7556,86</u>	-	15114	15114	-	<u>44,8000</u>	<u>89,6</u>
15	КМ34-141-3	Монтаж монітора пацієнта	комплект	10	<u>7556,86</u> <u>5472,64</u>	-	54726	54726	-	<u>32,0000</u>	<u>320</u>
16	КМ34-166-1	Монтаж аналізаторів	комплект	3	<u>5472,64</u> <u>11708,29</u>	-	35125	35125	-	<u>73,6000</u>	<u>220,8</u>
17	КМ34-164-2	Монтаж центрифуги лабораторної медичної	комплект	6	<u>11708,29</u> <u>3471,78</u>	-	20831	20831	-	<u>22,4000</u>	<u>134,4</u>
18	КМ34-72-1	Монтаж опромінювача бактерицидного настінного	комплект	7	<u>3471,78</u> <u>2365,60</u>	-	16559	16559	-	<u>16,0000</u>	<u>112</u>
19	КМ34-55-4	Монтаж шафи сушильно-втяжної	шт	2	<u>2365,60</u> <u>2507,84</u>	-	5016	5016	-	<u>16,0000</u>	<u>32</u>
		Разом прямі витрати по кошторису			<u>2507,84</u>	-	1463424	1463424	-		<u>9248</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1463424				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					1463424				
		Загальновиробничі витрати, грн.					617823				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					730,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					177461				
		Всього будівельні роботи, грн.					2081247				

		—									
		Всього по кошторису					2081247				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					9978,58				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1640885				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Д.В.Смирний*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України" (коригування)
01_2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на Монтаж ліфтів
Реконструкція будівлі літ. А. ІІ Пусковий комплекс.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1857,013 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 4,35407 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 697,209 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Ліфт №1,2									
1	КМ3-563-3 в.в. к=1,08	Монтаж ліфта вантажного загального призначення зі швидкістю руху кабіни 0,5 м/с на 6 зупинок вантажопідйомністю 2000 кг, висота шахти 22,5 м	ліфт	2	<u>213838,76</u> 192080,78	<u>10830,03</u> 4333,51	427678	384162	<u>21660</u> 8667	<u>1254,5280</u> 24,1836	<u>2509,06</u> 48,37
2	КМ3-563-15 в.в. к=1,08 п.2.5.1.7	За кожні додаткові шахтові двері при прохідній кабіні вантажного ліфта додавати для ліфтів вантажопідйомністю до 2000 кг	двері	1	<u>7285,95</u> 6878,93	<u>306,03</u> 127,81	7286	6879	<u>306</u> 128	<u>44,9280</u> 0,7128	<u>44,93</u> 0,71
3	ЖТ1-22-2	Такелажні роботи. Обладнання вагою до 200 кг (обрамлення дверей шахти)	комплект	9,8	<u>717,01</u> 713,17	- -	7027	6989	- -	<u>4,5500</u> -	<u>44,59</u> -
4	ЖТ1-22-2	Такелажні роботи. Обладнання вагою до 200 кг (обрамлення дверей шахти)	комплект	1	<u>717,01</u> 713,17	- -	717	713	- -	<u>4,5500</u> -	<u>4,55</u> -
5	& С1-1-1-3- 3-56	Система кріплення направляючих в старій шахті 1600кг	компл	1	<u>919020,00</u> -	- -	919020	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					1361728	398743	<u>21966</u> 8795		<u>2603,13</u> 49,08
		Разом будівельні роботи, грн.					1361728				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					941019				
		всього заробітна плата, грн.					407538				
		Загальновиробничі витрати, грн.					174373				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					210,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					51073				
		Всього будівельні роботи, грн.					1536101				

		—									
		Всього по розділу 1					1536101				
		Розділ 2. Ліфт № 3,4									
6	КМЗ-563-3 в.в. к=1,08 п.2.5.1.7	Монтаж ліфта вантажного загального призначення зі швидкістю руху кабіни 0,5 м/с на 6 зупинок вантажопідйомністю 2000 кг, висота шахти 22,5 м	ліфт	2	<u>213838,76</u> 192080,78	<u>10830,03</u> 4333,51	427678	384162	<u>21660</u> 8667	<u>1254,5280</u> 24,1836	<u>2509,06</u> 48,37
7	КМЗ-563-8 в.в. к=1,08 п.2.5.1.7, к=4	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів вантажних загальних призначень, вантажопідйомністю до 2000 кг до 2 зупинок	зупинка	-2	<u>52887,54</u> 46565,04	<u>5253,46</u> 2194,10	-105775	-93130	-10507 -4388	<u>304,1280</u> 12,2364	<u>-608,26</u> -24,47
8	КМЗ-563-8 в.в. к=1,08 п.2.5.1.7, к=4	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів вантажних загальних призначень, вантажопідйомністю до 2000 кг до 2 зупинок	зупинка	-2	<u>52887,54</u> 46565,04	<u>5253,46</u> 2194,10	-105775	-93130	-10507 -4388	<u>304,1280</u> 12,2364	<u>-608,26</u> -24,47
9	ЖТ1-22-2	Такелажні роботи. Обладнання вагою до 200 кг (обрамлення дверей шахти)	комплект	19,6	<u>717,01</u> 713,17	<u>-</u> -	14053	13978	<u>-</u> -	<u>4,5500</u> -	<u>89,18</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					230181	211880	<u>646</u> -109		<u>1381,72</u> -0,57
		Разом будівельні роботи, грн.					230181				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17655				
		всього заробітна плата, грн.					211771				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- —					90731 110,44 26827 320912				
		Всього по розділу 2					320912				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- —					1591909 1591909 958674 619309 265104 320,71 77900 1857013	610623	<u>22612</u> 8686		<u>3984,85</u> 48,51
		Всього по кошторису					1857013				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					4354,07 697209				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ Д.В.Смирний
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України" (коригування)
01_2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09
на Пусконаладжувальні роботи
Реконструкція будівлі літ. А. ІІ Пусковий комплекс.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

514,276 тис. грн.
1,91312 тис.люд.год.
407,388 тис. грн.
6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-80-1	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок	ліфт	4	235580,80 235580,80	- -	942323	942323	- -	1120,0000 -	4480 -
2	КП1-80-2 к=8	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати до 2 зупинок	ліфт	-2	50481,60 50481,60	- -	-100963	-100963	- -	240,0000 -	-480 -
3	КП1-80-1	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок	ліфт	-2	235580,80 235580,80	- -	-471162	-471162	- -	1120,0000 -	-2240 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					370198	370198	-		1760
		Разом будівельні роботи, грн.					370198		-		-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					370198				
		Загальновиробничі витрати, грн.					144078				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					153,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					37190				
		Всього будівельні роботи, грн.					514276				

		—									
		Всього по кошторису					514276				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1913,12				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					407388				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ Д.В.Смирний
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України" (коригування)
01_2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010
на Монтаж електрообладнання та електроосвітлення
Реконструкція будівлі літ. А. II Пусковий комплекс.

Основа:
креслення (специфікації) № БК525-01-ЕТР

Кошторисна вартість 16651,746 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 30,37236 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 4810,267 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>Відділ 1. Будівля "А"</u>									
		Розділ 1. Монтаж обладнання									
1	КМ8-102-1	Монтаж ВРП 1	шафа	4	<u>5429,28</u>	<u>1477,11</u>	21717	13041	<u>5908</u>	<u>20,8000</u>	<u>83,2</u>
					3260,19	595,11			2380	3,2994	13,2
2	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм (шафа акумуляторна до ДБЖ)	шт	1	<u>744,52</u>	<u>176,32</u>	745	517	<u>176</u>	<u>3,2000</u>	<u>3,2</u>
					516,93	52,39			52	0,2946	0,29
3	КМ8-603-1	Монтаж ящика зі знижувальним трансформатором	шт	3	<u>449,04</u>	<u>26,08</u>	1347	955	<u>78</u>	<u>1,9700</u>	<u>5,91</u>
					318,23	10,35			31	0,0585	0,18
4	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 1-х, 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,34	<u>37381,26</u>	<u>1637,51</u>	12710	10539	<u>557</u>	<u>207,2000</u>	<u>70,45</u>
					30997,12	1448,10			492	9,7940	3,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& 1504-1001-12-1X варіант 1	Диференціальний автомат Eaton HNB-C16/1N/003 2P 16A 30мАтип С (195127)	шт	17	<u>1059,00</u> -	-	18003	-	-	-	-
6	& 1504-1001-12-1X варіант 2	Диференціальний автомат Eaton HNB-C16/1N/003 2P16A 30мА тип С (195127)	шт	17	<u>1348,33</u> -	-	22922	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					77444	25052	<u>6719</u> 2955		<u>162,76</u> 17
		Разом устаткування, грн.					40925				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1607				
		Всього устаткування, грн.					42532				
		Разом будівельні роботи, грн.					36519				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4748				
		всього заробітна плата, грн.					28007				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13132				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4234				
		Всього будівельні роботи, грн.					49651				

		Всього по розділу 1					92183				
		Розділ 2. Кабельно-провідникове обладнання									
7	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	9,5	<u>1483,34</u> 1209,07	<u>126,81</u> 90,54	14092	11486	<u>1205</u> 860	<u>8,6000</u> 0,5634	<u>81,7</u> 5,35
8	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	98,928	<u>2152,40</u> 1715,20	<u>231,88</u> 163,56	212933	169681	<u>22939</u> 16181	<u>12,2000</u> 1,0147	<u>1206,92</u> 100,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм ²	100м	1	<u>2937,59</u> 2288,81	<u>357,13</u> 244,96	2938	2289	<u>357</u> 245	<u>16,2800</u> 1,5091	<u>16,28</u> 1,51
10	КБ21-4-5	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм ²	100м	0,5	<u>3202,51</u> 2371,75	<u>509,27</u> 324,63	1601	1186	<u>255</u> 162	<u>16,8700</u> 1,9731	<u>8,44</u> 0,99
11	КБ21-15-2	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	100м	3,78	<u>642,45</u> 480,77	<u>59,03</u> 24,66	2428	1817	<u>223</u> 93	<u>3,1400</u> 0,1375	<u>11,87</u> 0,52
12	КБ21-15-3	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 70 мм ² у лотках	100м	9	<u>924,95</u> 621,63	<u>188,91</u> 78,90	8325	5595	<u>1700</u> 710	<u>4,0600</u> 0,4400	<u>36,54</u> 3,96
13	КБ21-15-4	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 120 мм ² у лотках	100м	2,9	<u>1437,27</u> 930,91	<u>377,81</u> 157,79	4168	2700	<u>1096</u> 458	<u>6,0800</u> 0,8800	<u>17,63</u> 2,55
14	КБ21-15-5	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 185 мм ² у лотках	100м	1,8	<u>1974,69</u> 1240,19	<u>566,72</u> 236,69	3554	2232	<u>1020</u> 426	<u>8,1000</u> 1,3200	<u>14,58</u> 2,38
15	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм ² з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	142,07	<u>18914,29</u> 10944,30	<u>5498,22</u> 2196,73	2687153	1554857	<u>781132</u> 312089	<u>71,4800</u> 14,0637	<u>10155,16</u> 1998,03
16	& C1-1-1-1-55-80 варіант 1	Кабель (N)НХН-FE 180/E30 3x1,5	1000м	4,4472	<u>143052,99</u> -	- -	636185	-	- -	- -	- -
17	& C1-1-1-1-55-82 варіант 1	Кабель (N)НХН-FE 180/E30 5x2,5	1000м	0,765	<u>156899,13</u> -	- -	120028	-	- -	- -	- -
18	& C1-1-1-1-55-80	Кабель (N)НХН-FE 180/E90 3x1,5	1000м	0,2142	<u>143052,99</u> -	- -	30642	-	- -	- -	- -
19	& C1-1-1-1-55-81	Кабель (N)НХН-FE 180/E90 3x2,5	1000м	0,0714	<u>146645,33</u> -	- -	10470	-	- -	- -	- -
20	& C1-1-1-1-55-82	Кабель (N)НХН-FE 180/E90 5x2,5	1000м	0,7752	<u>156899,13</u> -	- -	121628	-	- -	- -	- -
21	& C1-1-1-1-55-83	Кабель (N)НХН-FE 180/E90 5x6	1000м	0,306	<u>175373,12</u> -	- -	53664	-	- -	- -	- -
22	& C1-1-1-1-55-85 варіант 1	Кабель (N)НХН-FE 180/E90 5x10	1000м	0,0918	<u>986233,77</u> -	- -	90536	-	- -	- -	- -
23	& C153-31-2 варіант 1	Кабелі силові з мідними жилами, марка ВВГнгд, число жил та переріз 3x1,5 мм ²	1000м	8,9148	<u>32519,34</u> -	- -	289903	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	& C153-31-3 варіант 1	Кабелі силові з мідними жилами, марка ВВГнгд, число жил та переріз 3х2,5 мм2	1000м	5,9772	<u>54077,34</u>	-	323231	-	-	-	-
25	& C153-31-4 варіант 1	Кабелі силові з мідними жилами, марка ВВГнгд, число жил та переріз 5х1,5 мм2	1000м	0,102	<u>79878,23</u>	-	8148	-	-	-	-
26	& C153-31-4 варіант 2	Кабелі силові з мідними жилами, марка ВВГнгд, число жил та переріз 5х2,5 мм2	1000м	0,663	<u>79878,23</u>	-	52959	-	-	-	-
27	& C153-31-5 варіант 1	Кабелі силові з мідними жилами, марка ВВГнгд, число жил та переріз 5х4 мм2	1000м	0,4692	<u>123401,44</u>	-	57900	-	-	-	-
28	& C153-31-6 варіант 1	Кабелі силові з мідними жилами, марка ВВГнгд, число жил та переріз 5х6 мм2	1000м	0,6528	<u>290466,36</u>	-	189616	-	-	-	-
29	& C153-31-7 варіант 1	Кабелі силові з мідними жилами, марка ВВГнгд, число жил та переріз 5х10мм2	1000м	0,918	<u>274948,12</u>	-	252402	-	-	-	-
30	& C153-31-8 варіант 1	Кабелі силові з мідними жилами, марка ВВГнгд, число жил та переріз 5х16мм2	1000м	0,0204	<u>586797,79</u>	-	11971	-	-	-	-
31	& C153-31-9 варіант 1	Кабелі силові з мідними жилами, марка ВВГнгд, число жил та переріз 5х25мм2	1000м	0,0204	<u>770587,74</u>	-	15720	-	-	-	-
32	& C153-31-10 варіант 2	Кабелі силові з мідними жилами, марка ВВГнгд, число жил та переріз 5х50мм2	1000м	0,255	<u>2221158,9</u> <u>1</u>	-	566396	-	-	-	-
33	& C153-31-10 варіант 1	Кабелі силові з мідними жилами, марка ВВГнгд, число жил та переріз 5х70мм2	1000м	0,0714	<u>2221158,9</u> <u>1</u>	-	158591	-	-	-	-
34	& C153-31-11 варіант 1	Кабелі силові з мідними жилами, марка ВВГнгд, число жил та переріз 5х120мм2	1000м	0,102	<u>2863163,3</u> <u>2</u>	-	292043	-	-	-	-
35	& C153-31-11 варіант 3	Кабель силовий з мідними жилами , перет. 3х150+70мм2	1000м	0,0102	<u>2863163,3</u> <u>2</u>	-	29204	-	-	-	-
36	& C157-260-4 варіант 3	Провід з мідною жилою, перет. 6мм2 ПВ3-6 мм2	1000м	1,275	<u>15087,50</u>	-	19237	-	-	-	-
37	& C157-260-4 варіант 5	Провід з мідною жилою, перет. 25мм2 ПВ3-25 мм2	1000м	0,6375	<u>15087,50</u>	-	9618	-	-	-	-
38	& C157-260-4 варіант 4	Провід з мідною жилою, перет. 95мм2 ПВ3-95 мм2	1000м	0,0204	<u>15087,50</u>	-	308	-	-	-	-
39	& C1545-242-1 варіант 1	Скоба металева двохлапкова ф. 20 мм	100шт	18,8	<u>173,74</u>	-	3266	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	& C1545-242-1 варіант 4	Скоба металева двохлапкова ф. 25 мм	100шт	87,6	<u>173,74</u>	-	15220	-	-	-	-
41	& C1545-242-1 варіант 3	Скоба металева двохлапкова ф. 32 мм	100шт	2	<u>173,74</u>	-	347	-	-	-	-
42	& C1545-242-1 варіант 2	Скоба металева двохлапкова ф. 40 мм	100шт	1	<u>173,74</u>	-	174	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							6296599	1751843	<u>809927</u> 331224		<u>11549,12</u> 2115,67
Разом будівельні роботи, грн.							6296599				
в тому числі:							3734829				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2083067				
всього заробітна плата, грн.							987615				
Загальновиробничі витрати, грн.							1325,48				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							321961				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							7284214				

-											
Всього по розділу 2							7284214				
Розділ 3. Монтажні вироби (розетки)											
43	& C1545-8091-19 варіант 2	Коробка відгалужувальна 80x80x40мм, IP44	шт	554	<u>84,90</u>	-	47035	-	-	-	-
44	& C1545-8091-19 варіант 3	Клема Wago на 3 провідника, до 4мм ² , 32A	шт	1662	<u>17,58</u>	-	29218	-	-	-	-
45	& C1545-8091-19 варіант 1	Коробка монтажна для розеток (вимикачів)	шт	1090	<u>14,71</u>	-	16034	-	-	-	-
46	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,02	<u>5321,76</u> 3862,25	-	106	77	-	<u>27,8200</u>	<u>0,56</u>
47	& C1545-8091-11 варіант 1	Розетка + вилка кабельна 380В/63А/IP44	шт	2	<u>549,67</u>	-	1099	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	& C1545-8091-12 варіант 2	Розетка + вилка кабельна 380В/32А/ІР44	шт	3	<u>183,84</u> -	-	552	-	-	-	-
49	& C1545-8091-12 варіант 1	Розетка прих. монтажу 220В/16А/ІР44 (з шторками або кришкою)	шт	30	<u>171,60</u> -	-	5148	-	-	-	-
50	& C1545-8091-12 варіант 3	Розетка біла, прихованого монтажу 220В/16А/ІР23,	шт	1057	<u>171,60</u> -	-	181381	-	-	-	-
51	& C1545-8091-13 варіант 3	Рамка 1-но місна біла, для розеток	шт	382	<u>87,52</u> -	-	33433	-	-	-	-
52	& C1545-8091-14 варіант 3	Рамка 2-х місна біла, для розеток	шт	120	<u>74,37</u> -	-	8924	-	-	-	-
53	& C1545-8091-15 варіант 3	Рамка 3-х місна біла, для розеток	шт	15	<u>100,12</u> -	-	1502	-	-	-	-
54	& C1545-8091-16 варіант 3	Рамка 4-х місна біла, для розеток	шт	100	<u>101,16</u> -	-	10116	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					334548	77	-		<u>0,56</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					334548				
		в тому числі:					334471				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					77				
		всього заробітна плата, грн.					38				
		Загальновиробничі витрати, грн.					0,05				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					334586				

		Всього по розділу 3					334586				
		Розділ 4. Монтажні вироби(витяжні вентилятори)									
55	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,41	<u>5318,46</u> 3842,81	-	2181	1576	-	<u>27,6800</u>	<u>11,35</u>
						-			-	-	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,6	<u>5318,46</u>	-	3191	2306	-	<u>27,6800</u>	<u>16,61</u>
65	& C1545-8091-9	Вимикач 1-кл., білий прихованого монтажу 220/6A/IP23	шт	60	<u>3842,81</u>	-	19648	-	-	-	-
	варіант 1				<u>327,47</u>	-			-	-	-
66	& C1545-8091-19	Коробка відгалужувальна 80x80x40мм, IP44	шт	70	<u>84,90</u>	-	5943	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
67	& C1545-8091-19	Клема Wago на 3 провідника, до 4мм2, 32A	шт	210	<u>17,58</u>	-	3692	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
68	& C1545-8091-19	Клема Wago на 2 провідника, до 4мм2, 32A	шт	60	<u>15,03</u>	-	902	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
69	& C1545-8091-19	Коробка монтажна для розеток (вимикачів)	шт	60	<u>14,71</u>	-	883	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
70	КБ21-3-1	Труба гофрована, діаметр труб до 25 мм	100м	7	<u>3605,10</u>	<u>188,91</u>	25236	23913	<u>1323</u>	<u>23,9800</u>	<u>167,86</u>
					<u>3416,19</u>	<u>78,90</u>			<u>552</u>	<u>0,4400</u>	<u>3,08</u>
71	& C113-143-8	Труба ПВХ гофрована що не підтримує горіння, діаметр 20мм	м	707	<u>21,72</u>	-	15356	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
72	& C1545-242-1	Скоба металева двохлапкова ф. 20 мм	100шт	14,4	<u>173,74</u>	-	2502	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					77353	26219	<u>1323</u>		<u>184,47</u>
									<u>552</u>		<u>3,08</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					77353				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					49811				
		всього заробітна плата, грн.					26771				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13132				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4419				
		Всього будівельні роботи, грн.					90485				

		Всього по розділу 5					90485				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 6. Монтажні вироби									
73	КБ21-12-1	Прокладання коробів металевих	100м	0,36	<u>20532,31</u> 7430,43	<u>13091,39</u> 4655,02	7392	2675	<u>4713</u> 1676	<u>48,5300</u> 29,0880	<u>17,47</u> 10,47
74	& C1545-89-67 варіант 3	Кабельрост 50х300мм, L=3000мм, SLCUp 300х80мм "SCaT"	м	36	<u>373,98</u> -	- -	13463	-	- -	- -	- -
75	& C1-8912-15-1 варіант 1	Планка кронштейна С-подібна, довжиною 1000 мм "SCaT"	шт	38	<u>316,46</u> -	- -	12025	-	- -	- -	- -
76	& C1-8912-15-1 варіант 2	Кут монтажний (до стіни) "SCaT"	шт	148	<u>51,26</u> -	- -	7586	-	- -	- -	- -
77	& C1630-122-3-1Ю-63 варіант 1	Анкер сталевий розрізний зі шпилькою, М8х60мм "SCaT"	шт	296	<u>39,79</u> -	- -	11778	-	- -	- -	- -
78	& C1630-122-3-1Ю-63 варіант 2	Болт М8х40 + гайка М8	шт	296	<u>23,47</u> -	- -	6947	-	- -	- -	- -
79	& C1630-122-3-1Ю-63 варіант 3	Болт М6х12 + гайка з насічкою М6	шт	296	<u>17,35</u> -	- -	5136	-	- -	- -	- -
80	КБ21-12-1	Прокладання лотків металевих	100м	4,68	<u>20532,31</u> 7430,43	<u>13091,39</u> 4655,02	96091	34774	<u>61268</u> 21785	<u>48,5300</u> 29,0880	<u>227,12</u> 136,13
81	& C1545-89-67 варіант 2	Лоток метал. перф-ний, серії Standard, 100х50х3000мм з кришкою S 100х50 мм, "SCaT"	м	378	<u>373,98</u> -	- -	141364	-	- -	- -	- -
82	& C1545-89-68 варіант 2	Лоток метал. перф-ний, серії Standard, 300х50х3000мм з кришкою S 300х50 мм, "SCaT"	м	90	<u>971,62</u> -	- -	87446	-	- -	- -	- -
83	& C1545-29-3-1Г варіант 4	Перегородка для лотка, серії Standard, Н=50 мм "SCaT"	шт	29	<u>156,28</u> -	- -	4532	-	- -	- -	- -
84	& C1545-29-3-1Г варіант 8	Кут горизонтальний 90° металевий, 100х50 мм, з кришкою "SCaT"	шт	4	<u>156,28</u> -	- -	625	-	- -	- -	- -
85	& C1545-29-3-1Г варіант 7	Кут горизонтальний 90° металевий, 300х50 мм, з кришкою "SCaT"	шт	6	<u>156,28</u> -	- -	938	-	- -	- -	- -
86	& C1545-29-3-1Г варіант 6	Кут вертикальний зовн. 90° металевий, 300х50 мм, з кришкою "SCaT"	шт	3	<u>156,28</u> -	- -	469	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	& C1545-29-3-1Г варіант 5	Т-подібне відгалуження горизонтальне, 100x50 мм, з кришкою "SCaT"	шт	25	<u>156,28</u> -	- -	3907	-	- -	- -	- -
88	& C1545-29-3-1Г варіант 3	Т-подібне відгалуження горизонтальне, 300x50 мм, з кришкою "SCaT"	шт	7	<u>40,62</u> -	- -	284	-	- -	- -	- -
89	& C1630-122-3-1Ю-63 варіант 3	Болт М6х12 + гайка з насічкою М6	шт	1800	<u>17,35</u> -	- -	31230	-	- -	- -	- -
90	& C1-8912-15-1 варіант 1	Планка кронштейна С-подібна, довжиною 1000 мм "SCaT"	шт	154	<u>316,46</u> -	- -	48735	-	- -	- -	- -
91	& C1-8912-15-1 варіант 3	Шпилька М8, 1000 мм	шт	308	<u>253,78</u> -	- -	78164	-	- -	- -	- -
92	& C1-89-17-1 варіант 1	Гайка М8	шт	1848	<u>3,02</u> -	- -	5581	-	- -	- -	- -
93	& C1-89-17-1 варіант 2	Шайба, збільшена ф. 8мм	шт	1232	<u>3,02</u> -	- -	3721	-	- -	- -	- -
94	& C1-89-17-1 варіант 3	Шайба гровер 8	шт	1848	<u>3,02</u> -	- -	5581	-	- -	- -	- -
95	& C1630-122-3-1Ю-63 варіант 4	Анкер розрізний латунний, М8х30мм	шт	616	<u>9,74</u> -	- -	6000	-	- -	- -	- -
96	& C1545-242-1 варіант 1	Скоба металева двохлапкова ф. 20 мм	100шт	5	<u>173,74</u> -	- -	869	-	- -	- -	- -
97	& C1545-242-1 варіант 4	Скоба металева двохлапкова ф. 25 мм	100шт	5	<u>173,74</u> -	- -	869	-	- -	- -	- -
98	КБ21-3-1	Труба гофрована, діаметр труб до 25 мм	100м	53	<u>3605,10</u> <u>3416,19</u>	<u>188,91</u> <u>78,90</u>	191070	181058	<u>10012</u> <u>4182</u>	<u>23,9800</u> <u>0,4400</u>	<u>1270,94</u> <u>23,32</u>
99	& C113-143-8 варіант 2	Труба ПВХ гофрована що не підтримує горіння, діаметр 25мм	м	707	<u>26,07</u> -	- -	18431	-	- -	- -	- -
100	& C113-143-8 варіант 6	Труба ПВХ гофрована що не підтримує горіння, діаметр 20мм	м	4646	<u>21,72</u> -	- -	100911	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	& C1-94-1-K1 варіант 1	Хомут кабельний 3,5х250мм(100шт)	уп	15	<u>105,06</u> -	-	1576	-	-	-	-
102	& C1-89-17-1 варіант 4	Дюбель з шурупом 6х40 мм, уп. 100 шт	шт	240	<u>3,02</u> -	-	725	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					893446	218507	<u>75993</u> 27643		<u>1515,53</u> 169,92
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					893446 598946 246150 119301 163,49 39712 1012747				
		----- -									
		Всього по розділу 6					1012747				
103	КБ21-18-16	Розділ 7. Світлотехнічне обладнання Монтаж світильників світлодіодних вбудованого виконання	100шт	8	<u>56148,79</u> 53574,85	<u>2007,60</u> 1825,38	449190	428599	<u>16061</u> 14603	<u>371,4800</u> 11,2998	<u>2971,84</u> 90,4
104	& C101-20-1-2 варіант 1	Світильник вбудований, світлодіодний, 595х595мм, 36 Вт, 3500лм, IP20	шт	160	<u>869,85</u> -	-	139176	-	-	-	-
105	& C101-20-1-3 варіант 1	Світильник вбудований, світлодіодний, 595х595мм, 36 Вт, 3500лм, IP54	шт	55	<u>779,40</u> -	-	42867	-	-	-	-
106	& C101-20-1-2 варіант 5	Світильник вбудований, світлодіодний, 100х100мм, 25 Вт, 2400лм, IP20	шт	256	<u>385,68</u> -	-	98734	-	-	-	-
107	& C101-20-1-5 варіант 2	Світильник вбудований, врізний, світлодіодний, з функцією димірування (регулювання освітленості з затемненням) 595х595мм, 36 Вт, 3500лм, IP54	шт	52	<u>542,71</u> -	-	28221	-	-	-	-
108	& C101-20-1-5 варіант 3	Світильник врізний, світлодіодний, 388х91мм, 40 Вт, 3200лм, IP20, Faro 42931 LUAN White recessed lamp 40W	шт	161	<u>542,71</u> -	-	87376	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	& C101-20-1-5 варіант 4	Світильник врізний, світлодіодний, 220x85мм, 24 Вт, 2000лм, IP20, Faro 42929 SON 220 White	шт	53	<u>542,71</u> -	-	28764	-	-	-	-
110	& C101-20-1-5 варіант 5	Світильник вбудований, точковий, світлодіодний, 18 Вт, 1530лм, IP20 з вбудованим драйвером, DL Slim SQ210 18W/4000K WT IP20	шт	69	<u>542,71</u> -	-	37447	-	-	-	-
111	& C101-20-1-5 варіант 10	Світильник вбудований, врізний, світлодіодний, 3 Вт, 100лм, IP65 Jazzway LED	шт	46	<u>542,71</u> -	-	24965	-	-	-	-
112	КБ21-17-4	Монтаж світильників накладних	100шт	3,48	<u>32879,19</u> 25329,47	<u>5305,67</u> 3848,14	114420	88147	<u>18464</u> 13392	<u>156,8000</u> 24,0958	<u>545,66</u> 83,85
113	& C101-20-1-4 варіант 2	Світильник накладний, світлодіодний, 600x600мм, 36 Вт, 3500лм, IP54	шт	33	<u>689,37</u> -	-	22749	-	-	-	-
114	& C101-20-1-4 варіант 1	Світильник накладний, світлодіодний, 600x600мм, 36 Вт, 3500лм, IP20	шт	8	<u>689,37</u> -	-	5515	-	-	-	-
115	& C101-20-1-5 варіант 1	Світильник накладний, світлодіодний, 1200x80мм, 40 Вт, 3500лм, IP65	шт	110	<u>542,71</u> -	-	59698	-	-	-	-
116	& C101-20-1-5 варіант 11	Світильник накладний, світлодіодний, 600x80мм, 40 Вт, 2000лм, IP65	шт	26	<u>746,71</u> -	-	19414	-	-	-	-
117	& C101-20-1-5 варіант 6	Світильник накладний, світлодіодний, 350x55мм, 20 Вт, 2400лм, IP65	шт	134	<u>746,71</u> -	-	100059	-	-	-	-
118	& C101-20-1-5 варіант 7	Світильник підвісний, світлодіодний, 1200x55мм, 40 Вт, 3850лм, IP20	шт	102	<u>950,71</u> -	-	96972	-	-	-	-
119	& C101-20-1-5 варіант 8	Світильник накладний, світлодіодний, 1200x55мм, 26 Вт, 2700лм, IP65, Philips WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	шт	36	<u>3602,71</u> -	-	129698	-	-	-	-
120	& C101-20-1-5 варіант 9	Світильник накладний, світлодіодний, 1600x90x100мм, 40 Вт, 4700лм, IP66	шт	1	<u>542,71</u> -	-	543	-	-	-	-
121	КБ21-17-5	Монтаж світильників настінних	100шт	0,11	<u>25619,19</u> 20418,66	<u>1914,26</u> 910,77	2818	2246	<u>211</u> 100	<u>126,4000</u> 5,2858	<u>13,9</u> 0,58
122	& C101-20-1-6 варіант 1	Настенный светильник, світлодіодний, 8 Вт, 650лм, IP44, білий, розмірами 6,5x 26x6, 5см Nordlux 84081001 Front	шт	8	<u>3864,45</u> -	-	30916	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	& C101-20-1-6 варіант 2	Аварийный аккумуляторный LED светильник 2Вт 6500K IP20 290x120x50мм серия ECO, е180005, з АКБ, 220В	шт	3	<u>1428,12</u> -	- -	4284	-	- -	- -	- -
124	& C101-20-1-6 варіант 3	Наліпка на світильник, "Не заходити"	шт	3	<u>36,84</u> -	- -	111	-	- -	- -	- -
125	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вихід", "не заходити"	100шт	1,12	<u>21384,79</u> 21194,05	- -	23951	23737	- -	<u>131,2000</u> -	<u>146,94</u> -
126	& C10000-17-1-4И варіант 3	Світильник світлодіодний постійної дії, "Вихід", 220В Green light	шт	98	<u>357,04</u> -	- -	34990	-	- -	- -	- -
127	& C10000-17-1-4И варіант 4	Світильник світлодіодний постійної дії, "ПК", 220В Green light	шт	14	<u>244,84</u> -	- -	3428	-	- -	- -	- -
128	& C10000-17-1-4И варіант 5	Патрон карболітовий підвісний Е-27	шт	14	<u>20,44</u> -	- -	286	-	- -	- -	- -
129	& C10000-17-1-4И варіант 6	Лампочка світлодіодна 9Вт	шт	16	<u>59,20</u> -	- -	947	-	- -	- -	- -
130	КБ21-28-1	Установлення датчика	1 шт	45	<u>33,05</u> 24,99	- -	1487	1125	- -	<u>0,1800</u> -	<u>8,1</u> -
131	& C1545-8092-1 варіант 1	Датчик освітленості	шт	4	<u>217,70</u> -	- -	871	-	- -	- -	- -
132	& C1545-8092-2 варіант 2	Датчик руху IP44	шт	41	<u>805,29</u> -	- -	33017	-	- -	- -	- -
133	& C1545-8092-2 варіант 3	Номерний знак будинку з підсвіткою	шт	1	<u>1071,24</u> -	- -	1071	-	- -	- -	- -
134	& C1-89-17-1 варіант 8	Піна вогнестійка , з межою вогнестійкості - EI 90, PENOSIL Premium FireRated Gunfoam B1	шт	10	<u>321,33</u> -	- -	3213	-	- -	- -	- -
135	& C1545-8092-2 варіант 4	Підвіс для світлодіодної панелі світильников LD510, довжина 1,0м (комплект)	шт	80	<u>177,72</u> -	- -	14218	-	- -	- -	- -
136	& C1-89-17-1 варіант 17	Хомути кабельні 3,6x250мм, уп. 100 шт	шт	1500	<u>0,72</u> -	- -	1080	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					1642496	543854	<u>34736</u> 28095		<u>3686,44</u> 174,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					1642496 1063906 571949 275186 374,55 90976 1917682				
		Всього по розділу 7					1917682				
		Розділ 8. Електроустановчі вироби									
137	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	3,07	<u>5318,46</u>	-	16328	11797	-	<u>27,6800</u>	<u>84,98</u>
					3842,81	-			-	-	-
138	& C1545-8091-9	Вимикач одноклавішний 220В, ІР20 білий	шт	146	<u>194,04</u>	-	28330	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
139	& C1545-8091-9	Вимикач одноклавішний 220В, ІР44 білий	шт	38	<u>194,04</u>	-	7374	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
140	& C1545-8091-9	Перемикач одноклавішний, прохідний 220В, ІР20 білий	шт	75	<u>194,04</u>	-	14553	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
141	& C1545-8091-9	Перемикач одноклавішний, перехресний 220В, ІР20 білий	шт	7	<u>194,04</u>	-	1358	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
142	& C1545-8091-9	Перемикач одноклавішний, 220В, ІР44 білий	шт	31	<u>194,04</u>	-	6015	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
143	& C1545-8091-9	Світлодіодний диммер одинарний подвійний вимикач світла з можливістю затемнення 250 В (димірування) для світлодіодних світильників	шт	10	<u>194,04</u>	-	1940	-	-	-	-
	варіант 8				-	-			-	-	-
144	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,67	<u>5543,37</u>	-	3714	2725	-	<u>29,3000</u>	<u>19,63</u>
					4067,72	-			-	-	-
145	& C1545-8091-9	Вимикач двоклавішний 220В, ІР20 білий	шт	62	<u>194,04</u>	-	12030	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	& C1545-8091-9 варіант 16	Вимикач двоклавішний 220В, IP44 білий	шт	3	<u>194,04</u> -	-	582	-	-	-	-
147	& C1545-8091-9 варіант 17	Перемикач двоклавішний, прохідний 220В, IP20 білий	шт	2	<u>194,04</u> -	-	388	-	-	-	-
148	& C1545-8091-19 варіант 5	Коробка розподільна КОПОС з кришкою 107х107х50 мм (КО 100)	шт	1000	<u>117,54</u> -	-	117540	-	-	-	-
149	& C1545-8091-19 варіант 6	Коробка розподільна огнестійка Е90(Е30) розміром 100х100х50 5х4 mm2	шт	293	<u>530,64</u> -	-	155478	-	-	-	-
150	& C1545-8091-19 варіант 7	Монтажна клема Wago 222-415, 0.08...4 мм2	шт	500	<u>15,03</u> -	-	7515	-	-	-	-
151	& C1545-8091-19 варіант 8	Монтажна клема Wago 222-413, 0.08...4 мм2	шт	1500	<u>15,03</u> -	-	22545	-	-	-	-
152	& C1545-8091-19 варіант 9	Монтажна клема Wago 222-412, 0.08...4 мм2	шт	1500	<u>15,03</u> -	-	22545	-	-	-	-
153	& C1545-8091-19 варіант 10	Коробка установна KPR 68, 73х73х66 мм, КОПОС	шт	400	<u>14,83</u> -	-	5932	-	-	-	-
154	& C1545-8091-19 варіант 11	Коробка установна наборная в бетон КР 67/3 , КОПОС	шт	30	<u>15,03</u> -	-	451	-	-	-	-
155	& C1630-122-3-1Ю-63 варіант 7	Саморізи з болтом для металу та шайбою М5,5х25	шт	2500	<u>5,52</u> -	-	13800	-	-	-	-
156	& C1-89-17-1 варіант 5	Дюбель+шуруп М6х40	шт	1000	<u>1,56</u> -	-	1560	-	-	-	-
157	КБ21-3-1	Труба гофрована, діаметр труб до 25 мм	100м	36	<u>3605,10</u> <u>3416,19</u>	<u>188,91</u> <u>78,90</u>	129784	122983	<u>6801</u> <u>2840</u>	<u>23,9800</u> <u>0,4400</u>	<u>863,28</u> <u>15,84</u>
158	& C113-143-8 варіант 6	Труба ПВХ гофрована що не підтримує горіння, діаметр 20мм	м	3636	<u>21,72</u> -	-	78974	-	-	-	-
159	& C1-89-17-1 варіант 7	Стрічка металева 1,5х15 сталева обв'язувальна пакувальна, сталь 08кп (бухта)	шт	3	<u>207,09</u> -	-	621	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 8					649357	137505	<u>6801</u> 2840		<u>967,89</u> 15,84
		Разом будівельні роботи, грн.					649357				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					505051				
		всього заробітна плата, грн.					140345				
		Загальновиробничі витрати, грн.					68855				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					95,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					23178				
		Всього будівельні роботи, грн.					718212				

		—									
		Всього по розділу 8					718212				
		Розділ 9. Заземлення									
160	KM8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм	10 шт	3,2	<u>6215,45</u> 1714,83	<u>4216,28</u> 1036,11	19889	5487	<u>13492</u> 3316	<u>11,2000</u> 6,1915	<u>35,84</u> 19,81
161	& C111-1904И	Стрижень заземлення, оцинкований, O20мм/1500мм OBO-Bettermann	шт	32	<u>1065,32</u> -	<u>-</u> -	34090	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
162	KM8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ² (Штаба сталева оцинкована 40х4, 30х3,5)	100 м	0,9	<u>4625,10</u> 3919,62	<u>594,58</u> 147,71	4163	3528	<u>535</u> 133	<u>25,6000</u> 0,8353	<u>23,04</u> 0,75
163	KM8-472-11	Перемичка заземлююча тросова діаметром до 9,2 мм для будівельних металевих конструкцій	10 шт	1,8	<u>856,66</u> 734,93	<u>45,77</u> 2,42	1542	1323	<u>82</u> 4	<u>4,8000</u> 0,0154	<u>8,64</u> 0,03
164	& C111-1904И	Кінцевик для стрижня заземлення ST O20мм OBO-Bettermann	шт	8	<u>104,06</u> -	<u>-</u> -	832	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
165	& C111-1904И	Кінцевик ударний для стрижня заземлення ST O20мм OBO-Bettermann	шт	8	<u>104,06</u> -	<u>-</u> -	832	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
166	& 1503-8895-24	З'єднувальна клема універсальна для стриж. ST O20мм OBO-BETTERMANN	шт	8	<u>308,47</u> -	<u>-</u> -	2468	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
167	& 1503-8895-25	Полоса 30х3,5 мм, сталь оцинк. 70 мкм 5052/ DIN 5019345 OBO-Bettermann	м	80	<u>162,51</u> -	<u>-</u> -	13001	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	& 1503-8895-24 варіант 3	З'єднувач хрестовий оцинкований, (FL30xFL30) OBO-BETTERMANN	шт	10	<u>308,47</u> -	- -	3085	-	- -	- -	- -
169	& 1503-8895-24 варіант 4	Спрей цинковаї фарби 400мл OBO-BETTERMANN	шт	1	<u>1287,37</u> -	- -	1287	-	- -	- -	- -
170	& C1551-4-СП-3 варіант 3	Стрічка антикорозійна 50мм, 10м, OBO-Betermann	шт	2	<u>17,46</u> -	- -	35	-	- -	- -	- -
171	& C111-136-1-М варіант 2	Анкер сталевий забивний з болтом M8x40мм	шт	40	<u>1,18</u> -	- -	47	-	- -	- -	- -
172	& C111-136-1-М варіант 3	Болт M8x40мм з гайкою M8	шт	30	<u>0,23</u> -	- -	7	-	- -	- -	- -
173	& 1503-8895-23 варіант 2	Шина зрівнювання потенціалів з пластиковою опорою, OBO-BETTERMANN	шт	17	<u>153,11</u> -	- -	2603	-	- -	- -	- -
174	& 1503-8895-18 варіант 1	Полоса сталеві 40x4 мм , довжиною 10 м (ГЗШ	м	10	<u>97,33</u> -	- -	973	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 9					84854	10338	<u>14109</u> 3453		<u>67,52</u> 20,59
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					84854 60407 13791 6452 8,55 2076 91306				
		----- -									
		Всього по розділу 9					91306				
175	КБ21-30-1	Розділ 10. Рушникосушарки Установлення сушарок для рук	100шт	0,18	<u>16653,54</u> 16478,58	- -	2998	2966	- -	<u>114,2600</u> -	<u>20,57</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	& C1415-8341-1-1C варіант 1	Експерс сушарка для рук ZG-828 cat	шт	18	<u>12141,34</u>	-	218544	-	-	-	-
177	KB21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,18	<u>5321,76</u>	-	958	695	-	<u>27,8200</u>	<u>5,01</u>
178	& C1545-8091-12 варіант 7	Розетка прих. монтажу 220В/16А/ІР44	шт	18	<u>171,60</u>	-	3089	-	-	-	-
179	& C1545-8091-19 варіант 1	Коробка монтажна для розеток (вимикачів)	шт	18	<u>14,71</u>	-	265	-	-	-	-
180	& C1545-8091-19 варіант 3	Клема Wago на 3 провідника, до 4мм2, 32А	шт	54	<u>17,58</u>	-	949	-	-	-	-
181	& C1545-8091-19 варіант 2	Коробка відгалужувальна 80х80х40мм, ІР44	шт	13	<u>84,90</u>	-	1104	-	-	-	-
182	KB21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	2,5	<u>1483,34</u>	<u>126,81</u>	3708	3023	<u>317</u>	<u>8,6000</u>	<u>21,5</u>
					<u>1209,07</u>	<u>90,54</u>			<u>226</u>	<u>0,5634</u>	<u>1,41</u>
183	& C153-31-3 варіант 1	Кабелі силові з мідними жилами, марка ВВГнгд, число жил та переріз 3х2,5 мм2	1000м	0,255	<u>54077,34</u>	-	13790	-	-	-	-
184	KB21-3-1	Труба гофрована, діаметр труб до 25 мм	100м	2	<u>3605,10</u>	<u>188,91</u>	7210	6832	<u>378</u>	<u>23,9800</u>	<u>47,96</u>
					<u>3416,19</u>	<u>78,90</u>			<u>158</u>	<u>0,4400</u>	<u>0,88</u>
185	& C113-143-8 варіант 12	Труба ПВХ гофрована, діаметр 25мм	м	202	<u>21,72</u>	-	4387	-	-	-	-
186	& C1545-242-2	Скоба для проводів кабелів діам.25мм	100шт	4	<u>312,54</u>	-	1250	-	-	-	-
187	& C1-89-17-1 варіант 4	Дюбель з шурупом 6х40 мм, уп. 100 шт	шт	400	<u>3,02</u>	-	1208	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 10					259460	13516	<u>695</u>		<u>95,04</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					259460		<u>384</u>		<u>2,29</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					245249				
		всього заробітна плата, грн.					13900				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					6816 9,44 2294 266276				
		Всього по розділу 10					266276				
		Розділ 11. Монтажні вироби									
188	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,67	<u>5543,37</u>	-	3714	2725	-	<u>29,3000</u>	<u>19,63</u>
					4067,72	-			-	-	-
189	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	4,08	<u>5318,46</u>	-	21699	15679	-	<u>27,6800</u>	<u>112,93</u>
					3842,81	-			-	-	-
190	& C1545-8091-9	Вимикач 1-кл., білий прихованого монтажу 220/6A/IP23	шт	101	<u>327,47</u>	-	33074	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
191	& C1545-8091-19	Коробка монтажна для розеток (вимикачів)	шт	101	<u>14,71</u>	-	1486	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
192	& C1545-8091-9	Вимикач одноклавішний 220В, IP20 білий	шт	146	<u>194,04</u>	-	28330	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
193	& C1545-8091-9	Вимикач двохклавішний 220В, IP20 білий	шт	62	<u>194,04</u>	-	12030	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
194	& C1545-8091-9	Вимикач одноклавішний 220В, IP44 білий	шт	38	<u>194,04</u>	-	7374	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
195	& C1545-8091-9	Вимикач двоклавішний 220В, IP44 білий	шт	3	<u>194,04</u>	-	582	-	-	-	-
	варіант 16				-	-			-	-	-
196	& C1545-8091-9	Перемикач двоклавішний, прохідний 220В, IP20 білий	шт	2	<u>194,04</u>	-	388	-	-	-	-
	варіант 17				-	-			-	-	-
197	& C1545-8091-9	Перемикач одноклавішний, прохідний 220В, IP20 білий	шт	75	<u>194,04</u>	-	14553	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
198	& C1545-8091-9 варіант 6	Перемикач одноклавішний, перехресний 220В, IP20 білий	шт	7	<u>194,04</u> -	-	1358	-	-	-	-
199	& C1545-8091-9 варіант 7	Перемикач одноклавішний, 220В, IP44 білий	шт	31	<u>194,04</u> -	-	6015	-	-	-	-
200	& C1545-8091-9 варіант 8	Світлодіодний диммер одинарний подвійний вимикач світла з можливістю затемнення 250 В (димірування) для світлодіодних світильників	шт	10	<u>194,04</u> -	-	1940	-	-	-	-
201	& C1545-8091-19 варіант 10	Коробка установна KPR 68, 73x73x66 мм, КОПОС	шт	400	<u>14,83</u> -	-	5932	-	-	-	-
202	& C1545-8091-19 варіант 17	Коробка монтажна для розеток	шт	1092	<u>14,71</u> -	-	16063	-	-	-	-
203	& C1545-8091-19 варіант 2	Коробка відгалужувальна 80x80x40мм, IP44	шт	544	<u>84,90</u> -	-	46186	-	-	-	-
204	& C1630-122-3-1Ю-63 варіант 7	Саморізи з болтом для металу та шайбою М5,5x25	шт	2500	<u>5,52</u> -	-	13800	-	-	-	-
205	& C1-89-17-1 варіант 4	Дюбель з шурупом 6x40 мм, уп. 100 шт	шт	400	<u>3,02</u> -	-	1208	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 11					215732	18404	-		<u>132,56</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					215732				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					197328				
		всього заробітна плата, грн.					18404				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9160				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3124				
		Всього будівельні роботи, грн.					224892				

		-									
		Всього по розділу 11					224892				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- —					11285 23446 10740 13,93 3384 52163				
		Всього по розділу 1					57435				
		Розділ 2. Прокладання кабелів									
211	КМ8-143-5	Покрівання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	1,5	<u>544,36</u> 520,57	<u>23,79</u> 9,01	817	781	<u>36</u> 14	<u>3,4000</u> 0,0447	<u>5,1</u> 0,07
212	& С1544-93-200-1Ж варіант 2	Стрічка сигнальна «Обережно кабель» 150мм	м	150	<u>4,02</u> -	<u>-</u> -	603	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
213	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	1 км	0,002	<u>41852,36</u> 40383,99	<u>-</u> -	84	81	<u>-</u> -	<u>293,5950</u> -	<u>0,59</u> -
214	& С1-2-5 варіант 7	Труба сталевая ДУ 100 (108х4мм)	м	2,02	<u>189,25</u> -	<u>-</u> -	382	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
215	& С113-1466-В11 варіант 1	Коліно компресійне ПЕ-ПЕ 32х32 під 90	шт	3	<u>93,93</u> -	<u>-</u> -	282	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
216	КБ21-12-1	Прокладання лотків металевих	100м	2,07	<u>20532,31</u> 7430,43	<u>13091,39</u> 4655,02	42502	15381	<u>27099</u> 9636	<u>48,5300</u> 29,0880	<u>100,46</u> 60,21
217	& С1545-89-67 варіант 5	Лоток перфорований з кришкою 3000х150х150мм	м	129	<u>373,98</u> -	<u>-</u> -	48243	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
218	& С1545-29-3-1Г варіант 17	Поворот лотка горизонтальний з кришкою 200х150мм	шт	8	<u>156,28</u> -	<u>-</u> -	1250	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
219	& С1545-29-3-1Г варіант 18	Опуск лотка з кришкою 150х150мм	шт	4	<u>156,28</u> -	<u>-</u> -	625	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
220	& С1545-29-3-1Г варіант 19	Трійник лотка з кришкою 150х150мм	шт	4	<u>156,28</u> -	<u>-</u> -	625	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	& C1545-29-3-1Г варіант 20	Перехідник лотка 300x150мм в 150x150мм з кришкою	шт	1	<u>156,28</u> -	- -	156	-	- -	- -	- -
222	& C1545-89-68 варіант 4	Лоток перфорований з кришкою 3000x300x150мм	м	78	<u>971,62</u> -	- -	75786	-	- -	- -	- -
223	& C1545-29-3-1Г варіант 16	Поворот лотка горизонтальний з кришкою 300x150мм	шт	8	<u>156,28</u> -	- -	1250	-	- -	- -	- -
224	& C1545-89-68 варіант 5	Перегородка розділяюча для лотка 150мм	м	69	<u>634,00</u> -	- -	43746	-	- -	- -	- -
225	& C1545-89-68 варіант 6	Профіль монтажний Т20(30x20x1,2мм)	м	40	<u>241,30</u> -	- -	9652	-	- -	- -	- -
226	& C1545-29-3-1Г варіант 21	Опуск лотка з кришкою 300x150мм	шт	5	<u>156,28</u> -	- -	781	-	- -	- -	- -
227	& C1545-29-3-1Г варіант 22	Трійник лотка з кришкою 300x150мм	шт	2	<u>156,28</u> -	- -	313	-	- -	- -	- -
228	& C1630-122-3-1Ю-63 варіант 5	Гайка з рискою М6	шт	1600	<u>17,35</u> -	- -	27760	-	- -	- -	- -
229	& C1-8912-15-1 варіант 4	Гвинт з хрестоподібним шліцом М6x10	шт	1600	<u>3,70</u> -	- -	5920	-	- -	- -	- -
230	& C1630-122-3-1Ю-63 варіант 6	Накладка з'єднувальна для кришки лотка	шт	80	<u>52,03</u> -	- -	4162	-	- -	- -	- -
231	& C1-89-17-1 варіант 9	Накладка з'єднувальна для лотка	шт	80	<u>43,89</u> -	- -	3511	-	- -	- -	- -
232	& C1-89-17-1 варіант 10	Пластина з'єднувальна для лотка бічна	шт	160	<u>10,84</u> -	- -	1734	-	- -	- -	- -
233	& C1-89-17-1 варіант 11	С-подібний підвіс 200мм	шт	100	<u>9,21</u> -	- -	921	-	- -	- -	- -
234	& C1-89-17-1 варіант 12	С-подібний підвіс 300мм	шт	70	<u>9,72</u> -	- -	680	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
235	& C1-89-17-1 варіант 13	Гайка з насічкою, що перешкоджає відкручуванню, М10	шт	320	<u>2,58</u> -	- -	826	-	- -	- -	- -
236	& C1-89-17-1 варіант 14	Анкер забивний М10	шт	160	<u>2,58</u> -	- -	413	-	- -	- -	- -
237	& C1-89-17-1 варіант 15	Шпилька повнонарізна М10	шт	80	<u>64,29</u> -	- -	5143	-	- -	- -	- -
238	& C1-89-17-1 варіант 18	Скоба основна 150мм	шт	30	<u>57,15</u> -	- -	1715	-	- -	- -	- -
239	КБ21-3-2	Труба гофрована електромонтажна 32 мм	100м	1,2	<u>4683,85</u> 3627,03	<u>247,94</u> 103,55	5621	4352	<u>298</u> 124	<u>25,4600</u> 0,5775	<u>30,55</u> 0,69
240	& C113-143-8 варіант 4	Труба ПВХ гофрована що не підтримує горіння, діаметр 32мм	м	101	<u>32,01</u> -	- -	3233	-	- -	- -	- -
241	& C113-143-8 варіант 10	Труба ПЕТ водопровідна ф.32мм	м	10,1	<u>26,55</u> -	- -	268	-	- -	- -	- -
242	& C113-143-8 варіант 11	Металорукав ф.32мм	м	10,1	<u>52,05</u> -	- -	526	-	- -	- -	- -
243	& C1-89-17-1 варіант 16	Коліно компресійне ПЕ-ПЕ 32х32 під 90°	шт	3	<u>120,39</u> -	- -	361	-	- -	- -	- -
244	& C1545-242-1 варіант 3	Скоба металева двохлапкова ф. 32 мм	100шт	0,5	<u>173,74</u> -	- -	87	-	- -	- -	- -
245	КБ21-3-1	Труба гофрована, діаметр труб до 25 мм	100м	43,8	<u>3605,10</u> 3416,19	<u>188,91</u> 78,90	157903	149629	<u>8274</u> 3456	<u>23,9800</u> 0,4400	<u>1050,32</u> 19,27
246	& C113-143-8 варіант 2	Труба ПВХ гофрована що не підтримує горіння, діаметр 25мм	м	151,5	<u>26,07</u> -	- -	3950	-	- -	- -	- -
247	& C113-143-8 варіант 8	Металорукав ф.25мм	м	30,3	<u>48,99</u> -	- -	1484	-	- -	- -	- -
248	& C113-143-8 варіант 6	Труба ПВХ гофрована що не підтримує горіння, діаметр 20мм	м	4242	<u>21,72</u> -	- -	92136	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
249	& C1545-242-1 варіант 1	Скоба металева двохлапкова ф. 20 мм	100шт	5	<u>173,74</u> -	-	869	-	-	-	-
250	& C1545-242-1 варіант 4	Скоба металева двохлапкова ф. 25 мм	100шт	2	<u>173,74</u> -	-	347	-	-	-	-
251	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	28,1	<u>1483,34</u> 1209,07	<u>126,81</u> 90,54	41682	33975	<u>3563</u> 2544	<u>8,6000</u> 0,5634	<u>241,66</u> 15,83
252	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	15,7	<u>2152,40</u> 1715,20	<u>231,88</u> 163,56	33793	26929	<u>3641</u> 2568	<u>12,2000</u> 1,0147	<u>191,54</u> 15,93
253	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм ²	100м	1,2	<u>2937,59</u> 2288,81	<u>357,13</u> 244,96	3525	2747	<u>429</u> 294	<u>16,2800</u> 1,5091	<u>19,54</u> 1,81
254	КБ21-4-5	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм ²	100м	1,5	<u>3202,51</u> 2371,75	<u>509,27</u> 324,63	4804	3558	<u>764</u> 487	<u>16,8700</u> 1,9731	<u>25,31</u> 2,96
255	КБ21-15-2	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	100м	1,6	<u>642,45</u> 480,77	<u>59,03</u> 24,66	1028	769	<u>94</u> 39	<u>3,1400</u> 0,1375	<u>5,02</u> 0,22
256	КБ21-15-3	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 70 мм ² у лотках	100м	1,3	<u>924,95</u> 621,63	<u>188,91</u> 78,90	1202	808	<u>246</u> 103	<u>4,0600</u> 0,4400	<u>5,28</u> 0,57
257	КБ21-15-4	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 120 мм ² у лотках	100м	0,22	<u>1437,27</u> 930,91	<u>377,81</u> 157,79	316	205	<u>83</u> 35	<u>6,0800</u> 0,8800	<u>1,34</u> 0,19
258	КБ21-15-5	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 185 мм ² у лотках	100м	2,3	<u>1974,69</u> 1240,19	<u>566,72</u> 236,69	4542	2852	<u>1303</u> 544	<u>8,1000</u> 1,3200	<u>18,63</u> 3,04
259	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм ² з вініловою, наїрітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	32,5	<u>18914,29</u> 10944,30	<u>5498,22</u> 2196,73	614714	355690	<u>178692</u> 71394	<u>71,4800</u> 14,0637	<u>2323,1</u> 457,07
260	& C1-1-1-1-55-80	Кабель (N)HXH-FE 180/E90 3x1,5	1000м	2,3664	<u>143052,99</u> -	-	338521	-	-	-	-
261	& C1-1-1-1-55-81	Кабель (N)HXH-FE 180/E90 3x2,5	1000м	0,0663	<u>146645,33</u> -	-	9723	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
262	& C1-1-1-1-55-82 варіант 3	Кабель (N)НХН-FE 180/E90 5x10	1000м	0,204	<u>666899,13</u>	-	136047	-	-	-	-
263	& C153-31-2 варіант 1	Кабелі силові з мідними жилами, марка ВВГнгд, число жил та переріз 3x1,5 мм2	1000м	2,8662	<u>32519,34</u>	-	93207	-	-	-	-
264	& C153-31-9 варіант 3	Кабелі силові з мідними жилами, марка ВВГнгд, число жил та переріз 4x1,5мм2	1000м	0,0306	<u>49449,64</u>	-	1513	-	-	-	-
265	& C153-31-3 варіант 1	Кабелі силові з мідними жилами, марка ВВГнгд, число жил та переріз 3x2,5 мм2	1000м	1,8105	<u>54077,34</u>	-	97907	-	-	-	-
266	& C153-31-9 варіант 2	Кабелі силові з мідними жилами, марка ВВГнгд, число жил та переріз 3x4мм2	1000м	0,0816	<u>47407,74</u>	-	3868	-	-	-	-
267	& C153-31-4 варіант 1	Кабелі силові з мідними жилами, марка ВВГнгд, число жил та переріз 5x1,5 мм2	1000м	0,1581	<u>79878,23</u>	-	12629	-	-	-	-
268	& C153-31-4 варіант 2	Кабелі силові з мідними жилами, марка ВВГнгд, число жил та переріз 5x2,5 мм2	1000м	0,1734	<u>79878,23</u>	-	13851	-	-	-	-
269	& C153-31-5 варіант 1	Кабелі силові з мідними жилами, марка ВВГнгд, число жил та переріз 5x4 мм2	1000м	0,1632	<u>123401,44</u>	-	20139	-	-	-	-
270	& C153-31-6 варіант 1	Кабелі силові з мідними жилами, марка ВВГнгд, число жил та переріз 5x6 мм2	1000м	0,1326	<u>290466,36</u>	-	38516	-	-	-	-
271	& C153-31-8 варіант 2	Кабелі силові з мідними жилами, марка ВВГнгд, число жил та переріз 5x10мм2	1000м	0,1224	<u>280797,79</u>	-	34370	-	-	-	-
272	& C153-31-8 варіант 1	Кабелі силові з мідними жилами, марка ВВГнгд, число жил та переріз 5x16мм2	1000м	0,0459	<u>586797,79</u>	-	26934	-	-	-	-
273	& C153-31-10 варіант 2	Кабелі силові з мідними жилами, марка ВВГнгд, число жил та переріз 5x50мм2	1000м	0,0306	<u>2221158,9</u>	-	67967	-	-	-	-
274	& C153-31-11 варіант 2	Кабелі силові з мідними жилами, марка ВВГнгд, число жил та переріз 5x185мм2	1000м	0,204	<u>3169163,3</u>	-	646509	-	-	-	-
275	& C157-260-4 варіант 6	Провід ПВ-3 1х6мм, жовто-зелений	1000м	0,306	<u>15087,50</u>	-	4617	-	-	-	-
276	& C1545-8091-19 варіант 14	Коробка розподільча встроювана	шт	20	<u>112,44</u>	-	2249	-	-	-	-
277	& C1545-8091-19 варіант 15	Коробка розподільча накладна 100x100x50	шт	510	<u>530,64</u>	-	270626	-	-	-	-
278	& C1545-8091-19 варіант 16	Коробка розподільча вогнетривка	шт	270	<u>530,64</u>	-	143273	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
279	& C1545-8092-2 варіант 5	Вогнестійка протипожежна піна, межа вогнестійкості - 90EI	шт	10	<u>265,44</u> -	-	2654	-	-	-	-
280	& C1545-8091-19 варіант 18	Установча коробка	шт	250	<u>39,34</u> -	-	9835	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					3227228	597757	<u>224522</u> 91238		<u>4018,44</u> 577,86
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3227228 2404949 688995 329477 445,85 108298 3556705				
		----- -									
		Всього по розділу 2					3556705				
		Розділ 3. Монтажні вироби									
281	КБ21-22-1	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,47	<u>4181,59</u> 3513,79	-	1965	1651	-	<u>25,3100</u>	<u>11,9</u>
282	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,64	<u>5318,46</u> 3842,81	-	3404	2459	-	<u>27,6800</u>	<u>17,72</u>
283	& C1545-8091-9 варіант 9	Вимикач одноклавішний накладний	шт	26	<u>183,84</u> -	-	4780	-	-	-	-
284	& C1545-8091-19 варіант 13	Вимикач двохклавішний накладний	шт	3	<u>183,84</u> -	-	552	-	-	-	-
285	& C1545-8091-9 варіант 15	Перемикач одноклавішний накладний	шт	17	<u>194,04</u> -	-	3299	-	-	-	-
286	& C1545-8091-9 варіант 14	Перемикач одноклавішний перехресний накладний	шт	1	<u>194,04</u> -	-	194	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
287	& C1545-8091-9 варіант 13	Вимикач одноклавішний встроюваний	шт	45	<u>194,04</u> -	-	8732	-	-	-	-
288	& C1545-8091-9 варіант 12	Вимикач двохклавішний встроюваний	шт	1	<u>194,04</u> -	-	194	-	-	-	-
289	& C1545-8091-9 варіант 11	Перемикач одноклавішний встроюваний	шт	12	<u>194,04</u> -	-	2328	-	-	-	-
290	& C1545-8091-9 варіант 10	Перемикач одноклавішний перехресний встроюваний	шт	6	<u>194,04</u> -	-	1164	-	-	-	-
291	КБ21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,96	<u>3844,86</u> 3513,79	-	3691	3373	-	<u>25,3100</u>	<u>24,3</u>
292	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	1,8	<u>5321,76</u> 3862,25	-	9579	6952	-	<u>27,8200</u>	<u>50,08</u>
293	& C1545-8091-11 варіант 2	Розетка встроювана, 230В, 16А, з з/к	шт	179	<u>549,67</u> -	-	98391	-	-	-	-
294	& C1545-8091-12 варіант 6	Розетка встроювана, 230В, 32А, з з/к	шт	1	<u>183,84</u> -	-	184	-	-	-	-
295	& C1545-8091-12 варіант 5	Розетка накладна одинарна, 230В, 16А, з з/к, IP54	шт	55	<u>171,60</u> -	-	9438	-	-	-	-
296	& C1545-8091-12 варіант 4	Розетка накладна подвійна, 230В, 16А, з з/к, IP54	шт	41	<u>171,60</u> -	-	7036	-	-	-	-
297	& C1545-8091-13 варіант 4	Рамка 1-х постова	шт	67	<u>64,50</u> -	-	4322	-	-	-	-
298	& C1545-8091-14 варіант 4	Рамка 2-х постова	шт	52	<u>74,37</u> -	-	3867	-	-	-	-
299	& C1545-8091-15 варіант 4	Рамка 3-х постова	шт	2	<u>100,12</u> -	-	200	-	-	-	-
300	КБ21-28-1	Установлення датчика	1 шт	8	<u>33,05</u> 24,99	-	264	200	-	<u>0,1800</u>	<u>1,44</u>
301	& C1545-8092-1 варіант 2	Фотореле (датчик освітлюваності)	шт	1	<u>217,70</u> -	-	218	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
302	& C1545-8092-2 варіант 2	Датчик руху IP44	шт	7	<u>805,29</u> -	- -	5637	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					169439	14635	- -		<u>105,44</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					169439 154804 14635 7284 10,23 2483 176723				
		----- -									
		Всього по розділу 3					176723				
Розділ 4. Світлотехнічне обладнання											
303	КБ21-17-12	Монтаж світильників з надписом "вихід", "не заходити"	100шт	0,81	<u>21384,79</u> 21194,05	- -	17322	17167	- -	<u>131,2000</u> -	<u>106,27</u> -
304	& C10000-17-1-4И варіант 7	Світильник «Вихід» з акумулятором, 6Вт ВАТРА	шт	81	<u>312,16</u> -	- -	25285	-	- -	- -	- -
305	КБ21-18-16	Монтаж світильників світлодіодних вбудованого виконання	100шт	3,45	<u>56148,79</u> 53574,85	<u>2007,60</u> 1825,38	193713	184833	<u>6926</u> 6298	<u>371,4800</u> 11,2998	<u>1281,61</u> 38,98
306	КБ21-18-5	Монтаж світильників	100шт	1,48	<u>32604,27</u> 23517,70	<u>8066,86</u> 5136,38	48254	34806	<u>11939</u> 7602	<u>153,6000</u> 31,4660	<u>227,33</u> 46,57
307	КБ21-17-4	Монтаж світильників накладних	100шт	0,22	<u>32879,19</u> 25329,47	<u>5305,67</u> 3848,14	7233	5572	<u>1167</u> 847	<u>156,8000</u> 24,0958	<u>34,5</u> 5,3
308	& C101-20-1-2 варіант 2	Світильник світлодіодний, лінійний, 40Вт, IP65 ВАТРА	шт	110	<u>1405,68</u> -	- -	154625	-	- -	- -	- -
309	& C101-20-1-2 варіант 3	Світильник світлодіодний, лінійний, 20Вт, IP65 ВАТРА ДППО7В-20	шт	32	<u>895,68</u> -	- -	28662	-	- -	- -	- -
310	& C101-20-1-2 варіант 4	Світильник аварійний з акумулятором, 8Вт ВАТРА	шт	203	<u>385,68</u> -	- -	78293	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
311	& C10000-17-1-4И варіант 8	Світильник світлодіодний ДВО20У, 36Вт, LED панель ВАТРА	шт	148	<u>326,44</u> -	- -	48313	-	- -	- -	- -
312	& C10000-17-1-4И варіант 9	Світильник світлодіодний накладний, 12 Вт, ВАТРА	шт	22	<u>255,04</u> -	- -	5611	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					607311	242378	<u>20032</u> 14747		<u>1649,71</u> 90,85
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					607311 344901 257125 123885 168,84 41010 731196				
		----- -									
		Всього по розділу 4					731196				
		Разом прямі витрати по відділу 2					4050474	874559	<u>254903</u> 109642		<u>5897,9</u> 688,9
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5073 199 5272 4045401 2915939 984201 471386 638,85 155175 4516787				
		----- -									
		Всього по відділу 2					4522059				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					14663532	3650488	<u>1206811</u>		<u>24474,97</u>
									507459		3211,86
		Разом устаткування, грн.					45998				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1806				
		Всього устаткування, грн.					47804				
		Разом будівельні роботи, грн.					14617534				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9760235				
		всього заробітна плата, грн.					4157947				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1986408				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2685,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					652320				
		Всього будівельні роботи, грн.					16603942				

		—									
		Всього по кошторису					16651746				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					30372,36				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					4810267				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ Д.В.Смирний

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України" (коригування)
01_2025

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012
на Пусконаладжувальні роботи електрообладнання
Реконструкція будівлі літ. А. ІІ Пусковий комплекс.**

Основа:
креслення (специфікації) № БК 525-01-ЕТР

Кошторисна вартість 73,606 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,27382 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 58,307 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>Відділ 1. Будівля "А"</u>									
		Розділ 1. Пусконаладжувальні роботи ЕТР									
		БРП-1-6									
1	КП1-15-7	Вимикач триполюсний з електромагнітним, тепловим або комбінованим розчіплювачем, номінальний струм до 600 А, напруга до 1 кВ	шт	10	1251,52 1251,52	- -	12515	12515	- -	5,9500 -	59,5 -
2	КП1-15-6	Вимикач триполюсний з електромагнітним, тепловим або комбінованим розчіплювачем, номінальний струм до 200 А, напруга до 1 кВ	шт	10	841,36 841,36	- -	8414	8414	- -	4,0000 -	40 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КП1-30-11	Пристрій автоматичного введення резервного живлення [ABP] з схемою відновлення напруги Вузли обліку	пристрій	3	<u>5468,84</u> 5468,84	<u>-</u> -	16407	16407	<u>-</u> -	<u>26,0000</u> -	<u>78</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					37336	37336	<u>-</u> -		<u>177,5</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					37336 37336 14531 15,45 3750 51867				
		----- -									
		Всього по розділу 1					51867				
		Разом прямі витрати по відділу 1					37336	37336	<u>-</u> -		<u>177,5</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					37336 37336 14531 15,45 3750 51867				
		----- -									
		Всього по відділу 1					51867				
		<u>Відділ 2. Будівля "А" (Прибудова)</u>									
4	КП1-30-11	Пристрій автоматичного введення резервного живлення [ABP] з схемою відновлення напруги	пристрій	1	<u>5468,84</u> 5468,84	<u>-</u> -	5469	5469	<u>-</u> -	<u>26,0000</u> -	<u>26</u> -
5	КП1-14-1	Трансформатор струму вимірювальний виносний, напруга до 1 кВ Джерело безперебійного живлення	шт	1	<u>294,48</u> 294,48	<u>-</u> -	294	294	<u>-</u> -	<u>1,4000</u> -	<u>1,4</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КП1-40-7	Пристрої живлення. Пристрій комплектний для живлення кіл електромагнітних приводів високовольтних вимикачів з пристроями накопичувачів енергії	пристрій	1	<u>9885,98</u> 9885,98	- -	9886	9886	- -	<u>47,0000</u> -	<u>47</u> -
		Разом прямі витрати по відділу 2					15649	15649	- -		<u>74,4</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					15649				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					15649				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6090				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1572				
		Всього будівельні роботи, грн.					21739				

		-									
		Всього по відділу 2					21739				
		Разом прямі витрати по кошторису					52985	52985	- -		<u>251,9</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					52985				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					52985				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20621				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5322				
		Всього будівельні роботи, грн.					73606				

		-									
		Всього по кошторису					73606				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					273,82				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					58307				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Д.В.Смирний

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України" (коригування)
01_2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013

на Блискавкозахист

Реконструкція будівлі літ. А. ІІ Пусковий комплекс.

Основа:
креслення (специфікації) № БК 524-01-2-Б3

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

583,958 тис. грн.
0,44503 тис.люд.год.
74,218 тис. грн.
4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Будівля "А"									
1	КБ33-30-20	Установлення стальних окреmostоячих блискавковідводів зі шпилем	1 м	0,6098	<u>19775,54</u> 8983,22	<u>10792,32</u> 4670,80	12059	5478	<u>6581</u> 2848	<u>57,9600</u> 23,5668	<u>35,34</u> 14,37
2	С1545-18 варіант 9	Блискавкоприймач алюмінієвий, висотою 5м 101 3В-5000 5402868 "Betterman"	шт	5	<u>12828,56</u> -	-	64143	-	-	-	-
3	С1545-18 варіант 10	Блискавкоприймач алюмінієвий, висотою 3м 101 VL3000 5401989 "Betterman"	шт	1	<u>1283,51</u> -	-	1284	-	-	-	-
4	С1545-18 варіант 11	Блискавкоприймач алюмінієвий, висотою 2м 101 VL2000 5401983 "Betterman"	шт	6	<u>966,55</u> -	-	5799	-	-	-	-
5	С1545-546 варіант 18	Тринога блискавкоприймача, алюміній isFang 3В-100 AI 5408966 "Betterman"	шт	5	<u>16107,98</u> -	-	80540	-	-	-	-
6	С1545-546 варіант 19	Стрижень різьбовий з нержав. сталі isFang 3В-G2 5408972 "Betterman"	шт	15	<u>1507,98</u> -	-	22620	-	-	-	-
7	С1545-546 варіант 20	Основа, бетон морозостійкий FangFix F-FIX-S16 5403227 "Betterman"	шт	24	<u>463,48</u> -	-	11124	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C1545-546 варіант 21	Тримач блискавкоприймача 16 мм G 5412609 "Betterman"	шт	12	<u>111,47</u> -	-	1338	-	-	-	-
9	C1545-546 варіант 22	Елемент відокремлення, горячеоцинкований 226 8-10/FL30x16 5336007 "Betterman"	шт	6	<u>144,76</u> -	-	869	-	-	-	-
10	KM8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	1,71	<u>5973,64</u> 4164,59	<u>402,67</u> 62,60	10215	7121	<u>689</u> 107	<u>27,2000</u> 0,3312	<u>46,51</u> 0,57
11	KM8-472-8 т.ч. п.1.4 κ(труд)=1, 05	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	0,48	<u>6181,87</u> 4372,82	<u>402,67</u> 62,60	2967	2099	<u>193</u> 30	<u>28,5600</u> 0,3312	<u>13,71</u> 0,16
12	KM8-472-8 т.ч. п.1.4 κ(труд)=1,1 05	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]	100 м	0,56	<u>6390,10</u> 4581,05	<u>402,67</u> 62,60	3578	2565	<u>225</u> 35	<u>29,9200</u> 0,3312	<u>16,76</u> 0,19
13	KM8-472-8 т.ч. п.1.4 κ(труд)=1, 25	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 15 до 30 м]	100 м	2,25	<u>7014,79</u> 5205,74	<u>402,67</u> 62,60	15783	11713	<u>906</u> 141	<u>34,0000</u> 0,3312	<u>76,5</u> 0,75
14	& C111-819- 1 варіант 3	Дріт для блискавкозахисту ф.8мм, сталь оцинкована, бухта 125м 5021081 "Betterman"	м	500	<u>62,19</u> -	-	31095	-	-	-	-
15	C1545-513 варіант 3	Злучник для дроту ф. 8-10мм універсальний Vario 249 В 8-10ST 5311705 "Betterman"	шт	60	<u>60,85</u> -	-	3651	-	-	-	-
16	C1545-546 варіант 12	Тримач для плаского даху, поліамід 165 MBG-8-10 5218700 "Betterman"	шт	60	<u>75,50</u> -	-	4530	-	-	-	-
17	C1545-546 варіант 13	Тримач дроту ф.8мм, нержавіюча сталь 117 20 VA M6 5207339 "Betterman"	шт	250	<u>57,75</u> -	-	14438	-	-	-	-
18	C1545-546 варіант 14	Тримач дроту ф.8мм, фасадний 113 Z8-10 G 5229960 "Betterman"	шт	50	<u>74,17</u> -	-	3709	-	-	-	-
19	C1545-546 варіант 15	Клема універсальна, горячеоцинкована 324 S-FT 5326303 "Betterman"	шт	10	<u>88,82</u> -	-	888	-	-	-	-
20	C1545-71 варіант 8	Планка 156 K8-10 ST, горячеоцинкована 156 K8-10 ST 5228123 "Betterman"	шт	150	<u>18,66</u> -	-	2799	-	-	-	-
21	C1545-71 варіант 9	Антикорозійний бандаж пластичний 50мм, 10м 2360055 "Betterman"	шт	1	<u>442,69</u> -	-	443	-	-	-	-
22	C1545-71 варіант 10	Шуруп з дюбелем	шт	400	<u>103,30</u> -	-	41320	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	C1545-71 варіант 13	Кінцевик уземлювача ST, BP 20мм 3041212 "Betterman"	шт	6	<u>64,05</u>	-	384	-	-	-	-
24	C1545-71 варіант 11	Стрижень уземлення 219 20 ST FT 1,5 м, 20мм, горячекатана 219 20 ST FT 1,5 м 5000750 "Betterman"	шт	24	<u>688,62</u>	-	16527	-	-	-	-
25	C1545-71 варіант 12	Ударна насадка SDS-MAX, гартована сталь 3044904 "Betterman"	шт	1	<u>15550,52</u>	-	15551	-	-	-	-
26	KM8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2	100 м	0,9	<u>5752,59</u> 3919,62	<u>489,89</u> 95,62	5177	3528	<u>441</u> 86	<u>25,6000</u> 0,4951	<u>23,04</u> 0,45
27	& C111-1813-1 варіант 3	Полоса 30х3,5 мм, стальна , оцинкована , бухта 30м 30х3,5мм/ST 5019345 "Betterman"	м	90	<u>141,87</u>	-	12768	-	-	-	-
28	C1545-546 варіант 17	Тримач смуги 30мм з отвором 6,5мм, горячеоцинкований 5032032 "Betterman"	шт	24	<u>77,72</u>	-	1865	-	-	-	-
29	KM10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	6	<u>115,83</u> 111,06	-	695	666	-	<u>0,8000</u>	<u>4,8</u>
30	C1545-546 варіант 16	Елемент відокремлення, нержавіюча сталь 233 A VA 5336567 "Betterman" шт. 6	шт	6	<u>168,73</u>	-	1012	-	-	-	-
31	2405-1363 варіант 3	Коробка для фасадного контрольного з'єднання, IP66 114х114х57мм 2007239 "Betterman"	шт	6	<u>135,71</u>	-	814	-	-	-	-
32	KP20-39-1	Навішування канатних систем	1 навішув	6	<u>252,58</u> 252,58	-	1515	1515	-	<u>1,4375</u>	<u>8,63</u>
33	KP20-39-2	Перенавішування канатних систем	1 перен.	12	<u>222,27</u> 222,27	-	2667	2667	-	<u>1,2650</u>	<u>15,18</u>
34	KP20-39-3	Знімання канатних систем	1 зніман	6	<u>74,76</u> 74,76	-	449	449	-	<u>0,4255</u>	<u>2,55</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					394616	37801	<u>9035</u> 3247		<u>243,02</u> 16,49
		Разом будівельні роботи, грн.					394616				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					347780				
		всього заробітна плата, грн.					41048				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19080				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					25,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6130				
		Всього будівельні роботи, грн.					413696				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					413696				
		Розділ 2. Будівля "А" (Прибудова)									
35	КБ33-30-20	Установлення стальных окремостоячих блискавководів зі шпилем	1 м	0,4984	<u>19775,54</u>	<u>10792,32</u>	9856	4477	<u>5379</u>	<u>57,9600</u>	<u>28,89</u>
					8983,22	4670,80			2328	23,5668	11,75
36	C1545-18	Блискавкоприймач висотою 4м 101 VL4000	шт	8	<u>1759,82</u>	-	14079	-	-	-	-
	варіант 12	мм 5401995 "Bettermann"			-	-			-	-	-
37	C1545-546	Система FangFix-16, бетон морозостійкий	шт	8	<u>1008,15</u>	-	8065	-	-	-	-
	варіант 24	FangFix-16 5403200 "Bettermann"			-	-			-	-	-
38	C1545-546	Основа, бетон морозостійкий FangFix F-FIX-	шт	16	<u>463,48</u>	-	7416	-	-	-	-
	варіант 20	S16 5403227 "Betterman"			-	-			-	-	-
39	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	0,88	<u>5973,64</u>	<u>402,67</u>	5257	3665	<u>354</u>	<u>27,2000</u>	<u>23,94</u>
					4164,59	62,60			55	0,3312	0,29
40	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по т.ч.	100 м	1,62	<u>6181,87</u>	<u>402,67</u>	10015	7084	<u>652</u>	<u>28,5600</u>	<u>46,27</u>
	п.1.4	будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм			4372,82	62,60			101	0,3312	0,54
	к(труд)=1,05	[при роботі на висоті понад 2 до 8 м]									
41	& C111-819-1	Дріт для блискавкозахисту ф.8мм, сталь оцинкована, бухта 125м 5021081	м	250	<u>62,19</u>	-	15548	-	-	-	-
	варіант 3	"Betterman"			-	-			-	-	-
42	C1545-513	З'єднувач для дроту ф. 8-10мм	шт	40	<u>60,85</u>	-	2434	-	-	-	-
	варіант 4	горячеоцинкований Vario 249 D 8-10ST 5311705 "Betterman"			-	-			-	-	-
43	C1545-546	Тримач для плоского даху, поліамід 165 MBG-8-10 5218700 "Betterman"	шт	40	<u>75,50</u>	-	3020	-	-	-	-
	варіант 12				-	-			-	-	-
44	C1545-546	Тримач дроту ф.8мм, нержавіюча сталь 117 20 VA M6 5207339 "Betterman"	шт	140	<u>57,75</u>	-	8085	-	-	-	-
	варіант 13				-	-			-	-	-
45	C1545-546	Тримач дроту ф.8мм, фасадний 113 Z8-10 G 5229960 "Betterman"	шт	28	<u>74,17</u>	-	2077	-	-	-	-
	варіант 14				-	-			-	-	-
46	C1545-546	Клема універсальна, горячеоцинкована 324 S-FT 5326303 "Betterman"	шт	8	<u>88,82</u>	-	711	-	-	-	-
	варіант 15				-	-			-	-	-
47	C1545-71	Планка 156 K8-10 ST, горячеоцинкована 156 K8-10 ST 5228123 "Betterman"	шт	120	<u>18,66</u>	-	2239	-	-	-	-
	варіант 8				-	-			-	-	-
48	C1545-71	Антикорозійний бандаж пластичний 50мм, 10м 2360055 "Betterman"	шт	1	<u>442,69</u>	-	443	-	-	-	-
	варіант 9				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	C1545-71 варіант 10	Шуруп з дюбелем	шт	240	<u>103,30</u>	-	24792	-	-	-	-
50	C1545-71 варіант 14	Саморіз зі сверлом і шестигранною головкою	шт	300	<u>103,30</u>	-	30990	-	-	-	-
51	KM8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	100 м	0,3	<u>5752,59</u> 3919,62	<u>489,89</u> 95,62	1726	1176	<u>147</u> 29	<u>25,6000</u> 0,4951	<u>7,68</u> 0,15
52	& C111- 1813-1 варіант 3	Полоса 30х3,5 мм, стальна , оцинкована , бухта 30м 30х3,5мм/ST 5019345 "Betterman"	м	30	<u>141,87</u>	-	4256	-	-	-	-
53	C1545-546 варіант 17	Тримач смуги 30мм з отвором 6,5мм, горячеоцинкований 5032032 "Betterman"	шт	30	<u>77,72</u>	-	2332	-	-	-	-
54	C1545-546 варіант 23	Злучник контрольний дроту 8мм і стрічки 30мм Rd 8-10/FL40 5001641 "Bettermann"	шт	6	<u>97,79</u>	-	587	-	-	-	-
55	2405-1363 варіант 3	Коробка для фасадного контрольного з'єднання, IP66 114х114х57мм 2007239 "Betterman"	шт	6	<u>135,71</u>	-	814	-	-	-	-
56	KP20-39-1	Навішування канатних систем	1 навішув	6	<u>252,58</u> 252,58	-	1515	1515	-	<u>1,4375</u>	<u>8,63</u>
57	KP20-39-2	Перенавішування канатних систем	1 перен.	12	<u>222,27</u> 222,27	-	2667	2667	-	<u>1,2650</u>	<u>15,18</u>
58	KP20-39-3	Знімання канатних систем	1 зніман	6	<u>74,76</u> 74,76	-	449	449	-	<u>0,4255</u>	<u>2,55</u>
Разом прямі витрати по розділу 2							159373	21033	<u>6532</u> 2513		<u>133,14</u> 12,73
Разом будівельні роботи, грн.							159373				
в тому числі:							131808				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							23546				
всього заробітна плата, грн.							10888				
Загальновиробничі витрати, грн.							14,4				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							3494				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							170261				
Всього будівельні роботи, грн.											

-											
Всього по розділу 2							170261				
Разом прямі витрати по кошторису							553989	58834	<u>15567</u> 5760		<u>376,16</u> 29,22
Разом будівельні роботи, грн.							553989				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- — Всього по кошторису					479588 64594 29969 39,65 9624 583958 583958				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					445,03 74218				

Склав

_____ *[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Перевірив

_____ Д.В.Смирний
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014

на Водопровід та каналізація

Реконструкція будівлі літ. А. ІІ Пусковий комплекс.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

16179,299 тис. грн.
8,09391 тис.люд.год.
1323,248 тис. грн.
4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “24 жовтня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. Будівля "А"									
		Розділ 1. Водомірний вузол №1 (загальний) БК 524-01-2-ВК арк.24									
1	КБ16-23-1	Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії діаметром вводу до 65 мм, діаметром водоміру до 40 мм	1 вузол	1	<u>1960,71</u> 1654,37	<u>215,60</u> 75,16	1961	1654	<u>216</u> 75	<u>11,1895</u> 0,4659	<u>11,19</u> 0,47
2	С1630-1935 варіант 1	Лічильник холодної води з модулем дистанційної передачі даних SENSUS 420 DN32 або аналог	шт	1	<u>36792,35</u> -	- -	36792	-	- -	- -	- -
3	С1630-113 варіант 2	Манометр технічний, 0-10 атм з інтерфейсом RS-485 для передачі показників тиску	комплект	1	<u>15811,11</u> -	- -	15811	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	C1630-113 варіант 3	Манометр технічний, 0-10 атм Ф100	комплект	3	<u>300,23</u>	-	901	-	-	-	-
5	C130-471 варіант 1	Кран трьохходовий для манометра DN15 11618бк	шт	6	<u>374,45</u>	-	2247	-	-	-	-
6	KB16-7-1	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм (обводна лінія)	100м	0,03	<u>11118,04</u> 9962,47	<u>902,09</u> 322,52	334	299	<u>27</u> 10	<u>63,5605</u> 1,9875	<u>1,91</u> 0,06
7	C113-1 варіант 6	Труба сталева водогазопровідна оцинкована Ф15 мм	м	3	<u>128,71</u>	-	386	-	-	-	-
8	& C1545-166-1	Патрубок вставка із сталеві труби О32, L=260	шт	1	<u>91,36</u>	-	91	-	-	-	-
9	& C1545-166-1 варіант 1	Патрубок сталевий емальований L=1455мм Ф76х3.5	шт	2	<u>1250,85</u>	-	2502	-	-	-	-
10	& C1545-166-1 варіант 2	Патрубок сталевий емальований L=300мм Ф76х3.5	шт	2	<u>417,22</u>	-	834	-	-	-	-
11	& C1545-166-1 варіант 3	Патрубок-вставка із сталевих оцинкованих труб L=100мм Ф32	шт	3	<u>186,69</u>	-	560	-	-	-	-
12	& C1545-166-1 варіант 4	Патрубок-вставка із сталевих оцинкованих труб L=300мм Ф32	шт	2	<u>124,61</u>	-	249	-	-	-	-
13	C113-2154 варіант 2	Латунний кульовий кран DN32	шт	2	<u>2391,98</u>	-	4784	-	-	-	-
14	C113-2154 варіант 1	Латунний кульовий кран різьбовий DN15	шт	3	<u>356,96</u>	-	1071	-	-	-	-
15	C113-1559 варіант 1	Муфта Ду 32 мм	шт	2	<u>28,40</u>	-	57	-	-	-	-
16	C113-1559 варіант 2	Контргайка Ф32мм	шт	2	<u>38,85</u>	-	78	-	-	-	-
17	C1534-143 варіант 2	Трійник сталевий емальований DN65	шт	2	<u>663,24</u>	-	1326	-	-	-	-
18	C1534-15 варіант 2	Відвід сталевий емальований 90° DN65	шт	2	<u>389,98</u>	-	780	-	-	-	-
19	C1534-141 варіант 1	Хрест зварний сталевий емальований DN65	шт	2	<u>2901,31</u>	-	5803	-	-	-	-
20	C1534-256 варіант 1	Перехід сталевий емальований DN 65 / DN32	шт	2	<u>324,87</u>	-	650	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	1 шт	5	<u>1132,14</u> 741,51	<u>213,01</u> 70,80	5661	3708	<u>1065</u> 354	<u>4,8990</u> 0,4380	<u>24,5</u> 2,19
22	C113-2301 варіант 3	Засувка чавунна фланцева з обгумованим клином , DN65, P=1,0МПа ZETKAMA або аналог	шт	5	<u>7934,67</u> -	-	39673	-	-	-	-
23	C130-933 варіант 1	Фланці сталеві приварні DN65	шт	10	<u>533,24</u> -	-	5332	-	-	-	-
24	KM12-790-4 в.в. п.2.12.1.2 к(труд)=1,25	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 65-100 мм [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0,1	<u>18327,95</u> 12539,20	<u>763,70</u> 293,84	1833	1254	<u>76</u> 29	<u>80,0000</u> 1,6130	<u>8</u> 0,16
25	& 1903-3043-1	Засувка клинова фланцева DN65 з ел. приводом AUMA SA 07.6 та пристроєм для опломбування ZETKAMA або аналог	шт	1	<u>120401,67</u> -	-	120402	-	-	-	-
26	КБ22-40-1	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 50 мм	1 фланець	2	<u>235,03</u> 105,87	<u>116,31</u> 2,61	470	212	<u>233</u> 5	<u>0,5865</u> 0,0167	<u>1,17</u> 0,03
27	C130-933 варіант 1	Фланці сталеві приварні DN65	шт	2	<u>533,24</u> -	-	1066	-	-	-	-
28	& 15102-24065-1	Прокладка гумова товщиною 5мм DN 65	шт	12	<u>22,49</u> -	-	270	-	-	-	-
29	& C113-2122-11-1E	Болт з гайкою M16	комп	96	<u>60,63</u> -	-	5820	-	-	-	-
30	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм (фільтра фланцевого)	1 шт	2	<u>1132,14</u> 741,51	<u>213,01</u> 70,80	2264	1483	<u>426</u> 142	<u>4,8990</u> 0,4380	<u>9,8</u> 0,88
31	C1630-107 варіант 1	Фільтр сітчастий чавунний фланцевий з дренажним краном Y333P DN65 DANFOSS або аналог	шт	2	<u>7191,34</u> -	-	14383	-	-	-	-
32	КБ18-21-2	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах діаметром 32 мм	10 шт	0,1	<u>3335,91</u> 2165,74	<u>1112,08</u> 373,16	334	217	<u>111</u> 37	<u>14,1450</u> 2,3712	<u>1,41</u> 0,24
33	C1630-107 варіант 2	Фільтр сітковий латунний з внутрішньою різьбою та шаровим краном Y222P DN32 DANFOSS або аналог	шт	1	<u>1143,02</u> -	-	1143	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					275868	8827	<u>2154</u> 652		<u>57,98</u> 4,03
		Разом устаткування, грн.					120402				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- —					4728 125130 155466 144485 9479 4611 6,27 1527 160077				
		Всього по розділу 1					285207				
		Розділ 2. Водомірний вузол №2 (на приготування гарячої води)БК 524-01-2-ВК арк.25									
34	КБ16-23-1	Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії діаметром вводу до 65 мм, діаметром водоміру до 40 мм	1 вузол	1	<u>1960,71</u> 1654,37	<u>215,60</u> 75,16	1961	1654	<u>216</u> 75	<u>11,1895</u> 0,4659	<u>11,19</u> 0,47
35	С1630-1935 варіант 2	Лічильник холодної води SENSUS 420 DN25 або аналог	шт	1	<u>18125,33</u> -	-	18125	-	-	-	-
36	С1630-113 варіант 3	Манометр технічний, 0-10 атм Ф100	комплект	1	<u>300,23</u> -	-	300	-	-	-	-
37	С130-471 варіант 1	Кран трьохходовий для манометра DN15 11618бк	шт	1	<u>374,45</u> -	-	374	-	-	-	-
38	КБ16-7-1	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,003	<u>11118,04</u> 9962,47	<u>902,09</u> 322,52	33	30	<u>3</u> 1	<u>63,5605</u> 1,9875	<u>0,19</u> 0,01
39	С113-1 варіант 6	Труба сталева водогазопровідна оцинкована Ф15 мм	м	0,3	<u>128,71</u> -	-	39	-	-	-	-
40	& С1545-166-1 варіант 5	Патрубок-вставка із сталевих оцинкованих труб О25, L=260	шт	1	<u>261,32</u> -	-	261	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	& C1545-166-1 варіант 6	Патрубок-вставка із сталевих оцинкованих труб L=300мм Ф25	шт	2	<u>261,32</u> -	- -	523	-	- -	- -	- -
42	& C1545-166-1 варіант 7	Патрубок-вставка із сталевих оцинкованих труб L=200мм Ф25	шт	2	<u>261,32</u> -	- -	523	-	- -	- -	- -
43	& C1545-166-1 варіант 8	Патрубок-вставка із сталевих оцинкованих труб L=100мм Ф25	шт	1	<u>261,32</u> -	- -	261	-	- -	- -	- -
44	C113-2154 варіант 3	Латунний кульовий кран DN25	шт	2	<u>2101,28</u> -	- -	4203	-	- -	- -	- -
45	C113-2154 варіант 1	Латунний кульовий кран різьбовий DN15	шт	1	<u>356,96</u> -	- -	357	-	- -	- -	- -
46	C1534-256 варіант 2	Перехід сталевий емальований DN 40 / DN25	шт	2	<u>132,51</u> -	- -	265	-	- -	- -	- -
47	C113-1559 варіант 3	Муфта Ду 25 мм	шт	2	<u>27,54</u> -	- -	55	-	- -	- -	- -
48	C113-1559 варіант 4	Контргайка Ф25мм	шт	2	<u>39,03</u> -	- -	78	-	- -	- -	- -
49	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах діаметром 25 мм	10 шт	0,1	<u>11656,18</u> 2165,74	<u>1067,91</u> 369,73	1166	217	<u>107</u> 37	<u>14,1450</u> 2,3550	<u>1,41</u> 0,24
50	C1630-103 варіант 5	Фільтр сітковий латунний з внутрішньою різьбою та шаровим краном Y222P DN25 DANFOSS або аналог	шт	1	<u>837,17</u> -	- -	837	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					29361	1901	<u>326</u> 113		<u>12,79</u> 0,72
		Разом будівельні роботи, грн.					29361				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					27134				
		всього заробітна плата, грн.					2014				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1012				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					344				
		Всього будівельні роботи, грн.					30373				

		Всього по розділу 2					30373				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Водомірний вузол №3 (для поливальних кранів) БК 524-01-2-ВК арк. 26									
51	КБ16-23-1	Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії діаметром вводу до 65 мм, діаметром водоміру до 40 мм	1 вузол	1	<u>1960,71</u> 1654,37	<u>215,60</u> 75,16	1961	1654	<u>216</u> 75	<u>11,1895</u> 0,4659	<u>11,19</u> 0,47
52	C1630-1935 варіант 3	Лічильник холодної води SENSUS 420 DN20 або аналог	шт	1	<u>8732,15</u> -	-	8732	-	-	-	-
53	C1630-113 варіант 3	Манометр технічний, 0-10 атм Ф100	комплект	1	<u>300,23</u> -	-	300	-	-	-	-
54	C130-471 варіант 1	Кран трьохходовий для манометра DN15 116186к	шт	1	<u>374,45</u> -	-	374	-	-	-	-
55	КБ16-7-1	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,003	<u>11118,04</u> 9962,47	<u>902,09</u> 322,52	33	30	<u>3</u> 1	<u>63,5605</u> 1,9875	<u>0,19</u> 0,01
56	C113-1 варіант 6	Труба сталева водогазопровідна оцинкована Ф15 мм	м	0,3	<u>128,71</u> -	-	39	-	-	-	-
57	& C1545-166-1 варіант 9	Патрубок-вставка із сталевих оцинкованих труб О20, L=190	шт	1	<u>179,42</u> -	-	179	-	-	-	-
58	& C1545-166-1 варіант 10	Патрубок-вставка із сталевих оцинкованих труб L=300мм Ф20	шт	2	<u>179,42</u> -	-	359	-	-	-	-
59	& C1545-166-1 варіант 11	Патрубок-вставка із сталевих оцинкованих труб L=200мм Ф20	шт	2	<u>179,42</u> -	-	359	-	-	-	-
60	& C1545-166-1 варіант 12	Патрубок-вставка із сталевих оцинкованих труб L=100мм Ф20	шт	1	<u>179,42</u> -	-	179	-	-	-	-
61	C113-2154 варіант 4	Латунний кульовий кран DN20	шт	2	<u>1607,40</u> -	-	3215	-	-	-	-
62	C113-2154 варіант 1	Латунний кульовий кран різьбовий DN15	шт	1	<u>356,96</u> -	-	357	-	-	-	-
63	C1534-256 варіант 3	Перехід сталевий емальований DN25 / DN20	шт	2	<u>110,42</u> -	-	221	-	-	-	-
64	C113-1559 варіант 5	Муфта Ду 20 мм	шт	2	<u>15,98</u> -	-	32	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	C113-1559 варіант 6	Контргайка Ф20мм	шт	2	<u>19,04</u>	-	38	-	-	-	-
66	KB18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах діаметром 25 мм	10 шт	0,1	<u>11656,18</u>	<u>1067,91</u>	1166	217	<u>107</u>	<u>14,1450</u>	<u>1,41</u>
67	C1630-103 варіант 7	Фільтр сітчатий з шаровим краном Y222P DN20 DANFOSS або аналог	шт	1	<u>2165,74</u>	<u>369,73</u>	500	-	<u>37</u>	<u>2,3550</u>	<u>0,24</u>
		Разом прямі витрати по розділу 3			<u>500,17</u>	-			-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн.			-	-	18044	1901	<u>326</u>		<u>12,79</u>
		в тому числі:							<u>113</u>		<u>0,72</u>
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18044				
		всього заробітна плата, грн.					15817				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2014				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1012				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1,41				
		Всього будівельні роботи, грн.					344				
		-----					19056				
		Всього по розділу 3					19056				
		Розділ 4. Арматура водопровідна									
68	KB10-39-1	--- Кран-комплекти пожежні --- Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін.	100шт	0,15	<u>37073,86</u>	-	5561	2562	-	<u>123,0155</u>	<u>18,45</u>
69	KB16-20-1	Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм	1 кран	30	<u>17078,24</u>	-	9123	7914	-	-	-
					<u>304,10</u>	<u>37,17</u>			<u>1115</u>	<u>1,7020</u>	<u>51,06</u>
					<u>263,79</u>	<u>17,48</u>			<u>524</u>	<u>0,1078</u>	<u>3,23</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
70	1503-1270 варіант 1	Кран комплект пожежний HW-25-52WKV ТОВ "Нові пожежні технології" або аналог у складі: шафа вбудована HW-25-52WKV - 1шт, касета плоскоскладаного Ду-50 -1шт, муфта з'єднувальна Ду-50 - 1шт, вентиль пожежний кутовий бронзовий Ду-50 - 1шт, головка з'єднувальна муфтова ГМН-50 - 1шт, рукав пожежний латексний Д-51 мм L=20 м зі з'єднувальними голівками ГР50 Д51 - 1шт, ствол пожежний перекривний Ду-50 зі сприском 16 мм РWH-52 - 1шт, головка з'єднувальна цапкова ГЦН-50 - 1шт, катушка для напівжорсткого рукава Ду-25 - 1шт, вентиль пожежний кутовий бронзовий Ду-25 - 1шт, головка з'єднувальна рукавна Ду-25 - 1шт, рукав напівжорсткий Д-25 мм L=20 м - 1шт, ствол перекривний DN-25/D10 - 1шт, вогнегасник переносний порошковий ємністю 5л - 2шт, датчик положення пожежного крану DN50 ДППК - 1шт, датчик положення пожежного крану DN25 ДППК - 1шт, датчик відкривання дверей СОМК 1-8 - 1шт	шт	12	<u>16300,32</u> -	- -	195604	-	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	1503-1270 варіант 2	Кран комплект пожежний HW-25-52 NKV ТОВ "Нові пожежні технології" або аналог у складі: шафа вбудована HW-25-52 NKV - 1шт, касета плоскоскладаного Ду-50 -1шт, муфта з'єднувальна Ду-50 - 1шт, вентиль пожежний кутовий бронзовий Ду-50 - 1шт, головка з'єднувальна муфтова ГМН-50 - 1шт, рукав пожежний латексний Д-51 мм L=20 м зі з'єднувальними голівками ГР50 Д51 - 1шт, ствол пожежний перекривний Ду-50 зі сприском 16 мм РWH-52 - 1шт, головка з'єднувальна цапкова ГЦН-50 - 1шт, катушка для напівжорсткого рукава Ду-25 - 1шт, вентиль пожежний кутовий бронзовий Ду-25 - 1шт, головка з'єднувальна рукавна Ду-25 - 1шт, рукав напівжорсткий Д-25 мм L=20 м - 1шт, ствол перекривний DN-25/D10 - 1шт, вогнегасник переносний порошковий ємністю 5л - 2шт, датчик положення пожежного крану DN50 ДППК - 1шт, датчик положення пожежного крану DN25 ДППК - 1шт, датчик відкривання дверей СОМК 1-8 - 1шт --- Пожежні патрубки ---	шт	3	<u>15086,68</u> -	-	45260	-	-	-	-
72	KB16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	1 шт	2	<u>1132,14</u> 741,51	<u>213,01</u> 70,80	2264	1483	<u>426</u> 142	<u>4,8990</u> 0,4380	<u>9,8</u> 0,88
73	C113-2301 варіант 1	Клапан зворотній чавунний фланцевий DN65 з відповідними фланцями тип 402 DANFOSS або аналог	шт	1	<u>13948,59</u> -	-	13949	-	-	-	-
74	C113-2301 варіант 2	Засувка чавунна фланцева з обгумованим клином DN50P=1,0MPa з відповідними фланцями та індивідуальним подовженим штоком арт. 111 ZETKAMA або аналог	шт	1	<u>9832,89</u> -	-	9833	-	-	-	-
75	C1630-444 варіант 1	Голівка з'єднувальна цапкова ГЦ-80 в комплекті з заглушкою	шт	2	<u>264,59</u> -	-	529	-	-	-	-
76	C1534-143 варіант 1	Трійник сталевий емальований DN80	шт	1	<u>989,22</u> -	-	989	-	-	-	-
77	C1534-15 варіант 1	Відвід сталевий емальований 90° DN80	шт	2	<u>506,00</u> -	-	1012	-	-	-	-
78	C1534-267 варіант 1	Перехід сталевий емальований DN80/DN50	шт	1	<u>341,90</u> -	-	342	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		--- Крани поливальні ---									
79	КБ16-20-2	Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм	1 кран	2	<u>135,81</u> 89,64	-	272	179	-	<u>0,5635</u>	<u>1,13</u>
80	C130-1186 варіант 2	Шланг для поливу 3/4" PrimoFlex 3/4" Karcher	м	60	<u>110,73</u>	-	6644	-	-	-	-
81	C1630-26 варіант 1	Незамерзаючий зовнішній кран для садового шлангу 3/4" SEPP-eis або аналог	шт	2	<u>10753,20</u>	-	21506	-	-	-	-
		--- Інша арматура ---									
82	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	1 шт	2	<u>649,87</u> 424,34	<u>132,00</u> 34,84	1300	849	<u>264</u> 70	<u>2,7715</u> 0,2086	<u>5,54</u> 0,42
83	C130-592 варіант 1	Регулятор тиску "після себе" DN50	шт	2	<u>138341,93</u>	-	276684	-	-	-	-
84	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	4	<u>89,25</u> 66,88	-	357	268	-	<u>0,4140</u>	<u>1,66</u>
85	C1630-113 варіант 3	Манометр технічний, 0-10 атм Ф100	комплект	4	<u>300,23</u>	-	1201	-	-	-	-
86	C130-471 варіант 1	Кран трьохходовий для манометра DN15 11618бк	шт	4	<u>374,45</u>	-	1498	-	-	-	-
87	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	1 шт	4	<u>649,87</u> 424,34	<u>132,00</u> 34,84	2599	1697	<u>528</u> 139	<u>2,7715</u> 0,2086	<u>11,09</u> 0,83
88	C113-2301 варіант 4	Засувка чавунна фланцева з обгумованим клином , DN50, P=1,0MPa ZETKAMA або аналог	шт	4	<u>5990,55</u>	-	23962	-	-	-	-
89	C130-932 варіант 1	Фланці сталеві приварні DN50	шт	8	<u>427,60</u>	-	3421	-	-	-	-
90	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	1 шт	5	<u>1132,14</u> 741,51	<u>213,01</u> 70,80	5661	3708	<u>1065</u> 354	<u>4,8990</u> 0,4380	<u>24,5</u> 2,19
91	C113-2301 варіант 3	Засувка чавунна фланцева з обгумованим клином , DN65, P=1,0MPa ZETKAMA або аналог	шт	5	<u>7934,67</u>	-	39673	-	-	-	-
92	C130-933 варіант 1	Фланці сталеві приварні DN65	шт	10	<u>533,24</u>	-	5332	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	КМ12-790-3 в.в. п.2.12.1.2 к(труд)=1,25	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 50 мм [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0,2	<u>14413,52</u> 12539,20	<u>537,33</u> 212,63	2883	2508	<u>107</u> 43	<u>80,0000</u> 1,1440	<u>16</u> 0,23
94	& 1903-3043-2	Засувка чавунна фланцева з обгумованим клином , DN50, Р=1,0МПа з ел.приводом AUMA SA 07.2 ZETKAMA або аналог	шт	2	<u>100233,00</u> -	- -	200466	-	- -	- -	- -
95	КБ22-40-1	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 50 мм	1фланець	4	<u>235,03</u> 105,87	<u>116,31</u> 2,61	940	423	<u>465</u> 10	<u>0,5865</u> 0,0167	<u>2,35</u> 0,07
96	С130-932 варіант 1	Фланці сталеві приварні DN50	шт	4	<u>427,60</u> -	- -	1710	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 4							880575	21591	<u>3970</u> 1282		<u>141,58</u> 7,85
Разом устаткування, грн.							441330				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							17330				
Всього устаткування, грн.							458660				
Разом будівельні роботи, грн.							439245				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							413684				
всього заробітна плата, грн.							22873				
Загальновиробничі витрати, грн.							11217				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							15,51				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3769				
Всього будівельні роботи, грн.							450462				

-											
Всього по розділу 4							909122				
Розділ 5. Трубопроводи господарсько-питний, протипожежний В1 і поливальний В10											
97	КБ16-7-1	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,3	<u>11118,04</u> 9962,47	<u>902,09</u> 322,52	3335	2989	<u>271</u> 97	<u>63,5605</u> 1,9875	<u>19,07</u> 0,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	C113-1 варіант 1	Труби водогазопровідні оцинковані Ф15мм	м	23,48	<u>128,71</u>	-	3022	-	-	-	-
99	KB16-7-2	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,54	<u>11133,04</u> 9962,47	<u>902,09</u> 322,52	6012	5380	<u>487</u> 174	<u>63,5605</u> 1,9875	<u>34,32</u> 1,07
100	C113-2 варіант 2	Труби водогазопровідні оцинковані Ф20мм	м	53,4	<u>166,71</u>	-	8902	-	-	-	-
101	KB16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	1,83	<u>11152,79</u> 9962,47	<u>902,09</u> 322,52	20410	18231	<u>1651</u> 590	<u>63,5605</u> 1,9875	<u>116,32</u> 3,64
102	C113-3 варіант 1	Труби водогазопровідні оцинковані Ф25мм	м	181,35	<u>211,41</u>	-	38339	-	-	-	-
103	KB16-7-7	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних емальованих труб діаметром 57мм	100м	1,55	<u>19917,92</u> 15659,08	<u>3145,16</u> 958,16	30873	24272	<u>4875</u> 1485	<u>104,6730</u> 6,0111	<u>162,24</u> 9,32
104	C113-67 варіант 1	Труби сталеві електрозварні емальовані Ф57х3.5	м	152,36	<u>526,38</u>	-	80199	-	-	-	-
105	KB16-7-8	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних емальованих труб діаметром 76 мм	100м	0,3	<u>20107,69</u> 15659,08	<u>3145,16</u> 958,16	6032	4698	<u>944</u> 287	<u>104,6730</u> 6,0111	<u>31,4</u> 1,8
106	C113-68 варіант 1	Труби сталеві електрозварні емальовані Ф76х3.5 --- Фасонні частини ---	м	28,8	<u>690,58</u>	-	19889	-	-	-	-
107	C113-2154 варіант 1	Латунний кульовий кран різьбовий DN15	шт	61	<u>356,96</u>	-	21775	-	-	-	-
108	C113-1873-1A варіант 1	Латунний кульовий кран різьбовий DN20	шт	9	<u>483,38</u>	-	4350	-	-	-	-
109	C113-1873-1Б варіант 21	Латунний кульовий кран різьбовий DN25	шт	8	<u>714,96</u>	-	5720	-	-	-	-
110	C113-2154 варіант 5	Кран кутовий приладний хромований, різьбовий Ф15	шт	166	<u>393,31</u>	-	65289	-	-	-	-
111	& C1630-85-36-61 варіант 2	Хомут для зрівнювання потенціалів для труби 15-25мм	шт	8	<u>87,83</u>	-	703	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	& C1630-85-36-61 варіант 4	Хомут для зрівнювання потенціалів для труби 50мм	шт	2	-	-	-	-	-	-	-
113	& C1630-85-36-61 варіант 5	Хомут для зрівнювання потенціалів для труби 65мм	шт	2	-	-	-	-	-	-	-
114	C113-1509 варіант 1	Відвід сталевий оцинкований 90° Ду15	шт	56	<u>17,12</u>	-	959	-	-	-	-
115	C113-1509 варіант 2	Відвід сталевий оцинкований 90° Ду20	шт	10	<u>25,88</u>	-	259	-	-	-	-
116	C113-1509 варіант 3	Відвід сталевий оцинкований 90° Ду25	шт	25	<u>31,65</u>	-	791	-	-	-	-
117	C113-1512 варіант 1	Відвід сталевий емальований 90° Ду50	шт	30	<u>218,67</u>	-	6560	-	-	-	-
118	C113-1513 варіант 1	Відвід сталевий емальований 90° Ду65	шт	15	<u>390,50</u>	-	5858	-	-	-	-
119	C113-1519 варіант 2	Трійник сталевий оцинкований Ду20	шт	3	<u>71,20</u>	-	214	-	-	-	-
120	C113-1519 варіант 3	Трійник сталевий оцинкований Ду25	шт	9	<u>98,78</u>	-	889	-	-	-	-
121	C113-1519 варіант 4	Трійник сталевий оцинкований Ду50	шт	14	<u>188,72</u>	-	2642	-	-	-	-
122	C113-1520 варіант 1	Трійник сталевий оцинкований перехідний Ду20/Ду15	шт	5	<u>89,73</u>	-	449	-	-	-	-
123	C113-1520 варіант 2	Трійник сталевий оцинкований перехідний Ду25/Ду15	шт	22	<u>139,54</u>	-	3070	-	-	-	-
124	C113-1520 варіант 3	Трійник сталевий оцинкований перехідний Ду25/Ду20	шт	2	<u>174,39</u>	-	349	-	-	-	-
125	C113-1522 варіант 1	Трійник сталевий емальований перехідний Ду50/Ду25	шт	13	<u>495,25</u>	-	6438	-	-	-	-
126	C113-1590 варіант 1	Перехід сталевий оцинкований Ду20/Ду15	шт	4	<u>39,54</u>	-	158	-	-	-	-
127	C113-1591 варіант 1	Перехід сталевий оцинкований Ду25/Ду15	шт	12	<u>38,62</u>	-	463	-	-	-	-
128	KB16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	6,2	<u>23537,89</u> 16446,49	<u>7053,59</u> 4305,10	145935	101968	<u>43732</u> 26692	<u>103,3850</u> 28,4710	<u>640,99</u> 176,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	C113-1673 варіант 1	Труби зі зшитого поліетилену для холодного та гарячого водопостачання Ф20х2.8 / DN15 RAUTITAN his REHAU або аналог	м	557,38	<u>194,21</u> -	- -	108249	-	- -	- -	- -
130	KB16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,45	<u>21421,85</u> 16903,84	<u>4458,88</u> 2663,05	9640	7607	<u>2006</u> 1198	<u>106,2600</u> 17,5889	<u>47,82</u> 7,92
131	C113-1674 варіант 1	Труби зі зшитого поліетилену для холодного та гарячого водопостачання Ф25х3.5 / DN20 RAUTITAN his REHAU або аналог --- Фасонні частини ---	м	41,805	<u>312,40</u> -	- -	13060	-	- -	- -	- -
132	C113-1705 варіант 1	Кутник 90° 20 PX REHAU або аналог	шт	390	<u>399,40</u> -	- -	155766	-	- -	- -	- -
133	C113-1706 варіант 1	Кутник 90° 25 PX REHAU або аналог	шт	16	<u>585,74</u> -	- -	9372	-	- -	- -	- -
134	C113-1737 варіант 21	Трійник 20-20-20 PX REHAU або аналог	шт	150	<u>399,96</u> -	- -	59994	-	- -	- -	- -
135	C113-1738 варіант 1	Трійник 25-25-25 PX REHAU або аналог	шт	3	<u>601,82</u> -	- -	1805	-	- -	- -	- -
136	C113-1746 варіант 1	Трійник 25-20-25 PX REHAU або аналог	шт	11	<u>561,86</u> -	- -	6180	-	- -	- -	- -
137	C113-1776 варіант 1	Муфта перехідна 25-20 PX REHAU або аналог	шт	4	<u>491,64</u> -	- -	1967	-	- -	- -	- -
138	C113-1839 варіант 1	Кутник-перехідник RX 20 - Rp 1/2" BP REHAU або аналог	шт	215	<u>692,77</u> -	- -	148946	-	- -	- -	- -
139	C113-1834 варіант 1	Перехідник RX 20 - Rp 1/2" 3P REHAU або аналог	шт	60	<u>469,27</u> -	- -	28156	-	- -	- -	- -
140	C113-1842 варіант 1	Перехідник RX 25 - Rp 3/4" 3P REHAU або аналог	шт	6	<u>702,20</u> -	- -	4213	-	- -	- -	- -
141	C113-1837 варіант 1	Перехідник сталь/ПЕ RX 25 - Rp 3/4" BP REHAU або аналог	шт	4	<u>700,13</u> -	- -	2801	-	- -	- -	- -
142	& C1545-36- 1 варіант 1	Гільзи для опресування 25	шт	63	<u>138,30</u> -	- -	8713	-	- -	- -	- -
143	& C1545-36- 1 варіант 2	Гільзи для опресування 20	шт	1241	<u>100,45</u> -	- -	124658	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	& C100-1503-63 варіант 1	Захистна гофра для труб Ф 20х2.8	м	460	<u>7,13</u> -	-	3280	-	-	-	-
145	& C100-1503-63 варіант 2	Захистна гофра для труб Ф 25х3.5	м	10	<u>9,82</u> -	-	98	-	-	-	-
146	C113-1879 варіант 1	Гак з дюбелем	шт	1400	<u>2,15</u> -	-	3010	-	-	-	-
147	C113-176 варіант 1	--- Гільзи --- Труба сталева електрозварна Ф159х4.5	м	0,6	<u>1093,89</u> -	-	656	-	-	-	-
148	КБ26-11-1	--- Теплоізоляція --- <i>Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену</i>	10 м	61,2	<u>1271,03</u> <u>598,50</u>	-	77787	36628	-	<u>4,0480</u>	<u>247,74</u>
149	C113-1 варіант 2	Теплоізоляція із вспіненого синтетичного поліетилену товщиною 9 мм в комплекті зі стрічкою ізоляційною самоклеючою для труб DN15 ST 9х22 K-FLEX або аналог	м	193,8	<u>41,01</u> -	-	7948	-	-	-	-
150	C113-1 варіант 3	Теплоізоляція із вспіненого синтетичного поліетилену товщиною 9 мм в комплекті зі стрічкою ізоляційною самоклеючою для труб DN20 ST 9х28 K-FLEX або аналог	м	95,88	<u>52,79</u> -	-	5062	-	-	-	-
151	C113-1 варіант 4	Теплоізоляція із вспіненого синтетичного поліетилену товщиною 9 мм в комплекті зі стрічкою ізоляційною самоклеючою для труб DN25 ST 9х35 K-FLEX або аналог	м	186,66	<u>62,15</u> -	-	11601	-	-	-	-
152	C113-1 варіант 5	Теплоізоляція із вспіненого синтетичного поліетилену товщиною 9 мм в комплекті зі стрічкою ізоляційною самоклеючою для труб DN50 ST 9х60 K-FLEX або аналог	м	117,3	<u>105,23</u> -	-	12343	-	-	-	-
153	C113-1 варіант 7	Теплоізоляція із вспіненого синтетичного поліетилену товщиною 9 мм в комплекті зі стрічкою ізоляційною самоклеючою для труб DN65 ST 9х76 K-FLEX або аналог	м	30,6	<u>139,79</u> -	-	4278	-	-	-	-
154	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,65	<u>2174,36</u> 953,01	<u>111,85</u> 12,89	1413	619	<u>73</u> 8	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>3,57</u> 0,05
155	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,65	<u>10912,96</u> 1423,91	<u>165,48</u> 28,88	7093	926	<u>108</u> 19	<u>8,3260</u> 0,1849	<u>5,41</u> 0,12
156	C111-1865 варіант 1	Метал для кріплення трубопроводів	кг	250	<u>70,71</u> -	-	17678	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					1325651	203318	<u>54147</u> 30550		<u>1308,88</u> 201,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					1325651 1068186 233868 113763 155,16 37688 1439414				
		Всього по розділу 5					1439414				
		Розділ 6. Трубопровід гарячої води для гарячого водопостачання, подавальний та циркуляційний ТЗ, Т4									
157	КБ16-7-1	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	1,94	<u>11118,04</u> 9962,47	<u>902,09</u> 322,52	21569	19327	<u>1750</u> 626	<u>63,5605</u> 1,9875	<u>123,31</u> 3,86
158	С113-1 варіант 1	Труби водогазопровідні оцинковані Ф15мм	м	187,12	<u>128,71</u> -	- -	24084	-	- -	- -	- -
159	КБ16-7-2	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,91	<u>11133,04</u> 9962,47	<u>902,09</u> 322,52	10131	9066	<u>821</u> 293	<u>63,5605</u> 1,9875	<u>57,84</u> 1,81
160	С113-2 варіант 2	Труби водогазопровідні оцинковані Ф20мм	м	90,25	<u>166,71</u> -	- -	15046	-	- -	- -	- -
161	КБ16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	1,51	<u>11152,79</u> 9962,47	<u>902,09</u> 322,52	16841	15043	<u>1362</u> 487	<u>63,5605</u> 1,9875	<u>95,98</u> 3
162	С113-3 варіант 1	Труби водогазопровідні оцинковані Ф25мм	м	150,04	<u>211,41</u> -	- -	31720	-	- -	- -	- -
163	КБ16-7-4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,46	<u>11187,79</u> 9962,47	<u>902,09</u> 322,52	5146	4583	<u>415</u> 148	<u>63,5605</u> 1,9875	<u>29,24</u> 0,91
164	С113-4 варіант 1	Труби водогазопровідні оцинковані Ф32	м	45,64	<u>272,49</u> -	- -	12436	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	КБ16-7-5	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,05	<u>11237,80</u> 9962,47	<u>902,09</u> 322,52	562	498	<u>45</u> 16	<u>63,5605</u> 1,9875	<u>3,18</u> 0,1
166	C113-5 варіант 2	Труби водогазопровідні оцинковані Ф40 --- Фасонні частини ---	м	4,85	<u>332,56</u> -	- -	1613	-	- -	- -	- -
167	C113-2154 варіант 1	Латунний кульовий кран різьбовий DN15	шт	75	<u>356,96</u> -	- -	26772	-	- -	- -	- -
168	C113-1873-1A варіант 1	Латунний кульовий кран різьбовий DN20	шт	9	<u>483,38</u> -	- -	4350	-	- -	- -	- -
169	C113-1873-1Б варіант 21	Латунний кульовий кран різьбовий DN25	шт	7	<u>714,96</u> -	- -	5005	-	- -	- -	- -
170	C113-1873-1B варіант 1	Латунний кульовий кран різьбовий DN32	шт	2	<u>1411,36</u> -	- -	2823	-	- -	- -	- -
171	C113-2154 варіант 5	Кран кутовий приладний хромований, різьбовий Ф15	шт	123	<u>393,31</u> -	- -	48377	-	- -	- -	- -
172	& C1630-85-36-61 варіант 2	Хомут для зрівнювання потенціалів для труби 15-25мм	шт	16	<u>87,83</u> -	- -	1405	-	- -	- -	- -
173	C113-1509 варіант 1	Відвід сталевий оцинкований 90° Ду15	шт	83	<u>17,12</u> -	- -	1421	-	- -	- -	- -
174	C113-1509 варіант 2	Відвід сталевий оцинкований 90° Ду20	шт	12	<u>25,88</u> -	- -	311	-	- -	- -	- -
175	C113-1509 варіант 3	Відвід сталевий оцинкований 90° Ду25	шт	17	<u>31,65</u> -	- -	538	-	- -	- -	- -
176	C113-1512 варіант 2	Відвід сталевий емальований 90° Ду32	шт	7	<u>147,19</u> -	- -	1030	-	- -	- -	- -
177	C113-1513 варіант 2	Відвід сталевий емальований 90° Ду40	шт	3	<u>171,28</u> -	- -	514	-	- -	- -	- -
178	C113-1519 варіант 5	Трійник сталевий оцинкований Ду15	шт	8	<u>51,60</u> -	- -	413	-	- -	- -	- -
179	C113-1519 варіант 2	Трійник сталевий оцинкований Ду20	шт	3	<u>71,20</u> -	- -	214	-	- -	- -	- -
180	C113-1519 варіант 3	Трійник сталевий оцинкований Ду25	шт	5	<u>98,78</u> -	- -	494	-	- -	- -	- -
181	C113-1519 варіант 6	Трійник сталевий оцинкований Ду32/ Ду25	шт	3	<u>158,96</u> -	- -	477	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182	C113-1519 варіант 7	Трійник сталевий оцинкований Ду32/ Ду20	шт	4	<u>140,85</u>	-	563	-	-	-	-
183	C113-1519 варіант 8	Трійник сталевий оцинкований Ду32/ Ду15	шт	3	<u>59,08</u>	-	177	-	-	-	-
184	C113-1520 варіант 1	Трійник сталевий оцинкований перехідний Ду20/Ду15	шт	11	<u>89,73</u>	-	987	-	-	-	-
185	C113-1520 варіант 2	Трійник сталевий оцинкований перехідний Ду25/Ду15	шт	44	<u>139,54</u>	-	6140	-	-	-	-
186	C113-1520 варіант 3	Трійник сталевий оцинкований перехідний Ду25/Ду20	шт	2	<u>174,39</u>	-	349	-	-	-	-
187	C113-1590 варіант 1	Перехід сталевий оцинкований Ду20/Ду15	шт	7	<u>39,54</u>	-	277	-	-	-	-
188	C113-1591 варіант 1	Перехід сталевий оцинкований Ду25/Ду15	шт	11	<u>38,62</u>	-	425	-	-	-	-
189	C113-1874 варіант 1	Компенсатор сильфонний HYDRA ARF, Ф15	шт	8	<u>2007,37</u>	-	16059	-	-	-	-
190	C113-1874 варіант 2	Компенсатор сильфонний HYDRA ARF, Ф20	шт	2	<u>2015,79</u>	-	4032	-	-	-	-
191	C113-1875 варіант 1	Компенсатор сильфонний HYDRA ARF, Ф25	шт	6	<u>2343,03</u>	-	14058	-	-	-	-
192	C111-1867 варіант 3	Опори нерухомі вертикальних трубопроводів тип ВП Ду 15	шт	16	<u>13506,56</u>	-	216105	-	-	-	-
193	C111-1867 варіант 2	Опори нерухомі вертикальних трубопроводів тип ВП Ду 20	шт	4	<u>13506,56</u>	-	54026	-	-	-	-
194	C111-1867 варіант 1	Опори нерухомі вертикальних трубопроводів тип ВП Ду 25	шт	12	<u>13506,56</u>	-	162079	-	-	-	-
195	KB18-22-5	Установлення кранів повітряних та клапанів	комплект	16	<u>44,23</u> 38,23	-	708	612	-	<u>0,2300</u>	<u>3,68</u>
196	& C1630-182-28 варіант 1	Термостатичний циркуляційний клапан Ф15 MTCV(A) DANFOSS або аналог	шт	8	<u>7893,08</u>	-	63145	-	-	-	-
197	& C101-1049-65 варіант 1	Клапан для автоматичного випуску повітря Ф15	шт	8	<u>460,75</u>	-	3686	-	-	-	-
198	KB16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	5,05	<u>23537,89</u> 16446,49	<u>7053,59</u> 4305,10	118866	83055	<u>35621</u> 21741	<u>103,3850</u> 28,4710	<u>522,09</u> 143,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
199	C113-1673 варіант 1	Труби зі зшитого поліетилену для холодного та гарячого водопостачання Ф20х2.8 / DN15 RAUTITAN his REHAU або аналог	м	453,995	<u>194,21</u> -	- -	88170	-	- -	- -	- -
200	KB16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,4	<u>21421,85</u> <u>16903,84</u>	<u>4458,88</u> <u>2663,05</u>	8569	6762	<u>1784</u> <u>1065</u>	<u>106,2600</u> <u>17,5889</u>	<u>42,5</u> <u>7,04</u>
201	C113-1674 варіант 1	Труби зі зшитого поліетилену для холодного та гарячого водопостачання Ф25х3.5 / DN20 RAUTITAN his REHAU або аналог --- Фасонні частини ---	м	37,16	<u>312,40</u> -	- -	11609	-	- -	- -	- -
202	C113-1705 варіант 1	Кутник 90° 20 PX REHAU або аналог	шт	366	<u>399,40</u> -	- -	146180	-	- -	- -	- -
203	C113-1706 варіант 1	Кутник 90° 25 PX REHAU або аналог	шт	15	<u>585,74</u> -	- -	8786	-	- -	- -	- -
204	C113-1737 варіант 21	Трійник 20-20-20 PX REHAU або аналог	шт	105	<u>399,96</u> -	- -	41996	-	- -	- -	- -
205	C113-1738 варіант 1	Трійник 25-25-25 PX REHAU або аналог	шт	2	<u>601,82</u> -	- -	1204	-	- -	- -	- -
206	C113-1746 варіант 1	Трійник 25-20-25 PX REHAU або аналог	шт	10	<u>561,86</u> -	- -	5619	-	- -	- -	- -
207	C113-1776 варіант 1	Муфта перехідна 25-20 PX REHAU або аналог	шт	4	<u>491,64</u> -	- -	1967	-	- -	- -	- -
208	C113-1839 варіант 1	Кутник-перехідник RX 20 - Rp 1/2" BP REHAU або аналог	шт	175	<u>692,77</u> -	- -	121235	-	- -	- -	- -
209	C113-1834 варіант 1	Перехідник RX 20 - Rp 1/2" 3P REHAU або аналог	шт	60	<u>469,27</u> -	- -	28156	-	- -	- -	- -
210	C113-1842 варіант 1	Перехідник RX 25 - Rp 3/4" 3P REHAU або аналог	шт	6	<u>702,20</u> -	- -	4213	-	- -	- -	- -
211	C113-1834 варіант 2	Перехідник RX 20 - Rp 1/2" BP REHAU або аналог	шт	8	<u>469,27</u> -	- -	3754	-	- -	- -	- -
212	C113-1842 варіант 2	Перехідник RX 25 - Rp 3/4" BP REHAU або аналог	шт	2	<u>802,40</u> -	- -	1605	-	- -	- -	- -
213	& C1545-36- 1 варіант 1	Гільзи для опресування 25	шт	75	<u>138,30</u> -	- -	10373	-	- -	- -	- -
214	& C1545-36- 1 варіант 2	Гільзи для опресування 20	шт	1057	<u>100,45</u> -	- -	106176	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215	& C100-1503-63 варіант 1	Захистна гофра для труб Ф 20х2.8	м	370	<u>7,13</u> -	-	2638	-	-	-	-
216	& C100-1503-63 варіант 2	Захистна гофра для труб Ф 25х3.5	м	10	<u>9,82</u> -	-	98	-	-	-	-
217	C113-1879 варіант 1	Гак з дюбелем	шт	70	<u>2,15</u> -	-	151	-	-	-	-
218	& C113-2439-188 варіант 1	Хомут з гайкою М8 1/2" (20-23мм.)	шт	8	<u>23,81</u> -	-	190	-	-	-	-
219	& C113-2439-188 варіант 2	Хомут з гайкою М8 3/4" (25-30мм.)	шт	2	<u>24,98</u> -	-	50	-	-	-	-
220	& C113-2439-188 варіант 3	Хомут з гайкою М8 1" (32-37мм.)	шт	6	<u>29,30</u> -	-	176	-	-	-	-
221	КБ26-11-1	--- Теплоізоляція --- <i>Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену</i>	10 м	65,1	<u>1271,03</u> <u>598,50</u>	-	82744	38962	-	<u>4,0480</u>	<u>263,52</u>
222	C113-1 варіант 8	Теплоізоляція із вспіненого синтетичного поліетилену товщиною 13 мм в комплекті зі стрічкою ізоляційною самоклеючою для труб DN15 ST 13x22 K-FLEX або аналог	м	336,6	<u>55,25</u> -	-	18597	-	-	-	-
223	C113-1 варіант 9	Теплоізоляція із вспіненого синтетичного поліетилену товщиною 13 мм в комплекті зі стрічкою ізоляційною самоклеючою для труб DN20 ST 13x28 K-FLEX або аналог	м	122,4	<u>69,06</u> -	-	8453	-	-	-	-
224	C113-1 варіант 14	Теплоізоляція із вспіненого синтетичного поліетилену товщиною 13 мм в комплекті зі стрічкою ізоляційною самоклеючою для труб DN25 ST 13x35 K-FLEX або аналог	м	153	<u>80,64</u> -	-	12338	-	-	-	-
225	C113-1 варіант 10	Теплоізоляція із вспіненого синтетичного поліетилену товщиною 13 мм в комплекті зі стрічкою ізоляційною самоклеючою для труб DN32 ST 13x42 K-FLEX або аналог	м	46,92	<u>91,82</u> -	-	4308	-	-	-	-
226	C113-1 варіант 11	Теплоізоляція із вспіненого синтетичного поліетилену товщиною 13 мм в комплекті зі стрічкою ізоляційною самоклеючою для труб DN40 ST 13x48 K-FLEX або аналог	м	5,1	<u>103,12</u> -	-	526	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
227	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,5	<u>2174,36</u> 953,01	<u>111,85</u> 12,89	1087	477	<u>56</u> 6	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>2,75</u> 0,04
228	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,5	<u>10912,96</u> 1423,91	<u>165,48</u> 28,88	5456	712	<u>83</u> 14	<u>8,3260</u> 0,1849	<u>4,16</u> 0,09
229	С111-1865 варіант 1	Метал для кріплення трубопроводів	кг	250	<u>70,71</u> -	<u>-</u> -	17678	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					1639076	179097	<u>41937</u> 24396		<u>1148,25</u> 160,63
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1639076 1418042 203493 98536 133,87 32519 1737612				
		----- -									
		Всього по розділу 6					1737612				
		Розділ 7. Каналізаційні прилади та устаткування									
230	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	1 насос	11	<u>4945,88</u> 3711,04	<u>253,90</u> 93,96	54405	40821	<u>2793</u> 1034	<u>24,5180</u> 0,5752	<u>269,7</u> 6,33
231	1504-19122 варіант 1	Каналізаційна насосна установка N=1.9 кВт Multilift M.12.3.4 GRUNDFOS або аналог (з резервним насосом)	шт	1	<u>207452,00</u> -	<u>-</u> -	207452	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
232	1504-19122 варіант 2	Насос каналізаційний N=0.62 кВт Sololift 2 WC-3 GRUNDFOS або аналог	шт	4	<u>28680,83</u> -	<u>-</u> -	114723	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
233	1504-19122 варіант 3	Насос каналізаційний N=0.64 кВт Sololift 2 CWC-3 GRUNDFOS або аналог	шт	6	<u>29573,33</u> -	<u>-</u> -	177440	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
234	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	1 шт	4	<u>1132,14</u> 741,51	<u>213,01</u> 70,80	4529	2966	<u>852</u> 283	<u>4,8990</u> 0,4380	<u>19,6</u> 1,75
235	С113-2299 варіант 1	Клапан вентиляційний 2 ход Multilift GRUNDFOS або аналог	шт	1	<u>11446,14</u> -	<u>-</u> -	11446	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
236	C1630-66 варіант 1	Засувка чавунна фланцева з обгумованим клином DN80 з відповідними фланцями ZETKAMA або аналог	шт	1	<u>8046,46</u> -	- -	8046	-	- -	- -	- -
237	C1630-67 варіант 3	Засувка чавунна фланцева з обгумованим клином DN100 з відповідними фланцями ZETKAMA або аналог	шт	1	<u>9319,26</u> -	- -	9319	-	- -	- -	- -
238	C1630-551 варіант 1	Клапан зворотній фланцевий DN80 з відповідними фланцями DANFOSS або аналог	шт	1	<u>20924,26</u> -	- -	20924	-	- -	- -	- -
239	KB18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	22	<u>44,23</u> 38,23	- -	973	841	- -	<u>0,2300</u> -	<u>5,06</u> -
240	C113-1873-1B варіант 1	Латунний кульовий кран різьбовий DN32	шт	11	<u>1411,36</u> -	- -	15525	-	- -	- -	- -
241	C113-1873-1B варіант 2	Клапан зворотній муфтовий Ф32 DANFOSS або аналог	шт	11	<u>1432,62</u> -	- -	15759	-	- -	- -	- -
242	KB17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	4,3	<u>9472,99</u> 6489,66	<u>610,55</u> 278,90	40734	27906	<u>2625</u> 1199	<u>41,8715</u> 1,7492	<u>180,05</u> 7,52
243	C130-901 варіант 1	Унітаз керамічний з косим випуском в комплекті з зливним бачком, з'єднувальною гофрою, гнучким шлангом в алюмінієвій оплітці 1/2", L=0.5мта поліпропиленовим сидінням з кришкою "Soft-Close"	шт	28	<u>14991,91</u> -	- -	419773	-	- -	- -	- -
244	C130-901 варіант 2	Унітаз керамічний для ММГ з косим випуском в комплекті з зливним бачком, біде, з'єднувальною гофрою, гнучким шлангом в алюмінієвій оплітці 1/2", L=0.5мта поліпропиленовим сидінням з кришкою "Soft-Close"	шт	4	<u>60801,15</u> -	- -	243205	-	- -	- -	- -
245	C130-901 варіант 3	Унітаз керамічний підвесний в комплекті з інсталяцією, поліпропиленовим сидінням з кришкою "Soft-Close" та панеллю злива	шт	11	<u>14991,81</u> -	- -	164910	-	- -	- -	- -
246	KB17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	9,7	<u>6559,85</u> 5764,43	<u>348,48</u> 158,63	63631	55915	<u>3380</u> 1539	<u>36,7770</u> 0,9969	<u>356,74</u> 9,67
247	& C130-644-B2 варіант 1	Умивальник керамічний 600x450 в комплекті з п'єдесталом	комплект	11	<u>7998,04</u> -	- -	87978	-	- -	- -	- -
248	& C130-644-B2 варіант 2	Умивальник керамічний 400x250 в комплекті з п'єдесталом	комплект	1	<u>6077,15</u> -	- -	6077	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
249	& C130-644-B2 варіант 3	Умивальник керамічний 600x450 в комплекті з шафою	комплект	81	<u>16803,03</u>	-	1361045	-	-	-	-
250	& C130-644-B2 варіант 4	Умивальник керамічний 600x450 для ММГ в комплекті з п'єдесталом	комплект	4	<u>807,04</u>	-	3228	-	-	-	-
251	C1630-973 варіант 1	Сифон для умивальника пляшковий DN50	шт	57	<u>1623,90</u>	-	92562	-	-	-	-
252	C1630-973 варіант 2	Сифон для умивальника компактний DN50	шт	4	<u>1623,90</u>	-	6496	-	-	-	-
253	C1630-973 варіант 3	Сифон для умивальника пляшковий DN50 зі штуцером для підключення дренажу від кондиціонерів	шт	58	<u>1786,10</u>	-	103594	-	-	-	-
254	C130-616 варіант 5	Змішувач для умивальника настільний однонаправлений в комплекті з гнучкими шлангами в алюмінієвій оплітці для під'єднання обладнання, 1/2", L=0.5м (2шт)	комплект	97	<u>3516,09</u>	-	341061	-	-	-	-
255	KB17-5-1	Установлення мийок на одне відділення	10компл.	0,1	<u>5779,50</u> <u>4610,82</u>	<u>267,79</u> <u>122,32</u>	578	461	<u>27</u> <u>12</u>	<u>29,4170</u> <u>0,7672</u>	<u>2,94</u> <u>0,08</u>
256	C130-491 варіант 1	Мийка неіржавіюча в комплекті з шафою	шт	1	<u>26835,06</u>	-	26835	-	-	-	-
257	C1630-973 варіант 4	Сифон для кухонної мийки з 2-ма чашами пляшковий DN50 для підключення дренажу від кондиціонерів	шт	1	<u>1786,10</u>	-	1786	-	-	-	-
258	C1630-973 варіант 6	Сифон для кухонної мийки з 2-ма чашами пляшковий DN50	шт	4	<u>1623,90</u>	-	6496	-	-	-	-
259	C130-616 варіант 6	Змішувач для мийки настільний однонаправлений в комплекті з гнучкими шлангами в алюмінієвій оплітці 1/2", L=0.5м (2шт)	комплект	20	<u>5044,29</u>	-	100886	-	-	-	-
260	& C1555-198 варіант 1	Монтажний комплект для умивальника	компл	98	<u>52,02</u>	-	5098	-	-	-	-
261	KB17-4-1	Установлення пісуарів настінних [одиначних]	10компл.	0,1	<u>3425,68</u> <u>2685,17</u>	<u>263,03</u> <u>119,22</u>	343	269	<u>26</u> <u>12</u>	<u>17,5375</u> <u>0,7512</u>	<u>1,75</u> <u>0,08</u>
262	C130-529 варіант 1	Пісуар в комплекті з сифоном та змивним краном	шт	1	<u>36757,98</u>	-	36758	-	-	-	-
263	KB17-1-10	Установлення піддонів душових чавунних і сталевих мілких	10компл.	3,8	<u>4149,13</u> <u>2761,25</u>	<u>882,15</u> <u>397,01</u>	15767	10493	<u>3352</u> <u>1509</u>	<u>18,6760</u> <u>2,5122</u>	<u>70,97</u> <u>9,55</u>
264	C130-539 варіант 1	Піддон душовий прямокутний 600x600 в комплекті з сифоном	шт	11	<u>8272,02</u>	-	90992	-	-	-	-
265	C130-539 варіант 2	Піддон душовий прямокутний 900x1200 в комплекті з сифоном	шт	7	<u>13229,11</u>	-	92604	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
266	C130-539 варіант 3	Піддон душовий прямокутний 600x900 в комплекті з сифоном	шт	1	<u>9240,61</u>	-	9241	-	-	-	-
267	C130-539 варіант 4	Піддон душовий кутовий 900x900 в комплекті з сифоном	шт	19	<u>10609,68</u>	-	201584	-	-	-	-
268	KB17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	3,8	<u>2236,62</u>	-	8499	7981	-	<u>13,2020</u>	<u>50,17</u>
					<u>2100,17</u>	-			-	-	-
269	C130-616 варіант 7	Змішувач для душу в комплекті з душовою лійкою	комплект	27	<u>12967,03</u>	-	350110	-	-	-	-
270	C130-616 варіант 9	Змішувач для душу в комплекті з шлангом, душовою лійкою та довгим виливом	комплект	11	<u>12967,03</u>	-	142637	-	-	-	-
271	KB17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	0,1	<u>1584,44</u>	<u>91,17</u>	158	134	<u>9</u>	<u>8,6710</u>	<u>0,87</u>
					<u>1343,92</u>	<u>41,46</u>			<u>4</u>	<u>0,2607</u>	<u>0,03</u>
272	C130-635 варіант 1	Трап для внутрішніх приміщень з запахозапираючим пристроєм та ґратками з нержавіючої сталі DN50 HL80.1 Lechner GmbH	комплект	1	<u>4000,86</u>	-	4001	-	-	-	-
273	KB17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.	10шт	0,4	<u>859,04</u>	-	344	331	-	<u>5,2785</u>	<u>2,11</u>
					<u>827,35</u>	-			-	-	-
274	C126-1237 варіант 1	Поручні для санвузлів для ММГ	шт	4	<u>5666,93</u>	-	22668	-	-	-	-
		--- Сантехприлади для технологічного устаткування ---			-	-			-	-	-
275	KB17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	0,6	<u>2236,62</u>	-	1342	1260	-	<u>13,2020</u>	<u>7,92</u>
					<u>2100,17</u>	-			-	-	-
276	C130-616 варіант 8	Змішувач для хірургичного умивальника в комплекті з гнучкими шлангами в алюмінієвій оплітці 1/2", L=0.5м (2шт)	комплект	6	<u>5044,29</u>	-	30266	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
277	C1630-973 варіант 5	Сифон для технологічного обладнання DN50	шт	14	<u>1623,90</u>	-	22735	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					4746563	149378	<u>13064</u>		<u>967,88</u>
									<u>5592</u>		<u>35,01</u>
		Разом устаткування, грн.					499615				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					19620				
		Всього устаткування, грн.					519235				
		Разом будівельні роботи, грн.					4246948				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4084506				
		всього заробітна плата, грн.					154970				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- - Всього по розділу 7					73594 98,11 23834 4320542 4839777				
		Розділ 8. Каналізація побутова К1, К1Н									
278	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	3,9	<u>18069,15</u> 17793,15	<u>114,37</u> 50,80	70470	69393	<u>446</u> 198	<u>110,1470</u> 0,3105	<u>429,57</u> 1,21
279	C113-2226 варіант 5	Труби полімерні каналізаційні шумопоглинаючі Ф50 RAUPIANO PLUS REHAU або аналог	м	349,7	<u>637,02</u> -	<u>-</u> -	222766	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
280	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100-160 мм	100м	5,85	<u>17696,37</u> 17061,21	<u>235,72</u> 105,67	103524	99808	<u>1379</u> 618	<u>105,6160</u> 0,6500	<u>617,85</u> 3,8
281	C113-2227 варіант 1	Труби ПВХ тип SN8 для зовнішньої каналізації Ф110	м	15	<u>475,56</u> -	<u>-</u> -	7133	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
282	C113-2227 варіант 2	Труби полімерні каналізаційні шумопоглинаючі Ф110 RAUPIANO PLUS REHAU або аналог	м	536,117	<u>1468,48</u> -	<u>-</u> -	787277	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
283	C113-1453 варіант 1	Труби ПВХ тип SN8 для зовнішньої каналізації Ф160	м	10	<u>1033,20</u> -	<u>-</u> -	10332	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
284	C113-1453 варіант 2	Труби полімерні каналізаційні шумопоглинаючі Ф160 RAUPIANO PLUS REHAU або аналог --- Фасонні частини ---	м	18,4	<u>2429,44</u> -	<u>-</u> -	44702	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
285	C113-2235 варіант 1	Відвід DN50/45° RAUPIANO PLUS REHAU або аналог	шт	490	<u>156,42</u> -	<u>-</u> -	76646	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
286	C113-2236 варіант 1	Відвід DN110/45° RAUPIANO PLUS REHAU або аналог	шт	171	<u>528,55</u> -	<u>-</u> -	90382	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
287	C113-1468 варіант 1	Відвід DN160/45° RAUPIANO PLUS REHAU або аналог	шт	6	<u>2154,31</u> -	<u>-</u> -	12926	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
288	C113-2243 варіант 1	Відвід DN50/90° RAUPIANO PLUS REHAU або аналог	шт	170	<u>156,42</u> -	<u>-</u> -	26591	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
289	C113-2244 варіант 1	Відвід DN110/90° RAUPIANO PLUS REHAU або аналог	шт	30	<u>571,82</u> -	<u>-</u> -	17155	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
290	C113-2254 варіант 1	Трійник DN50/50/45° RAUPIANO PLUS REHAU або аналог	шт	28	<u>302,90</u>	-	8481	-	-	-	-
291	C113-2257 варіант 1	Трійник DN110/110/45° RAUPIANO PLUS REHAU або аналог	шт	71	<u>931,25</u>	-	66119	-	-	-	-
292	C113-1462-1 варіант 1	Трійник DN160/160/45° RAUPIANO PLUS REHAU або аналог	шт	2	<u>4486,39</u>	-	8973	-	-	-	-
293	C113-2256 варіант 1	Трійник DN110/50/45° RAUPIANO PLUS REHAU або аналог	шт	41	<u>653,40</u>	-	26789	-	-	-	-
294	C113-1460 варіант 1	Трійник DN160/110/45° RAUPIANO PLUS REHAU або аналог	шт	6	<u>2878,61</u>	-	17272	-	-	-	-
295	C113-2263 варіант 1	Трійник DN50/50/90° RAUPIANO PLUS REHAU або аналог	шт	40	<u>279,05</u>	-	11162	-	-	-	-
296	C113-2266 варіант 1	Трійник DN110/110/90° RAUPIANO PLUS REHAU або аналог	шт	18	<u>931,25</u>	-	16763	-	-	-	-
297	C113-2265 варіант 1	Трійник DN75/50/90° RAUPIANO PLUS REHAU або аналог	шт	3	<u>302,81</u>	-	908	-	-	-	-
298	C113-1460 варіант 2	Трійник DN160/50/90° RAUPIANO PLUS REHAU або аналог	шт	1	<u>2695,21</u>	-	2695	-	-	-	-
299	C113-2267 варіант 1	Хрестовина одноплощинна DN110/110//110/45° RAUPIANO PLUS REHAU або аналог	шт	3	<u>1374,38</u>	-	4123	-	-	-	-
300	C113-2272 варіант 1	Хрестовина одноплощинна DN50/50//110/45° RAUPIANO PLUS REHAU або аналог	шт	3	<u>1173,70</u>	-	3521	-	-	-	-
301	C113-2271 варіант 1	Хрестовина двоплощинна DN110/110//110/45° RAUPIANO PLUS REHAU або аналог	шт	1	<u>3179,02</u>	-	3179	-	-	-	-
302	C113-2280 варіант 1	Редукція DN110/50 RAUPIANO PLUS REHAU або аналог	шт	22	<u>324,52</u>	-	7139	-	-	-	-
303	C113-1485-1 варіант 1	Редукція DN160/110 RAUPIANO PLUS REHAU або аналог	шт	2	<u>1150,50</u>	-	2301	-	-	-	-
304	C113-1489 варіант 1	Заглушка DN50 RAUPIANO PLUS REHAU або аналог	шт	4	<u>82,72</u>	-	331	-	-	-	-
305	C113-1490 варіант 1	Заглушка DN110 RAUPIANO PLUS REHAU або аналог	шт	21	<u>207,51</u>	-	4358	-	-	-	-
306	C113-1491 варіант 1	Заглушка DN160 RAUPIANO PLUS REHAU або аналог	шт	2	<u>895,76</u>	-	1792	-	-	-	-
307	C113-2290 варіант 1	Ревізія DN50 RAUPIANO PLUS REHAU або аналог	шт	8	<u>1358,85</u>	-	10871	-	-	-	-
308	C113-2291 варіант 1	Ревізія DN110 RAUPIANO PLUS REHAU або аналог	шт	47	<u>1987,20</u>	-	93398	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
309	C113-2276 варіант 1	Муфта дворозтрубна DN110 RAUPIANO PLUS REHAU або аналог	шт	4	<u>532,51</u>	-	2130	-	-	-	-
310	C113-1474 варіант 1	Муфта дворозтрубна DN160 RAUPIANO PLUS REHAU або аналог	шт	2	<u>1892,46</u>	-	3785	-	-	-	-
311	& C1630-182-28 варіант 2	Клапан вентиляційний DN110 HL900NHL Hutterer & Lechner GmbH	шт	2	<u>3326,45</u>	-	6653	-	-	-	-
312	C113-1201 варіант 1	Перехід з пластикових труб на сталеві DN50 HL9/50HL Hutterer & Lechner GmbH	шт	11	<u>1037,29</u>	-	11410	-	-	-	-
313	& C1530-148-1 варіант 1	Манжета протипожежна для труб Ф50	шт	14	<u>7022,60</u>	-	98316	-	-	-	-
314	& C1530-148-1 варіант 2	Манжета протипожежна для труб Ф100	шт	82	<u>1849,70</u>	-	151675	-	-	-	-
315	КБ16-14-20	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 110 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,01	<u>38624,08</u> 29623,24	<u>7872,76</u> 4740,72	386	296	<u>79</u> 47	<u>191,1300</u> 31,2787	<u>1,91</u> 0,31
316	C113-1360 варіант 1	Труба поліетиленова напірна ПЕ 100 SDR17 Ф110х6,6	м	0,996	<u>321,41</u>	-	320	-	-	-	-
317	C113-1335 варіант 1	Гумовий перехід 50х32	шт	10	<u>9,99</u>	-	100	-	-	-	-
318	C113-1302 варіант 1	Втулка буртова ПЕ під фланець Ф110	шт	2	<u>247,54</u>	-	495	-	-	-	-
319	C113-1302 варіант 2	Фланець під буртову втулку ПЕ Ф110	шт	2	<u>325,41</u>	-	651	-	-	-	-
320	КБ16-7-4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,5	<u>11187,79</u> 9962,47	<u>902,09</u> 322,52	5594	4981	<u>451</u> 161	<u>63,5605</u> 1,9875	<u>31,78</u> 0,99
321	C113-4 варіант 1	Труби водогазопровідні оцинковані Ф32	м	48,74	<u>272,49</u>	-	13281	-	-	-	-
322	КБ16-7-7	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних емальованих труб діаметром 57мм	100м	0,12	<u>19917,92</u> 15659,08	<u>3145,16</u> 958,16	2390	1879	<u>377</u> 115	<u>104,6730</u> 6,0111	<u>12,56</u> 0,72
323	C113-67 варіант 1	Труби сталеві електрозварні емальовані Ф57х3,5	м	11,76	<u>526,38</u>	-	6190	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
324	КБ16-7-9	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 90 мм	100м	0,01	<u>25524,29</u> 19468,05	<u>4431,33</u> 1470,45	255	195	<u>44</u> 15	<u>130,1340</u> 9,2086	<u>1,3</u> 0,09
325	C113-69 варіант 1	Труби сталеві електрозварні емальовані Ф89х3.5 --- Фасонні частини сталеві ---	м	1	<u>817,08</u> -	- -	817	-	- -	- -	- -
326	C113-1512 варіант 2	Відвід сталевий емальований 90° Ду32	шт	36	<u>147,19</u> -	- -	5299	-	- -	- -	- -
327	C113-1512 варіант 1	Відвід сталевий емальований 90° Ду50	шт	3	<u>218,67</u> -	- -	656	-	- -	- -	- -
328	C1534-267 варіант 1	Перехід сталевий емальований DN80/DN50 --- Гільзи ---	шт	1	<u>341,90</u> -	- -	342	-	- -	- -	- -
329	C113-176 варіант 1	Труба сталеві електрозварна Ф159х4.5	м	1,2	<u>1093,89</u> -	- -	1313	-	- -	- -	- -
330	C113-189 варіант 1	Труба сталеві електрозварна Ф219х5	м	0,3	<u>1565,30</u> -	- -	470	-	- -	- -	- -
331	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,1	<u>2174,36</u> 953,01	<u>111,85</u> 12,89	217	95	<u>11</u> 1	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>0,55</u> 0,01
332	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,1	<u>10912,96</u> 1423,91	<u>165,48</u> 28,88	1091	142	<u>17</u> 3	<u>8,3260</u> 0,1849	<u>0,83</u> 0,02
333	C111-1865 варіант 1	Метал для кріплення трубопроводів	кг	30	<u>70,71</u> -	- -	2121	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 8					2076036	176789	<u>2804</u> 1158		<u>1096,35</u> 7,15
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2076036 1896443 177947 85808 115,83 28140 2161844				
		----- -									
		Всього по розділу 8					2161844				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 9. Каналізація дощова К2											
334	КБ16-21-3	Установлення воронки зливних діаметром 100 мм	1воронка	4	<u>248,50</u> 225,56	-	994	902	-	<u>1,5640</u>	<u>6,26</u>
335	& C130-1156-1	Водостічна воронка з електропідігрівом N=10-30Вт Ф110НЛ62.1Н/1НЛ Hutterer & Lechner GmbH або аналог	шт	4	<u>15340,99</u>	-	61364	-	-	-	-
336	С113-1206	Перехід з пластикових труб на сталіні DN110 HL9/1НЛ Hutterer & Lechner GmbH або аналог	шт	4	<u>1647,32</u>	-	6589	-	-	-	-
337	КБ16-7-10	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталіних водогазопровідних емальованих труб діаметром 100 мм	100м	0,7	<u>25604,28</u> 19468,05	<u>4431,33</u> 1470,45	17923	13628	<u>3102</u> 1029	<u>130,1340</u> 9,2086	<u>91,09</u> 6,45
338	С113-160	Труби сталеві електрозварні емальовані Ф108х3.5	м	67,69	<u>976,03</u>	-	66067	-	-	-	-
339	КБ16-7-11	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталіних водогазопровідних емальованих труб діаметром 125 мм	100м	0,2	<u>37323,08</u> 29061,00	<u>5978,32</u> 2094,20	7465	5812	<u>1196</u> 419	<u>194,2580</u> 13,1264	<u>38,85</u> 2,63
340	С113-437	Труби сталеві електрозварні емальовані Ф133х4	м	19,16	<u>1373,39</u>	-	26314	-	-	-	-
341	С113-2388	Відвід сталевий емальований 90° Ду100	шт	11	<u>494,79</u>	-	5443	-	-	-	-
342	С113-2392	Відвід сталевий емальований 90° Ду125	шт	2	<u>1214,23</u>	-	2428	-	-	-	-
343	С113-1521	Трійник сталевий емальований Ду100	шт	8	<u>1437,11</u>	-	11497	-	-	-	-
344	С113-1522	Трійник сталевий емальований Ду125	шт	4	<u>2037,13</u>	-	8149	-	-	-	-
345	С113-1602	Перехід сталевий емальований Ду125/100	шт	2	<u>655,32</u>	-	1311	-	-	-	-
346	С113-1303	Втулка буртова ПЕ під фланець Ф160	шт	2	<u>503,63</u>	-	1007	-	-	-	-
347	С113-1303	Фланець під буртову втулку ПЕ Ф160	шт	2	<u>576,13</u>	-	1152	-	-	-	-
348	С130-935	Фланець сталевий DN100	шт	5	<u>806,98</u>	-	4035	-	-	-	-
349	С130-937	Фланець сталевий DN150	шт	5	<u>1057,85</u>	-	5289	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
350	C130-935 варіант 2	Фланець сталевий глухий DN150	шт	5	<u>1354,42</u>	-	6772	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
351	C130-937 варіант 2	Фланець сталевий глухий DN150	шт	4	<u>1354,95</u>	-	5420	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
352	C113-1206 варіант 2	Перехід з пластикових труб на сталеві DN110 HL9/1	шт	1	<u>1647,32</u>	-	1647	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
353	KB16-14-20	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 110 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,1	<u>38624,08</u> 29623,24	<u>7872,76</u> 4740,72	3862	2962	<u>787</u> 474	<u>191,1300</u> 31,2787	<u>19,11</u> 3,13
354	C113-1360 варіант 1	Труба поліетиленова напірна ПЕ 100 SDR17 Ф110х6,6	м	9,96	<u>321,41</u>	-	3201	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
355	C113-1018 варіант 1	Відвід ПЕ 100 SDR17 90° Ф140х8.3	шт	2	<u>839,09</u>	-	1678	-	-	-	-
		--- Гільзи ---			-	-			-	-	-
356	C113-189 варіант 1	Труба сталева електрозварна Ф219х5	м	0,6	<u>1565,30</u>	-	939	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
357	KB13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,33	<u>2174,36</u> 953,01	<u>111,85</u> 12,89	718	314	<u>37</u> 4	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>1,81</u> 0,03
358	KB13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,33	<u>10912,96</u> 1423,91	<u>165,48</u> 28,88	3601	470	<u>55</u> 10	<u>8,3260</u> 0,1849	<u>2,75</u> 0,06
359	C111-1865 варіант 1	Метал для кріплення трубопроводів	кг	100	<u>70,71</u>	-	7071	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
360	& C130-644-E1	Пластикова емність (1200х800х500)	шт	1	<u>28797,55</u>	-	28798	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 9					290734	24088	<u>5177</u> 1936		<u>159,87</u> 12,3
		Разом будівельні роботи, грн.					290734				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					261469				
		всього заробітна плата, грн.					26024				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12950				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4371				
		Всього будівельні роботи, грн.					303684				

		—									
		Всього по розділу 9					303684				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 10. Каналізація дренажних та аварійних вод К13, К13Н									
361	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	1 насос	3	<u>4945,88</u> 3711,04	<u>253,90</u> 93,96	14838	11133	<u>762</u> 282	<u>24,5180</u> 0,5752	<u>73,55</u> 1,73
362	1504-19122 варіант 4	Дренажний насос N=0.7 кВт UNILIFT AP 12. 40.04 A1 GRUNDFOS або аналог	шт	3	<u>38788,75</u> -	-	116366	-	-	-	-
363	КБ18-22-5	Установлення кранів	комплекс	6	<u>44,23</u> 38,23	-	265	229	-	<u>0,2300</u> -	<u>1,38</u> -
364	C113-2154 варіант 2	Латунний кульовий кран DN32	шт	3	<u>2391,98</u> -	-	7176	-	-	-	-
365	C113-1873-1B варіант 2	Клапан зворотній муфтовий Ф32 DANFOSS або аналог	шт	3	<u>1432,62</u> -	-	4298	-	-	-	-
366	КБ17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10 компл.	0,1	<u>1584,44</u> 1343,92	<u>91,17</u> 41,46	158	134	<u>9</u> 4	<u>8,6710</u> 0,2607	<u>0,87</u> 0,03
367	C130-635 варіант 1	Трап для внутрішніх приміщень з запахозапираючим пристроєм та ґратками з нержавіючої сталі DN50 HL80.1 Lechner GmbH	комплект	1	<u>4000,86</u> -	-	4001	-	-	-	-
368	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,05	<u>17696,37</u> 17061,21	<u>235,72</u> 105,67	885	853	<u>12</u> 5	<u>105,6160</u> 0,6500	<u>5,28</u> 0,03
369	C113-2227 варіант 2	Труби полімерні каналізаційні шумопоглинаючи Ф110 RAUPIANO PLUS REHAU або аналог	м	4,45	<u>1468,48</u> -	-	6535	-	-	-	-
370	C113-2236 варіант 1	Відвід DN110/45° RAUPIANO PLUS REHAU або аналог	шт	4	<u>528,55</u> -	-	2114	-	-	-	-
371	C113-1602 варіант 2	Перехід з пластикових труб на сталеві DN50/110 HL9/50/1HL Hutterer & Lechner GmbH або аналог	шт	1	<u>1044,38</u> -	-	1044	-	-	-	-
372	КБ16-7-4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,33	<u>11187,79</u> 9962,47	<u>902,09</u> 322,52	3692	3288	<u>298</u> 106	<u>63,5605</u> 1,9875	<u>20,97</u> 0,66
373	C113-4 варіант 1	Труби водогазопровідні оцинковані Ф32	м	32,3	<u>272,49</u> -	-	8801	-	-	-	-
374	C113-1512 варіант 3	Відвід сталевий оцинкований 90° Ду32	шт	20	<u>51,00</u> -	-	1020	-	-	-	-
375	C113-1335 варіант 1	Гумовий перехід 50х32	шт	3	<u>9,99</u> -	-	30	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
376	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,05	<u>2174,36</u> 953,01	<u>111,85</u> 12,89	109	48	<u>6</u> 1	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>0,27</u> -
377	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,05	<u>10912,96</u> 1423,91	<u>165,48</u> 28,88	546	71	<u>8</u> 1	<u>8,3260</u> 0,1849	<u>0,42</u> 0,01
378	С111-1865 варіант 1	Метал для кріплення трубопроводів	кг	10	<u>70,71</u> -	<u>-</u> -	707	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 10					172585	15756	<u>1095</u> 399		<u>102,74</u> 2,46
		Разом устаткування, грн.					116366				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					4570				
		Всього устаткування, грн.					120936				
		Разом будівельні роботи, грн.					56219				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					39368				
		всього заробітна плата, грн.					16155				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7218				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2206				
		Всього будівельні роботи, грн.					63437				

		Всього по розділу 10					184373				
		Разом прямі витрати по відділу 1					11454493	782646	<u>125000</u> 66191		<u>5009,11</u> 431,91
		Разом устаткування, грн.					1177713				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					46248				
		Всього устаткування, грн.					1223961				
		Разом будівельні роботи, грн.					10276780				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9369134				
		всього заробітна плата, грн.					848837				
		Загальновиробничі витрати, грн.					409720				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					554,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					134742				
		Всього будівельні роботи, грн.					10686500				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по відділу 1					11910461				
		<u>Відділ 2. Будівля "А" (Прибудова)</u>									
		<u>Розділ 1. Водомірний вузол №1 (загальний)</u>									
379	КБ16-23-1	Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії діаметром вводу до 65 мм, діаметром водоміру до 40 мм	1 вузол	1	<u>1960,71</u> 1654,37	<u>215,60</u> 75,16	1961	1654	<u>216</u> 75	<u>11,1895</u> 0,4659	<u>11,19</u> 0,47
380	C1630-1935 варіант 4	Лічильник холодної води з модулем дистанційної передачі даних SENSUS 420 DN20 або аналог	шт	1	<u>22151,95</u> -	-	22152	-	-	-	-
381	C1630-113 варіант 2	Манометр технічний, 0-10 атм з інтерфейсом RS-485 для передачі показників тиску	комплект	1	<u>15811,11</u> -	-	15811	-	-	-	-
382	C130-471 варіант 1	Кран трьохходовий для манометра DN15 11618бк	шт	1	<u>374,45</u> -	-	374	-	-	-	-
383	КБ16-7-1	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм (обводна лінія)	100м	0,0606	<u>11118,04</u> 9962,47	<u>902,09</u> 322,52	674	604	<u>55</u> 20	<u>63,5605</u> 1,9875	<u>3,85</u> 0,12
384	C113-1 варіант 6	Труба сталева водогазопровідна оцинкована Ф15 мм	м	3	<u>128,71</u> -	-	386	-	-	-	-
385	& C1545-166-1 варіант 13	Патрубок вставка із сталевих труб О20, L=190мм	шт	1	<u>113,63</u> -	-	114	-	-	-	-
386	& C1545-166-1 варіант 14	Патрубок сталевий оцинкований L=1370мм Ф40	шт	1	<u>603,64</u> -	-	604	-	-	-	-
387	& C1545-166-1 варіант 12	Патрубок-вставка із сталевих оцинкованих труб L=100мм Ф20	шт	3	<u>179,42</u> -	-	538	-	-	-	-
388	& C1545-166-1 варіант 10	Патрубок-вставка із сталевих оцинкованих труб L=300мм Ф20	шт	2	<u>179,42</u> -	-	359	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
389	& C1545-166-1 варіант 15	Патрубок сталевий оцинкований L=300мм Ф40	шт	2	<u>232,42</u> -	-	465	-	-	-	-
390	C113-2157 варіант 1	Латунний кульовий кран різьбовий DN40	шт	5	<u>1331,69</u> -	-	6658	-	-	-	-
391	C113-2154 варіант 4	Латунний кульовий кран DN20	шт	2	<u>1607,40</u> -	-	3215	-	-	-	-
392	C113-2154 варіант 1	Латунний кульовий кран різьбовий DN15	шт	5	<u>356,96</u> -	-	1785	-	-	-	-
393	C113-1559 варіант 5	Муфта Ду 20 мм	шт	2	<u>15,98</u> -	-	32	-	-	-	-
394	C113-1559 варіант 6	Контргайка Ф20мм	шт	2	<u>19,04</u> -	-	38	-	-	-	-
395	C1534-137 варіант 1	Трійник зварний сталевий оцинкований DN40	шт	3	<u>181,86</u> -	-	546	-	-	-	-
396	C1534-8 варіант 1	Відвід зварний сталевий оцинкований DN40	шт	1	<u>59,04</u> -	-	59	-	-	-	-
397	C1534-256 варіант 4	Перехід сталевий оцинкований DN 40 / DN20	шт	2	<u>59,24</u> -	-	118	-	-	-	-
398	KB18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10 шт	0,1	<u>3360,25</u> 2165,74	<u>1067,91</u> 369,73	336	217	<u>107</u> 37	<u>14,1450</u> 2,3550	<u>1,41</u> 0,24
399	C1630-107 варіант 3	Фільтр сітковий латунний з внутрішньою різьбою та шаровим краном Y222P DN20 DANFOSS або аналог	шт	1	<u>406,12</u> -	-	406	-	-	-	-
400	KB18-21-3	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 40 мм	10 шт	0,2	<u>4267,32</u> 2597,03	<u>1507,52</u> 531,33	853	519	<u>302</u> 106	<u>17,1580</u> 3,3803	<u>3,43</u> 0,68
401	C1630-107 варіант 4	Фільтр сітковий латунний з внутрішньою різьбою та шаровим краном Y222P DN40 DANFOSS або аналог	шт	2	<u>1157,78</u> -	-	2316	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					59800	2994	<u>680</u> 238		<u>19,88</u> 1,51
		Разом будівельні роботи, грн.					59800				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					56126				
		всього заробітна плата, грн.					3232				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1611				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					545				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					61411				

		Всього по розділу 1					61411				
		Розділ 2. Водомірний вузол №2 (на приготування гарячої води)									
402	КБ16-23-1	Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії діаметром вводу до 65 мм, діаметром водоміру до 40 мм	1 вузол	1	<u>1960,71</u> 1654,37	<u>215,60</u> 75,16	1961	1654	<u>216</u> 75	<u>11,1895</u> 0,4659	<u>11,19</u> 0,47
403	C1630-1935 варіант 5	Лічильник холодної води SENSUS 420 DN15 або аналог	шт	1	<u>6159,28</u> -	-	6159	-	-	-	-
404	C1630-113 варіант 3	Манометр технічний, 0-10 атм Ф100	комплект	1	<u>300,23</u> -	-	300	-	-	-	-
405	C130-471 варіант 1	Кран трьохходовий для манометра DN15 116186к	шт	1	<u>374,45</u> -	-	374	-	-	-	-
406	КБ16-7-1	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,01565	<u>11118,04</u> 9962,47	<u>902,09</u> 322,52	174	156	<u>14</u> 5	<u>63,5605</u> 1,9875	<u>0,99</u> 0,03
407	C113-1 варіант 6	Труба сталева водогазопровідна оцинкована Ф15 мм	м	0,3	<u>128,71</u> -	-	39	-	-	-	-
408	& C1545-166-1 варіант 16	Патрубок-вставка із сталевих оцинкованих труб О15, L=165мм	шт	1	<u>114,70</u> -	-	115	-	-	-	-
409	& C1545-166-1 варіант 17	Патрубок-вставка із сталевих оцинкованих труб L=300мм Ф15	шт	2	<u>157,03</u> -	-	314	-	-	-	-
410	& C1545-166-1 варіант 18	Патрубок-вставка із сталевих оцинкованих труб L=200мм Ф15	шт	2	<u>135,71</u> -	-	271	-	-	-	-
411	& C1545-166-1 варіант 19	Патрубок-вставка із сталевих оцинкованих труб L=100мм Ф15	шт	1	<u>101,49</u> -	-	101	-	-	-	-
412	C113-2154 варіант 1	Латунний кульовий кран різьбовий DN15	шт	3	<u>356,96</u> -	-	1071	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
413	C1534-256 варіант 5	Перехід сталевий емальований DN 32 / DN15	шт	2	<u>154,79</u>	-	310	-	-	-	-
414	C113-1559 варіант 7	Муфта Ду 15 мм	шт	2	<u>11,65</u>	-	23	-	-	-	-
415	C113-1559 варіант 8	Контргайка Ф15мм	шт	2	<u>15,81</u>	-	32	-	-	-	-
416	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах діаметром 25 мм	10 шт	0,1	<u>11656,18</u>	<u>1067,91</u>	1166	217	<u>107</u>	<u>14,1450</u>	<u>1,41</u>
417	C1630-103 варіант 8	Фільтр сітчатий з шаровим краном Y222P DN15 DANFOSS або аналог	шт	1	<u>2165,74</u>	<u>369,73</u>	256	-	<u>37</u>	<u>2,3550</u>	<u>0,24</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2					12666	2027	<u>337</u>		<u>13,59</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					12666		117		<u>0,74</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10302				
		всього заробітна плата, грн.					2144				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1075				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					365				
		Всього будівельні роботи, грн.					13741				

		Всього по розділу 2					13741				
		Розділ 3. Водомірний вузол №3 (для поливальних кранів)									
418	КБ16-23-1	Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії діаметром вводу до 65 мм, діаметром водоміру до 40 мм	1 вузол	1	<u>1960,71</u>	<u>215,60</u>	1961	1654	<u>216</u>	<u>11,1895</u>	<u>11,19</u>
					<u>1654,37</u>	<u>75,16</u>			<u>75</u>	<u>0,4659</u>	<u>0,47</u>
419	C1630-1935 варіант 3	Лічильник холодної води SENSUS 420 DN20 або аналог	шт	1	<u>8732,15</u>	-	8732	-	-	-	-
420	C1630-113 варіант 3	Манометр технічний, 0-10 атм Ф100	комплект	1	<u>300,23</u>	-	300	-	-	-	-
421	C130-471 варіант 1	Кран трьохходовий для манометра DN15 11618бк	шт	1	<u>374,45</u>	-	374	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
422	КБ16-7-1	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,003	<u>11118,04</u> 9962,47	<u>902,09</u> 322,52	33	30	<u>3</u> 1	<u>63,5605</u> 1,9875	<u>0,19</u> 0,01
423	С113-1	Труба сталева водогазопровідна	м	0,3	<u>128,71</u>	-	39	-	-	-	-
	варіант 6	оцинкована Ф15 мм			-	-			-	-	-
424	& С1545-166-1	Патрубок-вставка із сталевих оцинкованих труб О20, L=190	шт	1	<u>179,42</u>	-	179	-	-	-	-
	варіант 9				-	-			-	-	-
425	& С1545-166-1	Патрубок-вставка із сталевих оцинкованих труб L=300мм Ф20	шт	2	<u>179,42</u>	-	359	-	-	-	-
	варіант 10				-	-			-	-	-
426	& С1545-166-1	Патрубок-вставка із сталевих оцинкованих труб L=200мм Ф20	шт	2	<u>179,42</u>	-	359	-	-	-	-
	варіант 11				-	-			-	-	-
427	& С1545-166-1	Патрубок-вставка із сталевих оцинкованих труб L=100мм Ф20	шт	1	<u>179,42</u>	-	179	-	-	-	-
	варіант 12				-	-			-	-	-
428	С113-2154	Латунний кульовий кран DN20	шт	2	<u>1607,40</u>	-	3215	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
429	С113-2154	Латунний кульовий кран різьбовий DN15	шт	1	<u>356,96</u>	-	357	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
430	С1534-256	Перехід сталевий оцинкований DN25 / DN20	шт	2	<u>34,95</u>	-	70	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
431	С113-1559	Муфта Ду 20 мм	шт	2	<u>15,98</u>	-	32	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
432	С113-1559	Контргайка Ф20мм	шт	2	<u>19,04</u>	-	38	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
433	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах діаметром 25 мм	10 шт	0,1	<u>11656,18</u> 2165,74	<u>1067,91</u> 369,73	1166	217	<u>107</u> 37	<u>14,1450</u> 2,3550	<u>1,41</u> 0,24
434	С1630-103	Фільтр сітчатий з шаровим краном Y222P DN20 DANFOSS або аналог	шт	1	<u>500,17</u>	-	500	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					17893	1901	<u>326</u> 113		<u>12,79</u> 0,72
		Разом будівельні роботи, грн.					17893				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15666				
		всього заробітна плата, грн.					2014				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1012				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					344				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					18905				

		Всього по розділу 3					18905				
		Розділ 4. Арматура водопровідна									
		--- Кран-комплекти пожежні ---									
435	КБ10-39-1	Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін.	100шт	0,03	<u>37073,86</u>	-	1112	512	-	<u>123,0155</u>	<u>3,69</u>
					17078,24	-			-	-	-
436	КБ16-20-1	Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм	1 кран	3	<u>304,10</u>	<u>37,17</u>	912	791	<u>112</u>	<u>1,7020</u>	<u>5,11</u>
					263,79	17,48			52	0,1078	0,32
437	1503-1270 варіант 3	Кран комплект пожежний ТОВ "Нові пожежні технології" або аналог у складі: шафа вбудована HW-25-52WKV - 1шт, вентиль пожежний кутовий бронзовий Ду-25 - 1шт, головка з'єднувальна рукавна Ду-25 - 1шт, рукав напівжорсткий Д-25мм L=20 м - 1шт, ствол перехривний Ду-25/D10 - 1шт, катушка для напівжорсткого рукава Ду-25 - 1шт, вогнегасник переносний порошковий ємністю 5л - 2шт, датчик положення пожежного крану DN25 ДППК - 1шт, датчик відкривання дверей COMK 1-8 - 1шт --- Ємності ---	шт	3	<u>15086,86</u>	-	45261	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
438	КБ17-7-1	Установлення баків для води масою до 0,5 т	10 баків	0,9	<u>44253,17</u>	<u>5674,62</u>	39828	32803	<u>5107</u>	<u>252,7240</u>	<u>227,45</u>
					36447,86	2528,84			2276	15,3203	13,79
439	& С130-10-2 варіант 1	Ємність для води 1000л двошарова вертикальна Ф1060 х 1320(Н) в комплекті зі штуцерами подачі та зливу 3/4", EUROPLAST	шт	9	<u>10906,55</u>	-	98159	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
440	& С1001-2-405-11К варіант 1	Клапан поплавковий для ємностей Ф15 Farg або аналог	шт	9	<u>479,60</u>	-	4316	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		--- Насосні установки підвищення тиску господарсько-питного водопроводу для укриття ---									
441	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	1 насос	2	<u>4945,88</u>	<u>253,90</u>	9892	7422	<u>508</u>	<u>24,5180</u>	<u>49,04</u>
					3711,04	93,96			188	0,5752	1,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
442	КБ18-10-1	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,1 м3 (мембранний бак)	1 бак	2	<u>2978,96</u> 1035,68	<u>119,45</u> 53,55	5958	2071	<u>239</u> 107	<u>6,8425</u> 0,3261	<u>13,69</u> 0,65
443	КМ11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг (реле)	шт	2	<u>173,90</u> 129,23	- -	348	258	- -	<u>0,8000</u> -	<u>1,6</u> -
444	& 1704-50258-9 варіант 1	Насосна установка JP 3-42 PT-H GRUNDFOS (у складі: насос Q=3.0 м3/год, H=18 м; N = 0.55 кВт; U = 220В, на віброоснові JP 3-42 - 1шт, горизонтальний мембранний бак 20л GT-H - 1шт, реле тиску - 1шт) або аналог	шт	1	<u>22351,00</u> -	- -	22351	-	- -	- -	- -
445	& 1704-50258-9 варіант 2	Насосна установка JP 5-48 PT-H GRUNDFOS (у складі: насос Q=1,8 м3/год, H=39 м; N = 1,0 кВт; U = 220В, на віброоснові JP 5-48 - 1шт, горизонтальний мембранний бак 20л GT-H - 1шт, реле тиску - 1шт) або аналог --- Насосна установка підвищення тиску протипожежного водопроводу ---	шт	1	<u>24575,25</u> -	- -	24575	-	- -	- -	- -
446	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	1 насос	1	<u>4945,88</u> 3711,04	<u>253,90</u> 93,96	4946	3711	<u>254</u> 94	<u>24,5180</u> 0,5752	<u>24,52</u> 0,58
447	КБ18-10-1	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,1 м3 (мембранний бак)	1 бак	1	<u>2978,96</u> 1035,68	<u>119,45</u> 53,55	2979	1036	<u>119</u> 54	<u>6,8425</u> 0,3261	<u>6,84</u> 0,33
448	КМ11-31-2	Прилади, що встановлюються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг (щит автоматизації)	шт	1	<u>322,18</u> 258,46	- -	322	258	- -	<u>1,6000</u> -	<u>1,6</u> -
449	& 1704-50258-9 варіант 3	Насосна установка Fire 1CRF 1-3 GRUNDFOS (у складі: насос CRF1-3 Q=1,8 м3/год, H=16 м; N = 0.4 кВт; U = 220-240В, на віброоснові - 1шт, мембранний бак - 1шт, щит автоматизації - 1шт) або аналог --- Крани поливальні ---	шт	1	<u>469229,20</u> -	- -	469229	-	- -	- -	- -
450	КБ16-20-2	Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм	1 кран	10	<u>90,19</u> 89,64	- -	902	896	- -	<u>0,5635</u> -	<u>5,64</u> -
451	С130-1186 варіант 2	Шланг для поливу 3/4" PrimoFlex 3/4" Karcher	м	90	<u>110,73</u> -	- -	9966	-	- -	- -	- -
452	С1630-26 варіант 1	Незамерзаючий зовнішній кран для садового шлангу 3/4" SEPP-eis або аналог	шт	1	<u>10753,20</u> -	- -	10753	-	- -	- -	- -
453	С113-2154 варіант 6	Кран кульовий зливний із латунним штуцером під шланг 3/4" Itap Karcher або аналог	шт	9	<u>1199,22</u> -	- -	10793	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
454	КБ16-15-2	--- Інша арматура --- Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	1 шт	1	<u>649,87</u> 424,34	<u>132,00</u> 34,84	650	424	<u>132</u> 35	<u>2,7715</u> 0,2086	<u>2,77</u> 0,21
455	С130-592 варіант 2	Регулятор тиску "після себе" DN40	шт	1	<u>13497,71</u> -	-	13498	-	-	-	-
456	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	2	<u>89,25</u> 66,88	-	179	134	-	<u>0,4140</u> -	<u>0,83</u> -
457	С1630-113 варіант 3	Манометр технічний, 0-10 атм Ф100	комплект	2	<u>300,23</u> -	-	600	-	-	-	-
458	С130-471 варіант 1	Кран трьохходовий для манометра DN15	шт	5	<u>374,45</u> -	-	1872	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					779401	50316	<u>6471</u> 2806		<u>342,78</u> 17,03
		Разом устаткування, грн.					561416				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					22047				
		Всього устаткування, грн.					583463				
		Разом будівельні роботи, грн.					217985				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					161198				
		всього заробітна плата, грн.					53122				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23579				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					29,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7172				
		Всього будівельні роботи, грн.					241564				

		Всього по розділу 4					825027				
459	КБ16-7-1	Розділ 5. Трубопроводи господарсько-питний В1 і поливальний В10 --- Металевий трубопровід --- Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,03	<u>11118,04</u> 9962,47	<u>902,09</u> 322,52	334	299	<u>27</u> 10	<u>63,5605</u> 1,9875	<u>1,91</u> 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
460	C113-1 варіант 1	Труби водогазопровідні оцинковані Ф15мм	м	1,84	<u>128,71</u>	-	237	-	-	-	-
461	KB16-7-2	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,02	<u>11133,04</u> 9962,47	<u>902,09</u> 322,52	223	199	<u>18</u> 6	<u>63,5605</u> 1,9875	<u>1,27</u> 0,04
462	C113-2 варіант 2	Труби водогазопровідні оцинковані Ф20мм	м	1,05	<u>166,71</u>	-	175	-	-	-	-
463	KB16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,8	<u>11152,79</u> 9962,47	<u>902,09</u> 322,52	8922	7970	<u>722</u> 258	<u>63,5605</u> 1,9875	<u>50,85</u> 1,59
464	C113-3 варіант 1	Труби водогазопровідні оцинковані Ф25мм	м	78,92	<u>211,41</u>	-	16684	-	-	-	-
465	KB16-7-4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,25	<u>11187,79</u> 9962,47	<u>902,09</u> 322,52	2797	2491	<u>226</u> 81	<u>63,5605</u> 1,9875	<u>15,89</u> 0,5
466	C113-4 варіант 1	Труби водогазопровідні оцинковані Ф32	м	24,4	<u>272,49</u>	-	6649	-	-	-	-
467	KB16-7-5	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,1	<u>11237,80</u> 9962,47	<u>902,09</u> 322,52	1124	996	<u>90</u> 32	<u>63,5605</u> 1,9875	<u>6,36</u> 0,2
468	C113-5 варіант 2	Труби водогазопровідні оцинковані Ф40	м	9,55	<u>332,56</u>	-	3176	-	-	-	-
469	C113-2154 варіант 1	Латунний кульовий кран різьбовий DN15	шт	12	<u>356,96</u>	-	4284	-	-	-	-
470	C113-1873-1A варіант 1	Латунний кульовий кран різьбовий DN20	шт	12	<u>483,38</u>	-	5801	-	-	-	-
471	C113-1873-1Б варіант 21	Латунний кульовий кран різьбовий DN25	шт	10	<u>714,96</u>	-	7150	-	-	-	-
472	C113-1873-1B варіант 1	Латунний кульовий кран різьбовий DN32	шт	3	<u>1411,36</u>	-	4234	-	-	-	-
473	C113-2157 варіант 1	Латунний кульовий кран різьбовий DN40	шт	3	<u>1331,69</u>	-	3995	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
474	КМ12-799-1 в.в. п.2.12.1.2 к(труд)=1,25	Вентилі сталеві муфтові та цапкові, діаметр умовного проходу 6-25 мм [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0,4	<u>6269,60</u> 6269,60	-	2508	2508	-	<u>40,0000</u>	<u>16</u>
475	& 1704-50743-5	Кран кульовий латунний з електроприводом SR24A-S O25	шт	1	<u>14069,26</u>	-	14069	-	-	-	-
476	& 1704-50743-5 варіант 1	Кран кульовий латунний з електроприводом SR24A-S O32	шт	3	<u>15151,51</u>	-	45455	-	-	-	-
477	КБ18-22-5	Установлення клапанів	комплект	5	<u>44,23</u> 38,23	-	221	191	-	<u>0,2300</u>	<u>1,15</u>
478	C113-1873-1B варіант 4	Клапан зворотній муфтовий Ф20 DANFOSS або аналог	шт	3	<u>467,38</u>	-	1402	-	-	-	-
479	C113-1873-1B варіант 3	Клапан зворотній муфтовий Ф25 DANFOSS або аналог	шт	2	<u>636,37</u>	-	1273	-	-	-	-
480	C113-1873-1B варіант 2	Клапан зворотній муфтовий Ф32 DANFOSS або аналог	шт	1	<u>1432,62</u>	-	1433	-	-	-	-
481	C113-2154 варіант 5	Кран кутовий приладний хромований, різьбовий Ф15	шт	46	<u>393,31</u>	-	18092	-	-	-	-
482	& C1630-85-36-61 варіант 3	Хомут для зрівнювання потенціалів для труби Ф40	шт	2	<u>105,88</u>	-	212	-	-	-	-
483	C113-1509 варіант 2	Відвід сталевий оцинкований 90° Ду20	шт	14	<u>25,88</u>	-	362	-	-	-	-
484	C113-1509 варіант 3	Відвід сталевий оцинкований 90° Ду25	шт	20	<u>31,65</u>	-	633	-	-	-	-
485	C113-1512 варіант 3	Відвід сталевий оцинкований 90° Ду32	шт	10	<u>51,00</u>	-	510	-	-	-	-
486	C113-1513 варіант 3	Відвід сталевий оцинкований 90° Ду40	шт	6	<u>59,94</u>	-	360	-	-	-	-
487	C113-1519 варіант 3	Трійник сталевий оцинкований Ду25	шт	6	<u>98,78</u>	-	593	-	-	-	-
488	C113-1519 варіант 9	Трійник сталевий оцинкований Ду32	шт	2	<u>135,50</u>	-	271	-	-	-	-
489	C113-1520 варіант 1	Трійник сталевий оцинкований перехідний Ду20/Ду15	шт	9	<u>89,73</u>	-	808	-	-	-	-
490	C113-1520 варіант 3	Трійник сталевий оцинкований перехідний Ду25/Ду20	шт	4	<u>174,39</u>	-	698	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
491	C113-1519 варіант 10	Трійник сталевий оцинкований перехідний Ду32/ Ду20	шт	2	<u>140,85</u>	-	282	-	-	-	-
492	C113-1590 варіант 2	Перехід сталевий оцинкований Ду20/Ду25	шт	3	<u>35,13</u>	-	105	-	-	-	-
493	C113-1591 варіант 2	Перехід сталевий оцинкований Ду25/Ду32	шт	2	<u>39,79</u>	-	80	-	-	-	-
494	КБ16-14-12	--- Пластиковий трубопровід --- Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	1,8	<u>23537,89</u> 16446,49	<u>7053,59</u> 4305,10	42368	29604	<u>12696</u> 7749	<u>103,3850</u> 28,4710	<u>186,09</u> 51,25
495	C113-1673 варіант 1	Труби зі зшитого поліетилену для холодного та гарячого водопостачання Ф20х2.8 / DN15 RAUTITAN his REHAU або аналог	м	161,82	<u>194,21</u>	-	31427	-	-	-	-
496	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,6	<u>21421,85</u> 16903,84	<u>4458,88</u> 2663,05	12853	10142	<u>2675</u> 1598	<u>106,2600</u> 17,5889	<u>63,76</u> 10,55
497	C113-1674 варіант 1	Труби зі зшитого поліетилену для холодного та гарячого водопостачання Ф25х3.5 / DN20 RAUTITAN his REHAU або аналог	м	55,74	<u>312,40</u>	-	17413	-	-	-	-
498	C113-1705 варіант 1	--- Фасонні частини --- Кутник 90° 20 PX REHAU або аналог	шт	50	<u>399,40</u>	-	19970	-	-	-	-
499	C113-1706 варіант 1	Кутник 90° 25 PX REHAU або аналог	шт	15	<u>585,74</u>	-	8786	-	-	-	-
500	C113-1737 варіант 21	Трійник 20-20-20 PX REHAU або аналог	шт	20	<u>399,96</u>	-	7999	-	-	-	-
501	C113-1738 варіант 1	Трійник 25-25-25 PX REHAU або аналог	шт	3	<u>601,82</u>	-	1805	-	-	-	-
502	C113-1746 варіант 1	Трійник 25-20-25 PX REHAU або аналог	шт	5	<u>561,86</u>	-	2809	-	-	-	-
503	C113-1776 варіант 1	Муфта перехідна 25-20 PX REHAU або аналог	шт	4	<u>491,64</u>	-	1967	-	-	-	-
504	C113-1839 варіант 1	Кутник-перехідник RX 20 - Rp 1/2" BP REHAU або аналог	шт	53	<u>692,77</u>	-	36717	-	-	-	-
505	C113-1842 варіант 1	Перехідник RX 25 - Rp 3/4" 3P REHAU або аналог	шт	2	<u>702,20</u>	-	1404	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
506	C113-1842 варіант 2	Перехідник RX 25 - Rp 3/4" BP REHAU або аналог	шт	2	<u>802,40</u>	-	1605	-	-	-	-
507	& C113- 2274-1 варіант 1	Муфта протипожежна для труб Ф20мм	шт	3	<u>1245,06</u>	-	3735	-	-	-	-
508	& C113- 2274-1 варіант 2	Муфта протипожежна для труб Ф25мм	шт	1	<u>1570,92</u>	-	1571	-	-	-	-
509	& C1545-36- 1 варіант 2	Гільзи для опресування 20	шт	225	<u>100,45</u>	-	22601	-	-	-	-
510	& C1545-36- 1 варіант 1	Гільзи для опресування 25	шт	54	<u>138,30</u>	-	7468	-	-	-	-
511	& C100- 1503-63 варіант 1	Захистна гофра для труб Ф 20х2.8	м	50	<u>7,13</u>	-	357	-	-	-	-
512	& C100- 1503-63 варіант 2	Захистна гофра для труб Ф 25х3.5	м	20	<u>9,82</u>	-	196	-	-	-	-
513	C113-1879 варіант 1	Гак з дюбелем	шт	170	<u>2,15</u>	-	366	-	-	-	-
514	C113-160 варіант 3	Труби сталеві електрозварні Ф108х3.5	м	0,6	<u>564,97</u>	-	339	-	-	-	-
515	KB26-11-1	--- Теплоізоляція --- <i>Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену</i>	10 м	26,5	<u>1271,03</u> 598,50	-	33682	15860	-	<u>4,0480</u>	<u>107,27</u>
516	C113-1 варіант 2	Теплоізоляція із вспіненого синтетичного поліетилену товщиною 9 мм в комплекті зі стрічкою ізоляційною самоклеючою для труб DN15 ST 9х22 K-FLEX або аналог	м	132,6	<u>41,01</u>	-	5438	-	-	-	-
517	C113-1 варіант 3	Теплоізоляція із вспіненого синтетичного поліетилену товщиною 9 мм в комплекті зі стрічкою ізоляційною самоклеючою для труб DN20 ST 9х28 K-FLEX або аналог	м	40,8	<u>52,79</u>	-	2154	-	-	-	-
518	C113-1 варіант 4	Теплоізоляція із вспіненого синтетичного поліетилену товщиною 9 мм в комплекті зі стрічкою ізоляційною самоклеючою для труб DN25 ST 9х35 K-FLEX або аналог	м	61,2	<u>62,15</u>	-	3804	-	-	-	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
524	КБ16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,05	<u>11152,79</u> 9962,47	<u>902,09</u> 322,52	558	498	<u>45</u> 16	<u>63,5605</u> 1,9875	<u>3,18</u> 0,1
525	C113-3 варіант 1	Труби водогазопровідні оцинковані Ф25мм	м	4,07	<u>211,41</u> -	-	860	-	-	-	-
526	КБ16-7-4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,05	<u>11187,79</u> 9962,47	<u>902,09</u> 322,52	559	498	<u>45</u> 16	<u>63,5605</u> 1,9875	<u>3,18</u> 0,1
527	C113-4 варіант 1	Труби водогазопровідні оцинковані Ф32	м	4,4	<u>272,49</u> -	-	1199	-	-	-	-
528	C113-1873-1A варіант 1	Латунний кульовий кран різьбовий DN20	шт	1	<u>483,38</u> -	-	483	-	-	-	-
529	C113-2154 варіант 5	Кран кутовий приладний хромований, різьбовий Ф15	шт	30	<u>393,31</u> -	-	11799	-	-	-	-
530	C113-1509 варіант 3	Відвід сталевий оцинкований 90° Ду25	шт	2	<u>31,65</u> -	-	63	-	-	-	-
531	C113-1512 варіант 2	Відвід сталевий емальований 90° Ду32	шт	2	<u>147,19</u> -	-	294	-	-	-	-
532	КБ16-14-12	--- Пластиковий трубопровід --- Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	1,7	<u>23537,89</u> 16446,49	<u>7053,59</u> 4305,10	40014	27959	<u>11991</u> 7319	<u>103,3850</u> 28,4710	<u>175,75</u> 48,4
533	C113-1673 варіант 1	Труби зі зшитого поліетилену для холодного та гарячого водопостачання Ф20x2.8 / DN15 RAUTITAN his REHAU або аналог	м	152,83	<u>194,21</u> -	-	29681	-	-	-	-
534	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,45	<u>21421,85</u> 16903,84	<u>4458,88</u> 2663,05	9640	7607	<u>2006</u> 1198	<u>106,2600</u> 17,5889	<u>47,82</u> 7,92
535	C113-1674 варіант 1	Труби зі зшитого поліетилену для холодного та гарячого водопостачання Ф25x3.5 / DN20 RAUTITAN his REHAU або аналог --- Фасонні частини ---	м	41,805	<u>312,40</u> -	-	13060	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
536	C113-1705 варіант 1	Кутник 90° 20 PX REHAU або аналог	шт	70	<u>399,40</u>	-	27958	-	-	-	-
537	C113-1706 варіант 1	Кутник 90° 25 PX REHAU або аналог	шт	10	<u>585,74</u>	-	5857	-	-	-	-
538	C113-1737 варіант 21	Трійник 20-20-20 PX REHAU або аналог	шт	20	<u>399,96</u>	-	7999	-	-	-	-
539	C113-1738 варіант 1	Трійник 25-25-25 PX REHAU або аналог	шт	4	<u>601,82</u>	-	2407	-	-	-	-
540	C113-1746 варіант 1	Трійник 25-20-25 PX REHAU або аналог	шт	7	<u>561,86</u>	-	3933	-	-	-	-
541	C113-1750 варіант 1	Трійник 40-25-40 PX REHAU або аналог	шт	1	<u>1648,52</u>	-	1649	-	-	-	-
542	C113-1748 варіант 1	Трійник 32-25-32 PX REHAU або аналог	шт	1	<u>735,42</u>	-	735	-	-	-	-
543	C113-1779 варіант 1	Муфта перехідна 40-20 PX REHAU або аналог	шт	1	<u>1465,59</u>	-	1466	-	-	-	-
544	C113-1777 варіант 1	Муфта перехідна 32-20 PX REHAU або аналог	шт	1	<u>920,37</u>	-	920	-	-	-	-
545	C113-1776 варіант 1	Муфта перехідна 25-20 PX REHAU або аналог	шт	7	<u>491,64</u>	-	3441	-	-	-	-
546	C113-1839 варіант 1	Кутник-перехідник RX 20 - Rp 1/2" BP REHAU або аналог	шт	33	<u>692,77</u>	-	22861	-	-	-	-
547	C113-1842 варіант 1	Перехідник RX 25 - Rp 3/4" 3P REHAU або аналог	шт	2	<u>702,20</u>	-	1404	-	-	-	-
548	C113-1844 варіант 1	Перехідник RX 40 - 1,5" BP REHAU або аналог	шт	1	<u>1882,48</u>	-	1882	-	-	-	-
549	C113-1843 варіант 1	Перехідник RX 32 - Rp 1" BP REHAU або аналог	шт	1	<u>1067,23</u>	-	1067	-	-	-	-
550	& C113-2274-1 варіант 1	Муфта протипожежна для труб Ф20мм	шт	3	<u>1245,06</u>	-	3735	-	-	-	-
551	& C113-2274-1 варіант 2	Муфта протипожежна для труб Ф25мм	шт	1	<u>1570,92</u>	-	1571	-	-	-	-
552	& C1545-36-1 варіант 2	Гільзи для опресування 20	шт	210	<u>100,45</u>	-	21095	-	-	-	-
553	& C1545-36-1 варіант 1	Гільзи для опресування 25	шт	50	<u>138,30</u>	-	6915	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
554	& C1545-36-1 варіант 3	Гільзи для опресування 32	шт	1	<u>357,75</u> -	-	358	-	-	-	-
555	& C1545-36-1 варіант 4	Гільзи для опресування 40	шт	1	<u>471,91</u> -	-	472	-	-	-	-
556	& C100-1503-63 варіант 1	Захистна гофра для труб Ф 20х2.8	м	55	<u>7,13</u> -	-	392	-	-	-	-
557	& C100-1503-63 варіант 2	Захистна гофра для труб Ф 25х3.5	м	30	<u>9,82</u> -	-	295	-	-	-	-
558	C113-1879 варіант 1	Гак з дюбелем	шт	130	<u>2,15</u> -	-	280	-	-	-	-
559	КБ26-11-1	--- Теплоізоляція --- <i>Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену</i>	10 м	14	<u>1271,03</u> <u>598,50</u> 55,25	-	17794	8379	-	<u>4,0480</u> -	<u>56,67</u> -
560	C113-1 варіант 8	Теплоізоляція із вспіненого синтетичного поліетилену товщиною 13 мм в комплекті зі стрічкою ізоляційною самоклеючою для труб DN15 ST 13x22 K-FLEX або аналог	м	117,3	<u>55,25</u> -	-	6481	-	-	-	-
561	C113-1 варіант 9	Теплоізоляція із вспіненого синтетичного поліетилену товщиною 13 мм в комплекті зі стрічкою ізоляційною самоклеючою для труб DN20 ST 13x28 K-FLEX або аналог	м	15,3	<u>69,06</u> -	-	1057	-	-	-	-
562	C113-1 варіант 4	Теплоізоляція із вспіненого синтетичного поліетилену товщиною 9 мм в комплекті зі стрічкою ізоляційною самоклеючою для труб DN25 ST 9x35 K-FLEX або аналог	м	5,1	<u>62,15</u> -	-	317	-	-	-	-
563	C113-1 варіант 10	Теплоізоляція із вспіненого синтетичного поліетилену товщиною 13 мм в комплекті зі стрічкою ізоляційною самоклеючою для труб DN32 ST 13x42 K-FLEX або аналог	м	5,1	<u>91,82</u> -	-	468	-	-	-	-
564	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,02	<u>2174,36</u> 953,01	<u>111,85</u> 12,89	43	19	<u>2</u> -	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>0,11</u> -
565	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,02	<u>10912,96</u> 1423,91	<u>165,48</u> 28,88	218	28	<u>3</u> 1	<u>8,3260</u> 0,1849	<u>0,17</u> -
566	C111-1865 варіант 1	Метал для кріплення трубопроводів	кг	30	<u>70,71</u> -	-	2121	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					255401	44988	<u>14092</u> 8550		<u>286,88</u> 56,52
		Разом будівельні роботи, грн.					255401				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					196321 53538 25968 35,3 8578 281369				
		Всього по розділу 6					281369				
		Розділ 7. Каналізаційні прилади та устаткування									
567	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	1 насос	8	<u>4945,88</u> 3711,04	<u>253,90</u> 93,96	39567	29688	<u>2031</u> 752	<u>24,5180</u> 0,5752	<u>196,14</u> 4,6
568	1504-19122 варіант 1	Каналізаційна насосна установка N=1.9 кВт Multilift M.12.3.4 GRUNDFOS або аналог (з резервним насосом)	шт	1	<u>207452,00</u> -	-	207452	-	-	-	-
569	1504-19122 варіант 5	Діафрагмений насос Rp 1 1/2"	шт	1	<u>21563,10</u> -	-	21563	-	-	-	-
570	1504-19122 варіант 2	Насос каналізаційний N=0.62 кВт Sololift 2 WC-3 GRUNDFOS або аналог	шт	3	<u>28680,83</u> -	-	86042	-	-	-	-
571	1504-19122 варіант 6	Насос каналізаційний N=0.64 кВт Sololift 2 C-3 GRUNDFOS або аналог	шт	1	<u>22916,67</u> -	-	22917	-	-	-	-
572	1504-19122 варіант 7	Дренажний насос N=0.5 кВт UNILIFT KP 250 A1 GRUNDFOS або аналог	шт	2	<u>338788,75</u> -	-	677578	-	-	-	-
573	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	1 шт	4	<u>1132,14</u> 741,51	<u>213,01</u> 70,80	4529	2966	<u>852</u> 283	<u>4,8990</u> 0,4380	<u>19,6</u> 1,75
574	C113-2299 варіант 1	Клапан вентиляційний 2 ход Multilift GRUNDFOS або аналог	шт	1	<u>11446,14</u> -	-	11446	-	-	-	-
575	C1630-66 варіант 1	Засувка чавунна фланцева з обгумованим клином DN80 з відповідними фланцями ZETKAMA або аналог	шт	1	<u>8046,46</u> -	-	8046	-	-	-	-
576	C1630-67 варіант 3	Засувка чавунна фланцева з обгумованим клином DN100 з відповідними фланцями ZETKAMA або аналог	шт	1	<u>9319,26</u> -	-	9319	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
577	C1630-551 варіант 1	Клапан зворотній фланцевий DN80 з відповідними фланцями DANFOSS або аналог	шт	1	<u>20924,26</u> -	-	20924	-	-	-	-
578	KB18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	14	<u>44,23</u> 38,23	-	619	535	-	<u>0,2300</u>	<u>3,22</u>
579	C113-1873- 1B варіант 1	Латунний кульовий кран різьбовий DN32	шт	6	<u>1411,36</u> -	-	8468	-	-	-	-
580	C113-2157 варіант 1	Латунний кульовий кран різьбовий DN40	шт	1	<u>1331,69</u> -	-	1332	-	-	-	-
581	C113-1873- 1B варіант 2	Клапан зворотній муфтовий Ф32 DANFOSS або аналог	шт	6	<u>1432,62</u> -	-	8596	-	-	-	-
582	C113-1873- 1B варіант 5	Клапан зворотній муфтовий Ф40 DANFOSS або аналог	шт	1	<u>1331,69</u> -	-	1332	-	-	-	-
583	KB17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	1,6	<u>9472,99</u> 6489,66	<u>610,55</u> 278,90	15157	10383	<u>977</u> 446	<u>41,8715</u> 1,7492	<u>66,99</u> 2,8
584	C130-901 варіант 1	Унітаз керамічний з косим випуском в комплекті з зливним бачком, з'єднувальною гофрою, гнучким шлангом в алюмінієвій оплітці 1/2", L=0.5мта поліпропиленовим сидінням з кришкою "Soft-Close"	шт	10	<u>14991,91</u> -	-	149919	-	-	-	-
585	C130-901 варіант 2	Унітаз керамічний для ММГ з косим випуском в комплекті з зливним бачком, біде, з'єднувальною гофрою, гнучким шлангом в алюмінієвій оплітці 1/2", L=0. 5мта поліпропиленовим сидінням з кришкою "Soft-Close"	шт	2	<u>60801,15</u> -	-	121602	-	-	-	-
586	C130-901 варіант 3	Унітаз керамічний підвесний в комплекті з інсталяцією, поліпропиленовим сидінням з кришкою "Soft-Close" та панеллю злива	шт	4	<u>14991,81</u> -	-	59967	-	-	-	-
587	KB17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	2,2	<u>6559,85</u> 5764,43	<u>348,48</u> 158,63	14432	12682	<u>767</u> 349	<u>36,7770</u> 0,9969	<u>80,91</u> 2,19
588	& C130-644- B2 варіант 1	Умивальник керамічний 600x450 в комплекті з п'єдесталом	комплект	2	<u>7998,04</u> -	-	15996	-	-	-	-
589	& C130-644- B2 варіант 3	Умивальник керамічний 600x450 в комплекті з шафою	комплект	10	<u>16803,03</u> -	-	168030	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
590	& C130-644-B2 варіант 4	Умивальник керамічний 600x450 для ММГ в комплекті з п'єдесталом	комплект	2	<u>807,04</u> -	-	1614	-	-	-	-
591	& C130-644-B2 варіант 5	Умивальник керамічний овальний врізний під стільницю	комплект	8	<u>10461,63</u> -	-	83693	-	-	-	-
592	C1630-973 варіант 1	Сифон для умивальника пляшковий DN50	шт	21	<u>1623,90</u> -	-	34102	-	-	-	-
593	C1630-973 варіант 2	Сифон для умивальника компактний DN50	шт	1	<u>1623,90</u> -	-	1624	-	-	-	-
594	C1630-973 варіант 3	Сифон для умивальника пляшковий DN50 зі штуцером для підключення дренажу від кондиціонерів	шт	6	<u>1786,10</u> -	-	10717	-	-	-	-
595	C1630-973 варіант 7	Сифон для умивальника пляшковий компактний DN50 зі штуцером для підключення дренажу від кондиціонерів	шт	1	<u>1623,90</u> -	-	1624	-	-	-	-
596	C1630-973 варіант 8	Сифон для мийки з 2-ма чашами пляшковий DN50 зі штуцером для підключення дренажу від кондиціонерів	шт	1	<u>1366,69</u> -	-	1367	-	-	-	-
597	C130-616 варіант 5	Змішувач для умивальника настільний однонаправлений в комплекті з гнучкими шлангами в алюмінієвій оплітці для під'єднання обладнання, 1/2", L=0.5м (2шт)	комплект	20	<u>3516,09</u> -	-	70322	-	-	-	-
598	& C1555-198 варіант 1	Монтажний комплект для умивальника	компл	14	<u>52,02</u> -	-	728	-	-	-	-
599	KB17-4-1	Установлення пісуарів настінних [одиначних]	10компл.	0,4	<u>3425,68</u> 2685,17	<u>263,03</u> 119,22	1370	1074	<u>105</u> 48	<u>17,5375</u> 0,7512	<u>7,02</u> 0,3
600	C130-529 варіант 1	Пісуар в комплекті з сифоном та змивним краном	шт	4	<u>36757,98</u> -	-	147032	-	-	-	-
601	KB17-1-10	Установлення піддонів душових чавунних і сталевих мілких	10компл.	0,3	<u>4149,13</u> 2761,25	<u>882,15</u> 397,01	1245	828	<u>265</u> 119	<u>18,6760</u> 2,5122	<u>5,6</u> 0,75
602	C130-539 варіант 1	Піддон душовий прямокутний 600x600 в комплекті з сифоном	шт	2	<u>8272,02</u> -	-	16544	-	-	-	-
603	C130-539 варіант 4	Піддон душовий кутовий 900x900 в комплекті з сифоном	шт	1	<u>10609,68</u> -	-	10610	-	-	-	-
604	KB17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	0,3	<u>2236,62</u> 2100,17	-	671	630	-	<u>13,2020</u> -	<u>3,96</u> -
605	C130-616 варіант 10	Душовий гарнітур системи "тропічний душ" в комплекті зі змішувачем, штангою, шлангом та лійкою	комплект	1	<u>15713,59</u> -	-	15714	-	-	-	-
606	C130-616 варіант 9	Змішувач для душу в комплекті з шлангом, душовою лійкою та довгим виливом	комплект	2	<u>12967,03</u> -	-	25934	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
607	КБ17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	0,2	<u>1584,44</u> 1343,92	<u>91,17</u> 41,46	317	269	<u>18</u> 8	<u>8,6710</u> 0,2607	<u>1,73</u> 0,05
608	С130-635 варіант 1	Трап для внутрішніх приміщень з запахозапираючим пристроєм та ґратками з нержавіючої сталі DN50 HL80.1 Lechner GmbH	комплект	2	<u>4000,86</u> -	-	8002	-	-	-	-
609	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п.	10шт	0,2	<u>859,04</u> 827,35	-	172	165	-	<u>5,2785</u> -	<u>1,06</u> -
610	С126-1237 варіант 1	Поручні для санвузлів для ММГ --- Сантехприлади для технологічного устаткування ---	шт	2	<u>5666,93</u> -	-	11334	-	-	-	-
611	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	0,8	<u>2236,62</u> 2100,17	-	1789	1680	-	<u>13,2020</u> -	<u>10,56</u> -
612	С130-616 варіант 6	Змішувач для мийки настільний одноразовий в комплекті з гнучкими шлангами в алюмінієвій оплітці 1/2", L=0.5м (2шт)	комплект	8	<u>5044,29</u> -	-	40354	-	-	-	-
613	С1630-973 варіант 4	Сифон для кухонної мийки з 2-ма чашами пляшковий DN50 для підключення дренажу від кондиціонерів	шт	1	<u>1786,10</u> -	-	1786	-	-	-	-
614	С1630-973 варіант 5	Сифон для технологічного обладнання DN50	шт	1	<u>1623,90</u> -	-	1624	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					2165122	60900	<u>5015</u> 2005		<u>396,79</u> 12,44
		Разом устаткування, грн.					1015552				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					39881				
		Всього устаткування, грн.					1055433				
		Разом будівельні роботи, грн.					1149570				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1083655				
		всього заробітна плата, грн.					62905				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29052				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					37,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9169				
		Всього будівельні роботи, грн.					1178622				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 7					2234055				
		Розділ 8. Каналізація побутова K1, K1H									
615	KB16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,55	<u>18069,15</u> 17793,15	<u>114,37</u> 50,80	9938	9786	<u>63</u> 28	<u>110,1470</u> 0,3105	<u>60,58</u> 0,17
616	C113-2226 варіант 5	Труби полімерні каналізаційні шумопоглинаючі Ф50 RAUPIANO PLUS REHAU або аналог	м	50,75	<u>637,02</u> -	- -	32329	-	- -	- -	- -
617	KB16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	1	<u>17696,37</u> 17061,21	<u>235,72</u> 105,67	17696	17061	<u>236</u> 106	<u>105,6160</u> 0,6500	<u>105,62</u> 0,65
618	C113-2227 варіант 1	Труби ПВХ тип SN8 для зовнішньої каналізації Ф110	м	15	<u>475,56</u> -	- -	7133	-	- -	- -	- -
619	C113-2227 варіант 3	Труби полімерні каналізаційні шумопоглинаючі Ф75 RAUPIANO PLUS REHAU або аналог	м	23,8	<u>774,76</u> -	- -	18439	-	- -	- -	- -
620	C113-2227 варіант 2	Труби полімерні каналізаційні шумопоглинаючі Ф110 RAUPIANO PLUS REHAU або аналог --- Фасонні частини ---	м	58,812	<u>1468,48</u> -	- -	86364	-	- -	- -	- -
621	C113-2235 варіант 1	Відвід DN50/45° RAUPIANO PLUS REHAU або аналог	шт	65	<u>156,42</u> -	- -	10167	-	- -	- -	- -
622	C113-2235 варіант 2	Відвід DN75/45° RAUPIANO PLUS REHAU або аналог	шт	4	<u>189,52</u> -	- -	758	-	- -	- -	- -
623	C113-2236 варіант 1	Відвід DN110/45° RAUPIANO PLUS REHAU або аналог	шт	50	<u>528,55</u> -	- -	26428	-	- -	- -	- -
624	C113-2243 варіант 1	Відвід DN50/90° RAUPIANO PLUS REHAU або аналог	шт	2	<u>156,42</u> -	- -	313	-	- -	- -	- -
625	C113-2244 варіант 1	Відвід DN110/90° RAUPIANO PLUS REHAU або аналог	шт	3	<u>571,82</u> -	- -	1715	-	- -	- -	- -
626	C113-2254 варіант 1	Трійник DN50/50/45° RAUPIANO PLUS REHAU або аналог	шт	3	<u>302,90</u> -	- -	909	-	- -	- -	- -
627	C113-2257 варіант 1	Трійник DN110/110/45° RAUPIANO PLUS REHAU або аналог	шт	20	<u>931,25</u> -	- -	18625	-	- -	- -	- -
628	C113-2257 варіант 2	Трійник DN75/50/45° RAUPIANO PLUS REHAU або аналог	шт	4	<u>302,81</u> -	- -	1211	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
629	C113-2256 варіант 1	Трійник DN110/50/45° RAUPIANO PLUS REHAU або аналог	шт	2	<u>653,40</u>	-	1307	-	-	-	-
630	C113-2263 варіант 1	Трійник DN50/50/90° RAUPIANO PLUS REHAU або аналог	шт	12	<u>279,05</u>	-	3349	-	-	-	-
631	C113-2266 варіант 1	Трійник DN110/110/90° RAUPIANO PLUS REHAU або аналог	шт	10	<u>931,25</u>	-	9313	-	-	-	-
632	C113-2265 варіант 1	Трійник DN75/50/90° RAUPIANO PLUS REHAU або аналог	шт	2	<u>302,81</u>	-	606	-	-	-	-
633	C113-2265 варіант 2	Трійник DN110/50/90° RAUPIANO PLUS REHAU або аналог	шт	6	<u>637,88</u>	-	3827	-	-	-	-
634	C113-2267 варіант 1	Хрестовина одноплосинна DN110/110//110/45° RAUPIANO PLUS REHAU або аналог	шт	1	<u>1374,38</u>	-	1374	-	-	-	-
635	C113-2271 варіант 1	Хрестовина двоплосинна DN110/110//110/45° RAUPIANO PLUS REHAU або аналог	шт	2	<u>3179,02</u>	-	6358	-	-	-	-
636	C113-2280 варіант 1	Редукція DN110/50 RAUPIANO PLUS REHAU або аналог	шт	2	<u>324,52</u>	-	649	-	-	-	-
637	C113-2280 варіант 2	Редукція DN110/75 RAUPIANO PLUS REHAU або аналог	шт	1	<u>326,52</u>	-	327	-	-	-	-
638	C113-2280 варіант 3	Редукція DN75/50 RAUPIANO PLUS REHAU або аналог	шт	1	<u>153,07</u>	-	153	-	-	-	-
639	C113-1489 варіант 1	Заглушка DN50 RAUPIANO PLUS REHAU або аналог	шт	4	<u>82,72</u>	-	331	-	-	-	-
640	C113-1490 варіант 1	Заглушка DN110 RAUPIANO PLUS REHAU або аналог	шт	12	<u>207,51</u>	-	2490	-	-	-	-
641	C113-2291 варіант 1	Ревізія DN110 RAUPIANO PLUS REHAU або аналог	шт	3	<u>1987,20</u>	-	5962	-	-	-	-
642	C113-2276 варіант 1	Муфта дворозтрубна DN110 RAUPIANO PLUS REHAU або аналог	шт	4	<u>532,51</u>	-	2130	-	-	-	-
643	& C1630- 182-28 варіант 2	Клапан вентиляційний DN110 HL900NHL Hutterer & Lechner GmbH	шт	1	<u>3326,45</u>	-	3326	-	-	-	-
644	C113-1201 варіант 1	Перехід з пластикових труб на сталеві DN50 HL9/50HL Hutterer & Lechner GmbH	шт	3	<u>1037,29</u>	-	3112	-	-	-	-
645	C113-1206 варіант 1	Перехід з пластикових труб на сталеві DN110 HL9/1HL Hutterer & Lechner GmbH або аналог	шт	1	<u>1647,32</u>	-	1647	-	-	-	-
646	& C1530- 148-1 варіант 2	Манжета протипожежна для труб Ф100	шт	3	<u>1849,70</u>	-	5549	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
647	КБ16-14-20	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 110 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,01	<u>38624,08</u> 29623,24	<u>7872,76</u> 4740,72	386	296	<u>79</u> 47	<u>191,1300</u> 31,2787	<u>1,91</u> 0,31
648	C113-1360 варіант 1	Труба поліетиленова напірна ПЕ 100 SDR17 Ф110х6,6	м	0,996	<u>321,41</u> -	-	320	-	-	-	-
649	C113-1302 варіант 1	Втулка буртова ПЕ під фланець Ф110	шт	2	<u>247,54</u> -	-	495	-	-	-	-
650	C113-1302 варіант 2	Фланець під буртову втулку ПЕ Ф110	шт	2	<u>325,41</u> -	-	651	-	-	-	-
651	КБ16-7-4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,45	<u>11187,79</u> 9962,47	<u>902,09</u> 322,52	5035	4483	<u>406</u> 145	<u>63,5605</u> 1,9875	<u>28,6</u> 0,89
652	C113-4 варіант 1	Труби водогазопровідні оцинковані Ф32	м	44,02	<u>272,49</u> -	-	11995	-	-	-	-
653	КБ16-7-5	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,1	<u>11237,80</u> 9962,47	<u>902,09</u> 322,52	1124	996	<u>90</u> 32	<u>63,5605</u> 1,9875	<u>6,36</u> 0,2
654	C113-5 варіант 2	Труби водогазопровідні оцинковані Ф40	м	9,4	<u>332,56</u> -	-	3126	-	-	-	-
655	КБ16-7-9	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 90 мм	100м	0,2	<u>25524,29</u> 19468,05	<u>4431,33</u> 1470,45	5105	3894	<u>886</u> 294	<u>130,1340</u> 9,2086	<u>26,03</u> 1,84
656	C113-69 варіант 1	Труби сталеві електрозварні емальовані Ф89х3.5 --- Фасонні частини сталеві ---	м	19	<u>817,08</u> -	-	15525	-	-	-	-
657	C113-1512 варіант 3	Відвід сталевий оцинкований 90° Ду32	шт	24	<u>51,00</u> -	-	1224	-	-	-	-
658	C113-1513 варіант 3	Відвід сталевий оцинкований 90° Ду40	шт	6	<u>59,94</u> -	-	360	-	-	-	-
659	C1534-15 варіант 1	Відвід сталевий емальований 90° DN80	шт	6	<u>506,00</u> -	-	3036	-	-	-	-
660	C1534-143 варіант 1	Трійник сталевий емальований DN80	шт	1	<u>989,22</u> -	-	989	-	-	-	-
661	C113-1519 варіант 11	Трійник сталевий оцинкований перехідний Ду40/ Ду32	шт	2	<u>187,60</u> -	-	375	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
662	C113-1519 варіант 12	Трійник сталевий оцинкований перехідний Ду80/ Ду40	шт	2	<u>497,68</u>	-	995	-	-	-	-
663	C1534-256 варіант 7	Перехід сталевий оцинкований DN 40 / DN32	шт	3	<u>42,84</u>	-	129	-	-	-	-
664	C1534-256 варіант 8	Перехід сталевий оцинкований DN 50 / DN40	шт	1	<u>77,52</u>	-	78	-	-	-	-
665	C1534-256 варіант 9	Перехід сталевий оцинкований DN 50 / DN32	шт	4	<u>69,36</u>	-	277	-	-	-	-
666	C1534-267 варіант 2	Перехід стальний емальований DN80/DN40	шт	1	<u>394,15</u>	-	394	-	-	-	-
667	C1534-274 варіант 2	Перехід стальний емальований DN100/DN80 --- Гільзи ---	шт	1	<u>450,63</u>	-	451	-	-	-	-
668	C113-176 варіант 1	Труба сталева електрозварна Ф159х4.5	м	1,2	<u>1093,89</u>	-	1313	-	-	-	-
669	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,135	<u>2174,36</u>	<u>111,85</u>	294	129	<u>15</u>	<u>5,4970</u>	<u>0,74</u>
670	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,135	<u>10912,96</u>	<u>165,48</u>	1473	192	<u>22</u>	<u>8,3260</u>	<u>1,12</u>
671	C111-1865 варіант 1	Метал для кріплення трубопроводів	кг	50	<u>70,71</u>	-	3536	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					342521	36837	<u>1797</u>		<u>230,96</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					342521		<u>658</u>		<u>4,09</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					303887				
		всього заробітна плата, грн.					37495				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18172				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5986				
		Всього будівельні роботи, грн.					360693				

		—									
		Всього по розділу 8					360693				
		Разом прямі витрати по відділу 2					4065380	270555	<u>45211</u>		<u>1756,16</u>
		Разом устаткування, грн.					1636492		<u>24227</u>		<u>157,28</u>
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					64266				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					1700758 2428888 2113122 294782 139192 184,81 44887 2568080				
		Всього по відділу 2					4268838				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					15519873 2814205 110514 2924719 12705668 11482256 1143619 548912 739,45 179629 13254580	1053201	<u>170211</u> 90418		<u>6765,27</u> 589,19
		Всього по кошторису					16179299				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					8093,91				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1323248				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Д.В.Смирний*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України" (коригування)
01_2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016_2025
на Монтаж системи кондиціонування(прибудова)
Реконструкція будівлі літ. А. ІІ Пусковий комплекс.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 6527,956 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 10,95282 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1749,979 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система К1									
1	КМ7-35-1	Монтаж зовнішнього блоку мультizonальної системи (вага блоку - 198 кг)	шт	1	<u>6503,24</u> 6332,37	<u>164,12</u> 66,12	6503	6332	<u>164</u> 66	<u>39,2000</u> 0,3666	<u>39,2</u> 0,37
2	КБ20-34-1 тех.ч. п.1.3.6 к(труд)=1, 04	Установлення внутрішнього блоку мультizonальної системи касетного типу на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	1 агрега т	13	<u>2855,28</u> 2172,37	<u>422,87</u> 180,66	37119	28241	<u>5497</u> 2349	<u>15,2490</u> 1,1181	<u>198,24</u> 14,54
3	КМ10-309-3	Монтаж дротового пульта управління	шт	31	<u>273,02</u> 250,78	- -	8464	7774	- -	<u>1,6000</u> -	<u>49,6</u> -
4	КБ20-11-2	Установлення декоративної панелі внутрішнього блоку	1 ґрата	13	<u>601,03</u> 396,16	<u>65,08</u> 23,15	7813	5150	<u>846</u> 301	<u>2,7140</u> 0,1485	<u>35,28</u> 1,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& C113- ДАЙ-ДП-62- 62	Декоративна панель BYFQ60CW, Daikin	шт	13	<u>22340,48</u>	-	290426	-	-	-	-
6	KM12-986-1	Монтаж рефнетів	10 шт	2,6	<u>5073,84</u>	<u>58,16</u>	13192	13041	<u>151</u>	<u>32,0000</u>	<u>83,2</u>
7	& C1545- РЕФ-2 варіант 1	Рефнет KHRQ22M20T Daikin	компл.	11	<u>5015,68</u>	<u>28,94</u>	76213	-	<u>75</u>	<u>0,1890</u>	<u>0,49</u>
8	& C1545- РЕФ-2 варіант 2	Рефнет KHRQ22M29T9 Daikin	компл.	1	<u>6928,49</u>	-	8208	-	-	-	-
9	KM12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	3,1171	<u>8207,65</u>	-	65722	62538	-	-	-
10	& C1545- 250-1776	Труба мідна 1/4" (6,35*0,76)	м	63,752	<u>21084,19</u>	<u>775,50</u>	8610	-	<u>2417</u>	<u>128,0000</u>	<u>398,99</u>
11	& C1545- 250-1777 варіант 1	Труба мідна 3/8" (9,52*0,81)	м	76,1904	<u>20062,72</u>	<u>385,84</u>	16973	-	<u>1203</u>	<u>2,5200</u>	<u>7,86</u>
12	& C1545- 265-ТМ-12- 7-81	Труба мідна 1/2" (12,7*0,81)	м	156,2275	<u>135,05</u>	-	47520	-	-	-	-
13	& C1545- 250-1778	Труба мідна 5/8" (15,88*0,89)	м	23,92	-	-	10086	-	-	-	-
14	& C1545- 266-19-5-89	Труба мідна 3/4" (19,05*0,89)	м	4,784	<u>510,17</u>	-	2441	-	-	-	-
15	C130-469 варіант 3	Кран шаровий під пайку 7/8" Castel	шт	2	<u>2954,52</u>	-	5909	-	-	-	-
16	C130-469 варіант 4	Кран шаровий під пайку 1/2" Castel	шт	2	<u>2469,61</u>	-	4939	-	-	-	-
17	KM12-986-1	Монтаж фільтр-осушувачів під пайку	10 шт	0,2	<u>5711,73</u>	<u>58,16</u>	1142	1003	<u>12</u>	<u>32,0000</u>	<u>6,4</u>
18	KM12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	3,1166	<u>5015,68</u>	<u>28,94</u>	65711	62527	<u>6</u>	<u>0,1890</u>	<u>0,04</u>
19	& C1545- 250-1776	Труба мідна 1/4" (6,35*0,76)	м	63,752	<u>21084,19</u>	<u>775,50</u>	8610	-	<u>2417</u>	<u>128,0000</u>	<u>398,92</u>
20	& C1545- 250-1777 варіант 1	Труба мідна 3/8" (9,52*0,81)	м	76,1904	<u>20062,72</u>	<u>385,84</u>	16973	-	<u>1203</u>	<u>2,5200</u>	<u>7,85</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	& C1545-265-TM-12-7-81	Труба мідна 1/2" (12,7*0,81)	м	155,48	<u>304,17</u>	-	47292	-	-	-	-
22	& C1545-250-1778	Труба мідна 5/8" (15,88*0,89)	м	23,92	<u>421,67</u>	-	10086	-	-	-	-
23	& C1545-266-19-5-89	Труба мідна 3/4" (19,05*0,89)	м	4,784	<u>510,17</u>	-	2441	-	-	-	-
24	C130-469 варіант 5	Фільтр-осушувач під пайку 7/8" Castel	шт	1	<u>3490,15</u>	-	3490	-	-	-	-
25	C130-469 варіант 6	Фільтр-осушувач під пайку 1/2" Castel	шт	1	<u>1974,22</u>	-	1974	-	-	-	-
26	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	36,054	<u>598,50</u> 598,50	-	21578	21578	-	<u>4,0480</u>	<u>145,95</u>
27	& C111-329-2	Очищувач K-FLEX 1,0 lt	шт	1	<u>981,24</u>	-	981	-	-	-	-
28	& C111-1649-1	Клей K-FLEX K 414 1л	шт	4	<u>1294,19</u>	-	5177	-	-	-	-
29	& C111-11-П-М	Стрічка К-флекс ST 003x050-15	шт	32	<u>597,58</u>	-	19123	-	-	-	-
30	& C114-AK-КФ-6-6	Ізоляція трубна ST 6x6 мм K-Flex	м.п.	62,526	<u>22,33</u>	-	1396	-	-	-	-
31	& C114-AK-КФ-6-10	Ізоляція трубна ST 6x10 мм K-Flex	м.п.	74,7252	<u>24,59</u>	-	1837	-	-	-	-
32	& C114-AK-КФ-6-12	Ізоляція трубна ST 6x12 мм K-Flex	м.п.	152,49	<u>27,08</u>	-	4129	-	-	-	-
33	& C114-AK-КФ-9-15	Ізоляція трубна ST 9x15 K-Flex	м.п.	23,46	<u>48,66</u>	-	1142	-	-	-	-
34	& C114-AK-КФ-9-18	Ізоляція трубна ST 9x18 K-Flex	м.п.	4,692	<u>48,26</u>	-	226	-	-	-	-
35	& C113-13551 варіант 1	Ізоляція трубна ST 9x22 K-Flex	м	49,8576	<u>53,05</u>	-	2645	-	-	-	-
36	& C101-22-60 варіант 1	Кріплення трубопроводів та обладнання	кг	135	<u>359,61</u>	-	48547	-	-	-	-
37	KM8-411-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	4,2	<u>7762,29</u> 7691,02	<u>42,94</u> 8,48	32602	32302	<u>180</u> 36	<u>50,2320</u> 0,0610	<u>210,97</u> 0,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	& C111-1301-2-Э варіант 1	Труба гофрована електрична з протяжкою d 16 мм ДКС (91516)	м.п.	432,6	<u>16,04</u> -	- -	6939	-	- -	- -	- -
39	КМ8-148-1 т.ч. п.1.4 κ(труд)=1, 05	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	4,2	<u>3324,17</u> <u>2572,25</u>	<u>661,17</u> <u>276,14</u>	13962	10803	<u>2777</u> <u>1160</u>	<u>16,8000</u> <u>1,5400</u>	<u>70,56</u> <u>6,47</u>
40	& C1545-64-31 варіант 3	Кабель міжблочний екранований 2x0,75 FR2OH2R	м	166,4	<u>58,19</u> -	- -	9683	-	- -	- -	- -
41	& C1545-64-31 варіант 4	Кабель пультовий екранований 2x0,35 FR2OH2R	м	270,4	<u>42,38</u> -	- -	11460	-	- -	- -	- -
42	& C1545-ХСБ-290-4-5-ЕЛ	Хомут-стяжка біла 290*4,5 мм ELEMATIC (уп. 100 шт)	100шт	4,2	<u>433,89</u> -	- -	1822	-	- -	- -	- -
43	КМ36-31-2	Вакуумування та заповнення системи фреоном	шт	1	<u>4724,28</u> <u>4388,72</u>	<u>334,41</u> <u>138,98</u>	4724	4389	<u>334</u> <u>139</u>	<u>28,0000</u> <u>0,7752</u>	<u>28</u> <u>0,78</u>
44	& C1546-94-2-5Я варіант 1	Холодоагент R410A	кг	27,3	<u>435,80</u> -	- -	11897	-	- -	- -	- -
45	& C1546-64-771 варіант 1	Припій 5% для мідного трубопроводу SALDFLUX	кг	1,2	<u>7883,11</u> -	- -	9460	-	- -	- -	- -
46	& C1546-1-2	Азот (бал. 40л)	бал	4	<u>1080,67</u> -	- -	4323	-	- -	- -	- -
47	& C1546-КИС-40	Кисень (бал. 40л)	бал	3	<u>1088,46</u> -	- -	3265	-	- -	- -	- -
48	& C1546-65-1-1Д	Пропан в балонах 50 л	балон	4	<u>1491,12</u> -	- -	5964	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					990739	255678	<u>14795</u> <u>6538</u>		<u>1665,31</u> <u>40,59</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					990739				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					720266				
		всього заробітна плата, грн.					262216				
		Загальновиробничі витрати, грн.					115483				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					142,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					34667				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1106222				

		Всього по розділу 1					1106222				
		Розділ 2. Система К2									
49	КМ7-35-1 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=1,4	Монтаж зовнішнього блоку мультizonальної системи (вага блоку - 319 кг)	шт	1	<u>9104,54</u> 8865,32	<u>229,77</u> 92,57	9105	8865	<u>230</u> 93	<u>54,8800</u> 0,5132	<u>54,88</u> 0,51
50	КБ20-34-1 тех.ч. п.1.3.6 к(труд)=1, 04	Установлення внутрішнього блоку мультizonальної системи касетного типу на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	1 агрега т	91	<u>2601,07</u> 2172,37	<u>422,87</u> 180,66	236697	197686	<u>38481</u> 16440	<u>15,2490</u> 1,1181	<u>1387,66</u> 101,75
51	КМ10-309-3	Монтаж дротового пульта управління	шт	91	<u>250,78</u> 250,78	- -	22821	22821	- -	<u>1,6000</u> -	<u>145,6</u> -
52	КБ20-11-2	Установлення декоративної панелі внутрішнього блоку	1 грама	91	<u>461,24</u> 396,16	<u>65,08</u> 23,15	41973	36051	<u>5922</u> 2107	<u>2,7140</u> 0,1485	<u>246,97</u> 13,51
53	& C113- ДАЙ-ДП-62- 62	Декоративна панель BYFQ60CW, Daikin	шт	91	<u>22340,48</u> -	- -	2032984	-	- -	- -	- -
54	КМ12-986-1	Монтаж рефнетів	10 шт	3,8	<u>5073,84</u> 5015,68	<u>58,16</u> 28,94	19281	19060	<u>221</u> 110	<u>32,0000</u> 0,1890	<u>121,6</u> 0,72
55	& C1545- РЕФ-2 варіант 1	Рефнет KHRQ22M20T Daikin	компл.	17	<u>6928,49</u> -	- -	117784	-	- -	- -	- -
56	& C1545- РЕФ-2 варіант 2	Рефнет KHRQ22M29T9 Daikin	компл.	2	<u>8207,65</u> -	- -	16415	-	- -	- -	- -
57	& C1545- РЕФ-2 варіант 3	Рефнет KHRQ22M64T Daikin	компл.	11	<u>5862,65</u> -	- -	64489	-	- -	- -	- -
58	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	3,9814	<u>21360,54</u> 20062,72	<u>1279,31</u> 565,47	85045	79878	<u>5093</u> 2251	<u>128,0000</u> 3,9000	<u>509,62</u> 15,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	& C1545-250-1776	Труба мідна 1/4" (6,35*0,76)	м	133,7128	<u>135,05</u>	-	18058	-	-	-	-
60	& C1545-250-1777 варіант 1	Труба мідна 3/8" (9,52*0,81)	м	206,7936	<u>222,77</u>	-	46067	-	-	-	-
61	& C1545-265-TM-12-7-81	Труба мідна 1/2" (12,7*0,81)	м	15,548	<u>304,17</u>	-	4729	-	-	-	-
62	& C1545-250-1778	Труба мідна 5/8" (15,88*0,89)	м	39,468	<u>421,67</u>	-	16642	-	-	-	-
63	& C1545-266-19-5-89	Труба мідна 3/4" (19,05*0,89)	м	18,5432	<u>510,17</u>	-	9460	-	-	-	-
64	KM12-70-2	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 28 мм	100 м	0,1323	<u>25995,88</u> 25078,40	<u>891,56</u> 372,55	3439	3318	<u>118</u> 49	<u>160,0000</u> 2,6400	<u>21,17</u> 0,35
65	& C1545-265-TM-22-23-1	Труба мідна 7/8" (22,23 /1,14мм).	м	4,784	<u>757,63</u>	-	3625	-	-	-	-
66	& C1545-265-TM-28-58-1-27 варіант 1	Труба мідна 1.1/8" (28,58*1,27)	м	8,9752	<u>889,21</u>	-	7981	-	-	-	-
67	& C1535-189-1 варіант 2	Фасонні частини фреонових труб (муфти, відводи)	комплект	10	<u>1007,34</u>	-	10073	-	-	-	-
68	KM12-986-1	Монтаж кранів шарових під пайку	10 шт	0,4	<u>5073,84</u> 5015,68	<u>58,16</u> 28,94	2030	2006	<u>24</u> 12	<u>32,0000</u> 0,1890	<u>12,8</u> 0,08
69	C130-469 варіант 1	Кран шаровий під пайку 1 1/8" Castel	шт	2	<u>3085,96</u>	-	6172	-	-	-	-
70	C130-469 варіант 4	Кран шаровий під пайку 1/2" Castel	шт	2	<u>2469,61</u>	-	4939	-	-	-	-
71	KM12-986-1	Монтаж фільтр-осушувачів під пайку	10 шт	0,2	<u>5073,84</u> 5015,68	<u>58,16</u> 28,94	1015	1003	<u>12</u> 6	<u>32,0000</u> 0,1890	<u>6,4</u> 0,04
72	C130-469 варіант 2	Фільтр-осушувач під пайку 1 1/8" Castel	шт	10	<u>5794,47</u>	-	57945	-	-	-	-
73	C130-469 варіант 6	Фільтр-осушувач під пайку 1/2" Castel	шт	10	<u>1974,22</u>	-	19742	-	-	-	-
74	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	41,1371	<u>598,50</u> 598,50	-	24621	24621	-	<u>4,0480</u>	<u>166,52</u>
75	& C111-329-2	Очишувач K-FLEX 1,0 lt	шт	10	<u>981,24</u>	-	9812	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	& C111-1649-1	Клей K-FLEX K 414 1л	шт	5	<u>1294,19</u>	-	6471	-	-	-	-
77	& C111-11-П-М	Стрічка K-flex ST 003x050-15	шт	38	<u>597,58</u>	-	22708	-	-	-	-
78	& C114-AK-КФ-6-6	Ізоляція трубна ST 6x6 мм K-Flex	м.п.	131,1414	<u>22,33</u>	-	2928	-	-	-	-
79	& C114-AK-КФ-6-10	Ізоляція трубна ST 6x10 мм K-Flex	м.п.	203,0156	<u>24,59</u>	-	4992	-	-	-	-
80	& C114-AK-КФ-6-12	Ізоляція трубна ST 6x12 мм K-Flex	м.п.	15,249	<u>27,08</u>	-	413	-	-	-	-
81	& C114-AK-КФ-9-15	Ізоляція трубна ST 9x15 K-Flex	м.п.	38,709	<u>48,66</u>	-	1884	-	-	-	-
82	& C114-AK-КФ-9-18	Ізоляція трубна ST 9x18 K-Flex	м.п.	18,20443	<u>48,26</u>	-	879	-	-	-	-
83	& C113-13551	Ізоляція трубна ST 9x22 K-Flex	м	4,6966	<u>53,05</u>	-	249	-	-	-	-
84	варіант 1 & C114-AK-КФ-13-28	Ізоляція трубна ST 13x28 K-Flex	м.п.	8,8026	<u>88,95</u>	-	783	-	-	-	-
85	& C101-22-60	Кріплення трубопроводів та обладнання	кг	138	<u>359,61</u>	-	49626	-	-	-	-
86	варіант 1 КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів дренажу діаметром 25 і 32 мм зі з'єднанням на клеї	100м	3,0424	<u>17907,52</u>	<u>114,37</u>	54482	54134	<u>348</u>	<u>110,1470</u>	<u>335,11</u>
87	& C113-AK-ЖЕН-16	Труба дренажна Nibco d=25 мм у комплекті з фасонними елементами	м.п.	300,5	<u>234,71</u>	-	70530	-	-	-	-
88	варіант 1 & C113-AK-ЖЕН-30	Труба дренажна Nibco d=32 мм у комплекті з фасонними елементами	м.п.	3,47	<u>441,83</u>	-	1533	-	-	-	-
89	варіант 1 & C111-329-29	Клей для труб ПВХ	шт	11	<u>908,08</u>	-	9989	-	-	-	-
90	КМ8-411-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	5,8	<u>9794,61</u> 7691,02	<u>1885,36</u> 243,64	56809	44608	<u>10935</u> 1413	<u>50,2320</u> 1,4338	<u>291,35</u> 8,32
91	& C111-1301-2-Э	Труба гофрована електрична з протяжкою d 16 мм ДКС (91516)	м.п.	597,4	<u>16,04</u>	-	9582	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	КМ8-148-1 т.ч. п.1.4 κ(труд)=1, 05	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	5,8	<u>3324,17</u> 2572,25	<u>661,17</u> 276,14	19280	14919	<u>3835</u> 1602	<u>16,8000</u> 1,5400	<u>97,44</u> 8,93
93	& C1545-64-31 варіант 3	Кабель міжблочний екранований 2х0,75 FR2OH2R	м	208	<u>58,19</u> -	- -	12104	-	- -	- -	- -
94	& C1545-64-31 варіант 4	Кабель пультовий екранований 2х0,35 FR2OH2R	м	395,2	<u>42,38</u> -	- -	16749	-	- -	- -	- -
95	& C1545-ХСБ-290-4-5-ЕЛ	Хомут-стяжка біла 290*4,5 мм ELEMATIC (уп. 100 шт)	100шт	5,8	<u>433,89</u> -	- -	2517	-	- -	- -	- -
96	КМ36-31-2	Вакуумування та заповнення системи фреоном	шт	1	<u>4724,28</u> 4388,72	<u>334,41</u> 138,98	4724	4389	<u>334</u> 139	<u>28,0000</u> 0,7752	<u>28</u> 0,78
97	& C1546-94-2-5Я варіант 1	Холодоагент R410A	кг	16,9	<u>435,80</u> -	- -	7365	-	- -	- -	- -
98	& C1546-64-771 варіант 1	Припій 5% для мідного трубопроводу SALDFLUX	кг	1,6	<u>7883,11</u> -	- -	12613	-	- -	- -	- -
99	& C1546-1-2	Азот (бал. 40л)	бал	6	<u>1080,67</u> -	- -	6484	-	- -	- -	- -
100	& C1546-КИС-40	Кисень (бал. 40л)	бал	4	<u>1088,46</u> -	- -	4354	-	- -	- -	- -
101	& C1546-65-1-1Д	Пропан в балонах 50 л	балон	4	<u>1491,12</u> -	- -	5964	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					3278956	513359	<u>65553</u> 24377		<u>3425,12</u> 151,46
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3278956 2700044 537736 244078 307,25 74629 3523034				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					3523034				
		Розділ 3. Система КЗ									
102	КМ7-35-1 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0, 75	Монтаж зовнішнього блоку спліт-системи (вага блоку - 60 кг)	шт	2	<u>4877,43</u> 4749,28	<u>123,09</u> 49,59	9755	9499	<u>246</u> 99	<u>29,4000</u> 0,2750	<u>58,8</u> 0,55
103	КБ20-34-1 тех.ч. п.1.3.6 к(труд)=1, 04	Установлення внутрішнього блоку касетного типу на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	1 агрега т	1	<u>2601,07</u> 2172,37	<u>422,87</u> 180,66	2601	2172	<u>423</u> 181	<u>15,2490</u> 1,1181	<u>15,25</u> 1,12
104	КМ10-309-3	Монтаж дротового пульта управління	шт	2	<u>250,78</u> 250,78	- -	502	502	- -	<u>1,6000</u> -	<u>3,2</u> -
105	КБ20-11-2	Установлення декоративної панелі внутрішнього блоку	1 ґрата	2	<u>461,24</u> 396,16	<u>65,08</u> 23,15	922	792	<u>130</u> 46	<u>2,7140</u> 0,1485	<u>5,43</u> 0,3
106	& C113- ДАЙ-ДП-95- 95	Декоративна панель ВУСQ140E, Daikin	шт	2	<u>22495,88</u> -	- -	44992	-	- -	- -	- -
107	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	1,4054	<u>21360,54</u> 20062,72	<u>1279,31</u> 565,47	30020	28196	<u>1798</u> 795	<u>128,0000</u> 3,9000	<u>179,89</u> 5,48
108	& C1545- 250-1777 варіант 1	Труба мідна 3/8" (9,52*0,81)	м	73,0808	<u>222,77</u> -	- -	16280	-	- -	- -	- -
109	& C1545- 250-1778	Труба мідна 5/8" (15,88*0,89)	м	73,0808	<u>421,67</u> -	- -	30816	-	- -	- -	- -
110	& C1535- 189-1 варіант 3	Фасонні частини фреоноводів (муфти, відводи)	комплект	1	<u>805,88</u> -	- -	806	-	- -	- -	- -
111	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	14,054	<u>598,50</u> 598,50	- -	8411	8411	- -	<u>4,0480</u> -	<u>56,89</u> -
112	& C111-329- 2	Очищувач K-FLEX 1,0 lt	шт	0,3	<u>981,24</u> -	- -	294	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	& C111-1649-1	Клей K-FLEX K 414 1л	шт	1,5	<u>1294,19</u>	-	1941	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
114	& C111-11-П-М	Стрічка K-флекс ST 003x050-15	шт	11	<u>597,58</u>	-	6573	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
115	& C114-AK-КФ-6-10	Ізоляція трубна ST 6x10 мм K-Flex	м.п.	71,6754	<u>24,59</u>	-	1762	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
116	& C114-AK-КФ-9-15	Ізоляція трубна ST 9x15 K-Flex	м.п.	71,6754	<u>48,66</u>	-	3488	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
117	& C101-22-60	Кріплення трубопроводів та обладнання	кг	6	<u>359,61</u>	-	2158	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
118	КМ8-411-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	0,75	<u>9794,61</u> 7691,02	<u>1885,36</u> 243,64	7346	5768	<u>1414</u> 183	<u>50,2320</u> 1,4338	<u>37,67</u> 1,08
119	& C111-1301-2-Э	Труба гофрована електрична з протяжкою d 16 мм ДКС (91516)	м.п.	77,25	<u>16,04</u>	-	1239	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
120	КМ8-148-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	0,75	<u>3324,17</u> 2572,25	<u>661,17</u> 276,14	2493	1929	<u>496</u> 207	<u>16,8000</u> 1,5400	<u>12,6</u> 1,16
121	& C1545-64-31	Кабель міжблочний ПВС 4x1,5	м	57,2	<u>63,00</u>	-	3604	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
122	& C1545-64-31	Кабель пультовий екранований FR2OH2R 2x0,75	м	20,8	<u>58,19</u>	-	1210	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
123	& C1545-ХСБ-290-4-5-ЕЛ	Хомут-стяжка біла 290*4,5 мм ELEMATIC (уп. 100 шт)	100шт	0,75	<u>433,89</u>	-	325	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
124	КМ36-31-2	Вакуумування та заповнення системи фреоном	шт	1	<u>4724,28</u> 4388,72	<u>334,41</u> 138,98	4724	4389	<u>334</u> 139	<u>28,0000</u> 0,7752	<u>28</u> 0,78
125	& C1546-94-2-5Я	Холодоагент R410A	кг	2,5	<u>435,80</u>	-	1090	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
126	& C1546-64-771	Припій 5% для мідного трубопроводу SALDFLUX	кг	0,8	<u>7883,11</u>	-	6306	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	& C1546-1-2	Азот (бал. 40л)	бал	0,11	<u>1080,67</u>	-	119	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
128	& C1546-КИС-40	Кисень (бал. 40л)	бал	1	<u>1088,46</u>	-	1088	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
129	& C1546-65-1-1Д	Пропан в балонах 50 л	балон	10	<u>1491,12</u>	-	14911	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					205776	61658	<u>4841</u>		<u>397,73</u>
									1650		10,47
		Разом будівельні роботи, грн.					205776				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					139277				
		всього заробітна плата, грн.					63308				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27682				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					34,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8276				
		Всього будівельні роботи, грн.					233458				

		—									
		Всього по розділу 3					233458				
Розділ 4. Системи К4, К5											
130	КМ7-35-1 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0, 75	Монтаж зовнішнього блоку спліт-системи (вага блоку - 81 кг)	шт	2	<u>4877,43</u> 4749,28	<u>123,09</u> 49,59	9755	9499	<u>246</u> 99	<u>29,4000</u> 0,2750	<u>58,8</u> 0,55
131	КБ20-34-1 тех.ч. п.1.3.6 к(труд)=1, 04	Установлення внутрішнього касетного блоку спліт-системи на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	1 агрега т	2	<u>2601,07</u> 2172,37	<u>422,87</u> 180,66	5202	4345	<u>846</u> 361	<u>15,2490</u> 1,1181	<u>30,5</u> 2,24
132	КМ10-309-3	Монтаж дротового пульта управління	шт	1	<u>250,78</u> 250,78	- -	251	251	- -	<u>1,6000</u> -	<u>1,6</u> -
133	КБ20-11-2	Установлення декоративної панелі внутрішнього блоку	1 грама	2	<u>461,24</u> 396,16	<u>65,08</u> 23,15	922	792	<u>130</u> 46	<u>2,7140</u> 0,1485	<u>5,43</u> 0,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	& C113- ДАЙ-ДП-95- 95	Декоративна панель BYCQ140E, Daikin	шт	2	<u>22495,88</u>	-	44992	-	-	-	-
135	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	1,196	<u>21360,54</u> 20062,72	<u>1279,31</u> 565,47	25547	23995	<u>1530</u> 676	<u>128,0000</u> 3,9000	<u>153,09</u> 4,66
136	& C1545- 250-1776	Труба мідна 1/4" (6,35*0,76)	м	62,192	<u>135,05</u>	-	8399	-	-	-	-
137	& C1545- 265-ТМ-12- 7-81	Труба мідна 1/2" (12,7*0,81)	м	62,192	<u>304,17</u>	-	18917	-	-	-	-
138	& C1535- 189-1 варіант 4	Фасонні частини фреоноводів (муфти, відводи)	комплект	1	<u>931,17</u>	-	931	-	-	-	-
139	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	9,2	<u>598,50</u> 598,50	-	5506	5506	-	<u>4,0480</u>	<u>37,24</u>
140	& C111-329- 2	Очищувач K-FLEX 1,0 lt	шт	0,3	<u>981,24</u>	-	294	-	-	-	-
141	& C111- 1649-1	Клей K-FLEX K 414 1л	шт	1,4	<u>1294,19</u>	-	1812	-	-	-	-
142	& C111-11- П-М	Стрічка K-flex ST 003x050-15	шт	11	<u>597,58</u>	-	6573	-	-	-	-
143	& C114-АК- КФ-6-6	Ізоляція трубна ST 6x6 мм K-Flex	м.п.	60,996	<u>22,33</u>	-	1362	-	-	-	-
144	& C114-АК- КФ-6-12	Ізоляція трубна ST 6x12 мм K-Flex	м.п.	60,996	<u>27,08</u>	-	1652	-	-	-	-
145	& C101-22- 60 варіант 1	Кріплення трубопроводів та обладнання	кг	6	<u>359,61</u>	-	2158	-	-	-	-
146	КМ8-411-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	1,5	<u>9604,71</u> 7691,02	<u>1885,36</u> 243,64	14407	11537	<u>2828</u> 365	<u>50,2320</u> 1,4338	<u>75,35</u> 2,15
147	& C111- 1301-2-Э варіант 1	Труба гофрована електрична з протяжкою d 16 мм ДКС (91516)	м.п.	154,5	<u>16,04</u>	-	2478	-	-	-	-
148	КМ8-148-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	1,5	<u>3324,17</u> 2572,25	<u>661,17</u> 276,14	4986	3858	<u>992</u> 414	<u>16,8000</u> 1,5400	<u>25,2</u> 2,31

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	КМ7-35-1	Монтаж ККБ до систем ПВ1, ПВ2, П4, П5 (вага блоку - 198 кг)	шт	1	<u>6503,24</u> 6332,37	<u>164,12</u> 66,12	6503	6332	<u>164</u> 66	<u>39,2000</u> 0,3666	<u>39,2</u> 0,37
159	КМ11-96-3	Монтаж контролера	шт	4	<u>742,04</u> 726,53	<u>15,51</u> 7,72	2968	2906	<u>62</u> 31	<u>4,8000</u> 0,0504	<u>19,2</u> 0,2
160	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	4,002	<u>21360,54</u> 20062,72	<u>1279,31</u> 565,47	85485	80291	<u>5120</u> 2263	<u>128,0000</u> 3,9000	<u>512,26</u> 15,61
161	& C1545-250-1776	Труба мідна 1/4" (6,35*0,76)	м	208,104	<u>135,05</u> -	-	28104	-	-	-	-
162	& C1545-265-ТМ-12-7-81	Труба мідна 1/2" (12,7*0,81)	м	208,104	<u>304,17</u> -	-	63299	-	-	-	-
163	& C1535-189-1 варіант 5	Фасонні частини фреоноводів (муфти, відводи)	комплект	1	<u>801,26</u> -	-	801	-	-	-	-
164	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	0,4222	<u>598,50</u> 598,50	-	253	253	-	<u>4,0480</u> -	<u>1,71</u> -
165	& C111-329-2	Очищувач K-FLEX 1,0 lt	шт	1	<u>981,24</u> -	-	981	-	-	-	-
166	& C111-1649-1	Клей K-FLEX K 414 1л	шт	5	<u>1294,19</u> -	-	6471	-	-	-	-
167	& C111-11-П-М	Стрічка K-flex ST 003x050-15	шт	35	<u>597,58</u> -	-	20915	-	-	-	-
168	& C114-АК-КФ-6-6	Ізоляція трубна ST 6x6 мм K-Flex	м.п.	204,102	<u>22,33</u> -	-	4558	-	-	-	-
169	& C114-АК-КФ-6-12	Ізоляція трубна ST 6x12 мм K-Flex	м.п.	204,102	<u>27,08</u> -	-	5527	-	-	-	-
170	& C101-22-60 варіант 1	Кріплення трубопроводів та обладнання	кг	36	<u>359,61</u> -	-	12946	-	-	-	-
171	КМ8-411-1 т.ч. п.1.4 κ(труд)=1,05	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	4	<u>9604,71</u> 7691,02	<u>1885,36</u> 243,64	38419	30764	<u>7541</u> 975	<u>50,2320</u> 1,4338	<u>200,93</u> 5,74
172	& C111-1301-2-Э варіант 1	Труба гофрована електрична з протяжкою d 16 мм ДКС (91516)	м.п.	412	<u>16,04</u> -	-	6608	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173	КМ8-148-1 т.ч. п.1.4 κ(труд)=1, 05	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	4	<u>3324,17</u> 2572,25	<u>661,17</u> 276,14	13297	10289	<u>2645</u> 1105	<u>16,8000</u> 1,5400	<u>67,2</u> 6,16
174	& C1545-64-31 варіант 1	Кабель міжблочний ПВС 4x1,5	м	260	<u>63,00</u> -	- -	16380	-	- -	- -	- -
175	& C1545-64-31 варіант 2	Кабель пультовий екранований FR2OH2R 2x0,75	м	156	<u>58,19</u> -	- -	9078	-	- -	- -	- -
176	& C1545-ХСБ-290-4-5-ЕЛ	Хомут-стяжка біла 290*4,5 мм ELEMATIC (уп. 100 шт)	100шт	4	<u>433,89</u> -	- -	1736	-	- -	- -	- -
177	C130-469 варіант 3	Кран шаровий під пайку 7/8" Castel	шт	2	<u>2954,52</u> -	- -	5909	-	- -	- -	- -
178	C130-469 варіант 4	Кран шаровий під пайку 1/2" Castel	шт	2	<u>2469,61</u> -	- -	4939	-	- -	- -	- -
179	КМ12-986-1	Монтаж фільтр-осушувачів під пайку	10 шт	0,2	<u>5711,73</u> 5015,68	<u>58,16</u> 28,94	1142	1003	<u>12</u> 6	<u>32,0000</u> 0,1890	<u>6,4</u> 0,04
180	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	3,1166	<u>21084,19</u> 20062,72	<u>775,50</u> 385,84	65711	62527	<u>2417</u> 1203	<u>128,0000</u> 2,5200	<u>398,92</u> 7,85
181	& C1545-250-1776	Труба мідна 1/4" (6,35*0,76)	м	63,752	<u>135,05</u> -	- -	8610	-	- -	- -	- -
182	& C1545-250-1777 варіант 1	Труба мідна 3/8" (9,52*0,81)	м	76,1904	<u>222,77</u> -	- -	16973	-	- -	- -	- -
183	КМ36-31-2	Вакуумування та заповнення системи фреоном	шт	8	<u>4724,28</u> 4388,72	<u>334,41</u> 138,98	37794	35110	<u>2675</u> 1112	<u>28,0000</u> 0,7752	<u>224</u> 6,2
184	& C1546-ФР-Р-410-А	Фреон R 410 А	кг	8,9	<u>430,17</u> -	- -	3829	-	- -	- -	- -
185	& C1546-64-771 варіант 1	Припій 5% для мідного трубопроводу SALDFLUX	кг	1,2	<u>7883,11</u> -	- -	9460	-	- -	- -	- -
186	& C1546-1-2	Азот (бал. 40л)	бал	6	<u>1080,67</u> -	- -	6484	-	- -	- -	- -
187	& C1546-КИС-40	Кисень (бал. 40л)	бал	4	<u>1088,46</u> -	- -	4354	-	- -	- -	- -
188	& C1546-65-1-1Д	Пропан в балонах 50 л	балон	4	<u>1491,12</u> -	- -	5964	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
189	КМ7-35-1	Монтаж ККБ до системи ПВЗ (вага блоку - 198 кг)	шт	1	<u>6503,24</u> 6332,37	<u>164,12</u> 66,12	6503	6332	<u>164</u> 66	<u>39,2000</u> 0,3666	<u>39,2</u> 0,37
190	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,713	<u>21360,54</u> 20062,72	<u>1279,31</u> 565,47	15230	14305	<u>912</u> 403	<u>128,0000</u> 3,9000	<u>91,26</u> 2,78
191	& C1545-250-1777 варіант 1	Труба мідна 3/8" (9,52*0,81)	м	37,076	<u>222,77</u> -	- -	8259	-	- -	- -	- -
192	& C1545-250-1778	Труба мідна 5/8" (15,88*0,89)	м	37,076	<u>421,67</u> -	- -	15634	-	- -	- -	- -
193	& C1535-189-1 варіант 6	Фасонні частини фреоноводів (муфти, відводи)	комплект	1	<u>693,37</u> -	- -	693	-	- -	- -	- -
194	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	7,13	<u>598,50</u> 598,50	- -	4267	4267	- -	<u>4,0480</u> -	<u>28,86</u> -
195	& C111-329-2	Очищувач K-FLEX 1,0 lt	шт	0,2	<u>981,24</u> -	- -	196	-	- -	- -	- -
196	& C111-1649-1	Клей K-FLEX K 414 1л	шт	1	<u>1294,19</u> -	- -	1294	-	- -	- -	- -
197	& C111-11-П-М	Стрічка К-флекс ST 003x050-15	шт	6	<u>597,58</u> -	- -	3585	-	- -	- -	- -
198	& C114-АК-КФ-6-10	Ізоляція трубна ST 6x10 мм K-Flex	м.п.	36,363	<u>24,59</u> -	- -	894	-	- -	- -	- -
199	& C114-АК-КФ-9-15	Ізоляція трубна ST 9x15 K-Flex	м.п.	36,363	<u>48,66</u> -	- -	1769	-	- -	- -	- -
200	& C101-22-60 варіант 1	Кріплення трубопроводів та обладнання	кг	6	<u>359,61</u> -	- -	2158	-	- -	- -	- -
201	КМ8-148-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	0,9	<u>3324,17</u> 2572,25	<u>661,17</u> 276,14	2992	2315	<u>595</u> 249	<u>16,8000</u> 1,5400	<u>15,12</u> 1,39
202	& C1545-64-31 варіант 1	Кабель міжблочний ПВС 4x1,5	м	62,4	<u>63,00</u> -	- -	3931	-	- -	- -	- -
203	КМ8-148-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	0,9	<u>3324,17</u> 2572,25	<u>661,17</u> 276,14	2992	2315	<u>595</u> 249	<u>16,8000</u> 1,5400	<u>15,12</u> 1,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	& C1545-64-31 варіант 1	Кабель міжблочний ПВС 4x1,5	м	62,4	<u>63,00</u>	-	3931	-	-	-	-
205	& C1545-64-31 варіант 2	Кабель пультовий екранований FR2OH2R 2x0,75	м	31,2	<u>58,19</u>	-	1816	-	-	-	-
206	& C1545-ХСБ-290-4-5-ЕЛ	Хомут-стяжка біла 290*4,5 мм ELEMATIC (уп. 100 шт)	100шт	0,9	<u>433,89</u>	-	391	-	-	-	-
207	КМ36-31-2	Вакуумування та заповнення системи фреоном	шт	1	<u>4724,28</u>	<u>334,41</u>	4724	4389	<u>334</u>	<u>28,0000</u>	<u>28</u>
208	& C1546-ФР-Р-410-А	Фреон R 410 А	кг	2	<u>4388,72</u>	<u>138,98</u>	860	-	<u>139</u>	<u>0,7752</u>	<u>0,78</u>
209	& C1546-65-1-1Д	Пропан в балонах 50 л	балон	1	<u>430,17</u>	-	1491	-	-	-	-
210	КМ7-35-1	Монтаж ККБ до систем ПВ3, ПВ4, ПЗ (вага блоку - 198 кг)	шт	1	<u>1491,12</u>	-	6503	6332	<u>164</u>	<u>39,2000</u>	<u>39,2</u>
211	КМ11-96-3	Монтаж контролера	шт	4	<u>6503,24</u>	<u>164,12</u>	2968	2906	<u>66</u>	<u>0,3666</u>	<u>0,37</u>
212	КМ11-96-3	Монтаж інтерфейса	шт	2	<u>742,04</u>	<u>15,51</u>	1484	1453	<u>62</u>	<u>4,8000</u>	<u>19,2</u>
213	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	2	<u>726,53</u>	<u>7,72</u>	42721	40125	<u>31</u>	<u>0,0504</u>	<u>0,2</u>
214	& C1545-250-1777 варіант 1	Труба мідна 3/8" (9,52*0,81)	м	104	<u>742,04</u>	<u>15,51</u>	23168	-	<u>31</u>	<u>4,8000</u>	<u>9,6</u>
215	& C1545-266-19-5-89	Труба мідна 3/4" (19,05*0,89)	м	104	<u>726,53</u>	<u>7,72</u>	53058	-	<u>15</u>	<u>0,0504</u>	<u>0,1</u>
216	& C1535-189-1 варіант 7	Фасонні частини фреонопроводів (муфти, відводи)	комплект	1	<u>21360,54</u>	<u>1279,31</u>	895	-	<u>2559</u>	<u>128,0000</u>	<u>256</u>
217	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	20	<u>20062,72</u>	<u>565,47</u>	11970	11970	<u>1131</u>	<u>3,9000</u>	<u>7,8</u>
218	& C111-329-2	Очищувач K-FLEX 1,0 lt	шт	0,2	<u>222,77</u>	-	196	-	-	-	-
219	& C111-1649-1	Клей K-FLEX K 414 1л	шт	1	<u>510,17</u>	-	1294	-	-	-	-
220	& C114-АК-КФ-9-18	Ізоляція трубна ST 9x18 K-Flex	м.п.	102	<u>895,23</u>	-	4923	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	& C101-22-60 варіант 1	Кріплення трубопроводів та обладнання	кг	12	<u>359,61</u> -	-	4315	-	-	-	-
222	& C111-1301-2-Э варіант 1	Труба гофрована електрична з протяжкою d 16 мм ДКС (91516)	м.п.	185,4	<u>16,04</u> -	-	2974	-	-	-	-
223	КМ8-148-1 т.ч. п.1.4 κ(труд)=1,05	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	1,8	<u>3324,17</u> <u>2572,25</u>	<u>661,17</u> <u>276,14</u>	5984	4630	<u>1190</u> <u>497</u>	<u>16,8000</u> <u>1,5400</u>	<u>30,24</u> <u>2,77</u>
224	& C1545-64-31 варіант 1	Кабель міжблочний ПВС 4x1,5	м	114,4	<u>63,00</u> -	-	7207	-	-	-	-
225	& C1545-64-31 варіант 2	Кабель пультовий екранований FR2OH2R 2x0,75	м	72,8	<u>58,19</u> -	-	4236	-	-	-	-
226	& C1545-ХСБ-290-4-5-ЕЛ	Хомут-стяжка біла 290*4,5 мм ELEMATIC (уп. 100 шт)	100шт	1,8	<u>433,89</u> -	-	781	-	-	-	-
227	КМ36-31-2	Вакуумування та заповнення системи фреоном	шт	1	<u>4724,28</u> <u>4388,72</u>	<u>334,41</u> <u>138,98</u>	4724	4389	<u>334</u> <u>139</u>	<u>28,0000</u> <u>0,7752</u>	<u>28</u> <u>0,78</u>
228	& C1546-ФР-Р-410-А	Фреон R 410 А	кг	6	<u>430,17</u> -	-	2581	-	-	-	-
229	& C1546-64-771 варіант 1	Припій 5% для мідного трубопроводу SALDFLUX	кг	0,8	<u>7883,11</u> -	-	6306	-	-	-	-
230	& C1546-1-2	Азот (бал. 40л)	бал	2	<u>1080,67</u> -	-	2161	-	-	-	-
231	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів дренажу діаметром 25 і 32 мм зі з'єднанням на клеї	100м	3,04245	<u>17907,52</u> <u>17793,15</u>	<u>114,37</u> <u>50,80</u>	54483	54135	<u>348</u> <u>155</u>	<u>110,1470</u> <u>0,3105</u>	<u>335,12</u> <u>0,94</u>
232	& C113-АК-ЖЕН-16 варіант 1	Труба дренажна Nibco d=25 мм у комплекті з фасонними елементами	м.п.	300,55	<u>234,71</u> -	-	70542	-	-	-	-
233	& C113-АК-ЖЕН-30 варіант 1	Труба дренажна Nibco d=32 мм у комплекті з фасонними елементами	м.п.	3,74	<u>441,83</u> -	-	1652	-	-	-	-
234	& C111-329-29	Клей для труб ПВХ	шт	11	<u>908,08</u> -	-	9989	-	-	-	-
235	КБ17-3-6	Установлення сифонів	10компл.	0,8	<u>13362,37</u> <u>12074,82</u>	<u>1287,55</u> <u>571,84</u>	10690	9660	<u>1030</u> <u>457</u>	<u>79,7755</u> <u>3,5394</u>	<u>63,82</u> <u>2,83</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
236	& C1115-759-1 варіант 1	Сифон HL138 з гідрозатвором	шт	8	2424,44	-	19396	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					936309	398998	28954 10358		2549,52 64,67
		Разом будівельні роботи, грн.					936309				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					508357				
		всього заробітна плата, грн.					409356				
		Загальновиробничі витрати, грн.					180663				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					224,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					54570				
		Всього будівельні роботи, грн.					1116972				

		—									
		Всього по розділу 5					1116972				
237	КБ8-37-1	Відділ 1. Супутні роботи Установлення і розбирання внутрішніх інвентарних трубчастих риштувань при висоті приміщень до 6 м	100м2 эп	10,501	17232,35 13125,06	-	180957	137826	-	93,3570	980,34
238	КМ11-233-1	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	100кінц.	18,2	2884,29 2884,29	-	52494	52494	-	17,6000	320,32
		Разом прямі витрати по відділу 1					233451	190320	-		1300,66
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					233451				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					43131				
		всього заробітна плата, грн.					190320				
		Загальновиробничі витрати, грн.					96541				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					142,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					34722				
		Всього будівельні роботи, грн.					329992				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по відділу 1					329992				
		Разом прямі витрати по кошторису					5832333	1488573	<u>121384</u>		<u>9781,55</u>
									45162		280,95
		Разом будівельні роботи, грн.					5832333				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4222376				
		всього заробітна плата, грн.					1533735				
		Загальновиробничі витрати, грн.					695623				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					890,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					216244				
		Всього будівельні роботи, грн.					6527956				

		Всього по кошторису					6527956				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					10952,82				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1749979				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Д.В.Смирний
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України" (коригування)
01_2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-017_2025
на Пусконаладжувальні роботи системи кондиціювання(прибудова)
Реконструкція будівлі літ. А. ІІ Пусковий комплекс.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 515,449 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,9175 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 408,316 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система К1									
1	КПЗ-66-2	Холодильна машина при холодовіддачі до 80 кВт [50000 ккал/год] (Зовнішній блок мультизональної системи)	хол.маш.	1	<u>33864,74</u> 33864,74	-	33865	33865	-	<u>161,0000</u> -	<u>161</u> -
2	КПЗ-17-1	Агрегат індивідуальний знепильючий - внутрішній блок мультизональної системи касетного типу	пристр.	13	<u>3155,10</u> 3155,10	-	41016	41016	-	<u>15,0000</u> -	<u>195</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					74881	74881	-		<u>356</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					74881				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					74881				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29143				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					30,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7523				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					104024				

		Всього по розділу 1					104024				
3	КПЗ-66-2	Розділ 2. Система К2 Холодильна машина при холодовіддачі до 80 кВт [50000 ккал/год]	хол.маш.	1	33864,74	-	33865	33865	-	161,0000	161
4	КПЗ-17-1	Агрегат індивідуальний знепилюючий - внутрішній блок мультизональної системи касетного типу	пристр.	19	33864,74 3155,10 3155,10	- - -	59947	59947	- - -	- 15,0000 -	- 285 -
		Разом прямі витрати по розділу 2					93812	93812	-		446
		Разом будівельні роботи, грн.					93812				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					93812				
		Загальновиробничі витрати, грн.					36511				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					38,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9425				
		Всього будівельні роботи, грн.					130323				

		Всього по розділу 2					130323				
5	КПЗ-66-1	Розділ 3. Система К3 Визначення холодопродуктивності одноступінчастої фреонові холодильної машини при холодовіддачі до 21.6 кВт [20000 ккал/год] і регулювання її температурного режиму (зовнішній блок)	хол.маш.	1	21454,68	-	21455	21455	-	102,0000	102
6	КПЗ-17-1	Агрегат індивідуальний знепилюючий - внутрішній блок касетного типу	пристр.	1	21454,68 3155,10 3155,10	- - -	3155	3155	- - -	- 15,0000 -	- 15 -
		Разом прямі витрати по розділу 3					24610	24610	-		117
		Разом будівельні роботи, грн.					24610				
		в тому числі:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					24610 9577 10,18 2472 34187				
		Всього по розділу 3					34187				
7	КПЗ-66-1	Розділ 4. Системи К4, К5 Визначення холодопродуктивності одноступінчастої фреонові холодильної машини при холодовіддачі до 21.6 кВт [20000 ккал/год] і регулювання її температурного режиму (зовнішній блок)	хол.маш.	2	<u>21454,68</u> 21454,68	- -	42909	42909	- -	<u>102,0000</u> -	<u>204</u> -
8	КПЗ-17-1	Агрегат індивідуальний знепилюючий - внутрішній блок касетного типу	пристр.	2	<u>3155,10</u> 3155,10	- -	6310	6310	- -	<u>15,0000</u> -	<u>30</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					49219	49219	- -		<u>234</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					49219 49219 19156 20,36 4945 68375				
		Всього по розділу 4					68375				
9	КПЗ-66-2	Розділ 5. Система К6 Холодильна машина при холодовіддачі до 80 кВт [50000 ккал/год] - компресорно- конденсаторний блок до ПВ1, ПВ2, П4, П5	хол.маш.	1	<u>33864,74</u> 33864,74	- -	33865	33865	- -	<u>161,0000</u> -	<u>161</u> -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	КПЗ-66-2	Холодильна машина при холодовіддачі до 80 кВт [50000 ккал/год] - компресорно-конденсаторний блок до ПВ1, ПВ2, П4, П5	хол.маш.	1	<u>33864,74</u> 33864,74	-	33865	33865	-	<u>161,0000</u>	<u>161</u>
13	КП2-11-16	Елемент, модуль комутації дискретних сигналів, розподільник дискретних сигналів (контролер)	шт	4	<u>3365,44</u> 3365,44	-	13462	13462	-	<u>16,0000</u>	<u>64</u>
		Разом прямі витрати по розділу 7					47327	47327	-		<u>225</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					47327		-		-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					47327				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18419				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4754				
		Всього будівельні роботи, грн.					65746				

		-									
		Всього по розділу 7					65746				
		Разом прямі витрати по кошторису					371041	371041	-		<u>1764</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					371041		-		-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					371041				
		Загальновиробничі витрати, грн.					144408				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					153,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					37275				
		Всього будівельні роботи, грн.					515449				

		-									
		Всього по кошторису					515449				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1917,5				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					408316				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Д.В.Смирний
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України" (коригування) 01_2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-019_2025
на Пусконаладжувальні роботи системи димовидалення(прибудова)
Реконструкція будівлі літ. А. ІІ Пусковий комплекс.

Основа:	Кошторисна вартість	173,334 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,64481 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	137,307 тис. грн.
	Середній розряд робіт	6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “24 жовтня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система ДВ									
1	КПЗ-2-1	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8	пристр.	1	<u>1893,06</u> 1893,06	<u>-</u> -	1893	1893	<u>-</u> -	<u>9,0000</u> -	<u>9</u> -
2	КПЗ-11-6	Регулювально-запірні пристрої. Клапан протипожежний	пристр.	5	<u>904,46</u> 904,46	<u>-</u> -	4522	4522	<u>-</u> -	<u>4,3000</u> -	<u>21,5</u> -
3	КПЗ-11-10	Регулювально-запірні пристрої. Гермоклапан з ручним або електричним приводом	пристр.	1	<u>2103,40</u> 2103,40	<u>-</u> -	2103	2103	<u>-</u> -	<u>10,0000</u> -	<u>10</u> -
4	КПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	1	<u>4206,80</u> 4206,80	<u>-</u> -	4207	4207	<u>-</u> -	<u>20,0000</u> -	<u>20</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КП2-16-4	Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настроювання] з позиційним законом управління (щит керування вентилятором)	система	1	<u>4837,82</u> 4837,82	<u>-</u> -	4838	4838	<u>-</u> -	<u>23,0000</u> -	<u>23</u> -
6	КП2-16-4	Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настроювання] з позиційним законом управління (щит керування клапаном)	система	6	<u>4837,82</u> 4837,82	<u>-</u> -	29027	29027	<u>-</u> -	<u>23,0000</u> -	<u>138</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					46590	46590	<u>-</u> -		<u>221,5</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					46590 46590 18133 19,27 4680 64723				
		----- -									
		Всього по розділу 1					64723				
		Розділ 2. Система ПП									
7	КП3-2-1	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8	пристр.	3	<u>1893,06</u> 1893,06	<u>-</u> -	5679	5679	<u>-</u> -	<u>9,0000</u> -	<u>27</u> -
8	КП3-11-6	Регулювально-запірні пристрої. Клапан протипожежний	пристр.	9	<u>904,46</u> 904,46	<u>-</u> -	8140	8140	<u>-</u> -	<u>4,3000</u> -	<u>38,7</u> -
9	КП3-11-10	Регулювально-запірні пристрої. Гермоклапан з ручним або електричним приводом	пристр.	1	<u>2103,40</u> 2103,40	<u>-</u> -	2103	2103	<u>-</u> -	<u>10,0000</u> -	<u>10</u> -
10	КП3-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	1	<u>4206,80</u> 4206,80	<u>-</u> -	4207	4207	<u>-</u> -	<u>20,0000</u> -	<u>20</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	КП2-16-4	Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настроювання] з позиційним законом управління (щит керування вентилятором)	система	3	<u>4837,82</u> 4837,82	- -	14513	14513	- -	<u>23,0000</u> -	<u>69</u> -
12	КП2-16-4	Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настроювання] з позиційним законом управління (щит керування клапаном)	система	9	<u>4837,82</u> 4837,82	- -	43540	43540	- -	<u>23,0000</u> -	<u>207</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					78182	78182	- -		<u>371,7</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					78182 78182 30430 32,34 7855 108612				
		----- -									
		Всього по розділу 2					108612				
		Разом прямі витрати по кошторису					124772	124772	- -		<u>593,2</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					124772 124772 48562 51,61 12535 173334				
		----- -									
		Всього по кошторису					173334				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					644,81				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					137307				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Д.В.Смирний*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України" (коригування)
01_2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-020_2025
на Пусконаладжувальні роботи системи кондиціювання(прибудова)
Реконструкція будівлі літ. А. ІІ Пусковий комплекс.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

515,449 тис. грн.
1,9175 тис.люд.год.
408,316 тис. грн.
6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
Розділ 1. Система К1											
1	КПЗ-66-2	Холодильна машина при холодовіддачі до 80 кВт [50000 ккал/год] (Зовнішній блок мультизональної системи)	хол.маш.	1	<u>33864,74</u> 33864,74	- -	33865	33865	- -	<u>161,0000</u> -	<u>161</u> -
2	КПЗ-17-1	Агрегат індивідуальний знепильючий - внутрішній блок мультизональної системи касетного типу	пристр.	13	<u>3155,10</u> 3155,10	- -	41016	41016	- -	<u>15,0000</u> -	<u>195</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					74881	74881	- -		<u>356</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					74881				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					74881				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29143				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					30,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7523				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					104024				

		Всього по розділу 1					104024				
3	КПЗ-66-2	Розділ 2. Система К2 Холодильна машина при холодовіддачі до 80 кВт [50000 ккал/год]	хол.маш.	1	<u>33864,74</u> 33864,74	-	33865	33865	-	<u>161,0000</u>	<u>161</u>
4	КПЗ-17-1	Агрегат індивідуальний знепилюючий - внутрішній блок мультизональної системи касетного типу	пристр.	19	<u>3155,10</u> 3155,10	-	59947	59947	-	<u>15,0000</u>	<u>285</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2					93812	93812	-		<u>446</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					93812				-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					93812				
		Загальновиробничі витрати, грн.					36511				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					38,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9425				
		Всього будівельні роботи, грн.					130323				

		Всього по розділу 2					130323				
5	КПЗ-66-1	Розділ 3. Система К3 Визначення холодопродуктивності одноступінчастої фреонові холодильної машини при холодовіддачі до 21.6 кВт [20000 ккал/год] і регулювання її температурного режиму (зовнішній блок)	хол.маш.	1	<u>21454,68</u> 21454,68	-	21455	21455	-	<u>102,0000</u>	<u>102</u>
6	КПЗ-17-1	Агрегат індивідуальний знепилюючий - внутрішній блок касетного типу	пристр.	1	<u>3155,10</u> 3155,10	-	3155	3155	-	<u>15,0000</u>	<u>15</u>
		Разом прямі витрати по розділу 3					24610	24610	-		<u>117</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					24610				-
		в тому числі:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					24610 9577 10,18 2472 34187				
		Всього по розділу 3					34187				
7	КПЗ-66-1	Розділ 4. Системи К4, К5 Визначення холодопродуктивності одноступінчастої фреонові холодильної машини при холодовіддачі до 21.6 кВт [20000 ккал/год] і регулювання її температурного режиму (зовнішній блок)	хол.маш.	2	<u>21454,68</u> 21454,68	- -	42909	42909	- -	<u>102,0000</u> -	<u>204</u> -
8	КПЗ-17-1	Агрегат індивідуальний знепилюючий - внутрішній блок касетного типу	пристр.	2	<u>3155,10</u> 3155,10	- -	6310	6310	- -	<u>15,0000</u> -	<u>30</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					49219	49219	- -		<u>234</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					49219 49219 19156 20,36 4945 68375				
		Всього по розділу 4					68375				
9	КПЗ-66-2	Розділ 5. Система К6 Холодильна машина при холодовіддачі до 80 кВт [50000 ккал/год] - компресорно- конденсаторний блок до ПВ1, ПВ2, П4, П5	хол.маш.	1	<u>33864,74</u> 33864,74	- -	33865	33865	- -	<u>161,0000</u> -	<u>161</u> -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	КПЗ-66-2	Холодильна машина при холодовіддачі до 80 кВт [50000 ккал/год] - компресорно-конденсаторний блок до ПВ1, ПВ2, П4, П5	хол.маш.	1	<u>33864,74</u> 33864,74	-	33865	33865	-	<u>161,0000</u>	<u>161</u>
13	КП2-11-16	Елемент, модуль комутації дискретних сигналів, розподільник дискретних сигналів (контролер)	шт	4	<u>3365,44</u> 3365,44	-	13462	13462	-	<u>16,0000</u>	<u>64</u>
		Разом прямі витрати по розділу 7					47327	47327	-		<u>225</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					47327		-		-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					47327				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18419				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4754				
		Всього будівельні роботи, грн.					65746				

		-									
		Всього по розділу 7					65746				
		Разом прямі витрати по кошторису					371041	371041	-		<u>1764</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					371041		-		-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					371041				
		Загальновиробничі витрати, грн.					144408				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					153,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					37275				
		Всього будівельні роботи, грн.					515449				

		-									
		Всього по кошторису					515449				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1917,5				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					408316				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Д.В.Смирний
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України" (коригування)
01_2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-022_2025
на Монтаж системи опалення(прибудова)
Реконструкція будівлі літ. А. II Пусковий комплекс.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1043,666 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,79525 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 127,941 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталевих	100кВт	0,700963	19000,28	2729,37	13318	11404	1913	111,4580	78,13
					16269,52	1205,47			845	7,6270	5,35
2	& C130-KEP-40-40 варіант 1	Опалювальний прилад, сталевий панельний з боковим підключенням, висотою h=400 мм L=0,41 м Plan-K PK0 Тип 22 405x 405 KERMI	шт	4	6221,78	-	24887	-	-	-	-
3	& C130-KEP-40-50 варіант 1	Опалювальний прилад, сталевий панельний з боковим підключенням, висотою h=400 мм L=0,51 м Plan-K PK0 Тип 22 405x505 KERMI	шт	7	7062,43	-	49437	-	-	-	-
4	& C130-KEP-40-60 варіант 1	Опалювальний прилад, сталевий панельний з боковим підключенням, висотою h=400 мм L=0,61 м Plan-K PK0 Тип 22 405x605 KERMI	шт	4	8543,23	-	34173	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& C130-KEP-40-70 варіант 1	Опалювальний прилад, сталевий панельний з боковим підключенням, висотою h=400 мм L=0,71 м Plan-K PK0 Тип 22 405x705 KERMI	шт	4	<u>8737,85</u> -	- -	34951	-	- -	- -	- -
6	& C130-KEP-40-80 варіант 1	Опалювальний прилад, сталевий панельний з боковим підключенням, висотою h=400 мм L=0,81 м Plan-K PK0 Тип 22 405x805 KERMI	шт	6	<u>9696,59</u> -	- -	58180	-	- -	- -	- -
7	& C130-KEP-40-90 варіант 1	Опалювальний прилад, сталевий панельний з боковим підключенням, висотою h=400 мм L=0,91 м Plan-K PK0 Тип 22 405x905 KERMI	шт	4	<u>11269,60</u> -	- -	45078	-	- -	- -	- -
8	& C130-KEP-40-100 варіант 1	Опалювальний прилад, сталевий панельний з боковим підключенням, висотою h=400 мм L=1,01 м Plan-K PK0 Тип 22 405x1005 KERMI	шт	6	<u>12248,01</u> -	- -	73488	-	- -	- -	- -
9	& C130-KEP-40-110 варіант 1	Опалювальний прилад, сталевий панельний з боковим підключенням h=400 мм, L=1,11 м, Plan-K PK0 Тип 22 405x1105 KERMI	шт	5	<u>12984,17</u> -	- -	64921	-	- -	- -	- -
10	& C130-KEP-40-140 варіант 1	Опалювальний прилад, сталевий панельний з боковим підключенням, висотою h=400 мм L=1,41 м Plan-K PK0 Тип 22 405x1405 KERMI	шт	4	<u>15141,49</u> -	- -	60566	-	- -	- -	- -
11	& C130-KEP-40-160 варіант 1	Опалювальний прилад, сталевий панельний з боковим підключенням, висотою h=400 мм L=1,61 м Plan-K PK0 Тип 22 405x1605 KERMI	шт	3	<u>17350,34</u> -	- -	52051	-	- -	- -	- -
12	& C130-KEP-40-180 варіант 1	Опалювальний прилад, сталевий панельний з боковим підключенням, висотою h=400 мм L=1,81 м Plan-K PK0 Тип 22 405x1805 KERMI	шт	2	<u>21390,23</u> -	- -	42780	-	- -	- -	- -
13	& C121-792-7 варіант 1	Комплект кронштейнів до радіаторів	компл.	51	<u>58,32</u> -	- -	2974	-	- -	- -	- -
14	KB18-9-7	Установлення реєстрів зі сталевих зварних труб, діаметр нитки 80 мм	100м	0,16	<u>7573,35</u> 6258,46	<u>1310,41</u> 573,18	1212	1001	<u>210</u> 92	<u>45,0800</u> 3,5683	<u>7,21</u> 0,57
15	& C130-PEГ-89-4 варіант 1	Регістр з чотирьох гладких труб ф89x3,5 L=2 м	шт	2	<u>38568,00</u> -	- -	77136	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	& C121-792-7 варіант 2	Комплект кронштейнів для кріплення реєстрів	компл.	2	<u>191,19</u> -	-	382	-	-	-	-
17	KB18-6-3	Установлення конвекторів	100кВт	0,01	<u>24548,06</u> 24546,67	-	245	245	-	<u>164,0820</u> -	<u>1,64</u> -
18	KM11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	104	<u>249,62</u> 244,98	-	25960	25478	-	<u>1,6000</u> -	<u>166,4</u> -
19	& C113-2299-7 варіант 1	Клапан термостатичний ф15 RA-DV Danfoss	шт	51	<u>1738,40</u> -	-	88658	-	-	-	-
20	& C113-2299-7 варіант 2	Запірний клапан ф15 RLV Danfoss	шт	51	<u>712,00</u> -	-	36312	-	-	-	-
21	& C113-1873-15 варіант 1	Розподільювач-колектор ф20 мм General Fittings (на 7 виходів)	шт	1	<u>11828,32</u> -	-	11828	-	-	-	-
22	& C113-1873-15 варіант 2	Розподільювач-колектор ф25 мм General Fittings (на 9 виходів)	шт	1	<u>14172,28</u> -	-	14172	-	-	-	-
23	KB16-20-2	Установлення кранів кульових з дренажним штуцером	1 кран	4	<u>89,64</u> 89,64	-	359	359	-	<u>0,5635</u> -	<u>2,25</u> -
24	& C11-40-43 варіант 1	Кран кульовий з дренажним штуцером, Рп=16 бар, 5-ти витковий Dn15 FIV Perfecta	шт.	4	<u>400,57</u> -	-	1602	-	-	-	-
25	KB18-17-10	Установлення повітровідвідників	1 шт	6	<u>351,48</u> 295,88	<u>55,60</u> 23,73	2109	1775	<u>334</u> 142	<u>1,9090</u> 0,1416	<u>11,45</u> 0,85
26	& C113-1873-3Б варіант 1	Автоматичний повітровідвідник зі зворотним клапаном Dn15 HERZ	шт	6	<u>1259,17</u> -	-	7555	-	-	-	-
27	KB16-14-12 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 08	Прокладання трубопроводів опалення діаметром 16 ммз пересувних помостів і драбин на висоті від підлоги або суцільного настилу більше 3 м до 5м	100м	1,3	<u>24780,20</u> 17762,20	<u>7018,00</u> 4285,86	32214	23091	<u>9123</u> 5572	<u>111,6558</u> 28,3615	<u>145,15</u> 36,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	& C113-ТР-ПЕКС-18-2-5 варіант 1	Трубопровід з шитого поліетилену ф16x2,2 мм Ultraline РЕ-ХС KAN у комплекті з фасонними елементами	м.п.	130	<u>170,75</u> -	- -	22198	-	- -	- -	- -
29	& C1-1-581-1П варіант 1	Кріплення для пластикової труби ф16 мм KAN (поліпропіленова одинарна кліпса зі з'єднувачем)	шт	130	<u>17,04</u> -	- -	2215	-	- -	- -	- -
30	КБ16-14-12 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 08	Прокладання трубопроводів опалення діаметром 20 ммз пересувних помостів і драбин на висоті від підлоги або суцільного настилу більше 3 м до 5м	100м	0,52	<u>24780,20</u> 17762,20	<u>7018,00</u> 4285,86	12886	9236	<u>3650</u> 2229	<u>111,6558</u> 28,3615	<u>58,06</u> 14,75
31	& C113-ТР-ПЕКС-20-2-8 варіант 1	Трубопровід з шитого поліетилену ф20x2,8 мм Ultraline РЕ-ХС KAN у комплекті з фасонними елементами	м.п.	52	<u>254,13</u> -	- -	13215	-	- -	- -	- -
32	& C1-1-581-1П варіант 2	Кріплення для пластикової труби ф20 мм KAN (поліпропіленова одинарна кліпса зі з'єднувачем)	шт	52	<u>20,03</u> -	- -	1042	-	- -	- -	- -
33	КБ16-14-13 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 08	Прокладання трубопроводів опалення діаметром 25 ммз пересувних помостів і драбин на висоті від підлоги або суцільного настилу більше 3 м до 5м	100м	0,14	<u>21419,91</u> 18256,15	<u>3163,76</u> 2087,05	2999	2556	<u>443</u> 292	<u>114,7608</u> 13,9518	<u>16,07</u> 1,95
34	& C113-ТР-ПЕКС-25-3-5 варіант 1	Трубопровід з шитого поліетилену ф25x2,5 мм Ultraline РЕ-ХС KAN у комплекті з фасонними елементами	м.п.	14	<u>501,85</u> -	- -	7026	-	- -	- -	- -
35	& C1-1-581-1П варіант 3	Кріплення для пластикової труби ф25 мм KAN (поліпропіленова одинарна кліпса зі з'єднувачем)	шт	14	<u>20,03</u> -	- -	280	-	- -	- -	- -
36	КБ16-14-14 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 08	Прокладання трубопроводів опалення діаметром 32 ммз пересувних помостів і драбин на висоті від підлоги або суцільного настилу більше 3 м до 5м	100м	0,39	<u>22857,86</u> 20962,96	<u>1894,90</u> 1198,29	8915	8176	<u>739</u> 467	<u>131,7762</u> 8,0109	<u>51,39</u> 3,12
37	& C113-ТР-ПЕКС-32-3 варіант 1	Трубопровід з шитого поліетилену ф32x3,0 мм Ultraline РЕ-ХС KAN у комплекті з фасонними елементами	м.п.	39	<u>669,56</u> -	- -	26113	-	- -	- -	- -
38	& C1-1-581-1П варіант 4	Кріплення для пластикової труби ф32 мм KAN (поліпропіленова одинарна кліпса зі з'єднувачем)	шт	39	<u>22,04</u> -	- -	860	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	КБ16-6-1 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 08	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 ммз пересувних помостів і драбин на висоті від підлоги або суцільного настилу більше 3 м до 5м	100м	0,03	<u>10300,08</u> 9376,56	<u>782,94</u> 278,39	309	281	<u>23</u> 8	<u>60,4978</u> 1,7268	<u>1,81</u> 0,05
40	С130-881	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 15 мм	м	3	<u>83,00</u> -	-	249	-	-	-	-
41	КБ16-6-2 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 08	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 ммз пересувних помостів і драбин на висоті від підлоги або суцільного настилу більше 3 м до 5м	100м	0,05	<u>10300,08</u> 9376,56	<u>782,94</u> 278,39	515	469	<u>39</u> 14	<u>60,4978</u> 1,7268	<u>3,02</u> 0,09
42	С130-882	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 20 мм	м	5	<u>106,95</u> -	-	535	-	-	-	-
43	КБ16-6-4 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 08	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 ммз пересувних помостів і драбин на висоті від підлоги або суцільного настилу більше 3 м до 5м	100м	0,07	<u>10300,08</u> 9376,56	<u>782,94</u> 278,39	721	656	<u>55</u> 19	<u>60,4978</u> 1,7268	<u>4,23</u> 0,12
44	С130-884 варіант 1	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 32 мм	м	7	<u>197,20</u> -	-	1380	-	-	-	-
45	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення діаметром до 50 мм	100м	0,15	<u>1830,58</u> 1791,53	<u>39,05</u> 2,55	275	269	<u>6</u> -	<u>9,4530</u> 0,0173	<u>1,42</u> -
46	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	1 м2	5	<u>39,91</u> 39,91	-	200	200	-	<u>0,2875</u> -	<u>1,44</u> -
47	КБ13-45-2	Знежирювання металевих поверхонь уайт- спиритом	100м2	0,05	<u>3575,45</u> 2098,59	-	179	105	-	<u>14,9270</u> -	<u>0,75</u> -
48	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,05	<u>1052,55</u> 953,01	<u>99,29</u> 7,99	53	48	<u>5</u> -	<u>5,4970</u> 0,0515	<u>0,27</u> -
49	& С111-220- 1-ИНБ-1 варіант 1	Грунтовка ГФ-021	кг	5	<u>158,19</u> -	-	791	-	-	-	-
50	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,05	<u>1539,67</u> 1423,91	<u>115,25</u> 9,27	77	71	<u>6</u> -	<u>8,3260</u> 0,0598	<u>0,42</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	& C111-334-10	Олійна фарба	кг	10	<u>217,44</u>	-	2174	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
52	КБ8-37-1	Установлення і розбирання внутрішніх інвентарних трубчастих риштувань при висоті приміщень до 6 м	100м2 зп	1,15	<u>17232,35</u> <u>13125,06</u>	-	19817	15094	-	<u>93,3570</u>	<u>107,36</u>
					-	-			-	-	-
		Розділ 1. Матеріали для кріплення									
53	& C101-22-60	Кріплення трубопроводів	кг	24	<u>282,50</u>	-	6780	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
54	& C111-635-1-Щ	Паста Unipak 250г ущільнювальна	шт	5	<u>199,88</u>	-	999	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
55	& C1545-159-1	Пакля UNIPAK Unigam 200 г	шт	5	<u>198,00</u>	-	990	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					8769	-	-		-
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					8769				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8769				
		Всього будівельні роботи, грн.					8769				

		-									
		Всього по розділу 1					8769				
		Разом прямі витрати по кошторису					990341	100514	<u>16546</u>		<u>658,47</u>
									9680		<u>63,72</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					990341				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					873281				
		всього заробітна плата, грн.					110194				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					53325				
		трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год.					73,06				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					17747				
		Всього будівельні роботи, грн.					1043666				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					1043666				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					795,25				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					127941				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Д.В.Смирний
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України" (коригування)
01_2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-023_2025
на Пусконаладжувальні роботи системи опалення(прибудова)
Реконструкція будівлі літ. А. ІІ Пусковий комплекс.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 189,642 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,70546 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 150,227 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Адмінібудівля									
1	КП7-55-1	Розробка заходів щодо регулювання водяної теплової мережі з кількістю споживачів тепла [уводів] до 30 шт.	т.мережа	1	<u>70884,58</u> 70884,58	-	70885	70885	-	<u>337,0000</u> -	<u>337</u> -
2	КП7-56-1	Визначення готовності водяної теплової мережі до регулювання з кількістю споживачів тепла [уводів] до 30 шт.	т.мережа	1	<u>10517,00</u> 10517,00	-	10517	10517	-	<u>50,0000</u> -	<u>50</u> -
3	КП7-58-1	Регулювання водяної теплової мережі з кількістю уводів до 30 шт.	т.мережа	1	<u>55109,08</u> 55109,08	-	55109	55109	-	<u>262,0000</u> -	<u>262</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					136511	136511	-		<u>649</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					136511				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					136511				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					53131 56,46 13716 189642				
		Всього по розділу 1					189642				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					136511 136511 136511 53131 56,46 13716 189642	136511	- -		649 -
		Всього по кошторису					189642				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					705,46 150227				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

_____ Д.В.Смирний
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України" (коригування)
01_2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-025_2025
на Монтаж системи теплопостачання(прибудова)
Реконструкція будівлі літ. А. ІІ Пусковий комплекс.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 5578,311 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 20,74544 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 3431,881 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вузол змішування ПВЗ									
1	KM12-811-1	Установлення комбінованого балансувального клапана	10 шт	0,1	<u>7523,52</u>	-	752	752	-	<u>48,0000</u>	<u>4,8</u>
2	& C1630-ДАН-АВ-КМ-15	Клапан автомат. комбінований балансувальний в комплекті з відповідними гайками Ду15 АВ QM Danfoss	шт	1	<u>7246,34</u>	-	7246	-	-	-	-
3	варіант 1 KM11-138-1	Монтаж електроприводу	комплект	1	<u>119,68</u>	-	120	120	-	<u>0,8000</u>	<u>0,8</u>
4	& C130-ДАН-ЕП-11-12	Електропривід Danfoss AME 120 NL	шт	1	<u>10391,39</u>	-	10391	-	-	-	-
5	варіант 1 KB18-13-1	Установлення циркуляційного насоса	1 насос	1	<u>3711,04</u>	-	3711	3711	-	<u>24,5180</u>	<u>24,52</u>
					<u>3711,04</u>	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ16-20-2	Установлення кранів кульових муфтових ф25 мм	1 кран	4	89,64	-	359	359	-	0,5635	2,25
7	& C130-ККМ-ГЕР-25	Кран кульовий муфтовий ф25 мм HERZ (1 2201 03)	шт	4	89,64	-	4163	-	-	-	-
8	КБ18-22-1	Установлення фільтра сітчастого муфтового	комплект	1	234,17	-	234	234	-	1,4720	1,47
9	& C1630-ФС-ГЕР-25	Фільтр сітчастий муфтовий ф25 HERZ(1 2662 03)	шт	1	234,17	-	1058	-	-	-	-
10	КБ18-22-1	Установлення клапана зворотного	комплект	1	1058,09	-	234	234	-	1,4720	1,47
11	& C1630-К3-ГЕР-25	Клапан зворотний муфтовий ф25 HERZ(1 2622 43)	шт	1	234,17	-	1127	-	-	-	-
12	КБ16-20-2	Установлення кранів зливних ф15 мм	1 кран	2	1126,75	-	179	179	-	0,5635	1,13
13	& C130-КК3-ГЕР-15	Кран кульовий дренажний с заглушкою Ду15 (В-В) HERZ	шт.	2	89,64	-	1056	-	-	-	-
14	& C130-КЕР-40-60	Опалювальний прилад, сталевий панельний з боковим підключенням, висотою h=400 мм L=0,61 м Plan-K PK0 Тип 22 405x605 KERMI	шт	4	527,84	-	34173	-	-	-	-
15	& C130-КЕР-40-70	Опалювальний прилад, сталевий панельний з боковим підключенням, висотою h=400 мм L=0,71 м Plan-K PK0 Тип 22 405x705 KERMI	шт	4	8543,23	-	34951	-	-	-	-
16	& C130-КЕР-40-80	Опалювальний прилад, сталевий панельний з боковим підключенням, висотою h=400 мм L=0,81 м Plan-K PK0 Тип 22 405x805 KERMI	шт	6	8737,85	-	58180	-	-	-	-
17	& C130-КЕР-40-90	Опалювальний прилад, сталевий панельний з боковим підключенням, висотою h=400 мм L=0,91 м Plan-K PK0 Тип 22 405x905 KERMI	шт	4	9696,59	-	45078	-	-	-	-
18	& C130-КЕР-40-100	Опалювальний прилад, сталевий панельний з боковим підключенням, висотою h=400 мм L=1,01 Plan-K PK0 Тип 22 405x1005 KERMI	шт	6	11269,60	-	73488	-	-	-	-
19	& C130-КЕР-40-110	Опалювальний прилад, сталевий панельний з боковим підключенням h=400 мм, L=1,11 м, Plan-K PK0 Тип 22 405x1105 KERMI	шт	5	12248,01	-	64921	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& C130-KEP-40-140 варіант 1	Опалювальний прилад, сталевий панельний з боковим підключенням, висотою h=400 мм L=1,41 м Plan-K PK0 Тип 22 405x1405 KERMI	шт	4	<u>15141,49</u> -	-	60566	-	-	-	-
21	& C130-KEP-40-160 варіант 1	Опалювальний прилад, сталевий панельний з боковим підключенням, висотою h=400 мм L=1,61 м Plan-K PK0 Тип 22 405x1605 KERMI	шт	3	<u>17350,34</u> -	-	52051	-	-	-	-
22	& C130-KEP-40-180 варіант 1	Опалювальний прилад, сталевий панельний з боковим підключенням, висотою h=400 мм L=1,81 м Plan-K PK0 Тип 22 405x1805 KERMI	шт	2	<u>21390,23</u> -	-	42780	-	-	-	-
23	КБ18-17-10	Установлення повітровідвідників	1 шт	6	<u>351,48</u> 295,88	<u>55,60</u> 23,73	2109	1775	<u>334</u> 142	<u>1,9090</u> 0,1416	<u>11,45</u> 0,85
24	& C113-1873-3Б варіант 1	Автоматичний повітровідвідник зі зворотним клапаном Dn15 HERZ	шт	6	<u>1259,17</u> -	-	7555	-	-	-	-
25	КБ16-14-12 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 08	Прокладання трубопроводів опалення діаметром 16 ммз пересувних помостів і драбин на висоті від підлоги або суцільного настилу більше 3 м до 5м	100м	130	<u>24780,20</u> 17762,20	<u>7018,00</u> 4285,86	3221426	2309086	<u>912340</u> 557162	<u>111,6558</u> 28,3615	<u>14515,25</u> 3687
26	& C113-TP-ПЕКС-18-2-5 варіант 1	Трубопровід з шитого поліетилену ф16x2,2 мм Ultraline PE-XC KAN у комплекті з фасонними елементами	м.п.	130	<u>170,75</u> -	-	22198	-	-	-	-
27	& C1-1-581-1П варіант 1	Кріплення для пластикової труби ф16 мм KAN (поліпропіленова одинарна кліпса зі з'єднувачем)	шт	130	<u>17,04</u> -	-	2215	-	-	-	-
28	КБ16-14-12 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 08	Прокладання трубопроводів опалення діаметром 20 ммз пересувних помостів і драбин на висоті від підлоги або суцільного настилу більше 3 м до 5м	100м	0,25	<u>24780,20</u> 17762,20	<u>7018,00</u> 4285,86	6195	4441	<u>1754</u> 1071	<u>111,6558</u> 28,3615	<u>27,91</u> 7,09
29	& C113-TP-ПЕКС-20-2-8 варіант 1	Трубопровід з шитого поліетилену ф20x2,8 мм Ultraline PE-XC KAN у комплекті з фасонними елементами	м.п.	25	<u>254,13</u> -	-	6353	-	-	-	-
30	& C1-1-581-1П варіант 2	Кріплення для пластикової труби ф20 мм KAN (поліпропіленова одинарна кліпса зі з'єднувачем)	шт	52	<u>20,03</u> -	-	1042	-	-	-	-
31	КБ18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	2	<u>89,80</u> 89,80	-	180	180	-	<u>0,5865</u> -	<u>1,17</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	КМ12-698-1	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см ²]	10 шт	0,2	<u>1457,68</u>	-	292	292	-	<u>9,3000</u>	<u>1,86</u>
33	& С101-22-16	Бобишка до термометра	шт.	2	<u>1457,68</u>	-	267	-	-	-	-
	варіант 2				<u>133,64</u>	-			-	-	-
34	& С130-ТМК-15	Термометр 0...120°С з латунною гільзою	шт	2	<u>964,08</u>	-	1928	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
35	КБ16-6-3	Прокладання трубопроводів	100м	0,3	<u>10300,08</u>	<u>782,94</u>	3090	2813	<u>235</u>	<u>60,4978</u>	<u>18,15</u>
	тех.ч.	теплопостачання зі сталевих			<u>9376,56</u>	<u>278,39</u>			<u>84</u>	<u>1,7268</u>	<u>0,52</u>
	п.1.3.1	водогазопровідних неоцинкованих труб									
	к(труд)=1,08	діаметром 25 ммз пересувних помостів і драбин на висоті від підлоги або суцільного настилу більше 3 м до 5м									
36	С130-883	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 25 мм	м	30	<u>153,04</u>	-	4591	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	КБ16-6-4	Прокладання трубопроводів	100м	0,13	<u>10300,08</u>	<u>782,94</u>	1339	1219	<u>102</u>	<u>60,4978</u>	<u>7,86</u>
	тех.ч.	теплопостачання зі сталевих			<u>9376,56</u>	<u>278,39</u>			<u>36</u>	<u>1,7268</u>	<u>0,22</u>
	п.1.3.1	водогазопровідних неоцинкованих труб									
	к(труд)=1,08	діаметром 32 ммз пересувних помостів і драбин на висоті від підлоги або суцільного настилу більше 3 м до 5м									
38	С130-884	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 32 мм	м	29	<u>197,20</u>	-	5719	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
39	КБ16-6-5	Прокладання трубопроводів	100м	0,39	<u>10300,08</u>	<u>782,94</u>	4017	3657	<u>305</u>	<u>60,4978</u>	<u>23,59</u>
	тех.ч.	теплопостачання зі сталевих			<u>9376,56</u>	<u>278,39</u>			<u>109</u>	<u>1,7268</u>	<u>0,67</u>
	п.1.3.1	водогазопровідних неоцинкованих труб									
	к(труд)=1,08	діаметром 40 ммз пересувних помостів і драбин на висоті від підлоги або суцільного настилу більше 3 м до 5м									
40	С130-885	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 40 мм	м	93	<u>246,31</u>	-	22907	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
41	КБ18-22-2	Установлення манометрів	комплек т	5	<u>66,88</u>	-	334	334	-	<u>0,4140</u>	<u>2,07</u>
					<u>66,88</u>	-			-	-	-
42	& С101-3-14	Манометр Ду15	шт.	5	<u>455,54</u>	-	2278	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
43	КМ12-811-1	Установлення комбінованого балансувального клапана	10 шт	1	<u>7523,52</u>	-	7524	7524	-	<u>48,0000</u>	<u>48</u>
					<u>7523,52</u>	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	& C1630- ДАН-АВ-КМ- 15 варіант 1	Клапан автомат. комбінований балансувальний в комплекті з відповідними гайками Ду15 АВ QM Danfoss	шт	0,1	<u>7246,34</u> -	-	725	-	-	-	-
45	КМ11-138-1	Монтаж електроприводу	комплек т	1	<u>119,68</u> 119,68	-	120	120	-	<u>0,8000</u>	<u>0,8</u>
46	& C130- ДАН-ЕП-11- 12 варіант 1	Електропривід Danfoss AME 120 NL	шт	1	<u>10391,39</u> -	-	10391	-	-	-	-
47	КБ18-13-1	Установлення циркуляційного насоса	1 насос	1	<u>3711,04</u> 3711,04	-	3711	3711	-	<u>24,5180</u>	<u>24,52</u>
48	КБ16-20-2	Установлення кранів кульових муфтових ф20 мм	1 кран	4	<u>89,64</u> 89,64	-	359	359	-	<u>0,5635</u>	<u>2,25</u>
49	& C130- ККМ-ГЕР-20	Кран кульовий муфтовий ф20 мм HERZ (1 2201 02)	шт	4	<u>637,87</u> -	-	2551	-	-	-	-
50	КБ18-22-1	Установлення фільтра сітчастого муфтового	комплек т	1	<u>234,17</u> 234,17	-	234	234	-	<u>1,4720</u>	<u>1,47</u>
51	& C1630- ФС-ГЕР-20	Фільтр сітчатий муфтовий ф20 HERZ(1 2662 02)	шт	1	<u>732,12</u> -	-	732	-	-	-	-
52	КБ18-22-1	Установлення клапана зворотного	комплек т	10	<u>234,17</u> 234,17	-	2342	2342	-	<u>1,4720</u>	<u>14,72</u>
53	& C1630-К3- ГЕР-20	Клапан зворотний муфтовий ф20 HERZ	шт	0,1	<u>846,87</u> -	-	85	-	-	-	-
54	КБ16-20-2	Установлення кранів зливних ф15 мм	1 кран	2	<u>89,64</u> 89,64	-	179	179	-	<u>0,5635</u>	<u>1,13</u>
55	& C130-КК3- ГЕР-15 варіант 1	Кран кульовий дренажний с заглушкою Ду15 (В-В) HERZ	шт.	2	<u>527,84</u> -	-	1056	-	-	-	-
56	КБ18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплек т	2	<u>89,80</u> 89,80	-	180	180	-	<u>0,5865</u>	<u>1,17</u>
57	КМ12-698-1	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см ²]	10 шт	2	<u>1457,68</u> 1457,68	-	2915	2915	-	<u>9,3000</u>	<u>18,6</u>
58	& C101-22- 16 варіант 2	Бобишка до термометра	шт.	2	<u>133,64</u> -	-	267	-	-	-	-
59	& C130- ТМК-15 варіант 1	Термометр 0...120°С з латунною гільзою	шт	2	<u>964,08</u> -	-	1928	-	-	-	-
60	КБ18-22-2	Установлення манометрів	комплек т	5	<u>66,88</u> 66,88	-	334	334	-	<u>0,4140</u>	<u>2,07</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	& C101-3-14 варіант 1	Манометр Ду15	шт.	5	<u>455,54</u>	-	2278	-	-	-	-
62	КМ11-138-1	Монтаж електроприводу	комплек т	0,1	<u>119,68</u>	-	12	12	-	<u>0,8000</u>	<u>0,08</u>
63	& C130- ДАН-ЕП-11- 12 варіант 1	Електропривід Danfoss AME 120 NL	шт	10	<u>10391,39</u>	-	103914	-	-	-	-
64	КБ18-13-1	Установлення циркуляційного насоса	1 насос	1	<u>3711,04</u>	-	3711	3711	-	<u>24,5180</u>	<u>24,52</u>
65	КБ16-20-2	Установлення кранів кульових муфтових ф20 мм	1 кран	4	<u>89,64</u>	-	359	359	-	<u>0,5635</u>	<u>2,25</u>
66	& C130- ККМ-ГЕР-20	Кран кульовий муфтовий ф20 мм HERZ (1 2201 02)	шт	4	<u>637,87</u>	-	2551	-	-	-	-
67	КБ18-22-1	Установлення фільтра сітчастого муфтового	комплек т	1	<u>234,17</u>	-	234	234	-	<u>1,4720</u>	<u>1,47</u>
68	& C1630- ФС-ГЕР-20	Фільтр сітчатий муфтовий ф20 HERZ(1 2662 02)	шт	1	<u>732,12</u>	-	732	-	-	-	-
69	КБ18-22-1	Установлення клапана зворотного	комплек т	1	<u>234,17</u>	-	234	234	-	<u>1,4720</u>	<u>1,47</u>
70	& C1630-КЗ- ГЕР-20	Клапан зворотний муфтовий ф20 HERZ	шт	1	<u>846,87</u>	-	847	-	-	-	-
71	КБ16-20-2	Установлення кранів зливних ф15 мм	1 кран	2	<u>89,64</u>	-	179	179	-	<u>0,5635</u>	<u>1,13</u>
72	& C130-ККЗ- ГЕР-15 варіант 1	Кран кульовий дренажний с заглушкою Ду15 (В-В) HERZ	шт.	2	<u>527,84</u>	-	1056	-	-	-	-
73	КБ18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплек т	2	<u>89,80</u>	-	180	180	-	<u>0,5865</u>	<u>1,17</u>
74	КМ12-698-1	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см2]	10 шт	0,2	<u>1457,68</u>	-	292	292	-	<u>9,3000</u>	<u>1,86</u>
75	& C101-22- 16 варіант 2	Бобишка до термометра	шт.	2	<u>133,64</u>	-	267	-	-	-	-
76	& C130- ТМК-15 варіант 1	Термометр 0...120°C з латунною гільзою	шт	2	<u>964,08</u>	-	1928	-	-	-	-
77	КБ18-22-2	Установлення манометрів	комплек т	5	<u>66,88</u>	-	334	334	-	<u>0,4140</u>	<u>2,07</u>
78	& C101-3-14 варіант 1	Манометр Ду15	шт.	5	<u>455,54</u>	-	2278	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					3969872	2352819	<u>915070</u>		<u>14796,5</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					3969872		558604		3696,35
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					701983				
		всього заробітна плата, грн.					2911423				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1420118				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1937,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					470703				
		Всього будівельні роботи, грн.					5389990				

		—									
		Всього по розділу 1					5389990				
		Розділ 2. Вузол змішування П1									
79	KM12-811-1	Установлення комбінованого балансувального клапана	10 шт	0,1	<u>7523,52</u>	-	752	752	-	<u>48,0000</u>	<u>4,8</u>
					7523,52	-			-	-	-
80	& C1630-ДАН-АВ-КМ-15	Клапан автомат. комбінований балансувальний в комплекті з відповідними гайками Ду15 АВ QM Danfoss	шт	1	<u>7246,34</u>	-	7246	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
81	KM11-138-1	Монтаж електроприводу	комплект	1	<u>119,68</u>	-	120	120	-	<u>0,8000</u>	<u>0,8</u>
			т		119,68	-			-	-	-
82	& C130-ДАН-ЕП-11-12	Електропривід Danfoss AME 120 NL	шт	1	<u>10391,39</u>	-	10391	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
83	KB18-13-1	Установлення циркуляційного насоса	1 насос	1	<u>3711,04</u>	-	3711	3711	-	<u>24,5180</u>	<u>24,52</u>
					3711,04	-			-	-	-
84	KB16-20-2	Установлення кранів кульових муфтових ф25 мм	1 кран	4	<u>89,64</u>	-	359	359	-	<u>0,5635</u>	<u>2,25</u>
					89,64	-			-	-	-
85	& C130-ККМ-ГЕР-25	Кран кульовий муфтовий ф25 мм HERZ (1 2201 03)	шт	4	<u>1040,75</u>	-	4163	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
86	KB18-22-1	Установлення фільтра сітчастого муфтового	комплект	1	<u>234,17</u>	-	234	234	-	<u>1,4720</u>	<u>1,47</u>
			т		234,17	-			-	-	-
87	& C1630-ФС-ГЕР-25	Фільтр сітчатий муфтовий ф25 HERZ(1 2662 03)	шт	1	<u>1058,09</u>	-	1058	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	КБ18-22-1	Установлення клапана зворотного	комплек т	1	<u>234,17</u> 234,17	-	234	234	-	<u>1,4720</u>	<u>1,47</u>
89	& C1630-K3- ГЕР-25 варіант 1	Клапан зворотний муфтовий ф25 HERZ(1 2622 43)	шт	1	<u>1126,75</u> -	-	1127	-	-	-	-
90	КБ16-20-2	Установлення кранів зливних ф15 мм	1 кран	2	<u>89,64</u> 89,64	-	179	179	-	<u>0,5635</u>	<u>1,13</u>
91	& C130-KK3- ГЕР-15 варіант 1	Кран кульовий дренажний с заглушкою Ду15 (В-В) HERZ	шт.	2	<u>527,84</u> -	-	1056	-	-	-	-
92	КБ18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплек т	2	<u>89,80</u> 89,80	-	180	180	-	<u>0,5865</u>	<u>1,17</u>
93	КМ12-698-1	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см2]	10 шт	0,2	<u>1457,68</u> 1457,68	-	292	292	-	<u>9,3000</u>	<u>1,86</u>
94	& C101-22- 16 варіант 2	Бобишка до термометра	шт.	2	<u>133,64</u> -	-	267	-	-	-	-
95	& C130- ТМК-15 варіант 1	Термометр 0...120°C з латунною гільзою	шт	2	<u>964,08</u> -	-	1928	-	-	-	-
96	КБ18-22-2	Установлення манометрів	комплек т	5	<u>66,88</u> 66,88	-	334	334	-	<u>0,4140</u>	<u>2,07</u>
97	& C101-3-14 варіант 1	Манометр Ду15	шт.	5	<u>455,54</u> -	-	2278	-	-	-	-
98	КМ12-811-1	Установлення комбінованого балансувального клапана	10 шт	0,1	<u>7523,52</u> 7523,52	-	752	752	-	<u>48,0000</u>	<u>4,8</u>
99	& C1630- ДАН-АВ-КМ- 15 варіант 1	Клапан автомат. комбінований балансувальний в комплекті з відповідними гайками Ду15 АВ QM Danfoss	шт	1	<u>7246,34</u> -	-	7246	-	-	-	-
100	& C130- ККМ-ГЕР-32	Кран кульовий муфтовий ф32 мм HERZ (1 2201 04)	шт	4	<u>1530,61</u> -	-	6122	-	-	-	-
101	КБ18-22-1	Установлення фільтра сітчастого муфтового	комплек т	1	<u>234,17</u> 234,17	-	234	234	-	<u>1,4720</u>	<u>1,47</u>
102	& C1630- ФС-ГЕР-32	Фільтр сітчастий муфтовий ф32 HERZ (1 2662 04)	шт	1	<u>1990,82</u> -	-	1991	-	-	-	-
103	КБ18-22-1	Установлення клапана зворотного	комплек т	1	<u>234,17</u> 234,17	-	234	234	-	<u>1,4720</u>	<u>1,47</u>
104	& C1630-K3- ГЕР-32 варіант 1	Клапан зворотний муфтовий ф32 HERZ(1 2622 44)	шт	1	<u>1464,62</u> -	-	1465	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	КБ16-20-2	Установлення кранів зливних ф15 мм	1 кран	2	<u>89,64</u> 89,64	-	179	179	-	<u>0,5635</u>	<u>1,13</u>
106	& С130-ККЗ-ГЕР-15 варіант 1	Кран кульовий дренажний с заглушкою Ду15 (В-В) HERZ	шт.	2	<u>527,84</u> -	-	1056	-	-	-	-
107	КБ18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплек т	2	<u>89,80</u> 89,80	-	180	180	-	<u>0,5865</u>	<u>1,17</u>
108	& С130-ТМК-15 варіант 1	Термометр 0...120°С з латунною гільзою	шт	2	<u>964,08</u> -	-	1928	-	-	-	-
109	КБ18-22-2	Установлення манометрів	комплек т	5	<u>66,88</u> 66,88	-	334	334	-	<u>0,4140</u>	<u>2,07</u>
110	& С101-3-14 варіант 1	Манометр Ду15	шт.	5	<u>455,54</u> -	-	2278	-	-	-	-
111	КМ12-811-1	Установлення комбінованого балансувального клапана	10 шт	0,1	<u>7523,52</u> 7523,52	-	752	752	-	<u>48,0000</u>	<u>4,8</u>
112	& С1630-ДАН-АВ-КМ-15 варіант 1	Клапан автомат. комбінований балансувальний в комплекті з відповідними гайками Ду15 АВ QM Danfoss	шт	1	<u>7246,34</u> -	-	7246	-	-	-	-
113	КМ11-138-1	Монтаж електроприводу	комплек т	1	<u>119,68</u> 119,68	-	120	120	-	<u>0,8000</u>	<u>0,8</u>
114	& С130-ДАН-ЕП-11-12 варіант 1	Електропривід Danfoss AME 120 NL	шт	1	<u>10391,39</u> -	-	10391	-	-	-	-
115	КБ18-13-1	Установлення циркуляційного насоса	1 насос	1	<u>3711,04</u> 3711,04	-	3711	3711	-	<u>24,5180</u>	<u>24,52</u>
116	КБ16-20-2	Установлення кранів кульових муфтових ф20 мм	1 кран	4	<u>89,64</u> 89,64	-	359	359	-	<u>0,5635</u>	<u>2,25</u>
117	& С130-ККМ-ГЕР-20	Кран кульовий муфтовий ф20 мм HERZ (1 2201 02)	шт	4	<u>637,87</u> -	-	2551	-	-	-	-
118	КБ18-22-1	Установлення фільтра сітчастого муфтового	комплек т	1	<u>234,17</u> 234,17	-	234	234	-	<u>1,4720</u>	<u>1,47</u>
119	& С1630-ФС-ГЕР-20	Фільтр сітчастий муфтовий ф20 HERZ(1 2662 02)	шт	1	<u>732,12</u> -	-	732	-	-	-	-
120	КБ18-22-1	Установлення клапана зворотного	комплек т	1	<u>234,17</u> 234,17	-	234	234	-	<u>1,4720</u>	<u>1,47</u>
121	& С1630-КЗ-ГЕР-20	Клапан зворотний муфтовий ф20 HERZ	шт	1	<u>846,87</u> -	-	847	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	КБ16-20-2	Установлення кранів зливних ф15 мм	1 кран	2	<u>89,64</u> 89,64	-	179	179	-	<u>0,5635</u>	<u>1,13</u>
123	& С130-ККЗ-ГЕР-15 варіант 1	Кран кульовий дренажний с заглушкою Ду15 (В-В) HERZ	шт.	2	<u>527,84</u> -	-	1056	-	-	-	-
124	КБ18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	2	<u>89,80</u> 89,80	-	180	180	-	<u>0,5865</u>	<u>1,17</u>
125	КМ12-698-1	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см ²]	10 шт	0,2	<u>1457,68</u> 1457,68	-	292	292	-	<u>9,3000</u>	<u>1,86</u>
126	& С101-22-16 варіант 2	Бобишка до термометра	шт.	2	<u>133,64</u> -	-	267	-	-	-	-
127	& С130-ТМК-15 варіант 1	Термометр 0...120°С з латунною гільзою	шт	2	<u>964,08</u> -	-	1928	-	-	-	-
128	КБ18-22-2	Установлення манометрів	комплект	5	<u>66,88</u> 66,88	-	334	334	-	<u>0,4140</u>	<u>2,07</u>
129	& С101-3-14 варіант 1	Манометр Ду15	шт.	5	<u>455,54</u> -	-	2278	-	-	-	-
130	КБ16-6-2 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1,08	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 ммз пересувних помостів і драбин на висоті від підлоги або суцільного настилу більше 3 м до 5м	100м	0,22	<u>10492,91</u> 9376,56	<u>782,94</u> 278,39	2308	2063	<u>172</u> 61	<u>60,4978</u> 1,7268	<u>13,31</u> 0,38
131	С130-882	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 20 мм	м	22	<u>106,95</u> -	-	2353	-	-	-	-
132	КБ16-6-3 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1,08	Прокладання трубопроводів теплопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 ммз пересувних помостів і драбин на висоті від підлоги або суцільного настилу більше 3 м до 5м	100м	0,3	<u>10300,08</u> 9376,56	<u>782,94</u> 278,39	3090	2813	<u>235</u> 84	<u>60,4978</u> 1,7268	<u>18,15</u> 0,52
133	С130-883	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 25 мм	м	30	<u>153,04</u> -	-	4591	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	КБ16-6-4 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 08	Прокладання трубопроводів теплопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 ммз пересувних помостів і драбин на висоті від підлоги або суцільного настилу більше 3 м до 5м	100м	0,13	<u>10300,08</u> 9376,56	<u>782,94</u> 278,39	1339	1219	<u>102</u> 36	<u>60,4978</u> 1,7268	<u>7,86</u> 0,22
135	С130-884 варіант 1	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 32 мм	м	29	<u>197,20</u> -	-	5719	-	-	-	-
136	КБ16-6-5 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 08	Прокладання трубопроводів теплопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 ммз пересувних помостів і драбин на висоті від підлоги або суцільного настилу більше 3 м до 5м	100м	0,39	<u>10300,08</u> 9376,56	<u>782,94</u> 278,39	4017	3657	<u>305</u> 109	<u>60,4978</u> 1,7268	<u>23,59</u> 0,67
137	С130-885 варіант 1	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 40 мм	м	39	<u>246,31</u> -	-	9606	-	-	-	-
138	КБ16-10-2 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 08	Прокладання трубопроводів теплопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 ммз пересувних помостів і драбин на висоті від підлоги або суцільного настилу більше 3 м до 5м	100м	0,08	<u>22478,33</u> 17918,29	<u>4098,13</u> 1083,23	1798	1433	<u>328</u> 87	<u>112,6370</u> 6,8707	<u>9,01</u> 0,55
139	С130-1192 варіант 1	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 57х3,5 мм	м	8	<u>368,93</u> -	-	2951	-	-	-	-
140	& С114-АК- КФ-13-28 варіант 1	Ізоляція трубна ST 13х28 K-Flex	м.п.	34,68	<u>88,95</u> -	-	3085	-	-	-	-
141	& С114-АК- КФ-13-35	Ізоляція трубна ST 13х35 K-Flex	м.п.	21,6	<u>105,40</u> -	-	2277	-	-	-	-
142	& С114-АК- КФ-13-48	Ізоляція трубна ST 13х48 K-Flex	м.п.	2,04	<u>134,81</u> -	-	275	-	-	-	-
143	& С114-АК- КФ-13-54 варіант 1	Ізоляція трубна ST 13х57 K-Flex	м.п.	14,28	<u>180,02</u> -	-	2571	-	-	-	-
144	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	1 м2	17,8	<u>39,91</u> 39,91	-	710	710	-	<u>0,2875</u> -	<u>5,12</u> -
145	КБ13-45-2	Знежирювання металевих поверхонь уайт- спиритом	100м2	0,178	<u>3575,45</u> 2098,59	-	636	374	-	<u>14,9270</u> -	<u>2,66</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	КБ13-26-6	Фарбування металевих покривних поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,178	<u>1539,67</u> 1423,91	<u>115,25</u> 9,27	274	253	<u>21</u> 2	<u>8,3260</u> 0,0598	<u>1,48</u> 0,01
147	& С111-334-10	Олійна фарба	кг	30	<u>217,44</u> -	-	6523	-	-	-	-
148	варіант 3 КБ8-37-1	Установлення і розбирання внутрішніх інвентарних трубчастих риштувань при висоті приміщень до 6 м	100м2 еп	1,14	<u>17232,35</u> 13125,06	-	19645	14963	-	<u>93,3570</u> -	<u>106,43</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					167367	42188	<u>1163</u> 379		<u>282,8</u> 2,35
		Разом будівельні роботи, грн.					167367				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					124016				
		всього заробітна плата, грн.					42567				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20954				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					29,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7188				
		Всього будівельні роботи, грн.					188321				

		Всього по розділу 2					188321				
		Разом прямі витрати по кошторису					4137239	2395007	<u>916233</u> 558983		<u>15079,3</u> 3698,7
		Разом будівельні роботи, грн.					4137239				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					825999				
		всього заробітна плата, грн.					2953990				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1441072				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1967,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					477891				
		Всього будівельні роботи, грн.					5578311				

		Всього по кошторису					5578311				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					20745,44				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3431881				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Д.В.Смирний
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України" (коригування)
01_2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-026_2025
на Пусконаладжувальні роботи теплопостачання(прибудова)
Реконструкція будівлі літ. А. ІІ Пусковий комплекс.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 80,648 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,30001 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 63,885 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП3-27-1	Вузол технологічний регулювання або захисту по параметрах температури, відносної вологості, тиску або витрати	вузол	6	<u>3786,12</u> 3786,12	-	22717	22717	-	<u>18,0000</u>	<u>108</u>
2	КП7-59-1	Розробка заходів щодо регулювання системи теплоспоживання будівлі з тепловим навантаженням до 0.1 Гкал/год	система	1	<u>12620,40</u> 12620,40	-	12620	12620	-	<u>60,0000</u>	<u>60</u>
3	КП7-60-1	Визначення готовності до регулювання внутрішньої водяної системи теплоспоживання будівлі з тепловим навантаженням до 0.2 Гкал/год	система	1	<u>4627,48</u> 4627,48	-	4627	4627	-	<u>22,0000</u>	<u>22</u>
4	КП7-61-1	Регулювання внутрішньої водяної системи теплоспоживання будівлі з тепловим навантаженням до 0.2 Гкал/год	система	1	<u>18089,24</u> 18089,24	-	18089	18089	-	<u>86,0000</u>	<u>86</u>
		Разом прямі витрати по кошторису					58053	58053	-		<u>276</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					58053		-		-

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України" (коригування)
01_2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-028_2025
на Монтаж системи вентиляції (прибудова)
Реконструкція будівлі літ. А. II Пусковий комплекс.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 4675,825 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 9,03236 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1403,862 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система ПВ1(П)									
		=== Монтаж припливно-втяжної установки ПВ1(П)===									
1	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких (4 шт)	1 м2	1,818	<u>1613,05</u>	<u>10,80</u>	2933	2913	<u>20</u>	<u>11,2470</u>	<u>20,45</u>
					<u>1602,25</u>	<u>4,79</u>			<u>9</u>	<u>0,0306</u>	<u>0,06</u>
2	КБ20-52-1	Установлення клапанів повітряних (заслонка з електроприводом)	1клапан	2	<u>1564,02</u>	<u>156,30</u>	3128	2808	<u>313</u>	<u>8,9585</u>	<u>17,92</u>
					<u>1404,16</u>	<u>67,96</u>			<u>136</u>	<u>0,4188</u>	<u>0,84</u>
3	КБ20-45-1	Установлення фільтрів повітряних [сухих] продуктивністю до 10 тис.м3/год	1фільтр	3	<u>2950,92</u>	<u>44,80</u>	8853	8693	<u>134</u>	<u>18,2160</u>	<u>54,65</u>
					<u>2897,80</u>	<u>18,94</u>			<u>57</u>	<u>0,1110</u>	<u>0,33</u>
4	КБ20-49-1	Установлення дворядних повітрянагрівників (нагрівач водяний-1 шт, пластинчастий рекуператор - 1 шт)	1 шт	2	<u>5077,73</u>	<u>199,50</u>	10155	9744	<u>399</u>	<u>31,0845</u>	<u>62,17</u>
					<u>4872,18</u>	<u>87,14</u>			<u>174</u>	<u>0,5412</u>	<u>1,08</u>
5	КБ20-55-1	Установлення агрегатів вентиляторних (припливний вентилятор - 1 шт, втяжний вентилятор - 1 шт)	1агрегат	2	<u>3416,62</u>	<u>98,80</u>	6833	6619	<u>198</u>	<u>21,1140</u>	<u>42,23</u>
					<u>3309,41</u>	<u>42,91</u>			<u>86</u>	<u>0,2639</u>	<u>0,53</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ20-49-1	Установлення дворядних повітроохолоджувачів (охолоджувач фреоновий - 1 шт)	1 шт	1	<u>5077,73</u> 4872,18	<u>199,50</u> 87,14	5078	4872	<u>200</u> 87	<u>31,0845</u> 0,5412	<u>31,08</u> 0,54
7	КМ11-168-1	Монтаж шафи управління припливно-витяжною установкою ===Монтаж інших елементів системи===	шт	1	<u>1331,82</u> 1239,92	<u>91,90</u> 30,72	1332	1240	<u>92</u> 31	<u>8,0000</u> 0,1736	<u>8</u> 0,17
8	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	1 клапан	8	<u>1180,64</u> 1161,29	<u>16,20</u> 7,19	9445	9290	<u>130</u> 58	<u>7,8545</u> 0,0459	<u>62,84</u> 0,37
9	КБ20-3-10 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 06	Установлення кожуха шумопоглинача на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,018	<u>36400,23</u> 36016,82	<u>383,41</u> 170,21	655	648	<u>7</u> 3	<u>252,8206</u> 1,0859	<u>4,55</u> 0,02
10	КБ20-27-4	Установлення пластин у кожухи шумопоглиначів	1 шт	3	<u>278,29</u> 240,49	<u>37,80</u> 16,78	835	721	<u>114</u> 50	<u>1,6675</u> 0,1071	<u>5</u> 0,32
11	& С130-ШПП-60-30-10	Шумоглушник пластинчатий L=1000мм 600x300 мм	шт	1	<u>6084,06</u> -	<u>-</u> -	6084	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	1 шт	21	<u>365,45</u> 364,48	<u>-</u> -	7674	7654	<u>-</u> -	<u>2,3805</u> -	<u>49,99</u> -
13	& С130-ПДК-150 варіант 1	Дифузор вентиляційний, типу ПДК-6 (150x150)	шт	5	<u>636,05</u> -	<u>-</u> -	3180	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& С130-ПДК-225 варіант 1	Дифузор вентиляційний, типу ПДК-9 (225x225)	шт	15	<u>948,05</u> -	<u>-</u> -	14221	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& С130-ПДК-300 варіант 1	Дифузор вентиляційний, типу ПДК-12 (300x300)	шт	1	<u>1260,05</u> -	<u>-</u> -	1260	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КБ20-3-10 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 06	Установлення пленум-боксів до дифузорів з оц. сталі товщ. 0,7 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,1813	<u>36734,20</u> 36016,82	<u>717,38</u> 301,98	6660	6530	<u>130</u> 55	<u>252,8206</u> 1,9266	<u>45,84</u> 0,35
17	& С113-ПБ-150-150	Пленум-бокс до дифузора ПДК-6 150x150 мм	шт	5	<u>755,26</u> -	<u>-</u> -	3776	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& С113-ПБ-225-225	Пленум-бокс до дифузора ПДК-9 225x225 мм	шт	15	<u>814,91</u> -	<u>-</u> -	12224	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& С113-ПБ-300-300	Пленум-бокс до дифузора ПДК-12 300x300 мм	шт	1	<u>843,70</u> -	<u>-</u> -	844	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у проясненні до 1 м2	1 ґрата	1	<u>449,62</u> 396,16	<u>53,46</u> 22,53	450	396	<u>54</u> 23	<u>2,7140</u> 0,1446	<u>2,71</u> 0,14
21	& С130-РП-3070-140-40	Зовнішня вентиляційна решітка РН3070-1Н 1100х400 мм	шт.	1	<u>2979,30</u> -	-	2979	-	-	-	-
22	КБ20-3-1 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 06	Прокладання гнучких неутеплених повітроводів на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,030065 5	<u>45463,86</u> 45463,86	-	1367	1367	-	<u>319,1342</u> -	<u>9,59</u> -
23	& С111-ПГНУ-100 варіант 1	Гнучкий повітропровід неутеплений ф100 мм	м.п.	1,8	<u>127,29</u> -	-	229	-	-	-	-
24	& С111-ПГНУ-125 варіант 1	Гнучкий повітропровід неутеплений ф125 мм	м.п.	4,3	<u>152,62</u> -	-	656	-	-	-	-
25	& С111-ПГНУ-160	Гнучкий повітропровід неутеплений ф160 мм	м.п.	1,5	<u>183,69</u> -	-	276	-	-	-	-
26	КБ20-3-1 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм круглого перерізу на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,3923	<u>46169,55</u> 45463,86	<u>705,69</u> 366,84	18112	17835	<u>277</u> 144	<u>319,1342</u> 2,3405	<u>125,2</u> 0,92
27	С130-1124 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (прямі ділянки)	м2	31,4	<u>740,18</u> -	-	23242	-	-	-	-
28	С130-1124 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (фасонні частини)	м2	7,83	<u>915,59</u> -	-	7169	-	-	-	-
29	& С130-1-КР-100	Дросель-клапан ручний, типу КР-100	шт	1	<u>806,33</u> -	-	806	-	-	-	-
30	& С130-1-КР-125	Дросель-клапан ручний, типу КР-125	шт	13	<u>842,41</u> -	-	10951	-	-	-	-
31	& С130-1-КР-160	Дросель-клапан ручний, типу КР-160	шт	4	<u>906,62</u> -	-	3626	-	-	-	-
32	& С113-ХГП-100	Хомут для круглих повітроводів ф100 мм	шт	16	<u>42,09</u> -	-	673	-	-	-	-
33	& С113-ХГП-125	Хомут для круглих повітроводів ф125 мм	шт	21	<u>42,13</u> -	-	885	-	-	-	-
34	& С113-ХГП-160	Хомут для круглих повітроводів ф160 мм	шт	14	<u>50,17</u> -	-	702	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	& C113-ХГП-200	Хомут для круглих повітроводів ф200 мм	шт	18	<u>54,18</u>	-	975	-	-	-	-
36	КБ20-3-3 тех.ч. п.1.3.1 κ(труд)=1, 06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,143	<u>42229,08</u> 41626,00	<u>603,08</u> 321,29	6039	5953	<u>86</u> 46	<u>292,1943</u> 2,0499	<u>41,78</u> 0,29
37	C130-1125 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм (прямі ділянки)	м2	11,7	<u>893,36</u>	-	10452	-	-	-	-
38	C130-1125 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм (фасонні частини)	м2	2,6	<u>1388,78</u>	-	3611	-	-	-	-
39	КБ20-3-10 тех.ч. п.1.3.1 κ(труд)=1, 06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,33	<u>36734,20</u> 36016,82	<u>717,38</u> 301,98	12122	11886	<u>236</u> 100	<u>252,8206</u> 1,9266	<u>83,43</u> 0,64
40	C130-1128 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (прямі ділянки)	м2	24,4	<u>1052,56</u>	-	25682	-	-	-	-
41	C130-1128 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (фасонні частини)	м2	8,6	<u>1484,30</u>	-	12765	-	-	-	-
42	КБ20-3-11 тех.ч. п.1.3.1 κ(труд)=1, 06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,052	<u>27685,98</u> 27101,18	<u>553,47</u> 225,70	1440	1409	<u>29</u> 12	<u>190,2371</u> 1,4399	<u>9,89</u> 0,07
43	C130-1128 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (прямі ділянки)	м2	1,3	<u>1052,56</u>	-	1368	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	C130-1128 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (фасонні частини)	м2	3,9	<u>1484,30</u> -	- -	5789	-	- -	- -	- -
45	КБ26-27-1	Ізоляція повітроводів зі спіненого каучуку товщ. 10 мм	10 м2	10,1	<u>1134,08</u> 1134,08	- -	11454	11454	- -	<u>7,6705</u> -	<u>77,47</u> -
46	& C114-АК-КФ-10	Рулонна ізоляція K-Flex ST товщ. 10 мм	м2	96,068	<u>569,33</u> -	- -	54694	-	- -	- -	- -
47	& C114-АК-КФ-20	Рулонна ізоляція K-Flex ST товщ. 20 мм	м2	7,154	<u>557,23</u> -	- -	3986	-	- -	- -	- -
48	& C111-11-П-М варіант 1	Стрічка K-flex ST 003x050-15	шт	9	<u>597,58</u> -	- -	5378	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					333048	112032	<u>2419</u> 1071		<u>754,79</u> 6,67
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					333048 218597 113103 54290 73,26 17790 387338				
		----- -									
		Всього по розділу 1					387338				
		Розділ 2. Система ПВ1(В)									
49	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	1 клапан	8	<u>1180,64</u> 1161,29	<u>16,20</u> 7,19	9445	9290	<u>130</u> 58	<u>7,8545</u> 0,0459	<u>62,84</u> 0,37
50	КБ20-3-10 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 06	Установлення кожуха шумопоглинача на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,016	<u>36400,23</u> 36016,82	<u>383,41</u> 170,21	582	576	<u>6</u> 3	<u>252,8206</u> 1,0859	<u>4,05</u> 0,02
51	КБ20-27-4	Установлення пластин у кожухи шумопоглиначів	1 шт	3	<u>278,29</u> 240,49	<u>37,80</u> 16,78	835	721	<u>114</u> 50	<u>1,6675</u> 0,1071	<u>5</u> 0,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	& C130-ШПП-50-30-10	Шумоглушник пластинчатий L=1000мм 500х300 мм	шт	1	<u>5496,38</u>	-	5496	-	-	-	-
53	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	1 шт	17	<u>365,45</u> <u>364,48</u>	-	6213	6196	-	<u>2,3805</u>	<u>40,47</u>
54	& C130-ПДК-150 варіант 1	Дифузор вентиляційний, типу ПДК-6 (150х150)	шт	4	<u>636,05</u>	-	2544	-	-	-	-
55	& C130-ПДК-225 варіант 1	Дифузор вентиляційний, типу ПДК-9 (225х225)	шт	12	<u>948,05</u>	-	11377	-	-	-	-
56	& C130-ПДК-300 варіант 1	Дифузор вентиляційний, типу ПДК-12 (300х300)	шт	1	<u>1260,05</u>	-	1260	-	-	-	-
57	КБ20-3-10 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 06	Установлення пленум-боксів до дифузорів з оц. сталі товщ. 0,7 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,147	<u>36734,20</u> <u>36016,82</u>	<u>717,38</u> <u>301,98</u>	5400	5294	<u>106</u> <u>44</u>	<u>252,8206</u> <u>1,9266</u>	<u>37,16</u> <u>0,28</u>
58	& C113-ПБ-150-150	Пленум-бокс до дифузора ПДК-6 150х150 мм	шт	4	<u>755,26</u>	-	3021	-	-	-	-
59	& C113-ПБ-225-225	Пленум-бокс до дифузора ПДК-9 225х225 мм	шт	12	<u>814,91</u>	-	9779	-	-	-	-
60	& C113-ПБ-300-300	Пленум-бокс до дифузора ПДК-12 300х300 мм	шт	1	<u>843,70</u>	-	844	-	-	-	-
61	КБ26-27-1	Ізоляція пленум-боксів зі спіненого каучуку товщ. 10 мм	10 м2	1,47	<u>1134,08</u> <u>1134,08</u>	-	1667	1667	-	<u>7,6705</u>	<u>11,28</u>
62	& C114-АК-КФ-10	Рулонна ізоляція K-Flex ST товщ. 10 мм	м2	16,905	<u>569,33</u>	-	9625	-	-	-	-
63	& C111-11-П-М варіант 1	Стрічка К-флекс ST 003х050-15	шт	1,5	<u>597,58</u>	-	896	-	-	-	-
64	КБ20-3-1 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 06	Прокладання гнучких утеплених повітроводів на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,023801 2	<u>45463,86</u> <u>45463,86</u>	-	1082	1082	-	<u>319,1342</u>	<u>7,6</u>
65	& C111-ПГУ-100 варіант 1	Гнучкий повітропровід попередньо утеплений ф100 мм Ізовент	м.п.	1,3	<u>208,63</u>	-	271	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	& C111-ПГУ-125 варіант 1	Гнучкий повітропровід попередньо утеплений ф125 мм Ізовент	м.п.	4	<u>252,83</u> -	-	1011	-	-	-	-
67	& C111-ПГУ-160 варіант 1	Гнучкий повітропровід попередньо утеплений ф160 мм Ізовент	м.п.	0,8	<u>266,83</u> -	-	213	-	-	-	-
68	КБ20-3-1 тех.ч. п.1.3.1 κ(труд)=1, 06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм круглого перерізу на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,3779	<u>46169,55</u> 45463,86	<u>705,69</u> 366,84	17447	17181	<u>266</u> 139	<u>319,1342</u> 2,3405	<u>120,6</u> 0,88
69	C130-1124 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (прямі ділянки)	м2	31,5	<u>740,18</u> -	-	23316	-	-	-	-
70	C130-1124 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (фасонні частини)	м2	6,29	<u>915,59</u> -	-	5759	-	-	-	-
71	& C130-1-КР-100	Дросель-клапан ручний, типу КР-100	шт	1	<u>806,33</u> -	-	806	-	-	-	-
72	& C130-1-КР-125	Дросель-клапан ручний, типу КР-125	шт	14	<u>842,41</u> -	-	11794	-	-	-	-
73	& C130-1-КР-160	Дросель-клапан ручний, типу КР-160	шт	2	<u>906,62</u> -	-	1813	-	-	-	-
74	& C113-ХГП-100	Хомут для круглих повітроводів ф100 мм	шт	4	<u>42,09</u> -	-	168	-	-	-	-
75	& C113-ХГП-125	Хомут для круглих повітроводів ф125 мм	шт	19	<u>42,13</u> -	-	800	-	-	-	-
76	& C113-ХГП-160	Хомут для круглих повітроводів ф160 мм	шт	30	<u>50,17</u> -	-	1505	-	-	-	-
77	& C113-ХГП-200	Хомут для круглих повітроводів ф200 мм	шт	14	<u>54,18</u> -	-	759	-	-	-	-
78	КБ20-3-3 тех.ч. п.1.3.1 κ(труд)=1, 06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,1482	<u>42229,08</u> 41626,00	<u>603,08</u> 321,29	6258	6169	<u>89</u> 48	<u>292,1943</u> 2,0499	<u>43,3</u> 0,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	C130-1125 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм (прямі ділянки)	м2	11,6	<u>893,36</u> -	- -	10363	-	- -	- -	- -
80	C130-1125 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм (фасонні частини)	м2	3,22	<u>1388,78</u> -	- -	4472	-	- -	- -	- -
81	КБ20-3-5 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 355 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,03	<u>42408,18</u> 41626,00	<u>782,18</u> 330,75	1272	1249	<u>23</u> 10	<u>292,1943</u> 2,1101	<u>8,77</u> 0,06
82	C130-1126 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм (прямі ділянки)	м2	2,6	<u>902,51</u> -	- -	2347	-	- -	- -	- -
83	C130-1126 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм (фасонні частини)	м2	0,4	<u>1098,68</u> -	- -	439	-	- -	- -	- -
84	& C113-ХГП-250	Хомут для круглих повітроводів ф250 мм	шт	4	<u>62,19</u> -	- -	249	-	- -	- -	- -
85	КБ20-3-10 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,1955	<u>36734,20</u> 36016,82	<u>717,38</u> 301,98	7182	7041	<u>141</u> 59	<u>252,8206</u> 1,9266	<u>49,43</u> 0,38
86	C130-1128 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (прямі ділянки)	м2	16,2	<u>1052,56</u> -	- -	17051	-	- -	- -	- -
87	C130-1128 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (фасонні частини)	м2	3,35	<u>1484,30</u> -	- -	4972	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	КБ20-3-11 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,0087	<u>27685,98</u> 27101,18	<u>553,47</u> 225,70	241	236	<u>5</u> 2	<u>190,2371</u> 1,4399	<u>1,66</u> 0,01
89	С130-1128 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (фасонні частини)	м2	0,87	<u>1484,30</u> -	- -	1291	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					191865	56702	<u>880</u> 413		<u>392,16</u> 2,62
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					191865 134283 57115 29112 41,33 10033 220977				
		----- -									
		Всього по розділу 2					220977				
		Розділ 3. Система ПВ2(В) === Монтаж припливно-витяжної установки ПВ2(В)===									
90	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких (4 шт)	1 м2	1,818	<u>1613,05</u> 1602,25	<u>10,80</u> 4,79	2933	2913	<u>20</u> 9	<u>11,2470</u> 0,0306	<u>20,45</u> 0,06
91	КБ20-52-1	Установлення клапанів повітряних (заслонка з електроприводом)	1клапан	2	<u>1564,02</u> 1404,16	<u>156,30</u> 67,96	3128	2808	<u>313</u> 136	<u>8,9585</u> 0,4188	<u>17,92</u> 0,84
92	КБ20-45-1	Установлення фільтрів повітряних [сухих] продуктивністю до 10 тис.м3/год	1фільтр	3	<u>2950,92</u> 2897,80	<u>44,80</u> 18,94	8853	8693	<u>134</u> 57	<u>18,2160</u> 0,1110	<u>54,65</u> 0,33
93	КБ20-49-1	Установлення дворядних повітронагрівників (нагрівач водяний-1 шт, пластинчастий рекуператор - 1 шт)	1 шт	2	<u>5077,73</u> 4872,18	<u>199,50</u> 87,14	10155	9744	<u>399</u> 174	<u>31,0845</u> 0,5412	<u>62,17</u> 1,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	КБ20-55-1	Установлення агрегатів вентиляторних (припливний вентилятор - 1 шт, витяжний вентилятор - 1 шт)	1 агрегат	2	<u>3416,62</u> 3309,41	<u>98,80</u> 42,91	6833	6619	<u>198</u> 86	<u>21,1140</u> 0,2639	<u>42,23</u> 0,53
95	КБ20-49-1	Установлення дворядних повітроохолоджувачів (охолоджувач фреоновий - 1 шт)	1 шт	1	<u>5077,73</u> 4872,18	<u>199,50</u> 87,14	5078	4872	<u>200</u> 87	<u>31,0845</u> 0,5412	<u>31,08</u> 0,54
96	КМ11-168-1	Монтаж шафи управління припливно-витяжною установкою ===Монтаж інших елементів системи===	шт	1	<u>1331,82</u> 1239,92	<u>91,90</u> 30,72	1332	1240	<u>92</u> 31	<u>8,0000</u> 0,1736	<u>8</u> 0,17
97	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	1 клапан	3	<u>1180,64</u> 1161,29	<u>16,20</u> 7,19	3542	3484	<u>49</u> 22	<u>7,8545</u> 0,0459	<u>23,56</u> 0,14
98	КБ20-3-10 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 06	Установлення кожуха шумопоглинача на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,013	<u>36400,23</u> 36016,82	<u>383,41</u> 170,21	473	468	<u>5</u> 2	<u>252,8206</u> 1,0859	<u>3,29</u> 0,01
99	КБ20-27-4	Установлення пластин у кожухи шумопоглиначів	1 шт	3	<u>278,29</u> 240,49	<u>37,80</u> 16,78	835	721	<u>114</u> 50	<u>1,6675</u> 0,1071	<u>5</u> 0,32
100	& С130-ШПП-40-25-10	Шумоглушник пластинчатий L=1000мм 400x250 мм	шт	1	<u>4805,58</u> -	<u>-</u> -	4806	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	1 шт	6	<u>365,45</u> 364,48	<u>-</u> -	2193	2187	<u>-</u> -	<u>2,3805</u> -	<u>14,28</u> -
102	& С130-ПДК-150 варіант 1	Дифузор вентиляційний, типу ПДК-6 (150x150)	шт	1	<u>636,05</u> -	<u>-</u> -	636	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	& С130-ПДК-225 варіант 1	Дифузор вентиляційний, типу ПДК-9 (225x225)	шт	1	<u>948,05</u> -	<u>-</u> -	948	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	& С130-ПДК-300 варіант 1	Дифузор вентиляційний, типу ПДК-12 (300x300)	шт	4	<u>1260,05</u> -	<u>-</u> -	5040	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105	КБ20-3-10 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 06	Установлення пелюм-боксів до дифузорів з оц. сталі товщ. 0,7 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,0557	<u>36734,20</u> 36016,82	<u>717,38</u> 301,98	2046	2006	<u>40</u> 17	<u>252,8206</u> 1,9266	<u>14,08</u> 0,11
106	& С113-ПБ-150-150	Пелюм-бокс до дифузора ПДК-6 150x150 мм	шт	1	<u>755,26</u> -	<u>-</u> -	755	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	& C113-ПБ-225-225	Пленум-бокс до дифузора ПДК-9 225х225 мм	шт	1	<u>814,91</u>	-	815	-	-	-	-
108	& C113-ПБ-300-300	Пленум-бокс до дифузора ПДК-12 300х300 мм	шт	4	<u>843,70</u>	-	3375	-	-	-	-
109	КБ20-3-1 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 06	Прокладання гнучких неутеплених повітроводів на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,013878 8	<u>45463,86</u> 45463,86	-	631	631	-	<u>319,1342</u>	<u>4,43</u>
110	& C111-ПГНУ-100 варіант 1	Гнучкий повітропровід неутеплений ф100 мм	м.п.	0,3	<u>127,29</u>	-	38	-	-	-	-
111	& C111-ПГНУ-160	Гнучкий повітропровід неутеплений ф160 мм	м.п.	1,7	<u>183,69</u>	-	312	-	-	-	-
112	& C111-ПГНУ-200	Гнучкий повітропровід неутеплений ф200 мм	м.п.	0,7	<u>236,52</u>	-	166	-	-	-	-
113	КБ20-3-1 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм круглого перерізу на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,1127	<u>46169,55</u> 45463,86	<u>705,69</u> 366,84	5203	5124	<u>79</u> 41	<u>319,1342</u> 2,3405	<u>35,97</u> 0,26
114	C130-1124 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (прямі ділянки)	м2	9,65	<u>740,18</u>	-	7143	-	-	-	-
115	C130-1124 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (фасонні частини)	м2	1,62	<u>915,59</u>	-	1483	-	-	-	-
116	& C130-1-КР-100	Дросель-клапан ручний, типу КР-100	шт	1	<u>806,33</u>	-	806	-	-	-	-
117	& C130-1-КР-160	Дросель-клапан ручний, типу КР-160	шт	4	<u>906,62</u>	-	3626	-	-	-	-
118	& C130-1-КР-200	Дросель-клапан ручний, типу КР-200	шт	1	<u>1096,40</u>	-	1096	-	-	-	-
119	& C113-ХГП-100	Хомут для круглих повітроводів ф100 мм	шт	2	<u>42,09</u>	-	84	-	-	-	-
120	& C113-ХГП-160	Хомут для круглих повітроводів ф160 мм	шт	14	<u>50,17</u>	-	702	-	-	-	-
121	& C113-ХГП-200	Хомут для круглих повітроводів ф200 мм	шт	5	<u>54,18</u>	-	271	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	КБ20-3-3 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,0557	<u>42229,08</u> 41626,00	<u>603,08</u> 321,29	2352	2319	<u>33</u> 18	<u>292,1943</u> 2,0499	<u>16,28</u> 0,11
123	С130-1125 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм (прямі ділянки)	м2	3,33	<u>893,36</u> -	- -	2975	-	- -	- -	- -
124	С130-1125 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм (фасонні частини)	м2	2,24	<u>1388,78</u> -	- -	3111	-	- -	- -	- -
125	КБ20-3-10 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,233	<u>36734,20</u> 36016,82	<u>717,38</u> 301,98	8559	8392	<u>167</u> 70	<u>252,8206</u> 1,9266	<u>58,91</u> 0,45
126	С130-1128 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (прямі ділянки)	м2	17,39	<u>1052,56</u> -	- -	18304	-	- -	- -	- -
127	С130-1128 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (фасонні частини)	м2	5,91	<u>1484,30</u> -	- -	8772	-	- -	- -	- -
128	КБ20-3-11 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,0066	<u>27685,98</u> 27101,18	<u>553,47</u> 225,70	183	179	<u>4</u> 1	<u>190,2371</u> 1,4399	<u>1,26</u> 0,01
129	С130-1128 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (фасонні частини)	м2	0,66	<u>1484,30</u> -	- -	980	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					130573	62400	<u>1847</u> 801		<u>413,56</u> 4,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					130573 66326 63201 29301 38,24 9288 159874				
		Всього по розділу 3					159874				
		Розділ 4. Система ПВ2(П)									
130	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	1 клапан	3	<u>1180,64</u> 1161,29	<u>16,20</u> 7,19	3542	3484	<u>49</u> 22	<u>7,8545</u> 0,0459	<u>23,56</u> 0,14
131	КБ20-3-10 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 06	Установлення кожуха шумопоглинача на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,014	<u>36400,23</u> 36016,82	<u>383,41</u> 170,21	510	504	<u>6</u> 2	<u>252,8206</u> 1,0859	<u>3,54</u> 0,02
132	КБ20-27-4	Установлення пластин у кожухи шумопоглиначів	1 шт	3	<u>278,29</u> 240,49	<u>37,80</u> 16,78	835	721	<u>114</u> 50	<u>1,6675</u> 0,1071	<u>5</u> 0,32
133	& С130-ШПП-45-25-10	Шумоглушник пластинчатий L=1000мм 450x250 мм	шт	1	<u>5338,19</u> -	- -	5338	-	- -	- -	- -
134	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	1 шт	8	<u>365,45</u> 364,48	- -	2924	2916	- -	<u>2,3805</u> -	<u>19,04</u> -
135	& С130-ПДК-150 варіант 1	Дифузор вентиляційний, типу ПДК-6 (150x150)	шт	1	<u>636,05</u> -	- -	636	-	- -	- -	- -
136	& С130-ПДК-225 варіант 1	Дифузор вентиляційний, типу ПДК-9 (225x225)	шт	2	<u>948,05</u> -	- -	1896	-	- -	- -	- -
137	& С130-ПДК-300 варіант 1	Дифузор вентиляційний, типу ПДК-12 (300x300)	шт	5	<u>1260,05</u> -	- -	6300	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	КБ20-3-10 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 06	Установлення пленум-боксів до дифузорів з оц. сталі товщ. 0,7 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,0744	<u>36734,20</u> 36016,82	<u>717,38</u> 301,98	2733	2680	<u>53</u> 22	<u>252,8206</u> 1,9266	<u>18,81</u> 0,14
139	& С113-ПБ- 150-150	Пленум-бокс до дифузора ПДК-6 150x150 мм	шт	1	<u>755,26</u> -	-	755	-	-	-	-
140	& С113-ПБ- 225-225	Пленум-бокс до дифузора ПДК-9 225x225 мм	шт	2	<u>814,91</u> -	-	1630	-	-	-	-
141	& С113-ПБ- 300-300	Пленум-бокс до дифузора ПДК-12 300x300 мм	шт	5	<u>843,70</u> -	-	4219	-	-	-	-
142	КБ26-27-1	Ізоляція пленум-боксів зі спіненого каучуку товщ. 10 мм	10 м2	0,744	<u>1134,08</u> 1134,08	-	844	844	-	<u>7,6705</u> -	<u>5,71</u> -
143	& С114-АК- КФ-10	Рулонна ізоляція K-Flex ST товщ. 10 мм	м2	8,556	<u>569,33</u> -	-	4871	-	-	-	-
144	& С111-11- П-М варіант 1	Стрічка К-флекс ST 003x050-15	шт	1	<u>597,58</u> -	-	598	-	-	-	-
145	КБ20-3-1 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 06	Прокладання гнучких утеплених повітроводів на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,01256	<u>45463,86</u> 45463,86	-	571	571	-	<u>319,1342</u> -	<u>4,01</u> -
146	& С111-ПГУ- 100 варіант 1	Гнучкий повітропровід попередньо утеплений ф100 мм Ізовент	м.п.	0,3	<u>208,63</u> -	-	63	-	-	-	-
147	& С111-ПГУ- 125 варіант 1	Гнучкий повітропровід попередньо утеплений ф125 мм Ізовент	м.п.	0,4	<u>252,83</u> -	-	101	-	-	-	-
148	& С111-ПГУ- 160 варіант 1	Гнучкий повітропровід попередньо утеплений ф160 мм Ізовент	м.п.	2	<u>266,83</u> -	-	534	-	-	-	-
149	КБ20-3-1 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм круглого перерізу на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,1329	<u>46169,55</u> 45463,86	<u>705,69</u> 366,84	6136	6042	<u>94</u> 49	<u>319,1342</u> 2,3405	<u>42,41</u> 0,31
150	С130-1124 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (прямі ділянки)	м2	10,69	<u>740,18</u> -	-	7913	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	C130-1124 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (фасонні частини)	м2	2,6	<u>915,59</u> -	- -	2381	-	- -	- -	- -
152	& C130-1- КР-100	Дросель-клапан ручний, типу КР-100	шт	1	<u>806,33</u> -	- -	806	-	- -	- -	- -
153	& C130-1- КР-125	Дросель-клапан ручний, типу КР-125	шт	1	<u>842,41</u> -	- -	842	-	- -	- -	- -
154	& C130-1- КР-160	Дросель-клапан ручний, типу КР-160	шт	6	<u>906,62</u> -	- -	5440	-	- -	- -	- -
155	& C113-ХГП- 100	Хомут для круглих повітроводів ф100 мм	шт	1	<u>42,09</u> -	- -	42	-	- -	- -	- -
156	& C113-ХГП- 125	Хомут для круглих повітроводів ф125 мм	шт	5	<u>42,13</u> -	- -	211	-	- -	- -	- -
157	& C113-ХГП- 160	Хомут для круглих повітроводів ф160 мм	шт	7	<u>50,17</u> -	- -	351	-	- -	- -	- -
158	& C113-ХГП- 200	Хомут для круглих повітроводів ф200 мм	шт	9	<u>54,18</u> -	- -	488	-	- -	- -	- -
159	КБ20-3-3 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,078	<u>42229,08</u> 41626,00	<u>603,08</u> 321,29	3294	3247	<u>47</u> 25	<u>292,1943</u> 2,0499	<u>22,79</u> 0,16
160	C130-1125 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм (прямі ділянки)	м2	5,97	<u>893,36</u> -	- -	5333	-	- -	- -	- -
161	C130-1125 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм (фасонні частини)	м2	1,83	<u>1388,78</u> -	- -	2541	-	- -	- -	- -
162	КБ20-3-10 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,3428	<u>36734,20</u> 36016,82	<u>717,38</u> 301,98	12592	12347	<u>245</u> 104	<u>252,8206</u> 1,9266	<u>86,67</u> 0,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163	C130-1128 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (прямі ділянки)	м2	25,99	<u>1052,56</u> -	- -	27356	-	- -	- -	- -
164	C130-1128 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (фасонні частини)	м2	8,29	<u>1484,30</u> -	- -	12305	-	- -	- -	- -
165	КБ20-3-11 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,0068	<u>27685,98</u> 27101,18	<u>553,47</u> 225,70	188	184	<u>4</u> 2	<u>190,2371</u> 1,4399	<u>1,29</u> 0,01
166	C130-1128 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (фасонні частини)	м2	0,68	<u>1484,30</u> -	- -	1009	-	- -	- -	- -
167	КБ26-27-1	Ізоляція повітроводів зі спіненого каучуку товщ. 10 мм	10 м2	6,3	<u>1134,08</u> 1134,08	- -	7145	7145	- -	<u>7,6705</u> -	<u>48,32</u> -
168	& C114-АК- КФ-10 варіант 1	Рулонна ізоляція K-Flex ST Duct товщ. 10 мм	м2	57,232	<u>762,60</u> -	- -	43645	-	- -	- -	- -
169	& C114-АК- КФ-20	Рулонна ізоляція K-Flex ST товщ. 20 мм	м2	7,154	<u>557,23</u> -	- -	3986	-	- -	- -	- -
170	& C111-11- П-М варіант 1	Стрічка K-flex ST 003x050-15	шт	5	<u>597,58</u> -	- -	2988	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					185892	40685	<u>612</u> 276		<u>281,15</u> 1,76
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					185892 144595 40961 20620 29,02 7046 206512				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 4					206512				
		Розділ 5. Система ПВЗ(П)									
		=== Монтаж припливно-витяжної установки ПВЗ(П)===									
171	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких (4 шт)	1 м2	1,818	1613,05	10,80	2933	2913	20	11,2470	20,45
					1602,25	4,79			9	0,0306	0,06
172	КБ20-52-1	Установлення клапанів повітряних (заслонка з електроприводом)	1клапан	2	1564,02	156,30	3128	2808	313	8,9585	17,92
					1404,16	67,96			136	0,4188	0,84
173	КБ20-45-1	Установлення фільтрів повітряних [сухих] продуктивністю до 10 тис.м3/год	1фільтр	3	2950,92	44,80	8853	8693	134	18,2160	54,65
					2897,80	18,94			57	0,1110	0,33
174	КБ20-49-1	Установлення дворядних повітронагрівників (нагрівач водяний-1 шт, пластинчастий рекуператор - 1 шт)	1 шт	2	5077,73	199,50	10155	9744	399	31,0845	62,17
					4872,18	87,14			174	0,5412	1,08
175	КБ20-55-1	Установлення агрегатів вентиляторних (припливний вентилятор - 1 шт, витяжний вентилятор - 1 шт)	1агрегат	2	3416,62	98,80	6833	6619	198	21,1140	42,23
					3309,41	42,91			86	0,2639	0,53
176	КБ20-49-1	Установлення дворядних повітроохолоджувачів (охолоджувач фреоновий - 1 шт)	1 шт	1	5077,73	199,50	5078	4872	200	31,0845	31,08
					4872,18	87,14			87	0,5412	0,54
177	КМ11-168-1	Монтаж шафи управління припливно-витяжною установкою	шт	1	1331,82	91,90	1332	1240	92	8,0000	8
					1239,92	30,72			31	0,1736	0,17
		===Монтаж інших елементів системи===									
178	КБ20-45-1	Установлення фільтрів-поглиначів ФП-300	1фільтр	5	2950,92	44,80	14755	14489	224	18,2160	91,08
					2897,80	18,94			95	0,1110	0,55
179	КБ20-14-2	Установлення клапана герметичного ф350 мм із ручним приводом	1 шт	1	349,14	10,80	349	337	11	2,3115	2,31
					337,41	4,79			5	0,0306	0,03
180	КБ20-14-3	Установлення клапана герметичного ф400 мм із ручним приводом	1 шт	1	437,05	16,20	437	420	16	2,8750	2,88
					419,66	7,19			7	0,0459	0,05
181	КБ20-37-2	Установлення фільтрів аерозольних на висоті від підлоги понад 3 м до 6 м	1 м2	0,528392	1368,21	232,21	723	599	123	7,6666	4,05
	тех.ч. п.1.3.4 к(труд)=1, 23				1133,51	103,08			54	0,6577	0,35
182	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	1 клапан	5	1180,64	16,20	5903	5806	81	7,8545	39,27
					1161,29	7,19			36	0,0459	0,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183	КБ20-3-10 тех.ч. п.1.3.1 κ(труд)=1, 06	Установлення кожуха шумопоглинача на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,021	<u>36400,23</u> 36016,82	<u>383,41</u> 170,21	764	756	<u>8</u> 4	<u>252,8206</u> 1,0859	<u>5,31</u> 0,02
184	КБ20-27-4	Установлення пластин у кожухи шумопоглиначів	1 шт	3	<u>278,29</u> 240,49	<u>37,80</u> 16,78	835	721	<u>114</u> 50	<u>1,6675</u> 0,1071	<u>5</u> 0,32
185	& C130-ШПП-70-35-10	Шумоглушник пластинчатий L=1000мм 700x350 мм	шт	1	<u>7383,29</u> -	-	7383	-	-	-	-
186	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	1 шт	13	<u>365,45</u> 364,48	-	4751	4738	-	<u>2,3805</u> -	<u>30,95</u> -
187	& C130-ПДК-300 варіант 1	Дифузор вентиляційний, типу ПДК-12 (300x300)	шт	13	<u>1260,05</u> -	-	16381	-	-	-	-
188	КБ20-3-10 тех.ч. п.1.3.1 κ(труд)=1, 06	Установлення пленум-боксів до дифузорів з оц. сталі товщ. 0,7 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,1274	<u>36734,20</u> 36016,82	<u>717,38</u> 301,98	4680	4589	<u>91</u> 38	<u>252,8206</u> 1,9266	<u>32,21</u> 0,25
189	& C113-ПБ-300-300	Пленум-бокс до дифузора ПДК-12 300x300 мм	шт	13	<u>843,70</u> -	-	10968	-	-	-	-
190	КБ26-27-1	Ізоляція пленум-боксів зі спіненого каучуку товщ. 10 мм	10 м2	1,274	<u>1134,08</u> 1134,08	-	1445	1445	-	<u>7,6705</u> -	<u>9,77</u> -
191	& C114-АК-КФ-10	Рулонна ізоляція K-Flex ST товщ. 10 мм	м2	14,651	<u>569,33</u> -	-	8341	-	-	-	-
192	& C111-11-П-М варіант 1	Стрічка K-flex ST 003x050-15	шт	1,5	<u>597,58</u> -	-	896	-	-	-	-
193	КБ20-3-1 тех.ч. п.1.3.1 κ(труд)=1, 06	Прокладання гнучких утеплених повітроводів на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,027632	<u>45463,86</u> 45463,86	-	1256	1256	-	<u>319,1342</u> -	<u>8,82</u> -
194	& C111-ПГУ-160 варіант 1	Гнучкий повітропровід попередньо утеплений ф160 мм Ізовент	м.п.	5,5	<u>266,83</u> -	-	1468	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
195	КБ20-3-1 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм круглого перерізу на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,075	<u>46169,55</u> 45463,86	<u>705,69</u> 366,84	3463	3410	<u>53</u> 28	<u>319,1342</u> 2,3405	<u>23,94</u> 0,18
196	С130-1124 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (прямі ділянки)	м2	5,6	<u>740,18</u> -	- -	4145	-	- -	- -	- -
197	С130-1124 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (фасонні частини)	м2	1,9	<u>915,59</u> -	- -	1740	-	- -	- -	- -
198	& С130-1- КР-160	Дросель-клапан ручний, типу КР-160	шт	13	<u>906,62</u> -	- -	11786	-	- -	- -	- -
199	& С113-ХГП- 160	Хомут для круглих повітроводів ф160 мм	шт	10	<u>50,17</u> -	- -	502	-	- -	- -	- -
200	& С113-ХГП- 200	Хомут для круглих повітроводів ф200 мм	шт	1	<u>54,18</u> -	- -	54	-	- -	- -	- -
201	КБ20-3-5 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 355 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,0545	<u>42408,18</u> 41626,00	<u>782,18</u> 330,75	2311	2269	<u>42</u> 18	<u>292,1943</u> 2,1101	<u>15,92</u> 0,12
202	С130-1126 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм (прямі ділянки)	м2	2,46	<u>902,51</u> -	- -	2220	-	- -	- -	- -
203	С130-1126 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм (фасонні частини)	м2	2,99	<u>1098,68</u> -	- -	3285	-	- -	- -	- -
204	& С113-ХГП- 250	Хомут для круглих повітроводів ф250 мм	шт	2	<u>62,19</u> -	- -	124	-	- -	- -	- -
205	& С113-ХГП- 315	Хомут для круглих повітроводів ф315 мм	шт	2	<u>87,21</u> -	- -	174	-	- -	- -	- -
206	КБ20-3-3 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,0327	<u>42229,08</u> 41626,00	<u>603,08</u> 321,29	1381	1361	<u>20</u> 11	<u>292,1943</u> 2,0499	<u>9,55</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	C130-1125 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм (прямі ділянки)	м2	2,67	<u>893,36</u> -	- -	2385	-	- -	- -	- -
208	C130-1125 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм (фасонні частини)	м2	0,6	<u>1388,78</u> -	- -	833	-	- -	- -	- -
209	КБ20-3-10 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,1172	<u>36734,20</u> 36016,82	<u>717,38</u> 301,98	4305	4221	<u>84</u> 35	<u>252,8206</u> 1,9266	<u>29,63</u> 0,23
210	C130-1128 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (прямі ділянки)	м2	7,71	<u>1052,56</u> -	- -	8115	-	- -	- -	- -
211	C130-1128 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (фасонні частини)	м2	4,01	<u>1484,30</u> -	- -	5952	-	- -	- -	- -
212	КБ20-3-11 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,6588	<u>27685,98</u> 27101,18	<u>553,47</u> 225,70	18240	17854	<u>365</u> 149	<u>190,2371</u> 1,4399	<u>125,33</u> 0,95
213	C130-1128 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (прямі ділянки)	м2	51,4	<u>1052,56</u> -	- -	54102	-	- -	- -	- -
214	C130-1128 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (фасонні частини)	м2	14,48	<u>1484,30</u> -	- -	21493	-	- -	- -	- -
215	КБ26-27-1	Ізоляція повітроводів зі спіненого каучуку товщ. 10 мм	10 м2	10,3	<u>1134,08</u> 1134,08	- -	11681	11681	- -	<u>7,6705</u> -	<u>79,01</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
216	& C114-AK-КФ-10 варіант 1	Рулонна ізоляція K-Flex ST Duct товщ. 10 мм	м2	105,266	<u>762,60</u> -	-	80276	-	-	-	-
217	& C111-11-П-М варіант 1	Стрічка K-flex ST 003x050-15	шт	7	<u>597,58</u> -	-	4183	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					362397	112841	<u>2588</u> 1110		<u>751,53</u> 6,9
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					362397 246968 113951 53364 70,4 17098 415761				
		----- -									
		Всього по розділу 5					415761				
		Розділ 6. Система ПВЗ(В)									
218	КБ20-14-4	Установлення клапана герметичного ф630 мм	1 шт	1	<u>650,48</u> 611,03	<u>37,80</u> 16,78	650	611	<u>38</u> 17	<u>4,1860</u> 0,1071	<u>4,19</u> 0,11
219	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	1 клапан	5	<u>1180,64</u> 1161,29	<u>16,20</u> 7,19	5903	5806	<u>81</u> 36	<u>7,8545</u> 0,0459	<u>39,27</u> 0,23
220	КБ20-3-10 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 06	Установлення кожуха шумопоглинача на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,021	<u>36400,23</u> 36016,82	<u>383,41</u> 170,21	764	756	<u>8</u> 4	<u>252,8206</u> 1,0859	<u>5,31</u> 0,02
221	КБ20-27-4	Установлення пластин у кожухи шумопоглиначів	1 шт	3	<u>278,29</u> 240,49	<u>37,80</u> 16,78	835	721	<u>114</u> 50	<u>1,6675</u> 0,1071	<u>5</u> 0,32
222	& C130-ШПП-70-35-10	Шумоглушник пластинчатий L=1000мм 700x350 мм	шт	1	<u>7383,29</u> -	-	7383	-	-	-	-
223	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	1 шт	13	<u>365,45</u> 364,48	-	4751	4738	-	<u>2,3805</u> -	<u>30,95</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	& C130-ПДК-300 варіант 1	Дифузор вентиляційний, типу ПДК-12 (300x300)	шт	13	<u>1260,05</u> -	-	16381	-	-	-	-
225	КБ20-3-10 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1,06	Установлення плenum-боксів до дифузорів з оц. сталі товщ. 0,7 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,1274	<u>36734,20</u> 36016,82	<u>717,38</u> 301,98	4680	4589	<u>91</u> 38	<u>252,8206</u> 1,9266	<u>32,21</u> 0,25
226	& C113-ПБ-300-300	Пленум-бокс до дифузора ПДК-12 300x300 мм	шт	13	<u>843,70</u> -	-	10968	-	-	-	-
227	КБ20-3-1 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1,06	Прокладання гнучких утеплених повітроводів на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,026627 2	<u>45463,86</u> 45463,86	-	1211	1211	-	<u>319,1342</u> -	<u>8,5</u> -
228	& C111-ПГНУ-160	Гнучкий повітропровід неутеплений ф160 мм	м.п.	5,3	<u>183,69</u> -	-	974	-	-	-	-
229	КБ20-3-1 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1,06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм круглого перерізу на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,0829	<u>46169,55</u> 45463,86	<u>705,69</u> 366,84	3827	3769	<u>58</u> 30	<u>319,1342</u> 2,3405	<u>26,46</u> 0,19
230	C130-1124 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (прямі ділянки)	м2	6,65	<u>740,18</u> -	-	4922	-	-	-	-
231	C130-1124 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (фасонні частини)	м2	1,63	<u>915,59</u> -	-	1492	-	-	-	-
232	& C130-1-КР-160	Дросель-клапан ручний, типу КР-160	шт	13	<u>906,62</u> -	-	11786	-	-	-	-
233	& C113-ХГП-160	Хомут для круглих повітроводів ф160 мм	шт	13	<u>50,17</u> -	-	652	-	-	-	-
234	& C113-ХГП-200	Хомут для круглих повітроводів ф200 мм	шт	2	<u>54,18</u> -	-	108	-	-	-	-
235	КБ20-3-5 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1,06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 355 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,0501	<u>42408,18</u> 41626,00	<u>782,18</u> 330,75	2125	2085	<u>40</u> 17	<u>292,1943</u> 2,1101	<u>14,64</u> 0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
236	C130-1126 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм (прямі ділянки)	м2	2,72	<u>902,51</u> -	- -	2455	-	- -	- -	- -
237	C130-1126 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм (фасонні частини)	м2	2,29	<u>1098,68</u> -	- -	2516	-	- -	- -	- -
238	& C113-ХГП-250	Хомут для круглих повітроводів ф250 мм	шт	3	<u>62,19</u> -	- -	187	-	- -	- -	- -
239	& C113-ХГП-315	Хомут для круглих повітроводів ф315 мм	шт	2	<u>87,21</u> -	- -	174	-	- -	- -	- -
240	КБ20-3-3 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,0302	<u>42229,08</u> 41626,00	<u>603,08</u> 321,29	1275	1257	<u>18</u> 10	<u>292,1943</u> 2,0499	<u>8,82</u> 0,06
241	C130-1125 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм (прямі ділянки)	м2	2,38	<u>893,36</u> -	- -	2126	-	- -	- -	- -
242	C130-1125 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм (фасонні частини)	м2	0,64	<u>1388,78</u> -	- -	889	-	- -	- -	- -
243	КБ20-3-10 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,2239	<u>36734,20</u> 36016,82	<u>717,38</u> 301,98	8225	8064	<u>161</u> 68	<u>252,8206</u> 1,9266	<u>56,61</u> 0,43
244	C130-1128 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (прямі ділянки)	м2	18,43	<u>1052,56</u> -	- -	19399	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
245	C130-1128 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (фасонні частини)	м2	3,96	<u>1484,30</u> -	- -	5878	-	- -	- -	- -
246	КБ20-3-11 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,6676	<u>27685.98</u> 27101,18	<u>553.47</u> 225,70	18483	18093	<u>369</u> 151	<u>190,2371</u> 1,4399	<u>127</u> 0,96
247	C130-1128 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (прямі ділянки)	м2	57,34	<u>1052,56</u> -	- -	60354	-	- -	- -	- -
248	C130-1128 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (фасонні частини)	м2	9,42	<u>1484,30</u> -	- -	13982	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					215355	51700	<u>978</u> 421		<u>358,96</u> 2,68
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					215355 162677 52121 26677 37,98 9225 242032				
		----- -									
		Всього по розділу 6					242032				
		Розділ 7. Система ПВ4(П) === Монтаж припливно-витяжної установки ПВ4(П)===									
249	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких (4 шт)	1 м2	1,818	<u>1613,05</u> 1602,25	<u>10,80</u> 4,79	2933	2913	<u>20</u> 9	<u>11,2470</u> 0,0306	<u>20,45</u> 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
250	КБ20-52-1	Установлення клапанів повітряних (заслонка з електроприводом)	1клапан	2	<u>1564,02</u> 1404,16	<u>156,30</u> 67,96	3128	2808	<u>313</u> 136	<u>8,9585</u> 0,4188	<u>17,92</u> 0,84
251	КБ20-45-1	Установлення фільтрів повітряних [сухих] продуктивністю до 10 тис.м3/год	1фільтр	3	<u>2950,92</u> 2897,80	<u>44,80</u> 18,94	8853	8693	<u>134</u> 57	<u>18,2160</u> 0,1110	<u>54,65</u> 0,33
252	КБ20-49-1	Установлення дворядних повітронагрівників (нагрівач водяний-1 шт, пластинчастий рекуператор - 1 шт)	1 шт	2	<u>5077,73</u> 4872,18	<u>199,50</u> 87,14	10155	9744	<u>399</u> 174	<u>31,0845</u> 0,5412	<u>62,17</u> 1,08
253	КБ20-55-1	Установлення агрегатів вентиляторних (припливний вентилятор - 1 шт, витяжний вентилятор - 1 шт)	1агрега т	2	<u>3416,62</u> 3309,41	<u>98,80</u> 42,91	6833	6619	<u>198</u> 86	<u>21,1140</u> 0,2639	<u>42,23</u> 0,53
254	КБ20-49-1	Установлення дворядних повітроохолоджувачів (охолоджувач фреоновий - 1 шт)	1 шт	1	<u>5077,73</u> 4872,18	<u>199,50</u> 87,14	5078	4872	<u>200</u> 87	<u>31,0845</u> 0,5412	<u>31,08</u> 0,54
255	КМ11-168-1	Монтаж шафи управління припливно-витяжною установкою ===Монтаж інших елементів системи===	шт	1	<u>1331,82</u> 1239,92	<u>91,90</u> 30,72	1332	1240	<u>92</u> 31	<u>8,0000</u> 0,1736	<u>8</u> 0,17
256	КБ20-45-1	Установлення фільтрів-поглиначів ФП-300	1фільтр	4	<u>2950,92</u> 2897,80	<u>44,80</u> 18,94	11804	11591	<u>179</u> 76	<u>18,2160</u> 0,1110	<u>72,86</u> 0,44
257	КБ20-14-2	Установлення клапана герметичного ф300 мм із ручним приводом	1 шт	2	<u>349,14</u> 337,41	<u>10,80</u> 4,79	698	675	<u>22</u> 10	<u>2,3115</u> 0,0306	<u>4,62</u> 0,06
258	КБ20-37-2 тех.ч. п.1.3.4 к(труд)=1, 23	Установлення фільтрів аерозольних - ФЯР 500х500 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 6 м	1 м2	0,528392	<u>1368,21</u> 1133,51	<u>232,21</u> 103,08	723	599	<u>123</u> 54	<u>7,6666</u> 0,6577	<u>4,05</u> 0,35
259	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	1 клапан	8	<u>1180,64</u> 1161,29	<u>16,20</u> 7,19	9445	9290	<u>130</u> 58	<u>7,8545</u> 0,0459	<u>62,84</u> 0,37
260	КБ20-3-10 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 06	Установлення кожуха шумопоглинача на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,024	<u>36400,23</u> 36016,82	<u>383,41</u> 170,21	874	864	<u>10</u> 4	<u>252,8206</u> 1,0859	<u>6,07</u> 0,03
261	КБ20-27-4	Установлення пластин у кожухи шумопоглиначів	1 шт	6	<u>278,29</u> 240,49	<u>37,80</u> 16,78	1670	1443	<u>227</u> 101	<u>1,6675</u> 0,1071	<u>10,01</u> 0,64
262	& С130-ШПП-30-20-10	Шумоглушник пластинчастий L=1000мм 300х200 мм	шт	1	<u>3149,43</u> -	<u>-</u> -	3149	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
263	& С130-ШПП-40-30-10	Шумоглушник пластинчастий L=1000мм 400х300 мм	шт	1	<u>4869,20</u> -	<u>-</u> -	4869	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
264	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	1 шт	9	<u>365,45</u> 364,48	-	3289	3280	-	<u>2,3805</u>	<u>21,42</u>
265	& С130-ПДК-300 варіант 1	Дифузор вентиляційний, типу ПДК-12 (300х300)	шт	9	<u>1260,05</u> -	-	11340	-	-	-	-
266	КБ20-3-10 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 06	Установлення плenum-боксів до дифузорів з оц. сталі товщ. 0,7 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,0882	<u>36734,20</u> 36016,82	<u>717,38</u> 301,98	3240	3177	<u>63</u> 27	<u>252,8206</u> 1,9266	<u>22,3</u> 0,17
267	& С113-ПБ-300-300	Пленум-бокс до дифузора ПДК-12 300х300 мм	шт	9	<u>843,70</u> -	-	7593	-	-	-	-
268	КБ26-27-1	Ізоляція плenum-боксів зі спіненого каучуку товщ. 10 мм	10 м2	0,882	<u>1134,08</u> 1134,08	-	1000	1000	-	<u>7,6705</u>	<u>6,77</u>
269	& С114-АК-КФ-10	Рулонна ізоляція K-Flex ST товщ. 10 мм	м2	10,143	<u>569,33</u> -	-	5775	-	-	-	-
270	& С111-11-П-М варіант 1	Стрічка К-флекс ST 003х050-15	шт	1	<u>597,58</u> -	-	598	-	-	-	-
271	КБ20-3-1 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 06	Прокладання гнучких утеплених повітроводів на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,020221 6	<u>45463,86</u> 45463,86	-	919	919	-	<u>319,1342</u>	<u>6,45</u>
272	& С111-ПГУ-160 варіант 1	Гнучкий повітропровід попередньо утеплений ф160 мм Ізовент	м.п.	2,4	<u>266,83</u> -	-	640	-	-	-	-
273	& С111-ПГУ-200 варіант 1	Гнучкий повітропровід попередньо утеплений ф200 мм Ізовент	м.п.	1,3	<u>405,53</u> -	-	527	-	-	-	-
274	КБ20-3-1 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм круглого перерізу на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,0768	<u>46169,55</u> 45463,86	<u>705,69</u> 366,84	3546	3492	<u>54</u> 28	<u>319,1342</u> 2,3405	<u>24,51</u> 0,18
275	С130-1124 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (прямі ділянки)	м2	5,84	<u>740,18</u> -	-	4323	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
276	C130-1124 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (фасонні частини)	м2	1,84	<u>915,59</u> -	- -	1685	-	- -	- -	- -
277	& C130-1- КР-160	Дросель-клапан ручний, типу КР-160	шт	6	<u>906,62</u> -	- -	5440	-	- -	- -	- -
278	& C130-1- КР-200	Дросель-клапан ручний, типу КР-200	шт	3	<u>1096,40</u> -	- -	3289	-	- -	- -	- -
279	& C113-ХГП- 160	Хомут для круглих повітроводів ф160 мм	шт	11	<u>50,17</u> -	- -	552	-	- -	- -	- -
280	& C113-ХГП- 200	Хомут для круглих повітроводів ф200 мм	шт	2	<u>54,18</u> -	- -	108	-	- -	- -	- -
281	КБ20-3-5 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 355 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,0696	<u>42408,18</u> 41626,00	<u>782,18</u> 330,75	2952	2897	<u>55</u> 23	<u>292,1943</u> 2,1101	<u>20,34</u> 0,15
282	C130-1126 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм (прямі ділянки)	м2	3,46	<u>902,51</u> -	- -	3123	-	- -	- -	- -
283	C130-1126 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм (фасонні частини)	м2	3,5	<u>1098,68</u> -	- -	3845	-	- -	- -	- -
284	& C113-ХГП- 250	Хомут для круглих повітроводів ф250 мм	шт	2	<u>62,19</u> -	- -	124	-	- -	- -	- -
285	& C113-ХГП- 315	Хомут для круглих повітроводів ф315 мм	шт	3	<u>87,21</u> -	- -	262	-	- -	- -	- -
286	КБ20-3-3 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,0125	<u>42229,08</u> 41626,00	<u>603,08</u> 321,29	528	520	<u>8</u> 4	<u>292,1943</u> 2,0499	<u>3,65</u> 0,03
287	C130-1125 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм (прямі ділянки)	м2	0,59	<u>893,36</u> -	- -	527	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
288	C130-1125 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм (фасонні частини)	м2	0,66	<u>1388,78</u> -	- -	917	-	- -	- -	- -
289	КБ20-3-10 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,464	<u>36734.20</u> 36016,82	<u>717.38</u> 301,98	17045	16712	<u>333</u> 140	<u>252,8206</u> 1,9266	<u>117,31</u> 0,89
290	C130-1128 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (прямі ділянки)	м2	36,23	<u>1052,56</u> -	- -	38134	-	- -	- -	- -
291	C130-1128 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (фасонні частини)	м2	10,17	<u>1484,30</u> -	- -	15095	-	- -	- -	- -
292	КБ20-3-11 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,0601	<u>27685.98</u> 27101,18	<u>553.47</u> 225,70	1664	1629	<u>33</u> 14	<u>190,2371</u> 1,4399	<u>11,43</u> 0,09
293	C130-1128 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (прямі ділянки)	м2	3,74	<u>1052,56</u> -	- -	3937	-	- -	- -	- -
294	C130-1128 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (фасонні частини)	м2	2,27	<u>1484,30</u> -	- -	3369	-	- -	- -	- -
295	КБ26-27-1	Ізоляція повітроводів зі спіненого каучуку товщ. 10 мм	10 м2	7,5	<u>1134,08</u> 1134,08	- -	8506	8506	- -	<u>7,6705</u> -	<u>57,53</u> -
296	& C114-АК- КФ-10 варіант 1	Рулонна ізоляція K-Flex ST Duct товщ. 10 мм	м2	76,65	<u>762,60</u> -	- -	58453	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
297	& C111-11-П-М варіант 1	Стрічка К-флекс ST 003x050-15	шт	6,5	<u>597,58</u> -	- -	3884	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					287773	103483	<u>2593</u> 1119		<u>688,66</u> 6,95
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					287773 181697 104602 48984 64,59 15689 336757				
		----- -									
		Всього по розділу 7					336757				
Розділ 8. Система ПВ4(В)											
298	КБ20-14-4	Установлення клапана герметичного ф630 мм	1 шт	1	<u>650,48</u> 611,03	<u>37,80</u> 16,78	650	611	<u>38</u> 17	<u>4,1860</u> 0,1071	<u>4,19</u> 0,11
299	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	1 клапан	6	<u>1180,64</u> 1161,29	<u>16,20</u> 7,19	7084	6968	<u>97</u> 43	<u>7,8545</u> 0,0459	<u>47,13</u> 0,28
300	КБ20-3-10 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 06	Установлення кожуха шумопоглинача на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,018	<u>36400,23</u> 36016,82	<u>383,41</u> 170,21	655	648	<u>7</u> 3	<u>252,8206</u> 1,0859	<u>4,55</u> 0,02
301	КБ20-27-4	Установлення пластин у кожухи шумопоглиначів	1 шт	3	<u>278,29</u> 240,49	<u>37,80</u> 16,78	835	721	<u>114</u> 50	<u>1,6675</u> 0,1071	<u>5</u> 0,32
302	& C130-ШПП-55-35-10	Шумоглушник пластинчатий L=1000мм 550x350 мм	шт	1	<u>5954,56</u> -	- -	5955	-	- -	- -	- -
303	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	1 шт	9	<u>365,45</u> 364,48	- -	3289	3280	- -	<u>2,3805</u> -	<u>21,42</u> -
304	& C130-ПДК-300 варіант 1	Дифузор вентиляційний, типу ПДК-12 (300x300)	шт	9	<u>1260,05</u> -	- -	11340	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
305	КБ20-3-10 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 06	Установлення пленум-боксів до дифузорів з оц. сталі товщ. 0,7 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,0882	<u>36734,20</u> 36016,82	<u>717,38</u> 301,98	3240	3177	<u>63</u> 27	<u>252,8206</u> 1,9266	<u>22,3</u> 0,17
306	& С113-ПБ- 300-300	Пленум-бокс до дифузора ПДК-12 300х300 мм	шт	9	<u>843,70</u> -	-	7593	-	-	-	-
307	КБ20-3-1 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 06	Прокладання гнучких утеплених повітроводів на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,018588 8	<u>45463,86</u> 45463,86	-	845	845	-	<u>319,1342</u> -	<u>5,93</u> -
308	& С111- ПГНУ-160	Гнучкий повітропровід неутеплений ф160 мм	м.п.	2,2	<u>183,69</u> -	-	404	-	-	-	-
309	& С111- ПГНУ-200	Гнучкий повітропровід неутеплений ф200 мм	м.п.	1,2	<u>236,52</u> -	-	284	-	-	-	-
310	КБ20-3-1 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм круглого перерізу на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,0641	<u>46169,55</u> 45463,86	<u>705,69</u> 366,84	2959	2914	<u>45</u> 24	<u>319,1342</u> 2,3405	<u>20,46</u> 0,15
311	С130-1124 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (прямі ділянки)	м2	5,22	<u>740,18</u> -	-	3864	-	-	-	-
312	С130-1124 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (фасонні частини)	м2	1,19	<u>915,59</u> -	-	1090	-	-	-	-
313	& С130-1- КР-160	Дросель-клапан ручний, типу КР-160	шт	6	<u>906,62</u> -	-	5440	-	-	-	-
314	& С130-1- КР-200	Дросель-клапан ручний, типу КР-200	шт	3	<u>1096,40</u> -	-	3289	-	-	-	-
315	& С113-ХГП- 160	Хомут для круглих повітроводів ф160 мм	шт	11	<u>50,17</u> -	-	552	-	-	-	-
316	& С113-ХГП- 200	Хомут для круглих повітроводів ф200 мм	шт	2	<u>54,18</u> -	-	108	-	-	-	-
317	КБ20-3-5 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 355 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,0355	<u>42408,18</u> 41626,00	<u>782,18</u> 330,75	1505	1478	<u>27</u> 12	<u>292,1943</u> 2,1101	<u>10,37</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
318	C130-1126 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм (прямі ділянки)	м2	1,43	<u>902,51</u> -	- -	1291	-	- -	- -	- -
319	C130-1126 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм (фасонні частини)	м2	2,12	<u>1098,68</u> -	- -	2329	-	- -	- -	- -
320	& C113-ХГП-250	Хомут для круглих повітроводів ф250 мм	шт	2	<u>62,19</u> -	- -	124	-	- -	- -	- -
321	& C113-ХГП-315	Хомут для круглих повітроводів ф315 мм	шт	2	<u>87,21</u> -	- -	174	-	- -	- -	- -
322	КБ20-3-3 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,0367	<u>42229,08</u> <u>41626,00</u>	<u>603,08</u> <u>321,29</u>	1550	1528	<u>22</u> <u>12</u>	<u>292,1943</u> <u>2,0499</u>	<u>10,72</u> <u>0,08</u>
323	C130-1125 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм (прямі ділянки)	м2	2,29	<u>893,36</u> -	- -	2046	-	- -	- -	- -
324	C130-1125 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм (фасонні частини)	м2	1,38	<u>1388,78</u> -	- -	1917	-	- -	- -	- -
325	КБ20-3-10 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,3455	<u>36734,20</u> <u>36016,82</u>	<u>717,38</u> <u>301,98</u>	12692	12444	<u>248</u> <u>104</u>	<u>252,8206</u> <u>1,9266</u>	<u>87,35</u> <u>0,67</u>
326	C130-1128 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (прямі ділянки)	м2	26,99	<u>1052,56</u> -	- -	28409	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
327	C130-1128 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (фасонні частини)	м2	7,56	<u>1484,30</u> -	-	11221	-	-	-	-
328	КБ20-3-11 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,2209	<u>27685.98</u> 27101,18	<u>553.47</u> 225,70	6116	5987	<u>122</u> 50	<u>190.2371</u> 1,4399	<u>42.02</u> 0,32
329	C130-1128 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (прямі ділянки)	м2	16	<u>1052,56</u> -	-	16841	-	-	-	-
330	C130-1128 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (фасонні частини)	м2	6,09	<u>1484,30</u> -	-	9039	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					154730	40601	<u>783</u> 342		<u>281,44</u> 2,19
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					154730 113346 40943 20940 29,78 7233 175670				
		----- -									
		Всього по розділу 8					175670				
		Розділ 9. Система ПВ5(П) === Монтаж припливно-втяжної установки ПВ5(П)===									
331	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких (4 шт)	1 м2	1,818	<u>1613,05</u> 1602,25	<u>10,80</u> 4,79	2933	2913	<u>20</u> 9	<u>11,2470</u> 0,0306	<u>20,45</u> 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
332	КБ20-52-1	Установлення клапанів повітряних (заслонка з електроприводом)	1клапан	2	<u>1564,02</u> 1404,16	<u>156,30</u> 67,96	3128	2808	<u>313</u> 136	<u>8,9585</u> 0,4188	<u>17,92</u> 0,84
333	КБ20-45-1	Установлення фільтрів повітряних [сухих] продуктивністю до 10 тис.м3/год	1фільтр	3	<u>2950,92</u> 2897,80	<u>44,80</u> 18,94	8853	8693	<u>134</u> 57	<u>18,2160</u> 0,1110	<u>54,65</u> 0,33
334	КБ20-49-1	Установлення дворядних повітронагрівників (нагрівач водяний-1 шт, пластинчастий рекуператор - 1 шт)	1 шт	2	<u>5077,73</u> 4872,18	<u>199,50</u> 87,14	10155	9744	<u>399</u> 174	<u>31,0845</u> 0,5412	<u>62,17</u> 1,08
335	КБ20-55-1	Установлення агрегатів вентиляторних (припливний вентилятор - 1 шт, витяжний вентилятор - 1 шт)	1агрега т	2	<u>3416,62</u> 3309,41	<u>98,80</u> 42,91	6833	6619	<u>198</u> 86	<u>21,1140</u> 0,2639	<u>42,23</u> 0,53
336	КБ20-49-1	Установлення дворядних повітроохолоджувачів (охолоджувач фреоновий - 1 шт)	1 шт	1	<u>5077,73</u> 4872,18	<u>199,50</u> 87,14	5078	4872	<u>200</u> 87	<u>31,0845</u> 0,5412	<u>31,08</u> 0,54
337	КМ11-168-1	Монтаж шафи управління припливно-витяжною установкою ===Монтаж інших елементів системи===	шт	1	<u>1331,82</u> 1239,92	<u>91,90</u> 30,72	1332	1240	<u>92</u> 31	<u>8,0000</u> 0,1736	<u>8</u> 0,17
338	КБ20-45-1	Установлення фільтрів-поглиначів ФП-300	1фільтр	1	<u>2950,92</u> 2897,80	<u>44,80</u> 18,94	2951	2898	<u>45</u> 19	<u>18,2160</u> 0,1110	<u>18,22</u> 0,11
339	КБ20-14-2	Установлення клапана герметичного ф200 мм із ручним приводом	1 шт	1	<u>349,14</u> 337,41	<u>10,80</u> 4,79	349	337	<u>11</u> 5	<u>2,3115</u> 0,0306	<u>2,31</u> 0,03
340	КБ20-14-2	Установлення клапана герметичного ф300 мм із ручним приводом	1 шт	1	<u>349,14</u> 337,41	<u>10,80</u> 4,79	349	337	<u>11</u> 5	<u>2,3115</u> 0,0306	<u>2,31</u> 0,03
341	КБ20-37-2 тех.ч. п.1.3.4 к(труд)=1, 23	Установлення фільтрів аерозольних - ФЯР 500х500 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 6 м	1 м2	0,528392	<u>1368,21</u> 1133,51	<u>232,21</u> 103,08	723	599	<u>123</u> 54	<u>7,6666</u> 0,6577	<u>4,05</u> 0,35
342	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	1 клапан	5	<u>1180,64</u> 1161,29	<u>16,20</u> 7,19	5903	5806	<u>81</u> 36	<u>7,8545</u> 0,0459	<u>39,27</u> 0,23
343	КБ20-3-10 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 06	Установлення кожуха шумопоглинача на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,012	<u>36400,23</u> 36016,82	<u>383,41</u> 170,21	437	432	<u>5</u> 2	<u>252,8206</u> 1,0859	<u>3,03</u> 0,01
344	КБ20-27-4	Установлення пластин у кожухи шумопоглиначів	1 шт	3	<u>278,29</u> 240,49	<u>37,80</u> 16,78	835	721	<u>114</u> 50	<u>1,6675</u> 0,1071	<u>5</u> 0,32
345	& С130-ШПП-40-20-10	Шумоглушник пластинчастий L=1000мм 400х200 мм	шт	1	<u>4683,31</u> -	<u>-</u> -	4683	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
346	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	1 шт	4	<u>365,45</u> 364,48	-	1462	1458	-	<u>2,3805</u>	<u>9,52</u>
347	& С130-ПДК-300 варіант 1	Дифузор вентиляційний, типу ПДК-12 (300х300)	шт	4	<u>1260,05</u> -	-	5040	-	-	-	-
348	КБ20-3-10 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 06	Установлення пленум-боксів до дифузорів з оц. сталі товщ. 0,7 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,0392	<u>36734,20</u> 36016,82	<u>717,38</u> 301,98	1440	1412	<u>28</u> 12	<u>252,8206</u> 1,9266	<u>9,91</u> 0,08
349	& С113-ПБ-300-300	Пленум-бокс до дифузора ПДК-12 300х300 мм	шт	4	<u>843,70</u> -	-	3375	-	-	-	-
350	КБ26-27-1	Ізоляція пленум-боксів зі спіненого каучуку товщ. 10 мм	10 м2	0,392	<u>1134,08</u> 1134,08	-	445	445	-	<u>7,6705</u>	<u>3,01</u>
351	& С114-АК-КФ-10	Рулонна ізоляція K-Flex ST товщ. 10 мм	м2	4,508	<u>569,33</u> -	-	2567	-	-	-	-
352	& С111-11-П-М варіант 1	Стрічка К-флекс ST 003х050-15	шт	0,5	<u>597,58</u> -	-	299	-	-	-	-
353	КБ20-3-1 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 06	Прокладання гнучких утеплених повітроводів на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,007536	<u>45463,86</u> 45463,86	-	343	343	-	<u>319,1342</u>	<u>2,4</u>
354	& С111-ПГУ-160 варіант 1	Гнучкий повітропровід попередньо утеплений ф160 мм Ізовент	м.п.	1,5	<u>266,83</u> -	-	400	-	-	-	-
355	КБ20-3-1 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм круглого перерізу на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,099	<u>46169,55</u> 45463,86	<u>705,69</u> 366,84	4571	4501	<u>70</u> 36	<u>319,1342</u> 2,3405	<u>31,59</u> 0,23
356	С130-1124 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (прямі ділянки)	м2	6,9	<u>740,18</u> -	-	5107	-	-	-	-
357	С130-1124 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (фасонні частини)	м2	3	<u>915,59</u> -	-	2747	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
358	& C130-1- КР-160	Дросель-клапан ручний, типу КР-160	шт	4	<u>906,62</u> -	-	3626	-	-	-	-
359	& C113-ХГП- 160	Хомут для круглих повітроводів ф160 мм	шт	6	<u>50,17</u> -	-	301	-	-	-	-
360	& C113-ХГП- 200	Хомут для круглих повітроводів ф200 мм	шт	8	<u>54,18</u> -	-	433	-	-	-	-
361	КБ20-3-5 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 355 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,017	<u>42408,18</u> 41626,00	<u>782,18</u> 330,75	721	708	<u>13</u> 6	<u>292,1943</u> 2,1101	<u>4,97</u> 0,04
362	C130-1126 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм (прямі ділянки)	м2	0,5	<u>902,51</u> -	-	451	-	-	-	-
363	C130-1126 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм (фасонні частини)	м2	1,2	<u>1098,68</u> -	-	1318	-	-	-	-
364	& C113-ХГП- 300	Хомут для круглих повітроводів ф300 мм	шт	1	<u>87,21</u> -	-	87	-	-	-	-
365	КБ20-3-3 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,015	<u>42229,08</u> 41626,00	<u>603,08</u> 321,29	633	624	<u>9</u> 5	<u>292,1943</u> 2,0499	<u>4,38</u> 0,03
366	C130-1125 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм (прямі ділянки)	м2	1	<u>893,36</u> -	-	893	-	-	-	-
367	C130-1125 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм (фасонні частини)	м2	0,5	<u>1388,78</u> -	-	694	-	-	-	-
368	КБ20-3-10 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,365	<u>36734,20</u> 36016,82	<u>717,38</u> 301,98	13408	13146	<u>262</u> 110	<u>252,8206</u> 1,9266	<u>92,28</u> 0,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
369	C130-1128 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (прямі ділянки)	м2	26,8	<u>1052,56</u> -	- -	28209	-	- -	- -	- -
370	C130-1128 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (фасонні частини)	м2	9,7	<u>1484,30</u> -	- -	14398	-	- -	- -	- -
371	КБ20-3-11 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,036	<u>27685,98</u> 27101,18	<u>553,47</u> 225,70	997	976	<u>20</u> 8	<u>190,2371</u> 1,4399	<u>6,85</u> 0,05
372	C130-1128 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (прямі ділянки)	м2	2,4	<u>1052,56</u> -	- -	2526	-	- -	- -	- -
373	C130-1128 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (фасонні частини)	м2	1,2	<u>1484,30</u> -	- -	1781	-	- -	- -	- -
374	КБ26-27-1	Ізоляція повітроводів зі спіненого каучуку товщ. 10 мм	10 м2	5,9	<u>1134,08</u> 1134,08	- -	6691	6691	- -	<u>7,6705</u> -	<u>45,26</u> -
375	& C114-АК- КФ-10 варіант 1	Рулонна ізоляція K-Flex ST Duct товщ. 10 мм	м2	60,298	<u>762,60</u> -	- -	45983	-	- -	- -	- -
376	& C111-11- П-М варіант 1	Стрічка К-флекс ST 003x050-15	шт	5	<u>597,58</u> -	- -	2988	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 9					208476	78323	<u>2148</u> 928		<u>520,86</u> 5,76
		Разом будівельні роботи, грн.					208476				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					128005				
		всього заробітна плата, грн.					79251				
		Загальновиробничі витрати, грн.					36935				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					48,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11779				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					245411				

		Всього по розділу 9					245411				
		Розділ 10. Система ПВ5(В)									
377	КБ20-14-2	Установлення клапана герметичного ф300 мм із ручним приводом	1 шт	1	349,14	10,80	349	337	11	2,3115	2,31
					337,41	4,79			5	0,0306	0,03
378	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	1 клапан	4	1180,64	16,20	4723	4645	65	7,8545	31,42
					1161,29	7,19			29	0,0459	0,18
379	КБ20-3-10 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1,06	Установлення кожуха шумопоглинача на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,012	36400,23	383,41	437	432	5	252,8206	3,03
					36016,82	170,21			2	1,0859	0,01
380	КБ20-27-4	Установлення пластин у кожухи шумопоглиначів	1 шт	3	278,29	37,80	835	721	114	1,6675	5
					240,49	16,78			50	0,1071	0,32
381	& С130-ШПП-40-20-10	Шумоглушник пластинчатий L=1000мм 400x200 мм	шт	1	4683,31	-	4683	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
382	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	1 шт	4	365,45	-	1462	1458	-	2,3805	9,52
					364,48	-			-	-	-
383	& С130-ПДК-300 варіант 1	Дифузор вентиляційний, типу ПДК-12 (300x300)	шт	4	1260,05	-	5040	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
384	КБ20-3-10 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1,06	Установлення пленум-боксів до дифузорів з оц. сталі товщ. 0,7 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,0392	36734,20	717,38	1440	1412	28	252,8206	9,91
					36016,82	301,98			12	1,9266	0,08
385	& С113-ПБ-300-300	Пленум-бокс до дифузора ПДК-12 300x300 мм	шт	4	843,70	-	3375	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
386	КБ26-27-1	Ізоляція пленум-боксів зі спіненого каучуку товщ. 10 мм	10 м2	0,392	1134,08	-	445	445	-	7,6705	3,01
					1134,08	-			-	-	-
387	& С114-АК-КФ-10	Рулонна ізоляція K-Flex ST товщ. 10 мм	м2	4,508	569,33	-	2567	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
388	& C111-11-П-М варіант 1	Стрічка К-флекс ST 003x050-15	шт	0,5	<u>597,58</u>	-	299	-	-	-	-
389	КБ20-3-1 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 06	Прокладання гнучких утеплених повітроводів на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,006028 8	<u>45463,86</u> 45463,86	-	274	274	-	<u>319,1342</u>	<u>1,92</u>
390	& C111-ПГУ-160 варіант 1	Гнучкий повітропровід попередньо утеплений ф160 мм Ізовент	м.п.	1,2	<u>266,83</u>	-	320	-	-	-	-
391	КБ20-3-1 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм круглого перерізу на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,024	<u>46169,55</u> 45463,86	<u>705,69</u> 366,84	1108	1091	<u>17</u> 9	<u>319,1342</u> 2,3405	<u>7,66</u> 0,06
392	C130-1124 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (прямі ділянки)	м2	2,2	<u>740,18</u>	-	1628	-	-	-	-
393	C130-1124 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (фасонні частини)	м2	0,2	<u>915,59</u>	-	183	-	-	-	-
394	& C130-1-КР-160	Дросель-клапан ручний, типу КР-160	шт	4	<u>906,62</u>	-	3626	-	-	-	-
395	& C113-ХГП-160	Хомут для круглих повітроводів ф160 мм	шт	5	<u>50,17</u>	-	251	-	-	-	-
396	КБ20-3-5 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 355 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,015	<u>42408,18</u> 41626,00	<u>782,18</u> 330,75	636	624	<u>12</u> 5	<u>292,1943</u> 2,1101	<u>4,38</u> 0,03
397	C130-1126 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм (прямі ділянки)	м2	0,9	<u>902,51</u>	-	812	-	-	-	-
398	C130-1126 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм (фасонні частини)	м2	0,6	<u>1098,68</u>	-	659	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
399	& C113-ХГП-315	Хомут для круглих повітроводів ф315 мм	шт	2	<u>87,21</u>	-	174	-	-	-	-
400	КБ20-3-3 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1,06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,023	<u>42229,08</u> 41626,00	<u>603,08</u> 321,29	971	957	<u>14</u> 7	<u>292,1943</u> 2,0499	<u>6,72</u> 0,05
401	C130-1125 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм (прямі ділянки)	м2	1,8	<u>893,36</u>	-	1608	-	-	-	-
402	C130-1125 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм (фасонні частини)	м2	0,5	<u>1388,78</u>	-	694	-	-	-	-
403	КБ20-3-10 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1,06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,459	<u>36734,20</u> 36016,82	<u>717,38</u> 301,98	16861	16532	<u>329</u> 139	<u>252,8206</u> 1,9266	<u>116,04</u> 0,88
404	C130-1128 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (прямі ділянки)	м2	35,8	<u>1052,56</u>	-	37682	-	-	-	-
405	C130-1128 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (фасонні частини)	м2	10,1	<u>1484,30</u>	-	14991	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 10					108133	28928	<u>595</u> 258		<u>200,92</u> 1,64
		Разом будівельні роботи, грн.					108133				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					78610				
		всього заробітна плата, грн.					29186				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14927				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5159				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					123060				

		Всього по розділу 10					123060				
		Розділ 11. Система П1									
406	КБ20-42-1	=== Монтаж припливної установки П1=== Установлення припливної установки П1	1 камера	1	<u>12088,17</u> 11590,77	<u>458,10</u> 199,09	12088	11591	<u>458</u> 199	<u>78,3955</u> 1,2259	<u>78,4</u> 1,23
407	КБ20-45-1	===Монтаж інших елементів системи=== Установлення фільтрів повітряних [сухих] продуктивністю до 10 тис.м3/год	1 фільтр	1	<u>2950,92</u> 2897,80	<u>44,80</u> 18,94	2951	2898	<u>45</u> 19	<u>18,2160</u> 0,1110	<u>18,22</u> 0,11
408	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких (2 шт)	1 м2	0,72	<u>1613,05</u> 1602,25	<u>10,80</u> 4,79	1161	1154	<u>7</u> 3	<u>11,2470</u> 0,0306	<u>8,1</u> 0,02
409	& С130-ВГФ-90-30 варіант 1	Гнучка вставка Ду 900х300 мм	шт	2	<u>2684,23</u> -	<u>-</u> -	5368	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
410	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 ґрата	5	<u>336,25</u> 305,52	<u>30,73</u> 12,72	1681	1528	<u>153</u> 64	<u>2,0930</u> 0,0818	<u>10,47</u> 0,41
411	& С130-РВ-2565-2-30-20	Решітка вентиляційна, дворядна, регульована РВ 2565-2 300х200 мм	шт	4	<u>646,18</u> -	<u>-</u> -	2585	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
412	& С130-РЗ-3070-50-30	Решітка зовнішня 3070-1Н 500х300h	шт	1	<u>1204,00</u> -	<u>-</u> -	1204	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
413	КБ20-3-3 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,187	<u>42229,08</u> 41626,00	<u>603,08</u> 321,29	7897	7784	<u>113</u> 60	<u>292,1943</u> 2,0499	<u>54,64</u> 0,38
414	С130-1125 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм (прямі ділянки)	м2	15,9	<u>893,36</u> -	<u>-</u> -	14204	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
415	С130-1125 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм (фасонні частини)	м2	2,8	<u>1388,78</u> -	<u>-</u> -	3889	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
416	КБ20-3-11 тех.ч. п.1.3.1 κ(труд)=1, 06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,008	<u>27685,98</u> 27101,18	<u>553,47</u> 225,70	221	217	<u>4</u> 2	<u>190,2371</u> 1,4399	<u>1,52</u> 0,01
417	С130-1128 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (фасонні частини)	м2	0,8	<u>1484,30</u> -	- -	1187	-	- -	- -	- -
418	КБ26-27-1	Ізоляція повітроводів зі спіненого каучуку товщ. 10 мм	10 м2	1,6	<u>1134,08</u> 1134,08	- -	1815	1815	- -	<u>7,6705</u> -	<u>12,27</u> -
419	& С114-АК- КФ-10 варіант 1	Рулонна ізоляція K-Flex ST Duct товщ. 10 мм	м2	16,352	<u>762,60</u> -	- -	12470	-	- -	- -	- -
420	& С111-11- П-М варіант 1	Стрічка К-флекс ST 003x050-15	шт	1,5	<u>597,58</u> -	- -	896	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 11					69617	26987	<u>780</u> 347		<u>183,62</u> 2,16
		Разом будівельні роботи, грн.					69617				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					41850				
		всього заробітна плата, грн.					27334				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12878				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4080				
		Всього будівельні роботи, грн.					82495				

		Всього по розділу 11					82495				
		Розділ 12. Система П2									
421	КБ20-42-1	=== Монтаж припливної установки П2=== Установлення припливної установки П2	1 камера	1	<u>12088,17</u> 11590,77	<u>458,10</u> 199,09	12088	11591	<u>458</u> 199	<u>78,3955</u> 1,2259	<u>78,4</u> 1,23
422	КБ20-45-1	===Монтаж інших елементів системи=== Установлення фільтрів повітряних [сухих] продуктивністю до 10 тис.м3/год	1фільтр	1	<u>2950,92</u> 2897,80	<u>44,80</u> 18,94	2951	2898	<u>45</u> 19	<u>18,2160</u> 0,1110	<u>18,22</u> 0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
423	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких (2 шт)	1 м2	0,96	<u>1613,05</u> 1602,25	<u>10,80</u> 4,79	1549	1538	<u>11</u> 5	<u>11,2470</u> 0,0306	<u>10,8</u> 0,03
424	& С130-ВГФ-120-40 варіант 1	Гнучка вставка Ду 1200х400 мм	шт	2	<u>3729,65</u> -	-	7459	-	-	-	-
425	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	1 шт	7	<u>376,25</u> 364,48	<u>10,80</u> 4,79	2634	2551	<u>76</u> 34	<u>2,3805</u> 0,0306	<u>16,66</u> 0,21
426	& С1630-А-ДВС-100 варіант 1	Припливний дифузор DVS-P ф100 мм ПП Григоренко RAL 9016M	шт	2	<u>268,50</u> -	-	537	-	-	-	-
427	& С1630-А-ДВС-125 варіант 1	Припливний дифузор DVS-P ф125 мм ПП Григоренко RAL 9016M	шт	1	<u>345,56</u> -	-	346	-	-	-	-
428	& С1630-А-ДВС-200 варіант 1	Припливний дифузор DVS-P ф200 мм ПП Григоренко RAL 9016M	шт	4	<u>622,70</u> -	-	2491	-	-	-	-
429	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0,25 м2	1 ґрата	3	<u>336,25</u> 305,52	<u>30,73</u> 12,72	1009	917	<u>92</u> 38	<u>2,0930</u> 0,0818	<u>6,28</u> 0,25
430	& С130-РВ-2565-2-30-20	Решітка вентиляційна, дворядна, регульована РВ 2565-2 300х200 мм	шт	2	<u>646,18</u> -	-	1292	-	-	-	-
431	& С130-РВ-2565-2-30-25	Решітка вентиляційна, дворядна, регульована РВ 2565-2 300х250 мм	шт	1	<u>749,22</u> -	-	749	-	-	-	-
432	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	1 клапан	6	<u>1180,64</u> 1161,29	<u>16,20</u> 7,19	7084	6968	<u>97</u> 43	<u>7,8545</u> 0,0459	<u>47,13</u> 0,28
433	КБ20-14-2	Установлення клапана герметичного ф300 мм із ручним приводом	1 шт	1	<u>349,14</u> 337,41	<u>10,80</u> 4,79	349	337	<u>11</u> 5	<u>2,3115</u> 0,0306	<u>2,31</u> 0,03
434	КБ20-37-2 тех.ч. п.1.3.4 к(труд)=1, 23	Установлення фільтрів аерозольних на висоті від підлоги понад 3 м до 6 м	1 м2	0,528392	<u>1368,21</u> 1133,51	<u>232,21</u> 103,08	723	599	<u>123</u> 54	<u>7,6666</u> 0,6577	<u>4,05</u> 0,35
435	КБ20-3-1 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм круглого перерізу на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,104	<u>46169,55</u> 45463,86	<u>705,69</u> 366,84	4802	4728	<u>74</u> 38	<u>319,1342</u> 2,3405	<u>33,19</u> 0,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
436	C130-1124 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (прямі ділянки)	м2	7	<u>740,18</u> -	- -	5181	-	- -	- -	- -
437	C130-1124 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (фасонні частини)	м2	3,4	<u>915,59</u> -	- -	3113	-	- -	- -	- -
438	& C130-1- КР-125	Дросель-клапан ручний, типу КР-125	шт	4	<u>842,41</u> -	- -	3370	-	- -	- -	- -
439	& C130-1- КР-160	Дросель-клапан ручний, типу КР-160	шт	4	<u>906,62</u> -	- -	3626	-	- -	- -	- -
440	& C113-ХГП- 100	Хомут для круглих повітроводів ф100 мм	шт	15	<u>42,09</u> -	- -	631	-	- -	- -	- -
441	& C113-ХГП- 125	Хомут для круглих повітроводів ф125 мм	шт	4	<u>42,13</u> -	- -	169	-	- -	- -	- -
442	& C113-ХГП- 160	Хомут для круглих повітроводів ф160 мм	шт	2	<u>50,17</u> -	- -	100	-	- -	- -	- -
443	& C113-ХГП- 200	Хомут для круглих повітроводів ф200 мм	шт	2	<u>54,18</u> -	- -	108	-	- -	- -	- -
444	КБ20-3-3 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,017	<u>42229,08</u> 41626,00	<u>603,08</u> 321,29	718	708	<u>10</u> 5	<u>292,1943</u> 2,0499	<u>4,97</u> 0,03
445	C130-1125 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм (прямі ділянки)	м2	1	<u>893,36</u> -	- -	893	-	- -	- -	- -
446	C130-1125 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм (фасонні частини)	м2	0,7	<u>1388,78</u> -	- -	972	-	- -	- -	- -
447	КБ20-3-5 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 355 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,005	<u>42408,18</u> 41626,00	<u>782,18</u> 330,75	212	208	<u>4</u> 2	<u>292,1943</u> 2,1101	<u>1,46</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
448	C130-1126 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм (прямі ділянки)	м2	0,5	<u>902,51</u> -	- -	451	-	- -	- -	- -
449	& C113-ХГП-300	Хомут для круглих повітроводів ф300 мм	шт	2	<u>87,21</u> -	- -	174	-	- -	- -	- -
450	КБ20-3-10 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,334	<u>36734,20</u> <u>36016,82</u>	<u>717,38</u> <u>301,98</u>	12269	12030	<u>239</u> <u>101</u>	<u>252,8206</u> <u>1,9266</u>	<u>84,44</u> <u>0,64</u>
451	C130-1128 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (прямі ділянки)	м2	23,6	<u>1052,56</u> -	- -	24840	-	- -	- -	- -
452	C130-1128 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (фасонні частини)	м2	9,8	<u>1484,30</u> -	- -	14546	-	- -	- -	- -
453	КБ20-3-11 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,02	<u>27685,98</u> <u>27101,18</u>	<u>553,47</u> <u>225,70</u>	554	542	<u>11</u> <u>5</u>	<u>190,2371</u> <u>1,4399</u>	<u>3,8</u> <u>0,03</u>
454	C130-1128 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (прямі ділянки)	м2	1,4	<u>1052,56</u> -	- -	1474	-	- -	- -	- -
455	C130-1128 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (фасонні частини)	м2	0,6	<u>1484,30</u> -	- -	891	-	- -	- -	- -
456	КБ20-3-12 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,032	<u>22303,85</u> <u>21905,31</u>	<u>367,21</u> <u>163,02</u>	714	701	<u>12</u> <u>5</u>	<u>153,7647</u> <u>1,0401</u>	<u>4,92</u> <u>0,03</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
457	C130-1128 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (прямі ділянки)	м2	1,6	<u>1052,56</u> -	- -	1684	-	- -	- -	- -
458	C130-1128 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (фасонні частини)	м2	1,6	<u>1484,30</u> -	- -	2375	-	- -	- -	- -
459	КБ26-27-1	Ізоляція повітроводів зі спіненого каучуку товщ. 10 мм	10 м2	5,6	<u>1134,08</u> 1134,08	- -	6351	6351	- -	<u>7,6705</u> -	<u>42,95</u> -
460	& C114-АК-КФ-10 варіант 1	Рулонна ізоляція K-Flex ST Duct товщ. 10 мм	м2	57,232	<u>762,60</u> -	- -	43645	-	- -	- -	- -
461	& C111-11-П-М варіант 1	Стрічка К-флекс ST 003x050-15	шт	5	<u>597,58</u> -	- -	2988	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 12					178112	52667	<u>1263</u> 553		<u>359,58</u> 3,47
		Разом будівельні роботи, грн.					178112				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					124182				
		всього заробітна плата, грн.					53220				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25868				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					35,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8506				
		Всього будівельні роботи, грн.					203980				

		—									
		Всього по розділу 12					203980				
		Розділ 13. Система ПЗ									
462	КБ20-42-1	=== Монтаж припливної установки ПЗ=== Установлення припливної установки ПЗ	1 камера	1	<u>12088,17</u> 11590,77	<u>458,10</u> 199,09	12088	11591	<u>458</u> 199	<u>78,3955</u> 1,2259	<u>78,4</u> 1,23
463	КБ20-45-1	===Монтаж інших елементів системи=== Установлення фільтрів повітряних [сухих] продуктивністю до 10 тис.м3/год	1 фільтр	1	<u>2950,92</u> 2897,80	<u>44,80</u> 18,94	2951	2898	<u>45</u> 19	<u>18,2160</u> 0,1110	<u>18,22</u> 0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
464	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких (2 шт)	1 м2	0,72	<u>1613,05</u> 1602,25	<u>10,80</u> 4,79	1161	1154	<u>7</u> 3	<u>11,2470</u> 0,0306	<u>8,1</u> 0,02
465	& С130-ВГФ-90-30 варіант 1	Гнучка вставка Ду 900х300 мм	шт	2	<u>2684,23</u> -	<u>-</u> -	5368	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
466	КБ20-14-2	Установлення клапана герметичного ф300 мм із ручним приводом	1 шт	1	<u>349,14</u> 337,41	<u>10,80</u> 4,79	349	337	<u>11</u> 5	<u>2,3115</u> 0,0306	<u>2,31</u> 0,03
467	КБ20-37-2 тех.ч. п.1.3.4 к(труд)=1, 23	Установлення фільтрів аерозольних - 500х500 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 6 м	1 м2	0,528392	<u>1368,21</u> 1133,51	<u>232,21</u> 103,08	723	599	<u>123</u> 54	<u>7,6666</u> 0,6577	<u>4,05</u> 0,35
468	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	1 клапан	3	<u>1180,64</u> 1161,29	<u>16,20</u> 7,19	3542	3484	<u>49</u> 22	<u>7,8545</u> 0,0459	<u>23,56</u> 0,14
469	КБ20-3-10 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 06	Установлення кожуха шумопоглинача на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,008	<u>36400,23</u> 36016,82	<u>383,41</u> 170,21	291	288	<u>3</u> 1	<u>252,8206</u> 1,0859	<u>2,02</u> 0,01
470	КБ20-27-4	Установлення пластин у кожухи шумопоглиначів	1 шт	3	<u>278,29</u> 240,49	<u>37,80</u> 16,78	835	721	<u>114</u> 50	<u>1,6675</u> 0,1071	<u>5</u> 0,32
471	& С130-ШПП-20-20-10	Шумоглушник пластинчатий L=1000мм 200х200 мм	шт	1	<u>2531,97</u> -	<u>-</u> -	2532	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
472	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 ґрата	2	<u>336,25</u> 305,52	<u>30,73</u> 12,72	673	611	<u>62</u> 25	<u>2,0930</u> 0,0818	<u>4,19</u> 0,16
473	& С130-РВ-2565-2-30-20	Решітка вентиляційна, дворядна, регульована РВ 2565-2 300х200 мм	шт	2	<u>646,18</u> -	<u>-</u> -	1292	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
474	КБ20-3-3 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,247	<u>42229,08</u> 41626,00	<u>603,08</u> 321,29	10431	10282	<u>149</u> 79	<u>292,1943</u> 2,0499	<u>72,17</u> 0,51
475	С130-1125 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм (прямі ділянки)	м2	22,1	<u>893,36</u> -	<u>-</u> -	19743	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
476	C130-1125 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм (фасонні частини)	м2	2,6	<u>1388,78</u> -	- -	3611	-	- -	- -	- -
477	КБ20-3-5 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 355 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,0058	<u>42408.18</u> 41626,00	<u>782.18</u> 330,75	246	241	<u>5</u> 2	<u>292.1943</u> 2,1101	<u>1.69</u> 0,01
478	C130-1126 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм (прямі ділянки)	м2	0,58	<u>902,51</u> -	- -	523	-	- -	- -	- -
479	КБ20-3-10 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,114	<u>36734.20</u> 36016,82	<u>717.38</u> 301,98	4188	4106	<u>82</u> 34	<u>252.8206</u> 1,9266	<u>28.82</u> 0,22
480	C130-1128 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (прямі ділянки)	м2	8,3	<u>1052,56</u> -	- -	8736	-	- -	- -	- -
481	C130-1128 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (фасонні частини)	м2	3,1	<u>1484,30</u> -	- -	4601	-	- -	- -	- -
482	КБ20-3-11 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,029	<u>27685.98</u> 27101,18	<u>553.47</u> 225,70	803	786	<u>16</u> 7	<u>190.2371</u> 1,4399	<u>5.52</u> 0,04
483	C130-1128 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (прямі ділянки)	м2	1,4	<u>1052,56</u> -	- -	1474	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
484	C130-1128 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (фасонні частини)	м2	1,5	<u>1484,30</u> -	- -	2226	-	- -	- -	- -
485	КБ26-27-1	Ізоляція повітроводів зі спіненого каучуку товщ. 10 мм	10 м2	4,4	<u>1134,08</u> 1134,08	- -	4990	4990	- -	<u>7,6705</u> -	<u>33,75</u> -
486	& C114-АК-КФ-10 варіант 1	Рулонна ізоляція K-Flex ST Duct товщ. 10 мм	м2	44,968	<u>762,60</u> -	- -	34293	-	- -	- -	- -
487	& C111-11-П-М варіант 1	Стрічка K-flex ST 003x050-15	шт	4	<u>597,58</u> -	- -	2390	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 13							130060	42088	<u>1124</u> 500		<u>287,8</u> 3,15
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							130060 86848 42588 20544 27,57 6698 150604				
----- -											
Всього по розділу 13							150604				
Розділ 14. Система П4											
=== Монтаж припливної установки П4===											
488	КБ20-42-1	Установлення припливної установки П4	1 камера	1	<u>12088,17</u> 11590,77	<u>458,10</u> 199,09	12088	11591	<u>458</u> 199	<u>78,3955</u> 1,2259	<u>78,4</u> 1,23
===Монтаж інших елементів системи===											
489	КБ20-46-1	Установлення повітронарівача електричного ЕНМ 6030 L18 01	1 шт	1	<u>2113,29</u> 2044,05	<u>66,40</u> 28,53	2113	2044	<u>66</u> 29	<u>13,0410</u> 0,1722	<u>13,04</u> 0,17
490	КБ20-45-1	Установлення фільтрів повітряних [сухих] продуктивністю до 10 тис.м3/год	1 фільтр	1	<u>2950,92</u> 2897,80	<u>44,80</u> 18,94	2951	2898	<u>45</u> 19	<u>18,2160</u> 0,1110	<u>18,22</u> 0,11
491	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких (2 шт)	1 м2	0,72	<u>1613,05</u> 1602,25	<u>10,80</u> 4,79	1161	1154	<u>7</u> 3	<u>11,2470</u> 0,0306	<u>8,1</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
492	& C130-ВГФ-90-30 варіант 1	Гнучка вставка Ду 900х300 мм	шт	2	<u>2684,23</u> -	-	5368	-	-	-	-
493	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	1 клапан	2	<u>1180,64</u> 1161,29	<u>16,20</u> 7,19	2361	2323	<u>32</u> 14	<u>7,8545</u> 0,0459	<u>15,71</u> 0,09
494	КБ20-3-10 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 06	Установлення кожуха шумопоглинача на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,011	<u>36400,23</u> 36016,82	<u>383,41</u> 170,21	400	396	<u>4</u> 2	<u>252,8206</u> 1,0859	<u>2,78</u> 0,01
495	КБ20-27-4	Установлення пластин у кожухи шумопоглиначів	1 шт	3	<u>278,29</u> 240,49	<u>37,80</u> 16,78	835	721	<u>114</u> 50	<u>1,6675</u> 0,1071	<u>5</u> 0,32
496	& C130-ШПП-35-20-10	Шумоглушник пластинчатий L=1000мм 350х200 мм	шт	1	<u>2999,34</u> -	-	2999	-	-	-	-
497	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0,25 м2	1 ґрата	3	<u>336,25</u> 305,52	<u>30,73</u> 12,72	1009	917	<u>92</u> 38	<u>2,0930</u> 0,0818	<u>6,28</u> 0,25
498	& C130-PB-2565-2-30-20 варіант 1	Решітка вентиляційна, дворядна PB 2565-1 300х200 мм	шт	3	<u>646,18</u> -	-	1939	-	-	-	-
499	КБ20-3-10 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,24	<u>36734,20</u> 36016,82	<u>717,38</u> 301,98	8816	8644	<u>172</u> 72	<u>252,8206</u> 1,9266	<u>60,68</u> 0,46
500	C130-1128 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (прямі ділянки)	м2	22,3	<u>1052,56</u> -	-	23472	-	-	-	-
501	C130-1128 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (фасонні частини)	м2	1,7	<u>1484,30</u> -	-	2523	-	-	-	-
502	КБ20-3-11 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,016	<u>27685,98</u> 27101,18	<u>553,47</u> 225,70	443	434	<u>9</u> 4	<u>190,2371</u> 1,4399	<u>3,04</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
503	C130-1128 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (фасонні частини)	м2	1,6	<u>1484,30</u> -	-	2375	-	-	-	-
504	КБ26-27-1	Ізоляція повітроводів зі спіненого каучуку товщ. 10 мм	10 м2	2,8	<u>1134,08</u> 1134,08	-	3175	3175	-	<u>7,6705</u>	<u>21,48</u>
505	& C114-АК-КФ-10 варіант 1	Рулонна ізоляція K-Flex ST Duct товщ. 10 мм	м2	28,616	<u>762,60</u> -	-	21823	-	-	-	-
506	& C111-11-П-М варіант 1	Стрічка K-flex ST 003x050-15	шт	2,5	<u>597,58</u> -	-	1494	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 14					97345	34297	<u>999</u> 430		<u>232,73</u> 2,68
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					97345 62049 34727 16411 21,55 5234 113756				
		----- -									
		Всього по розділу 14					113756				
		Розділ 15. Система П5 === Монтаж припливної установки П5=== Установлення припливної установки П5									
507	КБ20-42-1	1 камера	1		<u>12088,17</u> 11590,77	<u>458,10</u> 199,09	12088	11591	<u>458</u> 199	<u>78,3955</u> 1,2259	<u>78,4</u> 1,23
508	КБ20-46-1	===Монтаж інших елементів системи=== Установлення повітронарівача електричного ЕНМ 6030 L18 01	1 шт	1	<u>2113,29</u> 2044,05	<u>66,40</u> 28,53	2113	2044	<u>66</u> 29	<u>13,0410</u> 0,1722	<u>13,04</u> 0,17
509	КБ20-45-1	Установлення фільтрів повітряних [сухих] продуктивністю до 10 тис.м3/год	1 фільтр	1	<u>2950,92</u> 2897,80	<u>44,80</u> 18,94	2951	2898	<u>45</u> 19	<u>18,2160</u> 0,1110	<u>18,22</u> 0,11
510	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких (2 шт)	1 м2	0,72	<u>1613,05</u> 1602,25	<u>10,80</u> 4,79	1161	1154	<u>7</u> 3	<u>11,2470</u> 0,0306	<u>8,1</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
511	& С130-ВГФ-90-30 варіант 1	Гнучка вставка Ду 900х300 мм	шт	2	<u>2684,23</u> -	-	5368	-	-	-	-
512	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	1 клапан	2	<u>1180,64</u> 1161,29	<u>16,20</u> 7,19	2361	2323	<u>32</u> 14	<u>7,8545</u> 0,0459	<u>15,71</u> 0,09
513	КБ20-3-10 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 06	Установлення кожуха шумопоглинача на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,01	<u>36400,23</u> 36016,82	<u>383,41</u> 170,21	364	360	<u>4</u> 2	<u>252,8206</u> 1,0859	<u>2,53</u> 0,01
514	КБ20-27-4	Установлення пластин у кожухи шумопоглиначів	1 шт	3	<u>278,29</u> 240,49	<u>37,80</u> 16,78	835	721	<u>114</u> 50	<u>1,6675</u> 0,1071	<u>5</u> 0,32
515	& С130-ШПП-25-25-10	Шумоглушник пластинчатий L=1000мм 250х250 мм	шт	1	<u>2879,66</u> -	-	2880	-	-	-	-
516	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0,25 м2	1 ґрата	3	<u>336,25</u> 305,52	<u>30,73</u> 12,72	1009	917	<u>92</u> 38	<u>2,0930</u> 0,0818	<u>6,28</u> 0,25
517	& С130-РВ-2565-2-30-20 варіант 1	Решітка вентиляційна, дворядна РВ 2565-1 300х200 мм	шт	3	<u>646,18</u> -	-	1939	-	-	-	-
518	КБ20-3-10 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,262	<u>36734,20</u> 36016,82	<u>717,38</u> 301,98	9624	9436	<u>188</u> 79	<u>252,8206</u> 1,9266	<u>66,24</u> 0,5
519	С130-1128 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (прямі ділянки)	м2	23,2	<u>1052,56</u> -	-	24419	-	-	-	-
520	С130-1128 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (фасонні частини)	м2	3	<u>1484,30</u> -	-	4453	-	-	-	-
521	КБ20-3-11 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,015	<u>27685,98</u> 27101,18	<u>553,47</u> 225,70	415	407	<u>8</u> 3	<u>190,2371</u> 1,4399	<u>2,85</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
522	C130-1128 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (фасонні частини)	м2	1,5	<u>1484,30</u> -	- -	2226	-	- -	- -	- -
523	КБ26-27-1	Ізоляція повітроводів зі спіненого каучуку товщ. 10 мм	10 м2	3,1	<u>1134,08</u> 1134,08	- -	3516	3516	- -	<u>7,6705</u> -	<u>23,78</u> -
524	& C114-АК-КФ-10 варіант 1	Рулонна ізоляція K-Flex ST Duct товщ. 10 мм	м2	31,682	<u>762,60</u> -	- -	24161	-	- -	- -	- -
525	& C111-11-П-М варіант 1	Стрічка K-flex ST 003x050-15	шт	3	<u>597,58</u> -	- -	1793	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 15					103676	35367	<u>1014</u> 436		<u>240,15</u> 2,72
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					103676 67295 35803 16950 22,31 5417 120626				
		----- -									
		Всього по розділу 15					120626				
Розділ 16. Система В1											
526	КБ20-32-1 тех.ч. п.1.3.8 к(труд)=1,2	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т на висоті від підлоги понад 3 м до 6 м	1 шт	1	<u>1401,67</u> 1343,23	<u>55,60</u> 23,73	1402	1343	<u>56</u> 24	<u>8,5698</u> 0,1416	<u>8,57</u> 0,14
527	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких (2 шт)	1 м2	0,33441	<u>1613,05</u> 1602,25	<u>10,80</u> 4,79	539	536	<u>3</u> 2	<u>11,2470</u> 0,0306	<u>3,76</u> 0,01
528	& C130-ВЕНС-ВВГ-355	Гнучка вставка Вентс ВВГ 355	шт	2	<u>545,19</u> -	- -	1090	-	- -	- -	- -
529	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	1	<u>301,85</u> 290,24	<u>10,80</u> 4,79	302	290	<u>11</u> 5	<u>2,0125</u> 0,0306	<u>2,01</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
530	& C130-ПУК-РСК-315	Клапан зворотній з ущільнювачем RSK 315D Ruck	шт	1	<u>1276,07</u>	-	1276	-	-	-	-
531	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	1 клапан	3	<u>1180,64</u> 1161,29	<u>16,20</u> 7,19	3542	3484	<u>49</u> 22	<u>7,8545</u> 0,0459	<u>23,56</u> 0,14
532	КБ20-3-10 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 06	Установлення кожуха шумопоглинача на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,01	<u>36400,23</u> 36016,82	<u>383,41</u> 170,21	364	360	<u>4</u> 2	<u>252,8206</u> 1,0859	<u>2,53</u> 0,01
533	КБ20-27-4	Установлення пластин у кожухи шумопоглиначів	1 шт	3	<u>278,29</u> 240,49	<u>37,80</u> 16,78	835	721	<u>114</u> 50	<u>1,6675</u> 0,1071	<u>5</u> 0,32
534	& C130-ШПП-30-20-10	Шумоглушник пластинчатий L=1000мм 300x200 мм	шт	1	<u>3149,43</u>	-	3149	-	-	-	-
535	КБ20-14-2	Установлення клапана герметичного ф300 мм із ручним приводом	1 шт	1	<u>349,14</u> 337,41	<u>10,80</u> 4,79	349	337	<u>11</u> 5	<u>2,3115</u> 0,0306	<u>2,31</u> 0,03
536	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	1 шт	5	<u>394,94</u> 364,48	<u>29,49</u> 19,56	1975	1822	<u>147</u> 98	<u>2,3805</u> 0,1248	<u>11,9</u> 0,62
537	& C1630-A-125 варіант 1	Анемостат вентиляційний витяжний DVS 125 RAL 9016M	шт	1	<u>345,84</u>	-	346	-	-	-	-
538	& C130-276-82 варіант 1	Анемостат вентиляційний витяжний DVS 200	шт	4	<u>622,40</u>	-	2490	-	-	-	-
539	КБ20-3-1 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 06	Прокладання гнучких неутеплених повітроводів на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,013894 5	<u>45463,86</u> 45463,86	-	632	632	-	<u>319,1342</u>	<u>4,43</u>
540	& C111-ПГНУ-125 варіант 1	Гнучкий повітропровід неутеплений ф125 мм	м.п.	0,5	<u>152,62</u>	-	76	-	-	-	-
541	& C111-ПГНУ-200	Гнучкий повітропровід неутеплений ф200 мм	м.п.	1,9	<u>236,52</u>	-	449	-	-	-	-
542	КБ20-3-1 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм круглого перерізу на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,032	<u>46169,55</u> 45463,86	<u>705,69</u> 366,84	1477	1455	<u>22</u> 12	<u>319,1342</u> 2,3405	<u>10,21</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
543	C130-1124 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (прямі ділянки)	м2	1,9	<u>740,18</u> -	- -	1406	-	- -	- -	- -
544	C130-1124 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (фасонні частини)	м2	1,3	<u>915,59</u> -	- -	1190	-	- -	- -	- -
545	& C130-1- КР-125	Дросель-клапан ручний, типу КР-125	шт	5	<u>842,41</u> -	- -	4212	-	- -	- -	- -
546	& C113-ХГП- 125	Хомут для круглих повітроводів ф125 мм	шт	2	<u>42,13</u> -	- -	84	-	- -	- -	- -
547	& C113-ХГП- 200	Хомут для круглих повітроводів ф200 мм	шт	3	<u>54,18</u> -	- -	163	-	- -	- -	- -
548	КБ20-3-3 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,053	<u>42229,08</u> 41626,00	<u>603,08</u> 321,29	2238	2206	<u>32</u> 17	<u>292,1943</u> 2,0499	<u>15,49</u> 0,11
549	C130-1125 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм (прямі ділянки)	м2	3,4	<u>893,36</u> -	- -	3037	-	- -	- -	- -
550	C130-1125 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм (фасонні частини)	м2	1,9	<u>1388,78</u> -	- -	2639	-	- -	- -	- -
551	КБ20-3-5 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 355 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,003	<u>42408,18</u> 41626,00	<u>782,18</u> 330,75	127	125	<u>2</u> 1	<u>292,1943</u> 2,1101	<u>0,88</u> 0,01
552	C130-1126 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм (прямі ділянки)	м2	0,3	<u>902,51</u> -	- -	271	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
553	КБ20-3-10 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,269	<u>36734,20</u> 36016,82	<u>717,38</u> 301,98	9881	9689	<u>192</u> 81	<u>252,8206</u> 1,9266	<u>68,01</u> 0,52
554	С130-1128 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (прямі ділянки)	м2	20,6	<u>1052,56</u> -	- -	21683	-	- -	- -	- -
555	С130-1128 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (фасонні частини)	м2	6,3	<u>1484,30</u> -	- -	9351	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 16							76575	23000	<u>643</u> 319		<u>158,66</u> 2,01
Разом будівельні роботи, грн.							76575				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							52932				
всього заробітна плата, грн.							23319				
Загальновиробничі витрати, грн.							11893				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							16,89				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4100				
Всього будівельні роботи, грн.							88468				

-											
Всього по розділу 16							88468				
Розділ 17. Система В2											
556	КБ20-32-1 тех.ч. п.1.3.8 к(труд)=1,2	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т на висоті від підлоги понад 3 м до 6 м	1 шт	1	<u>1401,67</u> 1343,23	<u>55,60</u> 23,73	1402	1343	<u>56</u> 24	<u>8,5698</u> 0,1416	<u>8,57</u> 0,14
557	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких (2 шт)	1 м2	0,1884	<u>1613,05</u> 1602,25	<u>10,80</u> 4,79	304	302	<u>2</u> 1	<u>11,2470</u> 0,0306	<u>2,12</u> 0,01
558	& С130-ВЕНС-ВВГ-200	Гнучка вставка Вентс ВВГ 200	шт	2	<u>298,03</u> -	- -	596	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
559	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	1	<u>301,85</u> 290,24	<u>10,80</u> 4,79	302	290	<u>11</u> 5	<u>2,0125</u> 0,0306	<u>2,01</u> 0,03
560	& С130-ПУК-РСК-125	Клапан зворотній з ущільнювачем RSK 125D Ruck	шт	1	<u>561,61</u> -	-	562	-	-	-	-
561	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	1 клапан	1	<u>1180,64</u> 1161,29	<u>16,20</u> 7,19	1181	1161	<u>16</u> 7	<u>7,8545</u> 0,0459	<u>7,85</u> 0,05
562	КБ20-25-1	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-1 діаметром обичайки 125 мм	1 шт	1	<u>323,87</u> 306,83	<u>16,20</u> 7,19	324	307	<u>16</u> 7	<u>2,1275</u> 0,0459	<u>2,13</u> 0,05
563	С130-232 варіант 1	Шумоглушник L=900мм ф125 мм СР Вентс	шт	1	<u>2224,66</u> -	-	2225	-	-	-	-
564	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	1 шт	4	<u>394,94</u> 364,48	<u>29,49</u> 19,56	1580	1458	<u>118</u> 78	<u>2,3805</u> 0,1248	<u>9,52</u> 0,5
565	& С130-276-79 варіант 1	Анемостат вентиляційний витяжний DVS 100	шт	4	<u>268,30</u> -	-	1073	-	-	-	-
566	КБ20-3-1 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 06	Прокладання гнучких неутеплених повітроводів на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,006594	<u>45463,86</u> 45463,86	-	300	300	-	<u>319,1342</u> -	<u>2,1</u> -
567	& С111-ПГНУ-100 варіант 1	Гнучкий повітропровід неутеплений ф100 мм	м.п.	2,1	<u>127,29</u> -	-	267	-	-	-	-
568	КБ20-3-1 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм круглого перерізу на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,235	<u>46169,55</u> 45463,86	<u>705,69</u> 366,84	10850	10684	<u>166</u> 86	<u>319,1342</u> 2,3405	<u>75</u> 0,55
569	С130-1124 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (прямі ділянки)	м2	19,2	<u>740,18</u> -	-	14211	-	-	-	-
570	С130-1124 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (фасонні частини)	м2	4,3	<u>915,59</u> -	-	3937	-	-	-	-
571	& С130-1-КР-100	Дросель-клапан ручний, типу КР-100	шт	1	<u>806,33</u> -	-	806	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
572	& C130-1- КР-125	Дросель-клапан ручний, типу КР-125	шт	3	<u>842,41</u>	-	2527	-	-	-	-
573	& C113-ХГП- 100	Хомут для круглих повітроводів ф100 мм	шт	3	<u>42,09</u>	-	126	-	-	-	-
574	& C113-ХГП- 125	Хомут для круглих повітроводів ф125 мм	шт	47	<u>42,13</u>	-	1980	-	-	-	-
575	& C113-ХГП- 200	Хомут для круглих повітроводів ф200 мм	шт	2	<u>54,18</u>	-	108	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 17					44661	15845	<u>385</u> 208		<u>109,3</u> 1,33
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					44661 28431 16053 8187 11,6 2822 52848				
		----- -									
		Всього по розділу 17					52848				
Розділ 18. Система В3											
576	КБ20-32-1 тех. ч. п. 1.3.8 к(труд)=1,2	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т на висоті від підлоги понад 3 м до 6 м	1 шт	1	<u>1401,67</u> 1343,23	<u>55,60</u> 23,73	1402	1343	<u>56</u> 24	<u>8,5698</u> 0,1416	<u>8,57</u> 0,14
577	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких (2 шт)	1 м2	0,2355	<u>1613,05</u> 1602,25	<u>10,80</u> 4,79	380	377	<u>3</u> 1	<u>11,2470</u> 0,0306	<u>2,65</u> 0,01
578	& C130- ВЕНС-ВВГ- 3Н	Гнучка вставка Вентс ВВГ 250	шт	2	<u>358,16</u>	-	716	-	-	-	-
579	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	1	<u>301,85</u> 290,24	<u>10,80</u> 4,79	302	290	<u>11</u> 5	<u>2,0125</u> 0,0306	<u>2,01</u> 0,03
580	& C130-ПУК- РСК-200	Клапан зворотній з ущільнювачем RSK 200D Ruck	шт	1	<u>816,82</u>	-	817	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
581	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	1 клапан	3	<u>1180,64</u> 1161,29	<u>16,20</u> 7,19	3542	3484	<u>49</u> 22	<u>7,8545</u> 0,0459	<u>23,56</u> 0,14
582	КБ20-25-2	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-2 діаметром обичайки 200 мм	1 шт	1	<u>323,87</u> 306,83	<u>16,20</u> 7,19	324	307	<u>16</u> 7	<u>2,1275</u> 0,0459	<u>2,13</u> 0,05
583	С130-233 варіант 1	Шумоглушник L=900мм ф200 СР Вентс	шт	1	<u>3203,08</u> -	-	3203	-	-	-	-
584	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	1 шт	5	<u>394,94</u> 364,48	<u>29,49</u> 19,56	1975	1822	<u>147</u> 98	<u>2,3805</u> 0,1248	<u>11,9</u> 0,62
585	& С130-276- 79 варіант 1	Анемостат вентиляційний витяжний DVS 100	шт	3	<u>268,30</u> -	-	805	-	-	-	-
586	& С1630-A- 160 варіант 1	Анемостат вентиляційний витяжний DVS 160 RAL 9016M	шт	2	<u>496,15</u> -	-	992	-	-	-	-
587	КБ20-3-1 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 06	Прокладання гнучких неутеплених повітроводів на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,00942	<u>45463,86</u> 45463,86	-	428	428	-	<u>319,1342</u> -	<u>3,01</u> -
588	& С111- ПГНУ-100 варіант 1	Гнучкий повітропровід неутеплений ф100 мм	м.п.	1,4	<u>127,29</u> -	-	178	-	-	-	-
589	& С111- ПГНУ-160	Гнучкий повітропровід неутеплений ф160 мм	м.п.	1	<u>183,69</u> -	-	184	-	-	-	-
590	КБ20-3-1 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм круглого перерізу на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,263	<u>46169,55</u> 45463,86	<u>705,69</u> 366,84	12143	11957	<u>186</u> 96	<u>319,1342</u> 2,3405	<u>83,93</u> 0,62
591	С130-1124 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (прямі ділянки)	м2	22	<u>740,18</u> -	-	16284	-	-	-	-
592	С130-1124 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (фасонні частини)	м2	4,3	<u>915,59</u> -	-	3937	-	-	-	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
601	КБ20-32-1 тех.ч. п.1.3.8 к(труд)=1,2	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т на висоті від підлоги понад 3 м до 6 м	1 шт	1	<u>1401,67</u> 1343,23	<u>55,60</u> 23,73	1402	1343	<u>56</u> 24	<u>8,5698</u> 0,1416	<u>8,57</u> 0,14
602	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких (2 шт)	1 м2	0,29673	<u>1613,05</u> 1602,25	<u>10,80</u> 4,79	479	475	<u>4</u> 1	<u>11,2470</u> 0,0306	<u>3,34</u> 0,01
603	& С130- ВЕНС-ВВГ- 315	Гнучка вставка Вентс ВВГ 315	шт	2	<u>445,23</u> -	- -	890	-	- -	- -	- -
604	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	1	<u>301,85</u> 290,24	<u>10,80</u> 4,79	302	290	<u>11</u> 5	<u>2,0125</u> 0,0306	<u>2,01</u> 0,03
605	& С130-ПУК- РСК-315	Клапан зворотній з ущільнювачем RSK 315D Ruck	шт	1	<u>1276,07</u> -	- -	1276	-	- -	- -	- -
606	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	1 клапан	2	<u>1180,64</u> 1161,29	<u>16,20</u> 7,19	2361	2323	<u>32</u> 14	<u>7,8545</u> 0,0459	<u>15,71</u> 0,09
607	КБ20-3-10 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 06	Установлення кожуха шумопоглинача на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,011	<u>36400,23</u> 36016,82	<u>383,41</u> 170,21	400	396	<u>4</u> 2	<u>252,8206</u> 1,0859	<u>2,78</u> 0,01
608	КБ20-27-4	Установлення пластин у кожухи шумопоглиначів	1 шт	3	<u>278,29</u> 240,49	<u>37,80</u> 16,78	835	721	<u>114</u> 50	<u>1,6675</u> 0,1071	<u>5</u> 0,32
609	& С130- ШПП-35-20- 10	Шумоглушник пластинчатий L=1000мм 350x200 мм	шт	1	<u>2999,34</u> -	- -	2999	-	- -	- -	- -
610	КБ20-3-1 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм круглого перерізу на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,001	<u>46169,55</u> 45463,86	<u>705,69</u> 366,84	46	45	<u>1</u> -	<u>319,1342</u> 2,3405	<u>0,32</u> -
611	С130-1124 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (прямі ділянки)	м2	0,1	<u>740,18</u> -	- -	74	-	- -	- -	- -
612	КБ20-3-5 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 355 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,114	<u>42408,18</u> 41626,00	<u>782,18</u> 330,75	4835	4745	<u>90</u> 38	<u>292,1943</u> 2,1101	<u>33,31</u> 0,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
613	C130-1126 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм (прямі ділянки)	м2	8,7	<u>902,51</u> -	-	7852	-	-	-	-
614	C130-1126 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм (фасонні частини)	м2	2,7	<u>1098,68</u> -	-	2966	-	-	-	-
615	& C113-ХГП-315	Хомут для круглих повітроводів ф315 мм	шт	10	<u>87,21</u> -	-	872	-	-	-	-
616	КБ20-3-10 тех. ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,144	<u>36734,20</u> 36016,82	<u>717,38</u> 301,98	5290	5186	<u>104</u> 43	<u>252,8206</u> 1,9266	<u>36,41</u> 0,28
617	C130-1128 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (прямі ділянки)	м2	10,6	<u>1052,56</u> -	-	11157	-	-	-	-
618	C130-1128 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (фасонні частини)	м2	3,8	<u>1484,30</u> -	-	5640	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 19					49676	15524	<u>416</u> 177		<u>107,45</u> 1,12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					49676 33736 15701 8023 11,38 2769 57699				

		Всього по розділу 19					57699				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 20. Система В5											
619	КБ20-32-1 тех.ч. п.1.3.8 κ(труд)=1,2	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т на висоті від підлоги понад 3 м до 6 м	1 шт	1	<u>1401,67</u> 1343,23	<u>55,60</u> 23,73	1402	1343	<u>56</u> 24	<u>8,5698</u> 0,1416	<u>8,57</u> 0,14
620	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких (2 шт)	1 м2	0,0942	<u>1613,05</u> 1602,25	<u>10,80</u> 4,79	152	151	<u>1</u> -	<u>11,2470</u> 0,0306	<u>1,06</u> -
621	& С130- ВЕНС-ВВГ- 100	Гнучка вставка Вентс ВВГ 100	шт	2	<u>154,13</u> -	<u>-</u> -	308	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
622	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	1	<u>301,85</u> 290,24	<u>10,80</u> 4,79	302	290	<u>11</u> 5	<u>2,0125</u> 0,0306	<u>2,01</u> 0,03
623	& С130-РУК- РСК-100	Клапан зворотній з ущільнювачем RSK 100D Ruck	шт	1	<u>510,66</u> -	<u>-</u> -	511	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
624	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	1 клапан	2	<u>1180,64</u> 1161,29	<u>16,20</u> 7,19	2361	2323	<u>32</u> 14	<u>7,8545</u> 0,0459	<u>15,71</u> 0,09
625	КБ20-25-1	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-1 діаметром обичайки 100 мм	1 шт	1	<u>323,87</u> 306,83	<u>16,20</u> 7,19	324	307	<u>16</u> 7	<u>2,1275</u> 0,0459	<u>2,13</u> 0,05
626	С130-232 варіант 2	Шумоглушник L=900мм ф100 мм СР Вентс	шт	1	<u>2034,74</u> -	<u>-</u> -	2035	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
627	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	1 шт	1	<u>394,94</u> 364,48	<u>29,49</u> 19,56	395	364	<u>29</u> 20	<u>2,3805</u> 0,1248	<u>2,38</u> 0,12
628	& С130-276- 79 варіант 1	Анемостат вентиляційний витяжний DVS 100	шт	1	<u>268,30</u> -	<u>-</u> -	268	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
629	КБ20-3-1 тех.ч. п.1.3.1 κ(труд)=1, 06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм круглого перерізу на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,118	<u>46169,55</u> 45463,86	<u>705,69</u> 366,84	5448	5365	<u>83</u> 43	<u>319,1342</u> 2,3405	<u>37,66</u> 0,28
630	С130-1124 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (прямі ділянки)	м2	9,8	<u>740,18</u> -	<u>-</u> -	7254	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
631	C130-1124 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (фасонні частини)	м2	2	<u>915,59</u> -	- -	1831	-	- -	- -	- -
632	& C130-1- КР-125	Дросель-клапан ручний, типу КР-125	шт	1	<u>842,41</u> -	- -	842	-	- -	- -	- -
633	& C113-ХГП- 100	Хомут для круглих повітроводів ф100 мм	шт	34	<u>42,09</u> -	- -	1431	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 20					24864	10143	<u>228</u> 113		<u>69,52</u> 0,71
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					24864 14493 10256 5213 7,36 1790 30077				
		----- -									
		Всього по розділу 20					30077				
		Розділ 21. Система В6									
634	КБ20-32-1 тех. ч. п. 1.3.8 к(труд)=1,2	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т на висоті від підлоги понад 3 м до 6 м	1 шт	1	<u>1401,67</u> 1343,23	<u>55,60</u> 23,73	1402	1343	<u>56</u> 24	<u>8,5698</u> 0,1416	<u>8,57</u> 0,14
635	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких (2 шт)	1 м2	0,0942	<u>1613,05</u> 1602,25	<u>10,80</u> 4,79	152	151	<u>1</u> -	<u>11,2470</u> 0,0306	<u>1,06</u> -
636	& C130- ВЕНС-ВВГ- 100	Гнучка вставка Вентс ВВГ 100	шт	2	<u>154,13</u> -	- -	308	-	- -	- -	- -
637	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	1	<u>301,85</u> 290,24	<u>10,80</u> 4,79	302	290	<u>11</u> 5	<u>2,0125</u> 0,0306	<u>2,01</u> 0,03
638	& C130-ПУК- РСК-100	Клапан зворотній з ущільнювачем RSK 100D Ruck	шт	1	<u>510,66</u> -	- -	511	-	- -	- -	- -
639	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	1 клапан	3	<u>1180,64</u> 1161,29	<u>16,20</u> 7,19	3542	3484	<u>49</u> 22	<u>7,8545</u> 0,0459	<u>23,56</u> 0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
640	КБ20-25-1	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-1 діаметром обичайки 100 мм	1 шт	1	<u>323,87</u> 306,83	<u>16,20</u> 7,19	324	307	<u>16</u> 7	<u>2,1275</u> 0,0459	<u>2,13</u> 0,05
641	С130-232 варіант 2	Шумоглушник L=900мм ф100 мм СР Вентс	шт	1	<u>2034,74</u> -	-	2035	-	-	-	-
642	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	1 шт	1	<u>394,94</u> 364,48	<u>29,49</u> 19,56	395	364	<u>29</u> 20	<u>2,3805</u> 0,1248	<u>2,38</u> 0,12
643	& С130-276- 79 варіант 1	Анемостат вентиляційний витяжний DVS 100	шт	1	<u>268,30</u> -	-	268	-	-	-	-
644	КБ20-3-1 тех. ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм круглого перерізу на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,043	<u>46169,55</u> 45463,86	<u>705,69</u> 366,84	1985	1955	<u>30</u> 16	<u>319,1342</u> 2,3405	<u>13,72</u> 0,1
645	С130-1124 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (прямі ділянки)	м2	3,8	<u>740,18</u> -	-	2813	-	-	-	-
646	С130-1124 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (фасонні частини)	м2	0,5	<u>915,59</u> -	-	458	-	-	-	-
647	& С113-ХГП- 100	Хомут для круглих повітроводів ф100 мм	шт	14	<u>42,09</u> -	-	589	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 21					15084	7894	<u>192</u> 94		<u>53,43</u> 0,58
		Разом будівельні роботи, грн.					15084				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6998				
		всього заробітна плата, грн.					7988				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4033				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1378				
		Всього будівельні роботи, грн.					19117				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 21					19117				
		Розділ 22. Система В7									
648	КБ20-32-1 тех.ч. п.1.3.8 к(труд)=1,2	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т на висоті від підлоги понад 3 м до 6 м	1 шт	1	<u>1401,67</u> 1343,23	<u>55,60</u> 23,73	1402	1343	<u>56</u> 24	<u>8,5698</u> 0,1416	<u>8,57</u> 0,14
649	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких (2 шт)	1 м2	0,0942	<u>1613,05</u> 1602,25	<u>10,80</u> 4,79	152	151	<u>1</u> -	<u>11,2470</u> 0,0306	<u>1,06</u> -
650	& С130- ВЕНС-ВВГ- 100	Гнучка вставка Вентс ВВГ 100	шт	2	<u>154,13</u> -	<u>-</u> -	308	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
651	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	1	<u>301,85</u> 290,24	<u>10,80</u> 4,79	302	290	<u>11</u> 5	<u>2,0125</u> 0,0306	<u>2,01</u> 0,03
652	& С130-ПУК- РСК-100	Клапан зворотній з ущільнювачем RSK 100D Ruck	шт	1	<u>510,66</u> -	<u>-</u> -	511	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
653	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	1 клапан	3	<u>1180,64</u> 1161,29	<u>16,20</u> 7,19	3542	3484	<u>49</u> 22	<u>7,8545</u> 0,0459	<u>23,56</u> 0,14
654	КБ20-25-1	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-1 діаметром обичайки 100 мм	1 шт	1	<u>323,87</u> 306,83	<u>16,20</u> 7,19	324	307	<u>16</u> 7	<u>2,1275</u> 0,0459	<u>2,13</u> 0,05
655	С130-232 варіант 2	Шумоглушник L=900мм ф100 мм СР Вентс	шт	1	<u>2034,74</u> -	<u>-</u> -	2035	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
656	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	1 шт	1	<u>394,94</u> 364,48	<u>29,49</u> 19,56	395	364	<u>29</u> 20	<u>2,3805</u> 0,1248	<u>2,38</u> 0,12
657	& С130-276- 79 варіант 1	Анемостат вентиляційний витяжний DVS 100	шт	1	<u>268,30</u> -	<u>-</u> -	268	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
658	КБ20-3-1 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм круглого перерізу на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,064	<u>46169,55</u> 45463,86	<u>705,69</u> 366,84	2955	2910	<u>45</u> 23	<u>319,1342</u> 2,3405	<u>20,42</u> 0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
659	C130-1124 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (прямі ділянки)	м2	5,4	<u>740,18</u>	-	3997	-	-	-	-
660	C130-1124 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (фасонні частини)	м2	1	<u>915,59</u>	-	916	-	-	-	-
661	& C113-ХГП-100	Хомут для круглих повітроводів ф100 мм	шт	20	<u>42,09</u>	-	842	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 22					17949	8849	<u>207</u> 101		<u>60,13</u> 0,63
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					17949 8893 8950 4528 6,37 1550 22477				

		Всього по розділу 22					22477				
Розділ 23. Система В8											
662	КБ20-32-1 тех. ч. п.1.3.8 к(труд)=1,2	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т на висоті від підлоги понад 3 м до 6 м	1 шт	1	<u>1401,67</u> 1343,23	<u>55,60</u> 23,73	1402	1343	<u>56</u> 24	<u>8,5698</u> 0,1416	<u>8,57</u> 0,14
663	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких (2 шт)	1 м2	0,33441	<u>1613,05</u> 1602,25	<u>10,80</u> 4,79	539	536	<u>3</u> 2	<u>11,2470</u> 0,0306	<u>3,76</u> 0,01
664	& C130-ВЕНС-ВВГ-355	Гнучка вставка Вентс ВВГ 355	шт	2	<u>545,19</u>	-	1090	-	-	-	-
665	КБ20-13-4	Установлення клапанів зворотних діаметром до 1000 мм	1 клапан	1	<u>932,10</u> 854,14	<u>75,60</u> 33,56	932	854	<u>76</u> 34	<u>5,9225</u> 0,2141	<u>5,92</u> 0,21
666	& C113-К3-25-25	Клапан зворотний 250х250 мм	шт	1	<u>899,62</u>	-	900	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
667	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0,25 м2	1 ґрата	4	<u>336,25</u> 305,52	<u>30,73</u> 12,72	1345	1222	<u>123</u> 51	<u>2,0930</u> 0,0818	<u>8,37</u> 0,33
668	& С130-РВ-2565-2-30-20	Решітка вентиляційна, дворядна, регульована РВ 2565-2 300х200 мм	шт	4	<u>646,18</u> -	-	2585	-	-	-	-
669	КБ20-3-3 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1,06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,137	<u>42229,08</u> 41626,00	<u>603,08</u> 321,29	5785	5703	<u>82</u> 44	<u>292,1943</u> 2,0499	<u>40,03</u> 0,28
670	С130-1125 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм (прямі ділянки)	м2	9,9	<u>893,36</u> -	-	8844	-	-	-	-
671	С130-1125 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм (фасонні частини)	м2	3,8	<u>1388,78</u> -	-	5277	-	-	-	-
672	КБ20-3-5 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1,06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 355 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,005	<u>42408,18</u> 41626,00	<u>782,18</u> 330,75	212	208	<u>4</u> 2	<u>292,1943</u> 2,1101	<u>1,46</u> 0,01
673	С130-1126 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм (фасонні частини)	м2	0,5	<u>1098,68</u> -	-	549	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 23					29460	9866	<u>344</u> 157		<u>68,11</u> 0,98
		Разом будівельні роботи, грн.					29460				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19250				
		всього заробітна плата, грн.					10023				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5112				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1763				
		Всього будівельні роботи, грн.					34572				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 23					34572				
		Розділ 24. Система В9									
674	КБ20-32-1 тех.ч. п.1.3.8 к(труд)=1,2	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т на висоті від підлоги понад 3 м до 6 м	1 шт	1	<u>1401,67</u> 1343,23	<u>55,60</u> 23,73	1402	1343	<u>56</u> 24	<u>8,5698</u> 0,1416	<u>8,57</u> 0,14
675	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких (2 шт)	1 м2	0,33441	<u>1613,05</u> 1602,25	<u>10,80</u> 4,79	539	536	<u>3</u> 2	<u>11,2470</u> 0,0306	<u>3,76</u> 0,01
676	& C130- ВЕНС-ВВГ- 355	Гнучка вставка Вентс ВВГ 355	шт	2	<u>545,19</u> -	- -	1090	-	- -	- -	- -
677	КБ20-13-4	Установлення клапанів зворотних діаметром до 1000 мм	1 клапан	1	<u>932,10</u> 854,14	<u>75,60</u> 33,56	932	854	<u>76</u> 34	<u>5,9225</u> 0,2141	<u>5,92</u> 0,21
678	& C113-К3- 25-25	Клапан зворотний 250х250 мм	шт	1	<u>899,62</u> -	- -	900	-	- -	- -	- -
679	КБ20-14-2	Установлення клапана герметичного ф200 мм із ручним приводом	1 шт	1	<u>349,14</u> 337,41	<u>10,80</u> 4,79	349	337	<u>11</u> 5	<u>2,3115</u> 0,0306	<u>2,31</u> 0,03
680	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	1 клапан	6	<u>1180,64</u> 1161,29	<u>16,20</u> 7,19	7084	6968	<u>97</u> 43	<u>7,8545</u> 0,0459	<u>47,13</u> 0,28
681	КБ20-25-2	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-2 діаметром обичайки 200 мм	1 шт	1	<u>323,87</u> 306,83	<u>16,20</u> 7,19	324	307	<u>16</u> 7	<u>2,1275</u> 0,0459	<u>2,13</u> 0,05
682	C130-233 варіант 1	Шумоглушник L=900мм ф200 СР Вентс	шт	1	<u>3203,08</u> -	- -	3203	-	- -	- -	- -
683	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	1 шт	4	<u>394,94</u> 364,48	<u>29,49</u> 19,56	1580	1458	<u>118</u> 78	<u>2,3805</u> 0,1248	<u>9,52</u> 0,5
684	& C130-276- 79 варіант 1	Анемостат вентиляційний витяжний DVS 100	шт	2	<u>268,30</u> -	- -	537	-	- -	- -	- -
685	& C1630-A- 125 варіант 1	Анемостат вентиляційний витяжний DVS 125 RAL 9016M	шт	2	<u>345,84</u> -	- -	692	-	- -	- -	- -
686	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 ґрата	1	<u>336,25</u> 305,52	<u>30,73</u> 12,72	336	306	<u>30</u> 13	<u>2,0930</u> 0,0818	<u>2,09</u> 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
687	& C113-PB-2535-35-20	Решітка витяжна 2535-1 350x200 мм	шт	1	<u>471,77</u>	-	472	-	-	-	-
688	КБ20-3-1 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм круглого перерізу на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,263	<u>46169,55</u> 45463,86	<u>705,69</u> 366,84	12143	11957	<u>186</u> 96	<u>319,1342</u> 2,3405	<u>83,93</u> 0,62
689	C130-1124 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (прямі ділянки)	м2	22,3	<u>740,18</u>	-	16506	-	-	-	-
690	C130-1124 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (фасонні частини)	м2	4	<u>915,59</u>	-	3662	-	-	-	-
691	& C130-1-КР-100	Дросель-клапан ручний, типу КР-100	шт	1	<u>806,33</u>	-	806	-	-	-	-
692	& C130-1-КР-125	Дросель-клапан ручний, типу КР-125	шт	3	<u>842,41</u>	-	2527	-	-	-	-
693	& C113-ХГП-100	Хомут для круглих повітроводів ф100 мм	шт	5	<u>42,09</u>	-	210	-	-	-	-
694	& C113-ХГП-125	Хомут для круглих повітроводів ф125 мм	шт	10	<u>42,13</u>	-	421	-	-	-	-
695	& C113-ХГП-160	Хомут для круглих повітроводів ф160 мм	шт	2	<u>50,17</u>	-	100	-	-	-	-
696	& C113-ХГП-200	Хомут для круглих повітроводів ф200 мм	шт	29	<u>54,18</u>	-	1571	-	-	-	-
697	КБ20-3-5 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 355 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,015	<u>42408,18</u> 41626,00	<u>782,18</u> 330,75	636	624	<u>12</u> 5	<u>292,1943</u> 2,1101	<u>4,38</u> 0,03
698	C130-1126 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм (прямі ділянки)	м2	0,3	<u>902,51</u>	-	271	-	-	-	-
699	C130-1126 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм (фасонні частини)	м2	1,2	<u>1098,68</u>	-	1318	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700	& C113-ХГП-250	Хомут для круглих повітроводів ф250 мм	шт	1	62,19	-	62	-	-	-	-
701	КБ20-3-3 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1,06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,009	42229,08 41626,00	603,08 321,29	380	375	5 3	292,1943 2,0499	2,63 0,02
702	C130-1125 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм (прямі ділянки)	м2	0,4	893,36	-	357	-	-	-	-
703	C130-1125 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм (фасонні частини)	м2	0,5	1388,78	-	694	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 24							61104	25065	610 310		172,37 1,97
Разом будівельні роботи, грн.							61104				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							35429				
всього заробітна плата, грн.							25375				
Загальновиробничі витрати, грн.							12921				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							18,31				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4447				
Всього будівельні роботи, грн.							74025				

-											
Всього по розділу 24							74025				
Розділ 25. Система В10											
704	КБ20-32-1 тех.ч. п.1.3.8 к(труд)=1,2	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т на висоті від підлоги понад 3 м до 6 м	1 шт	1	1401,67 1343,23	55,60 23,73	1402	1343	56 24	8,5698 0,1416	8,57 0,14
705	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких (2 шт)	1 м2	0,29673	1613,05 1602,25	10,80 4,79	479	475	4 1	11,2470 0,0306	3,34 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
706	& C130- ВЕНС-ВВГ- 315	Гнучка вставка Вентс ВВГ 315	шт	2	<u>445,23</u> -	- -	890	-	- -	- -	- -
707	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	1	<u>301,85</u> 290,24	<u>10,80</u> 4,79	302	290	<u>11</u> 5	<u>2,0125</u> 0,0306	<u>2,01</u> 0,03
708	& C130-РУК- РСК-200	Клапан зворотній з ущільнювачем RSK 200D Ruck	шт	1	<u>816,82</u> -	- -	817	-	- -	- -	- -
709	КБ20-14-2	Установлення клапана герметичного ф200 мм із ручним приводом	1 шт	2	<u>349,14</u> 337,41	<u>10,80</u> 4,79	698	675	<u>22</u> 10	<u>2,3115</u> 0,0306	<u>4,62</u> 0,06
710	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	1 клапан	2	<u>1180,64</u> 1161,29	<u>16,20</u> 7,19	2361	2323	<u>32</u> 14	<u>7,8545</u> 0,0459	<u>15,71</u> 0,09
711	КБ20-3-10 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 06	Установлення кожуха шумопоглинача на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,008	<u>36400,23</u> 36016,82	<u>383,41</u> 170,21	291	288	<u>3</u> 1	<u>252,8206</u> 1,0859	<u>2,02</u> 0,01
712	КБ20-27-4	Установлення пластин у кожухи шумопоглиначів	1 шт	3	<u>278,29</u> 240,49	<u>37,80</u> 16,78	835	721	<u>114</u> 50	<u>1,6675</u> 0,1071	<u>5</u> 0,32
713	& C130- ШПП-20-20- 10	Шумоглушник пластинчатий L=1000мм 200x200 мм	шт	1	<u>2531,97</u> -	- -	2532	-	- -	- -	- -
714	КБ20-21-6	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі прямокутного перерізу периметром 3000 мм	1 зонт	1	<u>542,95</u> 487,61	<u>54,00</u> 23,97	543	488	<u>54</u> 24	<u>3,3810</u> 0,1530	<u>3,38</u> 0,15
715	C130-293 варіант 1	Витяжний зонт 1000x500x400(Н)	шт	1	<u>3340,44</u> -	- -	3340	-	- -	- -	- -
716	КБ20-3-1 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм круглого перерізу на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,027	<u>46169,55</u> 45463,86	<u>705,69</u> 366,84	1247	1228	<u>19</u> 10	<u>319,1342</u> 2,3405	<u>8,62</u> 0,06
717	C130-1124 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (прямі ділянки)	м2	2,3	<u>740,18</u> -	- -	1702	-	- -	- -	- -
718	C130-1124 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (фасонні частини)	м2	0,4	<u>915,59</u> -	- -	366	-	- -	- -	- -
719	& C130-1- КР-160	Дросель-клапан ручний, типу КР-160	шт	2	<u>906,62</u> -	- -	1813	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
720	& C113-ХГП-160	Хомут для круглих повітроводів ф160 мм	шт	2	<u>50,17</u>	-	100	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
721	& C113-ХГП-200	Хомут для круглих повітроводів ф200 мм	шт	4	<u>54,18</u>	-	217	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
722	КБ20-3-5 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 355 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,01	<u>42408,18</u> <u>41626,00</u>	<u>782,18</u> <u>330,75</u>	424	416	<u>8</u> <u>3</u>	<u>292,1943</u> <u>2,1101</u>	<u>2,92</u> <u>0,02</u>
723	C130-1126 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм (прямі ділянки)	м2	0,5	<u>902,51</u>	-	451	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
724	C130-1126 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм (фасонні частини)	м2	0,5	<u>1098,68</u>	-	549	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
725	& C113-ХГП-250	Хомут для круглих повітроводів ф250 мм	шт	3	<u>62,19</u>	-	187	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
726	КБ20-3-3 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,339	<u>42229,08</u> <u>41626,00</u>	<u>603,08</u> <u>321,29</u>	14316	14111	<u>205</u> <u>109</u>	<u>292,1943</u> <u>2,0499</u>	<u>99,05</u> <u>0,69</u>
727	C130-1125 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм (прямі ділянки)	м2	29,6	<u>893,36</u>	-	26443	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
728	C130-1125 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм (фасонні частини)	м2	4,3	<u>1388,78</u>	-	5972	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 25					68277	22358	<u>528</u> <u>251</u>		<u>155,24</u> <u>1,58</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					68277				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					45391				
		всього заробітна плата, грн.					22609				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					11572 16,45 3999 79849				
		Всього по розділу 25					79849				
		Розділ 26. Система В11									
729	КБ20-32-1 тех. ч. п. 1.3.8 к(труд)=1,2	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т на висоті від підлоги понад 3 м до 6 м	1 шт	1	<u>1401,67</u> 1343,23	<u>55,60</u> 23,73	1402	1343	<u>56</u> 24	<u>8,5698</u> 0,1416	<u>8,57</u> 0,14
730	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких (2 шт)	1 м2	0,29673	<u>1613,05</u> 1602,25	<u>10,80</u> 4,79	479	475	<u>4</u> 1	<u>11,2470</u> 0,0306	<u>3,34</u> 0,01
731	& С130- ВЕНС-ВВГ- 315	Гнучка вставка Вентс ВВГ 315	шт	2	<u>445,23</u> -	<u>-</u> -	890	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
732	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	1	<u>301,85</u> 290,24	<u>10,80</u> 4,79	302	290	<u>11</u> 5	<u>2,0125</u> 0,0306	<u>2,01</u> 0,03
733	& С130-РУК- РСК-315	Клапан зворотній з ущільнювачем RSK 315D Ruck	шт	1	<u>1276,07</u> -	<u>-</u> -	1276	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
734	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	1 клапан	3	<u>1180,64</u> 1161,29	<u>16,20</u> 7,19	3542	3484	<u>49</u> 22	<u>7,8545</u> 0,0459	<u>23,56</u> 0,14
735	КБ20-3-10 тех. ч. п. 1.3.1 к(труд)=1, 06	Установлення кожуха шумопоглинача на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,011	<u>36400,23</u> 36016,82	<u>383,41</u> 170,21	400	396	<u>4</u> 2	<u>252,8206</u> 1,0859	<u>2,78</u> 0,01
736	КБ20-27-4	Установлення пластин у кожухи шумопоглиначів	1 шт	3	<u>278,29</u> 240,49	<u>37,80</u> 16,78	835	721	<u>114</u> 50	<u>1,6675</u> 0,1071	<u>5</u> 0,32
737	& С130- ШПП-35-20- 10	Шумоглушник пластинчатий L=1000мм 350x200 мм	шт	1	<u>2999,34</u> -	<u>-</u> -	2999	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
738	КБ20-3-1 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм круглого перерізу на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,0009	<u>46169,55</u> 45463,86	<u>705,69</u> 366,84	42	41	<u>1</u> -	<u>319,1342</u> 2,3405	<u>0,29</u> -
739	С130-1124 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (прямі ділянки)	м2	0,09	<u>740,18</u> -	- -	67	-	- -	- -	- -
740	КБ20-3-5 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 355 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,085	<u>42408,18</u> 41626,00	<u>782,18</u> 330,75	3605	3538	<u>67</u> 28	<u>292,1943</u> 2,1101	<u>24,84</u> 0,18
741	С130-1126 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм (прямі ділянки)	м2	6,9	<u>902,51</u> -	- -	6227	-	- -	- -	- -
742	С130-1126 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм (фасонні частини)	м2	1,6	<u>1098,68</u> -	- -	1758	-	- -	- -	- -
743	& С113-ХГП-315	Хомут для круглих повітроводів ф315 мм	шт	8	<u>87,21</u> -	- -	698	-	- -	- -	- -
744	КБ20-3-10 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,18	<u>36734,20</u> 36016,82	<u>717,38</u> 301,98	6612	6483	<u>129</u> 54	<u>252,8206</u> 1,9266	<u>45,51</u> 0,35
745	С130-1128 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (прямі ділянки)	м2	15,6	<u>1052,56</u> -	- -	16420	-	- -	- -	- -
746	С130-1128 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (фасонні частини)	м2	2,4	<u>1484,30</u> -	- -	3562	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 26					51116	16771	<u>435</u> 186		<u>115,9</u> 1,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					51116 33910 16957 8659 12,28 2985 59775				
		Всього по розділу 26					59775				
747	КБ8-37-1	Розділ 27. Супутні роботи <i>Установлення і розбирання внутрішніх інвентарних трубчастих риштувань при висоті приміщень до 6 м</i>	100м2 эп	10,5	<u>17232,35</u> 13125,06	-	180940	137813	-	<u>93,3570</u>	<u>980,25</u>
		Разом прямі витрати по розділу 27					180940	137813	-		<u>980,25</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					180940 43127 137813 74715 117,63 28572 255655		-		-
		Всього по розділу 27					255655				
748	& С1-АК-ГВ-ТЕХ-42-16-6	Розділ 28. Елементи кріплення і витратні матеріали ТЕХ-Н Гвинт 4,2х16 6гр цб	100шт	670,8	<u>106,26</u>	-	71279	-	-	-	-
749	& С111-1381-1-2С	Шпилька різьбова оцинкована М8 L=1000 мм	шт	828	<u>71,69</u>	-	59359	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	& C111-1381-2	Шпилька різьбова оцинкована M10 L=1000 мм	шт	276	<u>107,47</u>	-	29662	-	-	-	-
751	& C1550-60-6	Пінострічка	м.п.	2760	<u>3,05</u>	-	8418	-	-	-	-
752	& C1550-60-7	Перфострічка	м.п.	129	<u>9,47</u>	-	1222	-	-	-	-
753	& C111-88-1-И	Болти, гайки, шайби M8,10	кг	312,6	<u>304,69</u>	-	95246	-	-	-	-
754	& C111-136-4-2M	ЕТО Дюбель 10x28/M8 латунь	шт	2342	<u>12,15</u>	-	28455	-	-	-	-
755	& C1-1-1-1-11	Дюбель ЕТО 12x32/M10 латунь	шт	1064	<u>14,66</u>	-	15598	-	-	-	-
756	& C111-879-1-1В	Скоба монтажна	шт	5010	<u>12,79</u>	-	64078	-	-	-	-
757	& C111-32-145-33-1	Профіль монтажний 41*41*2,0	м	117	<u>173,07</u>	-	20249	-	-	-	-
758	& C1545-ПМ-Т18-15-18-1-2 варіант 1	Монтажний перфорований профіль Т-20	м.п.	258	<u>61,17</u>	-	15782	-	-	-	-
759	& C1545-203-2-1Г варіант 1	Профіль Т-30 перфорований	м.п.	125	<u>93,92</u>	-	11740	-	-	-	-
760	& C111-П-С20	Профіль фланцевий s20	м.п.	1104	<u>40,23</u>	-	44414	-	-	-	-
761	& C111-ПФ-С30	Профіль фланцевий s30	м.п.	685	<u>64,68</u>	-	44306	-	-	-	-
762	& C111-115-991	Кутник для профілю 20 мм.	шт	2208	<u>5,70</u>	-	12586	-	-	-	-
763	& C111-115-992 варіант 3	Кутник для профілю 30 мм.	шт	868	<u>6,93</u>	-	6015	-	-	-	-
764	& C111-196-1-1Б	Силіконовий герметик	шт	69	<u>225,62</u>	-	15568	-	-	-	-
765	& C1516-АЛЮА-75-50-40-1	ALU/ARM7550 Стрічка алюмінієва армована 75*50*0,04 мм (40 мк) - 50м.п.	рул	157	<u>638,00</u>	-	100166	-	-	-	-
766	& C111-АК-КВ-125-16-22	Круг відрізний по металу Kronenflex 125x1,6x22	шт	141	<u>44,78</u>	-	6314	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 28					650457	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- —					650457 650457 650457				
		Всього по розділу 28					650457				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- —					4082649 4082649 2864951 1203789 593176 823,67 200073 4675825	1192612	<u>25086</u> 11177		<u>8138,66</u> 70,03
		Всього по кошторису					4675825				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					9032,36 1403862				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ Д.В.Смирний
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України" (коригування)
01_2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-029_2025
на Пусконаладжувальні роботи системи вентиляції(прибудова)
Реконструкція будівлі літ. А. ІІ Пусковий комплекс.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 657,109 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,44447 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 520,541 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система ПВ1(П)									
1	КПЗ-26-1	Система кондиціювання повітря центральна з номінальною подачею повітрям до 10 тис. м3/год, при одній одноступінній установці в машинному залі (припливно-витяжна установка ПВ1(П))	установ.	1	<u>12830,74</u> 12830,74	- -	12831	12831	- -	<u>61,0000</u> -	<u>61</u> -
2	КПЗ-11-6	Регульовально-запірні пристрої. Клапан вогнезатримуючий	пристр.	8	<u>904,46</u> 904,46	- -	7236	7236	- -	<u>4,3000</u> -	<u>34,4</u> -
3	КПЗ-22-1	Система повітророзподілу в одному приміщенні при кількості приточних насадків [повітророзподільників] до 4	приміщ.	5	<u>1051,70</u> 1051,70	- -	5259	5259	- -	<u>5,0000</u> -	<u>25</u> -
4	КПЗ-12-2	Мережа систем вентиляції і кондиціювання повітря при кількості перерізів до 10	вен.мер.	1	<u>5889,52</u> 5889,52	- -	5890	5890	- -	<u>28,0000</u> -	<u>28</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КПЗ-26-1	Система кондиціювання повітря центральна з номінальною подачею повітрям до 10 тис. м3/год, при одній одноступінній установці в машинному залі (припливно-витяжна установка ПВ2(В))	установ.	1	<u>12830,74</u> 12830,74	<u>-</u> -	12831	12831	<u>-</u> -	<u>61,0000</u> -	<u>61</u> -
9	КПЗ-11-6	Регулювально-запірні пристрої. Клапан вогнезатримуючий	пристр.	3	<u>904,46</u> 904,46	<u>-</u> -	2713	2713	<u>-</u> -	<u>4,3000</u> -	<u>12,9</u> -
10	КПЗ-22-1	Система повітророзподілу в одному приміщенні при кількості приточних насадків [повітророзподільників] до 4	приміщ.	3	<u>1051,70</u> 1051,70	<u>-</u> -	3155	3155	<u>-</u> -	<u>5,0000</u> -	<u>15</u> -
11	КПЗ-12-2	Мережа систем вентиляції і кондиціювання повітря при кількості перерізів до 10	вен.мер.	1	<u>5889,52</u> 5889,52	<u>-</u> -	5890	5890	<u>-</u> -	<u>28,0000</u> -	<u>28</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					24589	24589	<u>-</u> -		<u>116,9</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиборні витрати, грн. трудоємність в загальновиборних витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборних витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					24589 24589 9569 10,18 2471 34158				

		Всього по розділу 3					34158				
		Розділ 4. Система ПВ2(П)									
12	КПЗ-11-6	Регулювально-запірні пристрої. Клапан вогнезатримуючий	пристр.	3	<u>904,46</u> 904,46	<u>-</u> -	2713	2713	<u>-</u> -	<u>4,3000</u> -	<u>12,9</u> -
13	КПЗ-22-1	Система повітророзподілу в одному приміщенні при кількості приточних насадків [повітророзподільників] до 4	приміщ.	4	<u>1051,70</u> 1051,70	<u>-</u> -	4207	4207	<u>-</u> -	<u>5,0000</u> -	<u>20</u> -
14	КПЗ-12-2	Мережа систем вентиляції і кондиціювання повітря при кількості перерізів до 10	вен.мер.	1	<u>5889,52</u> 5889,52	<u>-</u> -	5890	5890	<u>-</u> -	<u>28,0000</u> -	<u>28</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					12810	12810	<u>-</u> -		<u>60,9</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					12810				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					12810 4985 5,3 1288 17795				
		Всього по розділу 4					17795				
		Розділ 5. Система ПВЗ(П)									
15	КПЗ-26-1	Система кондиціювання повітря центральна з номінальною подачею повітрям до 10 тис. м3/год, при одній одноступінній установці в машинному залі (припливно-витяжна установка ПВЗ(П))	установ.	1	<u>12830,74</u> 12830,74	- -	12831	12831	- -	<u>61,0000</u> -	<u>61</u> -
16	КПЗ-13-2	Фільтри рамні й коміркові [матерчаті, паперові, сітчасті], масляні, фільтри-поглиначі при кількості комірок до 8 (фільтр-поглинач ФП-300)	пристр.	5	<u>1682,72</u> 1682,72	- -	8414	8414	- -	<u>8,0000</u> -	<u>40</u> -
17	КПЗ-11-10	Регульовально-запірні пристрої. Гермоклапан з ручним або електричним приводом	пристр.	2	<u>2103,40</u> 2103,40	- -	4207	4207	- -	<u>10,0000</u> -	<u>20</u> -
18	КПЗ-13-2	Фільтри рамні й коміркові [матерчаті, паперові, сітчасті], масляні, фільтри-поглиначі при кількості комірок до 8 (фільтр ФЯР)	пристр.	2	<u>1682,72</u> 1682,72	- -	3365	3365	- -	<u>8,0000</u> -	<u>16</u> -
19	КПЗ-11-6	Регульовально-запірні пристрої. Клапан вогнезатримуючий	пристр.	5	<u>904,46</u> 904,46	- -	4522	4522	- -	<u>4,3000</u> -	<u>21,5</u> -
20	КПЗ-22-1	Система повітророзподілу в одному приміщенні при кількості приточних насадків [повітророзподільників] до 4	приміщ.	4	<u>1051,70</u> 1051,70	- -	4207	4207	- -	<u>5,0000</u> -	<u>20</u> -
21	КПЗ-12-3	Мережа систем вентиляції і кондиціювання повітря при кількості перерізів до 15	вен.мер.	1	<u>7361,90</u> 7361,90	- -	7362	7362	- -	<u>35,0000</u> -	<u>35</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					44908	44908	- -		<u>213,5</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн.					44908 44908				

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	КПЗ-11-10	Регулювально-запірні пристрої. Гермоклапан з ручним або електричним приводом	пристр.	1	<u>2103,40</u> 2103,40	- -	2103	2103	- -	<u>10,0000</u> -	<u>10</u> -
34	КПЗ-11-6	Регулювально-запірні пристрої. Клапан вогнезатримуючий	пристр.	6	<u>904,46</u> 904,46	- -	5427	5427	- -	<u>4,3000</u> -	<u>25,8</u> -
35	КПЗ-22-1	Система повітророзподілу в одному приміщенні при кількості приточних насадків [повітророзподільників] до 4	приміщ.	3	<u>1051,70</u> 1051,70	- -	3155	3155	- -	<u>5,0000</u> -	<u>15</u> -
36	КПЗ-12-2	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 10	вен.мер.	1	<u>5889,52</u> 5889,52	- -	5890	5890	- -	<u>28.0000</u> -	<u>28</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 8					16575	16575	- -		<u>78,8</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					16575 16575 6450 6,86 1665 23025				

		Всього по розділу 8					23025				
		Розділ 9. Система ПВ5(П)									
37	КПЗ-26-1	Система кондиціонування повітря центральна з номінальною подачею повітрям до 10 тис. м3/год, при одній однотипній установці в машинному залі (припливно-витяжна установка ПВ5(П))	установ.	1	<u>12830,74</u> 12830,74	- -	12831	12831	- -	<u>61,0000</u> -	<u>61</u> -
38	КПЗ-13-2	Фільтри рамні й коміркові [матерчаті, паперові, сітчасті], масляні, фільтри-поглиначі при кількості комірок до 8 (фільтр-поглинач ФП-300)	пристр.	1	<u>1682,72</u> 1682,72	- -	1683	1683	- -	<u>8,0000</u> -	<u>8</u> -
39	КПЗ-11-10	Регулювально-запірні пристрої. Гермоклапан з ручним або електричним приводом	пристр.	2	<u>2103,40</u> 2103,40	- -	4207	4207	- -	<u>10,0000</u> -	<u>20</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	КПЗ-13-2	Фільтри рамні й коміркові [матерчаті, паперові, сітчасті], масляні, фільтри-поглиначі при кількості комірок до 8 (фільтр ФЯР)	пристр.	2	<u>1682,72</u> 1682,72	<u>-</u> -	3365	3365	<u>-</u> -	<u>8,0000</u> -	<u>16</u> -
41	КПЗ-11-6	Регулювально-запірні пристрої. Клапан вогнезатримуючий	пристр.	5	<u>904,46</u> 904,46	<u>-</u> -	4522	4522	<u>-</u> -	<u>4,3000</u> -	<u>21,5</u> -
42	КПЗ-22-1	Система повітророзподілу в одному приміщенні при кількості приточних насадків [повітророзподільників] до 4	приміщ.	2	<u>1051,70</u> 1051,70	<u>-</u> -	2103	2103	<u>-</u> -	<u>5,0000</u> -	<u>10</u> -
43	КПЗ-12-2	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 10	вен.мер.	1	<u>5889,52</u> 5889,52	<u>-</u> -	5890	5890	<u>-</u> -	<u>28,0000</u> -	<u>28</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 9					34601	34601	<u>-</u> -		<u>164,5</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					34601				
		в тому числі:					34601				
		всього заробітна плата, грн.					13466				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14,32				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3476				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					48067				

		-									
		Всього по розділу 9					48067				
Розділ 10. Система ПВ5(В)											
44	КПЗ-11-10	Регулювально-запірні пристрої. Гермоклапан з ручним або електричним приводом	пристр.	1	<u>2103,40</u> 2103,40	<u>-</u> -	2103	2103	<u>-</u> -	<u>10,0000</u> -	<u>10</u> -
45	КПЗ-11-6	Регулювально-запірні пристрої. Клапан вогнезатримуючий	пристр.	4	<u>904,46</u> 904,46	<u>-</u> -	3618	3618	<u>-</u> -	<u>4,3000</u> -	<u>17,2</u> -
46	КПЗ-22-1	Система повітророзподілу в одному приміщенні при кількості приточних насадків [повітророзподільників] до 4	приміщ.	2	<u>1051,70</u> 1051,70	<u>-</u> -	2103	2103	<u>-</u> -	<u>5,0000</u> -	<u>10</u> -
47	КПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	1	<u>4206,80</u> 4206,80	<u>-</u> -	4207	4207	<u>-</u> -	<u>20,0000</u> -	<u>20</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 10					12031	12031	<u>-</u> -		<u>57,2</u> -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	КПЗ-26-1	Система кондиціонування повітря центральна з номінальною подачею повітрям до 10 тис. м3/год, при одній одноступінній установці в машинному залі (припливна установка П2)	установ.	1	<u>12830,74</u> 12830,74	<u>-</u> -	12831	12831	<u>-</u> -	<u>61,0000</u> -	<u>61</u> -
51	КПЗ-11-6	Регулювально-запірні пристрої. Клапан вогнезатримуючий	пристр.	6	<u>904,46</u> 904,46	<u>-</u> -	5427	5427	<u>-</u> -	<u>4,3000</u> -	<u>25,8</u> -
52	КПЗ-11-10	Регулювально-запірні пристрої. Гермоклапан з ручним або електричним приводом	пристр.	1	<u>2103,40</u> 2103,40	<u>-</u> -	2103	2103	<u>-</u> -	<u>10,0000</u> -	<u>10</u> -
53	КПЗ-13-2	Фільтри рамні й коміркові [матерчаті, паперові, сітчасті], масляні, фільтри-поглиначі при кількості комірок до 8 (фільтр чарунковий)	пристр.	1	<u>1682,72</u> 1682,72	<u>-</u> -	1683	1683	<u>-</u> -	<u>8,0000</u> -	<u>8</u> -
54	КПЗ-12-3	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 15	вен.мер.	1	<u>7361,90</u> 7361,90	<u>-</u> -	7362	7362	<u>-</u> -	<u>35,0000</u> -	<u>35</u> -
Разом прямі витрати по розділу 12							29406	29406	<u>-</u> -		<u>139,8</u> -
Разом будівельні роботи, грн.							29406				
в тому числі:											
всього заробітна плата, грн.							29406				
Загальновиробничі витрати, грн.							11445				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							12,17				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2954				
Всього будівельні роботи, грн.							40851				

-											
Всього по розділу 12							40851				
Розділ 13. Система ПЗ											
55	КПЗ-26-1	Система кондиціонування повітря центральна з номінальною подачею повітрям до 10 тис. м3/год, при одній одноступінній установці в машинному залі (припливна установка П3)	установ.	1	<u>12830,74</u> 12830,74	<u>-</u> -	12831	12831	<u>-</u> -	<u>61,0000</u> -	<u>61</u> -
56	КПЗ-11-10	Регулювально-запірні пристрої. Гермоклапан з ручним або електричним приводом	пристр.	1	<u>2103,40</u> 2103,40	<u>-</u> -	2103	2103	<u>-</u> -	<u>10,0000</u> -	<u>10</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	КПЗ-13-2	Фільтри рамні й коміркові [матерчаті, паперові, сітчасті], масляні, фільтри-поглиначі при кількості комірок до 8 (фільтр чарунковий)	пристр.	1	<u>1682,72</u> 1682,72	<u>-</u> -	1683	1683	<u>-</u> -	<u>8,0000</u> -	<u>8</u> -
58	КПЗ-11-6	Регулювально-запірні пристрої. Клапан вогнезатримуючий	пристр.	3	<u>904,46</u> 904,46	<u>-</u> -	2713	2713	<u>-</u> -	<u>4,3000</u> -	<u>12,9</u> -
59	КПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	1	<u>4206,80</u> 4206,80	<u>-</u> -	4207	4207	<u>-</u> -	<u>20,0000</u> -	<u>20</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 13					23537	23537	<u>-</u> -		<u>111,9</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					23537				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					23537				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9160				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2365				
		Всього будівельні роботи, грн.					32697				

		-									
		Всього по розділу 13					32697				
Розділ 14. Система П4											
60	КПЗ-26-1	Система кондиціонування повітря центральна з номінальною подачею повітрям до 10 тис. м3/год, при одній однотипній установці в машинному залі (припливна установка П4)	установ.	1	<u>12830,74</u> 12830,74	<u>-</u> -	12831	12831	<u>-</u> -	<u>61,0000</u> -	<u>61</u> -
61	КПЗ-11-6	Регулювально-запірні пристрої. Клапан вогнезатримуючий	пристр.	2	<u>904,46</u> 904,46	<u>-</u> -	1809	1809	<u>-</u> -	<u>4,3000</u> -	<u>8,6</u> -
62	КПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	1	<u>4206,80</u> 4206,80	<u>-</u> -	4207	4207	<u>-</u> -	<u>20,0000</u> -	<u>20</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 14					18847	18847	<u>-</u> -		<u>89,6</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					18847				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					18847				

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	КПЗ-2-1	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8	пристр.	1	<u>1893,06</u> 1893,06	- -	1893	1893	- -	<u>9,0000</u> -	<u>9</u> -
67	КПЗ-11-6	Регулювально-запірні пристрої. Клапан вогнезатримуючий	пристр.	3	<u>904,46</u> 904,46	- -	2713	2713	- -	<u>4,3000</u> -	<u>12,9</u> -
68	КПЗ-11-10	Регулювально-запірні пристрої. Гермоклапан з ручним або електричним приводом	пристр.	1	<u>2103,40</u> 2103,40	- -	2103	2103	- -	<u>10,0000</u> -	<u>10</u> -
69	КПЗ-11-5	Регулювально-запірні пристрої. Клапан зворотний	пристр.	1	<u>631,02</u> 631,02	- -	631	631	- -	<u>3,0000</u> -	<u>3</u> -
70	КПЗ-12-2	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 10	вен.мер.	1	<u>5889,52</u> 5889,52	- -	5890	5890	- -	<u>28,0000</u> -	<u>28</u> -
Разом прямі витрати по розділу 16							13230	13230	- -		<u>62,9</u> -
Разом будівельні роботи, грн.							13230				
в тому числі:											
всього заробітна плата, грн.							13230				
Загальновиробничі витрати, грн.							5148				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							5,47				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1329				
Всього будівельні роботи, грн.							18378				

-											
Всього по розділу 16							18378				
Розділ 17. Система В2											
71	КПЗ-2-1	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8	пристр.	1	<u>1893,06</u> 1893,06	- -	1893	1893	- -	<u>9,0000</u> -	<u>9</u> -
72	КПЗ-11-6	Регулювально-запірні пристрої. Клапан вогнезатримуючий	пристр.	1	<u>904,46</u> 904,46	- -	904	904	- -	<u>4,3000</u> -	<u>4,3</u> -
73	КПЗ-11-5	Регулювально-запірні пристрої. Клапан зворотний	пристр.	1	<u>631,02</u> 631,02	- -	631	631	- -	<u>3,0000</u> -	<u>3</u> -
74	КПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	1	<u>4206,80</u> 4206,80	- -	4207	4207	- -	<u>20,0000</u> -	<u>20</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 17					7635	7635	-		36,3
		Разом будівельні роботи, грн.					7635		-		-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					7635				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2971				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					767				
		Всього будівельні роботи, грн.					10606				

		—									
		Всього по розділу 17					10606				
		Розділ 18. Система ВЗ									
75	КПЗ-2-1	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8	пристр.	1	1893,06	-	1893	1893	-	9,0000	9
					1893,06	-			-	-	-
76	КПЗ-11-6	Регулювально-запірні пристрої. Клапан вогнезатримуючий	пристр.	3	904,46	-	2713	2713	-	4,3000	12,9
					904,46	-			-	-	-
77	КПЗ-11-5	Регулювально-запірні пристрої. Клапан зворотний	пристр.	1	631,02	-	631	631	-	3,0000	3
					631,02	-			-	-	-
78	КПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	1	4206,80	-	4207	4207	-	20,0000	20
					4206,80	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 18					9444	9444	-		44,9
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					9444				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					9444				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3675				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					949				
		Всього будівельні роботи, грн.					13119				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 18					13119				
		Розділ 19. Система В4									
79	КПЗ-2-1	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8	пристр.	1	<u>1893,06</u> 1893,06	-	1893	1893	-	<u>9,0000</u>	<u>9</u>
80	КПЗ-11-6	Регулювально-запірні пристрої. Клапан вогнезатримуючий	пристр.	2	<u>904,46</u> 904,46	-	1809	1809	-	<u>4,3000</u>	<u>8,6</u>
81	КПЗ-11-5	Регулювально-запірні пристрої. Клапан зворотний	пристр.	1	<u>631,02</u> 631,02	-	631	631	-	<u>3,0000</u>	<u>3</u>
82	КПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	1	<u>4206,80</u> 4206,80	-	4207	4207	-	<u>20,0000</u>	<u>20</u>
		Разом прямі витрати по розділу 19					8540	8540	-		<u>40,6</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					8540				-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					8540				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3323				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					858				
		Всього будівельні роботи, грн.					11863				

		Всього по розділу 19					11863				
		Розділ 20. Система В5									
83	КПЗ-2-1	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8	пристр.	1	<u>1893,06</u> 1893,06	-	1893	1893	-	<u>9,0000</u>	<u>9</u>
84	КПЗ-11-5	Регулювально-запірні пристрої. Клапан зворотний	пристр.	1	<u>631,02</u> 631,02	-	631	631	-	<u>3,0000</u>	<u>3</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	КПЗ-11-6	Регулювально-запірні пристрої. Клапан вогнезатримуючий	пристр.	2	<u>904,46</u> 904,46	-	1809	1809	-	<u>4,3000</u>	<u>8,6</u>
86	КПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	1	<u>4206,80</u> 4206,80	-	4207	4207	-	<u>20,0000</u>	<u>20</u>
Разом прямі витрати по розділу 20							8540	8540	-		<u>40,6</u>
Разом будівельні роботи, грн.							8540		-		-
в тому числі:											
всього заробітна плата, грн.							8540				
Загальновиробничі витрати, грн.							3323				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							3,53				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							858				
Всього будівельні роботи, грн.							11863				

-											
Всього по розділу 20							11863				
Розділ 21. Система В6											
87	КПЗ-2-1	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8	пристр.	1	<u>1893,06</u> 1893,06	-	1893	1893	-	<u>9,0000</u>	<u>9</u>
88	КПЗ-11-5	Регулювально-запірні пристрої. Клапан зворотний	пристр.	1	<u>631,02</u> 631,02	-	631	631	-	<u>3,0000</u>	<u>3</u>
89	КПЗ-11-6	Регулювально-запірні пристрої. Клапан вогнезатримуючий	пристр.	3	<u>904,46</u> 904,46	-	2713	2713	-	<u>4,3000</u>	<u>12,9</u>
90	КПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	1	<u>4206,80</u> 4206,80	-	4207	4207	-	<u>20,0000</u>	<u>20</u>
Разом прямі витрати по розділу 21							9444	9444	-		<u>44,9</u>
Разом будівельні роботи, грн.							9444		-		-
в тому числі:											
всього заробітна плата, грн.							9444				
Загальновиробничі витрати, грн.							3675				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							3,9				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							949				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					13119				

		-									
		Всього по розділу 21					13119				
		Розділ 22. Система В7									
91	КПЗ-2-1	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8	пристр.	1	<u>1893,06</u> 1893,06	-	1893	1893	-	<u>9,0000</u>	<u>9</u>
						-			-	-	-
92	КПЗ-11-5	Регулювально-запірні пристрої. Клапан зворотний	пристр.	1	<u>631,02</u> 631,02	-	631	631	-	<u>3,0000</u>	<u>3</u>
						-			-	-	-
93	КПЗ-11-6	Регулювально-запірні пристрої. Клапан вогнезатримуючий	пристр.	3	<u>904,46</u> 904,46	-	2713	2713	-	<u>4,3000</u>	<u>12,9</u>
						-			-	-	-
94	КПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	1	<u>4206,80</u> 4206,80	-	4207	4207	-	<u>20,0000</u>	<u>20</u>
						-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 22					9444	9444	-		<u>44,9</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					9444				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					9444				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3675				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					949				
		Всього будівельні роботи, грн.					13119				

		-									
		Всього по розділу 22					13119				
		Розділ 23. Система В8									
95	КПЗ-2-1	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8	пристр.	1	<u>1893,06</u> 1893,06	-	1893	1893	-	<u>9,0000</u>	<u>9</u>
						-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	КПЗ-11-5	Регулювально-запірні пристрої. Клапан зворотний	пристр.	1	631,02 631,02	- -	631	631	- -	3,0000 -	3 -
97	КПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	1	4206,80 4206,80	- -	4207	4207	- -	20,0000 -	20 -
		Разом прямі витрати по розділу 23					6731	6731	- -		32 -
		Разом будівельні роботи, грн.					6731				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					6731				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2620				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					676				
		Всього будівельні роботи, грн.					9351				

		—									
		Всього по розділу 23					9351				
		Розділ 24. Система В9									
98	КПЗ-2-1	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8	пристр.	1	1893,06 1893,06	- -	1893	1893	- -	9,0000 -	9 -
99	КПЗ-11-5	Регулювально-запірні пристрої. Клапан зворотний	пристр.	1	631,02 631,02	- -	631	631	- -	3,0000 -	3 -
100	КПЗ-11-10	Регулювально-запірні пристрої. Гермоклапан з ручним або електричним приводом	пристр.	1	2103,40 2103,40	- -	2103	2103	- -	10,0000 -	10 -
101	КПЗ-11-6	Регулювально-запірні пристрої. Клапан вогнезатримуючий	пристр.	6	904,46 904,46	- -	5427	5427	- -	4,3000 -	25,8 -
102	КПЗ-12-2	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 10	вен.мер.	1	5889,52 5889,52	- -	5890	5890	- -	28,0000 -	28 -
		Разом прямі витрати по розділу 24					15944	15944	- -		75,8 -
		Разом будівельні роботи, грн.					15944				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					15944				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					6205 6,59 1601 22149				
		Всього по розділу 24					22149				
103	КПЗ-2-1	Розділ 25. Система В10 Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8	пристр.	1	<u>1893,06</u> 1893,06	- -	1893	1893	- -	<u>9,0000</u> -	<u>9</u> -
104	КПЗ-11-5	Регулювально-запірні пристрої. Клапан зворотний	пристр.	1	<u>631,02</u> 631,02	- -	631	631	- -	<u>3,0000</u> -	<u>3</u> -
105	КПЗ-11-10	Регулювально-запірні пристрої. Гермоклапан з ручним або електричним приводом	пристр.	1	<u>2103,40</u> 2103,40	- -	2103	2103	- -	<u>10,0000</u> -	<u>10</u> -
106	КПЗ-11-6	Регулювально-запірні пристрої. Клапан вогнезатримуючий	пристр.	2	<u>904,46</u> 904,46	- -	1809	1809	- -	<u>4,3000</u> -	<u>8,6</u> -
107	КПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	1	<u>4206,80</u> 4206,80	- -	4207	4207	- -	<u>20,0000</u> -	<u>20</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 25					10643	10643	- -		<u>50,6</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					10643 10643 4142 4,4 1069 14785				
		Всього по розділу 25					14785				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 26. Система В11									
108	КПЗ-2-1	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8	пристр.	1	<u>1893,06</u> 1893,06	- -	1893	1893	- -	<u>9,0000</u> -	<u>9</u> -
109	КПЗ-11-5	Регулювально-запірні пристрої. Клапан зворотний	пристр.	1	<u>631,02</u> 631,02	- -	631	631	- -	<u>3,0000</u> -	<u>3</u> -
110	КПЗ-11-6	Регулювально-запірні пристрої. Клапан вогнезатримуючий	пристр.	3	<u>904,46</u> 904,46	- -	2713	2713	- -	<u>4,3000</u> -	<u>12,9</u> -
111	КПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	1	<u>4206,80</u> 4206,80	- -	4207	4207	- -	<u>20,0000</u> -	<u>20</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 26					9444	9444	- -		<u>44,9</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					9444 9444 3675 3,9 949 13119				
		----- -									
		Всього по розділу 26					13119				
		Разом прямі витрати по кошторису					473017	473017	- -		<u>2248,8</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					473017 473017 184092 195,67 47524 657109				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					657109				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2444,47				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					520541				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

_____ Д.В.Смирний

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-030_2025
на Кріплення Walraven(прибудова)
Реконструкція будівлі літ. А. ІІ Пусковий комплекс.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

206,617 тис. грн.
0,0283 тис.люд.год.
4,488 тис. грн.
3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “24 жовтня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Рама Р1 (під зовнішні блоки систем кондиціювання К2, К4, К5)									
1	КБ20-30-1	Збирання та установлення рами Р-1	100кг	0,5678	1467,50	-	833	833	-	9,8095	5,57
					1467,50	-			-	-	-
2	& C111-897-1-1	BIS Yeti Покрівельна опора 280x280 мм Walraven	шт	8	1964,95	-	15720	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	& C111-X-MT-40-6	RapidStrut® Профіль монтажний 41М 6м Walraven	м	23	933,16	-	21463	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
4	& C1545-ВАЛ-К-110-62-90	BIS Strut Кутувик110x62мм 90° BUP	шт	4	122,76	-	491	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	& C1545-ВАЛ-П-250	BIS RapidRail® Підпорка до консолі 250мм Walraven	шт	4	748,81	-	2995	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	КБ20-30-1	Збирання та установлення рами Р-2	100кг	1,2763	<u>1467,50</u>	-	1873	1873	-	<u>9,8095</u>	<u>12,52</u>
					<u>1467,50</u>	-			-	-	-
14	& C111-897-1-1	BIS Покрівельна опора Ursus 250мм Walraven	шт	14	<u>1152,52</u>	-	16135	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
15	& C111-ГН-14К	BIS Strut 3'єднувач подвійний 90/138x100x4 Walraven	шт.	14	<u>347,87</u>	-	4870	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
16	& C111-Х-МТ-40-6	RapidStrut® Профіль монтажний 41М 6м Walraven	м	42,55	<u>933,16</u>	-	39706	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
17	& C1545-ВАЛ-К-110-62-90	BIS Strut Кутовик 110x110мм 90° BUP Walraven	шт	10	<u>145,20</u>	-	1452	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
18	& C111-ГН-14К	BIS Strut 3'єднувач сідловий 41x41 BUP Walraven	шт.	30	<u>312,56</u>	-	9377	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
19	& C111-88-1-3И	Болт шестигранний DIN 933 M10x25 мм	шт	182	<u>4,06</u>	-	739	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
20	& C1555-105-28-2-Ш	BIS Шайба 10,5/25мм WM0-35 Walraven	шт	182	<u>5,62</u>	-	1023	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
21	& C111-Г-934-10-1	BIS Strut Гайка монтажна M10 Walraven	шт	182	<u>35,91</u>	-	6536	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
22	& C126-1300-1-2П-1	BIS RapidStrut® Пластикові заглушки 41x41мм Walraven	шт	30	<u>17,92</u>	-	538	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
23	& C130-144-1-3К	BIS Віброгасник М8 40x30мм Strut Walraven	шт	28	<u>398,68</u>	-	11163	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					93412	1873	-		<u>12,52</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					93412				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					91539				
		всього заробітна плата, грн.					1873				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					940 1,31 319 94352				
		Всього по розділу 2					94352				
		Розділ 3. Рама Р3 (під зовнішні блоки систем кондиціювання К6, К7, К13, К14)									
24	КБ20-30-1	Збирання та установлення рами Р-3	100кг	0,6356	<u>1467,50</u>	-	933	933	-	<u>9,8095</u>	<u>6,23</u>
					<u>1467,50</u>	-			-	-	-
25	& C111-897-1-1 варіант 2	BIS Покрівельна опора Ursus 250мм Walraven	шт	8	<u>1152,52</u>	-	9220	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
26	& C111-ГН-14К варіант 3	BIS Strut 3'єднувач подвійний 90/138x100x4 Walraven	шт.	8	<u>347,87</u>	-	2783	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	& C111-X-MT-40-6 варіант 1	RapidStrut® Профіль монтажний 41М 6м Walraven	м	20,7	<u>933,16</u>	-	19316	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
28	& C1545-ВАЛ-К-110-62-90 варіант 1	BIS Strut Кутовик 110x110мм 90° BUP Walraven	шт	8	<u>145,20</u>	-	1162	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	& C111-ГН-14К варіант 2	BIS Strut 3'єднувач сідловий 41x41 BUP Walraven	шт.	8	<u>312,56</u>	-	2500	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
30	& C111-88-1-3И варіант 1	Болт шестигранний DIN 933 M10x25 мм	шт	88	<u>4,06</u>	-	357	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	& C1555-105-28-2-Ш варіант 1	BIS Шайба 10,5/25мм WM0-35 Walraven	шт	88	<u>5,62</u>	-	495	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	& C111-Г-934-10-1 варіант 1	BIS Strut Гайка монтажна M10 Walraven	шт	88	<u>35,91</u>	-	3160	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	& C126-1300-1-2П-1 варіант 1	BIS RapidStrut® Пластикова заглушка 41x41мм Walraven	шт	12	<u>17,92</u> -	- -	215	-	- -	- -	- -
34	& C130-144-1-3К варіант 1	BIS Віброгасник М8 40x30мм Strut Walraven	шт	16	<u>398,68</u> -	- -	6379	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					46520	933	- -		<u>6,23</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					46520 45587 933 468 0,65 159 46988				
		----- -									
		Всього по розділу 3					46988				
35	КБ20-30-1	Розділ 4. Розпірка Р-1 до рами Р-1 (2 шт) Збирання та установлення розпірки Р-1 (2 шт)	100кг	0,021	<u>1467,50</u> 1467,50	- -	31	31	- -	<u>9,8095</u> -	<u>0,21</u> -
36	& C111-X-MT-40-6 варіант 2	RapidRail® Профіль монтажний 30x15мм 6м Walraven	м	3,22	<u>303,22</u> -	- -	976	-	- -	- -	- -
37	& C111-88-1-3И варіант 2	Болт шестигранний DIN 933 М8x35мм	шт	4	<u>5,26</u> -	- -	21	-	- -	- -	- -
38	& C1555-105-28-2-Ш варіант 2	BIS Шайба 8,5/25мм WM0-35 Walraven	шт	4	<u>6,13</u> -	- -	25	-	- -	- -	- -
39	& C1545-KK-52 варіант 1	BIS Strut Гайка монтажна М8 Walraven	шт	4	<u>33,84</u> -	- -	135	-	- -	- -	- -
40	& C126-1300-1-2П-1 варіант 2	BIS RapidRail® Пластикова заглушка WM1 Walraven	шт	4	<u>18,94</u> -	- -	76	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					1264	31	-		0,21
		Разом будівельні роботи, грн.					1264		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1233				
		всього заробітна плата, грн.					31				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5				
		Всього будівельні роботи, грн.					1279				

		Всього по розділу 4					1279				
41	КБ20-30-1	Розділ 5. Розпірка Р-2 до рами Р-1 (2 шт)									
		<i>Збирання та установлення розпірки Р-2 (2 шт)</i>	100кг	0,0224	1467,50	-	33	33	-	9,8095	0,22
					1467,50	-			-	-	-
42	& C111-X-MT-40-6	RapidRail® Профіль монтажний 30x15мм	м	3,45	303,22	-	1046	-	-	-	-
	варіант 2	6м Walraven			-	-			-	-	-
43	& C111-88-1-3И	Болт шестигранний DIN 933 M8x35мм	шт	4	5,26	-	21	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
44	& C1555-105-28-2-Ш	BIS Шайба 8,5/25мм WM0-35 Walraven	шт	4	6,13	-	25	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
45	& C1545-KK-52	BIS Strut Гайка монтажна M8 Walraven	шт	4	33,84	-	135	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
46	& C126-1300-1-2П-1	BIS RapidRail® Пластикові заглушки WM1 Walraven	шт	4	18,94	-	76	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					1336	33	-		0,22
		Разом будівельні роботи, грн.					1336		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1303				
		всього заробітна плата, грн.					33				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					16 0,02 6 1352				
		Всього по розділу 5					1352				
47	КБ20-30-1	Розділ 6. Розпірка Р-1 до рами Р-2 (2 шт) Збирання та установлення розпірки Р-1 (2 шт)	100кг	0,021	<u>1467,50</u> 1467,50	-	31	31	-	<u>9,8095</u>	<u>0,21</u>
48	& C111-X-MT-40-6 варіант 2	RapidRail® Профіль монтажний 30x15мм 6м Walraven	м	3,22	<u>303,22</u> -	-	976	-	-	-	-
49	& C111-88-1-3И варіант 2	Болт шестигранний DIN 933 M8x35мм	шт	4	<u>5,26</u> -	-	21	-	-	-	-
50	& C1555-105-28-2-Ш варіант 2	BIS Шайба 8,5/25мм WM0-35 Walraven	шт	4	<u>6,13</u> -	-	25	-	-	-	-
51	& C1545-KK-52 варіант 1	BIS Strut Гайка монтажна M8 Walraven	шт	4	<u>33,84</u> -	-	135	-	-	-	-
52	& C126-1300-1-2П-1 варіант 2	BIS RapidRail® Пластикова заглушка WM1 Walraven	шт	4	<u>18,94</u> -	-	76	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					1264	31	-		<u>0,21</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1264 1233 31 15 0,02 5 1279				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 6					1279				
53	КБ20-30-1	Розділ 7. Розпірка Р-3 до рами Р-2 (2 шт) Збирання та установлення розпірки Р-3 (2 шт)	100кг	0,0236	1467,50	-	35	35	-	9,8095	0,23
54	& C111-X-MT-40-6 варіант 2	RapidRail® Профіль монтажний 30x15мм 6м Walraven	м	3,68	1467,50 303,22	-	1116	-	-	-	-
55	& C111-88-1-3И варіант 2	Болт шестигранний DIN 933 M8x35мм	шт	4	5,26	-	21	-	-	-	-
56	& C1555-105-28-2-Ш варіант 2	BIS Шайба 8,5/25мм WM0-35 Walraven	шт	4	6,13	-	25	-	-	-	-
57	& C1545-KK-52 варіант 1	BIS Strut Гайка монтажна M8 Walraven	шт	4	33,84	-	135	-	-	-	-
58	& C126-1300-1-2П-1 варіант 2	BIS RapidRail® Пластикова заглушка WM1 Walraven	шт	4	18,94	-	76	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					1408	35	-		0,23
		Разом будівельні роботи, грн.					1408				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1373				
		всього заробітна плата, грн.					35				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6				
		Всього будівельні роботи, грн.					1425				

		Всього по розділу 7					1425				
		Розділ 8. Розпірка Р-2 до рами Р-3 (4 шт)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	КБ20-30-1	Збирання та устанавлення розпірки Р-2 (2 шт)	100кг	0,0448	<u>1467,50</u>	-	66	66	-	<u>9,8095</u>	<u>0,44</u>
60	& C111-X-MT-40-6 варіант 2	RapidRail® Профіль монтажний 30x15мм 6м Walraven	м	6,9	<u>1467,50</u> <u>303,22</u>	-	2092	-	-	-	-
61	& C111-88-1-3И варіант 2	Болт шестигранний DIN 933 M8x35мм	шт	8	<u>5,26</u>	-	42	-	-	-	-
62	& C1555-105-28-2-Ш варіант 2	BIS Шайба 8,5/25мм WM0-35 Walraven	шт	8	<u>6,13</u>	-	49	-	-	-	-
63	& C1545-KK-52 варіант 1	BIS Strut Гайка монтажна M8 Walraven	шт	8	<u>33,84</u>	-	271	-	-	-	-
64	& C126-1300-1-2П-1 варіант 2	BIS RapidRail® Пластикова заглушка WM1 Walraven	шт	8	<u>18,94</u>	-	152	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					2672	66	-		<u>0,44</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					2672				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2606				
		всього заробітна плата, грн.					66				
		Загальновиробничі витрати, грн.					33				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11				
		Всього будівельні роботи, грн.					2705				

		Всього по розділу 8					2705				
		Разом прямі витрати по кошторису					204693	3835	-		<u>25,63</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					204693				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					200858				
		всього заробітна плата, грн.					3835				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- —					1924 2,67 653 206617				
		Всього по кошторису					206617				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					28,3 4488				

Склав

_____ *[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Перевірив

_____ Д.В.Смирний
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України" (коригування) 01_2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-032_2025
на Монтаж системи кондиціювання
Реконструкція будівлі літ. А. II Пусковий комплекс.

Основа:	Кошторисна вартість	7267,180 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	12,931 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	2081,202 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Система К1											
1	КМ7-35-2 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Монтаж зовнішнього блоку мультizonальної системи (вага блоків - 252 і 319 кг)	шт	2	<u>5871,38</u> 5427,74	<u>435,56</u> 175,48	11743	10855	<u>871</u> 351	<u>33,6000</u> 0,9729	<u>67,2</u> 1,95
2	КБ20-36-1 тех.ч. п.1.3.3 к(труд)=1,02	Установлення внутрішнього блоку мультizonальної системи настінного типу на висоті від підлоги понад 1 м до 3 м	1агрегат	38	<u>1566,99</u> 1286,55	<u>276,70</u> 120,46	59546	48889	<u>10515</u> 4577	<u>9,6069</u> 0,7439	<u>365,06</u> 28,27
3	КМ10-309-3	Монтаж дротового пульта управління	шт	38	<u>250,78</u> 250,78	- -	9530	9530	- -	<u>1,6000</u> -	<u>60,8</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	KB20-11-2	Установлення декоративних панелей внутрішніх блоків	1 ґрата	38	<u>449,62</u> 396,16	<u>53,46</u> 22,53	17086	15054	<u>2032</u> 856	<u>2,7140</u> 0,1446	<u>103,13</u> 5,49
5	& C113- ДАЙ-ДП-62- 62	Декоративна панель BYFQ60CW, Daikin	шт	38	<u>22340,48</u> -	- -	848938	-	- -	- -	- -
6	KM12-986-1	Монтаж рефнетів	10 шт	7,6	<u>5015,68</u> 5015,68	- -	38119	38119	- -	<u>32,0000</u> -	<u>243,2</u> -
7	& C1545- РЕФ-2 варіант 4	Рефнет KHRQ22M20T, Daikin	компл.	35	<u>6928,49</u> -	- -	242497	-	- -	- -	- -
8	& C1545- РЕФ-2 варіант 5	Рефнет KHRQ22M29T9, Daikin	компл.	1	<u>8207,91</u> -	- -	8208	-	- -	- -	- -
9	& C1545- РЕФ-2 варіант 6	Рефнет KHRQ22M64T, Daikin	компл.	1	<u>5862,91</u> -	- -	5863	-	- -	- -	- -
10	& C1545- РЕФ-2 варіант 7	Рефнет BHFQ22P1007, Daikin	компл.	1	<u>8634,91</u> -	- -	8635	-	- -	- -	- -
11	KM12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	7,9466	<u>20081,23</u> 20062,72	- -	159578	159430	- -	<u>128,0000</u> -	<u>1017,16</u> -
12	& C1545- 250-1776	Труба мідна 1/4" (6,35*0,76)	м	230,1104	<u>135,05</u> -	- -	31076	-	- -	- -	- -
13	& C1545- 250-1777 варіант 1	Труба мідна 3/8" (9,52*0,81)	м	453,2216	<u>222,77</u> -	- -	100964	-	- -	- -	- -
14	& C1545- 265-ТМ-12- 7-81	Труба мідна 1/2" (12,7*0,81)	м	0,78	<u>304,17</u> -	- -	237	-	- -	- -	- -
15	& C1545- 250-1778	Труба мідна 5/8" (15,88*0,89)	м	123,7912	<u>421,67</u> -	- -	52199	-	- -	- -	- -
16	& C1545- 266-19-5-89	Труба мідна 3/4" (19,05*0,89)	м	18,5432	<u>510,17</u> -	- -	9460	-	- -	- -	- -
17	KM12-70-2	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 28 мм	100 м	0,214	<u>25104,32</u> 25078,40	- -	5372	5367	- -	<u>160,0000</u> -	<u>34,24</u> -
18	& C1545- 265-ТМ-22- 23-1	Труба мідна 7/8" (22,23 /1,14мм).	м	7,176	<u>757,63</u> -	- -	5437	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	& C1545-265-TM-28-58-1-27 варіант 1	Труба мідна 1.1/8" (28,58*1,27)	м	4,1912	<u>889,21</u>	-	3727	-	-	-	-
20	& C1545-266-34-10 варіант 1	Труба мідна 1 3/8" (ф34,92x1,40 мм)	м	10,8888	<u>1135,07</u>	-	12360	-	-	-	-
21	& C1535-189-1 варіант 9	Фасонні частини фреоноводів (муфти, відводи)	комплект	1	<u>2178,30</u>	-	2178	-	-	-	-
22	КМ12-986-1	Монтаж кранів шарових під пайку	10 шт	0,4	<u>5015,68</u>	-	2006	2006	-	<u>32,0000</u>	<u>12,8</u>
23	C130-469 варіант 7	Кран шаровий під пайку 1 3/8"	шт	2	<u>5015,68</u> <u>4406,82</u>	-	8814	-	-	-	-
24	C130-469 варіант 8	Кран шаровий під пайку 3/4"	шт	2	<u>1841,75</u>	-	3684	-	-	-	-
25	КМ12-986-1	Монтаж фільтр-осушувачів під пайку	10 шт	0,2	<u>5015,68</u> <u>5015,68</u>	-	1003	1003	-	<u>32,0000</u>	<u>6,4</u>
26	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	81,606	<u>598,50</u> <u>598,50</u>	-	48841	48841	-	<u>4,0480</u>	<u>330,34</u>
27	& C111-329-2	Очищувач K-FLEX 1,0 lt	шт	3	<u>981,24</u>	-	2944	-	-	-	-
28	& C111-1649-1	Клей K-FLEX K 414 1л	шт	9	<u>1294,19</u>	-	11648	-	-	-	-
29	& C111-11-П-М	Стрічка K-flex ST 003x050-15	шт	67	<u>597,58</u>	-	40038	-	-	-	-
30	& C114-АК-КФ-6-6	Ізоляція трубна ST 6x6 мм K-Flex	м.п.	225,6852	<u>22,33</u>	-	5040	-	-	-	-
31	& C114-АК-КФ-6-10	Ізоляція трубна ST 6x10 мм K-Flex	м.п.	444,5058	<u>24,59</u>	-	10930	-	-	-	-
32	& C114-АК-КФ-6-12	Ізоляція трубна ST 6x12 мм K-Flex	м.п.	0,765	<u>27,08</u>	-	21	-	-	-	-
33	& C114-АК-КФ-9-15	Ізоляція трубна ST 9x15 K-Flex	м.п.	121,4106	<u>48,66</u>	-	5908	-	-	-	-
34	& C114-АК-КФ-9-18	Ізоляція трубна ST 9x18 K-Flex	м.п.	18,1866	<u>48,26</u>	-	878	-	-	-	-
35	& C113-13551 варіант 2	Теплоізоляція Трубка K-FLEX 09x022 ST	м	7,038	<u>53,05</u>	-	373	-	-	-	-
36	& C114-АК-КФ-13-28	Ізоляція трубна ST 13x28 K-Flex	м.п.	4,1106	<u>88,95</u>	-	366	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	& C114-AK-КФ-19-35 варіант 1	Ізоляція трубна ST 19x35 K-FLEX	м.п.	10,6794	<u>220,52</u>	-	2355	-	-	-	-
38	КМ36-31-2	Вакуумування та заповнення системи фреоном	шт	1	<u>4389,87</u> 4388,72	-	4390	4389	-	<u>28,0000</u>	<u>28</u>
39	& C1546-94-2-5Я варіант 1	Холодоагент R410A	кг	39	<u>435,80</u>	-	16996	-	-	-	-
40	& C1546-64-771 варіант 2	Припій 5% для мідного трубопроводу	кг	1,5	<u>7883,11</u>	-	11825	-	-	-	-
41	& C1546-1-2	Азот (бал. 40л)	бал	5	<u>1080,67</u>	-	5403	-	-	-	-
42	& C1546-КИС-40	Кисень (бал. 40л)	бал	2	<u>1088,46</u>	-	2177	-	-	-	-
43	& C1546-65-1-1Д	Пропан в балонах 50 л	балон	2	<u>1491,12</u>	-	2982	-	-	-	-
44	& C101-22-60 варіант 1	Кріплення трубопроводів та обладнання	кг	135	<u>359,61</u>	-	48547	-	-	-	-
45	КМ8-411-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	12,6	<u>7762,29</u> 7691,02	<u>42,94</u> 8,48	97805	96907	<u>541</u> 107	<u>50,2320</u> 0,0610	<u>632,92</u> 0,77
46	& C111-1301-2-Э варіант 1	Труба гофрована електрична з протяжкою d 16 мм ДКС (91516)	м.п.	1297,8	<u>16,04</u>	-	20817	-	-	-	-
47	КМ8-148-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	12,6	<u>2572,25</u> 2572,25	-	32410	32410	-	<u>16,8000</u>	<u>211,68</u>
48	& C1545-64-31 варіант 3	Кабель міжблочний екранований 2x0,75 FR2OH2R	м	499,2	<u>58,19</u>	-	29048	-	-	-	-
49	& C1545-64-31 варіант 4	Кабель пультовий екранований 2x0,35 FR2OH2R	м	811,2	<u>42,38</u>	-	34379	-	-	-	-
50	& C1545-ХСБ-290-4-5-ЕЛ	Хомут-стяжка біла 290*4,5 мм ELEMATIC (уп. 100 шт)	100шт	13	<u>433,89</u>	-	5641	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					2090022	472800	<u>13959</u>		<u>3112,93</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					2090022		5891		36,48
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1603263				
		всього заробітна плата, грн.					478691				
		Загальновиробничі витрати, грн.					214803				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					271,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					65831				
		Всього будівельні роботи, грн.					2304825				

		—									
		Всього по розділу 1					2304825				
		Розділ 2. Система К2									
51	КМ7-35-1 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=1,2	Монтаж зовнішнього блоку мультizonальної системи (вагблоку - 252 кг)	шт	1	<u>7606,94</u> 7598,84	-	7607	7599	-	<u>47,0400</u>	<u>47,04</u>
52	КБ20-34-1	Установлення внутрішнього блоку мультizonальної системи касетного типу	1 агрега т	9	<u>2094,65</u> 2088,82	-	18852	18799	-	<u>14,6625</u>	<u>131,96</u>
53	КМ10-309-3	Монтаж дротового пульта управління	шт	9	<u>250,78</u> 250,78	-	2257	2257	-	<u>1,6000</u>	<u>14,4</u>
54	КБ20-11-2	Установлення декоративних панелей до внутрішніх блоків касетного типу	1 ґрата	9	<u>461,24</u> 396,16	<u>65,08</u> 23,15	4151	3565	<u>586</u> 208	<u>2,7140</u> 0,1485	<u>24,43</u> 1,34
55	& C113- ДАЙ-ДП-62- 62	Декоративна панель BYFQ60CW, Daikin	шт	9	<u>22340,48</u> -	-	201064	-	-	-	-
56	КМ12-986-1	Монтаж рефнетів	10 шт	1,6	<u>5015,68</u> 5015,68	-	8025	8025	-	<u>32,0000</u>	<u>51,2</u>
57	& C1545- РЕФ-2 варіант 4	Рефнет KHRQ22M20T, Daikin	компл.	7	<u>6928,49</u> -	-	48499	-	-	-	-
58	& C1545- РЕФ-2 варіант 5	Рефнет KHRQ22M29T9, Daikin	компл.	1	<u>8207,91</u> -	-	8208	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	1,9654	<u>20081,23</u> 20062,72	-	39468	39431	-	<u>128,0000</u>	<u>251,57</u>
60	& С1545-250-1776	Труба мідна 1/4" (6,35*0,76)	м	52,0832	<u>135,05</u>	-	7034	-	-	-	-
61	& С1545-250-1777 варіант 1	Труба мідна 3/8" (9,52*0,81)	м	97,9576	<u>222,77</u>	-	21822	-	-	-	-
62	& С1545-265-ТМ-12-7-81	Труба мідна 1/2" (12,7*0,81)	м	10,1088	<u>304,17</u>	-	3075	-	-	-	-
63	& С1545-250-1778	Труба мідна 5/8" (15,88*0,89)	м	33,488	<u>421,67</u>	-	14121	-	-	-	-
64	& С1545-266-19-5-89	Труба мідна 3/4" (19,05*0,89)	м	10,764	<u>510,17</u>	-	5491	-	-	-	-
65	& С1535-189-1 варіант 18	Фасонні частини фреонових труб (муфти, відводи)	комплект	1	<u>979,81</u>	-	980	-	-	-	-
66	КМ12-986-1	Монтаж кранів шарових під пайку	10 шт	0,4	<u>5015,68</u> 5015,68	-	2006	2006	-	<u>32,0000</u>	<u>12,8</u>
67	С130-469 варіант 9	Кран шаровий під пайку 3/8"	шт	2	<u>1179,81</u>	-	2360	-	-	-	-
68	С130-469 варіант 8	Кран шаровий під пайку 3/4"	шт	2	<u>1841,75</u>	-	3684	-	-	-	-
69	КМ12-986-1	Монтаж фільтр-осушувачів під пайку	10 шт	0,2	<u>5015,68</u> 5015,68	-	1003	1003	-	<u>32,0000</u>	<u>6,4</u>
70	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	19,654	<u>598,50</u> 598,50	-	11763	11763	-	<u>4,0480</u>	<u>79,56</u>
71	& С111-329-2	Очищувач К-FLEX 1,0 lt	шт	0,5	<u>981,24</u>	-	491	-	-	-	-
72	& С111-1649-1	Клей К-FLEX К 414 1л	шт	2	<u>1294,19</u>	-	2588	-	-	-	-
73	& С111-11-П-М	Стрічка К-флекс ST 003x050-15	шт	18	<u>597,58</u>	-	10756	-	-	-	-
74	& С114-АК-КФ-6-6	Ізоляція труба ST 6x6 мм К-Flex	м.п.	51,0816	<u>22,33</u>	-	1141	-	-	-	-
75	& С114-АК-КФ-6-10	Ізоляція труба ST 6x10 мм К-Flex	м.п.	96,0738	<u>24,59</u>	-	2362	-	-	-	-
76	& С114-АК-КФ-6-12	Ізоляція труба ST 6x12 мм К-Flex	м.п.	9,9144	<u>27,08</u>	-	268	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	& C114-AK-КФ-9-15	Ізоляція трубна ST 9x15 K-Flex	м.п.	32,844	<u>48,66</u>	-	1598	-	-	-	-
78	& C114-AK-КФ-9-18	Ізоляція трубна ST 9x18 K-Flex	м.п.	10,557	<u>48,26</u>	-	509	-	-	-	-
79	КМ36-31-2	Вакуумування та заповнення системи фреоном	шт	1	<u>4389,87</u>	-	4390	4389	-	<u>28,0000</u>	<u>28</u>
80	& C1546-94-2-5Я	Холодоагент R410A	кг	6,5	<u>435,80</u>	-	2833	-	-	-	-
81	варіант 1 & C1546-64-771	Припій 5% для мідного трубопроводу	кг	0,9	<u>7883,11</u>	-	7095	-	-	-	-
82	варіант 2 & C1546-1-2	Азот (бал. 40л)	бал	3	<u>1080,67</u>	-	3242	-	-	-	-
83	& C1546-КИС-40	Кисень (бал. 40л)	бал	1	<u>1088,46</u>	-	1088	-	-	-	-
84	& C1546-65-1-1Д	Пропан в балонах 50 л	балон	1	<u>1491,12</u>	-	1491	-	-	-	-
85	& C101-22-60	Кріплення трубопроводів та обладнання	кг	65	<u>359,61</u>	-	23375	-	-	-	-
86	варіант 1 КМ8-411-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	3	<u>7762,29</u> <u>7691,02</u>	<u>42,94</u> <u>8,48</u>	23287	23073	<u>129</u> <u>25</u>	<u>50,2320</u> <u>0,0610</u>	<u>150,7</u> <u>0,18</u>
87	& C111-1301-2-Э	Труба гофрована електрична з протяжкою d 16 мм ДКС (91516)	м.п.	309	<u>16,04</u>	-	4956	-	-	-	-
88	варіант 1 КМ8-148-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	3	<u>2572,25</u> <u>2572,25</u>	-	7717	7717	-	<u>16,8000</u>	<u>50,4</u>
89	& C1545-64-31	Кабель міжблочний екранований 2x0,75 FR2OH2R	м	124,8	<u>58,19</u>	-	7262	-	-	-	-
90	варіант 3 & C1545-64-31	Кабель пультовий екранований 2x0,35 FR2OH2R	м	187,2	<u>42,38</u>	-	7934	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	& C1545-ХСБ-290-4-5-ЕЛ	Хомут-стяжка біла 290*4,5 мм ELEMATIC (уп. 100 шт)	100шт	3	<u>433,89</u> -	- -	1302	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					527155	129627	<u>715</u> 233		<u>848,46</u> 1,52
		Разом будівельні роботи, грн.					527155				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					396813				
		всього заробітна плата, грн.					129860				
		Загальновиробничі витрати, грн.					57900				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					72,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17596				
		Всього будівельні роботи, грн.					585055				

		—									
		Всього по розділу 2					585055				
		Розділ 3. Система К3									
92	КМ7-35-1 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0, 75	Монтаж зовнішнього блоку мультizonальної системи (вага блоку - 68 кг)	шт	1	<u>4754,34</u> 4749,28	- -	4754	4749	- -	<u>29,4000</u> -	<u>29,4</u> -
93	КБ20-34-1	Установлення внутрішнього блоку мультizonальної системи касетного типу	1 агрега т	2	<u>2094,65</u> 2088,82	- -	4189	4178	- -	<u>14,6625</u> -	<u>29,33</u> -
94	КМ10-309-3	Монтаж дротового пульта управління	шт	2	<u>250,78</u> 250,78	- -	502	502	- -	<u>1,6000</u> -	<u>3,2</u> -
95	КБ20-11-2	Установлення декоративної панелі до внутрішнього блоку касетного типу	1 ґрата	2	<u>401,02</u> 396,16	<u>4,86</u> 0,96	802	792	<u>10</u> 2	<u>2,7140</u> 0,0069	<u>5,43</u> 0,01
96	& C113- ДАЙ-ДП-62- 62	Декоративна панель BYFQ60CW, Daikin	шт	2	<u>22340,48</u> -	- -	44681	-	- -	- -	- -
97	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	1,226	<u>20081,23</u> 20062,72	- -	24620	24597	- -	<u>128,0000</u> -	<u>156,93</u> -
98	& C1545- 250-1776	Труба мідна 1/4" (6,35*0,76)	м	63,752	<u>135,05</u> -	- -	8610	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	& C1545-265-ТМ-12-7-81	Труба мідна 1/2" (12,7*0,81)	м	63,752	<u>304,17</u>	-	19391	-	-	-	-
100	& C1535-189-1 варіант 10	Фасонні частини фреоноводів (муфти, відводи)	комплект	1	<u>331,07</u>	-	331	-	-	-	-
101	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	12,26	<u>598,50</u>	-	7338	7338	-	<u>4,0480</u>	<u>49,63</u>
102	& C111-329-2	Очищувач K-FLEX 1,0 lt	шт	0,4	<u>981,24</u>	-	392	-	-	-	-
103	& C111-1649-1	Клей K-FLEX K 414 1л	шт	1,3	<u>1294,19</u>	-	1682	-	-	-	-
104	& C111-11-П-М	Стрічка K-flex ST 003x050-15	шт	11	<u>597,58</u>	-	6573	-	-	-	-
105	& C114-АК-КФ-6-6	Ізоляція труба ST 6x6 мм K-Flex	м.п.	62,526	<u>22,33</u>	-	1396	-	-	-	-
106	& C114-АК-КФ-6-12	Ізоляція труба ST 6x12 мм K-Flex	м.п.	62,526	<u>27,08</u>	-	1693	-	-	-	-
107	КМ36-31-2	Вакуумування та заповнення системи фреоном	шт	1	<u>4389,87</u>	-	4390	4389	-	<u>28,0000</u>	<u>28</u>
108	& C1546-94-2-5Я варіант 1	Холодоагент R410A	кг	3,89	<u>435,80</u>	-	1695	-	-	-	-
109	& C1546-64-771 варіант 2	Припій 5% для мідного трубопроводу	кг	0,3	<u>7883,11</u>	-	2365	-	-	-	-
110	& C1546-1-2	Азот (бал. 40л)	бал	1	<u>1080,67</u>	-	1081	-	-	-	-
111	& C1546-КИС-40	Кисень (бал. 40л)	бал	0,5	<u>1088,46</u>	-	544	-	-	-	-
112	& C1546-65-1-1Д	Пропан в балонах 50 л	балон	1	<u>1491,12</u>	-	1491	-	-	-	-
113	& C101-22-60 варіант 1	Кріплення трубопроводів та обладнання	кг	10	<u>359,61</u>	-	3596	-	-	-	-
114	КМ8-411-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	1,3	<u>7762,29</u> <u>7691,02</u>	<u>42,94</u> <u>8,48</u>	10091	9998	<u>56</u> <u>11</u>	<u>50,2320</u> <u>0,0610</u>	<u>65,3</u> <u>0,08</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	& C111-1301-2-Э варіант 1	Труба гофрована електрична з протяжкою d 16 мм ДКС (91516)	м.п.	133,9	<u>16,04</u> -	-	2148	-	-	-	-
116	КМ8-148-1 т.ч. п.1.4 κ(труд)=1, 05	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	1,3	<u>2572,25</u> 2572,25	-	3344	3344	-	<u>16,8000</u> -	<u>21,84</u> -
117	& C1545-64-31 варіант 3	Кабель міжблочний екранований 2x0,75 FR2OH2R	м	72,8	<u>58,19</u> -	-	4236	-	-	-	-
118	& C1545-64-31 варіант 4	Кабель пультовий екранований 2x0,35 FR2OH2R	м	62,4	<u>42,38</u> -	-	2645	-	-	-	-
119	& C1545-ХСБ-290-4-5-ЕЛ	Хомут-стяжка біла 290*4,5 мм ELEMATIC (уп. 100 шт)	100шт	1,3	<u>433,89</u> -	-	564	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					165144	59887	<u>66</u> 13		<u>389,06</u> 0,09
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					165144 105191 59900 26534 33,1 8038 191678				
		----- -									
		Всього по розділу 3					191678				
120	КМ7-35-1	Розділ 4. Система К4 Монтаж зовнішнього блоку мультизональної системи (вага блоку - 198 кг)	шт	1	<u>6503,24</u> 6332,37	<u>164,12</u> 66,12	6503	6332	<u>164</u> 66	<u>39,2000</u> 0,3666	<u>39,2</u> 0,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	КМ7-35-1 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=1,2	Монтаж зовнішнього блоку мультizonальної системи (вага блоку - 252 кг)	шт	1	<u>7803,89</u> 7598,84	<u>196,95</u> 79,35	7804	7599	<u>197</u> 79	<u>47,0400</u> 0,4399	<u>47,04</u> 0,44
122	КБ20-36-1	Установлення внутрішнього блоку мультizonальної системи настінного типу	1агрега т	30	<u>1541,77</u> 1261,33	<u>276,70</u> 120,46	46253	37840	<u>8301</u> 3614	<u>9,4185</u> 0,7439	<u>282,56</u> 22,32
123	КБ20-34-1	Установлення внутрішнього блоку мультizonальної системи касетного типу	1агрега т	4	<u>2094,65</u> 2088,82	-	8379	8355	-	<u>14,6625</u> -	<u>58,65</u> -
124	КМ10-309-1	Монтаж дротового пульта управління	шт	34	<u>250,78</u> 250,78	-	8527	8527	-	<u>1,6000</u> -	<u>54,4</u> -
125	КБ20-11-2	Установлення декоративних панелей до внутрішніх блоків	1 грама	34	<u>461,24</u> 396,16	<u>65,08</u> 23,15	15682	13469	<u>2213</u> 787	<u>2,7140</u> 0,1485	<u>92,28</u> 5,05
126	& C113- ДАЙ-ДП-62- 62	Декоративна панель BYFQ60CW, Daikin	шт	34	<u>22340,48</u> -	-	759576	-	-	-	-
127	КМ12-986-1	Монтаж рефнетів	10 шт	6,8	<u>5015,68</u> 5015,68	-	34107	34107	-	<u>32,0000</u> -	<u>217,6</u> -
128	& C1545- РЕФ-2 варіант 4	Рефнет KHRQ22M20T, Daikin	компл.	15	<u>6928,49</u> -	-	103927	-	-	-	-
129	& C1545- РЕФ-2 варіант 5	Рефнет KHRQ22M29T9, Daikin	компл.	16	<u>8207,91</u> -	-	131327	-	-	-	-
130	& C1545- РЕФ-2 варіант 6	Рефнет KHRQ22M64T, Daikin	компл.	2	<u>5862,91</u> -	-	11726	-	-	-	-
131	& C1545- РЕФ-2 варіант 7	Рефнет BHFQ22P1007, Daikin	компл.	1	<u>8634,91</u> -	-	8635	-	-	-	-
132	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	7,0398	<u>20081,23</u> 20062,72	-	141368	141238	-	<u>128,0000</u> -	<u>901,09</u> -
133	& C1545- 250-1776	Труба мідна 1/4" (6,35*0,76)	м	203,684	<u>135,05</u> -	-	27508	-	-	-	-
134	& C1545- 250-1777 варіант 1	Труба мідна 3/8" (9,52*0,81)	м	254,9872	<u>222,77</u> -	-	56803	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	& C1545-265-ТМ-12-7-81	Труба мідна 1/2" (12,7*0,81)	м	132,9328	<u>304,17</u>	-	40434	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
136	& C1545-250-1778	Труба мідна 5/8" (15,88*0,89)	м	44,8552	<u>421,67</u>	-	18914	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
137	& C1545-266-19-5-89	Труба мідна 3/4" (19,05*0,89)	м	95,68	<u>510,17</u>	-	48813	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
138	КМ12-70-2	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 28 мм	100 м	0,3738	<u>25104,32</u> <u>25078,40</u>	-	9384	9374	-	<u>160,0000</u>	<u>59,81</u>
					-	-			-	-	-
139	& C1545-265-ТМ-22-23-1	Труба мідна 7/8" (22,23 /1,14мм).	м	14,352	<u>757,63</u>	-	10874	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
140	& C1545-265-ТМ-28-58-1-27 варіант 1	Труба мідна 1.1/8" (28,58*1,27)	м	24,5232	<u>889,21</u>	-	21806	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
141	& C1535-189-1 варіант 11	Фасонні частини фреонових труб (муфти, відводи)	комплект	1	<u>1239,29</u>	-	1239	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
142	КМ12-986-1	Монтаж кранів шарових під пайку	10 шт	0,4	<u>5015,68</u> <u>5015,68</u>	-	2006	2006	-	<u>32,0000</u>	<u>12,8</u>
					-	-			-	-	-
143	C130-469 варіант 11	Кран шаровий під пайку 1 1/8"	шт	2	<u>3085,96</u>	-	6172	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
144	C130-469 варіант 10	Кран шаровий під пайку 5/8"	шт	2	<u>1448,40</u>	-	2897	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
145	КМ12-986-1	Монтаж фільтр-осушувачів під пайку	10 шт	0,2	<u>5015,68</u> <u>5015,68</u>	-	1003	1003	-	<u>32,0000</u>	<u>6,4</u>
					-	-			-	-	-
146	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	74,136	<u>598,50</u> <u>598,50</u>	-	44370	44370	-	<u>4,0480</u>	<u>300,1</u>
					-	-			-	-	-
147	& C111-329-2	Очищувач K-FLEX 1,0 lt	шт	2	<u>981,24</u>	-	1962	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
148	& C111-1649-1	Клей K-FLEX K 414 1л	шт	9	<u>1294,19</u>	-	11648	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
149	& C111-11-П-М	Стрічка K-flex ST 003x050-15	шт	58	<u>597,58</u>	-	34660	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
150	& C114-АК-КФ-6-6	Ізоляція трубна ST 6x6 мм K-Flex	м.п.	199,767	<u>22,33</u>	-	4461	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
151	& C114-АК-КФ-6-10	Ізоляція трубна ST 6x10 мм K-Flex	м.п.	250,0836	<u>24,59</u>	-	6150	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	& C114-AK-КФ-6-12	Ізоляція трубна ST 6x12 мм K-Flex	м.п.	130,3764	<u>27,08</u>	-	3531	-	-	-	-
153	& C114-AK-КФ-9-15	Ізоляція трубна ST 9x15 K-Flex	м.п.	43,9926	<u>48,66</u>	-	2141	-	-	-	-
154	& C114-AK-КФ-9-18	Ізоляція трубна ST 9x18 K-Flex	м.п.	93,84	<u>48,26</u>	-	4529	-	-	-	-
155	& C113-13551	Теплоізоляція Трубка K-FLEX 09x022 ST	м	14,076	<u>53,05</u>	-	747	-	-	-	-
156	варіант 2 & C114-AK-КФ-13-28	Ізоляція трубна ST 13x28 K-Flex	м.п.	24,0516	<u>88,95</u>	-	2139	-	-	-	-
157	КМ36-31-2	Вакуумування та заповнення системи фреоном	шт	1	<u>4389,87</u> <u>4388,72</u>	-	4390	4389	-	<u>28,0000</u>	<u>28</u>
158	& C1546-94-2-5Я варіант 1	Холодоагент R410A	кг	52	<u>435,80</u>	-	22662	-	-	-	-
159	& C1546-64-771 варіант 2	Припій 5% для мідного трубопроводу	кг	1,6	<u>7883,11</u>	-	12613	-	-	-	-
160	& C1546-1-2	Азот (бал. 40л)	бал	6	<u>1080,67</u>	-	6484	-	-	-	-
161	& C1546-КИС-40	Кисень (бал. 40л)	бал	3	<u>1088,46</u>	-	3265	-	-	-	-
162	& C1546-65-1-1Д	Пропан в балонах 50 л	балон	3	<u>1491,12</u>	-	4473	-	-	-	-
163	& C101-22-60 варіант 1	Кріплення трубопроводів та обладнання	кг	145	<u>359,61</u>	-	52143	-	-	-	-
164	КМ8-411-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	9,2	<u>7762,29</u> <u>7691,02</u>	<u>42,94</u> <u>8,48</u>	71413	70757	<u>395</u> <u>78</u>	<u>50,2320</u> <u>0,0610</u>	<u>462,13</u> <u>0,56</u>
165	& C111-1301-2-Э варіант 1	Труба гофрована електрична з протяжкою d 16 мм ДКС (91516)	м.п.	947,6	<u>16,04</u>	-	15200	-	-	-	-
166	КМ8-148-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	9,2	<u>2572,25</u> <u>2572,25</u>	-	23665	23665	-	<u>16,8000</u>	<u>154,56</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	& C1545-64-31 варіант 3	Кабель міжблочний екранований 2х0,75 FR2OH2R	м	332,8	<u>58,19</u> -	-	19366	-	-	-	-
168	& C1545-64-31 варіант 4	Кабель пультовий екранований 2х0,35 FR2OH2R	м	624	<u>42,38</u> -	-	26445	-	-	-	-
169	& C1545-ХСБ-290-4-5-ЕЛ	Хомут-стяжка біла 290*4,5 мм ELEMATIC (уп. 100 шт)	100шт	9,2	<u>433,89</u> -	-	3992	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					1914116	413031	<u>11270</u> 4624		<u>2716,62</u> 28,74
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1914116 1489815 417655 186629 234,31 56916 2100745				
		----- -									
		Всього по розділу 4					2100745				
		Розділ 5. Система К5									
170	КМ7-35-1 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0, 75	Монтаж зовнішнього блоку спліт-системи (вага блоку - 60 кг)	шт	1	<u>4754,34</u> 4749,28	-	4754	4749	-	<u>29,4000</u> -	<u>29,4</u> -
171	КБ20-34-1	Установлення внутрішнього блоку касетного типу	1 агрега т	1	<u>2094,65</u> 2088,82	-	2095	2089	-	<u>14,6625</u> -	<u>14,66</u> -
172	КМ10-309-1	Монтаж дротового пульта управління	шт	1	<u>250,78</u> 250,78	-	251	251	-	<u>1,6000</u> -	<u>1,6</u> -
173	КБ20-11-2	Установлення декоративної панелі внутрішнього блоку	1 грама	1	<u>401,02</u> 396,16	<u>4,86</u> 0,96	401	396	<u>5</u> 1	<u>2,7140</u> 0,0069	<u>2,71</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174	& C113- ДАЙ-ДП-95- 95	Декоративна панель BYCQ140E, Daikin	шт	1	<u>22495,88</u> -	-	22496	-	-	-	-
175	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,598	<u>20081,23</u> 20062,72	-	12009	11998	-	<u>128,0000</u>	<u>76,54</u>
176	& C1545- 250-1777 варіант 1	Труба мідна 3/8" (9,52*0,81)	м	31,096	<u>222,77</u> -	-	6927	-	-	-	-
177	& C1545- 250-1778	Труба мідна 5/8" (15,88*0,89)	м	31,096	<u>421,67</u> -	-	13112	-	-	-	-
178	& C1535- 189-1 варіант 12	Фасонні частини фреоноводів (муфти, відводи)	комплект	1	<u>693,21</u> -	-	693	-	-	-	-
179	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	5,98	<u>598,50</u> 598,50	-	3579	3579	-	<u>4,0480</u>	<u>24,21</u>
180	& C111-329- 2	Очищувач K-FLEX 1,0 lt	шт	0,2	<u>981,24</u> -	-	196	-	-	-	-
181	& C111- 1649-1	Клей K-FLEX K 414 1л	шт	0,6	<u>1294,19</u> -	-	777	-	-	-	-
182	& C111-11- П-М	Стрічка K-flex ST 003x050-15	шт	4	<u>597,58</u> -	-	2390	-	-	-	-
183	& C114-АК- КФ-6-10	Ізоляція трубна ST 6x10 мм K-Flex	м.п.	30,498	<u>24,59</u> -	-	750	-	-	-	-
184	& C114-АК- КФ-9-15	Ізоляція трубна ST 9x15 K-Flex	м.п.	30,498	<u>48,66</u> -	-	1484	-	-	-	-
185	& C101-22- 60 варіант 1	Кріплення трубопроводів та обладнання	кг	3	<u>359,61</u> -	-	1079	-	-	-	-
186	КМ8-411-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	0,2	<u>7762,29</u> 7691,02	<u>42,94</u> 8,48	1552	1538	<u>9</u> 2	<u>50,2320</u> 0,0610	<u>10,05</u> 0,01
187	& C111- 1301-2-Э варіант 1	Труба гофрована електрична з протяжкою d 16 мм ДКС (91516)	м.п.	20,6	<u>16,04</u> -	-	330	-	-	-	-
188	КМ8-148-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	0,75	<u>2572,25</u> 2572,25	-	1929	1929	-	<u>16,8000</u>	<u>12,6</u>

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
198	КМ7-35-1 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0, 75	Монтаж зовнішнього блоку спліт-системи (вага блоку - 84 кг)	шт	1	<u>4754,34</u> 4749,28	-	4754	4749	-	<u>29,4000</u>	<u>29,4</u>
199	КБ20-34-1	Установлення внутрішнього підвісного блоку спліт-системи для кухні	1агрега т	1	<u>2094,65</u> 2088,82	-	2095	2089	-	<u>14,6625</u>	<u>14,66</u>
200	КМ10-309-3	Монтаж дротового пульта управління	шт	1	<u>250,78</u> 250,78	-	251	251	-	<u>1,6000</u>	<u>1,6</u>
201	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,23	<u>20081,23</u> 20062,72	-	4619	4614	-	<u>128,0000</u>	<u>29,44</u>
202	& C1545- 250-1777 варіант 1	Труба мідна 3/8" (9,52*0,81)	м	11,96	<u>222,77</u>	-	2664	-	-	-	-
203	& C1545- 250-1778	Труба мідна 5/8" (15,88*0,89)	м	11,96	<u>421,67</u>	-	5043	-	-	-	-
204	& C1535- 189-1 варіант 8	Фасонні частини фреоноводів (муфти, відводи)	комплект	1	<u>329,02</u>	-	329	-	-	-	-
205	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	2,3	<u>598,50</u> 598,50	-	1377	1377	-	<u>4,0480</u>	<u>9,31</u>
206	& C111-329- 2	Очищувач K-FLEX 1,0 lt	шт	0,2	<u>981,24</u>	-	196	-	-	-	-
207	& C111- 1649-1	Клей K-FLEX K 414 1л	шт	0,3	<u>1294,19</u>	-	388	-	-	-	-
208	& C111-11- П-М	Стрічка K-flex ST 003x050-15	шт	3	<u>597,58</u>	-	1793	-	-	-	-
209	& C114-АК- КФ-6-10	Ізоляція трубна ST 6x10 мм K-Flex	м.п.	11,73	<u>24,59</u>	-	288	-	-	-	-
210	& C114-АК- КФ-9-15	Ізоляція трубна ST 9x15 K-Flex	м.п.	11,73	<u>48,66</u>	-	571	-	-	-	-
211	& C101-22- 60 варіант 1	Кріплення трубопроводів та обладнання	кг	3	<u>359,61</u>	-	1079	-	-	-	-
212	КМ8-411-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	0,4	<u>7762,29</u> 7691,02	<u>42,94</u> 8,48	3105	3076	<u>17</u> 3	<u>50,2320</u> 0,0610	<u>20,09</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	& C111-1301-2-Э варіант 1	Труба гофрована електрична з протяжкою d 16 мм ДКС (91516)	м.п.	41,2	<u>16,04</u> -	- -	661	-	- -	- -	- -
214	КМ8-148-1 т.ч. п.1.4 κ(труд)=1, 05	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	1,6	<u>2572,25</u> 2572,25	- -	4116	4116	- -	<u>16,8000</u> -	<u>26,88</u> -
215	& C1545-64-31 варіант 1	Кабель міжблочний ПВС 4x1,5	м	124,8	<u>63,00</u> -	- -	7862	-	- -	- -	- -
216	& C1545-64-31 варіант 2	Кабель пультовий екранований FR2OH2R 2x0,75	м	41,6	<u>58,19</u> -	- -	2421	-	- -	- -	- -
217	& C1545-ХСБ-290-4-5-ЕЛ	Хомут-стяжка біла 290*4,5 мм ELEMATIC (уп. 100 шт)	100шт	1,6	<u>433,89</u> -	- -	694	-	- -	- -	- -
218	КМ36-31-2	Вакуумування та заповнення системи фреоном	шт	1	<u>4389,87</u> 4388,72	- -	4390	4389	- -	<u>28,0000</u> -	<u>28</u> -
219	& C1546-94-2-5Я варіант 1	Холодоагент R410A	кг	2,4	<u>435,80</u> -	- -	1046	-	- -	- -	- -
220	& C1546-64-771 варіант 2	Припій 5% для мідного трубопроводу	кг	0,6	<u>7883,11</u> -	- -	4730	-	- -	- -	- -
221	& C1546-1-2	Азот (бал. 40л)	бал	1	<u>1080,67</u> -	- -	1081	-	- -	- -	- -
222	& C1546-КИС-40	Кисень (бал. 40л)	бал	0,5	<u>1088,46</u> -	- -	544	-	- -	- -	- -
223	& C1546-65-1-1Д	Пропан в балонах 50 л	балон	0,5	<u>1491,12</u> -	- -	746	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					56843	24661	<u>17</u> 3		<u>159,38</u> 0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					56843				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					32165				
		всього заробітна плата, грн.					24664				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10904				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3292				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					67747				

		Всього по розділу 6					67747				
		Розділ 7. Система К7									
224	КМ7-35-1 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0, 75	Монтаж зовнішнього блоку спліт-системи (вага блоку - 70 кг)	шт	1	<u>4754,34</u> 4749,28	-	4754	4749	-	<u>29,4000</u>	<u>29,4</u>
225	КБ20-34-1	Установлення внутрішнього касетного блоку спліт-системи кухні	1 агрега т	1	<u>2094,65</u> 2088,82	-	2095	2089	-	<u>14,6625</u>	<u>14,66</u>
226	КМ10-309-3	Монтаж дротового пульта управління	шт	1	<u>250,78</u> 250,78	-	251	251	-	<u>1,6000</u>	<u>1,6</u>
227	КБ20-11-2	Установлення декоративної панелі внутрішнього блоку	1 графа	1	<u>401,02</u> 396,16	<u>4,86</u> 0,96	401	396	<u>5</u> 1	<u>2,7140</u> 0,0069	<u>2,71</u> 0,01
228	& C113- ДАЙ-ДП-95- 95	Декоративна панель ВУСQ140E, Daikin	шт	1	<u>22495,88</u> -	-	22496	-	-	-	-
229	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,6878	<u>20081,23</u> 20062,72	-	13812	13799	-	<u>128,0000</u>	<u>88,04</u>
230	& C1545- 250-1777 варіант 1	Труба мідна 3/8" (9,52*0,81)	м	35,7656	<u>222,77</u> -	-	7968	-	-	-	-
231	& C1545- 250-1778	Труба мідна 5/8" (15,88*0,89)	м	35,7656	<u>421,67</u> -	-	15081	-	-	-	-
232	& C1535- 189-1 варіант 13	Фасонні частини фреонопроводів (муфти, відводи)	комплект	1	<u>410,89</u> -	-	411	-	-	-	-
233	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	6,878	<u>598,50</u> 598,50	-	4116	4116	-	<u>4,0480</u>	<u>27,84</u>
234	& C111-329- 2	Очишувач K-FLEX 1,0 lt	шт	0,2	<u>981,24</u> -	-	196	-	-	-	-
235	& C111- 1649-1	Клей K-FLEX К 414 1л	шт	1	<u>1294,19</u> -	-	1294	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
236	& C111-11-П-М	Стрічка К-флекс ST 003x050-15	шт	7	<u>597,58</u>	-	4183	-	-	-	-
237	& C114-АК-КФ-6-10	Ізоляція трубна ST 6x10 мм K-Flex	м.п.	35,0778	<u>24,59</u>	-	863	-	-	-	-
238	& C114-АК-КФ-9-15	Ізоляція трубна ST 9x15 K-Flex	м.п.	35,0778	<u>48,66</u>	-	1707	-	-	-	-
239	& C101-22-60	Кріплення трубопроводів та обладнання	кг	6	<u>359,61</u>	-	2158	-	-	-	-
240	варіант 1 KM8-411-1 т.ч. п.1.4 κ(труд)=1,05	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	0,75	<u>7762,29</u> 7691,02	<u>42,94</u> 8,48	5822	5768	<u>32</u> 6	<u>50,2320</u> 0,0610	<u>37,67</u> 0,05
241	& C111-1301-2-Э варіант 1	Труба гофрована електрична з протяжкою d 16 мм ДКС (91516)	м.п.	77,25	<u>16,04</u>	-	1239	-	-	-	-
242	KM8-148-1 т.ч. п.1.4 κ(труд)=1,05	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	0,75	<u>2572,25</u> 2572,25	-	1929	1929	-	<u>16,8000</u>	<u>12,6</u>
243	& C1545-64-31 варіант 1	Кабель міжблочний ПВС 4x1,5	м	57,2	<u>63,00</u>	-	3604	-	-	-	-
244	& C1545-64-31 варіант 2	Кабель пультовий екранований FR2OH2R 2x0,75	м	20,8	<u>58,19</u>	-	1210	-	-	-	-
245	& C1545-ХСБ-290-4-5-ЕЛ	Хомут-стяжка біла 290*4,5 мм ELEMATIC (уп. 100 шт)	100шт	0,75	<u>433,89</u>	-	325	-	-	-	-
246	KM36-31-2	Вакуумування та заповнення системи фреоном	шт	1	<u>4389,87</u> 4388,72	-	4390	4389	-	<u>28,0000</u>	<u>28</u>
247	& C1546-АК-ФР-32	Фреон R32	кг	4,1	<u>462,75</u>	-	1897	-	-	-	-
248	& C1546-64-771 варіант 2	Припій 5% для мідного трубопроводу	кг	0,5	<u>7883,11</u>	-	3942	-	-	-	-
249	& C1546-1-2	Азот (бал. 40л)	бал	1	<u>1080,67</u>	-	1081	-	-	-	-
250	& C1546-КИС-40	Кисень (бал. 40л)	бал	0,5	<u>1088,46</u>	-	544	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
251	& C1546-65-1-1Д	Пропан в балонах 50 л	балон	1	<u>1491,12</u>	-	1491	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7			-	-	109260	37486	<u>37</u> 7		<u>242,52</u> 0,06
		Разом будівельні роботи, грн.					109260				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					71737				
		всього заробітна плата, грн.					37493				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16523				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4978				
		Всього будівельні роботи, грн.					125783				

		Всього по розділу 7					125783				
Розділ 8. Системи K8, K9, K11, K12											
252	КМ7-35-1 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0, 75	Монтаж зовнішнього блоку спліт-системи (вага блоку - 60 кг)	шт	4	<u>4754,34</u> 4749,28	-	19017	18997	-	<u>29,4000</u>	<u>117,6</u>
						-			-	-	-
253	КБ20-36-1 тех.ч. п.1.3.3 к(труд)=1, 02	Установлення внутрішнього блоку спліт-системи настінного типу на висоті від підлоги понад 1 м до 3 м	1 агрегат	4	<u>1566,99</u> 1286,55	<u>276,70</u> 120,46	6268	5146	<u>1107</u> 482	<u>9,6069</u> 0,7439	<u>38,43</u> 2,98
254	КМ10-309-3	Монтаж дротового пульта управління	шт	4	<u>250,78</u> 250,78	-	1003	1003	-	<u>1,6000</u>	<u>6,4</u>
						-			-	-	-
255	КБ20-11-2	Установлення декоративних панелей	1 ґрата	4	<u>401,02</u> 396,16	<u>4,86</u> 0,96	1604	1585	<u>19</u> 4	<u>2,7140</u> 0,0069	<u>10,86</u> 0,03
256	& C113-ДАЙ-ДП-95-95	Декоративна панель ВУСQ140Е, Daikin	шт	4	<u>22495,88</u>	-	89984	-	-	-	-
						-			-	-	-
257	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	2,4818	<u>20081,23</u> 20062,72	-	49838	49792	-	<u>128,0000</u>	<u>317,67</u>
						-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
258	& C1545-250-1776	Труба мідна 1/4" (6,35*0,76)	м	129,0536	<u>135,05</u>	-	17429	-	-	-	-
259	& C1545-265-TM-12-7-81	Труба мідна 1/2" (12,7*0,81)	м	129,0536	<u>304,17</u>	-	39254	-	-	-	-
260	& C1535-189-1 варіант 14	Фасонні частини фреонових проводів (муфти, відводи)	комплект	1	<u>906,89</u>	-	907	-	-	-	-
261	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	24,818	<u>598,50</u>	-	14854	14854	-	<u>4,0480</u>	<u>100,46</u>
262	& C111-329-2	Очищувач K-FLEX 1,0 lt	шт	0,6	<u>981,24</u>	-	589	-	-	-	-
263	& C111-1649-1	Клей K-FLEX K 414 1л	шт	2,8	<u>1294,19</u>	-	3624	-	-	-	-
264	& C111-11-П-М	Стрічка K-flex ST 003x050-15	шт	22	<u>597,58</u>	-	13147	-	-	-	-
265	& C114-AK-КФ-6-6	Ізоляція труба ST 6x6 мм K-Flex	м.п.	126,5718	<u>22,33</u>	-	2826	-	-	-	-
266	& C114-AK-КФ-6-12	Ізоляція труба ST 6x12 мм K-Flex	м.п.	126,5718	<u>27,08</u>	-	3428	-	-	-	-
267	& C101-22-60 варіант 1	Кріплення трубопроводів та обладнання	кг	9	<u>359,61</u>	-	3236	-	-	-	-
268	КМ8-411-1 т.ч. п.1.4 κ(труд)=1,05	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	1,5	<u>7762,29</u> 7691,02	<u>42,94</u> 8,48	11643	11537	<u>64</u> 13	<u>50,2320</u> 0,0610	<u>75,35</u> 0,09
269	& C111-1301-2-Э варіант 1	Труба гофрована електрична з протяжкою d 16 мм ДКС (91516)	м.п.	154,5	<u>16,04</u>	-	2478	-	-	-	-
270	КМ8-148-1 т.ч. п.1.4 κ(труд)=1,05	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	1,5	<u>2572,25</u> 2572,25	-	3858	3858	-	<u>16,8000</u>	<u>25,2</u>
271	& C1545-64-31 варіант 1	Кабель міжблочний ПВС 4x1,5	м	114,4	<u>63,00</u>	-	7207	-	-	-	-
272	& C1545-64-31 варіант 2	Кабель пультовий екранований FR2OH2R 2x0,75	м	41,6	<u>58,19</u>	-	2421	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
273	& C1545-ХСБ-290-4-5-ЕЛ	Хомут-стяжка біла 290*4,5 мм ELEMATIC (уп. 100 шт)	100шт	1,5	<u>433,89</u>	-	651	-	-	-	-
274	КМ36-31-2	Вакуумування та заповнення системи фреоном	шт	4	<u>4389,87</u>	-	17559	17555	-	<u>28,0000</u>	<u>112</u>
275	& C1546-94-2-5Я варіант 1	Холодоагент R410A	кг	12,9	<u>435,80</u>	-	5622	-	-	-	-
276	& C1546-64-771 варіант 2	Припій 5% для мідного трубопроводу	кг	0,9	<u>7883,11</u>	-	7095	-	-	-	-
277	& C1546-1-2	Азот (бал. 40л)	бал	1	<u>1080,67</u>	-	1081	-	-	-	-
278	& C1546-КИС-40	Кисень (бал. 40л)	бал	1	<u>1088,46</u>	-	1088	-	-	-	-
279	& C1546-65-1-1Д	Пропан в балонах 50 л	балон	1	<u>1491,12</u>	-	1491	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					329202	124327	<u>1190</u>		<u>803,97</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					329202		499		3,1
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					203685				
		всього заробітна плата, грн.					124826				
		Загальновиробничі витрати, грн.					54580				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					67,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16310				
		Всього будівельні роботи, грн.					383782				

		Всього по розділу 8					383782				
280	КМ7-35-1 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,κ=0, 75	Розділ 9. Система К10 Монтаж зовнішнього блоку спліт-системи (вага блоку - 60 кг)	шт	1	<u>4754,34</u> <u>4749,28</u>	-	4754	4749	-	<u>29,4000</u>	<u>29,4</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
281	КБ20-36-1 тех.ч. п.1.3.3 к(труд)=1, 02	Установлення внутрішнього блоку спліт-системи на висоті від підлоги понад 1 м до 3 м	1 агрегат	1	<u>1566,99</u> 1286,55	<u>276,70</u> 120,46	1567	1287	<u>277</u> 120	<u>9,6069</u> 0,7439	<u>9,61</u> 0,74
282	КМ10-309-3	Монтаж дротового пульта управління	шт	1	<u>250,78</u> 250,78	-	251	251	-	<u>1,6000</u>	<u>1,6</u>
283	КБ20-11-2	Установлення декоративних панелей	1 ґрата	1	<u>401,02</u> 396,16	<u>4,86</u> 0,96	401	396	<u>5</u> 1	<u>2,7140</u> 0,0069	<u>2,71</u> 0,01
284	& C113- ДАЙ-ДП-95- 95	Декоративна панель ВУСQ140E, Daikin	шт	1	<u>22495,88</u> -	-	22496	-	-	-	-
285	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,6878	<u>20081,23</u> 20062,72	-	13812	13799	-	<u>128,0000</u>	<u>88,04</u>
286	& C1545- 250-1777 варіант 1	Труба мідна 3/8" (9,52*0,81)	м	35,7656	<u>222,77</u> -	-	7968	-	-	-	-
287	& C1545- 250-1778	Труба мідна 5/8" (15,88*0,89)	м	35,7656	<u>421,67</u> -	-	15081	-	-	-	-
288	& C1535- 189-1 варіант 15	Фасонні частини фреонових труб (муфти, відводи)	комплект	1	<u>670,70</u> -	-	671	-	-	-	-
289	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	6,878	<u>598,50</u> 598,50	-	4116	4116	-	<u>4,0480</u>	<u>27,84</u>
290	& C111-329- 2	Очищувач K-FLEX 1,0 lt	шт	0,2	<u>981,24</u> -	-	196	-	-	-	-
291	& C111- 1649-1	Клей K-FLEX K 414 1л	шт	0,7	<u>1294,19</u> -	-	906	-	-	-	-
292	& C111-11- П-М	Стрічка K-flex ST 003x050-15	шт	7	<u>597,58</u> -	-	4183	-	-	-	-
293	& C114-АК- КФ-6-10	Ізоляція трубна ST 6x10 мм K-Flex	м.п.	35,0778	<u>24,59</u> -	-	863	-	-	-	-
294	& C114-АК- КФ-9-15	Ізоляція трубна ST 9x15 K-Flex	м.п.	35,0778	<u>48,66</u> -	-	1707	-	-	-	-
295	& C101-22- 60 варіант 1	Кріплення трубопроводів та обладнання	кг	5	<u>359,61</u> -	-	1798	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
296	КМ8-411-1 т.ч. п.1.4 κ(труд)=1, 05	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	0,75	<u>7762,29</u> 7691,02	<u>42,94</u> 8,48	5822	5768	<u>32</u> 6	<u>50,2320</u> 0,0610	<u>37,67</u> 0,05
297	& C111-1301-2-Э варіант 1	Труба гофрована електрична з протяжкою d 16 мм ДКС (91516)	м.п.	77,25	<u>16,04</u> -	- -	1239	-	- -	- -	- -
298	КМ8-148-1 т.ч. п.1.4 κ(труд)=1, 05	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	0,75	<u>2572,25</u> 2572,25	- -	1929	1929	- -	<u>16,8000</u> -	<u>12,6</u> -
299	& C1545-64-31 варіант 1	Кабель міжблочний ПВС 4x1,5	м	57,2	<u>63,00</u> -	- -	3604	-	- -	- -	- -
300	& C1545-64-31 варіант 2	Кабель пультовий екранований FR2OH2R 2x0,75	м	20,8	<u>58,19</u> -	- -	1210	-	- -	- -	- -
301	& C1545-ХСБ-290-4-5-ЕЛ	Хомут-стяжка біла 290*4,5 мм ELEMATIC (уп. 100 шт)	100шт	0,75	<u>433,89</u> -	- -	325	-	- -	- -	- -
302	КМ36-31-2	Вакуумування та заповнення системи фреоном	шт	1	<u>4389,87</u> 4388,72	- -	4390	4389	- -	<u>28,0000</u> -	<u>28</u> -
303	& C1546-94-2-5Я варіант 1	Холодоагент R410A	кг	1,9	<u>435,80</u> -	- -	828	-	- -	- -	- -
304	& C1546-64-771 варіант 2	Припій 5% для мідного трубопроводу	кг	0,1	<u>7883,11</u> -	- -	788	-	- -	- -	- -
305	& C1546-1-2	Азот (бал. 40л)	бал	1	<u>1080,67</u> -	- -	1081	-	- -	- -	- -
306	& C1546-КИС-40	Кисень (бал. 40л)	бал	1	<u>1088,46</u> -	- -	1088	-	- -	- -	- -
307	& C1546-65-1-1Д	Пропан в балонах 50 л	балон	1	<u>1491,12</u> -	- -	1491	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 9					104565	36684	<u>314</u> 127		<u>237,47</u> 0,8
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					104565				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					67567				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					36811 16229 20,16 4896 120794 120794				
		Всього по розділу 9					120794				
		Розділ 10. Система К13									
308	КМ7-35-1 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0, 75	Монтаж зовнішнього блоку спліт-системи (вага блоку - 60 кг)	шт	1	<u>4754,34</u> 4749,28	-	4754	4749	-	<u>29,4000</u> -	<u>29,4</u> -
309	КБ20-34-1	Установлення внутрішнього блоку касетного типу	1 агрега т	1	<u>2094,65</u> 2088,82	-	2095	2089	-	<u>14,6625</u> -	<u>14,66</u> -
310	КМ10-309-1	Монтаж дротового пульта управління	шт	1	<u>250,78</u> 250,78	-	251	251	-	<u>1,6000</u> -	<u>1,6</u> -
311	КБ20-11-2	Установлення декоративної панелі внутрішнього блоку	1 ґрата	1	<u>401,02</u> 396,16	<u>4,86</u> 0,96	401	396	<u>5</u> 1	<u>2,7140</u> 0,0069	<u>2,71</u> 0,01
312	& C113- ДАЙ-ДП-95- 95	Декоративна панель BYCQ140E, Daikin	шт	1	<u>22495,88</u> -	-	22496	-	-	-	-
313	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,598	<u>20081,23</u> 20062,72	-	12009	11998	-	<u>128,0000</u> -	<u>76,54</u> -
314	& C1545- 250-1777 варіант 1	Труба мідна 3/8" (9,52*0,81)	м	31,096	<u>222,77</u> -	-	6927	-	-	-	-
315	& C1545- 250-1778	Труба мідна 5/8" (15,88*0,89)	м	31,096	<u>421,67</u> -	-	13112	-	-	-	-
316	& C1535- 189-1 варіант 12	Фасонні частини фреонових труб (муфти, відводи)	комплект	1	<u>693,21</u> -	-	693	-	-	-	-
317	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	5,98	<u>598,50</u> 598,50	-	3579	3579	-	<u>4,0480</u> -	<u>24,21</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
318	& C111-329-2	Очищувач K-FLEX 1,0 lt	шт	0,2	<u>981,24</u>	-	196	-	-	-	-
319	& C111-1649-1	Клей K-FLEX K 414 1л	шт	0,6	<u>1294,19</u>	-	777	-	-	-	-
320	& C111-11-П-М	Стрічка K-флекс ST 003x050-15	шт	4	<u>597,58</u>	-	2390	-	-	-	-
321	& C114-АК-КФ-6-10	Ізоляція трубна ST 6x10 мм K-Flex	м.п.	30,498	<u>24,59</u>	-	750	-	-	-	-
322	& C114-АК-КФ-9-15	Ізоляція трубна ST 9x15 K-Flex	м.п.	30,498	<u>48,66</u>	-	1484	-	-	-	-
323	& C101-22-60	Кріплення трубопроводів та обладнання	кг	3	<u>359,61</u>	-	1079	-	-	-	-
324	варіант 1 KM8-411-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	0,2	<u>7762,29</u> 7691,02	<u>42,94</u> 8,48	1552	1538	<u>9</u> 2	<u>50,2320</u> 0,0610	<u>10,05</u> 0,01
325	& C111-1301-2-Э варіант 1	Труба гофрована електрична з протяжкою d 16 мм ДКС (91516)	м.п.	20,6	<u>16,04</u>	-	330	-	-	-	-
326	KM8-148-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	0,75	<u>2572,25</u> 2572,25	-	1929	1929	-	<u>16,8000</u>	<u>12,6</u>
327	& C1545-64-31 варіант 1	Кабель міжблочний ПВС 4x1,5	м	57,2	<u>63,00</u>	-	3604	-	-	-	-
328	& C1545-64-31 варіант 2	Кабель пультовий екранований FR2OH2R 2x0,75	м	20,8	<u>58,19</u>	-	1210	-	-	-	-
329	& C1545-ХСБ-290-4-5-ЕЛ	Хомут-стяжка біла 290*4,5 мм ELEMATIC (уп. 100 шт)	100шт	0,75	<u>433,89</u>	-	325	-	-	-	-
330	KM36-31-2	Вакуумування та заповнення системи фреоном	шт	1	<u>4389,87</u> 4388,72	-	4390	4389	-	<u>28,0000</u>	<u>28</u>
331	& C1546-94-2-5Я варіант 1	Холодоагент R410A	кг	3,5	<u>435,80</u>	-	1525	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
332	& C1546-64-771 варіант 2	Припій 5% для мідного трубопроводу	кг	0,5	<u>7883,11</u>	-	3942	-	-	-	-
333	& C1546-1-2	Азот (бал. 40л)	бал	1	<u>1080,67</u>	-	1081	-	-	-	-
334	& C1546-КИС-40	Кисень (бал. 40л)	бал	0,5	<u>1088,46</u>	-	544	-	-	-	-
335	& C1546-65-1-1Д	Пропан в балонах 50 л	балон	1	<u>1491,12</u>	-	1491	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 10					94916	30918	<u>14</u> 3		<u>199,77</u> 0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					94916				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					63984				
		всього заробітна плата, грн.					30921				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13504				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4025				
		Всього будівельні роботи, грн.					108420				

		Всього по розділу 10					108420				
		Розділ 11. Система К14									
336	КМ7-35-1 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=1	Монтаж компресорно-конденсаторного блоку до систем ПВ1, ПВ2, ПВ4, ПВ5 (вага блоку - 198 кг)	шт	1	<u>6339,12</u> 6332,37	-	6339	6332	-	<u>39,2000</u>	<u>39,2</u>
337	КМ11-96-3	Установлення контролерів	шт	4	<u>726,53</u> 726,53	-	2906	2906	-	<u>4,8000</u>	<u>19,2</u>
338	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	2,737	<u>20081,23</u> 20062,72	-	54962	54912	-	<u>128,0000</u>	<u>350,34</u>
339	& C1545-250-1776	Труба мідна 1/4" (6,35*0,76)	м	142,324	<u>135,05</u>	-	19221	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
340	& C1545-265-TM-12-7-81	Труба мідна 1/2" (12,7*0,81)	м	142,324	<u>304,17</u>	-	43291	-	-	-	-
341	& C1535-189-1 варіант 16	Фасонні частини фреонових проводів (муфти, відводи)	комплект	1	<u>1020,13</u>	-	1020	-	-	-	-
342	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	27,37	<u>598,50</u>	-	16381	16381	-	<u>4,0480</u>	<u>110,79</u>
343	& C111-329-2	Очищувач K-FLEX 1,0 lt	шт	0,7	<u>981,24</u>	-	687	-	-	-	-
344	& C111-1649-1	Клей K-FLEX K 414 1л	шт	3	<u>1294,19</u>	-	3883	-	-	-	-
345	& C111-11-П-М	Стрічка K-flex ST 003x050-15	шт	23	<u>597,58</u>	-	13744	-	-	-	-
346	& C114-AK-КФ-6-6	Ізоляція трубна ST 6x6 мм K-Flex	м.п.	139,587	<u>22,33</u>	-	3117	-	-	-	-
347	& C114-AK-КФ-6-12	Ізоляція трубна ST 6x12 мм K-Flex	м.п.	139,587	<u>27,08</u>	-	3780	-	-	-	-
348	& C101-22-60 варіант 1	Кріплення трубопроводів та обладнання	кг	14	<u>359,61</u>	-	5035	-	-	-	-
349	КМ8-411-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	1,5	<u>7762,29</u> <u>7691,02</u>	<u>42,94</u> <u>8,48</u>	11643	11537	<u>64</u> <u>13</u>	<u>50,2320</u> <u>0,0610</u>	<u>75,35</u> <u>0,09</u>
350	& C111-1301-2-Э варіант 1	Труба гофрована електрична з протяжкою d 16 мм ДКС (91516)	м.п.	154,5	<u>16,04</u>	-	2478	-	-	-	-
351	КМ8-148-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	1,5	<u>2572,25</u> <u>2572,25</u>	-	3858	3858	-	<u>16,8000</u>	<u>25,2</u>
352	& C1545-64-31 варіант 1	Кабель міжблочний ПВС 4x1,5	м	114,4	<u>63,00</u>	-	7207	-	-	-	-
353	& C1545-64-31 варіант 2	Кабель пультовий екранований FR2OH2R 2x0,75	м	41,6	<u>58,19</u>	-	2421	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
354	& C1545-ХСБ-290-4-5-ЕЛ	Хомут-стяжка біла 290*4,5 мм ELEMATIC (уп. 100 шт)	100шт	1,5	<u>433,89</u>	-	651	-	-	-	-
355	КМ36-31-2	Вакуумування та заповнення системи фреоном	шт	6	<u>4389,87</u>	-	26339	26332	-	<u>28,0000</u>	<u>168</u>
356	& C1546-94-2-5Я варіант 1	Холодоагент R410A	кг	8,4	<u>435,80</u>	-	3661	-	-	-	-
357	& C1546-64-771 варіант 2	Припій 5% для мідного трубопроводу	кг	1	<u>7883,11</u>	-	7883	-	-	-	-
358	& C1546-1-2	Азот (бал. 40л)	бал	1	<u>1080,67</u>	-	1081	-	-	-	-
359	& C1546-КИС-40	Кисень (бал. 40л)	бал	1	<u>1088,46</u>	-	1088	-	-	-	-
360	& C1546-65-1-1Д	Пропан в балонах 50 л	балон	2	<u>1491,12</u>	-	2982	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 11					245658	122258	<u>64</u>		<u>788,08</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					245658		13		0,09
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					123336				
		всього заробітна плата, грн.					122271				
		Загальновиробничі витрати, грн.					53302				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					65,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15914				
		Всього будівельні роботи, грн.					298960				

		Всього по розділу 11					298960				
361	КМ7-35-1 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1, κ=0, 85	Розділ 12. Система К15 Монтаж ККБ до системи ПВЗ (вага блоку - 198 кг)	шт	1	<u>5388,25</u> <u>5382,51</u>	-	5388	5383	-	<u>33,3200</u>	<u>33,32</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
362	КМ11-96-3	Установлення контролерів	шт	1	<u>726,53</u>	-	727	727	-	<u>4,8000</u>	<u>4,8</u>
					726,53	-			-	-	-
363	КМ11-96-3	Установлення інтерфейсу	шт	1	<u>726,53</u>	-	727	727	-	<u>4,8000</u>	<u>4,8</u>
					726,53	-			-	-	-
364	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,2392	<u>20081,23</u>	-	4803	4799	-	<u>128,0000</u>	<u>30,62</u>
					20062,72	-			-	-	-
365	& C1545-250-1777 варіант 1	Труба мідна 3/8" (9,52*0,81)	м	12,4384	<u>222,77</u>	-	2771	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
366	& C1545-250-1778	Труба мідна 5/8" (15,88*0,89)	м	12,4384	<u>421,67</u>	-	5245	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
367	& C1535-189-1 варіант 17	Фасонні частини фреонових труб (муфти, відводи)	комплект	1	<u>323,13</u>	-	323	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
368	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	2,392	<u>598,50</u>	-	1432	1432	-	<u>4,0480</u>	<u>9,68</u>
					598,50	-			-	-	-
369	& C111-329-2	Очищувач K-FLEX 1,0 lt	шт	0,1	<u>981,24</u>	-	98	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
370	& C111-1649-1	Клей K-FLEX K 414 1л	шт	0,2	<u>1294,19</u>	-	259	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
371	& C111-11-П-М	Стрічка K-flex ST 003x050-15	шт	2	<u>597,58</u>	-	1195	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
372	& C114-АК-КФ-6-10	Ізоляція трубна ST 6x10 мм K-Flex	м.п.	12,1992	<u>24,59</u>	-	300	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
373	& C114-АК-КФ-9-15	Ізоляція трубна ST 9x15 K-Flex	м.п.	12,1992	<u>48,66</u>	-	594	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
374	& C101-22-60 варіант 1	Кріплення трубопроводів та обладнання	кг	7	<u>359,61</u>	-	2517	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
375	КМ8-411-1 т.ч. п.1.4 κ(труд)=1,05	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	4	<u>7762,29</u>	<u>42,94</u>	31049	30764	<u>172</u>	<u>50,2320</u>	<u>200,93</u>
					7691,02	8,48			34	0,0610	0,24
376	& C111-1301-2-Э варіант 1	Труба гофрована електрична з протяжкою d 16 мм ДКС (91516)	м.п.	412	<u>16,04</u>	-	6608	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
377	КМ8-148-1 т.ч. п.1.4 κ(труд)=1, 05	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	4	<u>2572,25</u> 2572,25	-	10289	10289	-	<u>16,8000</u>	<u>67,2</u>
378	& C1545-64-31 варіант 1	Кабель міжблочний ПВС 4х1,5	м	260	<u>63,00</u> -	-	16380	-	-	-	-
379	& C1545-64-31 варіант 2	Кабель пультовий екранований FR2OH2R 2х0,75	м	156	<u>58,19</u> -	-	9078	-	-	-	-
380	& C1545-ХСБ-290-4-5-ЕЛ	Хомут-стяжка біла 290*4,5 мм ELEMATIC (уп. 100 шт)	100шт	4	<u>433,89</u> -	-	1736	-	-	-	-
381	КМ36-31-2	Вакуумування та заповнення системи фреоном	шт	1	<u>4389,87</u> 4388,72	-	4390	4389	-	<u>28,0000</u>	<u>28</u>
382	& C1546-АК-ФР-32	Фреон R32	кг	1,9	<u>462,75</u> -	-	879	-	-	-	-
383	& C1546-64-771 варіант 2	Припій 5% для мідного трубопроводу	кг	0,8	<u>7883,11</u> -	-	6306	-	-	-	-
384	& C1546-1-2	Азот (бал. 40л)	бал	1	<u>1080,67</u> -	-	1081	-	-	-	-
385	& C1546-КИС-40	Кисень (бал. 40л)	бал	1	<u>1088,46</u> -	-	1088	-	-	-	-
386	& C1546-65-1-1Д	Пропан в балонах 50 л	балон	1	<u>1491,12</u> -	-	1491	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 12					116754	58510	<u>172</u> 34		<u>379,35</u> 0,24
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					116754 58072 58544 26880 34,94 8487 143634				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 12					143634				
		Розділ 13. Дренажна система									
387	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів дренажу діаметром 25 мм зі з'єднанням на клеї	100м	5,868	17907,52	114,37	105081	104410	671	110,1470	646,34
					17793,15	50,80			298	0,3105	1,82
388	& С113-АК-ЖЕН-16	Труба дренажна Nibco d=25 мм у комплекті з фасонними елементами	м.п.	586,8	234,71	-	137728	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
389	& С111-329-29	Клей для труб ПВХ	шт	18	908,08	-	16345	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
390	КБ17-3-6	Установлення сифонів	10компл.	6,7	12074,82	-	80901	80901	-	79,7755	534,5
					12074,82	-			-	-	-
391	& С1115-759-1	Сифон HL138	шт	67	2424,44	-	162437	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 13					502492	185311	671		1180,84
									298		1,82
		Разом будівельні роботи, грн.					502492				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					316510				
		всього заробітна плата, грн.					185609				
		Загальновиробничі витрати, грн.					90782				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					124,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					30163				
		Всього будівельні роботи, грн.					593274				

		Всього по розділу 13					593274				
		Відділ 1. Супутні роботи									
392	КМ11-233-1	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	100кінц.	19,6	2884,29	-	56532	56532	-	17,6000	344,96
					2884,29	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система К4 (додаткові роботи)									
393	КМ7-35-1 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0, 75	Монтаж зовнішнього блоку системи кондиціонування	шт	1	<u>4754,34</u> 4749,28	- -	4754	4749	- -	<u>29,4000</u> -	<u>29,4</u> -
394	КБ20-34-1	Установлення внутрішнього підвісного блоку системи кондиціонування	1 агрега т	1	<u>2094,65</u> 2088,82	- -	2095	2089	- -	<u>14,6625</u> -	<u>14,66</u> -
395	КБ20-11-3	Установлення панелі захисту від вітру	1 ґрата	1	<u>479,05</u> 473,38	<u>5,67</u> 1,12	479	473	<u>6</u> 1	<u>3,2430</u> 0,0081	<u>3,24</u> 0,01
396	КМ8-148-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	0,288	<u>2572,25</u> 2572,25	- -	741	741	- -	<u>16,8000</u> -	<u>4,84</u> -
397	& C1545-64- 31 варіант 5	Кабель міжблочний 4x1,5	м	30	<u>63,00</u> -	- -	1890	-	- -	- -	- -
398	КМ10-309-2	Установка реле перепаду тиску	шт	1	<u>250,78</u> 250,78	- -	251	251	- -	<u>1,6000</u> -	<u>1,6</u> -
399	& C10-110- 2016-15 варіант 1	LF32-05 пресостат 50-500 Ра з монтажним комплектom	шт	1	<u>817,51</u> -	- -	818	-	- -	- -	- -
400	КМ10-309-2	Установка вимикача тиску	шт	1	<u>250,78</u> 250,78	- -	251	251	- -	<u>1,6000</u> -	<u>1,6</u> -
401	& C10-ВТ- ПС-500	Вимикач тиску PS 500	шт	1	<u>1269,78</u> -	- -	1270	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					12549	8554	<u>6</u> 1		<u>55,34</u> 0,01
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					12549 3989 8555 3736 4,53 1102 16285				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					16285				
		Розділ 2. Системи К6-К8, ККБ до системи ПЗ									
402	КМ7-35-1 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0, 75 к дем.=0,4	(Демонтаж) Монтаж зовнішнього блоку системи кондиціонування (існуючих) для проведення фасадних робіт	шт	4	1901,73 1899,71	- -	7607	7599	- -	11,7600 -	47,04 -
403	КМ7-35-1 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0, 75	Монтаж зовнішнього блоку системи кондиціонування (існуючих) після проведення фасадних робіт	шт	4	4754,34 4749,28	- -	19017	18997	- -	29,4000 -	117,6 -
		Разом прямі витрати по розділу 2					26624	26596	- -		164,64 -
		Разом будівельні роботи, грн.					26624				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					28				
		всього заробітна плата, грн.					26596				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11125				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3160				
		Всього будівельні роботи, грн.					37749				

		Всього по розділу 2					37749				
		Разом прямі витрати по відділу 1					95705	91682	6 1		564,94 0,01
		Разом будівельні роботи, грн.					95705				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- —					4017 91683 38360 44,79 10882 134065				
		Всього по відділу 1					134065				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- —					6446748 6446748 4600139 1829849 820432 1034,83 251353 7267180	1818100	28509 11749		11823,16 73,01
		Всього по кошторису					7267180				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					12931 2081202				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ Д.В.Смирний
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України" (коригування)
01_2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-035_2025

на Монтаж системи димовидалення
Реконструкція будівлі літ. А. II Пусковий комплекс.

Основа:
креслення (специфікації) № БК 524-01-2-СПДЗ.С

Кошторисна вартість 1869,363 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,50454 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 393,244 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. Будівля А									
		Розділ 1. Система ДВ1									
1	КБ20-33-3	Установлення вентиляторів дахових масою до 0,4 т	1 шт	1	<u>5308,81</u>	<u>2187,11</u>	5309	3122	<u>2187</u>	<u>21,1140</u>	<u>21,11</u>
					3121,70	861,62			862	4,3652	4,37
2	КБ20-30-1	Установлення стакана під даховий вентилятор	100кг	0,73	<u>1770,77</u>	<u>303,27</u>	1293	1071	<u>222</u>	<u>9,8095</u>	<u>7,16</u>
					1467,50	96,84			71	0,6031	0,44
3	С130-СТ-400	Стакан монтажний STAM-402-71-N	шт	1	<u>15027,74</u>	-	15028	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
4	КБ20-13-16	Установлення клапанів протипожежних	1 клапан	13	<u>1616,36</u>	<u>91,80</u>	21013	19764	<u>1193</u>	<u>10,6720</u>	<u>138,74</u>
					1520,33	40,75			530	0,2600	3,38
5	КБ20-11-1	Установлення антивандальних сіток	1 ґрата	12	<u>309,24</u>	<u>3,72</u>	3711	3666	<u>45</u>	<u>2,0930</u>	<u>25,12</u>
					305,52	0,74			9	0,0053	0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C130-ABC-60-40 варіант 1	Антивандальна сітка SET-600-400-30-ZS	шт	12	<u>743,65</u>	-	8924	-	-	-	-
7	KM10-309-2	Реле перепаду тиску	шт	1	<u>250,78</u>	-	251	251	-	<u>1,6000</u>	<u>1,6</u>
8	KM11-168-1	Монтаж щита індикації та керування вентилятором	шт	1	<u>1245,84</u>	<u>5,92</u>	1246	1240	<u>6</u>	<u>8,0000</u>	<u>8</u>
9	KM11-168-1	Монтаж щита керування клапаном	шт	13	<u>1245,84</u>	<u>5,92</u>	16196	16119	<u>77</u>	<u>8,0000</u>	<u>104</u>
10	KB20-3-15	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,9 мм, периметром 3700 мм, від 4100 до 4500 мм	100м2	3,2	<u>17406,06</u>	-	55699	55613	-	<u>121,9920</u>	<u>390,37</u>
11	C130-1129 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 1 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 1250 до 2000 мм	м2	320	<u>1454,63</u>	-	465482	-	-	-	-
12	KB26-24-6	Ізоляція поверхонь повітроводів вогнезахисною системою FIX-45	10 м2	32	<u>2038,29</u>	-	65225	65225	-	<u>13,4665</u>	<u>430,93</u>
13	& C113- ФИКС-М-60- Ф варіант 1	Вогнезахисна система "FIX-45" фольгована	м2	400	<u>394,76</u>	-	157904	-	-	-	-
14	& C111- 1615-1 варіант 1	Шнур 10мм	м.п.	188	<u>55,11</u>	-	10361	-	-	-	-
15	& C1545- ПФ-30 варіант 1	Профіль фланцевий S30	м	780	<u>68,40</u>	-	53352	-	-	-	-
16	& C1545-КФ- 30	Куток фланцевий S30	шт	1530	<u>10,27</u>	-	15713	-	-	-	-
17	& C111-879- 1-1В варіант 1	Різьбовий затискач з болтом 30x2.5 M8x20	шт	770	<u>12,78</u>	-	9841	-	-	-	-
18	& C1110-4- 12	Болт M8x30	шт	770	<u>2,97</u>	-	2287	-	-	-	-
19	& C1545- 203-2-1Г варіант 1	Профіль Т-30 перфорований	м.п.	70	<u>93,92</u>	-	6574	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& C1545-291-1 варіант 1	Шпилька М8 різьбова оцинкована L=1000 мм	шт	290	<u>71,67</u> -	- -	20784	-	- -	- -	- -
21	& C1545-1-61	Анкер розпірний М8 х 65	шт	180	<u>10,14</u> -	- -	1825	-	- -	- -	- -
22	& C1545-КК-52	Гайка М8	шт	940	<u>1,10</u> -	- -	1034	-	- -	- -	- -
23	& C1545-КК-555	Шайба М8	шт	940	<u>0,42</u> -	- -	395	-	- -	- -	- -
24	& C114-С-1	Скотч алюмінієвий фольгований 75 мм (40 м.п.)	шт	24	<u>394,24</u> -	- -	9462	-	- -	- -	- -
25	КР20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см ²	100м	0,68	<u>2719,56</u> 2719,56	- -	1849	1849	- -	<u>19,0900</u> -	<u>12,98</u> -
26	& C111-219-1-5	Піна монтажна вогнестійка Soudafoam FR 750 мл	шт	10	<u>500,14</u> -	- -	5001	-	- -	- -	- -
27	КМ8-411-1 т.ч. п.1.4 κ(труд)=1,05	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	2,3	<u>7762,29</u> 7691,02	<u>42,94</u> 8,48	17853	17689	<u>99</u> 20	<u>50,2320</u> 0,0610	<u>115,53</u> 0,14
28	& C111-1301-1-О варіант 1	Гофрорукав ПВХ чорний ф40 мм УФ-стійкий з протяжкою ДКС	м.п.	236,9	<u>44,08</u> -	- -	10443	-	- -	- -	- -
29	& C100-ХГ-П-16 варіант 1	Кріплення до гофрорукава ф40 мм ДКС	шт	400	<u>18,97</u> -	- -	7588	-	- -	- -	- -
30	& C1515-25-1-1 варіант 1	Коробка монтажна з'єднувальна Е 90	шт	14	<u>252,26</u> -	- -	3532	-	- -	- -	- -
31	КМ8-148-1 т.ч. п.1.4 κ(труд)=1,05	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	2,3	<u>2572,25</u> 2572,25	- -	5916	5916	- -	<u>16,8000</u> -	<u>38,64</u> -
32	& C1000-12-1-Ш варіант 1	Кабель (N)НХН-FE 180/Е90 4х4,0мм ²	1000м	0,0104	<u>150163,26</u> -	- -	1562	-	- -	- -	- -
33	& C1000-12-1-Ш варіант 2	Кабель (N)НХН-FE 180/Е30 2х0,5мм ²	1000м	0,0832	<u>40727,46</u> -	- -	3389	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	& C1000-12-1-Ш варіант 3	Кабель КМРкН FRHF FE180/Е к 30 6x0,5	1000м	0,0728	<u>25121,46</u>	-	1829	-	-	-	-
35	& C1000-12-1-Ш варіант 4	Кабель ПСВЕВнг (J-Y(St)Y-U) 8x0,4	1000м	0,0728	<u>17844,78</u>	-	1299	-	-	-	-
36	& C1545-ХСБ-290-4-5-ЕЛ	Хомут-стяжка біла 290*4,5 мм ELEMATIC (уп. 100 шт)	100шт	2,3	<u>433,89</u>	-	998	-	-	-	-
37	& C111-1867-10 варіант 1	Монтажний набір	компл.	1	<u>5456,10</u>	-	5456	-	-	-	-
38	КМ11-233-1	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	100кінц.	1,16	<u>2884,29</u> 2884,29	-	3346	3346	-	<u>17,6000</u>	<u>20,42</u>
Разом прямі витрати по розділу 1							1018970	194871	<u>3829</u> 1521		<u>1314,6</u> 8,59
Разом будівельні роботи, грн.							1018970				
в тому числі:							820270				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							196392				
всього заробітна плата, грн.							94729				
Загальновиробничі витрати, грн.							128,8				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							31285				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1113699				

-											
Всього по розділу 1							1113699				
Розділ 2. Система ПП											
39	КБ20-33-3	Установлення вентиляторів дахових масою до 0,4 т	1 шт	2	<u>5308,81</u> 3121,70	<u>2187,11</u> 861,62	10618	6243	<u>4375</u> 1723	<u>21,1140</u> 4,3652	<u>42,23</u> 8,73
40	КБ20-13-16	Установлення протипожежних клапанів периметром до 3200 мм	1 клапан	10	<u>1520,33</u> 1520,33	-	15203	15203	-	<u>10,6720</u>	<u>106,72</u>
41	КБ20-13-13	Установлення клапанів пелюсткових до вентиляторів до 12,5 номера	1 клапан	2	<u>1953,78</u> 1883,90	<u>64,80</u> 28,77	3908	3768	<u>130</u> 58	<u>12,7420</u> 0,1835	<u>25,48</u> 0,37
42	& C1630-К3-50-50	Клапан зворотний TUL-1-500x500-N-0	шт	2	<u>2897,19</u>	-	5794	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	КБ20-11-1	Установлення антивандальних сіток	1 ґрата	4	<u>309,24</u> 305,52	<u>3,72</u> 0,74	1237	1222	<u>15</u> 3	<u>2,0930</u> 0,0053	<u>8,37</u> 0,02
44	& C130-ABC-60-40 варіант 2	Антивандальна сітка SET-600-300-30-ZS	шт	2	<u>585,49</u> -	- -	1171	-	- -	- -	- -
45	& C130-ABC-60-40 варіант 4	Антивандальна сітка SET-500-400-30-ZS	шт	2	<u>636,67</u> -	- -	1273	-	- -	- -	- -
46	КМ10-309-2	Реле перепаду тиску	шт	2	<u>250,78</u> 250,78	- -	502	502	- -	<u>1,6000</u> -	<u>3,2</u> -
47	КМ11-168-1	Монтаж щита індикації та керування вентилятором	шт	2	<u>1245,84</u> 1239,92	<u>5,92</u> 2,06	2492	2480	<u>12</u> 4	<u>8,0000</u> 0,0148	<u>16</u> 0,03
48	КМ11-168-1	Монтаж щита керування клапаном	шт	10	<u>1245,84</u> 1239,92	<u>5,92</u> 2,06	12458	12399	<u>59</u> 21	<u>8,0000</u> 0,0148	<u>80</u> 0,15
49	КБ20-3-15	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,9 мм, периметром 3700 мм, від 4100 до 4500 мм	100м2	2	<u>17406,06</u> 17378,98	- -	34812	34758	- -	<u>121,9920</u> -	<u>243,98</u> -
50	C130-1129 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 1 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 1250 до 2000 мм	м2	200	<u>1454,63</u> -	- -	290926	-	- -	- -	- -
51	КБ26-24-6	Ізоляція поверхонь повітроводів вогнезахисною системою FIX-45	10 м2	20	<u>2038,29</u> 2038,29	- -	40766	40766	- -	<u>13,4665</u> -	<u>269,33</u> -
52	& C113-ФІКС-М-60-Ф варіант 1	Вогнезахисна система "FIX-45" фольгована	м2	250	<u>394,76</u> -	- -	98690	-	- -	- -	- -
53	& C111-1615-1 варіант 1	Шнур 10мм	м.п.	142	<u>55,11</u> -	- -	7826	-	- -	- -	- -
54	& C1545-ПФ-30 варіант 1	Профіль фланцевий S30	м	590	<u>68,40</u> -	- -	40356	-	- -	- -	- -
55	& C1545-КФ-30	Куток фланцевий S30	шт	1270	<u>10,27</u> -	- -	13043	-	- -	- -	- -
56	& C111-879-1-1В варіант 1	Різьбовий затискач з болтом 30x2.5 M8x20	шт	640	<u>12,78</u> -	- -	8179	-	- -	- -	- -
57	& C1110-4-12	Болт M8x30	шт	640	<u>2,97</u> -	- -	1901	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	& C1545-203-2-1Г варіант 1	Профіль Т-30 перфорований	м.п.	40	<u>93,92</u> -	-	3757	-	-	-	-
59	& C1545-291-1 варіант 1	Шпилька М8 різьбова оцинкована L=1000 мм	шт	190	<u>71,67</u> -	-	13617	-	-	-	-
60	& C1545-1-61	Анкер розпірний М8 х 65	шт	120	<u>10,14</u> -	-	1217	-	-	-	-
61	& C1545-КК-52	Гайка М8	шт	760	<u>1,10</u> -	-	836	-	-	-	-
62	& C1545-КК-555	Шайба М8	шт	760	<u>0,42</u> -	-	319	-	-	-	-
63	& C114-С-1	Скотч алюмінієвий фольгований 75 мм (40 м.п.)	шт	20	<u>394,24</u> -	-	7885	-	-	-	-
64	КР20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100м	0,52	<u>2719,56</u> 2719,56	-	1414	1414	-	<u>19,0900</u>	<u>9,93</u>
65	& C111-219-1-5	Піна монтажна вогнестійка Soudafoam FR 750 мл	шт	8	<u>500,14</u> -	-	4001	-	-	-	-
66	КМ8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	2	<u>7396,05</u> 7324,78	<u>42,94</u> 8,48	14792	14650	<u>86</u> 17	<u>47,8400</u> 0,0610	<u>95,68</u> 0,12
67	& C111-1301-1-О варіант 1	Гофрорукав ПВХ чорний ф40 мм УФ-стійкий з протяжкою ДКС	м.п.	206	<u>44,08</u> -	-	9080	-	-	-	-
68	& C100-ХГ-П-16 варіант 1	Кріплення до гофрорукава ф40 мм ДКС	шт	400	<u>18,97</u> -	-	7588	-	-	-	-
69	& C1515-25-1-1 варіант 1	Коробка монтажна з'єднувальна Е 90	шт	12	<u>252,26</u> -	-	3027	-	-	-	-
70	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	2	<u>2449,76</u> 2449,76	-	4900	4900	-	<u>16,0000</u>	<u>32</u>
71	& C1000-12-1-Ш варіант 1	Кабель (N)НХН-FE 180/Е90 4х4,0мм2	1000м	0,0208	<u>150163,26</u> -	-	3123	-	-	-	-
72	& C1000-12-1-Ш варіант 2	Кабель (N)НХН-FE 180/Е30 2х0,5мм2	1000м	0,0832	<u>40727,46</u> -	-	3389	-	-	-	-
73	& C1000-12-1-Ш варіант 3	Кабель КМРкН FRHF FE180/Е к 30 6х0,5	1000м	0,052	<u>25121,46</u> -	-	1306	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	& C1000-12-1-Ш варіант 4	Кабель ПСВБВнг (J-Y(St)Y-U) 8x0,4	1000м	0,052	<u>17844,78</u>	-	928	-	-	-	-
75	& C1545-ХСБ-290-4-5-ЕЛ	Хомут-стяжка біла 290*4,5 мм ELEMATIC (уп. 100 шт)	100шт	2	<u>433,89</u>	-	868	-	-	-	-
76	& C111-1867-10 варіант 1	Монтажний набір	компл.	2	<u>5456,10</u>	-	10912	-	-	-	-
77	КМ11-233-1	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	100кінц.	0,96	<u>2884,29</u> 2884,29	-	2769	2769	-	<u>17,6000</u>	<u>16,9</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2					686883	141074	<u>4677</u> 1826		<u>949,82</u> 9,42
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					686883 541132 142900 68781 93,31 22667 755664				
		----- -									
		Всього по розділу 2					755664				
		Разом прямі витрати по відділу 1					1705853	335945	<u>8506</u> 3347		<u>2264,42</u> 18,01
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1705853 1361402 339292 163510 222,11 53952 1869363				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по відділу 1					1869363				
		Разом прямі витрати по кошторису					1705853	335945	<u>8506</u>		<u>2264,42</u>
									<u>3347</u>		<u>18,01</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1705853				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1361402				
		всього заробітна плата, грн.					339292				
		Загальновиробничі витрати, грн.					163510				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					222,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					53952				
		Всього будівельні роботи, грн.					1869363				

		Всього по кошторису					1869363				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2504,54				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					393244				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Д.В.Смирний
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України" (коригування)
01_2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-036_2025
на Пусконаладжувальні роботи системи димовидалення
Реконструкція будівлі літ. А. ІІ Пусковий комплекс.

Основа:	Кошторисна вартість	224,969 тис. грн.
креслення (специфікації) № БК 524-01-2-СПДЗ.С	Кошторисна трудомісткість	0,83687 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	178,212 тис. грн.
	Середній розряд робіт	6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. Будівля А									
		Розділ 1. Система ДВ1									
1	КПЗ-2-1	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8	пристр.	1	1893,06 1893,06	- -	1893	1893	- -	9,0000 -	9 -
2	КПЗ-11-6	Регулювально-запірні пристрої. Клапан протипожежний	пристр.	13	904,46 904,46	- -	11758	11758	- -	4,3000 -	55,9 -
3	КПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціювання повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	1	4206,80 4206,80	- -	4207	4207	- -	20,0000 -	20 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КП2-16-4	Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настроювання] з позиційним законом управління (щит керування вентилятором)	система	1	<u>4837,82</u> 4837,82	<u>-</u> -	4838	4838	<u>-</u> -	<u>23,0000</u> -	<u>23</u> -
5	КП2-16-4	Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настроювання] з позиційним законом управління (щит керування клапаном)	система	13	<u>4837,82</u> 4837,82	<u>-</u> -	62892	62892	<u>-</u> -	<u>23,0000</u> -	<u>299</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					85588	85588	<u>-</u> -		<u>406,9</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					85588 85588 33311 35,39 8599 118899				
		----- -									
		Всього по розділу 1					118899				
		Розділ 2. Система ПП									
6	КП3-2-1	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8	пристр.	2	<u>1893,06</u> 1893,06	<u>-</u> -	3786	3786	<u>-</u> -	<u>9,0000</u> -	<u>18</u> -
7	КП3-11-6	Регулювально-запірні пристрої. Клапан протипожежний	пристр.	10	<u>904,46</u> 904,46	<u>-</u> -	9045	9045	<u>-</u> -	<u>4,3000</u> -	<u>43</u> -
8	КП3-11-5	Регулювально-запірні пристрої. Клапан зворотний	пристр.	2	<u>631,02</u> 631,02	<u>-</u> -	1262	1262	<u>-</u> -	<u>3,0000</u> -	<u>6</u> -
9	КП3-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	1	<u>4206,80</u> 4206,80	<u>-</u> -	4207	4207	<u>-</u> -	<u>20,0000</u> -	<u>20</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	КП2-16-4	Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настроювання] з позиційним законом управління (щит керування вентилятором)	система	2	<u>4837,82</u> 4837,82	- -	9676	9676	- -	<u>23,0000</u> -	<u>46</u> -
11	КП2-16-4	Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настроювання] з позиційним законом управління (щит керування клапаном)	система	10	<u>4837,82</u> 4837,82	- -	48378	48378	- -	<u>23,0000</u> -	<u>230</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					76354	76354	- -		<u>363</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					76354 76354 29716 31,58 7671 106070				
		----- -									
		Всього по розділу 2					106070				
		Разом прямі витрати по відділу 1					161942	161942	- -		<u>769,9</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					161942 161942 63027 66,97 16270 224969				
		----- -									
		Всього по відділу 1					224969				
		Разом прямі витрати по кошторису					161942	161942	- -		<u>769,9</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- — Всього по кошторису					161942 161942 63027 66,97 16270 224969 224969				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					836,87 178212				

Склав

_____ *[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Перевірив

_____ Д.В.Смирний
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-038_2025
на Монтаж системи опалення
Реконструкція будівлі літ. А. ІІ Пусковий комплекс.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

5280,235 тис. грн.
5,54361 тис.люд.год.
901,739 тис. грн.
3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на “24 жовтня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. Будівля А									
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталених	100кВт	1,93826	19000,28	2729,37	36827	31535	5290	111,4580	216,03
					16269,52	1205,47			2337	7,6270	14,78
2	& С130-КЕР-РТМ-30-40 варіант 1	Опалювальний прилад, сталевий панельний з універсальним підключенням h=300 мм, L=0,41 м, Plan-VPlus PTP Тип 22 305x 405 KERMI	шт	22	13556,09	-	298234	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	& С130-КЕР-30-50 варіант 1	Опалювальний прилад, сталевий панельний з універсальним підключенням h=300 мм, L=0,51 м, Plan-VPlus PTP Тип 22 305x 505 KERMI	шт	37	14712,05	-	544346	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	& C130-KEP-30-60 варіант 1	Опалювальний прилад, сталевий панельний з універсальним підключенням h=300 мм, L=0,61 м, Plan-VPlus PTP Тип 22 305x 605 KERMI	шт	22	<u>15869,72</u> -	- -	349134	-	- -	- -	- -
5	& C130-KEP-30-70 варіант 1	Опалювальний прилад, сталевий панельний з універсальним підключенням h=300 мм, L=0,71 м, Plan-VPlus PTP Тип 22 305x 705 KERMI	шт	36	<u>17026,33</u> -	- -	612948	-	- -	- -	- -
6	& C130-KEP-30-80 варіант 1	Опалювальний прилад, сталевий панельний з універсальним підключенням h=300 мм, L=0,81 м, Plan-VPlus PTP Тип 22 305x 805 KERMI	шт	6	<u>18184,25</u> -	- -	109106	-	- -	- -	- -
7	& C130-KEP-30-90 варіант 1	Опалювальний прилад, сталевий панельний з універсальним підключенням h=300 мм, L=0,91 м, Plan-VPlus PTP Тип 22 305x 905 KERMI	шт	2	<u>19342,25</u> -	- -	38685	-	- -	- -	- -
8	& C130-KEP-30-100 варіант 1	Опалювальний прилад, сталевий панельний з універсальним підключенням h=300 мм, L=1,01 м, Plan-VPlus PTP Тип 22 305x1005 KERMI	шт	1	<u>21656,47</u> -	- -	21656	-	- -	- -	- -
9	& C130-KEP-30-110 варіант 1	Опалювальний прилад, сталевий панельний з універсальним підключенням h=300 мм, L=1,11 м, Plan-VPlus PTP Тип 22 305x1105 KERMI	шт	2	<u>23586,50</u> -	- -	47173	-	- -	- -	- -
10	& C130-KEP-40-40 варіант 2	Опалювальний прилад, сталевий панельний з боковим підключенням h=400 мм, L=0,41 м, Plan-K PK0 Тип 22 405x405 KERMI	шт	11	<u>6221,78</u> -	- -	68440	-	- -	- -	- -
11	& C130-KEP-40-50 варіант 2	Опалювальний прилад, сталевий панельний з боковим підключенням h=400 мм, L=0,51 м, Plan-K PK0 Тип 22 405x 505 KERMI	шт	1	<u>7062,43</u> -	- -	7062	-	- -	- -	- -
12	& C130-KEP-40-70 варіант 2	Опалювальний прилад, сталевий панельний з боковим підключенням h=400 мм, L=0,71 м, Plan-K PK0 Тип 22 405x705 KERMI	шт	2	<u>8737,85</u> -	- -	17476	-	- -	- -	- -
13	& C130-KEP-40-110 варіант 1	Опалювальний прилад, сталевий панельний з боковим підключенням h=400 мм, L=1,11 м, Plan-K PK0 Тип 22 405x1105 KERMI	шт	10	<u>12984,17</u> -	- -	129842	-	- -	- -	- -
14	& C121-792-7 варіант 1	Комплект кронштейнів до радіаторів	компл.	152	<u>58,32</u> -	- -	8865	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КБ18-9-5	Установлення реєстрів зі сталевих зварних труб, діаметр нитки 50 мм	100м	0,08	<u>4159,95</u>	-	333	332	-	<u>28,1060</u>	<u>2,25</u>
16	& C130-РЕГ-89-4	Регістр з чотирьох гладких труб ф57х3,0 L=1,00 м	шт	2	<u>4155,47</u>	-	33072	-	-	-	-
17	варіант 2				<u>16536,00</u>	-			-	-	-
17	& C121-792-7	Комплект кронштейнів для кріплення реєстрів	компл.	2	<u>191,19</u>	-	382	-	-	-	-
18	варіант 2				-	-			-	-	-
18	КБ20-34-1	Установлення повітряної завіси теплової	1агрегат	1	<u>2507,95</u>	<u>413,30</u>	2508	2089	<u>413</u>	<u>14,6625</u>	<u>14,66</u>
19	КБ18-6-3	Установлення конвекторів	100кВт	0,03	<u>2088,82</u>	<u>180,15</u>	736	736	<u>180</u>	<u>1,1149</u>	<u>1,11</u>
20	КМ11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходоімір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрії], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	109	<u>24548,06</u>	-	27209	26703	-	<u>164,0820</u>	<u>4,92</u>
21	& C113-2299-7	Термостатичний клапан ф15 RA-N Danfoss	шт	24	<u>24546,67</u>	-			-	-	-
22	варіант 3				<u>249,62</u>	-	27209	26703	-	<u>1,6000</u>	<u>174,4</u>
22	& C113-2299-7	Запірний радіаторний вентиль ф15RLV Danfoss	шт	26	<u>244,98</u>	-			-	-	-
23	варіант 4				<u>1224,89</u>	-	29397	-	-	-	-
23	& C113-2299-7	Стабілізатор перепаду тиску ф15 ASV-P Danfoss	шт	28	-	-	208185	-	-	-	-
24	варіант 5				<u>712,00</u>	-	18512	-	-	-	-
24	& C113-2299-7	Стабілізатор перепаду тиску ф15 ASV-PV 25H Danfoss	шт	2	-	-	23426	-	-	-	-
25	варіант 6				<u>7435,19</u>	-	208185	-	-	-	-
25	& C113-2299-7	Стабілізатор перепаду тиску ф20 ASV-PV 25H Danfoss	шт	1	<u>11712,86</u>	-	23426	-	-	-	-
26	варіант 7				<u>9114,71</u>	-	9115	-	-	-	-
26	& C1630-ДАН-АСВ-М-15	Запірно-вимірювальний клапан ф15 ASV-M Danfoss	шт	26	-	-	53675	-	-	-	-
27	& C1630-ДАН-АСВ-М-20	Запірно-вимірювальний клапан ф20 ASV-M Danfoss	шт	2	<u>2064,41</u>	-	4705	-	-	-	-
					<u>2352,29</u>	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	КМ11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрії], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	1	<u>251,17</u> 244,98	-	251	245	-	<u>1,6000</u>	<u>1,6</u>
29	& C1630-ДАН-АСВ-М-25	Запірно-вимірювальний клапан ф25 ASV-M Danfoss	шт	1	<u>2940,06</u> -	-	2940	-	-	-	-
30	КБ18-22-1	Установлення запірних клапанів	комплект	170	<u>234,17</u> 234,17	-	39809	39809	-	<u>1,4720</u>	<u>250,24</u>
31	& C113-2299-5 варіант 1	Прямий запірний радіаторний клапан Н-подібний RLV-K Danfoss	шт	122	<u>1272,97</u> -	-	155302	-	-	-	-
32	& C1630-ДАН-РКЗ-15 варіант 1	Прямий запірний радіаторний клапан ф15 RLV Danfoss	шт	25	<u>712,94</u> -	-	17824	-	-	-	-
33	& C113-2299-7 варіант 4	Запірний радіаторний вентиль ф15RLV Danfoss	шт	23	<u>712,00</u> -	-	16376	-	-	-	-
34	КБ18-22-1	Установлення кранів кульових запірних радіаторних	комплект	6	<u>234,17</u> 234,17	-	1405	1405	-	<u>1,4720</u>	<u>8,83</u>
35	& C11-40-43 варіант 2	Кран кульовий запірний радіаторний ф15	шт.	6	<u>553,73</u> -	-	3322	-	-	-	-
36	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів опалення діаметром 16 мм	100м	15,4	<u>23464,49</u> 16446,49	<u>7018,00</u> 4285,86	361353	253276	<u>108077</u> 66002	<u>103,3850</u> 28,3615	<u>1592,13</u> 436,77
37	& C113-ТР-ПЕКС-18-2-5 варіант 1	Трубопровід з шитого поліетилену ф16x2,2 мм Ultraline PE-XC KAN у комплекті з фасонними елементами	м.п.	1540	<u>170,75</u> -	-	262955	-	-	-	-
38	& C1-1-581-1П варіант 1	Кріплення для пластикової труби ф16 мм KAN (поліпропіленова одинарна кліпса зі з'єднувачем)	шт	1540	<u>17,04</u> -	-	26242	-	-	-	-
39	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів опалення діаметром 20 мм	100м	2,43	<u>23464,49</u> 16446,49	<u>7018,00</u> 4285,86	57019	39965	<u>17054</u> 10415	<u>103,3850</u> 28,3615	<u>251,23</u> 68,92
40	& C113-ТР-ПЕКС-20-2-8 варіант 1	Трубопровід з шитого поліетилену ф20x2,8 мм Ultraline PE-XC KAN у комплекті з фасонними елементами	м.п.	243	<u>254,13</u> -	-	61754	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	& C1-1-581-1П варіант 2	Кріплення для пластикової труби ф20 мм KAN (поліпропіленова одинарна кліпса зі з'єднувачем)	шт	243	<u>20,03</u> -	-	4867	-	-	-	-
42	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів опалення діаметром 25 мм	100м	0,31	<u>20067,60</u> 16903,84	<u>3163,76</u> 2087,05	6221	5240	<u>981</u> 647	<u>106,2600</u> 13,9518	<u>32,94</u> 4,33
43	& C113-TP-ПЕКС-25-3-5 варіант 1	Трубопровід з шитого поліетилену ф25х2,5 мм Ultraline PE-XC KAN у комплекті з фасонними елементами	м.п.	31	<u>501,85</u> -	-	15557	-	-	-	-
44	& C1-1-581-1П варіант 3	Кріплення для пластикової труби ф25 мм KAN (поліпропіленова одинарна кліпса зі з'єднувачем)	шт	31	<u>20,03</u> -	-	621	-	-	-	-
45	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів опалення діаметром 32 мм	100м	0,39	<u>21305,05</u> 19410,15	<u>1894,90</u> 1198,29	8309	7570	<u>739</u> 467	<u>122,0150</u> 8,0109	<u>47,59</u> 3,12
46	& C113-TP-ПЕКС-32-3 варіант 1	Трубопровід з шитого поліетилену ф32х3,0 мм Ultraline PE-XC KAN у комплекті з фасонними елементами	м.п.	39	<u>669,56</u> -	-	26113	-	-	-	-
47	& C1-1-581-1П варіант 4	Кріплення для пластикової труби ф32 мм KAN (поліпропіленова одинарна кліпса зі з'єднувачем)	шт	39	<u>22,04</u> -	-	860	-	-	-	-
48	КБ16-6-1	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,98	<u>9605,52</u> 8682,00	<u>782,94</u> 278,39	9413	8508	<u>767</u> 273	<u>56,0165</u> 1,7268	<u>54,9</u> 1,69
49	C130-881	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 15 мм	м	98	<u>83,00</u> -	-	8134	-	-	-	-
50	КБ16-6-2	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,57	<u>9203,49</u> 8682,00	<u>164,74</u> 8,70	5246	4949	<u>94</u> 5	<u>56,0165</u> 0,0554	<u>31,93</u> 0,03
51	C130-882	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 20 мм	м	57	<u>106,95</u> -	-	6096	-	-	-	-
52	КБ16-6-3	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,8	<u>9279,05</u> 8682,00	<u>253,72</u> 43,45	7423	6946	<u>203</u> 35	<u>56,0165</u> 0,2279	<u>44,81</u> 0,18
53	C130-883	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 25 мм	м	80	<u>153,04</u> -	-	12243	-	-	-	-
54	КБ16-6-4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,83	<u>9279,05</u> 8682,00	<u>253,72</u> 43,45	7702	7206	<u>211</u> 36	<u>56,0165</u> 0,2279	<u>46,49</u> 0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	C130-884 варіант 1	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 32 мм	м	83	<u>197,20</u> -	-	16368	-	-	-	-
56	КБ16-6-5	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,78	<u>9279,05</u> 8682,00	<u>253,72</u> 43,45	7238	6772	<u>198</u> 34	<u>56,0165</u> 0,2279	<u>43,69</u> 0,18
57	C130-885 варіант 1	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 40 мм	м	78	<u>246,31</u> -	-	19212	-	-	-	-
58	КБ16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,43	<u>18996,38</u> 16591,01	<u>1943,46</u> 126,71	8168	7134	<u>836</u> 54	<u>104,2935</u> 0,7680	<u>44,85</u> 0,33
59	C130-1192 варіант 2	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 57х3,5 мм	м	43	<u>217,74</u> -	-	9363	-	-	-	-
60	КБ16-10-3	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	0,15	<u>21724,65</u> 19680,90	<u>1579,83</u> 113,51	3259	2952	<u>237</u> 17	<u>123,7170</u> 0,6741	<u>18,56</u> 0,1
61	C130-1193 варіант 1	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 76х3,5 мм	м	15	<u>424,59</u> -	-	6369	-	-	-	-
62	& C119-118- 3282 варіант 1	Кран кульовий запірний ф15 мм Fado	шт	2	<u>254,18</u> -	-	508	-	-	-	-
63	& C119-118- 3282 варіант 2	Кран кульовий запірний ф32 мм Fado	шт	4	<u>1020,18</u> -	-	4081	-	-	-	-
64	& C119-118- 3282 варіант 3	Кран кульовий запірний ф40 мм Fado	шт	2	<u>1676,19</u> -	-	3352	-	-	-	-
65	& C113- 1873-4Б варіант 1	Кран кульовий дренажний ф15 Fado	шт	2	<u>375,68</u> -	-	751	-	-	-	-
66	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення діаметром до 50 мм	100м	4,54	<u>1830,58</u> 1791,53	<u>39,05</u> 2,55	8311	8134	<u>177</u> 12	<u>9,4530</u> 0,0173	<u>42,92</u> 0,08
67	КБ16-27-6	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 50 мм	1 шт	24	<u>2079,28</u> 1667,32	<u>151,20</u> 46,00	49903	40016	<u>3629</u> 1104	<u>10,6375</u> 0,2935	<u>255,3</u> 7,04
68	КБ18-22-1	Установлення повітровідвідників	комплек т	20	<u>234,17</u> 234,17	-	4683	4683	-	<u>1,4720</u> -	<u>29,44</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	& C113-1873-3Б варіант 2	Автоматичний повітровідвідник Dn15 Herz	шт	20	<u>712,08</u>	-	14242	-	-	-	-
70	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	259,9	<u>598,50</u>	-	155550	155550	-	<u>4,0480</u>	<u>1052,08</u>
71	& C111-329-2	Очищувач K-FLEX 1,0 lt	шт	8	<u>981,24</u>	-	7850	-	-	-	-
72	& C111-1649-1	Клей K-FLEX K 414 1л	шт	12	<u>1294,19</u>	-	15530	-	-	-	-
73	& C111-11-П-М варіант 2	Стрічка K-flex 048-050 DUCT	шт	98	<u>418,24</u>	-	40988	-	-	-	-
74	& C111-829-ПВХ варіант 1	Стрічка ПВХ PVC Grey K-Flex	м.п.	2068	<u>21,60</u>	-	44669	-	-	-	-
75	& C114-АК-КФ-9-18 варіант 1	Ізоляція зі вспіненого каучука 9x18 ST K-flex	м.п.	1836	<u>48,26</u>	-	88605	-	-	-	-
76	& C114-АК-КФ-9-22 варіант 1	Ізоляція зі вспіненого каучука 9x22 ST K-flex	м.п.	336,6	<u>52,92</u>	-	17813	-	-	-	-
77	& C114-АК-КФ-9-28 варіант 1	Ізоляція зі вспіненого каучука 9x28 ST K-flex	м.п.	34,68	<u>67,67</u>	-	2347	-	-	-	-
78	& C114-АК-КФ-9-35 варіант 1	Ізоляція зі вспіненого каучука 9x35 ST Duct K-flex	м.п.	43,86	<u>80,42</u>	-	3527	-	-	-	-
79	& C114-АК-КФ-25-28 варіант 1	Ізоляція зі вспіненого каучука 25x28 ST K-flex	м.п.	64,26	<u>283,50</u>	-	18218	-	-	-	-
80	& C114-АК-КФ-25-35 варіант 1	Ізоляція зі вспіненого каучука 25x35 ST K-flex	м.п.	89,76	<u>348,63</u>	-	31293	-	-	-	-
81	& C114-АК-КФ-25-42 варіант 1	Ізоляція зі вспіненого каучука 25x42 ST K-flex	м.п.	92,82	<u>417,69</u>	-	38770	-	-	-	-
82	& C114-АК-КФ-25-48 варіант 1	Ізоляція зі вспіненого каучука 25x48 ST K-flex	м.п.	87,72	<u>470,42</u>	-	41265	-	-	-	-
83	& C114-АК-КФ-25-57 варіант 1	Ізоляція зі вспіненого каучука 25x57 ST K-flex	м.п.	47,94	<u>579,23</u>	-	27768	-	-	-	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	& C101-22-60 варіант 2	Кріплення трубопроводів	кг	300	<u>282,50</u>	-	84750	-	-	-	-
94	& C111-635-1-Щ	Паста Unipak 250г ущільнювальна	шт	27	<u>199,88</u>	-	5397	-	-	-	-
95	& C1545-159-1	Пакля UNIPAK Unigarn 200 г	шт	20	<u>198,00</u>	-	3960	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					94107	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.					94107 94107 94107				
		----- -									
		Всього по розділу 2					94107				
		Разом прямі витрати по відділу 1					4904482	695695	<u>141697</u>		<u>4491,66</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4904482 4067090 777692 375753 510,71 124047 5280235		<u>81997</u>		<u>541,24</u>
		----- -									
		Всього по відділу 1					5280235				
		Разом прямі витрати по кошторису					4904482	695695	<u>141697</u>		<u>4491,66</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					4904482 4067090 777692		<u>81997</u>		<u>541,24</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- —					375753 510,71 124047 5280235				
		Всього по кошторису					5280235				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					5543,61 901739				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Д.В.Смирний

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-041_2025
на Монтаж системи теплопостачання
Реконструкція будівлі літ. А. ІІ Пусковий комплекс.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

855,284 тис. грн.
1,66764 тис.люд.год.
266,756 тис. грн.
3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “24 жовтня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ12-811-1	Установлення комбінованого балансувального клапана	10 шт	1	7523,52	-	7524	7524	-	48,0000	48
					7523,52	-			-	-	-
2	& C1630-ДАН-АВ-КМ-20	Клапан автомат. комбінований балансувальний в комплекті з відповідними гайками Ду20 АВ QM Danfoss	шт	1	8625,78	-	8626	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	КМ11-138-1	Монтаж електроприводу	комплект	1	119,68	-	120	120	-	0,8000	0,8
					119,68	-			-	-	-
4	& C130-ДАН-ЕП-11-12	Електропривід Danfoss AME 120 NL	шт	1	10391,39	-	10391	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
5	КБ18-13-1	Установлення циркуляційного насоса	1 насос	1	3711,04	-	3711	3711	-	24,5180	24,52
					3711,04	-			-	-	-
6	КБ16-20-2	Установлення кранів кульових муфтових ф25 мм	1 кран	4	89,64	-	359	359	-	0,5635	2,25
					89,64	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C130- ККМ-ГЕР-25	Кран кульовий муфтовий ф25 мм HERZ (1 2201 03)	шт	4	<u>1040,75</u>	-	4163	-	-	-	-
8	КБ18-22-1	Установлення фільтра сітчастого муфтового	комплек т	1	<u>234,17</u>	-	234	234	-	<u>1,4720</u>	<u>1,47</u>
9	& C1630- ФС-ГЕР-25	Фільтр сітчастий муфтовий ф25 HERZ(1 2662 03)	шт	1	<u>1058,09</u>	-	1058	-	-	-	-
10	КБ18-22-1	Установлення клапана зворотного	комплек т	1	<u>234,17</u>	-	234	234	-	<u>1,4720</u>	<u>1,47</u>
11	& C1630-К3- ГЕР-25 варіант 1	Клапан зворотний муфтовий ф25 HERZ(1 2622 43)	шт	1	<u>1126,75</u>	-	1127	-	-	-	-
12	КБ16-20-2	Установлення кранів зливних ф15 мм	1 кран	2	<u>89,64</u>	-	179	179	-	<u>0,5635</u>	<u>1,13</u>
13	& C130-КК3- ГЕР-15 варіант 1	Кран кульовий дренажний с заглушкою Ду15 (В-В) HERZ	шт.	2	<u>89,64</u> <u>527,84</u>	-	1056	-	-	-	-
14	КБ18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплек т	2	<u>89,80</u>	-	180	180	-	<u>0,5865</u>	<u>1,17</u>
15	КМ12-698-1	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см2]	10 шт	2	<u>89,80</u> <u>1457,68</u>	-	2915	2915	-	<u>9,3000</u>	<u>18,6</u>
16	& C101-22- 16 варіант 2	Бобишка до термометра	шт.	2	<u>1457,68</u> <u>133,64</u>	-	267	-	-	-	-
17	& C130- ТМК-15 варіант 1	Термометр 0...120°C з латунною гільзою	шт	2	<u>964,08</u>	-	1928	-	-	-	-
18	КБ18-22-2	Установлення манометрів	комплек т	5	<u>66,88</u>	-	334	334	-	<u>0,4140</u>	<u>2,07</u>
19	КМ12-811-1	Установлення комбінованого балансувального клапана	10 шт	1	<u>66,88</u> <u>7523,52</u>	-	7524	7524	-	<u>48,0000</u>	<u>48</u>
20	& C1630- ДАН-АВ-КМ- 15 варіант 1	Клапан автомат. комбінований балансувальний в комплекті з відповідними гайками Ду15 АВ QM Danfoss	шт	1	<u>7523,52</u> <u>7246,34</u>	-	7246	-	-	-	-
21	КМ11-138-1	Монтаж електроприводу	комплек т	1	<u>119,68</u>	-	120	120	-	<u>0,8000</u>	<u>0,8</u>
22	& C130- ДАН-ЕП-11- 12 варіант 1	Електропривід Danfoss AME 120 NL	шт	1	<u>119,68</u> <u>10391,39</u>	-	10391	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КБ18-13-1	Установлення циркуляційного насоса	1 насос	1	<u>3711,04</u>	-	3711	3711	-	<u>24,5180</u>	<u>24,52</u>
					3711,04	-			-	-	-
24	КБ16-20-2	Установлення кранів кульових муфтових ф25 мм	1 кран	4	<u>89,64</u>	-	359	359	-	<u>0,5635</u>	<u>2,25</u>
					89,64	-			-	-	-
25	& С130-ККМ-ГЕР-25	Кран кульовий муфтовий ф25 мм HERZ (1 2201 03)	шт	4	<u>1040,75</u>	-	4163	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
26	КБ18-22-1	Установлення фільтра сітчастого муфтового	комплект	1	<u>234,17</u>	-	234	234	-	<u>1,4720</u>	<u>1,47</u>
			т		234,17	-			-	-	-
27	& С1630-ФС-ГЕР-25	Фільтр сітчастий муфтовий ф25 HERZ(1 2662 03)	шт	1	<u>1058,09</u>	-	1058	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
28	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів системи теплопостачання діаметром до 100 мм	100м	2,48	<u>1830,58</u>	<u>39,05</u>	4540	4443	<u>97</u>	<u>9,4530</u>	<u>23,44</u>
					1791,53	2,55			6	0,0173	0,04
29	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	20,48	<u>598,50</u>	-	12257	12257	-	<u>4,0480</u>	<u>82,9</u>
					598,50	-			-	-	-
30	& С111-329-2	Очищувач K-FLEX 1,0 lt	шт	0,8	<u>981,24</u>	-	785	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	& С111-1649-1	Клей K-FLEX K 414 1л	шт	5	<u>1294,19</u>	-	6471	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	& С114-АК-КФ-13-35	Ізоляція труба ST 13x35 K-Flex	м.п.	32,64	<u>105,40</u>	-	3440	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	& С114-АК-КФ-13-48	Ізоляція труба ST 13x48 K-Flex	м.п.	40,8	<u>134,81</u>	-	5500	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	& С114-АК-КФ-13-54	Ізоляція труба ST 13x57 K-Flex	м.п.	24,48	<u>180,02</u>	-	4407	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	& С199999-ЩЦУ	Ізоляція труба ST 13x76 K-Flex	м	106,08	<u>222,51</u>	-	23604	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
36	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	1 м2	619	<u>39,91</u>	-	24704	24704	-	<u>0,2875</u>	<u>177,96</u>
					39,91	-			-	-	-
37	КБ13-45-2	Знежирювання металевих поверхонь уайт-спиритом	100м2	6,19	<u>3575,45</u>	-	22132	12990	-	<u>14,9270</u>	<u>92,4</u>
					2098,59	-			-	-	-
38	& С111-220-1-ИНБ-1	Грунтовка ГФ-021	кг	25	<u>158,19</u>	-	3955	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
39	КБ18-22-1	Установлення клапана зворотного	комплект	1	<u>234,17</u>	-	234	234	-	<u>1,4720</u>	<u>1,47</u>
			т		234,17	-			-	-	-
40	& С1630-КЗ-ГЕР-25	Клапан зворотний муфтовий ф25 HERZ(1 2622 43)	шт	1	<u>1126,75</u>	-	1127	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	КБ16-20-2	Установлення кранів зливних ф15 мм	1 кран	2	89,64	-	179	179	-	0,5635	1,13
					89,64	-			-	-	-
42	& С130-ККЗ-ГЕР-15 варіант 1	Кран кульовий дренажний с заглушкою Ду15 (В-В) HERZ	шт.	2	527,84	-	1056	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
43	КБ18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	2	89,80	-	180	180	-	0,5865	1,17
			т		89,80	-			-	-	-
44	КМ12-698-1	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см ²]	10 шт	0,2	1457,68	-	292	292	-	9,3000	1,86
					1457,68	-			-	-	-
45	& С101-22-16 варіант 2	Бобишка до термометра	шт.	2	133,64	-	267	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
46	& С130-ТМК-15 варіант 1	Термометр 0...120°С з латунною гільзою	шт	2	964,08	-	1928	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
47	КБ18-22-2	Установлення манометрів	комплект	5	66,88	-	334	334	-	0,4140	2,07
			т		66,88	-			-	-	-
48	& С101-3-14 варіант 1	Манометр Ду15	шт.	5	455,54	-	2278	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
Розділ 1. Вузол змішування П4											
49	КМ12-811-1	Установлення комбінованого балансувального клапана	10 шт	1	7523,52	-	7524	7524	-	48,0000	48
					7523,52	-			-	-	-
50	& С1630-ДАН-АВ-КМ-20 варіант 1	Клапан автомат. комбінований балансувальний в комплекті з відповідними гайками Ду20 АВ QM Danfoss	шт	1	8625,78	-	8626	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
51	КМ11-138-1	Монтаж електроприводу	комплект	1	119,68	-	120	120	-	0,8000	0,8
			т		119,68	-			-	-	-
52	& С130-ДАН-ЕП-11-12 варіант 1	Електропривід Danfoss AME 120 NL	шт	1	10391,39	-	10391	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
53	КБ18-13-1	Установлення циркуляційного насоса	1 насос	1	3711,04	-	3711	3711	-	24,5180	24,52
					3711,04	-			-	-	-
54	КБ16-20-2	Установлення кранів кульових муфтових ф25 мм	1 кран	4	89,64	-	359	359	-	0,5635	2,25
					89,64	-			-	-	-
55	& С130-ККМ-ГЕР-25	Кран кульовий муфтовий ф25 мм HERZ (1 2201 03)	шт	4	1040,75	-	4163	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
56	КБ18-22-1	Установлення фільтра сітчастого муфтового	комплект	1	234,17	-	234	234	-	1,4720	1,47
			т		234,17	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	& C1630- ФС-ГЕР-25	Фільтр сітчатий муфтовий ф25 HERZ(1 2662 03)	шт	1	<u>1058,09</u>	-	1058	-	-	-	-
58	KB18-22-1	Установлення клапана зворотного	комплек т	1	<u>234,17</u>	-	234	234	-	<u>1,4720</u>	<u>1,47</u>
59	& C1630-K3- ГЕР-25 варіант 1	Клапан зворотний муфтовий ф25 HERZ(1 2622 43)	шт	1	<u>1126,75</u>	-	1127	-	-	-	-
60	KB16-20-2	Установлення кранів зливних ф15 мм	1 кран	2	<u>89,64</u>	-	179	179	-	<u>0,5635</u>	<u>1,13</u>
61	& C130-KK3- ГЕР-15 варіант 1	Кран кульовий дренажний с заглушкою Ду15 (В-В) HERZ	шт.	2	<u>527,84</u>	-	1056	-	-	-	-
62	KB18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплек т	2	<u>89,80</u>	-	180	180	-	<u>0,5865</u>	<u>1,17</u>
63	KM12-698-1	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см2]	10 шт	0,2	<u>1457,68</u>	-	292	292	-	<u>9,3000</u>	<u>1,86</u>
64	& C101-22- 16 варіант 2	Бобишка до термометра	шт.	2	<u>133,64</u>	-	267	-	-	-	-
65	& C130- ТМК-15 варіант 1	Термометр 0...120°C з латунною гільзою	шт	2	<u>964,08</u>	-	1928	-	-	-	-
66	KB18-22-2	Установлення манометрів	комплек т	5	<u>66,88</u>	-	334	334	-	<u>0,4140</u>	<u>2,07</u>
67	& C101-3-14 варіант 1	Манометр Ду15	шт.	5	<u>455,54</u>	-	2278	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					44061	13167	-		<u>84,74</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					44061				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					30894				
		всього заробітна плата, грн.					13167				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5703				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1687				
		Всього будівельні роботи, грн.					49764				

		Всього по розділу 1					49764				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Вузол змішування ПВ1									
68	KM12-811-1	Установлення комбінованого балансувального клапана	10 шт	1	<u>7523,52</u> 7523,52	-	7524	7524	-	<u>48,0000</u>	48,0000
69	& C1630-DAN-AB-KM-20 варіант 1	Клапан автомат. комбінований балансувальний в комплекті з відповідними гайками Ду20 AB QM Danfoss	шт	1	<u>8625,78</u> -	-	8626	-	-	-	-
70	KM11-138-1	Монтаж електроприводу	комплект	1	<u>119,68</u> 119,68	-	120	120	-	<u>0,8000</u>	0,8000
71	& C130-DAN-EП-11-12 варіант 1	Електропривід Danfoss AME 120 NL	шт	1	<u>10391,39</u> -	-	10391	-	-	-	-
72	KB18-13-1	Установлення циркуляційного насоса	1 насос	1	<u>3711,04</u> 3711,04	-	3711	3711	-	<u>24,5180</u>	24,5180
73	KB16-20-2	Установлення кранів кульових муфтових ф25 мм	1 кран	4	<u>89,64</u> 89,64	-	359	359	-	<u>0,5635</u>	0,5635
74	& C130-KKM-ГЕР-25	Кран кульовий муфтовий ф25 мм HERZ (1 2201 03)	шт	4	<u>1040,75</u> -	-	4163	-	-	-	-
75	KB18-22-1	Установлення фільтра сітчастого муфтового	комплект	1	<u>234,17</u> 234,17	-	234	234	-	<u>1,4720</u>	1,4720
76	& C1630-ФС-ГЕР-25	Фільтр сітчатий муфтовий ф25 HERZ(1 2662 03)	шт	1	<u>1058,09</u> -	-	1058	-	-	-	-
77	KB18-22-1	Установлення клапана зворотного	комплект	1	<u>234,17</u> 234,17	-	234	234	-	<u>1,4720</u>	1,4720
78	& C1630-KЗ-ГЕР-25 варіант 1	Клапан зворотний муфтовий ф25 HERZ(1 2622 43)	шт	1	<u>1126,75</u> -	-	1127	-	-	-	-
79	KB16-20-2	Установлення кранів зливних ф15 мм	1 кран	2	<u>89,64</u> 89,64	-	179	179	-	<u>0,5635</u>	0,5635
80	& C130-KKЗ-ГЕР-15 варіант 1	Кран кульовий дренажний с заглушкою Ду15 (B-B) HERZ	шт.	2	<u>527,84</u> -	-	1056	-	-	-	-
81	KB18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	2	<u>89,80</u> 89,80	-	180	180	-	<u>0,5865</u>	0,5865
82	KM12-698-1	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см ²]	10 шт	2	<u>1457,68</u> 1457,68	-	2915	2915	-	<u>9,3000</u>	9,3000
83	& C101-22-16 варіант 2	Бобишка до термометра	шт.	2	<u>133,64</u> -	-	267	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	& C130-ТМК-15 варіант 1	Термометр 0...120°C з латунною гільзою	шт	2	<u>964,08</u>	-	1928	-	-	-	-
85	КБ18-22-2	Установлення манометрів	комплект	5	<u>66,88</u>	-	334	334	-	<u>0,4140</u>	<u>2,07</u>
86	& C101-3-14 варіант 1	Манометр Ду15	шт.	5	<u>455,54</u>	-	2278	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							46684	15790	-	-	<u>101,48</u>
Разом будівельні роботи, грн.							46684				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							30894				
всього заробітна плата, грн.							15790				
Загальновиробничі витрати, грн.							6817				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							8,26				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2008				
Всього будівельні роботи, грн.							53501				

-											
Всього по розділу 2							53501				
Розділ 3. Вузол змішування ПВ2											
87	КМ12-811-1	Установлення комбінованого балансувального клапана	10 шт	0,1	<u>7523,52</u>	-	752	752	-	<u>48,0000</u>	<u>4,8</u>
88	& C1630-ДАН-АВ-КМ-25	Комбінований балансувальний клапан ф25 АВ QM Danfoss (003Z8205)	шт	1	<u>7523,52</u> <u>11780,64</u>	-	11781	-	-	-	-
89	КМ11-138-1	Монтаж електроприводу	комплект	1	<u>119,68</u>	-	120	120	-	<u>0,8000</u>	<u>0,8</u>
90	& C130-ДАН-ЕП-11-12 варіант 1	Електропривід Danfoss AME 120 NL	шт	1	<u>119,68</u> <u>10391,39</u>	-	10391	-	-	-	-
91	КБ18-13-1	Установлення циркуляційного насоса	1 насос	1	<u>3711,04</u>	-	3711	3711	-	<u>24,5180</u>	<u>24,52</u>
92	КБ16-20-4	Установлення кранів кульових муфтових ф32 мм	1 кран	4	<u>3711,04</u> <u>89,64</u> <u>89,64</u>	-	359	359	-	<u>0,5635</u>	<u>2,25</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	& C130- ККМ-ГЕР-32	Кран кульовий муфтовий ф32 мм HERZ (1 2201 04)	шт	4	<u>1530,61</u>	-	6122	-	-	-	-
94	КБ18-22-1	Установлення фільтра сітчастого муфтового	комплек т	1	<u>234,17</u>	-	234	234	-	<u>1,4720</u>	<u>1,47</u>
95	& C1630- ФС-ГЕР-32	Фільтр сітчастий муфтовий ф32 HERZ (1 2662 04)	шт	1	<u>1990,82</u>	-	1991	-	-	-	-
96	КБ18-22-1	Установлення клапана зворотного	комплек т	1	<u>234,17</u>	-	234	234	-	<u>1,4720</u>	<u>1,47</u>
97	& C1630-К3- ГЕР-32	Клапан зворотний муфтовий ф32 HERZ(1 2622 44)	шт	1	<u>1464,62</u>	-	1465	-	-	-	-
98	КБ16-20-2	Установлення кранів зливних ф15 мм	1 кран	2	<u>89,64</u>	-	179	179	-	<u>0,5635</u>	<u>1,13</u>
99	& C130-КК3- ГЕР-15	Кран кульовий дренажний с заглушкою Ду15 (В-В) HERZ	шт.	2	<u>527,84</u>	-	1056	-	-	-	-
100	КБ18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплек т	2	<u>89,80</u>	-	180	180	-	<u>0,5865</u>	<u>1,17</u>
101	КМ12-698-1	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см2]	10 шт	0,2	<u>1457,68</u>	-	292	292	-	<u>9,3000</u>	<u>1,86</u>
102	& C101-22- 16	Бобишка до термометра	шт.	2	<u>133,64</u>	-	267	-	-	-	-
103	& C130- ТМК-15	Термометр 0...120°C з латунною гільзою	шт	2	<u>964,08</u>	-	1928	-	-	-	-
104	КБ18-22-2	Установлення манометрів	комплек т	5	<u>66,88</u>	-	334	334	-	<u>0,4140</u>	<u>2,07</u>
105	& C101-3-14 варіант 1	Манометр Ду15	шт.	5	<u>455,54</u>	-	2278	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					43674	6395	-		<u>41,54</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					43674				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					37279				
		всього заробітна плата, грн.					6395				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2832				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					858				
		Всього будівельні роботи, грн.					46506				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					46506				
		Розділ 4. Вузол змішування ПВ3									
106	KM12-811-1	Установлення комбінованого балансувального клапана	10 шт	0,1	<u>7523,52</u>	-	752	752	-	<u>48,0000</u>	<u>4,8</u>
					<u>7523,52</u>	-			-	-	-
107	& C1630-ДАН-AB-KM-32	Комбінований балансувальний клапан ф32 AB QM Danfoss (003Z8207)	шт	1	<u>17790,32</u>	-	17790	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
108	KM11-138-1	Монтаж електроприводу	комплект	1	<u>119,68</u>	-	120	120	-	<u>0,8000</u>	<u>0,8</u>
					<u>119,68</u>	-			-	-	-
109	& C130-ДАН-ЕП-11-12	Електропривід Danfoss AME 120 NL	шт	1	<u>10391,39</u>	-	10391	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
	варіант 1										
110	KB18-13-1	Установлення циркуляційного насоса	1 насос	1	<u>3711,04</u>	-	3711	3711	-	<u>24,5180</u>	<u>24,52</u>
					<u>3711,04</u>	-			-	-	-
111	& C1541-67-1-B10	Прокладка паронітова DN50	шт	1	<u>48,50</u>	-	49	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
	варіант 1										
112	KB16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	1 шт	4	<u>631,21</u>	<u>60,84</u>	2525	1697	<u>243</u>	<u>2,7715</u>	<u>11,09</u>
					<u>424,34</u>	<u>3,21</u>			<u>13</u>	<u>0,0205</u>	<u>0,08</u>
113	& C101-KK-B3-50	Кран кульовий фланцевий Ду50 Danfoss	шт	4	<u>6974,98</u>	-	27900	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
	варіант 1										
114	& C130-983-1	Фланець сталевий Ду50 мм	шт	8	<u>292,81</u>	-	2342	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
	варіант 1										
115	& C1541-67-1-B10	Прокладка паронітова DN50	шт	8	<u>48,50</u>	-	388	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
	варіант 1										
116	KB16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	1 шт	1	<u>631,21</u>	<u>60,84</u>	631	424	<u>61</u>	<u>2,7715</u>	<u>2,77</u>
					<u>424,34</u>	<u>3,21</u>			<u>3</u>	<u>0,0205</u>	<u>0,02</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	& C130- ДАН-ФФО- 50-16	Фільтр фланцевий ф50 Danfoss	шт	1	<u>5255,75</u> -	-	5256	-	-	-	-
118	& C130-983- 1	Фланець сталевий Ду50 мм	шт	2	<u>292,81</u> -	-	586	-	-	-	-
119	варіант 1 & C1541-67- 1-B10	Прокладка паронітова DN50	шт	2	<u>48,50</u> -	-	97	-	-	-	-
120	варіант 1 КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	1 шт	1	<u>631,21</u> 424,34	<u>60,84</u> 3,21	631	424	<u>61</u> 3	<u>2,7715</u> 0,0205	<u>2,77</u> 0,02
121	& C1630- КЗФ-ДАН-50 варіант 1	Клапан зворотний фланцевий ф50 Danfoss	шт	1	<u>13785,56</u> -	-	13786	-	-	-	-
122	& C130-983- 1	Фланець сталевий Ду50 мм	шт	2	<u>292,81</u> -	-	586	-	-	-	-
123	варіант 1 & C1541-67- 1-B10	Прокладка паронітова DN50	шт	2	<u>48,50</u> -	-	97	-	-	-	-
124	варіант 1 КБ16-20-2	Установлення кранів зливних ф15 мм	1 кран	2	<u>89,64</u> 89,64	-	179	179	-	<u>0,5635</u> -	<u>1,13</u> -
125	КБ18-22-2	Установлення манометрів	комплект	5	<u>66,88</u> 66,88	-	334	334	-	<u>0,4140</u> -	<u>2,07</u> -
126	& C101-3-14 варіант 1	Манометр Ду15	шт.	5	<u>455,54</u> -	-	2278	-	-	-	-
127	КМ12-811-1	Установлення комбінованого балансувального клапана	10 шт	0,1	<u>7523,52</u> 7523,52	-	752	752	-	<u>48,0000</u> -	<u>4,8</u> -
128	& C1630- ДАН-АВ-КМ- 25	Комбінований балансувальний клапан ф25 АВ QM Danfoss (003Z8205)	шт	1	<u>11780,64</u> -	-	11781	-	-	-	-
129	КМ11-138-1	Монтаж електроприводу	комплект	1	<u>119,68</u> 119,68	-	120	120	-	<u>0,8000</u> -	<u>0,8</u> -
130	& C130- ДАН-ЕП-11- 12	Електропривід Danfoss AME 120 NL	шт	1	<u>10391,39</u> -	-	10391	-	-	-	-
131	варіант 1 КБ18-13-1	Установлення циркуляційного насоса	1 насос	1	<u>3711,04</u> 3711,04	-	3711	3711	-	<u>24,5180</u> -	<u>24,52</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	КБ16-20-3	Установлення кранів кульових муфтових ф32 мм	1 кран	4	<u>89,64</u> 89,64	-	359	359	-	<u>0,5635</u>	<u>2,25</u>
133	& C130-ККМ-ГЕР-32	Кран кульовий муфтовий ф32 мм HERZ (1 2201 04)	шт	4	<u>1530,61</u>	-	6122	-	-	-	-
134	КБ18-22-1	Установлення фільтра сітчастого муфтового	комплек т	1	<u>234,17</u> 234,17	-	234	234	-	<u>1,4720</u>	<u>1,47</u>
135	& C1630-ФС-ГЕР-32	Фільтр сітчатий муфтовий ф32 HERZ (1 2662 04)	шт	1	<u>1990,82</u>	-	1991	-	-	-	-
136	КБ18-22-1	Установлення клапана зворотного	комплек т	1	<u>234,17</u> 234,17	-	234	234	-	<u>1,4720</u>	<u>1,47</u>
137	& C1630-К3-ГЕР-32	Клапан зворотний муфтовий ф32 HERZ(1 2622 44)	шт	1	<u>1464,62</u>	-	1465	-	-	-	-
138	КБ16-20-2	Установлення кранів зливних ф15 мм	1 кран	2	<u>89,64</u> 89,64	-	179	179	-	<u>0,5635</u>	<u>1,13</u>
139	& C130-КК3-ГЕР-15	Кран кульовий дренажний с заглушкою Ду15 (В-В) HERZ	шт.	2	<u>527,84</u>	-	1056	-	-	-	-
140	КБ18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплек т	2	<u>89,80</u> 89,80	-	180	180	-	<u>0,5865</u>	<u>1,17</u>
141	КМ12-698-1	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см ²]	10 шт	0,2	<u>1457,68</u> 1457,68	-	292	292	-	<u>9,3000</u>	<u>1,86</u>
142	& C101-22-16	Бобишка до термометра	шт.	2	<u>133,64</u>	-	267	-	-	-	-
143	& C130-ТМК-15	Термометр 0...120°С з латунною гільзою	шт	2	<u>964,08</u>	-	1928	-	-	-	-
144	КБ18-22-2	Установлення манометрів	комплек т	5	<u>66,88</u> 66,88	-	334	334	-	<u>0,4140</u>	<u>2,07</u>
145	& C101-3-14	Манометр Ду15	шт.	5	<u>455,54</u>	-	2278	-	-	-	-
146	КБ16-6-3	Прокладання трубопроводів теплопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	4,3	<u>9605,52</u> 8682,00	<u>782,94</u> 278,39	41304	37333	<u>3367</u> 1197	<u>56,0165</u> 1,7268	<u>240,87</u> 7,43
147	C130-883	Труба сталева водогазопроводна неоцинкована для систем опалення, діаметр 25 мм ГОСТ 3262-75	м	43	<u>153,04</u>	-	6581	-	-	-	-
148	& C113-ВГП-НО-В-25-45	Відвід сталевий 45 град. ф25	шт	2	<u>28,56</u>	-	57	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	& C113-ВГП-НО-В-25-90	Відвід сталевий 90 град. ф25	шт	25	<u>25,36</u>	-	634	-	-	-	-
150	& C113-ВГП-НО-ПЕР-25-15	Перехід сталевий ф25/ф15 мм	шт	12	<u>20,47</u>	-	246	-	-	-	-
151	& C113-ВГП-НО-ПЕР-25-20	Перехід сталевий ф25/ф20 мм	шт	2	<u>29,78</u>	-	60	-	-	-	-
152	& C113-ВГП-НО-ТР-25-25-25	Трійник сталевий ф25/ф25/ф25	шт	6	<u>95,55</u>	-	573	-	-	-	-
153	КБ16-6-4	Прокладання трубопроводів теплопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,29	<u>9605,52</u> 8682,00	<u>782,94</u> 278,39	2786	2518	<u>227</u> 81	<u>56,0165</u> 1,7268	<u>16,24</u> 0,5
154	C130-884 варіант 2	Труба сталева водогазопроводна неоцинкована для систем опалення, діаметр 32 мм ГОСТ 3262-75	м	29	<u>197,20</u>	-	5719	-	-	-	-
155	& C113-ВГП-НО-В-32-30	Відвід сталевий 30 град. ф32	шт	4	<u>40,63</u>	-	163	-	-	-	-
156	& C113-ВГП-НО-В-32-90	Відвід сталевий 90 град. ф32	шт	20	<u>29,20</u>	-	584	-	-	-	-
157	& C113-ВГП-НО-ПЕР-32-15	Перехід сталевий ф32/ф15 мм	шт	2	<u>40,42</u>	-	81	-	-	-	-
158	& C113-ВГП-НО-ПЕР-32-25	Перехід сталевий ф32/ф25 мм	шт	2	<u>42,70</u>	-	85	-	-	-	-
159	& C113-88-4	Трійник сталевий Ф32/Ф25/Ф32	шт	1	<u>81,41</u>	-	81	-	-	-	-
160	& C113-88-4 варіант 1	Трійник сталевий Ф32/Ф32/Ф32	шт	2	<u>86,48</u>	-	173	-	-	-	-
161	КБ16-6-5	Прокладання трубопроводів теплопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	3,5	<u>9605,52</u> 8682,00	<u>782,94</u> 278,39	33619	30387	<u>2740</u> 974	<u>56,0165</u> 1,7268	<u>196,06</u> 6,04
162	C130-885 варіант 2	Труба сталева водогазопроводна неоцинкована для систем опалення, діаметр 40 мм ГОСТ 3262-75	м	35	<u>246,31</u>	-	8621	-	-	-	-
163	& C113-ВГП-НО-В-40-45	Відвід сталевий 45 град. ф40	шт	3	<u>40,75</u>	-	122	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	& C113-ВГП-НО-В-40-90	Відвід сталевий 90 град. ф40	шт	8	<u>35,69</u>	-	286	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
165	& C113-ВГП-НО-ПЕР-40-25	Перехід сталевий ф40/ф25 мм	шт	10	<u>33,20</u>	-	332	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
166	& C113-ВГП-НО-ПЕР-40-32	Перехід сталевий ф40/ф32 мм	шт	2	<u>35,72</u>	-	71	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
167	& C113-ВГП-НО-ТР-40-40-40	Трійник сталевий ф40/ф40/ф40	шт	2	<u>128,19</u>	-	256	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
168	КБ16-10-2	Прокладання трубопроводів теплопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,21	<u>21151,05</u>	<u>4098,13</u>	4442	3484	<u>861</u>	<u>104,2935</u>	<u>21,9</u>
					16591,01	1083,23			227	6,8707	1,44
169	C130-1192 варіант 3	Труба сталева електрозварна для систем опалення та водопостачання, діаметр 57х3, 0 мм ГОСТ 10704-91	м	21	<u>180,85</u>	-	3798	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
170	& C113-ВСТ-Е3-В-50-45	Відвід сталевий 45 град. ф50	шт	4	<u>61,61</u>	-	246	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
171	& C113-ВСТ-Е3-В-50-90	Відвід сталевий 90 град. ф50	шт	12	<u>52,12</u>	-	625	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
172	& C113-ВСТ-Е3-ПЕР-50-25 варіант 1	Перехід сталевий ф50/ф25	шт	2	<u>50,93</u>	-	102	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
173	& C113-ВСТ-Е3-ПЕР-50-40	Перехід сталевий ф50/ф40	шт	2	<u>43,99</u>	-	88	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
174	& C113-ВГП-НО-ТР-50-50-50	Трійник сталевий ф50/ф50/ф50	шт	2	<u>130,56</u>	-	261	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
175	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів системи теплопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,93	<u>1830,58</u>	<u>39,05</u>	1702	1666	<u>36</u>	<u>9,4530</u>	<u>8,79</u>
					1791,53	2,55			2	0,0173	0,02
176	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів системи теплопостачання діаметром до 100 мм	100м	1,28	<u>1830,58</u>	<u>39,05</u>	2343	2293	<u>50</u>	<u>9,4530</u>	<u>12,1</u>
					1791,53	2,55			3	0,0173	0,02
177	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	24,8	<u>598,50</u>	-	14843	14843	-	<u>4,0480</u>	<u>100,39</u>
					598,50	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178	& C111-329-2	Очищувач K-FLEX 1,0 lt	шт	0,8	<u>981,24</u>	-	785	-	-	-	-
179	& C111-1649-1	Клей K-FLEX K 414 1л	шт	5	<u>1294,19</u>	-	6471	-	-	-	-
180	& C114-AK-КФ-13-35	Ізоляція трубна ST 13x35 K-Flex	м.п.	32,64	<u>105,40</u>	-	3440	-	-	-	-
181	& C114-AK-КФ-13-48	Ізоляція трубна ST 13x48 K-Flex	м.п.	40,8	<u>134,81</u>	-	5500	-	-	-	-
182	& C114-AK-КФ-13-54	Ізоляція трубна ST 13x57 K-Flex	м.п.	24,48	<u>180,02</u>	-	4407	-	-	-	-
183	варіант 1 & C199999-ЩЦУ	Ізоляція трубна ST 13x76 K-Flex	м	106,08	<u>222,51</u>	-	23604	-	-	-	-
184	варіант 1 КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	1 м2	61,9	<u>39,91</u>	-	2470	2470	-	0,2875	17,8
185	КБ13-45-2	Знежирювання металевих поверхонь уайт-спиритом	100м2	0,619	<u>3575,45</u>	-	2213	1299	-	14,9270	9,24
186	& C111-220-1-ИНБ-1	Грунтовка ГФ-021	кг	50	<u>158,19</u>	-	7910	-	-	-	-
187	варіант 1 КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,619	<u>1539,67</u>	<u>115,25</u>	953	881	<u>71</u>	<u>8,3260</u>	<u>5,15</u>
188	& C111-334-10	Олійна фарба	кг	25	<u>217,44</u>	-	5436	-	-	-	-
189	варіант 3 & C101-22-60	Кріплення трубопроводів	кг	21	<u>282,50</u>	-	5933	-	-	-	-
190	варіант 2 & C111-635-1-Щ	Паста Unipak 250г ущільнювальна	шт	400	<u>199,88</u>	-	79952	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							414061	111210	<u>7717</u>		<u>720,03</u>
Разом будівельні роботи, грн.							414061		2509		15,61
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							295134				
всього заробітна плата, грн.							113719				
Загальновиробничі витрати, грн.							54648				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							73,73				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							17911				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					468709				

		—									
		Всього по розділу 4					468709				
		Разом прямі витрати по кошторису					747362	229913	<u>7814</u>		<u>1510,71</u>
									<u>2515</u>		<u>15,65</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					747362				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					509635				
		всього заробітна плата, грн.					232428				
		Загальновиробничі витрати, грн.					107922				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					141,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					34328				
		Всього будівельні роботи, грн.					855284				

		—									
		Всього по кошторису					855284				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1667,64				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					266756				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ Д.В.Смирний
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України" (коригування)
01_2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-042_2025
на Пусконаладжувальні роботи теплопостачання
Реконструкція будівлі літ. А. ІІ Пусковий комплекс.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

231,426 тис. грн.
0,8609 тис.люд.год.
183,325 тис. грн.
6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Будівля А									
1	КП3-27-1	Вузол технологічний регулювання або захисту по параметрах температури, відносної вологості, тиску або витрати	вузол	6	<u>3786,12</u> 3786,12	-	22717	22717	-	<u>18,0000</u> -	<u>108</u> -
2	КП7-59-1	Розробка заходів щодо регулювання системи теплоспоживання будівлі з тепловим навантаженням до 0.1 Гкал/год	система	6	<u>12620,40</u> 12620,40	-	75722	75722	-	<u>60,0000</u> -	<u>360</u> -
3	КП7-60-2	Визначення готовності до регулювання внутрішньої водяної системи теплоспоживання будівлі з тепловим навантаженням до 0.4 Гкал/год	система	6	<u>5679,18</u> 5679,18	-	34075	34075	-	<u>27,0000</u> -	<u>162</u> -
4	КП7-60-2	Визначення готовності до регулювання внутрішньої водяної системи теплоспоживання будівлі з тепловим навантаженням до 0.4 Гкал/год	система	6	<u>5679,18</u> 5679,18	-	34075	34075	-	<u>27,0000</u> -	<u>162</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					166589	166589	-		792
		Разом будівельні роботи, грн.					166589		-		-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					166589				
		Загальновиробничі витрати, грн.					64837				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					68,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16736				
		Всього будівельні роботи, грн.					231426				

		—									
		Всього по розділу 1					231426				
		Разом прямі витрати по кошторису					166589	166589	-		792
		Разом будівельні роботи, грн.					166589		-		-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					166589				
		Загальновиробничі витрати, грн.					64837				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					68,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16736				
		Всього будівельні роботи, грн.					231426				

		—									
		Всього по кошторису					231426				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					860,9				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					183325				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Д.В.Смирний

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-044_2025

на Монтаж системи вентиляції

Реконструкція будівлі літ. А. ІІ Пусковий комплекс.

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

9477,208 тис. грн.

17,07447 тис.люд.год.

2646,145 тис. грн.

3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “24 жовтня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система ПВ1									
		=== Монтаж припливно-витяжної установки ПВ1===									
1	КБ20-45-1	Установлення фільтрів повітряних [сухих] продуктивністю до 10 тис.м3/год	1фільтр	3	<u>2950,92</u>	<u>44,80</u>	8853	8693	<u>134</u>	<u>18,2160</u>	<u>54,65</u>
					2897,80	18,94			57	0,1110	0,33
2	КБ20-49-1	Установлення дворядних повітронагрівників (нагрівач водяний-1 шт, пластинчастий рекуператор - 1 шт)	1 шт	2	<u>5077,73</u>	<u>199,50</u>	10155	9744	<u>399</u>	<u>31,0845</u>	<u>62,17</u>
					4872,18	87,14			174	0,5412	1,08
3	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких (4 шт)	1 м2	1,818	<u>1613,05</u>	<u>10,80</u>	2933	2913	<u>20</u>	<u>11,2470</u>	<u>20,45</u>
					1602,25	4,79			9	0,0306	0,06
4	КБ20-52-1	Установлення клапанів повітряних (заслонка з електроприводом)	1клапан	2	<u>1564,02</u>	<u>156,30</u>	3128	2808	<u>313</u>	<u>8,9585</u>	<u>17,92</u>
					1404,16	67,96			136	0,4188	0,84
5	КБ20-55-1	Установлення агрегатів вентиляторних (припливний вентилятор - 1 шт, витяжний вентилятор - 1 шт)	1агрегат	2	<u>3416,62</u>	<u>98,80</u>	6833	6619	<u>198</u>	<u>21,1140</u>	<u>42,23</u>
					3309,41	42,91			86	0,2639	0,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ20-49-1	Установлення дворядних повітроохолоджувачів (охолоджувач фреоновий - 1 шт)	1 шт	1	<u>5077,73</u> 4872,18	<u>199,50</u> 87,14	5078	4872	<u>200</u> 87	<u>31,0845</u> 0,5412	<u>31,08</u> 0,54
7	КМ11-168-1	Монтаж шафи управління припливно-витяжною установкою ===Монтаж інших елементів системи===	шт	1	<u>1331,82</u> 1239,92	<u>91,90</u> 30,72	1332	1240	<u>92</u> 31	<u>8,0000</u> 0,1736	<u>8</u> 0,17
8	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	1 шт	7	<u>365,45</u> 364,48	-	2558	2551	-	<u>2,3805</u> -	<u>16,66</u> -
9	& С130-ПДК-300 варіант 1	Дифузор вентиляційний, типу ПДК-12 (300х300)	шт	7	<u>1260,05</u> -	-	8820	-	-	-	-
10	КБ20-3-10	Установлення пленум-боксів до дифузорів з оц. сталі товщ. 0,7 мм	100м2	0,0686	<u>34695,51</u> 33978,13	<u>717,38</u> 301,98	2380	2331	<u>49</u> 21	<u>238,5100</u> 1,9266	<u>16,36</u> 0,13
11	& С113-ПБ-300-300	Пленум-бокс до дифузора ПДК-12 300х300 мм	шт	7	<u>843,70</u> -	-	5906	-	-	-	-
12	КБ26-27-1	Ізоляція пленум-боксів зі спіненого каучуку товщ. 10 мм	10 м2	0,686	<u>1134,08</u> 1134,08	-	778	778	-	<u>7,6705</u> -	<u>5,26</u> -
13	& С114-АК-КФ-10	Рулонна ізоляція K-Flex ST товщ. 10 мм	м2	7,889	<u>569,33</u> -	-	4491	-	-	-	-
14	& С111-11-П-М	Стрічка K-flex ST 003х050-15	шт	0,7	<u>597,58</u> -	-	418	-	-	-	-
15	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	1 шт	5	<u>365,45</u> 364,48	-	1827	1822	-	<u>2,3805</u> -	<u>11,9</u> -
16	& С130-ПДК-225 варіант 1	Дифузор вентиляційний, типу ПДК-9 (225х225)	шт	2	<u>948,05</u> -	-	1896	-	-	-	-
17	& С130-ПДК-300 варіант 1	Дифузор вентиляційний, типу ПДК-12 (300х300)	шт	3	<u>1260,05</u> -	-	3780	-	-	-	-
18	КБ20-3-10	Установлення пленум-боксів до дифузорів з оц. сталі товщ. 0,7 мм	100м2	0,0472	<u>34695,51</u> 33978,13	<u>717,38</u> 301,98	1638	1604	<u>34</u> 14	<u>238,5100</u> 1,9266	<u>11,26</u> 0,09
19	& С113-ПБ-225-225	Пленум-бокс до дифузора ПДК-9 225х225 мм	шт	2	<u>814,91</u> -	-	1630	-	-	-	-
20	& С113-ПБ-300-300	Пленум-бокс до дифузора ПДК-12 300х300 мм	шт	3	<u>843,70</u> -	-	2531	-	-	-	-
21	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 ґрата	2	<u>309,24</u> 305,52	<u>3,72</u> 0,74	618	611	<u>7</u> 1	<u>2,0930</u> 0,0053	<u>4,19</u> 0,01
22	& С130-РЗ-3070-55-30	Решітка зовнішня 3070-1Н 550х300h	шт	1	<u>1289,61</u> -	-	1290	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	& C130-РЗ-3070-55-40	Решітка зовнішня 3070-1Н 550х400h	шт	1	<u>1605,77</u>	-	1606	-	-	-	-
24	КБ20-3-1	Прокладання гнучких утеплених повітроводів	100м2	0,011052	<u>42890,43</u>	-	474	474	-	<u>301,0700</u>	<u>3,33</u>
				8	42890,43	-			-	-	-
25	& C111-ПГУ-160	Гнучкий повітропровід попередньо утеплений ф160 мм Ізовент	м.п.	2,2	<u>266,83</u>	-	587	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
26	КБ20-3-1	Прокладання гнучких неутеплених повітроводів	100м2	0,008540	<u>42890,43</u>	-	366	366	-	<u>301,0700</u>	<u>2,57</u>
				8	42890,43	-			-	-	-
27	& C111-ПГНУ-160	Гнучкий повітропровід неутеплений ф160 мм	м.п.	1,7	<u>183,69</u>	-	312	-	-	-	-
28	& C113-ХГП-160	Хомут для круглих повітроводів ф160 мм	шт	4	<u>50,17</u>	-	201	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм круглого перерізу	100м2	0,2345	<u>43596,12</u>	<u>705,69</u>	10223	10058	<u>165</u>	<u>301,0700</u>	<u>70,6</u>
					42890,43	366,84			86	2,3405	0,55
30	C130-1124	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (прямі ділянки)	м2	16,9	<u>740,18</u>	-	12509	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
31	C130-1124	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (фасонні частини)	м2	6,55	<u>915,59</u>	-	5997	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
32	& C113-ХГП-160	Хомут для круглих повітроводів ф160 мм	шт	16	<u>50,17</u>	-	803	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	& C113-ХГП-200	Хомут для круглих повітроводів ф200 мм	шт	18	<u>54,18</u>	-	975	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	& C130-1-КР-160	Дросель-клапан ручний, типу КР-160	шт	12	<u>906,62</u>	-	10879	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,088	<u>39872,89</u>	<u>603,08</u>	3509	3456	<u>53</u>	<u>275,6550</u>	<u>24,26</u>
					39269,81	321,29			28	2,0499	0,18
36	C130-1125	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм (прямі ділянки)	м2	3,7	<u>893,36</u>	-	3305	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	C130-1125 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм (фасонні частини)	м2	5,1	<u>1388,78</u> -	- -	7083	-	- -	- -	- -
38	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,2966	<u>34695.51</u> 33978,13	<u>717.38</u> 301,98	10291	10078	<u>213</u> 90	<u>238.5100</u> 1,9266	<u>70.74</u> 0,57
39	C130-1128 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (прямі ділянки)	м2	21,61	<u>1052.56</u> -	- -	22746	-	- -	- -	- -
40	C130-1128 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (фасонні частини)	м2	8,05	<u>1484,30</u> -	- -	11949	-	- -	- -	- -
41	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,0486	<u>26151.95</u> 25567,15	<u>553.47</u> 225,70	1271	1243	<u>27</u> 11	<u>179.4690</u> 1,4399	<u>8.72</u> 0,07
42	C130-1128 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (прямі ділянки)	м2	3	<u>1052,56</u> -	- -	3158	-	- -	- -	- -
43	C130-1128 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (фасонні частини)	м2	1,86	<u>1484,30</u> -	- -	2761	-	- -	- -	- -
44	КБ26-27-1	Ізоляція повітроводів зі спіненого каучуку товщ. 10 мм	10 м2	4,9	<u>1134,08</u> 1134,08	- -	5557	5557	- -	<u>7,6705</u> -	<u>37,59</u> -
45	& C114-АК-КФ-10	Рулонна ізоляція K-Flex ST товщ. 10 мм	м2	31,682	<u>569,33</u> -	- -	18038	-	- -	- -	- -
46	& C114-АК-КФ-25	Рулонна ізоляція K-Flex ST товщ. 25 мм	м2	18,396	<u>1281,32</u> -	- -	23571	-	- -	- -	- -
47	& C111-11-П-М	Стрічка K-flex ST 003x050-15	шт	4	<u>597,58</u> -	- -	2390	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					239434	77818	<u>1904</u> 831		<u>519,94</u> 5,15
		Разом будівельні роботи, грн.					239434				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					159712 78649 36950 48,87 11872 276384				
		Всього по розділу 1					276384				
		Розділ 2. Система ПВ2 === Монтаж припливно-витяжної установки ПВ2===									
48	КБ20-30-1	Установлення рами під установку ПВ2	100кг	0,998	<u>1677,80</u> 1467,50	<u>210,30</u> 91,93	1674	1465	<u>209</u> 92	<u>9,8095</u> 0,5718	<u>9,79</u> 0,57
49	КБ20-45-1	Установлення фільтрів повітряних [сухих] продуктивністю до 10 тис.м3/год	1фільтр	3	<u>2950,92</u> 2897,80	<u>44,80</u> 18,94	8853	8693	<u>134</u> 57	<u>18,2160</u> 0,1110	<u>54,65</u> 0,33
50	КБ20-49-1	Установлення дворядних повітрянагрівників (нагрівач водяний-1 шт, пластинчастий рекуператор - 1 шт)	1 шт	2	<u>5077,73</u> 4872,18	<u>199,50</u> 87,14	10155	9744	<u>399</u> 174	<u>31,0845</u> 0,5412	<u>62,17</u> 1,08
51	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких (4 шт)	1 м2	1,818	<u>1613,05</u> 1602,25	<u>10,80</u> 4,79	2933	2913	<u>20</u> 9	<u>11,2470</u> 0,0306	<u>20,45</u> 0,06
52	КБ20-52-1	Установлення клапанів повітряних (заслонка з електроприводом)	1клапан	2	<u>1564,02</u> 1404,16	<u>156,30</u> 67,96	3128	2808	<u>313</u> 136	<u>8,9585</u> 0,4188	<u>17,92</u> 0,84
53	КБ20-55-1	Установлення агрегатів вентиляторних (припливний вентилятор - 1 шт, витяжний вентилятор - 1 шт)	1агрега т	2	<u>3416,62</u> 3309,41	<u>98,80</u> 42,91	6833	6619	<u>198</u> 86	<u>21,1140</u> 0,2639	<u>42,23</u> 0,53
54	КБ20-49-1	Установлення дворядних повітроохолоджувачів (охолоджувач фреоновий - 1 шт)	1 шт	1	<u>5077,73</u> 4872,18	<u>199,50</u> 87,14	5078	4872	<u>200</u> 87	<u>31,0845</u> 0,5412	<u>31,08</u> 0,54
55	КМ11-168-1	Монтаж шафи управління припливно- витяжною установкою ===Монтаж інших елементів системи===	шт	1	<u>1331,82</u> 1239,92	<u>91,90</u> 30,72	1332	1240	<u>92</u> 31	<u>8,0000</u> 0,1736	<u>8</u> 0,17
56	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	1 клапан	63	<u>1180,64</u> 1161,29	<u>16,20</u> 7,19	74380	73161	<u>1021</u> 453	<u>7,8545</u> 0,0459	<u>494,83</u> 2,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	КБ20-3-11	Прокладання кожухів шумопоглиначів	100м2	0,046	<u>25598,48</u>	-	1178	1176	-	<u>179,4690</u>	<u>8,26</u>
					25567,15	-			-	-	-
58	КБ20-27-2	Установлення пластин у кожухи шумопоглиначів	1 шт	12	<u>217,86</u>	-	2614	2607	-	<u>1,5065</u>	<u>18,08</u>
					217,27	-			-	-	-
59	& С130-ШПП-35-30-10	Шумоглушник пластинчатий L=1000мм 350х300 мм	шт	1	<u>4745,33</u>	-	4745	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
60	& С130-ШПП-50-30-10	Шумоглушник пластинчатий L=1000мм 500х300 мм	шт	1	<u>5496,38</u>	-	5496	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
61	& С130-ШПП-50-30-50	Шумоглушник пластинчатий L=500мм 500х300 мм	шт	1	<u>4327,88</u>	-	4328	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
62	& С130-ШПП-60-30-50	Шумоглушник пластинчатий L=500мм 600х300 мм	шт	1	<u>4455,22</u>	-	4455	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
63	КБ20-25-4	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-4 діаметром обичайки 315 мм	1 шт	1	<u>462,74</u>	<u>27,00</u>	463	435	<u>27</u>	<u>3,0130</u>	<u>3,01</u>
					434,53	11,99			12	0,0765	0,08
64	С130-235 варіант 1	Шумоглушник L=1000 мм ф315 мм	шт	1	<u>3059,33</u>	-	3059	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
65	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	1 шт	41	<u>365,45</u>	-	14983	14944	-	<u>2,3805</u>	<u>97,6</u>
					364,48	-			-	-	-
66	& С130-ПДК-150 варіант 1	Дифузор вентиляційний, типу ПДК-6 (150х150)	шт	8	<u>636,05</u>	-	5088	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
67	& С130-ПДК-225 варіант 1	Дифузор вентиляційний, типу ПДК-9 (225х225)	шт	30	<u>948,05</u>	-	28442	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
68	& С130-ПДК-300 варіант 1	Дифузор вентиляційний, типу ПДК-12 (300х300)	шт	3	<u>1260,05</u>	-	3780	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
69	КБ20-3-10	Установлення пленум-боксів до дифузорів з оц. сталі товщ. 0,7 мм	100м2	0,3572	<u>34695,51</u>	<u>717,38</u>	12393	12137	<u>256</u>	<u>238,5100</u>	<u>85,2</u>
					33978,13	301,98			108	1,9266	0,69
70	& С113-ПБ-150-150	Пленум-бокс до дифузора ПДК-6 150х150 мм	шт	8	<u>755,26</u>	-	6042	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
71	& С113-ПБ-225-225	Пленум-бокс до дифузора ПДК-9 225х225 мм	шт	30	<u>814,91</u>	-	24447	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
72	& С113-ПБ-300-300	Пленум-бокс до дифузора ПДК-12 300х300 мм	шт	3	<u>843,70</u>	-	2531	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	КБ26-27-1	Ізоляція плenum-боксів зі спіненого каучуку товщ. 10 мм	10 м2	3,572	<u>1134,08</u> 1134,08	-	4051	4051	-	<u>7,6705</u>	<u>27,4</u>
74	& С114-АК-КФ-10	Рулонна ізоляція K-Flex ST товщ. 10 мм	м2	41,078	<u>569,33</u>	-	23387	-	-	-	-
75	& С111-11-П-М	Стрічка К-флекс ST 003x050-15	шт	3	<u>597,58</u>	-	1793	-	-	-	-
76	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	1 шт	33	<u>365,45</u> 364,48	-	12060	12028	-	<u>2,3805</u>	<u>78,56</u>
77	& С130-ПДК-150 варіант 1	Дифузор вентиляційний, типу ПДК-6 (150x150)	шт	9	<u>636,05</u>	-	5724	-	-	-	-
78	& С130-ПДК-225 варіант 1	Дифузор вентиляційний, типу ПДК-9 (225x225)	шт	23	<u>948,05</u>	-	21805	-	-	-	-
79	& С130-ПДК-300 варіант 1	Дифузор вентиляційний, типу ПДК-12 (300x300)	шт	1	<u>1260,05</u>	-	1260	-	-	-	-
80	КБ20-3-10	Установлення плenum-боксів до дифузорів з оц. сталі товщ. 0,7 мм	100м2	0,2829	<u>34695,51</u> 33978,13	<u>717,38</u> 301,98	9815	9612	<u>203</u> 85	<u>238,5100</u> 1,9266	<u>67,47</u> 0,55
81	& С113-ПБ-150-150	Пленум-бокс до дифузора ПДК-6 150x150 мм	шт	9	<u>755,26</u>	-	6797	-	-	-	-
82	& С113-ПБ-225-225	Пленум-бокс до дифузора ПДК-9 225x225 мм	шт	23	<u>814,91</u>	-	18743	-	-	-	-
83	& С113-ПБ-300-300	Пленум-бокс до дифузора ПДК-12 300x300 мм	шт	1	<u>843,70</u>	-	844	-	-	-	-
84	КБ20-3-1	Прокладання гнучких утеплених повітроводів	100м2	0,054573	<u>42890,43</u> 42890,43	-	2341	2341	-	<u>301,0700</u>	<u>16,43</u>
85	& С111-ПГУ-100 варіант 1	Гнучкий повітропровід попередньо утеплений ф100 мм Ізовент	м.п.	1,8	<u>208,63</u>	-	376	-	-	-	-
86	& С111-ПГУ-125 варіант 1	Гнучкий повітропровід попередньо утеплений ф125 мм Ізовент	м.п.	10,8	<u>252,83</u>	-	2731	-	-	-	-
87	& С111-ПГУ-160 варіант 1	Гнучкий повітропровід попередньо утеплений ф160 мм Ізовент	м.п.	1,3	<u>266,83</u>	-	347	-	-	-	-
88	КБ20-3-1	Прокладання гнучких неутеплених повітроводів	100м2	0,040694	<u>42890,43</u> 42890,43	-	1745	1745	-	<u>301,0700</u>	<u>12,25</u>
89	& С111-ПГНУ-100 варіант 2	Гнучкий повітропровід неутеплений ф100 мм	м.п.	2,1	<u>127,29</u>	-	267	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	& C111-ПГНУ-125 варіант 2	Гнучкий повітропровід неутеплений ф125 мм	м.п.	6	<u>152,62</u> -	- -	916	-	- -	- -	- -
91	& C111-ПГНУ-160	Гнучкий повітропровід неутеплений ф160 мм	м.п.	2,1	<u>183,69</u> -	- -	386	-	- -	- -	- -
92	КБ20-11-3	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1,5 м2	1 ґрата	1	<u>555,47</u> 473,38	<u>82,09</u> 30,50	555	473	<u>82</u> 31	<u>3,2430</u> 0,1955	<u>3,24</u> 0,2
93	& C130-РЗ-3070-220-65	Решітка зовнішня 3070-1Н 2200х650h	шт	1	<u>7905,65</u> -	- -	7906	-	- -	- -	- -
94	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 ґрата	2	<u>347,87</u> 305,52	<u>42,35</u> 13,34	696	611	<u>85</u> 27	<u>2,0930</u> 0,0857	<u>4,19</u> 0,17
95	& C111-ГР-20-10-16	Вентиляційна ґратка радіальна 3030-1R 200х100/160 мм	шт.	2	<u>502,65</u> -	- -	1005	-	- -	- -	- -
96	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм круглого перерізу	100м2	2,2383	<u>43596,12</u> 42890,43	<u>705,69</u> 366,84	97581	96002	<u>1579</u> 821	<u>301,0700</u> 2,3405	<u>673,88</u> 5,24
97	C130-1124 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (прямі ділянки)	м2	184	<u>740,18</u> -	- -	136193	-	- -	- -	- -
98	C130-1124 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (фасонні частини)	м2	39,83	<u>915,59</u> -	- -	36468	-	- -	- -	- -
99	& C113-ХГП-100	Хомут для круглих повітроводів ф100 мм	шт	42	<u>42,09</u> -	- -	1768	-	- -	- -	- -
100	& C113-ХГП-125	Хомут для круглих повітроводів ф125 мм	шт	144	<u>42,13</u> -	- -	6067	-	- -	- -	- -
101	& C113-ХГП-160	Хомут для круглих повітроводів ф160 мм	шт	151	<u>50,17</u> -	- -	7576	-	- -	- -	- -
102	& C113-ХГП-200	Хомут для круглих повітроводів ф200 мм	шт	94	<u>54,18</u> -	- -	5093	-	- -	- -	- -
103	& C130-1-КР-100	Дросель-клапан ручний, типу КР-100	шт	6	<u>806,33</u> -	- -	4838	-	- -	- -	- -
104	& C130-1-КР-125	Дросель-клапан ручний, типу КР-125	шт	61	<u>842,41</u> -	- -	51387	-	- -	- -	- -
105	& C130-1-КР-160	Дросель-клапан ручний, типу КР-160	шт	9	<u>906,62</u> -	- -	8160	-	- -	- -	- -
106	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	1,2764	<u>39872,89</u> 39269,81	<u>603,08</u> 321,29	50894	50124	<u>770</u> 410	<u>275,6550</u> 2,0499	<u>351,85</u> 2,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	C130-1125 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм (прямі ділянки)	м2	109,7	<u>893,36</u> -	- -	98002	-	- -	- -	- -
108	C130-1125 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм (фасонні частини)	м2	17,94	<u>1388,78</u> -	- -	24915	-	- -	- -	- -
109	КБ20-3-5	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 355 мм	100м2	0,5919	<u>40051,99</u> 39269,81	<u>782,18</u> 330,75	23707	23244	<u>463</u> 196	<u>275,6550</u> 2,1101	<u>163,16</u> 1,25
110	C130-1126 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм (прямі ділянки)	м2	51,5	<u>902,51</u> -	- -	46479	-	- -	- -	- -
111	C130-1126 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм (фасонні частини)	м2	7,69	<u>1098,68</u> -	- -	8449	-	- -	- -	- -
112	& C113-ХГП-250	Хомут для круглих повітроводів ф250 мм	шт	26	<u>62,19</u> -	- -	1617	-	- -	- -	- -
113	& C113-ХГП-315	Хомут для круглих повітроводів ф315 мм	шт	30	<u>87,21</u> -	- -	2616	-	- -	- -	- -
114	& C113-ХГП-355	Хомут для круглих повітроводів ф355 мм	шт	10	<u>114,88</u> -	- -	1149	-	- -	- -	- -
115	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	1,549	<u>34695,51</u> 33978,13	<u>717,38</u> 301,98	53743	52632	<u>1111</u> 468	<u>238,5100</u> 1,9266	<u>369,45</u> 2,98
116	C130-1128 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (прямі ділянки)	м2	125,9	<u>1052,56</u> -	- -	132517	-	- -	- -	- -
117	C130-1128 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (фасонні частини)	м2	29	<u>1484,30</u> -	- -	43045	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,8237	<u>26151,95</u> 25567,15	<u>553,47</u> 225,70	21541	21060	<u>456</u> 186	<u>179,4690</u> 1,4399	<u>147,83</u> 1,19
119	С130-1128 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (прямі ділянки)	м2	52,6	<u>1052,56</u> -	- -	55365	-	- -	- -	- -
120	С130-1128 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (фасонні частини)	м2	29,77	<u>1484,30</u> -	- -	44188	-	- -	- -	- -
121	КБ20-3-12	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм	100м2	0,8517	<u>21260,99</u> 20665,39	<u>564,27</u> 230,49	18108	17601	<u>481</u> 196	<u>145,0610</u> 1,4705	<u>123,55</u> 1,25
122	С130-1128 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (прямі ділянки)	м2	66,6	<u>1052,56</u> -	- -	70100	-	- -	- -	- -
123	С130-1128 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (фасонні частини)	м2	18,57	<u>1484,30</u> -	- -	27563	-	- -	- -	- -
124	КБ26-27-1	Ізоляція повітроводів зі спіненого каучуку товщ. 10 мм	10 м2	48,88	<u>1134,08</u> 1134,08	- -	55434	55434	- -	<u>7,6705</u> -	<u>374,93</u> -
125	& С114-АК-КФ-10	Рулонна ізоляція K-Flex ST товщ. 10 мм	м2	419,3266	<u>569,33</u> -	- -	238735	-	- -	- -	- -
126	& С114-АК-КФ-25	Рулонна ізоляція K-Flex ST товщ. 25 мм	м2	80,227	<u>1281,32</u> -	- -	102796	-	- -	- -	- -
127	& С111-11-П-М	Стрічка К-флекс ST 003x050-15	шт	41	<u>597,58</u> -	- -	24501	-	- -	- -	- -
128	КБ26-24-3	Ізоляція поверхні повітроводів вогнезахисною системою FIX 60	10 м2	1,4	<u>1429,74</u> 1429,74	- -	2002	2002	- -	<u>9,3380</u> -	<u>13,07</u> -
129	& С113-ФИКС-М-60-Ф варіант 2	Вогнезахисна система "FIX 60" фольгована	м2	16,1	<u>466,44</u> -	- -	7510	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1874067	491774	<u>8099</u> 3665		<u>3380,53</u> 23,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					1874067 1374194 495439 247729 346,3 84113 2121796				
		Всього по розділу 2					2121796				
		Розділ 3. Система ПВЗ === Монтаж припливно-витяжної установки ПВЗ===									
130	КБ20-30-1	Установлення рами під установку ПВЗ	100кг	0,932	<u>1677,80</u> 1467,50	<u>210,30</u> 91,93	1564	1368	<u>196</u> 86	<u>9,8095</u> 0,5718	<u>9,14</u> 0,53
131	КБ20-45-1	Установлення фільтрів повітряних [сухих] продуктивністю до 10 тис.м3/год	1фільтр	4	<u>2950,92</u> 2897,80	<u>44,80</u> 18,94	11804	11591	<u>179</u> 76	<u>18,2160</u> 0,1110	<u>72,86</u> 0,44
132	КБ20-49-1	Установлення дворядних повітрянагрівників (нагрівач водяний-1 шт, пластинчастий рекуператор - 1 шт)	1 шт	2	<u>5077,73</u> 4872,18	<u>199,50</u> 87,14	10155	9744	<u>399</u> 174	<u>31,0845</u> 0,5412	<u>62,17</u> 1,08
133	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких (4 шт)	1 м2	1,818	<u>1613,05</u> 1602,25	<u>10,80</u> 4,79	2933	2913	<u>20</u> 9	<u>11,2470</u> 0,0306	<u>20,45</u> 0,06
134	КБ20-52-1	Установлення клапанів повітряних (заслонка з електроприводом)	1клапан	2	<u>1564,02</u> 1404,16	<u>156,30</u> 67,96	3128	2808	<u>313</u> 136	<u>8,9585</u> 0,4188	<u>17,92</u> 0,84
135	КБ20-55-1	Установлення агрегатів вентиляторних (припливний вентилятор - 1 шт, витяжний вентилятор - 1 шт)	1агрега т	2	<u>3416,62</u> 3309,41	<u>98,80</u> 42,91	6833	6619	<u>198</u> 86	<u>21,1140</u> 0,2639	<u>42,23</u> 0,53
136	КБ20-49-1	Установлення дворядних повітроохолоджувачів (охолоджувач фреоновий - 1 шт)	1 шт	1	<u>5077,73</u> 4872,18	<u>199,50</u> 87,14	5078	4872	<u>200</u> 87	<u>31,0845</u> 0,5412	<u>31,08</u> 0,54
137	КМ11-168-1	Монтаж шафи управління припливно- витяжною установкою ===Монтаж інших елементів системи===	шт	1	<u>1331,82</u> 1239,92	<u>91,90</u> 30,72	1332	1240	<u>92</u> 31	<u>8,0000</u> 0,1736	<u>8</u> 0,17
138	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	1 клапан	87	<u>1180,64</u> 1161,29	<u>16,20</u> 7,19	102716	101032	<u>1409</u> 626	<u>7,8545</u> 0,0459	<u>683,34</u> 3,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	КБ20-3-11	Прокладання кожухів шумопоглиначів	100м2	0,052	<u>25598,48</u> 25567,15	-	1331	1329	-	<u>179,4690</u>	<u>9,33</u>
140	КБ20-27-2	Установлення пластин у кожухи шумопоглиначів	1 шт	6	<u>217,86</u> 217,27	-	1307	1304	-	<u>1,5065</u>	<u>9,04</u>
141	& С130-ШПП-80-50-10	Шумоглушник пластинчатий L=1000мм 800x500 мм	шт	1	<u>8126,19</u>	-	8126	-	-	-	-
142	& С130-ШПП-90-40-10	Шумоглушник пластинчатий L=1000мм 900x400 мм	шт	1	<u>8226,44</u>	-	8226	-	-	-	-
143	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	1 шт	29	<u>365,45</u> 364,48	-	10598	10570	-	<u>2,3805</u>	<u>69,03</u>
144	& С130-ПДК-150 варіант 1	Дифузор вентиляційний, типу ПДК-6 (150x150)	шт	5	<u>636,05</u>	-	3180	-	-	-	-
145	& С130-ПДК-225 варіант 1	Дифузор вентиляційний, типу ПДК-9 (225x225)	шт	20	<u>948,05</u>	-	18961	-	-	-	-
146	& С130-ПДК-300 варіант 1	Дифузор вентиляційний, типу ПДК-12 (300x300)	шт	4	<u>1260,05</u>	-	5040	-	-	-	-
147	КБ20-3-10	Установлення пленум-боксів до дифузорів з оц. сталі товщ. 0,7 мм	100м2	0,2552	<u>34695,51</u> 33978,13	<u>717,38</u> 301,98	8854	8671	<u>183</u> 77	<u>238,5100</u> 1,9266	<u>60,87</u> 0,49
148	& С113-ПБ-150-150	Пленум-бокс до дифузора ПДК-6 150x150 мм	шт	5	<u>755,26</u>	-	3776	-	-	-	-
149	& С113-ПБ-225-225	Пленум-бокс до дифузора ПДК-9 225x225 мм	шт	20	<u>814,91</u>	-	16298	-	-	-	-
150	& С113-ПБ-300-300	Пленум-бокс до дифузора ПДК-12 300x300 мм	шт	4	<u>843,70</u>	-	3375	-	-	-	-
151	КБ26-27-1	Ізоляція пленум-боксів зі спіненого каучуку товщ. 10 мм	10 м2	2,552	<u>1134,08</u> 1134,08	-	2894	2894	-	<u>7,6705</u>	<u>19,58</u>
152	& С114-АК-КФ-10	Рулонна ізоляція K-Flex ST товщ. 10 мм	м2	29,348	<u>569,33</u>	-	16709	-	-	-	-
153	& С111-11-П-М	Стрічка K-flex ST 003x050-15	шт	3	<u>597,58</u>	-	1793	-	-	-	-
154	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	1 шт	26	<u>365,45</u> 364,48	-	9502	9476	-	<u>2,3805</u>	<u>61,89</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	& C130-ПДК-150 варіант 1	Дифузор вентиляційний, типу ПДК-6 (150x150)	шт	5	<u>636,05</u> -	- -	3180	-	- -	- -	- -
156	& C130-ПДК-225 варіант 1	Дифузор вентиляційний, типу ПДК-9 (225x225)	шт	19	<u>948,05</u> -	- -	18013	-	- -	- -	- -
157	& C130-ПДК-300 варіант 1	Дифузор вентиляційний, типу ПДК-12 (300x300)	шт	2	<u>1260,05</u> -	- -	2520	-	- -	- -	- -
158	КБ20-3-10	Установлення плenum-боксів до дифузорів з оц. сталі товщ. 0,7 мм	100м2	0,2267	<u>34695,51</u> 33978,13	<u>717,38</u> 301,98	7865	7703	<u>162</u> 68	<u>238,5100</u> 1,9266	<u>54,07</u> 0,44
159	& C113-ПБ-150-150	Пленум-бокс до дифузора ПДК-6 150x150 мм	шт	5	<u>755,26</u> -	- -	3776	-	- -	- -	- -
160	& C113-ПБ-225-225	Пленум-бокс до дифузора ПДК-9 225x225 мм	шт	19	<u>814,91</u> -	- -	15483	-	- -	- -	- -
161	& C113-ПБ-300-300	Пленум-бокс до дифузора ПДК-12 300x300 мм	шт	2	<u>843,70</u> -	- -	1687	-	- -	- -	- -
162	КБ20-3-1	Прокладання гнучких утеплених повітропроводів	100м2	0,038653	<u>42890,43</u> 42890,43	- -	1658	1658	- -	<u>301,0700</u> -	<u>11,64</u> -
163	& C111-ПГУ-100 варіант 1	Гнучкий повітропровід попередньо утеплений ф100 мм Ізовент	м.п.	1,2	<u>208,63</u> -	- -	250	-	- -	- -	- -
164	& C111-ПГУ-125 варіант 1	Гнучкий повітропровід попередньо утеплений ф125 мм Ізовент	м.п.	6,2	<u>252,83</u> -	- -	1568	-	- -	- -	- -
165	& C111-ПГУ-160 варіант 1	Гнучкий повітропровід попередньо утеплений ф160 мм Ізовент	м.п.	2,1	<u>266,83</u> -	- -	560	-	- -	- -	- -
166	КБ20-3-1	Прокладання гнучких неутеплених повітропроводів	100м2	0,032797	<u>42890,43</u> 42890,43	- -	1407	1407	- -	<u>301,0700</u> -	<u>9,87</u> -
167	& C111-ПГНУ-100 варіант 2	Гнучкий повітропровід неутеплений ф100 мм	м.п.	1,4	<u>127,29</u> -	- -	178	-	- -	- -	- -
168	& C111-ПГНУ-125 варіант 2	Гнучкий повітропровід неутеплений ф125 мм	м.п.	5,7	<u>152,62</u> -	- -	870	-	- -	- -	- -
169	& C111-ПГНУ-160	Гнучкий повітропровід неутеплений ф160 мм	м.п.	1,2	<u>183,69</u> -	- -	220	-	- -	- -	- -
170	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 ґрата	40	<u>347,87</u> 305,52	<u>42,35</u> 13,34	13915	12221	<u>1694</u> 534	<u>2,0930</u> 0,0857	<u>83,72</u> 3,43
171	& C111-ГР-20-10-16	Вентиляційна ґратка радіальна 3030-1R 200x100/160 мм	шт.	26	<u>502,65</u> -	- -	13069	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	& C111-ГР-25-10-16	Вентиляційна ґратка радіальна 3030-1R 250x100/160 мм	шт.	4	<u>562,48</u>	-	2250	-	-	-	-
173	& C111-ГР-30-10-16	Вентиляційна ґратка радіальна 3030-1R 300x100/160 мм	шт.	6	<u>622,24</u>	-	3733	-	-	-	-
174	& C111-ГР-35-10-16	Вентиляційна ґратка радіальна 3030-1R 350x100/160 мм	шт.	4	<u>682,07</u>	-	2728	-	-	-	-
175	KB20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм круглого перерізу	100м2	2,4073	<u>43596,12</u> 42890,43	<u>705,69</u> 366,84	104949	103250	<u>1699</u> 883	<u>301,0700</u> 2,3405	<u>724,77</u> 5,63
176	C130-1124 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (прямі ділянки)	м2	197,8	<u>740,18</u>	-	146408	-	-	-	-
177	C130-1124 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (фасонні частини)	м2	42,93	<u>915,59</u>	-	39306	-	-	-	-
178	& C113-ХГП-100	Хомут для круглих повітроводів ф100 мм	шт	74	<u>42,09</u>	-	3115	-	-	-	-
179	& C113-ХГП-125	Хомут для круглих повітроводів ф125 мм	шт	210	<u>42,13</u>	-	8847	-	-	-	-
180	& C113-ХГП-160	Хомут для круглих повітроводів ф160 мм	шт	109	<u>50,17</u>	-	5469	-	-	-	-
181	& C113-ХГП-200	Хомут для круглих повітроводів ф200 мм	шт	76	<u>54,18</u>	-	4118	-	-	-	-
182	& C130-1-КР-100	Дросель-клапан ручний, типу КР-100	шт	18	<u>806,33</u>	-	14514	-	-	-	-
183	& C130-1-КР-125	Дросель-клапан ручний, типу КР-125	шт	68	<u>842,41</u>	-	57284	-	-	-	-
184	& C130-1-КР-160	Дросель-клапан ручний, типу КР-160	шт	9	<u>906,62</u>	-	8160	-	-	-	-
185	KB20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	1,4396	<u>39872,89</u> 39269,81	<u>603,08</u> 321,29	57401	56533	<u>868</u> 463	<u>275,6550</u> 2,0499	<u>396,83</u> 2,95
186	C130-1125 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм (прямі ділянки)	м2	118,3	<u>893,36</u>	-	105684	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187	C130-1125 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм (фасонні частини)	м2	25,66	<u>1388,78</u> -	- -	35636	-	- -	- -	- -
188	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,7258	<u>34695,51</u> 33978,13	<u>717,38</u> 301,98	25182	24661	<u>521</u> 219	<u>238,5100</u> 1,9266	<u>173,11</u> 1,4
189	C130-1128 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (прямі ділянки)	м2	54,9	<u>1052,56</u> -	- -	57786	-	- -	- -	- -
190	C130-1128 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (фасонні частини)	м2	17,68	<u>1484,30</u> -	- -	26242	-	- -	- -	- -
191	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	1,6288	<u>26151,95</u> 25567,15	<u>553,47</u> 225,70	42596	41644	<u>901</u> 368	<u>179,4690</u> 1,4399	<u>292,32</u> 2,35
192	C130-1128 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (прямі ділянки)	м2	118	<u>1052,56</u> -	- -	124202	-	- -	- -	- -
193	C130-1128 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (фасонні частини)	м2	44,88	<u>1484,30</u> -	- -	66615	-	- -	- -	- -
194	КБ20-3-12	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм	100м2	0,3571	<u>21260,99</u> 20665,39	<u>564,27</u> 230,49	7592	7380	<u>202</u> 82	<u>145,0610</u> 1,4705	<u>51,8</u> 0,53
195	C130-1128 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (прямі ділянки)	м2	24,25	<u>1052,56</u> -	- -	25525	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203	КБ20-30-1	Установлення рами під установку ПВ4	100кг	1,076	<u>1677,80</u> 1467,50	<u>210,30</u> 91,93	1805	1579	<u>226</u> 99	<u>9,8095</u> 0,5718	<u>10,56</u> 0,62
204	КБ20-45-1	Установлення фільтрів повітряних [сухих] продуктивністю до 10 тис.м3/год	1фільтр	4	<u>2950,92</u> 2897,80	<u>44,80</u> 18,94	11804	11591	<u>179</u> 76	<u>18,2160</u> 0,1110	<u>72,86</u> 0,44
205	КБ20-49-1	Установлення дворядних повітронагрівників (нагрівач водяний-1 шт, пластинчастий рекуператор - 1 шт)	1 шт	2	<u>5077,73</u> 4872,18	<u>199,50</u> 87,14	10155	9744	<u>399</u> 174	<u>31,0845</u> 0,5412	<u>62,17</u> 1,08
206	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких (4 шт)	1 м2	1,818	<u>1613,05</u> 1602,25	<u>10,80</u> 4,79	2933	2913	<u>20</u> 9	<u>11,2470</u> 0,0306	<u>20,45</u> 0,06
207	КБ20-52-1	Установлення клапанів повітряних (заслонка з електроприводом)	1клапан	2	<u>1564,02</u> 1404,16	<u>156,30</u> 67,96	3128	2808	<u>313</u> 136	<u>8,9585</u> 0,4188	<u>17,92</u> 0,84
208	КБ20-55-1	Установлення агрегатів вентиляторних (припливний вентилятор - 1 шт, витяжний вентилятор - 1 шт)	1агрегат	2	<u>3416,62</u> 3309,41	<u>98,80</u> 42,91	6833	6619	<u>198</u> 86	<u>21,1140</u> 0,2639	<u>42,23</u> 0,53
209	КБ20-49-1	Установлення дворядних повітроохолоджувачів (охолоджувач фреоновий - 1 шт)	1 шт	1	<u>5077,73</u> 4872,18	<u>199,50</u> 87,14	5078	4872	<u>200</u> 87	<u>31,0845</u> 0,5412	<u>31,08</u> 0,54
210	КМ11-168-1	Монтаж шафи управління припливно-витяжною установкою ===Монтаж інших елементів системи===	шт	1	<u>1331,82</u> 1239,92	<u>91,90</u> 30,72	1332	1240	<u>92</u> 31	<u>8,0000</u> 0,1736	<u>8</u> 0,17
211	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	1 клапан	12	<u>1180,64</u> 1161,29	<u>16,20</u> 7,19	14168	13935	<u>194</u> 86	<u>7,8545</u> 0,0459	<u>94,25</u> 0,55
212	КБ20-3-11	Прокладання кожухів шумопоглиначів	100м2	0,031	<u>25598,48</u> 25567,15	-	794	793	-	<u>179,4690</u> -	<u>5,56</u> -
213	КБ20-27-2	Установлення пластин у кожухи шумопоглиначів	1 шт	6	<u>217,86</u> 217,27	-	1307	1304	-	<u>1,5065</u> -	<u>9,04</u> -
214	& С130-ШПП-30-40-10	Шумоглушник пластинчастий L=1000мм 300x400 мм	шт	1	<u>4869,83</u> -	-	4870	-	-	-	-
215	& С130-ШПП-55-30-10	Шумоглушник пластинчастий L=1000мм 550x300 мм	шт	1	<u>5598,63</u> -	-	5599	-	-	-	-
216	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	1 шт	12	<u>365,45</u> 364,48	-	4385	4374	-	<u>2,3805</u> -	<u>28,57</u> -
217	& С130-ПДК-150 варіант 1	Дифузор вентиляційний, типу ПДК-6 (150x150)	шт	5	<u>636,05</u> -	-	3180	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218	& C130-ПДК-225 варіант 1	Дифузор вентиляційний, типу ПДК-9 (225x225)	шт	3	<u>948,05</u> -	- -	2844	-	- -	- -	- -
219	& C130-ПДК-300 варіант 1	Дифузор вентиляційний, типу ПДК-12 (300x300)	шт	4	<u>1260,05</u> -	- -	5040	-	- -	- -	- -
220	КБ20-3-10	Установлення пленум-боксів до дифузорів з оц. сталі товщ. 0,7 мм	100м2	0,1039	<u>34695,51</u> 33978,13	<u>717,38</u> 301,98	3605	3530	<u>75</u> 31	<u>238,5100</u> 1,9266	<u>24,78</u> 0,2
221	& C113-ПБ-150-150	Пленум-бокс до дифузора ПДК-6 150x150 мм	шт	5	<u>755,26</u> -	- -	3776	-	- -	- -	- -
222	& C113-ПБ-225-225	Пленум-бокс до дифузора ПДК-9 225x225 мм	шт	3	<u>814,91</u> -	- -	2445	-	- -	- -	- -
223	& C113-ПБ-300-300	Пленум-бокс до дифузора ПДК-12 300x300 мм	шт	4	<u>843,70</u> -	- -	3375	-	- -	- -	- -
224	КБ26-27-1	Ізоляція пленум-боксів зі спіненого каучуку товщ. 10 мм	10 м2	1,039	<u>1134,08</u> 1134,08	- -	1178	1178	- -	<u>7,6705</u> -	<u>7,97</u> -
225	& C114-АК-КФ-10	Рулонна ізоляція K-Flex ST товщ. 10 мм	м2	11,9485	<u>569,33</u> -	- -	6803	-	- -	- -	- -
226	& C111-11-П-М	Стрічка К-флекс ST 003x050-15	шт	1	<u>597,58</u> -	- -	598	-	- -	- -	- -
227	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	1 шт	10	<u>365,45</u> 364,48	- -	3655	3645	- -	<u>2,3805</u> -	<u>23,81</u> -
228	& C130-ПДК-150 варіант 1	Дифузор вентиляційний, типу ПДК-6 (150x150)	шт	5	<u>636,05</u> -	- -	3180	-	- -	- -	- -
229	& C130-ПДК-225 варіант 1	Дифузор вентиляційний, типу ПДК-9 (225x225)	шт	2	<u>948,05</u> -	- -	1896	-	- -	- -	- -
230	& C130-ПДК-300 варіант 1	Дифузор вентиляційний, типу ПДК-12 (300x300)	шт	3	<u>1260,05</u> -	- -	3780	-	- -	- -	- -
231	КБ20-3-10	Установлення пленум-боксів до дифузорів з оц. сталі товщ. 0,7 мм	100м2	0,0852	<u>34695,51</u> 33978,13	<u>717,38</u> 301,98	2956	2895	<u>61</u> 26	<u>238,5100</u> 1,9266	<u>20,32</u> 0,16
232	& C113-ПБ-150-150	Пленум-бокс до дифузора ПДК-6 150x150 мм	шт	5	<u>755,26</u> -	- -	3776	-	- -	- -	- -
233	& C113-ПБ-225-225	Пленум-бокс до дифузора ПДК-9 225x225 мм	шт	2	<u>814,91</u> -	- -	1630	-	- -	- -	- -
234	& C113-ПБ-300-300	Пленум-бокс до дифузора ПДК-12 300x300 мм	шт	3	<u>843,70</u> -	- -	2531	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
235	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0,25 м2	1 ґрата	12	<u>347,87</u> 305,52	<u>42,35</u> 13,34	4174	3666	<u>508</u> 160	<u>2,0930</u> 0,0857	<u>25,12</u> 1,03
236	& С111-ГР-20-10-16	Вентиляційна ґратка радіальна 3030-1R 200x100/160 мм	шт.	7	<u>502,65</u> -	-	3519	-	-	-	-
237	& С111-ГР-35-10-16	Вентиляційна ґратка радіальна 3030-1R 350x100/160 мм	шт.	5	<u>682,07</u> -	-	3410	-	-	-	-
238	КБ20-3-1	Прокладання гнучких утеплених повітроводів	100м2	0,013910	<u>42890,43</u> 42890,43	-	597	597	-	<u>301,0700</u> -	<u>4,19</u> -
239	& С111-ПГУ-100 варіант 1	Гнучкий повітропровід попередньо утеплений ф100 мм Ізовент	м.п.	1,1	<u>208,63</u> -	-	229	-	-	-	-
240	& С111-ПГУ-125 варіант 1	Гнучкий повітропровід попередньо утеплений ф125 мм Ізовент	м.п.	1	<u>252,83</u> -	-	253	-	-	-	-
241	& С111-ПГУ-160 варіант 1	Гнучкий повітропровід попередньо утеплений ф160 мм Ізовент	м.п.	1,3	<u>266,83</u> -	-	347	-	-	-	-
242	КБ20-3-1	Прокладання гнучких неутеплених повітроводів	100м2	0,011351	<u>42890,43</u> 42890,43	-	487	487	-	<u>301,0700</u> -	<u>3,42</u> -
243	& С111-ПГНУ-100 варіант 2	Гнучкий повітропровід неутеплений ф100 мм	м.п.	1,3	<u>127,29</u> -	-	165	-	-	-	-
244	& С111-ПГНУ-125 варіант 2	Гнучкий повітропровід неутеплений ф125 мм	м.п.	0,7	<u>152,62</u> -	-	107	-	-	-	-
245	& С111-ПГНУ-160	Гнучкий повітропровід неутеплений ф160 мм	м.п.	0,9	<u>183,69</u> -	-	165	-	-	-	-
246	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм круглого перерізу	100м2	0,8558	<u>43596,12</u> 42890,43	<u>705,69</u> 366,84	37310	36706	<u>604</u> 314	<u>301,0700</u> 2,3405	<u>257,66</u> 2
247	С130-1124 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (прямі ділянки)	м2	69	<u>740,18</u> -	-	51072	-	-	-	-
248	С130-1124 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (фасонні частини)	м2	16,58	<u>915,59</u> -	-	15180	-	-	-	-
249	& С113-ХГП-100	Хомут для круглих повітроводів ф100 мм	шт	28	<u>42,09</u> -	-	1179	-	-	-	-
250	& С113-ХГП-125	Хомут для круглих повітроводів ф125 мм	шт	29	<u>42,13</u> -	-	1222	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
251	& C113-ХГП-160	Хомут для круглих повітроводів ф160 мм	шт	74	<u>50,17</u>	-	3713	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
252	& C113-ХГП-200	Хомут для круглих повітроводів ф200 мм	шт	33	<u>54,18</u>	-	1788	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
253	& C130-1-КР-100	Дросель-клапан ручний, типу КР-100	шт	2	<u>806,33</u>	-	1613	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
254	& C130-1-КР-125	Дросель-клапан ручний, типу КР-125	шт	25	<u>842,41</u>	-	21060	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
255	& C130-1-КР-160	Дросель-клапан ручний, типу КР-160	шт	7	<u>906,62</u>	-	6346	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
256	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,565	<u>39872,89</u> 39269,81	<u>603,08</u> 321,29	22528	22187	<u>341</u> 182	<u>275,6550</u> 2,0499	<u>155,75</u> 1,16
257	C130-1125 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм (прямі ділянки)	м2	44,3	<u>893,36</u>	-	39576	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
258	C130-1125 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм (фасонні частини)	м2	12,2	<u>1388,78</u>	-	16943	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
259	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,5434	<u>34695,51</u> 33978,13	<u>717,38</u> 301,98	18854	18464	<u>390</u> 164	<u>238,5100</u> 1,9266	<u>129,61</u> 1,05
260	C130-1128 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (прямі ділянки)	м2	41,2	<u>1052,56</u>	-	43365	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
261	C130-1128 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (фасонні частини)	м2	13,14	<u>1484,30</u>	-	19504	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
262	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,3085	<u>26151,95</u> 25567,15	<u>553,47</u> 225,70	8068	7887	<u>171</u> 70	<u>179,4690</u> 1,4399	<u>55,37</u> 0,44

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		=== Монтаж припливно-витяжної установки ПВ5===									
270	КБ20-45-1	Установлення фільтрів повітряних [сухих] продуктивністю до 10 тис.м3/год	1фільтр	2	<u>2950,92</u> 2897,80	<u>44,80</u> 18,94	5902	5796	<u>90</u> 38	<u>18,2160</u> 0,1110	<u>36,43</u> 0,22
271	КБ20-49-1	Установлення дворядних повітронагрівників (нагрівач водяний-1 шт, пластинчастий рекуператор - 1 шт)	1 шт	2	<u>5077,73</u> 4872,18	<u>199,50</u> 87,14	10155	9744	<u>399</u> 174	<u>31,0845</u> 0,5412	<u>62,17</u> 1,08
272	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких (4 шт)	1 м2	1,818	<u>1613,05</u> 1602,25	<u>10,80</u> 4,79	2933	2913	<u>20</u> 9	<u>11,2470</u> 0,0306	<u>20,45</u> 0,06
273	КБ20-55-1	Установлення агрегатів вентиляторних (припливний вентилятор - 1 шт, витяжний вентилятор - 1 шт)	1агрегат	2	<u>3416,62</u> 3309,41	<u>98,80</u> 42,91	6833	6619	<u>198</u> 86	<u>21,1140</u> 0,2639	<u>42,23</u> 0,53
274	КМ11-168-1	Монтаж шафи управління припливно-витяжною установкою	шт	1	<u>1331,82</u> 1239,92	<u>91,90</u> 30,72	1332	1240	<u>92</u> 31	<u>8,0000</u> 0,1736	<u>8</u> 0,17
		===Монтаж інших елементів системи===									
275	КБ20-45-1	Установлення фільтрів повітряних [сухих] продуктивністю до 10 тис.м3/год	1фільтр	1	<u>2950,92</u> 2897,80	<u>44,80</u> 18,94	2951	2898	<u>45</u> 19	<u>18,2160</u> 0,1110	<u>18,22</u> 0,11
276	КБ20-49-1	Установлення дворядних повітроохолоджувачів (охолоджувач фреоновий - 1 шт)	1 шт	1	<u>5077,73</u> 4872,18	<u>199,50</u> 87,14	5078	4872	<u>200</u> 87	<u>31,0845</u> 0,5412	<u>31,08</u> 0,54
277	КБ20-52-1	Установлення клапанів повітряних (заслонка з електроприводом)	1клапан	2	<u>1564,02</u> 1404,16	<u>156,30</u> 67,96	3128	2808	<u>313</u> 136	<u>8,9585</u> 0,4188	<u>17,92</u> 0,84
278	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	1 клапан	5	<u>1180,64</u> 1161,29	<u>16,20</u> 7,19	5903	5806	<u>81</u> 36	<u>7,8545</u> 0,0459	<u>39,27</u> 0,23
279	КБ20-3-11	Прокладання кожухів шумопоглиначів	100м2	0,009	<u>25598,48</u> 25567,15	- -	230	230	- -	<u>179,4690</u> -	<u>1,62</u> -
280	КБ20-27-2	Установлення пластин у кожухи шумопоглиначів	1 шт	3	<u>217,86</u> 217,27	- -	654	652	- -	<u>1,5065</u> -	<u>4,52</u> -
281	& С130-ШПП-25-20-10	Шумоглушник пластинчастий L=1000мм 250x200 мм	шт	1	<u>2775,54</u> -	- -	2776	-	- -	- -	- -
282	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	1 шт	4	<u>365,45</u> 364,48	- -	1462	1458	- -	<u>2,3805</u> -	<u>9,52</u> -
283	& С130-ПДК-150 варіант 1	Дифузор вентиляційний, типу ПДК-6 (150x150)	шт	2	<u>636,05</u> -	- -	1272	-	- -	- -	- -
284	& С130-ПДК-225 варіант 1	Дифузор вентиляційний, типу ПДК-9 (225x225)	шт	2	<u>948,05</u> -	- -	1896	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
285	КБ20-3-10	Установлення пленум-боксів до дифузорів з оц. сталі товщ. 0,7 мм	100м2	0,033	<u>34695,51</u> 33978,13	<u>717,38</u> 301,98	1145	1121	<u>24</u> 10	<u>238,5100</u> 1,9266	<u>7,87</u> 0,06
286	& С113-ПБ-150-150	Пленум-бокс до дифузора ПДК-6 150x150 мм	шт	2	<u>755,26</u>	-	1511	-	-	-	-
287	& С113-ПБ-225-225	Пленум-бокс до дифузора ПДК-9 225x225 мм	шт	2	<u>814,91</u>	-	1630	-	-	-	-
288	КБ26-27-1	Ізоляція пленум-боксів зі спіненого каучуку товщ. 10 мм	10 м2	0,33	<u>1134,08</u> 1134,08	-	374	374	-	<u>7,6705</u>	<u>2,53</u>
289	& С114-АК-КФ-10	Рулонна ізоляція K-Flex ST товщ. 10 мм	м2	3,795	<u>569,33</u>	-	2161	-	-	-	-
290	& С111-11-П-М	Стрічка K-flex ST 003x050-15	шт	0,5	<u>597,58</u>	-	299	-	-	-	-
291	КБ20-10-1	Установлення анемостатів	1 шт	1	<u>365,45</u> 364,48	-	365	364	-	<u>2,3805</u>	<u>2,38</u>
292	& С1630-А-ДВС-100 варіант 3	Анемостат витяжний DVS ф100 мм	шт	1	<u>268,50</u>	-	269	-	-	-	-
293	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	1 шт	4	<u>365,45</u> 364,48	-	1462	1458	-	<u>2,3805</u>	<u>9,52</u>
294	& С130-ПДК-150 варіант 1	Дифузор вентиляційний, типу ПДК-6 (150x150)	шт	2	<u>636,05</u>	-	1272	-	-	-	-
295	& С130-ПДК-225 варіант 1	Дифузор вентиляційний, типу ПДК-9 (225x225)	шт	2	<u>948,05</u>	-	1896	-	-	-	-
296	КБ20-3-10	Установлення пленум-боксів до дифузорів з оц. сталі товщ. 0,7 мм	100м2	0,033	<u>34695,51</u> 33978,13	<u>717,38</u> 301,98	1145	1121	<u>24</u> 10	<u>238,5100</u> 1,9266	<u>7,87</u> 0,06
297	& С113-ПБ-150-150	Пленум-бокс до дифузора ПДК-6 150x150 мм	шт	2	<u>755,26</u>	-	1511	-	-	-	-
298	& С113-ПБ-225-225	Пленум-бокс до дифузора ПДК-9 225x225 мм	шт	2	<u>814,91</u>	-	1630	-	-	-	-
299	КБ20-3-1	Прокладання гнучких утеплених повітроводів	100м2	0,005400	<u>42890,43</u> 8 42890,43	-	232	232	-	<u>301,0700</u>	<u>1,63</u>
300	& С111-ПГУ-100 варіант 1	Гнучкий повітропровід попередньо утеплений ф100 мм Ізовент	м.п.	0,6	<u>208,63</u>	-	125	-	-	-	-
301	& С111-ПГУ-160 варіант 1	Гнучкий повітропровід попередньо утеплений ф160 мм Ізовент	м.п.	0,7	<u>266,83</u>	-	187	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
302	КБ20-3-1	Прокладання гнучких неутеплених повітропроводів	100м2	0,006939	<u>42890,43</u>	-	298	298	-	<u>301,0700</u>	<u>2,09</u>
				4	42890,43	-			-	-	-
303	& С111-ПГНУ-100	Гнучкий повітропровід неутеплений ф100 мм	м.п.	0,5	<u>127,29</u>	-	64	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
304	& С111-ПГНУ-125	Гнучкий повітропровід неутеплений ф125 мм	м.п.	0,6	<u>152,62</u>	-	92	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
305	& С111-ПГНУ-160	Гнучкий повітропровід неутеплений ф160 мм	м.п.	0,6	<u>183,69</u>	-	110	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
306	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 ґрата	1	<u>347,87</u>	<u>42,35</u>	348	306	<u>42</u>	<u>2,0930</u>	<u>2,09</u>
					305,52	13,34			13	0,0857	0,09
307	& С111-ГР-35-10-16	Вентиляційна ґратка радіальна 3030-1R 350x100/160 мм	шт.	1	<u>682,07</u>	-	682	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
308	КБ20-3-1	Прокладання повітропроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм круглого перерізу	100м2	0,1427	<u>43596,12</u>	<u>705,69</u>	6221	6120	<u>101</u>	<u>301,0700</u>	<u>42,96</u>
					42890,43	366,84			52	2,3405	0,33
309	С130-1124	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (прямі ділянки)	м2	9,96	<u>740,18</u>	-	7372	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
310	С130-1124	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (фасонні частини)	м2	4,31	<u>915,59</u>	-	3946	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
311	& С113-ХГП-100	Хомут для круглих повітропроводів ф100 мм	шт	7	<u>42,09</u>	-	295	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
312	& С113-ХГП-125	Хомут для круглих повітропроводів ф125 мм	шт	9	<u>42,13</u>	-	379	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
313	& С113-ХГП-160	Хомут для круглих повітропроводів ф160 мм	шт	10	<u>50,17</u>	-	502	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
314	& С113-ХГП-200	Хомут для круглих повітропроводів ф200 мм	шт	7	<u>54,18</u>	-	379	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
315	& С130-1-КР-100	Дросель-клапан ручний, типу КР-100	шт	2	<u>806,33</u>	-	1613	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
316	& С130-1-КР-125	Дросель-клапан ручний, типу КР-125	шт	4	<u>842,41</u>	-	3370	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
317	& С130-1-КР-160	Дросель-клапан ручний, типу КР-160	шт	4	<u>906,62</u>	-	3626	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
318	КБ20-3-3	Прокладання повітропроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	1,1151	<u>39872,89</u>	<u>603,08</u>	44462	43790	<u>672</u>	<u>275,6550</u>	<u>307,38</u>
					39269,81	321,29			358	2,0499	2,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
319	C130-1125 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм (прямі ділянки)	м2	92,32	<u>893,36</u> -	- -	82475	-	- -	- -	- -
320	C130-1125 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм (фасонні частини)	м2	19,19	<u>1388,78</u> -	- -	26651	-	- -	- -	- -
321	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,0362	<u>34695,51</u> 33978,13	<u>717,38</u> 301,98	1256	1230	<u>26</u> 11	<u>238,5100</u> 1,9266	<u>8,63</u> 0,07
322	C130-1128 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (прямі ділянки)	м2	2,15	<u>1052,56</u> -	- -	2263	-	- -	- -	- -
323	C130-1128 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (фасонні частини)	м2	1,47	<u>1484,30</u> -	- -	2182	-	- -	- -	- -
324	КБ26-27-1	Ізоляція повітроводів зі спіненого каучуку товщ. 10 мм	10 м2	1,4	<u>1134,08</u> 1134,08	- -	1588	1588	- -	<u>7,6705</u> -	<u>10,74</u> -
325	& C114-АК-КФ-10 варіант 1	Рулонна ізоляція K-Flex ST Duct товщ. 10 мм	м2	14,308	<u>762,60</u> -	- -	10911	-	- -	- -	- -
326	& C111-11-П-М	Стрічка К-флекс ST 003x050-15	шт	1,5	<u>597,58</u> -	- -	896	-	- -	- -	- -
327	КБ26-24-3	Ізоляція поверхні повітроводів вогнезахисною системою FIX 60	10 м2	0,85	<u>1429,74</u> 1429,74	- -	1215	1215	- -	<u>9,3380</u> -	<u>7,94</u> -
328	& C113-ФИКС-М-60-Ф варіант 2	Вогнезахисна система "FIX 60" фольгована	м2	9,775	<u>466,44</u> -	- -	4559	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					277474	104253	<u>2327</u> 1070		<u>705,06</u> 6,68
		Разом будівельні роботи, грн.					277474				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					170894				
		всього заробітна плата, грн.					105323				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					50786 68,76 16699 328260				
		Всього по розділу 5					328260				
		Розділ 6. Система П1									
329	КБ20-42-1	Установлення припливної установки П1	1 камера	1	<u>12257,01</u> 11590,77	<u>626,94</u> 208,01	12257	11591	<u>627</u> 208	<u>78,3955</u> 1,2827	<u>78,4</u> 1,28
330	КМ10-309-3	Установка дротового пульта управління припливної установки	шт	1	<u>250,78</u> 250,78	-	251	251	-	<u>1,6000</u> -	<u>1,6</u> -
331	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	1 м2	0,1884	<u>1613,05</u> 1602,25	<u>10,80</u> 4,79	304	302	<u>2</u> 1	<u>11,2470</u> 0,0306	<u>2,12</u> 0,01
332	& C130-ВЕНС-ВВГ-3М	Гнучка вставка Вентс ВВГ 200	шт	2	<u>298,14</u> -	-	596	-	-	-	-
333	КБ20-15-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм	1 шт	1	<u>421,86</u> 404,56	<u>16,20</u> 7,19	422	405	<u>16</u> 7	<u>2,7715</u> 0,0459	<u>2,77</u> 0,05
334	КБ20-37-2	Установлення фільтрів аерозольних	1 м2	0,3486	<u>1156,25</u> 921,55	<u>232,21</u> 103,08	403	321	<u>81</u> 36	<u>6,2330</u> 0,6577	<u>2,17</u> 0,23
335	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	1 клапан	3	<u>1180,64</u> 1161,29	<u>16,20</u> 7,19	3542	3484	<u>49</u> 22	<u>7,8545</u> 0,0459	<u>23,56</u> 0,14
336	КБ20-25-2	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-2 діаметром обичайки 160 мм	1 шт	1	<u>323,87</u> 306,83	<u>16,20</u> 7,19	324	307	<u>16</u> 7	<u>2,1275</u> 0,0459	<u>2,13</u> 0,05
337	C130-233 варіант 2	Шумоглушник L=1000 мм ф160 мм	шт	1	<u>1846,59</u> -	-	1847	-	-	-	-
338	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	1 шт	1	<u>365,45</u> 364,48	-	365	364	-	<u>2,3805</u> -	<u>2,38</u> -
339	& C130-ПДК-225 варіант 1	Дифузор вентиляційний, типу ПДК-9 (225x225)	шт	1	<u>948,05</u> -	-	948	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
340	КБ20-3-10	Установлення пленум-боксів до дифузорів з оц. сталі товщ. 0,7 мм	100м2	0,0089	<u>34695,51</u> 33978,13	<u>717,38</u> 301,98	309	302	<u>7</u> 3	<u>238,5100</u> 1,9266	<u>2,12</u> 0,02
341	& С113-ПБ-225-225	Пленум-бокс до дифузора ПДК-9 225x225 мм	шт	1	<u>814,91</u> -	-	815	-	-	-	-
342	КБ26-27-1	Ізоляція пленум-боксів зі спіненого каучуку товщ. 10 мм	10 м2	0,089	<u>1134,08</u> 1134,08	-	101	101	-	<u>7,6705</u> -	<u>0,68</u> -
343	& С114-АК-КФ-10	Рулонна ізоляція K-Flex ST товщ. 10 мм	м2	1,0235	<u>569,33</u> -	-	583	-	-	-	-
344	& С111-11-П-М	Стрічка K-flex ST 003x050-15	шт	0,2	<u>597,58</u> -	-	120	-	-	-	-
345	КБ20-10-1	Установлення анемостатів	1 шт	1	<u>365,45</u> 364,48	-	365	364	-	<u>2,3805</u> -	<u>2,38</u> -
346	& С1630-А-ДВС-100 варіант 4	Анемостат припливний DVS-P ф100 мм	шт	1	<u>268,50</u> -	-	269	-	-	-	-
347	КБ20-3-1	Прокладання гнучких утеплених повітроводів	100м2	0,003768	<u>42890,43</u> 42890,43	-	162	162	-	<u>301,0700</u> -	<u>1,13</u> -
348	& С111-ПГУ-100 варіант 1	Гнучкий повітропровід попередньо утеплений ф100 мм Ізовент	м.п.	0,4	<u>208,63</u> -	-	83	-	-	-	-
349	& С111-ПГУ-160 варіант 1	Гнучкий повітропровід попередньо утеплений ф160 мм Ізовент	м.п.	0,5	<u>266,83</u> -	-	133	-	-	-	-
350	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм круглого перерізу	100м2	0,1965	<u>43596,12</u> 42890,43	<u>705,69</u> 366,84	8567	8428	<u>139</u> 72	<u>301,0700</u> 2,3405	<u>59,16</u> 0,46
351	С130-1124 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (прямі ділянки)	м2	17,66	<u>740,18</u> -	-	13072	-	-	-	-
352	С130-1124 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (фасонні частини)	м2	1,99	<u>915,59</u> -	-	1822	-	-	-	-
353	& С113-ХГП-100	Хомут для круглих повітроводів ф100 мм	шт	4	<u>42,09</u> -	-	168	-	-	-	-
354	& С113-ХГП-160	Хомут для круглих повітроводів ф160 мм	шт	38	<u>50,17</u> -	-	1906	-	-	-	-
355	& С130-1-КР-100	Дросель-клапан ручний, типу КР-100	шт	1	<u>806,33</u> -	-	806	-	-	-	-
356	& С130-1-КР-160	Дросель-клапан ручний, типу КР-160	шт	1	<u>906,62</u> -	-	907	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
357	КБ26-27-1	Ізоляція повітроводів зі спіненого каучуку товщ. 10 мм	10 м2	2,1	<u>1134,08</u> 1134,08	-	2382	2382	-	<u>7,6705</u>	<u>16,11</u>
358	& С114-АК-КФ-10	Рулонна ізоляція K-Flex ST Duct товщ. 10 мм	м2	21,462	<u>762,60</u>	-	16367	-	-	-	-
359	варіант 1 & С111-11-П-М	Стрічка К-флекс ST 003x050-15	шт	2	<u>597,58</u>	-	1195	-	-	-	-
360	КБ26-24-3	Ізоляція поверхні повітроводів вогнезахисною системою FIX 60	10 м2	0,05	<u>1429,74</u> 1429,74	-	71	71	-	<u>9,3380</u>	<u>0,47</u>
361	& С113-ФИКС-М-60-Ф	Вогнезахисна система "FIX 60" фольгована	м2	0,575	<u>466,44</u>	-	268	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					71730	28835	<u>937</u> 356		<u>197,18</u> 2,24
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					71730 41958 29191 13973 18,5 4500 85703				

		Всього по розділу 6					85703				
		Розділ 7. Система П2									
362	КБ20-42-1	Установлення припливної установки П2	1 камера	1	<u>12257,01</u> 11590,77	<u>626,94</u> 208,01	12257	11591	<u>627</u> 208	<u>78,3955</u> 1,2827	<u>78,4</u> 1,28
363	КМ10-309-3	Установка панелі управління припливної установки	шт	1	<u>250,78</u> 250,78	-	251	251	-	<u>1,6000</u>	<u>1,6</u>
364	КБ20-45-1	Установлення фільтрів повітряних [сухих] продуктивністю до 10 тис.м3/год	1 фільтр	1	<u>2950,92</u> 2897,80	<u>44,80</u> 18,94	2951	2898	<u>45</u> 19	<u>18,2160</u> 0,1110	<u>18,22</u> 0,11
365	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	1 м2	0,1884	<u>1613,05</u> 1602,25	<u>10,80</u> 4,79	304	302	<u>2</u> 1	<u>11,2470</u> 0,0306	<u>2,12</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
366	& C130- ВЕНС-ВВГ- 3М	Гнучка вставка Вентс ВВГ 200	шт	2	<u>298,14</u> -	- -	596	-	- -	- -	- -
367	КБ20-15-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм	1 шт	1	<u>421,86</u> <u>404,56</u>	<u>16,20</u> <u>7,19</u>	422	405	<u>16</u> <u>7</u>	<u>2,7715</u> <u>0,0459</u>	<u>2,77</u> <u>0,05</u>
368	КБ20-37-2	Установлення фільтрів аерозольних	1 м2	0,3486	<u>1156,25</u> <u>921,55</u>	<u>232,21</u> <u>103,08</u>	403	321	<u>81</u> <u>36</u>	<u>6,2330</u> <u>0,6577</u>	<u>2,17</u> <u>0,23</u>
369	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	1 клапан	2	<u>1180,64</u> <u>1161,29</u>	<u>16,20</u> <u>7,19</u>	2361	2323	<u>32</u> <u>14</u>	<u>7,8545</u> <u>0,0459</u>	<u>15,71</u> <u>0,09</u>
370	КБ20-3-11	Прокладання кожухів шумопоглиначів	100м2	0,012	<u>25598,48</u> <u>25567,15</u>	- -	307	307	- -	<u>179,4690</u> -	<u>2,15</u> -
371	КБ20-27-2	Установлення пластин у кожухи шумопоглиначів	1 шт	3	<u>217,86</u> <u>217,27</u>	- -	654	652	- -	<u>1,5065</u> -	<u>4,52</u> -
372	& C130- ШПП-35-25- 10	Шумоглушник пластинчатий L=1000мм 350x250 мм	шт	1	<u>4622,23</u> -	- -	4622	-	- -	- -	- -
373	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 ґрата	4	<u>347,87</u> <u>305,52</u>	<u>42,35</u> <u>13,34</u>	1391	1222	<u>169</u> <u>53</u>	<u>2,0930</u> <u>0,0857</u>	<u>8,37</u> <u>0,34</u>
374	& C113-РВ- 2535-40-20 варіант 1	Решітка вентиляційна 2535-1 400x200 мм	шт	4	<u>520,85</u> -	- -	2083	-	- -	- -	- -
375	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,5343	<u>34695,51</u> <u>33978,13</u>	<u>717,38</u> <u>301,98</u>	18538	18155	<u>383</u> <u>161</u>	<u>238,5100</u> <u>1,9266</u>	<u>127,44</u> <u>1,03</u>
376	C130-1128 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (прямі ділянки)	м2	44	<u>1052,56</u> -	- -	46313	-	- -	- -	- -
377	C130-1128 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (фасонні частини)	м2	9,43	<u>1484,30</u> -	- -	13997	-	- -	- -	- -
378	& C130-ГР- ДК-40-20 варіант 1	Дросель-клапан 400x200 мм	шт	4	<u>2299,89</u> -	- -	9200	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
379	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,012	<u>26151,95</u> 25567,15	<u>553,47</u> 225,70	314	307	<u>7</u> 3	<u>179,4690</u> 1,4399	<u>2,15</u> 0,02
380	С130-1128 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (прямі ділянки)	м2	0,48	<u>1052,56</u> -	- -	505	-	- -	- -	- -
381	С130-1128 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (фасонні частини)	м2	0,72	<u>1484,30</u> -	- -	1069	-	- -	- -	- -
382	КБ26-27-1	Ізоляція повітроводів зі спіненого каучуку товщ. 10 мм	10 м2	5,4	<u>1134,08</u> 1134,08	- -	6124	6124	- -	<u>7,6705</u> -	<u>41,42</u> -
383	& С114-АК-КФ-10 варіант 1	Рулонна ізоляція K-Flex ST Duct товщ. 10 мм	м2	41,902	<u>762,60</u> -	- -	31954	-	- -	- -	- -
384	& С114-АК-КФ-25 варіант 1	Рулонна ізоляція K-Flex ST Duct товщ. 20 мм	м2	13,286	<u>990,68</u> -	- -	13162	-	- -	- -	- -
385	& С111-11-П-М	Стрічка K-flex ST 003x050-15	шт	4,5	<u>597,58</u> -	- -	2689	-	- -	- -	- -
386	КБ26-24-3	Ізоляція поверхні повітроводів вогнезахисною системою FIX 60	10 м2	0,08	<u>1429,74</u> 1429,74	- -	114	114	- -	<u>9,3380</u> -	<u>0,75</u> -
387	& С113-ФИКС-М-60-Ф варіант 2	Вогнезахисна система "FIX 60" фольгована	м2	0,92	<u>466,44</u> -	- -	429	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					173010	44972	<u>1362</u> 502		<u>307,79</u> 3,16
		Разом будівельні роботи, грн.					173010				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					126676				
		всього заробітна плата, грн.					45474				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21924				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					29,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7149				
		Всього будівельні роботи, грн.					194934				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 7					194934				
		Розділ 8. Система ПЗ									
388	КБ20-42-1	Установлення припливної установки ПЗ	1 камера	1	<u>12257,01</u> 11590,77	<u>626,94</u> 208,01	12257	11591	<u>627</u> 208	<u>78,3955</u> 1,2827	<u>78,4</u> 1,28
389	КМ10-309-3	Установка панелі управління припливної установки	шт	1	<u>250,78</u> 250,78	<u>-</u> -	251	251	<u>-</u> -	<u>1,6000</u> -	<u>1,6</u> -
390	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	1 м2	0,45	<u>1613,05</u> 1602,25	<u>10,80</u> 4,79	726	721	<u>5</u> 2	<u>11,2470</u> 0,0306	<u>5,06</u> 0,01
391	& С130-ГВ-500-250	Вставка гнучка прямокутна, 500х250мм ВВГ	шт	2	<u>1663,81</u> -	<u>-</u> -	3328	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
392	КБ20-15-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм	1 шт	1	<u>421,86</u> 404,56	<u>16,20</u> 7,19	422	405	<u>16</u> 7	<u>2,7715</u> 0,0459	<u>2,77</u> 0,05
393	КБ20-37-2	Установлення фільтрів аерозольних	1 м2	0,3486	<u>1156,25</u> 921,55	<u>232,21</u> 103,08	403	321	<u>81</u> 36	<u>6,2330</u> 0,6577	<u>2,17</u> 0,23
394	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	1 клапан	4	<u>1180,64</u> 1161,29	<u>16,20</u> 7,19	4723	4645	<u>65</u> 29	<u>7,8545</u> 0,0459	<u>31,42</u> 0,18
395	КБ20-3-11	Прокладання кожухів шумопоглиначів	100м2	0,0045	<u>25598,48</u> 25567,15	<u>-</u> -	115	115	<u>-</u> -	<u>179,4690</u> -	<u>0,81</u> -
396	КБ20-27-2	Установлення пластин у кожухи шумопоглиначів	1 шт	3	<u>217,86</u> 217,27	<u>-</u> -	654	652	<u>-</u> -	<u>1,5065</u> -	<u>4,52</u> -
397	& С130-ШПП-25-20-50	Шумоглушник пластинчатий L=500мм 250х200 мм	шт	1	<u>1937,64</u> -	<u>-</u> -	1938	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
398	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	1 шт	3	<u>365,45</u> 364,48	<u>-</u> -	1096	1093	<u>-</u> -	<u>2,3805</u> -	<u>7,14</u> -
399	& С130-ПДК-225 варіант 1	Дифузор вентиляційний, типу ПДК-9 (225х225)	шт	3	<u>948,05</u> -	<u>-</u> -	2844	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
400	КБ20-3-10	Установлення пленум-боксів до дифузорів з оц. сталі товщ. 0,7 мм	100м2	0,0267	<u>34695,51</u> 33978,13	<u>717,38</u> 301,98	926	907	<u>19</u> 8	<u>238,5100</u> 1,9266	<u>6,37</u> 0,05
401	& С113-ПБ-225-225	Пленум-бокс до дифузора ПДК-9 225х225 мм	шт	3	<u>814,91</u> -	<u>-</u> -	2445	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
402	КБ26-27-1	Ізоляція пленум-боксів зі спіненого каучуку товщ. 10 мм	10 м2	0,267	<u>1134,08</u> 1134,08	-	303	303	-	<u>7,6705</u>	<u>2,05</u>
403	& С114-АК-КФ-10	Рулонна ізоляція K-Flex ST товщ. 10 мм	м2	3,0705	<u>569,33</u>	-	1748	-	-	-	-
404	& С111-11-П-М	Стрічка К-флекс ST 003x050-15	шт	0,3	<u>597,58</u>	-	179	-	-	-	-
405	КБ20-3-1	Прокладання гнучких утеплених повітроводів	100м2	0,004521	<u>42890,43</u> 42890,43	-	194	194	-	<u>301,0700</u>	<u>1,36</u>
406	& С111-ПГУ-160 варіант 1	Гнучкий повітропровід попередньо утеплений ф160 мм Ізовент	м.п.	0,9	<u>266,83</u>	-	240	-	-	-	-
407	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм круглого перерізу	100м2	0,0045	<u>43596,12</u> 42890,43	<u>705,69</u> 366,84	196	193	<u>3</u> 2	<u>301,0700</u> 2,3405	<u>1,35</u> 0,01
408	С130-1124 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (прямі ділянки)	м2	0,45	<u>740,18</u>	-	333	-	-	-	-
409	& С113-ХГП-160	Хомут для круглих повітроводів ф160 мм	шт	5	<u>50,17</u>	-	251	-	-	-	-
410	& С130-1-КР-160	Дросель-клапан ручний, типу КР-160	шт	3	<u>906,62</u>	-	2720	-	-	-	-
411	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,2606	<u>39872,89</u> 39269,81	<u>603,08</u> 321,29	10391	10234	<u>157</u> 84	<u>275,6550</u> 2,0499	<u>71,84</u> 0,53
412	С130-1125 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм (прямі ділянки)	м2	26,06	<u>893,36</u>	-	23281	-	-	-	-
413	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,0943	<u>34695,51</u> 33978,13	<u>717,38</u> 301,98	3272	3204	<u>68</u> 28	<u>238,5100</u> 1,9266	<u>22,49</u> 0,18
414	С130-1128 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (фасонні частини)	м2	9,43	<u>1484,30</u>	-	13997	-	-	-	-
415	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,0072	<u>26151,95</u> 25567,15	<u>553,47</u> 225,70	188	184	<u>4</u> 2	<u>179,4690</u> 1,4399	<u>1,29</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
416	C130-1128 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (фасонні частини)	м2	0,72	<u>1484,30</u>	-	1069	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
417	KB26-27-1	Ізоляція повітроводів зі спіненого каучуку товщ. 10 мм	10 м2	2,3	<u>1134,08</u>	-	2608	2608	-	<u>7,6705</u>	<u>17,64</u>
					1134,08	-			-	-	-
418	& C114-AK-КФ-10 варіант 1	Рулонна ізоляція K-Flex ST Duct товщ. 10 мм	м2	23,506	<u>762,60</u>	-	17926	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
419	& C111-11-П-М	Стрічка K-flex ST 003x050-15	шт	2	<u>597,58</u>	-	1195	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
420	KB26-24-3	Ізоляція поверхні повітроводів вогнезахисною системою FIX 60	10 м2	0,06	<u>1429,74</u>	-	86	86	-	<u>9,3380</u>	<u>0,56</u>
					1429,74	-			-	-	-
421	& C113-ФИКС-М-60-Ф варіант 2	Вогнезахисна система "FIX 60" фольгована	м2	0,69	<u>466,44</u>	-	322	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					112627	37707	<u>1045</u>		<u>258,84</u>
									406		2,53
		Разом будівельні роботи, грн.					112627				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					73875				
		всього заробітна плата, грн.					38113				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18525				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6071				
		Всього будівельні роботи, грн.					131152				

		-									
		Всього по розділу 8					131152				
		Розділ 9. Система П4									
422	KB20-42-1	Установлення припливної установки П4	1 камера	1	<u>12257,01</u>	<u>626,94</u>	12257	11591	<u>627</u>	<u>78,3955</u>	<u>78,4</u>
					11590,77	208,01			208	1,2827	1,28
423	KM10-309-3	Установка панелі управління припливної установки	шт	1	<u>250,78</u>	-	251	251	-	<u>1,6000</u>	<u>1,6</u>
					250,78	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
424	КБ20-49-1	Установлення дворядних повітроохолоджувачів (охолоджувач фреоновий - 1 шт)	1 шт	1	<u>5077,73</u> 4872,18	<u>199,50</u> 87,14	5078	4872	<u>200</u> 87	<u>31,0845</u> 0,5412	<u>31,08</u> 0,54
425	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	1 м2	0,1884	<u>1613,05</u> 1602,25	<u>10,80</u> 4,79	304	302	<u>2</u> 1	<u>11,2470</u> 0,0306	<u>2,12</u> 0,01
426	& C130-ВЕНС-ВВГ-3М	Гнучка вставка Вентс ВВГ 200	шт	2	<u>298,14</u> -	- -	596	-	- -	- -	- -
427	КБ20-15-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм	1 шт	1	<u>421,86</u> 404,56	<u>16,20</u> 7,19	422	405	<u>16</u> 7	<u>2,7715</u> 0,0459	<u>2,77</u> 0,05
428	КБ20-37-2	Установлення фільтрів аерозольних	1 м2	0,3486	<u>1156,25</u> 921,55	<u>232,21</u> 103,08	403	321	<u>81</u> 36	<u>6,2330</u> 0,6577	<u>2,17</u> 0,23
429	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	1 клапан	2	<u>1180,64</u> 1161,29	<u>16,20</u> 7,19	2361	2323	<u>32</u> 14	<u>7,8545</u> 0,0459	<u>15,71</u> 0,09
430	КБ20-3-11	Прокладання кожухів шумоглиначів	100м2	0,009	<u>25598,48</u> 25567,15	- -	230	230	- -	<u>179,4690</u> -	<u>1,62</u> -
431	КБ20-27-2	Установлення пластин у кожухи шумопоглиначів	1 шт	3	<u>217,86</u> 217,27	- -	654	652	- -	<u>1,5065</u> -	<u>4,52</u> -
432	& C130-ШПП-25-20-10	Шумоглушник пластинчатий L=1000мм 250х200 мм	шт	1	<u>2775,54</u> -	- -	2776	-	- -	- -	- -
433	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	1 шт	4	<u>365,45</u> 364,48	- -	1462	1458	- -	<u>2,3805</u> -	<u>9,52</u> -
434	& C130-ПДК-300 варіант 1	Дифузор вентиляційний, типу ПДК-12 (300х300)	шт	4	<u>1260,05</u> -	- -	5040	-	- -	- -	- -
435	КБ20-3-10	Установлення пленум-боксів до дифузорів з оц. сталі товщ. 0,7 мм	100м2	0,0392	<u>34695,51</u> 33978,13	<u>717,38</u> 301,98	1360	1332	<u>28</u> 12	<u>238,5100</u> 1,9266	<u>9,35</u> 0,08
436	& C113-ПБ-300-300	Пленум-бокс до дифузора ПДК-12 300х300 мм	шт	4	<u>843,70</u> -	- -	3375	-	- -	- -	- -
437	КБ26-27-1	Ізоляція пленум-боксів зі спіненого каучуку товщ. 10 мм	10 м2	0,392	<u>1134,08</u> 1134,08	- -	445	445	- -	<u>7,6705</u> -	<u>3,01</u> -
438	& C114-АК-КФ-10	Рулонна ізоляція K-Flex ST товщ. 10 мм	м2	4,508	<u>569,33</u> -	- -	2567	-	- -	- -	- -
439	& C111-11-П-М	Стрічка K-flex ST 003х050-15	шт	0,4	<u>597,58</u> -	- -	239	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
440	КБ20-3-1	Прокладання гнучких утеплених повітроводів	100м2	0,005526	<u>42890,43</u>	-	237	237	-	<u>301,0700</u>	<u>1,66</u>
441	& С111-ПГУ-160 варіант 1	Гнучкий повітропровід попередньо утеплений ф160 мм Ізовент	м.п.	1,1	<u>42890,43</u> <u>266,83</u>	-	294	-	-	-	-
442	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм круглого перерізу	100м2	0,0056	<u>43596,12</u> <u>42890,43</u>	<u>705,69</u> <u>366,84</u>	244	240	<u>4</u> <u>2</u>	<u>301,0700</u> <u>2,3405</u>	<u>1,69</u> <u>0,01</u>
443	С130-1124 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (прямі ділянки)	м2	0,35	<u>740,18</u>	-	259	-	-	-	-
444	С130-1124 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (фасонні частини)	м2	0,21	<u>915,59</u>	-	192	-	-	-	-
445	& С113-ХГП-160	Хомут для круглих повітроводів ф160 мм	шт	5	<u>50,17</u>	-	251	-	-	-	-
446	& С130-1-КР-160	Дросель-клапан ручний, типу КР-160	шт	4	<u>906,62</u>	-	3626	-	-	-	-
447	КБ20-3-5	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 355 мм	100м2	0,008	<u>40051,99</u> <u>39269,81</u>	<u>782,18</u> <u>330,75</u>	320	314	<u>6</u> <u>3</u>	<u>275,6550</u> <u>2,1101</u>	<u>2,21</u> <u>0,02</u>
448	С130-1126 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм (прямі ділянки)	м2	0,4	<u>902,51</u>	-	361	-	-	-	-
449	С130-1126 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм (фасонні частини)	м2	0,4	<u>1098,68</u>	-	439	-	-	-	-
450	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,4559	<u>34695,51</u> <u>33978,13</u>	<u>717,38</u> <u>301,98</u>	15818	15491	<u>327</u> <u>138</u>	<u>238,5100</u> <u>1,9266</u>	<u>108,74</u> <u>0,88</u>
451	С130-1128 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (прямі ділянки)	м2	40	<u>1052,56</u>	-	42102	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
452	C130-1128 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (фасонні частини)	м2	5,59	<u>1484,30</u> -	- -	8297	-	- -	- -	- -
453	КБ26-27-1	Ізоляція повітроводів зі спіненого каучуку товщ. 10 мм	10 м2	5,2	<u>1134,08</u> 1134,08	- -	5897	5897	- -	<u>7,6705</u> -	<u>39,89</u> -
454	& C114-АК-КФ-10 варіант 1	Рулонна ізоляція K-Flex ST Duct товщ. 10 мм	м2	53,144	<u>762,60</u> -	- -	40528	-	- -	- -	- -
455	& C111-11-П-М	Стрічка K-flex ST 003x050-15	шт	4,5	<u>597,58</u> -	- -	2689	-	- -	- -	- -
456	КБ26-24-3	Ізоляція поверхні повітроводів вогнезахисною системою FIX 60	10 м2	0,07	<u>1429,74</u> 1429,74	- -	100	100	- -	<u>9,3380</u> -	<u>0,65</u> -
457	& C113-ФИКС-М-60-Ф варіант 2	Вогнезахисна система "FIX 60" фольгована	м2	0,805	<u>466,44</u> -	- -	375	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 9					161849	46461	<u>1323</u> 508		<u>316,71</u> 3,19
		Разом будівельні роботи, грн.					161849				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					114065				
		всього заробітна плата, грн.					46969				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22488				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					29,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7288				
		Всього будівельні роботи, грн.					184337				

		Всього по розділу 9					184337				
		Розділ 10. Система П5									
458	КБ20-42-1	Установлення припливної установки П5	1 камера	1	<u>12257,01</u> 11590,77	<u>626,94</u> 208,01	12257	11591	<u>627</u> 208	<u>78,3955</u> 1,2827	<u>78,4</u> 1,28
459	КМ10-309-3	Установка панелі управління припливної установки	шт	1	<u>250,78</u> 250,78	- -	251	251	- -	<u>1,6000</u> -	<u>1,6</u> -
460	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	1 м2	0,1884	<u>1613,05</u> 1602,25	<u>10,80</u> 4,79	304	302	<u>2</u> 1	<u>11,2470</u> 0,0306	<u>2,12</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
461	& C130-ВЕНС-ВВГ-3М	Гнучка вставка Вентс ВВГ 200	шт	2	<u>298,14</u> -	-	596	-	-	-	-
462	КБ20-15-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм	1 шт	1	<u>421,86</u> 404,56	<u>16,20</u> 7,19	422	405	<u>16</u> 7	<u>2,7715</u> 0,0459	<u>2,77</u> 0,05
463	КБ20-37-2	Установлення фільтрів аерозольних	1 м2	0,3486	<u>1156,25</u> 921,55	<u>232,21</u> 103,08	403	321	<u>81</u> 36	<u>6,2330</u> 0,6577	<u>2,17</u> 0,23
464	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	1 клапан	2	<u>1180,64</u> 1161,29	<u>16,20</u> 7,19	2361	2323	<u>32</u> 14	<u>7,8545</u> 0,0459	<u>15,71</u> 0,09
465	КБ20-25-2	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-2 діаметром обичайки 160 мм	1 шт	1	<u>323,87</u> 306,83	<u>16,20</u> 7,19	324	307	<u>16</u> 7	<u>2,1275</u> 0,0459	<u>2,13</u> 0,05
466	C130-233 варіант 2	Шумоглушник L=1000 мм ф160 мм	шт	1	<u>1846,59</u> -	-	1847	-	-	-	-
467	КБ20-10-1	Установлення анемостатів	1 шт	2	<u>365,45</u> 364,48	-	731	729	-	<u>2,3805</u> -	<u>4,76</u> -
468	& C1630-A-160 варіант 2	Анемостат припливний DVS 160	шт	2	<u>496,15</u> -	-	992	-	-	-	-
469	КБ20-3-1	Прокладання гнучких утеплених повітроводів	100м2	0,002763	<u>42890,43</u> 42890,43	-	119	119	-	<u>301,0700</u> -	<u>0,83</u> -
470	& C111-ПГУ-160 варіант 1	Гнучкий повітропровід попередньо утеплений ф160 мм Ізовент	м.п.	0,55	<u>266,83</u> -	-	147	-	-	-	-
471	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм круглого перерізу	100м2	0,2596	<u>43596,12</u> 42890,43	<u>705,69</u> 366,84	11318	11134	<u>184</u> 95	<u>301,0700</u> 2,3405	<u>78,16</u> 0,61
472	C130-1124 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (прямі ділянки)	м2	22,72	<u>740,18</u> -	-	16817	-	-	-	-
473	C130-1124 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (фасонні частини)	м2	3,24	<u>915,59</u> -	-	2967	-	-	-	-
474	& C113-ХГП-125	Хомут для круглих повітроводів ф125 мм	шт	5	<u>42,13</u> -	-	211	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
475	& C113-ХГП-160	Хомут для круглих повітроводів ф160 мм	шт	47	50,17	-	2358	-	-	-	-
476	& C130-1-КР-125	Дросель-клапан ручний, типу КР-125	шт	2	842,41	-	1685	-	-	-	-
477	& C130-1-КР-160	Дросель-клапан ручний, типу КР-160	шт	1	906,62	-	907	-	-	-	-
478	КБ26-27-1	Ізоляція повітроводів зі спіненого каучуку товщ. 10 мм	10 м2	4,1	1134,08	-	4650	4650	-	7,6705	31,45
479	& C114-АК-КФ-10 варіант 1	Рулонна ізоляція K-Flex ST Duct товщ. 10 мм	м2	41,902	762,60	-	31954	-	-	-	-
480	& C111-11-П-М	Стрічка K-flex ST 003x050-15	шт	3,5	597,58	-	2092	-	-	-	-
481	КБ26-24-3	Ізоляція поверхні повітроводів вогнезахисною системою FIX 60	10 м2	0,03	1429,74	-	43	43	-	9,3380	0,28
482	& C113-ФИКС-М-60-Ф варіант 2	Вогнезахисна система "FIX 60" фольгована	м2	0,345	466,44	-	161	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 10							95917	32175	958 368		220,38 2,32
Разом будівельні роботи, грн.							95917				
в тому числі:							62784				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							32543				
всього заробітна плата, грн.							15610				
Загальновиробничі витрати, грн.							20,77				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							5046				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							111527				
Всього будівельні роботи, грн.							111527				
Всього по розділу 10							111527				
Розділ 11. Система П6											
483	КБ20-42-1	Установлення припливної установки П6	1 камера	1	12257,01	626,94	12257	11591	627	78,3955	78,4
					11590,77	208,01			208	1,2827	1,28
484	КМ10-309-3	Установка панелі управління припливної установки	шт	1	250,78	-	251	251	-	1,6000	1,6
					250,78	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
485	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	1 м2	0,1884	<u>1613,05</u> 1602,25	<u>10,80</u> 4,79	304	302	<u>2</u> 1	<u>11,2470</u> 0,0306	<u>2,12</u> 0,01
486	& С130-ВЕНС-ВВГ-3М	Гнучка вставка Вентс ВВГ 200	шт	2	<u>298,14</u> -	- -	596	-	- -	- -	- -
487	КБ20-15-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм	1 шт	1	<u>421,86</u> 404,56	<u>16,20</u> 7,19	422	405	<u>16</u> 7	<u>2,7715</u> 0,0459	<u>2,77</u> 0,05
488	КБ20-37-2	Установлення фільтрів аерозольних	1 м2	0,3486	<u>1156,25</u> 921,55	<u>232,21</u> 103,08	403	321	<u>81</u> 36	<u>6,2330</u> 0,6577	<u>2,17</u> 0,23
489	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	1 клапан	2	<u>1180,64</u> 1161,29	<u>16,20</u> 7,19	2361	2323	<u>32</u> 14	<u>7,8545</u> 0,0459	<u>15,71</u> 0,09
490	КБ20-25-2	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-2 діаметром обичайки 160 мм	1 шт	1	<u>323,87</u> 306,83	<u>16,20</u> 7,19	324	307	<u>16</u> 7	<u>2,1275</u> 0,0459	<u>2,13</u> 0,05
491	С130-233 варіант 2	Шумоглушник L=1000 мм ф160 мм	шт	1	<u>1846,59</u> -	- -	1847	-	- -	- -	- -
492	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	1 шт	1	<u>365,45</u> 364,48	- -	365	364	- -	<u>2,3805</u> -	<u>2,38</u> -
493	& С130-ПДК-300 варіант 1	Дифузор вентиляційний, типу ПДК-12 (300х300)	шт	1	<u>1260,05</u> -	- -	1260	-	- -	- -	- -
494	КБ20-3-10	Установлення пленум-боксів до дифузорів з оц. сталі товщ. 0,7 мм	100м2	0,0098	<u>34695,51</u> 33978,13	<u>717,38</u> 301,98	340	333	<u>7</u> 3	<u>238,5100</u> 1,9266	<u>2,34</u> 0,02
495	& С113-ПБ-300-300	Пленум-бокс до дифузора ПДК-12 300х300 мм	шт	1	<u>843,70</u> -	- -	844	-	- -	- -	- -
496	КБ26-27-1	Ізоляція пленум-боксів зі спіненого каучуку товщ. 10 мм	10 м2	0,098	<u>1134,08</u> 1134,08	- -	111	111	- -	<u>7,6705</u> -	<u>0,75</u> -
497	& С114-АК-КФ-10	Рулонна ізоляція K-Flex ST товщ. 10 мм	м2	1,127	<u>569,33</u> -	- -	642	-	- -	- -	- -
498	& С111-11-П-М	Стрічка K-flex ST 003х050-15	шт	0,1	<u>597,58</u> -	- -	60	-	- -	- -	- -
499	КБ20-3-1	Прокладання гнучких утеплених повітроводів	100м2	0,001105	<u>42890,43</u> 42890,43	- -	47	47	- -	<u>301,0700</u> -	<u>0,33</u> -
500	& С111-ПГУ-160 варіант 1	Гнучкий повітропровід попередньо утеплений ф160 мм Ізовент	м.п.	0,22	<u>266,83</u> -	- -	59	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
501	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм круглого перерізу	100м2	0,2102	<u>43596,12</u> 42890,43	<u>705,69</u> 366,84	9164	9016	<u>148</u> 77	<u>301,0700</u> 2,3405	<u>63,28</u> 0,49
502	С130-1124 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (прямі ділянки)	м2	18,9	<u>740,18</u> -	- -	13989	-	- -	- -	- -
503	С130-1124 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (фасонні частини)	м2	2,12	<u>915,59</u> -	- -	1941	-	- -	- -	- -
504	& С113-ХГП-160	Хомут для круглих повітроводів ф160 мм	шт	39	<u>50,17</u> -	- -	1957	-	- -	- -	- -
505	КБ26-27-1	Ізоляція повітроводів зі спіненого каучуку товщ. 10 мм	10 м2	2	<u>1134,08</u> 1134,08	- -	2268	2268	- -	<u>7,6705</u> -	<u>15,34</u> -
506	& С114-АК-КФ-10 варіант 1	Рулонна ізоляція K-Flex ST Duct товщ. 10 мм	м2	20,44	<u>762,60</u> -	- -	15588	-	- -	- -	- -
507	& С111-11-П-М	Стрічка К-флекс ST 003x050-15	шт	2	<u>597,58</u> -	- -	1195	-	- -	- -	- -
508	КБ26-24-3	Ізоляція поверхні повітроводів вогнезахисною системою FIX 60	10 м2	0,03	<u>1429,74</u> 1429,74	- -	43	43	- -	<u>9,3380</u> -	<u>0,28</u> -
509	& С113-ФИКС-М-60-Ф варіант 2	Вогнезахисна система "FIX 60" фольгована	м2	0,345	<u>466,44</u> -	- -	161	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 11					68799	27682	<u>929</u> 353		<u>189,6</u> 2,22
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					68799 40188 28035 13403 17,73 4308 82202				

		Всього по розділу 11					82202				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 12. Система П7									
510	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	1 шт	1	<u>1177,80</u> 1119,36	<u>55,60</u> 23,73	1178	1119	<u>56</u> 24	<u>7,1415</u> 0,1416	<u>7,14</u> 0,14
511	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	1 м2	0,1884	<u>1613,05</u> 1602,25	<u>10,80</u> 4,79	304	302	<u>2</u> 1	<u>11,2470</u> 0,0306	<u>2,12</u> 0,01
512	& С130-ВЕНС-ВВГ-3М	Гнучка вставка Вентс ВВГ 200	шт	2	<u>298,14</u> -	<u>-</u> -	596	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
513	КБ20-45-1	Установлення фільтрів повітряних [сухих] продуктивністю до 10 тис.м3/год	1 фільтр	2	<u>2950,92</u> 2897,80	<u>44,80</u> 18,94	5902	5796	<u>90</u> 38	<u>18,2160</u> 0,1110	<u>36,43</u> 0,22
514	КБ20-49-1	Установлення електричного нагрівача	1 шт	1	<u>5077,73</u> 4872,18	<u>199,50</u> 87,14	5078	4872	<u>200</u> 87	<u>31,0845</u> 0,5412	<u>31,08</u> 0,54
515	КБ20-15-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм	1 шт	1	<u>405,66</u> 404,56	<u>-</u> -	406	405	<u>-</u> -	<u>2,7715</u> -	<u>2,77</u> -
516	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	1 клапан	2	<u>1164,44</u> 1161,29	<u>-</u> -	2329	2323	<u>-</u> -	<u>7,8545</u> -	<u>15,71</u> -
517	КБ20-25-2	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-2 діаметром обичайки 160 мм	1 шт	1	<u>323,87</u> 306,83	<u>16,20</u> 7,19	324	307	<u>16</u> 7	<u>2,1275</u> 0,0459	<u>2,13</u> 0,05
518	С130-233 варіант 2	Шумоглушник L=1000 мм ф160 мм	шт	1	<u>1846,59</u> -	<u>-</u> -	1847	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
519	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	1 шт	1	<u>365,45</u> 364,48	<u>-</u> -	365	364	<u>-</u> -	<u>2,3805</u> -	<u>2,38</u> -
520	& С130-ПДК-225 варіант 1	Дифузор вентиляційний, типу ПДК-9 (225x225)	шт	1	<u>948,05</u> -	<u>-</u> -	948	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
521	КБ20-3-10	Установлення пленум-боксів до дифузорів з оц. сталі товщ. 0,7 мм	100м2	0,0089	<u>34695,51</u> 33978,13	<u>717,38</u> 301,98	309	302	<u>7</u> 3	<u>238,5100</u> 1,9266	<u>2,12</u> 0,02
522	& С113-ПБ-225-225	Пленум-бокс до дифузора ПДК-9 225x225 мм	шт	1	<u>814,91</u> -	<u>-</u> -	815	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
523	КБ26-27-1	Ізоляція пленум-боксів зі спіненого каучуку товщ. 10 мм	10 м2	0,089	<u>1134,08</u> 1134,08	<u>-</u> -	101	101	<u>-</u> -	<u>7,6705</u> -	<u>0,68</u> -
524	& С114-АК-КФ-10	Рулонна ізоляція K-Flex ST товщ. 10 мм	м2	1,0235	<u>569,33</u> -	<u>-</u> -	583	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
525	& C111-11-П-М	Стрічка К-флекс ST 003x050-15	шт	0,1	<u>597,58</u>	-	60	-	-	-	-
526	КБ20-10-1	Установлення анемостатів	1 шт	3	<u>365,45</u>	-	1096	1093	-	<u>2,3805</u>	<u>7,14</u>
					<u>364,48</u>	-			-	-	-
527	& C1630-A-ДВС-100 варіант 2	Анемостат вентиляційний DVS-P ф100 мм	шт	3	<u>268,50</u>	-	806	-	-	-	-
528	КБ20-3-1	Прокладання гнучких утеплених повітроводів	100м2	0,005652	<u>42890,43</u>	-	242	242	-	<u>301,0700</u>	<u>1,7</u>
					<u>42890,43</u>	-			-	-	-
529	& C111-ПГУ-100 варіант 1	Гнучкий повітропровід попередньо утеплений ф100 мм Ізовент	м.п.	1,8	<u>208,63</u>	-	376	-	-	-	-
530	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм круглого перерізу	100м2	0,256	<u>43596,12</u>	<u>705,69</u>	11161	10980	<u>181</u>	<u>301,0700</u>	<u>77,07</u>
					<u>42890,43</u>	<u>366,84</u>			<u>94</u>	<u>2,3405</u>	<u>0,6</u>
531	C130-1124 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (прямі ділянки)	м2	22,2	<u>740,18</u>	-	16432	-	-	-	-
532	C130-1124 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (фасонні частини)	м2	3,4	<u>915,59</u>	-	3113	-	-	-	-
533	& C130-1-КР-100	Дросель-клапан ручний, типу КР-100	шт	4	<u>806,33</u>	-	3225	-	-	-	-
534	& C113-ХГП-100	Хомут для круглих повітроводів ф100 мм	шт	10	<u>42,09</u>	-	421	-	-	-	-
535	& C113-ХГП-160	Хомут для круглих повітроводів ф160 мм	шт	40	<u>50,17</u>	-	2007	-	-	-	-
536	КБ26-27-1	Ізоляція повітроводів зі спіненого каучуку товщ. 10 мм	10 м2	2,8	<u>1134,08</u>	-	3175	3175	-	<u>7,6705</u>	<u>21,48</u>
					<u>1134,08</u>	-			-	-	-
537	& C114-АК-КФ-10 варіант 1	Рулонна ізоляція K-Flex ST Duct товщ. 10 мм	м2	28,616	<u>762,60</u>	-	21823	-	-	-	-
538	& C111-11-П-М	Стрічка К-флекс ST 003x050-15	шт	2,5	<u>597,58</u>	-	1494	-	-	-	-
539	КБ26-24-3	Ізоляція поверхні повітроводів вогнезахисною системою FIX 60	10 м2	0,03	<u>1429,74</u>	-	43	43	-	<u>9,3380</u>	<u>0,28</u>
					<u>1429,74</u>	-			-	-	-
540	& C113-ФИКС-М-60-Ф варіант 2	Вогнезахисна система "FIX 60" фольгована	м2	0,345	<u>466,44</u>	-	161	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 12					86720	31424	<u>552</u> 254		<u>210,23</u> 1,58
		Разом будівельні роботи, грн.					86720				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					54744				
		всього заробітна плата, грн.					31678				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15045				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4882				
		Всього будівельні роботи, грн.					101765				

		—									
		Всього по розділу 12					101765				
		Розділ 13. Система П9									
541	КБ20-42-1	Установлення припливної установки П9	1 камера	1	<u>12257,01</u> 11590,77	<u>626,94</u> 208,01	12257	11591	<u>627</u> 208	<u>78,3955</u> 1,2827	<u>78,4</u> 1,28
542	КМ10-309-3	Установка панелі управління припливної установки	шт	1	<u>250,78</u> 250,78	<u>-</u> -	251	251	<u>-</u> -	<u>1,6000</u> -	<u>1,6</u> -
543	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	1 м2	0,1884	<u>1613,05</u> 1602,25	<u>10,80</u> 4,79	304	302	<u>2</u> 1	<u>11,2470</u> 0,0306	<u>2,12</u> 0,01
544	& C130-ВЕНС-ВВГ-3М	Гнучка вставка Вентс ВВГ 200	шт	2	<u>298,14</u> -	<u>-</u> -	596	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
545	КБ20-15-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм	1 шт	1	<u>421,86</u> 404,56	<u>16,20</u> 7,19	422	405	<u>16</u> 7	<u>2,7715</u> 0,0459	<u>2,77</u> 0,05
546	КБ20-37-2	Установлення фільтрів аерозольних	1 м2	0,3486	<u>1156,25</u> 921,55	<u>232,21</u> 103,08	403	321	<u>81</u> 36	<u>6,2330</u> 0,6577	<u>2,17</u> 0,23
547	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	1 клапан	4	<u>1180,64</u> 1161,29	<u>16,20</u> 7,19	4723	4645	<u>65</u> 29	<u>7,8545</u> 0,0459	<u>31,42</u> 0,18
548	КБ20-25-2	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-2 діаметром обичайки 160 мм	1 шт	1	<u>323,87</u> 306,83	<u>16,20</u> 7,19	324	307	<u>16</u> 7	<u>2,1275</u> 0,0459	<u>2,13</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
549	C130-233 варіант 2	Шумоглушник L=1000 мм ф160 мм	шт	1	<u>1846,59</u>	-	1847	-	-	-	-
550	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	1 шт	1	<u>365,45</u> 364,48	-	365	364	-	<u>2,3805</u>	<u>2,38</u>
551	& C130- ПДК-150 варіант 1	Дифузор вентиляційний, типу ПДК-6 (150х150)	шт	1	<u>636,05</u>	-	636	-	-	-	-
552	КБ20-3-10	Установлення пленум-боксів до дифузорів з оц. сталі товщ. 0,7 мм	100м2	0,0076	<u>34695,51</u> 33978,13	<u>717,38</u> 301,98	264	258	<u>6</u> 2	<u>238,5100</u> 1,9266	<u>1,81</u> 0,01
553	& C113-ПБ- 150-150	Пленум-бокс до дифузора ПДК-6 150х150 мм	шт	1	<u>755,26</u>	-	755	-	-	-	-
554	КБ26-27-1	Ізоляція пленум-боксів зі спіненого каучуку товщ. 10 мм	10 м2	0,076	<u>1134,08</u> 1134,08	-	86	86	-	<u>7,6705</u>	<u>0,58</u>
555	& C114-АК- КФ-10	Рулонна ізоляція K-Flex ST товщ. 10 мм	м2	0,874	<u>569,33</u>	-	498	-	-	-	-
556	& C111-11- П-М	Стрічка К-флекс ST 003х050-15	шт	0,1	<u>597,58</u>	-	60	-	-	-	-
557	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 ґрата	2	<u>347,87</u> 305,52	<u>42,35</u> 13,34	696	611	<u>85</u> 27	<u>2,0930</u> 0,0857	<u>4,19</u> 0,17
558	& C113-РВ- 2535-25-10 варіант 1	Решітка вентиляційна 2535-1 250х100 мм	шт	2	<u>264,88</u>	-	530	-	-	-	-
559	КБ20-3-1	Прокладання гнучких утеплених повітроводів	100м2	0,001036	<u>42890,43</u> 42890,43	-	44	44	-	<u>301,0700</u>	<u>0,31</u>
560	& C111-ПГУ- 100 варіант 1	Гнучкий повітропровід попередньо утеплений ф100 мм Ізовент	м.п.	0,33	<u>208,63</u>	-	69	-	-	-	-
561	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм круглого перерізу	100м2	0,0972	<u>43596,12</u> 42890,43	<u>705,69</u> 366,84	4238	4169	<u>69</u> 36	<u>301,0700</u> 2,3405	<u>29,26</u> 0,23
562	C130-1124 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (прямі ділянки)	м2	6,71	<u>740,18</u>	-	4967	-	-	-	-
563	C130-1124 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (фасонні частини)	м2	3,01	<u>915,59</u>	-	2756	-	-	-	-
564	& C130-1- КР-100	Дросель-клапан ручний, типу КР-100	шт	2	<u>806,33</u>	-	1613	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
565	& C130-1- КР-125	Дросель-клапан ручний, типу КР-125	шт	1	<u>842,41</u>	-	842	-	-	-	-
566	& C113-ХГП- 100	Хомут для круглих повітроводів ф100 мм	шт	9	<u>42,09</u>	-	379	-	-	-	-
567	& C113-ХГП- 125	Хомут для круглих повітроводів ф125 мм	шт	4	<u>42,13</u>	-	169	-	-	-	-
568	& C113-ХГП- 160	Хомут для круглих повітроводів ф160 мм	шт	9	<u>50,17</u>	-	452	-	-	-	-
569	КБ26-27-1	Ізоляція повітроводів зі спіненого каучуку товщ. 10 мм	10 м2	1,08	<u>1134,08</u>	-	1225	1225	-	<u>7,6705</u>	<u>8,28</u>
570	& C114-АК- КФ-10 варіант 1	Рулонна ізоляція K-Flex ST Duct товщ. 10 мм	м2	11,0376	<u>762,60</u>	-	8417	-	-	-	-
571	& C111-11- П-М	Стрічка K-flex ST 003x050-15	шт	1	<u>597,58</u>	-	598	-	-	-	-
572	КБ26-24-3	Ізоляція поверхні повітроводів вогнезахисною системою FIX 60	10 м2	0,03	<u>1429,74</u>	-	43	43	-	<u>9,3380</u>	<u>0,28</u>
573	& C113- ФИКС-М-60- Ф варіант 2	Вогнезахисна система "FIX 60" фольгована	м2	0,345	<u>466,44</u>	-	161	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 13							50990	24622	<u>967</u> 353		<u>167,7</u> 2,21
Разом будівельні роботи, грн.							50990				
в тому числі:							25401				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							24975				
всього заробітна плата, грн.							11848				
Загальновиробничі витрати, грн.							15,52				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							3772				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							62838				
Всього будівельні роботи, грн.											

-											
Всього по розділу 13							62838				
Розділ 14. Система В1											
574	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	1 шт	1	<u>1177,80</u>	<u>55,60</u>	1178	1119	<u>56</u>	<u>7,1415</u>	<u>7,14</u>
					1119,36	23,73			24	0,1416	0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
575	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	1 м2	0,29673	<u>1613,05</u>	<u>10,80</u>	479	475	<u>4</u>	<u>11,2470</u>	<u>3,34</u>
					1602,25	4,79			1	0,0306	0,01
576	& С130-ВЕНС-ВВГ-315	Гнучка вставка Вентс ВВГ 315	шт	2	<u>445,23</u>	-	890	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
577	КБ20-13-5	Установлення клапанів зворотних периметром до 1000 мм	1 клапан	1	<u>291,05</u>	-	291	290	-	<u>2,0125</u>	<u>2,01</u>
					290,24	-			-	-	-
578	& С130-382-17	Клапан зворотній 200х200	шт	1	<u>2008,21</u>	-	2008	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
579	КБ20-3-11	Прокладання кожухів шумопоглиначів	100м2	0,008	<u>25598,48</u>	-	205	205	-	<u>179,4690</u>	<u>1,44</u>
					25567,15	-			-	-	-
580	КБ20-27-2	Установлення пластин у кожухи шумопоглиначів	1 шт	3	<u>217,86</u>	-	654	652	-	<u>1,5065</u>	<u>4,52</u>
					217,27	-			-	-	-
581	& С130-ШПП-20-20-10	Шумоглушник пластинчатий L=1000мм 200х200 мм	шт	1	<u>2531,97</u>	-	2532	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
582	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	1 клапан	2	<u>1180,64</u>	<u>16,20</u>	2361	2323	<u>32</u>	<u>7,8545</u>	<u>15,71</u>
					1161,29	7,19			14	0,0459	0,09
583	КБ20-10-1	Установлення анемостатів	1 шт	6	<u>365,45</u>	-	2193	2187	-	<u>2,3805</u>	<u>14,28</u>
					364,48	-			-	-	-
584	& С1630-A-ДВС-100	Анемостат витяжний DVS ф100 мм	шт	2	<u>268,50</u>	-	537	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
585	& С130-276-80	Анемостат витяжний DVS ф125 мм	шт	3	<u>345,42</u>	-	1036	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
586	& С130-276-82	Анемостат витяжний DVS ф200 мм	шт	1	<u>622,40</u>	-	622	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
587	КБ20-3-1	Прокладання гнучких неутеплених повітропроводів	100м2	0,009584	<u>42890,43</u>	-	411	411	-	<u>301,0700</u>	<u>2,89</u>
				85	42890,43	-			-	-	-
588	& С111-ПГНУ-100	Гнучкий повітропровід неутеплений ф100 мм	м.п.	0,66	<u>127,29</u>	-	84	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
589	& С111-ПГНУ-125	Гнучкий повітропровід неутеплений ф125 мм	м.п.	1,21	<u>152,62</u>	-	185	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
590	& С111-ПГНУ-200	Гнучкий повітропровід неутеплений ф200 мм	м.п.	0,44	<u>236,52</u>	-	104	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
591	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм круглого перерізу	100м2	0,1187	<u>43596,12</u> 42890,43	<u>705,69</u> 366,84	5175	5091	<u>84</u> 44	<u>301,0700</u> 2,3405	<u>35,74</u> 0,28
592	C130-1124 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (прямі ділянки)	м2	9,12	<u>740,18</u> -	- -	6750	-	- -	- -	- -
593	C130-1124 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (фасонні частини)	м2	2,75	<u>915,59</u> -	- -	2518	-	- -	- -	- -
594	& C130-1- КР-100	Дросель-клапан ручний, типу КР-100	шт	2	<u>806,33</u> -	- -	1613	-	- -	- -	- -
595	& C130-1- КР-125	Дросель-клапан ручний, типу КР-125	шт	4	<u>842,41</u> -	- -	3370	-	- -	- -	- -
596	& C113-ХГП- 100	Хомут для круглих повітроводів ф100 мм	шт	3	<u>42,09</u> -	- -	126	-	- -	- -	- -
597	& C113-ХГП- 125	Хомут для круглих повітроводів ф125 мм	шт	7	<u>42,13</u> -	- -	295	-	- -	- -	- -
598	& C113-ХГП- 160	Хомут для круглих повітроводів ф160 мм	шт	15	<u>50,17</u> -	- -	753	-	- -	- -	- -
599	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,3539	<u>39872,89</u> 39269,81	<u>603,08</u> 321,29	14111	13898	<u>213</u> 114	<u>275,6550</u> 2,0499	<u>97,55</u> 0,73
600	C130-1125 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм (прямі ділянки)	м2	29,72	<u>893,36</u> -	- -	26551	-	- -	- -	- -
601	C130-1125 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм (фасонні частини)	м2	5,67	<u>1388,78</u> -	- -	7874	-	- -	- -	- -
602	КБ26-24-3	Ізоляція поверхні повітроводів вогнезахисною системою FIX 60	10 м2	0,05	<u>1429,74</u> 1429,74	- -	71	71	- -	<u>9,3380</u> -	<u>0,47</u> -
603	& C113- ФИКС-М-60- Ф варіант 2	Вогнезахисна система "FIX 60" фольгована	м2	0,575	<u>466,44</u> -	- -	268	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 14					85245	26722	<u>389</u> 197		<u>185,09</u> 1,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					85245 58134 26919 13757 19,54 4751 99002				
		Всього по розділу 14					99002				
		Розділ 15. Система В2									
604	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	1 шт	1	<u>1177,80</u> 1119,36	<u>55,60</u> 23,73	1178	1119	<u>56</u> 24	<u>7,1415</u> 0,1416	<u>7,14</u> 0,14
605	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	1 м2	0,29673	<u>1613,05</u> 1602,25	<u>10,80</u> 4,79	479	475	<u>4</u> 1	<u>11,2470</u> 0,0306	<u>3,34</u> 0,01
606	& С130- ВЕНС-ВВГ- 315	Гнучка вставка Вентс ВВГ 315	шт	2	<u>445,23</u> -	<u>-</u> -	890	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
607	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	1	<u>291,05</u> 290,24	<u>-</u> -	291	290	<u>-</u> -	<u>2,0125</u> -	<u>2,01</u> -
608	& С130-РУК- РСК-200	Клапан зворотній з ущільнювачем RSK 200D Ruck	шт	1	<u>816,82</u> -	<u>-</u> -	817	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
609	КБ20-25-2	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-2 діаметром обичайки 200 мм	1 шт	1	<u>307,67</u> 306,83	<u>-</u> -	308	307	<u>-</u> -	<u>2,1275</u> -	<u>2,13</u> -
610	С130-233 варіант 4	Шумоглушник L=1,0м ф200	шт	1	<u>2081,35</u> -	<u>-</u> -	2081	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
611	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	1 клапан	4	<u>1180,64</u> 1161,29	<u>16,20</u> 7,19	4723	4645	<u>65</u> 29	<u>7,8545</u> 0,0459	<u>31,42</u> 0,18
612	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	1 шт	2	<u>365,45</u> 364,48	<u>-</u> -	731	729	<u>-</u> -	<u>2,3805</u> -	<u>4,76</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
613	& C130-ПДК-225 варіант 1	Дифузор вентиляційний, типу ПДК-9 (225x225)	шт	2	<u>948,05</u> -	-	1896	-	-	-	-
614	КБ20-3-10	Установлення плenum-боксів до дифузорів з оц. сталі товщ. 0,7 мм	100м2	0,0178	<u>34695,51</u> 33978,13	<u>717,38</u> 301,98	618	605	<u>13</u> 5	<u>238,5100</u> 1,9266	<u>4,25</u> 0,03
615	& C113-ПБ-225-225	Пленум-бокс до дифузора ПДК-9 225x225 мм	шт	2	<u>814,91</u> -	-	1630	-	-	-	-
616	КБ20-10-1	Установлення анемостатів	1 шт	1	<u>365,45</u> 364,48	-	365	364	-	<u>2,3805</u> -	<u>2,38</u> -
617	& C1630-A-ДВС-100 варіант 3	Анемостат витяжний DVS ф100 мм	шт	1	<u>268,50</u> -	-	269	-	-	-	-
618	КБ20-3-1	Прокладання гнучких неутеплених повітроводів	100м2	0,002763	<u>42890,43</u> 42890,43	-	119	119	-	<u>301,0700</u> -	<u>0,83</u> -
619	& C111-ПГНУ-100 варіант 2	Гнучкий повітропровід неутеплений ф100 мм	м.п.	0,33	<u>127,29</u> -	-	42	-	-	-	-
620	& C111-ПГНУ-125 варіант 2	Гнучкий повітропровід неутеплений ф125 мм	м.п.	0,44	<u>152,62</u> -	-	67	-	-	-	-
621	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм круглого перерізу	100м2	0,3291	<u>43596,12</u> 42890,43	<u>705,69</u> 366,84	14347	14115	<u>232</u> 121	<u>301,0700</u> 2,3405	<u>99,08</u> 0,77
622	C130-1124 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (прямі ділянки)	м2	26,91	<u>740,18</u> -	-	19918	-	-	-	-
623	C130-1124 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (фасонні частини)	м2	6	<u>915,59</u> -	-	5494	-	-	-	-
624	& C130-1-КР-100	Дросель-клапан ручний, типу КР-100	шт	1	<u>806,33</u> -	-	806	-	-	-	-
625	& C130-1-КР-125	Дросель-клапан ручний, типу КР-125	шт	2	<u>842,41</u> -	-	1685	-	-	-	-
626	& C113-ХГП-100	Хомут для круглих повітроводів ф100 мм	шт	1	<u>42,09</u> -	-	42	-	-	-	-
627	& C113-ХГП-125	Хомут для круглих повітроводів ф125 мм	шт	6	<u>42,13</u> -	-	253	-	-	-	-
628	& C113-ХГП-200	Хомут для круглих повітроводів ф200 мм	шт	43	<u>54,18</u> -	-	2330	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
629	КБ20-3-5	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 355 мм	100м2	0,0104	<u>40051,99</u> 39269,81	<u>782,18</u> 330,75	417	408	<u>9</u> 3	<u>275,6550</u> 2,1101	<u>2,87</u> 0,02
630	С130-1126 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм (прямі ділянки)	м2	0,54	<u>902,51</u> -	- -	487	-	- -	- -	- -
631	С130-1126 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм (фасонні частини)	м2	0,5	<u>1098,68</u> -	- -	549	-	- -	- -	- -
632	& С113-ХГП-315	Хомут для круглих повітроводів ф315 мм	шт	2	<u>87,21</u> -	- -	174	-	- -	- -	- -
633	КБ26-24-3	Ізоляція поверхні повітроводів вогнезахисною системою FIX 60	10 м2	0,04	<u>1429,74</u> 1429,74	- -	57	57	- -	<u>9,3380</u> -	<u>0,37</u> -
634	& С113-ФІКС-М-60-Ф варіант 2	Вогнезахисна система "FIX 60" фольгована	м2	0,46	<u>466,44</u> -	- -	215	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 15					63278	23233	<u>379</u> 183		<u>160,58</u> 1,15
		Разом будівельні роботи, грн.					63278				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					39666				
		всього заробітна плата, грн.					23416				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11955				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4123				
		Всього будівельні роботи, грн.					75233				

		—									
		Всього по розділу 15					75233				
		Розділ 16. Система В3									
635	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	1 шт	1	<u>1177,80</u> 1119,36	<u>55,60</u> 23,73	1178	1119	<u>56</u> 24	<u>7,1415</u> 0,1416	<u>7,14</u> 0,14
636	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	1 м2	0,2355	<u>1613,05</u> 1602,25	<u>10,80</u> 4,79	380	377	<u>3</u> 1	<u>11,2470</u> 0,0306	<u>2,65</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
637	& C130- ВЕНС-ВВГ- ЗН	Гнучка вставка Вентс ВВГ 250	шт	2	<u>358,16</u> -	-	716	-	-	-	-
638	КБ20-13-6	Установлення клапанів зворотних периметром до 1600 мм	1 клапан	1	<u>362,55</u> <u>361,56</u>	-	363	362	-	<u>2,5070</u> -	<u>2,51</u> -
639	& C113-КЗ- 30-30	Клапан зворотній 300х300 мм	шт	1	<u>2617,31</u> -	-	2617	-	-	-	-
640	КБ20-3-11	Прокладання кожухів шумопоглиначів	100м2	0,012	<u>25598,48</u> <u>25567,15</u>	-	307	307	-	<u>179,4690</u> -	<u>2,15</u> -
641	КБ20-27-2	Установлення пластин у кожухи шумопоглиначів	1 шт	3	<u>217,86</u> <u>217,27</u>	-	654	652	-	<u>1,5065</u> -	<u>4,52</u> -
642	& C130- ШПП-30-30- 10	Шумоглушник пластинчатий L=1000мм 300х300 мм	шт	1	<u>3377,12</u> -	-	3377	-	-	-	-
643	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	1 клапан	2	<u>1180,64</u> <u>1161,29</u>	<u>16,20</u> <u>7,19</u>	2361	2323	<u>32</u> <u>14</u>	<u>7,8545</u> <u>0,0459</u>	<u>15,71</u> <u>0,09</u>
644	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 ґрата	4	<u>347,87</u> <u>305,52</u>	<u>42,35</u> <u>13,34</u>	1391	1222	<u>169</u> <u>53</u>	<u>2,0930</u> <u>0,0857</u>	<u>8,37</u> <u>0,34</u>
645	& C113-РВ- 2535-40-20	Решітка витяжна 2535-1 400х200 мм	шт	4	<u>520,85</u> -	-	2083	-	-	-	-
646	КБ20-3-5	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 355 мм	100м2	0,0043	<u>40051,99</u> <u>39269,81</u>	<u>782,18</u> <u>330,75</u>	172	169	<u>3</u> <u>1</u>	<u>275,6550</u> <u>2,1101</u>	<u>1,19</u> <u>0,01</u>
647	C130-1126 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм (прямі ділянки)	м2	0,43	<u>902,51</u> -	-	388	-	-	-	-
648	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,382	<u>34695,51</u> <u>33978,13</u>	<u>717,38</u> <u>301,98</u>	13254	12980	<u>274</u> <u>115</u>	<u>238,5100</u> <u>1,9266</u>	<u>91,11</u> <u>0,74</u>
649	C130-1128 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (прямі ділянки)	м2	30,88	<u>1052,56</u> -	-	32503	-	-	-	-
650	C130-1128 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (фасонні частини)	м2	7,32	<u>1484,30</u> -	-	10865	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
651	& C130- ВЕНС-КР- 40-20	Дросель-клапан Вентс КР 400х200 мм	шт	4	<u>2300,51</u>	-	9202	-	-	-	-
652	КБ26-24-3	Ізоляція поверхні повітроводів вогнезахисною системою FIX 60	10 м2	0,07	<u>1429,74</u>	-	100	100	-	<u>9,3380</u>	<u>0,65</u>
653	& C113- ФИКС-М-60- Ф варіант 2	Вогнезахисна система "FIX 60" фольгована	м2	0,805	<u>466,44</u>	-	375	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 16							82286	19611	<u>537</u> 208		<u>136</u> 1,33
Разом будівельні роботи, грн.							82286				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							62138				
всього заробітна плата, грн.							19819				
Загальновиробничі витрати, грн.							10133				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							14,41				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3501				
Всього будівельні роботи, грн.							92419				

-											
Всього по розділу 16							92419				
Розділ 17. Система В4											
654	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	1 шт	1	<u>1177,80</u>	<u>55,60</u>	1178	1119	<u>56</u>	<u>7,1415</u>	<u>7,14</u>
655	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	1 м2	0,2355	<u>1119,36</u>	<u>23,73</u>	380	377	<u>24</u>	<u>0,1416</u>	<u>0,14</u>
656	& C130- ВЕНС-ВВГ- 3Н	Гнучка вставка Вентс ВВГ 250	шт	2	<u>1613,05</u>	<u>10,80</u>	716	-	<u>3</u>	<u>11,2470</u>	<u>2,65</u>
657	КБ20-13-6	Установлення клапанів зворотних периметром до 1600 мм	1 клапан	1	<u>1602,25</u>	<u>4,79</u>	363	362	<u>1</u>	<u>0,0306</u>	<u>0,01</u>
658	& C113-К3- 25-30 варіант 1	Клапан зворотний 300х250 мм	шт	1	<u>358,16</u>	-	2506	-	-	-	-
659	КБ20-3-11	Прокладання кожухів шумопоглиначів	100м2	0,011	<u>362,55</u>	-	282	281	-	<u>2,5070</u>	<u>2,51</u>
					<u>361,56</u>	-			-	-	-
					<u>2506,30</u>	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
					<u>25598,48</u>	-			-	<u>179,4690</u>	<u>1,97</u>
					<u>25567,15</u>	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
660	КБ20-27-2	Установлення пластин у кожухи шумопоглиначів	1 шт	3	<u>217,86</u> 217,27	-	654	652	-	<u>1,5065</u>	<u>4,52</u>
661	& С130-ШПП-30-25-10	Шумоглушник пластинчатий L=1000мм 300x250 мм	шт	1	<u>2999,18</u>	-	2999	-	-	-	-
662	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	1 клапан	2	<u>1180,64</u> 1161,29	<u>16,20</u> 7,19	2361	2323	<u>32</u> 14	<u>7,8545</u> 0,0459	<u>15,71</u> 0,09
663	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	1 шт	4	<u>365,45</u> 364,48	-	1462	1458	-	<u>2,3805</u>	<u>9,52</u>
664	& С130-ПДК-300 варіант 1	Дифузор вентиляційний, типу ПДК-12 (300x300)	шт	4	<u>1260,05</u>	-	5040	-	-	-	-
665	КБ20-3-10	Установлення пленум-боксів до дифузорів з оц. сталі товщ. 0,7 мм	100м2	0,0392	<u>34695,51</u> 33978,13	<u>717,38</u> 301,98	1360	1332	<u>28</u> 12	<u>238,5100</u> 1,9266	<u>9,35</u> 0,08
666	& С113-ПБ-300-300	Пленум-бокс до дифузора ПДК-12 300x300 мм	шт	4	<u>843,70</u>	-	3375	-	-	-	-
667	КБ20-3-1	Прокладання гнучких неутеплених повітроводів	100м2	0,006028	<u>42890,43</u> 42890,43	-	259	259	-	<u>301,0700</u>	<u>1,82</u>
668	& С111-ПГНУ-160	Гнучкий повітропровід неутеплений ф160 мм	м.п.	1,2	<u>183,69</u>	-	220	-	-	-	-
669	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм круглого перерізу	100м2	0,0049	<u>43596,12</u> 42890,43	<u>705,69</u> 366,84	214	210	<u>4</u> 2	<u>301,0700</u> 2,3405	<u>1,48</u> 0,01
670	С130-1124 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (прямі ділянки)	м2	0,28	<u>740,18</u>	-	207	-	-	-	-
671	С130-1124 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (фасонні частини)	м2	0,21	<u>915,59</u>	-	192	-	-	-	-
672	& С130-1-КР-160	Дросель-клапан ручний, типу КР-160	шт	4	<u>906,62</u>	-	3626	-	-	-	-
673	КБ20-3-5	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 355 мм	100м2	0,0128	<u>40051,99</u> 39269,81	<u>782,18</u> 330,75	513	503	<u>10</u> 4	<u>275,6550</u> 2,1101	<u>3,53</u> 0,03
674	С130-1126 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм (прямі ділянки)	м2	0,78	<u>902,51</u>	-	704	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
675	C130-1126 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм (фасонні частини)	м2	0,5	<u>1098,68</u> -	- -	549	-	- -	- -	- -
676	& C113-ХГП-250	Хомут для круглих повітроводів ф250 мм	шт	2	<u>62,19</u> -	- -	124	-	- -	- -	- -
677	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,681	<u>34695,51</u> 33978,13	<u>717,38</u> 301,98	23628	23139	<u>489</u> 206	<u>238,5100</u> 1,9266	<u>162,43</u> 1,31
678	C130-1128 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (прямі ділянки)	м2	57,4	<u>1052,56</u> -	- -	60417	-	- -	- -	- -
679	C130-1128 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (фасонні частини)	м2	10,7	<u>1484,30</u> -	- -	15882	-	- -	- -	- -
680	КБ26-24-3	Ізоляція поверхні повітроводів вогнезахисною системою FIX 60	10 м2	0,13	<u>1429,74</u> 1429,74	- -	186	186	- -	<u>9,3380</u> -	<u>1,21</u> -
681	& C113-ФІКС-М-60-Ф варіант 2	Вогнезахисна система "FIX 60" фольгована	м2	1,495	<u>466,44</u> -	- -	697	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 17					130094	32201	<u>622</u> 263		<u>223,84</u> 1,67
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					130094 97271 32464 16619 23,65 5747 146713				

		Всього по розділу 17					146713				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 18. Система В5									
682	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	1 шт	1	<u>1177,80</u> 1119,36	<u>55,60</u> 23,73	1178	1119	<u>56</u> 24	<u>7,1415</u> 0,1416	<u>7,14</u> 0,14
683	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	1 м2	0,29673	<u>1613,05</u> 1602,25	<u>10,80</u> 4,79	479	475	<u>4</u> 1	<u>11,2470</u> 0,0306	<u>3,34</u> 0,01
684	& С130-ВЕНС-ВВГ-315	Гнучка вставка Вентс ВВГ 315	шт	2	<u>445,23</u> -	- -	890	-	- -	- -	- -
685	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	1	<u>291,05</u> 290,24	- -	291	290	- -	<u>2,0125</u> -	<u>2,01</u> -
686	& С130-ПУК-РСК-200	Клапан зворотній з ущільнювачем RSK 200D Ruck	шт	1	<u>816,82</u> -	- -	817	-	- -	- -	- -
687	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	1 клапан	2	<u>1180,64</u> 1161,29	<u>16,20</u> 7,19	2361	2323	<u>32</u> 14	<u>7,8545</u> 0,0459	<u>15,71</u> 0,09
688	КБ20-10-1	Установлення анемостатів	1 шт	3	<u>365,45</u> 364,48	- -	1096	1093	- -	<u>2,3805</u> -	<u>7,14</u> -
689	& С130-276-81	Анемостат витяжний DVS ф160 мм	шт	3	<u>495,40</u> -	- -	1486	-	- -	- -	- -
690	КБ20-3-1	Прокладання гнучких неутеплених повітроводів	100м2	0,007184	<u>42890,43</u> 42890,43	- -	308	308	- -	<u>301,0700</u> -	<u>2,16</u> -
691	& С111-ПГНУ-160	Гнучкий повітропровід неутеплений ф160 мм	м.п.	1,43	<u>183,69</u> -	- -	263	-	- -	- -	- -
692	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм круглого перерізу	100м2	0,2955	<u>43596,12</u> 42890,43	<u>705,69</u> 366,84	12883	12674	<u>209</u> 108	<u>301,0700</u> 2,3405	<u>88,97</u> 0,69
693	С130-1124	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (прямі ділянки)	м2	25,04	<u>740,18</u> -	- -	18534	-	- -	- -	- -
694	С130-1124	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (фасонні частини)	м2	4,51	<u>915,59</u> -	- -	4129	-	- -	- -	- -
695	& С130-1-КР-125	Дросель-клапан ручний, типу КР-125	шт	3	<u>842,41</u> -	- -	2527	-	- -	- -	- -
696	& С113-ХГП-125	Хомут для круглих повітроводів ф125 мм	шт	2	<u>42,13</u> -	- -	84	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
697	& C113-ХГП-160	Хомут для круглих повітроводів ф160 мм	шт	2	<u>50,17</u>	-	100	-	-	-	-
698	& C113-ХГП-200	Хомут для круглих повітроводів ф200 мм	шт	39	<u>54,18</u>	-	2113	-	-	-	-
699	КБ20-3-5	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 355 мм	100м2	0,0104	<u>40051,99</u> 39269,81	<u>782,18</u> 330,75	417	408	<u>9</u> 3	<u>275,6550</u> 2,1101	<u>2,87</u> 0,02
700	C130-1126 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм (прямі ділянки)	м2	0,54	<u>902,51</u>	-	487	-	-	-	-
701	C130-1126 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм (фасонні частини)	м2	0,5	<u>1098,68</u>	-	549	-	-	-	-
702	КБ26-24-3	Ізоляція поверхні повітроводів вогнезахисною системою FIX 60	10 м2	0,04	<u>1429,74</u> 1429,74	-	57	57	-	<u>9,3380</u>	<u>0,37</u>
703	& C113-ФІКС-М-60-Ф варіант 2	Вогнезахисна система "FIX 60" фольгована	м2	0,46	<u>466,44</u>	-	215	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 18					51264	18747	<u>310</u> 150		<u>129,71</u> 0,95
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					51264 32207 18897 9652 13,7 3331 60916				
		----- -									
		Всього по розділу 18					60916				
704	КБ20-32-1	Розділ 19. Система В6 Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	1 шт	1	<u>1177,80</u> 1119,36	<u>55,60</u> 23,73	1178	1119	<u>56</u> 24	<u>7,1415</u> 0,1416	<u>7,14</u> 0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
705	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	1 м2	0,1884	<u>1613,05</u> 1602,25	<u>10,80</u> 4,79	304	302	<u>2</u> 1	<u>11,2470</u> 0,0306	<u>2,12</u> 0,01
706	& С130-ВЕНС-ВВГ-3М	Гнучка вставка Вентс ВВГ 200	шт	2	<u>298,14</u> -	-	596	-	-	-	-
707	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	1	<u>291,05</u> 290,24	-	291	290	-	<u>2,0125</u> -	<u>2,01</u> -
708	& С130-РУК-РСК-160	Клапан зворотній з ущільнювачем RSK 160D Ruck	шт	1	<u>663,71</u> -	-	664	-	-	-	-
709	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	1 клапан	2	<u>1180,64</u> 1161,29	<u>16,20</u> 7,19	2361	2323	<u>32</u> 14	<u>7,8545</u> 0,0459	<u>15,71</u> 0,09
710	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	1 шт	1	<u>365,45</u> 364,48	-	365	364	-	<u>2,3805</u> -	<u>2,38</u> -
711	& С130-ПДК-300 варіант 1	Дифузор вентиляційний, типу ПДК-12 (300x300)	шт	1	<u>1260,05</u> -	-	1260	-	-	-	-
712	КБ20-3-10	Установлення пленум-боксів до дифузорів з оц. сталі товщ. 0,7 мм	100м2	0,0098	<u>34695,51</u> 33978,13	<u>717,38</u> 301,98	340	333	<u>7</u> 3	<u>238,5100</u> 1,9266	<u>2,34</u> 0,02
713	& С113-ПБ-300-300	Пленум-бокс до дифузора ПДК-12 300x300 мм	шт	1	<u>843,70</u> -	-	844	-	-	-	-
714	КБ20-3-1	Прокладання гнучких неутеплених повітроводів	100м2	0,001105	<u>42890,43</u> 28	-	47	47	-	<u>301,0700</u> -	<u>0,33</u> -
715	& С111-ПГНУ-160	Гнучкий повітропровід неутеплений ф160 мм	м.п.	0,22	<u>183,69</u> -	-	40	-	-	-	-
716	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм круглого перерізу	100м2	0,1922	<u>43596,12</u> 42890,43	<u>705,69</u> 366,84	8379	8244	<u>135</u> 71	<u>301,0700</u> 2,3405	<u>57,87</u> 0,45
717	С130-1124 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (прямі ділянки)	м2	17,1	<u>740,18</u> -	-	12657	-	-	-	-
718	С130-1124 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (фасонні частини)	м2	2,12	<u>915,59</u> -	-	1941	-	-	-	-
719	& С113-ХГП-160	Хомут для круглих повітроводів ф160 мм	шт	35	<u>50,17</u> -	-	1756	-	-	-	-
720	КБ26-24-3	Ізоляція поверхні повітроводів вогнезахисною системою FIX 60	10 м2	0,1	<u>1429,74</u> 1429,74	-	143	143	-	<u>9,3380</u> -	<u>0,93</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721	& С113- ФИКС-М-60- Ф варіант 2	Вогнезахисна система "FIX 60" фольгована	м2	1,15	<u>466,44</u> -	- -	536	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 19					33702	13165	<u>232</u> 113		<u>90,83</u> 0,71
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					33702 20305 13278 6768 9,59 2331 40470				
		----- -									
		Всього по розділу 19					40470				
		Розділ 20. Система В7									
722	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	1 шт	1	<u>1177,80</u> 1119,36	<u>55,60</u> 23,73	1178	1119	<u>56</u> 24	<u>7,1415</u> 0,1416	<u>7,14</u> 0,14
723	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	1 м2	0,15072	<u>1613,05</u> 1602,25	<u>10,80</u> 4,79	243	241	<u>2</u> 1	<u>11,2470</u> 0,0306	<u>1,7</u> -
724	& С130- ВЕНС-ВВГ- 160	Гнучка вставка Вентс ВВГ 160	шт	2	<u>238,16</u> -	- -	476	-	- -	- -	- -
725	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	1	<u>291,05</u> 290,24	- -	291	290	- -	<u>2,0125</u> -	<u>2,01</u> -
726	& С130-ПУК- РСК-125	Клапан зворотній з ущільнювачем RSK 125D Ruck	шт	1	<u>561,61</u> -	- -	562	-	- -	- -	- -
727	КБ20-25-1	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-1 діаметром обичайки 125 мм	1 шт	1	<u>307,67</u> 306,83	- -	308	307	- -	<u>2,1275</u> -	<u>2,13</u> -
728	С130-232 варіант 3	Шумоглушник L=1000мм ф125 мм	шт	1	<u>1640,78</u> -	- -	1641	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
729	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	1 клапан	4	<u>1180,64</u> 1161,29	<u>16,20</u> 7,19	4723	4645	<u>65</u> 29	<u>7,8545</u> 0,0459	<u>31,42</u> 0,18
730	КБ20-10-1	Установлення анемостатів	1 шт	2	<u>365,45</u> 364,48	-	731	729	-	<u>2,3805</u>	<u>4,76</u>
731	& С1630-А- ДВС-100 варіант 3	Анемостат витяжний DVS ф100 мм	шт	1	<u>268,50</u> -	-	269	-	-	-	-
732	& С130-276- 81 варіант 1	Анемостат витяжний DVS ф160 мм	шт	1	<u>495,40</u> -	-	495	-	-	-	-
733	КБ20-3-1	Прокладання гнучких неутеплених повітроводів	100м2	0,003039 52	<u>42890,43</u> 42890,43	-	130	130	-	<u>301,0700</u>	<u>0,92</u>
734	& С111- ПГНУ-100 варіант 2	Гнучкий повітропровід неутеплений ф100 мм	м.п.	0,44	<u>127,29</u> -	-	56	-	-	-	-
735	& С111- ПГНУ-160	Гнучкий повітропровід неутеплений ф160 мм	м.п.	0,33	<u>183,69</u> -	-	61	-	-	-	-
736	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм круглого перерізу	100м2	0,1792	<u>43596,12</u> 42890,43	<u>705,69</u> 366,84	7812	7686	<u>126</u> 66	<u>301,0700</u> 2,3405	<u>53,95</u> 0,42
737	С130-1124 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (прямі ділянки)	м2	15,62	<u>740,18</u> -	-	11562	-	-	-	-
738	С130-1124 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (фасонні частини)	м2	2,3	<u>915,59</u> -	-	2106	-	-	-	-
739	& С130-1- КР-125	Дросель-клапан ручний, типу КР-125	шт	2	<u>842,41</u> -	-	1685	-	-	-	-
740	& С113-ХГП- 100	Хомут для круглих повітроводів ф100 мм	шт	3	<u>42,09</u> -	-	126	-	-	-	-
741	& С113-ХГП- 125	Хомут для круглих повітроводів ф125 мм	шт	31	<u>42,13</u> -	-	1306	-	-	-	-
742	КБ26-24-3	Ізоляція поверхні повітроводів вогнезахисною системою FIX 60	10 м2	0,06	<u>1429,74</u> 1429,74	-	86	86	-	<u>9,3380</u>	<u>0,56</u>
743	& С113- ФИКС-М-60- Ф варіант 2	Вогнезахисна система "FIX 60" фольгована	м2	0,69	<u>466,44</u> -	-	322	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 20					36169	15233	<u>249</u> 120		<u>104,59</u> 0,74
		Разом будівельні роботи, грн.					36169				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20687				
		всього заробітна плата, грн.					15353				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7807				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2684				
		Всього будівельні роботи, грн.					43976				

		—									
		Всього по розділу 20					43976				
		Розділ 21. Система В8									
744	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	1 шт	1	<u>1177,80</u> 1119,36	<u>55,60</u> 23,73	1178	1119	<u>56</u> 24	<u>7,1415</u> 0,1416	<u>7,14</u> 0,14
745	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	1 м2	0,0942	<u>1613,05</u> 1602,25	<u>10,80</u> 4,79	152	151	<u>1</u> -	<u>11,2470</u> 0,0306	<u>1,06</u> -
746	& С130-ВЕНС-ВВГ-100	Гнучка вставка Вентс ВВГ 100	шт	2	<u>154,13</u> -	<u>-</u> -	308	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
747	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	1 клапан	3	<u>1180,64</u> 1161,29	<u>16,20</u> 7,19	3542	3484	<u>49</u> 22	<u>7,8545</u> 0,0459	<u>23,56</u> 0,14
748	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	1	<u>301,85</u> 290,24	<u>10,80</u> 4,79	302	290	<u>11</u> 5	<u>2,0125</u> 0,0306	<u>2,01</u> 0,03
749	& С130-ПУК-РСК-100	Клапан зворотній з ущільнювачем RSK 100D Ruck	шт	1	<u>510,66</u> -	<u>-</u> -	511	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
750	КБ20-10-1	Установлення анемостатів	1 шт	1	<u>365,45</u> 364,48	<u>-</u> -	365	364	<u>-</u> -	<u>2,3805</u> -	<u>2,38</u> -
751	& С1630-A-ДВС-100	Анемостат витяжний DVS ф100 мм	шт	1	<u>268,50</u> -	<u>-</u> -	269	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
752	КБ20-3-1	Прокладання гнучких неутеплених повітроводів	100м2	0,001381 6	<u>42890,43</u> 42890,43	<u>-</u> -	59	59	<u>-</u> -	<u>301,0700</u> -	<u>0,42</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753	& С111-ПГНУ-100 варіант 2	Гнучкий повітропровід неутеплений ф100 мм	м.п.	0,44	<u>127,29</u>	-	56	-	-	-	-
754	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм круглого перерізу	100м2	0,1585	<u>43596,12</u> 42890,43	<u>705,69</u> 366,84	6910	6798	<u>112</u> 58	<u>301,0700</u> 2,3405	<u>47,72</u> 0,37
755	С130-1124 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (прямі ділянки)	м2	13,8	<u>740,18</u>	-	10214	-	-	-	-
756	С130-1124 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (фасонні частини)	м2	2,05	<u>915,59</u>	-	1877	-	-	-	-
757	& С113-ХГП-100	Хомут для круглих повітроводів ф100 мм	шт	47	<u>42,09</u>	-	1978	-	-	-	-
758	КБ26-24-3	Ізоляція поверхні повітроводів вогнезахисною системою FIX 60	10 м2	0,02	<u>1429,74</u>	-	29	29	-	<u>9,3380</u>	<u>0,19</u>
759	& С113-ФИКС-М-60-Ф варіант 2	Вогнезахисна система "FIX 60" фольгована	м2	0,23	<u>466,44</u>	-	107	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 21							27857	12294	<u>229</u> 109		<u>84,48</u> 0,68
Разом будівельні роботи, грн.							27857				
в тому числі:							15334				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							12403				
всього заробітна плата, грн.							6312				
Загальновиробничі витрати, грн.							8,93				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2173				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							34169				
Всього будівельні роботи, грн.											

-											
Всього по розділу 21							34169				
Розділ 22. Система В9											
760	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	1 шт	1	<u>1177,80</u> 1119,36	<u>55,60</u> 23,73	1178	1119	<u>56</u> 24	<u>7,1415</u> 0,1416	<u>7,14</u> 0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
761	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	1 м2	0,0942	<u>1613,05</u> 1602,25	<u>10,80</u> 4,79	152	151	<u>1</u> -	<u>11,2470</u> 0,0306	<u>1,06</u> -
762	& С130-ВЕНС-ВВГ-100	Гнучка вставка Вентс ВВГ 100	шт	2	<u>154,13</u> -	- -	308	-	- -	- -	- -
763	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	1	<u>301,85</u> 290,24	<u>10,80</u> 4,79	302	290	<u>11</u> 5	<u>2,0125</u> 0,0306	<u>2,01</u> 0,03
764	& С130-РУК-РСК-100	Клапан зворотній з ущільнювачем RSK 100D Ruck	шт	1	<u>510,66</u> -	- -	511	-	- -	- -	- -
765	КБ20-25-1	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-1 діаметром обичайки 100 мм	1 шт	1	<u>307,67</u> 306,83	- -	308	307	- -	<u>2,1275</u> -	<u>2,13</u> -
766	С130-232 варіант 4	Шумоглушник L=1000мм ф100 мм	шт	1	<u>1496,69</u> -	- -	1497	-	- -	- -	- -
767	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	1 клапан	4	<u>1180,64</u> 1161,29	<u>16,20</u> 7,19	4723	4645	<u>65</u> 29	<u>7,8545</u> 0,0459	<u>31,42</u> 0,18
768	КБ20-10-1	Установлення анемостатів	1 шт	1	<u>365,45</u> 364,48	- -	365	364	- -	<u>2,3805</u> -	<u>2,38</u> -
769	& С1630-А-ДВС-100 варіант 3	Анемостат витяжний DVS ф100 мм	шт	1	<u>268,50</u> -	- -	269	-	- -	- -	- -
770	КБ20-3-1	Прокладання гнучких неутеплених повітроводів	100м2	0,001036	<u>42890,43</u> 42890,43	- -	44	44	- -	<u>301,0700</u> -	<u>0,31</u> -
771	& С111-ПГНУ-100 варіант 2	Гнучкий повітропровід неутеплений ф100 мм	м.п.	0,33	<u>127,29</u> -	- -	42	-	- -	- -	- -
772	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм круглого перерізу	100м2	0,1682	<u>43596,12</u> 42890,43	<u>705,69</u> 366,84	7333	7214	<u>119</u> 62	<u>301,0700</u> 2,3405	<u>50,64</u> 0,39
773	С130-1124 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (прямі ділянки)	м2	14,4	<u>740,18</u> -	- -	10659	-	- -	- -	- -
774	С130-1124 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (фасонні частини)	м2	2,42	<u>915,59</u> -	- -	2216	-	- -	- -	- -
775	& С113-ХГП-100	Хомут для круглих повітроводів ф100 мм	шт	49	<u>42,09</u> -	- -	2062	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
776	КБ26-24-3	Ізоляція поверхні повітроводів вогнезахисною системою FIX 60	10 м2	0,04	<u>1429,74</u>	-	57	57	-	<u>9,3380</u>	<u>0,37</u>
777	& С113- ФИКС-М-60- Ф варіант 2	Вогнезахисна система "FIX 60" фольгована	м2	0,46	<u>1429,74</u> <u>466,44</u>	-	215	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 22					32241	14191	<u>252</u> 120		<u>97,46</u> 0,74
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					32241 17798 14311 7280 10,29 2504 39521				

		Всього по розділу 22					39521				
		Розділ 23. Система В10									
778	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	1 шт	1	<u>1177,80</u> <u>1119,36</u>	<u>55,60</u> <u>23,73</u>	1178	1119	<u>56</u> 24	<u>7,1415</u> <u>0,1416</u>	<u>7,14</u> <u>0,14</u>
779	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	1 м2	0,1413	<u>1613,05</u> <u>1602,25</u>	<u>10,80</u> <u>4,79</u>	228	226	<u>2</u> 1	<u>11,2470</u> <u>0,0306</u>	<u>1,59</u> -
780	& С130- ВЕНС-ВВГ- Я	Гнучка вставка Вентс ВВГ 150	шт	2	<u>225,32</u> -	-	451	-	-	-	-
781	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	1	<u>301,85</u> <u>290,24</u>	<u>10,80</u> <u>4,79</u>	302	290	<u>11</u> 5	<u>2,0125</u> <u>0,0306</u>	<u>2,01</u> <u>0,03</u>
782	& С130-ПУК- РСК-125	Клапан зворотній з ущільнювачем RSK 125D Ruck	шт	1	<u>561,61</u> -	-	562	-	-	-	-
783	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	1 клапан	2	<u>1180,64</u> <u>1161,29</u>	<u>16,20</u> <u>7,19</u>	2361	2323	<u>32</u> 14	<u>7,8545</u> <u>0,0459</u>	<u>15,71</u> <u>0,09</u>
784	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	1 шт	1	<u>365,45</u> <u>364,48</u>	-	365	364	-	<u>2,3805</u> -	<u>2,38</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
785	& C130-ПДК-225 варіант 1	Дифузор вентиляційний, типу ПДК-9 (225x225)	шт	1	<u>948,05</u> -	-	948	-	-	-	-
786	КБ20-3-10	Установлення плenum-боксів до дифузорів з оц. сталі товщ. 0,7 мм	100м2	0,0089	<u>34695,51</u> 33978,13	<u>717,38</u> 301,98	309	302	<u>7</u> 3	<u>238,5100</u> 1,9266	<u>2,12</u> 0,02
787	& C113-ПБ-225-225	Пленум-бокс до дифузора ПДК-9 225x225 мм	шт	1	<u>814,91</u> -	-	815	-	-	-	-
788	КБ20-3-1	Прокладання гнучких неутеплених повітроводів	100м2	0,002355	<u>42890,43</u> 42890,43	-	101	101	-	<u>301,0700</u> -	<u>0,71</u> -
789	& C111-ПГНУ-125 варіант 2	Гнучкий повітропровід неутеплений ф125 мм	м.п.	0,6	<u>152,62</u> -	-	92	-	-	-	-
790	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм круглого перерізу	100м2	0,1569	<u>43596,12</u> 42890,43	<u>705,69</u> 366,84	6840	6730	<u>110</u> 58	<u>301,0700</u> 2,3405	<u>47,24</u> 0,37
791	C130-1124 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (прямі ділянки)	м2	13,9	<u>740,18</u> -	-	10289	-	-	-	-
792	C130-1124 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (фасонні частини)	м2	1,79	<u>915,59</u> -	-	1639	-	-	-	-
793	& C113-ХГП-125	Хомут для круглих повітроводів ф125 мм	шт	38	<u>42,13</u> -	-	1601	-	-	-	-
794	КБ26-24-3	Ізоляція поверхні повітроводів вогнезахисною системою FIX 60	10 м2	0,02	<u>1429,74</u> 1429,74	-	29	29	-	<u>9,3380</u> -	<u>0,19</u> -
795	& C113-ФИКС-М-60-Ф варіант 2	Вогнезахисна система "FIX 60" фольгована	м2	0,23	<u>466,44</u> -	-	107	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 23					28217	11484	<u>218</u> 105		<u>79,09</u> 0,65
		Разом будівельні роботи, грн.					28217				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16515				
		всього заробітна плата, грн.					11589				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5902				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2034				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					34119				

		Всього по розділу 23					34119				
		Розділ 24. Система В11									
796	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	1 шт	1	<u>1177,80</u> 1119,36	<u>55,60</u> 23,73	1178	1119	<u>56</u> 24	<u>7,1415</u> 0,1416	<u>7,14</u> 0,14
797	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	1 м2	0,0942	<u>1613,05</u> 1602,25	<u>10,80</u> 4,79	152	151	<u>1</u> -	<u>11,2470</u> 0,0306	<u>1,06</u> -
798	& С130-ВЕНС-ВВГ-100	Гнучка вставка Вентс ВВГ 100	шт	2	<u>154,13</u> -	<u>-</u> -	308	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
799	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	1 клапан	4	<u>1180,64</u> 1161,29	<u>16,20</u> 7,19	4723	4645	<u>65</u> 29	<u>7,8545</u> 0,0459	<u>31,42</u> 0,18
800	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	1	<u>301,85</u> 290,24	<u>10,80</u> 4,79	302	290	<u>11</u> 5	<u>2,0125</u> 0,0306	<u>2,01</u> 0,03
801	& С130-РУК-РСК-100	Клапан зворотній з ущільнювачем RSK 100D Ruck	шт	1	<u>510,66</u> -	<u>-</u> -	511	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
802	КБ20-10-1	Установлення анемостатів	1 шт	1	<u>365,45</u> 364,48	<u>-</u> -	365	364	<u>-</u> -	<u>2,3805</u> -	<u>2,38</u> -
803	& С1630-А-ДВС-100 варіант 3	Анемостат витяжний DVS ф100 мм	шт	1	<u>268,50</u> -	<u>-</u> -	269	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
804	КБ20-3-1	Прокладання гнучких неутеплених повітроводів	100м2	0,001381	<u>42890,43</u> 42890,43	<u>-</u> -	59	59	<u>-</u> -	<u>301,0700</u> -	<u>0,42</u> -
805	& С111-ПГНУ-100 варіант 2	Гнучкий повітропровід неутеплений ф100 мм	м.п.	0,44	<u>127,29</u> -	<u>-</u> -	56	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
806	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм круглого перерізу	100м2	0,172	<u>43596,12</u> 42890,43	<u>705,69</u> 366,84	7499	7377	<u>122</u> 63	<u>301,0700</u> 2,3405	<u>51,78</u> 0,4
807	С130-1124 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (прямі ділянки)	м2	15	<u>740,18</u> -	<u>-</u> -	11103	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
808	C130-1124 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (фасонні частини)	м2	2,2	<u>915,59</u> -	- -	2014	-	- -	- -	- -
809	& C113-ХГП- 100	Хомут для круглих повітроводів ф100 мм	шт	54	<u>42,09</u> -	- -	2273	-	- -	- -	- -
810	KB26-24-3	Ізоляція поверхні повітроводів вогнезахисною системою FIX 60	10 м2	0,02	<u>1429,74</u> 1429,74	- -	29	29	- -	<u>9,3380</u> -	<u>0,19</u> -
811	& C113- ФИКС-М-60- Ф варіант 2	Вогнезахисна система "FIX 60" фольгована	м2	0,23	<u>466,44</u> -	- -	107	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 24							30948	14034	<u>255</u> 121		<u>96,4</u> 0,75
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							30948 16659 14155 7204 10,19 2478 38152				

Всього по розділу 24							38152				
Розділ 25. Система В12											
812	KB20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	1 шт	1	<u>1177,80</u> 1119,36	<u>55,60</u> 23,73	1178	1119	<u>56</u> 24	<u>7,1415</u> 0,1416	<u>7,14</u> 0,14
813	KB20-29-1	Установлення вставок гнучких	1 м2	0,1884	<u>1613,05</u> 1602,25	<u>10,80</u> 4,79	304	302	<u>2</u> 1	<u>11,2470</u> 0,0306	<u>2,12</u> 0,01
814	& C130- ВЕНС-ВВГ- ЗМ	Гнучка вставка Вентс ВВГ 200	шт	2	<u>298,14</u> -	- -	596	-	- -	- -	- -
815	KB20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	1	<u>301,85</u> 290,24	<u>10,80</u> 4,79	302	290	<u>11</u> 5	<u>2,0125</u> 0,0306	<u>2,01</u> 0,03
816	& C130-ПУК- РСК-100	Клапан зворотній з ущільнювачем RSK 100D Ruck	шт	1	<u>510,66</u> -	- -	511	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
817	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	1 клапан	2	<u>1180,64</u> 1161,29	<u>16,20</u> 7,19	2361	2323	<u>32</u> 14	<u>7,8545</u> 0,0459	<u>15,71</u> 0,09
818	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 ґрата	1	<u>347,87</u> 305,52	<u>42,35</u> 13,34	348	306	<u>42</u> 13	<u>2,0930</u> 0,0857	<u>2,09</u> 0,09
819	& С113-РВ- 2535-20-15	Решітка витяжна 2535-1 200х150 мм	шт	1	<u>279,89</u> -	-	280	-	-	-	-
820	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм круглого перерізу	100м2	0,1107	<u>43596,12</u> 42890,43	<u>705,69</u> 366,84	4826	4748	<u>78</u> 41	<u>301,0700</u> 2,3405	<u>33,33</u> 0,26
821	С130-1124 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (прямі ділянки)	м2	9,77	<u>740,18</u> -	-	7232	-	-	-	-
822	С130-1124 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (фасонні частини)	м2	1,3	<u>915,59</u> -	-	1190	-	-	-	-
823	& С113-ХГП- 100	Хомут для круглих повітроводів ф100 мм	шт	33	<u>42,09</u> -	-	1389	-	-	-	-
824	КБ26-24-3	Ізоляція поверхні повітроводів вогнезахисною системою FIX 60	10 м2	0,02	<u>1429,74</u> 1429,74	-	29	29	-	<u>9,3380</u> -	<u>0,19</u> -
825	& С113- ФИКС-М-60- Ф варіант 2	Вогнезахисна система "FIX 60" фольгована	м2	0,23	<u>466,44</u> -	-	107	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 25					20653	9117	<u>221</u> 98		<u>62,59</u> 0,62
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					20653 11315 9215 4685 6,63 1612 25338				

		Всього по розділу 25					25338				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 26. Система В13											
826	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	1 шт	1	<u>1177,80</u> 1119,36	<u>55,60</u> 23,73	1178	1119	<u>56</u> 24	<u>7,1415</u> 0,1416	<u>7,14</u> 0,14
827	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	1 м2	0,29673	<u>1613,05</u> 1602,25	<u>10,80</u> 4,79	479	475	<u>4</u> 1	<u>11,2470</u> 0,0306	<u>3,34</u> 0,01
828	& С130-ВЕНС-ВВГ-315	Гнучка вставка Вентс ВВГ 315	шт	2	<u>445,23</u> -	<u>-</u> -	890	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
829	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	1 клапан	2	<u>1180,64</u> 1161,29	<u>16,20</u> 7,19	2361	2323	<u>32</u> 14	<u>7,8545</u> 0,0459	<u>15,71</u> 0,09
830	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	1	<u>301,85</u> 290,24	<u>10,80</u> 4,79	302	290	<u>11</u> 5	<u>2,0125</u> 0,0306	<u>2,01</u> 0,03
831	& С130-РУК-РСК-200	Клапан зворотній з ущільнювачем RSK 200D Ruck	шт	1	<u>816,82</u> -	<u>-</u> -	817	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
832	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 ґрата	4	<u>347,87</u> 305,52	<u>42,35</u> 13,34	1391	1222	<u>169</u> 53	<u>2,0930</u> 0,0857	<u>8,37</u> 0,34
833	& С111-ГР-20-10-16	Вентиляційна ґратка радіальна 3030-1R 200x100/160 мм	шт.	4	<u>502,65</u> -	<u>-</u> -	2011	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
834	КБ20-10-1	Установлення анемостатів	1 шт	1	<u>365,45</u> 364,48	<u>-</u> -	365	364	<u>-</u> -	<u>2,3805</u> -	<u>2,38</u> -
835	& С130-276-82 варіант 2	Анемостат витяжний DVS ф200 мм	шт	1	<u>622,40</u> -	<u>-</u> -	622	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
836	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм круглого перерізу	100м2	0,2855	<u>43596,12</u> 42890,43	<u>705,69</u> 366,84	12447	12245	<u>202</u> 105	<u>301,0700</u> 2,3405	<u>85,96</u> 0,67
837	С130-1124 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (прямі ділянки)	м2	22,97	<u>740,18</u> -	<u>-</u> -	17002	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
838	С130-1124 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (фасонні частини)	м2	5,58	<u>915,59</u> -	<u>-</u> -	5109	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
839	& С130-1-КР-100	Дросель-клапан ручний, типу КР-100	шт	5	<u>806,33</u> -	<u>-</u> -	4032	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
840	& С113-ХГП-100	Хомут для круглих повітроводів ф100 мм	шт	5	<u>42,09</u> -	<u>-</u> -	210	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
841	& С113-ХГП-160	Хомут для круглих повітроводів ф160 мм	шт	7	<u>50,17</u>	-	351	-	-	-	-
842	& С113-ХГП-200	Хомут для круглих повітроводів ф200 мм	шт	33	<u>54,18</u>	-	1788	-	-	-	-
843	КБ20-3-5	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 355 мм	100м2	0,0104	<u>40051,99</u> <u>39269,81</u>	<u>782,18</u> <u>330,75</u>	417	408	<u>9</u> <u>3</u>	<u>275,6550</u> <u>2,1101</u>	<u>2,87</u> <u>0,02</u>
844	С130-1126 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм (прямі ділянки)	м2	0,54	<u>902,51</u>	-	487	-	-	-	-
845	С130-1126 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм (фасонні частини)	м2	0,5	<u>1098,68</u>	-	549	-	-	-	-
846	КБ26-24-3	Ізоляція поверхні повітроводів вогнезахисною системою FIX 60	10 м2	0,06	<u>1429,74</u> <u>1429,74</u>	-	86	86	-	<u>9,3380</u>	<u>0,56</u>
847	& С113-ФІКС-М-60-Ф варіант 2	Вогнезахисна система "FIX 60" фольгована	м2	0,69	<u>466,44</u>	-	322	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 26							53216	18532	<u>483</u> <u>205</u>		<u>128,34</u> <u>1,3</u>
Разом будівельні роботи, грн.							53216				
в тому числі:							34201				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							18737				
всього заробітна плата, грн.							9573				
Загальновиробничі витрати, грн.							13,6				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							3305				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							62789				

-											
Всього по розділу 26							62789				
Розділ 27. Система В14											
848	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	1 шт	1	<u>1177,80</u> <u>1119,36</u>	<u>55,60</u> <u>23,73</u>	1178	1119	<u>56</u> <u>24</u>	<u>7,1415</u> <u>0,1416</u>	<u>7,14</u> <u>0,14</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
849	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	1 м2	0,11775	<u>1613,05</u> 1602,25	<u>10,80</u> 4,79	190	189	<u>1</u> 1	<u>11,2470</u> 0,0306	<u>1,32</u> -
850	& С130-ВЕНС-ВВГ-125	Гнучка вставка Вентс ВВГ 125	шт	2	<u>197,18</u> -	- -	394	-	- -	- -	- -
851	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	1	<u>301,85</u> 290,24	<u>10,80</u> 4,79	302	290	<u>11</u> 5	<u>2,0125</u> 0,0306	<u>2,01</u> 0,03
852	& С130-РУК-РСК-100	Клапан зворотній з ущільнювачем RSK 100D Ruck	шт	1	<u>510,66</u> -	- -	511	-	- -	- -	- -
853	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 ґрата	1	<u>347,87</u> 305,52	<u>42,35</u> 13,34	348	306	<u>42</u> 13	<u>2,0930</u> 0,0857	<u>2,09</u> 0,09
854	& С113-РВ-2535-15-15	Решітка витяжна 2535-1 150x150 мм	шт	1	<u>257,21</u> -	- -	257	-	- -	- -	- -
855	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	1 клапан	1	<u>1180,64</u> 1161,29	<u>16,20</u> 7,19	1181	1161	<u>16</u> 7	<u>7,8545</u> 0,0459	<u>7,85</u> 0,05
856	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм круглого перерізу	100м2	0,0548	<u>43596,12</u> 42890,43	<u>705,69</u> 366,84	2389	2350	<u>39</u> 20	<u>301,0700</u> 2,3405	<u>16,5</u> 0,13
857	С130-1124 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (прямі ділянки)	м2	4,42	<u>740,18</u> -	- -	3272	-	- -	- -	- -
858	С130-1124 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (фасонні частини)	м2	1,06	<u>915,59</u> -	- -	971	-	- -	- -	- -
859	& С113-ХГП-100	Хомут для круглих повітроводів ф100 мм	шт	15	<u>42,09</u> -	- -	631	-	- -	- -	- -
860	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,0018	<u>39872,89</u> 39269,81	<u>603,08</u> 321,29	72	71	<u>1</u> 1	<u>275,6550</u> 2,0499	<u>0,5</u> -
861	С130-1125 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм (фасонні частини)	м2	0,18	<u>1388,78</u> -	- -	250	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 27					11946	5486	<u>166</u> 71		<u>37,41</u> 0,44
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					11946				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- —					6294 5557 2817 3,97 967 14763				
		Всього по розділу 27					14763				
		Розділ 28. Система В15									
862	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	1 шт	1	<u>1177,80</u> 1119,36	<u>55,60</u> 23,73	1178	1119	<u>56</u> 24	<u>7,1415</u> 0,1416	<u>7,14</u> 0,14
863	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	1 м2	0,29673	<u>1613,05</u> 1602,25	<u>10,80</u> 4,79	479	475	<u>4</u> 1	<u>11,2470</u> 0,0306	<u>3,34</u> 0,01
864	& С130- ВЕНС-ВВГ- 315	Гнучка вставка Вентс ВВГ 315	шт	2	<u>445,23</u> -	- -	890	-	- -	- -	- -
865	КБ20-13-4	Установлення клапанів зворотних діаметром до 1000 мм	1 клапан	1	<u>856,50</u> 854,14	- -	857	854	- -	<u>5,9225</u> -	<u>5,92</u> -
866	& С113-К3- 15-15	Клапан зворотний 150х150 мм	шт	1	<u>1868,85</u> -	- -	1869	-	- -	- -	- -
867	КБ20-3-11	Прокладання кожухів шумопоглиначів	100м2	0,006	<u>25598,48</u> 25567,15	- -	154	153	- -	<u>179,4690</u> -	<u>1,08</u> -
868	КБ20-27-2	Установлення пластин у кожухи шумопоглиначів	1 шт	3	<u>217,86</u> 217,27	- -	654	652	- -	<u>1,5065</u> -	<u>4,52</u> -
869	& С130- ШПП-15-15- 10	Шумоглушник пластинчатий L=1000мм 150х150 мм	шт	1	<u>2311,58</u> -	- -	2312	-	- -	- -	- -
870	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	1 клапан	2	<u>1180,64</u> 1161,29	<u>16,20</u> 7,19	2361	2323	<u>32</u> 14	<u>7,8545</u> 0,0459	<u>15,71</u> 0,09
871	КБ20-21-4	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі прямокутного перерізу периметром 1800 мм	1 зонт	1	<u>259,44</u> 258,73	- -	259	259	- -	<u>1,7940</u> -	<u>1,79</u> -
872	С130-291 варіант 1	Зонт витяжний 500х400х400(Н)	шт	1	<u>1822,46</u> -	- -	1822	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
873	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм круглого перерізу	100м2	0,0032	<u>43596,12</u> 42890,43	<u>705,69</u> 366,84	140	137	<u>3</u> 1	<u>301,0700</u> 2,3405	<u>0,96</u> 0,01
874	С130-1124 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (прямі ділянки)	м2	0,11	<u>740,18</u> -	- -	81	-	- -	- -	- -
875	С130-1124 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (фасонні частини)	м2	0,21	<u>915,59</u> -	- -	192	-	- -	- -	- -
876	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,2127	<u>42890,43</u> 42890,43	- -	9123	9123	- -	<u>301,0700</u> -	<u>64,04</u> -
877	С130-1125 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм (прямі ділянки)	м2	17,5	<u>893,36</u> -	- -	15634	-	- -	- -	- -
878	С130-1125 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм (фасонні частини)	м2	3,77	<u>1388,78</u> -	- -	5236	-	- -	- -	- -
879	КБ20-3-5	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 355 мм	100м2	0,0071	<u>40051,99</u> 39269,81	<u>782,18</u> 330,75	284	279	<u>5</u> 2	<u>275,6550</u> 2,1101	<u>1,96</u> 0,01
880	С130-1126 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм (прямі ділянки)	м2	0,54	<u>902,51</u> -	- -	487	-	- -	- -	- -
881	С130-1126 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм (фасонні частини)	м2	0,17	<u>1098,68</u> -	- -	187	-	- -	- -	- -
882	КБ26-24-3	Ізоляція поверхні повітроводів вогнезахисною системою FIX 60	10 м2	0,1	<u>1429,74</u> 1429,74	- -	143	143	- -	<u>9,3380</u> -	<u>0,93</u> -
883	& С113- ФИКС-М-60- Ф варіант 2	Вогнезахисна система "FIX 60" фольгована	м2	1,15	<u>466,44</u> -	- -	536	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 28					44878	15517	<u>100</u>		<u>107,39</u>
									42		0,26
		Разом будівельні роботи, грн.					44878				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					29261				
		всього заробітна плата, грн.					15559				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7946				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2742				
		Всього будівельні роботи, грн.					52824				

		—									
		Всього по розділу 28					52824				
		Розділ 29. Система В16									
884	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	1 шт	1	<u>1177,80</u>	<u>55,60</u>	1178	1119	<u>56</u>	<u>7,1415</u>	<u>7,14</u>
					1119,36	23,73			24	0,1416	0,14
885	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	1 м2	0,1413	<u>1613,05</u>	<u>10,80</u>	228	226	<u>2</u>	<u>11,2470</u>	<u>1,59</u>
					1602,25	4,79			1	0,0306	-
886	& С130-ВЕНС-ВВГ-Я	Гнучка вставка Вентс ВВГ 150	шт	2	<u>225,32</u>	-	451	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
887	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	1	<u>291,05</u>	-	291	290	-	<u>2,0125</u>	<u>2,01</u>
					290,24	-			-	-	-
888	& С130-РУК-РСК-125	Клапан зворотній з ущільнювачем RSK 125D Ruck	шт	1	<u>561,61</u>	-	562	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
889	КБ20-25-1	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-1 діаметром обичайки 125 мм	1 шт	1	<u>307,67</u>	-	308	307	-	<u>2,1275</u>	<u>2,13</u>
					306,83	-			-	-	-
890	С130-232 варіант 5	Шумоглушник L=500мм ф125 мм	шт	1	<u>1346,12</u>	-	1346	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
891	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 ґрата	1	<u>347,87</u>	<u>42,35</u>	348	306	<u>42</u>	<u>2,0930</u>	<u>2,09</u>
					305,52	13,34			13	0,0857	0,09
892	& С111-ГР-35-10-16	Вентиляційна ґратка радіальна 3030-1R 350x100/160 мм	шт.	1	<u>682,07</u>	-	682	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

Розділ 30. Система В17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
901	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	1 шт	1	<u>1177,80</u> 1119,36	<u>55,60</u> 23,73	1178	1119	<u>56</u> 24	<u>7,1415</u> 0,1416	<u>7,14</u> 0,14
902	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	1 м2	0,1413	<u>1613,05</u> 1602,25	<u>10,80</u> 4,79	228	226	<u>2</u> 1	<u>11,2470</u> 0,0306	<u>1,59</u> -
903	& С130-ВЕНС-ВВГ-Я	Гнучка вставка Вентс ВВГ 150	шт	2	<u>225,32</u> -	- -	451	-	- -	- -	- -
904	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 ґрата	2	<u>347,87</u> 305,52	<u>42,35</u> 13,34	696	611	<u>85</u> 27	<u>2,0930</u> 0,0857	<u>4,19</u> 0,17
905	& С111-ГР-20-10-16	Вентиляційна ґратка радіальна 3030-1R 200x100/160 мм	шт.	2	<u>502,65</u> -	- -	1005	-	- -	- -	- -
906	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	1 клапан	2	<u>1180,64</u> 1161,29	<u>16,20</u> 7,19	2361	2323	<u>32</u> 14	<u>7,8545</u> 0,0459	<u>15,71</u> 0,09
907	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	1	<u>301,85</u> 290,24	<u>10,80</u> 4,79	302	290	<u>11</u> 5	<u>2,0125</u> 0,0306	<u>2,01</u> 0,03
908	& С130-ПУК-РСК-100	Клапан зворотній з ущільнювачем RSK 100D Ruck	шт	1	<u>510,66</u> -	- -	511	-	- -	- -	- -
909	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм круглого перерізу	100м2	0,1495	<u>43596,12</u> 42890,43	<u>705,69</u> 366,84	6518	6412	<u>106</u> 55	<u>301,0700</u> 2,3405	<u>45,01</u> 0,35
910	С130-1124 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (прямі ділянки)	м2	12,95	<u>740,18</u> -	- -	9585	-	- -	- -	- -
911	С130-1124 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (фасонні частини)	м2	2	<u>915,59</u> -	- -	1831	-	- -	- -	- -
912	& С130-1-КР-100	Дросель-клапан ручний, типу КР-100	шт	2	<u>806,33</u> -	- -	1613	-	- -	- -	- -
913	& С113-ХГП-100	Хомут для круглих повітроводів ф100 мм	шт	42	<u>42,09</u> -	- -	1768	-	- -	- -	- -
914	КБ26-24-3	Ізоляція поверхні повітроводів вогнезахисною системою FIX 60	10 м2	0,06	<u>1429,74</u> 1429,74	- -	86	86	- -	<u>9,3380</u> -	<u>0,56</u> -
915	& С113-ФИКС-М-60-Ф варіант 2	Вогнезахисна система "FIX 60" фольгована	м2	0,69	<u>466,44</u> -	- -	322	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 30					28455	11067	<u>292</u> 126		<u>76,21</u> 0,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					28455 17096 11193 5699 8,07 1963 34154				
		Всього по розділу 30					34154				
		Розділ 31. Система В18									
916	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	1 шт	1	1177,80 1119,36	55,60 23,73	1178 243	1119 241	56 24	7,1415 0,1416	7,14 0,14
917	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	1 м2	0,15072	1613,05 1602,25	10,80 4,79	243 476	241 -	2 1	11,2470 0,0306	1,7 -
918	& С130- ВЕНС-ВВГ- 160	Гнучка вставка Вентс ВВГ 160	шт	2	238,16 -	- -	476 -	- -	- -	- -	- -
919	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	1	291,05 290,24	- -	291 562	290 -	- -	2,0125 -	2,01 -
920	& С130-РУК- РСК-125	Клапан зворотній з ущільнювачем RSK 125D Ruck	шт	1	561,61 -	- -	562 308	- 307	- -	- 2,1275	- 2,13
921	КБ20-25-1	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-1 діаметром обичайки 125 мм	1 шт	1	307,67 306,83	- -	308 -	307 -	- -	2,1275 -	2,13 -
922	С130-232 варіант 5	Шумоглушник L=500мм ф125 мм	шт	1	1346,12 -	- -	1346 -	- -	- -	- -	- -
923	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	1 клапан	2	1180,64 1161,29	16,20 7,19	2361 -	2323 -	32 14	7,8545 0,0459	15,71 0,09
924	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 ґрата	2	347,87 305,52	42,35 13,34	696 1005	611 -	85 27	2,0930 0,0857	4,19 0,17
925	& С111-ГР- 20-10-16	Вентиляційна ґратка радіальна 3030-1R 200x100/160 мм	шт.	2	502,65 -	- -	1005 -	- -	- -	- -	- -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
934	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	1 шт	1	<u>1177,80</u> 1119,36	<u>55,60</u> 23,73	1178	1119	<u>56</u> 24	<u>7,1415</u> 0,1416	<u>7,14</u> 0,14
935	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	1 м2	0,1884	<u>1613,05</u> 1602,25	<u>10,80</u> 4,79	304	302	<u>2</u> 1	<u>11,2470</u> 0,0306	<u>2,12</u> 0,01
936	& С130-ВЕНС-ВВГ-3М	Гнучка вставка Вентс ВВГ 200	шт	2	<u>298,14</u> -	- -	596	-	- -	- -	- -
937	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	1	<u>291,05</u> 290,24	- -	291	290	- -	<u>2,0125</u> -	<u>2,01</u> -
938	& С130-ПУК-РСК-100	Клапан зворотній з ущільнювачем RSK 100D Ruck	шт	1	<u>510,66</u> -	- -	511	-	- -	- -	- -
939	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 ґрата	1	<u>347,87</u> 305,52	<u>42,35</u> 13,34	348	306	<u>42</u> 13	<u>2,0930</u> 0,0857	<u>2,09</u> 0,09
940	& С113-РВ-2535-15-15	Решітка витяжна 2535-1 150x150 мм	шт	1	<u>257,21</u> -	- -	257	-	- -	- -	- -
941	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	1 клапан	2	<u>1180,64</u> 1161,29	<u>16,20</u> 7,19	2361	2323	<u>32</u> 14	<u>7,8545</u> 0,0459	<u>15,71</u> 0,09
942	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм круглого перерізу	100м2	0,1399	<u>43596,12</u> 42890,43	<u>705,69</u> 366,84	6099	6000	<u>99</u> 51	<u>301,0700</u> 2,3405	<u>42,12</u> 0,33
943	С130-1124 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (прямі ділянки)	м2	12,15	<u>740,18</u> -	- -	8993	-	- -	- -	- -
944	С130-1124 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (фасонні частини)	м2	1,84	<u>915,59</u> -	- -	1685	-	- -	- -	- -
945	& С113-ХГП-100	Хомут для круглих повітроводів ф100 мм	шт	39	<u>42,09</u> -	- -	1642	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 32					24265	10340	<u>231</u> 103		<u>71,19</u> 0,66
		Разом будівельні роботи, грн.					24265				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13694				
		всього заробітна плата, грн.					10443				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5320				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1833				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					29585				

		Всього по розділу 32					29585				
		Розділ 33. Система В20									
946	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	1 шт	1	<u>1177,80</u> 1119,36	<u>55,60</u> 23,73	1178	1119	<u>56</u> 24	<u>7,1415</u> 0,1416	<u>7,14</u> 0,14
947	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	1 м2	0,0942	<u>1613,05</u> 1602,25	<u>10,80</u> 4,79	152	151	<u>1</u> -	<u>11,2470</u> 0,0306	<u>1,06</u> -
948	& С130-ВЕНС-ВВГ-100	Гнучка вставка Вентс ВВГ 100	шт	2	<u>154,13</u> -	<u>-</u> -	308	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
949	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0,25 м2	1 ґрата	1	<u>347,87</u> 305,52	<u>42,35</u> 13,34	348	306	<u>42</u> 13	<u>2,0930</u> 0,0857	<u>2,09</u> 0,09
950	& С111-ГР-20-10-16	Вентиляційна ґратка радіальна 3030-1R 200х100/160 мм	шт.	1	<u>502,65</u> -	<u>-</u> -	503	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
951	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	1 клапан	2	<u>1180,64</u> 1161,29	<u>16,20</u> 7,19	2361	2323	<u>32</u> 14	<u>7,8545</u> 0,0459	<u>15,71</u> 0,09
952	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	1	<u>301,85</u> 290,24	<u>10,80</u> 4,79	302	290	<u>11</u> 5	<u>2,0125</u> 0,0306	<u>2,01</u> 0,03
953	& С130-РУК-РСК-100	Клапан зворотній з ущільнювачем RSK 100D Ruck	шт	1	<u>510,66</u> -	<u>-</u> -	511	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
954	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм круглого перерізу	100м2	0,1181	<u>43596,12</u> 42890,43	<u>705,69</u> 366,84	5149	5065	<u>84</u> 43	<u>301,0700</u> 2,3405	<u>35,56</u> 0,28
955	С130-1124 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (прямі ділянки)	м2	10,68	<u>740,18</u> -	<u>-</u> -	7905	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
956	С130-1124 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (фасонні частини)	м2	1,13	<u>915,59</u> -	<u>-</u> -	1035	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
957	& С113-ХГП-100	Хомут для круглих повітроводів ф100 мм	шт	35	<u>42,09</u> -	<u>-</u> -	1473	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
958	КБ26-24-3	Ізоляція поверхні повітроводів вогнезахисною системою FIX 60	10 м2	0,04	<u>1429,74</u> 1429,74	<u>-</u> -	57	57	<u>-</u> -	<u>9,3380</u> -	<u>0,37</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
959	& С113- ФИКС-М-60- Ф варіант 2	Вогнезахисна система "FIX 60" фольгована	м2	0,46	<u>466,44</u> -	- -	215	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 33					21497	9311	<u>226</u> 99		<u>63,94</u> 0,63
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					21497 11960 9410 4785 6,76 1646 26282				
		----- -									
		Всього по розділу 33					26282				
		Розділ 34. Система В21									
960	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	1 шт	1	<u>1177,80</u> 1119,36	<u>55,60</u> 23,73	1178	1119	<u>56</u> 24	<u>7,1415</u> 0,1416	<u>7,14</u> 0,14
961	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	1 м2	0,1413	<u>1613,05</u> 1602,25	<u>10,80</u> 4,79	228	226	<u>2</u> 1	<u>11,2470</u> 0,0306	<u>1,59</u> -
962	& С130- ВЕНС-ВВГ- Я	Гнучка вставка Вентс ВВГ 150	шт	2	<u>225,32</u> -	- -	451	-	- -	- -	- -
963	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	1	<u>291,05</u> 290,24	- -	291	290	- -	<u>2,0125</u> -	<u>2,01</u> -
964	& С130-ПУК- РСК-125	Клапан зворотній з ущільнювачем RSK 125D Ruck	шт	1	<u>561,61</u> -	- -	562	-	- -	- -	- -
965	КБ20-25-1	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-1 діаметром обичайки 125 мм	1 шт	1	<u>307,67</u> 306,83	- -	308	307	- -	<u>2,1275</u> -	<u>2,13</u> -
966	С130-232 варіант 5	Шумоглушник L=500мм ф125 мм	шт	1	<u>1346,12</u> -	- -	1346	-	- -	- -	- -
967	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 ґрата	2	<u>347,87</u> 305,52	<u>42,35</u> 13,34	696	611	<u>85</u> 27	<u>2,0930</u> 0,0857	<u>4,19</u> 0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
968	& C111-ГР-30-10	Вентиляційна ґратка радіальна 3030-1R 300x100 мм	шт.	1	<u>622,24</u>	-	622	-	-	-	-
969	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	1 клапан	2	<u>1180,64</u> 1161,29	<u>16,20</u> 7,19	2361	2323	<u>32</u> 14	<u>7,8545</u> 0,0459	<u>15,71</u> 0,09
970	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм круглого перерізу	100м2	0,0811	<u>43596,12</u> 42890,43	<u>705,69</u> 366,84	3536	3478	<u>58</u> 30	<u>301,0700</u> 2,3405	<u>24,42</u> 0,19
971	C130-1124 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (прямі ділянки)	м2	6,76	<u>740,18</u>	-	5004	-	-	-	-
972	C130-1124 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (фасонні частини)	м2	1,35	<u>915,59</u>	-	1236	-	-	-	-
973	& C130-1-КР-100	Дросель-клапан ручний, типу КР-100	шт	1	<u>806,33</u>	-	806	-	-	-	-
974	& C113-ХГП-125	Хомут для круглих повітроводів ф125 мм	шт	18	<u>42,13</u>	-	758	-	-	-	-
975	КБ26-24-3	Ізоляція поверхні повітроводів вогнезахисною системою FIX 60	10 м2	0,03	<u>1429,74</u> 1429,74	-	43	43	-	<u>9,3380</u>	<u>0,28</u>
976	& C113-ФІКС-М-60-Ф варіант 2	Вогнезахисна система "FIX 60" фольгована	м2	0,345	<u>466,44</u>	-	161	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 34					19587	8397	<u>233</u> 96		<u>57,47</u> 0,59
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					19587 10957 8493 4310 6,09 1480 23897				

		Всього по розділу 34					23897				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 35. Система В22									
977	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	1 шт	1	<u>1177,80</u> 1119,36	<u>55,60</u> 23,73	1178	1119	<u>56</u> 24	<u>7,1415</u> 0,1416	<u>7,14</u> 0,14
978	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	1 м2	0,29673	<u>1613,05</u> 1602,25	<u>10,80</u> 4,79	479	475	<u>4</u> 1	<u>11,2470</u> 0,0306	<u>3,34</u> 0,01
979	& С130-ВЕНС-ВВГ-315	Гнучка вставка Вентс ВВГ 315	шт	2	<u>445,23</u> -	<u>-</u> -	890	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
980	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 ґрата	7	<u>347,87</u> 305,52	<u>42,35</u> 13,34	2435	2139	<u>296</u> 93	<u>2,0930</u> 0,0857	<u>14,65</u> 0,6
981	& С111-ГР-20-10	Вентиляційна ґратка 3030-1R 200x100	шт.	7	<u>502,65</u> -	<u>-</u> -	3519	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
982	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	1 клапан	2	<u>1180,64</u> 1161,29	<u>16,20</u> 7,19	2361	2323	<u>32</u> 14	<u>7,8545</u> 0,0459	<u>15,71</u> 0,09
983	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	1	<u>301,85</u> 290,24	<u>10,80</u> 4,79	302	290	<u>11</u> 5	<u>2,0125</u> 0,0306	<u>2,01</u> 0,03
984	& С130-ПУК-РСК-200	Клапан зворотній з ущільнювачем RSK 200D Ruck	шт	1	<u>816,82</u> -	<u>-</u> -	817	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
985	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм круглого перерізу	100м2	0,3564	<u>43596,12</u> 42890,43	<u>705,69</u> 366,84	15538	15286	<u>252</u> 131	<u>301,0700</u> 2,3405	<u>107,3</u> 0,83
986	С130-1124 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (прямі ділянки)	м2	27,06	<u>740,18</u> -	<u>-</u> -	20029	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
987	С130-1124 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (фасонні частини)	м2	8,58	<u>915,59</u> -	<u>-</u> -	7856	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
988	& С130-1-КР-100	Дросель-клапан ручний, типу КР-100	шт	4	<u>806,33</u> -	<u>-</u> -	3225	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
989	& С130-1-КР-125	Дросель-клапан ручний, типу КР-125	шт	3	<u>842,41</u> -	<u>-</u> -	2527	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
990	& С113-ХГП-100	Хомут для круглих повітроводів ф100 мм	шт	7	<u>42,09</u> -	<u>-</u> -	295	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
991	& С113-ХГП-125	Хомут для круглих повітроводів ф125 мм	шт	14	<u>42,13</u> -	<u>-</u> -	590	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
992	& С113-ХГП-160	Хомут для круглих повітроводів ф160 мм	шт	7	<u>50,17</u> -	<u>-</u> -	351	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
993	& С113-ХГП-200	Хомут для круглих повітроводів ф200 мм	шт	30	<u>54,18</u>	-	1625	-	-	-	-
994	КБ20-3-5	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 355 мм	100м2	0,0154	<u>40051,99</u> 39269,81	<u>782,18</u> 330,75	617	605	<u>12</u> 5	<u>275,6550</u> 2,1101	<u>4,25</u> 0,03
995	С130-1126 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм (прямі ділянки)	м2	0,54	<u>902,51</u>	-	487	-	-	-	-
996	С130-1126 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм (фасонні частини)	м2	1	<u>1098,68</u>	-	1099	-	-	-	-
997	КБ26-24-3	Ізоляція поверхні повітроводів вогнезахисною системою FIX 60	10 м2	0,04	<u>1429,74</u> 1429,74	-	57	57	-	<u>9,3380</u>	<u>0,37</u>
998	& С113-ФІКС-М-60-Ф варіант 2	Вогнезахисна система "FIX 60" фольгована	м2	0,46	<u>466,44</u>	-	215	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 35							66492	22294	<u>663</u> 273		<u>154,77</u> 1,73
Разом будівельні роботи, грн.							66492				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							43535				
всього заробітна плата, грн.							22567				
Загальновиробничі витрати, грн.							11544				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							16,41				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3990				
Всього будівельні роботи, грн.							78036				

-											
Всього по розділу 35							78036				
Розділ 36. Система В23											
999	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	1 шт	1	<u>1177,80</u> 1119,36	<u>55,60</u> 23,73	1178	1119	<u>56</u> 24	<u>7,1415</u> 0,1416	<u>7,14</u> 0,14
100	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	1 м2	0,0942	<u>1613,05</u> 1602,25	<u>10,80</u> 4,79	152	151	<u>1</u> -	<u>11,2470</u> 0,0306	<u>1,06</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	& C130-1	Гнучка вставка Вентс ВВГ 100	шт	2	<u>154,13</u>	-	308	-	-	-	-
	ВЕНС-ВВГ-100				-	-			-	-	-
100	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у	1 ґрата	1	<u>347,87</u>	<u>42,35</u>	348	306	<u>42</u>	<u>2,0930</u>	<u>2,09</u>
	2	просвіті до 0,25 м2			<u>305,52</u>	<u>13,34</u>			<u>13</u>	<u>0,0857</u>	<u>0,09</u>
100	& C111-ГР-3	Вентиляційна ґратка 3030-1R 200x100	шт.	1	<u>502,65</u>	-	503	-	-	-	-
	20-10				-	-			-	-	-
100	КБ20-13-15	Установлення клапанів	1 клапан	2	<u>1180,64</u>	<u>16,20</u>	2361	2323	<u>32</u>	<u>7,8545</u>	<u>15,71</u>
	4	вогнезапобігуючих периметром до 1600 мм			<u>1161,29</u>	<u>7,19</u>			<u>14</u>	<u>0,0459</u>	<u>0,09</u>
100	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних	1 клапан	1	<u>301,85</u>	<u>10,80</u>	302	290	<u>11</u>	<u>2,0125</u>	<u>2,01</u>
	5	діаметром до 355 мм			<u>290,24</u>	<u>4,79</u>			<u>5</u>	<u>0,0306</u>	<u>0,03</u>
100	& C130-РСК-6	Клапан зворотній з ущільнювачем RSK	шт	1	<u>510,66</u>	-	511	-	-	-	-
	РСК-100	100D Ruck			-	-			-	-	-
100	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої	100м2	0,1514	<u>43596,12</u>	<u>705,69</u>	6600	6494	<u>106</u>	<u>301,0700</u>	<u>45,58</u>
	7	сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм круглого перерізу			<u>42890,43</u>	<u>366,84</u>			<u>56</u>	<u>2,3405</u>	<u>0,35</u>
100	C130-1124	Повітроводи класу Н з тонколистової	м2	12,62	<u>740,18</u>	-	9341	-	-	-	-
	8	оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (прямі ділянки)			-	-			-	-	-
100	C130-1124	Повітроводи класу Н з тонколистової	м2	2,52	<u>915,59</u>	-	2307	-	-	-	-
	9	оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (фасонні частини)			-	-			-	-	-
101	& C113-ХГП-0	Хомут для круглих повітроводів ф100 мм	шт	40	<u>42,09</u>	-	1684	-	-	-	-
	100				-	-			-	-	-
101	КБ26-24-3	Ізоляція поверхні повітроводів	10 м2	0,04	<u>1429,74</u>	-	57	57	-	<u>9,3380</u>	<u>0,37</u>
	1	вогнезахисною системою FIX 60			<u>1429,74</u>	-			-	-	-
101	& C113-2	Вогнезахисна система "FIX 60" фольгована	м2	0,46	<u>466,44</u>	-	215	-	-	-	-
	ФИКС-М-60-Ф				-	-			-	-	-
	варіант 2										
		Разом прямі витрати по розділу 36					25867	10740	<u>248</u>		<u>73,96</u>
									<u>112</u>		<u>0,7</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					25867				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14879				
		всього заробітна плата, грн.					10852				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					5527 7,82 1904 31394				
		Всього по розділу 36					31394				
		Розділ 37. Система В24									
101	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових	1 шт	1	1177,80	55,60	1178	1119	56	7,1415	7,14
3		масою до 0,025 т			1119,36	23,73			24	0,1416	0,14
101	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	1 м2	0,0942	1613,05	10,80	152	151	1	11,2470	1,06
4					1602,25	4,79			-	0,0306	-
101	& С130-5	Гнучка вставка Вентс ВВГ 100	шт	2	154,13	-	308	-	-	-	-
	ВЕНС-ВВГ-100				-	-			-	-	-
101	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних	1 клапан	1	291,05	-	291	290	-	2,0125	2,01
6		діаметром до 355 мм			290,24	-			-	-	-
101	& С130-ПУК-7	Клапан зворотній з ущільнювачем RSK	шт	1	510,66	-	511	-	-	-	-
	РСК-100	100D Ruck			-	-			-	-	-
101	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у	1 ґрата	1	347,87	42,35	348	306	42	2,0930	2,09
8		просвіті до 0,25 м2			305,52	13,34			13	0,0857	0,09
101	& С111-ГР-9	Вентиляційна ґратка радіальна 3030-1R	шт.	1	502,65	-	503	-	-	-	-
	20-10-16	200x100/160 мм			-	-			-	-	-
102	КБ20-13-15	Установлення клапанів	1 клапан	2	1180,64	16,20	2361	2323	32	7,8545	15,71
0		вогнезатримуючих периметром до 1600 мм			1161,29	7,19			14	0,0459	0,09
102	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої	100м2	0,1194	43596,12	705,69	5205	5121	84	301,0700	35,95
1		сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм круглого перерізу			42890,43	366,84			44	2,3405	0,28
102	С130-1124	Повітроводи класу Н з тонколистової	м2	10,42	740,18	-	7713	-	-	-	-
2	варіант 1	оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (прямі ділянки)			-	-			-	-	-
102	С130-1124	Повітроводи класу Н з тонколистової	м2	1,52	915,59	-	1392	-	-	-	-
3	варіант 2	оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (фасонні частини)			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	& C130-1-4 КР-100	Дросель-клапан ручний, типу КР-100	шт	1	<u>806,33</u>	-	806	-	-	-	-
102	& C113-ХГП-5 100	Хомут для круглих повітроводів ф100 мм	шт	35	<u>42,09</u>	-	1473	-	-	-	-
102	КБ26-24-3 6	Ізоляція поверхні повітроводів вогнезахисною системою FIX 60	10 м2	0,04	<u>1429,74</u>	-	57	57	-	<u>9,3380</u>	<u>0,37</u>
102	& C113-7 ФИКС-М-60-Ф варіант 2	Вогнезахисна система "FIX 60" фольгована	м2	0,46	<u>466,44</u>	-	215	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 37					22513	9367	<u>215</u> 95		<u>64,33</u> 0,6
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					22513 12931 9462 4813 6,8 1655 27326				
		----- -									
		Всього по розділу 37					27326				
		Розділ 38. Система В25									
102	КБ20-32-1 8	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	1 шт	1	<u>1177,80</u>	<u>55,60</u>	1178	1119	<u>56</u> 24	<u>7,1415</u>	<u>7,14</u>
102	КБ20-29-1 9	Установлення вставок гнучких	1 м2	0,0942	<u>1119,36</u>	<u>23,73</u>	152	151	<u>1</u> -	<u>0,1416</u>	<u>0,14</u>
103	& C130-0 ВЕНС-ВВГ-100	Гнучка вставка Вентс ВВГ 100	шт	2	<u>1613,05</u>	<u>10,80</u>	308	-	-	<u>11,2470</u>	<u>1,06</u>
103	КБ20-13-1 1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	1	<u>1602,25</u>	<u>4,79</u>	291	290	-	<u>0,0306</u>	-
103	& C130-ПΥК-2 РСК-100	Клапан зворотній з ущільнювачем RSK 100D Ruck	шт	1	<u>154,13</u>	-	511	-	-	-	-
					<u>291,05</u>	-			-	<u>2,0125</u>	<u>2,01</u>
					<u>290,24</u>	-			-	-	-
					<u>510,66</u>	-			-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103 3	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	1 клапан	2	<u>1180,64</u> 1161,29	<u>16,20</u> 7,19	2361	2323	<u>32</u> 14	<u>7,8545</u> 0,0459	<u>15,71</u> 0,09
103 4	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм круглого перерізу	100м2	0,0696	<u>43596,12</u> 42890,43	<u>705,69</u> 366,84	3034	2985	<u>49</u> 26	<u>301,0700</u> 2,3405	<u>20,95</u> 0,16
103 5	С130-1124 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (прямі ділянки)	м2	5,5	<u>740,18</u> -	- -	4071	-	- -	- -	- -
103 6	С130-1124 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (фасонні частини)	м2	1,46	<u>915,59</u> -	- -	1337	-	- -	- -	- -
103 7	& С113-ХГП- 100	Хомут для круглих повітроводів ф100 мм	шт	19	<u>42,09</u> -	- -	800	-	- -	- -	- -
103 8	КБ26-24-3	Ізоляція поверхні повітроводів вогнезахисною системою FIX 60	10 м2	0,04	<u>1429,74</u> 1429,74	- -	57	57	- -	<u>9,3380</u> -	<u>0,37</u> -
103 9	& С113- ФИКС-М-60- Ф варіант 2	Вогнезахисна система "FIX 60" фольгована	м2	0,46	<u>466,44</u> -	- -	215	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 38					14315	6925	<u>138</u> 64		<u>47,24</u> 0,39
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					14315				
		-----					7252				
							6989				
							3541				
							4,99				
							1214				
							17856				
		Всього по розділу 38					17856				
104 0	КБ20-32-1	Розділ 39. Система В26 Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	1 шт	1	<u>1177,80</u> 1119,36	<u>55,60</u> 23,73	1178	1119	<u>56</u> 24	<u>7,1415</u> 0,1416	<u>7,14</u> 0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	1 м2	0,0942	<u>1613,05</u>	<u>10,80</u>	152	151	<u>1</u>	<u>11,2470</u>	<u>1,06</u>
1					1602,25	4,79			-	0,0306	-
104	& С130-2	Гнучка вставка Вентс ВВГ 100	шт	2	<u>154,13</u>	-	308	-	-	-	-
2	ВЕНС-ВВГ-100				-	-			-	-	-
104	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	1	<u>291,05</u>	-	291	290	-	<u>2,0125</u>	<u>2,01</u>
3					290,24	-			-	-	-
104	& С130-ПУК-4	Клапан зворотній з ущільнювачем RSK 100D Ruck	шт	1	<u>510,66</u>	-	511	-	-	-	-
4	РСК-100				-	-			-	-	-
104	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	1 клапан	2	<u>1180,64</u>	<u>16,20</u>	2361	2323	<u>32</u>	<u>7,8545</u>	<u>15,71</u>
5					1161,29	7,19			14	0,0459	0,09
104	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм круглого перерізу	100м2	0,054	<u>43596,12</u>	<u>705,69</u>	2354	2316	<u>38</u>	<u>301,0700</u>	<u>16,26</u>
6					42890,43	366,84			20	2,3405	0,13
104	С130-1124	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (прямі ділянки)	м2	4,9	<u>740,18</u>	-	3627	-	-	-	-
7	варіант 1				-	-			-	-	-
104	С130-1124	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (фасонні частини)	м2	0,5	<u>915,59</u>	-	458	-	-	-	-
8	варіант 2				-	-			-	-	-
104	& С113-ХГП-9	Хомут для круглих повітроводів ф100 мм	шт	17	<u>42,09</u>	-	716	-	-	-	-
9	100				-	-			-	-	-
105	КБ26-24-3	Ізоляція поверхні повітроводів вогнезахисною системою FIX 60	10 м2	0,02	<u>1429,74</u>	-	29	29	-	<u>9,3380</u>	<u>0,19</u>
0					1429,74	-			-	-	-
105	& С113-1	Вогнезахисна система "FIX 60" фольгована	м2	0,23	<u>466,44</u>	-	107	-	-	-	-
1	ФИКС-М-60-Ф				-	-			-	-	-
	варіант 2										
		Разом прямі витрати по розділу 39					12092	6228	<u>127</u>		<u>42,37</u>
									58		0,36
		Разом будівельні роботи, грн.					12092				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5737				
		всього заробітна плата, грн.					6286				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3182				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1089				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					15274				

		Всього по розділу 39					15274				
		Розділ 40. Система В27									
105	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових	1 шт	1	<u>1177,80</u>	<u>55,60</u>	1178	1119	<u>56</u>	<u>7,1415</u>	<u>7,14</u>
2		масою до 0,025 т			<u>1119,36</u>	<u>23,73</u>			<u>24</u>	<u>0,1416</u>	<u>0,14</u>
105	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	1 м2	0,0942	<u>1613,05</u>	<u>10,80</u>	152	151	<u>1</u>	<u>11,2470</u>	<u>1,06</u>
3					<u>1602,25</u>	<u>4,79</u>			<u>-</u>	<u>0,0306</u>	<u>-</u>
105	& С130-	Гнучка вставка Вентс ВВГ 100	шт	2	<u>154,13</u>	<u>-</u>	308	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
4	ВЕНС-ВВГ-100				<u>-</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
105	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних	1 клапан	1	<u>291,05</u>	<u>-</u>	291	290	<u>-</u>	<u>2,0125</u>	<u>2,01</u>
5		діаметром до 355 мм			<u>290,24</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
105	& С130-ПУК-	Клапан зворотній з ущільнювачем RSK	шт	1	<u>510,66</u>	<u>-</u>	511	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
6	РСК-100	100D Ruck			<u>-</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
105	КБ20-13-15	Установлення клапанів	1 клапан	2	<u>1180,64</u>	<u>16,20</u>	2361	2323	<u>32</u>	<u>7,8545</u>	<u>15,71</u>
7		вогнезатримуючих периметром до 1600 мм			<u>1161,29</u>	<u>7,19</u>			<u>14</u>	<u>0,0459</u>	<u>0,09</u>
105	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої	100м2	0,1114	<u>43596,12</u>	<u>705,69</u>	4857	4778	<u>79</u>	<u>301,0700</u>	<u>33,54</u>
8		сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм круглого перерізу			<u>42890,43</u>	<u>366,84</u>			<u>41</u>	<u>2,3405</u>	<u>0,26</u>
105	С130-1124	Повітроводи класу Н з тонколистової	м2	9,3	<u>740,18</u>	<u>-</u>	6884	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
9	варіант 1	оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (прямі ділянки)			<u>-</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
106	С130-1124	Повітроводи класу Н з тонколистової	м2	1,84	<u>915,59</u>	<u>-</u>	1685	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
0	варіант 2	оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (фасонні частини)			<u>-</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
106	& С113-ХГП-	Хомут для круглих повітроводів ф100 мм	шт	33	<u>42,09</u>	<u>-</u>	1389	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
1	100				<u>-</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
106	КБ26-24-3	Ізоляція поверхні повітроводів	10 м2	0,03	<u>1429,74</u>	<u>-</u>	43	43	<u>-</u>	<u>9,3380</u>	<u>0,28</u>
2		вогнезахисною системою FIX 60			<u>1429,74</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
106	& С113-	Вогнезахисна система "FIX 60" фольгована	м2	0,345	<u>466,44</u>	<u>-</u>	161	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
3	ФИКС-М-60-Ф				<u>-</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 2				<u>-</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 40					19820	8704	<u>168</u> 79		<u>59,74</u> 0,49
		Разом будівельні роботи, грн.					19820				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10948				
		всього заробітна плата, грн.					8783				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4466				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1535				
		Всього будівельні роботи, грн.					24286				

		—									
		Всього по розділу 40					24286				
		Розділ 41. Система В28									
106	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових	1 шт	1	<u>1177,80</u>	<u>55,60</u>	1178	1119	<u>56</u>	<u>7,1415</u>	<u>7,14</u>
4		масою до 0,025 т			<u>1119,36</u>	<u>23,73</u>			<u>24</u>	<u>0,1416</u>	<u>0,14</u>
106	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	1 м2	0,0942	<u>1613,05</u>	<u>10,80</u>	152	151	<u>1</u>	<u>11,2470</u>	<u>1,06</u>
5					<u>1602,25</u>	<u>4,79</u>			-	<u>0,0306</u>	-
106	& С130-	Гнучка вставка Вентс ВВГ 100	шт	2	<u>154,13</u>	-	308	-	-	-	-
6	ВЕНС-ВВГ-				-	-			-	-	-
100	100										
106	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних	1 клапан	1	<u>291,05</u>	-	291	290	-	<u>2,0125</u>	<u>2,01</u>
7		діаметром до 355 мм			<u>290,24</u>	-			-	-	-
106	& С130-РУК-	Клапан зворотній з ущільнювачем RSK	шт	1	<u>510,66</u>	-	511	-	-	-	-
8	РСК-100	100D Ruck			-	-			-	-	-
106	КБ20-13-15	Установлення клапанів	1 клапан	2	<u>1180,64</u>	<u>16,20</u>	2361	2323	<u>32</u>	<u>7,8545</u>	<u>15,71</u>
9		вогнезатримуючих периметром до 1600 мм			<u>1161,29</u>	<u>7,19</u>			<u>14</u>	<u>0,0459</u>	<u>0,09</u>
107	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої	100м2	0,124	<u>43596,12</u>	<u>705,69</u>	5406	5318	<u>88</u>	<u>301,0700</u>	<u>37,33</u>
0		сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм круглого перерізу			<u>42890,43</u>	<u>366,84</u>			<u>45</u>	<u>2,3405</u>	<u>0,29</u>
107	С130-1124	Повітроводи класу Н з тонколистової	м2	10,7	<u>740,18</u>	-	7920	-	-	-	-
1	варіант 1	оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (прямі ділянки)			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107 2	C130-1124 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (фасонні частини)	м2	1,7	<u>915,59</u>	-	1557	-	-	-	-
107 3	& C113-ХГП-100	Хомут для круглих повітроводів ф100 мм	шт	39	<u>42,09</u>	-	1642	-	-	-	-
107 4	КБ26-24-3	Ізоляція поверхні повітроводів вогнезахисною системою FIX 60	10 м2	0,03	<u>1429,74</u>	-	43	43	-	<u>9,3380</u>	<u>0,28</u>
107 5	& C113-ФИКС-М-60-Ф варіант 2	Вогнезахисна система "FIX 60" фольгована	м2	0,345	<u>466,44</u>	-	161	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 41							21530	9244	<u>177</u> 83		<u>63,53</u> 0,52
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							21530 12109 9327 4746 6,72 1633 26276				

Всього по розділу 41							26276				
Розділ 42. Система В29											
107 6	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	1 шт	1	<u>1177,80</u>	<u>55,60</u>	1178	1119	<u>56</u>	<u>7,1415</u>	<u>7,14</u>
107 7	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	1 м2	0,0942	<u>1119,36</u>	<u>23,73</u>	152	151	<u>24</u>	<u>0,1416</u>	<u>0,14</u>
107 8	& C130-ВЕНС-ВВГ-100	Гнучка вставка Вентс ВВГ 100	шт	2	<u>1613,05</u>	<u>10,80</u>	308	-	<u>1</u>	<u>11,2470</u>	<u>1,06</u>
107 9	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	1	<u>1602,25</u>	<u>4,79</u>	291	290	-	<u>0,0306</u>	-
108 0	& C130-РУК-0	Клапан зворотній з ущільнювачем RSK 100D Ruck	шт	1	<u>154,13</u>	-	511	-	-	-	-
					<u>291,05</u>	-			-	<u>2,0125</u>	<u>2,01</u>
					<u>290,24</u>	-			-	-	-
					<u>510,66</u>	-			-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108 1	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	1 клапан	2	<u>1180,64</u> 1161,29	<u>16,20</u> 7,19	2361	2323	<u>32</u> 14	<u>7,8545</u> 0,0459	<u>15,71</u> 0,09
108 2	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм круглого перерізу	100м2	0,1285	<u>43596,12</u> 42890,43	<u>705,69</u> 366,84	5602	5511	<u>91</u> 47	<u>301,0700</u> 2,3405	<u>38,69</u> 0,3
108 3	С130-1124 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (прямі ділянки)	м2	11,2	<u>740,18</u> -	- -	8290	-	- -	- -	- -
108 4	С130-1124 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (фасонні частини)	м2	1,65	<u>915,59</u> -	- -	1511	-	- -	- -	- -
108 5	& С113-ХГП- 100	Хомут для круглих повітроводів ф100 мм	шт	43	<u>42,09</u> -	- -	1810	-	- -	- -	- -
108 6	КБ26-24-3	Ізоляція поверхні повітроводів вогнезахисною системою FIX 60	10 м2	0,03	<u>1429,74</u> 1429,74	- -	43	43	- -	<u>9,3380</u> -	<u>0,28</u> -
108 7	& С113- ФИКС-М-60- Ф варіант 2	Вогнезахисна система "FIX 60" фольгована	м2	0,345	<u>466,44</u> -	- -	161	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 42					22218	9437	<u>180</u> 85		<u>64,89</u> 0,53
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					22218				
		-----					12601				
							9522				
							4846				
							6,86				
							1667				
							27064				
		Всього по розділу 42					27064				
108 8	КБ20-32-1	Розділ 43. Система В30 Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	1 шт	1	<u>1177,80</u> 1119,36	<u>55,60</u> 23,73	1178	1119	<u>56</u> 24	<u>7,1415</u> 0,1416	<u>7,14</u> 0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	1 м2	0,0942	<u>1613,05</u>	<u>10,80</u>	152	151	<u>1</u>	<u>11,2470</u>	<u>1,06</u>
9					1602,25	4,79			-	0,0306	-
109	& С130-0	Гнучка вставка Вентс ВВГ 100	шт	2	<u>154,13</u>	-	308	-	-	-	-
	ВЕНС-ВВГ-100				-	-			-	-	-
109	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	1	<u>291,05</u>	-	291	290	-	<u>2,0125</u>	<u>2,01</u>
					290,24	-			-	-	-
109	& С130-ПУК-2	Клапан зворотній з ущільнювачем RSK 100D Ruck	шт	1	<u>510,66</u>	-	511	-	-	-	-
	РСК-100				-	-			-	-	-
109	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	1 клапан	2	<u>1180,64</u>	<u>16,20</u>	2361	2323	<u>32</u>	<u>7,8545</u>	<u>15,71</u>
					1161,29	7,19			14	0,0459	0,09
109	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм круглого перерізу	100м2	0,0764	<u>43596,12</u>	<u>705,69</u>	3331	3277	<u>54</u>	<u>301,0700</u>	<u>23</u>
					42890,43	366,84			28	2,3405	0,18
109	С130-1124	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (прямі ділянки)	м2	6,7	<u>740,18</u>	-	4959	-	-	-	-
	5	варіант 1			-	-			-	-	-
109	С130-1124	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (фасонні частини)	м2	0,94	<u>915,59</u>	-	861	-	-	-	-
	6	варіант 2			-	-			-	-	-
109	& С113-ХГП-7	Хомут для круглих повітроводів ф100 мм	шт	25	<u>42,09</u>	-	1052	-	-	-	-
	100				-	-			-	-	-
109	КБ26-24-3	Ізоляція поверхні повітроводів вогнезахисною системою FIX 60	10 м2	0,03	<u>1429,74</u>	-	43	43	-	<u>9,3380</u>	<u>0,28</u>
					1429,74	-			-	-	-
109	& С113-9	Вогнезахисна система "FIX 60" фольгована	м2	0,345	<u>466,44</u>	-	161	-	-	-	-
	ФИКС-М-60-Ф				-	-			-	-	-
	варіант 2										
		Разом прямі витрати по розділу 43					15208	7203	<u>143</u>		<u>49,2</u>
									66		0,41
		Разом будівельні роботи, грн.					15208				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7862				
		всього заробітна плата, грн.					7269				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3687				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1264				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					18895				
		- - - - - -									
		Всього по розділу 43					18895				
		Розділ 44. Система ВЗІ									
110 0	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	1 шт	1	1177,80 1119,36	55,60 23,73	1178	1119	56 24	7,1415 0,1416	7,14 0,14
110 1	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	1 м2	0,0942	1613,05 1602,25	10,80 4,79	152	151	1 -	11,2470 0,0306	1,06 -
110 2	& С130-ВЕНС-ВВГ-100	Гнучка вставка Вентс ВВГ 100	шт	2	154,13 -	- -	308	-	- -	- -	- -
110 3	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	1	291,05 290,24	- -	291	290	- -	2,0125 -	2,01 -
110 4	& С130-ПУК-РСК-100	Клапан зворотній з ущільнювачем RSK 100D Ruck	шт	1	510,66 -	- -	511	-	- -	- -	- -
110 5	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	1 клапан	2	1180,64 1161,29	16,20 7,19	2361	2323	32 14	7,8545 0,0459	15,71 0,09
110 6	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм круглого перерізу	100м2	0,0734	43596,12 42890,43	705,69 366,84	3200	3148	52 27	301,0700 2,3405	22,1 0,17
110 7	С130-1124 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (прямі ділянки)	м2	6,5	740,18 -	- -	4811	-	- -	- -	- -
110 8	С130-1124 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (фасонні частини)	м2	0,84	915,59 -	- -	769	-	- -	- -	- -
110 9	& С113-ХГП-100	Хомут для круглих повітроводів ф100 мм	шт	23	42,09 -	- -	968	-	- -	- -	- -
111 0	КБ26-24-3	Ізоляція поверхні повітроводів вогнезахисною системою FIX 60	10 м2	0,02	1429,74 1429,74	- -	29	29	- -	9,3380 -	0,19 -
111 1	& С113-ФИКС-М-60-Ф варіант 2	Вогнезахисна система "FIX 60" фольгована	м2	0,23	466,44 -	- -	107	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 44					14685	7060	<u>141</u> 65		<u>48,21</u> 0,4
		Разом будівельні роботи, грн.					14685				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7484				
		всього заробітна плата, грн.					7125				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3612				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1239				
		Всього будівельні роботи, грн.					18297				

		—									
		Всього по розділу 44					18297				
		Розділ 45. Система В32									
111	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових	1 шт	1	<u>1177,80</u>	<u>55,60</u>	1178	1119	<u>56</u>	<u>7,1415</u>	<u>7,14</u>
2		масою до 0,025 т			<u>1119,36</u>	<u>23,73</u>			<u>24</u>	<u>0,1416</u>	<u>0,14</u>
111	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	1 м2	0,0942	<u>1613,05</u>	<u>10,80</u>	152	151	<u>1</u>	<u>11,2470</u>	<u>1,06</u>
3					<u>1602,25</u>	<u>4,79</u>			-	<u>0,0306</u>	-
111	& С130-	Гнучка вставка Вентс ВВГ 100	шт	2	<u>154,13</u>	-	308	-	-	-	-
4	ВЕНС-ВВГ-100				-	-			-	-	-
111	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних	1 клапан	1	<u>291,05</u>	-	291	290	-	<u>2,0125</u>	<u>2,01</u>
5		діаметром до 355 мм			<u>290,24</u>	-			-	-	-
111	& С130-РУК-	Клапан зворотній з ущільнювачем RSK	шт	1	<u>510,66</u>	-	511	-	-	-	-
6	РСК-100	100D Ruck			-	-			-	-	-
111	КБ20-13-15	Установлення клапанів	1 клапан	2	<u>1180,64</u>	<u>16,20</u>	2361	2323	<u>32</u>	<u>7,8545</u>	<u>15,71</u>
7		вогнезатримуючих периметром до 1600 мм			<u>1161,29</u>	<u>7,19</u>			<u>14</u>	<u>0,0459</u>	<u>0,09</u>
111	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої	100м2	0,0598	<u>43596,12</u>	<u>705,69</u>	2607	2565	<u>42</u>	<u>301,0700</u>	<u>18</u>
8		сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм круглого перерізу			<u>42890,43</u>	<u>366,84</u>			<u>22</u>	<u>2,3405</u>	<u>0,14</u>
111	С130-1124	Повітроводи класу Н з тонколистової	м2	5,18	<u>740,18</u>	-	3834	-	-	-	-
9	варіант 1	оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (прямі ділянки)			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112 0	C130-1124 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (фасонні частини)	м2	0,8	<u>915,59</u>	-	732	-	-	-	-
112 1	& C113-ХГП-100	Хомут для круглих повітроводів ф100 мм	шт	19	<u>42,09</u>	-	800	-	-	-	-
112 2	KB26-24-3	Ізоляція поверхні повітроводів вогнезахисною системою FIX 60	10 м2	0,02	<u>1429,74</u>	-	29	29	-	<u>9,3380</u>	<u>0,19</u>
112 3	& C113-3 ФИКС-М-60-Ф варіант 2	Вогнезахисна система "FIX 60" фольгована	м2	0,23	<u>466,44</u>	-	107	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 45					12910	6477	<u>131</u> 60		<u>44,11</u> 0,37
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					12910 6302 6537 3311 4,67 1134 16221				
		----- -									
		Всього по розділу 45					16221				
		Розділ 46. Система В33									
112 4	KB20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	1 шт	1	<u>1177,80</u>	<u>55,60</u>	1178	1119	<u>56</u> 24	<u>7,1415</u> 0,1416	<u>7,14</u> 0,14
112 5	KB20-29-1	Установлення вставок гнучких	1 м2	0,0942	<u>1613,05</u>	<u>10,80</u>	152	151	<u>1</u> -	<u>11,2470</u> 0,0306	<u>1,06</u> -
112 6	& C130-6 ВЕНС-ВВГ-100	Гнучка вставка Вентс ВВГ 100	шт	2	<u>154,13</u>	-	308	-	-	-	-
112 7	KB20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	1	<u>291,05</u>	-	291	290	-	<u>2,0125</u>	<u>2,01</u>
112 8	& C130-ПУК-8 РСК-100	Клапан зворотній з ущільнювачем RSK 100D Ruck	шт	1	<u>290,24</u> <u>510,66</u>	-	511	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112 9	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	1 клапан	2	<u>1180,64</u> 1161,29	<u>16,20</u> 7,19	2361	2323	<u>32</u> 14	<u>7,8545</u> 0,0459	<u>15,71</u> 0,09
113 0	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм круглого перерізу	100м2	0,0546	<u>43596,12</u> 42890,43	<u>705,69</u> 366,84	2380	2342	<u>38</u> 20	<u>301,0700</u> 2,3405	<u>16,44</u> 0,13
113 1	С130-1124 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (прямі ділянки)	м2	4,96	<u>740,18</u> -	- -	3671	-	- -	- -	- -
113 2	С130-1124 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (фасонні частини)	м2	0,5	<u>915,59</u> -	- -	458	-	- -	- -	- -
113 & 3 100	С113-ХГП- 3100	Хомут для круглих повітроводів ф100 мм	шт	16	<u>42,09</u> -	- -	673	-	- -	- -	- -
113 4	КБ26-24-3	Ізоляція поверхні повітроводів вогнезахисною системою FIX 60	10 м2	0,02	<u>1429,74</u> 1429,74	- -	29	29	- -	<u>9,3380</u> -	<u>0,19</u> -
113 & 5 Ф	С113- ФИКС-М-60- Ф варіант 2	Вогнезахисна система "FIX 60" фольгована	м2	0,23	<u>466,44</u> -	- -	107	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 46					12119	6254	<u>127</u> 58		<u>42,55</u> 0,36
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					12119				
		-----					5738				
							6312				
							3195				
							4,5				
							1094				
							15314				
		Всього по розділу 46					15314				
113 6	КБ20-32-1	Розділ 47. Система В34 Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	1 шт	1	<u>1177,80</u> 1119,36	<u>55,60</u> 23,73	1178	1119	<u>56</u> 24	<u>7,1415</u> 0,1416	<u>7,14</u> 0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113 7	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	1 м2	0,0942	<u>1613,05</u> 1602,25	<u>10,80</u> 4,79	152	151	<u>1</u> -	<u>11,2470</u> 0,0306	<u>1,06</u> -
113 8	& С130-ВЕНС-ВВГ-100	Гнучка вставка Вентс ВВГ 100	шт	2	<u>154,13</u> -	- -	308	-	- -	- -	- -
113 9	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	1	<u>291,05</u> 290,24	- -	291	290	- -	<u>2,0125</u> -	<u>2,01</u> -
114 0	& С130-РУК-РСК-100	Клапан зворотній з ущільнювачем RSK 100D Ruck	шт	1	<u>510,66</u> -	- -	511	-	- -	- -	- -
114 1	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	1 клапан	2	<u>1180,64</u> 1161,29	<u>16,20</u> 7,19	2361	2323	<u>32</u> 14	<u>7,8545</u> 0,0459	<u>15,71</u> 0,09
114 2	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм круглого перерізу	100м2	0,0479	<u>43596,12</u> 42890,43	<u>705,69</u> 366,84	2088	2054	<u>34</u> 18	<u>301,0700</u> 2,3405	<u>14,42</u> 0,11
114 3	С130-1124 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (прямі ділянки)	м2	4,4	<u>740,18</u> -	- -	3257	-	- -	- -	- -
114 4	С130-1124 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (фасонні частини)	м2	0,39	<u>915,59</u> -	- -	357	-	- -	- -	- -
114 5	& С113-ХГП-100	Хомут для круглих повітроводів ф100 мм	шт	15	<u>42,09</u> -	- -	631	-	- -	- -	- -
114 6	КБ26-24-3	Ізоляція поверхні повітроводів вогнезахисною системою FIX 60	10 м2	0,02	<u>1429,74</u> 1429,74	- -	29	29	- -	<u>9,3380</u> -	<u>0,19</u> -
114 7	& С113-ФИКС-М-60-Ф варіант 2	Вогнезахисна система "FIX 60" фольгована	м2	0,23	<u>466,44</u> -	- -	107	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 47					11270	5966	<u>123</u> 56		<u>40,53</u> 0,34
		Разом будівельні роботи, грн.					11270				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5181				
		всього заробітна плата, грн.					6022				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3044				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1042				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					14314				

		Всього по розділу 47					14314				
		Розділ 48. Система В35									
114	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових	1 шт	1	<u>1177,80</u>	<u>55,60</u>	1178	1119	<u>56</u>	<u>7,1415</u>	<u>7,14</u>
8		масою до 0,025 т			<u>1119,36</u>	<u>23,73</u>			<u>24</u>	<u>0,1416</u>	<u>0,14</u>
114	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	1 м2	0,1884	<u>1613,05</u>	<u>10,80</u>	304	302	<u>2</u>	<u>11,2470</u>	<u>2,12</u>
9					<u>1602,25</u>	<u>4,79</u>			<u>1</u>	<u>0,0306</u>	<u>0,01</u>
115	& C130-0	Гнучка вставка Вентс ВВГ 200	шт	2	<u>298,14</u>	-	596	-	-	-	-
	ВЕНС-ВВГ-3М				-	-			-	-	-
115	КБ20-25-2	Установлення шумоглушників	1 шт	1	<u>307,67</u>	-	308	307	-	<u>2,1275</u>	<u>2,13</u>
1		вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-2 діаметром обичайки 200 мм			<u>306,83</u>	-			-	-	-
115	C130-233	Шумоглушник L=1,0м ф200	шт	1	<u>2081,35</u>	-	2081	-	-	-	-
2	варіант 4				-	-			-	-	-
115	КБ20-13-15	Установлення клапанів	1 клапан	4	<u>1180,64</u>	<u>16,20</u>	4723	4645	<u>65</u>	<u>7,8545</u>	<u>31,42</u>
3		вогнезатримуючих периметром до 1600 мм			<u>1161,29</u>	<u>7,19</u>			<u>29</u>	<u>0,0459</u>	<u>0,18</u>
115	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних	1 клапан	1	<u>301,85</u>	<u>10,80</u>	302	290	<u>11</u>	<u>2,0125</u>	<u>2,01</u>
4		діаметром до 355 мм			<u>290,24</u>	<u>4,79</u>			<u>5</u>	<u>0,0306</u>	<u>0,03</u>
115	& C130-ПУК-5	Клапан зворотній з ущільнювачем RSK 200D Ruck	шт	1	<u>816,82</u>	-	817	-	-	-	-
	РСК-200				-	-			-	-	-
115	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у	1 ґрата	2	<u>347,87</u>	<u>42,35</u>	696	611	<u>85</u>	<u>2,0930</u>	<u>4,19</u>
6		просвіті до 0,25 м2			<u>305,52</u>	<u>13,34</u>			<u>27</u>	<u>0,0857</u>	<u>0,17</u>
115	& C111-ГР-7	Вентиляційна ґратка радіальна 3030-1R	шт.	2	<u>682,07</u>	-	1364	-	-	-	-
	35-10-16	350x100/160 мм			-	-			-	-	-
115	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників,	1 шт	1	<u>365,45</u>	-	365	364	-	<u>2,3805</u>	<u>2,38</u>
8		призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг			<u>364,48</u>	-			-	-	-
115	& C130-9	Дифузор вентиляційний, типу ПДК-6	шт	1	<u>636,05</u>	-	636	-	-	-	-
	ПДК-150	(150x150)			-	-			-	-	-
	варіант 1										
116	КБ20-3-10	Установлення пленум-боксів до дифузорів	100м2	0,0076	<u>34695,51</u>	<u>717,38</u>	264	258	<u>6</u>	<u>238,5100</u>	<u>1,81</u>
0		з оц. сталі товщ. 0,7 мм			<u>33978,13</u>	<u>301,98</u>			<u>2</u>	<u>1,9266</u>	<u>0,01</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	& C113-ПБ-1	Пленум-бокс до дифузора ПДК-6 150х150 мм	шт	1	<u>755,26</u>	-	755	-	-	-	-
116	КБ20-3-1	Прокладання гнучких неутеплених повітроводів	100м2	0,001004	<u>42890,43</u>	-	43	43	-	<u>301,0700</u>	<u>0,3</u>
116	2	Гнучкий повітропровід неутеплений ф100 мм	м.п.	0,32	<u>42890,43</u>	-	41	-	-	-	-
116	& C111-3	ПГНУ-100			<u>127,29</u>	-			-	-	-
116	варіант 2				-	-			-	-	-
116	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм круглого перерізу	100м2	0,2176	<u>43596,12</u>	<u>705,69</u>	9487	9333	<u>154</u>	<u>301,0700</u>	<u>65,51</u>
116	4				<u>42890,43</u>	<u>366,84</u>			<u>80</u>	<u>2,3405</u>	<u>0,51</u>
116	C130-1124	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (прямі ділянки)	м2	16,83	<u>740,18</u>	-	12457	-	-	-	-
116	5	варіант 1			-	-			-	-	-
116	C130-1124	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (фасонні частини)	м2	4,93	<u>915,59</u>	-	4514	-	-	-	-
116	6	варіант 2			-	-			-	-	-
116	& C130-1-7	Дросель-клапан ручний, типу КР-100	шт	1	<u>806,33</u>	-	806	-	-	-	-
116	8	Дросель-клапан ручний, типу КР-125	шт	2	<u>842,41</u>	-	1685	-	-	-	-
116	& C113-ХГП-9	Хомут для круглих повітроводів ф100 мм	шт	4	<u>42,09</u>	-	168	-	-	-	-
117	& C113-ХГП-0	Хомут для круглих повітроводів ф125 мм	шт	13	<u>42,13</u>	-	548	-	-	-	-
117	& C113-ХГП-1	Хомут для круглих повітроводів ф160 мм	шт	5	<u>50,17</u>	-	251	-	-	-	-
117	& C113-ХГП-2	Хомут для круглих повітроводів ф200 мм	шт	20	<u>54,18</u>	-	1084	-	-	-	-
117	КБ26-24-3	Ізоляція поверхні повітроводів вогнезахисною системою FIX 60	10 м2	0,1	<u>1429,74</u>	-	143	143	-	<u>9,3380</u>	<u>0,93</u>
117	3	Вогнезахисна система "FIX 60" фольгована			<u>1429,74</u>	-			-	-	-
117	& C113-4	ФИКС-М-60-Ф	м2	1,15	<u>466,44</u>	-	536	-	-	-	-
117	4	варіант 2			-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 48					46152	17415	<u>379</u>		<u>119,94</u>
									<u>168</u>		<u>1,05</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					46152				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					28358				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					17583 8955 12,68 3084 55107				
		Всього по розділу 48					55107				
		Розділ 49. Система В36									
117	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових	1 шт	1	1177,80	55,60	1178	1119	56	7,1415	7,14
5		масою до 0,025 т			1119,36	23,73			24	0,1416	0,14
117	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	1 м2	0,0942	1613,05	10,80	152	151	1	11,2470	1,06
6					1602,25	4,79			-	0,0306	-
117	& С130-	Гнучка вставка Вентс ВВГ 100	шт	2	154,13	-	308	-	-	-	-
7	ВЕНС-ВВГ-100				-	-			-	-	-
117	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у	1 ґрата	1	347,87	42,35	348	306	42	2,0930	2,09
8		просвіті до 0,25 м2			305,52	13,34			13	0,0857	0,09
117	& С111-ГР-920-10	Вентиляційна ґратка 3030-1R 200x100	шт.	1	502,65	-	503	-	-	-	-
118	КБ20-13-150	Установлення клапанів	1 клапан	2	1180,64	16,20	2361	2323	32	7,8545	15,71
		вогнезатримуючих периметром до 1600 мм			1161,29	7,19			14	0,0459	0,09
118	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних	1 клапан	1	301,85	10,80	302	290	11	2,0125	2,01
		діаметром до 355 мм			290,24	4,79			5	0,0306	0,03
118	& С130-РУК-2РСК-100	Клапан зворотній з ущільнювачем RSK 100D Ruck	шт	1	510,66	-	511	-	-	-	-
118	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм круглого перерізу	100м2	0,1069	43596,12	705,69	4660	4585	75	301,0700	32,18
					42890,43	366,84			39	2,3405	0,25
118	С130-11244	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (прямі ділянки)	м2	9,27	740,18	-	6861	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
118	С130-11245	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (фасонні частини)	м2	1,42	915,59	-	1300	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	& C113-ХГП-6100	Хомут для круглих повітроводів ф100 мм	шт	32	<u>42,09</u>	-	1347	-	-	-	-
118	КБ26-24-3	Ізоляція поверхні повітроводів вогнезахисною системою FIX 60	10 м2	0,04	<u>1429,74</u>	-	57	57	-	<u>9,3380</u>	<u>0,37</u>
118	& C113-8	Вогнезахисна система "FIX 60" фольгована	м2	0,46	<u>466,44</u>	-	215	-	-	-	-
8	ФИКС-М-60-Ф				-	-			-	-	-
	варіант 2										
		Разом прямі витрати по розділу 49					20103	8831	<u>217</u>		<u>60,56</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					20103		95		0,6
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11055				
		всього заробітна плата, грн.					8926				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4536				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1559				
		Всього будівельні роботи, грн.					24639				

		Всього по розділу 49					24639				
		Розділ 50. Система В37									
118	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових	1 шт	1	<u>1177,80</u>	<u>55,60</u>	1178	1119	<u>56</u>	<u>7,1415</u>	<u>7,14</u>
9		масою до 0,025 т			<u>1119,36</u>	<u>23,73</u>			<u>24</u>	<u>0,1416</u>	<u>0,14</u>
119	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	1 м2	0,0942	<u>1613,05</u>	<u>10,80</u>	152	151	<u>1</u>	<u>11,2470</u>	<u>1,06</u>
0					<u>1602,25</u>	<u>4,79</u>			-	<u>0,0306</u>	-
119	& C130-1	Гнучка вставка Вентс ВВГ 100	шт	2	<u>154,13</u>	-	308	-	-	-	-
	ВЕНС-ВВГ-100				-	-			-	-	-
119	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних	1 клапан	1	<u>291,05</u>	-	291	290	-	<u>2,0125</u>	<u>2,01</u>
2		діаметром до 355 мм			<u>290,24</u>	-			-	-	-
119	& C130-ПУК-3	Клапан зворотній з ущільнювачем RSK 100D Ruck	шт	1	<u>510,66</u>	-	511	-	-	-	-
	РСК-100				-	-			-	-	-
119	КБ20-13-15	Установлення клапанів	1 клапан	2	<u>1180,64</u>	<u>16,20</u>	2361	2323	<u>32</u>	<u>7,8545</u>	<u>15,71</u>
4		вогнезатримуючих периметром до 1600 мм			<u>1161,29</u>	<u>7,19</u>			<u>14</u>	<u>0,0459</u>	<u>0,09</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119 5	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм круглого перерізу	100м2	0,0507	<u>43596,12</u> 42890,43	<u>705,69</u> 366,84	2210	2175	<u>35</u> 19	<u>301,0700</u> 2,3405	<u>15,26</u> 0,12
119 6	С130-1124 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (прямі ділянки)	м2	4,3	<u>740,18</u> -	- -	3183	-	- -	- -	- -
119 7	С130-1124 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (фасонні частини)	м2	0,77	<u>915,59</u> -	- -	705	-	- -	- -	- -
119 8 100	& С113-ХГП-	Хомут для круглих повітроводів ф100 мм	шт	16	<u>42,09</u> -	- -	673	-	- -	- -	- -
119 9	КБ26-24-3	Ізоляція поверхні повітроводів вогнезахисною системою FIX 60	10 м2	0,04	<u>1429,74</u> 1429,74	- -	57	57	- -	<u>9,3380</u> -	<u>0,37</u> -
120 0	& С113- ФИКС-М-60- Ф варіант 2	Вогнезахисна система "FIX 60" фольгована	м2	0,46	<u>466,44</u> -	- -	215	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 50					11844	6115	<u>124</u> 57		<u>41,55</u> 0,35
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					11844 5605 6172 3119 4,39 1067 14963				
		----- -									
		Всього по розділу 50					14963				
		Розділ 51. Система В38									
120 1	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	1 шт	1	<u>1177,80</u> 1119,36	<u>55,60</u> 23,73	1178	1119	<u>56</u> 24	<u>7,1415</u> 0,1416	<u>7,14</u> 0,14
120 2	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	1 м2	0,0942	<u>1613,05</u> 1602,25	<u>10,80</u> 4,79	152	151	<u>1</u> -	<u>11,2470</u> 0,0306	<u>1,06</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	& C130-3	Гнучка вставка Вентс ВВГ 100	шт	2	<u>154,13</u>	-	308	-	-	-	-
	ВЕНС-ВВГ-100				-	-			-	-	-
120	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	1	<u>291,05</u>	-	291	290	-	<u>2,0125</u>	<u>2,01</u>
	4				290,24	-			-	-	-
120	& C130-ПСК-5	Клапан зворотній з ущільнювачем RSK 100D Ruck	шт	1	<u>510,66</u>	-	511	-	-	-	-
	100				-	-			-	-	-
120	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	1 клапан	2	<u>1180,64</u>	<u>16,20</u>	2361	2323	<u>32</u>	<u>7,8545</u>	<u>15,71</u>
	6				1161,29	7,19			14	0,0459	0,09
120	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм круглого перерізу	100м2	0,0432	<u>43596,12</u>	<u>705,69</u>	1883	1853	<u>30</u>	<u>301,0700</u>	<u>13,01</u>
	7				42890,43	366,84			16	2,3405	0,1
120	C130-1124	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (прямі ділянки)	м2	3,52	<u>740,18</u>	-	2605	-	-	-	-
	8	варіант 1			-	-			-	-	-
120	C130-1124	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (фасонні частини)	м2	0,8	<u>915,59</u>	-	732	-	-	-	-
	9	варіант 2			-	-			-	-	-
121	& C113-ХГП-0	Хомут для круглих повітроводів ф100 мм	шт	13	<u>42,09</u>	-	547	-	-	-	-
	100				-	-			-	-	-
121	КБ26-24-3	Ізоляція поверхні повітроводів вогнезахисною системою FIX 60	10 м2	0,03	<u>1429,74</u>	-	43	43	-	<u>9,3380</u>	<u>0,28</u>
	1				1429,74	-			-	-	-
121	& C113-2	Вогнезахисна система "FIX 60" фольгована	м2	0,345	<u>466,44</u>	-	161	-	-	-	-
	Ф				-	-			-	-	-
	варіант 2										
		Разом прямі витрати по розділу 51					10772	5779	<u>119</u>		<u>39,21</u>
									54		0,33
		Разом будівельні роботи, грн.					10772				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4874				
		всього заробітна плата, грн.					5833				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2947				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1007				
		Всього будівельні роботи, грн.					13719				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					18045 9766 8195 4163 5,89 1430 22208				
		Всього по розділу 52					22208				
		Розділ 53. Система В40									
122	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових	1 шт	1	1177,80	55,60	1178	1119	56	7,1415	7,14
5		масою до 0,025 т			1119,36	23,73			24	0,1416	0,14
122	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	1 м2	0,0942	1613,05	10,80	152	151	1	11,2470	1,06
6					1602,25	4,79			-	0,0306	-
122	& С130-	Гнучка вставка Вентс ВВГ 100	шт	2	154,13	-	308	-	-	-	-
7	ВЕНС-ВВГ-100				-	-			-	-	-
122	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних	1 клапан	1	291,05	-	291	290	-	2,0125	2,01
8		діаметром до 355 мм			290,24	-			-	-	-
122	& С130-РУК-	Клапан зворотній з ущільнювачем RSK	шт	1	510,66	-	511	-	-	-	-
9	РСК-100	100D Ruck			-	-			-	-	-
123	КБ20-13-15	Установлення клапанів	1 клапан	2	1180,64	16,20	2361	2323	32	7,8545	15,71
0		вогнезатримуючих периметром до 1600 мм			1161,29	7,19			14	0,0459	0,09
123	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм круглого перерізу	100м2	0,1099	43596,12	705,69	4791	4714	77	301,0700	33,09
					42890,43	366,84			40	2,3405	0,26
123	С130-1124	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (прямі ділянки)	м2	9,39	740,18	-	6950	-	-	-	-
2	варіант 1				-	-			-	-	-
123	С130-1124	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (фасонні частини)	м2	1,6	915,59	-	1465	-	-	-	-
3	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123 4	& C113-ХГП-100	Хомут для круглих повітроводів ф100 мм	шт	35	<u>42,09</u>	-	1473	-	-	-	-
123 5	КБ26-24-3	Ізоляція поверхні повітроводів вогнезахисною системою FIX 60	10 м2	0,03	<u>1429,74</u>	-	43	43	-	<u>9,3380</u>	<u>0,28</u>
123 6	& C113-ФИКС-М-60-Ф	Вогнезахисна система "FIX 60" фольгована	м2	0,345	<u>466,44</u>	-	161	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 53					19684	8640	<u>166</u>		<u>59,29</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					19684		78		0,49
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10878				
		всього заробітна плата, грн.					8718				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4433				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1523				
		Всього будівельні роботи, грн.					24117				

		Всього по розділу 53					24117				
		Розділ 54. Система В41									
123 7	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	1 шт	1	<u>1177,80</u>	<u>55,60</u>	1178	1119	<u>56</u>	<u>7,1415</u>	<u>7,14</u>
123 8	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	1 м2	0,0942	<u>1119,36</u>	<u>23,73</u>	152	151	<u>24</u>	<u>0,1416</u>	<u>0,14</u>
123 9	& C130-ВЕНС-ВВГ-100	Гнучка вставка Вентс ВВГ 100	шт	2	<u>1613,05</u>	<u>10,80</u>	308	-	<u>1</u>	<u>11,2470</u>	<u>1,06</u>
124 0	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	1	<u>1602,25</u>	<u>4,79</u>	291	290	-	<u>0,0306</u>	-
124 1	& C130-РСК-100	Клапан зворотній з ущільнювачем RSK 100D Ruck	шт	1	<u>154,13</u>	-	511	-	-	-	-
124 2	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	1 клапан	2	-	-	2361	2323	-	-	-
					<u>291,05</u>	-			-	<u>2,0125</u>	<u>2,01</u>
					<u>290,24</u>	-			-	-	-
					<u>510,66</u>	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
					<u>1180,64</u>	<u>16,20</u>			<u>32</u>	<u>7,8545</u>	<u>15,71</u>
					<u>1161,29</u>	<u>7,19</u>			<u>14</u>	<u>0,0459</u>	<u>0,09</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124 3	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм круглого перерізу	100м2	0,0647	<u>43596,12</u> 42890,43	<u>705,69</u> 366,84	2821	2775	<u>46</u> 24	<u>301,0700</u> 2,3405	<u>19,48</u> 0,15
124 4	С130-1124 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (прямі ділянки)	м2	5,53	<u>740,18</u> -	- -	4093	-	- -	- -	- -
124 5	С130-1124 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (фасонні частини)	м2	0,94	<u>915,59</u> -	- -	861	-	- -	- -	- -
124 6 100	& С113-ХГП-	Хомут для круглих повітроводів ф100 мм	шт	22	<u>42,09</u> -	- -	926	-	- -	- -	- -
124 7	КБ26-24-3	Ізоляція поверхні повітроводів вогнезахисною системою FIX 60	10 м2	0,03	<u>1429,74</u> 1429,74	- -	43	43	- -	<u>9,3380</u> -	<u>0,28</u> -
124 8	& С113- ФИКС-М-60- Ф варіант 2	Вогнезахисна система "FIX 60" фольгована	м2	0,345	<u>466,44</u> -	- -	161	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 54					13706	6701	<u>135</u> 62		<u>45,68</u> 0,38
		Разом будівельні роботи, грн.					13706				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6870				
		всього заробітна плата, грн.					6763				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3426				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1174				
		Всього будівельні роботи, грн.					17132				

		-									
		Всього по розділу 54					17132				
		Розділ 55. Система В42									
124 9	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	1 шт	1	<u>1177,80</u> 1119,36	<u>55,60</u> 23,73	1178	1119	<u>56</u> 24	<u>7,1415</u> 0,1416	<u>7,14</u> 0,14
125 0	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	1 м2	0,0942	<u>1613,05</u> 1602,25	<u>10,80</u> 4,79	152	151	<u>1</u> -	<u>11,2470</u> 0,0306	<u>1,06</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	& C130-1	Гнучка вставка Вентс ВВГ 100	шт	2	<u>154,13</u>	-	308	-	-	-	-
	ВЕНС-ВВГ-100				-	-			-	-	-
125	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	1	<u>291,05</u>	-	291	290	-	<u>2,0125</u>	<u>2,01</u>
	2				<u>290,24</u>	-			-	-	-
125	& C130-ПУК-3	Клапан зворотній з ущільнювачем RSK 100D Ruck	шт	1	<u>510,66</u>	-	511	-	-	-	-
	РСК-100				-	-			-	-	-
125	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	1 клапан	2	<u>1180,64</u>	<u>16,20</u>	2361	2323	<u>32</u>	<u>7,8545</u>	<u>15,71</u>
	4				<u>1161,29</u>	<u>7,19</u>			<u>14</u>	<u>0,0459</u>	<u>0,09</u>
125	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм круглого перерізу	100м2	0,062	<u>43596,12</u>	<u>705,69</u>	2703	2659	<u>44</u>	<u>301,0700</u>	<u>18,67</u>
	5				<u>42890,43</u>	<u>366,84</u>			<u>23</u>	<u>2,3405</u>	<u>0,15</u>
125	C130-1124	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (прямі ділянки)	м2	5,43	<u>740,18</u>	-	4019	-	-	-	-
	6	варіант 1			-	-			-	-	-
125	C130-1124	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (фасонні частини)	м2	0,77	<u>915,59</u>	-	705	-	-	-	-
	7	варіант 2			-	-			-	-	-
125	& C113-ХГП-8	Хомут для круглих повітроводів ф100 мм	шт	21	<u>42,09</u>	-	884	-	-	-	-
	100				-	-			-	-	-
125	КБ26-24-3	Ізоляція поверхні повітроводів вогнезахисною системою FIX 60	10 м2	0,03	<u>1429,74</u>	-	43	43	-	<u>9,3380</u>	<u>0,28</u>
	9				<u>1429,74</u>	-			-	-	-
126	& C113-0	Вогнезахисна система "FIX 60" фольгована	м2	0,345	<u>466,44</u>	-	161	-	-	-	-
	ФІКС-М-60-Ф				-	-			-	-	-
	варіант 2										
		Разом прямі витрати по розділу 55					13316	6585	<u>133</u>		<u>44,87</u>
									<u>61</u>		<u>0,38</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					13316				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6598				
		всього заробітна плата, грн.					6646				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3365				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1153				
		Всього будівельні роботи, грн.					16681				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					11633 5447 6118 3094 4,36 1058 14727				
		Всього по розділу 56					14727				
		Розділ 57. Система В44									
127	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових	1 шт	1	1177,80	55,60	1178	1119	56	7,1415	7,14
3		масою до 0,025 т			1119,36	23,73			24	0,1416	0,14
127	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	1 м2	0,0942	1613,05	10,80	152	151	1	11,2470	1,06
4					1602,25	4,79			-	0,0306	-
127	& С130-	Гнучка вставка Вентс ВВГ 100	шт	2	154,13	-	308	-	-	-	-
5	ВЕНС-ВВГ-100				-	-			-	-	-
127	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних	1 клапан	1	291,05	-	291	290	-	2,0125	2,01
6		діаметром до 355 мм			290,24	-			-	-	-
127	& С130-ПУК-	Клапан зворотній з ущільнювачем RSK	шт	1	510,66	-	511	-	-	-	-
7	РСК-100	100D Ruck			-	-			-	-	-
127	КБ20-13-15	Установлення клапанів	1 клапан	2	1180,64	16,20	2361	2323	32	7,8545	15,71
8		вогнезатримуючих периметром до 1600 мм			1161,29	7,19			14	0,0459	0,09
127	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм круглого перерізу	100м2	0,0446	43596,12	705,69	1944	1913	31	301,0700	13,43
9					42890,43	366,84			16	2,3405	0,1
128	С130-1124	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (прямі ділянки)	м2	3,86	740,18	-	2857	-	-	-	-
0	варіант 1				-	-			-	-	-
128	С130-1124	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (фасонні частини)	м2	0,6	915,59	-	549	-	-	-	-
1	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	& C113-ХГП-2100	Хомут для круглих повітроводів ф100 мм	шт	13	<u>42,09</u>	-	547	-	-	-	-
128	КБ26-24-3	Ізоляція поверхні повітроводів вогнезахисною системою FIX 60	10 м2	0,03	<u>1429,74</u>	-	43	43	-	<u>9,3380</u>	<u>0,28</u>
128	& C113-4	Вогнезахисна система "FIX 60" фольгована	м2	0,345	<u>466,44</u>	-	161	-	-	-	-
128	ФИКС-М-60-Ф				-	-			-	-	-
	варіант 2										
		Разом прямі витрати по розділу 57					10902	5839	<u>120</u>		<u>39,63</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					10902		<u>54</u>		<u>0,33</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4943				
		всього заробітна плата, грн.					5893				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2978				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1018				
		Всього будівельні роботи, грн.					13880				

		Всього по розділу 57					13880				
		Розділ 58. Система В45									
128	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових	1 шт	1	<u>1177,80</u>	<u>55,60</u>	1178	1119	<u>56</u>	<u>7,1415</u>	<u>7,14</u>
5		масою до 0,025 т			<u>1119,36</u>	<u>23,73</u>			<u>24</u>	<u>0,1416</u>	<u>0,14</u>
128	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	1 м2	0,0942	<u>1613,05</u>	<u>10,80</u>	152	151	<u>1</u>	<u>11,2470</u>	<u>1,06</u>
6					<u>1602,25</u>	<u>4,79</u>			-	<u>0,0306</u>	-
128	& C130-7	Гнучка вставка Вентс ВВГ 100	шт	2	<u>154,13</u>	-	308	-	-	-	-
	ВЕНС-ВВГ-100				-	-			-	-	-
128	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних	1 клапан	1	<u>291,05</u>	-	291	290	-	<u>2,0125</u>	<u>2,01</u>
8		діаметром до 355 мм			<u>290,24</u>	-			-	-	-
128	& C130-ПСК-9	Клапан зворотній з ущільнювачем RSK 100D Ruck	шт	1	<u>510,66</u>	-	511	-	-	-	-
9	РСК-100				-	-			-	-	-
129	КБ20-13-15	Установлення клапанів	1 клапан	2	<u>1180,64</u>	<u>16,20</u>	2361	2323	<u>32</u>	<u>7,8545</u>	<u>15,71</u>
0		вогнезатримуючих периметром до 1600 мм			<u>1161,29</u>	<u>7,19</u>			<u>14</u>	<u>0,0459</u>	<u>0,09</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129 1	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм круглого перерізу	100м2	0,0369	<u>43596,12</u> 42890,43	<u>705,69</u> 366,84	1609	1583	<u>26</u> 14	<u>301,0700</u> 2,3405	<u>11,11</u> 0,09
129 2	С130-1124 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (прямі ділянки)	м2	3,3	<u>740,18</u> -	- -	2443	-	- -	- -	- -
129 3	С130-1124 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (фасонні частини)	м2	0,39	<u>915,59</u> -	- -	357	-	- -	- -	- -
129 4	& С113-ХГП-100	Хомут для круглих повітроводів ф100 мм	шт	11	<u>42,09</u> -	- -	463	-	- -	- -	- -
129 5	КБ26-24-3	Ізоляція поверхні повітроводів вогнезахисною системою FIX 60	10 м2	0,03	<u>1429,74</u> 1429,74	- -	43	43	- -	<u>9,3380</u> -	<u>0,28</u> -
129 6	& С113-ФИКС-М-60-Ф варіант 2	Вогнезахисна система "FIX 60" фольгована	м2	0,345	<u>466,44</u> -	- -	161	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 58							9877	5509	<u>115</u> 52		<u>37,31</u> 0,32
Разом будівельні роботи, грн.							9877				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							4253				
всього заробітна плата, грн.							5561				
Загальновиробничі витрати, грн.							2806				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							3,95				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							959				
Всього будівельні роботи, грн.							12683				

-											
Всього по розділу 58							12683				
Розділ 59. Система В46											
129 7	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	1 шт	1	<u>1177,80</u> 1119,36	<u>55,60</u> 23,73	1178	1119	<u>56</u> 24	<u>7,1415</u> 0,1416	<u>7,14</u> 0,14
129 8	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	1 м2	0,0942	<u>1613,05</u> 1602,25	<u>10,80</u> 4,79	152	151	<u>1</u> -	<u>11,2470</u> 0,0306	<u>1,06</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	& C130-9	Гнучка вставка Вентс ВВГ 100	шт	2	<u>154,13</u>	-	308	-	-	-	-
	ВЕНС-ВВГ-100				-	-			-	-	-
130	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у	1 ґрата	1	<u>347,87</u>	<u>42,35</u>	348	306	<u>42</u>	<u>2,0930</u>	<u>2,09</u>
0		просвіті до 0,25 м2			<u>305,52</u>	<u>13,34</u>			<u>13</u>	<u>0,0857</u>	<u>0,09</u>
130	& C111-ГР-1	Вентиляційна ґратка радіальна 3030-1R	шт.	1	<u>502,65</u>	-	503	-	-	-	-
	20-10-16	200х100/160 мм			-	-			-	-	-
130	КБ20-13-15	Установлення клапанів	1 клапан	2	<u>1180,64</u>	<u>16,20</u>	2361	2323	<u>32</u>	<u>7,8545</u>	<u>15,71</u>
2		вогнезапобігуючих периметром до 1600 мм			<u>1161,29</u>	<u>7,19</u>			<u>14</u>	<u>0,0459</u>	<u>0,09</u>
130	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних	1 клапан	1	<u>301,85</u>	<u>10,80</u>	302	290	<u>11</u>	<u>2,0125</u>	<u>2,01</u>
3		діаметром до 355 мм			<u>290,24</u>	<u>4,79</u>			<u>5</u>	<u>0,0306</u>	<u>0,03</u>
130	& C130-ПУК-4	Клапан зворотній з ущільнювачем RSK	шт	1	<u>816,82</u>	-	817	-	-	-	-
	РСК-200	200D Ruck			-	-			-	-	-
130	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої	100м2	0,0966	<u>43596,12</u>	<u>705,69</u>	4211	4143	<u>68</u>	<u>301,0700</u>	<u>29,08</u>
5		сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм круглого перерізу			<u>42890,43</u>	<u>366,84</u>			<u>35</u>	<u>2,3405</u>	<u>0,23</u>
130	C130-1124	Повітроводи класу Н з тонколистової	м2	8,21	<u>740,18</u>	-	6077	-	-	-	-
6	варіант 1	оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (прямі ділянки)			-	-			-	-	-
130	C130-1124	Повітроводи класу Н з тонколистової	м2	1,45	<u>915,59</u>	-	1328	-	-	-	-
7	варіант 2	оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (фасонні частини)			-	-			-	-	-
130	& C130-1-8	Дросель-клапан ручний, типу КР-100	шт	1	<u>806,33</u>	-	806	-	-	-	-
	КР-100				-	-			-	-	-
130	& C113-ХГП-9	Хомут для круглих повітроводів ф100 мм	шт	29	<u>42,09</u>	-	1221	-	-	-	-
	100				-	-			-	-	-
131	КБ26-24-3	Ізоляція поверхні повітроводів	10 м2	0,05	<u>1429,74</u>	-	71	71	-	<u>9,3380</u>	<u>0,47</u>
0		вогнезахисною системою FIX 60			<u>1429,74</u>	-			-	-	-
131	& C113-1	Вогнезахисна система "FIX 60" фольгована	м2	0,575	<u>466,44</u>	-	268	-	-	-	-
	ФИКС-М-60-Ф				-	-			-	-	-
	варіант 2										
		Разом прямі витрати по розділу 59					19951	8403	<u>210</u>		<u>57,56</u>
									<u>91</u>		<u>0,58</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					19951				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11338				
		всього заробітна плата, грн.					8494				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					4313 6,09 1482 24264				
		Всього по розділу 59					24264				
		Розділ 60. Система В47									
131	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових	1 шт	1	<u>1177,80</u>	<u>55,60</u>	1178	1119	<u>56</u>	<u>7,1415</u>	<u>7,14</u>
2		масою до 0,025 т			<u>1119,36</u>	<u>23,73</u>			<u>24</u>	<u>0,1416</u>	<u>0,14</u>
131	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	1 м2	0,0942	<u>1613,05</u>	<u>10,80</u>	152	151	<u>1</u>	<u>11,2470</u>	<u>1,06</u>
3					<u>1602,25</u>	<u>4,79</u>			-	<u>0,0306</u>	-
131 & C130-4	БЕНС-ВВГ-100	Гнучка вставка Вентс ВВГ 100	шт	2	<u>154,13</u>	-	308	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
131	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних	1 клапан	1	<u>301,85</u>	<u>10,80</u>	302	290	<u>11</u>	<u>2,0125</u>	<u>2,01</u>
5		діаметром до 355 мм			<u>290,24</u>	<u>4,79</u>			<u>5</u>	<u>0,0306</u>	<u>0,03</u>
131 & C130-ПСК-6	ПСК-100	Клапан зворотній з ущільнювачем RSK 100D Ruck	шт	1	<u>510,66</u>	-	511	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
131	КБ20-13-15	Установлення клапанів	1 клапан	2	<u>1180,64</u>	<u>16,20</u>	2361	2323	<u>32</u>	<u>7,8545</u>	<u>15,71</u>
7		вогнезатримуючих периметром до 1600 мм			<u>1161,29</u>	<u>7,19</u>			<u>14</u>	<u>0,0459</u>	<u>0,09</u>
131	КБ20-10-1	Установлення анемостатів	1 шт	1	<u>365,45</u>	-	365	364	-	<u>2,3805</u>	<u>2,38</u>
8					<u>364,48</u>	-			-	-	-
131 & C1630-A-9	ДВС-100	Анемостат витяжний DVS ф100 мм	шт	1	<u>268,50</u>	-	269	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
132	КБ20-3-1	Прокладання гнучких неутеплених повітроводів	100м2	0,00157	<u>42890,43</u>	-	67	67	-	<u>301,0700</u>	<u>0,47</u>
					<u>42890,43</u>	-			-	-	-
132 & C111-1	ПГНУ-100	Гнучкий повітропровід неутеплений ф100 мм	м.п.	0,5	<u>127,29</u>	-	64	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
132	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм круглого перерізу	100м2	0,1438	<u>43596,12</u>	<u>705,69</u>	6269	6168	<u>101</u>	<u>301,0700</u>	<u>43,29</u>
2					<u>42890,43</u>	<u>366,84</u>			<u>53</u>	<u>2,3405</u>	<u>0,34</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132 3	C130-1124 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (прямі ділянки)	м2	12,4	<u>740,18</u> -	- -	9178	-	- -	- -	- -
132 4	C130-1124 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (фасонні частини)	м2	1,98	<u>915,59</u> -	- -	1813	-	- -	- -	- -
132 5	& C113-ХГП-100	Хомут для круглих повітроводів ф100 мм	шт	44	<u>42,09</u> -	- -	1852	-	- -	- -	- -
132 6	КБ26-24-3	Ізоляція поверхні повітроводів вогнезахисною системою FIX 60	10 м2	0,03	<u>1429,74</u> 1429,74	- -	43	43	- -	<u>9,3380</u> -	<u>0,28</u> -
132 7	& C113-Ф ФІКС-М-60-Ф варіант 2	Вогнезахисна система "FIX 60" фольгована	м2	0,345	<u>466,44</u> -	- -	161	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 60					24893	10525	<u>201</u> 96		<u>72,34</u> 0,6
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					24893 14167 10621 5405 7,65 1860 30298				
		----- -									
		Всього по розділу 60					30298				
		Розділ 61. Система В48									
132 8	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	1 шт	1	<u>1177,80</u> 1119,36	<u>55,60</u> 23,73	1178	1119	<u>56</u> 24	<u>7,1415</u> 0,1416	<u>7,14</u> 0,14
132 9	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	1 м2	0,0942	<u>1613,05</u> 1602,25	<u>10,80</u> 4,79	152	151	<u>1</u> -	<u>11,2470</u> 0,0306	<u>1,06</u> -
133 0	& C130-ВЕНС-ВВГ-100	Гнучка вставка Вентс ВВГ 100	шт	2	<u>154,13</u> -	- -	308	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних	1 клапан	1	<u>301,85</u>	<u>10,80</u>	302	290	<u>11</u>	<u>2,0125</u>	<u>2,01</u>
1		діаметром до 355 мм			290,24	4,79			5	0,0306	0,03
133	& С130-РУК-	Клапан зворотній з ущільнювачем RSK	шт	1	<u>510,66</u>	-	511	-	-	-	-
2	РСК-100	100D Ruck			-	-			-	-	-
133	КБ20-13-15	Установлення клапанів	1 клапан	1	<u>1180,64</u>	<u>16,20</u>	1181	1161	<u>16</u>	<u>7,8545</u>	<u>7,85</u>
3		вогнезатримуючих периметром до 1600 мм			1161,29	7,19			7	0,0459	0,05
133	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої	100м2	0,0469	<u>43596,12</u>	<u>705,69</u>	2045	2012	<u>33</u>	<u>301,0700</u>	<u>14,12</u>
4		сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм круглого перерізу			42890,43	366,84			17	2,3405	0,11
133	С130-1124	Повітроводи класу Н з тонколистової	м2	3,99	<u>740,18</u>	-	2953	-	-	-	-
5	варіант 1	оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (прямі ділянки)			-	-			-	-	-
133	С130-1124	Повітроводи класу Н з тонколистової	м2	0,7	<u>915,59</u>	-	641	-	-	-	-
6	варіант 2	оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (фасонні частини)			-	-			-	-	-
133	& С113-ХГП-	Хомут для круглих повітроводів ф100 мм	шт	14	<u>42,09</u>	-	589	-	-	-	-
7	100				-	-			-	-	-
133	КБ26-24-3	Ізоляція поверхні повітроводів	10 м2	0,03	<u>1429,74</u>	-	43	43	-	<u>9,3380</u>	<u>0,28</u>
8		вогнезахисною системою FIX 60			1429,74	-			-	-	-
133	& С113-	Вогнезахисна система "FIX 60" фольгована	м2	0,345	<u>466,44</u>	-	161	-	-	-	-
9	ФИКС-М-60-				-	-			-	-	-
	Ф										
	варіант 2										
		Разом прямі витрати по розділу 61					10064	4776	<u>117</u>		<u>32,46</u>
									53		0,33
		Разом будівельні роботи, грн.					10064				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5171				
		всього заробітна плата, грн.					4829				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2442				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					836				
		Всього будівельні роботи, грн.					12506				

		—									
		Всього по розділу 61					12506				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 62. Система В49									
134	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових	1 шт	1	<u>1177,80</u>	<u>55,60</u>	1178	1119	<u>56</u>	<u>7,1415</u>	<u>7,14</u>
0		масою до 0,025 т			<u>1119,36</u>	<u>23,73</u>			<u>24</u>	<u>0,1416</u>	<u>0,14</u>
134	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	1 м2	0,0942	<u>1613,05</u>	<u>10,80</u>	152	151	<u>1</u>	<u>11,2470</u>	<u>1,06</u>
1					<u>1602,25</u>	<u>4,79</u>			<u>-</u>	<u>0,0306</u>	<u>-</u>
134	& С130-2	Гнучка вставка Вентс ВВГ 100	шт	2	<u>154,13</u>	<u>-</u>	308	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	ВЕНС-ВВГ-100				<u>-</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
134	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних	1 клапан	1	<u>301,85</u>	<u>10,80</u>	302	290	<u>11</u>	<u>2,0125</u>	<u>2,01</u>
3		діаметром до 355 мм			<u>290,24</u>	<u>4,79</u>			<u>5</u>	<u>0,0306</u>	<u>0,03</u>
134	& С130-ПСК-4	Клапан зворотній з ущільнювачем RSK 100D Ruck	шт	1	<u>510,66</u>	<u>-</u>	511	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	ПСК-100				<u>-</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
134	КБ20-13-15	Установлення клапанів	1 клапан	1	<u>1180,64</u>	<u>16,20</u>	1181	1161	<u>16</u>	<u>7,8545</u>	<u>7,85</u>
5		вогнезатримуючих периметром до 1600 мм			<u>1161,29</u>	<u>7,19</u>			<u>7</u>	<u>0,0459</u>	<u>0,05</u>
134	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм круглого перерізу	100м2	0,0475	<u>43596,12</u>	<u>705,69</u>	2071	2037	<u>34</u>	<u>301,0700</u>	<u>14,3</u>
6					<u>42890,43</u>	<u>366,84</u>			<u>17</u>	<u>2,3405</u>	<u>0,11</u>
134	С130-1124	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (прямі ділянки)	м2	4,05	<u>740,18</u>	<u>-</u>	2998	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
7	варіант 1				<u>-</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
134	С130-1124	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (фасонні частини)	м2	0,7	<u>915,59</u>	<u>-</u>	641	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
8	варіант 2				<u>-</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
134	& С113-ХГП-9	Хомут для круглих повітроводів ф100 мм	шт	14	<u>42,09</u>	<u>-</u>	589	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	100				<u>-</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
135	КБ26-24-3	Ізоляція поверхні повітроводів	10 м2	0,03	<u>1429,74</u>	<u>-</u>	43	43	<u>-</u>	<u>9,3380</u>	<u>0,28</u>
0		вогнезахисною системою FIX 60			<u>1429,74</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
135	& С113-1	Вогнезахисна система "FIX 60" фольгована	м2	0,345	<u>466,44</u>	<u>-</u>	161	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	ФИКС-М-60-Ф				<u>-</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 2										
		Разом прямі витрати по розділу 62					10135	4801	<u>118</u>		<u>32,64</u>
									<u>53</u>		<u>0,33</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					10135				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5216				
		всього заробітна плата, грн.					4854				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					2455 3,45 841 12590				
		Всього по розділу 62					12590				
		Розділ 63. Система В50									
135	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових	1 шт	1	1177,80	55,60	1178	1119	56	7,1415	7,14
2		масою до 0,025 т			1119,36	23,73			24	0,1416	0,14
135	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	1 м2	0,0942	1613,05	10,80	152	151	1	11,2470	1,06
3					1602,25	4,79			-	0,0306	-
135	& С130-	Гнучка вставка Вентс ВВГ 100	шт	2	154,13	-	308	-	-	-	-
4	ВЕНС-ВВГ-100				-	-			-	-	-
135	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних	1 клапан	1	301,85	10,80	302	290	11	2,0125	2,01
5		діаметром до 355 мм			290,24	4,79			5	0,0306	0,03
135	& С130-РУК-	Клапан зворотній з ущільнювачем RSK	шт	1	510,66	-	511	-	-	-	-
6	РСК-100	100D Ruck			-	-			-	-	-
135	КБ20-13-15	Установлення клапанів	1 клапан	1	1180,64	16,20	1181	1161	16	7,8545	7,85
7		вогнезатримуючих периметром до 1600 мм			1161,29	7,19			7	0,0459	0,05
135	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої	100м2	0,0582	43596,12	705,69	2537	2496	41	301,0700	17,52
8		сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм круглого перерізу			42890,43	366,84			21	2,3405	0,14
135	С130-1124	Повітроводи класу Н з тонколистової	м2	5,12	740,18	-	3790	-	-	-	-
9	варіант 1	оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (прямі ділянки)			-	-			-	-	-
136	С130-1124	Повітроводи класу Н з тонколистової	м2	0,7	915,59	-	641	-	-	-	-
0	варіант 2	оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (фасонні частини)			-	-			-	-	-
136	& С113-ХГП-	Хомут для круглих повітроводів ф100 мм	шт	18	42,09	-	758	-	-	-	-
1	100				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 63					11358	5217	125		35,58
		Разом будівельні роботи, грн.					11358		57		0,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					6016 5274 2674 3,76 917 14032				
		Всього по розділу 63					14032				
		Розділ 64. Система В51									
136	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових	1 шт	1	1177,80	55,60	1178	1119	56	7,1415	7,14
2		масою до 0,025 т			1119,36	23,73			24	0,1416	0,14
136	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	1 м2	0,1413	1613,05	10,80	228	226	2	11,2470	1,59
3					1602,25	4,79			1	0,0306	-
136 & С130-	Гнучка вставка Вентс ВВГ 150		шт	2	225,32	-	451	-	-	-	-
4	ВЕНС-ВВГ-Я				-	-			-	-	-
136	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у	1 ґрата	2	347,87	42,35	696	611	85	2,0930	4,19
5		просвіті до 0,25 м2			305,52	13,34			27	0,0857	0,17
136 & С111-ГР-	Вентиляційна ґратка радіальна 3030-1R		шт.	2	502,65	-	1005	-	-	-	-
6	20-10-16	200x100/160 мм			-	-			-	-	-
136	КБ20-13-15	Установлення клапанів	1 клапан	2	1180,64	16,20	2361	2323	32	7,8545	15,71
7		вогнезатримуючих периметром до 1600 мм			1161,29	7,19			14	0,0459	0,09
136	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних	1 клапан	1	301,85	10,80	302	290	11	2,0125	2,01
8		діаметром до 355 мм			290,24	4,79			5	0,0306	0,03
136 & С130-ПУК-	Клапан зворотній з ущільнювачем RSK		шт	1	561,61	-	562	-	-	-	-
9	РСК-125	125D Ruck			-	-			-	-	-
137	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої	100м2	0,1313	43596,12	705,69	5724	5632	92	301,0700	39,53
0		сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм круглого перерізу			42890,43	366,84			48	2,3405	0,31
137	С130-1124	Повітроводи класу Н з тонколистової	м2	10,33	740,18	-	7646	-	-	-	-
1	варіант 1	оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (прямі ділянки)			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137 2	C130-1124 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (фасонні частини)	м2	2,8	<u>915,59</u>	-	2564	-	-	-	-
137 3	& C130-1- КР-125	Дросель-клапан ручний, типу КР-125	шт	2	<u>842,41</u>	-	1685	-	-	-	-
137 4	& C113-ХГП- 100	Хомут для круглих повітроводів ф100 мм	шт	7	<u>42,09</u>	-	295	-	-	-	-
137 5	& C113-ХГП- 125	Хомут для круглих повітроводів ф125 мм	шт	26	<u>42,13</u>	-	1095	-	-	-	-
137 6	& C113-ХГП- 160	Хомут для круглих повітроводів ф160 мм	шт	3	<u>50,17</u>	-	151	-	-	-	-
137 7	КБ26-24-3	Ізоляція поверхні повітроводів вогнезахисною системою FIX 60	10 м2	0,04	<u>1429,74</u>	-	57	57	-	<u>9,3380</u>	<u>0,37</u>
137 8	& C113- ФИКС-М-60- Ф варіант 2	Вогнезахисна система "FIX 60" фольгована	м2	0,46	<u>466,44</u>	-	215	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 64							26215	10258	<u>278</u>		<u>70,54</u>
Разом будівельні роботи, грн.							26215		119		0,74
в тому числі:							15679				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							10377				
всього заробітна плата, грн.							5280				
Загальновиробничі витрати, грн.							7,47				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1817				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							31495				

-											
Всього по розділу 64							31495				
Розділ 65. Система В52											
137 9	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	1 шт	1	<u>1177,80</u>	<u>55,60</u>	1178	1119	<u>56</u>	<u>7,1415</u>	<u>7,14</u>
138 0	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	1 м2	0,1413	<u>1119,36</u>	<u>23,73</u>	228	226	<u>24</u>	<u>0,1416</u>	<u>0,14</u>
					<u>1613,05</u>	<u>10,80</u>			<u>2</u>	<u>11,2470</u>	<u>1,59</u>
					<u>1602,25</u>	<u>4,79</u>			<u>1</u>	<u>0,0306</u>	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138 & С130-1	ВЕНС-ВВГ-Я	Гнучка вставка Вентс ВВГ 150	шт	2	<u>225,32</u>	-	451	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
138 КБ20-11-1		Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 ґрата	1	<u>347,87</u>	<u>42,35</u>	348	306	<u>42</u>	<u>2,0930</u>	<u>2,09</u>
2					<u>305,52</u>	<u>13,34</u>			<u>13</u>	<u>0,0857</u>	<u>0,09</u>
138 & С111-ГР-3	20-10-16	Вентиляційна ґратка радіальна 3030-1R 200х100/160 мм	шт.	1	<u>502,65</u>	-	503	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
138 КБ20-13-15	4	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	1 клапан	3	<u>1180,64</u>	<u>16,20</u>	3542	3484	<u>49</u>	<u>7,8545</u>	<u>23,56</u>
					<u>1161,29</u>	<u>7,19</u>			<u>22</u>	<u>0,0459</u>	<u>0,14</u>
138 КБ20-13-1	5	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	1	<u>301,85</u>	<u>10,80</u>	302	290	<u>11</u>	<u>2,0125</u>	<u>2,01</u>
					<u>290,24</u>	<u>4,79</u>			<u>5</u>	<u>0,0306</u>	<u>0,03</u>
138 & С130-ПУК-6	РСК-100	Клапан зворотній з ущільнювачем RSK 100D Ruck	шт	1	<u>510,66</u>	-	511	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
138 КБ20-3-1	7	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм круглого перерізу	100м2	0,0708	<u>43596,12</u>	<u>705,69</u>	3087	3037	<u>50</u>	<u>301,0700</u>	<u>21,32</u>
					<u>42890,43</u>	<u>366,84</u>			<u>26</u>	<u>2,3405</u>	<u>0,17</u>
138 С130-1124	8	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (прямі ділянки)	м2	5,97	<u>740,18</u>	-	4419	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
138 С130-1124	9	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (фасонні частини)	м2	1,11	<u>915,59</u>	-	1016	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
139 & С130-1-0	КР-125	Дросель-клапан ручний, типу КР-125	шт	1	<u>842,41</u>	-	842	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
139 & С113-ХГП-1	100	Хомут для круглих повітроводів ф100 мм	шт	23	<u>42,09</u>	-	968	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
139 КБ26-24-3	2	Ізоляція поверхні повітроводів вогнезахисною системою FIX 60	10 м2	0,05	<u>1429,74</u>	-	71	71	-	<u>9,3380</u>	<u>0,47</u>
					<u>1429,74</u>	-			-	-	-
139 & С113-3	ФИКС-М-60-Ф	Вогнезахисна система "FIX 60" фольгована	м2	0,575	<u>466,44</u>	-	268	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 65					17734	8533	<u>210</u>		<u>58,18</u>
									<u>91</u>		<u>0,57</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					17734				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8991				
		всього заробітна плата, грн.					8624				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					4367 6,16 1498 22101				
		Всього по розділу 65					22101				
		Розділ 66. Система В53									
139	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових	1 шт	1	1177,80	55,60	1178	1119	56	7,1415	7,14
4		масою до 0,025 т			1119,36	23,73			24	0,1416	0,14
139	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	1 м2	0,1413	1613,05	10,80	228	226	2	11,2470	1,59
5					1602,25	4,79			1	0,0306	-
139 & С130-6	ВЕНС-ВВГ-Я	Гнучка вставка Вентс ВВГ 150	шт	2	225,32	-	451	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
139	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у	1 ґрата	4	347,87	42,35	1391	1222	169	2,0930	8,37
7		просвіті до 0,25 м2			305,52	13,34			53	0,0857	0,34
139 & С111-ГР-8	20-10-16	Вентиляційна ґратка радіальна 3030-1R 200x100/160 мм	шт.	4	502,65	-	2011	-	-	-	-
139	КБ20-13-15	Установлення клапанів	1 клапан	1	1180,64	16,20	1181	1161	16	7,8545	7,85
9		вогнезатримуючих периметром до 1600 мм			1161,29	7,19			7	0,0459	0,05
140	КБ20-13-10	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	1	291,05	-	291	290	-	2,0125	2,01
					290,24	-			-	-	-
140 & С130-РУК-1	РСК-125	Клапан зворотній з ущільнювачем RSK 125D Ruck	шт	1	561,61	-	562	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
140	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм круглого перерізу	100м2	0,1455	43596,12	705,69	6343	6241	102	301,0700	43,81
2					42890,43	366,84			53	2,3405	0,34
140	С130-1124	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (прямі ділянки)	м2	11,97	740,18	-	8860	-	-	-	-
3	варіант 1				-	-			-	-	-
140	С130-1124	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (фасонні частини)	м2	2,58	915,59	-	2362	-	-	-	-
4	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	& C130-1-5 КР-125	Дросель-клапан ручний, типу КР-125	шт	2	842,41	-	1685	-	-	-	-
140	& C113-ХГП-6 100	Хомут для круглих повітроводів ф100 мм	шт	2	42,09	-	84	-	-	-	-
140	& C113-ХГП-7 125	Хомут для круглих повітроводів ф125 мм	шт	33	42,13	-	1390	-	-	-	-
140	КБ26-24-3 8	Ізоляція поверхні повітроводів вогнезахисною системою FIX 60	10 м2	0,03	1429,74	-	43	43	-	9,3380	0,28
140	& C113-9 ФІКС-М-60-Ф варіант 2	Вогнезахисна система "FIX 60" фольгована	м2	0,345	1429,74 466,44	-	161	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 66							28221	10302	345 138		71,05 0,87
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							28221 17574 10440 5322 7,56 1834 33543				

Всього по розділу 66							33543				
Розділ 67. Система В54											
141	КБ20-32-1 0	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	1 шт	1	1177,80 1119,36	55,60 23,73	1178	1119	56 24	7,1415 0,1416	7,14 0,14
141	КБ20-29-1 1	Установлення вставок гнучких	1 м2	0,15072	1613,05 1602,25	10,80 4,79	243	241	2 1	11,2470 0,0306	1,7 -
141	& C130-2 ВЕНС-ВВГ-160	Гнучка вставка Вентс ВВГ 160	шт	2	238,16	-	476	-	-	-	-
141	КБ20-13-1 3	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	1	301,85 290,24	10,80 4,79	302	290	11 5	2,0125 0,0306	2,01 0,03
141	& C130-ПУК-4 РСК-125	Клапан зворотній з ущільнювачем RSK 125D Ruck	шт	1	561,61	-	562	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141 5	КБ20-25-1	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-1 діаметром обичайки 125 мм	1 шт	1	<u>307,67</u> 306,83	-	308	307	-	<u>2,1275</u>	<u>2,13</u>
141 6	С130-232 варіант 3	Шумоглушник L=1000мм ф125 мм	шт	1	<u>1640,78</u>	-	1641	-	-	-	-
141 7	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	1 шт	1	<u>365,45</u> 364,48	-	365	364	-	<u>2,3805</u>	<u>2,38</u>
141 8	& С130- ПДК-225 варіант 1	Дифузор вентиляційний, типу ПДК-9 (225x225)	шт	1	<u>948,05</u>	-	948	-	-	-	-
141 9	КБ20-3-10	Установлення пелюм-боксів до дифузорів з оц. сталі товщ. 0,7 мм	100м2	0,0089	<u>34695,51</u> 33978,13	<u>717,38</u> 301,98	309	302	<u>7</u> 3	<u>238,5100</u> 1,9266	<u>2,12</u> 0,02
142 0	& С113-ПБ- 225-225	Пелюм-бокс до дифузора ПДК-9 225x225 мм	шт	1	<u>814,91</u>	-	815	-	-	-	-
142 1	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	1 клапан	2	<u>1164,44</u> 1161,29	-	2329	2323	-	<u>7,8545</u>	<u>15,71</u>
142 2	КБ20-3-1	Прокладання гнучких неутеплених повітроводів	100м2	0,001962	<u>42890,43</u> 42890,43	-	84	84	-	<u>301,0700</u>	<u>0,59</u>
142 3	& С111- ПГНУ-125 варіант 2	Гнучкий повітропровід неутеплений ф125 мм	м.п.	0,5	<u>152,62</u>	-	76	-	-	-	-
142 4	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм круглого перерізу	100м2	0,208	<u>43596,12</u> 42890,43	<u>705,69</u> 366,84	9068	8921	<u>147</u> 76	<u>301,0700</u> 2,3405	<u>62,62</u> 0,49
142 5	С130-1124 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (прямі ділянки)	м2	18,4	<u>740,18</u>	-	13619	-	-	-	-
142 6	С130-1124 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (фасонні частини)	м2	2,4	<u>915,59</u>	-	2197	-	-	-	-
142 7	& С113-ХГП- 125	Хомут для круглих повітроводів ф125 мм	шт	49	<u>42,13</u>	-	2064	-	-	-	-
142 8	& С113-ХГП- 160	Хомут для круглих повітроводів ф160 мм	шт	2	<u>50,17</u>	-	100	-	-	-	-
142 9	КБ26-24-3	Ізоляція поверхні повітроводів вогнезахисною системою FIX 60	10 м2	0,04	<u>1429,74</u> 1429,74	-	57	57	-	<u>9,3380</u>	<u>0,37</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	& C113-0	Вогнезахисна система "FIX 60" фольгована	м2	0,46	<u>466,44</u>	-	215	-	-	-	-
	ФИКС-М-60-Ф				-	-			-	-	-
	варіант 2										
		Разом прямі витрати по розділу 67					36956	14008	<u>223</u> 109		<u>96,77</u> 0,68
		Разом будівельні роботи, грн.					36956				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					22725				
		всього заробітна плата, грн.					14117				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7201				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2485				
		Всього будівельні роботи, грн.					44157				

		-									
		Всього по розділу 67					44157				
		Розділ 68. Система В55									
143	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових	1 шт	1	<u>1177,80</u>	<u>55,60</u>	1178	1119	<u>56</u>	<u>7,1415</u>	<u>7,14</u>
1		масою до 0,025 т			<u>1119,36</u>	<u>23,73</u>			<u>24</u>	<u>0,1416</u>	<u>0,14</u>
143	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	1 м2	0,1884	<u>1613,05</u>	<u>10,80</u>	304	302	<u>2</u>	<u>11,2470</u>	<u>2,12</u>
2					<u>1602,25</u>	<u>4,79</u>			<u>1</u>	<u>0,0306</u>	<u>0,01</u>
143	& C130-3	Гнучка вставка Вентс ВВГ 200	шт	2	<u>298,14</u>	-	596	-	-	-	-
	ВЕНС-ВВГ-3М				-	-			-	-	-
143	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних	1 клапан	1	<u>301,85</u>	<u>10,80</u>	302	290	<u>11</u>	<u>2,0125</u>	<u>2,01</u>
4		діаметром до 355 мм			<u>290,24</u>	<u>4,79</u>			<u>5</u>	<u>0,0306</u>	<u>0,03</u>
143	& C130-ПМК-5	Клапан зворотній з ущільнювачем RSK	шт	1	<u>663,71</u>	-	664	-	-	-	-
	РСК-160	160D Ruck			-	-			-	-	-
143	КБ20-25-2	Установлення шумоглушників	1 шт	1	<u>307,67</u>	-	308	307	-	<u>2,1275</u>	<u>2,13</u>
6		вентиляційних трубчастих круглого			<u>306,83</u>	-			-	-	-
		перерізу типу ГТК 1-2 діаметром обичайки									
		160 мм									
143	C130-233	Шумоглушник L=1000 мм ф160 мм	шт	1	<u>1846,59</u>	-	1847	-	-	-	-
7	варіант 2				-	-			-	-	-

Розділ 69. Система ПП1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144 6	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	1 клапан	1	<u>1180,64</u> 1161,29	<u>16,20</u> 7,19	1181	1161	<u>16</u> 7	<u>7,8545</u> 0,0459	<u>7,85</u> 0,05
144 7	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 ґрата	2	<u>347,87</u> 305,52	<u>42,35</u> 13,34	696	611	<u>85</u> 27	<u>2,0930</u> 0,0857	<u>4,19</u> 0,17
144 8	& С113-РВ- 2535-20-15	Решітка витяжна 2535-1 200x150 мм	шт	2	<u>279,89</u> -	<u>-</u> -	560	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 69							2437	1772	<u>101</u> 34		<u>12,04</u> 0,22
Разом будівельні роботи, грн.							2437				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							564				
всього заробітна плата, грн.							1806				
Загальновиробничі витрати, грн.							915				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,29				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							313				
Всього будівельні роботи, грн.							3352				

-											
Всього по розділу 69							3352				
Розділ 70. Система ПП2											
144 9	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	1 клапан	1	<u>1180,64</u> 1161,29	<u>16,20</u> 7,19	1181	1161	<u>16</u> 7	<u>7,8545</u> 0,0459	<u>7,85</u> 0,05
145 0	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 ґрата	2	<u>347,87</u> 305,52	<u>42,35</u> 13,34	696	611	<u>85</u> 27	<u>2,0930</u> 0,0857	<u>4,19</u> 0,17
145 1	& С113-РВ- 2535-15-15	Решітка витяжна 2535-1 150x150 мм	шт	2	<u>257,21</u> -	<u>-</u> -	514	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 70							2391	1772	<u>101</u> 34		<u>12,04</u> 0,22
Разом будівельні роботи, грн.							2391				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							518				
всього заробітна плата, грн.							1806				
Загальновиробничі витрати, грн.							915				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,29				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							313				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					3306				

		Всього по розділу 70					3306				
		Розділ 71. Система ППЗ									
145	КБ20-13-15	Установлення клапанів	1 клапан	1	<u>1180,64</u>	<u>16,20</u>	1181	1161	<u>16</u>	<u>7,8545</u>	<u>7,85</u>
2		вогнезатримуючих периметром до 1600 мм			<u>1161,29</u>	<u>7,19</u>			<u>7</u>	<u>0,0459</u>	<u>0,05</u>
145	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у	1 ґрата	2	<u>347,87</u>	<u>42,35</u>	696	611	<u>85</u>	<u>2,0930</u>	<u>4,19</u>
3		просвіті до 0,25 м2			<u>305,52</u>	<u>13,34</u>			<u>27</u>	<u>0,0857</u>	<u>0,17</u>
145 & С113-РВ-4	2535-15-15	Решітка витяжна 2535-1 150x150 мм	шт	2	<u>257,21</u>	-	514	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 71					2391	1772	<u>101</u>		<u>12,04</u>
									<u>34</u>		<u>0,22</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					2391				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					518				
		всього заробітна плата, грн.					1806				
		Загальновиробничі витрати, грн.					915				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					313				
		Всього будівельні роботи, грн.					3306				

		Всього по розділу 71					3306				
		Розділ 72. Для систем В9, В28, В40, В37, В1, В2, В16, В21, В38, В26, В15, В25, В27, В39									
145	КБ20-11-2	Установлення повітровикидної зовнішньої	1 ґрата	1	<u>401,02</u>	<u>4,86</u>	401	396	<u>5</u>	<u>2,7140</u>	<u>2,71</u>
5		решітки			<u>396,16</u>	<u>0,96</u>			<u>1</u>	<u>0,0069</u>	<u>0,01</u>
145 & С130-РЗ-6	3070-18-50	Повітровикидна зовнішня ґратка 1800x500 мм	шт	1	<u>4818,85</u>	-	4819	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 72					5220	396	<u>5</u>		<u>2,71</u>
									<u>1</u>		<u>0,01</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	КБ20-11-2	Установлення повітровикидної зовнішньої решітки	1 ґрата	1	<u>401,02</u>	<u>4,86</u>	401	396	<u>5</u>	<u>2,7140</u>	<u>2,71</u>
9					396,16	0,96			1	0,0069	0,01
146	& С130-Р3-0	Повітровикидна зовнішня ґратка 1800х500 мм	шт	1	<u>4818,85</u>	-	4819	-	-	-	-
	3070-18-50				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 74					5220	396	<u>5</u>		<u>2,71</u>
									1		0,01
		Разом будівельні роботи, грн.					5220				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4819				
		всього заробітна плата, грн.					397				
		Загальновиробничі витрати, грн.					203				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					69				
		Всього будівельні роботи, грн.					5423				

		-									
		Всього по розділу 74					5423				
		Розділ 75. Для систем ПВ2(В), В32, В43, В29*, В41, В42, В31									
146	КБ20-11-2	Установлення повітровикидної зовнішньої решітки	1 ґрата	1	<u>401,02</u>	<u>4,86</u>	401	396	<u>5</u>	<u>2,7140</u>	<u>2,71</u>
1					396,16	0,96			1	0,0069	0,01
146	& С130-Р3-2	Повітровикидна зовнішня ґратка 1800х500 мм	шт	1	<u>4818,85</u>	-	4819	-	-	-	-
	3070-18-50				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 75					5220	396	<u>5</u>		<u>2,71</u>
									1		0,01
		Разом будівельні роботи, грн.					5220				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4819				
		всього заробітна плата, грн.					397				
		Загальновиробничі витрати, грн.					203				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					69				
		Всього будівельні роботи, грн.					5423				

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	& C1-AK-ГВ-9	ТЕХ-Н Гвинт 4,2х16 6гр цб	100шт	165,58	<u>68,01</u>	-	11261	-	-	-	-
	ТЕХ-42-16-6				-	-			-	-	-
	варіант 1										
147	& C111-0	Шпилька різьбова оцинкована М8 L=1000	шт	1656	<u>71,69</u>	-	118719	-	-	-	-
	1381-1-2С	мм			-	-			-	-	-
147	& C111-1	Шпилька різьбова оцинкована М10 L=1000	шт	552	<u>107,47</u>	-	59323	-	-	-	-
	1381-2	мм			-	-			-	-	-
147	& C1550-60-26	Пінострічка	м.п.	5520	<u>3,05</u>	-	16836	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
147	& C1550-60-37	Перфострічка	м.п.	358	<u>9,47</u>	-	3390	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
147	& C111-88-4	Болти, гайки, шайби М8,10	кг	552,9	<u>304,69</u>	-	168463	-	-	-	-
	1-И				-	-			-	-	-
147	& C111-136-5	ЕТО Дюбель 10х28/М8 латунь	шт	4140	<u>12,15</u>	-	50301	-	-	-	-
	4-2М				-	-			-	-	-
147	& C1-1-1-1-6	Дюбель ЕТО 12х32/М10 латунь	шт	2128	<u>13,99</u>	-	29771	-	-	-	-
	11				-	-			-	-	-
	варіант 1										
147	& C111-879-7	Скоба монтажна	шт	10020	<u>12,79</u>	-	128156	-	-	-	-
	1-1В				-	-			-	-	-
147	& C111-32-8	Профіль монтажний 41*41*2,0	м	234	<u>173,07</u>	-	40498	-	-	-	-
	145-33-1				-	-			-	-	-
147	& C1545-9	Монтажний перфорований профіль Т-20	м.п.	496	<u>61,17</u>	-	30340	-	-	-	-
	ПМ-Т18-15-18-1-2				-	-			-	-	-
	варіант 1										
148	& C1545-0	Профіль Т-30 перфорований	м.п.	312	<u>93,92</u>	-	29303	-	-	-	-
	203-2-1Г				-	-			-	-	-
	варіант 1										
148	& C111-П-1	Профіль фланцевий s20	м.п.	2208	<u>40,23</u>	-	88828	-	-	-	-
	С20				-	-			-	-	-
148	& C111-115-2	Кутник для профілю 20 мм.	шт	4416	<u>5,70</u>	-	25171	-	-	-	-
	991				-	-			-	-	-
148	& C111-ПФ-3	Профіль фланцевий s30	м.п.	868	<u>64,68</u>	-	56142	-	-	-	-
	С30				-	-			-	-	-
148	& C111-115-4	Кутник для профілю 30 мм.	шт	1736	<u>6,93</u>	-	12030	-	-	-	-
	992				-	-			-	-	-
	варіант 3										
148	& C111-196-5	Силіконовий герметик	шт	138	<u>225,62</u>	-	31136	-	-	-	-
	1-1Б				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148 & C1516-6	АЛЮА-75-50-40-1	ALU/ARM7550 Стрічка алюмінієва армована 75*50*0,04 мм (40 мк) - 50м.п.	рул	313	<u>638,00</u>	-	199694	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
148 & C111-АК-7	KB-125-16-22	Круг відрізний по металу Kronenflex 125x1, 6x22	шт	279	<u>44,78</u>	-	12494	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
Розділ 1. Система П4 (додаткові роботи)											
148 & KB20-42-18		Установлення установки кондиціонування повітря без вмонтованої холодильної установки	1 камера	1	<u>11630,07</u> <u>11590,77</u>	-	11630	11591	-	<u>78,3955</u>	<u>78,4</u>
						-			-	-	-
148 & KM11-168-19		Установка пульта управління Flex	шт	1	<u>1245,84</u> <u>1239,92</u>	<u>5,92</u> <u>2,06</u>	1246	1240	<u>6</u> <u>2</u>	<u>8,0000</u> <u>0,0148</u>	<u>8</u> <u>0,01</u>
149 & KB20-25-20		Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-2 діаметром обичайки 200 мм	1 шт	1	<u>307,67</u> <u>306,83</u>	-	308	307	-	<u>2,1275</u>	<u>2,13</u>
						-			-	-	-
149 & C130-2331	варіант 3	Шумопоглинач RMN 200/0.5	шт	1	<u>2865,35</u>	-	2865	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
149 & C1630-2451-21		Дросель-клапан ф180 мм	шт	1	<u>874,48</u>	-	874	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
149 & C130-1-3	КР-200	Дросель-клапан ручний, типу КР-200	шт	1	<u>1096,40</u>	-	1096	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
149 & C113-41592-4	варіант 1	Заглушка 0.5 на шині №20 200x100	шт	1	<u>278,53</u>	-	279	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
149 & C111-Б-5933-8-25-5	варіант 1	Болт М8х25 5.8 цб пр DIN933	шт	200	<u>2,54</u>	-	508	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
149 & C111-Г-6934-8	варіант 1	Гайка М8 6 цб DIN934	шт	200	<u>1,10</u>	-	220	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
149 & C111-ГВ-74-16	варіант 1	Гвинт самосв. 3.9/11 нпкр/гл РН ЦБ	100 шт	10	<u>45,34</u>	-	453	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
149 & C111-136-84-2М		ЕТО Дюбель 10х28/М8 латунь	шт	200	<u>12,15</u>	-	2430	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
149 & C1545-9203-2-1Г	варіант 2	Монтажний перфорований профіль Т-30 (2. 5 м) 30мм*30*1.8 мм	м.п.	12,5	<u>93,92</u>	-	1174	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	& C1545-0291-1	Шпилька М8 L=1000 мм	шт	16	<u>71,67</u>	-	1147	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
150	& C130-1СУШ-12-8-10	Стрічка (ущільнювач) ППЕ VB 3008 W 12мм*8мм*10м (1шт.-10 м)	шт.	10	<u>393,86</u>	-	3939	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
150	& C1550-60-28	Стрічка алюмінієва 75 ммх50х30 мк	рулон	1	<u>321,03</u>	-	321	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
150	& C130-144-31-3К	Віброгасник М8 40х30мм Strut BIS 4125010	шт	4	<u>398,68</u>	-	1595	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
150	& C130-226-418	З'єднувач сідловий 41х21 BUP BIS Strut 66588292	шт	4	<u>218,07</u>	-	872	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
150	& C126-51300-1-2П-1	Пластикова заглушка 41х21 мм BIS RapidStrut 6566021	шт	8	<u>16,01</u>	-	128	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
150	КБ26-27-16	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	3,711	<u>1134,08</u>	-	4209	4209	-	<u>7,6705</u>	<u>28,47</u>
					1134,08	-			-	-	-
150	& C114-19-7КФЕ	Ізоляція листова спінений каучук 6 мм K-Flex 06х1000-30 ST	м2	30,00592	<u>408,97</u>	-	12272	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
150	& C114-19-8КФЕ	Ізоляція листова спінений каучук 19 мм K-Flex 19х1000-10 ST	м2	7,9205	<u>988,26</u>	-	7828	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					55394	17347	<u>6</u> <u>2</u>		<u>117</u> <u>0,01</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					55394				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					38041				
		всього заробітна плата, грн.					17349				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7816				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2348				
		Всього будівельні роботи, грн.					63210				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					63210				
		Розділ 2. Демонтаж/монтаж існуючих повітроводів на фасаді будівлі в осях 2-3/Е									
150	КБ20-3-3 9 к дем.=0,4 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 32	(Демонтаж) Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм на висоті від підлоги понад 10 м	100м2	0,236	<u>20734,46</u> 20734,46	-	4893	4893	-	<u>145,5458</u>	<u>34,35</u>
151	КБ20-3-3 0 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 32	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм на висоті від підлоги понад 10 м (попередньо демонтованих)	100м2	0,236	<u>51836,15</u> 51836,15	-	12233	12233	-	<u>363,8646</u>	<u>85,87</u>
151	КБМ203- 1 1003	Автогідропідіймачі, висота підйому 22 м	маш.год	16	<u>1204,10</u> -	<u>1204,10</u> -	19266	-	<u>19266</u> -	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					36392	17126	<u>19266</u> -		<u>120,22</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					36392				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					17126				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8821				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3066				
		Всього будівельні роботи, грн.					45213				

		Всього по розділу 2					45213				
		Разом прямі витрати по відділу 1					1203642	34473	<u>19272</u> 2		<u>237,22</u> 0,01
		Разом будівельні роботи, грн.					1203642				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1149897				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- —					34475 16636 22,29 5414 1220278				
		Всього по відділу 1					1220278				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- —					8350899 8350899 6038906 2266382 1126309 1563,02 379763 9477208	2246250	65743 20132		15384,74 126,71
		Всього по кошторису					9477208				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					17074,47 2646145				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Д.В.Смирний
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України" (коригування)
01_2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-045_2025
на Пусконаладжувальні роботи системи вентиляції
Реконструкція будівлі літ. А. ІІ Пусковий комплекс.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1344,600 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 5,00185 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1065,152 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система ПВ1									
1	КПЗ-26-1	Система кондиціювання повітря центральна з номінальною подачею повітрям до 10 тис. м3/год, при одній одноступінній установці в машинному залі (припливно-витяжна установка ПВ1)	установ.	1	<u>12830,74</u> 12830,74	-	12831	12831	-	<u>61,0000</u> -	<u>61</u> -
2	КПЗ-22-1	Система повітророзподілу в одному приміщенні при кількості приточних насадків [повітророзподільників] до 4	приміщ.	3	<u>1051,70</u> 1051,70	-	3155	3155	-	<u>5,0000</u> -	<u>15</u> -
3	КПЗ-12-2	Мережа систем вентиляції і кондиціювання повітря при кількості перерізів до 10 (комплексні випробування)	вен.мер.	1	<u>5889,52</u> 5889,52	-	5890	5890	-	<u>28,0000</u> -	<u>28</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					21876	21876	-		<u>104</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					21876				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					21876 8514 9,06 2198 30390				
		Всього по розділу 1					30390				
		Розділ 2. Система ПВ2									
4	КПЗ-26-1	Система кондиціювання повітря центральна з номінальною подачею повітрям до 10 тис. м3/год, при одній одноступінній установці в машинному залі (припливно-витяжна установка ПВ2)	установ.	1	<u>12830,74</u> 12830,74	-	12831	12831	-	<u>61,0000</u>	<u>61</u>
						-			-	-	-
5	КПЗ-11-6	Регульовально-запірні пристрої. Клапан вогнезатримуючий	пристр.	63	<u>904,46</u> 904,46	-	56981	56981	-	<u>4,3000</u>	<u>270,9</u>
						-			-	-	-
6	КПЗ-22-1	Система повітророзподілу в одному приміщенні при кількості приточних насадків [повітророзподільників] до 4	приміщ.	38	<u>1051,70</u> 1051,70	-	39965	39965	-	<u>5,0000</u>	<u>190</u>
						-			-	-	-
7	КПЗ-12-5	Мережа систем вентиляції і кондиціювання повітря при кількості перерізів до 30	вен.мер.	1	<u>9465,30</u> 9465,30	-	9465	9465	-	<u>45,0000</u>	<u>45</u>
						-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					119242	119242	-		<u>566,9</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					119242 119242 46410 49,33 11980 165652				
		Всього по розділу 2					165652				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 3. Система ПВ3											
8	КПЗ-26-1	Система кондиціювання повітря центральна з номінальною подачею повітрям до 10 тис. м3/год, при одній одноступінній установці в машинному залі (припливно-витяжна установка ПВ3)	установ.	1	<u>12830,74</u> 12830,74	- -	12831	12831	- -	<u>61,0000</u> -	<u>61</u> -
9	КПЗ-11-6	Регулювально-запірні пристрої. Клапан вогнезатримуючий	пристр.	87	<u>904,46</u> 904,46	- -	78688	78688	- -	<u>4,3000</u> -	<u>374,1</u> -
10	КПЗ-22-1	Система повітророзподілу в одному приміщенні при кількості приточних насадків [повітророзподільників] до 4	приміщ.	24	<u>1051,70</u> 1051,70	- -	25241	25241	- -	<u>5,0000</u> -	<u>120</u> -
11	КПЗ-12-5	Мережа систем вентиляції і кондиціювання повітря при кількості перерізів до 30	вен.мер.	1	<u>9465,30</u> 9465,30	- -	9465	9465	- -	<u>45,0000</u> -	<u>45</u> -
Разом прямі витрати по розділу 3							126225	126225	- -		<u>600,1</u> -
Разом будівельні роботи, грн.							126225				
в тому числі:											
всього заробітна плата, грн.							126225				
Загальновиробничі витрати, грн.							49126				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							52,22				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							12682				
Всього будівельні роботи, грн.							175351				

-											
Всього по розділу 3							175351				
Розділ 4. Система ПВ4											
12	КПЗ-26-1	Система кондиціювання повітря центральна з номінальною подачею повітрям до 10 тис. м3/год, при одній одноступінній установці в машинному залі (припливно-витяжна установка ПВ4)	установ.	1	<u>12830,74</u> 12830,74	- -	12831	12831	- -	<u>61,0000</u> -	<u>61</u> -
13	КПЗ-11-6	Регулювально-запірні пристрої. Клапан вогнезатримуючий	пристр.	12	<u>904,46</u> 904,46	- -	10854	10854	- -	<u>4,3000</u> -	<u>51,6</u> -
14	КПЗ-22-1	Система повітророзподілу в одному приміщенні при кількості приточних насадків [повітророзподільників] до 4	приміщ.	9	<u>1051,70</u> 1051,70	- -	9465	9465	- -	<u>5,0000</u> -	<u>45</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КПЗ-12-3	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 15 (комплексні випробування)	вен.мер.	1	<u>7361,90</u> 7361,90	-	7362	7362	-	<u>35,0000</u>	<u>35</u>
		Разом прямі витрати по розділу 4					40512	40512	-		<u>192,6</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					40512		-		-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					40512				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15769				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4070				
		Всього будівельні роботи, грн.					56281				

		-									
		Всього по розділу 4					56281				
Розділ 5. Система ПВ5											
16	КПЗ-26-1	Система кондиціонування повітря центральна з номінальною подачею повітрям до 10 тис. м3/год, при одній одноступінній установці в машинному залі (припливно-витяжна установка ПВ5)	установ.	1	<u>12830,74</u> 12830,74	-	12831	12831	-	<u>61,0000</u>	<u>61</u>
17	КПЗ-4-1	Установка теплообмінна з кількістю нагрівачів 1 (охолоджувач каналний фреонової)	установ.	1	<u>1472,38</u> 1472,38	-	1472	1472	-	<u>7,0000</u>	<u>7</u>
18	КПЗ-11-6	Регулювально-запірні пристрої. Клапан вогнезатримуючий	пристр.	5	<u>904,46</u> 904,46	-	4522	4522	-	<u>4,3000</u>	<u>21,5</u>
19	КПЗ-13-2	Фільтри рамні й коміркові [матерчаті, паперові, сітчасті], масляні, фільтри-поглиначі при кількості комірок до 8	пристр.	1	<u>1682,72</u> 1682,72	-	1683	1683	-	<u>8,0000</u>	<u>8</u>
20	КПЗ-22-1	Система повітророзподілу в одному приміщенні при кількості приточних насадків [повітророзподільників] до 4	приміщ.	2	<u>1051,70</u> 1051,70	-	2103	2103	-	<u>5,0000</u>	<u>10</u>
21	КПЗ-12-2	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 10 (комплексні випробування)	вен.мер.	1	<u>5889,52</u> 5889,52	-	5890	5890	-	<u>28,0000</u>	<u>28</u>
		Разом прямі витрати по розділу 5					28501	28501	-		<u>135,5</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					28501		-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- —					28501 11093 11,8 2863 39594				
		Всього по розділу 5					39594				
		Розділ 6. Система П1									
22	КПЗ-26-1	Система кондиціонування повітря центральна з номінальною подачею повітрям до 10 тис. м3/год, при одній одноступінній установці в машинному залі (припливна установка П1)	установ.	1	<u>12830,74</u> 12830,74	- -	12831	12831	- -	<u>61,0000</u> -	<u>61</u> -
23	КПЗ-11-1	Регулювально-запірні пристрої. Клапан повітряний прохідний з електричним, пневматичним приводом (заслонка з електроприводом)	пристр.	1	<u>631,02</u> 631,02	- -	631	631	- -	<u>3,0000</u> -	<u>3</u> -
24	КПЗ-13-2	Фільтри рамні й коміркові [матерчаті, паперові, сітчасті], масляні, фільтри-поглиначі при кількості комірок до 8 (фільтр FDI 200)	пристр.	1	<u>1682,72</u> 1682,72	- -	1683	1683	- -	<u>8,0000</u> -	<u>8</u> -
25	КПЗ-11-6	Регулювально-запірні пристрої. Клапан вогнезатримуючий	пристр.	3	<u>904,46</u> 904,46	- -	2713	2713	- -	<u>4,3000</u> -	<u>12,9</u> -
26	КПЗ-22-1	Система повітророзподілу в одному приміщенні при кількості приточних насадків [повітророзподільників] до 4	приміщ.	1	<u>1051,70</u> 1051,70	- -	1052	1052	- -	<u>5,0000</u> -	<u>5</u> -
27	КПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5 (комплексні випробування)	вен.мер.	1	<u>4206,80</u> 4206,80	- -	4207	4207	- -	<u>20,0000</u> -	<u>20</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					23117	23117	- -		<u>109,9</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн.					23117 23117				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					8996 9,57 2323 32113				
		Всього по розділу 6					32113				
		Розділ 7. Система П2									
28	КПЗ-26-1	Система кондиціювання повітря центральна з номінальною подачею повітрям до 10 тис. м3/год, при одній одноступінній установці в машинному залі (припливна установка П2)	установ.	1	<u>12830,74</u> 12830,74	- -	12831	12831	- -	<u>61,0000</u> -	<u>61</u> -
29	КПЗ-11-1	Регулювально-запірні пристрої. Клапан повітряний прохідний з електричним, пневматичним приводом (заслонка з електроприводом)	пристр.	1	<u>631,02</u> 631,02	- -	631	631	- -	<u>3,0000</u> -	<u>3</u> -
30	КПЗ-13-2	Фільтри рамні й коміркові [матерчаті, паперові, сітчасті], масляні, фільтри-поглиначі при кількості комірок до 8 (фільтр FDI 200)	пристр.	1	<u>1682,72</u> 1682,72	- -	1683	1683	- -	<u>8,0000</u> -	<u>8</u> -
31	КПЗ-11-6	Регулювально-запірні пристрої. Клапан вогнезатримуючий	пристр.	2	<u>904,46</u> 904,46	- -	1809	1809	- -	<u>4,3000</u> -	<u>8,6</u> -
32	КПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціювання повітря при кількості перерізів до 5 (комплексні випробування)	вен.мер.	1	<u>4206,80</u> 4206,80	- -	4207	4207	- -	<u>20,0000</u> -	<u>20</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					21161	21161	- -		<u>100,6</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					21161 21161 8236 8,76 2126 29397				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 7					29397				
		Розділ 8. Система ПЗ									
33	КПЗ-26-1	Система кондиціювання повітря центральна з номінальною подачею повітрям до 10 тис. м3/год, при одній однотипній установці в машинному залі (припливна установка ПЗ)	установ.	1	<u>12830,74</u> 12830,74	-	12831	12831	-	<u>61,0000</u>	<u>61</u>
						-			-	-	-
34	КПЗ-11-1	Регульовально-запірні пристрої. Клапан повітряний прохідний з електричним, пневматичним приводом (заслонка з електроприводом)	пристр.	1	<u>631,02</u> 631,02	-	631	631	-	<u>3,0000</u>	<u>3</u>
						-			-	-	-
35	КПЗ-13-2	Фільтри рамні й коміркові [матерчаті, паперові, сітчасті], масляні, фільтри-поглиначі при кількості комірок до 8 (фільтр FDI 200)	пристр.	1	<u>1682,72</u> 1682,72	-	1683	1683	-	<u>8,0000</u>	<u>8</u>
						-			-	-	-
36	КПЗ-11-6	Регульовально-запірні пристрої. Клапан вогнезатримуючий	пристр.	4	<u>904,46</u> 904,46	-	3618	3618	-	<u>4,3000</u>	<u>17,2</u>
						-			-	-	-
37	КПЗ-22-1	Система повітророзподілу в одному приміщенні при кількості приточних насадків [повітророзподільників] до 4	приміщ.	3	<u>1051,70</u> 1051,70	-	3155	3155	-	<u>5,0000</u>	<u>15</u>
						-			-	-	-
38	КПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціювання повітря при кількості перерізів до 5 (комплексні випробування)	вен.мер.	1	<u>4206,80</u> 4206,80	-	4207	4207	-	<u>20,0000</u>	<u>20</u>
						-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					26125	26125	-		<u>124,2</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					26125				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					26125				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10166				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2624				
		Всього будівельні роботи, грн.					36291				

		Всього по розділу 8					36291				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 9. Система П4									
39	КПЗ-26-1	Система кондиціювання повітря центральна з номінальною подачею повітрям до 10 тис. м3/год, при одній одноступінній установці в машинному залі (припливна установка П4)	установ.	1	<u>12830,74</u> 12830,74	- -	12831	12831	- -	<u>61,0000</u> -	<u>61</u> -
40	КПЗ-11-1	Регулювально-запірні пристрої. Клапан повітряний прохідний з електричним, пневматичним приводом (заслонка з електроприводом)	пристр.	1	<u>631,02</u> 631,02	- -	631	631	- -	<u>3,0000</u> -	<u>3</u> -
41	КПЗ-13-2	Фільтри рамні й коміркові [матерчаті, паперові, сітчасті], масляні, фільтри-поглиначі при кількості комірок до 8 (фільтр FDI 200)	пристр.	1	<u>1682,72</u> 1682,72	- -	1683	1683	- -	<u>8,0000</u> -	<u>8</u> -
42	КПЗ-11-6	Регулювально-запірні пристрої. Клапан вогнезатримуючий	пристр.	2	<u>904,46</u> 904,46	- -	1809	1809	- -	<u>4,3000</u> -	<u>8,6</u> -
43	КПЗ-4-1	Установка теплообмінна з кількістю нагрівачів 1 (канальний фреоновий охолоджувач)	установ.	1	<u>1472,38</u> 1472,38	- -	1472	1472	- -	<u>7,0000</u> -	<u>7</u> -
44	КПЗ-22-1	Система повітророзподілу в одному приміщенні при кількості приточних насадків [повітророзподільників] до 4	приміщ.	4	<u>1051,70</u> 1051,70	- -	4207	4207	- -	<u>5,0000</u> -	<u>20</u> -
45	КПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціювання повітря при кількості перерізів до 5 (комплексні випробування)	вен.мер.	1	<u>4206,80</u> 4206,80	- -	4207	4207	- -	<u>20,0000</u> -	<u>20</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 9					26840	26840	- -		<u>127,6</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					26840				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					26840				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10446				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2697				
		Всього будівельні роботи, грн.					37286				

		Всього по розділу 9					37286				

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	КПЗ-26-1	Система кондиціювання повітря центральна з номінальною подачею повітрям до 10 тис. м3/год, при одній однотипній установці в машинному залі (припливна установка П6)	установ.	1	<u>12830,74</u> 12830,74	- -	12831	12831	- -	<u>61,0000</u> -	<u>61</u> -
53	КПЗ-11-1	Регульовально-запірні пристрої. Клапан повітряний прохідний з електричним, пневматичним приводом (заслонка з електроприводом)	пристр.	1	<u>631,02</u> 631,02	- -	631	631	- -	<u>3,0000</u> -	<u>3</u> -
54	КПЗ-13-2	Фільтри рамні й коміркові [матерчаті, паперові, сітчасті], масляні, фільтри-поглиначі при кількості комірок до 8 (фільтр FDI 200)	пристр.	1	<u>1682,72</u> 1682,72	- -	1683	1683	- -	<u>8,0000</u> -	<u>8</u> -
55	КПЗ-4-1	Установка теплообмінна з кількістю нагрівачів 1 (електричний нагрівач EKS EH 6.0)	установ.	1	<u>1472,38</u> 1472,38	- -	1472	1472	- -	<u>7,0000</u> -	<u>7</u> -
56	КПЗ-11-6	Регульовально-запірні пристрої. Клапан вогнезатримуючий	пристр.	2	<u>904,46</u> 904,46	- -	1809	1809	- -	<u>4,3000</u> -	<u>8,6</u> -
57	КПЗ-22-1	Система повітророзподілу в одному приміщенні при кількості приточних насадків [повітророзподільників] до 4	приміщ.	1	<u>1051,70</u> 1051,70	- -	1052	1052	- -	<u>5,0000</u> -	<u>5</u> -
58	КПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціювання повітря при кількості перерізів до 5 (комплексні випробування)	вен.мер.	1	<u>4206,80</u> 4206,80	- -	4207	4207	- -	<u>20,0000</u> -	<u>20</u> -
Разом прямі витрати по розділу 11							23685	23685	- -		<u>112,6</u> -
Разом будівельні роботи, грн.							23685				
в тому числі:											
всього заробітна плата, грн.							23685				
Загальновиробничі витрати, грн.							9218				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							9,81				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2380				
Всього будівельні роботи, грн.							32903				
Всього по розділу 11							32903				
Розділ 12. Система П7											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	КПЗ-2-1	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8	пристр.	1	<u>1893,06</u> 1893,06	<u>-</u> -	1893	1893	<u>-</u> -	<u>9,0000</u> -	<u>9</u> -
60	КПЗ-4-1	Установка теплообмінна з кількістю нагрівачів 1	установ.	1	<u>1472,38</u> 1472,38	<u>-</u> -	1472	1472	<u>-</u> -	<u>7,0000</u> -	<u>7</u> -
61	КПЗ-11-1	Регулювально-запірні пристрої. Клапан повітряний прохідний з електричним, пневматичним приводом	пристр.	1	<u>631,02</u> 631,02	<u>-</u> -	631	631	<u>-</u> -	<u>3,0000</u> -	<u>3</u> -
62	КПЗ-13-2	Фільтри рамні й коміркові [матерчаті, паперові, сітчасті], масляні, фільтри-поглиначі при кількості комірок до 8	пристр.	2	<u>1682,72</u> 1682,72	<u>-</u> -	3365	3365	<u>-</u> -	<u>8,0000</u> -	<u>16</u> -
63	КПЗ-11-6	Регулювально-запірні пристрої. Клапан вогнезатримуючий	пристр.	2	<u>904,46</u> 904,46	<u>-</u> -	1809	1809	<u>-</u> -	<u>4,3000</u> -	<u>8,6</u> -
64	КПЗ-22-1	Система повітророзподілу в одному приміщенні при кількості приточних насадків [повітророзподільників] до 4	приміщ.	1	<u>1051,70</u> 1051,70	<u>-</u> -	1052	1052	<u>-</u> -	<u>5,0000</u> -	<u>5</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 12					10222	10222	<u>-</u> -		<u>48,6</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					10222				
		всього заробітна плата, грн.					10222				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3979				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1027				
		Всього будівельні роботи, грн.					14201				

		Всього по розділу 12					14201				
		Розділ 13. Система П9									
65	КПЗ-26-1	Система кондиціювання повітря центральна з номінальною подачею повітрям до 10 тис. м3/год, при одній одноступінній установці в машинному залі (припливна установка П9)	установ.	1	<u>12830,74</u> 12830,74	<u>-</u> -	12831	12831	<u>-</u> -	<u>61,0000</u> -	<u>61</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	КПЗ-11-1	Регулювально-запірні пристрої. Клапан повітряний прохідний з електричним, пневматичним приводом (заслонка з електроприводом)	пристр.	1	<u>631,02</u> 631,02	- -	631	631	- -	<u>3,0000</u> -	<u>3</u> -
67	КПЗ-13-2	Фільтри рамні й коміркові [матерчаті, паперові, сітчасті], масляні, фільтри-поглиначі при кількості комірок до 8 (фільтр FDI 200)	пристр.	1	<u>1682,72</u> 1682,72	- -	1683	1683	- -	<u>8,0000</u> -	<u>8</u> -
68	КПЗ-11-6	Регулювально-запірні пристрої. Клапан вогнезатримуючий	пристр.	4	<u>904,46</u> 904,46	- -	3618	3618	- -	<u>4,3000</u> -	<u>17,2</u> -
69	КПЗ-22-1	Система повітророзподілу в одному приміщенні при кількості приточних насадків [повітророзподільників] до 4	приміщ.	1	<u>1051,70</u> 1051,70	- -	1052	1052	- -	<u>5,0000</u> -	<u>5</u> -
70	КПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5 (комплексні випробування)	вен.мер.	1	<u>4206,80</u> 4206,80	- -	4207	4207	- -	<u>20,0000</u> -	<u>20</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 13					24022	24022	- -		<u>114,2</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					24022				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					24022				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9348				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2413				
		Всього будівельні роботи, грн.					33370				

		—									
		Всього по розділу 13					33370				
		Розділ 14. Система В1									
71	КПЗ-2-1	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8	пристр.	1	<u>1893,06</u> 1893,06	- -	1893	1893	- -	<u>9,0000</u> -	<u>9</u> -
72	КПЗ-11-6	Регулювально-запірні пристрої. Клапан вогнезатримуючий	пристр.	2	<u>904,46</u> 904,46	- -	1809	1809	- -	<u>4,3000</u> -	<u>8,6</u> -
73	КПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5 (комплексні випробування)	вен.мер.	1	<u>4206,80</u> 4206,80	- -	4207	4207	- -	<u>20,0000</u> -	<u>20</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 14					7909	7909	-		37,6
		Разом будівельні роботи, грн.					7909		-		-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					7909				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3079				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					795				
		Всього будівельні роботи, грн.					10988				

		—									
		Всього по розділу 14					10988				
		Розділ 15. Система В2									
74	КПЗ-2-1	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8	пристр.	1	<u>1893,06</u> 1893,06	-	1893	1893	-	<u>9,0000</u>	<u>9</u>
						-			-	-	-
75	КПЗ-11-6	Регулювально-запірні пристрої. Клапан вогнезатримуючий	пристр.	3	<u>904,46</u> 904,46	-	2713	2713	-	<u>4,3000</u>	<u>12,9</u>
						-			-	-	-
76	КПЗ-22-1	Система повітророзподілу в одному приміщенні при кількості приточних насадків [повітророзподільників] до 4	приміщ.	1	<u>1051,70</u> 1051,70	-	1052	1052	-	<u>5,0000</u>	<u>5</u>
						-			-	-	-
77	КПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5 (комплексні випробування)	вен.мер.	1	<u>4206,80</u> 4206,80	-	4207	4207	-	<u>20,0000</u>	<u>20</u>
						-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 15					9865	9865	-		46,9
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					9865				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					9865				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3840				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					992				
		Всього будівельні роботи, грн.					13705				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 15					13705				
		Розділ 16. Система В3									
78	КПЗ-2-1	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8	пристр.	1	<u>1893,06</u> 1893,06	<u>-</u> -	1893	1893	<u>-</u> -	<u>9,0000</u> -	<u>9</u> -
79	КПЗ-11-6	Регулювально-запірні пристрої. Клапан вогнезатримуючий	пристр.	2	<u>904,46</u> 904,46	<u>-</u> -	1809	1809	<u>-</u> -	<u>4,3000</u> -	<u>8,6</u> -
80	КПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5 (комплексні випробування)	вен.мер.	1	<u>4206,80</u> 4206,80	<u>-</u> -	4207	4207	<u>-</u> -	<u>20,0000</u> -	<u>20</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 16					7909	7909	<u>-</u> -		<u>37,6</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					7909				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					7909				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3079				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					795				
		Всього будівельні роботи, грн.					10988				

		Всього по розділу 16					10988				
		Розділ 17. Система В4									
81	КПЗ-2-1	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8	пристр.	1	<u>1893,06</u> 1893,06	<u>-</u> -	1893	1893	<u>-</u> -	<u>9,0000</u> -	<u>9</u> -
82	КПЗ-11-6	Регулювально-запірні пристрої. Клапан вогнезатримуючий	пристр.	2	<u>904,46</u> 904,46	<u>-</u> -	1809	1809	<u>-</u> -	<u>4,3000</u> -	<u>8,6</u> -
83	КПЗ-22-1	Система повітророзподілу в одному приміщенні при кількості приточних насадків [повітророзподільників] до 4	приміщ.	4	<u>1051,70</u> 1051,70	<u>-</u> -	4207	4207	<u>-</u> -	<u>5,0000</u> -	<u>20</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	КПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5 (комплексні випробування)	вен.мер.	1	<u>4206,80</u> 4206,80	<u>-</u> -	4207	4207	<u>-</u> -	<u>20,0000</u> -	<u>20</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 17					12116	12116	<u>-</u> -		<u>57,6</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					12116				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					12116				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4716				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1218				
		Всього будівельні роботи, грн.					16832				

		—									
		Всього по розділу 17					16832				
Розділ 18. Система В5											
85	КПЗ-2-1	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8	пристр.	1	<u>1893,06</u> 1893,06	<u>-</u> -	1893	1893	<u>-</u> -	<u>9,0000</u> -	<u>9</u> -
86	КПЗ-11-6	Регулювально-запірні пристрої. Клапан вогнезатримуючий	пристр.	2	<u>904,46</u> 904,46	<u>-</u> -	1809	1809	<u>-</u> -	<u>4,3000</u> -	<u>8,6</u> -
87	КПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5 (комплексні випробування)	вен.мер.	1	<u>4206,80</u> 4206,80	<u>-</u> -	4207	4207	<u>-</u> -	<u>20,0000</u> -	<u>20</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 18					7909	7909	<u>-</u> -		<u>37,6</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					7909				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					7909				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3079				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					795				
		Всього будівельні роботи, грн.					10988				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 18					10988				
		Розділ 19. Система В6									
88	КПЗ-2-1	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8	пристр.	1	<u>1893,06</u> 1893,06	-	1893	1893	-	<u>9,0000</u>	<u>9</u>
89	КПЗ-11-6	Регулювально-запірні пристрої. Клапан вогнезатримуючий	пристр.	2	<u>904,46</u> 904,46	-	1809	1809	-	<u>4,3000</u>	<u>8,6</u>
90	КПЗ-22-1	Система повітророзподілу в одному приміщенні при кількості приточних насадків [повітророзподільників] до 4	приміщ.	1	<u>1051,70</u> 1051,70	-	1052	1052	-	<u>5,0000</u>	<u>5</u>
91	КПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5 (комплексні випробування)	вен.мер.	1	<u>4206,80</u> 4206,80	-	4207	4207	-	<u>20,0000</u>	<u>20</u>
		Разом прямі витрати по розділу 19					8961	8961	-		<u>42,6</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					8961				-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					8961				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3488				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					901				
		Всього будівельні роботи, грн.					12449				

		Всього по розділу 19					12449				
		Розділ 20. Система В7									
92	КПЗ-2-1	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8	пристр.	1	<u>1893,06</u> 1893,06	-	1893	1893	-	<u>9,0000</u>	<u>9</u>
93	КПЗ-11-6	Регулювально-запірні пристрої. Клапан вогнезатримуючий	пристр.	4	<u>904,46</u> 904,46	-	3618	3618	-	<u>4,3000</u>	<u>17,2</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	КПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5 (комплексні випробування)	вен.мер.	1	<u>4206,80</u> 4206,80	-	4207	4207	-	<u>20,0000</u>	<u>20</u>
		Разом прямі витрати по розділу 20					9718	9718	-		<u>46,2</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					9718				-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					9718				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3781				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					976				
		Всього будівельні роботи, грн.					13499				

		-									
		Всього по розділу 20					13499				
95	КПЗ-2-1	Розділ 21. Система В8 Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8	пристр.	1	<u>1893,06</u> 1893,06	-	1893	1893	-	<u>9,0000</u>	<u>9</u>
96	КПЗ-11-5	Регулювально-запірні пристрої. Клапан зворотний	пристр.	1	<u>631,02</u> 631,02	-	631	631	-	<u>3,0000</u>	<u>3</u>
97	КПЗ-11-6	Регулювально-запірні пристрої. Клапан вогнезатримуючий	пристр.	3	<u>904,46</u> 904,46	-	2713	2713	-	<u>4,3000</u>	<u>12,9</u>
98	КПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5 (комплексні випробування)	вен.мер.	1	<u>4206,80</u> 4206,80	-	4207	4207	-	<u>20,0000</u>	<u>20</u>
		Разом прямі витрати по розділу 21					9444	9444	-		<u>44,9</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					9444				-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					9444				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3675				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					949				
		Всього будівельні роботи, грн.					13119				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 21					13119				
		Розділ 22. Система В9									
99	КПЗ-2-1	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8	пристр.	1	<u>1893,06</u> 1893,06	-	1893	1893	-	<u>9,0000</u>	<u>9</u>
						-			-	-	-
100	КПЗ-11-6	Регулювально-запірні пристрої. Клапан вогнезатримуючий	пристр.	4	<u>904,46</u> 904,46	-	3618	3618	-	<u>4,3000</u>	<u>17,2</u>
						-			-	-	-
101	КПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5 (комплексні випробування)	вен.мер.	1	<u>4206,80</u> 4206,80	-	4207	4207	-	<u>20,0000</u>	<u>20</u>
						-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 22					9718	9718	-		<u>46,2</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					9718				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					9718				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3781				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					976				
		Всього будівельні роботи, грн.					13499				

		Всього по розділу 22					13499				
		Розділ 23. Система В10									
102	КПЗ-2-1	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8	пристр.	1	<u>1893,06</u> 1893,06	-	1893	1893	-	<u>9,0000</u>	<u>9</u>
						-			-	-	-
103	КПЗ-11-6	Регулювально-запірні пристрої. Клапан вогнезатримуючий	пристр.	2	<u>904,46</u> 904,46	-	1809	1809	-	<u>4,3000</u>	<u>8,6</u>
						-			-	-	-
104	КПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5 (комплексні випробування)	вен.мер.	1	<u>4206,80</u> 4206,80	-	4207	4207	-	<u>20,0000</u>	<u>20</u>
						-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 23					7909	7909	-		37,6
		Разом будівельні роботи, грн.					7909		-		-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					7909				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3079				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					795				
		Всього будівельні роботи, грн.					10988				

		—									
		Всього по розділу 23					10988				
105	КПЗ-2-1	Розділ 24. Система В11 Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8	пристр.	1	1893,06 1893,06	- -	1893	1893	- -	9,0000 -	9 -
106	КПЗ-11-6	Регулювально-запірні пристрої. Клапан вогнезатримуючий	пристр.	4	904,46 904,46	- -	3618	3618	- -	4,3000 -	17,2 -
107	КПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5 (комплексні випробування)	вен.мер.	1	4206,80 4206,80	- -	4207	4207	- -	20,0000 -	20 -
		Разом прямі витрати по розділу 24					9718	9718	-		46,2
		Разом будівельні роботи, грн.					9718		-		-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					9718				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3781				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					976				
		Всього будівельні роботи, грн.					13499				

		—									
		Всього по розділу 24					13499				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 25. Система В12											
108	КПЗ-2-1	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8	пристр.	1	<u>1893,06</u> 1893,06	- -	1893	1893	- -	<u>9,0000</u> -	<u>9</u> -
109	КПЗ-11-6	Регулювально-запірні пристрої. Клапан вогнезатримуючий	пристр.	2	<u>904,46</u> 904,46	- -	1809	1809	- -	<u>4,3000</u> -	<u>8,6</u> -
110	КПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5 (комплексні випробування)	вен.мер.	1	<u>4206,80</u> 4206,80	- -	4207	4207	- -	<u>20,0000</u> -	<u>20</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 25					7909	7909	- -		<u>37,6</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					7909				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					7909				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3079				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					795				
		Всього будівельні роботи, грн.					10988				

		Всього по розділу 25					10988				
Розділ 26. Система В13											
111	КПЗ-2-1	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8	пристр.	1	<u>1893,06</u> 1893,06	- -	1893	1893	- -	<u>9,0000</u> -	<u>9</u> -
112	КПЗ-11-6	Регулювально-запірні пристрої. Клапан вогнезатримуючий	пристр.	2	<u>904,46</u> 904,46	- -	1809	1809	- -	<u>4,3000</u> -	<u>8,6</u> -
113	КПЗ-11-5	Регулювально-запірні пристрої. Клапан зворотний	пристр.	1	<u>631,02</u> 631,02	- -	631	631	- -	<u>3,0000</u> -	<u>3</u> -
114	КПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5 (комплексні випробування)	вен.мер.	1	<u>4206,80</u> 4206,80	- -	4207	4207	- -	<u>20,0000</u> -	<u>20</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 26					8540	8540	- -		<u>40,6</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					8540				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	КПЗ-2-1	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8	пристр.	1	<u>1893,06</u> 1893,06	- -	1893	1893	- -	<u>9,0000</u> -	<u>9</u> -
119	КПЗ-11-6	Регулювально-запірні пристрої. Клапан вогнезатримуючий	пристр.	2	<u>904,46</u> 904,46	- -	1809	1809	- -	<u>4,3000</u> -	<u>8,6</u> -
120	КПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5 (комплексні випробування)	вен.мер.	1	<u>4206,80</u> 4206,80	- -	4207	4207	- -	<u>20,0000</u> -	<u>20</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 28					7909	7909	- -		<u>37,6</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					7909 7909 3079 3,27 795 10988				
		----- -									
		Всього по розділу 28					10988				
Розділ 29. Система В16											
121	КПЗ-2-1	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8	пристр.	1	<u>1893,06</u> 1893,06	- -	1893	1893	- -	<u>9,0000</u> -	<u>9</u> -
122	КПЗ-11-6	Регулювально-запірні пристрої. Клапан вогнезатримуючий	пристр.	2	<u>904,46</u> 904,46	- -	1809	1809	- -	<u>4,3000</u> -	<u>8,6</u> -
123	КПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5 (комплексні випробування)	вен.мер.	1	<u>4206,80</u> 4206,80	- -	4207	4207	- -	<u>20,0000</u> -	<u>20</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 29					7909	7909	- -		<u>37,6</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн.					7909 7909				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					3079 3,27 795 10988				
		Всього по розділу 29					10988				
124	КПЗ-2-1	Розділ 30. Система В17 Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8	пристр.	1	<u>1893,06</u> 1893,06	- -	1893	1893	- -	<u>9,0000</u> -	<u>9</u> -
125	КПЗ-11-6	Регулювально-запірні пристрої. Клапан вогнезатримуючий	пристр.	2	<u>904,46</u> 904,46	- -	1809	1809	- -	<u>4,3000</u> -	<u>8,6</u> -
126	КПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5 (комплексні випробування)	вен.мер.	1	<u>4206,80</u> 4206,80	- -	4207	4207	- -	<u>20,0000</u> -	<u>20</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 30					7909	7909	- -		<u>37,6</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					7909 7909 3079 3,27 795 10988				
		Всього по розділу 30					10988				
127	КПЗ-2-1	Розділ 31. Система В18 Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8	пристр.	1	<u>1893,06</u> 1893,06	- -	1893	1893	- -	<u>9,0000</u> -	<u>9</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	КПЗ-11-6	Регулювально-запірні пристрої. Клапан вогнезатримуючий	пристр.	2	<u>904,46</u> 904,46	-	1809	1809	-	<u>4,3000</u>	<u>8,6</u>
129	КПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5 (комплексні випробування)	вен.мер.	1	<u>4206,80</u> 4206,80	-	4207	4207	-	<u>20,0000</u>	<u>20</u>
		Разом прямі витрати по розділу 31					7909	7909	-		<u>37,6</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					7909		-		-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					7909				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3079				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					795				
		Всього будівельні роботи, грн.					10988				

		-									
		Всього по розділу 31					10988				
Розділ 32. Система В19											
130	КПЗ-2-1	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8	пристр.	1	<u>1893,06</u> 1893,06	-	1893	1893	-	<u>9,0000</u>	<u>9</u>
131	КПЗ-11-6	Регулювально-запірні пристрої. Клапан вогнезатримуючий	пристр.	2	<u>904,46</u> 904,46	-	1809	1809	-	<u>4,3000</u>	<u>8,6</u>
132	КПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5 (комплексні випробування)	вен.мер.	1	<u>4206,80</u> 4206,80	-	4207	4207	-	<u>20,0000</u>	<u>20</u>
		Разом прямі витрати по розділу 32					7909	7909	-		<u>37,6</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					7909		-		-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					7909				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3079				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					795				
		Всього будівельні роботи, грн.					10988				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 32					10988				
		Розділ 33. Система В20									
133	КПЗ-2-1	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8	пристр.	1	<u>1893,06</u> 1893,06	-	1893	1893	-	<u>9,0000</u>	<u>9</u>
						-			-	-	-
134	КПЗ-11-6	Регулювально-запірні пристрої. Клапан вогнезатримуючий	пристр.	2	<u>904,46</u> 904,46	-	1809	1809	-	<u>4,3000</u>	<u>8,6</u>
						-			-	-	-
135	КПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5 (комплексні випробування)	вен.мер.	1	<u>4206,80</u> 4206,80	-	4207	4207	-	<u>20,0000</u>	<u>20</u>
						-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 33					7909	7909	-		<u>37,6</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					7909				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					7909				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3079				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					795				
		Всього будівельні роботи, грн.					10988				

		Всього по розділу 33					10988				
		Розділ 34. Система В21									
136	КПЗ-2-1	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8	пристр.	1	<u>1893,06</u> 1893,06	-	1893	1893	-	<u>9,0000</u>	<u>9</u>
						-			-	-	-
137	КПЗ-11-6	Регулювально-запірні пристрої. Клапан вогнезатримуючий	пристр.	2	<u>904,46</u> 904,46	-	1809	1809	-	<u>4,3000</u>	<u>8,6</u>
						-			-	-	-
138	КПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5 (комплексні випробування)	вен.мер.	1	<u>4206,80</u> 4206,80	-	4207	4207	-	<u>20,0000</u>	<u>20</u>
						-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 34					7909	7909	-		37,6
		Разом будівельні роботи, грн.					7909		-		-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					7909				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3079				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					795				
		Всього будівельні роботи, грн.					10988				

		—									
		Всього по розділу 34					10988				
139	КПЗ-2-1	Розділ 35. Система В22 Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8	пристр.	1	1893,06 1893,06	- -	1893	1893	- -	9,0000 -	9 -
140	КПЗ-11-6	Регулювально-запірні пристрої. Клапан вогнезатримуючий	пристр.	2	904,46 904,46	- -	1809	1809	- -	4,3000 -	8,6 -
141	КПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5 (комплексні випробування)	вен.мер.	1	4206,80 4206,80	- -	4207	4207	- -	20,0000 -	20 -
		Разом прямі витрати по розділу 35					7909	7909	-		37,6
		Разом будівельні роботи, грн.					7909		-		-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					7909				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3079				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					795				
		Всього будівельні роботи, грн.					10988				

		—									
		Всього по розділу 35					10988				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 36. Система В23											
142	КПЗ-2-1	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8	пристр.	1	<u>1893,06</u> 1893,06	<u>-</u> -	1893	1893	<u>-</u> -	<u>9,0000</u> -	<u>9</u> -
143	КПЗ-11-6	Регулювально-запірні пристрої. Клапан вогнезатримуючий	пристр.	2	<u>904,46</u> 904,46	<u>-</u> -	1809	1809	<u>-</u> -	<u>4,3000</u> -	<u>8,6</u> -
144	КПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5 (комплексні випробування)	вен.мер.	1	<u>4206,80</u> 4206,80	<u>-</u> -	4207	4207	<u>-</u> -	<u>20,0000</u> -	<u>20</u> -
Разом прямі витрати по розділу 36							7909	7909	<u>-</u> -		<u>37,6</u> -
Разом будівельні роботи, грн.							7909				
в тому числі:							7909				
всього заробітна плата, грн.							3079				
Загальновиробничі витрати, грн.							3,27				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							795				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							10988				

-											
Всього по розділу 36							10988				
Розділ 37. Система В24											
145	КПЗ-2-1	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8	пристр.	1	<u>1893,06</u> 1893,06	<u>-</u> -	1893	1893	<u>-</u> -	<u>9,0000</u> -	<u>9</u> -
146	КПЗ-11-6	Регулювально-запірні пристрої. Клапан вогнезатримуючий	пристр.	2	<u>904,46</u> 904,46	<u>-</u> -	1809	1809	<u>-</u> -	<u>4,3000</u> -	<u>8,6</u> -
147	КПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5 (комплексні випробування)	вен.мер.	1	<u>4206,80</u> 4206,80	<u>-</u> -	4207	4207	<u>-</u> -	<u>20,0000</u> -	<u>20</u> -
Разом прямі витрати по розділу 37							7909	7909	<u>-</u> -		<u>37,6</u> -
Разом будівельні роботи, грн.							7909				
в тому числі:											

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	КПЗ-2-1	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8	пристр.	1	<u>1893,06</u> 1893,06	<u>-</u> -	1893	1893	<u>-</u> -	<u>9,0000</u> -	<u>9</u> -
152	КПЗ-11-6	Регулювально-запірні пристрої. Клапан вогнезатримуючий	пристр.	2	<u>904,46</u> 904,46	<u>-</u> -	1809	1809	<u>-</u> -	<u>4,3000</u> -	<u>8,6</u> -
153	КПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5 (комплексні випробування)	вен.мер.	1	<u>4206,80</u> 4206,80	<u>-</u> -	4207	4207	<u>-</u> -	<u>20,0000</u> -	<u>20</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 39					7909	7909	<u>-</u> -		<u>37,6</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					7909 7909 3079 3,27 795 10988				
		----- -									
		Всього по розділу 39					10988				
154	КПЗ-2-1	Розділ 40. Система В27 Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8	пристр.	1	<u>1893,06</u> 1893,06	<u>-</u> -	1893	1893	<u>-</u> -	<u>9,0000</u> -	<u>9</u> -
155	КПЗ-11-6	Регулювально-запірні пристрої. Клапан вогнезатримуючий	пристр.	2	<u>904,46</u> 904,46	<u>-</u> -	1809	1809	<u>-</u> -	<u>4,3000</u> -	<u>8,6</u> -
156	КПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5 (комплексні випробування)	вен.мер.	1	<u>4206,80</u> 4206,80	<u>-</u> -	4207	4207	<u>-</u> -	<u>20,0000</u> -	<u>20</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 40					7909	7909	<u>-</u> -		<u>37,6</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн.					7909 7909				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					3079 3,27 795 10988				
		Всього по розділу 40					10988				
157	КПЗ-2-1	Розділ 41. Система В28 Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8	пристр.	1	<u>1893,06</u> 1893,06	- -	1893	1893	- -	<u>9,0000</u> -	<u>9</u> -
158	КПЗ-11-6	Регулювально-запірні пристрої. Клапан вогнезатримуючий	пристр.	2	<u>904,46</u> 904,46	- -	1809	1809	- -	<u>4,3000</u> -	<u>8,6</u> -
159	КПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5 (комплексні випробування)	вен.мер.	1	<u>4206,80</u> 4206,80	- -	4207	4207	- -	<u>20,0000</u> -	<u>20</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 41					7909	7909	- -		<u>37,6</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					7909 7909 3079 3,27 795 10988				
		Всього по розділу 41					10988				
160	КПЗ-2-1	Розділ 42. Система В29 Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8	пристр.	1	<u>1893,06</u> 1893,06	- -	1893	1893	- -	<u>9,0000</u> -	<u>9</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	КПЗ-11-6	Регулювально-запірні пристрої. Клапан вогнезатримуючий	пристр.	2	<u>904,46</u> 904,46	-	1809	1809	-	<u>4,3000</u>	<u>8,6</u>
162	КПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5 (комплексні випробування)	вен.мер.	1	<u>4206,80</u> 4206,80	-	4207	4207	-	<u>20,0000</u>	<u>20</u>
		Разом прямі витрати по розділу 42					7909	7909	-		<u>37,6</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					7909		-		-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					7909				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3079				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					795				
		Всього будівельні роботи, грн.					10988				

		-									
		Всього по розділу 42					10988				
Розділ 43. Система В30											
163	КПЗ-2-1	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8	пристр.	1	<u>1893,06</u> 1893,06	-	1893	1893	-	<u>9,0000</u>	<u>9</u>
164	КПЗ-11-6	Регулювально-запірні пристрої. Клапан вогнезатримуючий	пристр.	2	<u>904,46</u> 904,46	-	1809	1809	-	<u>4,3000</u>	<u>8,6</u>
165	КПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5 (комплексні випробування)	вен.мер.	1	<u>4206,80</u> 4206,80	-	4207	4207	-	<u>20,0000</u>	<u>20</u>
		Разом прямі витрати по розділу 43					7909	7909	-		<u>37,6</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					7909		-		-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					7909				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3079				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					795				
		Всього будівельні роботи, грн.					10988				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 43					10988				
		Розділ 44. Система В31									
166	КПЗ-2-1	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8	пристр.	1	<u>1893,06</u> 1893,06	<u>-</u> -	1893	1893	<u>-</u> -	<u>9,0000</u> -	<u>9</u> -
167	КПЗ-11-6	Регулювально-запірні пристрої. Клапан вогнезатримуючий	пристр.	2	<u>904,46</u> 904,46	<u>-</u> -	1809	1809	<u>-</u> -	<u>4,3000</u> -	<u>8,6</u> -
168	КПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5 (комплексні випробування)	вен.мер.	1	<u>4206,80</u> 4206,80	<u>-</u> -	4207	4207	<u>-</u> -	<u>20,0000</u> -	<u>20</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 44					7909	7909	<u>-</u> -		<u>37,6</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					7909				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					7909				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3079				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					795				
		Всього будівельні роботи, грн.					10988				

		Всього по розділу 44					10988				
		Розділ 45. Система В32									
169	КПЗ-2-1	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8	пристр.	1	<u>1893,06</u> 1893,06	<u>-</u> -	1893	1893	<u>-</u> -	<u>9,0000</u> -	<u>9</u> -
170	КПЗ-11-6	Регулювально-запірні пристрої. Клапан вогнезатримуючий	пристр.	2	<u>904,46</u> 904,46	<u>-</u> -	1809	1809	<u>-</u> -	<u>4,3000</u> -	<u>8,6</u> -
171	КПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5 (комплексні випробування)	вен.мер.	1	<u>4206,80</u> 4206,80	<u>-</u> -	4207	4207	<u>-</u> -	<u>20,0000</u> -	<u>20</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 45					7909	7909	-		37,6
		Разом будівельні роботи, грн.					7909		-		-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					7909				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3079				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					795				
		Всього будівельні роботи, грн.					10988				

		—									
		Всього по розділу 45					10988				
172	КПЗ-2-1	Розділ 46. Система В33 Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8	пристр.	1	1893,06 1893,06	- -	1893	1893	- -	9,0000 -	9 -
173	КПЗ-11-6	Регулювально-запірні пристрої. Клапан вогнезатримуючий	пристр.	2	904,46 904,46	- -	1809	1809	- -	4,3000 -	8,6 -
174	КПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5 (комплексні випробування)	вен.мер.	1	4206,80 4206,80	- -	4207	4207	- -	20,0000 -	20 -
		Разом прямі витрати по розділу 46					7909	7909	-		37,6
		Разом будівельні роботи, грн.					7909		-		-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					7909				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3079				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					795				
		Всього будівельні роботи, грн.					10988				

		—									
		Всього по розділу 46					10988				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 47. Система В34									
175	КПЗ-2-1	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8	пристр.	1	<u>1893,06</u> 1893,06	- -	1893	1893	- -	<u>9,0000</u> -	<u>9</u> -
176	КПЗ-11-6	Регулювально-запірні пристрої. Клапан вогнезатримуючий	пристр.	2	<u>904,46</u> 904,46	- -	1809	1809	- -	<u>4,3000</u> -	<u>8,6</u> -
177	КПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5 (комплексні випробування)	вен.мер.	1	<u>4206,80</u> 4206,80	- -	4207	4207	- -	<u>20,0000</u> -	<u>20</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 47					7909	7909	- -		<u>37,6</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					7909 7909 3079 3,27 795 10988				
		----- -									
		Всього по розділу 47					10988				
		Розділ 48. Система В35									
178	КПЗ-2-1	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8	пристр.	1	<u>1893,06</u> 1893,06	- -	1893	1893	- -	<u>9,0000</u> -	<u>9</u> -
179	КПЗ-11-6	Регулювально-запірні пристрої. Клапан вогнезатримуючий	пристр.	4	<u>904,46</u> 904,46	- -	3618	3618	- -	<u>4,3000</u> -	<u>17,2</u> -
180	КПЗ-11-5	Регулювально-запірні пристрої. Клапан зворотний	пристр.	1	<u>631,02</u> 631,02	- -	631	631	- -	<u>3,0000</u> -	<u>3</u> -
181	КПЗ-22-1	Система повітророзподілу в одному приміщенні при кількості приточних насадків [повітророзподільників] до 4	приміщ.	1	<u>1051,70</u> 1051,70	- -	1052	1052	- -	<u>5,0000</u> -	<u>5</u> -
182	КПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5 (комплексні випробування)	вен.мер.	1	<u>4206,80</u> 4206,80	- -	4207	4207	- -	<u>20,0000</u> -	<u>20</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 48					11401	11401	-		54,2
		Разом будівельні роботи, грн.					11401		-		-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					11401				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4437				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1145				
		Всього будівельні роботи, грн.					15838				

		—									
		Всього по розділу 48					15838				
		Розділ 49. Система В36									
183	КПЗ-2-1	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8	пристр.	1	1893,06	-	1893	1893	-	9,0000	9
					1893,06	-			-	-	-
184	КПЗ-11-6	Регулювально-запірні пристрої. Клапан вогнезатримуючий	пристр.	2	904,46	-	1809	1809	-	4,3000	8,6
					904,46	-			-	-	-
185	КПЗ-11-5	Регулювально-запірні пристрої. Клапан зворотний	пристр.	1	631,02	-	631	631	-	3,0000	3
					631,02	-			-	-	-
186	КПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5 (комплексні випробування)	вен.мер.	1	4206,80	-	4207	4207	-	20,0000	20
					4206,80	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 49					8540	8540	-		40,6
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					8540				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					8540				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3323				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					858				
		Всього будівельні роботи, грн.					11863				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 49					11863				
		Розділ 50. Система В37									
187	КПЗ-2-1	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8	пристр.	1	<u>1893,06</u> 1893,06	- -	1893	1893	- -	<u>9,0000</u> -	<u>9</u> -
188	КПЗ-11-6	Регулювально-запірні пристрої. Клапан вогнезатримуючий	пристр.	2	<u>904,46</u> 904,46	- -	1809	1809	- -	<u>4,3000</u> -	<u>8,6</u> -
189	КПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5 (комплексні випробування)	вен.мер.	1	<u>4206,80</u> 4206,80	- -	4207	4207	- -	<u>20,0000</u> -	<u>20</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 50					7909	7909	- -		<u>37,6</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					7909				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					7909				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3079				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					795				
		Всього будівельні роботи, грн.					10988				

		Всього по розділу 50					10988				
		Розділ 51. Система В38									
190	КПЗ-2-1	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8	пристр.	1	<u>1893,06</u> 1893,06	- -	1893	1893	- -	<u>9,0000</u> -	<u>9</u> -
191	КПЗ-11-6	Регулювально-запірні пристрої. Клапан вогнезатримуючий	пристр.	2	<u>904,46</u> 904,46	- -	1809	1809	- -	<u>4,3000</u> -	<u>8,6</u> -
192	КПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5 (комплексні випробування)	вен.мер.	1	<u>4206,80</u> 4206,80	- -	4207	4207	- -	<u>20,0000</u> -	<u>20</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 51					7909	7909	-		37,6
		Разом будівельні роботи, грн.					7909		-		-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					7909				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3079				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					795				
		Всього будівельні роботи, грн.					10988				

		—									
		Всього по розділу 51					10988				
193	КПЗ-2-1	Розділ 52. Система В39 Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8	пристр.	1	1893,06 1893,06	- -	1893	1893	- -	9,0000 -	9 -
194	КПЗ-11-6	Регулювально-запірні пристрої. Клапан вогнезатримуючий	пристр.	2	904,46 904,46	- -	1809	1809	- -	4,3000 -	8,6 -
195	КПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5 (комплексні випробування)	вен.мер.	1	4206,80 4206,80	- -	4207	4207	- -	20,0000 -	20 -
		Разом прямі витрати по розділу 52					7909	7909	-		37,6
		Разом будівельні роботи, грн.					7909		-		-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					7909				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3079				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					795				
		Всього будівельні роботи, грн.					10988				

		—									
		Всього по розділу 52					10988				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 53. Система В40											
196	КПЗ-2-1	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8	пристр.	1	<u>1893,06</u> 1893,06	<u>-</u> -	1893	1893	<u>-</u> -	<u>9,0000</u> -	<u>9</u> -
197	КПЗ-11-6	Регулювально-запірні пристрої. Клапан вогнезатримуючий	пристр.	2	<u>904,46</u> 904,46	<u>-</u> -	1809	1809	<u>-</u> -	<u>4,3000</u> -	<u>8,6</u> -
198	КПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5 (комплексні випробування)	вен.мер.	1	<u>4206,80</u> 4206,80	<u>-</u> -	4207	4207	<u>-</u> -	<u>20,0000</u> -	<u>20</u> -
Разом прямі витрати по розділу 53							7909	7909	<u>-</u> -		<u>37,6</u> -
Разом будівельні роботи, грн.							7909				
в тому числі:							7909				
всього заробітна плата, грн.							3079				
Загальновиробничі витрати, грн.							3,27				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							795				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							10988				

-											
Всього по розділу 53							10988				
Розділ 54. Система В41											
199	КПЗ-2-1	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8	пристр.	1	<u>1893,06</u> 1893,06	<u>-</u> -	1893	1893	<u>-</u> -	<u>9,0000</u> -	<u>9</u> -
200	КПЗ-11-6	Регулювально-запірні пристрої. Клапан вогнезатримуючий	пристр.	2	<u>904,46</u> 904,46	<u>-</u> -	1809	1809	<u>-</u> -	<u>4,3000</u> -	<u>8,6</u> -
201	КПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5 (комплексні випробування)	вен.мер.	1	<u>4206,80</u> 4206,80	<u>-</u> -	4207	4207	<u>-</u> -	<u>20,0000</u> -	<u>20</u> -
Разом прямі витрати по розділу 54							7909	7909	<u>-</u> -		<u>37,6</u> -
Разом будівельні роботи, грн.							7909				
в тому числі:											

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	КПЗ-2-1	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8	пристр.	1	<u>1893,06</u> 1893,06	<u>-</u> -	1893	1893	<u>-</u> -	<u>9,0000</u> -	<u>9</u> -
206	КПЗ-11-6	Регулювально-запірні пристрої. Клапан вогнезатримуючий	пристр.	2	<u>904,46</u> 904,46	<u>-</u> -	1809	1809	<u>-</u> -	<u>4,3000</u> -	<u>8,6</u> -
207	КПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5 (комплексні випробування)	вен.мер.	1	<u>4206,80</u> 4206,80	<u>-</u> -	4207	4207	<u>-</u> -	<u>20,0000</u> -	<u>20</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 56					7909	7909	<u>-</u> -		<u>37,6</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					7909 7909 3079 3,27 795 10988				
		----- -									
		Всього по розділу 56					10988				
208	КПЗ-2-1	Розділ 57. Система В44 Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8	пристр.	1	<u>1893,06</u> 1893,06	<u>-</u> -	1893	1893	<u>-</u> -	<u>9,0000</u> -	<u>9</u> -
209	КПЗ-11-6	Регулювально-запірні пристрої. Клапан вогнезатримуючий	пристр.	2	<u>904,46</u> 904,46	<u>-</u> -	1809	1809	<u>-</u> -	<u>4,3000</u> -	<u>8,6</u> -
210	КПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5 (комплексні випробування)	вен.мер.	1	<u>4206,80</u> 4206,80	<u>-</u> -	4207	4207	<u>-</u> -	<u>20,0000</u> -	<u>20</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 57					7909	7909	<u>-</u> -		<u>37,6</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн.					7909 7909				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					3079 3,27 795 10988				
		Всього по розділу 57					10988				
211	КПЗ-2-1	Розділ 58. Система В45 Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8	пристр.	1	<u>1893,06</u> 1893,06	- -	1893	1893	- -	<u>9,0000</u> -	<u>9</u> -
212	КПЗ-11-6	Регульовально-запірні пристрої. Клапан вогнезатримуючий	пристр.	2	<u>904,46</u> 904,46	- -	1809	1809	- -	<u>4,3000</u> -	<u>8,6</u> -
213	КПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5 (комплексні випробування)	вен.мер.	1	<u>4206,80</u> 4206,80	- -	4207	4207	- -	<u>20,0000</u> -	<u>20</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 58					7909	7909	- -		<u>37,6</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					7909 7909 3079 3,27 795 10988				
		Всього по розділу 58					10988				
214	КПЗ-2-1	Розділ 59. Система В46 Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8	пристр.	1	<u>1893,06</u> 1893,06	- -	1893	1893	- -	<u>9,0000</u> -	<u>9</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215	КПЗ-11-6	Регулювально-запірні пристрої. Клапан вогнезатримуючий	пристр.	2	<u>904,46</u> 904,46	-	1809	1809	-	<u>4,3000</u>	<u>8,6</u>
216	КПЗ-11-5	Регулювально-запірні пристрої. Клапан зворотний	пристр.	1	<u>631,02</u> 631,02	-	631	631	-	<u>3,0000</u>	<u>3</u>
217	КПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5 (комплексні випробування)	вен.мер.	1	<u>4206,80</u> 4206,80	-	4207	4207	-	<u>20,0000</u>	<u>20</u>
		Разом прямі витрати по розділу 59					8540	8540	-		<u>40,6</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					8540				-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					8540				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3323				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					858				
		Всього будівельні роботи, грн.					11863				

		-									
		Всього по розділу 59					11863				
218	КПЗ-2-1	Розділ 60. Система В47 Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8	пристр.	1	<u>1893,06</u> 1893,06	-	1893	1893	-	<u>9,0000</u>	<u>9</u>
219	КПЗ-11-6	Регулювально-запірні пристрої. Клапан вогнезатримуючий	пристр.	2	<u>904,46</u> 904,46	-	1809	1809	-	<u>4,3000</u>	<u>8,6</u>
220	КПЗ-11-5	Регулювально-запірні пристрої. Клапан зворотний	пристр.	1	<u>631,02</u> 631,02	-	631	631	-	<u>3,0000</u>	<u>3</u>
221	КПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5 (комплексні випробування)	вен.мер.	1	<u>4206,80</u> 4206,80	-	4207	4207	-	<u>20,0000</u>	<u>20</u>
		Разом прямі витрати по розділу 60					8540	8540	-		<u>40,6</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					8540				-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					8540				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					3323 3,53 858 11863				
		Всього по розділу 60					11863				
222	КПЗ-2-1	Розділ 61. Система В48 Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8	пристр.	1	<u>1893,06</u> 1893,06	- -	1893	1893	- -	<u>9,0000</u> -	<u>9</u> -
223	КПЗ-11-6	Регульовально-запірні пристрої. Клапан вогнезатримуючий	пристр.	1	<u>904,46</u> 904,46	- -	904	904	- -	<u>4,3000</u> -	<u>4,3</u> -
224	КПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5 (комплексні випробування)	вен.мер.	1	<u>4206,80</u> 4206,80	- -	4207	4207	- -	<u>20,0000</u> -	<u>20</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 61					7004	7004	- -		<u>33,3</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					7004 7004 2726 2,89 704 9730				
		Всього по розділу 61					9730				
225	КПЗ-2-1	Розділ 62. Система В49 Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8	пристр.	1	<u>1893,06</u> 1893,06	- -	1893	1893	- -	<u>9,0000</u> -	<u>9</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
226	КПЗ-11-6	Регулювально-запірні пристрої. Клапан вогнезатримуючий	пристр.	1	904,46	-	904	904	-	4,3000	4,3
					904,46	-			-	-	-
227	КПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5 (комплексні випробування)	вен.мер.	1	4206,80	-	4207	4207	-	20,0000	20
					4206,80	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 62					7004	7004	-		33,3
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					7004				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					7004				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2726				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					704				
		Всього будівельні роботи, грн.					9730				

		-									
		Всього по розділу 62					9730				
		Розділ 63. Система В50									
228	КПЗ-2-1	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8	пристр.	1	1893,06	-	1893	1893	-	9,0000	9
					1893,06	-			-	-	-
229	КПЗ-11-6	Регулювально-запірні пристрої. Клапан вогнезатримуючий	пристр.	1	904,46	-	904	904	-	4,3000	4,3
					904,46	-			-	-	-
230	КПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5 (комплексні випробування)	вен.мер.	1	4206,80	-	4207	4207	-	20,0000	20
					4206,80	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 63					7004	7004	-		33,3
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					7004				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					7004				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2726				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					704				
		Всього будівельні роботи, грн.					9730				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 63					9730				
		Розділ 64. Система В51									
231	КПЗ-2-1	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8	пристр.	1	<u>1893,06</u> 1893,06	-	1893	1893	-	<u>9,0000</u>	<u>9</u>
						-			-	-	-
232	КПЗ-11-6	Регулювально-запірні пристрої. Клапан вогнезатримуючий	пристр.	2	<u>904,46</u> 904,46	-	1809	1809	-	<u>4,3000</u>	<u>8,6</u>
						-			-	-	-
233	КПЗ-11-5	Регулювально-запірні пристрої. Клапан зворотний	пристр.	1	<u>631,02</u> 631,02	-	631	631	-	<u>3,0000</u>	<u>3</u>
						-			-	-	-
234	КПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5 (комплексні випробування)	вен.мер.	1	<u>4206,80</u> 4206,80	-	4207	4207	-	<u>20,0000</u>	<u>20</u>
						-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 64					8540	8540	-		<u>40,6</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					8540				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					8540				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3323				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					858				
		Всього будівельні роботи, грн.					11863				

		Всього по розділу 64					11863				
		Розділ 65. Система В52									
235	КПЗ-2-1	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8	пристр.	1	<u>1893,06</u> 1893,06	-	1893	1893	-	<u>9,0000</u>	<u>9</u>
						-			-	-	-
236	КПЗ-11-6	Регулювально-запірні пристрої. Клапан вогнезатримуючий	пристр.	3	<u>904,46</u> 904,46	-	2713	2713	-	<u>4,3000</u>	<u>12,9</u>
						-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
237	КПЗ-11-5	Регулювально-запірні пристрої. Клапан зворотний	пристр.	1	<u>631,02</u> 631,02	-	631	631	-	<u>3,0000</u>	<u>3</u>
238	КПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5 (комплексні випробування)	вен.мер.	1	<u>4206,80</u> 4206,80	-	4207	4207	-	<u>20,0000</u>	<u>20</u>
		Разом прямі витрати по розділу 65					9444	9444	-		<u>44,9</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					9444		-		-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					9444				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3675				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					949				
		Всього будівельні роботи, грн.					13119				

		-									
		Всього по розділу 65					13119				
		Розділ 66. Система В53									
239	КПЗ-2-1	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8	пристр.	1	<u>1893,06</u> 1893,06	-	1893	1893	-	<u>9,0000</u>	<u>9</u>
240	КПЗ-11-6	Регулювально-запірні пристрої. Клапан вогнезатримуючий	пристр.	1	<u>904,46</u> 904,46	-	904	904	-	<u>4,3000</u>	<u>4,3</u>
241	КПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5 (комплексні випробування)	вен.мер.	1	<u>4206,80</u> 4206,80	-	4207	4207	-	<u>20,0000</u>	<u>20</u>
		Разом прямі витрати по розділу 66					7004	7004	-		<u>33,3</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					7004		-		-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					7004				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2726				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					704				
		Всього будівельні роботи, грн.					9730				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 66					9730				
		Розділ 67. Система В54									
242	КПЗ-2-1	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8	пристр.	1	<u>1893,06</u> 1893,06	-	1893	1893	-	<u>9,0000</u>	<u>9</u>
						-			-	-	-
243	КПЗ-11-6	Регулювально-запірні пристрої. Клапан вогнезатримуючий	пристр.	1	<u>904,46</u> 904,46	-	904	904	-	<u>4,3000</u>	<u>4,3</u>
						-			-	-	-
244	КПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5 (комплексні випробування)	вен.мер.	1	<u>4206,80</u> 4206,80	-	4207	4207	-	<u>20,0000</u>	<u>20</u>
						-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 67					7004	7004	-		<u>33,3</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					7004				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					7004				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2726				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					704				
		Всього будівельні роботи, грн.					9730				

		Всього по розділу 67					9730				
		Розділ 68. Система В55									
245	КПЗ-2-1	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8	пристр.	1	<u>1893,06</u> 1893,06	-	1893	1893	-	<u>9,0000</u>	<u>9</u>
						-			-	-	-
246	КПЗ-11-6	Регулювально-запірні пристрої. Клапан вогнезатримуючий	пристр.	1	<u>904,46</u> 904,46	-	904	904	-	<u>4,3000</u>	<u>4,3</u>
						-			-	-	-
247	КПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5 (комплексні випробування)	вен.мер.	1	<u>4206,80</u> 4206,80	-	4207	4207	-	<u>20,0000</u>	<u>20</u>
						-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 68					7004	7004	-		33,3
		Разом будівельні роботи, грн.					7004		-		-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					7004				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2726				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					704				
		Всього будівельні роботи, грн.					9730				

		-									
		Всього по розділу 68					9730				
248	КПЗ-11-6	Розділ 69. Система ПП1									
		Регулювально-запірні пристрої. Клапан	пристр.	1	904,46	-	904	904	-	4,3000	4,3
		вогнезатримуючий			904,46	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 69					904	904	-		4,3
		Разом будівельні роботи, грн.					904		-		-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					904				
		Загальновиробничі витрати, грн.					353				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					91				
		Всього будівельні роботи, грн.					1257				

		-									
		Всього по розділу 69					1257				
249	КПЗ-11-6	Розділ 70. Система ПП2									
		Регулювально-запірні пристрої. Клапан	пристр.	1	904,46	-	904	904	-	4,3000	4,3
		вогнезатримуючий			904,46	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 70					904	904	-		4,3
		Разом будівельні роботи, грн.					904		-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					904 353 0,37 91 1257				
		Всього по розділу 70					1257				
250	КПЗ-11-6	Розділ 71. Система ППЗ Регулювально-запірні пристрої. Клапан вогнезатримуючий	пристр.	1	904,46 904,46	- -	904	904	- -	4,3000 -	4,3 -
		Разом прямі витрати по розділу 71					904	904	- -		4,3 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					904 904 353 0,37 91 1257				
		Всього по розділу 71					1257				
		Разом прямі витрати по кошторису					967892	967892	- -		4601,5 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					967892 967892 376708 400,35 97260 1344600				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					1344600				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					5001,85				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1065152				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Д.В.Смирний
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України" (коригування)
01_2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-046_2025

на Кріплення Walraven

Реконструкція будівлі літ. А. II Пусковий комплекс.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

177,735 тис. грн.
0,0235 тис.люд.год.
3,728 тис. грн.
3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Рама Р4 (під зовнішні блоки систем кондиціювання К1, К4, К11, К12)									
1	КБ20-30-1	Збирання та установлення рами Р-4	100кг	0,7984	<u>1467,50</u>	-	1172	1172	-	<u>9,8095</u>	<u>7,83</u>
					<u>1467,50</u>	-			-	-	-
2	& C111-897-1-1	BIS Yeti Покрівельна опора 280x280 мм	шт	10	<u>1964,95</u>	-	19650	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
3	& C111-X-MT-40-6	RapidStrut® Профіль монтажний 41М 6м	м	26,45	<u>933,16</u>	-	24682	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
4	& C1545-ВАЛ-К-110-62-90	BIS Strut Кутувик110x62мм 90° BUP	шт	4	<u>122,76</u>	-	491	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	& C1545-ВАЛ-П-250	BIS RapidRail® Підпорка до консолі 250мм Walraven	шт	4	<u>748,81</u>	-	2995	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C111-ГН-14К варіант 4	BIS Трикутний діагон. з'єднувач 200x200мм Strut + WM35 BUP	шт.	4	<u>1348,25</u> -	-	5393	-	-	-	-
7	& C111-ГН-14К варіант 5	BIS Strut 3'єднувач сідловий 41x41 BUP	шт.	10	<u>312,56</u> -	-	3126	-	-	-	-
8	& C111-88-1-3И варіант 1	Болт шестигранний DIN 933 M10x25 мм	шт	88	<u>4,06</u> -	-	357	-	-	-	-
9	& C1555-105-28-2-Ш варіант 3	BIS Шайба 10,5/25мм WM0-35	шт	88	<u>5,62</u> -	-	495	-	-	-	-
10	& C111-Г-934-10-1 варіант 2	BIS Strut Гайка монтажна M10	шт	88	<u>35,91</u> -	-	3160	-	-	-	-
11	& C126-1300-1-2П-1 варіант 4	BIS RapidStrut® Пластикова заглушка 41x41мм	шт	16	<u>17,92</u> -	-	287	-	-	-	-
12	& C130-144-1-3К варіант 3	BIS Біброгасник M8 40x30мм Strut	шт	18	<u>398,58</u> -	-	7174	-	-	-	-
13	& C126-1300-1-2П-1 варіант 5	BIS RapidStrut® Пластикова заглушка 41x51мм	шт	5,75	<u>21,49</u> -	-	124	-	-	-	-
14	& C111-ГН-14К варіант 6	BIS Strut 3'єднувач сідловий 41x51 BUP	шт.	8	<u>279,83</u> -	-	2239	-	-	-	-
15	& C111-Х-МТ-40-6 варіант 4	RapidStrut DS5 Профіль монтажний 41x51x2мм 6м BUP	м	8	<u>977,85</u> -	-	7823	-	-	-	-
16	КБ20-30-1	Збирання та установлення рами Р-5	100кг	1,2553	<u>1467,50</u> <u>1467,50</u>	-	1842	1842	-	<u>9,8095</u>	<u>12,31</u>
17	& C111-897-1-1 варіант 4	BIS Покрівельна опора Ursus 250мм	шт	14	<u>1152,52</u> -	-	16135	-	-	-	-
18	& C111-ГН-14К варіант 7	BIS Strut 3'єднувач подвійний 90/138x100x4	шт.	14	<u>347,87</u> -	-	4870	-	-	-	-
19	& C111-Х-МТ-40-6 варіант 3	RapidStrut® Профіль монтажний 41М 6м	м	41,4	<u>933,16</u> -	-	38633	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& C1545- ВАЛ-К-110- 62-90 варіант 2	BIS Strut Кутувик 110x110мм 90° BUP	шт	10	<u>145,20</u> -	-	1452	-	-	-	-
21	& C111-ГН- 14К варіант 5	BIS Strut 3'єднувач сідловий 41x41 BUP	шт.	30	<u>312,56</u> -	-	9377	-	-	-	-
22	& C111-88- 1-3И варіант 1	Болт шестигранний DIN 933 M10x25 мм	шт	128	<u>4,06</u> -	-	520	-	-	-	-
23	& C1555- 105-28-2-Ш варіант 3	BIS Шайба 10,5/25мм WM0-35	шт	128	<u>5,62</u> -	-	719	-	-	-	-
24	& C111-Г- 934-10-1 варіант 2	BIS Strut Гайка монтажна M10	шт	128	<u>35,91</u> -	-	4596	-	-	-	-
25	& C126- 1300-1-2П-1 варіант 4	BIS RapidStrut® Пластикова заглушка 41x41мм	шт	30	<u>17,92</u> -	-	538	-	-	-	-
26	& C130-144- 1-3К варіант 3	BIS Біброгасник M8 40x30мм Strut	шт	28	<u>398,58</u> -	-	11160	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					169010	3014	-		<u>20,14</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					169010				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					165996				
		всього заробітна плата, грн.					3014				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1513				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					514				
		Всього будівельні роботи, грн.					170523				

		-									
		Всього по розділу 1					170523				
27	КБ20-30-1	Розділ 2. Розпірка Р-1 до рами Р-4 (2 шт) Збирання та установлення розпірки Р-1 (2 шт)	100кг	0,021	<u>1467,50</u> 1467,50	-	31	31	-	<u>9,8095</u> -	<u>0,21</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	& C111-X- MT-40-6 варіант 5	RapidRail® Профіль монтажний 30x15мм 6м	м	3,22	<u>303,22</u>	-	976	-	-	-	-
29	& C111-88- 1-3И варіант 2	Болт шестигранний DIN 933 M8x35мм	шт	4	<u>5,26</u>	-	21	-	-	-	-
30	& C1555- 105-28-2-Ш варіант 4	BIS Шайба 8,5/25мм WM0-35	шт	4	<u>6,13</u>	-	25	-	-	-	-
31	& C1545-KK- 52 варіант 2	BIS Strut Гайка монтажна M8	шт	4	<u>33,84</u>	-	135	-	-	-	-
32	& C126- 1300-1-2П-1 варіант 6	BIS RapidRail® Пластикова заглушка WM1	шт	4	<u>18,94</u>	-	76	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					1264	31	-		<u>0,21</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1264				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1233				
		всього заробітна плата, грн.					31				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5				
		Всього будівельні роботи, грн.					1279				

		Всього по розділу 2					1279				
33	КБ20-30-1	Розділ 3. Розпірка Р-3 до рами Р-4 (2 шт) <i>Збирання та установлення розпірки Р-3 (2 шт)</i>	100кг	0,0236	<u>1467,50</u> <u>1467,50</u>	-	35	35	-	<u>9,8095</u>	<u>0,23</u>
34	& C111-X- MT-40-6 варіант 5	RapidRail® Профіль монтажний 30x15мм 6м	м	3,68	<u>303,22</u>	-	1116	-	-	-	-
35	& C111-88- 1-3И варіант 2	Болт шестигранний DIN 933 M8x35мм	шт	4	<u>5,26</u>	-	21	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	& C1555-105-28-2-Ш варіант 4	BIS Шайба 8,5/25мм WM0-35	шт	4	<u>6,13</u>	-	25	-	-	-	-
37	& C1545-KK-52 варіант 2	BIS Strut Гайка монтажна М8	шт	4	<u>33,84</u>	-	135	-	-	-	-
38	& C126-1300-1-2П-1 варіант 6	BIS RapidRail® Пластиковая заглушка WM1	шт	4	<u>18,94</u>	-	76	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					1408	35	-		<u>0,23</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1408		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1373				
		всього заробітна плата, грн.					35				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6				
		Всього будівельні роботи, грн.					1425				

		Всього по розділу 3					1425				
39	КБ20-30-1	Розділ 4. Розпірка Р-4 до рами Р-4 (2 шт) Збирання та установлення розпірки Р-4 (2 шт)	100кг	0,0278	<u>1467,50</u>	-	41	41	-	<u>9,8095</u>	<u>0,27</u>
40	& C111-X-MT-40-6 варіант 5	RapidRail® Профіль монтажний 30x15мм 6м	м	4,37	<u>303,22</u>	-	1325	-	-	-	-
41	& C111-88-1-3И варіант 2	Болт шестигранний DIN 933 М8x35мм	шт	4	<u>5,26</u>	-	21	-	-	-	-
42	& C1555-105-28-2-Ш варіант 4	BIS Шайба 8,5/25мм WM0-35	шт	4	<u>6,13</u>	-	25	-	-	-	-
43	& C1545-KK-52 варіант 2	BIS Strut Гайка монтажна М8	шт	4	<u>33,84</u>	-	135	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	& C126-1300-1-2П-1 варіант 6	BIS RapidRail® Пластикова заглушка WM1	шт	4	<u>18,94</u>	-	76	-	-	-	-
45	КБ20-30-1	Збирання та установлення розпірки Р-1 (2 шт)	100кг	0,021	<u>1467,50</u>	-	31	31	-	<u>9,8095</u>	<u>0,21</u>
46	& C111-X-MT-40-6 варіант 5	RapidRail® Профіль монтажний 30x15мм 6м	м	4	<u>303,22</u>	-	1213	-	-	-	-
47	& C111-88-1-3И варіант 2	Болт шестигранний DIN 933 M8x35мм	шт	4	<u>5,26</u>	-	21	-	-	-	-
48	& C1555-105-28-2-Ш варіант 4	BIS Шайба 8,5/25мм WM0-35	шт	3,22	<u>6,13</u>	-	20	-	-	-	-
49	& C1545-KK-52 варіант 2	BIS Strut Гайка монтажна M8	шт	4	<u>33,84</u>	-	135	-	-	-	-
50	& C126-1300-1-2П-1 варіант 6	BIS RapidRail® Пластикова заглушка WM1	шт	4	<u>18,94</u>	-	76	-	-	-	-
51	КБ20-30-1	Збирання та установлення розпірки Р-2 (2 шт)	100кг	0,0224	<u>1467,50</u>	-	33	33	-	<u>9,8095</u>	<u>0,22</u>
52	& C111-X-MT-40-6 варіант 5	RapidRail® Профіль монтажний 30x15мм 6м	м	3,45	<u>303,22</u>	-	1046	-	-	-	-
53	& C111-88-1-3И варіант 2	Болт шестигранний DIN 933 M8x35мм	шт	4	<u>5,26</u>	-	21	-	-	-	-
54	& C1555-105-28-2-Ш варіант 4	BIS Шайба 8,5/25мм WM0-35	шт	4	<u>6,13</u>	-	25	-	-	-	-
55	& C1545-KK-52 варіант 2	BIS Strut Гайка монтажна M8	шт	4	<u>33,84</u>	-	135	-	-	-	-
56	& C126-1300-1-2П-1 варіант 6	BIS RapidRail® Пластикова заглушка WM1	шт	4	<u>18,94</u>	-	76	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					4455	105	-		<u>0,7</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					4455				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4350				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					105 52 0,07 18 4507				
		Всього по розділу 4					4507				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					176137 176137 172952 3185 1598 2,22 543 177735	3185	- -		21,28 -
		Всього по кошторису					177735				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					23,5 3728				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Д.В.Смирний
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України" (коригування)
01_2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-047
на Тепломеханічні рішення ІТП
Реконструкція будівлі літ. А. ІІ Пусковий комплекс.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1477,334 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 4,26524 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 666,239 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Відділ 1. Будівля "А"												
		Розділ 1. Основне обладнання												
1	KM11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг (теплообчислювач Multical)	шт	1	<u>167,92</u> 129,23	<u>-</u> -	168	129	<u>-</u> -	<u>0,8000</u> -	<u>0,8</u> -			
2	KM11-30-3	Монтаж перетворювача термоелектричного багатозонавого	шт	2	<u>516,93</u> 516,93	<u>-</u> -	1034	1034	<u>-</u> -	<u>3,2000</u> -	<u>6,4</u> -			
3	KM11-350-3	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [витратомір ультразвуковий], діаметр трубопроводу 50 мм	шт	2	<u>812,47</u> 734,93	<u>69,80</u> 34,73	1625	1470	<u>140</u> 69	<u>4,8000</u> 0,2268	<u>9,6</u> 0,45			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КР15-16-2	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм (гільза захисна-2 шт)	1 шт	2	<u>165,94</u> 159,76	-	332	320	-	<u>0,9890</u>	<u>1,98</u>
5	КБ16-12-1	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 50 мм (монтажна вставка)	1 шт	2	<u>391,40</u> 295,89	<u>42,38</u> 2,24	783	592	<u>85</u> 4	<u>1,8055</u> 0,0143	<u>3,61</u> 0,03
6 & С1630-120-421	варіант 1	Вставка ремонтна фланцева Ду50 L=270мм	шт	2	<u>1526,23</u> -	-	3052	-	-	-	-
7	КМ6-281-1	Монтаж модульного блоку системи опалення	т	0,84	<u>116122,63</u> 113009,97	<u>2076,76</u> 561,53	97543	94928	<u>1744</u> 472	<u>774,2000</u> 3,0231	<u>650,33</u> 2,54
8	КМ6-281-5	Монтаж модульного блоку системи теплопостачання калориферів припливних систем	т	0,43	<u>123670,98</u> 113827,41	<u>1692,87</u> 374,79	53179	48946	<u>728</u> 161	<u>779,8000</u> 1,9006	<u>335,31</u> 0,82
9	КМ6-281-1	Монтаж модульного блоку системи ГВП	т	0,55	<u>116122,63</u> 113009,97	<u>2076,76</u> 561,53	63867	62155	<u>1142</u> 309	<u>774,2000</u> 3,0231	<u>425,81</u> 1,66
10	КМ6-281-1	Монтаж модульного блоку підживлення систем опалення і теплопостачання калориферів припливних систем	т	0,075	<u>116122,63</u> 113009,97	<u>2076,76</u> 561,53	8709	8476	<u>156</u> 42	<u>774,2000</u> 3,0231	<u>58,07</u> 0,23
		Разом прямі витрати по розділу 1					230292	218050	<u>3995</u> 1057		<u>1491,91</u> 5,73
		Разом будівельні роботи, грн.					230292				
		в тому числі:					8247				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					219107				
		всього заробітна плата, грн.					95937				
		Загальновиробничі витрати, грн.					118,46				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					28774				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					326229				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 1					326229				
		Розділ 2. Трубна арматура									
11	КБ18-16-3	Установлення грязьовиків, зовнішній діаметр патрубка до 89 мм	1 шт	2	<u>2900,73</u> 1021,76	<u>163,31</u> 19,60	5801	2044	<u>327</u> 39	<u>6,7505</u> 0,1113	<u>13,5</u> 0,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	& C1630-120-421 варіант 2	Грязевик фланцевий DN80, Ру=16 бар	шт	2	<u>16966,69</u> -	-	33933	-	-	-	-
13	KB16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	1 шт	4	<u>1161,88</u> 741,51	<u>213,01</u> 70,80	4648	2966	<u>852</u> 283	<u>4,8990</u> 0,4380	<u>19,6</u> 1,75
14	& C1630-527-5 варіант 1	Кран кульовий повнопрохідний фланцевий Ду80, Ру=25 бар LD	шт	2	<u>15697,90</u> -	-	31396	-	-	-	-
15	& C1630-527-6 варіант 1	Кран кульовий повнопрохідний фланцевий Ду65, Ру=25 бар LD	шт	2	<u>14933,34</u> -	-	29867	-	-	-	-
16	KB16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	1 шт	7	<u>681,55</u> 424,34	<u>132,00</u> 34,84	4771	2970	<u>924</u> 244	<u>2,7715</u> 0,2086	<u>19,4</u> 1,46
17	& C1630-527-2 варіант 1	Кран кульовий повнопрохідний фланцевий Ду40, Ру=40 бар LD	шт	4	<u>10306,76</u> -	-	41227	-	-	-	-
18	& C1630-527-4 варіант 1	Кран кульовий повнопрохідний фланцевий Ду32, Ру=40 бар LD	шт	3	<u>8390,67</u> -	-	25172	-	-	-	-
19	KB18-10-4	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,3 м3	1 бак	1	<u>1216,44</u> 1035,68	<u>119,45</u> 53,55	1216	1036	<u>119</u> 54	<u>6,8425</u> 0,3261	<u>6,84</u> 0,33
20	C130-13 варіант 1	Розширювальний бак вертикальний Рроб=10 бар, Vном = 300 л. ROZ-NAVI 300	шт	1	<u>3521,35</u> -	-	3521	-	-	-	-
21	KB18-10-3	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,2 м3	1 бак	2	<u>1216,44</u> 1035,68	<u>119,45</u> 53,55	2433	2071	<u>239</u> 107	<u>6,8425</u> 0,3261	<u>13,69</u> 0,65
22	C130-12 варіант 1	Розширювальний бак вертикальний Рроб=10 бар, Vном = 200 л. ROZ-NAVI 200	шт	2	<u>2399,08</u> -	-	4798	-	-	-	-
23	KP15-104-5	Установлення кранів повітряних	комплект	14	<u>44,52</u> 43,97	-	623	616	-	<u>0,2645</u> -	<u>3,7</u> -
24	& C101-3-4 варіант 1	Автоматичний повітровідводник ф.15 мм.	шт.	14	<u>247,68</u> -	-	3468	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							192874	11703	<u>2461</u> 727		<u>76,73</u> 4,41
Разом будівельні роботи, грн.							192874				
в тому числі:							178710				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							12430				
всього заробітна плата, грн.											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					6158 8,52 2070 199032				
		Всього по розділу 2					199032				
		Розділ 3. Контрольно-вимірjuвальні прилади									
25	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплек т	10	<u>66,88</u> 66,88	-	669	669	-	<u>0,4140</u>	<u>4,14</u>
26	& C101-3-12 варіант 1	Манометр технічний шкала 0-1,0 МПа (0-10 кгс/см) МП 100	шт.	6	<u>865,95</u> -	-	5196	-	-	-	-
27	& C101-22-9 варіант 1	Манометр технічний шкала 0-1,6 МПа (0-16 кгс/см) МП 100	шт.	4	<u>916,79</u> -	-	3667	-	-	-	-
28	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,24	<u>9195,82</u> 8922,42	-	2207	2141	-	<u>56,9250</u>	<u>13,66</u>
29	& C101-22-11 варіант 3	Вентиль запірний муфтовий, Ду=15 мм78 15Б16к	шт.	14	<u>228,29</u> -	-	3196	-	-	-	-
30	& C101-22-11 варіант 4	Кран трьохходовий для манометру411Б18бк	шт.	10	<u>255,83</u> -	-	2558	-	-	-	-
31	КР15-16-1	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 15 мм	1 шт	10	<u>148,00</u> 141,19	-	1480	1412	-	<u>0,8740</u>	<u>8,74</u>
32	& C101-22-11 варіант 1	Відбірний пристрій для манометра 3К4-275. 000-90 уст.2	шт.	6	<u>1224,83</u> -	-	7349	-	-	-	-
33	& C101-22-11 варіант 2	Відбірний пристрій для манометра 3К4-275. 000-90 уст.3	шт.	4	<u>1190,83</u> -	-	4763	-	-	-	-
34	КБ18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплек т	7	<u>89,80</u> 89,80	-	629	629	-	<u>0,5865</u>	<u>4,11</u>
35	& C101-3-109 варіант 1	Термометр біметалевий (діап. 0-120°С) у комплекті з гільзою ТБ - 80 - 50 - 120	шт.	2	<u>489,97</u> -	-	980	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	& C101-22-13 варіант 1	Термометр біметалевий (діап. 0-150°C) у комплекті з гільзою ТБ - 80 - 50 - 150	шт.	2	<u>722,70</u> -	-	1445	-	-	-	-
37	& C101-22-14 варіант 1	Термометр біметалевий трубний (діап. 0-120°C) ТБТ - 63 0 -120	шт.	3	<u>155,05</u> -	-	465	-	-	-	-
38	KB18-21-7	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах діаметром 100 мм	10 шт	0,1	<u>8082,74</u> 4652,73	<u>2923,61</u> 1080,58	808	465	<u>292</u> 108	<u>30,7395</u> 6,7527	<u>3,07</u> 0,68
39	C1630-109 варіант 2	Фільтр сітчатий фланцевий Ду100 Ру=16 бар ZETKAMA	шт	1	<u>8053,59</u> -	-	8054	-	-	-	-
40	KM12-698-1	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см ²]	10 шт	0,4	<u>1810,83</u> 1457,68	<u>237,76</u> 12,56	724	583	<u>95</u> 5	<u>9,3000</u> 0,0800	<u>3,72</u> 0,03
41	& C101-22-16 варіант 1	Бобишка для встановлення термометра БШ - G1/2 -35	шт.	4	<u>68,30</u> -	-	273	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							44463	5899	<u>387</u> 113		<u>37,44</u> 0,71
Разом будівельні роботи, грн.							44463				
в тому числі:							38177				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							6012				
всього заробітна плата, грн.							2896				
Загальновиробничі витрати, грн.							3,9				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							950				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							47359				
Всього будівельні роботи, грн.							47359				

-											
Всього по розділу 3							47359				
Розділ 4. Трубна обв'язка											
42	KB16-10-5	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	100м	0,041	<u>29346,03</u> 21751,80	<u>5506,08</u> 1653,07	1203	892	<u>226</u> 68	<u>136,7350</u> 10,4054	<u>5,61</u> 0,43
43	KB16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	0,041	<u>1830,58</u> 1791,53	<u>39,05</u> 2,55	75	73	<u>2</u> -	<u>9,4530</u> 0,0173	<u>0,39</u> -
44	C113-160 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4,0 мм	м	4	<u>549,20</u> -	-	2197	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	C1534-274 варіант 1	Перехід конусний К-100/50	шт	2	<u>213,50</u> -	-	427	-	-	-	-
46	C1534-363 варіант 1	Заглушка для труби ф.108х4,0	шт	2	<u>43,65</u> -	-	87	-	-	-	-
47	C1534-363 варіант 2	Монтажні фланці Ду100 з кріпленням	шт	2	<u>634,61</u> -	-	1269	-	-	-	-
48	КБ16-10-4	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	0,104	<u>29031,50</u> 21751,80	<u>5506,08</u> 1653,07	3019	2262	<u>573</u> 172	<u>136,7350</u> 10,4054	<u>14,22</u> 1,08
49	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	0,104	<u>1830,58</u> 1791,53	<u>39,05</u> 2,55	190	186	<u>4</u> -	<u>9,4530</u> 0,0173	<u>0,98</u> -
50	C130-1194 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	10	<u>808,56</u> -	-	8086	-	-	-	-
51	C1534-12 варіант 2	Відвід крутозагнутий ф.89х4,0 90°	шт	6	<u>165,66</u> -	-	994	-	-	-	-
52	& C101-22-78 варіант 2	Перехід конусний К-80/50	шт	2	<u>93,03</u> -	-	186	-	-	-	-
53	C1534-363 варіант 3	Монтажні фланці Ду80 з кріпленням	шт	8	<u>562,19</u> -	-	4498	-	-	-	-
54	КБ16-10-3	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	0,36	<u>24753,62</u> 19680,90	<u>4171,14</u> 1260,48	8911	7085	<u>1502</u> 454	<u>123,7170</u> 7,9417	<u>44,54</u> 2,86
55	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	0,36	<u>1830,58</u> 1791,53	<u>39,05</u> 2,55	659	645	<u>14</u> 1	<u>9,4530</u> 0,0173	<u>3,4</u> 0,01
56	C113-144	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	35	<u>391,98</u> -	-	13719	-	-	-	-
57	C1534-12 варіант 1	Відвід крутозагнутий ф.76х3,5 90°	шт	16	<u>159,07</u> -	-	2545	-	-	-	-
58	& C101-22-78 варіант 1	Перехід конусний К-65/50	шт	4	<u>87,93</u> -	-	352	-	-	-	-
59	C1534-363 варіант 4	Монтажні фланці Ду65 з кріпленням	шт	8	<u>506,09</u> -	-	4049	-	-	-	-
60	КБ16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,327	<u>58659,61</u> 16591,01	<u>4229,20</u> 1138,83	19182	5425	<u>1383</u> 372	<u>104,2935</u> 7,1872	<u>34,1</u> 2,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,327	<u>1830,58</u> 1791,53	<u>39,05</u> 2,55	599	586	<u>13</u> 1	<u>9,4530</u> 0,0173	<u>3,09</u> 0,01
62	C113-139	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	32	<u>284,16</u> -	- -	9093	-	- -	- -	- -
63	& C1534-9-1-Э	Відвід крутозагнутий ф.57х3,5 90°	шт	10	<u>83,71</u> -	- -	837	-	- -	- -	- -
64	варіант 1 & C101-22-91	Перехід конусний К-50/40	шт	3	<u>55,49</u> -	- -	166	-	- -	- -	- -
65	варіант 3 C1534-363	Монтажні фланці Ду50 з кріпленням	шт	7	<u>459,17</u> -	- -	3214	-	- -	- -	- -
66	варіант 5 КБ16-10-1	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	100м	0,31	<u>21791,91</u> 16591,01	<u>4229,20</u> 1138,83	6755	5143	<u>1311</u> 353	<u>104,2935</u> 7,1872	<u>32,33</u> 2,23
67	C113-135 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 45 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	31	<u>64,24</u> -	- -	1991	-	- -	- -	- -
68	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,31	<u>1830,58</u> 1791,53	<u>39,05</u> 2,55	567	555	<u>12</u> 1	<u>9,4530</u> 0,0173	<u>2,93</u> 0,01
69	& C101-22-70	Відвід крутозагнутий ф.40 90°	шт	24	<u>73,34</u> -	- -	1760	-	- -	- -	- -
70	варіант 1 & C101-22-91	Перехід конусний К-40/32	шт	6	<u>49,37</u> -	- -	296	-	- -	- -	- -
71	варіант 2 C1534-363	Монтажні фланці Ду40 з кріпленням	шт	14	<u>408,17</u> -	- -	5714	-	- -	- -	- -
72	варіант 6 КБ16-10-1	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	100м	0,122	<u>21791,91</u> 16591,01	<u>4229,20</u> 1138,83	2659	2024	<u>516</u> 139	<u>104,2935</u> 7,1872	<u>12,72</u> 0,88
73	C113-134 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 3 мм	м	4	<u>64,27</u> -	- -	257	-	- -	- -	- -
74	C113-132	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 3 мм	м	8	<u>118,71</u> -	- -	950	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	& C1-600-B-32-99 варіант 1	Відвід крутозагнутий ф.32 90°	шт	3	<u>60,72</u> -	-	182	-	-	-	-
76	& C101-22-91 варіант 1	Перехід конусний К-32/25	шт	1	<u>47,84</u> -	-	48	-	-	-	-
77	C1534-363 варіант 7	Монтажні фланці Ду32 з кріпленням	шт	1	<u>406,13</u> -	-	406	-	-	-	-
78	КБ16-10-1	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	100м	0,032	<u>21791,91</u> 16591,01	<u>4229,20</u> 1138,83	697	531	<u>135</u> 36	<u>104,2935</u> 7,1872	<u>3,34</u> 0,23
79	C113-130 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 26 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	1	<u>101,11</u> -	-	101	-	-	-	-
80	C113-130 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 18 мм, товщина стінки 1,5 мм	м	2	<u>101,11</u> -	-	202	-	-	-	-
81	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,03	<u>1830,58</u> 1791,53	<u>39,05</u> 2,55	55	54	<u>1</u> -	<u>9,4530</u> 0,0173	<u>0,28</u> -
82	& C101-22-71 варіант 1	Відвід крутозагнутий ф.25 90°	шт	4	<u>46,57</u> -	-	186	-	-	-	-
83	& C101-22-71 варіант 2	Перехід конусний К-25/20	шт	1	<u>125,68</u> -	-	126	-	-	-	-
84	C1534-363 варіант 8	Монтажні фланці Ду25 з кріпленням	шт	1	<u>387,77</u> -	-	388	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					108897	25461	<u>5692</u> 1597		<u>157,93</u> 10,09
		Разом будівельні роботи, грн.					108897				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					77744				
		всього заробітна плата, грн.					27058				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13057				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4285				
		Всього будівельні роботи, грн.					121954				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 4					121954				
		Розділ 5. Антикорозійний захист									
85	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ФЛ-086	100м2	0,25	<u>953,26</u>	-	238	238	-	<u>5,4970</u>	<u>1,37</u>
					<u>953,01</u>	-			-	-	-
86	& С111-2361	Грунтовка ФЛ-086	кг	2,5	<u>133,62</u>	-	334	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
87	КБ15-172-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази	100м2	0,0489	<u>11546,51</u>	<u>2,27</u>	565	503	-	<u>69,6325</u>	<u>3,41</u>
					<u>10295,17</u>	<u>2,06</u>			-	<u>0,0128</u>	-
88	КБ15-172-4	Фарбування ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,3514	<u>19318,46</u>	<u>2,27</u>	6789	6349	<u>1</u>	<u>122,1990</u>	<u>42,94</u>
					<u>18067,12</u>	<u>2,06</u>			<u>1</u>	<u>0,0128</u>	-
89	& С101-11-44	Фарба БТ-177	кг	11,2	<u>144,99</u>	-	1624	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
90	КБ22-13-3	Нанесення нормальної антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 100 мм	1000м	0,00406	<u>126072,05</u>	<u>4598,13</u>	512	135	<u>19</u>	<u>215,2800</u>	<u>0,87</u>
					<u>33366,25</u>	<u>1216,67</u>			<u>5</u>	<u>7,7878</u>	<u>0,03</u>
91	КБ22-13-2	Нанесення нормальної антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 75 мм	1000м	0,00835	<u>101648,19</u>	<u>4139,12</u>	849	276	<u>35</u>	<u>213,4400</u>	<u>1,78</u>
					<u>33081,07</u>	<u>1012,90</u>			<u>8</u>	<u>6,4877</u>	<u>0,05</u>
92	КБ22-13-1	Нанесення нормальної антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром до 57 мм	1000м	0,011742	<u>86562,87</u>	<u>3836,71</u>	1016	388	<u>45</u>	<u>213,4400</u>	<u>2,51</u>
					<u>33081,07</u>	<u>878,65</u>			<u>10</u>	<u>5,6312</u>	<u>0,07</u>
		Разом прямі витрати по розділу 5					11927	7889	<u>100</u>		<u>52,88</u>
									<u>24</u>		<u>0,15</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					11927				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3938				
		всього заробітна плата, грн.					7913				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4089				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1502				
		Всього будівельні роботи, грн.					16016				

		Всього по розділу 5					16016				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 6. Ізоляція трубопроводів									
93	КБ26-7-5	Ізоляція трубопроводів діаметром від 89 мм до 133 мм матами зі скляного штапельного волокна, матами з супертонкого скляного волокна, полотнами з БСТВ, матами звукопоглинаючими, товщина ізоляційного шару 50 мм	10 м	1,4	<u>1349,24</u> 1165,63	<u>183,61</u> 81,51	1889	1632	<u>257</u> 114	<u>7,6130</u> 0,5200	<u>10,66</u> 0,73
94	КБ26-7-1	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм матами зі скляного штапельного волокна, матами з супертонкого скляного волокна, полотнами з БСТВ, матами звукопоглинаючими, товщина ізоляційного шару 30 мм	10 м	11	<u>718,39</u> 718,39	- -	7902	7902	- -	<u>4,6920</u> -	<u>51,61</u> -
95	& C10000-41 варіант 1	Ізоляція Termaflex FRZ для труби діам. 108х4,0 мм товщиною 13 мм J-108	м	4	<u>247,04</u> -	- -	988	-	- -	- -	- -
96	& C10000-41 варіант 9	Ізоляція Termaflex FRZ для труби діам. 89х3,5 мм товщиною 13 мм J-89	м	10	<u>134,66</u> -	- -	1347	-	- -	- -	- -
97	& C10000-41 варіант 8	Ізоляція Termaflex FRZ для труби діам. 76х3,5 мм товщиною 13 мм J-76	м	35	<u>92,84</u> -	- -	3249	-	- -	- -	- -
98	& C10000-41 варіант 7	Ізоляція Termaflex FRZ для труби діам. 57х3,5 мм товщиною 13 мм J-57	м	32	<u>86,72</u> -	- -	2775	-	- -	- -	- -
99	& C10000-41 варіант 6	Ізоляція Termaflex FRZ для труби діам. 45х2,5 мм товщиною 13 мм J-48	м	31	<u>82,64</u> -	- -	2562	-	- -	- -	- -
100	& C10000-41 варіант 5	Ізоляція Termaflex FRZ для труби діам. 38х2,5 мм товщиною 13 мм J-42	м	4	<u>81,62</u> -	- -	326	-	- -	- -	- -
101	& C10000-41 варіант 4	Ізоляція Termaflex FRZ для труби діам. 32х2,5 мм товщиною 13 мм J-35	м	8	<u>77,54</u> -	- -	620	-	- -	- -	- -
102	& C10000-41 варіант 3	Ізоляція Termaflex FRZ для труби діам. 26х2,5 мм товщиною 13 мм J-28	м	1	<u>75,09</u> -	- -	75	-	- -	- -	- -
103	& C10000-41 варіант 2	Ізоляція Termaflex FRZ для труби діам. 18х1,5 мм товщиною 13 мм J-18	м	2	<u>73,46</u> -	- -	147	-	- -	- -	- -
104	& C130-479-11	Стрічка K-FLEX ST для ізоляції K-FLEX ST	м	127	<u>3,92</u> -	- -	498	-	- -	- -	- -
105	& C130-479-11 варіант 1	Шланг гумовий	м	10	<u>32,70</u> -	- -	327	-	- -	- -	- -
106	КБ9-72-1	Кріплення трубопроводів Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1m	0,18	<u>39859,55</u> 26244,55	<u>10561,43</u> 2405,38	7175	4724	<u>1901</u> 433	<u>167,4400</u> 12,4271	<u>30,14</u> 2,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	& C101-3-59	Метал для кріплення трубопроводів	кг	180	<u>63,03</u>	-	11345	-	-	-	-
108	& C101-18-18	Анкер забивний латунний (цанга) М8	шт	42	<u>9,72</u>	-	408	-	-	-	-
109	& C101-22-73-5М	Шпилька різьбова М8 (1000мм)	шт	36	<u>52,08</u>	-	1875	-	-	-	-
110	& C101-22-109	Хомут зі шпилькою та дюбелем (з гум-ю вставкою) Ду65-10х100	шт	18	<u>75,52</u>	-	1359	-	-	-	-
111	& C101-3-80-1Е	Хомут зі шпилькою та дюбелем (з гум-ю вставкою) Ду50-10х100	шт	12	<u>69,54</u>	-	834	-	-	-	-
112	& C101-3-67	Хомут зі шпилькою та дюбелем (з гум-ю вставкою) Ду40-10х100	шт	6	<u>63,17</u>	-	379	-	-	-	-
113	& C101-3-81-1Ж	Хомут зі шпилькою та дюбелем (з гум-ю вставкою) Ду32-10х100	шт	2	<u>60,21</u>	-	120	-	-	-	-
114	& C101-3-68	Хомут зі шпилькою та дюбелем (з гум-ю вставкою) Ду25-10х100	шт	12	<u>53,60</u>	-	643	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					46843	14258	<u>2158</u> 547		<u>92,41</u> 2,97
		Разом будівельні роботи, грн.					46843				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					30427				
		всього заробітна плата, грн.					14805				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7046				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2351				
		Всього будівельні роботи, грн.					53889				

		Всього по розділу 6					53889				
		Разом прямі витрати по відділу 1					635296	283260	<u>14793</u> 4065		<u>1909,3</u> 24,06
		Разом будівельні роботи, грн.					635296				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					337243				
		всього заробітна плата, грн.					287325				
		Загальновиробничі витрати, грн.					129187				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					164,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					39932				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					764483				

		Всього по відділу 1					764483				
		<u>Відділ 2. Будівля "А" (Прибудова)</u>									
		Розділ 1. Вузол вводу розподільча гребінка системи опалення адмінбудівлі									
		Вузол вводу розподільч гребінка системи опалення адмінбудівлі									
115	KM11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг (теплообчислювач Multical)	шт	1	<u>167,92</u> 129,23	-	168	129	-	<u>0,8000</u>	<u>0,8</u>
116	KM11-30-3	Монтаж перетворювача термоелектричного багатозонного	шт	2	<u>516,93</u> 516,93	-	1034	1034	-	<u>3,2000</u>	<u>6,4</u>
117	KM11-350-3	Прилади, що встановлюються на технологічному трубопроводі [витратомір ультразвуковий], діаметр трубопроводу 40 мм	шт	2	<u>812,47</u> 734,93	<u>69,80</u> 34,73	1625	1470	<u>140</u> 69	<u>4,8000</u> 0,2268	<u>9,6</u> 0,45
118	KP15-16-2	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм (гільза захисна-2 шт)	1 шт	2	<u>165,94</u> 159,76	-	332	320	-	<u>0,9890</u>	<u>1,98</u>
119	KB16-12-1	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 50 мм (монтажна вставка)	1 шт	2	<u>391,40</u> 295,89	<u>42,38</u> 2,24	783	592	<u>85</u> 4	<u>1,8055</u> 0,0143	<u>3,61</u> 0,03
120	& C1630-120-421 варіант 3	Вставка ремонтна фланцева Ду20 L=190мм	шт	2	<u>1317,85</u> -	-	2636	-	-	-	-
121	KM6-281-1	Монтаж модульного блоку системи опалення	т	0,84	<u>116122,63</u> 113009,97	<u>2076,76</u> 561,53	97543	94928	<u>1744</u> 472	<u>774,2000</u> 3,0231	<u>650,33</u> 2,54
122	KM6-281-5	Монтаж модульного блоку системи теплопостачання калориферів припливних систем	т	0,43	<u>123670,98</u> 113827,41	<u>1692,87</u> 374,79	53179	48946	<u>728</u> 161	<u>779,8000</u> 1,9006	<u>335,31</u> 0,82
123	KM6-281-1	Монтаж модульного блоку системи ГВП	т	0,55	<u>116122,63</u> 113009,97	<u>2076,76</u> 561,53	63867	62155	<u>1142</u> 309	<u>774,2000</u> 3,0231	<u>425,81</u> 1,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	КМ6-281-1	Монтаж модульного блоку підживлення систем опалення і теплопостачання калориферів припливних систем	м	0,075	<u>116122,63</u> 113009,97	<u>2076,76</u> 561,53	8709	8476	<u>156</u> 42	<u>774,2000</u> 3,0231	<u>58,07</u> 0,23
		Разом прямі витрати по розділу 1					229876	218050	<u>3995</u> 1057		<u>1491,91</u> 5,73
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					229876 7831 219107 95937 118,46 28774 325813				
		----- —									
		Всього по розділу 1					325813				
Розділ 2. Трубна арматура											
125	КБ18-16-1	Установлення грязьовиків, зовнішній діаметр патрубка до 45 мм	1 шт	2	<u>2903,84</u> 753,70	<u>198,76</u> 59,81	5808	1507	<u>398</u> 120	<u>4,9795</u> 0,3778	<u>9,96</u> 0,76
126	С130-257 варіант 1	Грязевик фланцевий DN40, Ру=16 бар	шт	2	<u>3606,19</u> -	<u>-</u> -	7212	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
127	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	1 шт	11	<u>681,55</u> 424,34	<u>132,00</u> 34,84	7497	4668	<u>1452</u> 383	<u>2,7715</u> 0,2086	<u>30,49</u> 2,29
128	& С1630-527-2 варіант 1	Кран кульовий повнопрохідний фланцевий Ду40, Ру=40 бар LD	шт	2	<u>10306,76</u> -	<u>-</u> -	20614	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
129	& С1630-527-4 варіант 1	Кран кульовий повнопрохідний фланцевий Ду32, Ру=40 бар LD	шт	2	<u>8390,67</u> -	<u>-</u> -	16781	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
130	& С1630-527-4 варіант 2	Кран кульовий повнопрохідний фланцевий Ду25, Ру=40 бар LD	шт	5	<u>2458,98</u> -	<u>-</u> -	12295	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
131	& С1630-527-4 варіант 3	Кран кульовий повнопрохідний фланцевий Ду20, Ру=40 бар LD	шт	2	<u>1655,22</u> -	<u>-</u> -	3310	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	КБ18-10-1	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю до 0,1 м3	1 бак	3	<u>1216,44</u> 1035,68	<u>119,45</u> 53,55	3649	3107	<u>358</u> 161	<u>6,8425</u> 0,3261	<u>20,53</u> 0,98
133	& С1630-Б3В-13 варіант 1	Розширювальний бак вертикальний Рроб=10 бар, Vном = 50 л. ROZ-NAVI 50	шт	1	<u>1734,89</u> -	-	1735	-	-	-	-
134	& С1630-Б3В-13 варіант 2	Розширювальний бак вертикальний Рроб=10 бар, Vном = 35 л. ROZ-NAVI 35	шт	1	<u>1734,89</u> -	-	1735	-	-	-	-
135	& С1630-Б3В-13 варіант 3	Розширювальний бак без опори Рроб=10 бар, Vном = 19 л. ROZ-NAVI 19	шт	1	<u>1559,62</u> -	-	1560	-	-	-	-
136	КР15-104-5	Установлення кранів повітряних	комплект	14	<u>44,52</u> 43,97	-	623	616	-	<u>0,2645</u> -	<u>3,7</u> -
137	& С101-3-4 варіант 1	Автоматичний повітровідводник ф.15 мм.	шт.	14	<u>247,68</u> -	-	3468	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					86287	9898	<u>2208</u> 664		<u>64,68</u> 4,03
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					86287 74181 10562 5222 7,22 1752 91509				
		----- -									
		Всього по розділу 2					91509				
		Розділ 3. Контрольно-вимірювальні прилади									
138	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	11	<u>66,88</u> 66,88	-	736	736	-	<u>0,4140</u> -	<u>4,55</u> -
139	& С101-3-12 варіант 1	Манометр технічний шкала 0-1,0 МПа (0-10 кгс/см) МП 100	шт.	7	<u>865,95</u> -	-	6062	-	-	-	-
140	& С101-22-9 варіант 1	Манометр технічний шкала 0-1,6 МПа (0-16 кгс/см) МП 100	шт.	4	<u>916,79</u> -	-	3667	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,24	<u>9195,82</u> 8922,42	-	2207	2141	-	<u>56,9250</u>	<u>13,66</u>
142	& C101-22-11	Вентиль запірний муфтовий, Ду=15 мм78 15Б16к	шт.	13	<u>228,29</u>	-	2968	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
143	& C101-22-11	Кран трьохходовий для манометру411Б18бк	шт.	11	<u>255,83</u>	-	2814	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
144	KP15-16-1	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 15 мм	1 шт	11	<u>148,00</u> 141,19	-	1628	1553	-	<u>0,8740</u>	<u>9,61</u>
145	& C101-22-11	Відбірний пристрій для манометра 3К4-275. 000-90 уст.2	шт.	7	<u>1224,83</u>	-	8574	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
146	& C101-22-11	Відбірний пристрій для манометра 3К4-275. 000-90 уст.3	шт.	4	<u>1190,83</u>	-	4763	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
147	KB18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	4	<u>89,80</u> 89,80	-	359	359	-	<u>0,5865</u>	<u>2,35</u>
148	& C101-3-109	Термометр біметалевий (діап. 0-120°C) у комплекті з гільзою ТБ - 80 - 50 - 120	шт.	2	<u>489,97</u>	-	980	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
149	& C101-22-13	Термометр біметалевий (діап. 0-150°C) у комплекті з гільзою ТБ - 80 - 50 - 150	шт.	2	<u>722,70</u>	-	1445	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
150	& C101-22-14	Термометр біметалевий трубний (діап. 0-120°C) ТБТ - 63 0 - 120	шт.	3	<u>155,05</u>	-	465	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
151	KB18-21-5	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 65 мм	10 шт	0,1	<u>5288,94</u> 3167,96	<u>1922,04</u> 694,56	529	317	<u>192</u> 69	<u>20,9300</u> 4,4008	<u>2,09</u> 0,44
152	C1630-109	Фільтр сітчатий фланцевий Ду65 Ру=16 бар ЗЕТКАМА	шт	1	<u>4781,43</u>	-	4781	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
153	KM12-698-1	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см2]	10 шт	0,4	<u>1810,83</u> 1457,68	<u>237,76</u> 12,56	724	583	<u>95</u> 5	<u>9,3000</u> 0,0800	<u>3,72</u> 0,03
154	& C101-22-16	Бобишка для встановлення термометра БШ - G1/2 - 35	шт.	4	<u>68,30</u>	-	273	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					42975	5689	<u>287</u> 74		<u>35,98</u> 0,47
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					42975				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- —					36999 5763 2769 3,74 906 45744				
		Всього по розділу 3					45744				
		Розділ 4. Трубна обв'язка									
155	KB16-10-3	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	0,0745	<u>24753,62</u> 19680,90	<u>4171,14</u> 1260,48	1844	1466	<u>311</u> 94	<u>123,7170</u> 7,9417	<u>9,22</u> 0,59
156	KB16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	0,0745	<u>1830,58</u> 1791,53	<u>39,05</u> 2,55	136	133	<u>3</u> -	<u>9,4530</u> 0,0173	<u>0,7</u> -
157	C113-144	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	7	<u>391,98</u> -	<u>-</u> -	2744	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
158	C1534-12 варіант 1	Відвід крутозагнутий ф.76х3,5 90°	шт	5	<u>159,07</u> -	<u>-</u> -	795	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
159	& C101-22-78 варіант 1	Перехід конусний K-65/50	шт	2	<u>87,93</u> -	<u>-</u> -	176	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
160	& C101-22-78 варіант 3	Перехід конусний K-65/20	шт	2	<u>87,93</u> -	<u>-</u> -	176	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
161	C1534-363 варіант 4	Монтажні фланці Ду65 з кріпленням	шт	2	<u>506,09</u> -	<u>-</u> -	1012	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
162	C1534-363 варіант 10	Заглушка для труби ф.76х3,5	шт	2	<u>38,93</u> -	<u>-</u> -	78	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
163	KB16-10-1	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	100м	0,15	<u>21791,91</u> 16591,01	<u>4229,20</u> 1138,83	3269	2489	<u>634</u> 171	<u>104,2935</u> 7,1872	<u>15,64</u> 1,08
164	KB16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,15	<u>1830,58</u> 1791,53	<u>39,05</u> 2,55	275	269	<u>6</u> -	<u>9,4530</u> 0,0173	<u>1,42</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	C1630-1466 варіант 1	Труба сталевая електрозварна d-45x2,5	м	15	<u>333,70</u>	-	5006	-	-	-	-
166	& C101-22-70 варіант 1	Відвід крутозагнутий ф.40 90°	шт	6	<u>73,34</u>	-	440	-	-	-	-
167	& C101-22-91 варіант 4	Перехід конусний K-40/20	шт	2	<u>49,37</u>	-	99	-	-	-	-
168	C1534-363 варіант 6	Монтажні фланці Ду40 з кріпленням	шт	8	<u>408,17</u>	-	3265	-	-	-	-
169	КБ16-10-1	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	100м	0,99	<u>21791,91</u> 16591,01	<u>4229,20</u> 1138,83	21574	16425	<u>4187</u> 1127	<u>104,2935</u> 7,1872	<u>103,25</u> 7,12
170	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	1,0131	<u>1830,58</u> 1791,53	<u>39,05</u> 2,55	1855	1815	<u>40</u> 3	<u>9,4530</u> 0,0173	<u>9,58</u> 0,02
171	C1630-1466 варіант 2	Труба сталевая електрозварна d-38x2,5	м	36	<u>333,70</u>	-	12013	-	-	-	-
172	C1630-1466 варіант 3	Труба сталевая електрозварна d-32x2,5	м	20	<u>333,70</u>	-	6674	-	-	-	-
173	& C1-600-B-32-99 варіант 1	Відвід крутозагнутий ф.32 90°	шт	16	<u>60,72</u>	-	972	-	-	-	-
174	& C101-22-91 варіант 1	Перехід конусний K-32/25	шт	5	<u>47,84</u>	-	239	-	-	-	-
175	C1534-363 варіант 7	Монтажні фланці Ду32 з кріпленням	шт	9	<u>406,13</u>	-	3655	-	-	-	-
176	C1630-1466 варіант 5	Труба сталевая електрозварна d-26x2,5	м	41	<u>333,70</u>	-	13682	-	-	-	-
177	C1630-1466 варіант 6	Труба сталевая електрозварна d-18x1,5	м	2	<u>333,70</u>	-	667	-	-	-	-
178	& C101-22-71 варіант 1	Відвід крутозагнутий ф.25 90°	шт	13	<u>46,57</u>	-	605	-	-	-	-
179	& C101-22-71 варіант 5	Відвід крутозагнутий ф.20 90°	шт	26	<u>46,12</u>	-	1199	-	-	-	-
180	& C101-22-71 варіант 2	Перехід конусний K-25/20	шт	3	<u>125,68</u>	-	377	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	C1534-363 варіант 8	Монтажні фланці Ду25 з кріпленням	шт	7	<u>387,77</u>	-	2714	-	-	-	-
182	C1534-363 варіант 9	Монтажні фланці Ду20 з кріпленням	шт	18	<u>367,37</u>	-	6613	-	-	-	-
183	& C101-22-71 варіант 4	Відвід крутозагнутий ф.15 90°	шт	4	<u>42,04</u>	-	168	-	-	-	-
184	& C101-22-71 варіант 3	Перехід конусний К-20/15	шт	2	<u>111,40</u>	-	223	-	-	-	-
185	C1534-363 варіант 11	Монтажні фланці Ду15 з кріпленням	шт	1	<u>326,57</u>	-	327	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					92872	22597	<u>5181</u> 1395		<u>139,81</u> 8,81
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					92872 65094 23992 11565 15,61 3790 104437				

		Всього по розділу 4					104437				
		Розділ 5. Антикорозійний захист									
186	KB13-16-6 к=2	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ФЛ-086(за 2 рази)	100м2	0,39	<u>1906,54</u> 1906,03	-	744	743	-	<u>10,9940</u>	<u>4,29</u>
187	& C111-2361	Грунтовка ФЛ-086	кг	6,2	<u>133,62</u>	-	828	-	-	-	-
188	KB15-172-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази	100м2	0,0489	<u>11546,51</u> 10295,17	<u>2,27</u> 2,06	565	503	-	<u>69,6325</u> 0,0128	<u>3,41</u> -
189	KB15-172-4	Фарбування ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,3514	<u>19318,46</u> 18067,12	<u>2,27</u> 2,06	6789	6349	<u>1</u> 1	<u>122,1990</u> 0,0128	<u>42,94</u> -
190	& C101-11-44	Фарба БТ-177	кг	11,2	<u>144,99</u>	-	1624	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
191	КБ22-13-2	Нанесення нормальної антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 75 мм	1000м	0,00095	<u>101648,19</u> 33081,07	<u>4139,12</u> 1012,90	97	31	<u>4</u> 1	<u>213,4400</u> 6,4877	<u>0,2</u> 0,01
192	КБ22-13-1	Нанесення нормальної антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром до 57 мм	1000м	0,01555	<u>86562,87</u> 33081,07	<u>3836,71</u> 878,65	1346	514	<u>60</u> 14	<u>213,4400</u> 5,6312	<u>3,32</u> 0,09
		Разом прямі витрати по розділу 5					11993	8140	<u>65</u> 16		<u>54,16</u> 0,1
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					11993 3788 8156 4183 6,27 1525 16176				
		----- -									
		Всього по розділу 5					16176				
193	КБ26-7-1	Розділ 6. Ізоляція трубопроводів <i>Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм матами зі скляного штапельного волокна, матами з супертонкого скляного волокна, полотнами з БСТВ, матами звукопоглинаючими, товщина ізоляційного шару 30 мм</i>	10 м	12,1	<u>718,39</u> 718,39	- -	8693	8693	- -	<u>4,6920</u> -	<u>56,77</u> -
194	& C10000-41 варіант 8	Ізоляція Termaflex FRZ для труби діам. 76x3,5 мм товщиною 13 мм J-76	м	7	<u>92,84</u> -	- -	650	-	- -	- -	- -
195	& C10000-41 варіант 6	Ізоляція Termaflex FRZ для труби діам. 45x2,5 мм товщиною 13 мм J-48	м	15	<u>82,64</u> -	- -	1240	-	- -	- -	- -
196	& C10000-41 варіант 5	Ізоляція Termaflex FRZ для труби діам. 38x2,5 мм товщиною 13 мм J-42	м	36	<u>81,62</u> -	- -	2938	-	- -	- -	- -
197	& C10000-41 варіант 4	Ізоляція Termaflex FRZ для труби діам. 32x2,5 мм товщиною 13 мм J-35	м	20	<u>77,54</u> -	- -	1551	-	- -	- -	- -
198	& C10000-41 варіант 3	Ізоляція Termaflex FRZ для труби діам. 26x2,5 мм товщиною 13 мм J-28	м	41	<u>75,09</u> -	- -	3079	-	- -	- -	- -
199	& C10000-41 варіант 2	Ізоляція Termaflex FRZ для труби діам. 18x1,5 мм товщиною 13 мм J-18	м	2	<u>73,46</u> -	- -	147	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200	& C130-479-11	Стрічка K-FLEX ST для ізоляції K-FLEX ST	м	121	<u>3,92</u>	-	474	-	-	-	-
201	& C130-479-11	Шланг гумовий	м	10	<u>32,70</u>	-	327	-	-	-	-
	варіант 1	Кріплення трубопроводів			-	-			-	-	-
202	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1m	0,205	<u>39859,55</u>	<u>10561,43</u>	8171	5380	<u>2165</u>	<u>167,4400</u>	<u>34,33</u>
					26244,55	2405,38			493	12,4271	2,55
203	& C101-3-59	Метал для кріплення трубопроводів	кг	205	<u>63,03</u>	-	12921	-	-	-	-
204	& C101-18-18	Анкер забивний латунний (цанга) М8	шт	42	<u>9,72</u>	-	408	-	-	-	-
205	& C101-22-73-5М	Шпилька різьбова М8 (1000мм)	шт	36	<u>52,08</u>	-	1875	-	-	-	-
206	& C101-22-109	Хомут зі шпилькою та дюбелем (з гум-ю вставкою) Ду65-10х100	шт	18	<u>75,52</u>	-	1359	-	-	-	-
207	& C101-3-80-1Е	Хомут зі шпилькою та дюбелем (з гум-ю вставкою) Ду50-10х100	шт	12	<u>69,54</u>	-	834	-	-	-	-
208	& C101-3-67	Хомут зі шпилькою та дюбелем (з гум-ю вставкою) Ду40-10х100	шт	6	<u>63,17</u>	-	379	-	-	-	-
209	& C101-3-81-1Ж	Хомут зі шпилькою та дюбелем (з гум-ю вставкою) Ду32-10х100	шт	2	<u>60,21</u>	-	120	-	-	-	-
210	& C101-3-68	Хомут зі шпилькою та дюбелем (з гум-ю вставкою) Ду25-10х100	шт	12	<u>53,60</u>	-	643	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					45809	14073	<u>2165</u>		<u>91,1</u>
									493		2,55
		Разом будівельні роботи, грн.					45809				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					29571				
		всього заробітна плата, грн.					14566				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6969				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2344				
		Всього будівельні роботи, грн.					52778				

		—									
		Всього по розділу 6					52778				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 7. Вузол вводу розподільча гребінка системи опалення									
		Вузол вводу розподільч грнбінка системи опалення									
211	KM11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг (теплообчислювач Multical)	шт	1	<u>167,92</u> 129,23	<u>-</u> -	168	129	<u>-</u> -	<u>0,8000</u> -	<u>0,8</u> -
212	KM11-30-3	Монтаж перетворювача термоелектричного багатозонавого	шт	2	<u>516,93</u> 516,93	<u>-</u> -	1034	1034	<u>-</u> -	<u>3,2000</u> -	<u>6,4</u> -
213	KM11-350-3	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [витратомір ультразвуковий], діаметр трубопроводу 40 мм	шт	2	<u>812,47</u> 734,93	<u>69,80</u> 34,73	1625	1470	<u>140</u> 69	<u>4,8000</u> 0,2268	<u>9,6</u> 0,45
214	KP15-16-2	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм (гільза захисна-2 шт)	1 шт	2	<u>165,94</u> 159,76	<u>-</u> -	332	320	<u>-</u> -	<u>0,9890</u> -	<u>1,98</u> -
215	KB16-12-1	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 50 мм (монтажна вставка)	1 шт	2	<u>391,40</u> 295,89	<u>42,38</u> 2,24	783	592	<u>85</u> 4	<u>1,8055</u> 0,0143	<u>3,61</u> 0,03
216	& C1630-120-421 варіант 3	Вставка ремонтна фланцева Ду20 L=190мм	шт	2	<u>1317,85</u> -	<u>-</u> -	2636	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
217	KB18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 20 мм	10 шт	0,2	<u>3360,25</u> 2165,74	<u>1067,91</u> 369,73	672	433	<u>214</u> 74	<u>14,1450</u> 2,3550	<u>2,83</u> 0,47
218	C1630-103 варіант 3	Фільтр осадовий муфтовий, ф.20 (PN16)	шт	2	<u>377,85</u> -	<u>-</u> -	756	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					8006	3978	<u>439</u> 147		<u>25,22</u> 0,95
		Разом будівельні роботи, грн.					8006				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3589				
		всього заробітна плата, грн.					4125				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1837				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					558				
		Всього будівельні роботи, грн.					9843				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 7					9843				
219	КБ16-15-2	Розділ 8. Трубна арматура Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	1 шт	4	<u>681,55</u> 424,34	<u>132,00</u> 34,84	2726	1697	<u>528</u> 139	<u>2,7715</u> 0,2086	<u>11,09</u> 0,83
220	& С1630-527-4 варіант 3	Кран кульовий повнопрохідний фланцевий Ду20, Ру=40 бар LD	шт	4	<u>1655,22</u> -	<u>-</u> -	6621	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 8					9347	1697	<u>528</u> 139		<u>11,09</u> 0,83
		Разом будівельні роботи, грн.					9347				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7122				
		всього заробітна плата, грн.					1836				
		Загальновиробничі витрати, грн.					908				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					304				
		Всього будівельні роботи, грн.					10255				

		Всього по розділу 8					10255				
		Розділ 9. Контрольно-вимірювальні прилади									
221	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	12	<u>66,88</u> 66,88	<u>-</u> -	803	803	<u>-</u> -	<u>0,4140</u> -	<u>4,97</u> -
222	& С101-3-12 варіант 1	Манометр технічний шкала 0-1,0 МПа (0-10 кгс/см) МП 100	шт.	8	<u>865,95</u> -	<u>-</u> -	6928	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
223	& С101-22-9 варіант 1	Манометр технічний шкала 0-1,6 МПа (0-16 кгс/см) МП 100	шт.	4	<u>916,79</u> -	<u>-</u> -	3667	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
224	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,04	<u>9195,82</u> 8922,42	<u>-</u> -	368	357	<u>-</u> -	<u>56,9250</u> -	<u>2,28</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
225	& C101-22-11 варіант 3	Вентиль запірний муфтовий, Ду=15 мм7815Б16к	шт.	4	<u>228,29</u> -	-	913	-	-	-	-
226	& C101-22-11 варіант 4	Кран трьохходовий для манометру411Б18бк	шт.	12	<u>255,83</u> -	-	3070	-	-	-	-
227	KP15-16-1	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 15 мм	1 шт	12	<u>148,00</u> 141,19	-	1776	1694	-	<u>0,8740</u> -	<u>10,49</u> -
228	& C101-22-11 варіант 1	Відбірний пристрій для манометра 3К4-275.000-90 уст.2	шт.	8	<u>1224,83</u> -	-	9799	-	-	-	-
229	& C101-22-11 варіант 2	Відбірний пристрій для манометра 3К4-275.000-90 уст.3	шт.	4	<u>1190,83</u> -	-	4763	-	-	-	-
230	KB18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	7	<u>89,80</u> 89,80	-	629	629	-	<u>0,5865</u> -	<u>4,11</u> -
231	& C101-3-109 варіант 1	Термометр біметалевий (діап. 0-120°C) у комплекті з гільзою ТБ - 80 - 50 - 120	шт.	7	<u>489,97</u> -	-	3430	-	-	-	-
232	KM12-698-1	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см2]	10 шт	0,4	<u>1810,83</u> 1457,68	<u>237,76</u> 12,56	724	583	<u>95</u> 5	<u>9,3000</u> 0,0800	<u>3,72</u> 0,03
233	& C101-22-16 варіант 1	Бобишка для встановлення термометра БШ - G1/2 -35	шт.	4	<u>68,30</u> -	-	273	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 9					37143	4066	<u>95</u> 5		<u>25,57</u> 0,03
		Разом будівельні роботи, грн.					37143				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					32982				
		всього заробітна плата, грн.					4071				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1939				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					629				
		Всього будівельні роботи, грн.					39082				

		Всього по розділу 9					39082				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 10. Трубна обв'язка									
234	КБ16-10-1	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	100м	0,19	<u>21791,91</u> 16591,01	<u>4229,20</u> 1138,83	4140	3152	<u>804</u> 216	<u>104,2935</u> 7,1872	<u>19,82</u> 1,37
235	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,1938	<u>1830,58</u> 1791,53	<u>39,05</u> 2,55	355	347	<u>8</u> -	<u>9,4530</u> 0,0173	<u>1,83</u> -
236	С1630-1466 варіант 5	Труба сталева електрозварна d-26x2,5	м	19	<u>333,70</u> -	<u>-</u> -	6340	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
237	& С101-22-71 варіант 5	Відвід крутозагнутий ф.20 90°	шт	12	<u>46,12</u> -	<u>-</u> -	553	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 10					11388	3499	<u>812</u> 216		<u>21,65</u> 1,37
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					11388 7077 3715 1791 2,41 587 13179				
		----- -									
		Всього по розділу 10					13179				
		Розділ 11. Антикорозійний захист									
238	КБ13-16-6 к=2	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ФЛ-086(за 2 рази)	100м2	0,015	<u>1906,54</u> 1906,03	<u>-</u> -	29	29	<u>-</u> -	<u>10,9940</u> -	<u>0,16</u> -
239	& С111-2361	Грунтовка ФЛ-086	кг	0,26	<u>133,62</u> -	<u>-</u> -	35	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
240	КБ15-172-4	Фарбування ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,015	<u>19318,46</u> 18067,12	<u>2,27</u> 2,06	290	271	<u>-</u> -	<u>122,1990</u> 0,0128	<u>1,83</u> -
241	& С101-11-44	Фарба БТ-177	кг	0,24	<u>144,99</u> -	<u>-</u> -	35	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 11					389	300	<u>-</u> -		<u>1,99</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					389 89 300 156 0,23 56 545				
		Всього по розділу 11					545				
242	КБ26-7-1	Розділ 12. Ізоляція трубопроводів <i>Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм матами зі скляного штапельного волокна, матами з супертонкого скляного волокна, полотнами з БСТВ, матами звукопоглинаючими, товщина ізоляційного шару 30 мм</i>	10 м	1,9	<u>718,39</u> 718,39	-	1365	1365	-	<u>4,6920</u>	<u>8,91</u>
243	& C10000-41 варіант 3	Ізоляція Термафлекс FRZ для труби діам. 26х2,5 мм товщиною 13 мм J-28	м	19	<u>75,09</u> -	-	1427	-	-	-	-
244	& C130-479-11	Стрічка K-FLEX ST для ізоляції K-FLEX ST	м	19	<u>3,92</u> -	-	74	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 12					2866	1365	-		<u>8,91</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					2866 1501 1365 628 0,82 199 3494				-
		Всього по розділу 12					3494				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по відділу 2					578951	293352	<u>15775</u>		<u>1972,07</u>
									4206		24,87
		Разом будівельні роботи, грн.					578951				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					269824				
		всього заробітна плата, грн.					297558				
		Загальновиробничі витрати, грн.					133901				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					170,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					41424				
		Всього будівельні роботи, грн.					712852				

		—									
		Всього по відділу 2					712852				
		Разом прямі витрати по кошторису					1214247	576612	<u>30568</u>		<u>3881,37</u>
									8271		48,93
		Разом будівельні роботи, грн.					1214247				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					607067				
		всього заробітна плата, грн.					584883				
		Загальновиробничі витрати, грн.					263087				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					334,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					81356				
		Всього будівельні роботи, грн.					1477334				

		—									
		Всього по кошторису					1477334				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					4265,24				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					666239				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Д.В.Смирний*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України" (коригування)
01_2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-049
на Електротехнічні рішення ІТП
Реконструкція будівлі літ. А. ІІ Пусковий комплекс.

Основа:
креслення (специфікації) № БК 524-01-2-ІТП ЕТР

Кошторисна вартість 175,435 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,43156 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 66,578 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. Будівля "А"									
		Розділ 1. Шафи управління									
1	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	3321,50	941,91	3322	1669	942	10,3300	10,33
					1668,71	312,50			313	1,7521	1,75
2	& 1503-8237-11	Щит АВР на 2 вводи Ін =25 А, металевий , ІР 54 (комплект)	шт	1	10973,80	-	10974	-	-	-	-
	варіант 51				-	-			-	-	-
3	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,02	49109,70	-	982	865	-	285,6400	5,71
					43234,47	-			-	-	-
4	& С1547-6-1-1Ж	Автоматичний вимикач триполюсний, 3Р 32А	шт	2	761,11	-	1522	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					16800	2534	942		16,04
									313		1,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- — Всього по розділу 1					10974 431 11405 5826 2350 2847 1317 1,72 420 7143 18548				
		Розділ 2. Кабелі та монтажні вироби									
5	КБ21-2-7	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	2,3	<u>6463,15</u> 5692,03	<u>724,80</u> 540,67	14865	13092	<u>1667</u> 1244	<u>41,0000</u> 3,3714	<u>94,3</u> 7,75
6 & С1630-122-3-1-30		Гофрована ПВХ труба не підтримуюча горіння D20	м	232,3	<u>9,50</u> -	<u>-</u> -	2207	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7 & С1110-15-3-26		Скоба металева двохлапкова ф.20 мм	шт	460	<u>4,11</u> -	<u>-</u> -	1891	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8 & С1630-120-260	варіант 1	Хомути кабельні 3,6х250 мм,	шт	200	<u>2,46</u> -	<u>-</u> -	492	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9 & С130-Х-4	варіант 2	Дюбель з шурупом ф.6х40 мм	шт	500	<u>2,90</u> -	<u>-</u> -	1450	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	3,5	<u>1483,34</u> 1209,07	<u>126,81</u> 90,54	5192	4232	<u>444</u> 317	<u>8,6000</u> 0,5634	<u>30,1</u> 1,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	& C1630-120-344 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами з ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки на напругу 1 кВ ВВГнгд 5х1,5	м	102	<u>73,78</u> -	-	7526	-	-	-	-
12	& C1630-120-341 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами з ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки на напругу 1 кВ ВВГнгд 3х1,5	м	153	<u>45,95</u> -	-	7030	-	-	-	-
13	& C1630-120-341 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами з ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки на напругу 1 кВ ВВГнгд 5х4	м	102	<u>131,35</u> -	-	13398	-	-	-	-
14	КБ21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,01	<u>3844,86</u> 3513,79	-	38	35	-	<u>25,3100</u>	<u>0,25</u>
15	& C1630-122-3-Ш-7 варіант 1	Розетка "Schuko" з кришкою 1п+з, 220В/16А/ IP54 RHE-1s 4668015 ETI	шт	1	<u>132,10</u> -	-	132	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					54221	17359	<u>2111</u> 1561		<u>124,65</u> 9,72
		Разом будівельні роботи, грн.					54221				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					34751				
		всього заробітна плата, грн.					18920				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9347				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3167				
		Всього будівельні роботи, грн.					63568				

		—									
		Всього по розділу 2					63568				
		Разом прямі витрати по відділу 1					71021	19893	<u>3053</u> 1874		<u>140,69</u> 11,47
		Разом устаткування, грн.					10974				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- — Всього по відділу 1					431 11405 60047 37101 21767 10665 14,75 3587 70712 82117				
		<u>Відділ 2. Будівля "А" (Прибудова)</u> Розділ 1. Шафи управління Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	3321,50 1668,71	941,91 312,50	3322	1669	942 313	10,3300 1,7521	10,33 1,75
16	КБ21-23-1										
17	& 1503-8237-11 варіант 51	Щит АВР на 2 вводи In =25 А, металевий , IP 54 (комплект)	шт	1	10973,80 -	- -	10974	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1 Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					14296 10974 431 11405 3322 711 1982 906 1,17 285 4228	1669	942 313		10,33 1,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					15633				
		Розділ 2. Кабелі та монтажні вироби									
18	КБ21-2-7	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	2,4	<u>6463,15</u> 5692,03	<u>724,80</u> 540,67	15512	13661	<u>1740</u> 1298	<u>41,0000</u> 3,3714	<u>98,4</u> 8,09
19	& C1630-122-3-1-30	Гофрована ПВХ труба не підтримуюча горіння D20	м	242,4	<u>9,50</u> -	-	2303	-	-	-	-
20	& C1110-15-3-26	Скоба металева двохлапкова ф.20 мм	шт	480	<u>4,11</u> -	-	1973	-	-	-	-
21	варіант 1 & C1630-120-260	Хомути кабельні 3,6х250 мм,	шт	200	<u>2,46</u> -	-	492	-	-	-	-
22	варіант 1 & C130-X-4	Дюбель з шурупом ф.6х40 мм	шт	500	<u>2,90</u> -	-	1450	-	-	-	-
23	варіант 2 КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм ² з вініловою, наїртовою та поліетиленою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	1,2	<u>18770,82</u> 10944,30	<u>5354,75</u> 2125,35	22525	13133	<u>6426</u> 2550	<u>71,4800</u> 13,5975	<u>85,78</u> 16,32
24	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	100м	2,6	<u>1203,67</u> 1041,77	<u>91,84</u> 66,19	3130	2709	<u>239</u> 172	<u>7,4100</u> 0,4130	<u>19,27</u> 1,07
25	& C1630-120-344	Кабель силовий з мідними жилами з ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки на напругу 1 кВ ВВГнгд 5х1,5	м	61,2	<u>73,78</u> -	-	4515	-	-	-	-
26	варіант 1 & C1630-120-341	Кабель силовий з мідними жилами з ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки на напругу 1 кВ ВВГнгд 3х1,5	м	204	<u>45,95</u> -	-	9374	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	КБ21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,01	<u>3844,86</u>	-	38	35	-	<u>25,3100</u>	<u>0,25</u>
28	& C1630-122-3-Ш-7 варіант 1	Розетка "Schuko" з кришкою 1п+з, 220В/16А/ IP54 RHE-1s 4668015 ETI	шт	1	<u>3513,79</u> <u>132,10</u> -	- - -	132	-	- - -	- - -	- - -
		Разом прямі витрати по розділу 2					61444	29538	<u>8405</u> 4020		<u>203,7</u> 25,48
		Разом будівельні роботи, грн.					61444				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					23501				
		всього заробітна плата, грн.					33558				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16243				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5399				
		Всього будівельні роботи, грн.					77687				

		—									
		Всього по розділу 2					77687				
		Разом прямі витрати по відділу 2					75740	31207	<u>9347</u> 4333		<u>214,03</u> 27,23
		Разом устаткування, грн.					10974				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					431				
		Всього устаткування, грн.					11405				
		Разом будівельні роботи, грн.					64766				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					24212				
		всього заробітна плата, грн.					35540				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17149				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5684				
		Всього будівельні роботи, грн.					81915				

		—									
		Всього по відділу 2					93320				
		Разом прямі витрати по кошторису					146761	51100	<u>12400</u> 6207		<u>354,72</u> 38,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- — Всього по кошторису					21948 862 22810 124813 61313 57307 27812 38,14 9271 152625 175435				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					431,56 66578				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Д.В.Смирний

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-050
на Автоматизація ІТП
Реконструкція будівлі літ. А. ІІ Пусковий комплекс.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

116,992 тис. грн.
0,42892 тис.люд.год.
67,142 тис. грн.
3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “24 жовтня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Будівля "А"									
1	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв(ЩА1,2,3,4)	1 шафа	4	<u>3321,50</u> 1668,71	<u>941,91</u> 312,50	13286	6675	<u>3768</u> 1250	<u>10,3300</u> 1,7521	<u>41,32</u> 7,01
2	КМ10-669-1	Прилади модульного блоку ЩА1	шт	1	<u>3458,86</u> 2602,16	<u>1,48</u> 0,29	3459	2602	<u>1</u> -	<u>17,6000</u> 0,0021	<u>17,6</u> -
3	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні (датчик температури)	шт	4	<u>305,79</u> 222,13	<u>7,11</u> 1,40	1223	889	<u>28</u> 6	<u>1,6000</u> 0,0101	<u>6,4</u> 0,04
4	КМ10-669-1	Прилади модульного блоку ЩА2	шт	1	<u>3458,86</u> 2602,16	<u>1,48</u> 0,29	3459	2602	<u>1</u> -	<u>17,6000</u> 0,0021	<u>17,6</u> -
		Прилад сигналізуючий (ситгналізатор тиску)	шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КМ10-668-1	Сповіслювач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні (датчик температури) Прилади модульного блоку ЩА3	шт	3	<u>305,79</u> 222,13	<u>7,11</u> 1,40	917	666	<u>21</u> 4	<u>1,6000</u> 0,0101	<u>4,8</u> 0,03
6	КМ10-669-1	Прилад сигналізуючий (сигналізатор тиску)	шт	2	<u>3458,86</u> 2602,16	<u>1,48</u> 0,29	6918	5204	<u>3</u> 1	<u>17,6000</u> 0,0021	<u>35,2</u> -
7	КМ10-668-1	Сповіслювач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні (датчик температури) Кабельна продукція	шт	2	<u>305,79</u> 222,13	<u>7,11</u> 1,40	612	444	<u>14</u> 3	<u>1,6000</u> 0,0101	<u>3,2</u> 0,02
8	КБ21-2-7	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	1,4	<u>6463,15</u> 5692,03	<u>724,80</u> 540,67	9048	7969	<u>1015</u> 757	<u>41,0000</u> 3,3714	<u>57,4</u> 4,72
9	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однокільного або багатокільного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	100м	1,1	<u>1203,67</u> 1041,77	<u>91,84</u> 66,19	1324	1146	<u>101</u> 73	<u>7,4100</u> 0,4130	<u>8,15</u> 0,45
10	& С1630-122-3-1-31 варіант 1	Труба ПВХ гнучка гофр. з протяжкою, чорна ф.16 мм	м	141,4	<u>8,13</u> -	- -	1150	-	- -	- -	- -
11	& С1110-15-1-7Б варіант 2	Тримач труби з клямкою (упак. 10 шт) 5316 FB КОПОС	шт	200	<u>2,36</u> -	- -	472	-	- -	- -	- -
12	& С101-17-14 варіант 2	Дюбель-шуруп забивн. поліпроп. з буртиком SMT-G 6*40 АСКО-УКРЕМ (упаковка 100шт)	шт	200	<u>1,33</u> -	- -	266	-	- -	- -	- -
13	& С101-17-14 варіант 1	Хомут кабельний чорний CHS 200 x 4 АСКО-УКРЕМ (упаковка 100шт)	шт	200	<u>1,99</u> -	- -	398	-	- -	- -	- -
14	& С1630-119-67	Вогнестійка піна DF	шт	1	<u>803,34</u> -	- -	803	-	- -	- -	- -
15	& С1630-1111-31 варіант 1	Кабель контрольний W 8x0,22	м	111,1	<u>22,06</u> -	- -	2451	-	- -	- -	- -
16	& С111-132-9 варіант 3	Хомути маркувальні	уп.	2	<u>57,83</u> -	- -	116	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	& 7564-2-34 варіант 4	Ізоляційна стрічка	шт.	5	61,20	-	306	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1			-	-	46208	28197	4952 2094		191,67 12,27
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					46208 13059 30291 13976 18,25 4437 60184				
		----- -									
		Всього по розділу 1					60184				
18	КБ21-23-1	Розділ 2. Будівля "А" (Прибудова) Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	1 шафа	4	3321,50 1668,71	941,91 312,50	13286	6675	3768 1250	10,3300 1,7521	41,32 7,01
19	КМ10-669-1	Прилади модульного блоку ЩА1 Прилад сигналізуючий (сигналізатор тиску)	шт	1	3458,86 2602,16	1,48 0,29	3459	2602	1 -	17,6000 0,0021	17,6 -
20	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні (датчик температури)	шт	4	305,79 222,13	7,11 1,40	1223	889	28 6	1,6000 0,0101	6,4 0,04
21	КМ10-669-1	Прилади модульного блоку ЩА2 Прилад сигналізуючий (сигналізатор тиску)	шт	1	3458,86 2602,16	1,48 0,29	3459	2602	1 -	17,6000 0,0021	17,6 -
22	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні (датчик температури)	шт	3	305,79 222,13	7,11 1,40	917	666	21 4	1,6000 0,0101	4,8 0,03
23	КМ10-669-1	Прилади модульного блоку ЩА3 Прилад сигналізуючий (сигналізатор тиску)	шт	2	3458,86 2602,16	1,48 0,29	6918	5204	3 1	17,6000 0,0021	35,2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні (датчик температури) Кабельна продукція	шт	2	<u>305,79</u> 222,13	<u>7,11</u> 1,40	612	444	<u>14</u> 3	<u>1,6000</u> 0,0101	<u>3,2</u> 0,02
25	КБ21-2-7	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	1,1	<u>6463,15</u> 5692,03	<u>724,80</u> 540,67	7109	6261	<u>797</u> 595	<u>41,0000</u> 3,3714	<u>45,1</u> 3,71
26	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	1	<u>1203,67</u> 1041,77	<u>91,84</u> 66,19	1204	1042	<u>92</u> 66	<u>7,4100</u> 0,4130	<u>7,41</u> 0,41
27	& С1630-122-3-1-31 варіант 1	Труба ПВХ гнучка гофр. з протяжкою, чорна ф.16 мм	м	111,1	<u>8,13</u> -	-	903	-	-	-	-
28	& С1110-15-1-7Б варіант 2	Тримач труби з клямкою (упак. 10 шт) 5316 FB КОПОС	шт	200	<u>2,36</u> -	-	472	-	-	-	-
29	& С101-17-14 варіант 2	Дюбель-шуруп забивн. поліпроп. з буртиком SMT-G 6*40 АСКО-УКРЕМ (упаковка 100шт)	шт	200	<u>1,33</u> -	-	266	-	-	-	-
30	& С101-17-14 варіант 1	Хомут кабельний чорний СНS 200 x 4 АСКО-УКРЕМ (упаковка 100шт)	шт	200	<u>1,99</u> -	-	398	-	-	-	-
31	& С1630-122-3-Ю-32	Ізоляційна стрічка 0,13x19мм (10 м)	шт	1	<u>132,97</u> -	-	133	-	-	-	-
32	& С1630-119-67	Вогнестійка піна DF	шт	1	<u>803,34</u> -	-	803	-	-	-	-
33	& С1630-1111-31 варіант 1	Кабель контрольний W 8x0,22	м	101	<u>22,06</u> -	-	2228	-	-	-	-
34	& С111-132-9 варіант 3	Хомути маркувальні	уп.	2	<u>57,83</u> -	-	116	-	-	-	-
35	& 7564-2-34 варіант 4	Ізоляційна стрічка	шт.	5	<u>61,20</u> -	-	306	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					43812	26385	<u>4725</u> 1925		<u>178,63</u> 11,22
		Разом будівельні роботи, грн.					43812				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- —					12702 28310 12997 16,88 4104 56809				
		Всього по розділу 2					56809				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- —					90020 90020 25761 58601 26972 35,13 8541 116992	54582	9677 4019		370,3 23,49
		Всього по кошторису					116992				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					428,92 67142				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Д.В.Смирний
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України" (коригування)
01_2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-052
на Автоматизація ІТП. Пусконаладжувальні роботи
Реконструкція будівлі літ. А. ІІ Пусковий комплекс.

Основа:
креслення (специфікації) № БК 524-01.1-ІТП.А.С.

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

523,626 тис. грн.
1,94792 тис.люд.год.
414,792 тис. грн.
6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт до норм витрат труда пусконаладжувального персоналу = 1									
		Розділ 1. Будівля "А"									
1	КП2-11-1	Елемент програмно-логічного керування, модуль мікропроцесорного контролю (щит автоматики СО+ГВП шт;СВ, ГВП (в складі модульного блоку))	шт	3	24820,12 24820,12	- -	74460	74460	- -	118,0000 -	354 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	КП1-74-2	Механізми, пов'язані між собою безперервним регулюванням і взаємоконтролем режимів роботи. Агрегат, що включає в себе механізми в кількості до 5 шт- (модульний блок СО-1 шт; модульний блок ГВП-1 шт; модульний блок вентиляції-1 шт)	комплект	3	<u>33444,06</u> 33444,06	<u>-</u> -	100332	100332	<u>-</u> -	<u>159,0000</u> -	<u>477</u> -
3	КП2-16-6	Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настроювання] з пропорційно-інтегральним законом управління	система	1	<u>13672,10</u> 13672,10	<u>-</u> -	13672	13672	<u>-</u> -	<u>65,0000</u> -	<u>65</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					188464	188464	<u>-</u> -		<u>896</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					188464 188464 73349 77,96 18932 261813				
		----- -									
		Всього по розділу 1					261813				
4	КП2-11-1	Розділ 2. Будівля "А" (Прибудова) Елемент програмно-логічного керування, модуль мікропроцесорного контролю (щит автоматики СО+ГВП шт; СВ, ГВП (в складі модульного блоку))	шт	3	<u>24820,12</u> 24820,12	<u>-</u> -	74460	74460	<u>-</u> -	<u>118,0000</u> -	<u>354</u> -
5	КП1-74-2	Механізми, пов'язані між собою безперервним регулюванням і взаємоконтролем режимів роботи. Агрегат, що включає в себе механізми в кількості до 5 шт- (модульний блок СО-1 шт; модульний блок ГВП-1 шт; модульний блок вентиляції-1 шт)	комплект	3	<u>33444,06</u> 33444,06	<u>-</u> -	100332	100332	<u>-</u> -	<u>159,0000</u> -	<u>477</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КП2-16-6	Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настроювання] з пропорційно-інтегральним законом управління	система	1	<u>13672,10</u> 13672,10	<u>-</u> -	13672	13672	<u>-</u> -	<u>65,0000</u> -	<u>65</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					188464	188464	<u>-</u> -		<u>896</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					188464				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					188464				
		Загальновиробничі витрати, грн.					73349				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					77,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18932				
		Всього будівельні роботи, грн.					261813				

		—									
		Всього по розділу 2					261813				
		Разом прямі витрати по кошторису					376928	376928	<u>-</u> -		<u>1792</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					376928				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					376928				
		Загальновиробничі витрати, грн.					146698				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					155,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					37864				
		Всього будівельні роботи, грн.					523626				

		—									
		Всього по кошторису					523626				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1947,92				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					414792				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Д.В.Смирний*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України" (коригування)
01_2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-053
на Монтаж мережі медичного газопостачання
Реконструкція будівлі літ. А. ІІ Пусковий комплекс.

Основа:
креслення (специфікації) № БК 524-01-2-МГ

Кошторисна вартість 1692,138 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,34501 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 378,853 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. Будівля "А"									
		Розділ 1. Монтаж устаткування									
1	КМ20-201-8 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0, 75	Монтаж панелі газової сигналізації на 1, на 2 газу (кисень)	шт	5	<u>2019,46</u> 2019,46	- -	10097	10097	- -	<u>9,6000</u> -	<u>48</u> -
2	КМ34-207-17	Монтаж установки компресорної масою до 1,5 т	шт	1	<u>7704,14</u> 5060,45	<u>2236,86</u> 896,90	7704	5060	<u>2237</u> 897	<u>28,8000</u> 4,9728	<u>28,8</u> 4,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КМ20-201-8 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0, 75	Монтаж панелі сигналізації центральних станцій повітря/вакуум	шт	2	<u>2019,46</u> 2019,46	-	4039	4039	-	<u>9,6000</u>	<u>19,2</u>
4	КМ34-133-2 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Монтаж консолі THEODORO-2 2 газа (O2, AIR4)	шт	11	<u>2542,85</u> 2542,85	-	27971	27971	-	<u>16,8000</u>	<u>184,8</u>
5	КМ34-133-3 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=1,5	Монтаж консолі настіної електро/газо постачання на 1 газ (кисень)	шт	36	<u>1332,77</u> 1332,77	-	47980	47980	-	<u>9,6000</u>	<u>345,6</u>
6	КМ11-234-3	Встановлення зволожувача кисню з регулятором потоку 0-15л/хв	10 шт	4,2	<u>557,99</u> 557,99	-	2344	2344	-	<u>3,0400</u>	<u>12,77</u>
7	КМ11-1-3	Монтаж полиці для монітора	шт	10	<u>227,94</u> 227,94	-	2279	2279	-	<u>1,6000</u>	<u>16</u>
8	КМ11-1-2	Встановлення корзини для витратних матеріалів	шт	10	<u>113,97</u> 113,97	-	1140	1140	-	<u>0,8000</u>	<u>8</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					103554	100910	<u>2237</u> 897		<u>663,17</u> 4,97
		Разом будівельні роботи, грн.					103554				
		в тому числі:					407				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					101807				
		всього заробітна плата, грн.					43795				
		Загальновиробничі витрати, грн.					52,98				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					12870				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					147349				
		Всього будівельні роботи, грн.					147349				

		Всього по розділу 1					147349				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Монтаж внутрішнього трубопроводу									
9	KM12-70-2	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 10 мм	100 м	3,82	<u>25078,40</u> 25078,40	-	95799	95799	-	<u>160,0000</u>	<u>611,2</u>
10	& C1545-265-10-Ю варіант 3 тех.ч. п.1.9, табл.3, відходи 4%	Труба мідна тверда Ф 10х1 мм	м	397,28	<u>252,47</u> -	-	100301	-	-	-	-
11	KM12-70-2	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 12 мм	100 м	1,29	<u>25096,91</u> 25078,40	-	32375	32351	-	<u>160,0000</u>	<u>206,4</u>
12	& C11-71-47-1 варіант 3 тех.ч. п.1.9, табл.3, відходи 4%	Труба мідна тверда Ф12х1 мм	м	134,16	<u>267,72</u> -	-	35917	-	-	-	-
13	KM12-70-2	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 15 мм	100 м	1,09	<u>25096,91</u> 25078,40	-	27356	27335	-	<u>160,0000</u>	<u>174,4</u>
14	& C11-71-42 варіант 3 тех.ч. п.1.9, табл.3, відходи 4%	Труба мідна тверда 15х1 мм	м	113,36	<u>409,72</u> -	-	46446	-	-	-	-
15	KM12-70-2	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,58	<u>25096,91</u> 25078,40	-	14556	14545	-	<u>160,0000</u>	<u>92,8</u>
16	& C11-71-43 варіант 3	Труба мідна тверда Ф18х1 мм	м	60,32	<u>376,40</u> -	-	22704	-	-	-	-
17	KM12-70-2	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 22 мм	100 м	0,85	<u>25096,91</u> 25078,40	-	21332	21317	-	<u>160,0000</u>	<u>136</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	& C1545-265-22 варіант 3 тех.ч. п.1.9, табл.3, відходи 4%	Труба мідна тверда Ф22х1 мм	м	88,4	<u>509,18</u> -	- -	45012	-	- -	- -	- -
19	KM12-753-1	Протравлення і промивання труб різноманітними реактивами, діаметр зовнішній 12-38 мм ---Фітинги---	100 м	5,55	<u>5132,84</u> 5015,68	<u>117,16</u> 6,28	28487	27837	<u>650</u> 35	<u>32,0000</u> 0,0400	<u>177,6</u> 0,22
20	& C1532-2-40-2 варіант 2	Коліно 10мм (мідь) 90 град. (2 муфти) SANHA	шт	106	<u>108,25</u> -	- -	11475	-	- -	- -	- -
21	& C1532-2-40-3 варіант 3	Коліно 12 мм (мідь) 90 град. (2муфти) SANHA	шт	21	<u>33,69</u> -	- -	707	-	- -	- -	- -
22	& C1532-2-40-1 варіант 3	Коліно 15 мм (мідь) 90* довж. (2муфти) SANHA	шт	20	<u>59,31</u> -	- -	1186	-	- -	- -	- -
23	& C1532-2-40-5 варіант 3	Коліно 18 мм (мідь) 90 град. (2 муфти) SANHA	шт	26	<u>54,12</u> -	- -	1407	-	- -	- -	- -
24	& C1532-2-40-Т варіант 3	Коліно 22мм (мідь) 90 град. (2 муфти) SANHA	шт	22	<u>77,60</u> -	- -	1707	-	- -	- -	- -
25	& C113-82-11 варіант 2	Трійник 10 мм (мідь) SANHA	шт	6	<u>127,30</u> -	- -	764	-	- -	- -	- -
26	& C113-82-12 варіант 2	Трійник 12 мм (мідь) SANHA	шт	20	<u>40,27</u> -	- -	805	-	- -	- -	- -
27	& C113-82-15-2К варіант 2	Трійник 15 мм (мідь) SANHA	шт	21	<u>40,33</u> -	- -	847	-	- -	- -	- -
28	& C130-921-4-16 варіант 2	Трійник 18 мм (мідь) SANHA	шт	11	<u>75,13</u> -	- -	826	-	- -	- -	- -
29	& C113-82-22 варіант 2	Трійник 22 мм (мідь) SANHA	шт	5	<u>155,28</u> -	- -	776	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	& C113-82-22 варіант 3	Етикетка маркувальна	шт	579	<u>2,28</u>	-	1320	-	-	-	-
31	& C1510-1-8-1 варіант 2	Муфта 10 мм (мідь) SANHA	шт	4	<u>27,73</u>	-	111	-	-	-	-
32	& C1510-1-8-1-2 варіант 2	Муфта 12 мм (мідь) SANHA	шт	2	<u>22,06</u>	-	44	-	-	-	-
33	& C1510-1-8-2 варіант 2	Муфта 15 мм (мідь) SANHA	шт	4	<u>16,02</u>	-	64	-	-	-	-
34	& C1510-1-8-5 варіант 4	Муфта 18 мм (мідь) SANHA	шт	2	<u>22,06</u>	-	44	-	-	-	-
35	& C1510-1-8-5 варіант 3	Муфта 22 мм (мідь) SANHA	шт	7	<u>36,80</u>	-	258	-	-	-	-
36	C113-2417 варіант 7	Муфта редукційна 8x10 (мідь) SANHA	шт	67	<u>254,20</u>	-	17031	-	-	-	-
37	C113-2417 варіант 6	Муфта редукційна 10x12 (мідь) SANHA	шт	15	<u>97,50</u>	-	1463	-	-	-	-
38	& C1510-1-1-2 варіант 5	Муфта редукційна 10x15 (мідь) SANHA	шт	14	<u>97,74</u>	-	1368	-	-	-	-
39	& C1510-1-1-2 варіант 4	Муфта редукційна 15x12 (мідь) SANHA	шт	11	<u>73,20</u>	-	805	-	-	-	-
40	C113-2418 варіант 5	Муфта редукційна 18x12 (мідь) SANHA	шт	1	<u>133,69</u>	-	134	-	-	-	-
41	C113-2418 варіант 6	Муфта редукційна 18x15 (мідь) SANHA	шт	7	<u>52,96</u>	-	371	-	-	-	-
42	C113-2420 варіант 5	Муфта редукційна 22x15 (мідь) SANHA	шт	2	<u>128,48</u>	-	257	-	-	-	-
43	C113-2420 варіант 4	Муфта редукційна 22x18 (мідь) SANHA	шт	6	<u>90,31</u>	-	542	-	-	-	-
44	КБ21-12-2 к=1,15	---Короб--- Прокладання коробів пластикових	100м	3,19	<u>4922,26</u> 4906,88	-	15702	15653	-	<u>32,8000</u>	<u>104,63</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	& C118-100-62-5 варіант 1 тех.ч. п.1.2. 2, відходи 1%	Короб з направляючими 120x60 TA-GN «DKC» М	м	21,21	<u>446,67</u> -	- -	9474	-	- -	- -	- -
46	& C118-37-13 варіант 2 тех.ч. п.1.2. 2, відходи 1%	Короб з направляючими 60x40 TA-GN «DKC»	м	26,26	<u>404,86</u> -	- -	10632	-	- -	- -	- -
47	& C113-1489-7-4 варіант 4	Кут внутрішній незмінний 90* 60x40 NIA «DKC»	шт	5	<u>103,15</u> -	- -	516	-	- -	- -	- -
48	& C113-1489-7-3 варіант 7	Кут зовнішній незмінний 90* 60x40 NEA «DKC»	шт	4	<u>90,60</u> -	- -	362	-	- -	- -	- -
49	& C118-100-63-2 варіант 10	Кут плоский 90* 60x40 NPAN «DKC»	шт	6	<u>99,72</u> -	- -	598	-	- -	- -	- -
50	& C113-1489-15-1 варіант 4	Заглушка 60x40 LAN «DKC»	шт	4	<u>96,16</u> -	- -	385	-	- -	- -	- -
51	& C122-20-16 варіант 7	Трійник -відвід 60x40 «DKC»	шт	3	<u>213,83</u> -	- -	641	-	- -	- -	- -
52	& C118-100-62-3 варіант 3 тех.ч. п.1.2. 2, відходи 1%	Короб з направляючими 40x40 TA-GN «DKC»	м	274,72	<u>158,69</u> -	- -	43595	-	- -	- -	- -
53	& C118-100-63-2 варіант 11	Кут внутрішній незмінний 90* 40x40 NIA «DKC»	шт	32	<u>114,86</u> -	- -	3676	-	- -	- -	- -
54	& C113-1489-7-3 варіант 8	Кут зовнішній незмінний 90* 40x40 NEA «DKC»	шт	18	<u>81,91</u> -	- -	1474	-	- -	- -	- -
55	& C118-100-63-2 варіант 12	Кут плоский 90* 40x40 NPAN «DKC»	шт	31	<u>71,25</u> -	- -	2209	-	- -	- -	- -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	& C130-27-6-1 варіант 3	Газ балонний	л	35	<u>95,16</u> -	-	3331	-	-	-	-
71	& C1632-108-2 варіант 2	Припій твердий 5% срібла 1 кг Cu-Rophos	кг	4	<u>5733,13</u> -	-	22933	-	-	-	-
72	& C111-1477-2Т-7А варіант 2	Паста для срібного припою 100 г Cu-Rosil	шт	1750	<u>367,61</u> -	-	643318	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					1444349	234837	<u>650</u> 35		<u>1503,03</u> 0,22
		Разом будівельні роботи, грн.					1444349				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1208862				
		всього заробітна плата, грн.					234872				
		Загальновиробничі витрати, грн.					100440				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					120,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					29304				
		Всього будівельні роботи, грн.					1544789				

		Всього по розділу 2					1544789				
		Разом прямі витрати по відділу 1					1547903	335747	<u>2887</u> 932		<u>2166,2</u> 5,19
		Разом будівельні роботи, грн.					1547903				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1209269				
		всього заробітна плата, грн.					336679				
		Загальновиробничі витрати, грн.					144235				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					173,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					42174				
		Всього будівельні роботи, грн.					1692138				

		Всього по відділу 1					1692138				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					1547903	335747	<u>2887</u>		<u>2166,2</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1547903		932		5,19
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1209269				
		всього заробітна плата, грн.					336679				
		Загальновиробничі витрати, грн.					144235				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					173,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					42174				
		Всього будівельні роботи, грн.					1692138				

		—									
		Всього по кошторису					1692138				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2345,01				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					378853				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Д.В.Смирний

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України" (коригування)
01_2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-055
на Медичне газопостачання. Пусконаладжувальні роботи
Реконструкція будівлі літ. А. ІІ Пусковий комплекс.

Основа:
креслення (специфікації) № БК 524-01-2-МГ

Кошторисна вартість 276,132 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,02722 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 218,740 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КП2-16-7	Активізація панелі сигналізації контролю тиску лікувальних газів (Блок з вентилем на 1, 2 гази з сигналізацією)	система	3	15775.50	-	47327	47327	-	75.0000	225		
					15775,50	-			-	-	-		
2	КП6-16-1	Центральна компресорна станція	установ.	1	151444.80	-	151445	151445	-	720.0000	720		
					151444,80	-			-	-	-		
		Разом прямі витрати по розділу 1						198772	198772	-	945		
		Разом будівельні роботи, грн.						198772					
		в тому числі:											
		всього заробітна плата, грн.						198772					
		Загальновиробничі витрати, грн.						77360					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						82,22					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						19968					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					276132				

		—									
		Всього по розділу 1					276132				
		Разом прямі витрати по кошторису					198772	198772	—		945
									—		—
		Разом будівельні роботи, грн.					198772				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					198772				
		Загальновиробничі витрати, грн.					77360				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					82,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19968				
		Всього будівельні роботи, грн.					276132				

		—									
		Всього по кошторису					276132				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1027,22				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					218740				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ Д.В.Смирний
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-056
на Монтаж системи зв'язку СЗ
Реконструкція будівлі літ. А. ІІ Пусковий комплекс.

Основа:
креслення (специфікації) № БК 524-01-2-С3

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

1825,378 тис. грн.
7,73368 тис.люд.год.
1284,166 тис. грн.
4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на “24 жовтня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. Будівля "А"									
		Розділ 1. Телефонізація									
1	КМ10-122-1	Базова станція	пристрій	24	19811,94	-	475487	475487	-	126,4000	3033,6
					19811,94	-			-	-	-
2	КМ10-184-5	Комутатор	шт	4	1504,70	-	6019	6019	-	9,6000	38,4
					1504,70	-			-	-	-
3	КМ10-398-6	Сервер	шт	1	19059,58	-	19060	19060	-	121,6000	121,6
					19059,58	-			-	-	-
4	С1545-29-16-1Д	Дюбель д/лгк TNF 10/50"OLA-0"+шуруп	шт	100	1,70	-	170	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
5	С111-132-9	Дюбель ударно-розпорний SM 6 х 40 з комірцем (уп.100 шт.)	уп.	1	77,11	-	77	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6 & C111-132-9	Саморіз 4x35 (уп.100 шт.)	уп.	1	57,83	-	58	-	-	-	-	-
7 KM8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням (телеф. апарат)	шт	190	258,46	-	49107	49107	-	1,6000	304	-
8 KM10-124-1	Електрична перевірка та налаштування комплексу абонентського устаткування станції, ємкість до 256 номерів	комплект	1	54188,74	-	54189	54189	-	257,6000	257,6	-
	Разом прямі витрати по розділу 1						604167	603862	-		3755,2
	Разом будівельні роботи, грн.						604167		-		-
	в тому числі:						305				
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						603862				
	всього заробітна плата, грн.						255111				
	Загальновиробничі витрати, грн.						301,88				
	трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						73329				
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						859278				
	Всього будівельні роботи, грн.										

	Всього по розділу 1						859278				
Розділ 2. Проводове мовлення											
9 KM8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600x600x350 мм	шт	1	576,24	58,25	576	517	58	3,2000	3,2	-
				516,93	3,08			3	0,0196	0,02	-
10 KM10-386-4	Трансформатор абонентський потужністю до 25 кВт на стіні цегляній або бетонній	шт	1	109,72	-	110	110	-	0,7000	0,7	-
				109,72	-			-	-	-	-
11 KM10-698-1	Монтаж коробок	шт	177	112,12	-	19845	19658	-	0,8000	141,6	-
				111,06	-			-	-	-	-
12 C1512-1	Коробка універсальна розгалужувальна з перемичками УК-П	шт	80	22,79	-	1823	-	-	-	-	-
13 C1512-3	Коробка універсальна обмежувальна з двома резисторами УК-Р (УК-Р-0,5-30)	шт	96	38,47	-	3693	-	-	-	-	-
14 C1515-25	Коробка з'єднувальна КСК-12	шт	1	347,54	-	348	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КМ8-591-9	Розетка штепсельна заглибленого типу при схованій проводці	100 шт	0,96	<u>8851,56</u> 8787,78	<u>63,78</u> 12,59	8497	8436	<u>61</u> 12	<u>54,4000</u> 0,0906	<u>52,22</u> 0,09
16	С1512-13 варіант 1	Розетка проводового мовлення для прихованої інсталяції РГВ-2	шт	96	<u>25,86</u> -	-	2483	-	-	-	-
17	КМ10-896-1	Комплекс вимірювань постійним струмом змонтованих парних кабелів до та після вмикання у кінцеві пристрої	100 пар	1,92	<u>3271,15</u> 3260,19	-	6281	6260	-	<u>20,8000</u> -	<u>39,94</u> -
18	& С111-132-8 варіант 1	Дюбель 8x40 NTX-K	шт	8	<u>0,65</u> -	-	5	-	-	-	-
19	& С111-132-8 варіант 2	Дюбель забивний з шурупом ФБМ SMT 6x60	шт	550	<u>0,97</u> -	-	534	-	-	-	-
20	& С126-1300-5-9Д варіант 1	Монтажний комплект	шт	1	<u>2619,12</u> -	-	2619	-	-	-	-
21	КМ8-412-1	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному оболотенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм ²	100 м	22,2	<u>1224,88</u> 1224,88	-	27192	27192	-	<u>8,0000</u> -	<u>177,6</u> -
22	& С1545-66-2-1Ж варіант 1	Кабель зв'язку негорючий, недимлячий ємністю 2x1,2 ПРПВМнг нд 2x1,2	м	2100	<u>38,33</u> -	-	80493	-	-	-	-
23	С1545-183 варіант 1	Провід для електричних установок ПВЗнгд-4 ж.з.	м	120	<u>16,97</u> -	-	2036	-	-	-	-
24	& С111-132-9 варіант 2	Болт із напівкруглою головкою та комбінованою гайкою G (100 шт./пак.)	уп.	6	<u>1619,35</u> -	-	9716	-	-	-	-
25	& С111-196-9	Герметик акриловий Sodal, 300 мл	шт	1	<u>86,80</u> -	-	87	-	-	-	-
26	& С111-196-9 варіант 1	Піна монтажна вогнетривка TYTAN PROFESSIONAL B1 750мл	шт	2	<u>462,84</u> -	-	926	-	-	-	-
27	С1545-18 варіант 2	Стяжка нейлонова СТ-214	шт	200	<u>0,66</u> -	-	132	-	-	-	-
28	& 2405-11345-22-1-1-2 варіант 1	Шуруп з шестигранною головкою 5x40	шт	8	<u>3,75</u> -	-	30	-	-	-	-
29	& С1545-96-1-5П варіант 3	Стрічка ізоляційна ПВХ АсКО 0,13x19x20м	шт	2	<u>50,16</u> -	-	100	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					167526	62173	<u>119</u>		<u>415,26</u>
									15		0,11
		Разом будівельні роботи, грн.					167526				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					105234				
		всього заробітна плата, грн.					62188				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28643				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					37,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9077				
		Всього будівельні роботи, грн.					196169				

		—									
		Всього по розділу 2					196169				
		Розділ 3. Часофікація									
30	КМ10-683-5	Універсальна програмована часова станція	шт	1	<u>7027,62</u>	-	7028	7022	-	<u>44,8000</u>	<u>44,8</u>
					7021,95	-			-	-	-
31	КМ10-683-12	Модуль синхронізації	шт	1	<u>2606,41</u>	-	2606	2602	-	<u>17,6000</u>	<u>17,6</u>
					2602,16	-			-	-	-
32	КМ10-398-15	Монтаж ретранслятора	шт	1	<u>3009,41</u>	-	3009	3009	-	<u>19,2000</u>	<u>19,2</u>
					3009,41	-			-	-	-
33	КМ10-695-1	Монтаж годинника	шт	54	<u>492,72</u>	-	26607	26457	-	<u>3,2000</u>	<u>172,8</u>
					489,95	-			-	-	-
34	КМ8-409-2	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	100 м	1	<u>7153,88</u>	-	7154	6720	-	<u>47,8000</u>	<u>47,8</u>
					6720,20	-			-	-	-
35	& C10000-7-2-1 варіант 3	Гофро-труба D25 мм, PVC внутр. з протяжкою, 50 м, сіра	м	100	<u>15,81</u>	-	1581	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	5,1	<u>2449,76</u>	-	12494	12494	-	<u>16,0000</u>	<u>81,6</u>
					2449,76	-			-	-	-
37	& 15097-22300-1-1-1 варіант 1	Кабель FTP Cat 5e LSZH 4x2x0,51	1000м	0,5	<u>26471,28</u>	-	13236	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	& 15096-5031-20 варіант 4	Кабель звита пара - кат. 5е 100 МГц U/UTP LSON (683-0010), бухта 305м	1000м	0,01	<u>21021,68</u>	-	210	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	КМ10-698-1	Монтаж коробок	шт	8	<u>112,12</u>	-	897	888	-	<u>0,8000</u>	<u>6,4</u>
					<u>111,06</u>	-			-	-	-
40	С1512-1	Універсальна коробка розподільча УК - 2П	шт	8	<u>27,98</u>	-	224	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
41	& С111-132-9	Саморіз 4x35 (уп.100 шт.)	уп.	2	<u>57,83</u>	-	116	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
42	& С111-132-9	Дюбель ударно-розпорний SM 6 x 40 з комірцем (уп.100 шт.)	уп.	2	<u>77,11</u>	-	154	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
43	& 7564-2-32	Хомут кабельний, 200x4мм, (уп.100 шт.)	100шт.	2	<u>48,24</u>	-	96	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
44	& С1545-96-1-5П	Стрічка ПВХ ізоляційна, 25 м	шт	1	<u>135,70</u>	-	136	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					75548	59192	-		<u>390,2</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					75548		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16356				
		всього заробітна плата, грн.					59192				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26342				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					33,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8045				
		Всього будівельні роботи, грн.					101890				

		Всього по розділу 3					101890				
		Разом прямі витрати по відділу 1					847241	725227	<u>119</u>		<u>4560,66</u>
									<u>15</u>		<u>0,11</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					847241				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					121895				
		всього заробітна плата, грн.					725242				
		Загальновиробничі витрати, грн.					310098				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					372,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					90451				
		Всього будівельні роботи, грн.					1157339				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по відділу 1					1157339				
		<u>Відділ 2. Будівля "А" (Прибудова)</u>									
		Розділ 1. Телефонізація									
45	KM10-122-1	Базова станція	пристрій	12	<u>19811,94</u>	-	237743	237743	-	<u>126,4000</u>	<u>1516,8</u>
					19811,94	-			-	-	-
46	KM10-184-5	Комутатор	шт	3	<u>1504,70</u>	-	4514	4514	-	<u>9,6000</u>	<u>28,8</u>
					1504,70	-			-	-	-
47	KM10-398-6	Сервер	шт	1	<u>19059,58</u>	-	19060	19060	-	<u>121,6000</u>	<u>121,6</u>
					19059,58	-			-	-	-
48	& C1545-29-16-1Д	Дюбель д/лгк TNF 10/50"OLA-0"+шуруп	шт	100	<u>1,70</u>	-	170	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
49	& C111-132-9	Дюбель ударно-розпорний SM 6 x 40 з комірцем (уп.100 шт.)	уп.	1	<u>77,11</u>	-	77	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
50	& C111-132-9	Саморіз 4x35 (уп.100 шт.)	уп.	1	<u>57,83</u>	-	58	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
51	KM8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням (телеф. апарат)	шт	95	<u>258,46</u>	-	24554	24554	-	<u>1,6000</u>	<u>152</u>
					258,46	-			-	-	-
52	KM10-124-1	Електрична перевірка та налаштування комплексу абонентського устаткування станції, ємкість до 256 номерів	комплект	1	<u>54188,74</u>	-	54189	54189	-	<u>257,6000</u>	<u>257,6</u>
					54188,74	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					340365	340060	-		<u>2076,8</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					340365				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					305				
		всього заробітна плата, грн.					340060				
		Загальновиробничі витрати, грн.					142365				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					166,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					40458				
		Всього будівельні роботи, грн.					482730				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					482730				
		Розділ 2. Проводове мовлення									
53	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	<u>576,24</u> 516,93	<u>58,25</u> 3,08	576	517	<u>58</u> 3	<u>3,2000</u> 0,0196	<u>3,2</u> 0,02
54	КМ10-386-4	Трансформатор абонентський потужністю до 25 кВт на стіні цегляній або бетонній	шт	1	<u>109,72</u> 109,72	-	110	110	-	<u>0,7000</u> -	<u>0,7</u> -
55	КМ10-698-1	Монтаж коробок	шт	100	<u>112,12</u> 111,06	-	11212	11106	-	<u>0,8000</u> -	<u>80</u> -
56	C1512-1 варіант 2	Коробка універсальна розгалужувальна з перемичками УК-П	шт	40	<u>22,79</u> -	-	912	-	-	-	-
57	C1512-3 варіант 1	Коробка універсальна обмежувальна з двома резисторами УК-Р (УК-Р-0,5-30)	шт	59	<u>38,47</u> -	-	2270	-	-	-	-
58	C1515-25 варіант 1	Коробка з'єднувальна КСК-12	шт	1	<u>347,54</u> -	-	348	-	-	-	-
59	КМ8-591-9	Розетка штепсельна заглибленого типу при схованій проводці	100 шт	0,5	<u>8851,56</u> 8787,78	<u>63,78</u> 12,59	4426	4394	<u>32</u> 6	<u>54,4000</u> 0,0906	<u>27,2</u> 0,05
60	C1512-13 варіант 1	Розетка проводового мовлення для прихованої інсталяції РГВ-2	шт	50	<u>25,86</u> -	-	1293	-	-	-	-
61	КМ10-896-1	Комплекс вимірювань постійним струмом змонтованих парних кабелів до та після вмикання у кінцеві пристрої	100 пар	1	<u>3271,15</u> 3260,19	-	3271	3260	-	<u>20,8000</u> -	<u>20,8</u> -
62	& C111-132-8 варіант 1	Дюбель 8х40 NTX-K	шт	8	<u>0,65</u> -	-	5	-	-	-	-
63	& C111-132-8 варіант 2	Дюбель забивний з шурупом ФБМ SMT 6х60	шт	550	<u>0,97</u> -	-	534	-	-	-	-
64	& C126-1300-5-9Д варіант 1	Монтажний комплект	шт	1	<u>2619,12</u> -	-	2619	-	-	-	-
65	КМ8-412-1	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм ²	100 м	11,6	<u>1224,88</u> 1224,88	-	14209	14209	-	<u>8,0000</u> -	<u>92,8</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	& C1545-66-2-1Ж варіант 1	Кабель зв'язку негорючий, недимлячий ємністю 2х1,2 ПРПВМнг нд 2х1,2	м	1100	<u>38,33</u> -	- -	42163	-	- -	- -	- -
67	C1545-183 варіант 1	Провід для електричних установок ПВЗнгд-4 ж.з.	м	60	<u>16,97</u> -	- -	1018	-	- -	- -	- -
68	& C111-132-9 варіант 2	Болт із напівкруглою головкою та комбінованою гайкою G (100 шт./пак.)	уп.	6	<u>1619,35</u> -	- -	9716	-	- -	- -	- -
69	& C111-196-9	Герметик акриловий Sodal, 300 мл	шт	1	<u>86,80</u> -	- -	87	-	- -	- -	- -
70	& C111-196-9 варіант 1	Піна монтажна вогнетривка TYTAN PROFESSIONAL B1 750мл	шт	2	<u>462,84</u> -	- -	926	-	- -	- -	- -
71	C1545-18 варіант 2	Стяжка нейлонова СТ-214	шт	150	<u>0,66</u> -	- -	99	-	- -	- -	- -
72	& 2405-11345-22-1-1-2 варіант 1	Шуруп з шестигранною головкою 5х40	шт	8	<u>3,75</u> -	- -	30	-	- -	- -	- -
73	& C1545-96-1-5П варіант 3	Стрічка ізоляційна ПВХ АсКО 0,13х19х20м	шт	2	<u>50,16</u> -	- -	100	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					95924	33596	<u>90</u> 9		<u>224,7</u> 0,07
		Разом будівельні роботи, грн.					95924				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					62238				
		всього заробітна плата, грн.					33605				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15466				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4897				
		Всього будівельні роботи, грн.					111390				

		-									
		Всього по розділу 2					111390				
74	KM10-683-5	Розділ 3. Часофікація Універсальна програмована часова станція	шт	1	<u>7027,62</u> 7021,95	- -	7028	7022	- -	<u>44,8000</u> -	<u>44,8</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	КМ10-683-12	Модуль синхронізації	шт	1	<u>2606,41</u> 2602,16	-	2606	2602	-	<u>17,6000</u>	<u>17,6</u>
76	КМ10-398-15	Монтаж ретранслятора	шт	1	<u>3009,41</u> 3009,41	-	3009	3009	-	<u>19,2000</u>	<u>19,2</u>
77	КМ10-695-1	Монтаж годинника	шт	32	<u>492,72</u> 489,95	-	15767	15678	-	<u>3,2000</u>	<u>102,4</u>
78	КМ8-409-2	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	100 м	1	<u>7153,88</u> 6720,20	-	7154	6720	-	<u>47,8000</u>	<u>47,8</u>
79	& C10000-7-2-1 варіант 3	Гофро-труба D25 мм, PVC внутр. з протяжкою, 50 м, сіра	м	100	<u>15,81</u> -	-	1581	-	-	-	-
80	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	3,1	<u>2449,76</u> 2449,76	-	7594	7594	-	<u>16,0000</u>	<u>49,6</u>
81	& 15097-22300-1-1-1 варіант 1	Кабель FTP Cat 5e LSZH 4x2x0,51	1000м	0,3	<u>26471,28</u> -	-	7941	-	-	-	-
82	& 15096-5031-20 варіант 4	Кабель звита пара - кат. 5е 100 МГц U/UTP LSOH (683-0010), бухта 305м	1000м	0,01	<u>21021,68</u> -	-	210	-	-	-	-
83	КМ10-698-1	Монтаж коробок	шт	8	<u>112,12</u> 111,06	-	897	888	-	<u>0,8000</u>	<u>6,4</u>
84	C1512-1 варіант 3	Універсальна коробка розподільча УК - 2П	шт	8	<u>27,98</u> -	-	224	-	-	-	-
85	& C111-132-9 варіант 1	Саморіз 4x35 (уп.100 шт.)	уп.	2	<u>57,83</u> -	-	116	-	-	-	-
86	& C111-132-9	Дюбель ударно-розпорний SM 6 x 40 з комірцем (уп.100 шт.)	уп.	2	<u>77,11</u> -	-	154	-	-	-	-
87	& 7564-2-32 варіант 1	Хомут кабельний, 200x4мм, (уп.100 шт.)	100шт.	2	<u>48,24</u> -	-	96	-	-	-	-
88	& C1545-96-1-5П варіант 1	Стрічка ПВХ ізоляційна, 25 м	шт	1	<u>135,70</u> -	-	136	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					54513	43513	-		<u>287,8</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					54513				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11000				
		всього заробітна плата, грн.					43513				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- —					19407 24,46 5940 73920				
		Всього по розділу 3					73920				
		Разом прямі витрати по відділу 2 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- —					490802 490802 73543 417178 177238 211,17 51295 668040	417169	<u>90</u> 9		<u>2589,3</u> 0,07
		Всього по відділу 2					668040				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- —					1338043 1338043 195438 1142420 487335 583,54 141746 1825378	1142396	<u>209</u> 24		<u>7149,96</u> 0,18
		Всього по кошторису					1825378				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					7733,68				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1284166				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Д.В.Смирний

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України" (коригування)
01_2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-058
на Пусконаладжувальні роботи системи зв'язку
Реконструкція будівлі літ. А. ІІ Пусковий комплекс.

Основа:
креслення (специфікації) № БК 525-01-СЗ

Кошторисна вартість	346,551 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,28921 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	274,524 тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>Відділ 1. Будівля "А"</u>									
		Розділ 1. Телефонізація									
1	КП2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5 (система ТЛФ)	система	1	<u>20613,32</u> 20613,32	- -	20613	20613	- -	<u>98,0000</u> -	<u>98</u> -
2	КП2-16-10	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання: на кожний наступний параметр настроювання	система	19	<u>4837,82</u> 4837,82	- -	91919	91919	- -	<u>23,0000</u> -	<u>437</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					112532	112532	- -		<u>535</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					112532				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					112532 43797 46,55 11305 156329				
		Всього по розділу 1					156329				
3	КП2-16-9	Розділ 2. Проводове мовлення Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5 (система ПМ)	система	1	<u>20613,32</u> 20613,32	- -	20613	20613	- -	<u>98,0000</u> -	<u>98</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					20613	20613	- -		<u>98</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					20613 20613 8023 8,53 2071 28636				
		Всього по розділу 2					28636				
4	КП2-16-9	Розділ 3. Часофікація Налагодження системи часофікації	система	1	<u>20613,32</u> 20613,32	- -	20613	20613	- -	<u>98,0000</u> -	<u>98</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					20613	20613	- -		<u>98</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн.					20613 20613				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					8023 8,53 2071 28636				
		Всього по розділу 3					28636				
		Разом прямі витрати по відділу 1 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					153758 153758 153758 59842 63,61 15447 213600	153758	- -		731 -
		Всього по відділу 1					213600				
		<u>Відділ 2. Будівля "А" (Прибудова)</u>									
		Розділ 1. Телефонізація									
5	КП2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настрювання до 5 (система ТЛФ)	система	1	20613,32 20613,32	- -	20613	20613	- -	98,0000 -	98 -
6	КП2-16-10	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настрювання: на кожний наступний параметр настрювання	система	7	4837,82 4837,82	- -	33865	33865	- -	23,0000 -	161 -
		Разом прямі витрати по розділу 1 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					54478 54478	54478	- -		259 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					54478 21203 22,54 5473 75681				
		Всього по розділу 1					75681				
7	КП2-16-9	Розділ 2. Проводове мовлення Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5 (система ПМ)	система	1	<u>20613,32</u> 20613,32	- -	20613	20613	- -	<u>98,0000</u> -	<u>98</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					20613	20613	- -		<u>98</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					20613 20613 8023 8,53 2071 28636				
		Всього по розділу 2					28636				
8	КП2-16-9	Розділ 3. Часофікація Налагодження системи часофікації	система	1	<u>20613,32</u> 20613,32	- -	20613	20613	- -	<u>98,0000</u> -	<u>98</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					20613	20613	- -		<u>98</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн.					20613 20613				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					8023 8,53 2071 28636				
		Всього по розділу 3					28636				
		Разом прямі витрати по відділу 2 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					95704 95704 95704 37248 39,6 9615 132952	95704	- -		455 -
		Всього по відділу 2					132952				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					249462 249462 249462 97089 103,21 25062 346551	249462	- -		1186 -
		Всього по кошторису					346551				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1289,21				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					274524				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Д.В.Смирний

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України" (коригування)
01_2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-059
на Монтажні роботи ЕВМП
Реконструкція будівлі літ. А. ІІ Пусковий комплекс.

Основа:
креслення (специфікації) № БК 525-01-ЕВП

Кошторисна вартість 778,888 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,27691 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 521,333 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. Будівля "А"									
1	КМ10-398-6	Сервер	шт	1	19059,58	-	19060	19060	-	121,6000	121,6
					19059,58	-			-	-	-
2	КМ10-184-5	Комутатор системний	шт	2	1504,70	-	3009	3009	-	9,6000	19,2
					1504,70	-			-	-	-
3	КМ10-350-19	Монтаж панелі керування	шт	7	6781,11	-	47468	47398	-	43,2000	302,4
					6771,17	-			-	-	-
4	КМ10-398-1	Монтаж приліжкової системи виклику	шт	49	1253,92	-	61442	61442	-	8,0000	392
					1253,92	-			-	-	-
5	КМ10-557-9	Переговорний термінал	комплект	49	2887,66	-	141495	141495	-	20,8000	1019,2
			т		2887,66	-			-	-	-
6	КМ10-309-3	Блок для виклику	шт	49	250,78	-	12288	12288	-	1,6000	78,4
					250,78	-			-	-	-
7	КМ8-575-1	Установлення модуля керування освітленням	шт	49	258,46	-	12665	12665	-	1,6000	78,4
					258,46	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ10-386-15	Монтаж коридорної лампи	шт	26	<u>501,57</u>	-	13041	13041	-	<u>3,2000</u>	<u>83,2</u>
					501,57	-			-	-	-
9	КМ10-698-1	Підрозетники	шт	204	<u>112,12</u>	-	22872	22656	-	<u>0,8000</u>	<u>163,2</u>
					111,06	-			-	-	-
10	& C1545-177-1	Підрозетник 60 мм IMT35101 Schneider	шт	204	<u>25,51</u>	-	5204	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
11	& C1545-209-1-1Ж	Рамка "ZKR"	шт	21	<u>275,41</u>	-	5784	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
12	КМ8-409-6	Труба вінілпластова по основі підлоги, діаметр до 25 мм	100 м	4	<u>3941,50</u>	-	15766	15691	-	<u>27,2000</u>	<u>108,8</u>
					3922,78	-			-	-	-
13	& C10000-7-2-1	Гофро-труба D16 мм, PVC внутр. з протяжкою, 50 м, сіра 1416E D_K50D	м	200	<u>12,58</u>	-	2516	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
14	& C10000-7-2-1	Гофро-труба D20 мм, PVC внутр. з протяжкою, 50 м, сіра 1420 D_K50D	м	200	<u>13,29</u>	-	2658	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
15	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,6	<u>2449,76</u>	-	1470	1470	-	<u>16,0000</u>	<u>9,6</u>
					2449,76	-			-	-	-
16	& C1-ПР1-1-B1	Кабель ВВГнгд 3х2.5-0.66 33ЦМ	м	60	<u>45,40</u>	-	2724	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
17	КМ8-412-2	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	1,5	<u>1477,20</u>	-	2216	2205	-	<u>9,6000</u>	<u>14,4</u>
					1469,86	-			-	-	-
18	& C1-ПР1-1-B1	Кабель ВВГнгд 2х2.5-0.66 33ЦМ	м	150	<u>24,10</u>	-	3615	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
19	КМ11-106-43	Монтаж конектора	шт	400	<u>273,63</u>	-	109452	109452	-	<u>1,6000</u>	<u>640</u>
					273,63	-			-	-	-
20	& 1602-30038-4-14-1	RJ-45 Кат.5е UTP Коннектор 50U - ОК-J102	шт	200	<u>227,52</u>	-	45504	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
21	& 1602-30038-4-14-1	RJ-45 Кат.5е FTP Коннектор 50U - ОК-J103	шт	200	<u>227,52</u>	-	45504	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& C1545-29-16-1Д варіант 1	Дюбель д/лгк TNF 10/50"OLA-0"+шуруп	шт	300	<u>1,70</u> -	-	510	-	-	-	-
23	& C111-132-9	Дюбель ударно-розпорний SM 6 x 40 з комірцем (уп.100 шт.)	уп.	4	<u>77,11</u> -	-	308	-	-	-	-
24	& C111-132-9 варіант 1	Саморіз 4x35 (уп.100 шт.)	уп.	1	<u>57,83</u> -	-	58	-	-	-	-
25	& 7564-2-32 варіант 1	Хомут кабельний, 200x4мм, (уп.100 шт.)	100шт.	2	<u>48,24</u> -	-	96	-	-	-	-
26	& 7564-2-33 варіант 3	Хомути кабельні 250x4 мм, (уп.100 шт.)	100шт.	2	<u>53,20</u> -	-	106	-	-	-	-
27	& 7564-2-33 варіант 2	Майданчик для стяжки під дюбель (уп. 100шт)	100шт.	2	<u>134,99</u> -	-	270	-	-	-	-
28	& C1545-96-1-5П варіант 1	Стрічка ПВХ ізоляційна, 25 м	шт	2	<u>135,70</u> -	-	271	-	-	-	-
29	& 7564-2-34 варіант 2	Стрічка маркувальна	шт.	1	<u>487,56</u> -	-	488	-	-	-	-
30	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	3	<u>251,06</u> <u>250,78</u>	<u>0,28</u> <u>0,06</u>	753	752	<u>1</u> -	<u>1,6000</u> <u>0,0004</u>	<u>4,8</u> -
31	& 1503-2001-10 варіант 1	Автоматичний вимикач 1р С 16А, 6кА	шт	3	<u>257,00</u> -	-	771	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по відділу 1					579384	462624	<u>1</u> -		<u>3035,2</u> -
		Разом устаткування, грн.					771				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					30				
		Всього устаткування, грн.					801				
		Разом будівельні роботи, грн.					578613				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					115988				
		всього заробітна плата, грн.					462624				
		Загальновиробничі витрати, грн.					199474				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					241,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					58709				
		Всього будівельні роботи, грн.					778087				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		----- —									
		Всього по відділу 1					778888				
		Разом прямі витрати по кошторису					579384	462624	<u>1</u> —		<u>3035,2</u> —
		Разом устаткування, грн.					771				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					30				
		Всього устаткування, грн.					801				
		Разом будівельні роботи, грн.					578613				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					115988				
		всього заробітна плата, грн.					462624				
		Загальновиробничі витрати, грн.					199474				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					241,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					58709				
		Всього будівельні роботи, грн.					778087				
		----- —									
		Всього по кошторису					778888				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					3276,91				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					521333				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Д.В.Смирний
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України" (коригування)
01_2025

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-061
на Пусконаладжувальні роботи. ЕВМП
Реконструкція будівлі літ. А. ІІ Пусковий комплекс.**

Основа:
креслення (специфікації) № БК 525-01-ЕВП

Кошторисна вартість	73,344 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,27284 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	58,099 тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 жовтня" 2025 р.

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					52796 52796 20548 21,84 5303 73344				
		Всього по розділу 1					73344				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					52796 52796 20548 21,84 5303 73344	52796	- -		
		Всього по кошторису					73344				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					272,84 58099				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Д.В.Смирний
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-062
на Монтажні роботи. Структурована кабельна система.
Реконструкція будівлі літ. А. ІІ Пусковий комплекс.

Основа:
креслення (специфікації) № БК 525-01-СКС

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

3452,361 тис. грн.
10,42467 тис.люд.год.
1668,065 тис. грн.
3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “24 жовтня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. Будівля літ. А									
1	KM10-172-1	Стояк, напівстояк, каркас стояка або шафа, маса до 100 кг	шт	2	1777,02	-	3554	3554	-	12,8000	25,6
2	& C100-1504-1708-5	Штепсельне гніздо з заземленням 16А 250V 9090102021	шт	4	1777,02	-	231	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	KM11-96-1	Установлення блоків, маса до 5 кг	шт	3	242,18	-	727	727	-	1,6000	4,8
					242,18	-			-	-	-
4	& 1602-30038-4-14-1	Шнур живлення C13-C14, 3 м, 1.5 мм2, (комп'ютер-монітор) Kingda PC6063-3m	шт	18	397,20	-	7150	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
5	& C126-1300-5-9Д	Набір кріплення М6 (гвинт, шайба, гайка) SM6.1	шт	200	6,21	-	1242	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що встановлюється окремо	шт	4	<u>2599,34</u> 2599,34	-	10397	10397	-	<u>14,4000</u>	<u>57,6</u>
7	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	127,9	<u>2449,76</u> 2449,76	-	313324	313324	-	<u>16,0000</u>	<u>2046,4</u>
8 & 15097-22300-1-1-1	Кабель витая пара-кат.5е100МГц F/UTP LSON		1000м	12,79	<u>28663,15</u> -	-	366602	-	-	-	-
9	КМ10-51-25	Оброблення і вмикання кабеля у штекери набивальним пістолетом, ємкість кабеля 5х3, 5х2	10кінців	49,5	<u>1063,87</u> 1063,87	-	52662	52662	-	<u>6,4000</u>	<u>316,8</u>
10	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг(патч панель)	шт	11	<u>242,18</u> 242,18	-	2664	2664	-	<u>1,6000</u>	<u>17,6</u>
11	КМ10-929-2	Монтаж кінцевого пристрою (оптичного пристрою) волоконного оптичного кабелю, кількість волокон: 8 (Розварювання кінців ВОК)	пристрій	4	<u>852,02</u> 694,19	<u>121,07</u> 6,71	3408	2777	<u>484</u> 27	<u>3,3000</u> 0,0354	<u>13,2</u> 0,14
12	КМ10-928-2 в.в. п.2.12.5.1.2 к(труд)=1, 23 к(мат)=2,0	Вимірювання оптичних параметрів волоконного оптичного кабелю рефлектметром у двох напрямках на змонтованій регенераційній ділянці, кількість волокон: 8 [при вимірюванні на двох довжинах хвиль]	ділянка	2	<u>451,33</u> 445,04	-	903	890	-	<u>2,1156</u>	<u>4,23</u>
13	КМ10-137-1	Прокладання і вмикання змонтованих кабельних перемичок довжиною до 6 м по кабельросту типу "Решотка" (патчкорди, шнури)	100 шт	4,3	<u>5768,03</u> 5768,03	-	24803	24803	-	<u>36,8000</u>	<u>158,24</u>
14	КМ10-896-1	Комплекс вимірювань (фотометрія) оптичних каналів СКС до та після вмикання у кінцеві пристрої	100 пар	0,16	<u>3271,15</u> 3260,19	-	523	522	-	<u>20,8000</u>	<u>3,33</u>
15	КМ10-896-1	Комплекс вимірювань та сертифікації мідних каналів СКС до та після вмикання у кінцеві пристрої	100 пар	19,48	<u>3271,15</u> 3260,19	-	63722	63509	-	<u>20,8000</u>	<u>405,18</u>
16	КМ10-897-32	Заміна нумерації на кабельних ящиках (маркування шаф, блоків, панелів)	ящик	36	<u>66,64</u> 66,64	-	2399	2399	-	<u>0,4800</u>	<u>17,28</u>
17	КМ10-897-33	Заміна нумерації на розподільних коробках (маркування боксів)	коробка	2	<u>44,43</u> 44,43	-	89	89	-	<u>0,3200</u>	<u>0,64</u>
18	С1545-177	Підрозетник внутрішній	100шт	2,04	<u>3374,76</u> -	-	6885	-	-	-	-
19	КМ8-401-1	Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм2, що прокладається з кріпленням накладними скобами	100 м	1	<u>11495,44</u> 10778,94	-	11495	10779	-	<u>70,4000</u>	<u>70,4</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& 15097-22300-1-1-1 варіант 5	Кабель ОК-net Outdoor Armor Cable-24 9/125	1000м	0,1	<u>38789,58</u>	-	3879	-	-	-	-
21	KM11-107-1	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14(адаптер)	шт	48	<u>52,06</u> 52,06	-	2499	2499	-	<u>0,3400</u>	<u>16,32</u>
22	& C1545-35-1-5O варіант 1	Органайзер Fiber Routing ОК-FR400 (ОК-FR400)	шт	4	<u>47,43</u>	-	190	-	-	-	-
23	& C1545-35-1-5O	Гільза Fiber Splice Protectors ОК-SP010 (ОК-SP010)	шт	1	<u>219,78</u>	-	220	-	-	-	-
24	& C1110-15-5-5H варіант 2	Утримувач Plastic Holder ОК-PH040 (ОК-PH040)	шт	4	<u>7,22</u>	-	29	-	-	-	-
25	KM11-107-1	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14(патч корд)	шт	12	<u>52,06</u> 52,06	-	625	625	-	<u>0,3400</u>	<u>4,08</u>
26	KM10-879-1	Монтаж бокса(бокс оптичний)	шт	1	<u>2156,74</u> 2156,74	-	2157	2157	-	<u>13,7600</u>	<u>13,76</u>
27	KM8-152-13	Конструкція із профільної сталі для кріплення кабельних закладних підвісок, маса до 1 кг (шпилька)	100 шт	14,04	<u>3674,64</u> 3674,64	-	51592	51592	-	<u>24,0000</u>	<u>336,96</u>
28	KM8-395-1	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм	100 м	0,3	<u>6162,38</u> 5940,67	<u>221,71</u> 11,71	1849	1782	<u>67</u> 4	<u>38,8000</u> 0,0746	<u>11,64</u> 0,02
29	& C1530-173-28 варіант 2	Лоток RKSM (0,75мм) перф., 60x100x3050, FS (18-22 мкм)	м	30	<u>181,99</u>	-	5460	-	-	-	-
30	KM8-395-2	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 400 мм	100 м	4,3	<u>7494,25</u> 7216,07	<u>278,18</u> 14,70	32225	31029	<u>1196</u> 63	<u>47,1300</u> 0,0936	<u>202,66</u> 0,4
31	& C1530-173-28 варіант 3	Лоток RKSM (0,75мм) перф., 60x300x3050, FS (18-22 мкм)	м	400	<u>421,41</u>	-	168564	-	-	-	-
32	& C1530-173-28 варіант 4	Лоток RKSM (0,9мм) перф., 60x500x3050, FS (18-22 мкм)	м	30	<u>769,99</u>	-	23100	-	-	-	-
33	& 2405-11330-33-1-4 варіант 1	Шарнірний з'єднувач кабельного лотка, H60, FS (18-22 мкм)	шт	120	<u>145,20</u>	-	17424	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	& 2405-11330-310-1-2 варіант 1	Кутова секція 90°, 60x100, FS (18-22 мкм)	шт	3	<u>258,76</u> -	- -	776	-	- -	- -	- -
35	& 2405-11330-310-1-2 варіант 2	Кутова секція 90°, 60x300, FS (18-22 мкм)	шт	10	<u>523,29</u> -	- -	5233	-	- -	- -	- -
36	КМ8-395-1	Профільна рейка	100 м	1,2	<u>6162,38</u> 5940,67	<u>221,71</u> 11,71	7395	7129	<u>266</u> 14	<u>38,8000</u> 0,0746	<u>46,56</u> 0,09
37	С1555-392 варіант 1	Профільна рейка 35x18x2000мм, шліц 17мм, FS (18-22 мкм)	м	120	<u>158,50</u> -	- -	19020	-	- -	- -	- -
38	& С1545-291-1-Й варіант 2	Шпилька з різьбою - М8 2м, G (2,5-10 мкм)	шт	600	<u>95,34</u> -	- -	57204	-	- -	- -	- -
39	& 2405-11345-24-1-2 варіант 1	Латунний розпірний анкер під шпильку, М8x30	шт	600	<u>11,51</u> -	- -	6906	-	- -	- -	- -
40	& 2405-11330-21-2 варіант 1	Шестигранна гайка М8, G (2,5-10 мкм)	шт	2400	<u>1,85</u> -	- -	4440	-	- -	- -	- -
41	& 2405-11330-23-1 варіант 1	Шайба М8, G (2,5-10 мкм)	шт	2400	<u>3,72</u> -	- -	8928	-	- -	- -	- -
42	& С1545-29-21-9 варіант 1	Болт з напівкруглою голівкою з комбінованою гайкою, М8x20мм	шт	600	<u>20,18</u> -	- -	12108	-	- -	- -	- -
43	КМ8-152-13	Конструкція із профільної сталі для кріплення кабельних закладних підвісок, маса до 1 кг (кут кріплення)	100 шт	0,6	<u>3674,64</u> 3674,64	- -	2205	2205	- -	<u>24,0000</u> -	<u>14,4</u> -
44	КМ8-397-1	Профіль перфорований монтажний довжиною 2 м	100 м	0,3	<u>2591,00</u> 2204,78	<u>246,08</u> 13,00	777	661	<u>74</u> 4	<u>14,4000</u> 0,0828	<u>4,32</u> 0,02
45	& С1530-173-28 варіант 5	Кабельростр VS поперечина, 60x400x3000, FS (18-22 мкм)	м	30	<u>550,87</u> -	- -	16526	-	- -	- -	- -
46	& 2405-11330-310-1-2 варіант 3	Кут кріплення кабелероста до стіни	шт	60	<u>60,18</u> -	- -	3611	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	& 2405-11345-24-1-2 варіант 2	Анкерний болт BZ-U, M8x75, G (2,5-10 мкм)	шт	60	<u>65,83</u> -	-	3950	-	-	-	-
48	& C1545-29-21-9 варіант 2	Болт з напівкруглою голівкою з комбінованою гайкою, M8x35мм	шт	120	<u>23,56</u> -	-	2827	-	-	-	-
49	KM8-409-6	Труба вініпластова по основі підлоги, діаметр до 25 мм	100 м	60	<u>3941,50</u> 3922,78	-	236490	235367	-	<u>27,2000</u>	<u>1632</u>
50	& C10000-7-2-1 варіант 3	Гофро-труба D25 мм, PVC внутр. з протяжкою, 50 м, сіра	м	6000	<u>15,81</u> -	-	94860	-	-	-	-
51	& C1545-29-16-1Д варіант 1	Дюбель д/лгк TNF 10/50"OLA-0"+шуруп	шт	24000	<u>1,70</u> -	-	40800	-	-	-	-
52	& C111-132-9	Дюбель ударно-розпорний SM 6 x 40 з комірцем (уп.100 шт.)	уп.	10	<u>77,11</u> -	-	771	-	-	-	-
53	& C111-132-9 варіант 1	Саморіз 4x35 (уп.100 шт.)	уп.	10	<u>57,83</u> -	-	578	-	-	-	-
54	& 7564-2-32 варіант 1	Хомут кабельний, 200x4мм, (уп.100 шт.)	100шт.	10	<u>48,24</u> -	-	482	-	-	-	-
55	& 7564-2-33 варіант 3	Хомути кабельні 250x4 мм, (уп.100 шт.)	100шт.	10	<u>53,20</u> -	-	532	-	-	-	-
56	& 7564-2-33 варіант 2	Майданчик для стяжки під дюбель (уп. 100шт)	100шт.	0,1	<u>134,99</u> -	-	13	-	-	-	-
57	& C1545-96-1-5П варіант 1	Стрічка ПВХ ізоляційна, 25 м	шт	10	<u>135,70</u> -	-	1357	-	-	-	-
58	& 7564-2-34 варіант 1	Стрічка маркувальна Brady	шт.	10	<u>2602,53</u> -	-	26025	-	-	-	-
59	& C111-196-9 варіант 2	Піна монтажна PENOSIL Standard Foam 750 мл	шт	10	<u>520,67</u> -	-	5207	-	-	-	-
60	KM8-637-3	Монтаж комутатора (міжмережевий екран)	шт	13	<u>6719,54</u> 6719,54	-	87354	87354	-	<u>42,2400</u>	<u>549,12</u>
61	KM11-107-1	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14(модуль)	шт	44	<u>52,06</u> 52,06	-	2291	2291	-	<u>0,3400</u>	<u>14,96</u>
62	KM10-667-2	Монтаж контролера	шт	1	<u>8991,11</u> 8989,28	<u>1,83</u> 0,36	8991	8989	<u>2</u> -	<u>60,8000</u> 0,0026	<u>60,8</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	КМ10-667-13	Монтаж точки доступу	шт	50	<u>889,99</u> 888,51	<u>1,48</u> 0,29	44500	44426	<u>74</u> 15	<u>6,4000</u> 0,0021	<u>320</u> 0,11
		Разом прямі витрати по відділу 1					1884750	967202	<u>2163</u> 127		<u>6368,88</u> 0,78
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1884750 915385 967329 452384 599,33 145576 2337134				
		----- -									
		Всього по відділу 1					2337134				
		Відділ 2. Будівля літ. А (Прибудова)									
64	КМ10-172-1	Стояк, напівстояк, каркас стояка або шафа, маса до 100 кг	шт	1	<u>1777,02</u> 1777,02	-	1777	1777	-	<u>12,8000</u>	<u>12,8</u>
65	& C100-1504-1708-5 варіант 1	Штепсельне гніздо з заземленням 16А 250V 9090102021	шт	2	<u>57,87</u> -	-	116	-	-	-	-
66	КМ11-96-1	Установлення блоків, маса до 5 кг(Блок)	шт	3	<u>242,18</u> 242,18	-	727	727	-	<u>1,6000</u>	<u>4,8</u>
67	& 1602-30038-4-14-1 варіант 3	Шнур живлення C13-C14, 3 м, 1.5 мм2, (комп'ютер-монітор) Kingda PC6063-3m	шт	4	<u>397,20</u> -	-	1589	-	-	-	-
68	КМ10-901-13	Кришка декоративна та інші вироби [без приєднування проводів] (каб. організатор)	100 шт	0,11	<u>1419,36</u> 1419,36	-	156	156	-	<u>9,6000</u>	<u>1,06</u>
69	& C126-1300-5-9Д варіант 2	Набір кріплення М6 (гвинт, шайба, гайка) SM6.1	шт	100	<u>6,21</u> -	-	621	-	-	-	-
70	КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо(Джерело безперебійного живлення+блок батарей)	шт	3	<u>2599,34</u> 2599,34	-	7798	7798	-	<u>14,4000</u>	<u>43,2</u>
71	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	78,4	<u>2449,76</u> 2449,76	-	192061	192061	-	<u>16,0000</u>	<u>1254,4</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	& 15097-22300-1-1-1 варіант 4	Кабель витая пара-кат.5е100МГц F/UTP LSON	1000м	7,84	<u>28663,15</u> -	-	224719	-	-	-	-
73	KM10-51-25	Оброблення і вмикання кабеля у штекери набивальним пістолетом, ємкість кабеля 5х3, 5х2)(модуль)	10кінців	20,8	<u>1063,87</u> 1063,87	-	22128	22128	-	<u>6,4000</u>	<u>133,12</u>
74	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модуліє, комірок, ТСЗів], маса до 5 кг(патч панель)	шт	8	<u>242,18</u> 242,18	-	1937	1937	-	<u>1,6000</u>	<u>12,8</u>
75	KM10-929-2	Монтаж кінцевого пристрою (оптичного пристрою) волоконного оптичного кабелю, кількість волокон: 8 (Розварювання кінців ВОК)	пристрій	4	<u>852,02</u> 694,19	<u>121,07</u> 6,71	3408	2777	<u>484</u> 27	<u>3,3000</u> 0,0354	<u>13,2</u> 0,14
76	KM10-928-2 в.в. п.2.12.5.1.2 к(труд)=1, 23 к(мат)=2,0	Вимірювання оптичних параметрів волоконного оптичного кабелю рефлектметром у двох напрямках на змонтованій регенераційній ділянці, кількість волокон: 8 [при вимірюванні на двох довжинах хвиль]	ділянка	2	<u>451,33</u> 445,04	-	903	890	-	<u>2,1156</u>	<u>4,23</u>
77	KM10-137-1	Прокладання і вмикання змонтованих кабельних перемичок довжиною до 6 м по кабельросту типу "Решотка" (патчкорди, шнури)	100 шт	2,26	<u>5768,03</u> 5768,03	-	13036	13036	-	<u>36,8000</u>	<u>83,17</u>
78	KM10-896-1	Комплекс вимірювань (фотометрія) оптичних каналів СКС до та після вмикання у кінцеві пристрої	100 пар	0,08	<u>3271,15</u> 3260,19	-	262	261	-	<u>20,8000</u>	<u>1,66</u>
79	KM10-896-1	Комплекс вимірювань та сертифікації мідних каналів СКС до та після вмикання у кінцеві пристрої	100 пар	8,4	<u>3271,15</u> 3260,19	-	27478	27386	-	<u>20,8000</u>	<u>174,72</u>
80	KM10-897-32	Заміна нумерації на кабельних ящиках (маркування шаф, блоків, панелів)	ящик	19	<u>66,64</u> 66,64	-	1266	1266	-	<u>0,4800</u>	<u>9,12</u>
81	KM10-897-33	Заміна нумерації на розподільних коробках (маркування боксів)	коробка	2	<u>44,43</u> 44,43	-	89	89	-	<u>0,3200</u>	<u>0,64</u>
82	C1545-177 варіант 1	Підрозетник внутрішній	100шт	1,06	<u>3374,76</u> -	-	3577	-	-	-	-
83	KM8-401-1	Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм2, що прокладається з кріпленням накладними скобами	100 м	1,2	<u>11495,44</u> 10778,94	-	13795	12935	-	<u>70,4000</u>	<u>84,48</u>
84	& 15097-22300-1-1-1 варіант 5	Кабель ОК-net Outdoor Armor Cable-24 9/125	1000м	0,12	<u>38789,58</u> -	-	4655	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	KM11-107-1	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14(адаптер)	шт	24	<u>52,06</u> 52,06	-	1249	1249	-	<u>0,3400</u>	<u>8,16</u>
86	& C1545-35-1-50 варіант 1	Органайзер Fiber Routing OK-FR400 (OK-FR400)	шт	2	<u>47,43</u> -	-	95	-	-	-	-
87	& C1545-35-1-50	Гільза Fiber Splice Protectors OK-SP010 (OK-SP010)	шт	1	<u>219,78</u> -	-	220	-	-	-	-
88	& C1110-15-5-5H варіант 2	Утримувач Plastic Holder OK-PH040 (OK-PH040)	шт	2	<u>7,22</u> -	-	14	-	-	-	-
89	KM10-879-1	Монтаж бокса(Бокс оптичний)	шт	1	<u>2156,74</u> 2156,74	-	2157	2157	-	<u>13,7600</u>	<u>13,76</u>
90	KM8-152-13	Конструкція із профільної сталі для кріплення кабельних закладних підвісок, маса до 1 кг (шпилька)	100 шт	3	<u>3674,64</u> 3674,64	-	11024	11024	-	<u>24,0000</u>	<u>72</u>
91	KM8-395-1	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм	100 м	0,3	<u>6162,38</u> 5940,67	<u>221,71</u> 11,71	1849	1782	<u>67</u> 4	<u>38,8000</u> 0,0746	<u>11,64</u> 0,02
92	& C1530-173-28 варіант 2	Лоток RKSM (0,75мм) перф., 60x100x3050, FS (18-22 мкм)	м	30	<u>181,99</u> -	-	5460	-	-	-	-
93	KM8-395-2	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 400 мм	100 м	0,72	<u>7494,25</u> 7216,07	<u>278,18</u> 14,70	5396	5196	<u>200</u> 11	<u>47,1300</u> 0,0936	<u>33,93</u> 0,07
94	& C1530-173-28 варіант 3	Лоток RKSM (0,75мм) перф., 60x300x3050, FS (18-22 мкм)	м	60	<u>421,41</u> -	-	25285	-	-	-	-
95	& C1530-173-28 варіант 4	Лоток RKSM (0,9мм) перф., 60x500x3050, FS (18-22 мкм)	м	12	<u>769,99</u> -	-	9240	-	-	-	-
96	& 2405-11330-33-1-4 варіант 1	Шарнірний з'єднувач кабельного лотка, H60, FS (18-22 мкм)	шт	60	<u>145,20</u> -	-	8712	-	-	-	-
97	& 2405-11330-310-1-2 варіант 1	Кутова секція 90°, 60x100, FS (18-22 мкм)	шт	3	<u>258,76</u> -	-	776	-	-	-	-
98	& 2405-11330-310-1-2 варіант 2	Кутова секція 90°, 60x300, FS (18-22 мкм)	шт	3	<u>523,29</u> -	-	1570	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	КМ8-395-1	Профільна рейка	100 м	0,6	<u>6162,38</u> 5940,67	<u>221,71</u> 11,71	3697	3564	<u>133</u> 7	<u>38,8000</u> 0,0746	<u>23,28</u> 0,04
100	С1555-392 варіант 1	Профільна рейка 35х18х2000мм, шліц 17мм, FS (18-22 мкм)	м	60	<u>158,50</u> -	-	9510	-	-	-	-
101	& С1545- 291-1-Й варіант 2	Шпилька з різьбою - М8 2м, G (2,5-10 мкм)	шт	300	<u>95,34</u> -	-	28602	-	-	-	-
102	& 2405- 11345-24-1- 2 варіант 1	Латунний розпірний анкер під шпильку, М8х30	шт	300	<u>11,51</u> -	-	3453	-	-	-	-
103	& 2405- 11330-21-2 варіант 1	Шестигранна гайка М8, G (2,5-10 мкм)	шт	1200	<u>1,85</u> -	-	2220	-	-	-	-
104	& 2405- 11330-23-1 варіант 1	Шайба М8, G (2,5-10 мкм)	шт	1200	<u>3,72</u> -	-	4464	-	-	-	-
105	& С1545-29- 21-9 варіант 1	Болт з напівкруглою голівкою з комбінованою гайкою, М8х20мм	шт	300	<u>20,18</u> -	-	6054	-	-	-	-
106	КМ8-152-13	Конструкція із профільної сталі для кріплення кабельних закладних підвісок, маса до 1 кг (кут кріплення)	100 шт	0,48	<u>3674,64</u> 3674,64	-	1764	1764	-	<u>24,0000</u> -	<u>11,52</u> -
107	КМ8-397-1	Профіль перфорований монтажний довжиною 2 м	100 м	0,12	<u>2591,00</u> 2204,78	<u>246,08</u> 13,00	311	265	<u>30</u> 2	<u>14,4000</u> 0,0828	<u>1,73</u> 0,01
108	& С1530- 173-28 варіант 5	Кабельростр VS поперечина, 60х400х3000, FS (18-22 мкм)	м	12	<u>550,87</u> -	-	6610	-	-	-	-
109	& 2405- 11330-310- 1-2 варіант 3	Кут кріплення кабелероста до стіни	шт	48	<u>60,18</u> -	-	2889	-	-	-	-
110	& 2405- 11345-24-1- 2 варіант 2	Анкерний болт ВZ-У, М8х75, G (2,5-10 мкм)	шт	48	<u>65,83</u> -	-	3160	-	-	-	-
111	& С1545-29- 21-9 варіант 2	Болт з напівкруглою голівкою з комбінованою гайкою, М8х35мм	шт	60	<u>23,56</u> -	-	1414	-	-	-	-
112	КМ8-409-6	Труба вініпластова по основі підлоги, діаметр до 25 мм	100 м	20	<u>3941,50</u> 3922,78	-	78830	78456	-	<u>27,2000</u> -	<u>544</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	& C10000-7-2-1 варіант 3	Гофро-труба D25 мм, PVC внутр. з протяжкою, 50 м, сіра	м	2000	<u>15,81</u> -	- -	31620	-	- -	- -	- -
114	& C1545-29-16-1Д варіант 1	Дюбель д/лгк TNF 10/50"OLA-0"+шуруп	шт	8000	<u>1,70</u> -	- -	13600	-	- -	- -	- -
115	& C111-132-9	Дюбель ударно-розпорний SM 6 x 40 з комірцем (уп.100 шт.)	уп.	3	<u>77,11</u> -	- -	231	-	- -	- -	- -
116	& C111-132-9 варіант 1	Саморіз 4x35 (уп.100 шт.)	уп.	3	<u>57,83</u> -	- -	173	-	- -	- -	- -
117	& 7564-2-32 варіант 1	Хомут кабельний, 200x4мм, (уп.100 шт.)	100шт.	3	<u>48,24</u> -	- -	145	-	- -	- -	- -
118	& 7564-2-33 варіант 3	Хомути кабельні 250x4 мм, (уп.100 шт.)	100шт.	3	<u>53,20</u> -	- -	160	-	- -	- -	- -
119	& 7564-2-33 варіант 2	Майданчик для стяжки під дюбель (уп. 100шт)	100шт.	3	<u>134,99</u> -	- -	405	-	- -	- -	- -
120	& C1545-96-1-5П варіант 1	Стрічка ПВХ ізоляційна, 25 м	шт	3	<u>135,70</u> -	- -	407	-	- -	- -	- -
121	& 7564-2-34 варіант 2	Стрічка маркувальна	шт.	3	<u>487,56</u> -	- -	1463	-	- -	- -	- -
122	& C111-196-9 варіант 2	Піна монтажна PENOSIL Standard Foam 750 мл	шт	3	<u>520,67</u> -	- -	1562	-	- -	- -	- -
123	KM8-637-3	Монтаж комутатора (комутатор, міжмережевий екран)	шт	9	<u>6719,54</u> 6719,54	- -	60476	60476	- -	<u>42,2400</u> -	<u>380,16</u> -
124	KM11-107-1	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14 (модуль)	шт	12	<u>52,06</u> 52,06	- -	625	625	- -	<u>0,3400</u> -	<u>4,08</u> -
125	KM10-667-2	Монтаж контролера	шт	1	<u>8991,11</u> 8989,28	<u>1,83</u> 0,36	8991	8989	<u>2</u> -	<u>60,8000</u> 0,0026	<u>60,8</u> -
126	KM10-667-13	Монтаж точки доступу	шт	25	<u>889,99</u> 888,51	<u>1,48</u> 0,29	22250	22213	<u>37</u> 7	<u>6,4000</u> 0,0021	<u>160</u> 0,05
		Разом прямі витрати по відділу 2					890231	482984	<u>953</u> 58		<u>3158,46</u> 0,33
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					890231 406294 483042				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- —					224997 296,89 72118 1115228				
		Всього по відділу 2					1115228				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- —					2774981 2774981 1321679 1450371 677380 896,22 217694 3452361	1450186	<u>3116</u> 185		<u>9527,34</u> 1,11
		Всього по кошторису					3452361				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					10424,67 1668065				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ Д.В.Смирний
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-063

на Монтаж системи зв'язку СЗ

Реконструкція будівлі літ. А. ІІ Пусковий комплекс.

Основа:
креслення (специфікації) № БК 524-01-2-С3

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

1825,378 тис. грн.
7,73368 тис.люд.год.
1284,166 тис. грн.
4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на “24 жовтня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. Будівля "А"									
		Розділ 1. Телефонізація									
1	КМ10-122-1	Базова станція	пристрій	24	19811,94	-	475487	475487	-	126,4000	3033,6
					19811,94	-			-	-	-
2	КМ10-184-5	Комутатор	шт	4	1504,70	-	6019	6019	-	9,6000	38,4
					1504,70	-			-	-	-
3	КМ10-398-6	Сервер	шт	1	19059,58	-	19060	19060	-	121,6000	121,6
					19059,58	-			-	-	-
4	& С1545-29-16-1Д	Дюбель д/лгк TNF 10/50"OLA-0"+шуруп	шт	100	1,70	-	170	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
5	& С111-132-9	Дюбель ударно-розпорний SM 6 x 40 з комірцем (уп.100 шт.)	уп.	1	77,11	-	77	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6 & C111-132-9 варіант 1	Саморіз 4x35 (уп.100 шт.)	уп.	1	57,83	-	58	-	-	-	-	-
7 KM8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням (телеф. апарат)	шт	190	258,46	-	49107	49107	-	1,6000	304	-
8 KM10-124-1	Електрична перевірка та налаштування комплексу абонентського устаткування станції, ємкість до 256 номерів	комплект	1	54188,74	-	54189	54189	-	257,6000	257,6	-
	Разом прямі витрати по розділу 1						604167	603862	-		3755,2
	Разом будівельні роботи, грн.						604167		-		-
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						305				
	всього заробітна плата, грн.						603862				
	Загальновиробничі витрати, грн.						255111				
	трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						301,88				
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						73329				
	Всього будівельні роботи, грн.						859278				

	Всього по розділу 1						859278				
Розділ 2. Проводове мовлення											
9 KM8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600x600x350 мм	шт	1	576,24	58,25	576	517	58	3,2000	3,2	-
				516,93	3,08			3	0,0196	0,02	-
10 KM10-386-4	Трансформатор абонентський потужністю до 25 кВт на стіні цегляній або бетонній	шт	1	109,72	-	110	110	-	0,7000	0,7	-
				109,72	-			-	-	-	-
11 KM10-698-1	Монтаж коробок	шт	177	112,12	-	19845	19658	-	0,8000	141,6	-
				111,06	-			-	-	-	-
12 C1512-1	Коробка універсальна розгалужувальна з перемичками УК-П	шт	80	22,79	-	1823	-	-	-	-	-
13 C1512-3	Коробка універсальна обмежувальна з двома резисторами УК-Р (УК-Р-0,5-30)	шт	96	38,47	-	3693	-	-	-	-	-
14 C1515-25	Коробка з'єднувальна КСК-12	шт	1	347,54	-	348	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КМ8-591-9	Розетка штепсельна заглибленого типу при схованій проводці	100 шт	0,96	<u>8851,56</u> 8787,78	<u>63,78</u> 12,59	8497	8436	<u>61</u> 12	<u>54,4000</u> 0,0906	<u>52,22</u> 0,09
16	С1512-13 варіант 1	Розетка проводового мовлення для прихованої інсталяції РГВ-2	шт	96	<u>25,86</u> -	-	2483	-	-	-	-
17	КМ10-896-1	Комплекс вимірювань постійним струмом змонтованих парних кабелів до та після вмикання у кінцеві пристрої	100 пар	1,92	<u>3271,15</u> 3260,19	-	6281	6260	-	<u>20,8000</u> -	<u>39,94</u> -
18	& С111-132-8 варіант 1	Дюбель 8x40 NTX-K	шт	8	<u>0,65</u> -	-	5	-	-	-	-
19	& С111-132-8 варіант 2	Дюбель забивний з шурупом ФБМ SMT 6x60	шт	550	<u>0,97</u> -	-	534	-	-	-	-
20	& С126-1300-5-9Д варіант 1	Монтажний комплект	шт	1	<u>2619,12</u> -	-	2619	-	-	-	-
21	КМ8-412-1	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм ²	100 м	22,2	<u>1224,88</u> 1224,88	-	27192	27192	-	<u>8,0000</u> -	<u>177,6</u> -
22	& С1545-66-2-1Ж варіант 1	Кабель зв'язку негорючий, недимлячий ємністю 2x1,2 ПРПВМнг нд 2x1,2	м	2100	<u>38,33</u> -	-	80493	-	-	-	-
23	С1545-183 варіант 1	Провід для електричних установок ПВЗнгд-4 ж.з.	м	120	<u>16,97</u> -	-	2036	-	-	-	-
24	& С111-132-9 варіант 2	Болт із напівкруглою головкою та комбінованою гайкою G (100 шт./пак.)	уп.	6	<u>1619,35</u> -	-	9716	-	-	-	-
25	& С111-196-9	Герметик акриловий Sodal, 300 мл	шт	1	<u>86,80</u> -	-	87	-	-	-	-
26	& С111-196-9 варіант 1	Піна монтажна вогнетривка TYTAN PROFESSIONAL B1 750мл	шт	2	<u>462,84</u> -	-	926	-	-	-	-
27	С1545-18 варіант 2	Стяжка нейлонова СТ-214	шт	200	<u>0,66</u> -	-	132	-	-	-	-
28	& 2405-11345-22-1-1-2 варіант 1	Шуруп з шестигранною головкою 5x40	шт	8	<u>3,75</u> -	-	30	-	-	-	-
29	& С1545-96-1-5П варіант 3	Стрічка ізоляційна ПВХ АсКО 0,13x19x20м	шт	2	<u>50,16</u> -	-	100	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					167526	62173	<u>119</u>		<u>415,26</u>
									15		0,11
		Разом будівельні роботи, грн.					167526				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					105234				
		всього заробітна плата, грн.					62188				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28643				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					37,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9077				
		Всього будівельні роботи, грн.					196169				

		—									
		Всього по розділу 2					196169				
		Розділ 3. Часофікація									
30	КМ10-683-5	Універсальна програмована часова станція	шт	1	<u>7027,62</u>	-	7028	7022	-	<u>44,8000</u>	<u>44,8</u>
					7021,95	-			-	-	-
31	КМ10-683-12	Модуль синхронізації	шт	1	<u>2606,41</u>	-	2606	2602	-	<u>17,6000</u>	<u>17,6</u>
					2602,16	-			-	-	-
32	КМ10-398-15	Монтаж ретранслятора	шт	1	<u>3009,41</u>	-	3009	3009	-	<u>19,2000</u>	<u>19,2</u>
					3009,41	-			-	-	-
33	КМ10-695-1	Монтаж годинника	шт	54	<u>492,72</u>	-	26607	26457	-	<u>3,2000</u>	<u>172,8</u>
					489,95	-			-	-	-
34	КМ8-409-2	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	100 м	1	<u>7153,88</u>	-	7154	6720	-	<u>47,8000</u>	<u>47,8</u>
					6720,20	-			-	-	-
35	& C10000-7-2-1 варіант 3	Гофро-труба D25 мм, PVC внутр. з протяжкою, 50 м, сіра	м	100	<u>15,81</u>	-	1581	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	5,1	<u>2449,76</u>	-	12494	12494	-	<u>16,0000</u>	<u>81,6</u>
					2449,76	-			-	-	-
37	& 15097-22300-1-1-1 варіант 1	Кабель FTP Cat 5e LSZH 4x2x0,51	1000м	0,5	<u>26471,28</u>	-	13236	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	& 15096-5031-20 варіант 4	Кабель звита пара - кат. 5е 100 МГц U/UTP LSON (683-0010), бухта 305м	1000м	0,01	<u>21021,68</u>	-	210	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	КМ10-698-1	Монтаж коробок	шт	8	<u>112,12</u> 111,06	-	897	888	-	<u>0,8000</u>	<u>6,4</u>
40	С1512-1	Універсальна коробка розподільча УК - 2П	шт	8	<u>27,98</u>	-	224	-	-	-	-
41	варіант 3 & С111-132-9	Саморіз 4x35 (уп.100 шт.)	уп.	2	<u>57,83</u>	-	116	-	-	-	-
42	варіант 1 & С111-132-9	Дюбель ударно-розпорний SM 6 x 40 з комірцем (уп.100 шт.)	уп.	2	<u>77,11</u>	-	154	-	-	-	-
43	& 7564-2-32	Хомут кабельний, 200x4мм, (уп.100 шт.)	100шт.	2	<u>48,24</u>	-	96	-	-	-	-
44	варіант 1 & С1545-96-1-5П	Стрічка ПВХ ізоляційна, 25 м	шт	1	<u>135,70</u>	-	136	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					75548	59192	-		<u>390,2</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					75548		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16356				
		всього заробітна плата, грн.					59192				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26342				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					33,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8045				
		Всього будівельні роботи, грн.					101890				

		Всього по розділу 3					101890				
		Разом прямі витрати по відділу 1					847241	725227	<u>119</u> 15		<u>4560,66</u> 0,11
		Разом будівельні роботи, грн.					847241				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					121895				
		всього заробітна плата, грн.					725242				
		Загальновиробничі витрати, грн.					310098				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					372,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					90451				
		Всього будівельні роботи, грн.					1157339				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по відділу 1					1157339				
		<u>Відділ 2. Будівля "А" (Прибудова)</u>									
		<u>Розділ 1. Телефонізація</u>									
45	KM10-122-1	Базова станція	пристрій	12	<u>19811,94</u>	-	237743	237743	-	<u>126,4000</u>	<u>1516,8</u>
					19811,94	-			-	-	-
46	KM10-184-5	Комутатор	шт	3	<u>1504,70</u>	-	4514	4514	-	<u>9,6000</u>	<u>28,8</u>
					1504,70	-			-	-	-
47	KM10-398-6	Сервер	шт	1	<u>19059,58</u>	-	19060	19060	-	<u>121,6000</u>	<u>121,6</u>
					19059,58	-			-	-	-
48	& C1545-29-16-1Д	Дюбель д/лгк TNF 10/50"OLA-0"+шуруп	шт	100	<u>1,70</u>	-	170	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
49	& C111-132-9	Дюбель ударно-розпорний SM 6 x 40 з комірцем (уп.100 шт.)	уп.	1	<u>77,11</u>	-	77	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
50	& C111-132-9	Саморіз 4x35 (уп.100 шт.)	уп.	1	<u>57,83</u>	-	58	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
51	KM8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням (телеф. апарат)	шт	95	<u>258,46</u>	-	24554	24554	-	<u>1,6000</u>	<u>152</u>
					258,46	-			-	-	-
52	KM10-124-1	Електрична перевірка та налаштування комплексу абонентського устаткування станції, ємкість до 256 номерів	комплект	1	<u>54188,74</u>	-	54189	54189	-	<u>257,6000</u>	<u>257,6</u>
					54188,74	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					340365	340060	-		<u>2076,8</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					340365				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					305				
		всього заробітна плата, грн.					340060				
		Загальновиробничі витрати, грн.					142365				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					166,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					40458				
		Всього будівельні роботи, грн.					482730				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					482730				
		Розділ 2. Проводове мовлення									
53	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	576,24 516,93	58,25 3,08	576	517	58 3	3,2000 0,0196	3,2 0,02
54	КМ10-386-4	Трансформатор абонентський потужністю до 25 кВт на стіні цегляній або бетонній	шт	1	109,72 109,72	- -	110	110	- -	0,7000 -	0,7 -
55	КМ10-698-1	Монтаж коробок	шт	100	112,12 111,06	- -	11212	11106	- -	0,8000 -	80 -
56	С1512-1 варіант 2	Коробка універсальна розгалужувальна з перемичками УК-П	шт	40	22,79 -	- -	912	-	- -	- -	- -
57	С1512-3 варіант 1	Коробка універсальна обмежувальна з двома резисторами УК-Р (УК-Р-0,5-30)	шт	59	38,47 -	- -	2270	-	- -	- -	- -
58	С1515-25 варіант 1	Коробка з'єднувальна КСК-12	шт	1	347,54 -	- -	348	-	- -	- -	- -
59	КМ8-591-9	Розетка штепсельна заглибленого типу при схованій проводці	100 шт	0,5	8851,56 8787,78	63,78 12,59	4426	4394	32 6	54,4000 0,0906	27,2 0,05
60	С1512-13 варіант 1	Розетка проводового мовлення для прихованої інсталяції РГВ-2	шт	50	25,86 -	- -	1293	-	- -	- -	- -
61	КМ10-896-1	Комплекс вимірювань постійним струмом змонтованих парних кабелів до та після вмикання у кінцеві пристрої	100 пар	1	3271,15 3260,19	- -	3271	3260	- -	20,8000 -	20,8 -
62	& С111-132-8 варіант 1	Дюбель 8х40 NTX-K	шт	8	0,65 -	- -	5	-	- -	- -	- -
63	& С111-132-8 варіант 2	Дюбель забивний з шурупом ФБМ SMT 6х60	шт	550	0,97 -	- -	534	-	- -	- -	- -
64	& С126-1300-5-9Д варіант 1	Монтажний комплект	шт	1	2619,12 -	- -	2619	-	- -	- -	- -
65	КМ8-412-1	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному оболотенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм ²	100 м	11,6	1224,88 1224,88	- -	14209	14209	- -	8,0000 -	92,8 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	& C1545-66-2-1Ж варіант 1	Кабель зв'язку негорючий, недимлячий ємністю 2х1,2 ПРПВМнг нд 2х1,2	м	1100	<u>38,33</u> -	- -	42163	-	- -	- -	- -
67	C1545-183 варіант 1	Провід для електричних установок ПВЗнгд-4 ж.з.	м	60	<u>16,97</u> -	- -	1018	-	- -	- -	- -
68	& C111-132-9 варіант 2	Болт із напівкруглою головкою та комбінованою гайкою G (100 шт./пак.)	уп.	6	<u>1619,35</u> -	- -	9716	-	- -	- -	- -
69	& C111-196-9	Герметик акриловий Sodal, 300 мл	шт	1	<u>86,80</u> -	- -	87	-	- -	- -	- -
70	& C111-196-9 варіант 1	Піна монтажна вогнетривка TYTAN PROFESSIONAL B1 750мл	шт	2	<u>462,84</u> -	- -	926	-	- -	- -	- -
71	C1545-18 варіант 2	Стяжка нейлонова СТ-214	шт	150	<u>0,66</u> -	- -	99	-	- -	- -	- -
72	& 2405-11345-22-1-1-2 варіант 1	Шуруп з шестигранною головкою 5х40	шт	8	<u>3,75</u> -	- -	30	-	- -	- -	- -
73	& C1545-96-1-5П варіант 3	Стрічка ізоляційна ПВХ АсКО 0,13х19х20м	шт	2	<u>50,16</u> -	- -	100	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					95924	33596	<u>90</u> 9		<u>224,7</u> 0,07
		Разом будівельні роботи, грн.					95924				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					62238				
		всього заробітна плата, грн.					33605				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15466				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4897				
		Всього будівельні роботи, грн.					111390				

		-									
		Всього по розділу 2					111390				
74	KM10-683-5	Розділ 3. Часофікація Універсальна програмована часова станція	шт	1	<u>7027,62</u> 7021,95	- -	7028	7022	- -	<u>44,8000</u> -	<u>44,8</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	КМ10-683-12	Модуль синхронізації	шт	1	<u>2606,41</u> 2602,16	-	2606	2602	-	<u>17,6000</u>	<u>17,6</u>
76	КМ10-398-15	Монтаж ретранслятора	шт	1	<u>3009,41</u> 3009,41	-	3009	3009	-	<u>19,2000</u>	<u>19,2</u>
77	КМ10-695-1	Монтаж годинника	шт	32	<u>492,72</u> 489,95	-	15767	15678	-	<u>3,2000</u>	<u>102,4</u>
78	КМ8-409-2	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	100 м	1	<u>7153,88</u> 6720,20	-	7154	6720	-	<u>47,8000</u>	<u>47,8</u>
79	& C10000-7-2-1 варіант 3	Гофро-труба D25 мм, PVC внутр. з протяжкою, 50 м, сіра	м	100	<u>15,81</u> -	-	1581	-	-	-	-
80	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	3,1	<u>2449,76</u> 2449,76	-	7594	7594	-	<u>16,0000</u>	<u>49,6</u>
81	& 15097-22300-1-1-1 варіант 1	Кабель FTP Cat 5e LSZH 4x2x0,51	1000м	0,3	<u>26471,28</u> -	-	7941	-	-	-	-
82	& 15096-5031-20 варіант 4	Кабель звита пара - кат. 5е 100 МГц U/UTP LSOH (683-0010), бухта 305м	1000м	0,01	<u>21021,68</u> -	-	210	-	-	-	-
83	КМ10-698-1	Монтаж коробок	шт	8	<u>112,12</u> 111,06	-	897	888	-	<u>0,8000</u>	<u>6,4</u>
84	C1512-1 варіант 3	Універсальна коробка розподільча УК - 2П	шт	8	<u>27,98</u> -	-	224	-	-	-	-
85	& C111-132-9 варіант 1	Саморіз 4x35 (уп.100 шт.)	уп.	2	<u>57,83</u> -	-	116	-	-	-	-
86	& C111-132-9	Дюбель ударно-розпорний SM 6 x 40 з комірцем (уп.100 шт.)	уп.	2	<u>77,11</u> -	-	154	-	-	-	-
87	& 7564-2-32 варіант 1	Хомут кабельний, 200x4мм, (уп.100 шт.)	100шт.	2	<u>48,24</u> -	-	96	-	-	-	-
88	& C1545-96-1-5П варіант 1	Стрічка ПВХ ізоляційна, 25 м	шт	1	<u>135,70</u> -	-	136	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					54513	43513	-		<u>287,8</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					54513				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11000				
		всього заробітна плата, грн.					43513				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- —					19407 24,46 5940 73920				
		Всього по розділу 3					73920				
		Разом прямі витрати по відділу 2 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- —					490802 490802 73543 417178 177238 211,17 51295 668040	417169	<u>90</u> 9		<u>2589,3</u> 0,07
		Всього по відділу 2					668040				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- —					1338043 1338043 195438 1142420 487335 583,54 141746 1825378	1142396	<u>209</u> 24		<u>7149,96</u> 0,18
		Всього по кошторису					1825378				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					7733,68				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1284166				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Д.В.Смирний*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України" (коригування)
01_2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-065
на Пусконаладжувальні роботи системи зв'язку
Реконструкція будівлі літ. А. ІІ Пусковий комплекс.

Основа:
креслення (специфікації) № БК 525-01-СЗ

Кошторисна вартість 346,551 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,28921 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 274,524 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>Відділ 1. Будівля "А"</u>									
		Розділ 1. Телефонізація									
1	КП2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5 (система ТЛФ)	система	1	<u>20613,32</u> 20613,32	- -	20613	20613	- -	<u>98,0000</u> -	<u>98</u> -
2	КП2-16-10	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання: на кожний наступний параметр настроювання	система	19	<u>4837,82</u> 4837,82	- -	91919	91919	- -	<u>23,0000</u> -	<u>437</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					112532	112532	- -		<u>535</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					112532				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					112532 43797 46,55 11305 156329				
		Всього по розділу 1					156329				
3	КП2-16-9	Розділ 2. Проводове мовлення Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5 (система ПМ)	система	1	<u>20613,32</u> 20613,32	- -	20613	20613	- -	<u>98,0000</u> -	<u>98</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					20613	20613	- -		<u>98</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					20613 20613 8023 8,53 2071 28636				
		Всього по розділу 2					28636				
4	КП2-16-9	Розділ 3. Часофікація Налагодження системи часофікації	система	1	<u>20613,32</u> 20613,32	- -	20613	20613	- -	<u>98,0000</u> -	<u>98</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					20613	20613	- -		<u>98</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн.					20613 20613				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					8023 8,53 2071 28636				
		Всього по розділу 3					28636				
		Разом прямі витрати по відділу 1 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					153758 153758 153758 59842 63,61 15447 213600	153758	- -		731 -
		Всього по відділу 1					213600				
		<u>Відділ 2. Будівля "А" (Прибудова)</u>									
		Розділ 1. Телефонізація									
5	КП2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5 (система ТЛФ)	система	1	20613,32 20613,32	- -	20613	20613	- -	98,0000 -	98 -
6	КП2-16-10	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання: на кожний наступний параметр настроювання	система	7	4837,82 4837,82	- -	33865	33865	- -	23,0000 -	161 -
		Разом прямі витрати по розділу 1 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					54478 54478	54478	- -		259 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					54478 21203 22,54 5473 75681				
		Всього по розділу 1					75681				
7	КП2-16-9	Розділ 2. Проводове мовлення Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5 (система ПМ)	система	1	<u>20613,32</u> 20613,32	- -	20613	20613	- -	<u>98,0000</u> -	<u>98</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					20613	20613	- -		<u>98</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					20613 20613 8023 8,53 2071 28636				
		Всього по розділу 2					28636				
8	КП2-16-9	Розділ 3. Часофікація Налагодження системи часофікації	система	1	<u>20613,32</u> 20613,32	- -	20613	20613	- -	<u>98,0000</u> -	<u>98</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					20613	20613	- -		<u>98</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн.					20613 20613				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					8023 8,53 2071 28636				
		Всього по розділу 3					28636				
		Разом прямі витрати по відділу 2 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					95704 95704 95704 37248 39,6 9615 132952	95704	- -		455 -
		Всього по відділу 2					132952				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					249462 249462 249462 97089 103,21 25062 346551	249462	- -		1186 -
		Всього по кошторису					346551				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1289,21				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					274524				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Д.В.Смирний

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України" (коригування)
01_2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-066
на Монтажні роботи ЕВМП
Реконструкція будівлі літ. А. ІІ Пусковий комплекс.

Основа:
креслення (специфікації) № БК 525-01-ЕВП

Кошторисна вартість 778,888 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,27691 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 521,333 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. Будівля "А"									
1	КМ10-398-6	Сервер	шт	1	19059,58	-	19060	19060	-	121,6000	121,6
					19059,58	-			-	-	-
2	КМ10-184-5	Комутатор системний	шт	2	1504,70	-	3009	3009	-	9,6000	19,2
					1504,70	-			-	-	-
3	КМ10-350-19	Монтаж панелі керування	шт	7	6781,11	-	47468	47398	-	43,2000	302,4
					6771,17	-			-	-	-
4	КМ10-398-1	Монтаж приліжкової системи виклику	шт	49	1253,92	-	61442	61442	-	8,0000	392
					1253,92	-			-	-	-
5	КМ10-557-9	Переговорний термінал	комплект	49	2887,66	-	141495	141495	-	20,8000	1019,2
			т		2887,66	-			-	-	-
6	КМ10-309-3	Блок для виклику	шт	49	250,78	-	12288	12288	-	1,6000	78,4
					250,78	-			-	-	-
7	КМ8-575-1	Установлення модуля керування освітленням	шт	49	258,46	-	12665	12665	-	1,6000	78,4
					258,46	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ10-386-15	Монтаж коридорної лампи	шт	26	<u>501,57</u>	-	13041	13041	-	<u>3,2000</u>	<u>83,2</u>
					501,57	-			-	-	-
9	КМ10-698-1	Підрозетники	шт	204	<u>112,12</u>	-	22872	22656	-	<u>0,8000</u>	<u>163,2</u>
					111,06	-			-	-	-
10	& C1545-177-1	Підрозетник 60 мм IMT35101 Schneider	шт	204	<u>25,51</u>	-	5204	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
11	& C1545-209-1-1Ж	Рамка "ZKR"	шт	21	<u>275,41</u>	-	5784	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
12	КМ8-409-6	Труба вінілпластова по основі підлоги, діаметр до 25 мм	100 м	4	<u>3941,50</u>	-	15766	15691	-	<u>27,2000</u>	<u>108,8</u>
					3922,78	-			-	-	-
13	& C10000-7-2-1	Гофро-труба D16 мм, PVC внутр. з протяжкою, 50 м, сіра 1416E D_K50D	м	200	<u>12,58</u>	-	2516	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
14	& C10000-7-2-1	Гофро-труба D20 мм, PVC внутр. з протяжкою, 50 м, сіра 1420 D_K50D	м	200	<u>13,29</u>	-	2658	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
15	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,6	<u>2449,76</u>	-	1470	1470	-	<u>16,0000</u>	<u>9,6</u>
					2449,76	-			-	-	-
16	& C1-ПР1-1-B1	Кабель ВВГнгд 3х2.5-0.66 33ЦМ	м	60	<u>45,40</u>	-	2724	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
17	КМ8-412-2	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	1,5	<u>1477,20</u>	-	2216	2205	-	<u>9,6000</u>	<u>14,4</u>
					1469,86	-			-	-	-
18	& C1-ПР1-1-B1	Кабель ВВГнгд 2х2.5-0.66 33ЦМ	м	150	<u>24,10</u>	-	3615	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
19	КМ11-106-43	Монтаж конектора	шт	400	<u>273,63</u>	-	109452	109452	-	<u>1,6000</u>	<u>640</u>
					273,63	-			-	-	-
20	& 1602-30038-4-14-1	RJ-45 Кат.5е UTP Коннектор 50U - ОК-J102	шт	200	<u>227,52</u>	-	45504	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
21	& 1602-30038-4-14-1	RJ-45 Кат.5е FTP Коннектор 50U - ОК-J103	шт	200	<u>227,52</u>	-	45504	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& C1545-29-16-1Д варіант 1	Дюбель д/лгк TNF 10/50"OLA-0"+шуруп	шт	300	<u>1,70</u> -	-	510	-	-	-	-
23	& C111-132-9	Дюбель ударно-розпорний SM 6 x 40 з комірцем (уп.100 шт.)	уп.	4	<u>77,11</u> -	-	308	-	-	-	-
24	& C111-132-9 варіант 1	Саморіз 4x35 (уп.100 шт.)	уп.	1	<u>57,83</u> -	-	58	-	-	-	-
25	& 7564-2-32 варіант 1	Хомут кабельний, 200x4мм, (уп.100 шт.)	100шт.	2	<u>48,24</u> -	-	96	-	-	-	-
26	& 7564-2-33 варіант 3	Хомути кабельні 250x4 мм, (уп.100 шт.)	100шт.	2	<u>53,20</u> -	-	106	-	-	-	-
27	& 7564-2-33 варіант 2	Майданчик для стяжки під дюбель (уп. 100шт)	100шт.	2	<u>134,99</u> -	-	270	-	-	-	-
28	& C1545-96-1-5П варіант 1	Стрічка ПВХ ізоляційна, 25 м	шт	2	<u>135,70</u> -	-	271	-	-	-	-
29	& 7564-2-34 варіант 2	Стрічка маркувальна	шт.	1	<u>487,56</u> -	-	488	-	-	-	-
30	КМ8-526-1	<i>Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А</i>	<i>шт</i>	3	<u>251,06</u> <u>250,78</u>	<u>0,28</u> <u>0,06</u>	753	752	<u>1</u> -	<u>1,6000</u> <u>0,0004</u>	<u>4,8</u> -
31	& 1503-2001-10 варіант 1	Автоматичний вимикач 1р С 16А, 6кА	шт	3	<u>257,00</u> -	-	771	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по відділу 1					579384	462624	<u>1</u> -		<u>3035,2</u> -
		Разом устаткування, грн.					771				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					30				
		Всього устаткування, грн.					801				
		Разом будівельні роботи, грн.					578613				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					115988				
		всього заробітна плата, грн.					462624				
		Загальновиробничі витрати, грн.					199474				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					241,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					58709				
		Всього будівельні роботи, грн.					778087				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		----- —									
		Всього по відділу 1					778888				
		Разом прямі витрати по кошторису					579384	462624	<u>1</u>		<u>3035,2</u>
									-		-
		Разом устаткування, грн.					771				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					30				
		Всього устаткування, грн.					801				
		Разом будівельні роботи, грн.					578613				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					115988				
		всього заробітна плата, грн.					462624				
		Загальновиробничі витрати, грн.					199474				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					241,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					58709				
		Всього будівельні роботи, грн.					778087				
		----- —									
		Всього по кошторису					778888				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					3276,91				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					521333				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Д.В.Смирний
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України" (коригування)
01_2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-068
на Пусконаладжувальні роботи СКС
Реконструкція будівлі літ. А. II Пусковий комплекс.

Основа:	Кошторисна вартість	232,008 тис. грн.
креслення (специфікації) № БК 525-01-СКС	Кошторисна трудомісткість	0,86308 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	183,787 тис. грн.
	Середній розряд робіт	6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Будівля "А"											
1	КП2-16-9	Налагодження ядра системи	система	1	<u>20613,32</u>	-	20613	20613	-	<u>98,0000</u>	<u>98</u>
					20613,32	-			-	-	-
2	КП2-16-10	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання: на кожний наступний параметр настроювання (комутатори)	система	14	<u>4837,82</u>	-	67729	67729	-	<u>23,0000</u>	<u>322</u>
					4837,82	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					88342	88342	-		<u>420</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					88342				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					88342				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					34382 36,54 8875 122724				
		Всього по розділу 1					122724				
3	КП2-16-9	Розділ 2. Будівля "А" (Прибудова) Налагодження ядра системи	система	1	<u>20613,32</u> 20613,32	-	20613	20613	-	<u>98,0000</u>	<u>98</u>
4	КП2-16-10	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання: на кожний наступний параметр настроювання (комутатори)	система	12	<u>4837,82</u> 4837,82	-	58054	58054	-	<u>23,0000</u>	<u>276</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2					78667	78667	-		<u>374</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					78667 78667 30617 32,54 7903 109284		-		-
		Всього по розділу 2					109284				
		Разом прямі витрати по кошторису					167009	167009	-		<u>794</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					167009 167009 64999 69,08 16778		-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					232008				
		----- -									
		Всього по кошторису					232008				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					863,08				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					183787				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Д.В.Смирний
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-069
на Монтажні роботи АДІС
Реконструкція будівлі літ. А. ІІ Пусковий комплекс.

Основа:
креслення (специфікації) № БІЛ-02.1-АД

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

1232,827 тис. грн.
3,926 тис.люд.год.
617,966 тис. грн.
3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “24 жовтня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. Будівля "А"									
		Розділ 1. Монтажні роботи АДІС									
1	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм (4отв. Д=100мм, Гл=300мм)	100шт	0,04	<u>22566,19</u> 22112,00	<u>454,19</u> 89,68	903	884	<u>19</u> 4	<u>133,0205</u> 0,6452	<u>5,32</u> 0,03
2	КР20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	0,04	<u>6793,39</u> 6652,52	<u>140,87</u> 27,81	272	266	<u>6</u> 1	<u>40,0200</u> 0,2001	<u>1,6</u> 0,01
3	КР20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	0,04	<u>4134,37</u> 4043,13	<u>91,24</u> 18,02	165	162	<u>3</u> 1	<u>24,3225</u> 0,1296	<u>0,97</u> 0,01
4	КБ46-29-4	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 38 см	100шт	0,59	<u>19080,96</u> 19080,96	<u>-</u> -	11258	11258	<u>-</u> -	<u>127,5465</u> -	<u>75,25</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КМ8-572-4	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що встановлюється на стіні, висота і ширина до 1200х1000 мм (Щити)	шт	2	876,66 775,39	93,92 4,96	1753	1551	188 10	4,8000 0,0316	9,6 0,06
6	КМ10-385-4	Апаратура настільна, маса до 20 кг (комп'ютер, монітор)	шт	4	1755,49 1755,49	- -	7022	7022	- -	11,2000 -	44,8 -
7	КМ11-96-4	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 30 кг (ДБЖ)	шт	2	726,53 726,53	- -	1453	1453	- -	4,8000 -	9,6 -
8	КМ10-309-4	Коробка клемна на 20 клем, встановлювана на пультах і панелях	шт	7	250,78 250,78	- -	1755	1755	- -	1,6000 -	11,2 -
9	КМ10-897-32	Заміна нумерації на кабельних ящиках (маркування, щит, пульт, клемна коробка)	ящик	14	66,64 66,64	- -	933	933	- -	0,4800 -	6,72 -
10	КМ10-349-4	Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної	шт	69	888,51 888,51	- -	61307	61307	- -	6,4000 -	441,6 -
11	КМ11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг (датчики)	шт	110	129,23 129,23	- -	14215	14215	- -	0,8000 -	88 -
12	КМ10-1-8	Плата з реле з вмиканням жорстко закріплених рознімачів	плата	59	66,64 66,64	- -	3932	3932	- -	0,4800 -	28,32 -
13	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг (FTP)	100 м	61	2449,76 2449,76	- -	149435	149435	- -	16,0000 -	976 -
14	КМ8-409-6	Труба вінілпластова по основі підлоги, діаметр до 25 мм	100 м	2	3941,50 3922,78	- -	7883	7846	- -	27,2000 -	54,4 -
15	КМ10-896-1	Комплекс вимірювань постійним струмом змонтованих парних кабелів до та після вмикання у кінцеві пристрої	100 пар	2,2	3260,19 3260,19	- -	7172	7172	- -	20,8000 -	45,76 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					269458	269191	216 16		1799,14 0,11
		Разом будівельні роботи, грн.					269458				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					51				
		всього заробітна плата, грн.					269207				
		Загальновиробничі витрати, грн.					124647				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					163,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					39776				
		Всього будівельні роботи, грн.					394105				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					394105				
		Розділ 2. Кабельні вироби та матеріали									
16	& 7523-4-30 варіант 1	Дюбель з шурупом забивний (1 уп./ 100 шт.)	уп.	1	77,11	-	77	-	-	-	-
17	& 7564-2-34 варіант 1	Стрічка маркувальна Brady	шт.	5	2602,53	-	13013	-	-	-	-
18	& 7558-2-47 варіант 1	Маркер будівельний перманентний	шт.	5	24,09	-	120	-	-	-	-
19	& C1545-96- 1-5П варіант 1	Стрічка ПВХ ізоляційна, 25 м	шт	8	135,70	-	1086	-	-	-	-
20	& 15097- 22300-1-1-1 варіант 1	Кабель FTP Cat 5e LSZH 4x2x0,51	1000м	5,97	26471,28	-	158034	-	-	-	-
21	& C10000-7- 2-1 варіант 3	Гофро-труба D25 мм, PVC внутр. з протяжкою, 50 м, сіра	м	200	15,81	-	3162	-	-	-	-
22	& C111-132- 9	Дюбель ударно-розпорний SM 6 x 40 з комірцем (уп.100 шт.)	уп.	500	77,11	-	38555	-	-	-	-
23	& 7564-2-31 варіант 1	Хомут з отвором, (уп.100 шт.), CHS-200MT	100шт.	4	159,05	-	636	-	-	-	-
24	& 7564-2-32 варіант 1	Хомут кабельний, 200x4мм, (уп.100 шт.)	100шт.	8	48,24	-	386	-	-	-	-
25	& 7564-2-33 варіант 3	Хомути кабельні 250x4 мм, (уп.100 шт.)	100шт.	2	53,20	-	106	-	-	-	-
26	& 7564-2-33 варіант 2	Майданчик для стяжки під дюбель (уп. 100шт)	100шт.	3	134,99	-	405	-	-	-	-
27	& 75149-2- 29 варіант 1	Піна монтажна, вогнетривка, клас вогнестійкості B1, балон 750мл	шт.	2	520,51	-	1041	-	-	-	-
28	& 7526-4-20 варіант 1	Коробка розподільча	шт.	59	96,39	-	5687	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					222308	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					222308				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					222308				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					222308				

		—									
		Всього по розділу 2					222308				
		Разом прямі витрати по відділу 1					491766	269191	216		1799,14
									16		0,11
		Разом будівельні роботи, грн.					491766				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					222359				
		всього заробітна плата, грн.					269207				
		Загальновиробничі витрати, грн.					124647				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					163,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					39776				
		Всього будівельні роботи, грн.					616413				

		—									
		Всього по відділу 1					616413				
		<u>Відділ 2. Будівля "А" (Прибудова)</u>									
		<u>Розділ 1. Монтажні роботи АДІС</u>									
29	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм (4отв. Д=100мм, Гл=300мм)	100шт	0,04	22566,19 22112,00	454,19 89,68	903	884	19 4	133,0205 0,6452	5,32 0,03
30	KP20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	0,04	6793,39 6652,52	140,87 27,81	272	266	6 1	40,0200 0,2001	1,6 0,01
31	KP20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	0,04	4134,37 4043,13	91,24 18,02	165	162	3 1	24,3225 0,1296	0,97 0,01
32	KB46-29-4	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 38 см	100шт	0,59	19080,96 19080,96	- -	11258	11258	- -	127,5465 -	75,25 -
33	KM8-572-4	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 1200x1000 мм (Щити)	шт	2	876,66 775,39	93,92 4,96	1753	1551	188 10	4,8000 0,0316	9,6 0,06

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	& 7523-4-30 варіант 1	Дюбель з шурупом забивний (1 уп./ 100 шт.)	уп.	1	<u>77,11</u>	-	77	-	-	-	-
45	& 7564-2-34 варіант 1	Стрічка маркувальна Brady	шт.	5	<u>2602,53</u>	-	13013	-	-	-	-
46	& 7558-2-47 варіант 1	Маркер будівельний перманентний	шт.	5	<u>24,09</u>	-	120	-	-	-	-
47	& C1545-96- 1-5П варіант 1	Стрічка ПВХ ізоляційна, 25 м	шт	8	<u>135,70</u>	-	1086	-	-	-	-
48	& 15097- 22300-1-1-1 варіант 1	Кабель FTP Cat 5e LSZH 4x2x0,51	1000м	5,97	<u>26471,28</u>	-	158034	-	-	-	-
49	& C10000-7- 2-1 варіант 3	Гофро-труба D25 мм, PVC внутр. з протяжкою, 50 м, сіра	м	200	<u>15,81</u>	-	3162	-	-	-	-
50	& C111-132- 9	Дюбель ударно-розпорний SM 6 x 40 з комірцем (уп.100 шт.)	уп.	500	<u>77,11</u>	-	38555	-	-	-	-
51	& 7564-2-31 варіант 1	Хомут з отвором, (уп.100 шт.), CHS-200MT	100шт.	4	<u>159,05</u>	-	636	-	-	-	-
52	& 7564-2-32 варіант 1	Хомут кабельний, 200x4мм, (уп.100 шт.)	100шт.	8	<u>48,24</u>	-	386	-	-	-	-
53	& 7564-2-33 варіант 3	Хомути кабельні 250x4 мм, (уп.100 шт.)	100шт.	2	<u>53,20</u>	-	106	-	-	-	-
54	& 7564-2-33 варіант 2	Майданчик для стяжки під дюбель (уп. 100шт)	100шт.	3	<u>134,99</u>	-	405	-	-	-	-
55	& 75149-2- 29 варіант 1	Піна монтажна, вогнетривка, клас вогнестійкості B1, балон 750мл	шт.	2	<u>520,51</u>	-	1041	-	-	-	-
56	& 7526-4-20 варіант 1	Коробка розподільча	шт.	59	<u>96,39</u>	-	5687	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					222308	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.					222308 222308 222308 222308				

		Всього по розділу 2					222308				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по відділу 2					491766	269191	<u>216</u>		<u>1799,14</u>
									16		0,11
		Разом будівельні роботи, грн.					491766				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					222359				
		всього заробітна плата, грн.					269207				
		Загальновиробничі витрати, грн.					124647				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					163,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					39776				
		Всього будівельні роботи, грн.					616413				

		—									
		Всього по відділу 2					616413				
		Разом прямі витрати по кошторису					983532	538382	<u>432</u>		<u>3598,28</u>
									32		0,22
		Разом будівельні роботи, грн.					983532				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					444718				
		всього заробітна плата, грн.					538414				
		Загальновиробничі витрати, грн.					249295				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					327,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					79552				
		Всього будівельні роботи, грн.					1232827				

		—									
		Всього по кошторису					1232827				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					3926				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					617966				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Д.В.Смирний

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України" (коригування)
01_2025

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-071
на пусконаладжувальні роботи АДС
Реконструкція будівлі літ. А. ІІ Пусковий комплекс.**

Основа:
креслення (специфікації) № БЛ-02.1-АД

Кошторисна вартість	141,427 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,52612 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	112,032 тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КП2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5 (система Автом. IC)	система	1	20613,32 20613,32	- -	20613	20613	- -	98,0000 -	98 -		
2	КП2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5 (система Диспетч.IC)	система	1	20613,32 20613,32	- -	20613	20613	- -	98,0000 -	98 -		
3	КП2-16-10	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання: на кожний наступний параметр настроювання	система	2	4837,82 4837,82	- -	9676	9676	- -	23,0000 -	46 -		
		Разом прямі витрати по розділу 1						50902	50902	- -	242		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					50902 50902 19811 21,06 5114 70713 70713				
		Всього по розділу 1					70713				
4	КП2-16-9	Розділ 2. Будівля "А" (Прибудова) Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5 (система Автом. IC)	система	1	<u>20613,32</u> 20613,32	- -	20613	20613	- -	<u>98,0000</u> -	<u>98</u> -
5	КП2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5 (система Диспетч. IC)	система	1	<u>20613,32</u> 20613,32	- -	20613	20613	- -	<u>98,0000</u> -	<u>98</u> -
6	КП2-16-10	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання: на кожний наступний параметр настроювання	система	2	<u>4837,82</u> 4837,82	- -	9676	9676	- -	<u>23,0000</u> -	<u>46</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					50902	50902	- -		<u>242</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					50902 50902 19811 21,06 5114 70713				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		----- -									
		Всього по розділу 2					70713				
		Разом прямі витрати по кошторису					101804	101804	-		484
		Разом будівельні роботи, грн.					101804		-		-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					101804				
		Загальновиробничі витрати, грн.					39623				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					42,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10228				
		Всього будівельні роботи, грн.					141427				
		----- -									
		Всього по кошторису					141427				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					526,12				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					112032				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Д.В.Смирний
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України" (коригування)
01_2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-072
на Монтажн системи контролю і управління доступом. СКД.С
Реконструкція будівлі літ. А. ІІ Пусковий комплекс.

Основа:
креслення (специфікації) № БК 525-01-СКД.С

Кошторисна вартість 745,628 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,97833 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 471,301 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Будівля "А"									
1	КМ10-667-2	Контролер	шт	14	<u>8991,11</u>	<u>1,83</u>	125876	125850	<u>26</u>	<u>60,8000</u>	<u>851,2</u>
					8989,28	0,36			5	0,0026	0,04
2	КМ10-669-1	Зчитувач	шт	26	<u>2603,64</u>	<u>1,48</u>	67695	67656	<u>39</u>	<u>17,6000</u>	<u>457,6</u>
					2602,16	0,29			8	0,0021	0,05
3	1601-1043-И-А	Зчитувач мультимедійний в	шт	16	<u>2816,56</u>	-	45065	-	-	-	-
	варіант 4	антивандальному корпусі з нержавіючої			-	-			-	-	-
4	КМ10-309-3	сталі U-Prox SL steel	шт	52	<u>250,78</u>	-	13041	13041	-	<u>1,6000</u>	<u>83,2</u>
		Кнопка запиту на вихід, аварійна			250,78	-			-	-	-
5	КР6-27-3	Установлення замків дверних урізних	100 шт	0,26	<u>30225,33</u>	-	7859	7859	-	<u>174,3400</u>	<u>45,33</u>
					30225,33	-			-	-	-
6	КМ8-539-1	Установка доводчика	шт	26	<u>262,08</u>	<u>19,90</u>	6814	6297	<u>517</u>	<u>1,6000</u>	<u>41,6</u>
					242,18	1,87			49	0,0128	0,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ10-99-6	Блок живлення	шт	10	<u>2804,13</u> 2599,34	-	28041	25993	-	<u>14,4000</u>	<u>144</u>
8	КМ8-125-1	Монтаж акумулятора	шт	20	<u>94,62</u> 94,62	-	1892	1892	-	<u>0,6400</u>	<u>12,8</u>
9	КМ10-669-1	Прилад доступу	шт	1	<u>2603,64</u> 2602,16	<u>1,48</u> 0,29	2604	2602	<u>2</u> -	<u>17,6000</u> 0,0021	<u>17,6</u> -
10	КМ8-409-6	Кабельні вироби та матеріали(СКД) Труба вінілпластова по основі підлоги, діаметр до 25 мм	100 м	11,125	<u>3941,50</u> 3922,78	-	43849	43641	-	<u>27,2000</u>	<u>302,6</u>
11	& C10000-7-2-1 варіант 1	Гофро-труба D16 мм, PVC внутр. з протяжкою, 50 м, сіра 1416E D_K50D	м	724,5	<u>12,58</u> -	-	9114	-	-	-	-
12	& C10000-7-2-1 варіант 2	Гофро-труба D20 мм, PVC внутр. з протяжкою, 50 м, сіра 1420 D_K50D	м	388	<u>13,29</u> -	-	5157	-	-	-	-
13	КМ8-395-1	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм	100 м	1,3	<u>6162,38</u> 5940,67	<u>221,71</u> 11,71	8011	7723	<u>288</u> 15	<u>38,8000</u> 0,0746	<u>50,44</u> 0,1
14	& C1530-173-28 варіант 6	Кабель-канал 60x40 OBO Bettermann	м	130	<u>133,10</u> -	-	17303	-	-	-	-
15	& C1534-363-1 варіант 7	Заглушка кабель-канала 60x40 OBO Bettermann	шт	104	<u>22,57</u> -	-	2347	-	-	-	-
16	КМ8-412-2	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	7,76	<u>1477,20</u> 1469,86	-	11463	11406	-	<u>9,6000</u>	<u>74,5</u>
17	& C1-ПР1-1-B2	Кабель ВВГнгд 3x1,5	м	776	<u>26,89</u> -	-	20867	-	-	-	-
18	& C1545-29-16-1Д варіант 1	Дюбель д/лгк TNF 10/50"OLA-0"+шуруп	шт	5796	<u>1,70</u> -	-	9853	-	-	-	-
19	& C111-132-9	Дюбель ударно-розпорний SM 6 x 40 з комірцем (уп.100 шт.)	уп.	43,47	<u>77,11</u> -	-	3352	-	-	-	-
20	& C111-132-9 варіант 1	Саморіз 4x35 (уп.100 шт.)	уп.	28,98	<u>57,83</u> -	-	1676	-	-	-	-
21	& 7564-2-31 варіант 1	Хомут з отвором, (уп.100 шт.), CHS-200MT	100шт.	0,1	<u>159,05</u> -	-	16	-	-	-	-
22	& 7564-2-32 варіант 1	Хомут кабельний, 200x4мм, (уп.100 шт.)	100шт.	1	<u>48,24</u> -	-	48	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	& 7564-2-33 варіант 3	Хомути кабельні 250х4 мм, (уп.100 шт.)	100шт.	1	<u>53,20</u>	-	53	-	-	-	-
24	& 7564-2-33 варіант 2	Майданчик для стяжки під дюбель (уп. 100шт)	100шт.	1	<u>134,99</u>	-	135	-	-	-	-
25	& С1545-96-1-5П варіант 1	Стрічка ПВХ ізоляційна, 25 м	шт	10	<u>135,70</u>	-	1357	-	-	-	-
26	& 7564-2-34 варіант 2	Стрічка маркувальна	шт.	1	<u>487,56</u>	-	488	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							433976	313960	<u>872</u> 77		<u>2080,87</u> 0,52
Разом устаткування, грн.							45065				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							1770				
Всього устаткування, грн.							46835				
Разом будівельні роботи, грн.							388911				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							74079				
всього заробітна плата, грн.							314037				
Загальновиробничі витрати, грн.							139322				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							174,81				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							42461				
Всього будівельні роботи, грн.							528233				

-											
Всього по розділу 1							575068				
Розділ 2. Прибудова											
27	КМ10-667-2	Контролер	шт	4	<u>8991,11</u>	<u>1,83</u>	35964	35957	<u>7</u>	<u>60,8000</u>	<u>243,2</u>
					8989,28	0,36			1	0,0026	0,01
28	КМ10-669-1	Зчитувач	шт	8	<u>2603,64</u>	<u>1,48</u>	20829	20817	<u>12</u>	<u>17,6000</u>	<u>140,8</u>
					2602,16	0,29			2	0,0021	0,02
29	КМ10-309-3	Кнопка запиту на вихід, аварійна	шт	16	<u>250,78</u>	-	4012	4012	-	<u>1,6000</u>	<u>25,6</u>
					250,78	-			-	-	-
30	КР6-27-3	Установлення замків дверних урізних	100 шт	0,08	<u>30225,33</u>	-	2418	2418	-	<u>174,3400</u>	<u>13,95</u>
					30225,33	-			-	-	-
31	КМ8-539-1	Установка доводчика	шт	8	<u>262,08</u>	<u>19,90</u>	2097	1937	<u>160</u>	<u>1,6000</u>	<u>12,8</u>
					242,18	1,87			15	0,0128	0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	КМ10-99-6	Блок живлення	шт	4	<u>2804,13</u> 2599,34	-	11217	10397	-	<u>14,4000</u>	<u>57,6</u>
33	КМ8-125-1	Монтаж акумулятора	шт	4	<u>94,62</u> 94,62	-	378	378	-	<u>0,6400</u>	<u>2,56</u>
34	КМ8-409-6	Кабельні вироби та матеріали(СКД) Труба вініпластова по основі підлоги, діаметр до 25 мм	100 м	3	<u>3941,50</u> 3922,78	-	11825	11768	-	<u>27,2000</u>	<u>81,6</u>
35	& C10000-7-2-1 варіант 1	Гофро-труба D16 мм, PVC внутр. з протяжкою, 50 м, сіра 1416E D_K50D	м	200	<u>12,58</u> -	-	2516	-	-	-	-
36	& C10000-7-2-1 варіант 2	Гофро-труба D20 мм, PVC внутр. з протяжкою, 50 м, сіра 1420 D_K50D	м	100	<u>13,29</u> -	-	1329	-	-	-	-
37	КМ8-395-1	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм	100 м	0,1	<u>6162,38</u> 5940,67	<u>221,71</u> 11,71	616	594	<u>22</u> 1	<u>38,8000</u> 0,0746	<u>3,88</u> 0,01
38	& C1530-173-28 варіант 6	Кабель-канал 60x40 OBO Bettermann	м	10	<u>133,10</u> -	-	1331	-	-	-	-
39	& C1534-363-1 варіант 7	Заглушка кабель-канала 60x40 OBO Bettermann	шт	2	<u>22,57</u> -	-	45	-	-	-	-
40	КМ8-412-2	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	1,99	<u>1477,20</u> 1469,86	-	2940	2925	-	<u>9,6000</u>	<u>19,1</u>
41	& C1-ПР1-1-B2	Кабель ВВГнгд 3x1,5	м	199	<u>26,89</u> -	-	5351	-	-	-	-
42	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	4,03	<u>2449,76</u> 2449,76	-	9873	9873	-	<u>16,0000</u>	<u>64,48</u>
43	& 15096-5031-20 варіант 2	Кабель F/UTP кат.5е, 4x2x0,51	1000м	0,41106	<u>19922,83</u> -	-	8189	-	-	-	-
44	& C1545-29-16-1Д варіант 1	Дюбель д/лгк TNF 10/50"OLA-0"+шуруп	шт	1600	<u>1,70</u> -	-	2720	-	-	-	-
45	& C111-132-9	Дюбель ударно-розпорний SM 6 x 40 з комірцем (уп.100 шт.)	уп.	3	<u>77,11</u> -	-	231	-	-	-	-
46	& C111-132-9 варіант 1	Саморіз 4x35 (уп.100 шт.)	уп.	3	<u>57,83</u> -	-	173	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	& 7564-2-31 варіант 1	Хомут з отвором, (уп.100 шт.), CHS-200MT	100шт.	3	<u>159,05</u>	-	477	-	-	-	-
48	& 7564-2-32 варіант 1	Хомут кабельний, 200х4мм, (уп.100 шт.)	100шт.	3	<u>48,24</u>	-	145	-	-	-	-
49	& 7564-2-33 варіант 3	Хомути кабельні 250х4 мм, (уп.100 шт.)	100шт.	3	<u>53,20</u>	-	160	-	-	-	-
50	& 7564-2-33 варіант 2	Майданчик для стяжки під дюбель (уп. 100шт)	100шт.	3	<u>134,99</u>	-	405	-	-	-	-
51	& С1545-96-1-5П варіант 1	Стрічка ПВХ ізоляційна, 25 м	шт	3	<u>135,70</u>	-	407	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					125648	101076	<u>201</u> 19		<u>665,57</u> 0,14
		Разом будівельні роботи, грн.					125648				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					24371				
		всього заробітна плата, грн.					101095				
		Загальновиробничі витрати, грн.					44912				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					56,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13708				
		Всього будівельні роботи, грн.					170560				

		Всього по розділу 2					170560				
		Разом прямі витрати по кошторису					559624	415036	<u>1073</u> 96		<u>2746,44</u> 0,66
		Разом устаткування, грн.					45065				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1770				
		Всього устаткування, грн.					46835				
		Разом будівельні роботи, грн.					514559				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					98450				
		всього заробітна плата, грн.					415132				
		Загальновиробничі витрати, грн.					184234				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					231,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					56169				
		Всього будівельні роботи, грн.					698793				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					745628				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2978,33				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					471301				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Д.В.Смирний
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України" (коригування)
01_2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-074
на Система контролю і управління доступом. Пусконаладжувальні роботи.
Реконструкція будівлі літ. А. ІІ Пусковий комплекс.

Основа:
креслення (специфікації) № БК 525-01-СКУД

Кошторисна вартість 75,681 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,28154 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 59,951 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Будівля "А"									
1	КП2-16-9	Налагодження системи контролю і управління доступом	система	1	<u>20613,32</u>	-	20613	20613	-	<u>98,0000</u>	<u>98</u>
					20613,32	-			-	-	-
2	КП2-16-10	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання: на кожний наступний параметр настроювання (контролер)	система	7	<u>4837,82</u>	-	33865	33865	-	<u>23,0000</u>	<u>161</u>
					4837,82	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					54478	54478	-		<u>259</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					54478				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					54478				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					21203 22,54 5473 75681				
		Всього по розділу 1					75681				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					54478 54478 54478 21203 22,54 5473 75681	54478	- -		259 -
		Всього по кошторису					75681				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					281,54 59951				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ Д.В.Смирний
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-076
на Пусконаладжувальні роботи. Система протипожежного захисту. Система пожежної сигналізації СПС
Реконструкція будівлі літ. А. ІІ Пусковий комплекс.

Основа:
креслення (специфікації) № БК 524-01-02-СА3.СПС

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

1145,431 тис. грн.
4,26104 тис.люд.год.
907,364 тис. грн.
6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “24 жовтня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП2-16-9	Розділ 1. Будівля "А"	система	20							
		Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5			20613,32 20613,32	- -	412266	412266	- -	98,0000 -	1960 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					412266	412266	- -		1960 -
		Разом будівельні роботи, грн.					412266				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					412266				
		Загальновиробничі витрати, грн.					160450				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					170,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					41416				
		Всього будівельні роботи, грн.					572716				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		----- -									
		Всього по розділу 1					572716				
2	КП2-16-9	Розділ 2. Будівля "А" (Прибудова) Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	система	20	<u>20613,32</u> 20613,32	- -	412266	412266	- -	<u>98,0000</u> -	<u>1960</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					412266	412266	- -		<u>1960</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					412266				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					412266				
		Загальновиробничі витрати, грн.					160450				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					170,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					41416				
		Всього будівельні роботи, грн.					572716				
		----- -									
		Всього по розділу 2					572716				
		Разом прямі витрати по кошторису					824532	824532	- -		<u>3920</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					824532				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					824532				
		Загальновиробничі витрати, грн.					320899				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					341,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					82832				
		Всього будівельні роботи, грн.					1145431				
		----- -									
		Всього по кошторису					1145431				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					4261,04				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					907364				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Д.В.Смирний*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України" (коригування)
01_2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-077
на Монтаж системи керування евакуюванням (в частині поповнення про пожежу).
Реконструкція будівлі літ. А. ІІ Пусковий комплекс.

Основа:
креслення (специфікації) № БК524-01-2-СПС3.СО

Кошторисна вартість 1051,731 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,93315 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 469,386 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. Будівля "А"									
		Розділ 1. Монтаж обладнання									
1	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	120	498,44	-	59813	56774	-	3,2000	384
					473,12	-			-	-	-
2	КМ10-386-15	Монтаж транспаранта світлового [табло] (Світловий показчик "Вихід в напрямку руху", Світловий показчик напрямку евакуювання)	шт	62	523,63	-	32465	31097	-	3,2000	198,4
					501,57	-			-	-	-
3	С1547-4	Світловий показчикнапрямку евакуювання	шт	17	845,21	-	14369	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
4	С1547-4	Табло 12/24" "Аварійне освітлення"	шт	1	845,21	-	845	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
5	КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	2	3564,48	398,32	7129	5199	797	14,4000	28,8
					2599,34	139,44			279	0,8896	1,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	2	<u>126,80</u> 94,62	<u>7,76</u> 3,86	254	189	<u>16</u> 8	<u>0,6400</u> 0,0252	<u>1,28</u> 0,05
		Разом прямі витрати по розділу 1					114875	93259	<u>813</u> 287		<u>612,48</u> 1,83
		Разом будівельні роботи, грн.					114875				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20803				
		всього заробітна плата, грн.					93546				
		Загальновиробничі витрати, грн.					39808				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					47,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11511				
		Всього будівельні роботи, грн.					154683				

		—									
		Всього по розділу 1					154683				
		Розділ 2. Кабельні вироби і матеріали									
7	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	1,2	<u>3791,33</u> 3416,19	<u>188,91</u> 78,90	4550	4099	<u>227</u> 95	<u>23,9800</u> 0,4400	<u>28,78</u> 0,53
8	& C10000- 34-1-Ц-1 варіант 4	Труба ПВХ гофрована ф.20 з протяжкою	м	100	<u>19,20</u> -	<u>-</u> -	1920	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& C10000- 34-1-Ц-1 варіант 3	Труба ПВХ ф.20	м	20	<u>92,85</u> -	<u>-</u> -	1857	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& C1512-1- 18 варіант 3	Кліпса для трубки ПВХ	шт	60	<u>16,60</u> -	<u>-</u> -	996	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& C1-1-581- 29 варіант 1	Металеві кабельні тримачі з анкер-цвяхом 6x40 UDF-8	шт	400	<u>37,64</u> -	<u>-</u> -	15056	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КМ8-398-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05	Провід, що прокладається у лотках, сумарний переріз до 6 мм2 [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	22	<u>1077,88</u> 257,22	<u>723,29</u> 236,21	23713	5659	<u>15912</u> 5197	<u>1,6800</u> 1,5334	<u>36,96</u> 33,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	КМ8-412-2 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному оболотенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2 [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	1,2	<u>1737,31</u> 1543,35	<u>35,42</u> 14,79	2085	1852	<u>43</u> 18	<u>10,0800</u> 0,0825	<u>12,1</u> 0,1
14	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наїрітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	15,8	<u>19891,25</u> 10944,30	<u>5358,51</u> 2196,73	314282	172920	<u>84664</u> 34708	<u>71,4800</u> 14,0637	<u>1129,38</u> 222,21
15	& С115-К-14 варіант 6	Кабель силовий, вогнестійкий (N)НХН FE180/E30, 2х1,5	м	400	<u>33,09</u> -	-	13236	-	-	-	-
16	& С115-К-14 варіант 7	Кабель силовий, вогнестійкий (N)НХН FE180/E30, 2х2,5	м	750	<u>41,22</u> -	-	30915	-	-	-	-
17	& С115-К-14 варіант 5	Кабель 2х2х0,8 FE 180/E30 JE-N(ST)H	м	2750	<u>28,91</u> -	-	79503	-	-	-	-
18	КБ21-31-3	Установлення розподільних коробок	100шт	1,57	<u>6229,94</u> 5440,88	-	9781	8542	-	<u>36,8000</u> -	<u>57,78</u> -
19	& С199999-6ЯР варіант 5	Коробка вогнестійка розподільча КВР-01/30	шт.	30	<u>1210,00</u> -	-	36300	-	-	-	-
20	& С199999-6ЯР варіант 6	Комутаційна коробка НР 80, IP55 з клемною колодкою 1504 НР-80	шт.	120	<u>173,00</u> -	-	20760	-	-	-	-
21	& С199999-6ЯР варіант 3	Коробка комутаційна вогнетривка КРОМА-01-09 КП2-90-К6	шт.	7	<u>950,00</u> -	-	6650	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					561604	193072	<u>100846</u> 40018		<u>1265</u> 256,57
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					561604 267686 233090 110237 147,58 35849 671841				

		Всього по розділу 2					671841				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по відділу 1					676479	286331	<u>101659</u>		<u>1877,48</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					676479		40305		258,4
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					288489				
		всього заробітна плата, грн.					326636				
		Загальновиробничі витрати, грн.					150045				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					194,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					47360				
		Всього будівельні роботи, грн.					826524				

		—									
		Всього по відділу 1					826524				
		<u>Відділ 2. Будівля "А" (Прибудова)</u>									
		Розділ 1. Монтаж обладнання									
22	КМ8-573-1	Пульт керування наземний висотою до 1200 мм, глибина і ширина по фронту до 700х600 мм	шт	2	<u>1074,35</u>	<u>478,02</u>	2149	1034	<u>956</u>	<u>3,2000</u>	<u>6,4</u>
					516,93	176,01			352	0,9843	1,97
23	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	38	<u>498,44</u>	-	18941	17979	-	<u>3,2000</u>	<u>121,6</u>
					473,12	-			-	-	-
24	КМ10-668-2	Сповіщувач світловий у нормальному виконанні	шт	15	<u>552,26</u>	<u>1,83</u>	8284	6664	<u>27</u>	<u>3,2000</u>	<u>48</u>
					444,26	0,36			5	0,0026	0,04
25	КМ10-386-15	Монтаж транспаранта світлового [табло] (Світловий показчик "Вихід в напрямку руху", Світловий показчик напрямку евакуювання)	шт	7	<u>523,63</u>	-	3665	3511	-	<u>3,2000</u>	<u>22,4</u>
					501,57	-			-	-	-
26	С1547-4 варіант 1	Світловий показчикнапрямку евакуювання	шт	6	<u>845,21</u>	-	5071	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	С1547-4 варіант 2	Табло 12/24" "Аварійне освітлення"	шт	1	<u>845,21</u>	-	845	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
28	КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що встановлюється окремо	шт	1	<u>3564,48</u>	<u>398,32</u>	3564	2599	<u>398</u>	<u>14,4000</u>	<u>14,4</u>
					2599,34	139,44			139	0,8896	0,89
29	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	1	<u>126,80</u>	<u>7,76</u>	127	95	<u>8</u>	<u>0,6400</u>	<u>0,64</u>
					94,62	3,86			4	0,0252	0,03
		Разом прямі витрати по розділу 1					42646	31882	<u>1389</u>		<u>213,44</u>
									500		2,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					42646 9375 32382 13989 16,96 4121 56635				
		Всього по розділу 1					56635				
		Розділ 2. Кабельні вироби і матеріали									
30	& C1-1-581-29 варіант 1	Металеві кабельні тримачі з анкер-цвяхом 6x40 UDF-8	шт	250	<u>37,64</u> -	- -	9410	-	- -	- -	- -
31	KM8-398-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05	Провід, що прокладається у лотках, сумарний переріз до 6 мм2 [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	4,5	<u>1077,88</u> 257,22	<u>723,29</u> 236,21	4850	1157	<u>3255</u> 1063	<u>1,6800</u> 1,5334	<u>7,56</u> 6,9
32	KB21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	2,1	<u>19891,25</u> 10944,30	<u>5358,51</u> 2196,73	41772	22983	<u>11253</u> 4613	<u>71,4800</u> 14,0637	<u>150,11</u> 29,53
33	& C115-K-14 варіант 2	Кабель силовий, вогнестійкий (N)HXH FE180/E30, 3x1,5	м	10	<u>56,07</u> -	- -	561	-	- -	- -	- -
34	& C115-K-14 варіант 5	Кабель 2x2x0,8 FE 180/E30 JE-H(ST)H	м	650	<u>28,91</u> -	- -	18792	-	- -	- -	- -
35	& C199999-6ЯР варіант 5	Коробка вогнестійка розподільча KBP-01/30	шт.	4	<u>1210,00</u> -	- -	4840	-	- -	- -	- -
36	& C199999-6ЯР варіант 6	Комутаційна коробка HP 80, IP55 з клемною колодкою 1504 HP-80	шт.	38	<u>173,00</u> -	- -	6574	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					86799	24140	<u>14508</u> 5676		<u>157,67</u> 36,43
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					86799 48151				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					29816 14082 18,83 4574 100881 100881				
		Всього по розділу 2					100881				
		Разом прямі витрати по відділу 2 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					129445 129445 57526 62198 28071 35,79 8695 157516 157516	56022	15897 6176		371,11 39,36
		Всього по відділу 2					157516				
		Відділ 3. Будівля "А" (Укриття)									
		Розділ 1. Монтаж обладнання									
37	КМ8-573-1	Пульт керування наземний висотою до 1200 мм, глибина і ширина по фронту до 700х600 мм	шт	2	1074,35 516,93	478,02 176,01	2149	1034	956 352	3,2000 0,9843	6,4 1,97
38	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	6	498,44 473,12	- -	2991	2839	- -	3,2000 -	19,2 -
39	КМ10-668-2	Сповіслювач світловий у нормальному виконанні	шт	15	552,26 444,26	1,83 0,36	8284	6664	27 5	3,2000 0,0026	48 0,04
40	КМ10-386-15	Монтаж транспаранта світлового [табло] (Світловий показчик "Вихід в напрямку руху", Світловий показчик напрямку евакуювання)	шт	3	523,63 501,57	- -	1571	1505	- -	3,2000 -	9,6 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	C1547-4 варіант 1	Світловий показчикнапрямку евакуювання	шт	3	<u>845,21</u>	-	2536	-	-	-	-
42	C1547-4 варіант 1	Світловий показчикнапрямку евакуювання	шт	1	<u>845,21</u>	-	845	-	-	-	-
43	KM10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	1	<u>3564,48</u> 2599,34	<u>398,32</u> 139,44	3564	2599	<u>398</u> 139	<u>14,4000</u> 0,8896	<u>14,4</u> 0,89
44	KM8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	1	<u>126,80</u> 94,62	<u>7,76</u> 3,86	127	95	<u>8</u> 4	<u>0,6400</u> 0,0252	<u>0,64</u> 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 1					22067	14736	<u>1389</u> 500		<u>98,24</u> 2,93
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					22067 5942 15236 6621 8,1 1967 28688				
		----- -									
		Всього по розділу 1					28688				
45	KБ21-3-1	Розділ 2. Кабельні вироби і матеріали Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	1	<u>3791,33</u> 3416,19	<u>188,91</u> 78,90	3791	3416	<u>189</u> 79	<u>23,9800</u> 0,4400	<u>23,98</u> 0,44
46	& C10000- 34-1-Ц-1 варіант 3	Труба ПВХ ф.20	м	100	<u>92,85</u> -	-	9285	-	-	-	-
47	& C1512-1- 18 варіант 3	Кліпса для трубки ПВХ	шт	300	<u>16,60</u> -	-	4980	-	-	-	-
48	KM8-398-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05	Провід, що прокладається у лотках, сумарний переріз до 6 мм2 [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	3	<u>1077,88</u> 257,22	<u>723,29</u> 236,21	3234	772	<u>2170</u> 709	<u>1,6800</u> 1,5334	<u>5,04</u> 4,6
49	KБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	0,1	<u>19891,25</u> 10944,30	<u>5358,51</u> 2196,73	1989	1094	<u>536</u> 220	<u>71,4800</u> 14,0637	<u>7,15</u> 1,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	& C115-K-14 варіант 2	Кабель силовий, вогнестійкий (N)HXH FE180/E30, 3x1,5	м	10	56,07	-	561	-	-	-	-
51	& C115-K-14 варіант 5	Кабель 2x2x0,8 FE 180/E30 JE-H(ST)H	м	300	28,91	-	8673	-	-	-	-
52	& C199999- 6ЯР варіант 5	Коробка вогнестійка розподільча KBP-01/30	шт.	2	1210,00	-	2420	-	-	-	-
53	& C199999- 6ЯР варіант 6	Комутаційна коробка HP 80, IP55 з клемною колодкою 1504 HP-80	шт.	6	173,00	-	1038	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					35971	5282	2895 1008		36,17 6,45
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					35971 27794 6290 3033 4,14 1004 39004				
		----- -									
		Всього по розділу 2					39004				
		Разом прямі витрати по відділу 3					58038	20018	4284 1508		134,41 9,38
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					58038 33736 21526 9654 12,24 2971 67692				
		----- -									
		Всього по відділу 3					67692				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					863962	362371	<u>121840</u>		<u>2383</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					863962		47989		307,14
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					379751				
		всього заробітна плата, грн.					410360				
		Загальновиробничі витрати, грн.					187769				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					243,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					59026				
		Всього будівельні роботи, грн.					1051731				

		—									
		Всього по кошторису					1051731				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2933,15				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					469386				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Д.В.Смирний

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-079

на Пусконаладжувальні роботи. Система керування евакуюванням (в частині оповіщення про пожежу).

Реконструкція будівлі літ. А. II Пусковий комплекс.

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

171,816 тис. грн.

0,63915 тис.люд.год.

136,105 тис. грн.

6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “24 жовтня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
						в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП2-16-9	Розділ 1. Будівля "А" Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	система	2	20613,32 20613,32	- -	41227	41227	- -	98,0000 -	196 -
		Разом прямі витрати по розділу 1						41227	41227	- -	196 -
		Разом будівельні роботи, грн.						41227			
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.						41227			
		Загальновиробничі витрати, грн.						16046			
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						17,05			
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						4142			
		Всього будівельні роботи, грн.						57273			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		----- -									
		Всього по розділу 1					57273				
2	КП2-16-9	Розділ 2. Будівля "А" (Прибудова) Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	система	4	<u>20613,32</u> 20613,32	- -	82453	82453	- -	<u>98,0000</u> -	<u>392</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					82453	82453	- -		<u>392</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					82453				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					82453				
		Загальновиробничі витрати, грн.					32090				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					34,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8283				
		Всього будівельні роботи, грн.					114543				
		----- -									
		Всього по розділу 2					114543				
		Разом прямі витрати по кошторису					123680	123680	- -		<u>588</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					123680				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					123680				
		Загальновиробничі витрати, грн.					48136				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					51,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12425				
		Всього будівельні роботи, грн.					171816				
		----- -									
		Всього по кошторису					171816				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					639,15				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					136105				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Д.В.Смирний

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-080

на Система відеоспостереження.Пусконаладжувальні роботи.

Реконструкція будівлі літ. А. ІІ Пусковий комплекс.

Основа:

креслення (специфікації) № БК 525-01-ВН

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

123,309 тис. грн.

0,45873 тис.люд.год.

97,679 тис. грн.

6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “24 жовтня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Будівля "А"									
1	КП2-6-1	Пристрої, елементи систем сигналізації, блокування, захисту. Блок або пристрій безконтактний, реле або блок контактних елементів [Пусконаладження та юстування камер відеоспостереження з інтеграцією у єдину систему перегляду, запису та відтворення динамічного зображення в режимі реального часу по принципу доступності системи 24/7/365]	шт	47	420,68 420,68	- -	19772	19772	- -	2,0000 -	94 -
2	КП2-12-4	Елемент-модуль сполучення касетного накопичувача, накопичувача на гнучких дисках [Налаштування відеореєстратора]	шт	1	10096,32 10096,32	- -	10096	10096	- -	48,0000 -	48 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КП2-16-9	Системи багатокоонтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатокоонтурні з числом параметрів настроювання до 5 [Налаштування системи охоронного відеоспостереження]	система	1	<u>20613,32</u> 20613,32	- -	20613	20613	- -	<u>98,0000</u> -	<u>98</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					50481	50481	- -		<u>240</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					50481 50481 19647 20,89 5071 70128				
		----- -									
		Всього по розділу 1					70128				
4	КП2-6-1	Розділ 2. Будівля "А" (прибудова) Пристрої, елементи систем сигналізації, блокування, захисту. Блок або пристрій безконтактний, реле або блок контактних елементів [Пусконаладження та юстування камер відеоспостереження з інтеграцією у єдину систему перегляду, запису та відтворення динамічного зображення в режимі реального часу по принципу доступності системи 24/7/365]	шт	18	<u>420,68</u> 420,68	- -	7572	7572	- -	<u>2,0000</u> -	<u>36</u> -
5	КП2-12-4	Елемент-модуль сполучення касетного накопичувача, накопичувача на гнучких дисках [Налаштування відеореєстратора]	шт	1	<u>10096,32</u> 10096,32	- -	10096	10096	- -	<u>48,0000</u> -	<u>48</u> -
6	КП2-16-9	Системи багатокоонтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатокоонтурні з числом параметрів настроювання до 5 [Налаштування системи охоронного відеоспостереження]	система	1	<u>20613,32</u> 20613,32	- -	20613	20613	- -	<u>98,0000</u> -	<u>98</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					38281	38281	- -		<u>182</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					38281				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- —					38281 14900 15,84 3846 53181				
		Всього по розділу 2					53181				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- —					88762 88762 88762 34547 36,73 8917 123309	88762	— —		422 —
		Всього по кошторису					123309				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					458,73 97679				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Д.В.Смирний
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-081
на Монтаж системи протипожежного захисту, системи пожежної сигналізації СПС
Реконструкція будівлі літ. А. ІІ Пусковий комплекс.

Основа:
креслення (специфікації) № БК524-01-2-СПС.Сп

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

2267,275 тис. грн.
7,59657 тис.люд.год.
1192,276 тис. грн.
3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “24 жовтня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. Будівля "А"									
		Розділ 1. Монтаж обладнання									
1	КМ10-667-1	Прилад приймально-контрольний на 8 кілець ПУ-П, ППКП-П	шт	2	5616,07 5440,88	1,83 0,36	11232	10882	4 1	36,8000 0,0026	73,6 0,01
2	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	357	536,07 444,26	1,83 0,36	191377	158601	653 129	3,2000 0,0026	1142,4 0,93
3	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	62	288,81 222,13	7,11 1,40	17906	13772	441 87	1,6000 0,0101	99,2 0,63
4	& С1512-13-1-2Х варіант 1	Розетка Р-96	шт	419	73,48 -	- -	30788	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КМ8-532-4	Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3 (сповіщувач ручний пожежний)	шт	22	<u>496,86</u> 313,48	<u>14,49</u> 5,39	10931	6897	<u>319</u> 119	<u>2,0000</u> 0,0305	<u>44</u> 0,67
6	& С115-300-Р-6 варіант 6	Захисне скло для ручного сповіщувача	шт	22	<u>45,83</u> -	- -	1008	-	- -	- -	- -
7	& С115-300-Р-6 варіант 5	Захисне скло для ручного сповіщувача (резерв)	шт	2	<u>45,83</u> -	- -	92	-	- -	- -	- -
8	КМ10-668-5	Сповіщувач ОС автоматичний ударно-контактний, безконтактний електричний або п'єзоелектричний, що установлюється на склі(ВПОС)	шт	122	<u>274,07</u> 222,13	- -	33437	27100	- -	<u>1,6000</u> -	<u>195,2</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							296771	217252	<u>1417</u> 336		<u>1554,4</u> 2,24
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							296771 78102 217588 97596 123,77 30066 394367				
----- -											
Всього по розділу 1							394367				
Розділ 2. Кабельні виробни і матеріали											
9	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	7	<u>3791,33</u> 3416,19	<u>188,91</u> 78,90	26539	23913	<u>1322</u> 552	<u>23,9800</u> 0,4400	<u>167,86</u> 3,08
10	& С10000-34-1-Ц-1 варіант 5	Труба гофрована ф.20	м	200	<u>16,65</u> -	- -	3330	-	- -	- -	- -
11	& С10000-34-1-Ц-1 варіант 4	Труба ПВХ гофрована ф.20 з протяжкою	м	100	<u>19,20</u> -	- -	1920	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	& C10000-34-1-Ц-1 варіант 3	Труба ПВХ ф.20	м	400	<u>92,85</u> -	-	37140	-	-	-	-
13	& C1512-1-18 варіант 3	Кліпса для трубки ПВХ	шт	2100	<u>16,60</u> -	-	34860	-	-	-	-
14	КМ8-412-2 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному оболотенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2 [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	10	<u>1737,31</u> 1543,35	<u>35,42</u> 14,79	17373	15434	<u>354</u> 148	<u>10,0800</u> 0,0825	<u>100,8</u> 0,83
15	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наїрітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	35	<u>19891,25</u> 10944,30	<u>5358,51</u> 2196,73	696194	383051	<u>187548</u> 76886	<u>71,4800</u> 14,0637	<u>2501,8</u> 492,23
16	& C115-K-14 варіант 2	Кабель силовий, вогнестійкий (N)HXH FE180/E30, 3x1,5	м	20	<u>56,07</u> -	-	1121	-	-	-	-
17	& C115-K-11 варіант 1	Кабель 1x2x0,8 J-H(ST)H	м	2500	<u>15,98</u> -	-	39950	-	-	-	-
18	& C115-K-14 варіант 3	Кабель 1x2x0,8 FE 180/E30 JE-H(ST)H	м	800	<u>16,67</u> -	-	13336	-	-	-	-
19	& C115-K-14 варіант 4	Кабель 4x2x0,51 КПВонг-HF-ВП(350)	м	200	<u>20,13</u> -	-	4026	-	-	-	-
20	& C115-K-14 варіант 5	Кабель 2x2x0,8 FE 180/E30 JE-H(ST)H	м	20	<u>28,91</u> -	-	578	-	-	-	-
21	& C199999-6ЯР варіант 2	Коробка комутаційна вогнетривка КРОМА-01-09 КП2-90-K10	шт.	2	<u>1080,00</u> -	-	2160	-	-	-	-
22	& C199999-6ЯР варіант 3	Коробка комутаційна вогнетривка КРОМА-01-09 КП2-90-K6	шт.	7	<u>950,00</u> -	-	6650	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					885177	422398	<u>189224</u> 77586		<u>2770,46</u> 496,14
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					885177 273555 499984 236564 316,86 76965				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1121741				

		—									
		Всього по розділу 2					1121741				
		Разом прямі витрати по відділу 1					1181948	639650	<u>190641</u>		<u>4324,86</u>
									<u>77922</u>		<u>498,38</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1181948				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					351657				
		всього заробітна плата, грн.					717572				
		Загальновиробничі витрати, грн.					334160				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					440,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					107031				
		Всього будівельні роботи, грн.					1516108				

		—									
		Всього по відділу 1					1516108				
		<u>Відділ 2. Будівля "А" (Прибудова)</u>									
		Розділ 1. Монтаж обладнання									
23	КМ10-667-1	Прилад приймально-контрольний на 8 кілець ПУ-П	шт	1	<u>5616,07</u>	<u>1,83</u>	5616	5441	<u>2</u>	<u>36,8000</u>	<u>36,8</u>
					5440,88	0,36			-	0,0026	-
24	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (модуль цифровий, прилад сигналізації)	шт	1	<u>246,06</u>	<u>3,88</u>	246	242	<u>4</u>	<u>1,6000</u>	<u>1,6</u>
					242,18	1,93			2	0,0126	0,01
25	КМ10-668-2	Сповіслювач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	75	<u>536,07</u>	<u>1,83</u>	40205	33320	<u>137</u>	<u>3,2000</u>	<u>240</u>
					444,26	0,36			27	0,0026	0,2
26	КМ10-668-1	Сповіслювач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	17	<u>288,81</u>	<u>7,11</u>	4910	3776	<u>121</u>	<u>1,6000</u>	<u>27,2</u>
					222,13	1,40			24	0,0101	0,17
27	& С1512-13-1-2Х	Розетка Р-96	шт	92	<u>73,48</u>	-	6760	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	КМ8-532-4	Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3 (сповіщувач ручний пожежний)	шт	14	<u>496,86</u> 313,48	<u>14,49</u> 5,39	6956	4389	<u>203</u> 75	<u>2,0000</u> 0,0305	<u>28</u> 0,43
29	& С115-300-Р-6 варіант 6	Захисне скло для ручного сповіщувача	шт	14	<u>45,83</u> -	- -	642	-	- -	- -	- -
30	& С115-300-Р-6 варіант 5	Захисне скло для ручного сповіщувача (резерв)	шт	1	<u>45,83</u> -	- -	46	-	- -	- -	- -
31	КМ10-668-5	Сповіщувач ОС автоматичний ударно-контактний, безконтактний електричний або п'єзоелектричний, що установлюється на склі(ВПОС)	шт	7	<u>274,07</u> 222,13	- -	1918	1555	- -	<u>1,6000</u> -	<u>11,2</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							67299	48723	<u>467</u> 128		<u>344,8</u> 0,81
Разом будівельні роботи, грн.							67299				
в тому числі:							18109				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							48851				
всього заробітна плата, грн.							21921				
Загальновиробничі витрати, грн.							27,82				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							6757				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							89220				

-											
Всього по розділу 1							89220				
Розділ 2. Кабельні виробни і матеріали											
32	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	3,5	<u>3791,33</u> 3416,19	<u>188,91</u> 78,90	13270	11957	<u>661</u> 276	<u>23,9800</u> 0,4400	<u>83,93</u> 1,54
33	& С10000-34-1-Ц-1 варіант 5	Труба гофрована ф.20	м	50	<u>16,65</u> -	- -	833	-	- -	- -	- -
34	& С10000-34-1-Ц-1 варіант 3	Труба ПВХ ф.20	м	300	<u>92,85</u> -	- -	27855	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	& C1512-1-18 варіант 3	Кліпса для трубки ПВХ	шт	1050	<u>16,60</u> -	-	17430	-	-	-	-
36	& C1-1-581-29 варіант 1	Металеві кабельні тримачі з анкер-цвяхом 6х40 UDF-8	шт	1000	<u>37,64</u> -	-	37640	-	-	-	-
37	КМ8-395-1	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм	100 м	0,04	<u>6162,38</u> 5940,67	<u>221,71</u> 11,71	246	238	<u>8</u> -	<u>38,8000</u> 0,0746	<u>1,55</u> -
38	& C1530-173-28 варіант 6	Кабель-канал 60х40 OBO Bettermann	м	4	<u>133,10</u> -	-	532	-	-	-	-
39	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм ² з вініловою, наїрїтовою та поліетиленою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	11,16	<u>19891,25</u> 10944,30	<u>5358,51</u> 2196,73	221986	122138	<u>59801</u> 24516	<u>71,4800</u> 14,0637	<u>797,72</u> 156,95
40	& C115-K-14 варіант 2	Кабель силовий, вогнестійкий (N)HXH FE180/E30, 3х1,5	м	10	<u>56,07</u> -	-	561	-	-	-	-
41	& C115-K-11 варіант 1	Кабель 1х2х0,8 J-H(ST)H	м	1100	<u>15,98</u> -	-	17578	-	-	-	-
42	& C115-K-14 варіант 5	Кабель 2х2х0,8 FE 180/E30 JE-H(ST)H	м	10	<u>28,91</u> -	-	289	-	-	-	-
43	& C199999-6ЯР варіант 4	Коробка комутаційна вогнетривка КРОМА-01-09 КП2-90-K8	шт.	3	<u>1080,00</u> -	-	3240	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					341460	134333	<u>60470</u> 24792		<u>883,2</u> 158,49
		Разом будівельні роботи, грн.					341460				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					146657				
		всього заробітна плата, грн.					159125				
		Загальновиробничі витрати, грн.					75365				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					101,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					24544				
		Всього будівельні роботи, грн.					416825				

		—									
		Всього по розділу 2					416825				
		Разом прямі витрати по відділу 2					408759	183056	<u>60937</u> 24920		<u>1228</u> 159,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					408759 164766 207976 97286 128,86 31301 506045				
		Всього по відділу 2					506045				
		<u>Відділ 3. Будівля "А" (Укриття)</u>									
		Розділ 1. Монтаж обладнання									
44	KM10-667-1	Прилад приймально-контрольний на 8 кілець ПУ-П	шт	1	<u>5616,07</u> 5440,88	<u>1,83</u> 0,36	5616	5441	<u>2</u> -	<u>36,8000</u> 0,0026	<u>36,8</u> -
45	KM10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	49	<u>536,07</u> 444,26	<u>1,83</u> 0,36	26267	21769	<u>90</u> 18	<u>3,2000</u> 0,0026	<u>156,8</u> 0,13
46	KM10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	7	<u>288,81</u> 222,13	<u>7,11</u> 1,40	2022	1555	<u>50</u> 10	<u>1,6000</u> 0,0101	<u>11,2</u> 0,07
47	& C1512-13-1-2X варіант 1	Розетка Р-96	шт	56	<u>73,48</u> -	<u>-</u> -	4115	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	KM8-532-4	Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3 (сповіщувач ручний адресний)	шт	4	<u>496,86</u> 313,48	<u>14,49</u> 5,39	1987	1254	<u>58</u> 22	<u>2,0000</u> 0,0305	<u>8</u> 0,12
49	& C115-300-Р-6 варіант 6	Захисне скло для ручного сповіщувача	шт	4	<u>45,83</u> -	<u>-</u> -	183	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	& C115-300-Р-6 варіант 5	Захисне скло для ручного сповіщувача (резерв)	шт	1	<u>45,83</u> -	<u>-</u> -	46	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					40236	30019	<u>200</u> 50		<u>212,8</u> 0,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					40236 10017 30069 13441 16,99 4125 53677				
		Всього по розділу 1					53677				
		Розділ 2. Кабельні вироби і матеріали									
51	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	2	<u>3791,33</u> 3416,19	<u>188,91</u> 78,90	7583	6832	<u>378</u> 158	<u>23,9800</u> 0,4400	<u>47,96</u> 0,88
52	& C10000- 34-1-Ц-1 варіант 5	Труба гофрована ф.20	м	100	<u>16,65</u> -	<u>-</u> -	1665	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	& C10000- 34-1-Ц-1 варіант 3	Труба ПВХ ф.20	м	100	<u>92,85</u> -	<u>-</u> -	9285	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	& C1512-1- 18 варіант 3	Кліпса для трубки ПВХ	шт	600	<u>16,60</u> -	<u>-</u> -	9960	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	КМ8-395-1	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм	100 м	0,04	<u>6162,38</u> 5940,67	<u>221,71</u> 11,71	246	238	<u>8</u> -	<u>38,8000</u> 0,0746	<u>1,55</u> -
56	& C1530- 173-28 варіант 6	Кабель-канал 60x40 OBO Bettermann	м	4	<u>133,10</u> -	<u>-</u> -	532	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм ² з вініловою, наїртовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	5,66	<u>19891,25</u> 10944,30	<u>5358,51</u> 2196,73	112584	61945	<u>30329</u> 12433	<u>71,4800</u> 14,0637	<u>404,58</u> 79,6
58	& C115-K-14 варіант 2	Кабель силовий, вогнестійкий (N)HXH FE180/E30, 3x1,5	м	10	<u>56,07</u> -	<u>-</u> -	561	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	& C115-K-11 варіант 1	Кабель 1x2x0,8 J-H(ST)H	м	500	<u>15,98</u> -	<u>-</u> -	7990	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	& C115-K-14 варіант 5	Кабель 2x2x0,8 FE 180/E30 JE-H(ST)H	м	10	<u>28,91</u> -	<u>-</u> -	289	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	& С115-К-14 варіант 4	Кабель 4х2х0,51 КПВонг-НФ-ВП(350)	м	50	<u>20,13</u>	-	1007	-	-	-	-
62	& С199999- 6ЯР варіант 4	Коробка комутаційна вогнетривка КРОМА-01-09 КП2-90-К8	шт.	1	<u>1080,00</u>	-	1080	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					152782	69015	<u>30715</u> 12591		<u>454,09</u> 80,48
		Разом будівельні роботи, грн.					152782				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					53052				
		всього заробітна плата, грн.					81606				
		Загальновиробничі витрати, грн.					38664				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					51,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12596				
		Всього будівельні роботи, грн.					191446				

		—									
		Всього по розділу 2					191446				
		Разом прямі витрати по відділу 3					193018	99034	<u>30915</u> 12641		<u>666,89</u> 80,8
		Разом будівельні роботи, грн.					193018				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					63069				
		всього заробітна плата, грн.					111675				
		Загальновиробничі витрати, грн.					52103				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					68,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16721				
		Всього будівельні роботи, грн.					245121				

		—									
		Всього по відділу 3					245121				
		Разом прямі витрати по кошторису					1783725	921740	<u>282493</u> 115483		<u>6219,75</u> 738,48
		Разом будівельні роботи, грн.					1783725				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					579492				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- — Всього по кошторису					1037223 483550 638,34 155053 2267275 2267275				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					7596,57 1192276				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Д.В.Смирний

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-083
на Автоматизована система протипожежного захисту АСПЗ
Реконструкція будівлі літ. А. ІІ Пусковий комплекс.

Основа:
креслення (специфікації) № 220/71/13-1-СПЗ. АСПЗ

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

2145,887 тис. грн.
4,31888 тис.люд.год.
689,852 тис. грн.
3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “24 жовтня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		<u>Відділ 1. Будівля "А"</u>												
		Розділ 1. Монтаж обладнання												
1	KM10-667-1	Прилад приймально-контрольний на 8 кілець ППКП-П	шт	3	5616,07	1,83	16848	16323	5	36,8000	110,4			
					5440,88	0,36			1	0,0026	0,01			
2	KM10-667-5	Резервна панель ПУ	шт	1	1471,65	1,48	1472	1385	1	9,6000	9,6			
					1384,51	0,29			-	0,0021	-			
3	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (Панель індикації та управління)	шт	2	246,06	3,88	492	484	8	1,6000	3,2			
					242,18	1,93			4	0,0126	0,03			
4	KM8-572-1	Шафа керування засувкою з електроприводом	шт	3	2289,60	315,70	6869	1551	947	3,2000	9,6			
					516,93	107,13			321	0,6003	1,8			
5	KM11-1-1	Конструкції для установлення приладів, маса до 1 кг	шт	3	109,90	23,67	330	205	71	0,4800	1,44			
					68,38	14,67			44	0,0842	0,25			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків (Блок комутації адресний)	шт	107	<u>246,06</u> 242,18	<u>3,88</u> 1,93	26328	25913	<u>415</u> 207	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>171,2</u> 1,35
7	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків (Блок сполучення адресний)	шт	107	<u>246,06</u> 242,18	<u>3,88</u> 1,93	26328	25913	<u>415</u> 207	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>171,2</u> 1,35
8	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням (Реле проміжне з котушкою ~220, комутація ~220, 2П, 1А в корпусі, пост кнопочний, кнопка)	шт	1	<u>267,78</u> 258,46	<u>3,88</u> 1,93	268	258	<u>4</u> 2	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>1,6</u> 0,01
9	& С1-1-581-29 варіант 2	Реле проміжне з котушкою ~220, комутація ~220, 2П, 1А в корпусі	шт	1	<u>333,54</u> -	- -	334	-	- -	- -	- -
10	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (кнопки)	шт	26	<u>167,92</u> 129,23	- -	4366	3360	- -	<u>0,8000</u> -	<u>20,8</u> -
11	& С1-1-581-29 варіант 3	Кнопка, NO контакт, чорна	шт	14	<u>36,72</u> -	- -	514	-	- -	- -	- -
12	& С1-1-581-29 варіант 4	Кнопка, NO контакт, зелена	шт	12	<u>36,72</u> -	- -	441	-	- -	- -	- -
13	& С1-1-581-29 варіант 5	Пост кнопочний двомісний	шт	12	<u>159,12</u> -	- -	1909	-	- -	- -	- -
14	& С1-1-581-29 варіант 6	Пост кнопочний одномісний	шт	2	<u>99,96</u> -	- -	200	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					86699	75392	<u>1866</u> 786		<u>499,04</u> 4,8
		Разом будівельні роботи, грн.					86699				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9441				
		всього заробітна плата, грн.					76178				
		Загальновиробничі витрати, грн.					32920				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					40,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9725				
		Всього будівельні роботи, грн.					119619				

		Всього по розділу 1					119619				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Кабельні вироби і матеріали									
15	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	9	<u>4317,35</u>	<u>188,91</u>	38856	30746	<u>1700</u>	<u>23,9800</u>	<u>215,82</u>
		Труба ПВХ ф.20	м	900	<u>3416,19</u>	<u>78,90</u>			<u>710</u>	<u>0,4400</u>	<u>3,96</u>
16	& C10000- 34-1-Ц-1 варіант 3				<u>92,85</u>	-	83565	-	-	-	-
17	& C1512-1- 18 варіант 3	Кліпса для трубки ПВХ	шт	2700	<u>16,60</u>	-	44820	-	-	-	-
18	КМ8-398-1	Провід, що прокладається у лотках, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	52,5	<u>1065,64</u>	<u>723,29</u>	55946	12861	<u>37973</u>	<u>1,6000</u>	<u>84</u>
					<u>244,98</u>	<u>236,21</u>			<u>12401</u>	<u>1,5334</u>	<u>80,5</u>
19	КМ8-412-2 т.ч. п.1.4 κ(труд)=1, 05	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному оболотенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2 [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	36	<u>1735,65</u>	<u>35,42</u>	62483	55561	<u>1275</u>	<u>10,0800</u>	<u>362,88</u>
					<u>1543,35</u>	<u>14,79</u>			<u>532</u>	<u>0,0825</u>	<u>2,97</u>
20	& C115-K-11 варіант 2	Кабель 1х2х2х0,8 J-H(ST)H	м	1400	<u>17,89</u>	-	25046	-	-	-	-
21	& C115-K-12 варіант 3	Кабель безгалогенний, вогнестійкий JE- H(St)H. FE180/E30 1х2х0,8мм2	м	3750	<u>29,42</u>	-	110325	-	-	-	-
22	& C115-K-14 варіант 8	Кабель силовий, вогнестійкий (N)HХH FE180/E30, 2х1.5	м	1600	<u>41,85</u>	-	66960	-	-	-	-
23	& C115-K-14 варіант 2	Кабель силовий, вогнестійкий (N)HХH FE180/E30, 3х1,5	м	1500	<u>56,07</u>	-	84105	-	-	-	-
24	& C115-K-14 варіант 11	Кабель 1х2х0,8 JE-H(ST)H	м	2000	<u>16,67</u>	-	33340	-	-	-	-
25	КБ21-31-3	Установлення розподільних коробок	100шт	3,26	<u>6229,94</u>	-	20310	17737	-	<u>36,8000</u>	<u>119,97</u>
					<u>5440,88</u>	-			-	-	-
26	& C115-300- 127 варіант 1	Вогнетривка комутаційна коробка КРОМА- 01-09, КП2-90-K10	шт.	8	<u>1113,84</u>	-	8911	-	-	-	-
27	& C115-300- 127 варіант 2	Вогнетривка комутаційна коробка КРОМА- 01-09, КП2-90-K8	шт.	2	<u>826,81</u>	-	1654	-	-	-	-
28	& C115-300- 127 варіант 3	Вогнетривка комутаційна коробка КРОМА- 01-09, КП2-90-K6	шт.	316	<u>826,81</u>	-	261272	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					897593	116905	<u>40948</u>		<u>782,67</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					897593		<u>13643</u>		<u>87,43</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					739740 130548 62398 84,41 20501 959991				
		Всього по розділу 2					959991				
		Разом прямі витрати по відділу 1 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					984292 984292 749181 206726 95319 124,44 30226 1079611	192297	42814 14429		1281,71 92,23
		Всього по відділу 1					1079611				
		<u>Відділ 2. Будівля "А" (Прибудова)</u>									
		Розділ 1. Монтаж обладнання									
29	КМ10-667-1	Прилад розширення на 8 кілець ППКП-П	шт	1	5616,07	1,83	5616	5441	2	36,8000	36,8
					5440,88	0,36			-	0,0026	-
30	КМ10-667-5	Резервна панель ПУ	шт	1	1471,65	1,48	1472	1385	1	9,6000	9,6
					1384,51	0,29			-	0,0021	-
31	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	1	246,06	3,88	246	242	4	1,6000	1,6
		(Панель індикації та управління)			242,18	1,93			2	0,0126	0,01
32	& 95-3	Кріплення для моніторів	шт.	1	3692,40	-	3692	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків (Блок комутації адресний)	шт	22	<u>246,06</u> 242,18	<u>3,88</u> 1,93	5413	5328	<u>85</u> 42	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>35,2</u> 0,28
34	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків (Блок сполучення адресний)	шт	20	<u>246,06</u> 242,18	<u>3,88</u> 1,93	4921	4844	<u>77</u> 39	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>32</u> 0,25
35	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням (Реле проміжне з котушкою ~220, комутація ~220, 2П, 1А в корпусі, пост кнопочний, кнопка)	шт	1	<u>267,78</u> 258,46	<u>3,88</u> 1,93	268	258	<u>4</u> 2	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>1,6</u> 0,01
36	& С1-1-581-29 варіант 2	Реле проміжне з котушкою ~220, комутація ~220, 2П, 1А в корпусі	шт	1	<u>333,54</u> -	- -	334	-	- -	- -	- -
37	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (кнопки)	шт	6	<u>167,92</u> 129,23	- -	1008	775	- -	<u>0,8000</u> -	<u>4,8</u> -
38	& С1-1-581-29 варіант 7	Кнопка керування автоматикою (пуск СПДЗ) КА 04-Ж (№8)	шт	6	<u>440,64</u> -	- -	2644	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 1							25614	18273	<u>173</u> 85		<u>121,6</u> 0,55
Разом будівельні роботи, грн.							25614				
в тому числі:							7168				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							18358				
всього заробітна плата, грн.							7946				
Загальновиробничі витрати, грн.							9,69				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2351				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							33560				

-											
Всього по розділу 1							33560				
Розділ 2. Кабельні виробни і матеріали											
39	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	3	<u>4317,35</u> 3416,19	<u>188,91</u> 78,90	12952	10249	<u>567</u> 237	<u>23,9800</u> 0,4400	<u>71,94</u> 1,32
40	& С10000-34-1-Ц-1 варіант 5	Труба гофрована ф.20	м	300	<u>16,65</u> -	- -	4995	-	- -	- -	- -
41	& С1512-1-18 варіант 3	Кліпса для трубки ПВХ	шт	900	<u>16,60</u> -	- -	14940	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	КМ8-412-2 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2 [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	4,5	<u>1735,65</u> 1543,35	<u>35,42</u> 14,79	7810	6945	<u>159</u> 67	<u>10,0800</u> 0,0825	<u>45,36</u> 0,37
43	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	10,5	<u>20030,96</u> 10944,30	<u>5498,22</u> 2196,73	210325	114915	<u>57731</u> 23066	<u>71,4800</u> 14,0637	<u>750,54</u> 147,67
44	& С115-К-11 варіант 3	Кабель 1х2х0,8 J-H(ST)H	м	200	<u>17,89</u> -	-	3578	-	-	-	-
45	& С115-К-12 варіант 3	Кабель безгалогенний, вогнестійкий JE- H(St)H. FE180/E30 1х2х0,8мм2	м	850	<u>29,42</u> -	-	25007	-	-	-	-
46	& С115-К-14 варіант 8	Кабель силовий, вогнестійкий (N)HXH FE180/E30, 2х1,5	м	200	<u>41,85</u> -	-	8370	-	-	-	-
47	& С115-К-14 варіант 2	Кабель силовий, вогнестійкий (N)HXH FE180/E30, 3х1,5	м	250	<u>56,07</u> -	-	14018	-	-	-	-
48	КБ21-31-3	Установлення розподільних коробок	100шт	0,47	<u>6229,94</u> 5440,88	-	2928	2557	-	<u>36,8000</u> -	<u>17,3</u> -
49	& С115-300- 127 варіант 1	Вогнетривка комутаційна коробка КРОМА- 01-09, КП2-90-К10	шт.	2	<u>1113,84</u> -	-	2228	-	-	-	-
50	& С115-300- 127 варіант 2	Вогнетривка комутаційна коробка КРОМА- 01-09, КП2-90-К8	шт.	3	<u>826,81</u> -	-	2480	-	-	-	-
51	& С115-300- 127 варіант 4	Вогнетривка комутаційна коробка КРОМА- 01-09, КП2-90-К6	шт.	42	<u>826,81</u> -	-	34726	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					344357	134666	<u>58457</u> 23370		<u>885,14</u> 149,36
		Разом будівельні роботи, грн.					344357				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					151234				
		всього заробітна плата, грн.					158036				
		Загальновиробничі витрати, грн.					74846				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					100,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					24374				
		Всього будівельні роботи, грн.					419203				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					419203				
		Разом прямі витрати по відділу 2					369971	152939	58630		1006,74
									23455		149,91
		Разом будівельні роботи, грн.					369971				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					158402				
		всього заробітна плата, грн.					176394				
		Загальновиробничі витрати, грн.					82791				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					110,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					26725				
		Всього будівельні роботи, грн.					452762				

		Всього по відділу 2					452762				
		<u>Відділ 3. Будівля "А" (Укриття)</u>									
		Розділ 1. Монтаж обладнання									
52	KM10-667-5	Резервна панель ПУ	шт	1	<u>1471,65</u>	<u>1,48</u>	1472	1385	<u>1</u>	<u>9,6000</u>	<u>9,6</u>
					1384,51	0,29			-	0,0021	-
53	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (Панель індикації та управління)	шт	1	<u>246,06</u>	<u>3,88</u>	246	242	<u>4</u>	<u>1,6000</u>	<u>1,6</u>
					242,18	1,93			2	0,0126	0,01
54 & 95-3	Кріплення для моніторів	шт.	21	<u>3692,40</u>	-	-	77540	-	-	-	-
55	варіант 1				-	-			-	-	-
55	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків (Блок комутації адресний)	шт	19	<u>246,06</u>	<u>3,88</u>	4675	4601	<u>74</u>	<u>1,6000</u>	<u>30,4</u>
					242,18	1,93			37	0,0126	0,24
56	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків (Блок сполучення адресний)	шт	55	<u>246,06</u>	<u>3,88</u>	13533	13320	<u>213</u>	<u>1,6000</u>	<u>88</u>
					242,18	1,93			106	0,0126	0,69
57	KM11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг (кнопки)	шт	5	<u>167,92</u>	-	840	646	-	<u>0,8000</u>	<u>4</u>
					129,23	-			-	-	-
58 & C1-1-581-29	Кнопка, NO контакт, чорна	шт	3	<u>36,72</u>	-	-	110	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	& C1-1-581-29 варіант 4	Кнопка, NO контакт, зелена	шт	3	<u>36,72</u> -	-	110	-	-	-	-
60	& C1-1-581-29 варіант 5	Пост кнопочний двомісний	шт	3	<u>159,12</u> -	-	477	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							99003	20194	<u>292</u> 145		<u>133,6</u> 0,94
Разом будівельні роботи, грн.							99003				
в тому числі:							78517				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							20339				
всього заробітна плата, грн.							8768				
Загальновиробничі витрати, грн.							10,64				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2582				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							107771				

-											
Всього по розділу 1							107771				
Розділ 2. Кабельні вироби і матеріали											
61	KB21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	2,5	<u>4317,35</u> 3416,19	<u>188,91</u> 78,90	10793	8540	<u>472</u> 197	<u>23,9800</u> 0,4400	<u>59,95</u> 1,1
62	& C10000-34-1-Ц-1 варіант 5	Труба гофрована ф.20	м	250	<u>16,65</u> -	-	4163	-	-	-	-
63	& C1512-1-18 варіант 3	Кліпса для трубки ПВХ	шт	750	<u>16,60</u> -	-	12450	-	-	-	-
64	KM8-412-2 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2 [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	2,5	<u>1735,65</u> 1543,35	<u>35,42</u> 14,79	4339	3858	<u>89</u> 37	<u>10,0800</u> 0,0825	<u>25,2</u> 0,21
65	KB21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наїрітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	14	<u>20030,96</u> 10944,30	<u>5498,22</u> 2196,73	280433	153220	<u>76975</u> 30754	<u>71,4800</u> 14,0637	<u>1000,72</u> 196,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	& C115-K-11 варіант 2	Кабель 1x2x2x0,8 J-H(ST)H	м	350	<u>17,89</u>	-	6262	-	-	-	-
67	& C115-K-12 варіант 2	Кабель безгалогенний, вогнестійкий JE-H(St)H. FE180/E30 1x2x0,8мм2	м	700	<u>29,42</u>	-	20594	-	-	-	-
68	& C115-K-14 варіант 8	Кабель силовий, вогнестійкий (N)HХН FE180/E30, 2x1,5	м	300	<u>41,85</u>	-	12555	-	-	-	-
69	& C115-K-14 варіант 2	Кабель силовий, вогнестійкий (N)HХН FE180/E30, 3x1,5	м	250	<u>56,07</u>	-	14018	-	-	-	-
70	& C115-300-127 варіант 2	Вогнетривка комутаційна коробка КРОМА-01-09, КП2-90-K8	шт.	2	<u>826,81</u>	-	1654	-	-	-	-
71	& C115-300-127 варіант 2	Вогнетривка комутаційна коробка КРОМА-01-09, КП2-90-K8	шт.	55	<u>826,81</u>	-	45475	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					412736	165618	<u>77536</u> 30988		<u>1085,87</u> 198,2
		Разом будівельні роботи, грн.					412736				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					169582				
		всього заробітна плата, грн.					196606				
		Загальновиробничі витрати, грн.					93007				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					124,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					30254				
		Всього будівельні роботи, грн.					505743				

		Всього по розділу 2					505743				
		Разом прямі витрати по відділу 3					511739	185812	<u>77828</u> 31133		<u>1219,47</u> 199,14
		Разом будівельні роботи, грн.					511739				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					248099				
		всього заробітна плата, грн.					216945				
		Загальновиробничі витрати, грн.					101775				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					135,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					32836				
		Всього будівельні роботи, грн.					613514				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		----- —									
		Всього по відділу 3					613514				
		Разом прямі витрати по кошторису					1866002	531048	<u>179272</u>		<u>3507,92</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1866002		69017		441,28
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1155682				
		всього заробітна плата, грн.					600065				
		Загальновиробничі витрати, грн.					279885				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					369,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					89787				
		Всього будівельні роботи, грн.					2145887				
		----- —									
		Всього по кошторису					2145887				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					4318,88				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					689852				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Д.В.Смирний
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України" (коригування)
01_2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-084
на Монтаж системи охоронної сигналізації.
Реконструкція будівлі літ. А. ІІ Пусковий комплекс.

Основа:
креслення (специфікації) № БК 525-01-ОС

Кошторисна вартість 2012,609 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 7,10145 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1103,509 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Будівля "А"									
1	КМ10-1-10	Плати різноманітного призначення із підготовленням місця установлення	плата	2	<u>2507,84</u>	-	5016	5016	-	<u>16,0000</u>	<u>32</u>
					2507,84	-			-	-	-
2	КМ10-173-11	Електрична перевірка та регулювання плат різноманітних	плата	2	<u>577,63</u>	-	1155	1155	-	<u>3,2000</u>	<u>6,4</u>
					577,63	-			-	-	-
3	КМ10-667-13	Монтаж модуля розширення	шт	23	<u>1779,98</u>	<u>2,96</u>	40940	40871	<u>69</u>	<u>12,8000</u>	<u>294,4</u>
					1777,02	0,58			13	0,0042	0,1
4	КМ10-385-7	Монтаж корпусу	шт	10	<u>3784,96</u>	-	37850	37850	-	<u>25,6000</u>	<u>256</u>
					3784,96	-			-	-	-
5	КМ10-99-6	Монтаж блока живлення	шт	9	<u>5608,28</u>	-	50475	46788	-	<u>28,8000</u>	<u>259,2</u>
					5198,69	-			-	-	-
6	КМ8-125-1	Монтаж акумулятора	шт	11	<u>189,25</u>	-	2082	2082	-	<u>1,2800</u>	<u>14,08</u>
					189,25	-			-	-	-
7	КМ10-385-7	Монтаж клавіатури	шт	8	<u>3784,96</u>	-	30280	30280	-	<u>25,6000</u>	<u>204,8</u>
					3784,96	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ10-668-4	Сповіслювач ОС автоматичний контактний, магнітоконтатний	шт	269	<u>444,26</u>	-	119506	119506	-	<u>3,2000</u>	<u>860,8</u>
9	КМ10-668-5	Сповіслювач ОС автоматичний ударно-контактний, безконтактний електричний або п'єзоелектричний, що установлюється на склі	шт	39	<u>444,26</u>	-	17326	17326	-	<u>3,2000</u>	<u>124,8</u>
10	КМ10-668-2	Монтаж оповіслювача	шт	1	<u>892,17</u>	<u>3,66</u>	892	889	<u>3</u>	<u>6,4000</u>	<u>6,4</u>
					<u>888,51</u>	<u>0,72</u>			<u>1</u>	<u>0,0052</u>	<u>0,01</u>
11	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	3,72	<u>4899,52</u>	-	18226	18226	-	<u>32,0000</u>	<u>119,04</u>
12	& 15096-5031-20	Кабель F/UTP кат.5е, 4х2х0,51	1000м	0,37944	<u>19922,83</u>	-	7560	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
13	КМ8-412-1	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм ²	100 м	58,74	<u>2535,14</u>	-	148914	143899	-	<u>16,0000</u>	<u>939,84</u>
					<u>2449,76</u>	-			-	-	-
14	& 15096-5031-20	Кабель мідний, 4х0.22мм, екранований	1000м	5,99148	<u>16799,80</u>	-	100656	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
15	КМ8-412-2	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	0,5	<u>2954,39</u>	-	1477	1470	-	<u>19,2000</u>	<u>9,6</u>
					<u>2939,71</u>	-			-	-	-
16	& С1-ПР1-1-В2	Кабель ВВГнгд 3х1,5	м	51	<u>26,89</u>	-	1371	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	КМ8-395-1	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм	100 м	0,24	<u>12324,76</u>	<u>443,42</u>	2958	2852	<u>106</u>	<u>77,6000</u>	<u>18,62</u>
					<u>11881,34</u>	<u>23,42</u>			<u>6</u>	<u>0,1492</u>	<u>0,04</u>
18	& С1530-173-28	Кабель-канал 60х40	м	24	<u>133,10</u>	-	3194	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
19	& С1534-363-1	Заглушка кабель-канала 60х40	шт	12	<u>22,57</u>	-	271	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
20	КМ8-409-6	Труба вінілпластова по основі підлоги, діаметр до 25 мм	100 м	18,888	<u>7883,01</u>	-	148894	148187	-	<u>54,4000</u>	<u>1027,51</u>
					<u>7845,57</u>	-			-	-	-
21	& С10000-7-2-1	Гофро-труба D16 мм, PVC внутр. з протяжкою, 50 м, чорна	м	1888,8	<u>12,58</u>	-	23761	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& C111-132-9	Дюбель ударно-розпорний SM 6 x 40 з комірцем (уп.100 шт.)	уп.	75,55	<u>77,11</u>	-	5826	-	-	-	-
23	& C111-132-9	Саморіз 4x35 (уп.100 шт.)	уп.	75,55	<u>57,83</u>	-	4369	-	-	-	-
24	варіант 1 & 7564-2-31	Хомут з отвором, (уп.100 шт.), CHS-200MT	100шт.	75,552	<u>159,05</u>	-	12017	-	-	-	-
25	варіант 1 & 7564-2-32	Хомут кабельний, 200x4мм, (уп.100 шт.)	100шт.	0,6296	<u>48,24</u>	-	30	-	-	-	-
26	варіант 2 & 7564-2-34	Стрічка маркувальна	шт.	700	<u>487,56</u>	-	341292	-	-	-	-
27	варіант 3 & 7564-2-34	Бірка маркувальна	шт.	2000	<u>1,53</u>	-	3060	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							1129398	616397	<u>178</u>		<u>4173,49</u>
Разом будівельні роботи, грн.							1129398		20		0,15
в тому числі:							512823				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							616417				
всього заробітна плата, грн.							282774				
Загальновиробничі витрати, грн.							367,13				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							89173				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1412172				
Всього будівельні роботи, грн.											

-											
Всього по розділу 1							1412172				
Розділ 2. Прибудова											
28	KM10-1-10	Плати різноманітного призначення із підготовленням місця установа	плата	1	<u>2507,84</u>	-	2508	2508	-	<u>16,0000</u>	<u>16</u>
29	KM10-173-11	Електрична перевірка та регулювання плат різноманітних	плата	1	<u>577,63</u>	-	578	578	-	<u>3,2000</u>	<u>3,2</u>
30	KM10-667-13	Монтаж модуля розширення	шт	13	<u>1779,98</u>	<u>2,96</u>	23140	23101	<u>39</u>	<u>12,8000</u>	<u>166,4</u>
31	KM10-385-7	Монтаж корпусу	шт	7	<u>3784,96</u>	-	26495	26495	-	<u>25,6000</u>	<u>179,2</u>
32	KM10-99-6	Монтаж блока живлення	шт	6	<u>5608,28</u>	-	33650	31192	-	<u>28,8000</u>	<u>172,8</u>
					<u>5198,69</u>	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	КМ8-125-1	Монтаж акумулятора	шт	8	<u>189,25</u> 189,25	-	1514	1514	-	<u>1,2800</u> -	<u>10,24</u> -
34	КМ10-385-7	Монтаж клавіатури	шт	3	<u>3784,96</u> 3784,96	-	11355	11355	-	<u>25,6000</u> -	<u>76,8</u> -
35	КМ10-668-4	Сповіслювач ОС автоматичний контактний, магнітоконтатний	шт	119	<u>444,26</u> 444,26	-	52867	52867	-	<u>3,2000</u> -	<u>380,8</u> -
36	КМ10-668-5	Сповіслювач ОС автоматичний ударно-контактний, безконтактний електричний або п'єзоелектричний, що установлюється на склі	шт	39	<u>444,26</u> 444,26	-	17326	17326	-	<u>3,2000</u> -	<u>124,8</u> -
37	КМ10-668-2	Монтаж оповіслювача	шт	1	<u>892,17</u> 888,51	<u>3,66</u> 0,72	892	889	<u>3</u> 1	<u>6,4000</u> 0,0052	<u>6,4</u> 0,01
38	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,38	<u>4899,52</u> 4899,52	-	6761	6761	-	<u>32,0000</u> -	<u>44,16</u> -
39 & 15096-5031-20	Кабель F/UTP кат.5е, 4х2х0,51		1000м	0,14076	<u>19922,83</u> -	-	2804	-	-	-	-
40	КМ8-412-1	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм ²	100 м	25,3	<u>2535,14</u> 2449,76	-	64139	61979	-	<u>16,0000</u> -	<u>404,8</u> -
41 & 15096-5031-20	Кабель мідний, 4х0.22мм, екранований		1000м	2,5806	<u>16799,80</u> -	-	43354	-	-	-	-
42	КМ8-412-2	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	0,5	<u>2954,39</u> 2939,71	-	1477	1470	-	<u>19,2000</u> -	<u>9,6</u> -
43 & С1-ПР1-1-В2	Кабель ВВГнгд 3х1,5		м	51	<u>26,89</u> -	-	1371	-	-	-	-
44	КМ8-395-1	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм	100 м	0,24	<u>12324,76</u> 11881,34	<u>443,42</u> 23,42	2958	2852	<u>106</u> 6	<u>77,6000</u> 0,1492	<u>18,62</u> 0,04
45 & С1530-173-28	Кабель-канал 60х40		м	24	<u>133,10</u> -	-	3194	-	-	-	-
46 & С1534-363-1	Заглушка кабель-канала 60х40		шт	12	<u>22,57</u> -	-	271	-	-	-	-
47	КМ8-409-6	Труба вініпластова по основі підлоги, діаметр до 25 мм	100 м	13,59	<u>7883,01</u> 7845,57	-	107130	106621	-	<u>54,4000</u> -	<u>739,3</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	& C10000-7-2-1 варіант 4	Гофро-труба D16 мм, PVC внутр. з протяжкою, 50 м, чорна	м	1359	<u>12,58</u>	-	17096	-	-	-	-
49	& C1545-29-16-1Д варіант 1	Дюбель д/лгк TNF 10/50"OLA-0"+шуруп	шт	96	<u>1,70</u>	-	163	-	-	-	-
50	& C111-132-9	Дюбель ударно-розпорний SM 6 x 40 з комірцем (уп.100 шт.)	уп.	81,54	<u>77,11</u>	-	6288	-	-	-	-
51	& C111-132-9 варіант 1	Саморіз 4x35 (уп.100 шт.)	уп.	54,36	<u>57,83</u>	-	3144	-	-	-	-
52	& 7564-2-31 варіант 1	Хомут з отвором, (уп.100 шт.), CHS-200MT	100шт.	0,1	<u>159,05</u>	-	16	-	-	-	-
53	& 7564-2-32 варіант 1	Хомут кабельний, 200х4мм, (уп.100 шт.)	100шт.	0,1	<u>48,24</u>	-	5	-	-	-	-
54	& C111-132-9 варіант 4	Майданчик для стяжки під дюбель (уп.100 шт.)	уп.	10	<u>57,83</u>	-	578	-	-	-	-
55	& 7564-2-34 варіант 5	Стрічка ПВХ ізоляційна 25м	шт.	10	<u>487,56</u>	-	4876	-	-	-	-
56	& 7564-2-34 варіант 2	Стрічка маркувальна	шт.	10	<u>487,56</u>	-	4876	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					440826	347508	<u>148</u>		<u>2353,12</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					440826		15		0,1
		----- -					93170 347523 159612 207,46 50396 600438				
		Всього по розділу 2					600438				
		Разом прямі витрати по кошторису					1570224	963905	<u>326</u>		<u>6526,61</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					1570224		35		0,25

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України" (коригування)
01_2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-086
на Система охоронної сигналізації. Пусконаладжувальні роботи.
Реконструкція будівлі літ. А. ІІ Пусковий комплекс.

Основа:
креслення (специфікації) № БК 525-01-ОС

Кошторисна вартість 8591,912 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 31,96214 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 6806,159 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП2-6-1	Розділ 1. Будівля "А" Пристрої, елементи систем сигналізації, блокування, захисту. Блок або пристрій безконтактний, реле або блок контактних елементів [Пусконаладження сповіщувачів]	шт	1	<u>420,68</u> 420,68	- -	421	421	- -	<u>2,0000</u> -	<u>2</u> -
2	КП2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5 [Налаштування системи охоронної сигналізації]	система	200	<u>20613,32</u> 20613,32	- -	4122664	4122664	- -	<u>98,0000</u> -	<u>19600</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					4123085	4123085	- -		<u>19602</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					4123085				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					4123085 1604662 1705,37 414200 5727747 5727747				
		Всього по розділу 1					5727747				
3	КП2-6-1	Розділ 2. Будівля "А" (Прибудова) Пристрої, елементи систем сигналізації, блокування, захисту. Блок або пристрій безконтактний, реле або блок контактних елементів [Пусконаладження сповіщувачів]	шт	1	<u>420,68</u> 420,68	- -	421	421	- -	<u>2,0000</u> -	<u>2</u> -
4	КП2-16-9	Системи багато контурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багато контурні з числом параметрів настроювання до 5 [Налаштування системи охоронної сигналізації]	система	100	<u>20613,32</u> 20613,32	- -	2061332	2061332	- -	<u>98,0000</u> -	<u>9800</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					2061753	2061753	- -		<u>9802</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					2061753 802412 852,77 207121 2864165 2864165				
		Всього по розділу 2					2864165				
		Разом прямі витрати по кошторису					6184838	6184838	- -		<u>29404</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					6184838				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- — Всього по кошторису					6184838 2407074 2558,14 621321 8591912 8591912				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					31962,14 6806159				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Д.В.Смирний

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України" (коригування)
01_2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-087
на Монтаж системи відеоспостереження.
Реконструкція будівлі літ. А. ІІ Пусковий комплекс.

Основа:
креслення (специфікації) № БК 525-01-ВН

Кошторисна вартість 1116,090 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,564 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 618,922 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Будівля "А"									
		Монтаж устаткування									
1	КМ10-350-23	Монтаж відеореєстратора	шт	1	577,63	-	578	578	-	3,2000	3,2
					577,63	-			-	-	-
2	КМ10-1-10	Плати різноманітного призначення із підготовленням місця установлення	плата	8	1253,92	-	10031	10031	-	8,0000	64
					1253,92	-			-	-	-
3	КМ10-173-11	Електрична перевірка та регулювання плат різноманітних	плата	8	288,82	-	2311	2311	-	1,6000	12,8
					288,82	-			-	-	-
4	КМ10-350-22	Монтаж відеокамери	шт	47	5487,50	-	257913	257913	-	30,4000	1428,8
					5487,50	-			-	-	-
5	КМ10-349-4	Монтаж коробки	шт	6	888,51	-	5331	5331	-	6,4000	38,4
					888,51	-			-	-	-
6	С1512-10 варіант 1	Монтажна коробка TR-JB07-D-IN UNV	шт	6	1080,11	-	6481	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ11-91-2	Установлення апаратури настільної, маса до 0,03 т	шт	1	<u>773,48</u> 718,08	-	773	718	-	<u>4,8000</u> -	<u>4,8</u> -
8	КМ10-347-2	Монтаж мультимедійної акустики	шт	1	<u>444,26</u> 444,26	-	444	444	-	<u>3,2000</u> -	<u>3,2</u> -
9	КМ10-682-5	Монітор	шт	2	<u>3510,98</u> 3510,98	-	7022	7022	-	<u>22,4000</u> -	<u>44,8</u> -
10	КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	1	<u>2599,34</u> 2599,34	-	2599	2599	-	<u>14,4000</u> -	<u>14,4</u> -
11	2405-1010 варіант 2	Килимок для миші Modecom Volcano Meru (РМК-МС-VOLCANO-MERU)	шт	1	<u>272,91</u> -	-	273	-	-	-	-
12	КБ21-2-1	Кабельні вироби Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	1	<u>7268,70</u> 5951,17	<u>1257,99</u> 600,61	7269	5951	<u>1258</u> 601	<u>42,3300</u> 3,7596	<u>42,33</u> 3,76
13	& 11-1-1-1 варіант 3	Гофротруба стійка до УФ, чорна, зовнішня ДН25	м	101	<u>5,47</u> -	-	552	-	-	-	-
14	КБ21-2-7	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	7,5	<u>6700,76</u> 5692,03	<u>786,84</u> 571,54	50256	42690	<u>5901</u> 4287	<u>41,0000</u> 3,5730	<u>307,5</u> 26,8
15	& 11-1-1-1 варіант 4	Гофротруба ДН25	м	757,5	<u>5,47</u> -	-	4144	-	-	-	-
16	КМ8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	6,9	<u>7454,23</u> 2939,71	<u>4411,38</u> 1466,03	51434	20284	<u>30439</u> 10116	<u>19,2000</u> 9,4105	<u>132,48</u> 64,93
17	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	8,5	<u>2449,76</u> 2449,76	-	20823	20823	-	<u>16,0000</u> -	<u>136</u> -
18	& 15097-22300-1-1-1 варіант 1	Кабель FTP Cat 5e LSZH 4x2x0,51	1000м	1,53	<u>26471,28</u> -	-	40501	-	-	-	-
19	& С1-ПР1-1-В1 варіант 1	Кабель ВВГнгд 3х2.5-0.66 3ЗЦМ	м	40,8	<u>45,40</u> -	-	1852	-	-	-	-
20	& С1534-363-1 варіант 4	Стрічка ПВХ ізоляційна, 25 м	шт	10	<u>52,15</u> -	-	522	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	& C111-132-9	Саморіз 4x35 (уп.100 шт.)	уп.	30	<u>57,83</u>	-	1735	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
22	& C1534-363-1	Кліпса на трубу Дн 25 з дюбелем	шт	2250	<u>22,57</u>	-	50783	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
23	& C1534-363-1	Стяжка 400x4, чорна	шт	3000	<u>22,57</u>	-	67710	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
24	& C1534-363-1	Стрічка маркувальна	шт	100	<u>31,75</u>	-	3175	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
25	& C1534-363-1	Бірка маркувальна	шт	1000	<u>3,22</u>	-	3220	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					597732	376695	<u>37598</u>		<u>2232,71</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					597732		15004		95,49
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					183439				
		всього заробітна плата, грн.					391699				
		Загальновиробничі витрати, грн.					164866				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					193,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					47081				
		Всього будівельні роботи, грн.					762598				

		—									
		Всього по розділу 1					762598				
		Розділ 2. Будівля "А" (прибудова)									
		Монтаж устаткування									
26	KM10-350-23	Монтаж відеореєстратора	шт	1	<u>577,63</u>	-	578	578	-	<u>3,2000</u>	<u>3,2</u>
					577,63	-			-	-	-
27	KM10-1-10	Плати різноманітного призначення із підготовленням місця установлення	плата	4	<u>1253,92</u>	-	5016	5016	-	<u>8,0000</u>	<u>32</u>
					1253,92	-			-	-	-
28	KM10-173-11	Електрична перевірка та регулювання плат різноманітних	плата	4	<u>288,82</u>	-	1155	1155	-	<u>1,6000</u>	<u>6,4</u>
					288,82	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	КМ10-350-22	Монтаж відеокамери	шт	18	<u>5487,50</u> 5487,50	-	98775	98775	-	<u>30,4000</u>	<u>547,2</u>
30	КМ10-349-4	Монтаж коробки	шт	6	<u>888,51</u> 888,51	-	5331	5331	-	<u>6,4000</u>	<u>38,4</u>
31	С1512-10 варіант 1	Монтажна коробка TR-JB07-D-IN UNV	шт	6	<u>1080,11</u> -	-	6481	-	-	-	-
32	КМ11-91-2	Установлення апаратури настільної, маса до 0,03 т	шт	1	<u>773,48</u> 718,08	-	773	718	-	<u>4,8000</u>	<u>4,8</u>
33	КМ10-347-2	Монтаж мультимедійної акустики	шт	1	<u>444,26</u> 444,26	-	444	444	-	<u>3,2000</u>	<u>3,2</u>
34	КМ10-682-5	Монітор	шт	2	<u>3510,98</u> 3510,98	-	7022	7022	-	<u>22,4000</u>	<u>44,8</u>
35	КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	1	<u>2599,34</u> 2599,34	-	2599	2599	-	<u>14,4000</u>	<u>14,4</u>
36	2405-1010 варіант 2	Килимок для миші Modacom Volcano Meru (PMK-MC-VOLCANO-MERU)	шт	1	<u>272,91</u> -	-	273	-	-	-	-
37	КБ21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	1	<u>7268,70</u> 5951,17	<u>1257,99</u> 600,61	7269	5951	<u>1258</u> 601	<u>42,3300</u> 3,7596	<u>42,33</u> 3,76
38	& 11-1-1-1 варіант 3	Гофротруба стійка до УФ, чорна, зовнішня ДН25	м	101	<u>5,47</u> -	-	552	-	-	-	-
39	КБ21-2-7	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	2,5	<u>6700,76</u> 5692,03	<u>786,84</u> 571,54	16752	14230	<u>1967</u> 1429	<u>41,0000</u> 3,5730	<u>102,5</u> 8,93
40	& 11-1-1-1 варіант 4	Гофротруба ДН25	м	252,5	<u>5,47</u> -	-	1381	-	-	-	-
41	КМ8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	1,9	<u>7454,23</u> 2939,71	<u>4411,38</u> 1466,03	14163	5585	<u>8382</u> 2785	<u>19,2000</u> 9,4105	<u>36,48</u> 17,88
42	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	3,5	<u>2449,76</u> 2449,76	-	8574	8574	-	<u>16,0000</u>	<u>56</u>
43	& 15097-22300-1-1-1 варіант 1	Кабель FTP Cat 5e LSZH 4x2x0,51	1000м	0,51	<u>26471,28</u> -	-	13500	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	& C1-ПР1-1-В1 варіант 1	Кабель ВВГнгд 3х2.5-0.66 ЗЗЦМ	м	40,8	<u>45,40</u>	-	1852	-	-	-	-
45	& C1534-363-1 варіант 4	Стрічка ПВХ ізоляційна, 25 м	шт	10	<u>52,15</u>	-	522	-	-	-	-
46	& C111-132-9 варіант 1	Саморіз 4х35 (уп.100 шт.)	уп.	30	<u>57,83</u>	-	1735	-	-	-	-
47	& C1534-363-1 варіант 2	Кліпса на трубу Дн 25 з дюбелем	шт	750	<u>22,57</u>	-	16928	-	-	-	-
48	& C1534-363-1 варіант 3	Стяжка 400х4, чорна	шт	3000	<u>22,57</u>	-	67710	-	-	-	-
49	& C1534-363-1 варіант 5	Стрічка маркувальна	шт	100	<u>31,75</u>	-	3175	-	-	-	-
50	& C1534-363-1 варіант 6	Бірка маркувальна	шт	1000	<u>3,22</u>	-	3220	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					285780	155978	<u>11607</u> 4815		<u>931,71</u> 30,57
		Разом будівельні роботи, грн.					285780				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					118195				
		всього заробітна плата, грн.					160793				
		Загальновиробничі витрати, грн.					67712				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					79,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19349				
		Всього будівельні роботи, грн.					353492				

		—									
		Всього по розділу 2					353492				
		Разом прямі витрати по кошторису					883512	532673	<u>49205</u> 19819		<u>3164,42</u> 126,06
		Разом будівельні роботи, грн.					883512				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					301634				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- — Всього по кошторису					552492 232578 273,52 66430 1116090 1116090				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					3564 618922				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Д.В.Смирний

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України" (коригування)
01_2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-089
на Автоматизована система протипожежного захисту. Пусконаладжувальні роботи
Реконструкція будівлі літ. А. II Пусковий комплекс.

Основа:
креслення (специфікації) № 220/71/13-1-СПЗ.АСПЗ

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

206,295 тис. грн.
0,76744 тис.люд.год.
163,419 тис. грн.
6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Будівля "А"									
1	КП2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	система	1	<u>20613,32</u> 20613,32	<u>-</u> -	20613	20613	<u>-</u> -	<u>98,0000</u> -	<u>98</u> -
2	КП2-1-3	Вимірювальні перетворювачі з дискретним вихідним сигналом [сигналізатор, датчик-реле і т.п.]	шт	55	<u>1051,70</u> 1051,70	<u>-</u> -	57844	57844	<u>-</u> -	<u>5,0000</u> -	<u>275</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					78457	78457	<u>-</u> -		<u>373</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					78457				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					78457				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					30534 32,46 7882 108991				
		Всього по розділу 1					108991				
3	КП2-16-9	Розділ 2. Будівля "А" (Прибудова) Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання]	система	1	<u>20613,32</u> 20613,32	- -	20613	20613	- -	<u>98,0000</u> -	<u>98</u> -
4	КП2-1-3	багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5 Вимірювальні перетворювачі з дискретним вихідним сигналом [сигналізатор, датчик-реле і т.п.]	шт	47	<u>1051,70</u> 1051,70	- -	49430	49430	- -	<u>5,0000</u> -	<u>235</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					70043	70043	- -		<u>333</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					70043 70043 27260 28,98 7037 97303				
		Всього по розділу 2					97303				
		Разом прямі витрати по кошторису					148500	148500	- -		<u>706</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					148500 148500 57795 61,44 14919				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					206295				

		Всього по кошторису					206295				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					767,44				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					163419				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

_____ Д.В.Смирний

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України" (коригування)
01_2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-090
на Ситема контролю до вибухонебезпечних концентрацій газу АКГ.С
Реконструкція будівлі літ. А. ІІ Пусковий комплекс.

Основа:
креслення (специфікації) № БК 524-01-2

Кошторисна вартість 172,535 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,31343 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 49,455 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>Відділ 1. Будівля "А"</u>									
		Розділ 1. Монтаж обладнання									
1	КМ11-60-2	Установлення приладів для аналізу фізико-хімічного складу речовини, категорія складності приладів 2 (Приймально-контрольний прилад)	комплект	1	<u>2662,55</u> 2067,71	<u>377,81</u> 157,79	2663	2068	<u>378</u> 158	<u>12,8000</u> 0,8800	<u>12,8</u> 0,88
2	КМ11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг (датчик метану)	шт	9	<u>167,92</u> 129,23	-	1511	1163	-	<u>0,8000</u> -	<u>7,2</u> -
3	КМ10-386-15	Монтаж транспаранта світлового [табло] (Світлозвуковий оповіщувач)	шт	7	<u>523,63</u> 501,57	-	3665	3511	-	<u>3,2000</u> -	<u>22,4</u> -
4	КМ11-233-1	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	100кінц.	0,05	<u>3832,40</u> 2884,29	-	192	144	-	<u>17,6000</u> -	<u>0,88</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					8031	6886	<u>378</u> 158		<u>43,28</u> 0,88
		Разом будівельні роботи, грн.					8031				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					767				
		всього заробітна плата, грн.					7044				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2948				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					837				
		Всього будівельні роботи, грн.					10979				

		—									
		Всього по розділу 1					10979				
		Розділ 2. Кабельні мережі, трубопроводи									
5	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у	100м	2	<u>3791,33</u>	<u>188,91</u>	7583	6832	<u>378</u>	<u>23,9800</u>	<u>47,96</u>
		готових борознах, діаметр труб до 25 мм			<u>3416,19</u>	<u>78,90</u>			<u>158</u>	<u>0,4400</u>	<u>0,88</u>
6 & C10000-		Труба ПВХ ф.20	м	200	<u>92,85</u>	-	18570	-	-	-	-
34-1-Ц-1					-	-			-	-	-
варіант 3											
7 & C1512-1-		Кліпса для трубки ПВХ	шт	600	<u>16,60</u>	-	9960	-	-	-	-
18					-	-			-	-	-
варіант 3											
8 КБ21-15-1		Прокладання ізольованих проводів	100м	4,1	<u>455,02</u>	<u>23,61</u>	1866	1368	<u>97</u>	<u>2,1800</u>	<u>8,94</u>
		перерізом до 6 мм ² у лотках			<u>333,78</u>	<u>9,86</u>			<u>40</u>	<u>0,0550</u>	<u>0,23</u>
9 КБ21-4-2		Затягування у прокладені труби або	100м	2	<u>1476,00</u>	<u>126,81</u>	2952	2418	<u>254</u>	<u>8,6000</u>	<u>17,2</u>
		металеві рукави проводу першого			<u>1209,07</u>	<u>90,54</u>			<u>181</u>	<u>0,5634</u>	<u>1,13</u>
		одножильного або багатожильного у									
		загальному обплетенні сумарним									
		перерізом до 6 мм ²									
10 & C115-K-11		Кабель 1х2х2х0,8 J-N(ST)H	м	400	<u>17,89</u>	-	7156	-	-	-	-
варіант 2					-	-			-	-	-
11 & C115-K-14		Кабель силовий, вогнестійкий (N)HXH	м	10	<u>56,07</u>	-	561	-	-	-	-
варіант 2		FE180/E30, 3х1,5			-	-			-	-	-
12 & C115-K-14		Кабель 4х1.0 КВВГнг-нд	м	300	<u>49,78</u>	-	14934	-	-	-	-
варіант 10					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					63582	10618	<u>729</u> 379		<u>74,1</u> 2,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					63582 52235 10997 5369 7,41 1799 68951				
		Всього по розділу 2					68951				
		Разом прямі витрати по відділу 1 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					71613 71613 53002 18041 8316 10,85 2636 79929	17504	<u>1107</u> 537		<u>117,38</u> 3,12
		Всього по відділу 1					79929				
		<u>Відділ 2. Будівля "А" (Прибудова)</u>									
		Розділ 1. Монтаж обладнання									
13	КМ11-60-2	Установлення приладів для аналізу фізико-хімічного складу речовини, категорія складності приладів 2 (Приймально-контрольний прилад)	комплект	1	<u>2662,55</u> 2067,71	<u>377,81</u> 157,79	2663	2068	<u>378</u> 158	<u>12,8000</u> 0,8800	<u>12,8</u> 0,88
14	КМ11-31-1	Прилади, що устанавливаються на конструкціях, маса до 5 кг (датчик метану, окису вуглицю)	шт	5	<u>167,92</u> 129,23	<u>-</u> -	840	646	<u>-</u> -	<u>0,8000</u> -	<u>4</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КМ10-386-15	Монтаж транспаранта світлового [табло] (Світлозвуковий оповіслювач)	шт	4	<u>523,63</u> 501,57	-	2095	2006	-	<u>3,2000</u>	<u>12,8</u>
16	КМ11-233-1	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	100кінц.	0,08	<u>3832,40</u> 2884,29	-	307	231	-	<u>17,6000</u>	<u>1,41</u>
Разом прямі витрати по розділу 1							5905	4951	<u>378</u> 158		<u>31,01</u> 0,88
Разом будівельні роботи, грн.							5905				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							576				
всього заробітна плата, грн.							5109				
Загальновиробничі витрати, грн.							2136				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,5				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							606				
Всього будівельні роботи, грн.							8041				

-											
Всього по розділу 1							8041				
Розділ 2. Кабельні мережі, трубопроводи											
17	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	0,5	<u>3791,33</u> 3416,19	<u>188,91</u> 78,90	1896	1708	<u>94</u> 39	<u>23,9800</u> 0,4400	<u>11,99</u> 0,22
18	& C10000-34-1-Ц-1 варіант 3	Труба ПВХ ф.20	м	50	<u>92,85</u> -	-	4643	-	-	-	-
19	& C1512-1-18 варіант 3	Кліпса для трубки ПВХ	шт	150	<u>16,60</u> -	-	2490	-	-	-	-
20	КБ21-15-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у лотках	100м	1,1	<u>455,02</u> 333,78	<u>23,61</u> 9,86	501	367	<u>26</u> 11	<u>2,1800</u> 0,0550	<u>2,4</u> 0,06
21	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однокільного або багатокільного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	4,6	<u>1476,00</u> 1209,07	<u>126,81</u> 90,54	6790	5562	<u>583</u> 416	<u>8,6000</u> 0,5634	<u>39,56</u> 2,59
22	& C115-K-11 варіант 2	Кабель 1x2x2x0,8 J-H(ST)H	м	150	<u>17,89</u> -	-	2684	-	-	-	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж обладнання									
26	КМ11-60-2	Установлення приладів для аналізу фізико-хімічного складу речовини, категорія складності приладів 2 (Приймально-контрольний прилад)	комплект	1	<u>2662,55</u> 2067,71	<u>377,81</u> 157,79	2663	2068	<u>378</u> 158	<u>12,8000</u> 0,8800	<u>12,8</u> 0,88
27	КМ11-31-1	Прилади, що устанавливаються на конструкціях, маса до 5 кг (датчик метану, окису вуглицю)	шт	12	<u>167,92</u> 129,23	- -	2015	1551	- -	<u>0,8000</u> -	<u>9,6</u> -
28	КМ10-386-15	Монтаж транспаранта світлового [табло] (Світлозвуковий оповіщувач)	шт	4	<u>523,63</u> 501,57	- -	2095	2006	- -	<u>3,2000</u> -	<u>12,8</u> -
29	КМ11-233-1	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	100кінц.	0,08	<u>3832,40</u> 2884,29	- -	307	231	- -	<u>17,6000</u> -	<u>1,41</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					7080	5856	<u>378</u> 158		<u>36,61</u> 0,88
		Разом будівельні роботи, грн.					7080				
		в тому числі:					846				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6014				
		всього заробітна плата, грн.					2514				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2,94				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					713				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9594				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		-									
		Всього по розділу 1					9594				
		Розділ 2. Кабельні мережі, трубопроводи									
30	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	1	<u>3791,33</u> 3416,19	<u>188,91</u> 78,90	3791	3416	<u>189</u> 79	<u>23,9800</u> 0,4400	<u>23,98</u> 0,44
31	& C10000-34-1-Ц-1 варіант 3	Труба ПВХ ф.20	м	100	<u>92,85</u> -	- -	9285	-	- -	- -	- -
32	& C1512-1-18 варіант 3	Кліпса для трубки ПВХ	шт	300	<u>16,60</u> -	- -	4980	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	КБ21-15-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у лотках	100м	3,3	<u>455,02</u>	<u>23,61</u>	1502	1101	<u>78</u>	<u>2,1800</u>	<u>7,19</u>
					333,78	9,86			33	0,0550	0,18
34	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однокільного або багатокільного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	1	<u>1476,00</u>	<u>126,81</u>	1476	1209	<u>127</u>	<u>8,6000</u>	<u>8,6</u>
					1209,07	90,54			91	0,5634	0,56
35	& С115-К-11 варіант 2	Кабель 1х2х2х0,8 J-H(ST)H	м	120	<u>17,89</u>	-	2147	-	-	-	-
36	& С115-К-11 варіант 1	Кабель 1х2х0,8 J-H(ST)H	м	50	<u>15,98</u>	-	799	-	-	-	-
37	& С115-К-14 варіант 2	Кабель силовий, вогнестійкий (N)HXH FE180/E30, 3х1,5	м	10	<u>56,07</u>	-	561	-	-	-	-
38	& С115-К-14 варіант 10	Кабель 4х1.0 КВВГнг-нд	м	250	<u>49,78</u>	-	12445	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					36986	5726	<u>394</u>		<u>39,77</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					36986		203		1,18
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					30866				
		всього заробітна плата, грн.					5929				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2888				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					965				
		Всього будівельні роботи, грн.					39874				

		Всього по розділу 2					39874				
		Разом прямі витрати по відділу 3					44066	11582	<u>772</u>		<u>76,38</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					44066		361		2,06
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					31712				
		всього заробітна плата, грн.					11943				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5401				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1678				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					49467				

		—									
		Всього по відділу 3					49467				
		Разом прямі витрати по кошторису					152703	41674	<u>2960</u>		<u>278,72</u>
									1522		8,93
		Разом будівельні роботи, грн.					152703				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					108069				
		всього заробітна плата, грн.					43196				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19832				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					25,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6259				
		Всього будівельні роботи, грн.					172535				

		—									
		Всього по кошторису					172535				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					313,43				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					49455				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ Д.В.Смирний
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України" (коригування)
01_2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-092
на Система контролю до вибухонебезпечних концентрацій газу. Пусконаладжувальні роботи АКГ
Реконструкція будівлі літ. А. II Пусковий комплекс.

Основа:
креслення (специфікації) № БК 524-01-2

Кошторисна вартість 456,714 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,69899 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 361,790 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Будівля "А"									
1	КП2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	система	1	<u>20613,32</u> 20613,32	-	20613	20613	-	<u>98,0000</u> -	<u>98</u> -
2	КП2-16-10	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання: на кожний наступний параметр настроювання	система	9	<u>4837,82</u> 4837,82	-	43540	43540	-	<u>23,0000</u> -	<u>207</u> -
3	КП2-6-1	Пристрої, елементи систем сигналізації, блокування, захисту. Блок або пристрій безконтактний, реле або блок контактних елементів (світлозвуковий оповіщувач)	шт	7	<u>420,68</u> 420,68	-	2945	2945	-	<u>2,0000</u> -	<u>14</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					67098	67098	-		<u>319</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					67098 67098 26114 27,76 6741 93212 93212				
		Всього по розділу 1					93212				
		Розділ 2. Будівля "А" (Прибудова)									
4	КП2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	система	2	<u>20613,32</u> 20613,32	- -	41227	41227	- -	<u>98,0000</u> -	<u>196</u> -
5	КП2-16-10	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання: на кожний наступний параметр настроювання	система	18	<u>4837,82</u> 4837,82	- -	87081	87081	- -	<u>23,0000</u> -	<u>414</u> -
6	КП2-6-1	Пристрої, елементи систем сигналізації, блокування, захисту. Блок або пристрій безконтактний, реле або блок контактних елементів (світлозвуковий оповіщувач)	шт	8	<u>420,68</u> 420,68	- -	3365	3365	- -	<u>2,0000</u> -	<u>16</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					131673	131673	- -		<u>626</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					131673 131673 51247 54,46 13228 182920				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		----- -									
		Всього по розділу 2					182920				
		Розділ 3. Будівля "А" (Укриття)									
7	КП2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	система	2	<u>20613,32</u> 20613,32	- -	41227	41227	- -	<u>98,0000</u> -	<u>196</u> -
8	КП2-16-10	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання: на кожний наступний параметр настроювання	система	18	<u>4837,82</u> 4837,82	- -	87081	87081	- -	<u>23,0000</u> -	<u>414</u> -
9	КП2-6-1	Пристрої, елементи систем сигналізації, блокування, захисту. Блок або пристрій безконтактний, реле або блок контактних елементів (світлозвуковий оповіщувач)	шт	4	<u>420,68</u> 420,68	- -	1683	1683	- -	<u>2,0000</u> -	<u>8</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					129991	129991	- -		<u>618</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					129991				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					129991				
		Загальновиробничі витрати, грн.					50591				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					53,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13059				
		Всього будівельні роботи, грн.					180582				
		----- -									
		Всього по розділу 3					180582				
		Разом прямі витрати по кошторису					328762	328762	- -		<u>1563</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					328762				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					328762				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- —					127952 135,99 33028 456714				
		Всього по кошторису					456714				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1698,99 361790				

Склав

_____ *[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Перевірив

_____ Д.В.Смирний
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України" (коригування)
01_2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-093
на Автоматична система газового пожежогасіння.АСПГ.С
Реконструкція будівлі літ. А. ІІ Пусковий комплекс.

Основа:
креслення (специфікації) № БК 524-01-2-СПЗ АСПГ

Кошторисна вартість 287,176 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,92937 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 145,804 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>Відділ 1. Будівля "А"</u>									
		Розділ 1. Монтаж обладнання									
1	КМ10-667-1	Блок базовий(БРИТ)	шт	1	<u>5615,28</u>	<u>1,83</u>	5615	5441	<u>2</u>	<u>36,8000</u>	<u>36,8</u>
					5440,88	0,36			-	0,0026	-
2	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	0,8	<u>19891,25</u>	<u>5358,51</u>	15913	8755	<u>4287</u>	<u>71,4800</u>	<u>57,18</u>
					10944,30	2196,73			1757	14,0637	11,25
3	& С115-К-14 варіант 5	Кабель 2х2х0,8 FE 180/Е30 JE-H(ST)H	м	80	<u>28,91</u>	-	2313	-	-	-	-
		Напрямок 3.1ДБЖ МРТ(12),=21,02м3 Клас пожежі А. Підвал.			-	-			-	-	-
4	КМ18-557-3	Монтаж модуля газового пожежогасіння (Імпульс - 14)	шт	1	<u>2392,83</u>	<u>371,95</u>	2393	1994	<u>372</u>	<u>14,0000</u>	<u>14</u>
					1994,44	41,61			42	0,2457	0,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КМ10-667-1	Прилад приймально-контрольний (Блок БДУ)	шт	1	<u>5616,07</u> 5440,88	<u>1,83</u> 0,36	5616	5441	<u>2</u> -	<u>36,8000</u> 0,0026	<u>36,8</u> -
6	КМ10-3-9	Монтаж транспаранта світлового [табло] (Світлозвуковий показчик "Газ!.....", Світловетабло "Автоматика відключена")	табло	3	<u>50,16</u> 50,16	<u>-</u> -	150	150	<u>-</u> -	<u>0,3200</u> -	<u>0,96</u> -
7	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	1	<u>288,81</u> 222,13	<u>7,11</u> 1,40	289	222	<u>7</u> 1	<u>1,6000</u> 0,0101	<u>1,6</u> 0,01
8	КР6-27-4	Установлення дверних доводчикі	100 шт	0,01	<u>22409,81</u> 22409,81	<u>-</u> -	224	224	<u>-</u> -	<u>129,2600</u> -	<u>1,29</u> -
9	& С115-300-Р-6 варіант 7	Доводчик дверей	шт	1	<u>3044,70</u> -	<u>-</u> -	3045	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	3	<u>274,69</u> 250,78	<u>-</u> -	824	752	<u>-</u> -	<u>1,6000</u> -	<u>4,8</u> -
11	& С126-1237-127 варіант 1	Кнопка керування автоматикою КА 01-Б	шт	1	<u>440,83</u> -	<u>-</u> -	441	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& С126-1237-127 варіант 2	Кнопка керування автоматикою КА 01-С	шт	1	<u>440,83</u> -	<u>-</u> -	441	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& С126-1237-127 варіант 3	Кнопка керування автоматикою КА 01-Ж	шт	1	<u>440,83</u> -	<u>-</u> -	441	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& С126-1237-127 варіант 4	Захисне скло	шт	3	<u>36,91</u> -	<u>-</u> -	111	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					37816	22979	<u>4670</u> 1800		<u>153,43</u> 11,51
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					37816 10167 24779 11193 14,33 3474 49009				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					49009				
		Розділ 2. Кабельні вироби і матеріали									
15	КБ21-2-7	Прокладання ПВХ труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,4	<u>6525,19</u> 5692,03	<u>786,84</u> 571,54	2610	2277	<u>315</u> 229	<u>41,0000</u> 3,5730	<u>16,4</u> 1,43
16	& C10000- 34-1-Ц-1 варіант 3	Труба ПВХ ф.20	м	20	<u>92,85</u> -	- -	1857	-	- -	- -	- -
17	& C10000- 34-1-Ц-1 варіант 5	Труба гофрована ф.20	м	20	<u>16,65</u> -	- -	333	-	- -	- -	- -
18	& C1512-1- 18 варіант 3	Кліпса для трубки ПВХ	шт	120	<u>16,60</u> -	- -	1992	-	- -	- -	- -
19	& C1-1-581- 29 варіант 1	Металеві кабельні тримачі з анкер-цвяхом 6х40 UDF-8	шт	40	<u>37,64</u> -	- -	1506	-	- -	- -	- -
20	КМ8-412-2 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2 [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	0,2	<u>1737,31</u> 1543,35	<u>35,42</u> 14,79	347	309	<u>7</u> 3	<u>10,0800</u> 0,0825	<u>2,02</u> 0,02
21	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наїрітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	0,65	<u>19891,25</u> 10944,30	<u>5358,51</u> 2196,73	12929	7114	<u>3483</u> 1428	<u>71,4800</u> 14,0637	<u>46,46</u> 9,14
22	& C115-K-14 варіант 6	Кабель силовий, вогнестійкий (N)HXH FE180/E30, 2х1,5	м	15	<u>33,09</u> -	- -	496	-	- -	- -	- -
23	& C115-K-14 варіант 5	Кабель 2х2х0,8 FE 180/E30 JE-H(ST)H	м	40	<u>28,91</u> -	- -	1156	-	- -	- -	- -
24	& C115-K-11 варіант 1	Кабель 1х2х0,8 J-H(ST)H	м	30	<u>15,98</u> -	- -	479	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					23705	9700	<u>3805</u> 1660		<u>64,88</u> 10,59
		Разом будівельні роботи, грн.					23705				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					10200 11360 5420 7,32 1778 29125				
		Всього по розділу 2					29125				
		Розділ 3. Монтаж обладнання Напрямок 3.2.Серверна(20),=13,8м3 Клас пожежі А. Підвал.									
25	KM18-557-3	Монтаж модуля газового пожежогасіння (Імпульс - 14)	шт	1	<u>2392,83</u> 1994,44	<u>371,95</u> 41,61	2393	1994	<u>372</u> 42	<u>14,0000</u> 0,2457	<u>14</u> 0,25
26	KM10-667-1	Прилад приймально-контрольний (Блок БДУ)	шт	1	<u>5616,07</u> 5440,88	<u>1,83</u> 0,36	5616	5441	<u>2</u> -	<u>36,8000</u> 0,0026	<u>36,8</u> -
27	KM10-3-9	Монтаж транспаранта світлового [табло] (Світлозвуковий показчик "Газ!.....", Світлоетабло "Автоматика відключена")	табло	3	<u>50,16</u> 50,16	<u>-</u> -	150	150	<u>-</u> -	<u>0,3200</u> -	<u>0,96</u> -
28	KM10-668-1	Сповісчувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	1	<u>288,81</u> 222,13	<u>7,11</u> 1,40	289	222	<u>7</u> 1	<u>1,6000</u> 0,0101	<u>1,6</u> 0,01
29	KP6-27-4	Установлення дверних доводчикі	100 шт	0,01	<u>22409,81</u> 22409,81	<u>-</u> -	224	224	<u>-</u> -	<u>129,2600</u> -	<u>1,29</u> -
30	& C115-300-Р-6 варіант 7	Доводчик дверей	шт	1	<u>3044,70</u> -	<u>-</u> -	3045	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	KM10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	3	<u>274,69</u> 250,78	<u>-</u> -	824	752	<u>-</u> -	<u>1,6000</u> -	<u>4,8</u> -
32	& C126-1237-127 варіант 1	Кнопка керування автоматикою КА 01-Б	шт	1	<u>440,83</u> -	<u>-</u> -	441	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& C126-1237-127 варіант 2	Кнопка керування автоматикою КА 01-С	шт	1	<u>440,83</u> -	<u>-</u> -	441	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	& C126-1237-127 варіант 3	Кнопка керування автоматикою КА 01-Ж	шт	1	<u>440,83</u>	-	441	-	-	-	-
35	& C126-1237-127 варіант 4	Захисне скло	шт	3	<u>36,91</u>	-	111	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							13975	8783	<u>381</u> 43		<u>59,45</u> 0,26
Разом будівельні роботи, грн.							13975				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							4811				
всього заробітна плата, грн.							8826				
Загальновиробничі витрати, грн.							3859				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							4,78				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1156				
Всього будівельні роботи, грн.							17834				

-											
Всього по розділу 3							17834				
Розділ 4. Кабельні вироби і матеріали											
36	КБ21-2-7	Прокладання ПВХ труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,4	<u>6525,19</u> 5692,03	<u>786,84</u> 571,54	2610	2277	<u>315</u> 229	<u>41,0000</u> 3,5730	<u>16,4</u> 1,43
37	& C10000-34-1-Ц-1 варіант 3	Труба ПВХ ф.20	м	20	<u>92,85</u>	-	1857	-	-	-	-
38	& C10000-34-1-Ц-1 варіант 4	Труба ПВХ гофрована ф.20 з протяжкою	м	20	<u>19,20</u>	-	384	-	-	-	-
39	& C1512-1-18 варіант 3	Кліпса для трубки ПВХ	шт	120	<u>16,60</u>	-	1992	-	-	-	-
40	& C1-1-581-29 варіант 1	Металеві кабельні тримачі з анкер-цвяхом 6x40 UDF-8	шт	40	<u>37,64</u>	-	1506	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	КМ8-412-2 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному оболотенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2 [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	0,2	<u>1737,31</u> 1543,35	<u>35,42</u> 14,79	347	309	<u>7</u> 3	<u>10,0800</u> 0,0825	<u>2,02</u> 0,02
42	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наїрітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	0,65	<u>19891,25</u> 10944,30	<u>5358,51</u> 2196,73	12929	7114	<u>3483</u> 1428	<u>71,4800</u> 14,0637	<u>46,46</u> 9,14
43	& C115-K-14 варіант 6	Кабель силовий, вогнестійкий (N)НХН FE180/E30, 2x1,5	м	15	<u>33,09</u> -	-	496	-	-	-	-
44	& C115-K-14 варіант 5	Кабель 2x2x0,8 FE 180/E30 JE-N(ST)H	м	40	<u>28,91</u> -	-	1156	-	-	-	-
45	& C115-K-11 варіант 1	Кабель 1x2x0,8 J-N(ST)H	м	30	<u>15,98</u> -	-	479	-	-	-	-
46	КМ18-557-3	Напрямок 3.3.Серверна(08),=16,12м3 Клас пожежі А. 5-Поверх Монтаж модуля газового пожежогасіння (Імпульс - 14)	шт	1	<u>2392,83</u> 1994,44	<u>371,95</u> 41,61	2393	1994	<u>372</u> 42	<u>14,0000</u> 0,2457	<u>14</u> 0,25
47	КМ10-667-1	Прилад приймально-контрольний (Блок БДУ)	шт	1	<u>5616,07</u> 5440,88	<u>1,83</u> 0,36	5616	5441	<u>2</u> -	<u>36,8000</u> 0,0026	<u>36,8</u> -
48	КМ10-3-9	Монтаж транспаранта світлового [табло] (Світлозвуковий показчик "Газ!.....", Світловетабло "Автоматика відключена")	табло	3	<u>50,16</u> 50,16	-	150	150	-	<u>0,3200</u> -	<u>0,96</u> -
49	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	1	<u>288,81</u> 222,13	<u>7,11</u> 1,40	289	222	<u>7</u> 1	<u>1,6000</u> 0,0101	<u>1,6</u> 0,01
50	КР6-27-4	Установлення дверних доводчикі	100 шт	0,01	<u>22409,81</u> 22409,81	-	224	224	-	<u>129,2600</u> -	<u>1,29</u> -
51	& C115-300-Р-6 варіант 7	Доводчик дверей	шт	1	<u>3044,70</u> -	-	3045	-	-	-	-
52	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	3	<u>274,69</u> 250,78	-	824	752	-	<u>1,6000</u> -	<u>4,8</u> -
53	& C126-1237-127 варіант 1	Кнопка керування автоматикою КА 01-Б	шт	1	<u>440,83</u> -	-	441	-	-	-	-
54	& C126-1237-127 варіант 2	Кнопка керування автоматикою КА 01-С	шт	1	<u>440,83</u> -	-	441	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	& C126-1237-127 варіант 3	Кнопка керування автоматикою КА 01-Ж	шт	1	<u>440,83</u>	-	441	-	-	-	-
56	& C126-1237-127 варіант 4	Захисне скло	шт	3	<u>36,91</u>	-	111	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							37731	18483	<u>4186</u> 1703		<u>124,33</u> 10,85
Разом будівельні роботи, грн.							37731				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							15062				
всього заробітна плата, грн.							20186				
Загальновиробничі витрати, грн.							9279				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							12,1				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2934				
Всього будівельні роботи, грн.							47010				

-											
Всього по розділу 4							47010				
Розділ 5. Кабельні вироби і матеріали											
57	КБ21-2-7	Прокладання ПВХ труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,4	<u>6525,19</u> 5692,03	<u>786,84</u> 571,54	2610	2277	<u>315</u> 229	<u>41,0000</u> 3,5730	<u>16,4</u> 1,43
58	& C10000-34-1-Ц-1 варіант 3	Труба ПВХ ф.20	м	20	<u>92,85</u>	-	1857	-	-	-	-
59	& C10000-34-1-Ц-1 варіант 4	Труба ПВХ гофрована ф.20 з протяжкою	м	20	<u>19,20</u>	-	384	-	-	-	-
60	& C1512-1-18 варіант 3	Кліпса для трубки ПВХ	шт	120	<u>16,60</u>	-	1992	-	-	-	-
61	& C1-1-581-29 варіант 1	Металеві кабельні тримачі з анкер-цвяхом 6x40 UDF-8	шт	40	<u>37,64</u>	-	1506	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	КМ8-412-2 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному оболотенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2 [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	0,2	<u>1737,31</u> 1543,35	<u>35,42</u> 14,79	347	309	<u>7</u> 3	<u>10,0800</u> 0,0825	<u>2,02</u> 0,02
63	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наїрітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	0,65	<u>19891,25</u> 10944,30	<u>5358,51</u> 2196,73	12929	7114	<u>3483</u> 1428	<u>71,4800</u> 14,0637	<u>46,46</u> 9,14
64	& С115-К-14 варіант 6	Кабель силовий, вогнестійкий (N)НХН FE180/E30, 2х1,5	м	15	<u>33,09</u> -	-	496	-	-	-	-
65	& С115-К-14 варіант 5	Кабель 2х2х0,8 FE 180/E30 JE-N(ST)Н	м	40	<u>28,91</u> -	-	1156	-	-	-	-
66	& С115-К-11 варіант 1	Кабель 1х2х0,8 J-N(ST)Н	м	30	<u>15,98</u> -	-	479	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							23756	9700	<u>3805</u> 1660		<u>64,88</u> 10,59
Разом будівельні роботи, грн.							23756				
в тому числі:							10251				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							11360				
всього заробітна плата, грн.							5420				
Загальновиробничі витрати, грн.							7,32				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1778				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							29176				

-											
Всього по розділу 5							29176				
Розділ 6. Адмінбудівля											
Напрямок 1.1.Медичний архів(23),=105м3											
Клас пожежі А. Цокольний поверх.											
67	КМ18-557-3	Монтаж модуля газового пожежогасіння (Імпульс - 22)	шт	4	<u>2392,83</u> 1994,44	<u>371,95</u> 41,61	9571	7978	<u>1488</u> 166	<u>14,0000</u> 0,2457	<u>56</u> 0,98
68	КМ10-667-1	Прилад приймально-контрольний (Блок БДУ)	шт	1	<u>5616,07</u> 5440,88	<u>1,83</u> 0,36	5616	5441	<u>2</u> -	<u>36,8000</u> 0,0026	<u>36,8</u> -
69	КМ10-3-9	Монтаж транспаранта світлового [табло] (Світлозвуковий показчик "Газ!.....", Світлоетабло "Автоматика відключена")	табло	3	<u>50,16</u> 50,16	-	150	150	-	<u>0,3200</u> -	<u>0,96</u> -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	КБ21-2-7	Прокладання ПВХ труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,7	<u>6525,19</u> 5692,03	<u>786,84</u> 571,54	4568	3984	<u>551</u> 400	<u>41,0000</u> 3,5730	<u>28,7</u> 2,5
79	& C10000-34-1-Ц-1 варіант 3	Труба ПВХ ф.20	м	50	<u>92,85</u> -	- -	4643	-	- -	- -	- -
80	& C10000-34-1-Ц-1 варіант 4	Труба ПВХ гофрована ф.20 з протяжкою	м	20	<u>19,20</u> -	- -	384	-	- -	- -	- -
81	& C1512-1-18 варіант 3	Кліпса для трубки ПВХ	шт	210	<u>16,60</u> -	- -	3486	-	- -	- -	- -
82	КМ8-412-2 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному оболотенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2 [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	0,5	<u>1737,31</u> 1543,35	<u>35,42</u> 14,79	869	772	<u>18</u> 7	<u>10,0800</u> 0,0825	<u>5,04</u> 0,04
83	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наїрітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	1,1	<u>19891,25</u> 10944,30	<u>5358,51</u> 2196,73	21880	12039	<u>5894</u> 2416	<u>71,4800</u> 14,0637	<u>78,63</u> 15,47
84	& C115-K-14 варіант 6	Кабель силовий, вогнестійкий (N)HXH FE180/E30, 2x1,5	м	50	<u>33,09</u> -	- -	1655	-	- -	- -	- -
85	& C115-K-14 варіант 5	Кабель 2x2x0,8 FE 180/E30 JE-H(ST)H	м	50	<u>28,91</u> -	- -	1446	-	- -	- -	- -
86	& C115-K-11 варіант 1	Кабель 1x2x0,8 J-H(ST)H	м	60	<u>15,98</u> -	- -	959	-	- -	- -	- -
87	КМ18-557-3	Напрямок 1,2.Серверна(25),V=20,43м3 Клас пожежі А. Цокольний поверх. Монтаж модуля газового пожежогасіння (Імпульс - 14)	шт	1	<u>2392,83</u> 1994,44	<u>371,95</u> 41,61	2393	1994	<u>372</u> 42	<u>14,0000</u> 0,2457	<u>14</u> 0,25
88	КМ10-667-1	Прилад приймально-контрольний (Блок БДУ)	шт	1	<u>5616,07</u> 5440,88	<u>1,83</u> 0,36	5616	5441	<u>2</u> -	<u>36,8000</u> 0,0026	<u>36,8</u> -
89	КМ10-3-9	Монтаж транспаранта світлового [табло] (Світлозвуковий показчик "Газ!.....", Світлоетабло "Автоматика відключена")	табло	3	<u>50,16</u> 50,16	- -	150	150	- -	<u>0,3200</u> -	<u>0,96</u> -
90	КМ10-668-1	Сповіслювач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	1	<u>288,81</u> 222,13	<u>7,11</u> 1,40	289	222	<u>7</u> 1	<u>1,6000</u> 0,0101	<u>1,6</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	KP6-27-4	Установлення дверних доводчикі	100 шт	0,01	<u>22409,81</u> 22409,81	-	224	224	-	<u>129,2600</u>	<u>1,29</u>
92	& C115-300-Р-6 варіант 7	Доводчик дверей	шт	1	<u>3044,70</u> -	-	3045	-	-	-	-
93	KM10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	3	<u>274,69</u> 250,78	-	824	752	-	<u>1,6000</u>	<u>4,8</u>
94	& C126-1237-127 варіант 1	Кнопка керування автоматикою КА 01-Б	шт	1	<u>440,83</u> -	-	441	-	-	-	-
95	& C126-1237-127 варіант 2	Кнопка керування автоматикою КА 01-С	шт	1	<u>440,83</u> -	-	441	-	-	-	-
96	& C126-1237-127 варіант 3	Кнопка керування автоматикою КА 01-Ж	шт	1	<u>440,83</u> -	-	441	-	-	-	-
97	& C126-1237-127 варіант 4	Захисне скло	шт	3	<u>36,91</u> -	-	111	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 7							53865	25578	<u>6844</u> 2866		<u>171,82</u> 18,27
Разом будівельні роботи, грн.							53865				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							21443				
всього заробітна плата, грн.							28444				
Загальновиробничі витрати, грн.							13222				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							17,43				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4228				
Всього будівельні роботи, грн.							67087				

-											
Всього по розділу 7							67087				
98	KB21-2-7	Розділ 8. Кабельні виробы і матеріали Прокладання ПВХ труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,4	<u>6525,19</u> 5692,03	<u>786,84</u> 571,54	2610	2277	<u>315</u> 229	<u>41,0000</u> 3,5730	<u>16,4</u> 1,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	& C10000-34-1-Ц-1 варіант 3	Труба ПВХ ф.20	м	20	<u>92,85</u> -	-	1857	-	-	-	-
100	& C10000-34-1-Ц-1 варіант 4	Труба ПВХ гофрована ф.20 з протяжкою	м	20	<u>19,20</u> -	-	384	-	-	-	-
101	& C1512-1-18 варіант 3	Кліпса для трубки ПВХ	шт	120	<u>16,60</u> -	-	1992	-	-	-	-
102	КМ8-412-2 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному оболотенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2 [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	0,2	<u>1737,31</u> 1543,35	<u>35,42</u> 14,79	347	309	<u>7</u> 3	<u>10,0800</u> 0,0825	<u>2,02</u> 0,02
103	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наїрітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	0,35	<u>19891,25</u> 10944,30	<u>5358,51</u> 2196,73	6962	3831	<u>1875</u> 769	<u>71,4800</u> 14,0637	<u>25,02</u> 4,92
104	& C115-K-14 варіант 6	Кабель силовий, вогнестійкий (N)HXH FE180/E30, 2x1,5	м	20	<u>33,09</u> -	-	662	-	-	-	-
105	& C115-K-14 варіант 5	Кабель 2x2x0,8 FE 180/E30 JE-H(ST)H	м	50	<u>28,91</u> -	-	1446	-	-	-	-
106	& C115-K-11 варіант 1	Кабель 1x2x0,8 J-H(ST)H	м	25	<u>15,98</u> -	-	400	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					16660	6417	<u>2197</u> 1001		<u>43,44</u> 6,37
		Разом будівельні роботи, грн.					16660				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8046				
		всього заробітна плата, грн.					7418				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3559				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1173				
		Всього будівельні роботи, грн.					20219				

		Всього по розділу 8					20219				
		Разом прямі витрати по відділу 1					228661	116407	<u>27385</u> 10900		<u>783,68</u> 69,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- —					228661 84869 127307 58515 76,26 18497 287176				
		Всього по відділу 1					287176				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- —					228661 228661 84869 127307 58515 76,26 18497 287176	116407	<u>27385</u> 10900		<u>783,68</u> 69,43
		Всього по кошторису					287176				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					929,37 145804				

Склав

_____ *[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Перевірів

_____ Д.В.Смирний
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України" (коригування)
01_2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-095
на Автоматична система газowego пожежогасіння. Пусконаладжувальні роботи.АСПГ.С
Реконструкція будівлі літ. А. II Пусковий комплекс.

Основа:
креслення (специфікації) № БК 524-01-2-СПЗ АСПГ

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

202,789 тис. грн.
0,75438 тис.люд.год.
160,641 тис. грн.
6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Будівля "А"									
1	КП2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	система	3	<u>20613,32</u> 20613,32	- -	61840	61840	- -	<u>98,0000</u> -	<u>294</u> -
2	КП2-16-10	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання: на кожний наступний параметр настроювання до 8	система	3	<u>4837,82</u> 4837,82	- -	14513	14513	- -	<u>23,0000</u> -	<u>69</u> -
3	КП2-6-1	Пристрої, елементи систем сигналізації, блокування, захисту. Блок або пристрій безконтактний, реле або блок контактних елементів (світлозвуковий оповіщувач)	шт	6	<u>420,68</u> 420,68	- -	2524	2524	- -	<u>2,0000</u> -	<u>12</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					78877	78877	- -		<u>375</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					78877 78877 30699 32,62 7924 109576				
		Всього по розділу 1					109576				
		Розділ 2. Будівля "А" (Прибудова)									
4	КП2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	система	2	<u>20613,32</u> 20613,32	- -	41227	41227	- -	<u>98,0000</u> -	<u>196</u> -
5	КП2-16-10	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання: на кожний наступний параметр настроювання до 8	система	5	<u>4837,82</u> 4837,82	- -	24189	24189	- -	<u>23,0000</u> -	<u>115</u> -
6	КП2-6-1	Пристрої, елементи систем сигналізації, блокування, захисту. Блок або пристрій безконтактний, реле або блок контактних елементів (світлозвуковий оповіслювач)	шт	4	<u>420,68</u> 420,68	- -	1683	1683	- -	<u>2,0000</u> -	<u>8</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					67099	67099	- -		<u>319</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					67099 67099 26114 27,76 6741 93213				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		----- -									
		Всього по розділу 2					93213				
		Разом прямі витрати по кошторису					145976	145976	-		<u>694</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					145976		-		-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					145976				
		Загальновиробничі витрати, грн.					56813				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					60,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14665				
		Всього будівельні роботи, грн.					202789				
		----- -									
		Всього по кошторису					202789				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					754,38				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					160641				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Д.В.Смирний
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01
на електропостачання (ЕП)
Електропостачання. ТП. ІІ Пусковий комплекс.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

5323,930 тис. грн.
5,85653 тис.люд.год.
884,170 тис. грн.
3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “24 жовтня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Прокладання КЛ-10кВ (2шт.) М1, М2 - проект. ТП-10/0,4 кВ(врізка в існуючу. КЛ-10кВ ТП-1181 - ТП-3965 Іс.ш.)									
1	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.181 к(труд)=1,3	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 в місцях, що знаходяться на відстані до 1 м від незахищених кабелів /шурфування діючих КЛ/	100м3	0,03	<u>48383,76</u> 48383,76	<u>-</u> -	1452	1452	<u>-</u> -	<u>391,3910</u> -	<u>11,74</u> -
2	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,03	<u>21063,15</u> 21063,15	<u>-</u> -	632	632	<u>-</u> -	<u>173,0175</u> -	<u>5,19</u> -
3	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,0256	<u>37218,27</u> 37218,27	<u>-</u> -	953	953	<u>-</u> -	<u>301,0700</u> -	<u>7,71</u> -
4	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,023	<u>13101,67</u> 2489,20	<u>-</u> -	301	57	<u>-</u> -	<u>18,7680</u> -	<u>0,43</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КМ8-141-4	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 6 кг	100 м	0,22	<u>9625,98</u> 4409,57	<u>3055,23</u> 1230,91	2118	970	<u>672</u> 271	<u>28,8000</u> 6,8244	<u>6,34</u> 1,5
6	КМ8-147-4	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 6 кг	100 м	0,05	<u>9858,69</u> 5144,50	<u>3284,38</u> 1241,91	493	257	<u>164</u> 62	<u>33,6000</u> 7,2126	<u>1,68</u> 0,36
7	С151-63 варіант 1	Кабель 10кВ, ААБл 3х120	1000м	0,02754	<u>1520968,1</u> 0	-	41887	-	-	-	-
8	КМ8-155-1	Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів у вибухонебезпечні приміщення	прохід	2	<u>333,14</u> 142,39	-	666	285	-	<u>0,9300</u> -	<u>1,86</u> -
9	КМ8-167-8	Монтаж муфти сполучної епоксидної для кабеля напругою до 10 кВ, переріз однієї жили до 120 мм2	шт	1	<u>3018,06</u> 2428,99	<u>35,42</u> 14,79	3018	2429	<u>35</u> 15	<u>14,4000</u> 0,0825	<u>14,4</u> 0,08
10	С1510-2 варіант 1	Муфта з'єднувальна 10кВ, 120мм2 GUSJ 12 / 70-120 Raychem або аналог	шт	1	<u>16315,47</u> -	-	16315	-	-	-	-
11	КМ8-165-7	Монтаж муфти кінцевої епоксидної для кабеля напругою до 10 кВ, переріз однієї жили до 120 мм2	шт	2	<u>8495,08</u> 1732,90	<u>5332,96</u> 1728,60	16990	3466	<u>10666</u> 3457	<u>9,6000</u> 11,2761	<u>19,2</u> 22,55
12	КМ8-574-6	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 120 мм2	100 жил	0,06	<u>16670,98</u> 12034,73	<u>242,12</u> 74,35	1000	722	<u>15</u> 4	<u>74,5000</u> 0,4634	<u>4,47</u> 0,03
13	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 /піском/	100м3	0,0048	<u>21063,15</u> 21063,15	-	101	101	-	<u>173,0175</u> -	<u>0,83</u> -
14	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,48	<u>964,77</u> -	-	463	-	-	-	-
15	КМ8-143-5	Покрівання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	0,61	<u>559,37</u> 520,57	<u>38,80</u> 16,45	341	318	<u>23</u> 10	<u>3,4000</u> 0,0915	<u>2,07</u> 0,06
16	& С111-1721-11-А-1 варіант 1	Стрічка сигнальна пластмасова "Обережно кабель", 150мм	м	61	<u>4,34</u> -	-	265	-	-	-	-
17	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,016	<u>21063,15</u> 21063,15	-	337	337	-	<u>173,0175</u> -	<u>2,77</u> -
18	КБ47-3-2	Планування ділянки вручну	100м2	0,15	<u>2327,58</u> 2327,58	-	349	349	-	<u>18,4115</u> -	<u>2,76</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					87681	12328	<u>11575</u> 3819		<u>81,45</u> 24,58
		Разом будівельні роботи, грн.					87681				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					63778 16147 7839 10,9 2650 95520				
		Всього по розділу 1					95520				
		Розділ 2. Прокладання КЛ-10кВ (2шт.) М3, М4 - проект. ТП-10/0,4 кВ(врізка в існуючу. КЛ-10кВ ТП-1181 - ТП-3965 Іс.ш.)									
19	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.181 к(труд)=1,3	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 в місцях, що знаходяться на відстані до 1 м від незахищених кабелів /шурфування діючих КЛ/	100м3	3	<u>48383,76</u> 48383,76	- -	145151	145151	- -	<u>391,3910</u> -	<u>1174,17</u> -
20	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	3	<u>21063,15</u> 21063,15	- -	63189	63189	- -	<u>173,0175</u> -	<u>519,05</u> -
21	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,0256	<u>37218,27</u> 37218,27	- -	953	953	- -	<u>301,0700</u> -	<u>7,71</u> -
22	КМ8-141-4	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 6 кг	100 м	0,28	<u>9625,98</u> 4409,57	<u>3055,23</u> 1230,91	2695	1235	<u>855</u> 345	<u>28,8000</u> 6,8244	<u>8,06</u> 1,91
23	КМ8-147-4	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 6 кг	100 м	0,05	<u>9858,69</u> 5144,50	<u>3284,38</u> 1241,91	493	257	<u>164</u> 62	<u>33,6000</u> 7,2126	<u>1,68</u> 0,36
24	С151-63 варіант 1	Кабель 10кВ, ААБл 3х120	1000м	0,03366	<u>1520968,1</u> 0	- -	51196	-	- -	- -	- -
25	КМ8-155-1	Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів у вибухонебезпечні приміщення	прохід	2	<u>333,14</u> 142,39	- -	666	285	- -	<u>0,9300</u> -	<u>1,86</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	КМ8-167-8	Монтаж муфти сполучної епоксидної для кабеля напругою до 10 кВ, переріз однієї жили до 120 мм ²	шт	2	<u>3018,06</u> 2428,99	<u>35,42</u> 14,79	6036	4858	<u>71</u> 30	<u>14,4000</u> 0,0825	<u>28,8</u> 0,17
27	С1510-2 варіант 1	Муфта з'єднувальна 10кВ, 120мм ² GUSJ 12 / 70-120 Raychem або аналог	шт	2	<u>16315,47</u> -	<u>-</u> -	32631	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КМ8-165-7	Монтаж муфти кінцевої епоксидної для кабеля напругою до 10 кВ, переріз однієї жили до 120 мм ²	шт	2	<u>8495,08</u> 1732,90	<u>5332,96</u> 1728,60	16990	3466	<u>10666</u> 3457	<u>9,6000</u> 11,2761	<u>19,2</u> 22,55
29	С1510-1 варіант 1	Муфта кінцева 10кВ, 120мм ² GUST 12 / 70-120 Raychem або аналог	шт	2	<u>10660,62</u> -	<u>-</u> -	21321	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	КМ8-574-6	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 120 мм ²	100 жил	0,06	<u>16670,98</u> 12034,73	<u>242,12</u> 74,35	1000	722	<u>15</u> 4	<u>74,5000</u> 0,4634	<u>4,47</u> 0,03
31	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 /піском/	100м ³	0,0048	<u>21063,15</u> 21063,15	<u>-</u> -	101	101	<u>-</u> -	<u>173,0175</u> -	<u>0,83</u> -
32	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м ³	0,48	<u>964,77</u> -	<u>-</u> -	463	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	0,16	<u>559,37</u> 520,57	<u>38,80</u> 16,45	89	83	<u>6</u> 3	<u>3,4000</u> 0,0915	<u>0,54</u> 0,01
34	& С111-1721-11-А-1 варіант 1	Стрічка сигнальна пластмасова "Обережно кабель", 150мм	м	16	<u>4,34</u> -	<u>-</u> -	69	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м ³	0,016	<u>21063,15</u> 21063,15	<u>-</u> -	337	337	<u>-</u> -	<u>173,0175</u> -	<u>2,77</u> -
36	КБ47-3-2	Планування ділянки вручну	100м ²	0,15	<u>2327,58</u> 2327,58	<u>-</u> -	349	349	<u>-</u> -	<u>18,4115</u> -	<u>2,76</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					343729	220986	<u>11777</u> 3901		<u>1771,9</u> 25,03
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					343729	110966 224887 129863 213,48 51855 473592			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					473592				
		Розділ 3. Роботи по встановленню 2БКТБ-10/0,4кВ									
37	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунтів 2	100м3	0,5278	<u>37218,27</u> 37218,27	- -	19644	19644	- -	<u>301,0700</u> -	<u>158,9</u> -
38	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	13,1	<u>1573,77</u> 350,81	<u>141,97</u> 61,87	20616	4596	<u>1860</u> 810	<u>2,6450</u> 0,3909	<u>34,65</u> 5,12
39	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	1,45	<u>2171,09</u> 366,06	<u>207,62</u> 90,22	3148	531	<u>301</u> 131	<u>2,7600</u> 0,5760	<u>4</u> 0,84
40	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0392	<u>444080,70</u> 22985,44	<u>4152,75</u> 2154,89	17408	901	<u>163</u> 84	<u>173,3050</u> 12,2637	<u>6,79</u> 0,48
41	КБ6-1-15	Улаштування фундаментних плит бетонних плоских	100м3	0,1188	<u>38283,75</u> 23327,22	<u>9677,05</u> 5020,27	4548	2771	<u>1150</u> 596	<u>161,7475</u> 28,5727	<u>19,22</u> 3,39
42	С1424-11600-2 варіант 1	Бетон В15 F50 W2	м3	12,1176	<u>4120,98</u> -	- -	49936	-	- -	- -	- -
43	КБ7-2-1	Улаштування прошарку з розчину під підшви фундаментів	100м2	0,8	<u>770,56</u> 370,95	<u>399,61</u> 177,40	616	297	<u>319</u> 142	<u>3,0705</u> 1,1318	<u>2,46</u> 0,91
44	С1425-11681 варіант 2	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	2,56	<u>2708,28</u> -	- -	6933	-	- -	- -	- -
45	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої /піщано-щебеневої/	1 м3	1,92	<u>593,43</u> 366,06	<u>207,62</u> 90,22	1139	703	<u>399</u> 173	<u>2,7600</u> 0,5760	<u>5,3</u> 1,11
46	С1421-9465 варіант 2	Піщано-щебенева суміш	м3	2,208	<u>1477,57</u> -	- -	3262	-	- -	- -	- -
47	КБ6-1-15	Улаштування фундаментних плит бетонних плоских /бетонне вимощення/	100м3	0,01024	<u>38283,75</u> 23327,22	<u>9677,05</u> 5020,27	392	239	<u>99</u> 51	<u>161,7475</u> 28,5727	<u>1,66</u> 0,29
48	С1424-11611 варіант 2	Бетон В10	м3	1,04448	<u>3916,98</u> -	- -	4091	-	- -	- -	- -
49	КБ7-1-4	Укладання блоків і плит стрічкових фундаментів при глибині котлована до 4 м, маса конструкцій більше 3,5 т /корпус підземного блоку/	100шт	0,03	<u>131049,54</u> 41908,94	<u>89140,60</u> 40845,23	3931	1257	<u>2674</u> 1225	<u>280,1400</u> 229,9956	<u>8,4</u> 6,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	КБ7-3-11	Встановлення стінових панелей площею більше 8 м2 при найбільшій масі монтажних елементів більше 5 т /корпус надземного блоку/	100шт	0,03	<u>478704,56</u> 130681,98	<u>183333,53</u> 79679,49	14361	3920	<u>5500</u> 2390	<u>833,7500</u> 435,7559	<u>25,01</u> 13,07
51	& К583121-К066 варіант 1	Бетонна підстанція 2БКТП-10/0,4кВ (6,5х4, 8м) /комплект згідно проекту/	шт	1	<u>2341661,8</u> 2	-	2341662	-	-	-	-
52	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,2086	<u>21063,15</u> 21063,15	-	4394	4394	-	<u>173,0175</u> -	<u>36,09</u> -
53	КБ47-3-2	Планування ділянки вручну	100м2	0,145	<u>2327,58</u> 2327,58	-	337	337	-	<u>18,4115</u> -	<u>2,67</u> -
54	КБ1-18-4	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,054264	<u>72772,26</u> 5239,60	<u>67532,66</u> 25908,83	3949	284	<u>3665</u> 1406	<u>41,4460</u> 154,5388	<u>2,25</u> 8,39
55	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	54,264	<u>323,22</u> -	<u>323,22</u> 71,26	17539	-	<u>17539</u> 3867	- 0,4110	- 22,3
Разом прямі витрати по розділу 3							2517906	39874	<u>33669</u> 10875		<u>307,4</u> 62,8
Разом будівельні роботи, грн.							2517906				
в тому числі:							2444363				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							50749				
всього заробітна плата, грн.							27889				
Загальновиробничі витрати, грн.							44,33				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							10770				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2545795				

-											
Всього по розділу 3							2545795				
Розділ 4. Заземлення 2БКТП-10/0,4кВ											
56	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,104	<u>37218,27</u> 37218,27	-	3871	3871	-	<u>301,0700</u> -	<u>31,31</u> -
57	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,104	<u>21063,15</u> 21063,15	-	2191	2191	-	<u>173,0175</u> -	<u>17,99</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	KM8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм /20мм/	10 шт	0,4	<u>9142,60</u> 1714,83	<u>4216,28</u> 1036,11	3657	686	<u>1687</u> 414	<u>11,2000</u> 6,1915	<u>4,48</u> 2,48
59	KM8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	100 м	0,326	<u>4399,29</u> 3429,66	<u>634,59</u> 171,36	1434	1118	<u>207</u> 56	<u>22,4000</u> 0,9664	<u>7,3</u> 0,32
60	KM8-472-7	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм ²	100 м	0,426	<u>9614,16</u> 4409,57	<u>712,65</u> 197,02	4096	1878	<u>304</u> 84	<u>28,8000</u> 1,1103	<u>12,27</u> 0,47
61	KM8-13-1	Монтаж заземлювача однополюсного, напруга 110 кВ /трансформаторів/	шт	4	<u>4993,45</u> 2833,86	<u>1444,24</u> 533,76	19974	11335	<u>5777</u> 2135	<u>18,0800</u> 2,6826	<u>72,32</u> 10,73
62	KM8-823-1	Шини заземлення електричних установок	100м шин	0,02	<u>24401,47</u> 10336,54	<u>106,26</u> 44,38	488	207	<u>2</u> 1	<u>73,8600</u> 0,2475	<u>1,48</u> -
63	& C1-7-11-M варіант 1	- Матеріали - Смуга оцинкована 40x4мм ОВО Bettermann	м	80	<u>267,01</u> -	- -	21361	-	- -	- -	- -
64	& C111- 1904-20 варіант 1	Злучник для смуги В40 хрестовий ОВО Bettermann	шт	20	<u>347,64</u> -	- -	6953	-	- -	- -	- -
65	& C111- 1904-20 варіант 2	Злучник для стержня D16-20 та дроту/смуги В40 ОВО Bettermann	шт	4	<u>256,98</u> -	- -	1028	-	- -	- -	- -
66	C111-623 варіант 3	Струмопровідна паста ОВО Bettermann	шт	1	<u>550,33</u> -	- -	550	-	- -	- -	- -
67	C111-623 варіант 4	Антикорозійна стрічка 50 мм ОВО Bettermann	шт	1	<u>525,40</u> -	- -	525	-	- -	- -	- -
68	& C1200-546 варіант 1	Стержень уземлення Ф20мм L-1500 ОВО Bettermann	шт	24	<u>894,21</u> -	- -	21461	-	- -	- -	- -
69	C111-623 варіант 5	Наконечник для стержня Ф20мм ОВО Bettermann	шт	4	<u>83,27</u> -	- -	333	-	- -	- -	- -
70	C111-623 варіант 10	Муфта з'єднувальна для стержня Ф16мм ОВО Bettermann	шт	20	<u>98,23</u> -	- -	1965	-	- -	- -	- -
71	C111-623 варіант 11	Забивний гвинт для стержня Ф16мм ОВО Bettermann	шт	1	<u>42,13</u> -	- -	42	-	- -	- -	- -
72	C111-623 варіант 12	Ударна муфта Ф16мм ОВО Bettermann	шт	1	<u>93,13</u> -	- -	93	-	- -	- -	- -
73	C111-623 варіант 6	Насадка для забивання заземлювачів ОВО Bettermann	шт	1	<u>20081,05</u> -	- -	20081	-	- -	- -	- -
74	C111-623 варіант 7	Ревізійний колодязь ОВО Bettermann	шт	6	<u>5840,83</u> -	- -	35045	-	- -	- -	- -
75	C111-623 варіант 8	Тримач смуги В40 металевий ОВО Bettermann	шт	2	<u>113,73</u> -	- -	227	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	C111-623 варіант 9	Тримач для смуги універсальний ОВО Bettermann	шт	60	<u>98,28</u>	-	5897	-	-	-	-
77	C111-623 варіант 1	Гнучкий зв'язок заземлення корпусу трансформатора СГ-1	шт	2	<u>1142,71</u>	-	2285	-	-	-	-
78	C111-623 варіант 2	Гнучкий зв'язок заземлення нейтралі трансформатора СГ-2	шт	2	<u>1902,61</u>	-	3805	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					157362	21286	<u>7977</u> 2690		<u>147,15</u> 14
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					157362 128099 23976 11887 16,94 4114 169249				
		----- -									
		Всього по розділу 4					169249				
		Розділ 5. Монтаж обладнання в 2БКТП- 10/0,4кВ									
79	KM8-1-3	Монтаж трансформатора трифазного 35 кВ, потужність 630 кВ.А	шт	2	<u>13681,60</u> 6520,38	<u>6559,04</u> 2553,70	27363	13041	<u>13118</u> 5107	<u>41,6000</u> 13,3549	<u>83,2</u> 26,71
80	KM8-571-2	Щит, що складається з окремих панелей та блоків керування однорядний або дворядний, без блоків резисторів, висотою понад 1700 мм, глибиною до 800 мм, виконання шафне /РУ-10кВ (секції 1 та 2 по 4 комірки кожна)/	м ширини	2,92	<u>20192,58</u> 5169,28	<u>2773,56</u> 1084,78	58962	15094	<u>8099</u> 3168	<u>32,0000</u> 6,0465	<u>93,44</u> 17,66
81	KM8-571-2	Щит, що складається з окремих панелей та блоків керування однорядний або дворядний, без блоків резисторів, висотою понад 1700 мм, глибиною до 800 мм, виконання шафне /РУ-0,4кВ (7 комірок)/	м ширини	4,9	<u>20192,58</u> 5169,28	<u>2773,56</u> 1084,78	98944	25329	<u>13590</u> 5315	<u>32,0000</u> 6,0465	<u>156,8</u> 29,63
82	KM8-141-4	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 6 кг	100 м	0,4	<u>9625,98</u> 4409,57	<u>3055,23</u> 1230,91	3850	1764	<u>1222</u> 492	<u>28,8000</u> 6,8244	<u>11,52</u> 2,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	C151-63 варіант 2	Кабель 10кВ, АПвЕгаПу 1х120(г)/35	1000м	0,0408	<u>945112,82</u>	-	38561	-	-	-	-
84	KM8-165-7	АПвЕгаПу 1х120(г)/35 Монтаж муфти кінцевої епоксидної для кабеля напругою до 10 кВ, переріз однієї жили до 120 мм2	шт	18	<u>8495,08</u> 1732,90	<u>5332,96</u> 1728,60	152911	31192	<u>95993</u> 31115	<u>9,6000</u> 11,2761	<u>172,8</u> 202,97
85	C1510-1 варіант 2	Муфта кінцева 10кВ, 120мм2 POLT-12D/1X1 / 95-240 Raychem або аналог	шт	18	<u>5461,68</u>	-	98310	-	-	-	-
86	KM8-572-3	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм /ЩВГ/	шт	1	<u>2629,15</u> 516,93	<u>228,30</u> 72,36	2629	517	<u>228</u> 72	<u>3,2000</u> 0,4062	<u>3,2</u> 0,41
		Разом прямі витрати по розділу 5					481530	86937	<u>132250</u> 45269		<u>520,96</u> 280,11
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					481530 262343 132206 60250 77,7 18876 541780				
		----- -									
		Всього по розділу 5					541780				
		Розділ 6. Прокладання КЛ-0,4кВ (6шт.) РП-0,4кВ ТП-10/0,4 кВ (проект) –ВРП-2, ВРП-3, ВРП-4 (проект)									
87	KB27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,048	<u>57067,05</u> 31676,58	<u>25390,47</u> 10518,62	2739	1520	<u>1219</u> 505	<u>234,4850</u> 67,8676	<u>11,26</u> 3,26
88	KB1-164-2 тех.ч. п.1.3.181 к(труд)=1,3	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунтів 2 в місцях, що знаходяться на відстані до 1 м від незахищених кабелів /шурфування діючих КЛ/	100м3	0,045	<u>48383,76</u> 48383,76	-	2177	2177	-	<u>391,3910</u>	<u>17,61</u>
89	KB1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,045	<u>21063,15</u> 21063,15	-	948	948	-	<u>173,0175</u>	<u>7,79</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,332	<u>37218,27</u> 37218,27	-	12356	12356	-	<u>301,0700</u>	<u>99,96</u>
91	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,415	<u>13101,67</u> 2489,20	-	5437	1033	-	<u>18,7680</u>	<u>7,79</u>
92	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	1 км	0,282	<u>36924,87</u> 35116,52	-	10413	9903	-	<u>255,3000</u>	<u>71,99</u>
93	С1630-1 варіант 1	Труба гофрована двостінна Ф110мм	м	282	<u>100,10</u>	-	28228	-	-	-	-
94	& С113-2304-1 варіант 1	Заглушка труби Ф 110 мм	шт	4	<u>147,99</u>	-	592	-	-	-	-
95	КМ8-148-4	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг	100 м	2,9	<u>9738,84</u> 5879,42	<u>2809,97</u> 1173,58	28243	17050	<u>8149</u> 3403	<u>38,4000</u> 6,5450	<u>111,36</u> 18,98
96	КМ8-141-4	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 6 кг	100 м	0,1	<u>9625,98</u> 4409,57	<u>3055,23</u> 1230,91	963	441	<u>306</u> 123	<u>28,8000</u> 6,8244	<u>2,88</u> 0,68
97	КМ8-147-4	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 6 кг	100 м	1	<u>9858,69</u> 5144,50	<u>3284,38</u> 1241,91	9859	5145	<u>3284</u> 1242	<u>33,6000</u> 7,2126	<u>33,6</u> 7,21
98	С151-329 варіант 1	Кабель 0,4кВ, АВВГ 4х240мм АВВГ 4х240мм	1000м	0,408	<u>722614,20</u>	-	294827	-	-	-	-
99	КМ8-155-1	Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів у вибухонебезпечні приміщення	прохід	12	<u>333,14</u> 142,39	-	3998	1709	-	<u>0,9300</u>	<u>11,16</u>
100	КМ8-165-7	Монтаж муфти кінцевої епоксидної для кабеля напругою до 10 кВ, переріз однієї жили до 120 мм2	шт	12	<u>8495,08</u> 1732,90	<u>5332,96</u> 1728,60	101941	20795	<u>63996</u> 20743	<u>9,6000</u> 11,2761	<u>115,2</u> 135,31
101	С1510-1 варіант 3	Муфта кінцева 0.4кВ, мм2 4ПКВтп 150-240	шт	12	<u>1510,20</u>	-	18122	-	-	-	-
102	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 /піском/	100м3	0,0444	<u>21063,15</u> 21063,15	-	935	935	-	<u>173,0175</u>	<u>7,68</u>
103	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	4,44	<u>964,77</u>	-	4284	-	-	-	-
104	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	2,92	<u>559,37</u> 520,57	<u>38,80</u> 16,45	1633	1520	<u>113</u> 48	<u>3,4000</u> 0,0915	<u>9,93</u> 0,27
105	& С111-1721-11-А-1 варіант 1	Стрічка сигнальна пластмасова "Обережно кабель", 150мм	м	292	<u>4,34</u>	-	1267	-	-	-	-
106	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,185	<u>21063,15</u> 21063,15	-	3897	3897	-	<u>173,0175</u>	<u>32,01</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	КБ27-22-5 к-2	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норм 27-22-3 - 27-22-4 (до 4см)	100м2	0,48	<u>410,97</u> 410,97	- -	197	197	- -	<u>2,6220</u> -	<u>1,26</u> -
108	С1421-9835 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	4,5552	<u>7342,78</u> -	- -	33448	-	- -	- -	- -
109	КБ27-22-4	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів двошарових, нижній шар із крупнозернистої асфальтобетонної суміші за товщини 4,5 см	100м2	0,48	<u>3568,39</u> 1831,35	<u>457,57</u> 181,05	1713	879	<u>220</u> 87	<u>11,6840</u> 0,9553	<u>5,61</u> 0,46
110	КБ27-22-5 к-3	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норм 27-22-3 - 27-22-4 (до 6см)	100м2	0,48	<u>616,46</u> 616,46	- -	296	296	- -	<u>3,9330</u> -	<u>1,89</u> -
111	С1421-9850	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип Б, марка 1	т	5,424	<u>8158,78</u> -	- -	44253	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					612766	80801	<u>77287</u> 26151		<u>548,98</u> 166,17
		Разом будівельні роботи, грн.					612766				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					454678				
		всього заробітна плата, грн.					106952				
		Загальновиробничі витрати, грн.					53070				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					75,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18369				
		Всього будівельні роботи, грн.					665836				

		Всього по розділу 6					665836				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 7. Прокладання КЛ-0,4кВ (4шт.) ДГУ (проект) – ВРП-2, ВРП-3, ВРП-4(проект)									
112	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,0302	<u>57067,05</u> 31676,58	<u>25390,47</u> 10518,62	1723	957	<u>766</u> 318	<u>234,4850</u> 67,8676	<u>7,08</u> 2,05
113	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.181 к(труд)=1,3	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 в місцях, що знаходяться на відстані до 1 м від незахищених кабелів /шурфування діючих КП/	100м3	0,035	<u>48383,76</u> 48383,76	-	1693	1693	-	<u>391,3910</u>	<u>13,7</u>
114	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,035	<u>21063,15</u> 21063,15	-	737	737	-	<u>173,0175</u>	<u>6,06</u>
115	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,4038	<u>37218,27</u> 37218,27	-	15029	15029	-	<u>301,0700</u>	<u>121,57</u>
116	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,36	<u>13101,67</u> 2489,20	-	4717	896	-	<u>18,7680</u>	<u>6,76</u>
117	КБ34-103-1 к-1,15	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	1 км	0,2	<u>42192,34</u> 40383,99	-	8438	8077	-	<u>293,5950</u>	<u>58,72</u>
118	С1630-1 варіант 1	Труба гофрована двостінна Ф110мм	м	200	<u>100,10</u>	-	20020	-	-	-	-
119	КМ8-148-4	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг	100 м	0,78	<u>9738,84</u> 5879,42	<u>2809,97</u> 1173,58	7596	4586	<u>2192</u> 915	<u>38,4000</u> 6,5450	<u>29,95</u> 5,11
120	КМ8-147-4	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 6 кг	100 м	0,62	<u>9858,69</u> 5144,50	<u>3284,38</u> 1241,91	6112	3190	<u>2036</u> 770	<u>33,6000</u> 7,2126	<u>20,83</u> 4,47
121	С151-329 варіант 1	Кабель 0,4кВ, АВВГ 4х240мм АВВГ 4х240мм	1000м	0,025963	<u>722614,20</u> 636	-	18762	-	-	-	-
122	КМ8-155-1	Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів у вибухонебезпечні приміщення	прохід	6	<u>333,14</u> 142,39	-	1999	854	-	<u>0,9300</u>	<u>5,58</u>
123	КМ8-165-7	Монтаж муфти кінцевої епоксидної для кабеля напругою до 10 кВ, переріз однієї жили до 120 мм2	шт	6	<u>8495,08</u> 1732,90	<u>5332,96</u> 1728,60	50970	10397	<u>31998</u> 10372	<u>9,6000</u> 11,2761	<u>57,6</u> 67,66
124	С1510-1 варіант 3	Муфта кінцева 0.4кВ, мм2 4ПКВтп 150-240	шт	6	<u>1510,20</u>	-	9061	-	-	-	-
125	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 /піском/	100м3	0,0432	<u>21063,15</u> 21063,15	-	910	910	-	<u>173,0175</u>	<u>7,47</u>
126	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	43,2	<u>964,77</u>	-	41678	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	2	<u>559,37</u> 520,57	<u>38,80</u> 16,45	1119	1041	<u>78</u> 33	<u>3,4000</u> 0,0915	<u>6,8</u> 0,18
128	& С111-1721-11-А-1 варіант 1	Стрічка сигнальна пластмасова "Обережно кабель", 150мм	м	200	<u>4,34</u> -	- -	868	-	- -	- -	- -
129	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	1,8	<u>21063,15</u> 21063,15	- -	37914	37914	- -	<u>173,0175</u> -	<u>311,43</u> -
130	КР20-41-1	Навантаження сміття /зайвого ґрунту/ екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,11016	<u>4552,95</u> 481,22	<u>4071,73</u> 1635,23	502	53	<u>449</u> 180	<u>3,8065</u> 9,8371	<u>0,42</u> 1,08
131	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	19,98	<u>323,22</u> -	<u>323,22</u> 71,26	6458	-	<u>6458</u> 1424	- 0,4110	- 8,21
132	КБ47-3-2	Планування ділянки вручну	100м2	0,18	<u>2327,58</u> 2327,58	- -	419	419	- -	<u>18,4115</u> -	<u>3,31</u> -
133	КБ8-2-2	Улаштування основи щебеневої /вручну у траншеї під асфальтове покриття/	1 м3	4,53	<u>2171,09</u> 366,06	<u>207,62</u> 90,22	9835	1658	<u>941</u> 409	<u>2,7600</u> 0,5760	<u>12,5</u> 2,61
134	КБ27-22-3	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів двошарових, верхній шар із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	0,302	<u>3568,39</u> 1831,35	<u>457,57</u> 181,05	1078	553	<u>138</u> 55	<u>11,6840</u> 0,9553	<u>3,53</u> 0,29
135	КБ27-22-5 к-2	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норм 27-22-3 - 27-22-4 (до 4см)	100м2	0,302	<u>410,97</u> 410,97	- -	124	124	- -	<u>2,6220</u> -	<u>0,79</u> -
136	С1421-9835 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	2,92638	<u>7342,78</u> -	- -	21488	-	- -	- -	- -
137	КБ27-22-4	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів двошарових, нижній шар із крупнозернистої асфальтобетонної суміші за товщини 4,5 см	100м2	0,302	<u>3568,39</u> 1831,35	<u>457,57</u> 181,05	1078	553	<u>138</u> 55	<u>11,6840</u> 0,9553	<u>3,53</u> 0,29
138	КБ27-22-5 к-3	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норм 27-22-3 - 27-22-4 (до 6см)	100м2	0,302	<u>616,46</u> 616,46	- -	186	186	- -	<u>3,9330</u> -	<u>1,19</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	C1421-9850	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип Б, марка 1	т	3,378172	<u>8158,78</u> -	-	27562	-	-	-	-
140	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,084	<u>57067,05</u> 31676,58	<u>25390,47</u> 10518,62	4794	2661	<u>2133</u> 884	<u>234,4850</u> 67,8676	<u>19,7</u> 5,7
141	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунтів 2	100м3	0,148	<u>37218,27</u> 37218,27	-	5508	5508	-	<u>301,0700</u> -	<u>44,56</u> -
142	КБ24-1-1 к дем.=0,6	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів надземне і в каналах при умовному тиску 0,6 МПа [6 кгс/см2], температури 115 град.С, діаметр труб 50 мм	1000м	0,026	<u>136315,99</u> 74560,73	<u>61755,26</u> 20303,09	3544	1939	<u>1605</u> 528	<u>481,0680</u> 124,3544	<u>12,51</u> 3,23
143	КБ24-1-4 к дем.=0,6	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів надземне і в каналах при умовному тиску 0,6 МПа [6 кгс/см2], температури 115 град.С, діаметр труб 100 мм	1000м	0,026	<u>172637,34</u> 88883,47	<u>83753,87</u> 21055,19	4489	2311	<u>2178</u> 547	<u>558,7344</u> 129,1501	<u>14,53</u> 3,36
144	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	2,4	<u>1573,77</u> 350,81	<u>141,97</u> 61,87	3777	842	<u>341</u> 148	<u>2,6450</u> 0,3909	<u>6,35</u> 0,94
145	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,012	<u>444080,70</u> 22985,44	<u>4152,75</u> 2154,89	5329	276	<u>50</u> 26	<u>173,3050</u> 12,2637	<u>2,08</u> 0,15
146	КБ7-61-1	Улаштування непрохідних однолоткових каналів, що перекриваються або обпираються на плити	100м3	0,01	<u>249007,17</u> 83069,51	<u>79777,50</u> 38305,91	2490	831	<u>798</u> 383	<u>555,2775</u> 206,2535	<u>5,55</u> 2,06
147	К585821-Г151 варіант 1	Залізобетонний лоток (2970x780x530мм) Л4-8/2	шт	4	<u>4752,10</u> -	-	19008	-	-	-	-
148	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 /піском/	100м3	0,012	<u>21063,15</u> 21063,15	-	253	253	-	<u>173,0175</u> -	<u>2,08</u> -
149	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,48	<u>964,77</u> -	-	463	-	-	-	-
150	КБ24-2-1	Прокладання трубопроводів у непрохідних каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температури 150 град.С, діаметр труб 50 мм /раніше демонтовані труби/	1000м	0,026	<u>274852,36</u> 130313,25	<u>104769,88</u> 33977,59	7146	3388	<u>2724</u> 883	<u>819,1680</u> 208,1446	<u>21,3</u> 5,41
151	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0504	<u>21063,15</u> 21063,15	-	1062	1062	-	<u>173,0175</u> -	<u>8,72</u> -
152	КБ47-3-2	Планування ділянки вручну	100м2	0,04	<u>2327,58</u> 2327,58	-	93	93	-	<u>18,4115</u> -	<u>0,74</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	КБ8-2-2	Улаштування основи щебеневої /вручну у траншеї під асфальтове покриття/	1 м3	12,6	<u>1736,87</u>	<u>166,09</u>	21885	3690	<u>2093</u>	<u>2,2080</u>	<u>27,82</u>
					292,85	72,18			909	0,4608	5,81
154	КБ27-22-3	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів двошарових, верхній шар із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	0,84	<u>3568,39</u>	<u>457,57</u>	2997	1538	<u>384</u>	<u>11,6840</u>	<u>9,81</u>
					1831,35	181,05			152	0,9553	0,8
155	КБ27-22-5 к-2	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норм 27-22-3 - 27-22-4 (до 4см)	100м2	0,84	<u>410,97</u>	-	345	345	-	<u>2,6220</u>	<u>2,2</u>
					410,97	-			-	-	-
156	С1421-9835 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	8,1396	<u>7342,78</u>	-	59767	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
157	КБ27-22-4	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів двошарових, нижній шар із крупнозернистої асфальтобетонної суміші за товщини 4,5 см	100м2	0,84	<u>3568,39</u>	<u>457,57</u>	2997	1538	<u>384</u>	<u>11,6840</u>	<u>9,81</u>
					1831,35	181,05			152	0,9553	0,8
158	КБ27-22-5 к-3	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норм 27-22-3 - 27-22-4 (до 6см)	100м2	0,84	<u>616,46</u>	-	518	518	-	<u>3,9330</u>	<u>3,3</u>
					616,46	-			-	-	-
159	С1421-9850	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип Б, марка 1	т	9,492	<u>8158,78</u>	-	77443	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
160	КМ8-395-2	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 400 мм	100 м	0,33	<u>13899,09</u>	<u>5687,95</u>	4587	2381	<u>1877</u>	<u>47,1300</u>	<u>15,55</u>
					7216,07	1845,95			609	11,7107	3,86
161	КМ8-395-1	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм	100 м	0,15	<u>10921,62</u>	<u>4362,46</u>	1638	891	<u>654</u>	<u>38,8000</u>	<u>5,82</u>
					5940,67	1403,52			211	8,9439	1,34
162	КМ8-397-1	Профіль перфорований монтажний довжиною 2 м	100 м	0,18	<u>11822,13</u>	<u>3680,22</u>	2128	397	<u>662</u>	<u>14,4000</u>	<u>2,59</u>
					2204,78	1177,33			212	7,4616	1,34
163	& 106-2-1 варіант 1	Лоток перфорований з кришкою 600х150х3000мм GERPAAS або аналог	м	9	<u>1320,93</u>	-	11888	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	& C1545-99-201 варіант 2	Поворот горизонтальний з кришкою 600x150мм GERPAAS або аналог	шт	1	<u>3479,43</u> -	- -	3479	-	- -	- -	- -
165	& C1-2197-1-О варіант 1	Гвинт з хрестоподібним шліцом М6х10 GERPAAS або аналог	шт	6000	<u>3,90</u> -	- -	23400	-	- -	- -	- -
166	& C113-2122-111 варіант 2	Гайка з рискою М6 GERPAAS або аналог	шт	6000	<u>0,87</u> -	- -	5220	-	- -	- -	- -
167	& C1545-99-6 варіант 1	Накладка з'єднувальна для кришки лотка GERPAAS або аналог	шт	50	<u>386,89</u> -	- -	19345	-	- -	- -	- -
168	& C1545-99-6 варіант 2	Накладка з'єднувальна для лотка GERPAAS або аналог	шт	50	<u>157,55</u> -	- -	7878	-	- -	- -	- -
169	& C1545-99-6 варіант 3	Пластина з'єднувальна для лотка бічна GERPAAS або аналог	шт	100	<u>86,29</u> -	- -	8629	-	- -	- -	- -
170	& C1545-62-10 варіант 1	Профіль монтажний Т20 (30x20x1.2 мм)	м	18	<u>549,99</u> -	- -	9900	-	- -	- -	- -
171	& C113-2122-111 варіант 1	Гайка з насічкою, що перешкоджає відкручуванню, М10	шт	80	<u>3,10</u> -	- -	248	-	- -	- -	- -
172	& C111-88-6-211 варіант 1	Анкер забивний М10	шт	40	<u>11,53</u> -	- -	461	-	- -	- -	- -
173	& C12-118-27 варіант 1	Шпилька повнонарізна М10	шт	40	<u>44,07</u> -	- -	1763	-	- -	- -	- -
174	& C1545-99-213 варіант 1	Перегородка для лотка 150x3000мм GERPAAS	м	45	<u>343,13</u> -	- -	15441	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					637989	120289	<u>61077</u> 20175		<u>893,84</u> 126,75
		Разом будівельні роботи, грн.					637989				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					456623				
		всього заробітна плата, грн.					140464				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					75263 115,97 28169 713252				
		Всього по розділу 7					713252				
		Розділ 8. Роботи по улаштуванню сигналізації в 2БКТП-10/0,4кВ									
175	KM10-667-2	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС (ППКОП Дунай-16/32)	шт	1	<u>9264,75</u> 8989,28	<u>1,83</u> 0,36	9265	8989	<u>2</u> -	<u>60,8000</u> 0,0026	<u>60,8</u> -
176	KM8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємність 10 А.год (FEP-127)	шт	1	<u>130,61</u> 94,62	<u>7,76</u> 3,86	131	95	<u>8</u> 4	<u>0,6400</u> 0,0252	<u>0,64</u> 0,03
177	KM11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг (датчики)	шт	13	<u>173,90</u> 129,23	<u>-</u> -	2261	1680	<u>-</u> -	<u>0,8000</u> -	<u>10,4</u> -
178	KM8-409-1	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	2	<u>26174,40</u> 5951,17	<u>14553,61</u> 4602,67	52349	11902	<u>29107</u> 9205	<u>42,3300</u> 29,9834	<u>84,66</u> 59,97
179	& C100-1503-66	Труба гофрована ПВХ діам.16 мм	м	204	<u>19,15</u> -	<u>-</u> -	3907	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
180	KM8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	2	<u>3992,00</u> 2449,76	<u>661,17</u> 276,14	7984	4900	<u>1322</u> 552	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>32</u> 3,08
181	C1545-65 варіант 1	Сигнальний кабель W 6x0,22 W 6x0,22	м	204	<u>2,75</u> -	<u>-</u> -	561	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 8					76458	27566	<u>30439</u> 9761		<u>188,5</u> 63,08
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					76458 18453 37327 17460 23,11 5618 93918				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 8					93918				
182	КП2-6-1	Розділ 9. Пуско-налагоджувальні роботи Пристрої, елементи систем сигналізації, блокування, захисту. Блок або пристрій безконтактний, реле або блок контактних елементів	шт	1	<u>420,68</u> 420,68	-	421	421	-	<u>2,0000</u>	<u>2</u>
183	КП1-58-2	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]	ділянка	1	<u>5889,52</u> 5889,52	-	5890	5890	-	<u>28,0000</u>	<u>28</u>
		Разом прямі витрати по розділу 9					6311	6311	-		<u>30</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					6311		-		-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					6311				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2456				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					634				
		Всього будівельні роботи, грн.					8767				

		Всього по розділу 9					8767				
184	КР20-41-1	Розділ 10. Інші роботи Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. /від розбирання асфальтобетонних покриттів/	100 т	0,377926	<u>4552,95</u> 481,22	<u>4071,73</u> 1635,23	1721	182	<u>1539</u> 618	<u>3,8065</u> 9,8371	<u>1,44</u> 3,72
185	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	37,7926	<u>338,37</u> -	<u>338,37</u> 71,26	12788	-	<u>12788</u> 2693	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 15,53
		Разом прямі витрати по розділу 10					14509	182	<u>14327</u> 3311		<u>1,44</u> 19,25
		Разом будівельні роботи, грн.					14509				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- —					3493 1713 2,48 603 16222				
		Всього по розділу 10					16222				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- —					4936241 4936241 3939303 742512 387689 583,14 141658 5323930	616560	<u>380378</u> 125952		<u>4491,62</u> 781,77
		Всього по кошторису					5323930				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					5856,53 884170				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України" (коригування)
01_2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-02
на вторинні кола релейного захисту, управління та автоматики (РЗА)
Електропостачання. ТП. II Пусковий комплекс.

Основа:
креслення (специфікації) № БК-524-01-РЗА-2

Кошторисна вартість	160,422 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,37411 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	60,857 тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КМ8-572-3	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що встановлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм /ЩТЗТ1 та ЩТЗТ2/	шт	2	2629,15 516,93	228.30 72,36	5258	1034	457 145	3,2000 0,4062	6.4 0,81		
2	& C1545-88-42-1	Перфорований лоток 50х50h (L=3м) 35260	м	12	301,82 -	- -	3622	-	- -	- -	- -		
3	& C1545-99-6	Стандартний анкер з болтом М8х60 СМ430850	шт	50	85,73 -	- -	4287	-	- -	- -	- -		
4	& C1545-291-3-2Н	Шпилька різьбова М8х1000 СМ200801	шт	2	79,01 -	- -	158	-	- -	- -	- -		
	варіант 1												
	варіант 6												
	варіант 1												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& C111-1905-M8-A варіант 1	Шайба М8 СМ240800	шт	6	<u>0,87</u>	-	5	-	-	-	-
6	& C111-18-72 варіант 1	Гайка М8 СМ110800	шт	44	<u>2,50</u>	-	110	-	-	-	-
7	КМ8-147-10	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,94	<u>46938,89</u> 18373,20	<u>9832,13</u> 3366,18	91061	35644	<u>19074</u> 6530	<u>120,0000</u> 21,0570	<u>232,8</u> 40,85
8	& C153-31-241 варіант 1	Кабель ВВГнг 3х2,5мм2	1000м	0,05406	<u>63893,15</u>	-	3454	-	-	-	-
9	& C153-22-5151 варіант 1	Кабель КВВГЭн-г 5х2,5мм2	1000м	0,01428	<u>112749,58</u>	-	1610	-	-	-	-
10	& C1545-2-14-Я варіант 1	Тримач кабелю TRC (В=100мм) 37562	шт	40	<u>35,71</u>	-	1428	-	-	-	-
11	& C1545-37-1-3Ж варіант 1	Гвинт М6х20 СМ010620	шт	40	<u>1,74</u>	-	70	-	-	-	-
12	& C113-2122-111 варіант 3	Гайка М6 з насічкою СМ100600	шт	1	<u>3,07</u>	-	3	-	-	-	-
13	& C111-136-5-1-5 варіант 1	Хомут безбарвний діаметр охоплення кабелів максимум 80мм 25210	шт	400	<u>1,18</u>	-	472	-	-	-	-
14	& C1545-7-1	Бірка маркувальна під кабельну стяжку КВЕ 1 520100	шт	48	<u>2,96</u>	-	142	-	-	-	-
15	& C1545-7-1 варіант 1	Бірка маркувальна ККС 23/1.5-2,5 506712	шт	300	<u>9,13</u>	-	2739	-	-	-	-
16	& C1545-7-1 варіант 2	Маркувальна табличка КІР 23W 50800	шт	300	<u>10,15</u>	-	3045	-	-	-	-
17	& C1545-454-В1-6 варіант 1	Наконечник КІК 1/1.5 59201	шт	60	<u>1,96</u>	-	118	-	-	-	-
18	& C1545-454-В1-6 варіант 2	Наконечник КІК 1/2.5 59202	шт	240	<u>1,96</u>	-	470	-	-	-	-
19	С113-6 варіант 2	Труба сталева водогазопроводна Ф50х2,5мм	м	1	<u>192,76</u>	-	193	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КМ8-574-1	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм ²	100 жил	2,44	<u>7104,03</u> 3761,76	<u>283,36</u> 118,34	17334	9179	<u>691</u> 289	<u>24,0000</u> 0,6600	<u>58,56</u> 1,61
		Разом прямі витрати по розділу 1					135579	45857	<u>20222</u> 6964		<u>297,76</u> 43,27
		Разом будівельні роботи, грн.					135579				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					69500				
		всього заробітна плата, грн.					52821				
		Загальновиробничі витрати, грн.					24843				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					33,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8036				
		Всього будівельні роботи, грн.					160422				

		—									
		Всього по розділу 1					160422				
		Разом прямі витрати по кошторису					135579	45857	<u>20222</u> 6964		<u>297,76</u> 43,27
		Разом будівельні роботи, грн.					135579				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					69500				
		всього заробітна плата, грн.					52821				
		Загальновиробничі витрати, грн.					24843				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					33,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8036				
		Всього будівельні роботи, грн.					160422				

		—									
		Всього по кошторису					160422				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					374,11				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					60857				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України" (коригування)
01_2025

**Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-03
на вторинні кола релейного захисту, управління та автоматики (РЗА)
Електропостачання. ТП. ІІ Пусковий комплекс.**

Основа:
креслення (специфікації) № БК-524-01-РЗА-2

Кошторисна вартість	110,151 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,15752 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	25,771 тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	KM8-572-3	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм /ЩТЗТ1 та ЩТЗТ2/	шт	2	2629,15 516,93	228,30 72,36	5258	1034	457 145	3,2000 0,4062	6,4 0,81		
2	KM8-395-1	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм	100 м	0,45	10921,62 5940,67	4362,46 1403,52	4915	2673	1963 632	38,8000 8,9439	17,46 4,02		
3	& C1545-88-42-1	Перфорований лоток 50х50h (L=3м) 35260	м	12	301,82 -	- -	3622	-	- -	- -	- -		
4	& C1545-99-1-П	Кришка для лотка 50х50h (L=3м) 35520	м	12	234,70 -	- -	2816	-	- -	- -	- -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& C1545-217-13 варіант 1	Перфорований лоток 100x50h (L=3м) 35262	м	11	<u>1004,77</u> -	-	11052	-	-	-	-
6	& C1545-99-4 варіант 1	Кришка для лотка 100x50h (L=3м) 35522	м	10	<u>403,89</u> -	-	4039	-	-	-	-
7	& C1545-87-51-1 варіант 1	Кутик кріпильний, одинарний, подовжений, 92мм (РУ-0,4кВ) ВМС-10 ВМС1012Н	шт	11	<u>199,31</u> -	-	2192	-	-	-	-
8	& C1545-99-6 варіант 4	Консоль (В =50мм) ВВА-10 ВВА1005	шт	6	<u>290,80</u> -	-	1745	-	-	-	-
9	& C1545-99-6 варіант 5	Анкер сталевий забивний М8х30 СМ 400830	шт	6	<u>27,13</u> -	-	163	-	-	-	-
10	& C1545-99-6 варіант 6	Стандартний анкер з болтом М8х60 СМ430850	шт	50	<u>85,73</u> -	-	4287	-	-	-	-
11	& C1545-291-3-2Н варіант 1	Шпилька різьбова М8х1000 СМ200801	шт	2	<u>79,01</u> -	-	158	-	-	-	-
12	& C111-1905-М8-А варіант 1	Шайба М8 СМ240800	шт	6	<u>0,87</u> -	-	5	-	-	-	-
13	& C111-18-72 варіант 1	Гайка М8 СМ110800	шт	144	<u>2,50</u> -	-	360	-	-	-	-
14	КМ8-147-10	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,94	<u>9387,78</u> 3674,64	<u>1966,43</u> 673,24	18212	7129	<u>3815</u> 1306	<u>24,0000</u> 4,2114	<u>46,56</u> 8,17
15	& C153-31-241 варіант 1	Кабель ВВГнг 3х2,5мм2	1000м	0,05406	<u>63893,15</u> -	-	3454	-	-	-	-
16	& C153-21-4153 варіант 1	Кабель КВВГЭн-г 4х1,5мм2	1000м	0,06528	<u>59073,43</u> -	-	3856	-	-	-	-
17	C153-22 варіант 1	Кабель КВВГЭн-г 5х1,5мм2	1000м	0,02856	<u>55184,86</u> -	-	1576	-	-	-	-
18	& C153-22-5151 варіант 1	Кабель КВВГЭн-г 5х2,5мм2	1000м	0,01428	<u>112749,58</u> -	-	1610	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	C153-23 варіант 1	Кабель КВВГЭн-г 7х1,5мм2	1000м	0,01428	<u>97005,25</u>	-	1385	-	-	-	-
20	& C1-93-9 варіант 1	Кабель КВВГЭн-г 14х1 мм2	1000 м	0,02142	<u>137184,90</u>	-	2939	-	-	-	-
21	& C1545-2- 14-Я варіант 1	Тримач кабелю TRC (B=100мм) 37562	шт	40	<u>35,71</u>	-	1428	-	-	-	-
22	& C1545-37- 1-3Ж варіант 1	Гвинт М6х20 СМ010620	шт	40	<u>1,74</u>	-	70	-	-	-	-
23	& C113- 2122-111 варіант 3	Гайка М6 з насічкою СМ100600	шт	1	<u>3,07</u>	-	3	-	-	-	-
24	& C111-136- 5-1-5 варіант 1	Хомут безбарвний діаметр охоплення кабелів максимум 80мм 25210	шт	400	<u>1,18</u>	-	472	-	-	-	-
25	& C1545-7-1	Бірка маркувальна під кабельну стяжку КВЕ 1 520100	шт	48	<u>2,96</u>	-	142	-	-	-	-
26	& C1545-7-1 варіант 1	Бірка маркувальна KKS 23/1.5-2,5 506712	шт	300	<u>9,13</u>	-	2739	-	-	-	-
27	& C1545-7-1 варіант 2	Маркувальна табличка KIP 23W 50800	шт	300	<u>10,15</u>	-	3045	-	-	-	-
28	& C1545- 454-B1-6 варіант 1	Наконечник KIK 1/1.5 59201	шт	60	<u>1,96</u>	-	118	-	-	-	-
29	& C1545- 454-B1-6 варіант 2	Наконечник KIK 1/2.5 59202	шт	240	<u>1,96</u>	-	470	-	-	-	-
30	C113-6 варіант 2	Труба сталевая водогазопроводна Ф50х2, 5мм	м	1	<u>192,76</u>	-	193	-	-	-	-
31	KM8-574-1	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм2	100 жил	2,44	<u>7104,03</u> <u>3761,76</u>	<u>283,36</u> <u>118,34</u>	17334	9179	<u>691</u> <u>289</u>	<u>24,0000</u> <u>0,6600</u>	<u>58,56</u> <u>1,61</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					99658	20015	<u>6926</u> <u>2372</u>		<u>128,98</u> <u>14,61</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					99658 72717 22387				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- —					10493 13,93 3384 110151				
		Всього по розділу 1					110151				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- —					99658 99658 72717 22387 10493 13,93 3384 110151	20015	<u>6926</u> 2372		<u>128,98</u> 14,61
		Всього по кошторису					110151				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					157,52 25771				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України" (коригування)
01_2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на Покриття доріжок та тротуарів, проїздів, майданчиків
Благоустрій території. II Пусковий комплекс.

Основа:
креслення (специфікації) № БК -524-ГП

Кошторисна вартість 6272,864 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 4,35282 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 714,119 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. ТИП 1 (проїзди)укладання ФЕМ									
1	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	1,41755	<u>60370,12</u> 2030,31	<u>55686,69</u> 14656,97	85578	2878	<u>78939</u> 20777	<u>16,0600</u> 73,5566	<u>22,77</u> 104,27
2	КБ27-69-4	На кожні 10 м зміни відстані переміщення ґрунту під час улаштування корит додавати або вилучати при глибині корита до 500 мм	1000 м2	1,41755	<u>4122,48</u> -	<u>4122,48</u> 1017,93	5844	-	<u>5844</u> 1443	<u>-</u> 5,0098	<u>-</u> 7,1
3	КБ1-18-1	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,4 [0, 35-0,45] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,60931	<u>50793,58</u> 3356,96	<u>47436,62</u> 18880,09	30949	2045	<u>28904</u> 11504	<u>26,5540</u> 106,6330	<u>16,18</u> 64,97
4	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	1011,455	<u>323,22</u> -	<u>323,22</u> 71,26	326922	-	<u>326922</u> 72076	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 415,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	1,417	<u>118518,40</u> 2196,29	<u>9802,51</u> 2107,91	167941	3112	<u>13890</u> 2987	<u>16,2580</u> 10,3025	<u>23,04</u> 14,6
6	КБ27-20-1	Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу під покриттям зі збірних залізобетонних плит смугами	1000м2	1,417	<u>4630,67</u> 4630,67	- -	6562	6562	- -	<u>35,5740</u> -	<u>50,41</u> -
7	С111-307 варіант 2	Геотекстиль 180г/м2	м2	1567,61	<u>65,79</u> -	- -	103133	-	- -	- -	- -
8	КБ27-13-3	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см	1000м2	1,417	<u>21262,11</u> 4203,87	<u>15478,64</u> 4497,75	30128	5957	<u>21933</u> 6373	<u>31,1190</u> 23,4597	<u>44,1</u> 33,24
9	КБ27-13-3	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню	1000м2	-1,417	<u>17156,31</u> 4203,87	<u>12952,44</u> 3959,39	-24310	-5957	<u>-18353</u> -5610	<u>31,1190</u> 20,9396	<u>-44,1</u> -29,67
10	С1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	267,813	<u>1215,88</u> -	- -	325628	-	- -	- -	- -
11	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	178,542	<u>1419,38</u> -	- -	253419	-	- -	- -	- -
12	КБ27-13-2	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см	1000м2	1,417	<u>28970,07</u> 4759,63	<u>21841,04</u> 6242,27	41051	6744	<u>30949</u> 8845	<u>35,2330</u> 32,5180	<u>49,93</u> 46,08
13	КБ27-13-4 К=11	Улаштування основи зі щебню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (вилучати до товщини 4 см)	1000м2	-1,417	<u>6520,17</u> -	<u>4782,61</u> 1142,50	-9239	-	<u>-6777</u> -1619	- 6,5437	- -9,27
14	С1421-9450 варіант 1	Гравійний відсів 2-5мм	м3	92,6718	<u>1833,94</u> -	- -	169955	-	- -	- -	- -
15	КБ6-1-1	Улаштування бетонної плити бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	1,417	<u>554110,43</u> 21986,08	<u>3972,20</u> 2061,20	785174	31154	<u>5629</u> 2921	<u>165,7700</u> 11,7305	<u>234,9</u> 16,62
16	КБ27-65-5	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	1,417	<u>126098,60</u> 111695,51	<u>10059,19</u> 2158,91	178682	158273	<u>14254</u> 3059	<u>737,9460</u> 13,6187	<u>1045,67</u> 19,3
17	С1426-11789 варіант 7	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 80 мм	м2	1431,17	<u>669,45</u> -	- -	958097	-	- -	- -	- -
18	С1421-9645 варіант 2	Цементно-піщана суміш, h=6 см	м3	90,19	<u>3565,02</u> -	- -	321529	-	- -	- -	- -
19	КБ27-66-6	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 150 мм	100 м	5,88	<u>17364,16</u> 10429,53	<u>6000,82</u> 2343,48	102101	61326	<u>35285</u> 13780	<u>74,1840</u> 11,6325	<u>436,2</u> 68,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& C1416-8685-1 варіант 1	Камені бортові, БР100.30.15	шт	588	<u>415,78</u> -	-	244479	-	-	-	-
21	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	34,69	<u>5007,36</u> -	-	173705	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					4277328	272094	<u>537419</u> 136536		<u>1879,1</u> 751,35
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4277328 3467815 408630 219503 338,24 82158 4496831				
		----- -									
		Всього по розділу 1					4496831				
22	КБ27-69-2	Розділ 2. ТИП 2 (тротуари) Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,876	<u>60370,12</u> 2030,31	<u>55686,69</u> 14656,97	52884	1779	<u>48782</u> 12840	<u>16,0600</u> 73,5566	<u>14,07</u> 64,44
23	КБ27-69-4	На кожні 10 м зміни відстані переміщення ґрунту під час улаштування корит додавати або вилучати при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,876	<u>4122,48</u> -	<u>4122,48</u> 1017,93	3611	-	<u>3611</u> 892	<u>-</u> 5,0098	<u>-</u> 4,39
24	КБ1-18-1	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,4 [0, 35-0,45] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,1752	<u>50793,58</u> 3356,96	<u>47436,62</u> 18880,09	8899	588	<u>8311</u> 3308	<u>26,5540</u> 106,6330	<u>4,65</u> 18,68
25	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	289,1	<u>323,22</u> -	<u>323,22</u> 71,26	93443	-	<u>93443</u> 20601	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 118,82
26	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером, h=10см	100м3	0,876	<u>118518,40</u> 2196,29	<u>9802,51</u> 2107,91	103822	1924	<u>8587</u> 1847	<u>16,2580</u> 10,3025	<u>14,24</u> 9,02
27	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,876	<u>29603,45</u> 4759,63	<u>22474,42</u> 6494,09	25933	4169	<u>19688</u> 5689	<u>35,2330</u> 33,8671	<u>30,86</u> 29,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	КБ27-13-4	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3(вилучати до товщини 14 см)	1000м2	-0,876	<u>592,74</u>	<u>434,78</u>	-519	-	<u>-381</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	103,86			-91	0,5949	-0,52
29	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм	м3	119,76	<u>1419,38</u>	-	169985	-	-	-	-
30	С1421-9450	Гравійний відсів 2-5мм	м3	47,91	<u>1833,94</u>	-	87864	-	-	-	-
31	С1421-9645	Цементно-піщана суміш, h=6 см	м3	52,56	<u>3565,02</u>	-	187377	-	-	-	-
32	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	5,54	<u>14149,40</u>	<u>825,64</u>	78388	68740	<u>4574</u>	<u>89,3750</u>	<u>495,14</u>
		Камені бортові, БР100.20.8	шт	554	<u>305,71</u>	-	169363	-	-	-	-
33 & 34	С1416-868-2 С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	26,59	<u>5007,36</u>	-	133146	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					1114196	77200	<u>186615</u>		<u>558,96</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1114196		46872		253,37
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					850381				
		всього заробітна плата, грн.					124072				
		Загальновиробничі витрати, грн.					67763				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					105,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					25631				
		Всього будівельні роботи, грн.					1181959				

		Всього по розділу 2					1181959				
		Розділ 3. ТИП 4 (відмостка)									
35	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером, h=10см	100м3	0,243	<u>118518,40</u>	<u>9802,51</u>	28800	534	<u>2382</u>	<u>16,2580</u>	<u>3,95</u>
					2196,29	2107,91			512	10,3025	2,5
36	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	2,43	<u>31617,31</u>	<u>1777,78</u>	76830	10648	<u>4320</u>	<u>31,8560</u>	<u>77,41</u>
					4381,79	697,45			1695	3,9598	9,62

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	КБ27-44-7	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою вручну по трафарету, тип лінії 1.14.1, 1.14.3	10 м2	1,2	<u>1552,98</u> 601,58	<u>831,72</u> 413,81	1864	722	<u>998</u> 497	<u>4,2790</u> 2,7027	<u>5,13</u> 3,24
45	КБ27-44-9	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою вручну по трафарету, тип лінії 1.35	10 м2	0,08	<u>1863,58</u> 733,04	<u>1010,86</u> 502,94	149	59	<u>81</u> 40	<u>5,2140</u> 3,2848	<u>0,42</u> 0,26
46	КБ27-44-1	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою вручну, тип лінії 1.1, при ширині лінії 100 мм	100 м	0,515	<u>1796,59</u> 925,44	<u>861,58</u> 428,67	925	477	<u>444</u> 221	<u>6,6660</u> 2,7997	<u>3,43</u> 1,44
47	& С111-405-2 варіант 1	Фарба дорожня	кг	15,75	<u>203,68</u> -	- -	3208	-	- -	- -	- -
48	КБ27-52-1	Установлення дорожніх знаків на одному стояку під час копання ям вручну, однобічних	1 знак	12	<u>322,87</u> 216,85	- -	3874	2602	- -	<u>1,5620</u> -	<u>18,74</u> -
49	& С1416-8682-1 варіант 1	Дорожний знак ДСТУ 4100-2021 (2.1)	шт	2	<u>1950,48</u> -	- -	3901	-	- -	- -	- -
50	& С1416-8682-2 варіант 1	Дорожний знак ДСТУ 4100-2021 (32.1)	шт	3	<u>1857,95</u> -	- -	5574	-	- -	- -	- -
51	& С1416-8682-3 варіант 1	Дорожний знак ДСТУ 4100-2021 (5.38.1)	шт	4	<u>4067,21</u> -	- -	16269	-	- -	- -	- -
52	& С1416-8682-4 варіант 1	Дорожний знак ДСТУ 4100-2021 (5.42.1)	шт	2	<u>2216,52</u> -	- -	4433	-	- -	- -	- -
53	& С1416-8682-5 варіант 1	Дорожний знак ДСТУ 4100-2021 (7.17)	шт	1	<u>1985,19</u> -	- -	1985	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					42182	3860	<u>1523</u> 758		<u>27,72</u> 4,94
		Разом будівельні роботи, грн.					42182				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					36799				
		всього заробітна плата, грн.					4618				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2670				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1048				
		Всього будівельні роботи, грн.					44852				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 4					44852				
		Разом прямі витрати по кошторису					5951875	406335	<u>734900</u>		<u>2829,85</u>
									<u>187058</u>		<u>1025,96</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					5951875				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4810640				
		всього заробітна плата, грн.					593393				
		Загальновиробничі витрати, грн.					320989				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					497,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					120726				
		Всього будівельні роботи, грн.					6272864				

		Всього по кошторису					6272864				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					4352,82				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					714119				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Д.В.Смирний
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України" (коригування)
01_2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02
на Озеленення
Благоустрій території. II Пусковий комплекс.

Основа:	Кошторисна вартість	612,764 тис. грн.
креслення (специфікації) № АВ-П-02-ГП аркуш 5	Кошторисна трудомісткість	1,22236 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	174,633 тис. грн.
	Середній розряд робіт	2,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “24 жовтня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Озеленення									
1	КБ47-3-3	Розбивання ділянки	100м2	12,179	<u>1845,01</u> 1845,01	<u>-</u> -	22470	22470	<u>-</u> -	<u>12,7930</u> -	<u>155,81</u> -
		=== пересаджування дерев ===									
2	КБ47-7-2	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів із квадратною грудкою землі розміром 0,5х0,5х0,4 м у природному ґрунті з додавленням рослинної землі до 25%	10 ям	0,2	<u>8646,93</u> 6973,96	<u>-</u> -	1729	1395	<u>-</u> -	<u>55,1650</u> -	<u>11,03</u> -
3	КБ47-9-5	Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,5х0,5х0,4 м	10шт	0,2	<u>7658,16</u> 4897,68	<u>2582,74</u> 846,70	1532	980	<u>517</u> 169	<u>31,9880</u> 4,4748	<u>6,4</u> 0,89
		Разом прямі витрати по розділу 1					25731	24845	<u>517</u> 169		<u>173,24</u> 0,89
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					25731				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					369 25014 11642 15,32 3722 37373				
		Всього по розділу 1					37373				
		Розділ 2. ТИП 3 (на ділянках озеленення)									
4	КБ47-25-3	Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см (нестача ґрунту згідно плану земляних мас)	100м2	14,16	<u>6016,23</u> 5959,93	<u>56,30</u> 20,26	85190	84393	<u>797</u> 287	<u>46,2440</u> 0,1153	<u>654,82</u> 1,63
5	С1429-110 варіант 1	Ґрунт	м3	126,51	<u>1080,65</u> -	-	136713	-	-	-	-
6	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	8,4597	<u>3178,98</u> 1246,75	-	26893	10547	-	<u>9,0640</u>	<u>76,68</u>
7	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,133	<u>60370,12</u> 2030,31	<u>55686,69</u> 14656,97	8029	270	<u>7406</u> 1949	<u>16,0600</u> 73,5566	<u>2,14</u> 9,78
8	КБ47-9-5	Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,5х0,5х0,4 м	10шт	0,01	<u>7658,16</u> 4897,68	<u>2582,74</u> 846,70	77	49	<u>26</u> 8	<u>31,9880</u> 4,4748	<u>0,32</u> 0,04
9	КБ1-18-1	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,00665	<u>50793,58</u> 3356,96	<u>47436,62</u> 18880,09	338	22	<u>316</u> 126	<u>26,5540</u> 106,6330	<u>0,18</u> 0,71
10	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	11	<u>323,22</u> -	<u>323,22</u> 71,26	3555	-	<u>3555</u> 784	-	-
11	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	1,33	<u>31617,31</u> 4381,79	<u>1777,78</u> 697,45	42051	5828	<u>2364</u> 928	<u>31,8560</u> 3,9598	<u>42,37</u> 5,27
12	КБ27-17-4 к=7	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 (до 5 см)	100м2	-1,33	<u>13302,33</u> -	<u>689,41</u> 275,30	-17692	-	<u>-917</u> -366	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	КБ27-64-2	Улаштування Елементу ТТЕ (газонної решітки)	100 м2	1,33	<u>7597,02</u> 6451,39	<u>1145,63</u> 269,69	10104	8580	<u>1524</u> 359	<u>48,6420</u> 1,4082	<u>64,69</u> 1,87
14	& С1415-7933-1	Решітка газонна модульна (ТТЕ)	м2	133	<u>1500,69</u> -	-	199592	-	-	-	-
15	КБ47-25-4	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	1,33	<u>18172,73</u> 8903,03	-	24170	11841	-	<u>69,0800</u> -	<u>91,88</u> -
16	КБ47-25-5 к=1,8	На кожні 5 см зміни товщини шару рослинної землі додавати або віднімати за нормами 47-25-3, 47-25-4 (до 6 см)	100м2	-1,33	<u>7753,84</u> 2192,02	-	-10313	-2915	-	<u>17,0082</u> -	<u>-22,62</u> -
17	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	1,33	<u>3178,98</u> 1246,75	-	4228	1658	-	<u>9,0640</u> -	<u>12,06</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					512935	120273	<u>15071</u> 4075		<u>922,52</u> 21,66
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					512935 377591 124348 62455 88,73 21549 575390				
		----- -									
		Всього по розділу 2					575390				
		Разом прямі витрати по кошторису					538666	145118	<u>15588</u> 4244		<u>1095,76</u> 22,55
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					538666 377960 149362 74098 104,05 25271 612764				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					612764				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1222,36				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					174633				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Д.В.Смирний
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України" (коригування)
01_2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-03
на Малі архітектурні форми
Благоустрій території. II Пусковий комплекс.

Основа:
креслення (специфікації) № АВ-П-02-ГП арк.5

Кошторисна вартість 2032,799 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,34755 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 548,511 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ46-25-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	100шт	0,32	<u>17609,28</u> 10166,63	<u>5882,86</u> 5197,86	5635	3253	<u>1883</u> 1663	<u>61,1600</u> 35,1531	<u>19,57</u> 11,25
2	КБ46-25-17 Н1=5	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 20 мм	100шт	-0,32	<u>1295,54</u> 575,99	<u>336,38</u> 297,47	-415	-184	<u>-108</u> -95	<u>3,4650</u> 2,0119	<u>-1,11</u> -0,64
3	& С111-1481-2-6Ф варіант 20	Анкер шпилька HILTI HST3 M18-150/70	шт	32,02	<u>209,15</u> -	<u>-</u> -	6697	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	КБ9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами	100шт	0,19	<u>5044,13</u> 3096,57	<u>1932,69</u> 834,95	958	588	<u>367</u> 159	<u>20,9440</u> 5,4514	<u>3,98</u> 1,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Фундамента плита для чілера									
5	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.181 к(труд)=1,3	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 в місцях, що знаходяться на відстані до 1 м від незахищених кабелів /шурфування діючих КП/	100м3	0,01	<u>46280,11</u> 46280,11	- -	463	463	- -	<u>374,3740</u> -	<u>3,74</u> -
6	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	1,23	<u>2146,14</u> 350,14	<u>198,59</u> 86,30	2640	431	<u>244</u> 106	<u>2,6400</u> 0,5510	<u>3,25</u> 0,68
7	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,0146	<u>570483,03</u> 39566,90	<u>14260,71</u> 6274,69	8329	578	<u>208</u> 92	<u>274,3510</u> 35,9959	<u>4,01</u> 0,53
8	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,065	<u>33575,89</u> -	- -	2182	-	- -	- -	- -
9	КБ27-66-6	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 150 мм	100 м	0,082	<u>17364,16</u> 10429,53	<u>6000,82</u> 2343,48	1424	855	<u>492</u> 192	<u>74,1840</u> 11,6325	<u>6,08</u> 0,95
10	& С1416- 8685-1 варіант 1	Камені бортові, БР100.30.15	шт	8	<u>415,78</u> -	- -	3326	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					18364	2327	<u>944</u> 390		<u>17,08</u> 2,16
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					18364 15093 2717 1506 2,39 581 19870				

		Всього по розділу 1					19870				
		Розділ 2. Огорожа чіллера									
11	КБ7-24-6	Установлення металевої огорожі висотою до 2 м	100м	0,0736	<u>104761,84</u> 55191,56	<u>48677,09</u> 18869,52	7710	4062	<u>3583</u> 1389	<u>360,4700</u> 93,6947	<u>26,53</u> 6,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	C1424-11619	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,77	<u>2951,95</u>	-	2273	-	-	-	-
13	КБ7-25-9	Улаштування хвіртки без установаження стовпів при металевих огорожах і огорожах із панелей	100шт	0,01	<u>21583,23</u> 15721,80	<u>2580,33</u> 774,69	216	157	<u>26</u> 8	<u>113,2450</u> 4,9421	<u>1,13</u> 0,05
14	C1633-89ВД варіант 1	Стойка металева 2000мм RAL 6005	шт	8	<u>937,16</u>	-	7497	-	-	-	-
15	& C1000-117 варіант 1	Секція огорожі -D "Стандарт" d-4*4 2500x1500 RAL 6005	м	7,36	<u>1105,00</u>	-	8133	-	-	-	-
16	C1633-89ВД варіант 2	Хвіртка 1500x1000 RAL 6005	шт	1	<u>937,16</u>	-	937	-	-	-	-
17	& C1-1-1-3-3-56 варіант 1	Система кріплення	компл	1	-	-	-	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							26766	4219	<u>3609</u> 1397		<u>27,66</u> 6,95
Разом будівельні роботи, грн.							26766				
в тому числі:							18938				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							5616				
всього заробітна плата, грн.							2813				
Загальновиробничі витрати, грн.							4,15				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1008				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							29579				

-											
Всього по розділу 2							29579				
Розділ 3. Огороження для смітника											
18	КБ9-75-2	Виготовлення стійок металевих	1т	0,30789	<u>41674,86</u> 29642,10	<u>8429,59</u> 797,66	12831	9127	<u>2595</u> 246	<u>193,6000</u> 4,5936	<u>59,61</u> 1,41
19	C113-8 варіант 2	Труби сталеві 100x100	м	141,89	<u>373,77</u>	-	53034	-	-	-	-
20	C113-8 варіант 3	Труби сталеві 50x50x4	м	166	<u>82,93</u>	-	13766	-	-	-	-
21	КБ9-43-1	Монтаж металоконструкцій	1m	0,307819 1	<u>14351,99</u> 7297,25	<u>5804,36</u> 2041,53	4418	2246	<u>1787</u> 628	<u>44,5280</u> 10,6810	<u>13,71</u> 3,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КБ9-47-1	Монтаж профлиста	100м2	0,1816	<u>8476,66</u> 7589,43	<u>439,60</u> 182,28	1539	1378	<u>80</u> 33	<u>52,6240</u> 1,1714	<u>9,56</u> 0,21
23	& С111-303-2	Профлист	м2	20,19392	-	-	-	-	-	-	-
24	варіант 1 & С1-Б-40-В3	Саморіз 3,5х9,5	шт	90	<u>0,19</u> -	-	17	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							85605	12751	<u>4462</u> 907		<u>82,88</u> 4,91
Разом будівельні роботи, грн.							85605				
в тому числі:							68392				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							13658				
всього заробітна плата, грн.							6998				
Загальновиробничі витрати, грн.							10,53				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2559				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							92603				

-											
Всього по розділу 3							92603				
Розділ 4. Підпірна стінка											
25	КБ1-17-2	ГП арк.8 Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1 [1-1, 2] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,012075	<u>47561,86</u> 1631,20	<u>45875,78</u> 16615,98	574	20	<u>554</u> 201	<u>12,9030</u> 91,4430	<u>0,16</u> 1,1
26	КБ1-11-2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 2,5 [1,5-3] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,01181	<u>17934,90</u> 1394,46	<u>16540,44</u> 7660,31	212	16	<u>196</u> 90	<u>9,6690</u> 42,4368	<u>0,11</u> 0,5
27	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	19,32	<u>323,22</u> -	<u>323,22</u> 71,26	6245	-	<u>6245</u> 1377	- 0,4110	- 7,94
28	КБ1-162-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,03	<u>57836,70</u> 57836,70	- -	1735	1735	- -	<u>424,1160</u> -	<u>12,72</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,12	<u>22127,95</u> 22127,95	-	2655	2655	-	<u>181,7640</u>	<u>21,81</u>
30	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,021	<u>4799,70</u> 2803,81	<u>1995,89</u> 861,86	101	59	<u>42</u> 18	<u>20,1960</u> 5,6293	<u>0,42</u> 0,12
31	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	1,05	<u>2146,14</u> 350,14	<u>198,59</u> 86,30	2253	368	<u>209</u> 91	<u>2,6400</u> 0,5510	<u>2,77</u> 0,58
32	КБ6-53-7	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром до 1,6 м	100 м3	0,1208	<u>365497,54</u> 199786,45	<u>163460,97</u> 83986,10	44152	24134	<u>19746</u> 10146	<u>1274,6360</u> 480,0106	<u>153,98</u> 57,99
33	& С121-787-1	Опалубка модульна (вертикальна)	м3	12,08	<u>1390,85</u> -	-	16801	-	-	-	-
34	варіант 2 С1555-391	Фанера водостійка	м2	5,17024	<u>425,53</u> -	-	2200	-	-	-	-
35	С111-1776	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 20 мм	шт	0,37	<u>605,08</u> -	-	224	-	-	-	-
36	С123-509-У	Щит настилу, товщина 40 мм	м2	0,05	<u>1472,17</u> -	-	74	-	-	-	-
37	варіант 1 & С1546-78-1	Мастило універсальне для опалубки	т	0,867344	<u>77046,16</u> -	-	66826	-	-	-	-
38	КБ6-55-1	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм	1 т	1,21	<u>5591,27</u> 5041,36	<u>366,75</u> 135,92	6765	6100	<u>444</u> 164	<u>32,5270</u> 0,8044	<u>39,36</u> 0,97
39	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,21	<u>33575,89</u> -	-	40627	-	-	-	-
40	КБ6-58-2	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу понад 300 мм до 500 мм	100 м3	0,1208	<u>76348,41</u> 30002,38	<u>46047,84</u> 23894,50	9223	3624	<u>5563</u> 2886	<u>208,0320</u> 135,9864	<u>25,13</u> 16,43
41	С1424-11603	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	12,4642	<u>5238,70</u> -	-	65296	-	-	-	-
42	КБ8-3-7	Гідроізоляція плити обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,525	<u>5711,38</u> 5711,38	-	2998	2998	-	<u>36,8500</u>	<u>19,35</u>
43	& С111-1624-11	Ґрунтовка бітумно-каучукова Праймер Bitugum (1л - 0,8кг)	л	42	<u>86,73</u> -	-	3643	-	-	-	-
44	варіант 1 & С111-598-2	Мастика бітумно-каучукова Bitugum	кг	129,045	<u>73,02</u> -	-	9423	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	КБ27-5-1	Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з поздовжніх лотків зі збірних залізобетонних конструкцій	100 м	0,285	<u>85257,66</u> 12865,56	<u>47806,09</u> 9319,10	24298	3667	<u>13625</u> 2656	<u>90,3100</u> 46,9744	<u>25,74</u> 13,39
46	К585821-Г001 варіант 1	Лоток водовідвідний бетонний Base DN100 Н110 з решіткою чавунною щільною С250	шт	29	<u>3471,81</u> -	-	100682	-	-	-	-
47	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	9,2	<u>44,23</u> 38,94	-	407	358	-	<u>0,3080</u> -	<u>2,83</u> -
48	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,092	<u>1860,48</u> 911,58	<u>106,99</u> 12,33	171	84	<u>10</u> 1	<u>5,2580</u> 0,0792	<u>0,48</u> 0,01
49	КБ15-172-4	Фарбування ґрат за два рази	100м2	0,092	<u>26516,97</u> 17281,60	-	2440	1590	-	<u>116,8860</u> -	<u>10,75</u> -
50	КБ9-75-2	Виготовлення металевої огорожі	1т	11,85228	<u>41674,86</u> 29642,10	<u>8429,59</u> 797,66	493942	351326	<u>99910</u> 9454	<u>193,6000</u> 4,5936	<u>2294,6</u> 54,44
51	С113-8 варіант 1	Труби сталеві неоцинковані, 80*60 мм, товщина стінки 4 мм	м	327,6	<u>373,77</u> -	-	122447	-	-	-	-
52	С113-5 варіант 1	Труби сталеві неоцинковані, 40*20 мм, товщина стінки 4 мм	м	635	<u>238,32</u> -	-	151333	-	-	-	-
53	С113-2 варіант 1	Труби сталеві неоцинковані, 20*20 мм, товщина стінки 3 мм	м	4750	<u>92,24</u> -	-	438140	-	-	-	-
54	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0063	<u>37405,71</u> -	-	236	-	-	-	-
55	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	4,6623	<u>1860,48</u> 911,58	<u>106,99</u> 12,33	8674	4250	<u>499</u> 57	<u>5,2580</u> 0,0792	<u>24,51</u> 0,37
56	КБ6-11-9	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг	1 т	0,036	<u>14133,97</u> 11449,50	<u>1957,71</u> 764,54	509	412	<u>70</u> 28	<u>77,4400</u> 3,7950	<u>2,79</u> 0,14
57	& С124-64-1 варіант 2	Анкерна закладна під опори конічні багатогранні 200х200х800 мм.	шт	2	<u>1854,53</u> -	-	3709	-	-	-	-
58	КБ21-17-5	Монтаж світильників навісних	100шт	0,17	<u>25619,19</u> 20418,66	<u>1914,26</u> 910,77	4355	3471	<u>325</u> 155	<u>126,4000</u> 5,2858	<u>21,49</u> 0,9
59	& С1547-41А варіант 7	Світильник фасадний, 220В, LED 15Вт, 3000К, IP44. Endura Style Wall SQ	шт	10	<u>1495,65</u> -	-	14957	-	-	-	-
60	& С1547-41А варіант 8	Світильник точковий, врізний, 220В, LED 18Вт, 3000К, IP44, DL IP44 DN 190 18W 830 WT	шт	7	<u>506,25</u> -	-	3544	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					1651871	406867	<u>147438</u> 27324		<u>2659</u> 154,88
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					1651871				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					1097566 434191 223266 336,78 81804 1875137 1875137				
		Всього по розділу 4					1875137				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					1795481 1795481 1207065 461566 237318 357,94 86945 2032799 2032799	429821	<u>158595</u> 31745		<u>2809,06</u> 180,55
		Всього по кошторису					2032799				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					3347,55 548511				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

_____ Д.В.Смирний
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-04
на Зовнішнє освітлення
Благоустрій території. II Пусковий комплекс.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

888,078 тис. грн.
0,87738 тис.люд.год.
140,460 тис. грн.
3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “24 жовтня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. Будівля "А"									
		Розділ 1. Щитове обладнання									
1	КМ8-27-1	Шафа зовнішнього установлення комплектного розподільного пристрою 6-10 кВ з коридором обслуговування з вимикачем	шт	1	11507,37 8275,87	1597,02 538,96	11507	8276	1597 539	52,8000 2,6902	52,8 2,69
2	1503-1271 варіант 2	Щит ЩЗО1	шт	1	25161,70 -	- -	25162	-	- -	- -	- -
3	КР17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,03	49826,52 45395,89	- -	1495	1362	- -	299,9200 -	9 -
4	1504-1002 варіант 3	Автоматичний вимикач 3ф 25А	шт	3	481,75 -	- -	1445	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1504-1002 варіант 4	Автоматичний вимикач 1ф 10А	шт	3	<u>166,00</u>	-	498	-	-	-	-
6	КМ10-309-2	Реле, установлюване на пультах і панелях	шт	7	<u>281,29</u>	-	1969	1755	-	<u>1,6000</u>	<u>11,2</u>
					250,78	-			-	-	-
7	1503-7038 варіант 8	Блок керування автоматичним включенням від рівня освітленості	шт	3	<u>4834,47</u>	-	14503	-	-	-	-
8	1503-7038 варіант 11	Блок керування автоматичним включенням	шт	1	<u>223830,00</u>	-	223830	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					280409	11393	<u>1597</u>		<u>73</u>
									539		<u>2,69</u>
		Разом устаткування, грн.					265438				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					475				
		Всього устаткування, грн.					265913				
		Разом будівельні роботи, грн.					14971				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1981				
		всього заробітна плата, грн.					11932				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5478				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1729				
		Всього будівельні роботи, грн.					20449				

		—									
		Всього по розділу 1					286362				
		Розділ 2. Кабельно-провідникова продукція									
9	КР1-9-2	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	0,4375	<u>8111,77</u>	<u>7746,33</u>	3549	158	<u>3389</u>	<u>2,8050</u>	<u>1,23</u>
					361,51	2568,13			1124	13,1426	5,75
10	КБ1-27-2 К=1,15	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,04359	<u>11845,22</u>	<u>11845,22</u>	516	-	<u>516</u>	-	-
					-	3875,97			169	22,3563	0,97
11	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	0,4396	<u>323,22</u>	<u>323,22</u>	142	-	<u>142</u>	-	-
					-	71,26			31	0,4110	0,18
12	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	1,25	<u>544,36</u>	<u>23,79</u>	680	651	<u>29</u>	<u>3,4000</u>	<u>4,25</u>
					520,57	9,01			11	0,0447	0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	& C1544-93-200-1Ж варіант 1	Лента сигнальна	м	125	<u>4,02</u> -	-	503	-	-	-	-
14	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	1 км	0,125	<u>40096,54</u> 38628,17	-	5012	4829	-	<u>280,8300</u> -	<u>35,1</u> -
15	& C1-2-5 варіант 5	Труба гофрована ПВХ труб д.40, Kropoflex 40	м	106,05	<u>62,51</u> -	-	6629	-	-	-	-
16	КБ21-2-8	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм	100м	0,1	<u>8311,39</u> 6677,72	<u>1192,26</u> 754,43	831	668	<u>119</u> 75	<u>48,1000</u> 4,6084	<u>4,81</u> 0,46
17	& C1-2-5 варіант 4	Труба гофрована з самозагасаючого ПВХ труб д.32	м	10,1	<u>62,51</u> -	-	631	-	-	-	-
18	& C1547-41A варіант 4	Кліпса для кріплення гофротруби ф.32мм	шт	15	<u>1,91</u> -	-	29	-	-	-	-
19	КБ21-2-7	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,9	<u>6920,28</u> 5692,03	<u>786,84</u> 571,54	6228	5123	<u>708</u> 514	<u>41,0000</u> 3,5730	<u>36,9</u> 3,22
20	& C1-2-5 варіант 3	Труба гофрована з самозагасаючого ПВХ труб д.20	м	10,1	<u>62,51</u> -	-	631	-	-	-	-
21	& C1-2-5 варіант 2	Труба гофрована з самозагасаючого ПВХ труб д.16	м	70,7	<u>62,51</u> -	-	4419	-	-	-	-
22	& C1547-41A варіант 3	Кліпса для кріплення гофротруби ф.20мм	шт	30	<u>1,68</u> -	-	50	-	-	-	-
23	& C1547-41A варіант 2	Кліпса для кріплення гофротруби ф.16мм	шт	100	<u>1,23</u> -	-	123	-	-	-	-
24	КР17-8-4	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм ² до 35 мм ² в труби	100м	1	<u>3158,22</u> 2787,90	<u>69,02</u> 62,76	3158	2788	<u>69</u> 63	<u>19,8300</u> 0,3885	<u>19,83</u> 0,39
25	КМ8-141-4	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 6 кг	100 м	3,95	<u>7832,40</u> 4409,57	<u>3055,23</u> 1230,91	30938	17418	<u>12068</u> 4862	<u>28,8000</u> 6,8244	<u>113,76</u> 26,96
26	& C100-18013-25-19 варіант 9	Кабель силовий з ПВХ ізоляцією, 5х6 ВВГндг	м	10,2	<u>143,31</u> -	-	1462	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	& C100-18013-25-19 варіант 10	Кабель силовий з ПВХ ізоляцією, 3х4 ВВГ	м	147,9	<u>79,25</u>	-	11721	-	-	-	-
28	& C100-18013-25-19 варіант 11	Кабель 0,4кВ що не поширює горіння, з низьким димогазовиділенням, пер.: 3х1,5 ВВГнгд	м	346,8	<u>44,76</u>	-	15523	-	-	-	-
29	& C1-1-7-M-1 варіант 1	Стрічка сигнальна "Обережно кабель" 150мм	м	125	<u>8,34</u>	-	1043	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					93818	31635	<u>17040</u> 6849		<u>215,88</u> 37,99
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					93818 45143 38484 18587 25,62 6220 112405				
		----- -									
		Всього по розділу 2					112405				
30	КБ33-259-1	Розділ 3. Світлотехнічне обладнання Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т	шт	9	<u>1004,73</u> 221,18	<u>480,36</u> 140,14	9043	1991	<u>4323</u> 1261	<u>1,4960</u> 0,7885	<u>13,46</u> 7,1
31	& C1416-8575-1 варіант 1	Опора паркова з конічної сталі Flexia TOP ф.60мм,4м під світильники з вінцевим кріпленням	шт	9	<u>9823,86</u>	-	88415	-	-	-	-
32	& C1547-41A варіант 5	Ввідний щиток ТВ-1	шт	9	<u>3189,87</u>	-	28709	-	-	-	-
33	C1424-11603	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B25 [M350], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	2,25	<u>5238,70</u>	-	11787	-	-	-	-
34	& C1545-40-3 варіант 1	Колодязь кабельний Small Box 1419	шт	8	<u>1683,18</u>	-	13465	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	КБ6-11-9	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг	1 м	0,162	<u>14133,97</u> 11449,50	<u>1957,71</u> 764,54	2290	1855	<u>317</u> 124	<u>77,4400</u> 3,7950	<u>12,55</u> 0,61
36	& C124-64-1 варіант 2	Анкерна закладна під опори конічні багатогранні 200x200x800 мм.	шт	9	<u>1854,53</u> -	-	16691	-	-	-	-
37	КБ33-115-2	Установлення світильників з світлодіодними лампами	1 шт	9	<u>1789,44</u> 470,02	<u>1280,56</u> 387,84	16105	4230	<u>11525</u> 3491	<u>3,2200</u> 2,0314	<u>28,98</u> 18,28
38	& C1547-41A варіант 6	Парковий світлодіодний світильник КІО LED Deep Shape PC 830	шт	9	<u>2954,25</u> -	-	26588	-	-	-	-
39	& C1545-40-3	Затискач відгалуджувальний У731М	шт	40	<u>66,48</u> -	-	2659	-	-	-	-
40	КБ21-17-5	Монтаж світильників навісних	100шт	0,32	<u>25619,19</u> 20418,66	<u>1914,26</u> 910,77	8198	6534	<u>613</u> 291	<u>126,4000</u> 5,2858	<u>40,45</u> 1,69
41	& C1547-41A варіант 7	Світильник фасадний, 220В, LED 15Вт, 3000К, IP44. Endura Style Wall SQ	шт	15	<u>1495,65</u> -	-	22435	-	-	-	-
42	& C1547-41A варіант 8	Світильник точковий, врізний, 220В, LED 18Вт, 3000К, IP44, DL IP44 DN 190 18W 830 WT	шт	17	<u>506,25</u> -	-	8606	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					254991	14610	<u>16778</u> 5167		<u>95,44</u> 27,68
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					254991 223603 19777 9359 12,72 3090 264350				
		----- -									
		Всього по розділу 3					264350				
43	КМ8-471-4	Розділ 4. Заземлення опор Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,2	<u>6215,45</u> 1714,83	<u>4216,28</u> 1036,11	1243	343	<u>843</u> 207	<u>11,2000</u> 6,1915	<u>2,24</u> 1,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	& C111-972-1 варіант 1	Вертикальний електрод, сталь круга д. 16мм, довжиною 1,5м	шт	2	<u>212,02</u> -	- -	424	-	- -	- -	- -
45	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	100 м	0,06	<u>4496,71</u> <u>3429,66</u>	<u>634,59</u> <u>171,36</u>	270	206	<u>38</u> <u>10</u>	<u>22,4000</u> <u>0,9664</u>	<u>1,34</u> <u>0,06</u>
46	& C111-972-2 варіант 1	Сталь штабова 40х4мм	м	6	<u>108,26</u> -	- -	650	-	- -	- -	- -
47	& C111-972-3	З'єднувач полоса-штир	шт	8	<u>346,07</u> -	- -	2769	-	- -	- -	- -
48	& C111-1721-1113 варіант 1	З'єднувач полоса-штир	м	2	<u>351,84</u> -	- -	704	-	- -	- -	- -
49	& C111-972-3 варіант 1	Наконечник для штиря заземлення	шт	2	<u>105,82</u> -	- -	212	-	- -	- -	- -
50	& C111-1721-1113	Стрічка гідроізоляційна	м	2	<u>45,84</u> -	- -	92	-	- -	- -	- -
51	& C111-972-3 варіант 2	Гнучкий зв'язок	шт	2	<u>730,76</u> -	- -	1462	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					7826	549	<u>881</u> <u>217</u>		<u>3,58</u> <u>1,3</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					7826				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6396				
		всього заробітна плата, грн.					766				
		Загальновиробничі витрати, грн.					359				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					115				
		Всього будівельні роботи, грн.					8185				

		—									
		Всього по розділу 4					8185				
		Разом прямі витрати по відділу 1					637044	58187	<u>36296</u> <u>12772</u>		<u>387,9</u> <u>69,66</u>
		Разом устаткування, грн.					265438				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					475				
		Всього устаткування, грн.					265913				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					371606 277123 70959 33783 45,93 11154 405389				
		Всього по відділу 1					671302				
		<u>Відділ 2. Будівля "А" (Прибудова)</u>									
		Розділ 1. Щитове обладнання									
52	KM8-27-1	Шафа зовнішнього устаткування комплектного розподільного пристрою 6- 10 кВ з коридором обслуговування з вимикачем	шт	1	<u>11507,37</u> 8275,87	<u>1597,02</u> 538,96	11507	8276	<u>1597</u> 539	<u>52,8000</u> 2,6902	<u>52,8</u> 2,69
53	1503-1271 варіант 2	Щит ЩЗО1	шт	1	<u>25161,70</u> -	-	25162	-	-	-	-
54	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,03	<u>49826,52</u> 45395,89	-	1495	1362	-	<u>299,9200</u> -	<u>9</u> -
55	1504-1002 варіант 4	Автоматичний вимикач 1ф 10А	шт	3	<u>166,00</u> -	-	498	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					38662	9638	<u>1597</u> 539		<u>61,8</u> 2,69
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					25660 244 25904 13002 1767 10177 4741 6,25 1519				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					17743				

		Всього по розділу 1					43647				
		Розділ 2. Кабельно-провідникова продукція									
56	KP1-9-2	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	0,1575	<u>8111,77</u> 361,51	<u>7746,33</u> 2568,13	1278	57	<u>1220</u> 404	<u>2,8050</u> 13,1426	<u>0,44</u> 2,07
57	KB1-27-2 K=1,15	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,01569	<u>11845,22</u> -	<u>11845,22</u> 3875,97	186	-	<u>186</u> 61	<u>-</u> 22,3563	<u>-</u> 0,35
58	C311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	0,15826	<u>323,22</u> -	<u>323,22</u> 71,26	51	-	<u>51</u> 11	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 0,07
59	KM8-143-5	Покрівання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	0,45	<u>544,36</u> 520,57	<u>23,79</u> 9,01	245	234	<u>11</u> 4	<u>3,4000</u> 0,0447	<u>1,53</u> 0,02
60	& C1544-93-200-1Ж варіант 1	Лента сигнальна	м	45	<u>4,02</u> -	<u>-</u> -	181	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	KB34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	1 км	0,045	<u>40096,54</u> 38628,17	<u>-</u> -	1804	1738	<u>-</u> -	<u>280,8300</u> -	<u>12,64</u> -
62	& C1-2-5 варіант 5	Труба гофрована ПВХ труб д.40, Kropoflex 40	м	45,45	<u>62,51</u> -	<u>-</u> -	2841	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	KB21-2-8	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм	100м	0,1	<u>8311,39</u> 6677,72	<u>1192,26</u> 754,43	831	668	<u>119</u> 75	<u>48,1000</u> 4,6084	<u>4,81</u> 0,46
64	& C1-2-5 варіант 4	Труба гофрована з самозагасаючого ПВХ труб д.32	м	10,1	<u>62,51</u> -	<u>-</u> -	631	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	& C1547-41A варіант 4	Кліпса для кріплення гофротруби ф.32мм	шт	15	<u>1,91</u> -	<u>-</u> -	29	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	КБ21-2-7	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	3	<u>6920,28</u> 5692,03	<u>786,84</u> 571,54	20761	17076	<u>2361</u> 1715	<u>41,0000</u> 3,5730	<u>123</u> 10,72
67	& С1-2-5 варіант 3	Труба гофрована з самозагасаючого ПВХ труб д.20	м	50,5	<u>62,51</u> -	-	3157	-	-	-	-
68	& С1-2-5 варіант 2	Труба гофрована з самозагасаючого ПВХ труб д. 16	м	252,5	<u>62,51</u> -	-	15784	-	-	-	-
69	& С1547-41А варіант 3	Кліпса для кріплення гофротруби ф.20мм	шт	45	<u>1,68</u> -	-	76	-	-	-	-
70	& С1547-41А варіант 2	Кліпса для кріплення гофротруби ф.16мм	шт	360	<u>1,23</u> -	-	443	-	-	-	-
71	КР17-8-4	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм ² до 35 мм ² в труби	100м	3,1	<u>3158,22</u> 2787,90	<u>69,02</u> 62,76	9790	8642	<u>214</u> 195	<u>19,8300</u> 0,3885	<u>61,47</u> 1,2
72	КМ8-141-4	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 6 кг	100 м	0,4	<u>7832,40</u> 4409,57	<u>3055,23</u> 1230,91	3133	1764	<u>1222</u> 492	<u>28,8000</u> 6,8244	<u>11,52</u> 2,73
73	& С100-18013-25-19 варіант 9	Кабель силовий з ПВХ ізоляцією, 5х6 ВВГндг	м	10,2	<u>143,31</u> -	-	1462	-	-	-	-
74	& С100-18013-25-19 варіант 10	Кабель силовий з ПВХ ізоляцією, 3х4 ВВГ	м	91,8	<u>79,25</u> -	-	7275	-	-	-	-
75	& С100-18013-25-19 варіант 11	Кабель 0,4кВ що не поширює горіння, з низьким димогазовиділенням, пер.: 3х1,5 ВВГндг	м	255	<u>44,76</u> -	-	11414	-	-	-	-
76	& С1-1-7-М-1 варіант 1	Стрічка сигнальна "Обережно кабель" 150мм	м	45	<u>8,34</u> -	-	375	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					81747	30179	<u>5384</u> 2957		<u>215,41</u> 17,62
		Разом будівельні роботи, грн.					81747				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					46184				
		всього заробітна плата, грн.					33136				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16389				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5578				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					98136				

		Всього по розділу 2					98136				
		Розділ 3. Світлотехнічне обладнання									
77	КБ33-259-1	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т	шт	2	<u>1004,73</u> 221,18	<u>480,36</u> 140,14	2009	442	<u>961</u> 280	<u>1,4960</u> 0,7885	<u>2,99</u> 1,58
78	& C1416-8575-1	Опора паркова з конічної сталі Flexia TOP ф.60мм,4м під світильники з вінцевим кріпленням	шт	2	<u>9823,86</u> -	-	19648	-	-	-	-
79	& C1547-41A	Ввідний щиток ТВ-1	шт	2	<u>3189,87</u> -	-	6380	-	-	-	-
80	C1424-11603	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,5	<u>5238,70</u> -	-	2619	-	-	-	-
81	& C1545-40-3	Колодязь кабельний Small Box 1419	шт	1	<u>1683,18</u> -	-	1683	-	-	-	-
82	КБ6-11-9	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг	1 т	0,036	<u>14133,97</u> 11449,50	<u>1957,71</u> 764,54	509	412	<u>70</u> 28	<u>77,4400</u> 3,7950	<u>2,79</u> 0,14
83	& C124-64-1	Анкерна закладна під опори конічні багатогранні 200x200x800 мм.	шт	2	<u>1854,53</u> -	-	3709	-	-	-	-
84	КБ33-115-2	Установлення світильників з світлодіодними лампами	1 шт	2	<u>1789,44</u> 470,02	<u>1280,56</u> 387,84	3579	940	<u>2561</u> 776	<u>3,2200</u> 2,0314	<u>6,44</u> 4,06
85	& C1547-41A	Парковий світлодіодний світильник KIO LED Deep Shape PC 830	шт	2	<u>2954,25</u> -	-	5909	-	-	-	-
86	& C1545-40-3	Затискач відгалужувальний У731М	шт	5	<u>66,48</u> -	-	332	-	-	-	-
87	КБ21-17-5	Монтаж світильників навісних	100шт	0,17	<u>25619,19</u> 20418,66	<u>1914,26</u> 910,77	4355	3471	<u>325</u> 155	<u>126,4000</u> 5,2858	<u>21,49</u> 0,9
88	& C1547-41A	Світильник фасадний, 220В, LED 15Вт, 3000К, IP44. Endura Style Wall SQ	шт	10	<u>1495,65</u> -	-	14957	-	-	-	-
89	& C1547-41A	Світильник точковий, врізний, 220В, LED 18Вт, 3000К, IP44, DL IP44 DN 190 18W 830 WT	шт	7	<u>506,25</u> -	-	3544	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					69233	5265	<u>3917</u> 1239		<u>33,71</u> 6,68
		Разом будівельні роботи, грн.					69233				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					60051				
		всього заробітна плата, грн.					6504				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3051				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					992				
		Всього будівельні роботи, грн.					72284				

		—									
		Всього по розділу 3					72284				
		Розділ 4. Заземлення опор									
90	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,1	<u>6215,45</u> 1714,83	<u>4216,28</u> 1036,11	622	171	<u>422</u> 104	<u>11,2000</u> 6,1915	<u>1,12</u> 0,62
91	& С111-972-1	Вертикальний електрод, сталь кругла д. 16мм, довжиною 1,5м	шт	1	<u>212,02</u> -	- -	212	-	- -	- -	- -
	варіант 1										
92	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	100 м	0,03	<u>4496,71</u> 3429,66	<u>634,59</u> 171,36	135	103	<u>19</u> 5	<u>22,4000</u> 0,9664	<u>0,67</u> 0,03
93	& С111-972-2	Сталь штабова 40х4мм	м	3	<u>108,26</u> -	- -	325	-	- -	- -	- -
	варіант 1										
94	& С111-1721-1113	З'єднувач полоса-штир	м	1	<u>351,84</u> -	- -	352	-	- -	- -	- -
	варіант 1										
95	& С111-972-3	Наконечник для штиря заземлення	шт	1	<u>105,82</u> -	- -	106	-	- -	- -	- -
	варіант 1										
96	& С111-1721-1113	Стрічка гідроізоляційна	м	1	<u>45,84</u> -	- -	46	-	- -	- -	- -
	варіант 1										
97	& С111-972-3	Гнучкий зв'язок	шт	1	<u>730,76</u> -	- -	731	-	- -	- -	- -
	варіант 2										
		Разом прямі витрати по розділу 4					2529	274	<u>441</u> 109		<u>1,79</u> 0,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- —					2529 1814 383 179 0,24 58 2708				
		Всього по розділу 4					2708				
		Разом прямі витрати по відділу 2 Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- —					192171 25660 244 25904 166511 109816 50200 24360 33,54 8147 190871	45356	<u>11339</u> 4844		<u>312,71</u> 27,64
		Всього по відділу 2					216775				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					829215 291098 719 291817 538117 386939	103543	<u>47635</u> 17616		<u>700,61</u> 97,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					121159				
		Загальновиробничі витрати, грн.					58144				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					79,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19301				
		Всього будівельні роботи, грн.					596261				

		—									
		Всього по кошторису					888078				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					877,38				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					140460				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Д.В.Смирний

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України" (коригування)
01_2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-05
на Огородження металеве
Благоустрій території. II Пусковий комплекс.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 3511,189 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 7,00011 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1151,182 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ7-24-6 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення металевої огорожі висотою до 2 м	100м	0,2346	<u>72708,06</u> 38634,09	<u>34073,97</u> 13208,67	17057	9064	<u>7993</u> 3099	<u>252,3290</u> 65,5863	<u>59,2</u> 15,39
2	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	9,384	<u>44,23</u> 38,94	-	415	365	-	<u>0,3080</u> -	<u>2,89</u> -
3	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,09384	<u>1860,48</u> 911,58	<u>106,99</u> 12,33	175	86	<u>10</u> 1	<u>5,2580</u> 0,0792	<u>0,49</u> 0,01
4	КБ15-172-4	Фарбування ґрат за два рази	100м2	0,09384	<u>26516,97</u> 17281,60	-	2488	1622	-	<u>116,8860</u> -	<u>10,97</u> -
5	КБ9-75-2	Виготовлення металевої огорожі	1т	18,20933	<u>41674,86</u> 29642,10	<u>8429,59</u> 797,66	758871	539763	<u>153497</u> 14525	<u>193,6000</u> 4,5936	<u>3525,33</u> 83,65
6	С113-2 варіант 1	Труби сталеві неоцинковані, 20*20 мм, товщина стінки 3 мм	м	2395,368	<u>92,24</u> -	-	220949	-	-	-	-
7	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	4,245546	<u>1860,48</u> 911,58	<u>106,99</u> 12,33	7899	3870	<u>454</u> 52	<u>5,2580</u> 0,0792	<u>22,32</u> 0,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ7-24-6	Установлення металевої огорожі висотою до 2 м (нова+частково демонтована)	100м	3,5496	<u>114975,59</u> 55191,56	<u>48677,09</u> 18869,52	408117	195908	<u>172784</u> 66979	<u>360,4700</u> 93,6947	<u>1279,52</u> 332,58
9	КМ20-2-35	Монтаж шламбаума автоматичного	10 шт	0,3162	<u>91434,36</u> 88191,36	<u>3243,00</u> 1227,74	28912	27886	<u>1026</u> 388	<u>576,0000</u> 6,0941	<u>182,13</u> 1,93
10	& 290116-2025-1-6Щ варіант 2	Шламбаум автоматичний SH-300 Normann 3, 5 м комплект з станцією виїзду та стійкою в комплекті	комплект	1,02	<u>400000,00</u> -	-	408000	-	-	-	-
11	& 290116-2025-1-6Щ варіант 3	Шламбаум 2 м SH-300 Normann з станцією виїзду та стійкою в комплекті	комплект	2,04	<u>400000,00</u> -	-	816000	-	-	-	-
Розділ 1. Стовпчики антипаркувальні											
12	КБ1-165-1	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 1	100м3	0,408408	<u>42789,38</u> 42789,38	-	17476	17476	-	<u>338,4700</u> -	<u>138,23</u> -
13	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	10,2	<u>2146,14</u> 350,14	<u>198,59</u> 86,30	21891	3571	<u>2026</u> 880	<u>2,6400</u> 0,5510	<u>26,93</u> 5,62
14	КБ11-5-1	Улаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки ПВХ	100м2	0,727056	<u>51228,96</u> 39869,27	<u>52,06</u> 47,34	37246	28987	<u>38</u> 34	<u>239,8440</u> 0,2930	<u>174,38</u> 0,21
15	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,357357	<u>570483,03</u> 39566,90	<u>14260,71</u> 6274,69	203866	14140	<u>5096</u> 2242	<u>274,3510</u> 35,9959	<u>98,04</u> 12,86
16	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,408	<u>35912,87</u> -	-	14652	-	-	-	-
17	КБ27-51-1	Установлення стовпчиків	10стовп.	20,4102	<u>1915,92</u> 1907,39	<u>8,53</u> 4,24	39104	38930	<u>174</u> 87	<u>13,7390</u> 0,0277	<u>280,42</u> 0,57
		Разом прямі витрати по розділу 1					334235	103104	<u>7334</u> 3243		<u>718</u> 19,26
		Разом будівельні роботи, грн.					334235				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					223797				
		всього заробітна плата, грн.					106347				
		Загальновиробничі витрати, грн.					58310				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					91,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					22309				
		Всього будівельні роботи, грн.					392545				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		----- —									
		Всього по розділу 1					392545				
		Разом прямі витрати по кошторису					3003118	881668	<u>343098</u>		<u>5800,85</u>
									88287		453,16
		Разом устаткування, грн.					1224000				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					11280				
		Всього устаткування, грн.					1235280				
		Разом будівельні роботи, грн.					1779118				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					554352				
		всього заробітна плата, грн.					969955				
		Загальновиробничі витрати, грн.					496791				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					746,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					181227				
		Всього будівельні роботи, грн.					2275909				
		----- —									
		Всього по кошторису					3511189				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					7000,11				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1151182				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Д.В.Смирний
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України" (коригування)
01_2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-06
на Благоустрій
Благоустрій території. II Пусковий комплекс.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 992,973 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,84736 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 129,643 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-145-5	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 2	1000м2	0,08	<u>31932,29</u>	-	2555	2555	-	<u>230,0100</u>	<u>18,4</u>
					31932,29	-			-	-	-
2	КБ27-17-1	Улаштування основи із гравійно-піщаної суміші за товщини шару 12 см	100м2	0,8022	<u>5187,31</u>	<u>1325,70</u>	4161	3034	<u>1063</u>	<u>27,5000</u>	<u>22,06</u>
					3782,63	536,53			430	3,0481	2,45
3	С1421-9452 варіант 2	Гравійно-піщана суміш	м3	12,19	<u>975,80</u>	-	11895	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	КБ27-65-5	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів	1000 м2	0,35055	<u>826695,06</u>	<u>9552,30</u>	289798	39155	<u>3349</u>	<u>737,9460</u>	<u>258,69</u>
					111695,51	1964,00			688	12,3751	4,34
5	КБ27-65-5	Улаштування плиток тактильних	1000 м2	0,03483	<u>232259,56</u>	<u>9552,30</u>	8090	3890	<u>333</u>	<u>737,9460</u>	<u>25,7</u>
					111695,51	1964,00			68	12,3751	0,43
6 & 9	С111-287-9	Плити тактильні 300х300	шт	388	<u>234,81</u>	-	91106	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	КБ27-20-6	Укладання геосітки	1000м2	0,18	<u>7211,74</u>	-	1298	1298	-	<u>55,9570</u>	<u>10,07</u>
					7211,74	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C1110-112 варіант 2	Геосітка для утримання трави	м2	100,156	<u>129,01</u>	-	12921	-	-	-	-
9	KB27-20-6	Улаштування дерну (трава)	1000м2	0,1	<u>7211,74</u>	-	721	721	-	<u>55,9570</u>	<u>5,6</u>
					<u>7211,74</u>	-			-	-	-
10	C1110-112 варіант 1	Трава рунонная	м2	101	<u>205,51</u>	-	20757	-	-	-	-
11	KB27-64-2	Улаштування бетонних плитних тротуарів із заповненням швів піском	100 м2	8,01222	<u>60986,24</u>	<u>1145,63</u>	488635	51690	<u>9179</u>	<u>48,6420</u>	<u>389,73</u>
					<u>6451,39</u>	<u>269,69</u>			<u>2161</u>	<u>1,4082</u>	<u>11,28</u>
		Разом прямі витрати по кошторису					931937	102343	<u>13924</u>		<u>730,25</u>
									<u>3347</u>		<u>18,5</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					931937				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					815670				
		всього заробітна плата, грн.					105690				
		Загальновиробничі витрати, грн.					61036				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					98,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					23953				
		Всього будівельні роботи, грн.					992973				

		-									
		Всього по кошторису					992973				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					847,36				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					129643				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Д.В.Смирний

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України" (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-011

Придбання обладнання електропостачання та електроосвітлення

Реконструкція будівлі літ. А. ІІ Пусковий комплекс.

Основа: креслення (специфікації) № БК 525-01-ЕТР відомості тощо

Кошторисна вартість 17497,469 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "24 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Будівля "А"						
1	& 1517-2157-І1 варіант 4	Ввідно-розподільчий пристрій ВРП 1 (2ПК); (маса=0,1)	шт	1	1782780,77	1782781
2	& 1517-2157-І2 варіант 2	Ввідно розподільчий пристрій ВРП 2 ; (маса=0,1)	шт	1	917043,85	917044
3	& 1517-2157-І3 варіант 2	Ввідно розподільчий пристрій ВРП 3 ; (маса=0,1)	шт	1	1381703,70	1381704
4	& 1517-2157-І3 варіант 3	Ввідно розподільчий пристрій ВРП 4; (маса=0,1)	шт	1	1658642,36	1658642
5	& 1503-8237-11 варіант 2	Щит розподільчий ЩП , металевий , ІР54 (в комплекті); (маса=0,07)	шт	1	116280,20	116280
6	& 1503-8237-11 варіант 3	Щит розподільчий ЩС , металевий , ІР54 (в комплекті); (маса=0,07)	шт	1	100483,80	100484
7	& 1503-8237-11 варіант 4	Щит розподільчий ЩК , металевий , ІР54 (в комплекті); (маса=0,07)	шт	1	112471,29	112471

1	2	3	4	5	6	7
8	& 1503-8237-11 варіант 5	Щит розподільчий ЩІТП , металевий , IP54 (в комплекті); (маса=0,07)	шт	1	57128,91	57129
9	& 1503-8237-11 варіант 6	Щит розподільчий ЩР -0.1 , IP31 (в комплекті); (маса=0,07)	шт	1	74663,50	74664
10	& 1503-8237-11 варіант 7	Щит розподільчий ЩР -0.2 , IP31 (в комплекті); (маса=0,07)	шт	1	74663,50	74664
11	& 1503-8237-11 варіант 8	Щит розподільчий ЩР -1.1 , IP31 (в комплекті); (маса=0,07)	шт	1	75968,02	75968
12	& 1503-8237-11 варіант 56	Щит розподільчий ЩР -1.2 , IP31 (в комплекті); (маса=0,07)	шт	1	75968,02	75968
13	& 1503-8237-11 варіант 57	Щит розподільчий ЩР -2.1 , IP31 (в комплекті); (маса=0,07)	шт	1	78785,55	78786
14	& 1503-8237-11 варіант 58	Щит розподільчий ЩР -2.2 , IP31 (в комплекті); (маса=0,07)	шт	1	75968,02	75968
15	& 1503-8237-11 варіант 59	Щит розподільчий ЩР -3.1 , IP31 (в комплекті); (маса=0,07)	шт	1	75968,02	75968
16	& 1503-8237-11 варіант 60	Щит розподільчий ЩР -3.2 , IP31 (в комплекті); (маса=0,07)	шт	1	75968,02	75968
17	& 1503-8237-11 варіант 61	Щит розподільчий ЩР -4.1 , IP31 (в комплекті); (маса=0,07)	шт	1	75968,02	75968
18	& 1503-8237-11 варіант 62	Щит розподільчий ЩР - 4.2, IP31 (в комплекті); (маса=0,07)	шт	1	75968,02	75968
19	& 1503-8237-11 варіант 89	Щит розподільчий ЩР - 5.1, IP31 (в комплекті); (маса=0,07)	шт	1	78785,55	78786
20	& 1503-8237-11 варіант 90	Щит розподільчий ЩР - 5.2, IP31 (в комплекті); (маса=0,07)	шт	1	78785,55	78786
21	& 1503-8237-11 варіант 63	Щит розподільчий ЩАО 01 , IP31 (в комплекті); (маса=0,07)	шт	1	46222,02	46222

1	2	3	4	5	6	7
22	& 1503-8237-11 варіант 64	Щит розподільчий ЩАО 02 , IP31 (в комплекті); (маса=0,07)	шт	1	45776,86	45777
23	& 1503-8237-11 варіант 65	Щит розподільчий ЩАО 11 , IP31 (в комплекті); (маса=0,07)	шт	1	46222,02	46222
24	& 1503-8237-11 варіант 66	Щит розподільчий ЩАО 12 , IP31 (в комплекті); (маса=0,07)	шт	1	45776,86	45777
25	& 1503-8237-11 варіант 67	Щит розподільчий ЩАО 21 , IP31 (в комплекті); (маса=0,07)	шт	1	45776,86	45777
26	& 1503-8237-11 варіант 68	Щит розподільчий ЩАО 22 , IP31 (в комплекті); (маса=0,07)	шт	1	45776,86	45777
27	& 1503-8237-11 варіант 69	Щит розподільчий ЩАО 31 , IP31 (в комплекті); (маса=0,07)	шт	1	45776,86	45777
28	& 1503-8237-11 варіант 70	Щит розподільчий ЩАО 32 , IP31 (в комплекті); (маса=0,07)	шт	1	45776,86	45777
29	& 1503-8237-11 варіант 71	Щит розподільчий ЩАО 41 , IP31 (в комплекті); (маса=0,07)	шт	1	45776,86	45777
30	& 1503-8237-11 варіант 72	Щит розподільчий ЩАО 42 , IP31 (в комплекті); (маса=0,07)	шт	1	45776,86	45777
31	& 1503-8237-11 варіант 73	Щит розподільчий ЩАО 51 , IP31 (в комплекті); (маса=0,07)	шт	1	46222,02	46222
32	& 1503-8237-11 варіант 74	Щит розподільчий ЩАО 52 , IP31 (в комплекті); (маса=0,07)	шт	1	45776,86	45777
33	& 1503-8237-11 варіант 75	Щит розподільчий ЩРК1 , металевий IP54 (в комплекті); (маса=0,07)	шт	1	43719,03	43719
34	& 1503-8237-11 варіант 76	Щит розподільчий ЩРК2 , металевий IP54 (в комплекті); (маса=0,07)	шт	1	46108,22	46108
35	& 1503-8237-11 варіант 77	Щит розподільчий ЩРК3 , металевий IP54 (в комплекті); (маса=0,07)	шт	1	143244,76	143245

1	2	3	4	5	6	7
36	& 1503-8237-11 варіант 78	Щит розподільчий Щ31 , IP31 (в комплекті); (маса=0,07)	шт	1	67958,15	67958
37	& 1503-8237-11 варіант 79	Щит розподільчий Щ32 , IP31 (в комплекті); (маса=0,07)	шт	1	61432,77	61433
38	& 1503-8237-11 варіант 80	Щит розподільчий Щ41 , IP31 (в комплекті); (маса=0,07)	шт	1	61432,77	61433
39	& 1503-8237-11 варіант 81	Щит розподільчий Щ42 , IP31 (в комплекті); (маса=0,07)	шт	1	73719,32	73719
40	& 1503-8237-11 варіант 82	Щит медичного обладнання (реанімація) ЩМО , IP31 (в комплекті); (маса=0,07)	шт	1	6601854,74	6601855
41	& 1503-8237-11 варіант 83	Щит обігріву воронок ЩОВ , IP31 (в комплекті); (маса=0,07)	шт	1	40973,80	40974
42	& 1503-8237-11 варіант 84	Щит АВР укриття на 2 ввода Іn=25А , IP31 (в комплекті); (маса=0,07)	шт	1	40973,80	40974
43	& 1503-8237-11 варіант 85	Щит АВР для кисневої на 2 ввода Іn=25А , IP31 (в комплекті); (маса=0,07)	шт	1	40973,80	40974
44	& 1503-8237-11 варіант 86	Ящик управління 80 кВт (160А), IP54, з кнопками "пуск/стоп", 1-н фідер, лампи світлової сигналізації по 3-м фазам (комплект); (маса=0,07)	шт	1	40973,80	40974
45	& 1503-8237-11 варіант 87	Ящик з понижуючим трансформатором 250 Вт, 220В/36В; (маса=0,07)	шт	1	10973,80	10974
46	& 1503-8237-11 варіант 88	Ящик (бокс) пластиковий для 1-фазного лічильника + диференційний авт. вимикач 2п/С10/0,03А; (маса=0,07)	шт	1	10973,80	10974
		Разом по розділу 1				14879970
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				410784
		Всього по розділу 1				15290754
		Розділ 2. Будівля "А"(Прибудова)				

1	2	3	4	5	6	7
47	& 1517-2157- И1 варіант 5	Ввідно-розподільчий пристрій ВРП 1 (2ПК); (маса=0,1)	шт	1	665188,08	665188
48	& 1503-8237- 11 варіант 44	Щит укриття цивільного захисту з АВР ЩУЦЗ (в комплекті); (маса=0,07)	шт	1	529648,25	529648
49	& 1503-8237- 11 варіант 45	Щит розподільчий ЩР-1 (в комплекті); (маса=0,07)	шт	1	54964,52	54965
50	& 1503-8237- 11 варіант 46	Щит розподільчий ЩР-2 (в комплекті); (маса=0,07)	шт	1	54161,48	54161
51	& 1503-8237- 11 варіант 47	Щит розподільчий ЩАО (в комплекті); (маса=0,07)	шт	1	26676,26	26676
52	& 1503-8237- 11 варіант 48	Щит розподільчий вентиляції ЩВ (в комплекті); (маса=0,07)	шт	1	193316,29	193316
53	& 1503-8237- 11 варіант 49	Щит розподільчий індивідуального теплопункту ЩІТП (в комплекті); (маса=0,07)	шт	1	50973,80	50974
54	& 1503-8237- 11 варіант 50	Щит розподільчий вентиляції укриття ЩВУ (в комплекті); (маса=0,07)	шт	1	118461,08	118461
55	& 3000-1- 1005-3 варіант 2	ДБЖ 9кВА EATON; (маса=0,08)	шт	1	433596,00	433596
56	& 1503-8237- 11 варіант 43	Шафа акумуляторна до ДБЖ EATON АКБ; (маса=0,07)	шт	1	5073,00	5073
57	& 3000-1- 1005-3 варіант 3	Медичний розділовий трансформатор ТР-3кВт; (маса=0,08)	шт	1	10600,00	10600
		Разом по розділу 2				2142658
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				64057
		Всього по розділу 2				2206715

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України" (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-015_2025

Придбання обладнання системи кондиціювання (прибудова)

Реконструкція будівлі літ. А. II Пусковий комплекс.

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 6952,029 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "24 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Система K1						
1	& 2308-ДАЙ-10-У	Зовнішній блок мультизональної системи RYYQ10U, Daikin; (маса=0,198)	шт	1	572476,80	572477
2	& 2308-ДАЙ-ФХ3-20-А	Внутрішній блок мультизональної системи настінного типу FXZQ20A, Daikin; (маса=0,018)	шт	13	55763,96	724931
3	& 1503-ДАЙ-БРС-52-В	Пульт дротовий BRC1H52W, Daikin; (маса=0,005)	шт	13	10863,30	141223
		Разом по розділу 1				1438631
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				56495
		Всього по розділу 1				1495126
Розділ 2. Система K2						
4	& 2308-ДАЙ-16-У	Зовнішній блок мультизональної системи RYYQ16U, Daikin; (маса=0,319)	шт	1	915845,28	915845
5	& 2308-ДАЙ-ФХ3-20-А варіант 1	Внутрішній блок мультизональної системи касетного типу FXZQ20A, Daikin; (маса=0,018)	шт	15	55763,96	836459
6	& 2308-4016-21	Внутрішній блок системи кондиціювання (касєтний), Daikin, FXZQ32A; (маса=0,0155)	шт	3	61758,62	185276

1	2	3	4	5	6	7
7	& 2308-ДАЙ-ФХ3-40-А	Внутрішній блок мультizonальної системи касетного типу FXZQ40A, Daikin; (маса=0,019)	шт	1	64348,76	64349
8	& 1503-ДАЙ-БРС-52-В	Пульт дротовий BRC1H52W, Daikin; (маса=0,005)	шт	19	10863,30	206403
		Разом по розділу 2				2208332
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				86721
		Всього по розділу 2				2295053
		Розділ 3. Система К3				
9	& 2308-ДАЙ-Р3АС-71-МВ-1	Зовнішній блок спліт-системи RZASG71MV1, Daikin; (маса=0,06)	шт	1	151513,88	151514
10	& 2308-ДАЙ-ФКА-71-Б	Внутрішній настінний блок спліт-системи FCAG71B, Daikin; (маса=0,035)	шт	1	71275,40	71275
11	& 1503-ДАЙ-БРС-52-В	Пульт дротовий BRC1H52W, Daikin; (маса=0,005)	шт	1	10863,30	10863
		Разом по розділу 3				233652
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				9176
		Всього по розділу 3				242828
		Розділ 4. Системи К4, К5				
12	& 2308-ДАЙ-Р3А-71-НВ-1	Зовнішній блок спліт-системи RZAG71NV1, Daikin; (маса=0,06)	шт	2	204445,64	408891
13	& 2308-ДАЙ-ФКА-71-Б	Внутрішній настінний блок спліт-системи FCAG71B, Daikin; (маса=0,035)	шт	2	71275,40	142551
14	& 1503-ДАЙ-БРС-52-В	Пульт дротовий BRC1H52W, Daikin; (маса=0,005)	шт	2	10863,30	21727
		Разом по розділу 4				573169
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				22508
		Всього по розділу 4				595677

1	2	3	4	5	6	7
Розділ 5. Система K6						
15	& 2308-ДАЙ-ККБ-12-У варіант 1	Компресорно-конденсаторний блок до ПВ1, ПВ2, П4, П5 RXYQ12U, Daikin; (маса=0,198)	шт	1	655890,48	655890
16	& 1602-ДАЙ-ЕКЕ-50 варіант 1	Контролер 1 ЕКЕХВА50, Daikin; (маса=0,01)	шт	1	11385,64	11386
17	& 1602-ДАЙ-ЕКЕ-100	Контролер ЕКЕХВА100, Daikin; (маса=0,01)	шт	1	13371,12	13371
18	& 1602-ДАЙ-ЕКЕ-63	Контролер ЕКЕХВА63, Daikin; (маса=0,01)	шт	2	11594,38	23189
		Разом по розділу 5				703836
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				27640
		Всього по розділу 5				731476
Розділ 6. Система K7						
19	& 2308-ДАЙ-ККБ-12-У варіант 2	Компресорно-конденсаторний блок до ПВ3 RXYQ12U, Daikin; (маса=0,198)	шт	1	655890,48	655890
		Разом по розділу 6				655890
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				25757
		Всього по розділу 6				681647
Розділ 7. Система K8						
20	& 2308-ДАЙ-ККБ-8-У варіант 1	Компресорно-конденсаторний блок до ПВ3, ПВ4, П3 RXYQ8U, Daikin; (маса=0,198)	шт	1	513778,72	513779
21	& 1602-ДАЙ-ЕКЕ-50 варіант 1	Контролер 1 ЕКЕХВА50, Daikin; (маса=0,01)	шт	3	11385,64	34157
22	& 1602-ДАЙ-ЕКЕ-63	Контролер ЕКЕХВА63, Daikin; (маса=0,01)	шт	1	11594,38	11594

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України" (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-018_2025

Придбання обладнання системи димовидалення (прибудова)

Реконструкція будівлі літ. А. II Пусковий комплекс.

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 4962,956 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "24 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Система ДВ						
1	& 1704-ВРАН-9-100-75 варіант 1	Вентилятор VRAN9-100-DUF400-N-00750/8-Y2-1-R0-0 ТОВ "ССК ТМ"; (маса=0,465)	шт	1	145228,28	145228
2	& 2308-ФПД-120-60-48 варіант 1	Клапан KPD-4-03-600x400-2*f-MP220-out-0-0 ТОВ "ССК ТМ"; (маса=0,0218)	шт	3	20735,29	62206
3	& 2308-ФПД-120-60-48 варіант 2	Клапан KPD-4-03-600x400-2*f-MP220-out-SET-0 ТОВ "ССК ТМ"; (маса=0,0218)	шт	2	22490,20	44980
4	& 2308-ИК-КГ-630-ЕП варіант 1	Клапан герметичний з електроприводом K-KG-01009-DN600 ТОВ "ССК ТМ"; (маса=0,069)	шт	1	329227,80	329228
5	& 1489-373-ПВП-12 варіант 1	Противибуховий пристрій K-UZS-1 ТОВ "ССК ТМ"; (маса=0,05)	шт	3	34872,75	104618
6	& 1504-12030-26 варіант 1	Реле перепаду тиску PS 1500 HK Instruments; (маса=0,001)	шт	1	1245,89	1246
7	& 1489-373-ККД-10 варіант 1	Щит індикації та керування вентилятором в зборі, розм. 500x400x220 мм; (маса=0,05)	шт	1	224906,86	224907

1	2	3	4	5	6	7
8	& 1489-373-ККД-11 варіант 1	Щит керування клапаном в зборі розм. 300x210x150 мм; (маса=0,05) Разом по розділу 1 Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по розділу 1	шт	6	154215,69	925294
						1837707
						72166
						1909873
		Розділ 2. Система ПП				
9	& 1704-ВКОП-1-45-33 варіант 1	Вентилятор даховий припливний VKOP 0-045-N-00300/2-Y1 ТОВ "ССК ТМ"; (маса=0,055)	шт	1	75000,00	75000
10	& 1704-ВКОП-1-45-55 варіант 1	Вентилятор даховий припливний VKOP 0-045-N-00550/2-Y1 ТОВ "ССК ТМ"; (маса=0,069)	шт	1	38098,04	38098
11	& 1704-ВКОП-1-56-55 варіант 1	Вентилятор даховий припливний VKOP 0-056-N-00550/2-Y1 ТОВ "ССК ТМ"; (маса=0,087)	шт	1	39823,53	39824
12	& 2308-КПД-50-40 варіант 1	Клапан протипожежний KPD-4-03-350x550-1*f-MP220-in-SET-MPZ ТОВ "ССК ТМ"; (маса=0,021)	шт	2	22174,22	44348
13	& 2308-КПД-55-30 варіант 3	Клапан протипожежний KPD-4-03-550x300-1*f-MP220-in-SET-MPZ ТОВ "ССК ТМ"; (маса=0,0204)	шт	1	22093,33	22093
14	& 2308-КПД-55-30 варіант 1	Клапан протипожежний KPD-4-03-550x300-2*f-MP220-out-0-0 ТОВ "ССК ТМ"; (маса=0,0204)	шт	3	20286,96	60861
15	& 2308-КПД-55-30 варіант 2	Клапан протипожежний KPD-4-03-550x300-2*f-MP220-out-SET-0 ТОВ "ССК ТМ"; (маса=0,0204)	шт	2	31427,53	62855
16	& 2308-КПД-50-40 варіант 2	Клапан протипожежний KPD-4-03-550x350-2*f-MP220-out-0-0 ТОВ "ССК ТМ"; (маса=0,021)	шт	1	20956,86	20957
17	& 2308-ИК-КГ-400-23-38 варіант 1	Клапан герметичний з електроприводом K-KG-01009-DN400 ТОВ "ССК ТМ"; (маса=0,065)	шт	1	298046,11	298046
18	& 1489-373-ПВП-12 варіант 1	Противибуховий пристрій K-UZS-1 ТОВ "ССК ТМ"; (маса=0,05)	шт	6	34872,75	209237

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України" (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-021_2025

Придбання устаткування системи опалення (прибудова)

Реконструкція будівлі літ. А. ІІ Пусковий комплекс.

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 40,821 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "24 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2407-901-1-3Щ варіант 1	Електричний радіатор N=1 кВт ЕВНА - 1,0/230 Термія; (маса=0,0049)	шт	20	1963,92	39278
		Разом				39278
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1543
		Всього по кошторису				40821

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Д.В.Смирний[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України" (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-024_2025

Придбання обладнання системи теплопостачання(прибудова)

Реконструкція будівлі літ. А. II Пусковий комплекс.

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 33,678 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "24 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Вузол змішування ПВ3						
1	& 2301-ВЛО-НЦ-НС-15-4	Насос циркуляційний з відповідними гайками Star-RS 15/4 Wilo; (маса=0,0022) Разом по розділу 1	шт	1	5400,78	5401
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				212
		Всього по розділу 1				5613
Розділ 2. Вузол змішування ПВ4						
2	& 2301-ВЛО-НЦ-НС-15-4	Насос циркуляційний з відповідними гайками Star-RS 15/4 Wilo; (маса=0,0022) Разом по розділу 2	шт	1	5400,78	5401
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				212
		Всього по розділу 2				5613
Розділ 3. Вузол змішування ПВ5						
3	& 2301-ВЛО-НЦ-НС-15-4	Насос циркуляційний з відповідними гайками Star-RS 15/4 Wilo; (маса=0,0022)	шт	1	5400,78	5401

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 3				5401
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				212
		Всього по розділу 3				5613
		Розділ 4. Вузол змішування П1				
4	& 2301-ВЛО-НЦ-НС-15-4	Насос циркуляційний з відповідними гайками Star-RS 15/4 Wilo; (маса=0, 0022)	шт	1	5400,78	5401
		Разом по розділу 4				5401
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				212
		Всього по розділу 4				5613
		Розділ 5. Вузол змішування П2				
5	& 2301-ВЛО-НЦ-НС-15-4	Насос циркуляційний з відповідними гайками Star-RS 15/4 Wilo; (маса=0, 0022)	шт	1	5400,78	5401
		Разом по розділу 5				5401
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				212
		Всього по розділу 5				5613
		Розділ 6. Вузол змішування П3				
6	& 2301-ВЛО-НЦ-НС-15-4	Насос циркуляційний з відповідними гайками Star-RS 15/4 Wilo; (маса=0, 0022)	шт	1	5400,78	5401
		Разом по розділу 6				5401
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				212
		Всього по розділу 6				5613
		Разом				32406

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України" (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-027_2025

Придбання обладнання системи вентиляції(прибудова)
Реконструкція будівлі літ. А. II Пусковий комплекс.

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 18767,390 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "24 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Система ПВ1 (П)						
1	& 2308-4001-4-34 варіант 1	Припливно-витяжна установка ПВ1 (П) AeroMaster XP06 REMAK в комплекті з автоматикою; (маса=1,262)	комплект	1	2008100,00	2008100
2	& 2308-ФПДР-120-125 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом ф125 FPDR.120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,004)	шт	1	16080,73	16081
3	& 2308-ФПДР-120-160 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом ф160 FPDR.120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,0042)	шт	1	16423,33	16423
4	& 2308-ФПДР-120-200 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом ф200 FPDR.120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,0048)	шт	1	16830,94	16831
5	& 2308-ФПД-120-30-20 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом 300x200 FPD-120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,007)	шт	1	22277,47	22277
6	& 2308-ФПД-120-30-25 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом 300x250 FPD-120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,007)	шт	3	22868,39	68605
7	& 1504-16024-1-12 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом 300x400 FPD-120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,0147)	шт	1	25213,50	25214

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 1				2173531
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				85354
		Всього по розділу 1				2258885
		Розділ 2. Система ПВ1 (В)				
8	& 2308-ФПДР-120-100 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом ф100 FPDR.120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,003)	шт	1	15866,96	15867
9	& 2308-ФПДР-120-125 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом ф125 FPDR.120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,004)	шт	1	16080,73	16081
10	& 2308-ФПДР-120-200 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом ф200 FPDR.120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,0048)	шт	1	16830,94	16831
11	& 2308-ФПДР-120-250 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом ф250 FPDR.120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,005)	шт	1	17424,79	17425
12	& 2308-ФПД-120-25-20 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом 250x200 FPD-120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,0063)	шт	1	21701,19	21701
13	& 2308-ФПД-120-30-25 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом 300x250 FPD-120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,007)	шт	2	22868,39	45737
14	& 2308-ФПД-120-30-30 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом 300x300 FPD-120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,0082)	шт	1	23459,31	23459
		Разом по розділу 2				157101
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				6168
		Всього по розділу 2				163269
		Розділ 3. Система ПВ2 (В)				
15	& 2308-4001-4-34 варіант 2	Припливно-витяжна установка ПВ2(В) AeroMaster XP04 REMAK в комплекті з автоматикою; (маса=1,262)	комплект	1	1738600,00	1738600

1	2	3	4	5	6	7
16	& 2308-ФПДР-120-200 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом ф200 FPDR.120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,0048)	шт	1	16830,94	16831
17	& 2308-АЕР-КПВ-40-25 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом 400х250 FPD-120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,0139)	шт	2	24526,70	49053
		Разом по розділу 3				1804484
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				70862
		Всього по розділу 3				1875346
		Розділ 4. Система ПВ2 (П)				
18	& 2308-ФПДР-120-160 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом ф160 FPDR.120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,0042)	шт	1	16423,33	16423
19	& 2308-АЕР-КПВ-45-25 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом 450х250 FPD-120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,0141)	шт	2	25764,40	51529
		Разом по розділу 4				67952
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2669
		Всього по розділу 4				70621
		Розділ 5. Система ПВ3 (П)				
20	& 2308-4001-4-34 варіант 3	Припливно-витяжна установка ПВ3(П) AeroMaster XP06 REMAK в комплекті з автоматикою; (маса=1,262)	комплект	1	1987250,00	1987250
21	& 2309-ФП-300 варіант 1	Фільтр-поглинач ФП-300 ССК ТМ з монтажним комплектом та рамою; (маса=0,12)	шт	5	246537,00	1232685
22	& 2308-ИК-КГ-35 варіант 1	Клапан герметичний вентиляційний ГК-350 з ручним приводом; (маса=0,06)	шт	1	50446,80	50447
23	& 2308-ИК-КГ-400-23-38 варіант 2	Клапан герметичний вентиляційний ГК-400 з ручним приводом; (маса=0,065)	шт	1	68980,00	68980

1	2	3	4	5	6	7
24	& 2308-ФЧ-ФЯЛ-50-50 варіант 1	Фільтр чарунковий 500х500 ФЯР; (маса=0,043)	шт	2	6450,00	12900
25	& 2308-АЕР-КПВ-35-25 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом 350х250 FPD-120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,00128)	шт	1	23980,76	23981
26	& 2308-АЕР-КПВ-45-30 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом 450х300 FPD-120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,0145)	шт	1	26660,80	26661
27	& 2308-КПД-55-35 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом 550х350 FPD-120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,021)	шт	1	30746,80	30747
28	& 2308-АЕР-КПВ-70-35 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом 700х350 FPD-120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,0184)	шт	2	33720,89	67442
		Разом по розділу 5				3501093
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				137488
		Всього по розділу 5				3638581
		Розділ 6. Система ПВ3 (В)				
29	& 2308-ИК-КГ-630-ЕП варіант 2	Клапан герметичний вентиляційний ГК-630 з ручним приводом; (маса=0,069)	шт	1	82426,45	82426
30	& 2308-АЕР-КПВ-35-25 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом 350х250 FPD-120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,00128)	шт	1	23980,76	23981
31	& 2308-АЕР-КПВ-45-30 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом 450х300 FPD-120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,0145)	шт	1	26660,80	26661
32	& 2308-КПД-55-35 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом 550х350 FPD-120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,021)	шт	1	30746,80	30747
33	& 2308-АЕР-КПВ-70-35 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом 700х350 FPD-120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,0184)	шт	2	33720,89	67442
		Разом по розділу 6				231257

1	2	3	4	5	6	7
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				9081
		Всього по розділу 6				240338
		Розділ 7. Система ПВ4 (П)				
34	& 2308-4001-4-34 варіант 4	Припливно-витяжна установка ПВ4(П) AeroMaster XP04 REMAK в комплекті з автоматикою; (маса=1,262)	комплект	1	1761250,00	1761250
35	& 2309-ФП-300 варіант 1	Фільтр-поглинач ФП-300 ССК ТМ з монтажним комплектом та рамою; (маса=0,12)	шт	4	246537,00	986148
36	& 2308-ИК-КГ-300-23-38 варіант 1	Клапан герметичний вентиляційний ГК-300 з ручним приводом; (маса=0,06)	шт	2	46986,60	93973
37	& 2308-ФЧ-ФЯЛ-50-50 варіант 1	Фільтр чарунковий 500x500 ФяР; (маса=0,043)	шт	2	6450,00	12900
38	& 2308-ФПДР-120-160 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом ф160 FPDR.120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,0042)	шт	1	16423,33	16423
39	& 2308-ФПДР-120-315 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом ф315 FPDR.120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,006)	шт	1	18784,92	18785
40	& 2308-ФПД-120-30-20 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом 300x200 FPD-120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,007)	шт	5	22277,47	111387
41	& 1504-16024-1-12 варіант 2	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом 400x300 FPD-120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,0147)	шт	1	25633,17	25633
		Разом по розділу 7				3026499
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				118851
		Всього по розділу 7				3145350
		Розділ 8. Система ПВ4 (В)				
42	& 2308-ИК-КГ-630-ЕП варіант 2	Клапан герметичний вентиляційний ГК-630 з ручним приводом; (маса=0,069)	шт	1	82426,45	82426

1	2	3	4	5	6	7
43	& 2308-ФПДР-120-160 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом ф160 FPDR.120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,0042)	шт	1	16423,33	16423
44	& 2308-ФПДР-120-315 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом ф315 FPDR.120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,006)	шт	1	18784,92	18785
45	& 2308-ФПД-120-30-20 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом 300x200 FPD-120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,007)	шт	3	22277,47	66832
46	& 2308-КПД-55-35 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом 550x350 FPD-120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,021)	шт	1	30746,80	30747
		Разом по розділу 8				215213
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				8451
		Всього по розділу 8				223664
		Розділ 9. Система ПВ5 (П)				
47	& 2308-4001-4-34 варіант 5	Припливно-витяжна установка ПВ5(П) AeroMaster XP04 REMAK в комплекті з автоматикою; (маса=1,262)	комплект	1	1717200,00	1717200
48	& 2309-ФП-300 варіант 1	Фільтр-поглинач ФП-300 ССК ТМ з монтажним комплектом та рамою; (маса=0,12)	шт	1	246537,00	246537
49	& 2308-ИК-КГ-200-23-38 варіант 1	Клапан герметичний вентиляційний ГК-200 з ручним приводом; (маса=0,045)	шт	1	38811,20	38811
50	& 2308-ИК-КГ-300-23-38 варіант 1	Клапан герметичний вентиляційний ГК-300 з ручним приводом; (маса=0,06)	шт	1	46986,60	46987
51	& 2308-ФЧ-ФЯЛ-50-50 варіант 1	Фільтр чарунковий 500x500 ФяР; (маса=0,043)	шт	2	6450,00	12900
52	& 2308-КПУ-400-200-1 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом 400x200 FPD-120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,011)	шт	3	24120,86	72363
53	& 2308-КПУ-200-400-1 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом 200x400 FPD-120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,011)	шт	2	24120,86	48242

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 9				2183040
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				85728
		Всього по розділу 9				2268768
		Розділ 10. Система ПБ5 (В)				
54	& 2308-ИК-КГ-300-23-38 варіант 1	Клапан герметичний вентиляційний ГК-300 з ручним приводом; (маса=0,06)	шт	1	46986,60	46987
55	& 2308-КПУ-400-200-1 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом 400х200 FPD-120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,011)	шт	4	24120,86	96483
		Разом по розділу 10				143470
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				5634
		Всього по розділу 10				149104
		Розділ 11. Система П1				
56	& 2308-ПУ-РАК-90 варіант 1	Припливна установка П1 SL 9030 F WOJL F RUCK; (маса=0,072)	шт	1	525980,00	525980
57	& 2308-КФ-500-300 варіант 1	Фільтр класу F7 Salda; (маса=0,008)	шт	1	7000,00	7000
		Разом по розділу 11				532980
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				20930
		Всього по розділу 11				553910
		Розділ 12. Система П2				
58	& 2308-ПУ-РАК-12 варіант 1	Припливна установка П2 SL 12040 F WOJLF RUCK; (маса=0,156)	шт	1	796800,00	796800

1	2	3	4	5	6	7
59	& 2308-КФ-500-300 варіант 1	Фільтр класу F7 Salda; (маса=0,008)	шт	1	7000,00	7000
60	& 2308-ФПДР-120-100 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом ф100 FPDR.120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,003)	шт	2	15866,96	31734
61	& 2308-ФПДР-120-125 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом ф125 FPDR.120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,004)	шт	2	16080,73	32161
62	& 2308-КПУ-400-200-1 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом 400x200 FPD-120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,011)	шт	2	24120,86	48242
63	& 2308-ИК-КГ-300-23-38 варіант 1	Клапан герметичний вентиляційний ГК-300 з ручним приводом; (маса=0,06)	шт	1	46986,60	46987
64	& 2308-ФЧ-ФЯЛ-50-50 варіант 2	Фільтр чарунковий 500x500 ; (маса=0,043)	шт	1	6450,00	6450
65	& 2308-ПУ-РАК-90 варіант 2	Припливна установка П3 SL 9030 F WDJL F RUCK; (маса=0,072)	шт	1	525980,00	525980
66	& 2308-КФ-500-300 варіант 1	Фільтр класу F7 Salda; (маса=0,008)	шт	1	7000,00	7000
67	& 2308-ИК-КГ-300-23-38 варіант 1	Клапан герметичний вентиляційний ГК-300 з ручним приводом; (маса=0,06)	шт	1	46986,60	46987
68	& 2308-ФЧ-ФЯЛ-50-50 варіант 2	Фільтр чарунковий 500x500 ; (маса=0,043)	шт	1	6450,00	6450
69	& 2308-РУК-ЕНМ-60-30-18	Повітронагрівач електричний ENM 6030 L18 01 Ruck; (маса=0,021)	шт	3	122416,00	367248
70	& 2308-ПУ-РАК-90 варіант 3	Припливна установка П4 SL 9030 F ODJL F RUCK; (маса=0,072)	шт	1	525980,00	525980
71	& 2308-ФПД-120-20-20 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом 200x200 FPD-120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,006)	шт	1	21223,50	21224
72	& 2308-ФПД-120-35-20 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом 350x200 FPD-120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,0076)	шт	1	22676,30	22676

1	2	3	4	5	6	7
73	& 2308-КФ-500-300 варіант 1	Фільтр класу F7 Salda; (маса=0,008)	шт	2	7000,00	14000
74	& 2308-ПУ-РАК-90 варіант 4	Припливна установка П5 SL 9030 F ODJL F RUCK; (маса=0,072)	шт	1	525980,00	525980
75	& 2308-РУК-ЕНМ-60-30-18	Повітронагрівач електричний ЕНМ 6030 L18 01 Ruck; (маса=0,021)	шт	1	122416,00	122416
76	& 2308-КФ-500-300 варіант 1	Фільтр класу F7 Salda; (маса=0,008)	шт	1	7000,00	7000
77	& 2308-ФПД-120-25-25 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом 250x250 FPD-120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,0068)	шт	2	22254,62	44509
		Разом по розділу 12				3206824
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				125930
		Всього по розділу 12				3332754
		Розділ 13. Система В1				
78	& 2308-Р-355-E2-1 варіант 1	Вентилятор витяжний EL 355 E2 01 RUCK; (маса=0,017)	шт	1	46200,00	46200
79	& 2308-ФПДР-120-125 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом ф125 FPDR.120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,004)	шт	1	16080,73	16081
80	& 2308-ФПД-120-30-20 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом 300x200 FPD-120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,007)	шт	2	22277,47	44555
81	& 2308-ИК-КГ-300-23-38 варіант 1	Клапан герметичний вентиляційний ГК-300 з ручним приводом; (маса=0,06)	шт	1	46986,60	46987
82	& 2308-РС-200-Л варіант 1	Вентилятор витяжний RS 200L RUCK; (маса=0,0051)	шт	1	12450,00	12450
83	& 2308-ФПДР-120-100 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом ф100 FPDR.120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,003)	шт	1	15866,96	15867

1	2	3	4	5	6	7
84	& 1704-РУК- РС-250-Л варіант 1	Вентилятор витяжний RS 250L Ruck; (маса=0,005)	шт	1	12450,00	12450
85	& 2308-ФПДР- 120-160 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом ф160 FPDR.120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,0042)	шт	2	16423,33	32847
86	& 2308-ФПДР- 120-200 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом ф200 FPDR.120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,0048)	шт	1	16830,94	16831
		Разом по розділу 13				244268
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				9592
		Всього по розділу 13				253860
		Розділ 14. Система В4				
87	& 2308-РС- 315-Л варіант 1	Вентилятор витяжний RS 315L RUCK; (маса=0,006)	шт	1	16250,00	16250
88	& 2308-АЕР- КПВ-20-35 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом 200x350 FPD-120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,00124)	шт	1	22676,30	22676
89	& 2308-ФПД- 120-35-20 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом 350x200 FPD-120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,0076)	шт	1	22676,30	22676
90	& 1704-РУК- РС-100-Л	Витяжний вентилятор RS 100L Ruck; (маса=0,003)	шт	1	6750,00	6750
91	& 2308-ФПДР- 120-100 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом ф100 FPDR.120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,003)	шт	2	15866,96	31734
92	& 1704-РУК- РС-100-Л	Витяжний вентилятор RS 100L Ruck; (маса=0,003)	шт	1	6750,00	6750
93	& 2308-ФПДР- 120-100 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом ф100 FPDR.120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,003)	шт	3	15866,96	47601
		Разом по розділу 14				154437
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				6065

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по розділу 14				160502
		Розділ 15. Система В7				
94	& 1704-РУК-PC-100-Л	Витяжний вентилятор RS 100L Ruck; (маса=0,003)	шт	1	6750,00	6750
95	& 2308-ФПДР-120-100 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом ф100 FPDR.120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,003)	шт	3	15866,96	47601
96	& 2308-Р-355-E2-1 варіант 1	Вентилятор витяжний EL 355 E2 01 RUCK; (маса=0,017)	шт	1	46200,00	46200
97	& 2308-ИК-КГ-200-23-38 варіант 1	Клапан герметичний вентиляційний ГК-200 з ручним приводом; (маса=0,045)	шт	1	38811,20	38811
98	& 2308-ФПДР-120-100 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом ф100 FPDR.120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,003)	шт	2	15866,96	31734
99	& 2308-ФПДР-120-125 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом ф125 FPDR.120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,004)	шт	1	16080,73	16081
100	& 2308-ФПДР-120-160 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом ф160 FPDR.120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,0042)	шт	1	16423,33	16423
101	& 2308-ФПДР-120-200 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом ф200 FPDR.120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,0048)	шт	2	16830,94	33662
		Разом по розділу 15				237262
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				9316
		Всього по розділу 15				246578
		Розділ 16. Система В10				
102	& 1704-РУК-PC-315	Витяжний вентилятор RS 315 Ruck; (маса=0,006)	шт	1	13300,00	13300
103	& 2308-ИК-КГ-200-23-38 варіант 1	Клапан герметичний вентиляційний ГК-200 з ручним приводом; (маса=0,045)	шт	1	38811,20	38811

1	2	3	4	5	6	7
104	& 2308-ФПД-120-20-20 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом 200x200 FPD-120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,006)	шт	2	21223,50	42447
105	& 2308-РС-315-Л варіант 1	Вентилятор витяжний RS 315L RUCK; (маса=0,006)	шт	1	16250,00	16250
106	& 2308-ФПД-120-35-20 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом 350x200 FPD-120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,0076)	шт	3	22676,30	68029
		Разом по розділу 16				178837
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				7023
		Всього по розділу 16				185860
		Разом				18058248
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				709142
		Всього по кошторису				18767390

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Д.В.Смирний

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Система K1				
1	& 2308-ДАЙ-12-У	Зовнішній блок мультизональної системи RYYQ12U, Daikin; (маса=0,252)	шт	1	686883,96	686884
2	& 2308-ДАЙ-14-У	Зовнішній блок мультизональної системи RYYQ14U, Daikin; (маса=0,319)	шт	1	801275,44	801275
3	& 2308-ДАЙ-ФХ3-20-А	Внутрішній блок мультизональної системи настінного типу FXZQ20A, Daikin; (маса=0,018)	шт	38	55763,96	2119030
4	& 1503-ДАЙ-БРС-52-В	Пульт дротовий BRC1H52W, Daikin; (маса=0,005)	шт	38	10863,30	412805
5	& 10000-ФО-1-3-8	Корпус фільтра розбірний 1 3/8" пайка; Castel (Італія) Картридж фільтра осушувача протикислотний+комплект ущільнювачів; Castel (Італія) З'єднувач 1/4"SAE Mx1/4"NPT M для корпусу фільтра; (маса=0,0128)	компл.	1	9478,87	9479
6	& 10000-ФО-3-4	Фільтр-осушувач LP 3/4" пайка; ALCO CONTROLS Картридж фільтра осушувача протикислотний+комплект ущільнювачів; Castel (Італія) З'єднувач 1/4"SAE Mx1/4"NPT M для корпусу фільтра; (маса=0,0128)	компл.	1	5043,28	5043
		Разом по розділу 1				4034516
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				158435
		Всього по розділу 1				4192951
		Розділ 2. Система K2				

1	2	3	4	5	6	7
7	& 2308-ДАЙ-8-У	Зовнішній блок мультизональної системи RYYQ8U, Daikin; (маса=0,252)	шт	1	538050,38	538050
8	& 2308-ДАЙ-ФХ3-20-А	Внутрішній блок мультизональної системи настінного типу FXZQ20A, Daikin; (маса=0,018)	шт	9	55763,96	501876
9	& 1503-ДАЙ-БРС-52-В	Пульт дротовий BRC1H52W, Daikin; (маса=0,005)	шт	9	10863,30	97770
10	& 10000-ФО-3-4	Фільтр-осушувач LP 3/4" пайка; ALCO CONTROLS Картридж фільтра осушувача протикислотний+комплект ущільнювачів; Castel (Італія) З'єднувач 1/4"SAE Mx1/4"NPT М для корпусу фільтра; (маса=0,0128)	компл.	1	5043,28	5043
11	& 10000-ФО-3-8	Фільтр-осушувач LP 3/8" пайка; ALCO CONTROLS Картридж фільтра осушувача протикислотний+комплект ущільнювачів; Castel (Італія) З'єднувач 1/4"SAE Mx1/4"NPT М для корпусу фільтра; (маса=0,0128)	компл.	1	4876,18	4876
		Разом по розділу 2				1147615
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				45066
		Всього по розділу 2				1192681
		Розділ 3. Система К3				
12	& 2308-ДАЙ-5-MX-9	Зовнішній блок мультиспліт-системи 5MXM90A9, Daikin; (маса=0,068)	шт	1	157933,64	157934
13	& 2308-ДАЙ-ФФА-50-А-9	Внутрішній блок мультиспліт-системи касетного типу FFA50A9, Daikin; (маса=0,018)	шт	2	46652,90	93306
14	& 1503-ДАЙ-БРС-52-В	Пульт дротовий BRC1H52W, Daikin; (маса=0,005)	шт	2	10863,30	21727
		Разом по розділу 3				272967
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				10719
		Всього по розділу 3				283686
		Розділ 4. Система К4				
15	& 2308-ДАЙ-10-У	Зовнішній блок мультизональної системи RYYQ10U, Daikin; (маса=0,198)	шт	1	572476,80	572477
16	& 2308-ДАЙ-12-У	Зовнішній блок мультизональної системи RYYQ12U, Daikin; (маса=0,252)	шт	1	686883,96	686884
17	& 2308-ДАЙ-ФХ3-20-А	Внутрішній блок мультизональної системи настінного типу FXZQ20A, Daikin; (маса=0,018)	шт	30	55763,96	1672919

1	2	3	4	5	6	7
18	& 2308-ДАЙ-ФХ3-15-А	Внутрішній блок мультизональної системи настінного типу FXZQ15A, Daikin; (маса=0,018)	шт	3	54586,98	163761
19	& 2308-ДАЙ-ФХ3-50-А	Внутрішній блок мультизональної системи настінного типу FXZQ50A, Daikin; (маса=0,019)	шт	1	65672,74	65673
20	& 1503-ДАЙ-БРС-52-В	Пульт дротовий BRC1H52W, Daikin; (маса=0,005)	шт	34	10863,30	369352
21	& 10000-ФО-1-1-8	Фільтр-осушувач LP 1 1/8" пайка; ALCO CONTROLS Картридж фільтра осушувача протикислотний+комплект ущільнювачів; Castel (Італія) З'єднувач 1/4"SAE Mx1/4"NPT М для корпусу фільтра; (маса=0,0128)	компл.	1	11244,78	11245
22	& 10000-ФО-5-8	Фільтр-осушувач LP 5/8" пайка; ALCO CONTROLS Картридж фільтра осушувача протикислотний+комплект ущільнювачів; Castel (Італія) З'єднувач 1/4"SAE Mx1/4"NPT М для корпусу фільтра; (маса=0,0128)	компл.	1	4211,58	4212
		Разом по розділу 4				3546523
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				139272
		Всього по розділу 4				3685795
		Розділ 5. Система K5				
23	& 2308-ДАЙ-РЗА-71-МВ-1	Зовнішній блок спліт-системи RZAG71MV1, Daikin; (маса=0,06)	шт	1	151513,96	151514
24	& 2308-ДАЙ-ФКА-71-Б	Внутрішній настінний блок спліт-системи FCAG71B, Daikin; (маса=0,035)	шт	1	71275,40	71275
25	& 1503-ДАЙ-БРС-52-В	Пульт дротовий BRC1H52W, Daikin; (маса=0,005)	шт	1	10863,30	10863
		Разом по розділу 5				233652
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				9176
		Всього по розділу 5				242828
		Розділ 6. Системи K6				
26	& 2308-МЕ-ПУХ3-140-ВК	Зовнішній блок спліт-системи PUHZ-P140VKA MITSUBISHI ELECTRIC; (маса=0,084)	шт	1	422397,00	422397
27	& 2308-МЕ-140-PCA	Внутрішній підвісний блок спліт-системи для кухні PCA-M140KA2 MITSUBISHI ELECTRIC; (маса=0,04)	шт	1	167000,00	167000

1	2	3	4	5	6	7
35	& 2308-ДАЙ-РЗА-71-НВ-1	Зовнішній блок спліт-системи RZAG71NV1, Daikin; (маса=0,06)	шт	1	204445,64	204446
36	& 2308-ДАЙ-ФКА-71-Б	Внутрішній настінний блок спліт-системи FCAG71B, Daikin; (маса=0,035)	шт	1	71275,40	71275
37	& 1503-ДАЙ-БРС-52-В	Пульт дротовий BRC1H52W, Daikin; (маса=0,005)	шт	1	10863,30	10863
		Разом по розділу 9				286584
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				11255
		Всього по розділу 9				297839
		Розділ 10. Система K13				
38	& 2308-ДАЙ-РЗА-71-МВ-1	Зовнішній блок спліт-системи RZAG71MV1, Daikin; (маса=0,06)	шт	1	151513,96	151514
39	& 2308-ДАЙ-ФКА-71-Б	Внутрішній настінний блок спліт-системи FCAG71B, Daikin; (маса=0,035)	шт	1	71275,40	71275
40	& 1503-ДАЙ-БРС-52-В	Пульт дротовий BRC1H52W, Daikin; (маса=0,005)	шт	1	10863,30	10863
		Разом по розділу 10				233652
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				9176
		Всього по розділу 10				242828
		Розділ 11. Система K14				
41	& 2308-ДАЙ-ККБ-12-У варіант 3	Компресорно-конденсаторний блок до ПВ1, ПВ2, ПВ4, ПВ5 RXYQ12U, Daikin; (маса=0,198)	шт	1	655890,48	655890
42	& 1602-ДАЙ-ЕКЕ-50 варіант 2	Контролер EKEXVA50, Daikin; (маса=0,01)	шт	1	11385,64	11386
43	& 1602-ДАЙ-ЕКЕ-100	Контролер EKEXVA100, Daikin; (маса=0,01)	шт	1	13371,12	13371
44	& 1602-ДАЙ-ЕКЕ-63	Контролер EKEXVA63, Daikin; (маса=0,01)	шт	2	11594,38	23189

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 11				703836
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				27640
		Всього по розділу 11				731476
		Розділ 12. Система K15				
45	& 2308-ДАЙ-ККБ-8-У варіант 2	Компресорно-конденсаторний блок до ПВЗ RXYQ8U, Daikin; (маса=0,198)	шт	1	513778,72	513779
46	& 1602-ДАЙ-ЕКЕ-140	Контролер EKEXVA140, Daikin; (маса=0,01)	шт	1	14310,94	14311
47	& 2308-ДАЙ-МОД-1 варіант 2	Інтерфейс ModbusEKMBDXB, Daikin; (маса=0,016)	шт	1	158149,46	158149
		Разом по розділу 12				686239
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				26949
		Всього по розділу 12				713188
		Розділ 13. Система K4 (додаткові роботи)				
48	& 2308-МЕ-ПУХ3-140-ВК	Зовнішній блок спліт-системи PUHZ-P140VKA MITSUBISHI ELECTRIC; (маса=0,084)	шт	1	422397,00	422397
49	& 2308-МЕ-140-РСА варіант 1	Внутрішній підвісний блок спліт-системи для кухні PCA-M140KA MITSUBISHI ELECTRIC; (маса=0,04)	шт	1	167000,00	167000
50	& 2308-МЕ-ПАК-СН-95	Вітрозахисна панель PAC-SH95AG-E Mitsubishi Electric; (маса=0,0035)	шт	1	26450,00	26450
		Разом по розділу 13				615847
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				24185
		Всього по розділу 13				640032
		Разом				13795777

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України" (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-033_2025

Придбання обладнання системи кондиціонування
Реконструкція будівлі літ. А. II Пусковий комплекс.

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 10018,266 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "24 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1704-КРОВ-91-71 варіант 1	Вентилятор даховий радіальний KROV91-071-DUF400-N-01100/2-Y1 TOB "ССК ТМ"; (маса=0,292)	шт	3	107573,53	322721
2	& 2308-ФГД-120-60-48 варіант 3	Клапан KPD-4-03-600x400-2*f-MP220-out-0-0 TOB "ССК ТМ"; (маса=0,0218)	шт	27	19735,29	532853
3	& 2308-ФГД-120-60-48 варіант 4	Клапан KPD-4-03-600x400-2*f-MP220-out-SET-0 TOB "ССК ТМ"; (маса=0,0218)	шт	12	20490,20	245882
4	& 1504-12030-26 варіант 1	Реле перепаду тиску PS 1500 HK Instruments; (маса=0,001)	шт	3	1245,89	3738
5	& 1489-373-ККД-10 варіант 2	Щит індикації та керування вентилятором в зборі, розм. 500x400x220 мм; (маса=0,05)	шт	3	229906,86	689721
6	& 1489-373-ККД-11 варіант 2	Щит керування клапаном в зборі розм. 300x210x150 мм; (маса=0,05)	шт	39	159215,69	6209412
7	& 2308-КГД-50-45 варіант 1	Клапан протипожежний KPD-4-03-500x450-1*f-MP220-out-SET-MPZ TOB "ССК ТМ"; (маса=0,0214)	шт	12	20705,88	248471
8	& 1504-12030-26 варіант 1	Реле перепаду тиску PS 1500 HK Instruments; (маса=0,001)	шт	6	1245,89	7475

1	2	3	4	5	6	7
9	& 1489-373- ККД-10 варіант 2	Щит індикації та керування вентилятором в зборі, розм. 500x400x220 мм; (маса=0,05) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	6	229906,86	1379441
						9639714
						378552
						10018266

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Д.В.Смирний
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України" (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-034_2025

Придбання обладнання системи димовидалення
Реконструкція будівлі літ. А. II Пусковий комплекс.

Основа: креслення (специфікації) № БК 524-01-2-СПДЗ.С відомості тощо

Кошторисна вартість 5314,595 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "24 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Система ДВ1						
1	& 1704-КРОВ-91-71 варіант 1	Вентилятор даховий радіальний KROV91-071-DUF400-N-01100/2-Y1 TOB "ССК ТМ"; (маса=0,292)	шт	1	107573,53	107574
2	& 2308-ФПД-120-60-48 варіант 3	Клапан KPD-4-03-600x400-2*f-MP220-out-0-0 TOB "ССК ТМ"; (маса=0,0218)	шт	9	19735,29	177618
3	& 2308-ФПД-120-60-48 варіант 4	Клапан KPD-4-03-600x400-2*f-MP220-out-SET-0 TOB "ССК ТМ"; (маса=0,0218)	шт	4	20490,20	81961
4	& 1504-12030-26 варіант 1	Реле перепаду тиску PS 1500 HK Instruments; (маса=0,001)	шт	1	1245,89	1246
5	& 1489-373-ККД-10 варіант 2	Щит індикації та керування вентилятором в зборі, розм. 500x400x220 мм; (маса=0,05)	шт	1	229906,86	229907
6	& 1489-373-ККД-11 варіант 2	Щит керування клапаном в зборі розм. 300x210x150 мм; (маса=0,05)	шт	13	159215,69	2069804
		Разом по розділу 1				2668110
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				104776

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по розділу 1				2772886
		Розділ 2. Система ПП				
7	& 1704-ВКОП-1-63 варіант 1	Вентилятор даховий припливний VKOP 1-063-N-01850/2-Y1 ТОВ "ССК ТМ"; (маса=0,28)	шт	1	117225,49	117225
8	& 1704-ВКОП-1-63-11 варіант 1	Вентилятор даховий припливний VKOP 1-063-N-01100/2-Y1 ТОВ "ССК ТМ"; (маса=0,217)	шт	1	77525,74	77526
9	& 2308-ВЕЗА-КПУ-60-30 варіант 1	Клапан КРУ-1N-D-N-600x300-2*f-MP220-out-0-0-0-0-0-0 ТОВ "ССК ТМ"; (маса=0,021)	шт	1	19742,84	19743
10	& 2308-КПД-60-30 варіант 1	Клапан протипожежний KPD-4-03-600x300-2*f-MP220-out-0-0 ТОВ "ССК ТМ"; (маса=0,021)	шт	1	18960,98	18961
11	& 2308-КПД-50-40 варіант 4	Клапан протипожежний KPD-4-03-500x400-2*f-MP220-out-0-0 ТОВ "ССК ТМ"; (маса=0,021)	шт	2	18664,41	37329
12	& 2308-КПД-50-40 варіант 3	Клапан протипожежний KPD-4-03-500x400-2*f-MP220-out-SET-0 ТОВ "ССК ТМ"; (маса=0,021)	шт	1	19311,47	19311
13	& 2308-КПД-50-35 варіант 1	Клапан протипожежний KPD-4-03-500x350-2*f-MP220-out-0-0 ТОВ "ССК ТМ"; (маса=0,02)	шт	1	18286,96	18287
14	& 2308-КПД-50-45 варіант 1	Клапан протипожежний KPD-4-03-500x450-1*f-MP220-out-SET-MPZ ТОВ "ССК ТМ"; (маса=0,0214)	шт	4	20705,88	82824
15	& 1504-12030-26 варіант 1	Реле перепаду тиску PS 1500 HK Instruments; (маса=0,001)	шт	2	1245,89	2492
16	& 1489-373-ККД-10 варіант 2	Щит індикації та керування вентилятором в зборі, розм. 500x400x220 мм; (маса=0,05)	шт	2	229906,86	459814
17	& 1489-373-ККД-11 варіант 2	Щит керування клапаном в зборі розм. 300x210x150 мм; (маса=0,05)	шт	10	159215,69	1592157
		Разом по розділу 2				2445669
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				96040

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України" (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-037_2025

Придбання устаткування системи опалення
Реконструкція будівлі літ. А. II Пусковий комплекс.

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 149,127 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "24 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Будівля А				
1	& 2308-ЗАВ-В-200	Повітряна теплова завіса С1-W-200/TR Remak; (маса=0,054)	шт	1	137600,00	137600
2	варіант 1 & 1000-ТЕРМ-ЕВН-1	Електричний радіатор N=1 кВт ЕВНА - 1,0/230 Термія; (маса=0,0035)	шт	3	1963,92	5892
		Разом по розділу 1				143492
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				5635
		Всього по розділу 1				149127
		Разом				143492
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				5635

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України" (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-039_2025

Придбання обладнання системи опалення
Реконструкція будівлі літ. А. II Пусковий комплекс.

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 1097,502 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "24 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2301-ВЛО-НЦ-НС-15-4	Насос циркуляційний з відповідними гайками Star-RS 15/4 Wilo; (маса=0, 0022)	шт	30	5400,78	162023
2	& 2301-ВЛО-НЦ-НС-15-4	Насос циркуляційний з відповідними гайками Star-RS 15/4 Wilo; (маса=0, 0022)	шт	30	5400,78	162023
3	& 2301-ВЛО-НЦ-НС-15-4	Насос циркуляційний з відповідними гайками Star-RS 15/4 Wilo; (маса=0, 0022)	шт	30	5400,78	162023
4	& 2301-ВЛО-НЦ-РС-25-4	Насос циркуляційний з відповідними гайками Star-RS 25/4 Wilo; (маса=0, 0022)	шт	30	6240,78	187223
5	& 2301-ВЛО-НЦ-РС-25-6	Насос циркуляційний з відповідними гайками Star-RS 25/6 Wilo; (маса=0, 003)	шт	30	7357,18	220715
6	& 2301-ВЛО-НЦ-НС-15-4	Насос циркуляційний з відповідними гайками Star-RS 15/4 Wilo; (маса=0, 0022)	шт	30	5400,78	162023
		Разом				1056030
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				41472

Всього по кошторису**1097502**

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Д.В.Смирний[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України" (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-040_2025

Придбання обладнання системи тепlopостачання
Реконструкція будівлі літ. А. II Пусковий комплекс.

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 36,584 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "24 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Вузол змішування П2						
1	& 2301-ВЛО-НЦ-НС-15-4	Насос циркуляційний з відповідними гайками Star-RS 15/4 Wilo; (маса=0, 0022) Разом по розділу 1	шт	1	5400,78	5401
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				212
		Всього по розділу 1				5613
Розділ 2. Вузол змішування П3						
2	& 2301-ВЛО-НЦ-НС-15-4	Насос циркуляційний з відповідними гайками Star-RS 15/4 Wilo; (маса=0, 0022) Разом по розділу 2	шт	1	5400,78	5401
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				212
		Всього по розділу 2				5613
Розділ 3. Вузол змішування П4						
3	& 2301-ВЛО-НЦ-НС-15-4	Насос циркуляційний з відповідними гайками Star-RS 15/4 Wilo; (маса=0, 0022)	шт	1	5400,78	5401

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 3				5401
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				212
		Всього по розділу 3				5613
		Розділ 4. Вузол змішування ПВ2				
4	& 2301-ВЛО-НЦ-РС-25-4	Насос циркуляційний з відповідними гайками Star-RS 25/4 Wilo; (маса=0, 0022)	шт	1	6240,78	6241
		Разом по розділу 4				6241
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				245
		Всього по розділу 4				6486
		Розділ 5. Вузол змішування ПВ3				
5	& 2301-ВЛО-НЦ-РС-25-6	Насос циркуляційний з відповідними гайками Star-RS 25/6 Wilo; (маса=0, 003)	шт	1	7357,18	7357
		Разом по розділу 5				7357
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				289
		Всього по розділу 5				7646
		Розділ 6. Вузол змішування ПВ4				
6	& 2301-ВЛО-НЦ-НС-15-4	Насос циркуляційний з відповідними гайками Star-RS 15/4 Wilo; (маса=0, 0022)	шт	1	5400,78	5401
		Разом по розділу 6				5401
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				212
		Всього по розділу 6				5613
		Разом				35202

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України" (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-043_2025

Придбання обладнання системи вентиляції
Реконструкція будівлі літ. А. ІІ Пусковий комплекс.

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 17893,646 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "24 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Система ПВ1						
1	& 2308-РЕМ-ХР-4 варіант 1	Припливно-витяжна установка ПВ1 AeroMaster FP4.0 REMAK в комплекті з автоматикою; (маса=0,315) Разом по розділу 1 Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по розділу 1	комплект	1	941400,00	941400 978369
Розділ 2. Система ПВ2						
2	& 23081-АМ-ХР-10-ПВ-3 варіант 1	Припливно-витяжна установка ПВ2 AeroMaster XP10 REMAK в комплекті з автоматикою; (маса=1,724)	к-т	2	2075700,00	4151400
3	& 2308-ФПДР-120-100 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом ф100 FPDR.120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,003)	шт	5	15866,96	79335
4	& 2308-ФПДР-120-125 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом ф125 FPDR.120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,004)	шт	6	16080,73	96484
5	& 2308-ФПДР-120-160 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом ф160 FPDR.120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,0042)	шт	20	16423,33	328467

1	2	3	4	5	6	7
6	& 2308-ФПДР-120-200 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом ф200 FPDR.120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,0048)	шт	11	16830,94	185140
7	& 2308-ФПДР-120-250 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом ф250 FPDR.120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,005)	шт	1	17424,79	17425
8	& 2308-6022-45 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом 200x150 FPD-120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,01105)	шт	1	20547,46	20547
9	& 2308-ФПД-120-20-20 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом 200x200 FPD-120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,006)	шт	6	21223,50	127341
10	& 2308-ФПД-120-30-20 варіант 2	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом 200x300 FPD-120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,007)	шт	2	22156,50	44313
11	& 2308-ФПД-120-25-20 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом 250x200 FPD-120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,0063)	шт	4	21701,19	86805
12	& 2308-ФПД-120-25-25 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом 250x250 FPD-120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,0068)	шт	2	22254,62	44509
13	& 2308-ФПД-120-30-20 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом 300x200 FPD-120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,007)	шт	2	22277,47	44555
14	& 2308-ФПД-120-30-25 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом 300x250 FPD-120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,007)	шт	1	22868,39	22868
15	& 2308-ФПД-120-35-20 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом 350x200 FPD-120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,0076)	шт	2	22676,30	45353
		Разом по розділу 2				5294542
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				207917
		Всього по розділу 2				5502459
		Розділ 3. Система ПВ3				
16	& 2308-4001-4-34 варіант 6	Припливно-витяжна установка ПВ3 AeroMaster XP06 REMAK в комплекті з автоматикою; (маса=1,262)	комплект	1	1987250,00	1987250

1	2	3	4	5	6	7
17	& 2308-ФПДР-120-100 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом ф100 FPDR.120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,003)	шт	6	15866,96	95202
18	& 2308-ФПДР-120-125 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом ф125 FPDR.120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,004)	шт	44	16080,73	707552
19	& 2308-ФПДР-120-160 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом ф160 FPDR.120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,0042)	шт	11	16423,33	180657
20	& 2308-ФПДР-120-200 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом ф200 FPDR.120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,0048)	шт	9	16830,94	151478
21	& 2308-ФПД-120-20-20 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом 200x200 FPD-120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,006)	шт	9	21223,50	191012
22	& 2308-ФПД-120-25-20 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом 250x200 FPD-120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,0063)	шт	5	21701,19	108506
23	& 2308-ФПД-120-25-25 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом 250x250 FPD-120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,0068)	шт	2	22254,62	44509
24	& 2308-ФПД-120-30-30 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом 300x300 FPD-120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,0082)	шт	1	23459,31	23459
		Разом по розділу 3				3489625
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				137038
		Всього по розділу 3				3626663
		Розділ 4. Система ПВ4				
25	& 2308-4001-4-34 варіант 7	Припливно-витяжна установка ПВ4 AeroMaster XP04 REMAK в комплекті з автоматикою; (маса=1,262)	комплект	1	1761250,00	1761250
26	& 2308-ФПДР-120-100 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом ф100 FPDR.120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,003)	шт	4	15866,96	63468
27	& 2308-ФПДР-120-160 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом ф160 FPDR.120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,0042)	шт	1	16423,33	16423

1	2	3	4	5	6	7
28	& 2308-ФПДР-120-200 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом ф200 FPDR.120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,0048)	шт	1	16830,94	16831
29	& 2308-ФПД-120-20-20 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом 200x200 FPD-120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,006)	шт	4	21223,50	84894
30	& 2308-ФПД-120-25-20 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом 250x200 FPD-120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,0063)	шт	2	21701,19	43402
		Разом по розділу 4				1986268
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				78000
		Всього по розділу 4				2064268
		Розділ 5. Система ПБ5				
31	& 2308-САЛ-СХП-150 варіант 1	Припливно-витяжна установка ПБ5 AmberAir Compact 1-CXP-E1-L-I50 SALDA ; (маса=0,238)	комплект	1	521550,00	521550
32	& 2308-КФО-50-25	Канальний фреоновий охолоджувач (прямий випаровувач) CHF 50-25/3L REMAK; (маса=0,025)	шт	1	35000,00	35000
33	& 1704-САЛ-КП-ССК-50-25 варіант 1	Заслонка SALDA SSK 500-250 з електроприводом 341-230D-03 GRUNER; (маса=0,0086)	шт	2	17100,60	34201
34	& 2308-Ф-ФДС-50-25 варіант 1	Фільтр повітряний FDS 50-25 SALDA; (маса=0,015)	шт	1	7000,00	7000
35	& 2308-ФПДР-120-100 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом ф100 FPDR.120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,003)	шт	1	15866,96	15867
36	& 2308-ФПД-120-25-20 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом 250x200 FPD-120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,0063)	шт	1	21701,19	21701
37	& 2308-ФПД-120-25-20 варіант 2	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом 200x250 FPD-120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,0063)	шт	3	21701,19	65104
		Разом по розділу 5				700423
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				27505

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по розділу 5				727928
		Розділ 6. Система П1				
38	& 2308-5110-20	Припливна установка П1 VEGA 700 E 5.0 SALDA; (маса=0,042)	комплект	1	93100,00	93100
39	& 1704-Ф-200-55	Фільтр повітряний FDI 200 еPM1-55 SALDA; (маса=0,005)	шт	1	6500,00	6500
40	варіант 2 & 2308-САЛ-3-200	Заслонка SKG-A 200 Salda; (маса=0,0065)	шт	1	1600,00	1600
41	& 15011-4037-2	Електропривід 341-230D-03 GRUNER; (маса=0,00455)	шт	1	9777,78	9778
42	варіант 1 & 2308-ФПДР-120-160	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом ф160 FPDR.120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,0042)	шт	3	16423,33	49270
	варіант 1	Разом по розділу 6				160248
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				6293
		Всього по розділу 6				166541
		Розділ 7. Система П2				
43	& 2308-САЛ-3000	Припливна установка П2 AmberAir Compact VEKA INT 3000-4,6 L1W EKO SW2 SALDA; (маса=0,137)	шт	1	398393,52	398394
44	варіант 1 & 2308-Ф-ФДС-50-25	Фільтр повітряний FDS 50-25 SALDA; (маса=0,015)	шт	1	7000,00	7000
45	варіант 1 & 2308-САЛ-3-200	Заслонка SKG-A 200 Salda; (маса=0,0065)	шт	1	1600,00	1600
46	& 15011-4037-2	Електропривід 341-230D-03 GRUNER; (маса=0,00455)	шт	1	9777,78	9778
47	варіант 1 & 2308-ФПД-120-30-30	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом 300x300 FPD-120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,0082)	шт	2	23459,31	46919
	варіант 1					

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 7				463691
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				18210
		Всього по розділу 7				481901
		Розділ 8. Система ПЗ				
48	& 2308-КАЛ-2000 варіант 1	Припливна установка ПЗ AmberAir Compact VEKA INT 2000-26,9W EKO SW2 SALDA; (маса=0,088)	шт	1	293333,33	293333
49	& 2308-Ф-ФДС-50-25	Фільтр повітряний FDS 50-25 ePM1-55 SALDA; (маса=0,015)	шт	1	7000,00	7000
50	& 2308-КАЛ-3-200	Заслонка SKG-A 200 Salda; (маса=0,0065)	шт	1	1600,00	1600
51	& 15011-4037-2 варіант 1	Електропривід 341-230D-03 GRUNER; (маса=0,00455)	шт	1	9777,78	9778
52	& 2308-ФПД-120-25-20 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом 250x200 FPD-120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,0063)	шт	2	21701,19	43402
53	& 2308-ФПД-120-25-20 варіант 2	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом 200x250 FPD-120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,0063)	шт	2	21701,19	43402
		Разом по розділу 8				398515
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				15649
		Всього по розділу 8				414164
		Розділ 9. Система П4				
54	& 2308-КАЛ-3000 варіант 1	Припливна установка П2 AmberAir Compact VEKA INT 3000-4,6 L1W EKO SW2 SALDA; (маса=0,137)	шт	1	398393,52	398394
55	& 2308-Ф-ФДС-70-40 варіант 1	Фільтр повітряний FDS 70-40 ePM1-55 SALDA; (маса=0,018)	шт	1	18350,00	18350
56	& 2308-КФО-70-40 варіант 1	Канальний фреоновий охолоджувач (прямий випаровувач) CHF 70-40/3L REMAK; (маса=0,034)	шт	1	51350,00	51350

1	2	3	4	5	6	7
57	& 2308-САЛ-3-200	Заслонка SKG-A 200 Salda; (маса=0,0065)	шт	1	1600,00	1600
58	& 15011-4037-2	Електропривід 341-230D-03 GRUNER; (маса=0,00455)	шт	1	9777,78	9778
59	варіант 1 & 2308-ФПД-120-30-25 варіант 2	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом 250x300 FPD-120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,007)	шт	2	22868,39	45737
		Разом по розділу 9				525209
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				20626
		Всього по розділу 9				545835
		Розділ 10. Система П5				
60	& 2308-ПУ-БЕГ-10	Припливна установка П5 VEGA 1000 E SALDA; (маса=0,066)	шт	1	102200,00	102200
61	& 2308-САЛ-3-200	Заслонка SKG-A 200 Salda; (маса=0,0065)	шт	1	1600,00	1600
62	& 15011-4037-2	Електропривід 341-230D-03 GRUNER; (маса=0,00455)	шт	1	9777,78	9778
63	варіант 1 & 1704-Ф-200-55	Фільтр повітряний (П1) FDI 200 SALDA класу F7; (маса=0,005)	шт	1	6500,00	6500
64	варіант 1 & 2308-ФПДР-120-160 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом ф160 FPDR.120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,0042)	шт	2	16423,33	32847
		Разом по розділу 10				152925
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				6005
		Всього по розділу 10				158930
		Розділ 11. Система П6				
65	& 2308-ПУ-БЕГ-10 варіант 1	Припливна установка П6 VEGA 1000 E SALDA; (маса=0,066)	шт	1	102200,00	102200

1	2	3	4	5	6	7
66	& 1704-Ф-200-55 варіант 2	Фільтр повітряний FDI 200 ePM1-55 SALDA; (маса=0,005)	шт	1	6500,00	6500
67	& 2308-САЛ-3-200	Заслонка SKG-A 200 Salda; (маса=0,0065)	шт	1	1600,00	1600
68	& 15011-4037-2 варіант 1	Електропривід 341-230D-03 GRUNER; (маса=0,00455)	шт	1	9777,78	9778
69	& 2406-ЕН-ЕКС-6 варіант 1	Електричний нагрівач EKS EH 6.0 SALDA; (маса=0,008)	шт	1	23350,00	23350
70	& 2308-ФПДР-120-160 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом ф160 FPDR.120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,0042)	шт	2	16423,33	32847
		Разом по розділу 11				176275
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				6922
		Всього по розділу 11				183197
		Розділ 12. Система П7				
71	& 2308-РУК-РС-200-Л	Вентилятор для круглих каналів Ruck RS 200L; (маса=0,0055)	шт	1	12450,00	12450
72	& 2310-ФПВ-САЛД-160	Фільтр повітряний FDI 160 e PM1-55 Salda; (маса=0,014)	шт	1	6500,00	6500
73	& 2310-ФПВ-САЛД-160 варіант 1	Фільтр повітряний FDI 160 e PM1-65 Salda; (маса=0,014)	шт	1	6500,00	6500
74	& 2308-САЛ-3-200	Заслонка SKG-A 200 Salda; (маса=0,0065)	шт	1	1600,00	1600
75	& 15011-4037-2 варіант 1	Електропривід 341-230D-03 GRUNER; (маса=0,00455)	шт	1	9777,78	9778
76	& 2308-КАЛ-НК-150 варіант 1	Калорифер електричний типу НК 150-3,6-3 (БЕНТС); (маса=0,00925)	шт	1	20162,52	20163
77	& 2308-ФПДР-120-160 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом ф160 FPDR.120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,0042)	шт	2	16423,33	32847

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 12				89838
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3528
		Всього по розділу 12				93366
		Розділ 13. Система П9				
78	& 2308-5110-20 варіант 1	Припливна установка П9 VEGA 700 E 5.0 SALDA; (маса=0,042)	комплект	1	93100,00	93100
79	& 1704-Ф-200-55 варіант 2	Фільтр повітряний FDI 200 ePM1-55 SALDA; (маса=0,005)	шт	1	6500,00	6500
80	& 2308-САЛ-3-200	Заслонка SKG-A 200 Salda; (маса=0,0065)	шт	1	1600,00	1600
81	& 15011-4037-2 варіант 1	Електропривід 341-230D-03 GRUNER; (маса=0,00455)	шт	1	9777,78	9778
82	& 2308-ФПДР-120-100 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом ф100 FPDR.120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,003)	шт	3	15866,96	47601
83	& 2308-ФПДР-120-160 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом ф160 FPDR.120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,0042)	шт	1	16423,33	16423
		Разом по розділу 13				175002
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				6872
		Всього по розділу 13				181874
		Розділ 14. Система В1				
84	& 2308-РС-315-Л варіант 2	Вентилятор RS 315L RUCK; (маса=0,006)	шт	1	16250,00	16250
85	& 2308-ФПД-120-20-20 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом 200x200 FPD-120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,006)	шт	2	21223,50	42447

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 14				58697
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2305
		Всього по розділу 14				61002
		Розділ 15. Система В2				
86	& 2308-РС-315-Л варіант 2	Вентилятор RS 315L RUCK; (маса=0,006)	шт	1	16250,00	16250
87	& 2308-ФПДР-120-200 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом ф200 FPDR.120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,0048)	шт	3	16830,94	50493
		Разом по розділу 15				66743
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2621
		Всього по розділу 15				69364
		Розділ 16. Система В3				
88	& 1704-ПАК-ЕМ-250-ЕС варіант 1	Вентилятор EM 250 EC 02 RUCK; (маса=0,0041)	шт	1	40850,00	40850
89	& 2308-ФПД-120-30-30 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом 300x300 FPD-120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,0082)	шт	2	23459,31	46919
		Разом по розділу 16				87769
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3447
		Всього по розділу 16				91216
		Розділ 17. Система В4				
90	& 1704-ПАК-ЕМ-250-ЕС варіант 1	Вентилятор EM 250 EC 02 RUCK; (маса=0,0041)	шт	1	40850,00	40850

1	2	3	4	5	6	7
96	& 2308-РУК-PC-160	Вентилятор для круглих каналів Ruck RS 160; (маса=0,0042)	шт	1	7000,00	7000
97	& 2308-ФПДР-120-100 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом ф100 FPDR.120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,003)	шт	1	15866,96	15867
98	& 2308-ФПДР-120-125 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом ф125 FPDR.120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,004)	шт	3	16080,73	48242
		Разом по розділу 20				71109
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2792
		Всього по розділу 20				73901
		Розділ 21. Система В8				
99	& 2308-PC-100-Л варіант 1	Вентилятор RS 100L RUCK; (маса=0,0027)	шт	1	6750,00	6750
100	& 2308-ФПДР-120-100 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом ф100 FPDR.120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,003)	шт	3	15866,96	47601
		Разом по розділу 21				54351
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2134
		Всього по розділу 21				56485
		Розділ 22. Система В9				
101	& 2308-PC-100-Л варіант 1	Вентилятор RS 100L RUCK; (маса=0,0027)	шт	1	6750,00	6750
102	& 2308-ФПДР-120-100 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом ф100 FPDR.120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,003)	шт	4	15866,96	63468
		Разом по розділу 22				70218
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2757

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по розділу 22				72975
		Розділ 23. Система В10				
103	& 2308-РУК-PC-150-Л варіант 1	Вентилятор RS 150L RUCK; (маса=0,004)	шт	1	8750,00	8750
104	& 2308-ФПДР-120-125 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом ф125 FPDR.120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,004)	шт	2	16080,73	32161
		Разом по розділу 23				40911
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1607
		Всього по розділу 23				42518
		Розділ 24. Система В11				
105	& 2308-PC-100-Л варіант 1	Вентилятор RS 100L RUCK; (маса=0,0027)	шт	1	6750,00	6750
106	& 2308-ФПДР-120-100 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом ф100 FPDR.120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,003)	шт	4	15866,96	63468
		Разом по розділу 24				70218
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2757
		Всього по розділу 24				72975
		Розділ 25. Система В12				
107	& 2308-PC-200-1 варіант 1	Вентилятор RS 200 RUCK; (маса=0,0042)	шт	1	8950,00	8950
108	& 2308-ФПДР-120-100 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом ф100 FPDR.120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,003)	шт	2	15866,96	31734

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 25				40684
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1597
		Всього по розділу 25				42281
		Розділ 26. Система В13				
109	& 2308-PC-315-1 варіант 1	Вентилятор RS 315 RUCK; (маса=0,0058)	шт	1	13300,00	13300
110	& 2308-ФПДР-120-200 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом ф200 FPDR.120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,0048)	шт	2	16830,94	33662
		Разом по розділу 26				46962
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1844
		Всього по розділу 26				48806
		Розділ 27. Система В14				
111	& 2308-PC-125-Л варіант 1	Вентилятор каналний RS 125L RUCK; (маса=0,0024)	шт	1	6750,00	6750
112	& 2308-ФПДР-120-100 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом ф100 FPDR.120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,003)	шт	1	15866,96	15867
		Разом по розділу 27				22617
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				888
		Всього по розділу 27				23505
		Розділ 28. Система В15				
113	& 2308-PC-315-1 варіант 1	Вентилятор RS 315 RUCK; (маса=0,0058)	шт	1	13300,00	13300

1	2	3	4	5	6	7
119	& 2308-РУК-PC-160	Вентилятор для круглих каналів Ruck RS 160; (маса=0,0042)	шт	1	7000,00	7000
120	& 2308-ФПДР-120-125 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом ф125 FPDR.120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,004)	шт	2	16080,73	32161
		Разом по розділу 31				39161
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1538
		Всього по розділу 31				40699
		Розділ 32. Система В19				
121	& 2308-PC-200-1 варіант 1	Вентилятор RS 200 RUCK; (маса=0,0042)	шт	1	8950,00	8950
122	& 2308-ФПДР-120-100 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом ф100 FPDR.120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,003)	шт	2	15866,96	31734
		Разом по розділу 32				40684
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1597
		Всього по розділу 32				42281
		Розділ 33. Система В20				
123	& 2308-PC-100-Л варіант 1	Вентилятор RS 100L RUCK; (маса=0,0027)	шт	1	6750,00	6750
124	& 2308-ФПДР-120-100 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом ф100 FPDR.120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,003)	шт	2	15866,96	31734
		Разом по розділу 33				38484
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1511
		Всього по розділу 33				39995

1	2	3	4	5	6	7
Розділ 34. Система В21						
125	& 2308-РУК- РС-150-Л варіант 1	Вентилятор RS 150L RUCK; (маса=0,004)	шт	1	8750,00	8750
126	& 2308-ФПДР- 120-125 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом ф125 FPDR.120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,004)	шт	2	16080,73	32161
		Разом по розділу 34				40911
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1607
		Всього по розділу 34				42518
Розділ 35. Система В22						
127	& 2308-РС- 315-Л варіант 2	Вентилятор RS 315L RUCK; (маса=0,006)	шт	1	16250,00	16250
128	& 2308-ФПДР- 120-200 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом ф200 FPDR.120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,0048)	шт	2	16830,94	33662
		Разом по розділу 35				49912
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1960
		Всього по розділу 35				51872
Розділ 36. Система В23						
129	& 2308-РС- 100-Л варіант 1	Вентилятор RS 100L RUCK; (маса=0,0027)	шт	1	6750,00	6750
130	& 2308-ФПДР- 120-100 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом ф100 FPDR.120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,003)	шт	2	15866,96	31734
		Разом по розділу 36				38484
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1511

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по розділу 36				39995
		Розділ 37. Система В24				
131	& 2308-PC-100-1 варіант 1	Вентилятор RS 100 RUCK; (маса=0,0028)	шт	1	6750,00	6750
132	& 2308-ФПДР-120-100 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом ф100 FPDR.120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,003)	шт	2	15866,96	31734
		Разом по розділу 37				38484
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1511
		Всього по розділу 37				39995
		Розділ 38. Система В25				
133	& 2308-PC-100-Л варіант 1	Вентилятор RS 100L RUCK; (маса=0,0027)	шт	1	6750,00	6750
134	& 2308-ФПДР-120-100 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом ф100 FPDR.120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,003)	шт	2	15866,96	31734
		Разом по розділу 38				38484
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1511
		Всього по розділу 38				39995
		Розділ 39. Система В26				
135	& 2308-PC-100-Л варіант 1	Вентилятор RS 100L RUCK; (маса=0,0027)	шт	1	6750,00	6750
136	& 2308-ФПДР-120-100 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом ф100 FPDR.120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,003)	шт	2	15866,96	31734

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 39				38484
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1511
		Всього по розділу 39				39995
		Розділ 40. Система В27				
137	& 2308-PC-100-Л варіант 1	Вентилятор RS 100L RUCK; (маса=0,0027)	шт	1	6750,00	6750
138	& 2308-ФПДР-120-100 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом ф100 FPDR.120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,003)	шт	2	15866,96	31734
		Разом по розділу 40				38484
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1511
		Всього по розділу 40				39995
		Розділ 41. Система В28				
139	& 2308-PC-100-Л варіант 1	Вентилятор RS 100L RUCK; (маса=0,0027)	шт	1	6750,00	6750
140	& 2308-ФПДР-120-100 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом ф100 FPDR.120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,003)	шт	2	15866,96	31734
		Разом по розділу 41				38484
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1511
		Всього по розділу 41				39995
		Розділ 42. Система В29				
141	& 2308-PC-100-Л варіант 1	Вентилятор RS 100L RUCK; (маса=0,0027)	шт	1	6750,00	6750

1	2	3	4	5	6	7
142	& 2308-ФПДР-120-100 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом ф100 FPDR.120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,003) Разом по розділу 42 Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по розділу 42	шт	2	15866,96	31734 39995
		Розділ 43. Система В30				
143	& 2308-РС-100-Л варіант 1	Вентилятор RS 100L RUCK; (маса=0,0027)	шт	1	6750,00	6750
144	& 2308-ФПДР-120-100 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом ф100 FPDR.120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,003) Разом по розділу 43 Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по розділу 43	шт	2	15866,96	31734 39995
		Розділ 44. Система В31				
145	& 2308-РС-100-Л варіант 1	Вентилятор RS 100L RUCK; (маса=0,0027)	шт	1	6750,00	6750
146	& 2308-ФПДР-120-100 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом ф100 FPDR.120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,003) Разом по розділу 44 Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по розділу 44	шт	2	15866,96	31734 39995
		Розділ 45. Система В32				

1	2	3	4	5	6	7
147	& 2308-РС-100-Л варіант 1	Вентилятор RS 100L RUCK; (маса=0,0027)	шт	1	6750,00	6750
148	& 2308-ФПДР-120-100 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом ф100 FPDR.120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,003)	шт	2	15866,96	31734
		Разом по розділу 45				38484
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1511
		Всього по розділу 45				39995
		Розділ 46. Система В33				
149	& 2308-РС-100-Л варіант 1	Вентилятор RS 100L RUCK; (маса=0,0027)	шт	1	6750,00	6750
150	& 2308-ФПДР-120-100 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом ф100 FPDR.120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,003)	шт	2	15866,96	31734
		Разом по розділу 46				38484
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1511
		Всього по розділу 46				39995
		Розділ 47. Система В34				
151	& 2308-РС-100-Л варіант 1	Вентилятор RS 100L RUCK; (маса=0,0027)	шт	1	6750,00	6750
152	& 2308-ФПДР-120-100 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом ф100 FPDR.120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,003)	шт	2	15866,96	31734
		Разом по розділу 47				38484
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1511

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по розділу 47				39995
		Розділ 48. Система В35				
153	& 2308-PC-200-Л-1 варіант 1	Вентилятор RS 200L RUCK; (маса=0,0055)	шт	1	12450,00	12450
154	& 2308-ФПДР-120-100 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом ф100 FPDR.120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,003)	шт	1	15866,96	15867
155	& 2308-ФПДР-120-125 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом ф125 FPDR.120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,004)	шт	2	16080,73	32161
156	& 2308-ФПДР-120-200 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом ф200 FPDR.120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,0048)	шт	1	16830,94	16831
		Разом по розділу 48				77309
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3036
		Всього по розділу 48				80345
		Розділ 49. Система В36				
157	& 2308-PC-100-Л варіант 1	Вентилятор RS 100L RUCK; (маса=0,0027)	шт	1	6750,00	6750
158	& 2308-ФПДР-120-100 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом ф100 FPDR.120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,003)	шт	2	15866,96	31734
		Разом по розділу 49				38484
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1511
		Всього по розділу 49				39995
		Розділ 50. Система В37				

1	2	3	4	5	6	7
159	& 2308-РС-100-Л варіант 1	Вентилятор RS 100L RUCK; (маса=0,0027)	шт	1	6750,00	6750
160	& 2308-ФПДР-120-100 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом ф100 FPDR.120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,003)	шт	2	15866,96	31734
		Разом по розділу 50				38484
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1511
		Всього по розділу 50				39995
		Розділ 51. Система В38				
161	& 2308-РС-100-Л варіант 1	Вентилятор RS 100L RUCK; (маса=0,0027)	шт	1	6750,00	6750
162	& 2308-ФПДР-120-100 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом ф100 FPDR.120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,003)	шт	2	15866,96	31734
		Разом по розділу 51				38484
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1511
		Всього по розділу 51				39995
		Розділ 52. Система В39				
163	& 2308-РС-100-Л варіант 1	Вентилятор RS 100L RUCK; (маса=0,0027)	шт	1	6750,00	6750
164	& 2308-ФПДР-120-100 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом ф100 FPDR.120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,003)	шт	2	15866,96	31734
		Разом по розділу 52				38484
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1511

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по розділу 52				39995
		Розділ 53. Система В40				
165	& 2308-PC-100-Л варіант 1	Вентилятор RS 100L RUCK; (маса=0,0027)	шт	1	6750,00	6750
166	& 2308-ФПДР-120-100 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом ф100 FPDR.120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,003)	шт	2	15866,96	31734
		Разом по розділу 53				38484
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1511
		Всього по розділу 53				39995
		Розділ 54. Система В41				
167	& 2308-PC-100-Л варіант 1	Вентилятор RS 100L RUCK; (маса=0,0027)	шт	1	6750,00	6750
168	& 2308-ФПДР-120-100 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом ф100 FPDR.120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,003)	шт	2	15866,96	31734
		Разом по розділу 54				38484
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1511
		Всього по розділу 54				39995
		Розділ 55. Система В42				
169	& 2308-PC-100-Л варіант 1	Вентилятор RS 100L RUCK; (маса=0,0027)	шт	1	6750,00	6750
170	& 2308-ФПДР-120-100 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом ф100 FPDR.120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,003)	шт	2	15866,96	31734

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 55				38484
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1511
		Всього по розділу 55				39995
		Розділ 56. Система В43				
171	& 2308-PC-100-Л варіант 1	Вентилятор RS 100L RUCK; (маса=0,0027)	шт	1	6750,00	6750
172	& 2308-ФПДР-120-100 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом ф100 FPDR.120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,003)	шт	2	15866,96	31734
		Разом по розділу 56				38484
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1511
		Всього по розділу 56				39995
		Розділ 57. Система В44				
173	& 2308-PC-100-Л варіант 1	Вентилятор RS 100L RUCK; (маса=0,0027)	шт	1	6750,00	6750
174	& 2308-ФПДР-120-100 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом ф100 FPDR.120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,003)	шт	2	15866,96	31734
		Разом по розділу 57				38484
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1511
		Всього по розділу 57				39995
		Розділ 58. Система В45				
175	& 2308-PC-100-Л варіант 1	Вентилятор RS 100L RUCK; (маса=0,0027)	шт	1	6750,00	6750

1	2	3	4	5	6	7
176	& 2308-ФПДР-120-100 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом ф100 FPDR.120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,003) Разом по розділу 58 Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по розділу 58	шт	2	15866,96	31734 39995
		Розділ 59. Система В46				
177	& 2308-РС-100-1 варіант 1	Вентилятор RS 100 RUCK; (маса=0,0028)	шт	1	6750,00	6750
178	& 2308-ФПДР-120-100 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом ф100 FPDR.120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,003) Разом по розділу 59 Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по розділу 59	шт	2	15866,96	31734 39995
		Розділ 60. Система В47				
179	& 2308-РС-100-Л варіант 1	Вентилятор RS 100L RUCK; (маса=0,0027)	шт	1	6750,00	6750
180	& 2308-ФПДР-120-100 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом ф100 FPDR.120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,003) Разом по розділу 60 Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по розділу 60	шт	2	15866,96	31734 39995
		Розділ 61. Система В48				

1	2	3	4	5	6	7
181	& 2308-PC-100-1 варіант 1	Вентилятор RS 100 RUCK; (маса=0,0028)	шт	1	6750,00	6750
182	& 2308-ФПДР-120-100 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом ф100 FPDR.120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,003)	шт	1	15866,96	15867
		Разом по розділу 61				22617
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				888
		Всього по розділу 61				23505
		Розділ 62. Система В49				
183	& 2308-PC-100-1 варіант 1	Вентилятор RS 100 RUCK; (маса=0,0028)	шт	1	6750,00	6750
184	& 2308-ФПДР-120-100 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом ф100 FPDR.120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,003)	шт	1	15866,96	15867
		Разом по розділу 62				22617
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				888
		Всього по розділу 62				23505
		Розділ 63. Система В50				
185	& 2308-PC-100-1 варіант 1	Вентилятор RS 100 RUCK; (маса=0,0028)	шт	1	6750,00	6750
186	& 2308-ФПДР-120-100 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом ф100 FPDR.120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,003)	шт	1	15866,96	15867
		Разом по розділу 63				22617
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				888

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по розділу 63				23505
		Розділ 64. Система В51				
187	& 2308-PC-150-1 варіант 1	Вентилятор RS 150 RUCK; (маса=0,0029)	шт	1	7000,00	7000
188	& 2308-ФПДР-120-125 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом ф125 FPDR.120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,004)	шт	2	16080,73	32161
		Разом по розділу 64				39161
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1538
		Всього по розділу 64				40699
		Розділ 65. Система В52				
189	& 2308-PC-150-1 варіант 1	Вентилятор RS 150 RUCK; (маса=0,0029)	шт	1	7000,00	7000
190	& 2308-ФПДР-120-100 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом ф100 FPDR.120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,003)	шт	3	15866,96	47601
		Разом по розділу 65				54601
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2144
		Всього по розділу 65				56745
		Розділ 66. Система В53				
191	& 2308-PC-150-1 варіант 1	Вентилятор RS 150 RUCK; (маса=0,0029)	шт	1	7000,00	7000
192	& 2308-ФПДР-120-125 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом ф125 FPDR.120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,004)	шт	1	16080,73	16081

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 66				23081
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				906
		Всього по розділу 66				23987
		Розділ 67. Система В54				
193	& 2308-РУК-PC-160-Л	Вентилятор для круглих каналів Ruck RS 160L; (маса=0,0042)	шт	1	8750,00	8750
194	& 2308-ФПДР-120-125 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом ф125 FPDR.120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,004)	шт	2	16080,73	32161
		Разом по розділу 67				40911
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1607
		Всього по розділу 67				42518
		Розділ 68. Система В55				
195	& 2308-PC-200-Л-1 варіант 1	Вентилятор RS 200L RUCK; (маса=0,0055)	шт	1	12450,00	12450
196	& 2308-ФПДР-120-160 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом ф160 FPDR.120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,0042)	шт	2	16423,33	32847
		Разом по розділу 68				45297
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1779
		Всього по розділу 68				47076
		Розділ 69. Система ПП1				
197	& 2308-6022-45 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом 200x150 FPD-120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,01105)	шт	1	20547,46	20547

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 69				20547
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				807
		Всього по розділу 69				21354
		Розділ 70. Система ПП2				
198	& 2308-6022-46 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом 150х150 FPD-120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,01105)	шт	1	20274,00	20274
		Разом по розділу 70				20274
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				796
		Всього по розділу 70				21070
		Розділ 71. Система ПП3				
199	& 2308-6022-46 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом 150х150 FPD-120 з електроприводом Belimo BLF 230-T; (маса=0,01105)	шт	1	20274,00	20274
		Разом по розділу 71				20274
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				796
		Всього по розділу 71				21070
		Розділ 72. Система П4 (додаткові виконані роботи)				
200	& 2308-УК-САЛД-1Х варіант 1	Установка кондиціювання повітря без вмонтованої холодильної установки VEKA INT 400-5,0 L1 EKO SW2 Salda; (маса=0,074)	шт	1	145500,00	145500
201	& 2310-ФПВ-САЛД варіант 1	Фільтр повітряний RCF 200 F7 Aerostar; (маса=0,014)	шт	1	1900,00	1900
202	& 2310-ФПВ-САЛД варіант 2	Фільтр повітряний RCF 200 F9; (маса=0,014)	шт	1	2120,00	2120

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України" (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-048

Устаткування вузла обліку теплової енергії ІТП
Реконструкція будівлі літ. А. ІІ Пусковий комплекс.

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 1525,724 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "24 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Будівля "А"						
1	& 1517-1477-7 варіант 1	Прилад обліку споживання теплової енергії Multical 602-С-0-00-2-0С-8-4-56 Kamstrup у комплекті: Витратомір первинний ультразвуковий фланцевого приєднання DN50 ,Qном=15 м3/год ULTRAFLOW® 54 65-5-CEAF=2шт, Теплообчислювач з літєвою батареєю Multical 602=1шт, Термоперетворювач опору Pt 500=2шт; (маса=0,0031)	шт	1	98665,88	98666
2	& 1701-1006-27 варіант 1	Модульний блок системи опалення; (маса=0,84)	шт	1	66348,78	66349
3	& 1000-ПР12-40 варіант 1	Модульний блок системи тепlopостачання калориферів припливних систем; (маса=0,43)	шт	1	383148,43	383148
4	& 1000-ПР12-31 варіант 1	Модульний блок системи ГВП; (маса=0,55)	шт	1	55524,07	55524
5	& 2301-19002-6 варіант 1	Модульний блок підживлення систем опалення і тепlopостачання калориферів припливних систем; (маса=0,075)	шт	1	111015,66	111016
		Разом по розділу 1				714703
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				28067

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по розділу 1				742770
		Розділ 2. Будівля "А" (Прибудова)				
6	& 1517-1477-7 варіант 1	Прилад обліку споживання теплової енергії Multical 602-C-0-00-2-0C-8-4-56 Kamstrup у комплекті:Витратомір первинний ультразвуковий фланцевого приєднання DN50 ,Qном=15 м3/год ULTRAFLOW® 54 65-5-CEAF=2шт, Теплообчислювач з літєвою батареєю Multical 602=1шт, Термоперетворювач опору Pt 500=2шт; (маса=0,0031)	шт	1	98665,88	98666
7	& 1517-1477-7 варіант 2	Прилад обліку споживання теплової енергії Multical 602-C-0-00-2-0C-8-4-56 Kamstrup у комплекті:Витратомір первинний ультразвуковий муфтовий DN2 ,Qном=06 м3/год ULTRAFLOW® 54 65-5-CEHD=2шт, Теплообчислювач з літєвою батареєю Multical 602=1шт, Термоперетворювач опору Pt 500=2шт; (маса=0,0031)	шт	1	38665,88	38666
8	& 1701-1006-27 варіант 1	Модульний блок системи опалення; (маса=0,84)	шт	1	66348,78	66349
9	& 1000-ПР12-40 варіант 1	Модульний блок системи теплопостачання калориферів припливних систем; (маса=0,43)	шт	1	383148,43	383148
10	& 1000-ПР12-31 варіант 1	Модульний блок системи ГВП; (маса=0,55)	шт	1	55524,07	55524
11	& 2301-19002-6 варіант 1	Модульний блок підживлення систем опалення і теплопостачання калориферів припливних систем; (маса=0,075)	шт	1	111015,66	111016
		Разом по розділу 2				753369
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				29585
		Всього по розділу 2				782954
		Разом				1468072
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				57652

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				1525724

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Д.В.Смирний*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України" (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-05

Придбання устаткування медичного
Реконструкція будівлі літ. А. ІІ Пусковий комплекс.

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 315959,149 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "24 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Будівля літ. А						
1	& 1000-ПР38-29 варіант 2	Р1.100 Ростомір; (маса=0,01)	шт	1	11915,89	11916
2	& 1000-ПР38-30 варіант 3	Ваги медичні BDU150-Medical; (маса=0,015)	шт	1	9225,00	9225
3	& 1000-ПР38-31 варіант 2	Система дослідження функції зовнішнього дихання SpiroScout; (маса=0,005)	шт	1	215864,49	215864
4	& 1000-ПР38-32 варіант 2	ШМ6.114 Шафа медична для ендоскопів; (маса=0,05)	шт	1	74065,42	74065
5	& 1000-ПР38-33 варіант 2	Відеокольпоскоп SLV-101 HD; (маса=0,2)	шт	1	698598,13	698598
6	& 1000-ПР38-35 варіант 2	Світильник медичний PENTALED28, однокупольний мобільна версія; (маса=0,023)	шт	10	298598,13	2985981
7	& 1000-ПР38-36 варіант 2	КГ2.100 Крісло гінекологічне оглядове; (маса=0,11)	шт	1	77663,55	77664

1	2	3	4	5	6	7
8	& 1000-ПР38-36 варіант 3	Крісло отоларингологічне КрО-1; (маса=0,11)	шт	1	93401,87	93402
9	& 1000-ПР38-70-1 варіант 1	ЛОР-комбайн MEDICENTER OTLAPHARI; (маса=0,07)	шт	1	5020841,12	5020841
10	& 1000-ПР38-176 варіант 1	Ларингоскоп з ручкою та набором клинків, комплект 0130000; (маса=0,0005)	шт	10	14130,84	141308
11	& 1000-ПР38-41 варіант 2	Лампа щілинна SL9900; (маса=0,07)	шт	1	413327,10	413327
12	& 1000-ПР38-42 варіант 2	Автоматичний периметр Perimat-2; (маса=0,015)	шт	1	847850,47	847850
13	& 1000-ПР38-43 варіант 2	Апарат Ротта(освітлювач таблиць) AP-01; (маса=0,007)	шт	10	3761,68	37617
14	& 1000-ПР38-44 варіант 2	Безконтактний тонометр TN-100; (маса=0,0002)	шт	1	577560,75	577561
15	& 1000-ПР38-45 варіант 2	СМ5100 Стіл медичний для лкаря; (маса=0,02)	шт	2	9065,42	18131
16	& 1000-ПР38-174 варіант 2	Проектор знаків FR-1003 LED; (маса=0,08)	шт	1	96429,91	96430
17	& 1000-ПР38-59 варіант 2	Функціональне лікарняне ліжко IMPULSE KL Версія 300; (маса=0,03)	шт	73	271514,02	19820523
18	& 1000-ПР38-60 варіант 3	СА3.100 Стіл медичний інструментальний; (маса=0,01)	шт	8	10747,66	85981
19	& 1000-ПР38-61 варіант 2	СА4.100 Стіл медичний маніпуляційний; (маса=0,01)	шт	2	17056,07	34112
20	& 1000-ПР38-62 варіант 2	КПП2.200 Каталка медична для перевезення пацієнтів; (маса=0,01)	шт	15	80359,81	1205397
21	& 1000-ПР38-63 варіант 2	ШМ4.113 Шафа медична для ліків та інструментів; (маса=0,02)	шт	26	38341,12	996869

1	2	3	4	5	6	7
22	& 1000-ПР38-65 варіант 2	ПМ1.100 Підставка під тази; (маса=0,02)	шт	2	6775,70	13551
23	& 1000-ПР38-66 варіант 2	ПМ3.100 Підставка під бікс; (маса=0,02)	шт	3	14859,81	44579
24	& 1000-ПР38-68 варіант 2	Кардіостимулятор зовнішній однокамерний PACE 101H; (маса=0,02)	шт	2	146355,14	292710
25	& 1000-ПР38-70 варіант 2	Світильник хірургічний PENTALLED30E, однокупольний мобільна версія; (маса=0,05)	шт	23	489474,77	11257920
26	& 1000-ПР38-71 варіант 3	Стіл для малих хірургічних втручань ОСХ-1; (маса=0,05)	шт	3	26985,98	80958
27	& 1000-ПР38-73 варіант 2	ШТ1.200 Штатив медичний для інфузій; (маса=0,01)	шт	45	10672,90	480281
28	& 1000-ПР38-74 варіант 3	Аспіратор портативний електричний V7 plus ac; (маса=0,01)	шт	15	51728,97	775935
29	& 1000-ПР38-75 варіант 2	CA5.100 Стіл анестезіолога; (маса=0,01)	шт	1	29485,98	29486
30	& 1000-ПР38-79 варіант 2	H2.100 Негатоскоп; (маса=0,015)	шт	2	16957,94	33916
31	& 1000-ПР38-80 варіант 2	Стіл-вертикалізатор MICHELANGELO з опорами для спини, регульованим нахилом та висотою; (маса=0,11)	шт	1	579309,35	579309
32	& 1000-ПР38-81 варіант 2	Мобільна реабілітаційна станція для ерготерапії ERGO з набором для відновлення руху верхніх кінцівок; (маса=0,04)	шт	2	791177,57	1582355
33	& 1000-ПР38-82 варіант 2	Лікувальний стіл для Бобат-терапії BOBATH JR 200x120 з електричним регулюванням висоти; (маса=0,04)	шт	1	253590,65	253591
34	& 1000-ПР38-83 варіант 2	Стіл-вертикалізатор CANOVA з фіксованою висотою; (маса=0,12)	шт	1	300407,48	300407
35	& 1000-ПР38-84 варіант 2	Система для реабілітації нижніх та верхніх кінцівок Luna EMG; (маса=0,11)	шт	1	5551472,90	5551473

1	2	3	4	5	6	7
36	& 1000-ПР38-85 варіант 2	Реабілітаційна система для підвісної слінг-терапії LEVITAS 1; (маса=0,07)	шт	1	570808,41	570808
37	& 1000-ПР38-86 варіант 2	Параподіум Master Dynamic Static Plus VS - 180; (маса=0,07)	шт	1	1054514,02	1054514
38	& 1000-ПР38-87 варіант 2	Сходи BROOKLYN для навчання ходи; (маса=0,055)	шт	1	220546,73	220547
39	& 1000-ПР38-88 варіант 2	Підйомник Poweo 200 з електричною; (маса=0,055)	шт	2	544766,36	1089533
40	& 1000-ПР38-90 варіант 2	Велоергометр ERG 911 plus; (маса=0,02)	шт	1	454130,84	454131
41	& 1000-ПР38-101 варіант 2	Екранований бактерицидний опромінювач з жалюзі EKRAN Jalousie 15x2 FAN; (маса=0,07)	шт	96	6448,60	619066
42	& 1000-ПР38-121 варіант 2	Пристрій ультразвукової терапії sonotur 701; (маса=0,5)	шт	1	318785,05	318785
43	& 1000-ПР38-114 варіант 2	Рентгенодіагностична система X-DR Static BT & WS Варіант X-DRS Floor Standard E; (маса=2,5)	шт	1	6786967,29	6786967
44	& 1000-ПР38-119 варіант 3	Ультразвукова мийка QC3-02 (12,5 л); (маса=0,05)	шт	1	143373,83	143374
45	& 1000-ПР38-17 варіант 4	Ультразвукова система Vivid S60N; (маса=0,001)	шт	3	6973831,78	20921495
46	& 1000-ПР38-4 варіант 5	Електрокардіограф ЮКАРД 100; (маса=0,001)	шт	3	75233,64	225701
47	& 1000-ПР38-143 варіант 2	Реабілітаційна доріжка SCHILLER MTM-1400 med; (маса=0,07)	шт	1	1840186,92	1840187
48	& 1000-ПР38-124 варіант 1	Магнітно-резонансний томограф MAGNETON Flow.Neo; (маса=5)	шт	1	100934579,44	100934579
49	& 1000-ПР38-24 варіант 1	Комплекс електроенцефалографічний комп'ютерний "BRAINTTEST 24"; (маса=0,001)	шт	1	523598,13	523598

1	2	3	4	5	6	7
50	& 1000-ПР38-126 варіант 2	Дефібрилятор-монітор DEFIGARD HD-7 модифікація «Праски АЗД Водій ритму»; (маса=0,005)	шт	7	451102,80	3157720
51	& 1000-ПР38-144 варіант 2	13821PKSK Гастроскоп 9.3/2.8/1100 PAL, комплект 1 шт, TP200RU TELE PACK X GI Ендовідеосистема 1 шт, UG804 Підставка COR Мобільна стійка, висока 1 шт, 13991ET Тримач відеоендоскопа 1 шт, 13925PKSK Колоноскоп стандартний 3.8/1600 PAL, комплект; (маса=0,07)	шт	1	4997663,55	4997664
52	& 1000-ПР38-128 варіант 3	Паровий стерилізатор HS33,60 л однодверний, автоматичний, з ежекторним насосом 50 Гц; (маса=0,02)	шт	1	2321495,33	2321495
53	& 1000-ПР38-131 варіант 3	Машина мийно-дезінфекційна Getinge 46-4; (маса=0,03)	шт	1	2422429,91	2422430
54	& 1000-ПР38-131 варіант 2	Мийний дезінфектор-стерилізатор для ендоскопічного обладнання медичного призначення EW1; (маса=0,03)	шт	1	2297929,91	2297930
55	& 1000-ПР38-145 варіант 2	Мийно-дезінфекційна машина AF2.60PEG для санітарних контейнерів; (маса=0,07)	шт	2	898317,76	1796636
56	& 1000-ПР38-14 варіант 4	Монітор пацієнта IntelliVue MX550, Багатопараметричний вимірювальний модуль IntelliVue X3; (маса=0,001)	шт	10	2206168,22	22061682
57	& 1000-ПР38-134 варіант 2	Комплекс електронейроміографічний комп'ютерний "M-TEST ONE" 4 EP; (маса=0,007)	шт	1	788551,40	788551
58	& 2407-1202-17 варіант 1	MM4.200 Стіл-мийка медична; (маса=0,015)	шт	2	137074,77	274150
59	& 1000-ПР38-135 варіант 2	Інформаційний центр пацієнта iX; (маса=0,05)	шт	2	2907476,64	5814953
60	& 1000-ПР38-12 варіант 5	Реабілітаційний 4-секційний стіл MATISSE Pro II з периферійним контролем та опцією колес; (маса=0,001)	шт	2	237523,36	475047
61	& 1000-ПР38-8 варіант 4	Апарат штучної вентиляції легень elisa 600; (маса=0,001)	шт	7	2344392,52	16410748
62	& 1000-ПР38-139 варіант 2	Станція DS304 для чотирьох інфузійних насосів; (маса=0,07)	шт	10	52990,65	529907

1	2	3	4	5	6	7
63	& 1000-ПР38-15 варіант 3	Монітор пацієнта 6500; (маса=0,001)	шт	18	635794,39	11444299
64	& 1000-ПР38-141 варіант 2	КМ1.100 Кушетка медична оглядова; (маса=0,1)	шт	1	88364,49	88364
65	& 1000-ПР38-146 варіант 5	Насос шприцевий інфузійний S300; (маса=0,04)	шт	50	83271,03	4163552
66	& 1000-ПР38-170 варіант 2	КПП1.100 Каталка медична для перевезення пацієнтів; (маса=0,0025)	шт	10	14635,51	146355
67	& 1000-ПР38-22 варіант 2	КПП2.100 Каталка медична для перевезення пацієнтів; (маса=0,001)	шт	2	97275,70	194551
68	& 1000-ПР38-23 варіант 4	Електрокардіограф ЮКАРД 100; (маса=0,001)	шт	2	75233,64	150467
69	& 1000-ПР38-12 варіант 4	Функціональне лікарняне ліжко IMPULSE KL Версія XL; (маса=0,001)	шт	10	366392,52	3663925
70	& 1000-ПР38-12 варіант 5	Реабілітаційний 4-секційний стіл MATISSE Pro II з периферійним контролем та опцією колес; (маса=0,001)	шт	5	237523,36	1187617
71	& 1000-ПР38-153 варіант 4	Скринінговий прилад SOMNOtouch RESP eco; (маса=0,003)	шт	1	219476,64	219477
72	& 1000-ПР38-153 варіант 2	КМ1.101 Кушетка медична оглядова; (маса=0,003)	шт	16	15915,89	254654
73	& 1000-ПР38-160 варіант 2	Приліжкова тумбочка WK I; (маса=0,01)	шт	47	36225,00	1702575
74	& 1000-ПР38-162 варіант 2	ШЗ.101 Ширма медична; (маса=0,05)	шт	5	14626,17	73131
75	& 1000-ПР38-116 варіант 3	Стерилізатор повітряний ГП-160; (маса=0,5)	шт	1	119943,93	119944
76	& 1000-ПР38-27 варіант 3	Аквадистильатор електричний ДЭ-04М; (маса=0,014)	шт	1	27044,86	27045

1	2	3	4	5	6	7
77	& 1000-ПР38-27 варіант 4	Ларингоскоп з ручкою та набором клинків, комплект 0130000; (маса=0,014)	шт	11	14130,84	155439
78	& 1000-ПР38-132 варіант 3	Мікроскоп бінокулярний OBL 127; (маса=0,01)	шт	2	101186,92	202374
79	& 1000-ПР38-57 варіант 2	ШВ1.315 Шафа витяжна; (маса=0,012)	шт	2	158364,49	316729
80	& 1000-ПР38-60 варіант 2	СМ5.302 Стіл лабораторний; (маса=0,01)	шт	8	22476,64	179813
81	& 1000-ПР38-59 варіант 2	Функціональне лікарняне ліжко IMPULSE KL Версія 300; (маса=0,03)	шт	10	271514,02	2715140
82	& 1000-ПР38-60 варіант 3	СА3.100 Стіл медичний інструментальний; (маса=0,01)	шт	4	10747,66	42991
83	& 1000-ПР38-52 варіант 4	Ваги лабораторні IoT-Line PCB 1000-2; (маса=0,01)	шт	1	27675,00	27675
84	& 1000-ПР38-73 варіант 2	ШТ1.200 Штатив медичний для інфузій; (маса=0,01)	шт	50	10672,90	533645
85	& 1000-ПР38-99 варіант 3	Шафа холодильна MSU400-I; (маса=0,07)	шт	4	77141,67	308567
86	& 1000-ПР38-20 варіант 2	Центрифуга лабораторна СМ - 6МТ; (маса=0,001)	шт	4	126822,43	507290
87	& 1000-ПР38-117 варіант 2	Автоматичний гематологічний аналізатор Convergys X5; (маса=0,05)	шт	1	1825841,12	1825841
88	& 1000-ПР38-118 варіант 2	Аналізатор сечі Лаура, комплект; (маса=0,05)	шт	1	114914,02	114914
89	& 1000-ПР38-120 варіант 2	Аналізатор газів крові ABL800 FLEX (вер. ABL 825), з AutoCheck та FlexQ; (маса=0,05)	шт	1	8644859,81	8644860
90	& 1000-ПР38-126 варіант 2	Дефібрилятор-монітор DEFIGARD HD-7 модифікація «Праски АЗД Водій ритму»; (маса=0,005)	шт	1	451102,80	451103

1	2	3	4	5	6	7
91	& 1000-ПР38-20 варіант 3	Апарат для анестезії Leon Plus; (маса=0,001)	шт	1	2214953,27	2214953
92	& 1000-ПР38-54 варіант 3	Мікроскоп тринокулярнийфлуоресцентний OBN 147; (маса=0,007)	шт	1	493065,42	493065
93	& 1000-ПР38-137 варіант 3	MC1.200 Стілець медичний; (маса=0,002)	шт	10	11757,01	117570
94	& 1000-ПР38-8 варіант 4	Апарат штучної вентиляції легень elisa 600; (маса=0,001)	шт	2	2344392,52	4688785
95	& 1000-ПР38-8 варіант 5	Аналізатор біохімічний автоматичний RESPONS 910; (маса=0,001)	шт	1	1345004,67	1345005
96	& 1000-ПР38-70 варіант 2	Світильник хірургічний PENTALLED30E, однокупольний мобільна версія; (маса=0,05)	шт	3	489474,77	1468424
97	& 1000-ПР38-75 варіант 2	CA5.100 Стіл анестезіолога; (маса=0,01)	шт	1	29485,98	29486
98	& 1000-ПР38-79 варіант 2	H2.100 Негатоскоп; (маса=0,015)	шт	2	16957,94	33916
99	& 1000-ПР38-80 варіант 2	Стіл-вертикалізатор MICHELANGELO з опорами для спини, ругульованим нахилом та висотою; (маса=0,11)	шт	1	579309,35	579309
100	& 1000-ПР38-15 варіант 3	Монітор пацієнта 6500; (маса=0,001)	шт	10	635794,39	6357944
		Разом по розділу 1				310582125
	Настанова п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	172368223	0,007	4170446 1206578
		Всього по розділу 1				315959149
		Разом				310582125

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України" (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-051

Устаткування. Автоматизація ІТП
Реконструкція будівлі літ. А. ІІ Пусковий комплекс.

Основа: креслення (специфікації) № БК 524-01.1-ІТП.А.С відомості тощо

Кошторисна вартість 204,900 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "24 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Будівля "А"						
1	& 1503-8237-11	Щит автоматизації ЩА1 (СО + ГВП); (маса=0,07)	шт	1	10973,80	10974
2	варіант 52 & 1503-8237-11	Щит автоматизації ЩА2 (СВ); (маса=0,07)	шт	1	10973,80	10974
3	варіант 53 & 1503-8237-11	Щит автоматизації ЩА3 (ГВП резерв); (маса=0,07)	шт	1	10973,80	10974
4	варіант 54 & 1503-8237-11	Щит автоматизації ЩА4 (МВ П); (маса=0,07)	шт	1	10973,80	10974
	варіант 55	Прилади модульного блоку ЩА1				
5	& 1601-12-1-1П	Сигналізатор тиску; (маса=0,0002)	шт.	1	3763,00	3763
6	варіант 3 & 1601-12-1-1П	Датчик температури зовнішнього повітря; (маса=0,0002)	шт.	1	1676,00	1676
7	варіант 4 & 1601-12-1-1П	Датчик температури; (маса=0,0002)	шт.	2	130,00	260
	варіант 5	Прилади модульного блоку ЩА2				

1	2	3	4	5	6	7
8	& 1601-12-1-1П варіант 3	Сигналізатор тиску; (маса=0,0002)	шт.	1	3763,00	3763
9	& 1601-12-1-1П варіант 4	Датчик температури зовнішнього повітря; (маса=0,0002)	шт.	1	1676,00	1676
10	& 1601-12-1-1П варіант 5	Датчик температури; (маса=0,0002)	шт.	2	130,00	260
11	& 1601-12-1-1П варіант 3	Прилади модульного блоку ЩА3 Сигналізатор тиску; (маса=0,0002)	шт.	2	3763,00	7526
12	& 1601-12-1-1П варіант 5	Датчик температури; (маса=0,0002)	шт.	3	130,00	390
13	& 1503-8237-11 варіант 52	Щит автоматизації ЩА1 (СО + ГВП); (маса=0,07)	шт	1	10973,80	10974
14	& 1503-8237-11 варіант 53	Щит автоматизації ЩА2 (СВ); (маса=0,07)	шт	1	10973,80	10974
15	& 1503-8237-11 варіант 54	Щит автоматизації ЩА3 (ГВП резерв); (маса=0,07)	шт	1	10973,80	10974
16	& 1503-8237-11 варіант 55	Щит автоматизації ЩА4 (МВ П); (маса=0,07)	шт	1	10973,80	10974
17	& 1601-12-1-1П варіант 3	Прилади модульного блоку ЩА1 Сигналізатор тиску; (маса=0,0002)	шт.	1	3763,00	3763
18	& 1601-12-1-1П варіант 4	Датчик температури зовнішнього повітря; (маса=0,0002)	шт.	1	1676,00	1676
19	& 1601-12-1-1П варіант 5	Датчик температури; (маса=0,0002)	шт.	3	130,00	390
20	& 1601-12-1-1П варіант 3	Прилади модульного блоку ЩА2 Сигналізатор тиску; (маса=0,0002)	шт.	1	3763,00	3763

1	2	3	4	5	6	7
21	& 1601-12-1-1П варіант 4	Датчик температури зовнішнього повітря; (маса=0,0002)	шт.	1	1676,00	1676
22	& 1601-12-1-1П варіант 5	Датчик температури; (маса=0,0002)	шт.	2	130,00	260
23	& 1601-12-1-1П варіант 3	Прилади модульного блоку ЩА3 Сигналізатор тиску; (маса=0,0002)	шт.	4	3763,00	15052
24	& 1601-12-1-1П варіант 5	Датчик температури; (маса=0,0002)	шт.	2	130,00	260
		Разом по розділу 1				133946
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				5261
		Всього по розділу 1				139207
		Розділ 2. Будівля "А" (Прибудова)				
25	& 1503-8237-11 варіант 52	Щит автоматизації ЩА1 (СО + ГВП); (маса=0,07)	шт	1	10973,80	10974
26	& 1503-8237-11 варіант 53	Щит автоматизації ЩА2 (СВ); (маса=0,07)	шт	1	10973,80	10974
27	& 1503-8237-11 варіант 54	Щит автоматизації ЩА3 (ГВП резерв); (маса=0,07)	шт	1	10973,80	10974
28	& 1503-8237-11 варіант 55	Щит автоматизації ЩА4 (МВ П); (маса=0,07)	шт	1	10973,80	10974
29	& 1601-12-1-1П варіант 3	Прилади модульного блоку ЩА1 Сигналізатор тиску; (маса=0,0002)	шт.	1	3763,00	3763
30	& 1601-12-1-1П варіант 4	Датчик температури зовнішнього повітря; (маса=0,0002)	шт.	1	1676,00	1676

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України" (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-06

Меблі та інвентаре медичні
Реконструкція будівлі літ. А. ІІ Пусковий комплекс.

Основа: креслення (специфікації) № БК-524-01-2-ТХ відомості тощо

Кошторисна вартість 42642,688 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "24 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	280222-14094 варіант 1	Шафа матеріальна аптечна ШМ4.111; (маса=0,055)	шт	9	18080,00	162720
2	560110-127 варіант 26	Електроплита побутова; (маса=0)	шт	3	11416,67	34250
3	1602-10364 варіант 1	Стіл виробничий із нержавіючої сталі, з бортом 1300x600x850; (маса=0,09)	шт	33	7339,22	242194
4	241996-12009 варіант 1	Стелаж із нержавіючої сталі 1400*2160*700; (маса=0)	шт	189	2654,58	501716
5	280222-14094 варіант 2	Шафа для посуду з нержавійки (2 рівня під тарілки, 2 рівня під стакани) 500x320x1650; (маса=0,055)	шт	3	8085,00	24255
6	& 2407-1202-16 варіант 2	Мийка нержавіюча 1-секційна 500x600x850 мм ; (маса=0,015)	шт	3	3767,00	11301
7	& 1000-ПР38-50 варіант 4	Комплект меблів для столових (стіл Хромс - 4 стільців ICOM); (маса=0,1)	шт	42	5218,00	219156
8	& 1000-ПР38-50 варіант 5	Комплект з барною стійкою; (маса=0,1)	шт	3	6218,00	18654
9	& 1000-ПР38-56 варіант 5	Контрольно-касовий апарат SmPOS Portable; (маса=0,012)	шт	6	3847,00	23082

1	2	3	4	5	6	7
10	& 1000-ПР38-56 варіант 4	Ваги професійні фасувальні CAS SWII 6кг-2г; (маса=0,012)	шт	3	6046,67	18140
11	& 1000-ПР38-50 варіант 7	Шафа навісна для посуду; (маса=0,1)	шт	84	5300,00	445200
12	& 1000-ПР38-50 варіант 6	Комплект кухні; (маса=0,1)	шт	12	49166,67	590000
13	& 1000-ПР38-67 варіант 2	Шафа для зберігання домашнього та робочого одягу 4-ох секційна металева ШОМ 1/30/4; (маса=0,02)	шт	828	8115,91	6719973
14	& 1000-ПР38-77 варіант 3	Машина пральна вузька Grunhelm GWS-F610D2WB-ST; (маса=0,03)	шт	6	110099,00	660594
15	& 1000-ПР38-77 варіант 4	Машина сушильна INTERLUX IDM-0808WHP; (маса=0,03)	шт	3	14073,33	42220
16	& 1000-ПР38-78 варіант 2	Настінна прасувальна дошка Лапочка; (маса=0,02)	шт	6	2566,67	15400
17	& 1000-ПР38-99 варіант 2	Холодильник Edler ED-115DIX; (маса=0,07)	шт	192	7499,17	1439841
18	& 1000-ПР38-100 варіант 2	Вітрина холодильна Modern Expo Cooles SlimDeck 2100x1250x660 мм з 4 полицями, LED підсвіткою та вбудованим агрегатом; (маса=0,07)	шт	3	120955,83	362867
19	17064-4046 варіант 1	Тумба для кухні Антрацит 80 з мийкою 80x60 ліва з сифоном; (маса=0)	шт	126	2166,67	273000
20	& 2407-1301-11 варіант 1	Умивальник хірургічний ліктьовий 800x450x840 ; (маса=0,0053)	шт	24	20865,00	500760
21	& 2407-1202-16 варіант 3	Мийка для хірургічних інструментів MM4.101; (маса=0,015)	шт	6	46318,00	277908
22	& 1000-ПР38-106 варіант 2	Сейф СН-160/4; (маса=0,1)	шт	9	18774,00	168966
23	& 1000-ПР38-107 варіант 4	Плазма (телевізор) Ergo 50" 50GUS6500; (маса=0,05)	шт	246	12499,17	3074796

1	2	3	4	5	6	7
24	& 1000-ПР38-108 варіант 1	Персональний комп'ютер, моноблок Lenovo IdeaCentre AIO 24IRH9 (F0HN008XUO) Luna Grey; (маса=0,05)	шт	231	21999,00	5081769
25	& 1000-ПР38-129 варіант 2	Мікрохвильова піч SAMSUNG MS23F302TAS/UA; (маса=0,005)	шт	33	5249,17	173223
26	& 1000-ПР38-109 варіант 2	Праска PHILIPS 5000 Series DST5040/80; (маса=0,025)	шт	6	2415,83	14495
27	& 1000-ПР38-110 варіант 2	Принтер лазерний Xerox WorkCentre 3025BI; (маса=0,01)	шт	75	7275,00	545625
28	& 1000-ПР38-111 варіант 2	Кофеварка APPIA Life 2GR S Nuova Simonelli; (маса=0,005)	шт	3	117760,00	353280
29	& 1000-ПР38-112 варіант 2	Стіл виробничий з бортом та полицею з нержавіючої сталі 800x600x850 DS3; (маса=0,01)	шт	6	3416,00	20496
30	& 1000-ПР38-129 варіант 4	Подрібнювач харчових відходів In-Sink-Erator Model Evolution 250; (маса=0,005)	шт	3	37999,00	113997
31	& 1000-ПР38-129 варіант 2	Мікрохвильова піч SAMSUNG MS23F302TAS/UA; (маса=0,005)	шт	33	5249,17	173223
32	& 1000-ПР38-152 варіант 3	Стілець для душу зі спинкою «OSD-QA10», 600x400x440; (маса=0,003)	шт	30	2500,00	75000
33	& 2407-1101-24-1 варіант 2	Дозатор рідкого мила Vialli S.5.B, чорний; (маса=0,111)	шт	45	313,00	14085
34	& 1000-ПР38-147 варіант 3	Стіл керівника з брифінг-приставкою, 33-26s, 2283x2600x761, ЛДСП Антрацит; (маса=0,02)	шт	12	15187,50	182250
35	& 1000-ПР38-148 варіант 2	Стіл двотумбовий CM4.112, 1500x600x750 мм; (маса=0,02)	шт	6	17880,00	107280
36	& 1000-ПР38-149 варіант 1	Стіл для лікаря одностумбовий; (маса=0,02)	шт	156	9035,75	1409577
37	& 1000-ПР38-149 варіант 5	Стіл, черговий пост медсестри (індивідуальний виріб); (маса=0,02)	шт	12	21860,00	262320

1	2	3	4	5	6	7
38	& 1000-ПР38-149 варіант 4	Стіл, Реєстратура (індивідуальний виріб); (маса=0,02)	шт	3	25600,00	76800
39	& 1000-ПР38-150 варіант 2	Стіл палатний Dan d-100; (маса=0,01)	шт	81	11216,67	908550
40	& 1000-ПР38-151 варіант 1	Крісло робоче Дельта DELTA CHR68 SORO 95 Новий Стиль; (маса=0,005)	шт	21	6800,00	142800
41	& 1000-ПР38-152 варіант 4	Стілець полум'який Bonro B-487 на колесах чорне; (маса=0,003)	шт	177	1435,00	253995
42	& 1000-ПР38-152 варіант 6	Стілець обідній Kruz дерево бук/коричневий пластик; (маса=0,003)	шт	192	1435,00	275520
43	& 1000-ПР38-154 варіант 3	Шафа книжкова М-Concept Серія Техно-Плюс Т4.06.20 80x40x205 Бежевий (Береза полярна ре (в)); (маса=0,003)	шт	6	19165,83	114995
44	& 1000-ПР38-154 варіант 4	Шафа матеріальна стелаж Salita 29/528, 700 x 360 x 1805; (маса=0,003)	шт	30	6049,00	181470
45	& 1000-ПР38-154 варіант 5	Шафа для одягу ШДО 1.07, 450x550x2000; (маса=0,003)	шт	63	8040,00	506520
46	& 1000-ПР38-154 варіант 6	Шафа для одягу OAK SQUIRE OSQS821В пісочний-дуб маувелла; (маса=0,003)	шт	69	13166,67	908500
47	& 1000-ПР38-154 варіант 7	Шафа для білизни ШМХ 400/2 1800x800x500; (маса=0,003)	шт	123	5832,00	717336
48	& 1000-ПР38-154 варіант 8	Стелаж для архіву Promo 29/515, 700 x 360 x 1454 мм; (маса=0,003)	шт	114	4573,00	521322
49	& 1000-ПР38-154 варіант 9	Банкетка трьохмісна, Лава А-1000, 1000x375x450; (маса=0,003)	шт	36	2676,00	96336
50	& 1000-ПР38-163 варіант 2	Вішалка гардеробна двостороння ВЛ-1; (маса=0,05)	шт	9	3839,00	34551
51	& 1000-ПР38-164 варіант 2	Вішалка AMF Y-260A; (маса=0,0005)	шт	57	1758,00	100206

1	2	3	4	5	6	7
52	& 1000-ПР38-165 варіант 3	Тумба медична металева МД ТП-2; (маса=0,005)	шт	93	5120,00	476160
53	& 1000-ПР38-166 варіант 2	Диван для офісу №14, DOMROM, 760x1600x800; (маса=0,05)	шт	36	18182,72	654578
54	& 1000-ПР38-166 варіант 3	Диван VYROBY WINNER, коричневий (RAL 8017) екошкіра, 800x1600x800; (маса=0,05)	шт	12	11059,00	132708
55	& 1000-ПР38-152 варіант 7	Стілець Vetro Mebel Vetro M-90 сірий (RAL 7035), екошкіра; (маса=0,003)	шт	183	5470,00	1001010
56	& 1000-ПР38-152 варіант 8	Секційний стілець Хонджи, H73A-4FT-S, 800x700x2000 (індивідуальний виріб); (маса=0,003)	шт	15	12596,00	188940
57	& 1000-ПР38-167 варіант 3	Шафа вітринна рецептурна art style FT-S, нержавіючий метал, В2030xШ460xГ1000 мм; (маса=0,05)	шт	6	80517,50	483105
58	& 1000-ПР38-169 варіант 3	Прилавок-вітрина для аптеки №2, FLASHNIKA, 14240-9380; (маса=0,05)	шт	9	10695,72	96261
59	& 1000-ПР38-47 варіант 4	Стіл виробничий без борта та полиці Tehma 900x600x850 мм нержавіюча сталь; (маса=0,02)	шт	27	6450,00	174150
60	& 1000-ПР38-47 варіант 5	Стіл виробничий з мийкою зварною зліва і полицею з нержавійки 1300x600x850 DS3; (маса=0,02)	шт	3	6135,00	18405
61	& 1514-12021-1 варіант 3	Кулер для води Cooper&Hunter H1-LDF; (маса=0,003)	шт	6	3680,00	22080
62	280222-14094 варіант 3	Декоративний елемент. Перегородка 40x20x2650 /58шт/(індивідуальний виріб); (маса=0,055)	шт	3	28500,00	85500
63	560110-127 варіант 28	Електроплита побутова 6-ти комфорочна на підставці ПЕ-6 Н 81123; (маса=0)	шт	3	40098,33	120295
64	& 1000-ПР38-47 варіант 6	Стіл виробничий із нержавіючої сталі з бортом 1300x600x850, УХЛ-МАШ; (маса=0,02)	шт	15	6198,00	92970
65	241996-12009 варіант 1	Стелаж із нержавіючої сталі 1400*2160*700; (маса=0)	шт	63	2654,58	167239
66	& 2407-1101-24-1 варіант 3	Ванна мийна з нержавійки зварна двосекційна 1100x600x850 DS3; (маса=0,111)	шт	3	5458,00	16374

1	2	3	4	5	6	7
67	& 1000-ПР38-50 варіант 4	Комплект меблів для столових (стіл Хромс - 4 стільців ICOM); (маса=0,1)	шт	3	5218,00	15654
68	280222-14094 варіант 4	Шафа матеріальна аптечна ШМ4.121; (маса=0,055)	шт	9	22605,83	203452
69	280222-14094 варіант 5	Нари однарусні scaffolding, СІНД 10.001.00.000, 736x2146x800; (маса=0,055)	шт	90	6500,00	585000
70	280222-14094 варіант 6	Нари двоярусні scaffolding, СІНД 10.029.00.000, 1670x1964x837; (маса=0,055)	шт	18	9650,00	173700
71	& 1000-ПР38-67 варіант 2	Шафа для зберігання домашнього та робочого одягу 4-ох секційна металева ШОМ 1/30/4; (маса=0,02)	шт	24	8115,91	194782
72	17064-4046 варіант 1	Тумба для кухні Антрацит 80 з мийкою 80x60 ліва з сифоном; (маса=0)	шт	15	2166,67	32500
73	& 1000-ПР38-110 варіант 2	Принтер лазерний Xerox WorkCentre 3025BI; (маса=0,01)	шт	48	7275,00	349200
74	1602-10364 варіант 1	Стіл виробничий із нержавіючої сталі, з бортом 1300x600x850; (маса=0,09)	шт	33	7339,22	242194
75	241996-12009 варіант 1	Стелаж із нержавіючої сталі 1400*2160*700; (маса=0)	шт	189	2654,58	501716
76	280222-14094 варіант 2	Шафа для посуду з нержавійки (2 рівня під тарілки, 2 рівня під стакани) 500x320x1650; (маса=0,055)	шт	3	8085,00	24255
77	& 2407-1202-16 варіант 2	Мийка нержавіюча 1-секційна 500x600x850 мм ; (маса=0,015)	шт	3	3767,00	11301
78	& 1000-ПР38-50 варіант 4	Комплект меблів для столових (стіл Хромс - 4 стільців ICOM); (маса=0,1)	шт	42	5218,00	219156
79	& 1000-ПР38-129 варіант 2	Мікрохвильова піч SAMSUNG MS23F302TAS/UA; (маса=0,005)	шт	33	5249,17	173223
80	& 1000-ПР38-130 варіант 3	Чаюник електричний BOSCH TWK3P420; (маса=0,0002)	шт	33	2082,50	68723
81	& 1000-ПР38-47 варіант 4	Стіл виробничий без борта та полиці Техма 900x600x850 мм нержавіюча сталь; (маса=0,02)	шт	9	6450,00	58050
82	& 1000-ПР38-147 варіант 4	Стіл для засідань прямокутний з брифінг-приставкою Salita, 2380x1000x770/900x1700x770; (маса=0,02)	шт	3	62759,17	188278

1	2	3	4	5	6	7
83	& 1000-ПР38-148 варіант 3	Стіл одностумбовий для офісу Promo 29/103s Salita; (маса=0,02)	шт	144	7134,00	1027296
84	& 1000-ПР38-151 варіант 1	Крісло робоче Дельта DELTA CHR68 SORO 95 Новий Стиль; (маса=0,005)	шт	3	6800,00	20400
85	& 1000-ПР38-152 варіант 4	Стілець полум'який Bonro B-487 на колесах чорне; (маса=0,003)	шт	186	1435,00	266910
86	& 1000-ПР38-152 варіант 9	Розкладний стілець AMF Джокер алюм ПВХ чорний; (маса=0,003)	шт	720	649,17	467402
87	& 1000-ПР38-154 варіант 3	Шафа книжкова M-Concept Серія Техно-Плюс Т4.06.20 80x40x205 Бежевий (Береза полярна ре (в)); (маса=0,003)	шт	39	19165,83	747467
88	& 1000-ПР38-154 варіант 11	Шафа господарська з полицями. Mebli Shop Ukraine SH.0085, бетон урбан, 800x30x1824; (маса=0,003)	шт	3	3499,00	10497
89	& 1000-ПР38-154 варіант 5	Шафа для одягу ШДО 1.07, 450x550x2000; (маса=0,003)	шт	42	8040,00	337680
90	& 1000-ПР38-154 варіант 8	Стелаж для архіву Promo 29/515, 700 x 360 x 1454 мм; (маса=0,003)	шт	21	4573,00	96033
91	& 1000-ПР38-154 варіант 10	Стілаж бібліотечний двосторонній Salita 36/807. 760 x 380 x 1516; (маса=0,003)	шт	9	16293,00	146637
92	& 1000-ПР38-154 варіант 9	Банкетка трьохмісна, Лава А-1000, 1000x375x450; (маса=0,003)	шт	9	2676,00	24084
93	& 2407-1202-16 варіант 2	Мийка нержавіюча 1-секційна 500x600x850 мм ; (маса=0,015)	шт	3	3767,00	11301
94	& 1000-ПР38-50 варіант 4	Комплект меблів для столових (стіл Хромс - 4 стільців ICOM); (маса=0,1)	шт	123	5218,00	641814
95	& 1000-ПР38-50 варіант 5	Комплект з барною стійкою; (маса=0,1)	шт	3	6218,00	18654
96	& 1000-ПР38-56 варіант 5	Контрольно-касовий апарат SmPOS Portable; (маса=0,012)	шт	6	3847,00	23082

1	2	3	4	5	6	7
97	& 1000-ПР38-56 варіант 4	Ваги професійні фасувальні CAS SWII 6кг-2г; (маса=0,012)	шт	3	6046,67	18140
98	& 1000-ПР38-154 варіант 12	Тумба Promo 29/301s; (маса=0,003)	шт	33	4278,00	141174
99	& 1000-ПР38-166 варіант 2	Диван для офісу №14, DOMROM, 760x1600x800; (маса=0,05)	шт	18	18182,72	327289
100	& 1000-ПР38-148 варіант 4	Стіл секретаря Salita 29-40, дуб палена, 2100 x 1500 x 743; (маса=0,02)	шт	3	17979,00	53937
101	& 1000-ПР38-154 варіант 14	Комплект шаф в кабінет секретаря Salita 29/304, дуб палена, 2150 x 2543 x 500; (маса=0,003)	шт	3	36631,00	109893
102	& 1000-ПР38-154 варіант 13	Тумба Promo 29/304; (маса=0,003)	шт	3	5414,00	16242
103	& 1000-ПР38-154 варіант 15	Стіна-шафа 4510*3100*400 (індивідуальний виріб); (маса=0,003)	шт	3	70312,00	210936
104	& 1000-ПР38-154 варіант 17	Компакт-плита, стільниця велика 1860*500 (індивідуальний виріб); (маса=0,003)	шт	6	3650,00	21900
105	& 1000-ПР38-154 варіант 18	Компакт-плита, стільниця мала 1450*500 (індивідуальний виріб); (маса=0,003)	шт	6	2830,00	16980
106	& 1000-ПР38-154 варіант 16	Декоративний елемент. HPL в двернихпроймах 2440*1220 (індивідуальний виріб); (маса=0,003)	шт	21	4500,00	94500
		Разом				40813721
	Настанови п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) Всього вартість устаткування	грн.	32760153	0,007	1599646 229321 42413367
		Всього вартість будівельних робіт				229321

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				42642688

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Д.В.Смирний
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України" (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-08

Придбання ліфтів
Реконструкція будівлі літ. А. II Пусковий комплекс.

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 46251,154 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "24 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1906-15004-1	Ліфт пасажирський на 1 зупинку 1600кг; (маса=6,72)	шт	2	3019583,34	6039167
2	варіант 4 & 1906-15004-1	Ліфт пасажирський На 2 зупинки 1600кг; (маса=6,72)	шт	2	11170000,00	22340000
3	варіант 5 & 1906-15004-2	Ліфт на 2 зупинки 1275кг; (маса=6,72)	шт	4	2655416,67	10621667
4	варіант 7 & 35062-608-4-2	Ліфт на 3 зупинки 1275кг; (маса=0,64)	шт	2	2751333,33	5502667
	варіант 7	Разом				44503501
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1747653

[illegible]

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Д.В.Смирний

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України" (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-054

Устаткування медичного газопостачання
Реконструкція будівлі літ. А. ІІ Пусковий комплекс.

Основа: креслення (специфікації) № БК 524-01-2-МГ відомості тощо

Кошторисна вартість 2954,441 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "24 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Будівля "А"						
1	& 280222-40-1-18 варіант 6	Блок з вентилем на 1 газ з сигналізацією, Ethernet (кисень) KIB GS 1 «G. Samaras S. A.»; (маса=0,01)	шт	3	69522,18	208567
2	& 280222-40-1-18 варіант 5	Блок з вентилем на 2 газ з сигналізацією, Ethernet (кисень) KIB GS 1 «G. Samaras S. A.»; (маса=0,01)	шт	2	48130,74	96261
3	& 280222-400-22-Я варіант 3	Редукційна панель з резервним вводом кисню 75 GAR C4 «G. Samaras S. A.»; (маса=0,7)	шт	1	14350,20	14350
4	& 280222-400-22-Я варіант 2	Центральна компресорна станція DSP 5/200 «Omega Air d.o.o.»; (маса=0,7)	шт	1	414691,20	414691
5	& 280222-40-1-18 варіант 4	Панель сигналізації центральних станцій повітря/вакуум MGSAP C 4.0 «G. Samaras S. A.»; (маса=0,01)	шт	1	109771,20	109771
6	& 280222-40-25-У варіант 3	Консоль настінна електро/газо постачання на 1 газа (кисень) «Pandora» «G. Samaras S. A. » Шт. 36 Блок з посиленого алюмінієвого профілю. 4,5кг/м (ВхШ) 205х85мм ГреціяРозетка електрична 10 А 220В, 50 Гц с заземленням 4штУніверсальні клеми заземлення 2 штГніздо для КИСЛОРОДА (O2), вихід газовий (DIN) 1штЛампа денного світла L39W/T5 с розсіювачемВмк. світла (LS) внутрішня мережаПристрій для виклику медичного персоналуГніздо передачі даних RJ 45 1шт; (маса=0,025)	шт	36	32016,60	1152598

1	2	3	4	5	6	7
7	& 280222-40-1-1Ц варіант 2	Консоль настінна електро/газо постачання на 2 газа(2 х кисень, повітря 4 бара)«Theodoro-г» «G. Samaras S. A .» (Блок з посиленого алюмінієвого профілю. 6 кг/м(В х Ш) 205х85мм, Розетка електрична 10 А 220В, 50 Гц с заземленням 8 шт, Універсальні клеми заземлення 4 шт, Гніздо для КИСНЮ (O2), вихід газовий (DIN) 1шт, Гніздо для ПОВІТРЯ (AIR4), вихід газовий (DIN) 1шт, Лампа денного світла L39W/T5 с розсіювачем, Вмк. світла (LS) внутрішня мережа, Пристрій для виклику медичного персоналуГніздо передачі даних RJ 45 1шт); (маса=0,025)	шт	11	31552,37	347076
8	& 2308-4027-24К варіант 1	Зволожувач кисню с регулятором потоку 0-15л/хв, пряме під'єднання DIN типу «G. Samaras S. A.»; (маса=0,0009)	шт	42	6952,22	291993
9	& 280222-40-1-33Т	Полиця для монітора; (маса=0,005)	шт	10	9305,28	93053
10	& 280222-40-23-Э варіант 1	Стійка інфузійна; (маса=0,0005)	шт	10	7166,13	71661
11	& 280222-40-22-Щ варіант 1	Корзина для розхідних матеріалі; (маса=0,0005)	шт	10	4278,29	42783
		Разом по розділу 1				2842804
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				111637
		Всього по розділу 1				2954441
		Разом				2842804
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				111637
		Всього по кошторису				2954441

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Д.В.Смирний

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України" (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-057

Устаткування системи зв'язку СЗ
Реконструкція будівлі літ. А. ІІ Пусковий комплекс.

Основа: креслення (специфікації) № БК 525-01-СЗ відомості тощо

Кошторисна вартість 2580,271 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "24 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Будівля "А"						
1	& 1601-2367-24-5 варіант 3	Телефонізація IP-телефонний апарат Grandstream GXP-2135 4-line Enterprise HD IP Phone, Bluetooth, 320x240 TFT color LCD, dual GigE ports with 802.3af PoE, (with power supply); (маса=0)	шт	40	4813,07	192523
2	& 1602-30038-4-1 варіант 2	Базова станція IP-DECT Base/Manager N870 IP PRO S30852-H2716-R101; (маса=0,125)	шт	24	22910,23	549846
3	& 1601-2367-24-5 варіант 4	Безпроводний DECT телефон Universal DECT Handset S600 HC PRO S30852-H2665-R131; (маса=0)	шт	150	3709,28	556392
4	1504-7041 варіант 6	Комутатор PoE на 24 порти 10/100/1000 Base-T та 4 комбо-портами GE 2624G-4C-PWR-AC; (маса=0,2)	шт	4	20393,53	81574
5	& 1715-5012-6-A варіант 4	Сервер системи; (маса=0,01)	шт	1	74870,04	74870
6	& 1601-2367-24-12 варіант 2	Проводове мовлення Шафа проводового мовлення розміром 600x400x250 (ВxШxГ), навісна; (маса=0,005)	шт	1	5032,32	5032
7	290220-1249 варіант 1	Трансформатор абонентський проводного мовлення ТАМУ-25; (маса=0,002) Часофікація	шт	1	1537,51	1538

1	2	3	4	5	6	7
8	& 170328-1019-1 варіант 2	Універсальна програмована часова станція MIG-32; (маса=0,001)	шт	1	8233,57	8234
9	& 1602-30038-4-4 варіант 6	GPS-модуль синхронізації "ТИК-ТАК GPS"; (маса=0,0008)	шт	1	3753,13	3753
10	& 1517-1536-11-5 варіант 2	Блок ретранслятора "БР-2У"; (маса=0,0003)	шт	1	2292,09	2292
11	& 170328-1019-5-A варіант 3	Годинник електромеханічний ЧЭВ-TPC-26-32; (маса=0,0003)	шт	47	1845,02	86716
12	& 170328-1019-5-A варіант 4	Годинник електронний ЧЭ-100MX-4-110; (маса=0,0003)	шт	7	5325,55	37279
		Разом по розділу 1				1600049
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				62834
		Всього по розділу 1				1662883
		Розділ 2. Будівля "А" (Прибудова)				
		Телефонізація				
13	& 1602-30038-4-1 варіант 2	Базова станція IP-DECT Base/Manager N870 IP PRO S30852-H2716-R101; (маса=0,125)	шт	12	22910,23	274923
14	1504-7041 варіант 6	Комутатор PoE на 24 порти 10/100/1000 Base-T та 4 комбо-портами GE 2624G-4C-PWR-AC; (маса=0,2)	шт	3	20393,53	61181
15	& 1715-5012-6-A варіант 4	Сервер системи; (маса=0,01)	шт	1	74870,04	74870
16	& 1601-2367-24-5 варіант 3	IP-телефонний апарат Grandstream GXP-2135 4-line Enterprise HD IP Phone, Bluetooth, 320x240 TFT color LCD, dual GigE ports with 802 .3af PoE, (with power supply); (маса=0)	шт	20	4813,07	96261
17	& 1601-2367-24-5 варіант 4	Безпроводний DECT телефон Universal DECT Handset S600 HC PRO S30852-H2665-R131; (маса=0)	шт	75	3709,28	278196
		Проводове мовлення				

1	2	3	4	5	6	7
18	& 1601-2367-24-12 варіант 2	Шафа проводового мовлення розміром 600x400x250 (ВxШxГ), навісна; (маса=0,005)	шт	1	5032,32	5032
19	290220-1249 варіант 1	Трансформатор абонентський проводного мовлення ТАМУ-25; (маса=0,002) Часофікація	шт	1	1537,51	1538
20	& 170328-1019-1 варіант 2	Універсальна програмована часова станція MIG-32; (маса=0,001)	шт	1	8233,57	8234
21	& 1602-30038-4-4 варіант 6	GPS-модуль синхронізації "ТИК-ТАК GPS"; (маса=0,0008)	шт	1	3753,13	3753
22	& 1517-1536-11-5 варіант 2	Блок ретранслятора "БР-2У"; (маса=0,0003)	шт	1	2292,09	2292
23	& 170328-1019-5-А варіант 3	Годинник електромеханічний ЧЭВ-ТРС-26-32; (маса=0,0003)	шт	27	1845,02	49816
24	& 170328-1019-5-А варіант 4	Годинник електронний ЧЭ-100МХ-4-110; (маса=0,0003)	шт	5	5325,55	26628
		Разом по розділу 2				882724
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				34664
		Всього по розділу 2				917388
		Разом				2482773
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				97498

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				2580271

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Д.В.Смирний

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України" (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-060

Устаткування ЕВМП

Реконструкція будівлі літ. А. ІІ Пусковий комплекс.

Основа: креслення (специфікації) № БК 525-01-ЕВП відомості тощо

Кошторисна вартість 2383,009 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "24 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Будівля "А"						
1	& 1715-5012-6-А варіант 7	Блок управління Comfort Room 10" ZKRUNCIPCNFRMC002 "ZKR"; (маса=0,01)	шт	32	20205,00	646560
2	& 1602-599-2 варіант 5	Приліжкова система для виклику ZKRUNCIPWL10100 "ZKR"; (маса=0,002)	шт	49	3240,00	158760
3	& 1602-30038-4-7 варіант 7	Телефон IR Pro ZKRUNCIPHS10200 "ZKR"; (маса=0,0001)	шт	49	4410,00	216090
4	& 1602-30038-4-8 варіант 3	Модуль керування освітленням ZKRUNCIPRMLK100 "ZKR"; (маса=0,0001)	шт	49	4095,00	200655
5	& 1602-30038-4-13 варіант 5	Блок для виклику у вбиральні (Душова) ZKRUNCIPWC10100 "ZKR"; (маса=0,029)	шт	24	3285,00	78840
6	& 1602-30038-4-13 варіант 6	Блок для виклику співробітників С/У ZKRUNCIPWL10200 "ZKR"; (маса=0,029)	шт	25	4905,00	122625
7	& 2405-11345-21 варіант 2	Коридорна лампа ZKRUNCORTKLMP10 "ZKR"; (маса=0,0008)	шт	26	3510,00	91260
8	& 1602-30038-4-4 варіант 7	Центральний сервер ZKR ZKRUNCIPSR10400 "ZKR"; (маса=0,0008)	шт	1	204750,00	204750

1	2	3	4	5	6	7
9	1602-40003	Панель керування 7" VoIP Nurse Control Panel ZKRUNCIPNCNP7V "ZKR"; (маса=0,0012)	шт	7	76050,00	532350
10	варіант 3 & 1602-199-121 варіант 7	Комутатор мережевий CBS220-24T-4G-EU Cisco; (маса=0,0002)	шт	2	19078,54	38157
		Разом по розділу 1				2290047
	Настанова п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	433111	0,007	89930 3032
		Всього по розділу 1				2383009
		Разом				2290047
	Настанова п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	433111	0,007	89930 3032
		Всього вартість устаткування				2379977
		Всього вартість будівельних робіт				3032
		Всього по кошторису				2383009

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Д.В.Смирний[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України" (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-064

Устаткування системи зв'язку СЗ
Реконструкція будівлі літ. А. ІІ Пусковий комплекс.

Основа: креслення (специфікації) № БК 525-01-СЗ відомості тощо

Кошторисна вартість 2580,271 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "24 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Будівля "А"						
1	& 1601-2367-24-5 варіант 3	Телефонізація IP-телефонний апарат Grandstream GXP-2135 4-line Enterprise HD IP Phone, Bluetooth, 320x240 TFT color LCD, dual GigE ports with 802.3af PoE, (with power supply); (маса=0)	шт	40	4813,07	192523
2	& 1602-30038-4-1 варіант 2	Базова станція IP-DECT Base/Manager N870 IP PRO S30852-H2716-R101; (маса=0,125)	шт	24	22910,23	549846
3	& 1601-2367-24-5 варіант 4	Безпроводний DECT телефон Universal DECT Handset S600 HC PRO S30852-H2665-R131; (маса=0)	шт	150	3709,28	556392
4	1504-7041 варіант 6	Комутатор PoE на 24 порти 10/100/1000 Base-T та 4 комбо-портами GE 2624G-4C-PWR-AC; (маса=0,2)	шт	4	20393,53	81574
5	& 1715-5012-6-A варіант 4	Сервер системи; (маса=0,01)	шт	1	74870,04	74870
6	& 1601-2367-24-12 варіант 2	Проводове мовлення Шафа проводового мовлення розміром 600x400x250 (ВxШxГ), навісна; (маса=0,005)	шт	1	5032,32	5032
7	290220-1249 варіант 1	Трансформатор абонентський проводного мовлення ТАМУ-25; (маса=0,002) Часофікація	шт	1	1537,51	1538

1	2	3	4	5	6	7
8	& 170328-1019-1 варіант 2	Універсальна програмована часова станція MIG-32; (маса=0,001)	шт	1	8233,57	8234
9	& 1602-30038-4-4 варіант 6	GPS-модуль синхронізації "ТИК-ТАК GPS"; (маса=0,0008)	шт	1	3753,13	3753
10	& 1517-1536-11-5 варіант 2	Блок ретранслятора "БР-2У"; (маса=0,0003)	шт	1	2292,09	2292
11	& 170328-1019-5-A варіант 3	Годинник електромеханічний ЧЭВ-TPC-26-32; (маса=0,0003)	шт	47	1845,02	86716
12	& 170328-1019-5-A варіант 4	Годинник електронний ЧЭ-100MX-4-110; (маса=0,0003)	шт	7	5325,55	37279
		Разом по розділу 1				1600049
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				62834
		Всього по розділу 1				1662883
		Розділ 2. Будівля "А" (Прибудова)				
		Телефонізація				
13	& 1602-30038-4-1 варіант 2	Базова станція IP-DECT Base/Manager N870 IP PRO S30852-H2716-R101; (маса=0,125)	шт	12	22910,23	274923
14	1504-7041 варіант 6	Комутатор PoE на 24 порти 10/100/1000 Base-T та 4 комбо-портами GE 2624G-4C-PWR-AC; (маса=0,2)	шт	3	20393,53	61181
15	& 1715-5012-6-A варіант 4	Сервер системи; (маса=0,01)	шт	1	74870,04	74870
16	& 1601-2367-24-5 варіант 3	IP-телефонний апарат Grandstream GXP-2135 4-line Enterprise HD IP Phone, Bluetooth, 320x240 TFT color LCD, dual GigE ports with 802 .3af PoE, (with power supply); (маса=0)	шт	20	4813,07	96261
17	& 1601-2367-24-5 варіант 4	Безпроводний DECT телефон Universal DECT Handset S600 HC PRO S30852-H2665-R131; (маса=0)	шт	75	3709,28	278196
		Проводове мовлення				

1	2	3	4	5	6	7
18	& 1601-2367-24-12 варіант 2	Шафа проводового мовлення розміром 600x400x250 (ВxШxГ), навісна; (маса=0,005)	шт	1	5032,32	5032
19	290220-1249 варіант 1	Трансформатор абонентський проводного мовлення ТАМУ-25; (маса=0,002) Часофікація	шт	1	1537,51	1538
20	& 170328-1019-1 варіант 2	Універсальна програмована часова станція MIG-32; (маса=0,001)	шт	1	8233,57	8234
21	& 1602-30038-4-4 варіант 6	GPS-модуль синхронізації "ТИК-ТАК GPS"; (маса=0,0008)	шт	1	3753,13	3753
22	& 1517-1536-11-5 варіант 2	Блок ретранслятора "БР-2У"; (маса=0,0003)	шт	1	2292,09	2292
23	& 170328-1019-5-А варіант 3	Годинник електромеханічний ЧЭВ-TPC-26-32; (маса=0,0003)	шт	27	1845,02	49816
24	& 170328-1019-5-А варіант 4	Годинник електронний ЧЭ-100MX-4-110; (маса=0,0003)	шт	5	5325,55	26628
		Разом по розділу 2				882724
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				34664
		Всього по розділу 2				917388
		Разом				2482773
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				97498

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				2580271

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Д.В.Смирний*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України" (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-067

Устаткування СКС

Реконструкція будівлі літ. А. ІІ Пусковий комплекс.

Основа: креслення (специфікації) № БК 525-01-СКС відомості тощо

Кошторисна вартість 2148,652 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "24 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Будівля літ. А						
1	& 1601-2434-5 варіант 4	Стійка 42U, подвійна, сіра UA-OF42-D-GR, КМС; (маса=0,01)	шт	2	9751,41	19503
2	& 290220-1118-1 варіант 2	Блок 19" на 9 роз. нім. станд., 10А, з індикат., без шнура, чорний, 1U, Kingda KD-GER(16)N1009WKPB19A-C14; (маса=0,02)	шт	4	891,32	3565
3	& 75018-1-10	Кабельний організатор 1U з 5 пластиковими кільцями, чорний, UA-CMS-CM-05; (маса=0)	шт.	14	213,91	2995
4	1517-1525 варіант 2	Мідна шина заземлення для встановлення на 19" направляючі SLT-R19-GR1; (маса=0)	шт	2	530,34	1061
5	& 1601-2024-3 варіант 6	Джерело безперебійного живлення LEGRAND DAKER DK Plus 3000BA/2700 Вт; (маса=0,001)	шт	2	43017,30	86035
6	& 1601-2024-3 варіант 7	Блок батарей до ДБЖ 310172 LEGRAND ; (маса=0,001)	шт	4	65100,00	260400
7	17142-2034 варіант 2	Модуль Кат.5е FTP (180°, toolless) - ОК-KM103-5ES; (маса=0,00027)	шт	362	121,93	44139
8	& 2405-5030-7 варіант 10	Патч-панель, екранована мережева RJ-45 19" 48 портів; (маса=0,00086)	шт	11	2255,00	24805
9	& 2405-5030-7 варіант 11	Патч-корд Кат.6 F/UTP, 1м - ОК-ОПС5162-W-LSZH; (маса=0,00086)	шт	400	128,33	51332
10	& 1602-199-31 варіант 8	Лицьова панель -2 порти; (маса=0,00005)	шт	158	205,83	32521
11	& 1602-199-31 варіант 9	Лицьова панель -1 порт; (маса=0,00005)	шт	46	205,83	9468

1	2	3	4	5	6	7
12	& 2405-5030-7 варіант 6	Панель Optic Universal Patch Panel 1U OK-OP000 (OK-OP000); (маса=0,00086)	шт	2	3041,86	6084
13	& 2405-5030-7 варіант 7	Рамка Front Frame 24 SC(S)/24 LC(D) OK-FF702 (OK-FF702); (маса=0,00086)	шт	2	401,09	802
14	& 1602-199-26 варіант 2	Адаптер SC SIMPLEX 9/125 OS2 (OK-AD701); (маса=0,00009)	шт	48	44,57	2139
15	& 2405-1120-14-10 варіант 1	Пігтейл SC 9/125 G.657.A2 1.5m (OK-PG781); (маса=0,00086)	шт	48	71,30	3422
16	1504-15226 варіант 2	Касета Splice Tray OK-ST024 (OK-ST024); (маса=0,015)	шт	2	266,32	533
17	& 2405-5030-7 варіант 8	Патч-корд SC-SC 9/125 G.657.A2 DUPLEX LSFRZH, 2m (OK-SC720); (маса=0,00086)	шт	6	275,95	1656
18	& 290220-1118-2 варіант 2	Бокс оптичний MDU 324 O; (маса=0,02)	шт	1	989,36	989
19	& 290220-1118-2 варіант 3	Блок вентиляторів 19" 2U 792 м.куб/год.цифровий; (маса=0,02) ЛОМ	шт	1	6739,17	6739
20	1504-7041 варіант 7	Комутатор доступу PDE 48 портів ; (маса=0,2)	шт	7	22639,27	158475
21	1504-7041 варіант 9	Комутатор доступу 48 портів ; (маса=0,2)	шт	4	22639,27	90557
22	1504-7041 варіант 10	Комутатор агрегації/ядра, SFP; (маса=0,2)	шт	2	20393,53	40787
23	& 1504-15222-2 варіант 9	Модуль SFP 1Gb, 1x1310мм,SC.SM; (маса=0,002)	шт	22	668,49	14707
24	& 1504-15222-2 варіант 10	Модуль SFP 1Gb, 1x1550мм,SC.SM; (маса=0,002)	шт	22	668,49	14707
25	& 290220-1120-1 варіант 2	Міжмережевий екран Cisco Firepower 1120 NGFW Appliance, 1U FPR1120-NGFW-K9; (маса=0,02)	шт	1	148761,79	148762
26	& 1602-30038-4-7 варіант 6	Підтримка SNTC-8X5XNBD Cisco Firepower 1120 NGFW Appliance, 1U CON-SNT-FRP11209; (маса=0,0001)	шт	1	18163,47	18163
27	& 1602-30038-4-7 варіант 4	Ліцензія Cisco FPR1120 Threat Defense Threat, Malware and URL 1Y Subs L-FPR1120T-TMC-1Y; (маса=0,0001)	шт	1	82085,52	82086

1	2	3	4	5	6	7
28	& 1504-17152-10-1H варіант 4	Контролер Ubiquiti UniFi Cloud Key Gen2 Plus UCK-G2-PLUS; (маса=0,007)	шт	1	10818,72	10819
29	& 1504-15222-2 варіант 6	Точка доступу Ubiquiti UniFi U6 LR; (маса=0,002)	шт	10	11230,51	112305
		Разом по розділу 1				1249556
	Настанова п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	100249	0,007	45137 702
		Всього по розділу 1				1295395
		Розділ 2. Будівля літ. А (Прибудова)				
30	& 1601-2434-5 варіант 4	Стійка 42U, подвійна, сіра UA-OF42-D-GR, КМС; (маса=0,01)	шт	1	9751,41	9751
31	& 290220-1118-1 варіант 2	Блок 19" на 9 роз. нім. станд., 10А, з індикат., без шнура, чорний, 1U, Kingda KD-GER(16)N1009WKPB19A-C14; (маса=0,02)	шт	2	891,32	1783
32	& 75018-1-10	Кабельний організатор 1U з 5 пластиковими кільцями, чорний, UA-CMS-CM-05; (маса=0)	шт.	8	213,91	1711
33	1517-1525 варіант 2	Мідна шина заземлення для встановлення на 19" направляючі SLT-R19-GR1; (маса=0)	шт	1	530,34	530
34	& 1601-2024-3 варіант 6	Джерело безперебійного живлення LEGRAND DAKER DK Plus 3000BA/2700 Вт; (маса=0,001)	шт	1	43017,30	43017
35	& 1601-2024-3 варіант 7	Блок батарей до ДБЖ 310172 LEGRAND ; (маса=0,001)	шт	2	65100,00	130200
36	17142-2034 варіант 2	Модуль Кат.5e FTP (180°, toolless) - ОК-KM103-5ES; (маса=0,00027)	шт	208	121,93	25361
37	& 2405-5030-7 варіант 1	Патч-панель, набірна, FTP 24 порта - ОК-DP106-S; (маса=0,00086)	шт	7	559,38	3916
38	& 2405-5030-7 варіант 11	Патч-корд Кат.6 F/UTP, 1м - ОК-OPC5162-W-LSZH; (маса=0,00086)	шт	210	128,33	26949
39	& 1602-199-31 варіант 8	Лицьова панель -2 порти; (маса=0,00005)	шт	102	205,83	20995
40	& 1602-199-31 варіант 9	Лицьова панель -1 порт; (маса=0,00005)	шт	4	205,83	823
41	& 2405-5030-7 варіант 6	Панель Optic Universal Patch Panel 1U ОК-OP000 (ОК-OP000); (маса=0,00086)	шт	1	3041,86	3042

1	2	3	4	5	6	7
42	& 2405-5030-7 варіант 7	Рамка Front Frame 24 SC(S)/24 LC(D) OK-FF702 (OK-FF702); (маса=0,00086)	шт	1	401,09	401
43	& 1602-199-26 варіант 2	Адаптер SC SIMPLEX 9/125 OS2 (OK-AD701); (маса=0,00009)	шт	24	44,57	1070
44	& 2405-1120-14-10 варіант 1	Пігтейл SC 9/125 G.657.A2 1.5m (OK-PG781); (маса=0,00086)	шт	24	71,30	1711
45	1504-15226 варіант 2	Касета Splice Tray OK-ST024 (OK-ST024); (маса=0,015)	шт	1	266,32	266
46	& 2405-5030-7 варіант 8	Патч-корд SC-SC 9/125 G.657.A2 DUPLEX LSFRZH, 2m (OK-SC720); (маса=0,00086)	шт	3	275,95	828
47	& 2405-5030-7 варіант 12	Патч-корд SC-SC 9/125 G.657.A2 DUPLEX LSFRZH, 1m (OK-net); (маса=0,00086)	шт	4	275,95	1104
48	& 290220-1118-2 варіант 2	Бокс оптичний MDU 324 O; (маса=0,02)	шт	1	989,36	989
49	1504-7041 варіант 7	Комутатор доступу PDE 48 портів ; (маса=0,2)	шт	9	22639,27	203753
50	& 290220-1118-2 варіант 3	Блок вентиляторів 19" 2U 792 м.куб/год.цифровий; (маса=0,02)	шт	2	6739,17	13478
51	1504-7041 варіант 7	ЛОМ	шт	4	22639,27	90557
52	1504-7041 варіант 9	Комутатор доступу PDE 48 портів ; (маса=0,2)	шт	3	22639,27	67918
53	1504-7041 варіант 10	Комутатор доступу 48 портів ; (маса=0,2)	шт	2	20393,53	40787
54	& 1504-15222-2 варіант 9	Комутатор агрегації/ядра, SFP; (маса=0,2)	шт	22	668,49	14707
55	& 1504-15222-2 варіант 10	Модуль SFP 1Gb, 1x1310мм,SC.SM; (маса=0,002)	шт	22	668,49	14707
56	& 1504-17152-10-1H варіант 4	Модуль SFP 1Gb, 1x1550мм,SC.SM; (маса=0,002)	шт	1	10818,72	10819
57	& 1504-15222-2 варіант 6	Контролер Ubiquiti UniFi Cloud Key Gen2 Plus UCK-G2-PLUS; (маса=0,007)	шт	8	11230,51	89844
		Точка доступу Ubiquiti UniFi U6 LR; (маса=0,002)				

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 2				821017
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				32240
		Всього по розділу 2				853257
		Разом				2070573
	Настанова п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати				77377
		Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	100249	0,007	702
		Всього вартість устаткування				2147950
		Всього вартість будівельних робіт				702
		Всього по кошторису				2148652

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Д.В.Смирний
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України" (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-070

Устаткування АДІС

Реконструкція будівлі літ. А. ІІ Пусковий комплекс.

Основа: креслення (специфікації) № БІЛ-02.1-АД відомості тощо

Кошторисна вартість 1171,022 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "24 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Будівля "А"						
1	& 7564-1-41 варіант 1	Щит ЩА тип1 (в комплекті); (маса=0)	шт.	1	340227,65	340228
2	& 7564-1-43 варіант 1	Щит ЩА тип2 (в комплекті); (маса=0)	шт.	1	319814,87	319815
		Разом по розділу 1				660043
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				25920
		Всього по розділу 1				685963
Розділ 2. Будівля "А" (Прибудова)						
3	& 7564-1-41 варіант 1	Щит ЩА тип1 (в комплекті); (маса=0)	шт.	1	340227,65	340228
4	& 7564-1-43 варіант 2	Щит управління клапанами підтримки надлишкового тиску Щ-Кл-1; (маса=0)	шт.	1	25300,00	25300
5	& 7564-1-43 варіант 3	Щит управління клапанами підтримки надлишкового тиску Щ-Кл-2; (маса=0)	шт.	1	25300,00	25300
6	& 7564-1-43 варіант 4	Щит управління клапанами підтримки надлишкового тиску Щ-Кл-3; (маса=0)	шт.	1	25300,00	25300
7	& 7564-1-43 варіант 5	Щит управління клапанами підтримки надлишкового тиску Щ-Кл-4; (маса=0)	шт.	1	25300,00	25300

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України" (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-073

Устаткування. Система контролю і управління доступом. СКД.С

Реконструкція будівлі літ. А. II Пусковий комплекс.

Основа: креслення (специфікації) № БК 525-01-СКУД відомості тощо

Кошторисна вартість 523,201 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "24 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Будівля "А"						
1	& 1504-17152-10-1Н варіант 3	Контролер на 2 зчитувача, робота в IP мережах: Ethernet 100Mbit(RJ45) U-Prox IP400; (маса=0,007)	шт	14	9055,69	126780
2	& 1601-1043-И-А варіант 4	Зчитувач мультимформатний в антивандальному корпусі з нержавіючої сталі U-Prox SL steel; (маса=0,02)	шт	16	2816,56	45065
3	& 1601-1043-И-А варіант 5	Зчитувач мультимформатний з клавіатурою U-Prox SL keypad; (маса=0,02)	шт	10	2495,69	24957
4	& 1504-18075-5 варіант 3	Кнопка "Вихід" EXIT-805L Atis; (маса=0,00002)	шт	26	427,83	11124
5	& 1504-18075-5 варіант 4	Кнопка аварійного виходу РУПД-04 Артон; (маса=0,00002)	шт	26	222,84	5794
6	& 1504-18075-5 варіант 5	Замок врізний електроригельний ; (маса=0,00002)	шт	26	2028,98	52753
7	2308-4022 варіант 2	Дверний доводчик; (маса=0,021)	шт	26	2582,12	67135
8	& 1602-351-10-101 варіант 3	Блок живлення 12V/3A PSU31W U-Prox; (маса=0,001)	шт	10	891,32	8913

1	2	3	4	5	6	7
9	& 1507-1001-2-1Л варіант 2	Акумулятор 12В 7 А/ч; (маса=0,003)	шт	20	613,68	12274
10	& 1602-1999-23-1 варіант 3	Proximity картка mifare classic 1k; (маса=0,00001)	шт	1000	32,09	32090
11	& 1601-1043-И-А варіант 6	Зчитувач в пластиковому корпусі, USB-інтерфейс U-Prox Desktop; (маса=0,02)	шт	1	5315,67	5316
12	& 1504-18002-2-13 варіант 2	Прилад доступу забезпечення функції глобального антидубля та протипожежного розблокування дверей в системі U-Prox IC A; (маса=0,0005) Разом по розділу 1	шт	1	6702,63	6703
	Настанова п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	33350	0,007	15666 233
		Всього по розділу 1				414803
		Розділ 2. Прибудова				
13	& 1504-17152-10-1Н варіант 3	Контролер на 2 зчитувача, робота в IP мережах: Ethernet 100Mbit(RJ45) U-Prox IP400; (маса=0,007)	шт	4	9055,69	36223
14	& 1601-1043-И-А варіант 5	Зчитувач мультиформатний з клавіатурою U-Prox SL keypad; (маса=0,02)	шт	8	2495,69	19966
15	& 1504-18075-5 варіант 3	Кнопка "Вихід" EXIT-805L Atis; (маса=0,00002)	шт	8	427,83	3423
16	& 1504-18075-5 варіант 4	Кнопка аварійного виходу РУПД-04 Артон; (маса=0,00002)	шт	8	222,84	1783
17	& 1504-18075-5 варіант 5	Замок врізний електроригельний ; (маса=0,00002)	шт	8	2028,98	16232
18	2308-4022 варіант 2	Дверний доводчик; (маса=0,021)	шт	8	2582,12	20657

1	2	3	4	5	6	7
19	& 1602-351-10-101 варіант 3	Блок живлення 12V/3A PSU31W U-Prox; (маса=0,001)	шт	4	891,32	3565
20	& 1507-1001-2-1Л варіант 2	Акумулятор 12В 7 А/ч; (маса=0,003)	шт	4	613,68	2455
		Разом по розділу 2				104304
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				4094
		Всього по розділу 2				108398
		Разом				503208
	Настанова п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	33350	0,007	19760 233
		Всього вартість устаткування				522968
		Всього вартість будівельних робіт				233
		Всього по кошторису				523201

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Д.В.Смирний[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України" (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-075

Устаткування. Система відеоспостереження.
Реконструкція будівлі літ. А. ІІ Пусковий комплекс.

Основа: креслення (специфікації) № БК 525-01-ВН відомості тощо

Кошторисна вартість 764,770 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "24 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Будівля "А"						
1	17142-9130 варіант 2	Відеореєстратор UNV NVR308-64X 64 канали; (маса=0,034)	шт	1	35438,50	35439
2	1715-10029 варіант 3	Жорсткий диск WD Purple 10 TB (WD101PURZ); (маса=0,00035)	шт	8	3779,16	30233
3	290220-1258 варіант 3	IP-відеокамера купольна Uniview IPC3234SR-DV; (маса=0,002)	шт	41	7130,48	292350
4	290220-1258 варіант 4	IP-відеокамера вулична СМП 3,3-10,2мм, IP 66 IK 10 IR ; (маса=0,002)	шт	6	12620,95	75726
5	& 1715-5012- 6-B1 варіант 5	Монітор 32" 328B1/00 Philips; (маса=0,01)	шт	2	14974,01	29948
6	& 1601-2024-3 варіант 4	Джерело безперебійного живлення, 600 Ватт DPV 1000VA FSP; (маса=0,001)	шт	1	2239,86	2240
7	2405-1010 варіант 3	Клавіатура/миша (комплект) Logitech MK120; (маса=0,00042)	шт	1	891,32	891
8	& 1601-2434-5 варіант 5	Робоча станція Z2G9 MHW-WZG-GPU; (маса=0,01)	шт	1	11240,31	11240
9	1504-7041 варіант 8	Мультимедійна акустика Edifier R1380DB Brown; (маса=0,2)	шт	1	8378,32	8378
		Разом по розділу 1				486445
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				19102

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по розділу 1				505547
		Розділ 2. Будівля "А" (Прибудова)				
10	17142-9130 варіант 4	Відеореєстратор DIVAR IP all-in-one 6000,64 канали, 4x8ТБ; (маса=0,034)	шт	1	35438,50	35439
11	290220-1258 варіант 5	IP-відеокамера купольна 8MP IP66 IK10 IR; (маса=0,002)	шт	12	7130,48	85566
12	290220-1258 варіант 4	IP-відеокамера вулична СМП 3,3-10,2мм,IP 66 IK 10 IR ; (маса=0,002)	шт	6	12620,95	75726
13	& 1715-5012- 6-B1 варіант 5	Монітор 32" 328B1/00 Philips; (маса=0,01)	шт	2	14974,01	29948
14	& 1601-2024-3 варіант 4	Джерело безперебійного живлення, 600 Ватт DPV 1000VA FSP; (маса=0,001)	шт	1	2239,86	2240
15	& 1601-2434-5 варіант 5	Робоча станція Z2G9 MHW-WZG-GPU; (маса=0,01)	шт	1	11240,31	11240
16	2405-1010 варіант 3	Клавіатура/миша (комплект) Logitech MK120; (маса=0,00042)	шт	1	891,32	891
17	1504-7041 варіант 8	Мультимедійна акустика Edifier R1380DB Brown; (маса=0,2)	шт	1	8378,32	8378
		Разом по розділу 2				249428
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				9795
		Всього по розділу 2				259223
		Разом				735873
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				28897

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				764770

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Д.В.Смирний
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України" (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-078

Устаткування. Система керування евакуюванням (в частині оповіщення про пожежу).

Реконструкція будівлі літ. А. II Пусковий комплекс.

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 366,838 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "24 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Будівля "А"						
1	& 290220-1356-Г-2 варіант 2	Гучномовець монтажу в підвісну стелю 3Вт 1/3АС100ПП; (маса=0,0015)	шт	32	895,00	28640
2	& 290220-1356-Г-3 варіант 2	Гучномовець монтажу в підвісну стелю 1Вт 1/3АС100ПП; (маса=0,001)	шт	54	895,00	48330
3	& 290220-1356-Г-3 варіант 3	Гучномовець настінного монтажу 3Вт 1/3АС100ПН-2; (маса=0,001)	шт	8	895,00	7160
4	& 290220-1356-Г-3 варіант 4	Гучномовець настінного монтажу 1Вт 1/3АС100ПН-2; (маса=0,001)	шт	26	895,00	23270
5	& 199999-СП-14 варіант 1	Оповіщувач світловий 12/24 М-06-12/24; (маса=0,0001)	шт.	43	1162,80	50000
6	& 199999-СП-14 варіант 2	Оповіщувач світлозвуковий 12В С-05С-12; (маса=0,0001)	шт.	2	1162,80	2326
7	& 290220-1356-БЖ-1 варіант 1	Блок живлення 12 В з максимальним струмом навантаження 3 А, БЖ-1230; (маса=0,005)	шт.	2	7500,00	15000

1	2	3	4	5	6	7
8	& 1511-2010-12 варіант 1	Акумулятор, 18А/г; (маса=0,03) Разом по розділу 1 Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по розділу 1	шт	2	1800,00	3600 178326 7002 185328
Розділ 2. Будівля "А" (Прибудова)						
9	& 290220-1356-КТР-1 варіант 3	Устаткування оповіщення у моноблочному виконанні 400 Вт ВЕЛЛЕЗш-120-400; (маса=0,015)	шт	1	48016,17	48016
10	& 290220-1356-МСТ-1 варіант 1	Блок керування інформацією (сигнали повітряної тривоги) БКІ-02М; (маса=0,004)	шт	1	13176,00	13176
11	& 290220-1356-Г-3 варіант 2	Гучномовець монтажу в підвісну стелю 1Вт 1/3АС100ПП; (маса=0,001)	шт	7	895,00	6265
12	& 290220-1356-Г-3 варіант 3	Гучномовець настінного монтажу 3Вт 1/3АС100ПН-2; (маса=0,001)	шт	15	895,00	13425
13	& 290220-1356-Г-3 варіант 4	Гучномовець настінного монтажу 1Вт 1/3АС100ПН-2; (маса=0,001)	шт	16	895,00	14320
14	& 199999-СП-14 варіант 2	Оповіщувач світлозвуковий 12В С-05С-12; (маса=0,0001)	шт.	1	1162,80	1163
15	& 290220-1356-БЖ-1 варіант 1	Блок живлення 12 В з максимальним струмом навантаження 3 А, БЖ-1230; (маса=0,005)	шт.	1	7500,00	7500
16	& 1511-2010-12 варіант 1	Акумулятор, 18А/г; (маса=0,03) Разом по розділу 2 Транспортні та заготівельно-складські витрати	шт	1	1800,00	1800 105665
	Настанова п. 3.14	Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	63595	0,007	4150 445

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по розділу 2				110260
		Розділ 3. Будівля "А" (Укриття)				
17	& 290220-1356-КТР-1 варіант 4	Устаткування оповіщення у моноблочному виконанні 100 Вт ВЕЛЛЕЗШ-120-100; (маса=0,015)	шт	1	23016,17	23016
18	& 290220-1356-МСТ-1 варіант 1	Блок керування інформацією (сигнали повітряної тривоги) БКІ-02М; (маса=0,004)	шт	1	13176,00	13176
19	& 290220-1356-Г-2 варіант 2	Гучномовець монтажу в підвісну стелю 3Вт 1/3АС100ПП; (маса=0,0015)	шт	5	895,00	4475
20	& 290220-1356-Г-3 варіант 2	Гучномовець монтажу в підвісну стелю 1Вт 1/3АС100ПП; (маса=0,001)	шт	1	895,00	895
21	& 199999-СП-14 варіант 1	Оповіщувач світловий 12/24 М-06-12/24; (маса=0,0001)	шт.	15	1162,80	17442
22	& 290220-1356-БЖ-1 варіант 1	Блок живлення 12 В з максимальним струмом навантаження 3 А, БЖ-1230; (маса=0,005)	шт.	1	7500,00	7500
23	& 1511-2010-12 варіант 1	Акумулятор, 18А/г; (маса=0,03)	шт	1	1800,00	1800
		Разом по розділу 3				68304
	Настанова п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	37613	0,007	2683 263
		Всього по розділу 3				71250
		Разом				352295
	Настанова п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	101208	0,007	13835 708
		Всього вартість устаткування				366130

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України" (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-082

Устаткування. Система протипожежного захисту. Система пожежної сигналізації СПС
Реконструкція будівлі літ. А. ІІ Пусковий комплекс.

Основа: креслення (специфікації) № БК 524-01-2-СПЗ.СПС відомості тощо

Кошторисна вартість 1005,155 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "24 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Будівля "А"						
1	& 1504-15220-1	Прилад приймально-контрольний на 8 кілець, ПУ-П; (маса=0,011)	к-кт	1	76030,00	76030
2	варіант 2 & 1504-15220-1	Прилад розширення на 8 кілець ППКП-П; (маса=0,011)	к-кт	1	57798,00	57798
3	варіант 3 & 199999-СП-2	Сповіщувач пожежний димовий оптичний точковий адресний, СПДОТА; (маса=0,0001)	шт.	357	955,00	340935
4	варіант 1 & 199999-СП-2	Сповіщувач пожежний димовий оптичний точковий адресний, СПДОТА (резерв); (маса=0,0001)	шт.	36	955,00	34380
5	варіант 4 & 199999-СП-2	Сповіщувач пожежний тепловий точковий адресний, СПТТА; (маса=0,0001)	шт.	62	850,00	52700
6	варіант 2 & 199999-СП-2	Сповіщувач пожежний тепловий точковий адресний, СПТТА (резерв); (маса=0,0001)	шт.	6	850,00	5100
7	варіант 3 & 199999-СП-2	Сповіщувач пожежний ручний адресний, СПРА; (маса=0,0001)	шт.	22	1050,00	23100
	варіант 9					

1	2	3	4	5	6	7
8	& 199999-СП-8 варіант 6	Сповіщувач пожежний ручний адресний; (маса=0,0001)	шт.	2	336,00	672
9	& 199999-СП-8 варіант 4	Виносний прилад оптичної сигналізації ВПОС; (маса=0,0001)	шт.	122	336,00	40992
		Разом по розділу 1				631707
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				24806
		Всього по розділу 1				656513
		Розділ 2. Будівля "А" (Прибудова)				
10	& 1504-15220-1 варіант 2	Прилад приймально-контрольний на 8 кілець, ПУ-П; (маса=0,011)	к-кт	1	76030,00	76030
11	1602-30007 варіант 3	Модуль цифрового GSM-автодозвона МЦА-GSM.4; (маса=0,000026)	шт	1	6271,00	6271
12	& 199999-СП-2 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий оптичний точковий адресний, СПДОТА; (маса=0,0001)	шт.	75	955,00	71625
13	& 199999-СП-2 варіант 4	Сповіщувач пожежний димовий оптичний точковий адресний, СПДОТА (резерв); (маса=0,0001)	шт.	8	955,00	7640
14	& 199999-СП-2 варіант 2	Сповіщувач пожежний тепловий точковий адресний, СПТТА; (маса=0,0001)	шт.	17	850,00	14450
15	& 199999-СП-2 варіант 3	Сповіщувач пожежний тепловий точковий адресний, СПТТА (резерв); (маса=0,0001)	шт.	2	850,00	1700
16	& 199999-СП-2 варіант 5	Сповіщувач пожежний ручний адресний, СПТТА; (маса=0,0001)	шт.	14	1050,00	14700
17	& 199999-СП-2 варіант 6	Сповіщувач пожежний ручний адресний, СПТТА (резерв); (маса=0,0001)	шт.	1	1050,00	1050
18	& 199999-СП-8 варіант 4	Виносний прилад оптичної сигналізації ВПОС; (маса=0,0001)	шт.	7	336,00	2352

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 2				195818
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				7689
		Всього по розділу 2				203507
		Розділ 3. Будівля "А" (Укриття)				
19	& 1504-15220-1 варіант 2	Прилад приймально-контрольний на 8 кілець, ПУ-П; (маса=0,011)	к-кт	1	76030,00	76030
20	& 199999-СП-2 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий оптичний точковий адресний, СПДОТА; (маса=0,0001)	шт.	49	955,00	46795
21	& 199999-СП-2 варіант 4	Сповіщувач пожежний димовий оптичний точковий адресний, СПДОТА (резерв); (маса=0,0001)	шт.	5	955,00	4775
22	& 199999-СП-2 варіант 2	Сповіщувач пожежний тепловий точковий адресний, СПТТА; (маса=0,0001)	шт.	7	850,00	5950
23	& 199999-СП-2 варіант 3	Сповіщувач пожежний тепловий точковий адресний, СПТТА (резерв); (маса=0,0001)	шт.	1	850,00	850
24	& 199999-СП-2 варіант 5	Сповіщувач пожежний ручний адресний, СПТТА; (маса=0,0001)	шт.	4	1050,00	4200
25	& 199999-СП-2 варіант 10	Сповіщувач пожежний ручний адресний, СПРА(резерв); (маса=0,0001)	шт.	1	1050,00	1050
		Разом по розділу 3				139650
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				5485
		Всього по розділу 3				145135
		Разом				967175
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				37980

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				1005155

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Д.В.Смирний

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України" (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-085

Устаткування. Система охоронної сигналізації.
Реконструкція будівлі літ. А. II Пусковий комплекс.

Основа: креслення (специфікації) № БК 525-01-ОС відомості тощо

Кошторисна вартість 418,867 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "24 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Будівля "А"						
1	1715-10029 варіант 4	Плата 16 зон (256), 32 гр., 16 вих. (256), БП 2А+1,5 А, USB, RS-232, Grade 3 INTEGRA-256 Plus Satel; (маса=0,00035)	шт	2	16097,50	32195
2	& 1504-15222-2 варіант 7	Модуль розширення на 8 зон для ППК INTEGRA INT-E Satel; (маса=0,002)	шт	23	1887,39	43410
3	& 154-28ЛЗ-8-17 варіант 3	Корпус для INTEGRA-64/128, трансформатор 50 VA, 320x400x100, металл Вох-3 Satel; (маса=0,0031)	шт	1	1822,96	1823
4	& 154-28ЛЗ-8-17 варіант 4	Корпус без трансформатора, 320x400x100, металл BOX-3 без TR Satel; (маса=0,0031)	шт	9	1260,83	11347
5	& 1602-351-10-101 варіант 4	Блок живлення для модулів розширення APS-412 Satel; (маса=0,001)	шт	9	3236,31	29127
6	& 1507-1001-2-1Л варіант 3	Акумуляторна батарея, 12В, 18А*год; (маса=0,003)	шт	2	1644,47	3289
7	& 1507-1001-2-1Л варіант 2	Акумулятор 12В 7 А/ч; (маса=0,003)	шт	9	613,68	5523
8	& 1504-7001-2-B2 варіант 2	Клавіатура рідинно-кристалічна INT-KLCD-BL Satel; (маса=0,0009)	шт	8	4577,07	36617

1	2	3	4	5	6	7
9	& 1601-12-1-1П варіант 2	Сповіщувач магнітно-контактний COMK 1-8 Satel; (маса=0,0002)	шт.	200	196,10	39220
10	& 1602-8-30-Ц-5 варіант 2	Сповіщувач інфрачервоний (об'єму) Topaz Satel; (маса=0,0012)	шт	69	357,96	24699
11	1602-30076 варіант 2	Сповіщувач акустичний (розбиття скла) Magenta Satel; (маса=0,0004)	шт	39	643,10	25081
12	& 1602-30010-28-7 варіант 2	Оповіщувач світло-звуковий С-03С-12 "Дует"; (маса=0,0012)	шт	1	490,24	490
		Разом по розділу 1				252821
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				9929
		Всього по розділу 1				262750
		Розділ 2. Будівля "А" (Прибудова)				
13	1715-10029 варіант 4	Плата 16 зон (256), 32 гр., 16 вих. (256), БП 2А+1,5 А, USB, RS-232, Grade 3 INTEGRA-256 Plus Satel; (маса=0,00035)	шт	1	16097,50	16098
14	& 1504-15222-2 варіант 8	Модуль расширения на 8 зон для ППК INTEGRA, INT-E Satel; (маса=0,002)	шт	13	1887,39	24536
15	& 154-28ЛЗ-8-17 варіант 3	Корпус для INTEGRA-64/128, трансформатор 50 VA, 320x400x100, металл Вох-3 Satel; (маса=0,0031)	шт	1	1822,96	1823
16	& 154-28ЛЗ-8-17 варіант 4	Корпус без трансформатора, 320x400x100, металл BOX-3 без TR Satel; (маса=0,0031)	шт	6	1260,83	7565
17	& 1602-351-10-101 варіант 4	Блок живлення для модулів розширення APS-412 Satel; (маса=0,001)	шт	6	3236,31	19418
18	& 1507-1001-2-1Л варіант 3	Акумуляторна батарея, 12В, 18А*год; (маса=0,003)	шт	2	1644,47	3289
19	& 1507-1001-2-1Л варіант 2	Акумулятор 12В 7 А/ч; (маса=0,003)	шт	6	613,68	3682

1	2	3	4	5	6	7
20	& 1504-7001-2-B2 варіант 2	Клавіатура рідинно-кристалічна INT-KLCD-BL Satel; (маса=0,0009)	шт	3	4577,07	13731
21	& 1601-12-1-1П варіант 2	Сповісчувач магнітно-контактний COMK 1-8 Satel; (маса=0,0002)	шт.	50	196,10	9805
22	& 1602-8-30-Ц-5 варіант 2	Сповісчувач інфрачервоний (об'єму) Topaz Satel; (маса=0,0012)	шт	69	357,96	24699
23	1602-30076 варіант 2	Сповісчувач акустичний (розбиття скла) Magenta Satel; (маса=0,0004)	шт	39	643,10	25081
24	& 1602-30010-28-7 варіант 2	Оповісчувач світло-звуковий С-03С-12 "Дует"; (маса=0,0012)	шт	1	490,24	490
		Разом по розділу 2				150217
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				5900
		Всього по розділу 2				156117
		Разом				403038
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				15829
		Всього по кошторису				418867

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Д.В.Смирний[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України" (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-088
Устаткування до низькострумних мереж (Автоматизована система протипожежного захисту)
Реконструкція будівлі літ. А. ІІ Пусковий комплекс.

Основа: креслення (специфікації) № 220/71/13-1-СПЗ. АСПЗ відомості тощо

Кошторисна вартість 781,798 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "24 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Будівля "А"						
1	& 1602-30041-7-63-1	Прилад розширення на 8 кілець, ППКП-П; (маса=0,000001)	шт	3	57333,00	171999
2	варіант 1 & 199999-ББЖ-1	Резервна панель ПУ; (маса=0,005)	шт.	1	18150,00	18150
3	варіант 1 & 199999-ББЖ-1	Панель індикації та управління ПІУ-24; (маса=0,005)	шт.	2	16850,00	33700
4	варіант 2 & 1602-30041-7-65	Блок комутації адресний, БКА-220; (маса=0,004)	шт	107	1207,00	129149
5	варіант 1 & 1602-30041-7-65	Блок сполучення адресний, БСА; (маса=0,004)	шт	107	720,00	77040
6	варіант 2 & 199999-ШК-1	Шафа керування засувкою з електроприводом; (маса=0,075)	шт.	3	29000,00	87000
	варіант 3	Разом по розділу 1				517038
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				20303

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по розділу 1				537341
		Розділ 2. Будівля "А" (Прибудова)				
7	& 1602-30041-7-63-1 варіант 1	Прилад розширення на 8 кілець, ППКП-П; (маса=0,000001)	шт	1	57333,00	57333
8	& 199999-ББЖ-1 варіант 1	Резервна панель ПУ; (маса=0,005)	шт.	1	18150,00	18150
9	& 199999-ББЖ-1 варіант 2	Панель індикації та управління ПІУ-24; (маса=0,005)	шт.	1	16850,00	16850
10	& 1602-30041-7-65 варіант 1	Блок комутації адресний, БКА-220; (маса=0,004)	шт	22	1207,00	26554
11	& 1602-30041-7-65 варіант 2	Блок сполучення адресний, БСА; (маса=0,004)	шт	20	720,00	14400
12	& 142-2-1123-B2 варіант 1	РКІ-монітор 24", IPS, 1920 x 1080;; (маса=0,001)	шт.	1	29700,00	29700
13	& 1602-30041-7-65 варіант 3	Блок адаптера зв'язку + ПЗ «ОмегаМонітор» АДС+ПО; (маса=0,004)	шт	1	12900,00	12900
14	& 1504-18075-5 варіант 6	Кнопка керування автоматикою (пуск СПДЗ); (маса=0,00002)	шт	6	576,00	3456
		Разом по розділу 2				179343
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				7043
		Всього по розділу 2				186386
		Розділ 3. Будівля "А" (Укриття)				
15	& 199999-ББЖ-1 варіант 2	Панель індикації та управління ПІУ-24; (маса=0,005)	шт.	1	16850,00	16850

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України" (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-091

Устаткування. Система контролю до вибухонебезпечних концентрацій газу. АКГ.С

Реконструкція будівлі літ. А. ІІ Пусковий комплекс.

Основа: креслення (специфікації) № БК 524-01-2 відомості тощо

Кошторисна вартість 166,894 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "24 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Будівля "А"						
1	& 199999-СГ-2 варіант 2	Приймально-контрольний прилад (до 14 датчиків) ВАРТА-1.03.14; (маса=0,002)	шт	1	12319,00	12319
2	& 199999-СП-11 варіант 3	Датчик метану ДМ-14; (маса=0,0001)	шт.	9	4240,00	38160
3	& 199999-СП-12 варіант 1	Світлозвуковий оповіщувач 220в "УВАГА авар. виток газу..."; (маса=0,0001)	шт.	7	646,50	4526
		Разом по розділу 1				55005
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2161
		Всього по розділу 1				57166
Розділ 2. Будівля "А" (Прибудова)						
4	& 199999-СГ-2 варіант 2	Приймально-контрольний прилад (до 14 датчиків) ВАРТА-1.03.14; (маса=0,002)	шт	1	12319,00	12319
5	& 199999-СП-11 варіант 3	Датчик метану ДМ-14; (маса=0,0001)	шт.	5	4240,00	21200

1	2	3	4	5	6	7
6	& 199999-СП-12 варіант 1	Світлозвуковий оповіщувач 220в "УВАГА авар. виток газу..."; (маса=0,0001) Разом по розділу 2 Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по розділу 2	шт.	4	646,50	2586 37524
Розділ 3. Будівля "А" (Укриття)						
7	& 199999-СП-2 варіант 2	Приймально-контрольний прилад (до 14 датчиків) ВАРТА-1.03.14; (маса=0,002)	шт	1	12319,00	12319
8	& 199999-СП-11 варіант 3	Датчик метану ДМ-14; (маса=0,0001)	шт.	3	4240,00	12720
9	& 199999-СП-11 варіант 2	Датчик окису вуглецю ДУГ-14; (маса=0,0001)	шт.	9	4650,00	41850
10	& 199999-СП-12 варіант 1	Світлозвуковий оповіщувач 220в "УВАГА авар. виток газу..."; (маса=0,0001) Разом по розділу 3 Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по розділу 3 Разом	шт.	4	646,50	2586 72204 160585
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				6309

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України" (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-094

Устаткування.Автоматична система газового пожежогасіння.АСПГ.С

Реконструкція будівлі літ. А. ІІ Пусковий комплекс.

Основа: креслення (специфікації) № БК 524-01-2-СПЗ АСПГ відомості тощо

Кошторисна вартість 1276,146 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "24 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Будівля "А"						
1	& 290220-1356-БЖ-1 варіант 2	Блок розширення та індикації гасіння БРИТ; (маса=0,005)	шт.	3	10086,00	30258
2	& 199999-М-1 варіант 2	Напрямок 3.1ДБЖ МРТ(12),=21,02м3 Клас пожежі А. Підвал. Модуль газового пожежогасіння, заповнений газом HFC 227 13,2 кг Імпульс-14 (40-14,0-18)-ПТП-ЕКМ; (маса=0,001)	шт.	3	114560,00	343680
3	& 199999-М-2 варіант 1	Блок дистанційного керування БДУ; (маса=0,001)	шт.	3	13300,00	39900
4	& 199999-СП-3 варіант 3	Оповіщувач світлозвуковий "Увага!Газ-виходь" С-05С-12; (маса=0,0001)	шт.	3	1152,00	3456
5	& 199999-СП-3 варіант 4	Оповіщувач світлозвуковий "Увага!Газ-не входити" С-05С-12; (маса=0,0001)	шт.	3	1152,00	3456
6	& 199999-СП-10 варіант 1	Показчик світловий 12В «Автоматика відключена!» У-07-12/24; (маса=0,0001)	шт.	3	1175,00	3525
7	& 199999-СП-8 варіант 5	Магнітоконтатний сигналізатор SM-35; (маса=0,0001)	шт.	3	150,00	450
8	& 199999-М-1 варіант 3	Напрямок 3.2.Серверна(20),=18,3м3 Клас пожежі А. Підвал. Модуль газового пожежогасіння, заряджений вогнегасною речовиною HFC 22712,8 кг Імпульс-14(40-0,14-18)-ПТП-ЕКМ; (маса=0,001); (маса=0,001)	шт.	12	15239,00	182868

1	2	3	4	5	6	7
9	& 199999-М-2 варіант 1	Блок дистанційного керування БДУ; (маса=0,001)	шт.	3	13300,00	39900
10	& 199999-СП-3 варіант 3	Оповіщувач світлозвуковий "Увага!Газ-виходь" С-05С-12; (маса=0,0001)	шт.	3	1152,00	3456
11	& 199999-СП-3 варіант 4	Оповіщувач світлозвуковий "Увага!Газ-не входити" С-05С-12; (маса=0,0001)	шт.	3	1152,00	3456
12	& 199999-СП-10 варіант 1	Показчик світловий 12В «Автоматика відключена!» У-07-12/24; (маса=0,0001)	шт.	3	1175,00	3525
13	& 199999-СП-8 варіант 5	Магнітоконтантний сигналізатор SM-35; (маса=0,0001)	шт.	3	150,00	450
14	& 199999-М-1 варіант 4	Напрямок 3.3 Серверна,(08)V=16,12м3 Клас пожежі 5-й корпус. Модуль газового пожажегасіння, заряджений вогнегасною речовиною FK227 10,1кг Імпульс-14(40-0,14-18)-ПТП-ЕКМ; (маса=0,001)	шт.	12	15239,00	182868
15	& 199999-М-2 варіант 1	Блок дистанційного керування БДУ; (маса=0,001)	шт.	3	13300,00	39900
16	& 199999-СП-3 варіант 3	Оповіщувач світлозвуковий "Увага!Газ-виходь" С-05С-12; (маса=0,0001)	шт.	3	1152,00	3456
17	& 199999-СП-3 варіант 4	Оповіщувач світлозвуковий "Увага!Газ-не входити" С-05С-12; (маса=0,0001)	шт.	3	1152,00	3456
18	& 199999-СП-10 варіант 1	Показчик світловий 12В «Автоматика відключена!» У-07-12/24; (маса=0,0001)	шт.	3	1175,00	3525
19	& 199999-СП-8 варіант 5	Магнітоконтантний сигналізатор SM-35; (маса=0,0001)	шт.	3	150,00	450
		Разом по розділу 1				892035
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				35031
		Всього по розділу 1				927066
		Розділ 2. Адмінбудівля				
		Напрямок 1.1.Медичний архів(23)V=105м3 Клас пожежі! Цокольний поверх.				

1	2	3	4	5	6	7
20	& 199999-M-1 варіант 3	Модуль газового пожежегасіння, заряджений вогнегасною речовиною HFC 22712,8 кг Імпульс-14(40-0,14-18)-ПТП-ЕКМ; (маса=0,001); (маса=0,001)	шт.	3	15239,00	45717
21	& 199999-M-2 варіант 1	Блок дистанційного керування БДУ; (маса=0,001)	шт.	3	13300,00	39900
22	& 199999-СП-3 варіант 3	Оповіщувач світлозвуковий "Увага!Газ-виходь" С-05С-12; (маса=0,0001)	шт.	3	1152,00	3456
23	& 199999-СП-3 варіант 4	Оповіщувач світлозвуковий "Увага!Газ-не входити" С-05С-12; (маса=0,0001)	шт.	3	1152,00	3456
24	& 199999-СП-10 варіант 1	Показчик світловий 12В «Автоматика відключена!» У-07-12/24; (маса=0,0001)	шт.	3	1175,00	3525
25	& 199999-СП-8 варіант 5	Магнітоконтантний сигналізатор SM-35; (маса=0,0001)	шт.	3	150,00	450
26	& 199999-M-1 варіант 4	Напрямок 1.2 Серверна(25)V=20,43 Клас пожежі!А. цокольний поверх. Модуль газового пожежегасіння, заряджений вогнегасною речовиною FK227 10,1кг Імпульс-14(40-0,14-18)-ПТП-ЕКМ; (маса=0,001)	шт.	12	15239,00	182868
27	& 199999-M-2 варіант 1	Блок дистанційного керування БДУ; (маса=0,001)	шт.	3	13300,00	39900
28	& 199999-СП-2 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий оптичний точковий адресний, СПДОТА; (маса=0,0001)	шт.	6	955,00	5730
29	& 199999-СП-3 варіант 3	Оповіщувач світлозвуковий "Увага!Газ-виходь" С-05С-12; (маса=0,0001)	шт.	3	1152,00	3456
30	& 199999-СП-3 варіант 4	Оповіщувач світлозвуковий "Увага!Газ-не входити" С-05С-12; (маса=0,0001)	шт.	3	1152,00	3456
31	& 199999-СП-10 варіант 1	Показчик світловий 12В «Автоматика відключена!» У-07-12/24; (маса=0,0001)	шт.	3	1175,00	3525
32	& 199999-СП-8 варіант 5	Магнітоконтантний сигналізатор SM-35; (маса=0,0001)	шт.	3	150,00	450
		Разом по розділу 2				335889
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				13191

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України" (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 04-01-04
устаткування (ЕП)
Електропостачання. ТП. II Пусковий комплекс.

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 10616,127 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "24 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1503-5188-1 варіант 1	Трансформатор 10/0,4кВ 630кВА Ecodesign T2 T630-10/0,4кV AN ECO-R-T2	шт	2	1895880,00	3791760
2	& 1505-10007-7 варіант 4	Elettromeccanica Piosasco або аналог; (маса=1,75)	шт	1	1911600,00	1911600
3	& 1505-10007-7 варіант 3	РУ-10кВ секція 1 (4 комірки) XIRIA EATON або аналог; (маса=0,422)	шт	1	1911600,00	1911600
4	& 1505-10007-8 варіант 2	РУ-10кВ секція 2 (4 комірки) XIRIA EATON або аналог; (маса=0,422)	шт	1	2582640,00	2582640
5	& 2402-4004-8 варіант 6	РУ-0,4кВ з АВР на базі РС-80-АВРм (7 шаф) Укрелектроапарт або аналог; (маса=0,422)	шт	1	10500,00	10500
6	& 1511-1003-2 варіант 2	ППКОП Дунай-16/32 з модулем зв'язку Дунай-G1R ФБ(GSM/GPRS) (функціональний блок) або аналог; (маса=0,00126)	шт	1	834,00	834
7	& 2402-4004-8 варіант 5	АКБ 12в 7а/год FEP-127 Full Energy або аналог; (маса=0,0021)	шт	10	158,40	1584
8	& 2402-4004-8 варіант 4	Датчики СМК - ЕСМК 1-8 ЕСМК 1-8 Електрон або аналог; (маса=0,00126)	шт	3	1496,40	4489
		Разом				10215007
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				401120

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				10616127

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України" (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 04-01-05

Устаткування (РЗА)

Електропостачання. ТП. II Пусковий комплекс.

Основа: креслення (специфікації) № БК-524-01-РЗА.2С відомості тощо

Кошторисна вартість 146,811 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "24 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1505-10007-9 варіант 2	Щит термозахисту силового трансформатора ЩТЗТ (Щит навісний з монтажною панеллю та замком замком 600Нх500х200 - 1шт, Реле контролю температури на трансформаторі Т154-V- 1шт, Блок керування вентиляторами обдуву трансформатора VRT2 - 1шт, Вимикач автоматичний PL7-C6/2 In=6A, 2П, хар-ка С, Icu=10kA, з 1СО блок-контактом ZP-WHK Eaton - 2шт, Реле проміжне R15-1014-23- 3230KL з 4СО контактами In=10A, AC230V та з контактною колодкою GZ14U - 4шт, Вказівне реле РЭУ-11-11-5-40-УЗ по напрузі - 1шт, Світловий індикатор M22-LH-W білий, Ф22мм, з адаптером M22-A та лампою M22-LED230-W AC230V Eaton - 1шт, Світловий індикатор M22-LH-Y жовтий, Ф22мм, з адаптером M22-A та лампою M22-LED230-W AC230V - 1шт, Гвинтова клема TB1510 в корпусі на 10-ть клемних пар АСКО-УКРЕМ - 4шт, DIN - рейка (L=400мм) АСКО-УКРЕМ - 1шт, Кінцевий фіксатор АСКО-УКРЕМ - 2шт, Провід силовий, з мідними жилами, напругою до 1 кВ, перерізом - 30м); (маса=0,06) Разом	шт	2	70632,00	141264
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				141264 5547

		Всього по кошторису				146811
--	--	----------------------------	--	--	--	---------------

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України" (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 04-01-06

устаткування (ТМ)

Електропостачання. ТП. II Пусковий комплекс.

Основа: креслення (специфікації) № БК-524-01-ТМ.С відомості тощо

Кошторисна вартість 541,500 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "24 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1505-10007-10 варіант 1	Щит телемеханізації ЩМТ (індивідуального виконання згідно специфікації проекту); (маса=0,06) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	1	521040,00	521040 521040 20460 541500

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м. Київ, вул. Миколи Амосова, 8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України" (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 04-01-07

устаткування (ЗПН)

Електропостачання. ТП. II Пусковий комплекс.

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 275,228 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "24 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Комірка №11 РУ-10кВ РП-25 (л. ТП-2685)						
1	& 2405-1750-31 варіант 1	Реле напруги (Кпов=0,95) з витримкою на включення Успр=12...132В НЛ-6А-2; (маса=0,001)	шт	1	2558,40	2558
2	& 2405-1750-31 варіант 2	Реле часу з витримкою на включення (тспр.=1...999с; 220В) ВЛ-176; (маса=0,001)	шт	1	2940,00	2940
		Разом по розділу 1				5498
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				215
		Всього по розділу 1				5713
Розділ 2. Комірка №14 РУ-10кВ РП-183 (л. ТП-3607)						
3	& 1701-2066-1	Мікропроцесорний пристрій РЗА (Кпов=0,95) МРЗС-05Л_м(40.1); (маса=0,002)	шт	1	113400,00	113400
4	& 2405-1750-31 варіант 1	Реле напруги (Кпов=0,95) з витримкою на включення Успр=12...132В НЛ-6А-2; (маса=0,001)	шт	1	2558,40	2558
5	& 2405-1750-31 варіант 2	Реле часу з витримкою на включення (тспр.=1...999с; 220В) ВЛ-176; (маса=0,001)	шт	1	2940,00	2940

1	2	3	4	5	6	7
6	& 102-7-6 варіант 1	Вимикач автоматичний 2П, AC220V, In=2A, з 1 НЗ контактом іС60Н-А; (маса=0,001)	шт	2	1620,00	3240
7	& 102-7-19 варіант 1	Вимикач автоматичний 2П, AC220V, In=4A, з 1 НЗ контактом іС60Н-А; (маса=0,001)	шт	1	1920,00	1920
8	& 1503-1127-1-22 варіант 1	Датчик дугового захисту з фототиристором з кронштейном та кабелем в пластиковій ТФ-132-25-8-(10)-1У3; (маса=0,0003)	шт	1	2268,00	2268
		Разом по розділу 2				126326
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				4959
		Всього по розділу 2				131285
		Розділ 3. Комірка №16 РУ-10кВ РП-362 (л. ТП-5987)				
9	& 1701-2066-1	Мікропроцесорний пристрій РЗА (Кпов=0,95) МРЗС-05Л_м(40.1); (маса=0,002)	шт	1	113400,00	113400
10	& 16-75-56 варіант 1	Реле прямої дії з котушкою In=5A, для приводу ПП-67 РТМ; (маса=0,036)	шт	2	3900,00	7800
11	& 16-75-56 варіант 2	Реле проміжне RG25-3022-28-3230; (маса=0,036)	шт	2	1380,00	2760
12	& 102-7-6 варіант 1	Вимикач автоматичний 2П, AC220V, In=2A, з 1 НЗ контактом іС60Н-А; (маса=0,001)	шт	2	1620,00	3240
13	& 102-7-19 варіант 1	Вимикач автоматичний 2П, AC220V, In=4A, з 1 НЗ контактом іС60Н-А; (маса=0,001)	шт	1	1920,00	1920
14	& 1503-1127-1-22 варіант 1	Датчик дугового захисту з фототиристором з кронштейном та кабелем в пластиковій ТФ-132-25-8-(10)-1У3; (маса=0,0003)	шт	1	2268,00	2268
		Разом по розділу 3				131388
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				5158
		Всього по розділу 3				136546
		Розділ 4. Комірка №9 РУ-10кВ РП-362 (ТН-10кВ ІІс.)				
15	& 102-7-6 варіант 1	Вимикач автоматичний 2П, AC220V, In=2A, з 1 НЗ контактом іС60Н-А; (маса=0,001)	шт	1	1620,00	1620

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 4				1620
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				64
		Всього по розділу 4				1684
		Разом				264832
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				10396
		Всього по кошторису				275228

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]