

"Реконструкція будинку квартирному типу (гуртожиток) за адресою: Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Троїцька, 71/73". Повторне коригування  
КОРИГУВАННЯ-2

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-02

на Автоматизація теплопункту

Реконструкція будинку квартирному типу (гуртожиток) за адресою: Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Троїцька, 71/73. Коригування (станом на серпень 2025)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

30,293 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,11934 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

15,252 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "14 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Монтажні роботи</b>											
1	КБ16-26-3	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 80 мм	1 шт	1	<u>1394,49</u> 336,31	<u>78,67</u> 31,79	1394	336	<u>79</u> 32	<u>2,7600</u> 0,2548	<u>2,76</u> 0,25
2	КМ11-350-4	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 80 мм -регулятор, базова частина, датчики	шт	8	<u>1167,41</u> 779,84	<u>83,81</u> 39,92	9339	6239	<u>670</u> 319	<u>6,4000</u> 0,3276	<u>51,2</u> 2,62
3	КМ10-309-2	Реле, установлюване на пультах і панелях	шт	4	<u>226,01</u> 199,58	- -	904	798	- -	<u>1,6000</u> -	<u>6,4</u> -
4	С1547-10/1	Реле проміжне е. control 3 групи контактів	шт	4	<u>208,63</u> -	- -	835	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C188888-47/1	Роз'єм модульний для проміжного реле на 3 групи контактів	шт	4	<u>62,42</u>	-	250	-	-	-	-
6	KM12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см <sup>2</sup> ] - капілярна трубка кількість: 4*1,5	100 м	0,06	<u>17060,11</u> 15966,72	<u>942,30</u> 450,01	1024	958	<u>57</u> 27	<u>128,0000</u> 3,9000	<u>7,68</u> 0,23
7	KB21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм <sup>2</sup> з вініловою, наїрітовою та поліетиленою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	0,4	<u>11323,83</u> 8709,84	<u>410,99</u> 153,72	4530	3484	<u>164</u> 61	<u>71,4800</u> 1,0857	<u>28,59</u> 0,43
8	C1545-194-П/1	Провід ПВ1 1мм <sup>2</sup>	м	40,5	<u>11,82</u>	-	479	-	-	-	-
9	KB21-12-2	Прокладання коробів пластикових кількість: 2+2	100м	0,04	<u>5868,47</u> 3905,17	<u>319,59</u> 125,58	235	156	<u>13</u> 5	<u>32,8000</u> 0,8800	<u>1,31</u> 0,04
10	C123-355/1	Короб пластиковий перфорований 30х30 кількість: 1,01*(2+2)	м	4,04	<u>129,84</u>	-	525	-	-	-	-
11	KB21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,02	<u>31964,64</u> 24669,23	<u>1228,32</u> 1152,37	639	493	<u>25</u> 23	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>4,14</u> 0,2
12	C1547-16/7	Вимикач автоматичний, 1Р 6А типС	шт	2	<u>372,06</u>	-	744	-	-	-	-
13	KB21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	0,01	<u>42073,66</u> 25734,72	<u>3970,91</u> 1553,57	421	257	<u>40</u> 16	<u>211,2000</u> 10,8942	<u>2,11</u> 0,11
14	C1547-7/4	Світильник світлодіодний Т5 9В	шт	1	<u>192,15</u>	-	192	-	-	-	-
15	KB21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,01	<u>2956,81</u> 2796,50	-	30	28	-	<u>25,3100</u>	<u>0,25</u>
16	C113-2108/1	Розетка на DIN-рейку 230В з з/к	шт	1	<u>180,94</u>	-	181	-	-	-	-
17	C113-2109/1	DIN-рейка G-типу 1м	шт	1	<u>93,65</u>	-	94	-	-	-	-
18	KM10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях - вимикач кінцевий	шт	1	<u>224,86</u> 199,58	-	225	200	-	<u>1,6000</u>	<u>1,6</u>
19	C113-1010/1	Вимикач кінцевий важиль з роликом	шт	1	<u>318,46</u>	-	318	-	-	-	-
20	C113-1256/1	Саморіз з пресшайбою та сверлом 4,2*16	шт	50	<u>0,94</u>	-	47	-	-	-	-
21	C113-1257/1	Обмежувач на DIN-рейку металевий	шт	10	<u>13,26</u>	-	133	-	-	-	-
22	C113-2112/1	Набірна клемна колодка заземлення на DIN-рейку	шт	10	<u>44,06</u>	-	441	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
23	C113-2113/1	Клемна колодка набірна на DIN-рейку без кришки	шт	40	<u>15,50</u>	-	620	-	-	-	-		
24	C113-2114/2	Клемна колодка набірна на DIN-рейку синя без кришки	шт	20	<u>19,19</u>	-	384	-	-	-	-		
25	C113-2115/1	Розподільник для набірних клемних колодок	шт	6	<u>7,71</u>	-	46	-	-	-	-		
26	C113-2116/2	Спіральна обв'язка 4-50 мм 10м	шт	1	<u>76,83</u>	-	77	-	-	-	-		
27	& C12405-1106/1	Стрічка клейка 48мм-200м	рул	1	<u>63,43</u>	-	63	-	-	-	-		
		Разом прямі витрати по розділу 1					24170	12949	<u>1048</u> 483		<u>106,04</u> 3,88		
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					24170	10173	13432	6123	9,42	1820	<b>30293</b>
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>30293</b>						
		Разом прямі витрати по кошторису					24170	12949	<u>1048</u> 483		<u>106,04</u> 3,88		
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					24170	10173	13432	6123	9,42	1820	<b>30293</b>
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>30293</b>						
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>					<b>119,34</b>						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						15252				

Склав

Інженер з кошторисної документації Е.Д.Шандра

*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Перевірив

ГП Б.О.Шевченко

*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*