Приватне підприємство проектно-будівельна Фірма «ДОМ-2»
Кваліфікаційний сертифікат Архітектора №003310 Серія АА виданий 15 липня 2016 р. Свідоцтво №3926 від 28 травня 2021р.

«Будівництво Алеї Слави по вулиці Незалежності в селі Талалаївка Ніжинського району Чернігівської області» (Корегування)

РОБОЧИЙ ПРОЕКТ

Том – 3.

Кошторисна документація
03-2025 – КД.

Директор **Даниленко О.М.**

ГАП **Даниленко О.І.**

ГІП **Даниленко О.М.**

м. Чернігів 2026

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Будівництво Алеї Слави по вулиці Незалежності в селі Талалаївка Ніжинського району Чернігівської області (Коригування)

Будівництво розташоване на території ..... області.
Кошторисна документація складена із застосуванням:
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .
-

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1.	Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника, Настанова [4.32]	1,00	%
2.	Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
3.	Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	2,00	%
4	Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у ..		
5.	Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]	1,111	
6.	Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38]	15,00	%
7.	Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39]	3,00	%

Загальна кошторисна трудомісткість		
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	1,91969	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	1,920	тис.люд.год
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 174 люд.год та розряді робіт 3,8)	217,081	тис.грн.
	20329,09	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:		
у тому числі:	4208,278	тис.грн.
будівельні роботи -	2563,349	тис.грн.
вартість устаткування -	767,448	тис.грн.
інші витрати -	877,481	тис.грн.
податок на додану вартість -	691,712	тис.грн.

Примітка:
1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав: Бородінчик М.Г.

Перевірив: Даниленко О.М.

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 4208,278 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 5,16 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Будівництво Алеї Слави по вулиці Незалежності в селі Талалаївка Ніжинського району Чернігівської області (Коригування)

Складений за поточними цінами станом на 29 грудня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	Алея Слави	431,305	752,400	-	1183,705
		Разом по главі 2:	431,305	752,400	-	1183,705
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
2	04-01	Зовнішні мережі електропостачання	303,122	-	-	303,122
		Разом по главі 4:	303,122	-	-	303,122

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
3	07-01	Благоустрій	1312,382	-	-	1312,382
		Разом по главі 7:	1312,382	-	-	1312,382
		Разом по главах 1-7:	2046,809	752,400	-	2799,209
		Разом по главах 1-8:	2046,809	752,400	-	2799,209
		Разом по главах 1-9:	2046,809	752,400	-	2799,209
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				
4	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	27,992	27,992
5	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	41,988	41,988
		Разом по главі 10:	-	-	69,980	69,980
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
6	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	10,000	10,000
7	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	12,612	12,612
8	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	5,340	5,340
		Разом по главі 12:	-	-	27,952	27,952
		Разом по главах 1-12:	2046,809	752,400	97,932	2897,141
	Настанова [4.38]	**Кошторисний прибуток (П)**	279,110	-	-	279,110
	Настанова [4.39]	**Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)**	-	-	55,822	55,822
	Настанова [4.40]	**Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва**	40,936	15,048	1,959	57,943
	Розрахунок N П-145	**Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)**	196,494	-	-	196,494
		Разом	2563,349	767,448	155,713	3486,510
	Настанова [4.43]	**Податок на додану вартість**	-	-	691,712	691,712
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	2563,349	767,448	847,425	4178,222
	Довідка від 18.12.2025 №02-26/1857	**Понесені витрати**	-	-	30,056	30,056
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	2563,349	767,448	877,481	4208,278

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [3.39]	**Зворотні суми у тому числі:**	-	-	-	5,160
		- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	5,160

Керівник проєктної організації Даниленко О.М.

Головний інженер проєкту Даниленко О.І.
(Головний архітектор проєкту)

Керівник Бородійчик Л.П.

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130

Кошторисний прибуток

1. Вихідні дані

п.1.1. Відсотковий показник для визначення прибутку від розміру прямих витрат:
ПКТВ = 15;

п.1.2. Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.
П21_1 = 1860,734;

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір кошторисного прибутку:
= п.1.1 * 0.01 * п.1.2 * ИНП130 = 15 * 0,01 * 1860,734 * 1 = 279,110;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій

1. Вихідні дані

п.1.1. Відсотковий показник для визначення адміністративних витрат від розміру прямих витрат:
АВ1471 = 3;

п.1.2. Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.
П21_1 = 1860,734;

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій:

= п.1.1 * 0.01 * п.1.2 * ИНП147 = 3 * 0,01 * 2613,134 * 1 = 55,822.

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

"_____" _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Будівництво Алеї Слави по вулиці Незалежності в селі Талалаївка Ніжинського району Чернігівської області (Коригування)

Умови виконання робіт звичайні

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Локальний кошторис 02-01-01 на загальнобудівельні роботи			
1	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2	м3	29,64	
2	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 5-10мм бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 10-20мм	м3	29,64	
3	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	1,789	
4	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг	т	0,3047	
5	Монтаж опорних конструкцій для кріплення трубопроводів всередині будівель і споруд масою до 0, 1 т (металоконструкція стенду)	т	1,484	
6	Ґрунтування металевих поверхонь перетворювачем іржі	м2	77,82	
7	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	77,82	
8	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю НЦ-5123	м2	79,83	
9	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	0,544	
10	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 2	м2	10	
11	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 15 (М200), крупність заповнювача 10-20 мм/	м3	0,544	
	Локальний кошторис 04-01-01 на зовнішні мережі електроосвітлення			
12	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 6 кг	шт	1	
13	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	5	
14	Світильник для ламп розжарювання місцевого освітлення	шт	54	
15	Труба поліетиленова по основі підлоги, діаметр до 50 мм	м	224	
16	Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	м	6	
17	Труба сталева по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	м	9	
18	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	239	

1	2	3	4	5
19	Монтаж самонесучого проводу	м	129	
20	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	м3	21,78	
21	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2	м3	7,26	
22	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	14,52	
23	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	м	98	
24	Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі	м	23	
25	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	м	98	
26	Герметизація кабелю на вводі та в кінцях труб	прохід	111	
27	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	0,11	
28	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	м3	0,11	
29	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	1	
30	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 10 мм	м	11	
	Локальний кошторис 07-01-01 на Благоустрій			
31	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	м3	7,56	
32	Перевезення сміття до 10 км	т	12,096	
33	Розбирання щебеневих покриттів та основ	м3	18,9	
34	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	26,8	
35	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см (15см)	м2	465	
36	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші , за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1	м2	465	
37	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	м2	465	
38	Армування шарів покриття геотекстилем	м2	70	
39	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	м2	68	
40	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3	м2	68	
41	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	м	341	

Склав _____ Бородінчик Л.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Харченко О.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво Алеї Слави по вулиці Незалежності в селі Талалаївка Ніжинського району Чернігівської області (Коригування)
03-2025 кориг ВІДПОВІДЬ НА ЗАУВАЖЕННЯ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на загальнобудівельні роботи

Алея Слави

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	431,305	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,77755	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	87,879	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		===Стенд (26шт.)===									
1	КБ1-165-6	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2	100м3	0,2964	24881,47 24881,47	- -	7375	7375	- -	261,8000 -	77,60 -
2	КБ6-1-2	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 5-10мм бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,2964	706872,79 54469,80	12519,55 5643,73	209517	16145	3711 1673	495,0000 42,1083	146,72 12,48
3	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	1т	1,789	31155,15 20562,08	7491,68 553,55	55737	36786	13403 990	176,0000 4,1760	314,86 7,47
4	С111-964 варіант 3	Сталева труба 40х40х3	т	0,5003	36888,57 -	- -	18455	-	- -	- -	- -
5	С111-964 варіант 4	Сталева труба 40х40х2	т	0,672	36888,57 -	- -	24789	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С111-1129-П варіант 1	Сталь листова 10мм	т	0,2257	34201,90 -	- -	7719	-	- -	- -	- -
7	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,1766	32093,25 -	- -	5668	-	- -	- -	- -
8	С111-1129-П варіант 4	Сітка зварна 40х40х4 оцинкована	т	0,0518	72654,82 -	- -	3764	-	- -	- -	- -
9	С111-972 варіант 2	Полоса сталева 20х3,0	т	0,0924	34201,90 -	- -	3160	-	- -	- -	- -
10	С111-986 варіант 1	Кутник сталевий 32х3	т	0,177	34201,90 -	- -	6054	-	- -	- -	- -
11	*КБ6-11-9*	*Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг*	*1 т*	*0,3047*	*9976,26* *7941,82*	*1615,04* *530,33*	*3040*	*2420*	*492* *162*	*70,4000* *3,4500*	*21,45* *1,05*
12	КБ9-34-1	Монтаж опорних конструкцій для кріплення трубопроводів всередині будівель і споруд масою до 0,1 т (металоконструкція стенду)	1т	1,484	18514,19 13284,51	2024,54 214,86	27475	19714	3004 319	117,7600 1,7764	174,76 2,64
13	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь перетворювачем іржі*	*100м2*	*0,7782*	*2453,25* *632,30*	*94,62* *8,56*	*1909*	*492*	*74* *7*	*4,7800* *0,0720*	*3,72* *0,06*
14	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,7782*	*2177,89* *632,30*	*94,62* *8,56*	*1695*	*492*	*74* *7*	*4,7800* *0,0720*	*3,72* *0,06*
15	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю НЦ-5123 ===Фундамент під хрест===	100м2	0,7983	8905,03 944,82	137,96 19,17	7109	754	110 15	7,2400 0,1608	5,78 0,13
16	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,00544	24692,98 24692,98	- -	134	134	- -	261,8000 -	1,42 -
17	КБ1-145-5	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 2	1000м2	0,01	22149,96 22149,96	- -	221	221	- -	209,1000 -	2,09 -
18	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 15 (М200), крупність заповнювача 10-20 мм/	100м3	0,00544	643388,26 27445,08	11612,62 4352,60	3500	149	63 24	249,4100 32,7235	1,36 0,18
19	С124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,097	49223,11 -	- -	4775	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					392096	84682	20931 3197		753,48 24,07
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					392096 286483				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					87879				
		Загальновиробничі витрати, грн.					39209				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**431305**				
		Всього по кошторису					**431305**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**777,55**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**87879**				

Склав Бородіонченс М.Г.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Данильченко О.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво Алеї Слави по вулиці Незалежності в селі Талалаївка Ніжинського району Чернігівської області (Коригування)
03-2025 кориг ВІДПОВІДЬ НА ЗАУВАЖЕННЯ

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01

на зовнішні мережі електроосвітлення
Зовнішні мережі електропостачання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	303,122	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,35291	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	41,871	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		===Пристрої живлення та управління зовнішнім освітленням===									
1	КМ8-599-9	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 6 кг	шт	1	1592,63 591,65	10,64 3,76	1593	592	11 4	4,8000 0,0275	4,80 0,03
2	1504-19075 варіант 1	Щит розподільчий металевий ЩО-18НГ-IP54	шт	1	3060,82 -	- -	3061	-	- -	- -	- -
3	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	5	494,74 191,36	24,78 5,44	2474	957	124 27	1,6000 0,0421	8,00 0,21
4	& 15175-1352-1 варіант 1	Вимикач автоматичний 3-х полюсний, ~380 В, Ін=63 А, Іу=10 А, хар-ка "С" SEZ-PR63-C10	шт	1	775,25 -	- -	775	-	- -	- -	- -
5	& 15175-1352-1 варіант 3	Вимикач диференційний 2-х полюсний, ~230 В, Ін=6 А, Івит=30 мА, хар. "С", тип "А" SEZ-PFI2-C6/0,03	шт	4	2142,05 -	- -	8568	-	- -	- -	- -
6	2405-1441 варіант 3	Шина нульова, 6х9 мм, 63 А, 10 груп, ж.	шт	1	60,16 -	- -	60	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2405-1441 варіант 4	Шина нульова, 6х9 мм, 63 А, 10 груп, с.	шт	1	63,22 -	- -	63	-	- -	- -	- -
		===Освітлювальні пристрої===									
8	КМ8-593-10	Світильник для ламп розжарювання місцевого освітлення	100 шт	0,54	18310,63 14002,34	492,38 127,75	9888	7561	266 69	113,6000 1,0133	61,34 0,55
9	С1547-7 варіант 1	Світильник грунтовий під СД лампу, 1х10 Вт, GU10, IP67, IK08 Berg AD-7O	шт	54	2245,07 -	- -	121234	-	- -	- -	- -
10	С1547-1 варіант 1	Лампа світлодіодна типу MR16, 7 Вт, GU10, Ra=80, T=3000K, 840 Лм	шт	54	112,89 -	- -	6096	-	- -	- -	- -
		===Живляча ПЛ-0,4кВ та КЛ-0,4кВ зовнішнього освітлення===									
11	*КМ8-410-2*	*Труба поліетиленова по основі підлоги, діаметр до 50 мм*	*100 м*	*2,24*	*3597,99* *2782,72*	*591,39* *98,88*	*8059*	*6233*	*1325* *221*	*25,6000* *0,7455*	*57,34* *1,67*
12	С1530-45 варіант 2	Труба гнучка гофрована двостінна з ПНТ /ПВТ, Д=40/32 мм	10м	22,848	258,12 -	- -	5898	-	- -	- -	- -
13	КМ8-409-2	Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	100 м	0,06	31165,23 5127,51	20109,56 5292,19	1870	308	1207 318	47,8000 45,0698	2,87 2,70
14	С1530-45 варіант 3	Труба ПВХ гнучка гофрована, ультрафіолетостійка, Д=40 мм	10м	0,612	400,92 -	- -	245	-	- -	- -	- -
15	*КМ8-407-1*	*Труба сталева по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм*	*100 м*	*0,09*	*33447,00* *6708,38*	*20123,56* *5890,69*	*3010*	*604*	*1811* *530*	*57,4200* *49,7031*	*5,17* *4,47*
16	С113-2 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	9,27	94,25 -	- -	874	-	- -	- -	- -
17	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	2,39	3796,13 1869,28	595,73 210,70	9073	4468	1424 504	16,0000 1,5400	38,24 3,68
18	*КМ8-149-1*	*Монтаж самонесучого проводу*	*100 м*	*1,29*	*14273,74* *2616,99*	*11209,22* *3048,16*	*18413*	*3376*	*14460* *3932*	*22,4000* *25,8280*	*28,90* *33,32*
19	15093-35023 варіант 1	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом ВВГз-3*2,5	1000м	0,242	57234,88 -	- -	13851	-	- -	- -	- -
20	15093-35163 варіант 2	Самоутримний ізольований провід з алюмінієвими жилами з ізоляцією жил зшитого поліетилену 4х25мм2 AsXSn 0,6/1 kV	1000м	0,141	111262,35 -	- -	15688	-	- -	- -	- -
21	& С121-376-В5 варіант 4	Гак універсальний CSC 16uz	шт	6	290,21 -	- -	1741	-	- -	- -	- -
22	& 2405-1010-В1-21 варіант 2	Стрічка бандажна сталева, 20х0,7 мм IF 207 ("Sicame")	м	20	66,65 -	- -	1333	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	*КМ8-155-1 к=0,5*	*Герметизація кабелю на вводі та в кінцях труб*	*прохід*	*111*	*54,33*	*-*	*6031*	*6031*	*-*	*0,4650*	*51,62*
					54,33	-			-	-	-
40	С111-1714 варіант 1	Шнур джутовий д=6мм	м	222	17,49	-	3883	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		===Заземлення опор===									
41	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,0011	24692,98	-	27	27	-	261,8000	0,29
					24692,98	-			-	-	-
42	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,0011	15349,14	-	17	17	-	165,2400	0,18
					15349,14	-			-	-	-
43	С142-10-1	Глина звичайна	м3	0,11	412,96	-	45	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
44	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,1	8417,86	3970,75	842	131	397	11,2000	1,12
					1308,50	790,58			79	6,1915	0,62
45	*КМ8-472-1*	*Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 10 мм*	*100 м*	*0,11*	*5887,29*	*476,98*	*648*	*329*	*52*	*25,6000*	*2,82*
					2990,85	*89,38*			*10*	*0,6639*	*0,07*
		Разом прямі витрати по кошторису					275563	32341	31860		277,38
									9530		75,53
		Разом будівельні роботи, грн.					275563				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					211362				
		всього заробітна плата, грн.					41871				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27559				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**303122**				
		Всього по кошторису					**303122**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**352,91**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**41871**				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво Алеї Слави по вулиці Незалежності в селі Талалаївка Ніжинського району Чернігівської області (Коригування)
03-2025 кориг ВІДПОВІДЬ НА ЗАУВАЖЕННЯ

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01

на Благоустрій
Благоустрій

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1312,382	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,78923	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	87,331	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		===Демонтажні роботи===									
1	КР18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	100м3	0,0756	41603,50 18485,58	23117,92 7528,86	3145	1398	1747 569	191,6200 62,1681	14,49 4,70
2	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	12,096	145,88 -	145,88 21,30	1765	-	1765 258	- 0,1610	- 1,95
3	КР18-1-3	Розбирання щебеневих покриттів та основ	100м3	0,189	8387,10 2500,50	5886,60 1276,13	1585	473	1112 241	25,9200 8,6041	4,90 1,63
4	С1421-9459 варіант 2 (зворотні матеріали)	Щебінь із природного каменю (від демонтажу) (зворотні матеріали)	м3	9,45	546,00 -	- -	5160	-	- -	- -	- -
		===Вимощення===									
5	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,268	3573,66 1944,87	1628,79 597,86	958	521	437 160	18,3600 5,1175	4,92 1,37
6	*КБ27-17-1*	*Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см (15см)*	*100м2*	*4,65*	*45697,52* *2623,75*	*1089,62* *372,20*	*212493*	*12200*	*5067* *1731*	*25,0000* *2,7710*	*116,25* *12,89*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ27-17-2 к=3	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші , за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1	100м2	4,65	10673,93 -	178,70 62,59	49634	-	831 291	- 0,4818	- 2,24
8	КБ27-65-5	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	0,465	1219590,65 77477,62	8679,92 1497,85	567110	36027	4036 697	670,8600 12,3806	311,95 5,76
9	КБ27-29-1	Армування шарів покриття геотекстилем	1000 м2	0,07	37469,50 235,16	- -	2623	16	- -	2,2200 -	0,16 -
10	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	0,68	136321,86 3039,35	1465,95 483,83	92699	2067	997 329	28,9600 3,5998	19,69 2,45
11	КБ27-17-4 к=13	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3	100м2	0,68	123622,07 -	1053,84 354,68	84063	-	717 241	- 2,7365	- 1,86
12	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	3,41	9930,17 8606,81	681,12 223,66	33862	29349	2323 763	81,2500 1,4550	277,06 4,96
13	С1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	8,6	5848,09 -	- -	50294	-	- -	- -	- -
14	К589921-А003 варіант 4	Поребрик паз-гребінь 1000х200х60	шт	341	272,27 -	- -	92844	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					1193075	82051	19032 5280		749,42 39,81
		Разом будівельні роботи, грн.					1193075				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1091992				
		всього заробітна плата, грн.					87331				
		Загальновиробничі витрати, грн.					119307				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1312382**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					5160				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- - -

Будівництво Алеї Слави по вулиці Незалежності в селі Талалаївка Ніжинського району Чернігівської області (Коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-02

придбання устаткування

Алея Слави

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 752,400 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "29 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	280222-14077 варіант 4	Лавка паркова 3,0х1,0м; (маса=0,025)	шт	2	20785,00	41570
2	280222-9103 варіант 2	Урна садово-паркова оцинкована "Гранд"; (маса=0,015)	шт	2	14250,00	28500
3	280222-900-7 варіант 5	Флагшток із нержавіючої сталі 6 метрів; (маса=0,082)	шт	2	23350,00	46700
4	1505-8025 варіант 3	Памятник гранітний "Козацький хрест" на гранітній плиті Н=2,5м; (маса=1, 34)	шт	1	550000,00	550000
5	241996-11010 варіант 1	Ваза з гербом України із циліндра 145х250мм; (маса=0)	шт	52	1100,00	57200
		Разом				**723970**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				28430
		Всього по кошторису				**752400**

Склав Бородінчик М.Г.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Коченченко О.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Підсумкова відомість ресурсів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1503,85	110,93				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	276,43	116,66				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	137,46	129,14				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,5					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	1,95	132,30				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
9.2		коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	-					
9.3		коштів на виконання будівельних робіт: у зимовий період	люд.год	-					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
9.4		у літній період	люд.год	-					
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1919,69					
	Середній розряд робіт		розряд	3,4					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	28,2336	576,82 16285,71				
11	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	1,189566	1087,77 1293,97				
12	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	2,7937	342,04 955,56				
13	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,39935	420,19 587,99				
14	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	9,31672	441,61 4114,36				
15	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,943885	570,75 538,72				
16	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	2,78096	17,79 49,47				
17	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,340857	630,48 214,90				
18	КБМ233-285	Верстат трубонарізний	маш. год	0,1269	225,99 28,68				
19	КБМ233-281	Верстат трубообрізний	маш. год	0,1962	223,4 43,83				
20	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	4,2936	7,34 31,52				
21	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	1,30665	81,38 106,34				
22	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	2,21267	486,86 1077,26				
23	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	2,8196	78,52 221,39				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
24	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	16,0797	90,13 1449,26				
25	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	4,60518	366,02 1685,59				
26	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	2,78096	57,84 160,85				
27	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	4,0348	507,86 2049,11				
28	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	8,24425	454,38 3746,02				
29	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	13,1566	721,77 9496,04				
30	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	4,00851	702,19 2814,74				
31	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	0,42	843,31 354,19				
32	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	3,2223	880,65 2837,72				
33	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	19,2782	6,71 129,36				
34	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	6,82517	6,67 45,52				
35	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	10,7386	423,01 4542,54				
36	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	76,927	148,23 11402,89				
37	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	5,8	5,38 31,20				
38	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	1,47173	120,16 176,84				
39	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ходу, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,45738	594,06 271,71				
40	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	41,33041	58,7 2426,10				
41	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	5,52	153,33 846,38				
42	КБМ233-350	Шинотрубозгин з моторним приводом	маш. год	0,3105	135,21 41,98				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
43	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	12,096	145,88				
					1764,56				
		Разом по розділу II	**грн.**		**71822,30**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	210,954					
		Дизельне паливо	кг	230,52					
		Електроенергія	кВт-год	1540,213					
		Стиснене повітря	м3	472,984					
		Мастильні матеріали	кг	35,067					
		Гідравлічна рідина	кг	5,007					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
44	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	7,3977					
45	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	8,679656					
46	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	5,83964					
47	КБМ203-203	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність 63 т	маш. год	4,8891					
48	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	9,56					
49	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,8031					
50	КБМ270-150	Киркувальник	маш. год	0,45738					
51	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	8,78528					
52	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	14,51216					
53	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,7156					
54	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,0473					
55	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	5,2693					
56	КБМ270-90	Пилка дискова електрична (працює від пересувної електростанції)	маш. год	32,1594					
57	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	11,2672					
58	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	115,62972					
59	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	4,7838					
60	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	2,2816					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
61	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,21951	239,2 52,51	234,25 51,42	0,26 0,06	4,69 1,03	80 км.
62	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00742	110172,58 817,48	107266,20 795,92	746,13 5,54	2160,25 16,02	80 км.
63	С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00090296	91094,78 82,25	88507,55 79,92	801,06 0,72	1786,17 1,61	80 км.
64	С112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,0015285	14909,15 22,79	14057,62 21,49	559,19 0,85	292,34 0,45	80 км.
65	С1546-7	Вазелін технічний	т	0,00005	181787,01 9,09	176892,56 8,84	1330 0,07	3564,45 0,18	80 км.
66	С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,008057	6297,94 50,74	5017,93 40,43	1156,52 9,32	123,49 0,99	80 км.
67	&15175-1352-1 варіант 1	Вимикач автоматичний 3-х полюсний, ~380 В, Ін=63 А, Іу=10 А, хар-ка "С" SEZ-PR63-C10	шт	1	775,25 775,25	760,00 760,00	0,05 0,05	15,2 15,20	
68	&15175-1352-1 варіант 3	Вимикач диференційний 2-х полюсний, ~230 В, Ін=6 А, Івит=30 мА, хар. "С", тип "А" SEZ-PFI2-C6/0,03	шт	4	2142,05 8568,20	2100,00 8400,00	0,05 0,20	42 168,00	
69	С142-10-2	Вода	м3	34,33848	80,4 2760,81	80,40 2760,81	- -	- -	
70	С1545-23	Втулка В54, В59	100шт	0,0956	184,85 17,67	180,68 17,27	0,55 0,05	3,62 0,35	80 км.
71	С1545-24	Втулка В69	100шт	0,7168	246,04 176,36	240,17 172,15	1,05 0,75	4,82 3,46	80 км.
72	С1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	22,08	26,53 585,78	25,94 572,76	0,07 1,55	0,52 11,47	80 км.
73	С1545-30	Гайка встановлювальна заземлювальна К483	100шт	0,0585	681,8 39,89	666,58 38,99	1,85 0,11	13,37 0,79	80 км.
74	&С121-376-В5 варіант 4	Гак універсальний CSC 16uz	шт	6	290,21 1741,26	170,00 1020,00	118,05 708,30	2,16 12,96	80 км.
75	+С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,1766	32093,25 5667,67	30850,00 5448,11	613,97 108,43	629,28 111,13	80 км.
76	С124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,097	49223,11 4774,64	47643,98 4621,47	613,97 59,56	965,16 93,61	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
77	С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,0016524	59387,24 98,13	57421,72 94,88	801,06 1,32	1164,46 1,93	80 км.
78	&С1555-106-Г	Геотекстиль	м2	72,38	36,01 2606,40	35,00 2533,30	0,3 21,71	0,71 51,39	Геотекстиль термофиксированный 200 г/м2 80 км.
79	С142-10-1	Глина звичайна	м3	0,11	412,96 45,43	404,86 44,53	- -	8,1 0,90	
80	+С1421-9603 варіант 1	Готова піщано-щебенева розмір зерен понад 0 до 40 мм	м3	88,5825	2749,59 243565,56	1208,00 107007,66	1487,68 131782,41	53,91 4775,49	80 км.
81	+С1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0086311	138166,36 1192,53	134000,00 1156,57	1457,22 12,58	2709,14 23,38	80 км.
82	С112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,015844	5472,8 86,71	4806,30 76,15	559,19 8,86	107,31 1,70	80 км.
83	С112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,2046	7050,41 1442,51	6352,98 1299,82	559,19 114,41	138,24 28,28	80 км.
84	С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,1217416	8664,11 1054,78	7935,04 966,02	559,19 68,08	169,88 20,68	80 км.
85	С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0001414	57985,09 8,20	56234,16 7,95	613,97 0,09	1136,96 0,16	80 км.
86	С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0075582	41499,35 313,66	40071,67 302,87	613,97 4,64	813,71 6,15	80 км.
87	С1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0051146	59776,43 305,73	57799,81 295,62	804,53 4,11	1172,09 6,00	80 км.
88	С1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	2,3155	789,75 1828,67	773,54 1791,13	0,72 1,67	15,49 35,87	80 км.
89	С1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,0738	1783,59 131,63	1747,65 128,98	0,97 0,07	34,97 2,58	80 км.
90	С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,1464	1781,47 260,81	1745,82 255,59	0,72 0,11	34,93 5,11	80 км.
91	+С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42	т	0,0005936	158931,67 94,34	155000,00 92,01	815,36 0,48	3116,31 1,85	80 км.
92	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,000087	158931,67 13,83	155000,00 13,49	815,36 0,07	3116,31 0,27	80 км.
93	+С111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е46	т	0,020776	158931,67 3301,96	155000,00 3220,28	815,36 16,94	3116,31 64,74	80 км.
94	+С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42	т	0,033991	158931,67 5402,25	155000,00 5268,61	815,36 27,71	3116,31 105,93	80 км.
95	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,0006461	153831,67 99,39	150000,00 96,92	815,36 0,53	3016,31 1,94	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
96	+С1113-246 варіант 1	Емаль антикорозійна ПФ-115	т	0,0001512	123886,36 18,73	120000,00 18,14	1457,22 0,22	2429,14 0,37	80 км.
97	С1545-47	Заглушка У467, У469	100шт	0,23918	129,63 31,00	126,87 30,34	0,22 0,05	2,54 0,61	80 км.
98	+2405-1228 варіант 19	Затискач анкерний, 4х16-4х35 мм GUKp4	шт	6	187,05 1122,30	180,00 1080,00	3,38 20,28	3,67 22,02	80 км.
99	+2405-1228 варіант 22	Затискач плашковий 9-12мм ПС2-1	шт	4	54,45 217,80	50,00 200,00	3,38 13,52	1,07 4,28	80 км.
100	&2405-1228-В3-26 варіант 2	Затискач проколюючий, 63 А 16-95/1,5-10 TTD 051	шт	4	166,65 666,60	160,00 640,00	3,38 13,52	3,27 13,08	80 км.
101	С1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5, 5 мм	10м	0,02775	707,39 19,63	673,85 18,70	19,67 0,55	13,87 0,38	80 км.
102	С111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0001484	228693,76 33,94	223487,19 33,17	722,38 0,11	4484,19 0,66	80 км.
103	С111-310	Каніфоль соснова	т	0,0001434	504272,85 72,31	492939,50 70,69	1445,65 0,21	9887,7 1,41	80 км.
104	С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0000445	38460,44 1,71	37092,34 1,65	613,97 0,03	754,13 0,03	80 км.
105	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	3,9672	23,84 94,58	9,03 35,82	14,34 56,89	0,47 1,87	80 км.
106	С1546-20	Клей БМК5	кг	0,024	528,86 12,69	517,28 12,41	1,21 0,03	10,37 0,25	80 км.
107	С111-1708	Клоччя просочене	кг	0,0279	74,53 2,08	71,76 2,00	1,31 0,04	1,46 0,04	80 км.
108	С1545-70	Кнопка К227	100шт	0,19885	29,86 5,94	28,83 5,73	0,44 0,09	0,59 0,12	80 км.
109	+2405-1228 варіант 23	Комплект кріплення боксів на опору	шт	1	564,45 564,45	550,00 550,00	3,38 3,38	11,07 11,07	80 км.
110	С111-1776-П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	3,9525	1753,95 6932,49	1719,41 6795,97	0,15 0,59	34,39 135,93	80 км.
111	С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,1789	431,28 77,16	422,22 75,54	0,6 0,11	8,46 1,51	80 км.
112	+С111-986 варіант 1	Кутник сталевий 32х3	т	0,177	34201,9 6053,74	33333,33 5900,00	613,97 108,67	254,6 45,07	80 км.
113	С111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0001434	175530,94 25,17	170631,94 24,47	1457,22 0,21	3441,78 0,49	80 км.
114	С1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00005	333950,48 16,70	325945,21 16,30	1457,22 0,07	6548,05 0,33	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
115	С111-1659	Лак масляний, марка МА-592	т	0,0018576	234973,62	228909,07	1457,22	4607,33	80 км.
					436,49	425,22	2,71	8,56	
116	С111-1663	Лак, марка 177	т	0,00042	56127,42	53569,66	1457,22	1100,54	80 км.
					23,57	22,50	0,61	0,46	
117	+С1547-1 варіант 1	Лампа світлодіодна типу MR16, 7 Вт, GU10, Ra=80, T=3000K, 840 Лм	шт	54	112,89	110,00	0,68	2,21	80 км.
					6096,06	5940,00	36,72	119,34	
118	С1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,001912	360658,46	352972,76	613,97	7071,73	80 км.
					689,58	674,88	1,17	13,53	
119	С121-782	Металеві конструкції	т	0,000372	89818,6	88273,12	876,86	668,62	80 км.
					33,41	32,84	0,33	0,24	
120	С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,007	108089,13	106407,64	876,86	804,63	80 км.
					756,62	744,85	6,14	5,63	
121	С1545-119	Муфти поліетиленові	шт	0,48	35,52	34,36	0,46	0,7	80 км.
					17,05	16,49	0,22	0,34	
122	+С1113-246 варіант 2	Нітроемаль НЦ-5123	т	0,0303354	205486,36	200000,00	1457,22	4029,14	80 км.
					6233,51	6067,08	44,21	122,22	
123	С111-1669	Оліфа оксоль комбінована	т	0,0000279	428356,6	418511,80	1445,65	8399,15	80 км.
					11,95	11,68	0,04	0,23	
124	+2405-1228 варіант 21	Основа для кріплення кабелю з ремінцем BIC 3050	шт	10	69,75	65,00	3,38	1,37	80 км.
					697,50	650,00	33,80	13,70	
125	С1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,0804	264,58	256,74	2,65	5,19	80 км.
					21,27	20,64	0,21	0,42	
126	С1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,066	129,57	124,38	2,65	2,54	80 км.
					8,55	8,21	0,17	0,17	
127	С1545-167	Патрубок У-477	100шт	0,0108	2175,45	2123,94	8,85	42,66	80 км.
					23,49	22,94	0,10	0,45	
128	С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	6,72	51,68	50,14	0,53	1,01	80 км.
					347,29	336,94	3,56	6,79	
129	+С1113-77 варіант 1	Перетворювач іржі Kompozit	т	0,0081711	164391,45	160000,00	1168,09	3223,36	80 км.
					1343,26	1307,38	9,54	26,34	
130	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	7,26	1906,75	687,50	1181,86	37,39	80 км.
					13843,01	4991,25	8580,30	271,46	
131	+С1426-11789 варіант 2	Плитка тротуарна ФЕМ-60мм	м2	469,65	771,72	635,00	121,59	15,13	https://build.rozetka.com.ua/ua/trotuarnaya-plitka-betonnaya-avenue-153254222/p552987492/ 80 км.
					362438,30	298227,75	57104,74	7105,81	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
132	+С111-972 варіант 2	Полоса сталева 20х3,0	т	0,0924	34201,9 3160,26	33333,33 3080,00	613,97 56,73	254,6 23,53	80 км.
133	+К589921-А003 варіант 4	Поребрик паз-гребінь 1000х200х60	шт	341	272,27 92844,07	246,00 83886,00	20,93 7137,13	5,34 1820,94	80 км.
134	С1546-63	Припой ПОС-18	т	0,001195	889412,93 1062,85	870816,94 1040,63	1156,52 1,38	17439,47 20,84	80 км.
135	+С111-1809 варіант 4	Прокат сталевий гарячекатаний круглий, звичайної точності прокатки: д=10мм	т	0,006776	35881,07 243,13	35000,00 237,16	613,97 4,16	267,1 1,81	80 км.
136	+С111-1809 варіант 5	Прокат сталевий гарячекатаний круглий, звичайної точності прокатки: д=16мм	т	0,0081	35881,07 290,64	35000,00 283,50	613,97 4,97	267,1 2,17	80 км.
137	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	1,05983	90,76 96,19	67,51 71,55	21,47 22,75	1,78 1,89	80 км.
138	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,08525	5594,5 476,93	3080,00 262,57	2404,8 205,01	109,7 9,35	80 км.
139	+С1425-11687 варіант 1	Розчин цементний гарцовка РЦГ М100 Ж1	м3	29,59725	5257,9 155619,38	2750,00 81392,44	2404,8 71175,47	103,1 3051,47	80 км.
140	С1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,000089	74583,66 6,64	71664,02 6,38	1457,22 0,13	1462,42 0,13	80 км.
141	С111-1757	Рядно	м2	45,5124	88,09 4009,19	86,01 3914,52	0,35 15,93	1,73 78,74	80 км.
142	+15093-35163 варіант 2	Самоутримний ізольований провід з алюмінієвими жилами з ізоляцією жил зшитого поліетилену 4х25мм2 AsXSn 0,6/1 kV	1000м	0,141	111262,35 15687,99	108333,33 15275,00	747,41 105,38	2181,61 307,61	80 км.
143	+С1547-7 варіант 1	Світильник ґрунтовий під СД лампу, 1х10 Вт, GU10, IP67, IK08 Berg AD-7O	шт	54	2245,07 121233,78	2200,00 118800,00	1,05 56,70	44,02 2377,08	80 км.
144	+С111-1129-П варіант 4	Сітка зварна 40х40х4 оцинкована	т	0,0518	72654,82 3763,52	71500,00 3703,70	613,97 31,80	540,85 28,02	80 км.
145	С1545-247	Скоби з оцинкованого заліза	100шт	0,0639	4680,22 299,07	4586,68 293,09	1,77 0,11	91,77 5,87	80 км.
146	С1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	0,0402	850,37 34,18	833,31 33,50	0,39 0,02	16,67 0,66	80 км.
147	&2405-1020-В1-22 варіант 2	Скріпа CF 20 ("Sicame")	шт	20	13,32 266,40	13,00 260,00	0,06 1,20	0,26 5,20	80 км.
148	+С111-964 варіант 4	Сталева труба 40х40х2	т	0,672	36888,57 24789,12	36000,00 24192,00	613,97 412,59	274,6 184,53	80 км.
149	+С111-964 варіант 3	Сталева труба 40х40х3	т	0,5003	36888,57 18455,35	36000,00 18010,80	613,97 307,17	274,6 137,38	80 км.
150	+С111-1129-П варіант 1	Сталь листова 10мм	т	0,2257	34201,9 7719,37	33333,33 7523,33	613,97 138,57	254,6 57,47	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
151	С1545-234	Стискачі відгалужувальні У859	100шт	0,0408	6707,59	6554,11	21,96	131,52	80 км.
					273,67	267,41	0,90	5,36	
152	С1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,0027	6767,43	6633,85	0,89	132,69	80 км.
					18,27	17,91	-	0,36	
153	&2405-1010-В1-21 варіант 2	Стрічка бандажна сталева, 20х0,7 мм IF 207 ("Sicame")	м	20	66,65	65,00	0,34	1,31	80 км.
					1333,00	1300,00	6,80	26,20	
154	С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,022944	869	850,95	1,01	17,04	80 км.
					19,94	19,52	0,02	0,40	
155	С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,2374	985,98	964,74	1,91	19,33	80 км.
					234,07	229,03	0,45	4,59	
156	+С111-1721-11А варіант 1	Стрічка сигнальна червоного кольору з ПВХ -пластикату товщиною 0,3 мм: шириною 150 мм	м	72	2,15	2,10	0,01	0,04	80 км.
					154,80	151,20	0,72	2,88	
157	+С111-1721-11А варіант 2	Стрічка сигнальна червоного кольору з ПВХ -пластикату товщиною 0,3 мм: шириною 300 мм	м	26	4,19	4,10	0,01	0,08	80 км.
					108,94	106,60	0,26	2,08	
158	+С1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	39,38496	5848,09	3110,00	2623,42	114,67	80 км.
					230326,79	122487,23	103323,29	4516,27	
159	С1546-83	Тавот	кг	19,6936	52,91	50,54	1,33	1,04	80 км.
					1041,99	995,31	26,19	20,49	
160	+15093-35023 варіант 1	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом ВВГз-3*2,5	1000м	0,242	57234,88	56000,00	112,63	1122,25	80 км.
					13850,84	13552,00	27,26	271,58	
161	+С1530-45 варіант 3	Труба ПВХ гнучка гофрована, ультрафіолетостійка, Д=40 мм	10м	0,612	400,92	380,00	13,06	7,86	80 км.
					245,36	232,56	7,99	4,81	
162	+С1530-45 варіант 2	Труба гнучка гофрована двостінна з ПНТ /ПВТ, Д=40/32 мм	10м	22,848	258,12	240,00	13,06	5,06	80 км.
					5897,53	5483,52	298,39	115,62	
163	С1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,00012	264072,41	258009,54	884,98	5177,89	80 км.
					31,69	30,96	0,11	0,62	
164	С113-2 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	9,27	94,25	92,63	0,92	0,7	80 км.
					873,70	858,68	8,53	6,49	
165	С113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,0936	233,63	229,30	2,59	1,74	80 км.
					21,87	21,46	0,24	0,17	
166	С111-1292	Уайт-спірит	т	0,002235	4759,62	3104,99	1561,3	93,33	80 км.
					10,64	6,94	3,49	0,21	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
167	С111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,0004	81051,94 32,42	78178,95 31,27	1283,74 0,51	1589,25 0,64	80 км.
168	С111-430	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14	т	0,0000477	105116,7 5,01	101771,85 4,85	1283,74 0,06	2061,11 0,10	80 км.
169	С1545-275	Фольга мідна	т	0,0001134	506443,59 57,43	495628,34 56,20	884,98 0,10	9930,27 1,13	80 км.
170	+2405-1228 варіант 20	Хомут стяжний CCD 9-62 ("Sicame")	шт	4	17,73 70,92	14,00 56,00	3,38 13,52	0,35 1,40	80 км.
171	+С111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,000518	79301,05 41,08	77000,00 39,89	746,13 0,39	1554,92 0,80	80 км.
172	+С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	т	0,0062336	79357,08 494,68	77000,00 479,99	801,06 4,99	1556,02 9,70	80 км.
173	+С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1, 6х50 мм	т	0,00001484	79357,08 1,18	77000,00 1,14	801,06 0,01	1556,02 0,03	80 км.
174	+С111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм	т	0,00341	79357,08 270,61	77000,00 262,57	801,06 2,73	1556,02 5,31	80 км.
175	+С111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,002879	34201,9 98,47	33333,33 95,97	613,97 1,77	254,6 0,73	80 км.
176	+2405-1441 варіант 3	Шина нульова, 6х9 мм, 63 А, 10 груп, ж.	шт	1	60,16 60,16	56,00 56,00	2,98 2,98	1,18 1,18	80 км.
177	+2405-1441 варіант 4	Шина нульова, 6х9 мм, 63 А, 10 груп, с.	шт	1	63,22 63,22	59,00 59,00	2,98 2,98	1,24 1,24	80 км.
178	+С111-1714 варіант 1	Шнур джутовий д=6мм	м	222	17,49 3882,78	17,00 3774,00	0,15 33,30	0,34 75,48	80 км.
179	С111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00005	61239,88 3,06	59230,89 2,96	808,21 0,04	1200,78 0,06	80 км.
180	+С1421-9450 варіант 1	Щебінь із червоного граніту 10-15мм	м3	23,12	7471,95 172751,48	1200,00 27744,00	6125,44 141620,17	146,51 3387,31	Доставка з м. Житомир 360 км.
181	+1504-19075 варіант 1	Щит розподільчий металевий ЩО-18НГ-IP54	шт	1	3060,82 3060,82	3000,00 3000,00	0,8 0,80	60,02 60,02	80 км.
182	С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	10,08353	686,43 6921,64	660,14 6656,54	12,83 129,37	13,46 135,73	80 км.
183	С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,01958	948,9 18,58	911,96 17,86	18,33 0,36	18,61 0,36	80 км.
184	+С1421-9459 варіант 2	Щебінь із природного каменю (від демонтажу) (зворотній матеріал)	м3	9,45	546 5159,70	546 5159,70			
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
185	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	52,2464	6,87775	6,87775			
186	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,5565	359,34 159,41	359,34 159,41			
187	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,4845	88,71 142,97	88,71 142,97			
			шт		69,28	69,28			
		Разом	грн.		517,33	517,33			
		Разом по розділу III	**грн.**		**1589836,87**	**1035355,61**	**524200,41**	**30280,85**	
		IV. Устаткування							
188	+241996-11010 варіант 1	Ваза з гербом України із циліндра 145х250мм	шт	52	1143,2 59446,40	1100,00 57200,00	33,00 1716,00	10,20 530,40	3%
189	+280222-14077 варіант 4	Лавка паркова 3,0х1,0м	шт	2	21601,23 43202,46	20785,00 41570,00	623,55 1247,10	192,68 385,36	https://epicentrk.ua/ua/shop/lavka-parkova-2-03-m.html? (2,03) 3%
190	+1505-8025 варіант 3	Памятник гранітний "Козацький хрест" на гранітній плиті Н=2,5м	шт	1	571598,5 571598,50	550000,00 550000,00	16500,00 16500,00	5098,50 5098,50	https://granit-s.com.ua/ 3%
191	+280222-9103 варіант 2	Урна садово-паркова оцинкована "Гранд"	шт	2	14809,6 29619,20	14250,00 28500,00	427,50 855,00	132,10 264,20	https://impex-group.kiev.ua/ua/p1856527054-urna-sadovo-parkova.html 3%
192	+280222-900-7 варіант 5	Флагшток із нержавіючої сталі 6 метрів	шт	2	24266,95 48533,90	23350,00 46700,00	700,50 1401,00	216,45 432,90	https://flag.ua/ua/flagshtok-ulichnyjj-standart-nerzhstal? 3%
		Разом по розділу IV	**грн.**		**752400,46**	**723970,00**	**21719,10**	**6711,36**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	1592,46					
		Стиснене повітря	м3	472,984					
		Мастильні матеріали	кг	35,623					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Гідравлічна рідина	кг	5,492					
		Бензин	л	285,073					
		Дизельне паливо	л	271,2					
		Довідкові дані							
		Будівельне сміття	т	45,171					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "29 грудня" 2025 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.
Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склав Бородіненко М.Г.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Даниленко О.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]