

Капітальний ремонт підвального приміщення для подальшого використання, як споруди подвійного призначення (найпростіше укриття) Ржищівського геріатричного пансіонату за адресою: вул. Паркова, 1, м. Ржищів, Обухівський р-н, Київська область

993

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Загальнобудівельні роботи

Вул. Паркова, 1, м. Ржищів, Обухівський р-н, Київська область

Основа:
креслення (специфікації) № 06/2023-АБ

Кошторисна вартість 2960.277 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 9.93335 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 754.268 тис. грн.
Середній розряд робіт 3.6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "30 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Демонтажні роботи											
1	КБ10-96-2 к=1,15 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0.051	<u>15761.24</u> 14541.34	<u>1212.86</u> 270.37	804	742	<u>62</u> 14	<u>189.5131</u> 2.8256	<u>9.67</u> 0.14
		H2=1,15 H5=1,15									
2	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0.12	<u>12865.42</u> 11613.47	<u>1237.40</u> 326.74	1544	1394	<u>148</u> 39	<u>184.3700</u> 4.0221	<u>22.12</u> 0.48
3	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0.227	<u>2735.31</u> 2735.31	<u>-</u> -	621	621	<u>-</u> -	<u>44.6800</u> -	<u>10.14</u> -
4	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	15.185	<u>3579.56</u> 3178.45	<u>401.11</u> 105.92	54356	48265	<u>6091</u> 1608	<u>52.9300</u> 1.3038	<u>803.74</u> 19.8
5	КР12-65-16	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	5.098	<u>3234.29</u> 3234.29	<u>-</u> -	16488	16488	<u>-</u> -	<u>53.8600</u> -	<u>274.58</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток кількість: 25,4+2,4	100м2	0.278	<u>6228.77</u> 6119.89	<u>108.88</u> 22.21	1732	1701	<u>31</u> 6	<u>92.8100</u> 0.2772	<u>25.8</u> 0.08
7	KP13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток кількість: 12,2+4,8	100м2	0.17	<u>5678.37</u> 4593.97	<u>1084.40</u> 284.52	965	781	<u>184</u> 48	<u>74.3000</u> 3.8357	<u>12.63</u> 0.65
8	KP5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	6.2	<u>542.58</u> 484.00	<u>58.58</u> 29.43	3364	3001	<u>363</u> 182	<u>8.0600</u> 0.3771	<u>49.97</u> 2.34
9	KP8-2-2	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі (навіс №1)	100м2	0.04	<u>1020.74</u> 995.03	<u>25.71</u> 22.63	41	40	<u>1</u> 1	<u>16.5700</u> 0.3264	<u>0.66</u> 0.01
10	KP20-12-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т (навіс №1)	1т	0.18	<u>4042.22</u> 4042.22	<u>-</u> -	728	728	<u>-</u> -	<u>48.4330</u> -	<u>8.72</u> -
11	KP9-5-1	Розбирання металевих сходових ґрат при вазі одного метра ґрат до 60 кг	100м	0.04	<u>4923.89</u> 4418.06	<u>385.98</u> 101.92	197	177	<u>15</u> 4	<u>68.8600</u> 1.2546	<u>2.75</u> 0.05
Разом прями витрати по розділу 1							80840	73938	<u>6895</u> 1902		<u>1220.78</u> 23.55
Разом будівельні роботи, грн.							80840				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							7				
всього заробітна плата, грн.							75840				
Загальновиробничі витрати, грн.							48243				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							149.33				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							17226				
Всього будівельні роботи, грн.							129083				

Всього по розділу 1							129083				
Розділ 2. Будівельні роботи											
12	KP3-33-7	Мурування внутрішніх стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	1 м3	15.2	<u>4195.47</u> 545.26	<u>57.23</u> 47.70	63771	8288	<u>870</u> 725	<u>7.9600</u> 0.6216	<u>120.99</u> 9.45
13	KP3-28-1	Закладання отворів у стінах цеглою кількість: 1,5+1,1	100 м3	0.026	<u>493250.83</u> 61671.81	<u>5408.92</u> 4508.05	12825	1603	<u>141</u> 117	<u>889.5400</u> 58.7523	<u>23.13</u> 1.53
14	KP11-7-1	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	100м2	0.246	<u>40966.41</u> 32110.30	<u>1129.00</u> 438.93	10078	7899	<u>278</u> 108	<u>441.5000</u> 5.5521	<u>108.61</u> 1.37
15	KP12-31-7	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь ґрат та огорож	100м2	0.022	<u>11346.81</u> 8472.13	<u>-</u> -	250	186	<u>-</u> -	<u>122.2000</u> -	<u>2.69</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КР9-20-4	Установлення металевих огорож без поручня (ганок №1)	100м	0.041	<u>6296.73</u> 5033.64	<u>333.02</u> 12.34	258	206	14 1	<u>69.2100</u> 0.1668	<u>2.84</u> 0.01
17	& С121-394-34	Огорожа з нержавіючої сталі h=1,2 м	пм	4.1	<u>2274.96</u> -	- -	9327	-	- -	- -	- -
18	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	0.052	<u>11655.96</u> 2485.89	<u>8.18</u> 6.81	606	129	- -	<u>33.3900</u> 0.0888	<u>1.74</u> -
19	КР7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції Ремонт даху-Ганок №2	100м2	0.052	<u>5189.03</u> 763.86	<u>2.04</u> 1.70	270	40	- -	<u>10.2600</u> 0.0222	<u>0.53</u> -
20	КР8-1-1	Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами	100м2	0.155	<u>1127.97</u> 1105.47	<u>22.50</u> 19.80	175	171	4 3	<u>17.5500</u> 0.2856	<u>2.72</u> 0.04
21	КР8-26-2	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	100м2	0.155	<u>13785.45</u> 1985.75	<u>40.98</u> 36.06	2137	308	6 6	<u>30.9500</u> 0.5202	<u>4.8</u> 0.08
22	КР8-37-5	Утеплення покриттів плитами із легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо	100м2	0.155	<u>2586.14</u> 2488.11	<u>98.03</u> 86.27	401	386	15 13	<u>39.5000</u> 1.2444	<u>6.12</u> 0.19
23	& С111-1564-5-151	Утеплювач мінеральна вата тов. 150 мм кількість: 1,03*15,5	м2	15.965	<u>1036.89</u> -	- -	16554	-	- -	- -	- -
24	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0.155	<u>4588.11</u> 3947.06	<u>577.17</u> 160.56	711	612	89 25	<u>58.3280</u> 2.1566	<u>9.04</u> 0.33
25	& С121-265-129	Н2=1,15 Н5=1,15 Профлист ПК 0,45 кількість: 15,5*1,1	м2	17.05	<u>284.95</u> -	- -	4858	-	- -	- -	- -
26	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0.042	<u>10412.67</u> 10412.67	- -	437	437	- -	<u>173.4000</u> -	<u>7.28</u> -
27	КР2-15-1	Бетонування пазухів	100 м3	0.005	<u>298110.24</u> 42921.81	<u>48282.88</u> 10384.63	1491	215	241 52	<u>657.0000</u> 108.5551	<u>3.29</u> 0.54
28	КБ15-26-1 к=1,15	Улаштування покриттів сходів ,підсхідців з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші кількість: 5,4+11,6	1 м2	17	<u>606.38</u> 439.00	<u>1.18</u> 0.98	10308	7463	20 17	<u>6.1065</u> 0.0128	<u>103.81</u> 0.22
29	С111-287-2 варіант 2	Н2=1,15 Н5=1,15 Плитки для підлог 40x40 кількість: 1,02*17	м2	17.34	<u>576.70</u> -	- -	10000	-	- -	- -	- -
30	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін, відкосов керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0.029	<u>32314.95</u> 21137.13	<u>39.96</u> 33.30	937	613	1 1	<u>294.0205</u> 0.4340	<u>8.53</u> 0.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прями витрати по розділу 2					154884	31066	<u>1746</u>		<u>440.1</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					154884		1076		13.86
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					122072				
		всього заробітна плата, грн.					32142				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18641				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					54.44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6281				
		Всього будівельні роботи, грн.					173525				

		Всього по розділу 2					173525				
		Розділ 3. Опоряджень приміщень									
		1-21									
		СТЕЛЯ									
46	КР12-66-1	Грунтування стель	100м2	4.943	<u>485.80</u>	-	2401	2401	-	<u>8.0900</u>	<u>39.99</u>
					485.80	-			-	-	-
47	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 кількість: 0,2*494,3	л	98.86	<u>47.60</u>	-	4706	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
48	КР11-29-3	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	4.943	<u>4212.20</u>	<u>37.81</u>	20821	20634	<u>187</u>	<u>60.9400</u>	<u>301.23</u>
					4174.39	31.51			156	0.4107	2.03
49	& С111- 1895-2	Шпаклівка KNAUF HP START кількість: 5*494,3	кг	2471.5	<u>17.41</u>	-	43029	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
50	КБ15-56-6 к=1,15 к=2	Безпіцане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати /до 1мм/	100 м2	4.943	<u>2486.60</u>	<u>4.70</u>	12291	11173	<u>23</u>	<u>30.3600</u>	<u>150.07</u>
					2260.30	3.92			19	0.0511	0.25
		Н1=2 Н2=1,15 Н5=1,15									
51	& С111- 1895-4-ТЖ	Шпаклівка KNAUF HP ФІНИШ	кг	494.3	<u>14.35</u>	-	7093	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
52	КР12-49-6	Поліпшене фарбування акріловими фарбами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	4.943	<u>19651.38</u>	<u>1.02</u>	97137	17126	<u>5</u>	<u>49.3400</u>	<u>243.89</u>
					3464.65	0.85			4	0.0111	0.05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКИ 1-22									
53	КР12-66-1	Грунтування Ceresit СТ 17	100м2	15.185	<u>1437.80</u> 485.80	- -	21833	7377	- -	<u>8.0900</u> -	<u>122.85</u> -
54	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	15.185	<u>10121.30</u> 9621.05	<u>101.17</u> 84.32	153692	146096	<u>1536</u> 1280	<u>127.3300</u> 1.0989	<u>1933.51</u> 16.69
55	КР20-18-5	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:2	100м3	0.284	<u>553488.52</u> 18551.85	<u>3850.87</u> 3112.34	157191	5269	<u>1094</u> 884	<u>308.9400</u> 47.1975	<u>87.74</u> 13.4
56	КР12-46-4	Оклеювання стін склосіткою	100м2	15.185	<u>2554.19</u> 2554.19	- -	38785	38785	- -	<u>29.7900</u> -	<u>452.36</u> -
57	& С111-82- 55	Сітка армуюча малярна	м2	1518.5	<u>20.44</u> -	- -	31038	-	- -	- -	- -
58	& С111- 1895-2	Шпаклівка KNAUF HP START	кг	1518.5	<u>17.41</u> -	- -	26437	-	- -	- -	- -
59	КБ15-56-3 к=1,15	Безпіцане накриття поверхонь стін, укосів розчином із клейового гіпсу товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	15.185	<u>4291.93</u> 3383.60	<u>3.53</u> 2.94	65173	51380	<u>54</u> 45	<u>45.4480</u> 0.0383	<u>690.13</u> 0.58
60	КБ15-56-4 к=1,15 к=2	Н2=1,15 Н5=1,15 Безпіцане накриття поверхонь стін,укосів розчином із клейового гіпсу, на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 1 мм	100 м2	15.185	<u>2019.13</u> 1792.83	<u>4.70</u> 3.92	30660	27224	<u>71</u> 60	<u>24.0810</u> 0.0511	<u>365.67</u> 0.78
61	& С111- 1895-2	Н1=2 Н2=1,15 Н5=1,15 Шпаклівка KNAUF HP START	кг	1518.5	<u>17.41</u> -	- -	26437	-	- -	- -	- -
62	& С111- 1895-4-ТЖ	Шпаклівка KNAUF HP ФІНІШ	кг	1518.5	<u>14.35</u> -	- -	21790	-	- -	- -	- -
63	КР12-49-5	Поліпшене фарбування акріловими сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	15.185	<u>17856.59</u> 3077.74	<u>1.02</u> 0.85	271152	46735	<u>15</u> 13	<u>43.8300</u> 0.0111	<u>665.56</u> 0.17
64	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	3.036	<u>485.80</u> 485.80	- -	1475	1475	- -	<u>8.0900</u> -	<u>24.56</u> -
65	& С113- 21452-198	Протигрибкова суміш кількість: 303,6*0,2	л	60.72	<u>98.98</u> -	- -	6010	-	- -	- -	- -
66	КР12-66-1	Обробка зовнішніх стін гідрофобізатором	100м2	3.06	<u>485.80</u> 485.80	- -	1487	1487	- -	<u>8.0900</u> -	<u>24.76</u> -
67	& С111-487- 1	Гідрофобізатор кількість: 0,250*306	кг	76.5	<u>386.64</u> -	- -	29578	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прями витрати по розділу 3					1070216	377162	<u>2985</u> 2461		<u>5102.32</u> 33.95
		Разом будівельні роботи, грн.					1070216				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					690069				
		всього заробітна плата, грн.					379623				
		Загальновиробничі витрати, грн.					214662				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					616.35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					71108				
		Всього будівельні роботи, грн.					1284878				

		Всього по розділу 3					1284878				
		Розділ 4. Підлоги									
		1-21									
68	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	5.098	<u>4840.69</u> 4704.16	<u>109.34</u> 91.13	24678	23982	<u>557</u> 465	<u>71.3400</u> 1.1877	<u>363.69</u> 6.05
69	КР7-17-9 к=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до тов.50мм	100м2	5.098	<u>1026.26</u> 854.58	<u>171.68</u> 143.09	5232	4357	<u>875</u> 729	<u>12.9600</u> 1.8648	<u>66.07</u> 9.51
		H1=6									
70	КР20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100м3	0.26	<u>519925.44</u> 18551.85	<u>3850.87</u> 3112.34	135181	4823	<u>1001</u> 809	<u>308.9400</u> 47.1975	<u>80.32</u> 12.27
71	КБ11-11-18 к=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	5.098	<u>1233.43</u> 1173.50	<u>59.93</u> 49.95	6288	5983	<u>305</u> 255	<u>18.6300</u> 0.6510	<u>94.98</u> 3.32
		H2=1,15 H5=1,15									
72	С1555-386 варіант 1	Сітка армувальна ЗВр-1 50х50; кількість: 1,1*509,8	м2	560.78	<u>125.16</u> -	<u>-</u> -	70187	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	КБ11-29-1 к=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	5.098	<u>29309.23</u> 12864.00	<u>42.31</u> 35.26	149418	65581	<u>216</u> 180	<u>178.9400</u> 0.4595	<u>912.24</u> 2.34
		H2=1,15 H5=1,15									
74	С111-287-2 варіант 1	Плитки для підлог 40х40 кількість: 1,02*509,8	м2	519.996	<u>576.70</u> -	<u>-</u> -	299882	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	КР7-31-4	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	100м	4.353	<u>8444.90</u> 2527.03	<u>13.28</u> 11.07	36761	11000	<u>58</u> 48	<u>34.3300</u> 0.1443	<u>149.44</u> 0.63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					727627	115726	<u>3012</u> 2486		<u>1666.74</u> 34.12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					727627 608889 118212 69337 204.11 23548 796964				
		----- Всього по розділу 4					796964				
		Розділ 5. Прорізи									
76	КБ10-96-2 к=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен кількість: 5,04+7,56+4,2+6,3+5,04 Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	0.2814	<u>22516.05</u> 20773.34	<u>1732.65</u> 386.24	6336	5846	<u>488</u> 109	<u>270.7330</u> 4.0365	<u>76.18</u> 1.14
77	& С121-251- 679-11	Двері сталеві протипожежні 2,1x0,8	шт	3	<u>10710.03</u> -	-	32130	-	-	-	-
78	& С121-251- 67	Двері сталеві протипожежні 900x2100	шт	4	<u>12694.80</u> -	-	50779	-	-	-	-
79	& С121-251- 6799	Двері сталеві протипожежні 2,1x1,2	шт	2	<u>19704.99</u> -	-	39410	-	-	-	-
80	& С121-251- 679-12	Двері сталеві протипожежні 2,1x1 кількість: 2+3	шт	5	<u>14830.70</u> -	-	74154	-	-	-	-
81	КБ10-21-1 к=1,15	Установлення дверних дотягувачей Н2=1,15 Н5=1,15	100шт	0.21	<u>11730.56</u> 11730.56	-	2463	2463	-	<u>136.8155</u> -	<u>28.73</u> -
82	& С111-782- 1	Дверний дотягувач	шт	21	<u>2611.52</u> -	-	54842	-	-	-	-
83	КР6-27-2	Установлення дверних упорів	100 шт	0.02	<u>1543.00</u> 1543.00	-	31	31	-	<u>23.4000</u> -	<u>0.47</u> -
84	& С111-782- 1 варіант 1	Упор дверний (обмежувач)	шт	2	<u>81.67</u> -	-	163	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	КБ10-28-1 κ=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах кількість: 8,4+17,01	100м2	0.2541	<u>15619.96</u> 8205.87	<u>7330.46</u> 1634.09	3969	2085	<u>1863</u> 415	<u>112.8265</u> 17.0775	<u>28.67</u> 4.34
		H2=1,15 H5=1,15									
86	& С123-181- 81	Блоки дверні металопластикові	м2	25.41	<u>5994.90</u> -	- -	152330	-	- -	- -	- -
87	& С124-58- 14	Анкер.	шт	116	<u>42.00</u> -	- -	4872	-	- -	- -	- -
88	& С1550-38- 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	л	4.7	<u>372.74</u> -	- -	1752	-	- -	- -	- -
89	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0.021	<u>12154.58</u> 6630.94	<u>5457.12</u> 1216.49	255	139	<u>115</u> 26	<u>91.1720</u> 12.7133	<u>1.91</u> 0.27
		H2=1,15 H5=1,15									
90	& С123-181- 81	Блоки дверні металопластикові	м2	2.1	<u>5994.90</u> -	- -	12589	-	- -	- -	- -
91	& С124-58- 14	Анкер.	шт	8	<u>42.00</u> -	- -	336	-	- -	- -	- -
92	& С1550-38- 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	л	0.321	<u>372.74</u> -	- -	120	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					436531	10564	<u>2466</u> 550		<u>135.96</u> 5.75
		Разом будівельні роботи, грн.					436531				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					423501				
		всього заробітна плата, грн.					11114				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6070				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					17.01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1961				
		Всього будівельні роботи, грн.					442601				

		Всього по розділу 5					442601				
		Розділ 6. Обладнання для МГН									
93	КБ11-41-2	Улаштування покриття із плиток тактильних	100м2	0.1521	<u>10343.96</u> 5526.44	- -	1573	841	- -	<u>68.9770</u> -	<u>10.49</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		H2=1,15 H5=1,15									
94	& C111-1726-12-14	Тактильна плитка жовта 300x300x60 попереджальна	шт	135	<u>136.67</u>	-	18450	-	-	-	-
95	& C111-1726-12-15	Тактильна плитка жовта 300x300x60 направляюча	шт	34	<u>136.67</u>	-	4647	-	-	-	-
96	PR10-2019	Встановлення дверних табличок	100 шт	0.13	<u>889.04</u>	<u>2.84</u>	116	114	-	<u>11.8300</u>	<u>1.54</u>
					<u>880.51</u>	<u>0.92</u>			-	<u>0.0126</u>	-
97	& C111-14-2	Тактильна пластикова піктограма "Напрямок руху"	шт	2	<u>177.62</u>	-	355	-	-	-	-
98	& C111-14-3	Тактильна пластикова піктограма "Сходи"	шт	4	<u>177.62</u>	-	710	-	-	-	-
99	& C1-9-5-14-1	Тактильна пластикова піктограма "Туалет для МГН" кількість: 1+2	шт	3	<u>177.48</u>	-	532	-	-	-	-
100	& C118-80-1-2-55	Табличка тактильна "Вхід в приміщення"	шт	4	<u>163.43</u>	-	654	-	-	-	-
101	KP13-13-1	Обклеювання стін тактильною стрічкою	100м2	0.1684	<u>5544.26</u>	<u>1.02</u>	934	924	-	<u>71.4800</u>	<u>12.04</u>
					<u>5484.66</u>	<u>0.85</u>			-	<u>0.0111</u>	-
102	& C111-1722-8	Тактильні наклейки для перил сходового маршу (комплект 2 шт)	шт	2	<u>101.05</u>	-	202	-	-	-	-
103	& C111-1609-49	Контрасне маркування сходів	м	160.4	<u>11.46</u>	-	1838	-	-	-	-
104	KP15-33-4	Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо	10шт	0.9	<u>395.18</u>	-	356	354	-	<u>5.2800</u>	<u>4.75</u>
					<u>393.10</u>	-			-	-	-
105	& C126-1237-4-5	Кутовий настінний поручень	шт	2	<u>1066.90</u>	-	2134	-	-	-	-
106	& C126-1237-2-2	Поручень з додатковою опорою в підлогу 850x750 мм	шт	1	<u>4309.25</u>	-	4309	-	-	-	-
107	& C126-1237-4-4	Поручень для умивальника з кріпленням до стіни	шт	1	<u>4910.73</u>	-	4911	-	-	-	-
108	& C126-1237-4-2	Допоміжний горизонтальний поручень з нержавіючої сталі	шт	1	<u>2500.79</u>	-	2501	-	-	-	-
109	& C126-1237-4-18	Поручень підлоговий відкідний з додатковою опорою 1000x880 мм	шт	1	<u>4203.46</u>	-	4203	-	-	-	-
110	& C1-9-5-21	Захисний відбійник з нержавіючої сталі, шириною 300 мм	шт	1	<u>2448.01</u>	-	2448	-	-	-	-
111	& C126-1237-2-11	Поручень прямиий стіновий з нерж. сталі дл. 400 мм	шт	2	<u>1153.76</u>	-	2308	-	-	-	-
112	KP13-13-1	Улаштування гумової протиковзальної кутової накладки кількість: 104+6	100м2	1.1	<u>5544.26</u>	<u>1.02</u>	6099	6033	<u>1</u>	<u>71.4800</u>	<u>78.63</u>
					<u>5484.66</u>	<u>0.85</u>			<u>1</u>	<u>0.0111</u>	<u>0.01</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	C111-1722 варіант 1	Тактильна стрічка ПТ-32С	м	104	<u>77.34</u>	-	8043	-	-	-	-
114	& C111-287- 41-95-41	Гумова протиковзальна кутова накладка на ступені НС44-Р	м/п	6	<u>234.62</u>	-	1408	-	-	-	-
115	КР15-33-4	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо кількість: 1+3+1	10шт	0.5	<u>395.18</u> 393.10	-	198	197	-	<u>5.2800</u>	<u>2.64</u>
116	& C126- 1237-52	Гачок для милиць травмобезпечний	шт	3	<u>897.64</u>	-	2693	-	-	-	-
117	& C130-553- 3	Дозатор для мила	шт	1	<u>460.83</u>	-	461	-	-	-	-
118	& C111-249- 4	Травмобезпечне поворотне дзеркало для інвалідів 400х600 мм	шт	1	<u>1263.32</u>	-	1263	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 6							73346	8463	<u>1</u> 1		<u>110.09</u> 0.01
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							73346				64882 8464 4671 13.1 1512 78017
Всього по розділу 6							78017				
Розділ 7. Козирьок над ганком											
119	КР20-12-2	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	1т	0.2052	<u>8775.86</u> 5774.60	<u>2947.86</u> 390.65	1801	1185	<u>605</u> 80	<u>69.1900</u> 4.1211	<u>14.2</u> 0.85
120	C1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0.1872	<u>32553.40</u>	-	6094	-	-	-	-
121	C111-1804	Сталь листовая	т	0.018	<u>33731.35</u>	-	607	-	-	-	-
122	КР8-26-2	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	100м2	0.042	<u>2175.14</u> 1985.75	<u>40.98</u> 36.06	91	83	<u>2</u> 2	<u>30.9500</u> 0.5202	<u>1.3</u> 0.02
123	& C112-47-2	дощка 100х40	м3	0.03	<u>10215.93</u>	-	306	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0.042	<u>3942.12</u> 3432.22	<u>501.89</u> 139.62	166	144	<u>21</u> 6	<u>50.7200</u> 1.8753	<u>2.13</u> 0.08
125	& С121-265-2 варіант 1	Профлист С21-1000-07 м2(Ral 7024, графіт)	м2	4.2	<u>212.41</u> -	- -	892	-	- -	- -	- -
126	& С121-777-76	Анкер гильза НLC 16x140/92	шт	3	<u>198.98</u> -	- -	597	-	- -	- -	- -
127	КР8-40-1	Улаштування з листової сталі розжолобоків	100м	0.02	<u>7910.65</u> 3964.46	<u>12.86</u> 11.31	158	79	- -	<u>53.2500</u> 0.1632	<u>1.07</u> -
128	& С111-1802-1383	Сталь оцинкована, товщина 0,8 мм	м2	1.1	<u>588.54</u> -	- -	647	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 7								11359	1491	<u>628</u> 88	<u>18.7</u> 0.95
Разом будівельні роботи, грн.								11359			
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.								9240			
всього заробітна плата, грн.								1579			
Загальновиробничі витрати, грн.								851			
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.								2.37			
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.								272			
Всього будівельні роботи, грн.								12210			

Всього по розділу 7								12210			
Розділ 8. різне											
129	ПР10-2019	Встановлення дверних табличок	100 шт	0.02	<u>889.04</u> 880.51	<u>2.84</u> 0.92	18	18	- -	<u>11.8300</u> 0.0126	<u>0.24</u> -
130	& 1517-1928-1	Табличка-показчик "Укриття" з міжнародним розпізнавальним знаком	шт	2	<u>326.76</u> -	- -	654	-	- -	- -	- -
131	КБ10-39-1	Установлення пожежний щит	100шт	0.02	<u>8111.64</u> 8111.64	- -	162	162	- -	<u>123.0155</u> -	<u>2.46</u> -
132	& 15101-1067-1 варіант 1	Н2=1,15 Н5=1,15 Пожежний щит	шт	2	<u>4959.76</u> -	- -	9920	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	KP20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	0.5	<u>2057.83</u> 101.48	<u>1956.35</u> 371.46	1029	51	<u>978</u> 186	<u>1.6900</u> 4.0635	<u>0.85</u> 2.03
134	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну кількість: 65,464-50	1 т	15.464	<u>97.88</u> 97.88	- -	1514	1514	- -	<u>1.6300</u> -	<u>25.21</u> -
135	C311-50-M	Перевезення сміття до 50 км	т	65.464	<u>414.25</u> -	<u>414.25</u> 39.61	27118	-	<u>27118</u> 2593	- 0.4810	- 31.49
Разом прями витрати по розділу 8							40415	1745	<u>28096</u> 2779		<u>28.76</u> 33.52
Разом будівельні роботи, грн.							40415				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							10574				
всього заробітна плата, грн.							4524				
Загальновиробничі витрати, грн.							2584				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							7.48				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							862				
Всього будівельні роботи, грн.							42999				

Всього по розділу 8							42999				
Разом прями витрати по кошторису							2595218	620155	<u>45829</u> 11343		<u>8723.45</u> 145.71
Разом будівельні роботи, грн.							2595218				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1929234				
всього заробітна плата, грн.							631498				
Загальновиробничі витрати, грн.							365059				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							1064.19				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							122770				
Всього будівельні роботи, грн.							2960277				

Всього по кошторису							2960277				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							9933.35				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						754268				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвального приміщення для подальшого використання, як споруди подвійного призначення (найпростіше укриття) Ржищівського геріатричного пансіонату за адресою: вул. Паркова, 1, м. Ржищів, Обухівський р-н, Київська область

993

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на Водопостачання та водовідведення

Вул. Паркова, 1, м. Ржищів, Обухівський р-н, Київська область

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 457.985 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0.36677 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 28.509 тис. грн.
Середній розряд робіт 4.0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "30 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Санітарно-технічне обладнання											
1	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води кількість: 5+1	10к-т	0.6	<u>3049.46</u> 2738.27	<u>9.20</u> 7.67	1830	1643	<u>6</u> 5	<u>36.7800</u> 0.0999	<u>22.07</u> 0.06
2	C130-650 варіант 1	Умивальник керамічний з п'єдесталом, з сифоном	комплект	5	<u>3537.45</u> -	- -	17687	-	- -	- -	- -
3	& C130-644-3-8	Умивальник с пляшковим сифоном, з кріпленням Etiuda 65	комплект	1	<u>3992.63</u> -	- -	3993	-	- -	- -	- -
4	C130-616 варіант 1	Настінний змішувач для умивальника	комплект	6	<u>2226.45</u> -	- -	13359	-	- -	- -	- -
5	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком кількість: 1+4	10к-т	0.5	<u>3671.27</u> 3082.05	- -	1836	1541	- -	<u>41.8700</u> -	<u>20.94</u> -
6	C130-902 варіант 1	Унітаз керамічний з косим випуском із низькорозташованим і з'єднаним з унітазом змивним бачком типу "Компакт"	шт	4	<u>3751.87</u> -	- -	15007	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C130-901-41	Унітаз керамічний з обмеженими можливостями	шт	1	<u>4700.99</u>	-	4701	-	-	-	-
8	КР15-37-1	Установлення нагрівачів індивідуальних	10к-т	0.1	<u>10901.25</u>	<u>38.83</u>	1090	1080	4	<u>148.4300</u>	<u>14.84</u>
					10795.31	32.36			3	0.4218	0.04
9	& C1630-703-218	Водонагрівач електричний 100 л	шт	1	<u>12885.67</u>	-	12886	-	-	-	-
10	КР15-32-10	Установлення піддонів душових	10к-т	0.3	<u>1669.70</u>	<u>13.28</u>	501	394	4	<u>18.6800</u>	<u>5.6</u>
					1311.71	11.07			3	0.1443	0.04
11	& C130-539-11	Піддон квадратний 900х900.	шт	3	<u>5046.06</u>	-	15138	-	-	-	-
12	& C1630-973-2	Сифон для душевого подону	шт	3	<u>466.59</u>	-	1400	-	-	-	-
13	КР15-95-1	Установлення насосів	насос	1	<u>1853.56</u>	<u>90.82</u>	1854	1763	91	<u>24.5200</u>	<u>24.52</u>
					1762.74	13.49			13	0.1448	0.14
14	& C130-508-21	Насосна стнція Wilo 1300Вт	шт	1	<u>18392.68</u>	-	18393	-	-	-	-
15	КР15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0.3	<u>1044.46</u>	-	313	299	-	<u>13.2000</u>	<u>3.96</u>
					997.39	-			-	-	-
16	& C130-612-32	Настінний змішувач для душа	комплект	3	<u>4132.44</u>	-	12397	-	-	-	-
17	& C1545-13-31	Шланг для змішувача М10-1½, 0,3м	шт	12	<u>58.88</u>	-	707	-	-	-	-
18	& C1545-13-391	Шланг для змішувача М10-1½, 0,5м	шт	5	<u>70.10</u>	-	351	-	-	-	-
19	& C1545-13-30	Шланг водопровідний 3-3 1½, 1,0м	шт	6	<u>105.80</u>	-	635	-	-	-	-
20	& C130-901-2-2Е	Гофра для унітазу	шт.	5	<u>203.13</u>	-	1016	-	-	-	-
21	КМ12-816-2 в.в. п.2.12.1.2 к(труд)=1,25	Вентилі запорні пластмасові та вініпластові фланцеві на умовний тиск до 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 65-100 мм [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0.1	<u>5956.00</u>	-	596	596	-	<u>80.0000</u>	<u>8</u>
					5956.00	-			-	-	-
22	& 2307-106881	Двухкамерний каналізаційний затвор з електроприводом HL 710.ЕРС	шт	1	<u>93362.08</u>	-	93362	-	-	-	-
23	КР15-95-1	Установлення насосної станції	насос	2	<u>2470.51</u>	<u>90.82</u>	4941	3525	182	<u>24.5200</u>	<u>49.04</u>
					1762.74	13.49			27	0.1448	0.29
24	& C130-508-1-44	Каналізаційна станція AQUASAN 0.6кВт	шт	2	<u>7573.06</u>	-	15146	-	-	-	-
25	& C111-152-22-9	Хомут для врізки (сідло затискне) в пластикову трубу ПЕ100х3/4"	шт	1	<u>147.91</u>	-	148	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прями витрати по розділу 1					239287	10841	<u>287</u> 51		<u>148.97</u> 0.57
		Разом устаткування, грн.					93362				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					3666				
		Всього устаткування, грн.					97028				
		Разом будівельні роботи, грн.					145925				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					134797				
		всього заробітна плата, грн.					10892				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6028				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					15.49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1788				
		Всього будівельні роботи, грн.					151953				

		Всього по розділу 1					248981				
		Розділ 2. ВОДОПОСТАЧАННЯ В1 та Т3									
26	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0.3	<u>4589.75</u> 4462.57	- -	1377	1339	- -	<u>59.0600</u> -	<u>17.72</u> -
27	С113-1353 варіант 1	Труба поліпропіленова системи "Ecoplastik" РР-Р, ф 25х3,5 кількість: 30-1,4	м	28.6	<u>90.31</u> -	- -	2583	-	- -	- -	- -
28	С113-1873-1Б	Кран кульовий із поліпропілену діам. 25 мм	шт	2	<u>236.30</u> -	- -	473	-	- -	- -	- -
29	С113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	30	<u>8.61</u> -	- -	258	-	- -	- -	- -
30	С113-1746 варіант 1	Трійник перехідний діам. 25х20 мм	шт	8	<u>13.08</u> -	- -	105	-	- -	- -	- -
31	& С113-1457-9-2	Трійник діам. 25 мм	шт	3	<u>26.80</u> -	- -	80	-	- -	- -	- -
32	& С113-1793-В1	Муфта діам. 25 мм	шт	10	<u>211.22</u> -	- -	2112	-	- -	- -	- -
33	& С113-2154-5-1Ж	Кран кульовий латунний (в/з різьба) 3/4"	шт	3	<u>283.53</u> -	- -	851	-	- -	- -	- -
34	& С113-2154-6	Фільтр муфтовий 3/4"	шт	1	<u>251.08</u> -	- -	251	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	& C113-2154-61	Клапан зворотний латунний муфтовий 3/4"	шт	1	<u>367.36</u>	-	367	-	-	-	-
36	& C113-1195-113	Американка PP-R розбірна з внутрішньою різьбою dn 25x3/4"	шт	3	<u>198.20</u>	-	595	-	-	-	-
37	& C111-1867-8-1E	Хомут з гумовою прокладкою для dn 20-25	шт	140	<u>24.84</u>	-	3478	-	-	-	-
38	& C111-1848-1291	Шпилька сантехнічна М8	м	50	<u>61.27</u>	-	3064	-	-	-	-
39	& C1415-836-119	Консоль стінова WM15, 200 мм	шт	70	<u>316.81</u>	-	22177	-	-	-	-
40	КР15-19-1	<i>Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм кількість: 50+50</i>	100м	1	<u>4389.33</u> 4275.94	-	4389	4276	-	<u>56.5900</u>	<u>56.59</u>
41	C113-1352 варіант 1	Труба поліпропіленова системи "Ecoplastik" PP-R,, зовнішній діаметр 20x2,8 мм кількість: 50-1,6	м	48.4	<u>62.57</u>	-	3028	-	-	-	-
42	& C113-1439-113	Труба поліпропіленова dn20x3.4 PN 20 кількість: 50-1,6	м	48.4	<u>72.84</u>	-	3525	-	-	-	-
43	& C113-2155-281	Клапан автоматичного випуску повітря 1/2"	шт	1	<u>343.90</u>	-	344	-	-	-	-
44	& C113-2155-2812	Кран кульовий латунний (в/з різьба) 1/2"	шт	7	<u>207.22</u>	-	1451	-	-	-	-
45	& C113-986-219	Кран кутовий 1/2"	шт	17	<u>358.07</u>	-	6087	-	-	-	-
46	C113-1873-1A	Кран кульовий із поліпропілену діам. 20 мм	шт	2	<u>187.47</u>	-	375	-	-	-	-
47	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	100	<u>5.58</u>	-	558	-	-	-	-
48	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	16	<u>8.44</u>	-	135	-	-	-	-
49	& C113-1792-B1	Муфта діам. 20 мм	шт	25	<u>119.42</u>	-	2986	-	-	-	-
50	& C113-3-6-461	Муфта різьбова внутрішня (MPB) dn 20x1/2"	шт	5	<u>117.87</u>	-	589	-	-	-	-
51	& C113-1468-B1-74	Муфта різьбова зовнішня (MP3) dn 20x1/2"	шт	7	<u>118.66</u>	-	831	-	-	-	-
52	& C113-3-6-462	Накидна гайка пайка dn 20 x 1/2"	шт	2	<u>29.41</u>	-	59	-	-	-	-
53	& C111-1832-313	Монтажна поліпропіленова планка 20x1/2"	м	8	<u>255.58</u>	-	2045	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	ПР26-5004	Ізоляція трубопроводів ізоляцією Ізофом [Мерілон] кількість: 100+30	100 п.м	1.3	<u>281.51</u> 267.02	<u>14.18</u> 4.58	366	347	<u>18</u> 6	<u>4.0500</u> 0.0630	<u>5.27</u> 0.08
55	C113-2148 варіант 1	Теплова ізоляція для труб, труб діам. 25 Thermaflex FRZ, E-28 кількість: 1,03*30	м	30.9	<u>149.02</u> -	- -	4605	-	- -	- -	- -
56	& C113- 2145-21-1В	Ізоляція для труби О20 товщ=20 кількість: 100*1,03	м	103	<u>79.66</u> -	- -	8205	-	- -	- -	- -
Разом прями витрати по розділу 2							77349	5962	<u>18</u> 6		<u>79.58</u> 0.08
Разом будівельні роботи, грн.							77349				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							71369				
всього заробітна плата, грн.							5968				
Загальновиробничі витрати, грн.							3257				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							8.29				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							958				
Всього будівельні роботи, грн.							80606				

Всього по розділу 2							80606				
Розділ 3. Побутова каналізація К1											
57	КР15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0.3	<u>5055.48</u> 5050.37	<u>5.11</u> 4.26	1517	1515	<u>2</u> 1	<u>65.8200</u> 0.0555	<u>19.75</u> 0.02
58	C113-2226 варіант 1	Труба ПВХ ф50 для внутрішньої каналізації Wavin кількість: 30-1,3	м	28.7	<u>89.02</u> -	- -	2555	-	- -	- -	- -
59	C113-2235 варіант 1	Коліно ПВХ ф50х45	шт	16	<u>104.09</u> -	- -	1665	-	- -	- -	- -
60	& C1-1-796- 90-3	Трійник (ПВХ) 50\50\50х45°	шт	8	<u>115.33</u> -	- -	923	-	- -	- -	- -
61	& C113-3-6- 493	Перехід ПВХ діам. 50/40	шт	2	<u>88.25</u> -	- -	177	-	- -	- -	- -
62	C113-1883 варіант 1	Хомут труби сталевий універсальний ф50	шт	30	<u>60.36</u> -	- -	1811	-	- -	- -	- -
63	& C113- 1866-В1	Заглушка діам. 50 мм	шт	4	<u>130.74</u> -	- -	523	-	- -	- -	- -
64	КР15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0.6	<u>4857.77</u> 4848.57	<u>9.20</u> 7.67	2915	2909	<u>6</u> 5	<u>63.1900</u> 0.0999	<u>37.91</u> 0.06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	C113-2227 варіант 1	Труба ПВХ діам. 110 мм WAVIN кількість: 60-6,2	м	53.8	<u>215.22</u> -	-	11579	-	-	-	-
66	& C113- 2155-25	Повітряний клапан діам. 110 мм	шт	2	<u>90.34</u> -	-	181	-	-	-	-
67	C113-2236 варіант 1	Коліно ПВХ ф110х45	шт	20	<u>138.77</u> -	-	2775	-	-	-	-
68	C113-2257 варіант 1	Трійник ПВХ ф110х110/45	шт	30	<u>277.62</u> -	-	8329	-	-	-	-
69	C113-2256 варіант 1	Трійник ПВХ ф50х110/45	шт	5	<u>188.88</u> -	-	944	-	-	-	-
70	& C113-3-6- 51	Перехід (ПВХ) 110\50	шт	2	<u>120.40</u> -	-	241	-	-	-	-
71	& C113- 1707-22	Коліно 90 град. діам. 110 мм	шт	10	<u>163.38</u> -	-	1634	-	-	-	-
72	& C113- 1451-1198	Заглушка ПВХ діам.110	шт	14	<u>62.57</u> -	-	876	-	-	-	-
73	C113-1885 варіант 1	Хомут труби сталевий універсальний ф110	шт	20	<u>349.02</u> -	-	6980	-	-	-	-
74	C113-48	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 150 мм, товщина стінки 4 мм	м	1	<u>745.07</u> -	-	745	-	-	-	-
75	& C111-27- 41	Шнур азбестовий ШАОН - 20,0 мм	кг	2	<u>221.75</u> -	-	444	-	-	-	-
76	КБ13-16-1	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	100м2	0.0102	<u>2029.57</u> 343.51	<u>104.47</u> 8.44	21	4	1	<u>4.0595</u> 0.1141	<u>0.04</u> -
77	КБ13-26-12	Н2=1,15 Н5=1,15 Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-124 за 2 рази	100м2	0.0102	<u>4031.15</u> 447.26	<u>138.41</u> 13.71	41	5	1	<u>5.3590</u> 0.1849	<u>0.05</u> -
78	& C111- 1396-1196	Н1=2 Н2=1,15 Н5=1,15 Шпилька сантехнічна М8,	м	80	<u>277.78</u> -	-	22222	-	-	-	-
79	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену кількість: 60+30	100м	0.9	<u>2766.67</u> 2766.67	-	2490	2490	-	<u>39.4000</u> -	<u>35.46</u> -
80	& C113- 2125-2-1Е	Каучукова ізоляція для труб К-FLEX 25х114- 2 ST кількість: 60*1,022	м	61.32	<u>662.38</u> -	-	40617	-	-	-	-
81	& C113- 2125-3	Каучукова ізоляція для труб К-FLEX 25х054- 2 ST кількість: 30*1,022	м	30.66	<u>368.40</u> -	-	11295	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прями витрати по розділу 3					123500	6923	<u>10</u> 6		<u>93.21</u> 0.08
		Разом будівельні роботи, грн.					123500				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					116567				
		всього заробітна плата, грн.					6929				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3702				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					9.33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1076				
		Всього будівельні роботи, грн.					127202				

		Всього по розділу 3					127202				
82	КР15-18-2 к дем.=0,4	Розділ 4. Демонтажні роботи (Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0.4	<u>1939.43</u> 1939.43	- -	776	776	- -	<u>25.2760</u> -	<u>10.11</u> -
		Разом прями витрати по розділу 4					776	776	- -		<u>10.11</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					776				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					776				
		Загальновиробничі витрати, грн.					420				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1.06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					122				
		Всього будівельні роботи, грн.					1196				

		Всього по розділу 4					1196				
		Разом прями витрати по кошторису					440912	24502	<u>315</u> 63		<u>331.87</u> 0.73
		Разом устаткування, грн.					93362				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					3666				
		Всього устаткування, грн.					97028				
		Разом будівельні роботи, грн.					347550				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					322733				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					24565				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13407				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					34.17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3944				
		Всього будівельні роботи, грн.					360957				

		Всього по кошторису					457985				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					366.77				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					28509				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвального приміщення для подальшого використання, як споруди подвійного призначення (найпростіше укриття) Ржищівського геріатричного пансіонату за адресою: вул. Паркова, 1, м. Ржищів, Обухівський р-н, Київська область

993

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на Опалення та вентиляція

Вул. Паркова, 1, м. Ржищів, Обухівський р-н, Київська область

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1125.852 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1.20452 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 87.758 тис. грн.
Середній розряд робіт 3.3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "30 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Опалення									
1	KP15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих кількість: 0,868+15,054	100кВт	0.15922	<u>13451.42</u> 7727.52	<u>537.17</u> 115.50	2142	1230	<u>86</u> 18	<u>111.4600</u> 1.2070	<u>17.75</u> 0.19
2	& C130-557-19	Радіатор сталевий панельний 22тип 600x500, Q=868 Вт.	шт	1	<u>2461.46</u> -	-	2461	-	-	-	-
3	& C130-557-11-1И	Радіатор сталевий панельний 22тип 800x500, Q=1158 Вт.	шт	13	<u>3444.74</u> -	-	44782	-	-	-	-
4	& C111-185-72-13	Комплект термостатичний кутовий RAE+RA-N+RLV-S 1/2	шт	14	<u>1517.90</u> -	-	21251	-	-	-	-
5	KP15-15-2	Прокладання трубопроводу з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	100м	0.36	<u>4800.57</u> 4638.24	<u>24.53</u> 20.44	1728	1670	<u>9</u> 7	<u>62.3000</u> 0.2664	<u>22.43</u> 0.1
6	& C113-39-1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	36	<u>183.16</u> -	-	6594	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0.36	<u>2766.67</u> 2766.67	-	996	996	-	<u>39.4000</u>	<u>14.18</u>
8	& С113-2125-29	Каучукова ізоляція для труб К-FLEX 19x022-2 ST кількість: 36*1,022	м	36.792	<u>90.96</u> -	-	3347	-	-	-	-
9	КР17-19-1	Установлення опалювальних конвекторів кількість: 5+4	100шт	0.09	<u>7713.60</u> 7672.00	-	694	690	-	<u>112.0000</u>	<u>10.08</u>
10	& С130-557-6-ТВ	Електроконвектор Р=50 Вт серії Оптіма ряд Економ ЕВНА-05/230 С2М	шт.	5	<u>2365.15</u> -	-	11826	-	-	-	-
11	& С130-557-67	Електроконвектор термія ЕВНА-1,0/230-2	шт.	4	<u>2291.12</u> -	-	9164	-	-	-	-
12	& С113-91-1-2Л	Трійник ф63х20х63	шт	28	<u>191.98</u> -	-	5375	-	-	-	-
13	& С1630-64-1-11	Трійник 20х20х20 мм	шт	14	<u>12.39</u> -	-	173	-	-	-	-
14	& С113-3-6-461	Муфта різьбова внутрішня (МРВ) dn 20х1/2"	шт	42	<u>117.87</u> -	-	4951	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 1							115484	4586	<u>95</u> 25		<u>64.44</u> 0.29
Разом будівельні роботи, грн.							115484				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							110803				
всього заробітна плата, грн.							4611				
Загальновиробничі витрати, грн.							2536				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							6.53				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							754				
Всього будівельні роботи, грн.							118020				

Всього по розділу 1							118020				
Розділ 2. Вентиляція											
15	КБ20-42-1 к=1,15	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>6789.79</u> 5504.93	<u>466.60</u> 98.77	6790	5505	<u>467</u> 99	<u>78.3955</u> 1.2827	<u>78.4</u> 1.28
16	КМ11-31-1	Н2=1,15 Н5=1,15 Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	1	<u>82.19</u> 61.38	-	82	61	-	<u>0.8000</u>	<u>0.8</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	& C1547-6-129 варіант 1	Комплект автоматики	шт	1	<u>174988.49</u> -	- -	174988	-	- -	- -	- -
18	KM11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	2	<u>82.19</u> 61.38	- -	164	123	- -	<u>0.8000</u> -	<u>1.6</u> -
19	& C130-592-1 варіант 1	Регулятор швидкості вентилятора RV1	шт	2	<u>2244.32</u> -	- -	4489	-	- -	- -	- -
20	KP15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	2	<u>547.07</u> 531.57	<u>12.64</u> 2.72	1094	1063	<u>25</u> 5	<u>7.1400</u> 0.0284	<u>14.28</u> 0.06
21	& C130-59-21-114	Канальний центробіжний вентилятор RV 315L	шт	1	<u>8746.63</u> -	- -	8747	-	- -	- -	- -
22	& C130-59-21-119	Канальний вентилятор RV 160L,	шт	1	<u>6517.67</u> -	- -	6518	-	- -	- -	- -
23	KB20-26-9	Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 400x200 мм	шт	2	<u>300.19</u> 243.41	<u>20.47</u> 5.69	600	487	<u>41</u> 11	<u>3.5535</u> 0.0765	<u>7.11</u> 0.15
24	& C130-59-21-201	Шумопоглинач SMN 40-20 L1000	шт	2	<u>5906.55</u> -	- -	11813	-	- -	- -	- -
25	KB20-25-2	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-2 діаметром обичайки 160 мм	шт	1	<u>173.64</u> 145.73	<u>12.28</u> 3.42	174	146	<u>12</u> 3	<u>2.1275</u> 0.0459	<u>2.13</u> 0.05
26	& C130-59-21-202	Шумопоглинач RMN 160/1.0	шт	1	<u>2229.64</u> -	- -	2230	-	- -	- -	- -
27	KP15-123-6	Установлення клапанів діаметром до 1000 мм кількість: 1+1	клапан	2	<u>300.74</u> 228.79	- -	601	458	- -	<u>3.3000</u> -	<u>6.6</u> -
28	& C130-59-911	Клапан вогнезатримуючий круглий FPDR.120.D315/220	шт	1	<u>18308.39</u> -	- -	18308	-	- -	- -	- -
29	& C130-59-915	Клапан вогнезатримуючий круглий FPDR.120.D160/220	шт	1	<u>10981.09</u> -	- -	10981	-	- -	- -	- -
30	KP15-123-3	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм кількість: 1+1	клапан	2	<u>653.06</u> 551.23	- -	1306	1102	- -	<u>7.8500</u> -	<u>15.7</u> -
31	& C130-59-913	Клапан вогнезатримуючий FPD-120-50x20-O-M-220-T-2F Siemens	шт	1	<u>17458.27</u> -	- -	17458	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	& C130-59-914	Клапан вогнезатримуючий FPD-120-45x20-O-M-220-T-2F Siemens	шт	1	<u>13499.65</u>	-	13500	-	-	-	-
33	KP15-147-1	Установлення клапанів противибухових площею до 0,1 м2	клапан	2	<u>1487.15</u> <u>1410.37</u>	-	2974	2821	-	<u>19.1600</u>	<u>38.32</u>
34	& C113-2155-294	Противибуховий клапан EPD-1	шт	2	<u>80880.04</u>	-	161760	-	-	-	-
35	KP15-132-1	Установлення фільтрів чарункових	м2	0.18	<u>601.14</u> <u>589.11</u>	-	108	106	-	<u>8.1000</u>	<u>1.46</u>
36	& C1630-104-31	Прямокутний касетний фільтр SFB 60-30	шт	1	<u>1775.08</u>	-	1775	-	-	-	-
37	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	2	<u>193.11</u> <u>137.86</u>	<u>8.19</u> <u>2.28</u>	386	276	<u>16</u> <u>5</u>	<u>2.0125</u> <u>0.0306</u>	<u>4.03</u> <u>0.06</u>
38	& C113-2155-70	Зворотній клапан FC 315	шт	1	<u>830.75</u>	-	831	-	-	-	-
39	& C113-2155-71	Зворотній клапан FC 160	шт	1	<u>477.55</u>	-	478	-	-	-	-
40	KP17-19-1	Установлення опалювальних конвекторів	100шт	0.01	<u>7713.60</u> <u>7672.00</u>	-	77	77	-	<u>112.0000</u>	<u>1.12</u>
41	& C1630-703-299	Електронагрівач 22.0 кВт	шт	1	<u>3695.78</u>	-	3696	-	-	-	-
42	KP15-120-18	Прокладання повітроводів діаметром до 1000 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 1 мм кількість: 14,58+14,84	100м2	0.2942	<u>65093.04</u> <u>9816.21</u>	<u>35.38</u> <u>21.78</u>	19150	2888	<u>10</u> <u>6</u>	<u>145.0600</u> <u>0.2925</u>	<u>42.68</u> <u>0.09</u>
43	KP15-120-15	Прокладання повітроводів периметром до 4500 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 1 мм кількість: 81,6+20+18+14,4+19,6+14,28	100м2	1.6788	<u>78855.23</u> <u>8255.06</u>	<u>35.38</u> <u>21.78</u>	132382	13859	<u>59</u> <u>37</u>	<u>121.9900</u> <u>0.2925</u>	<u>204.8</u> <u>0.49</u>
44	KP15-85-5	Прокладання трубопроводів зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	100м	0.13	<u>12614.95</u> <u>10332.07</u>	<u>1548.90</u> <u>147.74</u>	1640	1343	<u>201</u> <u>19</u>	<u>136.7400</u> <u>1.7533</u>	<u>17.78</u> <u>0.23</u>
45	& C113-163-1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 5,5 мм	м	13	<u>748.82</u>	-	9735	-	-	-	-
46	KP15-120-19	Монтаж фасонів виробів товщиною 1 мм	100м2	0.8879	<u>15159.74</u> <u>9035.98</u>	<u>35.38</u> <u>21.78</u>	13460	8023	<u>31</u> <u>19</u>	<u>133.5300</u> <u>0.2925</u>	<u>118.56</u> <u>0.26</u>
47	& C111-1802-330	Фасонні вироби із оцинкованої сталі товщ=1мм	м2	88.79	<u>588.54</u>	-	52256	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 кількість: 11+3+28+2+2	ґрати	46	<u>158.01</u> 144.90	<u>7.99</u> 0.30	7268	6665	<u>368</u> 14	<u>2.0900</u> 0.0040	<u>96.14</u> 0.18
49	& С130-597-1-292	ґрати вентиляційні припливно-витяжні А150 ВРФ	шт	11	<u>261.79</u> -	- -	2880	-	- -	- -	- -
50	& С130-597-1-293	ґрати вентиляційні припливно-витяжні 2 ОРГ 400x150(h)	шт	3	<u>742.21</u> -	- -	2227	-	- -	- -	- -
51	& С130-597-1-36	ґрати вентиляційні припливно-витяжні Р200x200	шт	28	<u>706.16</u> -	- -	19772	-	- -	- -	- -
52	& С130-599-1-42	ґрати вентиляційні припливно-витяжні Р400x200	шт	2	<u>1039.36</u> -	- -	2079	-	- -	- -	- -
53	КР15-122-2	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2	ґрати	2	<u>229.07</u> 187.88	<u>7.99</u> 0.30	458	376	<u>16</u> 1	<u>2.7100</u> 0.0040	<u>5.42</u> 0.01
54	& С130-597-1-259	ґрата зовнішня металева 650x400 ОРС	шт	2	<u>1299.13</u> -	- -	2598	-	- -	- -	- -
55	& С1630-114-14	Матеріали для кріплення	кг	105	<u>56.50</u> -	- -	5933	-	- -	- -	- -
56	КР19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену кількість: 270+45	100м2	3.15	<u>5245.43</u> 5245.43	- -	16523	16523	- -	<u>74.7000</u> -	<u>235.31</u> -
57	& С111-1564-3911	Теплоізоляція РА-FLEX 30x1,5м. h=6мм. S=45м? з покриттям з алюмінієвої фольги, армованої скловолокном 450 кількість: 270*1,022	м2	275.94	<u>387.46</u> -	- -	106916	-	- -	- -	- -
58	& С111-1564-392	Теплоізоляція РА-FLEX 10x1,5м. h=20мм. S=15м? з покриттям з алюмінієвої фольги, армованої скловолокном 450 кількість: 45*1,022	м2	45.99	<u>522.10</u> -	- -	24011	-	- -	- -	- -
59	& С111-330-8	Клей монтажний для спінених теплоізоляційних матеріалів	л	49.71	<u>640.34</u> -	- -	31831	-	- -	- -	- -
60	& С111-1609-448	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3 ммx50 мм	м	804.83	<u>39.86</u> -	- -	32081	-	- -	- -	- -
61	& С130-59-71	Дросель-клапан 200x200	шт	20	<u>413.05</u> -	- -	8261	-	- -	- -	- -
62	& С130-59-714	Дросель-клапан 620x400	шт	1	<u>2366.35</u> -	- -	2366	-	- -	- -	- -
63	КБ20-20-1	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром до 200 мм	зонти	1	<u>63.35</u> 49.85	<u>11.40</u> 2.40	63	50	<u>11</u> 2	<u>0.7015</u> 0.0322	<u>0.7</u> 0.03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	& С111-152-1600	Н2=1,15 Н5=1,15 Зонт витяжний діам.160 мм	шт	1	<u>230.53</u> -	- -	231	-	- -	- -	- -
65	КБ20-20-3	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 315 мм	зонти	1	<u>82.80</u> 67.83	<u>12.32</u> 2.43	83	68	<u>12</u> 2	<u>0.9545</u> 0.0327	<u>0.95</u> 0.03
66	& С111-152-5996	Н2=1,15 Н5=1,15 Зонт витяжний діам.315	шт	1	<u>246.85</u> -	- -	247	-	- -	- -	- -
67	КБ20-19-2	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 1300 мм	зонти	1	<u>147.37</u> 107.05	<u>17.79</u> 3.62	147	107	<u>18</u> 4	<u>1.5065</u> 0.0486	<u>1.51</u> 0.05
68	& С1630-7634-19	Н2=1,15 Н5=1,15 Зонт витяжний 300х300	шт	1	<u>1194.18</u> -	- -	1194	-	- -	- -	- -
69	& С111-152-15-17	Лючки для виміру параметра повітря	шт	20	<u>99.97</u> -	- -	1999	-	- -	- -	- -
70	& С111-152-22	Хомут настінний VERSIA-LUX діам. 360мм (1.0мм) 0-300мм	шт	16	<u>623.23</u> -	- -	9972	-	- -	- -	- -
Разом прями витрати по розділу 2							959691	62127	<u>1287</u> 227		<u>895.4</u> 2.97
Разом будівельні роботи, грн.							959691				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							896277				
всього заробітна плата, грн.							62354				
Загальновиробничі витрати, грн.							34590				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							89.12				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							10284				
Всього будівельні роботи, грн.							994281				

Всього по розділу 2							994281				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Демонтажні роботи									
71	KP15-114-6	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 165 мм, периметром 540 мм з листової сталі товщиною до 1,2 мм кількість: 96+40	м2	136	<u>59.98</u> 59.98	- -	8157	8157	- -	<u>0.9700</u> -	<u>131.92</u> -
72	& C121-783-11-1 (зворотні матеріали)	Лом металевий (зворотні матеріали)	т	1.0948	<u>1500.00</u> -	- -	1642	-	- -	- -	- -
73	C331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 30 км	т	1.0948	<u>340.70</u> -	<u>340.70</u> -	373	-	<u>373</u> -	- -	- -
		Разом прями витрати по розділу 3					8530	8157	<u>373</u> -		<u>131.92</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					8530 8157 5021 13.85 1598 13551				
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн. -----					1642				
		Всього по розділу 3					13551				
		Разом прями витрати по кошторису					1083705	74870	<u>1755</u> 252		<u>1091.76</u> 3.26
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1083705 1007080 75122 42147 109.5 12636 1125852				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					1642				
		Всього по кошторису					1125852				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1204.52				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					87758				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвального приміщення для подальшого використання, як споруди подвійного призначення (найпростіше укриття) Ржищівського геріатричного пансіонату за адресою: вул. Паркова, 1, м. Ржищів, Обухівський р-н, Київська область

993

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07

на Пожежна сигналізація

Вул. Паркова, 1, м. Ржищів, Обухівський р-н, Київська область

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 26.782 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0.22132 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 16.521 тис. грн.
Середній розряд робіт 3.6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "30 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
					на одиницю	всього					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-667-1	Прилад приймально - контрольний на 4 зони	шт	1	<u>2584.10</u> 2584.10	-	2584	2584	-	<u>36.8000</u> -	<u>36.8</u> -
2	КМ10-669-2	Модуль релейных выходов МРЛ 2.1	шт	1	<u>561.76</u> 561.76	-	562	562	-	<u>8.0000</u> -	<u>8</u> -
3	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	22	<u>211.01</u> 211.01	-	4642	4642	-	<u>3.2000</u> -	<u>70.4</u> -
4	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	2	<u>134.81</u> 119.12	-	270	238	-	<u>1.6000</u> -	<u>3.2</u> -
5	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	1	<u>105.50</u> 105.50	-	106	106	-	<u>1.6000</u> -	<u>1.6</u> -
6	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні кількість: 1+1	шт	2	<u>224.70</u> 224.70	-	449	449	-	<u>3.2000</u> -	<u>6.4</u> -
7	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0.05	<u>11662.32</u> 11577.02	-	583	579	-	<u>150.8800</u> -	<u>7.54</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ8-125-1	НЗ=1,15 Н5=1,15 Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	1	<u>50.61</u> 44.94	<u>5.67</u> 1.83	51	45	<u>6</u> 2	<u>0.6400</u> 0.0252	<u>0.64</u> 0.03
Розділ 1. Монтажні роботи											
9	КМ8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг кількість: 100+200+10	100 м	3.1	<u>1475.42</u> 1396.42	- -	4574	4329	- -	<u>19.2000</u> -	<u>59.52</u> -
10	& С1115- 9112-87-2 варіант 1	Кабель вогнетривкий 2*0,8 мм2 ПСРкН FRHF FE180/E30-90 (J-НХН- FE180/E30-90) 2Х0,8 кількість: 100х1,02	м	102	<u>24.20</u> -	- -	2468	-	- -	- -	- -
11	& С1115- 9112-4-2 варіант 2	Кабель сигнальний не розповсюджуючий горіння 4*0,4 мм2 ПСВВнг (J-УУ-У) 4х0,4 кількість: 200х1,02	м	204	<u>9.16</u> -	- -	1869	-	- -	- -	- -
12	& С1115- 9112-4-2 варіант 1	Кабель вогнетривкий 3*1,5 мм2 КОРкНс FRHF FE180/E30- 90 (НХН- FE180/E30-90) 3Х1,5 кількість: 10х1,02	м	10.2	<u>40.42</u> -	- -	412	-	- -	- -	- -
13	ПЖ5-56	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Шлейф з електромагнітними пьезоелектричними і контактними сповіщувачами	комплект	1	<u>980.12</u> 980.12	- -	980	980	- -	<u>9.8100</u> -	<u>9.81</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							10303	5309	- -		<u>69.33</u> -
Разом будівельні роботи, грн.							10303				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							4994				
всього заробітна плата, грн.							5309				
Загальновиробничі витрати, грн.							2703				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							6.62				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							764				
Всього будівельні роботи, грн.							13006				

Всього по розділу 1							13006				
Разом прямі витрати по кошторису							19550	14514	<u>6</u> 2		<u>203.91</u> 0.03
Разом будівельні роботи, грн.							19550				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5030				
		всього заробітна плата, грн.					14516				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7232				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					17.38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2005				
		Всього будівельні роботи, грн.					26782				

		Всього по кошторису					26782				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					221.32				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					16521				

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвального приміщення для подальшого використання, як споруди подвійного призначення (найпростіше укриття) Ржищівського геріатричного пансіонату за адресою: вул. Паркова, 1, м. Ржищів, Обухівський р-н, Київська область

993

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08

на Електромонтажні роботи

Вул. Паркова, 1, м. Ржищів, Обухівський р-н, Київська область

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 863.737 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1.92554 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 144.340 тис. грн.
Середній розряд робіт 3.5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "30 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Розділ 1. Устаткування та щити													
1	КМ6-407-2	Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 2 т (Дизель- генераторна установка.)	т	1.363	<u>53267.39</u> 20947.29	<u>14269.47</u> 5130.35	72603	28551	<u>19449</u> 6993	<u>273.0000</u> 54.6889	<u>372.1</u> 74.54		
2	КМ39-50-5	Монтаж станції та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів станції керування для автоматичного перемикання на резерв ЩАВР	пристрій	1	<u>1798.38</u> 776.69	<u>501.37</u> 109.29	1798	777	<u>501</u> 109	<u>10.9300</u> 1.2909	<u>10.93</u> 1.29		
3	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	6	<u>392.91</u> 245.54	<u>133.99</u> 24.87	2357	1473	<u>804</u> 149	<u>3.2000</u> 0.2946	<u>19.2</u> 1.77		
Разом прямі витрати по розділу 1							76758	30801	<u>20754</u> 7251		<u>402.23</u> 77.6		
Разом будівельні роботи, грн.							76758						
в тому числі:													
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							25203						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					38052 17391 38.5 4443 94149				

		Всього по розділу 1					94149				
		Розділ 2. Освітлення									
4	КР17-11-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт кількість: 22+11+4+1+26+11	100шт	0.75	<u>20710.15</u> 11406.97	<u>189.05</u> 157.56	15533	8555	<u>142</u> 118	<u>156.8400</u> 2.0535	<u>117.63</u> 1.54
5 &	С1547-7-1-Н	Світильник світлодіодний, накладний, потужністю 20 Вт, IP65 ДПП07В-20-313 УХЛ4	шт	22	<u>1355.02</u> -	-	29810	-	-	-	-
6 &	С1547-7-3-О	Світильник світлодіодний, накладний, потужністю 20 Вт, IP65, з блоком аварійного живлення (БАЖ) ДПП07В-20-313 УХЛ4+БАЖ	шт	11	<u>1550.86</u> -	-	17059	-	-	-	-
7 &	С1547-7-3-О варіант 1	Світильник світлодіодний, накладний, потужністю 30 Вт, IP65 ДПП07В-30-313 УХЛ4	шт	4	<u>2032.30</u> -	-	8129	-	-	-	-
8 &	С1547-7-3-О варіант 2	Світильник світлодіодний, накладний, потужністю 30 Вт, IP65, з блоком аварійного живлення (БАЖ) ДПП07В-30-313 УХЛ4+БАЖ	шт	1	<u>2142.46</u> -	-	2142	-	-	-	-
9 &	С1547-7-3-ТГ	Світильник з джерелом світла LED Рн=40Вт, F=4850 лм, КСС"Д", IP65 тип ДПП07В-40-313 УХЛ4	шт	26	<u>1437.64</u> -	-	37379	-	-	-	-
10 &	С1547-7-1-49	Світильник світлодіодний, накладний, потужністю 40 Вт, IP65, з блоком аварійного живлення (БАЖ) ДПП07В-40-313 УХЛ4+БАЖ	шт	11	<u>1503.07</u> -	-	16534	-	-	-	-
11	КБ21-17-12 к=1,15	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. Н3=1,15 Н5=1,15	100шт	0.03	<u>13868.72</u> 11577.02	<u>1935.85</u> 449.47	416	347	<u>58</u> 13	<u>150.8800</u> 5.2862	<u>4.53</u> 0.16
12 &	С1547-7-3-О варіант 3	Світильник світлодіодний, накладний, потужністю 6 Вт, аварійний ДБОО1ВСП-6-6-104 УХЛ3.1	шт	3	<u>4142.68</u> -	-	12428	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	КБ21-17-18 к=1,15	Монтаж світильників із лампами розжарювання місцевого освітлення кількість: 3+9 Н3=1,15 Н5=1,15	100шт	0.12	<u>10479.23</u> 9057.27	<u>484.69</u> 142.16	1258	1087	<u>58</u> 17	<u>130.6400</u> 1.7717	<u>15.68</u> 0.21
14	& С1547-7- 1-39	Світильник світлодіодний, накладний, потужністю 12 Вт, IP65 ДББ26У-12-012 У1 Селена-LED	шт	7	<u>2039.13</u> -	- -	14274	-	- -	- -	- -
15	& С1547-7- 3-О варіант 4	Світильник світлодіодний, накладний, потужністю 12 Вт, IP65 ДББ27У-12-418 У3 Селена-LED-1	шт	2	<u>1814.02</u> -	- -	3628	-	- -	- -	- -
16	& С1547-7- 1-41	Світильник переносний з аккумулятором ДРО 2060М	шт	1	<u>856.04</u> -	- -	856	-	- -	- -	- -
17	КБ21-28-1 к=1,15	Установлення датчика Н3=1,15 Н5=1,15	шт	2	<u>20.77</u> 13.65	- -	42	27	- -	<u>0.2070</u> -	<u>0.41</u> -
18	& С188888- 46-15	Датчик сутінковий ДЕ-16	шт	2	<u>408.00</u> -	- -	816	-	- -	- -	- -
19	КР17-12-1	Установлення вимикачів неутпленого типу при відкритій проводці кількість: 29+6	100шт	0.35	<u>1758.83</u> 1752.69	- -	616	613	- -	<u>26.5800</u> -	<u>9.3</u> -
20	& С1547-6- 1-М	Вимикач одноклавішний однополюсний для зовнішнього встановлення, 10 А, 230 В	шт	29	<u>112.36</u> -	- -	3258	-	- -	- -	- -
21	& С1547-6- 1-9	Вимикач одноклавішний прохідний для зовнішнього встановлення, 10 А, 230 В	шт	6	<u>123.26</u> -	- -	740	-	- -	- -	- -
22	КР17-12-10	Установлення штепсельних розеток неутпленого типу при відкритій проводці	100шт	0.49	<u>1758.83</u> 1752.69	- -	862	859	- -	<u>26.5800</u> -	<u>13.02</u> -
23	& С1512-13- 1 варіант 1	Розетка електрична для зовнішнього встановлення з заземл. контактом, з захисною кришкою і шторками, 16 А, 230 В, IP55	шт	49	<u>228.50</u> -	- -	11197	-	- -	- -	- -
24	& С1512-5- 1-ТН варіант 1	Коробка відгалуджувальна з кришкою, накладна КОР-73	шт	60	<u>52.04</u> -	- -	3122	-	- -	- -	- -
25	КР17-7-9	Монтаж гоф. труб до 25 мм кількість: 1870+50	100м	19.2	<u>1723.96</u> 1722.26	- -	33100	33067	- -	<u>25.7900</u> -	<u>495.17</u> -
26	С111-1301 варіант 7	Гофрована труба д.17 мм, з нерозповсюджуючого горіння поліаміду кількість: 1,01*1870	1000м	1.8887	<u>63903.29</u> -	- -	120694	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	C111-1301 варіант 5	Гофрована труба д.23 мм, з нерозповсюджуючого горіння поліаміду кількість: 1,01*50	1000м	0.0505	<u>71675.69</u> -	- -	3620	-	- -	- -	- -
28	KP17-7-11	Монтаж гофр. труб до 50 мм кількість: 10+65	100м	0.75	<u>2306.95</u> 2305.25	- -	1730	1729	- -	<u>34.5200</u> -	<u>25.89</u> -
29	C111-1301 варіант 8	Гофрована труба д.29 мм, з нерозповсюджуючого горіння поліаміду кількість: 1,01*10	1000м	0.0101	<u>159446.69</u> -	- -	1610	-	- -	- -	- -
30	& C111-98- 58	Гофрована труба д.36 мм, з нерозповсюджуючого горіння поліаміду кількість: 65*1,01	1000м	0.06565	<u>215.77</u> -	- -	14	-	- -	- -	- -
31	& 1508- 2001-2 варіант 2	Держак з кришкою для гофрованих труб діаметром 7-17 мм	шт	3600	<u>21.70</u> -	- -	78120	-	- -	- -	- -
32	& 1508- 2001-2 варіант 1	Держак з кришкою для гофрованих труб діаметром 23-29 мм	шт	100	<u>35.52</u> -	- -	3552	-	- -	- -	- -
33	& C111-185- 72-121	Майданчик монтажний для стяжки під дюбель АТ-15103	шт	150	<u>1.56</u> -	- -	234	-	- -	- -	- -
34	& C111-185- 72-629	Хомут кабельний 290 мм х 4,5 мм	шт	150	<u>4.80</u> -	- -	720	-	- -	- -	- -
35	& C111- 1849-3	Саморіз універсальний 5x45	шт	6000	<u>0.91</u> -	- -	5460	-	- -	- -	- -
36	& C111- 1849-3 варіант 1	Дюбель пластмасовий 8x40	шт	6000	<u>0.26</u> -	- -	1560	-	- -	- -	- -
37	& C111- 1849-3 варіант 2	Гвинт по дереву з шестигранною голівкою 8x80	шт	50	<u>5.05</u> -	- -	253	-	- -	- -	- -
38	& C111- 1849-3 варіант 3	Дюбель пластмасовий 12x60	шт	50	<u>13.26</u> -	- -	663	-	- -	- -	- -
39	KP17-7-1	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	100м	0.18	<u>7808.04</u> 4629.26	<u>213.03</u> 97.42	1405	833	<u>38</u> 18	<u>63.6500</u> 1.2714	<u>11.46</u> 0.23
40	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	18.36	<u>76.76</u> -	- -	1409	-	- -	- -	- -
Разом прями витрати по розділу 2							434243	47117	<u>296</u> 166		<u>693.09</u> 2.14
Разом будівельні роботи, грн.							434243				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					386830 47283 25949 67.42 7781 460192					
		----- Всього по розділу 2					460192					
		Розділ 3. Заземлення										
41	КМ8-472-7	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм ²	100 м	0.1	<u>9594.54</u> 2094.62	<u>536.25</u> 93.53	959	209	<u>54</u> 9	<u>28.8000</u> 1.1103	<u>2.88</u> 0.11	
42	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0.1	<u>954.34</u> 814.58	<u>139.76</u> 5.18	95	81	<u>14</u> 1	<u>11.2000</u> 0.0700	<u>1.12</u> 0.01	
43	& С111-1809-1-Р варіант 1	Комплект заземлення глибиною 15 м Galmar-10	шт	1	<u>6574.45</u> -	- -	6574	-	- -	- -	- -	
44	КМ8-472-11	Перемичка заземлююча	10 шт	0.2	<u>379.85</u> 349.10	<u>30.75</u> 1.14	76	70	<u>6</u> -	<u>4.8000</u> 0.0154	<u>0.96</u> -	
45	& С111-1809-1-Р варіант 2	Перемичка заземлююча з плоским опресовуванням ПЗ 16-150	шт	2	<u>121.41</u> -	- -	243	-	- -	- -	- -	
46	& С1545-37-В1	Скоба - держак полоси ND2310ZC	100шт	0.1	<u>12553.06</u> -	- -	1255	-	- -	- -	- -	
47	& С1545-132-3	Накінечник кабельний мідний ТМ 25-8-7	шт	30	<u>39.79</u> -	- -	1194	-	- -	- -	- -	
48	& С130-553-598	Вогнестійкий кабельний тримач (скоба), d=12,5-14 мм	шт	200	<u>7.00</u> -	- -	1400	-	- -	- -	- -	
49	& С1-1-796-179	Дюбель вогнестійкий М6х30 М6/5 гальван.	шт	200	<u>4.30</u> -	- -	860	-	- -	- -	- -	
		Разом прями витрати по розділу 3					12656	360	<u>74</u> 10		<u>4.96</u> 0.12	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					12656 12222 370					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					196 0.49 57 12852				

		Всього по розділу 3					12852				
		Розділ 4. Кабельна продукція									
50	КР17-8-4	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби кількість: 65+10+30+20	100м	1.25	<u>1507.59</u> 1324.25	<u>35.77</u> 29.81	1884	1655	45 37	<u>19.8300</u> 0.3885	<u>24.79</u> 0.49
51	КР17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби кількість: 30+15+920+220	100м	11.85	<u>1167.15</u> 1019.73	<u>17.37</u> 14.48	13831	12084	206 172	<u>15.2700</u> 0.1887	<u>180.95</u> 2.24
52	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби (ВВГнгд 3х1,5, N) НХН FE 180/Е30 2х1,5)	100м	7.03	<u>767.16</u> 643.76	<u>8.18</u> 6.81	5393	4526	58 48	<u>9.6400</u> 0.0888	<u>67.77</u> 0.62
53	КМ8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	1.92	<u>7458.34</u> 1396.42	<u>3658.34</u> 696.38	14320	2681	7024 1337	<u>19.2000</u> 9.4105	<u>36.86</u> 18.07
54	& С151-1-12-1И	Кабель силовий з мідними СПЖ, з ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, з зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки ВВГнгд 5х25 кількість: 65*1,02	м	66.3	<u>720.45</u> -	- -	47766	-	- -	- -	- -
55	& С151-1-12-1	Кабель силовий з мідними СПЖ, з ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, з зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки ВВГнгд 5х10 кількість: 10*1,02	м	10.2	<u>481.77</u> -	- -	4914	-	- -	- -	- -
56	& С151-1-10-ТМ варіант 3	Кабель силовий з мідними СПЖ, з ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, з зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки ВВГнгд 5х6 кількість: 30*1,02	м	30.6	<u>161.50</u> -	- -	4942	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	& С151-1-10-ТМ варіант 4	Кабель силовий з мідними СПЖ, з ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, з зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки ВВГнгд 5х4 кількість: 20*1,02	м	20.4	<u>129.80</u> -	- -	2648	-	- -	- -	- -
58	& С151-611-86-121	Кабель силовий з мідними СПЖ, з ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, ззовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки ВВГнгд 5х2,5 кількість: 30*1,02	м	30.6	<u>71.67</u> -	- -	2193	-	- -	- -	- -
59	& С152-52-231-9	Кабель силовий з мідними СПЖ, з ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, ззовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки ВВГнгд 4х2,5 кількість: 15*1,02	м	15.3	<u>53.77</u> -	- -	823	-	- -	- -	- -
60	& С151-1-4-ТК	Кабель силовий з мідними СПЖ, з ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, з зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки ВВГнгд 3х2,5 кількість: 920*1,02	м	938.4	<u>42.88</u> -	- -	40239	-	- -	- -	- -
61	& С152-52-18	Кабель силовий з мідними СПЖ, з ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, з зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки ВВГнгд 4х1,5 кількість: 220*1,02	м	224.4	<u>36.75</u> -	- -	8247	-	- -	- -	- -
62	& С151-1-4-ТК варіант 1	Кабель силовий з мідними СПЖ, з ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, з зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки ВВГнгд 3х1,5 кількість: 775*1,02	м	790.5	<u>34.38</u> -	- -	27177	-	- -	- -	- -
63	& С151-61-86-126	Кабель силовий вогнетривкий з мідними СПЖ, з ізоляцією з ПВХ пластикату, з зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпечності (N) НХН FE 180/Е30 3х1,5 кількість: 60*1,02	м	61.2	<u>47.63</u> -	- -	2915	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
64	& C151-1-4- TK варіант 3	Кабель керування з мідними СПЖ, з ізоляцією з ПВХ пластикату, з зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, екранований (N) HXH FE 180/E30 2x1,5	м	61.2	<u>27.77</u> -	- -	1700	-	- -	- -	- -			
Разом прями витрати по розділу 4							178992	20946	<u>7333</u> 1594		<u>310.37</u> 21.42			
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							178992		150713	22540	12378	32.18	3713	191370

Всього по розділу 4							191370							
Розділ 5. Сигналізація загазованості														
65	KM11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг /Монтаж MD-8.B/	шт	1	<u>82.19</u> 61.38	- -	82	61	- -	<u>0.8000</u> -	<u>0.8</u> -			
66	KM11-60-1	Установлення приладів для аналізу фізико-хімічного складу речовини, категорія складності приладів 1	комплект	4	<u>766.00</u> 483.58	<u>208.69</u> 51.53	3064	1934	<u>835</u> 206	<u>6.4000</u> 0.6050	<u>25.6</u> 2.42			
67	KB21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0.02	<u>9320.09</u> 2330.77	- -	186	47	- -	<u>32.8000</u> -	<u>0.66</u> -			
68	KP17-7-9	H2=1,15 H5=1,15 Монтаж гофр. труб д. 12 мм	100м	2.3	<u>1723.96</u> 1722.26	- -	3965	3961	- -	<u>25.7900</u> -	<u>59.32</u> -			
69	C111-1301 варіант 6	Гофрована труба д.12 мм, з нерозповсюджуючого горіння поліаміду кількість: 1,01*230	1000м	0.2323	<u>59823.29</u> -	- -	13897	-	- -	- -	- -			
70	& 1508- 2001-2 варіант 2	Держак з кришкою для гофрованих труб діаметром 7-17 мм	шт	450	<u>21.70</u> -	- -	9765	-	- -	- -	- -			
71	KB21-13-2	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм ² у коробах	100м	0.02	<u>920.84</u> 694.57	- -	18	14	- -	<u>9.5500</u> -	<u>0.19</u> -			
H2=1,15 H5=1,15														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	& С151-3-161	Кабель керування з мідними багатодрововими жилами з ізоляцією і оболонкою з ПВХ пластикату, з ифровим маркуванням жил JZ-500 10x1,0 кількість: 3*1,01	м	3.03	<u>22.77</u> -	- -	69	-	- -	- -	- -
73	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	2.3	<u>1530.36</u> <u>1163.68</u>	- -	3520	2676	- -	<u>16.0000</u> -	<u>36.8</u> -
74	& С151-1-2	Кабель з мідними багатодрововими жилами з ізоляцією і оболонкою з самозатухаючих полімерних матеріалів, парної скрутки МКШв 2x2x0,5 кількість: 230*1,02	м	234.6	<u>42.88</u> -	- -	10060	-	- -	- -	- -
Разом прями витрати по розділу 5								44626	8693	<u>835</u> 206	<u>123.37</u> 2.42
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.								44626		35098 8899 4660 11.67 1347	49286

Всього по розділу 5								49286			
Розділ 6. СКМ											
75	КМ10-184-5	Контролер	шт	1	<u>749.23</u> 714.72	- -	749	715	- -	<u>9.6000</u> -	<u>9.6</u> -
76	КР17-7-9	Монтаж гоф. труб д.12 мм	100м	2	<u>1723.96</u> 1722.26	- -	3448	3445	- -	<u>25.7900</u> -	<u>51.58</u> -
77	С111-1301 варіант 6	Гофрована труба д.12 мм, з нерозповсюджуючого горіння поліаміду кількість: 200*1,01	1000м	0.202	<u>59823.29</u> -	- -	12084	-	- -	- -	- -
78	& 1508-2001-2 варіант 2	Держак з кришкою для гофрованих труб діаметром 7-17 мм	шт	400	<u>21.70</u> -	- -	8680	-	- -	- -	- -
79	КР17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	100м	2.05	<u>634.28</u> 516.88	<u>5.11</u> 4.26	1300	1060	<u>10</u> 9	<u>7.7400</u> 0.0555	<u>15.87</u> 0.11
80	& С151-9-1-Ц	LAN-кабель FTP cat 5E 4x2x0,51 кількість: 205*1,03	м	211.15	<u>19.54</u> -	- -	4126	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	& 1508-2001-2 варіант 3	Конектор Ethernet RJ45	шт	12	<u>4.36</u> -	- -	52	-	- -	- -	- -
Разом прями витрати по розділу 6							30439	5220	<u>10</u> 9	<u>77.05</u> 0.11	
Разом будівельні роботи, грн.							30439				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							25209				
всього заробітна плата, грн.							5229				
Загальновиробничі витрати, грн.							2837				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							7.31				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							844				
Всього будівельні роботи, грн.							33276				

Всього по розділу 6							33276				
Розділ 7. Припливно-витяжна вентиляційна установка ПВ1											
82	KP17-7-9	Монтаж гоф. труб д.17 мм	100м	1.2	<u>1764.84</u> 1722.26	<u>40.88</u> 34.07	2118	2067	<u>49</u> 41	<u>25.7900</u> 0.4440	<u>30.95</u> 0.53
83	C111-1301 варіант 7	Гофрована труба д.17 мм, з нерозповсюджуючого горіння поліаміду кількість: 1,01*120	1000м	0.1212	<u>63903.29</u> -	- -	7745	-	- -	- -	- -
84	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	100м	0.7	<u>767.16</u> 643.76	<u>8.18</u> 6.81	537	451	<u>6</u> 5	<u>9.6400</u> 0.0888	<u>6.75</u> 0.06
85	KP17-8-4	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм ² до 35 мм ² в труби кількість: 30+5+10+5	100м	0.5	<u>1507.59</u> 1324.25	<u>35.77</u> 29.81	754	662	<u>18</u> 15	<u>19.8300</u> 0.3885	<u>9.92</u> 0.19
86	& C151-1-51	Кабель силовий з мідними СПЖ, з ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, з зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки ВВГнгд 4х2,5 кількість: 5*1,03	м	5.15	<u>52.66</u> -	- -	271	-	- -	- -	- -
87	& C151-3-18	Кабель керування з мідними СПЖ, з ізоляцією з ПВХ пластикату, з зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої горючості, екранований КВВГнгд 4х2,5 кількість: 10*1,03	м	10.3	<u>80.40</u> -	- -	828	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	& С151-3-19	Кабель силовий з мідними СПЖ, з резиновою ізоляцією, з зовнішньою оболонкою з резини зниженої горючості, гнучкий КГнгд 3х6 кількість: 5*1,03	м	5.15	<u>95.40</u> -	- -	491	-	- -	- -	- -
89	& С151-3-20	Кабель силовий з мідними СПЖ, з резиновою ізоляцією, з зовнішньою оболонкою з резини зниженої горючості, гнучкий КГнгд 4х2,5 кількість: 30*1,03	м	30.9	<u>67.36</u> -	- -	2081	-	- -	- -	- -
90	& С151-1-7	Кабель керування з мідними СПЖ, з ізоляцією з ПВХ пластикату, з зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату OLFLEX SMART 108 3х0,75 кількість: 10*1,03	м	10.3	<u>25.68</u> -	- -	265	-	- -	- -	- -
91	& С151-1-8-ТЛ	Кабель керування з мідними СПЖ, з ізоляцією з ПВХ пластикату, з зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату OLFLEX SMART 108 2х0,75 кількість: 55*1,03	м	56.65	<u>21.57</u> -	- -	1222	-	- -	- -	- -
92	& С151-1-6-Х	Кабель керування з мідними СПЖ, з ізоляцією з ПВХ пластикату, з зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату OLFLEX SMART 108 7х0,75 кількість: 5*1,03	м	5.15	<u>31.90</u> -	- -	164	-	- -	- -	- -
93	& 1508-2001-2 варіант 2	Держак з кришкою для гофрованих труб діаметром 7-17 мм	шт	200	<u>21.70</u> -	- -	4340	-	- -	- -	- -
Разом прями витрати по розділу 7							20816	3180	<u>73</u> 61		<u>47.62</u> 0.78
Разом будівельні роботи, грн.							20816				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							17563				
всього заробітна плата, грн.							3241				
Загальновиробничі витрати, грн.							1793				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							4.69				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							541				
Всього будівельні роботи, грн.							22609				

Всього по розділу 7							22609				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					798530	116317	<u>29375</u>		<u>1658.69</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					798530		9297		104.59
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					652838				
		всього заробітна плата, грн.					125614				
		Загальновиробничі витрати, грн.					65207				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					162.26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18726				
		Всього будівельні роботи, грн.					863737				

		Всього по кошторису					863737				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1925.54				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					144340				

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвального приміщення для подальшого використання, як споруди подвійного призначення (найпростіше укриття) Ржищівського геріатричного пансіонату за адресою: вул. Паркова, 1, м. Ржищів, Обухівський р-н, Київська область

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-02

Обладнання

Вул. Паркова, 1, м. Ржищів, Обухівський р-н, Київська область

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 735.646 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "30 жовтня" 2023 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Шанцевий інструмент .						
1	& 560103-1-3	Кірка-мотига; (маса=0,0008)	шт	1	375.00	375
2	& 560103-1-6	Скарпель; (маса=0,0005)	шт	1	179.00	179
3	& 560103-1-7	Шлямбур; (маса=0,0003)	шт	1	120.00	120
4	& 560103-1-4	Лопата штикова; (маса=0,0014)	шт	1	355.00	355
5	& 560103-1-5	Лопата совкова; (маса=0,0015)	шт	1	245.00	245
6	& 560103-1-12	Сокира; (маса=0,0006)	шт	1	360.00	360
7	& 560103-1-8	Зубило; (маса=0,00015)	шт	1	84.00	84
8	& 560103-1-9	Плоскогубці (кусачки); (маса=0,0003)	шт	1	484.16	484
9	& 560103-1-11-ТО	Молоток; (маса=0,0002)	шт	1	126.70	127
10	& 560103-1-13	Пилка-ножівка по дереву; (маса=0,0004)	шт	1	279.00	279
11	& 560103-1-14	Пилка-ножівка по металу із запасними полотнами; (маса=0,000423)	шт	1	300.00	300
12	& 560103-1-19-ТР	Комплект сантехніка; (маса=0,0025)	шт	1	1500.00	1500
13	& 560103-1-18-ТП	Комплект електрика; (маса=0,003)	шт	1	1725.00	1725
14	& 560103-1-2А	Лом.; (маса=0,0025)	шт	1	157.00	157
15	& 560103-1-17 варіант 1	Ліхтарик налобний; (маса=0,00025)	шт	2	320.00	640
		Разом по розділу 1				6930
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				273

1	2	3	4	5	6	7
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	7203	0.007	50
		Всього по розділу 1				7253
		Розділ 2. Обладнання укриття				
16	& 560103-14-24	Ліжаки металеві двоярусні розміром 610x1800x1400h; (маса=0,07)	шт	18	7360.00	132480
17	& 1602-10364-21	Лава тріо 1200x350x770; (маса=0,03)	шт	80	1800.00	144000
18	& 1602-10364-4 варіант 1	Металева шафа для інструментів (1200x600x1950мм); (маса=0,03)	шт	1	8500.00	8500
19	560103-13 варіант 3	Аптечка невідкладної допомоги; (маса=0)	шт	7	1290.00	9030
20	& 1602-10364-3	Стіл 1200x600x750; (маса=0,09)	шт	5	3200.00	16000
21	& 1705-4047-52	Мікрохвильова піч; (маса=0,0002)	шт	1	2300.00	2300
22	& 560103-1-16 варіант 1	Ліхтарик з автономним живленням; (маса=0,0008)	шт	29	1540.00	44660
23	& 15101-1067-1 варіант 1	Вогнегасник порошковий в комплекті з кріпленням до стіни, ОП-5; (маса=0,0072)	шт	5	1328.00	6640
24	& 560103-1-20 варіант 1	Гучномовець; (маса=0,001)	шт	1	1705.00	1705
25	560103-13 варіант 2	Контейнери для зберігання продуктів харчування V=50л; (маса=0)	шт	17	655.00	11135
26	560103-13 варіант 1	Контейнери з кришкою для відходів V=38л; (маса=0)	шт	11	830.00	9130
27	& 560103-131 варіант 1	Бутиль для питної води місткістю 20 л; (маса=0,002)	шт	29	379.00	10991
28	& 241996-14064-21 варіант 1	Помпа для води на бутиль 20л; (маса=0,005)	шт	29	215.00	6235
29	560103-13 варіант 4	Мішок паперовий для зберігання відходів; (маса=0)	шт	12	32.00	384
30	& 1705-4047-98	Вішалка настінна для одягу на 10 гачків; (маса=0,0002)	шт	28	500.00	14000
31	& 560103-131-5	Гусеничний сходовий підйомник; (маса=0,035)	шт	1	160000.00	160000

1	2	3	4	5	6	7
32	& 2415-13323-3	Бак 1000л. вертикальний харчовий; (маса=0,016)	шт	3	9360.00	28080
33	& 280222-72-29	Стелаж металевий 1,8x0,95x0,34; (маса=0,023)	шт	1	2424.00	2424
34	& 1602-10364-2-196	Стіл для медсестри; (маса=0,09)	шт	1	4241.00	4241
35	& 280222-72-89	Стілець для медсестри; (маса=0,004)	шт	1	1600.00	1600
36	& 560110-194-18	Кухетка медична 1900x580x830; (маса=0,01)	шт	1	4100.00	4100
37	& 560103-1-22	Ноші санітарні; (маса=0,0055)	шт	1	2700.00	2700
38	& 1514-1006-3	Термопод; (маса=0,005)	шт	1	1670.00	1670
39	& 15062-6039-1	Холодильник двокамерний; (маса=0,08)	шт	1	14000.00	14000
40	& 1517-1090-199	Пандус откидний алюмінієвий шириною 720 мм; (маса=0,11387) кількість: 5,4+1,4 Разом по розділу 2	мп	6.8	8900.00	60520
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				27355
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	644661	0.007	4513
		Всього по розділу 2				728393
		Разом				703455
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				27628
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	651864	0.007	4563
		Всього вартість устаткування				731083
		Всього вартість будівельних робіт				4563

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				735646

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвального приміщення для подальшого використання, як споруди подвійного призначення (найпростіше укриття) Ржищівського геріатричного пансіонату за адресою: вул. Паркова, 1, м. Ржищів, Обухівський р-н, Київська область

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-05

Обладнання на вентиляцію і опалення
Вул. Паркова, 1, м. Ржищів, Обухівський р-н, Київська область

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 576.864 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "30 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2308-4279-14	Припливно-витяжна установка Green STR-3; (маса=3,27)	шт	1	555066.72	555067
		Разом				555067
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				21797
		Всього по кошторису				576864

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвального приміщення для подальшого використання, як споруди подвійного призначення (найпростіше укриття) Ржищівського геріатричного пансіонату за адресою: вул. Паркова, 1, м. Ржищів, Обухівський р-н, Київська область

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-06

Обладнання на пожежну сигналізацію
Вул. Паркова, 1, м. Ржищів, Обухівський р-н, Київська область

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 25.366 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "30 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1602-30010-1-1Д	Прилад приймально – контрольний на 4 зон. (Тірас-4П); (маса=0,038)	шт	1	7509.00	7509
2	& 1602-30127-9-1-В2	Модуль релейних виходів МРЛ-2.1.; (маса=0,0008)	шт	1	924.00	924
3	& 1602-30072-1126 3 шт резерв	Сповіщувач пожежний димовий СПД; (маса=0,0022)	комплект	25	225.00	5625
4	& 1602-30063-3-20 1 шт. резерв	Сповіщувач пожежний ручний СПР; (маса=0,0002)	шт	3	864.00	2592
5	& 1602-30072-26 1 шт. резерв	Сповіщувач пожежний тепловий СПТ; (маса=0,0022)	шт	2	232.00	464
6	& 1602-50200-1-В1	Оповіщувач світловий ОСЗ-12 "Вихід"; (маса=0,0002)	шт	5	912.00	4560
7	& 1602-30063-3-23	Оповіщувач світло-звуковий ОСЗ-2 "ПОЖЕЖА"; (маса=0,0002)	шт	1	912.00	912
8	& 1511-4001-1-1Г	Акумуляторна батарея 12 В, 7 А/годНВ 7/12; (маса=0,001)	шт	1	820.00	820
9	& 1602-30063-3-21	Оповіщувач світло-звуковий ОСЗ "ДЖМІЛЬ-1"; (маса=0,0002)	шт	1	1002.00	1002
		Разом				24408
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				958

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				25366

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвального приміщення для подальшого використання, як споруди подвійного призначення (найпростіше укриття) Ржищівського геріатричного пансіонату за адресою: вул. Паркова, 1, м. Ржищів, Обухівський р-н, Київська область

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-09

Обладнання на електропастачання
Вул. Паркова, 1, м. Ржищів, Обухівський р-н, Київська область

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 723.947 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "30 жовтня" 2023 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1501-4001-25-9	Дизель-генераторна установка, P _н = 58 кВт; (маса=1,363)	шт	1	490000.00	490000
2	& 1501-4001-31	Щит автоматичного вводу резерву, I _н = 125 А АВР-166-125-21У3; (маса=0,005)	шт	1	48000.00	48000
3	& 1504-3181-42	Щит розподільний металевий, навісний, IP21, з обладнанням: UBox 24 мод. (N і PE шина) ввідний автоматичний вимикач I _p =80 А, Зр, 380 В, 50 Гц 1 шт, автоматичний вимикач I _p =50 А, Зр, 380 В, 50 Гц 1 шт, автоматичний вимикач I _p =32 А, Зр, 380 В, 50 Гц 2 шт, автоматичний вимикач I _p =16 А, Зр, 380 В, 50 Гц 1 шт, автоматичний вимикач I _p =10 А, 1р, 230 В, 50 Гц 3 шт; (маса=0,0075)	шт	1	9590.58	9591
4	& 1504-3181-38	Щит розподільний металевий, навісний, з обладнанням: UBox 36 мод. (N і PE шина) 1 шт, ввідний автоматичний вимикач I _p =32 А, Зр, 380 В, 50 Гц 1 шт, вимикач диференційного струму I _н =40 А, I _д =300 мА, 4р, 380 В, 50 Гц 1 шт, автоматичний вимикач I _p =10 А, 1р, 230 В, 50 Гц 6 шт, диференційний автоматичний вимикач I _p =16 А, I _д =30 мА, 1р+N, 230 В, 50 Гц 6 шт; (маса=0,0075)	шт	1	13408.14	13408
5	& 1504-3181-31	Щит розподільний металевий, навісний, з обладнанням: UBox 24 мод. (N і PE шина) ввідний автоматичний вимикач I _p =32 А, Зр, 380 В, 50 Гц 1 шт, диференційний автоматичний вимикач I _p =16 А, I _д =30 мА, 1р+N, 230 В, 50 Гц 9 шт; (маса=0,0075)	шт	1	16407.33	16407
6	& 1504-3181-33	Щит розподільний металевий, навісний, з обладнанням: UBox 12 мод. (N і PE шина) , автоматичний вимикач I _p =80 А, Зр, 380 В, 50 Гц 1 шт; (маса=0,0075)	шт	1	3394.68	3395
7	& 1504-3181-34	Щит розподільний металевий, навісний, з обладнанням UBox 24 мод. (N і PE шина), ввідний автоматичний вимикач I _p =50 А, Зр, 380 В, 50 Гц 1 шт, незалежний розчеплювач, U _к ~230 В, 50 Гц 1 шт, автоматичний вимикач I _p =40 А, Зр, 380 В, 50 Гц 1 шт, автоматичний вимикач I _p =16 А, Зр, 380 В, 50 Гц 1 шт, автоматичний вимикач I _p =10 А, 1р, 230 В, 50 Гц 3 шт; (маса=0,0075)	шт	1	4783.91	4784

1	2	3	4	5	6	7
8	& 1503-1270-1-760	Ящик керування асинхронним електродвигуном нереверсивний однофідерний, шт 1 керування фазною напругою 1 шт, автоматичний вимикач Ір=80 А, Зр, 380 В, 50 Гц 1 шт; (маса=0,0019)	шт	1	9015.96	9016
9	& 1704-50693-1	Двопороговий детектор газу CH4 DG-12/N; (маса=0,0004)	шт	3	17111.00	51333
10	& 1503-88741-191	Двопороговий детектор газу CO DG-22E/N; (маса=0,008)	шт	1	9934.20	9934
11	& 1715-10060-1	Модуль сигналізації з вбудованим акумулятором MD-8.B; (маса=0,0003)	шт	1	17111.00	17111
12	& 290220-1090-1	Концентратор K-8 GAZEX; (маса=0,005)	шт	1	3840.00	3840
13	& 1508-2001-1	Контролер Ubiquiti Unifi UC-CK; (маса=0,00035)	шт	1	8108.00	8108
14	& 1508-2001-2	Wi-Fi точка доступу Ubiquiti Unifi UAP-AC-PRO; (маса=0,00035)	шт	2	5832.50	11665
		Разом				696592
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				27355
		Всього по кошторису				723947

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]