

"Нове будівництво укриття на території Боярської загальноосвітньої школи I - III ступенів № 1 (нове будівництво), за адресою: Україна, Київська область, Фастівський район, м. Боярка, Боярська територіальна громада, вул. Лисенка, 11/23" (коригування).

02-06/11-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Земляні роботи

Нове будівництво укриття на території Боярської загальноосвітньої школи I - III ступенів № 1 (нове будівництво), за адресою: Україна, Київська область, Фастівський район, м. Боярка, Боярська територіальна громада, вул. Лисенка, 11/23 (коригування).(1черга)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

2535.441 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

4.51827 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

698.220 тис. грн.

Середній розряд робіт

2.5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 січня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
									на одиницю	всього	
1	КБ1-11-14	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1,25 [1,4-1,5] м3, група ґрунтів 2	1000м3	2.4375	<u>24295.17</u> 895.63	<u>23399.54</u> 8110.34	59219	2183	<u>57036</u> 19769	<u>7.2100</u> 44.9700	<u>17.57</u> 109.61
2	КБ1-16-2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими електричними на гусеничному ході з ковшом місткістю 2,5 [1,5-3] м3, група ґрунтів 2	1000м3	6.747	<u>23033.58</u> 1449.59	<u>21545.66</u> 9215.15	155408	9780	<u>145369</u> 62175	<u>10.2300</u> 51.1308	<u>69.02</u> 344.98
3	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	2.75535	<u>38157.87</u> 38157.87	- -	105138	105138	- -	314.1600 -	865.62 -
4	КБ1-90-2	Планування вручну дна і скосів виїмок каналів, група ґрунтів 2	1000м2	1.85	<u>29914.71</u> 29914.71	- -	55342	55342	- -	219.3000 -	405.71 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-12-14	Зворотна засипка ґрунту екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	2.4375	<u>34747.20</u> 2428.50	<u>32318.70</u> 11813.30	84696	5919	<u>78777</u> 28795	<u>19.5500</u> 62.4750	<u>47.65</u> 152.28
6	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	24.375	<u>4305.36</u> 2504.49	<u>1800.87</u> 769.94	104943	61047	<u>43896</u> 18767	<u>18.3600</u> 5.1175	<u>447.53</u> 124.74
7	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	12009.66	<u>144.90</u> -	<u>144.90</u> 27.42	1740200	-	<u>1740200</u> 329305	<u>-</u> 0.1610	<u>-</u> 1933.56
Разом прями витрати по кошторису							2304946	239409	<u>2065278</u> 458811		<u>1853.10</u> 2665.17
Разом будівельні роботи, грн.							2304946				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							259				
всього заробітна плата, грн.							698220				
Загальновиробничі витрати, грн.							230495				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							2535441				

Всього по кошторису							2535441				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							4518.27				
Кошторисна заробітна плата, грн.							698220				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]