

Капітальний ремонт огорожі території КП "Обласний заклад з надання психіатричної допомоги ПОР" по вул. Медична, 1, м. Полтава
103/25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на загальнобудівельні роботи

Капітальний ремонт огорожі території КП "Обласний заклад з надання психіатричної допомоги ПОР" по вул. Медична, 1, м. Полтава

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 145,99420 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,1828 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 21,14626 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Супутні роботи									
1	KP20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	1,120954 7	<u>2201.88</u> 150,87	<u>2051.01</u> 552,21	2468,21	169,12	<u>2299.09</u> 619,00	<u>1.6900</u> 4,0635	<u>1.89</u> 4,55
2	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	112,0954 7	<u>317.42</u> -	<u>317.42</u> 50,31	35581,34	-	<u>35581.34</u> 5639,52	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 46,07
		Разом прямі витрати по розділу 1					38049,55	169,12	<u>37880.43</u> 6258,52		<u>1.89</u> 50,62
		Разом будівельні роботи, грн.					38049,55				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					6427,64				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3125,44				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,30				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1081,07				
		Всього будівельні роботи, грн.					41174,99				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					41174,99				
		Відділ 1. Монтажні роботи									
		Розділ 1. Монтаж блок воріт БВ-1 5900х2000(н) з автоматикою з хвірткою									
3	КР7-16-2	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	0,021	<u>1667,07</u>	<u>187,37</u>	35,01	9,43	<u>3,93</u>	<u>4,5800</u>	<u>0,10</u>
					448,98	61,53			1,29	0,5537	0,01
4	КБ6-1-2	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3	100м3	0,00171	<u>58065,96</u>	<u>57,79</u>	99,29	99,13	<u>0,10</u>	<u>569,2500</u>	<u>0,97</u>
					57972,42	15,92			0,03	0,1439	-
		H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15									
5	КР20-15-10	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	100м3	0,001744	<u>331894,09</u>	<u>3581,38</u>	578,89	67,18	<u>6,25</u>	<u>431,4600</u>	<u>0,75</u>
				2	38516,43	3087,96			5,39	31,5008	0,05
6	КР18-74-4	Улаштування воріт із готових полотен висотою понад 1,6 м до 2,0 м з установленням стовпів кількість: 8*0+4,9*2	100м2	0,098	<u>18819,13</u>	<u>6057,58</u>	1844,27	1250,63	<u>593,64</u>	<u>130,1800</u>	<u>12,76</u>
					12761,55	1749,41			171,44	12,2972	1,21
7	КР20-15-10	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	100м3	0,00291	<u>331894,09</u>	<u>3581,38</u>	965,81	112,08	<u>10,42</u>	<u>431,4600</u>	<u>1,26</u>
					38516,43	3087,96			8,99	31,5008	0,09
8	С121-253 варіант 11	Ворота 4900х2000	шт	1	<u>12833,79</u>	-	12833,79	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9	КБ7-25-8	Улаштування хвірткок з установленням стовпів металевих	100шт	0,01	<u>151019,63</u>	<u>290,16</u>	1510,20	1493,16	<u>2,90</u>	<u>1308,9875</u>	<u>13,09</u>
					149316,20	57,56			0,58	0,4968	-
		H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15									
10	КР20-15-10	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	100м3	0,0005	<u>331894,09</u>	<u>3581,38</u>	165,95	19,26	<u>1,79</u>	<u>431,4600</u>	<u>0,22</u>
					38516,43	3087,96			1,54	31,5008	0,02
11	С121-253 варіант 14	Хвіртка 1000х2000	шт	1	<u>2981,16</u>	-	2981,16	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Кількість 3 шт									
12	& С111-1139-1-1С-В1 варіант 5	Стовп металевий під огорожу 100х100 h=3, 0 м, товщина стінки - 3мм	т	0,08172	<u>31981,71</u>	-	2613,55	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	& C111-1807-2-23 варіант 2	Профнастил С-14, 0,45, колір "Графіт" пофарбований з двох сторін	м2	10,2	<u>220,13</u> -	<u>-</u> -	2245,33	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КБ13-16-1	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ХС-010 Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м2	0,0708	<u>2881,82</u> 510,73	<u>55,89</u> 5,64	204,03	36,16	<u>3,96</u> 0,40	<u>4,0595</u> 0,0515	<u>0,29</u> -
15	КБ13-26-12	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ХВ-124 Н1=2 Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м2	0,0708	<u>5759,05</u> 664,89	<u>64,87</u> 6,55	407,74	47,07	<u>4,59</u> 0,46	<u>5,3590</u> 0,0598	<u>0,38</u> -
16	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (автоматика Міллера)	шт	1	<u>171,01</u> 171,01	<u>-</u> -	171,01	171,01	<u>-</u> -	<u>1,6000</u> -	<u>1,60</u> -
17	С1547-16 варіант 2	Автоматика для автоматичних воріт	шт	1	<u>8754,07</u> -	<u>-</u> -	8754,07	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& С1-1093 варіант 3	Силікон (герметик) 400мл	шт	1	<u>352,80</u> -	<u>-</u> -	352,80	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КБ21-2-7	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм Н2=1,15 Н5=1,15	100м	0,15	<u>4019,23</u> 4019,23	<u>-</u> -	602,88	602,88	<u>-</u> -	<u>41,0000</u> -	<u>6,15</u> -
20	& С113-2126-1 варіант 2	Труба з ПВХ, легка 25 мм	м	15	<u>11,03</u> -	<u>-</u> -	165,45	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,15	<u>956,96</u> 956,96	<u>-</u> -	143,54	143,54	<u>-</u> -	<u>9,6400</u> -	<u>1,45</u> -
22	КМ8-141-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,3	<u>1902,91</u> 1902,91	<u>-</u> -	570,87	570,87	<u>-</u> -	<u>17,6000</u> -	<u>5,28</u> -
23	& С10000-7 варіант 4	Кабель ВВГнг-LS 3х1,5	м	15	<u>37,53</u> -	<u>-</u> -	562,95	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& С10000-7 варіант 2	Вита пара	м	30	<u>24,20</u> -	<u>-</u> -	726,00	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	КМ10-901-12	Установлення коробки під автомат	100 шт	0,01	<u>3747,71</u>	-	37,48	37,48	-	<u>36.8000</u>	<u>0.37</u>
26	C1514-6 варіант 2	Коробка під автомат вологозахисна IP54	шт	1	<u>3747,71</u> <u>318,20</u>	-	318,20	-	-	-	-
27	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>22983,04</u> <u>22983,04</u>	-	229,83	229,83	-	<u>217.5600</u>	<u>2.18</u>
28	& C1547-16-1-2Р варіант 4	Автоматичний вимикач 1Р 10А	шт	1	<u>184,24</u> -	-	184,24	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							39304,34	4889,71	<u>627,58</u> 190,12		<u>46.85</u> 1,38
Разом будівельні роботи, грн.							39304,34				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							33787,05				
всього заробітна плата, грн.							5079,83				
Загальновиробничі витрати, грн.							2595,80				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							5,35				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							916,00				
Всього будівельні роботи, грн.							41900,14				

-											
Всього по розділу 1							41900,14				
Розділ 2. Монтаж блок воріт БВ-3 4200x2030(h)											
29	КР7-16-2	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	0,028	<u>1667,07</u> 448,98	<u>187,37</u> 61,53	46,68	12,57	<u>5,25</u> 1,72	<u>4.5800</u> 0,5537	<u>0.13</u> 0,02
30	КБ6-1-2	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3	100м3	0,00228	<u>58065,96</u> 57972,42	<u>57,79</u> 15,92	132,39	132,18	<u>0,13</u> 0,04	<u>569.2500</u> 0,1439	<u>1.30</u> -
Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15											
31	КР20-15-10	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	100м3	0,002325 6	<u>331894,09</u> 38516,43	<u>3581,38</u> 3087,96	771,85	89,57	<u>8,33</u> 7,18	<u>431.4600</u> 31,5008	<u>1.00</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	КР18-74-4	Улаштування воріт із готових полотен висотою понад 1,6 м до 2,0 м з установленням стовпів кількість: 4,2*2,03	100м2	0,08526	<u>18819.13</u> 12761,55	<u>6057.58</u> 1749,41	1604,52	1088,05	<u>516.47</u> 149,15	<u>130.1800</u> 12,2972	<u>11.10</u> 1,05
33	КР20-15-10	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	100м3	0,00291	<u>331894.09</u> 38516,43	<u>3581.38</u> 3087,96	965,81	112,08	<u>10.42</u> 8,99	<u>431.4600</u> 31,5008	<u>1.26</u> 0,09
34	С121-253 варіант 12	Ворота 4200х2030 (сайдинг з мікроребром)	шт	1	<u>11165.47</u> -	<u>-</u> -	11165,47	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	& С111-1139-1-1С-В1 варіант 5	Кількість 2 шт Стовп металевий під огорожу 100х100 h=3,0 м, товщина стінки - 3мм кількість: 0,08172*0+0,05448	т	0,05448	<u>31981.71</u> -	<u>-</u> -	1742,36	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	КБ13-16-1	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010 Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м2	0,0708	<u>2881.82</u> 510,73	<u>55.89</u> 5,64	204,03	36,16	<u>3.96</u> 0,40	<u>4.0595</u> 0,0515	<u>0.29</u> -
37	КБ13-26-12	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-124 Н1=2 Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м2	0,0708	<u>5759.05</u> 664,89	<u>64.87</u> 6,55	407,74	47,07	<u>4.59</u> 0,46	<u>5.3590</u> 0,0598	<u>0.38</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					17040,85	1517,68	<u>549.15</u> 167,94		<u>15.46</u> 1,23
		Разом будівельні роботи, грн.					17040,85				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14974,02				
		всього заробітна плата, грн.					1685,62				
		Загальновиробничі витрати, грн.					909,62				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					339,66				
		Всього будівельні роботи, грн.					17950,47				

		Всього по розділу 2					17950,47				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Монтаж блок воріт БВ-2 5000x2000(h) з автоматикою (Б-2)									
38	КР7-16-2	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	0,036	<u>1667.07</u>	<u>187.37</u>	60,01	16,16	<u>6.75</u>	<u>4.5800</u>	<u>0.16</u>
					448,98	61,53			2,22	0,5537	0,02
39	КБ6-1-2	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3	100м3	0,0044	<u>58065.96</u>	<u>57.79</u>	255,49	255,08	<u>0.25</u>	<u>569.2500</u>	<u>2.50</u>
					57972,42	15,92			0,07	0,1439	-
		H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15									
40	КР20-15-10	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	100м3	0,0044	<u>331894.09</u>	<u>3581.38</u>	1460,33	169,47	<u>15.76</u>	<u>431.4600</u>	<u>1.90</u>
					38516,43	3087,96			13,59	31,5008	0,14
41	КР18-74-4	Улаштування воріт із готових полотен висотою понад 1,6 м до 2,0 м з установленням стовпів	100м2	0,1	<u>18819.13</u>	<u>6057.58</u>	1881,91	1276,16	<u>605.75</u>	<u>130.1800</u>	<u>13.02</u>
					12761,55	1749,41			174,94	12,2972	1,23
42	КР20-15-10	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	100м3	0,00291	<u>331894.09</u>	<u>3581.38</u>	965,81	112,08	<u>10.42</u>	<u>431.4600</u>	<u>1.26</u>
					38516,43	3087,96			8,99	31,5008	0,09
43	С121-253 варіант 13	Ворота 5000x2000 (сайдинг з мікроребром)	шт	1	<u>13095.70</u>	-	13095,70	-	-	-	-
		Кількість 2 шт			-	-			-	-	-
44	& С111-1139-1-1С-В1 варіант 5	Стовп металевий під огорожу 100x100 h=3,0 м, товщина стінки - 3мм	т	0,10896	<u>31981.71</u>	-	3484,73	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
45	КБ13-16-1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	100м2	0,1176	<u>2881.82</u>	<u>55.89</u>	338,90	60,06	<u>6.57</u>	<u>4.0595</u>	<u>0.48</u>
					510,73	5,64			0,66	0,0515	0,01
		H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15									
46	КБ13-26-12	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-124	100м2	0,1176	<u>5759.05</u>	<u>64.87</u>	677,26	78,19	<u>7.63</u>	<u>5.3590</u>	<u>0.63</u>
					664,89	6,55			0,77	0,0598	0,01
		H1=2 H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15									
47	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗіє], маса до 5 кг (автоматика Міллера)	шт	1	<u>171.01</u>	-	171,01	171,01	-	<u>1.6000</u>	<u>1.60</u>
					171,01	-			-	-	-
48	С1547-16 варіант 2	Автоматика для автоматичних воріт	шт	1	<u>8754.07</u>	-	8754,07	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	& C1-1093 варіант 3	Силікон (герметик) 400мл	шт	1	<u>352,80</u>	-	352,80	-	-	-	-
50	KB21-2-7	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм H2=1,15 H5=1,15	100м	0,15	<u>4019,23</u> 4019,23	-	602,88	602,88	-	<u>41.0000</u>	<u>6.15</u>
51	& C113- 2126-1 варіант 2	Труба з ПВХ, легка 25 мм	м	15	<u>11,03</u>	-	165,45	-	-	-	-
52	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,15	<u>956,96</u> 956,96	-	143,54	143,54	-	<u>9.6400</u>	<u>1.45</u>
53	KM8-141-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,3	<u>1902,91</u> 1902,91	-	570,87	570,87	-	<u>17.6000</u>	<u>5.28</u>
54	& C10000-7 варіант 4	Кабель ВВГнг-LS 3х1,5	м	15	<u>37,53</u>	-	562,95	-	-	-	-
55	& C10000-7 варіант 2	Вита пара	м	30	<u>24,20</u>	-	726,00	-	-	-	-
56	KM10-901- 12	Установлення коробки під автомат	100 шт	0,01	<u>3747,71</u> 3747,71	-	37,48	37,48	-	<u>36.8000</u>	<u>0.37</u>
57	C1514-6 варіант 2	Коробка під автомат вологозахисна IP54	шт	1	<u>318,20</u>	-	318,20	-	-	-	-
58	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>22983,04</u> 22983,04	-	229,83	229,83	-	<u>217.5600</u>	<u>2.18</u>
59	& C1547-16- 1-2P варіант 4	Автоматичний вимикач 1P 10А	шт	1	<u>184,24</u>	-	184,24	-	-	-	-
ДОДАТКОВІ РОБОТИ											
		Разом прямі витрати по розділу 3					35039,46	3722,81	<u>653,13</u> 201,24		<u>36.98</u> 1,50
		Разом будівельні роботи, грн.					35039,46				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					30663,52				
		всього заробітна плата, грн.					3924,05				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- - Всього по розділу 3					2020,17 4,15 712,66 37059,63 37059,63				
		Розділ 4. Перенесення блока воріт БВ-4 4000x2000(h)									
60	KP7-16-2	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	0,036	<u>1667.07</u> 448,98	<u>187.37</u> 61,53	60,01	16,16	<u>6.75</u> 2,22	<u>4.5800</u> 0,5537	<u>0.16</u> 0,02
61	KB6-1-2	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15	100м3	0,0044	<u>58065.96</u> 57972,42	<u>57.79</u> 15,92	255,49	255,08	<u>0.25</u> 0,07	<u>569.2500</u> 0,1439	<u>2.50</u> -
62	KP20-15-10	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15 Кількість 2 шт	100м3	0,0044	<u>331894.09</u> 38516,43	<u>3581.38</u> 3087,96	1460,33	169,47	<u>15.76</u> 13,59	<u>431.4600</u> 31,5008	<u>1.90</u> 0,14
63	& C111-1139-1-1C-B1 варіант 5	Стовп металевий під огорожу 100x100 h=3, 0 м, товщина стінки - 3мм	т	0,05448	<u>31981.71</u> -	<u>-</u> -	1742,36	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	KB13-16-1	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ХС-010 H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15	100м2	0,024	<u>2881.82</u> 510,73	<u>55.89</u> 5,64	69,16	12,26	<u>1.34</u> 0,14	<u>4.0595</u> 0,0515	<u>0.10</u> -
65	KB13-26-12	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ХВ-124 H1=2 H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15	100м2	0,024	<u>5759.05</u> 664,89	<u>64.87</u> 6,55	138,22	15,96	<u>1.56</u> 0,16	<u>5.3590</u> 0,0598	<u>0.13</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					3725,57	468,93	<u>25.66</u> 16,18		<u>4.79</u> 0,16
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					3725,57				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- - Всього по розділу 4					3230,98 485,11 266,51 0,58 100,71 3992,08 3992,08				
66	КБ9-34-5 к дем.=0,7	Розділ 5. Перенесення блока воріт БВ-5 (Демонтаж) Монтаж металевих конструкцій Н2=0,7 Н3=0,7 Н5=0,7 Н6=0	1m	0,05	<u>2094.93</u> 2094,93	- -	104,75	104,75	- -	<u>19.3760</u> -	<u>0.97</u> -
67	КР7-16-2	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	0,021	<u>1667.07</u> 448,98	<u>187.37</u> 61,53	35,01	9,43	<u>3.93</u> 1,29	<u>4.5800</u> 0,5537	<u>0.10</u> 0,01
68	КБ6-1-2	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м3	0,00171	<u>58065.96</u> 57972,42	<u>57.79</u> 15,92	99,29	99,13	<u>0.10</u> 0,03	<u>569.2500</u> 0,1439	<u>0.97</u> -
69	КР20-15-10	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15 Кількість 3 шт	100м3	0,001744 2	<u>331894.09</u> 38516,43	<u>3581.38</u> 3087,96	578,89	67,18	<u>6.25</u> 5,39	<u>431.4600</u> 31,5008	<u>0.75</u> 0,05
70	& С111- 1139-1-1С- В1 варіант 5	Стовп металевий під огорожу 100x100 h=3, 0 м, товщина стінки - 3мм	т	0,08172	<u>31981.71</u> -	- -	2613,55	-	- -	- -	- -
71	КБ13-16-1	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ХС-010 Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м2	0,036	<u>2881.82</u> 510,73	<u>55.89</u> 5,64	103,75	18,39	<u>2.01</u> 0,20	<u>4.0595</u> 0,0515	<u>0.15</u> -
72	КБ13-26-12	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ХВ-124	100м2	0,036	<u>5759.05</u> 664,89	<u>64.87</u> 6,55	207,33	23,94	<u>2.34</u> 0,24	<u>5.3590</u> 0,0598	<u>0.19</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		H1=2 H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15									
		Разом прямі витрати по розділу 5					3742,57	322,82	<u>14.63</u> 7,15		<u>3.13</u> 0,06
		Разом будівельні роботи, грн.					3742,57				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3405,12				
		всього заробітна плата, грн.					329,97				
		Загальновиробничі витрати, грн.					174,32				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					63,94				
		Всього будівельні роботи, грн.					3916,89				

		—									
		Всього по розділу 5					3916,89				
		Разом прямі витрати по відділу 1					98852,79	10921,95	<u>1870.15</u> 582,63		<u>107.21</u> 4,33
		Разом будівельні роботи, грн.					98852,79				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					86060,69				
		всього заробітна плата, грн.					11504,58				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5966,42				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2132,97				
		Всього будівельні роботи, грн.					104819,21				

		—									
		Всього по відділу 1					104819,21				
		Разом прямі витрати по кошторису					136902,34	11091,07	<u>39750.58</u> 6841,15		<u>109.10</u> 54,95
		Разом будівельні роботи, грн.					136902,34				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					86060,69				
		всього заробітна плата, грн.					17932,22				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- ----- Всього по кошторису					9091,86 18,75 3214,04 145994,20 145994,20				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					182,80 21146,26				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт огорожі території КП "Обласний заклад з надання психіатричної допомоги
ПОР" по вул. Медична, 1, м. Полтава

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Капітальний ремонт огорожі території КП "Обласний заклад з надання психіатричної допомоги ПОР" по вул. Медична, 1, м. Полтава

Кошторисна вартість об'єкта 145,99420 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 0,18280 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 21,14626 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 4 серпня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на загальнобудівельні роботи	145,9942	-	145,9942	0,18280	21,14626	-
-	-	Всього:	145,9942	-	145,9942	0,18280	21,14626	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	загальнобудівельні роботи	<u>0.07504</u> 7,57985	<u>0.03406</u> 3,51122	<u>0.00888</u> 1,20163	<u>0.04607</u> 5,63952	<u>-</u> -	<u>0.16405</u> 17,93222	<u>0.01875</u> 3,21404	<u>0.1828</u> 21,14626
-	Разом :	<u>0.07504</u> 7,57985	<u>0.03406</u> 3,51122	<u>0.00888</u> 1,20163	<u>0.04607</u> 5,63952	<u>-</u> -	<u>0.16405</u> 17,93222	<u>0.01875</u> 3,21404	<u>0.1828</u> 21,14626

Склав _____

Перевірив _____