

Капітальний ремонт магістрального трубопроводу Ташбунарської ЗС Ізмаїльського району Одеської області. Коригування.
27-01.01

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на влаштування трубопроводу зі склопластику Ду 800мм
Ремонт трубопроводу зі склопластику Ду 800мм довжиною 918 м**

Основа:
креслення (специфікації) № 27-01.01-ГР1

Кошторисна вартість 15682,423 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 6,61117 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 500,822 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Розділ 1. Трубопровід											
1	KP1-11-9	Зрізка рослинного ґрунту товщ. 30 см бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 1	100 м3	11,016	<u>1040,11</u> -	<u>1040,11</u> 176,83	11458	-	<u>11458</u> 1948	-	<u>-</u> 1,8216	<u>-</u> 20,07	
2	KP1-5-2	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2	100 м3	64,484	<u>6646,72</u> 320,67	<u>6326,05</u> 1525,23	428607	20678	<u>407929</u> 98353	<u>5,3400</u> 19,3180	<u>344,34</u> 1245,7		
3	KP16-4-10 к дем.=0,6	(Демонтаж) Укладання труб сталевих водопровідних діаметром 530x8 мм у траншеї без розпорів	100м	4,74	<u>17172,96</u> 7752,76	<u>9420,20</u> 570,01	81400	36748	<u>44652</u> 2702	<u>98,1984</u> 6,4292	<u>465,46</u> 30,47		
4	KP16-40-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	230	<u>2283,60</u> 104,56	<u>127,63</u> 34,97	525228	24049	<u>29355</u> 8043	<u>1,6600</u> 0,4305	<u>381,8</u> 99,02		
5	KP16-5-5 K=2,67	Укладання труб зі склопластику діаметром 800 мм із з'єднанням труб муфтами	100м	9,18	<u>21538,82</u> 12990,83	<u>7881,71</u> 1712,81	197726	119256	<u>72354</u> 15724	<u>182,8149</u> 19,0793	<u>1678,24</u> 175,15		
6	& C113- 1439-13	Труби CFW-CRP з муфтою DN/ID 800 мм тип CRI (ударостійка) PN10 SN 5000 L=12	м	925,344	<u>15013,39</u> -	-	13892550	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР16-24-4 К=3,2	Установлення відводів, колін, патрубків, переходів діаметром 800 мм	10шт	0,3	<u>12215,01</u> 12152,47	<u>62,54</u> 15,52	3665	3646	<u>19</u> 5	<u>160,8320</u> 0,1811	<u>48,25</u> 0,05
8	& С113-90-2	Відвід 15-23 CFW-CRP з муфтою DN/ID 800 мм тип CRI (ударостійка) PN10 SN 5000 L=12	1шт	3	<u>36100,96</u> -	-	108303	-	-	-	-
9	КР1-20-1	Зворотня засипка вручну траншеї м'яким грунтом (підбиття пазух навколо труби на 0, 2м)	100 м3	5,338	<u>10412,67</u> 10412,67	-	55583	55583	-	<u>173,4000</u> -	<u>925,61</u> -
10	КР1-12-1	Зворотня засипка механізованим способом траншеї м'яким грунтом на 0.3 м вище труби	100 м3	10	<u>772,63</u> -	<u>772,63</u> 144,46	7726	-	<u>7726</u> 1445	-	-
11	КР1-12-1	Зворотня засипка траншеї мінеральним грунтом механізованим способом	100 м3	38,042	<u>772,63</u> -	<u>772,63</u> 144,46	29392	-	<u>29392</u> 5496	-	-
12	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	10	<u>7899,40</u> 1390,02	<u>6509,38</u> 1720,47	78994	13900	<u>65094</u> 17205	<u>21,0800</u> 23,6555	<u>210,8</u> 236,56
13	КР1-12-1	Відновлення рослинного ґрунту товщ. 30 см	100 м3	11,016	<u>772,63</u> -	<u>772,63</u> 144,46	8511	-	<u>8511</u> 1591	-	-
14	КР1-12-10	На кожні наступні 5 м переміщення ґрунту при засипанні траншеї та котлованів бульдозером потужністю 79 кВт, група ґрунту 1, додавати	100 м3	11,0116	<u>233,65</u> -	<u>233,65</u> 39,72	2573	-	<u>2573</u> 437	-	-
15	С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 30 км	т	48,83	<u>340,70</u> -	<u>340,70</u> -	16636	-	<u>16636</u> -	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					15448352	273860	<u>695699</u> 152949		<u>4054,5</u> 1915,14
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					15448352				
		Всього по розділу 1					15682423				
		Разом прямі витрати по кошторису					15448352	273860	<u>695699</u> 152949		<u>4054,5</u> 1915,14
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15448352				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					426809 234071 641,53 74013 15682423				
		----- Всього по кошторису					15682423				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					6611,17 500822				

Склав _____ О.О, Слизький
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Б.В, Карташев
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт магістрального трубопроводу Ташбунарської ЗС Ізмаїльського району Одеської області. Коригування.
27-01.01

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01
на влаштування колодезя (1 шт)
Колодезь з засувкою та вантузом Ду 2000мм на ПКЗ+46

Основа:
креслення (специфікації) № 27-01.01-ГР1

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

71,981 тис. грн.
0,10539 тис.люд.год.
8,000 тис. грн.
3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР1-5-1	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 1	100 м3	0,135	<u>6090,11</u> 236,60	<u>5853,51</u> 1411,30	822	32	<u>790</u> 191	<u>3,9400</u> 17,8750	<u>0,53</u> 2,41
2	КР1-5-2	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2	100 м3	0,405	<u>6646,72</u> 320,67	<u>6326,05</u> 1525,23	2692	130	<u>2562</u> 618	<u>5,3400</u> 19,3180	<u>2,16</u> 7,82
3	КБ1-138-7	Ущільнення ґрунту під основу колодезів на глибину 1 м трамбувальними плитами в котлованах при площі днища менше 100 м2 при 10-14 ударах по одному сліду, діаметр трамбівки до 1,5 м	1000м2	0,009	<u>116754,36</u> 11107,22	<u>94553,32</u> 27473,14	1051	100	<u>851</u> 247	<u>192,1000</u> 296,8141	<u>1,73</u> 2,67
4	КР16-40-2	Улаштування щебеневної основи під колодезь	м3	0,9	<u>2996,55</u> 104,56	<u>185,98</u> 50,96	2697	94	<u>167</u> 46	<u>1,6600</u> 0,6273	<u>1,49</u> 0,56
5	КР16-31-1	Улаштування колодезів круглих водопровідних із збірного залізобетону в сухих ґрунтах	м3	2,93	<u>3803,76</u> 1103,70	<u>2083,70</u> 476,39	11145	3234	<u>6105</u> 1396	<u>16,3100</u> 5,3552	<u>47,79</u> 15,69
6	К585521-Л011 варіант 1	Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,59 м3)(Ф53)	шт	3	<u>6978,39</u> -	- -	20935	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	K585521-Л041 варіант 1	Плити покриття 1ПП20-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,55 м3)(Ф53)	шт	1	<u>8595,08</u>	-	8595	-	-	-	-
8	K585521-Л050 варіант 1	Плити днищ ПН20 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,59 м3)(Ф53)	шт	1	<u>10334,84</u>	-	10335	-	-	-	-
9	K585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	1	<u>315,68</u>	-	316	-	-	-	-
10	C113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	1	<u>5270,74</u>	-	5271	-	-	-	-
11	C111-1809 варіант 1	Сталь кругла. Сполучні елементи "СМ"	т	0,02932	<u>43148,56</u>	-	1265	-	-	-	-
12	C121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,02674	<u>80082,99</u>	-	2141	-	-	-	-
13	KP1-12-7	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1	100 м3	0,3995	<u>580,35</u>	<u>580,35</u> 98,67	232	-	<u>232</u> 39	-	<u>0,41</u>
14	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,0705	<u>10412,67</u>	-	734	734	-	<u>173,4000</u>	<u>12,22</u>
15	KP1-11-9	Розрівнювання ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 1	100 м3	0,07	<u>1040,11</u>	<u>1040,11</u> 176,83	73	-	<u>73</u> 12	-	<u>0,13</u>
		Разом прямі витрати по кошторису					68304	4324	<u>10780</u> 2549		<u>65,92</u> 29,69
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					68304		53200 6873 3677 9,78 1127		
		Всього по кошторису					71981				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					105,39				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						8000				

Склав _____ О.О, Слизький
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Б.В, Карташев
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт магістрального трубопроводу Ташбунарської ЗС Ізмаїльського району Одеської області. Коригування.
27-01.01

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-02
на установка обладнання в колодцах
Колодязь з засувкою та вантузом Ду 2000мм на ПК3+46

Основа:
креслення (специфікації) № 27-01.01-ГР1

Кошторисна вартість 549,271 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,23172 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 19,056 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP16-25-3	Установлення чавунних засувок та клапанів зворотних діаметром 100 мм	шт	1	<u>269,55</u> 176,73	<u>21,36</u> 5,94	270	177	<u>21</u> 6	<u>2,5800</u> 0,0798	<u>2,58</u> 0,08
2	KP16-25-7 K=2	Установлення чавунних засувок та клапанів зворотних діаметром більше 250 мм	шт	1	<u>3462,21</u> 1010,47	<u>2152,16</u> 478,93	3462	1010	<u>2152</u> 479	<u>14,2200</u> 5,2176	<u>14,22</u> 5,22
3	KP16-27-1	Установлення одинарних вантузів	шт	1	<u>277,48</u> 209,26	<u>27,42</u> 6,35	277	209	<u>27</u> 6	<u>2,9800</u> 0,0854	<u>2,98</u> 0,09
4	& C1630-2-1	Вантуз двоступеневий Ду 100 мм із сірого чавуну для води, тиск 1 МПа [10 кгс/см ²], "Jafar" арт 7050	шт	1	<u>41424,89</u> -	- -	41425	-	- -	- -	- -
5	KP16-24-8 K=3,2	Установлення трійників діаметром 800 мм	10шт	0,5	<u>17389,20</u> 17295,38	<u>93,82</u> 23,28	8695	8648	<u>47</u> 12	<u>228,8960</u> 0,2717	<u>114,45</u> 0,14
6	& C113-90-1 варіант 1	Трійник фланец DN/ID 800/100/800 мм тип CRI (ударостійка) PN10 SN 5000 L=12	1шт	1	<u>44421,27</u> -	- -	44421	-	- -	- -	- -
7	& C113-1303-1 варіант 1	Фланцева втулка DN 800 мм PN10	шт	4	<u>104974,99</u> -	- -	419900	-	- -	- -	- -
8	KP16-23-6	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 600-800 мм	т	0,211	<u>45954,17</u> 12217,09	<u>31927,82</u> 2579,86	9696	2578	<u>6737</u> 544	<u>142,4900</u> 28,1845	<u>30,07</u> 5,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	КБ22-38-13	Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів [патрубків] діаметром 900 мм	шт	1	<u>12902,66</u> 2131,15	<u>10122,89</u> 957,72	12903	2131	<u>10123</u> 958	<u>25,1850</u> 10,8265	<u>25,19</u> 10,83
		Разом прямі витрати по кошторису					541049	14753	<u>19107</u> 2005		<u>189,49</u> 22,31
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					541049 507189 16758 8222 19,92 2298 549271				
		----- Всього по кошторису					549271				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					231,72 19056				

Склав _____ О.О. Слизький
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Б.В. Карташев
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт магістрального трубопроводу Ташбунарської ЗС Ізмаїльського району Одеської області. Коригування.
27-01.01

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-01
на улаштування аварійного скиду Ду1000 мм (1шт)
Проміжного скиду Ду1000 мм скид на ПК 7+95

Основа:
креслення (специфікації) № 27-01.01-ГР1

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

63,725 тис. грн.
0,07907 тис.люд.год.
5,976 тис. грн.
3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP1-5-1	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 1	100 м3	0,13	<u>6090,11</u> 236,60	<u>5853,51</u> 1411,30	792	31	<u>761</u> 183	<u>3,9400</u> 17,8750	<u>0,51</u> 2,32
2	KP1-5-2	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2	100 м3	0,39	<u>6646,72</u> 320,67	<u>6326,05</u> 1525,23	2592	125	<u>2467</u> 595	<u>5,3400</u> 19,3180	<u>2,08</u> 7,53
3	KB1-138-7	Ущільнення ґрунту під основу будівлі трамбувальними плитами в котлованах при площі днища менше 100 м2 при 10-14 ударах по одному сліду, діаметр трамбівки до 1,5 м	1000м2	0,005	<u>116754,36</u> 11107,22	<u>94553,32</u> 27473,14	584	56	<u>473</u> 137	<u>192,1000</u> 296,8141	<u>0,96</u> 1,48
4	KP16-40-2	Улаштування щебеневої основи під трубопроводу	м3	0,4	<u>2996,55</u> 104,56	<u>185,98</u> 50,96	1199	42	<u>74</u> 20	<u>1,6600</u> 0,6273	<u>0,66</u> 0,25
5	KP16-31-1	Улаштування колодязів круглих водопровідних із збірного залізобетону в сухих ґрунтах	м3	1,88	<u>3369,50</u> 1103,70	<u>1649,44</u> 355,59	6335	2075	<u>3101</u> 669	<u>16,3100</u> 3,7326	<u>30,66</u> 7,02
6	K585521-Л004 варіант 1	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)(Ф53)	шт	2	<u>2325,43</u> -	- -	4651	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2774 7,48 862 63725				
		----- Всього по кошторису					63725				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					79,07 5976				

Склав _____ О.О. Слизький
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Б.В. Карташев
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт магістрального трубопроводу Ташбунарської ЗС Ізмаїльського району Одеської області. Коригування.
27-01.01

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-02
на улаштування устаткування в колодязях
Проміжного скиду Ду1000 мм скид на ПК 7+95

Основа:
креслення (специфікації) № 27-01.01-ГР1

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

184,993 тис. грн.
0,12094 тис.люд.год.
9,533 тис. грн.
4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
					на одиницю	всього					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP16-30-6	Приварювання фланців діаметром 200 мм до сталевих трубопроводів	шт	3	<u>761,34</u> 225,50	<u>514,85</u> 5,58	2284	677	<u>1545</u> 17	<u>2,6300</u> 0,0750	<u>7,89</u> 0,23
2	C130-972	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 200 мм	шт	3	<u>1238,18</u> -	- -	3715	-	- -	- -	- -
3	KP16-29-6	Установлення втулок діаметром 200 мм в	шт	3	<u>1813,77</u> 985,60	<u>751,02</u> 169,80	5441	2957	<u>2253</u> 509	<u>13,8700</u> 1,8837	<u>41,61</u> 5,65
4	C113-1312 варіант 1	Буртові втулки діам. 200 мм для ПЕ труб, PN10	шт	3	<u>6821,21</u> -	- -	20464	-	- -	- -	- -
5	KP16-24-8 K=3,2	Установлення трійників діаметром 800 мм	10шт	0,2	<u>17389,20</u> 17295,38	<u>93,82</u> 23,28	3478	3459	<u>19</u> 5	<u>228,8960</u> 0,2717	<u>45,78</u> 0,05
6	& C113-90-1 варіант 2	Трійник муфта DN 800/200/800 мм тип CRI (ударостійка) PN10	1шт	1	<u>45655,47</u> -	- -	45655	-	- -	- -	- -
7	& C113-1303-1	Буртові втулки CFW-CRP з муфтою DN/ID 800 мм тип CRI (ударостійка) PN10 SN 5000 L=12	шт	1	<u>98353,15</u> -	- -	98353	-	- -	- -	- -
8	KP16-25-6	Установлення чавунних засувок та клапанів зворотних діаметром 200 мм	шт	1	<u>1168,43</u> 397,23	<u>645,47</u> 142,83	1168	397	<u>645</u> 143	<u>5,5900</u> 1,5458	<u>5,59</u> 1,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	КР15-16-11	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром бодее 200 мм	1 шт	1	<u>233,64</u> 166,50	<u>25,56</u> 0,95	234	167	<u>26</u> 1	<u>2,1700</u> 0,0128	<u>2,17</u> 0,01
		Разом прями витрати по кошторису					180792	7657	<u>4488</u> 675		<u>103,04</u> 7,49
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					180792 168647 8332 4201 10,41 1201 184993				
		----- Всього по кошторису					184993				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					120,94 9533				

Склав _____ О.О. Слизький
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Б.В. Карташев
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт магістрального трубопроводу Ташбунарської ЗС Ізмаїльського району Одеської області. Коригування.
27-01.01

Локальний кошторис на будівельні роботи №08-01-01
на внутріплощадочна дорога
Тимчасовий будмайданчик

Основа:
креслення (специфікації) № 27-01.01-ГР1

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

320,543 тис. грн.
0,10787 тис.люд.год.
8,723 тис. грн.
2,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР18-23-1	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см ²]	100м ²	4,8	<u>50525,58</u> 375,42	<u>4096,93</u> 796,53	242523	1802	<u>19665</u> 3823	<u>5,9600</u> 8,7330	<u>28,61</u> 41,92
2	КР18-23-4 К=5	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3	100м ²	4,8	<u>14347,89</u> -	<u>122,47</u> 14,96	68870	-	<u>588</u> 72	<u>-</u> 0,1950	<u>-</u> 0,94
3	КР18-1-3	Розбирання щебених покриттів та основ	100м ³	0,72	<u>7029,41</u> 1556,50	<u>5472,91</u> 794,42	5061	1121	<u>3940</u> 572	<u>25,9200</u> 8,6041	<u>18,66</u> 6,19
		Разом прями витрати по кошторису					316454	2923	<u>24193</u> 4467		<u>47,27</u> 49,05
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					316454				289338 7390

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4089 11,55 1333 320543				
		----- Всього по кошторису					320543				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					107,87 8723				

Склав _____ О.О. Слизький
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Б.В. Карташев
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт магістрального трубопроводу Ташбунарської ЗС Ізмаїльського району Одеської області. Коригування.
27-01.01

**Локальний кошторис на будівельні роботи №08-01-02
на обгороджування
Тимчасовий будмайданчик**

Основа:
креслення (специфікації) № 27-01.01-ГР1

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

322,465 тис. грн.
0,3899 тис.люд.год.
29,173 тис. грн.
3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Обгороджування будмайданчика											
1	КБ9-61-10 к-1,15	Монтаж металевих стійок забору вагою до 0,1 т	т	0,75	<u>7163,03</u>	<u>1707,95</u>	5372	3523	<u>1281</u>	<u>64,5840</u>	<u>48,44</u>
					4697,19	291,68			219	3,7789	2,83
2	С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,75	<u>73155,87</u>	-	54867	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КБ9-47-1 к-1,15	Пристрій обгороджування будмайданчика сталевим профільованим аркушем (по встановленому каркасу)	100м2	4,8	<u>4007,14</u>	-	19234	18089	-	<u>55,0160</u>	<u>264,08</u>
					3768,60	-			-	-	-
4	С111-31 варіант 1	Профнастіл зелений	м2	484,8	<u>398,98</u>	-	193426	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КБ7-25-1 К=1,15	Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів	100шт	0,01	<u>473035,58</u>	<u>118256,81</u>	4730	2243	<u>1183</u>	<u>2968,1500</u>	<u>29,68</u>
					224273,41	27913,29			279	310,1127	3,1
6	С121-257 варіант 1	Ворота орні р.2,0х3 м-коди, що ґрунтують і забарвлені	шт	1	<u>30607,04</u>	-	30607	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					308236	23855	<u>2464</u>		<u>342,2</u>
									498		5,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					308236 281917 24353 14229 41,77 4820 322465				
		Всього по розділу 1					322465				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					308236 308236 281917 24353 14229 41,77 4820 322465	23855	<u>2464</u> 498		<u>342,2</u> 5,93
		Всього по кошторису					322465				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					389,9 29173				

Склав _____ О.О, Слизький
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Б.В, Карташев
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт магістрального трубопроводу Ташбунарської ЗС Ізмаїльського району Одеської області. Коригування.
27-01.01

Локальний кошторис на будівельні роботи №08-01-03
на пост охорони
Тимчасовий будмайданчик

Основа:
креслення (специфікації) № 27-01.01-ГР1

Кошторисна вартість 20,141 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,09655 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 7,276 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ38-1-4	Монтаж будки	шт	3	<u>4866,90</u>	<u>640,71</u>	14601	4200	<u>1922</u>	<u>19,7000</u>	<u>59,1</u>
					1399,88	137,95			414	1,6042	4,81
2	КМ38-1-4 к дем.=0,4	(Демонтаж) Монтаж будки	шт	3	<u>823,33</u>	<u>256,28</u>	2470	1680	<u>769</u>	<u>7,8800</u>	<u>23,64</u>
					559,95	55,18			166	0,6417	1,93
		Разом прямі витрати по кошторису					17071	5880	<u>2691</u>		<u>82,74</u>
									580		6,74
		Разом будівельні роботи, грн.					17071				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8500				
		всього заробітна плата, грн.					6460				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3070				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					816				
		Всього будівельні роботи, грн.					20141				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по кошторису						20141				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.						96,55				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						7276				

Склав _____ О.О. Слизький
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Б.В. Карташев
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт магістрального трубопроводу Ташбунарської ЗС Ізмаїльського району Одеської області. Коригування.
27-01.01

Локальний кошторис на будівельні роботи №08-01-06
на відкриті складські майданчики
Тимчасовий будмайданчик

Основа:
креслення (специфікації) № 27-01.01-ГР1

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

9,430 тис. грн.
0,02753 тис.люд.год.
2,286 тис. грн.
2,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ27-57-8 К=1,15	Улаштування тимчасових профільованих ґрунтових доріг під час роботи вище нульових відміток, 2 група ґрунту	1000 м3	0,1086	76446,56 7164,89	69281,67 10481,67	8302	778	7524 1138	113,7465 110,2283	12,35 11,97
		Разом прямі витрати по кошторису					8302	778	7524 1138		12,35 11,97
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					8302 1916 1128 3,21 370 9430				
		Всього по кошторису					9430				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					27,53				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						2286				

Склав _____ О.О, Слизький
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Б.В, Карташев
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт магістрального трубопроводу Ташбунарської ЗС
Ізмаїльського району Одеської області. Коригування.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-03

придбання устаткування у колодязі із засувкою та вантузом

Колодязь з засувкою та вантузом Ду 2000мм на ПКЗ+46

Основа: креслення (специфікації) № 27-01.01-ГР1 відомості тощо

Кошторисна вартість 1634,465 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "15 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 23071-12113-1 варіант 1	Засувка з обрешиненим клином DN100,PU10 "Jafar" арт 2111; (маса=0,045)	шт	1	7911,00	7911
2	& 23071-12113-1 варіант 2	Засувка з обрешиненим клином DN800,PU10 арт 2111 "JFAR"; (маса=0,045)	шт	1	1268820,00	1268820
3	& 1517-1150-1 варіант 1	Демонтажна вставка T.I.S service (Италия) N327 TIS3 DN800 PN25 (ДУ800 PU25) ТИС Код: N327 TIS3 ; (маса=0,211)	шт	1	295973,00	295973
		Разом				1572704
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				61761
		Всього по кошторису				1634465

Склав О.О. Слизький
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Б.В. Карташев
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт магістрального трубопроводу Ташбунарської ЗС
Ізмаїльського району Одеської області. Коригування.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-03-03

придбання устаткування у проміжному скиді Ду1000 мм

Проміжного скиду Ду1000 мм скид на ПК 7+95

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 6,871 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "15 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2307-11383-1 варіант 1	Затвор дисковий Ду200 арт 4497 "IAFAR"; (маса=0,027)	шт	1	6611,00	6611
		Разом				6611
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				260
		Всього по кошторису				6871

Склав О.О. Слизький
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Б.В. Карташев
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт магістрального трубопроводу Ташбунарської ЗС Ізмаїльського району Одеської області. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Ремонт трубопроводу зі склопластику Ду 800мм длиной 918 м

Кошторисна вартість об'єкта 15682,423 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 6,61117 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 500,822 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 15 листопада 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на влаштування трубопроводу зі склопластику Ду 800мм	15682,423	-	15682,423	6,61117	500,822	-
		Всього:	15682,423	-	15682,423	6,61117	500,822	-

Головний інженер проєкту

Карташев Б.В. (кв. серт. АР №018628 від 12.11.2020 р.)

(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник ТОВ "КОТАМИШ-БУД"

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

О.О, Слизький

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Б.В, Карташев

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	влаштування трубопроводу зі склопластику Ду 800мм	<u>4,05450</u> 273,86	- -	<u>1,91514</u> 152,949	- -	- -	<u>5,96964</u> 426,809	<u>0,64153</u> 74,013	<u>6,61117</u> 500,822
	Разом :	<u>4,05450</u> 273,86	- -	<u>1,91514</u> 152,949	- -	- -	<u>5,96964</u> 426,809	<u>0,64153</u> 74,013	<u>6,61117</u> 500,822

Склад _____

О.О, Слизький

Перевірів _____

Б.В, Карташев

Капітальний ремонт магістрального трубопроводу Ташбунарської ЗС Ізмаїльського району Одеської області. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-02

на будівництво : Колодязь з засувкою та вантузом Ду 2000мм на ПКЗ+46

Кошторисна вартість об'єкта 2255,717 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,33711 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 27,056 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 15 листопада 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-02-01	на влаштування колодязя (1 шт)	71,981	-	71,981	0,10539	8	-
2	02-02-02	на установка обладнання в колодцях	549,271	-	549,271	0,23172	19,056	-
3	02-02-03	на придбання устаткування придбання устаткування у колодязі із засувкою та вантузом	-	1634,465	1634,465	-	-	-
Всього:			621,252	1634,465	2255,717	0,33711	27,056	-

Головний інженер проєкту

Карташев Б.В. (кв. серт. АР №018628 від 12.11.2020 р.)

(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник ТОВ "КОТАМИШ-БУД"

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.О, Слизький

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Б.В, Карташев

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-02-01	влаштування колодязя (1 шт)	<u>0,06592</u> 4,324	-	<u>0,02969</u> 2,549	-	-	<u>0,09561</u> 6,873	<u>0,00978</u> 1,127	<u>0,10539</u> 8
02-02-02	установка обладнання в колодцах	<u>0,18949</u> 14,753	-	<u>0,02231</u> 2,005	-	-	<u>0,21180</u> 16,758	<u>0,01992</u> 2,298	<u>0,23172</u> 19,056
02-02-03	придбання устаткування придбання устаткування у колодязі із засувкою та вантузом	-	-	-	-	-	-	-	-
	Разом :	<u>0,25541</u> 19,077	-	<u>0,05200</u> 4,554	-	-	<u>0,30741</u> 23,631	<u>0,02970</u> 3,425	<u>0,33711</u> 27,056

Склад _____

О.О, Слизький

Перевірів _____

Б.В, Карташев

Капітальний ремонт магістрального трубопроводу Ташбунарської ЗС Ізмаїльського району Одеської області. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-03

на будівництво : Проміжного скиду Ду1000 мм скид на ПК 7+95

Кошторисна вартість об'єкта 255,589 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,20001 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 15,509 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 15 листопада 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-03-01	на улаштування аварійного скиду Ду1000 мм (1шт)	63,725	-	63,725	0,07907	5,976	-
2	02-03-02	на улаштування устаткування в колодязях	184,993	-	184,993	0,12094	9,533	-
3	02-03-03	на придбання устаткування придбання устаткування у проміжному скиді Ду1000 мм	-	6,871	6,871	-	-	-
----- Всього:			248,718	6,871	255,589	0,20001	15,509	-

Головний інженер проєкту

Карташев Б.В. (кв. серт. АР №018628 від 12.11.2020 р.)

(Головний архітектор проєкту)

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник ТОВ "КОТАМИШ-БУД"

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

О.О, Слизький

Перевірив

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

Б.В, Карташев

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-03

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-03-01	улаштування аварійного скиду Ду1000 мм (1шт)	<u>0,05199</u> 3,426	-	<u>0,01960</u> 1,688	-	-	<u>0,07159</u> 5,114	<u>0,00748</u> 0,862	<u>0,07907</u> 5,976
02-03-02	улаштування устаткування в колодязях	<u>0,10304</u> 7,657	-	<u>0,00749</u> 0,675	-	-	<u>0,11053</u> 8,332	<u>0,01041</u> 1,201	<u>0,12094</u> 9,533
02-03-03	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	придбання устаткування у проміжному скиді Ду1000 мм	-	-	-	-	-	-	-	-
	Разом :	<u>0,15503</u> 11,083	-	<u>0,02709</u> 2,363	-	-	<u>0,18212</u> 13,446	<u>0,01789</u> 2,063	<u>0,20001</u> 15,509

Склад _____

О.О, Слизький

Перевірів _____

Б.В, Карташев

Капітальний ремонт магістрального трубопроводу Ташбунарської ЗС Ізмаїльського району Одеської області. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 08-01

на будівництво : Тимчасовий будмайданчик

Кошторисна вартість об'єкта 672,579 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,62185 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 47,458 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 15 листопада 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	08-01-01	на внутріплощадочна дорога	320,543	-	320,543	0,10787	8,723	-
2	08-01-02	на обгороджування	322,465	-	322,465	0,38990	29,173	-
3	08-01-03	на пост охорони	20,141	-	20,141	0,09655	7,276	-
4	08-01-06	на відкриті складські майданчики	9,43	-	9,43	0,02753	2,286	-
Всього:			672,579	-	672,579	0,62185	47,458	-

Головний інженер проєкту

Карташев Б.В. (кв. серт. АР №018628 від 12.11.2020 р.)

(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник ТОВ "КОТАМИШ-БУД"

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

О.О, Слизький

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Б.В, Карташев

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 08-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудоємність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
08-01-01	внутриплощадочна дорога	<u>0,04727</u> 2,923	-	<u>0,04905</u> 4,467	-	-	<u>0,09632</u> 7,39	<u>0,01155</u> 1,333	<u>0,10787</u> 8,723
08-01-02	обгороджування	<u>0,34220</u> 23,855	-	<u>0,00593</u> 0,498	-	-	<u>0,34813</u> 24,353	<u>0,04177</u> 4,82	<u>0,38990</u> 29,173
08-01-03	пост охорони	-	<u>0,08274</u> 5,88	<u>0,00674</u> 0,58	-	-	<u>0,08948</u> 6,46	<u>0,00707</u> 0,816	<u>0,09655</u> 7,276
08-01-06	відкриті складські майданчики	<u>0,01235</u> 0,778	-	<u>0,01197</u> 1,138	-	-	<u>0,02432</u> 1,916	<u>0,00321</u> 0,37	<u>0,02753</u> 2,286
	Разом :	<u>0,40182</u> 27,556	<u>0,08274</u> 5,88	<u>0,07369</u> 6,683	-	-	<u>0,55825</u> 40,119	<u>0,06360</u> 7,339	<u>0,62185</u> 47,458

Склад _____

О.О, Слизький

Перевірив _____

Б.В, Карташев