

"Реконструкція будинку квартирному типу (гуртожиток) за адресою: Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Троїцька, 71/73". Повторне коригування
КОРИГУВАННЯ-2

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на Зовнішні мережі водопроводу та каналізації
Зовнішні мережі водопроводу та каналізації. Залишок робіт станом на 14.08.2025

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 255,273 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,10706 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 12,377 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "14 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Зовнішні мережі каналізації											
1	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,1	<u>3668,02</u> 2028,60	<u>1639,42</u> 623,53	367	203	<u>164</u> 62	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>1,84</u> 0,51
2	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,05	<u>5009,23</u> 876,92	<u>237,24</u> 89,04	250	44	<u>12</u> 4	<u>8,0800</u> 0,7308	<u>0,4</u> 0,04
3	КР18-42-3	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей дрібнозернистих та піщаних вручну з ущільненням ручними котками	100м2	0,05	<u>2639,42</u> 1190,49	-	132	60	-	<u>10,5000</u> -	<u>0,53</u> -
4	С1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	0,5	<u>4066,70</u> -	-	2033	-	-	-	-
5	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунтів 2	100м3	0,02	<u>25755,88</u> 25755,88	-	515	515	-	<u>261,8000</u> -	<u>5,24</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	KP20-36-1	Очищення колодязів від сміття	100т	0,05	<u>32911,54</u>	-	1646	1646	-	<u>327,1200</u>	<u>16,36</u>
					32911,54	-			-	-	-
7	KP16-77-4	Заміна чавунних люків	шт	7	<u>3873,19</u>	<u>26,95</u>	27112	3372	<u>189</u>	<u>4,3600</u>	<u>30,52</u>
					481,74	11,61			81	0,0931	0,65
8	KM28-331-2	Монтаж жироловки для уловлювання жиру зі стічних вод у системі каналізації	шт	1	<u>5410,61</u>	<u>739,05</u>	5411	4168	<u>739</u>	<u>38,4000</u>	<u>38,4</u>
					4167,55	290,40			290	2,0350	2,04
9	2403-11137/1	Сепаратор жиру зі шламакамерою вертикальний Продуктивність: 3 л/с. D 1000 мм Vodaland GreaseLine GLE	шт	1	<u>202100,00</u>	-	202100	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					239566	10008	<u>1104</u>		<u>93,29</u>
									437		3,24
		Разом устаткування, грн.					202100				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					7936				
		Всього устаткування, грн.					210036				
		Разом будівельні роботи, грн.					37466				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26354				
		всього заробітна плата, грн.					10445				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5103				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1760				
		Всього будівельні роботи, грн.					42569				

		Всього по розділу 1					252605				
		Розділ 2. Зовнішні мережі водопостачання									
10	KB11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,085	<u>5009,23</u>	<u>237,24</u>	426	75	<u>20</u>	<u>8,0800</u>	<u>0,69</u>
					876,92	89,04			8	0,7308	0,06
11	KP18-42-3	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей дрібнозернистих та піщаних вручну з ущільненням ручними котками	100м2	0,05	<u>2639,42</u>	-	132	60	-	<u>10,5000</u>	<u>0,53</u>
					1190,49	-			-	-	-
12	C1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	0,5	<u>4066,70</u>	-	2033	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					2591	135	<u>20</u> 8		<u>1,22</u> 0,06
		Разом будівельні роботи, грн.					2591				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2436				
		всього заробітна плата, грн.					143				
		Загальновиробничі витрати, грн.					77				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					29				
		Всього будівельні роботи, грн.					2668				

		Всього по розділу 2					2668				
		Разом прямі витрати по кошторису					242157	10143	<u>1124</u> 445		<u>94,51</u> 3,3
		Разом устаткування, грн.					202100				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					7936				
		Всього устаткування, грн.					210036				
		Разом будівельні роботи, грн.					40057				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					28790				
		всього заробітна плата, грн.					10588				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5180				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1789				
		Всього будівельні роботи, грн.					45237				

		Всього по кошторису					255273				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					107,06				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						12377				

Склав інженер-кошторисник Е.Д.Шандра 
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів ГП Б.О.Шевченко 
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]