

Капітальний ремонт кардіологічного корпусу комунального підприємства Рівненська обласна клінічна лікарня імені Юрія Семенюка Рівненської обласної ради за адресою: Рівненська область м. Рівне, вул. Київська, 78-г (заходи з енергозбереження). Коригування.
R/R28-1235/06/23

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Демонтажні роботи**

Капітальний ремонт кардіологічного корпусу комунального підприємства Рівненська обласна клінічна лікарня імені Юрія Семенюка Рівненської обласної ради за адресою: Рівненська область м. Рівне, вул. Київська 78-г

Основа:
креслення (специфікації) №


Кошторисна вартість 4,253 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,03962 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 3,829 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2									
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	KP19-1-2	Розбирання ізоляції з мінеральної вати	м3	7,2	<u>536,94</u>	<u>9,06</u>	3866	3801	<u>65</u>	<u>5,4720</u>	<u>39,40</u>
					<u>527,88</u>	<u>3,86</u>			<u>28</u>	<u>0,0300</u>	<u>0,22</u>
		Разом прями витрати по розділу 1					3866	3801	<u>65</u>		<u>39,40</u>
									<u>28</u>		<u>0,22</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					3866				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					3829				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					387 - - 4253				
		----- Всього по розділу 1					4253				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3866 3866 3829 387 - - 4253	3801	65 28		39,40 0,22
		----- Всього по кошторису					4253				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					39,62 3829				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Людмила СОЯ

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Людмила СОЯ

Капітальний ремонт кардіологічного корпусу комунального підприємства Рівненська обласна клінічна лікарня імені Юрія Семенюка Рівненської обласної ради за адресою: Рівненська область м. Рівне, вул. Київська, 78-г (заходи з енергозбереження). Коригування.
R/R28-1235/06/23

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на Зовнішні оздоблювальні роботи**

Капітальний ремонт кардіологічного корпусу комунального підприємства Рівненська обласна клінічна лікарня імені Юрія Семенюка Рівненської обласної ради за адресою: Рівненська область м. Рівне, вул. Київська 78-г

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1514,271 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,36272 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 384,376 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2									
		Відділ 1. Зовнішнє оздоблення									
		Розділ 1. Металоконструкції козирка №1									
1	КБ9-75-1	Виготовлення закладних деталей	1m	0,02512	53846,12	10850,44	1353	907	273	309,1200	7,77
					36114,49	350,63			9	2,9280	0,07
2	КБ6-11-7 к=1,15	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	1 m	0,02512	35961,57	-	903	903	-	318,7800	8,01
					35961,57	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	C111-1129-П варіант 1	Лист г/к 8	т	0,02673	<u>45125,93</u>	-	1206	-	-	-	-
4	C188888-17 варіант 1	Анкер однорозпірний з гайкою 10x100	шт	20	<u>14,12</u>	-	282	-	-	-	-
5	КБ9-75-2	Виготовлення конструкцій каркасу під композитні панелі	1m	0,33624	<u>36291,92</u>	<u>8601,40</u>	12203	8297	<u>2892</u>	<u>211,2000</u>	<u>71,01</u>
6	C111-964 варіант 4	Труба профільна 50x30x3мм	т	0,347	<u>51376,19</u>	-	17828	-	-	-	-
7	КР20-12-5	Монтаж металоконструкцій каркасу під композитні панелі	1m	0,33624	<u>12390,34</u>	<u>4621,11</u>	4166	2597	<u>1554</u>	<u>57,6000</u>	<u>19,37</u>
8	КБ13-16-6 к=1,15; к=2	Грунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,1595	<u>4750,98</u>	<u>233,79</u>	758	278	<u>37</u>	<u>13,1928</u>	<u>2,10</u>
9	КР12-33-7	Фарбування суриком за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь ґрат та огорож	100м2	0,1595	<u>24740,45</u>	-	3946	2605	-	<u>146,6400</u>	<u>23,39</u>
10	КБ34-64-3 к=1,15	Облицювання стін композитними панелями	100м2	0,344	<u>33457,38</u>	-	11509	11380	-	<u>289,8000</u>	<u>99,69</u>
11	C126-1288 варіант 1	Алюмінієві композитні панелі	м2	35,43	<u>4536,23</u>	-	160719	-	-	-	-
12	КБ9-75-1	навіс входу Виготовлення закладних деталей	1m	0,02512	<u>53846,12</u>	<u>10850,44</u>	1353	907	<u>273</u>	<u>309,1200</u>	<u>7,77</u>
13	КБ6-11-7 к=1,15	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	1 m	0,02512	<u>35961,57</u>	-	903	903	-	<u>318,7800</u>	<u>8,01</u>
14	C111-1129-П варіант 1	Лист г/к 8	т	0,02673	<u>45125,93</u>	-	1206	-	-	-	-
15	C188888-17 варіант 1	Анкер однорозпірний з гайкою 10x100	шт	20	<u>14,12</u>	-	282	-	-	-	-
16	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] (м/к каркасу навісу)	1m	0,15624	<u>34455,39</u>	<u>10052,76</u>	5383	3265	<u>1571</u>	<u>174,7200</u>	<u>27,30</u>
17	C111-964 варіант 20	Труба профільна 50x30x2мм	т	0,16124	<u>51376,22</u>	-	8284	-	-	-	-
18	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (м/к каркасу навісу)	1m	0,15624	<u>19605,85</u>	<u>5131,01</u>	3063	2230	<u>802</u>	<u>106,4520</u>	<u>16,63</u>
19	КБ9-42-1 к=1,15	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,177	<u>7608,30</u>	-	1347	1347	-	<u>69,9936</u>	<u>12,39</u>
20	& C111-49-2 варіант 5	Профнастил ТП-35	м2	18,59	<u>460,53</u>	-	8561	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	& C11111-241-1 варіант 2	Саморіз для кріплення в метал 4.8*35	шт	177	<u>2,65</u>	-	469	-	-	-	-
22	KP8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	100м	0,122	<u>2977,95</u> 2977,95	-	363	363	-	<u>27,3960</u>	<u>3,34</u>
23	& C111-111-155-B3-1 варіант 1	Планка примикання пристінна	м	12,2	<u>109,67</u>	-	1338	-	-	-	-
24	& C11111-241-1 варіант 2	Саморіз для кріплення в метал 4.8*35	шт	69	<u>2,65</u>	-	183	-	-	-	-
25	KB13-16-6 κ=1,15; κ=2	Грунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,11	<u>4750,98</u> 1745,14	<u>233,79</u> 14,65	523	192	<u>26</u> 2	<u>13,1928</u> 0,1236	<u>1,45</u> 0,01
26	KP12-33-7	Фарбування суриком за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь ґрат та огорож водостічна система	100м2	0,11	<u>24740,45</u> 16332,76	-	2721	1797	-	<u>146,6400</u>	<u>16,13</u>
27	KP8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,06	<u>7761,25</u> 7761,25	-	466	466	-	<u>66,4320</u>	<u>3,99</u>
28	C113-1439-2 варіант 4	Труба водостічна Profil 100 біла	м	6	<u>156,05</u>	-	936	-	-	-	-
29	& C1110-195-7 варіант 4	Держак труби Profil метал. L220 130 білий	шт	4	<u>194,32</u>	-	777	-	-	-	-
30	& C113-1439-1-6 варіант 4	Лійка Profil 130 біла	шт	2	<u>399,42</u>	-	799	-	-	-	-
31	& C111-62-6-17 варіант 8	Коліно Profil 100 біле	шт	2	<u>270,65</u>	-	541	-	-	-	-
32	& C111-62-6-17 варіант 9	Коліно дворострубне Profil 100 біле	шт	4	<u>298,08</u>	-	1192	-	-	-	-
33	KP8-42-2	Улаштування жолобів підвісних	100м	0,12	<u>8151,00</u> 8151,00	-	978	978	-	<u>69,7680</u>	<u>8,37</u>
34	& C113-447-1-1 варіант 3	Ринва Profil 130 біла	м	12	<u>126,85</u>	-	1522	-	-	-	-
35	C111-881 варіант 3	Заглушка ринви Profil ліва L 130 біла	шт	1	<u>148,98</u>	-	149	-	-	-	-
36	C111-881 варіант 4	Заглушка ринви Profil права P 130 біла	шт	1	<u>148,98</u>	-	149	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	C118-38 варіант 2	Держак ринви Profil метал. 130 білий	шт	24	<u>122,76</u>	-	2946	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					261307	39415	<u>7428</u> 971		<u>336,72</u> 6,57
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					261307 214464 40386 26133 - -				287440
		Всього по розділу 1					287440				
		Розділ 2. Відмостка									
38	KP18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,22	<u>35365,90</u> 35365,90	-	7780	7780	-	<u>366,6000</u>	<u>80,65</u>
39	KP18-1-2	Розбирання покриттів та основ плитки бетонної вручну	100м3	0,122	<u>24655,42</u> 24655,42	-	3008	3008	-	<u>255,5760</u>	<u>31,18</u>
40	KP18-1-2	Розбирання покриттів та основ бруківки вручну	100м3	0,044	<u>24655,42</u> 24655,42	-	1085	1085	-	<u>255,5760</u>	<u>11,25</u>
41	KP18-1-7	Розбирання цементнобетонних покриттів	100м3	0,088	<u>29301,65</u> 14788,85	<u>14512,80</u> 5383,00	2579	1301	<u>1278</u> 474	<u>153,3000</u> 46,2898	<u>13,49</u> 4,07
42	KP18-1-3	Розбирання щебених покриттів та основ	100м3	0,0528	<u>3000,60</u> 3000,60	-	158	158	-	<u>31,1040</u>	<u>1,64</u>
43	KP1-8-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	7,074	<u>8337,13</u> 251,36	<u>8085,77</u> 2738,16	58977	1778	<u>57199</u> 19370	<u>2,5560</u> 21,5904	<u>18,08</u> 152,73
44	KP1-18-2 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.4 к=1,2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунту 2 [доробка вручну, розробленого механізованим способом]	100 м3	0,786	<u>41800,07</u> 41800,07	-	32855	32855	-	<u>433,2960</u>	<u>340,57</u>
45	KP1-8-9	Роботи виконати після утеплення цоколя нижче рівня землі Засипка ґрунту екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3, група ґрунту 1	100 м3	5,9616	<u>5341,79</u> 194,71	<u>5147,08</u> 1743,01	31846	1161	<u>30685</u> 10391	<u>1,9800</u> 13,7436	<u>11,80</u> 81,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,6624	<u>20073,48</u>	-	13297	13297	-	<u>208,0800</u>	<u>137,83</u>
47	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	6,624	<u>11714,45</u>	<u>9034,84</u>	77597	17750	<u>59847</u>	<u>25,2960</u>	<u>167,56</u>
		Разом прями витрати по розділу 2			<u>2679,61</u>	<u>3316,30</u>		229182	80173	<u>149009</u>	<u>814,05</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					229182			<u>52202</u>	<u>426,76</u>
		всього заробітна плата, грн.					132375				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22919				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					252101				

		Всього по розділу 2					252101				
		Розділ 3. Сходи+Пандус									
48	KБ6-1-19 K2,5=1,15	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору поручні	100м3	0,025	<u>458410,22</u>	<u>29088,43</u>	11460	1679	<u>727</u>	<u>581,3940</u>	<u>14,53</u>
					<u>67145,19</u>	<u>10101,76</u>			<u>253</u>	<u>75,9030</u>	<u>1,90</u>
49	KБ9-75-1	Виготовлення закладних деталей	1m	0,02944	<u>53846,12</u>	<u>10850,44</u>	1585	1063	<u>319</u>	<u>309,1200</u>	<u>9,10</u>
					<u>36114,49</u>	<u>350,63</u>			<u>10</u>	<u>2,9280</u>	<u>0,09</u>
50	KБ6-11-7 к=1,15	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	1 m	0,02944	<u>35961,57</u>	-	1059	1059	-	<u>318,7800</u>	<u>9,38</u>
					<u>35961,57</u>	-			-	-	-
51	C111-964 варіант 14	Лист г/к 5	т	0,03132	<u>45125,93</u>	-	1413	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
52	C188888-17 варіант 1	Анкер однорозпірний з гайкою 10x100	шт	225	<u>14,12</u>	-	3177	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
53	KБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1m	0,24873	<u>29258,64</u>	<u>4856,01</u>	7278	5198	<u>1208</u>	<u>174,7200</u>	<u>43,46</u>
					<u>20896,51</u>	<u>156,92</u>			<u>39</u>	<u>1,3104</u>	<u>0,33</u>
54	C111-967 варіант 4	Труба ст. Ду 50x3,5мм	т	0,21124	<u>55425,89</u>	-	11708	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
55	C111-967 варіант 2	Труба ст. Ду 32x2,8	т	0,03749	<u>61763,52</u>	-	2316	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
56	KP20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	1m	0,24873	<u>9255,31</u>	<u>1486,08</u>	2302	1921	<u>370</u>	<u>57,6000</u>	<u>14,33</u>
					<u>7722,43</u>	<u>25,62</u>			<u>6</u>	<u>0,2142</u>	<u>0,05</u>
57	KБ13-16-6 к=1,15; к=2	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,1273	<u>4750,98</u>	<u>233,79</u>	605	222	<u>30</u>	<u>13,1928</u>	<u>1,68</u>
					<u>1745,14</u>	<u>14,65</u>			<u>2</u>	<u>0,1236</u>	<u>0,02</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	КР12-33-7	Фарбування суриком за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь ґрат та огорож металевий навіс з огороженням	100м2	0,1273	<u>24740,45</u> 16332,76	-	3149	2079	-	<u>146,6400</u>	<u>18,67</u>
59	КБ9-75-1	Виготовлення закладних деталей	1т	0,09263	<u>53846,12</u> 36114,49	<u>10850,44</u> 350,63	4988	3345	<u>1005</u> 32	<u>309,1200</u> 2,9280	<u>28,63</u> 0,27
60	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	1 т	0,09263	<u>35961,57</u> 35961,57	-	3331	3331	-	<u>318,7800</u>	<u>29,53</u>
61	С111-964	Лист г/к 5	т	0,09856	<u>45125,93</u>	-	4448	-	-	-	-
62	С188888-17	Анкер однорозпірний з гайкою 10x100	шт	118	<u>14,12</u>	-	1666	-	-	-	-
63	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1т	1,66372	<u>34455,39</u> 20896,51	<u>10052,76</u> 1806,01	57324	34766	<u>16725</u> 3005	<u>174,7200</u> 12,0384	<u>290,69</u> 20,03
64	С111-965	Труба профільна 40x40x4мм	т	0,73977	<u>51375,45</u>	-	38006	-	-	-	-
65	С111-965	Труба профільна 40x40x2мм	т	0,17632	<u>51376,21</u>	-	9059	-	-	-	-
66	С111-965	Труба профільна 60x40x3,0мм	т	0,62827	<u>51376,20</u>	-	32278	-	-	-	-
67	С111-965	Труба профільна 100x100x4,0мм	т	0,14328	<u>48857,71</u>	-	7000	-	-	-	-
68	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (м/к стійок)	1т	0,51834	<u>19605,85</u> 14272,02	<u>5131,01</u> 970,70	10162	7398	<u>2660</u> 503	<u>106,4520</u> 6,3809	<u>55,18</u> 3,31
69	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (м/к крокв)	1т	0,22929	<u>19605,85</u> 14272,02	<u>5131,01</u> 970,70	4495	3272	<u>1176</u> 223	<u>106,4520</u> 6,3809	<u>24,41</u> 1,46
70	КБ9-25-1	Монтаж прогонів	1т	0,91609	<u>4152,21</u> 3384,14	<u>705,66</u> 263,24	3804	3100	<u>646</u> 241	<u>31,1328</u> 2,0943	<u>28,52</u> 1,92
71	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,5737	<u>7608,30</u> 7608,30	-	4365	4365	-	<u>69,9936</u>	<u>40,16</u>
72	& С111-49-2	Профнастил ТП-35	м2	65,98	<u>460,53</u>	-	30386	-	-	-	-
73	& С11111-241-1	Саморіз для кріплення в метал 4.8*35	шт	573,7	<u>2,65</u>	-	1520	-	-	-	-
74	КР8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	100м	0,28	<u>2977,95</u> 2977,95	-	834	834	-	<u>27,3960</u>	<u>7,67</u>
75	& С111-111-155-В3-1	Планка примикання покрівлі до стіни	м	28	<u>109,67</u>	-	3071	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	& C11111-241-1 варіант 2	Саморіз для кріплення в метал 4.8*35	шт	112	<u>2,65</u>	-	297	-	-	-	-
77	KP8-40-3	Улаштування з листової сталі карнизних звисів	100м	0,28	<u>4380,18</u> 4380,18	-	1226	1226	-	<u>40,2960</u>	<u>11,28</u>
78	& C111-111-155-B3-1 варіант 6	Капельник нижній	м	28	<u>178,78</u>	-	5006	-	-	-	-
79	& C11111-241-1 варіант 2	Саморіз для кріплення в метал 4.8*35	шт	112	<u>2,65</u>	-	297	-	-	-	-
80	KP4-17-8	Улаштування підшивки стель профільованою сталлю	100 м2	0,5737	<u>6664,63</u> 6664,63	-	3823	3823	-	<u>65,8560</u>	<u>37,78</u>
81	& C111-49-2 варіант 5	Профнастил ТП-35	м2	65,98	<u>460,53</u>	-	30386	-	-	-	-
82	& C11111-241-1 варіант 2	Саморіз для кріплення в метал 4.8*35	шт	574	<u>2,65</u>	-	1521	-	-	-	-
83	KB34-60-8 к=1,15	Облицювання каркасів стін плитами з полікарбонату	100м2	0,8787	<u>33968,80</u> 27751,11	-	29848	24385	-	<u>255,3000</u>	<u>224,33</u>
84	C111-762 варіант 1	Полікарбонат монолітний 04x6100x2050мм (прозорий з УФ-Захистом Marlon)	м2	106,29	<u>1582,92</u>	-	168249	-	-	-	-
85	KB13-16-6 к=1,15; к=2	Грунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,6502	<u>4750,98</u> 1745,14	<u>233,79</u> 14,65	3089	1135	<u>152</u> 10	<u>13,1928</u> 0,1236	<u>8,58</u> 0,08
86	KP12-33-7	Фарбування суриком за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь ґрат та огорож водостічна система	100м2	0,3168	<u>24740,45</u> 16332,76	-	7838	5174	-	<u>146,6400</u>	<u>46,46</u>
87	KP8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,0455	<u>7761,25</u> 7761,25	-	353	353	-	<u>66,4320</u>	<u>3,02</u>
88	C113-1439-2 варіант 4	Труба водостічна Profil 100 біла	м	4,55	<u>156,05</u>	-	710	-	-	-	-
89	& C113-1439-1-6 варіант 4	Лійка Profil 130 біла	шт	3	<u>399,42</u>	-	1198	-	-	-	-
90	& C111-62-6-17 варіант 8	Коліно Profil 100 біле	шт	3	<u>270,65</u>	-	812	-	-	-	-
91	& C1110-195-7 варіант 4	Держак труби Profil метал. L220 130 білий	шт	5	<u>194,32</u>	-	972	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	КР8-42-2	Улаштування жолобів підвісних	100м	0,334	<u>8151,00</u> 8151,00	-	2722	2722	-	<u>69,7680</u>	<u>23,30</u>
93	& C113-447-1-1 варіант 3	Ринва Profil 130 біла	м	33,4	<u>126,85</u>	-	4237	-	-	-	-
94	C111-881 варіант 3	Заглушка ринви Profil ліва L 130 біла	шт	2	<u>148,98</u>	-	298	-	-	-	-
95	C111-881 варіант 4	Заглушка ринви Profil права P 130 біла	шт	2	<u>148,98</u>	-	298	-	-	-	-
96	C111-881 варіант 5	З'єднувач ринви Profil 130 білий	шт	6	<u>332,48</u>	-	1995	-	-	-	-
97	C118-38 варіант 2	Держак ринви Profil метал. 130 білий	шт	62	<u>122,76</u>	-	7611	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					535575	112450	<u>25018</u> 4324		<u>970,69</u> 29,46
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					535575 398107 116774 53563 - - 589138				
		Всього по розділу 3					589138				
		Розділ 4. Рама під вент.установки операційних									
98	КБ5-30-1 к=1,15	Палі Улаштування залізобетонних буронабивних палей діаметром до 630 мм у грунтах груп 1-2	1 м3	1,6	<u>14122,82</u> 1784,17	<u>12323,05</u> 3146,96	22597	2855	<u>19717</u> 5035	<u>14,9178</u> 22,3803	<u>23,87</u> 35,81
99	C1424-11665 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350]	м3	1,632	<u>3104,47</u>	-	5066	-	-	-	-
100	C124-20 варіант 3	Арматура 6мм ES В 500 С 6м	т	0,017	<u>43350,00</u>	-	737	-	-	-	-
101	C124-24 варіант 4	Арматура 16 мм міра (A500С)	т	0,026	<u>43350,00</u>	-	1127	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	КБ9-75-1	Виготовлення закладних деталей	1m	0,0228	<u>53846,12</u> 36114,49	<u>10850,44</u> 350,63	1228	823	<u>247</u> 8	<u>309,1200</u> 2,9280	<u>7,05</u> 0,07
103	КБ29-177-2 к=1,15	Установлення металевих закладних деталей масою до 20 кг	1m	0,0228	<u>21299,83</u> 17779,21	-	486	405	-	<u>161,5704</u>	<u>3,68</u>
104	С124-24 варіант 4	Арматура 16 мм міра (А500С)	т	0,00618	<u>43350,00</u>	-	268	-	-	-	-
105	С111-964 варіант 18	Лист г/к 10	т	0,01807	<u>45125,93</u>	-	815	-	-	-	-
106	КБ9-72-1	Металева драбина МД-1, МД-2 Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1m	0,09536	<u>34455,39</u> 20896,51	<u>10052,76</u> 1806,01	3286	1993	<u>959</u> 172	<u>174,7200</u> 12,0384	<u>16,66</u> 1,15
107	С111-1088 варіант 11	Кутник 75х75х6,0мм	т	0,05972	<u>42818,75</u>	-	2557	-	-	-	-
108	С111-964 варіант 21	Смуга 40 мм 5,0	т	0,03869	<u>43136,15</u>	-	1669	-	-	-	-
109	КБ9-29-1 к=1,15	Монтаж металевих драбин	1m	0,09536	<u>16167,09</u> 7455,06	<u>8087,97</u> 3023,96	1542	711	<u>771</u> 288	<u>63,8112</u> 20,0521	<u>6,09</u> 1,91
110	КБ9-75-1	М/к рами Виготовлення закладних деталей	1m	0,02826	<u>53846,12</u> 36114,49	<u>10850,44</u> 350,63	1522	1021	<u>307</u> 10	<u>309,1200</u> 2,9280	<u>8,74</u> 0,08
111	КБ29-177-2 к=1,15	Установлення металевих закладних деталей масою до 20 кг	1m	0,02826	<u>21299,83</u> 17779,21	-	602	502	-	<u>161,5704</u>	<u>4,57</u>
112	С111-964 варіант 14	Лист г/к 5	т	0,03007	<u>45125,93</u>	-	1357	-	-	-	-
113	С188888-17 варіант 2	Анкер дворовіпінний з гайкою 16х12х250	шт	32	<u>78,42</u>	-	2509	-	-	-	-
114	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1m	2,66581	<u>37347,57</u> 20896,51	<u>10052,76</u> 1806,01	99562	55706	<u>26799</u> 4814	<u>174,7200</u> 12,0384	<u>465,77</u> 32,09
115	С111-964 варіант 15	Труба профільна 100х100х5,0мм	т	1,717	<u>48857,71</u>	-	83889	-	-	-	-
116	С111-964 варіант 19	Труба профільна 100х60х5,0мм	т	0,24	<u>48857,71</u>	-	11726	-	-	-	-
117	С111-964 варіант 16	Труба профільна 60х60х3,0	т	0,252	<u>51375,46</u>	-	12947	-	-	-	-
118	С111-964 варіант 17	Труба профільна 40х40х4мм	т	0,19313	<u>51376,20</u>	-	9922	-	-	-	-
119	С111-1088 варіант 2	Кутник 50х50х5мм	т	0,032	<u>32693,38</u>	-	1046	-	-	-	-
120	С111-1079 варіант 1	Лист ПВЛ 406х1250х2500мм	т	0,29928	<u>54908,75</u>	-	16433	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	КБ9-34-5 κ=1,15	Монтаж рами	1m	2,66581	<u>10057,16</u> 4462,72	<u>695,60</u> 66,60	26810	11897	<u>1854</u> 178	<u>38,1984</u> 0,4764	<u>101,83</u> 1,27
122	КБ13-16-6 κ=1,15; κ=2	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	100м2	1,1244	<u>4695,99</u> 1745,14	<u>178,80</u> 7,42	5280	1962	<u>201</u> 8	<u>13,1928</u> 0,0618	<u>14,83</u> 0,07
123	КБ13-26-6 κ=1,15; κ=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю	100м2	1,1244	<u>18223,00</u> 1303,85	<u>103,76</u> 4,31	20490	1466	<u>117</u> 5	<u>9,9912</u> 0,0359	<u>11,23</u> 0,04
		Разом прямі витрати по розділу 4					335473	79341	<u>50972</u> 10518		<u>664,32</u> 72,49
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					335473 205160 89859 33551 - - 369024				
		Всього по розділу 4					369024				
		Розділ 5. Система подачі фріону до кондиціонерів									
124	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 12,7 мм	100 м	0,12	<u>28413,31</u> 18370,56	-	3410	2204	-	<u>153,6000</u>	<u>18,43</u>
125	С113-37 варіант 1	Труба мідна 1/2" (12,7мм) HR (бухта 50м товщ. стінки 0,81) уп.100шт.	м	12	<u>278,69</u>	-	3344	-	-	-	-
126	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 6,35 мм	100 м	0,12	<u>24692,56</u> 18370,56	-	2963	2204	-	<u>153,6000</u>	<u>18,43</u>
127	С113-37 варіант 2	Труба мідна 1/4" (6,35мм) HR (бухта 50 м, товщ. стінки 0,76)	м	12	<u>127,55</u>	-	1531	-	-	-	-
128	КМ12-70-2	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 28 мм	100 м	0,025	<u>22963,20</u> 22963,20	-	574	574	-	<u>192,0000</u>	<u>4,80</u>
129	С113-39 варіант 1	Труба мідна тверда SANCO 28x1мм НМЕ/КМЕ (Німеччина)	м	2,5	<u>652,30</u>	-	1631	-	-	-	-
130	С113-2069 варіант 2	Коліно 90* 28мм кор.ІВР	шт	12	<u>90,50</u>	-	1086	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	C113-2069 варіант 1	Муфта 28мм ІВР	шт	10	52,36	-	524	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					15063	4982	-	-	41,66
		Разом будівельні роботи, грн.					15063				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10081				
		всього заробітна плата, грн.					4982				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1505				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					16568				

		Всього по розділу 5					16568				
		Разом прямі витрати по відділу 1					1376600	316361	232427		2827,44
		Разом будівельні роботи, грн.					1376600		68015		535,28
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					827812				
		всього заробітна плата, грн.					384376				
		Загальновиробничі витрати, грн.					137671				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					1514271				

		Всього по відділу 1					1514271				
		Разом прямі витрати по кошторису					1376600	316361	232427		2827,44
		Разом будівельні роботи, грн.					1376600		68015		535,28
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					827812				
		всього заробітна плата, грн.					384376				
		Загальновиробничі витрати, грн.					137671				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1514271				

		Всього по кошторису					1514271				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					3362,72				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					384376				

Склав



Людмила СОЯ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



Людмила СОЯ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт кардіологічного корпусу комунального підприємства Рівненська обласна клінічна лікарня імені Юрія Семенюка Рівненської обласної ради за адресою: Рівненська область м. Рівне, вул. Київська, 78-г (заходи з енергозбереження). Коригування.
R/R28-1235/06/23

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на Зовнішні оздоблювальні роботи (додаткові роботи)**

Капітальний ремонт кардіологічного корпусу комунального підприємства Рівненська обласна клінічна лікарня імені Юрія Семенюка Рівненської обласної ради за адресою: Рівненська область м. Рівне, вул. Київська 78-г

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 152,657 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,16678 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 19,529 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2									
		<u>Відділ 1. Зовнішнє оздоблення</u>									
		Розділ 1. Металоконструкції козирка №1									
1	КБ9-75-1	Виготовлення закладних деталей	1m	0,00629	53846,12	10850,44	339	227	68	309,1200	1,94
					36114,49	350,63			2	2,9280	0,02
2	КБ6-11-7 к=1,15	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	1 m	0,00629	35961,57	-	226	226	-	318,7800	2,01
					35961,57	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	С111-1129-П варіант 2	Лист г/к 8	т	0,00669	<u>45443,33</u>	-	304	-	-	-	-
4	КБ34-64-3 к=1,15	Облицювання стін композитними панелями	100м2	0,1757	<u>33457,38</u>	-	5878	5812	-	<u>289,8000</u>	<u>50,92</u>
5	С126-1288 варіант 1	Алюмінієві композитні панелі	м2	17,57	<u>4536,23</u>	-	79702	-	-	-	-
6	КБ9-75-1	навіс входу Виготовлення закладних деталей	1m	0,00629	<u>53846,12</u>	<u>10850,44</u>	339	227	<u>68</u>	<u>309,1200</u>	<u>1,94</u>
7	КБ6-11-7 к=1,15	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	1 m	0,00629	<u>35961,57</u>	-	226	226	<u>2</u>	<u>2,9280</u>	<u>0,02</u>
8	С111-1129-П варіант 2	Лист г/к 8	т	0,00669	<u>45443,33</u>	-	304	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 1							87318	6718	<u>136</u>		<u>58,82</u>
Разом будівельні роботи, грн.							87318		4		<u>0,04</u>
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							80464				
всього заробітна плата, грн.							6722				
Загальновиробничі витрати, грн.							8732				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							96050				

Всього по розділу 1							96050				
Розділ 2. Сходи+Пандус											
9	КБ6-1-19 К2,5=1,15	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору	100м3	0,05	<u>434843,47</u>	<u>29088,43</u>	21742	3357	<u>1454</u>	<u>581,3940</u>	<u>29,07</u>
10	С124-24 варіант 6	Арматура 16 мм міра (А500С)	т	0,132	<u>67145,19</u>	<u>10101,76</u>	5765	-	<u>505</u>	<u>75,9030</u>	<u>3,80</u>
11	КБ9-72-1	поручні Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1m	0,19297	<u>29379,77</u>	<u>4977,14</u>	5669	4032	<u>960</u>	<u>174,7200</u>	<u>33,72</u>
12	С111-967 варіант 4	Труба ст. Ду 50х3,5мм	т	0,19297	<u>20896,51</u>	<u>170,80</u>	10696	-	<u>33</u>	<u>1,4414</u>	<u>0,28</u>
					<u>55425,89</u>	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	КР20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	1m	0,19297	<u>9255,31</u> 7722,43	<u>1486,08</u> 25,62	1786	1490	<u>287</u> 5	<u>57,6000</u> 0,2142	<u>11,12</u> 0,04
14	КБ13-16-6 к=1,15; к=2	Грунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0826	<u>4750,98</u> 1745,14	<u>233,79</u> 14,65	392	144	<u>19</u> 1	<u>13,1928</u> 0,1236	<u>1,09</u> 0,01
15	КР12-33-7	Фарбування суриком за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь ґрат та огорож	100м2	0,0826	<u>24740,45</u> 16332,76	- -	2044	1349	- -	<u>146,6400</u> -	<u>12,11</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							48094	10372	<u>2720</u> 544		<u>87,11</u> 4,13
Разом будівельні роботи, грн.							48094				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							35002				
всього заробітна плата, грн.							10916				
Загальновиробничі витрати, грн.							4809				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							52903				

Всього по розділу 2							52903				
Розділ 3. Рама під вент.установки операційних											
16	КБ9-75-1	Палі Виготовлення закладних деталей	1m	0,01127	<u>53846,12</u> 36114,49	<u>10850,44</u> 350,63	607	407	<u>122</u> 4	<u>309,1200</u> 2,9280	<u>3,48</u> 0,03
17	КБ29-177-2 к=1,15	Установлення металевих закладних деталей масою до 20 кг	1m	0,01127	<u>21299,83</u> 17779,21	- -	240	200	- -	<u>161,5704</u> -	<u>1,82</u> -
18	С111-964 варіант 27	Лист г/к 10	т	0,01199	<u>45443,33</u> -	- -	545	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 3							1392	607	<u>122</u> 4		<u>5,30</u> 0,03
Разом будівельні роботи, грн.							1392				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							663				
всього заробітна плата, грн.							611				
Загальновиробничі витрати, грн.							139				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1531				

		Всього по розділу 3					1531				
		Розділ 4. Система подачі фріону до кондиціонерів									
19	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,24	<u>5333,66</u>	-	1280	1280	-	<u>47,2800</u>	<u>11,35</u>
20	C113-2124 варіант 1	Трубка K-FLEX діам. 6 мм	м	12	<u>5333,66</u>	-	322	-	-	-	-
21	C113-2124 варіант 2	Трубка K-FLEX діам. 12 мм	м	12	<u>26,82</u>	-	374	-	-	-	-
					<u>31,20</u>	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					1976	1280	-		<u>11,35</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1976				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					696				
		всього заробітна плата, грн.					1280				
		Загальновиробничі витрати, грн.					197				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					2173				

		Всього по розділу 4					2173				
		Разом прямі витрати по відділу 1					138780	18977	<u>2978</u>		<u>162,58</u>
									552		4,20
		Разом будівельні роботи, грн.					138780				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					116825				
		всього заробітна плата, грн.					19529				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13877				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					152657				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по відділу 1					152657				
		Разом прямі витрати по кошторису					138780	18977	<u>2978</u>		<u>162,58</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					138780		552		4,20
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					116825				
		всього заробітна плата, грн.					19529				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13877				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					152657				

		Всього по кошторису					152657				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					166,78				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					19529				


Склав



Людмила СОЯ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



Людмила СОЯ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт кардіологічного корпусу комунального підприємства Рівненська обласна клінічна лікарня імені Юрія Семенюка Рівненської обласної ради за адресою: Рівненська область м. Рівне, вул. Київська, 78-г (заходи з енергозбереження). Коригування.
R/R28-1235/06/23

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на Улаштування покрівлі (додаткові роботи)**

Капітальний ремонт кардіологічного корпусу комунального підприємства Рівненська обласна клінічна лікарня імені Юрія Семенюка Рівненської обласної ради за адресою: Рівненська область м. Рівне, вул. Київська 78-г

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 149,077 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,22021 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 23,623 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд


Складений за поточними цінами станом на "2 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2									
		Розділ 1. Вентиляційна шахта ВШ1-5 шт									
1	KP3-39-9	Оббивання вентиляційних шахт покрівельною сталлю оцинкованою	100 м2	0,9041	5871,10	-	5308	5308	-	54,7320	49,48
2	& C111-1797-1	Лист оцинкований	м2	94,93	5871,10	-	25145	-	-	-	-
					264,88	-			-		
		Разом прямі витрати по розділу 1					30453	5308	-		49,48
		Разом будівельні роботи, грн.					30453				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					25145 5308 3046 - - 33499				
		----- Всього по розділу 1					33499				
3	КРЗ-39-9	Розділ 2. Вентиляційна шахта ВШ2-7шт Оббивання вентиляційних шахт покрівельною сталлю оцинкованою	100 м2	1,6727	<u>5871,10</u>	-	9821	9821	-	<u>54,7320</u>	<u>91,55</u>
4 & С111-1797-1		Лист оцинкований	м2	175,63	<u>264,88</u>	-	46521	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					56342	9821	-		<u>91,55</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					56342 46521 9821 5634 - - 61976				
		----- Всього по розділу 2					61976				
5	КРЗ-39-9	Розділ 3. Вентиляційна шахта ВШ3-5шт Оббивання вентиляційних шахт покрівельною сталлю оцинкованою	100 м2	1,4467	<u>5871,10</u>	-	8494	8494	-	<u>54,7320</u>	<u>79,18</u>
6 & С111-1797-1		Лист оцинкований	м2	151,9	<u>264,88</u>	-	40235	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					48729	8494	-		<u>79,18</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					48729				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					40235 8494 4873 - - 53602				
		Всього по розділу 3					53602				
		Разом прями витрати по кошторису					135524	23623	-		220,21
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					135524 111901 23623 13553 - - 149077		-		-
		Всього по кошторису					149077				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					220,21				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					23623				


Склав



 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Людмила СОЯ

Перевірив



 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Людмила СОЯ

Капітальний ремонт кардіологічного корпусу комунального підприємства Рівненська обласна клінічна лікарня імені Юрія Семенюка Рівненської обласної ради за адресою: Рівненська область м. Рівне, вул. Київська, 78-г (заходи з енергозбереження). Коригування.
R/R28-1235/06/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на Влаштування системи захисту від проявів блискавки

Капітальний ремонт кардіологічного корпусу комунального підприємства Рівненська обласна клінічна лікарня імені Юрія Семенюка Рівненської обласної ради за адресою: Рівненська область м. Рівне, вул. Київська 78-г

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 12,842 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,12102 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 11,675 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,0 розряд


Складений за поточними цінами станом на "2 грудня" 2025 р.


№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Перелік нарахувань:										
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2										
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2										
		Розділ 1. Монтаж блискавкозахисту										
1	KP18-1-2	Розбирання покриттів та основ плитки бетонної вручну	100м3	0,123	24655,42	-	3033	3033	-	255,5760	31,44	
2	KP1-18-1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунту 1	100 м3	0,1845	26764,64	-	4938	4938	-	277,4400	51,19	
3	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,1845	20073,48	-	3704	3704	-	208,0800	38,39	
					20073,48	-			-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					11675	11675	-		121,02
		Разом будівельні роботи, грн.					11675				-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					11675				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1167				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					12842				

		Всього по розділу 1					12842				
		Разом прямі витрати по кошторису					11675	11675	-		121,02
		Разом будівельні роботи, грн.					11675				-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					11675				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1167				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					12842				

		Всього по кошторису					12842				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					121,02				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					11675				

Склав  Людмила СОЯ
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів  Людмила СОЯ
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт кардіологічного корпусу комунального підприємства Рівненська обласна клінічна лікарня імені Юрія Семенюка Рівненської обласної ради за адресою: Рівненська область м. Рівне, вул. Київська, 78-г (заходи з енергозбереження). Коригування.
R/R28-1235/06/23

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на Влаштування системи захисту від проявів блискавки (додаткові роботи)**

Капітальний ремонт кардіологічного корпусу комунального підприємства Рівненська обласна клінічна лікарня імені Юрія Семенюка Рівненської обласної ради за адресою: Рівненська область м. Рівне, вул. Київська 78-г

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 15,657 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,03264 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 3,813 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2									
		Розділ 1. Монтаж блискавкозахисту									
1	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	1	3813,33	-	3813	3813	-	32,6400	32,64
		МАТЕРІАЛИ			3813,33	-			-	-	-
2	С1545-415 варіант 27	Тримач прута з різьбою М8(Н=30) для катанки/сумги	шт	40	60,20	-	2408	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	C1545-414 варіант 1	Затискач хрестоподібний катанка/катанка	шт	4	103,73	-	415	-	-	-	-
4	C1545-414 варіант 2	Затискач хрестоподібний смуга/смуга на 2 пластини	шт	20	103,73	-	2075	-	-	-	-
5	C1545-251 варіант 8	Катанка 8,0 оцинкована	м	100	55,24	-	5524	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					14235	3813	-		32,64
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					14235 10422 3813 1422 - - 15657				- - - - - - -
		Всього по розділу 1					15657				-
		Разом прямі витрати по кошторису					14235	3813	-		32,64
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					14235 10422 3813 1422 - - 15657				- - - - - - -
		Всього по кошторису					15657				-
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					32,64				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						3813				

Склав _____ Людмила СОЯ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Людмила СОЯ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт кардіологічного корпусу комунального підприємства Рівненська обласна клінічна лікарня імені Юрія Семенюка Рівненської обласної ради за адресою: Рівненська область м. Рівне, вул. Київська, 78-г (заходи з енергозбереження). Коригування.
R/R28-1235/06/23

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на Загальнобудівельні роботи**

Капітальний ремонт кардіологічного корпусу комунального підприємства Рівненська обласна клінічна лікарня імені Юрія Семенюка Рівненської обласної ради за адресою: Рівненська область м. Рівне, вул. Київська 78-г

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2099,697 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 5,79577 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 664,124 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2									
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток в приймальному відділенні	100м2	0,135	11797,64	-	1593	1593	-	111,3720	15,04
2	КБ10-9-1 к=1,15, к=0,7	(Демонтаж) Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,2	11797,64 21479,00 21375,54	-	4296	4275	-	185,0856	37,02
		Разом прями витрати по розділу 1					5889	5868	-		52,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5889 21 5868 589 - - 6478				
		----- Всього по розділу 1					6478				
		Розділ 2. Стіни та перегородки									
3	КБ8-22-2 к=1,15	Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3	0,8	<u>693,72</u> 690,03	-	555	552	-	<u>6,3480</u>	<u>5,08</u>
4	С1422-11095-Г варіант 1	Блок 600*120*200 G D500 (B2.5 S1)	м3	0,8	<u>4854,62</u>	-	3884	-	-	-	-
5	С111-2010-1 варіант 1	Суміш мурувальна для блоків із газо-та пінобетону N220	кг	20	<u>7,71</u>	-	154	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					4593	552	-		<u>5,08</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4593 4041 552 458 - - 5051				
		----- Всього по розділу 2					5051				
		Розділ 3. Монтаж металевих перемичик та підсилення стін									
6	КР3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 м	0,0793	<u>24959,24</u> 23878,75	<u>1080,49</u> 396,60	1979	1894	<u>85</u> 31	<u>235,9560</u> 3,3948	<u>18,71</u> 0,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	KP20-33-1	Стелі Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	19	<u>4081,97</u> 4081,97	-	77557	77557	-	<u>39,6000</u>	<u>752,40</u>
19	KP20-33-2	На кожні наступні 50 мм ширини борозни κ=0,86 додавати/ до ширрини 7 мм	100м	-19	<u>851,03</u> 851,03	-	-16170	-16170	-	<u>8,2560</u>	<u>-156,86</u>
20	KP20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни κ=0,2 додавати/ до глибини 22 мм	100м	19	<u>148,44</u> 148,44	-	2820	2820	-	<u>1,4400</u>	<u>27,36</u>
21	C111-2015-6 варіант 3	Штукатурка Ферозіт-220 цементно-вапняна	кг	450	<u>9,73</u> -	-	4379	-	-	-	-
22	KB15-182-3 κ=1,15 (примінено)	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	9,3	<u>3545,23</u> 3545,23	-	32971	32971	-	<u>29,6424</u>	<u>275,67</u>
23	C111-2015-6 варіант 3	Штукатурка Ферозіт-220 цементно-вапняна	кг	1395	<u>9,73</u> -	-	13573	-	-	-	-
24	KP7-31-5	Улаштування стельових плінтусів	100м	1,1	<u>2155,23</u> 2151,52	<u>3,71</u> 3,28	2371	2367	<u>4</u> 4	<u>17,7240</u> 0,0266	<u>19,50</u> 0,03
25	C111-1722 варіант 2	Плінтус декоративний NMC LX-32 Dynamic 30x35мм	м	50	<u>23,58</u> -	-	1179	-	-	-	-
26	C111-1722 варіант 3	Плінтус декоративний NMC A3 Nomastyl 30x30 мм	м	20	<u>12,66</u> -	-	253	-	-	-	-
27	C111-1722 варіант 4	Плінтус декоративний NMC B2 Nomastyl 35x35 мм	м	40	<u>20,22</u> -	-	809	-	-	-	-
28	KP5-9-1	Стеля Стіни та перегородки Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах	100 м2	0,2686	<u>21069,97</u> 21069,97	-	5659	5659	-	<u>193,8360</u>	<u>52,06</u>
29	& C123-524- 2	Перегородка сантехнічна	шт	8	<u>8193,67</u> -	-	65549	-	-	-	-
30	KP8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	100м	1,8894	<u>2977,95</u> 2977,95	-	5627	5627	-	<u>27,3960</u>	<u>51,76</u>
31	& C111-111- 155 варіант 2	Планка примикання 100 мм	м	188,94	<u>51,64</u> -	-	9757	-	-	-	-
32	& C11111- 241-1 варіант 1	Саморіз до металопрофілю	шт	756	<u>2,65</u> -	-	2003	-	-	-	-
33	KB10-9-1 κ=1,15	обшивка ригеля та колон металопрофілем на каркасі в коридорі підвалу Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	1,21	<u>30684,28</u> 30536,48	-	37128	36949	-	<u>264,4080</u>	<u>319,93</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	C121-282 варіант 2	Профнастил ТП-10 0,45 мм	м2	127,05	<u>362,54</u>	-	46061	-	-	-	-
35	C1555-227 варіант 1	Профіль напрямний UD-27	м	105,27	<u>18,19</u>	-	1915	-	-	-	-
36	C1555-228 варіант 1	Профіль стійковий CD-60	м	217,8	<u>31,96</u>	-	6961	-	-	-	-
37	C188888-8 варіант 3	Дюбель 6x60 мм	шт	446	<u>0,94</u>	-	419	-	-	-	-
38	C111-879 варіант 7	Самонаріз по металу з прес-шайбою ЦБ 4, 2x19	шт	1936	<u>0,38</u>	-	736	-	-	-	-
39	& C11111- 241-1 варіант 1	Саморіз до металопрофілю	шт	2420	<u>2,65</u>	-	6413	-	-	-	-
40	КБ15-63-4 к=1,15	короб для комунікацій з обшиттям металопрофілем на каркасі <i>Улаштування обшивки комунікацій профнастилом з улаштуванням металевого каркасу без утеплення</i>	100м2	1,374	<u>65915,84</u> <u>65134,43</u>	-	90568	89495	-	<u>536,5716</u>	<u>737,25</u>
41	C121-282 варіант 2	Профнастил ТП-10 0,45 мм	м2	144,27	<u>362,54</u>	-	52304	-	-	-	-
42	C1555-227 варіант 1	Профіль напрямний UD-27	м	457,54	<u>18,19</u>	-	8323	-	-	-	-
43	C1555-228 варіант 1	Профіль стійковий CD-60	м	629,29	<u>31,96</u>	-	20112	-	-	-	-
44	C188888-8 варіант 3	Дюбель 6x60 мм	шт	1649	<u>0,94</u>	-	1550	-	-	-	-
45	C111-879 варіант 7	Самонаріз по металу з прес-шайбою ЦБ 4, 2x19	шт	2198,4	<u>0,38</u>	-	835	-	-	-	-
46	& C11111- 241-1 варіант 1	Саморіз до металопрофілю	шт	6298	<u>2,65</u>	-	16690	-	-	-	-
47	КБ15-63-4 к=1,15	короб для комунікацій з обшиттям листом з полімерним покриттям на каркасі <i>Улаштування обшивки комунікацій листом з полімерним покриттям з улаштуванням металевого каркасу без утеплення</i>	100м2	0,0236	<u>65915,84</u> <u>65134,43</u>	-	1556	1537	-	<u>536,5716</u>	<u>12,66</u>
48	C121-282 варіант 3	Лист з полімерним покриттям	м2	2,48	<u>275,21</u>	-	683	-	-	-	-
49	C1555-227 варіант 1	Профіль напрямний UD-27	м	7,86	<u>18,19</u>	-	143	-	-	-	-
50	C1555-228 варіант 1	Профіль стійковий CD-60	м	10,81	<u>31,96</u>	-	345	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	C188888-8 варіант 3	Дюбель 6x60 мм	шт	29	<u>0,94</u>	-	27	-	-	-	-
52	C111-879 варіант 7	Самонаріз по металу з прес-шайбою ЦБ 4, 2x19	шт	40	<u>0,38</u>	-	15	-	-	-	-
53	& C11111- 241-1 варіант 1	Саморіз до металопрофілю	шт	109	<u>2,65</u>	-	289	-	-	-	-
54	КБ15-63-4 к=1,15	короб для комунікацій з ГКЛ на каркасі Улаштування обшивки комунікацій гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	100м2	0,137	<u>65915,84</u> 65134,43	-	9030	8923	-	<u>536,5716</u>	<u>73,51</u>
55	C111-742 варіант 3	Плита звичайна гіпсокартонна Knauf 12.5x1. 2x2.5	м2	14,39	<u>150,08</u>	-	2160	-	-	-	-
56	C1555-227 варіант 1	Профіль напрямний UD-27	м	45,62	<u>18,19</u>	-	830	-	-	-	-
57	C1555-228 варіант 1	Профіль стійковий CD-60	м	62,75	<u>31,96</u>	-	2005	-	-	-	-
58	C188888-8 варіант 3	Дюбель 6x60 мм	шт	165	<u>0,94</u>	-	155	-	-	-	-
59	C111-879 варіант 7	Самонаріз по металу з прес-шайбою ЦБ 4, 2x19	шт	229	<u>0,38</u>	-	87	-	-	-	-
60	& C188888- 8-2	Самонаріз для г/к в метал 3,5x35 М	шт	628	<u>0,43</u>	-	270	-	-	-	-
61	КБ15-25-1 к=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,137	<u>37430,89</u> 37384,88	-	5128	5122	-	<u>323,7066</u>	<u>44,35</u>
62	C111-270 варіант 1	Плитка керамічна стінова 30x60	м2	13,84	<u>706,33</u>	-	9776	-	-	-	-
63	C111-2001-1 варіант 1	Затирка Ceresit CE 33 Plus 1-6мм	кг	5,56	<u>95,23</u>	-	529	-	-	-	-
64	C111-2000-1 варіант 1	Суміш кл.для керам.плитки (54) CM 11/25	кг	89,05	<u>9,75</u>	-	868	-	-	-	-
65	C111-829-1 варіант 1	Кутник для облицювальної плитки	м	34	<u>10,58</u>	-	360	-	-	-	-
66	КБ11-29-1 к=1,15	*Підлога Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	9,6431	<u>24939,55</u> 24798,94	-	240495	239139	-	<u>214,7280</u>	<u>2070,64</u>
67	C111-283 варіант 3	Плитка керамічна 59,8x59,8	м2	983,6	<u>775,77</u>	-	763047	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	C111-2001-1 варіант 1	Затирка Ceresit CE 33 Plus 1-6мм	кг	391,51	<u>95,23</u>	-	37283	-	-	-	-
69	C111-2000-1 варіант 1	Суміш кл.для керам.плитки (54) CM 11/25	кг	6268,02	<u>9,75</u>	-	61113	-	-	-	-
70	КБ15-26-1 к=1,15	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	8,66	<u>848,01</u> <u>846,29</u>	-	7344	7329	-	<u>7,3278</u>	<u>63,46</u>
71	C111-283 варіант 3	Плитка керамічна 59,8x59,8	м2	8,83	<u>775,77</u>	-	6850	-	-	-	-
72	C111-2001-1 варіант 1	Затирка Ceresit CE 33 Plus 1-6мм	кг	3,95	<u>95,23</u>	-	376	-	-	-	-
73	C111-2000-1 варіант 1	Суміш кл.для керам.плитки (54) CM 11/25	кг	45,03	<u>9,75</u>	-	439	-	-	-	-
74	КБ11-11-3 к=1,15	приймальне відділення Улаштування стяжок з суміші цементної армованої мікрволокнами товщиною 50 мм	100м2	0,14	<u>15603,62</u> <u>15603,62</u>	-	2185	2185	-	<u>147,3012</u>	<u>20,62</u>
75	КБ11-11-4 к=1,15; к=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші/ до товщини 150 мм	100м2	0,12	<u>1327,35</u> <u>1327,35</u>	-	159	159	-	<u>12,5304</u>	<u>1,50</u>
76	КБ11-11-4 к=1,15; к=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші/ до товщини 250 мм	100м2	0,02	<u>2654,69</u> <u>2654,69</u>	-	53	53	-	<u>25,0608</u>	<u>0,50</u>
77	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	-1,4	<u>187,83</u> <u>187,83</u>	-	-263	-263	-	<u>1,7280</u>	<u>-2,42</u>
78	C111-2005-4 варіант 1	Суміш для стяжки СЦ-5 25кг POLIMIN	кг	414	<u>6,46</u>	-	2674	-	-	-	-
79	КБ11-11-18 к=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,14	<u>2262,43</u> <u>2262,43</u>	-	317	317	-	<u>22,3560</u>	<u>3,13</u>
80	C1555-386 варіант 1	Сітка армувальна	м2	15,4	<u>41,19</u>	-	634	-	-	-	-
81	КБ11-29-1 к=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0746	<u>24939,55</u> <u>24798,94</u>	-	1860	1850	-	<u>214,7280</u>	<u>16,02</u>
82	C111-283 варіант 3	Плитка керамічна 59,8x59,8	м2	3,63	<u>775,77</u>	-	2816	-	-	-	-
83	C111-283 варіант 4	Плитка керамічна (раніше демонтована)	м2	3,98	-	-	-	-	-	-	-
84	C111-2001-1 варіант 1	Затирка Ceresit CE 33 Plus 1-6мм	кг	3,03	<u>95,23</u>	-	289	-	-	-	-
85	C111-2000-1 варіант 1	Суміш кл.для керам.плитки (54) CM 11/25	кг	48,49	<u>9,75</u>	-	473	-	-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	КБ15-26-2 к=1,15	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	0,28	<u>1392,52</u> 1377,01	-	390	386	-	<u>11,9232</u>	<u>3,34</u>
87	С111-283 варіант 3	Плитка керамічна 59,8x59,8	м2	0,29	<u>775,77</u>	-	225	-	-	-	-
88	С111-2001-1 варіант 1	Затирка Ceresit CE 33 Plus 1-6мм	кг	0,13	<u>95,23</u>	-	12	-	-	-	-
89	С111-2000-1 варіант 1	Суміш кл.для керам.плитки (54) СМ 11/25	кг	1,45	<u>9,75</u>	-	14	-	-	-	-
90	КР20-33-4	Відкоси вікон у корпусі, які замінюються Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	6,691	<u>3215,54</u> 2968,70	-	21515	19864	-	<u>28,8000</u>	<u>192,70</u>
91	КР20-33-5 Н1=2	На кожні наступні 50 мм ширини борозни додавати/ ширина борозни 150 мм	100м	6,691	<u>2052,25</u> 1558,57	-	13732	10428	-	<u>15,1200</u>	<u>101,17</u>
92	КР20-33-6 Н1=2,5	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати/ глибина борозни 45 мм	100м	6,691	<u>1700,13</u> 1391,58	-	11376	9311	-	<u>13,5000</u>	<u>90,33</u>
93	КБ15-63-2 Н2=1,15; Н5=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,6155	<u>36793,47</u> 36793,47	-	22646	22646	-	<u>338,4864</u>	<u>208,34</u>
94	С111-742 варіант 3	Плита звичайна гіпсокартонна Knauf 12.5x1.2x2.5	м2	64,63	<u>150,08</u>	-	9700	-	-	-	-
95	С111-330 варіант 1	Клей для гіпсокартону PERLFIX 25кг MD KNAUF	кг	307,75	<u>14,42</u>	-	4438	-	-	-	-
96	КБ15-63-4 к=1,15, к=0,7 (неповний склад робіт)	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з частковим улаштуванням металевого каркасу без утеплення	100м2	1,3856	<u>46141,09</u> 45594,10	-	63933	63175	-	<u>375,6001</u>	<u>520,43</u>
97	С111-742 варіант 4	Плита гіпсокартонна звичайна Knauf 9.5x1.2x2.5	м2	145,49	<u>144,94</u>	-	21087	-	-	-	-
98	С1555-227 варіант 1	Профіль напрямний UD-27	м	92,28	<u>18,19</u>	-	1679	-	-	-	-
99	С1555-228 варіант 1	Профіль стійковий CD-60	м	126,92	<u>31,96</u>	-	4056	-	-	-	-
100	С188888-8 варіант 3	Дюбель 6x60 мм	шт	333	<u>0,94</u>	-	313	-	-	-	-
101	С111-879 варіант 7	Самонаріз по металу з прес-шайбою ЦБ 4, 2x19	шт	462	<u>0,38</u>	-	176	-	-	-	-
102	& С188888-8-2	Самонаріз для г/к в метал 3,5x35 М	шт	6351	<u>0,43</u>	-	2731	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	& С111-1628-1-2 варіант 2	Кутник пластиковий перфорований	м	435	<u>5,30</u>	-	2306	-	-	-	-
104	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	2,0011	<u>3545,23</u> 3545,23	-	7094	7094	-	<u>29,6424</u>	<u>59,32</u>
105	С111-2015-6 варіант 2	Шпаклівка фінішна	кг	200,11	<u>16,09</u>	-	3220	-	-	-	-
106	КБ15-56-2 К=1,15	Безгіщане накриття поверхонь стін розчином із гіпсу, на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	1,8789	<u>2640,77</u> 2640,77	-	4962	4962	-	<u>22,0800</u>	<u>41,49</u>
107	С111-2015-6 варіант 2	Шпаклівка фінішна	кг	187,89	<u>16,09</u>	-	3023	-	-	-	-
108	КБ15-182-1 к=1,15	Відкоси в приймальному відділенні Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,09	<u>11959,17</u> 11959,17	-	1076	1076	-	<u>106,0116</u>	<u>9,54</u>
109	С111-2015-6 варіант 4	Шпаклівка стартова	кг	16,2	<u>14,05</u>	-	228	-	-	-	-
110	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,09	<u>3545,23</u> 3545,23	-	319	319	-	<u>29,6424</u>	<u>2,67</u>
111	С111-2015-6 варіант 2	Шпаклівка фінішна	кг	9	<u>16,09</u>	-	145	-	-	-	-
112	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,09	<u>13412,27</u> 6679,25	-	1207	601	-	<u>59,2080</u>	<u>5,33</u>
113	КБ15-63-4 к=1,15	Відкоси підвалу Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	100м2	0,0283	<u>65915,84</u> 65134,43	-	1865	1843	-	<u>536,5716</u>	<u>15,18</u>
114	С111-742 варіант 4	Плита гіпсокартонна звичайна Кнауф 9.5х1.2х2.5	м2	2,97	<u>144,94</u>	-	430	-	-	-	-
115	С1555-227 варіант 1	Профіль напрямний UD-27	м	9,42	<u>18,19</u>	-	171	-	-	-	-
116	С1555-228 варіант 1	Профіль стійковий CD-60	м	12,96	<u>31,96</u>	-	414	-	-	-	-
117	С188888-8 варіант 3	Дюбель 6х60 мм	шт	34	<u>0,94</u>	-	32	-	-	-	-
118	С111-879 варіант 7	Самонаріз по металу з прес-шайбою ЦБ 4, 2х19	шт	48	<u>0,38</u>	-	18	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	& C188888-8-2	Самонаріз для г/к в метал 3,5x35 М	шт	130	0,43	-	56	-	-	-	-
120	КБ15-25-1 к=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0404	37430,89 37384,88	-	1512	1510	-	323,7066	13,08
121	C111-270 варіант 1	Плитка керамічна стінова 30x60	м2	4,08	706,33	-	2882	-	-	-	-
122	C111-2001-1 варіант 1	Затирка Ceresit CE 33 Plus 1-6мм	кг	1,64	95,23	-	156	-	-	-	-
123	C111-2000-1 варіант 1	Суміш кл.для керам.плитки (54) CM 11/25	кг	26,26	9,75	-	256	-	-	-	-
124	C111-829-1 варіант 1	Кутник для облицювальної плитки	м	16	10,58	-	169	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					1870316	646841	4 4		5645,96 0,03
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1870316 1223471 646845 187092 - - 2057408				
		Всього по розділу 4					2057408				
		Розділ 5. Технологічний приямок									
125	КБ9-75-1	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т	1т	0,03768	60864,38 36114,49	17866,04 2576,90	2293	1361	673 97	309,1200 17,4108	11,65 0,66
126	C111-1079 варіант 1	Лист ПВХ 406x1250x2500мм	т	0,03994	54908,75	-	2193	-	-	-	-
127	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т(конструкції накриття)	1т	0,03768	16539,53 14272,02	2064,69 35,59	623	538	78 1	106,4520 0,2976	4,01 0,01
128	КР12-54-2	Фарбування нових металевих поверхонь [крім покрівель] білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,0188	11476,57 3068,88	-	216	58	-	27,2040	0,51
		Разом прямі витрати по розділу 5					5325	1957	751 98		16,17 0,67
		Разом будівельні роботи, грн.					5325				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					2617 2055 532 - - 5857					
		Всього по розділу 5					5857					
		Разом прями витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					1908762 1908762 1243255 664124 190935 - - 2099697	663889	1618 235		5793,93 1,84	
		Всього по кошторису					2099697					
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					5795,77 664124					

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Людмила СОЯ

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Людмила СОЯ

Капітальний ремонт кардіологічного корпусу комунального підприємства Рівненська обласна клінічна лікарня імені Юрія Семенюка Рівненської обласної ради за адресою: Рівненська область м. Рівне, вул. Київська, 78-г (заходи з енергозбереження). Коригування.
R/R28-1235/06/23

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на Загальнобудівельні роботи (додаткові роботи)**

Капітальний ремонт кардіологічного корпусу комунального підприємства Рівненська обласна клінічна лікарня імені Юрія Семенюка Рівненської обласної ради за адресою: Рівненська область м. Рівне, вул. Київська 78-г

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 304,794 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,2658 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 30,096 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2									
		Розділ 1. Стіни та перегородки									
		декоративні двері для доступу до інженерних мереж									
1	560110-267 варіант 1	Система розсувна 1460мм x 1745мм	шт	1	21133,01	-	21133	-	-	-	-
		ревізійні дверцята									
2	KP14-61-6	Улаштування дверцят ревізійних площею до 0,1 м2	виріб	17	86,44	-	1469	1469	-	0,8160	13,87
					86,44	-			-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	C111-1756 варіант 1	Дверцята ревізійні Л 200x200 ДОМОВЕНТ	шт	14	<u>157,24</u>	-	2201	-	-	-	-
4	C111-1756 варіант 2	Дверцята ревізійні Л 300x300 ДОМОВЕНТ	шт	3	<u>230,44</u>	-	691	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							25494	1469	-	-	<u>13,87</u>
Разом будівельні роботи, грн.							25494				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							24025				
всього заробітна плата, грн.							1469				
Загальновиробничі витрати, грн.							2549				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							28043				


Всього по розділу 1							28043				
Розділ 2. Монтаж металевих перемичик та підсилення стін											
5	KB46-4-2	Підсилення цегляних стін стальними обіймами	1 м	0,02478	<u>52334,11</u>	<u>3735,50</u>	1297	1069	<u>93</u>	<u>355,3680</u>	<u>8,81</u>
6	C111-986 варіант 3	Кутник 100x100 мм 7,0	т	0,0252	<u>43138,12</u>	<u>155,29</u>	1072	-	4	<u>1,2979</u>	<u>0,03</u>
Разом прямі витрати по розділу 2							2369	1069	<u>93</u>		<u>8,81</u>
Разом будівельні роботи, грн.							2369		4		<u>0,03</u>
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1207				
всього заробітна плата, грн.							1073				
Загальновиробничі витрати, грн.							237				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							2606				

Всього по розділу 2							2606				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					7094 - - 77993				
		----- Всього по розділу 3					77993				
		Розділ 4. Технологічний приямок									
17	KB11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебневих шарів	1 м3	0,27	<u>2559,38</u> 607,61	<u>526,83</u> 170,76	691	164	<u>142</u> 46	<u>5,7360</u> 1,4616	<u>1,55</u> 0,39
18	KP7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	1,2	<u>821,84</u> 816,08	-	986	979	-	<u>7,7040</u>	<u>9,24</u>
19	C1424-11601	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250]	м3	1,22	<u>3470,55</u>	-	4234	-	-	-	-
	варіант 3				-	-					
20	C124-22	Прокат арматурний №12мм А500С	т	0,027	<u>43671,34</u>	-	1179	-	-	-	-
	варіант 1				-	-					
21	KP9-21-1	Обрамлення приямка кутовою сталлю	м	11,47	<u>383,10</u> 383,10	-	4394	4394	-	<u>3,3960</u>	<u>38,95</u>
22	C111-1088	Кутник 50х50х5мм	т	0,04323	<u>33010,78</u>	-	1427	-	-	-	-
	варіант 12				-	-					
23	KP12-54-2	Фарбування нових металевих поверхонь [крім покрівель] білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,0412	<u>11476,57</u> 3068,88	-	473	126	-	<u>27,2040</u>	<u>1,12</u>
		Разом прямі витрати по розділу 4					13384	5663	<u>142</u> 46		<u>50,86</u> 0,39
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					13384 7579 5709 1338 - - 14722				
		----- Всього по розділу 4					14722				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6283 16493 - - 181430				
		----- Всього по розділу 5					181430				
		Разом прями витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					277083 277083 246781 30096 27711 - - 304794	30040	<u>262</u> 56		<u>265,34</u> 0,46
		----- Всього по кошторису					304794				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					265,80 30096				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Людмила СОЯ

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Людмила СОЯ

Капітальний ремонт кардіологічного корпусу комунального підприємства Рівненська обласна клінічна лікарня імені Юрія Семенюка Рівненської обласної ради за адресою: Рівненська область м. Рівне, вул. Київська, 78-г (заходи з енергозбереження). Коригування.
R/R28-1235/06/23

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09
на Каналізація.**

Капітальний ремонт кардіологічного корпусу комунального підприємства Рівненська обласна клінічна лікарня імені Юрія Семенюка Рівненської обласної ради за адресою: Рівненська область м. Рівне, вул. Київська 78-г

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 127,015 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,226 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 25,046 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2									
		Розділ 1. Каналізація К1									
1	КР15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,2	<u>5287,17</u>	-	1057	1056	-	<u>44,1360</u>	<u>8,83</u>
					5278,67	-			-	-	-
2	С130-644 варіант 1	Раковина 55см з переливом з отв.для зміш. по центру	комплект	2	<u>1199,72</u>	-	2399	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	С130-627 варіант 1	Змішувач для раковини хром Life	комплект	2	<u>2090,99</u>	-	4182	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	C130-554 варіант 1	П'єдестал для раковини білий глянець STATUS 237000UA	шт	2	<u>1998,00</u>	-	3996	-	-	-	-
5	C113-1926 варіант 3	Кріплення умивальника посилене до стіни (з ексцентриками і болтами 10x120мм) УМ 10120	шт	2	<u>150,61</u>	-	301	-	-	-	-
6	C1630-973 варіант 4	Сифон Scandi SPA для умивальника gray	шт	2	<u>234,72</u>	-	469	-	-	-	-
7	C1630-973 варіант 2	до умивальників установлених раніше Сифон для умивальника WATER HOUSE пластмасовий випуск, гнучка труба 40* 50	шт	14	<u>177,76</u>	-	2489	-	-	-	-
8	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,2	<u>5950,36</u> <u>5941,86</u>	-	1190	1188	-	<u>50,2440</u>	<u>10,05</u>
9	C130-901 варіант 1	Унітаз-компакт підлоговий г/в в комплекті з сидінням поліпропілен та дворезимною арматурою	шт	2	<u>3866,16</u>	-	7732	-	-	-	-
10	C1630-973 варіант 3	Гофро-труба амрована Water House для підключення унітазу	шт	2	<u>260,73</u>	-	521	-	-	-	-
11	C1630-973 варіант 3	до унітазів установлених раніше Гофро-труба амрована Water House для підключення унітазу	шт	9	<u>260,73</u>	-	2347	-	-	-	-
12	C111-1867 варіант 5	Шланг для води FADO 60см 1/2" BB	шт	9	<u>312,31</u>	-	2811	-	-	-	-
13	C1630-973 варіант 1	до пісуарів установлених раніше Сифон для пісуара ScandiSPA, вихід на 32 з гнучкою трубкою L 800, 32x40/50	шт	2	<u>234,72</u>	-	469	-	-	-	-
14	C111-1867 варіант 4	Комплект монтажний кріплення пісуарів (з гвинтами 8x100мм) КП 8100	шт	2	<u>93,83</u>	-	188	-	-	-	-
15	& C1632- 102-2-K	Герметик силіконовий санітарний "Ceresit 15" 280мл білий	шт	10	<u>199,07</u>	-	1991	-	-	-	-
16	KP15-14-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,1375	<u>19810,92</u> <u>19810,92</u>	-	2724	2724	-	<u>158,4240</u>	<u>21,78</u>
17	C113-2181 варіант 1	Труба каналізаційна ПП 50x3000	шт	2	<u>192,57</u>	-	385	-	-	-	-
18	C113-2182 варіант 2	Труба каналізаційна ПП 50x1000	шт	6	<u>73,30</u>	-	440	-	-	-	-
19	C113-2183 варіант 1	Труба каналізаційна ПП 50x750	шт	1	<u>56,96</u>	-	57	-	-	-	-
20	C113-2183 варіант 2	Труба каналізаційна ПП 50x500	шт	2	<u>49,17</u>	-	98	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	C113-2248 варіант 1	Трійник ПП 50/50/45*	шт	5	34,34	-	172	-	-	-	-
22	C113-2239 варіант 1	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	15	20,59	-	309	-	-	-	-
23	C113-2231	Коліна каналізаційні 30 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	20	20,60	-	412	-	-	-	-
24	KP15-14-2	<i>Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм</i>	100м	0,0425	21791,71 21791,71	-	926	926	-	174,2640	7,41
25	C113-2185 варіант 1	Труба каналізаційна ПП 110x1000	шт	1	231,00	-	231	-	-	-	-
26	C113-2185 варіант 2	Труба каналізаційна ПП 110x750	шт	3	162,05	-	486	-	-	-	-
27	C113-2185 варіант 3	Труба каналізаційна ПП 110x500	шт	2	140,75	-	282	-	-	-	-
28	C113-2249 варіант 1	Трійник редукційний d=110-50 мм, кут = 45 гр	шт	2	93,06	-	186	-	-	-	-
29	C113-2250 варіант 2	Трійник D=110 мм, кут=87гр.	шт	3	152,57	-	458	-	-	-	-
30	C113-2228 варіант 1	Перехід ексцентричний d 110/50мм	шт	4	54,44	-	218	-	-	-	-
31	KP15-14-3	<i>Укладання каналізаційних безнапірних розтрубних труб із полівінілхлориду ПВХ діаметром 160 мм</i>	100м	0,048	25001,00 25001,00	-	1200	1200	-	205,9560	9,89
32	C113-2187 варіант 3	Труба канал. InCor 160x6000 SN 8	шт	0,8	882,86	-	706	-	-	-	-
33	C113-1462 варіант 1	Трійник ПВХ 160/110/45*	шт	2	463,75	-	928	-	-	-	-
34	C113-1485-1 варіант 1	Перехідник ПВХ, D=160x110мм	шт	2	197,27	-	395	-	-	-	-
35	C113-1889 варіант 1	Кріплення трубопроводів каналізації Шпилька ТМ 10x2000 DIN975 оц.	шт	30	116,72	-	3502	-	-	-	-
36	C113-2003 варіант 2	Гайка DIN 934 M10	шт	250	2,46	-	615	-	-	-	-
37	C113-2003 варіант 3	Шайба вузька DIN125A 10x20	шт	250	0,44	-	110	-	-	-	-
38	C188888-8 варіант 6	Дюбель універсальний поліпропілен.WM 12/8x60 п=150	шт	384	2,50	-	960	-	-	-	-
39	C113-1888 варіант 2	Шпилька двогвинтова оц. 10x150	шт	206	11,87	-	2445	-	-	-	-
40	C113-1888 варіант 1	Втулка розпірна латунна з внутр.різьбою 12/М10x34 п=50	шт	960	18,57	-	17827	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	KP3-25-7	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1,5 цеглину вручну	100 отв.	0,08	<u>24454,89</u> 24454,89	-	1956	1956	-	<u>224,9760</u>	<u>18,00</u>
53	KP20-25-15	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 250х250 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10шт	0,8	<u>1967,09</u> 1901,75	-	1574	1521	-	<u>18,7920</u>	<u>15,03</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2					3530	3477	-		<u>33,03</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3530 53 3477 353 - - 3883				
		Всього по розділу 2					3883				
		Розділ 3. Демонтажні роботи									
54	KP15-1-1	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	100м	0,53	<u>9197,87</u> 9197,87	-	4875	4875	-	<u>90,8880</u>	<u>48,17</u>
55	KP15-1-2	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	100м	0,38	<u>11402,00</u> 11402,00	-	4333	4333	-	<u>112,6680</u>	<u>42,81</u>
56	C1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,7285	<u>6735,37</u> -	-	4907	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					9208	9208	-		<u>90,98</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9208 9208 920 - -				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Всього будівельні роботи, грн.					10128					


		Вартість зворотних матеріалів, грн.					4907					

		Всього по розділу 3					10128					
		Разом прямі витрати по кошторису					115461	25013	<u>981</u>			<u>225,73</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					115461		33			0,27
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					89467					
		всього заробітна плата, грн.					25046					
		Загальновиробничі витрати, грн.					11554					
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-					
		Всього будівельні роботи, грн.					127015					

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					4907					

		Всього по кошторису					127015					
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					226,00					
		Кошторисна заробітна плата, грн.					25046					


Склав



Людмила СОЯ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



Людмила СОЯ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт кардіологічного корпусу комунального підприємства Рівненська обласна клінічна лікарня імені Юрія Семенюка Рівненської обласної ради за адресою: Рівненська область м. Рівне, вул. Київська, 78-г (заходи з енергозбереження). Коригування.
R/R28-1235/06/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010 на Водопровод.

Капітальний ремонт кардіологічного корпусу комунального підприємства Рівненська обласна клінічна лікарня імені Юрія Семенюка Рівненської обласної ради за адресою: Рівненська область м. Рівне, вул. Київська 78-г

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 432,816 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,01152 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 118,576 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2									
		Розділ 1. Водопровід В1									
		_Трубопроводи									
1	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,02	9542,75 9491,73	- -	191	190	- -	78,1920 -	1,56 -
2	C113-1683 варіант 3	Труба поліпропілен PN20 32мм	м	2	133,83 -	- -	268	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	C113-2004 варіант 1	Коліно поліпропілен 32/90	шт	1	<u>20,68</u>	-	21	-	-	-	-
4	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,71	<u>8650,91</u> <u>8603,15</u>	-	6142	6108	-	<u>70,8720</u>	<u>50,32</u>
5	C113-1682 варіант 4	Труба поліпропілен PN20 25мм	м	71	<u>79,22</u>	-	5625	-	-	-	-
6	C113-1738 варіант 1	Трійник поліпропілен 25мм	шт	1	<u>13,59</u>	-	14	-	-	-	-
7	C113-1746 варіант 4	Трійник ред. поліпропілен 25x20x25	шт	1	<u>17,07</u>	-	17	-	-	-	-
8	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 16-20 мм	100м	0,34	<u>8289,97</u> <u>8243,35</u>	-	2819	2803	-	<u>67,9080</u>	<u>23,09</u>
9	C113-1681 варіант 9	Труба поліпропілен PN20 20мм	м	28	<u>51,94</u>	-	1454	-	-	-	-
10	C113-1681 варіант 14	Труба поліпропілен PP-R,/F PN 20 бар, D=20мм, сіра	м	6	<u>46,36</u>	-	278	-	-	-	-
11	C113-1792 варіант 1	Муфта поліпропілен ф20 мм	шт	25	<u>6,52</u>	-	163	-	-	-	-
12	C113-1732 варіант 3	Муфта комб. поліпропілен (з.р.) 20x1/2"	шт	32	<u>104,01</u>	-	3328	-	-	-	-
13	C113-1737 варіант 2	Трійник PP-R, D=20мм, сірий	шт	6	<u>8,81</u>	-	53	-	-	-	-
14	C113-1705 варіант 1	Коліно поліпропілен 20/90	шт	42	<u>8,31</u>	-	349	-	-	-	-
15	KP15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,22	<u>10167,99</u> <u>10107,90</u>	-	2237	2224	-	<u>83,2680</u>	<u>18,32</u>
16	C113-1681 варіант 12	Труба поліпропілен PN20 40мм	м	22	<u>215,00</u>	-	4730	-	-	-	-
17	C113-2011 варіант 1	Муфта поліпропіленова ф40 мм	шт	5	<u>26,58</u>	-	133	-	-	-	-
18	C113-1805 варіант 1	Муфта комб. поліпропілен (в.р.) 40x1 1/4"	шт	4	<u>716,96</u>	-	2868	-	-	-	-
19	C113-2018 варіант 1	Трійник ред. поліпропілен 40x20x40	шт	4	<u>51,78</u>	-	207	-	-	-	-
20	C113-1780 варіант 1	Муфта ред. поліпропілен 40/25мм	шт	1	<u>18,44</u>	-	18	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	C113-2016 варіант 1	Коліно поліпропілен 40/90	шт	11	<u>40,02</u>	-	440	-	-	-	-
22	KP15-19-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	100м	0,24	<u>10244,35</u> 10179,87	-	2459	2443	-	<u>85,1160</u>	<u>20,43</u>
23	C113-1681 варіант 13	Труба поліпропілен PN20 50мм	м	24	<u>353,70</u>	-	8489	-	-	-	-
24	C113-2019 варіант 1	Муфта поліпропіленова ф50 мм	шт	8	<u>46,45</u>	-	372	-	-	-	-
25	C113-1815 варіант 3	3"єднувач PP-R ,D=50мм x 1 1/2", В, сірий	шт	2	<u>676,88</u>	-	1354	-	-	-	-
26	C113-1815 варіант 1	Муфта комб. поліпропілен (з.р.) 50x1 1/2"	шт	2	<u>997,59</u>	-	1995	-	-	-	-
27	C113-2020 варіант 3	Трійник ред. поліпропілен 50x40x50	шт	6	<u>122,28</u>	-	734	-	-	-	-
28	C113-1753 варіант 1	Трійник ред. поліпропілен 50x25x50	шт	4	<u>122,08</u>	-	488	-	-	-	-
29	C113-2020 варіант 2	Трійник ред. поліпропілен 50x20x50	шт	14	<u>115,12</u>	-	1612	-	-	-	-
30	C113-1783 варіант 1	Муфта ред.поліпропілен 50/40мм	шт	1	<u>53,69</u>	-	54	-	-	-	-
31	C113-2021 варіант 1	Коліно поліпропілен 50/90	шт	34	<u>89,32</u>	-	3037	-	-	-	-
32	KP15-19-6	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	100м	0,28	<u>10785,24</u> 10718,07	-	3020	3001	-	<u>89,6160</u>	<u>25,09</u>
33	C113-1681 варіант 10	Труба поліпропілен PN20 63мм	м	28	<u>524,55</u>	-	14687	-	-	-	-
34	C113-1797 варіант 1	Муфта поліпропіленова ф63 мм	шт	10	<u>122,55</u>	-	1226	-	-	-	-
35	C113-1742 варіант 1	Трійник поліпропілен 63мм	шт	1	<u>240,24</u>	-	240	-	-	-	-
36	C113-1756 варіант 1	Трійник ред. поліпропілен 63x20x63	шт	9	<u>160,36</u>	-	1443	-	-	-	-
37	C113-1756 варіант 2	Трійник ред. поліпропілен 63x25x63	шт	3	<u>157,34</u>	-	472	-	-	-	-
38	C113-1758 варіант 1	Трійник ред. поліпропілен 63x40x63	шт	4	<u>196,17</u>	-	785	-	-	-	-
39	C113-1758 варіант 2	Трійник ред. поліпропілен 63x50x63	шт	3	<u>221,87</u>	-	666	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	C113-1710 варіант 1	Коліно поліпропілен 63/90	шт	10	<u>157,20</u>	-	1572	-	-	-	-
41	KB16-7-5	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,01	<u>8435,87</u> 7932,35	<u>207,09</u> 8,47	84	79	<u>2</u>	<u>66,3240</u> 0,0706	<u>0,66</u>
42	C113-63 варіант 4	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 40 мм	м	1	<u>472,02</u>	-	472	-	-	-	-
43	KB16-7-4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,05	<u>8435,87</u> 7932,35	<u>207,09</u> 8,47	422	397	<u>10</u>	<u>66,3240</u> 0,0706	<u>3,32</u>
44	C113-63 варіант 3	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 32 мм	м	5	<u>396,88</u>	-	1984	-	-	-	-
45	KB16-7-2	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,06	<u>8435,87</u> 7932,35	<u>207,09</u> 8,47	506	476	<u>12</u> 1	<u>66,3240</u> 0,0706	<u>3,98</u>
46	C113-63 варіант 2	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 20 мм	м	6	<u>312,10</u>	-	1873	-	-	-	-
47	KP19-21-1	ІЗОЛЯЦІЙНІ РОБОТИ Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	1,81	<u>5333,66</u> 5333,66	-	9654	9654	-	<u>47,2800</u>	<u>85,58</u>
48	C113-2147 варіант 1	Трубка K-FLEX 13x022-2 PE	м	34	<u>29,18</u>	-	992	-	-	-	-
49	C113-2148 варіант 1	Трубка K-FLEX 13x028-2 PE	м	71	<u>34,04</u>	-	2417	-	-	-	-
50	C113-2149 варіант 1	Трубка K-FLEX 13x035-2 PE	м	2	<u>40,89</u>	-	82	-	-	-	-
51	C113-2150 варіант 1	Трубка K-FLEX 13x042-2 PE	м	22	<u>50,76</u>	-	1117	-	-	-	-
52	C113-2150 варіант 2	Трубка K-FLEX 13x054-2 PE	м	24	<u>72,01</u>	-	1728	-	-	-	-
53	& C113-2150-1 варіант 5	Трубка K-FLEX 13x064-2 PE	м	28	<u>88,38</u>	-	2475	-	-	-	-
54	C113-1925 варіант 6	Клей K-FLEX 0.5 lt K 414 Арматура	шт	1	<u>565,38</u>	-	565	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	KB16-15-3 K=1,15	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	1 шт	2	<u>847,92</u> 678,94	<u>72,10</u> 2,95	1696	1358	<u>144</u> 6	<u>5,8788</u> 0,0246	<u>11,76</u> 0,05
56	C130-952 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі, діаметр 100 мм	шт	2	<u>504,38</u>	-	1009	-	-	-	-
57	& C130-470-4-11 варіант 5	Засувка чав.фланц.з обгумов.клином DN100 PN10-16 WATO до водопр. RS14 GJS-500-7 EPDM (Клапан запірний) з маховиком	шт	1	<u>7347,61</u>	-	7348	-	-	-	-
58	C130-950 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі, діаметр 65 мм	шт	2	<u>420,10</u>	-	840	-	-	-	-
59	& C130-470-4-11 варіант 4	Засувка чав.фланц.з обгумов.клином DN65 PN10-16 WATO до водопр. RS14 GJS-500-7 EPDM (Клапан запірний) з маховиком	шт	1	<u>5143,40</u>	-	5143	-	-	-	-
60	KB16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	1 шт	1	<u>400,56</u> 337,87	<u>62,69</u> 2,56	401	338	<u>63</u> 3	<u>2,8920</u> 0,0214	<u>2,89</u> 0,02
61	C130-932 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі, діаметр 50 мм	шт	2	<u>300,99</u>	-	602	-	-	-	-
62	& C130-470-4-11 варіант 2	Засувка чав.фланц.з обгумов.клином DN50 PN16 ВОНАМЕТ до водопр.111/F4 GJS MO(Клапан запірний) з маховиком	шт	1	<u>4386,21</u>	-	4386	-	-	-	-
63	KB16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	1 шт	27	<u>337,87</u> 337,87	-	9122	9122	-	<u>2,8920</u>	<u>78,08</u>
64	C113-2158 варіант 1	Кран кул. з внутр. різьбою 2" (ручка)	шт	7	<u>2006,53</u>	-	14046	-	-	-	-
65	C1630-636 варіант 1	Кран кул. з внутр. різьбою 1 1/2" (ручка)	шт	4	<u>1272,62</u>	-	5090	-	-	-	-
66	C1630-635 варіант 1	Кран кул. з внутр. різьбою 1 1/4" (ручка)	шт	16	<u>914,24</u>	-	14628	-	-	-	-
67	C113-1927 варіант 1	3"єднувач прямий (американка) 2"	шт	5	<u>1398,94</u>	-	6995	-	-	-	-
68	C113-1927 варіант 5	Різьб.з"єдн."амер" чавун оцинк.Ду50 ВВ	шт	1	<u>1398,94</u>	-	1399	-	-	-	-
69	C113-1927 варіант 2	3"єднувач прямий (американка) 1 1/2"	шт	5	<u>919,38</u>	-	4597	-	-	-	-
70	C113-1927 варіант 3	3"єднувач прямий (американка) 1 1/4"	шт	16	<u>526,20</u>	-	8419	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	C1630-2009 варіант 1	Кран кутовий 1/2"x1/2"	шт	45	<u>372,35</u>	-	16756	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					202908	38193	<u>231</u> 10		<u>325,08</u> 0,07
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					202908 164484 38203 20290 - -				223198
		Всього по розділу 1					223198				
		Розділ 2. Протипожежний кран-комплект									
72	КБ16-20-1	Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм	1 кран	4	<u>210,03</u> 210,03	-	840	840	-	<u>1,7760</u>	<u>7,10</u>
73	C113-1873-1A варіант 1	Касета для пожежного рукава металева 220x120x190	шт	4	<u>221,17</u>	-	885	-	-	-	-
74	C113-1873-1A варіант 3	Кран пожежний Ду 50 латун.кут 90* (вн-зов) з датчиком положення пож.крану	шт	4	<u>1520,75</u>	-	6083	-	-	-	-
75	C113-1873-1A варіант 4	Голівка муфтова ГМ-50	шт	4	<u>128,84</u>	-	515	-	-	-	-
76	C113-1873-1A варіант 5	Рукав пожежний Д-51 (т) з ГРН-50	шт	4	<u>1771,36</u>	-	7085	-	-	-	-
77	C113-1873-1A варіант 6	Ствол пожежний РСП-50 з головкою рукавною	шт	4	<u>1069,09</u>	-	4276	-	-	-	-
78	C113-1873-1A варіант 7	Голівка цапкова ГЦ-50	шт	4	<u>114,53</u>	-	458	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					20142	840	-		<u>7,10</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					20142				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					19302 840 2015 - - 22157				

		Всього по розділу 2					22157				
		Розділ 3. Гаряче водопостачання ТЗ									
79	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,69	<u>8603,15</u> 8603,15	-	5936	5936	-	<u>70,8720</u>	<u>48,90</u>
80	C113-1682 варіант 5	Труба поліпропілен армована базальтовим волокном PN25 25мм	м	29	<u>128,52</u>	-	3727	-	-	-	-
81	C113-1682 варіант 6	Труба поліпропілен PP-R, PN 20 бар, D=25мм, сіра	м	40	<u>66,36</u>	-	2654	-	-	-	-
82	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,48	<u>8243,35</u> 8243,35	-	3957	3957	-	<u>67,9080</u>	<u>32,60</u>
83	C113-1681 варіант 14	Труба поліпропілен PP-R,/F PN 20 бар, D=20мм, сіра	м	48	<u>46,36</u>	-	2225	-	-	-	-
84	C113-1792 варіант 1	Муфта поліпропілен ф20 мм	шт	36	<u>6,52</u>	-	235	-	-	-	-
85	C113-1732 варіант 3	Муфта комб. поліпропілен (з.р.) 20x1/2"	шт	44	<u>104,01</u>	-	4576	-	-	-	-
86	C113-1705 варіант 1	Коліно поліпропілен 20/90	шт	72	<u>8,31</u>	-	598	-	-	-	-
87	C113-1737 варіант 2	Трійник PP-R, D=20мм, сірий	шт	8	<u>8,81</u>	-	70	-	-	-	-
88	KP15-19-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	100м	0,17	<u>10244,35</u> 10179,87	-	1742	1731	-	<u>85,1160</u>	<u>14,47</u>
89	C113-1681 варіант 13	Труба поліпропілен PN20 50мм	м	17	<u>353,70</u>	-	6013	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	C113-2019 варіант 1	Муфта поліпропіленова ф50 мм	шт	5	<u>46,45</u>	-	232	-	-	-	-
91	C113-1815 варіант 3	З'єднувач PP-R ,D=50мм x 1 1/2", В, сірий	шт	2	<u>676,88</u>	-	1354	-	-	-	-
92	C113-1815 варіант 1	Муфта комб. поліпропілен (з.р.) 50x1 1/2"	шт	2	<u>997,59</u>	-	1995	-	-	-	-
93	C113-2020 варіант 2	Трійник ред. поліпропілен 50x20x50	шт	10	<u>115,12</u>	-	1151	-	-	-	-
94	C113-1753 варіант 1	Трійник ред. поліпропілен 50x25x50	шт	3	<u>122,08</u>	-	366	-	-	-	-
95	C113-2020 варіант 3	Трійник ред. поліпропілен 50x40x50	шт	4	<u>122,28</u>	-	489	-	-	-	-
96	C113-2021 варіант 1	Коліно поліпропілен 50/90	шт	23	<u>89,32</u>	-	2054	-	-	-	-
		ІЗОЛЯЦІЙНІ РОБОТИ									
97	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	1,34	<u>5333,66</u> <u>5333,66</u>	-	7147	7147	-	<u>47,2800</u>	<u>63,36</u>
98	C113-2147 варіант 1	Трубка K-FLEX 13x022-2 PE	м	48	<u>29,18</u>	-	1401	-	-	-	-
99	C113-2148 варіант 1	Трубка K-FLEX 13x028-2 PE	м	29	<u>34,04</u>	-	987	-	-	-	-
100	C113-2148 варіант 2	Трубка K-FLEX 06x028-2 PE COMPACT RED	м	40	<u>25,35</u>	-	1014	-	-	-	-
101	C113-2150 варіант 2	Трубка K-FLEX 13x054-2 PE	м	17	<u>72,01</u>	-	1224	-	-	-	-
102	C113-1925 варіант 6	Клей K-FLEX 0.5 lt K 414	шт	0,5	<u>565,38</u>	-	283	-	-	-	-
103	КБ16-15-2	Арматура Установлення вентилів, засувок, затворів, кранів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	1 шт	5	<u>337,87</u> <u>337,87</u>	-	1689	1689	-	<u>2,8920</u>	<u>14,46</u>
104	C1630-635 варіант 1	Кран кул. з внутр. різьбою 1 1/4" (ручка)	шт	5	<u>914,24</u>	-	4571	-	-	-	-
105	КБ16-15-1 К=1,15	Установлення вентилів, засувок, затворів, кранів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	1 шт	3	<u>388,55</u> <u>388,55</u>	-	1166	1166	-	<u>3,3258</u>	<u>9,98</u>
106	C113-2157 варіант 3	Кран кул. з внутр. різьбою 1/2" (батерфляй)	шт	3	<u>260,24</u>	-	781	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					59637	21626	-		<u>183,77</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					59637 38011 21626 5966 - - 65603				
		----- Всього по розділу 3					65603				
		Розділ 4. Циркуляційний водопровід Т4									
107	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,26	<u>8289,97</u> 8243,35	-	2155	2143	-	<u>67,9080</u>	<u>17,66</u>
108	C113-1681 варіант 14	Труба поліпропілен PP-R,/F PN 20 бар, D=20мм, сіра	м	26	<u>46,36</u>	-	1205	-	-	-	-
109	C113-1705 варіант 1	Коліно поліпропілен 20/90	шт	46	<u>8,31</u>	-	382	-	-	-	-
110	C113-1792 варіант 1	Муфта поліпропілен ф20 мм	шт	19	<u>6,52</u>	-	124	-	-	-	-
111	C113-1732 варіант 3	Муфта комб. поліпропілен (з.р.) 20x1/2"	шт	24	<u>104,01</u>	-	2496	-	-	-	-
112	C113-1737 варіант 2	Трійник PP-R, D=20мм, сірий	шт	4	<u>8,81</u>	-	35	-	-	-	-
113	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,25	<u>9491,73</u> 9491,73	-	2373	2373	-	<u>78,1920</u>	<u>19,55</u>
114	C113-1683 варіант 3	Труба поліпропілен PN20 32мм	м	25	<u>133,83</u>	-	3346	-	-	-	-
115	C113-1999 варіант 1	Муфта поліпропіленова ф32 мм	шт	4	<u>15,97</u>	-	64	-	-	-	-
116	C113-2004 варіант 1	Коліно поліпропілен 32/90	шт	11	<u>20,68</u>	-	227	-	-	-	-
117	C113-2004 варіант 3	Куточок 45град. PP-R D=32мм сірий	шт	4	<u>21,25</u>	-	85	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	C113-2005 варіант 3	Трійник ред. поліпропілен 32x20x20	шт	7	<u>45,86</u>	-	321	-	-	-	-
119	C113-2005 варіант 1	Трійник ред. поліпропілен 32x20x25	шт	1	<u>49,99</u>	-	50	-	-	-	-
120	C113-2005 варіант 4	Трійник ред. поліпропілен 32x20x32	шт	7	<u>25,89</u>	-	181	-	-	-	-
121	C113-1778 варіант 2	Перехідник PP-R D=32x25 мм НВ сірий	шт	8	<u>13,83</u>	-	111	-	-	-	-
122	KP15-19-7	<i>Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових [поліпропіленових] труб діаметром 90 мм</i>	100м	0,08	<u>12000,83</u> 11930,82	-	960	954	-	<u>99,7560</u>	<u>7,98</u>
123	C113-1685 варіант 5	Труба поліпропілен PN20 90мм	м	8	<u>1151,43</u>	-	9211	-	-	-	-
124	C113-1711 варіант 1	Коліно поліпропілен 90/90	шт	6	<u>688,78</u>	-	4133	-	-	-	-
125	C113-1798 варіант 1	Муфта поліпропіленова ф90 мм	шт	1	<u>268,88</u>	-	269	-	-	-	-
126	C113-1743 варіант 1	Трійник поліпропілен 90мм	шт	1	<u>689,33</u>	-	689	-	-	-	-
127	KP19-21-1	<i>ІЗОЛЯЦІЙНІ РОБОТИ Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену</i>	100м	0,59	<u>5333,66</u> 5333,66	-	3147	3147	-	<u>47,2800</u>	<u>27,90</u>
128	C113-2148 варіант 1	Трубка K-FLEX 13x028-2 PE	м	26	<u>34,04</u>	-	885	-	-	-	-
129	C113-2149 варіант 1	Трубка K-FLEX 13x035-2 PE	м	25	<u>40,89</u>	-	1022	-	-	-	-
130	& C113-2150-1 варіант 6	Трубка K-FLEX 13x108-2 PE	м	8	<u>166,42</u>	-	1331	-	-	-	-
131	C113-1925 варіант 6	Клей K-FLEX 0.5 lt K 414	шт	0,5	<u>565,38</u>	-	283	-	-	-	-
132	KB16-15-1 K=1,15	<i>Арматура Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм</i>	1 шт	2	<u>388,55</u> 388,55	-	777	777	-	<u>3,3258</u>	<u>6,65</u>
133	C113-2157 варіант 5	Кран кул. зі з'єднанням 3/4" (батерфляй)	шт	2	<u>626,07</u>	-	1252	-	-	-	-
134	KP15-16-1	<i>Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 15 мм</i>	1 шт	21	<u>112,41</u> 112,41	-	2361	2361	-	<u>0,9120</u>	<u>19,15</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	C113-1913 варіант 2	Різьба оц. ДУ 15	шт	15	<u>9,72</u>	-	146	-	-	-	-
136	C113-1913 варіант 3	Різьба ст. ДУ 15 К (імп.)	шт	6	<u>5,48</u>	-	33	-	-	-	-
137	KP15-16-2	<i>Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм</i>	1 шт	30	<u>127,20</u> 127,20	-	3816	3816	-	<u>1,0320</u>	<u>30,96</u>
138	C113-1913 варіант 1	Різьба оц. ДУ 20	шт	30	<u>12,33</u>	-	370	-	-	-	-
139	KP15-16-3	<i>Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм</i>	1 шт	4	<u>143,47</u> 143,47	-	574	574	-	<u>1,1640</u>	<u>4,66</u>
140	C113-1912 варіант 2	Різьба оц. ДУ 25	шт	4	<u>19,68</u>	-	79	-	-	-	-
141	KP15-16-4	<i>Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 32 мм</i>	1 шт	20	<u>156,79</u> 156,79	-	3136	3136	-	<u>1,2720</u>	<u>25,44</u>
142	C113-1912 варіант 3	Різьба оц. ДУ 32	шт	20	<u>27,84</u>	-	557	-	-	-	-
143	KP15-16-5	<i>Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 40 мм</i>	1 шт	10	<u>174,54</u> 174,54	-	1745	1745	-	<u>1,4160</u>	<u>14,16</u>
144	C113-1912 варіант 1	Різьба оц. ДУ 40	шт	10	<u>31,43</u>	-	314	-	-	-	-
145	KP15-16-6	<i>Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 50 мм</i>	1 шт	11	<u>233,29</u> 187,85	<u>12,68</u> 0,52	2566	2066	<u>139</u> 6	<u>1,5240</u> 0,0043	<u>16,76</u> 0,05
146	C113-1926 варіант 4	Різьба оц. ДУ 50	шт	11	<u>45,79</u>	-	504	-	-	-	-
147	KP15-16-4	<i>Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 32 мм</i>	1 шт	2	<u>156,79</u> 156,79	-	314	314	-	<u>1,2720</u>	<u>2,54</u>
148	C113-1999 варіант 1	Муфта поліпропіленова ф32 мм	шт	2	<u>15,97</u>	-	32	-	-	-	-
149	KB46-26-16	<i>Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм</i>	100шт	0,03	<u>49664,97</u> 31139,30	<u>18525,67</u> 15814,66	1490	934	<u>556</u> 474	<u>245,5200</u> 140,1840	<u>7,37</u> 4,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	КБ46-26-32 к=40	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 160 мм	100шт	0,03	<u>41597,06</u> 26177,71	<u>15419,35</u> 13162,91	1248	785	<u>463</u> 395	<u>206,4000</u> 116,6784	<u>6,19</u> 3,50
151	КР3-25-7	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1,5 цеглину вручну	100 отв.	0,36	<u>24454,89</u> 24454,89	-	8804	8804	-	<u>224,9760</u>	<u>80,99</u>
152	КР20-25-15	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 250х250 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10шт	2,4	<u>1967,09</u> 1901,75	-	4721	4564	-	<u>18,7920</u>	<u>45,10</u>
		Разом прямі витрати по розділу 4					69924	38493	<u>1158</u> 875		<u>333,06</u> 7,76
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					69924				
		-----					30273				
							39368				
							6993				
							-				
							-				
							76917				
		Всього по розділу 4					76917				
		Розділ 5. Кріплення трубопроводів водопроводу									
153	С188888-5 варіант 2	Кліпса поліпропілен 20мм	шт	50	<u>3,58</u>	-	179	-	-	-	-
154	С188888-5 варіант 1	Кліпса поліпропілен 25мм	шт	50	<u>4,68</u>	-	234	-	-	-	-
155	С113-1860 варіант 1	Хомут для труб PP-R, одинарний, D=20мм	шт	40	<u>3,39</u>	-	136	-	-	-	-
156	С113-1860 варіант 2	Хомут для труб PP-R, одинарний, D=25мм	шт	40	<u>3,39</u>	-	136	-	-	-	-
157	С188888-4-1 варіант 1	Шпилька дворізьбова гвинт-шуруп білий цинк. 8x100 REDFIX	шт	500	<u>3,62</u>	-	1810	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	& C188888-4-1 варіант 2	Шпилька двогвинтова М 8x120 мм	шт	200	<u>6,36</u>	-	1272	-	-	-	-
159	C113-1879 варіант 7	Хомут "Ascelic" М8 з віброгас. д/труб SR02 (1/2") 21-26 мм	шт	120	<u>27,91</u>	-	3349	-	-	-	-
160	C113-1881 варіант 1	Хомут "Ascelic" М8 з віброгас. д/труб SR04 (1") 33-37 мм	шт	28	<u>32,68</u>	-	915	-	-	-	-
161	C113-1882 варіант 2	Хомут "Ascelic" М8 з віброгас. д/труб SR06 (1 1/4") 40-46 мм	шт	18	<u>36,26</u>	-	653	-	-	-	-
162	C113-1883 варіант 5	Хомут "Ascelic" М8 з віброгас. д/труб SR06 (1 1/2") 48-53 мм	шт	60	<u>38,46</u>	-	2308	-	-	-	-
163	C113-1884 варіант 6	Хомут "Ascelic" М8 з віброгас. д/труб SR07 (2") 60-66 мм	шт	5	<u>40,94</u>	-	205	-	-	-	-
164	C113-1885 варіант 1	Хомут "Ascelic" М8 з віброгас. д/труб SR08 (2 1/2") 75-84 мм	шт	25	<u>67,01</u>	-	1675	-	-	-	-
165	C113-1885 варіант 3	Хомут "Ascelic" М8 з віброгас. д/труб SR09 (3") 87-96 мм	шт	3	<u>73,44</u>	-	220	-	-	-	-
166	C113-1885 варіант 4	Хомут "Ascelic" М8/М10 з віброгас. д/труб SR111 (4") 108-118 мм	шт	5	<u>93,09</u>	-	465	-	-	-	-
167	C113-1885 варіант 2	Хомут сантехнічний з EPDM вставкою оцинк. 2 1/2" (73-80) М10	шт	40	<u>67,01</u>	-	2680	-	-	-	-
168	C113-1883 варіант 4	Хомут сантехнічний 2" (53-58) 8-10 шпилька (100)	шт	35	<u>37,29</u>	-	1305	-	-	-	-
169	C113-1880 варіант 4	Хомут з гайкою М8-М10 3/4" (25-28мм)	шт	35	<u>20,56</u>	-	720	-	-	-	-
170	& C111-1447-1 варіант 1	Шпилька М 16x1000 оц.	шт	12	<u>199,16</u>	-	2390	-	-	-	-
171	C111-1872 варіант 2	Гайка М 16 оц.	кг	2,1	<u>327,46</u>	-	688	-	-	-	-
172	& C111-121-5 варіант 1	Гайка М 16 оц.	шт	140	<u>6,85</u>	-	959	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					22299	-	-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					22299				
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2234				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					24533				


		Всього по розділу 5					24533				
		Розділ 6. Демонтажні роботи									
173	KP15-15-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) (Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	100м	0,25	<u>3651,64</u> 3648,85	-	913	912	-	<u>30,5088</u>	<u>7,63</u>
174	KP15-15-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) (Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	100м	0,39	<u>3578,97</u> 3576,52	-	1396	1395	-	<u>29,9040</u>	<u>11,66</u>
175	KP15-15-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) (Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	100м	0,32	<u>3535,91</u> 3533,46	-	1131	1131	-	<u>29,5440</u>	<u>9,45</u>
176	KP15-15-5 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм	100м	0,04	<u>3395,49</u> 3391,66	-	136	136	-	<u>28,3584</u>	<u>1,13</u>
177	KP15-15-4 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм	100м	0,02	<u>3435,11</u> 3431,28	-	69	69	-	<u>28,6896</u>	<u>0,57</u>
178	KP15-15-6 к дем.=0,4	(Демонтаж) (Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	100м	1,1	<u>4687,94</u> 4687,94	-	5157	5157	-	<u>39,1968</u>	<u>43,12</u>
179	KP15-2-4 к дем.=0,4	Демонтаж фланцевих засувок діаметром 65 мм	100шт	0,04	<u>7572,55</u> 7572,55	-	303	303	-	<u>71,4864</u>	<u>2,86</u>
180	KP15-19-6 к дем.=0,4	(Демонтаж) (Демонтаж) (Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	100м	0,98	<u>4287,23</u> 4287,23	-	4201	4201	-	<u>35,8464</u>	<u>35,13</u>
181	KP15-19-4 к дем.=0,4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,49	<u>4067,19</u> 4043,16	-	1993	1981	-	<u>33,3072</u>	<u>16,32</u>


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182	КР15-19-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) (Демонтаж) (Демонтаж) (Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,39	<u>3441,26</u> 3441,26	-	1342	1342	-	<u>28,3488</u>	<u>11,06</u>
183	КР15-19-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) (Демонтаж) (Демонтаж) (Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 16- 20 мм	100м	0,58	<u>3297,34</u> 3297,34	-	1912	1912	-	<u>27,1632</u>	<u>15,75</u>
184	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,78	<u>6735,37</u> -	-	5254	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					18553	18539	-		<u>154,68</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					18553 14 18539 1855 - -				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					5254				
		Всього по розділу 6					20408				
		Разом прямі витрати по кошторису					393463	117691	<u>1389</u> 885		<u>1003,69</u> 7,83
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					393463 274383 118576 39353 - -				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					432816				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					5254				

		Всього по кошторису					432816				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1011,52				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					118576				

Склав  Людмила СОЯ
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів  Людмила СОЯ
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт кардіологічного корпусу комунального підприємства Рівненська обласна клінічна лікарня імені Юрія Семенюка Рівненської обласної ради за адресою: Рівненська область м. Рівне, вул. Київська, 78-г (заходи з енергозбереження). Коригування.
R/R28-1235/06/23

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011
на Водопровод (додаткові роботи)**

Капітальний ремонт кардіологічного корпусу комунального підприємства Рівненська обласна клінічна лікарня імені Юрія Семенюка Рівненської обласної ради за адресою: Рівненська область м. Рівне, вул. Київська 78-г

Основа:
креслення (специфікації) №


Кошторисна вартість 18,032 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,02558 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 3,105 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд


Складений за поточними цінами станом на "2 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2									
		Розділ 1. Водопровід В1 _Трубопроводи									
1	КБ16-10-4	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	0,011	<u>20424,48</u> 17319,93	<u>2056,14</u> 84,07	225	191	<u>23</u> 1	<u>142,6800</u> 0,7006	<u>1,57</u> 0,01
2	С130-1194 варіант 2	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 89 мм	м	1,1	<u>994,00</u> -	- -	1093	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КБ16-10-3	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	0,1851	<u>17928,04</u> 15670,96	<u>1536,30</u> 62,81	3318	2901	<u>284</u> 12	<u>129,0960</u> 0,5234	<u>23,90</u> 0,10
4	С130-1193 варіант 2	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 76 мм	м	18,51	<u>635,16</u> -	- -	11757	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					16393	3092	<u>307</u> 13		<u>25,47</u> 0,11
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					16393 12994 3105 1639 - - 18032				
		----- Всього по розділу 1					18032				
		Разом прямі витрати по кошторису					16393	3092	<u>307</u> 13		<u>25,47</u> 0,11
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					16393 12994 3105 1639 - - 18032				
		----- Всього по кошторису					18032				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					25,58				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						3105				

Склав  _____ Людмила СОЯ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів  _____ Людмила СОЯ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт кардіологічного корпусу комунального підприємства Рівненська обласна клінічна лікарня імені Юрія Семенюка Рівненської обласної ради за адресою: Рівненська область м. Рівне, вул. Київська, 78-г (заходи з енергозбереження). Коригування.
R/R28-1235/06/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012 на Опалення.

Капітальний ремонт кардіологічного корпусу комунального підприємства Рівненська обласна клінічна лікарня імені Юрія Семенюка Рівненської обласної ради за адресою: Рівненська область м. Рівне, вул. Київська 78-г

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 76,325 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,15203 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 18,168 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2									
		Розділ 1. Опалення									
		до радіаторів встановлених раніше									
1	C111-1867 варіант 3	Комплект радіаторний HIDRA D=1x1/2" без кронштейнів	шт	3	188,08	-	564	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 1					564	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					564				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					564 56 - - 620				
		Всього по розділу 1					620				
		Розділ 2. Трубопроводи системи опалення									
2	KP15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	1,28	<u>10167,99</u> 10107,90	-	13015	12938	-	<u>83,2680</u>	<u>106,58</u>
3	C113-1684 варіант 1	Труби поліпропіленові PN25 для теплої і холодної води діам. 40 мм	м	128	<u>264,68</u>	-	33879	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					46894	12938	-		<u>106,58</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					46894 33956 12938 4690 - - 51584				
		Всього по розділу 2					51584				
		Розділ 3. Розподільчий колектор до колектора встановленого раніше									
4	C113-1863 варіант 1	Заглушка колекторна D=1" В	шт	2	<u>157,91</u>	-	316	-	-	-	-
5	C113-1863 варіант 2	Заглушка колекторна D=1" Н	шт	2	<u>132,12</u>	-	264	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КР15-20-2	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	100шт	0,05	<u>42743,61</u> 38855,32	<u>3888,29</u> 158,98	2137	1943	<u>194</u> 8	<u>332,5800</u> 1,3248	<u>16,63</u> 0,07
7	С1630-540 варіант 3	Вентиль балансувальний STROMAX-M FODRV з вбудованою діафрагмою- 4017 М, Kvs=6,50 DN25	шт	1	<u>3281,35</u> -	-	3281	-	-	-	-
8	С1630-540 варіант 1	Вентиль балансувальний Ду32 4117 R 5/4" STROMAX-R	шт	1	<u>3333,90</u> -	-	3334	-	-	-	-
9	С1630-539 варіант 2	Клапан звор.лат.шток.Ду32	шт	3	<u>450,24</u> -	-	1351	-	-	-	-
10	С113-1925 варіант 1	Льоноволокно 200 гр	шт	0,4	<u>76,59</u> -	-	31	-	-	-	-
11	КР15-22-1	Установлення муфтової арматури	100 шт	0,04	<u>7104,24</u> 7104,24	-	284	284	-	<u>59,4000</u> -	<u>2,38</u> -
12	С1630-1913 варіант 3	Кран кул. з внутр.-зовн. різьбою 1 1/2" (ручка)	шт	2	<u>1392,45</u> -	-	2785	-	-	-	-
13	С1630-1913 варіант 4	Кран кул. з внутр. різьбою 1 1/2" (ручка)	шт	2	<u>1271,92</u> -	-	2544	-	-	-	-
14	КР15-103-2	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 32 мм	фільтр	2	<u>197,68</u> 197,68	-	395	395	-	<u>1,6920</u> -	<u>3,38</u> -
15	С1630-104 варіант 1	Фільтр сітчатий з внутр.різьбою 1 1/4"	шт	2	<u>789,07</u> -	-	1578	-	-	-	-
16	КР15-99-1	Установлення повітрозбірників	шт	2	<u>296,60</u> 296,60	-	593	593	-	<u>2,5080</u> -	<u>5,02</u> -
17	С1630-717 варіант 1	Повітровідвідник із звор.клапаном 1/2"	шт	2	<u>253,24</u> -	-	506	-	-	-	-
18	КР15-20-1	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	100шт	0,02	<u>38855,32</u> 38855,32	-	777	777	-	<u>332,5800</u> -	<u>6,65</u> -
19	С1630-1904 варіант 1	Кран кул. з внутр. різьбою 1/2"	шт	2	<u>260,37</u> -	-	521	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					20697	3992	<u>194</u> 8		<u>34,06</u> 0,07
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					20697				
							16511				
							4000				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2070 - - 22767				
		Всього по розділу 3					22767				
		Розділ 4. Демонтажні роботи									
20	KP15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,06	<u>13155,27</u> 13155,27	-	789	789	-	<u>126,4200</u>	<u>7,59</u>
21	KP15-83-2 к=0,4	Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,08	<u>3136,02</u> 3132,28	-	251	251	-	<u>26,4864</u>	<u>2,12</u>
22	KP15-83-3 к=0,4	Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,06	<u>3178,60</u> 3174,86	-	191	190	-	<u>26,8464</u>	<u>1,61</u>
23	C1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,07268	<u>6735,37</u> -	-	490	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					1231	1230	-		<u>11,32</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1231 1 1230 123 - - 1354				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					490				
		Всього по розділу 4					1354				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					69386	18160	<u>194</u> 8		<u>151,96</u> 0,07
		Разом будівельні роботи, грн.					69386				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					51032				
		всього заробітна плата, грн.					18168				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6939				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					76325				


		Вартість зворотних матеріалів, грн.					490				

		Всього по кошторису					76325				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					152,03				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					18168				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)] Людмила СОЯ

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)] Людмила СОЯ

Капітальний ремонт кардіологічного корпусу комунального підприємства Рівненська обласна клінічна лікарня імені Юрія Семенюка Рівненської обласної ради за адресою: Рівненська область м. Рівне, вул. Київська, 78-г (заходи з енергозбереження). Коригування.
R/R28-1235/06/23

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013
на Вентиляція (додаткові роботи)**

Капітальний ремонт кардіологічного корпусу комунального підприємства Рівненська обласна клінічна лікарня імені Юрія Семенюка Рівненської обласної ради за адресою: Рівненська область м. Рівне, вул. Київська 78-г

Основа:
креслення (специфікації) №


Кошторисна вартість 6,288 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,00507 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 0,625 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Перелік нарахувань:										
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2										
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2										
		Розділ 1. Вентиляція										
		*Система П1										
1	КР15-134-4	Установлення віброізоляторів пружинних №41	10шт	0,4	1561,95	-	625	625	-	12,6720	5,07	
					1561,95	-			-			
2	С130-942 варіант 3	Віброізолятор ДО41	шт	4	1272,96	-	5092	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
		Разом прямі витрати по розділу 1					5717	625	-		5,07	
									-		-	


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					5717 5092 625 571 - - 6288				
		Всього по розділу 1					6288				
		Разом прями витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					5717 5717 5092 625 571 - - 6288	625	- -		5,07 -
		Всього по кошторису					6288				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					5,07 625				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Людмила СОЯ

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Людмила СОЯ

Капітальний ремонт кардіологічного корпусу комунального підприємства Рівненська обласна клінічна лікарня імені Юрія Семенюка Рівненської обласної ради за адресою: Рівненська область м. Рівне, вул. Київська, 78-г (заходи з енергозбереження). Коригування.
R/R28-1235/06/23

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014
на Електромонтажні роботи**

Капітальний ремонт кардіологічного корпусу комунального підприємства Рівненська обласна клінічна лікарня імені Юрія Семенюка Рівненської обласної ради за адресою: Рівненська область м. Рівне, вул. Київська 78-г

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 303,522 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,46695 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 52,976 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2									
		Розділ 1. Силове електрообладнання									
1	KP17-14-5	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 20 кг до 40 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	1017,14 1016,42	-	1017	1016	-	8,7000	8,70
2 &	C1511-1-1 варіант 1	Корпус металевий ЩМП-60,60,30 IP54	шт	1	4654,50	-	4655	-	-	-	-
3	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,04	29841,97 29801,37	-	1194	1192	-	261,0720	10,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1504-1172 варіант 4	Вимикач автоматичний диференційний NXBLE- 32 3P+ N C25 30mA 6kA	шт	4	<u>731,27</u>	-	2925	-	-	-	-
5	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,02	<u>41605,91</u> 41565,31	-	832	831	-	<u>359,9040</u>	<u>7,20</u>
6	1504-1172 варіант 5	Вимикач диф.авт.NXBLE-63 3P+N C63 30mA ел.тип АС 6кА	шт	2	<u>946,96</u>	-	1894	-	-	-	-
7	KP17-12-9	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А	100шт	0,01	<u>42866,22</u> 42825,62	-	429	428	-	<u>342,4680</u>	<u>3,42</u>
8	1504-1179 варіант 1	Автомат. вимикач NM1-250 S/3300 200A	шт	1	<u>2763,05</u>	-	2763	-	-	-	-
9	KM8-472-7	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2	100 м	0,0038	<u>4037,64</u> 4037,64	-	15	15	-	<u>34,5600</u>	<u>0,13</u>
10	C1545-251 варіант 7	Шина ШМТ 4x30x3000	м	0,38	<u>1474,02</u>	-	560	-	-	-	-
11	C1545-194- П варіант 1	Шинка гребінчаста 63А 3P 10МЕТР EZ9XPH357 EASY9	м	0,24	<u>1360,55</u>	-	327	-	-	-	-
12	KБ9-40-1 к=1,15	Монтаж ДІН-рейки	100м	0,0115	<u>3264,02</u> 3264,02	-	38	38	-	<u>28,2624</u>	<u>0,33</u>
13	C1547-16 варіант 1	Рейка DIN TS-35-0,8 АсКо, довж. 30 см	шт	4	<u>11,93</u>	-	48	-	-	-	-
14	KM8-144-4	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 35 мм2	100 шт	0,05	<u>3903,74</u> 3903,74	-	195	195	-	<u>32,6400</u>	<u>1,63</u>
15	KM8-144-5	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 70 мм2	100 шт	0,12	<u>4133,38</u> 4133,38	-	496	496	-	<u>34,5600</u>	<u>4,15</u>
16	C1545-153 варіант 4	Наконечник DT -050 мідний пресований кабельний ІЕК	шт	8	<u>139,54</u>	-	1116	-	-	-	-
17	C1545-153 варіант 2	Наконечник DL-70 алюмін. кабельний	шт	3	<u>17,56</u>	-	53	-	-	-	-
18	C1545-153 варіант 3	Наконечник DTL-70 мідно-алюм.кабельний	шт	1	<u>77,18</u>	-	77	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					18634	4211	-		<u>36,00</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					18634				
							14423				
							4211				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1865 - - 20499				
		----- Всього по розділу 1					20499				
		Розділ 2. Кабельно-провідникова продукція									
19	KB21-2-1	Прокладання труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	2	<u>5513,56</u> 5448,89	-	11027	10898	-	<u>50,7960</u>	<u>101,59</u>
20	C113-1898 варіант 3	Труба гофр.d.20 з протяжкою 320N 1420 D	м	120	<u>11,76</u>	-	1411	-	-	-	-
21	C113-1897 варіант 1	Труба гофр.d.16 з протяжкою 320N 1416 ED	м	80	<u>9,96</u>	-	797	-	-	-	-
22	C113-1879 варіант 3	Скоба оц. 20мм товщ.2мм	шт	200	<u>7,95</u>	-	1590	-	-	-	-
23	KP17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	100м	1	<u>996,32</u> 996,32	-	996	996	-	<u>9,2880</u>	<u>9,29</u>
24	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	100м	2,5	<u>1240,90</u> 1240,90	-	3102	3102	-	<u>11,5680</u>	<u>28,92</u>
25	KP17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	100м	0,34	<u>1965,62</u> 1965,62	-	668	668	-	<u>18,3240</u>	<u>6,23</u>
26	& C101-1-7-17 варіант 2	Кабель ВВГ нгд 3х2,5	м	34	<u>48,16</u>	-	1637	-	-	-	-
27	& C101-1-7-17 варіант 3	Кабель ВВГ нгд 3х1,5	м	200	<u>33,41</u>	-	6682	-	-	-	-
28	& C101-1-7-19 варіант 3	Кабель вогнетривкий 180/ ІЕ30 3х1,5	м	100	<u>42,01</u>	-	4201	-	-	-	-
29	& C101-1-7-19 варіант 4	Кабель вогнетривкий 180/ ІЕ30 3х2,5	м	50	<u>88,93</u>	-	4447	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	КМ8-525-9	Апарат штепсельний загального призначення з контактами силових кіл, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 63 А	комплект	1	301,39 301,39	-	301	301	-	2,5200	2,52
31	& C1512-14-Р варіант 1	Розетка силова стаціонарна е.socket.pro.5. 16.5п,380В 16А	компл.	1	175,35	-	175	-	-	-	-
32	КМ11-91-2	Установлення сигналізатора газу	шт	1	657,50 657,50	-	658	658	-	5,7600	5,76
33	1504-19049 варіант 1	Газосигналізатор "Варта 2-03А"	шт	1	4068,61	-	4069	-	-	-	-
34	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	2	406,77 406,77	-	814	814	-	3,8400	7,68
35	& C100-1602-5008-8 варіант 1	Оповіщувач пож.світлозвуковий "ТОРТИЛА" С-05С-220	шт.	2	1153,77	-	2308	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							44883	17437	-		161,99
Разом будівельні роботи, грн.							44883				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							27446				
всього заробітна плата, грн.							17437				
Загальновиробничі витрати, грн.							4492				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							49375				
Всього по розділу 2							49375				
Розділ 3. Електроосвітлення											
36	КБ21-17-12 К=1,15	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,03	19580,79 19406,05	-	587	582	-	157,4400	4,72
37	& C101-1-4-Ю варіант 1	Світловий покажчик, потужн. 6Вт, IP65, з надписом "Вихід"	шт	2	940,51	-	1881	-	-	-	-
38	& C101-1-4-Ю варіант 2	Світловий покажчик, потужн. 6Вт, IP65, з надписом "НЕ ЗАХОДИТИ"	шт	1	814,09	-	814	-	-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
39	KB21-17-12	Монтаж світильника "Бактерицидний опромінювач" зов	100шт	0,01	<u>19558,00</u> 19406,05	-	196	194	-	<u>157,4400</u>	<u>1,57</u>	
40	& C101-1-4-Ю варіант 3	Світильник люм. накл. DELUX FLP 1x30W з лампою люм. сп. Delux бактерицид.без озону T8 30W G13 (Boric Germicidal)	шт	1	<u>383,73</u>	-	384	-	-	-	-	
41	KP17-11-6	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на підвісах [штангах], кількість ламп 1 шт	100шт	0,14	<u>24343,57</u> 24318,40	-	3408	3405	-	<u>208,1520</u>	<u>29,14</u>	
42	& C101-1-4-Ю варіант 4	Світильник LED круг INTERELEKTRO 18W 1440Lm 4000K IP65	шт	14	<u>440,97</u>	-	6174	-	-	-	-	
43	KP17-11-3	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	100шт	0,68	<u>37984,64</u> 37959,47	-	25830	25812	-	<u>324,9120</u>	<u>220,94</u>	
44	& C101-1-4-Ю варіант 5	Світильник ДББ26У-20-106 СЕЛЕНА LED	шт	68	<u>2390,27</u>	-	162538	-	-	-	-	
45	& C101-1-20-1H варіант 2	Коробка універсальна	шт	46	<u>15,93</u>	-	733	-	-	-	-	
46	KP17-12-1	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,35	<u>3391,32</u> 3378,74	-	1187	1183	-	<u>31,8960</u>	<u>11,16</u>	
47	C1547-6 варіант 2	Вимикач 1-кл.білий IP44 WDE000510	шт	27	<u>212,78</u>	-	5745	-	-	-	-	
48	C1547-6 варіант 3	Вимикач 2 -кл. білий IP44 WDE000550	шт	8	<u>231,46</u>	-	1852	-	-	-	-	
49	KP17-12-5	Установлення перемикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,04	<u>3805,72</u> 3793,14	-	152	152	-	<u>35,8080</u>	<u>1,43</u>	
50	C1547-6 варіант 4	Перемикач 1-кл.білий IP44 WDE000560	шт	4	<u>231,46</u>	-	926	-	-	-	-	
		Разом прямі витрати по розділу 3					212407	31328	-		<u>268,96</u>	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					212407	181079	31328	21241	-	-
										233648		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 3						233648				
		Разом прямі витрати по кошторису						275924	52976	-		466,95
		Разом будівельні роботи, грн.						275924		-		-
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						222948				
		всього заробітна плата, грн.						52976				
		Загальновиробничі витрати, грн.						27598				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						-				
		Всього будівельні роботи, грн.						303522				


		Всього по кошторису						303522				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.						466,95				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						52976				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Людмила СОЯ

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Людмила СОЯ

Капітальний ремонт кардіологічного корпусу комунального підприємства Рівненська обласна клінічна лікарня імені Юрія Семенюка Рівненської обласної ради за адресою: Рівненська область м. Рівне, вул. Київська, 78-г (заходи з енергозбереження). Коригування.
R/R28-1235/06/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015 на Обладнання

Капітальний ремонт кардіологічного корпусу комунального підприємства Рівненська обласна клінічна лікарня імені Юрія Семенюка Рівненської обласної ради за адресою: Рівненська область м. Рівне, вул. Київська 78-г

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1695,693 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 грудня" 2025 р.


№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2									
1	241996-11034	Стіпець 0.45x0.45 (CZ-3 ш/з чорний)	шт	110	1370,63	-	150769	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
2	15062-6048	Кулер для води	шт	1	5515,45	-	5515	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
3	241996-17031-22	Металевий стелаж для зберігання бутильованої води (на 6 бутлів)	шт	1	2125,00	-	2125	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
4	1906-9028	Мікрохвильова піч	шт	2	3498,75	-	6998	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	6203-60-10 варіант 2	Електрочайник (BOSH)	шт	2	<u>1622,50</u>	-	3245	-	-	-	-
6	290220-3213 варіант 2	Шафа металева для зберігання медикаментів 0.6х1.0х1.7Н (шафа медична для ліків та інструментів)	шт	1	<u>40926,93</u>	-	40927	-	-	-	-
7	280222-140- 9 варіант 2	Стіл операційний електрогідравлічний (електрогідравлічний операційний стіл VG Medikal)	шт	1	<u>1146098,1</u> 3	-	1146098	-	-	-	-
8	280222- 14080 варіант 2	Стілець офісний	шт	1	<u>6468,75</u>	-	6469	-	-	-	-
9	560110-217 варіант 2	Рукосушарка Evro-Termo 500[700 Е Л S3	шт	15	<u>3559,00</u>	-	53385	-	-	-	-
10	560110-216 варіант 1	Дзеркало МТ коло 30 600x4мм	шт	15	<u>1275,00</u>	-	19125	-	-	-	-
11	15062-6039 варіант 2	Холодильник	шт	1	<u>33747,50</u>	-	33748	-	-	-	-
12	241996- 16002 варіант 1	Машина пральна Samsung WW 10FG5U3EAELE	шт	4	<u>31386,25</u>	-	125545	-	-	-	-
13	241996- 16002 варіант 2	Машина сушильна Samsung DV90BB5245AEUA	шт	2	<u>44406,25</u>	-	88813	-	-	-	-
14	280222- 13232 варіант 2	Штатив медичний	шт	1	<u>8029,70</u>	-	8030	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					1690792	-	-	-	-
		Разом устаткування, грн.					1690792				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					4901				
		Всього устаткування, грн.					1695693				

		Всього по кошторису					1695693				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Кошторисна заробітна плата, грн.							-				

Склав


_____ *[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Людмила СОЯ

Перевірів


_____ *[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Людмила СОЯ

Капітальний ремонт кардіологічного корпусу комунального підприємства Рівненська обласна клінічна лікарня імені Юрія Семенюка Рівненської обласної ради за адресою: Рівненська область м. Рівне, вул. Київська, 78-г (заходи з енергозбереження). Коригування.

R/R28-1235/06/23

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016
на Обладнання (додаткові роботи)**

Капітальний ремонт кардіологічного корпусу комунального підприємства Рівненська обласна клінічна лікарня імені Юрія Семенюка Рівненської обласної ради за адресою: Рівненська область м. Рівне, вул. Київська 78-г

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1310,688 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд


Складений за поточними цінами станом на "2 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2									
1	1501-1373 варіант 1	Візок Equipe DES ARNI	шт	12	107178,00	-	1286136	-	-	-	-
		Разом прями витрати по кошторису					1286136	-	-		-
		Разом устаткування, грн.					1286136				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					24552				
		Всього устаткування, грн.					1310688				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	


		Всього по кошторису						1310688				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.						-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						-				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Людмила СОЯ

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Людмила СОЯ

Капітальний ремонт кардіологічного корпусу комунального підприємства Рівненська обласна клінічна лікарня імені Юрія Семенюка Рівненської обласної ради за адресою: Рівненська область м. Рівне, вул. Київська, 78-г (заходи з енергозбереження). Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Капітальний ремонт кардіологічного корпусу комунального підприємства Рівненська обласна клінічна лікарня імені Юрія Семенюка Рівненської обласної ради за адресою: Рівненська область м. Рівне, вул. Київська 78-г

Кошторисна вартість об'єкта 8223,627 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 11,89171 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 1359,561 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 2 грудня 2025 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на Демонтажні роботи	4,253	-	4,253	0,03962	3,829	-
2	02-01-02	на Зовнішні оздоблювальні роботи	1514,271	-	1514,271	3,36272	384,376	-
3	02-01-03	на Зовнішні оздоблювальні роботи (додаткові роботи)	152,657	-	152,657	0,16678	19,529	-
4	02-01-04	на Улаштування покрівлі (додаткові роботи)	149,077	-	149,077	0,22021	23,623	-
5	02-01-05	на Влаштування системи захисту від проявів блискавки	12,842	-	12,842	0,12102	11,675	-
6	02-01-06	на Влаштування системи захисту від проявів блискавки (додаткові роботи)	15,657	-	15,657	0,03264	3,813	-
7	02-01-07	на Загальнобудівельні роботи	2099,697	-	2099,697	5,79577	664,124	-
8	02-01-08	на Загальнобудівельні роботи (додаткові роботи)	304,794	-	304,794	0,26580	30,096	-
9	02-01-09	на Каналізація.	127,015	-	127,015	0,22600	25,046	-
10	02-01-010	на Водопровод.	432,816	-	432,816	1,01152	118,576	-
11	02-01-011	на Водопровод (додаткові роботи)	18,032	-	18,032	0,02558	3,105	-
12	02-01-012	на Опалення.	76,325	-	76,325	0,15203	18,168	-
13	02-01-013	на Вентиляція (додаткові роботи)	6,288	-	6,288	0,00507	0,625	-
14	02-01-014	на Електромонтажні роботи	303,522	-	303,522	0,46695	52,976	-
15	02-01-015	на Обладнання	-	1695,693	1695,693	-	-	-
16	02-01-016	на Обладнання (додаткові роботи)	-	1310,688	1310,688	-	-	-
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		Всього:	5217,246	3006,381	8223,627	11,89200	1359,561	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
-		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :		-	10,651	-	-	-

Головний інженер проекту

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Людмила СОЯ

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Людмила СОЯ

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Людмила СОЯ

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	Демонтажні роботи	<u>0,0394</u> 3,801	-	<u>0,00022</u> 0,028	-	-	<u>0,03962</u> 3,829	-	<u>0,03962</u> 3,829
02-01-02	Зовнішні оздоблювальні роботи	<u>2,78578</u> 311,379	<u>0,04166</u> 4,982	<u>0,53528</u> 68,015	-	-	<u>3,36272</u> 384,376	-	<u>3,36272</u> 384,376
02-01-03	Зовнішні оздоблювальні роботи (додаткові роботи)	<u>0,16258</u> 18,977	-	<u>0,0042</u> 0,552	-	-	<u>0,16678</u> 19,529	-	<u>0,16678</u> 19,529
02-01-04	Улаштування покрівлі (додаткові роботи)	<u>0,22021</u> 23,623	-	-	-	-	<u>0,22021</u> 23,623	-	<u>0,22021</u> 23,623
02-01-05	Влаштування системи захисту від проявів блискавки	<u>0,12102</u> 11,675	-	-	-	-	<u>0,12102</u> 11,675	-	<u>0,12102</u> 11,675
02-01-06	Влаштування системи захисту від проявів блискавки (додаткові роботи)	-	<u>0,03264</u> 3,813	-	-	-	<u>0,03264</u> 3,813	-	<u>0,03264</u> 3,813
02-01-07	Загальнобудівельні роботи	<u>5,79393</u> 663,889	-	<u>0,00184</u> 0,235	-	-	<u>5,79577</u> 664,124	-	<u>5,79577</u> 664,124
02-01-08	Загальнобудівельні роботи (додаткові роботи)	<u>0,26534</u> 30,04	-	<u>0,00046</u> 0,056	-	-	<u>0,2658</u> 30,096	-	<u>0,2658</u> 30,096
02-01-09	Каналізація.	<u>0,22573</u> 25,013	-	<u>0,00027</u> 0,033	-	-	<u>0,226</u> 25,046	-	<u>0,226</u> 25,046
02-01-010	Водопровод.	<u>1,00369</u> 117,691	-	<u>0,00783</u> 0,885	-	-	<u>1,01152</u> 118,576	-	<u>1,01152</u> 118,576
02-01-011	Водопровод (додаткові роботи)	<u>0,02547</u> 3,092	-	<u>0,00011</u> 0,013	-	-	<u>0,02558</u> 3,105	-	<u>0,02558</u> 3,105
02-01-012	Опалення.	<u>0,15196</u> 18,16	-	<u>0,00007</u> 0,008	-	-	<u>0,15203</u> 18,168	-	<u>0,15203</u> 18,168
02-01-013	Вентиляція (додаткові роботи)	<u>0,00507</u> 0,625	-	-	-	-	<u>0,00507</u> 0,625	-	<u>0,00507</u> 0,625
02-01-014	Електромонтажні роботи	<u>0,00033</u> 0,038	<u>0,46662</u> 52,938	-	-	-	<u>0,46695</u> 52,976	-	<u>0,46695</u> 52,976


1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-015	Обладнання	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-016	Обладнання (додаткові роботи)	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Разом :	<u>10,80051</u> 1228,003	<u>0,541</u> 61,733	<u>0,55028</u> 69,825	-	-	<u>11,892</u> 1359,561	-	<u>11,892</u> 1359,561

Склав



Людмила СОЯ

Перевірів



Людмила СОЯ

Капітальний ремонт кардіологічного корпусу комунального підприємства Рівненська обласна клінічна лікарня імені Юрія Семенюка Рівненської обласної ради за адресою: Рівненська область м. Рівне, вул. Київська, 78-г (заходи з енергозбереження). Коригування.

Загальновиробничі витрати до об'єкту 02-01

Капітальний ремонт кардіологічного корпусу комунального підприємства Рівненська обласна клінічна лікарня імені Юрія Семенюка Рівненської обласної ради за адресою: Рівненська область м. Рівне, вул. Київська 78-г

Номер локального кошторису	Найменування локального кошторису	Прямі витрати, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	Всього загальновиробничих витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7
02-01-01	ЛК на Демонтажні роботи	3866	3829	0	0	387
02-01-02	ЛК на Зовнішні оздоблювальні роботи	1376600	384376	0	0	137671
02-01-03	ЛК на Зовнішні оздоблювальні роботи (додаткові роботи)	138780	19529	0	0	13877
02-01-04	ЛК на Улаштування покрівлі (додаткові роботи)	135524	23623	0	0	13553
02-01-05	ЛК на Влаштування системи захисту від проявів блискавки	11675	11675	0	0	1167
02-01-06	ЛК на Влаштування системи захисту від проявів блискавки (додаткові роботи)	14235	3813	0	0	1422
02-01-07	ЛК на Загальнобудівельні роботи	1908762	664124	0	0	190935
02-01-08	ЛК на Загальнобудівельні роботи (додаткові роботи)	277083	30096	0	0	27711
02-01-09	ЛК на Каналізація.	115461	25046	0	0	11554
02-01-010	ЛК на Водопровод.	393463	118576	0	0	39353
02-01-011	ЛК на Водопровод (додаткові роботи)	16393	3105	0	0	1639
02-01-012	ЛК на Опалення.	69386	18168	0	0	6939
02-01-013	ЛК на Вентиляція (додаткові роботи)	5717	625	0	0	571
02-01-014	ЛК на Електромонтажні роботи	275924	52976	0	0	27598
02-01-015	ЛК на Обладнання	0	0	0	0	0
02-01-016	ЛК на Обладнання (додаткові роботи)	0	0	0	0	0
	Разом	4742869	1359561	0	0	474377

Примітки:

1. Н19 Відсоток на заробітну плату в складі загально виробничих витрат від зарплати в прямих витратах, %. (Н19 = 0)
2. Н20 Загальний відсоток на загально виробничі витрати від прямих витрат, %. (Н20 = 10)

Склав _____ Людмила СОЯ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Людмила СОЯ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]