

Капітальний ремонт нежитлової будівлі за адресою вул. Промислова, 28,  
селище Східниця, Дрогобицького району, Львівської області.  
П28/2025

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010**  
**на Підвал**  
**Загальнобудівельні роботи**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 27,414 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,00917 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 0,990 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Двері</b>											
1	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	19505,58	2239,33	195	173	22	184,3700	1,84
2	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0144	17266,25	661,62	59	59	7	4,8069	0,05
3	КБ10-26-1	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2 (дерев'яні)	100м2	0,0144	4066,33	-	59	59	-	44,6800	0,64
4	& С122-41-11 варіант 6	Двері дерев'яні 1,6*0,9	м2	1,44	30723,16	8844,21	442	212	127	139,6700	2,01
					14754,74	2779,30			40	19,2900	0,28
		Разом прямі витрати по розділу 1			13117,96	-	18890	-	-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн.			-	-			-	-	-
		в тому числі:									
							19586	444	149		4,49
									47		0,33
							19586				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					18993 491 273 0,58 99 <b>19859</b>				
-----											
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>19859</b>				
		<b>Розділ 2. Вікно</b>									
5	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	<u>17047,04</u>	<u>2102,37</u>	170	149	<u>21</u>	<u>159.5800</u>	<u>1.6</u>
6	КР6-2-2	Знімання зашкленених віконних рам	100 м2	0,00525	<u>14944,67</u>	<u>621,15</u>	33	27	<u>6</u>	<u>4,5129</u>	<u>0,05</u>
7	КБ10-18-1	Установлення віконних блоків зі спареними рамами у кам'яних стінах житлових і громадських будівель при площі прорізу до 2 м2	100м2	0,00525	<u>5228,41</u>	<u>297,43</u>	248	139	<u>2</u>	<u>2,1609</u>	<u>0,01</u>
8	& С121-300-1 варіант 5	Вікно дерев'яне, 0,75х0,7 в комплекті 1шт	м2	0,525	<u>47298,91</u>	<u>4848,50</u>	6916	-	<u>25</u>	<u>255.9600</u>	<u>1,34</u>
					<u>26384,36</u>	<u>1523,65</u>			<u>8</u>	<u>10,5750</u>	<u>0,06</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2									
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					7367 7367 7000 331 187 0,41 69 <b>7554</b>	315	<u>52</u> 16		<u>3,24</u> 0,12
-----											
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>7554</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					26953	759	<u>201</u>		<u>7,73</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					26953		<u>63</u>		<u>0,45</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25993				
		всього заробітна плата, грн.					822				
		Загальновиробничі витрати, грн.					461				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					168				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>27414</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>27414</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>					<b>9,17</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>990</b>				

Склав

\_\_\_\_\_ *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив

\_\_\_\_\_ *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*