

Національна академія внутрішніх справ м. Київ
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 1153,62785 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

"Реконструкція складського приміщення, криміналістичного полігону та комори ГО під їдальню з господарським блоком і адмінприміщеннями на вул. Національної Гвардії, 3 у м. Івано-Франківську." Коригування. Додаткові роботи

Складений за поточними цінами станом на 6 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Реконструкція складського приміщення, криміналістичного полігону та комори ГО під їдальню з господарським блоком і адмінприміщеннями на вул. Національної Гвардії, 3 у м. Івано-Франківську. Коригування. Загальнобудівельні роботи.	939,01209	-	-	939,01209
		Разом по главі 2:	939,01209	-	-	939,01209
		Разом по главах 1-7:	939,01209	-	-	939,01209
		Разом по главах 1-8:	939,01209	-	-	939,01209
		Разом по главах 1-9:	939,01209	-	-	939,01209
		Разом по главах 1-12:	939,01209	-	-	939,01209

Реконструкція складського приміщення, криміналістичного полігону та комори ГО під їдальню з господарським блоком і адмінприміщеннями на вул. Національної Гвардії, 3 у м. Івано-Франківську. Коригування. ДОДАТКОВІ РОБОТИ

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Реконструкція складського приміщення, криміналістичного полігону та комори ГО під їдальню з господарським блоком і адмінприміщеннями на вул. Національної Гвардії, 3 у м. Івано-Франківську. Коригування. Загальнобудівельні роботи.

Кошторисна вартість об'єкта 939,01209 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,96437 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 109,94409 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 6 жовтня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на Демонтажні роботи	1,819	-	1,819	0,01425	1,41297	-
2	02-01-02	на Загальнобудівельні роботи	684,99824	-	684,99824	0,54660	62,92855	-
3	02-01-03	на Електропостачання	162,95242	-	162,95242	0,23759	26,85181	-
4	02-01-04	на Опалення	33,60714	-	33,60714	0,13926	15,61479	-
5	02-01-05	на Водопостачання та каналізацію	55,63529	-	55,63529	0,02667	3,13597	-
-	-	Всього:	939,01209	-	939,01209	0,96437	109,94409	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	Демонтажні роботи	<u>0,01272</u> 1,14822	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,01272</u> 1,14822	<u>0,00153</u> 0,26475	<u>0,01425</u> 1,41297
02-01-02	Загальнобудівельні роботи	<u>0,48637</u> 52,60131	<u>-</u> -	<u>0,00157</u> 0,15586	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,48794</u> 52,75717	<u>0,05866</u> 10,17138	<u>0,5466</u> 62,92855
02-01-03	Електропостачання	<u>-</u> -	<u>0,21639</u> 23,18833	<u>0,0002</u> 0,02067	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,21659</u> 23,209	<u>0,021</u> 3,64281	<u>0,23759</u> 26,85181
02-01-04	Опалення	<u>0,12593</u> 13,30382	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,12593</u> 13,30382	<u>0,01333</u> 2,31097	<u>0,13926</u> 15,61479
02-01-05	Водопостачання та каналізацію	<u>0,02414</u> 2,69648	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,02414</u> 2,69648	<u>0,00253</u> 0,43949	<u>0,02667</u> 3,13597
-	Разом :	<u>0,64916</u> 69,74983	<u>0,21639</u> 23,18833	<u>0,00177</u> 0,17653	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,86732</u> 93,11469	<u>0,09705</u> 16,8294	<u>0,96437</u> 109,94409

Склав _____

Перевірив _____

Реконструкція складського приміщення, криміналістичного полігону та комори ГО під їдальню з господарським блоком і адмінприміщеннями на вул. Національної Гвардії, 3 у м. Івано-Франківську. Коригування. ДОДАТКОВІ РОБОТИ дог

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на Демонтажні роботи

Реконструкція складського приміщення, криміналістичного полігону та комори ГО під їдальню з господарським блоком і адмінприміщеннями на вул. Національної Гвардії, 3 у м. Івано-Франківську. Коригування. Загальнобудівельні роботи.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1,81900 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,01425 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1,41297 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ46-40-1	Розбирання покриття покрівель з рулонних матеріалів	100м2	0,5362	2141,40	-	1148,22	1148,22	-	23.7300	12.72
		Разом прями витрати по кошторису			2141,40	-			-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					1148,22	1148,22	-		-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					1148,22				
		Загальновиробничі витрати, грн.					670,78				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					264,75				
		Всього будівельні роботи, грн.					1819,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		----- -									
		Всього по кошторису					1819,00				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					14,25				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1412,97				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція складського приміщення, криміналістичного полігону та комори ГО під їдальню з господарським блоком і адмінприміщеннями на вул. Національної Гвардії, 3 у м. Івано-Франківську. Коригування. ДОДАТКОВІ РОБОТИ дог

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02 на Загальнобудівельні роботи

Реконструкція складського приміщення, криміналістичного полігону та комори ГО під їдальню з господарським блоком і адмінприміщеннями на вул. Національної Гвардії, 3 у м. Івано-Франківську. Коригування. Загальнобудівельні роботи.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 684,99824 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,5466 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 62,92855 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Стіни											
1	КБ8-5-3	Мурування зовнішніх середньої складності стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	1 м3	7,7	<u>1940.17</u> 996,78	<u>310.22</u> -	14939,31	7675,21	<u>2388.69</u> -	<u>9.0100</u> -	<u>69.38</u> -
2	С1422-10959 варіант 1	Цегла одинарна, розміри 250x120x65 мм, марка М125	1000шт	3,08	<u>10242.40</u> -	<u>-</u> -	31546,59	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ8-5-2	Парапети Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху понад 4 м (парапети)	1 м3	12,63	<u>1429.12</u> 841,94	<u>-</u> -	18049,79	10633,70	<u>-</u> -	<u>8.0800</u> -	<u>102.05</u> -
4	С1422-10959 варіант 1	Цегла одинарна, розміри 250x120x65 мм, марка М125	1000шт	4,976	<u>10242.40</u> -	<u>-</u> -	50966,18	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,0156	<u>14405,85</u> 13160,48	<u>186,13</u> -	224,73	205,30	<u>2,90</u> -	<u>132,8000</u> -	<u>2,07</u> -	
6	С111-1798	Сталь листовая оцинкована, товщина 0,7 мм	т	0,009	<u>91528,90</u> -	<u>-</u> -	823,76	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
Разом прямі витрати по розділу 1							116550,36	18514,21	<u>2391,59</u> -		<u>173,50</u> -	
Разом будівельні роботи, грн.							116550,36					
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							95644,56					
всього заробітна плата, грн.							18514,21					
Загальновиробничі витрати, грн.							9775,06					
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							20,83					
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3609,98					
Всього будівельні роботи, грн.							126325,42					

-												
Всього по розділу 1							126325,42					
Розділ 2. Вікна												
7	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,6783	<u>9993,92</u> 9993,92	<u>-</u> -	6778,88	6778,88	<u>-</u> -	<u>86,6700</u> -	<u>58,79</u> -	
8	& С1-952 варіант 1	Блоки віконні металопластикові	м2	67,83	<u>5731,80</u> -	<u>-</u> -	388787,99	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
9	С1550-38 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна 750 мл	балон	15	<u>298,78</u> -	<u>-</u> -	4481,70	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
10	& С111-196-1	Герметик Ceresit силіконовий білий 280 мл	шт	12	<u>55,87</u> -	<u>-</u> -	670,44	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
11	& С188888-8-2	Дюбель-шурупи 100x10мм	шт	188	<u>4,08</u> -	<u>-</u> -	767,04	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
12	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0,1325	<u>2776,14</u> 2776,14	<u>-</u> -	367,84	367,84	<u>-</u> -	<u>27,3000</u> -	<u>3,62</u> -	
13	& С111-1797-1	Відлив віконний металевий з полімерним покриттям	м	13,25	<u>41,42</u> -	<u>-</u> -	548,82	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
14	& С188888-8-1	Шурупи самонарізні	шт	46	<u>0,83</u> -	<u>-</u> -	38,18	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КБ10-25-3	Підвіконні дошки Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,1325	<u>3205,27</u> 3205,27	-	424,70	424,70	-	<u>31.5200</u>	<u>4,18</u>
16	& С1-2219 варіант 1	Пластикові підвіконні дошки	м	13,25	<u>249,90</u>	-	3311,18	-	-	-	-
17	С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	2	<u>298,78</u>	-	597,56	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					406774,33	7571,42	-		<u>66,59</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					406774,33				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					399202,91				
		всього заробітна плата, грн.					7571,42				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3853,88				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1385,36				
		Всього будівельні роботи, грн.					410628,21				

		Всього по розділу 2					410628,21				
		Розділ 3. Двері									
18	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0844	<u>17548,18</u> 10723,42	<u>6824,76</u>	1481,07	905,06	<u>576,01</u>	<u>98.1100</u>	<u>8,28</u>
19	С123-199-1 варіант 1	Блоки дверні з металоплпстика	м2	8,44	<u>5719,48</u>	-	48272,41	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					49753,48	905,06	<u>576,01</u>		<u>8,28</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					49753,48				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					48272,41				
		всього заробітна плата, грн.					905,06				
		Загальновиробничі витрати, грн.					471,24				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					172,29				
		Всього будівельні роботи, грн.					50224,72				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		----- -									
		Всього по розділу 3					50224,72				
		Розділ 4. Санвузли									
20	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	0,022	<u>11456,78</u> 3546,91	- -	252,05	78,03	- -	<u>31.7000</u> -	<u>0.70</u> -
21	КБ11-4-6 к=2	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	100м2	0,022	<u>9318,19</u> 2307,17	- -	205,00	50,76	- -	<u>20.6200</u> -	<u>0.45</u> -
22	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,022	<u>10331,42</u> 5574,38	- -	227,29	122,64	- -	<u>56.2500</u> -	<u>1.24</u> -
23	КБ11-11-2 к=5	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,022	<u>6877,83</u> 931,54	- -	151,31	20,49	- -	<u>9.4000</u> -	<u>0.21</u> -
24	& С1555-386-1	Сітка армувальна, чарунка 100 мм x 100 мм, діаметр арматурного прокату 6 мм	м2	2,2	<u>166,14</u> -	- -	365,51	-	- -	- -	- -
25	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,022	<u>18926,31</u> 17821,20	- -	416,38	392,07	- -	<u>164.9500</u> -	<u>3.63</u> -
26	С111-287 варіант 3	Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані	м2	2,24	<u>469,90</u> -	- -	1052,58	-	- -	- -	- -
27	С111-2000-1 варіант 3	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	11,44	<u>13,75</u> -	- -	157,30	-	- -	- -	- -
28	С111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм	кг	0,99	<u>61,69</u> -	- -	61,07	-	- -	- -	- -
29	КБ10-12-1	Улаштування перегородок каркасно-фільончастих у санвузлах	100м2	0,1418	<u>14283,38</u> 14283,38	- -	2025,38	2025,38	- -	<u>140.4600</u> -	<u>19.92</u> -
30	С188888-28 варіант 1	Сантехнічні перегородки	м2	14,18	<u>1133,22</u> -	- -	16069,06	-	- -	- -	- -
31	КБ26-33-1 К дем= 0,4	Демонтаж теплоізоляції дверей виробами з волокнистих і зернистих матеріалів	1 м3	1,26	<u>731,65</u> 731,65	- -	921,88	921,88	- -	<u>6.7720</u> -	<u>8.53</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					21904,81	3611,25	- -		<u>34.68</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					21904,81				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18293,56				
		всього заробітна плата, грн.					3611,25				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1880,68 3,92 680,04 23785,49				
		----- ----- Всього по розділу 4					23785,49				
		Розділ 5. Опоряджувальні роботи									
32	КР20-33-7	Забивання борозен в цегляних стінах	100м	0,06	<u>125292,57</u> 15059,24	-	7517,55	903,55	-	<u>151,9600</u>	<u>9,12</u>
33	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,204	<u>4627,98</u> 4527,67	-	944,11	923,64	-	<u>42,9000</u>	<u>8,75</u>
34	С111-1626-1 варіант 1	Фарба водоемільсійна	кг	14,076	<u>224,42</u> -	-	3158,94	-	-	-	-
35	КБ15-78-3	Утеплення фасадів пінополістирольними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	0,102	<u>61759,72</u> 57902,76	-	6299,49	5906,08	-	<u>480,8800</u>	<u>49,05</u>
36	С1555-208 варіант 1	Плити теплоізоляційні фасадні пінополістирольні екструзійні, товщина 50 мм	м2	10,914	<u>177,71</u> -	-	1939,53	-	-	-	-
37	С111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні	м	25	<u>9,14</u> -	-	228,50	-	-	-	-
38	С111-2011-1 варіант 1	Ферозіт 114/25 Клей для армування та приклеювання теплоізоляції	кг	124,44	<u>6,94</u> -	-	863,61	-	-	-	-
39	С1555-224 варіант 1	Сітка армувальна скловолкниста	м2	13	<u>11,13</u> -	-	144,69	-	-	-	-
40	С1555-250 варіант 1	Ґрунт-фарба кварцова адгезійна	т	0,0017	<u>89430,59</u> -	-	152,03	-	-	-	-
41	С111-2012-6 варіант 1	Церезіт СТІ 74 штукат. декор силікон 1,5мм база 25 кг	кг	27,54	<u>73,06</u> -	-	2012,07	-	-	-	-
42	КБ15-183-2	Дисперсійне фарбування фасаду	100м2	0,07	<u>21147,48</u> 20289,09	-	1480,32	1420,24	-	<u>168,5000</u>	<u>11,80</u>
43	С1555-252 варіант 1	Фарба фасадна Standard B1 14кг	л	2,45	<u>51,23</u> -	-	125,51	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	КБ9-47-1	Облицювання каркасу профільованим листом	100м2	1,041	<u>4945,28</u> 4925,13	<u>20,15</u> -	5148,04	5127,06	<u>20,98</u> -	<u>47.8400</u> -	<u>49.80</u> -
46	С111-870 варіант 1	Металопрофіль Т-14 пол. 8017	м2	112,42	<u>199,75</u> -	<u>-</u> -	22455,90	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	С1600-454 варіант 1	Саморіз покрівельний	шт	500	<u>0,33</u> -	<u>-</u> -	165,00	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	КБ8-36-1	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для мурування облицювання	100м2 вп	1,041	<u>4558,35</u> 4558,35	<u>-</u> -	4745,24	4745,24	<u>-</u> -	<u>45.4200</u> -	<u>47,28</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					32514,18	9872,30	<u>20,98</u> -		<u>97,08</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					32514,18				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					22620,90				
		всього заробітна плата, грн.					9872,30				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5362,50				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2020,00				
		Всього будівельні роботи, грн.					37876,68				

		Всього по розділу 7					37876,68				
		Разом прямі витрати по кошторису					657286,24	52601,31	<u>3154,87</u> 155,86		<u>486,37</u> 1,57
		Разом будівельні роботи, грн.					657286,24				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					601530,06				
		всього заробітна плата, грн.					52757,17				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27712,00				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					58,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10171,38				
		Всього будівельні роботи, грн.					684998,24				

		Всього по кошторису					684998,24				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					546,60				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					62928,55				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція складського приміщення, криміналістичного полігону та комори ГО під їдальню з господарським блоком і адмінприміщеннями на вул. Національної Гвардії, 3 у м. Івано-Франківську. Коригування. ДОДАТКОВІ РОБОТИ дог

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03 на Електропостачання

Реконструкція складського приміщення, криміналістичного полігону та комори ГО під їдальню з господарським блоком і адмінприміщеннями на вул. Національної Гвардії, 3 у м. Івано-Франківську. Коригування. Загальнобудівельні роботи.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 162,95242 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,23759 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 26,85181 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Розетки											
1	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,51	<u>7892.87</u>	-	4025,36	1406,05	-	<u>27.8200</u>	<u>14.19</u>
					2756,96	-			-	-	-
2	C1512-13 варіант 4	Розетка схованої установки із заземленням ASFORA	шт	31	<u>95.08</u>	-	2947,48	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	C1512-13 варіант 3	Розетка HDMI IP20 вмонтованого типу	шт	20	<u>199.43</u>	-	3988,60	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	C1545-90 варіант 1	Коробка інсталяційна поглиблена для розеток та вимикачів вмонтованого виконання	100шт	0,51	<u>1123.72</u>	-	573,10	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	& C1545-90-1 варіант 1	Рамка на 1 розетку	шт	11	<u>42.86</u>	-	471,46	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C1545-90-1 варіант 2	Рамка на 2 розетки	шт	30	<u>75.50</u> -	<u>-</u> -	2265,00	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					14271,00	1406,05	<u>-</u> -		<u>14.19</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					14271,00				
							12864,95				
							1406,05				
							709,14				
							1,38				
							238,63				
							14980,14				
		Всього по розділу 1					14980,14				
		Розділ 2. Освітлення робоче									
7	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,1	<u>8039.54</u> 2903,63	<u>-</u> -	803,95	290,36	<u>-</u> -	<u>29.3000</u> -	<u>2.93</u> -
8	C1547-6 варіант 2	Вимикач для схованої установки двоклавішний ASFORA	шт	10	<u>123.33</u> -	<u>-</u> -	1233,30	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	C1545-90 варіант 1	Коробка інсталяційна поглиблена для розеток та вимикачів вмонтованого виконання	100шт	0,1	<u>1123.72</u> -	<u>-</u> -	112,37	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ21-18-6	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на підвісках [штангах], кількість ламп 2	100шт	0,56	<u>25974.12</u> 22209,76	<u>2771.27</u> -	14545,51	12437,47	<u>1551.91</u> -	<u>203.2000</u> -	<u>113.79</u> -
11	C1547-7 варіант 7	Світильник Led-панель 600x600 MAXUS 36W 4000K IP20	шт	56	<u>1334.61</u> -	<u>-</u> -	74738,16	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ21-28-1	Установлення фотодатчика	1 шт	14	<u>17.84</u> 17,84	<u>-</u> -	249,76	249,76	<u>-</u> -	<u>0.1800</u> -	<u>2.52</u> -
13	C188888-46 варіант 2	Датчик руху схованої установки Kanlux 7691 Merge JQ-O	шт	14	<u>609.10</u> -	<u>-</u> -	8527,40	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	18	<u>395.14</u> 179,02	<u>7.01</u> -	7112,52	3222,36	<u>126.18</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>28.80</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	С1547-16 варіант 6	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1 ЕТИМАТ 10 (10кА) 16А	шт	18	<u>182,89</u>	-	3292,02	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 2					110614,99	16199,95	<u>1678,09</u>		<u>148,04</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					110614,99 92736,95 16199,95 7735,69 14,35 2489,93 118350,68				- - - - - - -
		----- -									
		Всього по розділу 2					118350,68				
		Розділ 3. Електропостання пасажиropідймальних платформ									
16	КБ21-2-5	Прокладання вініпластових труб по дну траншеї	100м	1,44	<u>1226,13</u>	-	1765,63	1765,63	-	<u>11,9100</u>	<u>17,15</u>
17	С113-2327 варіант 1	Труба гофр. ДКС 32 ПВХ (25м)	м	100	<u>22,07</u>	-	2207,00	-	-	-	-
18	С113-2327 варіант 2	Труба гофр. ДКС 25 ПВХ	м	50	<u>15,44</u>	-	772,00	-	-	-	-
19	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм ²	100м	1,5	<u>1633,86</u>	-	2450,79	2450,79	-	<u>16,2800</u>	<u>24,42</u>
20	С153-2 варіант 2	Провід ПВС 5*4 3ЗКМ	1000м	0,1	<u>111743,64</u>	-	11174,36	-	-	-	-
21	С153-2 варіант 3	Провід ПВС 5*2,5 3ЗКМ	1000м	0,05	<u>73493,64</u>	-	3674,68	-	-	-	-
22	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,02	<u>23218,34</u>	<u>1091,45</u>	464,37	442,54	<u>21,83</u>	<u>207,2000</u>	<u>4,14</u>
					<u>22126,89</u>	<u>1033,68</u>			<u>20,67</u>	<u>9,7940</u>	<u>0,20</u>
23	С1547-16 варіант 9	Автоматичний вимикач RES19 6кА 3Р 25А С	шт	2	<u>424,63</u>	-	849,26	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КБ21-18-1	Монтаж світильників для LED ламп	100шт	0,04	<u>23084,16</u>	-	923,37	923,37	-	<u>211,2000</u>	<u>8,45</u>
25	С1547-16 варіант 10	Світильник	шт	4	<u>23084,16</u> <u>643,93</u>	-	2575,72	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					26857,18	5582,33	<u>21,83</u> 20,67		<u>54,16</u> 0,20
		Разом будівельні роботи, грн.					26857,18				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					21253,02				
		всього заробітна плата, грн.					5603,00				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2764,42				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					914,25				
		Всього будівельні роботи, грн.					29621,60				

		Всього по розділу 3					29621,60				
		Разом прямі витрати по кошторису					151743,17	23188,33	<u>1699,92</u> 20,67		<u>216,39</u> 0,20
		Разом будівельні роботи, грн.					151743,17				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					126854,92				
		всього заробітна плата, грн.					23209,00				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11209,25				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,00				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3642,81				
		Всього будівельні роботи, грн.					162952,42				

		Всього по кошторису					162952,42				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					237,59				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						26851,81				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція складського приміщення, криміналістичного полігону та комори ГО під їдальню з господарським блоком і адмінприміщеннями на вул. Національної Гвардії, 3 у м. Івано-Франківську. Коригування. ДОДАТКОВІ РОБОТИ дог

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04 на Опалення

Реконструкція складського приміщення, криміналістичного полігону та комори ГО під їдальню з господарським блоком і адмінприміщеннями на вул. Національної Гвардії, 3 у м. Івано-Франківську. Коригування. Загальнобудівельні роботи.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 33,60714 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,13926 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 15,61479 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
									на одиницю	всього	
1	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталевих	100кВт	0,8746	<u>12868.94</u> 10099,06	<u>510.13</u> -	11255,17	8832,64	<u>446.16</u> -	<u>96.9200</u> -	<u>84.77</u> -
2	& 2407-806-1-7 варіант 4	Радіатор сталевий Hi-Therm C22-500 1200	шт	1	<u>4785.11</u> -	<u>-</u> -	4785,11	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	& 2407-806-1-7 варіант 5	Радіатор сталевий Hi-Therm C22-500 1000	шт	1	<u>1766.98</u> -	<u>-</u> -	1766,98	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	& 2407-806-1-21 варіант 2	Радіатор сталевий Hi-Therm C11-600 600	шт	1	<u>1783.16</u> -	<u>-</u> -	1783,16	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	С1630-1910 варіант 2	Кран радіаторний з ручним регулюванням кутового різьба 3/В 1/2" o-ring	шт	3	<u>146.61</u> -	<u>-</u> -	439,83	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	& С1630-1910-2 варіант 2	Кран радіаторний відсичний кутового різьба 3/В 1/2" o-ring	шт	3	<u>142.82</u> -	<u>-</u> -	428,46	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Перенесення радіаторів									
7	КР15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,04	<u>10255,82</u>	-	410,23	410,23	-	<u>105.3500</u>	<u>4.21</u>
					10255,82	-			-	-	-
8	КР20-28-3	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 100 см2	100м	0,08	<u>7176,29</u>	-	574,10	574,10	-	<u>67.2000</u>	<u>5.38</u>
					7176,29	-			-	-	-
9	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,08	<u>38604,57</u>	<u>4901,29</u>	3088,37	2443,45	<u>392.10</u>	<u>268.9600</u>	<u>21.52</u>
					30543,10	-			-	-	-
10	С113-1673 варіант 1	Труба ASG Faser HOT d 20 мм	м	8	<u>53,79</u>	-	430,32	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	С1630-134 варіант 1	Коліно, 90 град., діам. 20 мм	шт	18	<u>5,60</u>	-	100,80	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	С1630-134 варіант 4	Муфта d20 ASG	шт	5	<u>4,61</u>	-	23,05	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	КР20-37-3	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 100 см2	100м	0,08	<u>2135,49</u>	-	170,84	170,84	-	<u>21.0000</u>	<u>1.68</u>
					2135,49	-			-	-	-
14	& С1546-94-1	Монтажна піна	л	1,7	<u>260,00</u>	-	442,00	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталевих (попередньо демонтованих)	100кВт	0,0864	<u>12448,43</u>	<u>89,62</u>	1075,54	872,56	<u>7,74</u>	<u>96.9200</u>	<u>8.37</u>
					10099,06	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					6315,25	4471,18	<u>399,84</u>		<u>41,16</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					6315,25		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1444,23				
		всього заробітна плата, грн.					4471,18				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2269,77				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					767,72				
		Всього будівельні роботи, грн.					8585,02				

		Всього по розділу 1					8585,02				
		Разом прямі витрати по кошторису					26773,96	13303,82	<u>846,00</u>		<u>125,93</u>
									-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					26773,96				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12624,14				
		всього заробітна плата, грн.					13303,82				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6833,18				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2310,97				
		Всього будівельні роботи, грн.					33607,14				

		Всього по кошторису					33607,14				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					139,26				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					15614,79				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція складського приміщення, криміналістичного полігону та комори ГО під їдальню з господарським блоком і адмінприміщеннями на вул. Національної Гвардії, 3 у м. Івано-Франківську. Коригування. ДОДАТКОВІ РОБОТИ дог

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05 на Водопостачання та каналізацію

Реконструкція складського приміщення, криміналістичного полігону та комори ГО під їдальню з господарським блоком і адмінприміщеннями на вул. Національної Гвардії, 3 у м. Івано-Франківську. Коригування. Загальнобудівельні роботи.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 55,63529 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,02667 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 3,13597 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Сантехнічне обладнання											
1	КР15-35-1	Установлення пісуарів настінних [одиночних]	10к-м	0,1	1917,12	-	191,71	191,71	-	17,5400	1,75
					1917,12	-			-	-	-
2	& С130-644-15	Сифон для пісуара задній	шт	1	624,58	-	624,58	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	& С130-612-2	Кнопковий зливний вентиль для пісуара	шт	1	1469,03	-	1469,03	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	& С130-901-1-Л	Пісуар APOLLO A101 В KPL	шт	1	2188,13	-	2188,13	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10компл.	0,7	3734,17	55,15	2613,92	2504,77	38,61	31,9800	22,39
					3578,24	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C130-674 варіант 1	Умивальник керамічний 550x420 із пляшковим пластмасовим сифоном та змішувачем СМ-УМ-Ц	комплект	7	6744,07	- -	47208,49	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					54295,86	2696,48	38,61		24,14
		Разом будівельні роботи, грн.					54295,86		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					51560,77				
		всього заробітна плата, грн.					2696,48				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1339,43				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					439,49				
		Всього будівельні роботи, грн.					55635,29				

		Всього по розділу 1					55635,29				
		Разом прямі витрати по кошторису					54295,86	2696,48	38,61		24,14
		Разом будівельні роботи, грн.					54295,86		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					51560,77				
		всього заробітна плата, грн.					2696,48				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1339,43				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					439,49				
		Всього будівельні роботи, грн.					55635,29				

		Всього по кошторису					55635,29				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					26,67				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						3135,97				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]