

Нове будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття на території Дубовецької філії комунального закладу навчально-виховного комплексу «Лозівська загальноосвітня школа I-III ступенів-дошкільний навчальний заклад» Байковецької сільської ради Тернопільського району Тернопільської області в с.Дубівці по вул. Шевченка, 3 Тернопільського району Тернопільської області
50-30-01/23

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Будівельні роботи**

Нове будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями найпростішого укриття на території Дубовецької філії комунального закладу навчально-виховного комплексу «Лозівська загальноосвітня школа I-III ступенів-дошкільний навчальний заклад» Байковецької сільської ради Тернопільського району Тернопільської області в с.Дубівці

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2807,888 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 4,74323 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 367,321 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "14 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Фундамент											
1	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,28	<u>65870.45</u> 2782,46	<u>63087.99</u> 13728,39	18444	779	<u>17665</u> 3844	<u>45.9000</u> 170,7905	<u>12.85</u> 47,82
2	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,056	<u>39162.72</u> 1123,29	<u>38039.43</u> 8771,62	2193	63	<u>2130</u> 491	<u>18.5300</u> 110,0580	<u>1.04</u> 6,16
3	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,08	<u>2771.81</u> 1222,23	<u>1549.58</u> 375,76	222	98	<u>124</u> 30	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>1.47</u> 0,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,001	<u>7048,24</u> -	<u>7048,24</u> 1259,95	7	-	<u>7</u> 1	<u>-</u> 15,1575	<u>-</u> 0,02
5	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,056	<u>8217,95</u> -	<u>8217,95</u> 1469,05	460	-	<u>460</u> 82	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 0,99
6	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	4	<u>1098,52</u> 146,28	<u>103,69</u> 25,80	4394	585	<u>415</u> 103	<u>2,3000</u> 0,3399	<u>9,2</u> 1,36
7	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	12	<u>1671,26</u> 152,64	<u>152,44</u> 37,62	20055	1832	<u>1829</u> 451	<u>2,4000</u> 0,5009	<u>28,8</u> 6,01
8	КБ7-42-3	Установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т	100шт	1,31	<u>52826,00</u> 8291,72	<u>36813,65</u> 10903,49	69202	10862	<u>48226</u> 14284	<u>118,4700</u> 126,2388	<u>155,2</u> 165,37
9	К581321-2034 варіант 2	Плити стрічкових фундаментів з/б марки ФЛ10.8-3 ГОСТ 13580-85	шт	4	<u>1411,31</u> -	<u>-</u> -	5645	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	К581321-2030 варіант 2	Плити стрічкових фундаментів з/б марки ФЛ10.12-3 ГОСТ 13580-85	шт	2	<u>1875,14</u> -	<u>-</u> -	3750	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	К581321-2026 варіант 2	Плити стрічкових фундаментів з/б марки ФЛ10.24-3 ГОСТ 13580-85	шт	15	<u>4603,66</u> -	<u>-</u> -	69055	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	К581121-A002 варіант 3	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт	67	<u>2221,87</u> -	<u>-</u> -	148865	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	К581121-A005 варіант 2	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт	16	<u>1435,22</u> -	<u>-</u> -	22964	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	К581121-A012 варіант 2	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт	27	<u>1052,26</u> -	<u>-</u> -	28411	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні буттового мурування, цеглі, бетону	100м2	1,65	<u>16559,72</u> 2489,72	<u>-</u> -	27324	4108	<u>-</u> -	<u>33,5000</u> -	<u>55,28</u> -
16	КБ27-20-4	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	1000м2	0,15015	<u>76924,73</u> 2687,68	<u>5856,25</u> 784,11	11550	404	<u>879</u> 118	<u>43,4900</u> 8,0912	<u>6,53</u> 1,21
17	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з геотекстилю ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	1,5015	<u>23520,45</u> 5084,23	<u>8,00</u> 6,88	35316	7634	<u>12</u> 10	<u>70,0500</u> 0,0888	<u>105,18</u> 0,13
18	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні	100м2	1,5015	<u>29492,96</u> 3700,39	<u>-</u> -	44284	5556	<u>-</u> -	<u>49,7900</u> -	<u>74,76</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	С1632-80 варіант 2	Гідроізоляційна мембрана	м2	163,65	<u>55,28</u> -	<u>-</u> -	9047	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					521188	31921	<u>71747</u> 19414		<u>450,31</u> 229,48
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					521188 417520 51335 28803 81,67 9512 549991				
		Всього по розділу 1					549991				
		Розділ 2. МП									
20	КБ6-1-1	ПМ Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,082	<u>378478,73</u> 9584,52	<u>2143,48</u> 898,43	31035	786	<u>176</u> 74	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>12,36</u> 0,87
21	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з геотекстилю ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	1,1447	<u>16682,37</u> 5084,23	<u>8,00</u> 6,88	19096	5820	<u>9</u> 8	<u>70,0500</u> 0,0888	<u>80,19</u> 0,1
22	С1555-106 варіант 2	Геотекстиль	м2	116,7594	<u>67,04</u> -	<u>-</u> -	7828	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з геотекстилю ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	1,1447	<u>16682,37</u> 5084,23	<u>8,00</u> 6,88	19096	5820	<u>9</u> 8	<u>70,0500</u> 0,0888	<u>80,19</u> 0,1
24	С1555-106 варіант 3	Гідроізоляція полімерна мембрана 1,5 мм	м2	116,7594	<u>398,54</u> -	<u>-</u> -	46533	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КБ6-3-5	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення	100м3	0,169	<u>443356,25</u> 26375,88	<u>16172,68</u> 4850,34	74927	4458	<u>2733</u> 820	<u>381,4300</u> 51,1298	<u>64,46</u> 8,64
26	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм ФМ-1	т	0,5368	<u>34566,10</u> -	<u>-</u> -	18555	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ6-3-5	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення	100м3	0,016	<u>443356,25</u> 26375,88	<u>16172,68</u> 4850,34	7094	422	<u>259</u> 78	<u>381,4300</u> 51,1298	<u>6,1</u> 0,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0703	<u>34566.10</u> -	<u>-</u> -	2430	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0067	<u>33316.79</u> -	<u>-</u> -	223	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	C124-48	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 10 мм	т	0,0703	<u>11128.96</u> -	<u>-</u> -	782	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	C124-47	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 8 мм	т	0,0067	<u>12579.41</u> -	<u>-</u> -	84	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							227683	17306	<u>3186</u> 988		<u>243.3</u> 10,53
Разом будівельні роботи, грн.							227683				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							207191				
всього заробітна плата, грн.							18294				
Загальновиробничі витрати, грн.							10541				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							30,45				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3548				
Всього будівельні роботи, грн.							238224				
Всього по розділу 2							238224				
Розділ 3. Підпірні стіни											
32	КБ7-42-3	Підпірна стіна 1 Установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т	100шт	0,24	<u>52826.00</u> 8291,72	<u>36813.65</u> 10903,49	12678	1990	<u>8835</u> 2617	<u>118.4700</u> 126,2388	<u>28.43</u> 30,3
33	К581321-2015	Плити стрічкових фундаментів з/б марки ФЛ8.24-3 ГОСТ 13580-85	шт	2	<u>3314.65</u> -	<u>-</u> -	6629	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	К581121-A002 варіант 3	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт	2	<u>2221,87</u> -	<u>-</u> -	4444	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	К581121-A005 варіант 2	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт	10	<u>1435,22</u> -	<u>-</u> -	14352	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	К581121-A012 варіант 2	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт	10	<u>1052,26</u> -	<u>-</u> -	10523	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,25	<u>16559.72</u> 2489,72	- -	4140	622	- -	<u>33.5000</u> -	<u>8.38</u> -
38	КБ27-20-4	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	1000м2	0,02725	<u>76924.73</u> 2687,68	<u>5856.25</u> 784,11	2096	73	<u>160</u> 21	<u>43.4900</u> 8,0912	<u>1.19</u> 0,22
39	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з геотекстилю ПВХ на клеї зі зварюванням полотна у стиках	100м2	0,2725	<u>23520.45</u> 5084,23	<u>8.00</u> 6,88	6409	1385	<u>2</u> 2	<u>70.0500</u> 0,0888	<u>19.09</u> 0,02
40	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні	100м2	0,3425	<u>29492.96</u> 3700,39	- -	10101	1267	- -	<u>49.7900</u> -	<u>17.05</u> -
41	С1632-80 варіант 2	Гідроізоляційна мембрана	м2	34,25	<u>55.28</u> -	- -	1893	-	- -	- -	- -
42	КБ15-20-1	Зовнішнє облицювання по бетонній поверхні стін плитками фасадними на цементному розчині	100м2	0,25	<u>88474.77</u> 30434,06	<u>66.90</u> 39,62	22119	7609	<u>17</u> 10	<u>414.5200</u> 0,5135	<u>103.63</u> 0,13
43	КБ7-42-3	Підпірна стіна 2 Установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т	100шт	0,3	<u>52826.00</u> 8291,72	<u>36813.65</u> 10903,49	15848	2488	<u>11044</u> 3271	<u>118.4700</u> 126,2388	<u>35.54</u> 37,87
44	К581121- А002 варіант 3	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт	11	<u>2221.87</u> -	- -	24441	-	- -	- -	- -
45	К581121- А005 варіант 2	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт	3	<u>1435.22</u> -	- -	4306	-	- -	- -	- -
46	К581121- А012 варіант 2	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт	16	<u>1052.26</u> -	- -	16836	-	- -	- -	- -
47	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,3	<u>16559.72</u> 2489,72	- -	4968	747	- -	<u>33.5000</u> -	<u>10.05</u> -
48	КБ27-20-4	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	1000м2	0,03245	<u>76924.73</u> 2687,68	<u>5856.25</u> 784,11	2496	87	<u>190</u> 25	<u>43.4900</u> 8,0912	<u>1.41</u> 0,26
49	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з геотекстилю ПВХ на клеї зі зварюванням полотна у стиках	100м2	0,3245	<u>23520.45</u> 5084,23	<u>8.00</u> 6,88	7632	1650	<u>3</u> 2	<u>70.0500</u> 0,0888	<u>22.73</u> 0,03
50	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні	100м2	0,4345	<u>29492.96</u> 3700,39	- -	12815	1608	- -	<u>49.7900</u> -	<u>21.63</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	С1632-80 варіант 2	Гідроізоляційна мембрана	м2	43,45	<u>55,28</u>	-	2402	-	-	-	-
52	КБ15-20-1	Зовнішнє облицювання по бетонній поверхні стін плитками фасадними на цементному розчині	100м2	0,28	<u>88474,77</u> <u>30434,06</u>	<u>66,90</u> <u>39,62</u>	24773	8522	<u>19</u> <u>11</u>	<u>414,5200</u> <u>0,5135</u>	<u>116,07</u> <u>0,14</u>
53	КБ10-26-5	Установлення люків у перекриттях, площа прорізу до 2 м2	100м2	0,0108	<u>19288,80</u> <u>12566,77</u>	-	208	136	-	<u>190,5500</u>	<u>2,06</u>
54	С113-2430 варіант 2	Люк-вилаз металевий 900x1200	шт	1	<u>8986,49</u>	-	8986	-	-	-	-
55	241996- 19014-6 варіант 2	Драбина металева Н=4 м	шт	1	<u>9096,62</u>	-	9097	-	-	-	-
56	290518-4058 варіант 2	Труба металева 60 мм	м	0,8	<u>468,93</u>	-	375	-	-	-	-
57	КБ6-54-1	ПМ-2 Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм	100 м3	0,0133	<u>43063,30</u> <u>36732,20</u>	<u>3041,47</u> <u>1274,82</u>	573	489	<u>40</u> <u>17</u>	<u>488,7200</u> <u>15,1317</u>	<u>6,5</u> <u>0,2</u>
58	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0747	<u>34566,10</u>	-	2582	-	-	-	-
59	С124-48	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 10 мм	т	0,0747	<u>11128,96</u>	-	831	-	-	-	-
60	КБ6-60-1	Укладання бетонної суміші в конструкцію перекриття автобетононасосами	100 м3	0,0133	<u>390804,85</u> <u>1994,50</u>	<u>7330,47</u> <u>968,53</u>	5198	27	<u>97</u> <u>13</u>	<u>27,4800</u> <u>11,4958</u>	<u>0,37</u> <u>0,15</u>
61	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні	100м2	0,102	<u>29492,96</u> <u>3700,39</u>	-	3008	377	-	<u>49,7900</u>	<u>5,08</u>
62	С1632-80 варіант 2	Гідроізоляційна мембрана	м2	10,404	<u>55,28</u>	-	575	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					243334	29077	<u>20407</u> <u>5989</u>		<u>399,21</u> <u>69,32</u>
		Разом устаткування, грн.					9472				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					371				
		Всього устаткування, грн.					9843				
		Разом будівельні роботи, грн.					233862				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					184378				
		всього заробітна плата, грн.					35066				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					19770 56,28 6552 253632				

		Всього по розділу 3					263476				
		Розділ 4. Перекриття									
63	КБ7-45-1	Укладання панелей переkritтя з обпиранням по контуру площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,12	<u>40911,82</u> 18796,85	<u>13745,49</u> 4707,07	4909	2256	<u>1649</u> 565	<u>262,0500</u> 58,9559	<u>31,45</u> 7,07
64	C1424- 11600-1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М-200], крупність заповнювача більше 40 мм, сульфатостійкі	м3	2,5	<u>3758,11</u> -	<u>-</u> -	9395	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,034	<u>34182,64</u> -	<u>-</u> -	1162	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,1419	<u>34566,10</u> -	<u>-</u> -	4905	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	K584211- 2020 варіант 2	Панелі переkritтя з/б багатопустотні марки ПБ 64-15-14,5-12К7-5ВрII серія 1.141-1 вип.60	шт	3	<u>17089,21</u> -	<u>-</u> -	51268	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	K584211- 2039 варіант 2	Панелі переkritтя з/б багатопустотні марки ПБ 64-12-14,5-12К7-5ВрII серія 1.141-1 вип.60	шт	9	<u>18821,55</u> -	<u>-</u> -	169394	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	КБ6-10-1	Укладання бетону товщиною 100 мм по переkritтях	100м2	1,09	<u>30057,79</u> 1531,11	<u>936,44</u> 205,56	32763	1669	<u>1021</u> 224	<u>23,0000</u> 2,1958	<u>25,07</u> 2,39
70	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	13,2	<u>1027,36</u> 98,37	<u>-</u> -	13561	1298	<u>-</u> -	<u>1,4400</u> -	<u>19,01</u> -
71	КБ26-35-2	Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі покриттів і переkritтів зверху	1 м3	10,9	<u>4141,89</u> 1088,82	<u>-</u> -	45147	11868	<u>-</u> -	<u>14,8300</u> -	<u>161,65</u> -
72	C114-97 варіант 2	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного	м3	10,9	<u>4704,70</u> -	<u>-</u> -	51281	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з геотекстилю на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	1,32	<u>16682,37</u> 5084,23	<u>8,00</u> 6,88	22021	6711	<u>11</u> 9	<u>70,0500</u> 0,0888	<u>92,47</u> 0,12
74	C1555-106 варіант 2	Геотекстиль	м2	134,64	<u>67,04</u> -	<u>-</u> -	9026	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з геотекстилю ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	1,32	<u>16682.37</u> 5084,23	<u>8.00</u> 6,88	22021	6711	<u>11</u> 9	<u>70.0500</u> 0,0888	<u>92.47</u> 0,12
76	С1555-106 варіант 3	Гідроізоляція полімерна мембрана 1,5 мм	м2	134,64	<u>398.54</u> -	<u>-</u> -	53659	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з геотекстилю ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	1,32	<u>16682.37</u> 5084,23	<u>8.00</u> 6,88	22021	6711	<u>11</u> 9	<u>70.0500</u> 0,0888	<u>92.47</u> 0,12
78	С1555-106 варіант 4	Геотекстиль щільністю 350-400 г/м2	м2	134,64	<u>77.24</u> -	<u>-</u> -	10400	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з геотекстилю на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	1,32	<u>16682.37</u> 5084,23	<u>8.00</u> 6,88	22021	6711	<u>11</u> 9	<u>70.0500</u> 0,0888	<u>92.47</u> 0,12
80	С1555-106 варіант 6	Шипувата геомембрана	м2	134,64	<u>73.15</u> -	<u>-</u> -	9849	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, піском	100м3	0,0436	<u>8783.27</u> 8783,27	<u>-</u> -	383	383	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>6.56</u> -
82	С1421-10634 варіант 2	Пісок природний, рядовий	м3	4,36	<u>771.41</u> -	<u>-</u> -	3363	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з геотекстилю ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	1,32	<u>16682.37</u> 5084,23	<u>8.00</u> 6,88	22021	6711	<u>11</u> 9	<u>70.0500</u> 0,0888	<u>92.47</u> 0,12
84	С1555-106 варіант 5	Геотекстиль щільністю 150-200 г/м2	м2	134,64	<u>67.04</u> -	<u>-</u> -	9026	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					589596	51029	<u>2725</u> 834		<u>706.09</u> 10,06
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					589596				
							535842				
							51863				
							29012				
							80,88				
							9420				
							618608				
		Всього по розділу 4					618608				
		Розділ 5. Мощення									
85	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,022	<u>2771.81</u> 1222,23	<u>1549.58</u> 375,76	61	27	<u>34</u> 8	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>0.4</u> 0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	КБ11-2-1	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів	м3	2,2	<u>1276.95</u> 264,95	<u>143.39</u> 29,73	2809	583	<u>315</u> 65	<u>3.9800</u> 0,4036	<u>8.76</u> 0,89
87	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів	м3	3,5	<u>3613.11</u> 318,20	<u>458.80</u> 95,70	12646	1114	<u>1606</u> 335	<u>4.7800</u> 1,3014	<u>16.73</u> 4,55
88	КБ27-65-3	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	0,022	<u>994112.88</u> 51484,62	<u>12406.93</u> 3695,98	21870	1133	<u>273</u> 81	<u>709.3500</u> 52,9209	<u>15.61</u> 1,16
89	КБ27-66-1	Установлення бетонних бортових каменів на щебеневу основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	0,06	<u>36626.93</u> 4936,83	<u>629.76</u> 140,55	2198	296	<u>38</u> 8	<u>74.1600</u> 1,4550	<u>4.45</u> 0,09
Разом прямі витрати по розділу 5							39584	3153	<u>2266</u> 497		<u>45.95</u> 6,8
Разом будівельні роботи, грн.							39584				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							34165				
всього заробітна плата, грн.							3650				
Загальновиробничі витрати, грн.							2229				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							6,58				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							768				
Всього будівельні роботи, грн.							41813				

Всього по розділу 5							41813				
Розділ 6. Водовідведення											
90	КБ1-13-3	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 3	1000м3	0,0081	<u>35798.01</u> 997,81	<u>34800.20</u> 8682,16	290	8	<u>282</u> 70	<u>16.4600</u> 101,6294	<u>0.13</u> 0,82
91	КБ1-18-6	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 3	1000м3	0,0212	<u>91744.67</u> 3874,83	<u>87869.84</u> 19120,50	1945	82	<u>1863</u> 405	<u>63.9200</u> 237,8708	<u>1.36</u> 5,04
92	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	36,04	<u>60.23</u> -	<u>60.23</u> 8,23	2171	-	<u>2171</u> 297	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 3,57
93	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,0081	<u>8217.95</u> -	<u>8217.95</u> 1469,05	67	-	<u>67</u> 12	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 0,14
94	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,081	<u>2771.81</u> 1222,23	<u>1549.58</u> 375,76	225	99	<u>126</u> 30	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>1.49</u> 0,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	КБ23-1-1	Пісок для трубопроводу Улаштування піщаної основи під трубопроводу	10м3	0,17	<u>9523.46</u> 1037,95	- -	1619	176	- -	<u>16.3200</u> -	<u>2.77</u> -
96	КГ23-1-1	Укладання трубопроводів з гофрованих труб діаметром 100 мм	100 м	0,04	<u>762.42</u> 507,60	<u>241.05</u> 52,12	30	20	<u>10</u> 2	<u>7.5300</u> 0,5396	<u>0.3</u> 0,02
97	С113-966 варіант 3	Труба гофрована дренажна , зовнішній діаметр 110	м	40	<u>392.62</u> -	- -	15705	-	- -	- -	- -
98	КБ26-29-6	Улаштування пароізоляційного шару з плівки поліетиленової на трубопроводах діаметром від 89 мм до 133 мм	10 м	4	<u>364.82</u> 150,97	- -	1459	604	- -	<u>2.2100</u> -	<u>8.84</u> -
99	С1555-106 варіант 2	Геотекстиль	м2	166	<u>67.04</u> -	- -	11129	-	- -	- -	- -
100	КБ23-1-2	Улаштування щебеневої основи	10м3	1,35	<u>28816.20</u> 1037,95	- -	38902	1401	- -	<u>16.3200</u> -	<u>22.03</u> -
101	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, піском	100м3	0,06	<u>8783.27</u> 8783,27	- -	527	527	- -	<u>150.4500</u> -	<u>9.03</u> -
102	С1421-10634 варіант 2	Пісок природний, рядовий	м3	6	<u>771.41</u> -	- -	4628	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					78697	2917	<u>4519</u> 816		<u>45.95</u> 10
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					78697				80805
		Всього по розділу 6					80805				
		Розділ 7. Сходи									
103	КБ6-3-4	Улаштування монолітних бетонних сходів	100м3	0,0235	<u>465132.24</u> 33877,97	<u>19211.63</u> 5813,92	10931	796	<u>451</u> 137	<u>489.9200</u> 61,2455	<u>11.51</u> 1,44
104	С147-1-6	Стрижнева арматура А-I, діаметр 6 мм	100кг	0,3007	<u>3395.67</u> -	- -	1021	-	- -	- -	- -
105	С147-2-12	Стрижнева арматура А-II, діаметр 12 мм	100кг	0,4536	<u>3419.87</u> -	- -	1551	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	С124-46	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 5-6 мм	т	0,03007	<u>15968,09</u> -	<u>-</u> -	480	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	С124-49	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 12 мм	т	0,04536	<u>10298,50</u> -	<u>-</u> -	467	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					14450	796	<u>451</u> 137		<u>11,51</u> 1,44
		Разом будівельні роботи, грн.					14450				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13203				
		всього заробітна плата, грн.					933				
		Загальновиробничі витрати, грн.					538				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					181				
		Всього будівельні роботи, грн.					14988				

		Всього по розділу 7					14988				
		Розділ 8. Стеля									
108	КБ15-46-4	Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стель вручну	100м2	0,82	<u>10162,21</u> 6390,67	<u>162,95</u> 138,54	8333	5240	<u>134</u> 114	<u>88.0500</u> 2,1186	<u>72,2</u> 1,74
109	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,82	<u>6995,61</u> 4735,08	<u>5,00</u> 4,30	5736	3883	<u>4</u> 4	<u>63.0000</u> 0,0555	<u>51,66</u> 0,05
110	КБ15-179-2	Просте фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,82	<u>12504,89</u> 1801,31	<u>1,00</u> 0,86	10254	1477	<u>1</u> 1	<u>25.4100</u> 0,0111	<u>20,84</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 8					24323	10600	<u>139</u> 119		<u>144,7</u> 1,8
		Разом будівельні роботи, грн.					24323				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13584				
		всього заробітна плата, грн.					10719				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6121 17,57 2047 30444				

		Всього по розділу 8					30444				
		Розділ 9. Підлога									
111	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,82	<u>8640,13</u> 3744,56	<u>92,97</u> 79,96	7085	3071	<u>76</u> 66	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>46.13</u> 0,85
112	КБ11-11-2 Н1=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,82	<u>5389,25</u> 500,61	<u>95,97</u> 82,54	4419	411	<u>79</u> 68	<u>7.5200</u> 1,0656	<u>6.17</u> 0,87
113	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,82	<u>77305,98</u> 11293,45	<u>-</u> -	63391	9261	<u>-</u> -	<u>155.6000</u> -	<u>127.59</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 9					74895	12743	<u>155</u> 134		<u>179.89</u> 1,72
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					74895 61997 12877 7491 21,79 2537 82386				

		Всього по розділу 9					82386				
		Розділ 10. Стіни									
114	КБ8-5-7	Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	3,7	<u>5209,27</u> 598,84	<u>116,02</u> 51,56	19274	2216	<u>429</u> 191	<u>8.6600</u> 0,6120	<u>32.04</u> 2,26
115	КБ15-46-2	Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	1,649	<u>9493,21</u> 5680,11	<u>163,78</u> 139,24	15654	9367	<u>270</u> 230	<u>78.2600</u> 2,1293	<u>129.05</u> 3,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
116	КБ15-56-3	Безпiщане накриття поверхонь стiн розчином iз клейового гiпсу [типу "сатенгiпс"] товщиною шару 1 мм при нанесеннi за 2 рази	100 м2	1,649	<u>4680.62</u> 2970,32	<u>3.00</u> 2,58	7718	4898	<u>5</u> 4	<u>39.5200</u> 0,0333	<u>65.17</u> 0,05				
117	КБ15-56-4	Безпiщане накриття поверхонь стiн розчином iз клейового гiпсу [типу "сатенгiпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	1,649	<u>2674.10</u> 1573,85	<u>4.00</u> 3,44	4410	2595	<u>7</u> 6	<u>20.9400</u> 0,0444	<u>34.53</u> 0,07				
118	КБ15-179-1	Просте фарбування стiн полiвiнілацетатними водоемульсійними сумiшами по штукатурцi та збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування	100м2	1,649	<u>11380.08</u> 1614,17	<u>1.00</u> 0,86	18766	2662	<u>2</u> 1	<u>22.7700</u> 0,0111	<u>37.55</u> 0,02				
Разом прямi витрати по роздiлу 10							65822	21738	<u>713</u> 432		<u>298.34</u> 5,91				
Разом будiвельнi роботи, грн. в тому числi: вартiсть матерiалiв, виробiв та комплектiв, грн. всього заробiтна плата, грн. Загальновиробничi витрати, грн. трудомiсткiсть в загальновиробничих витратах, люд.год. заробiтна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будiвельнi роботи, грн.							65822			43371	22170	12691	36,52	4253	78513
Всього по роздiлу 10							78513								
Роздiл 11. Дверi															
119	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок iз навишуванням дверних полотен	100м2	0,0399	<u>21303.08</u> 18235,63	<u>1519.22</u> 339,07	850	728	<u>61</u> 14	<u>235.4200</u> 3,5100	<u>9.39</u> 0,14				
120	С126-384 варiант 3	Дверi металевi 2,1 м2	шт	1	<u>16286.68</u> -	<u>-</u> -	16287	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -				
121	С126-385 варiант 3	Дверi металевi 1,89 м2	шт	1	<u>15491.25</u> -	<u>-</u> -	15491	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -				
122	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними блоками площею до 3 м2 протипожежнi у кам'яних стiнах	100м2	0,0629	<u>17065.25</u> 5820,74	<u>4784.90</u> 1067,91	1073	366	<u>301</u> 67	<u>79.2800</u> 11,0550	<u>4.99</u> 0,7				
123	С126-384 варiант 4	Протипожежнi дверi EI30 2,2 м2	шт	2	<u>18341.98</u> -	<u>-</u> -	36684	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -				
124	С126-385 варiант 4	Протипожежнi дверi EI60 1,89 м2	шт	1	<u>16498.76</u> -	<u>-</u> -	16499	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 11					86884	1094	<u>362</u> 81		<u>14.38</u> 0,84
		Разом будівельні роботи, грн.					86884				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					85428				
		всього заробітна плата, грн.					1175				
		Загальновиробничі витрати, грн.					650				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					212				
		Всього будівельні роботи, грн.					87534				

		Всього по розділу 11					87534				
		Розділ 12. Водопостачання									
125	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,175	<u>26708.62</u> 20516,27	<u>3863.25</u> 1794,87	4674	3590	<u>676</u> 314	<u>268.9600</u> 24,7574	<u>47.07</u> 4,33
126	С113-1673 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 10 діам. 20x2,8 мм	м	15,7325	<u>76.18</u> -	<u>-</u> -	1199	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
127	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	6	<u>312.91</u> 176,94	<u>52.98</u> 11,73	1877	1062	<u>318</u> 70	<u>2.4100</u> 0,1561	<u>14.46</u> 0,94
128	& С113-2165-5 варіант 2	Кран кульовий ду 15 мм	шт	6	<u>271.78</u> -	<u>-</u> -	1631	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
129	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	1,75	<u>712.27</u> 249,53	<u>-</u> -	1246	437	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>6.16</u> -
130	& С114-97-У-13 варіант 2	Теплоізоляція труб	пог.м	17,5	<u>137.67</u> -	<u>-</u> -	2409	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 12					13036	5089	<u>994</u> 384		<u>67.69</u> 5,27
		Разом будівельні роботи, грн.					13036				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6953				
		всього заробітна плата, грн.					5473				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2992 7,59 883 16028				

		Всього по розділу 12					16028				
		Розділ 13. Гаряче водопостачання									
131	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,11	<u>26708.62</u> 20516,27	<u>3863.25</u> 1794,87	2938	2257	<u>425</u> 197	<u>268.9600</u> 24,7574	<u>29.59</u> 2,72
132	С113-1673 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 10 діам. 20x2,8 мм	м	9,889	<u>76.18</u> -	<u>-</u> -	753	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
133	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	3	<u>312.91</u> 176,94	<u>52.98</u> 11,73	939	531	<u>159</u> 35	<u>2.4100</u> 0,1561	<u>7.23</u> 0,47
134	& С113-2165-5 варіант 2	Кран кульовий ду 15 мм	шт	3	<u>271.78</u> -	<u>-</u> -	815	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
135	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	1,1	<u>712.27</u> 249,53	<u>-</u> -	783	274	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>3.87</u> -
136	& С114-97-У-13 варіант 2	Теплоізоляція труб	пог.м	11	<u>137.67</u> -	<u>-</u> -	1514	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 13					7742	3062	<u>584</u> 232		<u>40.69</u> 3,19
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					7742 4096 3294 1799 4,56 530 9541				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 13					9541				
		Розділ 14. Каналізація									
137	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,06	<u>7504,23</u> 7113,93	<u>153,90</u> 44,06	450	427	<u>9</u> 3	<u>91.8400</u> 0,5652	<u>5.51</u> 0,03
138	С113-2227 варіант 2	Труби поліпропіленові з вузлами для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	6	<u>214,60</u> -	<u>-</u> -	1288	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
139	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,04	<u>7591,54</u> 7419,12	<u>75,33</u> 21,18	304	297	<u>3</u> 1	<u>95.7800</u> 0,2700	<u>3.83</u> 0,01
140	С113-2226 варіант 2	Труби поліпропіленові з вузлами для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	4	<u>100,34</u> -	<u>-</u> -	401	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
141	С113-2291 варіант 2	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм	шт	1	<u>162,81</u> -	<u>-</u> -	163	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 14					2606	724	<u>12</u> 4		<u>9,34</u> 0,04
		Разом будівельні роботи, грн.					2606				
		в тому числі:					1870				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					728				
		всього заробітна плата, грн.					392				
		Загальновиробничі витрати, грн.					0,98				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					115				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2998				
		Всього будівельні роботи, грн.									
		Всього по розділу 14					2998				
		Розділ 15. Обладнання									
142	КБ18-5-1	Установлення водопідігрівників ємкісних місткістю до 1 м3	шт	1	<u>3682,12</u> 1595,31	<u>497,06</u> 129,20	3682	1595	<u>497</u> 129	<u>21.9800</u> 1,6551	<u>21,98</u> 1,66
143	1505-2017 варіант 3	Електроводонагрівач ємнісний 30л	шт	1	<u>4600,00</u> -	<u>-</u> -	4600	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
144	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10компл.	0,2	<u>2910,52</u> 2403,62	<u>224,37</u> 66,14	582	481	<u>45</u> 13	<u>31,9800</u> 0,8669	<u>6,4</u> 0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	C130-644 варіант 2	Умивальники овальні напівфарфорові та фарфорові з нижньою камерою змішування, кронштейнами, сифоном пляшковим латунним та випуском, із схованими встановлювальними поверхнями, без спинки	комплект	2	<u>3455.76</u> -	<u>-</u> -	6912	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
146	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	0,2	<u>887.00</u> 875,69	<u>-</u> -	177	175	<u>-</u> -	<u>11.4800</u> -	<u>2.3</u> -
147	C130-626 варіант 2	Змішувачі	комплект	2	<u>1939.41</u> -	<u>-</u> -	3879	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
148	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,2	<u>3932.63</u> 2705,99	<u>391.54</u> 116,29	787	541	<u>78</u> 23	<u>36.4100</u> 1,5210	<u>7.28</u> 0,3
149	& C100-290518-1H варіант 2	Унітаз	шт	1	<u>3230.35</u> -	<u>-</u> -	3230	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
150	& C100-290518-1H варіант 4	Унітаз для маломобільних	шт	1	<u>6290.35</u> -	<u>-</u> -	6290	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
151	КБ9-7-1	Монтаж резервуарів сталених вертикальних циліндричних	т	0,2	<u>13921.52</u> 2458,75	<u>6714.99</u> 1828,37	2784	492	<u>1343</u> 366	<u>30.4000</u> 19,8348	<u>6.08</u> 3,97
152	2303-5002 варіант 3	Бочка 500л	шт	1	<u>15003.65</u> -	<u>-</u> -	15004	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прями витрати по розділу 15					47927	3284	<u>1963</u> 531		<u>44.04</u> 6,1
		Разом устаткування, грн.					19604				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					770				
		Всього устаткування, грн.					20374				
		Разом будівельні роботи, грн.					28323				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					23076				
		всього заробітна плата, грн.					3815				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1946				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					558				
		Всього будівельні роботи, грн.					30269				
		Всього по розділу 15					50643				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 16. Електрика									
153	КБ21-2-1	Прокладання вінілплатових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	1,95	<u>4555.95</u> 2853,47	<u>699.28</u> 287,99	8884	5564	<u>1364</u> 562	<u>42.3300</u> 3,7596	<u>82.54</u> 7,33
154	С113-2126	Захисна трубка /гофрована/ 20x2,25 мм	м	195	<u>57.65</u> -	<u>-</u> -	11242	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
155	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному облещенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	1,95	<u>780.16</u> 579,73	<u>75.70</u> 43,42	1521	1130	<u>148</u> 85	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>16.77</u> 1,1
156	& С1545-194-3 варіант 3	Провід з мідним жилами ВВГ 3x1,5 мм2	м	200,85	<u>29.39</u> -	<u>-</u> -	5903	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
157	КБ21-2-2	Прокладання вінілплатових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм	100м	0,8	<u>5222.32</u> 3127,82	<u>1051.53</u> 377,77	4178	2502	<u>841</u> 302	<u>46.4000</u> 4,8230	<u>37.12</u> 3,86
158	С113-2128	Захисна трубка /гофрована/ 32x3 мм	м	80	<u>90.65</u> -	<u>-</u> -	7252	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
159	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному облещенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	0,8	<u>1136.30</u> 822,40	<u>140.14</u> 78,43	909	658	<u>112</u> 63	<u>12.2000</u> 1,0147	<u>9.76</u> 0,81
160	& С1545-315-1 варіант 2	Провід з мідним жилами ВВГ 3x2,5 мм2	км	0,0824	<u>37048.25</u> -	<u>-</u> -	3053	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
161	КМ8-405-2	Провід, що прокладається по конструкціях, переріз до 35 мм2	100 м	0,45	<u>5410.88</u> 4228,99	<u>775.87</u> 143,76	2435	1903	<u>349</u> 65	<u>57.6000</u> 1,7124	<u>25.92</u> 0,77
162	С1545-184 варіант 3	Провід з мідним жилами 5x4 мм2	м	45	<u>164.30</u> -	<u>-</u> -	7394	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
163	КБ21-24-5	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 40 кг	шт	1	<u>890.75</u> 505,16	<u>152.96</u> 52,46	891	505	<u>153</u> 52	<u>6.9600</u> 0,6380	<u>6.96</u> 0,64
164	& С1514-4-1 варіант 3	Щит ввідно-розподільчий 14 модулів	шт	1	<u>2735.18</u> -	<u>-</u> -	2735	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>24865.78</u> 20731,75	<u>816.14</u> 694,30	249	207	<u>8</u> 7	<u>285.6400</u> 9,7940	<u>2.86</u> 0,1
166	& С1547-16-1 варіант 2	Перемикач генератор-мережа, трипозиційний на 40А	шт	1	<u>3196.02</u> -	<u>-</u> -	3196	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
167	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>21547.89</u> 20731,75	<u>816.14</u> 694,30	215	207	<u>8</u> 7	<u>285.6400</u> 9,7940	<u>2.86</u> 0,1
168	& С1547-16-1 варіант 3	Трифазний автоматичний вимикач с32	шт	1	<u>546.41</u> -	<u>-</u> -	546	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
169	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,1	<u>15678.60</u> 14862,46	<u>816.14</u> 694,30	1568	1486	<u>82</u> 69	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>20.72</u> 0,98
170	& С1547-16-1 варіант 5	Трифазний автоматичний вимикач с25	шт	1	<u>429.11</u> -	<u>-</u> -	429	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
171	& С1547-16-1 варіант 4	Однофазний автоматичний вимикач с16	шт	8	<u>184.31</u> -	<u>-</u> -	1474	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
172	& С1547-16-1 варіант 6	Трифазний автоматичний вимикач с16	шт	1	<u>388.31</u> -	<u>-</u> -	388	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
173	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,04	<u>5171.90</u> 1842,66	<u>-</u> -	207	74	<u>-</u> -	<u>27.6800</u> -	<u>1.11</u> -
174	& С1547-6-4-8А	Вимикач заглиблений для прихованої проводки одноклавішний	шт	4	<u>86.56</u> -	<u>-</u> -	346	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
175	КБ21-22-9	Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних	100шт	0,11	<u>3320.51</u> 3320,51	<u>-</u> -	365	365	<u>-</u> -	<u>49.8800</u> -	<u>5.49</u> -
176	& С1545-215-5	Розетка одинарна загального типу	шт	11	<u>87.05</u> -	<u>-</u> -	958	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
177	КБ21-18-14	Монтаж світильників	100шт	0,27	<u>18505.36</u> 12281,04	<u>5389.93</u> 3037,65	4996	3316	<u>1455</u> 820	<u>177.6000</u> 39,3116	<u>47.95</u> 10,61
178	& С1507-3013-15 варіант 3	Світильник підвісний з лампою LED 6Вт	шт	22	<u>1452.53</u> -	<u>-</u> -	31956	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
179	& С1507-3013-15 варіант 4	Світильник з блоком аварійного освітлення IP65	шт	5	<u>2411.33</u> -	<u>-</u> -	12057	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
180	КМ13-375-1	Монтаж дизель-генератора	т	1	<u>10549.90</u> 10522,40	<u>9.76</u> 0,53	10550	10522	<u>10</u> 1	<u>140.0000</u> 0,0070	<u>140</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	& С1- ПР416-206 варіант 2	Лоток металевий перфорований 100x50 мм	м	40	<u>602.82</u> -	<u>-</u> -	24113	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
182	2202-1010 варіант 2	Агрегат дизель-генератор з трубою вихлопних газів	шт	1	<u>102000.00</u> -	<u>-</u> -	102000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прями витрати по розділу 16					252010	28439	<u>4530</u> 2033		<u>400.06</u> 26,31
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					252010				
							219041				
							30472				
							16532				
							42,48				
							4947				
							268542				

		Всього по розділу 16					268542				
		Розділ 17. Вентиляція витяжна									
183	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>506.16</u> 466,74	<u>38.01</u> 9,90	506	467	<u>38</u> 10	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>6.21</u> 0,12
184	2203-6006 варіант 2	Канальный вентилятор ВЕНТС ВК 150	шт	1	<u>3956.00</u> -	<u>-</u> -	3956	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
185	КБ20-27-5	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	1	<u>1108.03</u> 100,27	<u>29.76</u> 7,25	1108	100	<u>30</u> 7	<u>1.4500</u> 0,0965	<u>1.45</u> 0,1
186	С130-232 варіант 2	Глушник шуму вентиляційних установок 150/600	шт	1	<u>3032.65</u> -	<u>-</u> -	3033	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
187	КБ20-6-4	Прокладання повітроводів із корозійностійкої сталі класу П [щільні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,192	<u>33675.12</u> 19625,46	<u>507.97</u> 156,89	6466	3768	<u>98</u> 30	<u>287.3000</u> 2,0876	<u>55.16</u> 0,4
188	С113-1885 варіант 2	Хомут ХЦК 150	шт	30	<u>231.66</u> -	<u>-</u> -	6950	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
189	С113-1945 варіант 2	Відведення 90-150	шт	9	<u>475.51</u> -	<u>-</u> -	4280	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
190	С130-897 варіант 2	Повітровід з оцинкованої сталі 150 мм, товщ. 0,55 мм	м	30	<u>805.49</u> -	<u>-</u> -	24165	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
191	С113-1638 варіант 2	Трійник 150	шт	5	<u>433.58</u> -	<u>-</u> -	2168	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
192	КБ20-15-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм	шт	5	<u>179.95</u> 168,68	<u>10.72</u> 3,00	900	843	<u>54</u> 15	<u>2.4100</u> 0,0399	<u>12.05</u> 0,2
193	& С130-377-3В варіант 2	Дросельна заслонка діам. 150 мм	шт	7	<u>952.36</u> -	- -	6667	-	- -	- -	- -
194	& С130-377-3В варіант 3	Зворотній клапан О150	шт	1	<u>544.36</u> -	- -	544	-	- -	- -	- -
195	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	3	<u>149.99</u> 127,38	<u>22.61</u> 5,25	450	382	<u>68</u> 16	<u>1.8200</u> 0,0699	<u>5.46</u> 0,21
196	& С130-595-2-1К варіант 2	Решітка вентиляційна діам. 125	шт	3	<u>466.94</u> -	- -	1401	-	- -	- -	- -
197	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	<u>496.47</u> 484,18	<u>10.72</u> 3,00	496	484	<u>11</u> 3	<u>6.8300</u> 0,0399	<u>6.83</u> 0,04
198	& С130-377-3 варіант 2	Противопожежний клапан діам 150 мм	шт	1	<u>1945.84</u> -	- -	1946	-	- -	- -	- -
199	КБ20-23-1	Установлення дефлекторів діаметром патрубка до 280 мм	шт	9	<u>335.11</u> 308,08	<u>7.15</u> 2,00	3016	2773	<u>64</u> 18	<u>4.5100</u> 0,0266	<u>40.59</u> 0,24
200	С130-220 варіант 2	Витяжний дифузор 150 мм	шт	6	<u>256.08</u> -	- -	1536	-	- -	- -	- -
201	С130-262 варіант 2	Дефлектор VILPE ROSS 125/13	шт	3	<u>2510.91</u> -	- -	7533	-	- -	- -	- -
202	КБ20-18-1	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонт	1	<u>360.28</u> 43,76	<u>9.10</u> 2,10	360	44	<u>9</u> 2	<u>0.6100</u> 0,0280	<u>0.61</u> 0,03
203	С126-1329 варіант 2	Зонт діам. 150	шт	1	<u>166.83</u> -	- -	167	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 17					77648	8861	<u>372</u> 101		<u>128.36</u> 1,34
		Разом устаткування, грн.					3956				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					156				
		Всього устаткування, грн.					4112				
		Разом будівельні роботи, грн.					73692				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					64459				
		всього заробітна плата, грн.					8962				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5097 13,3 1548 78789				

		Всього по розділу 17					82900				
		Розділ 18. Вентиляція припливна									
204	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	506,16 466,74	38,01 9,90	506 -	467 -	38 10	6.2100 0,1231	6.21 0,12
205	2203-6006 варіант 2	Канальный вентилятор ВЕНТС ВК 150	шт	1	3956,00 -	- -	3956 -	- -	- -	- -	- -
206	КБ20-27-5	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	1	1108,03 100,27	29,76 7,25	1108 -	100 -	30 7	1.4500 0,0965	1.45 0,1
207	С130-232 варіант 2	Глушник шуму вентиляційних установок 150/600	шт	1	3032,65 -	- -	3033 -	- -	- -	- -	- -
208	КБ20-6-4	Прокладання повітроводів із корозійностійкої сталі класу П [щільні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,192	33675,12 19625,46	507,97 156,89	6466 -	3768 -	98 30	287,3000 2,0876	55,16 0,4
209	С113-1885 варіант 2	Хомут ХЦК 150	шт	30	231,66 -	- -	6950 -	- -	- -	- -	- -
210	С113-1945 варіант 2	Відведення 90-150	шт	9	475,51 -	- -	4280 -	- -	- -	- -	- -
211	С130-897 варіант 2	Повітровід з оцинкованої сталі 150 мм, товщ. 0,55 мм	м	30	805,49 -	- -	24165 -	- -	- -	- -	- -
212	С113-1638 варіант 2	Трійник 150	шт	5	433,58 -	- -	2168 -	- -	- -	- -	- -
213	КБ20-15-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм	шт	5	179,95 168,68	10,72 3,00	900 -	843 -	54 15	2,4100 0,0399	12,05 0,2
214	& С130-377- 3В варіант 2	Дросельна заслонка діам. 150 мм	шт	7	952,36 -	- -	6667 -	- -	- -	- -	- -
215	& С130-377- 3В варіант 3	Зворотній клапан О150	шт	1	544,36 -	- -	544 -	- -	- -	- -	- -
216	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	3	160,20 127,38	24,43 5,56	481 -	382 -	73 17	1,8200 0,0745	5,46 0,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217	& С130-595-2-1К варіант 2	Решітка вентиляційна діам. 125	шт	3	<u>466.94</u> -	<u>-</u> -	1401	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
218	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	<u>496.47</u> <u>484,18</u>	<u>10.72</u> <u>3,00</u>	496	484	<u>11</u> <u>3</u>	<u>6.8300</u> <u>0,0399</u>	<u>6.83</u> <u>0,04</u>
219	& С130-377-3 варіант 2	Противопожежний клапан діам 150 мм	шт	1	<u>1945.84</u> -	<u>-</u> -	1946	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
220	КБ20-23-1	Установлення дефлекторів діаметром патрубку до 280 мм	шт	9	<u>335.11</u> <u>308,08</u>	<u>7.15</u> <u>2,00</u>	3016	2773	<u>64</u> <u>18</u>	<u>4.5100</u> <u>0,0266</u>	<u>40.59</u> <u>0,24</u>
221	С130-220 варіант 2	Витяжний дифузор 150 мм	шт	6	<u>256.08</u> -	<u>-</u> -	1536	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
222	С130-262 варіант 2	Дефлектор VILPE ROSS 125/13	шт	3	<u>2510.91</u> -	<u>-</u> -	7533	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
223	КБ20-18-1	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонт	1	<u>360.28</u> <u>43,76</u>	<u>9.10</u> <u>2,10</u>	360	44	<u>9</u> <u>2</u>	<u>0.6100</u> <u>0,0280</u>	<u>0.61</u> <u>0,03</u>
224	С126-1329 варіант 2	Зонт діам. 150	шт	1	<u>166.83</u> -	<u>-</u> -	167	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 18					77679	8861	<u>377</u> <u>102</u>		<u>128.36</u> <u>1,35</u>
		Разом устаткування, грн.					3956				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					156				
		Всього устаткування, грн.					4112				
		Разом будівельні роботи, грн.					73723				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					64485				
		всього заробітна плата, грн.					8963				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					5098				
		трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год.					13,3				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					1549				
		Всього будівельні роботи, грн.					78821				
		Всього по розділу 18					82932				
		Розділ 19. Пожежна сигналізація									
225	КМ10-667-1	Монтаж приладу приймально-контрольного пожежного	шт	1	<u>2733.59</u> <u>2608,75</u>	<u>1.03</u> <u>0,17</u>	2734	2609	<u>1</u> <u>-</u>	<u>36.8000</u> <u>0,0026</u>	<u>36.8</u> <u>-</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
226	КМ10-668-2	Монтаж сповіщувача пожежного димового	шт	37	<u>266.86</u> 213,02	<u>1.03</u> 0,17	9874	7882	<u>38</u> 6	<u>3.2000</u> 0,0026	<u>118.4</u> 0,1
227	КМ10-668-1	Монтаж сповіщувача пожежного теплового	шт	4	<u>146.19</u> 106,51	<u>3.99</u> 0,68	585	426	<u>16</u> 3	<u>1.6000</u> 0,0101	<u>6.4</u> 0,04
228	КМ8-531-2	Монтаж сповіщувача пожежного ручного	шт	6	<u>364.47</u> 157,84	<u>13.31</u> 2,59	2187	947	<u>80</u> 16	<u>2.1000</u> 0,0305	<u>12.6</u> 0,18
229	КМ10-386-15	Монтаж оповіщувача світлозвукового "Джміль"	шт	1	<u>260.87</u> 240,51	<u>-</u> -	261	241	<u>-</u> -	<u>3.2000</u> -	<u>3.2</u> -
230	КМ10-386-15	Монтаж світлового оповіщувача	шт	11	<u>260.87</u> 240,51	<u>-</u> -	2870	2646	<u>-</u> -	<u>3.2000</u> -	<u>35.2</u> -
231	КМ10-669-3	Монтаж акумулятора	шт	1	<u>1078.81</u> 601,28	<u>0.83</u> 0,14	1079	601	<u>1</u> -	<u>8.0000</u> 0,0021	<u>8</u> -
232	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	2,6	<u>5546.35</u> 2352,74	<u>2300.84</u> 460,93	14421	6117	<u>5982</u> 1198	<u>32.8000</u> 6,1138	<u>85.28</u> 15,9
233	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	2,6	<u>772.39</u> 579,73	<u>75.70</u> 43,42	2008	1507	<u>197</u> 113	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>22.36</u> 1,46
234	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	3,4	<u>2051.66</u> 1763,33	<u>28.57</u> 7,09	6976	5995	<u>97</u> 24	<u>25.5000</u> 0,0825	<u>86.7</u> 0,28
235	КМ10-669-3	Монтаж модуля цифрового автододзвону	шт	1	<u>799.60</u> 601,28	<u>0.83</u> 0,14	800	601	<u>1</u> -	<u>8.0000</u> 0,0021	<u>8</u> -
236	КМ10-667-13	Монтаж ПЗІП	шт	1	<u>436.30</u> 426,05	<u>0.83</u> 0,14	436	426	<u>1</u> -	<u>6.4000</u> 0,0021	<u>6.4</u> -
237	КБ21-17-4	Монтаж світильника аварійного освітлення МАТЕРІАЛИ	100шт	0,01	<u>17124.29</u> 12145,73	<u>3023.12</u> 1845,31	171	121	<u>30</u> 18	<u>156.8000</u> 24,0958	<u>1.57</u> 0,24
238	1602-30002 варіант 2	Прилад приймально-контрольний пожежний ППКП "Тірас-16П"	шт	1	<u>5217.95</u> -	<u>-</u> -	5218	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
239	1602-30066 варіант 5	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3	шт	41	<u>210.68</u> -	<u>-</u> -	8638	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
240	1602-30066 варіант 4	Сповіщувач пожежний тепловий ТПТТ-4	шт	5	<u>206.60</u> -	<u>-</u> -	1033	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
241	1602-30066 варіант 3	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1	шт	6	<u>204.56</u> -	<u>-</u> -	1227	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
242	1602-30066 варіант 2	Сповіщувач пожежний ручний ИПР (IP54) зовнішній	шт	2	<u>388.16</u> -	<u>-</u> -	776	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
243	1602-30045 варіант 2	Оповіщувач світлозвуковий ДЖМІЛЬ	шт	1	<u>455.58</u> -	<u>-</u> -	456	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
244	1507-5090 варіант 2	Світловий оповіщувач ОС-1 "ВИХІД"	шт	3	<u>222.50</u> -	<u>-</u> -	668	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
245	1507-5090 варіант 3	Оповіщувач світлозвуковий ОС3-12 "Вихід"	шт	8	<u>357.14</u>	-	2857	-	-	-	-
246	15097-32011 варіант 4	Кабель J-H(St)H 1x2x0.8	1000м	0,45	<u>23069.15</u>	-	10381	-	-	-	-
247	15097-32011 варіант 2	Кабель H E30 1x2x0.8	1000м	0,12	<u>23069.15</u>	-	2768	-	-	-	-
248	15097-32011 варіант 3	Кабель NXN FE 180/E30 3x1,5	1000м	0,03	<u>69377.15</u>	-	2081	-	-	-	-
249	C118-37 варіант 2	Кабельний канал 16x16	м	250	<u>17.03</u>	-	4258	-	-	-	-
250	C118-37 варіант 3	Кабель-канал ПВХ 25x40	м	10	<u>27.03</u>	-	270	-	-	-	-
251	1511-3001 варіант 2	Акумулятор 12В/18А год	шт	1	<u>1926.02</u>	-	1926	-	-	-	-
252	C1547-7 варіант 2	Світильник аварійного освітлення HL306L	шт	1	<u>307.04</u>	-	307	-	-	-	-
253	1704-50694 варіант 2	ПЗіП DA-275 V-DF-16	шт	1	<u>4101.17</u>	-	4101	-	-	-	-
254	1602-50127 варіант 2	Модуль цифрового автододзвону МЦА-GSM	шт	1	<u>1800.00</u>	-	1800	-	-	-	-
255	& C11-16-1-2 варіант 2	Дюбель із забивним саморізом 6x40	шт	550	<u>0.79</u>	-	435	-	-	-	-
256	& C11-16-1-2 варіант 3	Дюбель із забивним саморізом 6x60	шт	150	<u>0.79</u>	-	119	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 19					93721	30119	<u>6444</u> 1378		<u>430.91</u> 18,2
		Разом устаткування, грн.					1800				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					71				
		Всього устаткування, грн.					1871				
		Разом будівельні роботи, грн.					91921				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					55358				
		всього заробітна плата, грн.					31497				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16139				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					39,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4599				
		Всього будівельні роботи, грн.					108060				

		Всього по розділу 19					109931				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 20. Пусконаладка									
257	ПЖ5-52	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий	шт	37	<u>181,57</u> 181,57	<u>-</u> -	6718	6718	<u>-</u> -	<u>1,8000</u> -	<u>66,6</u> -
		Разом прями витрати по розділу 20					6718	6718	<u>-</u> -		<u>66,6</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6718 6718 2542 5,79 675 9260				

		Всього по розділу 20					9260				
		Розділ 21. Обладнання									
258	1602-10364 варіант 2	Стіл письмовий.	шт	1	<u>2900,00</u> -	<u>-</u> -	2900	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
259	241996- 11034 варіант 2	Стілець	шт	17	<u>950,00</u> -	<u>-</u> -	16150	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
260	280222- 13068 варіант 2	Ліжко (нари)	шт	5	<u>5350,00</u> -	<u>-</u> -	26750	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
261	280222- 14080 варіант 2	Лавка	шт	10	<u>1953,00</u> -	<u>-</u> -	19530	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
262	550101-35 варіант 2	Пандус для маломобільних 6 м	шт	1	<u>17146,00</u> -	<u>-</u> -	17146	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
263	2410-1001 варіант 2	Урна для сміття	шт	3	<u>650,00</u> -	<u>-</u> -	1950	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
264	ПЖ5-55	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний	шт	6	<u>71,62</u> 71,62	<u>-</u> -	430	430	<u>-</u> -	<u>0,7100</u> -	<u>4,26</u> -
		Разом прями витрати по розділу 21					84856	430	<u>-</u> -		<u>4,26</u> -
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн.					84426 3317 87743				

