

Капітальний ремонт будівлі комунального некомерційного підприємства Лохвицька міська лікарня (термомодернізація фасаду з переобладнанням вхідних груп, влаштуванням пандусу та вимощення; заміна покрівлі з утепленням; заміна внутрішніх інженерних мереж та оздоблення) по вул. Незалежності,4 в м. Лохвиця Полтавської області. Коригування
10-2021

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01

на Капітальний ремонт будівлі комунального некомерційного підприємства Лохвицька міська лікарня (термомодернізація фасаду з обладнанням вхідних груп, влаштуванням пандусу та вимощення; заміна покрівлі з утепленням; заміна внутрішніх інженерних мереж та оздоблення) по вул. Незалежності,4 в м. Лохвиця Полтавської області (Загально-будівельні роботи Лохвиця Полтавської області) Благоустрій
Капітальний ремонт будівлі комунального некомерційного підприємства Лохвицька міська лікарня (термомодернізація фасаду з обладнанням вхідних груп, влаштуванням пандусу та вимощення; заміна покрівлі з утепленням; заміна внутрішніх інженерних мереж та оздоблення) по вул. Незалежності,4 в м. Лохвиця Полтавської області (Загально-будівельні роботи Лохвиця Полтавської області) Благоустрій

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

6431,802 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

9,88558 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

758,654 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 травня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1									
		Розділ 1. Огорожа О-1									
1	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	5,738	<u>13128.53</u> 6607,96	<u>6520.57</u> 1707,79	75332	37916	<u>37416</u> 9799	<u>98.0700</u> 22,2245	<u>562.73</u> 127,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	КР2-1-3	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	1 м3	46,5	<u>2463.21</u> 586,21	<u>1877.00</u> 486,93	114539	27259	<u>87280</u> 22642	<u>8.7000</u> 6,5276	<u>404.55</u> 303,53
3	КР20-12-1 к дем.=0,7	Демонтаж чавунної огорожі	1т	0,09	<u>8073.62</u> 5295,01	<u>2778.61</u> 360,13	727	477	<u>250</u> 32	<u>62.0970</u> 3,7222	<u>5.59</u> 0,33
4	КР1-5-2	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2	100 м3	0,2933	<u>6932.88</u> 327,61	<u>6605.27</u> 1558,37	2033	96	<u>1937</u> 457	<u>5.3400</u> 19,3180	<u>1.57</u> 5,67
5	КР1-15-2	Буріння ям глибиною до 2 м бурильно-крановими машинами на тракторі, група ґрунту 2	100 ям	1,53	<u>15226.13</u> 2462,15	<u>12763.98</u> 2349,65	23296	3767	<u>19529</u> 3595	<u>38.2500</u> 29,1270	<u>58.52</u> 44,56
6	КБ5-9-1	Заповнення бетоном порожнистих паль і паль-оболонок діаметром до 80 см	м3	13,44	<u>6159.01</u> 487,13	<u>1476.76</u> 463,76	82777	6547	<u>19848</u> 6233	<u>6.9600</u> 4,8177	<u>93.54</u> 64,75
7	С111-1150	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 10 мм	т	1,36	<u>16895.73</u> -	<u>-</u> -	22978	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	С111-1149	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,51	<u>17611.54</u> -	<u>-</u> -	8982	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КР2-12-1	Улаштування основи під фундаменти	100 м3	0,1224	<u>170071.79</u> 34097,65	<u>2759.21</u> 740,15	20817	4174	<u>338</u> 91	<u>506.0500</u> 8,9175	<u>61.94</u> 1,09
10	КР18-20-4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню шлакового	100м3	0,1224	<u>144208.46</u> 2485,86	<u>30566.73</u> 5625,17	17651	304	<u>3741</u> 689	<u>39.0000</u> 59,5946	<u>4.77</u> 7,29
11	КБ6-1-20	Улаштування стрічкових фундаментів бетонних	100м3	0,3093	<u>460006.03</u> 25891,40	<u>5.35</u> 1,06	142280	8008	<u>2</u> -	<u>369.9300</u> 0,0139	<u>114.42</u> -
12	КР2-6-3	Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 2 шари	100 м2	0,89	<u>19713.50</u> 2620,31	<u>-</u> -	17545	2332	<u>-</u> -	<u>36.5200</u> -	<u>32.5</u> -
13	С111-852	Руберойд покрівельний з крупнозернистою засипкою РКК-350Б	м2	195,8	<u>41.27</u> -	<u>-</u> -	8081	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КБ8-22-1 к=1,15	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3	75,57	<u>408.16</u> 396,76	<u>-</u> -	30845	29983	<u>-</u> -	<u>5.7385</u> -	<u>433.66</u> -
15	& С1422-10933-1	Блок декоративний двосторонній 400x200x200	шт	4723	<u>166.11</u> -	<u>-</u> -	784538	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	С111-2010-1	Суміш для укладання пінобетонних блоків Ceresit СТ 21	кг	1889,25	<u>7.18</u> -	<u>-</u> -	13565	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& С1422-10933-1 варіант 1	Кришка чотирикатна 480x480x80	шт	153	<u>220.52</u> -	<u>-</u> -	33740	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& С1422-10933-1 варіант 2	Кришка двоскатна 500x260x60	шт	600	<u>106.42</u> -	<u>-</u> -	63852	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	& C111-870-1	Сітка монтажна 0,18м x 20м	шт	9	<u>253.98</u>	-	2286	-	-	-	-
20	КБ6-11-7 к=1,15	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,4072	<u>59741.42</u>	<u>305.06</u>	24327	7761	<u>124</u>	<u>265.6500</u>	<u>108.17</u>
21	КР9-20-4	Установлення металевих огорож без поручня	100м	2,84	<u>7378.48</u>	<u>333.35</u>	20955	14606	<u>947</u>	<u>69.2100</u>	<u>196.56</u>
22	С126-1282 варіант 3	Металева секція огороження шириною 2 м	шт	142	<u>3088.63</u>	-	438585	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							1949731	143230	<u>171412</u>		<u>2078.52</u>
Разом будівельні роботи, грн.							1949731		43602		555,5
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1635089				
всього заробітна плата, грн.							186832				
Загальновиробничі витрати, грн.							109233				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							316,09				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							37260				
Всього будівельні роботи, грн.							2058964				

Всього по розділу 1							2058964				
Розділ 2. Вимощення											
ТИП I											
23	КР18-4-1	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів окремими місцями площею до 10 м2 шириною фрезерування 500 мм та глибиною фрезерування 50 мм	100м2	14,82	<u>11088.32</u>	<u>10391.99</u>	164329	10001	<u>154009</u>	<u>11.0000</u>	<u>163.02</u>
					674,85	1722,46			25527	18,6194	275,94
24	КР18-4-2 к=5	На кожні 10 мм зміни глибини фрезерування додавати або виключати до норми 18-4-1	100м2	14,82	<u>8277.81</u>	<u>8170.39</u>	122677	1546	<u>121085</u>	<u>1.7000</u>	<u>25.19</u>
					104,30	1356,89			20109	14,7300	218,3
25	КР18-1-3	Розбирання щебневих основ	100м3	2,964	<u>7322.47</u>	<u>5732.28</u>	21704	4713	<u>16991</u>	<u>25.9200</u>	<u>76.83</u>
					1590,19	811,68			2406	8,6041	25,5
26	КР18-2-1	Розбирання бортових каменів	100м	10,06	<u>7592.43</u>	<u>1333.50</u>	76380	62965	<u>13415</u>	<u>102.0200</u>	<u>1026.32</u>
					6258,93	314,61			3165	3,9000	39,23
27	КБ27-20-4	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	1000м2	1,727	<u>8509.45</u>	<u>5789.15</u>	14696	4698	<u>9998</u>	<u>43.4900</u>	<u>75.11</u>
					2720,30	793,66			1371	8,0912	13,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	C1555-106 варіант 1	Геотекстиль щільністю 150 г/м2	м2	1727	<u>41,96</u> -	-	72465	-	-	-	-
29	KP18-20-4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню шлакового	100м3	1,6421	<u>144208,46</u> 2485,86	<u>30566,73</u> 5625,17	236805	4082	<u>50194</u> 9237	<u>39.0000</u> 59,5946	<u>64,04</u> 97,86
30	KP18-20-2	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви	100м3	0,821	<u>9245,04</u> 1642,42	<u>7329,27</u> 921,73	7590	1348	<u>6017</u> 757	<u>26.0000</u> 9,6839	<u>21,35</u> 7,95
31	C1421-9645 варіант 1	Суха цементно-піщана суміш М50	м3	82,12	<u>7120,84</u> -	-	584763	-	-	-	-
32	KP18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	16,49	<u>98120,52</u> 8903,82	<u>213,56</u> 54,72	1618007	146824	<u>3522</u> 902	<u>119.8200</u> 0,6603	<u>1975,83</u> 10,89
33	KP18-48-1	Улаштування тротуарів із бетонних плит із заповненням швів цементним розчином	100м2	0,3362	<u>7406,81</u> 5572,33	<u>1746,00</u> 381,78	2490	1873	<u>587</u> 128	<u>82.7000</u> 3,9050	<u>27,8</u> 1,31
34	C111-256 варіант 3	Попереджувальна тактильна плитка 300х300х30 (h)	м2	33,62	<u>1464,33</u> -	-	49231	-	-	-	-
35	KP18-29-2	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100м	10,06	<u>30271,66</u> 8412,50	<u>698,40</u> 152,71	304533	84630	<u>7026</u> 1536	<u>126.0300</u> 1,5620	<u>1267,86</u> 15,71
36	C1416-8684 варіант 1	Камені бортові, БР100.20.6, довжина 1м	шт	1006	<u>243,38</u> -	-	244840	-	-	-	-
37	KP18-4-1	ТИП II Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів окремими місцями площею до 10 м2 шириною фрезерування 500 мм та глибиною фрезерування 50 мм	100м2	2,415	<u>11088,32</u> 674,85	<u>10391,99</u> 1722,46	26778	1630	<u>25097</u> 4160	<u>11.0000</u> 18,6194	<u>26,57</u> 44,97
38	KP18-4-2 к=5	На кожні 10 мм зміни глибини фрезерування додавати або виключати до норми 18-4-1	100м2	2,415	<u>8277,81</u> 104,30	<u>8170,39</u> 1356,89	19991	252	<u>19731</u> 3277	<u>1.7000</u> 14,7300	<u>4,11</u> 35,57
39	KP18-1-3	Розбирання щебеневої основи	100м3	0,483	<u>7322,47</u> 1590,19	<u>5732,28</u> 811,68	3537	768	<u>2769</u> 392	<u>25.9200</u> 8,6041	<u>12,52</u> 4,16
40	KB27-20-4	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	1000м2	0,254	<u>8509,45</u> 2720,30	<u>5789,15</u> 793,66	2161	691	<u>1470</u> 202	<u>43.4900</u> 8,0912	<u>11,05</u> 2,06
41	C1555-106 варіант 1	Геотекстиль щільністю 150 г/м2	м2	254	<u>41,96</u> -	-	10658	-	-	-	-
42	KP18-20-4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню шлакового	100м3	0,242	<u>144208,46</u> 2485,86	<u>30566,73</u> 5625,17	34898	602	<u>7397</u> 1361	<u>39.0000</u> 59,5946	<u>9,44</u> 14,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	КР18-20-2	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви	100м3	0,121	<u>9245.04</u> 1642,42	<u>7329.27</u> 921,73	1119	199	<u>887</u> 112	<u>26.0000</u> 9,6839	<u>3.15</u> 1,17
44	С1421-9645 варіант 1	Суша цементно-піщана суміш М50	м3	12,1	<u>7120.84</u> -	<u>-</u> -	86162	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	КР18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	2,415	<u>98120.52</u> 8903,82	<u>213.56</u> 54,72	236961	21503	<u>516</u> 132	<u>119.8200</u> 0,6603	<u>289.37</u> 1,59
46	КР18-48-1	Улаштування тротуарів із бетонних плит із заповненням швів цементним розчином	100м2	0,062	<u>7406.81</u> 5572,33	<u>1746.00</u> 381,78	459	345	<u>108</u> 24	<u>82.7000</u> 3,9050	<u>5.13</u> 0,24
47	С111-256 варіант 3	Попереджувальна тактильна плитка 300х300х30 (h)	м2	6,2	<u>1464.33</u> -	<u>-</u> -	9079	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							3952313	348670	<u>440819</u> 74798		<u>5084.69</u> 810,84
Разом будівельні роботи, грн.							3952313				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							3162824				
всього заробітна плата, грн.							423468				
Загальновиробничі витрати, грн.							246075				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							708,7				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							83539				
Всього будівельні роботи, грн.							4198388				
Всього по розділу 2							4198388				
Розділ 3. Велопарковка											
тип1											
48	КР1-16-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м, група ґрунту 2	100 м3	0,0006	<u>24413.80</u> 24413,80	<u>-</u> -	15	15	<u>-</u> -	<u>368.9000</u> -	<u>0.22</u> -
49	КР2-15-1	Улаштування бетонних фундаментів	100 м3	0,0005	<u>388821.24</u> 43854,75	<u>48508.33</u> 10610,08	194	22	<u>24</u> 5	<u>657.0000</u> 108,5551	<u>0.33</u> 0,05
50	КБ9-75-2 к=1,15	Виготовлення металевих конструкцій велопарковки з труб сталевих д50мм	т	0,03754	<u>23083.43</u> 15040,34	<u>5788.28</u> 346,37	867	565	<u>217</u> 13	<u>202.4000</u> 4,0377	<u>7.6</u> 0,15
51	С113-6 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні , діаметр 50 мм	м	7,5	<u>750.34</u> -	<u>-</u> -	5628	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	С124-3 варіант 2	Полоса сталева 100*100*6,0мм	т	0,0009964	<u>84488.94</u> -	<u>-</u> -	84	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
тип2											
53	КР1-16-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м, група ґрунту 2	100 м3	0,0003	<u>24413.80</u> 24413,80	<u>-</u> -	7	7	<u>-</u> -	<u>368.9000</u> -	<u>0.11</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	КР2-15-1	Улаштування бетонних фундаментів	100 м3	0,0015	<u>388821,24</u> 43854,75	<u>48508,33</u> 10610,08	583	66	<u>73</u> 16	<u>657,0000</u> 108,5551	<u>0,99</u> 0,16
55	КБ9-75-2 κ=1,15	Виготовлення металевих конструкцій велопарковки з труб сталевих д50мм	т	0,03775	<u>23083,43</u> 15040,34	<u>5788,28</u> 346,37	871	568	<u>219</u> 13	<u>202,4000</u> 4,0377	<u>7,64</u> 0,15
56	С113-6 варіант 2	Труби сталеві зварні водогазопровідні , діаметр 50 мм	м	18	<u>750,34</u> -	<u>-</u> -	13506	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	С124-3 варіант 1	Полоса сталева 600*150*4,0мм	т	0, 0029998	<u>98005,96</u> -	<u>-</u> -	294	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	С124-3 варіант 2	Полоса сталева 100*100*6,0мм	т	0, 0059784	<u>84488,94</u> -	<u>-</u> -	505	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	КР20-12-3	Монтаж дрібних металоконструкцій велопарковки	1т	0,07529	<u>9017,22</u> 5446,19	<u>2483,13</u> 366,22	679	410	<u>187</u> 28	<u>63,8700</u> 3,7734	<u>4,81</u> 0,28
60	КБ13-16-3 κ=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз	100м2	0,3	<u>1099,93</u> 1087,45	<u>12,31</u> 2,43	330	326	<u>4</u> 1	<u>13,6735</u> 0,0320	<u>4,1</u> 0,01
61	С1113-89 варіант 1	Грунтовка для МК	т	0,00225	<u>253718,18</u> -	<u>-</u> -	571	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	КР12-55-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази	100м2	0,3	<u>12639,87</u> 8795,12	<u>20,81</u> 17,41	3792	2639	<u>6</u> 5	<u>122,5800</u> 0,2220	<u>36,77</u> 0,07
63	С111-384-1 варіант 1	Фарба антикорозійна для МК Зв1 ПРОТЕКТ	т	0,0086	<u>331158,22</u> -	<u>-</u> -	2848	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	С111-1668 варіант 1	Розчинник	кг	1	<u>185,93</u> -	<u>-</u> -	186	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прями витрати по розділу 3					30960	4618	<u>730</u> 81		<u>62,57</u> 0,87
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					30960 25612 4699 2655 7,49 881 33615				
		Всього по розділу 3					33615				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Інші роботи									
65	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	8,311472	<u>3127,88</u> 203,07	<u>2924,81</u> 690,04	25997	1688	<u>24309</u> 5735	<u>3.3100</u> 8,5540	<u>27,51</u> 71,1
66	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	т	831,1472	<u>125,96</u> -	<u>125,96</u> 13,55	104691	-	<u>104691</u> 11262	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 133,81
		Разом прямі витрати по розділу 4					130688	1688	<u>129000</u> 16997		<u>27,51</u> 204,91
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					130688 18685 10148 27,89 3290 140836				
		Всього по розділу 4					140836				
		Разом прямі витрати по кошторису					6063692	498206	<u>741961</u> 135478		<u>7253,29</u> 1572,12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6063692 4823525 633684 368110 1060,17 124970 6431802				
		Всього по кошторису					6431802				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					9885,58				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						758654				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]