"Нове будівництво укриття на території Боярської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів № 1 (нове будівництво), за адресою: Україна, Київська область, Фастівський район, м. Боярка, Боярська територіальна громада, вул. Лисенка, 11/23" (коригування).

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-023

Системи протипожежного захисту, придбання устаткування

Нове будівництво укриття на території Боярської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів № 1 (нове будівництво), за адресою: Україна, Київська область, Фастівський район, м. Боярка, Боярська територіальна громада, вул. Лисенка, 11/23 (коригування).(1черга)

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа: креслення (специфікації) № 02 - 06 / 11 - 24 - СПЗ

Кошторисна вартість 283,339 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на “29 червня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Система контролю довибухових концентрацій горючих газів.				
1	& 1602-30076-ППКП варіант 1	Прилад приймально-контрольний «Тірас-16П.1»; (маса=0,003)	шт	1	18510,00	18510
2	& 1511-2010-3	Акумулятор 12В, 7 А/год; (маса=0,003)	шт	1	544,17	544
3	& 1511-2010-3 варіант 1	Модуль релейних виходів МРЛ 2.1; (маса=0,003)	шт	1	990,00	990
4	& 1511-2010-3 варіант 2	Сповіщувач пожежний димовий в комплекті з базами СПД-3; (маса=0,003)	шт	85	226,67	19267
5	& 1511-2010-3 варіант 3	Сповіщувач пожежний ручний СПР Тірас; (маса=0,003)	шт	5	620,00	3100
		Разом по розділу 1				42411
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1666
		Всього по розділу 1				**44077**
		Розділ 2. Система керування евакуюванням (в частині системи оповіщення про пожежу і покажчиків напрямку евакуювання).				
6	& 1604-3001-21 варіант 1	Моноблок ВЕЛЛЕЗш-120-400; (маса=0,000085)	шт	1	48785,00	48785

1	2	3	4	5	6	7
7	& 1604-3001-21 варіант 2	Пульт мікрофонний настільний ПМН-12; (маса=0,000085)	шт	1	8470,00	8470
8	& 1604-3001-21 варіант 3	Блок керування інформацією (настінного монтажу) БКІ-02М; (маса=0,000085)	шт	1	13375,00	13375
9	& 1604-3001-21 варіант 4	Пристрій формування спеціальних повідомлень ДМП02-FM/MP; (маса=0, 000085)	шт	1	6235,00	6235
10	& 1604-3001-21 варіант 5	Акустична система 1 Вт для настінної установки ТУ У. 20800889.001-97 3АС100ПН; (маса=0,000085)	шт	19	620,00	11780
11	& 1604-3001-21 варіант 6	Акустична система 3 Вт для настінної установки ТУ У. 20800889.001-97 3АС100ПН; (маса=0,000085)	шт	31	620,00	19220
12	& 1604-3001-21 варіант 7	Акустична система 6 Вт для настінної установки ТУ У. 20800889.001-97 6АС100ПН; (маса=0,000085)	шт	8	745,00	5960
13	& 1604-3001-21 варіант 8	Світловий покажчик напрямку зі стрілкою «ВИХІД», 24В «ГРИНЛАЙТ» УА-2-12/24; (маса=0,000085)	шт	4	1429,17	5717
14	& 1604-3001-21 варіант 8	Світловий покажчик напрямку зі стрілкою «ВИХІД», 24В «ГРИНЛАЙТ» УА-2-12/24; (маса=0,000085)	шт	2	1429,17	2858
15	1501-1371 варіант 1	Блок живлення 24В, 6А ИБПИ-180 12/24; (маса=0,02)	шт	1	4600,00	4600
16	& 1511-2010-3 варіант 16	Акумулятор 12В, 18А/год; (маса=0,003)	шт	2	1466,67	2933
		Разом по розділу 2				129933
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				5104
		Всього по розділу 2				**135037**
		Розділ 3. Автоматична система порошкового пожежогасіння. Технологічна частина				
17	& 1504-1006-11 варіант 1	Модуль порошкового пожежогасіння «Спрут-3о» в комплекті з сигналізатором тиску (68°С); (маса=0,0017)	шт	4	4355,00	17420

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 3				17420
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				684
		Всього по розділу 3				**18104**
		Розділ 4. Автоматична система порошкового пожежогасіння. Електротехнічна частина				
18	& 1511-2010-3 варіант 8	Прилад для керування одним напрямком пожежогасіння ПУіЗ «Тірас-1»; (маса=0,003)	шт	1	6620,00	6620
19	& 1511-2010-3 варіант 2	Сповіщувач пожежний димовий в комплекті з базами СПД-3; (маса=0,003)	шт	3	226,67	680
20	& 1511-2010-3 варіант 9	Пристрій ручного запускання "ПУСК ГАСІННЯ" ПРЗ; (маса=0,003)	шт	1	900,00	900
21	& 1511-2010-3 варіант 10	Пристрій аварійного зупинки "СТОП ГАСІННЯ" ПАЗ; (маса=0,003)	шт	1	350,00	350
22	& 1511-2010-3 варіант 11	Пристрій дистанційного запуску «РУЧНЕ КЕРУВАННЯ» ПРЗ; (маса=0,003)	шт	1	580,00	580
23	& 1511-2010-3 варіант 12	Оповіщувач світлозвуковий «ПОРОШОК - ВИХОДЬ!» ОСЗ-4; (маса=0,003)	шт	1	725,00	725
24	& 1511-2010-3 варіант 13	Оповіщувач світловий «ПОРОШОК - НЕ ВХОДИТИ!» ОСЗ-3; (маса=0,003)	шт	1	990,83	991
25	& 1511-2010-3 варіант 14	Датчик магнітоконтактний з кронштейном СОМК 1-2М; (маса=0,003)	шт	1	162,50	163
		Разом по розділу 4				11009
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				432
		Всього по розділу 4				**11441**
		Розділ 5. Автоматизація систем протипожежного захисту				
26	& 1000-2023-219-2 варіант 1	Прилад керування Tiras PRIME A; (маса=0,0016)	шт	1	29220,00	29220
27	& 1511-2010-3	Акумулятор 12В, 7 А/год; (маса=0,003)	шт	2	544,17	1088
28	& 1000-2023-219-2 варіант 2	Адресна виносна панель керування AM-BTN; (маса=0,0016)	шт	1	5730,00	5730

1	2	3	4	5	6	7
29	& 1000-2023-219-2 варіант 3	Адресна виносна панель індикації на 32 індикатори AM-IND; (маса=0,0016)	шт	1	5340,00	5340
30	& 1000-2023-219-2 варіант 4	Блок на 2 виходи/2 входи адресований AM-MULTI; (маса=0,0016)	шт	12	1440,00	17280
31	& 1000-2023-219-2 варіант 5	Блок на 4 входи адресований AM-IN4; (маса=0,0016)	шт	11	1200,00	13200
		Разом по розділу 5				71858
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2822
		Всього по розділу 5				**74680**
		Разом				**272631**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				10708
		Всього по кошторису				**283339**

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]