

Капітальний ремонт магістрального трубопроводу Ташбунарської ЗС Ізмаїльського району Одеської області. Коригування.  
27

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-01**  
**на улаштування аварійного скиду Ду1000 мм (1шт)**  
**Проміжного скиду Ду1000 мм скид на ПК 7+95**

Основа:  
креслення (специфікації) № 27-01.01-ГР1

Кошторисна вартість 63,725 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,07907 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 5,976 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР1-5-1	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 1	100 м3	0,13	<u>6090,11</u> 236,60	<u>5853,51</u> 1411,30	792	31	<u>761</u> 183	<u>3,9400</u> 17,8750	<u>0,51</u> 2,32
2	КР1-5-2	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2	100 м3	0,39	<u>6646,72</u> 320,67	<u>6326,05</u> 1525,23	2592	125	<u>2467</u> 595	<u>5,3400</u> 19,3180	<u>2,08</u> 7,53
3	КБ1-138-7	Ущільнення ґрунту під основу будівлі трамбувальними плитами в котлованах при площі днища менше 100 м2 при 10-14 ударах по одному сліду, діаметр трамбівки до 1,5 м	1000м2	0,005	<u>116754,36</u> 11107,22	<u>94553,32</u> 27473,14	584	56	<u>473</u> 137	<u>192,1000</u> 296,8141	<u>0,96</u> 1,48
4	КР16-40-2	Улаштування щебеневної основи під трубопроводу	м3	0,4	<u>2996,55</u> 104,56	<u>185,98</u> 50,96	1199	42	<u>74</u> 20	<u>1,6600</u> 0,6273	<u>0,66</u> 0,25
5	КР16-31-1	Улаштування колодязів круглих водопровідних із збірного залізобетону в сухих ґрунтах	м3	1,88	<u>3369,50</u> 1103,70	<u>1649,44</u> 355,59	6335	2075	<u>3101</u> 669	<u>16,3100</u> 3,7326	<u>30,66</u> 7,02
6	К585521-Л004 варіант 1	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)(Ф53)	шт	2	<u>2325,43</u> -	<u>-</u> -	4651	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					2774 7,48 862 <b>63725</b>				
		----- <b>Всього по кошторису</b>					<b>63725</b>				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					<b>79,07</b> <b>5976</b>				

Склав

\_\_\_\_\_ [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

\_\_\_\_\_ [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]