

Капітальний ремонт ліфта Комунального підприємства «3-я міська клінічна поліклініка Полтавської міської ради» за адресою: м. Полтава, пров. Рибальський, 10В 593-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на монтажні роботи

Капітальний ремонт ліфта Комунального підприємства «3-я міська клінічна поліклініка Полтавської міської ради» за адресою: м. Полтава, пров. Рибальський, 10В

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 886,785 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 4,00092 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 464,196 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		Розділ 1. Ліфт 1									
		ДЕМОНТАЖ									
1	КМЗ-560-3 к дем.=0,3	(Демонтаж) Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 1000 кг на 12 зупинок, висота шахти 44 м	ліфт	1	<u>119002,80</u> 90513,49	<u>27752,59</u> 12166,48	119003	90513	<u>27753</u> 12166	<u>827,1360</u> 96,5033	<u>827,14</u> 96,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	КМЗ-560-5 к дем.=0,3	(Демонтаж) За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг	зупинка	-7	<u>4593,81</u> 3445,47	<u>1129,16</u> 489,61	-32157	-24118	<u>-7904</u> -3427	<u>31,4856</u> 3,8774	<u>-220,4</u> -27,14
3	КМЗ-560-7 к дем.=0,3	(Демонтаж) За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг	м	-27,475	<u>1000,98</u> 838,32	<u>160,10</u> 62,65	-27502	-23033	<u>-4399</u> -1721	<u>7,6608</u> 0,4969	<u>-210,48</u> -13,65
4	КМЗ-560-3	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 1000 кг на 12 зупинок, висота шахти 44 м	ліфт	1	<u>398429,18</u> 301711,64	<u>92508,65</u> 40554,92	398429	301712	<u>92509</u> 40555	<u>2757,1200</u> 321,6778	<u>2757,12</u> 321,68
5	КМЗ-560-5	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг	зупинка	-7	<u>15385,17</u> 11484,90	<u>3763,88</u> 1632,04	-107696	-80394	<u>-26347</u> -11424	<u>104,9520</u> 12,9246	<u>-734,66</u> -90,47
6	КМЗ-560-7	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг	м	-27,475	<u>3351,94</u> 2794,40	<u>533,67</u> 208,83	-92095	-76776	<u>-14663</u> -5738	<u>25,5360</u> 1,6562	<u>-701,6</u> -45,51
7	КМ10-398-1	Диспетчеризація Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 20	шт	1	<u>1212,40</u> 1075,39	-	1212	1075	-	<u>9,6000</u> -	<u>9,6</u> -
8	КМ10-349-7	Монтаж розетки мікрофонної	шт	1	<u>209,04</u> 190,50	-	209	191	-	<u>1,9200</u> -	<u>1,92</u> -
9	КМ8-530-1	Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що установлюється на конструкції на підлозі, струм до 40 А	шт	1	<u>456,66</u> 395,79	<u>19,60</u> 4,69	457	396	<u>20</u> 5	<u>3,8400</u> 0,0373	<u>3,84</u> 0,04
10	КМ11-233-3	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення без виготовлення кілець з обслуговуванням	100кінц.	0,02	<u>2241,32</u> 2150,78	-	45	43	-	<u>19,2000</u> -	<u>0,38</u> -
11	& С1547-37-3 варіант 1	Пристрій керування УЛ	шт	1	<u>107738,21</u> -	-	107738	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							367643	189609	<u>66969</u> 30416		<u>1732,86</u> 241,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					367643 111065 220025 97025 156,02 27081 464668				
		----- Всього по розділу 1					464668				
		Розділ 2. Ліфт 2									
12	КМЗ-560-3 к дем.=0,3	ДЕМОНТАЖ (Демонтаж) Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 1000 кг на 12 зупинок, висота шахти 44 м	ліфт	1	<u>119002,80</u> 90513,49	<u>27752,59</u> 12166,48	119003	90513	<u>27753</u> 12166	<u>827,1360</u> 96,5033	<u>827,14</u> 96,5
13	КМЗ-560-5 к дем.=0,3	(Демонтаж) За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг	зупинка	-8	<u>4593,81</u> 3445,47	<u>1129,16</u> 489,61	-36750	-27564	<u>-9033</u> -3917	<u>31,4856</u> 3,8774	<u>-251,88</u> -31,02
14	КМЗ-560-7 к дем.=0,3	(Демонтаж) За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг	м	-29,95	<u>1000,98</u> 838,32	<u>160,10</u> 62,65	-29979	-25108	<u>-4795</u> -1876	<u>7,6608</u> 0,4969	<u>-229,44</u> -14,88
15	КМЗ-560-3	МОНТАЖ Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 1000 кг на 12 зупинок, висота шахти 44 м	ліфт	1	<u>398429,18</u> 301711,64	<u>92508,65</u> 40554,92	398429	301712	<u>92509</u> 40555	<u>2757,1200</u> 321,6778	<u>2757,12</u> 321,68
16	КМЗ-560-5	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг	зупинка	-8	<u>15385,17</u> 11484,90	<u>3763,88</u> 1632,04	-123081	-91879	<u>-30111</u> -13056	<u>104,9520</u> 12,9246	<u>-839,62</u> -103,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КМ3-560-7	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг Диспетчеризація	м	-29,95	<u>3351,94</u> 2794,40	<u>533,67</u> 208,83	-100391	-83692	<u>-15983</u> -6254	<u>25,5360</u> 1,6562	<u>-764,8</u> -49,6
18	КМ10-398-1	Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 20	шт	1	<u>1212,40</u> 1075,39	-	1212	1075	-	<u>9,6000</u> -	<u>9,6</u> -
19	КМ10-349-7	Монтаж розетки мікрофонної	шт	1	<u>209,04</u> 190,50	-	209	191	-	<u>1,9200</u> -	<u>1,92</u> -
20	КМ8-530-1	Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що встановлюється на конструкції на підлозі, струм до 40 А	шт	1	<u>456,66</u> 395,79	<u>19,60</u> 4,69	457	396	<u>20</u> 5	<u>3,8400</u> 0,0373	<u>3,84</u> 0,04
21	КМ11-233-3	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення без виготовлення кілець з обслуговуванням	100кінц.	0,02	<u>2241,32</u> 2150,78	-	45	43	-	<u>19,2000</u> -	<u>0,38</u> -
22	& С1547-37-3 варіант 1	Пристрій керування УЛ	шт	1	<u>107738,21</u> -	-	107738	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							336892	165687	<u>60360</u> 27623		<u>1514,26</u> 219,32
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							336892		110845 193310 85224 137,01 23780		422116
Всього по розділу 2							422116				
Разом прямі витрати по кошторису							704535	355296	<u>127329</u> 58039		<u>3247,12</u> 460,77
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.							704535		221910 413335		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					182250 293,03 50861 886785				
		----- Всього по кошторису					886785				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					4000,92 464196				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]