

Реконструкція парку відпочинку "Рудка" по вул.Парковій, в с-щі Бородянка Бучанського району Київської області (1-й пусковий комплекс)
655.1-Г-2025 вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на Покриття тротуарів, доріжок та майданчиків
Реконструкція парку відпочинку "Рудка" по вул.Парковій, в с-щі Бородянка Бучанського району Київської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	14814,161 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	8,4973 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1352,596 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 вересня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,06									
		Розділ 1. Вертикальне планування									
1	КБ1-18-1	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 1	1000м3	2,5928	<u>47792,58</u> 3060,88	<u>44731,70</u> 17213,58	123917	7936	<u>115981</u> 44631	<u>25,5884</u> 102,7554	<u>66,35</u> 266,42
2	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	4278,12	<u>319,38</u> -	<u>319,38</u> 67,42	1366346	-	<u>1366346</u> 288431	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 1758,31
		Разом прямі витрати по розділу 1					1490263	7936	<u>1482327</u> 333062		<u>66,35</u> 2024,73
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					1490263				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,3725	<u>58299.05</u> 1851,24	<u>52901.57</u> 13363,84	21716	690	<u>19706</u> 4978	<u>15.4760</u> 70,8818	<u>5.76</u> 26,4
8	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,3725	<u>153608.76</u> 2002,53	<u>9336.73</u> 1921,94	57219	746	<u>3478</u> 716	<u>15.6668</u> 9,9279	<u>5.84</u> 3,7
9	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,3725	<u>348233.78</u> 4339,72	<u>21320.56</u> 5921,34	129717	1617	<u>7942</u> 2206	<u>33.9518</u> 32,6356	<u>12.65</u> 12,16
10	КБ27-29-1	Улаштування шару з поліетиленової плівки	1000 м2	0,3725	<u>26852.12</u> 309,12	- -	10002	115	- -	<u>2.3532</u> -	<u>0.88</u> -
11	КР18-34-1	Улаштування цементно-бетонних покриттів одношарових товщиною шару 20 см засобами малої механізації	100м2	3,725	<u>134569.26</u> 7789,68	<u>4403.16</u> 1049,07	501270	29017	<u>16402</u> 3908	<u>57.7912</u> 6,9312	<u>215.27</u> 25,82
12	КР18-34-2 к=5	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-34-1 (до 15см)	100м2	-3,725	<u>25577.96</u> 678,67	- -	-95278	-2528	- -	<u>5.0350</u> -	<u>-18.76</u> -
13	КБ13-52-2 к=2	Гідрофобізація бетонних поверхонь розчином ГКЖ-94 в уайт-спіриті (в два шари)	100м2	3,725	<u>19688.09</u> 1543,76	<u>22.35</u> 15,77	73338	5751	<u>83</u> 59	<u>9.5400</u> 0,1164	<u>35.54</u> 0,43
Разом прямі витрати по розділу 3							697984	35408	<u>47611</u> 11867		<u>257.18</u> 68,51
Разом будівельні роботи, грн.							697984				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							614965				
всього заробітна плата, грн.							47275				
Загальновиробничі витрати, грн.							24524				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							38,71				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							8895				
Всього будівельні роботи, грн.							722508				

Всього по розділу 3							722508				
Розділ 4. ТИП 3											
14	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	1,1449	<u>58299.05</u> 1851,24	<u>52901.57</u> 13363,84	66747	2119	<u>60567</u> 15300	<u>15.4760</u> 70,8818	<u>17.72</u> 81,15
15	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	1,1449	<u>153608.76</u> 2002,53	<u>9336.73</u> 1921,94	175867	2293	<u>10690</u> 2200	<u>15.6668</u> 9,9279	<u>17.94</u> 11,37
16	КБ27-29-1	Армування шарів геотекстилем	1000 м2	1,1449	<u>40056.08</u> 309,12	- -	45860	354	- -	<u>2.3532</u> -	<u>2.69</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КБ27-29-2	Армування шарів покриття геогратами	1000 м2	1,1449	<u>152116.88</u> 3251,29	<u>104.01</u> 50,31	174159	3722	<u>119</u> 58	<u>24.7510</u> 0,3473	<u>28.34</u> 0,4
18	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	1,1449	<u>348233.78</u> 4339,72	<u>21320.56</u> 5921,34	398693	4969	<u>24410</u> 6779	<u>33.9518</u> 32,6356	<u>38.87</u> 37,36
19	КБ27-18-1	Улаштування основ та покриттів із гранвідсіву стабілізованого полімерним в'язучим за товщини шару 15 см	1000м2	1,1449	<u>120873.42</u> 2998,38	<u>9636.81</u> 2141,09	138388	3433	<u>11033</u> 2451	<u>23.4578</u> 11,0451	<u>26.86</u> 12,65
20	КБ27-18-2 к=5	Улаштування основ та покриттів із гранвідсіву стабілізованого полімерним в'язучим, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-18-1	1000м2	-1,1449	<u>703.96</u> -	<u>703.96</u> 178,62	-806	-	<u>-806</u> -205	<u>-</u> 0,9370	<u>-</u> -1,07
21	С1421-9599 варіант 2	Гранвідсів стабілізований полімерним в'язучим	м3	133,5525 85	<u>1597.56</u> -	<u>-</u> -	213358	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 4							1212266	16890	<u>106013</u> 26583		<u>132.42</u> 141,86
Разом будівельні роботи, грн.							1212266				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1089363				
всього заробітна плата, грн.							43473				
Загальновиробничі витрати, грн.							22919				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							36,2				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							8321				
Всього будівельні роботи, грн.							1235185				
Всього по розділу 4							1235185				
Розділ 5. ТИП 4											
22	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	1,5506	<u>58299.05</u> 1851,24	<u>52901.57</u> 13363,84	90399	2871	<u>82029</u> 20722	<u>15.4760</u> 70,8818	<u>24</u> 109,91
23	КБ27-29-1	Армування шарів геотекстилем	1000 м2	1,5506	<u>40056.08</u> 309,12	<u>-</u> -	62111	479	<u>-</u> -	<u>2.3532</u> -	<u>3.65</u> -
24	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	7,753	<u>153608.76</u> 2002,53	<u>9336.73</u> 1921,94	1190929	15526	<u>72388</u> 14901	<u>15.6668</u> 9,9279	<u>121.46</u> 76,97
Разом прямі витрати по розділу 5							1343439	18876	<u>154417</u> 35623		<u>149.11</u> 186,88
Разом будівельні роботи, грн.							1343439				
в тому числі:											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1170146 54499 28368 44,35 10193 1371807					
-----							-					
		Всього по розділу 5					1371807					
		Розділ 6. ТИП 5										
25	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,3103	<u>58299.05</u> 1851,24	<u>52901.57</u> 13363,84	18090	574	<u>16415</u> 4147	<u>15.4760</u> 70,8818	<u>4.8</u> 21,99	
26	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,3103	<u>153608.76</u> 2002,53	<u>9336.73</u> 1921,94	47665	621	<u>2897</u> 596	<u>15.6668</u> 9,9279	<u>4.86</u> 3,08	
27	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,3103	<u>348233.78</u> 4339,72	<u>21320.56</u> 5921,34	108057	1347	<u>6616</u> 1837	<u>33.9518</u> 32,6356	<u>10.54</u> 10,13	
28	КБ27-29-1	Армування шарів геотекстилем	1000 м2	0,3103	<u>26872.58</u> 309,12	<u>-</u> -	8339	96	<u>-</u> -	<u>2.3532</u> -	<u>0.73</u> -	
29	КР18-34-1	Улаштування цементно-бетонних покриттів одношарових товщиною шару 20 см засобами малої механізації	100м2	3,103	<u>134569.26</u> 7789,68	<u>4403.16</u> 1049,07	417568	24171	<u>13663</u> 3255	<u>57.7912</u> 6,9312	<u>179.33</u> 21,51	
30	КР18-34-2 к=5	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-34-1 (до 15см)	100м2	-3,103	<u>25577.96</u> 678,67	<u>-</u> -	-79368	-2106	<u>-</u> -	<u>5.0350</u> -	<u>-15.62</u> -	
31	ЗБ1-1-1	Ґрунтування поверхонь основи	100 м2	3,103	<u>9172.36</u> 947,25	<u>95.97</u> 12,19	28462	2939	<u>298</u> 38	<u>6.8582</u> 0,0831	<u>21.28</u> 0,26	
32	ЗБ1-2-1	Улаштування шару покриття з гумового грануляту механізованим способом, товщина шару 10 мм	100 м2	3,103	<u>137066.70</u> 2005,31	<u>1053.93</u> 592,70	425318	6222	<u>3270</u> 1839	<u>14.0026</u> 3,5196	<u>43.45</u> 10,92	
33	ЗБ1-2-2 к=7	Улаштування шару покриття з гумового грануляту механізованим способом, товщина шару 10 мм. На 1мм зміни товщини шару додавати або виключати (до 17см)	100 м2	3,103	<u>95517.17</u> 1041,37	<u>670.57</u> 376,60	296390	3231	<u>2081</u> 1169	<u>7.2716</u> 2,2379	<u>22.56</u> 6,94	
		Разом прямі витрати по розділу 6					1270521	37095	<u>45240</u> 12881		<u>271.93</u> 74,83	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					1270521					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1188186 49976 26333 42,29 9719 1296854					
		-----					-					
		Всього по розділу 6					1296854					
		Розділ 7. ТИП 6										
34	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,6276	<u>58299.05</u> 1851,24	<u>52901.57</u> 13363,84	36588	1162	<u>33201</u> 8387	<u>15.4760</u> 70,8818	<u>9.71</u> 44,49	
35	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,6276	<u>153608.76</u> 2002,53	<u>9336.73</u> 1921,94	96405	1257	<u>5860</u> 1206	<u>15.6668</u> 9,9279	<u>9.83</u> 6,23	
36	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,6276	<u>348233.78</u> 4339,72	<u>21320.56</u> 5921,34	218552	2724	<u>13381</u> 3716	<u>33.9518</u> 32,6356	<u>21.31</u> 20,48	
37	КБ27-29-1	Улаштування шару з поліетиленової плівки	1000 м2	0,6276	<u>26852.12</u> 309,12	<u>-</u> -	16852	194	<u>-</u> -	<u>2.3532</u> -	<u>1.48</u> -	
38	КР18-34-1	Улаштування цементно-бетонних покриттів одношарових товщиною шару 20 см засобами малої механізації	100м2	6,276	<u>134569.26</u> 7789,68	<u>4403.16</u> 1049,07	844557	48888	<u>27634</u> 6584	<u>57.7912</u> 6,9312	<u>362.7</u> 43,5	
39	КР18-34-2 к=5	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-34-1 (до 15см)	100м2	-6,276	<u>25577.96</u> 678,67	<u>-</u> -	-160527	-4259	<u>-</u> -	<u>5.0350</u> -	<u>-31.6</u> -	
40	ЗБ1-2-1	Улаштування шару покриття з гумового грануляту механізованим способом, товщина шару 10 мм	100 м2	6,276	<u>137066.70</u> 2005,31	<u>1053.93</u> 592,70	860231	12585	<u>6614</u> 3720	<u>14.0026</u> 3,5196	<u>87.88</u> 22,09	
41	КБ11-41-1	Улаштування покриттів із плиток пластикових	100м2	6,276	<u>95625.47</u> 9117,74	<u>17.89</u> 16,19	600145	57223	<u>112</u> 102	<u>57.9714</u> 0,1059	<u>363.83</u> 0,66	
		Разом прямі витрати по розділу 7					2512803	119774	<u>86802</u> 23715		<u>825.14</u> 137,45	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					2512803 2306227 143489					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,2474	<u>58299,05</u> 1851,24	<u>52901,57</u> 13363,84	14423	458	<u>13088</u> 3306	<u>15,4760</u> 70,8818	<u>3,83</u> 17,54
47	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,2474	<u>153608,76</u> 2002,53	<u>9336,73</u> 1921,94	38003	495	<u>2310</u> 475	<u>15,6668</u> 9,9279	<u>3,88</u> 2,46
48	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,2474	<u>348233,78</u> 4339,72	<u>21320,56</u> 5921,34	86153	1074	<u>5275</u> 1465	<u>33,9518</u> 32,6356	<u>8,4</u> 8,07
49	КБ27-29-1	Армування шарів геотекстилем	1000 м2	0,2474	<u>26872,58</u> 309,12	- -	6648	76	- -	<u>2,3532</u> -	<u>0,58</u> -
50	КР18-34-1	Улаштування цементно-бетонних покриттів одношарових товщиною шару 20 см засобами малої механізації	100м2	2,474	<u>134569,26</u> 7789,68	<u>4403,16</u> 1049,07	332924	19272	<u>10893</u> 2595	<u>57,7912</u> 6,9312	<u>142,98</u> 17,15
51	КР18-34-2 к=5	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-34-1 (до 15см)	100м2	-2,474	<u>25577,96</u> 678,67	- -	-63280	-1679	- -	<u>5,0350</u> -	<u>-12,46</u> -
52	КБ11-12-2	Укладання лаг ДПК на опори	100м2	2,474	<u>8515,83</u> 8514,62	- -	21068	21065	- -	<u>64,8190</u> -	<u>160,36</u> -
53	& С111-1691-2	Опора New Maxi 1	шт	989,6	<u>194,06</u> -	- -	192042	-	- -	- -	- -
54	& С111-1691-3	Лаг ДПК	шт	989,6	<u>337,37</u> -	- -	333861	-	- -	- -	- -
55	КБ11-35-1	Улаштування покриттів з терасної дошки 30мм	100м2	2,474	<u>11788,32</u> 11559,84	<u>226,28</u> 115,80	29164	28599	<u>560</u> 286	<u>88,0012</u> 0,6751	<u>217,71</u> 1,67
56	& С111-1691-4	Терасна дошка б=30мм	м2	254,822	<u>2360,36</u> -	- -	601472	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 9					1592478	69360	<u>32126</u> 8127		<u>525,28</u> 46,89
		Разом будівельні роботи, грн.					1592478				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1490992				
		всього заробітна плата, грн.					77487				
		Загальновиробничі витрати, грн.					42043				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					69,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15904				
		Всього будівельні роботи, грн.					1634521				

		Всього по розділу 9					1634521				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 10. ТИП 9									
57	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,9218	<u>58299.05</u> 1851,24	<u>52901.57</u> 13363,84	53740	1706	<u>48765</u> 12319	<u>15.4760</u> 70,8818	<u>14.27</u> 65,34
58	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,9218	<u>153608.76</u> 2002,53	<u>9336.73</u> 1921,94	141597	1846	<u>8607</u> 1772	<u>15.6668</u> 9,9279	<u>14.44</u> 9,15
59	КБ27-29-1	Армування шарів геотекстилем	1000 м2	0,9218	<u>40056.08</u> 309,12	<u>-</u> -	36924	285	<u>-</u> -	<u>2.3532</u> -	<u>2.17</u> -
60	КБ27-13-3	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см	1000м2	0,9218	<u>316595.27</u> 3832,99	<u>14682.63</u> 4101,04	291838	3533	<u>13534</u> 3780	<u>29.9874</u> 22,6066	<u>27.64</u> 20,84
61	КБ27-13-4 к=5	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (до 10см)	1000м2	-0,9218	<u>101707.87</u> -	<u>2067.92</u> 473,49	-93754	-	<u>-1906</u> -436	<u>-</u> 2,8662	<u>-</u> -2,64
62	КБ27-13-2	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,9218	<u>352768.25</u> 4339,72	<u>20723.29</u> 5691,75	325182	4000	<u>19103</u> 5247	<u>33.9518</u> 31,3355	<u>31.3</u> 28,89
63	КБ27-13-4 к=12	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (до 3см)	1000м2	-0,9218	<u>247751.87</u> -	<u>4963.00</u> 1136,37	-228378	-	<u>-4575</u> -1048	<u>-</u> 6,8790	<u>-</u> -6,34
64	КБ27-27-1	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	0,9218	<u>679692.42</u> 2019,28	<u>14127.81</u> 2991,02	626540	1861	<u>13023</u> 2757	<u>14.7976</u> 15,7303	<u>13.64</u> 14,5
65	КБ15-163-3	Просте фарбування асфальту	100м2	9,218	<u>11533.95</u> 5229,96	<u>1.99</u> 1,80	106320	48210	<u>18</u> 17	<u>37.3862</u> 0,0118	<u>344.63</u> 0,11
		Разом прямі витрати по розділу 10					1260009	61441	<u>96569</u> 24408		<u>448.09</u> 129,85
		Разом будівельні роботи, грн.					1260009				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1101999				
		всього заробітна плата, грн.					85849				
		Загальновиробничі витрати, грн.					45195				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					72,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16584				
		Всього будівельні роботи, грн.					1305204				

		Всього по розділу 10					1305204				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	КБ27-65-5	Розділ 11. Тактильна бетонна плитка Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням суміші з гранвідсіву та цементу марки М-400 (1:3) площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	0,01812	<u>3538150.9</u> 5 101838,29	<u>9581.33</u> 1968,33	64111	1845	<u>174</u> 36	<u>711.1116</u> 13,1234	<u>12.89</u> 0,24
		Разом прямі витрати по розділу 11					64111	1845	<u>174</u> 36		<u>12.89</u> 0,24
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					64111 62092 1881 1051 1,73 398 65162				
		Всього по розділу 11					65162				
67	КБ12-15-1	Розділ 12. Оцинкований борт Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	4,205	<u>51406.77</u> 18491,28	<u>260.54</u> 100,65	216165	77756	<u>1096</u> 423	<u>140.7680</u> 0,5562	<u>591.93</u> 2,34
		Разом прямі витрати по розділу 12					216165	77756	<u>1096</u> 423		<u>591.93</u> 2,34
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					216165 137313 78179 42894 71,31 16390 259059				
		Всього по розділу 12					259059				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	КБ27-28-1	Розділ 13. Бордюр з гнучкого пластику <i>Укладання бордюру з гнучкого пластику</i>	100 м	12,18	<u>850,77</u>	-	10362	10362	-	<u>6.4766</u>	<u>78.88</u>
69	& С111-1721-111Б	Бордюр з гнучкого пластику	м	1218	<u>850,77</u> <u>37,85</u>	-	46101	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 13					56463	10362	-		<u>78.88</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					56463				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					46101				
		всього заробітна плата, грн.					10362				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6093				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2393				
		Всього будівельні роботи, грн.					62556				
		Всього по розділу 13					62556				
70	КБ27-66-4	Розділ 14. Бордюр дорожний <i>Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм</i>	100 м	0,76	<u>34391,66</u>	<u>778,90</u>	26138	8598	<u>592</u>	<u>86.1250</u>	<u>65.46</u>
71	& К589921-А002	Каміні бетонні бортові БР100.30.15	шт	76	<u>11313,38</u> <u>489,46</u>	<u>293,99</u>	37199	-	223	<u>1,5423</u>	<u>1,17</u>
		Разом прямі витрати по розділу 14					63337	8598	<u>592</u>		<u>65.46</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					63337		223		<u>1,17</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					54147				
		всього заробітна плата, грн.					8821				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5163				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2021				
		Всього будівельні роботи, грн.					68500				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 14					68500				
		Разом прямі витрати по кошторису					14222279	626305	<u>2189222</u>		<u>4560,17</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					14222279		510852		2999,89
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11406752				
		всього заробітна плата, грн.					1137157				
		Загальновиробничі витрати, грн.					591882				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					937,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					215439				
		Всього будівельні роботи, грн.					14814161				

		Всього по кошторису					14814161				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					8497,3				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1352596				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

