

Реконструкція Високопільського ліцею з добудовою захисних споруд подвійного призначення за адресою : вул. Воронкіна, 13 с. Висока Піч, Житомирський район, Житомирська область (коригування)

[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 06-02-01

на Зовнішні мережі водопроводу та каналізації

Зовнішні мережі водопроводу та каналізації

[найменування робіт/послуг та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	62,087	тис. грн
Кошторисна трудомісткість	0,0992734	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	7,497	тис. грн
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений в поточних цінах станом на 2023 р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн			Витрати труда робітників, люд.год,	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин тих, що обслуговують машини	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Земляні роботи											
1	КБ1-13-4	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	1000 м3	0,01813	<u>30068,93</u> 875,28	<u>29193,65</u> 6849,40	545	16	<u>529</u> 124	<u>14.3700</u> 85,5270	<u>0.2605</u> 1,5506
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к=1,2	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0036	<u>18711,37</u> 18711,37	= -	67	67	= -	<u>314.1600</u> -	<u>1.1310</u> -
3	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000 м3	0,01813	<u>6972,57</u> -	<u>6972,57</u> 1266,18	126	-	<u>126</u> 23	= 15,1575	= 0,2748
4	КБ1-134-1- ИН	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100 м3	0,1813	<u>1248,81</u> 1228,10	= -	226	223	= -	<u>18.3600</u> -	<u>3.3287</u> -
Всього прями витрати по розділу 1							964	306	655 147		4.7202 1,8254
Розділ 2. В1											

5	КБ22-11-1-ИН	Укладання трубопроводів з поліетиленових труб з гідравлічним випробуванням, зовнішній діаметр 40 мм	1 км	0,045	<u>18736.10</u> 17474,03	<u>983.07</u> 85,91	843	786	<u>44</u> 4	<u>239.6000</u> 1,0700	<u>10.7820</u> 0,0482
6	С1530-67	Труба ПЕ100 SDR17 40x2,4	10м	4,5	<u>492.25</u> -	= -	2215	-	= -	= -	= -
7	С113-1457	Трійник ПЕ Ду50	шт	1	<u>118.20</u> -	= -	118	-	= -	= -	= -
8	С113-1289	Муфти з поліетилену діаметром 50x40	шт	1	<u>67.14</u> -	= -	67	-	= -	= -	= -
9	КБ16-15-2-ИН	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	2	<u>321.99</u> 177,79	<u>48.49</u> 4,26	644	356	<u>97</u> 9	<u>2.4100</u> 0,0478	<u>4.8200</u> 0,0956
10	С113-2155	Кран кульовий муфтовий Ду40	шт.	1	<u>454.47</u> -	= -	454	-	= -	= -	= -
11	С113-2154	Клапан зворотній муфтовий Ду40	шт.	1	<u>469.77</u> -	= -	470	-	= -	= -	= -
12	КБ16-26-1-ИН	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	<u>884.77</u> 49,43	= -	885	49	= -	<u>0.6700</u> -	<u>0.6700</u> -
13	КБ18-21-3-ИН	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 40 мм	10шт	0,1	<u>11790.98</u> 1088,12	<u>209.84</u> 7,98	1179	109	<u>21</u> 1	<u>14.9200</u> 0,1050	<u>1.4920</u> 0,0105
14	КБ23-13-3-ИН	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10 м3	0,052	<u>48500.49</u> 14359,97	<u>17504.70</u> 3945,49	2522	747	<u>910</u> 205	<u>201.6000</u> 40,6500	<u>10.4832</u> 2,1138
15	К585521-Л005 #С1415-8014	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3) Відпускна ціна: 1385,23.0,9	шт	1	<u>1721.54</u> -	= -	1722	-	= -	= -	= -
16	К585521-Л031 #С1415-7976	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3) Відпускна ціна: (5602,6.1,05-(0,77+0,74).1).0,10+0:100.2266,74+2,21:100.2112,54+0:100.2166,51+5,56:100.3436,09+0,6:100.2600,84	шт	1	<u>918.24</u> -	= -	918	-	= -	= -	= -

17	K585521- Л048 #С1415-7976	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3) Відпускна ціна: (5602,6-(0,77+0,74).1).0,18+0:100.2266,74+0:100.2166,51+14,06:100.3436,09+1,08:100.2600,84	шт	1	<u>1657,70</u> -	= -	1658	-	= -	= -	= -
18	C113-754	Люк для колодязів	шт	1	<u>1654,15</u> -	= -	1654	-	= -	= -	= -
19	C111-1789	Скоби ходові	кг	2,46	<u>79,00</u> -	= -	194	-	= -	= -	= -
Всього прямі витрати по розділу 2							15543	2047	<u>1072</u> 219		<u>28.2472</u> 2.2681
Розділ 3. К1											
20	КБ23-13-3- ИН	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10 м3	0,172	<u>48500,49</u> 14359,97	<u>17504,70</u> 3945,49	8342	2470	<u>3011</u> 679	<u>201.6000</u> 40,6500	<u>34.6752</u> 6,9918
21	K585521- Л001 #С1415-8020	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3) Відпускна ціна: 1847,83.0,3	шт	4	<u>697,41</u> -	= -	2790	-	= -	= -	= -
22	K585521- Л005 #С1415-8014	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3) Відпускна ціна: 1385,23.0,9	шт	4	<u>1721,54</u> -	= -	6886	-	= -	= -	= -
23	K585521- Л031 #С1415-7976	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3) Відпускна ціна: (5602,6.1,05-(0,77+0,74).1).0,10+0:100.2266,74+2,21:100.2112,54+0:100.2166,51+5,56:100.3436,09+0,6:100.2600,84	шт	2	<u>918,24</u> -	= -	1836	-	= -	= -	= -
24	K585521- Л048 #С1415-7976	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3) Відпускна ціна: (5602,6-(0,77+0,74).1).0,18+0:100.2266,74+0:100.2166,51+14,06:100.3436,09+1,08:100.2600,84	шт	2	<u>1657,70</u> -	= -	3315	-	= -	= -	= -
25	K585521- Л048 #С1415-7976	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (Ф220)	шт	2	<u>599,20</u> -	= -	1198	-	= -	= -	= -

Л052	14 випуск 1(Ф320)	шт	4	-	-	1190	-	-	-	-
26	С111-1789	Скоби ходові	кг	6,56	<u>79,00</u>	-	518	-	-	-
27	С113-754	Люк для колодязів	шт	1	<u>1654,15</u>	-	1654	-	-	-
28	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10 м3	0,185	<u>11381,42</u> 1042,85	-	2106	193	-	<u>16,3200</u> -
29	КБ22-11-3-ИН	Укладання трубопроводів з поліетиленових труб з гідравлічним випробуванням, зовнішній діаметр 110 мм	1 км	0,007	<u>29423,44</u> 22637,47	<u>6506,97</u> 338,75	206	158	<u>46</u> 2	<u>310,4000</u> 4,3074
30	С113-1451	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110	м	7	<u>377,68</u>	-	2644	-	-	-
31	КБ22-11-5-ИН	Укладання трубопроводів з поліетиленових труб з гідравлічним випробуванням, зовнішній діаметр 160 мм	1 км	0,025	<u>45892,32</u> 28486,02	<u>17071,50</u> 4777,14	1147	712	<u>427</u> 119	<u>395,2000</u> 65,6365
32	С113-1451	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 160	м	25	<u>412,36</u>	-	10309	-	-	-
Всього прямі витрати по розділу 3							42951	3533	<u>3484</u>	<u>49,7472</u>
Разом прямі витрати							59458	5886	<u>5211</u>	<u>82,7146</u>
у тому числі:										
вартість матеріалів, виробів і комплектів							48361			
всього заробітна плата								7052		
Загальновиробничі витрати							2629			
трудомісткість в загальновиробничих витратах										3,8024
заробітна плата в загальновиробничих витратах								445		
Всього по кошторису							62087			
Кошторисна трудомісткість										99,2734
Кошторисна заробітна плата								7497		

Склав _____ Стецюк О.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Гуцало І.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]