

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Максима Дія у м. Дніпрі

Підсумкова відомість ресурсів

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	205940,7	73,52				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,8					
3	27	робітниками-будівельниками							
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	16624,54	72,71				
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,7					
6		робітниками-монтажниками							
7		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	1773,34	99,29				
8		персоналу	люд.год	16512	81,70				
9		Витрати труда робітників, зайнятих	розряд	4,6					
9.1		керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1435,7	83,07				
9.2		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд						
		керуванням та обслуговуванням машин	люд.год						
		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год						
		керуванням та обслуговуванням	люд.год						
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і	люд.год						
		будівельного сміття	люд.год						
		Витрати робітників, заробітна плата яких	люд.год						
		враховується в складі:	люд.год						
		загальновиробничих витрат	люд.год						
		коштів на зведення та розбирання	люд.год						
		тимчасових будівель і споруд	люд.год						
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	272749,2					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,8					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
10	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	34,5692	<u>520.59</u> 17996,38				
11	КБМ203-1002	Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш. год	6,118	<u>624.57</u> 3821,12				
12	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	1,105411	<u>1065.89</u> 1178,25				
13	КБМ212-203	Автогрейдери середнього типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	4,415904	<u>1369.03</u> 6045,51				
14	КБМ212-101	Автогудронатори, місткість 3500 л	маш. год	0,000672	<u>884.37</u> 0,59				
15	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,148	<u>284.44</u> 42,10				
16	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	4,37835	<u>356.81</u> 1562,24				
17	КБМ201-21	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,0276	<u>328.68</u> 9,07				
18	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш. год	0,311882	<u>376.8</u> 117,52				
19	КБМ201-83	Автомобіль вантажопідйомністю 10 т з бортовим краном-маніпулятором гідравлічним максимальною вантажопідйомністю 4,1 т	маш. год	0,6004	<u>384.2</u> 230,67				
20	КБМ203-99	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 2 т	маш. год	0,00246	<u>468.49</u> 1,15				
21	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	15,4025751	<u>533.65</u> 8219,58				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
22	КБМ210-1207	Агрегати електронасосні з регулюванням подачі вручну для будівельних розчинів, подача 2 м3/год, напір 150 м	маш. год	28,22514	<u>20,88</u> 589,34				
23	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	50,611342	<u>343,26</u> 17372,85				
24	+КБМ215-101	Агрегати наповнювально-обпресовувальні, продуктивність до 70 м3/год	маш. год	8,83375	<u>879,95</u> 7773,26				
25	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	56,651856	<u>11,66</u> 660,56				
26	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	1340,8066	<u>137,49</u> 184347,50				
27	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	25,27792	<u>135,51</u> 3425,41				
28	КБМ225-5914	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 630 мм, потужність 10,2 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	20,6051	<u>144,87</u> 2985,06				
29	КБМ225-5917	Апаратура пошуку підземних комунікацій АППК-2000 АС	маш. год	1,178	<u>2,99</u> 3,52				
30	КБМ212-2206	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 600 т/год	маш. год	0,013272	<u>3806,52</u> 50,52				
31	КБМ211-811	Бетонозмішувачі примусової дії пересувні, місткість 250 л	маш. год	0,00963	<u>103,84</u> 1,00				
32	КБМ211-210	Бетононасоси при роботі на гідроенергетичному будівництві, подача 5-65 м3/год	маш. год	567,367	<u>1715,4</u> 973261,35				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
33	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	20,0616132	<u>592,81</u> 11892,72				
34	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	51,30609264	<u>788,49</u> 40454,34				
35	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	10,033775	<u>941,59</u> 9447,70				
36	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	9,18027	<u>79,27</u> 727,72				
37	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	47,925714	<u>16,89</u> 809,47				
38	КБМ233-285	Верстат трубонарізний	маш. год	4,5811	<u>155,19</u> 710,94				
39	КБМ233-281	Верстат трубообрізний	маш. год	4,8198	<u>159,67</u> 769,58				
40	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	3,014696	<u>5,01</u> 15,10				
41	КБМ209-501	Викорчовувачі-збирачі з трактором потужністю 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,694	<u>821,7</u> 570,26				
42	КБМ204-802	Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	9,4	<u>70,08</u> 658,75				
43	КБМ203-1590	Вишки телескопічні [на автомобілі], вантажопідйомність 0,35 т	маш. год	95,4822624	<u>570,62</u> 54484,09				
44	КБМ206-246	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	0,001	<u>478,09</u> 0,48				
45	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	171, 92993792	<u>781,66</u> 134390,76				
46	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	98,999656	<u>443,18</u> 43874,67				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
47	КБМ206-339	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	0,32508	<u>651,03</u> 211,64				
48	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	13,3775462	<u>47,06</u> 629,55				
49	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С (працює від пересувної електростанції)	маш. год	2,842048	<u>4,07</u> 11,57				
50	КБМ215-2701	Електростанції пересувні (при роботі на спорудженні магістральних трубопроводів), потужність 60 кВт	маш. год	3,809	<u>971,24</u> 3699,45				
51	КБМ204-102-2	Електростанції пересувні, потужність 10 кВт	маш. год	2,842048	<u>157,58</u> 447,85				
52	КБМ204-102-3	Електростанції пересувні, потужність 12 кВт	маш. год	20,6051	<u>164,82</u> 3396,13				
53	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	205,851426	<u>86,66</u> 17839,08				
54	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	25,85792	<u>156,92</u> 4057,62				
55	КБМ225-5905	Змішувальні вузли для готування бурової рідини, ємність бака 5000 л, об'єм подачі суміші 850 л/хв	маш. год	1,2008	<u>349,21</u> 419,33				
56	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	456,78706	<u>331,36</u> 151360,96				
57	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	813,79528	<u>386,87</u> 314832,98				
58	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	56,651856	<u>53,6</u> 3036,54				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
59	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	33,14921	<u>461.56</u> 15300,35				
60	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	24,273816	<u>585.65</u> 14215,96				
61	КБМ215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш. год	0,93455	<u>417.15</u> 389,85				
62	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	0,02184	<u>1014.63</u> 22,16				
63	КБМ202-103	Крани баштові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	185,9	<u>377.67</u> 70208,85				
64	КБМ202-131	Крани баштові, вантажопідйомність 12,5 т	маш. год	1,22016	<u>494.58</u> 603,47				
65	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1398,10708	<u>281.47</u> 393525,20				
66	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	764,0143333	<u>335.36</u> 256219,85				
67	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш. год	0,04778	<u>456.81</u> 21,83				
68	КБМ202-814	Крани мостові електричні загального призначення при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш. год	1,34	<u>331.33</u> 443,98				
69	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ході для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,16	<u>700.46</u> 1512,99				
70	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	406,4372846	<u>666.2</u> 270768,52				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
71	КБМ202-1104	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 16 т	маш. год	0,49896	<u>852.41</u> 425,32				
72	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	2,016	<u>633.16</u> 1276,45				
73	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	259,130429	<u>645.14</u> 167175,40				
74	КБМ202-1143	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 16 т	маш. год	4,788828	<u>847.05</u> 4056,38				
75	КБМ202-1202	Крани на гусеничному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 25 т	маш. год	3,8881028	<u>721.01</u> 2803,36				
76	КБМ202-1204	Крани на гусеничному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 50-63 т	маш. год	14,56	<u>1531.24</u> 22294,85				
77	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	178,8418278	<u>557.91</u> 99777,64				
78	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	568,58676	<u>651.22</u> 370275,07				
79	КБМ202-1245	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 40 т	маш. год	0,45292	<u>784.81</u> 355,46				
80	КБМ215-701	Крани-трубоукладальники для труб діаметром до 400 мм, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,449354	<u>627.95</u> 282,17				
81	КБМ215-702	Крани-трубоукладальники для труб діаметром до 700 мм, вантажопідйомність 12,5 т	маш. год	4,59134	<u>1200.06</u> 5509,88				
82	КБМ215-801	Лабораторії для контролю зварних з'єднань напівстаціонарні	маш. год	6,7	<u>178.42</u> 1195,41				
83	КБМ225-5911	Машина асенізаційна на базі ЗИЛ, місткість цистерни до 5 м3	маш. год	1,178	<u>461.26</u> 543,36				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
84	КБМ270-51-П1	Машина каналопромивальна, місткість бака 5 м3	маш. год	149,17	<u>895.04</u> 133513,12				
85	КБМ201-101-П	Машина мулососна	маш. год	149,17	<u>905.72</u> 135106,25				
86	КБМ215-1103	Машини ізоляційні для труб діаметром 350-500 мм	маш. год	0,20705	<u>627.09</u> 129,84				
87	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	19,134	<u>784.44</u> 15009,47				
88	КБМ215-1201	Машини для очищення та ізоляції полімерними стрічками труб діаметром 200-300 мм	маш. год	0,445149	<u>726.97</u> 323,61				
89	КБМ215-902	Машини для очищення та ґрунтування труб діаметром 350-500 мм	маш. год	0,12726	<u>789.15</u> 100,43				
90	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	26,340496	<u>817.34</u> 21529,14				
91	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	110,645242	<u>6.23</u> 689,32				
92	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	1004,13388	<u>5.41</u> 5432,36				
93	+КБМ233-803 варіант 1	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	12,44034	<u>5.45</u> 67,80				
94	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	22,72335	<u>379.29</u> 8618,74				
95	+КБМ203-850 варіант 1	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	3,835755	<u>382.02</u> 1465,34				
96	КБМ204-400	Напіваавтомати зварювальні з номінальним зварювальним струмом 40-500 А	маш. год	30,576	<u>142.17</u> 4346,99				
97	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	31,59288	<u>157.48</u> 4975,25				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
98	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	11,624776	<u>142,26</u> 1653,74				
99	КБМ203-903	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 12,5 м	маш. год	0,918	<u>159,96</u> 146,84				
100	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	155,392	<u>127,8</u> 19859,10				
101	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	320,3700715	<u>102,94</u> 32978,90				
102	КБМ214-1400	Пальо-бурова установка на базі крана на гусеничному ході вантажопідйомністю 25 т	маш. год	567,367	<u>699,17</u> 396685,99				
103	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	22,505579	<u>97,94</u> 2204,20				
104	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	29,5892	<u>5,25</u> 155,34				
105	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	105,553197	<u>91,48</u> 9656,01				
106	КБМ201-201	Причіпи тракторні, вантажопідйомність 2,0 т	маш. год	1,2538	<u>13,73</u> 17,21				
107	КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш. год	3,58968	<u>79,28</u> 284,59				
108	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	557,48558	<u>85,28</u> 47542,37				
109	КБМ201-80	Спецавтомобіль на базі УАЗ	маш. год	21,398	<u>222,23</u> 4755,28				
110	КБМ215-2202	Трактори на гусеничному ході при роботі на спорудженні магістральних трубопроводів, потужність до 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	3,428608	<u>911,84</u> 3126,34				
111	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,662398	<u>563,02</u> 372,94				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
112	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	6,6504	<u>652.16</u> 4337,12				
113	КБМ201-410	Трактори на пневмоколісному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	1,09512	<u>549.47</u> 601,74				
114	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	4041, 4011232	<u>39.95</u> 161453,97				
115	КБМ215-1801	Установка для сушіння труб діаметром до 500 мм	маш. год	0,050992	<u>3567.83</u> 181,93				
116	КБМ225-5901	Установки горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 36300 кг	маш. год	1,178	<u>2485.37</u> 2927,77				
117	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш. год	621,595	<u>15.48</u> 9622,29				
118	+КБМ204-501 варіант 1	Установки для зварювання аргонодугового	маш. год	1,74672	<u>88.41</u> 154,43				
119	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	1731,557	<u>101.01</u> 174904,57				
120	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	16,168	<u>110.53</u> 1787,05				
121	КБМ233-350	Шинотрубогін з моторним приводом	маш. год	9,27238	<u>87.96</u> 815,60				
122	КБМ233-1681	Щітки дорожні навісні на базі трактора	маш. год	0,021432	<u>468.77</u> 10,05				
123	+КБМ233-1681 варіант 1	Щітки дорожні навісні на базі трактора	маш. год	0,251262	<u>482.34</u> 121,19				
124	С311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	4391,704	<u>180.47</u> 792570,82				
125	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	610,75	<u>198.09</u> 120983,47				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
126	С331-34-3 варіант 1	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 10 км	т	58,32	<u>125,96</u> 7345,99				
127	С331-34-1 варіант 1	Перевезення ґрунта самоскидами на відстань 10 км	т	235,6695	<u>117,13</u> 27603,97				
128	С331-43 варіант 1	Перевезення вапняного молока спецтранспортом на відстань 20 км	т	1,7576	<u>384,31</u> 675,46				
129	С331-44	Перевезення санітарно-технічного, електротехнічного та іншого устаткування транспортном загального призначення на відстань 20 км	т	0,15	<u>315,62</u> 47,34				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		5884538,86				
		Бензин	кг	5358,526					
		Дизельне паливо	кг	25495,524					
		Електроенергія	кВт-год	71951,42					
		Стиснене повітря	м3	70448,593					
		Мастильні матеріали	кг	1942,195					
		Гідравлічна рідина	кг	337,645					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
130	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	363,844047					
131	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,195					
132	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	397,202413					
133	КБМ211-102	Бадді, місткість 4 м3	маш. год	95,46112					
134	КБМ270-107	Бензопилка	маш. год	29,8955					
135	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	232,845636					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
136	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	58,882					
137	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	497,83473					
138	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	20,0128					
139	КБМ212-500	Гудронатори ручні	маш. год	0,08019					
140	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	1377,94936					
141	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	2218,010658					
142	КБМ270-115	Дрилі електричні (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,23					
143	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	86,80601					
144	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	109,8088					
145	КБМ270-29	Котли бітумні пересувні, місткість 800 л	маш. год	0,36509					
146	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	3,1074					
147	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	193,39495					
148	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	2,0765835					
149	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	1327,888992					
150	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	1060,7956					
151	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	171,55226					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
152	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш. год	2295,28152					
153	КБМ270-125	Люльки одномісні самопідйомні, вантажопідйомність 120 кг	маш. год	46,54452					
154	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	5,192981					
155	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні (працює від пересувної електростанції)	маш. год	2,518505					
156	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	6,26136					
157	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	2,289					
158	КБМ233-900	Ножиці листові кривошипні [гільйотинні]	маш. год	0,02496					
159	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	2528,8737					
160	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	93,4016					
161	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	3280,071204					
162	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	437,683308					
163	КБМ270-90	Пилка дискова електрична (працює від пересувної електростанції)	маш. год	408,92102					
164	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	4,9348					
165	КБМ270-163	Прес ручний	маш. год	20,22882					
166	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	0,353316					
167	КБМ270-120	Рубанки електричні	маш. год	1,16127					
168	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	1528,7836					
169	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	118,972957					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
170	КБМ270-144	Трамбівки електричні (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,1128					
171	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	470,72565					
172	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	261,5956					
173	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	944,88127					
174	КБМ270-113	Шприц пневматичний для забивання швів	маш. год	2,4732					
175	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	613,267656					
176	КБМ209-1500	Ямокопачі	маш. год	0,3696					
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>									
177	&C1413-2594-1-П варіант 1	(Д-1) Діафрагма жорсткості, розміри 1870x1770x140, 3,31м2	шт	2	<u>13730.03</u> 27460,06	<u>13460.81</u> 26921,62	<u>-</u> -	<u>269,22</u> 538,44	
178	&C1413-2594-10-П варіант 1	(Д-10) Діафрагма жорсткості, розміри 950x2100x140, 1,995м2	шт	2	<u>7482.65</u> 14965,30	<u>7335.93</u> 14671,86	<u>-</u> -	<u>146,72</u> 293,44	
179	&C1413-2594-11-П варіант 1	(Д-11) Діафрагма жорсткості, розміри 1370x2100x140, 2,88м2	шт	2	<u>9545.34</u> 19090,68	<u>9358.18</u> 18716,36	<u>-</u> -	<u>187,16</u> 374,32	
180	&C1413-2594-12-П варіант 1	(Д-12) Діафрагма жорсткості, розміри 1370x2100x140, 2,88м2	шт	2	<u>11175.52</u> 22351,04	<u>10956.39</u> 21912,78	<u>-</u> -	<u>219,13</u> 438,26	
181	&C1413-2594-13-П варіант 1	(Д-13) Діафрагма жорсткості, розміри 1730x2100x140, 3,63м2	шт	2	<u>11175.52</u> 22351,04	<u>10956.39</u> 21912,78	<u>-</u> -	<u>219,13</u> 438,26	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
182	&C1413-2594-14-П варіант 1	(Д-14) Діафрагма жорсткості, розміри 1780x2700x140, 4,81м2	шт	9	<u>16221.46</u> 145993,14	<u>15903.39</u> 143130,51	<u>-</u> -	<u>318.07</u> 2862,63	
183	&C1413-2594-15-П варіант 1	(Д-15) Діафрагма жорсткості, розміри 1480x2700x140, 4,0м2	шт	18	<u>15759.79</u> 283676,22	<u>15450.77</u> 278113,86	<u>-</u> -	<u>309.02</u> 5562,36	
184	&C1413-2594-16-П варіант 1	(Д-16) Діафрагма жорсткості, розміри 1870x2700x140, 5,05м2	шт	27	<u>14032.51</u> 378877,77	<u>13757.36</u> 371448,72	<u>-</u> -	<u>275.15</u> 7429,05	
185	&C1413-2594-17-П варіант 1	(Д-17) Діафрагма жорсткості, розміри 1380x2700x140, 3,726м2	шт	18	<u>13528.88</u> 243519,84	<u>13263.61</u> 238744,98	<u>-</u> -	<u>265.27</u> 4774,86	
186	&C1413-2594-18-П варіант 1	(Д-18) Діафрагма жорсткості, розміри 2050x2700x140, 5,535м2	шт	36	<u>18135.91</u> 652892,76	<u>17780.30</u> 640090,80	<u>-</u> -	<u>355.61</u> 12801,96	
187	&C1413-2594-19-П варіант 1	(Д-19) Діафрагма жорсткості, розміри 950x2700x140, 2,57м2	шт	18	<u>10355.77</u> 186403,86	<u>10152.72</u> 182748,96	<u>-</u> -	<u>203.05</u> 3654,90	
188	&C1413-2594-2-П варіант 1	(Д-2) Діафрагма жорсткості, розміри 1780x1770x140, 3,15м2	шт	1	<u>11425.33</u> 11425,33	<u>11201.30</u> 11201,30	<u>-</u> -	<u>224.03</u> 224,03	
189	&C1413-2594-20-П	(Д-20) Діафрагма жорсткості, розміри 1370x2700x140, 3,7м2	шт	18	<u>14124.51</u> 254241,18	<u>13847.56</u> 249256,08	<u>-</u> -	<u>276.95</u> 4985,10	
190	&C1413-2594-21-П	(Д-21) Діафрагма жорсткості, розміри 1370x2700x140, 3,7м2	шт	18	<u>15803.89</u> 284470,02	<u>15494.01</u> 278892,18	<u>-</u> -	<u>309.88</u> 5577,84	
191	&C1413-2594-22-П	(Д-22) Діафрагма жорсткості, розміри 1730x2700x140, 4,67м2	шт	18	<u>13413.47</u> 241442,46	<u>13150.46</u> 236708,28	<u>-</u> -	<u>263.01</u> 4734,18	
192	&C1413-2594-23-П	(Д-23) Діафрагма жорсткості, розміри 950x2700x140, 2,565м2	шт	18	<u>10866</u> 195588,00	<u>10652.94</u> 191752,92	<u>-</u> -	<u>213.06</u> 3835,08	
193	&C1413-2594-24-П	(Д-24) Діафрагма жорсткості, розміри 1370x2700x140, 3,7м2	шт	18	<u>13747.48</u> 247454,64	<u>13477.92</u> 242602,56	<u>-</u> -	<u>269.56</u> 4852,08	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
194	&C1413-2594-3-П варіант 1	(Д-3) Діафрагма жорсткості, розміри 1680х1770х140, 2,97м2	шт	2	<u>10328.36</u> 20656,72	<u>10125.84</u> 20251,68	<u>-</u> -	<u>202.52</u> 405,04	
195	&C1413-2594-4-П варіант 1	(Д-4) Діафрагма жорсткості, розміри 2050х1770х140, 3,63м2	шт	2	<u>13351.59</u> 26703,18	<u>13089.79</u> 26179,58	<u>-</u> -	<u>261.8</u> 523,60	
196	&C1413-2594-5-П варіант 1	(Д-5) Діафрагма жорсткості, розміри 950х1770х140, 1,68м2	шт	2	<u>7797.15</u> 15594,30	<u>7644.26</u> 15288,52	<u>-</u> -	<u>152.89</u> 305,78	
197	&C1413-2594-6-П варіант 1	(Д-6) Діафрагма жорсткості, розміри 1370х1770х140, 2,42м2	шт	2	<u>9739.01</u> 19478,02	<u>9548.05</u> 19096,10	<u>-</u> -	<u>190.96</u> 381,92	
198	&C1413-2594-7-П варіант 1	(Д-7) Діафрагма жорсткості, розміри 1870х2100х140, 3,927м2	шт	2	<u>11898.17</u> 23796,34	<u>11664.87</u> 23329,74	<u>-</u> -	<u>233.3</u> 466,60	
199	&C1413-2594-8-П варіант 1	(Д-8) Діафрагма жорсткості, розміри 1780х2170х140, 3,74м2	шт	1	<u>11580.96</u> 11580,96	<u>11353.88</u> 11353,88	<u>-</u> -	<u>227.08</u> 227,08	
200	&C1413-2594-9-П варіант 1	(Д-9) Діафрагма жорсткості, розміри 2050х2100х140, 4,31м2	шт	2	<u>12823.04</u> 25646,08	<u>12571.61</u> 25143,22	<u>-</u> -	<u>251.43</u> 502,86	
201	&C1414-7844-24-П3	(П-10.с) , L=5480мм, серія ИИ-04-4 вип.19, 20.24, Плити перекриття П12,5-58-12тV-n-3у	шт	20	<u>11974.02</u> 239480,40	<u>11739.24</u> 234784,80	<u>-</u> -	<u>234.78</u> 4695,60	
202	&C1414-7844-12-П1	(П-12.с) , L=5840мм, серія 1.241-1, Плити перекриття П60-15-8AtV-n-4у	шт	1	<u>17749.34</u> 17749,34	<u>17401.31</u> 17401,31	<u>-</u> -	<u>348.03</u> 348,03	
203	&C1414-7844-12-П варіант 2	(П-12.с.1) , L=5840мм, серія 1.241-1, Плити перекриття П60-15-8AtV-n-4у	шт	13	<u>14410.62</u> 187338,06	<u>14128.06</u> 183664,78	<u>-</u> -	<u>282.56</u> 3673,28	
204	&C1414-7844-12-П2	(П-12.с.1) , L=5840мм, серія 1.241-1, Плити перекриття П60-15-8AtV-n-4у	шт	1	<u>14410.62</u> 14410,62	<u>14128.06</u> 14128,06	<u>-</u> -	<u>282.56</u> 282,56	
205	&C1414-7844-30-П1	(П-21.с) , L=6110мм, серія 1.241-1,Плити перекриття ПК 66-10-8AtV-n-3с	шт	9	<u>8375.55</u> 75379,95	<u>8211.32</u> 73901,88	<u>-</u> -	<u>164.23</u> 1478,07	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
206	&C1414-7844-30-П2 варіант 7	(П-25) , L=4115мм, серія 1.241-1,Плити перекриття ПК 42-10-8AtV-n	шт	10	<u>5329.9</u> 53299,00	<u>5225.39</u> 52253,90	<u>-</u> -	<u>104.51</u> 1045,10	
207	&C1414-7844-30-П2 варіант 1	(П-25.с) , L=4115мм, серія 1.241-1,Плити перекриття ПК 42-8-8AtV-n-7y	шт	10	<u>4263.92</u> 42639,20	<u>4180.31</u> 41803,10	<u>-</u> -	<u>83.61</u> 836,10	
208	&C1414-7844-30-П2 варіант 8	(П-26) , L=6030мм, серія 1.241-1,Плити перекриття ПК 63-10-8AtV-n	шт	10	<u>7994.84</u> 79948,40	<u>7838.08</u> 78380,80	<u>-</u> -	<u>156.76</u> 1567,60	
209	&C1414-7844-30-П2 варіант 2	(П-26.с) , L=6030мм, серія 1.241-1,Плити перекриття ПК 63-8-8AtV-n-11y	шт	10	<u>6395.88</u> 63958,80	<u>6270.47</u> 62704,70	<u>-</u> -	<u>125.41</u> 1254,10	
210	&C1414-7844-30-П2 варіант 9	(П-27) , L=4335мм, серія 1.241-1,Плити перекриття ПК 48-10-8AtV-n	шт	20	<u>5456.8</u> 109136,00	<u>5349.80</u> 106996,00	<u>-</u> -	<u>107</u> 2140,00	
211	&C1414-7844-30-П2 варіант 3	(П-27.с) , L=4335мм, серія 1.241-1,Плити перекриття ПК 43-8-8AtV-n-10y	шт	20	<u>4365.44</u> 87308,80	<u>4279.84</u> 85596,80	<u>-</u> -	<u>85.6</u> 1712,00	
212	&C1414-7844-30-П2 варіант 11	(П-28) , L=6330мм, серія 1.241-1,Плити перекриття ПК 64-10-8AtV-n	шт	9	<u>8121.75</u> 73095,75	<u>7962.50</u> 71662,50	<u>-</u> -	<u>159.25</u> 1433,25	
213	&C1414-7844-30-П2 варіант 4	(П-28.с) , L=6330мм, серія 1.241-1,Плити перекриття ПК 64-8-8AtV-n-8y	шт	9	<u>6497.4</u> 58476,60	<u>6370.00</u> 57330,00	<u>-</u> -	<u>127.4</u> 1146,60	
214	&C1414-7844-30-П2 варіант 12	(П-29) , L=5935мм, серія 1.241-1,Плити перекриття ПК 60-10-8AtV-n	шт	18	<u>7614.14</u> 137054,52	<u>7464.84</u> 134367,12	<u>-</u> -	<u>149.3</u> 2687,40	
215	&C1414-7844-30-П2 варіант 5	(П-29.с) , L=5935мм, серія 1.241-1,Плити перекриття ПК 60-8-8AtV-n-9y	шт	18	<u>6091.31</u> 109643,58	<u>5971.87</u> 107493,66	<u>-</u> -	<u>119.44</u> 2149,92	
216	&C1414-7844-30-П2 варіант 10	(П-30) , L=3030мм, серія 1.241-1,Плити перекриття ПК 34-10-8AtV-n	шт	19	<u>4314.68</u> 81978,92	<u>4230.08</u> 80371,52	<u>-</u> -	<u>84.6</u> 1607,40	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
217	&C1414-7844-30-П2 варіант 6	(П-30.с) , L=3030мм, серія 1.241-1,Плити перекриття ПК 34-8-8AtV-n-6y	шт	19	<u>3451.74</u> 65583,06	<u>3384.06</u> 64297,14	<u>-</u> -	<u>67.68</u> 1285,92	
218	&C1414-7844-24-П2	(П-5.с) , L=2480мм, серія ИИ-04-4 вип.19, 20.24, Плити перекуриття П12,5-28-12tV-n-1y	шт	6	<u>4622.84</u> 27737,04	<u>4532.20</u> 27193,20	<u>-</u> -	<u>90.64</u> 543,84	
219	&C1414-7844-20-П1	(П-8.с) , L=7580мм, серія 1.241-1,Плити перекуриття П77-12-8AtV-n-2y	шт	29	<u>14313.96</u> 415104,84	<u>14033.29</u> 406965,41	<u>-</u> -	<u>280.67</u> 8139,43	
220	&K583122-1-1-П1	(ПС1) Панелі стінові, розміри 2880x1770x180м	шт	13	<u>14708.44</u> 191209,72	<u>14420.04</u> 187460,52	<u>-</u> -	<u>288.4</u> 3749,20	
221	&K583122-1-1-П2	(ПС2) Панелі стінові, розміри 2880x1770x180м	шт	104	<u>14272.77</u> 1484368,08	<u>13992.91</u> 1455262,64	<u>-</u> -	<u>279.86</u> 29105,44	
222	+C1633-16ВД	Скляні кульки вітчизняного виробника	т	0,0005852	<u>50550.05</u> 29,58	<u>49034.15</u> 28,69	<u>524.72</u> 0,31	<u>991.18</u> 0,58	
223	&C111-1848-4 варіант 1	DIN934 Гайка М16 10 цб	шт	12	<u>321.71</u> 3860,52	<u>11.16</u> 133,92	<u>304.24</u> 3650,88	<u>6.31</u> 75,72	
224	&C111-1846-3-Н варіант 2	ЕТКД Анкер М16x200/110 цб одноконус	шт	24	<u>71.02</u> 1704,48	<u>69.42</u> 1666,08	<u>0.21</u> 5,04	<u>1.39</u> 33,36	
225	+C113-2442 варіант 2	Ізоляція для труб "IZOflex" діам. 22 мм товщиною 9 мм	м	2250,12	<u>6.43</u> 14468,27	<u>6.30</u> 14175,76	<u>-</u> -	<u>0.13</u> 292,51	
226	+C113-2443 варіант 3	Ізоляція для труб "IZOflex" діам. 28 мм товщиною 9 мм	м	1435,14	<u>7.24</u> 10390,41	<u>7.10</u> 10189,49	<u>-</u> -	<u>0.14</u> 200,92	
227	&C111-2П варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	11325,14	<u>37.72</u> 427184,28	<u>36.42</u> 412461,60	<u>0.56</u> 6342,08	<u>0.74</u> 8380,60	
228	C111-307	Ізол	м2	271,44	<u>45</u> 12214,80	<u>43.68</u> 11856,50	<u>0.44</u> 119,43	<u>0.88</u> 238,87	
229	+C1110-30 варіант 1	Ізолятор SM 40 силовой з болтом М8 мм	шт	72	<u>30.42</u> 2190,24	<u>29.46</u> 2121,12	<u>0.36</u> 25,92	<u>0.6</u> 43,20	
230	&15102-4016-1 варіант 2	Ізолятор опорний ИО-1-2,5 УЗ	шт	12	<u>164.23</u> 1970,76	<u>160.00</u> 1920,00	<u>1.01</u> 12,12	<u>3.22</u> 38,64	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
231	+C1545-314 варіант 3	Ізолятор шинний, тип SM76	шт	18	<u>79.48</u> 1430,64	<u>76.56</u> 1378,08	<u>1.36</u> 24,48	<u>1.56</u> 28,08	
232	&C114-97-У-28 варіант 2	Ізоляція "K-flex 2 ST"35/9	м	20	<u>42.36</u> 847,20	<u>41.10</u> 822,00	<u>0.43</u> 8,60	<u>0.83</u> 16,60	
233	&C114-97-9 варіант 2	Ізоляція типу "K-flex 2 ST"57/9	м	20	<u>69.18</u> 1383,60	<u>67.70</u> 1354,00	<u>0.12</u> 2,40	<u>1.36</u> 27,20	
234	&C114-98-У-11 варіант 1	Ізоляція труб 28/9	пог.м	1991	<u>7.72</u> 15370,52	<u>7.10</u> 14136,10	<u>0.47</u> 935,77	<u>0.15</u> 298,65	
235	&C114-98-У-12 варіант 1	Ізоляція труб 35/9	пог.м	817	<u>8.13</u> 6642,21	<u>7.50</u> 6127,50	<u>0.47</u> 383,99	<u>0.16</u> 130,72	
236	&C114-98-У-13 варіант 1	Ізоляція труб 42/9	пог.м	183	<u>10.27</u> 1879,41	<u>9.60</u> 1756,80	<u>0.47</u> 86,01	<u>0.2</u> 36,60	
237	C111-9	Азбест хризолітовий, марка К-6-30	т	0,0232	<u>4610.87</u> 106,97	<u>4043.01</u> 93,80	<u>477.45</u> 11,08	<u>90.41</u> 2,09	
238	+C111-21 варіант 1	Азбестовий картон загального призначення [КАОН-1], товщина 4 та 6 мм	т	0,16235	<u>60466.75</u> 9816,78	<u>58500.00</u> 9497,48	<u>781.13</u> 126,82	<u>1185.62</u> 192,48	
239	+C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,10218318	<u>418639.74</u> 42777,94	<u>409937.28</u> 41888,69	<u>493.84</u> 50,46	<u>8208.62</u> 838,79	
240	+C1429-99 варіант 5	Акація (пересадження існуючого)	шт	2	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
241	+C1550-30	Акрилова фарба Ceresit CT 42	кг	1393	<u>163.37</u> 227574,41	<u>159.93</u> 222782,49	<u>0.24</u> 334,32	<u>3.2</u> 4457,60	
242	&1511-6041-1	Акумулятор 12В 7А-год	шт	1	<u>582.28</u> 582,28	<u>566.67</u> 566,67	<u>4.19</u> 4,19	<u>11.42</u> 11,42	
243	&C114-1277-13 варіант 1	Анкер латунний забивний ф8	шт	366	<u>6.73</u> 2463,18	<u>5.09</u> 1862,94	<u>1.51</u> 552,66	<u>0.13</u> 47,58	
244	+C188888-4 варіант 4	Анкер розпірний 10x100 мм EXPERT FIX, / 0, 071кг/шт/	шт	17,6	<u>15.3</u> 269,28	<u>15.00</u> 264,00	<u>-</u> -	<u>0.3</u> 5,28	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
245	+C113-2122 варіант 1	Анкер розпирний 10x120 мм EXPERT FIX	шт	1044	<u>21.6</u> 22550,40	<u>21.10</u> 22028,40	<u>0.08</u> 83,52	<u>0.42</u> 438,48	
246	+C113-2122 варіант 2	Анкер розпирний 8x100 мм EXPERT FIX	шт	9	<u>13.34</u> 120,06	<u>13.00</u> 117,00	<u>0.08</u> 0,72	<u>0.26</u> 2,34	
247	C124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,1016	<u>67217.81</u> 6829,33	<u>65624.43</u> 6667,44	<u>275.38</u> 27,98	<u>1318</u> 133,91	
248	&C1411-103-1	Анкерна закладна АО.5-210кс	шт	9	<u>1930.73</u> 17376,57	<u>1883.71</u> 16953,39	<u>9.16</u> 82,44	<u>37.86</u> 340,74	
249	+C113-2122 варіант 6	Анкерний болт 8x60	шт	1808	<u>6.57</u> 11878,56	<u>6.36</u> 11498,88	<u>0.08</u> 144,64	<u>0.13</u> 235,04	
250	&C1-3079 варіант 2	Анкерний болт для бетону М8x80	шт	2268	<u>10.81</u> 24517,08	<u>10.60</u> 24040,80	<u>-</u> -	<u>0.21</u> 476,28	
251	&C1546-57-П варіант 1	Антикорозійна паста (технічний вазелін), 0, 5кг, К-950	шт	1	<u>171.6</u> 171,60	<u>168.00</u> 168,00	<u>0.24</u> 0,24	<u>3.36</u> 3,36	
252	+C1542-8 варіант 3	Аргон газоподібний, сорт 1	м3	0,1886	<u>161.03</u> 30,37	<u>149.10</u> 28,12	<u>8.77</u> 1,65	<u>3.16</u> 0,60	
253	+C124-4 варіант 2	Арматура 12-16	т	0,1776	<u>35529.03</u> 6309,96	<u>34557.00</u> 6137,32	<u>275.38</u> 48,91	<u>696.65</u> 123,73	
254	&C124-26-П1	Армований прут 30мм	мп	64,1	<u>227.63</u> 14591,08	<u>221.60</u> 14204,56	<u>1.57</u> 100,64	<u>4.46</u> 285,88	
255	+C111-1599	Ацетилен газоподібний технічний	м3	2,261	<u>101.69</u> 229,92	<u>90.72</u> 205,12	<u>8.98</u> 20,30	<u>1.99</u> 4,50	
256	+C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,00234735	<u>106163.73</u> 249,20	<u>95336.77</u> 223,79	<u>8745.32</u> 20,53	<u>2081.64</u> 4,88	
257	+C1113-3 варіант 3	Ацетон технічний, І сорт	т	0,01188	<u>96469.25</u> 1146,05	<u>93873.35</u> 1115,22	<u>704.35</u> 8,37	<u>1891.55</u> 22,46	
258	+C111-384-1	Білило густотерте цинкове	т	0,1202859	<u>160345.69</u> 19287,33	<u>156676.94</u> 18846,03	<u>524.72</u> 63,12	<u>3144.03</u> 378,18	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
259	+C111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,0271243	<u>160345.69</u> 4349,26	<u>156676.94</u> 4249,75	<u>524.72</u> 14,23	<u>3144.03</u> 85,28	
260	+C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	23,30736	<u>180.29</u> 4202,08	<u>176.64</u> 4117,01	<u>0.11</u> 2,56	<u>3.54</u> 82,51	
261	+C1545-7 варіант 1	Бірка-прикінцевлювач А631, А671	100шт	0,815	<u>40.98</u> 33,40	<u>40.16</u> 32,73	<u>0.02</u> 0,02	<u>0.8</u> 0,65	
262	+C1545-7 варіант 4	Бірка-прикінцевлювач А631, А671	100шт	0,04	<u>90.67</u> 3,63	<u>88.87</u> 3,55	<u>0.02</u> -	<u>1.78</u> 0,08	
263	C111-74	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30	т	0,08816	<u>19248.79</u> 1696,97	<u>18316.49</u> 1614,78	<u>554.87</u> 48,92	<u>377.43</u> 33,27	
264	+C111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,4910248	<u>23244.11</u> 11413,43	<u>22233.47</u> 10917,19	<u>554.87</u> 272,45	<u>455.77</u> 223,79	
265	C111-79	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-55/60	т	0,495	<u>18195.64</u> 9006,84	<u>17273.21</u> 8550,24	<u>565.65</u> 280,00	<u>356.78</u> 176,60	
266	+C111-1554 варіант 1	Бітуми нафтові дорожні БНД-40/60, перший сорт	т	0,00629	<u>51620.66</u> 324,69	<u>50000.00</u> 314,50	<u>608.49</u> 3,83	<u>1012.17</u> 6,36	
267	+C111-1561 варіант 1	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,0729	<u>15546.83</u> 1133,36	<u>14633.50</u> 1066,78	<u>608.49</u> 44,36	<u>304.84</u> 22,22	
268	+C1555-18	Бітуми нафтові дорожні в'язкі	т	0,00252	<u>29690.66</u> 74,82	<u>28500.00</u> 71,82	<u>608.49</u> 1,53	<u>582.17</u> 1,47	
269	&15093-5030- 87	Безгалогений вогнетривкий кабель JE- H(St)H Bd FE 180/E30 2x2x0,8	1000м	0,0714	<u>17437.82</u> 1245,06	<u>17083.33</u> 1219,75	<u>12.57</u> 0,90	<u>341.92</u> 24,41	
270	+C111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,023175	<u>32110.1</u> 744,15	<u>30946.32</u> 717,18	<u>534.17</u> 12,38	<u>629.61</u> 14,59	
271	C111-1600	Бензин розчинник	т	0,17632	<u>22099.25</u> 3896,54	<u>21131.76</u> 3725,95	<u>534.17</u> 94,18	<u>433.32</u> 76,41	
272	&C111-219-БТ	Бентонит "TUNNEL GEL PLUS"	т	0,0437	<u>49753</u> 2174,21	<u>48300.00</u> 2110,71	<u>477.45</u> 20,86	<u>975.55</u> 42,64	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
273	&C1545-547-1 варіант 1	Блискавкоприймач для комину 1,5м, М-01/15	шт	20	<u>763.02</u> 15260,40	<u>724.50</u> 14490,00	<u>23.56</u> 471,20	<u>14.96</u> 299,20	
274	&C1426- 11723-1П варіант 1	Блок димохідний 400x400x200-1400-М125- F 25	шт	2883	<u>116.88</u> 336965,04	<u>102.00</u> 294066,00	<u>12.59</u> 36296,97	<u>2.29</u> 6602,07	
275	&C1426- 11747-4-П	Блоки БП-0,5-17-23 (ВОП-ВС-1.УФС-02)	шт	3	<u>56100</u> 168300,00	<u>55000.00</u> 165000,00	<u>-</u> -	<u>1100</u> 3300,00	
276	&C1426- 11747-5-П	Блоки БП-0,5-17-23-1 (ВОП-ВС-1.УФС-02)	шт	2	<u>56100</u> 112200,00	<u>55000.00</u> 110000,00	<u>-</u> -	<u>1100</u> 2200,00	
277	&C123-1-12-1- П варіант 18	Блоки віконні металопластикові В-1, 1,6*1, 33м	шт	20	<u>5982.53</u> 119650,60	<u>5865.23</u> 117304,60	<u>-</u> -	<u>117.3</u> 2346,00	
278	&C123-1-12-1- П варіант 20	Блоки віконні металопластикові В-2, 2,945*2, 7м	шт	1	<u>21676.3</u> 21676,30	<u>21251.27</u> 21251,27	<u>-</u> -	<u>425.03</u> 425,03	
279	&C123-1-12-1- П варіант 19	Блоки віконні металопластикові В-3, 1,6*1, 61м	шт	176	<u>6996.79</u> 1231435,04	<u>6859.60</u> 1207289,60	<u>-</u> -	<u>137.19</u> 24145,44	
280	&C123-1-12-1- П варіант 21	Блоки віконні металопластикові В-4, 2,77*2, 7м	шт	1	<u>20843.39</u> 20843,39	<u>20434.70</u> 20434,70	<u>-</u> -	<u>408.69</u> 408,69	
281	&C123-1-12-1- П варіант 22	Блоки віконні металопластикові В-5, 2,69*2, 7м	шт	1	<u>20353.25</u> 20353,25	<u>19954.17</u> 19954,17	<u>-</u> -	<u>399.08</u> 399,08	
282	&C123-1-12-1- П варіант 16	Блоки віконні металопластикові В-6, 1,0*0,6м	шт	70	<u>1885.62</u> 131993,40	<u>1848.65</u> 129405,50	<u>-</u> -	<u>36.97</u> 2587,90	
283	&C123-1-12-1- П варіант 23	Блоки віконні металопластикові В-7, 3,845*2, 7м	шт	1	<u>28465.13</u> 28465,13	<u>27906.99</u> 27906,99	<u>-</u> -	<u>558.14</u> 558,14	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
284	&C123-1-12-1-П варіант 24	Блоки віконні металопластикові В-8, 2,795*2,7м	шт	1	<u>20572.24</u> 20572,24	<u>20168.86</u> 20168,86	<u>-</u> -	<u>403.38</u> 403,38	
285	&C1413-2597-8-П	Блоки вентиляційних каналів БВК-1.17	шт	20	<u>2341.34</u> 46826,80	<u>2295.43</u> 45908,60	<u>-</u> -	<u>45.91</u> 918,20	
286	&C1413-2597-1-П	Блоки вентиляційних каналів БВК-1.25	шт	9	<u>3025.4</u> 27228,60	<u>2966.08</u> 26694,72	<u>-</u> -	<u>59.32</u> 533,88	
287	&C1413-2597-9-П	Блоки вентиляційних каналів БВК-1.28	шт	2	<u>3292.44</u> 6584,88	<u>3227.88</u> 6455,76	<u>-</u> -	<u>64.56</u> 129,12	
288	&C1413-2597-3-П	Блоки вентиляційних каналів БВК-1.30	шт	52	<u>3600</u> 187200,00	<u>3529.41</u> 183529,32	<u>-</u> -	<u>70.59</u> 3670,68	
289	&C1413-2597-2-П	Блоки вентиляційних каналів БВК-1а.25	шт	4	<u>3025.4</u> 12101,60	<u>2966.08</u> 11864,32	<u>-</u> -	<u>59.32</u> 237,28	
290	&C1413-2597-5-П	Блоки вентиляційних каналів БВК-1а.30	шт	104	<u>3600</u> 374400,00	<u>3529.41</u> 367058,64	<u>-</u> -	<u>70.59</u> 7341,36	
291	&C1413-2597-6-П	Блоки вентиляційних каналів БВК-1б.30	шт	24	<u>3600</u> 86400,00	<u>3529.41</u> 84705,84	<u>-</u> -	<u>70.59</u> 1694,16	
292	&C1413-2597-4-П	Блоки вентиляційних каналів БВК-1в.30	шт	5	<u>3600</u> 18000,00	<u>3529.41</u> 17647,05	<u>-</u> -	<u>70.59</u> 352,95	
293	C113-2122 варіант 3	Болт М8х35мм	шт	664	<u>5.11</u> 3393,04	<u>4.93</u> 3273,52	<u>0.08</u> 53,12	<u>0.1</u> 66,40	
294	+C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0075784	<u>101217.73</u> 767,07	<u>98880.47</u> 749,36	<u>352.6</u> 2,67	<u>1984.66</u> 15,04	
295	+C111-88	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	0,0091611	<u>74819.49</u> 685,43	<u>72999.84</u> 668,76	<u>352.6</u> 3,23	<u>1467.05</u> 13,44	
296	+C111-90 варіант 2	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 10 мм	т	0,001545	<u>126839.65</u> 195,97	<u>124000.00</u> 191,58	<u>352.6</u> 0,54	<u>2487.05</u> 3,85	
297	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,99034176	<u>99218.6</u> 98260,32	<u>96968.90</u> 96032,35	<u>304.24</u> 301,30	<u>1945.46</u> 1926,67	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
298	+C1110-9 варіант 1	Болти для складання з гайками та шайбами, клас міцності 10.9	т	0,0000884	<u>78582.5</u> 6,95	<u>76650.71</u> 6,78	<u>390.96</u> 0,03	<u>1540.83</u> 0,14	
299	+C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,09374	<u>46364.62</u> 4346,22	<u>45064.55</u> 4224,35	<u>390.96</u> 36,65	<u>909.11</u> 85,22	
300	+C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,04739	<u>48698.55</u> 2307,82	<u>47352.72</u> 2244,05	<u>390.96</u> 18,53	<u>954.87</u> 45,24	
301	+C130-40 варіант 2	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,00558	<u>112598.78</u> 628,30	<u>110000.00</u> 613,80	<u>390.96</u> 2,18	<u>2207.82</u> 12,32	
302	C1113-101	Борошно андезитове кислототривке, марка А	т	0,39092	<u>3775.42</u> 1475,89	<u>3214.49</u> 1256,61	<u>486.9</u> 190,34	<u>74.03</u> 28,94	
303	+C1545-9	Брезент	10м2	0,00645	<u>1792.71</u> 11,56	<u>1754.07</u> 11,31	<u>3.49</u> 0,02	<u>35.15</u> 0,23	
304	+C112-172	Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3, 75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, II сорт	м3	0,0027	<u>7485.32</u> 20,21	<u>7106.03</u> 19,19	<u>232.52</u> 0,63	<u>146.77</u> 0,39	
305	+C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,0029	<u>8722.38</u> 25,29	<u>8318.83</u> 24,12	<u>232.52</u> 0,67	<u>171.03</u> 0,50	
306	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,281936	<u>7861.28</u> 2216,38	<u>7474.62</u> 2107,36	<u>232.52</u> 65,56	<u>154.14</u> 43,46	
307	+C112-25 варіант 3	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,72	<u>6590.6</u> 4745,23	<u>6228.85</u> 4484,77	<u>232.52</u> 167,41	<u>129.23</u> 93,05	
308	C112-285	Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6,5 м, товщина 40-60 мм, II сорт	м3	0,0192	<u>6563.09</u> 126,01	<u>6201.88</u> 119,08	<u>232.52</u> 4,46	<u>128.69</u> 2,47	
309	&2303-5002-П варіант 1	Бутиль для води 18,9л	шт	66	<u>234.19</u> 15456,54	<u>209.00</u> 13794,00	<u>20.6</u> 1359,60	<u>4.59</u> 302,94	
310	&C113-1397-2 варіант 5	Відвід д.100	шт	2	<u>227.85</u> 455,70	<u>223.00</u> 446,00	<u>0.38</u> 0,76	<u>4.47</u> 8,94	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
311	+С113-2244 варіант 3	Відвід 90 град. ВГП діам. 100 мм	шт	3	<u>454.02</u> 1362,06	<u>445.10</u> 1335,30	<u>0.02</u> 0,06	<u>8.9</u> 26,70	
312	+С113-1706 варіант 2	Відвід 90 град. ВГП діам. 25 мм	шт	2	<u>28.23</u> 56,46	<u>27.60</u> 55,20	<u>0.08</u> 0,16	<u>0.55</u> 1,10	
313	+С113-1709 варіант 2	Відвід 90 град. ВГП діам. 40 мм	шт	2	<u>119.83</u> 239,66	<u>117.40</u> 234,80	<u>0.08</u> 0,16	<u>2.35</u> 4,70	
314	+С113-1709 варіант 3	Відвід 90 град. сталевий, діам. 50 мм	шт	2	<u>119.83</u> 239,66	<u>117.40</u> 234,80	<u>0.08</u> 0,16	<u>2.35</u> 4,70	
315	+С1534-7 варіант 1	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі діаметр умовного проходу 40x2,5 мм	шт	4	<u>34.8</u> 139,20	<u>34.01</u> 136,04	<u>0.11</u> 0,44	<u>0.68</u> 2,72	
316	+С1534-7 варіант 2	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 40 мм, зовнішній діаметр 45 мм, товщина стілки 2,5 мм	шт	1	<u>63.56</u> 63,56	<u>62.20</u> 62,20	<u>0.11</u> 0,11	<u>1.25</u> 1,25	
317	+С1534-15 варіант 2	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 80 мм, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стілки 3,5 мм	шт	3	<u>178.94</u> 536,82	<u>174.93</u> 524,79	<u>0.5</u> 1,50	<u>3.51</u> 10,53	
318	+С1534-18	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 100 мм, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стілки 4 мм	шт	4	<u>337.31</u> 1349,24	<u>329.81</u> 1319,24	<u>0.89</u> 3,56	<u>6.61</u> 26,44	
319	&С123-385- 11-П варіант 11	Відлив 200, колір білий, 1000мм	шт	70	<u>91.04</u> 6372,80	<u>89.25</u> 6247,50	<u>-</u> -	<u>1.79</u> 125,30	
320	&С123-385- 11-П варіант 1	Відлив 200, колір білий, 1600мм	шт	196	<u>145.66</u> 28549,36	<u>142.80</u> 27988,80	<u>-</u> -	<u>2.86</u> 560,56	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
321	&C123-385-11-П варіант 4	Відлив 200, колір білий, 2690мм	шт	2	<u>244.88</u> 489,76	<u>240.08</u> 480,16	<u>-</u> -	<u>4.8</u> 9,60	
322	&C123-385-11-П варіант 10	Відлив 200, колір білий, 2770мм	шт	2	<u>252.16</u> 504,32	<u>247.22</u> 494,44	<u>-</u> -	<u>4.94</u> 9,88	
323	&C123-385-11-П варіант 9	Відлив 200, колір білий, 2795мм	шт	1	<u>254.44</u> 254,44	<u>249.45</u> 249,45	<u>-</u> -	<u>4.99</u> 4,99	
324	&C123-385-11-П варіант 2	Відлив 200, колір білий, 2920мм	шт	2	<u>265.82</u> 531,64	<u>260.61</u> 521,22	<u>-</u> -	<u>5.21</u> 10,42	
325	&C123-385-11-П варіант 7	Відлив 200, колір білий, 3845мм	шт	2	<u>350.03</u> 700,06	<u>343.17</u> 686,34	<u>-</u> -	<u>6.86</u> 13,72	
326	&C123-385-11-П варіант 8	Відлив 200, колір білий, 4045мм	шт	1	<u>368.24</u> 368,24	<u>361.02</u> 361,02	<u>-</u> -	<u>7.22</u> 7,22	
327	&C123-385-11-П варіант 5	Відлив 200, колір білий, 5465мм	шт	1	<u>497.51</u> 497,51	<u>487.75</u> 487,75	<u>-</u> -	<u>9.76</u> 9,76	
328	+C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00152	<u>146365.02</u> 222,47	<u>142951.49</u> 217,29	<u>543.63</u> 0,83	<u>2869.9</u> 4,35	
329	+C130-43 варіант 3	Ванна акриловая 170x75 см	комплект	81	<u>5249.75</u> 425229,75	<u>5128.80</u> 415432,80	<u>18.01</u> 1458,81	<u>102.94</u> 8338,14	
330	+C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,212539	<u>4013.82</u> 853,09	<u>3462.40</u> 735,90	<u>472.72</u> 100,47	<u>78.7</u> 16,72	
331	+C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000896	<u>11015.18</u> 9,87	<u>10307.57</u> 9,24	<u>491.63</u> 0,44	<u>215.98</u> 0,19	
332	+C1630-26 варіант 3	Вентилі прохідні муфтові 15кч18р для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	2	<u>187.47</u> 374,94	<u>183.20</u> 366,40	<u>0.59</u> 1,18	<u>3.68</u> 7,36	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
333	&C1630-1584-1 варіант 3	Вентильна вставка під термостатичні головки Danfoss	шт	313	<u>264.39</u> 82754,07	<u>258.90</u> 81035,70	<u>0.31</u> 97,03	<u>5.18</u> 1621,34	
334	&C130-62-68-Г варіант 1	Вентилятор каналний C-VENT -100	шт	3	<u>4629.37</u> 13888,11	<u>4518.00</u> 13554,00	<u>20.6</u> 61,80	<u>90.77</u> 272,31	
335	&C130-62-68-Г варіант 3	Вентилятор каналний CCK C-VENT -125A	шт	1	<u>5037.37</u> 5037,37	<u>4918.00</u> 4918,00	<u>20.6</u> 20,60	<u>98.77</u> 98,77	
336	&C1630-1514-3	Вентилятор каналний, C-VENT-K-EC-200	шт	1	<u>7266.84</u> 7266,84	<u>7122.00</u> 7122,00	<u>2.35</u> 2,35	<u>142.49</u> 142,49	
337	&C1630-1514-2	Вентилятор каналний, C-VENT-K-EC-315	шт	1	<u>7817.49</u> 7817,49	<u>7660.00</u> 7660,00	<u>4.21</u> 4,21	<u>153.28</u> 153,28	
338	&C130-61-1 варіант 1	Вентилятор осьовий ВЕНТС Квайт 125	шт	153	<u>1506.8</u> 230540,40	<u>1477.00</u> 225981,00	<u>0.25</u> 38,25	<u>29.55</u> 4521,15	
339	&C1630-1514-1	Вентилятор осьовий, ВЕНТС Квайт125	шт	1	<u>1764.23</u> 1764,23	<u>1477.00</u> 1477,00	<u>252.64</u> 252,64	<u>34.59</u> 34,59	
340	+C1429-99 варіант 4	Верба 3-4роки	шт	1	<u>280.96</u> 280,96	<u>181.00</u> 181,00	<u>94.45</u> 94,45	<u>5.51</u> 5,51	
341	+290902-55 варіант 3	Вимикач двоклавішний для відкритої проводки	шт	10	<u>76.28</u> 762,80	<u>74.62</u> 746,20	<u>0.16</u> 1,60	<u>1.5</u> 15,00	
342	+290902-55 варіант 2	Вимикач двоклавішний для прихованої проводки	шт	362	<u>64.5</u> 23349,00	<u>63.08</u> 22834,96	<u>0.16</u> 57,92	<u>1.26</u> 456,12	
343	+290902-55 варіант 1	Вимикач одноклавішний для відкритої проводки	шт	281	<u>69.6</u> 19557,60	<u>68.08</u> 19130,48	<u>0.16</u> 44,96	<u>1.36</u> 382,16	
344	+C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	123,9233	<u>188</u> 23297,58	<u>183.91</u> 22790,73	<u>0.4</u> 49,57	<u>3.69</u> 457,28	
345	&C130-549-1 варіант 1	Висушувачі для рушників електричний	шт	81	<u>2245.86</u> 181914,66	<u>2200.00</u> 178200,00	<u>1.82</u> 147,42	<u>44.04</u> 3567,24	
346	&15093-23171-2 варіант 1	Вита пара UTP, CCA, Cat. 5E, 4x2x0,50мм	1000м	1,4	<u>17134.44</u> 23988,22	<u>16788.00</u> 23503,20	<u>10.47</u> 14,66	<u>335.97</u> 470,36	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
347	&C1630-10-1 варіант 3	Витяжка кухонна N=300 Вт, L=300 м3/год. Ventolux LIDO SNOX 60(450)	шт	81	<u>3106.93</u> 251661,33	<u>3045.00</u> 246645,00	<u>1.01</u> 81,81	<u>60.92</u> 4934,52	
348	+C142-10-2	Вода	м3	1478,15873	<u>50.52</u> 74676,58	<u>50.52</u> 74676,58	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
349	C142-10-3	Вода технічна	т	0,12	<u>42.1</u> 5,05	<u>42.10</u> 5,05	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
350	+C1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	3,6046	<u>3307.69</u> 11922,90	<u>2675.57</u> 9644,36	<u>567.26</u> 2044,75	<u>64.86</u> 233,79	
351	C1630-1240 варіант 2	Водопідігрівач V=15 л, N=1,5кВт	шт	1	<u>3891.77</u> 3891,77	<u>3802.93</u> 3802,93	<u>12.53</u> 12,53	<u>76.31</u> 76,31	
352	&C113-1397-2 варіант 4	Воронка д150/100	шт	1	<u>404.31</u> 404,31	<u>396.00</u> 396,00	<u>0.38</u> 0,38	<u>7.93</u> 7,93	
353	+C113-2297 варіант 1	Воронка дренажна з ПВХ, висота 240 мм, діаметр110 мм з електричним підігрівом	шт	4	<u>1046.6</u> 4186,40	<u>1026.00</u> 4104,00	<u>0.08</u> 0,32	<u>20.52</u> 82,08	
354	+C1545-19	Втулка В17	100шт	0,0732	<u>26.72</u> 1,96	<u>26.18</u> 1,92	<u>0.02</u> -	<u>0.52</u> 0,04	
355	+C1545-20	Втулка В22	100шт	21,8772	<u>33.16</u> 725,45	<u>32.47</u> 710,35	<u>0.04</u> 0,88	<u>0.65</u> 14,22	
356	+C1545-23	Втулка В54, В59	100шт	0,806	<u>139.22</u> 112,21	<u>136.25</u> 109,82	<u>0.24</u> 0,19	<u>2.73</u> 2,20	
357	+C1545-23 варіант 3	Втулка В54, В59	100шт	0,6504	<u>140.23</u> 91,21	<u>137.24</u> 89,26	<u>0.24</u> 0,16	<u>2.75</u> 1,79	
358	C1545-24	Втулка В69	100шт	0,081	<u>128.74</u> 10,43	<u>125.77</u> 10,19	<u>0.45</u> 0,04	<u>2.52</u> 0,20	
359	+C113-1302 варіант 2	Втулка під фланець діам. 100 мм	шт	2	<u>114.52</u> 229,04	<u>110.00</u> 220,00	<u>2.27</u> 4,54	<u>2.25</u> 4,50	
360	+C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	149,89	<u>23.96</u> 3591,36	<u>23.46</u> 3516,42	<u>0.03</u> 4,50	<u>0.47</u> 70,44	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
361	+C130-1190	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб з гільзами, для газопостачання, діаметр 15 мм	м	121,5	<u>197.53</u> 23999,90	<u>193.27</u> 23482,31	<u>0.39</u> 47,39	<u>3.87</u> 470,20	
362	+C130-1191 варіант 1	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб, для газопостачання діаметр 40 мм	м	135	<u>371.6</u> 50166,00	<u>363.24</u> 49037,40	<u>1.07</u> 144,45	<u>7.29</u> 984,15	
363	+C1630-92	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для газопостачання, діаметр 20 мм	м	779	<u>303.09</u> 236107,11	<u>296.65</u> 231090,35	<u>0.5</u> 389,50	<u>5.94</u> 4627,26	
364	+C1630-95	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для газопостачання, діаметр 32 мм	м	82	<u>181.46</u> 14879,72	<u>181.46</u> 14879,72	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
365	+C130-1192 варіант 1	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, діаметр 57х3 мм	м	27,6	<u>389.12</u> 10739,71	<u>380.00</u> 10488,00	<u>1.49</u> 41,12	<u>7.63</u> 210,59	
366	+C130-1193 варіант 1	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, діаметр 76х3,0 мм	м	185	<u>498.28</u> 92181,80	<u>486.50</u> 90002,50	<u>2.01</u> 371,85	<u>9.77</u> 1807,45	
367	+C111-1564	Гідроізол	м2	47,01	<u>245.2</u> 11526,85	<u>240.00</u> 11282,40	<u>0.39</u> 18,33	<u>4.81</u> 226,12	
368	+C1632-80 варіант 1	Гідроізоляційна ПВХ Мембрана 1,5 мм	м2	760,7	<u>388.73</u> 295706,91	<u>380.00</u> 289066,00	<u>1.11</u> 844,38	<u>7.62</u> 5796,53	
369	C1632-80	Гідроізоляційна мембрана, що наплавляється, КРЕМБІТ ПХП- 3 мм	м2	809,7	<u>155.68</u> 126054,10	<u>151.52</u> 122685,74	<u>1.11</u> 898,77	<u>3.05</u> 2469,59	
370	+C1545-32 варіант 3	Гільза з'єднувальна Г-25	100шт	0,3672	<u>1049.7</u> 385,45	<u>1025.98</u> 376,74	<u>3.14</u> 1,15	<u>20.58</u> 7,56	
371	+C111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,57309	<u>3850.43</u> 2206,64	<u>3297.48</u> 1889,75	<u>477.45</u> 273,62	<u>75.5</u> 43,27	
372	+C1426-11723-1 варіант 2	Газобетон 100х200х600мм	м3	411,2	<u>3978</u> 1635753,60	<u>3900.00</u> 1603680,00	<u>-</u> -	<u>78</u> 32073,60	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
373	+C1426-11723-1 варіант 1	Газобетон 200х300х600мм	м3	807,1	<u>4029</u> 3251805,90	<u>3950.00</u> 3188045,00	<u>-</u> -	<u>79</u> 63760,90	
374	+C130-8 варіант 1	Газовий котел з коаксіальним димоходом	шт	81	<u>18509.73</u> 1499288,13	<u>18136.00</u> 1469016,00	<u>10.79</u> 873,99	<u>362.94</u> 29398,14	
375	&C111-125-4 варіант 1	Гайка М8	шт	88	<u>1.06</u> 93,28	<u>0.94</u> 82,72	<u>0.1</u> 8,80	<u>0.02</u> 1,76	
376	+C1545-30	Гайка встановлювальна заземлювальна К483	100шт	0,2015	<u>428.07</u> 86,26	<u>418.88</u> 84,40	<u>0.8</u> 0,16	<u>8.39</u> 1,70	
377	C1545-31 варіант 3	Гайки , м8	100шт	3,2	<u>189.61</u> 606,75	<u>181.81</u> 581,79	<u>4.08</u> 13,06	<u>3.72</u> 11,90	
378	C111-120	Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм	т	0,00162	<u>118318.59</u> 191,68	<u>115646.02</u> 187,35	<u>352.6</u> 0,57	<u>2319.97</u> 3,76	
379	+C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,07	<u>36890.62</u> 2582,34	<u>35891.89</u> 2512,43	<u>275.38</u> 19,28	<u>723.35</u> 50,63	
380	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	10,853	<u>29560.97</u> 320825,21	<u>28705.96</u> 311545,78	<u>275.38</u> 2988,70	<u>579.63</u> 6290,73	
381	+C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	3,482	<u>33943.32</u> 118190,64	<u>33002.38</u> 114914,29	<u>275.38</u> 958,87	<u>665.56</u> 2317,48	
382	+C124-6	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 16-18 мм	т	0,7552	<u>31834.73</u> 24041,59	<u>30935.14</u> 23362,22	<u>275.38</u> 207,97	<u>624.21</u> 471,40	
383	+C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	4,391	<u>39523.6</u> 173548,13	<u>38473.25</u> 168936,04	<u>275.38</u> 1209,19	<u>774.97</u> 3402,90	
384	+C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	24,666	<u>37943.88</u> 935923,74	<u>36924.50</u> 910779,72	<u>275.38</u> 6792,52	<u>744</u> 18351,50	
385	+C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	32,763	<u>37313.19</u> 1222492,04	<u>36306.18</u> 1189499,38	<u>275.38</u> 9022,27	<u>731.63</u> 23970,39	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
386	+C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	44,328	<u>33803.19</u> 1498427,81	<u>32865.00</u> 1456839,72	<u>275.38</u> 12207,04	<u>662.81</u> 29381,05	
387	+C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	54,7399	<u>34784.2</u> 1904083,63	<u>33826.78</u> 1851674,55	<u>275.38</u> 15074,27	<u>682.04</u> 37334,81	
388	+C124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	33,721	<u>33520.7</u> 1130351,52	<u>32588.05</u> 1098901,63	<u>275.38</u> 9286,09	<u>657.27</u> 22163,80	
389	C124-27	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 32-40 мм	т	11,711	<u>27366.77</u> 320492,24	<u>26554.79</u> 310983,15	<u>275.38</u> 3224,98	<u>536.6</u> 6284,11	
390	C111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,000023	<u>22767.76</u> 0,52	<u>21834.43</u> 0,50	<u>486.9</u> 0,01	<u>446.43</u> 0,01	
391	+C113-1879 варіант 4	Гвинт/шуруп	шт	50	<u>10.59</u> 529,50	<u>10.30</u> 515,00	<u>0.08</u> 4,00	<u>0.21</u> 10,50	
392	+C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,0068234	<u>53307.2</u> 363,74	<u>51909.36</u> 354,20	<u>352.6</u> 2,41	<u>1045.24</u> 7,13	
393	+C111-116	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 55-120 мм	т	0,00205	<u>44033.22</u> 90,27	<u>42817.22</u> 87,78	<u>352.6</u> 0,72	<u>863.4</u> 1,77	
394	+C111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,0068	<u>482777.53</u> 3282,89	<u>473009.78</u> 3216,47	<u>301.52</u> 2,05	<u>9466.23</u> 64,37	
395	+C1555-112 варіант 2	Геотекстиль 100г/м2	м2	879,8	<u>42.19</u> 37118,76	<u>41.25</u> 36291,75	<u>0.11</u> 96,78	<u>0.83</u> 730,23	
396	+C188888-21 варіант 3	Герметик	шт	5	<u>82</u> 410,00	<u>80.00</u> 400,00	<u>0.39</u> 1,95	<u>1.61</u> 8,05	
397	&C1632-102-3-П	Герметик силіконовий 280мл	шт	285	<u>313.27</u> 89281,95	<u>307.00</u> 87495,00	<u>0.13</u> 37,05	<u>6.14</u> 1749,90	
398	&C111-1701-П	Гермобутіл	кг	123,6	<u>135.63</u> 16763,87	<u>132.50</u> 16377,00	<u>0.47</u> 58,09	<u>2.66</u> 328,78	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
399	+С1429-61 варіант 2	Глід 3-4роки	шт	3	<u>408.32</u> 1224,96	<u>400.00</u> 1200,00	<u>0.31</u> 0,93	<u>8.01</u> 24,03	
400	+С142-10-1 варіант 3	Глина звичайна	м3	1,728	<u>756.94</u> 1307,99	<u>347.22</u> 600,00	<u>394.88</u> 682,35	<u>14.84</u> 25,64	
401	+С1115-2809- 1	Глина шамотна	кг	102	<u>2.89</u> 294,78	<u>2.57</u> 262,14	<u>0.26</u> 26,52	<u>0.06</u> 6,12	
402	&С1545-318-3	Гнучка вставка ВЕНТС ВВГ 100	шт	6	<u>144.04</u> 864,24	<u>141.00</u> 846,00	<u>0.22</u> 1,32	<u>2.82</u> 16,92	
403	&С1545-318-3 варіант 1	Гнучка вставка ВЕНТС ВВГ 125	шт	6	<u>183.82</u> 1102,92	<u>180.00</u> 1080,00	<u>0.22</u> 1,32	<u>3.6</u> 21,60	
404	&С1545-318-3 варіант 2	Гнучка вставка ВЕНТС ВВГ 200	шт	2	<u>184.84</u> 369,68	<u>181.00</u> 362,00	<u>0.22</u> 0,44	<u>3.62</u> 7,24	
405	&С1545-318-3 варіант 3	Гнучка вставка ВЕНТС ВВГ 315	шт	2	<u>202.18</u> 404,36	<u>198.00</u> 396,00	<u>0.22</u> 0,44	<u>3.96</u> 7,92	
406	С130-1159	Головки для приєднання рукавів поливальних, діаметр 25 мм	шт	4	<u>14.58</u> 58,32	<u>14.23</u> 56,92	<u>0.06</u> 0,24	<u>0.29</u> 1,16	
407	+С1429-99 варіант 8	Горобина (пересадження існуючого)	шт	4	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
408	+С113-2305 варіант 2	Гофра труба для під'єднання унітазу	шт	85	<u>139.62</u> 11867,70	<u>136.80</u> 11628,00	<u>0.08</u> 6,80	<u>2.74</u> 232,90	
409	+С1423-11227	Гравій баритовий	м3	0,05	<u>1900.22</u> 95,01	<u>576.00</u> 28,80	<u>1286.96</u> 64,35	<u>37.26</u> 1,86	
410	+С130-602-1 варіант 5	Грати MBM 200x200 "ВЕНТС"	шт	108	<u>163.3</u> 17636,40	<u>160.00</u> 17280,00	<u>0.1</u> 10,80	<u>3.2</u> 345,60	
411	+С111-223	Грунтовка В-КФ-093 червоно-коричнева, сіра, чорна	т	0,063635	<u>235781.27</u> 15003,94	<u>230633.39</u> 14676,36	<u>524.72</u> 33,39	<u>4623.16</u> 294,19	
412	+С1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0403452	<u>91571.14</u> 3694,46	<u>89180.00</u> 3597,98	<u>595.63</u> 24,03	<u>1795.51</u> 72,45	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
413	+С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	544,4	<u>41.07</u> 22358,51	<u>39.50</u> 21503,80	<u>0.76</u> 413,74	<u>0.81</u> 440,97	
414	&С113-1800-1	Група безпеки для бойлера діам.3/4" мм	шт	1	<u>387.68</u> 387,68	<u>380.00</u> 380,00	<u>0.08</u> 0,08	<u>7.6</u> 7,60	
415	С111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	0,1	<u>96.93</u> 9,69	<u>94.63</u> 9,46	<u>0.4</u> 0,04	<u>1.9</u> 0,19	
416	&С121-251-13 варіант 8	Д-10Л, 1,0*2,1м, Двері вхідні металеві протипожежні EI60 т.5мм, утеплені, з декоративними накладками, у комплекті з замком та ручкою	шт	2	<u>9462.39</u> 18924,78	<u>9300.00</u> 18600,00	<u>91.95</u> 183,90	<u>70.44</u> 140,88	
417	&С121-251-13 варіант 9	Д-10Пр, 1,0*2,1м, Двері металеві протипожежні EI30 т.5мм, утеплені, з декоративними накладками, у комплекті з замком та ручкою	шт	35	<u>8656.39</u> 302973,65	<u>8500.00</u> 297500,00	<u>91.95</u> 3218,25	<u>64.44</u> 2255,40	
418	&С121-251-13 варіант 10	Д-11, 1,0*2,1м, Двері металеві протипожежні EI60 т.5мм, утеплені, "антипаніка" у комплекті з замком та ручкою	шт	2	<u>10369.14</u> 20738,28	<u>10200.00</u> 20400,00	<u>91.95</u> 183,90	<u>77.19</u> 154,38	
419	&С121-251-13 варіант 11	Д-12, 0,9*1,9м, Двері металеві індивідуального виготовлення у комплекті з замком та ручкою	шт	1	<u>8555.64</u> 8555,64	<u>8400.00</u> 8400,00	<u>91.95</u> 91,95	<u>63.69</u> 63,69	
420	&С121-251-13 варіант 12	Д-14, 0,9*1,6м, Двері вхідні металеві індивідуального виготовлення, EI60, утеплені, у комплекті з замком та ручкою	шт	4	<u>8152.64</u> 32610,56	<u>8000.00</u> 32000,00	<u>91.95</u> 367,80	<u>60.69</u> 242,76	
421	&С121-251-13 варіант 14	Д-15, 2,0*1,2м, Двері захисно-герметичні ДУ-III (ТУ У 25.1-38587375-001:2016)	шт	1	<u>116628.47</u> 116628,47	<u>115679.00</u> 115679,00	<u>81.27</u> 81,27	<u>868.2</u> 868,20	
422	&С121-251-13 варіант 7	Д-7Л, 1,1*2,1м, Двері металеві протипожежні EI30 т.5мм, утеплені, з декоративними накладками, у комплекті з замком та ручкою	шт	19	<u>10167.64</u> 193185,16	<u>10000.00</u> 190000,00	<u>91.95</u> 1747,05	<u>75.69</u> 1438,11	
423	&С121-251-13 варіант 6	Д-7Пр, 1,1*2,1м, Двері металеві протипожежні EI30 т.5мм, утеплені, з декоративними накладками, у комплекті з замком та ручкою	шт	27	<u>10167.64</u> 274526,28	<u>10000.00</u> 270000,00	<u>91.95</u> 2482,65	<u>75.69</u> 2043,63	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
424	+K536111-301 варіант 4	Д-8Л, 1,0*2,1м, Блоки дверні МДФ з налічниками, доборами та замками з ручкою	шт	69	<u>5123.83</u> 353544,27	<u>5000.00</u> 345000,00	<u>23.36</u> 1611,84	<u>100.47</u> 6932,43	
425	+K536111-301 варіант 9	Д-8Л, 1,0*2,1м, Блоки дверні МДФ з налічниками, доборами та замками з ручкою та вентиляційним отвором 0,025м2 (прим.5)	шт	40	<u>5123.83</u> 204953,20	<u>5000.00</u> 200000,00	<u>23.36</u> 934,40	<u>100.47</u> 4018,80	
426	+K536111-301 варіант 7	Д-8Пр, 1,0*2,1м, Блоки дверні МДФ з налічниками, доборами, замками з ручкою та вентиляційним отвором 0,025м2 (прим.5)	шт	41	<u>5123.83</u> 210077,03	<u>5000.00</u> 205000,00	<u>23.36</u> 957,76	<u>100.47</u> 4119,27	
427	+K536111-301 варіант 8	Д-8Пр, 1,0*2,1м, Блоки дверні МДФ з налічниками, доборами, замками з ручкою	шт	91	<u>5123.83</u> 466268,53	<u>5000.00</u> 455000,00	<u>23.36</u> 2125,76	<u>100.47</u> 9142,77	
428	+K536111-301 варіант 3	Д-9Л, 0,9*2,1м, Блоки дверні МДФ з налічниками, доборами та замком і ручкою	шт	97	<u>5123.83</u> 497011,51	<u>5000.00</u> 485000,00	<u>23.36</u> 2265,92	<u>100.47</u> 9745,59	
429	+K536111-301 варіант 6	Д-9Пр, 0,9*2,1м, Блоки дверні МДФ з налічниками, доборами та замком і ручкою	шт	90	<u>5123.83</u> 461144,70	<u>5000.00</u> 450000,00	<u>23.36</u> 2102,40	<u>100.47</u> 9042,30	
430	+K536111-301 варіант 11	ДВ-16, 0,9*2,1м, Блоки дверні МДФ з налічниками, доборами та замком і ручкою	шт	5	<u>6655.31</u> 33276,55	<u>6500.00</u> 32500,00	<u>24.81</u> 124,05	<u>130.5</u> 652,50	
431	+K536111-301 варіант 10	ДВ-17, 1,1*2,1м, Блоки дверні МДФ з налічниками, доборами та замками з ручкою	шт	2	<u>7318.31</u> 14636,62	<u>7150.00</u> 14300,00	<u>24.81</u> 49,62	<u>143.5</u> 287,00	
432	&C121-251-13 варіант 13	ДВ-18, 1,0*2,1м, Двері металеві протипожежні EI60 т.5мм, утеплені, у комплекті з замком та ручкою	шт	1	<u>10369.14</u> 10369,14	<u>10200.00</u> 10200,00	<u>91.95</u> 91,95	<u>77.19</u> 77,19	
433	+K536111-301 варіант 12	ДВ-19, 1,0*2,1м, Блоки дверні МДФ з налічниками, доборами та замками з ручкою	шт	5	<u>6655.31</u> 33276,55	<u>6500.00</u> 32500,00	<u>24.81</u> 124,05	<u>130.5</u> 652,50	
434	&C123-236-4- 1-П варіант 13	Двері МПО ДВ-1, 1,3*2,43м із замком та ручкою	шт	89	<u>9151.42</u> 814476,38	<u>8971.98</u> 798506,22	<u>-</u> -	<u>179.44</u> 15970,16	
435	&C123-236-4- 1-П варіант 14	Двері МПО ДВ-2, 1,3*2,43м із замком та ручкою	шт	9	<u>9189.08</u> 82701,72	<u>8971.98</u> 80747,82	<u>36.92</u> 332,28	<u>180.18</u> 1621,62	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
436	&C123-236-4-1-П варіант 15	Двері МПО ДВ-3, 1,6*2,2м із замком та ручкою	шт	4	<u>15937.6</u> 63750,40	<u>15588.18</u> 62352,72	<u>36.92</u> 147,68	<u>312.5</u> 1250,00	
437	&C123-236-4-1-П варіант 16	Двері МПО ДВ-4, 1,2*2,43м із замком та ручкою	шт	9	<u>8758.33</u> 78824,97	<u>8549.68</u> 76947,12	<u>36.92</u> 332,28	<u>171.73</u> 1545,57	
438	&C10-91129-П1	Дверцята ревізійні пластикові МініМакс 300х400 мм.	шт	36	<u>247.94</u> 8925,84	<u>243.00</u> 8748,00	<u>0.08</u> 2,88	<u>4.86</u> 174,96	
439	+15093-34023 варіант 1	Двожильний кабель напругою до 660в перерізом 2.2,5мм2 ВВГ	1000м	0,09	<u>27723.91</u> 2495,15	<u>27144.00</u> 2442,96	<u>36.3</u> 3,27	<u>543.61</u> 48,92	
440	+C123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,115476	<u>11053.71</u> 1276,44	<u>10570.88</u> 1220,68	<u>266.09</u> 30,73	<u>216.74</u> 25,03	
441	+C124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	2,463	<u>55850.54</u> 137559,88	<u>54480.05</u> 134184,36	<u>275.38</u> 678,26	<u>1095.11</u> 2697,26	
442	+C121-777	Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, ґрат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, такі, що складаються з двох та більше деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на зварюванні	т	26,9106	<u>68130.32</u> 1833427,79	<u>67250.00</u> 1809737,85	<u>373.15</u> 10041,69	<u>507.17</u> 13648,25	
443	&C130-262-110 варіант 1	Дефлектори ДУ110	шт	18	<u>427.45</u> 7694,10	<u>415.20</u> 7473,60	<u>3.87</u> 69,66	<u>8.38</u> 150,84	
444	+C1555-393 варіант 1	Джгут-компенсатор зі вспіненого поліетилену 100 мм	м	9,15	<u>90.78</u> 830,64	<u>88.98</u> 814,17	<u>0.02</u> 0,18	<u>1.78</u> 16,29	
445	&C123-534-1 варіант 1	Дитячий забор (ЗБ0001) дерев'яний 1х0,9м зі стовпами металевими 50х50мм	шт	51	<u>2349.53</u> 119826,03	<u>2285.00</u> 116535,00	<u>18.46</u> 941,46	<u>46.07</u> 2349,57	
446	+C111-961 варіант 1	Дотягувач GEZE 2000 Білий х Без фіксації	шт	4	<u>2381.43</u> 9525,72	<u>2334.74</u> 9338,96	<u>-</u> -	<u>46.69</u> 186,76	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
447	C112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,1258	<u>3409.33</u> 428,89	<u>3109.96</u> 391,23	<u>232.52</u> 29,25	<u>66.85</u> 8,41	
448	C112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,017955	<u>4188.86</u> 75,21	<u>3874.21</u> 69,56	<u>232.52</u> 4,17	<u>82.13</u> 1,48	
449	C112-80	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,1728	<u>5001.91</u> 864,33	<u>4671.31</u> 807,20	<u>232.52</u> 40,18	<u>98.08</u> 16,95	
450	C112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,1456	<u>2762.49</u> 402,22	<u>2475.80</u> 360,48	<u>232.52</u> 33,85	<u>54.17</u> 7,89	
451	C112-104	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 16 мм, II сорт	м3	0,0003863	<u>8040.19</u> 3,11	<u>7650.02</u> 2,96	<u>232.52</u> 0,09	<u>157.65</u> 0,06	
452	C112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	0,11655	<u>7232.23</u> 842,92	<u>6857.90</u> 799,29	<u>232.52</u> 27,10	<u>141.81</u> 16,53	
453	C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	5,492931	<u>5715.66</u> 31395,73	<u>5371.07</u> 29502,92	<u>232.52</u> 1277,22	<u>112.07</u> 615,59	
454	C112-56	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	0,18	<u>7563.74</u> 1361,47	<u>7182.91</u> 1292,92	<u>232.52</u> 41,85	<u>148.31</u> 26,70	
455	C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,02912	<u>5946.74</u> 173,17	<u>5597.62</u> 163,00	<u>232.52</u> 6,77	<u>116.6</u> 3,40	
456	C112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,3636	<u>4430.14</u> 1610,80	<u>4110.75</u> 1494,67	<u>232.52</u> 84,54	<u>86.87</u> 31,59	
457	C112-60	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	1,2564	<u>6945.31</u> 8726,09	<u>6576.61</u> 8262,85	<u>232.52</u> 292,14	<u>136.18</u> 171,10	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
458	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	14,937695	<u>5474.3</u> 81773,42	<u>5134.44</u> 76696,70	<u>232.52</u> 3473,31	<u>107.34</u> 1603,41	
459	C112-62	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	0,21998	<u>4053.08</u> 891,60	<u>3741.09</u> 822,96	<u>232.52</u> 51,15	<u>79.47</u> 17,49	
460	C111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,007455	<u>36146.35</u> 269,47	<u>35162.22</u> 262,13	<u>275.38</u> 2,05	<u>708.75</u> 5,29	
461	+C111-807 варіант 2	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,003995	<u>92350.17</u> 368,94	<u>90264.00</u> 360,60	<u>275.38</u> 1,10	<u>1810.79</u> 7,24	
462	C111-795	Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм	т	0,102504	<u>52793.35</u> 5411,53	<u>51482.81</u> 5277,19	<u>275.38</u> 28,23	<u>1035.16</u> 106,11	
463	&C111-1809-3 варіант 2	Дріт оцинкований для блискавкозахисту д.8мм (1мп=0,39кг), W-08/ST	м	615	<u>58.53</u> 35995,95	<u>57.10</u> 35116,50	<u>0.28</u> 172,20	<u>1.15</u> 707,25	
464	+C111-802	Дріт порошковий для дугового зварювання	т	0,2124	<u>92357.75</u> 19616,79	<u>90271.43</u> 19173,65	<u>275.38</u> 58,49	<u>1810.94</u> 384,65	
465	+C111-804	Дріт порошковий наплавковий, діаметр 3 мм, марка ПП-Нп-19СТ	т	0,00288	<u>120527.48</u> 347,12	<u>117888.82</u> 339,52	<u>275.38</u> 0,79	<u>2363.28</u> 6,81	
466	C111-1741	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 0,8 мм	кг	3,675	<u>40.52</u> 148,91	<u>39.45</u> 144,98	<u>0.28</u> 1,03	<u>0.79</u> 2,90	
467	C111-1742	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм	кг	54,39	<u>29.26</u> 1591,45	<u>28.41</u> 1545,22	<u>0.28</u> 15,23	<u>0.57</u> 31,00	
468	+C111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,003529	<u>63994.98</u> 225,84	<u>62464.80</u> 220,44	<u>275.38</u> 0,97	<u>1254.8</u> 4,43	
469	C111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,000875	<u>44441.69</u> 38,89	<u>43294.90</u> 37,88	<u>275.38</u> 0,24	<u>871.41</u> 0,77	
470	C111-814	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,06762	<u>30715.29</u> 2076,97	<u>29837.65</u> 2017,62	<u>275.38</u> 18,62	<u>602.26</u> 40,73	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
471	+C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,3880985	<u>43491.33</u> 16878,92	<u>42363.18</u> 16441,09	<u>275.38</u> 106,87	<u>852.77</u> 330,96	
472	+C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,6154437	<u>31072.04</u> 19123,09	<u>30187.40</u> 18578,65	<u>275.38</u> 169,48	<u>609.26</u> 374,96	
473	+C111-819 варіант 3	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,01	<u>42731.6</u> 427,32	<u>41618.35</u> 416,18	<u>275.38</u> 2,75	<u>837.87</u> 8,39	
474	+C111-821-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,2 мм	т	0,0977997	<u>41388.93</u> 4047,82	<u>40302.00</u> 3941,52	<u>275.38</u> 26,93	<u>811.55</u> 79,37	
475	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,000735	<u>30810.3</u> 22,65	<u>29930.80</u> 22,00	<u>275.38</u> 0,20	<u>604.12</u> 0,45	
476	+C111-822 варіант 1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,017493	<u>44243.24</u> 773,95	<u>43100.35</u> 753,95	<u>275.38</u> 4,82	<u>867.51</u> 15,18	
477	+C111-823	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм	т	0,00352	<u>31434.05</u> 110,65	<u>30542.32</u> 107,51	<u>275.38</u> 0,97	<u>616.35</u> 2,17	
478	+C111-824 варіант 3	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,0162	<u>38678.95</u> 626,60	<u>37645.16</u> 609,85	<u>275.38</u> 4,46	<u>758.41</u> 12,29	
479	+C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,026633	<u>53652.24</u> 1428,92	<u>52251.17</u> 1391,61	<u>349.07</u> 9,30	<u>1052</u> 28,01	
480	+C1110-111 варіант 4	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0013956	<u>45139.28</u> 63,00	<u>43905.13</u> 61,27	<u>349.07</u> 0,49	<u>885.08</u> 1,24	
481	+C111-1608	Дрантя	кг	212,9415	<u>14.37</u> 3059,97	<u>13.32</u> 2836,38	<u>0.77</u> 163,96	<u>0.28</u> 59,63	
482	+C111-1608 варіант 3	Дрантя	кг	7,1016	<u>20.05</u> 142,39	<u>18.89</u> 134,15	<u>0.77</u> 5,47	<u>0.39</u> 2,77	
483	+C112-243	Дрова оброблені, довжина 1,5-2 м, з сосни, вільхи	м3	0,0048	<u>1752.89</u> 8,41	<u>1447.88</u> 6,95	<u>270.64</u> 1,30	<u>34.37</u> 0,16	
484	&C1-3079 варіант 1	Дюбелі ударний 4x100 мм 100 шт.	шт	3540	<u>1.7</u> 6018,00	<u>1.67</u> 5911,80	<u>-</u> -	<u>0.03</u> 106,20	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
485	+C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	10,41	<u>275.36</u> 2866,50	<u>269.65</u> 2807,06	<u>0.31</u> 3,23	<u>5.4</u> 56,21	
486	+C1545-42 варіант 3	Дюбелі У658, У661	100шт	0,0572	<u>229.52</u> 13,13	<u>224.71</u> 12,85	<u>0.31</u> 0,02	<u>4.5</u> 0,26	
487	+C111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм	т	0,093268	<u>67272.05</u> 6274,33	<u>65600.39</u> 6118,42	<u>352.6</u> 32,89	<u>1319.06</u> 123,02	
488	+C111-148	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] 3х68,5 мм	т	0,00088	<u>53630.23</u> 47,19	<u>52226.06</u> 45,96	<u>352.6</u> 0,31	<u>1051.57</u> 0,92	
489	+C111-152	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] з цинковим хроматованим покриттям 3х58,5 мм	т	0,272475	<u>94844.88</u> 25842,86	<u>92632.58</u> 25240,06	<u>352.6</u> 96,07	<u>1859.7</u> 506,73	
490	+C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	2,6292	<u>1120.63</u> 2946,36	<u>1098.24</u> 2887,49	<u>0.42</u> 1,10	<u>21.97</u> 57,77	
491	+C1545-44 варіант 6	Дюбель	100шт	0,5	<u>95.18</u> 47,59	<u>93.00</u> 46,50	<u>0.31</u> 0,16	<u>1.87</u> 0,93	
492	+C1555-303	Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції	100шт	433,33	<u>509.43</u> 220751,30	<u>498.22</u> 215893,67	<u>1.22</u> 528,66	<u>9.99</u> 4328,97	
493	+C1551-1-СП варіант 2	Дюбель 6_40	шт	1140	<u>0.76</u> 864,12	<u>0.708</u> 807,12	<u>0.04</u> 45,60	<u>0.01</u> 11,40	
494	+C188888-4 варіант 5	Дюбель для пінобетону 10х60 мм 20 шт. Expert Fix,	шт	17216	<u>6.13</u> 105534,08	<u>6.01</u> 103468,16	<u>-</u> -	<u>0.12</u> 2065,92	
495	+C188888-4 варіант 3	Дюбель пластиковий 6х40	шт	6989	<u>0.72</u> 5018,10	<u>0.708</u> 4948,21	<u>-</u> -	<u>0.01</u> 69,89	
496	+C188888-4 варіант 1	Дюбель рамний з універсальним шурупом 10х100мм Frulsider	шт	3210	<u>43.55</u> 139795,50	<u>42.70</u> 137067,00	<u>-</u> -	<u>0.85</u> 2728,50	
497	&C188888-8-1	Дюбель рамний з універсальним шурупом 10х200 мм Friulsider	шт	572	<u>71.09</u> 40663,48	<u>69.70</u> 39868,40	<u>-</u> -	<u>1.39</u> 795,08	
498	&C188888-8- 1-Л	Дюбель ударний гриб 6х60мм	шт	8550	<u>0.66</u> 5643,00	<u>0.65</u> 5557,50	<u>-</u> -	<u>0.01</u> 85,50	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
499	+С1555-303 варіант 1	Дюбель фасадний LMX 10x120 для мінеральної вати з залізним цвяхом і термоголовкою Wkret-Met	100шт	5,47	<u>931,49</u> 5095,25	<u>912,01</u> 4988,69	<u>1,22</u> 6,67	<u>18,26</u> 99,89	
500	+С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	8,9548	<u>1343,15</u> 12027,64	<u>1316,50</u> 11788,99	<u>0,31</u> 2,78	<u>26,34</u> 235,87	
501	+С1545-296 варіант 3	Електроди ВЛ-10, вольфрамові	т	0,000001886	<u>2650435,44</u> 5,00	<u>2598068,18</u> 4,90	<u>397,94</u> -	<u>51969,32</u> 0,10	
502	С1545-307	Електроди ЭА-400	т	0,00000765	<u>323270,39</u> 2,47	<u>316533,81</u> 2,42	<u>397,94</u> -	<u>6338,64</u> 0,05	
503	С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0188872	<u>72068,49</u> 1361,17	<u>70296,49</u> 1327,70	<u>358,89</u> 6,78	<u>1413,11</u> 26,69	
504	+С111-1504 варіант 1	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00012	<u>129865,27</u> 15,58	<u>126960,00</u> 15,24	<u>358,89</u> 0,04	<u>2546,38</u> 0,30	
505	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,7142944	<u>117666,07</u> 84048,21	<u>115000,00</u> 82143,86	<u>358,89</u> 256,35	<u>2307,18</u> 1648,00	
506	+С111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,0035017	<u>117666,07</u> 412,03	<u>115000,00</u> 402,70	<u>358,89</u> 1,26	<u>2307,18</u> 8,07	
507	+С111-1517	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э50	т	2,1501	<u>117666,07</u> 252993,82	<u>115000,00</u> 247261,50	<u>358,89</u> 771,65	<u>2307,18</u> 4960,67	
508	+С111-1517 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э50	т	0,1098166	<u>117666,07</u> 12921,69	<u>115000,00</u> 12628,91	<u>358,89</u> 39,41	<u>2307,18</u> 253,37	
509	+С111-1518	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э50А	т	0,0064	<u>117666,07</u> 753,06	<u>115000,00</u> 736,00	<u>358,89</u> 2,30	<u>2307,18</u> 14,76	
510	+С111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,00563	<u>117666,07</u> 662,46	<u>115000,00</u> 647,45	<u>358,89</u> 2,02	<u>2307,18</u> 12,99	
511	+С111-1519 варіант 2	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,00286	<u>117666,07</u> 336,52	<u>115000,00</u> 328,90	<u>358,89</u> 1,03	<u>2307,18</u> 6,59	
512	+С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0303674	<u>117666,07</u> 3573,21	<u>115000,00</u> 3492,25	<u>358,89</u> 10,90	<u>2307,18</u> 70,06	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
513	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0866043	<u>117666.07</u> 10190,39	<u>115000.00</u> 9959,49	<u>358.89</u> 31,08	<u>2307.18</u> 199,82	
514	+C111-1522 варіант 1	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0064248	<u>130926.07</u> 841,17	<u>128000.00</u> 822,37	<u>358.89</u> 2,31	<u>2567.18</u> 16,49	
515	+C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	1,4351228	<u>117666.07</u> 168865,26	<u>115000.00</u> 165039,12	<u>358.89</u> 515,05	<u>2307.18</u> 3311,09	
516	+C111-1539 варіант 1	Електроди, діаметр 8 мм, марка Э46	т	0,00221356	<u>117666.07</u> 260,46	<u>115000.00</u> 254,56	<u>358.89</u> 0,79	<u>2307.18</u> 5,11	
517	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	3,21	<u>4.9416</u> 15,86	<u>4.94160</u> 15,86	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
518	&C130-425-1 варіант 2	Електроконвектор,1000Вт, Termia EBHA-1, 0/230C2M(МБХ)	шт	14	<u>2554.47</u> 35762,58	<u>2499.00</u> 34986,00	<u>5.38</u> 75,32	<u>50.09</u> 701,26	
519	&C130-425-1 варіант 3	Електроконвектор,2000Вт, Termia EBHA-2, 0/230C2(сш)	шт	10	<u>2722.77</u> 27227,70	<u>2664.00</u> 26640,00	<u>5.38</u> 53,80	<u>53.39</u> 533,90	
520	&C130-425-1 варіант 4	Електроконвектор,500Вт, Termia EBHA-1, 5/230C2M(МБХ)	шт	1	<u>2705.43</u> 2705,43	<u>2647.00</u> 2647,00	<u>5.38</u> 5,38	<u>53.05</u> 53,05	
521	+C1113-253 варіант 3	Емаль КО-811 кремній-органічна чорна	т	0,0007548	<u>247809.63</u> 187,05	<u>242354.99</u> 182,93	<u>595.63</u> 0,45	<u>4859.01</u> 3,67	
522	+C111-1672 варіант 1	Емаль МС-17, пісочна	т	0,0009	<u>116156.13</u> 104,54	<u>113282.93</u> 101,95	<u>595.63</u> 0,54	<u>2277.57</u> 2,05	
523	+C111-1672 варіант 4	Емаль МС-17, пісочна	т	0,00012	<u>103360.9</u> 12,40	<u>100738.59</u> 12,09	<u>595.63</u> 0,07	<u>2026.68</u> 0,24	
524	+C1113-223	Емаль ХВ-785 біла	т	0,00024	<u>90594.75</u> 21,74	<u>88222.75</u> 21,17	<u>595.63</u> 0,14	<u>1776.37</u> 0,43	
525	+C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0167572	<u>238413.26</u> 3995,14	<u>233142.857</u> 3906,82	<u>595.63</u> 9,98	<u>4674.77</u> 78,34	
526	+C113-1333	З'єднання ПЕ/СТАЛЬ для газових мереж середнього і високого тисків II категорії ПС- 02 de/DN 32/25 мм	шт	1	<u>461.91</u> 461,91	<u>452.09</u> 452,09	<u>0.76</u> 0,76	<u>9.06</u> 9,06	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
527	+C113-1336	З'єднання ПЕ/СТАЛЬ для газових мереж середнього і високого тисків II категорії ПС-05 de/DN 63/50 мм	шт	2	<u>1031.3</u> 2062,60	<u>1010.32</u> 2020,64	<u>0.76</u> 1,52	<u>20.22</u> 40,44	
528	+C113-1339	З'єднання ПЕ/СТАЛЬ для газових мереж середнього і високого тисків II категорії ПС-08 de/DN 110/100 мм	шт	2	<u>3196.61</u> 6393,22	<u>3133.17</u> 6266,34	<u>0.76</u> 1,52	<u>62.68</u> 125,36	
529	+C1630-118	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 15 мм	шт	308,84	<u>6.7</u> 2069,23	<u>6.54</u> 2019,81	<u>0.03</u> 9,27	<u>0.13</u> 40,15	
530	+C1630-119	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 20 мм	шт	112,56	<u>7.32</u> 823,94	<u>7.14</u> 803,68	<u>0.04</u> 4,50	<u>0.14</u> 15,76	
531	&2405-1220-1	З'єднання на стик GM 22x10, код 00594 (DKC)	шт	15	<u>28.16</u> 422,40	<u>27.61</u> 414,15	<u>-</u> -	<u>0.55</u> 8,25	
532	C111-1868	З'єднувальні вироби металеві	кг	35	<u>34.34</u> 1201,90	<u>33.32</u> 1166,20	<u>0.35</u> 12,25	<u>0.67</u> 23,45	
533	&C113-1397-2 варіант 1	З'єднувач труби д.100	шт	2	<u>108.51</u> 217,02	<u>106.00</u> 212,00	<u>0.38</u> 0,76	<u>2.13</u> 4,26	
534	C113-1489	Заглушка ПВХ діам. 110 мм	шт	6	<u>35.08</u> 210,48	<u>34.31</u> 205,86	<u>0.08</u> 0,48	<u>0.69</u> 4,14	
535	+C113-1489 варіант 1	Заглушка Ф 110	шт	11	<u>147.98</u> 1627,78	<u>145.00</u> 1595,00	<u>0.08</u> 0,88	<u>2.9</u> 31,90	
536	&C113-1494-1 варіант 1	Заглушка ПВХ діам. 400 мм	шт	2	<u>2305.35</u> 4610,70	<u>2260.00</u> 4520,00	<u>0.15</u> 0,30	<u>45.2</u> 90,40	
537	+C1545-47	Заглушка У467, У469	100шт	0,15262	<u>97.69</u> 14,91	<u>95.68</u> 14,60	<u>0.09</u> 0,01	<u>1.92</u> 0,30	
538	&C113-1489-2 варіант 2	Заглушка Ф 50	шт	5	<u>113.2</u> 566,00	<u>110.90</u> 554,50	<u>0.08</u> 0,40	<u>2.22</u> 11,10	
539	+C113-1862 варіант 1	Заглушка діам. 20 мм, зйомна	шт	2	<u>12.32</u> 24,64	<u>12.00</u> 24,00	<u>0.08</u> 0,16	<u>0.24</u> 0,48	
540	+C113-2292 варіант 1	Заглушка до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм	шт	174	<u>18.65</u> 3245,10	<u>18.20</u> 3166,80	<u>0.08</u> 13,92	<u>0.37</u> 64,38	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
541	+C113-2293 варіант 1	Заглушка до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм	шт	53	<u>30.48</u> 1615,44	<u>29.80</u> 1579,40	<u>0.08</u> 4,24	<u>0.6</u> 31,80	
542	&C130-1098-3 варіант 1	Зажим для труб Ppfil 110	шт	172	<u>10</u> 1720,00	<u>9.74</u> 1675,28	<u>0.06</u> 10,32	<u>0.2</u> 34,40	
543	&C130-292-1	Закінчення димоходу ф200 550x550/AISI 304 т.=0,5	шт	18	<u>2023.25</u> 36418,50	<u>1970.00</u> 35460,00	<u>13.58</u> 244,44	<u>39.67</u> 714,06	
544	+C111-1631	Замазка захисна	кг	62,90744	<u>95.39</u> 6000,74	<u>92.92</u> 5845,36	<u>0.6</u> 37,74	<u>1.87</u> 117,64	
545	+C111-950 варіант 3	Замок	шт	1	<u>306.16</u> 306,16	<u>300.00</u> 300,00	<u>0.16</u> 0,16	<u>6</u> 6,00	
546	+C111-950 варіант 4	Замок з ключем	шт	2	<u>74.22</u> 148,44	<u>72.60</u> 145,20	<u>0.16</u> 0,32	<u>1.46</u> 2,92	
547	+2307-20160 варіант 2	Засувка клинова фланцева ЗКЛ2-16 30C41НЖ,ДУ100;РУ16	шт	2	<u>6282.55</u> 12565,10	<u>6146.10</u> 12292,20	<u>13.26</u> 26,52	<u>123.19</u> 246,38	
548	+2307-20159 варіант 1	Засувка клинова фланцева ЗКП 2-16 30C41НЖ,ДУ50;РУ16	шт	2	<u>3230.47</u> 6460,94	<u>3158.40</u> 6316,80	<u>8.73</u> 17,46	<u>63.34</u> 126,68	
549	+C1630-67 варіант 1	Засувки паралельні фланцеві з висувним шпінделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	1	<u>3606.17</u> 3606,17	<u>3519.40</u> 3519,40	<u>16.06</u> 16,06	<u>70.71</u> 70,71	
550	&C111-1844-7 варіант 3	Затискач для дстержня д.16 та дроту (2пластини) оцинкований, С-042	шт.	20	<u>99.16</u> 1983,20	<u>98.40</u> 1968,00	<u>0.02</u> 0,40	<u>0.74</u> 14,80	
551	&C111-1844-6 варіант 1	Затискач для полоси хрестовий оцинкований, С-022	шт.	25	<u>83.45</u> 2086,25	<u>82.80</u> 2070,00	<u>0.03</u> 0,75	<u>0.62</u> 15,50	
552	&C111-1844-8 варіант 1	Затискач контрольний оцинкований, С-031	шт.	12	<u>106.12</u> 1273,44	<u>105.30</u> 1263,60	<u>0.03</u> 0,36	<u>0.79</u> 9,48	
553	&C111-1844-5 варіант 1	Затискач хрестовий оцинкований (кріплення до забору покрівлі), С-021	шт.	20	<u>94.49</u> 1889,80	<u>93.60</u> 1872,00	<u>0.19</u> 3,80	<u>0.7</u> 14,00	
554	+C113-2125 варіант 2	Захисна трубка /гофрована/ 16x2 мм	м	550	<u>4.37</u> 2403,50	<u>4.20</u> 2310,00	<u>0.08</u> 44,00	<u>0.09</u> 49,50	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
555	+C113-2127 варіант 1	Захисна трубка /гофрована/ 20x2,5 мм	м	33	<u>9.37</u> 309,21	<u>9.11</u> 300,63	<u>0.08</u> 2,64	<u>0.18</u> 5,94	
556	&C113-2128-3	Захисна трубка /гофрована/ 40 мм	м	35	<u>24.81</u> 868,35	<u>24.24</u> 848,40	<u>0.08</u> 2,80	<u>0.49</u> 17,15	
557	+C113-2128 варіант 1	Захисна трубка /гофрована/ 50x3 мм	м	250	<u>30.76</u> 7690,00	<u>30.08</u> 7520,00	<u>0.08</u> 20,00	<u>0.6</u> 150,00	
558	+C1630-128 варіант 2	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 20 мм	шт	198	<u>45.31</u> 8971,38	<u>44.06</u> 8723,88	<u>0.36</u> 71,28	<u>0.89</u> 176,22	
559	+C1630-128 варіант 3	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 15 мм	шт	81	<u>30.97</u> 2508,57	<u>30.00</u> 2430,00	<u>0.36</u> 29,16	<u>0.61</u> 49,41	
560	+C1630-126	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 15 мм	шт	154,42	<u>30.8</u> 4756,14	<u>30.00</u> 4632,60	<u>0.2</u> 30,88	<u>0.6</u> 92,66	
561	+C1630-127	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 20 мм	шт	56,28	<u>45.19</u> 2543,29	<u>44.06</u> 2479,70	<u>0.24</u> 13,51	<u>0.89</u> 50,08	
562	+C130-624 варіант 2	Змішувачі для душових установок	комплект	81	<u>1393.15</u> 112845,15	<u>1365.00</u> 110565,00	<u>0.83</u> 67,23	<u>27.32</u> 2212,92	
563	+C130-285 варіант 2	Зонти вентиляційних систем круглі із нержавіючій сталі толщ.2,5мм, діаметр шахт 750 мм	шт	2	<u>3138.48</u> 6276,96	<u>3059.00</u> 6118,00	<u>17.94</u> 35,88	<u>61.54</u> 123,08	
564	+K585521- Л005 варіант 2	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53)	шт	1	<u>2229.2</u> 2229,20	<u>2185.49</u> 2185,49	<u>-</u> -	<u>43.71</u> 43,71	
565	+K585521- Л001 варіант 2	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3)(Ф53)	шт	3	<u>828.43</u> 2485,29	<u>812.19</u> 2436,57	<u>-</u> -	<u>16.24</u> 48,72	
566	+K585521- Л052 варіант 2	Кільця опорні КО-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	41	<u>530.4</u> 21746,40	<u>520.00</u> 21320,00	<u>-</u> -	<u>10.4</u> 426,40	
567	+K585521- Л003 варіант 3	Кільця КС10.3 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1	шт	5	<u>1071</u> 5355,00	<u>1050.00</u> 5250,00	<u>-</u> -	<u>21</u> 105,00	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
568	+K585521-Л004	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	5	<u>1554.45</u> 7772,25	<u>1523.97</u> 7619,85	<u>-</u> -	<u>30.48</u> 152,40	
569	+K585521-Л007 варіант 3	Кільця КС15.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1964.52</u> 1964,52	<u>1926.00</u> 1926,00	<u>-</u> -	<u>38.52</u> 38,52	
570	+K585521-Л007 варіант 2	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>3848.9</u> 3848,90	<u>3773.43</u> 3773,43	<u>-</u> -	<u>75.47</u> 75,47	
571	+K585521-Л008	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>4341.56</u> 4341,56	<u>4256.43</u> 4256,43	<u>-</u> -	<u>85.13</u> 85,13	
572	+K585521-Л018	Кільця КС15.9А залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>4093.22</u> 4093,22	<u>4012.96</u> 4012,96	<u>-</u> -	<u>80.26</u> 80,26	
573	+K585521-Л010 варіант 1	Кільця КС20.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>6106.03</u> 12212,06	<u>5986.30</u> 11972,60	<u>-</u> -	<u>119.73</u> 239,46	
574	+K585521-Л011 варіант 1	Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>8549.47</u> 8549,47	<u>8381.83</u> 8381,83	<u>-</u> -	<u>167.64</u> 167,64	
575	&C151-55-1 варіант 3	Кабелі силові з алюмінієвими жилами, з ізоляцією з вулканізованого поліетилену, 1кВ, 50Гц, марка АПвББШп-1, переріном 4х240мм2	1000м	3,4884	<u>704446.23</u> 2457390,23	<u>688780.00</u> 2402740,15	<u>1853.56</u> 6465,96	<u>13812.67</u> 48184,12	
576	&15093-10001-11 варіант 1	Кабель КОРкН FRHF FE180/E30 2х2х0,8 мм2	1000м	0,051	<u>31477.06</u> 1605,33	<u>30833.33</u> 1572,50	<u>26.53</u> 1,35	<u>617.2</u> 31,48	
577	&15094-6271-1 варіант 4	Кабель перерізом 4.1,5 мм2 ВВГд	1000м	0,025	<u>42329.97</u> 1058,25	<u>41412.00</u> 1035,30	<u>87.97</u> 2,20	<u>830</u> 20,75	
578	&15094-6271-1 варіант 1	Кабель перерізом 4.1,5мм2 FLAME-FE 180E90	1000м	0,11	<u>42329.97</u> 4656,30	<u>41412.00</u> 4555,32	<u>87.97</u> 9,68	<u>830</u> 91,30	
579	&15094-6271-1 варіант 2	Кабель перерізом 4.2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,29	<u>50294.13</u> 14585,30	<u>49220.00</u> 14273,80	<u>87.97</u> 25,51	<u>986.16</u> 285,99	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
580	+15094-6291 варіант 2	Кабель перерізом 4.4мм2 ВВГнгд	1000м	0,22	<u>81744.69</u> 17983,83	<u>79990.00</u> 17597,80	<u>151.85</u> 33,41	<u>1602.84</u> 352,62	
581	+15094-6301 варіант 2	Кабель перерізом 4.6мм2 ВВГнгд	1000м	0,05	<u>116782.92</u> 5839,15	<u>114270.00</u> 5713,50	<u>223.06</u> 11,15	<u>2289.86</u> 114,50	
582	&15094-6271-1 варіант 3	Кабель перерізом 4.6мм2 ВВГнгд	1000м	0,12	<u>126626.85</u> 15195,22	<u>124056.00</u> 14886,72	<u>87.97</u> 10,56	<u>2482.88</u> 297,94	
583	&15094-6271-1 варіант 5	Кабель перерізом 4.6мм2 ВВГнгд	1000м	0,02	<u>116645.13</u> 2332,90	<u>114270.00</u> 2285,40	<u>87.97</u> 1,76	<u>2287.16</u> 45,74	
584	+15094-4012 варіант 1	Кабель перерізом 5.1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,036	<u>39252.59</u> 1413,09	<u>38270.00</u> 1377,72	<u>212.93</u> 7,67	<u>769.66</u> 27,70	
585	+15094-4041 варіант 2	Кабель перерізом 5.10мм2 ВВГнгд	1000м	0,28	<u>219317.24</u> 61408,83	<u>214790.00</u> 60141,20	<u>226.9</u> 63,53	<u>4300.34</u> 1204,10	
586	+15094-4031 варіант 1	Кабель перерізом 5.4мм2 ВВГнгд	1000м	0,585	<u>104566.25</u> 61171,26	<u>102340.00</u> 59868,90	<u>175.93</u> 102,92	<u>2050.32</u> 1199,44	
587	+15094-4041 варіант 1	Кабель перерізом 5.6мм2 ВВГнгд	1000м	0,28	<u>153710.84</u> 43039,04	<u>150470.00</u> 42131,60	<u>226.9</u> 63,53	<u>3013.94</u> 843,91	
588	&15096- 11031-1	Кабель перерізом 7.1мм2 КВВГ	м	45	<u>52.03</u> 2341,35	<u>50.96</u> 2293,20	<u>0.05</u> 2,25	<u>1.02</u> 45,90	
589	&15093-5030- 27 варіант 2	Кабель силовий вогнестійкий безгалогенний з мідними жилами (N)HXH FE180/E30 3x2,5 RE мм2	1000м	0,0102	<u>52097.85</u> 531,40	<u>51010.00</u> 520,30	<u>66.32</u> 0,68	<u>1021.53</u> 10,42	
590	&15093-5030- 32 варіант 1	Кабель силовий вогнестійкий безгалогенний з мідними жилами (N)HXH FE180/E90 7x2, 5мм2	1000м	0,0204	<u>95345.98</u> 1945,06	<u>93333.33</u> 1904,00	<u>143.12</u> 2,92	<u>1869.53</u> 38,14	
591	&15093- 38013-21 варіант 1	Кабель електроенергетический огнеупорный с изоляцией и оболочкой из безгалогенных веществ FLAM-X 950 напряжением 0,6/1кВ (N) HXHFЕ-180/E30 сеч.3x1,5	1000м	0,48	<u>35395.81</u> 16989,99	<u>34670.00</u> 16641,60	<u>31.77</u> 15,25	<u>694.04</u> 333,14	
592	&C1110-15-4 варіант 2	Кабельний тримач BS-L- 49-66	шт	9	<u>2687.84</u> 24190,56	<u>2634.97</u> 23714,73	<u>0.17</u> 1,53	<u>52.7</u> 474,30	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
593	C111-311	Каболка	т	0,025918	<u>106925.1</u> 2771,28	<u>104355.81</u> 2704,69	<u>472.72</u> 12,25	<u>2096.57</u> 54,34	
594	&C1416-8684-4 варіант 1	Камені бортові, БР100.20.8	шт	255	<u>183.71</u> 46846,05	<u>166.00</u> 42330,00	<u>14.11</u> 3598,05	<u>3.6</u> 918,00	
595	+C1416-8684 варіант 2	Камені бортові, БР100.30.15	шт	351	<u>457.2</u> 160477,20	<u>373.00</u> 130923,00	<u>75.24</u> 26409,24	<u>8.96</u> 3144,96	
596	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,0024802	<u>323072.58</u> 801,28	<u>316146.92</u> 784,11	<u>590.9</u> 1,47	<u>6334.76</u> 15,70	
597	+C111-310 варіант 3	Каніфоль соснова	т	0,0019854	<u>139086.22</u> 276,14	<u>135768.14</u> 269,55	<u>590.9</u> 1,17	<u>2727.18</u> 5,42	
598	+C111-310 варіант 4	Каніфоль соснова	т	0,0107898	<u>166782.92</u> 1799,55	<u>162921.77</u> 1757,89	<u>590.9</u> 6,38	<u>3270.25</u> 35,28	
599	+C1537-1 варіант 1	Канат подвійного звивання, тип ЛК-Р, без покриття, з дроту марки В, маркірувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 8,3 мм	10м	0,002144	<u>413.4</u> 0,89	<u>389.16</u> 0,83	<u>16.13</u> 0,03	<u>8.11</u> 0,03	
600	+C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5, 5 мм	10м	0,0526302	<u>526.79</u> 27,73	<u>507.64</u> 26,72	<u>8.82</u> 0,46	<u>10.33</u> 0,55	
601	+C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,00013997	<u>187572.66</u> 26,25	<u>183576.79</u> 25,70	<u>317.97</u> 0,04	<u>3677.9</u> 0,51	
602	C111-319	Картон будівельний прокладний, марка Б	т	0,00038	<u>27978.8</u> 10,63	<u>26750.96</u> 10,17	<u>679.24</u> 0,26	<u>548.6</u> 0,20	
603	+C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,033226	<u>28782.72</u> 956,33	<u>27942.97</u> 928,43	<u>275.38</u> 9,15	<u>564.37</u> 18,75	
604	+C1429-99 варіант 6	Каштан (пересадження існуючого)	шт	2	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
605	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	213,84018	<u>77.2</u> 16508,46	<u>69.83</u> 14932,46	<u>5.86</u> 1253,10	<u>1.51</u> 322,90	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
606	+C111-324 варіант 2	Кисень технічний газоподібний	м3	6,50002	<u>87.58</u> 569,27	<u>80.00</u> 520,00	<u>5.86</u> 38,09	<u>1.72</u> 11,18	
607	+C1630-1925 варіант 1	Клапан електромагнітний DN25 NC, різьба, латунь, Рмакс=500мбар	шт	81	<u>3027.16</u> 245199,96	<u>2967.45</u> 240363,45	<u>0.35</u> 28,35	<u>59.36</u> 4808,16	
608	+C113-2301 варіант 1	Клапан зворотній Zetkama діам. 50 мм	шт	1	<u>1836.08</u> 1836,08	<u>1800.00</u> 1800,00	<u>0.08</u> 0,08	<u>36</u> 36,00	
609	&C1630-1771- 9 варіант 1	Клапан зворотній, КЗ- 200	шт	1	<u>449.91</u> 449,91	<u>439.00</u> 439,00	<u>2.09</u> 2,09	<u>8.82</u> 8,82	
610	&C1630-1780- 1	Клапан зворотній, КЗ-100	шт	4	<u>103.29</u> 413,16	<u>101.00</u> 404,00	<u>0.26</u> 1,04	<u>2.03</u> 8,12	
611	&C1630-1780- 1 варіант 1	Клапан зворотній, КЗ-125	шт	1	<u>112.47</u> 112,47	<u>110.00</u> 110,00	<u>0.26</u> 0,26	<u>2.21</u> 2,21	
612	+C1630-544 варіант 3	Клапан зворотний муфтовий Ф32	шт	1	<u>1836.82</u> 1836,82	<u>1800.00</u> 1800,00	<u>0.8</u> 0,80	<u>36.02</u> 36,02	
613	+C1630-544 варіант 2	Клапан зворотний пружинний муфтовий 1 1/4" Valtec	шт	1	<u>1836.82</u> 1836,82	<u>1800.00</u> 1800,00	<u>0.8</u> 0,80	<u>36.02</u> 36,02	
614	+C1630-659 варіант 2	Клапан зворотний, діаметр 15 мм	шт	2	<u>133.12</u> 266,24	<u>130.40</u> 260,80	<u>0.11</u> 0,22	<u>2.61</u> 5,22	
615	&C1630-469-1 варіант 1	Клапан, зворотній 600х400	шт	2	<u>2180.52</u> 4361,04	<u>2132.00</u> 4264,00	<u>5.76</u> 11,52	<u>42.76</u> 85,52	
616	+C130-404 варіант 1	Клапани герметичні вентиляційні КАГВ-200-Р з ручним приводом	шт	1	<u>67786.47</u> 67786,47	<u>66442.00</u> 66442,00	<u>15.32</u> 15,32	<u>1329.15</u> 1329,15	
617	+C130-407 варіант 1	Клапани герметичні вентиляційні КАГВ-500-Р з ручним приводом	шт	2	<u>188552.75</u> 377105,50	<u>184724.00</u> 369448,00	<u>131.64</u> 263,28	<u>3697.11</u> 7394,22	
618	+C1630-542	Клапани зворотні підйомні муфтові для води, 16кч11р, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 20 мм	шт	5	<u>321.68</u> 1608,40	<u>315.02</u> 1575,10	<u>0.35</u> 1,75	<u>6.31</u> 31,55	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
619	C1630-545	Клапани зворотні підйомні муфтові для води, 16кч11р, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	3	<u>262.61</u> 787,83	<u>256.06</u> 768,18	<u>1.4</u> 4,20	<u>5.15</u> 15,45	
620	+C1630-1408 варіант 2	Клапани зворотні різьбовий, діаметр 20 мм	шт	81	<u>133.71</u> 10830,51	<u>129.70</u> 10505,70	<u>1.39</u> 112,59	<u>2.62</u> 212,22	
621	+C1551-40-СП варіант 4	Клей "Thermaflex 474"	л	33	<u>640.09</u> 21122,97	<u>627.10</u> 20694,30	<u>0.44</u> 14,52	<u>12.55</u> 414,15	
622	+C1551-40-СП варіант 3	Клей "K-flex" K-414	л	43	<u>596.13</u> 25633,59	<u>584.00</u> 25112,00	<u>0.44</u> 18,92	<u>11.69</u> 502,67	
623	C111-1644	Клей гумовий N88-Н	кг	0,01515	<u>167.73</u> 2,54	<u>163.96</u> 2,48	<u>0.48</u> 0,01	<u>3.29</u> 0,05	
624	&C111-2011- 1-П	Клей для газоблоку	кг	31216,7	<u>6.12</u> 191014,99	<u>5.479</u> 171036,30	<u>0.52</u> 16232,68	<u>0.12</u> 3746,01	
625	&C111-609-П варіант 1	Клей для лінолеуму, 0,625 кг/м2	кг	2875,26	<u>110.8</u> 318578,81	<u>108.10</u> 310815,61	<u>0.53</u> 1523,89	<u>2.17</u> 6239,31	
626	+C1113-73	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, БФ-2Н, вищий сорт	т	0,0006069	<u>75966.24</u> 46,10	<u>73838.54</u> 44,81	<u>638.17</u> 0,39	<u>1489.53</u> 0,90	
627	C1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, I сорт	т	0,0068	<u>106086.94</u> 721,39	<u>103368.63</u> 702,91	<u>638.17</u> 4,34	<u>2080.14</u> 14,14	
628	&C111-1844-5 варіант 2	Клема фальцева металева, С-092	шт.	23	<u>112.93</u> 2597,39	<u>111.90</u> 2573,70	<u>0.19</u> 4,37	<u>0.84</u> 19,32	
629	+C1429-99 варіант 3	Клен 3-4роки	шт	3	<u>505.36</u> 1516,08	<u>401.00</u> 1203,00	<u>94.45</u> 283,35	<u>9.91</u> 29,73	
630	+C1429-99 варіант 2	Клен-явір (пересадження існуючого)	шт	16	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
631	+C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	31810,81	<u>8.03</u> 255440,80	<u>7.37</u> 234445,67	<u>0.5</u> 15905,41	<u>0.16</u> 5089,72	
632	+C111-1708	Клоччя просочене	кг	154,6164	<u>72.69</u> 11239,07	<u>70.73</u> 10936,02	<u>0.53</u> 81,95	<u>1.43</u> 221,10	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
633	+C111-1708 варіант 4	Ключчя просочене	кг	6,84	<u>111.04</u> 759,51	<u>108.33</u> 740,98	<u>0.53</u> 3,63	<u>2.18</u> 14,90	
634	+C1545-70	Кнопка К227	100шт	8,14869	<u>33.27</u> 271,11	<u>32.43</u> 264,26	<u>0.19</u> 1,55	<u>0.65</u> 5,30	
635	+C1545-70 варіант 5	Кнопка К227	100шт	38,49808	<u>22.37</u> 861,20	<u>21.74</u> 836,95	<u>0.19</u> 7,31	<u>0.44</u> 16,94	
636	+C113-942 варіант 1	Ковер	шт	3	<u>486.99</u> 1460,97	<u>468.00</u> 1404,00	<u>9.44</u> 28,32	<u>9.55</u> 28,65	
637	+C113-2297 варіант 2	Ковпак вентиляційний із поліпропілену діам. 110 мм	шт	9	<u>78.21</u> 703,89	<u>76.60</u> 689,40	<u>0.08</u> 0,72	<u>1.53</u> 13,77	
638	+C113-2298 варіант 1	Ковпак вентиляційний із поліпропілену діам. 50 мм	шт	9	<u>68.52</u> 616,68	<u>67.10</u> 603,90	<u>0.08</u> 0,72	<u>1.34</u> 12,06	
639	+C130-277 варіант 2	Ковпак металевий на вентиляційну шахту, 1370x580мм	шт	17	<u>3978.99</u> 67642,83	<u>3900.00</u> 66300,00	<u>0.97</u> 16,49	<u>78.02</u> 1326,34	
640	+C130-277 варіант 3	Ковпак металевий на вентиляційну шахту, 2460x580мм	шт	2	<u>5916.99</u> 11833,98	<u>5800.00</u> 11600,00	<u>0.97</u> 1,94	<u>116.02</u> 232,04	
641	+C1545-74	Ковпачки ізолювальні К-441, К-442	100шт	450,492	<u>53.3</u> 24011,22	<u>52.20</u> 23515,68	<u>0.05</u> 22,52	<u>1.05</u> 473,02	
642	&C1-1028-П варіант 1	Козирьок 2200x1500x280мм	шт	2	<u>6454.86</u> 12909,72	<u>6325.00</u> 12650,00	<u>3.29</u> 6,58	<u>126.57</u> 253,14	
643	+C113-996	Коліна з поліетилену діам. 110 мм /90 град. для терморезисторного зварювання ПЕТруб	шт	1	<u>1819.8</u> 1819,80	<u>1783.06</u> 1783,06	<u>1.06</u> 1,06	<u>35.68</u> 35,68	
644	&C113-1012-1 варіант 1	Коліна з поліетилену діам. 400 мм /90 град.	шт	1	<u>4976.05</u> 4976,05	<u>4852.00</u> 4852,00	<u>26.48</u> 26,48	<u>97.57</u> 97,57	
645	+C113-994	Коліна з поліетилену діам. 63 мм /90 град. терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	1	<u>708.86</u> 708,86	<u>694.73</u> 694,73	<u>0.23</u> 0,23	<u>13.9</u> 13,90	
646	+C113-2235 варіант 1	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	188	<u>20.01</u> 3761,88	<u>19.60</u> 3684,80	<u>0.02</u> 3,76	<u>0.39</u> 73,32	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
647	+C113-2236 варіант 1	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	72	<u>52.24</u> 3761,28	<u>51.20</u> 3686,40	<u>0.02</u> 1,44	<u>1.02</u> 73,44	
648	+C113-2243 варіант 1	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	143	<u>21.54</u> 3080,22	<u>21.10</u> 3017,30	<u>0.02</u> 2,86	<u>0.42</u> 60,06	
649	+C113-2244 варіант 2	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	13	<u>57.24</u> 744,12	<u>56.10</u> 729,30	<u>0.02</u> 0,26	<u>1.12</u> 14,56	
650	+C113-1716	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	1	<u>32.74</u> 32,74	<u>32.02</u> 32,02	<u>0.08</u> 0,08	<u>0.64</u> 0,64	
651	+C113-1705 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	983	<u>4.47</u> 4394,01	<u>4.30</u> 4226,90	<u>0.08</u> 78,64	<u>0.09</u> 88,47	
652	+C113-1708	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	8	<u>25.1</u> 200,80	<u>24.53</u> 196,24	<u>0.08</u> 0,64	<u>0.49</u> 3,92	
653	C113-1466-1 варіант 1	Коліно НПВХ діам. 110/90	шт	8	<u>78.25</u> 626,00	<u>76.49</u> 611,92	<u>0.23</u> 1,84	<u>1.53</u> 12,24	
654	+K582121-160 варіант 65	Колони K10-1в збірні, 2,50тн	шт	1	<u>33285.44</u> 33285,44	<u>32632.78</u> 32632,78	<u>-</u> -	<u>652.66</u> 652,66	
655	+K582121-160 варіант 22	Колони K10-1н збірні, 4,05тн	шт	1	<u>48064.09</u> 48064,09	<u>47121.66</u> 47121,66	<u>-</u> -	<u>942.43</u> 942,43	
656	+K582121-160 варіант 39	Колони K10-1с збірні, 3,60тн	шт	1	<u>48418.48</u> 48418,48	<u>47469.10</u> 47469,10	<u>-</u> -	<u>949.38</u> 949,38	
657	+K582121-160 варіант 73	Колони K10-1с1 збірні, 2,425тн	шт	1	<u>34899.89</u> 34899,89	<u>34215.58</u> 34215,58	<u>-</u> -	<u>684.31</u> 684,31	
658	+K582121-160 варіант 64	Колони K10в збірні, 2,50тн	шт	1	<u>51378.86</u> 51378,86	<u>50371.43</u> 50371,43	<u>-</u> -	<u>1007.43</u> 1007,43	
659	+K582121-160 варіант 21	Колони K10н збірні, 4,05тн	шт	1	<u>51249.45</u> 51249,45	<u>50244.56</u> 50244,56	<u>-</u> -	<u>1004.89</u> 1004,89	
660	+K582121-160 варіант 38	Колони K10с збірні, 3,60тн	шт	1	<u>33352.62</u> 33352,62	<u>32698.65</u> 32698,65	<u>-</u> -	<u>653.97</u> 653,97	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
661	+K582121-160 варіант 49	Колони K10с1 збірні, 2,425тн	шт	1	<u>34605.98</u> 34605,98	<u>33927.43</u> 33927,43	<u>-</u> -	<u>678.55</u> 678,55	
662	+K582121-160 варіант 67	Колони K11-1в збірні, 4,10тн	шт	1	<u>51732.59</u> 51732,59	<u>50718.23</u> 50718,23	<u>-</u> -	<u>1014.36</u> 1014,36	
663	+K582121-160 варіант 24	Колони K11-1н збірні, 4,05тн	шт	1	<u>53115.24</u> 53115,24	<u>52073.76</u> 52073,76	<u>-</u> -	<u>1041.48</u> 1041,48	
664	+K582121-160 варіант 74	Колони K11-1с збірні, 3,60тн	шт	1	<u>49741.52</u> 49741,52	<u>48766.20</u> 48766,20	<u>-</u> -	<u>975.32</u> 975,32	
665	+K582121-160 варіант 66	Колони K11в збірні, 4,10тн	шт	3	<u>51732.59</u> 155197,77	<u>50718.23</u> 152154,69	<u>-</u> -	<u>1014.36</u> 3043,08	
666	+K582121-160 варіант 23	Колони K11н збірні, 4,05тн	шт	3	<u>51204.37</u> 153613,11	<u>50200.36</u> 150601,08	<u>-</u> -	<u>1004.01</u> 3012,03	
667	+K582121-160 варіант 40	Колони K11с збірні, 3,60тн	шт	3	<u>47976.31</u> 143928,93	<u>47035.60</u> 141106,80	<u>-</u> -	<u>940.71</u> 2822,13	
668	+K582121-160 варіант 68	Колони K12в збірні, 4,10тн	шт	2	<u>53790.85</u> 107581,70	<u>52736.13</u> 105472,26	<u>-</u> -	<u>1054.72</u> 2109,44	
669	+K582121-160 варіант 25	Колони K12н збірні, 4,05тн	шт	2	<u>51249.45</u> 102498,90	<u>50244.56</u> 100489,12	<u>-</u> -	<u>1004.89</u> 2009,78	
670	+K582121-160 варіант 42	Колони K12с збірні, 3,60тн	шт	2	<u>47976.31</u> 95952,62	<u>47035.60</u> 94071,20	<u>-</u> -	<u>940.71</u> 1881,42	
671	+K582121-160 варіант 81	Колони K13в збірні, 4,10тн	шт	3	<u>44935.31</u> 134805,93	<u>44054.23</u> 132162,69	<u>-</u> -	<u>881.08</u> 2643,24	
672	+K582121-160 варіант 78	Колони K13н збірні, 4,05тн	шт	2	<u>44955.03</u> 89910,06	<u>44073.56</u> 88147,12	<u>-</u> -	<u>881.47</u> 1762,94	
673	+K582121-160 варіант 80	Колони K13с збірні, 3,60тн	шт	2	<u>41583.05</u> 83166,10	<u>40767.70</u> 81535,40	<u>-</u> -	<u>815.35</u> 1630,70	
674	+K582121-160 варіант 51	Колони K1в збірні, 4,10тн	шт	10	<u>40129.53</u> 401295,30	<u>39342.68</u> 393426,80	<u>-</u> -	<u>786.85</u> 7868,50	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
675	+K582121-160 варіант 2	Колони К1н збірні, 3,85тн	шт	10	<u>39894.35</u> 398943,50	<u>39112.11</u> 391121,10	<u>-</u> -	<u>782.24</u> 7822,40	
676	+K582121-160 варіант 26	Колони К1с збірні, 3,60тн	шт	10	<u>37985.87</u> 379858,70	<u>37241.05</u> 372410,50	<u>-</u> -	<u>744.82</u> 7448,20	
677	+K582121-160 варіант 52	Колони К2в збірні, 4,10тн	шт	11	<u>44935.31</u> 494288,41	<u>44054.23</u> 484596,53	<u>-</u> -	<u>881.08</u> 9691,88	
678	+K582121-160 варіант 8	Колони К2н збірні, 3,85тн	шт	11	<u>43500.21</u> 478502,31	<u>42647.26</u> 469119,86	<u>-</u> -	<u>852.95</u> 9382,45	
679	+K582121-160 варіант 27	Колони К2с збірні, 3,60тн	шт	11	<u>41586.52</u> 457451,72	<u>40771.10</u> 448482,10	<u>-</u> -	<u>815.42</u> 8969,62	
680	+K582121-160 варіант 53	Колони К3в збірні, 4,10тн	шт	6	<u>40129.53</u> 240777,18	<u>39342.68</u> 236056,08	<u>-</u> -	<u>786.85</u> 4721,10	
681	+K582121-160 варіант 9	Колони К3н збірні, 4,05тн	шт	6	<u>40533.33</u> 243199,98	<u>39738.56</u> 238431,36	<u>-</u> -	<u>794.77</u> 4768,62	
682	+K582121-160 варіант 28	Колони К3с збірні, 3,60тн	шт	6	<u>37985.87</u> 227915,22	<u>37241.05</u> 223446,30	<u>-</u> -	<u>744.82</u> 4468,92	
683	+K582121-160 варіант 54	Колони К4в збірні, 4,05тн	шт	6	<u>44983.87</u> 269903,22	<u>44101.83</u> 264610,98	<u>-</u> -	<u>882.04</u> 5292,24	
684	+K582121-160 варіант 10	Колони К4н збірні, 4,05тн	шт	6	<u>42832.62</u> 256995,72	<u>41992.76</u> 251956,56	<u>-</u> -	<u>839.86</u> 5039,16	
685	+K582121-160 варіант 29	Колони К4с збірні, 3,60тн	шт	6	<u>41590.86</u> 249545,16	<u>40775.35</u> 244652,10	<u>-</u> -	<u>815.51</u> 4893,06	
686	+K582121-160 варіант 56	Колони К5-1в збірні, 2,50тн	шт	1	<u>48203.9</u> 48203,90	<u>47258.73</u> 47258,73	<u>-</u> -	<u>945.17</u> 945,17	
687	+K582121-160 варіант 13	Колони К5-1н збірні, 3,85тн	шт	1	<u>31356.14</u> 31356,14	<u>30741.31</u> 30741,31	<u>-</u> -	<u>614.83</u> 614,83	
688	+K582121-160 варіант 75	Колони К5-1с збірні, 3,60тн	шт	1	<u>32107.61</u> 32107,61	<u>31478.05</u> 31478,05	<u>-</u> -	<u>629.56</u> 629,56	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
689	+K582121-160 варіант 76	Колони K5-1с1 збірні, 2,425тн	шт	1	<u>43656.59</u> 43656,59	<u>42800.58</u> 42800,58	<u>-</u> -	<u>856.01</u> 856,01	
690	+K582121-160 варіант 55	Колони K5в збірні, 2,50тн	шт	1	<u>46126.57</u> 46126,57	<u>45222.13</u> 45222,13	<u>-</u> -	<u>904.44</u> 904,44	
691	+K582121-160 варіант 11	Колони K5н збірні, 3,85тн	шт	1	<u>46389.92</u> 46389,92	<u>45480.31</u> 45480,31	<u>-</u> -	<u>909.61</u> 909,61	
692	+K582121-160 варіант 30	Колони K5с збірні, 3,60тн	шт	1	<u>32107.61</u> 32107,61	<u>31478.05</u> 31478,05	<u>-</u> -	<u>629.56</u> 629,56	
693	+K582121-160 варіант 31	Колони K5с1 збірні, 2,425тн	шт	1	<u>43656</u> 43656,00	<u>42800.00</u> 42800,00	<u>-</u> -	<u>856</u> 856,00	
694	+K582121-160 варіант 58	Колони K6-1в збірні, 2,50тн	шт	1	<u>50999.98</u> 50999,98	<u>49999.98</u> 49999,98	<u>-</u> -	<u>1000</u> 1000,00	
695	+K582121-160 варіант 15	Колони K6-1н збірні, 3,85тн	шт	1	<u>48025.08</u> 48025,08	<u>47083.41</u> 47083,41	<u>-</u> -	<u>941.67</u> 941,67	
696	+K582121-160 варіант 33	Колони K6-1с збірні, 3,60тн	шт	1	<u>34831.73</u> 34831,73	<u>34148.75</u> 34148,75	<u>-</u> -	<u>682.98</u> 682,98	
697	+K582121-160 варіант 46	Колони K6-1с1 збірні, 2,245н	шт	1	<u>33123.41</u> 33123,41	<u>32473.93</u> 32473,93	<u>-</u> -	<u>649.48</u> 649,48	
698	+K582121-160 варіант 57	Колони K6в збірні, 2,50тн	шт	1	<u>50560.41</u> 50560,41	<u>49569.03</u> 49569,03	<u>-</u> -	<u>991.38</u> 991,38	
699	+K582121-160 варіант 14	Колони K6н збірні, 3,85тн	шт	1	<u>35177.87</u> 35177,87	<u>34488.11</u> 34488,11	<u>-</u> -	<u>689.76</u> 689,76	
700	+K582121-160 варіант 32	Колони K6с збірні, 3,60тн	шт	1	<u>31307.37</u> 31307,37	<u>30693.50</u> 30693,50	<u>-</u> -	<u>613.87</u> 613,87	
701	+K582121-160 варіант 77	Колони K6с1 збірні, 2,425тн	шт	1	<u>33082.66</u> 33082,66	<u>32433.98</u> 32433,98	<u>-</u> -	<u>648.68</u> 648,68	
702	+K582121-160 варіант 60	Колони K7-1в збірні, 4,10тн	шт	1	<u>51732.59</u> 51732,59	<u>50718.23</u> 50718,23	<u>-</u> -	<u>1014.36</u> 1014,36	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
703	+K582121-160 варіант 17	Колони К7-1н збірні, 3,85тн	шт	1	<u>50822.02</u> 50822,02	<u>49825.51</u> 49825,51	<u>-</u> -	<u>996.51</u> 996,51	
704	+K582121-160 варіант 35	Колони К7-1с збірні, 3,60тн	шт	1	<u>47976.31</u> 47976,31	<u>47035.60</u> 47035,60	<u>-</u> -	<u>940.71</u> 940,71	
705	+K582121-160 варіант 59	Колони К7в збірні, 4,10тн	шт	2	<u>51732.59</u> 103465,18	<u>50718.23</u> 101436,46	<u>-</u> -	<u>1014.36</u> 2028,72	
706	+K582121-160 варіант 16	Колони К7н збірні, 3,85тн	шт	3	<u>50823.75</u> 152471,25	<u>49827.21</u> 149481,63	<u>-</u> -	<u>996.54</u> 2989,62	
707	+K582121-160 варіант 34	Колони К7с збірні, 3,60тн	шт	3	<u>47976.31</u> 143928,93	<u>47035.60</u> 141106,80	<u>-</u> -	<u>940.71</u> 2822,13	
708	+K582121-160 варіант 61	Колони К8в збірні, 3,60тн	шт	2	<u>53790.85</u> 107581,70	<u>52736.13</u> 105472,26	<u>-</u> -	<u>1054.72</u> 2109,44	
709	+K582121-160 варіант 18	Колони К8н збірні, 3,85тн	шт	2	<u>52733.76</u> 105467,52	<u>51699.76</u> 103399,52	<u>-</u> -	<u>1034</u> 2068,00	
710	+K582121-160 варіант 36	Колони К8с збірні, 3,60тн	шт	2	<u>49741.52</u> 99483,04	<u>48766.20</u> 97532,40	<u>-</u> -	<u>975.32</u> 1950,64	
711	+K582121-160 варіант 63	Колони К9-1в збірні, 2,50тн	шт	1	<u>31092.79</u> 31092,79	<u>30483.13</u> 30483,13	<u>-</u> -	<u>609.66</u> 609,66	
712	+K582121-160 варіант 79	Колони К9-1н збірні, 4,05тн	шт	1	<u>46816.48</u> 46816,48	<u>45898.51</u> 45898,51	<u>-</u> -	<u>917.97</u> 917,97	
713	+K582121-160 варіант 48	Колони К9-1с збірні, 3,60тн	шт	1	<u>43885.81</u> 43885,81	<u>43025.30</u> 43025,30	<u>-</u> -	<u>860.51</u> 860,51	
714	+K582121-160 варіант 70	Колони К9-1с1 збірні, 2,425тн	шт	1	<u>31878.4</u> 31878,40	<u>31253.33</u> 31253,33	<u>-</u> -	<u>625.07</u> 625,07	
715	+K582121-160 варіант 62	Колони К9в збірні, 2,50тн	шт	1	<u>31092.79</u> 31092,79	<u>30483.13</u> 30483,13	<u>-</u> -	<u>609.66</u> 609,66	
716	+K582121-160 варіант 19	Колони К9н збірні, 4,05тн	шт	1	<u>46816.48</u> 46816,48	<u>45898.51</u> 45898,51	<u>-</u> -	<u>917.97</u> 917,97	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
717	+K582121-160 варіант 37	Колони К9с збірні, 3,60тн	шт	1	<u>43885.81</u> 43885,81	<u>43025.30</u> 43025,30	<u>-</u> -	<u>860.51</u> 860,51	
718	+K582121-160 варіант 47	Колони К9с1 збірні, 2,425тн	шт	1	<u>31878.4</u> 31878,40	<u>31253.33</u> 31253,33	<u>-</u> -	<u>625.07</u> 625,07	
719	+C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	2007,7	<u>65.28</u> 131062,66	<u>63.50</u> 127488,95	<u>0.5</u> 1003,85	<u>1.28</u> 2569,86	
720	&C130-262-1 варіант 2	Компенсаційний патрубок, діаметр патрубку 110 мм	шт	4	<u>488.45</u> 1953,80	<u>475.00</u> 1900,00	<u>3.87</u> 15,48	<u>9.58</u> 38,32	
721	+C1533-841 варіант 1	Комплекс монтажних частин 3/4	комплект	81	<u>67.01</u> 5427,81	<u>65.00</u> 5265,00	<u>0.7</u> 56,70	<u>1.31</u> 106,11	
722	&C1545-29-1	Комплект безмуфтового заземлення D20 L3000 E20/30	шт	6	<u>1583.57</u> 9501,42	<u>1552.00</u> 9312,00	<u>0.52</u> 3,12	<u>31.05</u> 186,30	
723	&C111-1704-1 варіант 1	Комплект для влаштування натяжної стелі (полотно матове, профіль, 4кути, вставки, закладні під точку освітлення)	м2	4914,3	<u>140</u> 688002,00	<u>140.00</u> 688002,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
724	&C111-1867-2 варіант 2	Комплект кріплень, оцинк +ППЛ RAL 6005	шт	20	<u>20.57</u> 411,40	<u>20.00</u> 400,00	<u>0.17</u> 3,40	<u>0.4</u> 8,00	
725	&1602-20136-1 варіант 2	Комплект ретрофіт під автоматичний вимикач для ЩО-70	шт	4	<u>4590.29</u> 18361,16	<u>4500.00</u> 18000,00	<u>0.28</u> 1,12	<u>90.01</u> 360,04	
726	&C1545-547-2 варіант 2	Комплект стержневого заземлювача, L=6м, д.16мм, G-15/60	шт	25	<u>3616.5</u> 90412,50	<u>3543.00</u> 88575,00	<u>2.59</u> 64,75	<u>70.91</u> 1772,75	
727	+C1545-87 варіант 1	Конструкція опорна	т	0,00054	<u>90410.33</u> 48,82	<u>88288.51</u> 47,68	<u>349.07</u> 0,19	<u>1772.75</u> 0,95	
728	+C113-123	Контргайки [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 50 мм	10шт	0,5208	<u>184.25</u> 95,96	<u>179.80</u> 93,64	<u>0.84</u> 0,44	<u>3.61</u> 1,88	
729	&C1512-6-2 варіант 1	Коробка для фасадного контрольного з'єднання, K681	шт	12	<u>281.55</u> 3378,60	<u>276.00</u> 3312,00	<u>0.03</u> 0,36	<u>5.52</u> 66,24	
730	+C1515-25 варіант 1	Коробка клемна для підключення світильників	шт	792	<u>47.43</u> 37564,56	<u>45.80</u> 36273,60	<u>0.7</u> 554,40	<u>0.93</u> 736,56	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
731	&2405-1351-13	Коробка розподільча 8-ми клемна КМС 2-8М	шт	1	<u>86.07</u> 86,07	<u>83.33</u> 83,33	<u>1.05</u> 1,05	<u>1.69</u> 1,69	
732	+2405-1347 варіант 2	Коробки IP54 8110КА	шт	6	<u>90.85</u> 545,10	<u>88.44</u> 530,64	<u>0.63</u> 3,78	<u>1.78</u> 10,68	
733	+2405-1345 варіант 1	Коробки КМ4 д.65х40мм	шт	2050	<u>5.02</u> 10291,00	<u>4.75</u> 9737,50	<u>0.17</u> 348,50	<u>0.1</u> 205,00	
734	+2405-1347 варіант 1	Коробки КМ4 для в/в 100х100х50	шт	1557	<u>47.01</u> 73194,57	<u>45.46</u> 70781,22	<u>0.63</u> 980,91	<u>0.92</u> 1432,44	
735	+2405-1364 варіант 1	Коробки расподільча 300х250х120	шт	18	<u>195.93</u> 3526,74	<u>192.02</u> 3456,36	<u>0.07</u> 1,26	<u>3.84</u> 69,12	
736	&C111-1867-2 варіант 1	Кріплення 60х40мм "СТАНДАРТ КОЛОР" оц.+ПП RAL 6005 ЗЕЛЕНИЙ	шт	100	<u>17.51</u> 1751,00	<u>17.00</u> 1700,00	<u>0.17</u> 17,00	<u>0.34</u> 34,00	
737	+C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	358,5	<u>40.75</u> 14608,88	<u>39.56</u> 14182,26	<u>0.39</u> 139,82	<u>0.8</u> 286,80	
738	&C113-1397-2 варіант 9	Кріплення труби на стіну д.100	шт	4	<u>118.71</u> 474,84	<u>116.00</u> 464,00	<u>0.38</u> 1,52	<u>2.33</u> 9,32	
739	&C1630-649-2 варіант 3	Кран кульовий ф40 муфтовий	шт	4	<u>932.39</u> 3729,56	<u>913.80</u> 3655,20	<u>0.31</u> 1,24	<u>18.28</u> 73,12	
740	&C1630-649-1 варіант 3	Кран кульовий ф50 муфтовий	шт	2	<u>1454.22</u> 2908,44	<u>1425.40</u> 2850,80	<u>0.31</u> 0,62	<u>28.51</u> 57,02	
741	+C1630-26 варіант 5	Кран кульовий Ду 15	шт	18	<u>152.89</u> 2752,02	<u>149.30</u> 2687,40	<u>0.59</u> 10,62	<u>3</u> 54,00	
742	+C1630-26 варіант 4	Кран кульовий Ду 20	шт	144	<u>271.51</u> 39097,44	<u>265.60</u> 38246,40	<u>0.59</u> 84,96	<u>5.32</u> 766,08	
743	&C1630-649-4 варіант 3	Кран кульовий д=20 муфтовий	шт	162	<u>264.8</u> 42897,60	<u>259.30</u> 42006,60	<u>0.31</u> 50,22	<u>5.19</u> 840,78	
744	+C113-2156 варіант 2	Кран кульовий латунний повнопрохідний, різьба В-В 1 1/4" Valtec	шт	1	<u>932.15</u> 932,15	<u>913.80</u> 913,80	<u>0.07</u> 0,07	<u>18.28</u> 18,28	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
745	+C1630-25 варіант 6	Кран кульовий латунний, діам.15	шт	1	<u>272.52</u> 272,52	<u>266.80</u> 266,80	<u>0.38</u> 0,38	<u>5.34</u> 5,34	
746	+C1630-2016 варіант 3	Кран кульовий під приварювання, ДУ 50 мм в комплекті з подовжувачем штоку (т-ключ) 11с31п	шт	1	<u>4890.59</u> 4890,59	<u>4794.00</u> 4794,00	<u>0.7</u> 0,70	<u>95.89</u> 95,89	
747	+C1630-25 варіант 5	Кран кульовий, ф25 муфтовий	шт	4	<u>448.58</u> 1794,32	<u>439.40</u> 1757,60	<u>0.38</u> 1,52	<u>8.8</u> 35,20	
748	+C1630-1910 варіант 3	Кран латунний кульовий муфтовий DN15(1/2") в/з (рукоятка) FIV	шт	81	<u>228.78</u> 18531,18	<u>224.26</u> 18165,06	<u>0.03</u> 2,43	<u>4.49</u> 363,69	
749	+C1630-1911 варіант 3	Кран латунний кульовий муфтовий DN20(3/4") в/з (рукоятка) FIV	шт	158	<u>305.01</u> 48191,58	<u>299.00</u> 47242,00	<u>0.03</u> 4,74	<u>5.98</u> 944,84	
750	C1630-1913 варіант 1	Крани кульові муфтові діам. 32 мм	шт	1	<u>378.52</u> 378,52	<u>371.00</u> 371,00	<u>0.1</u> 0,10	<u>7.42</u> 7,42	
751	+C1630-2013 варіант 3	Крани кульові приварні 11с37п, діаметр 40 мм	шт	8	<u>973.79</u> 7790,32	<u>954.00</u> 7632,00	<u>0.7</u> 5,60	<u>19.09</u> 152,72	
752	+C1630-2016 варіант 1	Крани кульові приварні 11с37п, діаметр 50 мм	шт	2	<u>1249.19</u> 2498,38	<u>1224.00</u> 2448,00	<u>0.7</u> 1,40	<u>24.49</u> 48,98	
753	+C1630-1910 варіант 2	Крани кульові муфтові діам. 15 мм	шт	83	<u>132.32</u> 10982,56	<u>129.70</u> 10765,10	<u>0.03</u> 2,49	<u>2.59</u> 214,97	
754	+C1630-1911 варіант 2	Крани кульові муфтові діам. 20 мм	шт	173	<u>264.52</u> 45761,96	<u>259.30</u> 44858,90	<u>0.03</u> 5,19	<u>5.19</u> 897,87	
755	+C1630-659	Крани триходові натяжні муфтові латунні для рідких середовищ, 11Б18бк, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	1	<u>289.79</u> 289,79	<u>284.000</u> 284,00	<u>0.11</u> 0,11	<u>5.68</u> 5,68	
756	&2405-11332- 15-1-1 варіант 1	Кришка лотку осн. 150мм	м	65	<u>101.29</u> 6583,85	<u>98.95</u> 6431,75	<u>0.35</u> 22,75	<u>1.99</u> 129,35	
757	&C1111-67-1	Кронштейн К 1/1/0.5/1	шт	9	<u>1923.94</u> 17315,46	<u>1876.80</u> 16891,20	<u>9.42</u> 84,78	<u>37.72</u> 339,48	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
758	&C113-1397-2 варіант 8	Кронштейн з подовжувачем д.150/100	шт	6	<u>105.45</u> 632,70	<u>103.00</u> 618,00	<u>0.38</u> 2,28	<u>2.07</u> 12,42	
759	+C1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	237,796	<u>39.9</u> 9488,06	<u>38.81</u> 9228,86	<u>0.31</u> 73,72	<u>0.78</u> 185,48	
760	+C111-1776- П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	52	<u>233.64</u> 12149,28	<u>229.00</u> 11908,00	<u>0.06</u> 3,12	<u>4.58</u> 238,16	
761	+C111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	36,16383	<u>37.87</u> 1369,52	<u>37.00</u> 1338,06	<u>0.13</u> 4,70	<u>0.74</u> 26,76	
762	+C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	1,96052	<u>89.25</u> 174,98	<u>87.24</u> 171,04	<u>0.26</u> 0,51	<u>1.75</u> 3,43	
763	+C111-1639 варіант 3	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,02536	<u>74.42</u> 1,89	<u>72.70</u> 1,84	<u>0.26</u> 0,01	<u>1.46</u> 0,04	
764	+C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0065397	<u>25720.42</u> 168,20	<u>24738.65</u> 161,78	<u>477.45</u> 3,12	<u>504.32</u> 3,30	
765	&2405-1217-1	Кут плоский АРМ 22х10, код. 00407 (DKC)	шт	20	<u>31.57</u> 631,40	<u>30.95</u> 619,00	<u>-</u> -	<u>0.62</u> 12,40	
766	&C1110-171-3	Кутик 32х32х3 мм	м	30	<u>88.7</u> 2661,00	<u>86.53</u> 2595,90	<u>0.43</u> 12,90	<u>1.74</u> 52,20	
767	&C1110-171-2	Кутик 50х50х4 мм	м	40	<u>169.03</u> 6761,20	<u>164.88</u> 6595,20	<u>0.84</u> 33,60	<u>3.31</u> 132,40	
768	&C1-3081 варіант 5	Кутик металевий пристінний KRAFT L 3000х19х24 мм білий	м	414,5	<u>30.6</u> 12683,70	<u>30.00</u> 12435,00	<u>-</u> -	<u>0.6</u> 248,70	
769	+C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	1851,465	<u>5.28</u> 9775,74	<u>5.11</u> 9460,99	<u>0.07</u> 129,60	<u>0.1</u> 185,15	
770	+C1110-174 варіант 1	Кутник 63х63 мм 5,0 мм	т	0,15296	<u>44883.45</u> 6865,37	<u>43728.00</u> 6688,63	<u>275.38</u> 42,12	<u>880.07</u> 134,62	
771	&C111-542-П варіант 1	Лінолеум комерційний, 31 класу	м2	2254,1	<u>205.08</u> 462270,83	<u>199.60</u> 449918,36	<u>1.46</u> 3290,99	<u>4.02</u> 9061,48	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
772	&C111-542-П	Лінолеум напівкомерційний, 23 класу	м2	2438,31	<u>205.08</u> 500048,61	<u>199.60</u> 486686,68	<u>1.46</u> 3559,93	<u>4.02</u> 9802,00	
773	C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	1,55398	<u>2752.78</u> 4277,77	<u>2428.16</u> 3773,31	<u>270.64</u> 420,57	<u>53.98</u> 83,89	
774	C112-11	Лісоматеріали круглі хвойних порід для вироблення пиломатеріалів та заготовок [пластини], товщина 20-24 см, довжина 3-6, 5 м, III сорт	м3	0,0648	<u>2404.98</u> 155,84	<u>2087.18</u> 135,25	<u>270.64</u> 17,54	<u>47.16</u> 3,05	
775	+C1630-1951 варіант 1	Лічильник газу побутовий G4, DN20мм, 3/4", 110мм	шт	81	<u>977.34</u> 79164,54	<u>957.48</u> 77555,88	<u>0.7</u> 56,70	<u>19.16</u> 1551,96	
776	&C1630-1821-9 варіант 2	Лічильник холодної води Ф50,Sensus MEITWIN (комбінований)	шт	1	<u>66424.99</u> 66424,99	<u>65118.70</u> 65118,70	<u>3.84</u> 3,84	<u>1302.45</u> 1302,45	
777	+C1630-1455 варіант 2	Лічильники холодної води крильчасті KB-1,5	шт	2	<u>545.88</u> 1091,76	<u>534.20</u> 1068,40	<u>0.98</u> 1,96	<u>10.7</u> 21,40	
778	+C1113-79	Лак БТ-577	т	0,0656	<u>45616.47</u> 2992,44	<u>44126.40</u> 2894,69	<u>595.63</u> 39,07	<u>894.44</u> 58,68	
779	+C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,524627	<u>78840.21</u> 41361,70	<u>76698.69</u> 40238,20	<u>595.63</u> 312,48	<u>1545.89</u> 811,02	
780	+C111-1658 варіант 3	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0026832	<u>78840.21</u> 211,54	<u>76698.69</u> 205,80	<u>595.63</u> 1,60	<u>1545.89</u> 4,14	
781	+C111-490 варіант 3	Лак бакелітовий ЛБС-1, ЛБС-2	т	0,0001	<u>196773.05</u> 19,68	<u>192319.12</u> 19,23	<u>595.63</u> 0,06	<u>3858.3</u> 0,39	
782	C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00025	<u>213833.51</u> 53,46	<u>209045.07</u> 52,26	<u>595.63</u> 0,15	<u>4192.81</u> 1,05	
783	+C1546-35 варіант 3	Лак електроізолювальний N318	т	0,00018	<u>213833.51</u> 38,49	<u>209045.07</u> 37,63	<u>595.63</u> 0,11	<u>4192.81</u> 0,75	
784	+C111-1659 варіант 1	Лак масляний, марка МА-592	т	0,0012155	<u>216243.41</u> 262,84	<u>211407.71</u> 256,97	<u>595.63</u> 0,72	<u>4240.07</u> 5,15	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
785	+C1546-34 варіант 3	Лак спиртовий	т	0,0001	<u>198313.91</u> 19,83	<u>193829.77</u> 19,38	<u>595.63</u> 0,06	<u>3888.51</u> 0,39	
786	+C111-1663	Лак, марка 177	т	0,002822	<u>42660.41</u> 120,39	<u>41228.30</u> 116,35	<u>595.63</u> 1,68	<u>836.48</u> 2,36	
787	+C111-1663 варіант 1	Лак, марка 177	т	0,001422	<u>94019.68</u> 133,70	<u>91580.53</u> 130,23	<u>595.63</u> 0,85	<u>1843.52</u> 2,62	
788	&15171-1003-1 варіант 2	Лист АЦЭИД товщиною 6мм, розміром 800х300мм	шт	2	<u>1020.1</u> 2040,20	<u>1000.00</u> 2000,00	<u>0.1</u> 0,20	<u>20</u> 40,00	
789	&C1-1028 варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостійкі Knauf 2500х1200х12,5 мм	м2	1210,7	<u>129.57</u> 156870,40	<u>123.33</u> 149315,63	<u>3.7</u> 4479,59	<u>2.54</u> 3075,18	
790	C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,021032	<u>226301.71</u> 4759,58	<u>221589.04</u> 4660,46	<u>275.38</u> 5,79	<u>4437.29</u> 93,33	
791	+C1517-164 варіант 3	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,02667	<u>164182.85</u> 4378,76	<u>160688.20</u> 4285,55	<u>275.38</u> 7,34	<u>3219.27</u> 85,87	
792	+C1517-164 варіант 4	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,287728	<u>196963.24</u> 56671,84	<u>192825.84</u> 55481,39	<u>275.38</u> 79,23	<u>3862.02</u> 1111,22	
793	+C1416-8684 варіант 3	Лоток водовідвідний SUPER ЛВ-20.30.30 бетонний з вертикальним водозливом з решіткою чугунною ВЧ	шт	166	<u>1824</u> 302784,00	<u>1713.00</u> 284358,00	<u>75.24</u> 12489,84	<u>35.76</u> 5936,16	
794	&2405-11337-15-2 варіант 1	Лоток перфорований 150х100х3000	м	65	<u>461.67</u> 30008,55	<u>451.15</u> 29324,75	<u>1.47</u> 95,55	<u>9.05</u> 588,25	
795	+C113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	18	<u>1325.91</u> 23866,38	<u>1265.00</u> 22770,00	<u>34.91</u> 628,38	<u>26</u> 468,00	
796	+C113-754 варіант 1	Люк чавунний для колодязів важкий, з мех. обробкою та запірним пристроєм	шт	1	<u>1325.91</u> 1325,91	<u>1265.00</u> 1265,00	<u>34.91</u> 34,91	<u>26</u> 26,00	
797	+C113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	3	<u>1655.14</u> 4965,42	<u>1600.00</u> 4800,00	<u>22.69</u> 68,07	<u>32.45</u> 97,35	
798	&2405-1204-3	Мініканал ТМС 22/1х10 односекційний, з кришкою, код 00317 (DKC)	м	150	<u>24.68</u> 3702,00	<u>24.17</u> 3625,50	<u>0.03</u> 4,50	<u>0.48</u> 72,00	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
799	+C111-622	Міткаль "Т-2" сировий [сиров'є]	10м	0,03617	<u>272.94</u> 9,87	<u>262.05</u> 9,48	<u>5.54</u> 0,20	<u>5.35</u> 0,19	
800	+C1530-148	Манжети поліетиленові	10шт	0,512	<u>100.68</u> 51,55	<u>99.59</u> 50,99	<u>0.19</u> 0,10	<u>0.9</u> 0,46	
801	+C1530-148 варіант 3	Манжети поліетиленові	10шт	0,6	<u>84.84</u> 50,90	<u>82.99</u> 49,79	<u>0.19</u> 0,11	<u>1.66</u> 1,00	
802	+C1630-113 варіант 1	Манометри загального призначення з триходовим краном, МП-100	комплект	1	<u>259.73</u> 259,73	<u>253.70</u> 253,70	<u>0.94</u> 0,94	<u>5.09</u> 5,09	
803	C111-587	Масло індустриєне І-20А	т	0,001975	<u>17104.69</u> 33,78	<u>16113.55</u> 31,82	<u>655.75</u> 1,30	<u>335.39</u> 0,66	
804	C111-585	Масло дизельне моторне М-10ДМ	т	0,022	<u>40040.5</u> 880,89	<u>38599.64</u> 849,19	<u>655.75</u> 14,43	<u>785.11</u> 17,27	
805	C1546-45	Масло машинне	т	0,003	<u>73449.33</u> 220,35	<u>71465.52</u> 214,40	<u>543.63</u> 1,63	<u>1440.18</u> 4,32	
806	+C111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	2,36596	<u>22987.72</u> 54388,03	<u>22059.53</u> 52191,97	<u>477.45</u> 1129,63	<u>450.74</u> 1066,43	
807	+C111-1693	Мастика бітумно-гумова покрівельна	т	0,071408	<u>13718.02</u> 979,58	<u>12914.87</u> 922,23	<u>534.17</u> 38,14	<u>268.98</u> 19,21	
808	&C111-2003-11 варіант 3	Мастика бітумно-каучукова гідроізоляція фундаменту, сер.витрата 2,4кг/м2 (1,6+3,2)/2	кг	686,2	<u>68.4</u> 46936,08	<u>66.56</u> 45673,47	<u>0.5</u> 343,10	<u>1.34</u> 919,51	
809	C111-596-1	Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р	т	0,00049	<u>11352.83</u> 5,56	<u>10596.06</u> 5,19	<u>534.17</u> 0,26	<u>222.6</u> 0,11	
810	+C111-595	Мастика бітумно-латексна покрівельна	т	0,2912	<u>16495.31</u> 4803,43	<u>15694.42</u> 4570,22	<u>477.45</u> 139,03	<u>323.44</u> 94,18	
811	+C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0520459	<u>59970.38</u> 3121,21	<u>58260.32</u> 3032,21	<u>534.17</u> 27,80	<u>1175.89</u> 61,20	
812	+C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	15,55716	<u>38704.64</u> 602134,28	<u>37411.56</u> 582017,62	<u>534.17</u> 8310,17	<u>758.91</u> 11806,49	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
813	C1546-75	Мастило графіто-мідисте	т	0,0000684	<u>63884.77</u> 4,37	<u>62041.23</u> 4,24	<u>590.9</u> 0,04	<u>1252.64</u> 0,09	
814	+C111-962	Мастило, солідол жировий "Ж"	т	0,237609	<u>25345.8</u> 6022,39	<u>24243.74</u> 5760,53	<u>605.08</u> 143,77	<u>496.98</u> 118,09	
815	+C1555-112	Матеріал рулонний пароізоляційний	м2	857,7	<u>14.39</u> 12342,30	<u>14.00</u> 12007,80	<u>0.11</u> 94,35	<u>0.28</u> 240,15	
816	+C1421-9599	Матеріали із відсівів подрібнення осадових гірничих порід для будівельних робіт	м3	70,64	<u>795.6</u> 56201,18	<u>780.00</u> 55099,20	<u>-</u> -	<u>15.6</u> 1101,98	
817	&C114-7-У-В-4 варіант 2	Мати мінераловатні толщ.100мм	м2	140	<u>261.75</u> 36645,00	<u>254.00</u> 35560,00	<u>2.62</u> 366,80	<u>5.13</u> 718,20	
818	&C114-7-У-В-4 варіант 1	Мати мінераловатні толщ.50мм	м2	7	<u>159.75</u> 1118,25	<u>154.00</u> 1078,00	<u>2.62</u> 18,34	<u>3.13</u> 21,91	
819	+C121-782	Металеві конструкції	т	0,053816	<u>70698.55</u> 3804,71	<u>69799.11</u> 3756,31	<u>373.15</u> 20,08	<u>526.29</u> 28,32	
820	C1545-112	Металеві прокладки	т	0,018	<u>17890.94</u> 322,04	<u>17166.64</u> 309,00	<u>373.5</u> 6,72	<u>350.8</u> 6,32	
821	+C1545-112 варіант 3	Металеві прокладки	т	0,03	<u>67748.94</u> 2032,47	<u>66047.03</u> 1981,41	<u>373.5</u> 11,21	<u>1328.41</u> 39,85	
822	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,03	<u>67677.48</u> 2030,32	<u>66800.53</u> 2004,02	<u>373.15</u> 11,19	<u>503.8</u> 15,11	
823	+C121-783 варіант 3	Металоконструкції індивідуальні	т	0,066	<u>104888.13</u> 6922,62	<u>103734.18</u> 6846,46	<u>373.15</u> 24,63	<u>780.8</u> 51,53	
824	+C113-1529 варіант 2	Металорукав Ду20, L=1м	шт	81	<u>83.24</u> 6742,44	<u>81.52</u> 6603,12	<u>0.09</u> 7,29	<u>1.63</u> 132,03	
825	&C111-1807-П варіант 2	Металочерепиця 0,5	м2	13,4	<u>423.36</u> 5673,02	<u>419.00</u> 5614,60	<u>1.21</u> 16,21	<u>3.15</u> 42,21	
826	+C130-488 варіант 2	Мийка в комплекті з сифоном	шт	81	<u>1482.45</u> 120078,45	<u>1451.50</u> 117571,50	<u>1.88</u> 152,28	<u>29.07</u> 2354,67	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
827	+C111-623	Мило тверде господарське 72%	шт	11,0685	<u>23.55</u> 260,66	<u>22.90</u> 253,47	<u>0.19</u> 2,10	<u>0.46</u> 5,09	
828	&C114-98-1-A варіант 2	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	бал	1750,3	<u>274.88</u> 481122,46	<u>269.00</u> 470830,70	<u>0.49</u> 857,65	<u>5.39</u> 9434,11	
829	+C1550-38 варіант 5	Монтажна піна вогнетривка SOUDAFOAM FR	балон	4	<u>172.92</u> 691,68	<u>169.10</u> 676,40	<u>0.43</u> 1,72	<u>3.39</u> 13,56	
830	+C1550-38 варіант 6	Монтажна піна вогнетривка Soudal	балон	80	<u>172.92</u> 13833,60	<u>169.10</u> 13528,00	<u>0.43</u> 34,40	<u>3.39</u> 271,20	
831	+C113-1795 варіант 2	Муфта вогнезахисна діам. 40 мм	шт	27	<u>247.33</u> 6677,91	<u>242.40</u> 6544,80	<u>0.08</u> 2,16	<u>4.85</u> 130,95	
832	&C1110-15-1 варіант 2	Муфта для гофрованих труб ПЕ діам 125, 02125_FB	шт	159	<u>188.92</u> 30038,28	<u>185.22</u> 29449,98	<u>-</u> -	<u>3.7</u> 588,30	
833	&1504-16037-1 варіант 2	Муфта з'єднувальна SMOE 81529	шт	12	<u>4590.43</u> 55085,16	<u>4500.00</u> 54000,00	<u>0.42</u> 5,04	<u>90.01</u> 1080,12	
834	&1504-16042-1 варіант 2	Муфта кінцева термоусаджувальна типу ЕРКТ-0063-L12-CEE01	шт	12	<u>5100.43</u> 61205,16	<u>5000.00</u> 60000,00	<u>0.42</u> 5,04	<u>100.01</u> 1200,12	
835	+C113-2276 варіант 1	Муфти вогнезахисні для труб діам. 110 мм	шт	36	<u>41.37</u> 1489,32	<u>40.48</u> 1457,28	<u>0.08</u> 2,88	<u>0.81</u> 29,16	
836	+C113-1293	Муфти з поліетилену діам. 110 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	3	<u>596.36</u> 1789,08	<u>582.40</u> 1747,20	<u>2.27</u> 6,81	<u>11.69</u> 35,07	
837	+C113-1287	Муфти з поліетилену діам. 32 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	1	<u>151.4</u> 151,40	<u>148.20</u> 148,20	<u>0.23</u> 0,23	<u>2.97</u> 2,97	
838	+C113-1290	Муфти з поліетилену діам. 63 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	3	<u>260.73</u> 782,19	<u>254.86</u> 764,58	<u>0.76</u> 2,28	<u>5.11</u> 15,33	
839	+C113-1278 варіант 2	Муфти з поліпропілену діам. 20 мм	шт	183	<u>3.45</u> 631,35	<u>3.30</u> 603,90	<u>0.08</u> 14,64	<u>0.07</u> 12,81	
840	+C113-105	Муфти прямі короткі [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 50 мм	10шт	0,5208	<u>313.71</u> 163,38	<u>305.65</u> 159,18	<u>1.91</u> 0,99	<u>6.15</u> 3,21	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
841	C113-106	Муфти прямі короткі [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 65 мм	10шт	0,08262	<u>369.46</u> 30,52	<u>359.63</u> 29,71	<u>2.59</u> 0,21	<u>7.24</u> 0,60	
842	+C1630-137 варіант 1	Ніпель з'єднувальний, різьба 3-3 1 1/4" нікель Valtec	шт	2	<u>143.59</u> 287,18	<u>140.35</u> 280,70	<u>0.42</u> 0,84	<u>2.82</u> 5,64	
843	+C113-2063 варіант 1	Ніпель, Ду 3/4" мм	шт	248	<u>44.04</u> 10921,92	<u>43.10</u> 10688,80	<u>0.08</u> 19,84	<u>0.86</u> 213,28	
844	C1541-43	Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм	т	0,0002566	<u>355549.88</u> 91,23	<u>348183.86</u> 89,34	<u>394.45</u> 0,10	<u>6971.57</u> 1,79	
845	C124-36	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм	т	4,791	<u>7188.44</u> 34439,82	<u>7188.44</u> 34439,82	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
846	C124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	3,383	<u>6731.41</u> 22772,36	<u>6731.41</u> 22772,36	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
847	+C124-57	Надбавки за зварювання каркасів просторових із листів, штабів, кутиків, швелерів та двотаврів	т	0,316	<u>5350.58</u> 1690,78	<u>5350.58</u> 1690,78	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
848	C1545-131	Наконечники ПН-1,П-1	100шт	0,05856	<u>219.14</u> 12,83	<u>214.60</u> 12,57	<u>0.24</u> 0,01	<u>4.3</u> 0,25	
849	+C1545-142 варіант 3	Наконечники алюмінієві для опресування 240-20-20а	100шт	0,2448	<u>4296.43</u> 1051,77	<u>4209.84</u> 1030,57	<u>2.35</u> 0,58	<u>84.24</u> 20,62	
850	+C1545-152 варіант 3	Наконечники кабельні	100шт	0,01	<u>12594.1</u> 125,94	<u>12345.76</u> 123,46	<u>1.4</u> 0,01	<u>246.94</u> 2,47	
851	+C1545-153 варіант 1	Наконечники кабельні	шт	81,6	<u>146.22</u> 11931,55	<u>143.34</u> 11696,54	<u>0.01</u> 0,82	<u>2.87</u> 234,19	
852	+C1545-153 варіант 4	Наконечники кабельні	шт	4	<u>121.85</u> 487,40	<u>119.45</u> 477,80	<u>0.01</u> 0,04	<u>2.39</u> 9,56	
853	&C1110-193-1	Наліпка 320x115,"Сховище" на замовлення	шт	2	<u>28.58</u> 57,16	<u>28.00</u> 56,00	<u>0.02</u> 0,04	<u>0.56</u> 1,12	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
854	&C1630-1162-2 варіант 2	Насос дренажний Wilo Drain TMW 32/8-10M	шт	1	<u>7215.23</u> 7215,23	<u>7072.00</u> 7072,00	<u>1.75</u> 1,75	<u>141.48</u> 141,48	
855	+1905-10018 варіант 2	Нафтосорбуючий бон Д-120,дл.2000м	комплект	2	<u>1107.92</u> 2215,84	<u>900.00</u> 1800,00	<u>186.2</u> 372,40	<u>21.72</u> 43,44	
856	&C1630-1593-1 варіант 1	Нейтралізатор конденсата №3	компл.	18	<u>3565.12</u> 64172,16	<u>3483.00</u> 62694,00	<u>12.22</u> 219,96	<u>69.9</u> 1258,20	
857	+C1545-156	Нитки швейні	кг	0,084	<u>316.7</u> 26,60	<u>310.11</u> 26,05	<u>0.38</u> 0,03	<u>6.21</u> 0,52	
858	+C1545-156 варіант 4	Нитки швейні	кг	0,06	<u>379.96</u> 22,80	<u>372.13</u> 22,33	<u>0.38</u> 0,02	<u>7.45</u> 0,45	
859	+C121-393 варіант 3	Огородження h=900мм, нержавіюча сталь	пм	69,1	<u>2158.66</u> 149163,41	<u>2140.00</u> 147874,00	<u>2.59</u> 178,97	<u>16.07</u> 1110,44	
860	C121-650	Огорожа сходових прорізів, сходові марші, пожежні сходи	т	6,812	<u>79561.6</u> 541973,62	<u>78599.91</u> 535422,59	<u>369.42</u> 2516,49	<u>592.27</u> 4034,54	
861	+15093-36073	Одножильний кабель напругою до 660в перерізом 35мм2 АВВГ	1000м	0,04343	<u>39646.15</u> 1721,83	<u>38800.00</u> 1685,08	<u>68.77</u> 2,99	<u>777.38</u> 33,76	
862	+C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,0001	<u>128928.17</u> 12,89	<u>125856.54</u> 12,59	<u>543.63</u> 0,05	<u>2528</u> 0,25	
863	C111-628	Оліфа комбінована К-3	т	0,00014	<u>128928.17</u> 18,05	<u>125856.54</u> 17,62	<u>543.63</u> 0,08	<u>2528</u> 0,35	
864	+C111-1668	Оліфа натуральна	кг	42,88707	<u>154.49</u> 6625,62	<u>150.92</u> 6472,52	<u>0.54</u> 23,16	<u>3.03</u> 129,94	
865	+C111-1668 варіант 3	Оліфа натуральна	кг	0,018	<u>154.49</u> 2,78	<u>150.92</u> 2,72	<u>0.54</u> 0,01	<u>3.03</u> 0,05	
866	+C111-1669	Оліфа оксоль комбінована	т	0,0000961	<u>329139.84</u> 31,63	<u>322095.22</u> 30,95	<u>590.9</u> 0,06	<u>6453.72</u> 0,62	
867	+C123-517-У	Опалубка розбірна із щитів, ширина 2000 мм, товщина 40 мм	м2	23,0952	<u>748.99</u> 17298,07	<u>726.68</u> 16782,82	<u>7.62</u> 175,99	<u>14.69</u> 339,26	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
868	&C113-1557-1 варіант 1	Опора огк 4/155/65 кс 3 мм	шт	9	<u>9395.26</u> 84557,34	<u>9177.00</u> 82593,00	<u>34.04</u> 306,36	<u>184.22</u> 1657,98	
869	+C113-1540 варіант 1	Опорно-направляючі кільця BR100-111 H25	шт	5	<u>440.45</u> 2202,25	<u>431.59</u> 2157,95	<u>0.22</u> 1,10	<u>8.64</u> 43,20	
870	+C1545-159	Очіс льняний	т	1,9549032	<u>50168.62</u> 98074,80	<u>48780.00</u> 95360,18	<u>404.92</u> 791,58	<u>983.7</u> 1923,04	
871	&C123-385-1- П варіант 6	Підвіконня 350мм, колір білий (сатин), 1700мм	шт	196	<u>765.6</u> 150057,60	<u>750.59</u> 147115,64	<u>-</u> -	<u>15.01</u> 2941,96	
872	&C123-385-1- П варіант 8	Підвіконня 350мм, колір білий (сатин), 1100мм	шт	70	<u>501.87</u> 35130,90	<u>492.03</u> 34442,10	<u>-</u> -	<u>9.84</u> 688,80	
873	&1507-1001-2 варіант 5	Підвіс SWT-5940 WH 1*E27 40W білий	шт	366	<u>236.96</u> 86727,36	<u>232.00</u> 84912,00	<u>0.31</u> 113,46	<u>4.65</u> 1701,90	
874	+C1551-1-СП варіант 4	Підвіс пружинний Метелик INDUSTRY	шт	307	<u>12.28</u> 3769,96	<u>12.00</u> 3684,00	<u>0.04</u> 12,28	<u>0.24</u> 73,68	
875	+C1545-177 варіант 1	Підрозетник, діаметр 50-80 мм	100шт	3,1827	<u>1848.79</u> 5884,14	<u>1811.93</u> 5766,83	<u>0.61</u> 1,94	<u>36.25</u> 115,37	
876	&C111-196-1-У	Піна монтажна	шт	1	<u>204.68</u> 204,68	<u>200.00</u> 200,00	<u>0.67</u> 0,67	<u>4.01</u> 4,01	
877	+C188888-21 варіант 4	Піна монтажна 750 мл	шт	1	<u>233.98</u> 233,98	<u>229.00</u> 229,00	<u>0.39</u> 0,39	<u>4.59</u> 4,59	
878	&C114-4-У-6-П варіант 1	Пінопласт R=25 кг/м3, t=100мм	м3	70,44	<u>2910.17</u> 204992,37	<u>2840.00</u> 200049,60	<u>13.11</u> 923,47	<u>57.06</u> 4019,30	
879	&C114-4-У-8-П варіант 1	Пінопласт R=25 кг/м3, t=20мм	м3	102,76	<u>3501.77</u> 359841,89	<u>3420.00</u> 351439,20	<u>13.11</u> 1347,18	<u>68.66</u> 7055,51	
880	&C114-4-У-7-П варіант 1	Пінопласт R=25 кг/м3, t=50мм	м3	51,81	<u>3042.77</u> 157645,91	<u>2970.00</u> 153875,70	<u>13.11</u> 679,23	<u>59.66</u> 3090,98	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
881	&K585521-Л014-1 варіант 2	Пісковловлювач бетонний Pro DN300 H650 з решіткою	шт	7	<u>14208.74</u> 99461,18	<u>13360.00</u> 93520,00	<u>570.14</u> 3990,98	<u>278.6</u> 1950,20	
882	+C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	0,0174	<u>820.16</u> 14,27	<u>345.00</u> 6,00	<u>459.08</u> 7,99	<u>16.08</u> 0,28	
883	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	175,9963	<u>820.16</u> 144345,13	<u>345.00</u> 60718,72	<u>459.08</u> 80796,38	<u>16.08</u> 2830,03	
884	+C130-531 варіант 1	Пісуари в комплекті із змивним пристроєм	шт	2	<u>771.87</u> 1543,74	<u>750.00</u> 1500,00	<u>6.74</u> 13,48	<u>15.13</u> 30,26	
885	&C111-708-П варіант 1	Пісуарні перегородки ЛДСП	м2	1,2	<u>972.33</u> 1166,80	<u>948.00</u> 1137,60	<u>5.26</u> 6,31	<u>19.07</u> 22,89	
886	C111-1299	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,03	<u>58687.47</u> 1760,62	<u>56928.25</u> 1707,85	<u>608.49</u> 18,25	<u>1150.73</u> 34,52	
887	&K583122-1-3-П	Панелі стінові СПБ-1 (ВОП-ВС-1.УФС-02), розміри 2740x2140x200м, 5,864м2	шт	1	<u>24480</u> 24480,00	<u>24000.00</u> 24000,00	<u>-</u> -	<u>480</u> 480,00	
888	&C1416-8711-1 варіант 2	Панель огорожі зі зварної сітки д.5,0 яч.200x50, L=2,5м, h=1,53м, оцинк +ППЛ RAL 6005	шт	5	<u>1169.96</u> 5849,80	<u>1100.00</u> 5500,00	<u>47.02</u> 235,10	<u>22.94</u> 114,70	
889	&K583122-1-4-П	Панель стінова ліфта ПЛ-1	шт	2	<u>12640.32</u> 25280,64	<u>12392.47</u> 24784,94	<u>-</u> -	<u>247.85</u> 495,70	
890	&K583122-1-7-П	Панель стінова ліфта ПЛ-10	шт	2	<u>17720.07</u> 35440,14	<u>17372.62</u> 34745,24	<u>-</u> -	<u>347.45</u> 694,90	
891	&K583122-1-5-П	Панель стінова ліфта ПЛ-2	шт	2	<u>14613.29</u> 29226,58	<u>14326.75</u> 28653,50	<u>-</u> -	<u>286.54</u> 573,08	
892	&K583122-1-8-П	Панель стінова ліфта ПЛ-3, ПЛ-3.1, П	шт	32	<u>15809.75</u> 505912,00	<u>15499.75</u> 495992,00	<u>-</u> -	<u>310</u> 9920,00	
893	&K583122-1-9-П	Панель стінова ліфта ПЛ-4	шт	16	<u>18344.74</u> 293515,84	<u>17985.04</u> 287760,64	<u>-</u> -	<u>359.7</u> 5755,20	
894	&K583122-1-10-П	Панель стінова ліфта ПЛ-5	шт	16	<u>16622.56</u> 265960,96	<u>16296.63</u> 260746,08	<u>-</u> -	<u>325.93</u> 5214,88	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
895	&K583122-1-11-П	Панель стінова ліфта ПЛ-6	шт	2	<u>18807.94</u> 37615,88	<u>18439.16</u> 36878,32	<u>-</u> -	<u>368.78</u> 737,56	
896	&K583122-1-12-П	Панель стінова ліфта ПЛ-6.1	шт	2	<u>18807.94</u> 37615,88	<u>18439.16</u> 36878,32	<u>-</u> -	<u>368.78</u> 737,56	
897	&K583122-1-13-П	Панель стінова ліфта ПЛ-7	шт	2	<u>21743.38</u> 43486,76	<u>21317.04</u> 42634,08	<u>-</u> -	<u>426.34</u> 852,68	
898	&K583122-1-14-П	Панель стінова ліфта ПЛ-8	шт	2	<u>17506.04</u> 35012,08	<u>17162.78</u> 34325,56	<u>-</u> -	<u>343.26</u> 686,52	
899	&K583122-1-6-П	Панель стінова ліфта ПЛ-9	шт	2	<u>15299.19</u> 30598,38	<u>14999.21</u> 29998,42	<u>-</u> -	<u>299.98</u> 599,96	
900	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	682,24875	<u>238.05</u> 162409,31	<u>233.33</u> 159189,10	<u>0.05</u> 34,11	<u>4.67</u> 3186,10	
901	+C111-633 варіант 3	Парафін нафтовий твердий П-3	т	0,00036	<u>118093.78</u> 42,51	<u>115239.32</u> 41,49	<u>538.9</u> 0,19	<u>2315.56</u> 0,83	
902	+C1546-54	Пароніт	т	0,0042	<u>105339.62</u> 442,43	<u>102754.15</u> 431,57	<u>519.99</u> 2,18	<u>2065.48</u> 8,68	
903	+C1113-292 варіант 1	Паста антисептична	т	0,0006174	<u>83531.88</u> 51,57	<u>81369.28</u> 50,24	<u>524.72</u> 0,32	<u>1637.88</u> 1,01	
904	+C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	458,0272	<u>197.49</u> 90455,79	<u>192.47</u> 88156,50	<u>1.15</u> 526,73	<u>3.87</u> 1772,56	
905	+C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,1752	<u>96.29</u> 16,87	<u>93.25</u> 16,34	<u>1.15</u> 0,20	<u>1.89</u> 0,33	
906	C1545-168	Патрубок У-479	100шт	0,081	<u>3474.06</u> 281,40	<u>3391.28</u> 274,69	<u>14.66</u> 1,19	<u>68.12</u> 5,52	
907	C113-1478 варіант 2	Патрубок компенсаційний НПВХ діам. 110 мм	шт	4	<u>208.59</u> 834,36	<u>204.35</u> 817,40	<u>0.15</u> 0,60	<u>4.09</u> 16,36	
908	&C114-98-1-A	Пена монтажная	бал	40	<u>223.88</u> 8955,20	<u>219.00</u> 8760,00	<u>0.49</u> 19,60	<u>4.39</u> 175,60	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
909	+C1429-111	Переґній	м3	3,01	<u>401.72</u> 1209,18	<u>156.91</u> 472,30	<u>236.93</u> 713,16	<u>7.88</u> 23,72	
910	&1503-7022-2	Перемикач трьохпозиційний I-0-II НІМ304 400/609В	шт	1	<u>2183.97</u> 2183,97	<u>2140.80</u> 2140,80	<u>0.35</u> 0,35	<u>42.82</u> 42,82	
911	+C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	138,17	<u>46.24</u> 6388,98	<u>45.10</u> 6231,47	<u>0.23</u> 31,78	<u>0.91</u> 125,73	
912	+K582821-555 варіант 1	Перемички марки ПБ160.10.20-10Н	шт	277	<u>735.47</u> 203725,19	<u>714.00</u> 197778,00	<u>7.05</u> 1952,85	<u>14.42</u> 3994,34	
913	+K582821-560 варіант 1	Перемички марки ПБ160.25.20-25Н	шт	46	<u>1282.43</u> 58991,78	<u>1242.00</u> 57132,00	<u>15.28</u> 702,88	<u>25.15</u> 1156,90	
914	+K582821-563 варіант 1	Перемички марки ПБ160.30.20-25Н	шт	38	<u>1308.34</u> 49716,92	<u>1266.00</u> 48108,00	<u>16.69</u> 634,22	<u>25.65</u> 974,70	
915	+K582821-555 варіант 2	Перемички з/б марки 2ПБ13-1	шт	164	<u>195.69</u> 32093,16	<u>184.80</u> 30307,20	<u>7.05</u> 1156,20	<u>3.84</u> 629,76	
916	+K582821-555 варіант 3	Перемички з/б марки 2ПБ16-2	шт	2	<u>251.99</u> 503,98	<u>240.00</u> 480,00	<u>7.05</u> 14,10	<u>4.94</u> 9,88	
917	&C113-1790-1 варіант 5	Перехід ВГП діам. 100х40 мм	шт	1	<u>157.15</u> 157,15	<u>151.80</u> 151,80	<u>2.27</u> 2,27	<u>3.08</u> 3,08	
918	&C113-1790-1 варіант 4	Перехід ВГП діам. 100х50 мм	шт	1	<u>117.47</u> 117,47	<u>112.90</u> 112,90	<u>2.27</u> 2,27	<u>2.3</u> 2,30	
919	&C113-1790-1 варіант 3	Перехід ВГП діам. 100х63 мм	шт	2	<u>111.35</u> 222,70	<u>106.90</u> 213,80	<u>2.27</u> 4,54	<u>2.18</u> 4,36	
920	+C113-1841 варіант 2	Перехід діам. 25х15 мм	шт	4	<u>22.32</u> 89,28	<u>21.80</u> 87,20	<u>0.08</u> 0,32	<u>0.44</u> 1,76	
921	C113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм	шт	2	<u>6.38</u> 12,76	<u>6.02</u> 12,04	<u>0.23</u> 0,46	<u>0.13</u> 0,26	
922	C113-1778	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32х25 мм	шт	2	<u>7.73</u> 15,46	<u>7.35</u> 14,70	<u>0.23</u> 0,46	<u>0.15</u> 0,30	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
923	+C1530-155	Перехід, діаметр 20x16 мм	10шт	8,824	<u>73.16</u> 645,56	<u>71.72</u> 632,86	<u>0.01</u> 0,09	<u>1.43</u> 12,61	
924	+C1530-156	Перехід, діаметр 25x20 мм	10шт	5,628	<u>87.69</u> 493,52	<u>85.94</u> 483,67	<u>0.03</u> 0,17	<u>1.72</u> 9,68	
925	+C113-1839 варіант 1	Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 20x1/2" мм	шт	81	<u>48.84</u> 3956,04	<u>47.80</u> 3871,80	<u>0.08</u> 6,48	<u>0.96</u> 77,76	
926	+C113-1842 варіант 1	Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 25x3/4" мм	шт	81	<u>78.62</u> 6368,22	<u>77.00</u> 6237,00	<u>0.08</u> 6,48	<u>1.54</u> 124,74	
927	+C113-1844	Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 40x5/4" мм	шт	1	<u>354.74</u> 354,74	<u>347.70</u> 347,70	<u>0.08</u> 0,08	<u>6.96</u> 6,96	
928	+C113-1194- 11Д варіант 4	Перехідник з поліетилену діам. 20/15 мм	шт	324	<u>18.74</u> 6071,76	<u>18.20</u> 5896,80	<u>0.17</u> 55,08	<u>0.37</u> 119,88	
929	+C113-1194- 11Д варіант 3	Перехідник з поліетилену діам. 20/20 мм	шт	324	<u>50.77</u> 16449,48	<u>49.60</u> 16070,40	<u>0.17</u> 55,08	<u>1</u> 324,00	
930	C113-1197 варіант 2	Перехідник з поліетилену діам. 40/20 мм	шт	162	<u>72.44</u> 11735,28	<u>70.85</u> 11477,70	<u>0.17</u> 27,54	<u>1.42</u> 230,04	
931	C113-1197 варіант 1	Перехідник з поліетилену діам. 40/25 мм	шт	162	<u>72.44</u> 11735,28	<u>70.85</u> 11477,70	<u>0.17</u> 27,54	<u>1.42</u> 230,04	
932	+C1534-256	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 50x40 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 57x4-45x2,5 мм	шт	1	<u>45.58</u> 45,58	<u>44.62</u> 44,62	<u>0.07</u> 0,07	<u>0.89</u> 0,89	
933	+C1534-272	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 100x80 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 108x4-89x3,5 мм	шт	1	<u>248.23</u> 248,23	<u>243.00</u> 243,00	<u>0.36</u> 0,36	<u>4.87</u> 4,87	
934	+C1534-276	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 100x50 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 108x4-57x3 мм	шт	1	<u>127.06</u> 127,06	<u>124.25</u> 124,25	<u>0.32</u> 0,32	<u>2.49</u> 2,49	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
935	C111-957 варіант 1	Петля для калитки	шт	2	<u>9.58</u> 19,16	<u>9.32</u> 18,64	<u>0.07</u> 0,14	<u>0.19</u> 0,38	
936	+C1555-112 варіант 1	Плівка ПЕ 200 мкм Чорна	м2	537,7	<u>10.93</u> 5877,06	<u>10.61</u> 5705,00	<u>0.11</u> 59,15	<u>0.21</u> 112,91	
937	+C111-1720 варіант 1	Плівка поліетиленова чорна 200мкм	м2	6424,77	<u>9.05</u> 58144,17	<u>8.67</u> 55702,76	<u>0.2</u> 1284,95	<u>0.18</u> 1156,46	
938	+C111-1722 варіант 1	Плінтуси для підлог ПВХ	м	4737,8	<u>19.09</u> 90444,60	<u>18.00</u> 85280,40	<u>0.72</u> 3411,22	<u>0.37</u> 1752,98	
939	+C111-1722 варіант 4	Плінтуси для підлог з пластикату	м	6,36	<u>33.29</u> 211,72	<u>31.92</u> 203,01	<u>0.72</u> 4,58	<u>0.65</u> 4,13	
940	+C115-125 варіант 3	Плакат попереджувальний	шт	1	<u>357.38</u> 357,38	<u>349.31</u> 349,31	<u>1.06</u> 1,06	<u>7.01</u> 7,01	
941	+C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	8,4115	<u>172.67</u> 1452,41	<u>168.88</u> 1420,53	<u>0.4</u> 3,36	<u>3.39</u> 28,52	
942	+C130-536 варіант 1	Плита газова	шт	81	<u>8787.92</u> 711821,52	<u>8580.00</u> 694980,00	<u>35.61</u> 2884,41	<u>172.31</u> 13957,11	
943	&C10000-10- B1 варіант 1	Плита підвісного потолка ЛАГУНА (600 X 600 ММ)	м2	403	<u>141.06</u> 56847,18	<u>137.94</u> 55589,82	<u>0.35</u> 141,05	<u>2.77</u> 1116,31	
944	&C1414-7844- 35-П	Плита перекриття ліфта ПпЛ-1	шт	2	<u>12190.77</u> 24381,54	<u>11951.74</u> 23903,48	<u>-</u> -	<u>239.03</u> 478,06	
945	+K585521- Л049 варіант 1	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	3	<u>5641.58</u> 16924,74	<u>5530.96</u> 16592,88	<u>-</u> -	<u>110.62</u> 331,86	
946	+K585521- Л050 варіант 1	Плити днищ ПН20 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>12448.52</u> 12448,52	<u>12204.43</u> 12204,43	<u>-</u> -	<u>244.09</u> 244,09	
947	+K585521- Л048 варіант 2	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53)	шт	10	<u>2397.89</u> 23978,90	<u>2350.87</u> 23508,70	<u>-</u> -	<u>47.02</u> 470,20	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
948	&C114-4-У-2-П варіант 3	Плити мінераловатні R=100кг/м3, t=100мм	м3	80,3	<u>4450.64</u> 357386,39	<u>4300.00</u> 345290,00	<u>63.37</u> 5088,61	<u>87.27</u> 7007,78	
949	&C114-4-У-2-П варіант 2	Плити мінераловатні R=100кг/м3, t=200мм	м3	147,5	<u>5848.04</u> 862585,90	<u>5670.00</u> 836325,00	<u>63.37</u> 9347,08	<u>114.67</u> 16913,82	
950	&C114-4-У-2-П	Плити мінераловатні R=145кг/м3, t=100мм	м3	409,2	<u>4450.64</u> 1821201,89	<u>4300.00</u> 1759560,00	<u>63.37</u> 25931,00	<u>87.27</u> 35710,89	
951	&C114-4-У-1-П	Плити мінераловатні R=145кг/м3, t=150мм	м3	180,2	<u>4450.64</u> 802005,33	<u>4300.00</u> 774860,00	<u>63.37</u> 11419,27	<u>87.27</u> 15726,06	
952	&C114-4-У-3-П варіант 1	Плити мінераловатні R=30кг/м3, t=50мм	м3	666,6	<u>1743.74</u> 1162377,08	<u>1646.18</u> 1097343,59	<u>63.37</u> 42242,44	<u>34.19</u> 22791,05	
953	&C111-741-П	Плити магнезитові	м2	90,9	<u>421.41</u> 38306,17	<u>409.72</u> 37243,55	<u>3.43</u> 311,79	<u>8.26</u> 750,83	
954	+K585521- Л054	Плити опорні ПД6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	19	<u>16929.09</u> 321652,71	<u>16597.15</u> 315345,85	<u>-</u> -	<u>331.94</u> 6306,86	
955	&C114-4-У-4-П варіант 2	Плити пінополістирольні екструзійні R=25- 30кг/м3, t=30мм	м3	16,2	<u>4909.64</u> 79536,17	<u>4750.00</u> 76950,00	<u>63.37</u> 1026,59	<u>96.27</u> 1559,58	
956	&C114-4-У-7-П	Плити пінополістирольні екструзійні R=25- 30кг/м3, t=50мм	м3	27	<u>4705.37</u> 127044,99	<u>4600.00</u> 124200,00	<u>13.11</u> 353,97	<u>92.26</u> 2491,02	
957	&C1414-7844- 15-П	Плити перекриття П24-10-8АтV-n серія 1.141-1	шт	19	<u>2533.49</u> 48136,31	<u>2483.81</u> 47192,39	<u>-</u> -	<u>49.68</u> 943,92	
958	&C1414-7844- 16-П	Плити перекриття П24-12-8АтV-n серія 1.141-1	шт	38	<u>2954.62</u> 112275,56	<u>2896.69</u> 110074,22	<u>-</u> -	<u>57.93</u> 2201,34	
959	&C1414-7844- 4-П	Плити перекриття П27-10-8АтV-n серія 1.141-1	шт	10	<u>2835.09</u> 28350,90	<u>2779.50</u> 27795,00	<u>-</u> -	<u>55.59</u> 555,90	
960	&C1414-7844- 5-П	Плити перекриття П27-12-8АтV-n серія 1.141-1	шт	30	<u>3256.24</u> 97687,20	<u>3192.39</u> 95771,70	<u>-</u> -	<u>63.85</u> 1915,50	
961	&C1414-7844- 6-П	Плити перекриття П27-15-8АтV-n серія 1.141-1	шт	10	<u>4646.47</u> 46464,70	<u>4555.36</u> 45553,60	<u>-</u> -	<u>91.11</u> 911,10	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
962	&C1414-7844-10-П	Плити перекриття П57-12-8АтV-n серія 1.141-1	шт	20	<u>7280.2</u> 145604,00	<u>7137.45</u> 142749,00	<u>-</u> -	<u>142.75</u> 2855,00	
963	&C1414-7844-11-П	Плити перекриття П57-15-8АтV-n серія 1.141-1	шт	20	<u>9428.84</u> 188576,80	<u>9243.96</u> 184879,20	<u>-</u> -	<u>184.88</u> 3697,60	
964	&C1414-7844-1-П	Плити перекриття П60-10-8АтV-n серія 1.141-1	шт	78	<u>7803</u> 608634,00	<u>7650.00</u> 596700,00	<u>-</u> -	<u>153</u> 11934,00	
965	&C1414-7844-2-П	Плити перекриття П60-12-8АтV-n серія 1.141-1	шт	40	<u>7695.6</u> 307824,00	<u>7544.71</u> 301788,40	<u>-</u> -	<u>150.89</u> 6035,60	
966	&C1414-7844-3-П	Плити перекриття П60-15-8АтV-n серія 1.141-1	шт	20	<u>10096.22</u> 201924,40	<u>9898.25</u> 197965,00	<u>-</u> -	<u>197.97</u> 3959,40	
967	&C1414-7844-12-П	Плити перекриття П60-15-8АтV-n серія 1.141-1, L=5840мм	шт	10	<u>10568.4</u> 105684,00	<u>10361.18</u> 103611,80	<u>-</u> -	<u>207.22</u> 2072,20	
968	&C1414-7844-7-П	Плити перекриття П77-10-8АтV-n серія 1.141-1	шт	116	<u>10670.82</u> 1237815,12	<u>10461.59</u> 1213544,44	<u>-</u> -	<u>209.23</u> 24270,68	
969	&C1414-7844-8-П	Плити перекриття П77-12-8АтV-n серія 1.141-1	шт	143	<u>13007.39</u> 1860056,77	<u>12752.34</u> 1823584,62	<u>-</u> -	<u>255.05</u> 36472,15	
970	&C1414-7844-30-П-1	Плити перекриття ПК 63-10-8АтV-n серія 1.141-1 (П-21)	шт	45	<u>6960.49</u> 313222,05	<u>6824.01</u> 307080,45	<u>-</u> -	<u>136.48</u> 6141,60	
971	&C1414-7844-32-П-1	Плити перекриття ПК 63-12-8АтV-n серія 1.141-1 (П-22)	шт	18	<u>8330.68</u> 149952,24	<u>8167.33</u> 147011,94	<u>-</u> -	<u>163.35</u> 2940,30	
972	&C1414-7844-33-П-1	Плити перекриття ПК 63-15-8АтV-n серія 1.141-1 (П-23)	шт	45	<u>10637.34</u> 478680,30	<u>10428.76</u> 469294,20	<u>-</u> -	<u>208.58</u> 9386,10	
973	+K585521-Л036	Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	3	<u>4253.2</u> 12759,60	<u>4169.80</u> 12509,40	<u>-</u> -	<u>83.4</u> 250,20	
974	+K585521-Л042 варіант 1	Плити покриття 1ПП20-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>11231</u> 11231,00	<u>11010.78</u> 11010,78	<u>-</u> -	<u>220.22</u> 220,22	
975	+K585521-Л032 варіант 1	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53)	шт	7	<u>1886.36</u> 13204,52	<u>1849.37</u> 12945,59	<u>-</u> -	<u>36.99</u> 258,93	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
976	+K585521-Л031 варіант 2	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53)	шт	3	<u>1886.36</u> 5659,08	<u>1849.37</u> 5548,11	<u>-</u> -	<u>36.99</u> 110,97	
977	&C111-283-4-1 варіант 3	Плитка для підлог 30x30	м2	2050,37	<u>315.17</u> 646215,11	<u>295.00</u> 604859,15	<u>13.99</u> 28684,68	<u>6.18</u> 12671,28	
978	&C111-283-4-1 варіант 2	Плитка для підлоги 30x30	м2	2946,03	<u>317.21</u> 934510,18	<u>297.00</u> 874970,91	<u>13.99</u> 41214,96	<u>6.22</u> 18324,31	
979	+C1426-11789 варіант 4	Плитка тактильна направляюча 500x500x60	м2	54	<u>1278.59</u> 69043,86	<u>1200.00</u> 64800,00	<u>53.52</u> 2890,08	<u>25.07</u> 1353,78	
980	+C1426-11789 варіант 3	Плитка тактильна попереджувальна 500x500x60	м2	16	<u>1278.59</u> 20457,44	<u>1200.00</u> 19200,00	<u>53.52</u> 856,32	<u>25.07</u> 401,12	
981	+C1426-11789 варіант 5	Плитки тротуарні типу «Цегла», товщина 60 мм	м2	3347,2	<u>247.37</u> 827996,86	<u>189.00</u> 632620,80	<u>53.52</u> 179142,14	<u>4.85</u> 16233,92	
982	C130-1114 варіант 1	Повітроводи класу Н з листової сталі товщиною 1,0 мм, периметром від 900 від 1250 мм	м2	7	<u>488.55</u> 3419,85	<u>475.13</u> 3325,91	<u>3.84</u> 26,88	<u>9.58</u> 67,06	
983	C130-1124	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	13,9	<u>541.86</u> 7531,85	<u>529.39</u> 7358,52	<u>1.85</u> 25,72	<u>10.62</u> 147,61	
984	+C130-1124 варіант 3	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 100 мм	м2	91	<u>626.65</u> 57025,15	<u>612.51</u> 55738,41	<u>1.85</u> 168,35	<u>12.29</u> 1118,39	
985	C130-1125	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	32,3	<u>564.23</u> 18224,63	<u>550.73</u> 17788,58	<u>2.44</u> 78,81	<u>11.06</u> 357,24	
986	C130-1127	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр від 500 до 800 мм	м2	1,8	<u>458.25</u> 824,85	<u>446.64</u> 803,95	<u>2.62</u> 4,72	<u>8.99</u> 16,18	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
987	C130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	209,2	<u>600.36</u> 125595,31	<u>586.15</u> 122622,58	<u>2.44</u> 510,45	<u>11.77</u> 2462,28	
988	&C115-141-1	Показчик пожежного гідранту	шт	1	<u>388.1</u> 388,10	<u>380.00</u> 380,00	<u>0.49</u> 0,49	<u>7.61</u> 7,61	
989	C111-787	Поковки з квадратних заготовок оцинковані, маса 1,8 кг	т	0,0002	<u>46927.35</u> 9,39	<u>45654.61</u> 9,13	<u>352.6</u> 0,07	<u>920.14</u> 0,19	
990	C111-788	Поковки з квадратних заготовок оцинковані, маса 2,825 кг	т	0,2462	<u>43662.04</u> 10749,59	<u>42453.32</u> 10452,01	<u>352.6</u> 86,81	<u>856.12</u> 210,77	
991	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	2,225683	<u>32446.03</u> 72214,58	<u>31457.23</u> 70013,82	<u>352.6</u> 784,78	<u>636.2</u> 1415,98	
992	C111-783	Поковки з квадратних заготовок, маса 2,825 кг	т	0,052072	<u>29179.4</u> 1519,43	<u>28254.65</u> 1471,28	<u>352.6</u> 18,36	<u>572.15</u> 29,79	
993	C113-2156	Поліетиленові кульові крани діам. 32 мм	шт	2	<u>2260</u> 4520,00	<u>2215.62</u> 4431,24	<u>0.07</u> 0,14	<u>44.31</u> 88,62	
994	&C111-219-П	Полімерні добавки EZ-MUD GOLD	кг	4,218	<u>925.82</u> 3905,11	<u>907.20</u> 3826,57	<u>0.47</u> 1,98	<u>18.15</u> 76,56	
995	&C1110-170-2 варіант 1	Полоса оцинкована для блискавкозахисту 40x4 (1м.п.=1,29кг), W-40x4/ST	мп	200	<u>193</u> 38600,00	<u>188.86</u> 37772,00	<u>0.36</u> 72,00	<u>3.78</u> 756,00	
996	+C1545-180	Полоски К-404	100шт	2,891	<u>23.96</u> 69,27	<u>23.30</u> 67,36	<u>0.19</u> 0,55	<u>0.47</u> 1,36	
997	C111-792	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва "Дорнит-2"	10м2	0,00081	<u>1551.79</u> 1,26	<u>1517.20</u> 1,23	<u>4.16</u> -	<u>30.43</u> 0,03	
998	+C111-1593	Полотно скловолокнисте, марка ВВ-К	10м2	1,9634	<u>73.31</u> 143,94	<u>68.47</u> 134,43	<u>3.4</u> 6,68	<u>1.44</u> 2,83	
999	&2303-5002-П варіант 2	Помпа механічна HotFrost A6	шт	4	<u>152.59</u> 610,36	<u>129.00</u> 516,00	<u>20.6</u> 82,40	<u>2.99</u> 11,96	
1000	+C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,43939	<u>5701.62</u> 2505,23	<u>5188.80</u> 2279,91	<u>401.02</u> 176,20	<u>111.8</u> 49,12	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1001	+С111-1306 варіант 3	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 500	т	0,000192	<u>4586.43</u> 0,88	<u>4095.48</u> 0,79	<u>401.02</u> 0,08	<u>89.93</u> 0,01	
1002	+С111-1315	Портландцемент загальнобудівельного призначення з мінеральними добавками до 20%, марка 300	т	1,0855492	<u>2365.6</u> 2567,98	<u>1918.20</u> 2082,30	<u>401.02</u> 435,33	<u>46.38</u> 50,35	
1003	&С111-2003- 11 варіант 2	Праймер бітумний, сер.витрата 0,3кг/м2 (0, 25-0,35)/2	кг	821,6	<u>71.34</u> 58612,94	<u>69.44</u> 57051,90	<u>0.5</u> 410,80	<u>1.4</u> 1150,24	
1004	+С111-1736	Пресшпан листовий, марка А	кг	0,99	<u>178.02</u> 176,24	<u>174.17</u> 172,43	<u>0.36</u> 0,36	<u>3.49</u> 3,45	
1005	+С1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	1,3056	<u>19.2</u> 25,07	<u>18.78</u> 24,52	<u>0.04</u> 0,05	<u>0.38</u> 0,50	
1006	+С1545-158 варіант 3	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,306	<u>84.11</u> 25,74	<u>82.42</u> 25,22	<u>0.04</u> 0,01	<u>1.65</u> 0,51	
1007	С1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00151	<u>777816.44</u> 1174,50	<u>762289.76</u> 1151,06	<u>275.38</u> 0,42	<u>15251.3</u> 23,02	
1008	+С1522-26 варіант 3	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,006524	<u>759721.62</u> 4956,42	<u>744549.74</u> 4857,44	<u>275.38</u> 1,80	<u>14896.5</u> 97,18	
1009	+С1546-63	Припой ПОС-18	т	0,02748	<u>309326.08</u> 8500,28	<u>302788.14</u> 8320,62	<u>472.72</u> 12,99	<u>6065.22</u> 166,67	
1010	+С1546-63 варіант 4	Припой ПОС-18	т	0,091315	<u>309326.08</u> 28246,11	<u>302788.14</u> 27649,10	<u>472.72</u> 43,17	<u>6065.22</u> 553,84	
1011	+С112-298	Пробки дерев'яні 250х120х65 мм	шт	0,32	<u>23.62</u> 7,56	<u>22.70</u> 7,26	<u>0.46</u> 0,15	<u>0.46</u> 0,15	
1012	+С112-298 варіант 4	Пробки дерев'яні 250х120х65 мм	шт	31,8696	<u>36.37</u> 1159,10	<u>35.20</u> 1121,81	<u>0.46</u> 14,66	<u>0.71</u> 22,63	
1013	&15095- 46011-3 варіант 1	Провід ПСВВнг 2х0,4	1000м	0,1442	<u>2999.12</u> 432,47	<u>2933.33</u> 422,99	<u>6.98</u> 1,01	<u>58.81</u> 8,47	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1014	+15097-29011 варіант 1	Провід обігріву TXLP/2R600/17 двожильний	1000м	0,16	<u>143811.83</u> 23009,89	<u>140989.20</u> 22558,27	<u>2.79</u> 0,45	<u>2819.84</u> 451,17	
1015	+15095-46141 варіант 1	Провід перерізом 4.6мм2 (ПВС)	1000м	0,028	<u>42896.97</u> 1201,12	<u>42000.00</u> 1176,00	<u>55.85</u> 1,56	<u>841.12</u> 23,56	
1016	+C157-173 варіант 3	Проводи мідні гнучкі, марка МГ, переріз 4 мм2	т	0,002856	<u>845617.66</u> 2415,08	<u>828682.26</u> 2366,72	<u>354.66</u> 1,01	<u>16580.74</u> 47,35	
1017	&C1547-3-1	Прожектор світлодіодний 20W	шт	6	<u>224.27</u> 1345,62	<u>219.70</u> 1318,20	<u>0.17</u> 1,02	<u>4.4</u> 26,40	
1018	&C1547-3-1 варіант 1	Прожектор світлодіодний з датчиком руху, 100Вт	шт	2	<u>1084.03</u> 2168,06	<u>1062.60</u> 2125,20	<u>0.17</u> 0,34	<u>21.26</u> 42,52	
1019	&C1547-3-1 варіант 2	Прожектор світлодіодний,30Вт	шт	4	<u>281.69</u> 1126,76	<u>276.00</u> 1104,00	<u>0.17</u> 0,68	<u>5.52</u> 22,08	
1020	C111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,00301	<u>19175.11</u> 57,72	<u>18756.99</u> 56,46	<u>275.38</u> 0,83	<u>142.74</u> 0,43	
1021	C111-1815	Прокат листовий гарячекатаний загального призначення з вуглецевої сталі марки СтЗсп звичайної якості, товщина 13-20 мм	т	0,003	<u>31814.18</u> 95,44	<u>31301.97</u> 93,91	<u>275.38</u> 0,83	<u>236.83</u> 0,70	
1022	C111-1830	Прокат широкоштабовий, товщина 10-12 мм, із сталі марки СтЗсп	т	0,21	<u>33079.3</u> 6946,65	<u>32557.67</u> 6837,11	<u>275.38</u> 57,83	<u>246.25</u> 51,71	
1023	+C111-1816	Прокат штабовий із сталі марки СтЗсп, ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм	т	4,6284	<u>57760.76</u> 267339,90	<u>57055.40</u> 264075,21	<u>275.38</u> 1274,57	<u>429.98</u> 1990,12	
1024	+C111-1818	Прокат штабовий із сталі марки СтО, ширина 0,70 мм, товщина 4-5 мм	т	0,0021	<u>53937.99</u> 113,27	<u>53261.09</u> 111,85	<u>275.38</u> 0,58	<u>401.52</u> 0,84	
1025	+C111-1818 варіант 3	Прокат штабовий із сталі марки СтО, ширина 0,70 мм, товщина 4-5 мм	т	0,00028	<u>36633.36</u> 10,26	<u>36085.28</u> 10,10	<u>275.38</u> 0,08	<u>272.7</u> 0,08	
1026	+C1541-67-1 варіант 2	Прокладка біконіт Ду 40	1000шт	0,008	<u>8654.61</u> 69,24	<u>8450.00</u> 67,60	<u>34.91</u> 0,28	<u>169.7</u> 1,36	
1027	+C1541-67-1 варіант 1	Прокладка біконіт Ду 50	1000шт	0,002	<u>12551.01</u> 25,10	<u>12270.00</u> 24,54	<u>34.91</u> 0,07	<u>246.1</u> 0,49	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1028	C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	7,302	<u>70.73</u> 516,47	<u>68.94</u> 503,40	<u>0.4</u> 2,92	<u>1.39</u> 10,15	
1029	C1541-63	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,003	<u>2153.4</u> 6,46	<u>2102.51</u> 6,31	<u>8.67</u> 0,03	<u>42.22</u> 0,12	
1030	+C1541-64	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,003	<u>4678.05</u> 14,03	<u>4572.37</u> 13,72	<u>13.95</u> 0,04	<u>91.73</u> 0,27	
1031	+C1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,168	<u>2932.06</u> 492,59	<u>2839.66</u> 477,06	<u>34.91</u> 5,86	<u>57.49</u> 9,67	
1032	+C1541-69 варіант 1	Прокладки з пароніту- прокладка під кран	1000шт	0,001	<u>157667.74</u> 157,67	<u>153000.00</u> 153,00	<u>1576.22</u> 1,58	<u>3091.52</u> 3,09	
1033	+C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	39,12787	<u>66.07</u> 2585,18	<u>56.00</u> 2191,16	<u>8.77</u> 343,15	<u>1.3</u> 50,87	
1034	+C1546-66 варіант 3	Пропан-бутан технічний	м3	0,13701	<u>77.65</u> 10,64	<u>67.36</u> 9,23	<u>8.77</u> 1,20	<u>1.52</u> 0,21	
1035	+C1546-67	Пропан-бутанова суміш	т	0,0202283	<u>40379.08</u> 816,80	<u>38839.96</u> 785,67	<u>747.37</u> 15,12	<u>791.75</u> 16,01	
1036	&C113-1542-1	Протекторне термокільце, типорозмір 120 мм	шт	528	<u>43.1</u> 22756,80	<u>42.00</u> 22176,00	<u>0.25</u> 132,00	<u>0.85</u> 448,80	
1037	+C113-1798 варіант 2	Протипожежна муфта діам. 110 мм	шт	90	<u>611.57</u> 55041,30	<u>599.50</u> 53955,00	<u>0.08</u> 7,20	<u>11.99</u> 1079,10	
1038	+C113-1796 варіант 2	Протипожежна муфта діам. 50 мм	шт	90	<u>242.23</u> 21800,70	<u>237.40</u> 21366,00	<u>0.08</u> 7,20	<u>4.75</u> 427,50	
1039	&C1-3081 варіант 10	Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/3 м 0,5 мм	м	2075,4	<u>44.16</u> 91649,66	<u>43.30</u> 89864,82	<u>0.68</u> 1411,27	<u>0.18</u> 373,57	
1040	&C1-3081 варіант 6	Профіль BauGut ARMOSTEEL UD 27/3 м 0,5 мм	м	1003,1	<u>28.86</u> 28949,47	<u>28.00</u> 28086,80	<u>0.68</u> 682,11	<u>0.18</u> 180,56	
1041	&1503-2001-3	Прохідний вимикач	шт	2	<u>206.47</u> 412,94	<u>201.00</u> 402,00	<u>1.42</u> 2,84	<u>4.05</u> 8,10	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1042	+C1546-68 варіант 1	Проявник	л	0,1	<u>448.6</u> 44,86	<u>439.20</u> 43,92	<u>0.6</u> 0,06	<u>8.8</u> 0,88	
1043	+C1520-27 варіант 3	Прутки з алюмінієвого сплаву марки Д16, немірної довжини, діаметр 8-10 мм	т	0,0001006	<u>330871.38</u> 33,29	<u>324108.33</u> 32,61	<u>275.38</u> 0,03	<u>6487.67</u> 0,65	
1044	+C1545-208	Пряжки К-405	100шт	2,891	<u>59.69</u> 172,56	<u>58.38</u> 168,78	<u>0.14</u> 0,40	<u>1.17</u> 3,38	
1045	+C1630-128 варіант 4	Різьба сталеву Ду 15 К (імп.)	шт	81	<u>5.65</u> 457,65	<u>5.18</u> 419,58	<u>0.36</u> 29,16	<u>0.11</u> 8,91	
1046	+C1630-128 варіант 1	Різьба сталеву Ду 20 К (імп.)	шт	198	<u>7.69</u> 1522,62	<u>7.18</u> 1421,64	<u>0.36</u> 71,28	<u>0.15</u> 29,70	
1047	&C130-559-1 варіант 4	Радіатор сталевий панельний, Розма тип 22 500x1100 мм	шт	18	<u>2920.17</u> 52563,06	<u>2855.20</u> 51393,60	<u>7.71</u> 138,78	<u>57.26</u> 1030,68	
1048	&C130-559-1 варіант 5	Радіатор сталевий панельний, Розма тип 22 500x400 мм	шт	9	<u>1368.34</u> 12315,06	<u>1333.80</u> 12004,20	<u>7.71</u> 69,39	<u>26.83</u> 241,47	
1049	&C130-559-2 варіант 5	Радіатор сталевий панельний, Розма тип 22 500x900 мм	шт	18	<u>2494.99</u> 44909,82	<u>2437.10</u> 43867,80	<u>8.97</u> 161,46	<u>48.92</u> 880,56	
1050	&C130-559-2 варіант 6	Радіатор сталевий панельний, тип 22, 500x1000 мм Розма	шт	36	<u>2701.95</u> 97270,20	<u>2640.00</u> 95040,00	<u>8.97</u> 322,92	<u>52.98</u> 1907,28	
1051	&C130-559-3 варіант 3	Радіатор сталевий панельний, тип 22, 500x1400 мм Розма	шт	36	<u>3608.93</u> 129921,48	<u>3525.60</u> 126921,60	<u>12.57</u> 452,52	<u>70.76</u> 2547,36	
1052	&C130-559-3 варіант 4	Радіатор сталевий панельний, тип 22, 500x1200 мм Розма	шт	169	<u>3155.03</u> 533200,07	<u>3080.60</u> 520621,40	<u>12.57</u> 2124,33	<u>61.86</u> 10454,34	
1053	&C130-559-4 варіант 2	Радіатор сталевий панельний, тип 22, 500x1600 мм Розма	шт	27	<u>4223.77</u> 114041,79	<u>4126.60</u> 111418,20	<u>14.35</u> 387,45	<u>82.82</u> 2236,14	
1054	C113-1478 варіант 1	Ревізія НПВХ діам. 110 мм	шт	20	<u>208.59</u> 4171,80	<u>204.35</u> 4087,00	<u>0.15</u> 3,00	<u>4.09</u> 81,80	
1055	&C113-1481-1 варіант 1	Ревізія діам. 200/AISI 304 т.=0,5	шт	18	<u>581.55</u> 10467,90	<u>570.00</u> 10260,00	<u>0.15</u> 2,70	<u>11.4</u> 205,20	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1056	+C113-2290 варіант 1	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм	шт	36	<u>112.69</u> 4056,84	<u>110.40</u> 3974,40	<u>0.08</u> 2,88	<u>2.21</u> 79,56	
1057	+C113-2291 варіант 1	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм	шт	36	<u>147.37</u> 5305,32	<u>144.40</u> 5198,40	<u>0.08</u> 2,88	<u>2.89</u> 104,04	
1058	+C113-2280 варіант 1	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт	143	<u>42.82</u> 6123,26	<u>41.90</u> 5991,70	<u>0.08</u> 11,44	<u>0.84</u> 120,12	
1059	&3609-10264 варіант 1	Резистор С-23-0,5	шт	10	<u>5.13</u> 51,30	<u>5.00</u> 50,00	<u>0.03</u> 0,30	<u>0.1</u> 1,00	
1060	C115-134	Рейки залізничні, тип Р43, із сталі марки НБ-61	м	14,7	<u>1275.31</u> 18747,06	<u>1236.61</u> 18178,17	<u>13.69</u> 201,24	<u>25.01</u> 367,65	
1061	+C1545-214	Рентгенівська плівка, тип РТ-4, РТ-5	шт	2	<u>221.01</u> 442,02	<u>216.67</u> 433,34	<u>0.01</u> 0,02	<u>4.33</u> 8,66	
1062	&C130-610-2 варіант 1	Решітка Р 150x150 (Вентс)	шт	11	<u>153.14</u> 1684,54	<u>150.00</u> 1650,00	<u>0.14</u> 1,54	<u>3</u> 33,00	
1063	&C130-610-9 варіант 2	Решітка Р 150x200 (Вентс)	шт	22	<u>183.74</u> 4042,28	<u>180.00</u> 3960,00	<u>0.14</u> 3,08	<u>3.6</u> 79,20	
1064	&C130-610-1 варіант 1	Решітка Р150x100 (Вентс)	шт	13	<u>142.94</u> 1858,22	<u>140.00</u> 1820,00	<u>0.14</u> 1,82	<u>2.8</u> 36,40	
1065	&C130-610-3 варіант 1	Решетка Р 200x100 (Вентс)	шт	2	<u>161.3</u> 322,60	<u>158.00</u> 316,00	<u>0.14</u> 0,28	<u>3.16</u> 6,32	
1066	&K582211- P001-1-П варіант 1	Ригелі з/б Р-1	шт	58	<u>9888.68</u> 573543,44	<u>9694.78</u> 562297,24	<u>-</u> -	<u>193.9</u> 11246,20	
1067	&K582211- P001-10-П варіант 1	Ригелі з/б Р-10	шт	20	<u>7938.04</u> 158760,80	<u>7782.39</u> 155647,80	<u>-</u> -	<u>155.65</u> 3113,00	
1068	&K582211- P001-11-П варіант 1	Ригелі з/б Р-11	шт	9	<u>20170.33</u> 181532,97	<u>19774.83</u> 177973,47	<u>-</u> -	<u>395.5</u> 3559,50	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1069	&K582211- P001-11-П варіант 2	Ригелі з/б Р-11.1	шт	9	<u>20170.33</u> 181532,97	<u>19774.83</u> 177973,47	<u>-</u> -	<u>395.5</u> 3559,50	
1070	&K582211- P001-12-П варіант 1	Ригелі з/б Р-12	шт	9	<u>24211.52</u> 217903,68	<u>23736.78</u> 213631,02	<u>-</u> -	<u>474.74</u> 4272,66	
1071	&K582211- P001-12-П варіант 3	Ригелі з/б Р-12.1	шт	9	<u>24211.52</u> 217903,68	<u>23736.78</u> 213631,02	<u>-</u> -	<u>474.74</u> 4272,66	
1072	&K582211- P001-12-П варіант 2	Ригелі з/б Р-13	шт	4	<u>10478.13</u> 41912,52	<u>10272.68</u> 41090,72	<u>-</u> -	<u>205.45</u> 821,80	
1073	&K582211- P001-2-П варіант 3	Ригелі з/б Р-2	шт	47	<u>17873.86</u> 840071,42	<u>17523.39</u> 823599,33	<u>-</u> -	<u>350.47</u> 16472,09	
1074	&K582211- P001-2-П варіант 4	Ригелі з/б Р-2.1	шт	61	<u>18127.89</u> 1105801,29	<u>17772.44</u> 1084118,84	<u>-</u> -	<u>355.45</u> 21682,45	
1075	&K582211- P001-2-П варіант 5	Ригелі з/б Р-2.2	шт	47	<u>17628.5</u> 828539,50	<u>17282.84</u> 812293,48	<u>-</u> -	<u>345.66</u> 16246,02	
1076	&K582211- P001-3-П варіант 1	Ригелі з/б Р-3	шт	20	<u>7364.62</u> 147292,40	<u>7220.22</u> 144404,40	<u>-</u> -	<u>144.4</u> 2888,00	
1077	&K582211- P001-4-П варіант 3	Ригелі з/б Р-4	шт	18	<u>13027.11</u> 234487,98	<u>12771.68</u> 229890,24	<u>-</u> -	<u>255.43</u> 4597,74	
1078	&K582211- P001-4-П варіант 2	Ригелі з/б Р-4.1	шт	40	<u>13275.94</u> 531037,60	<u>13015.63</u> 520625,20	<u>-</u> -	<u>260.31</u> 10412,40	
1079	&K582211- P001-5-П варіант 1	Ригелі з/б Р-5	шт	20	<u>13776.2</u> 275524,00	<u>13506.08</u> 270121,60	<u>-</u> -	<u>270.12</u> 5402,40	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1080	&K582211- P001-6-П варіант 1	Ригелі з/б Р-6	шт	20	<u>10135.77</u> 202715,40	<u>9937.03</u> 198740,60	<u>-</u> -	<u>198.74</u> 3974,80	
1081	&K582211- P001-7-П варіант 2	Ригелі з/б Р-7	шт	38	<u>18948.07</u> 720026,66	<u>18576.54</u> 705908,52	<u>-</u> -	<u>371.53</u> 14118,14	
1082	&K582211- P001-7-П варіант 3	Ригелі з/б Р-7.1	шт	1	<u>19231.58</u> 19231,58	<u>18854.49</u> 18854,49	<u>-</u> -	<u>377.09</u> 377,09	
1083	&K582211- P001-8-П варіант 1	Ригелі з/б Р-8	шт	20	<u>15363.68</u> 307273,60	<u>15062.43</u> 301248,60	<u>-</u> -	<u>301.25</u> 6025,00	
1084	&K582211- P001-9-П варіант 1	Ригелі з/б Р-9	шт	20	<u>11222.23</u> 224444,60	<u>11002.19</u> 220043,80	<u>-</u> -	<u>220.04</u> 4400,80	
1085	+С1545-470 варіант 1	Рим гайка	шт	366	<u>2.36</u> 863,76	<u>2.16</u> 790,56	<u>0.15</u> 54,90	<u>0.05</u> 18,30	
1086	&С113-1397-1 варіант 1	Ринва L=3м, д.150/100мм	м	3	<u>107.9</u> 323,70	<u>104.67</u> 314,01	<u>1.11</u> 3,33	<u>2.12</u> 6,36	
1087	&С111-1867- 1-Н варіант 1	Роз'ємне кріплення 159	шт	2	<u>81.77</u> 163,54	<u>80.00</u> 160,00	<u>0.17</u> 0,34	<u>1.6</u> 3,20	
1088	&С111-1867- 1-Н варіант 2	Роз'ємне кріплення 200	шт	2	<u>102.17</u> 204,34	<u>100.00</u> 200,00	<u>0.17</u> 0,34	<u>2</u> 4,00	
1089	&2405-1470-1	Розділова перегородка Н80мм	м	65	<u>181.36</u> 11788,40	<u>177.31</u> 11525,15	<u>0.49</u> 31,85	<u>3.56</u> 231,40	
1090	+290902-223 варіант 1	Розетка подвійна незаглиблена для відкритої проводки	шт	301	<u>80.27</u> 24161,27	<u>78.70</u> 23688,70	<u>-</u> -	<u>1.57</u> 472,57	
1091	+290902-223 варіант 2	Розетка з заземлюючим контактом незаглиблена для відкритої проводки	шт	8	<u>54.06</u> 432,48	<u>53.00</u> 424,00	<u>-</u> -	<u>1.06</u> 8,48	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1092	+290902-224 варіант 1	Розетка заглиблена для прихованої проводки	шт	356	<u>43.68</u> 15550,08	<u>42.80</u> 15236,80	<u>0.02</u> 7,12	<u>0.86</u> 306,16	
1093	+290902-224 варіант 2	Розетка подвійна заглиблена для прихованої проводки	шт	673	<u>29.6</u> 19920,80	<u>29.00</u> 19517,00	<u>0.02</u> 13,46	<u>0.58</u> 390,34	
1094	+C1545-215 варіант 1	Розетка стельова РП	100шт	16,218	<u>511.65</u> 8297,94	<u>500.40</u> 8115,49	<u>1.22</u> 19,79	<u>10.03</u> 162,66	
1095	+C1425- 11696-2	Розчин азбоцементний	м3	0,215	<u>2107.91</u> 453,20	<u>1314.40</u> 282,60	<u>752.18</u> 161,72	<u>41.33</u> 8,88	
1096	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	7,0507	<u>2264.4</u> 15965,61	<u>1820.00</u> 12832,27	<u>400</u> 2820,28	<u>44.4</u> 313,06	
1097	+C1425-11682	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	0,4826	<u>2264.4</u> 1092,80	<u>1820.00</u> 878,33	<u>400</u> 193,04	<u>44.4</u> 21,43	
1098	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	126,16134	<u>2590.8</u> 326858,80	<u>2140.00</u> 269985,27	<u>400</u> 50464,54	<u>50.8</u> 6408,99	
1099	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	308,488604	<u>2805</u> 865310,53	<u>2350.000</u> 724948,22	<u>400</u> 123395,44	<u>55</u> 16966,87	
1100	C1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	75,6033	<u>1971.96</u> 149086,68	<u>1181.11</u> 89295,81	<u>752.18</u> 56867,29	<u>38.67</u> 2923,58	
1101	C1425-11689	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М75	м3	14,04	<u>2196.1</u> 30833,24	<u>1400.86</u> 19668,07	<u>752.18</u> 10560,61	<u>43.06</u> 604,56	
1102	+C1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	99,8603	<u>2470.92</u> 246746,81	<u>1670.29</u> 166795,66	<u>752.18</u> 75112,92	<u>48.45</u> 4838,23	
1103	C1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	5,5	<u>2234.96</u> 12292,28	<u>1438.96</u> 7914,28	<u>752.18</u> 4136,99	<u>43.82</u> 241,01	
1104	+C1425-11701	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:2	м3	1,15306	<u>2608.55</u> 3007,81	<u>1805.22</u> 2081,53	<u>752.18</u> 867,31	<u>51.15</u> 58,97	
1105	+C1425- 11685-2 варіант 1	Розчин мурувальний важкий цементний, марка М300 (високомарочний розчин)	м3	0,57	<u>3457.8</u> 1970,95	<u>2990.00</u> 1704,30	<u>400</u> 228,00	<u>67.8</u> 38,65	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1106	+С111-847	Розчинник для лакофарбових матеріалів N 649	т	0,0000332	<u>34521,15</u> 1,15	<u>33248,63</u> 1,10	<u>595,63</u> 0,02	<u>676,89</u> 0,03	
1107	+С111-838	Розчинник для лакофарбових матеріалів Р-4	т	0,007	<u>111429,17</u> 780,00	<u>108648,65</u> 760,54	<u>595,63</u> 4,17	<u>2184,89</u> 15,29	
1108	+С1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0001809	<u>111429,17</u> 20,16	<u>108648,65</u> 19,65	<u>595,63</u> 0,11	<u>2184,89</u> 0,40	
1109	+С111-1760 варіант 3	Руберойд покрівельний з дрібною посипкою, марка РМ-350	м2	6,3	<u>24,4</u> 153,72	<u>22,65</u> 142,70	<u>1,27</u> 8,00	<u>0,48</u> 3,02	
1110	+С111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	34,3068	<u>52,09</u> 1787,04	<u>50,23</u> 1723,23	<u>0,84</u> 28,82	<u>1,02</u> 34,99	
1111	+С1545-220	Рукав гумовий напірний з нитяним підсиленням, неармований, для газоподібних робочих середовищ, робочий тиск 6,3 кг\см3, діаметр 12 мм	м	78	<u>209,87</u> 16369,86	<u>205,40</u> 16021,20	<u>0,35</u> 27,30	<u>4,12</u> 321,36	
1112	С130-609	Рукава гумотканеві напірновсмоктувальні для води тиском 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 32 мм	м	0,62262	<u>155,24</u> 96,66	<u>151,57</u> 94,37	<u>0,63</u> 0,39	<u>3,04</u> 1,90	
1113	С130-1186	Рукава поливальні, діаметр 25 мм	м	60	<u>111,42</u> 6685,20	<u>108,72</u> 6523,20	<u>0,52</u> 31,20	<u>2,18</u> 130,80	
1114	&С111-1762-1-П варіант 1	Рулонний наплавляємий бітумно-полімерний матеріал	м2	5752,53	<u>95,14</u> 547295,70	<u>91,30</u> 525205,99	<u>1,97</u> 11332,48	<u>1,87</u> 10757,23	
1115	+С111-1757	Рядно	м2	530,5003	<u>31,4</u> 16657,71	<u>30,64</u> 16254,53	<u>0,14</u> 74,27	<u>0,62</u> 328,91	
1116	&С124-28-П	Сітка Вр1 3мм 150x150мм	м2	6437,97	<u>24,76</u> 159404,14	<u>24,07</u> 154961,94	<u>0,2</u> 1287,59	<u>0,49</u> 3154,61	
1117	&С124-28-П варіант 1	Сітка Вр1 4мм 50x50мм	м2	1422,6	<u>144,73</u> 205892,90	<u>141,69</u> 201568,19	<u>0,2</u> 284,52	<u>2,84</u> 4040,19	
1118	&С124-28-П варіант 2	Сітка Вр1 5мм 100x100мм	м2	486	<u>133,39</u> 64827,54	<u>130,57</u> 63457,02	<u>0,2</u> 97,20	<u>2,62</u> 1273,32	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1119	&C111-1784-1-П	Сітка армувальна	мп	991,6	<u>3.14</u> 3113,62	<u>3.00</u> 2974,80	<u>0.08</u> 79,33	<u>0.06</u> 59,49	
1120	&C147-26-5-П	Сітка з дротяної арматури Вр-I, діаметр 5 мм, яч.100х100	м2	616	<u>133.97</u> 82525,52	<u>130.57</u> 80431,12	<u>0.77</u> 474,32	<u>2.63</u> 1620,08	
1121	&C147-26-6-П	Сітка з дротяної арматури Вр-I, діаметр 3 мм, яч.100х100	м2	144,72	<u>32.99</u> 4774,31	<u>32.07</u> 4641,17	<u>0.27</u> 39,07	<u>0.65</u> 94,07	
1122	+C111-1586	Сітка з оцинкованого дроту, діаметр 2 мм, плетена	м2	14,4745	<u>153.22</u> 2217,78	<u>149.48</u> 2163,65	<u>0.74</u> 10,71	<u>3</u> 43,42	
1123	+C111-870 варіант 1	Сітка канілірована оцинкована 50х50мм 3мм	м2	10,32	<u>280.22</u> 2891,87	<u>274.71</u> 2835,01	<u>0.02</u> 0,21	<u>5.49</u> 56,65	
1124	&C111-139-C варіант 2	Саморіз 5,5х38 мм	шт	263	<u>2.15</u> 565,45	<u>2.11</u> 554,93	<u>-</u> -	<u>0.04</u> 10,52	
1125	+C113-1878 варіант 2	Саморіз з пресшайбою зі свердлом 4,2х14 мм	шт	1486	<u>0.67</u> 994,13	<u>0.579</u> 860,39	<u>0.08</u> 118,88	<u>0.01</u> 14,86	
1126	&C1-3069 варіант 1	Саморіз по металу для гіпсокартону 3,5х35 мм вага Expert Fix	шт	19601	<u>0.36</u> 7056,36	<u>0.36</u> 7056,36	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
1127	&1507-1001-2 варіант 6	Світильник LED 50Вт консольний	шт	9	<u>857.12</u> 7714,08	<u>840.00</u> 7560,00	<u>0.31</u> 2,79	<u>16.81</u> 151,29	
1128	&1507-1001-2 варіант 1	Світильник LED для кухні	шт	81	<u>165.29</u> 13388,49	<u>161.74</u> 13100,94	<u>0.31</u> 25,11	<u>3.24</u> 262,44	
1129	&1507-1001-2 варіант 7	Світильник стельовий 1-GBH-02-1250-C	шт	265	<u>275.72</u> 73065,80	<u>270.00</u> 71550,00	<u>0.31</u> 82,15	<u>5.41</u> 1433,65	
1130	&1507-1001-2 варіант 8	Світильник стельовий 1-RDL-1841-IP	шт	162	<u>275.72</u> 44666,64	<u>270.00</u> 43740,00	<u>0.31</u> 50,22	<u>5.41</u> 876,42	
1131	&1507-1001-2 варіант 2	Світильник стельовий LED 20Вт	шт	2	<u>1084.17</u> 2168,34	<u>1062.60</u> 2125,20	<u>0.31</u> 0,62	<u>21.26</u> 42,52	
1132	+C111-1771 варіант 1	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 100 мм	шт	0,16968	<u>2479.12</u> 420,66	<u>2430.03</u> 412,33	<u>0.48</u> 0,08	<u>48.61</u> 8,25	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1133	+С111-1772 варіант 1	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 110 мм	шт	0,1212	<u>2921.84</u> 354,13	<u>2864.01</u> 347,12	<u>0.54</u> 0,07	<u>57.29</u> 6,94	
1134	+С111-1776	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 20 мм	шт	118,19304	<u>999.65</u> 118151,67	<u>980.00</u> 115829,18	<u>0.05</u> 5,91	<u>19.6</u> 2316,58	
1135	+С111-1766	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 55 мм	шт	2,02176	<u>1392.54</u> 2815,38	<u>1365.00</u> 2759,70	<u>0.24</u> 0,49	<u>27.3</u> 55,19	
1136	+С111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	2,986	<u>1683.37</u> 5026,54	<u>1650.00</u> 4926,90	<u>0.36</u> 1,07	<u>33.01</u> 98,57	
1137	&C1416-8711- 1 варіант 1	Секція "СТАНДАРТ КОЛОП" 200х50мм 4, 00мм/4,00мм 2,03м/2,50м оц.+ПП RAL 6005 ЗЕЛЕНИЙ (4 рифи)	шт	16	<u>1351.39</u> 21622,24	<u>1277.87</u> 20445,92	<u>47.02</u> 752,32	<u>26.5</u> 424,00	
1138	&C111-1613- 1-2X варіант 1	Силікон	тюб	5	<u>346.85</u> 1734,25	<u>340.00</u> 1700,00	<u>0.05</u> 0,25	<u>6.8</u> 34,00	
1139	&C1630-973-1	Сифон для ванни	шт	81	<u>262.38</u> 21252,78	<u>255.60</u> 20703,60	<u>1.64</u> 132,84	<u>5.14</u> 416,34	
1140	C114-100	Склопластик рулонний, ширина 50 мм	м2	2	<u>53.1</u> 106,20	<u>51.90</u> 103,80	<u>0.16</u> 0,32	<u>1.04</u> 2,08	
1141	+С1555-302	Скловітка фасадна армуюча Polimin	м2	3718,9	<u>24.91</u> 92637,80	<u>24.30</u> 90369,27	<u>0.12</u> 446,27	<u>0.49</u> 1822,26	
1142	+С111-874 варіант 1	Скловітка штукатурна лугостійка Masternet A- 145 5x5 (рулон 50 кв.м)	м2	17158,392	<u>23.15</u> 397216,77	<u>22.40</u> 384347,98	<u>0.3</u> 5147,52	<u>0.45</u> 7721,27	
1143	C1544-89	Скловітка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	1,3226	<u>710.95</u> 940,30	<u>696.22</u> 920,82	<u>0.79</u> 1,04	<u>13.94</u> 18,44	
1144	+С1544-89 варіант 1	Скловітка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	13,532	<u>1023.41</u> 13848,78	<u>1002.55</u> 13566,51	<u>0.79</u> 10,69	<u>20.07</u> 271,58	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1145	+C1545-240	Скоба будівельна К853	100шт	1,008	<u>27.05</u> 27,27	<u>26.14</u> 26,35	<u>0.38</u> 0,38	<u>0.53</u> 0,54	
1146	+C1545-238	Скоба дволапкова СД-48, СД-60	100шт	0,4141	<u>707.56</u> 293,00	<u>692.36</u> 286,71	<u>1.33</u> 0,55	<u>13.87</u> 5,74	
1147	&C1545-240-2	Скоба кріплення ф200/нерж.сталь т.=0,8	шт	162	<u>96.9</u> 15697,80	<u>95.00</u> 15390,00	<u>-</u> -	<u>1.9</u> 307,80	
1148	C1545-248	Скоби будівельні	кг	201,7	<u>28.77</u> 5802,91	<u>27.83</u> 5613,31	<u>0.38</u> 76,65	<u>0.56</u> 112,95	
1149	+C1545-244	Скоби дволапкові К146П	100шт	185,283	<u>384.58</u> 71256,14	<u>374.95</u> 69471,86	<u>2.09</u> 387,24	<u>7.54</u> 1397,04	
1150	+C1545-247	Скоби з оцинкованого заліза	100шт	0,2201	<u>3525.19</u> 775,89	<u>3455.30</u> 760,51	<u>0.77</u> 0,17	<u>69.12</u> 15,21	
1151	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	2,187	<u>533.77</u> 1167,35	<u>523.13</u> 1144,09	<u>0.17</u> 0,37	<u>10.47</u> 22,89	
1152	&C111-1678-11 варіант 4	Скотч ПХВ DUCT TAPE армований 48мм*50м	м	3700	<u>3.54</u> 13098,00	<u>3.32</u> 12284,00	<u>0.15</u> 555,00	<u>0.07</u> 259,00	
1153	+C111-963	Сода кальцинована [натрій вуглекислий] технічна	т	0,0008436	<u>49466.29</u> 41,73	<u>48000.00</u> 40,49	<u>496.36</u> 0,42	<u>969.93</u> 0,82	
1154	+C111-975	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст0, штабовий, товщина 10-75 мм при ширині 100-200 мм	т	0,0405	<u>25044.82</u> 1014,32	<u>24583.00</u> 995,61	<u>275.38</u> 11,15	<u>186.44</u> 7,56	
1155	C111-976	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст3кп, штабовий, товщина 10-75 мм при ширині 100-200 мм	т	0,039	<u>23224.2</u> 905,74	<u>22775.94</u> 888,26	<u>275.38</u> 10,74	<u>172.88</u> 6,74	
1156	+C1429-99 варіант 7	Сосна (пересадження існуючого)	шт	8	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
1157	+C1630-134	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 15 мм	шт	1235,36	<u>39.08</u> 48277,87	<u>38.17</u> 47153,69	<u>0.14</u> 172,95	<u>0.77</u> 951,23	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1158	+C1630-135	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 20 мм	шт	450,24	<u>39,11</u> 17608,89	<u>38,17</u> 17185,66	<u>0,17</u> 76,54	<u>0,77</u> 346,69	
1159	+C1113-180	Спирт етиловий ректифікований технічний, I сорт	т	0,00001	<u>75134,16</u> 0,75	<u>73022,77</u> 0,73	<u>638,17</u> 0,01	<u>1473,22</u> 0,01	
1160	C111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	0,712102	<u>90528,75</u> 64465,70	<u>89514,14</u> 63743,20	<u>340,7</u> 242,61	<u>673,91</u> 479,89	
1161	C121-648	Сталеві настили та щити міжповерхових перекриттів будівель виробничого призначення	т	0,05	<u>50130,26</u> 2506,51	<u>49387,66</u> 2469,38	<u>369,42</u> 18,47	<u>373,18</u> 18,66	
1162	C111-1809	Сталь кругла	т	0,0324	<u>42859,15</u> 1388,64	<u>42264,72</u> 1369,38	<u>275,38</u> 8,92	<u>319,05</u> 10,34	
1163	+C111-1809 варіант 3	Сталь кругла	т	0,0486	<u>41728,06</u> 2027,98	<u>41142,05</u> 1999,50	<u>275,38</u> 13,38	<u>310,63</u> 15,10	
1164	+C111-1809 варіант 1	Сталь кругла D20	т	0,07632	<u>48570,94</u> 3706,93	<u>48000,00</u> 3663,36	<u>209,37</u> 15,98	<u>361,57</u> 27,59	
1165	+C1110-172 варіант 1	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,22	<u>48019,33</u> 10564,25	<u>46802,39</u> 10296,53	<u>275,38</u> 60,58	<u>941,56</u> 207,14	
1166	+C1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,027	<u>38656,31</u> 1043,72	<u>37622,96</u> 1015,82	<u>275,38</u> 7,44	<u>757,97</u> 20,46	
1167	+C1110-173 варіант 5	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,2530095	<u>46707,21</u> 11817,37	<u>45516,00</u> 11515,98	<u>275,38</u> 69,67	<u>915,83</u> 231,72	
1168	+C1110-173 варіант 6	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,1548	<u>40864,5</u> 6325,82	<u>39787,86</u> 6159,16	<u>275,38</u> 42,63	<u>801,26</u> 124,03	
1169	+C111-1796 варіант 1	Сталь листова гарячекатана нержавіюча, товщина 2,5 мм	т	0,22	<u>103679,91</u> 22809,58	<u>102632,72</u> 22579,20	<u>275,38</u> 60,58	<u>771,81</u> 169,80	
1170	+C111-1798 варіант 2	Сталь листова оцинкована, товщина 0,6 мм	т	0,162	<u>49861,56</u> 8077,57	<u>49215,00</u> 7972,83	<u>275,38</u> 44,61	<u>371,18</u> 60,13	
1171	&C111-1798- П1 варіант 1	Сталь листова оцинкована, товщина 0,6 мм	м2	741,2	<u>246,59</u> 182772,51	<u>243,40</u> 180408,08	<u>1,35</u> 1000,62	<u>1,84</u> 1363,81	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1172	+C111-1797 варіант 1	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм, RAL, колір сірий	т	0,361	<u>173906.96</u> 62780,41	<u>172336.99</u> 62213,65	<u>275.38</u> 99,41	<u>1294.59</u> 467,35	
1173	&C111-1804-1П	Сталь листова т.5мм	м2	2,15	<u>1371.09</u> 2947,84	<u>1350.00</u> 2902,50	<u>10.88</u> 23,39	<u>10.21</u> 21,95	
1174	+C111-1804 варіант 10	Сталь листова толщ.8мм	т	0,02658	<u>46268.81</u> 1229,82	<u>45649.00</u> 1213,35	<u>275.38</u> 7,32	<u>344.43</u> 9,15	
1175	+C111-1804 варіант 4	Сталь листова, 6 мм	т	0,0012	<u>22599.62</u> 27,12	<u>22156.00</u> 26,59	<u>275.38</u> 0,33	<u>168.24</u> 0,20	
1176	&C111-1804-7	Сталь листова, толщ. 3 мм	т	0,004	<u>45807.96</u> 183,23	<u>45191.58</u> 180,77	<u>275.38</u> 1,10	<u>341</u> 1,36	
1177	+C111-1810 варіант 1	Сталь штабова , розмір 40x4 мм	т	0,00756	<u>39081.44</u> 295,46	<u>38515.13</u> 291,17	<u>275.38</u> 2,08	<u>290.93</u> 2,21	
1178	+C1110-171 варіант 2	Сталь штабова 25x4 мм	т	0,0405	<u>47455.34</u> 1921,94	<u>46249.46</u> 1873,10	<u>275.38</u> 11,15	<u>930.5</u> 37,69	
1179	+C1110-171	Сталь штабова 40x4 мм	т	0,079651	<u>39566.32</u> 3151,50	<u>38515.13</u> 3067,77	<u>275.38</u> 21,93	<u>775.81</u> 61,80	
1180	+C1545-232	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	0,90072	<u>1518.67</u> 1367,90	<u>1487.14</u> 1339,50	<u>1.75</u> 1,58	<u>29.78</u> 26,82	
1181	+C1545-234 варіант 1	Стискачі відгалужувальні У859	100шт	4	<u>6053.16</u> 24212,64	<u>5924.94</u> 23699,76	<u>9.53</u> 38,12	<u>118.69</u> 474,76	
1182	&C1633-89ВД-1 варіант 2	Стовп огорожі 60x40, h=2,2м, оцинк +ППЛ RAL 6005	шт	6	<u>452.94</u> 2717,64	<u>440.00</u> 2640,00	<u>4.06</u> 24,36	<u>8.88</u> 53,28	
1183	&C1633-89ВД-1 варіант 1	Стовп "СТАНДАРТ КОЛОР" 60x40мм/2,50м оц.+ПП RAL 6005 ЗЕЛЕНИЙ 1,2мм 5 отв.	шт	17	<u>452.94</u> 7699,98	<u>440.00</u> 7480,00	<u>4.06</u> 69,02	<u>8.88</u> 150,96	
1184	&C111-1678-11 варіант 3	Стрічка "K-flex ST" 3x50мм	м	4187	<u>23.23</u> 97264,01	<u>22.62</u> 94709,94	<u>0.15</u> 628,05	<u>0.46</u> 1926,02	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1185	+C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	1,3	<u>166.09</u> 215,92	<u>162.04</u> 210,65	<u>0.79</u> 1,03	<u>3.26</u> 4,24	
1186	C1544-93	Стрічка ізоляційна прогумована на основі бавовняних тканин однібічна	кг	0,3	<u>123.39</u> 37,02	<u>120.11</u> 36,03	<u>0.86</u> 0,26	<u>2.42</u> 0,73	
1187	+C1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,07504	<u>5102.96</u> 382,93	<u>5002.51</u> 375,39	<u>0.39</u> 0,03	<u>100.06</u> 7,51	
1188	&C111-1678-П1 варіант 1	Стрічка гідроізоляційна DENSO, 10м, G-112	шт	5	<u>397.34</u> 1986,70	<u>389.40</u> 1947,00	<u>0.15</u> 0,75	<u>7.79</u> 38,95	
1189	+C1545-98	Стрічка кіперна	100м	0,62	<u>548.07</u> 339,80	<u>536.86</u> 332,85	<u>0.46</u> 0,29	<u>10.75</u> 6,66	
1190	+C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,57348	<u>382.55</u> 219,38	<u>374.61</u> 214,83	<u>0.44</u> 0,25	<u>7.5</u> 4,30	
1191	+C1545-101 варіант 5	Стрічка монтажна ЛМ	100м	4,948199	<u>458.97</u> 2271,07	<u>449.53</u> 2224,36	<u>0.44</u> 2,18	<u>9</u> 44,53	
1192	+C111-1679 варіант 1	Стрічка полівінілхлоридна липка, товщина 0,4 мм	м2	75,9415	<u>244.94</u> 18601,11	<u>240.00</u> 18225,96	<u>0.14</u> 10,63	<u>4.8</u> 364,52	
1193	+C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,52	<u>263.51</u> 137,03	<u>257.57</u> 133,94	<u>0.77</u> 0,40	<u>5.17</u> 2,69	
1194	+C111-1683 варіант 5	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,9722	<u>316.05</u> 307,26	<u>309.08</u> 300,49	<u>0.77</u> 0,75	<u>6.2</u> 6,02	
1195	&C111-1678-П варіант 1	Стрічка самоклейна Кнауф Trennfix розділювальна 65х5000 мм	м	415,6	<u>16.47</u> 6844,93	<u>16.00</u> 6649,60	<u>0.15</u> 62,34	<u>0.32</u> 132,99	
1196	+C111-1721-11А	Стрічка сигнальна "Обережно ГАЗ"	м	43,4	<u>2.11</u> 91,57	<u>2.07</u> 89,84	<u>-</u> -	<u>0.04</u> 1,73	
1197	+C111-1721-11Б варіант 6	Стрічка сигнальна "Обережно кабель" 500мм	м	529	<u>5.12</u> 2708,48	<u>5.00</u> 2645,00	<u>0.02</u> 10,58	<u>0.1</u> 52,90	
1198	C111-540	Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7х(20-50) мм	т	0,047195	<u>44604.01</u> 2105,09	<u>43414.60</u> 2048,95	<u>314.82</u> 14,86	<u>874.59</u> 41,28	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1199	+C1545-102	Стрічка стяжна зубчата	т	0,00044	<u>226650,62</u> 99,73	<u>221857,42</u> 97,62	<u>349,07</u> 0,15	<u>4444,13</u> 1,96	
1200	+C1551-1-СП варіант 6	Стрижень з загином L=250, 4 мм	шт	307	<u>5,14</u> 1577,98	<u>5,00</u> 1535,00	<u>0,04</u> 12,28	<u>0,1</u> 30,70	
1201	+C1551-1-СП варіант 1	Стрижень закріплювальний L=250, 4 мм INDUSTRY	шт	307	<u>5,14</u> 1577,98	<u>5,00</u> 1535,00	<u>0,04</u> 12,28	<u>0,1</u> 30,70	
1202	&1914-8053-1 варіант 1	Стяжка пластикова 3,0x250мм	шт	10000	<u>1,61</u> 16127,00	<u>1,3427</u> 13427,00	<u>0,24</u> 2400,00	<u>0,03</u> 300,00	
1203	&1914-8053-1	Стяжка пластикова з кільцем 3,6x250мм	шт	8550	<u>1,13</u> 9624,74	<u>0,8657</u> 7401,74	<u>0,24</u> 2052,00	<u>0,02</u> 171,00	
1204	+C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	61332	<u>14,03</u> 860487,96	<u>13,23</u> 811422,36	<u>0,52</u> 31892,64	<u>0,28</u> 17172,96	
1205	+C1429-117 варіант 1	Суміш насіння газонних трав	ц	0,3042	<u>18902,11</u> 5750,02	<u>18500,00</u> 5627,70	<u>31,48</u> 9,58	<u>370,63</u> 112,74	
1206	+C1429-117 варіант 3	Суміш насіння газонних трав	ц	0,0846	<u>18902,11</u> 1599,12	<u>18500,00</u> 1565,10	<u>31,48</u> 2,66	<u>370,63</u> 31,36	
1207	+C1421-9656- 4	Суміш піскоцементна	м3	166,3	<u>2220,77</u> 369314,05	<u>1687,55</u> 280639,57	<u>489,68</u> 81433,78	<u>43,54</u> 7240,70	
1208	+C1421-9656- 3 варіант 3	Суміш піщано-гравійна природна	м3	142,8	<u>632,8</u> 90363,84	<u>130,71</u> 18665,39	<u>489,68</u> 69926,30	<u>12,41</u> 1772,15	
1209	+C1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	1,02	<u>5221,67</u> 5326,10	<u>4768,68</u> 4864,05	<u>350,6</u> 357,61	<u>102,39</u> 104,44	
1210	+C1421-9835 варіант 4	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	29,4996	<u>6069,61</u> 179051,07	<u>5600,00</u> 165197,76	<u>350,6</u> 10342,56	<u>119,01</u> 3510,75	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1211	+C1421-9848 варіант 2	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1	т	1,2155	<u>5905.39</u> 7178,00	<u>5439.00</u> 6611,10	<u>350.6</u> 426,15	<u>115.79</u> 140,75	
1212	+C1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	156,72405	<u>2887.43</u> 452529,72	<u>2010.25</u> 315054,52	<u>820.56</u> 128601,49	<u>56.62</u> 8873,71	
1213	+C1424-11599	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,13	<u>2799.9</u> 363,99	<u>2285.00</u> 297,05	<u>460</u> 59,80	<u>54.9</u> 7,14	
1214	+C1424-11599 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,03	<u>2799.9</u> 84,00	<u>2285.00</u> 68,55	<u>460</u> 13,80	<u>54.9</u> 1,65	
1215	+C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	8,4892	<u>2866.2</u> 24331,75	<u>2350.00</u> 19949,62	<u>460</u> 3905,03	<u>56.2</u> 477,10	
1216	+C1424-11600 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	2,18178	<u>2866.2</u> 6253,42	<u>2350.00</u> 5127,18	<u>460</u> 1003,62	<u>56.2</u> 122,62	
1217	+C1424-11603	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	157,52	<u>3172.2</u> 499684,94	<u>2650.00</u> 417428,00	<u>460</u> 72459,20	<u>62.2</u> 9797,74	
1218	+C1424-11603 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм, водонепроникність W6, П4	м3	75,49	<u>3366</u> 254099,34	<u>2900.00</u> 218921,00	<u>400</u> 30196,00	<u>66</u> 4982,34	
1219	+C1424-11603 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	1,34995	<u>3172.2</u> 4282,31	<u>2650.00</u> 3577,37	<u>460</u> 620,98	<u>62.2</u> 83,96	
1220	+C1424-11604 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 40 мм W6	м3	328,2	<u>3559.8</u> 1168326,36	<u>3090.00</u> 1014138,00	<u>400</u> 131280,00	<u>69.8</u> 22908,36	
1221	+C1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	116,458	<u>2799.9</u> 326070,75	<u>2285.00</u> 266106,53	<u>460</u> 53570,68	<u>54.9</u> 6393,54	
1222	+C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,051	<u>2866.2</u> 146,18	<u>2350.00</u> 119,85	<u>460</u> 23,46	<u>56.2</u> 2,87	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1223	+C1424-11613-2 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М-250], крупність заповнювача 20-40 мм, марка за водонепроникністю 0,4 МПа	м3	117,7	<u>3121.2</u> 367365,24	<u>2660.00</u> 313082,00	<u>400</u> 47080,00	<u>61.2</u> 7203,24	
1224	+C1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	237,49	<u>3172.2</u> 753365,78	<u>2650.00</u> 629348,50	<u>460</u> 109245,40	<u>62.2</u> 14771,88	
1225	+C1424-11615 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм, водонасиченість W6, П4	м3	127	<u>3366</u> 427482,00	<u>2900.00</u> 368300,00	<u>400</u> 50800,00	<u>66</u> 8382,00	
1226	+C1424-11616 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	4,71	<u>3559.8</u> 16766,66	<u>3090.00</u> 14553,90	<u>400</u> 1884,00	<u>69.8</u> 328,76	
1227	+C1424-11620	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,0437	<u>2799.9</u> 122,36	<u>2285.00</u> 99,85	<u>460</u> 20,10	<u>54.9</u> 2,41	
1228	+C1424-11623	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В22, 5 [М300], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	1,62	<u>3345.6</u> 5419,87	<u>2880.00</u> 4665,60	<u>400</u> 648,00	<u>65.6</u> 106,27	
1229	+C1424-11624 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм, водонасиченість W6, П4	м3	436,6	<u>3366</u> 1469595,60	<u>2900.00</u> 1266140,00	<u>400</u> 174640,00	<u>66</u> 28815,60	
1230	+C1424-11627 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В40 [М500], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	164,3	<u>3814.8</u> 626771,64	<u>3340.00</u> 548762,00	<u>400</u> 65720,00	<u>74.8</u> 12289,64	
1231	+C1424-11632	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,001586	<u>2799.9</u> 4,44	<u>2285.00</u> 3,62	<u>460</u> 0,73	<u>54.9</u> 0,09	
1232	+C1424-11633	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	52,1015	<u>2866.2</u> 149333,32	<u>2350.00</u> 122438,53	<u>460</u> 23966,69	<u>56.2</u> 2928,10	
1233	+C1424-11639	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В40 [М500], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	424,38	<u>3814.8</u> 1618924,82	<u>3340.00</u> 1417429,20	<u>400</u> 169752,00	<u>74.8</u> 31743,62	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1234	+C1424-11640	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В45 [М600], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	11,87	<u>3814,8</u> 45281,68	<u>3340,00</u> 39645,80	<u>400</u> 4748,00	<u>74,8</u> 887,88	
1235	C111-1891-1	Суміші сухі штукатурні МП-75	кг	255139	<u>9,75</u> 2487605,25	<u>9,27</u> 2365138,53	<u>0,29</u> 73990,31	<u>0,19</u> 48476,41	
1236	+C1546-82	Сурик свинцевий	т	0,0176409	<u>119680,61</u> 2111,27	<u>116813,94</u> 2060,70	<u>519,99</u> 9,17	<u>2346,68</u> 41,40	
1237	C121-781 варіант 1	Сходи сталеві/драбини	т	0,1276	<u>79633,1</u> 10161,18	<u>78667,15</u> 10037,93	<u>373,15</u> 47,61	<u>592,8</u> 75,64	
1238	&C1418-8848-1-П	Сходові марші ЛМ-30-60-13П, серія РС 6161-88	шт	18	<u>18736,31</u> 337253,58	<u>18368,93</u> 330640,74	<u>-</u> -	<u>367,38</u> 6612,84	
1239	&C1418-8848-2-П варіант 1	Сходові марші ЛМ-30-60-13П-1	шт	18	<u>18736,31</u> 337253,58	<u>18368,93</u> 330640,74	<u>-</u> -	<u>367,38</u> 6612,84	
1240	&C1630-1821-7-Н варіант 1	Счетчики [водомеры] холодной воды KB-1, 5х. Ду=15мм.	шт	81	<u>777,19</u> 62952,39	<u>760,20</u> 61576,20	<u>1,75</u> 141,75	<u>15,24</u> 1234,44	
1241	&C1-3081 варіант 2	Т-профіль металевий основний напрямний KRAFT Nova T-24 3600x24 мм білий	м	364,6	<u>32,59</u> 11882,31	<u>31,95</u> 11648,97	<u>-</u> -	<u>0,64</u> 233,34	
1242	&C1-3081 варіант 3	Т-профіль металевий поперечний KRAFT Nova T-24 1200x24 мм білий	м	729,2	<u>29,78</u> 21715,58	<u>29,20</u> 21292,64	<u>-</u> -	<u>0,58</u> 422,94	
1243	&C1-3081 варіант 4	Т-профіль металевий поперечний KRAFT Nova T-24 600x24мм білий	м	364,6	<u>30,6</u> 11156,76	<u>30,00</u> 10938,00	<u>-</u> -	<u>0,6</u> 218,76	
1244	+C1546-83	Тавот	кг	318,1567	<u>48,16</u> 15322,43	<u>46,68</u> 14851,55	<u>0,54</u> 171,80	<u>0,94</u> 299,08	
1245	+C111-1726 варіант 2	Тактильні індикатори, рифи повздовжні Полоса 300x300x10мм	м2	0,27	<u>1011,63</u> 273,14	<u>977,80</u> 264,01	<u>13,99</u> 3,78	<u>19,84</u> 5,35	
1246	+C111-1726 варіант 3	Тактильні індикатори, рифи типу зрізних конусів Конус 300x300x10мм	м2	3,81	<u>1011,63</u> 3854,31	<u>977,80</u> 3725,42	<u>13,99</u> 53,30	<u>19,84</u> 75,59	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1247	&C111-1726-П варіант 1	Тактильна стрічка на клейовій основі напрямна Т32-С 30х5	м	6,3	<u>92.21</u> 580,92	<u>89.00</u> 560,70	<u>1.4</u> 8,82	<u>1.81</u> 11,40	
1248	+C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,007657	<u>17432.86</u> 133,48	<u>16613.59</u> 127,21	<u>477.45</u> 3,66	<u>341.82</u> 2,61	
1249	&C114-269-У-1 варіант 2	Тепловідбивна ізоляція "Polynum ONE" 4мм	м2	261	<u>123.43</u> 32215,23	<u>120.00</u> 31320,00	<u>1.01</u> 263,61	<u>2.42</u> 631,62	
1250	&C1630-1584- 1 варіант 2	Термостатична головка Danfoss	шт	313	<u>637.92</u> 199668,96	<u>625.10</u> 195656,30	<u>0.31</u> 97,03	<u>12.51</u> 3915,63	
1251	+C111-1882	Тканина мішкова	10м2	0,01257	<u>811.4</u> 10,20	<u>792.77</u> 9,97	<u>2.72</u> 0,03	<u>15.91</u> 0,20	
1252	+C111-1129	Товстолистовий прокат із вуглецевої сталі звичайної якості гарячекатаний з обрізними кромками, товщина 9-12 мм, сталь марки Ст3сп	т	0,01818	<u>34218.19</u> 622,09	<u>33688.08</u> 612,45	<u>275.38</u> 5,01	<u>254.73</u> 4,63	
1253	+C111-1763 варіант 3	Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350	м2	0,45	<u>30.09</u> 13,54	<u>28.30</u> 12,74	<u>1.2</u> 0,54	<u>0.59</u> 0,26	
1254	&C113-1397-2 варіант 2	Торцева заглушка універсальна д.150/100	шт	2	<u>124.83</u> 249,66	<u>122.00</u> 244,00	<u>0.38</u> 0,76	<u>2.45</u> 4,90	
1255	+C113-1151 варіант 2	Трійник з поліетилену діам. 110/63 мм	шт	2	<u>853.91</u> 1707,82	<u>834.90</u> 1669,80	<u>2.27</u> 4,54	<u>16.74</u> 33,48	
1256	+C113-2257 варіант 3	Трійники, із поліпропілену діам. 110х110 мм	шт	16	<u>92.19</u> 1475,04	<u>90.30</u> 1444,80	<u>0.08</u> 1,28	<u>1.81</u> 28,96	
1257	+C113-1103- 11Г варіант 2	Трійник 90ф200 /AISI 304 т.=0,5	шт	18	<u>603.34</u> 10860,12	<u>590.00</u> 10620,00	<u>1.51</u> 27,18	<u>11.83</u> 212,94	
1258	+C113-1103- 11Г варіант 1	Трійник 90ф200 врізка ф60/1ф100/AISI 304 т.=0,5	шт	81	<u>603.34</u> 48870,54	<u>590.00</u> 47790,00	<u>1.51</u> 122,31	<u>11.83</u> 958,23	
1259	+C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	181	<u>6.81</u> 1232,61	<u>6.60</u> 1194,60	<u>0.08</u> 14,48	<u>0.13</u> 23,53	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1260	+С113-1738 варіант 1	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	81	<u>6.81</u> 551,61	<u>6.60</u> 534,60	<u>0.08</u> 6,48	<u>0.13</u> 10,53	
1261	С113-1739	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм	шт	1	<u>23.5</u> 23,50	<u>22.96</u> 22,96	<u>0.08</u> 0,08	<u>0.46</u> 0,46	
1262	+С113-1760 варіант 2	Трійник ВГП діам. 100х40 мм	шт	2	<u>438.73</u> 877,46	<u>429.90</u> 859,80	<u>0.23</u> 0,46	<u>8.6</u> 17,20	
1263	+С113-1753 варіант 2	Трійник ВГП діам. 50х25 мм	шт	1	<u>147.95</u> 147,95	<u>144.90</u> 144,90	<u>0.15</u> 0,15	<u>2.9</u> 2,90	
1264	С113-1457-1 варіант 1	Трійник НПВХ діам. 110х110	шт	4	<u>147.02</u> 588,08	<u>143.91</u> 575,64	<u>0.23</u> 0,92	<u>2.88</u> 11,52	
1265	+С113-1171 варіант 2	Трійник з поліетилену діам. 315/110 мм	шт	1	<u>11562.01</u> 11562,01	<u>11323.20</u> 11323,20	<u>12.1</u> 12,10	<u>226.71</u> 226,71	
1266	+С113-2256 варіант 2	Трійники із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	10	<u>75.46</u> 754,60	<u>73.90</u> 739,00	<u>0.08</u> 0,80	<u>1.48</u> 14,80	
1267	+С113-2254 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм	шт	368	<u>40.98</u> 15080,64	<u>40.10</u> 14756,80	<u>0.08</u> 29,44	<u>0.8</u> 294,40	
1268	+С113-2257 варіант 2	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм	шт	180	<u>98</u> 17640,00	<u>96.00</u> 17280,00	<u>0.08</u> 14,40	<u>1.92</u> 345,60	
1269	+С113-2263 варіант 1	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм	шт	8	<u>41.09</u> 328,72	<u>40.20</u> 321,60	<u>0.08</u> 0,64	<u>0.81</u> 6,48	
1270	+С1534-143	Трійники штамповані рівнопрохідні із сталі марки 20, діаметр умовного проходу 80 мм, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм	шт	1	<u>259.63</u> 259,63	<u>253.61</u> 253,61	<u>0.93</u> 0,93	<u>5.09</u> 5,09	
1271	+С1534-145	Трійники штамповані рівнопрохідні із сталі марки 20, діаметр умовного проходу 100 мм, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	шт	1	<u>665.79</u> 665,79	<u>651.60</u> 651,60	<u>1.14</u> 1,14	<u>13.05</u> 13,05	
1272	+15093-35013 варіант 1	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм ² ВВГнгд	1000м	7,1	<u>23298.25</u> 165417,58	<u>22810.00</u> 161951,00	<u>31.42</u> 223,08	<u>456.83</u> 3243,50	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1273	+15093-35013 варіант 2	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,415	<u>23838.85</u> 9893,12	<u>23340.00</u> 9686,10	<u>31.42</u> 13,04	<u>467.43</u> 193,98	
1274	+15093-35023 варіант 1	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.2,5мм2 ВВГнгд	1000м	12,27	<u>36127.25</u> 443281,36	<u>35370.00</u> 433989,90	<u>48.87</u> 599,63	<u>708.38</u> 8691,83	
1275	+15093-35023 варіант 2	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,155	<u>38106.05</u> 5906,44	<u>37310.00</u> 5783,05	<u>48.87</u> 7,57	<u>747.18</u> 115,82	
1276	&1503-8483-1	Тримач горизонтальний W200	шт	50	<u>36.96</u> 1848,00	<u>28.56</u> 1428,00	<u>7.68</u> 384,00	<u>0.72</u> 36,00	
1277	&C111-1844-7 варіант 1	Тримач дроту металевий з дюбелем, Н-031	шт.	366	<u>59.62</u> 21820,92	<u>59.16</u> 21652,56	<u>0.02</u> 7,32	<u>0.44</u> 161,04	
1278	&C111-1844-7 варіант 5	Тримач дроту металевий з дюбелем, Н-033	шт.	4	<u>52.86</u> 211,44	<u>52.45</u> 209,80	<u>0.02</u> 0,08	<u>0.39</u> 1,56	
1279	&C111-1844-7 варіант 4	Тримач дроту пластиковий для плоского даху з заповненням бетону, Н-303	шт.	167	<u>48.62</u> 8119,54	<u>48.24</u> 8056,08	<u>0.02</u> 3,34	<u>0.36</u> 60,12	
1280	&C111-1844-3 варіант 1	Тримач смуги металевий з дюбелем, Н-037	шт.	12	<u>52.38</u> 628,56	<u>51.36</u> 616,32	<u>0.63</u> 7,56	<u>0.39</u> 4,68	
1281	&C113-1397-1 варіант 2	Труба водостічна L=3м, д.100	м	3	<u>132.03</u> 396,09	<u>128.33</u> 384,99	<u>1.11</u> 3,33	<u>2.59</u> 7,77	
1282	+C113-1360 варіант 3	Труба гнучка гофрована двошарова із поліетилену 125мм, KD 0125125_BC	м	1626	<u>83.46</u> 135705,96	<u>81.56</u> 132616,56	<u>0.26</u> 422,76	<u>1.64</u> 2666,64	
1283	+C113-1451-2 варіант 1	Труба жорстка двошарова електротехнічна з поліетилену з муфтою 110/93 чорна	м	3	<u>95.96</u> 287,88	<u>91.81</u> 275,43	<u>2.27</u> 6,81	<u>1.88</u> 5,64	
1284	+C111-965 варіант 2	Труба металева квадратна 60x60x4	т	0,3148	<u>21964.73</u> 6914,50	<u>21525.84</u> 6776,33	<u>275.38</u> 86,69	<u>163.51</u> 51,48	
1285	&C130-1124-1 варіант 1	Труба ф 200 дл.=1000/AISI 304 т.=0,5	шт	1188	<u>648.57</u> 770501,16	<u>634.00</u> 753192,00	<u>1.85</u> 2197,80	<u>12.72</u> 15111,36	
1286	&C130-1124-1 варіант 2	Труба ф 200 дл.=500/AISI 304 т.=0,5	шт	9	<u>332.37</u> 2991,33	<u>324.00</u> 2916,00	<u>1.85</u> 16,65	<u>6.52</u> 58,68	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1287	&C130-1140-1	Труба ф200дл.300/нерж.сталь т.= 0,5 мм	шт	9	<u>271.17</u> 2440,53	<u>264.00</u> 2376,00	<u>1.85</u> 16,65	<u>5.32</u> 47,88	
1288	+C113-30 варіант 2	Труби із сталевих емальованих труб, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стілки 4,5 мм	м	20	<u>560.07</u> 11201,40	<u>554.20</u> 11084,00	<u>1.7</u> 34,00	<u>4.17</u> 83,40	
1289	+C113-34 варіант 2	Труби із сталевих емальованих труб, діаметр умовного проходу 100 мм, товщина стілки 5 мм	м	25	<u>1017.26</u> 25431,50	<u>1006.00</u> 25150,00	<u>3.69</u> 92,25	<u>7.57</u> 189,25	
1290	+C113-1353 варіант 2	Труби із сталевих емальованих труб, зовнішній діаметр 25х4 мм	м	10	<u>387.49</u> 3874,90	<u>379.80</u> 3798,00	<u>0.09</u> 0,90	<u>7.6</u> 76,00	
1291	+C113-1355 варіант 2	Труби із сталевих емальованих труб, зовнішній діаметр 40х4 мм	м	25	<u>473</u> 11825,00	<u>463.40</u> 11585,00	<u>0.33</u> 8,25	<u>9.27</u> 231,75	
1292	+C113-697	Труби азбестоцементні безнапірні, діаметр умовного проходу 100 мм	м	51,84	<u>135.79</u> 7039,35	<u>129.76</u> 6726,76	<u>3.37</u> 174,70	<u>2.66</u> 137,89	
1293	C113-1451 варіант 1	Труби зовнішньої каналізації НПВХ діаметром 110х3,4 мм	м	172	<u>173.6</u> 29859,20	<u>167.93</u> 28883,96	<u>2.27</u> 390,44	<u>3.4</u> 584,80	
1294	+C113-1451 варіант 2	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110х3,2 мм	м	35,85	<u>231.92</u> 8314,33	<u>225.10</u> 8069,84	<u>2.27</u> 81,38	<u>4.55</u> 163,11	
1295	+C113-1453 варіант 1	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 160х4 мм	м	19	<u>523.94</u> 9954,86	<u>510.80</u> 9705,20	<u>2.87</u> 54,53	<u>10.27</u> 195,13	
1296	+C1530-30 варіант 1	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середньолегкий, зовнішній діаметр 200 мм	10м	1,06	<u>8743.42</u> 9268,03	<u>8536.50</u> 9048,69	<u>35.48</u> 37,61	<u>171.44</u> 181,73	
1297	+C1530-34 варіант 1	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середньолегкий, зовнішній діаметр 315 мм	10м	4,34	<u>22848.27</u> 99161,49	<u>22312.36</u> 96835,64	<u>87.9</u> 381,49	<u>448.01</u> 1944,36	
1298	+C1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	24,53864	<u>138.11</u> 3389,03	<u>134.27</u> 3294,80	<u>1.13</u> 27,73	<u>2.71</u> 66,50	
1299	+C1530-59 варіант 1	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 400 мм	10м	12,12	<u>25248.55</u> 306012,43	<u>24550.00</u> 297546,00	<u>203.48</u> 2466,18	<u>495.07</u> 6000,25	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1300	+C113-959 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі горючих газів PE 100 SDR-11(0,6МПа) , зовнішній діаметр 63x5,8 мм	м	16,15	<u>182.89</u> 2953,67	<u>178.50</u> 2882,78	<u>0.8</u> 12,92	<u>3.59</u> 57,97	
1301	+C113-1697 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 20x2,8 мм Екопластик	м	2010,2	<u>70.56</u> 141839,71	<u>69.10</u> 138904,82	<u>0.08</u> 160,82	<u>1.38</u> 2774,07	
1302	+C113-1698 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 25x3,5 мм Екопластик	м	1307,1	<u>104.19</u> 136186,75	<u>102.00</u> 133324,20	<u>0.15</u> 196,07	<u>2.04</u> 2666,48	
1303	+C1545-267 варіант 1	Труби полівінілхлоридні	т	0,03626	<u>218297.97</u> 7915,48	<u>213633.64</u> 7746,36	<u>383.98</u> 13,92	<u>4280.35</u> 155,20	
1304	+C113-955 варіант 1	Труби поліетиленові PE 80 SDR-11(0,6МПа) , зовнішній діаметр 32x3 мм	м	45,93	<u>48.07</u> 2207,86	<u>46.92</u> 2155,04	<u>0.21</u> 9,65	<u>0.94</u> 43,17	
1305	+C113-2224 варіант 1	Труби поліетиленові діам. 32 мм	м	0,3	<u>48.71</u> 14,61	<u>47.67</u> 14,30	<u>0.08</u> 0,02	<u>0.96</u> 0,29	
1306	+C113-977 варіант 1	Труби поліетиленові PE 100 SDR-11(0,6МПа) , зовнішній діаметр 225x20,5мм	м	7,7	<u>2299.07</u> 17702,84	<u>2244.00</u> 17278,80	<u>9.99</u> 76,92	<u>45.08</u> 347,12	
1307	+C113-965 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі горючих газів PE100 SDR-11(0,6МПа) , зовнішній діаметр 110x10 мм	м	29,28	<u>544.72</u> 15949,40	<u>533.80</u> 15629,66	<u>0.24</u> 7,03	<u>10.68</u> 312,71	
1308	+C113-1380 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110x6,6 мм	м	22	<u>234.77</u> 5164,94	<u>228.50</u> 5027,00	<u>1.67</u> 36,74	<u>4.6</u> 101,20	
1309	+C113-1408 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-26(0,6 МПа), зовнішній діаметр 400x15,3 мм	м	1,5	<u>25057.47</u> 37586,21	<u>24552.00</u> 36828,00	<u>14.15</u> 21,23	<u>491.32</u> 736,98	
1310	+C113-1681 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20x2,8 мм	м	3087	<u>38.23</u> 118016,01	<u>37.40</u> 115453,80	<u>0.08</u> 246,96	<u>0.75</u> 2315,25	
1311	+C113-1682 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25x3,5 мм	м	759	<u>56.87</u> 43164,33	<u>55.60</u> 42200,40	<u>0.15</u> 113,85	<u>1.12</u> 850,08	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1312	C113-1683	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32x4,4 мм	м	27	<u>81.52</u> 2201,04	<u>79.69</u> 2151,63	<u>0.23</u> 6,21	<u>1.6</u> 43,20	
1313	+C113-1684 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 40x5,5 мм	м	176	<u>161.85</u> 28485,60	<u>158.30</u> 27860,80	<u>0.38</u> 66,88	<u>3.17</u> 557,92	
1314	+C113-1689	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20x3,4 мм	м	20	<u>70.56</u> 1411,20	<u>69.10</u> 1382,00	<u>0.08</u> 1,60	<u>1.38</u> 27,60	
1315	+C113-2226 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	653	<u>77.43</u> 50561,79	<u>75.80</u> 49497,40	<u>0.11</u> 71,83	<u>1.52</u> 992,56	
1316	+C113-2227 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	890	<u>231.49</u> 206026,10	<u>226.80</u> 201852,00	<u>0.15</u> 133,50	<u>4.54</u> 4040,60	
1317	+C113-216 варіант 1	Труби сталеві електрозварні Ф426x5	м	6	<u>2595.24</u> 15571,44	<u>2561.63</u> 15369,78	<u>14.29</u> 85,74	<u>19.32</u> 115,92	
1318	+C113-228 варіант 1	Труби сталеві електрозварні Ф530x8	м	5	<u>7687.45</u> 38437,25	<u>7598.75</u> 37993,75	<u>31.47</u> 157,35	<u>57.23</u> 286,15	
1319	+C113-127 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 16 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	26	<u>74.69</u> 1941,94	<u>74.00</u> 1924,00	<u>0.13</u> 3,38	<u>0.56</u> 14,56	
1320	+C113-129 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 20 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	60	<u>98.81</u> 5928,60	<u>97.82</u> 5869,20	<u>0.25</u> 15,00	<u>0.74</u> 44,40	
1321	+C113-129 варіант 3	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 20 мм, товщина стінки 2 мм	м	24,3	<u>103.12</u> 2505,82	<u>102.10</u> 2481,03	<u>0.25</u> 6,08	<u>0.77</u> 18,71	
1322	+C113-130 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 25 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	62	<u>121.77</u> 7549,74	<u>120.41</u> 7465,42	<u>0.45</u> 27,90	<u>0.91</u> 56,42	
1323	+C113-131	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	60	<u>173.58</u> 10414,80	<u>171.79</u> 10307,40	<u>0.5</u> 30,00	<u>1.29</u> 77,40	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1324	+С113-133	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 40 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	34	<u>206.66</u> 7026,44	<u>204.48</u> 6952,32	<u>0.64</u> 21,76	<u>1.54</u> 52,36	
1325	+С113-135 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 45 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	1	<u>167.02</u> 167,02	<u>165.03</u> 165,03	<u>0.75</u> 0,75	<u>1.24</u> 1,24	
1326	+С113-137 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	2,4	<u>280.92</u> 674,21	<u>277.90</u> 666,96	<u>0.93</u> 2,23	<u>2.09</u> 5,02	
1327	+С113-138	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	2,97	<u>236.69</u> 702,97	<u>233.83</u> 694,48	<u>1.1</u> 3,27	<u>1.76</u> 5,22	
1328	+С113-139 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	29,52	<u>307</u> 9062,64	<u>303.44</u> 8957,55	<u>1.27</u> 37,49	<u>2.29</u> 67,60	
1329	+С113-154 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	4,75	<u>490.38</u> 2329,31	<u>484.70</u> 2302,33	<u>2.03</u> 9,64	<u>3.65</u> 17,34	
1330	+С113-155 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 4 мм	м	23,09	<u>486.07</u> 11223,36	<u>480.14</u> 11086,43	<u>2.31</u> 53,34	<u>3.62</u> 83,59	
1331	+С113-159	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 3 мм	м	6,53	<u>454.89</u> 2970,43	<u>449.36</u> 2934,32	<u>2.14</u> 13,97	<u>3.39</u> 22,14	
1332	+С113-159 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 3 мм, ізольована	м	1,506	<u>1424.67</u> 2145,55	<u>1411.92</u> 2126,35	<u>2.14</u> 3,22	<u>10.61</u> 15,98	
1333	С113-161	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	1,76	<u>344.12</u> 605,65	<u>338.72</u> 596,15	<u>2.84</u> 5,00	<u>2.56</u> 4,50	
1334	+С113-162 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	12,18	<u>648.91</u> 7903,72	<u>640.91</u> 7806,28	<u>3.17</u> 38,61	<u>4.83</u> 58,83	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1335	C113-175	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4 мм	м	0,2	<u>519.05</u> 103,81	<u>510.98</u> 102,20	<u>4.21</u> 0,84	<u>3.86</u> 0,77	
1336	+C113-176	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	1,5	<u>554.89</u> 832,34	<u>546.02</u> 819,03	<u>4.74</u> 7,11	<u>4.13</u> 6,20	
1337	+C113-189 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 5 мм	м	1,3	<u>1704.27</u> 2215,55	<u>1684.31</u> 2189,60	<u>7.27</u> 9,45	<u>12.69</u> 16,50	
1338	C113-201	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 5 мм	м	0,4	<u>1300.65</u> 520,26	<u>1280.09</u> 512,04	<u>10.88</u> 4,35	<u>9.68</u> 3,87	
1339	C113-217	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральшовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм ² , зовнішній діаметр 426 мм, товщина стінки 6 мм	м	1,2	<u>2369.94</u> 2843,93	<u>2335.17</u> 2802,20	<u>17.13</u> 20,56	<u>17.64</u> 21,17	
1340	C113-225 варіант 1	Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 530 x5	м	46	<u>2946.02</u> 135516,92	<u>2904.32</u> 133598,72	<u>19.77</u> 909,42	<u>21.93</u> 1008,78	
1341	+C113-2	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	31,93	<u>86.05</u> 2747,58	<u>85.000</u> 2714,05	<u>0.41</u> 13,09	<u>0.64</u> 20,44	
1342	+C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	11,5948	<u>121.9</u> 1413,41	<u>120.41</u> 1396,13	<u>0.58</u> 6,72	<u>0.91</u> 10,56	
1343	+C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	18,5652	<u>233.99</u> 4344,07	<u>231.09</u> 4290,23	<u>1.16</u> 21,54	<u>1.74</u> 32,30	
1344	+C113-14 варіант 2	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	5	<u>108.22</u> 541,10	<u>106.95</u> 534,75	<u>0.46</u> 2,30	<u>0.81</u> 4,05	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1345	+C113-16	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	9	<u>173.93</u> 1565,37	<u>171.79</u> 1546,11	<u>0.85</u> 7,65	<u>1.29</u> 11,61	
1346	+C113-17 варіант 2	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	48,6	<u>224.72</u> 10921,39	<u>221.99</u> 10788,71	<u>1.06</u> 51,52	<u>1.67</u> 81,16	
1347	+C113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	342,9036	<u>385.03</u> 132028,17	<u>379.86</u> 130255,36	<u>2.3</u> 788,68	<u>2.87</u> 984,13	
1348	+C1545-262	Трубка ПВХ, діаметр 4-6 мм	кг	2,29	<u>94.37</u> 216,11	<u>92.14</u> 211,00	<u>0.38</u> 0,87	<u>1.85</u> 4,24	
1349	+C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	4,67	<u>256.15</u> 1196,22	<u>250.75</u> 1171,00	<u>0.38</u> 1,77	<u>5.02</u> 23,45	
1350	&15093-35033-1-2Ф варіант 1	Трьохжильний кабель напругою до 660в перерізом 3.4мм ² ВВГнгд	1000м	1,98	<u>69556.63</u> 137722,13	<u>68124.00</u> 134885,52	<u>68.77</u> 136,16	<u>1363.86</u> 2700,45	
1351	&C111-708-П	Туалетні перегородки ЛДСП	м ²	6,15	<u>1055.97</u> 6494,22	<u>1030.00</u> 6334,50	<u>5.26</u> 32,35	<u>20.71</u> 127,37	
1352	+C111-1292	Уайт-спірит	т	0,000888	<u>3608.93</u> 3,20	<u>2900.00</u> 2,58	<u>638.17</u> 0,57	<u>70.76</u> 0,05	
1353	C111-1292-1	Уайт-спірит	кг	0,03344	<u>3.61</u> 0,12	<u>2.90</u> 0,10	<u>0.64</u> 0,02	<u>0.07</u> -	
1354	&C1630-679-П варіант 1	Ударна насадка SDS-MAX для уземлювачів д.16, G-160	шт	1	<u>497.51</u> 497,51	<u>486.00</u> 486,00	<u>1.75</u> 1,75	<u>9.76</u> 9,76	
1355	+C130-644 варіант 2	Умивальник в комплекті з сифоном	комплект	85	<u>1008.62</u> 85732,70	<u>982.00</u> 83470,00	<u>6.84</u> 581,40	<u>19.78</u> 1681,30	
1356	+C130-644 варіант 3	Умивальник типа "Тюльпан" для МГН в комплекті з сифоном	комплект	1	<u>3180.09</u> 3180,09	<u>3110.90</u> 3110,90	<u>6.84</u> 6,84	<u>62.35</u> 62,35	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1357	+C130-901 варіант 3	Унітаз в комплекті для МГН з низько разташованим змивним бачком	шт	1	<u>4598.33</u> 4598,33	<u>4499.20</u> 4499,20	<u>8.97</u> 8,97	<u>90.16</u> 90,16	
1358	+C130-901 варіант 4	Унітаз в комплекті з змивним бачком	шт	84	<u>2565.74</u> 215522,16	<u>2506.46</u> 210542,64	<u>8.97</u> 753,48	<u>50.31</u> 4226,04	
1359	+C1545-37	Утримувач K188	100шт	9,0048	<u>1161.6</u> 10459,98	<u>1136.90</u> 10237,56	<u>1.92</u> 17,29	<u>22.78</u> 205,13	
1360	&C113-1545-1	Ущільнювач силіконовий ф 200 мм	шт	1278	<u>69.76</u> 89153,28	<u>68.00</u> 86904,00	<u>0.39</u> 498,42	<u>1.37</u> 1750,86	
1361	&C113-1539-1	Ущільнювач силіконовий ф60	шт	81	<u>32.83</u> 2659,23	<u>32.00</u> 2592,00	<u>0.19</u> 15,39	<u>0.64</u> 51,84	
1362	+C1546-92 варіант 1	Фіксаж	л	0,1	<u>448.6</u> 44,86	<u>439.20</u> 43,92	<u>0.6</u> 0,06	<u>8.8</u> 0,88	
1363	&C1630-103- 34 варіант 2	Фільтр осадочний (ФОФ) DN 15/PN16	шт	2	<u>104.4</u> 208,80	<u>102.00</u> 204,00	<u>0.35</u> 0,70	<u>2.05</u> 4,10	
1364	&C1630-103- 34 варіант 3	Фільтр сітчатий DN 20/PN16	шт	81	<u>149.18</u> 12083,58	<u>145.90</u> 11817,90	<u>0.35</u> 28,35	<u>2.93</u> 237,33	
1365	+C1630-106 варіант 2	Фільтри для очищення води в трубопроводах діаметром 50 мм	шт	1	<u>1285.22</u> 1285,22	<u>1245.60</u> 1245,60	<u>14.42</u> 14,42	<u>25.2</u> 25,20	
1366	&C111-359-1- B1 варіант 1	Фарба акрилатна водоемульсійна, витрата 0,14л/м2	л	2079,7	<u>54.19</u> 112698,94	<u>52.61</u> 109413,02	<u>0.52</u> 1081,44	<u>1.06</u> 2204,48	
1367	+C111-341	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17 біла	т	0,00005	<u>78121.89</u> 3,91	<u>76065.37</u> 3,80	<u>524.72</u> 0,03	<u>1531.8</u> 0,08	
1368	+C111-2014-4	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16	кг	730,51	<u>75.31</u> 55014,71	<u>73.12</u> 53414,89	<u>0.71</u> 518,66	<u>1.48</u> 1081,16	
1369	&C111-359-1- П1	Фарба для бетонних підлог АК-11, 30 кг	кг	963,04	<u>100.49</u> 96775,89	<u>98.00</u> 94377,92	<u>0.52</u> 500,78	<u>1.97</u> 1897,19	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1370	&C111-334-П варіант 1	Фарба для розмітки АК-107, біла	т	0,025	<u>110695.21</u> 2767,38	<u>108000.00</u> 2700,00	<u>524.72</u> 13,12	<u>2170.49</u> 54,26	
1371	+C1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0,013443	<u>165823.47</u> 2229,16	<u>161976.40</u> 2177,45	<u>595.63</u> 8,01	<u>3251.44</u> 43,70	
1372	C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,000308	<u>42011.99</u> 12,94	<u>40663.51</u> 12,52	<u>524.72</u> 0,16	<u>823.76</u> 0,26	
1373	+C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,002606	<u>50307.35</u> 131,10	<u>48796.21</u> 127,16	<u>524.72</u> 1,37	<u>986.42</u> 2,57	
1374	+C111-411	Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 світло-бежева	т	0,000675	<u>50307.13</u> 33,96	<u>48796.00</u> 32,94	<u>524.72</u> 0,35	<u>986.41</u> 0,67	
1375	+C111-411 варіант 1	Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 світло-бежева	т	0,00387	<u>60933.79</u> 235,81	<u>59214.29</u> 229,16	<u>524.72</u> 2,03	<u>1194.78</u> 4,62	
1376	+C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло- бежева	т	0,00028	<u>34819.64</u> 9,75	<u>33612.18</u> 9,41	<u>524.72</u> 0,15	<u>682.74</u> 0,19	
1377	+C111-430	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14	т	0,0012912	<u>50307.13</u> 64,96	<u>48796.00</u> 63,01	<u>524.72</u> 0,68	<u>986.41</u> 1,27	
1378	+C111-432 варіант 1	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, мумія, ПФ-14	т	0,02	<u>96405.86</u> 1928,12	<u>93990.83</u> 1879,82	<u>524.72</u> 10,49	<u>1890.31</u> 37,81	
1379	C111-479	Фарба порошкова П-ПЭ-971, марки А, Б, В, червоно-коричнева, сіра	т	0,00056	<u>327783.62</u> 183,56	<u>320831.77</u> 179,67	<u>524.72</u> 0,29	<u>6427.13</u> 3,60	
1380	&C1630-115-1 варіант 2	Фасадний кошик для кондиціонера PR 1250	шт	143	<u>2353.12</u> 336496,16	<u>2300.00</u> 328900,00	<u>6.98</u> 998,14	<u>46.14</u> 6598,02	
1381	C113-944	Фасонні сталеві зварні частини, діаметр до 800 мм	т	0,016	<u>97965.27</u> 1567,44	<u>95729.56</u> 1531,67	<u>314.82</u> 5,04	<u>1920.89</u> 30,73	
1382	+C111-987	Фасонний гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості марки СтЗкп, кутовий рівнополічковий, товщина 11-30 мм, ширина полицки 180-200 мм	т	0,0281985	<u>27188.28</u> 766,67	<u>26710.51</u> 753,20	<u>275.38</u> 7,77	<u>202.39</u> 5,70	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1383	+C130-969 варіант 2	Фланці плоскі вільні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	2	<u>356.57</u> 713,14	<u>348.20</u> 696,40	<u>1.38</u> 2,76	<u>6.99</u> 13,98	
1384	C130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	8	<u>184.7</u> 1477,60	<u>180.48</u> 1443,84	<u>0.6</u> 4,80	<u>3.62</u> 28,96	
1385	+C130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	11	<u>222.99</u> 2452,89	<u>217.90</u> 2396,90	<u>0.72</u> 7,92	<u>4.37</u> 48,07	
1386	C130-967	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	2	<u>247.44</u> 494,88	<u>241.61</u> 483,22	<u>0.98</u> 1,96	<u>4.85</u> 9,70	
1387	C130-971	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 150 мм	шт	6,28	<u>546.16</u> 3429,88	<u>533.14</u> 3348,12	<u>2.31</u> 14,51	<u>10.71</u> 67,25	
1388	+C130-982	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	15	<u>284.03</u> 4260,45	<u>277.78</u> 4166,70	<u>0.68</u> 10,20	<u>5.57</u> 83,55	
1389	+C130-983 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	10	<u>349.18</u> 3491,80	<u>341.43</u> 3414,30	<u>0.9</u> 9,00	<u>6.85</u> 68,50	
1390	+C130-986 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	4	<u>720.48</u> 2881,92	<u>704.70</u> 2818,80	<u>1.65</u> 6,60	<u>14.13</u> 56,52	
1391	&C1416-8711- 2 варіант 1	Хвiртка "ДУОС" 200х50мм 5,00мм/4,00мм/5, 00мм 2,00м/1,00м оц.+ПП RAL 6005 ЗЕЛЕНИЙ 2,70м/80х60мм/2,0мм 60х40мм/1, 5мм +замок врізний KALE +запірна пластина (2,0 мм) оц.+ПП	шт	1	<u>10269.77</u> 10269,77	<u>10056.64</u> 10056,64	<u>11.76</u> 11,76	<u>201.37</u> 201,37	
1392	+C113-1881 варіант 2	Хомут з гумовою ізоляцією Д32мм	шт	18	<u>20.43</u> 367,74	<u>19.95</u> 359,10	<u>0.08</u> 1,44	<u>0.4</u> 7,20	
1393	+C113-1883 варіант 2	Хомут з гумовою ізоляцією Д57мм	шт	4	<u>24.67</u> 98,68	<u>24.11</u> 96,44	<u>0.08</u> 0,32	<u>0.48</u> 1,92	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1394	+C113-1882 варіант 1	Хомут з гумовою ізоляцією Ду 40	шт	108	<u>21.34</u> 2304,72	<u>20.84</u> 2250,72	<u>0.08</u> 8,64	<u>0.42</u> 45,36	
1395	+C113-1882 варіант 2	Хомут з гумовою ізоляцією Ду 40 мм	шт	28	<u>21.34</u> 597,52	<u>20.84</u> 583,52	<u>0.08</u> 2,24	<u>0.42</u> 11,76	
1396	&C113-1885-1	Хомут із шурупом діам. 110 мм	шт	452	<u>20.28</u> 9166,56	<u>19.80</u> 8949,60	<u>0.08</u> 36,16	<u>0.4</u> 180,80	
1397	+C113-1879	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт	490	<u>14.77</u> 7237,30	<u>14.40</u> 7056,00	<u>0.08</u> 39,20	<u>0.29</u> 142,10	
1398	+C113-1880 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 25 мм	шт	115	<u>15.59</u> 1792,85	<u>15.20</u> 1748,00	<u>0.08</u> 9,20	<u>0.31</u> 35,65	
1399	+C113-1883	Хомут із шурупом діам. 50 мм	шт	231	<u>11.3</u> 2610,30	<u>11.00</u> 2541,00	<u>0.08</u> 18,48	<u>0.22</u> 50,82	
1400	&C126-472-2 варіант 1	Хомут Омега д.20	шт	40	<u>78.95</u> 3158,00	<u>77.76</u> 3110,40	<u>0.6</u> 24,00	<u>0.59</u> 23,60	
1401	&C126-472-2 варіант 2	Хомут Омега д.25	шт	42	<u>85.13</u> 3575,46	<u>83.90</u> 3523,80	<u>0.6</u> 25,20	<u>0.63</u> 26,46	
1402	&C126-472-2 варіант 3	Хомут Омега д.32	шт	42	<u>103</u> 4326,00	<u>101.63</u> 4268,46	<u>0.6</u> 25,20	<u>0.77</u> 32,34	
1403	&C126-472-2 варіант 4	Хомут Омега д.40	шт	40	<u>137.54</u> 5501,60	<u>135.92</u> 5436,80	<u>0.6</u> 24,00	<u>1.02</u> 40,80	
1404	+C130-478	Хомути для кріплення повітроводів STD 205	т	0,00015	<u>10698.25</u> 1,60	<u>10097.52</u> 1,51	<u>390.96</u> 0,06	<u>209.77</u> 0,03	
1405	&C111-1851- 11 варіант 1	Хрестики пластикові дистанційні Compass 2.5 мм 200 шт./уп	шт	11751	<u>0.05</u> 587,55	<u>0.04</u> 470,04	<u>0.01</u> 117,51	<u>-</u> -	
1406	+C113-2271 варіант 1	Хрестовина каналізаційна 90 град. із поліпропілену діам. 110/110 мм	шт	1	<u>224.28</u> 224,28	<u>219.80</u> 219,80	<u>0.08</u> 0,08	<u>4.4</u> 4,40	
1407	&C1532-14-1 варіант 1	Хрестовини, діаметр умовного проходу 400	шт	1	<u>17006.11</u> 17006,11	<u>16670.00</u> 16670,00	<u>2.66</u> 2,66	<u>333.45</u> 333,45	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1408	+С111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,0087915	<u>30885.41</u> 271,53	<u>29975.57</u> 263,53	<u>304.24</u> 2,67	<u>605.6</u> 5,33	
1409	+С111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0,0173565	<u>30885.41</u> 536,06	<u>29975.57</u> 520,27	<u>304.24</u> 5,28	<u>605.6</u> 10,51	
1410	+С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,312321	<u>29362.94</u> 9170,66	<u>28434.60</u> 8880,72	<u>352.6</u> 110,12	<u>575.74</u> 179,82	
1411	+С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,40572164	<u>37543.12</u> 15232,06	<u>36454.38</u> 14790,33	<u>352.6</u> 143,06	<u>736.14</u> 298,67	
1412	+С111-180	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х50 мм	т	0,0204392	<u>35703.32</u> 729,75	<u>34650.65</u> 708,23	<u>352.6</u> 7,21	<u>700.07</u> 14,31	
1413	+С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,091858	<u>34304.99</u> 3151,19	<u>33279.74</u> 3057,01	<u>352.6</u> 32,39	<u>672.65</u> 61,79	
1414	+С111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм	т	0,00606	<u>34304.99</u> 207,89	<u>33279.74</u> 201,68	<u>352.6</u> 2,14	<u>672.65</u> 4,07	
1415	+С111-171	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0х100 мм	т	0,29484	<u>56596.68</u> 16686,97	<u>55134.34</u> 16255,81	<u>352.6</u> 103,96	<u>1109.74</u> 327,20	
1416	С111-1853	Цвяхи оцинковані будівельні	т	0,01425	<u>30080.43</u> 428,65	<u>29189.10</u> 415,94	<u>301.52</u> 4,30	<u>589.81</u> 8,41	
1417	С111-191	Цвяхи толеві круглі 2,0х20 мм	т	0,03198	<u>35832.23</u> 1145,91	<u>34777.04</u> 1112,17	<u>352.6</u> 11,28	<u>702.59</u> 22,46	
1418	+С1422-10934 варіант 1	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М150	1000шт	109,1594	<u>8228.48</u> 898215,94	<u>7000.00</u> 764115,80	<u>1067.14</u> 116488,36	<u>161.34</u> 17611,78	
1419	+С1422-10936 варіант 1	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	4,644	<u>6698.48</u> 31107,74	<u>5500.00</u> 25542,00	<u>1067.14</u> 4955,80	<u>131.34</u> 609,94	
1420	+С1422-10937 варіант 1	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М75	1000шт	1,044	<u>6494.48</u> 6780,24	<u>5300.00</u> 5533,20	<u>1067.14</u> 1114,09	<u>127.34</u> 132,95	
1421	С111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,0174	<u>10554.27</u> 183,64	<u>9946.30</u> 173,07	<u>401.02</u> 6,98	<u>206.95</u> 3,59	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1422	+С111-1356	Цемент для приготування розчину в умовах будови та в інших подібних випадках	т	0,7839	<u>2274.64</u> 1783,09	<u>1832.99</u> 1436,88	<u>397.05</u> 311,25	<u>44.6</u> 34,96	
1423	&С114-98-У-15 варіант 3	Циліндр базальтовий 114х50, фольговий	пог.м	25,5	<u>393.38</u> 10031,19	<u>385.20</u> 9822,60	<u>0.47</u> 11,99	<u>7.71</u> 196,60	
1424	+15093-9031	Чотирижильний кабель напругою 1000в перерізом 3.25+1.16мм ² СГ	1000м	0,02	<u>521685.43</u> 10433,71	<u>510444.00</u> 10208,88	<u>1012.3</u> 20,25	<u>10229.13</u> 204,58	
1425	&15093-9031- П	Чотирижильний кабель напругою 1000в перерізом 4.25 СГ	1000м	0,2	<u>470844.55</u> 94168,91	<u>460600.00</u> 92120,00	<u>1012.3</u> 202,46	<u>9232.25</u> 1846,45	
1426	+15093-9041	Чотирижильний кабель напругою 1000в перерізом 3.35+1.16мм ² СГ	1000м	0,03	<u>506532.68</u> 15195,98	<u>495388.00</u> 14861,64	<u>1212.67</u> 36,38	<u>9932.01</u> 297,96	
1427	+15093-9051	Чотирижильний кабель напругою 1000в перерізом 3.50+1.25мм ² СГ	1000м	0,085	<u>712416.52</u> 60555,40	<u>697084.10</u> 59252,15	<u>1363.47</u> 115,89	<u>13968.95</u> 1187,36	
1428	+15093-9061 варіант 1	Чотирижильний кабель напругою 1000в перерізом 3.70+1.35мм ² СГ	1000м	0,13	<u>1039814.71</u> 135175,91	<u>1017702.83</u> 132301,37	<u>1723.36</u> 224,04	<u>20388.52</u> 2650,50	
1429	&15093-9061- П	Чотирижильний кабель напругою 1000в перерізом 4.95 СГ	1000м	0,012	<u>1576310.41</u> 18915,73	<u>1543679.00</u> 18524,15	<u>1723.36</u> 20,68	<u>30908.05</u> 370,90	
1430	&С111-1484-4 варіант 1	Шайба М8	шт	88	<u>1.24</u> 109,12	<u>1.20</u> 105,60	<u>0.02</u> 1,76	<u>0.02</u> 1,76	
1431	+С118-68 варіант 1	Шайба плоска d=16 оцинкована (16.01 DIN 125)	шт	6	<u>3.26</u> 19,56	<u>3.00</u> 18,00	<u>0.2</u> 1,20	<u>0.06</u> 0,36	
1432	+С118-68 варіант 2	Шайби м8	шт	640	<u>1.43</u> 915,20	<u>1.20</u> 768,00	<u>0.2</u> 128,00	<u>0.03</u> 19,20	
1433	+С115-25 варіант 3	Шайби пружинні колійні, виконання 2, діаметр різьби болтів 30 мм	т	0,0000664	<u>115399.31</u> 7,66	<u>112783.98</u> 7,49	<u>352.6</u> 0,02	<u>2262.73</u> 0,15	
1434	+С111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,001361	<u>25347.8</u> 34,50	<u>24883.73</u> 33,87	<u>275.38</u> 0,37	<u>188.69</u> 0,26	
1435	&С1545-288- 1-Э	Шини алюмінієва перерізом 50х5, тип АД31Т	м	18	<u>131.51</u> 2367,18	<u>128.78</u> 2318,04	<u>0.15</u> 2,70	<u>2.58</u> 46,44	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1436	&C1545-288-2 варіант 2	Шини алюмінієва перерізом 80x10, тип АД31Т	м	16	<u>414.73</u> 6635,68	<u>405.83</u> 6493,28	<u>0.77</u> 12,32	<u>8.13</u> 130,08	
1437	&15102-15022-1	Шинотримач (ізолятор) для вертикального/горизонтального кріплення 3-х шин	шт	8	<u>408</u> 3264,00	<u>400.00</u> 3200,00	<u>-</u> -	<u>8</u> 64,00	
1438	+2405-1919 варіант 3	Шинотримач ШП-1-375У1	шт	12	<u>172.74</u> 2072,88	<u>169.22</u> 2030,64	<u>0.13</u> 1,56	<u>3.39</u> 40,68	
1439	+C111-1323	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 300	т	0,00642	<u>3108.88</u> 19,96	<u>2646.90</u> 16,99	<u>401.02</u> 2,57	<u>60.96</u> 0,40	
1440	&C1545-318-2 варіант 2	Шланг гнучкий армований 1/2" L=300мм (для підключення приладів)	шт	439	<u>109.77</u> 48189,03	<u>107.40</u> 47148,60	<u>0.22</u> 96,58	<u>2.15</u> 943,85	
1441	+C113-1530 варіант 1	Шланг д/газу 3/4 Г-Г 100см	шт	81	<u>291.95</u> 23647,95	<u>286.14</u> 23177,34	<u>0.09</u> 7,29	<u>5.72</u> 463,32	
1442	+C113-1529 варіант 1	Шланг резиновий 1/2, 2м	шт	81	<u>164.76</u> 13345,56	<u>161.44</u> 13076,64	<u>0.09</u> 7,29	<u>3.23</u> 261,63	
1443	+C111-1374	Шпагат паперовий	т	0,0003	<u>42049.91</u> 12,61	<u>40869.65</u> 12,26	<u>355.75</u> 0,11	<u>824.51</u> 0,24	
1444	C111-1893	Шпагат ув'язувальний з луб'яних волокон	кг	0,055	<u>121.18</u> 6,66	<u>118.49</u> 6,52	<u>0.31</u> 0,02	<u>2.38</u> 0,12	
1445	+C1555-101 варіант 1	Шпаклівка мінеральна Cerezit СТ 29	кг	22962,5	<u>11.79</u> 270727,88	<u>11.08</u> 254424,50	<u>0.48</u> 11022,00	<u>0.23</u> 5281,38	
1446	+C111-1896	Шпаклівка полімерцементна	кг	87,4076	<u>100.08</u> 8747,75	<u>97.55</u> 8526,61	<u>0.57</u> 49,82	<u>1.96</u> 171,32	
1447	+C115-71 варіант 3	Шпали дерев'яні непросочені, І тип, довжина 2,75 м, для залізниці широкої колії	шт	3	<u>437.46</u> 1312,38	<u>400.67</u> 1202,01	<u>28.21</u> 84,63	<u>8.58</u> 25,74	
1448	C115-114	Шпали просочені для залізниць широкої колії, обрізні та необрізні хвойні [крім модрини], тип І	шт	17,4	<u>1019.01</u> 17730,77	<u>961.67</u> 16733,06	<u>37.36</u> 650,06	<u>19.98</u> 347,65	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1449	C115-115	Шпали просочені для залізниць широкої колії, обрізні та необрізні хвойні [крім модрини], тип II	шт	4	<u>826.53</u> 3306,12	<u>779.44</u> 3117,76	<u>30.88</u> 123,52	<u>16.21</u> 64,84	
1450	+C1545-291 варіант 1	Шпилька	комплект	1621,8	<u>60.57</u> 98232,43	<u>59.24</u> 96075,43	<u>0.14</u> 227,05	<u>1.19</u> 1929,95	
1451	+C1545-291 варіант 2	Шпилька 10x100	комплект	108	<u>5.4</u> 583,20	<u>5.15</u> 556,20	<u>0.14</u> 15,12	<u>0.11</u> 11,88	
1452	&C111-1381-1 варіант 1	Шпилька М 8x1000 оцинк.	шт	643	<u>29.56</u> 19007,08	<u>25.20</u> 16203,60	<u>3.78</u> 2430,54	<u>0.58</u> 372,94	
1453	&C111-1846-3-Н варіант 3	Шпилька різьбова М16 х 440	шт	6	<u>85.11</u> 510,66	<u>83.23</u> 499,38	<u>0.21</u> 1,26	<u>1.67</u> 10,02	
1454	+C111-1809 варіант 2	Шпилька різьбова м8 -хомути -на опорі	т	0,00859	<u>102238.96</u> 878,23	<u>101202.50</u> 869,33	<u>275.38</u> 2,37	<u>761.08</u> 6,53	
1455	+C111-2012-2	Штукатурка декоративна (короїд) Ceresit СТ 35	кг	7492,7	<u>18.68</u> 139963,64	<u>17.79</u> 133295,13	<u>0.52</u> 3896,20	<u>0.37</u> 2772,31	
1456	+C111-2012-6 варіант 1	Штукатурка декоративна акрилова (камінцева) Ceresit СТ 60	кг	3502,2	<u>53.41</u> 187052,50	<u>51.84</u> 181554,05	<u>0.52</u> 1821,14	<u>1.05</u> 3677,31	
1457	C1545-8 варіант 1	Штуцер з різьбою -кт (різьба довга)	шт	1	<u>113.99</u> 113,99	<u>111.52</u> 111,52	<u>0.23</u> 0,23	<u>2.24</u> 2,24	
1458	+C113-1878 варіант 3	Шуруп 60x3,5мм	шт	6989	<u>0.56</u> 3913,84	<u>0.47</u> 3284,83	<u>0.08</u> 559,12	<u>0.01</u> 69,89	
1459	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,056629	<u>51390.39</u> 2910,19	<u>50030.14</u> 2833,16	<u>352.6</u> 19,97	<u>1007.65</u> 57,06	
1460	+C111-1479 варіант 1	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,014575	<u>73843.92</u> 1076,28	<u>72043.40</u> 1050,03	<u>352.6</u> 5,14	<u>1447.92</u> 21,11	
1461	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,00934	<u>43889.66</u> 409,93	<u>42676.48</u> 398,60	<u>352.6</u> 3,29	<u>860.58</u> 8,04	
1462	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,056934	<u>41491.64</u> 2362,29	<u>40325.48</u> 2295,89	<u>352.6</u> 20,07	<u>813.56</u> 46,33	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1463	+С111-1483 варіант 1	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,000207	<u>49718.04</u> 10,29	<u>48390.58</u> 10,02	<u>352.6</u> 0,07	<u>974.86</u> 0,20	
1464	С111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,09	<u>37928.48</u> 3413,56	<u>36832.18</u> 3314,90	<u>352.6</u> 31,73	<u>743.7</u> 66,93	
1465	+С1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	12,4885	<u>1258.66</u> 15718,78	<u>583.00</u> 7280,80	<u>650.98</u> 8129,76	<u>24.68</u> 308,22	
1466	+С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	522,0292	<u>1119.38</u> 584349,05	<u>446.45</u> 233059,94	<u>650.98</u> 339830,57	<u>21.95</u> 11458,54	
1467	+С1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	0,805	<u>1422.18</u> 1144,85	<u>784.00</u> 631,12	<u>610.29</u> 491,28	<u>27.89</u> 22,45	
1468	+С1421-9469	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка М400	м3	0,009	<u>1591.5</u> 14,32	<u>950.00</u> 8,55	<u>610.29</u> 5,49	<u>31.21</u> 0,28	
1469	+С1421-9470	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М400	м3	0,024	<u>1217.16</u> 29,21	<u>583.00</u> 13,99	<u>610.29</u> 14,65	<u>23.87</u> 0,57	
1470	С1421-9471	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	0,5311	<u>1047.56</u> 556,36	<u>416.73</u> 221,33	<u>610.29</u> 324,13	<u>20.54</u> 10,90	
1471	+С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,142486	<u>1012.39</u> 144,25	<u>382.25</u> 54,47	<u>610.29</u> 86,96	<u>19.85</u> 2,82	
1472	&1517-1100-4 варіант 1	Щит ЩК у комплекті згідно специфікації	шт	81	<u>925.12</u> 74934,72	<u>900.00</u> 72900,00	<u>6.98</u> 565,38	<u>18.14</u> 1469,34	
1473	&2405-1001-1	Щит навісної 12 модулів металевий, IP 54,	шт	1	<u>2082.09</u> 2082,09	<u>2040.00</u> 2040,00	<u>1.26</u> 1,26	<u>40.83</u> 40,83	
1474	+С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	735,537847	<u>528.28</u> 388569,93	<u>512.58</u> 377021,99	<u>5.34</u> 3927,77	<u>10.36</u> 7620,17	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1475	+С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	23,83277	<u>730.04</u> 17398,88	<u>708.11</u> 16876,22	<u>7.62</u> 181,61	<u>14.31</u> 341,05	
1476	&С1545-547-1 варіант 4	Щогла блискавкоприймача на тринозі 6,0м, М-05/60	шт	2	<u>11440.89</u> 22881,78	<u>11193.00</u> 22386,00	<u>23.56</u> 47,12	<u>224.33</u> 448,66	
1477	+С1630-1240 варіант 1	Електроводонагрівач V=80л, N=2,0квт	шт	1	<u>5315.76</u> 5315,76	<u>5199.00</u> 5199,00	<u>12.53</u> 12,53	<u>104.23</u> 104,23	
1478	+С1429-61 варіант 1	Ялівець 3-4роки	шт	14	<u>156.29</u> 2188,06	<u>152.92</u> 2140,88	<u>0.31</u> 4,34	<u>3.06</u> 42,84	
1479	+1517-2346 варіант 1	Ящик з трансформатором знижувальним ЯТП-0,25-220-24	шт	4	<u>2158.19</u> 8632,76	<u>2112.73</u> 8450,92	<u>3.14</u> 12,56	<u>42.32</u> 169,28	
1480	+С111-1904 варіант 2	анкер 10х150 з гайкою та шайбою	шт	152	<u>19.96</u> 3033,92	<u>19.56</u> 2973,12	<u>0.01</u> 1,52	<u>0.39</u> 59,28	
1481	С112-245	Дрова оброблені, довжина 1,5-2 м, з ялини, кедру, ялиці, осики, липи, верби (зворотній матеріал) Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат	м3	98,42	<u>578.5</u> 56935,97	<u>578.5</u> 56935,97			
1482	С1999-9003	Бензин	кг	14,9478	<u>61.48</u> 918,99	<u>61.48</u> 918,99			
1483	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	10414,7737	<u>4.88263</u> 50851,49	<u>4.88263</u> 50851,49			
1484	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	71,7971	<u>184.55</u> 13250,16	<u>184.55</u> 13250,16			
1485	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	27,6734	<u>186.09</u> 5149,75	<u>186.09</u> 5149,75			
1486	С1999-9009	Дрова	м3	13,2318	<u>119.13</u> 1576,31	<u>119.13</u> 1576,31			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом	грн.		71746,70	71746,70			
		Разом по розділу III	грн.		106978871,23	102004038,49	2954050,23	2020782,51	
		<u>IV. Устаткування</u>							
1487	+1504-19155 варіант 3	Аварійний світильник дворежимний IP42	шт	2	<u>1351.05</u> 2702,10	<u>1300.00</u> 2600,00	<u>39.00</u> 78,00	<u>12.05</u> 24,10	
1488	&1517-1526-3	Адаптор для вертикального для автоматичного вимикача NSX630, LV432486	компл	2	<u>13319.22</u> 26638,44	<u>12815.94</u> 25631,88	<u>384.48</u> 768,96	<u>118.80</u> 237,60	
1489	&1602-30168-47	База Б103-02 - шестиконтактна (4 плоских контакти, 2 гвинтових контакти)	шт	9	<u>65.82</u> 592,38	<u>63.33</u> 569,97	<u>1.90</u> 17,10	<u>0.59</u> 5,31	
1490	&1708-4059-1 варіант 1	Бездротовий маршрутизатор TL-WR845N	шт	81	<u>743.94</u> 60259,14	<u>715.83</u> 57982,23	<u>21.47</u> 1739,07	<u>6.64</u> 537,84	
1491	&1517-1839-1	Блок автоматичного запуску дизель генератора	шт	1	<u>2909.96</u> 2909,96	<u>2800.00</u> 2800,00	<u>84.00</u> 84,00	<u>25.96</u> 25,96	
1492	&*550101-32-2 варіант 5	Велопарковка на 8 велосипедів Echo-8 нержавіюча сталь	шт	1	<u>11740.63</u> 11740,63	<u>11297.00</u> 11297,00	<u>338.91</u> 338,91	<u>104.72</u> 104,72	
1493	&1504-1148-1 варіант 1	Вимикач автоматичний 415В,36кА, 3Р/3Т, 630А, з розчеплювачем MICROLOGIC, COMPACT NSX630F C63F32D630	шт	4	<u>35816.59</u> 143266,36	<u>34463.22</u> 137852,88	<u>1033.90</u> 4135,60	<u>319.47</u> 1277,88	
1494	&1504-1002-В	Вимикач автоматичний, 1р 4А	к-т	1	<u>166.28</u> 166,28	<u>160.00</u> 160,00	<u>4.80</u> 4,80	<u>1.48</u> 1,48	
1495	+*2402-3004 варіант 1	Вогнегасник вуглекислотний ОУ-5 (ВВК-3,5)	шт	1	<u>1099.89</u> 1099,89	<u>1058.33</u> 1058,33	<u>31.75</u> 31,75	<u>9.81</u> 9,81	
1496	&1501-4028-1 варіант 1	Генератор дизельний 10 кВт DE 12000Е3 в комплекті	шт	1	<u>165320.22</u> 165320,22	<u>159073.41</u> 159073,41	<u>4772.20</u> 4772,20	<u>1474.61</u> 1474,61	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1497	&*560110-22-1 варіант 5	Гойдалка на металевих стійках двомісна КМ-4.02 3,2х1,6х2,1 з фанерним сидінням на гнучкій підвісці KS-4.02	шт	1	<u>26256.12</u> 26256,12	<u>25264.00</u> 25264,00	<u>757.92</u> 757,92	<u>234.20</u> 234,20	
1498	&*560110-22-1 варіант 6	Гойдалка на пружині "Мотоцикл" КР-4.02, 0, 85х0,40х0,9	шт	1	<u>11598.25</u> 11598,25	<u>11160.00</u> 11160,00	<u>334.80</u> 334,80	<u>103.45</u> 103,45	
1499	&*560110-22-1 варіант 1	Гойдалка-балансир КВ-4.05, 2,3х0,3х0,5	шт	1	<u>8522.01</u> 8522,01	<u>8200.00</u> 8200,00	<u>246.00</u> 246,00	<u>76.01</u> 76,01	
1500	+15011-4041 варіант 1	Датчик руху 230В	шт	60	<u>315.01</u> 18900,60	<u>303.11</u> 18186,60	<u>9.09</u> 545,40	<u>2.81</u> 168,60	
1501	&*550101-30-1 варіант 6	Дитячий ігровий комплекс PlayBaby (Дніпро), код: PBS12	шт	1	<u>64434.74</u> 64434,74	<u>62000.00</u> 62000,00	<u>1860.00</u> 1860,00	<u>574.74</u> 574,74	
1502	&*550101-30-1 варіант 3	Карусель - "диск" КО-4.07	шт	1	<u>23695.36</u> 23695,36	<u>22800.00</u> 22800,00	<u>684.00</u> 684,00	<u>211.36</u> 211,36	
1503	&1517-1104-1	Кожух генератора 1240х960х980мм	шт	1	<u>40521.14</u> 40521,14	<u>38990.00</u> 38990,00	<u>1169.70</u> 1169,70	<u>361.44</u> 361,44	
1504	+1503-8598 варіант 2	Комірка КСО-366-4Н-630	шт	1	<u>63527.8</u> 63527,80	<u>53130.00</u> 53130,00	<u>9831.15</u> 9831,15	<u>566.65</u> 566,65	
1505	&1708-3114-1 варіант 1	Комутатор TP-Link TL-SG3452	шт	2	<u>14722.12</u> 29444,24	<u>14165.83</u> 28331,66	<u>424.97</u> 849,94	<u>131.32</u> 262,64	
1506	&*560110-125-2 варіант 1	Контейнер для сміття Plastik Gogic 1100л зелений	шт	3	<u>11556.68</u> 34670,04	<u>11120.00</u> 33360,00	<u>333.60</u> 1000,80	<u>103.08</u> 309,24	
1507	&1906-15001-1 варіант 1	Ліфт пасажирський	шт	2	<u>1135730.4</u> 2271460,80	<u>1125600.00</u> 2251200,00	<u>-</u> -	<u>10130.40</u> 20260,80	
1508	&*550101-144-1 варіант 2	Лавка зі спинкою на металевих ніжках DM- 2.02, 2,0х0,5х0,75	шт	6	<u>6476.73</u> 38860,38	<u>6232.00</u> 37392,00	<u>186.96</u> 1121,76	<u>57.77</u> 346,62	
1509	&1517-1526-2 варіант 1	Міжфазні перегородки для автоматичного вимикача NSX630, LV432492	компл	4	<u>2197.2</u> 8788,80	<u>2114.17</u> 8456,68	<u>63.43</u> 253,72	<u>19.60</u> 78,40	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1510	&*550101-32-2 варіант 6	Мегатурнік SW-11.24, 4,0x1,5x3,0	шт	1	<u>52645.26</u> 52645,26	<u>50656.00</u> 50656,00	<u>1519.68</u> 1519,68	<u>469.58</u> 469,58	
1511	&1708-4053-90 варіант 1	Модуль SEP TP-Link TL-SM321B	шт	2	<u>648.69</u> 1297,38	<u>624.17</u> 1248,34	<u>18.73</u> 37,46	<u>5.79</u> 11,58	
1512	&1602-30027- 15	Модуль розширення на 2 релейних виходи МРЛ-2.1	шт	1	<u>524.83</u> 524,83	<u>505.00</u> 505,00	<u>15.15</u> 15,15	<u>4.68</u> 4,68	
1513	&1602-30034- 19	Модуль узгодження шлейфів МУШ-1М (ARTON)	шт	2	<u>232.1</u> 464,20	<u>223.33</u> 446,66	<u>6.70</u> 13,40	<u>2.07</u> 4,14	
1514	&1517-1142-1 варіант 1	Монтажна панель для панелі ЩО ПУ1/0 МРР 11-1	шт	2	<u>2078.54</u> 4157,08	<u>2000.00</u> 4000,00	<u>60.00</u> 120,00	<u>18.54</u> 37,08	
1515	&1504-19061- 20	Оповіщувач світло-звуковий "Джміль"	шт	2	<u>950.93</u> 1901,86	<u>915.00</u> 1830,00	<u>27.45</u> 54,90	<u>8.48</u> 16,96	
1516	&1914-16008-1	Підймальна похила платформа Forstor FIL150-6,0x0,1-1,2x0,95	шт	1	<u>176675.9</u> 176675,90	<u>170000.00</u> 170000,00	<u>5100.00</u> 5100,00	<u>1575.90</u> 1575,90	
1517	+241996- 14048 варіант 1	Підставка напольна ф200/AISI 304 т.=0,5	шт	18	<u>999.78</u> 17996,04	<u>962.00</u> 17316,00	<u>28.86</u> 519,48	<u>8.92</u> 160,56	
1518	&*560110-22-1 варіант 4	Пісочниця дерев'яна РО-4.18, 2,2x1,35x0,32	шт	1	<u>22128.14</u> 22128,14	<u>21292.00</u> 21292,00	<u>638.76</u> 638,76	<u>197.38</u> 197,38	
1519	+17141-1056 варіант 3	Передфільтр ПФБ-1000	шт	1	<u>290904.14</u> 290904,14	<u>279912.00</u> 279912,00	<u>8397.36</u> 8397,36	<u>2594.78</u> 2594,78	
1520	&1517-1526-1 варіант 1	Подовжені виводи для автоматичного вимикача NSX630, LV432570	компл	4	<u>610.05</u> 2440,20	<u>587.00</u> 2348,00	<u>17.61</u> 70,44	<u>5.44</u> 21,76	
1521	+280222- 16114 варіант 1	Подрібнювач харчових відходів RZTK DC370	комплект	81	<u>2493.21</u> 201950,01	<u>2399.00</u> 194319,00	<u>71.97</u> 5829,57	<u>22.24</u> 1801,44	
1522	+1504-19155 варіант 1	Показчик сигнальний світловий "ВИХІД" двосторонній SFT-AF-EX-04	шт	27	<u>252.42</u> 6815,34	<u>242.88</u> 6557,76	<u>7.29</u> 196,83	<u>2.25</u> 60,75	
1523	&1504-19061- 29	Показчик світловий з написом "Вихід" ОС-1	шт	3	<u>607.97</u> 1823,91	<u>585.00</u> 1755,00	<u>17.55</u> 52,65	<u>5.42</u> 16,26	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1524	&1602-3013-6 варіант 1	Прилад приймально-контрольний пожежний ППКП "Тірас-4П.1" (з вбудованим МЦА- GSM)	шт.	1	<u>8646.73</u> 8646,73	<u>8320.00</u> 8320,00	<u>249.60</u> 249,60	<u>77.13</u> 77,13	
1525	+1504-17005 варіант 2	Розетка EVA,1-на з заземленням з кришкою, IP54 A	шт	3	<u>285.8</u> 857,40	<u>275.00</u> 825,00	<u>8.25</u> 24,75	<u>2.55</u> 7,65	
1526	+1504-17005 варіант 1	Розетка EVA,2-на з заземленням з кришкою, IP54 A	шт	3	<u>285.8</u> 857,40	<u>275.00</u> 825,00	<u>8.25</u> 24,75	<u>2.55</u> 7,65	
1527	+1504-19155 варіант 4	Світильник евакуаційний S504 GLASS LED 3W TNSY,чистий	шт	2	<u>279.56</u> 559,12	<u>269.00</u> 538,00	<u>8.07</u> 16,14	<u>2.49</u> 4,98	
1528	&1504-13114-1 варіант 1	Сигналізатор газу СГБ 1-5Б (CH4)	шт	81	<u>1917.45</u> 155313,45	<u>1845.00</u> 149445,00	<u>55.35</u> 4483,35	<u>17.10</u> 1385,10	
1529	+1504-17006 варіант 1	Силовa вилка переносна,5п,380В, 32 А	шт	1	<u>310.94</u> 310,94	<u>299.19</u> 299,19	<u>8.98</u> 8,98	<u>2.77</u> 2,77	
1530	&1602-40000- 33	Сповісyвач комбінований тепло-димовий Артон СПД-3.5	шт	9	<u>355.09</u> 3195,81	<u>341.67</u> 3075,03	<u>10.25</u> 92,25	<u>3.17</u> 28,53	
1531	&1602-30034-1	Сповісyвач пожежний ручний SPR-1	шт	3	<u>160.23</u> 480,69	<u>154.17</u> 462,51	<u>4.63</u> 13,89	<u>1.43</u> 4,29	
1532	+241996- 12009 варіант 1	Стелаж для бутлів 1270x1240x380мм	шт	1	<u>7856.88</u> 7856,88	<u>7560.00</u> 7560,00	<u>226.80</u> 226,80	<u>70.08</u> 70,08	
1533	+241996- 12009 варіант 2	Стелаж для бутлів 1580x1540x380мм	шт	2	<u>13094.8</u> 26189,60	<u>12600.00</u> 25200,00	<u>378.00</u> 756,00	<u>116.80</u> 233,60	
1534	+15011-4041 варіант 2	Сутінковий датчик руху 230В	шт	2	<u>315.01</u> 630,02	<u>303.11</u> 606,22	<u>9.09</u> 18,18	<u>2.81</u> 5,62	
1535	+1504-12102 варіант 1	Терморегулятор механічний	шт	2	<u>960.15</u> 1920,30	<u>923.87</u> 1847,74	<u>27.72</u> 55,44	<u>8.56</u> 17,12	
1536	&1708-1054-3 варіант 1	Точка доступу Wi-Fi MikroTik wAPac	шт	1	<u>3074.5</u> 3074,50	<u>2958.33</u> 2958,33	<u>88.75</u> 88,75	<u>27.42</u> 27,42	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1537	&1505-1013-1 варіант 1	Трансформатор ТМГ-630/10-У1 10/0,4 Д/УН-11	шт	1	<u>394922.6</u> 394922,60	<u>380000.00</u> 380000,00	<u>11400.00</u> 11400,00	<u>3522.60</u> 3522,60	
1538	&*550101-32-2 варіант 4	Тренажер "Тяга важеля" SO-10.36, 2,4х0,62х1,1	шт	1	<u>21587.72</u> 21587,72	<u>20772.00</u> 20772,00	<u>623.16</u> 623,16	<u>192.56</u> 192,56	
1539	&*560110-125-1 варіант 1	Урна металева UM-1.05, 0,39х0,39х0,97	шт	5	<u>3442.06</u> 17210,30	<u>3312.00</u> 16560,00	<u>99.36</u> 496,80	<u>30.70</u> 153,50	
1540	&2308-1113-1 варіант 2	Установка вентиляції припливно-витяжна в компл.	шт	1	<u>617207.9</u> 617207,90	<u>593886.00</u> 593886,00	<u>17816.58</u> 17816,58	<u>5505.32</u> 5505,32	
1541	+1808-12035 варіант 5	Установка насосна Q=102л/хв, Н=5,5м, N=280Вт. GRUNFOS SOLOLIFT 2D-2	шт	4	<u>18357.67</u> 73430,68	<u>17664.00</u> 70656,00	<u>529.92</u> 2119,68	<u>163.75</u> 655,00	
1542	+1808-12035 варіант 3	Установка насосна Q=2,5л/с, Н=8,5м, N=620Вт. GRUNFOS SOLOLIFT 2WC-3	шт	3	<u>21452.35</u> 64357,05	<u>20641.75</u> 61925,25	<u>619.25</u> 1857,75	<u>191.35</u> 574,05	
1543	+1808-12035 варіант 8	Установка насосна Q=8,8м3/г, Н=32м, N=0,37кВт. GRUNFOS HY DROMULTI-E 2CRE 3-5	шт	1	<u>340487.42</u> 340487,42	<u>327621.72</u> 327621,72	<u>9828.65</u> 9828,65	<u>3037.05</u> 3037,05	
1544	+17141-1056 варіант 1	Фільтр-поглинач БПФ-300	шт	2	<u>293959.6</u> 587919,20	<u>282852.00</u> 565704,00	<u>8485.56</u> 16971,12	<u>2622.04</u> 5244,08	
1545	+17141-1056 варіант 2	Фасонні вироби для фільтрів-поглиначів БПФ-300	шт	1	<u>61127.78</u> 61127,78	<u>58818.00</u> 58818,00	<u>1764.54</u> 1764,54	<u>545.24</u> 545,24	
1546	+1517-1100 варіант 1	Шафа серверна настінна 6U (ШМ.1.1, ШМ.1.2) розміром 270(н)х600х600 мм	шт	2	<u>3637.45</u> 7274,90	<u>3500.00</u> 7000,00	<u>105.00</u> 210,00	<u>32.45</u> 64,90	
1547	+1517-2078 варіант 3	Шафа увідна для житлових будинків 2200х1200х600мм ВРП1 у комплекті згідно специфікації	шт	1	<u>221816.74</u> 221816,74	<u>213435.15</u> 213435,15	<u>6403.05</u> 6403,05	<u>1978.54</u> 1978,54	
1548	&1517-1089-1 варіант 2	Шафи металеві 2200х1200х600мм, ЩС у комплекті згідно специфікації	шт	1	<u>22882.23</u> 22882,23	<u>22017.60</u> 22017,60	<u>660.53</u> 660,53	<u>204.10</u> 204,10	
1549	&1517-1089-1 варіант 4	Шафи металеві 500х400х220мм, АВР 80А у комплекті згідно специфікації	шт	1	<u>6804.38</u> 6804,38	<u>6547.27</u> 6547,27	<u>196.42</u> 196,42	<u>60.69</u> 60,69	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1550	&1704-30009-2-Щ варіант 1	Шафовий газорегуляторний пункт ШГРП-Н-01-Dival-500BP DN25/40 з регуляторами тиску газу Dival500BP DN25/40, дві лінії редукування	шт	1	<u>315246,97</u> 315246,97	<u>303335,00</u> 303335,00	<u>9100,05</u> 9100,05	<u>2811,92</u> 2811,92	
1551	+1517-1173 варіант 2	ЩО-90-11116У3	шт	1	<u>180832,98</u> 180832,98	<u>174000,00</u> 174000,00	<u>5220,00</u> 5220,00	<u>1612,98</u> 1612,98	
1552	+290220-2096 варіант 3	Щит ЩР1 у комплекті згідно специфікації	шт	1	<u>13854,3</u> 13854,30	<u>13330,80</u> 13330,80	<u>399,92</u> 399,92	<u>123,58</u> 123,58	
1553	+290220-2096 варіант 4	Щит ЩР2 у комплекті згідно специфікації	шт	1	<u>13854,3</u> 13854,30	<u>13330,80</u> 13330,80	<u>399,92</u> 399,92	<u>123,58</u> 123,58	
1554	+290220-2096 варіант 5	Щит ЩР3 у комплекті згідно специфікації	шт	1	<u>3589,78</u> 3589,78	<u>3454,14</u> 3454,14	<u>103,62</u> 103,62	<u>32,02</u> 32,02	
1555	&1517-1100-6 варіант 4	Щит ЩЗ-4 у комплекті згідно специфікації	шт	9	<u>23317,52</u> 209857,68	<u>22436,44</u> 201927,96	<u>673,09</u> 6057,81	<u>207,99</u> 1871,91	
1556	&1517-1100-6 варіант 3	Щит ЩЗ-6 у комплекті згідно специфікації	шт	9	<u>27630,49</u> 248674,41	<u>26586,44</u> 239277,96	<u>797,59</u> 7178,31	<u>246,46</u> 2218,14	
1557	+1517-1973-7 варіант 2	Щит металевий напольний, розміром 800х1500х400мм, IP54, у комплекті з цоколем висотою 200мм та монтажною панеллю 500х800мм	шт	2	<u>8028,17</u> 16056,34	<u>7724,82</u> 15449,64	<u>231,74</u> 463,48	<u>71,61</u> 143,22	
		Разом по розділу IV	грн.		7485988,47	7260693,71	158521,53	66773,23	
		у тому числі устаткування, що не монтується	грн.		334448,84	321811,33	9654,34	2983,17	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	82366,194					
		Стиснене повітря	м3	70448,593					
		Масильні матеріали	кг	2013,992					
		Гідравлічна рідина	кг	365,319					
		Дрова	м3	13,232					
		Бензин	л	7261,45					
		Дизельне паливо	л	29994,734					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "28 червня" 2023 р.

Символ '+' означає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Символ '*' означає, що устаткування є немонтованим.

Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склад інженер з ПКР _____ І.В.Люта
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Максима Дія у м. Дніпрі

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-01

на будівництво : Підготовчі роботи

Кошторисна вартість об'єкта	13499,337 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	20,26058 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1642,200 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 28 червня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01-01-01	на рубка дерев	46,742	-	46,742	0,39464	27,235	-
2	01-01-02	на демонтажні роботи	157,096	-	157,096	0,37256	30,735	-
3	01-01-03	на інженерна підготовка будівельного майданчика	835,022	-	835,022	1,52514	124,851	-
4	01-01-04	на пальове поле	5048,446	-	5048,446	7,73269	666,914	-
5	01-01-05	на земляні роботи	853,764	-	853,764	2,27559	180,556	-
6	01-01-06	на вертикальне планування	268,803	-	268,803	0,65375	52,112	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	01-01-07	на інженерна підготовка укриття	4172,852	2116,612	6289,464	7,30621	559,797	-
---		Всього:	11382,725	2116,612	13499,337	20,26058	1642,2	-
---		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	56,936	-	-	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

А.М.МЕЛЬНИК

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ю.П.ХІДЬКО

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

І.В.Люта

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Максима Дія у м. Дніпрі
Без ПДВ

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-01

на рубка дерев
Підготовчі роботи

Основа:
креслення (специфікації) № креслення 797/2511-2022-ГП, арк.1-12

Кошторисна вартість 46,742 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,39464 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 27,235 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Рубку дерев, корчування пнів									
1	КБ1-191-1	Звалювання дерев м'яких порід з кореня, діаметр стволів до 16 см	100шт	0,11	<u>871.64</u> 650,06	-	96	72	-	<u>8.8600</u>	<u>0.97</u>
2	КБ1-191-2	Звалювання дерев м'яких порід з кореня, діаметр стволів до 20 см	100шт	0,05	<u>1062.22</u> 812,94	-	53	41	-	<u>11.0800</u>	<u>0.55</u>
3	КБ1-191-4	Звалювання дерев м'яких порід з кореня, діаметр стволів до 28 см	100шт	0,01	<u>1675.23</u> 1259,76	-	17	13	-	<u>17.1700</u>	<u>0.17</u>
4	КБ1-191-5	Звалювання дерев м'яких порід з кореня, діаметр стволів до 32 см	100шт	0,01	<u>2280.72</u> 1671,37	-	23	17	-	<u>22.7800</u>	<u>0.23</u>
5	КБ1-191-6	Звалювання дерев м'яких порід з кореня, діаметр стволів понад 32 см	100шт	0,14	<u>3498.66</u> 2556,94	-	490	358	-	<u>34.8500</u>	<u>4.88</u>
6	КБ1-192-4	Трелювання деревини на відстань до 300 м тракторами потужністю 79 кВт [108 к.с.], діаметр стовбурів до 20 см	100шт	0,16	<u>4754.21</u> 665,17	<u>4089.04</u> 786,82	761	106	<u>655</u> 126	<u>10.9800</u> 8,2764	<u>1.76</u> 1,32
7	КБ1-192-5	Трелювання деревини на відстань до 300 м тракторами потужністю 79 кВт [108 к.с.], діаметр стовбурів до 30 см	100шт	0,01	<u>8304.89</u> 1163,74	<u>7141.15</u> 1374,12	83	12	<u>71</u> 14	<u>19.2100</u> 14,4540	<u>0.19</u> 0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ1-192-6	Трелювання деревини на відстань до 300 м тракторами потужністю 79 кВт [108 к.с.], діаметр стовбурів понад 30 см	100шт	0,15	<u>13525.70</u> 1884,64	<u>11641.06</u> 2240,00	2029	283	<u>1746</u> 336	<u>31.1100</u> 23,5620	<u>4.67</u> 3,53
9	КБ1-193-2	Обробка деревини м'яких порід, крім модрина, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів до 16 см	100шт	0,11	<u>2064.56</u> 1488,45	<u>-</u> -	227	164	<u>-</u> -	<u>22.7800</u> -	<u>2.51</u> -
10	КБ1-193-3	Обробка деревини м'яких порід, крім модрина, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів до 20 см	100шт	0,05	<u>3341.00</u> 2399,28	<u>-</u> -	167	120	<u>-</u> -	<u>36.7200</u> -	<u>1.84</u> -
11	КБ1-193-5	Обробка деревини м'яких порід, крім модрина, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів до 28 см	100шт	0,01	<u>6004.87</u> 4287,61	<u>-</u> -	60	43	<u>-</u> -	<u>65.6200</u> -	<u>0.66</u> -
12	КБ1-193-6	Обробка деревини м'яких порід, крім модрина, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів до 32 см	100шт	0,01	<u>7564.32</u> 5387,28	<u>-</u> -	76	54	<u>-</u> -	<u>82.4500</u> -	<u>0.82</u> -
13	КБ1-193-7	Обробка деревини м'яких порід, крім модрина, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів понад 32 см	100шт	0,14	<u>12022.59</u> 9103,26	<u>-</u> -	1683	1274	<u>-</u> -	<u>136.8500</u> -	<u>19.16</u> -
14	С112-245 (зворотні матеріали)	Дрова оброблені, довжина 1,5-2 м, з ялини, кедру, ялиці, осики, липи, верби (зворотні матеріали)	м3	98,42	<u>578.50</u> -	<u>-</u> -	56936	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КР18-115-1	Корчування вручну в міських умовах пнів ялини, ялиці, діаметр пня до 30 см	шт	17	<u>133.88</u> 133,88	<u>-</u> -	2276	2276	<u>-</u> -	<u>2.2100</u> -	<u>37.57</u> -
16	КР18-115-2	Корчування вручну в міських умовах пнів ялини, ялиці, діаметр пня понад 30 см до 50 см	шт	6	<u>336.22</u> 336,22	<u>-</u> -	2017	2017	<u>-</u> -	<u>5.5500</u> -	<u>33.3</u> -
17	КР18-115-3	Корчування вручну в міських умовах пнів ялини, ялиці, діаметр пня понад 50 см до 70 см	шт	9	<u>901.43</u> 901,43	<u>-</u> -	8113	8113	<u>-</u> -	<u>14.8800</u> -	<u>133.92</u> -
18	КБ1-202-1	Вивезення пнів тракторними причепами 2 т на відстань до 100 м, діаметр дерев до 32 см	100шт	0,18	<u>1905.24</u> 260,49	<u>1644.75</u> 318,19	343	47	<u>296</u> 57	<u>4.3000</u> 3,3839	<u>0.77</u> 0,61
19	КБ1-202-2	Вивезення пнів тракторними причепами 2 т на відстань до 100 м, діаметр дерев понад 32 см	100шт	0,14	<u>4478.87</u> 630,03	<u>3848.84</u> 744,58	627	88	<u>539</u> 104	<u>10.4000</u> 7,9186	<u>1.46</u> 1,11
		Разом прямі витрати по розділу 1					19141	15098	<u>3307</u> 637		<u>245.43</u> 6,71
		Разом будівельні роботи, грн.					19141				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					736				
		всього заробітна плата, грн.					15735				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					8858 23,72 2761 27999				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					56936				
		Всього по розділу 1					27999				
20	КР18-114-1 Застос.	Розділ 2. Обрізка дерев, омолодження Видалення гілок дерев та омолодження (сухостійних, аварійних та фаутих дерев м'яких листяних порід частинами із застосуванням автогідропідіймачів, діаметр стовбура до 20 см)	м3	1,9	<u>2898,38</u> 762,46	<u>2011,12</u> 377,16	5507	1449	<u>3821</u> 717	<u>11,1700</u> 4,5402	<u>21,22</u> 8,63
		Разом прямі витрати по розділу 2					5507	1449	<u>3821</u> 717		<u>21,22</u> 8,63
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5507 237 2166 1090 2,63 306 6597				
		Всього по розділу 2					6597				
21	КБ1-205-2	Розділ 3. Видалення кущів та порослі Корчування середнього чагарника і дрібнолісся у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.]	га	0,005	<u>9400,25</u> -	<u>9400,25</u> 1623,34	47	-	<u>47</u> 8	<u>-</u> 16,8168	<u>-</u> 0,08
		Разом прямі витрати по розділу 3					47	-	<u>47</u> 8		<u>-</u> 0,08
		Разом будівельні роботи, грн.					47				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					8 4 0,01 1 51				
		----- Всього по розділу 3					51				
22	КБ1-195-1	Розділ 4. Пересадження дерев Корчування дерев у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з трелюванням до 100 м, діаметр дерев до 16 см	100шт	0,16	<u>5455.39</u> 546,36	<u>4909.03</u> 912,34	873	87	<u>786</u> 146	<u>8.7600</u> 9,5517	<u>1.4</u> 1,53
23	КБ47-6-13	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів із круглою грудкою землі розміром 0,5х0,4 м у природному ґрунті з додаванням рослинної землі до 50% (в тимчасове місце)	10шт	1,6	<u>1682.36</u> 1465,43	<u>-</u> -	2692	2345	<u>-</u> -	<u>24.1900</u> -	<u>38.7</u> -
24	КБ47-9-3	Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,5х0,4 м	10шт	1,6	<u>3557.90</u> 1444,66	<u>1833.19</u> 342,71	5693	2311	<u>2933</u> 548	<u>19.6900</u> 3,7640	<u>31.5</u> 6,02
25	С1429-99 варіант 2	Клен-явір (пересадження існуючого)	шт	8	<u>-</u> -	<u>-</u> -	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	С1429-99 варіант 5	Акація (пересадження існуючого)	шт	1	<u>-</u> -	<u>-</u> -	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	С1429-99 варіант 6	Каштан (пересадження існуючого)	шт	1	<u>-</u> -	<u>-</u> -	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	С1429-99 варіант 7	Сосна (пересадження існуючого)	шт	4	<u>-</u> -	<u>-</u> -	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	С1429-99 варіант 8	Горобина (пересадження існуючого)	шт	2	<u>-</u> -	<u>-</u> -	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					9258	4743	<u>3719</u> 694		<u>71.6</u> 7,55
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					9258 796 5437				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					2836				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					821				
		Всього будівельні роботи, грн.					12094				

		Всього по розділу 4					12094				
		Разом прямі витрати по кошторису					33953	21290	<u>10894</u>		<u>338,25</u>
									2056		22,97
		Разом будівельні роботи, грн.					33953				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1769				
		всього заробітна плата, грн.					23346				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12789				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					33,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3889				
		Всього будівельні роботи, грн.					46742				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					56936				

		Всього по кошторису					46742				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					394,64				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					27235				

Склав інженер з ПКР І.В.Люта
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Максима Дія у м. Дніпрі
Без ПДВ

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-02
на демонтажні роботи
Підготовчі роботи

Основа:
креслення (специфікації) № креслення 797/2511-2022-ГП, арк.1-12

Кошторисна вартість 157,096 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,37256 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 30,735 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КБ1-17-9	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,65 [0, 5-1] м3, група ґрунтів 3 (розбирання шлакового покриття - 1432м2, h=0,3м)	1000м3	0,43	<u>51091.61</u> 1328,52	<u>49712.47</u> 8577,61	21969	571	<u>21376</u> 3688	<u>21.9300</u> 92,8112	<u>9.43</u> 39,91
2	КБ46-34-2	Розбирання бетонних фундаментів (демонтаж бетонних фундаментних конструкцій майданчиків)	м3	4,5	<u>3609.41</u> 1505,00	<u>2104.41</u> 543,48	16242	6773	<u>9469</u> 2446	<u>21.7800</u> 7,4415	<u>98.01</u> 33,49
3	КР20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	0,108	<u>2061.98</u> 102,38	<u>1959.60</u> 374,71	223	11	<u>212</u> 40	<u>1.6900</u> 4,0635	<u>0.18</u> 0,44
4	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	526,8	<u>198.09</u> -	<u>198.09</u> 23,84	104354	-	<u>104354</u> 12559	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 151,19
		Разом прямі витрати по розділу 1					142788	7355	<u>135411</u> 18733		<u>107.62</u> 225,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					142788 22 26088 14308 39,91 4647 157096 157096				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					142788 142788 22 26088 14308 39,91 4647 157096 157096	7355	135411 18733		107.62 225,03
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					372,56 30735				

Склав інженер з ПКР _____ І.В.Люта
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Максима Дія у м. Дніпрі
Без ПДВ

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-03
на інженерна підготовка будівельного майданчика
Підготовчі роботи

Основа:
креслення (специфікації) № креслення 797/2511-2022-ЗВК, специфікація

Кошторисна вартість 835,022 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,52514 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 124,851 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Підготовчі роботи									
		ЗГІДНО КОМПЛЕКТУ креслень 797/2511-2022-ЗВК, ЗВК.С									
1	КБ7-31-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення опор із плит і кілець діаметром до 1000 мм (згідно комплексу ЗК)	100м3	0,0729	<u>130171.11</u> 40021,91	<u>90149.20</u> 25281,14	9489	2918	<u>6571</u> 1843	<u>572.2320</u> 265,0546	<u>41.72</u> 19,32
2	ЖС7-8-1	Прочищення каналізаційних оглядових колодязів глибиною до 3 м з відкачуванням мулу. Маса осаду до 300 кг.	колодязь	3	<u>5158.56</u> 561,00	<u>4483.89</u> 487,07	15476	1683	<u>13452</u> 1461	<u>7.4700</u> 6,0258	<u>22.41</u> 18,08
3	ЖС7-11-2	Прочищення каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром до 300 мм каналопромивальною машиною.	10 м	10	<u>1935.77</u> 212,03	<u>1620.68</u> 176,05	19358	2120	<u>16207</u> 1761	<u>2.7000</u> 2,1780	<u>27</u> 21,78
4	ЖС7-11-4	Прочищення каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром до 600 мм каналопромивальною машиною.	10 м	15	<u>2287.87</u> 249,73	<u>1908.81</u> 207,35	34318	3746	<u>28632</u> 3110	<u>3.1800</u> 2,5652	<u>47.7</u> 38,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	ЖС7-11-6	Прочищення каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром до 1000 мм каналопромивальною машиною.	10 м	80	<u>3171,11</u> 343,96	<u>2629,11</u> 285,59	253689	27517	<u>210329</u> 22847	<u>4,3800</u> 3,5332	<u>350,4</u> 282,66
		Разом прямі витрати по розділу 1					332330	37984	<u>275191</u> 31022		<u>489,23</u> 380,32
		Разом будівельні роботи, грн.					332330				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19155				
		всього заробітна плата, грн.					69006				
		Загальновиробничі витрати, грн.					37576				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					104,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12145				
		Всього будівельні роботи, грн.					369906				

		Всього по розділу 1					369906				
6	КБ1-164-2	Розділ 2. Водовідвідні лотки Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,183	<u>15506.41</u> 15506,41	<u>-</u> -	2838	2838	<u>-</u> -	<u>261,8000</u> -	<u>47,91</u> -
7	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,183	<u>11122.49</u> 11122,49	<u>-</u> -	2035	2035	<u>-</u> -	<u>183,6000</u> -	<u>33,6</u> -
8	С311-20 зайвий ґрунт	Перевезення ґрунту до 20 км	т	29,3	<u>180.47</u> -	<u>180.47</u> 23,84	5288	-	<u>5288</u> 699	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 8,41
9	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	0,0183	<u>5287.55</u> 341,67	<u>4905,38</u> 811,69	97	6	<u>90</u> 15	<u>5,6400</u> 8,3241	<u>0,1</u> 0,15
10	КБ27-4-1	Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з лотків в укосах насипу	10 м	16,6	<u>4110.67</u> 936,31	<u>3174,36</u> 714,51	68237	15543	<u>52694</u> 11861	<u>13,5500</u> 7,4785	<u>224,93</u> 124,14
11	КБ1-166-1	Віднімається з попередньої роботи засипка щебеню (Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1)	100м3	-0,1328	<u>8775.75</u> 8775,75	<u>-</u> -	-1165	-1165	<u>-</u> -	<u>150,4500</u> -	<u>-19,98</u> -
12	С1416-8684 варіант 3	Лоток водовідвідний SUPER ЛВ-20.30.30 бетонний з вертикальним водозливом з решіткою чугунною ВЧ	шт	166	<u>1824.00</u> -	<u>-</u> -	302784	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ6-1-1	Замонолічення лотків (Улаштування бетонної підготовки)	100м3	0,166	<u>19985.73</u> 9576,99	<u>2337,46</u> 897,81	3318	1590	<u>388</u> 149	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>25,02</u> 1,77
14	С1424-11613-2 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М-250], крупність заповнювача 20-40 мм, марка за водонепроникністю 0,4 МПа	м3	16,93	<u>3121.20</u> -	<u>-</u> -	52842	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КБ7-57-5	Герметизація вертикальних стиків стінових панелей пінополістиролом	100м шва	3,32	<u>859.49</u> 849,46	-	2854	2820	-	<u>12.7700</u>	<u>42.4</u>
16	& С114-4-У-8-П варіант 1	Пінопласт R=25 кг/м3, t=20мм	м3	1,21	<u>3501,77</u> -	-	4237	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					443365	23667	<u>58460</u> 12724		<u>353.98</u> 134,47
		Разом будівельні роботи, грн.					443365				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					361238				
		всього заробітна плата, грн.					36391				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21750				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					62,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7309				
		Всього будівельні роботи, грн.					465115				

		Всього по розділу 2					465115				
		Разом прямі витрати по кошторису					775695	61651	<u>333651</u> 43746		<u>843.21</u> 514,79
		Разом будівельні роботи, грн.					775695				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					380393				
		всього заробітна плата, грн.					105397				
		Загальновиробничі витрати, грн.					59327				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					167,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19454				
		Всього будівельні роботи, грн.					835022				

		Всього по кошторису					835022				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1525,14				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					124851				

Склав інженер з ПКР І.В.Люта
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Максима Дія у м. Дніпрі
Без ПДВ

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-04

на пальове поле

Підготовчі роботи

Основа:
креслення (специфікації) № креслення 797/2511-2022-КБ.0, 797/2511-2022-КБ.0.В0

Кошторисна вартість 5048,446 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 7,73269 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 666,914 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Пальове поле. 216									
		буроін'єкційних паль (комплект КБ0)									
		ВКЛЮЧЕНІ ПАЛІ ДЛЯ ВИПРОБУВАНЬ									
		Паля БІП-1 (1шт., дослідна, робоча)									
		Улаштування буроін'єкційних паль	м3	1,5	<u>5959.59</u>	<u>5765.94</u>	8939	180	<u>8649</u>	<u>1.7600</u>	<u>2.64</u>
		діаметром 420 мм, довжина паль до 12 м			120,14	1194,22			1791	13,6439	20,47
		(група буріння 2 згідно табл.2 Збірнику №4									
		"Свердловини")									
		Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25	м3	1,9	<u>3366.00</u>	<u>-</u>	6395	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		[М350], крупність заповнювача більше 10 до			-	-			-	-	-
		20 мм, водонасиченість W6, П4									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КБ6-56-2	Виготовлення арматурних каркасів колон на будівельному майданчику з установленням в конструкцію, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм, при масі каркасу понад 100 кг до 200 кг (КП-1 - 1шт, поз.5 - для дослідів палі)	т	0,144	<u>3471.77</u> 2341,97	<u>848.06</u> 259,17	500	337	<u>122</u> 37	<u>31.9200</u> 3,1125	<u>4.6</u> 0,45
4	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,013	<u>29560.97</u> -	<u>-</u> -	384	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,086	<u>33803.19</u> -	<u>-</u> -	2907	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	С111-1816	Прокат штабовий із сталі марки СтЗсп, ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм	т	0,021	<u>57760.76</u> -	<u>-</u> -	1213	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	С113-217 поз.5	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральшовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 426 мм, товщина стінки 6 мм	м	0,4	<u>2369.94</u> -	<u>-</u> -	948	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КБ5-10-2	Вирубвання бетону з арматурного каркаса залізобетонних паль площею перерізу понад 0,1 м2 (Vвирубки=0,153м3) Паля БІП-2 (2шт., дослідна, робоча)	паля	1	<u>515.56</u> 147,78	<u>361.90</u> 81,08	516	148	<u>362</u> 81	<u>1.9900</u> 1,1102	<u>1.99</u> 1,11
9	КБ5-74-1	Улаштування бурін'єскійних паль діаметром 420 мм, довжина паль до 12 м (група буріння 2 згідно табл.2 Збірнику №4 "Свердловини")	м3	3	<u>5959.59</u> 120,14	<u>5765.94</u> 1194,22	17879	360	<u>17298</u> 3583	<u>1.7600</u> 13,6439	<u>5.28</u> 40,93
10	С1424-11624 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм, водонасиченість W6, П4	м3	3,8	<u>3366.00</u> -	<u>-</u> -	12791	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ6-56-2	Виготовлення арматурних каркасів колон на будівельному майданчику з установленням в конструкцію, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм, при масі каркасу понад 100 кг до 200 кг (КП-1 - 1шт, поз.5 - для дослідів палі)	т	0,287	<u>3471.77</u> 2341,97	<u>848.06</u> 259,17	996	672	<u>243</u> 74	<u>31.9200</u> 3,1125	<u>9.16</u> 0,89
12	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,026	<u>29560.97</u> -	<u>-</u> -	769	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,172	<u>33803.19</u> -	<u>-</u> -	5814	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	С111-1816	Прокат штабовий із сталі марки СтЗсп, ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм	т	0,041	<u>57760.76</u> -	<u>-</u> -	2368	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	C113-217 поз.5	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральньошовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм ² , зовнішній діаметр 426 мм, товщина стінки 6 мм	м	0,8	<u>2369.94</u> -	<u>-</u> -	1896	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КБ5-10-2	Вирубування бетону з арматурного каркаса залізобетонних паль площею перерізу понад 0,1 м ² (Vвирубки=0,306м ³) Паля БІП-3 (4шт., анкерна, робоча)	паля	2	<u>515.56</u> 147,78	<u>361.90</u> 81,08	1031	296	<u>724</u> 162	<u>1.9900</u> 1,1102	<u>3.98</u> 2,22
17	КБ5-74-3	Улаштування бурінісскійних паль діаметром 520 мм, довжина паль до 12 м (група буріння 2 згідно табл.2 Збірнику №4 "Свердловини")	м3	9,2	<u>4653.11</u> 109,87	<u>4488.46</u> 929,63	42809	1011	<u>41294</u> 8553	<u>1.5900</u> 10,6210	<u>14.63</u> 97,71
18	C1424-11624 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм, водонасиченість W6, П4	м3	11,7	<u>3366.00</u> -	<u>-</u> -	39382	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КБ6-56-2	Виготовлення арматурних каркасів колон на будівельному майданчику з установленням в конструкцію, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм, при масі каркасу понад 100 кг до 200 кг (КП-1 - 1шт.)	т	0,511	<u>3471.77</u> 2341,97	<u>848.06</u> 259,17	1774	1197	<u>433</u> 132	<u>31.9200</u> 3,1125	<u>16.31</u> 1,59
20	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,075	<u>29560.97</u> -	<u>-</u> -	2217	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,344	<u>33803.19</u> -	<u>-</u> -	11628	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	C111-1816	Прокат штабовий із сталі марки Ст3сп, ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм	т	0,097	<u>57760.76</u> -	<u>-</u> -	5603	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КБ6-11-10	Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг (ЗД1- 1шт. - для випробування палі)	т	0,121	<u>59217.13</u> 1644,20	<u>1548.34</u> 347,52	7165	199	<u>187</u> 42	<u>23.2100</u> 3,6000	<u>2.81</u> 0,44
24	КБ5-10-2	Вирубування бетону з арматурного каркаса залізобетонних паль площею перерізу понад 0,1 м ² (Vвирубки=0,936м ³) Паля БІП-4 (8шт., анкерна, робоча)	паля	4	<u>515.56</u> 147,78	<u>361.90</u> 81,08	2062	591	<u>1448</u> 324	<u>1.9900</u> 1,1102	<u>7.96</u> 4,44
25	КБ5-74-3	Улаштування бурінісскійних паль діаметром 520 мм, довжина паль до 12 м (група буріння 2 згідно табл.2 Збірнику №4 "Свердловини")	м3	18,6	<u>4653.11</u> 109,87	<u>4488.46</u> 929,63	86548	2044	<u>83485</u> 17291	<u>1.5900</u> 10,6210	<u>29.57</u> 197,55
26	C1424-11624 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм, водонасиченість W6, П4	м3	23,5	<u>3366.00</u> -	<u>-</u> -	79101	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	КБ6-56-2	Виготовлення арматурних каркасів колон на будівельному майданчику з установленням в конструкцію, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм, при масі каркасу понад 100 кг до 200 кг (КП-1 - 1шт.)	т	1,022	<u>3471,77</u> 2341,97	<u>848,06</u> 259,17	3548	2393	<u>867</u> 265	<u>31,9200</u> 3,1125	<u>32,62</u> 3,18
28	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,15	<u>29560,97</u> -	<u>-</u> -	4434	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,688	<u>33803,19</u> -	<u>-</u> -	23257	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	С111-1816	Прокат штабовий із сталі марки СтЗсп, ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм	т	0,194	<u>57760,76</u> -	<u>-</u> -	11206	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КБ6-11-10	Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг (ЗД1- 1шт. - для випробування палі)	т	0,242	<u>59217,13</u> 1644,20	<u>1548,34</u> 347,52	14331	398	<u>375</u> 84	<u>23,2100</u> 3,6000	<u>5,62</u> 0,87
32	КБ5-10-2	Вирубування бетону з арматурного каркаса залізобетонних паль площею перерізу понад 0,1 м2 (Vвирубки=1,872м3) Паля БІП-5 (95шт., робоча)	паля	8	<u>515,56</u> 147,78	<u>361,90</u> 81,08	4124	1182	<u>2895</u> 649	<u>1,9900</u> 1,1102	<u>15,92</u> 8,88
33	КБ5-74-1	Улаштування бурініскійних паль діаметром 420 мм, довжина паль до 12 м (група буріння 2 згідно табл.2 Збірнику №4 "Свердловини")	м3	143,5	<u>5959,59</u> 120,14	<u>5765,94</u> 1194,22	855201	17240	<u>827412</u> 171371	<u>1,7600</u> 13,6439	<u>252,56</u> 1957,9
34	С1424-11624 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм, водонасиченість W6, П4	м3	181	<u>3366,00</u> -	<u>-</u> -	609246	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КБ6-56-2	Виготовлення арматурних каркасів колон на будівельному майданчику з установленням в конструкцію, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм, при масі каркасу понад 100 кг до 200 кг (КП-1 - 1шт.)	т	11,267	<u>3471,77</u> 2341,97	<u>848,06</u> 259,17	39116	26387	<u>9555</u> 2920	<u>31,9200</u> 3,1125	<u>359,64</u> 35,07
36	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	1,257	<u>29560,97</u> -	<u>-</u> -	37158	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	8,175	<u>33803,19</u> -	<u>-</u> -	276341	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	С111-1816	Прокат штабовий із сталі марки СтЗсп, ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм	т	1,948	<u>57760,76</u> -	<u>-</u> -	112518	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КБ5-10-2	Вирубування бетону з арматурного каркаса залізобетонних паль площею перерізу понад 0,1 м2 (Vвирубки=13,77м3)	паля	95	<u>515,56</u> 147,78	<u>361,90</u> 81,08	48978	14039	<u>34381</u> 7703	<u>1,9900</u> 1,1102	<u>189,05</u> 105,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	КБ5-74-1	Паля БІП-6 (17шт., робоча) Улаштування бурін'єскійних паль діаметром 420 мм, довжина паль до 12 м (група буріння 2 згідно табл.2 Збірнику №4 "Свердловини")	м3	25,7	<u>5959.59</u> 120,14	<u>5765.94</u> 1194,22	153161	3088	<u>148185</u> 30691	<u>1.7600</u> 13,6439	<u>45.23</u> 350,65
41	C1424-11624 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм, водонасиченість W6, П4	м3	32,4	<u>3366.00</u> -	<u>-</u> -	109058	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	КБ6-56-2	Виготовлення арматурних каркасів колон на будівельному майданчику з установленням в конструкцію, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм, при масі каркасу понад 100 кг до 200 кг (КП-1 - 1шт.)	т	2,016	<u>3471.77</u> 2341,97	<u>848.06</u> 259,17	6999	4721	<u>1710</u> 522	<u>31.9200</u> 3,1125	<u>64.35</u> 6,27
43	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,225	<u>29560.97</u> -	<u>-</u> -	6651	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16- 18 мм	т	1,463	<u>33803.19</u> -	<u>-</u> -	49454	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	C111-1816	Прокат штабовий із сталі марки Ст3сп, ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм	т	0,349	<u>57760.76</u> -	<u>-</u> -	20159	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	КБ5-10-2	Вирубування бетону з арматурного каркаса залізобетонних паль площею перерізу понад 0,1 м2 (Vвирубки=1,411м3)	паля	17	<u>515.56</u> 147,78	<u>361.90</u> 81,08	8765	2512	<u>6152</u> 1378	<u>1.9900</u> 1,1102	<u>33.83</u> 18,87
47	КБ9-52-1 Застос.	Різання сталюого профільованого настилу (зрізання полоси поз.3 після вирубування бетону)	1м різа	5,1	<u>63.90</u> 37,77	<u>-</u> -	326	193	<u>-</u> -	<u>0.5400</u> -	<u>2.75</u> -
48	КБ5-74-1	Паля БІП-7 (81шт., робоча) Улаштування бурін'єскійних паль діаметром 420 мм, довжина паль до 12 м (група буріння 2 згідно табл.2 Збірнику №4 "Свердловини")	м3	123,1	<u>5959.59</u> 120,14	<u>5765.94</u> 1194,22	733626	14789	<u>709787</u> 147008	<u>1.7600</u> 13,6439	<u>216.66</u> 1679,56
49	C1424-11624 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм, водонасиченість W6, П4	м3	155,4	<u>3366.00</u> -	<u>-</u> -	523076	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	КБ6-56-2	Виготовлення арматурних каркасів колон на будівельному майданчику з установленням в конструкцію, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм, при масі каркасу понад 100 кг до 200 кг (КП-1 - 1шт.)	т	9,607	<u>3471.77</u> 2341,97	<u>848.06</u> 259,17	33353	22499	<u>8147</u> 2490	<u>31.9200</u> 3,1125	<u>306.66</u> 29,9
51	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	1,072	<u>29560.97</u> -	<u>-</u> -	31689	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	6,97	<u>33803.19</u> -	<u>-</u> -	235608	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	C111-1816	Прокат штабовий із сталі марки Ст3сп, ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм	т	1,661	<u>57760.76</u> -	<u>-</u> -	95941	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	КБ5-10-2	Вирубування бетону з арматурного каркаса залізобетонних паль площею перерізу понад 0,1 м2 (Vвирубки=12,24м3) Паля БІП-8 (14шт., робоча)	паля	81	<u>515.56</u> 147,78	<u>361.90</u> 81,08	41760	11970	<u>29314</u> 6567	<u>1.9900</u> 1,1102	<u>161.19</u> 89,93
55	КБ5-74-1	Улаштування бурініскійних паль діаметром 420 мм, довжина паль до 12 м (група буріння 2 згідно табл.2 Збірнику №4 "Свердловини")	м3	21,3	<u>5959.59</u> 120,14	<u>5765.94</u> 1194,22	126939	2559	<u>122815</u> 25437	<u>1.7600</u> 13,6439	<u>37.49</u> 290,62
56	C1424-11624 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм, водонасиченість W6, П4	м3	26,9	<u>3366.00</u> -	<u>-</u> -	90545	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	КБ6-56-2	Виготовлення арматурних каркасів колон на будівельному майданчику з установленням в конструкцію, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм, при масі каркасу понад 100 кг до 200 кг (КП-1 - 1шт.)	т	1,66	<u>3471.77</u> 2341,97	<u>848.06</u> 259,17	5763	3888	<u>1408</u> 430	<u>31.9200</u> 3,1125	<u>52.99</u> 5,17
58	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,185	<u>29560.97</u> -	<u>-</u> -	5469	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	1,205	<u>33803.19</u> -	<u>-</u> -	40733	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	C111-1816	Прокат штабовий із сталі марки Ст3сп, ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм	т	0,287	<u>57760.76</u> -	<u>-</u> -	16577	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	КБ5-10-2	Вирубування бетону з арматурного каркаса залізобетонних паль площею перерізу понад 0,1 м2 (Vвирубки=1,162м3)	паля	14	<u>515.56</u> 147,78	<u>361.90</u> 81,08	7218	2069	<u>5067</u> 1135	<u>1.9900</u> 1,1102	<u>27.86</u> 15,54
62	КБ9-52-1 Застос.	Різання сталюого профільованого настилу (зрізання полоси поз.3 після вирубування бетону) ВИВЕЗЕННЯ СМІТТЯ	1м різа	4,2	<u>63.90</u> 37,77	<u>-</u> -	268	159	<u>-</u> -	<u>0.5400</u> -	<u>2.27</u> -
63	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,8104	<u>3116.64</u> 200,52	<u>2916.12</u> 681,36	2526	163	<u>2363</u> 552	<u>3.3100</u> 8,5540	<u>2.68</u> 6,93
64	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	81,04	<u>198.09</u> -	<u>198.09</u> 23,84	16053	-	<u>16053</u> 1932	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 23,26
		Разом прямі витрати по розділу 1					4744810	137284	<u>2080731</u> 433204		<u>1908.3</u> 4995,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					4744810 2526795 570488 303636 828,52 96426 5048446 5048446				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					4744810 4744810 2526795 570488 303636 828,52 96426 5048446 5048446	137284	2080731 433204		1908,3 4995,87
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					7732,69 666914				

Склав інженер з ПКР _____ І.В.Люта
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Максима Дія у м. Дніпрі
Без ПДВ

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-05
на земляні роботи
Підготовчі роботи

Основа:
креслення (специфікації) № креслення 797/2511-2022-КБ.0-КБ.7, 797/2511-2022-КБ.0.В0-КБ.7.В7

Кошторисна вартість 853,764 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,27559 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 180,556 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
		Vp=3270м3									
		Vp=1950м3 (зайвий ґрунт)									
1	КБ1-17-7	Розроблення ґрунту з навантаженням на	1000м3	1,8846	<u>45707.03</u>	<u>44490.26</u>	86139	2236	<u>83846</u>	<u>19,5840</u>	<u>36.91</u>
	+	автомобілі-самоскиди екскаваторами			1186,40	7676,51			14467	83,0606	156,54
	тех.ч.	одноковшовими дизельними на									
	п.3.37	гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,									
	к(труд)=1,2	5-1] м3, група ґрунтів 1 /при об'ємі									
	к(ЕММ)=1,2	котлована до 3000 м3 у випадку, якщо									
	тех.ч.	одночасно в межах котлована, що									
	п.1.3.37	розробляється, виконуються роботи з									
	к(труд)=1,2	влаштування фундаментів, внутрішніх									
	к(ЕММ)=1,2	комунікацій та інші будівельно-монтажні									
		роботи/ /при глибині котлована до 3 м,									
		незалежно від об'єму котлована або його									
		площі/ (за винятком доробленого вручну)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,654	<u>14257.85</u> 14257,85	<u>-</u> -	9325	9325	<u>-</u> -	<u>240.7200</u> -	<u>157.43</u> -
3	КБ1-17-7	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,65 [0, 5-1] м3, група ґрунтів 1 (Навантаження розпушеного ґрунту, розробленого вручну)	1000м3	0,0654	<u>31750.27</u> 823,89	<u>30896.01</u> 5330,91	2076	54	<u>2021</u> 349	<u>13.6000</u> 57,6810	<u>0.89</u> 3,77
4	С311-20 зайвий ґрунт	Перевезення ґрунту до 20 км	т	3120	<u>180.47</u> -	<u>180.47</u> 23,84	563066	-	<u>563066</u> 74381	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 895,44
5	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	1,95	<u>4322.75</u> 279,88	<u>4022.62</u> 666,09	8429	546	<u>7844</u> 1299	<u>4.6200</u> 6,8331	<u>9.01</u> 13,32
6	КБ1-12-7 + тех.ч. п.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Vp=1320м3 (ґрунт для зворотньої засипки) Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1 /при об'ємі котлована до 3000 м3 у випадку, якщо одночасно в межах котлована, що розробляється, виконуються роботи з влаштування фундаментів, внутрішніх комунікацій та інші будівельно-монтажні роботи/ /при глибині котлована до 3 м, незалежно від об'єму котлована або його площі/ (ґрунт, залишений у відвалі для зворотньої засипки) Vз.з.=1320м3	1000м3	1,32	<u>30319.07</u> 1042,46	<u>29276.61</u> 5136,12	40021	1376	<u>38645</u> 6780	<u>17.2080</u> 56,5561	<u>22.71</u> 74,65
7	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	1,056	<u>6965.52</u> -	<u>6965.52</u> 1259,13	7356	-	<u>7356</u> 1330	<u>-</u> 15,1575	<u>-</u> 16,01
8	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	10,56	<u>2695.86</u> 1221,31	<u>1474.55</u> 375,45	28468	12897	<u>15571</u> 3965	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>193.88</u> 54,04
9	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	2,64	<u>8775.75</u> 8775,75	<u>-</u> -	23168	23168	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>397.19</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					768048	49602	<u>718349</u> 102571		<u>818.02</u> 1213,77
		Разом будівельні роботи, грн.					768048				
		в тому числі:					97				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					152173				
		всього заробітна плата, грн.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					85716 243,8 28383 853764				

		Всього по розділу 1					853764				
		Разом прямі витрати по кошторису					768048	49602	<u>718349</u>		<u>818,02</u>
									102571		1213,77
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					768048 97 152173 85716 243,8 28383 853764				

		Всього по кошторису					853764				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2275,59				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					180556				

Склав інженер з ПКР І.В.Люта
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Максима Дія у м. Дніпрі
Без ПДВ

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-06
на вертикальне планування
Підготовчі роботи

Основа:
креслення (специфікації) № 797/2511-2022-ГП, арк.1-12

Кошторисна вартість 268,803 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,65375 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 52,112 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-17-7	Розділ 1. Вертикальне планування Об'єми, враховані в підготовчих роботах: -Покриття зі шлаку 1432м2 (430м3) -Підземні частини споруд (218м3) _Виїмка 1865м3 - (430+218)м3=1217м3 Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0, 5-1] м3, група ґрунтів 1 (Навантаження зайвого ґрунту в автомобілі для перевезення, залишок на майданчику - 456м3х1,2=547,2м3 з урахуванням коєф.рихління 1,2) Перевезення ґрунту до 20 км	1000м3	0,6698	<u>31750.27</u> 823,89	<u>30896.01</u> 5330,91	21266	552	<u>20694</u> 3571	<u>13.6000</u> 57,6810	<u>9.11</u> 38,63
2	С311-20 зайвий ґрунт	Перевезення ґрунту до 20 км	т	1071,68	<u>180.47</u> -	<u>180.47</u> 23,84	193406	-	<u>193406</u> 25549	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 307,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КБ1-166-1	Насип 456м3 х 1,2=547,2м3 (коеф.рихління 1,2) Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,912	<u>8775.75</u> 8775,75	<u>-</u> -	8003	8003	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>137.21</u> -
4	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,3648	<u>6965.52</u> -	<u>6965.52</u> 1259,13	2541	-	<u>2541</u> 459	<u>-</u> 15,1575	<u>-</u> 5,53
5	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	3,648	<u>2695.86</u> 1221,31	<u>1474.55</u> 375,45	9834	4455	<u>5379</u> 1370	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>66.98</u> 18,67
		Разом прямі витрати по розділу 1					235050	13010	<u>222020</u> 30949		<u>213.3</u> 370,4
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					235050 20 43959 33753 70,05 8153 268803				

		Всього по розділу 1					268803				
		Разом прямі витрати по кошторису					235050	13010	<u>222020</u> 30949		<u>213.3</u> 370,4
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					235050 20 43959 33753 70,05 8153 268803				

		Всього по кошторису					268803				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					653,75				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					52112				

Склав інженер з ПКР I.B.Люта
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Максима Дія у м. Дніпрі
Без ПДВ

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-07
на інженерна підготовка укриття
Підготовчі роботи

Основа:
креслення (специфікації) № 797/2511-2022-КБ, АР,ОВ, ВК, ЕТР

Кошторисна вартість 6289,464 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 7,30621 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 559,797 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Конструктивні рішення протирадіаційного укриття									
		797/2511-2022-КБ0									
		ВХІД №1с, арк.14									
1	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,027	<u>19985.73</u> 9576,99	<u>2337.46</u> 897,81	540	259	<u>63</u> 24	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>4.07</u> 0,29
2	С1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2,8	<u>2799.90</u> -	<u>-</u> -	7840	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		ЗБІРНІ ЕЛЕМЕНТИ (згідно ВОП-ВС-1.УФС-02)									
3	КБ7-42-4	Установлення блоків стін підвалів масою більше 1,5 т (ЦСО-1, ЦСО-2)	100шт	0,05	<u>48823.85</u> 10546,95	<u>25485.33</u> 7947,41	2441	527	<u>1274</u> 397	<u>150.8000</u> 83,5944	<u>7.54</u> 4,18
4	& С1426-11747-4-П	Блоки БП-0,5-17-23 (ВОП-ВС-1.УФС-02)	шт	3	<u>56100.00</u> -	<u>-</u> -	168300	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& С1426-11747-5-П	Блоки БП-0,5-17-23-1 (ВОП-ВС-1.УФС-02)	шт	2	<u>56100.00</u>	<u>-</u>	112200	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
6	КБ7-49-1	Установлення в будівлях стінових зовнішніх цокольних панелей площею до 12 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів] (Г-1)	100шт	0,01	<u>103804.80</u>	<u>34300.31</u>	1038	298	<u>343</u>	<u>397.3000</u>	<u>3.97</u>
					29837,23	10696,29			107	112,5084	1,13
7	& К583122-1-3-П	Панелі стінові СПБ-1 (ВОП-ВС-1.УФС-02), розміри 2740х2140х200мм, 5,864м2	шт	1	<u>24480.00</u>	<u>-</u>	24480	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
8	КБ7-20-3	Установлення монтажних виробів масою до 20 кг (поз.1,2,3)	т	0,01972	<u>81066.79</u>	<u>3297.90</u>	1599	97	<u>65</u>	<u>61.9200</u>	<u>1.22</u>
		ДІЛЯНКА МОНОЛІТНА УМ-Вх. №1 - 1шт.			4931,93	625,68			12	8,3320	0,16
9	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских (підлога)	100м3	0,043	<u>32708.45</u>	<u>8513.02</u>	1406	741	<u>366</u>	<u>249.4100</u>	<u>10.72</u>
					17234,23	2733,04			118	32,7235	1,41
10	КБ6-13-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм (стіни)	100м3	0,182	<u>147063.14</u>	<u>23897.95</u>	26765	13545	<u>4349</u>	<u>1077.0400</u>	<u>196.02</u>
					74423,46	8209,64			1494	97,8795	17,81
11	КБ6-1-19	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору (сходи)	100м3	0,023	<u>76607.33</u>	<u>15326.23</u>	1762	703	<u>353</u>	<u>421.3000</u>	<u>9.69</u>
					30552,68	4596,11			106	55,0022	1,27
12	КБ6-22-9	Улаштування перекриттів по сталевих балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною понад 150 мм до 200 мм (перекриття)	100м3	0,043	<u>147609.73</u>	<u>15435.02</u>	6347	2821	<u>664</u>	<u>938.1600</u>	<u>40.34</u>
					65614,91	5082,11			219	60,6978	2,61
13	С1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	29,5	<u>3172.20</u>	<u>-</u>	93580	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
14	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,03	<u>36890.62</u>	<u>-</u>	1107	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
15	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,11	<u>29560.97</u>	<u>-</u>	3252	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
16	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,02	<u>39523.60</u>	<u>-</u>	790	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
17	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,06	<u>37943.88</u>	<u>-</u>	2277	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
18	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,73	<u>37313.19</u>	<u>-</u>	27239	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
19	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	1,27	<u>33803.19</u>	<u>-</u>	42930	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	2,43	<u>34784.20</u>	<u>-</u>	84526	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		РАМА МОНОЛІТНА РММ-1 - 1шт.			-	-			-	-	-
21	КБ6-19-1	Улаштування поясів в опалубці	100м3	0,0025	<u>164236.29</u>	<u>29422.84</u>	411	182	<u>74</u>	<u>1016.3000</u>	<u>2.54</u>
					72848,38	8717,44			22	104,2680	0,26
22	C1424-11615 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм, водонасиченість W6, П4	м3	0,3	<u>3366.00</u>	<u>-</u>	1010	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
23	C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,014	<u>33943.32</u>	<u>-</u>	475	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
24	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,045	<u>33803.19</u>	<u>-</u>	1521	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
25	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	100м2	1,58	<u>20727.45</u>	<u>-</u>	32749	5842	<u>-</u>	<u>49.7900</u>	<u>78.67</u>
					3697,41	-			-	-	-
26	& C111-2003-11 варіант 2	Праймер бітумний, сер.витрата 0,3кг/м2 (0,25-0,35)/2	кг	47,4	<u>71.34</u>	<u>-</u>	3382	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
27	& C111-1762-1-П варіант 1	Рулонний наплавляємий бітумно-полімерний матеріал	м2	363,4	<u>95.14</u>	<u>-</u>	34574	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
28	КБ15-57-1 Застос.	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса (t=40мм)	100м2	1,34	<u>11568.76</u>	<u>297.13</u>	15502	14072	<u>398</u>	<u>146.5000</u>	<u>196.31</u>
					10501,12	243,61			326	3,7244	4,99
29	& C147-26-6-П	Сітка з дротяної арматури Вр-I, діаметр 3 мм, яч.100х100	м2	144,72	<u>32.99</u>	<u>-</u>	4774	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
30	C1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	5,5	<u>2234.96</u>	<u>-</u>	12292	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		ВХІД №2с, арк.15,67,68			-	-			-	-	-
31	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,051	<u>19985.73</u>	<u>2337.46</u>	1019	488	<u>119</u>	<u>150.7000</u>	<u>7.69</u>
					9576,99	897,81			46	10,6641	0,54
32	C1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	5,2	<u>2799.90</u>	<u>-</u>	14559	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		ДІЛЯНКА МОНОЛІТНА УМ-Вх. №2 - 1шт.									
33	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских (підлога)	100м3	0,065	<u>32708.45</u>	<u>8513.02</u>	2126	1120	<u>553</u>	<u>249.4100</u>	<u>16.21</u>
					17234,23	2733,04			178	32,7235	2,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	КБ6-13-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм (стіни)	100м3	0,322	<u>147063.14</u> 74423,46	<u>23897.95</u> 8209,64	47354	23964	<u>7695</u> 2644	<u>1077.0400</u> 97,8795	<u>346.81</u> 31,52
35	КБ6-1-19	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору (сходи)	100м3	0,009	<u>76607.33</u> 30552,68	<u>15326.23</u> 4596,11	689	275	<u>138</u> 41	<u>421.3000</u> 55,0022	<u>3.79</u> 0,5
36	КБ6-22-9	Улаштування перекриттів по сталевих балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною понад 150 мм до 200 мм (перекриття)	100м3	0,065	<u>147609.73</u> 65614,91	<u>15435.02</u> 5082,11	9595	4265	<u>1003</u> 330	<u>938.1600</u> 60,6978	<u>60.98</u> 3,95
37	С1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	46,8	<u>3172.20</u> -	<u>-</u> -	148459	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,03	<u>36890.62</u> -	<u>-</u> -	1107	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,21	<u>29560.97</u> -	<u>-</u> -	6208	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,02	<u>39523.60</u> -	<u>-</u> -	790	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,06	<u>37943.88</u> -	<u>-</u> -	2277	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,15	<u>37313.19</u> -	<u>-</u> -	42910	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	1,75	<u>33803.19</u> -	<u>-</u> -	59156	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	С124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	3,81	<u>34784.20</u> -	<u>-</u> -	132528	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	КБ6-19-1	РАМА МОНОЛІТНА РММ-2 - 1шт. Улаштування поясів в опалубці	100м3	0,0026	<u>164236.29</u> 72848,38	<u>29422.84</u> 8717,44	427	189	<u>76</u> 23	<u>1016.3000</u> 104,2680	<u>2.64</u> 0,27
46	С1424-11615 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм, водонасиченість W6, П4	м3	0,3	<u>3366.00</u> -	<u>-</u> -	1010	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,015	<u>33943.32</u> -	<u>-</u> -	509	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,048	<u>33803.19</u> -	-	1623	-	-	-	-
49	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари (фундаменти)	100м2	0,34	<u>20727.45</u> 3697,41	-	7047	1257	-	<u>49.7900</u> -	<u>16.93</u> -
50	& C111-2003-11 варіант 2	Праймер бітумний, сер.витрата 0,3кг/м2 (0,25-0,35)/2	кг	10,2	<u>71.34</u> -	-	728	-	-	-	-
51	& C111-1762-1-П варіант 1	Рулонний наплавляємий бітумно-полімерний матеріал	м2	78,2	<u>95.14</u> -	-	7440	-	-	-	-
52	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари (стіни, покриття)	100м2	1,59	<u>20727.45</u> 3697,41	-	32957	5879	-	<u>49.7900</u> -	<u>79.17</u> -
53	& C111-2003-11 варіант 2	Праймер бітумний, сер.витрата 0,3кг/м2 (0,25-0,35)/2	кг	47,7	<u>71.34</u> -	-	3403	-	-	-	-
54	& C111-1762-1-П варіант 1	Рулонний наплавляємий бітумно-полімерний матеріал	м2	365,7	<u>95.14</u> -	-	34793	-	-	-	-
55	КБ6-1-19	СХОДИ Лм-Вх.№3 Пм-Вх.№3, арк.40-42 Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору (сходи Лм-Вх.№3)	100м3	0,016	<u>76607.33</u> 30552,68	<u>15326.23</u> 4596,11	1226	489	<u>245</u> 74	<u>421.3000</u> 55,0022	<u>6.74</u> 0,88
56	C1424-11616 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,62	<u>3559.80</u> -	-	5767	-	-	-	-
57	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,01	<u>36890.62</u> -	-	369	-	-	-	-
58	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,01	<u>29560.97</u> -	-	296	-	-	-	-
59	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,01	<u>39523.60</u> -	-	395	-	-	-	-
60	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,04	<u>37943.88</u> -	-	1518	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,07	<u>37313.19</u> -	<u>-</u> -	2612	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	КБ6-19-1	Улаштування поясів в опалубці (пояс Пм-Вх.№3)	100м3	0,0075	<u>164236.29</u> 72848,38	<u>29422.84</u> 8717,44	1232	546	<u>221</u> 65	<u>1016.3000</u> 104,2680	<u>7.62</u> 0,78
63	C1424-11616 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,76	<u>3559.80</u> -	<u>-</u> -	2705	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,008	<u>29560.97</u> -	<u>-</u> -	236	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,081	<u>33803.19</u> -	<u>-</u> -	2738	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	100м2	0,009	<u>20727.45</u> 3697,41	<u>-</u> -	187	33	<u>-</u> -	<u>49.7900</u> -	<u>0.45</u> -
67	& C111-2003-11 варіант 2	Праймер бітумний, сер.витрата 0,3кг/м2 (0,25-0,35)/2	кг	0,3	<u>71.34</u> -	<u>-</u> -	21	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	& C111-1762-1-П варіант 1	Рулонний наплавляємий бітумно-полімерний матеріал	м2	2,07	<u>95.14</u> -	<u>-</u> -	197	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	КБ6-1-1	ПРИЯМОК Ум-Вх.№4, арк.43-44 Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,003	<u>19985.73</u> 9576,99	<u>2337.46</u> 897,81	60	29	<u>7</u> 3	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>0.45</u> 0,03
70	C1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,3	<u>2799.90</u> -	<u>-</u> -	840	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских (підлога)	100м3	0,005	<u>32708.45</u> 17234,23	<u>8513.02</u> 2733,04	164	86	<u>43</u> 14	<u>249.4100</u> 32,7235	<u>1.25</u> 0,16
72	КБ6-13-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм (стіни)	100м3	0,018	<u>147063.14</u> 74423,46	<u>23897.95</u> 8209,64	2647	1340	<u>430</u> 148	<u>1077.0400</u> 97,8795	<u>19.39</u> 1,76
73	C1424-11616 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2,33	<u>3559.80</u> -	<u>-</u> -	8294	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,01	<u>29560.97</u> -	<u>-</u> -	296	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,11	<u>37313.19</u> -	<u>-</u> -	4104	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,22	<u>33803.19</u> -	<u>-</u> -	7437	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	100м2	0,093	<u>20727.45</u> 3697,41	<u>-</u> -	1928	344	<u>-</u> -	<u>49.7900</u> -	<u>4.63</u> -
78 & C111-2003-11 варіант 2		Праймер бітумний, сер.витрата 0,3кг/м2 (0,25-0,35)/2	кг	2,8	<u>71.34</u> -	<u>-</u> -	200	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79 & C111-1762-1-П варіант 1		Рулонний наплавляємий бітумно-полімерний матеріал	м2	21,39	<u>95.14</u> -	<u>-</u> -	2035	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Фундаменти під насосну установку Фом1 (арк.50,51)									
80	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,002	<u>19985.73</u> 9576,99	<u>2337.46</u> 897,81	40	19	<u>5</u> 2	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>0.3</u> 0,02
81	C1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,2	<u>2799.90</u> -	<u>-</u> -	560	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	КБ6-3-4	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	100м3	0,011	<u>85860.81</u> 33853,47	<u>19062.48</u> 5809,93	944	372	<u>210</u> 64	<u>489.9200</u> 61,2455	<u>5.39</u> 0,67
83	C1424-11603	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	1,12	<u>3172.20</u> -	<u>-</u> -	3553	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,05	<u>37313.19</u> -	<u>-</u> -	1866	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	C124-37 сітка С1	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	0,02	<u>6731.41</u> -	<u>-</u> -	135	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	100м2	0,049	<u>20727.45</u> 3697,41	<u>-</u> -	1016	181	<u>-</u> -	<u>49.7900</u> -	<u>2.44</u> -
87 & C111-2003-11 варіант 2		Праймер бітумний, сер.витрата 0,3кг/м2 (0,25-0,35)/2	кг	1,5	<u>71.34</u> -	<u>-</u> -	107	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	& C111-1762-1-П варіант 1	Рулонний наплавляємий бітумно-полімерний матеріал	м2	11,27	<u>95.14</u> -	<u>-</u> -	1072	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	КБ6-1-1	Прямокутний монолітний Пр1 (арк.50,51,52) Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,004	<u>19985.73</u> 9576,99	<u>2337.46</u> 897,81	80	38	<u>9</u> 4	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>0.6</u> 0,04
90	C1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,41	<u>2799.90</u> -	<u>-</u> -	1148	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	КБ6-24-10	Улаштування стін і днищ при відношенні висоти до ширини більше 1, при товщині стін до 300 мм	100м3	0,0061	<u>149570.66</u> 64870,40	<u>53346.87</u> 15287,89	912	396	<u>325</u> 93	<u>905.0000</u> 161,9163	<u>5.52</u> 0,99
92	C1424-11603 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм, водонепроникність W6, П4	м3	0,62	<u>3366.00</u> -	<u>-</u> -	2087	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,08	<u>37313.19</u> -	<u>-</u> -	2985	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,004	<u>29560.97</u> -	<u>-</u> -	118	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	КБ6-11-9	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг (МН1- МН517-2,5мп)	т	0,02	<u>62551.29</u> 4987,14	<u>1483.82</u> 333,04	1251	100	<u>30</u> 7	<u>70.4000</u> 3,4500	<u>1.41</u> 0,07
96	КБ9-39-1	Монтаж (щита Ц1) знімної металевої підлоги з плит розміром 500х500 сталевих штампованих	100м2	0,004	<u>49600.51</u> 49077,95	<u>522.56</u> 117,29	198	196	<u>2</u> -	<u>692.8000</u> 1,2150	<u>2.77</u> -
97	C121-648	Сталеві настили та щити міжповерхових перекриттів будівель виробничого призначення	т	0,05	<u>50130.26</u> -	<u>-</u> -	2507	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	100м2	0,027	<u>20727.45</u> 3697,41	<u>-</u> -	560	100	<u>-</u> -	<u>49.7900</u> -	<u>1.34</u> -
99	& C111-2003-11 варіант 2	Праймер бітумний, сер.витрата 0,3кг/м2 (0, 25-0,35)/2	кг	0,8	<u>71.34</u> -	<u>-</u> -	57	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	& C111-1762-1-П варіант 1	Рулонний наплавляємий бітумно-полімерний матеріал Фундамент під генератор Фм1 (арк.42)	м2	6,21	<u>95.14</u> -	<u>-</u> -	591	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	2,6	<u>1160.91</u> 146,17	<u>99.93</u> 25,78	3018	380	<u>260</u> 67	<u>2.3000</u> 0,3399	<u>5.98</u> 0,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,013	<u>19985.73</u> 9576,99	<u>2337.46</u> 897,81	260	125	<u>30</u> 12	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>1.96</u> 0,14
103	C1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,33	<u>2799.90</u> -	<u>-</u> -	3724	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	КБ6-3-4	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	100м3	0,048	<u>85860.81</u> 33853,47	<u>19062.48</u> 5809,93	4121	1625	<u>915</u> 279	<u>489.9200</u> 61,2455	<u>23.52</u> 2,94
105	C1424-11603 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм, водонепроникність W6, П4	м3	4,87	<u>3366.00</u> -	<u>-</u> -	16392	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,27	<u>37313.19</u> -	<u>-</u> -	10075	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,03	<u>29560.97</u> -	<u>-</u> -	887	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					1383591	82923	<u>20265</u> 6919		<u>1177.07</u> 82,38
		Разом будівельні роботи, грн.					1383591				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1280403				
		всього заробітна плата, грн.					89842				
		Загальновиробничі витрати, грн.					52072				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					151,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17593				
		Всього будівельні роботи, грн.					1435663				

		Всього по розділу 1					1435663				
		Розділ 2. Архітектурно-будівельні рішення протирадіаційного укриття 797/2511-2022-АР									
		арк.12,12.1,12.2									
		СТІНИ СХОВИЩА - 245,1м2, t=0,12м									
108	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	2,451	<u>21180.44</u> 15427,90	<u>1201.88</u> 488,92	51913	37814	<u>2946</u> 1198	<u>212.7400</u> 5,8072	<u>521.43</u> 14,23
109	C1422-10934 варіант 1	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М150	1000шт	12,353	<u>8228.48</u> -	<u>-</u> -	101646	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	& С124-28-П варіант 1 арк.12	Сітка Вр1 4мм 50х50мм	м2	97,4	<u>144.73</u> -	<u>-</u> -	14097	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111	КБ8-6-3	ЗАХИСТ ЦОКОЛЮ ВІД РАДІАЦІЙНОГО ПИЛУ - 53м2, t=0,12м Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,53	<u>21180.44</u> 15427,90	<u>1201.88</u> 488,92	11226	8177	<u>637</u> 259	<u>212.7400</u> 5,8072	<u>112.75</u> 3,08
112	С1422-10934 варіант 1	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М150	1000шт	2,671	<u>8228.48</u> -	<u>-</u> -	21978	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
113	& С124-28-П варіант 1 арк.12	Сітка Вр1 4мм 50х50мм	м2	21,5	<u>144.73</u> -	<u>-</u> -	3112	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114	КБ8-9-1	ВХІД В ПРИЯМОК - 25,23м2, t=0,25м Мурування зовнішніх простих армованих стін з цегли [керамічної] в районах із сейсмічністю 7-8 балів при висоті поверху до 4 м	1 м3	6,3	<u>746.64</u> 618,97	<u>126.66</u> 51,53	4704	3900	<u>798</u> 325	<u>8.8500</u> 0,6120	<u>55.76</u> 3,86
115	С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	1,5	<u>2590.80</u> -	<u>-</u> -	3886	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116	С1422-10934 варіант 1	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М150	1000шт	2,482	<u>8228.48</u> -	<u>-</u> -	20423	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117	& С124-28-П варіант 1 арк.12	Сітка Вр1 4мм 50х50мм	м2	14,5	<u>144.73</u> -	<u>-</u> -	2099	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118	КБ10-9-1 Застос.	ПЕРЕГОРОДКИ САНВУЗЛІВ СХОВИЩА Монтаж туалетних та пісуарних перегородок (Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу)	100м2	0,0735	<u>13957.57</u> 13894,83	<u>-</u> -	1026	1021	<u>-</u> -	<u>191.6000</u> -	<u>14.08</u> -
119	& С111-708- П	Туалетні перегородки ЛДСП	м2	6,15	<u>1055.97</u> -	<u>-</u> -	6494	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
120	& С111-708- П варіант 1	Пісуарні перегородки ЛДСП	м2	1,2	<u>972.33</u> -	<u>-</u> -	1167	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121	КБ7-11-1	ПЕРЕМИЧКИ Арк.12.1 Укладання перемичок масою до 0,3	100шт	0,13	<u>17383.62</u> 8047,17	<u>8815.64</u> 3586,14	2260	1046	<u>1146</u> 466	<u>117.8900</u> 42,5952	<u>15.33</u> 5,54
122	К582821-555 варіант 2	Перемички з/б марки 2ПБ13-1	шт	11	<u>195.69</u> -	<u>-</u> -	2153	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	K582821-555 варіант 3	Перемички з/б марки 2ПБ16-2	шт	2	<u>251.99</u> -	<u>-</u> -	504	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
124	KB10-26-3	ДВЕРІ СХОВИЩА ДЕРЕВ'ЯНІ ТА ПРОТИПОЖЕЖНІ Установлення дверних блоків у перегородках і дерев'яних нерублених стінах, площа прорізу до 3 м2	100м2	0,246	<u>13512.52</u> 12708,10	<u>-</u> -	3324	3126	<u>-</u> -	<u>181.7000</u> -	<u>44.7</u> -
125	K536111-301 варіант 10	ДВ-17, 1,1*2,1м, Блоки дверні МДФ з налічниками, доборами та замками з ручкою	шт	2	<u>7318.31</u> -	<u>-</u> -	14637	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
126	K536111-301 варіант 11	ДВ-16, 0,9*2,1м, Блоки дверні МДФ з налічниками, доборами та замком і ручкою	шт	5	<u>6655.31</u> -	<u>-</u> -	33277	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
127	K536111-301 варіант 12	ДВ-19, 1,0*2,1м, Блоки дверні МДФ з налічниками, доборами та замками з ручкою	шт	5	<u>6655.31</u> -	<u>-</u> -	33277	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
128	KB10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,02	<u>24285.23</u> 20954,73	<u>1509.63</u> 338,83	486	419	<u>30</u> 7	<u>270.7330</u> 3,5100	<u>5.41</u> 0,07
129	& C121-251- 13 варіант 13	H2=1,15 ДВ-18, 1,0*2,1м, Двері металеві протипожежні EI60 т.5мм, утеплені, у комплекті з замком та ручкою ПІДЛОГИ ПІДВАЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ ===ТИП 16 - 334,92м2 (арк.12)===	шт	1	<u>10369.14</u> -	<u>-</u> -	10369	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
130	KB26-35-2	Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі покриттів і перекриттів зверху	1 м3	16,75	<u>1097.48</u> 1088,08	<u>-</u> -	18383	18225	<u>-</u> -	<u>14.8300</u> -	<u>248.4</u> -
131	& C114-4-У- 7-П варіант 1	Пінопласт R=25 кг/м3, t=50мм	м3	16,58	<u>3042.77</u> -	<u>-</u> -	50449	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
132	KB11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	3,349	<u>9752.49</u> 3741,75	<u>95.73</u> 79,91	32661	12531	<u>321</u> 268	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>188.38</u> 3,46
133	KB11-11-2 K=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до товщини 30мм)	100м2	3,349	<u>3160.63</u> 250,12	<u>49.41</u> 41,24	10585	838	<u>165</u> 138	<u>3.7600</u> 0,5328	<u>12.59</u> 1,78
134	KB13-52-1	H1=2 Гідрофобізація бетонних поверхонь	100м2	3,349	<u>339.17</u> 336,00	<u>3.17</u> 2,77	1136	1125	<u>11</u> 9	<u>4.1000</u> 0,0416	<u>13.73</u> 0,14
135	& C111-2П варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	50,24	<u>37.72</u> -	<u>-</u> -	1895	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
136	KB15-163-3 Застос.	Просте фарбування підлоги колером олійним по дереву /по бетону /	100м2	3,349	<u>2599.67</u> 2498,53	<u>1.03</u> 0,86	8706	8368	<u>3</u> 3	<u>35.2700</u> 0,0111	<u>118.12</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	& С111-359-1-П1	Фарба для бетонних підлог АК-11, 30 кг	кг	167,46	<u>100.49</u>	<u>-</u>	16828	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		===ТИП 17 - 12м2 (арк.12)===			-	-			-	-	-
138	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,12	<u>9752.49</u>	<u>95.73</u>	1170	449	<u>11</u>	<u>56.2500</u>	<u>6.75</u>
					3741,75	79,91			10	1,0323	0,12
139	КБ11-11-2 К=32	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до товщини 180мм)	100м2	0,12	<u>50570.02</u>	<u>790.58</u>	6068	480	<u>95</u>	<u>60.1600</u>	<u>7.22</u>
					4001,84	659,87			79	8,5248	1,02
		Н1=32									
140	КБ6-11-11	Армування підстилаючих шарів і набетонок	т	0,009	<u>1329.90</u>	<u>264.51</u>	12	8	<u>2</u>	<u>13.5300</u>	<u>0.12</u>
					934,92	59,37			1	0,6150	0,01
141	& С124-28-П	Сітка Вр1 3мм 150х150мм	м2	13,2	<u>24.76</u>	<u>-</u>	327	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
142	КБ13-52-1	Гідрофобізація бетонних поверхонь	100м2	0,12	<u>339.17</u>	<u>3.17</u>	41	40	<u>1</u>	<u>4.1000</u>	<u>0.49</u>
					336,00	2,77			-	0,0416	-
143	& С111-2П варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	1,8	<u>37.72</u>	<u>-</u>	68	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
144	КБ15-163-3 Застос.	Просте фарбування підлоги колером олійним по дереву /по бетону /	100м2	0,12	<u>2599.67</u>	<u>1.03</u>	312	300	<u>-</u>	<u>35.2700</u>	<u>4.23</u>
					2498,53	0,86			-	0,0111	-
145	& С111-359-1-П1	Фарба для бетонних підлог АК-11, 30 кг	кг	6	<u>100.49</u>	<u>-</u>	603	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		===ТИП 18 - 417,46м2 (арк.12)===			-	-			-	-	-
146	КБ13-52-1	Гідрофобізація бетонних поверхонь	100м2	4,175	<u>339.17</u>	<u>3.17</u>	1416	1403	<u>13</u>	<u>4.1000</u>	<u>17.12</u>
					336,00	2,77			12	0,0416	0,17
147	& С111-2П варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	62,62	<u>37.72</u>	<u>-</u>	2362	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
148	КБ15-163-3 Застос.	Просте фарбування підлоги колером олійним по дереву /по бетону /	100м2	4,175	<u>2599.67</u>	<u>1.03</u>	10854	10431	<u>4</u>	<u>35.2700</u>	<u>147.25</u>
					2498,53	0,86			4	0,0111	0,05
149	& С111-359-1-П1	Фарба для бетонних підлог АК-11, 30 кг	кг	208,73	<u>100.49</u>	<u>-</u>	20975	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		СТІНИ ПЕРЕГОРОДОК СХОВИЩА ФАРБОВАНІ ЕМАЛЛЮ									
		421,7м2									
150	КБ13-52-1	Гідрофобізація бетонних поверхонь	100м2	4,217	<u>339.17</u>	<u>3.17</u>	1430	1417	<u>13</u>	<u>4.1000</u>	<u>17.29</u>
					336,00	2,77			12	0,0416	0,18
151	& С111-2П варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	63,26	<u>37.72</u>	<u>-</u>	2386	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
152	КБ15-163-8	Просте фарбування стін колером олійним по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	4,217	<u>2286.10</u>	<u>1.03</u>	9640	9222	<u>4</u>	<u>30.8700</u>	<u>130.18</u>
					2186,83	0,86			4	0,0111	0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	& C111-359-1-П1	Фарба для бетонних підлог АК-11, 30 кг	кг	210,85	<u>100.49</u> -	- -	21188	-	- -	- -	- -
154	КБ15-78-1	ЦОКОЛЬ - t=80мм, 504м2 /арк.12/ Утеплення фасадів екструдованим пінополістиролом ASTROTHERM та оздоблення декоративним розчином по технології CEREZIT. Стіни гладкі /ЦОКОЛЬ/ 504м2 - в землі 2м(h), над землею 0,7м(h)/	100 м2	2,73	<u>36135.83</u> 33775,62	- -	98651	92207	- -	<u>417.8600</u> -	<u>1140.76</u> -
155	& C114-4-У-7-П	Плити пінополістирольні екструзійні R=25-30кг/м3, t=50мм	м3	27	<u>4705.37</u> -	- -	127045	-	- -	- -	- -
156	& C114-4-У-4-П варіант 2	Плити пінополістирольні екструзійні R=25-30кг/м3, t=30мм	м3	16,2	<u>4909.64</u> -	- -	79536	-	- -	- -	- -
157	& C111-2П варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	75,6	<u>37.72</u> -	- -	2852	-	- -	- -	- -
158	C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	3024	<u>14.03</u> -	- -	42427	-	- -	- -	- -
159	C1555-303	Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції	100шт	40,72	<u>509.43</u> -	- -	20744	-	- -	- -	- -
160	C1555-302	Скелітка фасадна армуюча Polimin	м2	579,6	<u>24.91</u> -	- -	14438	-	- -	- -	- -
161	C111-2014-4	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	кг	22,2	<u>75.31</u> -	- -	1672	-	- -	- -	- -
162	C111-2012-2	Штукатурка декоративна (короїд) Ceresit CT 35	кг	352,8	<u>18.68</u> -	- -	6590	-	- -	- -	- -
163	C1550-30	Акрилова фарба Ceresit CT 42	кг	65,6	<u>163.37</u> -	- -	10717	-	- -	- -	- -
164	КБ15-183-1	Декоративне штукатурення фасадів /віднімається з попередньої норми 373,3 м2 в землі/	100м2	-3,733	<u>19519.29</u> 18959,13	- -	-72866	-70774	- -	<u>231.3500</u> -	<u>-863.63</u> -
165	КБ15-183-2	Дисперсійне фарбування фасаду /віднімається з попередньої норми 373,3 м2 в землі/	100м2	-3,733	<u>14027.86</u> 13619,86	- -	-52366	-50843	- -	<u>168.5000</u> -	<u>-629.01</u> -
166	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі, бетону (розподільний шар)	100м2	5,04	<u>1244.58</u> 1243,86	- -	6273	6269	- -	<u>16.7500</u> -	<u>84.42</u> -
		H1=0,5									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	& С111-2003-11 варіант 2	Праймер бітумний, сер.витрата 0,3кг/м2 (0,25-0,35)/2	кг	63	<u>71,34</u> -	<u>-</u> -	4494	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
168	& С111-2003-11 варіант 3	Мастика бітумно-каучукова гідроізоляція фундаменту, сер.витрата 2,4кг/м2 (1,6+3,2)/2	кг	604,8	<u>68,40</u> -	<u>-</u> -	41368	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
169	КБ7-60-4	ОГОРОДЖЕННЯ ВХОДІВ В СХОВИЩЕ Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,223	<u>6222,91</u> 4415,41	<u>289,64</u> 10,88	1388	985	<u>65</u> 2	<u>60.1800</u> 0,1450	<u>13.42</u> 0,03
170	С121-393 варіант 3	Огородження h=900мм, нержавіюча сталь	пм	22,3	<u>2158,66</u> -	<u>-</u> -	48138	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
171	КБ46-25-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	100шт	0,96	<u>9703,37</u> 4428,54	<u>2733,33</u> 2261,95	9315	4251	<u>2624</u> 2171	<u>55.6000</u> 31,9308	<u>53.38</u> 30,65
172	КБ46-25-17 K=13	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 20 мм (до глибини 70мм)	100шт	-0,96	<u>2700,11</u> 652,33	<u>407,07</u> 336,87	-2592	-626	<u>-391</u> -323	<u>8.1900</u> 4,7554	<u>-7.86</u> -4,57
173	КБ6-11-1	H1=13 Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м (REDIBOLT-B Анкер 8x60/M6/25 болт цж)	т	0,002	<u>23875,48</u> 23610,97	<u>264,51</u> 59,37	48	47	<u>1</u> -	<u>333.3000</u> 0,6150	<u>0.67</u> -
174	С113-2122 варіант 1	Анкер розпірний 10x120 мм EXPERT FIX	шт	96	<u>21,60</u> -	<u>-</u> -	2074	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
175	КБ10-35-4	КОЗИРЬКИ ВХОДУ В СХОВИЩЕ Улаштування козирків	м2	6,6	<u>552,42</u> 548,30	<u>-</u> -	3646	3619	<u>-</u> -	<u>7.7400</u> -	<u>51.08</u> -
176	& С1-1028-П варіант 1	Козирьок 2200x1500x280мм	шт	2	<u>6454,86</u> -	<u>-</u> -	12910	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
177	КБ12-14-2	ВОДОСТІЧНА СИСТЕМА КОЗИРЬКУ Улаштування жолобів підвісних (система ПВХ Profil)	100м	0,06	<u>3024,66</u> 2921,56	<u>103,10</u> 31,35	181	175	<u>6</u> 2	<u>43.9200</u> 0,3526	<u>2.64</u> 0,02
178	& С113-1397-1 варіант 1	Ринва L=3м, д.150/100мм	м	3	<u>107,90</u> -	<u>-</u> -	324	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179	& C113-1397-2 варіант 2	Торцева заглушка універсальна д.150/100	шт	2	<u>124.83</u> -	<u>-</u> -	250	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
180	& C113-1397-2 варіант 8	Кронштейн з подовжувачем д.150/100	шт	6	<u>105.45</u> -	<u>-</u> -	633	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
181	& C113-1397-1 варіант 2	Труба водостічна L=3м, д.100	м	3	<u>132.03</u> -	<u>-</u> -	396	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
182	& C113-1397-2 варіант 1	З'єднувач труби д.100	шт	2	<u>108.51</u> -	<u>-</u> -	217	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
183	& C113-1397-2 варіант 9	Кріплення труби на стіну д.100	шт	4	<u>118.71</u> -	<u>-</u> -	475	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
184	& C113-1397-2 варіант 5	Відвід д.100	шт	2	<u>227.85</u> -	<u>-</u> -	456	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
185	КБ16-21-1	Установлення воронок водостічних	шт	1	<u>424.42</u> 322,45	<u>95.92</u> 5,68	424	322	<u>96</u> 6	<u>4.2300</u> 0,0724	<u>4.23</u> 0,07
186	& C113-1397-2 варіант 4	Воронка д150/100	шт	1	<u>404.31</u> -	<u>-</u> -	404	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
187	КБ9-61-14	ВОРОТА ПРИЯМКУ арк.12 Кладка цегли враховна в стінах Монтаж колосників з балками, топочних дверець, клапанів та обрамлення вікон, амбразур, пальників і форсунок перерізом в світу більше 0,5 м2	т	0,077	<u>4763.39</u> 4073,73	<u>244.53</u> 42,97	367	314	<u>19</u> 3	<u>53.4400</u> 0,4496	<u>4.11</u> 0,03
188	C121-777	Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, ґрат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, такі, що складаються з двох та більше деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на зварюванні	т	0,077	<u>68130.32</u> -	<u>-</u> -	5246	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
189	КБ9-47-1	Облицювання воріт сталевих профільованим листом (лист т.5мм)	100м2	0,0215	<u>3347.73</u> 3305,74	<u>41.99</u> 4,52	72	71	<u>1</u> -	<u>47.8400</u> 0,0674	<u>1.03</u> -
190	& C111-1804-1П	Сталь листова т.5мм	м2	2,15	<u>1371.09</u> -	<u>-</u> -	2948	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
191	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,071	<u>11872.42</u> 7527,46	<u>1.03</u> 0,86	843	534	<u>-</u> -	<u>106.2600</u> 0,0111	<u>7.54</u> -
192	КБ46-25-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	100шт	0,08	<u>9703.37</u> 4428,54	<u>2733.33</u> 2261,95	776	354	<u>219</u> 181	<u>55.6000</u> 31,9308	<u>4.45</u> 2,55
193	КБ46-25-17 К=8	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 20 мм (до глибини 120мм)	100шт	-0,08	<u>1661.61</u> 401,44	<u>250.50</u> 207,30	-133	-32	<u>-20</u> -17	<u>5.0400</u> 2,9264	<u>-0.4</u> -0,23
194	КБ46-25-1	Н1=8 Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	100шт	0,09	<u>9703.37</u> 4428,54	<u>2733.33</u> 2261,95	873	399	<u>246</u> 204	<u>55.6000</u> 31,9308	<u>5</u> 2,87
195	КБ46-25-17 К=10	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 20 мм (до глибини 100мм)	100шт	-0,09	<u>2077.02</u> 501,80	<u>313.13</u> 259,13	-187	-45	<u>-28</u> -23	<u>6.3000</u> 3,6580	<u>-0.57</u> -0,33
196	С113-2122 варіант 1	Н1=10 Анкер розпирний 10x120 мм EXPERT FIX	шт	8	<u>21.60</u> -	<u>-</u> -	173	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
197	С113-2122 варіант 2	Анкер розпирний 8x100 мм EXPERT FIX	шт	9	<u>13.34</u> -	<u>-</u> -	120	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
198	241996-12009 варіант 1	МАТЕРІАЛИ СХОВИЩА Стелаж для бутлів 1270x1240x380мм	шт	1	<u>7560.00</u> -	<u>-</u> -	7560	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
199	241996-12009 варіант 2	Стелаж для бутлів 1580x1540x380мм	шт	2	<u>12600.00</u> -	<u>-</u> -	25200	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200	& 2303-5002-П варіант 1	Бутиль для води 18,9л	шт	66	<u>234.19</u> -	<u>-</u> -	15457	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
201	& 2303-5002-П варіант 2	Помпа механічна HotFrost A6	шт	4	<u>152.59</u> -	<u>-</u> -	610	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1033740	107567	<u>9038</u> 5001		<u>1552.59</u> 64,89
		Разом устаткування, грн.					32760				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1287				
		Всього устаткування, грн.					34047				
		Разом будівельні роботи, грн.					1000980				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					884375				
		всього заробітна плата, грн.					112568				
		Загальновиробничі витрати, грн.					64868				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					185,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					21584				
		Всього будівельні роботи, грн.					1065848				

		Всього по розділу 2					1099895				
		Розділ 3. Очищення повітря <u>797/2511-2022-ОВ</u>									
202	КМ18-5-1	Монтаж фільтра-поглинача, що надходить у зібраному вигляді, маса 0,19 т	шт	2	<u>5286.68</u> 2839,56	<u>402.88</u> 118,65	10573	5679	<u>806</u> 237	<u>40.6000</u> 1,3185	<u>81.2</u> 2,64
203	17141-1056 варіант 1	Фільтр-поглинач БПФ-300	шт	2	<u>282852.00</u> -	<u>-</u> -	565704	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
204	17141-1056 варіант 2	Фасонні вироби для фільтрів-поглиначів БПФ-300	шт	1	<u>58818.00</u> -	<u>-</u> -	58818	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
205	КБ20-37-2	Установлення фільтрів аерозольних	м2	3,14	<u>1823.96</u> 383,95	<u>-</u> -	5727	1206	<u>-</u> -	<u>5.4200</u> -	<u>17.02</u> -
206	17141-1056 варіант 3	Передфільтр ПФБ-1000	шт	1	<u>279912.00</u> -	<u>-</u> -	279912	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					920734	6885	<u>806</u> 237		<u>98.22</u> 2,64
		Разом устаткування, грн.					904434				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					35517				
		Всього устаткування, грн.					939951				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					16300 8609 7122 3538 8,41 979 19838				
		----- Всього по розділу 3					959789				
		Розділ 4. Вентиляція сховища ___797/2511-2022-ОВ___									
207	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>6124.87</u> 4829,16	<u>156.74</u> 16,74	6125	4829	<u>157</u> 17	<u>68.1700</u> 0,1844	<u>68.17</u> 0,18
208	& 2308-1113-1 варіант 2	Установка вентиляції припливно-витяжна в компл.	шт	1	<u>593886.00</u> -	<u>-</u> -	593886	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
209	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	5	<u>482.13</u> 466,37	<u>12.90</u> 2,90	2411	2332	<u>65</u> 15	<u>6.2100</u> 0,0300	<u>31.05</u> 0,15
210	& С130-62-68-Г варіант 1	Вентилятор каналний С-VENT -100	шт	3	<u>4629.37</u> -	<u>-</u> -	13888	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
211	& С1630-1514-1	Вентилятор осьовий, ВЕНТС Квайт125	шт	1	<u>1764.23</u> -	<u>-</u> -	1764	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
212	& С130-62-68-Г варіант 3	Вентилятор каналний ССК С-VENT -125А	шт	1	<u>5037.37</u> -	<u>-</u> -	5037	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
213	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	5	<u>187.83</u> 120,93	<u>-</u> -	939	605	<u>-</u> -	<u>1.7500</u> -	<u>8.75</u> -
214	& С1630-1780-1	Клапан зворотній, КЗ-100	шт	4	<u>103.29</u> -	<u>-</u> -	413	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
215	& С1630-1780-1 варіант 1	Клапан зворотній, КЗ-125	шт	1	<u>112.47</u> -	<u>-</u> -	112	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
216	КБ20-12-10	Установлення ґрат жалюзійних сталевих щільних регульованих [Р] номер 150, розмір 150х150 мм	ґрати	11	<u>130.96</u> 127,29	<u>2.87</u> 0,31	1441	1400	<u>32</u> 3	<u>1.8200</u> 0,0046	<u>20.02</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217	КБ20-12-5	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регулювальних [РР], розмір 100х150 мм	ґрати	5	<u>187.07</u> 127,29	<u>9.66</u> 0,56	935	636	<u>48</u> 3	<u>1.8200</u> 0,0080	<u>9.1</u> 0,04
218	КБ20-12-5	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регулювальних [РР] номер 1, розмір 100х200 мм	ґрати	2	<u>187.07</u> 127,29	<u>9.66</u> 0,56	374	255	<u>19</u> 1	<u>1.8200</u> 0,0080	<u>3.64</u> 0,02
219	КБ20-12-11	Установлення ґрат жалюзійних сталевих щільних регулювальних [Р], розмір 150х200 мм	ґрати	22	<u>130.96</u> 127,29	<u>2.87</u> 0,31	2881	2800	<u>63</u> 7	<u>1.8200</u> 0,0046	<u>40.04</u> 0,1
220	& С130-610-1 варіант 1	Решітка Р150х100 (Вентс)	шт	5	<u>142.94</u> -	<u>-</u> -	715	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
221	& С130-610-2 варіант 1	Решітка Р 150х150 (Вентс)	шт	11	<u>153.14</u> -	<u>-</u> -	1685	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
222	& С130-610-3 варіант 1	Решітка Р 200х100 (Вентс)	шт	2	<u>161.30</u> -	<u>-</u> -	323	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
223	& С130-610-9 варіант 2	Решітка Р 150х200 (Вентс)	шт	22	<u>183.74</u> -	<u>-</u> -	4042	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
224	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,032	<u>79294.71</u> 17870,47	<u>187.18</u> 54,89	2537	572	<u>6</u> 2	<u>261.8000</u> 0,7310	<u>8.38</u> 0,02
225	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,075	<u>81531.71</u> 17870,47	<u>187.18</u> 54,89	6115	1340	<u>14</u> 4	<u>261.8000</u> 0,7310	<u>19.64</u> 0,05
226	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 900 мм	100м2	0,128	<u>80020.27</u> 16361,92	<u>187.18</u> 54,89	10243	2094	<u>24</u> 7	<u>239.7000</u> 0,7310	<u>30.68</u> 0,09
227	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,072	<u>80749.07</u> 14157,12	<u>187.18</u> 54,89	5814	1019	<u>13</u> 4	<u>207.4000</u> 0,7310	<u>14.93</u> 0,05
228	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 1200 мм	100м2	0,192	<u>80749.07</u> 14157,12	<u>187.18</u> 54,89	15504	2718	<u>36</u> 11	<u>207.4000</u> 0,7310	<u>39.82</u> 0,14
229	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 1600 мм	100м2	0,288	<u>80749.07</u> 14157,12	<u>187.18</u> 54,89	23256	4077	<u>54</u> 16	<u>207.4000</u> 0,7310	<u>59.73</u> 0,21
230	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	1,54	<u>78281.22</u> 10652,66	<u>111.17</u> 28,11	120553	16405	<u>171</u> 43	<u>156.0600</u> 0,3743	<u>240.33</u> 0,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
231	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,012	<u>79294,71</u> 17870,47	<u>187,18</u> 54,89	952	214	<u>2</u> 1	<u>261.8000</u> 0,7310	<u>3.14</u> 0,01
232	КБ20-1-19	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 1250 мм	100м2	0,07	<u>65043.08</u> 7925,67	<u>456.10</u> 92,64	4553	555	<u>32</u> 6	<u>116.1100</u> 1,2336	<u>8.13</u> 0,09
233	КБ20-3-7	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром від 500 до 560 мм	100м2	0,018	<u>66544.06</u> 14157,12	<u>137.78</u> 37,36	1198	255	<u>2</u> 1	<u>207.4000</u> 0,4975	<u>3.73</u> 0,01
234	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	100	<u>40.75</u> -	<u>-</u> -	4075	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
235	КБ26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	10 м2	0,7	<u>962.34</u> 575,81	<u>-</u> -	674	403	<u>-</u> -	<u>7.9400</u> -	<u>5.56</u> -
236	& С114-7-У-В-4 варіант 1	Мати мінераловатні товщ.50мм	м2	7	<u>159.75</u> -	<u>-</u> -	1118	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
237	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до вентиляторів	м2	0,56	<u>689.94</u> 667,58	<u>-</u> -	386	374	<u>-</u> -	<u>9.7800</u> -	<u>5.48</u> -
238	& С1545-318-3	Гнучка вставка ВЕНТС ВВГ 100	шт	6	<u>144.04</u> -	<u>-</u> -	864	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
239	& С1545-318-3 варіант 1	Гнучка вставка ВЕНТС ВВГ 125	шт	6	<u>183.82</u> -	<u>-</u> -	1103	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
240	КБ22-9-11	Укладання сталевих водопровідних труб з пневматичним випробуванням, діаметр труб 500 мм	1000м	0,046	<u>384743.77</u> 106210,62	<u>240012.74</u> 21758,96	17698	4886	<u>11041</u> 1001	<u>1314.0000</u> 260,9582	<u>60.44</u> 12
241	С113-225 варіант 1	Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 530 х5	м	46	<u>2946.02</u> -	<u>-</u> -	135517	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
242	КБ16-20-2 застос.	Установлення муфтової арматури Д до 25 мм	шт	2	<u>37.35</u> 37,35	<u>-</u> -	75	75	<u>-</u> -	<u>0.4900</u> -	<u>0.98</u> -
243	С1630-1910 варіант 2	Крани кульові муфтові діам. 15 мм	шт	2	<u>132.32</u> -	<u>-</u> -	265	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
244	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,3	<u>23289.34</u> 20502,82	<u>2762.67</u> 1440,05	6987	6151	<u>829</u> 432	<u>268.9600</u> 20,0492	<u>80.69</u> 6,01
245	С113-1697 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 20х2,8 мм Екопластик	м	27	<u>70.56</u> -	<u>-</u> -	1905	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
246	КБ20-20-9	Установлення над шахтами зонтів із листової нержавіючої сталі круглого перерізу діаметром 750 мм	зонти	2	<u>182.07</u> 158,93	<u>7.99</u> 0,30	364	318	<u>16</u> 1	<u>2.3000</u> 0,0040	<u>4.6</u> 0,01
247	С130-285 варіант 2	Зонти вентиляційних систем круглі із нержавіючої сталі толщ.2,5мм, діаметр шахт 750 мм	шт	2	<u>3138.48</u> -	<u>-</u> -	6277	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
248	КБ9-5-3	Захист листовою нержавіючої сталлю на зварюванні бункерів металевих с труби	т	0,22	<u>5620.82</u> 2543,73	<u>1376.19</u> 180,03	1237	560	<u>303</u> 40	<u>31.0400</u> 1,9974	<u>6.83</u> 0,44
249	С111-1796 варіант 1	Сталь листовая горячекатаная нержавеющей, толщина 2,5 мм	т	0,22	<u>103679.91</u> -	<u>-</u> -	22810	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
250	КБ11-4-1	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар	100м2	1,16	<u>20132.89</u> 3837,61	<u>15.44</u> 12,89	23354	4452	<u>18</u> 15	<u>51.1000</u> 0,1665	<u>59.28</u> 0,19
251	КБ11-4-2	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, наступний шар	100м2	1,16	<u>12951.86</u> 2486,56	<u>7.21</u> 6,01	15024	2884	<u>8</u> 7	<u>33.1100</u> 0,0777	<u>38.41</u> 0,09
252	КБ15-171-3	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази	100м2	0,81	<u>8634.32</u> 4289,36	<u>1.03</u> 0,86	6994	3474	<u>1</u> 1	<u>60.5500</u> 0,0111	<u>49.05</u> 0,01
253	КБ26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	10 м2	14	<u>962.34</u> 575,81	<u>-</u> -	13473	8061	<u>-</u> -	<u>7.9400</u> -	<u>111.16</u> -
254	& С114-7-У-В-4 варіант 2	Мати мінераловатні толщ.100мм	м2	140	<u>261.75</u> -	<u>-</u> -	36645	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
255	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	2	<u>482.13</u> 466,37	<u>12.90</u> 2,90	964	933	<u>26</u> 6	<u>6.2100</u> 0,0300	<u>12.42</u> 0,06
256	& С1630-1514-2	Вентилятор каналний, С-VENT-K-EC-315	шт	1	<u>7817.49</u> -	<u>-</u> -	7817	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
257	& С1630-1514-3	Вентилятор каналний, С-VENT-K-EC-200	шт	1	<u>7266.84</u> -	<u>-</u> -	7267	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
258	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до вентиляторів	м2	0,45	<u>689.94</u> 667,58	<u>-</u> -	310	300	<u>-</u> -	<u>9.7800</u> -	<u>4.4</u> -
259	& С1545-318-3 варіант 2	Гнучка вставка ВЕНТС ВВГ 200	шт	2	<u>184.84</u> -	<u>-</u> -	370	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
260	& С1545-318-3 варіант 3	Гнучка вставка ВЕНТС ВВГ 315	шт	2	<u>202.18</u> -	<u>-</u> -	404	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
261	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>187.83</u> 120,93	<u>-</u> -	188	121	<u>-</u> -	<u>1.7500</u> -	<u>1.75</u> -
262	& С1630-1771-9 варіант 1	Клапан зворотній, КЗ- 200	шт	1	<u>449.91</u> -	<u>-</u> -	450	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
263	КБ20-13-7	Установлення клапанів зворотних периметром до 2400 мм	клапан	2	<u>364.25</u> 224,58	<u>-</u> -	729	449	<u>-</u> -	<u>3.2500</u> -	<u>6.5</u> -
264	& С1630-469-1 варіант 1	Клапан, зворотній 600х400	шт	2	<u>2180.52</u> -	<u>-</u> -	4361	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
265	КБ20-12-10	Установлення ґрат жалюзійних сталених щільних регульовальних [Р] номер 150, розмір 150х100 мм	ґрати	8	<u>130.96</u> 127,29	<u>2.87</u> 0,31	1048	1018	<u>23</u> 2	<u>1.8200</u> 0,0046	<u>14.56</u> 0,04
266	& С130-610-1 варіант 1	Решітка Р150х100 (Вентс)	шт	8	<u>142.94</u> -	<u>-</u> -	1144	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
267	КБ20-14-1	Установлення клапанів повітряних КАГВ із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	1	<u>207.75</u> 125,89	<u>-</u> -	208	126	<u>-</u> -	<u>1.8000</u> -	<u>1.8</u> -
268	С130-404 варіант 1	Клапани герметичні вентиляційні КАГВ-200-Р з ручним приводом	шт	1	<u>67786.47</u> -	<u>-</u> -	67786	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
269	КБ20-14-3	Установлення клапанів повітряних КАГВ із ручним приводом діаметром до 560 мм	шт	2	<u>338.50</u> 174,85	<u>-</u> -	677	350	<u>-</u> -	<u>2.5000</u> -	<u>5</u> -
270	С130-407 варіант 1	Клапани герметичні вентиляційні КАГВ-500-Р з ручним приводом	шт	2	<u>188552.75</u> -	<u>-</u> -	377106	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
271	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,095	<u>79294.71</u> 17870,47	<u>187.18</u> 54,89	7533	1698	<u>18</u> 5	<u>261.8000</u> 0,7310	<u>24.87</u> 0,07
272	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 900 мм	100м2	0,12	<u>80020.27</u> 16361,92	<u>187.18</u> 54,89	9602	1963	<u>22</u> 7	<u>239.7000</u> 0,7310	<u>28.76</u> 0,09
273	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	100	<u>40.75</u> -	<u>-</u> -	4075	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					1616580	80702	<u>13043</u> 1658		<u>1131.82</u> 20,8
		Разом устаткування, грн.					593886				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					23322				
		Всього устаткування, грн.					617208				
		Разом будівельні роботи, грн.					1022694				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					928949				
		всього заробітна плата, грн.					82360				
		Загальновиробничі витрати, грн.					45792				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					119,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13883				
		Всього будівельні роботи, грн.					1068486				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 4					1685694				
274	КМ3-575-1	Розділ 5. Додаткове електрообладнання 797/2511-2022-ЕТР____									
		Монтаж площадки підіймальної	шт	1	12462,23	9060,32	12462	2543	9060	36,8000	36,8
		вантажопідйомністю 500 кг			2542,88	1956,09			1956	20,2640	20,26
275	& 1914-16008-1	Підймальна похила платформа Forstor FIL150-6,0x0,1-1,2x0,95	шт	1	170000,00	-	170000	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					182462	2543	9060 1956		36,8 20,26
		Разом устаткування, грн.					170000				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					6676				
		Всього устаткування, грн.					176676				
		Разом будівельні роботи, грн.					12462				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					859				
		всього заробітна плата, грн.					4499				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2052				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					525				
		Всього будівельні роботи, грн.					14514				

		Всього по розділу 5					191190				
		Розділ 6. Резервне джерело живлення 797/2511-2022-ЕТР____									
276	КМ6-407-1	Монтаж дизель-генератора	т	1	117836,94	23008,67	117837	47353	23009	611,8000	611,8
		стаціонарного, маса до 1 т			47353,32	8300,41			8300	87,3742	87,37
277	& 1501-4028-1	Генератор дизельний 10 кВт DE 12000Е3 в комплекті	шт	1	159073,41	-	159073	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
278	КБ9-35-1	Монтаж захисної огорожі устаткування	т	0,072	11641,17	61,38	838	689	4	138,4000	9,96
					9563,44	3,80			-	0,0544	-
279	& 1517-1104-1	Кожух генератора 1240x960x980мм	шт	1	38990,00	-	38990	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
280	КБ21-24-8	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	1	<u>773.15</u> 225,98	<u>19.75</u> 10,14	773	226	<u>20</u> 10	<u>3.0800</u> 0,1273	<u>3.08</u> 0,13
281	& 2405-1001-1	Щит навісний 12 модулів металевий, IP 54,	шт	1	<u>2082.09</u> -	-	2082	-	-	-	-
282	КМ8-575-1	Установка приборов или аппаратов на щите	шт	3	<u>125.82</u> 123,84	-	377	372	-	<u>1.6000</u> -	<u>4.8</u> -
283	& 1503-7022-2	Перемикач трьохпозиційний I-0-II НІМ304 400/609В	шт	1	<u>2183.97</u> -	-	2184	-	-	-	-
284	& 1504-1002-В	Вимикач автоматичний, 1р 4А	к-т	1	<u>160.00</u> -	-	160	-	-	-	-
285	& 1517-1839-1	Блок автоматичного запуску дизель генератора	шт	1	<u>2800.00</u> -	-	2800	-	-	-	-
286	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	100 м	0,2	<u>7543.08</u> 1643,49	<u>476.79</u> 82,09	1509	329	<u>95</u> 16	<u>22.4000</u> 0,9664	<u>4.48</u> 0,19
287	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм (4шт дл. 4м)	10 шт	0,4	<u>8114.88</u> 821,74	<u>3634.11</u> 496,41	3246	329	<u>1454</u> 199	<u>11.2000</u> 6,1915	<u>4.48</u> 2,48
		Разом прямі витрати по розділу 6					329869	49298	<u>24582</u> 8525		<u>638.6</u> 90,17
		Разом устаткування, грн.					201023				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					7894				
		Всього устаткування, грн.					208917				
		Разом будівельні роботи, грн.					128846				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					54966				
		всього заробітна плата, грн.					57823				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26443				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					58,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6790				
		Всього будівельні роботи, грн.					155289				

		Всього по розділу 6					364206				
		Розділ 7. Електромонтажні роботи укриття									
		___797/2511-2022-ЕТР___									
288	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	0,24	<u>35342.12</u> 15495,74	<u>5458.66</u> 2533,17	8482	3719	<u>1310</u> 608	<u>211.2000</u> 31,7280	<u>50.69</u> 7,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
289	& 1507-1001-2 варіант 7	Світильник стельовий 1-GBH-02-1250-C	шт	24	<u>275.72</u> -	- -	6617	-	- -	- -	- -
290	2405-1347 варіант 1	Коробки КМ4 для в/в 100х100х50	шт	7	<u>47.01</u> -	- -	329	-	- -	- -	- -
291	C1515-25 варіант 1	Коробка клемна для підключення світильників	шт	24	<u>47.43</u> -	- -	1138	-	- -	- -	- -
292	КМ8-591-11	Розетка штепсельна силова	100 шт	0,06	<u>12216.99</u> 8173,44	<u>119.92</u> 25,89	733	490	7 2	<u>105.6000</u> 0,2682	<u>6.34</u> 0,02
293	1504-17005 варіант 1	Розетка EVA,2-на з заземленням з кришкою, IP54 А	шт	3	<u>275.00</u> -	- -	825	-	- -	- -	- -
294	1504-17005 варіант 2	Розетка EVA,1-на з заземленням з кришкою, IP54 А	шт	3	<u>275.00</u> -	- -	825	-	- -	- -	- -
295	1504-17006 варіант 1	Силовa вилка переносна,5п,380В, 32 А	шт	1	<u>299.19</u> -	- -	299	-	- -	- -	- -
296	КБ18-6-3	Установлення конвекторів	100кВт	0,045	<u>10678.50</u> 10227,30	<u>221.79</u> 74,93	481	460	10 3	<u>142.6800</u> 0,8614	<u>6.42</u> 0,04
297	& C130-425-1 варіант 2	Електроконвектор,1000Вт, Termia EBHA-1, 0/230C2M(МБХ)	шт	3	<u>2554.47</u> -	- -	7663	-	- -	- -	- -
298	& C130-425-1 варіант 4	Електроконвектор,500Вт, Termia EBHA-1, 5/230C2M(МБХ)	шт	1	<u>2705.43</u> -	- -	2705	-	- -	- -	- -
299	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однопольного або багатопольного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	6,7	<u>967.23</u> 579,30	<u>73.20</u> 40,61	6480	3881	490 272	<u>8.6000</u> 0,5256	<u>57.62</u> 3,52
300	15093-35013 варіант 2	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,415	<u>23838.85</u> -	- -	9893	-	- -	- -	- -
301	15093-35023 варіант 2	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,155	<u>38106.05</u> -	- -	5906	-	- -	- -	- -
302	& 15094-6271-1 варіант 5	Кабель перерізом 4.6мм2 ВВГнгд	1000м	0,02	<u>116645.13</u> -	- -	2333	-	- -	- -	- -
303	15095-46141 варіант 1	Провід перерізом 4.6мм2 (ПВС)	1000м	0,028	<u>42896.97</u> -	- -	1201	-	- -	- -	- -
304	& 15096-11031-1	Кабель перерізом 7.1мм2 КВВГ	м	45	<u>52.03</u> -	- -	2341	-	- -	- -	- -
305	КБ21-2-1	Прокладання гофрованих труб, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	5,83	<u>5027.68</u> 2851,35	<u>782.84</u> 272,98	29311	16623	4564 1591	<u>42.3300</u> 3,5580	<u>246.78</u> 20,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
306	C113-2125 варіант 2	Захисна трубка /гофрована/ 16x2 мм	м	550	<u>4.37</u>	-	2404	-	-	-	-
307	C113-2127 варіант 1	Захисна трубка /гофрована/ 20x2,5 мм	м	33	<u>9.37</u>	-	309	-	-	-	-
308	KB21-2-3	Прокладання гофрованих труб, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,35	<u>6115.41</u> 3219,81	<u>1236.33</u> 383,98	2140	1127	<u>433</u> 134	<u>47.8000</u> 4,8176	<u>16.73</u> 1,69
309	& C113-2128-3	Захисна трубка /гофрована/ 40 мм	м	35	<u>24.81</u>	-	868	-	-	-	-
310	& 1914-8053-1	Стяжка пластикова з кільцем 3,6x250мм	шт	550	<u>1.13</u>	-	619	-	-	-	-
311	& C188888-8-1-Л	Дюбель ударний гриб 6x60мм	шт	550	<u>0.66</u>	-	363	-	-	-	-
312	KB22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм (футляр)	1000м	0,004	<u>35258.64</u> 22510,21	<u>11839.07</u> 3299,40	141	90	<u>47</u> 13	<u>310.4000</u> 45,6354	<u>1.24</u> 0,18
313	C113-1380 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110x6,6 мм	м	4	<u>234.77</u>	-	939	-	-	-	-
314	C113-2224 варіант 1	Гільзи Труби поліетиленові діам. 32 мм	м	0,3	<u>48.71</u>	-	15	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					95360	26390	<u>6861</u> 2623		<u>385.82</u> 33,8
		Разом устаткування, грн.					1949				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					78				
		Всього устаткування, грн.					2027				
		Разом будівельні роботи, грн.					93411				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					60160				
		всього заробітна плата, грн.					29013				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15836				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					40,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4743				
		Всього будівельні роботи, грн.					109247				

		Всього по розділу 7					111272				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 8. Водопровід та каналізація сховища									
		<u>797/2511-2022-ВК</u>									
		Водопровід господарсько-питний для санвузлів сховища=====									
315	КБ16-14-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм	100м	0,03	<u>14262.80</u> 13126,81	<u>1074.64</u> 514,50	428	394	<u>32</u> 15	<u>172.2000</u> 7,1362	<u>5.17</u> 0,21
316	С113-1683	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32х4,4 мм	м	3	<u>81.52</u> -	<u>-</u> -	245	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
317	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,02	<u>17915.80</u> 16127,22	<u>1751.09</u> 884,78	358	323	<u>35</u> 18	<u>211.5600</u> 12,3022	<u>4.23</u> 0,25
318	С113-1682 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25х3,5 мм	м	2	<u>56.87</u> -	<u>-</u> -	114	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
319	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,4	<u>23289.34</u> 20502,82	<u>2762.67</u> 1440,05	9316	8201	<u>1105</u> 576	<u>268.9600</u> 20,0492	<u>107.58</u> 8,02
320	С113-1681 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм	м	40	<u>38.23</u> -	<u>-</u> -	1529	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
321	С1630-1911 варіант 2	Крани кульові муфтові діам. 20 мм	шт	10	<u>264.52</u> -	<u>-</u> -	2645	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
322	С1630-1913 варіант 1	Крани кульові муфтові діам. 32 мм	шт	1	<u>378.52</u> -	<u>-</u> -	379	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
323	С113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	1	<u>6.81</u> -	<u>-</u> -	7	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
324	С113-1739	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм	шт	1	<u>23.50</u> -	<u>-</u> -	24	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
325	С113-1705 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	8	<u>4.47</u> -	<u>-</u> -	36	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
326	С113-1778	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32х25 мм	шт	2	<u>7.73</u> -	<u>-</u> -	15	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
327	С113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм	шт	2	<u>6.38</u> -	<u>-</u> -	13	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
328	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	4,5	<u>249.36</u>	-	1122	1122	-	<u>3.5200</u>	<u>15.84</u>
329	& С111-1678-11	Стрічка "K-flex ST" 3x50мм	м	62	<u>249,36</u>	-	1440	-	-	-	-
	варіант 3				<u>23.23</u>	-			-	-	-
330	С1551-40-СП	Клей "K-flex" К-414	л	0,6	<u>596.13</u>	-	358	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
331	& С114-98-У-13	Ізоляція труб 42/9	пог.м	3	<u>10.27</u>	-	31	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
332	& С114-98-У-12	Ізоляція труб 35/9	пог.м	2	<u>8.13</u>	-	16	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
333	& С114-98-У-11	Ізоляція труб 28/9	пог.м	40	<u>7.72</u>	-	309	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
334	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	5	<u>40.75</u>	-	204	-	-	-	-
		ТЗ Гаряче водопостачання для санвузлів сховища=====			-	-			-	-	-
335	КБ18-5-1	Установлення водопідігрівників ємкісних місткістю до 1 м3	шт	1	<u>3244.40</u>	<u>175.61</u>	3244	1594	<u>176</u>	<u>21.9800</u>	<u>21.98</u>
					1593,99	32,21			32	0,3650	0,37
336	С1630-1240	Електроводонагрівач V=80л, N=2,0квт	шт	1	<u>5315.76</u>	-	5316	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
337	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,2	<u>23289.34</u>	<u>2762.67</u>	4658	4101	<u>553</u>	<u>268.9600</u>	<u>53.79</u>
					20502,82	1440,05			288	20,0492	4,01
338	С113-1689	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20x3,4 мм	м	20	<u>70.56</u>	-	1411	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
339	С1630-542	Клапани зворотні підйомні муфтові для води, 16кч11р, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 20 мм	шт	1	<u>321.68</u>	-	322	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
340	С1630-1911	Крани кульові муфтові діам. 20 мм	шт	1	<u>264.52</u>	-	265	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
341	& С113-1800-1	Група безпеки для бойлера діам.3/4" мм	шт	1	<u>387.68</u>	-	388	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
342	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	2	<u>249.36</u>	-	499	499	-	<u>3.5200</u>	<u>7.04</u>
					249,36	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
343	& C111-1678-11 варіант 3	Стрічка "K-flex ST" 3x50мм	м	28	<u>23.23</u> -	<u>-</u> -	650	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
344	C1551-40-СП варіант 3	Клей "K-flex" K-414	л	0,3	<u>596.13</u> -	<u>-</u> -	179	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
345	& C114-98-У-11 варіант 1	Ізоляція труб 28/9	пог.м	20	<u>7.72</u> -	<u>-</u> -	154	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
346	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	0,5	<u>40.75</u> -	<u>-</u> -	20	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
347	КМ35-6-5	Монтаж водонагрівника електричного	шт	1	<u>542.29</u> 489,58	<u>13.32</u> 2,88	542	490	<u>13</u> 3	<u>7.0000</u> 0,0298	<u>7</u> 0,03
348	C1630-1240 варіант 2	Водопідігрівач V=15 л, N=1,5кВт	шт	1	<u>3891.77</u> -	<u>-</u> -	3892	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Каналізація хоз-побутова (К1) (підключення санвузлів сховища)=====									
349	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,15	<u>7431.90</u> 7413,37	<u>18.53</u> 5,19	1115	1112	<u>3</u> 1	<u>95.7800</u> 0,0572	<u>14.37</u> 0,01
350	C113-2226 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	15	<u>77.43</u> -	<u>-</u> -	1161	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
351	C113-2243 варіант 1	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	9	<u>21.54</u> -	<u>-</u> -	194	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
352	C113-2263 варіант 1	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50x50 мм	шт	3	<u>41.09</u> -	<u>-</u> -	123	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
353	& C113-1489-2 варіант 2	Заглушка Ф 50	шт	3	<u>113.20</u> -	<u>-</u> -	340	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
354	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,05	<u>7141.85</u> 7108,42	<u>33.43</u> 10,07	357	355	<u>2</u> 1	<u>91.8400</u> 0,1130	<u>4.59</u> 0,01
355	C113-2227 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	5	<u>231.49</u> -	<u>-</u> -	1157	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
356	C113-2257 варіант 3	Трійники, із поліпропілену діам. 110x110 мм	шт	4	<u>92.19</u> -	<u>-</u> -	369	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
357	C113-2244 варіант 2	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	3	<u>57.24</u> -	<u>-</u> -	172	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
358	C113-1489 варіант 1	Заглушка Ф 110	шт	1	<u>147.98</u> -	<u>-</u> -	148	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
359	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	3	<u>40,75</u> -	<u>-</u> -	122	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
360	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	3	<u>2309,08</u> 1546,13	<u>62,99</u> 11,18	6927	4638	<u>189</u> 34	<u>21.3200</u> 0,1278	<u>63,96</u> 0,38
361	1808-12035 варіант 3	Установка насосна Q=2,5л/с, Н=8,5м, N=620Вт. GRUNFOS SOLOLIFT 2WC-3	шт	3	<u>20641,75</u> -	<u>-</u> -	61925	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
362	КБ16-14-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,8	<u>18913,56</u> 17502,41	<u>1315,84</u> 641,97	15131	14002	<u>1053</u> 514	<u>229.6000</u> 8,9018	<u>183,68</u> 7,12
363	C113-1684 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 40x5,5 мм	м	80	<u>161,85</u> -	<u>-</u> -	12948	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
364	C113-1708	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	6	<u>25,10</u> -	<u>-</u> -	151	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
365	C1630-545	Клапани зворотні підйомні муфтові для води, 16кч11р, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 40 мм	шт	3	<u>262,61</u> -	<u>-</u> -	788	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
366	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	8	<u>249,36</u> 249,36	<u>-</u> -	1995	1995	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>28,16</u> -
367	& C111-1678-11 варіант 3	Стрічка "K-flex ST" 3x50мм	м	111	<u>23,23</u> -	<u>-</u> -	2579	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
368	C1551-40-СП варіант 3	Клей "K-flex" K-414	л	1,1	<u>596,13</u> -	<u>-</u> -	656	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
369	& C114-98-У-13 варіант 1	Ізоляція труб 42/9	пог.м	80	<u>10,27</u> -	<u>-</u> -	822	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
370	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,4	<u>4178,48</u> 2703,81	<u>45,04</u> 18,32	1671	1082	<u>18</u> 7	<u>36.4100</u> 0,2176	<u>14,56</u> 0,09
371	C130-901 варіант 4	Унітаз в комплекті з змивним бачком	шт	3	<u>2565,74</u> -	<u>-</u> -	7697	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
372	C130-901 варіант 3	Унітаз в комплекті для МГН з низько разташованим змивним бачком	шт	1	<u>4598,33</u> -	<u>-</u> -	4598	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
373	C113-2305 варіант 2	Гофра труба для під'єднання унітазу	шт	4	<u>139,62</u> -	<u>-</u> -	558	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
374	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10компл.	0,5	<u>2717,89</u> 2401,70	<u>22,52</u> 9,16	1359	1201	<u>11</u> 5	<u>31.9800</u> 0,1088	<u>15,99</u> 0,05
375	C130-644 варіант 2	Умивальник в комплекті з сифоном	комплект	4	<u>1008,62</u> -	<u>-</u> -	4034	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
376	C130-644 варіант 3	Умивальник типа "Тюльпан" для МГН в комплекті з сифоном	комплект	1	<u>3180.09</u> -	-	3180	-	-	-	-
377	КБ17-4-1	Установлення піссуарів настінних [одиначних]	10 компл.	0,2	<u>1428.81</u> 1118,89	<u>14.07</u> 5,73	286	224	<u>3</u> 1	<u>15.2500</u> 0,0680	<u>3.05</u> 0,01
378	C130-531 варіант 1	Пісуари в комплекті із змивним пристроєм	шт	2	<u>771.87</u> -	-	1544	-	-	-	-
379	КБ16-14-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм	100м	0,2	<u>14262.80</u> 13126,81	<u>1074.64</u> 514,50	2853	2625	<u>215</u> 103	<u>172.2000</u> 7,1362	<u>34.44</u> 1,43
380	C113-1683	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32x4,4 мм	м	20	<u>81.52</u> -	-	1630	-	-	-	-
381	C1630-544 варіант 3	Клапан зворотний муфтовий Ф32	шт	1	<u>1836.82</u> -	-	1837	-	-	-	-
		Конденсат Д1, Д1н (від димоходів) =====									
382	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	4	<u>2309.08</u> 1546,13	<u>62.99</u> 11,18	9236	6185	<u>252</u> 45	<u>21.3200</u> 0,1278	<u>85.28</u> 0,51
383	1808-12035 варіант 5	Установка насосна Q=102л/хв, Н=5,5м, N=280Вт. GRUNFOS SOLOLIFT 2D-2	шт	4	<u>17664.00</u> -	-	70656	-	-	-	-
384	КБ18-20-2	Установлення вузлів конденсатовідвідників (нейтралізатор конденсату)	шт	18	<u>333.90</u> 327,44	<u>5.63</u> 2,29	6010	5894	<u>101</u> 41	<u>4.3600</u> 0,0272	<u>78.48</u> 0,49
385	& C1630-1593-1 варіант 1	Нейтралізатор конденсату №3	компл.	18	<u>3565.12</u> -	-	64172	-	-	-	-
386	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	1,55	<u>23289.34</u> 20502,82	<u>2762.67</u> 1440,05	36098	31779	<u>4282</u> 2232	<u>268.9600</u> 20,0492	<u>416.89</u> 31,08
387	C113-1681 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20x2,8 мм	м	155	<u>38.23</u> -	-	5926	-	-	-	-
388	C113-1705 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	30	<u>4.47</u> -	-	134	-	-	-	-
389	C1630-542	Клапани зворотні підйомні муфтові для води, 16кч11р, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 20 мм	шт	4	<u>321.68</u> -	-	1287	-	-	-	-
390	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	15,5	<u>249.36</u> 249,36	-	3865	3865	-	<u>3.5200</u> -	<u>54.56</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
391	& С111-1678-11 варіант 3	Стрічка "K-flex ST" 3x50мм	м	214	<u>23.23</u> -	<u>-</u> -	4971	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
392	С1551-40-СП варіант 3	Клей "K-flex" К-414	л	2,2	<u>596.13</u> -	<u>-</u> -	1311	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
393	& С114-98-У-11 варіант 1	Ізоляція труб 28/9	пог.м	155	<u>7.72</u> -	<u>-</u> -	1197	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 8					385419	91681	<u>8043</u> 3916		<u>1220.64</u> 54,07
		Разом устаткування, грн.					132581				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					5207				
		Всього устаткування, грн.					137788				
		Разом будівельні роботи, грн.					252838				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					153114				
		всього заробітна плата, грн.					95597				
		Загальновиробничі витрати, грн.					51130				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					127,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14876				
		Всього будівельні роботи, грн.					303968				

		Всього по розділу 8					441756				
		Разом прямі витрати по кошторису					5947755	447989	<u>91698</u> 30835		<u>6241.56</u> 369,01
		Разом устаткування, грн.					2036633				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					79981				
		Всього устаткування, грн.					2116614				
		Разом будівельні роботи, грн.					3911122				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3371435				
		всього заробітна плата, грн.					478824				
		Загальновиробничі витрати, грн.					261730				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					695,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					80973				
		Всього будівельні роботи, грн.					4172852				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					6289464				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					7306,21				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					559797				

Склав Інженер з ПКР /І.В.Люта
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Максима Дія у м. Дніпрі

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Багатоквартирний житловий будинок

Кошторисна вартість об'єкта	121640,131 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	231,46768 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	18193,018 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	квартир
Будівельні обсяги	81,000 квартир

Складений за поточними цінами станом на 28 червня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на загально-будівельні роботи	51106,958	-	51106,958	34,36046	2757,5	630,950
2	02-01-02	на архітектурно-будівельні рішення	49533,585	-	49533,585	150,75484	11800,161	611,526
3	02-01-03	на влаштування системи блискавкозахисту	368,819	-	368,819	0,88965	64,181	4,553
4	02-01-04	на монтаж ліфтів	530,175	2271,461	2801,636	3,78022	292,836	34,588
5	02-01-05	на пуско-налагоджувальні роботи ліфтів	103,782	-	103,782	0,81091	80,076	1,281
6	02-01-06	на силове електрообладнання та електроосвітлення	3847,05	769,275	4616,325	9,67293	741,165	56,992
7	02-01-07	на опалення та вентиляцію	4494,201	17,996	4512,197	9,72229	742,79	55,706
8	02-01-08	на газопостачання ГПВ секції 1	1421,646	-	1421,646	1,15030	90,795	17,551
9	02-01-09	на придбання устаткування газопостачання ГПВ секції 1	-	69,028	69,028	-	-	0,852
10	02-01-010	на пуско-налагоджувальні роботи газопостачання ГПВ секції 1	25,835	-	25,835	0,19566	19,965	0,319
11	02-01-011	на газопостачання ГПВ секції 2	1763,236	-	1763,236	1,41176	111,274	21,768
12	02-01-012	на придбання устаткування газопостачання ГПВ секції 2	-	86,285	86,285	-	-	1,065
13	02-01-013	на пуско-налагоджувальні роботи газопостачання ГПВ секції 2	32,294	-	32,294	0,24458	24,956	0,399
14	02-01-014	на прокладання мереж водопостачання та каналізації вище відм. 0,000	4022,954	201,95	4224,904	16,89796	1340,303	52,159
15	02-01-015	на прокладання мереж водопостачання та каналізації секції 2 приміщення експлуатації будинку	455,644	340,488	796,132	1,28210	102,071	9,829
16	02-01-016	на придбання устаткування на придбання обладнання пожежної сигналізації	0,008	18,73	18,738	-	-	0,231
17	02-01-017	на матеріали і монтажні роботи по пожежній сигналізації	43,603	-	43,603	0,18966	14,296	0,538
18	02-01-018	на пуско-налагоджувальні роботи по пожежній сигналізації	13,778	-	13,778	0,10436	10,649	0,170

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	02-01-019	на придбання устаткування на придбання обладнання локальної обчислювальної мережі	-	101,35	101,35	-	-	1,251
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	117763,568	3876,563	121640,131	231,46768	18193,018	1501,728

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

А.М.МЕЛЬНИК

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ю.П.ХІДЬКО

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

І.В.Люта

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Максима Дія у м. Дніпрі
Без ПДВ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на загально-будівельні роботи
Багатоквартирний житловий будинок

Основа:
креслення (специфікації) № креслення 797/2511-2022-КБ.0-КБ.7, 797/2511-2022-КБ.0.В0-КБ.7.В7

Кошторисна вартість 51106,958 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 34,36046 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 2757,500 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Фундаменти. (комплект КБ0)									
		РОСТВЕРКИ МОНОЛІТНІ									
		Рсм1 - 1шт.									
1	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,008	<u>19985.73</u> 9576,99	<u>2337.46</u> 897,81	160	77	<u>19</u> 7	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>1.21</u> 0,09
2	С1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,82	<u>2799.90</u> -	<u>-</u> -	2296	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ6-1-7	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом понад 5 м3 до 10 м3	100м3	0,066	<u>57404.20</u> 25401,16	<u>8740.29</u> 3293,53	3789	1676	<u>577</u> 217	<u>367.6000</u> 39,1882	<u>24.26</u> 2,59
4	С1424-11604 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 40 мм W6	м3	6,7	<u>3559.80</u> -	<u>-</u> -	23851	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,149	<u>33943.32</u>	-	5058	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,023	<u>37943.88</u>	-	873	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,228	<u>34784.20</u>	-	7931	-	-	-	-
		ВУЗОЛ 1 - арк.35,36.1			-	-			-	-	-
		2шт./1 ростверк									
8	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,112	<u>37943.88</u>	-	4250	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9	C124-36	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм	т	0,112	<u>7188.44</u>	-	805	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,215	<u>37313.19</u>	-	8022	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,082	<u>33803.19</u>	-	2772	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	C124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,176	<u>33520.70</u>	-	5900	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	100м2	0,194	<u>20727.45</u> 3697,41	-	4021	717	-	<u>49.7900</u>	<u>9.66</u>
						-			-	-	-
14	& C111-2003-11 варіант 2	Праймер бітумний, сер.витрата 0,3кг/м2 (0,25-0,35)/2	кг	5,8	<u>71.34</u>	-	414	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	& C111-1762-1-П варіант 1	Рулонний наплавляємий бітумно-полімерний матеріал	м2	44,62	<u>95.14</u>	-	4245	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Рсм2 - 2шт.									
16	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,017	<u>19985.73</u> 9576,99	<u>2337.46</u> 897,81	340	163	<u>40</u> 15	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>2.56</u> 0,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	C1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,73	<u>2799.90</u> -	<u>-</u> -	4844	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КБ6-1-7	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом понад 5 м3 до 10 м3	100м3	0,142	<u>57404.20</u> 25401,16	<u>8740.29</u> 3293,53	8151	3607	<u>1241</u> 468	<u>367.6000</u> 39,1882	<u>52.2</u> 5,56
19	C1424-11604 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 40 мм W6	м3	14,4	<u>3559.80</u> -	<u>-</u> -	51261	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,326	<u>33943.32</u> -	<u>-</u> -	11066	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,05	<u>37943.88</u> -	<u>-</u> -	1897	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм ВУЗОЛ 1 - арк.35,36.1 2шт./1 ростверк	т	0,479	<u>34784.20</u> -	<u>-</u> -	16662	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,224	<u>37943.88</u> -	<u>-</u> -	8499	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	C124-36	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм	т	0,224	<u>7188.44</u> -	<u>-</u> -	1610	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,43	<u>37313.19</u> -	<u>-</u> -	16045	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,164	<u>33803.19</u> -	<u>-</u> -	5544	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	C124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм ---	т	0,352	<u>33520.70</u> -	<u>-</u> -	11799	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	100м2	0,423	<u>20727.45</u> 3697,41	<u>-</u> -	8768	1564	<u>-</u> -	<u>49.7900</u> -	<u>21.06</u> -
29	& C111-2003-11 варіант 2	Праймер бітумний, сер.витрата 0,3кг/м2 (0,25-0,35)/2	кг	12,7	<u>71.34</u> -	<u>-</u> -	906	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	& C111-1762-1-П варіант 1	Рулонний наплавляємий бітумно-полімерний матеріал	м2	97,29	<u>95,14</u> -	<u>-</u> -	9256	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КБ6-1-1	Рсм3 - 2шт. Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,01	<u>19985,73</u> 9576,99	<u>2337,46</u> 897,81	200	96	<u>23</u> 9	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>1,51</u> 0,11
32	C1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,02	<u>2799,90</u> -	<u>-</u> -	2856	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КБ6-1-6	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом понад 3 м3 до 5 м3	100м3	0,08	<u>63443,61</u> 30115,85	<u>9174,30</u> 3435,23	5075	2409	<u>734</u> 275	<u>435,8300</u> 40,8984	<u>34,87</u> 3,27
34	C1424-11604 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 40 мм W6	м3	8,1	<u>3559,80</u> -	<u>-</u> -	28834	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,267	<u>33943,32</u> -	<u>-</u> -	9063	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,03	<u>37943,88</u> -	<u>-</u> -	1138	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм ВУЗОЛ 1 - арк.35,36.1 1шт./1 ростверк	т	0,263	<u>34784,20</u> -	<u>-</u> -	9148	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,112	<u>37943,88</u> -	<u>-</u> -	4250	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	C124-36	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм	т	0,112	<u>7188,44</u> -	<u>-</u> -	805	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,215	<u>37313,19</u> -	<u>-</u> -	8022	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,082	<u>33803,19</u> -	<u>-</u> -	2772	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	C124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,176	<u>33520,70</u> -	<u>-</u> -	5900	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	100м2	0,264	<u>20727.45</u> 3697,41	<u>-</u> -	5472	976	<u>-</u> -	<u>49.7900</u> -	<u>13.14</u> -
44	& С111-2003-11 варіант 2	Праймер бітумний, сер.витрата 0,3кг/м2 (0,25-0,35)/2	кг	7,9	<u>71.34</u> -	<u>-</u> -	564	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	& С111-1762-1-П варіант 1	Рулонний наплавляємий бітумно-полімерний матеріал	м2	60,72	<u>95.14</u> -	<u>-</u> -	5777	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	КБ6-1-1	Рсм3-1 - 2шт. Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,007	<u>19985.73</u> 9576,99	<u>2337.46</u> 897,81	140	67	<u>16</u> 6	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>1.05</u> 0,07
47	С1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,71	<u>2799.90</u> -	<u>-</u> -	1988	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	КБ6-1-5	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3	100м3	0,058	<u>78346.66</u> 40238,31	<u>10878.56</u> 4058,68	4544	2334	<u>631</u> 235	<u>582.3200</u> 48,3367	<u>33.77</u> 2,8
49	С1424-11604 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 40 мм W6	м3	5,9	<u>3559.80</u> -	<u>-</u> -	21003	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,171	<u>33943.32</u> -	<u>-</u> -	5804	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,009	<u>37943.88</u> -	<u>-</u> -	341	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	С124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм ВУЗОЛ 1 - арк.35,36.1 1шт./1 ростверк	т	0,151	<u>34784.20</u> -	<u>-</u> -	5252	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,112	<u>37943.88</u> -	<u>-</u> -	4250	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	С124-36	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм	т	0,112	<u>7188.44</u> -	<u>-</u> -	805	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,215	<u>37313.19</u> -	<u>-</u> -	8022	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,082	<u>33803.19</u> -	<u>-</u> -	2772	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	C124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,176	<u>33520.70</u> -	<u>-</u> -	5900	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні будового мурування, цегли й бетону в 2 шари	100м2	0,264	<u>20727.45</u> 3697,41	<u>-</u> -	5472	976	<u>-</u> -	<u>49.7900</u> -	<u>13.14</u> -
59	& C111-2003-11 варіант 2	Праймер бітумний, сер.витрата 0,3кг/м2 (0,25-0,35)/2	кг	7,9	<u>71.34</u> -	<u>-</u> -	564	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	& C111-1762-1-П варіант 1	Рулонний наплавляємий бітумно-полімерний матеріал	м2	60,72	<u>95.14</u> -	<u>-</u> -	5777	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	КБ6-1-1	Рсм4 - 8шт. Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,04	<u>19985.73</u> 9576,99	<u>2337.46</u> 897,81	799	383	<u>93</u> 36	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>6.03</u> 0,43
62	C1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	4,08	<u>2799.90</u> -	<u>-</u> -	11424	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	КБ6-1-6	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом понад 3 м3 до 5 м3	100м3	0,298	<u>63443.61</u> 30115,85	<u>9174.30</u> 3435,23	18906	8975	<u>2734</u> 1024	<u>435.8300</u> 40,8984	<u>129.88</u> 12,19
64	C1424-11604 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 40 мм W6	м3	30,2	<u>3559.80</u> -	<u>-</u> -	107506	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,118	<u>33943.32</u> -	<u>-</u> -	4005	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	1,118	<u>33803.19</u> -	<u>-</u> -	37792	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	C124-21	ВУЗОЛ 1 - арк.35,36.1 1шт./1 ростверк Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,448	<u>37943.88</u> -	<u>-</u> -	16999	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	C124-36	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм	т	0,448	<u>7188.44</u> -	<u>-</u> -	3220	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,86	<u>37313.19</u> -	<u>-</u> -	32089	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16- 18 мм	т	0,327	<u>33803.19</u> -	<u>-</u> -	11054	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	C124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25- 28 мм	т	0,704	<u>33520.70</u> -	<u>-</u> -	23599	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	100м2	0,921	<u>20727.45</u> 3697,41	<u>-</u> -	19090	3405	<u>-</u> -	<u>49.7900</u> -	<u>45.86</u> -
73	& C111- 2003-11 варіант 2	Праймер бітумний, сер.витрата 0,3кг/м2 (0, 25-0,35)/2	кг	27,6	<u>71.34</u> -	<u>-</u> -	1969	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	& C111- 1762-1-П варіант 1	Рулонний наплавляємий бітумно- полімерний матеріал	м2	211,83	<u>95.14</u> -	<u>-</u> -	20154	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	КБ6-1-1	Рсм5 - 1шт. Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,008	<u>19985.73</u> 9576,99	<u>2337.46</u> 897,81	160	77	<u>19</u> 7	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>1.21</u> 0,09
76	C1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,84	<u>2799.90</u> -	<u>-</u> -	2352	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	КБ6-1-7	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колоні об'ємом понад 5 м3 до 10 м3	100м3	0,07	<u>57404.20</u> 25401,16	<u>8740.29</u> 3293,53	4018	1778	<u>612</u> 231	<u>367.6000</u> 39,1882	<u>25.73</u> 2,74
78	C1424-11604 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 40 мм W6	м3	7,1	<u>3559.80</u> -	<u>-</u> -	25275	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,148	<u>33943.32</u>	-	5024	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
80	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,014	<u>37943.88</u>	-	531	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
81	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,14	<u>33803.19</u>	-	4732	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
82	C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм ВУЗОЛ 1 - арк.35,36.1 2шт./1 ростверк	т	0,131	<u>34784.20</u>	-	4557	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
83	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,112	<u>37943.88</u>	-	4250	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
84	C124-36	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм	т	0,112	<u>7188.44</u>	-	805	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
85	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,215	<u>37313.19</u>	-	8022	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
86	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,082	<u>33803.19</u>	-	2772	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
87	C124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,176	<u>33520.70</u>	-	5900	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
88	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	100м2	0,205	<u>20727.45</u> 3697,41	-	4249	758	-	<u>49.7900</u>	<u>10.21</u>
						-			-	-	-
89	& C111-2003-11 варіант 2	Праймер бітумний, сер.витрата 0,3кг/м2 (0,25-0,35)/2	кг	6,2	<u>71.34</u>	-	442	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
90	& C111-1762-1-П варіант 1	Рулонний наплавляємий бітумно-полімерний матеріал	м2	47,15	<u>95.14</u>	-	4486	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	КБ6-1-1	Рсм6 - 1шт. Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,006	<u>19985.73</u> 9576,99	<u>2337.46</u> 897,81	120	57	<u>14</u> 5	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>0.9</u> 0,06
92	C1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,61	<u>2799.90</u> -	<u>-</u> -	1708	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	КБ6-1-7	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом понад 5 м3 до 10 м3	100м3	0,051	<u>57404.20</u> 25401,16	<u>8740.29</u> 3293,53	2928	1295	<u>446</u> 168	<u>367.6000</u> 39,1882	<u>18.75</u> 2
94	C1424-11604 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 40 мм W6	м3	5,2	<u>3559.80</u> -	<u>-</u> -	18511	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,058	<u>33943.32</u> -	<u>-</u> -	1969	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,008	<u>37943.88</u> -	<u>-</u> -	304	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,14	<u>33803.19</u> -	<u>-</u> -	4732	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм ВУЗОЛ 1 - арк.35,36.1 2шт./1 ростверк	т	0,048	<u>34784.20</u> -	<u>-</u> -	1670	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,112	<u>37943.88</u> -	<u>-</u> -	4250	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	C124-36	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм	т	0,112	<u>7188.44</u> -	<u>-</u> -	805	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,215	<u>37313.19</u> -	<u>-</u> -	8022	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,082	<u>33803.19</u> -	<u>-</u> -	2772	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	C124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,176	<u>33520.70</u> -	<u>-</u> -	5900	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	100м2	0,158	<u>20727.45</u> 3697,41	<u>-</u> -	3275	584	<u>-</u> -	<u>49.7900</u> -	<u>7.87</u> -
105	& С111-2003-11 варіант 2	Праймер бітумний, сер.витрата 0,3кг/м2 (0,25-0,35)/2	кг	4,7	<u>71.34</u> -	<u>-</u> -	335	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	& С111-1762-1-П варіант 1	Рулонний наплавляємий бітумно-полімерний матеріал	м2	36,34	<u>95.14</u> -	<u>-</u> -	3457	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	КБ6-1-1	Рсм7 - 5шт. Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,03	<u>19985.73</u> 9576,99	<u>2337.46</u> 897,81	600	287	<u>70</u> 27	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>4.52</u> 0,32
108	С1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	3,06	<u>2799.90</u> -	<u>-</u> -	8568	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109	КБ6-1-7	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом понад 5 м3 до 10 м3	100м3	0,26	<u>57404.20</u> 25401,16	<u>8740.29</u> 3293,53	14925	6604	<u>2272</u> 856	<u>367.6000</u> 39,1882	<u>95.58</u> 10,19
110	С1424-11604 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 40 мм W6	м3	26,4	<u>3559.80</u> -	<u>-</u> -	93979	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,164	<u>33943.32</u> -	<u>-</u> -	5567	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,413	<u>33803.19</u> -	<u>-</u> -	13961	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
113	С124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм ВУЗОЛ 1 - арк.35,36.1 1шт./1 ростверк	т	0,648	<u>34784.20</u> -	<u>-</u> -	22540	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,28	<u>37943.88</u> -	<u>-</u> -	10624	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
115	С124-36	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм	т	0,28	<u>7188.44</u> -	<u>-</u> -	2013	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,538	<u>37313.19</u> -	<u>-</u> -	20074	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,205	<u>33803.19</u> -	<u>-</u> -	6930	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118	C124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,44	<u>33520.70</u> -	<u>-</u> -	14749	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
119	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цегли й бетону в 2 шари	100м2	0,718	<u>20727.45</u> 3697,41	<u>-</u> -	14882	2655	<u>-</u> -	<u>49.7900</u> -	<u>35.75</u> -
120	& C111-2003-11 варіант 2	Праймер бітумний, сер.витрата 0,3кг/м2 (0,25-0,35)/2	кг	21,5	<u>71.34</u> -	<u>-</u> -	1534	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121	& C111-1762-1-П варіант 1	Рулонний наплавляємий бітумно-полімерний матеріал	м2	165,14	<u>95.14</u> -	<u>-</u> -	15711	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
122	КБ6-1-1	Рсм8 - 2шт. Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,014	<u>19985.73</u> 9576,99	<u>2337.46</u> 897,81	280	134	<u>33</u> 13	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>2.11</u> 0,15
123	C1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,43	<u>2799.90</u> -	<u>-</u> -	4004	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
124	КБ6-1-7	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом понад 5 м3 до 10 м3	100м3	0,124	<u>57404.20</u> 25401,16	<u>8740.29</u> 3293,53	7118	3150	<u>1084</u> 408	<u>367.6000</u> 39,1882	<u>45.58</u> 4,86
125	C1424-11604 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 40 мм W6	м3	12,6	<u>3559.80</u> -	<u>-</u> -	44853	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
126	C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,135	<u>33943.32</u> -	<u>-</u> -	4582	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
127	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,013	<u>37943.88</u> -	<u>-</u> -	493	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
128	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,19	<u>33803.19</u> -	<u>-</u> -	6423	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм ВУЗОЛ 1 - арк.35,36.1 1шт./1 ростверк	т	0,302	<u>34784.20</u> -	<u>-</u> -	10505	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
130	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,112	<u>37943.88</u> -	<u>-</u> -	4250	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
131	C124-36	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм	т	0,112	<u>7188.44</u> -	<u>-</u> -	805	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
132	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,215	<u>37313.19</u> -	<u>-</u> -	8022	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
133	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,082	<u>33803.19</u> -	<u>-</u> -	2772	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
134	C124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм ---	т	0,176	<u>33520.70</u> -	<u>-</u> -	5900	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
135	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	100м2	0,358	<u>20727.45</u> 3697,41	<u>-</u> -	7420	1324	<u>-</u> -	<u>49.7900</u> -	<u>17.82</u> -
136	& C111-2003-11 варіант 2	Праймер бітумний, сер.витрата 0,3кг/м2 (0,25-0,35)/2	кг	10,7	<u>71.34</u> -	<u>-</u> -	763	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
137	& C111-1762-1-П варіант 1	Рулонний наплавляємий бітумно-полімерний матеріал Рсм9 - 1шт.	м2	82,34	<u>95.14</u> -	<u>-</u> -	7834	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
138	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,06	<u>19985.73</u> 9576,99	<u>2337.46</u> 897,81	1199	575	<u>140</u> 54	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>9.04</u> 0,64
139	C1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	6,12	<u>2799.90</u> -	<u>-</u> -	17135	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
140	КБ6-1-9	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом понад 25 м3	100м3	0,581	<u>31392.09</u> 15284,92	<u>7155.57</u> 2667,79	18239	8881	<u>4157</u> 1550	<u>221.2000</u> 31,7723	<u>128.52</u> 18,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	C1424-11604 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 40 мм W6	м3	59	<u>3559.80</u> -	<u>-</u> -	210028	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
142	C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,324	<u>33943.32</u> -	<u>-</u> -	10998	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
143	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,028	<u>37313.19</u> -	<u>-</u> -	1045	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
144	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	1,803	<u>33803.19</u> -	<u>-</u> -	60947	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
145	C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм ВУЗОЛ 1 - арк.35,36.1 8шт./1 ростверк	т	1,159	<u>34784.20</u> -	<u>-</u> -	40315	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
146	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,448	<u>37943.88</u> -	<u>-</u> -	16999	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
147	C124-36	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм	т	0,448	<u>7188.44</u> -	<u>-</u> -	3220	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
148	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,86	<u>37313.19</u> -	<u>-</u> -	32089	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
149	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,327	<u>33803.19</u> -	<u>-</u> -	11054	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
150	C124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм ВУЗОЛ 2 - арк.35,36.2 2шт./1 ростверк	т	0,704	<u>33520.70</u> -	<u>-</u> -	23599	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
151	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,152	<u>37943.88</u> -	<u>-</u> -	5767	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
152	C124-36	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм	т	0,152	<u>7188.44</u> -	<u>-</u> -	1093	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
153	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,277	<u>37313.19</u> -	<u>-</u> -	10336	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,095	<u>33803.19</u> -	<u>-</u> -	3211	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
155	C124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,145	<u>33520.70</u> -	<u>-</u> -	4861	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
156	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цегли й бетону в 2 шари	100м2	1,131	<u>20727.45</u> 3697,41	<u>-</u> -	23443	4182	<u>-</u> -	<u>49.7900</u> -	<u>56.31</u> -
157	& C111-2003-11 варіант 2	Праймер бітумний, сер.витрата 0,3кг/м2 (0,25-0,35)/2	кг	33,9	<u>71.34</u> -	<u>-</u> -	2418	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
158	& C111-1762-1-П варіант 1	Рулонний наплавляємий бітумно-полімерний матеріал	м2	260,13	<u>95.14</u> -	<u>-</u> -	24749	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
159	КБ6-1-1	Рсм14 - 3шт. Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,054	<u>19985.73</u> 9576,99	<u>2337.46</u> 897,81	1079	517	<u>126</u> 48	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>8.14</u> 0,58
160	C1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	5,51	<u>2799.90</u> -	<u>-</u> -	15427	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
161	КБ6-1-8	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом понад 10 м3 до 25 м3	100м3	0,534	<u>38876.66</u> 18211,31	<u>7277.21</u> 2717,16	20760	9725	<u>3886</u> 1451	<u>263.5500</u> 32,3560	<u>140.74</u> 17,28
162	C1424-11604 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 40 мм W6	м3	54,2	<u>3559.80</u> -	<u>-</u> -	192941	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
163	C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,145	<u>33943.32</u> -	<u>-</u> -	4922	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
164	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	1,601	<u>33803.19</u> -	<u>-</u> -	54119	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
165	C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,507	<u>34784.20</u> -	<u>-</u> -	17636	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	C124-21	ВУЗОЛ 1 - арк.35,36.1 1шт./1 ростверк Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,168	<u>37943.88</u> -	<u>-</u> -	6375	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
167	C124-36	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм	т	0,168	<u>7188.44</u> -	<u>-</u> -	1208	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
168	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,323	<u>37313.19</u> -	<u>-</u> -	12052	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
169	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,123	<u>33803.19</u> -	<u>-</u> -	4158	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
170	C124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,264	<u>33520.70</u> -	<u>-</u> -	8849	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
171	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	100м2	1,018	<u>20727.45</u> 3697,41	<u>-</u> -	21101	3764	<u>-</u> -	<u>49.7900</u> -	<u>50.69</u> -
172	& C111-2003-11 варіант 2	Праймер бітумний, сер.витрата 0,3кг/м2 (0,25-0,35)/2	кг	30,5	<u>71.34</u> -	<u>-</u> -	2176	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
173	& C111-1762-1-П варіант 1	Рулонний наплавляємий бітумно-полімерний матеріал	м2	234,14	<u>95.14</u> -	<u>-</u> -	22276	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
174	КБ6-1-1	Рсм15 - 1шт. Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,069	<u>19985.73</u> 9576,99	<u>2337.46</u> 897,81	1379	661	<u>161</u> 62	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>10.4</u> 0,74
175	C1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	7,04	<u>2799.90</u> -	<u>-</u> -	19711	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
176	КБ6-1-9	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом понад 25 м3	100м3	0,668	<u>31392.09</u> 15284,92	<u>7155.57</u> 2667,79	20970	10210	<u>4780</u> 1782	<u>221.2000</u> 31,7723	<u>147.76</u> 21,22
177	C1424-11604 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 40 мм W6	м3	67,8	<u>3559.80</u> -	<u>-</u> -	241354	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178	C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,364	<u>33943.32</u>	-	12355	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
179	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,028	<u>37313.19</u>	-	1045	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
180	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	1,463	<u>33803.19</u>	-	49454	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
181	C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм ВУЗОЛ 1 - арк.35,36.1 10шт./1 ростверк	т	3,603	<u>34784.20</u>	-	125327	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
182	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,56	<u>37943.88</u>	-	21249	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
183	C124-36	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм	т	0,56	<u>7188.44</u>	-	4026	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
184	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,075	<u>37313.19</u>	-	40112	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
185	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,409	<u>33803.19</u>	-	13826	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
186	C124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,88	<u>33520.70</u>	-	29498	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
187	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	100м2	1,289	<u>20727.45</u> 3697,41	-	26718	4766	-	<u>49.7900</u>	<u>64.18</u>
						-			-	-	-
188	& C111-2003-11 варіант 2	Праймер бітумний, сер.витрата 0,3кг/м2 (0,25-0,35)/2	кг	38,7	<u>71.34</u>	-	2761	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
189	& C111-1762-1-П варіант 1	Рулонний наплавляємий бітумно-полімерний матеріал	м2	296,47	<u>95.14</u>	-	28206	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190	КБ6-1-1	Рсм16 - 1шт. Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,03	<u>19985.73</u> 9576,99	<u>2337.46</u> 897,81	600	287	<u>70</u> 27	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>4.52</u> 0,32
191	C1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	3,09	<u>2799.90</u> -	<u>-</u> -	8652	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
192	КБ6-1-9	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом понад 25 м3	100м3	0,301	<u>31392.09</u> 15284,92	<u>7155.57</u> 2667,79	9449	4601	<u>2154</u> 803	<u>221.2000</u> 31,7723	<u>66.58</u> 9,56
193	C1424-11604 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 40 мм W6	м3	30,6	<u>3559.80</u> -	<u>-</u> -	108930	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
194	C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,129	<u>33943.32</u> -	<u>-</u> -	4379	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
195	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,542	<u>33803.19</u> -	<u>-</u> -	18321	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
196	C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,739	<u>34784.20</u> -	<u>-</u> -	25706	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
197	C124-27	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 32-40 мм ВУЗОЛ 1 - арк.35,36.1 4шт./1 ростверк	т	0,112	<u>27366.77</u> -	<u>-</u> -	3065	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
198	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,224	<u>37943.88</u> -	<u>-</u> -	8499	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
199	C124-36	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм	т	0,224	<u>7188.44</u> -	<u>-</u> -	1610	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
200	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,43	<u>37313.19</u> -	<u>-</u> -	16045	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
201	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,164	<u>33803.19</u> -	<u>-</u> -	5544	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
202	C124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,352	<u>33520.70</u> -	<u>-</u> -	11799	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203	C124-21	ВУЗОЛ 2 - арк.35,36.2 1шт./1 ростверк Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,096	<u>37943.88</u> -	<u>-</u> -	3643	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
204	C124-36	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм	т	0,096	<u>7188.44</u> -	<u>-</u> -	690	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
205	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,199	<u>37313.19</u> -	<u>-</u> -	7425	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
206	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,058	<u>33803.19</u> -	<u>-</u> -	1961	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
207	C124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,109	<u>33520.70</u> -	<u>-</u> -	3654	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
208	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	100м2	0,668	<u>20727.45</u> 3697,41	<u>-</u> -	13846	2470	<u>-</u> -	<u>49.7900</u> -	<u>33.26</u> -
209	& C111-2003-11 варіант 2	Праймер бітумний, сер.витрата 0,3кг/м2 (0,25-0,35)/2	кг	20	<u>71.34</u> -	<u>-</u> -	1427	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
210	& C111-1762-1-П варіант 1	Рулонний наплавляємий бітумно-полімерний матеріал	м2	153,64	<u>95.14</u> -	<u>-</u> -	14617	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
211	КБ6-1-1	РОСТВЕРКИ МОНОЛІТНІ СТРІЧКОВІ Рсм10 - 51,3мп (h=0,6м) Рсм11 - 44,8мп (h=0,6м) Рсм12 - 17,7мп (h=1,1м) Рсм13 - 30,7мп (h=1,1м) Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,12	<u>19985.73</u> 9576,99	<u>2337.46</u> 897,81	2398	1149	<u>280</u> 108	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>18.08</u> 1,28
212	C1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	12,24	<u>2799.90</u> -	<u>-</u> -	34271	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
213	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100м3	0,69	<u>73671.82</u> 31532,40	<u>10491.96</u> 3279,13	50834	21757	<u>7239</u> 2263	<u>456.3300</u> 39,1711	<u>314.87</u> 27,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
214	C1424-11603 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм, водонепроникність W6, П4	м3	70	<u>3366.00</u> -	<u>-</u> -	235620	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
215	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	1,356	<u>29560.97</u> -	<u>-</u> -	40085	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
216	C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,667	<u>33943.32</u> -	<u>-</u> -	22640	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
217	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,487	<u>37943.88</u> -	<u>-</u> -	18479	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
218	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,019	<u>37313.19</u> -	<u>-</u> -	709	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
219	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	2,87	<u>33803.19</u> -	<u>-</u> -	97015	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
220	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	100м2	3,298	<u>20727.45</u> 3697,41	<u>-</u> -	68359	12194	<u>-</u> -	<u>49.7900</u> -	<u>164.21</u> -
221	& C111-2003-11 варіант 2	Праймер бітумний, сер.витрата 0,3кг/м2 (0, 25-0,35)/2	кг	98,9	<u>71.34</u> -	<u>-</u> -	7056	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
222	& C111-1762-1-П варіант 1	Рулонний наплавляємий бітумно-полімерний матеріал	м2	758,54	<u>95.14</u> -	<u>-</u> -	72167	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
223	КБ6-11-4	ВИПУСКИ З РОСТВЕРКІВ СЕКЦІЙ №1, №2, арк.13.а, 59, 60 Установлення анкерних болтів при бетонуванні на підтримуючі конструкції	т	0,001	<u>3474.62</u> 2741,26	<u>380.36</u> 63,72	3	3	<u>-</u> -	<u>37.8000</u> 0,6730	<u>0.04</u> -
224	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,512	<u>37943.88</u> -	<u>-</u> -	19427	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
225	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	2,194	<u>37313.19</u> -	<u>-</u> -	81865	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
226	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	2,412	<u>33803.19</u> -	<u>-</u> -	81533	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
227	C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	4,941	<u>34784.20</u> -	<u>-</u> -	171869	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
228	C124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,258	<u>33520.70</u> -	<u>-</u> -	8648	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
229	C124-27	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 32-40 мм	т	0,186	<u>27366.77</u> -	<u>-</u> -	5090	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					4036910	131870	<u>33651</u> 12155		<u>1873.57</u> 144,81
		Разом будівельні роботи, грн.					4036910				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3871389				
		всього заробітна плата, грн.					144025				
		Загальновиробничі витрати, грн.					83461				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					242,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					28194				
		Всього будівельні роботи, грн.					4120371				

		Всього по розділу 1					4120371				
		Розділ 2. Підвальні приміщення. (комплект КБ0)									
230	КБ6-13-4	СТІНИ МОНОЛІТНІ ПІДВАЛУ Стм1,Стм2 Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм	100м3	1,541	<u>397647.84</u> 50044,98	<u>16886.33</u> 5705,22	612775	77119	<u>26022</u> 8792	<u>724.2400</u> 68,0511	<u>1116.05</u> 104,87
231	C1424-11603	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	156,4	<u>3172.20</u> -	<u>-</u> -	496132	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
232	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,657	<u>29560.97</u> -	<u>-</u> -	19422	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
233	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	2,881	<u>37943.88</u> -	<u>-</u> -	109316	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
234	C124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	5,474	<u>33520.70</u> -	<u>-</u> -	183492	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
235	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні буттового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	100м2	4,3	<u>20727.45</u> 3697,41	<u>-</u> -	89128	15899	<u>-</u> -	<u>49.7900</u> -	<u>214.1</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
236	& С111-2003-11 варіант 2	Праймер бітумний, сер.витрата 0,3кг/м2 (0,25-0,35)/2	кг	129	<u>71.34</u> -	<u>-</u> -	9203	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
237	& С111-1762-1-П варіант 1	Рулонний наплавляємий бітумно-полімерний матеріал	м2	989	<u>95.14</u> -	<u>-</u> -	94093	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
238	КБ6-19-1	ПОЯСА МОНОЛІТНІ Пм1-Пм4 Пм1 - 1шт. Улаштування поясів в опалубці	100м3	0,0042	<u>164236.29</u> 72848,38	<u>29422.84</u> 8717,44	690	306	<u>124</u> 37	<u>1016.3000</u> 104,2680	<u>4.27</u> 0,44
239	С1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,43	<u>3172.20</u> -	<u>-</u> -	1364	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
240	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,015	<u>29560.97</u> -	<u>-</u> -	443	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
241	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,002	<u>37943.88</u> -	<u>-</u> -	76	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
242	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,064	<u>33803.19</u> -	<u>-</u> -	2163	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
243	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (МН1- 1шт., МН2 - 1шт.) Пм2 - 1шт.	т	0,009	<u>72745.42</u> 16364,04	<u>264.51</u> 59,37	655	147	<u>2</u> 1	<u>231.0000</u> 0,6150	<u>2.08</u> 0,01
244	КБ6-19-1	Улаштування поясів в опалубці	100м3	0,0068	<u>164236.29</u> 72848,38	<u>29422.84</u> 8717,44	1117	495	<u>200</u> 59	<u>1016.3000</u> 104,2680	<u>6.91</u> 0,71
245	С1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,69	<u>3172.20</u> -	<u>-</u> -	2189	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
246	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,023	<u>29560.97</u> -	<u>-</u> -	680	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
247	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,003	<u>37943.88</u> -	<u>-</u> -	114	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
248	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,11	<u>33803.19</u> -	<u>-</u> -	3718	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
249	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (МН1- 2шт., МН2 - 2шт.) Пм3 - 1шт.	т	0,018	<u>72745.42</u> 16364,04	<u>264.51</u> 59,37	1309	295	<u>5</u> 1	<u>231.0000</u> 0,6150	<u>4.16</u> 0,01
250	КБ6-19-1	Улаштування поясів в опалубці	100м3	0,0044	<u>164236.29</u> 72848,38	<u>29422.84</u> 8717,44	723	321	<u>129</u> 38	<u>1016.3000</u> 104,2680	<u>4.47</u> 0,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
251	C1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,45	<u>3172.20</u> -	<u>-</u> -	1427	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
252	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,014	<u>29560.97</u> -	<u>-</u> -	414	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
253	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,003	<u>37943.88</u> -	<u>-</u> -	114	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
254	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,081	<u>33803.19</u> -	<u>-</u> -	2738	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
255	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (МН1- 2шт., МН2 - 2шт.) Пм4 - 2шт.	т	0,018	<u>72745.42</u> 16364,04	<u>264.51</u> 59,37	1309	295	<u>5</u> 1	<u>231.0000</u> 0,6150	<u>4.16</u> 0,01
256	КБ6-19-1	Улаштування поясів в опалубці	100м3	0,0088	<u>164236.29</u> 72848,38	<u>29422.84</u> 8717,44	1445	641	<u>259</u> 77	<u>1016.3000</u> 104,2680	<u>8.94</u> 0,92
257	C1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,89	<u>3172.20</u> -	<u>-</u> -	2823	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
258	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,031	<u>29560.97</u> -	<u>-</u> -	916	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
259	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,003	<u>37943.88</u> -	<u>-</u> -	114	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
260	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,132	<u>33803.19</u> -	<u>-</u> -	4462	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
261	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (МН1- 1шт., МН2 - 1шт.) ОСНОВА ПІДЛОГ, t=260мм ПІДВАЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ	т	0,018	<u>72745.42</u> 16364,04	<u>264.51</u> 59,37	1309	295	<u>5</u> 1	<u>231.0000</u> 0,6150	<u>4.16</u> 0,01
262	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту (щебенем)	100м2	5,6	<u>922.40</u> 527,95	<u>383.34</u> 85,00	5165	2957	<u>2147</u> 476	<u>8.0800</u> 1,1053	<u>45.25</u> 6,19
263	КБ11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів (т.0,1м)	м3	56	<u>687.24</u> 371,18	<u>5.34</u> 1,04	38485	20786	<u>299</u> 58	<u>5.5800</u> 0,0139	<u>312.48</u> 0,78
264	C1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	57,1	<u>2799.90</u> -	<u>-</u> -	159874	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
265	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цегли й бетону в 2 шари	100м2	13,75	<u>20727.45</u> 3697,41	<u>-</u> -	285002	50839	<u>-</u> -	<u>49.7900</u> -	<u>684.61</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
266	& С111-2003-11 варіант 2	Праймер бітумний, сер.витрата 0,3кг/м2 (0,25-0,35)/2	кг	129	<u>71,34</u> -	<u>-</u> -	9203	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
267	& С111-1762-1-П варіант 1	Рулонний наплавляємий бітумно-полімерний матеріал	м2	989	<u>95,14</u> -	<u>-</u> -	94093	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
268	КБ11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів (т.0,16м)	м3	89,6	<u>687,24</u> <u>371,18</u>	<u>5,34</u> <u>1,04</u>	61577	33258	<u>478</u> <u>93</u>	<u>5.5800</u> <u>0,0139</u>	<u>499.97</u> <u>1,25</u>
269	С1424-11615 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм, водонасиченість W6, П4	м3	90,9	<u>3366.00</u> -	<u>-</u> -	305969	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
270	КБ6-11-11	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	1,8973	<u>1329.90</u> <u>934,92</u>	<u>264.51</u> <u>59,37</u>	2523	1774	<u>502</u> <u>113</u>	<u>13.5300</u> <u>0,6150</u>	<u>25.67</u> <u>1,17</u>
271	& С147-26-5-П	Сітка з дротяної арматури Вр-I, діаметр 5 мм, яч.100х100 ГАНОК ТА ПАНДУС, арк.45-49	м2	616	<u>133.97</u> -	<u>-</u> -	82526	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
272	КБ1-27-1	Зворотня засипка пазах V=38,4м3 Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,023	<u>6965.52</u> -	<u>6965.52</u> <u>1259,13</u>	160	-	<u>160</u> <u>29</u>	<u>-</u> <u>15,1575</u>	<u>-</u> <u>0,35</u>
273	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,154	<u>8775.75</u> <u>8775,75</u>	<u>-</u> -	1351	1351	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>23.17</u> -
274	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,154	<u>2695.86</u> <u>1221,31</u>	<u>1474.55</u> <u>375,45</u>	415	188	<u>227</u> <u>58</u>	<u>18.3600</u> <u>5,1175</u>	<u>2.83</u> <u>0,79</u>
275	КБ6-13-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм (стіни)	100м3	0,225	<u>147063.14</u> <u>74423,46</u>	<u>23897.95</u> <u>8209,64</u>	33089	16745	<u>5377</u> <u>1847</u>	<u>1077.0400</u> <u>97,8795</u>	<u>242.33</u> <u>22,02</u>
276	С1424-11615 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм, водонасиченість W6, П4	м3	22,8	<u>3366.00</u> -	<u>-</u> -	76745	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
277	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,09	<u>29560.97</u> -	<u>-</u> -	2660	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
278	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,45	<u>37943.88</u> -	<u>-</u> -	55019	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
279	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	100м2	1,814	<u>20727.45</u> <u>3697,41</u>	<u>-</u> -	37600	6707	<u>-</u> -	<u>49.7900</u> -	<u>90.32</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
280	& C111-2003-11 варіант 2	Праймер бітумний, сер.витрата 0,3кг/м2 (0,25-0,35)/2	кг	54,4	<u>71.34</u> -	<u>-</u> -	3881	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
281	& C111-1762-1-П варіант 1	Рулонний наплавляємий бітумно-полімерний матеріал	м2	417,22	<u>95.14</u> -	<u>-</u> -	39694	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
282	КБ6-1-16	Плита Пм1 Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских (плита)	100м3	0,114	<u>32708.45</u> 17234,23	<u>8513.02</u> 2733,04	3729	1965	<u>970</u> 312	<u>249.4100</u> 32,7235	<u>28.43</u> 3,73
283	КБ6-1-19	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору (сходи)	100м3	0,011	<u>76607.33</u> 30552,68	<u>15326.23</u> 4596,11	843	336	<u>169</u> 51	<u>421.3000</u> 55,0022	<u>4.63</u> 0,61
284	C1424-11615 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм, водонасиченість W6, П4	м3	12,7	<u>3366.00</u> -	<u>-</u> -	42748	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
285	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,049	<u>29560.97</u> -	<u>-</u> -	1448	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
286	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,815	<u>37943.88</u> -	<u>-</u> -	30924	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					3020596	232719	<u>37080</u> 12044		<u>3328.99</u> 144,33
		Разом будівельні роботи, грн.					3020596				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2750797				
		всього заробітна плата, грн.					244763				
		Загальновиробничі витрати, грн.					142899				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					416,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					48508				
		Всього будівельні роботи, грн.					3163495				

		Всього по розділу 2					3163495				
		Розділ 3. Колони. (комплект КБ1)									
		173 збірних елементи КОЛОНИ НИЖНЬОГО РЯДУ К1н -К13н - 55шт.									
287	КБ7-43-3	Установлення колон у стакани фундаментів масою до 4 т	100шт	0,55	<u>149155.05</u> 62461,48	<u>84132.83</u> 26236,18	82035	34354	<u>46273</u> 14430	<u>861.3000</u> 275,9640	<u>473.72</u> 151,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
288	K582121-160 варіант 2	Колони K1н збірні, 3,85тн	шт	10	<u>39894.35</u>	-	398944	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
289	K582121-160 варіант 8	Колони K2н збірні, 3,85тн	шт	11	<u>43500.21</u>	-	478502	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
290	K582121-160 варіант 9	Колони K3н збірні, 4,05тн	шт	6	<u>40533.33</u>	-	243200	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
291	K582121-160 варіант 10	Колони K4н збірні, 4,05тн	шт	6	<u>42832.62</u>	-	256996	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
292	K582121-160 варіант 11	Колони K5н збірні, 3,85тн	шт	1	<u>46389.92</u>	-	46390	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
293	K582121-160 варіант 13	Колони K5-1н збірні, 3,85тн	шт	1	<u>31356.14</u>	-	31356	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
294	K582121-160 варіант 14	Колони K6н збірні, 3,85тн	шт	1	<u>35177.87</u>	-	35178	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
295	K582121-160 варіант 15	Колони K6-1н збірні, 3,85тн	шт	1	<u>48025.08</u>	-	48025	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
296	K582121-160 варіант 16	Колони K7н збірні, 3,85тн	шт	3	<u>50823.75</u>	-	152471	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
297	K582121-160 варіант 17	Колони K7-1н збірні, 3,85тн	шт	1	<u>50822.02</u>	-	50822	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
298	K582121-160 варіант 18	Колони K8н збірні, 3,85тн	шт	2	<u>52733.76</u>	-	105468	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
299	K582121-160 варіант 19	Колони K9н збірні, 4,05тн	шт	1	<u>46816.48</u>	-	46816	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
300	K582121-160 варіант 79	Колони K9-1н збірні, 4,05тн	шт	1	<u>46816.48</u>	-	46816	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
301	K582121-160 варіант 21	Колони K10н збірні, 4,05тн	шт	1	<u>51249.45</u>	-	51249	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
302	K582121-160 варіант 22	Колони K10-1н збірні, 4,05тн	шт	1	<u>48064.09</u>	-	48064	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
303	K582121-160 варіант 23	Колони K11н збірні, 4,05тн	шт	3	<u>51204.37</u>	-	153613	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
304	K582121-160 варіант 24	Колони K11-1н збірні, 4,05тн	шт	1	<u>53115.24</u>	-	53115	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
305	K582121-160 варіант 25	Колони K12н збірні, 4,05тн	шт	2	<u>51249.45</u>	-	102499	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
306	K582121-160 варіант 78	Колони K13н збірні, 4,05тн	шт	2	<u>44955.03</u>	-	89910	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
307	КБ7-43-5	КОЛОНИ СЕРЕДНЬОГО РЯДУ К5с1,К5-1с1, К6с1,К6-1с1, К9с1,К9-1с1, К10с1,К10-1с1-8шт. <i>Установлення колон на нижчестоящі колони масою до 3 т</i>	100шт	0,08	<u>170920.56</u> 107947,34	<u>23307.27</u> 7740,78	13674	8636	<u>1865</u> 619	<u>1374.6000</u> 92,0454	<u>109.97</u> 7,36
308	К582121-160 варіант 31	Колони К5с1 збірні, 2,425тн	шт	1	<u>43656.00</u> -	<u>-</u> -	43656	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
309	К582121-160 варіант 76	Колони К5-1с1 збірні, 2,425тн	шт	1	<u>43656.59</u> -	<u>-</u> -	43657	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
310	К582121-160 варіант 77	Колони К6с1 збірні, 2,425тн	шт	1	<u>33082.66</u> -	<u>-</u> -	33083	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
311	К582121-160 варіант 46	Колони К6-1с1 збірні, 2,245н	шт	1	<u>33123.41</u> -	<u>-</u> -	33123	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
312	К582121-160 варіант 47	Колони К9с1 збірні, 2,425тн	шт	1	<u>31878.40</u> -	<u>-</u> -	31878	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
313	К582121-160 варіант 70	Колони К9-1с1 збірні, 2,425тн	шт	1	<u>31878.40</u> -	<u>-</u> -	31878	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
314	К582121-160 варіант 49	Колони К10с1 збірні, 2,425тн	шт	1	<u>34605.98</u> -	<u>-</u> -	34606	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
315	К582121-160 варіант 73	Колони К10-1с1 збірні, 2,425тн	шт	1	<u>34899.89</u> -	<u>-</u> -	34900	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
316	КБ7-43-6	КОЛОНИ СЕРЕДНЬОГО РЯДУ К1с - К13с - 55шт. <i>Установлення колон на нижчестоящі колони масою до 4 т</i>	100шт	0,55	<u>182723.71</u> 117056,82	<u>26000.94</u> 8836,55	100498	64381	<u>14301</u> 4860	<u>1490.6000</u> 105,0606	<u>819.83</u> 57,78
317	К582121-160 варіант 26	Колони К1с збірні, 3,60тн	шт	10	<u>37985.87</u> -	<u>-</u> -	379859	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
318	К582121-160 варіант 27	Колони К2с збірні, 3,60тн	шт	11	<u>41586.52</u> -	<u>-</u> -	457452	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
319	К582121-160 варіант 28	Колони К3с збірні, 3,60тн	шт	6	<u>37985.87</u> -	<u>-</u> -	227915	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
320	К582121-160 варіант 29	Колони К4с збірні, 3,60тн	шт	6	<u>41590.86</u> -	<u>-</u> -	249545	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
321	К582121-160 варіант 30	Колони К5с збірні, 3,60тн	шт	1	<u>32107.61</u> -	<u>-</u> -	32108	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
322	К582121-160 варіант 75	Колони К5-1с збірні, 3,60тн	шт	1	<u>32107.61</u> -	<u>-</u> -	32108	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
323	К582121-160 варіант 32	Колони К6с збірні, 3,60тн	шт	1	<u>31307.37</u> -	<u>-</u> -	31307	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
324	К582121-160 варіант 33	Колони К6-1с збірні, 3,60тн	шт	1	<u>34831.73</u> -	<u>-</u> -	34832	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
325	K582121-160 варіант 34	Колони K7с збірні, 3,60тн	шт	3	<u>47976.31</u>	-	143929	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
326	K582121-160 варіант 35	Колони K7-1с збірні, 3,60тн	шт	1	<u>47976.31</u>	-	47976	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
327	K582121-160 варіант 36	Колони K8с збірні, 3,60тн	шт	2	<u>49741.52</u>	-	99483	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
328	K582121-160 варіант 37	Колони K9с збірні, 3,60тн	шт	1	<u>43885.81</u>	-	43886	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
329	K582121-160 варіант 48	Колони K9-1с збірні, 3,60тн	шт	1	<u>43885.81</u>	-	43886	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
330	K582121-160 варіант 38	Колони K10с збірні, 3,60тн	шт	1	<u>33352.62</u>	-	33353	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
331	K582121-160 варіант 39	Колони K10-1с збірні, 3,60тн	шт	1	<u>48418.48</u>	-	48418	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
332	K582121-160 варіант 40	Колони K11с збірні, 3,60тн	шт	3	<u>47976.31</u>	-	143929	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
333	K582121-160 варіант 74	Колони K11-1с збірні, 3,60тн	шт	1	<u>49741.52</u>	-	49742	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
334	K582121-160 варіант 42	Колони K12с збірні, 3,60тн	шт	2	<u>47976.31</u>	-	95953	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
335	K582121-160 варіант 80	Колони K13с збірні, 3,60тн	шт	2	<u>41583.05</u>	-	83166	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		КОЛОНИ ВЕРХНЬОГО РЯДУ K1в - K13в - 55шт.									
336	KБ7-43-5	Установлення колон на нижчестоящі колони масою до 3 т	100шт	0,08	<u>170920.56</u>	<u>23307.27</u>	13674	8636	<u>1865</u>	<u>1374.6000</u>	<u>109.97</u>
					107947,34	7740,78			619	92,0454	7,36
337	KБ7-43-6	Установлення колон на нижчестоящі колони масою до 4 т	100шт	0,47	<u>182723.71</u>	<u>26000.94</u>	85880	55017	<u>12220</u>	<u>1490.6000</u>	<u>700.58</u>
					117056,82	8836,55			4153	105,0606	49,38
338	K582121-160 варіант 51	Колони K1в збірні, 4,10тн	шт	10	<u>40129.53</u>	-	401295	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
339	K582121-160 варіант 52	Колони K2в збірні, 4,10тн	шт	11	<u>44935.31</u>	-	494288	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
340	K582121-160 варіант 53	Колони K3в збірні, 4,10тн	шт	6	<u>40129.53</u>	-	240777	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
341	K582121-160 варіант 54	Колони K4в збірні, 4,05тн	шт	6	<u>44983.87</u>	-	269903	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
342	K582121-160 варіант 55	Колони K5в збірні, 2,50тн	шт	1	<u>46126.57</u>	-	46127	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
343	K582121-160 варіант 56	Колони K5-1в збірні, 2,50тн	шт	1	<u>48203.90</u>	-	48204	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
344	K582121-160 варіант 57	Колони K6в збірні, 2,50тн	шт	1	<u>50560.41</u>	-	50560	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
345	K582121-160 варіант 58	Колони K6-1в збірні, 2,50тн	шт	1	<u>50999.98</u>	-	51000	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
346	K582121-160 варіант 59	Колони K7в збірні, 4,10тн	шт	2	<u>51732.59</u>	-	103465	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
347	K582121-160 варіант 60	Колони K7-1в збірні, 4,10тн	шт	1	<u>51732.59</u>	-	51733	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
348	K582121-160 варіант 61	Колони K8в збірні, 3,60тн	шт	2	<u>53790.85</u>	-	107582	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
349	K582121-160 варіант 62	Колони K9в збірні, 2,50тн	шт	1	<u>31092.79</u>	-	31093	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
350	K582121-160 варіант 63	Колони K9-1в збірні, 2,50тн	шт	1	<u>31092.79</u>	-	31093	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
351	K582121-160 варіант 64	Колони K10в збірні, 2,50тн	шт	1	<u>51378.86</u>	-	51379	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
352	K582121-160 варіант 65	Колони K10-1в збірні, 2,50тн	шт	1	<u>33285.44</u>	-	33285	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
353	K582121-160 варіант 66	Колони K11в збірні, 4,10тн	шт	3	<u>51732.59</u>	-	155198	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
354	K582121-160 варіант 67	Колони K11-1в збірні, 4,10тн	шт	1	<u>51732.59</u>	-	51733	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
355	K582121-160 варіант 68	Колони K12в збірні, 4,10тн	шт	2	<u>53790.85</u>	-	107582	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
356	K582121-160 варіант 81	Колони K13в збірні, 4,10тн	шт	3	<u>44935.31</u>	-	134806	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ЗАРОБЛЕННЯ В ПІДКОЛОННИКУ (робота врахована в монтажі колон) арк.2-20									
357	C1424-11640 0,21м3/0, 25м3 на 1 колону	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В45 [М600], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	11,87	<u>3814.80</u>	-	45282	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
358	C1425- 11685-2 варіант 1	Розчин мурувальний важкий цементний, марка М300 (високомарочний розчин)	м3	0,57	<u>3457.80</u>	-	1971	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		СТИК КОЛОН МІЖ СОБОЮ, арк.2-20									
359	KБ9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (болт М30х130, гайка М30, шайба М30)	100шт	4,72	<u>2769.41</u>	<u>1404.97</u>	13072	6366	<u>6631</u>	<u>19,0400</u>	<u>89.87</u>
					1348,79	357,73			1688	4,8760	23,01
360	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,71	<u>99218.60</u>	-	70445	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
361	КБ6-14-11	КОЛОНИ МОНОЛІТНІ-2шт. Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою понад 6 м, периметром до 2 м	100м3	0,096	<u>347873.61</u> 210598,08	<u>57461.19</u> 20410,56	33396	20217	<u>5516</u> 1959	<u>2904.0000</u> 243,1662	<u>278.78</u> 23,34
362	С1424-11639	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В40 [М500], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	9,74	<u>3814.80</u> -	<u>-</u> -	37156	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
363	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,288	<u>33943.32</u> -	<u>-</u> -	9776	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
364	С124-27	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 32-40 мм	т	1,472	<u>27366.77</u> -	<u>-</u> -	40284	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
365	КБ6-11-6	Установлення сталевих конструкцій, що залишаються в тілі бетону	т	0,039	<u>6224.74</u> 3238,31	<u>2162.77</u> 403,15	243	126	<u>84</u> 16	<u>43.1200</u> 4,2254	<u>1.68</u> 0,16
366	С111-976	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст3кп, штабовий, товщина 10-75 мм при ширині 100-200 мм	т	0,039	<u>23224.20</u> -	<u>-</u> -	906	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
367	КБ6-11-10	Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг (МН3- 9+10шт., МН4- 9+10шт.)	т	0,694	<u>59217.13</u> 1644,20	<u>1548.34</u> 347,52	41097	1141	<u>1075</u> 241	<u>23.2100</u> 3,6000	<u>16.11</u> 2,5
		Разом прямі витрати по розділу 3					8055554	198874	<u>89830</u> 28585		<u>2600.51</u> 322,67
		Разом будівельні роботи, грн.					8055554				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7766850				
		всього заробітна плата, грн.					227459				
		Загальновиробничі витрати, грн.					125273				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					350,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					40829				
		Всього будівельні роботи, грн.					8180827				

		Всього по розділу 3					8180827				
368	КБ7-10-2	Розділ 4. Ригелі. (комплект КБ2) РИГЕЛІ - відмітка - 0,690м Укладання в багатоповерхових будівлях ригелів перекриття і покриття з полицями довжиною до 6 м з жорсткими вузлами при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т	100шт	0,3	<u>302652.48</u> 134275,08	<u>36208.60</u> 9316,53	90796	40283	<u>10863</u> 2795	<u>1638.5000</u> 111,4604	<u>491.55</u> 33,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
369	& K582211-P001-1-П варіант 1	Ригелі з/б Р-1	шт	4	<u>9888.68</u> -	<u>-</u> -	39555	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
370	& K582211-P001-2-П варіант 3	Ригелі з/б Р-2	шт	2	<u>17873.86</u> -	<u>-</u> -	35748	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
371	& K582211-P001-2-П варіант 4	Ригелі з/б Р-2.1	шт	3	<u>18127.89</u> -	<u>-</u> -	54384	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
372	& K582211-P001-2-П варіант 5	Ригелі з/б Р-2.2	шт	2	<u>17628.50</u> -	<u>-</u> -	35257	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
373	& K582211-P001-3-П варіант 1	Ригелі з/б Р-3	шт	2	<u>7364.62</u> -	<u>-</u> -	14729	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
374	& K582211-P001-4-П варіант 2	Ригелі з/б Р-4.1	шт	4	<u>13275.94</u> -	<u>-</u> -	53104	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
375	& K582211-P001-5-П варіант 1	Ригелі з/б Р-5	шт	2	<u>13776.20</u> -	<u>-</u> -	27552	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
376	& K582211-P001-6-П варіант 1	Ригелі з/б Р-6	шт	2	<u>10135.77</u> -	<u>-</u> -	20272	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
377	& K582211-P001-7-П варіант 2	Ригелі з/б Р-7	шт	2	<u>18948.07</u> -	<u>-</u> -	37896	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
378	& K582211-P001-7-П варіант 3	Ригелі з/б Р-7.1	шт	1	<u>19231.58</u> -	<u>-</u> -	19232	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
379	& K582211-P001-8-П варіант 1	Ригелі з/б Р-8	шт	2	<u>15363.68</u> -	<u>-</u> -	30727	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
380	& K582211-P001-9-П варіант 1	Ригелі з/б Р-9	шт	2	<u>11222.23</u> -	<u>-</u> -	22444	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
381	& K582211-P001-10-П варіант 1	Ригелі з/б Р-10	шт	2	<u>7938.04</u> -	<u>-</u> -	15876	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
382	KБ7-20-3	Установлення монтажних виробів масою до 20 кг (кутник 140x140x12 - поз.1)	т	0,612	<u>81066.79</u> 4931,93	<u>3297.90</u> 625,68	49613	3018	<u>2018</u> 383	<u>61.9200</u> 8,3320	<u>37.9</u> 5,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
383	КБ6-11-6	Установлення сталевих конструкцій, що залишаються в тілі бетону (ОС28, ОС29)	т	0,036	<u>6224.74</u> 3238,31	<u>2162.77</u> 403,15	224	117	<u>78</u> 15	<u>43.1200</u> 4,2254	<u>1.55</u> 0,15
384	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,016	<u>37313.19</u> -	<u>-</u> -	597	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
385	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,02	<u>33803.19</u> -	<u>-</u> -	676	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
386	КБ7-10-2	РИГЕЛІ - відмітка - 2,430-26,430м Укладання в багатопверхових будівлях ригелів перекриття і покриття з поличками довжиною до 6 м з жорсткими вузлами при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т	100шт	4,23	<u>302652.48</u> 134275,08	<u>36208.60</u> 9316,53	1280220	567984	<u>153162</u> 39409	<u>1638.5000</u> 111,4604	<u>6930.86</u> 471,48
387	КБ7-10-3	Укладання в багатопверхових будівлях ригелів перекриття і покриття з поличками довжиною до 9 м з жорсткими вузлами при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т (Р-12, 12.1)	100шт	0,18	<u>325732.72</u> 147346,10	<u>41624.67</u> 11689,98	58632	26522	<u>7492</u> 2104	<u>1798.0000</u> 139,6264	<u>323.64</u> 25,13
388	& К582211-Р001-1-П варіант 1	Ригелі з/б Р-1	шт	54	<u>9888.68</u> -	<u>-</u> -	533989	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
389	& К582211-Р001-2-П варіант 3	Ригелі з/б Р-2	шт	45	<u>17873.86</u> -	<u>-</u> -	804324	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
390	& К582211-Р001-2-П варіант 4	Ригелі з/б Р-2.1	шт	54	<u>18127.89</u> -	<u>-</u> -	978906	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
391	& К582211-Р001-2-П варіант 5	Ригелі з/б Р-2.2	шт	45	<u>17628.50</u> -	<u>-</u> -	793283	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
392	& К582211-Р001-3-П варіант 1	Ригелі з/б Р-3	шт	18	<u>7364.62</u> -	<u>-</u> -	132563	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
393	& К582211-Р001-4-П варіант 3	Ригелі з/б Р-4	шт	18	<u>13027.11</u> -	<u>-</u> -	234488	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
394	& К582211-Р001-4-П варіант 2	Ригелі з/б Р-4.1	шт	36	<u>13275.94</u> -	<u>-</u> -	477934	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
395	& К582211-Р001-5-П варіант 1	Ригелі з/б Р-5	шт	18	<u>13776.20</u> -	<u>-</u> -	247972	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
396	& K582211- P001-6-П варіант 1	Ригелі з/б Р-6	шт	18	<u>10135.77</u> -	<u>-</u> -	182444	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
397	& K582211- P001-7-П варіант 2	Ригелі з/б Р-7	шт	36	<u>18948.07</u> -	<u>-</u> -	682131	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
398	& K582211- P001-8-П варіант 1	Ригелі з/б Р-8	шт	18	<u>15363.68</u> -	<u>-</u> -	276546	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
399	& K582211- P001-9-П варіант 1	Ригелі з/б Р-9	шт	18	<u>11222.23</u> -	<u>-</u> -	202000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
400	& K582211- P001-10-П варіант 1	Ригелі з/б Р-10	шт	18	<u>7938.04</u> -	<u>-</u> -	142885	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
401	& K582211- P001-11-П варіант 1	Ригелі з/б Р-11	шт	9	<u>20170.33</u> -	<u>-</u> -	181533	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
402	& K582211- P001-11-П варіант 2	Ригелі з/б Р-11.1	шт	9	<u>20170.33</u> -	<u>-</u> -	181533	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
403	& K582211- P001-12-П варіант 1	Ригелі з/б Р-12	шт	9	<u>24211.52</u> -	<u>-</u> -	217904	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
404	& K582211- P001-12-П варіант 3	Ригелі з/б Р-12.1	шт	9	<u>24211.52</u> -	<u>-</u> -	217904	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
405	КБ7-20-3	Установлення монтажних виробів масою до 20 кг (кутник 140x140x12 - поз.1)	т	8,996	<u>81066.79</u> 4931,93	<u>3297.90</u> 625,68	729277	44368	<u>29668</u> 5629	<u>61.9200</u> 8,3320	<u>557.03</u> 74,95
406	КБ6-11-6	Установлення сталевих конструкцій, що залишаються в тілі бетону (ОС28, ОС29)	т	0,377	<u>6224.74</u> 3238,31	<u>2162.77</u> 403,15	2347	1221	<u>815</u> 152	<u>43.1200</u> 4,2254	<u>16.26</u> 1,59
407	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,121	<u>37313.19</u> -	<u>-</u> -	4515	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
408	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,256	<u>33803.19</u> -	<u>-</u> -	8654	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
409	КБ7-10-2	РИГЕЛІ - відмітка - 28,510м Укладання в багатопверхових будівлях ригелів перекриття і покриття з поличками довжиною до 6 м з жорсткими вузлами при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т	100шт	0,08	<u>302652.48</u> 134275,08	<u>36208.60</u> 9316,53	24212	10742	<u>2897</u> 745	<u>1638.5000</u> 111,4604	<u>131,08</u> 8,92
410	& К582211-Р001-2-П варіант 4	Ригелі з/б Р-2.1	шт	4	<u>18127.89</u> -	<u>-</u> -	72512	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
411	& К582211-Р001-12-П варіант 2	Ригелі з/б Р-13	шт	4	<u>10478.13</u> -	<u>-</u> -	41913	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
412	КБ7-20-3	Установлення монтажних виробів масою до 20 кг (кутник 140х140х12 - поз.1)	т	0,163	<u>81066.79</u> 4931,93	<u>3297.90</u> 625,68	13214	804	<u>538</u> 102	<u>61.9200</u> 8,3320	<u>10.09</u> 1,36
413	КБ6-11-6	Установлення сталевих конструкцій, що залишаються в тілі бетону (ОС29)	т	0,014	<u>6224.74</u> 3238,31	<u>2162.77</u> 403,15	87	45	<u>30</u> 6	<u>43.1200</u> 4,2254	<u>0.6</u> 0,06
414	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм ЕЛЕМЕНТИ ПЕРЕТИНУ РИГЕЛІ-МОНОЛІТНА ЧАСТИНА	т	0,014	<u>33803.19</u> -	<u>-</u> -	473	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
415	КБ6-19-2 Застос.	Улаштування поясів без опалубки (монолітна частина ригелів, що з'єднує збірний ригель, плити перекриття та колони)	100м3	1,544	<u>84089.21</u> 37022,72	<u>27548.62</u> 8012,65	129834	57163	<u>42535</u> 12372	<u>516.5000</u> 95,8740	<u>797.48</u> 148,03
416	С1424-11627 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В40 [М500], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	156,7	<u>3814.80</u> -	<u>-</u> -	597779	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
417	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,84	<u>37313.19</u> -	<u>-</u> -	68656	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
418	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	1,214	<u>33803.19</u> -	<u>-</u> -	41037	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
419	С124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	1,255	<u>34784.20</u> -	<u>-</u> -	43654	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
420	С124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	11,865	<u>33520.70</u> -	<u>-</u> -	397723	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421	C124-27	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 32-40 мм	т	2,228	<u>27366.77</u> -	<u>-</u> -	60973	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
422	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (Ш-1)	т	0,666	<u>72745.42</u> 16364,04	<u>264.51</u> 59,37	48448	10898	<u>176</u> 40	<u>231.0000</u> 0,6150	<u>153.85</u> 0,41
423	КБ6-11-8	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг (М-1)	т	0,17	<u>64819.16</u> 8457,59	<u>264.51</u> 59,37	11019	1438	<u>45</u> 10	<u>119.3900</u> 0,6150	<u>20.3</u> 0,1
		Разом прямі витрати по розділу 4					10672200	764603	<u>250317</u> 63762		<u>9472.19</u> 770,72
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					10672200 9657280 828365 446267 1229,14 143059 11118467				

		Всього по розділу 4					11118467				
		Розділ 5. Плити перекриття та покриття. (комплект КБ3)									
424	КБ7-45-5	ПЛИТИ ЗБІРНИ - відмітка - -0,420м Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,12	<u>44668.42</u> 17350,41	<u>7023.90</u> 2584,52	5360	2082	<u>843</u> 310	<u>239.2500</u> 30,7386	<u>28.71</u> 3,69
425	КБ7-45-6	Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 10 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,36	<u>65899.12</u> 24658,03	<u>9449.69</u> 3338,69	23724	8877	<u>3402</u> 1202	<u>332.0500</u> 39,7308	<u>119.54</u> 14,3
426	КБ7-45-2	Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 15 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,01	<u>51629.07</u> 27750,91	<u>10215.56</u> 4030,53	516	278	<u>102</u> 40	<u>387.1500</u> 47,8920	<u>3.87</u> 0,48
427	& C1414-7844-1-П	Плити перекриття П60-10-8АтV-n серія 1.141-1	шт	6	<u>7803.00</u> -	<u>-</u> -	46818	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
428	& C1414-7844-2-П	Плити перекриття П60-12-8АтV-n серія 1.141-1	шт	4	<u>7695.60</u> -	<u>-</u> -	30782	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
429	& С1414-7844-3-П	Плити перекриття П60-15-8АтV-n серія 1.141-1	шт	2	<u>10096.22</u> -	-	20192	-	-	-	-
430	& С1414-7844-4-П	Плити перекриття П27-10-8АтV-n серія 1.141-1	шт	1	<u>2835.09</u> -	-	2835	-	-	-	-
431	& С1414-7844-5-П	Плити перекриття П27-12-8АтV-n серія 1.141-1	шт	3	<u>3256.24</u> -	-	9769	-	-	-	-
432	& С1414-7844-6-П	Плити перекриття П27-15-8АтV-n серія 1.141-1	шт	1	<u>4646.47</u> -	-	4646	-	-	-	-
433	& С1414-7844-7-П	Плити перекриття П77-10-8АтV-n серія 1.141-1	шт	8	<u>10670.82</u> -	-	85367	-	-	-	-
434	& С1414-7844-8-П	Плити перекриття П77-12-8АтV-n серія 1.141-1	шт	8	<u>13007.39</u> -	-	104059	-	-	-	-
435	& С1414-7844-10-П	Плити перекриття П57-12-8АтV-n серія 1.141-1	шт	2	<u>7280.20</u> -	-	14560	-	-	-	-
436	& С1414-7844-11-П	Плити перекриття П57-15-8АтV-n серія 1.141-1	шт	2	<u>9428.84</u> -	-	18858	-	-	-	-
437	& С1414-7844-12-П	Плити перекриття П60-15-8АтV-n серія 1.141-1, L=5840мм	шт	1	<u>10568.40</u> -	-	10568	-	-	-	-
438	& С1414-7844-15-П	Плити перекриття П24-10-8АтV-n серія 1.141-1	шт	1	<u>2533.49</u> -	-	2533	-	-	-	-
439	& С1414-7844-16-П	Плити перекриття П24-12-8АтV-n серія 1.141-1	шт	2	<u>2954.62</u> -	-	5909	-	-	-	-
440	& С1414-7844-30-П2 варіант 7	(П-25) , L=4115мм, серія 1.241-1,Плити перекриття ПК 42-10-8АтV-n	шт	1	<u>5329.90</u> -	-	5330	-	-	-	-
441	& С1414-7844-30-П2 варіант 8	(П-26) , L=6030мм, серія 1.241-1,Плити перекриття ПК 63-10-8АтV-n	шт	1	<u>7994.84</u> -	-	7995	-	-	-	-
442	& С1414-7844-30-П2 варіант 9	(П-27) , L=4335мм, серія 1.241-1,Плити перекриття ПК 48-10-8АтV-n	шт	2	<u>5456.80</u> -	-	10914	-	-	-	-
443	& С1414-7844-30-П2 варіант 10	(П-30) , L=3030мм, серія 1.241-1,Плити перекриття ПК 34-10-8АтV-n	шт	1	<u>4314.68</u> -	-	4315	-	-	-	-
444	КБ7-45-5	ПЛИТИ ПЕРЕКРИТТІВ ЗВ'ЯЗЕВІ ТА ПРИСТІННІ(збірні) - відмітка - -0,420м Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,04	<u>44668.42</u> 17350,41	<u>7023.90</u> 2584,52	1787	694	<u>281</u> 103	<u>239.2500</u> 30,7386	<u>9.57</u> 1,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
445	КБ7-45-6	Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 10 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,08	<u>65899.12</u> 24658,03	<u>9449.69</u> 3338,69	5272	1973	<u>756</u> 267	<u>332.0500</u> 39,7308	<u>26.56</u> 3,18
446	& С1414-7844-24-П2	(П-5.с) , L=2480мм, серія ИИ-04-4 вип.19, 20.24, Плити перекриття П12,5-28-12тV-n-1у	шт	1	<u>4622.84</u> -	<u>-</u> -	4623	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
447	& С1414-7844-20-П1	(П-8.с) , L=7580мм, серія 1.241-1,Плити перекриття П77-12-8AtV-n-2у	шт	2	<u>14313.96</u> -	<u>-</u> -	28628	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
448	& С1414-7844-24-П3	(П-10.с) , L=5480мм, серія ИИ-04-4 вип.19, 20.24, Плити перекриття П12,5-58-12тV-n-3у	шт	2	<u>11974.02</u> -	<u>-</u> -	23948	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
449	& С1414-7844-12-П1	(П-12.с) , L=5840мм, серія 1.241-1, Плити перекриття П60-15-8AtV-n-4у	шт	1	<u>17749.34</u> -	<u>-</u> -	17749	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
450	& С1414-7844-12-П2	(П-12.с.1) , L=5840мм, серія 1.241-1, Плити перекриття П60-15-8AtV-n-4у	шт	1	<u>14410.62</u> -	<u>-</u> -	14411	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
451	& С1414-7844-30-П2	(П-25.с) , L=4115мм, серія 1.241-1,Плити перекриття ПК 42-8-8AtV-n-7у	шт	1	<u>4263.92</u> -	<u>-</u> -	4264	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
452	& С1414-7844-30-П2	варіант 1 (П-26.с) , L=6030мм, серія 1.241-1,Плити перекриття ПК 63-8-8AtV-n-11у	шт	1	<u>6395.88</u> -	<u>-</u> -	6396	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
453	& С1414-7844-30-П2	варіант 2 (П-27.с) , L=4335мм, серія 1.241-1,Плити перекриття ПК 43-8-8AtV-n-10у	шт	2	<u>4365.44</u> -	<u>-</u> -	8731	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
454	& С1414-7844-30-П2	варіант 3 (П-30.с) , L=3030мм, серія 1.241-1,Плити перекриття ПК 34-8-8AtV-n-6у	шт	1	<u>3451.74</u> -	<u>-</u> -	3452	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
455	КБ7-20-3	Установлення монтажних виробів масою до 20 кг (поз.1,3,4,5,6,7- ММД-17, ММД-18, ММД-21лів, ММД-21пр, ММД-22, М-1, М-3) ПЛИТИ ЗБІРНІ - відмітка - 2,690-26,690м	т	0,27	<u>81066.79</u> 4931,93	<u>3297.90</u> 625,68	21888	1332	<u>890</u> 169	<u>61.9200</u> 8,3320	<u>16.72</u> 2,25
456	КБ7-45-5	Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	1,26	<u>44668.42</u> 17350,41	<u>7023.90</u> 2584,52	56282	21862	<u>8850</u> 3256	<u>239.2500</u> 30,7386	<u>301.46</u> 38,73
457	КБ7-45-6	Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 10 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	5,76	<u>65899.12</u> 24658,03	<u>9449.69</u> 3338,69	379579	142030	<u>54430</u> 19231	<u>332.0500</u> 39,7308	<u>1912.61</u> 228,85
458	& С1414-7844-1-П	Плити перекриття П60-10-8AtV-n серія 1.141-1	шт	54	<u>7803.00</u> -	<u>-</u> -	421362	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
459	& С1414-7844-2-П	Плити перекриття П60-12-8AtV-n серія 1.141-1	шт	36	<u>7695.60</u> -	<u>-</u> -	277042	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
460	& С1414-7844-3-П	Плити перекриття П60-15-8АтV-n серія 1.141-1	шт	18	<u>10096.22</u>	-	181732	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
461	& С1414-7844-4-П	Плити перекриття П27-10-8АтV-n серія 1.141-1	шт	9	<u>2835.09</u>	-	25516	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
462	& С1414-7844-5-П	Плити перекриття П27-12-8АтV-n серія 1.141-1	шт	27	<u>3256.24</u>	-	87918	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
463	& С1414-7844-6-П	Плити перекриття П27-15-8АтV-n серія 1.141-1	шт	9	<u>4646.47</u>	-	41818	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
464	& С1414-7844-7-П	Плити перекриття П77-10-8АтV-n серія 1.141-1	шт	108	<u>10670.82</u>	-	1152449	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
465	& С1414-7844-8-П	Плити перекриття П77-12-8АтV-n серія 1.141-1	шт	135	<u>13007.39</u>	-	1755998	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
466	& С1414-7844-10-П	Плити перекриття П57-12-8АтV-n серія 1.141-1	шт	18	<u>7280.20</u>	-	131044	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
467	& С1414-7844-11-П	Плити перекриття П57-15-8АтV-n серія 1.141-1	шт	18	<u>9428.84</u>	-	169719	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
468	& С1414-7844-12-П	Плити перекриття П60-15-8АтV-n серія 1.141-1, L=5840мм	шт	9	<u>10568.40</u>	-	95116	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
469	& С1414-7844-15-П	Плити перекриття П24-10-8АтV-n серія 1.141-1	шт	18	<u>2533.49</u>	-	45603	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
470	& С1414-7844-16-П	Плити перекриття П24-12-8АтV-n серія 1.141-1	шт	36	<u>2954.62</u>	-	106366	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
471	& С1414-7844-30-П-1	Плити перекриття ПК 63-10-8АтV-n серія 1.141-1 (П-21)	шт	45	<u>6960.49</u>	-	313222	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
472	& С1414-7844-32-П-1	Плити перекриття ПК 63-12-8АтV-n серія 1.141-1 (П-22)	шт	18	<u>8330.68</u>	-	149952	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
473	& С1414-7844-33-П-1	Плити перекриття ПК 63-15-8АтV-n серія 1.141-1 (П-23)	шт	45	<u>10637.34</u>	-	478680	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
474	& С1414-7844-1-П	Плити перекриття П60-10-8АтV-n серія 1.141-1	шт	18	<u>7803.00</u>	-	140454	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
475	& С1414-7844-30-П2 варіант 7	(П-25) , L=4115мм, серія 1.241-1,Плити перекриття ПК 42-10-8АтV-n	шт	9	<u>5329.90</u>	-	47969	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
476	& С1414-7844-30-П2 варіант 8	(П-26) , L=6030мм, серія 1.241-1,Плити перекриття ПК 63-10-8АтV-n	шт	9	<u>7994.84</u>	-	71954	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
477	& С1414-7844-30-П2 варіант 9	(П-27) , L=4335мм, серія 1.241-1,Плити перекриття ПК 48-10-8АтV-n	шт	18	<u>5456.80</u>	-	98222	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
478	& С1414-7844-30-П2 варіант 11	(П-28) , L=6330мм, серія 1.241-1,Плити перекриття ПК 64-10-8АтV-n	шт	9	<u>8121.75</u>	-	73096	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
479	& С1414-7844-30-П2 варіант 12	(П-29) , L=5935мм, серія 1.241-1,Плити перекриття ПК 60-10-8АтV-n	шт	18	<u>7614.14</u> -	<u>-</u> -	137055	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
480	& С1414-7844-30-П2 варіант 10	(П-30) , L=3030мм, серія 1.241-1,Плити перекриття ПК 34-10-8АтV-n	шт	18	<u>4314.68</u> -	<u>-</u> -	77664	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
481	КБ7-45-5	ПЛИТИ ПЕРЕКРИТТІВ ЗВ'ЯЗЕВІ ТА ПРИСТІННІ(збірні) - відмітка - 2,690-26,690м Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,72	<u>44668.42</u> 17350,41	<u>7023.90</u> 2584,52	32161	12492	<u>5057</u> 1861	<u>239.2500</u> 30,7386	<u>172.26</u> 22,13
482	КБ7-45-6	Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 10 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,81	<u>65899.12</u> 24658,03	<u>9449.69</u> 3338,69	53378	19973	<u>7654</u> 2704	<u>332.0500</u> 39,7308	<u>268.96</u> 32,18
483	& С1414-7844-24-П2	(П-5.с) , L=2480мм, серія ИИ-04-4 вип.19, 20.24, Плити перекриття П12,5-28-12тV-n-1у	шт	5	<u>4622.84</u> -	<u>-</u> -	23114	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
484	& С1414-7844-20-П1	(П-8.с) , L=7580мм, серія 1.241-1,Плити перекриття П77-12-8АтV-n-2у	шт	27	<u>14313.96</u> -	<u>-</u> -	386477	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
485	& С1414-7844-24-П3	(П-10.с) , L=5480мм, серія ИИ-04-4 вип.19, 20.24, Плити перекриття П12,5-58-12тV-n-3у	шт	18	<u>11974.02</u> -	<u>-</u> -	215532	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
486	& С1414-7844-12-П варіант 2	(П-12.с.1) , L=5840мм, серія 1.241-1, Плити перекриття П60-15-8АтV-n-4у	шт	9	<u>14410.62</u> -	<u>-</u> -	129696	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
487	& С1414-7844-30-П1	(П-21.с) , L=6110мм, серія 1.241-1,Плити перекриття ПК 66-10-8АтV-n-3с	шт	9	<u>8375.55</u> -	<u>-</u> -	75380	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
488	& С1414-7844-30-П2 варіант 1	(П-25.с) , L=4115мм, серія 1.241-1,Плити перекриття ПК 42-8-8АтV-n-7у	шт	9	<u>4263.92</u> -	<u>-</u> -	38375	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
489	& С1414-7844-30-П2 варіант 2	(П-26.с) , L=6030мм, серія 1.241-1,Плити перекриття ПК 63-8-8АтV-n-11у	шт	9	<u>6395.88</u> -	<u>-</u> -	57563	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
490	& С1414-7844-30-П2 варіант 3	(П-27.с) , L=4335мм, серія 1.241-1,Плити перекриття ПК 43-8-8АтV-n-10у	шт	18	<u>4365.44</u> -	<u>-</u> -	78578	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
491	& С1414-7844-30-П2 варіант 4	(П-28.с) , L=6330мм, серія 1.241-1,Плити перекриття ПК 64-8-8АтV-n-8у	шт	9	<u>6497.40</u> -	<u>-</u> -	58477	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
492	& С1414-7844-30-П2 варіант 5	(П-29.с) , L=5935мм, серія 1.241-1,Плити перекриття ПК 60-8-8АтV-n-9у	шт	18	<u>6091.31</u> -	<u>-</u> -	109644	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
493	& C1414-7844-30-П2 варіант 6	(П-30.с) , L=3030мм, серія 1.241-1,Плити перекриття ПК 34-8-8АтV-n-6у	шт	18	<u>3451.74</u> -	<u>-</u> -	62131	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
494	КБ6-22-7	Улаштування перекриттів по сталевих балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною до 100 мм (обетонування колон після встановлення закладної деталі, арк.3)	100м3	0,034	<u>559242.75</u> 117365,61	<u>18043.82</u> 5858,99	19014	3990	<u>613</u> 199	<u>1678.0900</u> 70,2113	<u>57.06</u> 2,39
495	КБ7-20-3	Установлення монтажних виробів масою до 20 кг (поз.1-7- ММД-17, ММД-18, ММД- 21лів, ММД-21пр, ММД-22, М-1, М-3) КАРКАС КРП 1 - 3616шт. / арк.3	т	5,77	<u>81066.79</u> 4931,93	<u>3297.90</u> 625,68	467755	28457	<u>19029</u> 3610	<u>61.9200</u> 8,3320	<u>357.28</u> 48,08
496	КБ6-11-6	Установлення сталевих конструкцій, що залишаються в тілі бетону	т	4,882	<u>6224.74</u> 3238,31	<u>2162.77</u> 403,15	30389	15809	<u>10559</u> 1968	<u>43.1200</u> 4,2254	<u>210.51</u> 20,63
497	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,519	<u>37943.88</u> -	<u>-</u> -	57637	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
498	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	3,363	<u>37313.19</u> -	<u>-</u> -	125484	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
499	C124-36	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм	т	1,519	<u>7188.44</u> -	<u>-</u> -	10919	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
500	C124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	3,363	<u>6731.41</u> -	<u>-</u> -	22638	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
501	КБ46-8-3 застос.	Заповнення бетоном окремих місць у перекриттях	м3	7,5	<u>5992.58</u> 2676,61	<u>432.06</u> 108,06	44944	20075	<u>3240</u> 810	<u>40.6100</u> 1,2848	<u>304.58</u> 9,64
502	C1424-11627 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В40 [М500], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм ПЛИТИ - відмітка - 28,780м	м3	7,6	<u>3814.80</u> -	<u>-</u> -	28992	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
503	КБ7-45-6	Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 10 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,04	<u>65899.12</u> 24658,03	<u>9449.69</u> 3338,69	2636	986	<u>378</u> 134	<u>332.0500</u> 39,7308	<u>13.28</u> 1,59
504	& C1414-7844-12-П варіант 2	(П-12.с.1) , L=5840мм, серія 1.241-1, Плити перекриття П60-15-8АтV-n-4у	шт	4	<u>14410.62</u> -	<u>-</u> -	57642	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
505	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,003	<u>29560.97</u> -	<u>-</u> -	89	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
506	КБ7-20-3	Установлення монтажних виробів масою до 20 кг (ММД-18) МОНОЛІТНІ ДІЛЯНКИ -Ум1-Ум6 - відмітка - - 0,420м МОНОЛІТНІ ДІЛЯНКИ -Ум2-Ум8 - відмітка - 2,690-26,690м Ум1- 1шт.	т	0,01	<u>81066.79</u> 4931,93	<u>3297.90</u> 625,68	811	49	<u>33</u> 6	<u>61.9200</u> 8,3320	<u>0.62</u> 0,08
507	КБ6-22-12	Улаштування перекриттів по сталевих балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею більше 5 м2, приведеною товщиною понад 150 мм до 200 мм	100м3	1,576	<u>140382.55</u> 53063,48	<u>14394.88</u> 5009,09	221243	83628	<u>22686</u> 7894	<u>758.7000</u> 59,7528	<u>1195.71</u> 94,17
508	С1424-11639	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В40 [М500], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	159,96	<u>3814.80</u> -	<u>-</u> -	610215	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
509	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,554	<u>29560.97</u> -	<u>-</u> -	16377	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
510	С124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	24,067	<u>34784.20</u> -	<u>-</u> -	837151	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
511	С124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	5,597	<u>33520.70</u> -	<u>-</u> -	187615	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
512	С124-27	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 32-40 мм Ум2- 795,3шт.	т	5,139	<u>27366.77</u> -	<u>-</u> -	140638	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
513	КБ6-22-12	Улаштування перекриттів по сталевих балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею більше 5 м2, приведеною товщиною понад 150 мм до 200 мм	100м3	1,067	<u>140382.55</u> 53063,48	<u>14394.88</u> 5009,09	149788	56619	<u>15359</u> 5345	<u>758.7000</u> 59,7528	<u>809.53</u> 63,76
514	С1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	108,3	<u>3172.20</u> -	<u>-</u> -	343549	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
515	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	5,586	<u>37943.88</u> -	<u>-</u> -	211955	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
516	КБ6-22-9	Ум3- 1+9шт. Улаштування перекриттів по сталевих балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною понад 150 мм до 200 мм	100м3	0,03	<u>147609.73</u> 65614,91	<u>15435.02</u> 5082,11	4428	1968	<u>463</u> 152	<u>938.1600</u> 60,6978	<u>28.14</u> 1,82
517	С1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	3,05	<u>3172.20</u> -	<u>-</u> -	9675	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
518	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,14	<u>37943.88</u> -	<u>-</u> -	5312	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
519	КБ6-22-9	Ум4- 2+18шт. Улаштування перекриттів по сталевих балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною понад 150 мм до 200 мм	100м3	0,144	<u>147609.73</u> 65614,91	<u>15435.02</u> 5082,11	21256	9449	<u>2223</u> 732	<u>938.1600</u> 60,6978	<u>135.1</u> 8,74
520	С1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	14,62	<u>3172.20</u> -	<u>-</u> -	46378	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
521	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,554	<u>37943.88</u> -	<u>-</u> -	21021	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
522	КБ6-22-9	Ум5- 1+9шт. Улаштування перекриттів по сталевих балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною понад 150 мм до 200 мм	100м3	0,014	<u>147609.73</u> 65614,91	<u>15435.02</u> 5082,11	2067	919	<u>216</u> 71	<u>938.1600</u> 60,6978	<u>13.13</u> 0,85
523	С1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,42	<u>3172.20</u> -	<u>-</u> -	4505	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
524	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,333	<u>37943.88</u> -	<u>-</u> -	12635	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
525	КБ6-22-9	Ум6- 63,3м.п. Улаштування перекриттів по сталевих балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною понад 150 мм до 200 мм	100м3	0,049	<u>147609.73</u> 65614,91	<u>15435.02</u> 5082,11	7233	3215	<u>756</u> 249	<u>938.1600</u> 60,6978	<u>45.97</u> 2,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
526	C1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	4,97	<u>3172.20</u> -	<u>-</u> -	15766	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
527	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм Ум7- 9шт.	т	0,564	<u>37943.88</u> -	<u>-</u> -	21400	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
528	КБ6-22-9	Улаштування перекриттів по сталевих балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною понад 150 мм до 200 мм	100м3	0,072	<u>147609.73</u> 65614,91	<u>15435.02</u> 5082,11	10628	4724	<u>1111</u> 366	<u>938.1600</u> 60,6978	<u>67.55</u> 4,37
529	C1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	7,31	<u>3172.20</u> -	<u>-</u> -	23189	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
530	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм Ум8- 1+9шт.	т	0,523	<u>37943.88</u> -	<u>-</u> -	19845	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
531	КБ6-22-9	Улаштування перекриттів по сталевих балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною понад 150 мм до 200 мм	100м3	0,491	<u>147609.73</u> 65614,91	<u>15435.02</u> 5082,11	72476	32217	<u>7579</u> 2495	<u>938.1600</u> 60,6978	<u>460.64</u> 29,8
532	C1424-11639	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В40 [М500], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	49,84	<u>3814.80</u> -	<u>-</u> -	190130	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
533	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	1,081	<u>29560.97</u> -	<u>-</u> -	31955	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
534	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,639	<u>37943.88</u> -	<u>-</u> -	62190	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
535	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,534	<u>37313.19</u> -	<u>-</u> -	19925	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
536	C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	1,079	<u>34784.20</u> -	<u>-</u> -	37532	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
537	C124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	1,108	<u>33520.70</u> -	<u>-</u> -	37141	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
538	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг Ум8-1 - 1+9шт.	т	0,031	<u>72745.42</u> 16364,04	<u>264.51</u> 59,37	2255	507	<u>8</u> 2	<u>231.0000</u> 0,6150	<u>7.16</u> 0,02
539	КБ6-22-9	Улаштування перекриттів по сталевих балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною понад 150 мм до 200 мм	100м3	0,47	<u>147609.73</u> 65614,91	<u>15435.02</u> 5082,11	69377	30839	<u>7254</u> 2389	<u>938.1600</u> 60,6978	<u>440.94</u> 28,53
540	С1424-11639	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В40 [М500], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	47,71	<u>3814.80</u> -	<u>-</u> -	182004	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
541	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	1,081	<u>29560.97</u> -	<u>-</u> -	31955	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
542	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,639	<u>37943.88</u> -	<u>-</u> -	62190	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
543	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,534	<u>37313.19</u> -	<u>-</u> -	19925	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
544	С124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	1,079	<u>34784.20</u> -	<u>-</u> -	37532	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
545	С124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	1,108	<u>33520.70</u> -	<u>-</u> -	37141	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
546	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг Ум8-2 - 9шт.	т	0,031	<u>72745.42</u> 16364,04	<u>264.51</u> 59,37	2255	507	<u>8</u> 2	<u>231.0000</u> 0,6150	<u>7.16</u> 0,02
547	КБ6-22-9	Улаштування перекриттів по сталевих балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною понад 150 мм до 200 мм	100м3	1,377	<u>147609.73</u> 65614,91	<u>15435.02</u> 5082,11	203259	90352	<u>21254</u> 6998	<u>938.1600</u> 60,6978	<u>1291.85</u> 83,58
548	С1424-11639	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В40 [М500], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	139,77	<u>3814.80</u> -	<u>-</u> -	533195	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
549	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	1,613	<u>29560.97</u> -	<u>-</u> -	47682	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
550	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,91	<u>37943.88</u> -	<u>-</u> -	72473	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
551	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	14,99	<u>37313.19</u> -	<u>-</u> -	559325	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
552	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,209	<u>33803.19</u> -	<u>-</u> -	7065	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
553	C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	4,605	<u>34784.20</u> -	<u>-</u> -	160181	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
554	C124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	2,065	<u>33520.70</u> -	<u>-</u> -	69220	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
555	C124-27	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 32-40 мм	т	2,574	<u>27366.77</u> -	<u>-</u> -	70442	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
556	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг Ум8-3 - 9шт.	т	0,037	<u>72745.42</u> 16364,04	<u>264.51</u> 59,37	2692	605	<u>10</u> 2	<u>231.0000</u> 0,6150	<u>8.55</u> 0,02
557	КБ6-22-9	Улаштування перекриттів по сталевих балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною понад 150 мм до 200 мм	100м3	0,171	<u>147609.73</u> 65614,91	<u>15435.02</u> 5082,11	25241	11220	<u>2639</u> 869	<u>938.1600</u> 60,6978	<u>160.43</u> 10,38
558	C1424-11639	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В40 [М500], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	17,36	<u>3814.80</u> -	<u>-</u> -	66225	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
559	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,437	<u>29560.97</u> -	<u>-</u> -	12918	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
560	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,524	<u>37943.88</u> -	<u>-</u> -	19883	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
561	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,239	<u>37313.19</u> -	<u>-</u> -	8918	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
562	C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,446	<u>34784.20</u> -	<u>-</u> -	15514	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
563	C124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,477	<u>33520.70</u> -	<u>-</u> -	15989	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
564	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,028	<u>72745.42</u> 16364,04	<u>264.51</u> 59,37	2037	458	<u>7</u> 2	<u>231.0000</u> 0,6150	<u>6.47</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 5					14993578	608186	<u>197690</u> 63438		<u>8481.92</u> 758,48
		Разом будівельні роботи, грн.					14993578				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14187702				
		всього заробітна плата, грн.					671624				
		Загальновиробничі витрати, грн.					384939				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1108,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					129060				
		Всього будівельні роботи, грн.					15378517				

		Всього по розділу 5					15378517				
		Розділ 6. Діафрагми жорсткості. (комплект КБ4)									
		ДІАФРАГМИ ЖОРСТКОСТІ - відмітка - -2, 500, -3,000м, -0,430м, +2,690м - +23,690м									
565	КБ7-50-5	Установлення діафрагм жорсткості висотою до 3,6 м, площею до 10 м2	100шт	0,24	<u>412482.14</u> 97191,18	<u>41122.35</u> 13963,93	98996	23326	<u>9869</u> 3351	<u>1255.7000</u> 166,2474	<u>301.37</u> 39,9
566	& С1413- 2594-1-П варіант 1	(Д-1) Діафрагма жорсткості, розміри 1870х1770х140, 3,31м2	шт	2	<u>13730.03</u> -	<u>-</u> -	27460	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
567	& С1413- 2594-2-П варіант 1	(Д-2) Діафрагма жорсткості, розміри 1780х1770х140, 3,15м2	шт	1	<u>11425.33</u> -	<u>-</u> -	11425	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
568	& С1413- 2594-3-П варіант 1	(Д-3) Діафрагма жорсткості, розміри 1680х1770х140, 2,97м2	шт	2	<u>10328.36</u> -	<u>-</u> -	20657	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
569	& С1413- 2594-4-П варіант 1	(Д-4) Діафрагма жорсткості, розміри 2050х1770х140, 3,63м2	шт	2	<u>13351.59</u> -	<u>-</u> -	26703	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
570	& С1413- 2594-5-П варіант 1	(Д-5) Діафрагма жорсткості, розміри 950х1770х140, 1,68м2	шт	2	<u>7797.15</u> -	<u>-</u> -	15594	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
571	& С1413- 2594-6-П варіант 1	(Д-6) Діафрагма жорсткості, розміри 1370х1770х140, 2,42м2	шт	2	<u>9739.01</u> -	<u>-</u> -	19478	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
572	& С1413- 2594-7-П варіант 1	(Д-7) Діафрагма жорсткості, розміри 1870х2100х140, 3,927м2	шт	2	<u>11898.17</u> -	<u>-</u> -	23796	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
573	& С1413-2594-8-П варіант 1	(Д-8) Діафрагма жорсткості, розміри 1780x2170x140, 3,74м2	ШТ	1	<u>11580.96</u> -	<u>-</u> -	11581	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
574	& С1413-2594-9-П варіант 1	(Д-9) Діафрагма жорсткості, розміри 2050x2100x140, 4,31м2	ШТ	2	<u>12823.04</u> -	<u>-</u> -	25646	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
575	& С1413-2594-10-П варіант 1	(Д-10) Діафрагма жорсткості, розміри 950x2100x140, 1,995м2	ШТ	2	<u>7482.65</u> -	<u>-</u> -	14965	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
576	& С1413-2594-11-П варіант 1	(Д-11) Діафрагма жорсткості, розміри 1370x2100x140, 2,88м2	ШТ	2	<u>9545.34</u> -	<u>-</u> -	19091	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
577	& С1413-2594-12-П варіант 1	(Д-12) Діафрагма жорсткості, розміри 1370x2100x140, 2,88м2	ШТ	2	<u>11175.52</u> -	<u>-</u> -	22351	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
578	& С1413-2594-13-П варіант 1	(Д-13) Діафрагма жорсткості, розміри 1730x2100x140, 3,63м2	ШТ	2	<u>11175.52</u> -	<u>-</u> -	22351	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
579	& С1413-2594-14-П варіант 1	(Д-14) Діафрагма жорсткості, розміри 1780x2700x140, 4,81м2	ШТ	9	<u>16221.46</u> -	<u>-</u> -	145993	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
580	& С1413-2594-15-П варіант 1	(Д-15) Діафрагма жорсткості, розміри 1480x2700x140, 4,0м2	ШТ	18	<u>15759.79</u> -	<u>-</u> -	283676	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
581	& С1413-2594-16-П варіант 1	(Д-16) Діафрагма жорсткості, розміри 1870x2700x140, 5,05м2	ШТ	27	<u>14032.51</u> -	<u>-</u> -	378878	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
582	& С1413-2594-17-П варіант 1	(Д-17) Діафрагма жорсткості, розміри 1380x2700x140, 3,726м2	ШТ	18	<u>13528.88</u> -	<u>-</u> -	243520	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
583	& С1413-2594-18-П варіант 1	(Д-18) Діафрагма жорсткості, розміри 2050x2700x140, 5,535м2	ШТ	36	<u>18135.91</u> -	<u>-</u> -	652893	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
584	& С1413-2594-19-П варіант 1	(Д-19) Діафрагма жорсткості, розміри 950x2700x140, 2,57м2	ШТ	18	<u>10355.77</u> -	<u>-</u> -	186404	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
585	& С1413-2594-20-П	(Д-20) Діафрагма жорсткості, розміри 1370x2700x140, 3,7м2	ШТ	18	<u>14124.51</u> -	<u>-</u> -	254241	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
586	& С1413-2594-21-П	(Д-21) Діафрагма жорсткості, розміри 1370x2700x140, 3,7м2	ШТ	18	<u>15803.89</u> -	<u>-</u> -	284470	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
587	& С1413-2594-22-П	(Д-22) Діафрагма жорсткості, розміри 1730x2700x140, 4,67м2	ШТ	18	<u>13413.47</u> -	<u>-</u> -	241442	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
588	& С1413-2594-23-П	(Д-23) Діафрагма жорсткості, розміри 950х2700х140, 2,565м2	шт	18	<u>10866.00</u>	-	195588	-	-	-	-
589	& С1413-2594-24-П	(Д-24) Діафрагма жорсткості, розміри 1370х2700х140, 3,7м2	шт	18	<u>13747.48</u>	-	247455	-	-	-	-
590	С1425-11684	ДЕТАЛІ ТА МАТЕРІАЛИ, арк.3, КБ4	м3	2,82	<u>2805.00</u>	-	7910	-	-	-	-
591	КБ7-20-3	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	т	3,747	<u>81066.79</u>	<u>3297.90</u>	303757	18480	<u>12357</u>	<u>61.9200</u>	<u>232.01</u>
592	КБ6-19-2	Установлення монтажних виробів масою до 20 кг (поз. 1,2,4,5)	100м3	0,174	<u>4931,93</u>	<u>625,68</u>	14632	6442	<u>2344</u>	<u>8,3320</u>	<u>31,22</u>
592	Застос.	Улаштування поясів без опалубки (бетонування при монтажі діафрагм та стінових панелей)			<u>84089.21</u>	<u>27548.62</u>			<u>4793</u>	<u>516.5000</u>	<u>89.87</u>
593	С1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	17,7	<u>3172.20</u>	-	56148	-	-	-	-
594	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,418	<u>29560.97</u>	-	12356	-	-	-	-
595	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	4,655	<u>33803.19</u>	-	157354	-	-	-	-
596	С124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,763	<u>33520.70</u>	-	25576	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					4052387	48248	<u>27019</u>		<u>623.25</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					4052387		7089		87,8
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3977120				
		всього заробітна плата, грн.					55337				
		Загальновиробничі витрати, грн.					30475				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					85,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9931				
		Всього будівельні роботи, грн.					4082862				

		Всього по розділу 6					4082862				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
597	КБ7-49-1	Розділ 7. Стінові панелі. (комплект КБ4) СТІНОВІ ПАНЕЛІ ЛОДЖІЙ - відмітка - -0, 190, +2,920м - +23,920м <i>Установлення в будівлях стінових зовнішніх цокольних панелей площею до 12 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]</i>	100шт	1,17	<u>93208.42</u> 29837,23	<u>34300.31</u> 10696,29	109054	34910	<u>40131</u> 12515	<u>397.3000</u> 112,5084	<u>464.84</u> 131,63
598	& К583122-1-1-П1	(ПС1) Панелі стінові, розміри 2880x1770x180м	шт	13	<u>14708.44</u> -	-	191210	-	-	-	-
599	& К583122-1-1-П2	(ПС2) Панелі стінові, розміри 2880x1770x180м	шт	104	<u>14272.77</u> -	-	1484368	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					1784632	34910	<u>40131</u> 12515		<u>464.84</u> 131,63
		Разом будівельні роботи, грн.					1784632				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1709591				
		всього заробітна плата, грн.					47425				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25798				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					71,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8331				
		Всього будівельні роботи, грн.					1810430				

		Всього по розділу 7					1810430				
600	КБ7-50-1	Розділ 8. Ліфтові шахти. (комплект КБ5) ВІДМІТКА - -2,500, -3,000м <i>Установлення внутрішніх стінових панелей площею до 6 м2 (ліфтових)</i>	100шт	0,08	<u>53838.22</u> 21966,11	<u>11225.02</u> 4566,26	4307	1757	<u>898</u> 365	<u>295.8000</u> 54,2368	<u>23.66</u> 4,34
601	С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,24	<u>2805.00</u> -	-	673	-	-	-	-
602	& К583122-1-4-П	Панель стінова ліфта ПЛ-1	шт	2	<u>12640.32</u> -	-	25281	-	-	-	-
603	& К583122-1-5-П	Панель стінова ліфта ПЛ-2	шт	2	<u>14613.29</u> -	-	29227	-	-	-	-
604	& К583122-1-6-П	Панель стінова ліфта ПЛ-9	шт	2	<u>15299.19</u> -	-	30598	-	-	-	-
605	& К583122-1-7-П	Панель стінова ліфта ПЛ-10	шт	2	<u>17720.07</u> -	-	35440	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
606	КБ7-20-3	Установлення монтажних виробів масою до 20 кг (поз.1,2,3) ВІДМІТКА - -0,130 +20,870м	т	0,096	<u>81066.79</u> 4931,93	<u>3297.90</u> 625,68	7782	473	<u>317</u> 60	<u>61.9200</u> 8,3320	<u>5.94</u> 0,8
607	КБ7-50-1	Установлення внутрішніх стінових панелей площею до 6 м2 (ліфтових)	100шт	0,64	<u>53838.22</u> 21966,11	<u>11225.02</u> 4566,26	34456	14058	<u>7184</u> 2922	<u>295.8000</u> 54,2368	<u>189.31</u> 34,71
608	С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	1,9	<u>2805.00</u> -	-	5330	-	-	-	-
609	& К583122-1-8-П	Панель стінова ліфта ПЛ-3, ПЛ-3.1,	шт	32	<u>15809.75</u> -	-	505912	-	-	-	-
610	& К583122-1-9-П	Панель стінова ліфта ПЛ-4	шт	16	<u>18344.74</u> -	-	293516	-	-	-	-
611	& К583122-1-10-П	Панель стінова ліфта ПЛ-5	шт	16	<u>16622.56</u> -	-	265961	-	-	-	-
612	КБ7-20-3	Установлення монтажних виробів масою до 20 кг (поз.4,5,6) ВІДМІТКА +23,870м	т	1,25	<u>81066.79</u> 4931,93	<u>3297.90</u> 625,68	101333	6165	<u>4122</u> 782	<u>61.9200</u> 8,3320	<u>77.4</u> 10,42
613	КБ7-50-2	Установлення внутрішніх стінових панелей площею до 10 м2 (ліфтових)	100шт	0,08	<u>58837.72</u> 26273,19	<u>11917.44</u> 4847,93	4707	2102	<u>953</u> 388	<u>353.8000</u> 57,5824	<u>28.3</u> 4,61
614	С1425-11684 на панелі та плити	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,24	<u>2805.00</u> -	-	673	-	-	-	-
615	& К583122-1-11-П	Панель стінова ліфта ПЛ-6	шт	2	<u>18807.94</u> -	-	37616	-	-	-	-
616	& К583122-1-12-П	Панель стінова ліфта ПЛ-6.1	шт	2	<u>18807.94</u> -	-	37616	-	-	-	-
617	& К583122-1-13-П	Панель стінова ліфта ПЛ-7	шт	2	<u>21743.38</u> -	-	43487	-	-	-	-
618	& К583122-1-14-П	Панель стінова ліфта ПЛ-8	шт	2	<u>17506.04</u> -	-	35012	-	-	-	-
619	КБ7-20-3	Установлення монтажних виробів масою до 20 кг (поз.1-6)	т	0,25	<u>81066.79</u> 4931,93	<u>3297.90</u> 625,68	20267	1233	<u>824</u> 156	<u>61.9200</u> 8,3320	<u>15.48</u> 2,08
620	КБ7-45-1	Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,01	<u>29947.79</u> 18783,74	<u>6827.35</u> 2577,14	299	188	<u>68</u> 26	<u>262.0500</u> 30,6402	<u>2.62</u> 0,31
621	& С1414-7844-35-П	Плита перекриття ліфта ПпЛ-1	шт	2	<u>12190.77</u> -	-	24382	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					1543875	25976	<u>14366</u> 4699		<u>342.71</u> 57,27
		Разом будівельні роботи, грн.					1543875				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1503533				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					30675 17039 48 5587 1560914				

		Всього по розділу 8					1560914				
622	КБ7-21-3	Розділ 9. Сходи та сходові площадки. (комплект КБ6) <i>Установлення сходових маршів при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т</i>	100шт	0,36	<u>54668.62</u> 29612,60	<u>24693.36</u> 10045,09	19681	10661	<u>8890</u> 3616	<u>423.4000</u> 119,3128	<u>152.42</u> 42,95
623	С1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,36	<u>3172.20</u> -	<u>-</u> -	4314	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
624	С1425-11684 на панелі та плити	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,8	<u>2805.00</u> -	<u>-</u> -	2244	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
625	& С1418-8848-1-П	Сходові марші ЛМ-30-60-13П, серія РС 6161-88	шт	18	<u>18736.31</u> -	<u>-</u> -	337254	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
626	& С1418-8848-2-П варіант 1	Сходові марші ЛМ-30-60-13П-1	шт	18	<u>18736.31</u> -	<u>-</u> -	337254	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
627	КБ7-20-3	<i>Установлення монтажних виробів масою до 20 кг (поз.1,2)</i>	т	0,25	<u>81066.79</u> 4931,93	<u>3297.90</u> 625,68	20267	1233	<u>824</u> 156	<u>61.9200</u> 8,3320	<u>15.48</u> 2,08
		Разом прямі витрати по розділу 9					721014	11894	<u>9714</u> 3772		<u>167.9</u> 45,03
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					721014 699406 15666 8914 25,56 2974 729928				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 9					729928				
		Розділ 10. Вентиляційні блоки. (комплект КБ7)									
628	КБ7-48-8	ВІДМІТКА - -2,500, -3,000м Установлення блоків внутрішніх стін масою до 2,5 т	100шт	0,22	<u>35052.03</u> 20235,45	<u>14816.58</u> 6027,28	7711	4452	<u>3259</u> 1326	<u>285.6500</u> 71,5904	<u>62.84</u> 15,75
629	С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,08	<u>2805.00</u> -	<u>-</u> -	224	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
630	& С1413- 2597-1-П	Блоки вентиляційних каналів БВК-1.25	шт	9	<u>3025.40</u> -	<u>-</u> -	27229	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
631	& С1413- 2597-2-П	Блоки вентиляційних каналів БВК-1а.25	шт	4	<u>3025.40</u> -	<u>-</u> -	12102	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
632	& С1413- 2597-3-П	Блоки вентиляційних каналів БВК-1.30	шт	4	<u>3600.00</u> -	<u>-</u> -	14400	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
633	& С1413- 2597-4-П	Блоки вентиляційних каналів БВК-1в.30	шт	5	<u>3600.00</u> -	<u>-</u> -	18000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
634	КБ7-20-3	Установлення монтажних виробів масою до 20 кг (поз.1,2,3) ВІДМІТКА - -0,080 +23,920м	т	0,08	<u>81066.79</u> 4931,93	<u>3297.90</u> 625,68	6485	395	<u>264</u> 50	<u>61.9200</u> 8,3320	<u>4.95</u> 0,67
635	КБ7-48-8	Установлення блоків внутрішніх стін масою до 2,5 т	100шт	1,76	<u>35052.03</u> 20235,45	<u>14816.58</u> 6027,28	61692	35614	<u>26078</u> 10608	<u>285.6500</u> 71,5904	<u>502.74</u> 126
636	С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,96	<u>2805.00</u> -	<u>-</u> -	2693	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
637	& С1413- 2597-3-П	Блоки вентиляційних каналів БВК-1.30	шт	48	<u>3600.00</u> -	<u>-</u> -	172800	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
638	& С1413- 2597-5-П	Блоки вентиляційних каналів БВК-1а.30	шт	104	<u>3600.00</u> -	<u>-</u> -	374400	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
639	& С1413- 2597-6-П	Блоки вентиляційних каналів БВК-1б.30	шт	24	<u>3600.00</u> -	<u>-</u> -	86400	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
640	КБ7-20-3	Установлення монтажних виробів масою до 20 кг (поз.2,4,5) ВІДМІТКА +26,920м	т	0,87	<u>81066.79</u> 4931,93	<u>3297.90</u> 625,68	70528	4291	<u>2869</u> 544	<u>61.9200</u> 8,3320	<u>53.87</u> 7,25
641	КБ7-48-8	Установлення блоків внутрішніх стін масою до 2,5 т	100шт	0,22	<u>35052.03</u> 20235,45	<u>14816.58</u> 6027,28	7711	4452	<u>3259</u> 1326	<u>285.6500</u> 71,5904	<u>62.84</u> 15,75
642	С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,12	<u>2805.00</u> -	<u>-</u> -	337	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
643	& С1413- 2597-8-П	Блоки вентиляційних каналів БВК-1.17	шт	20	<u>2341.34</u> -	<u>-</u> -	46827	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
644	& С1413-2597-9-П	Блоки вентиляційних каналів БВК-1.28	шт	2	<u>3292.44</u>	<u>-</u>	6585	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
645	КБ7-20-3	Установлення монтажних виробів масою до 20 кг (поз.2,4,5)	т	0,11	<u>81066.79</u>	<u>3297.90</u>	8917	543	<u>363</u>	<u>61.9200</u>	<u>6.81</u>
					4931,93	625,68			69	8,3320	0,92
		Разом прямі витрати по розділу 10					925041	49747	<u>36092</u>		<u>694.05</u>
									13923		166,34
		Разом будівельні роботи, грн.					925041				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					839202				
		всього заробітна плата, грн.					63670				
		Загальновиробничі витрати, грн.					36106				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					103,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12018				
		Всього будівельні роботи, грн.					961147				

		Всього по розділу 10					961147				
		Разом прямі витрати по кошторису					49805787	2107027	<u>735890</u>		<u>28049.93</u>
									221982		2629,08
		Разом будівельні роботи, грн.					49805787				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					46962870				
		всього заробітна плата, грн.					2329009				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1301171				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3681,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					428491				
		Всього будівельні роботи, грн.					51106958				

		Всього по кошторису					51106958				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					34360,46				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2757500				

Склав інженер з ПКР I.B.Люта
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Максима Дія у м. Дніпрі
Без ПДВ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на архітектурно-будівельні рішення
Багатоквартирний житловий будинок

Основа:
креслення (специфікації) № креслення 797/2511-2022-АР, арк.1-64

Кошторисна вартість 49533,585 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 150,75484 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 11800,161 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Стіни з газоблоку									
		2664+98=2762м2									
1	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3	828,6	<u>411.99</u>	<u>57.01</u>	341375	282238	<u>47238</u>	<u>4.9900</u>	<u>4134.71</u>
					340,62	21,90			18146	0,2601	215,52
2	С1426-11723-1	Газобетон 200х300х600мм	м3	762,3	<u>4029.00</u>	-	3071307	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	& С111-2011-1-П	Клей для газоблоку	кг	20715	<u>6.12</u>	-	126755	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	& С114-98-1-А	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	бал	266,85	<u>274.88</u>	-	73352	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
5	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	2,732	<u>39523.60</u>	-	107978	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	КБ46-31-1	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 20 см2	100м	69,16	<u>2894.44</u>	<u>1300.28</u>	200179	110252	<u>89927</u>	<u>22.2400</u>	<u>1538.12</u>
					1594,16	335,81			23225	4,5980	318

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ46-31-1	ВУЗОЛ КРІПЛЕННЯ ГАЗОБЛОКУ ДО КОЛОН (арк.15) Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 20 см2 (в газоблоці під заглиблення кутику 90х90х6)	100м	2,268	<u>2894.44</u> 1594,16	<u>1300.28</u> 335,81	6565	3616	<u>2949</u> 762	<u>22.2400</u> 4,5980	<u>50.44</u> 10,43
8	КБ46-26-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	100шт	22,68	<u>12169.63</u> 5953,84	<u>3666.66</u> 3034,32	276007	135033	<u>83160</u> 68818	<u>74.7500</u> 42,8340	<u>1695.33</u> 971,48
9	КБ46-26-17 K=12,5	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 20 мм (віднімати до глибини 75мм, сверло д.8мм)	100шт	22,68	<u>3497.24</u> 1184,79	<u>732.32</u> 606,03	79317	26871	<u>16609</u> 13745	<u>14.8750</u> 8,5550	<u>337.37</u> 194,03
10	КБ7-20-3	H1=12,5 Установлення монтажних виробів масою до 20 кг (закріплення кутику 90х90х6 в газоблок з подальшим кріпленням болтом анкерним)	т	1,864	<u>76360.15</u> 4931,93	<u>3297.90</u> 625,68	142335	9193	<u>6147</u> 1166	<u>61.9200</u> 8,3320	<u>115.42</u> 15,53
11	КБ6-11-1	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	т	0,084	<u>91093.29</u> 23610,97	<u>264.51</u> 59,37	7652	1983	<u>22</u> 5	<u>333.3000</u> 0,6150	<u>28</u> 0,05
12	& C1-3079 варіант 2	Анкерний болт для бетону М8х80	шт	2268	<u>10.81</u> -	<u>-</u> -	24517	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					4457339	569186	<u>246052</u> 125867		<u>7899.39</u> 1725,04
		Разом будівельні роботи, грн.					4457339				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3642101				
		всього заробітна плата, грн.					695053				
		Загальновиробничі витрати, грн.					399896				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1154,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					134425				
		Всього будівельні роботи, грн.					4857235				

		Всього по розділу 1					4857235				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Перегородки цегляні									
13	КБ8-6-3	ПЕРЕГОРОДКИ - 1360м2, t=0,12м Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	13,6	<u>21180.44</u> 15427,90	<u>1201.88</u> 488,92	288054	209819	<u>16346</u> 6649	<u>212.7400</u> 5,8072	<u>2893.26</u> 78,98
14	С1422-10934 варіант 1	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М150	1000шт	68,544	<u>8228.48</u> -	<u>-</u> -	564013	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& С124-28-П варіант 1 арк.12	Сітка Вр1 4мм 50х50мм	м2	553	<u>144.73</u> -	<u>-</u> -	80036	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КБ8-5-1 Застос.	ПЕРЕГОРОДКИ - 613м2, t=0,25м Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	153,3	<u>1175.66</u> 573,51	<u>126.66</u> 51,53	180229	87919	<u>19417</u> 7900	<u>8.2000</u> 0,6120	<u>1257.06</u> 93,82
17	С1422-10934 варіант 1	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М150	1000шт	0,0604	<u>8228.48</u> -	<u>-</u> -	497	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& С124-28-П варіант 1 арк.12	Сітка Вр1 4мм 50х50мм	м2	543	<u>144.73</u> -	<u>-</u> -	78588	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1191417	297738	<u>35763</u> 14549		<u>4150.32</u> 172,8
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1191417 857916 312287 179644 518,78 60381 1371061				

		Всього по розділу 2					1371061				
		Розділ 3. Перегородки з газоблоку									
19	КБ8-25-1	ПЕРЕГОРОДКИ - 2907м2, t=0,1м Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	29,07	<u>10619.20</u> 9669,01	<u>517.90</u> 210,68	308700	281078	<u>15055</u> 6124	<u>126.8400</u> 2,5024	<u>3687.24</u> 72,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	C1426-11723-1 варіант 2	Газобетон 100x200x600мм	м3	287,8	<u>3978.00</u> -	<u>-</u> -	1144868	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& C111-2011-1-П	Клей для газоблоку	кг	6628	<u>6.12</u> -	<u>-</u> -	40557	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	C188888-4 варіант 4	Анкер розпирний 10x100 мм EXPERT FIX, / 0, 071кг/шт/	шт	12	<u>15.30</u> -	<u>-</u> -	184	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	C188888-4 варіант 5	Дюбель для пінобетону 10x60 мм 20 шт. Expert Fix,	шт	11628	<u>6.13</u> -	<u>-</u> -	71280	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& C114-98-1-A варіант 2	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	бал	732,6	<u>274.88</u> -	<u>-</u> -	201377	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	1,451	<u>39523.60</u> -	<u>-</u> -	57349	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КБ8-25-1	ПЕРЕГОРОДКИ - 151м2, t=0,3м Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	1,51	<u>10619.20</u> 9669,01	<u>517.90</u> 210,68	16035	14600	<u>782</u> 318	<u>126.8400</u> 2,5024	<u>191.53</u> 3,78
27	C1426-11723-1 варіант 1	Газобетон 200x300x600мм	м3	44,8	<u>4029.00</u> -	<u>-</u> -	180499	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& C111-2011-1-П	Клей для газоблоку	кг	1032,8	<u>6.12</u> -	<u>-</u> -	6320	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	C188888-4 варіант 4	Анкер розпирний 10x100 мм EXPERT FIX, / 0, 071кг/шт/	шт	0,6	<u>15.30</u> -	<u>-</u> -	9	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	C188888-4 варіант 5	Дюбель для пінобетону 10x60 мм 20 шт. Expert Fix,	шт	604	<u>6.13</u> -	<u>-</u> -	3703	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& C114-98-1-A варіант 2	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	бал	11,25	<u>274.88</u> -	<u>-</u> -	3092	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,158	<u>39523.60</u> -	<u>-</u> -	6245	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КБ8-25-1	ПЕРЕГОРОДКИ - 1246/2=623м2, t=0,1+0, 05+0,1м Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	12,46	<u>10619.20</u> 9669,01	<u>517.90</u> 210,68	132315	120476	<u>6453</u> 2625	<u>126.8400</u> 2,5024	<u>1580.43</u> 31,18
34	C1426-11723-1 варіант 2	Газобетон 100x200x600мм	м3	123,4	<u>3978.00</u> -	<u>-</u> -	490885	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	& C111-2011-1-П	Клей для газоблоку	кг	2840,9	<u>6.12</u>	<u>-</u>	17383	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
36	C188888-4 варіант 4	Анкер розпирний 10x100 мм EXPERT FIX, / 0, 071кг/шт/	шт	5	<u>15.30</u>	<u>-</u>	77	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
37	C188888-4 варіант 5	Дюбель для пінобетону 10x60 мм 20 шт. Expert Fix,	шт	4984	<u>6.13</u>	<u>-</u>	30552	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
38	& C114-98-1-A варіант 2	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	бал	207	<u>274.88</u>	<u>-</u>	56900	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
39	& C124-28-П варіант 1 арк.12	Сітка Вр1 4мм 50x50мм	м2	193,2	<u>144.73</u>	<u>-</u>	27962	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
40	КБ34-57-1	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	6,23	<u>2323.92</u> 2323,92	<u>-</u> -	14478	14478	<u>-</u> -	<u>34.5000</u> -	<u>214.94</u> -
41	& C114-4-У-3-П варіант 1	Плити мінераловатні R=30кг/м3, t=50мм	м3	666,6	<u>1743.74</u>	<u>-</u> -	1162377	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					3973147	430632	<u>22290</u> 9067		<u>5674.14</u> 107,7
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3973147 3520225 439699 245400 693,82 80754 4218547				

		Всього по розділу 3					4218547				
42	КБ7-57-6	Розділ 4. Температурний шов Арк.56.1 ВЕРТИКАЛЬНО Герметизація горизонтальних і вертикальних стиків стінових панелей тіюколовою мастикою, що вулканізується (напилення піною до товщини 5-10см)	100м шва	0,54	<u>3306.57</u> 1664,03	<u>1621.10</u> 415,38	1786	899	<u>875</u> 224	<u>23.4900</u> 5,6527	<u>12.68</u> 3,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	& C114-98-1-A варіант 2	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	бал	72	<u>274.88</u> -	<u>-</u> -	19791	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,621	<u>9784.90</u> 8833,86	<u>174.19</u> 39,10	6076	5486	<u>108</u> 24	<u>132.8000</u> 0,4050	<u>82.47</u> 0,25
45	& C111-1798-П1 варіант 1	Сталь листова оцинкована, товщина 0,6 мм	м2	62,1	<u>246.59</u> -	<u>-</u> -	15313	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	КР2-13-1 застос.	ГОРИЗОНТАЛЬНО Улаштування осадового шва з (просмолених) дощок	100 м2	0,037	<u>36240.36</u> 10273,59	<u>-</u> -	1341	380	<u>-</u> -	<u>164.7200</u> -	<u>6.09</u> -
47	КБ12-20-3	Прокладання шару геотекстилю	100м2	0,201	<u>920.32</u> 777,11	<u>74.13</u> 20,74	185	156	<u>15</u> 4	<u>10.9700</u> 0,2288	<u>2.2</u> 0,05
48	C1555-112 варіант 2	Геотекстиль 100г/м2	м2	22,1	<u>42.19</u> -	<u>-</u> -	932	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	КБ7-57-1	Герметизація горизонтальних і вертикальних стиків стінових панелей прокладками на клеї в один ряд	100м шва	0,0915	<u>671.79</u> 650,31	<u>14.27</u> 4,00	61	60	<u>1</u> -	<u>9.1800</u> 0,0532	<u>0.84</u> -
50	C1555-393 варіант 1	Джгут-компенсатор зі вспіненого поліетилену 100 мм	м	9,15	<u>90.78</u> -	<u>-</u> -	831	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	КБ12-20-1	Улаштування мембранної покрівлі	100м2	0,201	<u>2258.37</u> 1796,83	<u>152.57</u> 42,70	454	361	<u>31</u> 9	<u>24.4900</u> 0,4915	<u>4.92</u> 0,1
52	C1632-80	Гідроізоляційна мембрана, що наплавляється, КРЕМБІТ ПХП- 3 мм	м2	22,1	<u>155.68</u> -	<u>-</u> -	3441	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,105	<u>9784.90</u> 8833,86	<u>174.19</u> 39,10	1027	928	<u>18</u> 4	<u>132.8000</u> 0,4050	<u>13.94</u> 0,04
54	& C111-1798-П1 варіант 1	Сталь листова оцинкована, товщина 0,6 мм	м2	10,5	<u>246.59</u> -	<u>-</u> -	2589	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					53827	8270	<u>1048</u> 265		<u>123.14</u> 3,49
		Разом будівельні роботи, грн.					53827				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					44509				
		всього заробітна плата, грн.					8535				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5119				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1768				
		Всього будівельні роботи, грн.					58946				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 4					58946				
55	КБ8-21-1	Розділ 5. Блоки димоходу Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з керамзитобетонних пазогребневих блоків (блоків колективного димоходу із керамзитобетону 400х400х200мм)	1 м3	92,3	<u>484.08</u> 402,05	<u>65.72</u> 24,55	44681	37109	<u>6066</u> 2266	<u>5.8900</u> 0,2917	<u>543.65</u> 26,92
56	& С1426-11723-1П варіант 1	Блок димохідний 400х400х200-1400-М125- F 25	шт	2883	<u>116.88</u> -	<u>-</u> -	336965	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	& С124-26-П1	Армований прут 30мм	мп	64,1	<u>227.63</u> -	<u>-</u> -	14591	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					396237	37109	<u>6066</u> 2266		<u>543.65</u> 26,92
		Разом будівельні роботи, грн.					396237				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					353062				
		всього заробітна плата, грн.					39375				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23280				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					68,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7969				
		Всього будівельні роботи, грн.					419517				

		Всього по розділу 5					419517				
		Розділ 6. Перегородки з ГКЛ 1153м2									
58	КБ10-9-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшштін] по металевому каркасу (зашивка наскрізного отвору будівлі для проходження комунікацій та встановлення щитків ЕТ (ЩЕ4- 9шт., ЩЕ6- 9шт.) та водомірних вузлів, а також стояк К в санвузлах)	100м2	11,53	<u>13957.57</u> 13894,83	<u>-</u> -	160931	160207	<u>-</u> -	<u>191.6000</u> -	<u>2209.15</u> -
59	& С1-1028 варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостійкі Кнауф 2500х1200х12,5 мм	м2	1210,7	<u>129.57</u> -	<u>-</u> -	156870	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	& C111-2П варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	173	<u>37.72</u>	-	6526	-	-	-	-
61	& C1-3069 варіант 1	Саморіз по металу для гіпсокартону 3,5х35 мм вага Expert Fix	шт	19601	<u>0.36</u>	-	7056	-	-	-	-
62	& C1-3079 варіант 1	Дюбелі ударний 4х100 мм 100 шт.	шт	3540	<u>1.70</u>	-	6018	-	-	-	-
63	& C1-3081 варіант 6	Профіль BauGut ARMOSTEEL UD 27/3 м 0,5 мм	м	1003,1	<u>28.86</u>	-	28949	-	-	-	-
64	& C1-3081 варіант 10	Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/3 м 0,5 мм	м	2075,4	<u>44.16</u>	-	91650	-	-	-	-
65	& C111- 1784-1-П	Сітка армувальна	мп	991,6	<u>3.14</u>	-	3114	-	-	-	-
66	КБ7-57-10	Улаштування у вертикальних стиках водовідбійної стрічки /роздільна стрічка	100м шва	4,1148	<u>1080.12</u>	-	4444	4396	-	<u>15.0800</u>	<u>62.05</u>
67	& C111- 1678-П	Стрічка самоклейна Кнауф Trennpfх розділювальна 65х5000 мм	м	415,6	<u>16.47</u>	-	6845	-	-	-	-
68	КБ20-28-7	Установлення люків герметичних (ревізійні дверцята для водомірних вузлів в ніші ГКЛ)	шт	36	<u>210.40</u>	<u>39.95</u>	7574	6136	<u>1438</u>	<u>2.1400</u>	<u>77.04</u>
69	& C10- 91129-П1	Дверцята ревізійні пластикові МініМакс 300х400 мм.	шт	36	<u>247.94</u>	-	8926	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					488903	170739	<u>1438</u>		<u>2348.24</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					488903		54		0,72
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					316726				
		всього заробітна плата, грн.					170793				
		Загальновиробничі витрати, грн.					97797				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					280,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					32672				
		Всього будівельні роботи, грн.					586700				

		Всього по розділу 6					586700				
		Розділ 7. Парапети									
70	КБ8-5-1	195м2 Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	58,5	<u>1229.46</u>	<u>126.66</u>	71923	33550	<u>7410</u>	<u>8.2000</u>	<u>479.7</u>
					573,51	51,53			3015	0,6120	35,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	C1422-10934 варіант 1	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М150	1000шт	23,049	<u>8228.48</u>	<u>-</u>	189658	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 7			-	-	261581	33550	<u>7410</u> 3015		<u>479.7</u> 35,8
		Разом будівельні роботи, грн.					261581				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					220621				
		всього заробітна плата, грн.					36565				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21264				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					61,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7200				
		Всього будівельні роботи, грн.					282845				

		Всього по розділу 7					282845				
		Розділ 8. Покрівля									
		П-1, П-2 - 323+393=716м2									
72	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	7,16	<u>920.32</u> 777,11	<u>74.13</u> 20,74	6589	5564	<u>531</u> 148	<u>10.9700</u> 0,2288	<u>78.55</u> 1,64
73	C1555-112	Матеріал рулонний пароізоляційний	м2	787,6	<u>14.39</u> -	<u>-</u> -	11334	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	КБ12-18-5	Утеплення покриттів плитами т.300мм	100м2	7,16	<u>4264.41</u> 3041,66	<u>1222.75</u> 366,83	30533	21778	<u>8755</u> 2627	<u>47.4000</u> 4,1130	<u>339.38</u> 29,45
75	& C114-4-У- 2-П варіант 2	Плити мінераловатні R=100кг/м3, t=200мм	м3	147,5	<u>5848.04</u> -	<u>-</u> -	862586	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	& C114-4-У- 2-П варіант 3	Плити мінераловатні R=100кг/м3, t=100мм	м3	73,7	<u>4450.64</u> -	<u>-</u> -	328012	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	7,16	<u>4202.02</u> 2308,39	<u>1469.93</u> 421,48	30086	16528	<u>10525</u> 3018	<u>38.3900</u> 4,7396	<u>274.87</u> 33,94
78	КБ12-22-2 K=75	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (до т.ср.90мм - (180/2))	100м2	7,16	<u>2021.29</u> 631,37	<u>1389.92</u> 388,95	14472	4521	<u>9951</u> 2785	<u>10.5000</u> 4,2900	<u>75.18</u> 30,72
79	C1425-11683	H1=75 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	65,7	<u>2590.80</u> -	<u>-</u> -	170216	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	КБ12-20-3	Прокладання шару геотекстилю	100м2	7,16	<u>920.32</u> 777,11	<u>74.13</u> 20,74	6589	5564	<u>531</u> 148	<u>10.9700</u> 0,2288	<u>78.55</u> 1,64
81	С1555-112 варіант 2	Геотекстиль 100г/м2	м2	787,6	<u>42.19</u> -	<u>-</u> -	33229	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	КБ12-20-1	Улаштування мембранної покрівлі	100м2	7,16	<u>2226.26</u> 1796,83	<u>120.46</u> 33,71	15940	12865	<u>862</u> 241	<u>24.4900</u> 0,3718	<u>175.35</u> 2,66
83	С1632-80	Гідроізоляційна мембрана, що наплавляється, КРЕМБІТ ПХП- 3 мм П-3 - П-6 - 26,85*2+5*2=63,7м2	м2	787,6	<u>155.68</u> -	<u>-</u> -	122614	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,637	<u>920.32</u> 777,11	<u>74.13</u> 20,74	586	495	<u>47</u> 13	<u>10.9700</u> 0,2288	<u>6.99</u> 0,15
85	С1555-112	Матеріал рулонний пароізоляційний	м2	70,1	<u>14.39</u> -	<u>-</u> -	1009	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	КБ12-18-5	Утеплення покриттів плитами т.100мм	100м2	0,637	<u>4264.41</u> 3041,66	<u>1222.75</u> 366,83	2716	1938	<u>778</u> 234	<u>47.4000</u> 4,1130	<u>30.19</u> 2,62
87	& С114-4-У- 2-П варіант 3	Плити мінераловатні R=100кг/м3, t=100мм	м3	6,6	<u>4450.64</u> -	<u>-</u> -	29374	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	0,637	<u>4202.02</u> 2308,39	<u>1469.93</u> 421,48	2677	1470	<u>936</u> 268	<u>38.3900</u> 4,7396	<u>24.45</u> 3,02
89	КБ12-22-2 K=75	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (до т.ср.30мм - (180/2мм))	100м2	0,637	<u>2021.29</u> 631,37	<u>1389.92</u> 388,95	1288	402	<u>886</u> 248	<u>10.5000</u> 4,2900	<u>6.69</u> 2,73
90	С1425-11683	Н1=75 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	1,9	<u>2590.80</u> -	<u>-</u> -	4923	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	КБ12-20-3	Прокладання шару геотекстилю	100м2	0,637	<u>920.32</u> 777,11	<u>74.13</u> 20,74	586	495	<u>47</u> 13	<u>10.9700</u> 0,2288	<u>6.99</u> 0,15
92	С1555-112 варіант 2	Геотекстиль 100г/м2	м2	70,1	<u>42.19</u> -	<u>-</u> -	2958	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	КБ12-20-1	Улаштування мембранної покрівлі	100м2	0,637	<u>2226.26</u> 1796,83	<u>120.46</u> 33,71	1418	1145	<u>77</u> 21	<u>24.4900</u> 0,3718	<u>15.6</u> 0,24
94	С1632-80 варіант 1	Гідроізоляційна ПВХ Мембрана 1,5 мм	м2	70,1	<u>388.73</u> -	<u>-</u> -	27250	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	КБ12-15-1	ФАСОННІ ЕЛЕМЕНТИ - арк.61 Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі /ФЕП1-5 - оцинк.сталь 0,6мм/	100м2	6,16	<u>9784.90</u> 8833,86	<u>174.19</u> 39,10	60275	54417	<u>1073</u> 241	<u>132.8000</u> 0,4050	<u>818.05</u> 2,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	& C111-1798-П1 варіант 1	Сталь листова оцинкована, товщина 0,6 мм	м2	622,2	<u>246.59</u> -	<u>-</u> -	153428	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	КБ12-7-1	ПРИМИКАННЯ ПОКРІВЛІ ДО ПАРАПЕТУ Улаштування примикань рулонних і мастичних покрівель до стін і парпетів висотою до 600 мм без фартухів	100м	2,36	<u>19029.20</u> 2616,32	<u>338.74</u> 100,15	44909	6175	<u>799</u> 236	<u>36.5000</u> 1,1192	<u>86.14</u> 2,64
98	C1632-80 варіант 1	Гідроізоляційна ПВХ Мембрана 1,5 мм	м2	594,7	<u>388.73</u> -	<u>-</u> -	231178	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	КБ20-23-1	АЕРАТОР ДУ110 Установлення дефлекторів діаметром патрубка 280 мм (ДУ110)	шт	18	<u>336.02</u> 307,85	<u>-</u> -	6048	5541	<u>-</u> -	<u>4.5100</u> -	<u>81.18</u> -
100	& C130-262-110 варіант 1	Дефлектори ДУ110	шт	18	<u>427.45</u> -	<u>-</u> -	7694	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	КБ12-8-1	Захист розжолобків додатковим двошаровим килимом із рулонних матеріалів (арк.56)	100м	0,062	<u>19338.31</u> 1431,13	<u>349.99</u> 104,73	1199	89	<u>22</u> 6	<u>18.4900</u> 1,1736	<u>1.15</u> 0,07
102	C1632-80 варіант 1	Гідроізоляційна ПВХ Мембрана 1,5 мм	м2	21,4	<u>388.73</u> -	<u>-</u> -	8319	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	КБ15-57-1	ВЕНТШАХТА тип 1 (17шт.) - арк.46 Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса /прим.арк.46/	100м2	0,765	<u>19228.61</u> 10501,12	<u>297.13</u> 243,61	14710	8033	<u>227</u> 186	<u>146.5000</u> 3,7244	<u>112.07</u> 2,85
104	C1555-302	Скловітка фасадна армуюча Polimin	м2	82,6	<u>24.91</u> -	<u>-</u> -	2058	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105	КБ26-24-1 Застос.	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	10 м2	7,65	<u>575.81</u> 575,81	<u>-</u> -	4405	4405	<u>-</u> -	<u>7.9400</u> -	<u>60.74</u> -
106	& C114-4-У-2-П	Плити мінераловатні R=145кг/м3, t=100мм	м3	7,9	<u>4450.64</u> -	<u>-</u> -	35160	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	КБ26-24-2 Засос.	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому марки 125 або плитами напівжорсткими зі скляного штапельного волокна на синтетичному зв'язуючому	10 м2	7,65	<u>586.69</u> 586,69	<u>-</u> -	4488	4488	<u>-</u> -	<u>8.0900</u> -	<u>61.89</u> -
108	& C111-741-П	Плити магнезитові	м2	76,5	<u>421.41</u> -	<u>-</u> -	32238	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109	C1555-303 варіант 1	Дюбель фасадний LMX 10x120 для мінеральної вати з залізним цвяхом і термоголовкою Wkret-Met	100шт	4,59	<u>931.49</u> -	<u>-</u> -	4276	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, зв'язи і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,765	<u>9784.90</u> 8833,86	<u>174.19</u> 39,10	7485	6758	<u>133</u> 30	<u>132.8000</u> 0,4050	<u>101.59</u> 0,31
111	С111-1797 варіант 1	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм, RAL, колір сірий	т	0,304	<u>173906.96</u> -	<u>-</u> -	52868	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, зв'язи і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,459	<u>9641.57</u> 8833,86	<u>174.19</u> 39,10	4425	4055	<u>80</u> 18	<u>132.8000</u> 0,4050	<u>60.96</u> 0,19
113	& С111- 1798-П1 варіант 1	Сталь листова оцинкована, товщина 0,6 мм	м2	46,4	<u>246.59</u> -	<u>-</u> -	11442	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114	С113-2122 варіант 3	Болт М8х35мм	шт	544	<u>5.11</u> -	<u>-</u> -	2780	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
115	КБ12-8-1 Застос.	Захист розжолобоків додатковим двошаровим килимом із рулонних матеріалів (арк.46)	100м	1,071	<u>19338.31</u> 1431,13	<u>349.99</u> 104,73	20711	1533	<u>375</u> 112	<u>18.4900</u> 1,1736	<u>19.8</u> 1,26
116	С1632-80 варіант 1	Гідроізоляційна ПВХ Мембрана 1,5 мм	м2	64,3	<u>388.73</u> -	<u>-</u> -	24995	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117	КБ12-16-1	Улаштування ковпаків над шахтами у два канали	1 колпак	17	<u>202.89</u> 202,89	<u>-</u> -	3449	3449	<u>-</u> -	<u>3.0500</u> -	<u>51.85</u> -
118	С130-277 варіант 2	Ковпак металевий на вентиляційну шахту, 1370х580мм ВЕНТШАХТА тип 2 (2шт.) - арк.46	шт	17	<u>3978.99</u> -	<u>-</u> -	67643	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
119	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса /прим.арк.46/	100м2	0,144	<u>19228.61</u> 10501,12	<u>297.13</u> 243,61	2769	1512	<u>43</u> 35	<u>146.5000</u> 3,7244	<u>21.1</u> 0,54
120	С1555-302	Скловітка фасадна армуюча Polimin	м2	15,6	<u>24.91</u> -	<u>-</u> -	389	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121	КБ26-24-1 Застос.	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	10 м2	1,44	<u>575.81</u> 575,81	<u>-</u> -	829	829	<u>-</u> -	<u>7.9400</u> -	<u>11.43</u> -
122	& С114-4-У- 2-П	Плити мінераловатні R=145кг/м3, t=100мм	м3	1,5	<u>4450.64</u> -	<u>-</u> -	6676	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
123	КБ26-24-2 Засос.	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому марки 125 або плитами напівжорсткими зі скляного штапельного волокна на синтетичному зв'язуючому	10 м2	1,44	<u>586.69</u> 586,69	<u>-</u> -	845	845	<u>-</u> -	<u>8.0900</u> -	<u>11.65</u> -
124	& С111-741- П	Плити магнезитові	м2	14,4	<u>421.41</u> -	<u>-</u> -	6068	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
125	С1555-303 варіант 1	Дюбель фасадний LMX 10х120 для мінеральної вати з залізним цвяхом і термоголовкою Wkret-Met	100шт	0,88	<u>931.49</u> -	<u>-</u> -	820	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,144	<u>9784.90</u> 8833,86	<u>174.19</u> 39,10	1409	1272	<u>25</u> 6	<u>132.8000</u> 0,4050	<u>19.12</u> 0,06
127	С111-1797 варіант 1	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм, RAL, колір сірий	т	0,057	<u>173906.96</u> -	<u>-</u> -	9913	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
128	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,088	<u>9641.57</u> 8833,86	<u>174.19</u> 39,10	848	777	<u>15</u> 3	<u>132.8000</u> 0,4050	<u>11.69</u> 0,04
129	С111-1798 варіант 2	Сталь листова оцинкована, товщина 0,6 мм	т	0,044	<u>49861.56</u> -	<u>-</u> -	2194	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
130	С113-2122 варіант 3	Болт М8х35мм	шт	120	<u>5.11</u> -	<u>-</u> -	613	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
131	КБ12-8-1 Застос.	Захист розжолобок додатковим двошаровим килимом із рулонних матеріалів (арк.46)	100м	0,17	<u>19338.31</u> 1431,13	<u>349.99</u> 104,73	3288	243	<u>59</u> 18	<u>18.4900</u> 1,1736	<u>3.14</u> 0,2
132	С1632-80 варіант 1	Гідроізоляційна ПВХ Мембрана 1,5 мм	м2	10,2	<u>388.73</u> -	<u>-</u> -	3965	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
133	КБ12-16-1	Улаштування ковпаків над шахтами у два канали	1 колпак	2	<u>202.89</u> 202,89	<u>-</u> -	406	406	<u>-</u> -	<u>3.0500</u> -	<u>6.1</u> -
134	С130-277 варіант 3	Ковпак металевий на вентиляційну шахту, 2460х580мм ПРИМИКАННЯ ПОКРІВЛІ ДО ВЕНТКАНАЛІВ - арк.61	шт	2	<u>5916.99</u> -	<u>-</u> -	11834	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
135	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі /розжолобки оцинк.сталь 0,6мм/	100м2	0,2	<u>9784.90</u> 8833,86	<u>174.19</u> 39,10	1957	1767	<u>35</u> 8	<u>132.8000</u> 0,4050	<u>26.56</u> 0,08
136	С111-1798 варіант 2	Сталь листова оцинкована, товщина 0,6 мм	т	0,099	<u>49861.56</u> -	<u>-</u> -	4936	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 8					2572927	179359	<u>36812</u> 10663		<u>2679</u> 119,69
		Разом будівельні роботи, грн.					2572927				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2356756				
		всього заробітна плата, грн.					190022				
		Загальновиробничі витрати, грн.					112754				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					330,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					38471				
		Всього будівельні роботи, грн.					2685681				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 8					2685681				
		Розділ 9. Перемички									
		Арк.17-19									
137	КБ7-11-1	Укладання перемичок масою до 0,3	100шт	5,14	<u>17383.62</u>	<u>8815.64</u>	89352	41362	<u>45312</u>	<u>117.8900</u>	<u>605.95</u>
					8047,17	3586,14			18433	42,5952	218,94
138	К582821-555 варіант 1	Перемички марки ПБ160.10.20-10Н	шт	277	<u>735.47</u>	-	203725	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
139	К582821-560 варіант 1	Перемички марки ПБ160.25.20-25Н	шт	46	<u>1282.43</u>	-	58992	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
140	К582821-563 варіант 1	Перемички марки ПБ160.30.20-25Н	шт	38	<u>1308.34</u>	-	49717	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
141	К582821-555 варіант 2	Перемички з/б марки 2ПБ13-1	шт	153	<u>195.69</u>	-	29941	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 9					431727	41362	<u>45312</u>		<u>605.95</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					431727				218,94
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					345053				
		всього заробітна плата, грн.					59795				
		Загальновиробничі витрати, грн.					34326				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					98,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11521				
		Всього будівельні роботи, грн.					466053				

		Всього по розділу 9					466053				
		Розділ 10. Прорізи									
		Арк.21-22									
		ВІКНА									
142	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,42	<u>12479.37</u>	<u>844.09</u>	5241	4860	<u>355</u>	<u>149.5000</u>	<u>62.79</u>
					11571,30	516,60			217	6,4856	2,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	4,959	<u>9521.71</u> 8773,29	<u>702.36</u> 429,85	47218	43507	<u>3483</u> 2132	<u>113.3500</u> 5,3966	<u>562.1</u> 26,76
144	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,406	<u>7287.86</u> 6708,26	<u>549.61</u> 336,37	2959	2724	<u>223</u> 137	<u>86.6700</u> 4,2229	<u>35.19</u> 1,71
145	& С123-1-12-1-П варіант 18	Блоки віконні металопластикові В-1, 1,6*1, 33м	шт	20	<u>5982.53</u> -	<u>-</u> -	119651	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
146	& С123-1-12-1-П варіант 20	Блоки віконні металопластикові В-2, 2,945*2, 7м	шт	1	<u>21676.30</u> -	<u>-</u> -	21676	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
147	& С123-1-12-1-П варіант 19	Блоки віконні металопластикові В-3, 1,6*1, 61м	шт	176	<u>6996.79</u> -	<u>-</u> -	1231435	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
148	& С123-1-12-1-П варіант 21	Блоки віконні металопластикові В-4, 2,77*2, 7м	шт	1	<u>20843.39</u> -	<u>-</u> -	20843	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
149	& С123-1-12-1-П варіант 22	Блоки віконні металопластикові В-5, 2,69*2, 7м	шт	1	<u>20353.25</u> -	<u>-</u> -	20353	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
150	& С123-1-12-1-П варіант 16	Блоки віконні металопластикові В-6, 1,0*0,6м	шт	70	<u>1885.62</u> -	<u>-</u> -	131993	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
151	& С123-1-12-1-П варіант 23	Блоки віконні металопластикові В-7, 3,845*2, 7м	шт	1	<u>28465.13</u> -	<u>-</u> -	28465	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
152	& С123-1-12-1-П варіант 24	Блоки віконні металопластикові В-8, 2,795*2, 7м	шт	1	<u>20572.24</u> -	<u>-</u> -	20572	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
153	& С114-98-1-А варіант 2	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	бал	227	<u>274.88</u> -	<u>-</u> -	62398	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
154	& С1632-102-3-П	Герметик силіконовий 280мл	шт	245	<u>313.27</u> -	<u>-</u> -	76751	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
155	С188888-4 варіант 1	Дюбель рамний з універсальним шурупом 10х100мм Frulsider	шт	2254	<u>43.55</u> -	<u>-</u> -	98162	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
156	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	4,102	<u>2277.54</u> 2151,56	<u>125.98</u> 77,10	9342	8826	<u>516</u> 316	<u>31.5200</u> 0,9680	<u>129.3</u> 3,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	& C123-385-1-П варіант 6	Підвіконня 350мм, колір білий (сатин), 1700мм	шт	196	<u>765.60</u> -	<u>-</u> -	150058	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
158	& C123-385-1-П варіант 8	Підвіконня 350мм, колір білий (сатин), 1100мм	шт	70	<u>501.87</u> -	<u>-</u> -	35131	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
159	& C114-98-1-А варіант 2	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	бал	76	<u>274.88</u> -	<u>-</u> -	20891	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
160	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	4,21	<u>1965.93</u> <u>1863,50</u>	<u>94.49</u> <u>57,83</u>	8277	7845	<u>398</u> <u>243</u>	<u>27.3000</u> <u>0,7260</u>	<u>114.93</u> <u>3,06</u>
161	& C123-385-11-П варіант 1	Відлив 200, колір білий, 1600мм	шт	196	<u>145.66</u> -	<u>-</u> -	28549	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
162	& C123-385-11-П варіант 11	Відлив 200, колір білий, 1000мм	шт	70	<u>91.04</u> -	<u>-</u> -	6373	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
163	& C123-385-11-П варіант 2	Відлив 200, колір білий, 2920мм	шт	2	<u>265.82</u> -	<u>-</u> -	532	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
164	& C123-385-11-П варіант 10	Відлив 200, колір білий, 2770мм	шт	2	<u>252.16</u> -	<u>-</u> -	504	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
165	& C123-385-11-П варіант 5	Відлив 200, колір білий, 5465мм	шт	1	<u>497.51</u> -	<u>-</u> -	498	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
166	& C123-385-11-П варіант 4	Відлив 200, колір білий, 2690мм	шт	2	<u>244.88</u> -	<u>-</u> -	490	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
167	& C123-385-11-П варіант 7	Відлив 200, колір білий, 3845мм	шт	2	<u>350.03</u> -	<u>-</u> -	700	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
168	& C123-385-11-П варіант 8	Відлив 200, колір білий, 4045мм	шт	1	<u>368.24</u> -	<u>-</u> -	368	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
169	& C123-385-11-П варіант 9	Відлив 200, колір білий, 2795мм	шт	1	<u>254.44</u> -	<u>-</u> -	254	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
170	& C111-1701-П	Гермобутіл	кг	123,6	<u>135.63</u> -	<u>-</u> -	16764	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
171	C113-1878 варіант 2	Саморіз з пресшайбою зі свердлом 4,2x14 мм	шт	1486	<u>0.67</u> -	<u>-</u> -	994	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	КБ10-28-2	ДВЕРІ МПО Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,262	<u>10629.29</u> 5816,77	<u>4754.68</u> 1067,18	2785	1524	<u>1246</u> 280	<u>79.2800</u> 11,0550	<u>20.77</u> 2,9
173	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	3,237	<u>8835.76</u> 4393,40	<u>4399.85</u> 987,54	28601	14221	<u>14242</u> 3197	<u>59.8800</u> 10,2300	<u>193.83</u> 33,11
174	& С123-236-4-1-П варіант 13	Двері МПО ДВ-1, 1,3*2,43м із замком та ручкою	шт	89	<u>9151.42</u> -	<u>-</u> -	814476	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
175	& С123-236-4-1-П варіант 14	Двері МПО ДВ-2, 1,3*2,43м із замком та ручкою	шт	9	<u>9189.08</u> -	<u>-</u> -	82702	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
176	& С123-236-4-1-П варіант 15	Двері МПО ДВ-3, 1,6*2,2м із замком та ручкою	шт	4	<u>15937.60</u> -	<u>-</u> -	63750	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
177	& С123-236-4-1-П варіант 16	Двері МПО ДВ-4, 1,2*2,43м із замком та ручкою	шт	9	<u>8758.33</u> -	<u>-</u> -	78825	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
178	КБ10-21-1 Застос.	Установлення залізних виробів фрамужних (доводчик на вхідні двері ДВ-3, прим.8)	100шт	0,04	<u>10289.72</u> 10289,72	<u>-</u> -	412	412	<u>-</u> -	<u>118.9700</u> -	<u>4.76</u> -
179	С111-961 варіант 1	Дотягувач GEZE 2000 Білий х Без фіксації	шт	4	<u>2381.43</u> -	<u>-</u> -	9526	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
180	& С114-98-1-А варіант 2	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	бал	63	<u>274.88</u> -	<u>-</u> -	17317	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
181	С188888-4 варіант 1	Дюбель рамний з універсальним шурупом 10х100мм Frulsider	шт	956	<u>43.55</u> -	<u>-</u> -	41634	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
182	КБ10-96-2	ДВЕРІ МЕТАЛЕВІ ТА ПРОТИПОЖЕЖНІ Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	1,98	<u>24285.23</u> 20954,73	<u>1509.63</u> 338,83	48085	41490	<u>2989</u> 671	<u>270.7330</u> 3,5100	<u>536.05</u> 6,95
183	& С121-251-13 варіант 6	Н2=1,15 Д-7Пр, 1,1*2,1м, Двері металеві протипожежні EI30 т.5мм, утеплені,з декоративними накладками, у комплекті з замком та ручкою	шт	27	<u>10167.64</u> -	<u>-</u> -	274526	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
184	& С121-251-13 варіант 7	Д-7Л, 1,1*2,1м, Двері металеві протипожежні EI30 т.5мм, утеплені,з декоративними накладками, у комплекті з замком та ручкою	шт	19	<u>10167.64</u> -	<u>-</u> -	193185	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
185	& C121-251-13 варіант 8	Д-10Л, 1,0*2,1м, Двері вхідні металеві протипожежні EI60 т.5мм, утеплені, з декоративними накладками, у комплекті з замком та ручкою	шт	2	<u>9462.39</u> -	<u>-</u> -	18925	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
186	& C121-251-13 варіант 9	Д-10Пр, 1,0*2,1м, Двері металеві протипожежні EI30 т.5мм, утеплені, з декоративними накладками, у комплекті з замком та ручкою	шт	35	<u>8656.39</u> -	<u>-</u> -	302974	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
187	& C121-251-13 варіант 10	Д-11, 1,0*2,1м, Двері металеві протипожежні EI60 т.5мм, утеплені, "антипаніка" у комплекті з замком та ручкою	шт	2	<u>10369.14</u> -	<u>-</u> -	20738	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
188	& C121-251-13 варіант 11	Д-12, 0,9*1,9м, Двері металеві індивідуального виготовлення у комплекті з замком та ручкою	шт	1	<u>8555.64</u> -	<u>-</u> -	8556	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
189	& C121-251-13 варіант 12	Д-14, 0,9*1,6м, Двері вхідні металеві індивідуального виготовлення, EI60, утеплені, у комплекті з замком та ручкою	шт	4	<u>8152.64</u> -	<u>-</u> -	32611	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
190	& C121-251-13 варіант 14	Д-15, 2,0*1,2м, Двері захисно-герметичні ДУ-III (ТУ У 25.1-38587375-001:2016)	шт	1	<u>116628.47</u> -	<u>-</u> -	116628	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
191	КР20-37-2	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 50 см2	100м	4,729	<u>1246.43</u> 1246,43	<u>-</u> -	5894	5894	<u>-</u> -	<u>18.2600</u> -	<u>86.35</u> -
192	& C114-98-1-А варіант 2	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	бал	94,6	<u>274.88</u> -	<u>-</u> -	26004	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
193	КБ10-26-3	ДВЕРІ МІЖКІМНАТНІ ДЕРЕВ'ЯНІ Установлення дверних блоків у перегородках і дерев'яних нерублених стінах, площа прорізу до 3 м2	100м2	8,6	<u>13512.52</u> 12708,10	<u>-</u> -	116208	109290	<u>-</u> -	<u>181.7000</u> -	<u>1562.62</u> -
194	К536111-301 варіант 4	Д-8Л, 1,0*2,1м, Блоки дверні МДФ з налічниками, доборами та замками з ручкою	шт	69	<u>5123.83</u> -	<u>-</u> -	353544	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
195	К536111-301 варіант 9	Д-8Л, 1,0*2,1м, Блоки дверні МДФ з налічниками, доборами та замками з ручкою та вентиляційним отвором 0,025м2 (прим.5)	шт	40	<u>5123.83</u> -	<u>-</u> -	204953	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
196	К536111-301 варіант 7	Д-8Пр, 1,0*2,1м, Блоки дверні МДФ з налічниками, доборами, замками з ручкою та вентиляційним отвором 0,025м2 (прим.5)	шт	41	<u>5123.83</u> -	<u>-</u> -	210077	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
197	К536111-301 варіант 8	Д-8Пр, 1,0*2,1м, Блоки дверні МДФ з налічниками, доборами, замками з ручкою	шт	91	<u>5123.83</u> -	<u>-</u> -	466269	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
198	К536111-301 варіант 3	Д-9Л, 0,9*2,1м, Блоки дверні МДФ з налічниками, доборами та замком і ручкою	шт	97	<u>5123.83</u> -	<u>-</u> -	497012	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
199	K536111-301 варіант 6	Д-9Пр, 0,9*2,1м, Блоки дверні МДФ з налічниками, доборами та замком і ручкою	шт	90	<u>5123.83</u> -	<u>-</u> -	461145	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 10					6664804	240593	<u>23452</u> 7193		<u>3308.69</u> 81,18
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6664804 6400759 247786 141542 406,77 47346 6806346				

		Всього по розділу 10					6806346				
		Розділ 11. Підлоги									
		ПЕРШИЙ ПОВЕРХ НА ВІДМ.+0,000. СЕКЦІЯ 1 та СЕКЦІЯ 2 ===ТИП 1 - 37,24м2===									
200	KB11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,3724	<u>11407.92</u> 11284,11	<u>37.06</u> 30,93	4248	4202	<u>14</u> 12	<u>155.6000</u> 0,3996	<u>57.95</u> 0,15
201	& C111-283- 4-1 варіант 3	Плитка для підлог 30x30	м2	37,98	<u>315.17</u> -	<u>-</u> -	11970	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
202	& C111-2П варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	5,59	<u>37.72</u> -	<u>-</u> -	211	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
203	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	15,1	<u>65.28</u> -	<u>-</u> -	986	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
204	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 ===ТИП 2 - 106,6м2===	кг	242,06	<u>8.03</u> -	<u>-</u> -	1944	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
205	KB12-20-3 Застос.	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	1,066	<u>920.32</u> 777,11	<u>74.13</u> 20,74	981	828	<u>79</u> 22	<u>10.9700</u> 0,2288	<u>11.69</u> 0,24
206	C111-1720 варіант 1	Плівка поліетиленова чорна 200мкм	м2	117,26	<u>9.05</u> -	<u>-</u> -	1061	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
207	KB26-35-2	Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі покриттів і перекриттів зверху	1 м3	15,99	<u>1097.48</u> 1088,08	<u>-</u> -	17549	17398	<u>-</u> -	<u>14.8300</u> -	<u>237.13</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	& С114-4-У-6-П варіант 1	Пінопласт R=25 кг/м3, t=100мм	м3	10,55	<u>2910,17</u> -	<u>-</u> -	30702	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
209	& С114-4-У-7-П варіант 1	Пінопласт R=25 кг/м3, t=50мм	м3	5,28	<u>3042,77</u> -	<u>-</u> -	16066	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
210	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,066	<u>9752,49</u> 3741,75	<u>95,73</u> 79,91	10396	3989	<u>102</u> 85	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>59,96</u> 1,1
211	КБ11-11-2 К=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до товщини 40мм)	100м2	1,066	<u>6321,25</u> 500,23	<u>98,82</u> 82,48	6738	533	<u>105</u> 88	<u>7,5200</u> 1,0656	<u>8,02</u> 1,14
212	КБ6-11-11	Н1=4 Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	0,076	<u>1329,90</u> 934,92	<u>264,51</u> 59,37	101	71	<u>20</u> 5	<u>13,5300</u> 0,6150	<u>1,03</u> 0,05
213	& С124-28-П	Сітка Вр1 3мм 150х150мм	м2	117,26	<u>24,76</u> -	<u>-</u> -	2903	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
214	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	1,066	<u>11407,92</u> 11284,11	<u>37,06</u> 30,93	12161	12029	<u>40</u> 33	<u>155,6000</u> 0,3996	<u>165,87</u> 0,43
215	& С111-283-4-1 варіант 3	Плитка для підлог 30х30	м2	108,73	<u>315,17</u> -	<u>-</u> -	34268	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
216	& С111-2П варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	15,99	<u>37,72</u> -	<u>-</u> -	603	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
217	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	43,3	<u>65,28</u> -	<u>-</u> -	2827	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
218	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 ===ТИП 3 - 246,6м2===	кг	692,9	<u>8,03</u> -	<u>-</u> -	5564	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
219	КБ12-20-3 Застос.	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	2,466	<u>920,32</u> 777,11	<u>74,13</u> 20,74	2270	1916	<u>183</u> 51	<u>10,9700</u> 0,2288	<u>27,05</u> 0,56
220	С111-1720 варіант 1	Плівка поліетиленова чорна 200мкм	м2	271,26	<u>9,05</u> -	<u>-</u> -	2455	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
221	КБ26-35-2	Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі покриттів і перекриттів зверху	1 м3	36,99	<u>1097,48</u> 1088,08	<u>-</u> -	40596	40248	<u>-</u> -	<u>14,8300</u> -	<u>548,56</u> -
222	& С114-4-У-6-П варіант 1	Пінопласт R=25 кг/м3, t=100мм	м3	24,41	<u>2910,17</u> -	<u>-</u> -	71037	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
223	& С114-4-У-7-П варіант 1	Пінопласт R=25 кг/м3, t=50мм	м3	12,21	<u>3042,77</u> -	<u>-</u> -	37152	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	2,466	<u>9752.49</u> 3741,75	<u>95.73</u> 79,91	24050	9227	<u>236</u> 197	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>138.71</u> 2,55
225	КБ11-11-2 К=5	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до товщини 45мм)	100м2	2,466	<u>7901.57</u> 625,29	<u>123.53</u> 103,10	19485	1542	<u>305</u> 254	<u>9.4000</u> 1,3320	<u>23.18</u> 3,28
226	КБ6-11-11	Н1=5 Армування підстиляючих шарів і набетонки	т	0,176	<u>1329.90</u> 934,92	<u>264.51</u> 59,37	234	165	<u>47</u> 10	<u>13.5300</u> 0,6150	<u>2.38</u> 0,11
227	& С124-28-П	Сітка Вр1 3мм 150х150мм	м2	271,26	<u>24.76</u> -	<u>-</u> -	6716	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
228	КБ13-13-5	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь лаком ХС-76, перший шар	100м2	2,466	<u>625.19</u> 546,61	<u>78.43</u> 4,36	1542	1348	<u>193</u> 11	<u>6.6700</u> 0,0587	<u>16.45</u> 0,14
229	& С111-2П варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	36,99	<u>37.72</u> -	<u>-</u> -	1395	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
230	КБ11-39-2	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї КН-2	100м2	2,466	<u>4155.68</u> 3952,16	<u>6.18</u> 5,16	10248	9746	<u>15</u> 13	<u>55.7900</u> 0,0666	<u>137.58</u> 0,16
231	& С111-542-П	Лінолеум напівкомерційний, 23 класу	м2	251,53	<u>205.08</u> -	<u>-</u> -	51584	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
232	& С111-609-П варіант 1	Клей для лінолеуму, 0,625 кг/м2	кг	154,13	<u>110.80</u> -	<u>-</u> -	17078	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
233	КБ12-20-3 Застос.	===ТИП 4 - 239,1м2=== Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	2,391	<u>920.32</u> 777,11	<u>74.13</u> 20,74	2200	1858	<u>177</u> 50	<u>10.9700</u> 0,2288	<u>26.23</u> 0,55
234	С111-1720 варіант 1	Плівка поліетиленова чорна 200мкм	м2	263,01	<u>9.05</u> -	<u>-</u> -	2380	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
235	КБ26-35-2	Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі покриттів і перекриттів зверху	1 м3	35,87	<u>1097.48</u> 1088,08	<u>-</u> -	39367	39029	<u>-</u> -	<u>14.8300</u> -	<u>531.95</u> -
236	& С114-4-У-6-П варіант 1	Пінопласт R=25 кг/м3, t=100мм	м3	23,67	<u>2910.17</u> -	<u>-</u> -	68884	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
237	& С114-4-У-7-П варіант 1	Пінопласт R=25 кг/м3, t=50мм	м3	11,84	<u>3042.77</u> -	<u>-</u> -	36026	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
238	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	2,391	<u>9752.49</u> 3741,75	<u>95.73</u> 79,91	23318	8947	<u>229</u> 191	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>134.49</u> 2,47
239	КБ11-11-2 К=4,6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до товщини 43мм)	100м2	2,391	<u>7269.44</u> 575,26	<u>113.65</u> 94,86	17381	1375	<u>272</u> 227	<u>8.6480</u> 1,2254	<u>20.68</u> 2,93
		Н1=4,6									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
240	КБ6-11-11	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	0,171	<u>1329.90</u> 934,92	<u>264.51</u> 59,37	227	160	<u>45</u> 10	<u>13.5300</u> 0,6150	<u>2.31</u> 0,11
241	& С124-28-П	Сітка Вр1 3мм 150х150мм	м2	263,01	<u>24.76</u> -	<u>-</u> -	6512	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
242	КБ13-13-5	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь лаком ХС-76, перший шар	100м2	2,391	<u>625.19</u> 546,61	<u>78.43</u> 4,36	1495	1307	<u>188</u> 10	<u>6.6700</u> 0,0587	<u>15.95</u> 0,14
243	& С111-2П варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	35,87	<u>37.72</u> -	<u>-</u> -	1353	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
244	КБ11-39-2	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї КН-2	100м2	2,391	<u>4155.68</u> 3952,16	<u>6.18</u> 5,16	9936	9450	<u>15</u> 12	<u>55.7900</u> 0,0666	<u>133.39</u> 0,16
245	& С111-542-П варіант 1	Лінолеум комерційний, 31 класу	м2	243,88	<u>205.08</u> -	<u>-</u> -	50015	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
246	& С111-609-П варіант 1	Клей для лінолеуму, 0,625 кг/м2	кг	149,44	<u>110.80</u> -	<u>-</u> -	16558	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
247	КБ12-20-3 Застос.	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,621	<u>920.32</u> 777,11	<u>74.13</u> 20,74	572	483	<u>46</u> 13	<u>10.9700</u> 0,2288	<u>6.81</u> 0,14
248	С111-1720 варіант 1	Плівка поліетиленова чорна 200мкм	м2	68,31	<u>9.05</u> -	<u>-</u> -	618	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
249	КБ26-35-2	Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі покриттів і перекриттів зверху	1 м3	9,32	<u>1097.48</u> 1088,08	<u>-</u> -	10229	10141	<u>-</u> -	<u>14.8300</u> -	<u>138.22</u> -
250	& С114-4-У-6-П варіант 1	Пінопласт R=25 кг/м3, t=100мм	м3	6,15	<u>2910.17</u> -	<u>-</u> -	17898	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
251	& С114-4-У-7-П варіант 1	Пінопласт R=25 кг/м3, t=50мм	м3	3,07	<u>3042.77</u> -	<u>-</u> -	9341	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
252	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,621	<u>9752.49</u> 3741,75	<u>95.73</u> 79,91	6056	2324	<u>59</u> 50	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>34.93</u> 0,64
253	КБ11-11-2 К=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до товщини 40мм)	100м2	0,621	<u>6321.25</u> 500,23	<u>98.82</u> 82,48	3925	311	<u>61</u> 51	<u>7.5200</u> 1,0656	<u>4.67</u> 0,66
254	КБ6-11-11	Н1=4 Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	0,044	<u>1329.90</u> 934,92	<u>264.51</u> 59,37	59	41	<u>12</u> 3	<u>13.5300</u> 0,6150	<u>0.6</u> 0,03
255	& С124-28-П	Сітка Вр1 3мм 150х150мм	м2	68,31	<u>24.76</u> -	<u>-</u> -	1691	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
256	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,621	<u>11407.92</u> 11284,11	<u>37.06</u> 30,93	7084	7007	<u>23</u> 19	<u>155.6000</u> 0,3996	<u>96.63</u> 0,25
257	& С111-283-4-1 варіант 3	Плитка для підлог 30х30	м2	63,34	<u>315.17</u> -	<u>-</u> -	19963	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
258	& С111-2П варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	9,32	<u>37.72</u> -	<u>-</u> -	352	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
259	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	25,2	<u>65.28</u> -	<u>-</u> -	1645	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
260	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 ===ТИП 6 - 57,2м2===	кг	403,65	<u>8.03</u> -	<u>-</u> -	3241	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
261	КБ12-20-3 Застос.	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,572	<u>920.32</u> 777,11	<u>74.13</u> 20,74	526	445	<u>42</u> 12	<u>10.9700</u> 0,2288	<u>6.27</u> 0,13
262	С111-1720 варіант 1	Плівка поліетиленова чорна 200мкм	м2	62,92	<u>9.05</u> -	<u>-</u> -	569	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
263	КБ26-35-2	Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі покриттів і перекриттів зверху	1 м3	8,58	<u>1097.48</u> 1088,08	<u>-</u> -	9416	9336	<u>-</u> -	<u>14.8300</u> -	<u>127.24</u> -
264	& С114-4-У-6-П варіант 1	Пінопласт R=25 кг/м3, t=100мм	м3	5,66	<u>2910.17</u> -	<u>-</u> -	16472	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
265	& С114-4-У-7-П варіант 1	Пінопласт R=25 кг/м3, t=50мм	м3	2,83	<u>3042.77</u> -	<u>-</u> -	8611	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
266	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,572	<u>9752.49</u> 3741,75	<u>95.73</u> 79,91	5578	2140	<u>55</u> 46	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>32.18</u> 0,59
267	КБ11-11-2 K=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до товщини 40мм)	100м2	0,572	<u>6321.25</u> 500,23	<u>98.82</u> 82,48	3616	286	<u>57</u> 47	<u>7.5200</u> 1,0656	<u>4.3</u> 0,61
268	КБ6-11-11	Н1=4 Армування підстиляючих шарів і набетонки	т	0,041	<u>1329.90</u> 934,92	<u>264.51</u> 59,37	55	38	<u>11</u> 2	<u>13.5300</u> 0,6150	<u>0.55</u> 0,03
269	& С124-28-П	Сітка Вр1 3мм 150х150мм	м2	62,92	<u>24.76</u> -	<u>-</u> -	1558	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
270	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,572	<u>11407.92</u> 11284,11	<u>37.06</u> 30,93	6525	6455	<u>21</u> 18	<u>155.6000</u> 0,3996	<u>89</u> 0,23
271	& С111-283-4-1 варіант 3	Плитка для підлог 30х30	м2	58,34	<u>315.17</u> -	<u>-</u> -	18387	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
272	& C111-2П варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	8,58	<u>37.72</u>	<u>-</u>	324	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
273	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	23,2	<u>65.28</u>	<u>-</u>	1514	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
274	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	371,8	<u>8.03</u>	<u>-</u>	2986	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		ТИПОВІ ПОВЕРХИ НА ВІДМ.+3,000..+24, 000. СЕКЦІЯ 1 та СЕКЦІЯ 2 ===ТИП 7 - 140,8м2===			-	-			-	-	-
275	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	1,408	<u>11407.92</u> <u>11284,11</u>	<u>37.06</u> <u>30,93</u>	16062	15888	<u>52</u> <u>44</u>	<u>155.6000</u> <u>0,3996</u>	<u>219.08</u> <u>0,56</u>
276	& C111-283- 4-1 варіант 3	Плитка для підлог 30х30	м2	143,62	<u>315.17</u>	<u>-</u>	45265	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
277	& C111-2П варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	21,12	<u>37.72</u>	<u>-</u>	797	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
278	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	57,2	<u>65.28</u>	<u>-</u>	3734	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
279	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	915,2	<u>8.03</u>	<u>-</u>	7349	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		===ТИП 8 - 591,84м2===			-	-			-	-	-
280	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	5,9184	<u>11407.92</u> <u>11284,11</u>	<u>37.06</u> <u>30,93</u>	67517	66784	<u>219</u> <u>183</u>	<u>155.6000</u> <u>0,3996</u>	<u>920.9</u> <u>2,36</u>
281	& C111-283- 4-1 варіант 3	Плитка для підлог 30х30	м2	603,68	<u>315.17</u>	<u>-</u>	190262	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
282	& C111-2П варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	88,78	<u>37.72</u>	<u>-</u>	3349	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
283	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	240,3	<u>65.28</u>	<u>-</u>	15687	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
284	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	3846,96	<u>8.03</u>	<u>-</u>	30891	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		===ТИП 9 - 2143,9м2===			-	-			-	-	-
285	КБ12-20-3 Застос.	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	21,439	<u>920.32</u> <u>777,11</u>	<u>74.13</u> <u>20,74</u>	19731	16660	<u>1589</u> <u>445</u>	<u>10.9700</u> <u>0,2288</u>	<u>235.19</u> <u>4,91</u>
286	C111-1720 варіант 1	Плівка поліетиленова чорна 200мкм	м2	2358,29	<u>9.05</u>	<u>-</u>	21343	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
287	КБ26-35-2	Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі покриттів і перекриттів зверху	1 м3	42,88	<u>1097.48</u> <u>1088,08</u>	<u>-</u>	47060	46657	<u>-</u>	<u>14.8300</u>	<u>635.91</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
288	& С114-4-У-8-П варіант 1	Пінопласт R=25 кг/м3, t=20мм	м3	42,45	<u>3501,77</u> -	<u>-</u> -	148650	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
289	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	21,439	<u>9752,49</u> 3741,75	<u>95,73</u> 79,91	209084	80219	<u>2052</u> 1713	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>1205,94</u> 22,13
290	КБ11-11-2 К=7	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до товщини 55мм)	100м2	21,439	<u>11062,19</u> 875,40	<u>172,94</u> 144,35	237162	18768	<u>3708</u> 3095	<u>13.1600</u> 1,8648	<u>282,14</u> 39,98
291	КБ6-11-11	Н1=7 Армування підстиляючих шарів і набетонки	т	1,533	<u>1329,90</u> 934,92	<u>264,51</u> 59,37	2039	1433	<u>405</u> 91	<u>13.5300</u> 0,6150	<u>20,74</u> 0,94
292	& С124-28-П	Сітка Вр1 3мм 150х150мм	м2	2358,29	<u>24,76</u> -	<u>-</u> -	58391	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
293	КБ13-13-5	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь лаком ХС-76, перший шар	100м2	21,439	<u>625,19</u> 546,61	<u>78,43</u> 4,36	13403	11719	<u>1681</u> 93	<u>6.6700</u> 0,0587	<u>143</u> 1,26
294	& С111-2П варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	321,59	<u>37,72</u> -	<u>-</u> -	12130	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
295	КБ11-39-2	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї КН-2	100м2	21,439	<u>4155,68</u> 3952,16	<u>6,18</u> 5,16	89094	84730	<u>132</u> 111	<u>55.7900</u> 0,0666	<u>1196,08</u> 1,43
296	& С111-542-П	Лінолеум напівкомерційний, 23 класу	м2	2186,78	<u>205,08</u> -	<u>-</u> -	448465	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
297	& С111-609-П варіант 1	Клей для лінолеуму, 0,625 кг/м2	кг	1339,94	<u>110,80</u> -	<u>-</u> -	148465	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
298	КБ12-20-3 Застос.	====ТИП 10 - 1970,8м2==== Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	19,708	<u>920,32</u> 777,11	<u>74,13</u> 20,74	18138	15315	<u>1461</u> 409	<u>10.9700</u> 0,2288	<u>216,2</u> 4,51
299	С111-1720 варіант 1	Плівка поліетиленова чорна 200мкм	м2	2167,88	<u>9,05</u> -	<u>-</u> -	19619	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
300	КБ26-35-2	Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі покриттів і перекриттів зверху	1 м3	39,42	<u>1097,48</u> 1088,08	<u>-</u> -	43263	42892	<u>-</u> -	<u>14.8300</u> -	<u>584,6</u> -
301	& С114-4-У-8-П варіант 1	Пінопласт R=25 кг/м3, t=20мм	м3	39,02	<u>3501,77</u> -	<u>-</u> -	136639	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
302	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	19,708	<u>9752,49</u> 3741,75	<u>95,73</u> 79,91	192202	73742	<u>1887</u> 1575	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>1108,58</u> 20,34
303	КБ11-11-2 К=6,6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до товщини 53мм) Н1=6,6	100м2	19,708	<u>10430,07</u> 825,38	<u>163,06</u> 136,10	205556	16267	<u>3214</u> 2682	<u>12.4080</u> 1,7582	<u>244,54</u> 34,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
304	КБ6-11-11	Армування підстилаючих шарів і набетонок	т	1,409	<u>1329.90</u> 934,92	<u>264.51</u> 59,37	1874	1317	<u>373</u> 84	<u>13.5300</u> 0,6150	<u>19.06</u> 0,87
305	& С124-28-П	Сітка Вр1 3мм 150х150мм	м2	2167,88	<u>24.76</u> -	<u>-</u> -	53677	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
306	КБ13-13-5	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь лаком ХС-76, перший шар	100м2	19,708	<u>625.19</u> 546,61	<u>78.43</u> 4,36	12321	10773	<u>1546</u> 86	<u>6.6700</u> 0,0587	<u>131.45</u> 1,16
307	& С111-2П варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	295,62	<u>37.72</u> -	<u>-</u> -	11151	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
308	КБ11-39-2	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї КН-2	100м2	19,708	<u>4155.68</u> 3952,16	<u>6.18</u> 5,16	81900	77889	<u>122</u> 102	<u>55.7900</u> 0,0666	<u>1099.51</u> 1,31
309	& С111-542-П варіант 1	Лінолеум комерційний, 31 класу	м2	2010,22	<u>205.08</u> -	<u>-</u> -	412256	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
310	& С111-609-П варіант 1	Клей для лінолеуму, 0,625 кг/м2	кг	1231,75	<u>110.80</u> -	<u>-</u> -	136478	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
311	КБ12-20-3 Застос.	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	5,192	<u>920.32</u> 777,11	<u>74.13</u> 20,74	4778	4035	<u>385</u> 108	<u>10.9700</u> 0,2288	<u>56.96</u> 1,19
312	С111-1720 варіант 1	Плівка поліетиленова чорна 200мкм	м2	571,12	<u>9.05</u> -	<u>-</u> -	5169	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
313	КБ26-35-2	Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі покриттів і перекриттів зверху	1 м3	10,38	<u>1097.48</u> 1088,08	<u>-</u> -	11392	11294	<u>-</u> -	<u>14.8300</u> -	<u>153.94</u> -
314	& С114-4-У-8-П варіант 1	Пінопласт R=25 кг/м3, t=20мм	м3	10,28	<u>3501.77</u> -	<u>-</u> -	35998	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
315	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	5,192	<u>9752.49</u> 3741,75	<u>95.73</u> 79,91	50635	19427	<u>497</u> 415	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>292.05</u> 5,36
316	КБ11-11-2 K=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до товщини 30мм)	100м2	5,192	<u>3160.63</u> 250,12	<u>49.41</u> 41,24	16410	1299	<u>257</u> 214	<u>3.7600</u> 0,5328	<u>19.52</u> 2,77
317	КБ6-11-11	Н1=2 Армування підстилаючих шарів і набетонок	т	0,371	<u>1329.90</u> 934,92	<u>264.51</u> 59,37	493	347	<u>98</u> 22	<u>13.5300</u> 0,6150	<u>5.02</u> 0,23
318	& С124-28-П	Сітка Вр1 3мм 150х150мм	м2	571,12	<u>24.76</u> -	<u>-</u> -	14141	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
319	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	5,192	<u>11407.92</u> 11284,11	<u>37.06</u> 30,93	59230	58587	<u>192</u> 161	<u>155.6000</u> 0,3996	<u>807.88</u> 2,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
320	& C111-283-4-1 варіант 3	Плитка для підлог 30x30	м2	529,58	<u>315.17</u> -	<u>-</u> -	166908	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
321	& C111-2П варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	77,88	<u>37.72</u> -	<u>-</u> -	2938	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
322	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	210,8	<u>65.28</u> -	<u>-</u> -	13761	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
323	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 ===ТИП 12 - 495,2м2===	кг	3374,8	<u>8.03</u> -	<u>-</u> -	27100	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
324	КБ12-20-3 Застос.	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	4,952	<u>920.32</u> 777,11	<u>74.13</u> 20,74	4557	3848	<u>367</u> 103	<u>10.9700</u> 0,2288	<u>54.32</u> 1,13
325	C111-1720 варіант 1	Плівка поліетиленова чорна 200мкм	м2	544,72	<u>9.05</u> -	<u>-</u> -	4930	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
326	КБ26-35-2	Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі покриттів і перекриттів зверху	1 м3	9,9	<u>2007.26</u> 1088,08	<u>-</u> -	19872	10772	<u>-</u> -	<u>14.8300</u> -	<u>146.82</u> -
327	& C114-4-У-8-П варіант 1	Пінопласт R=25 кг/м3, t=20мм	м3	9,8	<u>3501.77</u> -	<u>-</u> -	34317	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
328	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	4,952	<u>9752.49</u> 3741,75	<u>95.73</u> 79,91	48294	18529	<u>474</u> 396	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>278.55</u> 5,11
329	КБ11-11-2 K=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до товщини 30мм)	100м2	4,952	<u>3160.63</u> 250,12	<u>49.41</u> 41,24	15651	1239	<u>245</u> 204	<u>3.7600</u> 0,5328	<u>18.62</u> 2,64
330	КБ6-11-11	Н1=2 Армування підстилаючих шарів і набетонок	т	0,354	<u>1329.90</u> 934,92	<u>264.51</u> 59,37	471	331	<u>94</u> 21	<u>13.5300</u> 0,6150	<u>4.79</u> 0,22
331	& C124-28-П	Сітка Вр1 3мм 150x150мм	м2	544,72	<u>24.76</u> -	<u>-</u> -	13487	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
332	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	4,952	<u>11407.92</u> 11284,11	<u>37.06</u> 30,93	56492	55879	<u>184</u> 153	<u>155.6000</u> 0,3996	<u>770.53</u> 1,98
333	& C111-283-4-1 варіант 3	Плитка для підлог 30x30	м2	505,1	<u>315.17</u> -	<u>-</u> -	159192	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
334	& C111-2П варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	74,28	<u>37.72</u> -	<u>-</u> -	2802	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
335	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	201,1	<u>65.28</u> -	<u>-</u> -	13128	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
336	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	3218,8	<u>8.03</u> -	<u>-</u> -	25847	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 11					4850581	971015	<u>23886</u> 14052		<u>13713,88</u> 178,69
		Разом будівельні роботи, грн.					4850581				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3855680				
		всього заробітна плата, грн.					985067				
		Загальновиробничі витрати, грн.					557811				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1569,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					182730				
		Всього будівельні роботи, грн.					5408392				

		Всього по розділу 11					5408392				
		Розділ 12. Опорядження внутрішнє									
		СТЕЛІ									
		СТЕЛІ НАТЯЖНІ									
		1128,68+943,67+2253+537,99+51=4914,34м2									
337	КБ13-52-1	Гідрофобізація бетонних поверхонь	100м2	49,143	<u>339,17</u> 336,00	<u>3,17</u> 2,77	16668	16512	<u>156</u> 136	<u>4.1000</u> 0,0416	<u>201,49</u> 2,04
338	& С111-2П варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	737,15	<u>37,72</u> -	<u>-</u> -	27805	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
339	КБ15-76-1 Застос.	Улаштування каркасу підвісних стель (профіль, вставки, закладні під точку освітлення)	100м2	49,143	<u>9944,76</u> 9914,06	<u>3,09</u> 2,58	488715	487207	<u>152</u> 127	<u>139.9500</u> 0,0333	<u>6877,56</u> 1,64
340	КБ34-58-2 прим-но	Обклеювання склотканиною стелі в один шар (монтаж натяжної стелі-полотно)	100м2	49,143	<u>2539,27</u> 2539,27	<u>-</u> -	124787	124787	<u>-</u> -	<u>37.2000</u> -	<u>1828,12</u> -
341	& С111-1704-1 варіант 1	Комплект для влаштування натяжної стелі (полотно матове, профіль, 4кути, вставки, закладні під точку освітлення)	м2	4914,3	<u>140,00</u> -	<u>-</u> -	688002	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
342	КБ13-52-1	СТЕЛІ ПІДВІСНІ "АРМСТРОНГ" - 383,79м2 Гідрофобізація бетонних поверхонь	100м2	3,838	<u>339,17</u> 336,00	<u>3,17</u> 2,77	1302	1290	<u>12</u> 11	<u>4.1000</u> 0,0416	<u>15,74</u> 0,16
343	& С111-2П варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	57,57	<u>37,72</u> -	<u>-</u> -	2172	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
344	КБ15-76-1 K=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	3,838	<u>11432,93</u> 11401,17	<u>-</u> -	43880	43758	<u>-</u> -	<u>160.9425</u> -	<u>617,7</u> -
		H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
345	C1551-1-СП варіант 1	Стрижень закріплювальний L=250, 4 мм INDUSTRY	шт	307	<u>5.14</u> -	-	1578	-	-	-	-
346	C1551-1-СП варіант 6	Стрижень з загином L=250, 4 мм	шт	307	<u>5.14</u> -	-	1578	-	-	-	-
347	C1551-1-СП варіант 4	Підвіс пружинний Метелик INDUSTRY	шт	307	<u>12.28</u> -	-	3770	-	-	-	-
348	& C1-3081 варіант 2	T-профіль металевий основний напрямний KRAFT Nova T-24 3600x24 мм білий	м	364,6	<u>32.59</u> -	-	11882	-	-	-	-
349	& C1-3081 варіант 3	T-профіль металевий поперечний KRAFT Nova T-24 1200x24 мм білий	м	729,2	<u>29.78</u> -	-	21716	-	-	-	-
350	& C1-3081 варіант 4	T-профіль металевий поперечний KRAFT Nova T-24 600x24мм білий	м	364,6	<u>30.60</u> -	-	11157	-	-	-	-
351	& C1-3081 варіант 5	Кутик металевий пристінний KRAFT L 3000x19x24 мм білий	м	414,5	<u>30.60</u> -	-	12684	-	-	-	-
352	C1551-1-СП варіант 2	Дюбель 6_40	шт	1140	<u>0.76</u> -	-	864	-	-	-	-
353	КБ15-76-2 K=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	3,838	<u>1367.00</u> 1367,00	-	5247	5247	-	<u>19.2970</u> -	<u>74.06</u> -
354	& C10000- 10-B1 варіант 1	H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15 Плита підвісного потолка ЛАГУНА (600 X 600 MM) СТЕЛІ ФАРБОВАНІ ВОДОЕМУЛЬСІЙНИМИ СУМІШАМИ 373,68+417,46=791,14м2	м2	403	<u>141.06</u> -	-	56847	-	-	-	-
355	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	7,911	<u>3123.08</u> 3039,04	<u>1.03</u> 0,86	24707	24042	<u>8</u> 7	<u>42.9000</u> 0,0111	<u>339.38</u> 0,09
356	& C111-2П варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	118,67	<u>37.72</u> -	-	4476	-	-	-	-
357	& C111-359- 1-B1 варіант 1	Фарба акрилатна водоемульсійна, витрата 0,14л/м2 СТІНИ	л	110,8	<u>54.19</u> -	-	6004	-	-	-	-
358	КБ13-52-1	СТІНИ ФАРБОВАНІ ЕМАЛЛЮ 400+340=740м2 Гідрофобізація бетонних поверхонь	100м2	7,4	<u>339.17</u> 336,00	<u>3.17</u> 2,77	2510	2486	<u>24</u> 20	<u>4.1000</u> 0,0416	<u>30.34</u> 0,31
359	& C111-2П варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	111	<u>37.72</u> -	-	4187	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
360	КБ15-163-8	Просте фарбування стін колером олійним по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	7,4	<u>2286.10</u> 2186,83	<u>1.03</u> 0,86	16917	16183	<u>8</u> 6	<u>30.8700</u> 0,0111	<u>228.44</u> 0,08
361	& С111-359-1-П1	Фарба для бетонних підлог АК-11, 30 кг	кг	370	<u>100.49</u> -	<u>-</u> -	37181	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
362	КБ15-57-1	СТІНИ ФАРБОВАНІ ВОДОЕМУЛЬСІЙНИМИ СУМІШАМИ 3289,9+3193,65+6015,8+257,6=12756,95м2 Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	127,57	<u>13994.84</u> 10501,12	<u>297.13</u> 243,61	1785322	1339628	<u>37905</u> 31077	<u>146.5000</u> 3,7244	<u>18689.01</u> 475,12
363	С111-1891-1	Суміші сухі штукатурні МП-75	кг	255139	<u>9.75</u> -	<u>-</u> -	2487605	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
364	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	127,57	<u>5645.86</u> 5441,93	<u>4.12</u> 3,44	720242	694227	<u>526</u> 439	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>9799.93</u> 5,66
365	& С111-2П варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	1913,54	<u>37.72</u> -	<u>-</u> -	72179	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
366	С1555-101 варіант 1	Шпаклівка мінеральна Cerezit СТ 29	кг	22962,5	<u>11.79</u> -	<u>-</u> -	270728	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
367	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	127,57	<u>2776.61</u> 2699,71	<u>1.03</u> 0,86	354212	344402	<u>131</u> 110	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>4861.69</u> 1,42
368	& С111-2П варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	1913,54	<u>37.72</u> -	<u>-</u> -	72179	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
369	& С111-359-1-В1 варіант 1	Фарба акрилатна водоемульсійна, витрата 0,14л/м2	л	1786	<u>54.19</u> -	<u>-</u> -	96783	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
370	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	46,909	<u>934.81</u> 926,73	<u>2.06</u> 1,72	43851	43472	<u>97</u> 81	<u>12.3400</u> 0,0222	<u>578.86</u> 1,04
371	С111-1722 варіант 1	Плінтуси для підлог ПВХ	м	4737,8	<u>19.09</u> -	<u>-</u> -	90445	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
372	С188888-4 варіант 3	Дюбель пластиковий 6х40	шт	6989	<u>0.72</u> -	<u>-</u> -	5018	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
373	С113-1878 варіант 3	Шуруп 60х3,5мм	шт	6989	<u>0.56</u> -	<u>-</u> -	3914	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
374	КБ15-74-1	СТІНИ З ДЕКОРАТИВНОЮ ШТУКАТУРКОЮ 59+839=898м2 Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	100м2	8,98	<u>13321.09</u> 13296,11	<u>9.26</u> 7,73	119623	119399	<u>83</u> 69	<u>153.7300</u> 0,0999	<u>1380.5</u> 0,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
375	& C111-2П варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1913,99	<u>37,72</u>	-	72196	-	-	-	-
376	C111-2012-6 варіант 1	Штукатурка декоративна акрилова (камінцева) Ceresit CT 60	кг	3502,2	<u>53,41</u>	-	187053	-	-	-	-
377	КБ15-165-10	Поліпшене фарбування стін колером олійним по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	8,98	<u>3750,67</u> 3554,75	<u>1,03</u> 0,86	33681	31922	<u>9</u> 8	<u>50,1800</u> 0,0111	<u>450,62</u> 0,1
378	& C111-2П варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1913,99	<u>37,72</u>	-	72196	-	-	-	-
379	& C111-359- 1-B1 варіант 1	Фарба акрилатна водоемульсійна, витрата 0,14л/м2	л	125,7	<u>54,19</u>	-	6812	-	-	-	-
380	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	49,2	<u>635,30</u> 626,57	<u>1,03</u> 0,86	31257	30827	<u>51</u> 42	<u>8,6400</u> 0,0111	<u>425,09</u> 0,55
381	& C111-283- 4-1 варіант 2	Плитка для підлоги 30х30	м2	51,1	<u>317,21</u>	-	16209	-	-	-	-
382	& C111-2П варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	7,4	<u>37,72</u>	-	279	-	-	-	-
383	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	22,4	<u>65,28</u>	-	1462	-	-	-	-
384	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 СТІНИ ПЛИТКА КЕРАМІЧНА 2722,03м2	кг	255,74	<u>8,03</u>	-	2054	-	-	-	-
385	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	27,22	<u>21728,81</u> 10501,12	<u>297,13</u> 243,61	591458	285840	<u>8088</u> 6631	<u>146,5000</u> 3,7244	<u>3987,73</u> 101,38
386	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	27,22	<u>17902,73</u> 17011,02	<u>35,00</u> 29,21	487312	463040	<u>953</u> 795	<u>234,5700</u> 0,3774	<u>6385</u> 10,27
387	& C111-283- 4-1 варіант 2	Плитка для підлоги 30х30	м2	2749,25	<u>317,21</u>	-	872090	-	-	-	-
388	& C111-2П варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	408,3	<u>37,72</u>	-	15401	-	-	-	-
389	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	17693,2	<u>8,03</u>	-	142076	-	-	-	-
390	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	1105,1	<u>65,28</u>	-	72141	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
391	& C111-1851-11 варіант 1	Хрестики пластикові дистанційні Compass 2.5 мм 200 шт./уп	шт	11541	<u>0.05</u> -	<u>-</u> -	577	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
392	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	111,5	<u>635.30</u> 626,57	<u>1.03</u> 0,86	70836	69863	<u>115</u> 96	<u>8.6400</u> 0,0111	<u>963.36</u> 1,24
393	& C111-283-4-1 варіант 2	Плитка для підлоги 30х30	м2	116	<u>317.21</u> -	<u>-</u> -	36796	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
394	& C111-2П варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	16,7	<u>37.72</u> -	<u>-</u> -	630	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
395	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	50,8	<u>65.28</u> -	<u>-</u> -	3316	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
396	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	579,8	<u>8.03</u> -	<u>-</u> -	4656	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
ВНУТРІШНІ УКОСИ											
140,78+107,52+3,52+115,08+41,46=408,4м2 (арк.59)											
397	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса (укосів)	100м2	4,084	<u>21728.81</u> 10501,12	<u>297.13</u> 243,61	88740	42887	<u>1213</u> 995	<u>146.5000</u> 3,7244	<u>598.31</u> 15,21
398	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	17,633	<u>2099.58</u> 1545,18	<u>-</u> -	37022	27246	<u>-</u> -	<u>20.2700</u> -	<u>357.42</u> -
399	КР12-49-7	Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці (укосів)	100м2	4,084	<u>9528.56</u> 9312,87	<u>1.03</u> 0,86	38915	38034	<u>4</u> 4	<u>118.5900</u> 0,0111	<u>484.32</u> 0,05
400	& C111-2П варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	61,26	<u>37.72</u> -	<u>-</u> -	2311	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
401	& C111-359-1-B1 варіант 1	Фарба акрилатна водоемульсійна, витрата 0,14л/м2	л	57,2	<u>54.19</u> -	<u>-</u> -	3100	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 12							10629313	4252299	<u>49535</u> 40654		<u>59174.67</u> 617,26
Разом будівельні роботи, грн.							10629313				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							6327479				
всього заробітна плата, грн.							4292953				
Загальновиробничі витрати, грн.							2477142				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							7166,77				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							834140				
Всього будівельні роботи, грн.							13106455				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 12					13106455				
		Розділ 13. Зовнішнє оздоблення									
		Риштування									
402	КБ8-36-1	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для мурування облицювання	100м2 вп	19,246	<u>7374.16</u> 3059,49	<u>-</u> -	141923	58883	<u>-</u> -	<u>45.4200</u> -	<u>874.15</u> -
403	КБ8-36-4 К=2,925	Додавати на кожні наступні 4 м висоти зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих (до висоти 27,7м)	100м2 вп	19,246	<u>1341.76</u> 1341,76	<u>-</u> -	25824	25824	<u>-</u> -	<u>19.9193</u> -	<u>383.37</u> -
		Н1=2,925 ЗОВНІШНІ УКОСИ _____									
404	КБ15-183-1	108,75+65,83+1,76=176,3м2 /арк.60/ Декоративне штукатурення фасадів	100м2	1,763	<u>20005.00</u> 18959,13	<u>-</u> -	35269	33425	<u>-</u> -	<u>231.3500</u> -	<u>407.87</u> -
405	С111-2014-4	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16	кг	30	<u>75.31</u> -	<u>-</u> -	2259	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
406	С1555-302	Скловітка фасадна армуюча Polimin	м2	202,7	<u>24.91</u> -	<u>-</u> -	5049	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
407	С111-2012-2	Штукатурка декоративна (короїд) Ceresit СТ 35	кг	476	<u>18.68</u> -	<u>-</u> -	8892	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
408	КБ15-183-2	Дисперсійне фарбування фасаду	100м2	1,763	<u>14323.13</u> 13619,86	<u>-</u> -	25252	24012	<u>-</u> -	<u>168.5000</u> -	<u>297.07</u> -
409	С111-2014-4	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16	кг	30	<u>75.31</u> -	<u>-</u> -	2259	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
410	С1550-30	Акрилова фарба Ceresit СТ 42	кг	88,5	<u>163.37</u> -	<u>-</u> -	14458	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
411	КБ15-78-1 Застос.	КОЛОНИ, ПЛИТИ, РИГЕЛІ t=150мм /арк.58/ Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі (ззовні колони, плити, ригелі)	100 м2	11,23	<u>36135.83</u> 33775,62	<u>-</u> -	405805	379300	<u>-</u> -	<u>417.8600</u> -	<u>4692.57</u> -
412	& С114-4-У-1-П	Плити мінераловатні R=145кг/м3, t=150мм	м3	180,2	<u>4450.64</u> -	<u>-</u> -	802005	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
413	& С111-2П варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	168,5	<u>37.72</u> -	<u>-</u> -	6356	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
414	С111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	13476	<u>14.03</u> -	<u>-</u> -	189068	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
415	C1555-303	Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції	100шт	90,74	<u>509.43</u>	-	46226	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
416	C1555-302	Скловітка фасадна армуюча Polimin	м2	1291,5	<u>24.91</u>	-	32171	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
417	C111-2014-4	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16	кг	190,91	<u>75.31</u>	-	14377	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
418	C111-2012-2	Штукатурка декоративна (короїд) Ceresit СТ 35	кг	3032,1	<u>18.68</u>	-	56640	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
419	C1550-30	Акрилова фарба Ceresit СТ 42	кг	563,7	<u>163.37</u>	-	92092	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		СТІНИ ГАЗОБЕТОННІ, ПАРАПЕТИ, ВЕНТШАХТИ,ДИМОХОДИ - t=100мм /арк.58/									
420	КБ15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	37,36	<u>36135.83</u> <u>33775,62</u>	-	1350035	1261857	-	<u>417.8600</u>	<u>15611.25</u>
						-			-	-	-
421	& C114-4-У- 2-П	Плити мінераловатні R=145кг/м3, t=100мм	м3	399,8	<u>4450.64</u>	-	1779366	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
422	& C111-2П варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	560,4	<u>37.72</u>	-	21138	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
423	C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	44832	<u>14.03</u>	-	628993	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
424	C1555-303	Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції	100шт	301,87	<u>509.43</u>	-	153782	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ФАРБУВАННЯ ФАСАДУ БЕЗ УТЕПЛЕННЯ - 5274,11-3929=1345,11м2 /арк.58/									
425	КБ15-183-1	Декоративне штукатурення фасадів	100м2	13,451	<u>20005.00</u> <u>18959,13</u>	-	269087	255019	-	<u>231.3500</u>	<u>3111.89</u>
						-			-	-	-
426	C111-2014-4	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16	кг	228,7	<u>75.31</u>	-	17223	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
427	C1555-302	Скловітка фасадна армуюча Polimin	м2	1546,9	<u>24.91</u>	-	38533	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
428	C111-2012-2	Штукатурка декоративна (короїд) Ceresit СТ 35	кг	3631,8	<u>18.68</u>	-	67842	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
429	КБ15-183-2	Дисперсійне фарбування фасаду	100м2	13,451	<u>14323.13</u> <u>13619,86</u>	-	192660	183201	-	<u>168.5000</u>	<u>2266.49</u>
						-			-	-	-
430	C111-2014-4	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16	кг	228,7	<u>75.31</u>	-	17223	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
431	C1550-30	Акрилова фарба Ceresit СТ 42	кг	675,2	<u>163.37</u>	-	110307	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
432	КБ9-61-13	КОРОБИ ДЛЯ ОБЛАДНАННЯ КОНДИЦІОНУВАННЯ <i>Монтаж коробів для обладнання кондиціонерів на фасаді (Монтаж кронштейнів і підвісок стін та склепінь, заслінок і обрамлень вікон, амбразур, пальників і форсунок перерізом до 0,5 м2)</i>	м	2,002	<u>4869.47</u> 4261,33	<u>244.53</u> 42,97	9749	8531	<u>490</u> 86	<u>58.0800</u> 0,4496	<u>116.28</u> 0,9
433	& C1630- 115-1 варіант 2	Фасадний кошик для кондиціонера PR 1250	шт	143	<u>2353.12</u> -	<u>-</u> -	336496	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
434	& C188888- 8-1	Дюбель рамний з універсальним шурупом 10x200 мм Friulsider	шт	572	<u>71.09</u> -	<u>-</u> -	40663	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 13					6939022	2230052	<u>490</u> 86		<u>27760.94</u> 0,9
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6939022				
		-----					4708480				
							2230138				
							1206035				
							3331,42				
							387744				
							8145057				
		Всього по розділу 13					8145057				
		Розділ 14. Огородження									
		Арк.32-36									
		ОГОРОДЖЕННЯ СХОДОВИХ МАРШІВ									
		Ос-1 (36шт.), Ос-2 (2шт.)									
435	КБ7-60-1	Установлення металевої огорожі з поручнями	100м	1,115	<u>21335.52</u> 19528,02	<u>289.64</u> 10,88	23789	21774	<u>323</u> 12	<u>252.3000</u> 0,1450	<u>281.31</u> 0,16
436	C121-650	Огорожа сходових прорізів, сходові марші, пожежні сходи	т	1,597	<u>79561.60</u> -	<u>-</u> -	127060	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
437	КБ46-25-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	100шт	7,44	<u>9703.37</u> 4428,54	<u>2733.33</u> 2261,95	72193	32948	<u>20336</u> 16829	<u>55.6000</u> 31,9308	<u>413.66</u> 237,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
438	КБ46-25-17 K=13	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 20 мм (до глибини 70мм)	100шт	-7,44	<u>2700.11</u> 652,33	<u>407.07</u> 336,87	-20089	-4853	<u>-3029</u> -2506	<u>8.1900</u> 4,7554	<u>-60.93</u> -35,38
439	КБ6-11-1	Н1=13 Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м (REDIBOLT-B Анкер 8x60/M6/25 болт цж)	т	0,016	<u>23875.48</u> 23610,97	<u>264.51</u> 59,37	382	378	<u>4</u> 1	<u>333.3000</u> 0,6150	<u>5.33</u> 0,01
440	C113-2122 варіант 1	Анкер розпірний 10x120 мм EXPERT FIX	шт	744	<u>21.60</u> -	<u>-</u> -	16070	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
441	КБ7-60-4	ОГОРОДЖЕННЯ ЛОДЖІЙ Ол-1 - Ол-7 (арк.36, 102шт.) Установлення металевої огорожі без поручня	100м	3,42	<u>6222.91</u> 4415,41	<u>289.64</u> 10,88	21282	15101	<u>991</u> 37	<u>60.1800</u> 0,1450	<u>205.82</u> 0,5
442	C121-650	Огорожа сходових прорізів, сходові марші, пожежні сходи	т	5,215	<u>79561.60</u> -	<u>-</u> -	414914	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
443	КБ46-25-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	100шт	13,68	<u>9703.37</u> 4428,54	<u>2733.33</u> 2261,95	132742	60582	<u>37392</u> 30943	<u>55.6000</u> 31,9308	<u>760.61</u> 436,81
444	КБ46-25-17 K=13	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 20 мм (до глибини 70мм)	100шт	-13,68	<u>2700.11</u> 652,33	<u>407.07</u> 336,87	-36938	-8924	<u>-5569</u> -4608	<u>8.1900</u> 4,7554	<u>-112.04</u> -65,05
445	КБ46-26-1	Н1=13 Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	100шт	4,4	<u>12169.63</u> 5953,84	<u>3666.66</u> 3034,32	53546	26197	<u>16133</u> 13351	<u>74.7500</u> 42,8340	<u>328.9</u> 188,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
446	КБ46-26-17 K=13	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 20 мм (до глибини 70мм)	100шт	-4,4	<u>3637,15</u> 1232,19	<u>761,62</u> 630,27	-16003	-5422	<u>-3351</u> -2773	<u>15.4700</u> 8,8972	<u>-68,07</u> -39,15
447	КБ6-11-1	H1=13 Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м (REDIBOLT-B Анкер 8x60/M6/25 болт цж)	т	0,038	<u>23875,48</u> 23610,97	<u>264,51</u> 59,37	907	897	<u>10</u> 2	<u>333.3000</u> 0,6150	<u>12,67</u> 0,02
448	C113-2122 варіант 6	Анкерний болт 8x60	шт	1808	<u>6,57</u> -	<u>-</u> -	11879	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
449	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	1,825	<u>11872,42</u> 7527,46	<u>1,03</u> 0,86	21667	13738	<u>2</u> 2	<u>106.2600</u> 0,0111	<u>193,92</u> 0,02
Разом прямі витрати по розділу 14							823401	152416	<u>63242</u> 51290		<u>1961,18</u> 723,98
Разом будівельні роботи, грн.							823401				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							607743				
всього заробітна плата, грн.							203706				
Загальновиробничі витрати, грн.							113851				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							322,21				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							37505				
Всього будівельні роботи, грн.							937252				
Всього по розділу 14							937252				
Розділ 15. Ганки та пандуси											
Арк.37-38											
450	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,291	<u>12083,83</u> 11962,17	<u>37,06</u> 30,93	3516	3481	<u>11</u> 9	<u>164.9500</u> 0,3996	<u>48</u> 0,12
451	& C111-283-4-1 варіант 2	Плитка для підлоги 30x30	м2	29,68	<u>317,21</u> -	<u>-</u> -	9415	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
452	& С111-2П варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	4,4	<u>37,72</u>	<u>-</u>	166	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
453	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	189,2	<u>8,03</u>	<u>-</u>	1519	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
454	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	13,2	<u>65,28</u>	<u>-</u>	862	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
455	& С111-1851-11 варіант 1	Хрестики пластикові дистанційні Compass 2.5 мм 200 шт./уп	шт	210	<u>0,05</u>	<u>-</u>	11	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
456	КБ11-29-2 Застос.	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (тактильна плитка з рифами)	100м2	0,041	<u>12083,83</u> <u>11962,17</u>	<u>37,06</u> <u>30,93</u>	495	490	<u>2</u> <u>1</u>	<u>164.9500</u> <u>0,3996</u>	<u>6.76</u> <u>0,02</u>
457	С111-1726 варіант 2	Тактильні індикатори, рифи повздовжні Полоса 300х300х10мм	м2	0,27	<u>1011,63</u>	<u>-</u>	273	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
458	С111-1726 варіант 3	Тактильні індикатори, рифи типу зрізних конусів Конус 300х300х10мм	м2	3,81	<u>1011,63</u>	<u>-</u>	3854	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
459	& С111-2П варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,6	<u>37,72</u>	<u>-</u>	23	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
460	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	26,7	<u>8,03</u>	<u>-</u>	214	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
461	КБ11-43-1 Застос.	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2 (тактильна стрічка)	100м	0,063	<u>980,85</u> <u>978,79</u>	<u>2,06</u> <u>1,72</u>	62	62	<u>-</u> <u>-</u>	<u>12.8400</u> <u>0,0222</u>	<u>0.81</u> <u>-</u>
462	& С111-1726-П варіант 1	Тактильна стрічка на клейовій основі напрямна Т32-С 30х5	м	6,3	<u>92,21</u>	<u>-</u>	581	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
463	КБ7-60-4	ОГОРОДЖЕННЯ ПАНДУСУ ТА СХОДІВ (ГАНКУ) Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,468	<u>6222,91</u> <u>4415,41</u>	<u>289,64</u> <u>10,88</u>	2912	2066	<u>136</u> <u>5</u>	<u>60.1800</u> <u>0,1450</u>	<u>28.16</u> <u>0,07</u>
464	С121-393 варіант 3	Огородження h=900мм, нержавіюча сталь	пм	46,8	<u>2158,66</u>	<u>-</u>	101025	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
465	КБ46-25-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	100шт	1,88	<u>9703,37</u> <u>4428,54</u>	<u>2733,33</u> <u>2261,95</u>	18242	8326	<u>5139</u> <u>4252</u>	<u>55.6000</u> <u>31,9308</u>	<u>104,53</u> <u>60,03</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
466	КБ46-25-17 K=13	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 20 мм (до глибини 70мм)	100шт	-1,88	<u>2700.11</u> 652,33	<u>407.07</u> 336,87	-5076	-1226	<u>-765</u> -633	<u>8.1900</u> 4,7554	<u>-15.4</u> -8,94
467	КБ46-26-1	H1=13 Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	100шт	0,08	<u>12169.63</u> 5953,84	<u>3666.66</u> 3034,32	974	476	<u>293</u> 243	<u>74.7500</u> 42,8340	<u>5.98</u> 3,43
468	КБ46-26-17 K=13	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 20 мм (до глибини 70мм)	100шт	-0,08	<u>3637.15</u> 1232,19	<u>761.62</u> 630,27	-291	-99	<u>-61</u> -50	<u>15.4700</u> 8,8972	<u>-1.24</u> -0,71
469	КБ6-11-1	H1=13 Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м (REDIBOLT-B Анкер 8x60/M6/25 болт цж)	т	0,004	<u>23875.48</u> 23610,97	<u>264.51</u> 59,37	96	94	<u>2</u> -	<u>333.3000</u> 0,6150	<u>1.33</u> -
470	C111-1816 - 80x80x4(вуз ол)	Прокат штабовий із сталі марки Ст3сп, ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм	т	0,01	<u>57760.76</u> -	<u>-</u> -	578	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
471	C113-2122 варіант 1	Анкер розпирний 10x120 мм EXPERT FIX	шт	196	<u>21.60</u> -	<u>-</u> -	4234	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 15					143685	13670	<u>4757</u> 3827		<u>178.93</u> 54,02
		Разом будівельні роботи, грн.					143685				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					125258				
		всього заробітна плата, грн.					17497				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9837				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3253				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					153522				

		Всього по розділу 15					153522				
		Розділ 16. Козирьок									
		Арк.39-42									
		КР-2 (1шт.)									
472	КБ9-43-1 Застос.	Монтаж фахверка (м/к каркасу козирку КР-2)	т	0,205	<u>7447.70</u> 3178,89	<u>3572.45</u> 790,45	1527	652	<u>732</u> 162	<u>40.4800</u> 8,4152	<u>8.3</u> 1,73
473	C111-965 варіант 2	Труба металева квадратна 60х60х4	т	0,2046	<u>21964.73</u> -	<u>-</u> -	4494	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
474	C111-1804 варіант 4	Сталь листова, 6 мм	т	0,0004	<u>22599.62</u> -	<u>-</u> -	9	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
475	C124-57	Надбавки за зварювання каркасів просторових із листів, штабів, кутиків, швелерів та двотаврів	т	0,205	<u>5350.58</u> -	<u>-</u> -	1097	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
476	& C111-1846-3-Н варіант 2	ЕТКД Анкер М16х200/110 цб одноконус	шт	24	<u>71.02</u> -	<u>-</u> -	1704	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
477	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,075	<u>1338.37</u> 397,07	<u>78.43</u> 4,36	100	30	<u>6</u> -	<u>4.7800</u> 0,0587	<u>0.36</u> -
478	КБ13-26-6 Н1=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,075	<u>9769.60</u> 593,32	<u>106.18</u> 8,02	733	44	<u>8</u> 1	<u>7.2400</u> 0,1076	<u>0.54</u> 0,01
479	КБ10-53-1	Н1=2 Укладання по фермах прогонів із дошок	м3	0,12	<u>2158.25</u> 1497,82	<u>58.06</u> 13,03	259	180	<u>7</u> 2	<u>20.1700</u> 0,1350	<u>2.42</u> 0,02
480	C112-56	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, ІІ сорт	м3	0,12	<u>7563.74</u> -	<u>-</u> -	908	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
481	КБ9-42-1 Застос.	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,095	<u>6707.98</u> 3462,15	<u>2687.30</u> 708,47	637	329	<u>255</u> 67	<u>50.7200</u> 7,4522	<u>4.82</u> 0,71
482	& C111-1807-П варіант 2	Металочерепиця 0,5	м2	9,5	<u>423.36</u> -	<u>-</u> -	4022	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
483	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів із листової оцинкованої сталі	100м2	0,027	<u>9008.05</u> 8833,86	<u>174.19</u> 39,10	243	239	<u>4</u> 1	<u>132.8000</u> 0,4050	<u>3.59</u> 0,01
484	C111-1798 варіант 2	Сталь листова оцинкована, товщина 0,6 мм	т	0,013	<u>49861.56</u> -	<u>-</u> -	648	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
485	& C111-139-С варіант 2	Саморіз 5,5х38 мм	шт	135	<u>2,15</u> -	<u>-</u> -	290	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
486	КБ9-43-1 Застос.	КР-1 (1шт.) Монтаж фахверка (м/к каркасу козирку КР-1)	т	0,111	<u>7447,70</u> 3178,89	<u>3572,45</u> 790,45	827	353	<u>397</u> 88	<u>40,4800</u> 8,4152	<u>4,49</u> 0,93
487	C111-965 варіант 2	Труба металева квадратна 60х60х4	т	0,1102	<u>21964,73</u> -	<u>-</u> -	2421	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
488	C111-1804 варіант 4	Сталь листовая, 6 мм	т	0,0008	<u>22599,62</u> -	<u>-</u> -	18	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
489	C124-57	Надбавки за зварювання каркасів просторових із листів, штабів, кутиків, швелерів та двотаврів	т	0,111	<u>5350,58</u> -	<u>-</u> -	594	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
490	& C111-1846-3-Н варіант 3	Шпилька різьбова М16 х 440	шт	6	<u>85,11</u> -	<u>-</u> -	511	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
491	& C111-1848-4 варіант 1	DIN934 Гайка М16 10 цб	шт	12	<u>321,71</u> -	<u>-</u> -	3861	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
492	C118-68 варіант 1	Шайба плоска d=16 оцинкована (16.01 DIN 125)	шт	6	<u>3,26</u> -	<u>-</u> -	20	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
493	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,041	<u>1338,37</u> 397,07	<u>78,43</u> 4,36	55	16	<u>3</u> -	<u>4,7800</u> 0,0587	<u>0,2</u> -
494	КБ13-26-6 Н1=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,041	<u>9769,60</u> 593,32	<u>106,18</u> 8,02	401	24	<u>4</u> -	<u>7,2400</u> 0,1076	<u>0,3</u> -
495	КБ10-53-1	Н1=2 Укладання по фермах прогонів із дошок	м3	0,06	<u>2158,25</u> 1497,82	<u>58,06</u> 13,03	129	90	<u>3</u> 1	<u>20,1700</u> 0,1350	<u>1,21</u> 0,01
496	C112-56	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, ІІ сорт	м3	0,06	<u>7563,74</u> -	<u>-</u> -	454	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
497	КБ9-42-1 Застос.	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,039	<u>6707,98</u> 3462,15	<u>2687,30</u> 708,47	262	135	<u>105</u> 28	<u>50,7200</u> 7,4522	<u>1,98</u> 0,29
498	& C111-1807-П варіант 2	Металочерепиця 0,5	м2	3,9	<u>423,36</u> -	<u>-</u> -	1651	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
499	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів із листової оцинкованої сталі	100м2	0,012	<u>9008,05</u> 8833,86	<u>174,19</u> 39,10	108	106	<u>2</u> -	<u>132,8000</u> 0,4050	<u>1,59</u> -
500	C111-1798 варіант 2	Сталь листовая оцинкована, товщина 0,6 мм	т	0,006	<u>49861,56</u> -	<u>-</u> -	299	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
501	& C111-139- С варіант 2	Саморіз 5,5х38 мм	шт	128	<u>2.15</u> -	<u>-</u> -	275	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 16					28557	2198	<u>1526</u> 350		<u>29.8</u> 3,71
		Разом будівельні роботи, грн.					28557				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					24833				
		всього заробітна плата, грн.					2548				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1414				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					463				
		Всього будівельні роботи, грн.					29971				

		Всього по розділу 16					29971				
		Разом прямі витрати по кошторису					43906468	9630188	<u>569079</u> 301631		<u>130631.62</u> 4070,84
		Разом будівельні роботи, грн.					43906468				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					33707201				
		всього заробітна плата, грн.					9931819				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5627117				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					16052,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1868342				
		Всього будівельні роботи, грн.					49533585				

		Всього по кошторису					49533585				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					150754,84				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					11800161				

Склав інженер з ПКР І.В.Люта
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Максима Дія у м. Дніпрі
Без ПДВ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на влаштування системи блискавкозахисту
Багатоквартирний житловий будинок

Основа:
креслення (специфікації) № 797/2511-2022-Б3, арк.1-7

Кошторисна вартість 368,819 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,88965 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 64,181 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Блискавкозахист та заземлення									
1	КБ34-130-1	Продукція ТЗОВ "ФС Блискавкозахист" БЛИСКАВКОПРИЙМАЧ НА ВЕНТБЛОКАХ Улаштування блискавковідводу до опор висотою до 8,5 м	шт	22	<u>75.83</u> 75,83	- -	1668	1668	- -	<u>1.1400</u> -	<u>25.08</u> -
2	& С1545-547-1 варіант 1	H2=1,15 Блискавкоприймач для комину 1,5м, М-01/15	шт	20	<u>763.02</u> -	- -	15260	-	- -	- -	- -
3	& С1545-547-1 варіант 4	Щогла блискавкоприймача на тринозі 6,0м, М-05/60	шт	2	<u>11440.89</u> -	- -	22882	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КМ8-472-8	ПРОКЛАДАННЯ ЗАЗЕМЛЕННЯ НА ПОКРІВЛІ ТА СТИНАХ <i>Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм</i>	100 м	6,15	<u>6055.24</u> 1995,66	<u>291.96</u> 29,97	37240	12273	<u>1796</u> 184	<u>27.2000</u> 0,3312	<u>167.28</u> 2,04
5 & С111-1809-3 варіант 2	Дріт оцинкований для блискавкозахисту д.8мм (1мп=0,39кг), W-08/ST	м	615	<u>58.53</u> -	-	-	35996	-	-	-	-
6 & С111-1844-7 варіант 3	Затискач для дстержня д.16 та дроту (2пластини) оцинкований, С-042	шт.	20	<u>99.16</u> -	-	-	1983	-	-	-	-
7 & С111-1844-7 варіант 1	Тримач дроту металевий з дюбелем, Н-031	шт.	366	<u>59.62</u> -	-	-	21821	-	-	-	-
8 & С111-1844-8 варіант 1	Затискач контрольний оцинкований, С-031	шт.	12	<u>106.12</u> -	-	-	1273	-	-	-	-
9 & С1512-6-2 варіант 1	Коробка для фасадного контрольного з'єднання, К681	шт	12	<u>281.55</u> -	-	-	3379	-	-	-	-
10 & С111-1844-7 варіант 4	Тримач дроту пластиковий для плоского даху з заповненням бетону, Н-303	шт.	167	<u>48.62</u> -	-	-	8120	-	-	-	-
11 & С111-1844-7 варіант 5	Тримач дроту металевий з дюбелем, Н-033	шт.	4	<u>52.86</u> -	-	-	211	-	-	-	-
12 & С111-1844-5 варіант 1	Затискач хрестовий оцинкований (кріплення до забору покрівлі), С-021	шт.	20	<u>94.49</u> -	-	-	1890	-	-	-	-
13 & С111-1844-5 варіант 2	Клема фальцева металева, С-092	шт.	23	<u>112.93</u> -	-	-	2597	-	-	-	-
14 & С1546-57-П варіант 1	Антикорозійна паста (технічний вазелін), 0, 5кг, К-950	шт	1	<u>171.60</u> -	-	-	172	-	-	-	-
15	КМ8-472-6	ПРОКЛАДАННЯ ЗАЗЕМЛЕННЯ В ЗЕМЛІ ===Спуск полоси зі стін в траншею, 0,5h=== <i>Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2</i>	100 м	0,06	<u>5473.89</u> 1878,27	<u>365.24</u> 45,79	328	113	<u>22</u> 3	<u>25.6000</u> 0,4951	<u>1.54</u> 0,03
16 & С1110-170-2 варіант 1	Полоса оцинкована для блискавкозахисту 40х4 (1м.п.=1,29кг), W-40х4/ST	мп	6	<u>193.00</u> -	-	-	1158	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	& C111-1844-3 варіант 1	Тримач смуги металевий з дюбелем, Н-037	шт.	12	<u>52.38</u> -	<u>-</u> -	629	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& C111-1844-6 варіант 1	Затискач для полоси хрестовий оцинкований, С-022	шт.	25	<u>83.45</u> -	<u>-</u> -	2086	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	KP1-16-2	====Полоса в траншеї, 0,7*0,7(м)==== Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 2 (для прокладки полоси 40х4 на глибині 0,7м, 258кг/1, 29кг/м=200мп-12*0,5м=194мп)	100 м3	0,951	<u>24103.93</u> 24103,93	<u>-</u> -	22923	22923	<u>-</u> -	<u>368.9000</u> -	<u>350.82</u> -
20	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,9507	<u>10504.57</u> 10504,57	<u>-</u> -	9987	9987	<u>-</u> -	<u>173.4000</u> -	<u>164.85</u> -
21	KM8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2 (полоса 40х4 для прокладки в землі)	100 м	2	<u>2138.66</u> 1643,49	<u>385.77</u> 52,51	4277	3287	<u>772</u> 105	<u>22.4000</u> 0,5632	<u>44.8</u> 1,13
22	& C1110-170-2 варіант 1	Полоса оцинкована для блискавкозахисту 40х4 (1м.п.=1,29кг), W-40х4/ST	мп	194	<u>193.00</u> -	<u>-</u> -	37442	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	KM8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм (заземлювач штирьовий - L=3000мм, д.16мм)	10 шт	2,5	<u>4487.90</u> 821,74	<u>3574.38</u> 477,00	11220	2054	<u>8936</u> 1193	<u>11.2000</u> 5,9269	<u>28</u> 14,82
24	& C1545-547-2 варіант 2	Комплект стержневого заземлювача, L=6м, д.16мм, G-15/60	шт	25	<u>3616.50</u> -	<u>-</u> -	90413	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& C1630-679-П варіант 1	Ударна насадка SDS-MAX для уземлювачів д.16, G-160	шт	1	<u>497.51</u> -	<u>-</u> -	498	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& C111-1678-П1 варіант 1	Стрічка гідроізоляційна DENSO, 10м, G-112	шт	5	<u>397.34</u> -	<u>-</u> -	1987	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					337440	52305	<u>11526</u> 1485		<u>782.37</u> 18,02
		Разом будівельні роботи, грн.					337440				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					273609				
		всього заробітна плата, грн.					53790				
		Загальновиробничі витрати, грн.					31379				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					89,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10391				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					368819				

		Всього по розділу 1					368819				
		Разом прямі витрати по кошторису					337440	52305	<u>11526</u>		<u>782.37</u>
									1485		18,02
		Разом будівельні роботи, грн.					337440				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					273609				
		всього заробітна плата, грн.					53790				
		Загальновиробничі витрати, грн.					31379				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					89,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10391				
		Всього будівельні роботи, грн.					368819				

		Всього по кошторису					368819				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					889,65				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					64181				

Склав інженер з ПКР І.В.Люта
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Максима Дія у м. Дніпрі
Без ПДВ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на монтаж ліфтів

Багатоквартирний житловий будинок

Основа:
креслення (специфікації) № креслення 797/2511-2022

Кошторисна вартість 2801,636 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,78022 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 292,836 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж ліфтів									
		Ліфт пасажирський Q=630кг, V=1,6м/сек., кількість зупинок - 9 шт, Ншахти - 32 м									
1	КМЗ-560-2	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 630 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м	ліфт	2	<u>198403.88</u> 137113,86	<u>46683.83</u> 16219,31	396808	274228	<u>93368</u> 32439	<u>1868.8000</u> 191,1833	<u>3737.6</u> 382,37
2	КМЗ-560-4	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	зупинка	-6	<u>7585.96</u> 5404,43	<u>1980.00</u> 683,10	-45516	-32427	<u>-11880</u> -4099	<u>73.6600</u> 8,0330	<u>-441.96</u> -48,2
3	КМЗ-560-6	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	м	-12	<u>1757.15</u> 1209,14	<u>311.89</u> 107,44	-21086	-14510	<u>-3743</u> -1289	<u>16.4800</u> 1,2630	<u>-197.76</u> -15,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	& 1906-15001-1	Ліфт пасажирський	шт	2	<u>1125600.00</u>	<u>-</u>	2251200	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
5	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,36	<u>72745.42</u>	<u>264.51</u>	26188	5891	<u>95</u>	<u>231.0000</u>	<u>83.16</u>
					<u>16364,04</u>	<u>59,37</u>			<u>21</u>	<u>0,6150</u>	<u>0,22</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					2607594	233182	<u>77840</u>		<u>3181,04</u>
		Разом устаткування, грн.					2251200		27072		319,23
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					20261				
		Всього устаткування, грн.					2271461				
		Разом будівельні роботи, грн.					356394				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					45372				
		всього заробітна плата, грн.					260254				
		Загальновиробничі витрати, грн.					173781				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					279,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					32582				
		Всього будівельні роботи, грн.					530175				

		Всього по розділу 1					2801636				
		Разом прямі витрати по кошторису					2607594	233182	<u>77840</u>		<u>3181,04</u>
		Разом устаткування, грн.					2251200		27072		319,23
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					20261				
		Всього устаткування, грн.					2271461				
		Разом будівельні роботи, грн.					356394				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					45372				
		всього заробітна плата, грн.					260254				
		Загальновиробничі витрати, грн.					173781				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					279,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					32582				
		Всього будівельні роботи, грн.					530175				

		Всього по кошторису					2801636				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					3780,22				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					292836				

Склав інженер з ПКР I.B.Люта
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Максима Дія у м. Дніпрі
Без ПДВ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на пуско-налагоджувальні роботи ліфтів

Багатоквартирний житловий будинок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 103,782 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,81091 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 80,076 тис. грн.
Середній розряд робіт 5,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-79-1	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для житлових будинків вантажопідйомністю до 630 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок	Ліфт	2	<u>38302,71</u> 38302,71	<u>-</u> -	76605	76605	<u>-</u> -	<u>394.0000</u> -	<u>788</u> -
2	КП1-79-2	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для житлових будинків вантажопідйомністю до 630 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати	Ліфт	-2	<u>2041,52</u> 2041,52	<u>-</u> -	-4083	-4083	<u>-</u> -	<u>21.0000</u> -	<u>-42</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					72522	72522	<u>-</u> -		<u>746</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					72522				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					72522				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					31260				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					64,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7554				
		Всього будівельні роботи, грн.					103782				

		Всього по кошторису					103782				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					810,91				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					80076				

Склав інженер з ПКР Люта І.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Максима Дія у м. Дніпрі
Без ПДВ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на силові електрообладнання та електроосвітлення
Багатоквартирний житловий будинок

Основа:
креслення (специфікації) № 797/2511-2022-ЕТР.С

Кошторисна вартість 4616,325 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 9,67293 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 741,165 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-572-7	Приміщення служби експлуатації будинку Шафа розподільча з ВРП Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на підлозі, висота і ширина до 2200х1200 мм	шт	1	<u>3029.45</u> 495,36	<u>450.59</u> 87,02	3029	495	<u>451</u> 87	<u>6.4000</u> 0,9079	<u>6.4</u> 0,91
2	1517-2078 варіант 3	Шафа увідна для житлових будинків 2200х1200х600мм ВРП1 у комплекті згідно специфікації	шт	1	<u>213435.15</u> -	<u>-</u> -	213435	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КМ39-54-1	Монтаж шафи та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів шафи керування низьковольтними синхронними двигунами в захищеному виконанні ШУ740Х-33ХХХ	пристрій	4	<u>5868.85</u> 1743,26	<u>1384.46</u> 265,55	23475	6973	<u>5538</u> 1062	<u>24.3200</u> 2,7809	<u>97.28</u> 11,12
4	& 1517- 1089-1 варіант 2	Шафи металеві 2200х1200х600мм, ЩС у комплекті згідно специфікації	шт	1	<u>22017.60</u> -	<u>-</u> -	22018	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& 1517-1089-1 варіант 4	Шафи металеві 500х400х220мм, АВР 80А у комплекті згідно специфікації	шт	1	<u>6547,27</u> -	<u>-</u> -	6547	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	290220-2096 варіант 3	Щит ЩР1 у комплекті згідно специфікації	шт	1	<u>13330,80</u> -	<u>-</u> -	13331	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	290220-2096 варіант 4	Щит ЩР2 у комплекті згідно специфікації	шт	1	<u>13330,80</u> -	<u>-</u> -	13331	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КБ21-24-13	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	4	<u>509,11</u> 139,69	<u>28,96</u> 9,58	2036	559	<u>116</u> 38	<u>1.8600</u> 0,1127	<u>7,44</u> 0,45
9	1517-2346 варіант 1	Ящик з трансформатором знижувальним ЯТП-0,25-220-24	шт	4	<u>2158,19</u> -	<u>-</u> -	8633	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Житлова частина									
		Щит поверховий на 4 квартири (ЩЭ)									
10	КБ21-24-8	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	9	<u>780,34</u> 225,98	<u>19,75</u> 10,14	7023	2034	<u>178</u> 91	<u>3.0800</u> 0,1273	<u>27,72</u> 1,15
11	& 1517-1100-6 варіант 4	Щит ЩЭ-4 у комплекті згідно специфікації	шт	9	<u>22436,44</u> -	<u>-</u> -	201928	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Щит поверховий на 5 квартир (ЩЭ)									
12	КБ21-24-8	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	9	<u>780,34</u> 225,98	<u>19,75</u> 10,14	7023	2034	<u>178</u> 91	<u>3.0800</u> 0,1273	<u>27,72</u> 1,15
13	& 1517-1100-6 варіант 3	Щит ЩЭ-6 у комплекті згідно специфікації	шт	9	<u>26586,44</u> -	<u>-</u> -	239278	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Щит квартирний (ЩК)									
14	КБ21-24-8	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	81	<u>780,34</u> 225,98	<u>19,75</u> 10,14	63208	18304	<u>1600</u> 821	<u>3.0800</u> 0,1273	<u>249,48</u> 10,31
15	& 1517-1100-4 варіант 1	Щит ЩК у комплекті згідно специфікації	шт	81	<u>925,12</u> -	<u>-</u> -	74935	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	14	<u>2393,80</u> 1173,92	<u>373,07</u> 80,54	33513	16435	<u>5223</u> 1128	<u>16.0000</u> 0,8344	<u>224</u> 11,68
17	& 15093-23171-2 варіант 1	Вита пара UTP, CCA, Cat. 5E, 4x2x0,50мм	1000м	1,4	<u>17134,44</u> -	<u>-</u> -	23988	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	3,66	<u>35406,96</u> 15495,74	<u>5458,66</u> 2533,17	129589	56714	<u>19979</u> 9271	<u>211.2000</u> 31,7280	<u>772,99</u> 116,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	& 1507-1001-2 варіант 5	Підвіс SWT-5940 WH 1*E27 40W білий	шт	366	<u>236.96</u> -	<u>-</u> -	86727	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	4,05	<u>35406.96</u> 15495,74	<u>5458.66</u> 2533,17	143398	62758	<u>22108</u> 10259	<u>211.2000</u> 31,7280	<u>855.36</u> 128,5
21	& 1507-1001-2 варіант 2	Світильник стельовий LED 20Вт	шт	2	<u>1084.17</u> -	<u>-</u> -	2168	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& 1507-1001-2 варіант 7	Світильник стельовий 1-GBH-02-1250-C	шт	241	<u>275.72</u> -	<u>-</u> -	66449	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& 1507-1001-2 варіант 8	Світильник стельовий 1-RDL-1841-IP	шт	162	<u>275.72</u> -	<u>-</u> -	44667	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,43	<u>11810.15</u> 10154,88	<u>1217.48</u> 241,76	5078	4367	<u>524</u> 104	<u>131.2000</u> 2,5177	<u>56.42</u> 1,08
25	1504-19155 варіант 1	Показчик сигнальний світловий "ВИХІД" двосторонній SFT-AF-EX-04	шт	27	<u>242.88</u> -	<u>-</u> -	6558	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& C1547-3-1	Прожектор світлодіодний 20W	шт	6	<u>224.27</u> -	<u>-</u> -	1346	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& C1547-3-1 варіант 1	Прожектор світлодіодний з датчиком руху, 100Вт	шт	2	<u>1084.03</u> -	<u>-</u> -	2168	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& C1547-3-1 варіант 2	Прожектор світлодіодний, 30Вт	шт	4	<u>281.69</u> -	<u>-</u> -	1127	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	1504-19155 варіант 3	Аварійний світильник дворежимний IP42	шт	2	<u>1300.00</u> -	<u>-</u> -	2600	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	1504-19155 варіант 4	Світильник евакуаційний S504 GLASS LED 3W TNSY, чистий	шт	2	<u>269.00</u> -	<u>-</u> -	538	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& C1110-193-1	Наліпка 320x115, "Сховище" на замовлення	шт	2	<u>28.58</u> -	<u>-</u> -	57	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	КБ21-18-14	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1	100шт	0,81	<u>18291.73</u> 12272,16	<u>5142.20</u> 2825,42	14816	9940	<u>4165</u> 2289	<u>177.6000</u> 36,4514	<u>143.86</u> 29,53
33	& 1507-1001-2 варіант 1	Світильник LED для кухні	шт	81	<u>165.29</u> -	<u>-</u> -	13388	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	C1515-25 варіант 1	Коробка клемна для підключення світильників	шт	768	<u>47.43</u> -	<u>-</u> -	36426	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КМ8-80-1	Прилад вимірювання і захисту, кількість кінців, що підключаються, до 2	шт	62	<u>155.99</u> 120,16	<u>33.31</u> 7,19	9671	7450	<u>2065</u> 446	<u>1.6000</u> 0,0745	<u>99.2</u> 4,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	15011-4041 варіант 2	Сутінковий датчик руху 230В	шт	2	<u>303.11</u> -	-	606	-	-	-	-
37	15011-4041 варіант 1	Датчик руху 230В	шт	60	<u>303.11</u> -	-	18187	-	-	-	-
38	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	10,29	<u>2193.41</u> 1850,59	-	22570	19043	-	<u>27.8200</u>	<u>286.27</u>
39	290902-224 варіант 1	Розетка заглиблена для прихованої проводки	шт	356	<u>43.68</u> -	-	15550	-	-	-	-
40	290902-224 варіант 2	Розетка подвійна заглиблена для прихованої проводки	шт	673	<u>29.60</u> -	-	19921	-	-	-	-
41	КБ21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	3,09	<u>3977.67</u> 1683,62	-	12291	5202	-	<u>25.3100</u>	<u>78.21</u>
42	290902-223 варіант 1	Розетка подвійна незаглиблена для відкритої проводки	шт	301	<u>80.27</u> -	-	24161	-	-	-	-
43	290902-223 варіант 2	Розетка з заземлюючим контактом незаглиблена для відкритої проводки	шт	8	<u>54.06</u> -	-	432	-	-	-	-
44	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	1,02	<u>3830.43</u> 1841,27	-	3907	1878	-	<u>27.6800</u>	<u>28.23</u>
45	290902-55 варіант 1	Вимикач одноклавішний для відкритої проводки	шт	102	<u>69.60</u> -	-	7099	-	-	-	-
46	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	3,62	<u>2299.56</u> 1949,04	-	8324	7056	-	<u>29.3000</u>	<u>106.07</u>
47	290902-55 варіант 2	Вимикач двоклавішний для прихованої проводки	шт	362	<u>64.50</u> -	-	23349	-	-	-	-
48	КБ21-22-1	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	1,89	<u>1903.03</u> 1683,62	-	3597	3182	-	<u>25.3100</u>	<u>47.84</u>
49	290902-55 варіант 1	Вимикач одноклавішний для відкритої проводки	шт	179	<u>69.60</u> -	-	12458	-	-	-	-
50	290902-55 варіант 3	Вимикач двоклавішний для відкритої проводки	шт	10	<u>76.28</u> -	-	763	-	-	-	-
51	КБ21-22-4	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	100шт	0,02	<u>3325.72</u> 3318,02	-	67	66	-	<u>49.8800</u>	1
52	& 1503- 2001-3	Прохідний вимикач	шт	2	<u>206.47</u> -	-	413	-	-	-	-
53	КМ8-81-1	Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2	шт	2	<u>157.06</u> 120,16	<u>33.31</u> 7,19	314	240	<u>67</u> 14	<u>1.6000</u> 0,0745	<u>3.2</u> 0,15
54	1504-12102 варіант 1	Терморегулятор механічний	шт	2	<u>923.87</u> -	-	1848	-	-	-	-
55	КМ8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	179,83	<u>4224.54</u> 1408,70	<u>233.17</u> 50,34	759699	253327	<u>41931</u> 9053	<u>19.2000</u> 0,5215	<u>3452.74</u> 93,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	50,28	<u>1962.23</u> 1762,05	<u>19.99</u> 4,31	98661	88596	<u>1005</u> 217	<u>25.5000</u> 0,0447	<u>1282.14</u> 2,25
57	15093-35013 варіант 1	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 ВВГнгд	1000м	7,1	<u>23298.25</u> -	- -	165418	-	- -	- -	- -
58	15093-35023 варіант 1	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.2,5мм2 ВВГнгд	1000м	12,27	<u>36127.25</u> -	- -	443281	-	- -	- -	- -
59	& 15093- 35033-1-2Ф варіант 1	Трьохжильний кабель напругою до 660в перерізом 3.4мм2 ВВГнгд	1000м	1,98	<u>69556.63</u> -	- -	137722	-	- -	- -	- -
60	& 15094- 6271-1 варіант 1	Кабель перерізом 4.1,5мм2 FLAME-FE 180E90	1000м	0,11	<u>42329.97</u> -	- -	4656	-	- -	- -	- -
61	& 15094- 6271-1 варіант 4	Кабель перерізом 4.1,5 мм2 ВВГд	1000м	0,025	<u>42329.97</u> -	- -	1058	-	- -	- -	- -
62	& 15094- 6271-1 варіант 2	Кабель перерізом 4.2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,29	<u>50294.13</u> -	- -	14585	-	- -	- -	- -
63	& 15094- 6271-1 варіант 3	Кабель перерізом 4.6мм2 ВВГнгд	1000м	0,12	<u>126626.85</u> -	- -	15195	-	- -	- -	- -
64	15094-4012 варіант 1	Кабель перерізом 5.1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,036	<u>39252.59</u> -	- -	1413	-	- -	- -	- -
65	15094-4031 варіант 1	Кабель перерізом 5.4мм2 ВВГнгд	1000м	0,585	<u>104566.25</u> -	- -	61171	-	- -	- -	- -
66	15094-4041 варіант 1	Кабель перерізом 5.6мм2 ВВГнгд	1000м	0,28	<u>153710.84</u> -	- -	43039	-	- -	- -	- -
67	15094-4041 варіант 2	Кабель перерізом 5.10мм2 ВВГнгд	1000м	0,28	<u>219317.24</u> -	- -	61409	-	- -	- -	- -
68	КМ8-398-5	Провід, що прокладається у лотках, сумарний переріз до 185 мм2	100 м	1,3	<u>2655.99</u> 704,35	<u>1793.05</u> 343,12	3453	916	<u>2331</u> 446	<u>9.6000</u> 4,4508	<u>12.48</u> 5,79
69	КМ8-148-3	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг	100 м	1,35	<u>4314.87</u> 2230,45	<u>1132.54</u> 244,51	5825	3011	<u>1529</u> 330	<u>30.4000</u> 2,5330	<u>41.04</u> 3,42
70	15093-9061 варіант 1	Чотирижильний кабель напругою 1000в перерізом 3.70+1.35мм2 СГ	1000м	0,13	<u>1039814.</u> 71	- -	135176	-	- -	- -	- -
71	15093-9051	Чотирижильний кабель напругою 1000в перерізом 3.50+1.25мм2 СГ	1000м	0,085	<u>712416.52</u> -	- -	60555	-	- -	- -	- -
72	15093-9041	Чотирижильний кабель напругою 1000в перерізом 3.35+1.16мм2 СГ	1000м	0,03	<u>506532.68</u> -	- -	15196	-	- -	- -	- -
73	15093-9031	Чотирижильний кабель напругою 1000в перерізом 3.25+1.16мм2 СГ	1000м	0,02	<u>521685.43</u> -	- -	10434	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	КМ8-146-2	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,12	<u>8445.14</u> 1643,49	<u>4154.63</u> 785,06	1013	197	<u>499</u> 94	<u>22.4000</u> 10,4129	<u>2.69</u> 1,25
75	& 15093-9061-П	Чотирижильний кабель напругою 1000в перерізом 4.95 СГ	1000м	0,012	<u>1576310.</u> 41	<u>-</u> -	18916	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	КБ21-4-10	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм2	100м	2	<u>1111.40</u> 591,42	<u>288.71</u> 136,14	2223	1183	<u>577</u> 272	<u>8.7800</u> 1,7085	<u>17.56</u> 3,42
77	& 15093-9031-П	Чотирижильний кабель напругою 1000в перерізом 4.25 СГ	1000м	0,2	<u>470844.55</u> -	<u>-</u> -	94169	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	КМ8-146-2	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,6	<u>8445.14</u> 1643,49	<u>4154.63</u> 785,06	13512	2630	<u>6647</u> 1256	<u>22.4000</u> 10,4129	<u>35.84</u> 16,66
79	15097-29011 варіант 1	Провід обігріву TXLP/2R600/17 двожильний	1000м	0,16	<u>143811.83</u> -	<u>-</u> -	23010	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,03	<u>7384.19</u> 7108,42	<u>33.43</u> 10,07	222	213	<u>1</u> -	<u>91.8400</u> 0,1130	<u>2.76</u> -
81	С113-1451-2 варіант 1	Труба жорстка двошарова електротехнічна з поліетилену з муфтою 110/93 чорна	м	3	<u>95.96</u> -	<u>-</u> -	288	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ, проложенный по трубам	100 м	4,8	<u>2393.80</u> 1173,92	<u>373.07</u> 80,54	11490	5635	<u>1791</u> 387	<u>16.0000</u> 0,8344	<u>76.8</u> 4,01
83	& 15093-38013-21 варіант 1	Кабель электроэнергетический огнеупорный с изоляцией и оболочкой из безгалогенных веществ FLAM-X 950 напряжением 0,6/1кВ (N) НХНFE-180/Е30 сеч.3х1,5	1000м	0,48	<u>35395.81</u> -	<u>-</u> -	16990	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	КБ21-1-5	Прокладання сталевих труб у борознах основи підлоги, діаметр труб до 25 мм	100м	0,2	<u>4232.47</u> 1922,29	<u>1263.91</u> 550,97	846	384	<u>253</u> 110	<u>26.2000</u> 7,4576	<u>5.24</u> 1,49
85	КБ21-1-1	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	100м	1,01	<u>7372.31</u> 4212,91	<u>1445.96</u> 673,79	7446	4255	<u>1460</u> 681	<u>57.4200</u> 9,0907	<u>57.99</u> 9,18
86	С113-129 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 20 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	60	<u>98.81</u> -	<u>-</u> -	5929	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	С113-130 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 25 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	61	<u>121.77</u> -	<u>-</u> -	7428	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	КБ21-1-2	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 40 мм	100м	0,92	<u>8589.26</u> 5277,50	<u>2113.77</u> 983,14	7902	4855	<u>1945</u> 904	<u>71.9300</u> 13,2530	<u>66.18</u> 12,19
89	С113-131	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	60	<u>173.58</u> -	<u>-</u> -	10415	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	С113-133	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 40 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	32	<u>206.66</u> -	<u>-</u> -	6613	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	С1534-7 варіант 1	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі діаметр умовного проходу 40х2,5 мм	шт	4	<u>34.80</u> -	<u>-</u> -	139	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	КБ21-2-3	Прокладання гофрованих труб, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	2,5	<u>6130.89</u> 3219,81	<u>1236.33</u> 383,98	15327	8050	<u>3091</u> 960	<u>47.8000</u> 4,8176	<u>119.5</u> 12,04
93	С113-2128 варіант 1	Захисна трубка /гофрована/ 50х3 мм	м	250	<u>30.76</u> -	<u>-</u> -	7690	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	КМ8-395-1	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм	100 м	0,65	<u>6834.23</u> 2846,76	<u>3450.31</u> 629,11	4442	1850	<u>2243</u> 409	<u>38.8000</u> 8,3517	<u>25.22</u> 5,43
95	& 2405-11337-15-2 варіант 1	Лоток перфорований 150х100х3000	м	65	<u>461.67</u> -	<u>-</u> -	30009	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	& 2405-11332-15-1-1 варіант 1	Кришка лотку осн. 150мм	м	65	<u>101.29</u> -	<u>-</u> -	6584	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	& 2405-1470-1	Розділова перегородка Н80мм	м	65	<u>181.36</u> -	<u>-</u> -	11788	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	& 1503-8483-1	Тримач горизонтальний W200	шт	50	<u>36.96</u> -	<u>-</u> -	1848	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	100 м	0,5	<u>9813.83</u> 1878,27	<u>365.24</u> 45,79	4907	939	<u>183</u> 23	<u>25.6000</u> 0,4951	<u>12.8</u> 0,25
100	& С1110-171-3	Кутик 32х32х3 мм	м	30	<u>88.70</u> -	<u>-</u> -	2661	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	& С1110-171-2	Кутик 50х50х4 мм	м	40	<u>169.03</u> -	<u>-</u> -	6761	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	2405-1364 варіант 1	Матеріали Коробки розподільча 300х250х120	шт	18	<u>195.93</u> -	<u>-</u> -	3527	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	2405-1345 варіант 1	Коробки КМ4 д.65х40мм	шт	2050	<u>5.02</u> -	<u>-</u> -	10291	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	2405-1347 варіант 1	Коробки КМ4 для в/в 100х100х50	шт	1550	<u>47.01</u> -	<u>-</u> -	72866	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	2405-1347 варіант 2	Коробки IP54 8110КА	шт	6	<u>90.85</u>	-	545	-	-	-	-
106	& C126-472- 2 варіант 1	Хомут Омега д.20	шт	40	<u>78.95</u>	-	3158	-	-	-	-
107	& C126-472- 2 варіант 2	Хомут Омега д.25	шт	40	<u>85.13</u>	-	3405	-	-	-	-
108	& C126-472- 2 варіант 3	Хомут Омега д.32	шт	42	<u>103.00</u>	-	4326	-	-	-	-
109	& C126-472- 2 варіант 4	Хомут Омега д.40	шт	40	<u>137.54</u>	-	5502	-	-	-	-
110	& C111- 1381-1 варіант 1	Шпилька М 8х1000 оцинк.	шт	183	<u>29.56</u>	-	5409	-	-	-	-
111	& C114- 1277-13 варіант 1	Анкер латунний забивний ф8	шт	366	<u>6.73</u>	-	2463	-	-	-	-
112	& C111-125- 4 варіант 1	Гайка М8	шт	88	<u>1.06</u>	-	93	-	-	-	-
113	& C111- 1484-4 варіант 1	Шайба М8	шт	88	<u>1.24</u>	-	109	-	-	-	-
114	C1545-470 варіант 1	Рим гайка	шт	366	<u>2.36</u>	-	864	-	-	-	-
115	& C113- 1542-1	Протекторне термокільце, типорозмір 120 мм	шт	528	<u>43.10</u>	-	22757	-	-	-	-
116	C1110-30 варіант 1	Ізолятор SM 40 силовой з болтом М8 мм	шт	72	<u>30.42</u>	-	2190	-	-	-	-
117	& 1914- 8053-1	Стяжка пластикова з кільцем 3,6х250мм	шт	8000	<u>1.13</u>	-	9006	-	-	-	-
118	& 1914- 8053-1 варіант 1	Стяжка пластикова 3,0х250мм	шт	10000	<u>1.61</u>	-	16127	-	-	-	-
119	& C188888- 8-1-Л	Дюбель ударний гриб 6х60мм	шт	8000	<u>0.66</u>	-	5280	-	-	-	-
120	& C114-98- 1-А	Пена монтажная	бал	40	<u>223.88</u>	-	8955	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	& С1632-102-3-П	Герметик силіконовий 280мл	шт	40	<u>313,27</u>	<u>-</u>	12531	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по кошторису			-	-	4247277	600771	<u>127678</u> 40843		<u>8329,67</u> 487,93
		Разом устаткування, грн.					740205				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					29069				
		Всього устаткування, грн.					769274				
		Разом будівельні роботи, грн.					3507072				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2778623				
		всього заробітна плата, грн.					641614				
		Загальновиробничі витрати, грн.					339978				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					855,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					99551				
		Всього будівельні роботи, грн.					3847050				

		Всього по кошторису					4616325				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					9672,93				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					741165				

Склав інженер з ПКР /І.В.Люта
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Максима Дія у м. Дніпрі
Без ПДВ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07

на опалення та вентиляцію

Багатоквартирний житловий будинок

Основа:
креслення (специфікації) № 797/2511-2022-ОВ.С

Кошторисна вартість 4512,197 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 9,72229 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 742,790 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Опалення									
1	КБ18-6-3	Установлення конвекторів	100кВт	0,31	<u>10640.66</u>	<u>221.79</u>	3299	3170	<u>69</u>	<u>142.6800</u>	<u>44.23</u>
					10227,30	74,93			23	0,8614	0,27
2	& C130-425-1	Електроконвектор,1000Вт, Termia EBHA-1, 0/230C2M(МБХ)	шт	11	<u>2554.47</u>	<u>-</u>	28099	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 2				-	-			-	-	-
3	& C130-425-1	Електроконвектор,2000Вт, Termia EBHA-2, 0/230C2(сш)	шт	10	<u>2722.77</u>	<u>-</u>	27228	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 3				-	-			-	-	-
4	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	22,06	<u>12167.06</u>	<u>2762.67</u>	268405	151179	<u>60945</u>	<u>89.9000</u>	<u>1983.19</u>
					6853,08	1440,05			31768	20,0492	442,29
5	C113-1697	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 20х2,8 мм Екопластик	м	1983,2	<u>70.56</u>	<u>-</u>	139935	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	14,07	<u>10358.46</u> 7043,65	<u>1751.09</u> 884,78	145744	99104	<u>24638</u> 12449	<u>92.4000</u> 12,3022	<u>1300.07</u> 173,09
7	C113-1698 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 25х3,5 мм Екопластик	м	1307,1	<u>104.19</u> -	<u>-</u> -	136187	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	C1630-26 варіант 5	Кран кульовий Ду 15	шт	18	<u>152.89</u> -	<u>-</u> -	2752	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	C1630-26 варіант 4	Кран кульовий Ду 20	шт	144	<u>271.51</u> -	<u>-</u> -	39097	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& C1630-1584-1 варіант 2	Термостатична головка Danfoss	шт	313	<u>637.92</u> -	<u>-</u> -	199669	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& C1630-1584-1 варіант 3	Вентильна вставка під термостатичні головки Danfoss	шт	313	<u>264.39</u> -	<u>-</u> -	82754	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталевих	100кВт	5,38	<u>11959.09</u> 6778,58	<u>255.56</u> 88,67	64340	36469	<u>1375</u> 477	<u>96.9200</u> 1,0246	<u>521.43</u> 5,51
13	& C130-559-1 варіант 5	Радіатор сталевий панельний, Розма тип 22 500х400 мм	шт	9	<u>1368.34</u> -	<u>-</u> -	12315	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& C130-559-2 варіант 5	Радіатор сталевий панельний, Розма тип 22 500х900 мм	шт	18	<u>2494.99</u> -	<u>-</u> -	44910	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& C130-559-2 варіант 6	Радіатор сталевий панельний, тип 22, 500х1000 мм Розма	шт	36	<u>2701.95</u> -	<u>-</u> -	97270	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& C130-559-1 варіант 4	Радіатор сталевий панельний, Розма тип 22 500х1100 мм	шт	18	<u>2920.17</u> -	<u>-</u> -	52563	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& C130-559-3 варіант 4	Радіатор сталевий панельний, тип 22, 500х1200 мм Розма	шт	169	<u>3155.03</u> -	<u>-</u> -	533200	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& C130-559-3 варіант 3	Радіатор сталевий панельний, тип 22, 500х1400 мм Розма	шт	36	<u>3608.93</u> -	<u>-</u> -	129921	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& C130-559-4 варіант 2	Радіатор сталевий панельний, тип 22, 500х1600 мм Розма	шт	27	<u>4223.77</u> -	<u>-</u> -	114042	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	361,3	<u>249.36</u> 249,36	<u>-</u> -	90094	90094	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>1271.78</u> -
21	С113-2442 варіант 2	Ізоляція для труб "IZOflex" діам. 22 мм товщиною 9 мм	м	2250,12	<u>6.43</u> -	<u>-</u> -	14468	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	С113-2443 варіант 3	Ізоляція для труб "IZOflex" діам. 28 мм товщиною 9 мм	м	1435,14	<u>7.24</u> -	<u>-</u> -	10390	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	25,5	<u>472.50</u> 472,50	<u>-</u> -	12049	12049	<u>-</u> -	<u>6.6700</u> -	<u>170.09</u> -
24	& С114-269- У-1 варіант 2	Тепловідбивна ізоляція "Polynum ONE" 4мм	м2	261	<u>123.43</u> -	<u>-</u> -	32215	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& С111- 1678-11 варіант 4	Скотч ПХВ DUCT TAPE армований 48мм*50м	м	3700	<u>3.54</u> -	<u>-</u> -	13098	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	С1551-40- СП варіант 4	Клей "Thermaflex 474"	л	33	<u>640.09</u> -	<u>-</u> -	21123	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	100	<u>40.75</u> -	<u>-</u> -	4075	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					2319242	392065	<u>87027</u> 44717		<u>5290.79</u> 621,16
		Разом будівельні роботи, грн.					2319242				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1840150				
		всього заробітна плата, грн.					436782				
		Загальновиробничі витрати, грн.					237491				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					602,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					70067				
		Всього будівельні роботи, грн.					2556733				

		Всього по розділу 1					2556733				
		Розділ 2. Вентиляція									
28	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг (витяжок)	шт	81	<u>245.34</u> 151,88	<u>23.54</u> 6,66	19873	12302	<u>1907</u> 539	<u>2.0700</u> 0,0887	<u>167.67</u> 7,18
29	& С1630-10- 1 варіант 3	Витяжка кухонна N=300 Вт, L=300 м3/год. Ventolux LIDO SNOX 60(450)	шт	81	<u>3106.93</u> -	<u>-</u> -	251661	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	КБ21-27-1	Установлення вентиляторів у квартирах	шт	153	<u>114.45</u> 63,10	<u>30.88</u> 25,78	17511	9654	<u>4725</u> 3944	<u>0.8600</u> 0,3330	<u>131.58</u> 50,95
31	& С130-61-1 варіант 1	Вентилятор осьовий ВЕНТС Квайт 125	шт	153	<u>1506.80</u> -	<u>-</u> -	230540	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	КБ20-12-11	Установлення ґрат жалюзійних сталених щільних регульованих [Р] номер 200, розмір 200х200 мм	ґрати	108	<u>130.96</u> 127,29	<u>2.87</u> 0,31	14144	13747	<u>310</u> 33	<u>1.8200</u> 0,0046	<u>196.56</u> 0,5
33	С130-602-1 варіант 5	ґрати МВМ 200х200 "ВЕНТС"	шт	108	<u>163.30</u> -	<u>-</u> -	17636	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,91	<u>25108.71</u> 17870,47	<u>187.18</u> 54,89	22849	16262	<u>170</u> 50	<u>261.8000</u> 0,7310	<u>238.24</u> 0,67
35	С130-1124 варіант 3	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 100 мм	м2	91	<u>626.65</u> -	<u>-</u> -	57025	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							631239	51965	<u>7112</u> 4566		<u>734.05</u> 59,3
Разом будівельні роботи, грн.							631239				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							572162				
всього заробітна плата, грн.							56531				
Загальновиробничі витрати, грн.							31646				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							81,84				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							9526				
Всього будівельні роботи, грн.							662885				

Всього по розділу 2							662885				
Розділ 3. Колективний димохід											
36	КБ20-24-1	Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт діаметром патрубка до 250 мм	10вузол	1,8	<u>3556.78</u> 2917,57	<u>81.58</u> 45,58	6402	5252	<u>147</u> 82	<u>43.8600</u> 0,6069	<u>78.95</u> 1,09
37	241996- 14048 варіант 1	Підставка напольна ф200/AISI 304 т.=0,5	шт	18	<u>962.00</u> -	<u>-</u> -	17316	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	7,5172	<u>25108.71</u> 17870,47	<u>187.18</u> 54,89	188747	134336	<u>1407</u> 413	<u>261.8000</u> 0,7310	<u>1968</u> 5,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	& C130-1124-1 варіант 1	Труба ф 200 дл.=1000/AISI 304 т.=0,5	шт	1188	<u>648.57</u> -	<u>-</u> -	770501	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	& C130-1124-1 варіант 2	Труба ф 200 дл.=500/AISI 304 т.=0,5	шт	9	<u>332.37</u> -	<u>-</u> -	2991	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	& C113-1481-1 варіант 1	Ревізія діам. 200/AISI 304 т.=0,5	шт	18	<u>581.55</u> -	<u>-</u> -	10468	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	C113-1103-11Г варіант 2	Трійник 90ф200 /AISI 304 т.=0,5	шт	18	<u>603.34</u> -	<u>-</u> -	10860	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	C113-1103-11Г варіант 1	Трійник 90ф200 врізка ф60/1ф100/AISI 304 т.=0,5	шт	81	<u>603.34</u> -	<u>-</u> -	48871	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	КБ20-5-1	Прокладання повітроводів із корозійностійкої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,017	<u>26962.38</u> 19611,10	<u>187.18</u> 54,89	458	333	<u>3</u> 1	<u>287.3000</u> 0,7310	<u>4.88</u> 0,01
45	& C130-1140-1	Труба ф200дл.300/нерж.сталь т.= 0,5 мм	шт	9	<u>271.17</u> -	<u>-</u> -	2441	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	КБ20-21-5	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі прямокутного перерізу периметром 2600 мм	зонти	18	<u>284.14</u> 203,15	<u>9.59</u> 0,36	5115	3657	<u>173</u> 6	<u>2.9400</u> 0,0048	<u>52.92</u> 0,09
47	& C130-292-1	Закінчення димоходу ф200 550х550/AISI 304 т.=0,5	шт	18	<u>2023.25</u> -	<u>-</u> -	36419	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	& C113-1545-1	Ущільнювач силіконовий ф 200 мм	шт	1278	<u>69.76</u> -	<u>-</u> -	89153	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	& C113-1539-1	Ущільнювач силіконовий ф60	шт	81	<u>32.83</u> -	<u>-</u> -	2659	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	& C1545-240-2	Скоба кріплення ф200/нерж.сталь т.=0,8	шт	162	<u>96.90</u> -	<u>-</u> -	15698	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					1208099	143578	<u>1730</u> 502		<u>2104.75</u> 6,69
		Разом устаткування, грн.					17316				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					680				
		Всього устаткування, грн.					17996				
		Разом будівельні роботи, грн.					1190783				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1045475				
		всього заробітна плата, грн.					144080				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					83799 221,7 25804 1274582 1292578				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					4158580 17316 680 17996 4141264 3457787 637393 352937 905,55 105397 4494201 4512197	587608	<u>95869</u> 49785		<u>8129,59</u> 687,15
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					9722,29 742790				

Склав Інженер з ПКР _____ /І.В.Люта
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Максима Дія у м. Дніпрі
Без ПДВ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08

на газопостачання ГПВ секції 1
Багатоквартирний житловий будинок

Основа:
креслення (специфікації) № 7966-ГПВ

Кошторисна вартість 1421,646 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,1503 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 90,795 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ16-8-2	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	2,77	<u>35211.09</u> 3566,59	<u>1008.31</u> 199,90	97535	9879	<u>2793</u> 554	<u>46.0800</u> 2,6582	<u>127.64</u> 7,36
2	КБ16-8-1	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,54	<u>24655.09</u> 3566,59	<u>1008.31</u> 199,90	13314	1926	<u>544</u> 108	<u>46.0800</u> 2,6582	<u>24.88</u> 1,44
3	С113-1882 варіант 1	Хомут з гумовою ізоляцією Ду 40	шт	108	<u>21.34</u> -	-	2305	-	-	-	-
4	С1545-291 варіант 2	Шпилька 10х100	комплект	108	<u>5.40</u> -	-	583	-	-	-	-
5	С1630-1911 варіант 3	Кран латунний кульовий муфтовий DN20(3/4") в/з (рукоятка) FIV	шт	32	<u>305.01</u> -	-	9760	-	-	-	-
6	С1630-128 варіант 2	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 20 мм	шт	36	<u>45.31</u> -	-	1631	-	-	-	-
7	С1630-128 варіант 1	Різьба сталеві Ду 20 К (імп.)	шт	36	<u>7.69</u> -	-	277	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ19-15-1	Пневматичне випробування газопроводів	100м	3,31	<u>5128.52</u> 4831,97	-	16975	15994	-	<u>54.9400</u>	<u>181.85</u>
9	КБ13-16-6 к=2	ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 за 2 рази	100м2	0,4195	<u>2676.75</u> 794,15	<u>156.86</u> 8,72	1123	333	<u>66</u> 4	<u>9.5600</u> 0,1174	<u>4.01</u> 0,05
10	КБ15-171-4	Н1=2 Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,4195	<u>11872.42</u> 7527,46	<u>1.03</u> 0,86	4980	3158	-	<u>106.2600</u> 0,0111	<u>44.58</u> -
11	КР15-154-2	Установлення лічильників побутового призначення	прилад	36	<u>148.54</u> 145,49	-	5347	5238	-	<u>1.8000</u>	<u>64.8</u>
12	С1630-1951 варіант 1	Лічильник газу побутовий G4, DN20мм, 3/4", 110мм	шт	36	<u>977.34</u>	-	35184	-	-	-	-
13	С1533-841 варіант 1	Комплекс монтажних частин 3/4	комплект	36	<u>67.01</u>	-	2412	-	-	-	-
14	КМ12-799-1 в.в. п.2.12.1.2 к(труд)=1,25	Вентилі сталеві муфтові та цапкові, діаметр умовного проходу 6-25 мм [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	3,6	<u>3004.00</u> 3004,00	-	10814	10814	-	<u>40.0000</u>	<u>144</u>
15	С1630-1925 варіант 1	Клапан електромагнітний DN25 NC, різьба, латунь, Рмакс=500мбар	шт	36	<u>3027.16</u>	-	108978	-	-	-	-
16	С1630-128 варіант 2	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 20 мм	шт	36	<u>45.31</u>	-	1631	-	-	-	-
17	С1630-128 варіант 1	Різьба сталеве Ду 20 К (імп.)	шт	36	<u>7.69</u>	-	277	-	-	-	-
18	КБ19-2-1	Установлення газового котла з коаксіальним димоходом	шт	36	<u>639.44</u> 469,88	-	23020	16916	-	<u>6.8000</u>	<u>244.8</u>
19	С130-8 варіант 1	Газовий котел з коаксіальним димоходом	шт	36	<u>18509.73</u>	-	666350	-	-	-	-
20	С113-1530 варіант 1	Шланг д/газу 3/4 Г-Г 100см	шт	36	<u>291.95</u>	-	10510	-	-	-	-
21	С1630-1911 варіант 3	Кран латунний кульовий муфтовий DN20(3/4") в/з (рукоятка) FIV	шт	36	<u>305.01</u>	-	10980	-	-	-	-
22	С1630-128 варіант 2	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 20 мм	шт	36	<u>45.31</u>	-	1631	-	-	-	-
23	С1630-128 варіант 1	Різьба сталеве Ду 20 К (імп.)	шт	36	<u>7.69</u>	-	277	-	-	-	-
24	КБ19-1-2	Установлення побутових газових плит чотирикомфоркових	шт	36	<u>139.04</u> 134,60	-	5005	4846	-	<u>1.9000</u>	<u>68.4</u>
25	С130-536 варіант 1	Плита газова	шт	36	<u>8787.92</u>	-	316365	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	C113-1529 варіант 1	Шланг резиновий 1/2, 2м	шт	36	<u>164.76</u>	<u>-</u>	5931	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
27	C1630-1910 варіант 3	Кран латунний кульовий муфтовий DN15(1/2") в/з (рукоятка) FIV	шт	36	<u>228.78</u>	<u>-</u>	8236	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
28	C1630-128 варіант 3	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 15 мм	шт	36	<u>30.97</u>	<u>-</u>	1115	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
29	C1630-128 варіант 4	Різьба сталева Ду 15 К (імп.)	шт	36	<u>5.65</u>	<u>-</u>	203	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
30	KM10-668-2	Монтаж сигналізатору газу СГБ 1-5Б (CH4)	шт	36	<u>270.74</u>	<u>1.62</u>	9747	7663	<u>58</u>	<u>3.2000</u>	<u>115.2</u>
					<u>212,86</u>	<u>0,17</u>			<u>6</u>	<u>0,0026</u>	<u>0,09</u>
31	KM8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	0,36	<u>12580.83</u>	<u>1235.56</u>	4529	1264	<u>445</u>	<u>47.8400</u>	<u>17.22</u>
					<u>3510,02</u>	<u>87,07</u>			<u>31</u>	<u>1,0306</u>	<u>0,37</u>
32	C113-1529 варіант 2	Металорукав Ду20, L=1м	шт	36	<u>83.24</u>	<u>-</u>	2997	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по кошторису					1380022	78031	<u>3906</u>		<u>1037.38</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1380022		<u>703</u>		<u>9,31</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1298085				
		всього заробітна плата, грн.					78734				
		Загальновиробничі витрати, грн.					41624				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					103,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12061				
		Всього будівельні роботи, грн.					1421646				

		Всього по кошторису					1421646				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1150,3				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					90795				

Склав _____ /
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Максима Дія у м. Дніпрі
Без ПДВ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09
на придбання устаткування газопостачання ГПВ секції 1
Багатоквартирний житловий будинок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 69,028 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 & 1504-13114-1	варіант 1	Сигналізатор газу СГБ 1-5Б (СН4)	шт	36	1845.00	-	66420	-	-	-	-
		Разом прями витрати по кошторису					66420	-	-		-
		Разом устаткування, грн.					66420				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2609				
		Всього устаткування, грн.					69029				

		Всього по кошторису					69028				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав _____ Л
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Максима Дія у м. Дніпрі
Без ПДВ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010
на пуско-налагоджувальні роботи газопостачання ГПВ секції 1
Багатоквартирний житловий будинок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 25,835 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,19566 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 19,965 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП2-15-1	Система сигналізації проста	Система	36	503,95	-	18142	18142	-	5,0000	180
					503,95	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					18142	18142	-		180
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					18142				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					18142				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7693				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1823				
		Всього будівельні роботи, грн.					25835				

		Всього по кошторису					25835				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					195,66				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					19965				

Склав _____ Л
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Максима Дія у м. Дніпрі
Без ПДВ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011
на газопостачання ГПВ секції 2
Багатоквартирний житловий будинок

Основа:
креслення (специфікації) № 7966-ГПВ

Кошторисна вартість 1763,236 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,41176 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 111,274 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ16-8-2	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	3,27	<u>35211.09</u> 3566,59	<u>1008.31</u> 199,90	115140	11663	<u>3297</u> 654	<u>46.0800</u> 2,6582	<u>150.68</u> 8,69
2	КБ16-8-1	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,675	<u>24655.09</u> 3566,59	<u>1008.31</u> 199,90	16642	2407	<u>681</u> 135	<u>46.0800</u> 2,6582	<u>31.1</u> 1,79
3	КБ19-15-1	Пневматичне випробування газопроводів	100м	3,945	<u>5128.52</u> 4831,97	-	20232	19062	-	<u>54.9400</u> -	<u>216.74</u> -
4	КБ13-16-6 к=2	ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021 за 2 рази	100м2	0,4195	<u>2676.75</u> 794,15	<u>156.86</u> 8,72	1123	333	<u>66</u> 4	<u>9.5600</u> 0,1174	<u>4.01</u> 0,05
5	КБ15-171-4	Н1=2 Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,49935	<u>11872.42</u> 7527,46	<u>1.03</u> 0,86	5928	3759	<u>1</u> -	<u>106.2600</u> 0,0111	<u>53.06</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КР15-154-2	Установлення лічильників побутового призначення	прилад	45	<u>148.54</u> 145,49	-	6684	6547	-	<u>1.8000</u>	<u>81</u>
7	С1630-1951 варіант 1	Лічильник газу побутовий G4, DN20мм, 3/4", 110мм	шт	45	<u>977.34</u> -	-	43980	-	-	-	-
8	С1533-841 варіант 1	Комплекс монтажних частин 3/4	комплект	45	<u>67.01</u> -	-	3015	-	-	-	-
9	КМ12-799-1 в.в. п.2.12.1.2 к(труд)=1,25	Вентилі сталеві муфтові та цапкові, діаметр умовного проходу 6-25 мм [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	4,5	<u>3004.00</u> 3004,00	-	13518	13518	-	<u>40.0000</u>	<u>180</u>
10	С1630-1925 варіант 1	Клапан електромагнітний DN25 NC, різьба, латунь, Рмакс=500мбар	шт	45	<u>3027.16</u> -	-	136222	-	-	-	-
11	С1630-128 варіант 2	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 20 мм	шт	45	<u>45.31</u> -	-	2039	-	-	-	-
12	С1630-128 варіант 1	Різьба сталеві Ду 20 К (імп.)	шт	45	<u>7.69</u> -	-	346	-	-	-	-
13	КБ19-2-1	Установлення газового котла з коаксіальним димоходом	шт	45	<u>639.44</u> 469,88	-	28775	21145	-	<u>6.8000</u>	<u>306</u>
14	С130-8 варіант 1	Газовий котел з коаксіальним димоходом	шт	45	<u>18509.73</u> -	-	832938	-	-	-	-
15	С113-1530 варіант 1	Шланг д/газу 3/4 Г-Г 100см	шт	45	<u>291.95</u> -	-	13138	-	-	-	-
16	С1630-1911 варіант 3	Кран латунний кульовий муфтовий DN20(3/4") в/з (рукоятка) FIV	шт	90	<u>305.01</u> -	-	27451	-	-	-	-
17	С1630-128 варіант 2	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 20 мм	шт	45	<u>45.31</u> -	-	2039	-	-	-	-
18	С1630-128 варіант 1	Різьба сталеві Ду 20 К (імп.)	шт	45	<u>7.69</u> -	-	346	-	-	-	-
19	КБ19-1-2	Установлення побутових газових плит чотирикомфоркових	шт	45	<u>139.04</u> 134,60	-	6257	6057	-	<u>1.9000</u>	<u>85.5</u>
20	С130-536 варіант 1	Плита газова	шт	45	<u>8787.92</u> -	-	395456	-	-	-	-
21	С113-1529 варіант 1	Шланг резиновий 1/2, 2м	шт	45	<u>164.76</u> -	-	7414	-	-	-	-
22	С1630-1910 варіант 3	Кран латунний кульовий муфтовий DN15(1/2") в/з (рукоятка) FIV	шт	45	<u>228.78</u> -	-	10295	-	-	-	-
23	С1630-128 варіант 3	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 15 мм	шт	45	<u>30.97</u> -	-	1394	-	-	-	-
24	С1630-128 варіант 4	Різьба сталеві Ду 15 К (імп.)	шт	45	<u>5.65</u> -	-	254	-	-	-	-
25	КМ10-668-2	Монтаж сигналізатору газу СГБ 1-5Б (CH4)	шт	45	<u>270.74</u> 212,86	<u>1.62</u> 0,17	12183	9579	<u>73</u> 8	<u>3.2000</u> 0,0026	<u>144</u> 0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	КМ8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	0,45	<u>12580.83</u> 3510,02	<u>1235.56</u> 87,07	5661	1580	<u>556</u> 39	<u>47.8400</u> 1,0306	<u>21.53</u> 0,46
27	С113-1529 варіант 2	Металорукав Ду20, L=1м	шт	45	<u>83.24</u> -	<u>-</u> -	3746	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					1712216	95650	<u>4674</u> 840		<u>1273.62</u> 11,12
		Разом будівельні роботи, грн.					1712216				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1611892				
		всього заробітна плата, грн.					96490				
		Загальновиробничі витрати, грн.					51020				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					127,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14784				
		Всього будівельні роботи, грн.					1763236				

		Всього по кошторису					1763236				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1411,76				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					111274				

Склав _____ Л
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Максима Дія у м. Дніпрі
Без ПДВ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012
на придбання устаткування газопостачання ГПВ секції 2
Багатоквартирний житловий будинок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 86,285 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 & 1504-13114-1	варіант 1	Сигналізатор газу СГБ 1-5Б (СН4)	шт	45	1845.00	-	83025	-	-	-	-
		Разом прями витрати по кошторису					83025	-	-		-
		Разом устаткування, грн.					83025				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					3261				
		Всього устаткування, грн.					86286				

		Всього по кошторису					86285				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав _____ Л
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Максима Дія у м. Дніпрі
Без ПДВ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013
на пуско-налагоджувальні роботи газопостачання ГПВ секції 2
Багатоквартирний житловий будинок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 32,294 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,24458 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 24,956 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП2-15-1	Система сигналізації проста	Система	45	503,95	-	22678	22678	-	5,0000	225
					503,95	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					22678	22678	-		225
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					22678				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					22678				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9616				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2278				
		Всього будівельні роботи, грн.					32294				

		Всього по кошторису					32294				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					244,58				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					24956				

Склав _____ Л
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Максима Дія у м. Дніпрі
Без ПДВ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014
на прокладання мереж водопостачання та каналізації вище відм. 0,000
Багатоквартирний житловий будинок

Основа:
креслення (специфікації) № 797/2511-2022-ВКС.С

Кошторисна вартість 4224,904 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 16,89796 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1340,303 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одини- цю	всього
		Розділ 1. Холодне водопостачання									
		Установка водомірного вузла на квартиру (81шт)									
1	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	81	<u>54.41</u> 49,16	-	4407	3982	-	<u>0.6700</u>	<u>54.27</u>
2	& С1630-1821-7-Н варіант 1	Счетчики [водомеры] холодной воды КВ-1, 5х. Ду=15мм.	шт	81	<u>777.19</u> -	-	62952	-	-	-	-
3	КБ16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, фильтров, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	шт	81	<u>296.80</u> 176,82	<u>19.58</u> 0,74	24041	14322	<u>1586</u> 60	<u>2.4100</u> 0,0098	<u>195.21</u> 0,79
4	& С1630-103-34 варіант 3	Фільтр сітчатий DN 20/PN16	шт	81	<u>149.18</u> -	-	12084	-	-	-	-
5	КБ16-20-2 застос.	Установлення муфтової арматури Д до 25 мм	шт	243	<u>37.35</u> 37,35	-	9076	9076	-	<u>0.4900</u>	<u>119.07</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C1630-1408 варіант 2	Клапани зворотні різьбовий, діаметр 20 мм	шт	81	<u>133.71</u> -	<u>-</u> -	10831	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& C1630- 649-4 варіант 3	Кран кульовий д=20 муфтовий	шт	162	<u>264.80</u> -	<u>-</u> -	42898	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	KB16-7-2	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,243	<u>4698.52</u> 4150,78	<u>212.93</u> 31,49	1142	1009	<u>52</u> 8	<u>55.2700</u> 0,3584	<u>13.43</u> 0,09
9	C113-129 варіант 3	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 20 мм, товщина стінки 2 мм	м	24,3	<u>103.12</u> -	<u>-</u> -	2506	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	KB16-7-1	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,243	<u>4688.92</u> 4150,78	<u>212.93</u> 31,49	1139	1009	<u>52</u> 8	<u>55.2700</u> 0,3584	<u>13.43</u> 0,09
11	C113-127 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 16 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	24,3	<u>74.69</u> -	<u>-</u> -	1815	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	C113-1194- 11Д варіант 4	Перехідник з поліетилену діам. 20/15 мм	шт	324	<u>18.74</u> -	<u>-</u> -	6072	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	C113-1194- 11Д варіант 3	Перехідник з поліетилену діам. 20/20 мм	шт	324	<u>50.77</u> -	<u>-</u> -	16449	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	C113-1197 варіант 1	Перехідник з поліетилену діам. 40/25 мм	шт	162	<u>72.44</u> -	<u>-</u> -	11735	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	C113-1197 варіант 2	Перехідник з поліетилену діам. 40/20 мм	шт	162	<u>72.44</u> -	<u>-</u> -	11735	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	KB16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,486	<u>832.31</u> 746,46	<u>23.22</u> 1,07	405	363	<u>11</u> 1	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>3.99</u> 0,01
17	KB15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,058	<u>11872.42</u> 7527,46	<u>1.03</u> 0,86	689	437	<u>-</u> -	<u>106.2600</u> 0,0111	<u>6.16</u> -
18	KB16-14-4	Господарсько-питний водопровід В1 Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	1	<u>18913.56</u> 17502,41	<u>1315.84</u> 641,97	18914	17502	<u>1316</u> 642	<u>229.6000</u> 8,9018	<u>229.6</u> 8,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	C113-1684 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 40x5,5 мм	м	94	<u>161.85</u> -	<u>-</u> -	15214	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	KB16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	8,15	<u>17915.80</u> 16127,22	<u>1751.09</u> 884,78	146014	131437	<u>14271</u> 7211	<u>211.5600</u> 12,3022	<u>1724.21</u> 100,26
21	C113-1682 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25x3,5 мм	м	757	<u>56.87</u> -	<u>-</u> -	43051	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	KB16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	17,76	<u>23289.34</u> 20502,82	<u>2762.67</u> 1440,05	413619	364130	<u>49065</u> 25575	<u>268.9600</u> 20,0492	<u>4776.73</u> 356,07
23	C113-1681 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20x2,8 мм	м	1597	<u>38.23</u> -	<u>-</u> -	61053	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	C113-1278 варіант 2	Муфти з поліпропілену діам. 20 мм	шт	95	<u>3.45</u> -	<u>-</u> -	328	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	C113-1738 варіант 1	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	81	<u>6.81</u> -	<u>-</u> -	552	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	C113-2063 варіант 1	Ніпель, Ду 3/4" мм	шт	160	<u>44.04</u> -	<u>-</u> -	7046	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	C113-1705 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	459	<u>4.47</u> -	<u>-</u> -	2052	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	C113-1839 варіант 1	Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 20x1/2" мм	шт	81	<u>48.84</u> -	<u>-</u> -	3956	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	C113-1842 варіант 1	Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 25x3/4" мм	шт	81	<u>78.62</u> -	<u>-</u> -	6368	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& C1545- 318-2 варіант 2	Шланг гнучкий армований 1/2" L=300мм (для підключення приладів)	шт	260	<u>109.77</u> -	<u>-</u> -	28540	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	C1630-1910 варіант 2	Крани кульові муфтові діам. 15 мм	шт	81	<u>132.32</u> -	<u>-</u> -	10718	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	C1630-1911 варіант 2	Крани кульові муфтові діам. 20 мм	шт	81	<u>264.52</u> -	<u>-</u> -	21426	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	C113-1795 варіант 2	Муфта вогнезахисна діам. 40 мм	шт	27	<u>247.33</u> -	<u>-</u> -	6678	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	C113-1879	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт	190	<u>14.77</u> -	<u>-</u> -	2806	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	C113-1880 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 25 мм	шт	115	<u>15.59</u> -	<u>-</u> -	1793	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	& С111-1381-1 варіант 1	Шпилька М 8х1000 оцинк.	шт	130	<u>29.56</u> -	<u>-</u> -	3843	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	269,1	<u>249.36</u> 249,36	<u>-</u> -	67103	67103	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>947.23</u> -
38	& С111-1678-11 варіант 3	Стрічка "K-flex ST" 3х50мм	м	3717	<u>23.23</u> -	<u>-</u> -	86346	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	С1551-40-СП варіант 3	Клей "K-flex" К-414	л	38,2	<u>596.13</u> -	<u>-</u> -	22772	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	& С114-98-У-13 варіант 1	Ізоляція труб 42/9	пог.м	100	<u>10.27</u> -	<u>-</u> -	1027	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	& С114-98-У-12 варіант 1	Ізоляція труб 35/9	пог.м	815	<u>8.13</u> -	<u>-</u> -	6626	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	& С114-98-У-11 варіант 1	Ізоляція труб 28/9	пог.м	1776	<u>7.72</u> -	<u>-</u> -	13711	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	8,1	<u>965.64</u> 875,12	<u>-</u> -	7822	7088	<u>-</u> -	<u>11.4800</u> -	<u>92.99</u> -
44	С130-624 варіант 2	Змішувачі для душових установок	комплект	81	<u>1393.15</u> -	<u>-</u> -	112845	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					1332199	617458	<u>66353</u> 33505		<u>8176.32</u> 466,21
		Разом будівельні роботи, грн.					1332199				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					648388				
		всього заробітна плата, грн.					650963				
		Загальновиробничі витрати, грн.					354056				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					895,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					104197				
		Всього будівельні роботи, грн.					1686255				

		Всього по розділу 1					1686255				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Гаряче водопостачання ТЗ									
45	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	14,4	<u>23289.34</u> 20502,82	<u>2762.67</u> 1440,05	335366	295241	<u>39782</u> 20737	<u>268.9600</u> 20,0492	<u>3873.02</u> 288,71
46	C113-1681 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20x2,8 мм	м	1295	<u>38.23</u> -	<u>-</u> -	49508	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	C113-1278 варіант 2	Муфти з поліпропілену діам. 20 мм	шт	88	<u>3.45</u> -	<u>-</u> -	304	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	180	<u>6.81</u> -	<u>-</u> -	1226	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	C113-2063 варіант 1	Ніпель, Ду 3/4" мм	шт	88	<u>44.04</u> -	<u>-</u> -	3876	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	C113-1705 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	486	<u>4.47</u> -	<u>-</u> -	2172	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	C1630-1911 варіант 2	Крани кульові муфтові діам. 20 мм	шт	81	<u>264.52</u> -	<u>-</u> -	21426	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	C113-1879	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт	300	<u>14.77</u> -	<u>-</u> -	4431	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	& C111-1381-1 варіант 1	Шпилька М 8x1000 оцинк.	шт	80	<u>29.56</u> -	<u>-</u> -	2365	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	& C1545-318-2 варіант 2	Шланг гнучкий армований 1/2" L=300мм (для підключення приладів)	шт	179	<u>109.77</u> -	<u>-</u> -	19649	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	КБ17-2-2	Установлення сушарок для рушників	10шт	8,1	<u>3149.55</u> 2881,06	<u>-</u> -	25511	23337	<u>-</u> -	<u>40.6700</u> -	<u>329.43</u> -
56	& C130-549-1 варіант 1	Висушувачі для рушників електричний	шт	81	<u>2245.86</u> -	<u>-</u> -	181915	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					647749	318578	<u>39782</u> 20737		<u>4202.45</u> 288,71
		Разом будівельні роботи, грн.					647749				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					289389				
		всього заробітна плата, грн.					339315				
		Загальновиробничі витрати, грн.					185909				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					471,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					54886				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					833658				

		Всього по розділу 2					833658				
		Розділ 3. Господарсько-побутова каналізація К1									
57	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	7,67	<u>7463.50</u> 7108,42	<u>33.43</u> 10,07	57245	54522	<u>256</u> 77	<u>91.8400</u> 0,1130	<u>704.41</u> 0,87
58	С113-2227 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	765	<u>231.49</u> -	<u>-</u> -	177090	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	3,59	<u>7566.44</u> 7413,37	<u>18.53</u> 5,19	27164	26614	<u>67</u> 19	<u>95.7800</u> 0,0572	<u>343.85</u> 0,21
60	С113-2226 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	358	<u>77.43</u> -	<u>-</u> -	27720	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	С113-2235 варіант 1	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	188	<u>20.01</u> -	<u>-</u> -	3762	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	С113-2236 варіант 1	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	72	<u>52.24</u> -	<u>-</u> -	3761	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	С113-2243 варіант 1	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	127	<u>21.54</u> -	<u>-</u> -	2736	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	С113-2254 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50x50 мм	шт	368	<u>40.98</u> -	<u>-</u> -	15081	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	С113-2257 варіант 2	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм	шт	180	<u>98.00</u> -	<u>-</u> -	17640	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	С113-2280 варіант 1	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт	143	<u>42.82</u> -	<u>-</u> -	6123	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	С113-2298 варіант 1	Ковпак вентиляційний із поліпропілену діам. 50 мм	шт	9	<u>68.52</u> -	<u>-</u> -	617	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	С113-2297 варіант 2	Ковпак вентиляційний із поліпропілену діам. 110 мм	шт	9	<u>78.21</u> -	<u>-</u> -	704	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	С113-2290 варіант 1	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм	шт	36	<u>112.69</u> -	<u>-</u> -	4057	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	С113-2291 варіант 1	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм	шт	36	<u>147.37</u> -	<u>-</u> -	5305	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	С113-2292 варіант 1	Заглушка до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм	шт	174	<u>18.65</u> -	<u>-</u> -	3245	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	С113-2293 варіант 1	Заглушка до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм	шт	53	<u>30.48</u> -	<u>-</u> -	1615	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	C113-1883	Хомут із шурупом діам. 50 мм	шт	224	<u>11,30</u>	-	2531	-	-	-	-
74	& C113-1885-1	Хомут із шурупом діам. 110 мм	шт	280	<u>20,28</u>	-	5678	-	-	-	-
75	& C111-1381-1	Шпилька М 8х1000 оцинк.	шт	250	<u>29,56</u>	-	7390	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
76	C113-1796	Протипожежна муфта діам. 50 мм	шт	81	<u>242,23</u>	-	19621	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
77	C113-1798	Протипожежна муфта діам. 110 мм	шт	81	<u>611,57</u>	-	49537	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
78	КБ17-1-2	Установлення ванн купальних сталєних	10компл.	8,1	<u>2867,79</u>	<u>148,26</u>	23229	18568	<u>1201</u>	<u>31,9800</u>	<u>259,04</u>
					2292,33	41,49			336	0,4576	3,71
79	C130-43	Ванна акрилова 170х75 см	комплект	81	<u>5249,75</u>	-	425230	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
80	& C1630-973-1	Сифон для ванни	шт	81	<u>262,38</u>	-	21253	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
81	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	8,1	<u>4178,48</u>	<u>45,04</u>	33846	21901	<u>365</u>	<u>36,4100</u>	<u>294,92</u>
					2703,81	18,32			148	0,2176	1,76
82	C130-901	Унітаз в комплекті з змивним бачком	шт	81	<u>2565,74</u>	-	207825	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
83	C113-2305	Гофра труба для під'єднання унітазу	шт	81	<u>139,62</u>	-	11309	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
84	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10компл.	8,1	<u>2717,89</u>	<u>22,52</u>	22015	19454	<u>182</u>	<u>31,9800</u>	<u>259,04</u>
					2401,70	9,16			74	0,1088	0,88
85	C130-644	Умивальник в комплекті з сифоном	комплект	81	<u>1008,62</u>	-	81698	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
86	КБ17-5-1	Установлення мийок на одне відділення	10компл.	8,1	<u>2492,15</u>	<u>19,70</u>	20186	15561	<u>160</u>	<u>25,5800</u>	<u>207,2</u>
					1921,06	8,02			65	0,0952	0,77
87	C130-488	Мийка в комплекті з сифоном	шт	81	<u>1482,45</u>	-	120078	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
88	КБ17-2-3	Установлення подрібнювачів харчових відходів	10шт	8,1	<u>965,64</u>	-	7822	7088	-	<u>11,4800</u>	<u>92,99</u>
	застос.				875,12	-			-	-	-
89	280222-16114	Подрібнювач харчових відходів RZTK DC370	комплект	81	<u>2399,00</u>	-	194319	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					1607432	163708	<u>2231</u>		<u>2161,45</u>
									719		8,2
		Разом устаткування, грн.					194319				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					7631				
		Всього устаткування, грн.					201950				
		Разом будівельні роботи, грн.					1413113				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					1247174 164427 89929 227,81 26515 1503042				
		Всього по розділу 3					1704992				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					3587380 194319 7631 201950 3393061 2184951 1154705 629893 1594,62 185598 4022954	1099744	<u>108366</u> 54961		<u>14540,22</u> 763,12
		Всього по кошторису					4224904				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					16897,96 1340303				

Склав інженер з ПКР /І.В.Люта
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Максима Дія у м. Дніпрі
Без ПДВ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015
на прокладання мереж водопостачання та каналізації секції 2 приміщення експлуатації будинку
Багатоквартирний житловий будинок

Основа:
креслення (специфікації) № ВОР

Кошторисна вартість 796,132 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,2821 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 102,071 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Водомірний вузол									
1	КБ16-26-2	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 50 мм	шт	1	<u>253.37</u> 146,74	<u>19.58</u> 0,74	253	147	<u>20</u> 1	<u>2.0000</u> 0,0098	<u>2</u> 0,01
2	С1630-1821-9 варіант 2	Лічильник холодної води Ф50,Sensus MEITWIN (комбінований)	шт	1	<u>66424.99</u> -	<u>-</u> -	66425	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	<u>43.61</u> 27,86	<u>-</u> -	44	28	<u>-</u> -	<u>0.3600</u> -	<u>0.36</u> -
4	С1630-113 варіант 1	Манометри загального призначення з триходовим краном, МП-100	комплект	1	<u>259.73</u> -	<u>-</u> -	260	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	С1630-659	Крани триходові натяжні муфтові латунні для рідких середовищ, 11Б186к, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	1	<u>289.79</u> -	<u>-</u> -	290	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, фільтров, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	1	<u>333.88</u> 176,82	<u>54.09</u> 6,52	334	177	<u>54</u> 7	<u>2.4100</u> 0,0750	<u>2.41</u> 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C1630-106 варіант 2	Фільтри для очищення води в трубопроводах діаметром 50 мм	шт	1	<u>1285.22</u>	-	1285	-	-	-	-
8	KB22-36-1	Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 50 мм	шт	3	<u>168.44</u> 122,57	-	505	368	-	<u>1.7100</u>	<u>5.13</u>
9	2307-20159 варіант 1	Засувка клинова фланцева ЗКП 2-16 30С41НЖ,ДУ50;РУ16	шт	2	<u>3230.47</u>	-	6461	-	-	-	-
10	C113-2301 варіант 1	Клапан зворотній Zetkama діам. 50 мм	шт	1	<u>1836.08</u>	-	1836	-	-	-	-
11	KB22-40-1	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 50 мм	шт	7	<u>155.43</u> 44,11	<u>99.55</u> 1,09	1088	309	<u>697</u> 8	<u>0.5100</u> 0,0145	<u>3.57</u> 0,1
12	C130-983 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	7	<u>349.18</u>	-	2444	-	-	-	-
13	KB16-20-2 застос.	Установлення муфтової арматури Д до 25 мм	шт	1	<u>37.35</u> 37,35	-	37	37	-	<u>0.4900</u>	<u>0.49</u>
14	C1630-25 варіант 6	Кран кульовий латунний, діам.15	шт	1	<u>272.52</u>	-	273	-	-	-	-
15	KB22-34-10	Установлення поліетиленових трійників діаметром до 110 мм	10 шт	0,2	<u>7119.59</u> 2713,79	<u>4405.80</u> 1233,59	1424	543	<u>881</u> 247	<u>35.6000</u> 17,1450	<u>7.12</u> 3,43
16	C113-1151 варіант 2	Трійник з поліетилену діам. 110/63 мм	шт	2	<u>853.91</u>	-	1708	-	-	-	-
17	KB22-33-5	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм	т	0,003	<u>76600.81</u> 30600,16	<u>35410.70</u> 386,85	230	92	<u>106</u> 1	<u>353.8000</u> 5,1580	<u>1.06</u> 0,02
18	C113-1709 варіант 3	Відвід 90 град. сталевий, діам. 50 мм	шт	2	<u>119.83</u>	-	240	-	-	-	-
19	KB16-6-1	Прокладання трубопроводів зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,007	<u>4059.48</u> 3617,20	<u>191.76</u> 30,69	28	25	<u>1</u> -	<u>48.7100</u> 0,3478	<u>0.34</u> -
20	C113-127 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 16 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	0,7	<u>74.69</u>	-	52	-	-	-	-
21	KB16-6-6	Прокладання трубопроводів зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,01	<u>5301.38</u> 4530,60	<u>402.60</u> 40,19	53	45	<u>4</u> -	<u>61.0100</u> 0,4790	<u>0.61</u> -
22	C113-137 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	1	<u>280.92</u>	-	281	-	-	-	-
23	KB22-36-2	Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм	шт	1	<u>283.98</u> 197,12	-	284	197	-	<u>2.7500</u>	<u>2.75</u>
24	2307-20160 варіант 2	Засувка клинова фланцева ЗКП2-16 30С41НЖ,ДУ100;РУ16	шт	1	<u>6282.55</u>	-	6283	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	КБ22-40-3	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 100 мм	шт	2	<u>316.24</u> 83,03	<u>199.09</u> 2,18	632	166	<u>398</u> 4	<u>0.9600</u> 0,0290	<u>1.92</u> 0,06
26	С130-986 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	2	<u>720.48</u> -	<u>-</u> -	1441	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							94191	2134	<u>2161</u> 268		<u>27.76</u> 3,7
Разом будівельні роботи, грн.							94191				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							89896				
всього заробітна плата, грн.							2402				
Загальновиробничі витрати, грн.							1225				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							3,03				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							352				
Всього будівельні роботи, грн.							95416				

Всього по розділу 1							95416				
Розділ 2. Водопровід господарско-питний											
НАСОСНА УСТАНОВКА											
27	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	1	<u>2309.08</u> 1546,13	<u>62.99</u> 11,18	2309	1546	<u>63</u> 11	<u>21.3200</u> 0,1278	<u>21.32</u> 0,13
28	1808-12035 варіант 8	Установка насосна Q=8,8м3/г, H=32м, N=0, 37кВт. GRUNFOS HY DROMULTI-E 2CRE 3-5	шт	1	<u>327621.72</u> -	<u>-</u> -	327622	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Водомірний вузол на полив(для 2-х комплектів)											
29	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	2	<u>54.41</u> 49,16	<u>-</u> -	109	98	<u>-</u> -	<u>0.6700</u> -	<u>1.34</u> -
30	С1630-1455 варіант 2	Лічильники холодної води крильчасті КВ-1,5	шт	2	<u>545.88</u> -	<u>-</u> -	1092	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КБ16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, фильтров, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	шт	2	<u>296.80</u> 176,82	<u>19.58</u> 0,74	594	354	<u>39</u> 1	<u>2.4100</u> 0,0098	<u>4.82</u> 0,02
32	& С1630-103-34 варіант 2	Фільтр осадочний (ФОФ) DN 15/PN16	шт	2	<u>104.40</u> -	<u>-</u> -	209	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	КБ16-20-2 застос.	Установлення муфтової арматури Д до 25 мм	шт	4	<u>37.35</u> 37,35	-	149	149	-	<u>0.4900</u>	<u>1.96</u>
34	С1630-25 варіант 5	Кран кульовий, ф25 муфтовий	шт	2	<u>448.58</u> -	-	897	-	-	-	-
35	С1630-659 варіант 2	Клапан зворотний, діаметр 15 мм	шт	2	<u>133.12</u> -	-	266	-	-	-	-
36	КБ16-6-1	Прокладання трубопроводів зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,01	<u>4059.48</u> 3617,20	<u>191.76</u> 30,69	41	36	2	<u>48.7100</u> 0,3478	<u>0.49</u> -
37	С113-127 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 16 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	1	<u>74.69</u> -	-	75	-	-	-	-
38	С113-1841 варіант 2	Перехід діам. 25х15 мм	шт	4	<u>22.32</u> -	-	89	-	-	-	-
39	КБ16-20-2	Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм	шт	2	<u>3597.08</u> 37,35	-	7194	75	-	<u>0.4900</u>	<u>0.98</u>
40	КМ12-16-1	Трубопроводи зі сталевих емальованих труб і готових деталей на умовний тиск до 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр умовний до 50 мм	100 м	0,55	<u>40166.52</u> 36048,00	<u>3502.04</u> 554,10	22092	19826	<u>1926</u> 305	<u>480.0000</u> 6,7340	<u>264</u> 3,7
41	С113-30 варіант 2	Труби із сталевих емальованих труб, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	20	<u>560.07</u> -	-	11201	-	-	-	-
42	С113-1355 варіант 2	Труби із сталевих емальованих труб, зовнішній діаметр 40х4 мм	м	25	<u>473.00</u> -	-	11825	-	-	-	-
43	С113-1353 варіант 2	Труби із сталевих емальованих труб, зовнішній діаметр 25х4 мм	м	10	<u>387.49</u> -	-	3875	-	-	-	-
44	КМ12-16-3	Трубопроводи зі сталевих емальованих труб і готових деталей на умовний тиск до 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр умовний 100 мм	100 м	0,25	<u>56579.69</u> 48064,00	<u>7251.66</u> 1262,64	14145	12016	<u>1813</u> 316	<u>640.0000</u> 14,5710	<u>160</u> 3,64
45	С113-34 варіант 2	Труби із сталевих емальованих труб, діаметр умовного проходу 100 мм, товщина стінки 5 мм	м	25	<u>1017.26</u> -	-	25432	-	-	-	-
46	КБ26-7-6	Ізоляція трубопроводів діаметром від 89 мм до 133 мм матами зі скляного штапельного волокна, матами з супертонкого скляного волокна, товщина ізоляційного шару 50 мм	10 м	2,5	<u>1058.57</u> 827,61	-	2646	2069	-	<u>11.2800</u> -	<u>28.2</u> -
47	& С114-98- У-15 варіант 3	Циліндр базальтовий 114х50, фольговий	пог.м	25,5	<u>393.38</u> -	-	10031	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	4	<u>249.36</u> 249,36	-	997	997	-	<u>3.5200</u>	<u>14.08</u>
49	& С111-1678-11	Стрічка "K-flex ST" 3x50мм	м	55	<u>23.23</u> -	-	1278	-	-	-	-
50	С1551-40-СП	Клей "K-flex" К-414	л	0,6	<u>596.13</u> -	-	358	-	-	-	-
51	& С114-97-9	Ізоляція типу "K-flex 2 ST"57/9	м	20	<u>69.18</u> -	-	1384	-	-	-	-
52	& С114-97-У-28	Ізоляція "K-flex 2 ST"35/9	м	20	<u>42.36</u> -	-	847	-	-	-	-
53	КБ22-35-3	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм	шт	1	<u>245.09</u> 154,78	-	245	155	-	<u>2.2400</u>	<u>2.24</u>
54	С1630-67	Засувки паралельні фланцеві з висувним шпінделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	1	<u>3606.17</u> -	-	3606	-	-	-	-
55	КБ16-20-4	Установлення муфтової арматури Д до 50 мм	шт	6	<u>37.35</u> 37,35	-	224	224	-	<u>0.4900</u>	<u>2.94</u>
56	& С1630-649-1	Кран кульовий ф50 муфтовий	шт	2	<u>1454.22</u> -	-	2908	-	-	-	-
57	& С1630-649-2	Кран кульовий ф40 муфтовий	шт	4	<u>932.39</u> -	-	3730	-	-	-	-
58	КБ16-20-2	Установлення муфтової арматури Д до 25 мм	шт	2	<u>37.35</u> 37,35	-	75	75	-	<u>0.4900</u>	<u>0.98</u>
59	С1630-25	Кран кульовий, ф25 муфтовий	шт	2	<u>448.58</u> -	-	897	-	-	-	-
60	КБ22-33-5	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм	т	0,05	<u>76600.81</u> 30600,16	<u>35410.70</u> 386,85	3830	1530	<u>1771</u> 19	<u>353.8000</u> 5,1580	<u>17.69</u> 0,26
61	С113-1760	Трійник ВГП діам. 100x40 мм	шт	2	<u>438.73</u> -	-	877	-	-	-	-
62	С113-1753	Трійник ВГП діам. 50x25 мм	шт	1	<u>147.95</u> -	-	148	-	-	-	-
63	С113-1706	Відвід 90 град. ВГП діам. 25 мм	шт	2	<u>28.23</u> -	-	56	-	-	-	-
64	С113-1709	Відвід 90 град. ВГП діам. 40 мм	шт	2	<u>119.83</u> -	-	240	-	-	-	-
65	С113-2244	Відвід 90 град. ВГП діам. 100 мм	шт	3	<u>454.02</u> -	-	1362	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	& С113-1790-1 варіант 3	Перехід ВГП діам. 100х63 мм	шт	2	<u>111,35</u> -	<u>-</u> -	223	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	& С113-1790-1 варіант 4	Перехід ВГП діам. 100х50 мм	шт	1	<u>117,47</u> -	<u>-</u> -	117	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	& С113-1790-1 варіант 5	Перехід ВГП діам. 100х40 мм	шт	1	<u>157,15</u> -	<u>-</u> -	157	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	5	<u>40,75</u> -	<u>-</u> -	204	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	С113-1489 варіант 1	Заглушка Ф 110	шт	10	<u>147,98</u> -	<u>-</u> -	1480	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	& С113-1489-2 варіант 2	Заглушка Ф 50	шт	2	<u>113,20</u> -	<u>-</u> -	226	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					467362	39150	<u>5614</u> 652		<u>521,04</u> 7,75
		Разом устаткування, грн.					327622				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					12866				
		Всього устаткування, грн.					340488				
		Разом будівельні роботи, грн.					139740				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					94976				
		всього заробітна плата, грн.					39802				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18837				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					42,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5002				
		Всього будівельні роботи, грн.					158577				

		Всього по розділу 2					499065				
		Розділ 3. Господарсько-побутова каналізація К1									
72	КБ16-13-1	ТРУБА ДІАМ. 50									
		Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	2,8	<u>7426,27</u> 7413,37	<u>12,90</u> 2,90	20794	20757	<u>37</u> 8	<u>95.7800</u> 0,0300	<u>268,18</u> 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	C113-2226 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	280	<u>77.43</u> -	<u>-</u> -	21680	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	C113-2243 варіант 1	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	7	<u>21.54</u> -	<u>-</u> -	151	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	C113-2263 варіант 1	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм	шт	5	<u>41.09</u> -	<u>-</u> -	205	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	C113-1883	Хомут із шурупом діам. 50 мм	шт	7	<u>11.30</u> -	<u>-</u> -	79	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	C113-1796 варіант 2	Протипожежна муфта діам. 50 мм	шт	9	<u>242.23</u> -	<u>-</u> -	2180	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	КБ16-13-2	ТРУБА ДІАМ. 110 Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	1,2	<u>7141.85</u> <u>7108,42</u>	<u>33.43</u> <u>10,07</u>	8570	8530	<u>40</u> <u>12</u>	<u>91.8400</u> <u>0,1130</u>	<u>110.21</u> <u>0,14</u>
79	C113-2227 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	120	<u>231.49</u> -	<u>-</u> -	27779	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	C113-2271 варіант 1	Хрестовина каналізаційна 90 град. із поліпропілену діам. 110/110 мм	шт	1	<u>224.28</u> -	<u>-</u> -	224	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	C113-2257 варіант 3	Трійники, із поліпропілену діам. 110х110 мм	шт	12	<u>92.19</u> -	<u>-</u> -	1106	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	C113-2256 варіант 2	Трійники із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	10	<u>75.46</u> -	<u>-</u> -	755	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	C113-2244 варіант 2	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	10	<u>57.24</u> -	<u>-</u> -	572	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	C113-1798 варіант 2	Протипожежна муфта діам. 110 мм	шт	9	<u>611.57</u> -	<u>-</u> -	5504	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	30	<u>40.75</u> -	<u>-</u> -	1223	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					90822	29287	<u>77</u> <u>20</u>		<u>378.39</u> <u>0,22</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					90822				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					61458				
		всього заробітна плата, грн.					29307				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15836				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					39,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4627				
		Всього будівельні роботи, грн.					106658				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					106658				
		Розділ 4. Дощова каналізація К2									
86	КБ16-21-3	Установлення воронки зливних діаметром 100 мм	шт	4	<u>93.98</u> 93,98	-	376	376	-	<u>1.3600</u>	<u>5.44</u>
87	С113-2297 варіант 1	Воронка дренажна з ПВХ, висота 240 мм, діаметр 110 мм з електричним підігрівом	шт	4	<u>1046.60</u> -	-	4186	-	-	-	-
88	КБ20-23-1	Установлення компенсаційного патрубку, діаметром патрубка 110 мм	шт	4	<u>309.92</u> 307,85	-	1240	1231	-	<u>4.5100</u>	<u>18.04</u>
89	& С130-262-1 варіант 2	Компенсаційний патрубок, діаметр патрубка 110 мм	шт	4	<u>488.45</u> -	-	1954	-	-	-	-
90	КБ16-13-2 тех.ч. п.1.3.1 κ(труд)=1,2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм з пересувних помостів і драбин на висоті від підлоги або суцільного настилу більше 5 м до 8 м	100м	1,72	<u>8563.53</u> 8530,10	<u>33.43</u> 10,07	14729	14672	<u>57</u> 17	<u>110.2080</u> 0,1130	<u>189.56</u> 0,19
91	С113-1451 варіант 1	Труби зовнішньої каналізації НПВХ діаметром 110х3,4 мм	м	172	<u>173.60</u> -	-	29859	-	-	-	-
92	С113-1489	Заглушка ПВХ діам. 110 мм	шт	6	<u>35.08</u> -	-	210	-	-	-	-
93	С113-1478 варіант 2	Патрубок компенсаційний НПВХ діам. 110 мм	шт	4	<u>208.59</u> -	-	834	-	-	-	-
94	С113-1466-1 варіант 1	Коліно НПВХ діам. 110/90	шт	8	<u>78.25</u> -	-	626	-	-	-	-
95	С113-1457-1 варіант 1	Трійник НПВХ діам. 110х110	шт	4	<u>147.02</u> -	-	588	-	-	-	-
96	С113-1478 варіант 1	Ревізія НПВХ діам. 110 мм	шт	20	<u>208.59</u> -	-	4172	-	-	-	-
97	С113-2276 варіант 1	Муфти вогнезахисні для труб діам. 110 мм	шт	36	<u>41.37</u> -	-	1489	-	-	-	-
98	& С130-1098-3 варіант 1	Зажим для труб Pprfil 110	шт	172	<u>10.00</u> -	-	1720	-	-	-	-
99	& С113-1885-1	Хомут із шурупом діам. 110 мм	шт	172	<u>20.28</u> -	-	3488	-	-	-	-
100	& С111-1613-1-2X варіант 1	Силікон	тюб	5	<u>346.85</u> -	-	1734	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	КБ16-14-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм	100м	0,04	<u>14262.80</u> 13126,81	<u>1074.64</u> 514,50	571	525	<u>43</u> 21	<u>172.2000</u> 7,1362	<u>6.89</u> 0,29
102	C113-1683	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32x4,4 мм	м	4	<u>81.52</u> -	<u>-</u> -	326	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	C113-2156	Поліетиленові кульові крани діам. 32 мм	шт	2	<u>2260.00</u> -	<u>-</u> -	4520	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути] ДРЕНАЖ (Д)	кг	15	<u>40.75</u> -	<u>-</u> -	611	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105	КБ18-20-7	Установлення вузлів насосів ручних	шт	1	<u>848.06</u> 695,84	<u>18.53</u> 5,19	848	696	<u>19</u> 5	<u>10.0700</u> 0,0572	<u>10.07</u> 0,06
106	& C1630-1162-2 варіант 2	Насос дренажний Wilo Drain TMW 32/8-10M	шт	1	<u>7215.23</u> -	<u>-</u> -	7215	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	КБ16-14-15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,02	<u>10193.17</u> 8781,70	<u>1315.84</u> 641,97	204	176	<u>26</u> 13	<u>115.2000</u> 8,9018	<u>2.3</u> 0,18
108	C113-1684 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 40x5,5 мм	м	2	<u>161.85</u> -	<u>-</u> -	324	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109	C113-1708	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	2	<u>25.10</u> -	<u>-</u> -	50	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	C113-1716	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	1	<u>32.74</u> -	<u>-</u> -	33	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111	C113-1844	Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 40x5/4" мм	шт	1	<u>354.74</u> -	<u>-</u> -	355	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112	C1630-137 варіант 1	Ніпель з'єднувальний, різьба 3-3 1 1/4" нікель Valtec	шт	2	<u>143.59</u> -	<u>-</u> -	287	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
113	C1630-544 варіант 2	Клапан зворотний пружинний муфтовий 1 1/4" Valtec	шт	1	<u>1836.82</u> -	<u>-</u> -	1837	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114	C113-2156 варіант 2	Кран кульовий латунний повнопрохідний, різьба В-В 1 1/4" Valtec	шт	1	<u>932.15</u> -	<u>-</u> -	932	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					85318	17676	<u>145</u> 56		<u>232.3</u> 0,72
		Разом будівельні роботи, грн.					85318				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					67497				
		всього заробітна плата, грн.					17732				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					9675				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2847				
		Всього будівельні роботи, грн.					94993				

		Всього по розділу 4					94993				
		Разом прямі витрати по кошторису					737693	88247	<u>7997</u>		<u>1159,49</u>
									996		12,39
		Разом устаткування, грн.					327622				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					12866				
		Всього устаткування, грн.					340488				
		Разом будівельні роботи, грн.					410071				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					313827				
		всього заробітна плата, грн.					89243				
		Загальновиробничі витрати, грн.					45573				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					110,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12828				
		Всього будівельні роботи, грн.					455644				

		Всього по кошторису					796132				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1282,1				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					102071				

Склав інженер з ПКР _____ /І.В.Люта
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Максима Дія у
м. Дніпрі

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-016

на придбання обладнання пожежної сигналізації
Багатоквартирний житловий будинок

Основа: креслення (специфікації) № 923/21-ЖБ-СП31 відомості тощо

Кошторисна вартість 18,738 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "28 червня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1602-3013-6 варіант 1	Прилад приймально-контрольний пожежний ППКП "Тірас-4П.1" (з вбудованим МЦА-GSM)	шт.	1	8320,00	8320
2	& 1602-30027- 15	Модуль розширення на 2 релейних виходи МРЛ-2.1	шт	1	505,00	505
3	& 1602-40000- 33	Сповіщувач комбінований тепло-димовий Артон СПД-3.5	шт	8	341,67	2733
4	& 1602-30168- 47	База Б103-02 - шестиконтактна (4 плоских контакти, 2 гвинтових контакти)	шт	8	63,33	507
5	& 1602-30034- 1	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1	шт	2	154,17	308
6	& 1504-19061- 20	Оповіщувач світло-звуковий "Джміль"	шт	1	915,00	915
7	& 1504-19061- 29	Показчик світловий з написом "Вихід" ОС-1	шт	2	585,00	1170
8	& 1602-30034- 19	Модуль узгодження шлейфів МУШ-1М (ARTON)	шт	2	223,33	447
9	2402-3004 варіант 1	Вогнегасник вуглекислотний ОУ-5 (ВВК-3,5) Резервний фонд (10%): =====	шт	1	1058,33	1058
10	& 1602-40000- 33	Сповіщувач комбінований тепло-димовий Артон СПД-3.5	шт	1	341,67	342
11	& 1602-30168- 47	База Б103-02 - шестиконтактна (4 плоских контакти, 2 гвинтових контакти)	шт	1	63,33	63
12	& 1602-30034- 1	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1	шт	1	154,17	154
13	& 1504-19061- 20	Оповіщувач світло-звуковий "Джміль"	шт	1	915,00	915

1	2	3	4	5	6	7
14	& 1504-19061-29	Показчик світловий з написом "Вихід" ОС-1	шт	1	585,00	585
		Разом				18022
	Порядок, п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати				708
		Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	1100	0,007	8
		Всього вартість устаткування				18730
		Всього вартість будівельних робіт				8
		Всього по кошторису				18738

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Максима Дія у м. Дніпрі
Без ПДВ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-017
на матеріали і монтажні роботи по пожежній сигналізації
Багатоквартирний житловий будинок

Основа:
креслення (специфікації) № 923/21-ЖБ-СП31

Кошторисна вартість 43,603 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,18966 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 14,296 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-667-4	Монтаж прилада ППКП "Тірас 4П.1" на 4 промені (з вбудованим МЦА-GSM)	шт	1	<u>1297.48</u>	<u>1.31</u>	1297	1216	<u>1</u>	<u>17.6000</u>	<u>17.6</u>
					1216,16	0,14			-	0,0021	-
2	КМ11-96-1	Установлення модуля МРЛ-2.1	шт	1	<u>87.02</u>	<u>-</u>	87	87	<u>-</u>	<u>1.2000</u>	<u>1.2</u>
	Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб. 1, κ=0,75				87,02	-			-	-	-
3	& 1511-6041-1	Акумулятор 12В 7А-год	шт	1	<u>582.28</u>	<u>-</u>	582	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
4	КМ10-668-2	Монтаж сповіщувача ПС автоматичного димового СПД-3.5 у нормальному виконанні з базою Б103-02	шт	8	<u>270.74</u>	<u>1.62</u>	2166	1703	<u>13</u>	<u>3.2000</u>	<u>25.6</u>
					212,86	0,17			1	0,0026	0,02
5	КМ10-668-1	Монтаж сповіщувача ПС ручного SPR-1	шт	2	<u>149.09</u>	<u>6.29</u>	298	213	<u>13</u>	<u>1.6000</u>	<u>3.2</u>
					106,43	0,68			1	0,0101	0,02
6	КМ10-682-1	Монтаж оповіщувача світло-звукового "Джміль"	шт	1	<u>656.52</u>	<u>-</u>	657	481	<u>-</u>	<u>6.4000</u>	<u>6.4</u>
					480,64	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ10-386-15	Монтаж світлового показчика ОС-1 "Вихід"	шт	2	<u>254.42</u> 240,32	<u>-</u> -	509	481	<u>-</u> -	<u>3.2000</u> -	<u>6.4</u> -
8	КМ11-96-1 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб. 1, κ=0,75	Установлення модуля узгодження шлейфів МУШ-1М	шт	2	<u>87.02</u> 87,02	<u>-</u> -	174	174	<u>-</u> -	<u>1.2000</u> -	<u>2.4</u> -
9	& 3609- 10264 варіант 1	Резистор С-23-0,5	шт	10	<u>5.13</u> -	<u>-</u> -	51	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& 15093- 5030-27 варіант 2	Кабель силовий вогнестійкий безгалогенний з мідними жилами (N)НХН FE180/E30 3x2,5 RE мм2	1000м	0,0102	<u>52097.85</u> -	<u>-</u> -	531	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КМ8-146-1	Кабель, що прокладається з кріпленням накладними скобами	100 м	0,1	<u>7250.55</u> 1408,70	<u>3564.95</u> 670,18	725	141	<u>356</u> 67	<u>19.2000</u> 8,9695	<u>1.92</u> 0,9
12	& 15093- 10001-11 варіант 1	Кабель КОРкН FRHF FE180/E30 2x2x0,8 мм2	1000м	0,051	<u>31477.06</u> -	<u>-</u> -	1605	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КМ8-412-2	Кабель перший багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	0,3	<u>840.18</u> 704,35	<u>19.99</u> 4,31	252	211	<u>6</u> 1	<u>9.6000</u> 0,0447	<u>2.88</u> 0,01
14	КМ8-399-1	Кабель, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	0,2	<u>1563.37</u> 352,18	<u>1153.42</u> 214,98	313	70	<u>231</u> 43	<u>4.8000</u> 2,9206	<u>0.96</u> 0,58
15	& 15093- 5030-32 варіант 1	Кабель силовий вогнестійкий безгалогенний з мідними жилами (N)НХН FE180/E90 7x2, 5мм2	1000м	0,0204	<u>95345.98</u> -	<u>-</u> -	1945	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КМ8-399-2	Кабель, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 35 мм2	100 м	0,2	<u>2175.33</u> 469,57	<u>1641.93</u> 306,46	435	94	<u>328</u> 61	<u>6.4000</u> 4,1533	<u>1.28</u> 0,83
17	& 15093- 5030-87	Безгалогенний вогнетривкий кабель JE- H(St)H Bd FE 180/E30 2x2x0,8	1000м	0,0714	<u>17437.82</u> -	<u>-</u> -	1245	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КМ8-412-2	Кабель перший багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	0,3	<u>840.18</u> 704,35	<u>19.99</u> 4,31	252	211	<u>6</u> 1	<u>9.6000</u> 0,0447	<u>2.88</u> 0,01
19	КМ8-399-1	Кабель, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	0,4	<u>1563.37</u> 352,18	<u>1153.42</u> 214,98	625	141	<u>461</u> 86	<u>4.8000</u> 2,9206	<u>1.92</u> 1,17
20	& 15095- 46011-3 варіант 1	Провід ПСВВнг 2x0,4	1000м	0,1442	<u>2999.12</u> -	<u>-</u> -	432	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КМ8-412-1	Провід перший багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах, сумарний переріз до 2,5 мм2	100 м	0,6	<u>711.63</u> 586,96	<u>13.32</u> 2,88	427	352	<u>8</u> 2	<u>8.0000</u> 0,0298	<u>4.8</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КМ8-399-1	Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	0,8	<u>1563.37</u> 352,18	<u>1153.42</u> 214,98	1251	282	<u>923</u> 172	<u>4.8000</u> 2,9206	<u>3.84</u> 2,34
23	& 2405-1204-3	Мініканал ТМС 22/1х10 односекційний, з кришкою, код 00317 (ДКС)	м	150	<u>24.68</u> -	<u>-</u> -	3702	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	1,5	<u>3334.43</u> 2351,10	<u>235.83</u> 64,93	5002	3527	<u>354</u> 97	<u>32.8000</u> 0,7210	<u>49.2</u> 1,08
25	& 2405-1217-1	Кут плоский АРМ 22х10, код. 00407 (ДКС)	шт	20	<u>31.57</u> -	<u>-</u> -	631	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& 2405-1220-1	З'єднання на стик GM 22х10, код 00594 (ДКС)	шт	15	<u>28.16</u> -	<u>-</u> -	422	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	С113-2	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	31,93	<u>86.05</u> -	<u>-</u> -	2748	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КМ8-407-1	Труба сталева по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,31	<u>27661.16</u> 4212,91	<u>17545.88</u> 3630,45	8575	1306	<u>5439</u> 1125	<u>57.4200</u> 48,7854	<u>17.8</u> 15,12
29	& 2405-1351-13	Коробка розподільча 8-ми клемна КМС 2-8М	шт	1	<u>86.07</u> -	<u>-</u> -	86	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	КМ10-309-4	Монтаж коробки	шт	1	<u>176.34</u> 120,16	<u>-</u> -	176	120	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>1.6</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					37201	10810	<u>8139</u> 1657		<u>151.88</u> 22,1
		Разом будівельні роботи, грн.					37201				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18252				
		всього заробітна плата, грн.					12467				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6402				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1829				
		Всього будівельні роботи, грн.					43603				

		Всього по кошторису					43603				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					189,66				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					14296				

Склав _____ Л
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Максима Дія у м. Дніпрі
Без ПДВ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-018
на пуско-налагоджувальні роботи по пожежній сигналізації
Багатоквартирний житловий будинок

Основа:
креслення (специфікації) № 923/21-ЖБ-СП31

Кошторисна вартість 13,778 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,10436 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 10,649 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-52-1	Комбінований сповіщувач СПД-3.5	шт	8	806.32	-	6451	6451	-	8.0000	64
					806,32	-			-	-	-
2	КП1-51-1	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1	шт	2	201.58	-	403	403	-	2.0000	4
					201,58	-			-	-	-
3	КП1-58-2	Наладка системи	Ділянка	1	2822.12	-	2822	2822	-	28.0000	28
					2822,12	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					9676	9676	-		96
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					9676				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					9676				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4102				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					973				
		Всього будівельні роботи, грн.					13778				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					13778				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					104,36				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					10649				

Склав _____ /
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Максима Дія у
м. Дніпрі

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-019
на придбання обладнання локальної обчислювальної мережі
Багатоквартирний житловий будинок

Основа: креслення (специфікації) № 923/21-ЖБ-ЛОМ відомості тощо

Кошторисна вартість 101,350 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "28 червня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1517-1100 варіант 1	Шафа серверна настінна 6U (ШМ.1.1, ШМ.1.2) розміром 270(h)x600x600 мм	шт	2	3500,00	7000
2	& 1708-3114-1 варіант 1	Комутатор TP-Link TL-SG3452	шт	2	14165,83	28332
3	& 1708-4053- 90 варіант 1	Модуль SEP TP-Link TL-SM321B	шт	2	624,17	1248
4	& 1708-1054-3 варіант 1	Точка доступу Wi-Fi MikroTik wAPac	шт	1	2958,33	2958
5	& 1708-4059-1 варіант 1	Бездротовий маршрутизатор TL-WR845N	шт	81	715,83	57982
		Разом				97520
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3830
		Всього по кошторису				101350

Склав

_____ /
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ /
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Максима Дія у м. Дніпрі

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Реконструкція ТП-841

Кошторисна вартість об'єкта	820,673 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,25993 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	20,988 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 28 червня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	04-01-01	на демонтажні роботи	3,15	-	3,15	0,02648	2,102	-
2	04-01-02	на монтажні роботи	68,225	4,157	72,382	0,23345	18,886	-
3	04-01-03	на придбання устаткування	1,971	743,17	745,141	-	-	-
---	---	Всього:	73,346	747,327	820,673	0,25993	20,988	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

А.М.МЕЛЬНИК

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ю.П.ХІДЬКО

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

І.В.Люта

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Максима Дія у м. Дніпрі
Без ПДВ

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01

на демонтажні роботи

Реконструкція ТП-841

Основа:
креслення (специфікації) № 011.23-ВР

Кошторисна вартість 3,150 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,02648 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2,102 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ39-56-69 Вказ. заст. п. 6.1 κ=0,4;	Монтаж панелі та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільної панелі ЩО90-1412У3 (Демонтаж)	шт	1	<u>1651,10</u> 1294,84	<u>356,26</u> 67,39	1651	1295	<u>356</u> 67	<u>17.2416</u> 0,7108	<u>17.24</u> 0,71
		H2=0,4 H3=0,4 H5=0,4 H6=0,4 H15=1,2 H16=1,2 H96=0,4 H97=0,4 H112=0,4 H113=0,4									
2	КМ8-88-2 Вказ. заст. п. 2.8г κ=0,6;	Плита прохідна азбестоцементна або сталева (Демонтаж)	м2	0,48	<u>1052,40</u> 951,67	<u>100,73</u> 21,75	505	457	<u>48</u> 10	<u>12.6720</u> 0,2253	<u>6.08</u> 0,11
		H2=0,6 H3=0,6 H5=0,6 H6=0,6 H15=1,2 H16=1,2 H96=0,6 H97=0,6 H112=0,6 H113=0,6									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	С331-44	Перевезення санітарно-технічного, електротехнічного та іншого устаткування транспортом загального призначення на відстань 20 км	т	0,15	<u>315.62</u> -	<u>315.62</u> -	47	-	<u>47</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					2203	1752	<u>451</u> 77		<u>23.32</u> 0,82
		Разом будівельні роботи, грн.					2203				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					1829				
		Загальновиробничі витрати, грн.					947				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					273				
		Всього будівельні роботи, грн.					3150				

		Всього по кошторису					3150				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					26,48				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2102				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Максима Дія у м. Дніпрі
Без ПДВ

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-02

на монтажні роботи
Реконструкція ТП-841

Основа:
креслення (специфікації) № 011.23-ВР

Кошторисна вартість 72,382 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,23345 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 18,886 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КМ8-62-2	Монтаж трансформатора силового, автотрансформатора або масляного реактора, маса до 3 т	шт	1	<u>13226.92</u> 3893,18	<u>6803.23</u> 1468,79	13227	3893	<u>6803</u> 1469	<u>51.8400</u> 15,2159	<u>51.84</u> 15,22
2	КМ8-68-3	Н15=1,2 Н16=1,2 Шина збірна - одна смуга в фаз, переріз до 1000 мм2	100 м	0,16	<u>15438.06</u> 10814,40	<u>2766.44</u> 1234,95	2470	1730	<u>443</u> 198	<u>144.0000</u> 17,5372	<u>23.04</u> 2,81
3	КМ8-84-4	Н15=1,2 Н16=1,2 Монтаж камери вимикача навантаження збірного розподільного пристрою серії КСО	шт	1	<u>6087.42</u> 3028,03	<u>524.11</u> 110,93	6087	3028	<u>524</u> 111	<u>40.3200</u> 1,1506	<u>40.32</u> 1,15
4	КМ39-56-15	Н15=1,2 Н16=1,2 Монтаж панелі та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів ввідної панелі ЩО90-1115, 1116УЗ	шт	1	<u>4643.82</u> 2983,31	<u>1002.30</u> 195,11	4644	2983	<u>1002</u> 195	<u>38.5440</u> 2,0374	<u>38.54</u> 2,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	ПЕ7-208А	Н15=1,2 Н16=1,2 Вирізання отворів в щитах і пультах під прилади прямокутних з периметром до 500 мм	10 отв.	0,2	<u>1504,56</u> 1504,56	<u>-</u> -	301	301	<u>-</u> -	<u>19.5336</u> -	<u>3.91</u> -
6	КМ8-526-5	Н15=1,2 Н16=1,2 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 630 А	шт	2	<u>1032,39</u> 432,58	<u>21,83</u> 2,99	2065	865	<u>44</u> 6	<u>5.7600</u> 0,0354	<u>11,52</u> 0,07
7	ПЕ7-937Б	Н15=1,2 Н16=1,2 Установлення панелі монтажноі	штука	2	<u>463,35</u> 463,35	<u>-</u> -	927	927	<u>-</u> -	<u>6.0156</u> -	<u>12,03</u> -
8	КМ8-88-2	Н15=1,2 Н16=1,2 Плита прохідна азбестоцементна або сталева	м2	0,48	<u>1994,66</u> 1586,11	<u>167,88</u> 36,25	957	761	<u>81</u> 17	<u>21.1200</u> 0,3755	<u>10,14</u> 0,18
		Н15=1,2 Н16=1,2									
		Разом прямі витрати по розділу 1					30678	14488	<u>8897</u> 1996		<u>191,34</u> 21,47
		Разом будівельні роботи, грн.					30678				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7293				
		всього заробітна плата, грн.					16484				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8437				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2402				
		Всього будівельні роботи, грн.					39115				

		Всього по розділу 1					39115				
		Розділ 2. Матеріали не враховані нормами									
9 & 1602- 20136-1 варіант 2		Комплект ретрофіт під автоматичний вимикач для ЩО-70	шт	4	<u>4590,29</u> -	<u>-</u> -	18361	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	& C1545-288-2 варіант 2	Шини алюмінієва перерізом 80x10, тип АД31Т	м	16	<u>414.73</u> -	<u>-</u> -	6636	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	2405-1919 варіант 3	Шинотримач ШП-1-375У1	шт	12	<u>172.74</u> -	<u>-</u> -	2073	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& 1517-1142-1 варіант 1	Монтажна панель для панелі ЩО ПУ1/0 МРР 11-1	шт	2	<u>2000.00</u> -	<u>-</u> -	4000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& 15171-1003-1 варіант 2	Н14=1 Лист АЦЭИД товщиною 6мм, розміром 800x300мм	шт	2	<u>1020.10</u> -	<u>-</u> -	2040	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					33110	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Разом устаткування, грн.					4000				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					157				
		Всього устаткування, грн.					4157				
		Разом будівельні роботи, грн.					29110				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					29110				
		Всього будівельні роботи, грн.					29110				

		Всього по розділу 2					33267				
		Разом прямі витрати по кошторису					63788	14488	8897 1996		<u>191.34</u> 21,47
		Разом устаткування, грн.					4000				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					157				
		Всього устаткування, грн.					4157				
		Разом будівельні роботи, грн.					59788				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					36403				
		всього заробітна плата, грн.					16484				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8437				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2402				
		Всього будівельні роботи, грн.					68225				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					72382				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					233,45				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					18886				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Максима Дія у м. Дніпрі
Без ПДВ

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-03
на придбання устаткування
Реконструкція ТП-841

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 745,141 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	& 1505-1013-1 варіант 1	Трансформатор ТМГ-630/10-У1 10/0,4 Д/Ун-11	шт	1	<u>380000.00</u>	-	380000	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
2	1517-1173 варіант 2	H14=1 ЩО-90-11116У3	шт	1	<u>174000.00</u>	-	174000	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	1503-8598 варіант 2	H14=1 Комірка КСО-366-4Н-630	шт	1	<u>53130.00</u>	-	53130	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	& 1504-1148-1 варіант 1	H14=1 Вимикач автоматичний 415В,36кА, 3Р/3Т, 630А, з розчеплювачем MICROLOGIC, COMPACT NSX630F C63F32D630	шт	2	<u>34463.22</u>	-	68926	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		H14=1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5 & 1517-1526-1 варіант 1	Подовжені виводи для автоматичного вимикача NSX630, LV432570	компл	2	<u>587.00</u> -	- -	1174	-	- -	- -	- -	- -
6 & 1517-1526-2 варіант 1	H14=1 Міжфазні перегородки для автоматичного вимикача NSX630, LV432492	компл	2	<u>2114.17</u> -	- -	4228	-	- -	- -	- -	- -
7 & 1517-1526-3	H14=1 Адаптор для вертикального для автоматичного вимикача NSX630, LV432486	компл	2	<u>12815.94</u> -	- -	25632	-	- -	- -	- -	- -
8 & 15102-4016-1 варіант 2	H14=1 Ізолятор опорний ІО-1-2,5 У3	шт	12	<u>164.23</u> -	- -	1971	-	- -	- -	- -	- -
	Разом прямі витрати по кошторису					709061	-	- -		- -	- -
	Разом устаткування, грн.					707090					
	Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					36080					
	Всього устаткування, грн.					743170					
	Разом будівельні роботи, грн.					1971					
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1971					
	Всього будівельні роботи, грн.					1971					

	Всього по кошторису					745141					
	Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-					
	Кошторисна заробітна плата, грн.					-					

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Максима Дія у м. Дніпрі

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-02

на будівництво : КЛ-0,4кВ

Кошторисна вартість об'єкта	4188,547 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	6,41268 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	470,098 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 28 червня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	04-02-01	на монтажні роботи	3889,728	-	3889,728	5,86541	425,813	-
2	04-02-02	на пуско-налагоджувальні роботи	11,242	-	11,242	0,08515	8,688	-
3	04-02-03	на благоустрій КЛ-0,4кВт	14,632	-	14,632	0,12276	8,196	-
4	04-02-04	на зовнішнє освітлення	269,355	3,59	272,945	0,33936	27,401	-
---		Всього:	4184,957	3,59	4188,547	6,41268	470,098	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

А.М.МЕЛЬНИК

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ю.П.ХІДЬКО

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

І.В.Люта

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Максима Дія у м. Дніпрі
Без ПДВ

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-02-01
на монтажні роботи
КЛ-0,4кВ

Основа:
креслення (специфікації) № 011.23-ВР

Кошторисна вартість 3889,728 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 5,86541 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 425,813 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-164-2	Траншея Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	3,9204	<u>17057.06</u> 17057,06	<u>-</u> -	66870	66870	<u>-</u> -	<u>287.9800</u> -	<u>1129</u> -
2	КБ1-166-1	H15=1,1 H16=1,1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	2,4921	<u>9653.32</u> 9653,32	<u>-</u> -	24057	24057	<u>-</u> -	<u>165.4950</u> -	<u>412.43</u> -
3	КР1-6-1	H15=1,1 H16=1,1 Навантаження ґрунту вручну на автомобілі- самоскиди	100 м3	1,4283	<u>12234.74</u> 12234,74	<u>-</u> -	17475	17475	<u>-</u> -	<u>201.9600</u> -	<u>288.46</u> -
4	СЗ31-34-1 варіант 1	H15=1,1 H16=1,1 Перевезення ґрунту самоскидами на відстань 10 км	т	235,6695	<u>117.13</u> -	<u>117.13</u> -	27604	-	<u>27604</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-164-2 тех.ч. табл.10 п.1.3.182 к=1,15	Шурфування Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 [в місцях, що знаходяться на відстані до 1м від кабелів, що прокладені в трубопроводах або коробах, а також від водопровідних і каналізаційних труб]	100м3	0,32	<u>19615.61</u> 19615,61	<u>-</u> -	6277	6277	<u>-</u> -	<u>331.1770</u> -	<u>105.98</u> -
6	КБ1-166-1	Н2=1,15 Н3=1,15 Н15=1,1 Н16=1,1 Н96=1,15 Н97=1,15 Н112=1,15 Н113=1,15 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 Н15=1,1 Н16=1,1	100м3	0,32	<u>9653.32</u> 9653,32	<u>-</u> -	3089	3089	<u>-</u> -	<u>165.4950</u> -	<u>52.96</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							145372	117768	<u>27604</u> -		<u>1988.83</u> -
Разом будівельні роботи, грн.							145372				
в тому числі:											
всього заробітна плата, грн.							117768				
Загальновиробничі витрати, грн.							76602				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							238,67				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							27777				
Всього будівельні роботи, грн.							221974				

Всього по розділу 1							221974				
Розділ 2. Будівельно-монтажні роботи											
Розбирання та відновлення дорожнього покриття											
7	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,122	<u>34477.52</u> 14518,29	<u>19959.23</u> 4821,38	4206	1771	<u>2435</u> 588	<u>224.2900</u> 64,9168	<u>27.36</u> 7,92
8	КБ27-67-2	Н15=1,1 Н16=1,1 Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	100 м3	0,243	<u>6079.66</u> 1224,14	<u>4855.52</u> 734,27	1477	297	<u>1180</u> 178	<u>20.2070</u> 8,1203	<u>4.91</u> 1,97
9	КР20-40-1	Н15=1,1 Н16=1,1 Навантаження сміття вручну	1 т	58,32	<u>108.62</u> 108,62	<u>-</u> -	6335	6335	<u>-</u> -	<u>1.7930</u> -	<u>104.57</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	С331-34-3 варіант 1	Н15=1,1 Н16=1,1 Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 10 км	т	58,32	<u>125.96</u> -	<u>125.96</u> -	7346	-	<u>7346</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	1,215	<u>3666.97</u> 2099,63	<u>1466.30</u> 334,19	4455	2551	<u>1782</u> 406	<u>31.8560</u> 3,9598	<u>38.71</u> 4,81
12	КБ27-17-4	Н15=1,1 Н16=1,1 За зміни товщини на кожен 1 см додавати або виключати до/з норми 27-17-3	100м2	1,215	<u>716.83</u> -	<u>648.12</u> 150,77	871	-	<u>787</u> 183	<u>-</u> 1,8524	<u>-</u> 2,25
13	КБ27-22-3	Н1=8 Н15=1,1 Н16=1,1 Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів двошарових, верхній шар із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	1,215	<u>2132.61</u> 839,32	<u>360.48</u> 82,97	2591	1020	<u>438</u> 101	<u>11.1760</u> 0,9138	<u>13.58</u> 1,11
14	КБ27-22-2	Н15=1,1 Н16=1,1 На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до/з норми 27-22- 1	100м2	1,215	<u>2847.86</u> 2847,86	<u>-</u> -	3460	3460	<u>-</u> -	<u>39.2700</u> -	<u>47.71</u> -
15	КМ8-142-1	Н1=14 Н15=1,1 Н16=1,1 Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	5,29	<u>6689.13</u> 845,22	<u>5843.91</u> 1261,68	35385	4471	<u>30914</u> 6674	<u>11.5200</u> 13,0703	<u>60.94</u> 69,14
16	КМ8-142-2	Н15=1,2 Н16=1,2 Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі	100 м	5,29	<u>1960.56</u> 281,74	<u>1678.82</u> 362,45	10371	1490	<u>8881</u> 1917	<u>3.8400</u> 3,7548	<u>20.31</u> 19,86
17	КБ34-103-1	Н15=1,2 Н16=1,2 Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	1,626	<u>17562.54</u> 16095,22	<u>-</u> -	28557	26171	<u>-</u> -	<u>244.2000</u> -	<u>397.07</u> -
18	КБ46-26-13	Н15=1,1 Н16=1,1 Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 110 мм	100шт	0,06	<u>35336.87</u> 17926,03	<u>10999.99</u> 9102,95	2120	1076	<u>660</u> 546	<u>225.0600</u> 128,5020	<u>13.5</u> 7,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КБ34-99-1	Н15=1,1 Н16=1,1 Улаштування уведення кабелів у будинок	1 увед.	6	<u>1078.63</u> 776,24	<u>-</u> -	6472	4657	<u>-</u> -	<u>11.8800</u> -	<u>71.28</u> -
20	КМ8-141-4	Н15=1,1 Н16=1,1 Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 6 кг	100 м	15,48	<u>6600.16</u> 2535,67	<u>1934.64</u> 417,68	102170	39252	<u>29948</u> 6466	<u>34.5600</u> 4,3270	<u>534.99</u> 66,98
21	КМ8-148-4	Н15=1,2 Н16=1,2 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг	100 м	16,26	<u>6237.46</u> 3380,89	<u>1902.67</u> 410,78	101421	54973	<u>30937</u> 6679	<u>46.0800</u> 4,2554	<u>749.26</u> 69,19
22	КМ8-145-4	Н15=1,2 Н16=1,2 Кабель до 35 кВ, що прокладається по дну каналу без кріплення, маса 1 м до 6 кг	100 м	0,9	<u>4483.09</u> 1549,57	<u>1894.67</u> 409,05	4035	1395	<u>1705</u> 368	<u>21.1200</u> 4,2376	<u>19.01</u> 3,81
23	КМ8-147-4	Н15=1,2 Н16=1,2 Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 6 кг	100 м	0,9	<u>6719.60</u> 2958,28	<u>2455.52</u> 499,55	6048	2662	<u>2210</u> 450	<u>40.3200</u> 5,7983	<u>36.29</u> 5,22
24	КМ8-160-2	Н15=1,2 Н16=1,2 Закладення кінцеве епоксидне для 3-4 жильного кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 240 мм ²	шт	12	<u>726.46</u> 576,77	<u>-</u> -	8718	6921	<u>-</u> -	<u>7.6800</u> -	<u>92.16</u> -
25	КМ8-167-5	Н15=1,2 Н16=1,2 Монтаж муфти сполучної епоксидної для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 240 мм ²	шт	12	<u>2209.14</u> 1496,14	<u>15.99</u> 3,45	26510	17954	<u>192</u> 41	<u>21.1200</u> 0,0358	<u>253.44</u> 0,43
26	КМ8-143-1	Н15=1,2 Н16=1,2 Покривання цеглою одного кабеля, прокладеного у траншеї	100 м	2,58	<u>5817.74</u> 845,22	<u>4972.52</u> 1073,55	15010	2181	<u>12829</u> 2770	<u>11.5200</u> 11,1214	<u>29.72</u> 28,69
27	КМ8-143-2	Н15=1,2 Н16=1,2 Додавати до норми 8-143-1 на кожний наступний кабель при покритті його цеглою	100 м	2,58	<u>3404.52</u> 422,61	<u>2981.91</u> 643,78	8784	1090	<u>7694</u> 1661	<u>5.7600</u> 6,6692	<u>14.86</u> 17,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	КБ34-100-1	Н15=1,2 Н16=1,2 Перетинання кабелів з кабельною траншеєю	1перет.	8	<u>2107.43</u> 1659,78	<u>-</u> -	16859	13278	<u>-</u> -	<u>23.4300</u> -	<u>187.44</u> -
29	КБ34-100-2	Н15=1,1 Н16=1,1 Перетинання кабелів з газопроводом	1перет.	4	<u>2080.33</u> 1620,82	<u>-</u> -	8321	6483	<u>-</u> -	<u>22.8800</u> -	<u>91.52</u> -
30	КБ34-100-4	Н15=1,1 Н16=1,1 Перетинання кабелів під теплопроводом	1перет.	2	<u>7414.18</u> 4817,92	<u>-</u> -	14828	9636	<u>-</u> -	<u>76.5600</u> -	<u>153.12</u> -
31	КМ8-143-5	Н15=1,1 Н16=1,1 Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м тр	5,29	<u>323.33</u> 299,35	<u>23.98</u> 5,18	1710	1584	<u>126</u> 27	<u>4.0800</u> 0,0536	<u>21.58</u> 0,28
		Н15=1,2 Н16=1,2									
		Разом прямі витрати по розділу 2					428060	210708	<u>140064</u> 29055		<u>2983.33</u> 306,58
		Разом будівельні роботи, грн.					428060				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					77288				
		всього заробітна плата, грн.					239763				
		Загальновиробничі витрати, грн.					131121				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					348				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					40505				
		Всього будівельні роботи, грн.					559181				

		Всього по розділу 2					559181				
32	& С151-55-1 варіант 3	Розділ 3. Матеріали не враховані нормами Кабельно-провідникова продукція Кабелі силові з алюмінієвими жилами, з ізоляцією з вулканізованого поліетилену, 1кВ, 50Гц, марка АПвББШп-1, перерином 4х240мм2	1000м	3,4884	<u>704446.23</u> -	<u>-</u> -	2457390	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	C1421-9835 варіант 4	Інші матеріали Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	29,4996	<u>6069.61</u> -	<u>-</u> -	179051	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	C1421-9656- 3 варіант 3	Суміш піщано-гравійна природна	м3	142,8	<u>632.80</u> -	<u>-</u> -	90364	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше Вироби	м3	24,3	<u>1119.38</u> -	<u>-</u> -	27201	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	C113-1360 варіант 3	Труба гнучка гофрована двошарова із поліетилену 125мм, KD 0125125_BC	м	1626	<u>83.46</u> -	<u>-</u> -	135706	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	& 1504- 16042-1 варіант 2	Муфта кінцева термоусаджувальна типу ЕРКТ-0063-L12-CEE01	шт	12	<u>5100.43</u> -	<u>-</u> -	61205	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	& 1504- 16037-1 варіант 2	Муфта з'єднувальна SMOE 81529	шт	12	<u>4590.43</u> -	<u>-</u> -	55085	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	C111-1721- 11Б варіант 6	Стрічка сигнальна "Обережно кабель" 500мм	м	529	<u>5.12</u> -	<u>-</u> -	2708	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	C1550-38 варіант 5	Монтажна піна вогнетривка SOUDAFOAM FR	балон	4	<u>172.92</u> -	<u>-</u> -	692	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	C1550-38 варіант 6	Монтажна піна вогнетривка Soudal	балон	80	<u>172.92</u> -	<u>-</u> -	13834	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	& C1110-15- 4 варіант 2	Кабельний тримач BS-L- 49-66	шт	9	<u>2687.84</u> -	<u>-</u> -	24191	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	& C1110-15- 1 варіант 2	Муфта для гофрованих труб ПЕ діам 125, 02125_FB	шт	159	<u>188.92</u> -	<u>-</u> -	30038	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	C1422-10936 варіант 1	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	4,644	<u>6698.48</u> -	<u>-</u> -	31108	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					3108573	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					3108573				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3108573				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					3108573				

		Всього по розділу 3					3108573				
		Разом прямі витрати по кошторису					3682005	328476	<u>167668</u>		<u>4972.16</u>
									<u>29055</u>		<u>306,58</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					3682005				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3185861				
		всього заробітна плата, грн.					357531				
		Загальновиробничі витрати, грн.					207723				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					586,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					68282				
		Всього будівельні роботи, грн.					3889728				

		Всього по кошторису					3889728				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					5865,41				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					425813				

Склав _____ /
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Максима Дія у м. Дніпрі
Без ПДВ

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-02-02
на пуско-налагоджувальні роботи
КЛ-0,4кВ

Основа:
креслення (специфікації) № 011.23-ВР арк.9.2

Кошторисна вартість 11,242 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,08515 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 8,688 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-62-2	Вимірювання перехідних опорів контактів приєднання кабелів	Вимір.	12	<u>100.79</u>	-	1209	1209	-	<u>1.0000</u>	<u>12</u>
					100,79	-			-	-	-
2	КП1-62-8	Фазування електричної лінії або трансформатора з мережею, напруга до 1 кВ	Фаз-ня	9	<u>100.79</u>	-	907	907	-	<u>1.0000</u>	<u>9</u>
					100,79	-			-	-	-
3	КП1-70-1	Випробування підвищеною напругою кабеля силового, напруга до 10 кВ	Випроб.	9	<u>604.74</u>	-	5443	5443	-	<u>6.0000</u>	<u>54</u>
					604,74	-			-	-	-
4	КП1-61-1	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлителя	Вимір.	2	<u>151.19</u>	-	302	302	-	<u>1.5000</u>	<u>3</u>
					151,19	-			-	-	-
5	КП1-61-6	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності кола між заземлителями і заземленими елементами	100_точ.	0,02	<u>1713.43</u>	-	34	34	-	<u>17.0000</u>	<u>0.34</u>
					1713,43	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					7895	7895	-		<u>78.34</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					7895				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					7895				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					3347				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					793				
		Всього будівельні роботи, грн.					11242				

		Всього по кошторису					11242				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					85,15				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					8688				

Склав _____ Л
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Максима Дія у м. Дніпрі
Без ПДВ

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-02-03
на благоустрій КЛ-0,4кВт
КЛ-0,4кВ

Основа:
креслення (специфікації) № 011.23-ВР

Кошторисна вартість 14,632 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,12276 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 8,196 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ47-3-2	Планування ділянки вручну	100м2	4,23	<u>1066.87</u> 1066,87	<u>-</u> -	4513	4513	<u>-</u> -	<u>17,6110</u> -	<u>74.49</u> -
2	КБ47-25-6	Н15=1,1 Н16=1,1 Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	4,23	<u>1480.65</u> 597,41	<u>-</u> -	6263	2527	<u>-</u> -	<u>9.0640</u> -	<u>38.34</u> -
		Н15=1,1 Н16=1,1									
		Разом прямі витрати по кошторису					10776	7040	<u>-</u> -		<u>112.83</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					10776				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3736				
		всього заробітна плата, грн.					7040				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3856				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1156				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					14632				

		Всього по кошторису					14632				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					122,76				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					8196				

Склав _____ /
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Максима Дія у м. Дніпрі
Без ПДВ

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-02-04
на зовнішнє освітлення
КЛ-0,4кВ

Основа:
креслення (специфікації) № 797/2511-2022-ЕТР.С арк. 8

Кошторисна вартість 272,945 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,33936 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 27,401 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,0734	<u>46370.60</u> 1347,06	<u>45023.54</u> 10519,85	3404	99	<u>3305</u> 772	<u>22.2360</u> 132,0696	<u>1.63</u> 9,69
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,022	<u>18607.70</u> 18607,70	<u>-</u> -	409	409	<u>-</u> -	<u>314.1600</u> -	<u>6.91</u> -
3	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,0756	<u>8121.50</u> -	<u>8121.50</u> 1468,09	614	-	<u>614</u> 111	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 1,34
4	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,756	<u>2695.86</u> 1221,31	<u>1474.55</u> 375,45	2038	923	<u>1115</u> 284	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>13.88</u> 3,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ34-101-3	Улаштування трубопроводів з азбестоцементних труб зі з'єднанням манжетами поліетиленовими, до 2-х каналів	км	0,016	<u>154885.02</u> 15488,85	<u>-</u> -	2478	248	<u>-</u> -	<u>235.0000</u> -	<u>3.76</u> -
6	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	2,7	<u>5574.27</u> 704,35	<u>4869.92</u> 1051,40	15051	1902	<u>13149</u> 2839	<u>9.6000</u> 10,8919	<u>25.92</u> 29,41
7	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	21,6	<u>820.16</u> -	<u>-</u> -	17715	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КМ8-143-1	Покривання цеглою одного кабеля, прокладеного у траншеї	100 м	2,54	<u>4848.11</u> 704,35	<u>4143.76</u> 894,62	12314	1789	<u>10525</u> 2272	<u>9.6000</u> 9,2678	<u>24.38</u> 23,54
9	С1422-10937 варіант 1	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М75	1000шт	1	<u>6494.48</u> -	<u>-</u> -	6494	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КМ8-141-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	100 м	2,7	<u>3748.83</u> 1291,31	<u>373.07</u> 80,54	10122	3487	<u>1007</u> 217	<u>17.6000</u> 0,8344	<u>47.52</u> 2,25
11	15094-6291 варіант 2	Кабель перерізом 4.4мм2 ВВГнгд	1000м	0,22	<u>81744.69</u> -	<u>-</u> -	17984	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	15094-6301 варіант 2	Кабель перерізом 4.6мм2 ВВГнгд	1000м	0,05	<u>116782.92</u> -	<u>-</u> -	5839	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							94462	8857	<u>29715</u> 6495		<u>124</u> 70,1
Разом будівельні роботи, грн.							94462				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							55890				
всього заробітна плата, грн.							15352				
Загальновиробничі витрати, грн.							7900				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							19,78				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2303				
Всього будівельні роботи, грн.							102362				

Всього по розділу 1							102362				
Розділ 2. Монтажні роботи											
13	КМ39-54-1	Монтаж шафи та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів шафи керування низьковольтними синхронними двигунами в захищеному виконанні ШУ740Х-33ХХХ	пристрій	1	<u>5872.39</u> 1743,26	<u>1384.46</u> 265,55	5872	1743	<u>1384</u> 266	<u>24.3200</u> 2,7809	<u>24.32</u> 2,78
14	290220-2096 варіант 5	Щит ЩРЗ у комплекті згідно специфікації	шт	1	<u>3454.14</u> -	<u>-</u> -	3454	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КБ9-73-1 застос.	Виготовлення площадок /щита/	т	0,0104	<u>18302.54</u> 11152,24	<u>4867.26</u> 642,14	190	116	<u>51</u> 7	<u>152.0000</u> 6,9230	<u>1.58</u> 0,07
16	& С111-1804-7	Сталь листовая, толщ. 3 мм	т	0,004	<u>45807.96</u> -	-	183	-	-	-	-
17	С113-133	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 40 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	2	<u>206.66</u> -	-	413	-	-	-	-
18	С113-130 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 25 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	1	<u>121.77</u> -	-	122	-	-	-	-
19	& С126-472-2 варіант 2	Хомут Омега д.25	шт	2	<u>85.13</u> -	-	170	-	-	-	-
20	КБ9-53-1 застос.	Монтаж площадки щита	т	0,0104	<u>9266.86</u> 8738,07	<u>53.45</u> 1,98	96	91	<u>1</u> -	<u>131.3600</u> 0,0264	<u>1.37</u> -
21	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,011	<u>1338.37</u> 397,07	<u>78.43</u> 4,36	15	4	<u>1</u> -	<u>4.7800</u> 0,0587	<u>0.05</u> -
22	КБ13-26-6 Н1=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,011	<u>9769.60</u> 593,32	<u>106.18</u> 8,02	107	7	<u>1</u> -	<u>7.2400</u> 0,1076	<u>0.08</u> -
23	КБ6-1-2	Н1=2 Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0005	<u>362423.79</u> 34204,50	<u>9250.31</u> 3543,94	181	17	<u>5</u> 2	<u>495.0000</u> 42,1083	<u>0.25</u> 0,02
24	КБ33-259-1	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т (згідно комплекту креслень ЕРТ та ГП)	опора	9	<u>779.78</u> 96,34	<u>364.22</u> 57,04	7018	867	<u>3278</u> 513	<u>1.3600</u> 0,6636	<u>12.24</u> 5,97
25	& С113-1557-1 варіант 1	Опора огк 4/155/65 кс 3 мм	шт	9	<u>9395.26</u> -	-	84557	-	-	-	-
26	& С1111-67-1	Кронштейн К 1/1/0.5/1	шт	9	<u>1923.94</u> -	-	17315	-	-	-	-
27	& С1411-103-1	Анкерна закладна АО.5-210кс	шт	9	<u>1930.73</u> -	-	17377	-	-	-	-
28	С1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,41	<u>2799.90</u> -	-	1148	-	-	-	-
29	С1424-11613-2 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М-250], крупність заповнювача 20-40 мм, марка за водонепроникністю 0,4 МПа	м3	1,8	<u>3121.20</u> -	-	5618	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	КБ6-11-11	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	0,099	<u>1329.90</u> 934,92	<u>264.51</u> 59,37	132	93	<u>26</u> 6	<u>13.5300</u> 0,6150	<u>1.34</u> 0,06
31	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,046	<u>29560.97</u> -	<u>-</u> -	1360	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,053	<u>37313.19</u> -	<u>-</u> -	1978	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,152	<u>2489.15</u> 2487,71	<u>-</u> -	378	378	<u>-</u> -	<u>33.5000</u> -	<u>5.09</u> -
34	& С111-2003-11 варіант 2	Праймер бітумний, сер.витрата 0,3кг/м2 (0,25-0,35)/2	кг	3,8	<u>71.34</u> -	<u>-</u> -	271	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	& С111-2003-11 варіант 3	Мастика бітумно-каучукова гідроізоляція фундаменту, сер.витрата 2,4кг/м2 (1,6+3,2)/2	кг	36,5	<u>68.40</u> -	<u>-</u> -	2497	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	КБ21-17-18	Монтаж світильників місцевого освітлення	100шт	0,09	<u>9493.98</u> 7945,18	<u>354.32</u> 102,54	854	715	<u>32</u> 9	<u>113.6000</u> 1,2382	<u>10.22</u> 0,11
37	& 1507-1001-2 варіант 6	Світильник LED 50Вт консольний	шт	9	<u>857.12</u> -	<u>-</u> -	7714	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	КМ8-405-1	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях, переріз до 16 мм2	100 м	0,9	<u>4924.50</u> 3873,94	<u>639.79</u> 71,66	4432	3487	<u>576</u> 64	<u>52.8000</u> 0,8062	<u>47.52</u> 0,73
39	15093-34023 варіант 1	Двожильний кабель напругою до 660в перерізом 2.2,5мм2 ВВП	1000м	0,09	<u>27723.91</u> -	<u>-</u> -	2495	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					165947	7518	<u>5355</u> 867		<u>104.06</u> 9,74
		Разом устаткування, грн.					3454				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					136				
		Всього устаткування, грн.					3590				
		Разом будівельні роботи, грн.					162493				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					149620				
		всього заробітна плата, грн.					8385				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4500				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1361				
		Всього будівельні роботи, грн.					166993				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					170583				
		Разом прямі витрати по кошторису					260409	16375	<u>35070</u>		<u>228.06</u>
									7362		79,84
		Разом устаткування, грн.					3454				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					136				
		Всього устаткування, грн.					3590				
		Разом будівельні роботи, грн.					256955				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					205510				
		всього заробітна плата, грн.					23737				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12400				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					31,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3664				
		Всього будівельні роботи, грн.					269355				

		Всього по кошторису					272945				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					339,36				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					27401				

Склав інженер з ПКР /І.В.Люта
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Максима Дія у м. Дніпрі

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-03

на будівництво : Вузол обліку

Кошторисна вартість об'єкта	143,316 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,13836 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	11,065 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 28 червня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	04-03-01	на монтажні роботи	50,012	-	50,012	0,13836	11,065	-
2	04-03-02	на придбання устаткування придбання устаткування	-	93,304	93,304	-	-	-
---	---	Всього:	50,012	93,304	143,316	0,13836	11,065	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

А.М.МЕЛЬНИК

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ю.П.ХІДЬКО

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

І.В.Люта

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Максима Дія у м. Дніпрі
Без ПДВ

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-03-01
на монтажні роботи
Вузол обліку

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 50,012 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,13836 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 11,065 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КБ7-42-1	Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т	100шт	0,02	<u>20300.03</u> 4204,82	<u>11838.29</u> 3691,68	406	84	<u>237</u> 74	<u>61.6000</u> 38,8308	<u>1.23</u> 0,78
2	КБ46-25-12	Н15=1,1 Н16=1,1 Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 100 мм	100шт	0,06	<u>17115.37</u> 7387,70	<u>4528.88</u> 3747,84	1027	443	<u>272</u> 225	<u>92.7520</u> 52,9065	<u>5.57</u> 3,17
		Н15=1,1 Н16=1,1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КБ46-25-28	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 100 мм	100шт	0,06	<u>7408.98</u> 3294,32	<u>2026.66</u> 1677,15	445	198	<u>122</u> 101	<u>41.3600</u> 23,6755	<u>2.48</u> 1,42
4	КМ8-572-7	Н1=8 Н15=1,1 Н16=1,1 Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що встановлюється на підлозі, висота і ширина до 1700х1100 мм	шт	2	<u>4334.95</u> 594,43	<u>540.70</u> 104,42	8670	1189	<u>1081</u> 209	<u>7.6800</u> 1,0895	<u>15.36</u> 2,18
5	КМ8-68-1	Н15=1,2 Н16=1,2 Шина збірна - одна смуга в фазі, переріз до 250 мм ²	100 м	0,18	<u>8562.30</u> 6344,45	<u>1378.09</u> 727,64	1541	1142	<u>248</u> 131	<u>84.4800</u> 10,5485	<u>15.21</u> 1,9
6	КМ8-52-4	Н15=1,2 Н16=1,2 Монтаж ізолятора опорного напругою до 20 кВ	шт	36	<u>205.00</u> 100,93	<u>31.98</u> 6,90	7380	3633	<u>1151</u> 248	<u>1.3440</u> 0,0715	<u>48.38</u> 2,57
7	КМ8-526-5	Н15=1,2 Н16=1,2 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 630 А	шт	2	<u>1347.05</u> 432,58	<u>21.83</u> 2,99	2694	865	<u>44</u> 6	<u>5.7600</u> 0,0354	<u>11.52</u> 0,07
8	КМ8-471-4	Н15=1,2 Н16=1,2 Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,6	<u>8935.13</u> 986,09	<u>4289.25</u> 572,40	5361	592	<u>2574</u> 343	<u>13.4400</u> 7,1123	<u>8.06</u> 4,27
9	КМ8-472-2	Н15=1,2 Н16=1,2 Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	100 м	0,06	<u>8036.70</u> 1972,19	<u>462.92</u> 63,01	482	118	<u>28</u> 4	<u>26.8800</u> 0,6758	<u>1.61</u> 0,04
		Н15=1,2 Н16=1,2									
		Разом прямі витрати по розділу 1					28006	8264	<u>5757</u> 1341		<u>109.42</u> 16,4
		Разом будівельні роботи, грн.					28006				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13985				
		всього заробітна плата, грн.					9605				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5000 12,54 1460 33006				

		Всього по розділу 1					33006				
		Розділ 2. Матеріали не враховані нормами									
10	& С1545-288-1-Э	Шини алюмінієва перерізом 50х5, тип АД31Т	м	18	<u>131,51</u>	<u>-</u>	2367	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
11	С1545-314 варіант 3	Ізолятор шинний, тип SM76	шт	18	<u>79,48</u>	<u>-</u>	1431	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
12	& 15102-15022-1	Шинотримач (ізолятор) для вертикального/горизонтального кріплення 3-х шин	шт	8	<u>408,00</u>	<u>-</u>	3264	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
13	С111-950 варіант 4	Замок з ключем	шт	2	<u>74,22</u>	<u>-</u>	148	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
14	& С1545-29-1	Комплект безмуфтового заземлення D20 L3000 E20/30	шт	6	<u>1583,57</u>	<u>-</u>	9501	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
15	С111-1810 варіант 1	Сталь штабова , розмір 40х4 мм	т	0,00756	<u>39081,44</u>	<u>-</u>	295	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2					17006	-	<u>-</u>		<u>-</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.					17006 17006 17006 17006				

		Всього по розділу 2					17006				
		Разом прямі витрати по кошторису					45012	8264	<u>5757</u> 1341		<u>109,42</u> 16,4
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					45012 30991 9605				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					5000				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1460				
		Всього будівельні роботи, грн.					50012				

		Всього по кошторису					50012				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					138,36				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					11065				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Максима Дія у
м. Дніпрі

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 04-03-02
придбання устаткування
Вузол обліку

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 93,304 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "28 червня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1517-1973-7 варіант 2	Щит металевий напольний, розміром 800х1500х400мм, IP54, у комплекті з цоколем висотою 200мм та монтажною панеллю 500х800мм	шт	2	7724,82	15450
2	& 1504-1148-1 варіант 1	H14=1 Вимикач автоматичний 415В,36кА, 3P/3T, 630А, з розчеплювачем MICROLOGIC, COMPACT NSX630F C63F32D630	шт	2	34463,22	68926
3	& 1517-1526-1 варіант 1	H14=1 Подовжені виводи для автоматичного вимикача NSX630, LV432570	компл	2	587,00	1174
4	& 1517-1526-2 варіант 1	H14=1 Міжфазні перегородки для автоматичного вимикача NSX630, LV432492	компл	2	2114,17	4228
		H14=1 Разом				89778
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3526

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				93304

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Максима Дія у м. Дніпрі

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні мережі

Кошторисна вартість об'єкта	2780,177 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	5,05495 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	403,179 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 28 червня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	06-01-01	на зовнішня ділянка газопроводу ГПЗ1 з встановленням ШГРП до ділянки по фасаду будівлі	293,696	-	293,696	0,84199	62,612	-
2	06-01-02	на зовнішня ділянка газопроводу. Горизонтальна ділянка по фасаду будівлі, стояки та вводи	536,027	-	536,027	2,14438	170,023	-
3	06-01-03	на придбання устаткування газопроводу ГПЗ1	-	315,247	315,247	-	-	-
4	06-01-04	на пуско-налагоджувальні роботи газопроводу ГПЗ1	50,524	-	50,524	0,38262	39,043	-
5	06-01-05	на зовнішні мережі водопостачання В1	91,377	-	91,377	0,12913	9,906	-
6	06-01-06	на зовнішні мережі каналізації К1	189,156	-	189,156	0,34852	26,379	-
7	06-01-07	на зовнішні мережі каналізації К2	1233,114	-	1233,114	1,16929	92,283	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	06-01-08	на перетин К1 з газопроводом та водопроводом	71,036	-	71,036	0,03902	2,933	-
---		Всього:	2464,93	315,247	2780,177	5,05495	403,179	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

А.М.МЕЛЬНИК

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ю.П.ХІДЬКО

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

І.В.Люта

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Максима Дія у м. Дніпрі
Без ПДВ

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на зовнішня ділянка газопроводу ГПЗ1 з встановленням ШГРП до ділянки по фасаду будівлі
Зовнішні мережі

Основа:
креслення (специфікації) № ГПЗ1 арк 1-10, ГПЗ1С

Кошторисна вартість 293,696 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,84199 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 62,612 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,0051	<u>31339.50</u>	<u>18141.05</u>	160	67	<u>93</u>	<u>203.9000</u>	<u>1.04</u>
					13198,45	4383,07			22	59,0153	0,3
2	КБ27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	100 м3	0,0102	<u>5514.20</u>	<u>4401.35</u>	56	11	<u>45</u>	<u>18.3700</u>	<u>0.19</u>
					1112,85	667,52			7	7,3821	0,08
3	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	2,91	<u>98.75</u>	<u>-</u>	287	287	<u>-</u>	<u>1.6300</u>	<u>4.74</u>
					98,75	-			-	-	-
4	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	2,91	<u>198.09</u>	<u>198.09</u>	576	-	<u>576</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	23,84			69	0,2870	0,84
5	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.182 к(труд)=1,15	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2- місця врізання в місцях, що знаходяться на відстані до 1м від кабелів, що прокладені в трубопроводах або коробах, а також від водопровідних і каналізаційних труб	100м3	0,145	<u>17832.38</u>	<u>-</u>	2586	2586	<u>-</u>	<u>301.0700</u>	<u>43.66</u>
					17832,38	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2, з урахуванням приямка для буріння	100м3	0,2364	<u>15506.41</u> 15506,41	<u>-</u> -	3666	3666	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>61.89</u> -
7	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.182 к(труд)=1,15	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 в місцях, що знаходяться на відстані до 1м від кабелів, що прокладені в трубопроводах або коробах, а також від водопровідних і каналізаційних труб	100м3	0,0674	<u>17832.38</u> 17832,38	<u>-</u> -	1202	1202	<u>-</u> -	<u>301.0700</u> -	<u>20.29</u> -
8	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,4488	<u>8775.75</u> 8775,75	<u>-</u> -	3939	3939	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>67.52</u> -
9	КБ1-145-4	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 1	1000м2	0,06695	<u>11308.40</u> 11308,40	<u>-</u> -	757	757	<u>-</u> -	<u>170.0000</u> -	<u>11.38</u> -
10	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	0,085	<u>23409.92</u> 1908,75	<u>1328.45</u> 303,81	1990	162	<u>113</u> 26	<u>28.9600</u> 3,5998	<u>2.46</u> 0,31
11	КР18-42-5	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням самохідними котками	100м2	0,085	<u>61292.15</u> 557,68	<u>1013.67</u> 274,44	5210	47	<u>86</u> 23	<u>8.1700</u> 2,8431	<u>0.69</u> 0,24
12	КР18-42-6 к=4	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-5	100м2	0,085	<u>28724.37</u> 172,02	<u>-</u> -	2442	15	<u>-</u> -	<u>2.5200</u> -	<u>0.21</u> -
13	КР19-1-1	Н1=4 Розбирання ізоляції-у місцях врізання	м2	1,38	<u>127.11</u> 120,54	<u>6.57</u> 2,02	175	166	<u>9</u> 3	<u>1.9700</u> 0,0250	<u>2.72</u> 0,03
14	КБ24-103-1 тех.ч. п.1.3.2.1 к(труд)=1,3 к(ЕММ)=1,3	Врізання штуцером у діючі сталеві газопроводи під газом зі зниженням тиску, діаметр газопроводу до 70 мм /тиском понад 4,9 кПа (0,05 кгс/см2)/	шт	1	<u>8176.31</u> 993,94	<u>5905.81</u> 1075,95	8176	994	<u>5906</u> 1076	<u>11.4920</u> 14,7779	<u>11.49</u> 14,78
15	КБ24-103-3 тех.ч. п.1.3.2.1 к(труд)=1,3 к(ЕММ)=1,3	Врізання штуцером у діючі сталеві газопроводи низького тиску до 4,9 кПа [0, 05 кгс/см2] під газом зі зниженням тиску, діаметр газопроводу 100 мм /тиском понад 4,9 кПа (0,05 кгс/см2)/	шт	1	<u>9760.41</u> 1214,32	<u>7118.40</u> 1300,85	9760	1214	<u>7118</u> 1301	<u>14.0400</u> 17,8009	<u>14.04</u> 17,8
16	КБ22-22-6	Нанесення дуже посиленої антикорозійної ізоляції з полімерних липких стрічок на сталеві трубопроводи діаметром 200 мм-місця врізання	1000м	0,002	<u>954744.08</u> 8041,47	<u>106073.30</u> 23902,75	1909	16	<u>212</u> 48	<u>102.4000</u> 264,5050	<u>0.2</u> 0,53
17	КБ22-9-1	Укладання сталевих водопровідних труб з пневматичним випробуванням, діаметр труб 50 мм	1000м	0,002	<u>68409.30</u> 36857,88	<u>27783.07</u> 4631,66	137	74	<u>56</u> 9	<u>476.2000</u> 62,7808	<u>0.95</u> 0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	C113-138	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	2,01	<u>236.69</u> -	<u>-</u> -	476	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КБ22-25-1	Нанесення дуже посиленої антикорозійної ізоляції з полімерних липких стрічок на стики і фасонні частини сталевих трубопроводів діаметром 50 мм	1000м	0,002	<u>39532.29</u> 6823,58	<u>696.75</u> 47,84	79	14	<u>1</u> -	<u>88.1600</u> 0,6432	<u>0.18</u> -
20	КБ22-9-3	Укладання сталевих труб з пневматичним випробуванням, діаметр труб 100 мм	1000м	0,0015	<u>80016.08</u> 38684,52	<u>35209.89</u> 4808,78	120	58	<u>53</u> 7	<u>499.8000</u> 64,8602	<u>0.75</u> 0,1
21	C113-159 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 3 мм, ізольована	м	1,506	<u>1424.67</u> -	<u>-</u> -	2146	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КБ22-25-3	Нанесення дуже посиленої антикорозійної ізоляції з полімерних липких стрічок на стики і фасонні частини сталевих трубопроводів діаметром 100 мм	1000м	0,0015	<u>65570.55</u> 7331,33	<u>696.75</u> 47,84	98	11	<u>1</u> -	<u>94.7200</u> 0,6432	<u>0.14</u> -
23	КМ12-798-2	Вентилі, крани сталеві під приварювання на умовний тиск 6,4-10 МПа [64-100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 40-50 мм	10 шт	0,1	<u>7868.35</u> 7209,60	<u>424.00</u> 39,42	787	721	<u>42</u> 4	<u>96.0000</u> 0,4400	<u>9.6</u> 0,04
24	C1630-2016 варіант 3	Кран кульовий під приварювання, ДУ 50 мм в комплекті з подовжувачем штоку (т-ключ) 11с31п	шт	1	<u>4890.59</u> -	<u>-</u> -	4891	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	C1541-69 варіант 1	Прокладки з пароніту- прокладка під кран	1000шт	0,001	<u>157667.74</u> -	<u>-</u> -	158	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КБ24-114-1	Улаштування обсадної труби та коверу на кульовий кран	шт	1	<u>972.26</u> 345,46	<u>501.16</u> 5,48	972	345	<u>501</u> 5	<u>4.6000</u> 0,0730	<u>4.6</u> 0,07
27	C113-161	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	1,2	<u>344.12</u> -	<u>-</u> -	413	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	C113-942 варіант 1	Ковер	шт	1	<u>486.99</u> -	<u>-</u> -	487	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КБ6-1-15	Улаштування фундаментних плит бетонних плоских під кран кульовий та ковер (арк.9)	100м3	0,00091	<u>311464.14</u> 9718,92	<u>5448.23</u> 2091,63	283	9	<u>5</u> 2	<u>140.6500</u> 24,8458	<u>0.13</u> 0,02
30	КБ22-9-1	Укладання сталевих водопровідних труб з пневматичним випробуванням, діаметр труб 40 мм	1000м	0,001	<u>68409.30</u> 36857,88	<u>27783.07</u> 4631,66	68	37	<u>28</u> 5	<u>476.2000</u> 62,7808	<u>0.48</u> 0,06
31	C113-135 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 45 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	1	<u>167.02</u> -	<u>-</u> -	167	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	КБ22-9-1	Укладання сталевих водопровідних труб з пневматичним випробуванням, діаметр труб 50 мм	1000м	0,0004	<u>68409.30</u> 36857,88	<u>27783.07</u> 4631,66	27	15	<u>11</u> 2	<u>476.2000</u> 62,7808	<u>0.19</u> 0,03
33	C113-138	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,4	<u>236.69</u> -	<u>-</u> -	95	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КБ22-9-3	Укладання сталевих водопровідних труб з пневматичним випробуванням, діаметр труб 100 мм	1000м	0,0065	<u>80016.08</u> 38684,52	<u>35209.89</u> 4808,78	520	251	<u>229</u> 31	<u>499.8000</u> 64,8602	<u>3.25</u> 0,42
35	C113-159	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 3 мм	м	6,53	<u>454.89</u> -	<u>-</u> -	2970	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	КБ22-9-3	Укладання сталевих водопровідних труб з пневматичним випробуванням, діаметр труб 80 мм	1000м	0,023	<u>80016.08</u> 38684,52	<u>35209.89</u> 4808,78	1840	890	<u>810</u> 111	<u>499.8000</u> 64,8602	<u>11.5</u> 1,49
37	C113-155 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 4 мм	м	23,09	<u>486.07</u> -	<u>-</u> -	11223	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	КБ22-33-5	Установка сталевих зварних фасонних частин	т	0,02245	<u>76600.81</u> 30600,16	<u>35410.70</u> 386,85	1720	687	<u>795</u> 9	<u>353.8000</u> 5,1580	<u>7.94</u> 0,12
39	C1534-7 варіант 2	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 40 мм, зовнішній діаметр 45 мм, товщина стінки 2,5 мм	шт	1	<u>63.56</u> -	<u>-</u> -	64	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	C1534-145	Трійники штамповані рівнопрохідні із сталі марки 20, діаметр умовного проходу 100 мм, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	шт	1	<u>665.79</u> -	<u>-</u> -	666	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	C1534-18	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 100 мм, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	шт	4	<u>337.31</u> -	<u>-</u> -	1349	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	C1534-15 варіант 2	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 80 мм, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм	шт	3	<u>178.94</u> -	<u>-</u> -	537	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	C1534-256	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 50х40 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 57х4-45х2,5 мм	шт	1	<u>45.58</u> -	<u>-</u> -	46	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	C1534-272	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 100x80 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 108x4-89x3,5 мм	шт	1	<u>248.23</u> -	<u>-</u> -	248	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	C1534-276	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 100x50 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 108x4-57x3 мм	шт	1	<u>127.06</u> -	<u>-</u> -	127	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	C1534-143	Трійники штамповані рівнопрохідні із сталі марки 20, діаметр умовного проходу 80 мм, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм	шт	1	<u>259.63</u> -	<u>-</u> -	260	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	KM12-798-2	Вентилі, крани сталеві під приварювання на умовний тиск 6,4-10 МПа [64-100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 40-50 мм	10 шт	0,2	<u>7868.35</u> 7209,60	<u>424.00</u> 39,42	1574	1442	<u>85</u> 8	<u>96.0000</u> 0,4400	<u>19.2</u> 0,09
48	C1630-2016 варіант 1	Крани кульові приварні 11с37п, діаметр 50 мм	шт	1	<u>1249.19</u> -	<u>-</u> -	1249	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	C1630-2013 варіант 3	Крани кульові приварні 11с37п, діаметр 40 мм	шт	1	<u>973.79</u> -	<u>-</u> -	974	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	KB15-171-3	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази	100м2	0,0864	<u>8634.32</u> 4289,36	<u>1.03</u> 0,86	746	371	<u>-</u> -	<u>60.5500</u> 0,0111	<u>5.23</u> -
51	KB15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,0021	<u>11872.42</u> 7527,46	<u>1.03</u> 0,86	25	16	<u>-</u> -	<u>106.2600</u> 0,0111	<u>0.22</u> -
52	KB13-16-6 к=2	Грунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0885	<u>2676.75</u> 794,15	<u>156.86</u> 8,72	237	70	<u>14</u> 1	<u>9.5600</u> 0,1174	<u>0.85</u> 0,01
53	KB25-122-1	H1=2 Контроль якості зварних з'єднань трубопроводів методом радіографування, надлишковий тиск середовища до 10 МПа [100 кгс/см ²], діаметр трубопроводу до 100 мм- ділянки в футлярах Улаштування футляру	стик	2	<u>973.81</u> 110,23	<u>597.71</u> 363,07	1948	220	<u>1195</u> 726	<u>1.5200</u> 3,8190	<u>3.04</u> 7,64
54	KB22-51-8	Буріння пілотної свердловини діаметром до 114 мм установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 36300 кг, група ґрунту 2	10 м	0,76	<u>4039.54</u> 219,88	<u>2235.92</u> 294,82	3070	167	<u>1699</u> 224	<u>2.8000</u> 3,4572	<u>2.13</u> 2,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	КБ22-54-1	Розширення свердловини установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 36300 кг, група ґрунту 1, діаметр розширення понад 114 мм до 300 мм	10 м	0,76	<u>10497.60</u> 520,65	<u>3390.65</u> 510,34	7978	396	<u>2577</u> 388	<u>6.8300</u> 6,0048	<u>5.19</u> 4,56
56	КБ22-57-8	Протягування нитки трубопроводу з поліетиленових труб у свердловину установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 36300 кг, зовнішній діаметр труб понад 200 мм до 315 мм	10 м	0,76	<u>1269.03</u> 123,49	<u>1143.62</u> 152,17	964	94	<u>869</u> 116	<u>1.6200</u> 1,7760	<u>1.23</u> 1,35
57	КБ22-60-7	Збирання нитки трубопроводу зі поліетиленових труб, зовнішній діаметр 225 мм	10 м	0,76	<u>437.91</u> 158,56	<u>279.19</u> 73,92	333	121	<u>212</u> 56	<u>2.0800</u> 0,9666	<u>1.58</u> 0,73
58	С113-977 варіант 1	Труби поліетиленові РЕ 100 SDR-11(0, 6МПа) , зовнішній діаметр 225х20,5мм	м	7,6	<u>2299.07</u> -	<u>-</u> -	17473	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	КБ22-62-3	Установлення та знімання оголовка для протягування трубопроводів з поліетиленових труб, діаметр трубопроводу понад 200 мм до 315 мм	оголовок	1	<u>485.28</u> 110,40	<u>374.88</u> 67,59	485	110	<u>375</u> 68	<u>1.4700</u> 0,7122	<u>1.47</u> 0,71
60	С113-977 варіант 1	Труби поліетиленові РЕ 100 SDR-11(0, 6МПа) , зовнішній діаметр 225х20,5мм	м	0,1	<u>2299.07</u> -	<u>-</u> -	230	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	С331-43 варіант 1	Перевезення вапняного молока спецтранспортом на відстань 20 км	т	1,7576	<u>384.31</u> -	<u>384.31</u> -	675	-	<u>675</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	КБ22-47-1	Протягування у футляр труб діаметром до 100 мм	100м	0,076	<u>6254.86</u> 6192,43	<u>-</u> -	475	471	<u>-</u> -	<u>84.4000</u> -	<u>6.41</u> -
63	С113-1540 варіант 1	Н6=0 Опорно-направляючі кільця BR100-111 Н25	шт	5	<u>440.45</u> -	<u>-</u> -	2202	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	КР20-37-3	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 100 см2- кінці футляру	100м	0, 0141372	<u>1433.46</u> 1433,46	<u>-</u> -	20	20	<u>-</u> -	<u>21.0000</u> -	<u>0.3</u> -
65	С188888-21 варіант 4	Піна монтажна 750 мл	шт	1	<u>233.98</u> -	<u>-</u> -	234	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	КБ22-22-7	Нанесення дуже посиленої антикорозійної ізоляції з полімерних липких стрічок на трубопроводи діаметром 225 мм -торці футлярів	1000м	0,0004	<u>1175132.</u> 77 9021,53	<u>109407.58</u> 24540,63	470	4	<u>44</u> 10	<u>114.8800</u> 271,6780	<u>0.05</u> 0,11
67	КБ24-114-1	Улаштування контрольної трубки на футлярі під ковер	шт	1	<u>876.28</u> 345,46	<u>501.16</u> 5,48	876	345	<u>501</u> 5	<u>4.6000</u> 0,0730	<u>4.6</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	C113-1333	З'єднання ПЕ/СТАЛЬ для газових мереж середнього і високого тисків II категорії ПС-02 de/DN 32/25 мм	шт	1	<u>461.91</u> -	<u>-</u> -	462	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	КБ22-12-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм - понад врахованого в КБ24-114-1	1000м	0,0015	<u>42594.54</u> 24314,82	<u>18279.72</u> 4489,68	64	36	<u>28</u> 7	<u>331.4000</u> 61,1000	<u>0.5</u> 0,09
70	C113-955 варіант 1	Труби поліетиленові PE 80 SDR-11(0,6МПа) , зовнішній діаметр 32х3 мм	м	2,5	<u>48.07</u> -	<u>-</u> -	120	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	C113-1287	Муфти з поліетилену діам. 32 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	1	<u>151.40</u> -	<u>-</u> -	151	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	C113-942 варіант 1	Ковер	шт	1	<u>486.99</u> -	<u>-</u> -	487	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	C113-1862 варіант 1	Заглушка діам. 20 мм, зйомна	шт	2	<u>12.32</u> -	<u>-</u> -	25	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	КБ6-1-15	Улаштування фундаментних плит бетонних плоских під кран кульовий та ковер (арк.9)	100м3	0,00053	<u>311464.14</u> 9718,92	<u>5448.23</u> 2091,63	165	5	<u>3</u> 1	<u>140.6500</u> 24,8458	<u>0.07</u> 0,01
75	КБ22-12-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з пневматичним випробуванням	1000м	0,028	<u>58645.47</u> 29509,41	<u>29136.06</u> 7703,51	1642	826	<u>816</u> 216	<u>402.2000</u> 105,6654	<u>11.26</u> 2,96
76	C113-965 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі горючих газів PE100 SDR-11(0,6МПа) , зовнішній діаметр 110х10 мм	м	28,28	<u>544.72</u> -	<u>-</u> -	15405	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	КБ22-12-2	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з пневматичним випробуванням	1000м	0,015	<u>43254.13</u> 24762,38	<u>18491.75</u> 4510,27	649	371	<u>278</u> 68	<u>337.5000</u> 61,3500	<u>5.06</u> 0,92
78	C113-959 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі горючих газів PE 100 SDR-11(0,6МПа) , зовнішній діаметр 63х5,8 мм	м	15,15	<u>182.89</u> -	<u>-</u> -	2771	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	1	<u>4812.46</u> 1875,26	<u>2937.20</u> 822,40	4812	1875	<u>2937</u> 822	<u>24.6000</u> 11,4300	<u>24.6</u> 11,43
80	C113-996	Коліна з поліетилену діам. 110 мм /90 град. для терморезисторного зварювання ПЕТруб	шт	1	<u>1819.80</u> -	<u>-</u> -	1820	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	C113-994	Коліна з поліетилену діам. 63 мм /90 град. терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	1	<u>708.86</u> -	<u>-</u> -	709	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	C113-1293	Муфти з поліетилену діам. 110 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	2	<u>596.36</u> -	<u>-</u> -	1193	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	C113-1290	Муфти з поліетилену діам. 63 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	2	<u>260.73</u> -	<u>-</u> -	521	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	C113-1339	З'єднання ПЕ/СТАЛЬ для газових мереж середнього і високого тисків II категорії ПС-08 de/DN 110/100 мм	шт	2	<u>3196.61</u> -	<u>-</u> -	6393	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	C113-1336	З'єднання ПЕ/СТАЛЬ для газових мереж середнього і високого тисків II категорії ПС-05 de/DN 63/50 мм Контрольні зразки	шт	2	<u>1031.30</u> -	<u>-</u> -	2063	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	C113-959 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі горючих газів PE 100 SDR-11(0,6МПа) , зовнішній діаметр 63х5,8 мм	м	1	<u>182.89</u> -	<u>-</u> -	183	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	C113-1290	Муфти з поліетилену діам. 63 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	1	<u>260.73</u> -	<u>-</u> -	261	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	C113-965 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі горючих газів PE100 SDR-11(0,6МПа) , зовнішній діаметр 110х10 мм	м	1	<u>544.72</u> -	<u>-</u> -	545	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	C113-1293	Муфти з поліетилену діам. 110 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	1	<u>596.36</u> -	<u>-</u> -	596	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	КМ8-143-5	Покривання трубопроводу, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м тр	0,43	<u>269.45</u> 249,46	<u>19.99</u> 4,31	116	107	<u>9</u> 2	<u>3.4000</u> 0,0447	<u>1.46</u> 0,02
91	C111-1721-11A	Стрічка сигнальна "Обережно ГАЗ"	м	43,4	<u>2.11</u> -	<u>-</u> -	92	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб- футляр для кабеля	км	0,043	<u>14632.02</u> 14632,02	<u>-</u> -	629	629	<u>-</u> -	<u>222.0000</u> -	<u>9.55</u> -
93	C113-955 варіант 1	Н6=0 Труби поліетиленові PE 80 SDR-11(0,6МПа) , зовнішній діаметр 32х3 мм	м	43,43	<u>48.07</u> -	<u>-</u> -	2088	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однопровідного або багатопровідного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм ²	100м	0,43	<u>1555.31</u> 1096,62	<u>203.85</u> 107,20	669	472	<u>88</u> 46	<u>16.2800</u> 1,3705	<u>7</u> 0,59
95	15093-36073	Одножильний кабель напругою до 660в перерізом 35мм ² АВВГ	1000м	0,04343	<u>39646.15</u> -	<u>-</u> -	1722	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	КР16-85-1	Установлення ковра, кількість приєднаних кабелів до 2-виведення проводу АВВГ35 під ковер	1 ковер	1	<u>406.31</u> 321,56	<u>-</u> -	406	322	<u>-</u> -	<u>5.0600</u> -	<u>5.06</u> -
97	C113-942 варіант 1	Ковер	шт	1	<u>486.99</u> -	<u>-</u> -	487	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	КБ6-1-15	Улаштування фундаментних плит бетонних плоских під кран кульовий та ковер (арк.9)	100м3	0,00053	<u>311464.14</u> 9718,92	<u>5448.23</u> 2091,63	165	5	<u>3</u> 1	<u>140.6500</u> 24,8458	<u>0.07</u> 0,01
99	КБ24-114-1	Улаштування футлярів на виході ПЕ з землі (арк.10)	шт	2	<u>919.25</u> 345,46	<u>501.16</u> 5,48	1839	691	<u>1002</u> 11	<u>4.6000</u> 0,0730	<u>9.2</u> 0,15
100	С1545-8 варіант 1	Штуцер з різьбою -кт (різьба довга)	шт	1	<u>113.99</u> -	<u>-</u> -	114	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	С113-189 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 5 мм	м	1,3	<u>1704.27</u> -	<u>-</u> -	2216	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	С113-176	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	1,3	<u>554.89</u> -	<u>-</u> -	721	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	КБ15-171-3	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази	100м2	0,0154	<u>8634.32</u> 4289,36	<u>1.03</u> 0,86	133	66	<u>-</u> -	<u>60.5500</u> 0,0111	<u>0.93</u> -
104	КБ13-16-6 к=2	Грунтування металевих поверхонь за два рази грунтовою ГФ-021	100м2	0,0154	<u>2676.75</u> 794,15	<u>156.86</u> 8,72	41	12	<u>2</u> -	<u>9.5600</u> 0,1174	<u>0.15</u> -
105	КБ22-22-6	Н1=2 Нанесення дуже посиленої антикорозійної ізоляції з полімерних липких стрічок на сталеві трубопроводи діаметром 200 мм-герметичне ущільнення верху футляру	1000м	0,0003	<u>954744.08</u> 8041,47	<u>106073.30</u> 23902,75	286	2	<u>32</u> 7	<u>102.4000</u> 264,5050	<u>0.03</u> 0,08
106	КБ22-22-5	Нанесення дуже посиленої антикорозійної ізоляції з полімерних липких стрічок на сталеві трубопроводи діаметром 150 мм-герметичне ущільнення верху футляру	1000м	0,0003	<u>675692.88</u> 6910,64	<u>68751.64</u> 13587,78	203	2	<u>21</u> 4	<u>88.0000</u> 149,9856	<u>0.03</u> 0,04
107	& С111-196-1-У	Піна монтажна	шт	1	<u>204.68</u> -	<u>-</u> -	205	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108	& С111-1867-1-Н варіант 1	Роз'ємне кріплення 159	шт	2	<u>81.77</u> -	<u>-</u> -	164	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109	& С111-1867-1-Н варіант 2	Роз'ємне кріплення 200	шт	2	<u>102.17</u> -	<u>-</u> -	204	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	КБ1-165-6	Стойки для футлярів-2шт (арк.10) Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укусами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2	100м3	0,004	<u>15624.22</u> 15624,22	<u>-</u> -	62	62	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>1.05</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1, з розрівнюванням зайвого	100м3	0,00256	<u>8775.75</u> 8775,75	<u>-</u> -	22	22	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>0.39</u> -
112	КБ6-1-13	Улаштування фундаментів стовпів бетонних	100м3	0,00144	<u>105035.35</u> 41334,24	<u>9059.15</u> 3470,52	151	60	<u>13</u> 5	<u>598.1800</u> 41,2362	<u>0.86</u> 0,06
113	С1424-11600 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,14688	<u>2866.20</u> -	<u>-</u> -	421	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114	КБ9-72-1 κ=1,45 тех.ч. п.1.1.37	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,01663	<u>21418.39</u> 15855,11	<u>2750.61</u> 89,17	356	264	<u>46</u> 1	<u>211.1200</u> 1,2012	<u>3.51</u> 0,02
115	С113-139 варіант 1	Н2=1,45 Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	3,72	<u>307.00</u> -	<u>-</u> -	1142	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116	КБ9-62-4	Опори під трубопроводи, опорні частини, сидла, кронштейни, хомути	т	0,01663	<u>9214.53</u> 2831,17	<u>5671.79</u> 1577,74	153	47	<u>94</u> 26	<u>40.4800</u> 16,6202	<u>0.67</u> 0,28
117	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,0064	<u>11872.42</u> 7527,46	<u>1.03</u> 0,86	76	48	<u>-</u> -	<u>106.2600</u> 0,0111	<u>0.68</u> -
118	КБ13-16-6 κ=2	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,0064	<u>2676.75</u> 794,15	<u>156.86</u> 8,72	17	5	<u>1</u> -	<u>9.5600</u> 0,1174	<u>0.06</u> -
		Н1=2 =====									
119	КБ1-165-6	Опора ОП1,2 Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2	100м3	0,004	<u>15624.22</u> 15624,22	<u>-</u> -	62	62	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>1.05</u> -
120	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1, з розрівнюванням зайвого	100м3	0,004	<u>8775.75</u> 8775,75	<u>-</u> -	35	35	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>0.6</u> -
121	КБ6-1-13	Улаштування фундаментів стовпів бетонних	100м3	0,00153	<u>105035.35</u> 41334,24	<u>9059.15</u> 3470,52	161	63	<u>14</u> 5	<u>598.1800</u> 41,2362	<u>0.92</u> 0,06
122	С1424-11600 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,15606	<u>2866.20</u> -	<u>-</u> -	447	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
123	КБ9-72-1 κ=1,45 тех.ч. п.1.1.37	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,04793	<u>21418.39</u> 15855,11	<u>2750.61</u> 89,17	1027	760	<u>132</u> 4	<u>211.1200</u> 1,2012	<u>10.12</u> 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	C113-154 варіант 1	H2=1,45 Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	4,75	<u>490.38</u> -	<u>-</u> -	2329	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
125	C111-1804 варіант 10	Сталь листова толщ.8мм	т	0,01329	<u>46268.81</u> -	<u>-</u> -	615	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
126	КБ9-75-2 к=1,45 т.ч. п1.3.37	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.-хомути	т	0,00024	<u>25334.05</u> 18724,02	<u>4296.63</u> 139,14	6	4	<u>1</u> -	<u>255.2000</u> 1,8720	<u>0.06</u> -
127	C111-1809 варіант 2	H2=1,45 H15=1 Шпилька різьбова м8 -хомути -на опорі	т	0,00025	<u>102238.96</u> -	<u>-</u> -	26	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
128	C1545-31 варіант 3	Гайки , м8	100шт	0,08	<u>189.61</u> -	<u>-</u> -	15	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
129	C118-68 варіант 2	Шайби м8	шт	16	<u>1.43</u> -	<u>-</u> -	23	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
130	КБ9-62-4	Опори під трубопроводи, опорні частини, сідла, кронштейни, хомути	т	0,04817	<u>9749.03</u> 2831,17	<u>5671.79</u> 1577,74	470	136	<u>273</u> 76	<u>40.4800</u> 16,6202	<u>1.95</u> 0,8
131	КБ22-22-3	Нанесення дуже посиленої антикорозійної ізоляції з полімерних липких стрічок на сталеві трубопроводи діаметром 89 мм- ділянка на опорі	1000м	0,0004	<u>477562.71</u> 23287,94	<u>45538.32</u> 7435,26	191	9	<u>18</u> 3	<u>313.6000</u> 79,3736	<u>0.13</u> 0,03
132	КБ15-171-3	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази	100м2	0,017	<u>8634.32</u> 4289,36	<u>1.03</u> 0,86	147	73	<u>-</u> -	<u>60.5500</u> 0,0111	<u>1.03</u> -
133	КБ13-16-6 к=2	Грунтування металевих поверхонь за два рази грунтовою ГФ-021	100м2	0,017	<u>2676.75</u> 794,15	<u>156.86</u> 8,72	46	14	<u>3</u> -	<u>9.5600</u> 0,1174	<u>0.16</u> -
		H1=2 =====									
134	КБ1-165-6	Опори ОП3,4 Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2	100м3	0,005	<u>15624.22</u> 15624,22	<u>-</u> -	78	78	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>1.31</u> -
135	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1, з розрівнюванням зайвого	100м3	0,005	<u>8775.75</u> 8775,75	<u>-</u> -	44	44	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>0.75</u> -
136	КБ6-1-13	Улаштування фундаментів стовпів бетонних	100м3	0,00189	<u>105035.35</u> 41334,24	<u>9059.15</u> 3470,52	199	78	<u>17</u> 7	<u>598.1800</u> 41,2362	<u>1.13</u> 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	C1424-11600 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,5355	<u>2866.20</u> -	<u>-</u> -	1535	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
138	КБ9-72-1 к=1,45 тех.ч. п.1.1.37	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,14834	<u>21418.39</u> 15855,11	<u>2750.61</u> 89,17	3177	2352	<u>408</u> 13	<u>211.1200</u> 1,2012	<u>31.32</u> 0,18
139	C113-162 варіант 1	Н2=1,45 Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	12,18	<u>648.91</u> -	<u>-</u> -	7904	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
140	C111-1804 варіант 10	Сталь листова толщ.8мм	т	0,01329	<u>46268.81</u> -	<u>-</u> -	615	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
141	КБ9-75-2 к=1,45 т.ч. п1.3.37	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.-хомути	т	0,00024	<u>25334.05</u> 18724,02	<u>4296.63</u> 139,14	6	4	<u>1</u> -	<u>255.2000</u> 1,8720	<u>0.06</u> -
142	C111-1809 варіант 2	Н2=1,45 Н15=1 Шпилька різьбова м8 -хомути -на опорі	т	0,00038	<u>102238.96</u> -	<u>-</u> -	39	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
143	C1545-31 варіант 3	Гайки , м8	100шт	0,08	<u>189.61</u> -	<u>-</u> -	15	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
144	C118-68 варіант 2	Шайби м8	шт	16	<u>1.43</u> -	<u>-</u> -	23	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
145	КБ9-62-4	Опори під трубопроводи, опорні частини, сидла, кронштейни, хомути	т	0,14858	<u>9749.03</u> 2831,17	<u>5671.79</u> 1577,74	1449	421	<u>843</u> 234	<u>40.4800</u> 16,6202	<u>6.01</u> 2,47
146	КБ22-22-3	Нанесення дуже посиленої антикорозійної ізоляції з полімерних липких стрічок на сталеві трубопроводи діаметром 89 мм-ділянка на опорі	1000м	0,0004	<u>477562.71</u> 23287,94	<u>45538.32</u> 7435,26	191	9	<u>18</u> 3	<u>313.6000</u> 79,3736	<u>0.13</u> 0,03
147	КБ15-171-3	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази	100м2	0,0371	<u>8634.32</u> 4289,36	<u>1.03</u> 0,86	320	159	<u>-</u> -	<u>60.5500</u> 0,0111	<u>2.25</u> -
148	КБ13-16-6 к=2	Грунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,0371	<u>2676.75</u> 794,15	<u>156.86</u> 8,72	99	29	<u>6</u> -	<u>9.5600</u> 0,1174	<u>0.35</u> -
		Н1=2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	КМ38-1-4 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=1,1	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площині, маса устаткування 0,5 т -ШГРП	шт	1	<u>3412.36</u> 1553,31	<u>565.09</u> 102,25	3412	1553	<u>565</u> 102	<u>21.6700</u> 1,0716	<u>21.67</u> 1,07
150	КБ16-12-1 к=0,5	Установлення фланцевих з'єднань на сталених трубопроводах д 40-50 мм,- відповідні фланці для приєднання ШРП	шт	2	<u>119.53</u> 61,65	<u>12.38</u> 0,47	239	123	<u>25</u> 1	<u>0.7850</u> 0,0062	<u>1.57</u> 0,01
151	C130-982	H1=0,5 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	1	<u>284.03</u> -	<u>-</u> -	284	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
152	C130-983 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	1	<u>349.18</u> -	<u>-</u> -	349	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
153	C1541-67-1 варіант 2	Прокладка біконіт Ду 40	1000шт	0,001	<u>8654.61</u> -	<u>-</u> -	9	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
154	C1541-67-1 варіант 1	Прокладка біконіт Ду 50	1000шт	0,001	<u>12551.01</u> -	<u>-</u> -	13	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
155	КБ16-8-3	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталених водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм- скідний	100м	0,025	<u>5347.04</u> 3566,59	<u>1395.18</u> 285,00	134	89	<u>35</u> 7	<u>46.0800</u> 3,8182	<u>1.15</u> 0,1
156	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	2,5	<u>121.90</u> -	<u>-</u> -	305	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
157	КБ16-8-2	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталених водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм- продувний	100м	0,05	<u>4960.17</u> 3566,59	<u>1008.31</u> 199,90	248	178	<u>50</u> 10	<u>46.0800</u> 2,6582	<u>2.3</u> 0,13
158	C113-14 варіант 2	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	5	<u>108.22</u> -	<u>-</u> -	541	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
159	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,0064	<u>11872.42</u> 7527,46	<u>1.03</u> 0,86	76	48	<u>-</u> -	<u>106.2600</u> 0,0111	<u>0.68</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	КБ13-16-6 к=2	Грунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовою ГФ-021 Н1=2 Заземлення ШРП (ГП31 арк.10)	100м2	0,0064	<u>2676.45</u> 794,15	<u>156.86</u> 8,72	17	5	<u>1</u> -	<u>9.5600</u> 0,1174	<u>0.06</u> -
161	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,04	<u>15506.41</u> 15506,41	<u>-</u> -	620	620	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>10.47</u> -
162	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,04	<u>8775.75</u> 8775,75	<u>-</u> -	351	351	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>6.02</u> -
163	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний із круглої сталі діаметром 20 мм	10 шт	0,4	<u>8264.61</u> 821,74	<u>3574.38</u> 477,00	3306	329	<u>1430</u> 191	<u>11.2000</u> 5,9269	<u>4.48</u> 2,37
164	КМ8-472-1	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 20 мм2	100 м	0,16	<u>16286.54</u> 1878,27	<u>312.49</u> 36,68	2606	301	<u>50</u> 6	<u>25.6000</u> 0,3993	<u>4.1</u> 0,06
165	КМ8-472-7	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2	100 м	0,01	<u>11549.23</u> 2113,06	<u>431.86</u> 60,18	115	21	<u>4</u> 1	<u>28.8000</u> 0,6441	<u>0.29</u> 0,01
166	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,0256	<u>11872.42</u> 7527,46	<u>1.03</u> 0,86	304	193	<u>-</u> -	<u>106.2600</u> 0,0111	<u>2.72</u> -
167	КБ13-16-6 к=2	Грунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовою ГФ-021 Н1=2 Майданчик для ШРП	100м2	0,0256	<u>2676.45</u> 794,15	<u>156.86</u> 8,72	69	20	<u>4</u> -	<u>9.5600</u> 0,1174	<u>0.24</u> -
168	КБ1-145-5	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 2	1000м2	0,0165	<u>13909.33</u> 13909,33	<u>-</u> -	230	230	<u>-</u> -	<u>209.1000</u> -	<u>3.45</u> -
169	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 (з урахуванням улаштування опалубки)	100м3	0,0247	<u>15506.41</u> 15506,41	<u>-</u> -	383	383	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>6.47</u> -
170	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0048	<u>8775.75</u> 8775,75	<u>-</u> -	42	42	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>0.72</u> -
171	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі- самоскиди	100 м3	0,0199	<u>11122.49</u> 11122,49	<u>-</u> -	221	221	<u>-</u> -	<u>183.6000</u> -	<u>3.65</u> -
172	С311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	3,184	<u>180.47</u> -	<u>180.47</u> 23,84	575	-	<u>575</u> 76	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 0,91
173	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	0,7	<u>1160.91</u> 146,17	<u>99.93</u> 25,78	813	102	<u>70</u> 18	<u>2.3000</u> 0,3399	<u>1.61</u> 0,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	0,7	<u>1946.98</u> 152,52	<u>146.32</u> 37,59	1363	107	<u>102</u> 26	<u>2.4000</u> 0,5009	<u>1.68</u> 0,35
175	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,0133	<u>354686.75</u> 17234,23	<u>8513.02</u> 2733,04	4717	229	<u>113</u> 36	<u>249.4100</u> 32,7235	<u>3.32</u> 0,44
176	С124-4 варіант 2	Арматура 12-16 =====	т	0,1776	<u>35529.03</u> -	<u>-</u> -	6310	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Опорна конструкція ШРП									
177	КБ1-165-6	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2	100м3	0,008	<u>15624.22</u> 15624,22	<u>-</u> -	125	125	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>2.09</u> -
178	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1, з розрівнюванням зайвого	100м3	0,008	<u>8775.75</u> 8775,75	<u>-</u> -	70	70	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>1.2</u> -
179	КБ6-1-13	Улаштування фундаментів стовпів бетонних	100м3	0,0031	<u>105035.35</u> 41334,24	<u>9059.15</u> 3470,52	326	128	<u>28</u> 11	<u>598.1800</u> 41,2362	<u>1.85</u> 0,13
180	С1424-11600 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,3162	<u>2866.20</u> -	<u>-</u> -	906	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
181	КБ9-72-1 к=1,45 т.ч. п.1,1,37	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,0377	<u>21418.39</u> 15855,11	<u>2750.61</u> 89,17	807	598	<u>104</u> 3	<u>211.1200</u> 1,2012	<u>7.96</u> 0,05
182	С1110-173 варіант 5	Н2=1,45 Сталь кутова 50х50 мм	т	0,0390195	<u>46707.21</u> -	<u>-</u> -	1822	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
183	КБ9-62-4	Опори під трубопроводи, опорні частини, сідла, кронштейни, хомути	т	0,0377	<u>9749.03</u> 2831,17	<u>5671.79</u> 1577,74	368	107	<u>214</u> 59	<u>40.4800</u> 16,6202	<u>1.53</u> 0,63
184	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,02	<u>11872.42</u> 7527,46	<u>1.03</u> 0,86	237	151	<u>-</u> -	<u>106.2600</u> 0,0111	<u>2.13</u> -
185	КБ13-16-6 к=2	Грунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,02	<u>2676.45</u> 794,15	<u>156.86</u> 8,72	54	16	<u>3</u> -	<u>9.5600</u> 0,1174	<u>0.19</u> -
		Н1=2 Огородження ШРП									
186	КБ1-165-6	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2	100м3	0,02125	<u>15624.22</u> 15624,22	<u>-</u> -	332	332	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>5.56</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1, з розрівнюванням зайвого	100м3	0,02125	<u>8775.75</u> 8775,75	<u>-</u> -	186	186	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>3.2</u> -
188	КБ6-1-13	Улаштування фундаментів стовпів бетонних	100м3	0,0081	<u>105035.35</u> 41334,24	<u>9059.15</u> 3470,52	851	335	<u>73</u> 28	<u>598.1800</u> 41,2362	<u>4.85</u> 0,33
189	С1424-11600 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,8262	<u>2866.20</u> -	<u>-</u> -	2368	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
190	КБ9-72-1 к=1,45 тех.ч. п.1.1.37	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,1155	<u>21418.39</u> 15855,11	<u>2750.61</u> 89,17	2474	1831	<u>318</u> 10	<u>211.1200</u> 1,2012	<u>24.38</u> 0,14
191	С113-139 варіант 1	Н2=1,45 Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	25,8	<u>307.00</u> -	<u>-</u> -	7921	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
192	КБ9-62-4	Опори під трубопроводи, опорні частини, сидла, кронштейни, хомути	т	0,1505	<u>9214.53</u> 2831,17	<u>5671.79</u> 1577,74	1387	426	<u>854</u> 237	<u>40.4800</u> 16,6202	<u>6.09</u> 2,5
193	КБ9-72-1 к=1,45 тех.ч. п.1.1.37	Виготовлення ґратчастих конструкцій - панелі огороження	т	0,11705	<u>21418.39</u> 15855,11	<u>2750.61</u> 89,17	2507	1856	<u>322</u> 10	<u>211.1200</u> 1,2012	<u>24.71</u> 0,14
194	С111-870 варіант 1	Н2=1,45 Сітка канілірована оцінкова 50х50мм 3мм	м2	10,32	<u>280.22</u> -	<u>-</u> -	2892	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
195	С1110-173 варіант 5	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,21399	<u>46707.21</u> -	<u>-</u> -	9995	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
196	С111-1868	З'єднувальні вироби металеві	кг	35	<u>34.34</u> -	<u>-</u> -	1202	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
197	С111-957 варіант 1	Петля для калитки	шт	2	<u>9.58</u> -	<u>-</u> -	19	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
198	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,1548	<u>11872.42</u> 7527,46	<u>1.03</u> 0,86	1838	1165	<u>-</u> -	<u>106.2600</u> 0,0111	<u>16.45</u> -
199	КБ13-16-6 к=2	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,1548	<u>2676.75</u> 794,15	<u>156.86</u> 8,72	414	123	<u>24</u> 1	<u>9.5600</u> 0,1174	<u>1.48</u> 0,02
200	КБ9-35-1	Н1=2 Монтаж захисної огорожі устаткування	т	0,11705	<u>11661.41</u> 9563,44	<u>61.38</u> 3,80	1365	1119	<u>7</u> -	<u>138.4000</u> 0,0544	<u>16.2</u> 0,01

Склад _____ Людмила Крупська
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Максима Дія у м. Дніпрі
Без ПДВ

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-02
на зовнішня ділянка газопроводу. Горизонтальна ділянка по фасаду будівлі, стояки та вводи
Зовнішні мережі

Основа:
креслення (специфікації) № ГП31арк 1-10. ГП31С

Кошторисна вартість 536,027 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,14438 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 170,023 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ16-9-13 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1,08	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих труб діаметром 65 мм по фасаду будівліз пересувних помостів і драбин на висоті від підлоги або суцільного настилу більше 3 м до 5м	100м	1,85	<u>62037.20</u> 8843,72	<u>2810.09</u> 426,38	114769	16361	<u>5199</u> 789	<u>116.0136</u> 5,6990	<u>214.63</u> 10,54
2	КБ8-36-2	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м (для монтажу горизонтальної ділянки по фасаду будівлі	100м2 вп	4,625	<u>3059.49</u> 3059,49	- -	14150	14150	- -	<u>45.4200</u> -	<u>210.07</u> -
3	С111-1904 варіант 2	Н6=0 анкер 10х150 з гайкою та шайбою	шт	152	<u>19.96</u> -	- -	3034	-	- -	- -	- -
4	КБ9-75-2 к=1,45 т.ч. п1.3.37	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.-хомути	т	0,15181	<u>25334.05</u> 18724,02	<u>4296.63</u> 139,14	3846	2842	<u>652</u> 21	<u>255.2000</u> 1,8720	<u>38.74</u> 0,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C1110-174 варіант 1	H2=1,45 Кутник 63х63 мм 5,0 мм	т	0,15296	<u>44883.45</u> -	-	6865	-	-	-	-
6	C1111-1809 варіант 2	Шпилька різьбова м8 -хомути -на опорі	т	0,00796	<u>102238.96</u> -	-	814	-	-	-	-
7	C1545-31 варіант 3	Гайки , м8	100шт	3,04	<u>189.61</u> -	-	576	-	-	-	-
8	C118-68 варіант 2	Шайби м8	шт	608	<u>1.43</u> -	-	869	-	-	-	-
9	КБ9-62-4	Опори під трубопроводи, опорні частини, сидла, кронштейни, хомути	т	0,15181	<u>9749.03</u> 2831,17	<u>5671.79</u> 1577,74	1480	430	<u>861</u> 240	<u>40.4800</u> 16,6202	<u>6.15</u> 2,52
10	КБ22-22-2	Нанесення дуже посиленої антикорозійної ізоляції з полімерних липких стрічок на сталеві трубопроводи діаметром 75 мм - ділянка на кронштейні	1000м	0,076	<u>358301.94</u> 22693,86	<u>44732.84</u> 7250,24	27231	1725	<u>3400</u> 551	<u>305.6000</u> 77,2928	<u>23.23</u> 5,87
11	КБ15-171-3	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази	100м2	0,0756	<u>8634.32</u> 4289,36	<u>1.03</u> 0,86	653	324	- -	<u>60.5500</u> 0,0111	<u>4.58</u> -
12	КБ13-16-6 к=2	Грунтування металевих поверхонь за два рази грунтовкою ГФ-021	100м2	0,0756	<u>2676.75</u> 794,15	<u>156.86</u> 8,72	202	60	<u>12</u> 1	<u>9.5600</u> 0,1174	<u>0.72</u> 0,01
13	КБ16-8-2 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1,4	H1=2 =====	100м	1,014	<u>36695.81</u> 4993,23	<u>1008.31</u> 199,90	37210	5063	<u>1022</u> 203	<u>64.5120</u> 2,6582	<u>65.42</u> 2,7
14	КБ16-8-2 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1,28	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 ммз пересувних помостів і драбин на висоті від підлоги або суцільного настилу більше 10м)	100м	0,184	<u>36267.82</u> 4565,24	<u>1008.31</u> 199,90	6673	840	<u>186</u> 37	<u>58.9824</u> 2,6582	<u>10.85</u> 0,49
15	КБ16-8-2 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1,2	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 ммз пересувних помостів і драбин на висоті від підлоги або суцільного настилу більше 5 м до 8м	100м	0,184	<u>35982.49</u> 4279,91	<u>1008.31</u> 199,90	6621	788	<u>186</u> 37	<u>55.2960</u> 2,6582	<u>10.17</u> 0,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КБ16-8-2 тех.ч. п.1.3.1 κ(труд)=1, 08	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 ммз пересувних помостів і драбин на висоті від підлоги або суцільного настилу більше 3 м до 5м	100м	0,184	<u>35554.50</u> 3851,92	<u>1008.31</u> 199,90	6542	709	<u>186</u> 37	<u>49.7664</u> 2,6582	<u>9.16</u> 0,49
17	КБ16-8-2	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,184	<u>35269.17</u> 3566,59	<u>1008.31</u> 199,90	6490	656	<u>186</u> 37	<u>46.0800</u> 2,6582	<u>8.48</u> 0,49
18	КБ46-26-7	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 55 мм	100шт	0,81	<u>17922.27</u> 9213,12	<u>5666.66</u> 4689,40	14517	7463	<u>4590</u> 3798	<u>115.6700</u> 66,1980	<u>93.69</u> 53,62
19	КБ46-26-23 κ=4	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 55 мм	100шт	0,81	<u>1642.73</u> 653,13	<u>400.00</u> 331,02	1331	529	<u>324</u> 268	<u>8.2000</u> 4,6728	<u>6.64</u> 3,78
20	КБ22-9-1	Н1=4 Укладання сталевих труб , діаметр труб до 50 мм -футляр	1000м	0,081	<u>48214.69</u> 36857,88	<u>7588.46</u> 189,44	3905	2985	<u>615</u> 15	<u>476.2000</u> 2,2288	<u>38.57</u> 0,18
21	С113-17 варіант 2	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стілки 3,5 мм	м	48,6	<u>224.72</u> -	<u>-</u> -	10921	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КБ22-47-1	Протягування у футляр сталевих труб	100м	0,486	<u>6254.86</u> 6192,43	<u>-</u> -	3040	3010	<u>-</u> -	<u>84.4000</u> -	<u>41.02</u> -
23	КР20-31-1	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в стінах	100шт	0,81	<u>6993.68</u> 6993,68	<u>-</u> -	5665	5665	<u>-</u> -	<u>110.0500</u> -	<u>89.14</u> -
24	С188888-21 варіант 3	Герметик	шт	5	<u>82.00</u> -	<u>-</u> -	410	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	КБ16-9-12 тех.ч. п.1.3.1 κ(труд)=1,4	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих труб діаметром 50 мм- по фасаді будівлі, стоякз пересувних помостів і драбин на висоті від підлоги або суцільного настилу більше 10м)	100м	0,175	<u>51693.19</u> 9678,62	<u>2549.53</u> 407,87	9046	1694	<u>446</u> 71	<u>126.9660</u> 5,4714	<u>22.22</u> 0,96
26	КБ16-9-12 тех.ч. п.1.3.1 κ(труд)=1,28	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих труб діаметром 50 мм- по фасаді будівлі, стоякз пересувних помостів і драбин на висоті від підлоги або суцільного настилу більше 8 м до 10м)	100м	0,02	<u>50863.59</u> 8849,02	<u>2549.53</u> 407,87	1017	177	<u>51</u> 8	<u>116.0832</u> 5,4714	<u>2.32</u> 0,11
27	КБ16-9-12 тех.ч. п.1.3.1 κ(труд)=1,2	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих труб діаметром 50 мм- по фасаді будівлі, стоякз пересувних помостів і драбин на висоті від підлоги або суцільного настилу більше 5 м до 8м	100м	0,03	<u>50310.53</u> 8295,96	<u>2549.53</u> 407,87	1509	249	<u>76</u> 12	<u>108.8280</u> 5,4714	<u>3.26</u> 0,16
28	КБ16-9-12 тех.ч. п.1.3.1 κ(труд)=1,08	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих труб діаметром 50 мм- по фасаді будівлі, горизонтальна ділянказ пересувних помостів і драбин на висоті від підлоги або суцільного настилу більше 3 м до 5м	100м	0,025	<u>49480.93</u> 7466,36	<u>2549.53</u> 407,87	1237	187	<u>64</u> 10	<u>97.9452</u> 5,4714	<u>2.45</u> 0,14
29	КБ16-9-12	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих труб діаметром 50 мм- по фасаді будівлі, стояк	100м	0,026	<u>48927.87</u> 6913,30	<u>2549.53</u> 407,87	1272	180	<u>66</u> 11	<u>90.6900</u> 5,4714	<u>2.36</u> 0,14
30	КБ16-8-5 тех.ч. п.1.3.1 κ(труд)=1,4	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 ммз пересувних помостів і драбин на висоті від підлоги або суцільного настилу більше 10м)	100м	0,643	<u>44326.43</u> 4993,23	<u>1782.05</u> 370,10	28502	3211	<u>1146</u> 238	<u>64.5120</u> 4,9782	<u>41.48</u> 3,2
31	КБ16-8-5 тех.ч. п.1.3.1 κ(труд)=1,28	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 ммз пересувних помостів і драбин на висоті від підлоги або суцільного настилу більше 8 м до 10м)	100м	0,14	<u>43898.44</u> 4565,24	<u>1782.05</u> 370,10	6146	639	<u>249</u> 52	<u>58.9824</u> 4,9782	<u>8.26</u> 0,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	КБ16-8-5 тех. ч. п. 1.3.1 κ(труд)=1,2	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 ммз пересувних помостів і драбин на висоті від підлоги або суцільного настилу більше 5 м до 8м	100м	0,21	<u>43613.11</u> 4279,91	<u>1782.05</u> 370,10	9159	899	<u>374</u> 78	<u>55.2960</u> 4,9782	<u>11.61</u> 1,05
33	КБ16-8-5 тех. ч. п. 1.3.1 κ(труд)=1,08	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 ммз пересувних помостів і драбин на висоті від підлоги або суцільного настилу більше 3 м до 5м	100м	0,175	<u>43185.12</u> 3851,92	<u>1782.05</u> 370,10	7557	674	<u>312</u> 65	<u>49.7664</u> 4,9782	<u>8.71</u> 0,87
34	КБ16-8-5	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,182	<u>42899.79</u> 3566,59	<u>1782.05</u> 370,10	7808	649	<u>324</u> 67	<u>46.0800</u> 4,9782	<u>8.39</u> 0,91
35	КБ16-8-4 тех. ч. п. 1.3.1 κ(труд)=1,4	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 ммз пересувних помостів і драбин на висоті від підлоги або суцільного настилу більше 10м)	100м	0,82	<u>24925.56</u> 4993,23	<u>1395.18</u> 285,00	20439	4094	<u>1144</u> 234	<u>64.5120</u> 3,8182	<u>52.9</u> 3,13
36	КБ8-36-2	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м (для монтажу вертикальних ділянок (стояків) по фасаду будівлі H6=0	100м2 вп	6,36	<u>3059.49</u> 3059,49	<u>-</u> -	19458	19458	<u>-</u> -	<u>45.4200</u> -	<u>288.87</u> -
37	КМ12-798-2	Вентилі, крани сталеві під приварювання на умовний тиск 6,4-10 МПа [64-100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 40-50 мм	10 шт	0,8	<u>7868.35</u> 7209,60	<u>424.00</u> 39,42	6295	5768	<u>339</u> 32	<u>96.0000</u> 0,4400	<u>76.8</u> 0,35
38	С1630-2016 варіант 1	Крани кульові приварні 11с37п, діаметр 50 мм	шт	1	<u>1249.19</u> -	<u>-</u> -	1249	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	С1630-2013 варіант 3	Крани кульові приварні 11с37п, діаметр 40 мм	шт	7	<u>973.79</u> -	<u>-</u> -	6817	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	КБ16-12-1	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 50 мм	шт	1	<u>949.96</u> 123,29	<u>24.77</u> 0,93	950	123	<u>25</u> 1	<u>1.5700</u> 0,0124	<u>1.57</u> 0,01
41	КБ16-12-1	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 40 мм	шт	7	<u>815.77</u> 123,29	<u>24.77</u> 0,93	5710	863	<u>173</u> 7	<u>1.5700</u> 0,0124	<u>10.99</u> 0,09
42	КБ19-15-1	Пневматичне випробування газопроводів (ділянки по фасаду)	100м	6,046	<u>5128.52</u> 4831,97	<u>-</u> -	31007	29214	<u>-</u> -	<u>54.9400</u> -	<u>332.17</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	C113-1883 варіант 2	Кріплення стояків Хомут з гумовою ізоляцією Д57мм	шт	4	<u>24.67</u> -	-	99	-	-	-	-
44	C113-1882 варіант 2	Хомут з гумовою ізоляцією Ду 40 мм	шт	28	<u>21.34</u> -	-	598	-	-	-	-
45	C113-1881 варіант 2	Хомут з гумовою ізоляцією Д32мм	шт	18	<u>20.43</u> -	-	368	-	-	-	-
46	C113-1879 варіант 4	Гвинт/шуруп	шт	50	<u>10.59</u> -	-	530	-	-	-	-
47	C1545-44 варіант 6	Дюбель	100шт	0,5	<u>95.18</u> -	-	48	-	-	-	-
48	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази, з урахуванням футлярів	100м2	0,8001	<u>11872.42</u> 7527,46	<u>1.03</u> 0,86	9499	6023	<u>1</u> 1	<u>106.2600</u> 0,0111	<u>85.02</u> 0,01
49	КБ13-16-6 к=2	Грунтування металевих поверхонь за два рази грунтовкою ГФ-021 Н1=2	100м2	0,8001	<u>2676.45</u> 794,15	<u>156.86</u> 8,72	2141	635	<u>126</u> 7	<u>9.5600</u> 0,1174	<u>7.65</u> 0,09
		Разом прямі витрати по кошторису					456275	138337	<u>22335</u> 6928		<u>1838.29</u> 93,38
		Разом будівельні роботи, грн.					456275				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					295603				
		всього заробітна плата, грн.					145265				
		Загальновиробничі витрати, грн.					79752				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					212,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					24758				
		Всього будівельні роботи, грн.					536027				

		Всього по кошторису					536027				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2144,38				

Склад _____ Людмила Крупська
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Максима Дія у м. Дніпрі
Без ПДВ

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-03
на придбання устаткування газопроводу ГПЗ1
Зовнішні мережі

Основа:
креслення (специфікації) № ГПЗ1, ГПЗ1С

Кошторисна вартість 315,247 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 & 1704-30009-2-Щ	варіант 1	Шафовий газорегуляторний пункт ШГРП-Н-01-Dival-500BP DN25/40 з регуляторами тиску газу Dival500BP DN25/40, дві лінії редукування	шт	1	303335.00	-	303335	-	-	-	-
		Разом прями витрати по кошторису			-	-			-		-
		Разом устаткування, грн.					303335				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					11912				
		Всього устаткування, грн.					315247				

		Всього по кошторису					315247				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав

*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*Людмила Крупська

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Максима Дія у м. Дніпрі
Без ПДВ

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-04
на пуско-налагоджувальні роботи газопроводу ГП31
Зовнішні мережі

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 50,524 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,38262 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 39,043 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП7-35-1	Установка подачі газоподібного палива [регулятор тиску, фільтр, захисні пристрої], продуктивність по газу до 1000 м3/год	Установ.	1	<u>34671,76</u> 34671,76	<u>-</u> -	34672	34672	<u>-</u> -	<u>344,0000</u> -	<u>344</u> -
2	КП1-61-1	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача	Вимір.	4	<u>151,19</u> 151,19	<u>-</u> -	605	605	<u>-</u> -	<u>1,5000</u> -	<u>6</u> -
3	КП1-61-2	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму контуру з діагоналлю до 20 м	Вимір.	1	<u>201,58</u> 201,58	<u>-</u> -	202	202	<u>-</u> -	<u>2,0000</u> -	<u>2</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					35479	35479	<u>-</u> -		<u>352</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					35479				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					35479				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15045				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					30,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3564				
		Всього будівельні роботи, грн.					50524				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					50524				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					382,62				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					39043				

Склав _____ Людмила Крупська
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Максима Дія у м. Дніпрі
Без ПДВ

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-05
на зовнішні мережі водопостачання В1
Зовнішні мережі

Основа:
креслення (специфікації) № креслення 797/2511-2022-ЗВК, ЗВК.С

Кошторисна вартість 91,377 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,12913 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 9,906 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
		Vp=77,4м3									
1	КБ1-18-4 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/ (зайвий ґрунт)	1000м3	0,0037	<u>61402.86</u> 2619,96	<u>58782.90</u> 12954,48	227	10	<u>217</u> 48	<u>43.2480</u> 161,2579	<u>0.16</u> 0,6
2	С311-20 зайвий ґрунт	Перевезення ґрунту до 20 км	т	5,92	<u>180.47</u> -	<u>180.47</u> 23,84	1068	-	<u>1068</u> 141	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 1,7
3	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,0037	<u>4322.75</u> 279,88	<u>4022.62</u> 666,09	16	1	<u>15</u> 2	<u>4.6200</u> 6,8331	<u>0.02</u> 0,03
4	КБ1-13-4 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/	1000м3	0,0713	<u>36032.81</u> 1044,64	<u>34988.17</u> 8175,07	2569	74	<u>2495</u> 583	<u>17.2440</u> 102,6324	<u>1.23</u> 7,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом Vз.з.=71,5м3	100м3	0,021	<u>18607,70</u> 18607,70	<u>-</u> -	391	391	<u>-</u> -	<u>314,1600</u> -	<u>6.6</u> -
6	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,021	<u>8775,75</u> 8775,75	<u>-</u> -	184	184	<u>-</u> -	<u>150,4500</u> -	<u>3,16</u> -
7	КБ1-28-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,0715	<u>6082,67</u> -	<u>6082,67</u> 848,07	435	-	<u>435</u> 61	<u>-</u> 8,7856	<u>-</u> 0,63
8	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,715	<u>2695,86</u> 1221,31	<u>1474,55</u> 375,45	1928	873	<u>1055</u> 268	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>13,13</u> 3,66
		Разом прямі витрати по розділу 1					6818	1533	<u>5285</u> 1103		<u>24,3</u> 13,94
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6818 2636 1560 4,59 534 8378				

		Всього по розділу 1					8378				
		Розділ 2. Господарсько-питний водопровід В1									
9	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи ТРУБИ	10м3	0,152	<u>10058,90</u> 1037,14	<u>-</u> -	1529	158	<u>-</u> -	<u>16,3200</u> -	<u>2,48</u> -
10	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,018	<u>35537,78</u> 22510,21	<u>11839,07</u> 3299,40	640	405	<u>213</u> 59	<u>310,4000</u> 45,6354	<u>5,59</u> 0,82
11	С113-1380 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм	м	18	<u>234,77</u> -	<u>-</u> -	4226	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ22-31-3	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 100 мм	1000м	0,018	<u>7831,31</u> 5430,98	<u>-</u> -	141	98	<u>-</u> -	<u>82,4000</u> -	<u>1,48</u> -
13	КБ22-38-3	Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів [патрубків] діаметром 100 мм	шт	1	<u>628,44</u> 267,49	<u>308,93</u> 3,38	628	267	<u>309</u> 3	<u>3,2200</u> 0,0450	<u>3,22</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	КБ22-34-14	Установлення поліетиленових трійників діаметром до 315 мм	10 шт	0,1	<u>14002.25</u> 5648,64	<u>8353.61</u> 2339,92	1400	565	<u>835</u> 234	<u>74.1000</u> 32,5350	<u>7.41</u> 3,25
15	С113-1171 варіант 2	Трійник з поліетилену діам. 315/110 мм	шт	1	<u>11562.01</u> -	-	11562	-	-	-	-
16	КБ34-108-4	Установлення вказівника показчиків пожежного гідранту на стіні	шт	1	<u>65.19</u> 65,19	-	65	65	-	<u>0.9800</u> -	<u>0.98</u> -
17	& С115-141-1	Показчик пожежного гідранту	шт	1	<u>388.10</u> -	-	388	-	-	-	-
18	КБ16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	1	<u>352.14</u> 208,98	-	352	209	-	<u>2.9500</u> -	<u>2.95</u> -
19	КБ22-36-2	Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм	шт	1	<u>283.98</u> 197,12	-	284	197	-	<u>2.7500</u> -	<u>2.75</u> -
20	2307-20160 варіант 2	Засувка клинова фланцева ЗКЛ2-16 ЗОС41НЖ,ДУ100;РУ16	шт	1	<u>6282.55</u> -	-	6283	-	-	-	-
21	КБ22-40-3	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 100 мм	шт	2	<u>316.24</u> 83,03	<u>199.09</u> 2,18	632	166	<u>398</u> 4	<u>0.9600</u> 0,0290	<u>1.92</u> 0,06
22	С130-986 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	2	<u>720.48</u> -	-	1441	-	-	-	-
23	КБ22-33-5	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм	т	0,012	<u>76600.81</u> 30600,16	<u>35410.70</u> 386,85	919	367	<u>425</u> 5	<u>353.8000</u> 5,1580	<u>4.25</u> 0,06
24	С130-969 варіант 2	Фланці плоскі вільні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	2	<u>356.57</u> -	-	713	-	-	-	-
25	С113-1302 варіант 2	Втулка під фланець діам. 100 мм	шт	2	<u>114.52</u> -	-	229	-	-	-	-
26	КБ22-41-1	КОЛОДЯЗЬ Ф1,5 Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,235	<u>31280.53</u> 9676,54	<u>14492.73</u> 3246,38	7351	2274	<u>3406</u> 763	<u>141.7600</u> 33,6384	<u>33.31</u> 7,91
27	К585521-Л049 варіант 1	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>5641.58</u> -	-	5642	-	-	-	-
28	К585521-Л008	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>4341.56</u> -	-	4342	-	-	-	-
29	К585521-Л018	Кільця КС15.9А залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>4093.22</u> -	-	4093	-	-	-	-
30	К585521-Л036	Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>4253.20</u> -	-	4253	-	-	-	-
31	К585521-Л003 варіант 3	Кільця КС10.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1071.00</u> -	-	1071	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	K585521-Л052 варіант 2	Кільця опорні КО-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	1	<u>530.40</u> -	<u>-</u> -	530	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	K585521-Л054	Плити опорні ПД6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>16929.09</u> -	<u>-</u> -	16929	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	C113-754 варіант 1	Люк чавунний для колодязів важкий, з мех. обробкою та запірним пристроєм	шт	1	<u>1325.91</u> -	<u>-</u> -	1326	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	C121-781 варіант 1	Сходи сталеві/драбини	т	0,0195	<u>79633.10</u> -	<u>-</u> -	1553	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	KB7-20-5	Установлення опорних кутиків (кріплення драбин)	т	0,01	<u>71139.30</u> 1332,94	<u>499.38</u> 18,75	711	13	<u>5</u> -	<u>19.2900</u> 0,2500	<u>0.19</u> -
37	KB13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,013	<u>1338.37</u> 397,07	<u>78.43</u> 4,36	17	5	<u>1</u> -	<u>4.7800</u> 0,0587	<u>0.06</u> -
38	KB13-26-6 H1=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,013	<u>9769.60</u> 593,32	<u>106.18</u> 8,02	127	8	<u>1</u> -	<u>7.2400</u> 0,1076	<u>0.09</u> -
39	C113-175	Н1=2 Гільзи Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4 мм	м	0,2	<u>519.05</u> -	<u>-</u> -	104	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	C113-201	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 5 мм	м	0,4	<u>1300.65</u> -	<u>-</u> -	520	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					80001	4797	<u>5593</u> 1068		<u>66.68</u> 12,15
		Разом будівельні роботи, грн.					80001				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					69611				
		всього заробітна плата, грн.					5865				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2999				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					871				
		Всього будівельні роботи, грн.					83000				

		Всього по розділу 2					83000				
		Разом прямі витрати по кошторису					86819	6330	<u>10878</u> 2171		<u>90.98</u> 26,09
		Разом будівельні роботи, грн.					86819				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					69611 8501 4558 12,06 1405 91377				
		----- Всього по кошторису					91377				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					129,13 9906				

Склав інженер з ПКР І.В.Люта
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Максима Дія у м. Дніпрі
Без ПДВ

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-06
на зовнішні мережі каналізації К1
Зовнішні мережі

Основа:
креслення (специфікації) № креслення 797/2511-2022-ЗВК, ЗВК.С

Кошторисна вартість 189,156 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,34852 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 26,379 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
		Vp=257,4м3									
1	КБ1-18-4 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/ (зайвий ґрунт)	1000м3	0,0098	<u>61402.86</u> 2619,96	<u>58782.90</u> 12954,48	602	26	<u>576</u> 127	<u>43.2480</u> 161,2579	<u>0.42</u> 1,58
2	С311-20 зайвий ґрунт	Перевезення ґрунту до 20 км	т	15,68	<u>180.47</u> -	<u>180.47</u> 23,84	2830	-	<u>2830</u> 374	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 4,5
3	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,0098	<u>4322.75</u> 279,88	<u>4022.62</u> 666,09	42	3	<u>39</u> 7	<u>4.6200</u> 6,8331	<u>0.05</u> 0,07
4	КБ1-13-4 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/	1000м3	0,2574	<u>36032.81</u> 1044,64	<u>34988.17</u> 8175,07	9275	269	<u>9006</u> 2104	<u>17.2440</u> 102,6324	<u>4.44</u> 26,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом Vз.з.=247,6м3	100м3	0,077	<u>18607,70</u> 18607,70	<u>-</u> -	1433	1433	<u>-</u> -	<u>314,1600</u> -	<u>24,19</u> -
6	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,098	<u>8775,75</u> 8775,75	<u>-</u> -	860	860	<u>-</u> -	<u>150,4500</u> -	<u>14,74</u> -
7	КБ1-28-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,2476	<u>6082,67</u> -	<u>6082,67</u> 848,07	1506	-	<u>1506</u> 210	<u>-</u> 8,7856	<u>-</u> 2,18
8	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	2,476	<u>2695,86</u> 1221,31	<u>1474,55</u> 375,45	6675	3024	<u>3651</u> 930	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>45,46</u> 12,67
		Разом прямі витрати по розділу 1					23223	5615	<u>17608</u> 3752		<u>89,3</u> 47,42
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					23223 9367 5563 16,4 1910 28786				

		Всього по розділу 1					28786				
		Розділ 2. Самопливна господарсько-побутова каналізація К1									
9	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи ТРУБИ	10м3	0,4	<u>10058,90</u> 1037,14	<u>-</u> -	4024	415	<u>-</u> -	<u>16,3200</u> -	<u>6,53</u> -
10	КБ22-11-5	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,019	<u>47594,47</u> 28327,94	<u>16506,61</u> 4600,22	904	538	<u>314</u> 87	<u>395,2000</u> 63,6282	<u>7,51</u> 1,21
11	С113-1453 варіант 1	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 160х4 мм	м	19	<u>523,94</u> -	<u>-</u> -	9955	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,0355	<u>35537,78</u> 22510,21	<u>11839,07</u> 3299,40	1262	799	<u>420</u> 117	<u>310,4000</u> 45,6354	<u>11,02</u> 1,62
13	С113-1451 варіант 2	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110х3,2 мм	м	35,85	<u>231,92</u> -	<u>-</u> -	8314	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	КБ23-23-1	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах КОЛОДЯЗІ	шт	1	<u>2323.92</u> 1908,43	<u>64.51</u> 14,48	2324	1908	<u>65</u> 14	<u>26.9400</u> 0,1500	<u>26.94</u> 0,15
15	КБ23-13-3	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	0,42	<u>46919.99</u> 14281,34	<u>17483.29</u> 3924,08	19706	5998	<u>7343</u> 1648	<u>201.6000</u> 40,6500	<u>84.67</u> 17,07
16	К585521-Л005 варіант 2	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53)	шт	1	<u>2229.20</u> -	<u>-</u> -	2229	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	К585521-Л004	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>1554.45</u> -	<u>-</u> -	3109	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	К585521-Л032 варіант 1	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53)	шт	3	<u>1886.36</u> -	<u>-</u> -	5659	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	К585521-Л048 варіант 2	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53)	шт	3	<u>2397.89</u> -	<u>-</u> -	7194	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	К585521-Л054	Плити опорні ПД6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	3	<u>16929.09</u> -	<u>-</u> -	50787	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	К585521-Л052 варіант 2	Кільця опорні КО-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	6	<u>530.40</u> -	<u>-</u> -	3182	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	К585521-Л001 варіант 2	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3)(Ф53)	шт	2	<u>828.43</u> -	<u>-</u> -	1657	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	С121-781 варіант 1	Сходи сталеві/драбини	т	0,0229	<u>79633.10</u> -	<u>-</u> -	1824	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	С113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	4	<u>1325.91</u> -	<u>-</u> -	5304	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КБ7-20-5	Установлення опорних кутиків (кріплення драбин)	т	0,03	<u>71139.30</u> 1332,94	<u>499.38</u> 18,75	2134	40	<u>15</u> 1	<u>19.2900</u> 0,2500	<u>0.58</u> 0,01
26	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,022	<u>1338.37</u> 397,07	<u>78.43</u> 4,36	29	9	<u>2</u> -	<u>4.7800</u> 0,0587	<u>0.11</u> -
27	КБ13-26-6 Н1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,022	<u>9769.60</u> 593,32	<u>106.18</u> 8,02	215	13	<u>2</u> -	<u>7.2400</u> 0,1076	<u>0.16</u> -
28	КБ23-13-5	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у сухих ґрунтах	10м3	0,09	<u>37241.88</u> 10427,65	<u>8515.85</u> 1911,36	3352	938	<u>766</u> 172	<u>147.2000</u> 19,8000	<u>13.25</u> 1,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	K585521-Л052 варіант 2	Кільця опорні КО-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	1	<u>530.40</u> -	<u>-</u> -	530	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	K585521-Л001 варіант 2	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3)(Ф53)	шт	1	<u>828.43</u> -	<u>-</u> -	828	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	K585521-Л054	Плити опорні ПД6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>16929.09</u> -	<u>-</u> -	16929	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бетону Гільзи	100м2	0,175	<u>11778.26</u> 2487,71	<u>-</u> -	2061	435	<u>-</u> -	<u>33.5000</u> -	<u>5.86</u> -
33	С113-176	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	0,2	<u>554.89</u> -	<u>-</u> -	111	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					153623	11093	<u>8927</u> 2039		<u>156.63</u> 21,84
		Разом будівельні роботи, грн.					153623				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					133603				
		всього заробітна плата, грн.					13132				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6746				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1970				
		Всього будівельні роботи, грн.					160369				

		Всього по розділу 2					160369				
		Разом прямі витрати по кошторису					176846	16708	<u>26535</u> 5791		<u>245.93</u> 69,26
		Разом будівельні роботи, грн.					176846				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					133603				
		всього заробітна плата, грн.					22499				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12310				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					33,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3880				
		Всього будівельні роботи, грн.					189156				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					189156				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					348,52				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					26379				

Склав інженер з ПКР І.В.Люта
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Максима Дія у м. Дніпрі
Без ПДВ

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-07
на зовнішні мережі каналізації К2
Зовнішні мережі

Основа:
креслення (специфікації) № креслення 797/2511-2022-ЗВК, ЗВК.С

Кошторисна вартість 1233,114 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,16929 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 92,283 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
		Vp=629,3м3									
1	КБ1-18-4 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/ (зайвий ґрунт)	1000м3	0,0629	<u>61402.86</u> 2619,96	<u>58782.90</u> 12954,48	3862	165	<u>3697</u> 815	<u>43.2480</u> 161,2579	<u>2.72</u> 10,14
2	С311-20 зайвий ґрунт	Перевезення ґрунту до 20 км	т	100,64	<u>180.47</u> -	<u>180.47</u> 23,84	18163	-	<u>18163</u> 2399	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 28,88
3	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,0629	<u>4322.75</u> 279,88	<u>4022.62</u> 666,09	272	18	<u>253</u> 42	<u>4.6200</u> 6,8331	<u>0.29</u> 0,43
4	КБ1-13-4 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/	1000м3	0,6293	<u>36032.81</u> 1044,64	<u>34988.17</u> 8175,07	22675	657	<u>22018</u> 5145	<u>17.2440</u> 102,6324	<u>10.85</u> 64,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом Vз.з.=566,4м3	100м3	0,189	<u>18607,70</u> 18607,70	<u>-</u> -	3517	3517	<u>-</u> -	<u>314,1600</u> -	<u>59,38</u> -
6	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,189	<u>8775,75</u> 8775,75	<u>-</u> -	1659	1659	<u>-</u> -	<u>150,4500</u> -	<u>28,44</u> -
7	КБ1-28-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,5664	<u>6082,67</u> -	<u>6082,67</u> 848,07	3445	-	<u>3445</u> 480	<u>-</u> 8,7856	<u>-</u> 4,98
8	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	5,664	<u>2695,86</u> 1221,31	<u>1474,55</u> 375,45	15269	6917	<u>8352</u> 2127	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>103,99</u> 28,99
		Разом прямі витрати по розділу 1					68862	12933	<u>55928</u> 11008		<u>205,67</u> 138,01
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					68862 1 23941 14075 41,25 4801 82937				

		Всього по розділу 1					82937				
		Розділ 2. Зливово каналізація К2									
9	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	1,4	<u>10058,90</u> 1037,14	<u>-</u> -	14082	1452	<u>-</u> -	<u>16,3200</u> -	<u>22,85</u> -
10	КБ22-11-9	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 400 мм з гідравлічним випробуванням	1000м	0,12	<u>143634,81</u> 38607,56	<u>92296,21</u> 17583,63	17236	4633	<u>11076</u> 2110	<u>538,6100</u> 229,6070	<u>64,63</u> 27,55
11	С1530-59 варіант 1	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 400 мм	10м	12,12	<u>25248,55</u> -	<u>-</u> -	306012	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ22-11-8	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 315 мм з гідравлічним випробуванням	1000м	0,043	<u>114296,73</u> 35094,53	<u>70613,80</u> 13464,70	4915	1509	<u>3036</u> 579	<u>489,6000</u> 182,0430	<u>21,05</u> 7,83
13	С1530-34 варіант 1	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середньолегкий, зовнішній діаметр 315 мм	10м	4,34	<u>22848,27</u> -	<u>-</u> -	99161	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	КБ22-11-6	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 200 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,0105	<u>84912.77</u> 28975,92	<u>52198.37</u> 9611,62	892	304	<u>548</u> 101	<u>404.2400</u> 134,9706	<u>4.24</u> 1,42
15	C1530-30 варіант 1	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середньолегкий, зовнішній діаметр 200 мм	10м	1,06	<u>8743.42</u> -	<u>-</u> -	9268	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КБ22-11-9	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 400 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,0015	<u>143634.81</u> 38607,56	<u>92296.21</u> 17583,63	215	58	<u>138</u> 26	<u>538.6100</u> 229,6070	<u>0.81</u> 0,34
17	C113-1408 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-26(0,6 МПа), зовнішній діаметр 400х15,3 мм	м	1,5	<u>25057.47</u> -	<u>-</u> -	37586	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КБ23-23-1	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	шт	1	<u>2323.92</u> 1908,43	<u>64.51</u> 14,48	2324	1908	<u>65</u> 14	<u>26.9400</u> 0,1500	<u>26.94</u> 0,15
19	КБ22-34-24	Установлення поліетиленових хрестовин діаметром до 400 мм	10 шт	0,1	<u>20328.27</u> 8514,89	<u>11813.38</u> 3271,30	2033	851	<u>1182</u> 327	<u>111.7000</u> 44,9450	<u>11.17</u> 4,49
20	& C1532-14-1 варіант 1	Хрестовини, діаметр умовного проходу 400	шт	1	<u>17006.11</u> -	<u>-</u> -	17006	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КБ22-34-6	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 400 мм	10 шт	0,3	<u>10164.72</u> 4261,26	<u>5903.46</u> 1634,92	3049	1278	<u>1771</u> 490	<u>55.9000</u> 22,4650	<u>16.77</u> 6,74
22	& C113-1012-1 варіант 1	Коліна з поліетилену діам. 400 мм /90 град.	шт	1	<u>4976.05</u> -	<u>-</u> -	4976	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& C113-1494-1 варіант 1	Заглушка ПВХ діам. 400 мм	шт	2	<u>2305.35</u> -	<u>-</u> -	4611	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КБ23-13-3	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	0,63	<u>46919.99</u> 14281,34	<u>17483.29</u> 3924,08	29560	8997	<u>11014</u> 2472	<u>201.6000</u> 40,6500	<u>127.01</u> 25,61
25	К585521-Л004	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	3	<u>1554.45</u> -	<u>-</u> -	4663	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	К585521-Л003 варіант 3	Кільця КС10.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	4	<u>1071.00</u> -	<u>-</u> -	4284	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	К585521-Л032 варіант 1	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53)	шт	4	<u>1886.36</u> -	<u>-</u> -	7545	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	К585521-Л031 варіант 2	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53)	шт	3	<u>1886.36</u> -	<u>-</u> -	5659	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	K585521-Л048 варіант 2	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53)	шт	7	<u>2397.89</u> -	<u>-</u> -	16785	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	K585521-Л054	Плити опорні ПД6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	4	<u>16929.09</u> -	<u>-</u> -	67716	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	K585521-Л052 варіант 2	Кільця опорні КО-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	7	<u>530.40</u> -	<u>-</u> -	3713	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	KБ8-5-9 тех.ч. п.1.3.8 к(труд)=1,1	Мурування стін прямих і каналів з цегли (_керамічної_)(_силикатної_)(_порожнистої_) /мурування стін криволінійного окреслення/	1 м3	0,11	<u>1628.40</u> 895,40	<u>112.59</u> 45,80	179	98	<u>12</u> 5	<u>12.9580</u> 0,5440	<u>1.43</u> 0,06
33	C1422-10937 варіант 1	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М75	1000шт	0,044	<u>6494.48</u> -	<u>-</u> -	286	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	KБ23-13-5	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у сухих ґрунтах	10м3	0,34	<u>37241.88</u> 10427,65	<u>8515.85</u> 1911,36	12662	3545	<u>2895</u> 650	<u>147.2000</u> 19,8000	<u>50.05</u> 6,73
35	K585521-Л007 варіант 2	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>3848.90</u> -	<u>-</u> -	3849	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	K585521-Л007 варіант 3	Кільця КС15.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1964.52</u> -	<u>-</u> -	1965	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	K585521-Л036	Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>4253.20</u> -	<u>-</u> -	8506	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	K585521-Л049 варіант 1	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>5641.58</u> -	<u>-</u> -	11283	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	K585521-Л052 варіант 2	Кільця опорні КО-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	2	<u>530.40</u> -	<u>-</u> -	1061	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	K585521-Л054	Плити опорні ПД6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>16929.09</u> -	<u>-</u> -	33858	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	KБ23-13-7	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 2 м у сухих ґрунтах	10м3	0,34	<u>35735.46</u> 7888,74	<u>8451.33</u> 1896,88	12150	2682	<u>2873</u> 645	<u>111.3600</u> 19,6500	<u>37.86</u> 6,68
42	K585521-Л010 варіант 1	Кільця КС20.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>6106.03</u> -	<u>-</u> -	12212	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	K585521-Л011 варіант 1	Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>8549.47</u> -	<u>-</u> -	8549	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	K585521-Л042 варіант 1	Плити покриття 1ПП20-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>11231.00</u> -	<u>-</u> -	11231	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	K585521-Л050 варіант 1	Плити днищ ПН20 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>12448.52</u> -	<u>-</u> -	12449	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	K585521-Л052 варіант 2	Кільця опорні КО-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	3	<u>530.40</u> -	<u>-</u> -	1591	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	K585521-Л054	Плити опорні ПД6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>16929.09</u> -	<u>-</u> -	16929	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	C121-781 варіант 1	Сходи сталеві/драбини	т	0,0852	<u>79633.10</u> -	<u>-</u> -	6785	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	C113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	7	<u>1325.91</u> -	<u>-</u> -	9281	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	C113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	3	<u>1655.14</u> -	<u>-</u> -	4965	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	KБ7-20-5	Установлення опорних кутиків (кріплення драбин)	т	0,1014	<u>71139.30</u> 1332,94	<u>499.38</u> 18,75	7214	135	<u>51</u> 2	<u>19.2900</u> 0,2500	<u>1.96</u> 0,03
52	KБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,026	<u>1338.37</u> 397,07	<u>78.43</u> 4,36	35	10	<u>2</u> -	<u>4.7800</u> 0,0587	<u>0.12</u> -
53	KБ13-26-6 Н1=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,026	<u>9769.60</u> 593,32	<u>106.18</u> 8,02	254	15	<u>3</u> -	<u>7.2400</u> 0,1076	<u>0.19</u> -
54	KБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бетону	100м2	1,468	<u>11778.26</u> 2487,71	<u>-</u> -	17290	3652	<u>-</u> -	<u>33.5000</u> -	<u>49.18</u> -
55	КП9-10-67 застос.	Нафтопастка, продуктопастка, волоконновловлювач, продуктивність до 50 м3/доб.	Вузол	2	<u>4837.92</u> 4837,92	<u>-</u> -	9676	9676	<u>-</u> -	<u>48.0000</u> -	<u>96</u> -
56	1905-10018 варіант 2	Нафтосорбуючий бон Д-120,дл.2000м	комплект	2	<u>1107.92</u> -	<u>-</u> -	2216	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	ПВ1-4-3	Встановлення пісковловлювачів посиленої серії BetoMax Basic или ComproMax для лотків шириною гідравлічного перерізу 200 мм	10 шт	0,7	<u>2757.20</u> 933,70	<u>1823.50</u> 394,79	1930	654	<u>1276</u> 276	<u>13.3500</u> 4,0896	<u>9.35</u> 2,86
58	& K585521-Л014-1 варіант 2	Пісковловлювач бетонний Pro DN300 H650 з решіткою	шт	7	<u>14208.74</u> -	<u>-</u> -	99461	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	KБ7-31-1	Установлення опор із плит і кілець діаметром до 1000 мм	100м3	0,064	<u>169648.54</u> 50027,38	<u>112686.50</u> 31601,42	10858	3202	<u>7212</u> 2022	<u>715.2900</u> 331,3182	<u>45.78</u> 21,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	K585521-Л052 варіант 2	Кільця опорні КО-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	21	<u>530.40</u> -	<u>-</u> -	11138	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	K585521-Л054	Плити опорні ПД6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	7	<u>16929.09</u> -	<u>-</u> -	118504	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	КБ23-24-1	Установлення люка	шт	7	<u>183.02</u> <u>141,46</u>	<u>20.83</u> <u>9,81</u>	1281	990	<u>146</u> <u>69</u>	<u>2.1000</u> <u>0,1340</u>	<u>14,7</u> <u>0,94</u>
63	C113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	7	<u>1325.91</u> -	<u>-</u> -	9281	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1122220	45649	<u>43300</u> 9788		<u>602.09</u> 112,63
		Разом будівельні роботи, грн.					1122220				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1033271				
		всього заробітна плата, грн.					55437				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27957				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					69,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8104				
		Всього будівельні роботи, грн.					1150177				

		Всього по розділу 2					1150177				
		Разом прямі витрати по кошторису					1191082	58582	<u>99228</u> 20796		<u>807.76</u> 250,64
		Разом будівельні роботи, грн.					1191082				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1033272				
		всього заробітна плата, грн.					79378				
		Загальновиробничі витрати, грн.					42032				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					110,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12905				
		Всього будівельні роботи, грн.					1233114				

		Всього по кошторису					1233114				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1169,29				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					92283				

Склав інженер з ПКР І.В.Люта
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Максима Дія у м. Дніпрі
Без ПДВ

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-08
на перетин К1 з газопроводом та водопроводом
Зовнішні мережі

Основа:
креслення (специфікації) № креслення 797/2511-2022-ЗВК, ЗВК.С

Кошторисна вартість 71,036 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,03902 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2,933 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ22-49-4	Підвішування підземних комунікацій при перетинанні їх трасою трубопроводу, площа перерізу короба до 0,6 м2	1м короб	11	630.05 114,41	132.01 17,11	6931	1259	1452 188	1.7200 0,1826	18.92 2,01
2	С113-216 варіант 1	Труби сталеві електрозварні Ф426х5	м	6	2595.24 -	- -	15571	-	- -	- -	- -
3	С113-228 варіант 1	Труби сталеві електрозварні Ф530х8	м	5	7687.45 -	- -	38437	-	- -	- -	- -
4	КБ22-13-10	Нанесення нормальної антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 400 мм	1000м	0,006	593305.98 23902,59	51185.94 10812,53	3560	143	307 65	329.6000 122,7469	1.98 0,74
5	КБ22-13-11	Нанесення нормальної антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 500 мм	1000м	0,005	756736.01 27383,55	94989.73 15103,89	3784	137	475 76	377.6000 171,9835	1.89 0,86
6	КБ6-45-8	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В7,5	100 м3	0,0003	237997.62 18289,71	7174.88 3021,24	71	5	2 1	301.9100 45,4170	0.09 0,01
7	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0003	19985.73 9576,99	2337.46 897,81	6	3	1 -	150.7000 10,6641	0.05 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ18-16-2	Установлення патрубков, зовнішній діаметр патрубка до 57 мм	шт	2	<u>407.12</u> 314,01	<u>49.57</u> 3,94	814	628	<u>99</u> 8	<u>4.3300</u> 0,0492	<u>8.66</u> 0,1
9	С113-137 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	1,4	<u>280.92</u> -	<u>-</u> -	393	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ22-13-1	Нанесення нормальної антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 50 мм	1000м	0,0014	<u>84806.89</u> 13782,66	<u>2149.17</u> 147,56	119	19	<u>3</u> -	<u>185.6000</u> 1,9840	<u>0.26</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					69686	2194	<u>2339</u> 338		<u>31.85</u> 3,72
		Разом будівельні роботи, грн.					69686				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					65153				
		всього заробітна плата, грн.					2532				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1350				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					401				
		Всього будівельні роботи, грн.					71036				

		Всього по кошторису					71036				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					39,02				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2933				

Склав інженер з ПКР _____ І.В.Люта
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Максима Дія у м. Дніпрі

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій та озеленення

Кошторисна вартість об'єкта	3911,692 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	6,58829 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	500,853 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 28 червня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07-01-01	на придбання устаткування малі архітектурні форми	2,333	333,348	335,681	-	-	-
2	07-01-02	на благоустрій	3576,011	-	3576,011	6,58829	500,853	-
---	-----	Всього:	3578,344	333,348	3911,692	6,58829	500,853	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

А.М.МЕЛЬНИК

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ю.П.ХІДЬКО

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

І.В.Люта

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Максима Дія у
м. Дніпрі

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 07-01-01

малі архітектурні форми
Благоустрій та озеленення

Основа: креслення (специфікації) № креслення 797/2511-2022-ГП, арк.1-12 відомості тощо

Кошторисна вартість 335,681 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "28 червня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 550101-30-1 варіант 3	Карусель - "диск" КО-4.07	шт	1	22800,00	22800
2	& 560110-22-1 варіант 5	Гойдалка на металевих стійках двомісна КМ-4.02 3,2х1,6х2,1 з фанерним сидінням на гнучкій підвісці KS-4.02	шт	1	25264,00	25264
3	& 560110-22-1 варіант 6	Гойдалка на пружині "Мотоцикл" КР-4.02, 0,85х0,40х0,9	шт	1	11160,00	11160
4	& 560110-22-1 варіант 4	Пісочниця дерев'яна РО-4.18, 2,2х1,35х0,32	шт	1	21292,00	21292
5	& 560110-125-1 варіант 1	Урна металева UM-1.05, 0,39х0,39х0,97	шт	5	3312,00	16560
6	& 550101-144-1 варіант 2	Лавка зі спинкою на металевих ніжках DM-2.02, 2,0х0,5х0,75	шт	6	6232,00	37392
7	& 560110-22-1 варіант 1	Гойдалка-балансир KB-4.05, 2,3х0,3х0,5	шт	1	8200,00	8200
8	& 550101-30-1 варіант 6	Дитячий ігровий комплекс PlayBaby (Дніпро), код: PBS12	шт	1	62000,00	62000
9	& 550101-32-2 варіант 6	Мегатурнік SW-11.24, 4,0х1,5х3,0	шт	1	50656,00	50656
10	& 550101-32-2 варіант 4	Тренажер "Тяга важеля" SO-10.36, 2,4х0,62х1,1	шт	1	20772,00	20772
11	& 550101-32-2 варіант 5	Велопарковка на 8 велосипедів Echo-8 нержавіюча сталь	шт	1	11297,00	11297
12	& 560110-125-2 варіант 1	Контейнер для сміття Plastik Gogic 1100л зелений	шт	3	11120,00	33360

1	2	3	4	5	6	7
		Разом				320753
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				12595
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	333348	0,007	2333
		Всього вартість устаткування				333348
		Всього вартість будівельних робіт				2333
		Всього по кошторису				335681

Склав інженер з ПКР Люта І.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Максима Дія у м. Дніпрі
Без ПДВ

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02
на благоустрій
Благоустрій та озеленення

Основа:
креслення (специфікації) № креслення 797/2511-2022-ГП, арк.1-12

Кошторисна вартість 3576,011 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 6,58829 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 500,853 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Конструкції покриття									
		===П1 - ВИМОЩЕННЯ - 486м2===									
1	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	4,86	<u>23409.92</u> 1908,75	<u>1328.45</u> 303,81	113772	9277	<u>6456</u> 1477	<u>28.9600</u> 3,5998	<u>140.75</u> 17,5
2	КБ27-17-4 К=3	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 (до товщини 15см)	100м2	4,86	<u>4476.74</u> -	<u>219.72</u> 51,40	21757	-	<u>1068</u> 250	<u>-</u> 0,6315	<u>-</u> 3,07
		H1=3									
3	КБ27-29-1 Застос.	Прокладання плівки з напуском на фундамент h=150-200мм) Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем	1000 м2	0,52	<u>147.67</u> 147,67	<u>-</u> -	77	77	<u>-</u> -	<u>2.2200</u> -	<u>1.15</u> -
4	С1555-112 варіант 1	Плівка ПЕ 200 мкм Чорна	м2	537,7	<u>10.93</u> -	<u>-</u> -	5877	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ6-1-15	Улаштування фундаментних плит бетонних плоских	100м3	0,49	<u>19111,74</u> 9718,92	<u>5448,23</u> 2091,63	9365	4762	<u>2670</u> 1025	<u>140.6500</u> 24,8458	<u>68.92</u> 12,17
6	С1424-11613-2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М-250], крупність заповнювача 20-40 мм, марка за водонепроникністю 0,4 МПа	м3	49,98	<u>3121,20</u> -	<u>-</u> -	155998	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КБ6-11-11	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	1,4	<u>1329.90</u> 934,92	<u>264.51</u> 59,37	1862	1309	<u>370</u> 83	<u>13.5300</u> 0,6150	<u>18.94</u> 0,86
8 &	С124-28-П	Сітка Вр1 5мм 100х100мм	м2	486	<u>133.39</u> -	<u>-</u> -	64828	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ27-65-6	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,486	<u>87909.30</u> 74360,56	<u>10770.14</u> 1120,18	42724	36139	<u>5234</u> 544	<u>1025.3800</u> 14,7927	<u>498.33</u> 7,19
10	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 (зміна товщини підстильного шару з 50мм до 40мм)	100м3	-0,0486	<u>8775.75</u> 8775,75	<u>-</u> -	-427	-427	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>-7.31</u> -
11	С1426-11789	Плитки тротуарні типу «Цегла», товщина 60 мм	м2	508,8	<u>247.37</u> -	<u>-</u> -	125862	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	С1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	24,7	<u>2220.77</u> -	<u>-</u> -	54853	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	С111-1776-П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	8	<u>233.64</u> -	<u>-</u> -	1869	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
===ПЗ - ДОРОЖНЄ ПОКРИТТЯ - 2711+16+54=2781м2=== ===Майданчик для відпочинку дорослого населення, тимчасової стоянки велосипедів, збирання побутових відходів, стоянки автомобілей, в тому числі для МГН, дорога===											
14	КБ27-13-3	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см	1000м2	2,781	<u>15219.90</u> 1831,21	<u>12378.29</u> 1959,20	42327	5093	<u>34424</u> 5449	<u>28.2900</u> 21,3270	<u>78.67</u> 59,31
15	КБ27-13-4 K=3,5	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (до середньої товщини 11,5см - 5-18см)	1000м2	-2,781	<u>1583.06</u> -	<u>1229.42</u> 158,34	-4402	-	<u>-3419</u> -440	<u>-</u> 1,8928	<u>-</u> -5,26
16	С1421-9453	Н1=3,5 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	403	<u>1119.38</u> -	<u>-</u> -	451110	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КБ27-17-1 застос.	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см (розклинцювання гранвідсівом)	100м2	27,81	<u>2683.61</u> 1647,75	<u>985.34</u> 233,72	74631	45824	<u>27402</u> 6500	<u>25.0000</u> 2,7710	<u>695.25</u> 77,06
18	КБ27-17-2 к=10	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші , за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1 до 26 см (розклинцювання гранвідсівом, віднімати до товщини 2см)	100м2	-27,81	<u>577.30</u> -	<u>536.88</u> 131,02	-16055	-	<u>-14931</u> -3644	<u>-</u> 1,6060	<u>-</u> -44,66
19	С1421-9599	Н1=10 Матеріали із відсівів подрібнення осадових гірничих порід для будівельних робіт	м3	70,64	<u>795.60</u> -	<u>-</u> -	56201	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КБ27-65-6	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	2,711	<u>87909.30</u> 74360,56	<u>10770.14</u> 1120,18	238322	201591	<u>29198</u> 3037	<u>1025.3800</u> 14,7927	<u>2779.81</u> 40,1
21	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 (зміна товщини підстильного шару з 50мм до 40мм)	100м3	-4,2711	<u>8775.75</u> 8775,75	<u>-</u> -	-37482	-37482	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>-642.59</u> -
22	С1426-11789 варіант 5	Плитки тротуарні типу «Цегла», товщина 60 мм	м2	2838,4	<u>247.37</u> -	<u>-</u> -	702135	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	С1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	138	<u>2220.77</u> -	<u>-</u> -	306466	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	С111-1776-П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	43	<u>233.64</u> -	<u>-</u> -	10047	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КБ27-65-6	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м (тактильна плитка)	1000 м2	0,07	<u>87909.30</u> 74360,56	<u>10770.14</u> 1120,18	6154	5205	<u>754</u> 78	<u>1025.3800</u> 14,7927	<u>71.78</u> 1,04
26	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 (зміна товщини підстильного шару з 50мм до 40мм)	100м3	-0,007	<u>8775.75</u> 8775,75	<u>-</u> -	-61	-61	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>-1.05</u> -
27	С1426-11789 варіант 3	Плитка тактильна попереджувальна 500х500х60	м2	16	<u>1278.59</u> -	<u>-</u> -	20457	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	С1426-11789 варіант 4	Плитка тактильна направляюча 500х500х60	м2	54	<u>1278.59</u> -	<u>-</u> -	69044	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	С1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	3,6	<u>2220.77</u> -	<u>-</u> -	7995	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	С111-1776-П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	1	<u>233.64</u> -	<u>-</u> -	234	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	КБ27-44-1	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою вручну, тип лінії 1.1, при ширині лінії 100 мм	100 м	2,926	<u>413.22</u> 403,11	<u>-</u> -	1209	1179	<u>-</u> -	<u>6.0600</u> -	<u>17.73</u> -
32	& С111-334-П	Фарба для розмітки АК-107, біла	т	0,025	<u>110695.21</u> -	<u>-</u> -	2767	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	С111-838	Розчинник для лакофарбових матеріалів Р-4	т	0,007	<u>111429.17</u> -	<u>-</u> -	780	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		===БОРТОВІ КАМЕНІ=== ===БР 100.30.15									
34	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 (під БР 100.30.15)	100м3	0,283	<u>15506.41</u> 15506,41	<u>-</u> -	4388	4388	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>74.09</u> -
35	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,283	<u>11122.49</u> 11122,49	<u>-</u> -	3148	3148	<u>-</u> -	<u>183.6000</u> -	<u>51.96</u> -
36	С311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	45,3	<u>180.47</u> -	<u>180.47</u> 23,84	8175	-	<u>8175</u> 1080	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 13
37	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	0,0283	<u>5287.55</u> 341,67	<u>4905.38</u> 811,69	150	10	<u>139</u> 23	<u>5.6400</u> 8,3241	<u>0.16</u> 0,24
38	КБ27-66-5	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм	100 м	3,51	<u>7394.27</u> 6119,74	<u>909.65</u> 204,17	25954	21480	<u>3193</u> 717	<u>92.8500</u> 2,1150	<u>325.9</u> 7,42
39	С1416-8684	Камені бортові, БР100.30.15	шт	351	<u>457.20</u> -	<u>-</u> -	160477	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	С1424-11613-2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М-250], крупність заповнювача 20-40 мм, марка за водонепроникністю 0,4 МПа	м3	31,6	<u>3121.20</u> -	<u>-</u> -	98630	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		===БР 100.20.8									
41	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	2,55	<u>6395.42</u> 5404,75	<u>625.79</u> 140,46	16308	13782	<u>1596</u> 358	<u>81.2500</u> 1,4550	<u>207.19</u> 3,71
42	& С1416-8684-4	Камені бортові, БР100.20.8	шт	255	<u>183.71</u> -	<u>-</u> -	46846	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	С1424-11613-2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М-250], крупність заповнювача 20-40 мм, марка за водонепроникністю 0,4 МПа	м3	9,7	<u>3121.20</u> -	<u>-</u> -	30276	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	КБ1-166-1	===МАЙДАНЧИК ДИТЯЧИЙ ТА СПОРТИВНИЙ - 243м2-пісчане покриття=== Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1 (підсипка до відмітки 56, 900)	100м3	0,034	<u>8775.75</u> 8775,75	<u>-</u> -	298	298	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>5.12</u> -
45	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,0136	<u>6965.52</u> -	<u>6965.52</u> 1259,13	95	-	<u>95</u> 17	<u>-</u> 15,1575	<u>-</u> 0,21
46	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,136	<u>2695.86</u> 1221,31	<u>1474.55</u> 375,45	367	166	<u>201</u> 51	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>2.5</u> 0,7
47	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	73	<u>1160.91</u> 146,17	<u>99.93</u> 25,78	84746	10670	<u>7295</u> 1882	<u>2.3000</u> 0,3399	<u>167.9</u> 24,81
		Разом прямі витрати по розділу 1					3010154	326428	<u>109920</u> 18487		<u>4555.2</u> 218,47
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3010154 2573806 344915 215442 632,64 73635 3225596				

		Всього по розділу 1					3225596				
		Розділ 2. Озеленення									
48	КБ47-25-3	===ЗЕЛЕНА ЗОНА - ГАЗОН - 1521м2=== Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см (без вартості ґрунту)	100м2	13,689	<u>2640.35</u> 2596,39	<u>43.96</u> 8,82	36144	35542	<u>602</u> 121	<u>42.0400</u> 0,1048	<u>575.49</u> 1,43
49	КБ47-25-4	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см 10% (без вартості ґрунту)	100м2	1,521	<u>3878.53</u> 3878,53	<u>-</u> -	5899	5899	<u>-</u> -	<u>62.8000</u> -	<u>95.52</u> -
50	КБ47-25-5	На кожні 5 см зміни товщини шару рослинної землі додавати або віднімати за нормами 47-25-3, 47-25-4	100м2	-15,21	<u>530.52</u> 530,52	<u>-</u> -	-8069	-8069	<u>-</u> -	<u>8.5900</u> -	<u>-130.65</u> -
51	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	15,21	<u>1426.34</u> 543,10	<u>-</u> -	21695	8261	<u>-</u> -	<u>8.2400</u> -	<u>125.33</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		===НАСАДЖЕННЯ===									
52	КБ47-15-8	Підготовка вручну стандартних місць для садіння кущів-саджанців у групи у природному ґрунті з додаванням рослинної землі до 50% (без вартості ґрунту)	10шт	1,7	<u>663.84</u> 663,84	<u>-</u> -	1129	1129	<u>-</u> -	<u>11.0400</u> -	<u>18.77</u> -
53	КБ47-17-1	Садіння кущів-саджанців у групи в ями розміром 0,5х0,5 м	10шт	1,7	<u>200.73</u> 182,54	<u>-</u> -	341	310	<u>-</u> -	<u>2.6100</u> -	<u>4.44</u> -
54	С1429-61 варіант 1	Ялівець 3-4роки	шт	14	<u>156.29</u> -	<u>-</u> -	2188	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	С1429-61 варіант 2	Глід 3-4роки	шт	3	<u>408.32</u> -	<u>-</u> -	1225	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	КБ1-195-1	Корчування дерев у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з трелюванням до 100 м, діаметр дерев до 16 см (16 дерев з тимчасового місця)	100шт	0,16	<u>5455.39</u> 546,36	<u>4909.03</u> 912,34	873	87	<u>786</u> 146	<u>8.7600</u> 9,5517	<u>1.4</u> 1,53
57	КБ47-6-13	Підготовка вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів із круглою грудкою землі розміром 0,5х0,4 м у природному ґрунті з додаванням рослинної землі до 50% (без вартості ґрунту)	10шт	2	<u>1682.36</u> 1465,43	<u>-</u> -	3365	2931	<u>-</u> -	<u>24.1900</u> -	<u>48.38</u> -
58	КБ47-9-3	Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,5х0,4 м	10шт	1	<u>3557.90</u> 1444,66	<u>1833.19</u> 342,71	3558	1445	<u>1833</u> 343	<u>19.6900</u> 3,7640	<u>19.69</u> 3,76
59	С1429-99 варіант 3	Клен 3-4роки	шт	3	<u>505.36</u> -	<u>-</u> -	1516	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	С1429-99 варіант 4	Верба 3-4роки	шт	1	<u>280.96</u> -	<u>-</u> -	281	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	С1429-99 варіант 2	Клен-явір (пересадження існуючого)	шт	8	<u>-</u> -	<u>-</u> -	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	С1429-99 варіант 5	Акація (пересадження існуючого)	шт	1	<u>-</u> -	<u>-</u> -	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	С1429-99 варіант 6	Каштан (пересадження існуючого)	шт	1	<u>-</u> -	<u>-</u> -	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	С1429-99 варіант 7	Сосна (пересадження існуючого)	шт	4	<u>-</u> -	<u>-</u> -	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	С1429-99 варіант 8	Горобина (пересадження існуючого)	шт	2	<u>-</u> -	<u>-</u> -	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					70145	47535	<u>3221</u> 610		<u>758.37</u> 6,72
		Разом будівельні роботи, грн.					70145				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					19389 48145 26257 67,42 7847 96402				

		Всього по розділу 2					96402				
		Розділ 3. Інше									
66	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 /засипка пісочниці піском/	100м3	0,007	<u>8775,75</u>	-	61	61	-	<u>150.4500</u>	<u>1.05</u>
					8775,75	-			-	-	-
67	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,7	<u>820.16</u>	-	574	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					635	61	-		<u>1.05</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					635				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					574				
		всього заробітна плата, грн.					61				
		Загальновиробничі витрати, грн.					40				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15				
		Всього будівельні роботи, грн.					675				

		Всього по розділу 3					675				
		Розділ 4. Фундаменти для майданчиків									
68	КБ1-165-2	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	100м3	0,133	<u>28836,08</u>	-	3835	3835	-	<u>476.0000</u>	<u>63,31</u>
					28836,08	-			-	-	-
69	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,106	<u>9638,45</u>	-	1022	1022	-	<u>165.2400</u>	<u>17,52</u>
					9638,45	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	КБ6-1-1	====Фк1-11шт. (для МАФ 1,3,4,8)==== Улаштування бетонної підготовки[бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм] бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,002	<u>305575.53</u> 9576,99	<u>2337.46</u> 897,81	611	19	<u>5</u> 2	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>0.3</u> 0,02
71	КБ6-3-1	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	100м3	0,014	<u>77377.52</u> 32092,80	<u>17040.51</u> 5304,65	1083	449	<u>239</u> 74	<u>464.4400</u> 55,8405	<u>6.5</u> 0,78
72	С1424-11613-2 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М-250],крупність заповнювача 20-40 мм, марка за водонепроникністю 0,4 МПа	м3	1,43	<u>3121.20</u> -	<u>-</u> -	4463	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	КБ6-55-1	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм	т	0,036	<u>2575.43</u> 2195,87	<u>227.25</u> 59,21	93	79	<u>8</u> 2	<u>29.5700</u> 0,7313	<u>1.06</u> 0,03
74	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,036	<u>37313.19</u> -	<u>-</u> -	1343	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	КБ6-1-1	====Фк2-4шт. (для МАФ 2)==== Улаштування бетонної підготовки[бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм] бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,001	<u>305575.53</u> 9576,99	<u>2337.46</u> 897,81	306	10	<u>2</u> 1	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>0.15</u> 0,01
76	КБ6-3-1	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	100м3	0,004	<u>77377.52</u> 32092,80	<u>17040.51</u> 5304,65	310	128	<u>68</u> 21	<u>464.4400</u> 55,8405	<u>1.86</u> 0,22
77	С1424-11613-2 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М-250],крупність заповнювача 20-40 мм, марка за водонепроникністю 0,4 МПа	м3	0,4	<u>3121.20</u> -	<u>-</u> -	1248	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	КБ6-55-1	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм	т	0,011	<u>2575.43</u> 2195,87	<u>227.25</u> 59,21	28	24	<u>2</u> 1	<u>29.5700</u> 0,7313	<u>0.33</u> 0,01
79	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,011	<u>37313.19</u> -	<u>-</u> -	410	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	КБ6-1-1	====Фк3-3шт. (для МАФ 4)==== Улаштування бетонної підготовки[бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм] бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,001	<u>305575.53</u> 9576,99	<u>2337.46</u> 897,81	306	10	<u>2</u> 1	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>0.15</u> 0,01
81	КБ6-3-1	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	100м3	0,006	<u>77377.52</u> 32092,80	<u>17040.51</u> 5304,65	464	193	<u>102</u> 32	<u>464.4400</u> 55,8405	<u>2.79</u> 0,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	C1424-11613-2 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М-250], крупність заповнювача 20-40 мм, марка за водонепроникністю 0,4 МПа	м3	0,61	<u>3121,20</u> -	<u>-</u> -	1904	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	КБ6-55-1	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм	т	0,015	<u>2575,43</u> 2195,87	<u>227,25</u> 59,21	39	33	<u>3</u> 1	<u>29,5700</u> 0,7313	<u>0,44</u> 0,01
84	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,015	<u>37313,19</u> -	<u>-</u> -	560	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,187	<u>2489,15</u> 2487,71	<u>-</u> -	465	465	<u>-</u> -	<u>33.5000</u> -	<u>6.26</u> -
86	& C111-2003-11 варіант 2	Праймер бітумний, сер.витрата 0,3кг/м2 (0,25-0,35)/2	кг	4,7	<u>71,34</u> -	<u>-</u> -	335	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	& C111-2003-11 варіант 3	Мастика бітумно-каучукова гідроізоляція фундаменту, сер.витрата 2,4кг/м2 (1,6+3,2)/2	кг	44,9	<u>68,40</u> -	<u>-</u> -	3071	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		===Для спортивного комплексу=== ===Фк4-9шт.===									
88	КБ1-165-2	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	100м3	0,014	<u>28836,08</u> 28836,08	<u>-</u> -	404	404	<u>-</u> -	<u>476.0000</u> -	<u>6.66</u> -
89	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,013	<u>19985,73</u> 9576,99	<u>2337,46</u> 897,81	260	125	<u>30</u> 12	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>1,96</u> 0,14
90	C1424-11613-2 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М-250], крупність заповнювача 20-40 мм, марка за водонепроникністю 0,4 МПа	м3	1,33	<u>3121,20</u> -	<u>-</u> -	4151	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					26711	6796	<u>461</u> 147		<u>109,29</u> 1,57
		Разом будівельні роботи, грн.					26711				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19454				
		всього заробітна плата, грн.					6943				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4359				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1548				
		Всього будівельні роботи, грн.					31070				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 4					31070				
		Розділ 5. Огородження дитячого майданчику, 51м.п.									
91	КБ1-165-2	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	100м3	0,015	<u>28836.08</u> 28836,08	<u>-</u> -	433	433	<u>-</u> -	<u>476.0000</u> -	<u>7.14</u> -
92	КБ10-47-2	Улаштування огорожі з щитів ґратчастих висотою до 1,2 м з установленням стовпів	100м2	0,459	<u>6528.32</u> 5536,91	<u>-</u> -	2996	2541	<u>-</u> -	<u>84.7400</u> -	<u>38.9</u> -
93 & 1	С123-534-1	Дитячий забор (ЗБ0001) дерев'яний 1х0,9м зі стовпами металевими 50х50мм	шт	51	<u>2349.53</u> -	<u>-</u> -	119826	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	КБ6-1-1	Замонічлення м/к стовпів, Фк 5 (Улаштування бетонної підготовки) ===Фк5-52шт.===	100м3	0,0052	<u>19985.73</u> 9576,99	<u>2337.46</u> 897,81	104	50	<u>12</u> 5	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>0.78</u> 0,06
95	С1424-11613-2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М-250], крупність заповнювача 20-40 мм, марка за водонепроникністю 0,4 МПа	м3	0,52	<u>3121.20</u> -	<u>-</u> -	1623	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					124982	3024	<u>12</u> 5		<u>46.82</u> 0,06
		Разом будівельні роботи, грн.					124982				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					121946				
		всього заробітна плата, грн.					3029				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1865				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					655				
		Всього будівельні роботи, грн.					126847				

		Всього по розділу 5					126847				
		Розділ 6. Огородження майданчику для фізкультури, 40,3м.п.									
96	КБ7-24-12 прим-но	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м	100м	0,403	<u>35812.47</u> 16043,87	<u>19768.60</u> 4361,97	14432	6466	<u>7966</u> 1758	<u>216.0500</u> 45,2310	<u>87.07</u> 18,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	C1424-11613-2 варіант 1	===Фк4-17шт.=== Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М-250], крупність заповнювача 20-40 мм, марка за водонепроникністю 0,4 МПа	м3	2,5	<u>3121,20</u> -	<u>-</u> -	7803	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	& C1633-89ВД-1 варіант 1	Стовп "СТАНДАРТ КОЛОРО" 60х40мм/2,50м оц.+ПП RAL 6005 ЗЕЛЕНИЙ 1,2мм 5 отв.	шт	17	<u>452,94</u> -	<u>-</u> -	7700	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	& C1416-8711-1 варіант 1	Секція "СТАНДАРТ КОЛОРО" 200х50мм 4,00мм/4,00мм 2,03м/2,50м оц.+ПП RAL 6005 ЗЕЛЕНИЙ (4 рифи)	шт	16	<u>1351,39</u> -	<u>-</u> -	21622	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	& C111-1867-2 варіант 1	Кріплення 60х40мм "СТАНДАРТ КОЛОРО" оц.+ПП RAL 6005 ЗЕЛЕНИЙ	шт	100	<u>17,51</u> -	<u>-</u> -	1751	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	КБ7-25-8	Улаштування хвіртки з установленням стовпів металевих	100шт	0,01	<u>91505,04</u> <u>88100,55</u>	<u>627,08</u> <u>33,87</u>	915	881	<u>6</u> -	<u>1138,2500</u> <u>0,4320</u>	<u>11,38</u> -
102	& C1416-8711-2 варіант 1	Хвіртка "ДУОС" 200х50мм 5,00мм/4,00мм/5,00мм 2,00м/1,00м оц.+ПП RAL 6005 ЗЕЛЕНИЙ 2,70м/80х60мм/2,0мм 60х40мм/1,5мм +замок врізний KALE +запірна пластина (2,0 мм) оц.+ПП	шт	1	<u>10269,77</u> -	<u>-</u> -	10270	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					64493	7347	<u>7972</u> 1758		<u>98,45</u> 18,23
		Разом будівельні роботи, грн.					64493				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					49174				
		всього заробітна плата, грн.					9105				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5006				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1630				
		Всього будівельні роботи, грн.					69499				

		Всього по розділу 6					69499				
103	КБ7-24-11 Застос.	Розділ 7. Майданчик для збирання побутових відходів Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 1,7 м	100м	0,125	<u>35058,73</u> <u>15290,13</u>	<u>19768,60</u> <u>4361,97</u>	4382	1911	<u>2471</u> 545	<u>205,9000</u> <u>45,2310</u>	<u>25,74</u> <u>5,65</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	C1424-11613-2 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М-250], крупність заповнювача 20-40 мм, марка за водонепроникністю 0,4 МПа	м3	0,9	<u>3121,20</u> -	<u>-</u> -	2809	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105	& C1633-89ВД-1 варіант 2	Стовп огорожі 60х40, h=2,2м, оцинк +ППЛ RAL 6005	шт	6	<u>452,94</u> -	<u>-</u> -	2718	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	& C1416-8711-1 варіант 2	Панель огорожі зі зварної сітки д.5,0 яч.200х50, L=2,5м, h=1,53м, оцинк +ППЛ RAL 6005	шт	5	<u>1169,96</u> -	<u>-</u> -	5850	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	& C111-1867-2 варіант 2	Комплект кріплень, оцинк +ППЛ RAL 6005	шт	20	<u>20,57</u> -	<u>-</u> -	411	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 7							16170	1911	<u>2471</u> 545		<u>25,74</u> 5,65
Разом будівельні роботи, грн.							16170				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							11788				
всього заробітна плата, грн.							2456				
Загальновиробничі витрати, грн.							1349				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							3,77				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							438				
Всього будівельні роботи, грн.							17519				

Всього по розділу 7							17519				
Розділ 8. Розбирання та відновлення покриттів для прокладки мережі К1											
108	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,0153	<u>31339,50</u> 13198,45	<u>18141,05</u> 4383,07	479	202	<u>277</u> 67	<u>203,9000</u> 59,0153	<u>3,12</u> 0,9
109	КБ27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	100 м3	0,0126	<u>5514,20</u> 1112,85	<u>4401,35</u> 667,52	69	14	<u>55</u> 8	<u>18,3700</u> 7,3821	<u>0,23</u> 0,09
110	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,0084	<u>40452,70</u> 2073,30	<u>17983,90</u> 2828,81	340	17	<u>151</u> 24	<u>32,0300</u> 30,7883	<u>0,27</u> 0,26
111	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	1,59	<u>1119,38</u> -	<u>-</u> -	1780	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112	КБ27-27-1	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	0,0084	<u>21825,90</u> 964,64	<u>11954,06</u> 1428,88	183	8	<u>100</u> 12	<u>13,9600</u> 14,8399	<u>0,12</u> 0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	C1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	1,02	<u>5221,67</u> -	<u>-</u> -	5326	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 8					8177	241	<u>583</u> 111		<u>3,74</u> 1,37
		Разом будівельні роботи, грн.					8177				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7353				
		всього заробітна плата, грн.					352				
		Загальновиробничі витрати, грн.					227				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					79				
		Всього будівельні роботи, грн.					8404				

		Всього по розділу 8					8404				
		Разом прямі витрати по кошторису					3321467	393343	<u>124640</u> 21663		<u>5598,66</u> 252,07
		Разом будівельні роботи, грн.					3321467				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2803484				
		всього заробітна плата, грн.					415006				
		Загальновиробничі витрати, грн.					254544				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					737,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					85847				
		Всього будівельні роботи, грн.					3576011				

		Всього по кошторису					3576011				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					6588,29				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					500853				

Склав інженер з ПКР Люта І.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]