

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	KP20-40-1	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1 Навантаження сміття вручну	1 т	4,27214	<u>142,32</u> 142,32	- -	608	608	- -	<u>1,6300</u> -	<u>6,96</u> -
В наступній позиції враховано:											
5	KP20-41-1	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1 Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,170885	<u>3505,63</u> 289,00	<u>3216,63</u> 981,87	599	49	<u>550</u> 168	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>0,57</u> 1,46
6	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	18,43472	<u>303,12</u> -	<u>303,12</u> 49,20	5588	-	<u>5588</u> 907	- 0,4110	- <u>7,58</u>
Разом прямі витрати по розділу 1							49021	40399	<u>8622</u> 1909		<u>444,65</u> 16,28
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							49021				
всього заробітна плата, грн.							42308				
Загальновиробничі витрати, грн.							24759				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							55,32				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							9277				
Всього будівельні роботи, грн.							73780				

-											
Всього по розділу 1							73780				
Розділ 2. Монтажні роботи											
7	KP20-29-1	Розкриття швів в ФБС блоках	10м	78,18	<u>374,04</u> 368,19	- -	29242	28785	- -	<u>4,0200</u> -	<u>314,28</u> -
8	KP20-33-4	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	7,818	<u>2703,65</u> 2686,75	<u>16,90</u> 14,86	21137	21005	<u>132</u> 116	<u>28,8000</u> 0,1332	<u>225,16</u> 1,04
9	C111-1896 варіант 2	Ремонтна суміш Penekrete Mortar	кг	938,16	<u>230,08</u> -	- -	215852	-	- -	- -	- -
10	KP2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів	100 м2	4,6786	<u>6239,42</u> 6239,42	- -	29192	29192	- -	<u>58,2960</u> -	<u>272,74</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	& С111-235-2	Гідроізоляція проникаючої дії Penetron	кг	1122,86	<u>219,83</u>	-	246838	-	-	-	-
12	КР11-26-1	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	3,1224	<u>11225,02</u> 11089,80	<u>135,22</u> 118,88	35049	34627	<u>422</u> 371	<u>106,0920</u> 1,0656	<u>331,26</u> 3,33
13	С111-1891-1К варіант 1	Суміші сухі штукатурні Ceresit СТ 25	кг	7025,4	<u>8,37</u>	-	58803	-	-	-	-
14	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2,7246	<u>5538,29</u> 5370,05	<u>1,69</u> 1,49	15090	14631	<u>5</u> 4	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>143,3</u> 0,04
15	С111-1626-1 варіант 1	Інтер'єрна глянцева фарба Ceresit IN 52 Super (колір зелений)	кг	152,5776	<u>195,26</u>	-	29792	-	-	-	-
16	КБ15-25-2 к=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,3978	<u>36983,61</u> 36880,76	<u>66,09</u> 58,10	14712	14671	<u>26</u> 23	<u>352,8246</u> 0,5208	<u>140,35</u> 0,21
17	& С111-270-1	Хрестики для плитки	шт	287	<u>0,51</u>	-	146	-	-	-	-
18	С111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 17 SUPER FLEXIBLE	кг	206,856	<u>33,66</u>	-	6963	-	-	-	-
19	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	18,02034	<u>80,68</u>	-	1454	-	-	-	-
20	С111-256 варіант 1	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін, 300х300 мм	м2	40,1778	<u>544,51</u>	-	21877	-	-	-	-
21	С111-2014-6 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Кнауф Тіфенгрунт	л	7,956	<u>38,17</u>	-	304	-	-	-	-
22	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,5562	<u>24064,84</u> 23794,27	<u>69,97</u> 61,52	37450	37029	<u>109</u> 96	<u>227,6310</u> 0,5514	<u>354,24</u> 0,86
23	С111-283 варіант 3	Плитки антиковзані матові керамічні для підлог, розмір 300х300 мм	м2	158,7324	<u>541,27</u>	-	85917	-	-	-	-
24	С111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 17 SUPER FLEXIBLE	кг	809,224	<u>33,66</u>	-	27238	-	-	-	-
25	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	70,68416	<u>80,68</u>	-	5703	-	-	-	-
26	С111-2014-6 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Кнауф Тіфенгрунт	л	31,124	<u>38,17</u>	-	1188	-	-	-	-
27	& С111-1724-1	Хрестики для укладання плитки	шт	1124	<u>0,51</u>	-	573	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					884520	179940	<u>694</u> 610		<u>1781,33</u> 5,48
		Разом будівельні роботи, грн.					884520				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					703886				
		всього заробітна плата, грн.					180550				
		Загальновиробничі витрати, грн.					99836				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					214,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					35966				
		Всього будівельні роботи, грн.					984356				

		—									
		Всього по розділу 2					984356				
		Разом прямі витрати по кошторису					933541	220339	<u>9316</u> 2519		<u>2225,98</u> 21,76
		Разом будівельні роботи, грн.					933541				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					703886				
		всього заробітна плата, грн.					222858				
		Загальновиробничі витрати, грн.					124593				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					269,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					45243				
		Всього будівельні роботи, грн.					1058134				

		—									
		Всього по кошторису					1058134				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2517,47				

