Державна установа "Національне військове меморіальне кладовище"
Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 3097369,857 тис. грн
В тому числі зворотних сум 1025,461 тис. грн

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2

Складений в поточних цінах станом на 7 серпня 2026 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, комплексів, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Інші витрати, тис.грн	Загальна кошторисна вартість, тис.грн
			гірничих робіт	будівельних робіт	устаткування,меблів та інвентарю		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Глава 1. Підготовлення території будівництва					
1	01-02	Підготовчі роботи. 2 пусковий комплекс	-	31049,487	-	-	31049,487
		Разом по главі 1:	-	31049,487	-	-	31049,487
		Глава 2. Об'єкти основного призначення					
2	02-01	Адміністративна будівля. 2 пусковий комплекс	-	273306,219	27539,826	-	300846,045
3	02-02	Будинок трауру. 2 пусковий комплекс	-	47512,009	3742,019	-	51254,028
4	02-03	Крамниця ритуальних атрибутів. 2 пусковий комплекс	-	65045,118	1374,671	-	66419,789
5	02-04	Господарська будівля. 2 пусковий комплекс	-	24038,364	6302,072	-	30340,436

1	2	3	4	5	6	7	8
6	02-05	Громадський туалет №1. 2 пусковий комплекс	-	4389,247	268,333	-	4657,580
7	02-07	Колумбарна стіна №1, 3. 2 пусковий комплекс	-	731,946	-	-	731,946
		Разом по главі 2:	-	415022,903	39226,921	-	454249,824
		Глава 3. Об'єкти підсобного та обслуговуючого призначення					
8	03-01	Ангар. 2 пусковий комплекс	-	3098,411	2533,426	-	5631,837
9	03-02	Будівля пункту охорони. 2 пусковий комплекс	-	27634,269	2966,211	-	30600,480
		Разом по главі 3:	-	30732,680	5499,637	-	36232,317
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства					
10	04-01	Резервне електропостачання будівель Національного військового меморіального кладовища. 2 пусковий комплекс	-	1182,646	1654,201	-	2836,847
11	04-02	Трансформаторна підстанція №1. 2 пусковий комплекс	-	5442,300	7953,055	-	13395,355
12	04-03	Трансформаторна підстанція №2. 2 пусковий комплекс	-	4404,353	5959,095	-	10363,448
13	04-05	Електропостачання. 2 пусковий комплекс	-	34066,684	-	-	34066,684
		Разом по главі 4:	-	45095,984	15566,351	-	60662,335
		Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку					
14	05-01	Зупинка громадського транспорту. 2 пусковий комплекс	-	3702,617	246,117	-	3948,734
15	05-03	Автомобільна дорога. 2 пусковий комплекс	-	42108,939	66,947	-	42175,886
16	05-05	Влаштування проїзду в господарській зоні. 2 пусковий комплекс	-	31989,761	-	-	31989,761
17	05-06	Система зовнішнього відеоспостереження. 2 пусковий комплекс	-	818,750	152,679	-	971,429
18	05-07	Зовнішні кабельні мережі системи пожежної сигналізації та системи автоматизації СПЗ Будинку трауру. 2 пусковий комплекс	-	431,048	-	-	431,048
19	05-08	Система зовнішніх кабельних мереж сигналізації та зв’язку. 2 пусковий комплекс	-	8642,887	-	-	8642,887
20	05-09	Звукова система для цвинтаря. 2 пусковий комплекс	-	1991,987	195,371	-	2187,358
21	05-010	Система контролю доступу. 2 пусковий комплекс	-	838,057	1485,343	-	2323,400
		Разом по главі 5:	-	90524,046	2146,457	-	92670,503

1	2	3	4	5	6	7	8
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання					
22	06-02	Дощова каналізація. 2 пусковий комплекс	-	25053,150	-	-	25053,150
23	06-04	Зовнішні мережі застосування питного водопроводу та господарсько-побутової каналізації. 2 пусковий комплекс	-	40930,455	141,266	-	41071,721
24	06-05	Свердловини №1; №2. 2 пусковий комплекс	688,986	4284,358	-	-	4973,344
25	06-06/*	Котельня. 2 пусковий комплекс	-	15722,653	4851,720	-	20574,373
26	06-07/*	Насосна станція. 2 пусковий комплекс	-	19335,500	12120,007	-	31455,507
27	06-08	Зовнішні теплові мережі. 2 пусковий комплекс	-	736,027	-	-	736,027
28	06-09	Зовнішні мережі газопостачання. 2 пусковий комплекс	-	1542,680	997,107	-	2539,787
29	06-013	Штучна водойма 2 пусковий	-	1301,595	-	-	1301,595
		Разом по главі 6:	688,986	108906,418	18110,100	-	127705,504
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території					
30	07-04	Благоустрій. 2 пусковий комплекс	-	395266,117	74,920	-	395341,037
31	07-06	Огорожа території. 2 пусковий комплекс	-	126616,741	168,398	-	126785,139
32	07-08	Озеленення території. 2 пусковий комплекс	-	19773,977	-	-	19773,977
33	07-09	Зовнішнє освітлення. 2 пусковий комплекс	-	32664,252	36,234	-	32700,486
		Разом по главі 7:	-	574321,087	279,552	-	574600,639
		Разом по главах 1-7:	688,986	1295652,604	80829,018	-	1377170,608
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди					
34	08-02	Тимчасові споруди. 2 пусковий комплекс	-	1323,509	-	-	1323,509
		Разом по главі 8:	-	1323,509	-	-	1323,509
		Разом по главах 1-8:	688,986	1296976,113	80829,018	-	1378494,117
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати					
35	Розр. № П-94	Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом	-	-	-	965,176	965,176
36	Розр. № П-912-1	Хімічний та бактерологічний аналіз води (на кожну свердловину 9000,00 грн)	-	-	-	18,000	18,000
37	Розр. № П-912-2	Хлорація свердловини (на кожну свердловину 10000,00 грн)	-	-	-	20,000	20,000

1	2	3	4	5	6	7	8
38	Розр. № П-912-3	Оренда опалубки "Пері"	-	-	-	11122,172	11122,172
		Разом по главі 9:	-	-	-	12125,348	12125,348
		Разом по главах 1-9:	688,986	1296976,113	80829,018	12125,348	1390619,465
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги					
39	Розр. № П-116	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	-	20859,292	20859,292
40	Розр. № П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	-	333,060	333,060
41	Розр. № П-104-2	Видача сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта. 2 пусковий комплекс	-	-	-	15,746	15,746
42	Розр. № П-104-5	Виготовлення технічного паспорту БТІ (2 пусковий комплекс)	-	-	-	68,300	68,300
		Разом по главі 10:	-	-	-	21276,398	21276,398
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд					
43	Розр. № П-122	Вартість проектних робіт	-	-	-	81,667	81,667
44	Розр. № П-123	Вартість експертизи проектної документації	-	-	-	113,646	113,646
45	Розр. № П-125-1	Кошти на здійснення авторського нагляду. 2 пусковий комплекс	-	-	-	2402,344	2402,344
		Разом по главі 12:	-	-	-	2597,657	2597,657
		Разом по главах 1-12:	688,986	1296976,113	80829,018	35999,403	1414493,520
	Розр. № П-130	**Кошторисний прибуток (П)**	-	176954,140	-	-	176954,140
	Розр. № П-147	**Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)**	-	-	-	35390,828	35390,828
	Розр. № П-131	**Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва**	20,670	38909,283	2424,871	1079,982	42434,806
	Розр. № П-145	**Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)**	98,030	184535,103	12754,819	-	197387,952
		Разом (гл.1-12 + П + АВ + Р + І)	807,686	1697374,639	96008,708	72470,213	1866661,246
	Розр. № П-154	**Податок на додану вартість**	-	-	-	373332,249	373332,249
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	807,686	1697374,639	96008,708	445802,462	2239993,495
	Розр. № П-162-1	**Вартість виконаних робіт та понесених витрат станом на 07.08.2026 р.**	-	659901,510	11813,359	185661,493	857376,362
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	807,686	2357276,149	107822,067	631463,955	3097369,857

1	2	3	4	5	6	7	8
		Зворотні суми у тому числі:	-	-	-	-	1025,461
	Розр. № П-82	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	-	-	-	-	198,526
	Розр. № П-161	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	-	826,935

Керівник проєктної організації _____ Карайбіда О.Я.

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту) _____ Карпенко А.І.

Інженер-кошторисник _____ Стецюк О.В.

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-02-01

на підготовчі роботи

Підготовчі роботи. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1710,715	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,70715	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	509,838	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Видалення чагарника									
1	*КР20-41-3*	*Навантаження екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.*	*100 т*	*4,58893*	*5282,38* *345,59*	*4936,79* -	*24240*	*1586*	*22654* -	*1,6900* -	*7,76* -
2	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	458,893	341,84 -	341,84 115,25	156868 52887	-	156868 52887	- 0,4110	- 188,61
		Разом прямі витрати по розділу 1					181108 52887	1586	179522 52887		7,76 188,61
		Разом будівельні роботи, грн.					181108				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					54473				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18109				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**199217**				
		Всього по розділу 1					**199217**				
		Розділ 2. Корчування пнів									
3	КБ1-197-1	Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів до 24 см	100 пнів	71,26	4968,75 -	4968,75 1805,83	354073	-	354073 128683	- 5,5419	- 394,92
4	КБ1-197-4 к=4,5	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення пнів [понад 5 м] при корчуванні пнів у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.], діаметр пнів до 24 см, до 50 м	100 пнів	71,26	2906,12 -	2906,12 1056,20	207090	-	207090 75265	- 3,2414	- 230,98
5	КБ1-200-1	Оббивання землі з викорчуваних пнів викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.], діаметр пнів до 24 см	100 пнів	71,26	1542,02 -	1542,02 560,43	109884	-	109884 39936	- 1,7199	- 122,56
6	*КР20-41-3*	*Навантаження пнів екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3*	*100 т*	*17,8*	*5282,38* *345,59*	*4936,79* -	*94026*	*6152*	*87874* -	*1,6900* -	*30,08* -
7	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	1781,6	341,84 -	341,84 115,25	609022	-	609022 205329	- 0,4110	- 732,24
		Разом прямі витрати по розділу 2					1374095	6152	1367943 449213		30,08 1480,70
		Разом будівельні роботи, грн.					1374095				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					455365				
		Загальновиробничі витрати, грн.					137403				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1511498**				
		Всього по розділу 2					**1511498**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Розробка непридатного грунту (додаткові роботи)									
		Разом прямі витрати по розділу 3					-	-	- -		- -
		Всього по розділу 3					**-**				
		Разом прямі витрати по кошторису					1555203	7738	1547465 502100		37,84 1669,31
		Разом будівельні роботи, грн.					1555203				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					509838				
		Загальновиробничі витрати, грн.					155512				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1710715**				
		Всього по кошторису					**1710715**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1707,15**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**509838**				

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документації Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-02-02

на додаткові роботи по видаленню зелених насаджень

Підготовчі роботи. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	-	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	-	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	-	тис. грн.
Середній розряд робіт	-	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Видалення дерев _____М'яких порід_____ _____Твердих порід_____									
		Разом прямі витрати по розділу 1					-	-	-		-
		Всього по розділу 1					**-**				
		Розділ 2. Інші роботи									
		Разом прямі витрати по розділу 2					-	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 2					-				
		Разом прямі витрати по кошторису					-	-	-		-
		Всього по кошторису					-				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документації Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-02-03

на підготовчі роботи (додатково)

Підготовчі роботи. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	5995,053	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	3,87773	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1076,441	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Корчування пнів									
1	*КР20-41-3*	*Навантаження пнів екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3*	*100 т*	*66,978*	*5282,38* *345,59*	*4936,79* -	*353803*	*23147*	*330656* -	*1,6900* -	*113,19* -
2	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	6697,8	341,84 -	341,84 115,25	2289576	-	2289576 771921	- 0,4110	- 2752,80
		Разом прямі витрати по розділу 1					2643379	23147	2620232 771921		113,19 2752,80
		Разом будівельні роботи, грн.					2643379				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					795068				
		Загальновиробничі витрати, грн.					264311				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**2907690**				
		Всього по розділу 1					**2907690**				
		Розділ 2. Подрібнення гілок									
3	*КР20-41-3*	*Навантаження гілок екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3*	*100 т*	*18,1613*	*5282,38* *345,59*	*4936,79* -	*95935*	*6276*	*89659* -	*1,6900* -	*30,69* -
4	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	1816,13	341,84 -	341,84 115,25	620826	-	620826 209309	- 0,4110	- 746,43
		Разом прямі витрати по розділу 2					716761	6276	710485 209309		30,69 746,43
		Разом будівельні роботи, грн.					716761				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					215585				
		Загальновиробничі витрати, грн.					71669				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**788430**				
		Всього по розділу 2					**788430**				
		Розділ 3. Перевезення грунту									
5	*ДБ5-6-4*	*Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 0,65 м3*	*100 м3*	*14,36285*	*5297,62* -	*5297,62* -	*76089*	-	*76089* -	- -	- -
6	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	2369,882	73,20 -	73,20 27,76	173475	-	173475 65788	- 0,0990	- 234,62
7	*ДБ5-6-4*	*Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 0,65 м3*	*100 м3*	*347,39661*	*5297,62* -	*5297,62* -	*1840375*	-	*1840375* -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					2089939	-	2089939 65788		- 234,62
		Разом будівельні роботи, грн.					2089939				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					65788				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					208994				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2298933**				
		– – –

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-02-04

на підготовчі роботи (додаткові роботи на 02.07.2026)

Підготовчі роботи. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	23343,719	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	3,2046	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	849,269	тис. грн.
Середній розряд робіт	1,6	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	*КБ1-17-13*	*Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1*	*1000м3*	*13,709*	*91249,98*	*87509,14*	*1250946*	*50516*	*1199663*	*18,0200*	*247,04*
					3684,91	-			-	-	-
2	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	22619,85	73,20	73,20	1655773	-	1655773	-	-
					-	27,76			627927	0,0990	2239,37
3	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	13,709	9962,67	8980,65	136578	12951	123116	4,6200	63,34
					944,74	53,53			734	0,1935	2,65
4	КБ1-27-5	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	22,51838	18300,98	18300,98	412108	-	412108	-	-
					-	-			-	-	-
5	С1429-110 варіант 2	Грунт II групи для підсипки	м3	23644,299	667,08	-	15772639	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	*КБ1-130-2*	*Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 30 см*	*1000м3*	*22,51838*	*42126,36* *-*	*42126,36* *186,57*	*948617*	*-*	*948617* *4201*	*-* *0,6390*	*-* *14,39*
7	*КБ1-130-8 Н1=7*	*Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 30 см до 8 проходів*	*1000м3*	*22,51838*	*27305,58* *-*	*27305,58* *1305,97*	*614877*	*-*	*614877* *29408*	*-* *4,4730*	*-* *100,72*
8	КБ1-135-1	Полив водою ущільнювального ґрунту в насипах 50%	1000м3	11,25919	38189,32 3926,91	26009,41 7044,76	429981	44214	292845 79318	20,7400 26,9620	233,52 303,57
		Разом прямі витрати по розділу 1					21221519	107681	5246999 741588		543,90 2660,70
		Разом будівельні роботи, грн.					21221519				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15866839				
		всього заробітна плата, грн.					849269				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2122200				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**23343719**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**849269**				

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документації Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01_**

на Загальнобудівельні роботи

Адміністративна будівля. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	108962,978	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	88,91635	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	21156,630	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд
Вимірник одиничної вартості	7087,00	м2 заг.пл
Показник одиничної вартості	15375,05	грн.

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи Лист 7 КР									
1	*КБ1-17-1*	*Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 1*	*1000м3*	*1,4828*	*47433,34* *1918,12*	*45459,29* -	*70334*	*2844*	*67407* -	*9,3800* -	*13,91* -
2	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	2440,3	73,20 -	73,20 27,76	178630	-	178630 67743	- 0,0990	- 241,59
3	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	1,4828	9962,67 944,74	8980,65 53,53	14773	1401	13317 79	4,6200 0,1935	6,85 0,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	*КБ1-12-1*	*Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 1*	*1000м3*	*1,40346*	*30660,00* *1662,50*	*28997,50* -	*43030*	*2333*	*40697* -	*8,1300* -	*11,41* -
5	КБ1-162-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,4952	55717,50 55717,50	- -	27591	27591	- -	255,0000 -	126,28 -
6	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	2,476	29625,11 29625,11	- -	73352	73352	- -	150,4500 -	372,51 -
7	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	6,8124	16112,62 -	16112,62 -	109766	-	109766 -	- -	- -
8	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	68,124	6767,24 4122,92	2644,32 1267,40	461011	280870	180141 86340	18,3600 5,1175	1250,76 348,62
		Разом прямі витрати по розділу 1					978487	388391	589958 154162		1781,72 590,50
		Разом будівельні роботи, грн.					978487				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					138				
		всього заробітна плата, грн.					542553				
		Загальновиробничі витрати, грн.					97848				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1076335**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	& С1555-106-2А варіант 8	Геотекстиль 200 г/м2	м2	907,35	37,53 -	- -	34053	-	- -	- -	- -
11	*КБ12-1-7*	*Улаштування гідроізоляційної мембрани*	*100м2*	*7,89*	*3490,78* *2271,04*	*550,23* -	*27542*	*17919*	*4341* -	*9,1700* -	*72,35* -
12	& С1555-375-1 варіант 5	Гідроізоляційна мембрана Mapeplan UG або аналог	м2	907,35	583,63 -	- -	529557	-	- -	- -	- -
		--- Вертикальна гідроізоляція нульового циклу ---									
13	*МГП1-5-1*	*Улаштування вертикальної гідроізоляційної мембрани з полівінілхлоридних матеріалів з поділом на окремі секції*	*100 м2*	*20,473*	*44691,82* *44105,69*	*104,73* *8,53*	*914976*	*902976*	*2144* *175*	*182,2700* *0,0336*	*3731,61* *0,69*
14	& С1555-375-1 варіант 7	Гідроізоляційна мембрана Sikaplan 1100-20 HL	м2	2620,544	2452,62 -	- -	6427199	-	- -	- -	- -
15	& С1555-106-2А варіант 8	Геотекстиль 200 г/м2	м2	2808,704	37,53 -	- -	105411	-	- -	- -	- -
16	С111-1860 варіант 2	Шайба покрівельна	шт	10236,5	3,96 -	- -	40537	-	- -	- -	- -
17	С111-1860 варіант 1	Дюбель 6*60 з саморізом	шт	10236,5	2,38 -	- -	24363	-	- -	- -	- -
18	& С1632-102-2 варіант 6	Очищувач Sika Colma Cleaner	л	102,365	606,34 -	- -	62068	-	- -	- -	- -
19	С1600-12	Алмазна чашка/фреза (Круг алмазний шліфувальний) по бетону, діаметр 100 мм - 125 мм	шт	17	1284,96 -	- -	21844	-	- -	- -	- -
20	*МГП1-5-2*	*Улаштування полівінілхлоридних стрічок на вертикальних поверхнях*	*10 м*	*128,7*	*6251,57* *6213,53*	- -	*804577*	*799681*	- -	*25,3800* -	*3266,41* -
21	& С1545-203-2 варіант 4	ПВХ метал шир. 50мм	м	1351,35	95,34 -	- -	128838	-	- -	- -	- -
22	& С1632-102-2 варіант 4	Герметик поліуретановий	л	257,4	810,54 -	- -	208633	-	- -	- -	- -
23	С111-1860 варіант 1	Дюбель 6*60 з саморізом	шт	10296	2,38 -	- -	24504	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	& С1632-102-2 варіант 5	Праймер поліуретановий	л	38,61	814,62 -	- -	31452	-	- -	- -	- -
25	*МТ1-1-2*	*Утеплення конструкцій фасаду з бетону теплоізоляційними плитами, товщина утеплювача 100 мм*	*100 м2*	*20,473*	*36143,65* *36042,93*	- -	*739969*	*737907*	- -	*135,9700* -	*2783,71* -
26	С111-1860 варіант 3	Клей-піна	шт	409,46	331,70 -	- -	135818	-	- -	- -	- -
27	& С114-97-1И	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу, 100 мм	м3	214,9665	4770,21 -	- -	1025435	-	- -	- -	- -
28	*МГП1-14-2*	*Улаштування захисного шару з профільованої мембрани на вертикальних ізольованих поверхнях*	*100 м2*	*21,943*	*5604,81* *5562,45*	- -	*122986*	*122057*	- -	*21,9400* -	*481,43* -
29	& С1555-375-1 варіант 8	Профільована дренажна мембрана з фільтруючим шаром геотекстилю	м2	2633,16	161,11 -	- -	424228	-	- -	- -	- -
30	С111-1860 варіант 4	Гвинт для ЕППС	шт	10971,5	4,42 -	- -	48494	-	- -	- -	- -
31	*КБ11-11-3*	*Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм*	*100м2*	*17,45*	*23993,05* *23969,53*	- -	*418679*	*418268*	- -	*106,7400* -	*1862,61* -
32	*КБ15-53-1*	*Оббивання поверхонь стін ізоляційним матеріалом*	*100м2*	*-17,45*	*1082,01* *1063,35*	- -	*-18881*	*-18555*	- -	*5,2000* -	*-90,74* -
33	С111-1325 варіант 1	Цемент, марка 500	т	34,9	6507,29 -	- -	227104	-	- -	- -	- -
34	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	84,61	1461,97 -	- -	123697	-	- -	- -	- -
35	*КБ11-11-18*	*Армування стяжки дротяною сіткою*	*100м2*	*6,851*	*3601,87* *3475,22*	- -	*24676*	*23809*	- -	*16,2000* -	*110,99* -
36	С111-870 варіант 11	Сітка d 5 А240С 100х100 мм	м2	753,61	443,72 -	- -	334392	-	- -	- -	- -
37	С111-1860 варіант 5	Фіксатор сітки	шт	3425,5	3,17 -	- -	10859	-	- -	- -	- -
38	С111-617 варіант 2	Проволока вязальна Листи КР2 та КР3 Фм1	кг	34,25	57,74 -	- -	1978	-	- -	- -	- -
39	*КБ6-1-16*	*Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских*	*100м3*	*0,0023*	*89257,57* *58179,87*	*22408,46* *340,91*	*205*	*134*	*52* *1*	*249,4100* *1,4545*	*0,57* -
40	& С1424-11603-1	Суміші бетонні В25, 20/25 Р4 F200 W6	м3	0,23345	5288,55 -	- -	1235	-	- -	- -	- -
41	& С124-22-1 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю ф12 А500С	т	0,0092	33472,11 -	- -	308	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Фм2									
42	*КБ6-1-16*	*Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских*	*100м3*	*0,0094*	*88945,45* *58179,87*	*22408,46* *340,91*	*836*	*547*	*211* *3*	*249,4100* *1,4545*	*2,34* *0,01*
43	& С1424-11603-1	Суміші бетонні В25, 20/25 Р4 F200 W6	м3	0,9541	5288,55 -	- -	5046	-	- -	- -	- -
44	& С124-22-1 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю ф12 А500С	т	0,038	33472,11 -	- -	1272	-	- -	- -	- -
		Фм3									
45	*КБ6-1-16*	*Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских*	*100м3*	*0,0094*	*89464,56* *58179,87*	*22408,46* *340,91*	*841*	*547*	*211* *3*	*249,4100* *1,4545*	*2,34* *0,01*
46	& С1424-11603-1	Суміші бетонні В25, 20/25 Р4 F200 W6	м3	0,9541	5288,55 -	- -	5046	-	- -	- -	- -
47	& С124-22-1 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю ф12 А500С	т	0,038	33472,11 -	- -	1272	-	- -	- -	- -
		Фм4									
48	*КБ6-1-16*	*Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских*	*100м3*	*0,0068*	*89464,56* *58179,87*	*22408,46* *340,91*	*608*	*396*	*152* *2*	*249,4100* *1,4545*	*1,70* *0,01*
49	& С1424-11603-1	Суміші бетонні В25, 20/25 Р4 F200 W6	м3	0,6902	5288,55 -	- -	3650	-	- -	- -	- -
50	& С124-22-1 варіант 2	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю ф12 А500С (додатково)	т	0,038	33472,11 -	- -	1272	-	- -	- -	- -
		Фм5									
51	*КБ6-1-16*	*Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских*	*100м3*	*0,0367*	*89464,56* *58179,87*	*22408,46* *340,91*	*3283*	*2135*	*822* *13*	*249,4100* *1,4545*	*9,15* *0,05*
52	& С1424-11603-1	Суміші бетонні В25, 20/25 Р4 F200 W6	м3	3,72505	5288,55 -	- -	19700	-	- -	- -	- -
53	& С124-22-1 варіант 2	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю ф12 А500С (додатково)	т	0,027	33472,11 -	- -	904	-	- -	- -	- -
		Фундамента плита Фп2									
54	*КБ6-1-16*	*Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских*	*100м3*	*0,3521*	*83912,20* *58179,87*	*22408,46* *340,91*	*29545*	*20485*	*7890* *120*	*249,4100* *1,4545*	*87,82* *0,51*
55	КБМ211-105	Автобетононасоси, продуктивність 65 м3/год	маш.год	2	4166,67 -	4166,67 -	8333	-	8333 -	- -	- -
56	С1424-11605 варіант 6	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С32/40 W8, F200	м3	35,73815	6594,15 -	- -	235663	-	- -	- -	- -
57	С124-20 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю ф 8 мм А240С	т	0,3521	36617,10 -	- -	12893	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	& С124-22-1 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю ф12 А500С	т	2,816	33472,11 -	- -	94257	-	- -	- -	- -
59	& С124-24-1 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, ф16 А500С Фундамента плита Фп3	т	0,705	33472,11 -	- -	23598	-	- -	- -	- -
60	*КБ6-1-16*	*Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских*	*100м3*	*0,1251*	*83912,20* *58179,87*	*22408,46* *340,91*	*10497*	*7278*	*2803* *43*	*249,4100* *1,4545*	*31,20* *0,18*
61	КБМ211-105	Автобетононасоси, продуктивність 65 м3/год	маш.год	1	4166,67 -	4166,67 -	4167	-	4167 -	- -	- -
62	С1424-11605 варіант 6	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С32/40 W8, F200	м3	12,69765	6594,15 -	- -	83730	-	- -	- -	- -
63	С124-20 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю ф 8 мм А240С	т	0,1251	36617,10 -	- -	4581	-	- -	- -	- -
64	& С124-22-1 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю ф12 А500С	т	1	33472,11 -	- -	33472	-	- -	- -	- -
65	& С124-24-1 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, ф16 А500С Фундамента плита Фп3.1	т	0,25	33472,11 -	- -	8368	-	- -	- -	- -
66	*КБ6-1-16*	*Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских*	*100м3*	*0,0161*	*83912,20* *58179,87*	*22408,46* *340,91*	*1351*	*937*	*361* *5*	*249,4100* *1,4545*	*4,02* *0,02*
67	С1424-11605 варіант 6	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С32/40 W8, F200	м3	1,49205	6594,15 -	- -	9839	-	- -	- -	- -
68	С124-20 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю ф 8 мм А240С	т	0,0147	36617,10 -	- -	538	-	- -	- -	- -
69	& С124-22-1 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю ф12 А500С	т	0,117	33472,11 -	- -	3916	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					13625959	3047266	31487 365		12408,54 1,48
		Разом будівельні роботи, грн.					13625959				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10547206				
		всього заробітна плата, грн.					3047631				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1362639				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**14988598**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	С124-20 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю ф 8 мм А240С	т	0,275	36617,10 -	- -	10070	-	- -	- -	- -
82	& С124-22-1 варіант 2	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю ф12 А500С (додатково) КНм4	т	0,55	33472,11 -	- -	18410	-	- -	- -	- -
83	*КБ6-24-1*	*Улаштування стін, днищ і перекриттів при відношенні висоти до ширини до 1, при товщині стін до 300 мм*	*100м3*	*0,1587*	*269269,66* *130438,97*	*99291,42* *641,50*	*42733*	*20701*	*15758* *102*	*552,4500* *2,7035*	*87,67* *0,43*
84	& С1424-11600-19	Суміші бетонні В20, С16/20 Р4 F200 W6	м3	15,8949	5028,45 -	- -	79927	-	- -	- -	- -
85	С124-20 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю ф 8 мм А240С	т	0,3132	36617,10 -	- -	11468	-	- -	- -	- -
86	& С124-22-1 варіант 2	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю ф12 А500С (додатково) --- Гідроізоляція каналів КНм1-КНм-4 ---	т	0,6264	33472,11 -	- -	20967	-	- -	- -	- -
87	*КБ12-1-6*	*Улаштування гідроізоляції із наплавлюваних матеріалів у два шари*	*100м2*	*4,2*	*7848,17* *5398,99*	*1110,16* -	*32962*	*22676*	*4663* -	*21,8000* -	*91,56* -
88	& С111-864-1	Рулонна гідроізоляція фундамента	м2	957,6	133,69 -	- -	128022	-	- -	- -	- -
89	*КБ15-53-1*	*Улаштування захисної шипоподібної мембрани*	*100м2*	*3,16*	*1082,01* *1063,35*	- -	*3419*	*3360*	- -	*5,2000* -	*16,43* -
90	& С1555-375-1 варіант 6	Шипоподібна мембрана	м2	347,6	47,93 -	- -	16660	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					884391	115405	70438 420		488,18 1,77
		Разом будівельні роботи, грн.					884391				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					698548				
		всього заробітна плата, грн.					115825				
		Загальновиробничі витрати, грн.					88440				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**972831**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	& С124-25-1И	Прокат для армування з/б конструкцій ф20 мм А 500С Км3.2.	т	0,59132	33472,11 -	- -	19793	-	- -	- -	- -
104	*КБ6-15-1*	*Улаштування колон цивільних будівель у металевій опалубці*	*100м3*	*0,018*	*750511,01* *350689,96*	*354068,77* *997,97*	*13509*	*6312*	*6373* *18*	*1432,4400* *4,1100*	*25,78* *0,07*
105	С1424-11605 варіант 3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30 W4, F150	м3	1,83	5502,75 -	- -	10070	-	- -	- -	- -
106	С124-21 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, ф10 мм А240С	т	0,11475	36617,10 -	- -	4202	-	- -	- -	- -
107	& С124-25-1И	Прокат для армування з/б конструкцій ф20 мм А 500С	т	0,10893	33472,11 -	- -	3646	-	- -	- -	- -
108	С111-1157 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А 500, діаметр 25 мм Км4	т	0,12137	33061,91 -	- -	4013	-	- -	- -	- -
109	*КБ6-15-1*	*Улаштування колон цивільних будівель у металевій опалубці*	*100м3*	*0,1956*	*750511,01* *350689,96*	*354068,77* *997,97*	*146800*	*68595*	*69256* *195*	*1432,4400* *4,1100*	*280,19* *0,80*
110	С1424-11605 варіант 3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30 W4, F150	м3	19,85	5502,75 -	- -	109230	-	- -	- -	- -
111	С124-21 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, ф10 мм А240С	т	1,02258	36617,10 -	- -	37444	-	- -	- -	- -
112	& С124-24-1 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, ф16 А500С Км4.1.	т	2,25593	33472,11 -	- -	75511	-	- -	- -	- -
113	*КБ6-15-1*	*Улаштування колон цивільних будівель у металевій опалубці*	*100м3*	*0,0413*	*750511,01* *350689,96*	*354068,77* *997,97*	*30996*	*14483*	*14623* *41*	*1432,4400* *4,1100*	*59,16* *0,17*
114	С1424-11605 варіант 3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30 W4, F150	м3	4,19	5502,75 -	- -	23057	-	- -	- -	- -
115	С124-21 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, ф10 мм А240С	т	0,21474	36617,10 -	- -	7863	-	- -	- -	- -
116	& С124-25-1И	Прокат для армування з/б конструкцій ф20 мм А 500С Км4.2.	т	0,59754	33472,11 -	- -	20001	-	- -	- -	- -
117	*КБ6-15-1*	*Улаштування колон цивільних будівель у металевій опалубці*	*100м3*	*0,0135*	*750511,01* *350689,96*	*354068,77* *997,97*	*10132*	*4734*	*4780* *13*	*1432,4400* *4,1100*	*19,34* *0,06*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	С1424-11605 варіант 3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30 W4, F150	м3	1,37	5502,75 -	- -	7539	-	- -	- -	- -
119	С124-21 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, ф10 мм А240С	т	0,07277	36617,10 -	- -	2665	-	- -	- -	- -
120	& С124-25-1И	Прокат для армування з/б конструкцій ф20 мм А 500С	т	0,08714	33472,11 -	- -	2917	-	- -	- -	- -
121	С111-1157 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А 500, діаметр 25 мм Км5	т	0,0971	33061,91 -	- -	3210	-	- -	- -	- -
122	*КБ6-15-1*	*Улаштування колон цивільних будівель у металевій опалубці*	*100м3*	*0,2488*	*724975,12* *350689,96*	*328532,88* *997,97*	*180374*	*87252*	*81739* *248*	*1432,4400* *4,1100*	*356,39* *1,02*
123	С1424-11605 варіант 3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30 W4, F150	м3	25,25	5502,75 -	- -	138944	-	- -	- -	- -
124	С124-21 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, ф10 мм А240С	т	1,30067	36617,10 -	- -	47627	-	- -	- -	- -
125	& С124-24-1 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, ф16 А500С Км5.1.	т	2,45121	33472,11 -	- -	82047	-	- -	- -	- -
126	*КБ6-15-1*	*Улаштування колон цивільних будівель у металевій опалубці*	*100м3*	*0,0413*	*750511,01* *350689,96*	*354068,77* *997,97*	*30996*	*14483*	*14623* *41*	*1432,4400* *4,1100*	*59,16* *0,17*
127	С1424-11605 варіант 3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30 W4, F150	м3	4,19	5502,75 -	- -	23057	-	- -	- -	- -
128	С124-21 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, ф10 мм А240С	т	0,21474	36617,10 -	- -	7863	-	- -	- -	- -
129	С111-1157 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А 500, діаметр 25 мм Км5.2.	т	0,77288	33061,91 -	- -	25553	-	- -	- -	- -
130	*КБ6-15-1*	*Улаштування колон цивільних будівель у металевій опалубці*	*100м3*	*0,0085*	*750511,01* *350689,96*	*354068,77* *997,97*	*6379*	*2981*	*3010* *8*	*1432,4400* *4,1100*	*12,18* *0,03*
131	С1424-11605 варіант 3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30 W4, F150	м3	0,86	5502,75 -	- -	4732	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	С124-21 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, ф10 мм А240С	т	0,08956	36617,10 -	- -	3279	-	- -	- -	- -
133	С111-1157 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А 500, діаметр 25 мм ------- КОЛОНИ МЕТАЛЕВІ К-1 (4 шт.) ----------	т	0,25666	33061,91 -	- -	8486	-	- -	- -	- -
134	*КБ9-71-1*	*Виготовлення колон*	*1т*	*1,01712*	*12964,36* *9451,60*	*2689,77* *92,20*	*13186*	*9613*	*2736* *94*	*37,2800* *0,3740*	*37,92* *0,38*
135	С111-1804 варіант 6	Сталь листова, товщина 8 мм	т	0,1275	39970,84 -	- -	5096	-	- -	- -	- -
136	& С113-914-1 варіант 5	Тр 100х100х5	т	0,8525	46817,14 -	- -	39912	-	- -	- -	- -
137	& С124-22-1 варіант 2	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю ф12 А500С (додатково)	т	0,0574	33472,11 -	- -	1921	-	- -	- -	- -
138	*КБ9-17-1*	*Монтаж колон одноповерхових і багатоповерхових будівель і кранових естакад висотою до 25 м суцільного перерізу масою до 1,0 т*	*1т*	*1,01712*	*9300,03* *3620,02*	*5197,40* *7,98*	*9459*	*3682*	*5286* *8*	*14,9600* *0,0314*	*15,22* *0,03*
139	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,268*	*2734,94* *1340,36*	*116,59* *11,24*	*733*	*359*	*31* *3*	*4,7800* *0,0448*	*1,28* *0,01*
140	*КБ13-26-6 к=2*	*Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази*	*100м2*	*0,268*	*9105,72* *2002,80*	*201,22* *13,05*	*2440*	*537*	*54* *3*	*7,2400* *0,0520*	*1,94* *0,01*
		Разом прямі витрати по розділу 4					1582403	281555	271696 868		1148,46 3,55
		Разом будівельні роботи, грн.					1582403				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1029152				
		всього заробітна плата, грн.					282423				
		Загальновиробничі витрати, грн.					158243				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1740646**				
		Всього по розділу 4					**1740646**				
		Розділ 5. Сходи									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		См 1									
141	*КБ6-22-5*	*Улаштування перекриттів ребристих на висоті від опорної площадки до 6 м*	*100м3*	*0,2435*	*656310,77* *357827,07*	*56298,30* *841,46*	*159812*	*87131*	*13709* *205*	*1515,5100* *3,5042*	*369,03* *0,85*
142	& С1424-11603-1	Суміші бетонні В25, 20/25 Р4 F200 W6	м3	24,71525	5288,55 -	- -	130708	-	- -	- -	- -
143	С124-20 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю ф 8 мм А240С	т	0,45972	36617,10 -	- -	16834	-	- -	- -	- -
144	& С124-22-1 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю ф12 А500С	т	2,09619	33472,11 -	- -	70164	-	- -	- -	- -
		См 2									
145	*КБ6-22-5*	*Улаштування перекриттів ребристих на висоті від опорної площадки до 6 м*	*100м3*	*0,2032*	*656310,77* *357827,07*	*56298,30* *841,46*	*133362*	*72710*	*11440* *171*	*1515,5100* *3,5042*	*307,95* *0,71*
146	& С1424-11603-1	Суміші бетонні В25, 20/25 Р4 F200 W6	м3	20,6248	5288,55 -	- -	109075	-	- -	- -	- -
147	С124-20 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю ф 8 мм А240С	т	0,3416	36617,10 -	- -	12508	-	- -	- -	- -
148	& С124-22-1 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю ф12 А500С	т	1,90105	33472,11 -	- -	63632	-	- -	- -	- -
		См 3									
149	*КБ6-22-5*	*Улаштування перекриттів ребристих на висоті від опорної площадки до 6 м*	*100м3*	*0,2226*	*656310,77* *357827,07*	*56298,30* *841,46*	*146095*	*79652*	*12532* *187*	*1515,5100* *3,5042*	*337,35* *0,78*
150	& С1424-11603-1	Суміші бетонні В25, 20/25 Р4 F200 W6	м3	22,5939	5288,55 -	- -	119489	-	- -	- -	- -
151	С124-20 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю ф 8 мм А240С	т	0,40339	36617,10 -	- -	14771	-	- -	- -	- -
152	& С124-22-1 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю ф12 А500С	т	1,88388	33472,11 -	- -	63057	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					1039507	239493	37681 563		1014,33 2,34
		Разом будівельні роботи, грн.					1039507				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					762333				
		всього заробітна плата, грн.					240056				
		Загальновиробничі витрати, грн.					103950				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1143457**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	*КБ6-17-8*	*Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою понад 3 м до 6 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм*	*100м3*	*0,5254*	*700662,30* *404598,10*	*99709,17* *1189,45*	*368128*	*212576*	*52387* *625*	*1713,6000* *4,9905*	*900,33* *2,62*
166	КБМ211-105	Автобетононасоси, продуктивність 65 м3/год	маш.год	4	4166,67 -	4166,67 -	16667	-	16667 -	- -	- -
167	С1424-11605 варіант 3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30 W4, F150	м3	53,3281	5502,75 -	- -	293451	-	- -	- -	- -
168	С124-20 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю ф 8 мм А240С	т	0,14	36617,10 -	- -	5126	-	- -	- -	- -
169	& С124-22-1 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю ф12 А500С	т	6,4758	33472,11 -	- -	216759	-	- -	- -	- -
170	& С124-24-1 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, ф16 А500С СТм4	т	0,60482	33472,11 -	- -	20245	-	- -	- -	- -
171	*КБ6-17-8*	*Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою понад 3 м до 6 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм*	*100м3*	*0,2503*	*700662,30* *404598,10*	*99709,17* *1189,45*	*175376*	*101271*	*24957* *298*	*1713,6000* *4,9905*	*428,91* *1,25*
172	КБМ211-105	Автобетононасоси, продуктивність 65 м3/год	маш.год	2	4166,67 -	4166,67 -	8333	-	8333 -	- -	- -
173	С1424-11605 варіант 3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30 W4, F150	м3	25,40545	5502,75 -	- -	139800	-	- -	- -	- -
174	С124-20 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю ф 8 мм А240С	т	0,07031	36617,10 -	- -	2575	-	- -	- -	- -
175	& С124-22-1 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю ф12 А500С	т	1,83344	33472,11 -	- -	61369	-	- -	- -	- -
176	& С124-24-1 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, ф16 А500С СТм4.1	т	0,09101	33472,11 -	- -	3046	-	- -	- -	- -
177	*КБ6-17-8*	*Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою понад 3 м до 6 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм*	*100м3*	*0,3963*	*700662,30* *404598,10*	*99709,17* *1189,45*	*277672*	*160342*	*39515* *471*	*1713,6000* *4,9905*	*679,10* *1,98*
178	КБМ211-105	Автобетононасоси, продуктивність 65 м3/год	маш.год	3	4166,67 -	4166,67 -	12500	-	12500 -	- -	- -
179	С1424-11605 варіант 3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30 W4, F150	м3	40,22445	5502,75 -	- -	221345	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	С124-20 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю ф 8 мм А240С	т	0,10793	36617,10 -	- -	3952	-	- -	- -	- -
181	С124-21 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, ф10 мм А240С	т	0,03234	36617,10 -	- -	1184	-	- -	- -	- -
182	& С124-22-1 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю ф12 А500С	т	5,27586	33472,11 -	- -	176594	-	- -	- -	- -
183	& С124-24-1 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, ф16 А500С СТм5	т	0,55932	33472,11 -	- -	18722	-	- -	- -	- -
184	*КБ6-17-8*	*Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою понад 3 м до 6 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм*	*100м3*	*0,2441*	*700662,30* *404598,10*	*99709,17* *1189,45*	*171032*	*98762*	*24339* *290*	*1713,6000* *4,9905*	*418,29* *1,22*
185	КБМ211-105	Автобетононасоси, продуктивність 65 м3/год	маш.год	2	4166,67 -	4166,67 -	8333	-	8333 -	- -	- -
186	С1424-11605 варіант 3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30 W4, F150	м3	24,77615	5502,75 -	- -	136337	-	- -	- -	- -
187	С124-20 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю ф 8 мм А240С	т	0,07294	36617,10 -	- -	2671	-	- -	- -	- -
188	& С124-22-1 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю ф12 А500С	т	1,84197	33472,11 -	- -	61655	-	- -	- -	- -
189	& С124-24-1 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, ф16 А500С СТм5.1	т	0,03034	33472,11 -	- -	1016	-	- -	- -	- -
190	*КБ6-17-8*	*Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою понад 3 м до 6 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм*	*100м3*	*0,4147*	*700662,30* *404598,10*	*99709,17* *1189,45*	*290565*	*167787*	*41349* *493*	*1713,6000* *4,9905*	*710,63* *2,07*
191	КБМ211-105	Автобетононасоси, продуктивність 65 м3/год	маш.год	4	4166,67 -	4166,67 -	16667	-	16667 -	- -	- -
192	С1424-11605 варіант 3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30 W4, F150	м3	42,09205	5502,75 -	- -	231622	-	- -	- -	- -
193	С124-20 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю ф 8 мм А240С	т	0,10878	36617,10 -	- -	3983	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
194	С124-21 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, ф10 мм А240С	т	0,03234	36617,10 -	- -	1184	-	- -	- -	- -
195	& С124-22-1 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю ф12 А500С	т	5,26047	33472,11 -	- -	176079	-	- -	- -	- -
196	& С124-24-1 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, ф16 А500С СТм6	т	0,61999	33472,11 -	- -	20752	-	- -	- -	- -
197	*КБ6-17-8*	*Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою понад 3 м до 6 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм*	*100м3*	*0,1931*	*700662,30* *404598,10*	*99709,17* *1189,45*	*135298*	*78128*	*19254* *230*	*1713,6000* *4,9905*	*330,90* *0,96*
198	КБМ211-105	Автобетононасоси, продуктивність 65 м3/год	маш.год	2	4166,67 -	4166,67 -	8333	-	8333 -	- -	- -
199	С1424-11605 варіант 3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30 W4, F150	м3	19,59965	5502,75 -	- -	107852	-	- -	- -	- -
200	С124-20 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю ф 8 мм А240С	т	0,06285	36617,10 -	- -	2301	-	- -	- -	- -
201	& С124-22-1 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю ф12 А500С	т	1,6183	33472,11 -	- -	54168	-	- -	- -	- -
202	& С124-24-1 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, ф16 А500С СТм6.1	т	0,08251	33472,11 -	- -	2762	-	- -	- -	- -
203	*КБ6-17-8*	*Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою понад 3 м до 6 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм*	*100м3*	*0,5402*	*700662,30* *404598,10*	*99709,17* *1189,45*	*378498*	*218564*	*53863* *643*	*1713,6000* *4,9905*	*925,69* *2,70*
204	КБМ211-105	Автобетононасоси, продуктивність 65 м3/год	маш.год	5	4166,67 -	4166,67 -	20833	-	20833 -	- -	- -
205	С1424-11605 варіант 3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30 W4, F150	м3	54,8303	5502,75 -	- -	301717	-	- -	- -	- -
206	С124-20 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю ф 8 мм А240С	т	0,13865	36617,10 -	- -	5077	-	- -	- -	- -
207	С124-21 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, ф10 мм А240С	т	0,04328	36617,10 -	- -	1585	-	- -	- -	- -
208	& С124-22-1 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю ф12 А500С	т	6,19699	33472,11 -	- -	207426	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209	& С124-24-1 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, ф16 А500С	т	0,52178	33472,11 -	- -	17465	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					7002641	1624299	533624 4776		6879,42 20,04
		Разом будівельні роботи, грн.					7002641				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4844718				
		всього заробітна плата, грн.					1629075				
		Загальновиробничі витрати, грн.					700263				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**7702904**				
		Всього по розділу 6					**7702904**				
		Розділ 7. Балки									
		Бм 1									
210	*КБ6-18-2*	*Улаштування балок для перекриттів, підкранових і обв'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок до 500 мм*	*100м3*	*0,0109*	*617836,36 393072,31*	*86849,78 1253,25*	*6734*	*4284*	*947 14*	*1624,4000 5,1859*	*17,71 0,06*
211	С1424-11605 варіант 3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30 W4, F150	м3	1,10635	5502,75 -	- -	6088	-	- -	- -	- -
212	С124-20 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю ф 8 мм А240С	т	0,07573	36617,10 -	- -	2773	-	- -	- -	- -
213	& С124-24-1 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, ф16 А500С	т	0,27075	33472,11 -	- -	9063	-	- -	- -	- -
		Бм 2									
214	*КБ6-18-5*	*Улаштування балок для перекриттів, підкранових і обв'язувальних на висоті від опорної площадки понад 6 м при висоті балок до 800 мм*	*100м3*	*0,0385*	*1110952,28 454777,21*	*82116,49 1277,21*	*42772*	*17509*	*3161 49*	*1879,4000 5,2924*	*72,36 0,20*
215	С1424-11605 варіант 3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30 W4, F150	м3	3,90775	5502,75 -	- -	21503	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
216	С124-21 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, ф10 мм А240С	т	0,37266	36617,10 -	- -	13646	-	- -	- -	- -
217	С111-1157 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А 500, діаметр 25 мм	т	0,44239	33061,91 -	- -	14626	-	- -	- -	- -
218	С111-1158 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, А-500, діаметр 32 мм	т	0,56874	33061,91 -	- -	18804	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					136009	21793	4108 63		90,07 0,26
		Разом будівельні роботи, грн.					136009				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					110108				
		всього заробітна плата, грн.					21856				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13600				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**149609**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	С111-1157 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А 500, діаметр 25 мм Пм1.2	т	0,03307	33061,91 -	- -	1093	-	- -	- -	- -
225	*КБ6-22-4*	*Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки понад 6 м*	*100м3*	*0,2406*	*407488,10* *261491,83*	*36009,36* *197,17*	*98042*	*62915*	*8664* *47*	*1107,5000* *0,8763*	*266,46* *0,21*
226	КБМ211-105	Автобетононасоси, продуктивність 65 м3/год	маш.год	2	4166,67 -	4166,67 -	8333	-	8333 -	- -	- -
227	С1424-11605 варіант 6	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С32/40 W8, F200	м3	24,4209	6594,15 -	- -	161035	-	- -	- -	- -
228	С124-20 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю ф 8 мм А240С	т	0,06274	36617,10 -	- -	2297	-	- -	- -	- -
229	& С124-22-1 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю ф12 А500С	т	2,89866	33472,11 -	- -	97024	-	- -	- -	- -
230	& С124-24-1 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, ф16 А500С Пм1.3	т	0,42528	33472,11 -	- -	14235	-	- -	- -	- -
231	*КБ6-22-4*	*Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки понад 6 м*	*100м3*	*0,3536*	*407488,10* *261491,83*	*36009,36* *197,17*	*144088*	*92464*	*12733* *70*	*1107,5000* *0,8763*	*391,61* *0,31*
232	КБМ211-105	Автобетононасоси, продуктивність 65 м3/год	маш.год	3	4166,67 -	4166,67 -	12500	-	12500 -	- -	- -
233	С1424-11605 варіант 6	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С32/40 W8, F200	м3	35,8904	6594,15 -	- -	236667	-	- -	- -	- -
234	С124-20 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю ф 8 мм А240С	т	0,11262	36617,10 -	- -	4124	-	- -	- -	- -
235	& С124-22-1 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю ф12 А500С Пм2.1	т	4,04785	33472,11 -	- -	135490	-	- -	- -	- -
236	*КБ6-22-4*	*Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки понад 6 м*	*100м3*	*1,988*	*407488,10* *261491,83*	*36009,36* *197,17*	*810086*	*519846*	*71587* *392*	*1107,5000* *0,8763*	*2201,71* *1,74*
237	КБМ211-105	Автобетононасоси, продуктивність 65 м3/год	маш.год	6	4166,67 -	4166,67 -	25000	-	25000 -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
238	С1424-11605 варіант 3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30 W4, F150	м3	201,782	5502,75 -	- -	1110356	-	- -	- -	- -
239	С124-20 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю ф 8 мм А240С	т	0,40841	36617,10 -	- -	14955	-	- -	- -	- -
240	& С124-22-1 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю ф12 А500С	т	18,95826	33472,11 -	- -	634573	-	- -	- -	- -
241	& С124-24-1 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, ф16 А500С	т	0,29741	33472,11 -	- -	9955	-	- -	- -	- -
242	& С124-25-1	Прокат для армування з/б конструкцій ф 20 мм А500С Пм2.2	т	5,20557	33472,11 -	- -	174241	-	- -	- -	- -
243	*КБ6-22-4*	*Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки понад 6 м*	*100м3*	*1,2961*	*407488,10* *261491,83*	*36009,36* *197,17*	*528145*	*338920*	*46672* *256*	*1107,5000* *0,8763*	*1435,43* *1,14*
244	КБМ211-105	Автобетононасоси, продуктивність 65 м3/год	маш.год	4	4166,67 -	4166,67 -	16667	-	16667 -	- -	- -
245	С1424-11605 варіант 3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30 W4, F150	м3	131,55	5502,75 -	- -	723887	-	- -	- -	- -
246	С124-20 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю ф 8 мм А240С	т	0,27495	36617,10 -	- -	10068	-	- -	- -	- -
247	& С124-22-1 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю ф12 А500С	т	11,72968	33472,11 -	- -	392617	-	- -	- -	- -
248	& С124-24-1 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, ф16 А500С	т	0,29741	33472,11 -	- -	9955	-	- -	- -	- -
249	& С124-25-1	Прокат для армування з/б конструкцій ф 20 мм А500С	т	4,49073	33472,11 -	- -	150314	-	- -	- -	- -
250	С111-1157 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А 500, діаметр 25 мм Пм2.3	т	1,19098	33061,91 -	- -	39376	-	- -	- -	- -
251	*КБ6-22-4*	*Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки понад 6 м*	*100м3*	*0,1749*	*407488,10* *261491,83*	*36009,36* *197,17*	*71270*	*45735*	*6298* *34*	*1107,5000* *0,8763*	*193,70* *0,15*
252	КБМ211-105	Автобетононасоси, продуктивність 65 м3/год	маш.год	2	4166,67 -	4166,67 -	8333	-	8333 -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
253	С1424-11605 варіант 6	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С32/40 W8, F200	м3	17,75	6594,15 -	- -	117046	-	- -	- -	- -
254	& С124-22-1 варіант 2	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю ф12 А500С (додатково) Пм2.4	т	1,87356	33472,11 -	- -	62712	-	- -	- -	- -
255	*КБ6-22-4*	*Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки понад 6 м*	*100м3*	*0,0225*	*407488,10* *261491,83*	*36009,36* *197,17*	*9168*	*5884*	*810* *4*	*1107,5000* *0,8763*	*24,92* *0,02*
256	С1424-11605 варіант 6	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С32/40 W8, F200	м3	2,28375	6594,15 -	- -	15059	-	- -	- -	- -
257	& С124-22-1 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю ф12 А500С Пм3.1	т	0,16	33472,11 -	- -	5356	-	- -	- -	- -
258	*КБ6-22-4*	*Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки понад 6 м*	*100м3*	*1,9834*	*407488,10* *261491,83*	*36009,36* *197,17*	*808212*	*518643*	*71421* *391*	*1107,5000* *0,8763*	*2196,62* *1,74*
259	КБМ211-105	Автобетононасоси, продуктивність 65 м3/год	маш.год	6	4166,67 -	4166,67 -	25000	-	25000 -	- -	- -
260	С1424-11605 варіант 3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30 W4, F150	м3	201,3151	5502,75 -	- -	1107787	-	- -	- -	- -
261	С124-20 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю ф 8 мм А240С	т	0,40841	36617,10 -	- -	14955	-	- -	- -	- -
262	& С124-22-1 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю ф12 А500С	т	16,91363	33472,11 -	- -	566135	-	- -	- -	- -
263	& С124-24-1 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, ф16 А500С	т	0,29741	33472,11 -	- -	9955	-	- -	- -	- -
264	& С124-25-1	Прокат для армування з/б конструкцій ф 20 мм А500С	т	5,77822	33472,11 -	- -	193409	-	- -	- -	- -
265	С111-1157 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А 500, діаметр 25 мм Пм3.2	т	0,59549	33061,91 -	- -	19688	-	- -	- -	- -
266	*КБ6-22-4*	*Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки понад 6 м*	*100м3*	*1,2925*	*407488,10* *261491,83*	*36009,36* *197,17*	*526678*	*337978*	*46542* *255*	*1107,5000* *0,8763*	*1431,44* *1,13*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
267	КБМ211-105	Автобетононасоси, продуктивність 65 м3/год	маш.год	4	4166,67 -	4166,67 -	16667	-	16667 -	- -	- -
268	С1424-11605 варіант 3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30 W4, F150	м3	131,19	5502,75 -	- -	721906	-	- -	- -	- -
269	С124-20 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю ф 8 мм А240С	т	0,27495	36617,10 -	- -	10068	-	- -	- -	- -
270	& С124-22-1 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю ф12 А500С	т	10,0336	33472,11 -	- -	335846	-	- -	- -	- -
271	& С124-24-1 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, ф16 А500С	т	0,29632	33472,11 -	- -	9918	-	- -	- -	- -
272	& С124-25-1	Прокат для армування з/б конструкцій ф 20 мм А500С	т	3,77808	33472,11 -	- -	126460	-	- -	- -	- -
273	С111-1157 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А 500, діаметр 25 мм Пм4.1	т	0,58872	33061,91 -	- -	19464	-	- -	- -	- -
274	*КБ6-22-4*	*Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки понад 6 м*	*100м3*	*2,1545*	*407488,10* *261491,83*	*36009,36* *197,17*	*877933*	*563384*	*77582* *425*	*1107,5000* *0,8763*	*2386,11* *1,89*
275	КБМ211-105	Автобетононасоси, продуктивність 65 м3/год	маш.год	6	4166,67 -	4166,67 -	25000	-	25000 -	- -	- -
276	С1424-11605 варіант 3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30 W4, F150	м3	218,68	5502,75 -	- -	1203341	-	- -	- -	- -
277	С124-20 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю ф 8 мм А240С	т	0,97138	36617,10 -	- -	35569	-	- -	- -	- -
278	& С124-22-1 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю ф12 А500С	т	21,26885	33472,11 -	- -	711913	-	- -	- -	- -
279	& С124-24-1 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, ф16 А500С	т	2,4521	33472,11 -	- -	82077	-	- -	- -	- -
280	& С124-25-1	Прокат для армування з/б конструкцій ф 20 мм А500С	т	6,39541	33472,11 -	- -	214068	-	- -	- -	- -
281	С111-1157 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А 500, діаметр 25 мм Пм4.2	т	0,69181	33061,91 -	- -	22873	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
282	*КБ6-22-4*	*Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки понад 6 м*	*100м3*	*1,2964*	*404972,12* *261491,83*	*33493,38* *197,17*	*525006*	*338998*	*43421* *256*	*1107,5000* *0,8763*	*1435,76* *1,14*
283	КБМ211-105	Автобетононасоси, продуктивність 65 м3/год	маш.год	4	4166,67 -	4166,67 -	16667	-	16667 -	- -	- -
284	С1424-11605 варіант 3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30 W4, F150	м3	131,58	5502,75 -	- -	724052	-	- -	- -	- -
285	С124-20 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю ф 8 мм А240С	т	0,7025	36617,10 -	- -	25724	-	- -	- -	- -
286	& С124-22-1 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю ф12 А500С	т	13,13731	33472,11 -	- -	439733	-	- -	- -	- -
287	& С124-24-1 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, ф16 А500С	т	1,64598	33472,11 -	- -	55094	-	- -	- -	- -
288	& С124-25-1	Прокат для армування з/б конструкцій ф 20 мм А500С	т	1,87883	33472,11 -	- -	62888	-	- -	- -	- -
289	С111-1157 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А 500, діаметр 25 мм Пм5.1	т	0,4924	33061,91 -	- -	16280	-	- -	- -	- -
290	*КБ6-22-2*	*Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки понад 6 м*	*100м3*	*0,1372*	*617174,75* *402520,33*	*43953,99* *227,57*	*84676*	*55226*	*6030* *31*	*1704,8000* *1,0114*	*233,90* *0,14*
291	С1424-11605 варіант 3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30 W4, F150	м3	13,93	5502,75 -	- -	76653	-	- -	- -	- -
292	С124-20 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю ф 8 мм А240С	т	0,2058	36617,10 -	- -	7536	-	- -	- -	- -
293	& С124-22-1 варіант 2	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю ф12 А500С (додатково)	т	1,07	33472,11 -	- -	35815	-	- -	- -	- -
294	& С124-24-1 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, ф16 А500С Пм5.2	т	0,2745	33472,11 -	- -	9188	-	- -	- -	- -
295	*КБ6-22-2*	*Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки понад 6 м*	*100м3*	*0,3326*	*613646,61* *402520,33*	*43953,99* *227,57*	*204099*	*133878*	*14619* *76*	*1704,8000* *1,0114*	*567,02* *0,34*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
296	С1424-11605 варіант 3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30 W4, F150	м3	33,76	5502,75 -	- -	185773	-	- -	- -	- -
297	С124-20 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю ф 8 мм А240С	т	0,499	36617,10 -	- -	18272	-	- -	- -	- -
298	& С124-22-1 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю ф12 А500С	т	2,66	33472,11 -	- -	89036	-	- -	- -	- -
299	& С124-24-1 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, ф16 А500С	т	0,6652	33472,11 -	- -	22266	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 8					16828533	3131359	576725 2326		13262,28 10,34
		Разом будівельні роботи, грн.					16828533				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13120449				
		всього заробітна плата, грн.					3133685				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1682860				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**18511393**				
		Всього по розділу 8					**18511393**				
		Розділ 9. Парапети ПТм1									
300	*КБ6-17-3*	*Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм*	*100м3*	*0,3958*	*689423,46* *393359,26*	*99709,17* *1189,45*	*272874*	*155692*	*39465* *471*	*1666,0000* *4,9905*	*659,40* *1,98*
301	КБМ211-105	Автобетононасоси, продуктивність 65 м3/год	маш.год	2	4166,67 -	4166,67 -	8333	-	8333 -	- -	- -
302	С1424-11605 варіант 3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30 W4, F150	м3	40,17	5502,75 -	- -	221045	-	- -	- -	- -
303	С124-20 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю ф 8 мм А240С	т	0,396	36617,10 -	- -	14500	-	- -	- -	- -
304	& С124-22-1 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю ф12 А500С	т	2,772	33472,11 -	- -	92785	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПТм2									
305	*КБ6-17-3*	*Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм*	*100м3*	*0,2286*	*689423,46* *393359,26*	*99709,17* *1189,45*	*157602*	*89922*	*22794* *272*	*1666,0000* *4,9905*	*380,85* *1,14*
306	С1424-11605 варіант 3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30 W4, F150	м3	23,2	5502,75 -	- -	127664	-	- -	- -	- -
307	С124-20 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю ф 8 мм А240С	т	0,2305	36617,10 -	- -	8440	-	- -	- -	- -
308	& С124-22-1 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю ф12 А500С	т	1,614	33472,11 -	- -	54024	-	- -	- -	- -
		ПТм3									
309	*КБ6-17-3*	*Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм*	*100м3*	*0,0348*	*689423,46* *393359,26*	*99709,17* *1189,45*	*23992*	*13689*	*3470* *41*	*1666,0000* *4,9905*	*57,98* *0,17*
310	С1424-11605 варіант 3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30 W4, F150	м3	3,53	5502,75 -	- -	19425	-	- -	- -	- -
311	С124-20 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю ф 8 мм А240С	т	0,0404	36617,10 -	- -	1479	-	- -	- -	- -
312	& С124-22-1 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю ф12 А500С	т	0,2828	33472,11 -	- -	9466	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 9					1011629	259303	74062 784		1098,23 3,29
		Разом будівельні роботи, грн.					1011629				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					678264				
		всього заробітна плата, грн.					260087				
		Загальновиробничі витрати, грн.					101161				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1112790**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
313	*КБ9-73-2*	*Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею*	*1m*	*0,10322*	*62238,47* *48677,76*	*9801,59* *555,99*	*6424*	*5025*	*1012* *57*	*192,0000* *2,2300*	*19,82* *0,23*
314	& С113-914-1 варіант 1	Тр 50х50х3	т	0,0607	46817,14 -	- -	2842	-	- -	- -	- -
315	& С113-914-1 варіант 2	Тр 30х30х2	т	0,0286	46817,14 -	- -	1339	-	- -	- -	- -
316	С111-1804 варіант 5	Сталь листова товщина 6 мм	т	0,003	39970,84 -	- -	120	-	- -	- -	- -
317	& С124-24-1 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, ф16 А500С	т	0,0131	33472,11 -	- -	438	-	- -	- -	- -
318	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,047*	*2734,94* *1340,36*	*116,59* *11,24*	*129*	*63*	*5* *1*	*4,7800* *0,0448*	*0,22* -
319	*КБ13-26-6 к=2*	*Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази*	*100м2*	*0,047*	*9105,72* *2002,80*	*201,22* *13,05*	*428*	*94*	*9* *1*	*7,2400* *0,0520*	*0,34* -
320	*КБ9-29-1*	*Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею*	*1m*	*0,10322*	*25474,28* *11451,80*	*12613,09* *69,80*	*2629*	*1182*	*1302* *7*	*46,2400* *0,2748*	*4,77* *0,03*
		Разом прямі витрати по розділу 10					14349	6364	2328 66		25,15 0,26
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					14349 5657 6430 1435 - - **15784**				
		Всього по розділу 10					**15784**				
		Розділ 11. Перегородки з цегли, газобетонних блоків, гіпсокартонні та скляні ========== на відм. -4.050 АР-22 ==========									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
321	*КБ8-6-3*	*Мурування перегородок армованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м*	*100м2*	*4,34*	*136665,50* *52083,01*	*4141,05* -	*593128*	*226040*	*17972* -	*212,7400* -	*923,29* -
322	& С111-1780-5 варіант 2	Сітка Вр-1 з чарунками 50х50х3 мм ========= на відм. 0.000 АР-23 ==========	м2	232	204,08 -	- -	47347	-	- -	- -	- -
323	*КБ10-94-3*	*Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях*	*100м2*	*0,82*	*81927,93* *74929,61*	*647,72* *546,54*	*67181*	*61442*	*531* *448*	*306,0600* *2,0328*	*250,97* *1,67*
324	С111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	2,788	71,75 -	- -	200	-	- -	- -	- -
325	С111-741 варіант 3	Плити гіпсокартонні влагостійкі, товщиною 12,5 мм	м2	344,4	137,19 -	- -	47248	-	- -	- -	- -
326	С114-9-У варіант 2	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати, товщина 100 мм	м3	4,223	4760,11 -	- -	20102	-	- -	- -	- -
327	& С111-829-21 варіант 4	Профіль напрямний UW 75/40	м	68,06	67,71 -	- -	4608	-	- -	- -	- -
328	& С111-829-16 варіант 4	Профіль стійковий CW 75/50	м	197,62	79,66 -	- -	15742	-	- -	- -	- -
329	& С111-1896-5 варіант 3	Шпаклівка "Уніфлот"	кг	89,38	47,47 -	- -	4243	-	- -	- -	- -
330	& С111-1678-2-7А варіант 1	Стрічка армувальна	м	278,8	5,49 -	- -	1531	-	- -	- -	- -
331	& С111-1479-5 варіант 2	Шурупи саморізи 3,5х25	шт	4207	0,22 -	- -	926	-	- -	- -	- -
332	& С111-1683-4 варіант 1	Склострічка для зароблення місць примикання	м	164	3,27 -	- -	536	-	- -	- -	- -
333	& С1545-103-2	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна	м	118,08	17,50 -	- -	2066	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
334	& С111-136-21 варіант 2	Дюбель з каліброваною головкою 4х100 мм	шт	205	1,79 -	- -	367	-	- -	- -	- -
335	& С111-1895-1 варіант 1	Шпаклівка клейова для зароблення місць примикання	кг	9,84	34,12 -	- -	336	-	- -	- -	- -
336	& С111-1479-7 варіант 2	Шурупи саморізи 3,5х9,5 мм	шт	498	0,74 -	- -	369	-	- -	- -	- -
337	*КБ8-22-1*	*Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків*	*1 м3*	*107,44*	*5434,54* *1149,85*	*164,87* -	*583887*	*123540*	*17714* -	*4,9900* -	*536,13* -
338	*КБ8-6-3*	*Мурування перегородок армованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м*	*100м2*	*9,65*	*136665,50* *52083,01*	*4141,05* -	*1318822*	*502601*	*39961* -	*212,7400* -	*2052,94* -
339	& С111-1780-5 варіант 2	Сітка Вр-1 з чарунками 50х50х3 мм	м2	493	204,08 -	- -	100611	-	- -	- -	- -
		--- Скляні перегородки ---									
340	*КБ10-20-4*	*Встановлення внурішніх скляних перегородок з алюмінієвого профілю*	*100м2*	*5,27*	*42510,10* *22646,00*	*1345,57* *1135,37*	*224028*	*119344*	*7091* *5983*	*86,6700* *4,2229*	*456,75* *22,25*
341	& С121-589-1 варіант 1	Внурішні скляні перегородки з алюмінієвого профілю	м2	527	100,00 -	- -	52700	-	- -	- -	- -
		======= на відм. +4.500 АР-24 =========									
342	*КБ8-20-4*	*Заповнення каркасів і фахверків легкобетонними каменями без облицювання при висоті поверху понад 4 м*	*1 м3*	*72,3*	*5086,43* *1073,80*	*184,03* -	*367749*	*77636*	*13305* -	*4,6600* -	*336,92* -
343	*КБ8-6-3*	*Мурування перегородок армованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м*	*100м2*	*6,13*	*136665,50* *52083,01*	*4141,05* -	*837760*	*319269*	*25385* -	*212,7400* -	*1304,10* -
344	& С111-1780-5 варіант 2	Сітка Вр-1 з чарунками 50х50х3 мм	м2	314	204,08 -	- -	64081	-	- -	- -	- -
		--- Скляні перегородки ---									
345	*КБ10-28-3*	*Встановлення внурішніх скляних перегородок з алюмінієвого профілю*	*100м2*	*4,52*	*29795,37* *14829,88*	*10214,53* -	*134675*	*67031*	*46170* -	*59,8800* -	*270,66* -
346	& С121-589-1 варіант 1	Внурішні скляні перегородки з алюмінієвого профілю	м2	452	100,00 -	- -	45200	-	- -	- -	- -
		===== на відм. +8.100 ; +11.700 АР-25 ====									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
347	*КБ8-20-4*	*Заповнення каркасів і фахверків легкобетонними каменями без облицювання при висоті поверху понад 4 м*	*1 м3*	*89,7*	*5086,43* *1073,80*	*184,03* -	*456253*	*96320*	*16507* -	*4,6600* -	*418,00* -
348	*КБ8-6-3*	*Мурування перегородок армованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м*	*100м2*	*2,2*	*136665,50* *52083,01*	*4141,05* -	*300664*	*114583*	*9110* -	*212,7400* -	*468,03* -
349	& С111-1780-5 варіант 2	Сітка Вр-1 з чарунками 50х50х3 мм	м2	125	204,08 -	- -	25510	-	- -	- -	- -
		--- Скляні перегородки ---									
350	*КБ10-28-3*	*Встановлення внурішніх скляних перегородок з алюмінієвого профілю*	*100м2*	*3,34*	*29795,37* *14829,88*	*10214,53* -	*99517*	*49532*	*34117* -	*59,8800* -	*200,00* -
351	& С121-589-1 варіант 1	Внурішні скляні перегородки з алюмінієвого профілю	м2	334	100,00 -	- -	33400	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 11					5450787	1757338	227863 6431		7217,79 23,92
		Разом будівельні роботи, грн.					5450787				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3465586				
		всього заробітна плата, грн.					1763769				
		Загальновиробничі витрати, грн.					545073				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**5995860**				
		Всього по розділу 11					**5995860**				
		Розділ 12. Покриття покрівлі									
		---- Креслення 03/24-1-П.АР Том 3.1 Аркуш 7 ----									
352	*КБ12-20-3*	*Улаштування пароізоляції прокладної в один шар*	*100м2*	*19,252*	*3103,90* *2623,37*	*376,04* -	*59756*	*50505*	*7240* -	*10,9700* -	*211,19* -
353	& С1555-374-1 варіант 4	Плівка поліетиленова	м2	2310,24	14,62 -	- -	33776	-	- -	- -	- -
354	& С1545-203-2 варіант 5	Стрічка двостороння склеююча	м	2117,72	7,01 -	- -	14845	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
355	*КБ12-18-5*	*Теплоізоляція виробами з екструдованого пінополістеролу покриттів зверху 250мм*	*100м2*	*16,6874*	*15031,17* *10266,84*	*4764,33* -	*250831*	*171327*	*79504* -	*47,4000* -	*790,98* -
356	& С114-97-2И варіант 1	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу	м3	429,70055	4770,21 -	- -	2049762	-	- -	- -	- -
357	С113-2085 варіант 3	Клей-піна	шт	84	282,61 -	- -	23739	-	- -	- -	- -
358	*КБ12-18-5*	*Похилоутворюючий шар з теплоізоляції покриттів зверху*	*100м2*	*16,6874*	*15031,17* *10266,84*	*4764,33* -	*250831*	*171327*	*79504* -	*47,4000* -	*790,98* -
359	& С114-97-2И варіант 1	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу	м3	120,31615	4770,21 -	- -	573933	-	- -	- -	- -
360	С113-2085 варіант 3	Клей-піна	шт	167	282,61 -	- -	47196	-	- -	- -	- -
361	КР8-31-1	Улаштування плівки поліетиленової	100м2	16,6874	1702,90 1531,67	25,17 24,08	28417	25560	420 402	7,1400 0,1020	119,15 1,70
362	& С1555-374-1 варіант 4	Плівка поліетиленова	м2	1835,614	14,62 -	- -	26837	-	- -	- -	- -
363	*КБ11-11-5*	*Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм_до товщини 90 мм*	*100м2*	*16,6874*	*13014,60* *12986,30*	- -	*217180*	*216708*	- -	*57,8300* -	*965,03* -
364	*КБ11-11-6 Н1=14*	*Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок*	*100м2*	*16,6874*	*5501,72* *5501,72*	- -	*91809*	*91809*	- -	*24,5000* -	*408,84* -
365	& С114-97-2И варіант 3	Бетон В25 П4	м3	91,87344	5288,55 -	- -	485877	-	- -	- -	- -
366	*КБ11-11-18*	*Армування стяжки дротяною сіткою*	*100м2*	*16,6874*	*3601,87* *3475,22*	- -	*60106*	*57992*	- -	*16,2000* -	*270,34* -
367	С111-870 варіант 11	Сітка d 5 А240С 100х100 мм	м2	1835,614	443,72 -	- -	814499	-	- -	- -	- -
368	КР8-31-1	Улаштування ізоляційного шару плоских поверхонь з геотекстилю	100м2	33,3748	1702,90 1531,67	25,17 24,08	56834	51119	840 804	7,1400 0,1020	238,30 3,40
369	& С1555-106-2А варіант 8	Геотекстиль 200 г/м2	м2	3838,102	37,53 -	- -	144044	-	- -	- -	- -
370	*КБ12-2-8*	*Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран*	*100м2*	*16,6874*	*2480,22* *1981,28*	*498,94* -	*41388*	*33062*	*8326* -	*8,0000* -	*133,50* -
371	& С1555-374-1 варіант 1	ПВХ мембрана	м2	1919,051	584,54 -	- -	1121762	-	- -	- -	- -
372	С111-1860 варіант 2	Шайба покрівельна	шт	8343,7	3,96 -	- -	33041	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
373	С111-1860 варіант 1	Дюбель 6*60 з саморізом	шт	8343,7	2,38 -	- -	19858	-	- -	- -	- -
374	& С1632-102-2 варіант 6	Очищувач Sika Colma Cleaner	л	83,437	606,34 -	- -	50591	-	- -	- -	- -
375	*КБ15-53-1*	*Улаштування захисної фільтруючої мембрани*	*100м2*	*0,01*	*1082,01* *1063,35*	- -	*11*	*11*	- -	*5,2000* -	*0,05* -
376	& С1555-375-1 варіант 8	Профільована дренажна мембрана з фільтруючим шаром геотекстилю	м2	2002,488	161,11 -	- -	322621	-	- -	- -	- -
377	С111-1860 варіант 2	Шайба покрівельна	шт	4150	3,96 -	- -	16434	-	- -	- -	- -
378	*КБ12-7-2*	*Улаштування примикань рулонних і мастичних покрівель до стін і парапетів висотою більше 600 мм з одним фартухом шир 600мм*	*100м*	*4,151*	*18220,66* *15668,26*	*1591,10* -	*75634*	*65039*	*6605* -	*66,3600* -	*275,46* -
379	& С1555-374-1 варіант 1	ПВХ мембрана	м2	796,8	584,54 -	- -	465761	-	- -	- -	- -
380	& С1545-203-2 варіант 4	ПВХ метал шир. 50мм	м	435,855	95,34 -	- -	41554	-	- -	- -	- -
381	& С1632-102-2 варіант 4	Герметик поліуретановий	л	83,02	810,54 -	- -	67291	-	- -	- -	- -
382	& С1632-102-2 варіант 5	Праймер поліуретановий	л	12,453	814,62 -	- -	10144	-	- -	- -	- -
383	С111-1860 варіант 1	Дюбель 6*60 з саморізом	шт	4150	2,38 -	- -	9877	-	- -	- -	- -
384	& С1632-102-2 варіант 6	Очищувач Sika Colma Cleaner	л	20,75	606,34 -	- -	12582	-	- -	- -	- -
385	*КБ12-18-5*	*Теплоізоляція виробами з екструдованого пінополістеролу на примиканнях*	*100м2*	*4,151*	*15031,17* *10266,84*	*4764,33* -	*62394*	*42618*	*19776* -	*47,4000* -	*196,76* -
386	& С114-97-2И варіант 1	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу	м3	27,2	4770,21 -	- -	129750	-	- -	- -	- -
387	С113-2085 варіант 3	Клей-піна	шт	29,057	282,61 -	- -	8212	-	- -	- -	- -
388	& С111-155-1А	Тарільчастіфасадні анкера (5 шт. на 1м2)	шт.	2075	5,56 -	- -	11537	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
389	КР8-31-1	Улаштування ізоляційного шару плоских поверхонь з геотекстилю	100м2	12,45	1702,90 1531,67	25,17 24,08	21201	19069	313 300	7,1400 0,1020	88,89 1,27
390	& С1555-106-2А варіант 8	Геотекстиль 200 г/м2	м2	1431,75	37,53 -	- -	53734	-	- -	- -	- -
391	*КБ27-65-6*	*Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші, шириною до 2 м*	*1000 м2*	*0,272*	*300716,10* *251033,53*	*18491,26* *2789,06*	*81795*	*68281*	*5030* *759*	*1025,3800* *10,8868*	*278,90* *2,96*
392	*КБ27-65-5*	*Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок шириною понад 2 м*	*1000 м2*	*0,07*	*196340,90* *164239,95*	*13402,84* *2228,66*	*13744*	*11497*	*938* *156*	*670,8600* *8,6508*	*46,96* *0,61*
393	С1421-9656-4 варіант 2	ВІдсів фр. 2-5 в мішках	м3	21,7683	3272,26 -	- -	71232	-	- -	- -	- -
394	& С1426-11789-8 варіант 2	Плити бетонні тротуарні фігурні (мощення доріжок на покрівлі) 50мм 300*300	м2	342	656,45 -	- -	224506	-	- -	- -	- -
395	*КБ12-19-2*	*Засипка вручну баласту з промитого гравію*	*1м3*	*180,46*	*855,74* *855,74*	- -	*154427*	*154427*	- -	*4,2800* -	*772,37* -
396	& С1421-9581-1И варіант 1	Гравій промитий, фракція 5-10 мм	м3	180,46	2552,95 -	- -	460705	-	- -	- -	- -
397	*КБ16-21-1*	*Установлення воронок водостічних з листоуловлювачем та з підігрівом*	*1воронка*	*9*	*2099,29* *1088,42*	*585,36* *11,48*	*18894*	*9796*	*5268* *103*	*4,2300* *0,0452*	*38,07* *0,41*
398	& С1530-164-2 варіант 4	Водостічні воронки внутрішнього водостоку з трапом, підігрівом та листоуловлювачем, DN110 вертикальне підключення	шт	4	9720,43 -	- -	38882	-	- -	- -	- -
399	& С1530-164-2 варіант 5	Водостічні воронки внутрішнього водостоку з трапом, підігрівом та листоуловлювачем, DN110, горизонтальне підключення	шт	5	9720,43 -	- -	48602	-	- -	- -	- -
400	КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 25 т ----------	маш.год	80	1960,27 -	1960,27 -	156822	-	156822 -	- -	- -
401	*КБ15-208-1*	*Скління огорожі профільним склом триплекс*	*1 м2*	*18,2*	*751,68* *274,21*	*59,42* *28,48*	*13681*	*4991*	*1081* *518*	*1,1900* *0,1150*	*21,66* *2,09*
402	С111-1287 варіант 1	Скло триплекс ----------	м2	18,2	13981,09 -	- -	254456	-	- -	- -	- -
403	*КБ12-17-1*	*Обгородження покрівель перилами*	*100 м*	*1,67*	*5212,09* *3918,94*	*1056,40* *8,03*	*8704*	*6545*	*1764* *13*	*16,8000* *0,0316*	*28,06* *0,05*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
404	& С111-1755-5 варіант 1	Перильне огородження металеве RAL 7011 (на покрівлі)	м	167	4236,70 -	- -	707529	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 12					10059628	1251683	373431 3055		5675,49 12,49
		Разом будівельні роботи, грн.					10059628				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8434514				
		всього заробітна плата, грн.					1254738				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1005998				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**11065626**				
		Всього по розділу 12					**11065626**				
		Розділ 13. Двері									
405	*КБ10-96-2*	*Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен*	*100м2*	*1,18545*	*68775,42* *61512,89*	*4587,03* -	*81530*	*72920*	*5438* -	*235,4200* -	*279,08* -
406	& С123-198-2И варіант 4	Двері внутрішні, металеві, противопожежні двостулькові 1000х2100 -дверне полотно праве, 550х2100 дверне полотно ліве	шт	31	14093,98 -	- -	436913	-	- -	- -	- -
407	& С123-198-4И варіант 1	Двері зовнішні, металеві, противорадіаційні двостулькові 900х2100 - дверне полотно праве, 300х2100 дверне полотно ліве	шт	2	195814,63 -	- -	391629	-	- -	- -	- -
408	& С123-198-5И варіант 2	Багатофункціональні внутрішні алюмінієві двері. В комплекті: замок, ручка, двостулькові 1000х2100 - дверне полотно праве , 500х2100 дверне полотно ліве	шт	4	27971,08 -	- -	111884	-	- -	- -	- -
409	*КБ10-28-1*	*Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з алюмінію у кам'яних стінах*	*100м2*	*1,89*	*43836,43* *24297,92*	*19406,67* -	*82851*	*45923*	*36679* -	*98,1100* -	*185,43* -
410	& С123-198-3И варіант 2	Багатофункціональні внутрішні алюмінієві двері. В комплекті: замок,ручка, доводчик 900х2100 - дверне полотно	шт	100	16789,84 -	- -	1678984	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 13					2783791	118843	42117 -		464,51 -
		Разом будівельні роботи, грн.					2783791				
		в тому числі:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2622831				
		всього заробітна плата, грн.					118843				
		Загальновиробничі витрати, грн.					278378				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3062169**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
420	& С111-2015-1И варіант 3	Шпаклівка Siltek S-11	кг	14068,22	16,78 -	- -	236065	-	- -	- -	- -
421	*КБ15-179-3*	*Поліпшене фарбування стін у 2 шари*	*100м2*	*69,3411*	*17399,47* *15388,66*	- -	*1206498*	*1067067*	- -	*64,3500* -	*4462,10* -
422	С111-1626-1 варіант 1	Фарба силіконова	кг	4368,4893	489,16 -	- -	2136890	-	- -	- -	- -
423	*КБ15-25-1*	*Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт*	*100м2*	*18,1016*	*58922,07* *57427,43*	- -	*1066584*	*1039528*	- -	*234,5700* -	*4246,09* -
424	& С1555-401И варіант 6	Плитка керамогранітна 8 мм	м2	1828,2616	1288,74 -	- -	2356154	-	- -	- -	- -
425	С111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш Ceresit CM 11	кг	11766,04	10,92 -	- -	128485	-	- -	- -	- -
426	С111-2001-1 варіант 3	Кольоровий шов Ceresit CE 40 AQUASTATIC	кг	734,92496	144,82 -	- -	106432	-	- -	- -	- -
427	& С113-2085-1 варіант 1	Хрестики пластмассові для укладання плитки	шт	7675	0,83 -	- -	6370	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 14					14501040	5031534	30236 28108		20923,65 127,43
		Разом будівельні роботи, грн.					14501040				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9439270				
		всього заробітна плата, грн.					5059642				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1450265				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**15951305**				
		Всього по розділу 14					**15951305**				
		Розділ 15. Підлоги ---- Креслення 03/24-1-П.АР Том 3.1 Аркуш 17 ---- поверх на відм. -4.050 ---------- === ТИП 1- 198,12 м2 ===									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
428	*КБ11-2-9*	*Улаштування шару з пінополістеролбетону*	*1 м3*	*65,3796*	*1352,28* *1253,04*	*12,31* -	*88412*	*81923*	*805* -	*5,5800* -	*364,82* -
429	С1424-11610 варіант 1	Пінополістеролбетон	м3	66,687	4207,49 -	- -	280585	-	- -	- -	- -
430	*КБ11-11-1*	*Улаштування стяжок з армованої волокном з компенсованою усадкою суміші товщиною 20 мм*	*100м2*	*1,9812*	*12943,47* *12631,50*	- -	*25644*	*25026*	- -	*56,2500* -	*111,44* -
431	*КБ11-11-2 Н1=6*	*Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок до 50мм*	*100м2*	*1,9812*	*3377,38* *3377,38*	- -	*6691*	*6691*	- -	*15,0400* -	*29,80* -
432	& С1546-23-4И варіант 1	Армована волокном з компенсованою усадкою суміш Mapegrout 450 thixo	кг	18821,4	72,38 -	- -	1362293	-	- -	- -	- -
433	*КБ11-11-13*	*Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм*	*100м2*	*1,037*	*14354,69* *14304,47*	- -	*14886*	*14834*	- -	*63,7000* -	*66,06* -
434	& С111-2005-1А варіант 2	Суміш Planitop 400	кг	1832,61	83,45 -	- -	152931	-	- -	- -	- -
435	*КБ13-15-1*	*Просочення підлоги гідрофобізуючою рідиною на основі сілану*	*100м2*	*1,9812*	*2016,83* *1864,49*	*152,11* *11,24*	*3996*	*3694*	*301* *22*	*6,7400* *0,0448*	*13,35* *0,09*
436	& С111-220-2И	Гідрофобізатор на основі сілану === ТИП 2 -1131,05 м2 ===	л	7,9248	1543,21 -	- -	12230	-	- -	- -	- -
437	*КБ11-2-9*	*Улаштування шару з пінополістеролбетону*	*1 м3*	*113,105*	*1352,28* *1253,04*	*12,31* -	*152950*	*141725*	*1392* -	*5,5800* -	*631,13* -
438	С1424-11610 варіант 1	Пінополістеролбетон	м3	115,3671	4207,49 -	- -	485406	-	- -	- -	- -
439	*КБ11-11-1*	*Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм*	*100м2*	*11,3105*	*12943,47* *12631,50*	- -	*146397*	*142869*	- -	*56,2500* -	*636,22* -
440	*КБ11-11-2 Н1=6*	*Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 50мм*	*100м2*	*11,3105*	*3377,38* *3377,38*	- -	*38200*	*38200*	- -	*15,0400* -	*170,11* -
441	& С1546-23-5И варіант 1	Суміш Topcem pronto	кг	113105	37,32 -	- -	4221079	-	- -	- -	- -
442	*КБ11-11-18*	*Армування стяжки дротяною сіткою*	*100м2*	*11,3105*	*3601,87* *3475,22*	- -	*40739*	*39306*	- -	*16,2000* -	*183,23* -
443	С111-870 варіант 11	Сітка d 5 А240С 100х100 мм	м2	1244,155	443,72 -	- -	552056	-	- -	- -	- -
444	*КБ13-13-1*	*Ґрунтування бетонних поверхонь епоксидним двохкомпонентним грунтом*	*100м2*	*11,3105*	*5509,85* *1850,65*	*10,89* -	*62319*	*20932*	*123* -	*6,6900* -	*75,67* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
445	С111-233-2 варіант 3	Епоксидний двохкомпонентний грунт, витрата 0,2 кг/м2	кг	226,21	1070,91 -	- -	242251	-	- -	- -	- -
446	*КБ13-13-1*	*Улаштування гідроізоляції обмазувальним розчином для герметизації мікропористості*	*100м2*	*11,3105*	*5509,85* *1850,65*	*10,89* -	*62319*	*20932*	*123* -	*6,6900* -	*75,67* -
447	С111-233-2 варіант 2	Розчин для герметизації мікропористості, витрата 1,1 кг/м2	кг	1244,155	213,04 -	- -	265055	-	- -	- -	- -
448	*КБ15-170-1*	*Покриття підлоги водо- та оливовідштовхувальним засобом для захисту бетону*	*100м2*	*11,3105*	*2116,71* *2116,71*	- -	*23941*	*23941*	- -	*7,2500* -	*82,00* -
449	& С111-432-1 варіант 2	Водо- та оливовідштовхувальний засіб для захисту бетону типу Mapei Mapecrete Stain Protection або аналог, витрата 0,3 кг/м2 === СХОДОВІ МАЙДАНЧИКИ НА МАРШІ на відм. -4.050 -50,5 м2 ===	кг	339,315	684,25 -	- -	232176	-	- -	- -	- -
450	*КБ11-29-1*	*Улаштування покриттів з керамогранітних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт* поверх на відм. +0.000 ---------- ТИП 3 - 1350,4м2	*100м2*	*0,505*	*183057,20* *38093,99*	- -	*92444*	*19237*	- -	*155,6000* -	*78,58* -
451	*КБ11-9-1*	*Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих*	*100м2*	*13,504*	*7646,59* *7646,59*	- -	*103260*	*103260*	- -	*32,7800* -	*442,66* -
452	& С114-97-2И варіант 1	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу	м3	55,09632	4770,21 -	- -	262821	-	- -	- -	- -
453	*КБ11-11-1*	*Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм*	*100м2*	*13,504*	*20102,85* *12631,50*	- -	*271469*	*170576*	- -	*56,2500* -	*759,60* -
454	*КБ11-11-2* *Н1=6*	*Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 50мм*	*100м2*	*13,504*	*17696,14* *3377,38*	- -	*238969*	*45608*	- -	*15,0400* -	*203,10* -
455	*КБ11-11-18*	*Армування стяжки дротяною сіткою*	*100м2*	*13,504*	*3601,87* *3475,22*	- -	*48640*	*46929*	- -	*16,2000* -	*218,76* -
456	С111-870 варіант 11	Сітка d 5 А240С 100х100 мм	м2	1485,44	443,72 -	- -	659119	-	- -	- -	- -
457	*КБ11-29-1*	*Улаштування покриттів з керамогранітних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт*	*100м2*	*13,504*	*43872,24* *38093,99*	- -	*592451*	*514421*	- -	*155,6000* -	*2101,22* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
458	& С111-283-1А варіант 6	Керамогранітна плитка для підлоги з антиковзаючою поверхнею	м2	1377,408	1291,52 -	- -	1778950	-	- -	- -	- -
459	С111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш Ceresit CM 11	кг	8777,6	10,92 -	- -	95851	-	- -	- -	- -
460	& С113-2085-1 варіант 1	Хрестики пластмасові для укладання плитки ТИП 4 - 57,2м2	шт	5725,696	0,83 -	- -	4752	-	- -	- -	- -
461	*КБ11-9-1*	*Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих*	*100м2*	*0,572*	*7646,59* *7646,59*	- -	*4374*	*4374*	- -	*32,7800* -	*18,75* -
462	& С114-97-2И варіант 1	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу	м3	1,16688	4770,21 -	- -	5566	-	- -	- -	- -
463	*КБ11-11-1*	*Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм*	*100м2*	*0,572*	*20102,85* *12631,50*	- -	*11499*	*7225*	- -	*56,2500* -	*32,18* -
464	*КБ11-11-2 Н1=6*	*Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 50мм*	*100м2*	*0,572*	*17696,14* *3377,38*	- -	*10122*	*1932*	- -	*15,0400* -	*8,60* -
465	*КБ11-11-18*	*Армування стяжки дротяною сіткою*	*100м2*	*13,504*	*3601,87* *3475,22*	- -	*48640*	*46929*	- -	*16,2000* -	*218,76* -
466	С111-870 варіант 11	Сітка d 5 А240С 100х100 мм	м2	1485,44	443,72 -	- -	659119	-	- -	- -	- -
467	*КБ11-29-1*	*Улаштування покриттів з керамогранітних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт*	*100м2*	*0,572*	*43872,24* *38093,99*	- -	*25095*	*21790*	- -	*155,6000* -	*89,00* -
468	& С111-283-1А варіант 6	Керамогранітна плитка для підлоги з антиковзаючою поверхнею	м2	58,344	1291,52 -	- -	75352	-	- -	- -	- -
469	С111-2000-3 варіант 2	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	371,8	15,41 -	- -	5729	-	- -	- -	- -
470	& С113-2085-1 варіант 1	Хрестики пластмасові для укладання плитки ТИП 5 - 79 м2	шт	242,528	0,83 -	- -	201	-	- -	- -	- -
471	*КБ11-9-1*	*Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих*	*100м2*	*0,79*	*7646,59* *7646,59*	- -	*6041*	*6041*	- -	*32,7800* -	*25,90* -
472	& С114-97-2И варіант 1	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу	м3	16,116	4770,21 -	- -	76877	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
473	*КБ11-11-1*	*Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм*	*100м2*	*0,79*	*20102,85* *12631,50*	*-* -	*15881*	*9979*	*-* -	*56,2500* -	*44,44* -
474	*КБ11-11-2 Н1=6*	*Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 50мм*	*100м2*	*0,79*	*17696,14* *3377,38*	*-* -	*13980*	*2668*	*-* -	*15,0400* -	*11,88* -
475	*КБ11-11-18*	*Армування стяжки дротяною сіткою*	*100м2*	*0,79*	*3601,87* *3475,22*	*-* -	*2845*	*2745*	*-* -	*16,2000* -	*12,80* -
476	С111-870 варіант 11	Сітка d 5 А240С 100х100 мм	м2	86,9	443,72 -	- -	38559	-	- -	- -	- -
477	*КБ11-29-1*	*Улаштування покриттів з керамогранітних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт*	*100м2*	*0,79*	*43872,24* *38093,99*	*-* -	*34659*	*30094*	*-* -	*155,6000* -	*122,92* -
478	& С111-283-1А варіант 6	Керамогранітна плитка для підлоги з антиковзаючою поверхнею	м2	80,58	1291,52 -	- -	104071	-	- -	- -	- -
479	С111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш Ceresit CM 11	кг	513,5	10,92 -	- -	5607	-	- -	- -	- -
480	& С113-2085-1 варіант 1	Хрестики пластмассові для укладання плитки ТИП 6- 8,1 м2	шт	334,96	0,83 -	- -	278	-	- -	- -	- -
481	*КБ11-11-1*	*Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм*	*100м2*	*0,081*	*12943,47* *12631,50*	*-* -	*1048*	*1023*	*-* -	*56,2500* -	*4,56* -
482	*КБ11-11-2 Н1=6*	*Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 50мм*	*100м2*	*0,081*	*3377,38* *3377,38*	*-* -	*274*	*274*	*-* -	*15,0400* -	*1,22* -
483	& С1546-23-5И варіант 1	Суміш Topcem pronto	кг	810	37,32 -	- -	30229	-	- -	- -	- -
484	*КБ11-11-13*	*Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм*	*100м2*	*0,081*	*14354,69* *14304,47*	*-* -	*1163*	*1159*	*-* -	*63,7000* -	*5,16* -
485	& С111-2005-1А варіант 2	Суміш Planitop 400	кг	74,925	83,45 -	- -	6252	-	- -	- -	- -
486	*КБ13-15-1*	*Просочення підлоги гідрофобізуючою рідиною на основі сілану*	*100м2*	*0,081*	*2016,83* *1864,49*	*152,11* *11,24*	*163*	*151*	*12* *1*	*6,7400* *0,0448*	*0,55* -
487	& С111-220-2И	Гідрофобізатор на основі сілану Поверх на відм. +4.500 ---------- ТИП 1 - 1413,17 м2	л	0,324	1543,21 -	- -	500	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
488	*КБ11-9-1*	*Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих*	*100м2*	*14,1317*	*7646,59* *7646,59*	- -	*108059*	*108059*	- -	*32,7800* -	*463,24* -
489	& С114-97-2И варіант 1	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу	м3	28,828668	4770,21 -	- -	137519	-	- -	- -	- -
490	*КБ11-11-1*	*Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм*	*100м2*	*14,1317*	*20102,85* *12631,50*	- -	*284087*	*178505*	- -	*56,2500* -	*794,91* -
491	*КБ11-11-2 Н1=6*	*Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 50мм*	*100м2*	*14,1317*	*17696,14* *3377,38*	- -	*250077*	*47728*	- -	*15,0400* -	*212,54* -
492	*КБ11-11-18*	*Армування стяжки дротяною сіткою*	*100м2*	*14,1317*	*3601,87* *3475,22*	- -	*50901*	*49111*	- -	*16,2000* -	*228,93* -
493	С111-870 варіант 11	Сітка d 5 А240С 100х100 мм	м2	1554,487	443,72 -	- -	689757	-	- -	- -	- -
494	*КБ11-29-1*	*Улаштування покриттів з керамогронітних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт*	*100м2*	*14,1317*	*43872,24* *38093,99*	- -	*619989*	*538333*	- -	*155,6000* -	*2198,89* -
495	& С111-283-1А варіант 6	Керамогранітна плитка для підлоги з антиковзаючою поверхнею	м2	1441,4334	1291,52 -	- -	1861640	-	- -	- -	- -
496	С111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш Ceresit CM 11	кг	9185,605	10,92 -	- -	100307	-	- -	- -	- -
497	& С113-2085-1 варіант 1	Хрестики пластмассові для укладання плитки ТИП 2 - 57 м2	шт	5991,8408	0,83 -	- -	4973	-	- -	- -	- -
498	*КБ11-9-1*	*Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих*	*100м2*	*0,57*	*7646,59* *7646,59*	- -	*4359*	*4359*	- -	*32,7800* -	*18,68* -
499	& С114-97-2И варіант 1	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу	м3	1,1628	4770,21 -	- -	5547	-	- -	- -	- -
500	*КБ11-11-1*	*Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм*	*100м2*	*0,57*	*20102,85* *12631,50*	- -	*11459*	*7200*	- -	*56,2500* -	*32,06* -
501	*КБ11-11-2 Н1=6*	*Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 50мм*	*100м2*	*0,57*	*17696,14* *3377,38*	- -	*10087*	*1925*	- -	*15,0400* -	*8,57* -
502	*КБ11-11-18*	*Армування стяжки дротяною сіткою*	*100м2*	*0,57*	*3601,87* *3475,22*	- -	*2053*	*1981*	- -	*16,2000* -	*9,23* -
503	С111-870 варіант 11	Сітка d 5 А240С 100х100 мм	м2	62,7	443,72 -	- -	27821	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
504	*КБ11-29-1*	*Улаштування покриттів з керамогронітних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт*	*100м2*	*0,57*	*43872,24* *38093,99*	- -	*25007*	*21714*	- -	*155,6000* -	*88,69* -
505	& С111-283-1А варіант 6	Керамогранітна плитка для підлоги з антиковзаючою поверхнею	м2	58,14	1291,52 -	- -	75089	-	- -	- -	- -
506	С111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш Ceresit CM 11	кг	370,5	10,92 -	- -	4046	-	- -	- -	- -
507	& С113-2085-1 варіант 1	Хрестики пластмассові для укладання плитки Поверх на відм. +8.100 ---------- ТИП 6 - 1358,08 м2	шт	241,68	0,83 -	- -	201	-	- -	- -	- -
508	*КБ11-9-1*	*Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих*	*100м2*	*13,5808*	*7646,59* *7646,59*	- -	*103847*	*103847*	- -	*32,7800* -	*445,18* -
509	& С114-97-2И варіант 1	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу	м3	27,70422	4770,21 -	- -	132155	-	- -	- -	- -
510	*КБ11-11-1*	*Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм*	*100м2*	*13,5808*	*20102,85* *12631,50*	- -	*273013*	*171546*	- -	*56,2500* -	*763,92* -
511	*КБ11-11-2 Н1=6*	*Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 50мм*	*100м2*	*13,5808*	*17696,14* *3377,38*	- -	*240328*	*45868*	- -	*15,0400* -	*204,26* -
512	*КБ11-11-18*	*Армування стяжки дротяною сіткою*	*100м2*	*13,5808*	*3601,87* *3475,22*	- -	*48916*	*47196*	- -	*16,2000* -	*220,01* -
513	С111-870 варіант 11	Сітка d 5 А240С 100х100 мм	м2	1493,888	443,72 -	- -	662868	-	- -	- -	- -
514	*КБ11-29-1*	*Улаштування покриттів з керамогронітних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт*	*100м2*	*13,5808*	*43872,24* *38093,99*	- -	*595820*	*517347*	- -	*155,6000* -	*2113,17* -
515	& С111-283-1А варіант 6	Керамогранітна плитка для підлоги з антиковзаючою поверхнею	м2	1385,2416	1291,52 -	- -	1789067	-	- -	- -	- -
516	С111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш Ceresit CM 11	кг	8827,52	10,92 -	- -	96397	-	- -	- -	- -
517	& С113-2085-1 варіант 1	Хрестики пластмассові для укладання плитки ТИП 7 - 57 м2	шт	5758,2592	0,83 -	- -	4779	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
518	*КБ11-9-1*	*Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих*	*100м2*	*0,57*	*7646,59* *7646,59*	- -	*4359*	*4359*	- -	*32,7800* -	*18,68* -
519	& С114-97-2И варіант 1	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу	м3	1,1628	4770,21 -	- -	5547	-	- -	- -	- -
520	*КБ11-11-1*	*Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм*	*100м2*	*0,57*	*20102,85* *12631,50*	- -	*11459*	*7200*	- -	*56,2500* -	*32,06* -
521	*КБ11-11-2 Н1=6*	*Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 50мм*	*100м2*	*0,57*	*17696,14* *3377,38*	- -	*10087*	*1925*	- -	*15,0400* -	*8,57* -
522	*КБ11-11-18*	*Армування стяжки дротяною сіткою*	*100м2*	*0,57*	*3601,87* *3475,22*	- -	*2053*	*1981*	- -	*16,2000* -	*9,23* -
523	С111-870 варіант 11	Сітка d 5 А240С 100х100 мм	м2	62,7	443,72 -	- -	27821	-	- -	- -	- -
524	*КБ11-29-1*	*Улаштування покриттів з керамогронітних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт*	*100м2*	*0,57*	*43872,24* *38093,99*	- -	*25007*	*21714*	- -	*155,6000* -	*88,69* -
525	& С111-283-1А варіант 6	Керамогранітна плитка для підлоги з антиковзаючою поверхнею	м2	58,14	1291,52 -	- -	75089	-	- -	- -	- -
526	С111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш Ceresit CM 11	кг	370,5	10,92 -	- -	4046	-	- -	- -	- -
527	& С113-2085-1 варіант 1	Хрестики пластмассові для укладання плитки ТИП 8 - 66,45 м2	шт	241,68	0,83 -	- -	201	-	- -	- -	- -
528	*КБ11-9-1*	*Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих*	*100м2*	*0,6645*	*7646,59* *7646,59*	- -	*5081*	*5081*	- -	*32,7800* -	*21,78* -
529	& С114-97-2И варіант 1	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу	м3	9,867825	4770,21 -	- -	47072	-	- -	- -	- -
530	*КБ11-11-1*	*Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм*	*100м2*	*0,6645*	*20102,85* *12631,50*	- -	*13358*	*8394*	- -	*56,2500* -	*37,38* -
531	*КБ11-11-2 Н1=8*	*Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (50-70мм)*	*100м2*	*0,6645*	*17696,14* *3377,38*	- -	*11759*	*2244*	- -	*15,0400* -	*9,99* -
532	*КБ11-11-18*	*Армування стяжки дротяною сіткою*	*100м2*	*0,6645*	*3601,87* *3475,22*	- -	*2393*	*2309*	- -	*16,2000* -	*10,76* -
533	С111-870 варіант 11	Сітка d 5 А240С 100х100 мм	м2	73,095	443,72 -	- -	32434	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
534	*КБ11-29-1*	*Улаштування покриттів з керамогронітних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт*	*100м2*	*0,6645*	*43872,24* *38093,99*	- -	*29153*	*25313*	- -	*155,6000* -	*103,40* -
535	& С111-283-1А варіант 6	Керамогранітна плитка для підлоги з антиковзаючою поверхнею	м2	67,779	1291,52 -	- -	87538	-	- -	- -	- -
536	С111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш Ceresit CM 11	кг	431,925	10,92 -	- -	4717	-	- -	- -	- -
537	& С113-2085-1 варіант 1	Хрестики пластмассові для укладання плитки Поверх на відм. +11.700 --- ТИП 6 - 120 м2	шт	281,748	0,83 -	- -	234	-	- -	- -	- -
538	*КБ11-9-1*	*Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих*	*100м2*	*1,2*	*7646,59* *7646,59*	- -	*9176*	*9176*	- -	*32,7800* -	*39,34* -
539	& С114-97-2И варіант 1	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу	м3	2,448	4770,21 -	- -	11677	-	- -	- -	- -
540	*КБ11-11-1*	*Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм*	*100м2*	*1,2*	*20102,85* *12631,50*	- -	*24123*	*15158*	- -	*56,2500* -	*67,50* -
541	*КБ11-11-2 Н1=6*	*Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 50мм*	*100м2*	*1,2*	*17696,14* *3377,38*	- -	*21235*	*4053*	- -	*15,0400* -	*18,05* -
542	*КБ11-11-18*	*Армування стяжки дротяною сіткою*	*100м2*	*1,2*	*3601,87* *3475,22*	- -	*4322*	*4170*	- -	*16,2000* -	*19,44* -
543	С111-870 варіант 11	Сітка d 5 А240С 100х100 мм	м2	132	443,72 -	- -	58571	-	- -	- -	- -
544	*КБ11-29-1*	*Улаштування покриттів з керамогронітних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт* === СХОДОВІ МАЙДАНЧИКИ НА МАРШІ на відм. 0.000, +4.500, +8.100, +11.700 - 210 м2 === 	*100м2*	*1,2*	*183057,20* *38093,99*	- -	*219669*	*45713*	- -	*155,6000* -	*186,72* -
545	*КБ11-29-1*	*Улаштування покриттів з керамогранітних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт*	*100м2*	*2,1*	*43872,24* *38093,99*	- -	*92132*	*79997*	- -	*155,6000* -	*326,76* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
546	& С111-283-1А варіант 6	Керамогранітна плитка для підлоги з антиковзаючою поверхнею	м2	214,2	1291,52 -	- -	276644	-	- -	- -	- -
547	С111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш Ceresit CM 11	кг	1365	10,92 -	- -	14906	-	- -	- -	- -
548	& С113-2085-1 варіант 1	Хрестики пластмассові для укладання плитки	шт	890,4	0,83 -	- -	739	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 15					23158176	3679994	2756 23		15640,77 0,09
		Разом будівельні роботи, грн.					23158176				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19475426				
		всього заробітна плата, грн.					3680017				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2315495				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**25473671**				
		Всього по розділу 15					**25473671**				
		Разом прямі витрати по кошторису					99057330	20954620	2868510 202010		88118,59 797,76
		Разом будівельні роботи, грн.					99057330				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					75234200				
		всього заробітна плата, грн.					21156630				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9905648				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**108962978**				
		Всього по кошторису					**108962978**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**88916,35**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**21156630**				

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011

на Монтаж системи блискавкозахисту

Адміністративна будівля. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	488,220	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,08675	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	241,462	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,9	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж блискавкозахисту.									
1	*КМ8-472-8*	*Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм*	*100 м*	*7,5*	*6948,33* / *6736,35*	- / -	*52112*	*50523*	- / -	*27,2000* / -	*204,00* / -
2	С113-1 варіант 1	Сталь кругла оцинкована D=8mm RD 8	м	750	59,68 / -	- / -	44760	-	- / -	- / -	- / -
3	С1545-401 варіант 1	Затискач для дроту RD 8-10 249/ST	шт	70	59,22 / -	- / -	4145	-	- / -	- / -	- / -
4	С1545-401 варіант 2	Тримач дроту пластиковий 177/55-DIN	шт	620	36,98 / -	- / -	22928	-	- / -	- / -	- / -
5	С1545-401 варіант 3	Тримач дроту на пласкій покривлі з бетоном 165 MGB8	шт	220	73,56 / -	- / -	16183	-	- / -	- / -	- / -
6	С1545-294 варіант 1	Фальцева клема 270 8-10 FT	шт	10	186,83 / -	- / -	1868	-	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С1545-401 варіант 5	Затискач для бетонної основи F-FIX-KL	шт	1	600,18 -	- -	600	-	- -	- -	- -
8	С1545-294 варіант 2	Бетонна основа (16 кг) F-FIX-S16	шт	2	447,78 -	- -	896	-	- -	- -	- -
9	С1545-401 варіант 4	Рамка для бетонної основи F-FIX-B16	шт	1	120,57 -	- -	121	-	- -	- -	- -
10	С1545-294 варіант 3	З'єднувач полоси з дротом RD 8 (тестове з'єднання) 252/FL DIN	шт	15	167,50 -	- -	2513	-	- -	- -	- -
11	*КМ8-472-6*	*Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2*	*100 м*	*0,01*	*6646,17* *6340,10*	*294,16* -	*66*	*63*	*3* -	*25,6000* -	*0,26* -
12	С1545-401 варіант 14	Блискавкоприймач висотою 2,5м 101/VLL2500	шт	1	971,14 -	- -	971	-	- -	- -	- -
13	С1545-294 варіант 4	Саморіз покривельний з гумовою шайбою, 4,8х60мм	шт	350	4,67 -	- -	1635	-	- -	- -	- -
14	С1545-401 варіант 7	Саморіз з дюбелем	шт	350	2,84 -	- -	994	-	- -	- -	- -
15	С1515-25 варіант 1	Коробка для фасадного контрольного з'єднання, К-681	шт	15	235,29 -	- -	3529	-	- -	- -	- -
16	КБ1-162-2	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2	100м3	1,62	70872,35 70872,35	- -	114813	114813	- -	321,3000 -	520,51 -
17	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	1,62	32537,41 32537,41	- -	52711	52711	- -	165,2400 -	267,69 -
18	*КМ8-472-2*	*Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2*	*100 м*	*2,7*	*5752,52* *5547,58*	- -	*15532*	*14978*	- -	*22,4000* -	*60,48* -
19	С113-1 варіант 2	Дріт плаский 3,0х3,5 (смуга)	м	270	135,53 -	- -	36593	-	- -	- -	- -
20	С1545-58-1 варіант 1	З'єднувач хрестовий полоси 30х3,5 255 A-FL30 FT	шт	30	131,26 -	- -	3938	-	- -	- -	- -
21	С1545-58-1 варіант 2	Тримач полоси металевий Н-036	шт	30	34,31 -	- -	1029	-	- -	- -	- -
22	С1545-58-1 варіант 3	Шпилька двохгвинтова з дюбелем розпірним К-921	шт	30	9,83 -	- -	295	-	- -	- -	- -
23	*КМ8-471-4*	*Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм*	*10 шт*	*3*	*3171,53* *2773,79*	*224,35* *17,78*	*9515*	*8321*	*673* *53*	*11,2000* *0,0700*	*33,60* *0,21*
24	& С1545-533-1 варіант 1	Стрижень заземлення L=1,5м 219 20 OMEX FT	комплект	30	1150,58 -	- -	34517	-	- -	- -	- -
25	С1545-401 варіант 10	Накінечник стрижня заземлення 1819 20ВР	шт	15	61,93 -	- -	929	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	С1545-401 варіант 9	З'єднувач стрижня та полоси 2760 20 FT	шт	15	191,79 -	- -	2877	-	- -	- -	- -
27	С1545-401 варіант 8	Ударний накінечник для стрижнів заземлення 1820 20	шт	1	15027,83 -	- -	15028	-	- -	- -	- -
28	С1545-294 варіант 5	Насадок для забивання стрижнів 2536 20	шт	1	1452,15 -	- -	1452	-	- -	- -	- -
29	С1545-8 варіант 1	Стрічка гідроізоляційна (бухта) 356 50	шт	3	427,91 -	- -	1284	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					443834	241409	676 53		1086,54 0,21
		Разом будівельні роботи, грн.					443834				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					201749				
		всього заробітна плата, грн.					241462				
		Загальновиробничі витрати, грн.					44386				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**488220**				
		Всього по розділу 1					**488220**				
		Разом прямі витрати по кошторису					443834	241409	676 53		1086,54 0,21
		Разом будівельні роботи, грн.					443834				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					201749				
		всього заробітна плата, грн.					241462				
		Загальновиробничі витрати, грн.					44386				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**488220**				
		Всього по кошторису					**488220**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1086,75**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**241462**				

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012

на Опалення та вентиляція

Адміністративна будівля. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	21994,257	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	25,89014	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	6270,159	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вентиляція та кондиціонування									
		Система ПВ1									
1	*КБ20-42-1*	*Установлення припливної/витяжної установки*	*1 камера*	*2*	*17686,17* *16302,17*	*762,64* -	*35372*	*32604*	*1525* -	*68,1700* -	*136,34* -
2	*КБ20-29-1*	*Установлення вставок гнучких*	*1 м2*	*0,56*	*2275,40* *2253,61*	*21,79* -	*1274*	*1262*	*12* -	*9,7800* -	*5,48* -
3	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	1	252,18 209,03	- -	252	209	- -	0,8000 -	0,80 -
		Система ПВ2									
4	*КБ20-42-1*	*Установлення припливної/витяжної установки*	*1 камера*	*2*	*17686,17* *16302,17*	*762,64* -	*35372*	*32604*	*1525* -	*68,1700* -	*136,34* -
5	*КБ20-29-1*	*Установлення вставок гнучких*	*1 м2*	*0,56*	*2275,40* *2253,61*	*21,79* -	*1274*	*1262*	*12* -	*9,7800* -	*5,48* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	*КМ11-168-1*	*Установлення щитів керування (система автоматики)*	*шт*	*1*	*2992,50* *2306,35*	*54,47* -	*2993*	*2306*	*54* -	*9,2000* -	*9,20* -
		Система ПВ3									
7	*КБ20-42-1*	*Установлення припливної/витяжної установки*	*1 камера*	*2*	*17686,17* *16302,17*	*762,64* -	*35372*	*32604*	*1525* -	*68,1700* -	*136,34* -
8	*КБ20-29-1*	*Установлення вставок гнучких*	*1 м2*	*0,56*	*2275,40* *2253,61*	*21,79* -	*1274*	*1262*	*12* -	*9,7800* -	*5,48* -
9	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	1	252,18 209,03	- -	252	209	- -	0,8000 -	0,80 -
		Система В4									
10	*КБ20-32-1*	*Установлення вентиляторів масою до 0,025 т*	*1 шт*	*1*	*1692,42* *1574,42*	*115,47* -	*1692*	*1574*	*115* -	*6,2100* -	*6,21* -
11	& С130-141-24С	Вентилятор канальний К 200 M sileo, "Systemair", Швеція	шт	1	7498,43 -	- -	7498	-	- -	- -	- -
12	*КБ20-29-1*	*Установлення вставок гнучких до вентиляторів*	*1 м2*	*0,14*	*2275,40* *2253,61*	*21,79* -	*319*	*316*	*3* -	*9,7800* -	*1,37* -
13	& С130-231-104К	Вставки гнучкі Ф200	шт	2	165,30 -	- -	331	-	- -	- -	- -
14	*КМ8-540-2*	*Монтаж регулятора швидкості*	*шт*	*1*	*427,44* *405,65*	*21,79* -	*427*	*406*	*21* -	*1,6000* -	*1,60* -
15	& С130-426-С72 варіант 1	Регулятор швидкості вентилятора (RE 1,5) "Systemair", Швеція	компл	1	6927,53 -	- -	6928	-	- -	- -	- -
		Система В5									
16	*КБ20-32-1*	*Установлення вентиляторів масою до 0,025 т*	*1 шт*	*1*	*1692,42* *1574,42*	*115,47* -	*1692*	*1574*	*115* -	*6,2100* -	*6,21* -
17	& С130-141-25С	Вентилятор канальний К 100 M sileo, "Systemair", Швеція	шт	1	5606,33 -	- -	5606	-	- -	- -	- -
18	*КБ20-29-1*	*Установлення вставок гнучких до вентиляторів*	*1 м2*	*0,12*	*2275,40* *2253,61*	*21,79* -	*273*	*270*	*3* -	*9,7800* -	*1,17* -
19	& С130-231-105К	Вставки гнучкі Ф100	шт	2	97,39 -	- -	195	-	- -	- -	- -
20	*КМ8-540-2*	*Монтаж регулятора швидкості*	*шт*	*1*	*427,44* *405,65*	*21,79* -	*427*	*406*	*21* -	*1,6000* -	*1,60* -
21	& С130-426-С72 варіант 1	Регулятор швидкості вентилятора (RE 1,5) "Systemair", Швеція	компл	1	6927,53 -	- -	6928	-	- -	- -	- -
		Система В6									
22	*КБ20-32-1*	*Установлення вентиляторів масою до 0,025 т*	*1 шт*	*1*	*1692,42* *1574,42*	*115,47* -	*1692*	*1574*	*115* -	*6,2100* -	*6,21* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	& С130-141-24С	Вентилятор канальний К 200 M sileo, "Systemair", Швеція	шт	1	7498,43 -	- -	7498	-	- -	- -	- -
24	*КБ20-29-1*	*Установлення вставок гнучких до вентиляторів*	*1 м2*	*0,14*	*2275,40* *2253,61*	*21,79* -	*319*	*316*	*3* -	*9,7800* -	*1,37* -
25	& С130-231-104К	Вставки гнучкі Ф200	шт	2	165,30 -	- -	331	-	- -	- -	- -
26	*КМ8-540-2*	*Монтаж регулятора швидкості*	*шт*	*1*	*427,44* *405,65*	*21,79* -	*427*	*406*	*21* -	*1,6000* -	*1,60* -
27	& С130-426-С72 варіант 1	Регулятор швидкості вентилятора (RE 1,5) "Systemair", Швеція	компл	1	6927,53 -	- -	6928	-	- -	- -	- -
		Система В7, В8									
28	*КБ20-32-1*	*Установлення вентиляторів масою до 0,025 т*	*1 шт*	*2*	*1692,42* *1574,42*	*115,47* -	*3385*	*3149*	*231* -	*6,2100* -	*12,42* -
29	& С130-141-25С	Вентилятор канальний К 100 M sileo, "Systemair", Швеція	шт	2	5606,33 -	- -	11213	-	- -	- -	- -
30	*КБ20-29-1*	*Установлення вставок гнучких до вентиляторів*	*1 м2*	*0,24*	*2275,40* *2253,61*	*21,79* -	*546*	*541*	*5* -	*9,7800* -	*2,35* -
31	& С130-231-105К	Вставки гнучкі Ф100	шт	4	97,39 -	- -	390	-	- -	- -	- -
32	*КМ8-540-2*	*Монтаж регулятора швидкості*	*шт*	*2*	*427,44* *405,65*	*21,79* -	*855*	*811*	*44* -	*1,6000* -	*3,20* -
33	& С130-426-С72 варіант 1	Регулятор швидкості вентилятора (RE 1,5) "Systemair", Швеція	компл	2	6927,53 -	- -	13855	-	- -	- -	- -
		Система В9, В10									
34	*КБ20-32-1*	*Установлення вентиляторів масою до 0,025 т*	*1 шт*	*2*	*1692,42* *1574,42*	*115,47* -	*3385*	*3149*	*231* -	*6,2100* -	*12,42* -
35	& С130-141-24С	Вентилятор канальний К 200 M sileo, "Systemair", Швеція	шт	2	7498,43 -	- -	14997	-	- -	- -	- -
36	*КБ20-29-1*	*Установлення вставок гнучких до вентиляторів*	*1 м2*	*0,28*	*2275,40* *2253,61*	*21,79* -	*637*	*631*	*6* -	*9,7800* -	*2,74* -
37	& С130-231-104К	Вставки гнучкі Ф200	шт	4	165,30 -	- -	661	-	- -	- -	- -
38	*КМ8-540-2*	*Монтаж регулятора швидкості*	*шт*	*2*	*427,44* *405,65*	*21,79* -	*855*	*811*	*44* -	*1,6000* -	*3,20* -
39	& С130-426-С72 варіант 1	Регулятор швидкості вентилятора (RE 1,5) "Systemair", Швеція	компл	2	6927,53 -	- -	13855	-	- -	- -	- -
		Система В11									
40	*КБ20-32-1*	*Установлення вентиляторів масою до 0,025 т*	*1 шт*	*1*	*1692,42* *1574,42*	*115,47* -	*1692*	*1574*	*115* -	*6,2100* -	*6,21* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	& С130-141-25С	Вентилятор канальний К 100 M sileo, "Systemair", Швеція	шт	1	5606,33 -	- -	5606	-	- -	- -	- -
42	*КБ20-29-1*	*Установлення вставок гнучких до вентиляторів*	*1 м2*	*0,12*	*2275,40* *2253,61*	*21,79* -	*273*	*270*	*3* -	*9,7800* -	*1,17* -
43	& С130-231-105К	Вставки гнучкі Ф100	шт	2	97,39 -	- -	195	-	- -	- -	- -
44	*КМ8-540-2*	*Монтаж регулятора швидкості*	*шт*	*1*	*427,44* *405,65*	*21,79* -	*427*	*406*	*21* -	*1,6000* -	*1,60* -
45	& С130-426-С72 варіант 1	Регулятор швидкості вентилятора (RE 1,5) "Systemair", Швеція	компл	1	6927,53 -	- -	6928	-	- -	- -	- -
		Система В12									
46	*КБ20-32-1*	*Установлення вентиляторів масою до 0,025 т*	*1 шт*	*1*	*1692,42* *1574,42*	*115,47* -	*1692*	*1574*	*115* -	*6,2100* -	*6,21* -
47	& С130-141-26С	Вентилятор канальний К 250 M sileo, "Systemair", Швеція	шт	1	7855,73 -	- -	7856	-	- -	- -	- -
48	*КБ20-29-1*	*Установлення вставок гнучких до вентиляторів*	*1 м2*	*0,16*	*2275,40* *2253,61*	*21,79* -	*364*	*361*	*3* -	*9,7800* -	*1,56* -
49	& С130-231-106К	Вставки гнучкі Ф250	шт	2	200,66 -	- -	401	-	- -	- -	- -
50	*КМ8-540-2*	*Монтаж регулятора швидкості*	*шт*	*1*	*427,44* *405,65*	*21,79* -	*427*	*406*	*21* -	*1,6000* -	*1,60* -
51	& С130-426-С72 варіант 1	Регулятор швидкості вентилятора (RE 1,5) "Systemair", Швеція	компл	1	6927,53 -	- -	6928	-	- -	- -	- -
		Система В13									
52	*КБ20-32-1*	*Установлення вентиляторів масою до 0,025 т*	*1 шт*	*1*	*1692,42* *1574,42*	*115,47* -	*1692*	*1574*	*115* -	*6,2100* -	*6,21* -
53	& С130-141-25С	Вентилятор канальний К 100 M sileo, "Systemair", Швеція	шт	1	5606,33 -	- -	5606	-	- -	- -	- -
54	*КБ20-29-1*	*Установлення вставок гнучких до вентиляторів*	*1 м2*	*0,12*	*2275,40* *2253,61*	*21,79* -	*273*	*270*	*3* -	*9,7800* -	*1,17* -
55	& С130-231-105К	Вставки гнучкі Ф100	шт	2	97,39 -	- -	195	-	- -	- -	- -
56	*КМ8-540-2*	*Монтаж регулятора швидкості*	*шт*	*1*	*427,44* *405,65*	*21,79* -	*427*	*406*	*21* -	*1,6000* -	*1,60* -
57	& С130-426-С72 варіант 1	Регулятор швидкості вентилятора (RE 1,5) "Systemair", Швеція	компл	1	6927,53 -	- -	6928	-	- -	- -	- -
		Система В14, В15									
58	*КБ20-32-1*	*Установлення вентиляторів масою до 0,025 т*	*1 шт*	*2*	*1692,42* *1574,42*	*115,47* -	*3385*	*3149*	*231* -	*6,2100* -	*12,42* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	& С130-141-23С	Вентилятор канальний К 160 M sileo, "Systemair", Швеція	шт	2	6320,33 -	- -	12641	-	- -	- -	- -
60	*КБ20-29-1*	*Установлення вставок гнучких до вентиляторів*	*1 м2*	*0,24*	*2275,40* *2253,61*	*21,79* -	*546*	*541*	*5* -	*9,7800* -	*2,35* -
61	& С130-231-101К	Вставки гнучкі Ф160	шт	4	136,97 -	- -	548	-	- -	- -	- -
62	*КМ8-540-2*	*Монтаж регулятора швидкості*	*шт*	*2*	*427,44* *405,65*	*21,79* -	*855*	*811*	*44* -	*1,6000* -	*3,20* -
63	& С130-426-С72 варіант 1	Регулятор швидкості вентилятора (RE 1,5) "Systemair", Швеція	компл	2	6927,53 -	- -	13855	-	- -	- -	- -
		Система В16, В17									
64	*КБ20-32-1*	*Установлення вентиляторів масою до 0,025 т*	*1 шт*	*2*	*1692,42* *1574,42*	*115,47* -	*3385*	*3149*	*231* -	*6,2100* -	*12,42* -
65	& С130-141-23С	Вентилятор канальний К 160 M sileo, "Systemair", Швеція	шт	2	6320,33 -	- -	12641	-	- -	- -	- -
66	*КБ20-29-1*	*Установлення вставок гнучких до вентиляторів*	*1 м2*	*0,24*	*2275,40* *2253,61*	*21,79* -	*546*	*541*	*5* -	*9,7800* -	*2,35* -
67	& С130-231-101К	Вставки гнучкі Ф160	шт	4	136,97 -	- -	548	-	- -	- -	- -
68	*КМ8-540-2*	*Монтаж регулятора швидкості*	*шт*	*2*	*427,44* *405,65*	*21,79* -	*855*	*811*	*44* -	*1,6000* -	*3,20* -
69	& С130-426-С72 варіант 1	Регулятор швидкості вентилятора (RE 1,5) "Systemair", Швеція	компл	2	6927,53 -	- -	13855	-	- -	- -	- -
		Система В18, В19									
70	*КБ20-32-1*	*Установлення вентиляторів масою до 0,025 т*	*1 шт*	*2*	*1692,42* *1574,42*	*115,47* -	*3385*	*3149*	*231* -	*6,2100* -	*12,42* -
71	& С130-141-23С	Вентилятор канальний К 160 M sileo, "Systemair", Швеція	шт	2	6320,33 -	- -	12641	-	- -	- -	- -
72	*КБ20-29-1*	*Установлення вставок гнучких до вентиляторів*	*1 м2*	*0,24*	*2275,40* *2253,61*	*21,79* -	*546*	*541*	*5* -	*9,7800* -	*2,35* -
73	& С130-231-101К	Вставки гнучкі Ф160	шт	4	136,97 -	- -	548	-	- -	- -	- -
74	*КМ8-540-2*	*Монтаж регулятора швидкості*	*шт*	*2*	*427,44* *405,65*	*21,79* -	*855*	*811*	*44* -	*1,6000* -	*3,20* -
75	& С130-426-С72 варіант 1	Регулятор швидкості вентилятора (RE 1,5) "Systemair", Швеція	компл	2	6927,53 -	- -	13855	-	- -	- -	- -
		Система У1, У2									
76	*КБ20-34-1*	*Установлення повітряно-теплової завіси*	*1агрегат*	*2*	*4036,31* *2937,98*	*854,35* *0,71*	*8073*	*5876*	*1709* *1*	*12,7500* *0,0028*	*25,50* *0,01*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Система К1, К18									
77	*КБ20-36-1 тех.ч. п.1.3.3 к(труд)=1, 02*	*Установлення зовнішніх блоків спліт-системи на висоті від підлоги понад 1 м до 3 м*	*1агрегат*	*2*	*2277,91* *1809,43*	*468,48* -	*4556*	*3619*	*937* -	*8,3538* -	*16,71* -
78	*КБ20-30-1*	*Установлення кронштейнів під зовнішні блоки*	*100кг*	*0,072*	*2064,09* *2064,09*	- -	*149*	*149*	- -	*8,5300* -	*0,61* -
79	& С1545-89-14М варіант 1	Комплект кронштейнів тип К2 для зовнішніх блоків	компл.	2	282,69 -	- -	565	-	- -	- -	- -
		Система К2, К3, К6, К7, К9									
80	*КБ20-36-1 тех.ч. п.1.3.3 к(труд)=1, 02*	*Установлення зовнішніх блоків спліт-системи на висоті від підлоги понад 1 м до 3 м*	*1агрегат*	*5*	*2549,33* *2080,85*	*468,48* -	*12747*	*10404*	*2343* -	*9,6069* -	*48,03* -
81	*КБ20-30-1*	*Установлення кронштейнів під зовнішні блоки*	*100кг*	*0,18*	*2064,09* *2064,09*	- -	*372*	*372*	- -	*8,5300* -	*1,54* -
82	& С1545-89-14М варіант 1	Комплект кронштейнів тип К2 для зовнішніх блоків	компл.	5	282,69 -	- -	1413	-	- -	- -	- -
		Система К10, К14, К15									
83	*КБ20-36-1 тех.ч. п.1.3.3 к(труд)=1, 02*	*Установлення зовнішніх блоків спліт-системи на висоті від підлоги понад 1 м до 3 м*	*1агрегат*	*3*	*2277,91* *1809,43*	*468,48* -	*6834*	*5428*	*1406* -	*8,3538* -	*25,06* -
84	*КБ20-30-1*	*Установлення кронштейнів під зовнішні блоки*	*100кг*	*0,108*	*2064,09* *2064,09*	- -	*223*	*223*	- -	*8,5300* -	*0,92* -
85	& С1545-89-14М варіант 1	Комплект кронштейнів тип К2 для зовнішніх блоків	компл.	3	282,69 -	- -	848	-	- -	- -	- -
		Система К4, К5, К8, К12, К13, К16, К17, К19-К24									
86	*КБ20-36-1 тех.ч. п.1.3.3 к(труд)=1, 02*	*Установлення зовнішніх блоків спліт-системи на висоті від підлоги понад 1 м до 3 м*	*1агрегат*	*13*	*2277,91* *1809,43*	*468,48* -	*29613*	*23523*	*6090* -	*8,3538* -	*108,60* -
87	*КБ20-30-1*	*Установлення кронштейнів під зовнішні блоки*	*100кг*	*0,468*	*2064,09* *2064,09*	- -	*966*	*966*	- -	*8,5300* -	*3,99* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	& С1545-89-14М варіант 1	Комплект кронштейнів тип К2 для зовнішніх блоків	компл.	13	282,69 -	- -	3675	-	- -	- -	- -
89	*КБ20-36-1 тех.ч. п.1.3.3 к(труд)=1, 02*	*Установлення внутрішніх блоків спліт-системи на висоті від підлоги понад 1 м до 3 м*	*1агрегат*	*90*	*2277,91* *1809,43*	*468,48* -	*205012*	*162849*	*42163* -	*8,3538* -	*751,84* -
90	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	90	241,56 209,03	- -	21740	18813	- -	0,8000 -	72,00 -
91	& С1545-311-23 варіант 1	Провідний пульт керування	шт	90	11206,87 -	- -	1008618	-	- -	- -	- -
		Система Х1									
92	*КМ11-1-14*	*Установлення монтажних рам під установку*	*шт*	*1*	*836,13* *836,13*	- -	*836*	*836*	- -	*3,2000* -	*3,20* -
93	& С1411-102-9 варіант 1	Рама для встановлення ККБ Х1	шт	1	7358,35 -	- -	7358	-	- -	- -	- -
		Система Х2, Х3									
94	*КМ11-1-14*	*Установлення монтажних рам під установку*	*шт*	*2*	*836,13* *836,13*	- -	*1672*	*1672*	- -	*3,2000* -	*6,40* -
95	& С1411-102-9 варіант 3	Рама для встановлення ККБ Х2, Х3	шт	2	12866,35 -	- -	25733	-	- -	- -	- -
		Інші елементи									
96	*КБ20-4-1*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу В [щільні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм*	*100м2*	*10,85*	*61437,84* *60326,57*	*1111,27* -	*666601*	*654543*	*12058* -	*261,8000* -	*2840,53* -
97	С130-1133	Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	1085	1008,54 -	- -	1094266	-	- -	- -	- -
98	*КБ20-4-7*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу В [щільні] товщиною 0,7 мм*	*100м2*	*18,57*	*48613,67* *47791,18*	*773,53* -	*902756*	*887482*	*14364* -	*207,4000* -	*3851,42* -
99	С130-1136	Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	1857	787,74 -	- -	1462833	-	- -	- -	- -
100	*КБ20-4-15*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,9 мм, периметром 3700 мм, від 4100 до 4500 мм*	*100м2*	*13,78*	*34461,89* *24444,01*	*785,73* *7,87*	*474885*	*336838*	*10827* *108*	*106,0800* *0,0310*	*1461,78* *0,43*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	С130-1137	Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,9 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 1250 до 2000 мм	м2	1378	851,41 -	- -	1173243	-	- -	- -	- -
102	& С1630-459-12	Дросель-клапани , діаметр 100мм	шт	6	650,91 -	- -	3905	-	- -	- -	- -
103	& С1630-459-13 варіант 1	Дросель-клапани , діаметр 125мм	шт	26	672,31 -	- -	17480	-	- -	- -	- -
104	& С1630-459-9	Дросель-клапан, діаметр 150 мм	шт	32	707,01 -	- -	22624	-	- -	- -	- -
105	& С1630-459-7	Дросель-клапан, діаметр 200 мм	шт	36	876,17 -	- -	31542	-	- -	- -	- -
106	& С1630-459-5	Дросель-клапани, діаметр 250 мм	шт	60	953,27 -	- -	57196	-	- -	- -	- -
107	*КБ20-10-8*	*Установлення анемостатів*	*1 шт*	*40*	*637,05* *527,19*	*108,95* -	*25482*	*21088*	*4358* -	*2,2600* -	*90,40* -
108	& С130-171-В30	Анемостат витяжний АМ 100 ВРФ	шт	6	212,02 -	- -	1272	-	- -	- -	- -
109	& С130-171-В23 варіант 1	Анемостат АМ125ВРФ	шт	26	266,42 -	- -	6927	-	- -	- -	- -
110	& С130-171-В31	Анемостат витяжний АМ 150 ВРФ	шт	8	349,72 -	- -	2798	-	- -	- -	- -
111	*КБ20-11-1*	*Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2*	*1 грата*	*6*	*487,87* *429,72*	*58,15* *1,04*	*2927*	*2578*	*349* *6*	*1,8200* *0,0046*	*10,92* *0,03*
112	& С130-596-148Г	Решітка повітрозабірна РН 3070-1Н 1200х1000 ПП "Григоренко"	шт	2	4049,47 -	- -	8099	-	- -	- -	- -
113	& С130-596-149Г	Решітка повітрозабірна РН 3070-1Н 1400х1000 ПП "Григоренко"	шт	4	4568,82 -	- -	18275	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					7685094	2277859	103504 115		9900,62 0,47
		Разом будівельні роботи, грн.					7685094				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5303731				
		всього заробітна плата, грн.					2277974				
		Загальновиробничі витрати, грн.					768496				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**8453590**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 1					**8453590**				
		Відділ 1. Інші елементи систем вентиляції									
114	*КБ20-10-9*	*Установлення дифузорів вентиляційних*	*1 шт*	*120*	*651,96* *650,82*	*-* *-*	*78235*	*78098*	*-* *-*	*2,7900* *-*	*334,80* *-*
115	& С130-171-9С	Дифузор ПДК 12 з адаптером	шт	24	1492,75 -	- -	35826	-	- -	- -	- -
116	& С130-171-10С0	Дифузор ПДК-14 з адаптером	шт	36	1885,63 -	- -	67883	-	- -	- -	- -
117	& С130-171-10С1	Дифузор ПДК-16 з адаптером	шт	42	2127,88 -	- -	89371	-	- -	- -	- -
118	& С130-171-10С2	Дифузор ПДК-20 з адаптером	шт	18	2661,68 -	- -	47910	-	- -	- -	- -
119	*КБ20-15-7*	*Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним приводом периметром до 1600 мм*	*1 шт*	*14*	*697,80* *642,22*	*54,47* *-*	*9769*	*8991*	*763* *-*	*2,7200* *-*	*38,08* *-*
120	& С130-272-38	Заслінка повітряна 400х300	шт	6	1878,18 -	- -	11269	-	- -	- -	- -
121	& С130-272-37	Заслінка повітряна 500х200	шт	8	1760,88 -	- -	14087	-	- -	- -	- -
122	*КБ20-15-8*	*Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм*	*1 шт*	*8*	*1242,55* *802,77*	*54,47* *-*	*9940*	*6422*	*436* *-*	*3,4000* *-*	*27,20* *-*
123	& С130-272-42	Заслінка повітряна 600х300	шт	4	1709,88 -	- -	6840	-	- -	- -	- -
124	& С130-272-41	Заслінка повітряна 700х500	шт	4	4684,20 -	- -	18737	-	- -	- -	- -
125	*КР15-121-4*	*Прокладання гнучких повітроводів діаметром до 250 мм*	*100м2*	*1,86516*	*69375,56* *69375,56*	*-* *-*	*129397*	*129397*	*-* *-*	*301,0700* *-*	*561,54* *-*
126	& С130-1121-И5-1	Повітроводи гнучкі Д=150мм ATCO Superflex	пм	24	197,10 -	- -	4730	-	- -	- -	- -
127	& С130-1121-И9-1	Повітроводи гнучкі Д=200мм ATCO Superflex	пм	36	245,91 -	- -	8853	-	- -	- -	- -
128	& С130-1121-И9-2	Повітроводи гнучкі Д=250мм ATCO Superflex	пм	60	314,46 -	- -	18868	-	- -	- -	- -
129	& С130-1121-13-2В варіант 1	Повітроводи гнучкі неутеплені Д=100мм	пм	10	64,50 -	- -	645	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	& С130-1121-8 варіант 1	Повітроводи гнучкі не утеплені Д=125мм	пм	40	75,86 -	- -	3034	-	- -	- -	- -
131	& С130-1121-20	Повітровід гнучкий не утеплений Ф150	пм	36	93,94 -	- -	3382	-	- -	- -	- -
132	& С130-1121-22 варіант 1	Повітровід гнучкий не утеплений Ф200	пм	36	116,49 -	- -	4194	-	- -	- -	- -
133	& С130-1121-22-1	Повітровід гнучкий не утеплений Ф250	пм	60	152,47 -	- -	9148	-	- -	- -	- -
134	*КБ20-13-1*	*Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм*	*1 клапан*	*16*	*430,73* *408,22*	*21,79* -	*6892*	*6532*	*349* -	*1,7500* -	*28,00* -
135	& С1630-1781-К36	Клапан зворотний Ф100	шт	5	260,06 -	- -	1300	-	- -	- -	- -
136	& С1630-1781-К35	Клапан зворотний Ф125	шт	1	280,54 -	- -	281	-	- -	- -	- -
137	& С1630-1781-К37	Клапан зворотній Ф160	шт	6	315,57 -	- -	1893	-	- -	- -	- -
138	& С1630-1781-К38 варіант 1	Клапан зворотний Ф200	шт	4	378,46 -	- -	1514	-	- -	- -	- -
139	*КБ20-18-1*	*Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм*	*1 зонт*	*16*	*169,64* *147,61*	*21,79* -	*2714*	*2362*	*349* -	*0,6100* -	*9,76* -
140	& С130-295-10	Зонт D=100	шт	5	115,83 -	- -	579	-	- -	- -	- -
141	& С130-295-9	Зонт D=125	шт	1	124,56 -	- -	125	-	- -	- -	- -
142	& С130-295-7	Зонт D=160	компл.	6	167,27 -	- -	1004	-	- -	- -	- -
143	& С130-295-8	Зонт D=200	компл.	4	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
144	*КР15-123-3*	*Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм*	*клапан*	*24*	*1880,06* *1877,25*	- -	*45121*	*45054*	- -	*7,8500* -	*188,40* -
145	& С1630-1780-12Е	Клапан вогнезатримуючий круглий КПВ-2.0 Ф100Е з електроприводом 220В	шт	5	11449,95 -	- -	57250	-	- -	- -	- -
146	& С1630-1780-13Е	Клапан вогнезатримуючий круглий КПВ-2.0 Ф125Е з електроприводом 220В	шт	1	11449,95 -	- -	11450	-	- -	- -	- -
147	& С1630-1780-8Е	Клапан вогнезатримуючий круглий КПВ-2.0 Ф160Е з електроприводом 220В	шт	6	11449,95 -	- -	68700	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	& С1630-1780-6Е	Клапан вогнезатримуючий круглий КПВ-2.0 Ф200Е з електроприводом 220В	шт	4	11829,90 -	- -	47320	-	- -	- -	- -
149	& С1630-1780-М3	Клапан вогнезатримуючий КПВЕ-120 400х300Е з електроприводом 220В BELIMO	шт	6	12554,10 -	- -	75325	-	- -	- -	- -
150	& С1630-1780-М156 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий КПВЕ-120 500х200 Е з електроприводом BELIMO	шт	2	12618,70 -	- -	25237	-	- -	- -	- -
151	*КР15-123-4*	*Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром понад 1600 до 3200 мм*	*клапан*	*8*	*2462,46* *2458,69*	- -	*19700*	*19670*	- -	*10,6700* -	*85,36* -
152	& С1630-1780-70Е	Клапан вогнезатримуючий розм.600х300 (EI 120), з електроприводом 230 В	шт	4	14791,30 -	- -	59165	-	- -	- -	- -
153	& С1630-1780-105К	Клапан вогнезатримуючий КПВЕ-120 700х500, з електроприводом Belimo	шт	4	15972,79 -	- -	63891	-	- -	- -	- -
154	*КР15-123-5*	*Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром понад 3200 до 4500 мм*	*клапан*	*6*	*3230,98* *3226,02*	- -	*19386*	*19356*	- -	*14,0000* -	*84,00* -
155	& С1630-1780-125К	Клапан вогнезатримуючий КПВЕ-120 1200х700Е, з електроприводом 220В Belimo	шт	2	21940,65 -	- -	43881	-	- -	- -	- -
156	& С1630-1780-146К	Клапан вогнезатримуючий КПВЕ-120 1300х800Е, з електроприводом 220В Belimo	шт	4	23182,50 -	- -	92730	-	- -	- -	- -
157	*КБ20-25-2*	*Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-2 діаметром обичайки 200 мм*	*1 шт*	*16*	*483,51* *431,55*	*32,68* -	*7736*	*6905*	*523* -	*1,8500* -	*29,60* -
158	& С130-233-10-14	Шумоглушник канальний Д=100, L=1000мм	шт	5	1121,37 -	- -	5607	-	- -	- -	- -
159	& С130-233-10-15	Шумоглушник канальний Д=125, L=1000мм	шт	1	1232,72 -	- -	1233	-	- -	- -	- -
160	& С130-233-10-11	Шумоглушник канальний Д=160, L=1000мм	шт	6	1391,67 -	- -	8350	-	- -	- -	- -
161	& С130-233-10-12	Шумоглушник канальний Д=200, L=1000мм	шт	4	1576,97 -	- -	6308	-	- -	- -	- -
162	*КБ20-3-10*	*Установлення кожуха до пластинчастого шумоглушника з оцинкованої сталі*	*100м2*	*0,244*	*48564,71* *47791,18*	*773,53* -	*11850*	*11661*	*189* -	*207,4000* -	*50,61* -
163	*КБ20-27-2*	*Установлення пластин до шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу ГП*	*1 шт*	*18*	*402,17* *305,58*	*54,47* -	*7239*	*5500*	*980* -	*1,3100* -	*23,58* -
164	& С130-248-53П	Шумоглушник пластинчатий типу ГП 1200х700мм, L=1000мм	шт	2	6112,03 -	- -	12224	-	- -	- -	- -
165	& С130-248-52П	Шумоглушник пластинчатий типу ГП 1300х800мм, L=1000мм	шт	4	6753,68 -	- -	27015	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	*КР19-9-1*	*Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними*	*100м2*	*26,06*	*20799,91* *20799,91*	*-* -	*542046*	*542046*	*-* -	*84,9600* -	*2214,06* -
167	& С114-30-43	Теплова ізоляція повітроводів "Isover" товщиною 50 мм	м2	186	388,20 -	- -	72205	-	- -	- -	- -
168	& С114-30-42	Теплова ізоляція повітроводів "K-Flex" товщиною 13 мм	м2	2420	736,24 -	- -	1781701	-	- -	- -	- -
169	& С1630-522-3-4С	Лючки пітометричні	шт	30	48,99 -	- -	1470	-	- -	- -	- -
170	*КМ12-70-1*	*Трубопроводи з мідних труб, діаметр зовнішній 18 мм*	*100 м*	*27,6*	*32451,84* *32451,84*	*-* -	*895671*	*895671*	*-* -	*128,0000* -	*3532,80* -
171	& С1545-109-1	Труба мідна, діаметр 6,35мм (1/4")	м	1390,5	95,75 -	- -	133140	-	- -	- -	- -
172	& С1545-109-2	Труба мідна, діаметр 9,52мм (3/8")	м	1390,5	157,49 -	- -	218990	-	- -	- -	- -
173	& С1545-109-4	Труба мідна, діаметр 15,88мм (5/8")	м	61,8	297,99 -	- -	18416	-	- -	- -	- -
174	*КМ12-70-2*	*Трубопроводи з мідних труб діаметр зовнішній до 28 мм*	*100 м*	*0,6*	*44116,98* *40564,80*	*1710,97* *290,55*	*26470*	*24339*	*1027* *174*	*160,0000* *1,3800*	*96,00* *0,83*
175	& С1545-109-11	Труба мідна, діаметр 28,58мм (1 1/8")	м	61,8	784,96 -	- -	48511	-	- -	- -	- -
176	*КБ26-11-1*	*Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену*	*10 м*	*282*	*841,77* *841,77*	*-* -	*237379*	*237379*	*-* -	*3,5200* -	*992,64* -
177	& С114-46-48	Ізоляція K-FLEX ST Д=6,35мм Т= 9мм	м	1390,5	24,53 -	- -	34109	-	- -	- -	- -
178	& С114-46-49	Ізоляція K-FLEX ST Д=9,52 мм Т=9мм	м	1390,5	26,38 -	- -	36681	-	- -	- -	- -
179	& С114-46-58	Ізоляція для фреонової труби K-FLEX ST Ф=15,88 мм, Т=13мм	м	61,8	45,54 -	- -	2814	-	- -	- -	- -
180	& С114-46-38	Ізоляція K-FLEX ST Двн=28 мм, Т=13мм	м	61,8	59,96 -	- -	3706	-	- -	- -	- -
181	& С1545-89-М9 варіант 6	Комплект фасонних елементів на фреонову магістраль	коплект	1	20065,14 -	- -	20065	-	- -	- -	- -
182	*КБ16-13-1*	*Прокладання пластикових дренажних трубопроводів (Х1-Х3 та К1-К24)*	*100м*	*10,5*	*25026,36* *25026,36*	*-* -	*262777*	*262777*	*-* -	*95,7800* -	*1005,69* -
183	& С113-1392-4 варіант 1	Труба пластикова Ф25х3,5	м	900	106,21 -	- -	95589	-	- -	- -	- -
184	& С113-1392-39	Труба пластикова Ф32х4,4	м	150	151,68 -	- -	22752	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
185	*КБ20-4-3*	*Прокладання лотка з оцинкованої сталі індивідуального виготовлення товщиною 0,5 мм*	*100м2*	*0,1*	*56138,34* *55234,07*	*904,27* -	*5614*	*5523*	*91* -	*239,7000* -	*23,97* -
186	& С1545-269-11	Лоток індивідуального виготовлення з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм Допоміжні матерали	м	10	479,16 -	- -	4792	-	- -	- -	- -
187	& С111-1848-1 варіант 1	Саморізи 3.9х11	шт	34560	0,42 -	- -	14515	-	- -	- -	- -
188	& С111-1848-2-1Ц варіант 1	Шпилька М8	мп	2074	44,18 -	- -	91629	-	- -	- -	- -
189	& С111-1848-3 варіант 1	Шпилька М10	мп	303	70,30 -	- -	21301	-	- -	- -	- -
190	& С111-1848-4 варіант 1	Профіль Т20	мп	518	110,99 -	- -	57493	-	- -	- -	- -
191	& С111-1848-5 варіант 1	Профіль Т30	мп	193	149,51 -	- -	28855	-	- -	- -	- -
192	& С111-1848-6 варіант 1	Пінострічка самоклеюча	мп	4968	2,66 -	- -	13215	-	- -	- -	- -
193	& С111-1848-7 варіант 1	Дюбель латунний забивний М8	шт	1426	9,60 -	- -	13690	-	- -	- -	- -
194	& С111-1848-7 варіант 2	Дюбель латунний забивний М10	шт	551	12,15 -	- -	6695	-	- -	- -	- -
195	& С111-1848-8 варіант 1	Скоби монтажні	шт	15811	7,81 -	- -	123484	-	- -	- -	- -
196	& С111-1848-9 варіант 3	Болти з гайками оцинковані	кг	821	248,64 -	- -	204133	-	- -	- -	- -
197	& С111-1848-10 варіант 1	Силікон	бал	216	187,91 -	- -	40589	-	- -	- -	- -
198	& С1545-89-20М варіант 6	Комплект кріплення фреонопроводів (адміністративна будівля)	компл.	1	177820,30 -	- -	177820	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
199	& С111-1848-23	Стрічка алюмінієва 50мм, 50м самоклеюча	шт	8	329,11 -	- -	2633	-	- -	- -	- -
200	& С111-1848-28	Стрічка "Скотч"	рул	32	58,62 -	- -	1876	-	- -	- -	- -
201	& С111-1848-55	Стрічка EC K-flex для ізоляції	м.п.	600	14,51 -	- -	8706	-	- -	- -	- -
202	& С111-1848-229	Клей К414	л	10	1120,62 -	- -	11206	-	- -	- -	- -
		Розділ 1. Опалення									
203	*КР15-90-2*	*Установлення опалювальних радіаторів сталевих*	*100кВт*	*3,49716*	*34861,31* *26316,82*	*1666,23* -	*121916*	*92034*	*5827* -	*111,4600* -	*389,79* -
204	& С130-555-19	Радіатори панельні сталеві з нижнім підключенням із вбудованим термостатичним клапаном, з кріпленням 22V-500-600 Kermi, Німеччина	шт	84	6972,68 -	- -	585705	-	- -	- -	- -
205	& С130-555-22	Радіатори панельні сталеві з нижнім підключенням із вбудованим термостатичним клапаном, з кріпленням 22V-500-1000 Kermi, Німеччина	шт	12	9115,27 -	- -	109383	-	- -	- -	- -
206	& С130-555-23	Радіатори панельні сталеві з нижнім підключенням із вбудованим термостатичним клапаном, з кріпленням 22V-500-1400 Kermi, Німеччина	шт	78	11540,88 -	- -	900189	-	- -	- -	- -
207	& С130-555-24	Радіатори панельні сталеві з нижнім підключенням із вбудованим термостатичним клапаном, з кріпленням 22V-500-1600 Kermi, Німеччина	шт	6	12650,10 -	- -	75901	-	- -	- -	- -
208	& С1630-67-4К-1	Кран кульовий Ду32 PN16	шт	12	921,74 -	- -	11061	-	- -	- -	- -
209	& С1630-67-1Р	Запірно-приєднувальний вузол прохідний Multiflex F 3/4'x3/4', Oventrop, Німеччина	шт	180	1056,94 -	- -	190249	-	- -	- -	- -
210	& С1630-67-3К-1	Кран кульовий Ду25, PN16	шт	24	494,73 -	- -	11874	-	- -	- -	- -
211	& С1630-67-119Ф варіант 1	Кран кульовий дренажний	шт	8	265,15 -	- -	2121	-	- -	- -	- -
212	& С1630-67-1091	Автоматичний клапан для випуску повітря ДУ15	шт	14	334,37 -	- -	4681	-	- -	- -	- -
213	& С1630-67-41-1 варіант 1	Вентиль балансувальний муфтовий Ду25 Hycocon VTZ, Oventrop, Німеччина	шт	24	4038,38 -	- -	96921	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
214	*КБ18-22-1*	*Установлення термостатичної головки*	*комплект*	*180*	*348,76* *329,36*	*-* -	*62777*	*59285*	*-* -	*1,2800* -	*230,40* -
215	& С113-1392-Р25-1	Термоголовка М30х1,5 Oventrop, Німеччина	шт	180	504,98 -	- -	90896	-	- -	- -	- -
216	& С1630-67-128 варіант 1	Засувка баттерфляй Dy 65	шт	4	3393,12 -	- -	13572	-	- -	- -	- -
217	*КМ11-350-1*	*Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм*	*шт*	*24*	*512,80* *396,26*	*32,68* -	*12307*	*9510*	*784* -	*1,6000* -	*38,40* -
218	& С1630-67-54Н	Регулятор перепаду тиску Ду20 Hycocon DTZ, Oventrop, Німеччина	шт	24	12208,00 -	- -	292992	-	- -	- -	- -
219	*КБ16-11-1*	*Прокладання трубопроводів обв'язки котлів, водонагрівників та насосів зі стальних безшовних і електрозварних труб діаметром до 40 мм*	*100м*	*0,9*	*17438,80* *16260,01*	*1002,32* -	*15695*	*14634*	*902* -	*61,3400* -	*55,21* -
220	& С113-1392-Р23 варіант 1	Відвід з нікельованою трубкою 16 L=300 KAN-therm	шт	360	664,38 -	- -	239177	-	- -	- -	- -
221	& С113-1392-Р31	З'єднувач конусний на мідну трубку, 15х3/4"	шт	360	199,36 -	- -	71770	-	- -	- -	- -
222	& С113-1392-10-К	Кільце PVDF UltraLine 16 KAN-Therm	пм	360	52,91 -	- -	19048	-	- -	- -	- -
223	*КБ16-7-4*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм*	*100м*	*0,6*	*16336,41* *14012,60*	*1506,65* *14,94*	*9802*	*8408*	*904* *9*	*55,2700* *0,0588*	*33,16* *0,04*
224	С113-52	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	60	117,97 -	- -	7078	-	- -	- -	- -
225	*КБ16-7-5*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм*	*100м*	*0,4*	*16388,41* *14012,60*	*1506,65* *14,94*	*6555*	*5605*	*603* *6*	*55,2700* *0,0588*	*22,11* *0,02*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
226	С113-53	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	40	147,36 -	- -	5894	-	- -	- -	- -
227	*КБ16-7-6*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм*	*100м*	*0,4*	*23999,25* *18003,17*	*3910,01* *52,58*	*9600*	*7201*	*1564* *21*	*71,0100* *0,2070*	*28,40* *0,08*
228	С113-54	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	40	186,81 -	- -	7472	-	- -	- -	- -
229	*КБ16-7-8*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 80 мм*	*100м*	*1,5*	*30963,32* *22025,02*	*4878,18* *84,58*	*46445*	*33038*	*7317* *127*	*91,0200* *0,3330*	*136,53* *0,50*
230	С113-56 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 76 мм, товщина стінки 3 мм	м	150	207,71 -	- -	31157	-	- -	- -	- -
231	*КБ16-14-13*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*8*	*28689,83* *23775,44*	*2741,07* *18,64*	*229519*	*190204*	*21929* *149*	*92,4000* *0,0780*	*739,20* *0,62*
232	& С113-1392-10-4	Труба KAN-Therm багатошарова PE-RT/al/PE-RT 25x2.5	пм	824	156,44 -	- -	128907	-	- -	- -	- -
233	*КБ16-14-12*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*29*	*33576,92* *23132,17*	*10152,26* *4810,11*	*973731*	*670833*	*294416* *139493*	*89,9000* *19,8790*	*2607,10* *576,49*
234	& С113-1392-10-1	Труба KAN-Therm UltraLine-PE із захистом EVOH 16x2.2	пм	2575	47,09 -	- -	121257	-	- -	- -	- -
235	& С113-1392-10-2	Труба KAN-Therm UltraLine-PE із захистом EVOH 20x2.8	пм	412	80,96 -	- -	33356	-	- -	- -	- -
236	*КБ13-16-6 К=2*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 (за 2 рази)*	*100м2*	*0,531288*	*5509,83* *3082,83*	*208,56* *22,49*	*2927*	*1638*	*111* *12*	*10,9940* *0,0896*	*5,84* *0,05*
237	*КР12-55-4*	*Фарбування металевих труб діаметром менше 50 мм за 2 рази*	*100м2*	*0,531288*	*30896,21* *29313,78*	- -	*16415*	*15574*	- -	*122,5800* -	*65,13* -
238	*КБ26-11-1*	*Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену*	*10 м*	*399*	*1188,42* *841,77*	- -	*474180*	*335866*	- -	*3,5200* -	*1404,48* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
239	& С114-30-Т18-1 варіант 1	Ізоляція товщиною 6 мм на пластиковий трубопровід d16, K-Flex PE Color Compact	м	412	21,68 -	- -	8932	-	- -	- -	- -
240	& С114-30-Т18-2 варіант 1	Ізоляція товщиною 6 мм на пластиковий трубопровід d20, K-Flex PE Color Compact	м	103	22,42 -	- -	2309	-	- -	- -	- -
241	& С114-30-Т18-4	Ізоляція товщиною 6 мм на пластиковий трубопровід d25, K-Flex PE Color Compact	м	154,5	26,40 -	- -	4079	-	- -	- -	- -
242	& С114-30-Т23-1	Теплова ізоляція товщиною 13 мм на трубопровід Ду32, K-flex	м	61,8	80,40 -	- -	4969	-	- -	- -	- -
243	& С114-30-К22 варіант 1	Ізоляція товщ.13 мм для трубопровода Ду=40мм, K-Flex	мп	41,2	91,55 -	- -	3772	-	- -	- -	- -
244	& С114-30-К23 варіант 1	Ізоляція товщ.13 мм для трубопровода Ду=50мм, K-Flex	мп	41,2	122,77 -	- -	5058	-	- -	- -	- -
245	& С114-30-К28 варіант 1	Ізоляція товщ. 25 мм для трубопровода Ду76х3.0, K-Flex	мп	154,5	640,08 -	- -	98892	-	- -	- -	- -
246	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм Додаткові матеріали	100м	39,9	2652,84 2519,76	36,87 3,59	105848	100538	1471 143	8,2200 0,0150	327,98 0,60
247	& С113-1392-Р27	Фітинги для з'єднання арматури	компл.	1	8111,61 -	- -	8112	-	- -	- -	- -
248	& С111-1848-30	Стрічка K-flex ST 3х50х15 для ізоляції	м	6000	28,27 -	- -	169620	-	- -	- -	- -
249	& С111-1848-18	Клей К414 0,5л	банка	15	563,06 -	- -	8446	-	- -	- -	- -
250	& С111-1904-6-2Д	Шпилька М8	мп	146	31,38 -	- -	4581	-	- -	- -	- -
251	& С1545-44-16	Дюбель М8	шт	146	5,95 -	- -	869	-	- -	- -	- -
252	& С130-231-Х73	Хомут металевий Ду32	шт	30	37,20 -	- -	1116	-	- -	- -	- -
253	& С130-231-Х74	Хомут металевий Ду40	шт	20	41,69 -	- -	834	-	- -	- -	- -
254	& С130-231-Х75	Хомут металевий Ду50	шт	20	50,56 -	- -	1011	-	- -	- -	- -
255	& С130-231-Х76	Хомут металевий Ду76	шт	76	72,80 -	- -	5533	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
256	& С1530-164-11	Фланець PN16 Ду65	шт	8	325,66 -	- -	2605	-	- -	- -	- -
257	& С1545-89-М32	Кріплення труб	шт.	3700	68,31 -	- -	252747	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					5721863	1544368	335828 139960		6083,73 578,40
		Разом будівельні роботи, грн.					5721863				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3841667				
		всього заробітна плата, грн.					1684328				
		Загальновиробничі витрати, грн.					572203				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**6294066**				
		Всього по розділу 1					**6294066**				
		Разом прямі витрати по відділу 1					12309739	3852051	340535 140134		15409,82 579,23
		Разом будівельні роботи, грн.					12309739				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8117153				
		всього заробітна плата, грн.					3992185				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1230928				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**13540667**				
		Всього по відділу 1					**13540667**				
		Разом прямі витрати по кошторису					19994833	6129910	444039 140249		25310,44 579,70
		Разом будівельні роботи, грн.					19994833				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13420884				
		всього заробітна плата, грн.					6270159				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.** – – – –

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014

на Монтаж системи пожежної сигналізації

Адміністративна будівля. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	2600,618	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	7,03918	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1687,439	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж обладнання системи пожежної сигналізації.									
1	*КМ10-668-2*	*Монтаж та підключення оповіщувача світлового у нормальному виконанні*	*шт*	*230*	*720,67* *718,59*	*2,08* *0,59*	*165754*	*165276*	*478* *136*	*3,2000* *0,0026*	*736,00* *0,60*
2	*КМ10-668-2*	*Монтаж сповіщувача ПС автоматичного адресного димового оптичного у нормальному виконанні*	*шт*	*453*	*720,67* *718,59*	*2,08* *0,59*	*326464*	*325521*	*943* *267*	*3,2000* *0,0026*	*1449,60* *1,18*
3	*КМ10-668-1*	*Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні*	*шт*	*7*	*367,37* *359,30*	*8,07* *2,27*	*2572*	*2515*	*57* *16*	*1,6000* *0,0101*	*11,20* *0,07*
4	*КМ10-668-4*	*Монтаж та підключення сповіщувача автоматичного електроконтактного ручного*	*шт*	*18*	*359,30* *359,30*	*-* *-*	*6467*	*6467*	*-* *-*	*1,6000* *-*	*28,80* *-*
5	*КМ10-901-8*	*Монтаж та підключення коробки розподільчої, розмір до 200х200 мм*	*шт*	*16*	*327,18* *327,18*	*-* *-*	*5235*	*5235*	*-* *-*	*1,6000* *-*	*25,60* *-*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1602-30006 варіант 2	Коробка розподільча пластмасова (80x80x40) DKC53700	шт	16	82,60 -	- -	1322	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					507814	505014	1478 419		2251,20 1,85
		Разом будівельні роботи, грн.					507814				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1322				
		всього заробітна плата, грн.					505433				
		Загальновиробничі витрати, грн.					50784				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**558598**				
		Всього по розділу 1					**558598**				
		Розділ 2. Монтаж внутрішніх кабельних мереж системи пожежної сигналізації.									
7	*КБ21-12-2*	*Прокладання коробів пластикових*	*100м*	*1,95*	*8306,77* *7936,94*	- -	*16198*	*15477*	- -	*32,8000* -	*63,96* -
8	& 1601-2389-54-32 варіант 4	Короб монтажний пластиковий 20x20	м	180	26,39 -	- -	4750	-	- -	- -	- -
9	& 1601-2389-54-32 варіант 3	Короб монтажний пластиковий 60x40	м	15	238,30 -	- -	3575	-	- -	- -	- -
10	*КМ8-411-1*	*Рукав металевий, гофрований діаметр до 48 мм*	*100 м*	*51,5*	*18513,99* *11848,05*	*48,74* *13,73*	*953470*	*610175*	*2510* *707*	*47,8400* *0,0610*	*2463,76* *3,14*
11	& С1545-318-25 варіант 1	Рукав металевий, 20мм	м	5253	30,85 -	- -	162055	-	- -	- -	- -
12	*КМ8-148-1*	*Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг*	*100 м*	*54,9*	*3962,56* *3962,56*	- -	*217545*	*217545*	- -	*16,0000* -	*878,40* -
13	& С153-9-3 варіант 7	Кабель вогнестійкий 3x1,5 (N) HXH FE180/E90	м	20,4	35,70 -	- -	728	-	- -	- -	- -
14	& С153-9-3 варіант 8	Кабель вогнестійкий 2x2x0,8 JE-H(St) Bd FE180/E30	м	20,4	21,60 -	- -	441	-	- -	- -	- -
15	& 1601-2389-54-36 варіант 1	Кабель 1x2x0,8 J-Y(St) Y-Lg	м	5559	7,30 -	- -	40581	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	& 1601-2389-54-36 варіант 3	Провід 4.0 (монолітний) ПВ1 ГОСТ 6323-79	м	10	28,45 -	- -	285	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1399628	843197	2510 707		3406,12 3,14
		Разом будівельні роботи, грн.					1399628				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					553921				
		всього заробітна плата, грн.					843904				
		Загальновиробничі витрати, грн.					139990				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1539618**				
		Всього по розділу 2					**1539618**				
		Розділ 3. Монтаж зовнішніх кабельних мереж системи пожежної сигналізації.									
17	*КБ1-12-13*	*Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1*	*1000м3*	*0,11425*	*58374,33* *3167,55*	*55206,78* -	*6669*	*362*	*6307* -	*15,4900* -	*1,77* -
18	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	1,25	19582,64 3500,97	- -	24478	4376	- -	16,3200 -	20,40 -
19	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,1065	16112,62 -	16112,62 -	1716	-	1716 -	- -	- -
20	*КМ10-901-1*	*Шафа наземна, розмір до 600х600 мм*	*шт*	*7*	*756,71* *686,46*	*32,68* -	*5297*	*4805*	*229* -	*3,2000* -	*22,40* -
21	1511-1002 варіант 3	Колодязь кабельний типу Small Box 1419	шт	7	2101,20 -	- -	14708	-	- -	- -	- -
22	*КБ34-104-1*	*Улаштування трубопроводу з труб вторинного поліетилену, до 2-х каналів*	*1 км*	*0,25*	*206308,34* *49388,34*	- -	*51577*	*12347*	- -	*222,0000* -	*55,50* -
23	*КМ8-411-1*	*Рукав металевий, гофрований діаметр до 48 мм*	*100 м*	*20*	*11848,05* *11848,05*	- -	*236961*	*236961*	- -	*47,8400* -	*956,80* -
24	& С113-2124-Г-3 варіант 2	Гофрована труба D=20мм	м	2040	10,38 -	- -	21175	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	*КМ8-148-1*	*Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг*	*100 м*	*20*	*3962,56* *3962,56*	- -	*79251*	*79251*	- -	*16,0000* -	*320,00* -
26	& 1601-2389-54-36 варіант 1	Кабель 1х2х0,8 J-Y(St) Y-Lg	м	2040	7,30 -	- -	14892	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					456724	338102	8252 -		1376,87 -
		Разом будівельні роботи, грн.					456724				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					110370				
		всього заробітна плата, грн.					338102				
		Загальновиробничі витрати, грн.					45678				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**502402**				
		Всього по розділу 3					**502402**				
		Разом прямі витрати по кошторису					2364166	1686313	12240 1126		7034,19 4,99
		Разом будівельні роботи, грн.					2364166				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					665613				
		всього заробітна плата, грн.					1687439				
		Загальновиробничі витрати, грн.					236452				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2600618**				
		Всього по кошторису					**2600618**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**7039,18**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**1687439**				

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016

на Налагодження системи пожежної сигналізації

Адміністративна будівля. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	312,853	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,83592	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	284,413	тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ПЖ5-43	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів понад 20, за кожний наступний шлейф	шт	4	673,68 673,68	- -	2695	2695	- -	1,9800 -	7,92 -
2	ПЖ5-52	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий	шт	453	612,43 612,43	- -	277431	277431	- -	1,8000 -	815,40 -
3	ПЖ5-52	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач тепловий	шт	7	612,43 612,43	- -	4287	4287	- -	1,8000 -	12,60 -
		Разом прямі витрати по кошторису					284413	284413	- -		835,92 -
		Разом будівельні роботи, грн.					284413				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					284413				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28440				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**312853**				
		Всього по кошторису					**312853**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**835,92**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**284413**				

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-017

на Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей

Адміністративна будівля. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1525,937	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	3,77579	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	904,840	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж обладнання системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей.									
1	*КМ10-386-7*	*Гучномовець або звукова колонка у приміщенні*	*шт*	*203*	*765,25* *765,25*	*-* *-*	*155346*	*155346*	*-* *-*	*3,2000* *-*	*649,60* *-*
2	*КМ10-698-1*	*Коробка відгалужувальна на стіні*	*шт*	*203*	*180,78* *179,65*	*-* *-*	*36698*	*36469*	*-* *-*	*0,8000* *-*	*162,40* *-*
3	1516-1003 варіант 3	Коробка вогнестійка КВР 01/30-100В	шт	203	468,00 -	- -	95004	-	- -	- -	- -
4	*КМ8-526-1*	*Монтаж та підключення вимикача автоматичного одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А*	*шт*	*2*	*455,01* *405,65*	*0,32* *0,09*	*910*	*811*	*1* *-*	*1,6000* *0,0004*	*3,20* *-*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& С1542-18-8-В1 варіант 2	Вмикач автоматичний однофазний 25А	компл.	1	186,70 -	- -	187	-	- -	- -	- -
6	& С1542-18-8-В1 варіант 3	Вмикач автоматичний однофазний 16А	компл.	1	156,30 -	- -	156	-	- -	- -	- -
7	*КМ11-31-1*	*Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг*	*шт*	*1*	*226,64* *209,03*	- -	*227*	*209*	- -	*0,8000* -	*0,80* -
8	*КМ8-125-1*	*Монтаж батареї акумуляторної АКБ 12В 18 А/г*	*шт*	*2*	*158,09* *153,05*	- -	*316*	*306*	- -	*0,6400* -	*1,28* -
9	*КБ21-17-12*	*Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.*	*100шт*	*0,35*	*38110,98* *34281,25*	*3587,55* *15,04*	*13339*	*11998*	*1256* *5*	*131,2000* *0,0592*	*45,92* *0,02*
10	*КМ10-698-1*	*Коробка відгалужувальна на стіні*	*шт*	*35*	*180,78* *179,65*	- -	*6327*	*6288*	- -	*0,8000* -	*28,00* -
11	1516-1003 варіант 2	Коробка вогнестійка "Крома" К4/6	шт	35	557,50 -	- -	19513	-	- -	- -	- -
12	*КМ10-901-8*	*Ящик протяжний або коробка, розмір до 200х200 мм*	*шт*	*3*	*327,18* *327,18*	- -	*982*	*982*	- -	*1,6000* -	*4,80* -
13	& С1630-25-13 варіант 6	Корпус для кнопки КП-101	шт	3	66,40 -	- -	199	-	- -	- -	- -
14	*КМ10-309-3*	*Кнопка, установлювана на пультах і панелях*	*шт*	*3*	*405,65* *405,65*	- -	*1217*	*1217*	- -	*1,6000* -	*4,80* -
15	*КМ10-901-9*	*Ящик протяжний або коробка, розмір до 500х500 мм*	*шт*	*1*	*654,37* *654,37*	- -	*654*	*654*	- -	*3,2000* -	*3,20* -
16	& С1630-25-13 варіант 5	Бокс монтажний настінний металевий 300х200х120мм	шт	1	2276,40 -	- -	2276	-	- -	- -	- -
17	*КМ10-309-2*	*Реле, установлюване на пультах і панелях*	*шт*	*3*	*405,65* *405,65*	- -	*1217*	*1217*	- -	*1,6000* -	*4,80* -
		Разом прямі витрати по розділу 1					334568	215497	1257 5		908,80 0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					334568				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					117814				
		всього заробітна плата, грн.					215502				
		Загальновиробничі витрати, грн.					33460				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**368028**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 1					**368028**				
		Розділ 2. Монтаж внутрішніх кабельних мереж системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей.									
18	*КМ8-411-1*	*Рукав металевий, гофрований діаметр до 48 мм*	*100 м*	*0,5*	*12473,53* *11848,05*	*48,74* *13,73*	*6237*	*5924*	*24* *7*	*47,8400* *0,0610*	*23,92* *0,03*
19	& С1545-318-25 варіант 1	Рукав металевий, 20мм	м	51	30,85 -	- -	1573	-	- -	- -	- -
20	*КМ10-55-5*	*Кабель по стіні бетонній, маса 1 м до 1 кг*	*100 м*	*37,25*	*14539,71* *14539,71*	- -	*541604*	*541604*	- -	*60,8000* -	*2264,80* -
21	*КМ8-147-10*	*Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг*	*100 м*	*0,5*	*12303,98* *5943,84*	*3696,03* -	*6152*	*2972*	*1848* -	*24,0000* -	*12,00* -
22	& С157-249-Г-1 варіант 5	Кабель вогнестійкий (N) НХН FE180/E30 2х1,5	м	3825	30,31 -	- -	115936	-	- -	- -	- -
23	& С157-249-Г-1 варіант 6	Кабель вогнестійкий (N) НХН FE180/E30 3х1,5	м	15,3	36,43 -	- -	557	-	- -	- -	- -
24	& 1601-2389-54-36 варіант 4	Провід 1х4.0 (монолітний) ПВ1 ГОСТ 6323-79	м	10	28,45 -	- -	285	-	- -	- -	- -
25	& С111-114-1-ИНБ варіант 1	Тримач кабелю металевий UDF-20	шт	125	15,96 -	- -	1995	-	- -	- -	- -
26	& С1545-52-5 варіант 3	Тримач кабелю металевий UDF8	шт	11175	6,86 -	- -	76661	-	- -	- -	- -
27	& С113-2124-Д-2 варіант 1	Дюбель металевий KMW 6х30	шт	11776	7,72 -	- -	90911	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					841911	550500	1872 7		2300,72 0,03
		Разом будівельні роботи, грн.					841911				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					289539				
		всього заробітна плата, грн.					550507				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.** – – – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					1387196				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					479239				
		всього заробітна плата, грн.					904840				
		Загальновиробничі витрати, грн.					138741				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1525937**				
		– – –

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-019

на Налагодження системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей

Адміністративна будівля. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	16,512	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,04412	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	15,011	тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ПЖ5-39	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за кожний наступний шлейф	шт	4	2858,02 2858,02	- -	11432	11432	- -	8,4000 -	33,60 -
2	ПЖ5-34	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Випрямний блок живлення	шт	1	3579,32 3579,32	- -	3579	3579	- -	10,5200 -	10,52 -
		Разом прямі витрати по кошторису					15011	15011	- -		44,12 -
		Разом будівельні роботи, грн.					15011				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					15011				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1501				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**16512**				
		Всього по кошторису					**16512**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**44,12**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**15011**				

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на Фасадні роботи (зміна проектних рішень)

Адміністративна будівля. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	115665,866	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	23,91967	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	5823,900	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. АКП - 834,5 м2									
1	*КБ34-56-1*	*Улаштування каркасів акустичних конструкцій стін металевих*	*100м2*	*8,345*	*36881,07* *32518,20*	*2676,56* *490,86*	*307773*	*271364*	*22336* *4096*	*143,0000* *2,1200*	*1193,34* *17,69*
2	& С1600-660-22 варіант 3	Комплект алюмінієвої підконструкції МаксіАл EN AW-6060 під касети з алюмінієво композитних панелей, виготовлений за індивідуальними кресленнями з урахуванням геометрії фасаду	м2	834,5	4945,67 -	- -	4127162	-	- -	- -	- -
3	*КБ34-57-1*	*Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм*	*100м2*	*8,345*	*8084,99* *7845,30*	*239,69* -	*67469*	*65469*	*2000* -	*34,5000* -	*287,90* -
4	& С188888-542 варіант 1	Утеплювач 80 кг/м3, 50 мм кашоване з пластиковим дюбелем та металевим стержнем для кріплення з термоголовкою	м2	859,535	645,35 -	- -	554701	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	*КБ34-64-3*	*Облицювання стін алюмінієвими панелями*	*100м2*	*8,345*	*51102,65*	*-*	*426452*	*424058*	*-*	*210,0000*	*1752,45*
					50815,80	-			-	-	-
6	С188888-15 варіант 3	Алюмінієво композитна панель Г 14/05 для виготовлення касет з ребрами жорсткості під приховане кріплення,виготовлених за індивідуальним кресленням з урахуванням геметрії фасаду	м2	1126,58	2353,86	-	2651812	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					8135369	760891	24336		3233,69
									4096		17,69
		Разом будівельні роботи, грн.					8135369				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7350142				
		всього заробітна плата, грн.					764987				
		Загальновиробничі витрати, грн.					813548				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**8948917**				
		Всього по розділу 1					**8948917**				
		Розділ 2. НВФ - 1248 м2									
7	*КБ34-56-1*	*Улаштування каркасів акустичних конструкцій стін металевих*	*100м2*	*12,48*	*36881,07*	*2676,56*	*460276*	*405827*	*33403*	*143,0000*	*1784,64*
					32518,20	*490,86*			*6126*	*2,1200*	*26,46*
8	& С1600-660-22 варіант 4	Комплект алюмінієвої підконструкції МаксіАл EN AW-6060, виготовлений за індивідуальними кресленнями з урахуванням геометрії фасаду	м2	1248	5786,10	-	7221053	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9	*КБ34-57-1*	*Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм*	*100м2*	*12,48*	*8084,99*	*239,69*	*100901*	*97909*	*2992*	*34,5000*	*430,56*
					7845,30	-			-	-	-
10	& С188888-542 варіант 1	Утеплювач 80 кг/м3, 50 мм кашоване з пластиковим дюбелем та металевим стержнем для кріплення з термоголовкою	м2	1285,44	645,35	-	829559	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	*КБ15-20-1*	*Зовнішнє облицювання поверхні стін керамогранітом*	*100м2*	*12,48*	*102731,77*	*61,55*	*1282092*	*1281197*	*768*	*414,5200*	*5173,21*
					102660,02	-			-	-	-
12	С111-277 варіант 1	Керамогранит Pavigres (Португалія) формат 600х1200 мм,індивідуальна колекція,виготовлена на замовлення	м2	1460,16	5830,48	-	8513434	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	& С1600-252-22 варіант 1	Комплект клейових матеріалів Sika	м2	1248	858,92 -	- -	1071932	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					19479247	1784933	37163 6126		7388,41 26,46
		Разом будівельні роботи, грн.					19479247				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17657151				
		всього заробітна плата, грн.					1791059				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1947931				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**21427178**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					738164	16930	46 39		67,28 0,15
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					738164 721188 16969 73817 - - **811981**				
		Всього по розділу 3					**811981**				
		Розділ 4. Вітражі									
20	*КБ9-45-1*	*Монтаж вітражів, вітрин з подвійним або одинарним склінням у висотних будівлях*	*1т*	*16,4576*	*97381,33* *97355,52*	- -	*1602663*	*1602238*	- -	*384,0000* -	*6319,72* -
21	& С12-1 варіант 1	Вітражна конструкція індивідуального виготовлення з алюмінієвої профільної системи Schuco FWS 50Hi,повної заводської готовності,укомплектована фурнітурою та ущільнювачами,готова до монтажу	м2	2057,2	10233,72 -	- -	21052809	-	- -	- -	- -
22	*КБ15-209-3*	*Скління металевих рам склопакетами площею до 2 м2*	*100м2*	*15,9161*	*42669,10* *42669,10*	- -	*679126*	*679126*	- -	*168,3000* -	*2678,68* -
23	С111-1267 варіант 5	Склопакет сонцезахисний 10 Sun Guard 70/35 ESG/18 AL ArPU /8 Guardian Float Clear /18 AL ArPU -8Glina Guard Premium T ESG з полірованими кромками для стійкової ригельної фасадної системи Schuco	м2	354,21	13446,21 -	- -	4762782	-	- -	- -	- -
24	С111-1267 варіант 2	Склопакет сонцезахисний 8 Sun Guard 70/35 ESG/14 AL ArPU -8 Glina Guard Premium T ESG з полірованими кромками для стійкової ригельної фасадної системи Schuco	м2	26,8	13182,93 -	- -	353303	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	С111-1267 варіант 4	Склопакет сонцезахисний з використанням структурного герметика 8 Sun Guard 70/35 ESG/20 AL Ar sil /6 Guardian Float Clear /20 AL Sil -8 Glina Guard Premium T ESG з полірованими кромками для стійкової ригельної фасадної системи Schuco	м2	584,76	13446,21 -	- -	7862806	-	- -	- -	- -
26	С111-1267 варіант 3	Склопакет сонцезахисний з використанням структурного герметика 8 Sun Guard 70/35 ESG/20 AL Ar sil /6 Guardian Float Clear /20 AL Sil -8 Glina Guard Premium T ESG з полірованими кромками для стійкової ригельної фасадної системи Schuco	м2	124,84	23333,28 -	- -	2912927	-	- -	- -	- -
27	С111-1267 варіант 6	Склопакет радіусний з гнутим склом сонцезахисний 8 Sun Guard 70/35 ESG/20 AL Sil/6 Guardian Float Clear /20 AL ArSil -8Glina Guard Premium T ESG з полірованими кромками для стійкової ригельної фасадної системи Schuco	м2	501	54344,41 -	- -	27226549	-	- -	- -	- -
28	*КБ15-203-4*	*Скління вікон зі спареною рамою склом віконним*	*100м2*	*1,672*	*41772,35* *41772,35*	- -	*69843*	*69843*	- -	*181,2800* -	*303,10* -
29	& С111-124-1К варіант 1	Сендвіч панель архітектурна індивідуальних розмірів ,виготовлених методом склеювання ,ЕППС з оцинкованої сталі в Ral	м2	167,2	3681,58 -	- -	615560	-	- -	- -	- -
30	*КБ9-45-1*	*Монтаж дверей алюмінієвих вбудовані у фасад*	*1т*	*0,3384*	*97381,33* *97355,52*	- -	*32954*	*32945*	- -	*384,0000* -	*129,95* -
31	*КБ10-25-4*	*Установлення примикань по периметру конструкцій*	*100м*	*15,889*	*6536,46* *6290,74*	*231,33* *195,19*	*103858*	*99954*	*3676* *3101*	*27,3000* *0,7260*	*433,77* *11,54*
32	С111-829-1 варіант 2	Примикання по периметру конструкцій вітражів	м	1588,9	1501,88 -	- -	2386337	-	- -	- -	- -
33	& С120-120-1 варіант 2	Структурний герметик Sika 605	шт	200	698,77 -	- -	139754	-	- -	- -	- -
34	*КБ9-47-1*	*Монтаж примикань емалітної зони*	*100м2*	*1,672*	*11213,49* *11159,64*	*53,85* *15,17*	*18749*	*18659*	*90* *25*	*47,8400* *0,0674*	*79,99* *0,11*
35	& С111-1808-1 варіант 1	Примикання емалітної зони (вироби з оцинкованої сталі,герметика ,кріплення)комплект	м2	167,2	2968,74 -	- -	496373	-	- -	- -	- -
36	& С111-1849-1-Х варіант 1	П*ятка (алюмінієва пластина)	шт	200	313,44 -	- -	62688	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	& С124-28-П варіант 1	Кріплення до конструкцій Кріплення до конструкцій (анкер, термопрокладка, кронштейн)	м2	2057,2	130,39 -	- -	268246	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					70647327	2502765	3766 3126		9945,21 11,65
		Разом будівельні роботи, грн.					70647327				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					68140796				
		всього заробітна плата, грн.					2505891				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7064731				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**77712058**				
		Всього по розділу 4					**77712058**				
		Розділ 5. НВФ декоративні ламелі (труба)									
38	КБ9-52-1	Порізка труб	1м різа	142	156,86 127,50	- -	22274	18105	- -	0,5400 -	76,68 -
39	& С111-850-1-6 варіант 1	Труба 50х50х2 Makcsal EN AW-6060 з порошковим пофарбуванням	м	2976	543,02 -	- -	1616028	-	- -	- -	- -
40	& С1630-67-4 варіант 1	Кронштейн + подовжувач Makcsal EN AW-6060,виготовлений за індивідуальнми кресленнями	шт	160	2769,39 -	- -	443102	-	- -	- -	- -
41	& С113-1873-1А-1 варіант 1	Кріплення (пароніт+анкер+заклепка) комплект	шт	320	95,18 -	- -	30458	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					2111862	18105	- -		76,68 -
		Разом будівельні роботи, грн.					2111862				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2093757				
		всього заробітна плата, грн.					18105				
		Загальновиробничі витрати, грн.					211181				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**2323043**				
		Всього по розділу 5					**2323043**				
		Розділ 6. Колони з АКП на канали з викиду повітря									
42	*КБ34-56-1*	*Улаштування каркасів акустичних конструкцій колон металевих*	*100м2*	*0,64*	*36881,07* *32518,20*	*2676,56* *490,86*	*23604*	*20812*	*1713* *314*	*143,0000* *2,1200*	*91,52* *1,36*
43	& С1600-660-22 варіант 1	Комплект алюмінієвої підконструкції МаксіАл EN AW-6060 під вальцьовані касети з алюмінієво композитних панелей, виготовлений за індивідуальними кресленнями з урахуванням геометрії фасаду	м2	64	5761,67 -	- -	368747	-	- -	- -	- -
44	*КБ34-64-3*	*Облицювання колон нержавіючими панелями*	*100м2*	*0,64*	*51102,65* *50815,80*	- -	*32706*	*32522*	- -	*210,0000* -	*134,40* -
45	С188888-15 варіант 2	Алюмінієво композитна панель Г 14/05 для виготовлення вальцьованих касет з ребрами жорсткості під приховане кріплення,виготовлених за індивідуальним кресленням з урахуванням геметрії фасаду	м2	99,2	5445,65 -	- -	540208	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					965265	53334	1713 314		225,92 1,36
		Разом будівельні роботи, грн.					965265				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					910218				
		всього заробітна плата, грн.					53648				
		Загальновиробничі витрати, грн.					96527				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1061792**				
		Всього по розділу 6					**1061792**				
		Розділ 7. Накривка АКП парапет - 262,4 м2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	*КБ34-56-1*	*Улаштування каркасів акустичних конструкцій стін металевих*	*100м2*	*2,6239*	*36881,07* *32518,20*	*2676,56* *490,86*	*96772*	*85325*	*7023* *1288*	*143,0000* *2,1200*	*375,22* *5,56*
47	& С1600-660-22 варіант 2	Комплект алюмінієвої підконструкції МаксіАл EN AW-6060 під касети з алюмінієво композитних панелей, виготовлений за індивідуальними кресленнями з урахуванням геометрії фасаду	м2	262,39	4618,83 -	- -	1211935	-	- -	- -	- -
48	*КБ34-64-3*	*Облицювання стін алюмінієвими панелями*	*100м2*	*2,624*	*51102,65* *50815,80*	- -	*134093*	*133341*	- -	*210,0000* -	*551,04* -
49	С188888-15 варіант 1	Алюмінієво композитна панель Г 14/05 для виготовлення касет з ребрами жорсткості під приховане кріплення,виготовлених за індивідуальним кресленням з урахуванням геметрії фасаду	м2	341,11	2761,86 -	- -	942098	-	- -	- -	- -
50	С188888-7 варіант 2	Комплект кріплення для герметизації	м2	262,39	137,40 -	- -	36052	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					2420950	218666	7023 1288		926,26 5,56
		Разом будівельні роботи, грн.					2420950				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2195261				
		всього заробітна плата, грн.					219954				
		Загальновиробничі витрати, грн.					242095				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2663045**				
		Всього по розділу 7					**2663045**				
		Розділ 8. Різні роботи									
51	КБ8-36-1	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для мурування облицювання	100м2 вп	43,887	14869,84 10328,51	- -	652593	453287	- -	45,4200 -	1993,35 -
		Разом прямі витрати по розділу 8					652593	453287	- -		1993,35 -
		Разом будівельні роботи, грн.					652593				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					199306				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					453287				
		Загальновиробничі витрати, грн.					65259				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**717852**				
		– – –

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-020

на Монтаж системи газового пожежогасіння

Адміністративна будівля. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	787,796	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,36973	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	331,471	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж технологічного обладнання системи газового пожежогасіння. Чотири напрямки.									
1	*КМ18-557-3*	*Монтаж балона випробувального*	*шт*	*4*	*3698,64*	*436,05*	*14795*	*12904*	*1744*	*14,0000*	*56,00*
					3226,02	*27,43*			*110*	*0,1082*	*0,43*
2	*КМ3-436-30*	*Монтаж кронштейнів для установлення модулів МГП "Імпульс-14"*	*шт*	*4*	*542,34*	*10,89*	*2169*	*2126*	*43*	*1,8700*	*7,48*
					531,45	-			-	-	-
3	& С111-1599-1НТ варіант 1	Вогнегасна речовина FK-5-1-12	кг	46,17	1989,81	-	91870	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					108834	15030	1787		63,48
									110		0,43
		Разом будівельні роботи, грн.					108834				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					92017				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					15140				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10883				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**119717**				
		Всього по розділу 1					**119717**				
		Розділ 2. Вогнегасна речовина системи газового пожежогасіння. Резерв.									
4	& С111-1599-1НТ варіант 1	Вогнегасна речовина FK-5-1-12	кг	46,17	1989,81 -	- -	91870	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					91870	-	- -		- -
		Разом будівельні роботи, грн.					91870				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					91870				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9187				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**101057**				
		Всього по розділу 2					**101057**				
		Розділ 3. Монтаж електротехнічного обладнання системи газового пожежогасіння. Чотири напрямки.									
5	*КМ10-667-13*	*Пристрій проміжний на 1 промінь*	*шт*	*4*	*1529,01* *1437,18*	*1,68* *0,47*	*6116*	*5749*	*7* *2*	*6,4000* *0,0021*	*25,60* *0,01*
6	*КМ8-125-2*	*Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год*	*шт*	*8*	*184,56* *153,05*	*21,79* -	*1476*	*1224*	*174* -	*0,6400* -	*5,12* -
7	*КМ10-901-9*	*Ящик протяжний або коробка, розмір до 500х500 мм*	*шт*	*4*	*654,37* *654,37*	- -	*2617*	*2617*	- -	*3,2000* -	*12,80* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& С1630-25-13 варіант 8	Бокс монтажний навісний (IP54) 400х400х200 БМ-44+П	шт	4	1941,70 -	- -	7767	-	- -	- -	- -
9	*КМ8-526-1*	*Монтаж та підключення вимикача автоматичного одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А*	*шт*	*4*	*455,01* *405,65*	*0,32* *0,09*	*1820*	*1623*	*1* -	*1,6000* *0,0004*	*6,40* -
10	& С1542-18-8-В1 варіант 4	Вмикач автоматичний однофазний 6А	компл.	4	136,70 -	- -	547	-	- -	- -	- -
11	*КМ11-96-1*	*Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг*	*шт*	*8*	*402,60* *391,71*	*10,89* -	*3221*	*3134*	*87* -	*1,6000* -	*12,80* -
12	*КМ10-668-2*	*Монтаж сповіщувача ПС автоматичного адресного димового оптичного у нормальному виконанні*	*шт*	*20*	*720,67* *718,59*	*2,08* *0,59*	*14413*	*14372*	*41* *12*	*3,2000* *0,0026*	*64,00* *0,05*
13	*КМ10-668-4*	*Монтаж та підключення сповіщувача автоматичного електроконтактного ручного*	*шт*	*8*	*359,30* *359,30*	- -	*2874*	*2874*	- -	*1,6000* -	*12,80* -
14	*КМ10-668-2*	*Монтаж та підключення оповіщувача світло-звукового у нормальному виконанні*	*шт*	*8*	*720,67* *718,59*	*2,08* *0,59*	*5765*	*5749*	*16* *5*	*3,2000* *0,0026*	*25,60* *0,02*
15	*КМ10-668-4*	*Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей*	*шт*	*4*	*359,30* *359,30*	- -	*1437*	*1437*	- -	*1,6000* -	*6,40* -
16	*КМ3-436-30*	*Монтаж кронштейнів для установлення сповіщувачів МК-4460*	*шт*	*8*	*542,34* *531,45*	*10,89* -	*4339*	*4252*	*87* -	*1,8700* -	*14,96* -
17	*КМ11-138-1*	*Монтаж механізму виконавчого, маса до 20 кг*	*комплект*	*4*	*729,07* *193,58*	*452,99* -	*2916*	*774*	*1812* -	*0,8000* -	*3,20* -
18	*КМ10-698-1*	*Коробка відгалужувальна на стіні*	*шт*	*12*	*180,78* *179,65*	- -	*2169*	*2156*	- -	*0,8000* -	*9,60* -
19	1516-1003 варіант 2	Коробка вогнестійка "Крома" К4/6	шт	12	557,50 -	- -	6690	-	- -	- -	- -
20	*КМ10-698-1*	*Коробка відгалужувальна на стіні*	*шт*	*4*	*180,78* *179,65*	- -	*723*	*719*	- -	*0,8000* -	*3,20* -
21	1602-30006 варіант 3	Коробка розподільча пластмасова 80х80х40 DKC53700	шт	4	82,60 -	- -	330	-	- -	- -	- -
22	*КМ10-309-2*	*Реле, установлюване на пультах і панелях*	*шт*	*4*	*405,65* *405,65*	- -	*1623*	*1623*	- -	*1,6000* -	*6,40* -
		Разом прямі витрати по розділу 3					66843	48303	2225 19		208,88 0,08
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					66843 16315				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					48322				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6686				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**73529**				
		Всього по розділу 3					**73529**				
		Розділ 4. Монтаж внутрішніх кабельних мереж системи газового пожежогасіння.									
23	*КБ21-12-2*	*Прокладання коробів пластикових*	*100м*	*2,12*	*8306,77* *7936,94*	*-* *-*	*17610*	*16826*	*-* *-*	*32,8000* *-*	*69,54* *-*
24	& 1601-2389-54-32 варіант 4	Короб монтажний пластиковий 20х20	м	80	26,39 -	- -	2111	-	- -	- -	- -
25	& 1601-2389-54-32 варіант 3	Короб монтажний пластиковий 60х40	м	132	238,30 -	- -	31456	-	- -	- -	- -
26	*КМ8-411-1*	*Рукав металевий, гофрований діаметр до 48 мм*	*100 м*	*1,8*	*12473,53* *11848,05*	*48,74* *13,73*	*22452*	*21326*	*88* *25*	*47,8400* *0,0610*	*86,11* *0,11*
27	& С1545-318-25 варіант 1	Рукав металевий, 20мм	м	183,6	30,85 -	- -	5664	-	- -	- -	- -
28	*КМ10-55-5*	*Кабель по стіні бетонній, маса 1 м до 1 кг*	*100 м*	*4,1*	*14539,71* *14539,71*	*-* *-*	*59613*	*59613*	*-* *-*	*60,8000* *-*	*249,28* *-*
29	*КМ8-147-10*	*Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг*	*100 м*	*4,1*	*12303,98* *5943,84*	*3696,03* *-*	*50446*	*24370*	*15154* *-*	*24,0000* *-*	*98,40* *-*
30	& С153-9-3 варіант 9	Кабель вогнестійкий 3х1,5 (N) НХН FE180/E90	м	20,4	39,65 -	- -	809	-	- -	- -	- -
31	& С157-249-Г-1 варіант 8	Кабель вогнестійкий 2х1,5 (N) НХН FE180/E30	м	244,8	30,31 -	- -	7420	-	- -	- -	- -
32	& С153-9-3 варіант 10	Кабель вогнестійкий 2х2х0,8 JE-H(St) BD FE180/E30	м	224,4	21,60 -	- -	4847	-	- -	- -	- -
33	& 1601-2389-54-36 варіант 2	Кабель 2х2х0,8 J-Y(St) Y-Lg	м	346,8	10,25 -	- -	3555	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	& С111-114-1-ИНБ варіант 1	Тримач кабелю металевий UDF-20	шт	450	15,96 -	- -	7182	-	- -	- -	- -
35	& С1545-52-5 варіант 3	Тримач кабелю металевий UDF8	шт	1230	6,86 -	- -	8438	-	- -	- -	- -
36	& С111-114-1-ИНБ варіант 6	Дюбель металевий KMW 6x30	шт	1704	10,07 -	- -	17159	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					238762	122135	15242 25		503,33 0,11
		Разом будівельні роботи, грн.					238762				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					101385				
		всього заробітна плата, грн.					122160				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23891				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**262653**				
		Всього по розділу 4					**262653**				
		Розділ 5. Монтаж зовнішніх кабельних мереж системи газового пожежогасіння.									
37	*КБ34-104-1*	*Улаштування трубопроводу з труб вторинного поліетилену, до 2-х каналів*	*1 км*	*0,2*	*206308,34* *49388,34*	- -	*41262*	*9878*	- -	*222,0000* -	*44,40* -
38	*КМ8-411-1*	*Рукав металевий, гофрований діаметр до 48 мм*	*100 м*	*8,6*	*11848,05* *11848,05*	- -	*101893*	*101893*	- -	*47,8400* -	*411,42* -
39	& С113-2124-Г-3 варіант 5	Гофрована труба D=20мм	м	877,2	9,71 -	- -	8518	-	- -	- -	- -
40	*КМ8-148-1*	*Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг*	*100 м*	*8,6*	*3962,56* *3962,56*	- -	*34078*	*34078*	- -	*16,0000* -	*137,60* -
41	& С153-9-3 варіант 4	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 3x1,5 НХН FE180/E90	м	285,6	39,65 -	- -	11324	-	- -	- -	- -
42	& С153-9-3 варіант 1	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 2x2x0,8 JE-H(St) BD FE180/E30	м	591,6	21,60 -	- -	12779	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					209854	145849	- -		593,42 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					209854				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					64005				
		всього заробітна плата, грн.					145849				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20986				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**230840**				
		– – –

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-022

на Налагодження системи газового пожежогасіння

Адміністративна будівля. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	80,841	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,216	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	73,492	тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП2-16-5	Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настроювання] з пропорційним законом управління	система	8	9186,48 9186,48	- -	73492	73492	- -	27,0000 -	216,00 -
		Разом прямі витрати по кошторису					73492	73492	- -		216,00 -
		Разом будівельні роботи, грн.					73492				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					73492				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7349				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**80841**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-023

на Монтаж системи автоматизації систем протипожежного захисту

Адміністративна будівля. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1899,395	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	5,39201	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1264,648	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж обладнання системи автоматизації СПЗ.									
1	*КМ10-667-10*	*Прилад приймально-контрольний об'єктовий на 1 канал (напрямок)*	*шт*	*11*	*4162,14* *4105,55*	*1,68* *0,47*	*45784*	*45161*	*18* *5*	*17,6000* *0,0021*	*193,60* *0,02*
2	*КМ10-667-12*	*Монтаж та підключення пристрію проміжного релейного до 5 входів/виходів*	*шт*	*100*	*2876,05* *2874,37*	*1,68* *0,47*	*287605*	*287437*	*168* *47*	*12,8000* *0,0021*	*1280,00* *0,21*
3	*КМ10-901-9*	*Ящик протяжний або коробка, розмір до 500х500 мм*	*шт*	*100*	*654,37* *654,37*	- -	*65437*	*65437*	- -	*3,2000* -	*320,00* -
4	*КМ10-898-13*	*Коробка розподільна настінна для кабеля в свинцевій або алюмінієвій оболонці*	*коробка*	*34*	*1216,94* *1216,94*	- -	*41376*	*41376*	- -	*4,8000* -	*163,20* -
5	1516-1003 варіант 2	Коробка вогнестійка "Крома" К4/6	шт	34	557,50 -	- -	18955	-	- -	- -	- -
6	*КМ10-901-8*	*Ящик протяжний або коробка, розмір до 200х200 мм*	*шт*	*24*	*327,18* *327,18*	- -	*7852*	*7852*	- -	*1,6000* -	*38,40* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& С1630-25-13 варіант 3	Коробка Т60 (ОВО Bettermann)	шт	24	159,20 -	- -	3821	-	- -	- -	- -
8	*КМ10-668-1*	*Сповіщувач ПС автоматичний електроконтактний у нормальному виконанні*	*шт*	*48*	*367,37* *359,30*	*8,07* *2,27*	*17634*	*17246*	*388* *109*	*1,6000* *0,0101*	*76,80* *0,48*
9	*КМ10-668-4*	*Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей*	*шт*	*24*	*376,92* *359,30*	- -	*9046*	*8623*	- -	*1,6000* -	*38,40* -
10	*КМ10-309-2*	*Реле, установлюване на пультах і панелях*	*шт*	*34*	*405,65* *405,65*	- -	*13792*	*13792*	- -	*1,6000* -	*54,40* -
11	*КМ8-526-1*	*Монтаж та підключення вимикача автоматичного одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А*	*шт*	*4*	*455,01* *405,65*	*0,32* *0,09*	*1820*	*1623*	*1* -	*1,6000* *0,0004*	*6,40* -
12	& С1542-18-8-В1 варіант 5	Вмикач автоматичний однофазний 10А	компл.	4	136,70 -	- -	547	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					513669	488547	575 161		2171,20 0,71
		Разом будівельні роботи, грн.					513669				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					24547				
		всього заробітна плата, грн.					488708				
		Загальновиробничі витрати, грн.					51368				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**565037**				
		Всього по розділу 1					**565037**				
		Розділ 2. Монтаж внутрішніх кабельних мереж системи автоматизації СПЗ.									
13	*КБ21-12-2*	*Прокладання коробів пластикових*	*100м*	*2,2*	*8306,77* *7936,94*	- -	*18275*	*17461*	- -	*32,8000* -	*72,16* -
14	& 1601-2389-54-32 варіант 5	Короб монтажний пластиковий 20х40	м	220	115,13 -	- -	25329	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	*КМ8-411-1*	*Рукав металевий, гофрований діаметр до 48 мм*	*100 м*	*3,6*	*12473,53* *11848,05*	*48,74* *13,73*	*44905*	*42653*	*175* *49*	*47,8400* *0,0610*	*172,22* *0,22*
16	& С1545-318-25 варіант 1	Рукав металевий, 20мм	м	367,2	30,85 -	- -	11328	-	- -	- -	- -
17	*КМ10-55-5*	*Кабель по стіні бетонній, маса 1 м до 1 кг*	*100 м*	*38,1*	*14539,71* *14539,71*	- -	*553963*	*553963*	- -	*60,8000* -	*2316,48* -
18	*КМ8-148-1*	*Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг*	*100 м*	*5,8*	*3962,56* *3962,56*	- -	*22983*	*22983*	- -	*16,0000* -	*92,80* -
19	& С153-9-3 варіант 2	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 3х1,5 НХН FE180/E30	м	999,6	35,70 -	- -	35686	-	- -	- -	- -
20	& С157-249-Г-1 варіант 2	Кабель вогнестійкий FE180/E30 NHXH 2x1,5	м	489,6	30,31 -	- -	14840	-	- -	- -	- -
21	& С153-9-3 варіант 3	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 1х2х0,8 JE-H(St) BD FE180/E30	м	2499	16,80 -	- -	41983	-	- -	- -	- -
22	& С1545-89-2-25 варіант 1	Кабель КВВГ 10х1	м	122,4	61,95 -	- -	7583	-	- -	- -	- -
23	& 1601-2389-54-36 варіант 1	Кабель 1х2х0,8 J-Y(St) Y-Lg	м	367,2	7,30 -	- -	2681	-	- -	- -	- -
24	& С111-114-1-ИНБ варіант 1	Тримач кабелю металевий UDF-20	шт	900	15,96 -	- -	14364	-	- -	- -	- -
25	& С1545-52-5 варіант 3	Тримач кабелю металевий UDF8	шт	11730	6,86 -	- -	80468	-	- -	- -	- -
26	& С111-114-1-ИНБ варіант 6	Дюбель металевий KMW 6x30	шт	12698	10,07 -	- -	127869	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1002257	637060	175 49		2653,66 0,22
		Разом будівельні роботи, грн.					1002257				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					365022				
		всього заробітна плата, грн.					637109				
		Загальновиробничі витрати, грн.					100314				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**1102571**				
		Всього по розділу 2					**1102571**				
		Розділ 3. Монтаж зовнішніх кабельних мереж системи автоматизації СПЗ.									
27	*КБ34-104-1*	*Улаштування трубопроводу з труб вторинного поліетилену, до 2-х каналів*	*1 км*	*0,25*	*206308,34* *49388,34*	-	*51577*	*12347*	- -	*222,0000* -	*55,50* -
28	*КМ8-411-1*	*Рукав металевий, гофрований діаметр до 48 мм*	*100 м*	*8*	*11848,05* *11848,05*	- -	*94784*	*94784*	- -	*47,8400* -	*382,72* -
29	& С113-2124-Г-3 варіант 5	Гофрована труба D=20мм	м	816	9,71 -	- -	7923	-	- -	- -	- -
30	*КМ8-148-1*	*Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг*	*100 м*	*8*	*3962,56* *3962,56*	- -	*31700*	*31700*	- -	*16,0000* -	*128,00* -
31	& С157-249-Г-1 варіант 2	Кабель вогнестійкий FE180/E30 NHXH 2x1,5	м	816	30,31 -	- -	24733	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					210717	138831	- -		566,22 -
		Разом будівельні роботи, грн.					210717				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					71886				
		всього заробітна плата, грн.					138831				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21070				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**231787**				
		Всього по розділу 3					**231787**				
		Разом прямі витрати по кошторису					1726643	1264438	750 210		5391,08 0,93
		Разом будівельні роботи, грн.					1726643				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					461455				
		всього заробітна плата, грн.					1264648				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					172752				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1899395**				
		Всього по кошторису					**1899395**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**5392,01**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**1264648**				

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-025

на Налагодження системи автоматизації систем протипожежного захисту

Адміністративна будівля. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	111,156	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,297	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	101,051	тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП2-16-5	Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настроювання] з пропорційним законом управління	система	11	9186,48 9186,48	- -	101051	101051	- -	27,0000 -	297,00 -
		Разом прямі витрати по кошторису					101051	101051	- -		297,00 -
		Разом будівельні роботи, грн.					101051				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					101051				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10105				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**111156**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-026

на Монтаж системи контролю загазованості повітря

Адміністративна будівля. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	649,983	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,29546	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	549,557	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж обладнання системи контролю загазованості повітря.									
1	*КМ10-668-2*	*Монтаж давача метану та припродного газу ДМ-14*	*шт*	*8*	*766,43*	*2,08*	*6131*	*5749*	*17*	*3,2000*	*25,60*
					718,59	*0,59*			*5*	*0,0026*	*0,02*
2	*КМ10-669-3*	*Монтаж блоку живлення*	*шт*	*1*	*2853,57*	*1,68*	*2854*	*2028*	*2*	*8,0000*	*8,00*
					2028,24	*0,47*			-	*0,0021*	-
3	*КМ8-125-1*	*Монтаж батареї акумуляторної АКБ 12В 18 А/г*	*шт*	*2*	*158,09*	-	*316*	*306*	-	*0,6400*	*1,28*
					153,05	-			-	-	-
4	*КМ10-349-6*	*Монтаж оповіщувача світло-звукового "Аварійний витік газу"*	*шт*	*5*	*2239,39*	-	*11197*	*11197*	-	*9,6000*	*48,00*
					2239,39	-			-	-	-
5	*КМ10-901-9*	*Ящик протяжний або коробка, розмір до 500х500 мм*	*шт*	*1*	*654,37*	-	*654*	*654*	-	*3,2000*	*3,20*
					654,37	-			-	-	-
6	& С1630-25-13 варіант 7	Бокс монтажний настінний 300х200х120мм	шт	1	2276,40	-	2276	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	*КМ10-309-2*	*Реле, установлюване на пультах і панелях*	*шт*	*1*	*405,65* *405,65*	- -	*406*	*406*	- -	*1,6000* -	*1,60* -
		Разом прямі витрати по розділу 1					23834	20340	19 5		87,68 0,02
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					23834 3475 20345 2384 - - **26218**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					526752	497591	-		2080,08
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					526752				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					29161				
		всього заробітна плата, грн.					497591				
		Загальновиробничі витрати, грн.					52674				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**579426**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-028

на Налагодження системи контролю загазованості повітря

Адміністративна будівля. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	9,326	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,02492	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	8,478	тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ПЖ5-34	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Випрямний блок живлення	шт	1	3579,32 3579,32	- -	3579	3579	- -	10,5200 -	10,52 -
2	ПЖ5-52	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Давач метану та природного газу	шт	8	612,43 612,43	- -	4899	4899	- -	1,8000 -	14,40 -
		Разом прямі витрати по кошторису					8478	8478	- -		24,92 -
		Разом будівельні роботи, грн.					8478				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					8478				
		Загальновиробничі витрати, грн.					848				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**9326**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-029_СЗ

на Монтаж систем зв'язку

Адміністративна будівля. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	2913,952	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	6,20192	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1541,059	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,9	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж обладнання.									
1	*КМ10-901-2*	*Шафа наземна, розмір до 700х1000 мм*	*шт*	*4*	*807,97*	*54,47*	*3232*	*2746*	*218*	*3,2000*	*12,80*
					686,46	-			-	-	-
2	*КМ11-31-1*	*Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг*	*шт*	*30*	*237,26*	-	*7118*	*6271*	-	*0,8000*	*24,00*
					209,03	-			-	-	-
3	1602-30076 варіант 1	Організатор кабелю 1U UA-CMS-CM-04BK	шт	30	314,64	-	9439	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	*КМ11-96-1*	*Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг*	*шт*	*15*	*391,71*	-	*5876*	*5876*	-	*1,6000*	*24,00*
					391,71	-			-	-	-
5	*КМ10-51-14*	*Оброблення і вмикання кабеля у комутаційну панель пістолетом, ємкість кабеля 5х3 (фактично працюємо з кабелем 4х2, тому применяємо К=0,5)*	*10кінців*	*288*	*1014,12*	-	*292067*	*292067*	-	*4,0000*	*1152,00*
					1014,12	-			-	-	-
6	*КМ10-184-5*	*Комутатор службового зв'язку (комутатори на 24 порта)*	*шт*	*15*	*2450,84*	-	*36763*	*36508*	-	*9,6000*	*144,00*
					2433,89	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	*КМ10-185-2*	*Електрична перевірка та настроювання комутаторів усіх призначень [крім міжміських]*	*р.місце*	*15*	*10276,99* *10276,99*	*-* *-*	*154155*	*154155*	*-* *-*	*35,2000* *-*	*528,00* *-*
8	КМ11-107-1	Прокладання і вмикання комутаційних шнурів	шт	360	84,20 84,20	- -	30312	30312	- -	0,3400 -	122,40 -
9	& С1512-150-СКМ-8-1 варіант 1	Комутаційний шнур UTP 5e LSZH 1m CO155E2-08M001	шт	240	263,22 -	- -	63173	-	- -	- -	- -
10	& С1512-150-СКМ-8-1 варіант 2	Комутаційний шнур UTP 5e LSZH 2m CO155E2-08M002	шт	120	357,24 -	- -	42869	-	- -	- -	- -
11	*КМ11-96-1*	*Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг*	*шт*	*4*	*391,71* *391,71*	*-* *-*	*1567*	*1567*	*-* *-*	*1,6000* *-*	*6,40* *-*
12	КМ11-107-1	Прокладання і вмикання комутаційних шнурів	шт	16	84,20 84,20	- -	1347	1347	- -	0,3400 -	5,44 -
13	& С1512-150-СКМ-9-1 варіант 1	Патч-корд LC-LC Duplex 50/125 OM4 (3 фута)	шт	8	2535,78 -	- -	20286	-	- -	- -	- -
14	*КМ10-51-14*	*Оброблення і вмикання кабеля у комутаційну панель пістолетом, ємкість кабеля 5х3 (фактично працюємо з кабелем 4х2, тому применяємо К=0,5)*	*10кінців*	*12,8*	*1014,12* *1014,12*	*-* *-*	*12981*	*12981*	*-* *-*	*4,0000* *-*	*51,20* *-*
15	1504-15223 варіант 1	Пігтейл LC/UPC 50/125 OM4, 2м	шт	8	347,53 -	- -	2780	-	- -	- -	- -
16	*КБ21-22-7*	*Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці*	*100шт*	*1,25*	*5694,75* *5683,61*	*-* *-*	*7118*	*7105*	*-* *-*	*25,3100* *-*	*31,64* *-*
17	& С1512-150-СКМ-7 варіант 1	Розетка комп'ютерна 2-портова DIN 68х68	шт	125	343,09 -	- -	42886	-	- -	- -	- -
18	С1547-16 варіант 1	Рамка 80х80 для розетки комп'ютерної 2-портової	шт	125	70,41 -	- -	8801	-	- -	- -	- -
19	*КМ10-667-10*	*Прилад приймально-контрольний об'єктовий на 1 промінь (точка доступу Wi-Fi)*	*шт*	*18*	*4162,14* *4105,55*	*1,68* *0,47*	*74919*	*73900*	*30* *8*	*17,6000* *0,0021*	*316,80* *0,04*
20	*КМ10-184-8*	*Шафа ввідна до комутаторів (міні-АТС)*	*шт*	*1*	*3836,10* *3245,18*	*590,92* *-*	*3836*	*3245*	*591* *-*	*12,8000* *-*	*12,80* *-*
21	*КМ10-667-13*	*Монтаж блоку керування інформацією БКІ-02М*	*шт*	*1*	*1493,77* *1437,18*	*1,68* *0,47*	*1494*	*1437*	*2* *-*	*6,4000* *0,0021*	*6,40* *-*
		Разом прямі витрати по розділу 1					823019	629517	841 8		2437,88 0,04
		Разом будівельні роботи, грн.					823019				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					192661				
		всього заробітна плата, грн.					629525				
		Загальновиробничі витрати, грн.					82302				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**905321**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	& С1512-150-СКМ-15 варіант 3	Кабель оптоволоконний 12х50/125 ОМ3	м	102	201,98 -	- -	20602	-	- -	- -	- -
34	& С1545-240-16 варіант 1	Тримач пластиковий для гофрованої труби D16	шт	12500	2,45 -	- -	30625	-	- -	- -	- -
35	& С1545-52-5 варіант 1	Дюбель пластиковий 6х40	шт	12500	0,67 -	- -	8375	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1825960	911534	- -		3764,00 -
		Разом будівельні роботи, грн.					1825960				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					914426				
		всього заробітна плата, грн.					911534				
		Загальновиробничі витрати, грн.					182671				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2008631**				
		Всього по розділу 2					**2008631**				
		Разом прямі витрати по кошторису					2648979	1541051	841 8		6201,88 0,04
		Разом будівельні роботи, грн.					2648979				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1107087				
		всього заробітна плата, грн.					1541059				
		Загальновиробничі витрати, грн.					264973				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2913952**				
		Всього по кошторису					**2913952**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**6201,92**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**1541059**				

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на монтаж ліфтів

Адміністративна будівля. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1236,657	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	3,3058	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	818,716	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Ліфт№1 вантажно-пасажирський WITTUR MRL W-Line 1275, без машинного відділення, ЛТПП, 1275 кг									
1	*КМ3-560-3 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.2,к=1,2*	*Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 1275 кг на 12 зупинок, висота шахти 44 м (к=1,2-різниця у масі обладнання)*	*ліфт*	*1*	*885217,53* *682828,34*	*193354,94* -	*885218*	*682828*	*193355* -	*2757,1200* -	*2757,12* -
2	*КМ3-560-5 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,9*	*За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг (к=1,2-різниця у масі обладнання)*	*зупинка*	*-9*	*25602,63* *19494,31*	*5853,80* -	*-230424*	*-175449*	*-52684* -	*78,7140* -	*-708,43* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	*КМ3-560-7 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,9*	*За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг (к=1,2-різниця у масі обладнання)*	*м*	*-31,8*	*5496,32* *4743,18*	*739,63* -	*-174783*	*-150833*	*-23520* -	*19,1520* -	*-609,03* -
		Разом прямі витрати по розділу 1					480011	356546	117151 -		1439,66 -
		Разом будівельні роботи, грн.					480011				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6314				
		всього заробітна плата, грн.					356546				
		Загальновиробничі витрати, грн.					48002				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**528013**				
		Всього по розділу 1					**528013**				
		Розділ 2. Ліфт№2 вантажно-пасажирський WITTUR MRL W-Line 1275, без машинного відділення, 1275 кг									
4	*КМ3-560-3 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.2,к=1,2*	*Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 1275 кг на 12 зупинок, висота шахти 44 м (к=1,2-різниця у масі обладнання)*	*ліфт*	*1*	*885217,53* *682828,34*	*193354,94* -	*885218*	*682828*	*193355* -	*2757,1200* -	*2757,12* -
5	*КМ3-560-5*	*За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг*	*зупинка*	*-9*	*28447,36* *21660,34*	*6504,22* -	*-256026*	*-194943*	*-58538* -	*87,4600* -	*-787,14* -
6	*КМ3-560-7*	*За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг*	*м*	*-31,8*	*6107,02* *5270,20*	*821,81* -	*-194203*	*-167592*	*-26134* -	*21,2800* -	*-676,70* -
		Разом прямі витрати по розділу 2					434989	320293	108683 -		1293,28 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.** – – – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-031_СЗ

на Налагодження систем зв'язку

Адміністративна будівля. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	146,711	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,392	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	133,374	тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	система	4	33343,52 33343,52	- -	133374	133374	- -	98,0000 -	392,00 -
		Разом прямі витрати по кошторису					133374	133374	- -		392,00 -
		Разом будівельні роботи, грн.					133374				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					133374				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13337				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**146711**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-032

на Монтаж системи охоронної сигналізації

Адміністративна будівля. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	267,804	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,85279	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	205,323	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж обладнання.									
1	КМ10-667-2	*Монтаж приладу приймально-контрольного охоронної сигналізації Integra 64 Plus*	*шт*	*1*	*14615,00*	*2,08*	*14615*	*14540*	*2*	*60,8000*	*60,80*
					14539,71	*0,59*			*1*	*0,0026*	*-*
2	КМ10-667-11	*Монтаж модулю розирення зон INT-PP*	*шт*	*1*	*5031,82*	*1,68*	*5032*	*5030*	*2*	*22,4000*	*22,40*
					5030,14	*0,47*			*-*	*0,0021*	*-*
3	КМ10-667-13	*Монтаж модулю ETHM-1Plus*	*шт*	*1*	*1438,86*	*1,68*	*1439*	*1437*	*2*	*6,4000*	*6,40*
					1437,18	*0,47*			*-*	*0,0021*	*-*
4	КМ10-901-5	*Шафа настінна, розмір до 640х840 мм*	*шт*	*1*	*765,25*	*-*	*765*	*765*	*-*	*3,2000*	*3,20*
					765,25	*-*			*-*	*-*	*-*
5	КМ8-125-1	*Монтаж батареї акумуляторної АКБ 12В 18 А/г*	*шт*	*1*	*158,09*	*-*	*158*	*153*	*-*	*0,6400*	*0,64*
					153,05	*-*			*-*	*-*	*-*
6	КМ11-96-1	*Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг*	*шт*	*1*	*402,60*	*10,89*	*403*	*392*	*11*	*1,6000*	*1,60*
					391,71	*-*			*-*	*-*	*-*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ10-667-13	Монтаж клавіатури с сенсорним дисплеєм INT-TSH2	шт	1	1438,86 1437,18	1,68 0,47	1439	1437	2 -	6,4000 0,0021	6,40 -
8	КМ10-3-8	Ящик живлення	ящик	2	1147,87 1147,87	- -	2296	2296	- -	4,8000 -	9,60 -
9	КМ8-125-1	Монтаж батареї акумуляторної АКБ 12В 7 А/г	шт	4	158,09 153,05	- -	632	612	- -	0,6400 -	2,56 -
10	КМ10-668-4	Монтаж сповіщувача охоронного магнітоконтактного СМК 5Е	шт	9	359,30 359,30	- -	3234	3234	- -	1,6000 -	14,40 -
11	КМ10-669-5	Монтаж сповіщувача оптико-електричного в одноблочному виконанні NAVY ECO	шт	26	3886,32 3060,99	1,68 0,47	101044	79586	44 12	12,8000 0,0021	332,80 0,05
		Разом прямі витрати по розділу 1					131057	109482	63 13		460,80 0,05
		Разом будівельні роботи, грн.					131057				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					21512				
		всього заробітна плата, грн.					109495				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13106				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**144163**				
		Всього по розділу 1					**144163**				
		Розділ 2. Монтаж кабельних мереж.									
12	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	3	5525,71 5525,71	- -	16577	16577	- -	23,9800 -	71,94 -
13	& С113-2124-Г-3 варіант 1	Гофрована труба D=16мм	м	300	9,15 -	- -	2745	-	- -	- -	- -
14	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	20	3962,56 3962,56	- -	79251	79251	- -	16,0000 -	320,00 -
15	& С1512-150-СКМ-15 варіант 1	Кабель ПСВВнг 4х0,4	м	2040	5,63 -	- -	11485	-	- -	- -	- -
16	& С1545-240-16 варіант 1	Тримач пластиковий для гофрованої труби D16	шт	750	2,45 -	- -	1838	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	& С1545-52-5 варіант 1	Дюбель пластиковий 6х40	шт	750	0,67 -	- -	503	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					112399	95828	- -		391,94 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					112399 16571 95828 11242 - - **123641**				
		Всього по розділу 2					**123641**				
		Разом прямі витрати по кошторису					243456	205310	63 13		852,74 0,05
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					243456 38083 205323 24348 - - **267804**				
		Всього по кошторису					**267804**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**852,79**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**205323**				

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-034

на Налагодження системи охоронної сигналізації

Адміністративна будівля. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	62,735	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,16762	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	57,032	тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ПЖ5-40	Програмування, налагодження систем ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 10 до 20, за перший шлейф (ППК Integra-64 Plus, кількість шлейфів - 16)	шт	1	23687,51 23687,51	- -	23688	23688	- -	69,6200 -	69,62 -
2	КП2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	система	1	33343,52 33343,52	- -	33344	33344	- -	98,0000 -	98,00 -
		Разом прямі витрати по кошторису					57032	57032	- -		167,62 -
		Разом будівельні роботи, грн.					57032				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					57032				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					5703				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**62735**				
		Всього по кошторису					**62735**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**167,62**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**57032**				

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-035

на Монтаж системи відеоспостереження

Адміністративна будівля. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	379,013	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,8577	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	222,490	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,1	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж обладнання.									
1	КМ10-184-5	*Комутатор службового зв'язку (комутатори на 24 порта)*	*шт*	*4*	*2450,84* *2433,89*	*-* *-*	*9803*	*9736*	*-* *-*	*9,6000* *-*	*38,40* *-*
2	КМ10-185-2	*Електрична перевірка та настроювання комутаторів усіх призначень [крім міжміських]*	*р.місце*	*4*	*10276,99* *10276,99*	*-* *-*	*41108*	*41108*	*-* *-*	*35,2000* *-*	*140,80* *-*
3	КМ10-350-23	*Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення*	*шт*	*21*	*934,27* *934,27*	*-* *-*	*19620*	*19620*	*-* *-*	*3,2000* *-*	*67,20* *-*
4	КМ11-96-1	*Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг*	*шт*	*4*	*391,71* *391,71*	*-* *-*	*1567*	*1567*	*-* *-*	*1,6000* *-*	*6,40* *-*
5	КМ10-51-14	*Оброблення і вмикання кабеля у комутаційну панель пістолетом, ємкість кабеля 5х3 (фактично працюємо з кабелем 4х2, тому применяємо К=0,5)*	*10кінців*	*76,8*	*1014,12* *1014,12*	*-* *-*	*77884*	*77884*	*-* *-*	*4,0000* *-*	*307,20* *-*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	*КМ11-31-1*	*Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг*	*шт*	*8*	*237,26* *209,03*	- -	*1898*	*1672*	- -	*0,8000* -	*6,40* -
7	1602-30076 варіант 1	Організатор кабелю 1U UA-CMS-CM-04BK	шт	8	314,64 -	- -	2517	-	- -	- -	- -
8	КМ11-107-1	Прокладання і вмикання комутаційних шнурів	шт	104	84,20 84,20	- -	8757	8757	- -	0,3400 -	35,36 -
9	& С1512-150-СКМ-8-1 варіант 1	Комутаційний шнур UTP 5e LSZH 1m CO155E2-08M001	шт	96	263,22 -	- -	25269	-	- -	- -	- -
10	& С1512-150-СКМ-9-1 варіант 1	Патч-корд LC-LC Duplex 50/125 OM4 (3 фута)	шт	8	2535,78 -	- -	20286	-	- -	- -	- -
11	1504-15223 варіант 1	Пігтейл LC/UPC 50/125 OM4, 2м	шт	8	347,53 -	- -	2780	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					211489	160344	- -		601,76 -
		Разом будівельні роботи, грн.					211489				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					51145				
		всього заробітна плата, грн.					160344				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21150				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**232639**				
		Всього по розділу 1					**232639**				
		Розділ 2. Монтаж кабельних мереж.									
12	*КБ21-3-1*	*Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм*	*100м*	*3*	*5525,71* *5525,71*	- -	*16577*	*16577*	- -	*23,9800* -	*71,94* -
13	& С113-2124-Г-3 варіант 1	Гофрована труба D=16мм	м	300	9,15 -	- -	2745	-	- -	- -	- -
14	*КМ8-148-1*	*Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг*	*100 м*	*11,5*	*3962,56* *3962,56*	- -	*45569*	*45569*	- -	*16,0000* -	*184,00* -
15	& С1512-150-СКМ-15 варіант 2	Кабель UTP, 5e, LSZH, CS24Z3 4x2x0,51	м	1071	42,23 -	- -	45228	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	& С1512-150-СКМ-15 варіант 3	Кабель оптоволоконний 12х50/125 ОМ3	м	102	201,98 -	- -	20602	-	- -	- -	- -
17	& С1545-240-16 варіант 1	Тримач пластиковий для гофрованої труби D16	шт	750	2,45 -	- -	1838	-	- -	- -	- -
18	& С1545-52-5 варіант 1	Дюбель пластиковий 6х40	шт	750	0,67 -	- -	503	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					133062	62146	- -		255,94 -
		Разом будівельні роботи, грн.					133062				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					70916				
		всього заробітна плата, грн.					62146				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13312				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**146374**				
		Всього по розділу 2					**146374**				
		Разом прямі витрати по кошторису					344551	222490	- -		857,70 -
		Разом будівельні роботи, грн.					344551				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					122061				
		всього заробітна плата, грн.					222490				
		Загальновиробничі витрати, грн.					34462				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**379013**				
		Всього по кошторису					**379013**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**857,70**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**222490**				

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-037

на Монтаж системи контролю доступу

Адміністративна будівля. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1378,673	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	3,41413	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	813,790	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж обладнання.									
1	КМ10-667-6	*Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного сигнального концентратора ПС (контролер U-Prox IP-400)*	*шт*	*30*	*6080,32*	*3,68*	*182410*	*179151*	*110*	*25,6000*	*768,00*
					5971,71	*1,04*			*31*	*0,0046*	*0,14*
2	КМ10-683-10	*Пульт керування виносний ВПК*	*шт*	*1*	*824,85*	-	*825*	*811*	-	*3,2000*	*3,20*
					811,30	-			-	-	-
3	КМ10-667-13	*Пристрій проміжний на 1 промінь (зчитувач U-Prox SL Steel)*	*шт*	*60*	*1493,77*	*1,68*	*89626*	*86231*	*101*	*6,4000*	*384,00*
					1437,18	*0,47*			*28*	*0,0021*	*0,13*
4	КМ10-669-3	*Монтаж блоку живлення*	*шт*	*8*	*2853,57*	*1,68*	*22829*	*16226*	*13*	*8,0000*	*64,00*
					2028,24	*0,47*			*4*	*0,0021*	*0,02*
5	КМ8-125-1	*Монтаж батареї акумуляторної АКБ 12В 7 А/г*	*шт*	*46*	*158,09*	-	*7272*	*7040*	-	*0,6400*	*29,44*
					153,05	-			-	-	-
6	КМ10-668-4	*Сповіщувач електроконтактний (кнопка виходу) на відкривання дверей*	*шт*	*47*	*376,92*	-	*17715*	*16887*	-	*1,6000*	*75,20*
					359,30	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ10-386-10	Ключ або кнопка на панелі	шт	1	386,91 382,62	- -	387	383	- -	1,6000 -	1,60 -
8	КМ10-668-4	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей	шт	47	376,92 359,30	- -	17715	16887	- -	1,6000 -	75,20 -
9	КМ11-138-1	Монтаж механізму виконавчого, маса до 20 кг (електромагніт YM-280N)	комплект	47	729,07 193,58	452,99 -	34266	9098	21291 -	0,8000 -	37,60 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					373045	332714	21515 63		1438,24 0,29
		Разом будівельні роботи, грн.					373045				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18816				
		всього заробітна плата, грн.					332777				
		Загальновиробничі витрати, грн.					37304				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**410349**				
		Всього по розділу 1					**410349**				
		Розділ 2. Монтаж кабельних мереж.									
10	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	20	5525,71 5525,71	- -	110514	110514	- -	23,9800 -	479,60 -
11	& С113-2124-Г-3 варіант 1	Гофрована труба D=16мм	м	2000	9,15 -	- -	18300	-	- -	- -	- -
12	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	93,5	5521,62 3962,56	610,11 -	516271	370499	57045 -	16,0000 -	1496,00 -
13	& С1512-150-СКМ-15 варіант 2	Кабель UTP, 5e, LSZH, CS24Z3 4x2x0,51	м	3570	42,23 -	- -	150761	-	- -	- -	- -
14	& С1512-150-СКМ-15 варіант 1	Кабель ПСВВнг 4х0,4	м	3570	5,63 -	- -	20099	-	- -	- -	- -
15	& С1545-64-233 варіант 2	Кабель ПВСнг 2х1,5	м	2397	20,33 -	- -	48731	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	& С1545-240-16 варіант 1	Тримач пластиковий для гофрованої труби D16	шт	5000	2,45 -	- -	12250	-	- -	- -	- -
17	& С1545-52-5 варіант 1	Дюбель пластиковий 6х40	шт	5000	0,67 -	- -	3350	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					880276	481013	57045 -		1975,60 -
		Разом будівельні роботи, грн.					880276				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					342218				
		всього заробітна плата, грн.					481013				
		Загальновиробничі витрати, грн.					88048				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**968324**				
		Всього по розділу 2					**968324**				
		Разом прямі витрати по кошторису					1253321	813727	78560 63		3413,84 0,29
		Разом будівельні роботи, грн.					1253321				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					361034				
		всього заробітна плата, грн.					813790				
		Загальновиробничі витрати, грн.					125352				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1378673**				
		Всього по кошторису					**1378673**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**3414,13**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**813790**				

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-039

на Налагодження системи контролю доступу

Адміністративна будівля. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	73,356	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,196	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	66,687	тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	система	2	33343,52 33343,52	- -	66687	66687	- -	98,0000 -	196,00 -
		Разом прямі витрати по кошторису					66687	66687	- -		196,00 -
		Разом будівельні роботи, грн.					66687				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					66687				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6669				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**73356**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на пусконалагоджувальні роботи

Адміністративна будівля. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1032,968	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,76	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	939,062	тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-80-1 Н3=0,85 КНУ Настанова п.7.3	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок	ліфт	3	381068,80 381068,80	- -	1143206	1143206	- -	1120,0000 -	3360,00 -
2	КП1-80-2 к=8; Н3=0,85 КНУ Настанова п.7.3	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку виключати до двух зупинок	ліфт	-1	81657,60 81657,60	- -	-81658	-81658	- -	240,0000 -	-240,00 -
3	КП1-80-2 к=6; Н3=0,85 КНУ Настанова п.7.3	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку виключати до чотирьох зупинок	ліфт	-2	61243,20 61243,20	- -	-122486	-122486	- -	180,0000 -	-360,00 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					939062	939062	- -		2760,00 -
		Разом будівельні роботи, грн.					939062				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					939062				
		Загальновиробничі витрати, грн.					93906				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1032968**				
		Всього по кошторису					**1032968**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**2760,00**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**939062**				

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06

на Внутрішні мережі водопостачання та каналізації

Адміністративна будівля. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	2140,150	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,81759	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	455,722	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. 1.1 Холодне та гаряче водопостачання - В1,Т3 (офісна частина)									
1	*КБ16-14-12*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*1,66*	*33393,32* *23132,17*	*10220,15* *4810,11*	*55433*	*38399*	*16965* *7985*	*89,9000* *19,8790*	*149,23* *33,00*
2	С113-1372-1Б варіант 6	Труби поліропіленові для подачі води EVO PP-RST діаметр 20 мм	м	116,87	65,36 -	- -	7639	-	- -	- -	- -
3	С113-1372-1Б варіант 5	Труби поліропіленові для подачі води Wavin Ekoplastic fiber basait plus діаметр 20 мм	м	32,364	108,19 -	- -	3501	-	- -	- -	- -
4	С111-1867 варіант 2	Кріплення для трубопроводів [хомути] д 20	шт	146	40,96 -	- -	5980	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С1530-165 варіант 2	Трійник PP-RST ВПхВПхВП діаметр 20х20х20 мм	10шт	4,5	65,33 -	- -	294	-	- -	- -	- -
6	С1530-156 варіант 3	Трійник перехідний двосторонній PP-RST, діаметр 25х20х20	10шт	0,1	357,03 -	- -	36	-	- -	- -	- -
7	С1530-175 варіант 3	Обвод з муфтами PP-RST , діаметр 20 мм	10шт	1,8	182,62 -	- -	329	-	- -	- -	- -
8	С1530-175 варіант 4	Кутник PP-RST 90 град , діаметр 20 мм	10шт	6	122,44 -	- -	735	-	- -	- -	- -
9	С113-1958 варіант 2	Кутник настінний PP-RST ВПхВР, Ду 20х1/2" мм 90 град. з кріпленням	шт	90	448,52 -	- -	40367	-	- -	- -	- -
10	С130-468 варіант 3	Кран кульовий муфтовий латунний, повнопрохідний діаметр 20 мм (3/4")	шт	8	352,35 -	- -	2819	-	- -	- -	- -
11	С130-467 варіант 1	Кран кульовий муфтовий латунний, повнопрохідний діаметр 15 мм (1/2")	шт	12	408,47 -	- -	4902	-	- -	- -	- -
12	С1630-127 варіант 2	Згін роз'ємний (американка) 3/4", діаметр 20 мм	шт	8	169,55 -	- -	1356	-	- -	- -	- -
13	С1630-126 варіант 2	Згін роз'ємний (американка),1/2" (діаметр) 15 мм	шт	12	22,86 -	- -	274	-	- -	- -	- -
14	С113-1839 варіант 1	Перехід з металевою різьбою зовн. діам. 20х1/2" мм	шт	24	107,17 -	- -	2572	-	- -	- -	- -
15	*КБ16-20-2*	*Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм*	*1 кран*	*3*	*3844,92* *126,08*	- -	*11535*	*378*	- -	*0,4900* -	*1,47* -
16	С130-468 варіант 2	Кран для поливу діаметр 20 мм (3/4")	шт	3	469,34 -	- -	1408	-	- -	- -	- -
17	*КБ18-22-5*	*Установлення кранів повітряних*	*комплект*	*3*	*53,77* *53,77*	- -	*161*	*161*	- -	*0,2000* -	*0,60* -
18	С130-474 варіант 3	Крани для спуску повітря (повітровідвідник д15 мм) 1/2"	шт	3	259,08 -	- -	777	-	- -	- -	- -
19	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів Dn 20 трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	16,6	841,77 841,77	- -	13973	13973	- -	3,5200 -	58,43 -
20	С113-2146 варіант 2	Ізоляція для труб 22х13 K-FLEX ST	м	166	60,02 -	- -	9963	-	- -	- -	- -
21	*КБ16-14-13*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,75*	*30306,35* *23775,44*	*6467,63* *2935,48*	*22730*	*17832*	*4851* *2202*	*92,4000* *12,1320*	*69,30* *9,10*
22	С113-1373 варіант 4	Труби поліропіленові для подачі води EVO PP-RST діаметр 25 мм	м	69,675	69,47 -	- -	4840	-	- -	- -	- -
23	С111-1867 варіант 3	Кріплення для трубопроводів [хомути] д.25	шт	75	45,04 -	- -	3378	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів Dn 25 трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	7,5	841,77 841,77	- -	6313	6313	- -	3,5200 -	26,40 -
25	& С113-2444-1-1 варіант 2	Ізоляція для труб 28х13 мм K-FLEX ST	м	75	72,49 -	- -	5437	-	- -	- -	- -
26	С1530-166 варіант 2	Трійник PP-RST ВПхВПхВП діаметр 25х25х25 мм	10шт	1	142,89 -	- -	143	-	- -	- -	- -
27	С1530-156 варіант 4	Трійник перехідний двосторонній PP-RST, діаметр 25х20х25	10шт	0,4	184,65 -	- -	74	-	- -	- -	- -
28	С1630-2011 варіант 2	Кран кульовий латунний муфтовий повнопрохідний 1", (діаметр 25 мм)	шт	2	602,15 -	- -	1204	-	- -	- -	- -
29	С1630-128 варіант 3	Згон роз'ємний (американка), діаметр 1" (25 мм)	шт	2	181,92 -	- -	364	-	- -	- -	- -
30	С1530-176 варіант 2	Кутник PP-RST 90 град, діаметр 25 мм	10шт	1,2	126,55 -	- -	152	-	- -	- -	- -
31	С113-1195 варіант 2	Перехідник з металевою різьбою зовн. PP-RST діам. 25х3/4"	шт	16	163,37 -	- -	2614	-	- -	- -	- -
32	*КБ16-14-14*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,26*	*31498,28* *27300,59*	*4093,41* *1685,41*	*8190*	*7098*	*1064* *438*	*106,1000* *6,9660*	*27,59* *1,81*
33	С113-1374 варіант 3	Труби поліропіленові для подачі води EVO PP-RST діаметр 32 мм	м	24,388	106,23 -	- -	2591	-	- -	- -	- -
34	С1530-167 варіант 6	Трійник PP-RST, діаметр 32х32х32	10шт	0,4	163,36 -	- -	65	-	- -	- -	- -
35	С1530-167 варіант 5	Трійник перехідний PP-RST, діаметр 32х25х32	10шт	0,2	239,86 -	- -	48	-	- -	- -	- -
36	С111-1867 варіант 4	Кріплення для трубопроводів [хомут] д32	шт	26	47,08 -	- -	1224	-	- -	- -	- -
37	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів Dn 32 трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	2,6	841,77 841,77	- -	2189	2189	- -	3,5200 -	9,15 -
38	& С113-2445-1-1 варіант 2	Ізоляція для труб 35х13 мм K-FLEX ST	м	26	89,12 -	- -	2317	-	- -	- -	- -
39	С1530-167 варіант 4	Трійник перехідний PP-RST, діаметр 32х20х32	10шт	0,6	163,36 -	- -	98	-	- -	- -	- -
40	& С130-615-1 варіант 1	Комплектуюча петля S2.5 : PN20 SDR6-EKOPLASTIK Д32	шт	4	170,98 -	- -	684	-	- -	- -	- -
41	С113-1196 варіант 2	Перехід з металевою різьбою зовн. PP-RST ВПхЗР д32х1" (32х25)	шт	4	249,61 -	- -	998	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	С1530-177 варіант 5	Кутник PP-RST 90 град. діаметр 32 мм	10шт	1	295,93 -	- -	296	-	- -	- -	- -
43	С113-1804 варіант 1	Муфта перехідна PP-RST ЗПхВП із внутрішньою/ зовнішньою різьбою діам. 32х25 мм	шт	2	218,22 -	- -	436	-	- -	- -	- -
44	С1630-671 варіант 3	Кран кульовий муфтовий повнопрохідний, діаметр 1 1/4" (32 мм)	шт	3	1204,34 -	- -	3613	-	- -	- -	- -
45	С1630-129 варіант 2	Згін роз'ємний (американка), (діаметр до 32 мм) 1 1/4"	шт	3	41,84 -	- -	126	-	- -	- -	- -
46	*КБ16-14-15*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,24*	*34662,78* *29642,11*	*4861,09* *2102,10*	*8319*	*7114*	*1167* *505*	*115,2000* *8,6880*	*27,65* *2,09*
47	С113-1375 варіант 2	Труби поліропіленові для подачі води EVO PP-RST діаметр 40 мм	м	22,488	165,45 -	- -	3721	-	- -	- -	- -
48	С111-1867 варіант 5	Кріплення для трубопроводів [хомут] д40	шт	24	50,14 -	- -	1203	-	- -	- -	- -
49	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів Dn40 трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	2,4	841,77 841,77	- -	2020	2020	- -	3,5200 -	8,45 -
50	& С113-2446-1-1 варіант 2	Ізоляція для труб 42х13 мм K-FLEX ST	м	24	100,08 -	- -	2402	-	- -	- -	- -
51	С1530-168 варіант 3	Трійник перехідний PP-RST, діаметр 40х32х40	10шт	0,6	213,51 -	- -	128	-	- -	- -	- -
52	С1530-168 варіант 4	Трійник перехідний PP-RST, діаметр 40х25х40	10шт	0,5	199,23 -	- -	100	-	- -	- -	- -
53	С113-1197 варіант 1	Перехід з металевою різьбою зовн. PP-RST ВПхЗР діам. 40/32мм (40х1 1/4")	шт	6	312,29 -	- -	1874	-	- -	- -	- -
54	С1530-178 варіант 2	Кутник PP-RST 90 град, діаметр 40 мм	10шт	1,2	311,34 -	- -	374	-	- -	- -	- -
55	С113-1805 варіант 1	Муфта перехідна внутрішня/зовнішня PP-RST ЗПхВП діам. 40х32 мм	шт	4	368,63 -	- -	1475	-	- -	- -	- -
56	*КБ16-14-16*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,02*	*39475,80* *29815,13*	*9413,61* *4811,07*	*790*	*596*	*188* *96*	*117,6000* *19,8830*	*2,35* *0,40*
57	С113-1376 варіант 2	Труби поліропіленові для подачі води EVO PP-RST діаметр 50 мм	м	1,892	269,63 -	- -	510	-	- -	- -	- -
58	С113-1056 варіант 1	Трійник перехідний PP-RST діам. 50х40х50 мм	шт	1	335,30 -	- -	335	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	С113-1055 варіант 2	Трійник перехідний PP-RST діам. 50х32х50 мм	шт	1	323,84 -	- -	324	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					257753	96073	24235 11226		380,62 46,40
		Разом будівельні роботи, грн.					257753				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					137445				
		всього заробітна плата, грн.					107299				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25773				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**283526**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					5901	471	208 2		1,90 0,01
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					5901 5222 473 591 - - **6492**				
		Всього по розділу 2					**6492**				
		Розділ 3. 1.3 Холодне та гаряче водопостачання - В1,Т3 (СПП)									
70	*КБ16-14-12*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,54*	*33393,32* *23132,17*	*10220,15* *4810,11*	*18032*	*12491*	*5519* *2597*	*89,9000* *19,8790*	*48,55* *10,73*
71	С113-1372-1Б варіант 6	Труби поліропіленові для подачі води EVO PP-RST діаметр 20 мм	м	25,172	65,36 -	- -	1645	-	- -	- -	- -
72	С113-1372-1Б варіант 5	Труби поліропіленові для подачі води Wavin Ekoplastic fiber basait plus діаметр 20 мм	м	23,296	108,19 -	- -	2520	-	- -	- -	- -
73	С111-1867 варіант 2	Кріплення для трубопроводів [хомути] д 20	шт	54	40,96 -	- -	2212	-	- -	- -	- -
74	С1530-165 варіант 2	Трійник PP-RST ВПхВПхВП діаметр 20х20х20 мм	10шт	2,1	65,33 -	- -	137	-	- -	- -	- -
75	С1530-175 варіант 3	Обвод з муфтами PP-RST , діаметр 20 мм	10шт	1	182,62 -	- -	183	-	- -	- -	- -
76	С1530-175 варіант 4	Кутник PP-RST 90 град , діаметр 20 мм	10шт	2,8	122,44 -	- -	343	-	- -	- -	- -
77	С113-1958 варіант 2	Кутник настінний PP-RST ВПхВР, Ду 20х1/2" мм 90 град. з кріпленням	шт	50	448,52 -	- -	22426	-	- -	- -	- -
78	С130-468 варіант 3	Кран кульовий муфтовий латунний, повнопрохідний діаметр 20 мм (3/4")	шт	23	352,35 -	- -	8104	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	С130-467 варіант 1	Кран кульовий муфтовий латунний, повнопрохідний діаметр 15 мм (1/2")	шт	6	408,47 -	- -	2451	-	- -	- -	- -
80	С1630-127 варіант 2	Згін роз'ємний (американка) 3/4", діаметр 20 мм	шт	23	169,55 -	- -	3900	-	- -	- -	- -
81	С1630-126 варіант 2	Згін роз'ємний (американка),1/2" (діаметр) 15 мм	шт	6	22,86 -	- -	137	-	- -	- -	- -
82	С113-1839 варіант 1	Перехід з металевою різьбою зовн. діам. 20х1/2" мм	шт	12	107,17 -	- -	1286	-	- -	- -	- -
83	*КБ18-22-5*	*Установлення кранів повітряних*	*комплект*	*2*	*53,77* *53,77*	- -	*108*	*108*	- -	*0,2000* -	*0,40* -
84	С130-474 варіант 3	Крани для спуску повітря (повітровідвідник д15 мм) 1/2"	шт	2	259,08 -	- -	518	-	- -	- -	- -
85	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів Dn 20 трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	5,4	841,77 841,77	- -	4546	4546	- -	3,5200 -	19,01 -
86	С113-2146 варіант 3	Ізоляція для труб 22х9 K-FLEX ST	м	54	39,77 -	- -	2148	-	- -	- -	- -
87	*КБ16-14-13*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,57*	*30306,35* *23775,44*	*6467,63* *2935,48*	*17275*	*13552*	*3687* *1673*	*92,4000* *12,1320*	*52,67* *6,92*
88	С113-1373 варіант 4	Труби поліропіленові для подачі води EVO PP-RST діаметр 25 мм	м	41,805	69,47 -	- -	2904	-	- -	- -	- -
89	С113-1373 варіант 2	Труби поліропіленові для подачі води Wavin Ekoplastic fiber basait plus діаметр 25 мм STRFE025TRCT	м	11,148	154,13 -	- -	1718	-	- -	- -	- -
90	С111-1867 варіант 3	Кріплення для трубопроводів [хомути] д.25	шт	42	45,04 -	- -	1892	-	- -	- -	- -
91	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів Dn 25 трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	4,2	841,77 841,77	- -	3535	3535	- -	3,5200 -	14,78 -
92	& С113-2444-1-1 варіант 3	Ізоляція для труб 28х9 мм K-FLEX ST	м	42	51,46 -	- -	2161	-	- -	- -	- -
93	С1530-156 варіант 4	Трійник перехідний двосторонній PP-RST, діаметр 25х20х25	10шт	1,2	184,65 -	- -	222	-	- -	- -	- -
94	С1630-2011 варіант 2	Кран кульовий латунний муфтовий повнопрохідний 1", (діаметр 25 мм)	шт	3	602,15 -	- -	1806	-	- -	- -	- -
95	С1630-128 варіант 3	Згон роз'ємний (американка), діаметр 1" (25 мм)	шт	3	181,92 -	- -	546	-	- -	- -	- -
96	С1530-176 варіант 2	Кутник PP-RST 90 град, діаметр 25 мм	10шт	1,3	126,55 -	- -	165	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	С113-1195 варіант 2	Перехідник з металевою різьбою зовн. PP-RST діам. 25х3/4"	шт	46	163,37 -	- -	7515	-	- -	- -	- -
98	*КБ16-14-14*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,32*	*31498,28* *27300,59*	*4093,41* *1685,41*	*10079*	*8736*	*1310* *539*	*106,1000* *6,9660*	*33,95* *2,23*
99	С113-1374 варіант 3	Труби поліропіленові для подачі води EVO PP-RST діаметр 32 мм	м	20,636	106,23 -	- -	2192	-	- -	- -	- -
100	С113-1374 варіант 2	Труби поліропіленові для подачі води Wavin Ekoplastic fiber basait plus діаметр 32 мм STRFE032TRCT	м	9,37	232,71 -	- -	2180	-	- -	- -	- -
101	С1530-167 варіант 5	Трійник перехідний PP-RST, діаметр 32х25х32	10шт	0,2	239,86 -	- -	48	-	- -	- -	- -
102	С111-1867 варіант 4	Кріплення для трубопроводів [хомут] д32	шт	32	47,08 -	- -	1507	-	- -	- -	- -
103	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів Dn 32 трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	3,2	841,77 841,77	- -	2694	2694	- -	3,5200 -	11,26 -
104	& С113-2445-1-1 варіант 3	Ізоляція для труб 35х9 мм K-FLEX ST	м	32	60,66 -	- -	1941	-	- -	- -	- -
105	С1530-167 варіант 4	Трійник перехідний PP-RST, діаметр 32х20х32	10шт	1	163,36 -	- -	163	-	- -	- -	- -
106	С113-1196 варіант 2	Перехід з металевою різьбою зовн. PP-RST ВПхЗР д32х1" (32х25)	шт	6	249,61 -	- -	1498	-	- -	- -	- -
107	С1530-177 варіант 5	Кутник PP-RST 90 град. діаметр 32 мм	10шт	1	295,93 -	- -	296	-	- -	- -	- -
108	С113-1804 варіант 1	Муфта перехідна PP-RST ЗПхВП із внутрішньою/ зовнішньою різьбою діам. 32х25 мм	шт	2	218,22 -	- -	436	-	- -	- -	- -
109	С1630-671 варіант 3	Кран кульовий муфтовий повнопрохідний, діаметр 1 1/4" (32 мм)	шт	1	1204,34 -	- -	1204	-	- -	- -	- -
110	С1630-129 варіант 2	Згін роз'ємний (американка), (діаметр до 32 мм) 1 1/4"	шт	1	41,84 -	- -	42	-	- -	- -	- -
111	*КБ16-14-15*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,12*	*34662,78* *29642,11*	*4861,09* *2102,10*	*4160*	*3557*	*583* *252*	*115,2000* *8,6880*	*13,82* *1,04*
112	С113-1375 варіант 2	Труби поліропіленові для подачі води EVO PP-RST діаметр 40 мм	м	11,244	165,45 -	- -	1860	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	С111-1867 варіант 5	Кріплення для трубопроводів [хомут] д40	шт	12	50,14 -	- -	602	-	- -	- -	- -
114	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів Dn 40 трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	1,2	841,77 841,77	- -	1010	1010	- -	3,5200 -	4,22 -
115	& С113-2446-1-1 варіант 3	Ізоляція для труб 42х9 мм K-FLEX ST	м	12	66,51 -	- -	798	-	- -	- -	- -
116	С1530-168 варіант 3	Трійник перехідний PP-RST, діаметр 40х32х40	10шт	0,2	213,51 -	- -	43	-	- -	- -	- -
117	С1530-168 варіант 4	Трійник перехідний PP-RST, діаметр 40х25х40	10шт	1,4	199,23 -	- -	279	-	- -	- -	- -
118	С113-1197 варіант 1	Перехід з металевою різьбою зовн. PP-RST ВПхЗР діам. 40/32мм (40х1 1/4")	шт	2	312,29 -	- -	625	-	- -	- -	- -
119	С1530-178 варіант 2	Кутник PP-RST 90 град, діаметр 40 мм	10шт	0,8	311,34 -	- -	249	-	- -	- -	- -
120	С113-1805 варіант 1	Муфта перехідна внутрішня/зовнішня PP-RST ЗПхВП діам. 40х32 мм	шт	2	368,63 -	- -	737	-	- -	- -	- -
121	*КБ16-14-16*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,08*	*39475,80* *29815,13*	*9413,61* *4811,07*	*3158*	*2385*	*753* *385*	*117,6000* *19,8830*	*9,41* *1,59*
122	С113-1376 варіант 2	Труби поліропіленові для подачі води EVO PP-RST діаметр 50 мм	м	7,568	269,63 -	- -	2041	-	- -	- -	- -
123	С111-1867 варіант 15	Кріплення для трубопроводів [хомут] д. 50 мм	шт	8	59,32 -	- -	475	-	- -	- -	- -
124	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів Dn 50 трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	0,8	841,77 841,77	- -	673	673	- -	3,5200 -	2,82 -
125	& С113-2446-1-2 варіант 3	Ізоляція для труб "K-FLEX ST" 52х9 мм	м	8	252,98 -	- -	2024	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					153449	53287	11852 5446		210,89 22,51
		Разом будівельні роботи, грн.					153449				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					88310				
		всього заробітна плата, грн.					58733				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15347				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**168796**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	С130-530 варіант 2	Пісуар	шт	6	2349,97 -	- -	14100	-	- -	- -	- -
142	С113-1873-1А варіант 1	Кран кульовий кутовий, для приєднання змивного бачка діам.1/2"х1/2"	шт	6	309,46 -	- -	1857	-	- -	- -	- -
143	& С171-3320П варіант 2	Комплект кріплення для унітазу	шт	6	124,44 -	- -	747	-	- -	- -	- -
144	*КБ17-8-1*	*Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних*	*10компл.*	*1,3*	*35438,21* *31965,48*	*3472,73* -	*46070*	*41555*	*4515* -	*129,0700* -	*167,79* -
145	& С130-8-1-В2 варіант 6	Водонагрівач емкісний 50 л, комплектно з запобіжним клапаном	шт	6	4769,81 -	- -	28619	-	- -	- -	- -
146	& С130-8-1-В2 варіант 8	Водонагрівач емкісний 30 л, комплектно з запобіжним клапаном та кріпленням	шт	6	3792,31 -	- -	22754	-	- -	- -	- -
147	& С130-8-1-В2 варіант 9	Водонагрівач емкісний 10 л, комплектно з запобіжним клапаном та кріпленням	шт	1	3792,31 -	- -	3792	-	- -	- -	- -
148	*КБ17-1-10*	*Установлення піддонів душових*	*10компл.*	*0,1*	*5854,41* *3883,63*	*1773,58* -	*585*	*388*	*177* -	*16,2400* -	*1,62* -
149	С130-539 варіант 1	Піддон душовий інвентарний	шт	1	2550,11 -	- -	2550	-	- -	- -	- -
150	С130-617 варіант 1	Змішувач з душовою сіткою на гнучкому шланзі	комплект	1	2534,99 -	- -	2535	-	- -	- -	- -
151	С1630-973 варіант 5	Сифони-ревизії, діаметр 50 мм	шт	1	502,59 -	- -	503	-	- -	- -	- -
152	*КБ18-13-1*	*Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т (Каналізаційна установка Sololift 2 C-3 (640Вт, 230В)*	*1 насос*	*1*	*6699,86* *5219,56*	*459,79* *3,76*	*6700*	*5220*	*460* *4*	*21,3200* *0,0148*	*21,32* *0,01*
		Разом прямі витрати по розділу 4					581588	88362	9871 4		354,42 0,01
		Разом будівельні роботи, грн.					581588				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					483355				
		всього заробітна плата, грн.					88366				
		Загальновиробничі витрати, грн.					58159				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**639747**				
		Всього по розділу 4					**639747**				
		Розділ 5. 2.1 Сантехобладнання (СПП)									
153	*КБ17-1-6*	*Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води*	*10компл.*	*1,4*	*8806,48* *8107,89*	*698,59* -	*12329*	*11351*	*978* -	*31,9800* -	*44,77* -
154	С130-652 варіант 2	Умивальник	комплект	9	6123,55 -	- -	55112	-	- -	- -	- -
155	С130-653 варіант 1	Підвісна раковина JIKA MIO для с/в інвалідів	комплект	2	6295,96 -	- -	12592	-	- -	- -	- -
156	С130-654 варіант 1	Мийка сталева	комплект	3	6491,31 -	- -	19474	-	- -	- -	- -
157	С130-616 варіант 4	Змішувачі для умивальників, раковин	комплект	14	3873,94 -	- -	54235	-	- -	- -	- -
158	С1630-973 варіант 5	Сифони-ревизії, діаметр 50 мм	шт	14	502,59 -	- -	7036	-	- -	- -	- -
159	& С171-3320П варіант 1	Комплект кріплення для раковин, умивальників	шт	14	74,80 -	- -	1047	-	- -	- -	- -
160	& С130-609-1	Підводка гнучка для води діам.1/2"х1/2 гайка-гайка, L=500 мм	шт	28	142,13 -	- -	3980	-	- -	- -	- -
161	*КБ17-3-1*	*Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним*	*10компл.*	*1,1*	*10860,57* *9127,62*	*1222,86* -	*11947*	*10040*	*1345* -	*36,4100* -	*40,05* -
162	С113-2307 варіант 1	Гофра до унітазу діам. 110 мм	шт	11	412,15 -	- -	4534	-	- -	- -	- -
163	С130-906 варіант 2	Унітаз з інсталяцією	шт	11	6230,86 -	- -	68539	-	- -	- -	- -
164	С113-1873-1А варіант 1	Кран кульовий кутовий, для приєднання змивного бачка діам.1/2"х1/2"	шт	11	309,46 -	- -	3404	-	- -	- -	- -
165	& С130-609-1	Підводка гнучка для води діам.1/2"х1/2 гайка-гайка, L=500 мм	шт	11	142,13 -	- -	1563	-	- -	- -	- -
166	& С171-3320П варіант 2	Комплект кріплення для унітазу	шт	11	124,44 -	- -	1369	-	- -	- -	- -
167	*КБ17-8-1*	*Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних*	*10компл.*	*0,6*	*35438,21* *31965,48*	*3472,73* -	*21263*	*19179*	*2084* -	*129,0700* -	*77,44* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	& С130-8-1-В2 варіант 7	Водонагрівач емкісний 80 л, комплектно з запобіжним клапаном	шт	2	5721,64 -	- -	11443	-	- -	- -	- -
169	& С130-8-1-В2 варіант 9	Водонагрівач емкісний 10 л, комплектно з запобіжним клапаном та кріпленням	шт	1	3792,31 -	- -	3792	-	- -	- -	- -
170	& С130-8-1-В2 варіант 10	Водонагрівач емкісний 150 л, комплектно з запобіжним клапаном та кріпленням	шт	2	14119,81 -	- -	28240	-	- -	- -	- -
171	& С130-8-1-В2 варіант 8	Водонагрівач емкісний 30 л, комплектно з запобіжним клапаном та кріпленням	шт	1	3792,31 -	- -	3792	-	- -	- -	- -
172	*КБ18-13-1*	*Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т(Установка JP 3-42 PT-H (Q=1,50 куб.м/год; H=15м; 0,55 кВт;230В))*	*1 насос*	*1*	*6699,86* *5219,56*	*459,79* *3,76*	*6700*	*5220*	*460* *4*	*21,3200* *0,0148*	*21,32* *0,01*
173	*КБ17-7-1*	*Установлення баків (поліетилен) для води масою до 0,5 т*	*10 баків*	*0,6*	*64908,29* *51263,42*	*11565,11* -	*38945*	*30758*	*6939* -	*219,7600* -	*131,86* -
174	С130-18 варіант 1	Ємність вертикальна (поліетилен) 1000 літрів	шт	3	5801,09 -	- -	17403	-	- -	- -	- -
175	С130-20 варіант 3	Ємність вертикальна (поліетилен) 1500 літрів	шт	3	7524,94 -	- -	22575	-	- -	- -	- -
176	С1630-1583 варіант 1	Клапан поплавковий	шт	6	696,24 -	- -	4177	-	- -	- -	- -
177	С1630-128 варіант 4	Зрізний штуцер в бак, діаметр до 25 мм	шт	6	33,34 -	- -	200	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					415691	76548	11806 4		315,44 0,01
		Разом будівельні роботи, грн.					415691				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					327337				
		всього заробітна плата, грн.					76552				
		Загальновиробничі витрати, грн.					41566				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**457257**				
		Всього по розділу 5					**457257**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 6. 3.1 Госп.побутова каналізація-К1									
178	*КБ16-13-1*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм*	*100м*	*0,887*	*54549,41* *25026,36*	*232,92* -	*48385*	*22198*	*207* -	*95,7800* -	*84,96* -
179	*КБ16-13-2*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм*	*100м*	*0,5935*	*132968,70* *23996,87*	*477,72* -	*78917*	*14242*	*284* -	*91,8400* -	*54,51* -
180	С113-2265 варіант 1	Трійники каналізаційні 90 град. PPR діам. 110х50х110 мм	шт	8	322,39 -	- -	2579	-	- -	- -	- -
181	С113-2263 варіант 1	Трійники 90град. каналізаційні PPR діам. 50х50х50 мм	шт	20	98,09 -	- -	1962	-	- -	- -	- -
182	С113-2266 варіант 1	Трійники каналізаційні 90 град. PPR діам. 110х110х100 мм	шт	17	434,59 -	- -	7388	-	- -	- -	- -
183	С113-1717 варіант 2	Відвід PPR діам. 50 мм /45 град.	шт	30	87,71 -	- -	2631	-	- -	- -	- -
184	С113-1719 варіант 1	Відвід PPR діам. 110 мм /45 град.	шт	22	400,23 -	- -	8805	-	- -	- -	- -
185	С113-1478 варіант 1	Ревізія з кришкою PPR діам. 110 мм	шт	8	344,44 -	- -	2756	-	- -	- -	- -
186	С113-1466 варіант 4	Коліно PPR діам. 110	шт	11	374,56 -	- -	4120	-	- -	- -	- -
187	С113-1489 варіант 3	Заглушка раструбна PPR діам. 110 мм	шт	4	463,31 -	- -	1853	-	- -	- -	- -
188	С113-1866 варіант 1	Заглушка раструбна PPR діам. 50 мм	шт	4	64,38 -	- -	258	-	- -	- -	- -
189	С113-1709 варіант 5	Коліно PPR діам. 50 мм	шт	26	126,55 -	- -	3290	-	- -	- -	- -
190	С113-1206 варіант 1	Перехід PPR діам. 110/50 мм	шт	8	528,79 -	- -	4230	-	- -	- -	- -
191	*КБ17-1-11*	*Установлення трапів діаметром 50 мм*	*10компл.*	*1,2*	*13526,24* *1890,20*	*182,82* -	*16231*	*2268*	*219* -	*7,5400* -	*9,05* -
192	С113-1885 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 110 мм	шт	30	44,63 -	- -	1339	-	- -	- -	- -
193	С113-1883	Хомут із шурупом діам. 50 мм	шт	70	21,37 -	- -	1496	-	- -	- -	- -
194	С113-2257 варіант 1	Трійник 45 град діам. 110х110х110 мм	шт	7	62,03 -	- -	434	-	- -	- -	- -
195	С113-1285 варіант 1	Муфта протипожежна діам. 110 мм	шт	4	482,65 -	- -	1931	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 6					188605	38708	710 -		148,52 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					188605 149187 38708 18861 - - **207466**				
		Всього по розділу 6					**207466**				
		Розділ 7. 3.2 Госп.побутова каналізація-К1 (СПП)									
196	*КБ16-13-1*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм*	*100м*	*0,445*	*54549,41* *25026,36*	*232,92* -	*24274*	*11137*	*104* -	*95,7800* -	*42,62* -
197	*КБ16-13-2*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм*	*100м*	*0,343*	*132968,70* *23996,87*	*477,72* -	*45608*	*8231*	*164* -	*91,8400* -	*31,50* -
198	С113-2265 варіант 1	Трійники каналізаційні 90 град. PPR діам. 110х50х110 мм	шт	4	322,39 -	- -	1290	-	- -	- -	- -
199	С113-2263 варіант 2	Трійники каналізаційні PPR діам. 50х50х50 мм	шт	11	98,09 -	- -	1079	-	- -	- -	- -
200	С113-2266 варіант 1	Трійники каналізаційні 90 град. PPR діам. 110х110х100 мм	шт	12	434,59 -	- -	5215	-	- -	- -	- -
201	С113-1717 варіант 2	Відвід PPR діам. 50 мм /45 град.	шт	18	87,71 -	- -	1579	-	- -	- -	- -
202	С113-1478 варіант 1	Ревізія з кришкою PPR діам. 110 мм	шт	2	344,44 -	- -	689	-	- -	- -	- -
203	С113-1466 варіант 4	Коліно PPR діам. 110	шт	6	374,56 -	- -	2247	-	- -	- -	- -
204	С113-1489 варіант 3	Заглушка раструбна PPR діам. 110 мм	шт	7	463,31 -	- -	3243	-	- -	- -	- -
205	С113-2273 варіант 1	Хрестовина каналізаційна 90 град. PPR діам. 50х50х50 мм	шт	2	54,13 -	- -	108	-	- -	- -	- -
206	С113-1709 варіант 5	Коліно PPR діам. 50 мм	шт	15	126,55 -	- -	1898	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	С113-1206 варіант 1	Перехід PPR діам. 110/50 мм	шт	5	528,79 -	- -	2644	-	- -	- -	- -
208	*КБ17-1-11*	*Установлення трапів діаметром 50 мм*	*10компл.*	*0,5*	*13526,24* *1890,20*	*182,82* -	*6763*	*945*	*91* -	*7,5400* -	*3,77* -
209	*КБ17-1-12*	*Установлення трапів діаметром 100 мм*	*10компл.*	*0,2*	*23237,84* *3248,94*	*353,54* -	*4648*	*650*	*71* -	*12,9600* -	*2,59* -
210	С113-1478 варіант 2	Каналізаційний повітряний клапан діам. 110 мм	шт	3	571,35 -	- -	1714	-	- -	- -	- -
211	С113-1885 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 110 мм	шт	30	44,63 -	- -	1339	-	- -	- -	- -
212	С113-1883	Хомут із шурупом діам. 50 мм	шт	30	21,37 -	- -	641	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					104979	20963	430 -		80,48 -
		Разом будівельні роботи, грн.					104979				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					83586				
		всього заробітна плата, грн.					20963				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10498				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**115477**				
		Всього по розділу 7					**115477**				
		Розділ 8. 3.3 Госп.побутова каналізація - К1н (СПП)									
213	*КБ16-14-18*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 80 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,35*	*49716,38* *36051,97*	*13111,43* *6061,14*	*17401*	*12618*	*4589* *2121*	*142,2000* *25,0490*	*49,77* *8,77*
214	С113-1378 варіант 1	Труби поліпропіленові EVO PP-RST діаметр 80 мм	м	34,09	381,13 -	- -	12993	-	- -	- -	- -
215	*КБ16-14-14*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,25*	*31498,28* *27300,59*	*4093,41* *1685,41*	*7875*	*6825*	*1023* *421*	*106,1000* *6,9660*	*26,53* *1,74*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
216	С113-1374	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 32х2 мм	м	23,45	52,10 -	- -	1222	-	- -	- -	- -
217	С1530-180 варіант 1	Кутник PP-RST 90 град. діам.80 мм SKO08090RCT	10шт	0,5	726,87 -	- -	363	-	- -	- -	- -
218	С113-1885 варіант 4	Хомут для кріплення діам. 80 мм	шт	30	35,71 -	- -	1071	-	- -	- -	- -
219	*КБ16-15-3*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм*	*1 шт*	*4*	*1636,92* *1042,93*	*366,23* *4,52*	*6548*	*4172*	*1465* *18*	*4,2600* *0,0178*	*17,04* *0,07*
220	С1630-555 варіант 1	Клапан зворотній каналізаційний фланцевий , діаметр 80 мм	шт	2	7284,12 -	- -	14568	-	- -	- -	- -
221	С1630-1767 варіант 1	Засувка шиберна міжфланцева чавунна, шибер-нж сталь 304, діаметр 80 мм	шт	2	7030,20 -	- -	14060	-	- -	- -	- -
222	С130-934 варіант 6	Фланець приєднувальний, 75х3" (діаметр 80 мм)	шт	4	305,04 -	- -	1220	-	- -	- -	- -
223	С1630-544 варіант 1	Клапан зворотній муфтовий, діаметр 32 мм	шт	1	457,53 -	- -	458	-	- -	- -	- -
224	С113-2156 варіант 2	Кран кульовий діам повнопрохідний. 32 мм	шт	1	3732,95 -	- -	3733	-	- -	- -	- -
225	*КБ18-13-1*	*Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т (Каналізаційна установка Multilift MSS.11.1.2. (Q=1,79 куб.м/год; H=10 м; N=1.1кВт 230В) Grundfos; Каналізаційна установка Sololift 2 D-2 (620Вт, 230В))*	*1 насос*	*2*	*6699,86* *5219,56*	*459,79* *3,76*	*13400*	*10439*	*920* *8*	*21,3200* *0,0148*	*42,64* *0,03*
		Разом прямі витрати по розділу 8					94912	34054	7997 2568		135,98 10,61
		Разом будівельні роботи, грн.					94912				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					52861				
		всього заробітна плата, грн.					36622				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9490				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**104402**				
		Всього по розділу 8					**104402**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 9. 4. Дощова каналізація-К2									
226	*КБ16-13-2*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм*	*100м*	*0,3*	*132968,70* *23996,87*	*477,72* -	*39891*	*7199*	*143* -	*91,8400* -	*27,55* -
227	*КБ16-13-2*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 160 мм*	*100м*	*0,21*	*132968,70* *23996,87*	*477,72* -	*27923*	*5039*	*100* -	*91,8400* -	*19,29* -
228	С113-1719 варіант 2	Відвід НПВХ напірний діам. 110 мм /45 град.	шт	6	400,23 -	- -	2401	-	- -	- -	- -
229	С113-1468 варіант 1	Відвід НПВХ напірний діам. 160 мм /45 град.	шт	6	236,94 -	- -	1422	-	- -	- -	- -
230	С113-2257 варіант 2	Трійники 45 град. НПВХ напірний діам. 110х110х100мм	шт	4	145,42 -	- -	582	-	- -	- -	- -
231	С113-1103-11Б варіант 1	Трійники 45 град. НПВХ напірний діам. 160х160х160 мм	шт	2	468,14 -	- -	936	-	- -	- -	- -
232	С113-1480 варіант 1	Ревізія каналізаційна з кришкою діам. 160 мм	шт	8	1102,60 -	- -	8821	-	- -	- -	- -
233	С113-1491 варіант 2	Заглушка фланцева НПВХ діам. 160 мм	шт	4	94,35 -	- -	377	-	- -	- -	- -
234	С113-1293-11В варіант 1	Муфта протипожежна діам. 160 мм	шт	4	2026,94 -	- -	8108	-	- -	- -	- -
235	& С1630-966-1 варіант 1	Патрубок компенсаційний PPR Д110 мм	шт	4	164,57 -	- -	658	-	- -	- -	- -
236	*КБ16-21-3*	*Установлення воронок зливних діаметром 100 мм*	*1воронка*	*4*	*349,95* *317,25*	- -	*1400*	*1269*	- -	*1,3600* -	*5,44* -
237	& С1530-164-1 варіант 1	Воронка покрівельна з підігрівом вертикальна д110 мм	10шт	0,4	1837,10 -	- -	735	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 9					93254	13507	243 -		52,28 -
		Разом будівельні роботи, грн.					93254				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					79504				
		всього заробітна плата, грн.					13507				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9325				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**102579**				
		Всього по розділу 9					**102579**				
		Розділ 10. 5.2 Дренажна каналізація - К13									
238	*КБ16-14-14*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,32*	*31498,28* *27300,59*	*4093,41* *1685,41*	*10079*	*8736*	*1310* *539*	*106,1000* *6,9660*	*33,95* *2,23*
239	С113-1374 варіант 3	Труби поліропіленові для подачі води EVO PP-RST діаметр 32 мм	м	29,984	106,23 -	- -	3185	-	- -	- -	- -
240	С113-1096 варіант 1	Трійники PP-RST ВПхВПхВП д32х32х32	шт	1	25,54 -	- -	26	-	- -	- -	- -
241	С113-1196 варіант 2	Перехід з металевою різьбою зовн. PP-RST ВПхЗР д32х1" (32х25)	шт	4	249,61 -	- -	998	-	- -	- -	- -
242	С113-1200 варіант 3	Перехід PPR д50х32	шт	1	171,47 -	- -	171	-	- -	- -	- -
243	С1530-177 варіант 5	Кутник PP-RST 90 град. діаметр 32 мм	10шт	0,5	295,93 -	- -	148	-	- -	- -	- -
244	С1530-177 варіант 6	Кутник PP-RST 45 град,ВПхВП діаметр 32 мм	10шт	0,2	225,29 -	- -	45	-	- -	- -	- -
245	С1630-670 варіант 1	Кран кульовий муфтовий латунний повнопрохідний, діаметр 1" (25 мм)	шт	2	364,83 -	- -	730	-	- -	- -	- -
246	С1630-543 варіант 1	Клапан зворотній муфтовий, 1" (діаметр 25 мм)	шт	2	464,45 -	- -	929	-	- -	- -	- -
247	С113-2064 варіант 9	Ніпель, Ду 1" (25мм) VTr.582.N.0006	шт	2	191,82 -	- -	384	-	- -	- -	- -
248	С1630-128 варіант 3	Згон роз'ємний (американка), діаметр 1" (25 мм)	шт	2	181,92 -	- -	364	-	- -	- -	- -
249	С113-1881	Хомут із шурупом діам. 32 мм	шт	28	11,07 -	- -	310	-	- -	- -	- -
250	*КБ18-13-1*	*Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т*	*1 насос*	*1*	*6699,86* *5219,56*	*459,79* *3,76*	*6700*	*5220*	*460* *4*	*21,3200* *0,0148*	*21,32* *0,01*
251	С1630-1162 варіант 4	Насос дренажний Unilift KP 150-A-1 (300Вт; 230В;1,3А) з поплавцевим вимикачем для автоматичного включення і відключення	шт	2	8505,26 -	- -	17011	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
252	С1630-544 варіант 1	Клапан зворотній муфтовий, діаметр 32 мм	шт	2	457,53 -	- -	915	-	- -	- -	- -
253	С113-2156 варіант 2	Кран кульовий діам повнопрохідний. 32 мм	шт	2	3732,95 -	- -	7466	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 10					49461	13956	1770 543		55,27 2,24
		Разом будівельні роботи, грн.					49461				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					33735				
		всього заробітна плата, грн.					14499				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4947				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**54408**				
		Всього по розділу 10					**54408**				
		Разом прямі витрати по кошторису					1945593	435929	69122 19793		1735,80 81,79
		Разом будівельні роботи, грн.					1945593				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1440542				
		всього заробітна плата, грн.					455722				
		Загальновиробничі витрати, грн.					194557				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2140150**				
		Всього по кошторису					**2140150**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1817,59**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**455722**				

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08

на Монтаж системи внутрішнього протипожежного водопроводу

Адміністративна будівля. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	928,829	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,61928	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	151,605	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи.									
1	*КМ10-901-4*	*Шафа наземна, розмір до 800х1800 мм*	*шт*	*24*	*1571,89*	*141,63*	*37725*	*32950*	*3399*	*6,4000*	*153,60*
					1372,93	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	& 1601-2389-54-2 варіант 2	Шафа навісна 600х1600х250 в комплекті з кран-комплект пожежний Ду 50 у складі: касета для пожежного рукава Ду50; рукав пожежний з двома гайками ГР-50Ду51 L=20м; Вентиль пожежного кутового крану Ду 50 з датчиком положення пожежного крану (ДППК); головка з"єднувальна муфтова ГМ-50; головка з"єднувальна цапкова ГЦ-50; ствол пожежний перекривний Ду 50; Кран -комплект пожежний Ду 25 у складі: кутовий вентиль Ду 25, головка з"єднувальна Ду25, рукав пожежний Ду 25 L=20 м; котушка для пожежного рукава Ду 25; ствол пожежний Ду 25; вогнегасник ВП-5 - 2 шт;	шт.	24	15338,60 -	- -	368126	-	- -	- -	- -
3	*КБ16-20-1*	*Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм*	*1 кран*	*24*	*425,49* *371,02*	*54,47* -	*10212*	*8904*	*1308* -	*1,4800* -	*35,52* -
4	& 1601-2389-54-2 варіант 1	Касета для рукава металева	шт.	24	165,00 -	- -	3960	-	- -	- -	- -
5	*КМ11-31-1*	*Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг*	*шт*	*24*	*237,26* *209,03*	- -	*5694*	*5017*	- -	*0,8000* -	*19,20* -
6	& 1601-2389-54-2 варіант 1	Датчик положення пожежного крану ДППК-М-50	шт.	24	175,00 -	- -	4200	-	- -	- -	- -
7	& С15011-2013-2 варіант 1	Клапан пожежний кутовий латунний Ду-50	шт	24	825,00 -	- -	19800	-	- -	- -	- -
8	& С15011-2013-2 варіант 2	Рукав пожежний латексований Д-51мм, тип К з двома нав'язаними з'єднувальними головками ГРН-50	шт	24	575,00 -	- -	13800	-	- -	- -	- -
9	& С15011-2013-2 варіант 3	Ствол перекривний РСПК-50	шт	24	750,00 -	- -	18000	-	- -	- -	- -
10	& 1601-2389-54-8 варіант 1	Головка цапкова ГЦН-50	шт.	24	72,50 -	- -	1740	-	- -	- -	- -
11	& 1601-2389-54-8 варіант 2	Головка з'єднувальна муфтова ГМН-50	шт.	24	67,50 -	- -	1620	-	- -	- -	- -
12	*КБ16-20-2*	*Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм*	*1 кран*	*24*	*126,08* *126,08*	- -	*3026*	*3026*	- -	*0,4900* -	*11,76* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	& 1601-2389-54-13 варіант 1	Клапан пожежний кутовий латунний Ду-25	шт.	24	200,00 -	- -	4800	-	- -	- -	- -
14	& 1601-2389-54-13 варіант 3	Пожежний кран-комплект ПКК-25 за ДСТУ EN-671-1 з напівжорстким рукавом на котушці (20м+1м) з нав'язаним стволом та штуцерами	шт.	24	2250,00 -	- -	54000	-	- -	- -	- -
15	& 1601-2389-54-13 варіант 1	Вогнегасник ВП-5	шт.	48	520,00 -	- -	24960	-	- -	- -	- -
16	& 1601-2389-54-13 варіант 5	Різьба-50	шт.	24	25,08 -	- -	602	-	- -	- -	- -
17	& 1601-2389-54-13 варіант 6	Різьба-25	шт.	24	6,64 -	- -	159	-	- -	- -	- -
18	& С1594-250-150 варіант 3	Кран шаровий з внутрішньої/зовнішньої різьбою Ду20	шт	10	398,12 -	- -	3981	-	- -	- -	- -
19	& С1594-250-150 варіант 26	Засувка Батерфляй Ду50	шт	9	515,37 -	- -	4638	-	- -	- -	- -
20	& С1594-250-150 варіант 20	Засувка Батерфляй Ду65	шт	4	627,36 -	- -	2509	-	- -	- -	- -
21	*КБ16-15-3*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм*	*1 шт*	*3*	*1636,92* *1042,93*	*366,23* *4,52*	*4911*	*3129*	*1099* *14*	*4,2600* *0,0178*	*12,78* *0,05*
22	& С1594-250-150 варіант 18	Засувка клинова з невисувним штоком Ду80	шт	1	3352,50 -	- -	3353	-	- -	- -	- -
23	& С1594-250-150 варіант 19	Зворотній клапан Ду80	шт	2	1154,34 -	- -	2309	-	- -	- -	- -
24	*КБ16-10-4*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 80 мм*	*100м*	*0,4*	*39516,86* *30594,16*	*8342,51* *148,29*	*15807*	*12238*	*3337* *59*	*118,9000* *0,5838*	*47,56* *0,23*
25	& С113-399-9 варіант 1	Труба сталева електрозварна Ду65	м	40	221,70 -	- -	8868	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	& С1594-250-150 варіант 16	Фланець Ду80	шт	6	292,29 -	- -	1754	-	- -	- -	- -
27	& 1601-2389-54-24 варіант 1	Головка з'єднувальна муфтова ГМН-80	шт.	2	165,00 -	- -	330	-	- -	- -	- -
28	& 1601-2389-54-24 варіант 2	Головка-заглушка ГЗН-80	шт.	2	187,50 -	- -	375	-	- -	- -	- -
29	& С1594-250-150 варіант 17	Хомут сантехнічний для кріплення труб Ду65	шт	70	63,81 -	- -	4467	-	- -	- -	- -
30	*КБ16-10-2*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 50 мм*	*100м*	*3,2*	*29821,95* *23335,44*	*6259,55* *139,14*	*95430*	*74673*	*20031* *445*	*90,6900* *0,5478*	*290,21* *1,75*
31	& С113-399-10 варіант 1	Труба сталева електрозварна Ду 50х3,5	м	320	257,96 -	- -	82547	-	- -	- -	- -
32	& С1534-200-4 варіант 1	Хомут сантехнічний для кріплення труб Ду57	шт	55	42,80 -	- -	2354	-	- -	- -	- -
33	& С1530-157-24 варіант 1	Анкер забивний розпірний М10х40мм	шт	125	7,30 -	- -	913	-	- -	- -	- -
34	& С1530-157-23 варіант 1	Стержень різьбовий метричний М8 L=1м	шт	63	198,70 -	- -	12518	-	- -	- -	- -
35	*КБ15-171-3*	*Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази*	*100м2*	*0,77*	*14499,07* *14479,93*	- -	*11164*	*11150*	- -	*60,5500* -	*46,62* -
36	& С111-221-23 варіант 2	Електроди зварювальні АНО-21 ELITE 3,0мм	кг	40	403,32 -	- -	16133	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					846785	151087	29174 518		617,25 2,03
		Разом устаткування, грн.					29160				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					279				
		Всього устаткування, грн.					**29439**				
		Разом будівельні роботи, грн.					817625				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					637364				
		всього заробітна плата, грн.					151605				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					81765				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**899390**				
		– – –

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09

на Монтажні роботи. Електротехнічні рішення.

Адміністративна будівля. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	7643,178	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	5,93901	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1458,294	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Електрообладнання									
1	*КМ39-3-1*	*Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів ввідно-розподільного пристрою ВРУ1-21-10*	*пристрій*	*3*	*7225,10* *5976,91*	*42,26* *15,17*	*21675*	*17931*	*127* *46*	*24,7000* *0,0627*	*74,10* *0,19*
2	*КМ8-572-3*	*Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм*	*шт*	*7*	*985,47* *836,13*	*67,95* *5,38*	*6898*	*5853*	*476* *38*	*3,2000* *0,0212*	*22,40* *0,15*
3	*КБ21-24-2*	*Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг*	*1 шт*	*1*	*963,55* *957,25*	- -	*964*	*957*	- -	*3,9100* -	*3,91* -
		Разом прямі витрати по розділу 1					29537	24741	603 84		100,41 0,34
		Разом будівельні роботи, грн.					29537				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4193				
		всього заробітна плата, грн.					24825				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2954				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**32491**				
		Всього по розділу 1					**32491**				
		Розділ 2. Кабельні вироби									
4	*КМ8-148-1*	*Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг*	*100 м*	*149,9*	*4405,70* *3962,56*	- -	*660414*	*593988*	- -	*16,0000* -	*2398,40* -
5	*КМ8-146-2*	*Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг*	*100 м*	*45,1*	*7282,02* *5547,58*	- -	*328419*	*250196*	- -	*22,4000* -	*1010,24* -
6	& С153-1-82 варіант 1	Кабелі силовий з мідними жилами, 660 В, з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, ВВГнг-LS 3х1.5 мм2	1000м	7,242	30457,65 -	- -	220574	-	- -	- -	- -
7	& С153-1-83 варіант 1	Кабелі силовий з мідними жилами, 660 В, з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, ВВГнг-LS 3х2.5 мм2	1000м	9,078	47512,34 -	- -	431317	-	- -	- -	- -
8	& С153-1-84 варіант 1	Кабелі силовий з мідними жилами, 660 В, з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, ВВГнг-LS 3х4 мм2	1000м	0,0816	75087,71 -	- -	6127	-	- -	- -	- -
9	& С153-1-84 варіант 2	Кабелі силовий з мідними жилами, 660 В, з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, ВВГнг-LS 3х10 мм2	1000м	0,0816	169743,71 -	- -	13851	-	- -	- -	- -
10	& С153-1-87 варіант 1	Кабелі силовий з мідними жилами, 660 В, з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, ВВГнг-LS 5х2,5 мм2	1000м	0,102	76989,44 -	- -	7853	-	- -	- -	- -
11	& С153-1-87 варіант 2	Кабелі силовий з мідними жилами, 660 В, з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, ВВГнг-LS 5х4 мм2	1000м	0,204	124716,26 -	- -	25442	-	- -	- -	- -
12	& С153-1-88 варіант 1	Кабелі силовий з мідними жилами, 660 В, з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, ВВГнг-LS 5х16 мм2	1000м	0,0204	453190,74 -	- -	9245	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	& С153-1-90 варіант 1	Кабелі силовий з мідними жилами, 660 В, з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, ВВГнг-LS 5х25 мм2	1000м	0,204	702016,43 -	- -	143211	-	- -	- -	- -
14	& С153-1-89 варіант 1	Кабелі силовий з мідними жилами, 660 В, з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, ВВГнг-LS 5х35 мм2	1000м	0,0765	966869,94 -	- -	73966	-	- -	- -	- -
15	& С153-1-89 варіант 2	Кабелі силовий з мідними жилами, 660 В, з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, ВВГнг-LS 5х70 мм2	1000м	0,0153	1907758,74 -	- -	29189	-	- -	- -	- -
16	& С153-1-92 варіант 1	Кабелі силовий з мідними жилами, 660 В, з ПВХ ізоляцією та оболонкою з ПВХ-пластикату, що не поширює горіння, (NHXH FE 180/E30) 3х1,5 мм2	1000м	1,377	50884,41 -	- -	70068	-	- -	- -	- -
17	& С153-1-93 варіант 1	Кабелі силовий з мідними жилами, 660 В, з ПВХ ізоляцією та оболонкою з ПВХ-пластикату, що не поширює горіння, (NHXH FE 180/E90) 5х2,5 мм2	1000м	0,918	126435,70 -	- -	116068	-	- -	- -	- -
18	& С153-1-93 варіант 2	Кабелі силовий з мідними жилами, 660 В, з ПВХ ізоляцією та оболонкою з ПВХ-пластикату, що не поширює горіння, (NHXH FE 180/E90) 5х4 мм2	1000м	0,204	188456,80 -	- -	38445	-	- -	- -	- -
19	& С153-1-93 варіант 3	Кабелі силовий з мідними жилами, 660 В, з ПВХ ізоляцією та оболонкою з ПВХ-пластикату, що не поширює горіння, (NHXH FE 180/E90) 5х6 мм2	1000м	0,1632	261764,20 -	- -	42720	-	- -	- -	- -
20	& С153-1-93 варіант 4	Кабелі силовий з мідними жилами, 660 В, з ПВХ ізоляцією та оболонкою з ПВХ-пластикату, що не поширює горіння, (NHXH FE 180/E90) 5х6 мм2	1000м	0,102	1768937,62 -	- -	180432	-	- -	- -	- -
21	& С153-1-93 варіант 5	Кабелі силовий з мідними жилами, 660 В, з ПВХ ізоляцією та оболонкою з ПВХ-пластикату, що не поширює горіння, (NHXH FE 180/E90) 5х95 мм2	1000м	0,0204	2585788,30 -	- -	52750	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					2450091	844184	- -		3408,64 -
		Разом будівельні роботи, грн.					2450091				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1605907				
		всього заробітна плата, грн.					844184				
		Загальновиробничі витрати, грн.					245010				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**2695101**				
		Всього по розділу 2					**2695101**				
		Розділ 3. Закладні прострої									
22	*КМ8-410-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05*	*Труба поліетиленова по основі підлоги, діаметр до 25 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]*	*100 м*	*14,56*	*6729,40 5419,71*	*597,04 28,08*	*97980*	*78911*	*8693 409*	*23,5200 0,1120*	*342,45 1,63*
23	& С113-1353-16 варіант 1	Труба ПВХ гнучка гофр. д.20мм, стандартна з протяжкою, сірий колір, бухта 100 м.п., 91920, ДКС	м	14544	10,02 -	- -	145731	-	- -	- -	- -
24	& С113-1353-17 варіант 1	Труба ПВХ гнучка гофр. д.25мм, стандартна з протяжкою, сірий колір, бухта 50 м.п., 91925, ДКС	м	161,6	14,16 -	- -	2288	-	- -	- -	- -
25	*КМ8-410-2*	*Труба поліетиленова по основі підлоги, діаметр до 50 мм*	*100 м*	*4,3*	*8191,04 5899,01*	*833,78 42,12*	*35221*	*25366*	*3585 181*	*25,6000 0,1680*	*110,08 0,72*
26	& С113-1353-16 варіант 2	Труба ПВХ гнучка гофр. д.32мм, стандартна з протяжкою, сірий колір, бухта 100 м.п., 91932, ДКС	м	181,8	19,72 -	- -	3585	-	- -	- -	- -
27	& С113-1353-17 варіант 3	Труба ПВХ гнучка гофр. д.40мм, стандартна з протяжкою, сірий колір, бухта 50 м.п., 91940, ДКС	м	90,9	26,57 -	- -	2415	-	- -	- -	- -
28	& С113-1353-17 варіант 2	Труба ПВХ гнучка гофр. д.50 мм, стандартна з протяжкою, сірий колір, бухта 15 м.п., 91950, ДКС	м	161,6	37,75 -	- -	6100	-	- -	- -	- -
29	& С1545-241-1 варіант 1	Тримач з фіксатором, д.20мм, 51020, ДКС	шт	28800	2,88 -	- -	82944	-	- -	- -	- -
30	& С1545-241-1 варіант 2	Тримач з фіксатором, д.25мм, 51025, ДКС	шт	320	4,24 -	- -	1357	-	- -	- -	- -
31	& С1545-241-1 варіант 3	Тримач з фіксатором, д.32мм, 51032, ДКС	шт	360	8,79 -	- -	3164	-	- -	- -	- -
32	& С1545-241-1 варіант 4	Тримач з фіксатором, д.40мм, 51040, ДКС	шт	180	14,63 -	- -	2633	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	& С1545-241-1 варіант 5	Тримач з фіксатором, д.50мм, 51050, ДКС	шт	320	15,52 -	- -	4966	-	- -	- -	- -
34	& С1-1-7-1 варіант 1	Дюбель з ударним шурупом нейлон 6х40 мм 100 шт	шт	50	93,74 -	- -	4687	-	- -	- -	- -
35	& С1-1-7-1 варіант 2	Стяжки нейлонові (уп.100 шт)	шт	50	88,64 -	- -	4432	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					397503	104277	12278 590		452,53 2,35
		Разом будівельні роботи, грн.					397503				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					280948				
		всього заробітна плата, грн.					104867				
		Загальновиробничі витрати, грн.					39778				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**437281**				
		Всього по розділу 3					**437281**				
		Розділ 4. Обладнання світлотехнічне									
36	*КБ21-18-1*	*Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2*	*100шт*	*1,23*	*60872,86* *52305,79*	*8303,30* *15,04*	*74874*	*64336*	*10213* *18*	*211,2000* *0,0592*	*259,78* *0,07*
37	*КБ21-18-14*	*Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1*	*100шт*	*0,8*	*46183,55* *41428,75*	*4674,57* -	*36947*	*33143*	*3740* -	*177,6000* -	*142,08* -
38	*КБ21-18-6*	*Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на підвісках [штангах], кількість ламп 2*	*100шт*	*4,15*	*59059,11* *50324,51*	*8468,04* *15,04*	*245095*	*208847*	*35142* *62*	*203,2000* *0,0592*	*843,28* *0,25*
39	& С100-1507-9-5 варіант 1	Світильник лінійний, підвісний/накладний 1000х50х55мм. 3000/4000К 40вт. 4400Lm DS 984	шт	6	4351,85 -	- -	26111	-	- -	- -	- -
40	& С100-1507-9-5 варіант 2	Світильник лінійний, підвісний/накладний 1500х50х55мм. 3000/4000К 60вт. 6600Lm DS 1464	шт	297	6110,02 -	- -	1814676	-	- -	- -	- -
41	& С100-1507-9-5 варіант 18	Світильник лінійний, підвісний/накладний 2000х50х55мм. 3000/4000К 80вт. 8800Lm DS 1944 ТМ ВЕЛА	шт	88	8033,74 -	- -	706969	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	& С100-1507-9-5 варіант 15	Підвісний світильник LED 3000/4000К, 20Вт, 115х120, чорний 2200Lm IP54 DS 54 ТМ ВЕЛА	шт	24	6292,60 -	- -	151022	-	- -	- -	- -
43	& С100-1507-9-5 варіант 5	Світильник накладний 190х190х45мм. 5000К 15вт. 1500Lm VL 15	шт	17	1016,14 -	- -	17274	-	- -	- -	- -
44	& С100-1507-9-5 варіант 6	Врізний світильник 18вт., 1800Lm., 4000К DS 180	шт	68	1755,64 -	- -	119384	-	- -	- -	- -
45	& С100-1507-9-5 варіант 7	Врізний світильник 36вт., 3600Lm., 4000К DS 360 ТМ ВЕЛА	шт	12	3561,04 -	- -	42732	-	- -	- -	- -
46	& С100-1507-9-5 варіант 19	Світильник ЛЕД LW-50Вт/860 D2 O L1200 DD	шт	84	2969,44 -	- -	249433	-	- -	- -	- -
47	& С100-1507-9-3 варіант 3	Світильник ЛЕД LW-50Вт/860, аварійний блок 3год. роботи D2 O L1200 DD	шт	22	10076,93 -	- -	221692	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					3706209	306326	49095 80		1245,14 0,32
		Разом будівельні роботи, грн.					3706209				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3350788				
		всього заробітна плата, грн.					306406				
		Загальновиробничі витрати, грн.					370619				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**4076828**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	& С113-2109-25 варіант 2	Вимикач двоклавішний однополюсний для відкритої установки, 10 А, 220 В, IP44	шт	73	170,82 -	- -	12470	-	- -	- -	- -
52	& С113-2109-25 варіант 2	Вимикач двоклавішний однополюсний для відкритої установки, 10 А, 220 В, IP44	шт	2	170,82 -	- -	342	-	- -	- -	- -
53	& С113-2109-27 варіант 7	Перемикач двоклавішний однополюсний для відкритої установки, 10 А, 220 В, IP44	шт	2	170,82 -	- -	342	-	- -	- -	- -
54	*КБ21-22-2*	*Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних*	*100шт*	*0,12*	*6226,96* *6215,82*	- -	*747*	*746*	- -	*27,6800* -	*3,32* -
55	& С113-2109-27 варіант 8	Перемикач перехресний одноклавішний однополюсний для відкритої установки, 10 А, 220 В, IP44	шт	12	202,76 -	- -	2433	-	- -	- -	- -
56	*КБ21-22-8*	*Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці*	*100шт*	*3,78*	*6258,40* *6247,26*	- -	*23657*	*23615*	- -	*27,8200* -	*105,16* -
57	& С111-1846-4-27 варіант 1	Штепсельна розетка двополюсна з третім заземлюючим контактом для прихованої установки 16 А, 250 В	шт	378	151,64 -	- -	57320	-	- -	- -	- -
58	*КБ21-22-7*	*Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці*	*100шт*	*1,11*	*5694,75* *5683,61*	- -	*6321*	*6309*	- -	*25,3100* -	*28,09* -
59	& С111-1846-4-27 варіант 2	Штепсельна розетка двополюсна з третім заземлюючим контактом для відкритої установки 16 А, 250 В, IP44	шт	111	151,64 -	- -	16832	-	- -	- -	- -
60	& С1545-90-10-1 варіант 3	Рамка 2-х постова, горизонтальна	шт	100	112,36 -	- -	11236	-	- -	- -	- -
61	& С1545-90-10-1 варіант 2	Рамка 3-х постова, горизонтальна	шт	39	261,28 -	- -	10190	-	- -	- -	- -
62	*КМ10-898-12*	*Коробка розподільна настінна для кабеля в пластмасовій оболонці*	*коробка*	*100*	*811,30* *811,30*	- -	*81130*	*81130*	- -	*3,2000* -	*320,00* -
63	& С1545-90-10-1 варіант 1	Коробка для зовнішнього монтажу 1-постова	шт	100	126,64 -	- -	12664	-	- -	- -	- -
64	& С1545-90-10-1 варіант 4	Коробка для встановлення вимикачів і розеток	шт	510	19,13 -	- -	9756	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					259520	119400	- -		490,42 -
		Разом будівельні роботи, грн.					259520				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					140120 119400 25948 - - **285468**				
		Всього по розділу 5					**285468**				
		Розділ 6. Заземлення									
65	*КБ1-13-5*	*Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2*	*1000м3*	*0,0048*	*142642,61* *3789,20*	*138853,41* -	*685*	*18*	*667* -	*18,5300* -	*0,09* -
66	КБ1-162-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,048	85046,82 85046,82	- -	4082	4082	- -	385,5600 -	18,51 -
67	КР1-12-8	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	100 м3	0,096	1376,54 -	1376,54 -	132	-	132 -	- -	- -
68	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,096	6767,24 4122,92	2644,32 1267,40	650	396	254 122	18,3600 5,1175	1,76 0,49
69	*КМ8-472-6*	*Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2*	*100 м*	*0,2*	*8652,91* *6340,10*	- -	*1731*	*1268*	- -	*25,6000* -	*5,12* -
70	& С111-1810-2 варіант 4	Провід плаский, 40х4, бухта 40м	м	20,2	216,51 -	- -	4374	-	- -	- -	- -
71	*КМ8-472-6*	*Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2*	*100 м*	*1*	*9513,04* *6340,10*	*853,43* *23,57*	*9513*	*6340*	*853* *24*	*25,6000* *0,0928*	*25,60* *0,09*
72	& С111-1810-2 варіант 5	Кутик 40х40 металевий	м	101	114,51 -	- -	11566	-	- -	- -	- -
73	*КМ8-472-10*	*Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу*	*100 м*	*3*	*21151,64* *15453,98*	*102,96* -	*63455*	*46362*	*309* -	*62,4000* -	*187,20* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	& С111-1810-2 варіант 3	Провід ПВ-3 6	м	303	30,62 -	- -	9278	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					105466	58466	2215 146		238,28 0,58
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					105466 44785 58612 10543 - - **116009**				
		Всього по розділу 6					**116009**				
		Разом прямі витрати по кошторису					6948326	1457394	64191 900		5935,42 3,59
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					6948326 5426741 1458294 694852 - - **7643178**				
		Всього по кошторису					**7643178**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**5939,01**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**1458294**				

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01_**

на Загальнобудівельні роботи

Будинок трауру. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	41002,165	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	29,25922	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	7160,957	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7	розряд
Вимірник одиничної вартості	1300,63	М2 З.ПЛ
Показник одиничної вартості	31524,85	грн.

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи. Лист 03/24-3-П. КР- 4									
1	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,718	29625,11 29625,11	- -	21271	21271	- -	150,4500 -	108,02 -
2	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	2,0282	16112,62 -	16112,62 -	32680	-	32680 -	- -	- -
3	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	2100	1461,97 -	- -	3070137	-	- -	- -	- -
4	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	20,282	6767,24 4122,92	2644,32 1267,40	137253	83621	53632 25705	18,3600 5,1175	372,38 103,79
		Разом прямі витрати по розділу 1					3261341	104892	86312 25705		480,40 103,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					3261341				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3070137				
		всього заробітна плата, грн.					130597				
		Загальновиробничі витрати, грн.					326140				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3587481**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					35092				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**386010**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	& С124-24-1 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, ф16 А500С Км5 СТІНИ З/Б СТм1	т	0,091	33472,11 -	- -	3046	-	- -	- -	- -
22	*КБ6-17-3*	*Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм*	*100м3*	*0,2238*	*661693,85* *393359,26*	*91390,07* *1189,45*	*148087*	*88034*	*20453* *266*	*1666,0000* *4,9905*	*372,85* *1,12*
23	& С1424-11604-3	Суміші бетонні В30, С25/30 Р4 F200 W6	м3	22,7112	6170,85 -	- -	140147	-	- -	- -	- -
24	С124-20 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю ф 8 мм А240С	т	0,352	36617,10 -	- -	12889	-	- -	- -	- -
25	& С124-22-1 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю ф12 А500С	т	1,2961	33472,11 -	- -	43383	-	- -	- -	- -
26	& С124-24-1 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, ф16 А500С КАПІТЕЛЬ. на відм. +6.220 Лист 03/24-3-П. КР- 10 Кп1	т	0,8416	33472,11 -	- -	28170	-	- -	- -	- -
27	*КБ6-22-4*	*Улаштування капітелі товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки понад 6 м*	*100м3*	*0,135*	*384446,56* *261491,83*	*33514,96* *197,17*	*51900*	*35301*	*4525* *27*	*1107,5000* *0,8763*	*149,51* *0,12*
28	& С1424-11604-3	Суміші бетонні В30, С25/30 Р4 F200 W6	м3	13,7025	6170,85 -	- -	84556	-	- -	- -	- -
29	С124-20 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю ф 8 мм А240С	т	0,405	36617,10 -	- -	14830	-	- -	- -	- -
30	& С124-22-1 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю ф12 А500С	т	0,945	33472,11 -	- -	31631	-	- -	- -	- -
31	& С124-24-1 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, ф16 А500С ПАРАПЕТИ. на відм. +6.220 Лист 03/24-3-П. КР- 11 Птм1	т	0,27	33472,11 -	- -	9037	-	- -	- -	- -
32	*КБ6-17-3*	*Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм*	*100м3*	*0,3719*	*663381,86* *393359,26*	*93078,08* *1189,45*	*246712*	*146290*	*34616* *442*	*1666,0000* *4,9905*	*619,59* *1,86*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	& С1424-11604-3	Суміші бетонні В30, С25/30 Р4 F200 W6	м3	37,74785	6170,85 -	- -	232936	-	- -	- -	- -
34	С124-20 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю ф 8 мм А240С	т	0,7438	36617,10 -	- -	27236	-	- -	- -	- -
35	& С124-22-1 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю ф12 А500С Птм2	т	2,6033	33472,11 -	- -	87138	-	- -	- -	- -
36	*КБ6-17-3*	*Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм*	*100м3*	*0,0756*	*662979,95* *393359,26*	*92676,17* *1189,45*	*50121*	*29738*	*7006* *90*	*1666,0000* *4,9905*	*125,95* *0,38*
37	& С1424-11604-3	Суміші бетонні В30, С25/30 Р4 F200 W6	м3	7,6734	6170,85 -	- -	47351	-	- -	- -	- -
38	С124-20 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю ф 8 мм А240С	т	0,1512	36617,10 -	- -	5537	-	- -	- -	- -
39	& С124-22-1 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю ф12 А500С	т	0,5292	33472,11 -	- -	17713	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					1428268	333482	98584 922		1407,26 3,88
		Разом будівельні роботи, грн.					1428268				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					996202				
		всього заробітна плата, грн.					334404				
		Загальновиробничі витрати, грн.					142826				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1571094**				
		Всього по розділу 3					**1571094**				
		Розділ 4. Пояс монолітний. Креслення 03/24-3-П.КР -10									
		Мп 1									
40	*КБ6-19-1*	*Улаштування поясів в опалубці*	*100м3*	*0,0013*	*418551,37* *245924,27*	*70163,91* *1186,51*	*544*	*320*	*91* *2*	*1016,3000* *4,8599*	*1,32* *0,01*
41	& С1424-11604-3	Суміші бетонні В30, С25/30 Р4 F200 W6	м3	0,12745	6170,85 -	- -	786	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	& С124-22-1 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю ф12 А500С Мп 2 на відм. +6.220 Лист 03/24-3-П.КР- 10	т	0,00003	33472,11 -	- -	1	-	- -	- -	- -
43	*КБ6-19-1*	*Улаштування поясів в опалубці*	*100м3*	*0,1286*	*418752,32 245924,27*	*70364,86 1186,51*	*53852*	*31626*	*9049 153*	*1016,3000 4,8599*	*130,70 0,62*
44	& С1424-11604-3	Суміші бетонні В30, С25/30 Р4 F200 W6	м3	13,0529	6170,85 -	- -	80547	-	- -	- -	- -
45	С124-20 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю ф 8 мм А240С	т	0,2572	36617,10 -	- -	9418	-	- -	- -	- -
46	& С124-22-1 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю ф12 А500С	т	1,0288	33472,11 -	- -	34436	-	- -	- -	- -
47	& С124-24-1 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, ф16 А500С	т	0,2572	33472,11 -	- -	8609	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					188193	31946	9140 155		132,02 0,63
		Разом будівельні роботи, грн.					188193				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					147107				
		всього заробітна плата, грн.					32101				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18820				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**207013**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	С124-20 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю ф 8 мм А240С	т	0,4948	36617,10 -	- -	18118	-	- -	- -	- -
51	& С124-24-1 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, ф16 А500С Пм1	т	2,474	33472,11 -	- -	82810	-	- -	- -	- -
52	*КБ6-22-3*	*Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м*	*100м3*	*0,0228*	*281317,33* *160200,64*	*32630,76* *197,17*	*6414*	*3653*	*744* *4*	*678,5000* *0,8763*	*15,47* *0,02*
53	& С1424-11604-3	Суміші бетонні В30, С25/30 Р4 F200 W6	м3	2,3122	6170,85 -	- -	14268	-	- -	- -	- -
54	С124-20 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю ф 8 мм А240С Пм1.2	т	0,1569	36617,10 -	- -	5745	-	- -	- -	- -
55	С124-20 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю ф 8 мм А240С	т	0,2036	36617,10 -	- -	7455	-	- -	- -	- -
56	& С124-22-1 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю ф12 А500С Пм 2	т	0,00359	33472,11 -	- -	120	-	- -	- -	- -
57	*КБ6-22-3*	*Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м*	*100м3*	*0,8978*	*282040,76* *160200,64*	*33354,19* *197,17*	*253216*	*143828*	*29945* *177*	*678,5000* *0,8763*	*609,16* *0,79*
58	& С1424-11604-3	Суміші бетонні В30, С25/30 Р4 F200 W6	м3	91,1267	6170,85 -	- -	562329	-	- -	- -	- -
59	С124-20 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю ф 8 мм А240С	т	1,7956	36617,10 -	- -	65750	-	- -	- -	- -
60	& С124-22-1 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю ф12 А500С	т	6,2846	33472,11 -	- -	210359	-	- -	- -	- -
61	& С124-24-1 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, ф16 А500С Пм3. Лист 03/24-3-П.КР- 10 на відм. +6.220	т	1,7956	33472,11 -	- -	60103	-	- -	- -	- -
62	*КБ6-22-3*	*Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м*	*100м3*	*2,3241*	*282040,76* *160200,64*	*33354,19* *197,17*	*655491*	*372322*	*77518* *458*	*678,5000* *0,8763*	*1576,90* *2,04*
63	& С1424-11604-3	Суміші бетонні В30, С25/30 Р4 F200 W6	м3	235,89615	6170,85 -	- -	1455680	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	С124-20 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю ф 8 мм А240С	т	4,6482	36617,10 -	- -	170204	-	- -	- -	- -
65	& С124-22-1 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю ф12 А500С	т	18,5928	33472,11 -	- -	622340	-	- -	- -	- -
66	& С124-24-1 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, ф16 А500С	т	4,6482	33472,11 -	- -	155585	-	- -	- -	- -
67	& С124-25-1И	Прокат для армування з/б конструкцій ф20 мм А 500С	т	2,3241	33472,11 -	- -	77793	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					4730127	617049	128231 949		2603,41 4,13
		Разом будівельні роботи, грн.					4730127				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3984847				
		всього заробітна плата, грн.					617998				
		Загальновиробничі витрати, грн.					473015				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**5203142**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					10976				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4469				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**49157**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТИП 1 S= 1090,56 м2									
77	КР8-31-1	Улаштування ізоляційного шару плоских поверхонь з плівки ПВХ 200мкр	100м2	10,9056	1702,90 1531,67	25,17 24,08	18571	16704	274 263	7,1400 0,1020	77,87 1,11
78	& С1555-106-2А варіант 7	Плівка ПВХ 200 мкр	м2	1254,144	31,74 -	- -	39807	-	- -	- -	- -
79	*КБ12-18-5*	*Теплоізоляція виробами з екструдованого пінополістеролу покриттів зверху 250мм*	*100м2*	*10,9056*	*15031,17* *10266,84*	*4764,33* -	*163924*	*111966*	*51958* -	*47,4000* -	*516,93* -
80	& С114-97-2И варіант 1	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу	м3	272,64	4770,21 -	- -	1300550	-	- -	- -	- -
81	*КБ12-18-5*	*Похилообразуючий шар з теплоізоляції покриттів зверху 20-150 мм (сер товщ 85мм)*	*100м2*	*10,9056*	*15031,17* *10266,84*	*4764,33* -	*163924*	*111966*	*51958* -	*47,4000* -	*516,93* -
82	& С114-97-2И варіант 1	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу	м3	95,48	4770,21 -	- -	455460	-	- -	- -	- -
83	*КБ12-22-1*	*Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм*	*100м2*	*10,9056*	*19048,51* *7792,02*	*4822,78* *16,29*	*207735*	*84977*	*52595* *178*	*38,3900* *0,0724*	*418,67* *0,79*
84	*КБ12-22-2 Н1=35*	*Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини додавати до 50мм*	*100м2*	*10,9056*	*16707,38* *994,55*	*2309,98* -	*182204*	*10846*	*25192* -	*4,9000* -	*53,44* -
85	*КБ11-11-18*	*Армування стяжки дротяною сіткою*	*100м2*	*10,9056*	*3661,20* *3475,22*	- -	*39928*	*37899*	- -	*16,2000* -	*176,67* -
86	С111-870 варіант 10	Сітка d 4 Вр-1, 50х50 мм	м2	1199,616	211,67 -	- -	253923	-	- -	- -	- -
87	КР8-31-1	Улаштування ізоляційного шару плоских поверхонь з геотекстилю	100м2	10,9056	1702,90 1531,67	25,17 24,08	18571	16704	274 263	7,1400 0,1020	77,87 1,11
88	& С1555-106-2А варіант 8	Геотекстиль 200 г/м2	м2	1254,144	37,53 -	- -	47068	-	- -	- -	- -
89	*КБ12-2-8*	*Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран*	*100м2*	*10,9056*	*2480,22* *1981,28*	*498,94* -	*27048*	*21607*	*5441* -	*8,0000* -	*87,24* -
90	& С1555-374-1 варіант 1	ПВХ мембрана	м2	1177,8048	584,54 -	- -	688474	-	- -	- -	- -
91	& С111-155-1А	Тарільчастіфасадні анкера (5 шт. на 1м2)	шт.	5453	5,56 -	- -	30319	-	- -	- -	- -
92	*КР8-31-1*	*Улаштування шару з геотекстилю 300г/м2*	*100м2*	*10,9056*	*1702,90* *1531,67*	*25,17* *24,08*	*18571*	*16704*	*274* *263*	*7,1400* *0,1020*	*77,87* *1,11*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	& С1555-106-2А варіант 6	Геотекстиль 300 г/м2	м2	1254,144	76,62 -	- -	96093	-	- -	- -	- -
94	*КБ12-19-2*	*Засипка вручну гравію фракцією 5-10мм*	*1м3*	*109,056*	*1811,64* *855,74*	*955,90* -	*197570*	*93324*	*104246* -	*4,2800* -	*466,76* -
95	& С1421-9581-1И варіант 1	Гравій промитий, фракція 5-10 мм	м3	112,32768	2552,95 -	- -	286767	-	- -	- -	- -
		ТИП 2 S=614,2 м2									
96	*КБ12-22-1*	*Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм*	*100м2*	*6,142*	*21658,13* *7792,02*	*7432,40* *16,29*	*133024*	*47859*	*45650* *100*	*38,3900* *0,0724*	*235,79* *0,44*
97	*КБ12-22-2 Н1=65*	*Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини додавати до 40-120мм по ухилу(серед .товщ. 80мм)*	*100м2*	*6,142*	*33576,36* *1847,03*	*6838,32* -	*206226*	*11344*	*42001* -	*9,1000* -	*55,89* -
98	*КБ11-11-18*	*Армування стяжки дротяною сіткою*	*100м2*	*6,142*	*3661,20* *3475,22*	- -	*22487*	*21345*	- -	*16,2000* -	*99,50* -
99	С111-870 варіант 10	Сітка d 4 Вр-1, 50х50 мм	м2	675,62	211,67 -	- -	143008	-	- -	- -	- -
100	*КР8-31-1*	*Улаштування шару з геотекстилю 200г/м2*	*100м2*	*6,142*	*6018,85* *1531,67*	*25,17* *24,08*	*36968*	*9408*	*155* *148*	*7,1400* *0,1020*	*43,85* *0,63*
101	*КБ12-2-8*	*Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран*	*100м2*	*6,142*	*19252,73* *1981,28*	*498,94* -	*118250*	*12169*	*3064* -	*8,0000* -	*49,14* -
102	& С1555-374-1 варіант 1	ПВХ мембрана	м2	663,336	584,54 -	- -	387746	-	- -	- -	- -
103	& С111-155-1А	Тарільчастіфасадні анкера (5 шт. на 1м2)	шт.	3069,7	5,56 -	- -	17068	-	- -	- -	- -
104	*КР8-31-1*	*Улаштування шару з геотекстилю 300г/м2*	*100м2*	*6,1394*	*10514,20* *1531,67*	*25,17* *24,08*	*64551*	*9404*	*155* *148*	*7,1400* *0,1020*	*43,84* *0,63*
105	*КБ12-19-2*	*Засипка вручну гравію фракцією 5-10 мм*	*1м3*	*61,42*	*1811,64* *855,74*	*955,90* -	*111271*	*52560*	*58711* -	*4,2800* -	*262,88* -
106	& С1421-9581-1И варіант 1	Гравій промитий, фракція 5-10 мм	м3	63,2626	2552,95 -	- -	161506	-	- -	- -	- -
		ПАРАПЕТИ S=206,08*1,15=116,02 м2									
107	КР8-31-1	Улаштування ізоляційного шару плоских поверхонь з геотекстилю	100м2	1,1602	1702,90 1531,67	25,17 24,08	1976	1777	29 28	7,1400 0,1020	8,28 0,12
108	& С1555-106-2А варіант 8	Геотекстиль 200 г/м2	м2	133,423	37,53 -	- -	5007	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	*КБ12-22-1*	*Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм*	*100м2*	*1,1602*	*20221,00* *7792,02*	*5995,27* *16,29*	*23460*	*9040*	*6956* *19*	*38,3900* *0,0724*	*44,54* *0,08*
110	*КБ12-22-2 Н1=65*	*Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини додавати до 40-120мм по ухилу(серед .товщ. 80мм)*	*100м2*	*1,1602*	*31963,46* *1847,03*	*5225,42* -	*37084*	*2143*	*6063* -	*9,1000* -	*10,56* -
111	*КБ11-11-18*	*Армування стяжки дротяною сіткою*	*100м2*	*1,1602*	*3661,20* *3475,22*	- -	*4248*	*4032*	- -	*16,2000* -	*18,80* -
112	С111-870 варіант 10	Сітка d 4 Вр-1, 50х50 мм	м2	127,622	211,67 -	- -	27014	-	- -	- -	- -
113	*КБ12-2-8*	*Улаштування покриття парапетів із полівінілхлоридних мембран*	*100м2*	*2,36992*	*2480,22* *1981,28*	*498,94* -	*5878*	*4695*	*1183* -	*8,0000* -	*18,96* -
114	& С1555-374-1 варіант 1	ПВХ мембрана	м2	255,95	584,54 -	- -	149613	-	- -	- -	- -
115	& С111-155-1А	Тарільчастіфасадні анкера (5 шт. на 1м2)	шт.	1185	5,56 -	- -	6589	-	- -	- -	- -
116	*КБ16-21-4*	*Установлення воронок зливних діаметром 150 мм з підігрівом*	*1воронка*	*14*	*572,29* *520,19*	*19,40* -	*8012*	*7283*	*272* -	*2,2300* -	*31,22* -
117	& С1530-164-2 варіант 3	Воронки водостічні з підігрівом та листоулавлювачем	шт	14	9330,17 -	- -	130622	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 8					6038115	715756	456451 1410		3393,50 6,02
		Разом будівельні роботи, грн.					6038115				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4865908				
		всього заробітна плата, грн.					717166				
		Загальновиробничі витрати, грн.					603838				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**6641953**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	*КБ8-36-1*	*Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для мурування облицювання* === === Навісний вентильований фасад з натурального каменю по фасадній анкерній системі кріплення === === СТІНИ Тип 1. 794,7 м2	*100м2 вп*	*9,6852*	*10328,51* *10328,51*	- -	*100034*	*100034*	- -	*45,4200* -	*439,90* -
119	КБ15-79-2	Улаштування систем термофасадів, що вентилюються, з облицюванням каменем натуральним з риштувань	100 м2	7,947	66838,69 64556,92	2144,17 1776,80	531167	513034	17040 14120	247,0700 7,7109	1963,47 61,28
120	& С126-1288-1 варіант 4	Фасадна анкерна система кріплення сталева нержавіюча/алюмінієва та гальванізована.	м2	794,7	1795,50 -	- -	1426884	-	- -	- -	- -
121	С114-39-У варіант 1	Мінеральна вата для утеплення фасаду, 135 кг/м3	м3	119,205	5335,66 -	- -	636037	-	- -	- -	- -
122	*КБ15-53-1*	*Прокладання вітробар'єра*	*100м2*	*7,947*	*1063,35* *1063,35*	- -	*8450*	*8450*	- -	*5,2000* -	*41,32* -
123	С111-871 варіант 1	Вітрозахисна негорюча мембрана НГ	м2	826,488	114,26 -	- -	94435	-	- -	- -	- -
124	& С111-1678-1-6М варіант 1	Стрічка бутілова	мп	795	4,45 -	- -	3538	-	- -	- -	- -
125	& С1421-10150-4 варіант 6	Вироби з натурального каміння сірого кольору вулканічного походження необроблені, дрібнозернисті, індивідуального розміру за кресленням 100-600*500*30мм, (Україна) ---------- Тип 1.2 . Цоколь, прихований,до відм. +0. 300. 48,75м2 ----------	м2	842,382	1020,26 -	- -	859449	-	- -	- -	- -
126	*КБ8-3-7*	*Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону*	*100м2*	*0,4875*	*24007,85* *8398,12*	- -	*11704*	*4094*	- -	*33,5000* -	*16,33* -
127	КБ15-79-2	Улаштування систем термофасадів, що вентилюються, з облицюванням каменем натуральним з риштувань	100 м2	0,4875	66838,69 64556,92	2144,17 1776,80	32584	31471	1045 866	247,0700 7,7109	120,45 3,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	& С126-1288-1 варіант 4	Фасадна анкерна система кріплення сталева нержавіюча/алюмінієва та гальванізована.	м2	48,75	1795,50 -	- -	87531	-	- -	- -	- -
129	& С114-97-2И варіант 1	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу	м3	7,53	4770,21 -	- -	35920	-	- -	- -	- -
130	*КБ15-53-1*	*Прокладання гідроізолюючої мембрани*	*100м2*	*0,4875*	*1063,35* *1063,35*	- -	*518*	*518*	- -	*5,2000* -	*2,54* -
131	С111-871 варіант 1	Вітрозахисна негорюча мембрана НГ	м2	50,7	114,26 -	- -	5793	-	- -	- -	- -
132	& С111-1678-1-6М варіант 1	Стрічка бутілова	мп	49	4,45 -	- -	218	-	- -	- -	- -
133	& С1421-10150-4 варіант 6	Вироби з натурального каміння сірого кольору вулканічного походження необроблені, дрібнозернисті, індивідуального розміру за кресленням 100-600*500*30мм, (Україна) ---------- Тип 1.3. Колони та пілястри . 529,95 м2 - уточнити конструкцію! ----------	м2	51,675	1020,26 -	- -	52722	-	- -	- -	- -
134	КБ15-79-2	Улаштування систем термофасадів, що вентилюються, з облицюванням каменем натуральним з риштувань	100 м2	5,2995	66838,69 64556,92	2144,17 1776,80	354212	342119	11363 9416	247,0700 7,7109	1309,35 40,86
135	& С126-1288-1 варіант 4	Фасадна анкерна система кріплення сталева нержавіюча/алюмінієва та гальванізована.	м2	529,95	1795,50 -	- -	951525	-	- -	- -	- -
136	С114-39-У варіант 1	Мінеральна вата для утеплення фасаду, 135 кг/м3	м3	79,4925	5335,66 -	- -	424145	-	- -	- -	- -
137	*КБ15-53-1*	*Прокладання вітробар'єра*	*100м2*	*5,2995*	*1063,35* *1063,35*	- -	*5635*	*5635*	- -	*5,2000* -	*27,56* -
138	С111-871 варіант 1	Вітрозахисна негорюча мембрана НГ	м2	551,148	114,26 -	- -	62974	-	- -	- -	- -
139	& С111-1678-1-6М варіант 1	Стрічка бутілова	мп	530	4,45 -	- -	2359	-	- -	- -	- -
140	& С1421-10150-4 варіант 6	Вироби з натурального каміння сірого кольору вулканічного походження необроблені, дрібнозернисті, індивідуального розміру за кресленням 100-600*500*30мм, (Україна)	м2	561,747	1020,26 -	- -	573128	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		---------- Тип 2. Облицювання колон ікарнизу портику -колонади . 1248,5 м2 - уточнити конструкцію!!! ----------									
141	КБ15-79-2	Улаштування систем термофасадів, що вентилюються, з облицюванням каменем натуральним з риштувань	100 м2	12,485	66838,69 64556,92	2144,17 1776,80	834481	805993	26770 22183	247,0700 7,7109	3084,67 96,27
142	& С126-1288-1 варіант 4	Фасадна анкерна система кріплення сталева нержавіюча/алюмінієва та гальванізована.	м2	1248,5	1795,50 -	- -	2241682	-	- -	- -	- -
143	& С1421-10150-4 варіант 6	Вироби з натурального каміння сірого кольору вулканічного походження необроблені, дрібнозернисті, індивідуального розміру за кресленням 100-600*500*30мм, (Україна)	м2	1323,41	1020,26 -	- -	1350222	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 9					10687347	1811348	56218 46585		7005,59 202,17
		Разом будівельні роботи, грн.					10687347				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8819781				
		всього заробітна плата, грн.					1857933				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1068760				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**11756107**				
		Всього по розділу 9					**11756107**				
		Розділ 10. Вікна. Лист 03/24/14- П.АР - 6									
144	*КБ10-20-2*	*Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель*	*100м2*	*0,3429*	*41210,47* *39062,86*	*2066,55* *1743,72*	*14131*	*13395*	*709* *598*	*149,5000* *6,4856*	*51,26* *2,22*
145	& С123-178-1-6Я варіант 2	В-01Теплий металопластиковий профіль, двокамерний склопакет, 900Х2100	шт	17	24364,86 -	- -	414203	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	& С123-178-3 варіант 2	В-03 Блоки віконні , 900Х1200	шт	2	9729,66 -	- -	19459	-	- -	- -	- -
147	& С1545-43-6-С	Дюбель-шурупы 100х10 мм	шт	174	13,61 -	- -	2368	-	- -	- -	- -
148	& С1550-38-18 варіант 3	Монтажна піна	л	12,9	350,63 -	- -	4523	-	- -	- -	- -
149	& С111-196-С	Герметик силіконовій	л	5,14	774,76 -	- -	3982	-	- -	- -	- -
150	*КБ10-20-3*	*Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель*	*100м2*	*0,054*	*31396,74* *29617,22*	*1719,55* *1450,93*	*1695*	*1599*	*93* *78*	*113,3500* *5,3966*	*6,12* *0,29*
151	& С123-178-2 варіант 1	В-02 Холодний металопластиковий профіль, однокамерний склопакет, 1500Х1800	шт	1	23062,60 -	- -	23063	-	- -	- -	- -
152	& С123-178-4 варіант 3	В-04 Теплий металопластиковий профіль, двокамерний склопакет, 900Х3000	шт	1	34812,29 -	- -	34812	-	- -	- -	- -
153	*КБ10-20-4*	*Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель*	*100м2*	*0,1786*	*24033,79* *22646,00*	*1345,57* *1135,37*	*4292*	*4045*	*240* *203*	*86,6700* *4,2229*	*15,48* *0,75*
154	& С123-178-5 варіант 3	Вз-02 Холодний алюмінієвий профіль, двокамернийсклопакет, 3600Х3100	шт	1	95318,17 -	- -	95318	-	- -	- -	- -
155	& С123-178-5 варіант 2	Вз-01 Теплий алюмінієвий профіль, двокамернийсклопакет, 3600Х3100	шт	1	143859,78 -	- -	143860	-	- -	- -	- -
156	*КБ9-27-1*	*Монтаж одноярусних віконних ліхтарних панелей*	*100м2*	*0,48*	*115699,68* *52267,68*	*62880,98* *79,50*	*55536*	*25088*	*30183* *38*	*216,0000* *0,3130*	*103,68* *0,15*
157	& С123-178-6 варіант 1	Зл-01 Теплий алюмінієвий профіль, двокамерний склопакет, 24000Х2000	шт	2	618697,14 -	- -	1237394	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 10					2054636	44127	31225 917		176,54 3,41
		Разом будівельні роботи, грн.					2054636				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1979284				
		всього заробітна плата, грн.					45044				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					205463				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2260099**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169	*КБ10-96-2*	*Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен*	*100м2*	*0,0927*	*66115,77* *61512,89*	*4587,03* -	*6129*	*5702*	*425* -	*235,4200* -	*21,82* -
170	& С123-199-8А варіант 1	Д-05 Двері зовнішні утеплені двостулкові, евакуаційні, 900 - правеполотно в світлі. 1500х2400	шт	1	90019,70 -	- -	90020	-	- -	- -	- -
171	& С123-199-9А варіант 1	Д-07 Двері зовнішні утеплені праві глухі. 900х2100	шт	2	36125,63 -	- -	72251	-	- -	- -	- -
172	& С123-199-10А варіант 1	Д-08 Двері зовнішні утеплені праві глухі. 900х2100	шт	1	36125,63 -	- -	36126	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 11					1124971	20163	104751		80,13 -
		Разом будівельні роботи, грн.					1124971				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1094333				
		всього заробітна плата, грн.					20164				
		Загальновиробничі витрати, грн.					112498				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1237469**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178	& С126-1300-2 варіант 1	Профіль CD 60х27	м	946	53,74 -	- -	50838	-	- -	- -	- -
179	& С126-1300-3 варіант 1	Профіль VD 28х27	м	334	34,76 -	- -	11610	-	- -	- -	- -
180	& С1545-44-7-Ё варіант 1	Дюбель 6/40	шт	883	2,04 -	- -	1801	-	- -	- -	- -
181	& С111-1479-7 варіант 2	Шурупи саморізи 3,5х9,5 мм	шт	5787	0,74 -	- -	4282	-	- -	- -	- -
182	*КБ15-66-1*	*Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.*	*100 м2*	*3,7093*	*37961,48* *37207,19*	- -	*140811*	*138013*	- -	*136,3700* -	*505,84* -
183	С1428-11867	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	389,4765	108,03 -	- -	42075	-	- -	- -	- -
184	& С111-1479-5 варіант 2	Шурупи саморізи 3,5х25	шт	7790	0,22 -	- -	1714	-	- -	- -	- -
185	& С111-1896-5 варіант 1	Шпаклівка "Уніфлот"	кг	132,4	39,95 -	- -	5289	-	- -	- -	- -
186	& С111-1678-2-7А варіант 1	Стрічка армувальна	м	367	5,49 -	- -	2015	-	- -	- -	- -
187	*КБ15-56-5*	*Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази*	*100 м2*	*3,7093*	*17407,41* *15972,39*	- -	*64569*	*59246*	- -	*63,0000* -	*233,69* -
188	& С111-1896-1-И варіант 1	Шпаклівка Сатенгіпс	кг	556,4	11,09 -	- -	6170	-	- -	- -	- -
189	*КБ15-179-6*	*Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування* Тип 2	*100м2*	*3,7093*	*34049,00* *10259,11*	- -	*126298*	*38054*	- -	*42,9000* -	*159,13* -
190	*КБ15-64-1*	*Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів*	*100м2*	*0,1669*	*42378,80* *42281,18*	- -	*7073*	*7057*	- -	*164,3200* -	*27,43* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
191	& С126-952-31	Підвіси в комплекті	шт	12	21,50 -	- -	258	-	- -	- -	- -
192	& С126-952-32	Тяга підвісу	шт	12	13,95 -	- -	167	-	- -	- -	- -
193	& С126-952-33	Подовжувач профілів	шт	106	18,17 -	- -	1926	-	- -	- -	- -
194	& С126-952-34	З'єднувач профілів типу "краб"	шт	28	17,99 -	- -	504	-	- -	- -	- -
195	& С126-1300-2 варіант 1	Профіль CD 60х27	м	42,6	53,74 -	- -	2289	-	- -	- -	- -
196	& С126-1300-3 варіант 1	Профіль VD 28х27	м	15	34,76 -	- -	521	-	- -	- -	- -
197	& С1545-44-7-Ё варіант 1	Дюбель 6/40	шт	40	2,04 -	- -	82	-	- -	- -	- -
198	& С111-1479-7 варіант 2	Шурупи саморізи 3,5х9,5 мм	шт	260	0,74 -	- -	192	-	- -	- -	- -
199	*КБ15-66-1*	*Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.*	*100 м2*	*0,1669*	*37961,48* *37207,19*	- -	*6336*	*6210*	- -	*136,3700* -	*22,76* -
200	С1428-11867 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм, вологостійкі	м2	17,5245	142,38 -	- -	2495	-	- -	- -	- -
201	& С111-1479-5 варіант 2	Шурупи саморізи 3,5х25	шт	350	0,22 -	- -	77	-	- -	- -	- -
202	& С111-1896-5 варіант 1	Шпаклівка "Уніфлот"	кг	5,96	39,95 -	- -	238	-	- -	- -	- -
203	& С111-1678-2-7А варіант 1	Стрічка армувальна	м	16,5	5,49 -	- -	91	-	- -	- -	- -
204	*КБ15-179-6*	*Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування* Тип 3	*100м2*	*0,1669*	*34049,00* *10259,11*	- -	*5683*	*1712*	- -	*42,9000* -	*7,16* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	*КБ15-56-5*	*Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази*	*100 м2*	*2,1694*	*17407,41* *15972,39*	- -	*37764*	*34651*	- -	*63,0000* -	*136,67* -
206	& С111-1896-1-И варіант 1	Шпаклівка Сатенгіпс	кг	325,41	11,09 -	- -	3609	-	- -	- -	- -
207	*КБ15-179-6*	*Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування* Тип 4	*100м2*	*2,1694*	*34049,00* *10259,11*	- -	*73866*	*22256*	- -	*42,9000* -	*93,07* -
208	*КБ15-64-1*	*Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів*	*100м2*	*4,6788*	*42378,80* *42281,18*	- -	*198282*	*197825*	- -	*164,3200* -	*768,82* -
209	& С126-952-31	Підвіси в комплекті	шт	328	21,50 -	- -	7052	-	- -	- -	- -
210	& С126-952-32	Тяга підвісу	шт	328	13,95 -	- -	4576	-	- -	- -	- -
211	& С126-952-33	Подовжувач профілів	шт	140	18,17 -	- -	2544	-	- -	- -	- -
212	& С126-952-34	З'єднувач профілів типу "краб"	шт	795	17,99 -	- -	14302	-	- -	- -	- -
213	& С126-1300-2 варіант 1	Профіль CD 60х27	м	1193	53,74 -	- -	64112	-	- -	- -	- -
214	& С126-1300-3 варіант 1	Профіль VD 28х27	м	421	34,76 -	- -	14634	-	- -	- -	- -
215	& С1545-44-7-Ё варіант 1	Дюбель 6/40	шт	1114	2,04 -	- -	2273	-	- -	- -	- -
216	& С111-1479-7 варіант 2	Шурупи саморізи 3,5х9,5 мм	шт	7299	0,74 -	- -	5401	-	- -	- -	- -
217	*КБ15-66-1*	*Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.*	*100 м2*	*4,6788*	*37961,48* *37207,19*	- -	*177614*	*174085*	- -	*136,3700* -	*638,05* -
218	С1428-11867	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	491,274	108,03 -	- -	53072	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
219	& С111-1479-5 варіант 2	Шурупи саморізи 3,5х25	шт	9825	0,22 -	- -	2162	-	- -	- -	- -
220	& С111-1896-5 варіант 1	Шпаклівка "Уніфлот"	кг	167	39,95 -	- -	6672	-	- -	- -	- -
221	& С111-1678-2-7А варіант 1	Стрічка армувальна	м	463	5,49 -	- -	2542	-	- -	- -	- -
222	*КБ15-74-1*	*Декоративне опорядження стелі під камінь*	*100м2*	*4,6788*	*64795,43* *44883,01*	- -	*303165*	*209999*	- -	*153,7300* -	*719,27* -
		Разом прямі витрати по розділу 12					1638846	1045942	- -		3921,40 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					1638846 592904 1045942 163789 - - **1802635**				
		Всього по розділу 12					**1802635**				
		Розділ 13. Стіни - внутрішнє оздоблення. Лист 03/24/14- П.АР - 8-11 Тип 1 - 851,11м2									
223	*КБ15-46-6*	*Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну*	*100м2*	*8,5111*	*35546,47* *28501,84*	*624,57* *580,61*	*302540*	*242582*	*5316* *4942*	*112,4200* *2,6322*	*956,82* *22,40*
224	*КБ34-58-1*	*Наклеювання склосітки*	*100м2*	*8,5111*	*11646,49* *6889,86*	*32,68* -	*99124*	*58640*	*278* -	*29,9000* -	*254,48* -
225	*КБ15-56-3*	*Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази*	*100 м2*	*8,5111*	*14353,86* *10019,51*	- -	*122167*	*85277*	- -	*39,5200* -	*336,36* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
226	*КБ15-179-5*	*Поліпшене фарбування стін вододісперсною акріловою фарбою по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування* Тип 2 - 311,8 м2	*100м2*	*8,5111*	*30833,74* *9113,63*	- -	*262429*	*77567*	- -	*38,1100* -	*324,36* -
227	*КБ15-46-6*	*Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну*	*100м2*	*3,118*	*35546,47* *28501,84*	*624,57* *580,61*	*110834*	*88869*	*1947* *1810*	*112,4200* *2,6322*	*350,53* *8,21*
228	*КБ34-58-1*	*Наклеювання склосітки*	*100м2*	*3,118*	*11646,49* *6889,86*	*32,68* -	*36314*	*21483*	*102* -	*29,9000* -	*93,23* -
229	*КБ15-165-10*	*Поліпшене фарбування стін емаллю по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування* Тип 3 - 606,61 м2	*100м2*	*3,118*	*17408,68* *12000,05*	- -	*54280*	*37416*	- -	*50,1800* -	*156,46* -
230	КБ15-79-2	Улаштування систем термофасадів, що вентилюються, з облицюванням фасадною керамічною плиткою з риштувань	100 м2	6,0661	66838,69 64556,92	2144,17 1776,80	405450	391609	13007 10778	247,0700 7,7109	1498,75 46,78
231	& С1421-10150-4 варіант 5	Керамогранітна плитка на металевому каркасі (стіни в ритуальному залі) Тип 4- Облицювання керамічноюплиткою на клею. 56,18 м2	м2	643,0066	942,99 -	- -	606349	-	- -	- -	- -
232	*КБ15-25-1*	*Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт*	*100м2*	*0,5618*	*121878,87* *57427,43*	- -	*68472*	*32263*	- -	*234,5700* -	*131,78* -
		Разом прямі витрати по розділу 13					2067959	1035706	20650 17530		4102,77 77,39
		Разом будівельні роботи, грн.					2067959				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1011603				
		всього заробітна плата, грн.					1053236				
		Загальновиробничі витрати, грн.					206796				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2274755**				
		Всього по розділу 13					**2274755**				
		Розділ 14. Підлоги. Лист 03/24/14-П.АР -2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Тип 1 -848,81м2									
233	*КБ11-9-1*	*Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих*	*100м2*	*8,4881*	*7646,59* *7646,59*	- -	*64905*	*64905*	- -	*32,7800* -	*278,24* -
234	& С114-97-2И варіант 1	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу	м3	43,28931	4770,21 -	- -	206499	-	- -	- -	- -
235	*КР8-31-1*	*Улаштування розділювального шару з плівки п/е*	*100м2*	*8,4881*	*3146,15* *1531,67*	*25,17* *24,08*	*26705*	*13001*	*214* *204*	*7,1400* *0,1020*	*60,61* *0,87*
236	*КБ11-11-1*	*Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм*	*100м2*	*8,4881*	*20602,24* *12631,50*	- -	*174874*	*107217*	- -	*56,2500* -	*477,46* -
237	*КБ11-11-2 Н1=6*	*Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 50мм*	*100м2*	*8,4881*	*18694,92* *3377,38*	- -	*158684*	*28668*	- -	*15,0400* -	*127,66* -
238	*КБ11-11-18*	*Армування стяжки дротяною сіткою*	*100м2*	*8,4881*	*3661,20* *3475,22*	- -	*31077*	*29498*	- -	*16,2000* -	*137,51* -
239	С111-870 варіант 10	Сітка d 4 Вр-1, 50х50 мм	м2	933,691	211,67 -	- -	197634	-	- -	- -	- -
240	*КБ11-29-1*	*Улаштування покриттів з керамогранітних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт*	*100м2*	*8,4881*	*42915,44* *38093,99*	- -	*364271*	*323346*	- -	*155,6000* -	*1320,75* -
241	& С111-283-1А варіант 6	Керамогранітна плитка для підлоги з антиковзаючою поверхнею	м2	865,7862	1291,52 -	- -	1118180	-	- -	- -	- -
242	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш Ceresit CM 11	кг	5517,265	10,59 -	- -	58428	-	- -	- -	- -
243	& С113-2085-1	Хрестики пластмассові для укладання плитки	шт	3598,9544	0,10 -	- -	360	-	- -	- -	- -
		Тип 2 - 13,41м2 , марші та проміжні площадки									
244	*КБ11-11-1*	*Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм*	*100м2*	*4,7104*	*20602,24* *12631,50*	- -	*97045*	*59499*	- -	*56,2500* -	*264,96* -
245	*КБ15-26-1*	*Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші*	*1 м2*	*13,41*	*1317,57* *1299,99*	- -	*17669*	*17433*	- -	*5,3100* -	*71,21* -
246	& С111-283-1А варіант 6	Керамогранітна плитка для підлоги з антиковзаючою поверхнею	м2	13,6782	1291,52 -	- -	17666	-	- -	- -	- -
247	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш Ceresit CM 11	кг	69,732	10,59 -	- -	738	-	- -	- -	- -
248	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	6,11496	74,95 -	- -	458	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Тип 3 - 210,8 м2									
249	*КБ11-9-1*	*Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих*	*100м2*	*2,108*	*7646,59* *7646,59*	- -	*16119*	*16119*	- -	*32,7800* -	*69,10* -
250	& С114-97-2И варіант 1	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу	м3	6,45048	4770,21 -	- -	30770	-	- -	- -	- -
251	*КБ11-11-1*	*Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм*	*100м2*	*2,108*	*20602,24* *12631,50*	- -	*43430*	*26627*	- -	*56,2500* -	*118,58* -
252	*КБ11-11-2 Н1=6*	*Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 50мм*	*100м2*	*2,108*	*18694,92* *3377,38*	- -	*39409*	*7120*	- -	*15,0400* -	*31,70* -
253	*КБ11-11-18*	*Армування стяжки дротяною сіткою*	*100м2*	*2,108*	*26944,90* *3475,22*	- -	*56800*	*7326*	- -	*16,2000* -	*34,15* -
254	*КБ11-29-1*	*Улаштування покриттів з керамогронітних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт*	*100м2*	*2,108*	*181576,38* *38093,99*	- -	*382763*	*80302*	- -	*155,6000* -	*328,00* -
		Разом прямі витрати по розділу 14					3104484	781061	214 204		3319,93 0,87
		Разом будівельні роботи, грн.					3104484				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2323209				
		всього заробітна плата, грн.					781265				
		Загальновиробничі витрати, грн.					310455				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3414939**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
258	& С1110-171-3	Сталева полоса 80х8 мм	т	0,002544	32973,37 -	- -	84	-	- -	- -	- -
259	*КБ9-34-5*	*Монтаж драбини*	*1т*	*0,0586*	*18453,47* *6855,23*	*4362,06* *36,17*	*1081*	*402*	*256* *2*	*27,6800* *0,1424*	*1,62* *0,01*
		Разом прямі витрати по розділу 15					6499	2956	765 30		11,93 0,12
		Разом будівельні роботи, грн.					6499				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2778				
		всього заробітна плата, грн.					2986				
		Загальновиробничі витрати, грн.					649				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**7148**				
		Всього по розділу 15					**7148**				
		Разом прямі витрати по кошторису					37274722	7065886	980710 95071		28854,13 405,09
		Разом будівельні роботи, грн.					37274722				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					29228126				
		всього заробітна плата, грн.					7160957				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3727443				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**41002165**				
		Всього по кошторису					**41002165**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**29259,22**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**7160957**				

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документації Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-010

на Налагодження системи пожежної сигналізації

Будинок трауру. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	24,824	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,06633	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	22,568	тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ПЖ5-39	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за кожний наступний шлейф	шт	1	2858,02 2858,02	- -	2858	2858	- -	8,4000 -	8,40 -
2	ПЖ5-52	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий	шт	31	612,43 612,43	- -	18985	18985	- -	1,8000 -	55,80 -
3	ПЖ5-55	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний	шт	3	241,57 241,57	- -	725	725	- -	0,7100 -	2,13 -
		Разом прямі витрати по кошторису					22568	22568	- -		66,33 -
		Разом будівельні роботи, грн.					22568				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					22568				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					2256				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**24824**				
		Всього по кошторису					**24824**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**66,33**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**22568**				

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документації Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-011

на Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей

Будинок трауру. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	197,233	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,5395	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	129,244	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж обладнання системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей.									
1	*КМ10-3-8*	*Ящик живлення*	*ящик*	*1*	*1147,87*	*-*	*1148*	*1148*	*-*	*4,8000*	*4,80*
					1147,87	*-*			*-*	*-*	*-*
2	*КМ8-125-1*	*Монтаж батареї акумуляторної АКБ 12В 18 А/г*	*шт*	*2*	*158,09*	*-*	*316*	*306*	*-*	*0,6400*	*1,28*
					153,05	*-*			*-*	*-*	*-*
3	*КМ10-349-6*	*Монтаж покажчика світлового "Вихід", "Напрямок руху", оповіщувача світло-звукового "Пожежа"*	*шт*	*15*	*2239,39*	*-*	*33591*	*33591*	*-*	*9,6000*	*144,00*
					2239,39	*-*			*-*	*-*	*-*
4	*КМ10-898-13*	*Коробка розподільна настінна для кабеля в свинцевій або алюмінієвій оболонці*	*коробка*	*15*	*1216,94*	*-*	*18254*	*18254*	*-*	*4,8000*	*72,00*
					1216,94	*-*			*-*	*-*	*-*
5	1516-1003 варіант 2	Коробка вогнестійка "Крома" К4/6	шт	15	557,50	-	8363	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	*КМ10-901-8*	*Ящик протяжний або коробка, розмір до 200х200 мм*	*шт*	*1*	*327,18* *327,18*	- -	*327*	*327*	- -	*1,6000* -	*1,60* -
7	& С1630-25-13 варіант 6	Корпус для кнопки КП-101	шт	1	66,40 -	- -	66	-	- -	- -	- -
8	*КМ10-309-3*	*Кнопка, установлювана на пультах і панелях*	*шт*	*1*	*405,65* *405,65*	- -	*406*	*406*	- -	*1,6000* -	*1,60* -
9	*КМ10-901-9*	*Ящик протяжний або коробка, розмір до 500х500 мм*	*шт*	*1*	*654,37* *654,37*	- -	*654*	*654*	- -	*3,2000* -	*3,20* -
10	& С1630-25-13 варіант 5	Бокс монтажний настінний металевий 300х200х120мм	шт	1	2276,40 -	- -	2276	-	- -	- -	- -
11	*КМ10-309-2*	*Реле, установлюване на пультах і панелях*	*шт*	*2*	*405,65* *405,65*	- -	*811*	*811*	- -	*1,6000* -	*3,20* -
		Разом прямі витрати по розділу 1					66212	55497	- -		231,68 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					66212 10715 55497 6622 - - **72834**				
		Всього по розділу 1					**72834**				
		Розділ 2. Монтаж внутрішніх кабельних мереж системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей.									
12	*КМ8-411-1*	*Рукав металевий, гофрований діаметр до 48 мм*	*100 м*	*0,25*	*12473,53* *11848,05*	*48,74* *13,73*	*3118*	*2962*	*12* *3*	*47,8400* *0,0610*	*11,96* *0,02*
13	& С1545-318-25 варіант 1	Рукав металевий, 20мм	м	25,5	30,85 -	- -	787	-	- -	- -	- -
14	*КМ10-55-5*	*Кабель по стіні бетонній, маса 1 м до 1 кг*	*100 м*	*4,8*	*14539,71* *14539,71*	- -	*69791*	*69791*	- -	*60,8000* -	*291,84* -
15	*КМ8-148-1*	*Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг*	*100 м*	*0,25*	*3962,56* *3962,56*	- -	*991*	*991*	- -	*16,0000* -	*4,00* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	& С157-249-Г-1 варіант 5	Кабель вогнестійкий (N) НХН FE180/E30 2х1,5	м	489,6	30,31 -	- -	14840	-	- -	- -	- -
17	& С157-249-Г-1 варіант 6	Кабель вогнестійкий (N) НХН FE180/E30 3х1,5	м	15,3	36,43 -	- -	557	-	- -	- -	- -
18	& 1601-2389-54-36 варіант 4	Провід 1х4.0 (монолітний) ПВ1 ГОСТ 6323-79	м	10	28,45 -	- -	285	-	- -	- -	- -
19	& С111-114-1-ИНБ варіант 1	Тримач кабелю металевий UDF-20	шт	63	15,96 -	- -	1005	-	- -	- -	- -
20	& С1545-52-5 варіант 3	Тримач кабелю металевий UDF8	шт	1440	6,86 -	- -	9878	-	- -	- -	- -
21	& С113-2124-Д-2 варіант 1	Дюбель металевий KMW 6х30	шт	1533	7,72 -	- -	11835	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					113087	73744	12 3		307,80 0,02
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					113087 39331 73747 11312 - - **124399**				
		Всього по розділу 2					**124399**				
		Разом прямі витрати по кошторису					179299	129241	12 3		539,48 0,02
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					179299 50046 129244 17934 - -				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**197233**				
		Всього по кошторису					**197233**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**539,50**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**129244**				

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документації Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-013

на Налагодження системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей

Будинок трауру. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	3,937	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,01052	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	3,579	тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ПЖ5-34	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Випрямний блок живлення	шт	1	3579,32 3579,32	- -	3579	3579	- -	10,5200 -	10,52 -
		Разом прямі витрати по кошторису					3579	3579	- -		10,52 -
		Разом будівельні роботи, грн.					3579				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					3579				
		Загальновиробничі витрати, грн.					358				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3937**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-014

на Монтаж системи автоматизації систем протипожежного захисту

Будинок трауру. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	617,074	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,5151	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	363,813	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж обладнання системи автоматизації СПЗ.									
1	*КМ10-667-12*	*Монтаж та підключення пристрію проміжного релейного до 5 входів/виходів*	*шт*	*10*	*2876,05*	*1,68*	*28761*	*28744*	*17*	*12,8000*	*128,00*
					2874,37	*0,47*			*5*	*0,0021*	*0,02*
2	*КМ10-901-9*	*Ящик протяжний або коробка, розмір до 500х500 мм*	*шт*	*10*	*654,37*	-	*6544*	*6544*	-	*3,2000*	*32,00*
					654,37	-			-	-	-
3	*КМ10-898-13*	*Коробка розподільна настінна для кабеля в свинцевій або алюмінієвій оболонці*	*коробка*	*4*	*1216,94*	-	*4868*	*4868*	-	*4,8000*	*19,20*
					1216,94	-			-	-	-
4	1516-1003 варіант 2	Коробка вогнестійка "Крома" К4/6	шт	4	557,50	-	2230	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	*КМ10-901-8*	*Ящик протяжний або коробка, розмір до 200х200 мм*	*шт*	*6*	*327,18*	-	*1963*	*1963*	-	*1,6000*	*9,60*
					327,18	-			-	-	-
6	& С1630-25-13 варіант 3	Коробка Т60 (OBO Bettermann)	шт	6	159,20	-	955	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	*КМ10-668-1*	*Сповіщувач ПС автоматичний електроконтактний у нормальному виконанні*	*шт*	*6*	*367,37* *359,30*	*8,07* *2,27*	*2204*	*2156*	*48* *14*	*1,6000* *0,0101*	*9,60* *0,06*
8	*КМ10-309-2*	*Реле, установлюване на пультах і панелях*	*шт*	*4*	*405,65* *405,65*	- -	*1623*	*1623*	- -	*1,6000* -	*6,40* -
		Разом прямі витрати по розділу 1					49148	45898	65 19		204,80 0,08
		Разом будівельні роботи, грн.					49148				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3185				
		всього заробітна плата, грн.					45917				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4914				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**54062**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	& С153-9-3 варіант 3	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 1х2х0,8 JE-H(St) BD FE180/E30	м	367,2	16,80 -	- -	6169	-	- -	- -	- -
18	& 1601-2389-54-36 варіант 1	Кабель 1х2х0,8 J-Y(St) Y-Lg	м	81,6	7,30 -	- -	596	-	- -	- -	- -
19	& С111-114-1-ИНБ варіант 1	Тримач кабелю металевий UDF-20	шт	200	15,96 -	- -	3192	-	- -	- -	- -
20	& С1545-52-5 варіант 3	Тримач кабелю металевий UDF8	шт	1470	6,86 -	- -	10084	-	- -	- -	- -
21	& С111-114-1-ИНБ варіант 6	Дюбель металевий KMW 6x30	шт	1678	10,07 -	- -	16897	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					155545	96055	39 11		399,79 0,05
		Разом будівельні роботи, грн.					155545				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					59451				
		всього заробітна плата, грн.					96066				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15565				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**171110**				
		Всього по розділу 2					**171110**				
		Розділ 3. Монтаж зовнішніх кабельних мереж системи автоматизації СПЗ.									
22	*КБ34-104-1*	*Улаштування трубопроводу з труб вторинного поліетилену, до 2-х каналів*	*1 км*	*0,65*	*206308,34* *49388,34*	- -	*134100*	*32102*	- -	*222,0000* -	*144,30* -
23	*КМ8-411-1*	*Рукав металевий, гофрований діаметр до 48 мм*	*100 м*	*12*	*11848,05* *11848,05*	- -	*142177*	*142177*	- -	*47,8400* -	*574,08* -
24	& С113-2124-Г-3 варіант 5	Гофрована труба D=20мм	м	1224	9,71 -	- -	11885	-	- -	- -	- -
25	*КМ8-148-1*	*Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг*	*100 м*	*12*	*3962,56* *3962,56*	- -	*47551*	*47551*	- -	*16,0000* -	*192,00* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	& С153-9-3 варіант 3	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 1х2х0,8 JE-H(St) BD FE180/E30	м	1224	16,80 -	- -	20563	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					356276	221830	- -		910,38 -
		Разом будівельні роботи, грн.					356276				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					134446				
		всього заробітна плата, грн.					221830				
		Загальновиробничі витрати, грн.					35626				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**391902**				
		Всього по розділу 3					**391902**				
		Разом прямі витрати по кошторису					560969	363783	104 30		1514,97 0,13
		Разом будівельні роботи, грн.					560969				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					197082				
		всього заробітна плата, грн.					363813				
		Загальновиробничі витрати, грн.					56105				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**617074**				
		Всього по кошторису					**617074**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1515,10**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**363813**				

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документації Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-016

на Налагодження системи автоматизації систем протипожежного захисту

Будинок трауру. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	19,254	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,05144	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	17,503	тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Налагодження системи автоматтизації СПЗ.									
1	ПЖ5-45	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Проміжний пристрій многошлейфний, за кожний шлейф	шт	40	333,44 333,44	- -	13338	13338	- -	0,9800 -	39,20 -
2	ПЖ5-30	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Датчик контактний механічний	шт	12	241,57 241,57	- -	2899	2899	- -	0,7100 -	8,52 -
3	ПЖ5-54	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач магнітоконтактний	шт	6	210,95 210,95	- -	1266	1266	- -	0,6200 -	3,72 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					17503	17503	- -		51,44 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					17503				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					17503				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1751				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**19254**				
		– – –

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-017_СЗ

на Монтаж систем зв'язку

Будинок трауру. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	71,897	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,18346	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	46,686	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж обладнання.									
1	*КМ10-184-8*	*Шафа ввідна до комутаторів*	*шт*	*1*	*3836,10*	*590,92*	*3836*	*3245*	*591*	*12,8000*	*12,80*
					3245,18	-			-	-	-
2	*КМ11-31-1*	*Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг*	*шт*	*1*	*226,64*	-	*227*	*209*	-	*0,8000*	*0,80*
					209,03	-			-	-	-
3	1602-30076 варіант 1	Організатор кабелю 1U UA-CMS-CM-04BK	шт	1	314,64	-	315	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	*КМ11-96-1*	*Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг*	*шт*	*1*	*391,71*	-	*392*	*392*	-	*1,6000*	*1,60*
					391,71	-			-	-	-
5	*КМ10-51-14*	*Оброблення і вмикання кабеля у комутаційну панель пістолетом, ємкість кабеля 5х3 (фактично працюємо з кабелем 4х2, тому применяємо К=0,5)*	*10кінців*	*9,6*	*1014,12*	-	*9736*	*9736*	-	*4,0000*	*38,40*
					1014,12	-			-	-	-
6	*КМ10-184-5*	*Комутатор службового зв'язку (комутатор на 8 портів)*	*шт*	*1*	*2450,84*	-	*2451*	*2434*	-	*9,6000*	*9,60*
					2433,89	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	*КМ10-185-2*	*Електрична перевірка та настроювання комутаторів усіх призначень [крім міжміських]*	*р.місце*	*1*	*10276,99* *10276,99*	- -	*10277*	*10277*	- -	*35,2000* -	*35,20* -
8	КМ11-107-1	Прокладання і вмикання комутаційних шнурів	шт	6	84,20 84,20	- -	505	505	- -	0,3400 -	2,04 -
9	& С1512-150-СКМ-8-1 варіант 1	Комутаційний шнур UTP 5e LSZH 1m CO155E2-08M001	шт	6	263,22 -	- -	1579	-	- -	- -	- -
10	*КМ10-184-5*	*Комутаційні панелі службового зв'язку (патч-панель)*	*шт*	*1*	*2450,84* *2433,89*	- -	*2451*	*2434*	- -	*9,6000* -	*9,60* -
11	& С1512-150-СКМ-3 варіант 1	Комутаційна патч-панель оптична 1U 24xLC duplex/SC simplex -портова 19" 5-е 24xRJ UTP	шт	1	5689,33 -	- -	5689	-	- -	- -	- -
12	КМ11-107-1	Прокладання і вмикання комутаційних шнурів	шт	2	84,20 84,20	- -	168	168	- -	0,3400 -	0,68 -
13	& С1512-150-СКМ-9-1 варіант 1	Патч-корд LC-LC Duplex 50/125 OM4 (3 фута)	шт	1	2535,78 -	- -	2536	-	- -	- -	- -
14	*КМ10-51-14*	*Оброблення і вмикання кабеля у комутаційну панель пістолетом, ємкість кабеля 5х3 (фактично працюємо з кабелем 4х2, тому применяємо К=0,5)*	*10кінців*	*1,6*	*1014,12* *1014,12*	- -	*1623*	*1623*	- -	*4,0000* -	*6,40* -
15	1504-15223 варіант 1	Пігтейл LC/UPC 50/125 OM4, 2м	шт	1	347,53 -	- -	348	-	- -	- -	- -
16	*КБ21-22-7*	*Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці*	*100шт*	*0,03*	*5694,75* *5683,61*	- -	*171*	*171*	- -	*25,3100* -	*0,76* -
17	& С1512-150-СКМ-7 варіант 1	Розетка комп'ютерна 2-портова DIN 68х68	шт	3	343,09 -	- -	1029	-	- -	- -	- -
18	С1547-16 варіант 1	Рамка 80х80 для розетки комп'ютерної 2-портової	шт	3	70,41 -	- -	211	-	- -	- -	- -
19	*КМ10-667-10*	*Прилад приймально-контрольний об'єктовий на 1 промінь (точка доступу Wi-Fi)*	*шт*	*1*	*4162,14* *4105,55*	*1,68* *0,47*	*4162*	*4106*	*2* -	*17,6000* *0,0021*	*17,60* -
		Разом прямі витрати по розділу 1					47706	35300	593 -		135,48 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					47706 11813 35300				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					4772				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**52478**				
		Всього по розділу 1					**52478**				
		Розділ 2. Монтаж кабельних мереж.									
20	*КБ21-3-1*	*Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм*	*100м*	*1,2*	*5525,71* *5525,71*	*-* *-*	*6631*	*6631*	*-* *-*	*23,9800* *-*	*28,78* *-*
21	& С113-2124-Г-3 варіант 1	Гофрована труба D=16мм	м	120	9,15 -	- -	1098	-	- -	- -	- -
22	*КМ8-148-1*	*Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг*	*100 м*	*1,2*	*3962,56* *3962,56*	*-* *-*	*4755*	*4755*	*-* *-*	*16,0000* *-*	*19,20* *-*
23	& С1512-150-СКМ-15 варіант 2	Кабель UTP, 5e, LSZH, CS24Z3 4x2x0,51	м	122,4	42,23 -	- -	5169	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					17653	11386	- -		47,98 -
		Разом будівельні роботи, грн.					17653				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6267				
		всього заробітна плата, грн.					11386				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1766				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**19419**				
		Всього по розділу 2					**19419**				
		Разом прямі витрати по кошторису					65359	46686	593 -		183,46 -
		Разом будівельні роботи, грн.					65359				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18080				
		всього заробітна плата, грн.					46686				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					6538				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**71897**				
		– – –

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-019_СЗ

на Налагодження систем зв'язку

Будинок трауру. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	3,047	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,00814	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2,770	тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Налагодження системи зв'язку.									
1	ПЖ5-37	Програмування, налаштування та перевірка працездатності точки доступу Wi-Fi	шт	1	2769,55 2769,55	- -	2770	2770	- -	8,1400 -	8,14 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					2770	2770	-		8,14
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					2770				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					2770				
		Загальновиробничі витрати, грн.					277				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3047**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-02

на внутрішні мережі водопостачання та каналізації

Будинок трауру. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	170,836	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,11904	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	30,125	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. 1.1 Холодне та гаряче водопостачання - В1,Т3									
1	*КБ16-14-12*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,24*	*33393,32* *23132,17*	*10220,15* *4810,11*	*8014*	*5552*	*2453* *1154*	*89,9000* *19,8790*	*21,58* *4,77*
2	С113-1372-1Б варіант 6	Труби поліропіленові для подачі води EVO PP-RST діаметр 20 мм	м	10,788	65,36 -	- -	705	-	- -	- -	- -
3	С113-1372-1Б варіант 5	Труби поліропіленові для подачі води Wavin Ekoplastic fiber basait plus діаметр 20 мм	м	10,788	108,19 -	- -	1167	-	- -	- -	- -
4	С111-1867 варіант 2	Кріплення для трубопроводів [хомути] д 20	шт	24	40,96 -	- -	983	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С1530-165 варіант 2	Трійник PP-RST ВПхВПхВП діаметр 20х20х20 мм	10шт	0,3	65,33 -	- -	20	-	- -	- -	- -
6	С1530-156 варіант 3	Трійник перехідний двосторонній PP-RST, діаметр 25х20х20	10шт	0,1	357,03 -	- -	36	-	- -	- -	- -
7	С1530-175 варіант 3	Обвод з муфтами PP-RST , діаметр 20 мм	10шт	0,5	182,62 -	- -	91	-	- -	- -	- -
8	С1530-175 варіант 4	Кутник PP-RST 90 град , діаметр 20 мм	10шт	1,6	122,44 -	- -	196	-	- -	- -	- -
9	С113-1958 варіант 2	Кутник настінний PP-RST ВПхВР, Ду 20х1/2" мм 90 град. з кріпленням	шт	11	448,52 -	- -	4934	-	- -	- -	- -
10	*КБ16-20-2*	*Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм*	*1 кран*	*1*	*3844,92* *126,08*	- -	*3845*	*126*	- -	*0,4900* -	*0,49* -
11	С130-468 варіант 2	Кран для поливу діаметр 20 мм (3/4")	шт	1	469,34 -	- -	469	-	- -	- -	- -
12	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів Dn 20 трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	2,4	841,77 841,77	- -	2020	2020	- -	3,5200 -	8,45 -
13	С113-2146 варіант 2	Ізоляція для труб 22х13 K-FLEX ST	м	24,48	60,02 -	- -	1469	-	- -	- -	- -
14	*КБ16-14-13*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,13*	*30306,35* *23775,44*	*6467,63* *2935,48*	*3940*	*3091*	*841* *382*	*92,4000* *12,1320*	*12,01* *1,58*
15	С113-1373 варіант 4	Труби поліропіленові для подачі води EVO PP-RST діаметр 25 мм	м	12,077	69,47 -	- -	839	-	- -	- -	- -
16	С111-1867 варіант 3	Кріплення для трубопроводів [хомути] д.25	шт	13	45,04 -	- -	586	-	- -	- -	- -
17	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів Dn 25 трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	1,3	841,77 841,77	- -	1094	1094	- -	3,5200 -	4,58 -
18	& С113-2444-1-1 варіант 2	Ізоляція для труб 28х13 мм K-FLEX ST	м	13,26	72,49 -	- -	961	-	- -	- -	- -
19	С1530-166 варіант 2	Трійник PP-RST ВПхВПхВП діаметр 25х25х25 мм	10шт	0,1	142,89 -	- -	14	-	- -	- -	- -
20	С1530-156 варіант 4	Трійник перехідний двосторонній PP-RST, діаметр 25х20х25	10шт	0,2	184,65 -	- -	37	-	- -	- -	- -
21	С113-1194-11Д варіант 1	Перехід з металевою різьбою зовн.PP-RST ВПх3Р діам. 25х3/4" (25х20 мм)	шт	1	163,37 -	- -	163	-	- -	- -	- -
22	С1530-176 варіант 2	Кутник PP-RST 90 град, діаметр 25 мм	10шт	0,8	126,55 -	- -	101	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	*КБ16-14-14*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,01*	*31498,28* *27300,59*	*4093,41* *1685,41*	*315*	*273*	*41* *17*	*106,1000* *6,9660*	*1,06* *0,07*
24	С113-1374 варіант 3	Труби поліропіленові для подачі води EVO PP-RST діаметр 32 мм	м	0,938	106,23 -	- -	100	-	- -	- -	- -
25	С111-1867 варіант 4	Кріплення для трубопроводів [хомут] д32	шт	1	47,08 -	- -	47	-	- -	- -	- -
26	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів Dn 32 трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	0,1	841,77 841,77	- -	84	84	- -	3,5200 -	0,35 -
27	& С113-2445-1-1 варіант 2	Ізоляція для труб 35х13 мм K-FLEX ST	м	1,02	89,12 -	- -	91	-	- -	- -	- -
28	С1530-177 варіант 3	Кутник PP-RST 90 град,ВПхВП діаметр 32 мм	10шт	0,2	295,93 -	- -	59	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					32380	12240	3335 1553		48,52 6,42
		Разом будівельні роботи, грн.					32380				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16805				
		всього заробітна плата, грн.					13793				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3237				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**35617**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	С1630-103 варіант 2	Фільтри сітчастий муфтовий латунний Dy3/4" (діаметром 20мм)	шт	1	1162,63 -	- -	1163	-	- -	- -	- -
33	С1630-537 варіант 5	Клапан зворотній муфтовий латунний Dy 3/4", (діаметр 20 мм)	шт	1	381,09 -	- -	381	-	- -	- -	- -
34	С1630-539 варіант 3	Клапан редукційний "після себе" муфтовий латунний Dy 1 1/2", діаметр 40 мм	шт	1	591,38 -	- -	591	-	- -	- -	- -
35	С1630-2013 варіант 2	Кран кульовий латунний муфтовий повнопрохідний 1 1/2", (діаметр 40 мм)	шт	2	765,69 -	- -	1531	-	- -	- -	- -
36	С113-1196 варіант 2	Перехід з металевою різьбою зовн. PP-RST ВПхЗР д32х1" (32х25)	шт	1	249,61 -	- -	250	-	- -	- -	- -
37	С113-1194-11Д варіант 1	Перехід з металевою різьбою зовн.PP-RST ВПхЗР діам. 25х3/4" (25х20 мм)	шт	1	163,37 -	- -	163	-	- -	- -	- -
38	С113-1209 варіант 1	Перехід ЗРхВР діам.1х3/4 VTr.581N.0605 (25х20 мм)	шт	2	163,27 -	- -	327	-	- -	- -	- -
39	С1530-155 варіант 1	Перехід, ЗРхВР діам.3/4х1/2 (діаметр 20х15 мм) VTr.581.N0504	10шт	0,2	1122,01 -	- -	224	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					6110	471	208 2		1,90 0,01
		Разом будівельні роботи, грн.					6110				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5431				
		всього заробітна плата, грн.					473				
		Загальновиробничі витрати, грн.					611				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**6721**				
		Всього по розділу 2					**6721**				
		Розділ 3. 1.3 Сантехобладнання									
40	*КБ17-1-6*	*Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води*	*10компл.*	*0,4*	*8806,48* *8107,89*	*698,59* -	*3523*	*3243*	*280* -	*31,9800* -	*12,79* -
41	С130-652 варіант 2	Умивальник	комплект	3	6123,55 -	- -	18371	-	- -	- -	- -
42	С130-653 варіант 1	Підвісна раковина JIKA MIO для с/в інвалідів	комплект	1	6295,96 -	- -	6296	-	- -	- -	- -
43	С130-616 варіант 4	Змішувачі для умивальників, раковин	комплект	4	3873,94 -	- -	15496	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	С1630-973 варіант 5	Сифони-ревизії, діаметр 50 мм	шт	4	502,59 -	- -	2010	-	- -	- -	- -
45	& С171-3320П варіант 1	Комплект кріплення для раковин, умивальників	шт	4	74,80 -	- -	299	-	- -	- -	- -
46	& С130-609-1	Підводка гнучка для води діам.1/2"х1/2 гайка-гайка, L=500 мм	шт	8	142,13 -	- -	1137	-	- -	- -	- -
47	*КБ17-3-1*	*Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним*	*10компл.*	*0,3*	*10860,57* *9127,62*	*1222,86* -	*3258*	*2738*	*367* -	*36,4100* -	*10,92* -
48	С113-2307 варіант 1	Гофра до унітазу діам. 110 мм	шт	3	412,15 -	- -	1236	-	- -	- -	- -
49	С130-905 варіант 2	Унітаз з косим випуском з бачком на полиці	шт	2	6173,15 -	- -	12346	-	- -	- -	- -
50	С130-906 варіант 2	Унітаз з інсталяцією	шт	1	6230,86 -	- -	6231	-	- -	- -	- -
51	С113-1873-1А варіант 1	Кран кульовий кутовий, для приєднання змивного бачка діам.1/2"х1/2"	шт	3	309,46 -	- -	928	-	- -	- -	- -
52	& С130-609-1	Підводка гнучка для води діам.1/2"х1/2 гайка-гайка, L=500 мм	шт	3	142,13 -	- -	426	-	- -	- -	- -
53	& С171-3320П варіант 2	Комплект кріплення для унітазу	шт	3	124,44 -	- -	373	-	- -	- -	- -
54	*КБ17-8-1*	*Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних*	*10компл.*	*0,1*	*35438,21* *31965,48*	*3472,73* -	*3544*	*3197*	*347* -	*129,0700* -	*12,91* -
55	& С130-8-1-В2 варіант 6	Водонагрівач емкісний 50 л, комплектно з запобіжним клапаном	шт	1	4769,81 -	- -	4770	-	- -	- -	- -
56	& С171-3320П варіант 3	Комплект кріплення водонагрівача	шт	1	98,59 -	- -	99	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					80343	9178	994 -		36,62 -
		Разом будівельні роботи, грн.					80343				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					70171				
		всього заробітна плата, грн.					9178				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8036				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**88379**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					29680				
		всього заробітна плата, грн.					6681				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3646				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**40119**				
		– – –

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-020

на Монтаж системи охоронної сигналізації

Будинок трауру. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	102,917	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,3331	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	79,276	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж обладнання.									
1	КМ10-667-2	*Монтаж приладу приймально-контрольного охоронної сигналізації Integra 64 Plus*	*шт*	*1*	*14615,00* *14539,71*	*2,08* *0,59*	*14615*	*14540*	*2* *1*	*60,8000* *0,0026*	*60,80* *-*
2	КМ10-667-13	*Монтаж модулю ETHM-1Plus*	*шт*	*1*	*1438,86* *1437,18*	*1,68* *0,47*	*1439*	*1437*	*2* *-*	*6,4000* *0,0021*	*6,40* *-*
3	КМ10-901-5	*Шафа настінна, розмір до 640х840 мм*	*шт*	*1*	*765,25* *765,25*	*-* *-*	*765*	*765*	*-* *-*	*3,2000* *-*	*3,20* *-*
4	КМ8-125-1	*Монтаж батареї акумуляторної АКБ 12В 17 А/г*	*шт*	*1*	*158,09* *153,05*	*-* *-*	*158*	*153*	*-* *-*	*0,6400* *-*	*0,64* *-*
5	КМ10-667-13	*Монтаж клавіатури с сенсорним дисплеєм INT-TSH2*	*шт*	*1*	*1438,86* *1437,18*	*1,68* *0,47*	*1439*	*1437*	*2* *-*	*6,4000* *0,0021*	*6,40* *-*
6	КМ10-3-8	*Ящик живлення*	*ящик*	*1*	*1147,87* *1147,87*	*-* *-*	*1148*	*1148*	*-* *-*	*4,8000* *-*	*4,80* *-*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ8-125-1	Монтаж батареї акумуляторної АКБ 12В 7 А/г	шт	2	158,09 153,05	- -	316	306	- -	0,6400 -	1,28 -
8	КМ10-668-4	Монтаж сповіщувача охоронного магнітоконтактного СМК 5Е	шт	8	359,30 359,30	- -	2874	2874	- -	1,6000 -	12,80 -
9	КМ10-669-5	Монтаж сповіщувача оптико-електричного в одноблочному виконанні NAVY ECO	шт	11	3886,32 3060,99	1,68 0,47	42750	33671	18 5	12,8000 0,0021	140,80 0,02
		Разом прямі витрати по розділу 1					65504	56331	24 6		237,12 0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					65504				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9149				
		всього заробітна плата, грн.					56337				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6552				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**72056**				
		Всього по розділу 1					**72056**				
		Розділ 2. Монтаж кабельних мереж.									
10	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	2	5525,71 5525,71	- -	11051	11051	- -	23,9800 -	47,96 -
11	& С113-2124-Г-3 варіант 1	Гофрована труба D=16мм	м	200	9,15 -	- -	1830	-	- -	- -	- -
12	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	3	3962,56 3962,56	- -	11888	11888	- -	16,0000 -	48,00 -
13	& С1512-150-СКМ-15 варіант 1	Кабель ПСВВнг 4х0,4	м	306	5,63 -	- -	1723	-	- -	- -	- -
14	& С1545-240-16 варіант 1	Тримач пластиковий для гофрованої труби D16	шт	500	2,45 -	- -	1225	-	- -	- -	- -
15	& С1545-52-5 варіант 1	Дюбель пластиковий 6х40	шт	500	0,67 -	- -	335	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					28052	22939	- -		95,96 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					28052				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5113				
		всього заробітна плата, грн.					22939				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2809				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**30861**				
		Всього по розділу 2					**30861**				
		Разом прямі витрати по кошторису					93556	79270	24		333,08
									6		0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					93556				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14262				
		всього заробітна плата, грн.					79276				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9361				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**102917**				
		Всього по кошторису					**102917**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**333,10**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**79276**				

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документації Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-022

на Налагодження системи охоронної сигналізації

Будинок трауру. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	36,678	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,098	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	33,344	тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	система	1	33343,52 33343,52	- -	33344	33344	- -	98,0000 -	98,00 -
		Разом прямі витрати по кошторису					33344	33344	- -		98,00 -
		Разом будівельні роботи, грн.					33344				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					33344				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3334				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**36678**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-023

на Монтаж системи відеоспостереження

Будинок трауру. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	17,475	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,04478	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	11,083	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж обладнання.									
1	*КМ10-350-23*	*Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення*	*шт*	*2*	*934,27*	*-*	*1869*	*1869*	*-*	*3,2000*	*6,40*
					934,27	*-*			*-*	*-*	*-*
2	*КМ10-51-14*	*Оброблення і вмикання кабеля у комутаційну панель пістолетом, ємкість кабеля 5х3 (фактично працюємо з кабелем 4х2, тому применяємо К=0,5)*	*10кінців*	*1,6*	*1014,12*	*-*	*1623*	*1623*	*-*	*4,0000*	*6,40*
					1014,12	*-*			*-*	*-*	*-*
		Разом прямі витрати по розділу 1					3492	3492	-		12,80
											-
		Разом будівельні роботи, грн.					3492				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					3492				
		Загальновиробничі витрати, грн.					349				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**3841**				
		Всього по розділу 1					**3841**				
		Розділ 2. Монтаж кабельних мереж.									
3	*КБ21-3-1*	*Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм*	*100м*	*0,8*	*5525,71* *5525,71*	- -	*4421*	*4421*	- -	*23,9800* -	*19,18* -
4	& С113-2124-Г-3 варіант 1	Гофрована труба D=16мм	м	80	9,15 -	- -	732	-	- -	- -	- -
5	*КМ8-148-1*	*Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг*	*100 м*	*0,8*	*3962,56* *3962,56*	- -	*3170*	*3170*	- -	*16,0000* -	*12,80* -
6	& С1512-150-СКМ-15 варіант 2	Кабель UTP, 5e, LSZH, CS24Z3 4x2x0,51	м	81,6	42,23 -	- -	3446	-	- -	- -	- -
7	& С1545-240-16 варіант 1	Тримач пластиковий для гофрованої труби D16	шт	200	2,45 -	- -	490	-	- -	- -	- -
8	& С1545-52-5 варіант 1	Дюбель пластиковий 6х40	шт	200	0,67 -	- -	134	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					12393	7591	- -		31,98 -
		Разом будівельні роботи, грн.					12393				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4802				
		всього заробітна плата, грн.					7591				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1241				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**13634**				
		Всього по розділу 2					**13634**				
		Разом прямі витрати по кошторису					15885	11083	- -		44,78 -
		Разом будівельні роботи, грн.					15885				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4802				
		всього заробітна плата, грн.					11083				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1590				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**17475**				
		– – –

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-03

на Монтаж системи внутрішнього протипожежного водопроводу

Будинок трауру. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	324,576	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,32806	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	83,770	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи.									
1	КМ8-572-4	*Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 1200х1000 мм*	*шт*	*6*	*2323,99* *1254,19*	*966,18* *8,03*	*13944*	*7525*	*5797* *48*	*4,8000* *0,0316*	*28,80* *0,19*
2	КБ16-20-1	*Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм*	*1 кран*	*6*	*425,49* *371,02*	*54,47* -	*2553*	*2226*	*327* -	*1,4800* -	*8,88* -
3	КМ11-31-1	*Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг*	*шт*	*6*	*226,64* *209,03*	- -	*1360*	*1254*	- -	*0,8000* -	*4,80* -
4	КБ16-20-2	*Установлення кранів пожежних діаметром 25 мм*	*1 кран*	*6*	*408,11* *126,08*	- -	*2449*	*756*	- -	*0,4900* -	*2,94* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& 1601-2389-54-2 варіант 2	Шафа навісна 600х1600х250 в комплекті з кран-комплект пожежний Ду 50 у складі: касета для пожежного рукава Ду50; рукав пожежний з двома гайками ГР-50Ду51 L=20м; Вентиль пожежного кутового крану Ду 50 з датчиком положення пожежного крану (ДППК); головка з"єднувальна муфтова ГМ-50; головка з"єднувальна цапкова ГЦ-50; ствол пожежний перекривний Ду 50; Кран -комплект пожежний Ду 25 у складі: кутовий вентиль Ду 25, головка з"єднувальна Ду25, рукав пожежний Ду 25 L=20 м; котушка для пожежного рукава Ду 25; ствол пожежний Ду 25; вогнегасник ВП-5 - 2 шт;	шт.	6	15338,60 -	- -	92032	-	- -	- -	- -
6	& 1601-2389-54-13 варіант 5	Різьба-50	шт.	6	25,08 -	- -	150	-	- -	- -	- -
7	& 1601-2389-54-13 варіант 6	Різьба-25	шт.	6	6,64 -	- -	40	-	- -	- -	- -
8	& С1594-250-150 варіант 3	Кран шаровий з внутрішньої/зовнішньої різьбою Ду20	шт	2	398,12 -	- -	796	-	- -	- -	- -
9	& С1594-250-150 варіант 20	Засувка Батерфляй Ду65	шт	1	627,36 -	- -	627	-	- -	- -	- -
10	*КБ16-15-3*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм*	*1 шт*	*3*	*1636,92* *1042,93*	*366,23* *4,52*	*4911*	*3129*	*1099* *14*	*4,2600* *0,0178*	*12,78* *0,05*
11	С1630-162 варіант 3	Засувка клинова Hawle 4000E2 ДУ80 Ру16	шт	1	16817,67 -	- -	16818	-	- -	- -	- -
12	& С1594-250-150 варіант 19	Зворотній клапан Ду80	шт	2	1154,34 -	- -	2309	-	- -	- -	- -
13	*КБ16-10-4*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 80 мм*	*100м*	*1*	*39516,86* *30594,16*	*8342,51* *148,29*	*39517*	*30594*	*8343* *148*	*118,9000* *0,5838*	*118,90* *0,58*
14	& С113-399-9 варіант 1	Труба сталева електрозварна Ду65	м	100	221,70 -	- -	22170	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	& С1594-250-150 варіант 16	Фланець Ду80	шт	6	292,29 -	- -	1754	-	- -	- -	- -
16	& С1594-250-150 варіант 17	Хомут сантехнічний для кріплення труб Ду65	шт	35	63,81 -	- -	2233	-	- -	- -	- -
17	КМ12-799-1	Вентилі сталеві муфтові та цапкові, діаметр умовного проходу 80 мм	10 шт	0,4	8112,96 8112,96	- -	3245	3245	- -	32,0000 -	12,80 -
18	& 1601-2389-54-24 варіант 1	Головка з'єднувальна муфтова ГМН-80	шт.	2	165,00 -	- -	330	-	- -	- -	- -
19	& 1601-2389-54-24 варіант 2	Головка-заглушка ГЗН-80	шт.	2	187,50 -	- -	375	-	- -	- -	- -
20	*КБ16-10-2*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 50 мм*	*100м*	*1,2*	*29821,95* *23335,44*	*6259,55* *139,14*	*35786*	*28003*	*7511* *167*	*90,6900* *0,5478*	*108,83* *0,66*
21	& С113-399-10 варіант 1	Труба сталева електрозварна Ду 50х3,5	м	120	257,96 -	- -	30955	-	- -	- -	- -
22	& С1534-200-4 варіант 1	Хомут сантехнічний для кріплення труб Ду57	шт	40	42,80 -	- -	1712	-	- -	- -	- -
23	& С1530-157-24 варіант 1	Анкер забивний розпірний М10х40мм	шт	40	7,30 -	- -	292	-	- -	- -	- -
24	& С1530-157-23 варіант 1	Стержень різьбовий метричний М8 L=1м	шт	20	198,70 -	- -	3974	-	- -	- -	- -
25	*КБ15-171-3*	*Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази*	*100м2*	*0,46*	*14499,07* *14479,93*	- -	*6670*	*6661*	- -	*60,5500* -	*27,85* -
26	& С111-221-23 варіант 2	Електроди зварювальні АНО-21 ELITE 3,0мм	кг	20	403,32 -	- -	8066	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					295068	83393	23077 377		326,58 1,48
		Разом будівельні роботи, грн.					295068				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					188598				
		всього заробітна плата, грн.					83770				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					29508				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**324576**				
		Всього по розділу 1					**324576**				
		Разом прямі витрати по кошторису					295068	83393	23077 377		326,58 1,48
		Разом будівельні роботи, грн.					295068				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					188598				
		всього заробітна плата, грн.					83770				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29508				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**324576**				
		Всього по кошторису					**324576**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**328,06**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**83770**				

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документації Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-04

на Монтажні роботи. Електротехнічні рішення.

Будинок трауру. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1985,469	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,67363	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	397,329	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Електрообладнання									
1	*КМ8-572-3*	*Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм*	*шт*	*1*	*985,47* *836,13*	*67,95* *5,38*	*985*	*836*	*68* *5*	*3,2000* *0,0212*	*3,20* *0,02*
		Разом прямі витрати по розділу 1					985	836	68 5		3,20 0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					985				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					81				
		всього заробітна плата, грн.					841				
		Загальновиробничі витрати, грн.					99				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**1084**				
		Всього по розділу 1					**1084**				
		Розділ 2. Кабельні вироби									
2	*КМ8-148-1*	*Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг*	*100 м*	*17*	*4405,70* *3962,56*	- -	*74897*	*67364*	- -	*16,0000* -	*272,00* -
3	*КМ8-146-2*	*Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг*	*100 м*	*4*	*7282,02* *5547,58*	- -	*29128*	*22190*	- -	*22,4000* -	*89,60* -
4	& С153-1-82 варіант 1	Кабелі силовий з мідними жилами, 660 В, з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, ВВГнг-LS 3х1.5 мм2	1000м	0,816	30457,65 -	- -	24853	-	- -	- -	- -
5	& С153-1-83 варіант 1	Кабелі силовий з мідними жилами, 660 В, з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, ВВГнг-LS 3х2.5 мм2	1000м	0,918	47512,34 -	- -	43616	-	- -	- -	- -
6	& С153-1-87 варіант 2	Кабелі силовий з мідними жилами, 660 В, з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, ВВГнг-LS 5х4 мм2	1000м	0,204	124716,26 -	- -	25442	-	- -	- -	- -
7	& С153-1-87 варіант 3	Кабелі силовий з мідними жилами, 660 В, з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, ВВГнг-LS 5х6 мм2	1000м	0,204	183706,94 -	- -	37476	-	- -	- -	- -
8	& С153-1-92 варіант 1	Кабелі силовий з мідними жилами, 660 В, з ПВХ ізоляцією та оболонкою з ПВХ-пластикату, що не поширює горіння, (NHXH FE 180/E30) 3х1,5 мм2	1000м	0,306	50884,41 -	- -	15571	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					250983	89554	- -		361,60 -
		Разом будівельні роботи, грн.					250983				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					161429				
		всього заробітна плата, грн.					89554				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25099				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**276082**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 2					**276082**				
		Розділ 3. Закладні прострої									
9	*КМ8-409-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05*	*Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]*	*100 м*	*15*	*44516,51 10107,13*	*27189,29 -*	*667748*	*151607*	*407839 -*	*44,4465 -*	*666,70 -*
10	& С113-1353-16 варіант 1	Труба ПВХ гнучка гофр. д.20мм, стандартна з протяжкою, сірий колір, бухта 100 м.п., 91920, ДКС	м	1313	10,02 -	- -	13156	-	- -	- -	- -
11	& С113-1353-17 варіант 1	Труба ПВХ гнучка гофр. д.25мм, стандартна з протяжкою, сірий колір, бухта 50 м.п., 91925, ДКС	м	202	14,16 -	- -	2860	-	- -	- -	- -
12	*КМ8-409-2*	*Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм*	*100 м*	*2*	*56822,37 10869,72*	*40294,92 -*	*113645*	*21739*	*80590 -*	*47,8000 -*	*95,60 -*
13	& С113-1353-16 варіант 2	Труба ПВХ гнучка гофр. д.32мм, стандартна з протяжкою, сірий колір, бухта 100 м.п., 91932, ДКС	м	202	19,72 -	- -	3983	-	- -	- -	- -
14	& С1545-241-1 варіант 1	Тримач з фіксатором, д.20мм, 51020, ДКС	шт	2600	2,88 -	- -	7488	-	- -	- -	- -
15	& С1545-241-1 варіант 2	Тримач з фіксатором, д.25мм, 51025, ДКС	шт	400	4,24 -	- -	1696	-	- -	- -	- -
16	& С1545-241-1 варіант 3	Тримач з фіксатором, д.32мм, 51032, ДКС	шт	400	8,79 -	- -	3516	-	- -	- -	- -
17	& С1-1-7-1 варіант 1	Дюбель з ударним шурупом нейлон 6х40 мм 100 шт	шт	15	93,74 -	- -	1406	-	- -	- -	- -
18	& С1-1-7-1 варіант 2	Стяжки нейлонові (уп.100 шт)	шт	15	88,64 -	- -	1330	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					816828	173346	488429 -		762,30 -
		Разом будівельні роботи, грн.					816828				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					155053				
		всього заробітна плата, грн.					173346				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					81685				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**898513**				
		Всього по розділу 3					**898513**				
		Розділ 4. Обладнання світлотехнічне									
19	*КБ21-18-1*	*Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2*	*100шт*	*0,6*	*60872,86* *52305,79*	*8303,30* *15,04*	*36524*	*31383*	*4982* *9*	*211,2000* *0,0592*	*126,72* *0,04*
20	*КБ21-18-14*	*Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1*	*100шт*	*0,62*	*46183,55* *41428,75*	*4674,57* -	*28634*	*25686*	*2898* -	*177,6000* -	*110,11* -
21	*КБ21-18-6*	*Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на підвісках [штангах], кількість ламп 2*	*100шт*	*0,28*	*59059,11* *50324,51*	*8468,04* *15,04*	*16537*	*14091*	*2371* *4*	*203,2000* *0,0592*	*56,90* *0,02*
22	& С100-1507-9-5 варіант 1	Світильник лінійний, підвісний/накладний 1000х50х55мм. 3000/4000К 40вт. 4400Lm DS 984	шт	9	4351,85 -	- -	39167	-	- -	- -	- -
23	& С100-1507-9-5 варіант 2	Світильник лінійний, підвісний/накладний 1500х50х55мм. 3000/4000К 60вт. 6600Lm DS 1464	шт	19	6110,02 -	- -	116090	-	- -	- -	- -
24	& С100-1507-9-5 варіант 15	Підвісний світильник LED 3000/4000К, 20Вт, 115х120, чорний 2200Lm IP54 DS 54 ТМ ВЕЛА	шт	32	6292,60 -	- -	201363	-	- -	- -	- -
25	& С100-1507-9-5 варіант 5	Світильник накладний 190х190х45мм. 5000К 15вт. 1500Lm VL 15	шт	8	1016,14 -	- -	8129	-	- -	- -	- -
26	& С100-1507-9-5 варіант 6	Врізний світильник 18вт., 1800Lm., 4000К DS 180	шт	62	1755,64 -	- -	108850	-	- -	- -	- -
27	& С100-1507-9-5 варіант 7	Врізний світильник 36вт., 3600Lm., 4000К DS 360 ТМ ВЕЛА	шт	4	3561,04 -	- -	14244	-	- -	- -	- -
28	& С100-1507-9-5 варіант 17	Підвісний/накладний світильник LED 3000/4000К, 15Вт, 48х150мм, чорний, 1500Lm DS 15	шт	16	3479,44 -	- -	55671	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					625209	71160	10251		293,73
									13		0,06
		Разом будівельні роботи, грн.					625209				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					543798				
		всього заробітна плата, грн.					71173				
		Загальновиробничі витрати, грн.					62520				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**687729**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	& С1545-90-10-1 варіант 1	Коробка для зовнішнього монтажу 1-постова	шт	30	126,64 -	- -	3799	-	- -	- -	- -
40	& С1545-90-10-1 варіант 4	Коробка для встановлення вимикачів і розеток	шт	114	19,13 -	- -	2181	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					62478	31507	- -		127,92 -
		Разом будівельні роботи, грн.					62478				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					30971				
		всього заробітна плата, грн.					31507				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6247				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**68725**				
		Всього по розділу 5					**68725**				
		Розділ 6. Заземлення									
41	*КМ8-472-10*	*Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу*	*100 м*	*2*	*21151,64* *15453,98*	*102,96* -	*42303*	*30908*	*206* -	*62,4000* -	*124,80* -
42	& С111-1810-2 варіант 3	Провід ПВ-3 6	м	202	30,62 -	- -	6185	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					48488	30908	206 -		124,80 -
		Разом будівельні роботи, грн.					48488				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17374				
		всього заробітна плата, грн.					30908				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4848				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**53336**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-06

на Опалення та вентиляція

Будинок трауру. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	2800,788	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	3,51221	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	852,123	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вентиляція									
		Система ПВ1									
1	КБ20-42-1	*Установлення припливної/витяжної установки*	1 камера	2	17099,79 16302,17	762,64 -	34200	32604	1525 -	68,1700 -	136,34 -
2	КБ20-29-1	*Установлення вставок гнучких*	1 м2	0,56	2275,40 2253,61	21,79 -	1274	1262	12 -	9,7800 -	5,48 -
3	КМ11-31-1	*Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (Система автоматики - установка датчиків температури)*	шт	2	209,03 209,03	- -	418	418	- -	0,8000 -	1,60 -
4	КМ11-31-1	*Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (Система автоматики - Установка диф.реле тиску)*	шт	3	209,03 209,03	- -	627	627	- -	0,8000 -	2,40 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (Система автоматики - установка датчика горючих газів)	шт	1	209,03 209,03	- -	209	209	- -	0,8000 -	0,80 -
6	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (Система автоматики - установка захисного термостату)	шт	1	209,03 209,03	- -	209	209	- -	0,8000 -	0,80 -
7	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (Система автоматики - установка приводу повітряних заслінок)	шт	1	209,03 209,03	- -	209	209	- -	0,8000 -	0,80 -
8	КМ11-168-1 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг (Система автоматики - блок управління)	шт	1	1504,14 1504,14	- -	1504	1504	- -	6,0000 -	6,00 -
		Система ПВ2									
9	КБ20-42-1	Установлення припливної/витяжної установки	1 камера	2	17099,79 16302,17	762,64 -	34200	32604	1525 -	68,1700 -	136,34 -
10	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	1 м2	0,56	2275,40 2253,61	21,79 -	1274	1262	12 -	9,7800 -	5,48 -
11	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (Система автоматики - установка датчиків температури)	шт	2	209,03 209,03	- -	418	418	- -	0,8000 -	1,60 -
12	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (Система автоматики - Установка диф.реле тиску)	шт	3	209,03 209,03	- -	627	627	- -	0,8000 -	2,40 -
13	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (Система автоматики - установка датчика горючих газів)	шт	1	209,03 209,03	- -	209	209	- -	0,8000 -	0,80 -
14	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (Система автоматики - установка захисного термостату)	шт	1	209,03 209,03	- -	209	209	- -	0,8000 -	0,80 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (Система автоматики - установка приводу повітряних заслінок)	шт	1	209,03 209,03	- -	209	209	- -	0,8000 -	0,80 -
16	КМ11-168-1 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг (Система автоматики - блок управління)	шт	1	1504,14 1504,14	- -	1504	1504	- -	6,0000 -	6,00 -
		Система К1 - К4									
17	КБ20-36-1 тех.ч. п.1.3.3 к(труд)=1,02	Установлення внутрішніх/зовнішніх блоків спліт-системи на висоті від підлоги понад 1 м до 3 м	1агрегат	8	2277,91 1809,43	468,48 -	18223	14475	3748 -	8,3538 -	66,83 -
18	КМ11-30-1	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	1	117,58 117,58	- -	118	118	- -	0,4500 -	0,45 -
19	КМ11-31-1	Установлення провідного пульта	шт	4	220,99 209,03	- -	884	836	- -	0,8000 -	3,20 -
20	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під зовнішні блоки	100кг	0,144	2064,09 2064,09	- -	297	297	- -	8,5300 -	1,23 -
21	& С1545-89-14М варіант 1	Комплект кронштейнів тип К2 для зовнішніх блоків	компл.	4	282,69 -	- -	1131	-	- -	- -	- -
22	КБ18-22-5	Установлення насосів дренажних	комплект	4	53,77 53,77	- -	215	215	- -	0,2000 -	0,80 -
23	& С130-113-23-1	Дренажний насос N=0,019 Вт, MINI BLANC "Aspen", Англія	шт.	4	4589,53 -	- -	18358	-	- -	- -	- -
		Система В3									
24	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів масою до 0,025 т	1 шт	1	1692,42 1574,42	115,47 -	1692	1574	115 -	6,2100 -	6,21 -
25	& С130-141-24С	Вентилятор канальний К 200 М sileo, "Systemair", Швеція	шт	1	7498,43 -	- -	7498	-	- -	- -	- -
26	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до вентиляторів	1 м2	0,14	2275,40 2253,61	21,79 -	319	316	3 -	9,7800 -	1,37 -
27	& С130-231-104К	Вставки гнучкі Ф200	шт	2	165,30 -	- -	331	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	*КМ11-30-1*	*Монтаж регулятора швидкості*	*шт*	*1*	*117,58* *117,58*	*-* *-*	*118*	*118*	*-* *-*	*0,4500* *-*	*0,45* *-*
		Система В4									
29	*КБ20-32-1*	*Установлення вентиляторів масою до 0, 025 т*	*1 шт*	*1*	*1692,42* *1574,42*	*115,47* *-*	*1692*	*1574*	*115* *-*	*6,2100* *-*	*6,21* *-*
30	& С130-141-26С	Вентилятор канальний К 250 M sileo, "Systemair", Швеція	шт	1	7855,73 -	- -	7856	-	- -	- -	- -
31	*КБ20-29-1*	*Установлення вставок гнучких до вентиляторів*	*1 м2*	*0,16*	*2275,40* *2253,61*	*21,79* *-*	*364*	*361*	*3* *-*	*9,7800* *-*	*1,56* *-*
32	& С130-231-106К	Вставки гнучкі Ф250	шт	2	200,66 -	- -	401	-	- -	- -	- -
33	*КМ11-30-1*	*Монтаж регулятора швидкості*	*шт*	*1*	*117,58* *117,58*	*-* *-*	*118*	*118*	*-* *-*	*0,4500* *-*	*0,45* *-*
		Система Х1.1, Х1.2									
34	*КМ7-35-1*	*Монтаж установки компресорно-конденсаторного блока*	*шт*	*2*	*11072,17* *10242,57*	*141,63* *-*	*22144*	*20485*	*283* *-*	*39,2000* *-*	*78,40* *-*
35	*КМ11-1-14*	*Установлення монтажних рам під установку*	*шт*	*2*	*836,13* *836,13*	*-* *-*	*1672*	*1672*	*-* *-*	*3,2000* *-*	*6,40* *-*
		Система Х2									
36	*КМ7-35-1*	*Монтаж установки компресорно-конденсаторного блока*	*шт*	*2*	*11072,17* *10242,57*	*141,63* *-*	*22144*	*20485*	*283* *-*	*39,2000* *-*	*78,40* *-*
37	*КМ11-1-14*	*Установлення монтажних рам під установку*	*шт*	*1*	*836,13* *836,13*	*-* *-*	*836*	*836*	*-* *-*	*3,2000* *-*	*3,20* *-*
		Система У1									
38	*КБ20-34-1*	*Установлення повітряно-теплової завіси*	*1агрегат*	*1*	*3910,02* *2937,98*	*854,35* *0,71*	*3910*	*2938*	*854* *1*	*12,7500* *0,0028*	*12,75* *-*
		Повітроводи та інші елементи систем									
39	*КБ20-4-1*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу В товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм*	*100м2*	*2,18*	*61437,84* *60326,57*	*1111,27* *-*	*133934*	*131512*	*2422* *-*	*261,8000* *-*	*570,72* *-*
40	С130-1132 варіант 1	Повітроводи класу В з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	218	488,88 -	- -	106576	-	- -	- -	- -
41	*КБ20-4-14*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу В товщиною 0,7 мм, периметром 4000 мм*	*100м2*	*2,48*	*25154,48* *24444,01*	*686,37* *-*	*62383*	*60621*	*1702* *-*	*106,0800* *-*	*263,08* *-*
42	С130-1136	Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	248	787,74 -	- -	195360	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	*КБ20-4-15*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу В товщиною 0,9 мм, периметром від 4100 до 4500 мм*	*100м2*	*1,24*	*25154,48* *24444,01*	*686,37* -	*31192*	*30311*	*851* -	*106,0800* -	*131,54* -
44	С130-1137	Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,9 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 1250 до 2000 мм	м2	124	851,41 -	- -	105575	-	- -	- -	- -
45	& С1630-459-12	Дросель-клапани , діаметр 100мм	шт	2	650,91 -	- -	1302	-	- -	- -	- -
46	& С1630-459-13 варіант 1	Дросель-клапани , діаметр 125мм	шт	2	672,31 -	- -	1345	-	- -	- -	- -
47	& С1630-459-9	Дросель-клапан, діаметр 150 мм	шт	16	707,01 -	- -	11312	-	- -	- -	- -
48	& С1630-459-7	Дросель-клапан, діаметр 200 мм	шт	10	876,17 -	- -	8762	-	- -	- -	- -
49	*КБ20-10-8*	*Установлення анемостатів*	*1 шт*	*6*	*637,05* *527,19*	*108,95* -	*3822*	*3163*	*654* -	*2,2600* -	*13,56* -
50	& С130-171-В30	Анемостат витяжний АМ 100 ВРФ	шт	2	212,02 -	- -	424	-	- -	- -	- -
51	& С130-171-В29	Анемостат витяжний АМ 125 ВРФ	шт	2	266,42 -	- -	533	-	- -	- -	- -
52	& С130-171-В31	Анемостат витяжний АМ 150 ВРФ	шт	2	349,72 -	- -	699	-	- -	- -	- -
53	*КБ20-10-9*	*Установлення дифузорів вентиляційних*	*1 шт*	*24*	*651,96* *650,82*	- -	*15647*	*15620*	- -	*2,7900* -	*66,96* -
54	& С130-171-9С	Дифузор ПДК 12 з адаптером	шт	14	1492,75 -	- -	20899	-	- -	- -	- -
55	& С130-171-10С1	Дифузор ПДК-16 з адаптером	шт	10	2127,88 -	- -	21279	-	- -	- -	- -
56	*КБ20-15-7*	*Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним приводом периметром до 1600 мм*	*1 шт*	*6*	*697,80* *642,22*	*54,47* -	*4187*	*3853*	*327* -	*2,7200* -	*16,32* -
57	& С130-272-40	Заслінка повітряна 600х400	шт	4	2347,38 -	- -	9390	-	- -	- -	- -
58	& С130-272-41	Заслінка повітряна 700х500	шт	2	4684,20 -	- -	9368	-	- -	- -	- -
59	*КБ20-11-1*	*Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2*	*1 грата*	*24*	*487,87* *429,72*	*58,15* *1,04*	*11709*	*10313*	*1396* *25*	*1,8200* *0,0046*	*43,68* *0,11*
60	& С130-605-В8 варіант 2	Дворядна вентиляційна решітка розм. 500х300 РВ 3040-2	шт	12	812,55 -	- -	9751	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	& С130-605-В8 варіант 1	Однорядна вентиляційна решітка розм. 500х300 РВ 3040-1	шт	12	516,75 -	- -	6201	-	- -	- -	- -
62	*КБ20-11-3*	*Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1,5 м2*	*1 грата*	*4*	*923,46* *665,83*	*147,23* *2,44*	*3694*	*2663*	*589* *10*	*2,8200* *0,0104*	*11,28* *0,04*
63	& С130-596-148Г	Решітка повітрозабірна РН 3070-1Н 1200х1000 ПП "Григоренко"	шт	2	4049,47 -	- -	8099	-	- -	- -	- -
64	& С130-596-149Г	Решітка повітрозабірна РН 3070-1Н 1400х1000 ПП "Григоренко"	шт	2	4568,82 -	- -	9138	-	- -	- -	- -
65	*КБ20-1-4*	*Прокладання гнучких повітроводів діаметром до 250 мм*	*100м2*	*0,292805*	*63211,44* *60326,57*	*1279,21* *13,31*	*18509*	*17664*	*375* *4*	*261,8000* *0,0524*	*76,66* *0,02*
66	& С130-1121-И5-1	Повітроводи гнучкі Д=150мм ATCO Superflex	пм	14	197,10 -	- -	2759	-	- -	- -	- -
67	& С130-1121-И9-1	Повітроводи гнучкі Д=200мм ATCO Superflex	пм	10	245,91 -	- -	2459	-	- -	- -	- -
68	& С130-1121-13-2В варіант 1	Повітроводи гнучкі неутеплені Д=100мм	пм	3	64,50 -	- -	194	-	- -	- -	- -
69	& С130-1121-8 варіант 1	Повітроводи гнучкі не утеплені Д=125мм	пм	3	75,86 -	- -	228	-	- -	- -	- -
70	& С130-1121-20	Повітровід гнучкий не утеплений Ф150	пм	17	93,94 -	- -	1597	-	- -	- -	- -
71	& С130-1121-22 варіант 1	Повітровід гнучкий не утеплений Ф200	пм	10	116,49 -	- -	1165	-	- -	- -	- -
72	*КБ20-13-1*	*Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм*	*1 клапан*	*1*	*430,73* *408,22*	*21,79* -	*431*	*408*	*22* -	*1,7500* -	*1,75* -
73	& С1630-1781-К37	Клапан зворотній Ф160	шт	1	315,57 -	- -	316	-	- -	- -	- -
74	*КБ20-18-1*	*Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм*	*1 зонт*	*1*	*169,64* *147,61*	*21,79* -	*170*	*148*	*22* -	*0,6100* -	*0,61* -
75	& С130-295-7	Зонт D=160	компл.	1	167,27 -	- -	167	-	- -	- -	- -
76	*КБ20-13-15*	*Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм*	*1 клапан*	*1*	*1745,58* *1633,33*	*32,68* -	*1746*	*1633*	*33* -	*6,8300* -	*6,83* -
77	*КБ20-13-17*	*Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 4500 мм*	*1 клапан*	*4*	*3483,13* *2804,33*	*315,95* -	*13933*	*11217*	*1264* -	*12,1700* -	*48,68* -
78	*КБ20-25-2*	*Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу діаметром до 200 мм*	*1 шт*	*1*	*483,51* *431,55*	*32,68* -	*484*	*432*	*33* -	*1,8500* -	*1,85* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	& С130-233-10-11	Шумоглушник канальний Д=160, L=1000мм	шт	1	1391,67 -	- -	1392	-	- -	- -	- -
80	*КБ20-3-10*	*Установлення кожуха до пластинчастого шумоглушника з оцинкованої сталі*	*100м2*	*0,08*	*48564,71* *47791,18*	*773,53* -	*3885*	*3823*	*62* -	*207,4000* -	*16,59* -
81	*КБ20-27-2*	*Установлення пластин до шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу ГП*	*1 шт*	*12*	*402,17* *305,58*	*54,47* -	*4826*	*3667*	*654* -	*1,3100* -	*15,72* -
82	& С130-248-53П	Шумоглушник пластинчатий типу ГП 1200х700мм, L=1000мм	шт	2	6112,03 -	- -	12224	-	- -	- -	- -
83	& С130-248-52П	Шумоглушник пластинчатий типу ГП 1300х800мм, L=1000мм	шт	2	6753,68 -	- -	13507	-	- -	- -	- -
84	*КБ26-24-1*	*Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними*	*10 м2*	*33*	*4907,26* *1943,87*	*2963,39* -	*161940*	*64148*	*97792* -	*7,9400* -	*262,02* -
85	& С114-30-42	Теплова ізоляція повітроводів "K-Flex" товщиною 13 мм	м2	295	736,24 -	- -	217191	-	- -	- -	- -
86	& С114-30-43	Теплова ізоляція повітроводів "Isover" товщиною 50 мм	м2	35	388,20 -	- -	13587	-	- -	- -	- -
87	& С1630-522-3-4С	Лючки пітометричні	шт	1	48,99 -	- -	49	-	- -	- -	- -
88	*КМ12-70-1*	*Трубопроводи з мідних труб, діаметр зовнішній 18 мм*	*100 м*	*0,9*	*37319,62* *37319,62*	- -	*33588*	*33588*	- -	*147,2000* -	*132,48* -
89	& С1545-109-1	Труба мідна, діаметр 6,35мм (1/4")	м	30,9	95,75 -	- -	2959	-	- -	- -	- -
90	& С1545-109-2	Труба мідна, діаметр 9,52мм (3/8")	м	30,9	157,49 -	- -	4866	-	- -	- -	- -
91	& С1545-109-8	Труба мідна, діаметр 12,7мм (1/2")	м	15,45	215,17 -	- -	3324	-	- -	- -	- -
92	& С1545-109-4	Труба мідна, діаметр 15,88мм (5/8")	м	15,45	297,99 -	- -	4604	-	- -	- -	- -
93	*КМ12-70-2*	*Трубопроводи з мідних труб, діаметр зовнішній 28 мм*	*100 м*	*0,3*	*46649,52* *46649,52*	- -	*13995*	*13995*	- -	*184,0000* -	*55,20* -
94	& С1545-109-15	Труба мідна, діаметр 25,4мм (1")	м	15,45	611,54 -	- -	9448	-	- -	- -	- -
95	& С1545-109-11	Труба мідна, діаметр 28,58мм (1 1/8")	м	15,45	784,96 -	- -	12128	-	- -	- -	- -
96	*КБ26-11-1*	*Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену*	*10 м*	*12*	*968,04* *968,04*	- -	*11616*	*11616*	- -	*4,0480* -	*48,58* -
97	& С114-46-48	Ізоляція K-FLEX ST Д=6,35мм Т= 9мм	м	30,9	24,53 -	- -	758	-	- -	- -	- -
98	& С114-46-49	Ізоляція K-FLEX ST Д=9,52 мм Т=9мм	м	30,9	26,38 -	- -	815	-	- -	- -	- -
99	& С114-46-2Ф	Теплова ізоляція для мідної труби K-FLEX ST Ф=12,7 мм, Т=13 мм	м	15,45	41,11 -	- -	635	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	& С114-46-58	Ізоляція для фреонової труби K-FLEX ST Ф=15,88 мм, Т=13мм	м	15,45	45,54 -	- -	704	-	- -	- -	- -
101	& С114-46-5Ф	Теплова ізоляція для мідної труби K-FLEX ST Ф=25,4 мм, Т=13 мм	м	15,45	57,74 -	- -	892	-	- -	- -	- -
102	& С114-46-38	Ізоляція K-FLEX ST Двн=28 мм, Т=13мм	м	15,45	59,96 -	- -	926	-	- -	- -	- -
103	& С1545-89-М9 варіант 5	Комплект фасонних елементів на фреонову магістраль	коплект	1	11185,95 -	- -	11186	-	- -	- -	- -
104	*КБ16-14-13*	*Прокладання пластикових дренажних трубопроводів діаметром 25 мм*	*100м*	*0,3*	*29967,26* *23775,44*	*6110,01* *2916,84*	*8990*	*7133*	*1833* *875*	*92,4000* *12,0540*	*27,72* *3,62*
105	*КБ16-14-14*	*Прокладання пластикових дренажних трубопроводів діаметром 32 мм*	*100м*	*0,2*	*31165,30* *27300,59*	*3735,79* *1666,76*	*6233*	*5460*	*747* *333*	*106,1000* *6,8880*	*21,22* *1,38*
106	& С113-1392-4 варіант 1	Труба пластикова Ф25х3,5	м	30	106,21 -	- -	3186	-	- -	- -	- -
107	& С113-1392-39	Труба пластикова Ф32х4,4	м	20	151,68 -	- -	3034	-	- -	- -	- -
108	*КБ20-4-3*	*Прокладання лотка з оцинкованої сталі індивідуального виготовлення товщиною 0,5 мм*	*100м2*	*0,16*	*56138,34* *55234,07*	*904,27* -	*8982*	*8837*	*145* -	*239,7000* -	*38,35* -
109	& С1545-269-11	Лоток індивідуального виготовлення з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм	м	15	479,16 -	- -	7187	-	- -	- -	- -
		Допоміжні матерали									
110	& С111-1848-1 варіант 1	Саморізи 3.9х11	шт	4720	0,42 -	- -	1982	-	- -	- -	- -
111	& С111-1848-2-1Ц варіант 1	Шпилька М8	мп	283	44,18 -	- -	12503	-	- -	- -	- -
112	& С111-1848-3 варіант 1	Шпилька М10	мп	82	70,30 -	- -	5765	-	- -	- -	- -
113	& С111-1848-4 варіант 1	Профіль Т20	мп	71	110,99 -	- -	7880	-	- -	- -	- -
114	& С111-1848-5 варіант 1	Профіль Т30	мп	52	149,51 -	- -	7775	-	- -	- -	- -
115	& С111-1848-6 варіант 1	Пінострічка самоклеюча	мп	679	2,66 -	- -	1806	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	& С111-1848-7 варіант 1	Дюбель латунний забивний М8	шт	195	9,60 -	- -	1872	-	- -	- -	- -
117	& С111-1848-7 варіант 2	Дюбель латунний забивний М10	шт	149	12,15 -	- -	1810	-	- -	- -	- -
118	& С111-1848-8 варіант 1	Скоби монтажні	шт	2159	7,81 -	- -	16862	-	- -	- -	- -
119	& С111-1848-9 варіант 3	Болти з гайками оцинковані	кг	112	248,64 -	- -	27848	-	- -	- -	- -
120	& С111-1848-10 варіант 1	Силікон	бал	30	187,91 -	- -	5637	-	- -	- -	- -
121	& С111-1848-23	Стрічка алюмінієва 50мм, 50м самоклеюча	шт	2	329,11 -	- -	658	-	- -	- -	- -
122	& С111-1848-28	Стрічка "Скотч"	рул	4	58,62 -	- -	234	-	- -	- -	- -
123	& С1545-89-20М варіант 5	Комплект кріплення фреонопроводів (будинок трауру)	компл.	1	7565,87 -	- -	7566	-	- -	- -	- -
124	& С111-1848-55	Стрічка EC K-flex для ізоляції	м.п.	40	14,51 -	- -	580	-	- -	- -	- -
125	& С111-1848-229	Клей К414	л	1	1120,62 -	- -	1121	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					1704916	582327	119401 1248		2447,75 5,17
		Разом будівельні роботи, грн.					1704916				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1003188				
		всього заробітна плата, грн.					583575				
		Загальновиробничі витрати, грн.					170481				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1875397**				
		Всього по розділу 1					**1875397**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Опалення									
126	*КБ18-6-2*	*Установлення радіаторів стальних*	*100кВт*	*0,47092*	*34297,27*	*5273,08*	*16151*	*10776*	*2483*	*96,9200*	*45,64*
					22883,78	-			-	-	-
127	& С130-555-20	Радіатори панельні сталеві з нижнім підключенням із вбудованим термостатичним клапаном, з кріпленням 22V-500-400 Kermi, Німеччина	шт	12	6220,05	-	74641	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
128	& С130-555-21	Радіатори панельні сталеві з нижнім підключенням із вбудованим термостатичним клапаном, з кріпленням 22V-500-800 Kermi, Німеччина	шт	8	7693,17	-	61545	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
129	& С130-555-22	Радіатори панельні сталеві з нижнім підключенням із вбудованим термостатичним клапаном, з кріпленням 22V-500-1000 Kermi, Німеччина	шт	12	9115,27	-	109383	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
130	*КМ11-30-1*	*Установлення термостатичної головки*	*шт*	*32*	*117,58*	-	*3763*	*3763*	-	*0,4500*	*14,40*
					117,58	-			-	-	-
131	& С113-1392-Р25-1	Термоголовка М30х1,5 Oventrop, Німеччина	шт	32	504,98	-	16159	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
132	& С1630-67-1Р	Запірно-приєднувальний вузол прохідний Multiflex F 3/4'х3/4', Oventrop, Німеччина	шт	32	1056,94	-	33822	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
133	& С1630-67-4К-1	Кран кульовий Ду32 PN16	шт	3	921,74	-	2765	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
134	& С1630-67-3К-1	Кран кульовий Ду25, PN16	шт	8	494,73	-	3958	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
135	& С1630-67-119Ф варіант 1	Кран кульовий дренажний	шт	4	265,15	-	1061	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
136	*КБ18-22-5*	*Установлення кранів повітряних*	*комплект*	*4*	*53,77*	-	*215*	*215*	-	*0,2000*	*0,80*
					53,77	-			-	-	-
137	& С1630-67-1091	Автоматичний клапан для випуску повітря ДУ15	шт	4	334,37	-	1337	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
138	& С1630-67-41-1 варіант 1	Вентиль балансувальний муфтовий Ду25 Hycocon VTZ, Oventrop, Німеччина	шт	4	4038,38	-	16154	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
139	*КМ11-350-2*	*Монтаж регулятора перепаду тиску Ду25 Hycocon DTZ, Oventrop*	*шт*	*4*	*435,19*	*32,68*	*1741*	*1585*	*131*	*1,6000*	*6,40*
					396,26	-			-	-	-
140	*КБ18-21-1*	*Установлення фільтрів у трубопроводах систем опалення діаметром до 25 мм*	*10 шт*	*0,1*	*4636,86*	*1590,64*	*464*	*305*	*159*	*12,3000*	*1,23*
					3046,22	-			-	-	-
141	& С1630-67-4Р	Фільтр Ду25	шт	1	462,06	-	462	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	*КБ16-11-1*	*Прокладання трубопроводів обв'язки котлів, водонагрівників та насосів зі стальних безшовних і електрозварних труб діаметром до 40 мм*	*100м*	*0,16*	*17407,58* *16260,01*	*1002,32* -	*2785*	*2602*	*160* -	*61,3400* -	*9,81* -
143	& С113-1392-Р23 варіант 1	Відвід з нікельованою трубкою 16 L=300 KAN-therm	шт	64	664,38 -	- -	42520	-	- -	- -	- -
144	& С113-1392-Р31	З'єднувач конусний на мідну трубку, 15х3/4"	шт	64	199,36 -	- -	12759	-	- -	- -	- -
145	& С113-1392-10-К	Кільце PVDF UltraLine 16 KAN-Therm	пм	64	52,91 -	- -	3386	-	- -	- -	- -
146	*КБ16-7-4*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм*	*100м*	*0,1*	*16034,87* *14012,60*	*1506,65* *14,94*	*1603*	*1401*	*151* *1*	*55,2700* *0,0588*	*5,53* *0,01*
147	С113-52	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	10	117,97 -	- -	1180	-	- -	- -	- -
148	*КБ16-14-12*	*Прокладання трубопроводів з напірних поліетиленових труб зовнішнім діаметром 20 мм*	*100м*	*5*	*33576,53* *23132,17*	*10152,26* *4810,11*	*167883*	*115661*	*50761* *24051*	*89,9000* *19,8790*	*449,50* *99,40*
149	& С113-1392-10-1	Труба KAN-Therm UltraLine-PE із захистом EVOH 16х2.2	пм	412	47,09 -	- -	19401	-	- -	- -	- -
150	& С113-1392-10-2	Труба KAN-Therm UltraLine-PE із захистом EVOH 20х2.8	пм	103	80,96 -	- -	8339	-	- -	- -	- -
151	*КБ16-14-13*	*Прокладання трубопроводів з напірних поліетиленових труб зовнішнім діаметром 25 мм*	*100м*	*1,5*	*26598,32* *23775,44*	*2741,07* *18,64*	*39897*	*35663*	*4112* *28*	*92,4000* *0,0780*	*138,60* *0,12*
152	& С113-1392-10-4	Труба KAN-Therm багатошарова PE-RT/al/PE-RT 25х2.5	пм	154,5	156,44 -	- -	24170	-	- -	- -	- -
153	*КБ13-16-6 К=2*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 (за 2 рази)*	*100м2*	*0,010048*	*5369,42* *3082,83*	*208,56* *22,49*	*54*	*31*	*2* -	*10,9940* *0,0896*	*0,11* -
154	*КБ15-171-4*	*Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази*	*100м2*	*0,010048*	*25430,16* *25411,02*	- -	*256*	*255*	- -	*106,2600* -	*1,07* -
155	*КБ26-11-1*	*Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену*	*10 м*	*66*	*841,77* *841,77*	- -	*55557*	*55557*	- -	*3,5200* -	*232,32* -
156	& С114-30-Т18-1 варіант 1	Ізоляція товщиною 6 мм на пластиковий трубопровід d16, K-Flex PE Color Compact	м	412	21,68 -	- -	8932	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	& С114-30-Т18-2 варіант 1	Ізоляція товщиною 6 мм на пластиковий трубопровід d20, K-Flex PE Color Compact	м	103	22,42 -	- -	2309	-	- -	- -	- -
158	& С114-30-Т18-4	Ізоляція товщиною 6 мм на пластиковий трубопровід d25, K-Flex PE Color Compact	м	154,5	26,40 -	- -	4079	-	- -	- -	- -
159	& С114-30-Т23-1	Теплова ізоляція товщиною 13 мм на трубопровід Ду32, K-flex	м	10	80,40 -	- -	804	-	- -	- -	- -
160	*КБ16-29-1*	*Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм* Додаткові матеріали	*100м*	*6,6*	*2639,16* *2519,76*	*36,87* *3,59*	*17418*	*16630*	*243* *24*	*8,2200* *0,0150*	*54,25* *0,10*
161	& С113-1392-Р27	Фітинги для з'єднання арматури	компл.	1	8111,61 -	- -	8112	-	- -	- -	- -
162	& С111-1848-30	Стрічка K-flex ST 3x50x15 для ізоляції	м	990	28,27 -	- -	27987	-	- -	- -	- -
163	& С111-1848-18	Клей К414 0,5л	банка	6	563,06 -	- -	3378	-	- -	- -	- -
164	& С111-1904-6-2Д	Шпилька М8	мп	5	31,38 -	- -	157	-	- -	- -	- -
165	& С1545-44-16	Дюбель М8	шт	8	5,95 -	- -	48	-	- -	- -	- -
166	& С130-231-Х73	Хомут металевий Ду32	шт	6	37,20 -	- -	223	-	- -	- -	- -
167	& С1545-89-М32	Кріплення труб	шт.	650	68,31 -	- -	44402	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					841260	244444	58202 24104		959,66 99,63
		Разом будівельні роботи, грн.					841260				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					538614				
		всього заробітна плата, грн.					268548				
		Загальновиробничі витрати, грн.					84131				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**925391**				
		Всього по розділу 2					**925391**				
		Разом прямі витрати по кошторису					2546176	826771	177603 25352		3407,41 104,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					2546176				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1541802				
		всього заробітна плата, грн.					852123				
		Загальновиробничі витрати, грн.					254612				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2800788**				
		– – –

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-08

на Монтаж системи пожежної сигналізації

Будинок трауру. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	131,921	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,39483	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	94,249	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж обладнання системи пожежної сигналізації.									
1	*КМ10-668-2*	*Монтаж сповіщувача ПС автоматичного адресного димового оптичного у нормальному виконанні*	*шт*	*31*	*720,67* *718,59*	*2,08* *0,59*	*22341*	*22276*	*65* *18*	*3,2000* *0,0026*	*99,20* *0,08*
2	*КМ10-668-6*	*Конструкції для установлення сповіщувача*	*шт*	*31*	*125,75* *125,75*	- -	*3898*	*3898*	- -	*0,5600* -	*17,36* -
3	*КМ10-668-4*	*Монтаж та підключення сповіщувача автоматичного електроконтактного ручного*	*шт*	*3*	*359,30* *359,30*	- -	*1078*	*1078*	- -	*1,6000* -	*4,80* -
		Разом прямі витрати по розділу 1					27317	27252	65 18		121,36 0,08
		Разом будівельні роботи, грн.					27317				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					27270				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					2732				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**30049**				
		Всього по розділу 1					**30049**				
		Розділ 2. Монтаж внутрішніх кабельних мереж системи пожежної сигналізації.									
4	*КБ21-12-2*	*Прокладання коробів пластикових*	*100м*	*3,9*	*8306,77*	*-*	*32396*	*30954*	*-*	*32,8000*	*127,92*
					7936,94	-			-	-	-
5	& 1601-2389-54-32 варіант 4	Короб монтажний пластиковий 20х20	м	390	26,39	-	10292	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	*КМ8-411-1*	*Рукав металевий, гофрований діаметр до 48 мм*	*100 м*	*1,3*	*18513,99*	*48,74*	*24068*	*15402*	*63*	*47,8400*	*62,19*
					11848,05	*13,73*			*18*	*0,0610*	*0,08*
7	& С113-2124-Г-3 варіант 2	Гофрована труба D=20мм	м	132,6	10,38	-	1376	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	*КМ8-148-1*	*Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг*	*100 м*	*5,2*	*3962,56*	*-*	*20605*	*20605*	*-*	*16,0000*	*83,20*
					3962,56	-			-	-	-
9	& 1601-2389-54-36 варіант 1	Кабель 1х2х0,8 J-Y(St) Y-Lg	м	530,4	7,30	-	3872	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					92609	66961	63		273,31
									18		0,08
		Разом будівельні роботи, грн.					92609				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25585				
		всього заробітна плата, грн.					66979				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9263				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**101872**				
		Всього по розділу 2					**101872**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					119926	94213	128		394,67
									36		0,16
		Разом будівельні роботи, грн.					119926				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25585				
		всього заробітна плата, грн.					94249				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11995				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**131921**				
		– – –

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-01_***

на Загальнобудівельні роботи

Крамниця ритуальних атрибутів. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	7867,164	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	6,19478	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1503,722	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд
Вимірник одиничної вартості	180,61	м2 заг пл
Показник одиничної вартості	43558,85	грн.

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Фундамент									
		Ізоляційні роботи. Лист 03/24-5-П.КР - 3									
1	*МТ1-1-2*	*Утеплення конструкцій фасаду з бетону теплоізоляційними плитами, товщина утеплювача 100 мм*	*100 м2*	*1,06*	*36153,56* *36042,93*	- -	*38323*	*38206*	- -	*135,9700* -	*144,13* -
2	& С114-97-1	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу щільністю 30-34 кг/м3, 100 мм	м2	108,332	96,18 -	- -	10419	-	- -	- -	- -
3	С111-2011-4	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85 pro	кг	530	15,47 -	- -	8199	-	- -	- -	- -
4	*КБ15-53-1*	*Улаштування шару з геотекстилю поліпропиленового 200 г/м2*	*100м2*	*1,06*	*1063,35* *1063,35*	- -	*1127*	*1127*	- -	*5,2000* -	*5,51* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& С1555-106-2А варіант 8	Геотекстиль 200 г/м2	м2	110,24	37,53 -	- -	4137	-	- -	- -	- -
6	*КБ15-53-1*	*Улаштування гідроізоляційної мембрани*	*100м2*	*1,06*	*1063,35* *1063,35*	- -	*1127*	*1127*	- -	*5,2000* -	*5,51* -
7	& С1555-375-1 варіант 5	Гідроізоляційна мембрана Mapeplan UG або аналог	м2	110,24	583,63 -	- -	64339	-	- -	- -	- -
8	*КБ15-53-1*	*Улаштування захисної шипоподібної мембрани*	*100м2*	*1,06*	*1063,35* *1063,35*	- -	*1127*	*1127*	- -	*5,2000* -	*5,51* -
9	& С1555-375-1 варіант 6	Шипоподібна мембрана	м2	116,6	47,93 -	- -	5589	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					134387	41587	- -		160,66 -
		Разом будівельні роботи, грн.					134387				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					92800				
		всього заробітна плата, грн.					41587				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13441				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**147828**				
		Всього по розділу 1					**147828**				
		Розділ 2. Елементи каркасу									
		Разом прямі витрати по розділу 2					-	-	- -		- -
		Всього по розділу 2					**-**				
		Розділ 3. Стіни та перегородки з цегли . Лист 03/24-5-П.АР - 6									
		СТІНИ та ПЕРЕГОРОДКИ									
10	*КБ8-5-1*	*Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м*	*1 м3*	*89,57*	*8741,40* *1936,10*	*341,62* -	*782967*	*173416*	*30599* -	*8,2000* -	*734,47* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	*КБ8-11-1*	*Армування мурування стін та інших конструкцій*	*1 т*	*0,16198*	*15686,50* *15240,39*	*446,11* -	*2541*	*2469*	*72* -	*63,7300* -	*10,32* -
12	С111-1171 варіант 2	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, ф 8 мм А500С	т	0,00461	33582,45 -	- -	155	-	- -	- -	- -
13	С111-870 варіант 10	Сітка d 4 Вр-1, 50х50 мм	м2	52,79	211,67 -	- -	11174	-	- -	- -	- -
		Сантехнічні перегородки									
14	*КБ10-12-1*	*Улаштування перегородок каркасно-фільончастих у санвузлах*	*100м2*	*0,1052*	*38477,06* *32366,20*	- -	*4048*	*3405*	- -	*140,4600* -	*14,78* -
15	& С123-198-5 варіант 2	Сантехнічні перегородки HPL	м2	10,52	8138,40 -	- -	85616	-	- -	- -	- -
16	& С111-197-1 варіант 1	Піна монтажна	л	3,345	554,85 -	- -	1856	-	- -	- -	- -
17	& С111-146-56 варіант 2	Дюбель 10х100	шт	28	4,79 -	- -	134	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					888491	179290	30671 -		759,57 -
		Разом будівельні роботи, грн.					888491				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					678530				
		всього заробітна плата, грн.					179290				
		Загальновиробничі витрати, грн.					88850				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**977341**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	*КБ12-20-3*	*Улаштування пароізоляції прокладної в один шар*	*100м2*	*1,7881*	*15663,92* *2623,37*	*376,04* -	*28009*	*4691*	*672* -	*10,9700* -	*19,62* -
21	*КБ12-18-5*	*Теплоізоляція виробами з екструдованого пінополістеролу 250 мм*	*100м2*	*0,447*	*15031,17* *10266,84*	*4764,33* -	*6719*	*4589*	*2130* -	*47,4000* -	*21,19* -
22	& С114-97-2И варіант 1	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу	м3	44,7	4770,21 -	- -	213228	-	- -	- -	- -
23	*КБ12-18-5*	*Похилоутворюючий шар з теплоізоляції покриттів зверху 20-200 мм*	*100м2*	*1,7881*	*15031,17* *10266,84*	*4764,33* -	*26877*	*18358*	*8519* -	*47,4000* -	*84,76* -
24	& С114-97-2И варіант 1	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу	м3	17,6	4770,21 -	- -	83956	-	- -	- -	- -
25	*КБ12-22-1*	*Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм*	*100м2*	*1,7881*	*20221,00* *7792,02*	*5995,27* *16,29*	*36157*	*13933*	*10720* *29*	*38,3900* *0,0724*	*68,65* *0,13*
26	*КБ12-22-2 Н1=35*	*Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини додавати до 50мм*	*100м2*	*1,7881*	*17211,09* *994,55*	*2813,69* -	*30775*	*1778*	*5031* -	*4,9000* -	*8,76* -
27	*КБ11-11-18*	*Армування стяжки дротяною сіткою*	*100м2*	*1,7881*	*3661,20* *3475,22*	- -	*6547*	*6214*	- -	*16,2000* -	*28,97* -
28	С111-870 варіант 11	Сітка d 5 А240С 100х100 мм	м2	196,691	443,72 -	- -	87276	-	- -	- -	- -
29	КР8-31-1	Улаштування ізоляційного шару плоских поверхонь з геотекстилю	100м2	1,6233	1702,90 1531,67	25,17 24,08	2764	2486	41 39	7,1400 0,1020	11,59 0,17
30	& С1555-106-2А варіант 8	Геотекстиль 200 г/м2	м2	186,6795	37,53 -	- -	7006	-	- -	- -	- -
31	КР8-31-1	Улаштування покриття з мембрани	100м2	1,9176	1702,90 1531,67	25,17 24,08	3265	2937	48 46	7,1400 0,1020	13,69 0,20
32	& С1555-374-1 варіант 1	ПВХ мембрана	м2	220,524	584,54 -	- -	128905	-	- -	- -	- -
33	& С111-155-1А	Тарільчастіфасадні анкера (5 шт. на 1м2)	шт.	960	5,56 -	- -	5338	-	- -	- -	- -
34	*КБ9-40-1*	*Монтаж стальних плінтусів із гнутого профілю*	*100м*	*2,2673*	*5013,91* *5013,91*	- -	*11368*	*11368*	- -	*20,4800* -	*46,43* -
35	& С1555-116-1	Крайова рейка	м	226,73	131,51 -	- -	29817	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					777530	84712	35680 114		388,42 0,50
		Разом будівельні роботи, грн.					777530				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					657138				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					84826				
		Загальновиробничі витрати, грн.					77758				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**855288**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					123496 - - **1358456**				
		Всього по розділу 5					**1358456**				
		Розділ 6. Стелі									
44	*КБ15-64-1*	*Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів*	*100м2*	*1,7304*	*42378,80* *42281,18*	- -	*73332*	*73163*	- -	*164,3200* -	*284,34* -
45	& С126-952-31	Підвіси в комплекті	шт	122	21,50 -	- -	2623	-	- -	- -	- -
46	& С126-952-32	Тяга підвісу	шт	122	13,95 -	- -	1702	-	- -	- -	- -
47	& С126-952-33	Подовжувач профілів	шт	52	18,17 -	- -	945	-	- -	- -	- -
48	& С126-952-34	З'єднувач профілів типу "краб"	шт	295	17,99 -	- -	5307	-	- -	- -	- -
49	& С126-1300-2 варіант 1	Профіль CD 60х27	м	442	53,74 -	- -	23753	-	- -	- -	- -
50	& С126-1300-3 варіант 1	Профіль VD 28х27	м	156	34,76 -	- -	5423	-	- -	- -	- -
51	& С1545-44-7-Ё варіант 1	Дюбель 6/40	шт	412	2,04 -	- -	840	-	- -	- -	- -
52	& С111-1479-7 варіант 2	Шурупи саморізи 3,5х9,5 мм	шт	2700	0,74 -	- -	1998	-	- -	- -	- -
53	*КБ15-66-1*	*Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.*	*100 м2*	*1,7304*	*37961,48* *37207,19*	- -	*65689*	*64383*	- -	*136,3700* -	*235,97* -
54	С1428-11867	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	181,692	108,03 -	- -	19628	-	- -	- -	- -
55	& С111-1479-5 варіант 2	Шурупи саморізи 3,5х25	шт	3634	0,22 -	- -	799	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	& С111-1896-5 варіант 1	Шпаклівка "Уніфлот"	кг	162	39,95 -	- -	6472	-	- -	- -	- -
57	& С111-1678-2-7А варіант 1	Стрічка армувальна	м	171	5,49 -	- -	939	-	- -	- -	- -
58	*КБ15-56-5*	*Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази*	*100 м2*	*1,7304*	*17407,41* *15972,39*	- -	*30122*	*27639*	- -	*63,0000* -	*109,02* -
59	& С111-1896-1-И варіант 1	Шпаклівка Сатенгіпс	кг	259,6	11,09 -	- -	2879	-	- -	- -	- -
60	*КБ15-179-6*	*Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*1,7304*	*34049,00* *10259,11*	- -	*58918*	*17752*	- -	*42,9000* -	*74,23* -
		Разом прямі витрати по розділу 6					301369	182937	- -		703,56 -
		Разом будівельні роботи, грн.					301369				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					118432				
		всього заробітна плата, грн.					182937				
		Загальновиробничі витрати, грн.					30118				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**331487**				
		Всього по розділу 6					**331487**				
		Розділ 7. Стіни - внутрішнє оздоблення									
		Тип 1									
61	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,8069	6130,22 5215,67	- -	4946	4209	- -	20,2700 -	16,36 -
62	С111-1844-1 варіант 1	Маяки штукатурні металеві оцинковані	м	84,72	6,76 -	- -	573	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	*КБ15-46-5*	*Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом*	*100м2*	*0,8069*	*24435,55* *21894,85*	*1444,63* *1342,95*	*19717*	*17667*	*1166* *1084*	*86,3600* *6,0883*	*69,68* *4,91*
64	С111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна	л	12,1	60,88 -	- -	737	-	- -	- -	- -
65	С111-1891-1 варіант 1	Штукатурка цементно-вапняна Siltek PM-10	кг	2420,7	6,61 -	- -	16001	-	- -	- -	- -
66	*КБ15-25-1*	*Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт*	*100м2*	*0,8966*	*63876,24* *57427,43*	- -	*57271*	*51489*	- -	*234,5700* -	*210,32* -
67	& С1555-401И варіант 5	Плитка керамогранітна 10 мм	м2	90,5566	1281,95 -	- -	116089	-	- -	- -	- -
68	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш Ceresit CM 11	кг	582,79	10,59 -	- -	6172	-	- -	- -	- -
69	С111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов Ceresit CE 40 AQUASTATIC	кг	36,4	133,09 -	- -	4844	-	- -	- -	- -
70	& С113-2085-1	Хрестики пластмассові для укладання плитки Тип 2	шт	380	0,10 -	- -	38	-	- -	- -	- -
71	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних маяків	100м	2,6471	6130,22 5215,67	- -	16227	13806	- -	20,2700 -	53,66 -
72	С111-1844-1 варіант 1	Маяки штукатурні металеві оцинковані	м	277,95	6,76 -	- -	1879	-	- -	- -	- -
73	*КБ15-46-5*	*Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом*	*100м2*	*2,9412*	*24426,21* *21894,85*	*1444,63* *1342,95*	*71842*	*64397*	*4249* *3950*	*86,3600* *6,0883*	*254,00* *17,91*
74	С111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна	л	44,12	60,88 -	- -	2686	-	- -	- -	- -
75	С111-1891-1 варіант 1	Штукатурка цементно-вапняна Siltek PM-10	кг	8823,6	6,61 -	- -	58324	-	- -	- -	- -
76	*КБ15-56-3*	*Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази*	*100 м2*	*2,9412*	*11326,86* *10019,51*	- -	*33315*	*29469*	- -	*39,5200* -	*116,24* -
77	& С111-1896-1-И варіант 3	Siltek S-20/15 кг Шпаклівка гіпсова фінішна	кг	294,12	29,61 -	- -	8709	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	*КБ15-179-5*	*Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*2,9412*	*9366,49* *9113,63*	- -	*27549*	*26805*	- -	*38,1100* -	*112,09* -
79	С111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна	л	44,118	60,88 -	- -	2686	-	- -	- -	- -
80	С111-1626-1 варіант 1	Фарба силіконова	кг	185,3	489,16 -	- -	90641	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					540246	207842	5415 5034		832,35 22,82
		Разом будівельні роботи, грн.					540246				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					326989				
		всього заробітна плата, грн.					212876				
		Загальновиробничі витрати, грн.					54019				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**594265**				
		Всього по розділу 7					**594265**				
		Розділ 8. УКОСИ									
		- ТИП 2 -									
81	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	2,3688	6130,22 5215,67	- -	14521	12355	- -	20,2700 -	48,02 -
82	С111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	248,72	8,71 -	- -	2166	-	- -	- -	- -
83	*КБ15-38-3*	*Високоякісне штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю укосів плоских при ширині понад 200 мм*	*100м*	*2,632*	*22739,76* *22527,78*	*211,98* *190,58*	*59851*	*59293*	*558* *502*	*83,7900* *0,8640*	*220,54* *2,27*
84	С111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна	л	9,87	60,88 -	- -	601	-	- -	- -	- -
85	С111-1891-1 варіант 1	Штукатурка цементно-вапняна Siltek PM-10	кг	1974	6,61 -	- -	13048	-	- -	- -	- -
86	*КБ15-56-3*	*Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази*	*100 м2*	*0,658*	*11326,86* *10019,51*	- -	*7453*	*6593*	- -	*39,5200* -	*26,00* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	*КБ15-56-4 Н1=2*	*Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2 мм*	*100 м2*	*0,658*	*5582,08* 5308,92	- -	*3673*	*3493*	- -	*20,9400* -	*13,78* -
88	& С111-1896-1-И варіант 3	Siltek S-20/15 кг Шпаклівка гіпсова фінішна	кг	131,6	29,61 -	- -	3897	-	- -	- -	- -
89	*КБ15-179-5*	*Поліпшене фарбування укосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*0,658*	*9366,49* 9113,63	- -	*6163*	*5997*	- -	*38,1100* -	*25,08* -
90	С111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна	л	9,87	60,88 -	- -	601	-	- -	- -	- -
91	С111-1626-1 варіант 1	Фарба силіконова	кг	41,45	489,16 -	- -	20276	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 8					132250	87731	558 502		333,42 2,27
		Разом будівельні роботи, грн.					132250				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					43961				
		всього заробітна плата, грн.					88233				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13222				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**145472**				
		Всього по розділу 8					**145472**				
		Розділ 9. Підлоги									
92	КР8-31-1	Улаштування покриття з мембрани	100м2	1,7304	1702,90 1531,67	25,17 24,08	2947	2650	44 42	7,1400 0,1020	12,36 0,18
93	& С1555-374-1 варіант 1	ПВХ мембрана	м2	198,996	584,54 -	- -	116321	-	- -	- -	- -
94	*КБ11-2-9*	*Улаштування шару з пінополістеролбетону*	*1 м3*	*60,564*	*1343,18* 1253,04	*12,31* -	*81348*	*75889*	*746* -	*5,5800* -	*337,95* -
95	С1424-11610 варіант 1	Пінополістеролбетон	м3	61,77528	4207,49 -	- -	259919	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	*КР8-31-1*	*Улаштування розділювального шару з плівки п/е*	*100м2*	*1,7304*	*3146,15*	*25,17*	*5444*	*2650*	*44*	*7,1400*	*12,36*
					1531,67	*24,08*			*42*	*0,1020*	*0,18*
		Тип 1									
97	*КБ11-11-3*	*Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм*	*100м2*	*0,1376*	*23993,05*	-	*3301*	*3298*	-	*106,7400*	*14,69*
					23969,53	-			-	-	-
98	*КБ11-11-4 К=6*	*Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші*	*100м2*	*0,1376*	*6131,12*	-	*844*	*842*	-	*27,2400*	*3,75*
					6117,01	-			-	-	-
99	С111-1325 варіант 1	Цемент, марка 500	т	0,44032	6507,29	-	2865	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
100	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	1,07	1461,97	-	1564	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
101	*КБ11-11-18*	*Армування стяжки дротяною сіткою*	*100м2*	*0,1376*	*3661,20*	-	*504*	*478*	-	*16,2000*	*2,23*
					3475,22	-			-	-	-
102	С111-870 варіант 11	Сітка d 5 А240С 100х100 мм	м2	15,136	443,72	-	6716	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
103	С113-2085 варіант 1	Фіксатори пластмасові	шт	62	2,02	-	125	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
104	*КБ11-29-1*	*Улаштування покриттів з керамогронітних плиток великого формату на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт*	*100м2*	*0,1376*	*42957,84*	-	*5911*	*5242*	-	*155,6000*	*21,41*
					38093,99	-			-	-	-
105	& С1555-401И варіант 5	Плитка керамогранітна 10 мм	м2	14,0352	1281,95	-	17992	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
106	С111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 17	кг	89,44	39,79	-	3559	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
107	С111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов Ceresit CE 40 AQUASTATIC	кг	5,58656	133,09	-	744	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Тип 2									
108	*КБ11-11-3*	*Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм*	*100м2*	*1,5928*	*23993,05*	-	*38216*	*38179*	-	*106,7400*	*170,02*
					23969,53	-			-	-	-
109	*КБ11-11-4 К=6*	*Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші*	*100м2*	*1,5928*	*6131,12*	-	*9766*	*9743*	-	*27,2400*	*43,39*
					6117,01	-			-	-	-
110	С111-1325 варіант 1	Цемент, марка 500	т	5,09696	6507,29	-	33167	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
111	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	12,36	1461,97	-	18070	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
112	*КБ11-11-18*	*Армування стяжки дротяною сіткою*	*100м2*	*1,5928*	*3661,20*	-	*5832*	*5535*	-	*16,2000*	*25,80*
					3475,22	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	С111-870 варіант 11	Сітка d 5 А240С 100х100 мм	м2	175,208	443,72 -	- -	77743	-	- -	- -	- -
114	С113-2085 варіант 1	Фіксатори пластмасові	шт	717	2,02 -	- -	1448	-	- -	- -	- -
115	*КБ11-39-3*	*Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках*	*100м2*	*1,5928*	*38511,68* *17149,64*	- -	*61341*	*27316*	- -	*70,0500* -	*111,58* -
116	& С111-567-11	Плитки вінілові для підлог	м2	162,4656	799,44 -	- -	129881	-	- -	- -	- -
117	& С113-2085-1	Хрестики пластмассові для укладання плитки	шт	58	0,10 -	- -	6	-	- -	- -	- -
118	*КБ11-43-3*	*Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах*	*100м*	*1,0008*	*3139,48* *3128,56*	- -	*3142*	*3131*	- -	*12,3400* -	*12,35* -
119	С111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату	м	105,084	97,60 -	- -	10256	-	- -	- -	- -
120	& С1545-44-7-Ё варіант 1	Дюбель 6/40	шт	149,1192	2,04 -	- -	304	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 9					899276	174953	834 84		767,89 0,36
		Разом будівельні роботи, грн.					899276				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					723489				
		всього заробітна плата, грн.					175037				
		Загальновиробничі витрати, грн.					89924				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**989200**				
		Всього по розділу 9					**989200**				
		Розділ 10. Відмостка									
121	КБ27-17-1	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	100м2	2,46	7761,27 5561,75	2116,99 305,79	19093	13682	5208 752	25,0000 1,0244	61,50 2,52
122	& С1421-9604-С7	Щебенево-піщана суміш С7	м3	37,4904	1786,42 -	- -	66974	-	- -	- -	- -
123	КБ27-20-2	Улаштування шару з геотекстилю поліпропіленового 200 г/м2	1000м2	0,246	13618,37 13618,37	- -	3350	3350	- -	64,6800 -	15,91 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	& С1555-106-2А варіант 8	Геотекстиль 200 г/м2	м2	282,9	37,53 -	- -	10617	-	- -	- -	- -
125	КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	1 м3	12,3	3757,68 3752,05	- -	46219	46150	- -	15,1500 -	186,35 -
126	& С114-97-1И варіант 3	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу, 50 мм	м3	12,546	4770,21 -	- -	59847	-	- -	- -	- -
127	КБ27-20-2	Улаштування шару з геотекстилю поліпропіленового 200 г/м2	1000м2	0,246	13618,37 13618,37	- -	3350	3350	- -	64,6800 -	15,91 -
128	& С1555-106-2А варіант 8	Геотекстиль 200 г/м2	м2	282,9	37,53 -	- -	10617	-	- -	- -	- -
129	*КР18-33-1*	*Улаштування основ з бетону С12/15, товщиною шару 16 см*	*100м2*	*2,46*	*96383,29* *11109,03*	*2758,33* *723,50*	*237103*	*27328*	*6785* *1780*	*48,2100* *2,7690*	*118,60* *6,81*
130	*КР18-33-2 Н1=4*	*На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-33-1 до 12 см*	*100м2*	*-2,46*	*19791,28* *857,20*	- -	*-48687*	*-2109*	- -	*3,7200* -	*-9,15* -
131	*КБ11-11-18*	*Армування стяжки дротяною сіткою*	*100м2*	*2,46*	*3661,20* *3475,22*	- -	*9007*	*8549*	- -	*16,2000* -	*39,85* -
132	С111-870 варіант 11	Сітка d 5 А240С 100х100 мм	м2	270,6	443,72 -	- -	120071	-	- -	- -	- -
133	С113-2085 варіант 1	Фіксатори пластмасові	шт	1107	2,02 -	- -	2236	-	- -	- -	- -
134	& 1-2	Улаштування покриття з гранітних плит при кількості до 25 шт в м2 із заповненням міжплиточних швів	100м2	2,46	156205,42 151452,86	4518,06 -	384265	372574	11114 -	625,8900 -	1539,69 -
135	& С111-1776-П2	Диск шліфувальний	шт	0,615	459,06 -	- -	282	-	- -	- -	- -
136	С111-1776-П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	0,369	1665,76 -	- -	615	-	- -	- -	- -
137	С1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	13,53	5516,73 -	- -	74641	-	- -	- -	- -
138	& С1421-10147-11 варіант 11	Виріб з натурального каменю сірого кольору вулканічного походження без обробки поверхні з модульними розмірами, товщ. 80 мм (Україна)	м2	246	3898,57 -	- -	959048	-	- -	- -	- -
139	С111-2001-3 варіант 5	Розчин для заповнення швів	кг	1549,8	84,95 -	- -	131656	-	- -	- -	- -
140	*КБ13-44-5 застосовно*	*Очищення кварцовим піском суцільних зовнішніх поверхонь (Оброблення бруківки і граніту дрібом)*	*1 м2*	*246*	*365,46* *144,94*	*179,89* *3,31*	*89903*	*35655*	*44253* *814*	*0,5100* *0,0140*	*125,46* *3,44*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	*КБ27-66-4*	*Установлення бетонних бортових каменів БР100.20.8 на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм*	*100 м*	*1*	*63267,76* *18245,50*	*1901,46* -	*63268*	*18246*	*1901* -	*81,2500* -	*81,25* -
		Разом прямі витрати по розділу 10					2243475	526775	69261 3346		2175,37 12,77
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					2243475 1647439 530121 224352 - - **2467827**				
		Всього по розділу 10					**2467827**				
		Разом прямі витрати по кошторису					7151984	1494642	147171 9080		6156,06 38,72
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					7151984 5510171 1503722 715180 - - **7867164**				
		Всього по кошторису					**7867164**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**6194,78**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**1503722**				

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документації Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-011

на Будівельно-монтажні роботи: Система зв'язку

Крамниця ритуальних атрибутів. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) № 05/26-5-П.СО

Кошторисна вартість	129,211	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,30721	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	75,946	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Системи зв'язку									
1	*КМ10-184-8*	*Шафа ввідна до комутаторів [Встановлення комутаційної шафи]*	*шт*	*1*	*3245,18* / *3245,18*	- / -	*3245*	*3245*	- / -	*12,8000* / -	*12,80* / -
2	& С1110-12-7 варіант 1	Комплект кріплення устаткування для комутаційних шаф по 100 одиниць (чорний гвігнт + гайка + захисна шайба)	шт	168	14,48 / -	- / -	2433	-	- / -	- / -	- / -
3	*КМ10-99-6*	*Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо [Встановлення блока безперебійного живлення та батарейного блока]*	*шт*	*1*	*4204,22* / *4204,22*	- / -	*4204*	*4204*	- / -	*14,4000* / -	*14,40* / -
4	*КМ10-184-5*	*Комутатор службового зв'язку*	*шт*	*1*	*2433,89* / *2433,89*	- / -	*2434*	*2434*	- / -	*9,6000* / -	*9,60* / -
5	*КМ10-3-8*	*Ящик живлення [Монтаж панелі 3U панелі силової розподільчої]*	*ящик*	*2*	*1147,87* / *1147,87*	- / -	*2296*	*2296*	- / -	*4,8000* / -	*9,60* / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	405,65 405,65	- -	406	406	- -	1,6000 -	1,60 -
7	КМ10-929-1	Монтаж кінцевого пристрою (оптичного пристрою) волоконного оптичного кабелю, кількість волокон: 4 [SFP модуль]	пристрій	2	721,31 721,31	- -	1443	1443	- -	2,1200 -	4,24 -
8	КМ10-172-4	Плата додаткова, що установлюється на готовому місці стояка [Встановлення плати моніторінгу для блока живлення]	шт	1	718,59 718,59	- -	719	719	- -	3,2000 -	3,20 -
9	КМ10-285-1	Ретранслятор телевізійний автоматичний, що необслуговується з прийманням по ефіру, потужність 1 Вт [Монтаж точки доступу WiFi]	комплект	1	4591,49 4591,49	- -	4591	4591	- -	19,2000 -	19,20 -
10	КМ10-111-1	Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний [IP-Телефон]	шт	1	354,94 354,94	- -	355	355	- -	1,4000 -	1,40 -
11	КМ10-186-2	Настроювання ліній сполучних з АТС	100ліній	0,01	29429,57 29429,57	- -	294	294	- -	100,8000 -	1,01 -
12	КМ10-901-9	Ящик протяжний або коробка, розмір до 500х500 мм [Монтаж блока вентиляторів]	шт	1	654,37 654,37	- -	654	654	- -	3,2000 -	3,20 -
13	КМ11-107-1	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	26	84,20 84,20	- -	2189	2189	- -	0,3400 -	8,84 -
14	& С113-1861-3 варіант 1	Кабель-адаптор живлення C14-Schuko	шт	1	137,45 -	- -	137	-	- -	- -	- -
15	КМ10-929-5	Монтаж кінцевого пристрою (оптичного пристрою) волоконного оптичного кабелю, кількість волокон: 24	пристрій	1	2708,31 2708,31	- -	2708	2708	- -	7,9600 -	7,96 -
16	& С126-1292-2 варіант 1	Оптична розподільча панель 19”, 1U, висувна, колір чорний, PL, Premium Line 671100002	шт	1	3077,95 -	- -	3078	-	- -	- -	- -
17	& С126-1292-6 варіант 1	Пігтейл Pigtail SC/UPC 9/125, 2m, SM, D=0, 9mm, LSOH Premium Line 223313020	шт	12	119,09 -	- -	1429	-	- -	- -	- -
18	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг [сплайс-касета]	шт	5	391,71 391,71	- -	1959	1959	- -	1,6000 -	8,00 -
19	& С126-1292-5 варіант 2	Додаткова сплайс касета, PL, Premium Line 673000001	шт	1	316,35 -	- -	316	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& С126-1292-5 варіант 1	Лицьова панель 6 х SC simplex/LC duplex, Premium Line 672301062	шт	4	68,39 -	- -	274	-	- -	- -	- -
21	КМ10-514-17	Монтаж розетки оптичної	шт	24	150,46 150,46	- -	3611	3611	- -	0,6700 -	16,08 -
22	& С126-1292-4 варіант 1	Адаптер SC/PC Simplex SM, втулка з цирк. кераміки, Premium Line 231221104	шт	24	38,45 -	- -	923	-	- -	- -	- -
23	*КМ8-591-8*	*Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці*	*100 шт*	*0,01*	*15050,30* *15050,30*	- -	*151*	*151*	- -	*57,6000* -	*0,58* -
24	& С1547-16-14 варіант 1	Розетка модульна на DIN-рейку	шт	1	485,27 -	- -	485	-	- -	- -	- -
25	*КМ10-349-7*	*Монтаж розетки мікрофонної [мережевої RJ-45]*	*шт*	*8*	*359,30* *359,30*	- -	*2874*	*2874*	- -	*1,6000* -	*12,80* -
26	& С1547-16-10 варіант 1	Розетка мережева RJ-45x2 Mosaic у зборі (LEGRAND)	шт	4	1154,74 -	- -	4619	-	- -	- -	- -
27	& 31-3-1-2-1 варіант 1	Коробка монтажна	шт.	4	58,85 -	- -	235	-	- -	- -	- -
28	*КМ10-51-15*	*Оброблення і вмикання кабеля у штифтові рамки пістолетом, ємкість кабеля 5х2 [Розділ на патч-панелі]*	*10кінців*	*1,6*	*2028,24* *2028,24*	- -	*3245*	*3245*	- -	*8,0000* -	*12,80* -
29	*КМ10-896-1*	*Комплекс вимірювань постійним струмом змонтованих парних кабелів до та після вмикання у кінцеві пристрої*	*100 пар*	*0,64*	*5273,42* *5273,42*	- -	*3375*	*3375*	- -	*20,8000* -	*13,31* -
30	*КМ11-96-1*	*Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг [Інсталяція в комутаційну шафу пасивного обладнання]*	*шт*	*37*	*391,71* *391,71*	- -	*14493*	*14493*	- -	*1,6000* -	*59,20* -
31	& С1110-12-24 варіант 1	Патч-панель UTP, 24 порта 1U, кат.5E, Dual Type IDC, Premium Line 175122412	шт	1	2241,30 -	- -	2241	-	- -	- -	- -
32	& С1110-12-27 варіант 1	19" кабельний органайзер 1U, 5 пластикових кілець, Premium Line 195020102	шт	2	338,49 -	- -	677	-	- -	- -	- -
33	& С1110-12-27 варіант 4	Кабельний організатор 19" 1U, Dust Proof Brush Type, Premium Line 195080102	шт	1	384,74 -	- -	385	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	& С1547-16-11 варіант 3	19" (450 мм) мідна шина заземлення в комплекті - дроти заземлення (8х100см), з кріпильним отвором 8,4 мм2, ESTAP REB-19S	шт	1	1201,97 -	- -	1202	-	- -	- -	- -
35	С126-1279 варіант 1	Панель-заглушка, колір чорний, 1U, ESTAP	шт	30	266,78 -	- -	8003	-	- -	- -	- -
36	& С1110-12-27 варіант 3	Смуга-заглужка 12 модулів	шт	2	160,85 -	- -	322	-	- -	- -	- -
37	& С1110-12-27 варіант 2	Захисна шина заземлення з утримувачем 3х16+4х10мм	шт	1	165,09 -	- -	165	-	- -	- -	- -
38	& С1110-12-27 варіант 5	Шина нульова	шт	1	197,57 -	- -	198	-	- -	- -	- -
39	*КМ10-51-15*	*Оброблення і вмикання кабеля у штифтові рамки пістолетом, ємкість кабеля 5х2 [Встановлення конектора]*	*10кінців*	*0,1*	*2028,24 2028,24*	- -	*203*	*203*	- -	*8,0000* -	*0,80* -
40	& 21-6-2-20-11 варіант 1	Конектор RJ-45	шт.	1	13,57 -	- -	14	-	- -	- -	- -
41	*КМ10-51-15*	*Оброблення і вмикання кабеля у штифтові рамки пістолетом, ємкість кабеля 5х2 [Розділ на патч-панелі]*	*10кінців*	*0,1*	*2028,24 2028,24*	- -	*203*	*203*	- -	*8,0000* -	*0,80* -
42	*КБ21-12-2*	*Прокладання коробів пластикових*	*100м*	*0,04*	*7936,94 7936,94*	- -	*317*	*317*	- -	*32,8000* -	*1,31* -
43	& 11-8-111-1 варіант 12	Кабельний канал білого кольору 80х40мм, Kopos	м	4	303,71 -	- -	1215	-	- -	- -	- -
44	& С113-2110-1 варіант 1	З'єднувач для EKD 80х40 мм EKD 8502_HB, Kopos	шт	1	81,29 -	- -	81	-	- -	- -	- -
45	*КБ21-2-7*	*Прокладання вінілпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм*	*100м*	*1*	*9206,96 9206,96*	- -	*9207*	*9207*	- -	*41,0000* -	*41,00* -
46	& 11-1-1-2 варіант 2	Труба ПВХ гнучка гофрована д-20 мм з протяжкою	м	100	18,87 -	- -	1887	-	- -	- -	- -
47	& С117-1-1-25 варіант 4	Кліпса для гофри 20 мм	шт	300	5,20 -	- -	1560	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	*КМ8-148-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05*	*Кабель у прокладених трубах, блоках і коробах [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]*	*100 м*	*2,3*	*4160,69* 4160,69	- -	*9570*	*9570*	- -	*16,8000* -	*38,64* -
49	& 12-6-2-12 варіант 1	Кабель інсталяційний, неекран., U/UTP, кат. 5e, LSOH, 305 м, Premium line 205142115-B	м	225	37,43 -	- -	8422	-	- -	- -	- -
50	& 12-4-1-1-1 варіант 3	Кабель живлення 3х2,5 ВВГнгд	м	5	67,32 -	- -	337	-	- -	- -	- -
51	& С111-136-2-3 варіант 1	Дюбель з шурупом 6х40 гриб для швидкого монтажу	шт	350	0,61 -	- -	214	-	- -	- -	- -
52	& С112-14-16 варіант 1	Хомут пластиковий 2,5х200 мм	шт	100	0,82 -	- -	82	-	- -	- -	- -
53	& С112-14-16 варіант 3	Стяжка 200мм/5.0мм під дюбель	шт	40	1,33 -	- -	53	-	- -	- -	- -
54	*КМ8-472-10*	*Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу перерізом 25 мм2*	*100 м*	*0,05*	*15453,98* 15453,98	- -	*773*	*773*	- -	*62,4000* -	*3,12* -
55	& С1545-66-4-Н варіант 1	Провід заземлення ПВ 3х6	м	5	70,13 -	- -	351	-	- -	- -	- -
56	*КМ8-407-1*	*Труба сталева по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм*	*100 м*	*0,03*	*14220,64* 14220,64	- -	*427*	*427*	- -	*57,4200* -	*1,72* -
57	& 11-1-1-2 варіант 3	Труба зварна тонкостінна 25х1,5 ГОСТ 10705	м	3	60,59 -	- -	182	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					117466	75946	- -		307,21 -
		Разом будівельні роботи, грн.					117466				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					41520				
		всього заробітна плата, грн.					75946				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11745				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**129211**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 1					**129211**				
		Разом прямі витрати по кошторису					117466	75946	- -		307,21 -
		Разом будівельні роботи, грн.					117466				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					41520				
		всього заробітна плата, грн.					75946				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11745				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**129211**				
		Всього по кошторису					**129211**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**307,21**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**75946**				

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документаціїї Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-014

на Будівельно-монтажні роботи: Система охоронної і тривожної сигналізації

Крамниця ритуальних атрибутів. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) № 05/26-5-П.СОТС

Кошторисна вартість	114,967	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,38917	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	91,758	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система охоронної і тривожної сигналізації									
1	КМ10-667-1	*Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС [Встановлення модулів та плати]*	шт	2	8800,35 8800,35	- -	17601	17601	- -	36,8000 -	73,60 -
2	КМ10-51-34	*Припаювання або відпаювання одножильного проводу [Монтаж модуля монтажних гвинтових клем]*	100кінц.	0,04	1216,94 1216,94	- -	49	49	- -	4,8000 -	0,19 -
3	КМ8-125-2	*Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год [Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 18 А.год]*	шт	1	153,05 153,05	- -	153	153	- -	0,6400 -	0,64 -
4	КМ10-682-2	*Пульт або табло, кількість сигналів до 10 [Монтаж та підключення клавіатури ОС]*	шт	1	2839,54 2839,54	- -	2840	2840	- -	11,2000 -	11,20 -
5	КМ10-669-1	*Прилад сигналізуючий ємкісний [Монтаж об'ємного датчика руху]*	шт	7	4208,86 4208,86	- -	29462	29462	- -	17,6000 -	123,20 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	*КМ10-668-4*	*Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей*	*шт*	*20*	*359,30* *359,30*	- -	*7186*	*7186*	- -	*1,6000* -	*32,00* -
7	*КМ10-667-13*	*Пристрій проміжний на 1 промінь [Монтаж трансформатору ОС]*	*шт*	*1*	*1437,18* *1437,18*	- -	*1437*	*1437*	- -	*6,4000* -	*6,40* -
8	*КМ11-1-4*	*Конструкції для установлення приладів, маса до 5 кг [Монтаж корпусу ПКП]*	*шт*	*1*	*368,69* *368,69*	- -	*369*	*369*	- -	*1,6000* -	*1,60* -
9	*КМ10-667-5*	*Прилад ПС на 1 промінь [Встановлення тривожної кнопки]*	*шт*	*1*	*2239,39* *2239,39*	- -	*2239*	*2239*	- -	*9,6000* -	*9,60* -
10	КМ11-107-1	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	2	84,20 84,20	- -	168	168	- -	0,3400 -	0,68 -
11	*КБ21-2-7*	*Прокладання вінілпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм*	*100м*	*1,5*	*9206,96* *9206,96*	- -	*13810*	*13810*	- -	*41,0000* -	*61,50* -
12	& 11-1-1-2 варіант 2	Труба ПВХ гнучка гофрована д-20 мм з протяжкою	м	150	18,87 -	- -	2831	-	- -	- -	- -
13	& С117-1-1-25 варіант 4	Кліпса для гофри 20 мм	шт	450	5,20 -	- -	2340	-	- -	- -	- -
14	*КМ8-148-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05*	*Кабель у прокладених трубах, блоках і коробах [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]*	*100 м*	*2,7*	*4160,69* *4160,69*	- -	*11234*	*11234*	- -	*16,8000* -	*45,36* -
15	& 12-6-1-6 варіант 4	Кабель сигнальний, Alarm 4х0,22	м	150	18,16 -	- -	2724	-	- -	- -	- -
16	& 12-6-1-6 варіант 5	Кабель сигнальний, Alarm 8х0,22	м	100	30,40 -	- -	3040	-	- -	- -	- -
17	& 12-6-2-12 варіант 1	Кабель інсталяційний, неекран., U/UTP, кат. 5е, LSOH, 305 м, Premium line 205142115-В	м	20	37,43 -	- -	749	-	- -	- -	- -
18	& С111-136-2-3 варіант 1	Дюбель з шурупом 6х40 гриб для швидкого монтажу	шт	500	0,61 -	- -	305	-	- -	- -	- -
19	*КМ10-698-1*	*Коробка відгалужувальна на стіні*	*шт*	*29*	*179,65* *179,65*	- -	*5210*	*5210*	- -	*0,8000* -	*23,20* -
20	& 31-3-1-2-1 варіант 6	Коробка монтажна КМ-4	шт.	6	34,27 -	- -	206	-	- -	- -	- -
21	& 31-3-1-2-1 варіант 5	Коробка розподільча 100х100х50, 6 виходів	шт.	5	112,20 -	- -	561	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					104514	91758	- -		389,17 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					104514				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12756				
		всього заробітна плата, грн.					91758				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10453				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**114967**				
		Всього по розділу 1					**114967**				
		Разом прямі витрати по кошторису					104514	91758	-		389,17
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					104514				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12756				
		всього заробітна плата, грн.					91758				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10453				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**114967**				
		Всього по кошторису					**114967**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**389,17**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**91758**				

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документації Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-017

на Будівельно-монтажні роботи: Система відеоспостереження

Крамниця ритуальних атрибутів. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) № 05/26-5-П.ВС

Кошторисна вартість	34,270	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,0934	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	22,778	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система відеоспостереження									
1	*КМ11-1-4*	*Конструкції для установлення приладів, маса до 5 кг [Встановлення кронштейну під камеру]*	*шт*	*5*	*368,69* *368,69*	*-* *-*	*1843*	*1843*	*-* *-*	*1,6000* *-*	*8,00* *-*
2	*КМ10-350-23*	*Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення [Відеокамера]*	*шт*	*5*	*934,27* *934,27*	*-* *-*	*4671*	*4671*	*-* *-*	*3,2000* *-*	*16,00* *-*
3	КМ11-107-1	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	10	84,20 84,20	- -	842	842	- -	0,3400 -	3,40 -
4	*КМ10-51-15*	*Оброблення і вмикання кабеля у штифтові рамки пістолетом, ємкість кабеля 5х2 [Встановлення конектора]*	*10кінців*	*0,5*	*2028,24* *2028,24*	*-* *-*	*1014*	*1014*	*-* *-*	*8,0000* *-*	*4,00* *-*
5	& 21-6-2-20-11 варіант 1	Конектор RJ-45	шт.	5	13,57 -	- -	68	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	*КБ21-2-7*	*Прокладання вінілпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм*	*100м*	*1*	*9206,96* *9206,96*	- -	*9207*	*9207*	- -	*41,0000* -	*41,00* -
7	& 11-1-1-2 варіант 2	Труба ПВХ гнучка гофрована д-20 мм з протяжкою	м	100	18,87 -	- -	1887	-	- -	- -	- -
8	& С117-1-1-25 варіант 4	Кліпса для гофри 20 мм	шт	300	5,20 -	- -	1560	-	- -	- -	- -
9	*КМ8-148-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05*	*Кабель у прокладених трубах, блоках і коробах [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]*	*100 м*	*1,25*	*4160,69* *4160,69*	- -	*5201*	*5201*	- -	*16,8000* -	*21,00* -
10	& 12-6-2-12 варіант 1	Кабель інсталяційний, неекран., U/UTP, кат. 5е, LSOH, 305 м, Premium line 205142115-B	м	125	37,43 -	- -	4679	-	- -	- -	- -
11	& С111-136-2-3 варіант 1	Дюбель з шурупом 6х40 гриб для швидкого монтажу	шт	300	0,61 -	- -	183	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					31155	22778	- -		93,40 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					31155 8377 22778 3115 - - **34270**				
		Всього по розділу 1					**34270**				
		Разом прямі витрати по кошторису					31155	22778	- -		93,40 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					31155 8377 22778				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					3115				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**34270**				
		– – –

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-02

на Загальнобудівельні роботи (Зміна проектних рішень по фасаду та вікнах)

Крамниця ритуальних атрибутів. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	51860,839	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	17,61228	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	4415,607	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. ФАСАД									
1	*КБ8-36-1*	*Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для мурування облицювання*	*100м2 вп*	*20*	*10328,51* *10328,51*	- -	*206570*	*206570*	- -	*45,4200* -	*908,40* -
2	*КБ26-32-1*	*Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі стін і колон прямокутних* виключається	*1 м3*	*74,9309*	*8150,88* *8128,17*	- -	*610753*	*609051*	- -	*32,0600* -	*2402,28* -
3	*КБ11-4-5*	*Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм*	*100м2*	*-7,17904*	*8122,10* *8036,90*	- -	*-58309*	*-57697*	- -	*31,7000* -	*-227,58* -
4	С114-4-У варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М75	м3	72,6821	4593,06 -	- -	333833	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С1600-272 варіант 4	Тарілчастий дюбель 220 мм	шт	1430	15,76 -	- -	22537	-	- -	- -	- -
6	С1600-272 варіант 5	Тарілчастий дюбель180 мм	шт	4237	14,17 -	- -	60038	-	- -	- -	- -
7	С1600-272 варіант 6	Тарілчастий дюбель 120 мм	шт	1430	12,33 -	- -	17632	-	- -	- -	- -
8	*КБ15-53-1*	*Прокладання вітробар'єра*	*100м2*	*7,83*	*1063,35* *1063,35*	- -	*8326*	*8326*	- -	*5,2000* -	*40,72* -
9	С111-871 варіант 1	Вітрозахисна негорюча мембрана НГ	м2	939,6	114,26 -	- -	107359	-	- -	- -	- -
10	& С111-1678-1-6М варіант 1	Стрічка бутілова	мп	1305	4,45 -	- -	5807	-	- -	- -	- -
11	*& КБ15-5-О-3*	*Облицювання стін гранітними плитами індивідуального виготовлення на металевій анкерній системі кріплення (Будівля пункту охорони; Крамниця ритуальних атрибутів).*	*100 м2*	*9,8127*	*320742,70* *315345,68*	*3745,83* *277,20*	*3147352*	*3094393*	*36757* *2720*	*1243,8200* *1,2320*	*12205,23* *12,09*
12	& С126-1288-1 варіант 10	Фасадна анкерна система кріплення сталева нержавіюча та гальванізована. ПП1_ ПП31 270,23 м2	м2	981,27	4756,71 -	- -	4667617	-	- -	- -	- -
13	& С1421-10150-1А варіант 2	Плити облицьовувальні індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) товщиною 30 мм. Тип П17 - П115	м2	711,04	21021,19 -	- -	14946907	-	- -	- -	- -
14	& С1421-10171-19А варіант 1	Архітектуний кам'яний виріб фасонного П-подібного профілю, індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ПП 1	шт	228	44153,41 -	- -	10066977	-	- -	- -	- -
15	& С1421-10171-20А варіант 1	Архітектуний кам'яний виріб фасонного П-подібного профілю, індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ПП2	шт	36	25171,57 -	- -	906177	-	- -	- -	- -
16	& С1421-10171-21А варіант 1	Архітектуний кам'яний виріб фасонного П-подібного профілю, індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ПП3	шт	5	30641,43 -	- -	153207	-	- -	- -	- -
17	& С1421-10171-22А варіант 1	Архітектуний кам'яний виріб фасонного П-подібного профілю, індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ПП4	шт	6	23851,26 -	- -	143108	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	& С1421-10171-23А варіант 1	Архітектуний кам'яний виріб фасонного П-подібного профілю, індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ПП5	шт	4	27623,57 -	- -	110494	-	- -	- -	- -
19	& С1421-10171-24А варіант 1	Архітектуний кам'яний виріб фасонного П-подібного профілю, індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ПП6	шт	1	18947,24 -	- -	18947	-	- -	- -	- -
20	& С1421-10171-25А варіант 1	Архітектуний кам'яний виріб фасонного П-подібного профілю, індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ПП7	шт	5	12911,53 -	- -	64558	-	- -	- -	- -
21	& С1421-10171-26А варіант 1	Архітектуний кам'яний виріб фасонного П-подібного профілю, індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ПП8	шт	2	21210,63 -	- -	42421	-	- -	- -	- -
22	& С1421-10171-28А варіант 1	Архітектуний кам'яний виріб фасонного П-подібного профілю, індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ПП9	шт	2	20644,79 -	- -	41290	-	- -	- -	- -
23	& С1421-10171-29А варіант 1	Архітектуний кам'яний виріб фасонного П-подібного профілю, індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ПП10	шт	4	14608,26 -	- -	58433	-	- -	- -	- -
24	& С1421-10171-30А варіант 1	Архітектуний кам'яний виріб фасонного П-подібного профілю, індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ПП11	шт	4	28943,05 -	- -	115772	-	- -	- -	- -
25	& С1421-10171-31А варіант 1	Архітектуний кам'яний виріб фасонного П-подібного профілю, індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ПП12	шт	6	19700,89 -	- -	118205	-	- -	- -	- -
26	& С1421-10171-32А варіант 1	Архітектуний кам'яний виріб фасонного П-подібного профілю, індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ПП13	шт	1	24694,68 -	- -	24695	-	- -	- -	- -
27	& С1421-10171-33А варіант 1	Архітектуний кам'яний виріб фасонного П-подібного профілю, індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ПП14	шт	2	8949,79 -	- -	17900	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	& С1421-10171-34А варіант 1	Архітектуний кам'яний виріб фасонного П-подібного профілю, індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ПП15	шт	2	32904,79 -	- -	65810	-	- -	- -	- -
29	& С1421-10171-35А варіант 1	Архітектуний кам'яний виріб фасонного П-подібного профілю, індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ПП16	шт	20	19700,89 -	- -	394018	-	- -	- -	- -
30	& С1421-10171-36А варіант 1	Архітектуний кам'яний виріб фасонного П-подібного профілю, індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ПП21	шт	20	23851,26 -	- -	477025	-	- -	- -	- -
31	& С1421-10171-37А варіант 1	Архітектуний кам'яний виріб фасонного П-подібного профілю, індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ПП25	шт	12	44564,40 -	- -	534773	-	- -	- -	- -
32	& С1421-10171-38А варіант 1	Архітектуний кам'яний виріб фасонного П-подібного профілю, індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ПП26	шт	1	26379,86 -	- -	26380	-	- -	- -	- -
33	& С1421-10171-39А варіант 1	Архітектуний кам'яний виріб фасонного П-подібного профілю, індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ПП27	шт	1	32112,47 -	- -	32112	-	- -	- -	- -
34	& С1421-10171-40А варіант 1	Архітектуний кам'яний виріб фасонного П-подібного профілю, індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ПП28	шт	1	13532,57 -	- -	13533	-	- -	- -	- -
35	& С1421-10171-41А варіант 1	Архітектуний кам'яний виріб фасонного П-подібного профілю, індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ПП29	шт	1	26379,86 -	- -	26380	-	- -	- -	- -
36	& С1421-10171-42А варіант 1	Архітектуний кам'яний виріб фасонного П-подібного профілю, індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ПП30	шт	1	24996,13 -	- -	24996	-	- -	- -	- -
37	& С1421-10171-43А варіант 1	Архітектуний кам'яний виріб фасонного П-подібного профілю, індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ПП31	шт	1	20647,26 -	- -	20647	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	*& КБ15-5-О-4*	*Облицювання накривки парапетів гранітними плитами індивідуального виготовлення на металевій анкерній системі кріплення (Будівля пункту охорони; Крамниця ритуальних атрибутів).*	*100 м2*	*1,1635*	*332506,01* *323506,20*	*5822,07* *613,55*	*386871*	*376399*	*6774* *714*	*1352,7900* *2,7269*	*1573,97* *3,17*
39	& С126-1288-1 варіант 10	Фасадна анкерна система кріплення сталева нержавіюча та гальванізована.	м2	76,24	4756,71 -	- -	362652	-	- -	- -	- -
40	& С1421-10303-4А варіант 1	Архітектуний кам'яний накривочний виріб парапету трискатний індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія). тип Н1	шт	20	20166,98 -	- -	403340	-	- -	- -	- -
41	& С1421-10303-5А варіант 1	Архітектуний кам'яний накривочний виріб парапету двоскатний індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія). тип Н2	шт	61	20167,07 -	- -	1230191	-	- -	- -	- -
42	& С1421-10303-6А варіант 1	Архітектуний кам'яний накривочний виріб парапету двоскатний індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія). тип Н3	шт	9	12092,83 -	- -	108835	-	- -	- -	- -
43	& С1421-10303-7А варіант 1	Архітектуний кам'яний накривочний виріб парапету двоскатний індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія). тип Н4	шт	6	21461,85 -	- -	128771	-	- -	- -	- -
44	& С1421-10303-8А варіант 1	Архітектуний кам'яний накривочний виріб парапету двоскатний індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія). тип Н5	шт	3	8099,78 -	- -	24299	-	- -	- -	- -
45	& С1421-10303-9А варіант 1	Архітектуний кам'яний накривочний виріб парапету двоскатний індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія). тип Н6	шт	2	23316,87 -	- -	46634	-	- -	- -	- -
46	& С1421-10303-10А варіант 1	Архітектуний кам'яний накривочний виріб парапету трискатний індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія). тип Н7	шт	1	20604,44 -	- -	20604	-	- -	- -	- -
47	& С1421-10303-11А варіант 1	Архітектуний кам'яний накривочний виріб парапету двоскатний індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія). тип Н8	шт	3	20604,44 -	- -	61813	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	& С1421-10303-12А варіант 1	Архітектуний кам'яний накривочний виріб парапету двоскатний індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія). тип Н9	шт	1	12805,28 -	- -	12805	-	- -	- -	- -
49	& С1421-10303-13А варіант 1	Архітектуний кам'яний накривочний виріб парапету чотирисактний індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія). тип Н10	шт	20	18828,64 -	- -	376573	-	- -	- -	- -
50	& С1421-10303-14А варіант 1	Архітектуний кам'яний накривочний виріб парапету чотирисактний індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія). тип Н11	шт	1	12804,47 -	- -	12804	-	- -	- -	- -
51	& С1421-10303-15А варіант 1	Архітектуний кам'яний накривочний виріб парапету чотирисактний індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія). тип Н12	шт	20	20836,04 -	- -	416721	-	- -	- -	- -
52	& С1421-10303-16А варіант 1	Архітектуний кам'яний накривочний виріб парапету чотирисактний індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія). тип Н13	шт	1	21286,42 -	- -	21286	-	- -	- -	- -
53	& С1421-10303-17А варіант 1	Архітектуний кам'яний накривочний виріб парапету трисактний індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія). тип Н17	шт	1	8038,81 -	- -	8039	-	- -	- -	- -
54	& С1421-10303-18А варіант 1	Архітектуний кам'яний накривочний виріб парапету трисактний індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія). тип Н18	шт	1	7350,26 -	- -	7350	-	- -	- -	- -
55	& С1421-10303-19А варіант 1	Архітектуний кам'яний накривочний виріб парапету трисактний індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія). тип Н19	шт	1	7350,26 -	- -	7350	-	- -	- -	- -
56	& С1421-10303-20А варіант 1	Архітектуний кам'яний накривочний виріб парапету прямоплощинний індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія). тип Н14	шт	40	10585,78 -	- -	423431	-	- -	- -	- -
57	& С1421-10303-21А варіант 1	Архітектуний кам'яний накривочний виріб парапету прямоплощинний індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія). тип Н15	шт	6	9479,81 -	- -	56879	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	& С1421-10303-22А варіант 1	Архітектуний кам'яний накривочний виріб парапету прямоплощинний індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія). тип Н16	шт	6	8689,83 -	- -	52139	-	- -	- -	- -
59	& С1421-10303-23А варіант 1	Архітектуний кам'яний накривочний виріб парапету прямоплощинний індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія). тип Н20	шт	5	4050,87 -	- -	20254	-	- -	- -	- -
60	& С1421-10303-24А варіант 1	Архітектуний кам'яний накривочний виріб парапету прямоплощинний індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія). тип Н21	шт	6	2648,64 -	- -	15892	-	- -	- -	- -
61	& С1421-10303-25А варіант 1	Архітектуний кам'яний накривочний виріб парапету прямоплощинний індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія). тип Н22	шт	6	4124,81 -	- -	24749	-	- -	- -	- -
62	& С1421-10303-26А варіант 1	Архітектуний кам'яний накривочний виріб парапету прямоплощинний індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія). тип Н23	шт	6	3489,09 -	- -	20935	-	- -	- -	- -
63	& С1421-10303-27А варіант 1	Архітектуний кам'яний накривочний виріб парапету прямоплощинний індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія). тип Н24	шт	6	3198,33 -	- -	19190	-	- -	- -	- -
64	& С1421-10303-28А варіант 1	Архітектуний кам'яний накривочний виріб парапету прямоплощинний індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія). тип Н25	шт	40	3838,01 -	- -	153520	-	- -	- -	- -
65	& С1421-10303-29А варіант 1	Архітектуний кам'яний накривочний виріб парапету прямоплощинний індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія). тип Н26	шт	20	4680,67 -	- -	93613	-	- -	- -	- -
66	*& КБ15-5-О-5*	*Облицювання кутовими гранітними елементами індивідуального виготовлення відкосів світлопрозорих конструкцій на металевій анкерній системі кріплення (Будівля пункту охорони; Крамниця ритуальних атрибутів).*	*1шт*	*62*	*1205,67* *810,00*	*270,01* *56,43*	*74752*	*50220*	*16741* *3499*	*3,1000* *0,2508*	*192,20* *15,55*
67	& С126-1288-1 варіант 10	Фасадна анкерна система кріплення сталева нержавіюча та гальванізована.	м2	11,1	4756,71 -	- -	52799	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	& С1421-10191-1А варіант 1	Архітектуний кам'яний кутовий виріб , індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ПГ1	шт	8	22311,86 -	- -	178495	-	- -	- -	- -
69	& С1421-10191-2А варіант 1	Архітектуний кам'яний кутовий виріб , індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ПГ2	шт	2	12731,16 -	- -	25462	-	- -	- -	- -
70	& С1421-10191-3А варіант 1	Архітектуний кам'яний кутовий виріб , індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ПГ3	шт	2	9576,58 -	- -	19153	-	- -	- -	- -
71	& С1421-10191-4А варіант 1	Архітектуний кам'яний кутовий виріб , індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ПГ4	шт	20	2255,99 -	- -	45120	-	- -	- -	- -
72	& С1421-10191-5А варіант 1	Архітектуний кам'яний кутовий виріб , індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ПГ5	шт	20	7579,22 -	- -	151584	-	- -	- -	- -
73	& С1421-10191-6А варіант 1	Архітектуний кам'яний кутовий виріб , індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ПГ6	шт	6	4876,00 -	- -	29256	-	- -	- -	- -
74	& С1421-10191-7А варіант 1	Архітектуний кам'яний кутовий виріб , індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ПГ7	шт	4	4436,84 -	- -	17747	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					42686188	4287262	60272 6933		17095,22 30,81
		Разом будівельні роботи, грн.					42686188				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					38338654				
		всього заробітна плата, грн.					4294195				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4268643				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**46954831**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	& С1550-38-18 варіант 4	Монтажна піна	л	10	222,56 -	- -	2226	-	- -	- -	- -
78	& С111-196-С	Герметик силіконовій	л	4,61	774,76 -	- -	3572	-	- -	- -	- -
79	& С123-178-1-6Я варіант 3	Вітраж індивідуального виготовлення з поворотним відкриванням двополотних дверей 5400х4200 мм система	шт	2	471374,85 -	- -	942750	-	- -	- -	- -
80	*КБ9-44-3*	*Монтаж віконних блоків алюмінієвих із нащілинниками*	*1т*	*0,484*	*115480,92* *73081,18*	*42393,20* *18,65*	*55893*	*35371*	*20518* *9*	*305,6000* *0,0829*	*147,91* *0,04*
81	& С123-178-3 варіант 4	Алюмінієві конструкції вікна з термоізоляцією індивідуального виготовленя з системою виносного монтажу blaugelb Triotherm+	шт	28	75267,11 -	- -	2107479	-	- -	- -	- -
82	*КБ15-207-1*	*Скління металевих віконних рам склопекетами*	*1 м2*	*40,22*	*487,77* *398,64*	*89,13* *42,72*	*19618*	*16033*	*3585* *1718*	*1,7300* *0,1725*	*69,58* *6,94*
83	& С111-1880-1 варіант 1	Склопакет 52.5мм 8мм мультіфункціональне ESG SE/16 тепла рамка RAL 9005 Ar PU /6 ESG SE/16 тепла рамка RAL 9005 Ar PU /6 Low E ESG SE	м2	40,22	16132,44 -	- -	648847	-	- -	- -	- -
84	*КБ9-44-3*	*Монтаж віконних блоків алюмінієвих із нащілинниками*	*1т*	*0,06063*	*115480,92* *73081,18*	*42393,20* *18,65*	*7002*	*4431*	*2570* *1*	*305,6000* *0,0829*	*18,53* *0,01*
85	& С123-178-3 варіант 3	Алюмінієві конструкції вікна з термоізоляцією індивідуального виготовленя 1230*3030 з системою виносного монтажу blaugelb Triotherm+	шт	3	146950,06 -	- -	440850	-	- -	- -	- -
86	*КБ15-207-1*	*Скління металевих віконних рам склопакетами*	*1 м2*	*9,96*	*487,77* *398,64*	*89,13* *42,72*	*4858*	*3970*	*888* *425*	*1,7300* *0,1725*	*17,23* *1,72*
87	& С111-1880-1 варіант 1	Склопакет 52.5мм 8мм мультіфункціональне ESG SE/16 тепла рамка RAL 9005 Ar PU /6 ESG SE/16 тепла рамка RAL 9005 Ar PU /6 Low E ESG SE	м2	9,96	16132,44 -	- -	160679	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					4460007	119259	30902 2153		477,54 8,71
		Разом будівельні роботи, грн.					4460007				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4309846				
		всього заробітна плата, грн.					121412				
		Загальновиробничі витрати, грн.					446001				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**4906008**				
		Всього по розділу 2					**4906008**				
		Разом прямі витрати по кошторису					47146195	4406521	91174 9086		17572,76 39,52
		Разом будівельні роботи, грн.					47146195				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					42648500				
		всього заробітна плата, грн.					4415607				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4714644				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**51860839**				
		Всього по кошторису					**51860839**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**17612,28**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**4415607**				

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документаціїї Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-03

на Внутрішні мережі водопостачання та каналізації

Крамниця ритуальних атрибутів. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	224,878	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,19979	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	50,172	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. 1.1 Холодне та гаряче водопостачання - В1,Т3									
1	*КБ16-14-12*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,38*	*33393,71* *23132,17*	*10220,15* *4810,11*	*12690*	*8790*	*3884* *1828*	*89,9000* *19,8790*	*34,16* *7,55*
2	С113-1372-1Б варіант 16	Труби поліропіленові для подачі води EVO PP-RST діаметр 20 мм	м	23	88,76 -	- -	2041	-	- -	- -	- -
3	С113-1372-1Б варіант 15	Труби поліропіленові для подачі води Wavin Ekoplastic fiber basait plus діаметр 20 мм	м	15	148,18 -	- -	2223	-	- -	- -	- -
4	С111-1867 варіант 24	Кріплення для трубопроводів [хомути] д 20	шт	2	22,78 -	- -	46	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С1530-165 варіант 5	Трійник PP-RST ВПхВПхВП діаметр 20х20х20 мм	10шт	0,7	195,38 -	- -	137	-	- -	- -	- -
6	С1530-175 варіант 16	Обвод з муфтами PP-RST , діаметр 20мм	10шт	0,3	1255,15 -	- -	377	-	- -	- -	- -
7	С113-1958 варіант 11	Кутник настінний PP-RST ВПхВР, Ду 20х1/2" мм 90 град. з кріпленням	шт	13	136,65 -	- -	1776	-	- -	- -	- -
8	С113-1958 варіант 6	Перехідник з ЗР 20х1/2"	шт	1	154,77 -	- -	155	-	- -	- -	- -
9	С1530-175 варіант 14	Кутник 20/45	10шт	1	217,30 -	- -	217	-	- -	- -	- -
10	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів Dn 20 трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	3,8	841,77 841,77	- -	3199	3199	- -	3,5200 -	13,38 -
11	С113-2146 варіант 7	Ізоляція для труб 22х13 K-FLEX ST	м	39,14	69,50 -	- -	2720	-	- -	- -	- -
12	*КБ16-14-13*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,05*	*30236,25* *23775,44*	*6399,74* *2935,48*	*1512*	*1189*	*320* *147*	*92,4000* *12,1320*	*4,62* *0,61*
13	С113-1372-1Б варіант 17	Труби поліропіленові для подачі води EVO PP-RST діаметр 25 мм	м	5	138,89 -	- -	694	-	- -	- -	- -
14	С111-1867 варіант 33	Кріплення для трубопроводів [хомути] д 25	шт	2	73,20 -	- -	146	-	- -	- -	- -
15	С1530-156 варіант 25	Трійник PP-RST ВПхВПхВП діаметр 25х20х25 мм	10шт	0,3	284,10 -	- -	85	-	- -	- -	- -
16	С1530-156 варіант 31	Трійник PP-RST ВПхВПхВП діаметр 25 мм	10шт	0,1	297,36 -	- -	30	-	- -	- -	- -
17	С1530-156 варіант 27	Кутник PP-RST 90 град, діаметр 25 мм	10шт	0,3	212,70 -	- -	64	-	- -	- -	- -
18	С1530-156 варіант 28	Кутник PP-RST 45 град, діаметр 25 мм	10шт	0,4	323,88 -	- -	130	-	- -	- -	- -
19	С1530-156 варіант 15	Перехід PP-RST, діаметр 25/20 мм	10шт	0,2	204,03 -	- -	41	-	- -	- -	- -
20	С111-1867 варіант 38	Перехідник з ЗР 25х3/4"	шт	1	217,47 -	- -	217	-	- -	- -	- -
21	С1630-119 варіант 3	Гак для кріплення пластикових трубопроводів 14-32	шт	30	25,04 -	- -	751	-	- -	- -	- -
22	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів Dn 32 трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	0,5	841,77 841,77	- -	421	421	- -	3,5200 -	1,76 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	& С113-2445-1-1 варіант 9	Ізоляція для труб 28х13 мм K-FLEX ST	м	5,15	86,98 -	- -	448	-	- -	- -	- -
24	КР20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	0,14	6219,73 5381,64	809,49 -	871	753	113 -	22,2400 -	3,11 -
25	*КБ29-176-1*	*Установлення гільз зі стальних труб діаметром 100 мм*	*10шт*	*0,4*	*2933,10* *2931,19*	- -	*1173*	*1172*	- -	*12,8900* -	*5,16* -
26	С113-22 варіант 2	Труба сталева 40х3,0	м	0,9	166,53 -	- -	150	-	- -	- -	- -
27	КР15-31-1	Забивання сальників діаметром до 100 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів	шт	4	955,91 810,68	- -	3824	3243	- -	3,3900 -	13,56 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					36138	18767	4317 1975		75,75 8,16
		Разом будівельні роботи, грн.					36138				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13054				
		всього заробітна плата, грн.					20742				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3614				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**39752**				
		Всього по розділу 1					**39752**				
		Розділ 2. 1.2 Облаштування водомірного вузла ВВ-1									
28	*КБ16-26-1*	*Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм*	*1 шт*	*1*	*193,57* *165,93*	*21,79* -	*194*	*166*	*22* -	*0,6700* -	*0,67* -
29	С1630-1455 варіант 7	Лічильники холодної води Dy15 Powogaz JS4,0	шт	1	2152,32 -	- -	2152	-	- -	- -	- -
30	С1630-1455 варіант 8	Модуль (накладка) M-Bus AT-MBUS-01 для лічильників води Powogaz JS Smart + / c + Ду 15-20	шт	1	2208,42 -	- -	2208	-	- -	- -	- -
31	*КБ18-21-1*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 20 мм*	*10 шт*	*0,1*	*5064,42* *3046,22*	*1862,59* *20,02*	*506*	*305*	*186* *2*	*12,3000* *0,0788*	*1,23* *0,01*
32	С1630-103 варіант 8	Фільтри сітчастий муфтовий латунний Dy1/2" (діаметром 15мм)	шт	1	454,68 -	- -	455	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	*КБ16-15-1*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм*	*1 шт*	*3*	*903,72* *596,86*	*151,25* *2,49*	*2711*	*1791*	*454* *7*	*2,4100* *0,0098*	*7,23* *0,03*
34	С1630-537 варіант 25	Клапан зворотній муфтовий латунний Dy 3/4", (діаметр 20 мм)	шт	1	524,22 -	- -	524	-	- -	- -	- -
35	С1630-2011 варіант 13	Кран кульовий латунний муфтовий повнопрохідний 3/4", (діаметр 20 мм)	шт	2	554,51 -	- -	1109	-	- -	- -	- -
36	С113-1509 варіант 2	Коліно ППр з ВР 25х1	шт	1	204,60 -	- -	205	-	- -	- -	- -
37	С113-1196 варіант 6	Перехід з розбірним з'єднанням та ЗР 25х1"	шт	1	885,74 -	- -	886	-	- -	- -	- -
38	С113-1194-11Д варіант 6	Муфта затискна Ду 32х1" Unidelta	шт	1	109,42 -	- -	109	-	- -	- -	- -
39	С113-1194-11Д варіант 7	Муфта перехідна 1"-1/2"	шт	2	278,43 -	- -	557	-	- -	- -	- -
40	*КБ16-15-1*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм*	*1 шт*	*1*	*903,72* *596,86*	*151,25* *2,49*	*904*	*597*	*151* *2*	*2,4100* *0,0098*	*2,41* *0,01*
41	С1630-539 варіант 12	Редуктор зниження тиску Danfoss 7 BIS DN 15 1/2" (або аналог)	шт	1	3778,00 -	- -	3778	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					16298	2859	813 11		11,54 0,05
		Разом будівельні роботи, грн.					16298				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12626				
		всього заробітна плата, грн.					2870				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1629				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**17927**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	*КБ17-1-6*	*Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води*	*10компл.*	*0,4*	*9204,18* *8107,89*	*698,59* -	*3682*	*3243*	*279* -	*31,9800* -	*12,79* -
43	С130-652 варіант 2	Умивальник	комплект	3	6123,55 -	- -	18371	-	- -	- -	- -
44	С130-616 варіант 5	Змішувачі для умивальників, раковин	комплект	3	3847,49 -	- -	11542	-	- -	- -	- -
45	С1630-973 варіант 15	Сифони-ревизії для раковин, діаметр 50 мм	шт	3	799,77 -	- -	2399	-	- -	- -	- -
46	& С171-3320П варіант 4	Комплект кріплення для раковин, умивальників	шт	3	59,11 -	- -	177	-	- -	- -	- -
47	& С130-609-1 варіант 3	випуск з пробкою	шт	3	274,28 -	- -	823	-	- -	- -	- -
48	& С130-609-1 варіант 11	Підводка гнучка для води діам.1/2"х1/2 гайка-гайка, L=500 мм	шт	2	246,57 -	- -	493	-	- -	- -	- -
49	С113-1873-1А варіант 3	Редукція гумова 50/32	шт	3	69,53 -	- -	209	-	- -	- -	- -
50	С130-652 варіант 3	Підвісна раковина для с/в інвалідів	комплект	1	4962,46 -	- -	4962	-	- -	- -	- -
51	С130-616 варіант 9	Змішувач для умивальника для інвалідів	комплект	1	5882,49 -	- -	5882	-	- -	- -	- -
52	& С130-609-1 варіант 14	Гнучка подводка для змішувача	шт	1	242,90 -	- -	243	-	- -	- -	- -
53	С1630-973 варіант 6	Сифон для умивальника	шт	1	1692,39 -	- -	1692	-	- -	- -	- -
54	& С171-3320П варіант 4	Комплект кріплення для раковин, умивальників	шт	1	59,11 -	- -	59	-	- -	- -	- -
55	С113-1873-1А варіант 3	Редукція гумова 50/32	шт	1	69,53 -	- -	70	-	- -	- -	- -
56	*КБ16-15-1*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм*	*1 шт*	*10*	*903,72* *596,86*	*151,25* *2,49*	*9037*	*5969*	*1513* *25*	*2,4100* *0,0098*	*24,10* *0,10*
57	С1630-539 варіант 15	Кран кульовий кутовий, для сантехприборів діам.1/2"х1/2"	шт	4	264,71 -	- -	1059	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	С1630-539 варіант 16	Кран кульовий кутовий, для сантехприборів діам.1/2"х3/8"	шт	6	323,67 -	- -	1942	-	- -	- -	- -
59	& С130-609-1 варіант 12	Подовжувач 1/2х10мм	шт	6	108,16 -	- -	649	-	- -	- -	- -
60	& С130-609-1 варіант 13	Подовжувач 1/2х20мм	шт	4	157,53 -	- -	630	-	- -	- -	- -
61	*КБ17-3-1*	*Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним*	*10компл.*	*0,3*	*12710,70* *9127,62*	*1222,86* -	*3813*	*2738*	*367* -	*36,4100* -	*10,92* -
62	С113-2307 варіант 3	Гофра до унітазу діам. 110 мм	шт	2	515,48 -	- -	1031	-	- -	- -	- -
63	С130-905 варіант 3	Унітаз з косим випуском з бачком на полиці	шт	2	9056,09 -	- -	18112	-	- -	- -	- -
64	& С130-609-1 варіант 11	Підводка гнучка для води діам.1/2"х1/2 гайка-гайка, L=500 мм	шт	2	246,57 -	- -	493	-	- -	- -	- -
65	& С171-3320П варіант 5	Комплект кріплення для унітазу	шт	2	307,33 -	- -	615	-	- -	- -	- -
66	С130-905 варіант 4	Унітаз для інвалідів на інсталяцію	шт	1	13011,09 -	- -	13011	-	- -	- -	- -
67	& С130-609-1 варіант 9	Звукоізоляція для підвісного унітазу	шт	1	327,26 -	- -	327	-	- -	- -	- -
68	& С171-3320П варіант 7	Патрубки для встановлення унітазу для інвалідів на інсталляцію (подовжені)	шт	1	1866,78 -	- -	1867	-	- -	- -	- -
69	*КР20-12-1*	*Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т*	*1т*	*0,05*	*36356,53* *25211,38*	*9271,03* *62,89*	*1818*	*1261*	*464* *3*	*88,7100* *0,2480*	*4,44* *0,01*
70	С130-905 варіант 5	Інсталяція для унітаза	шт	1	9017,22 -	- -	9017	-	- -	- -	- -
71	С130-905 варіант 6	Кнопка для інсталяції	шт	1	1656,46 -	- -	1656	-	- -	- -	- -
72	*КБ17-8-1*	*Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних*	*10компл.*	*0,1*	*35507,58* *31965,48*	*3472,73* -	*3551*	*3197*	*347* -	*129,0700* -	*12,91* -
73	& С130-8-1-В2 варіант 15	Водонагрівач емкісний 50 л, комплектно з запобіжним клапаном	шт	1	7218,72 -	- -	7219	-	- -	- -	- -
74	& С171-3320П варіант 10	Комплект кріплення водонагрівача	шт	1	121,07 -	- -	121	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	& С130-609-1 варіант 11	Підводка гнучка для води діам.1/2"х1/2 гайка-гайка, L=500 мм	шт	2	246,57 -	- -	493	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					127065	16408	2970 28		65,16 0,11
		Разом будівельні роботи, грн.					127065				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					107687				
		всього заробітна плата, грн.					16436				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12705				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**139770**				
		Всього по розділу 3					**139770**				
		Розділ 4. 1.4 Госп.побутова каналізація-К1									
76	*КБ16-13-1*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм*	*100м*	*0,205*	*25418,59* *25026,36*	*232,92* -	*5211*	*5130*	*48* -	*95,7800* -	*19,63* -
77	С130-1199 варіант 7	Труба каналізаційна раструбна поліпропіленова, діаметр 50 мм	м	17,85	125,76 -	- -	2245	-	- -	- -	- -
78	С130-1199 варіант 8	Труба каналізаційна раструбна поліпропіленова, діаметр 32 мм	м	3,06	106,68 -	- -	326	-	- -	- -	- -
79	*КБ16-13-2*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм*	*100м*	*0,17*	*24871,94* *23996,87*	*477,72* -	*4228*	*4079*	*81* -	*91,8400* -	*15,61* -
80	С1630-1 варіант 9	Труба каналізаційна рострубна поліпропіленова, діаметр 100 мм	м	17	362,71 -	- -	6166	-	- -	- -	- -
81	С113-2263 варіант 10	Трійники 45град. каналізаційні PPRдіам. 50х50х50 мм	шт	2	79,63 -	- -	159	-	- -	- -	- -
82	С113-1478 варіант 13	Хрестовина 45град 110х110х110х110 мм	шт	1	413,25 -	- -	413	-	- -	- -	- -
83	С113-1478 варіант 12	Ревізія з кришкою PPR діам. 110 мм	шт	1	199,05 -	- -	199	-	- -	- -	- -
84	С113-1466 варіант 8	Коліно 45 град PPR діам. 110	шт	10	74,43 -	- -	744	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	С113-1709 варіант 25	Коліно 45 град PPR діам. 50 мм	шт	24	29,91 -	- -	718	-	- -	- -	- -
86	С113-1709 варіант 28	Коліно 45 град PPR діам. 32 мм	шт	3	29,91 -	- -	90	-	- -	- -	- -
87	С113-1709 варіант 26	Коліно 87,5 град PPR діам. 110	шт	3	74,28 -	- -	223	-	- -	- -	- -
88	С113-1709 варіант 27	Коліно 87,5 град PPR діам. 50 мм	шт	4	31,44 -	- -	126	-	- -	- -	- -
89	С113-1709 варіант 29	Коліно 87,5 град PPR діам. 32 мм	шт	1	29,91 -	- -	30	-	- -	- -	- -
90	С113-1709 варіант 30	Перехід PPR діам. 50/32 мм	шт	1	50,56 -	- -	51	-	- -	- -	- -
91	С113-2266 варіант 14	Трійники каналізаційні 87,5 град. PPR діам. 110х110х100 мм	шт	5	167,25 -	- -	836	-	- -	- -	- -
92	С113-1709 варіант 31	Коліно PPR діам. 110/90	шт	2	74,28 -	- -	149	-	- -	- -	- -
93	С113-2266 варіант 17	Трійники каналізаційні 45 град. PPR діам. 110х50х110 мм	шт	2	106,41 -	- -	213	-	- -	- -	- -
94	С113-1709 варіант 32	Заглушка раструбна PPR діам. 110 мм	шт	1	41,79 -	- -	42	-	- -	- -	- -
95	С113-1709 варіант 33	Заглушка раструбна PPR діам. 50 мм	шт	1	29,91 -	- -	30	-	- -	- -	- -
96	С113-1885 варіант 14	Хомут із шурупом діам. 50 мм	шт	5	102,28 -	- -	511	-	- -	- -	- -
97	С113-1885 варіант 12	Хомут із шурупом діам. 110 мм	шт	7	166,74 -	- -	1167	-	- -	- -	- -
98	КР20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	0,17	6219,73 5381,64	809,49 -	1057	915	138 -	22,2400 -	3,78 -
		Разом прямі витрати по розділу 4					24934	10124	267 -		39,02 -
		Разом будівельні роботи, грн.					24934				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14543				
		всього заробітна плата, грн.					10124				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2495				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**27429**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-04

на Монтажні роботи. Електротехнічні рішення.

Крамниця ритуальних атрибутів. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	529,600	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,64393	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	155,492	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Електрообладнання									
1	*КМ8-572-3*	*Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм*	*шт*	*1*	*985,47* *836,13*	*67,95* *5,38*	*985*	*836*	*68* *5*	*3,2000* *0,0212*	*3,20* *0,02*
		Разом прямі витрати по розділу 1					985	836	68 5		3,20 0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					985				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					81				
		всього заробітна плата, грн.					841				
		Загальновиробничі витрати, грн.					99				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**1084**				
		Всього по розділу 1					**1084**				
		Розділ 2. Кабельні вироби									
2	*КМ8-148-1*	*Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг*	*100 м*	*10*	*4405,70* *3962,56*	*-* -	*44057*	*39626*	*-* -	*16,0000* -	*160,00* -
3	*КМ8-146-2*	*Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг*	*100 м*	*3,1*	*7282,02* *5547,58*	*-* -	*22574*	*17197*	*-* -	*22,4000* -	*69,44* -
4	& С153-1-82 варіант 1	Кабелі силовий з мідними жилами, 660 В, з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, ВВГнг-LS 3х1.5 мм2	1000м	0,408	30457,65 -	- -	12427	-	- -	- -	- -
5	& С153-1-83 варіант 1	Кабелі силовий з мідними жилами, 660 В, з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, ВВГнг-LS 3х2.5 мм2	1000м	0,765	47512,34 -	- -	36347	-	- -	- -	- -
6	& С153-1-92 варіант 1	Кабелі силовий з мідними жилами, 660 В, з ПВХ ізоляцією та оболонкою з ПВХ-пластикату, що не поширює горіння, (NHXH FE 180/E30) 3х1,5 мм2	1000м	0,1632	50884,41 -	- -	8304	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					123709	56823	- -		229,44 -
		Разом будівельні роботи, грн.					123709				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					66886				
		всього заробітна плата, грн.					56823				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12371				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**136080**				
		Всього по розділу 2					**136080**				
		Розділ 3. Закладні прострої									
7	*КМ8-410-1*	*Труба поліетиленова по основі підлоги, діаметр до 25 мм*	*100 м*	*10*	*8535,36* *5161,63*	*597,04* *28,08*	*85354*	*51616*	*5970* *281*	*22,4000* *0,1120*	*224,00* *1,12*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& С113-1353-16 варіант 1	Труба ПВХ гнучка гофр. д.20мм, стандартна з протяжкою, сірий колір, бухта 100 м.п., 91920, ДКС	м	1010	10,02 -	- -	10120	-	- -	- -	- -
9	& С1545-241-1 варіант 1	Тримач з фіксатором, д.20мм, 51020, ДКС	шт	2000	2,88 -	- -	5760	-	- -	- -	- -
10	& С1-1-7-1 варіант 1	Дюбель з ударним шурупом нейлон 6х40 мм 100 шт	шт	10	93,74 -	- -	937	-	- -	- -	- -
11	& С1-1-7-1 варіант 2	Стяжки нейлонові (уп.100 шт)	шт	10	88,64 -	- -	886	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					103057	51616	5970 281		224,00 1,12
		Разом будівельні роботи, грн.					103057				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					45471				
		всього заробітна плата, грн.					51897				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10308				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**113365**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	& С100-1507-9-3 варіант 2	Блок аварійного живлення для LED, 1Ач БАП40-1,0	шт	1	1306,79 -	- -	1307	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					201292	15155	2436 4		61,71 0,02
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					201292 183701 15159 20130 - - **221422**				
		Всього по розділу 4					**221422**				
		Розділ 5. Електроустановочні вироби									
18	*КБ21-22-2*	*Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних*	*100шт*	*0,06*	*6226,96* *6215,82*	- -	*374*	*373*	- -	*27,6800* -	*1,66* -
19	& С113-2109-27 варіант 3	Вимикач одноклавішний, IP20, вбудований	шт	6	169,10 -	- -	1015	-	- -	- -	- -
20	*КБ21-22-3*	*Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних*	*100шт*	*0,04*	*6590,75* *6579,61*	- -	*264*	*263*	- -	*29,3000* -	*1,17* -
21	& С113-2109-27 варіант 4	Вимикач двоклавішний, IP20, вбудований	шт	4	169,10 -	- -	676	-	- -	- -	- -
22	*КБ21-22-3*	*Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних*	*100шт*	*0,04*	*6590,75* *6579,61*	- -	*264*	*263*	- -	*29,3000* -	*1,17* -
23	& С113-2109-27 варіант 6	Вимикач прохідний одноклавішний, IP20, вбудований	шт	4	202,76 -	- -	811	-	- -	- -	- -
24	*КБ21-22-8*	*Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці*	*100шт*	*0,36*	*6258,40* *6247,26*	- -	*2253*	*2249*	- -	*27,8200* -	*10,02* -
25	& С111-1846-4-27 варіант 1	Штепсельна розетка двополюсна з третім заземлюючим контактом для прихованої установки 16 А, 250 В	шт	36	151,64 -	- -	5459	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	& С1545-90-10-1 варіант 3	Рамка 2-х постова, горизонтальна	шт	18	112,36 -	- -	2022	-	- -	- -	- -
27	*КМ10-898-12*	*Коробка розподільна настінна для кабеля в пластмасовій оболонці*	*коробка*	*15*	*811,30* *811,30*	- -	*12170*	*12170*	- -	*3,2000* -	*48,00* -
28	& С1545-90-10-1 варіант 1	Коробка для зовнішнього монтажу 1-постова	шт	15	126,64 -	- -	1900	-	- -	- -	- -
29	& С1545-90-10-1 варіант 4	Коробка для встановлення вимикачів і розеток	шт	50	19,13 -	- -	957	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					28165	15318	- -		62,02 -
		Разом будівельні роботи, грн.					28165				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12847				
		всього заробітна плата, грн.					15318				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2815				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**30980**				
		Всього по розділу 5					**30980**				
		Розділ 6. Заземлення									
30	*КМ8-472-10*	*Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу*	*100 м*	*1*	*21151,64* *15453,98*	*102,96* -	*21152*	*15454*	*103* -	*62,4000* -	*62,40* -
31	& С111-1810-2 варіант 3	Провід ПВ-3 6	м	101	30,62 -	- -	3093	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					24245	15454	103 -		62,40 -
		Разом будівельні роботи, грн.					24245				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8688				
		всього заробітна плата, грн.					15454				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					2424				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**26669**				
		– – –

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-06

на Опалення та вентиляція

Крамниця ритуальних атрибутів. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	3320,410	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,48565	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	621,464	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,9	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вентиляція									
1	*КБ20-42-1*	*Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год*	*1 камера*	*1*	*16495,48* *16302,17*	*158,33* *12,55*	*16495*	*16302*	*158* *13*	*68,1700* *0,0494*	*68,17* *0,05*
2	& С130-66-6 варіант 1	Припливно-витяжна установка GreenSTR-2 з автоматикою	шт	1	841249,68 -	- -	841250	-	- -	- -	- -
3	*КБ20-45-1*	*Установлення фільтрів повітряних [сухих] продуктивністю до 10 тис.м3/год*	*1фільтр*	*2*	*4083,20* *4075,79*	- -	*8166*	*8152*	- -	*15,8400* -	*31,68* -
4	*КБ20-35-1*	*Установлення калориферів масою до 0,1 т*	*1 шт*	*1*	*2386,87* *1859,36*	*406,32* *4,57*	*2387*	*1859*	*406* *5*	*8,2800* *0,0180*	*8,28* *0,02*
5	*КБ20-53-1*	*Установлення блоків тепломасообміну продуктивністю до 10 тис.м3/год*	*10блоків*	*0,1*	*63432,05* *62939,00*	*403,19* *31,95*	*6343*	*6294*	*40* *3*	*260,1000* *0,1258*	*26,01* *0,01*
6	*КБ20-55-1*	*Установлення агрегатів вентиляторних продуктивністю до 10 тис.м3/год*	*1агрегат*	*2*	*4662,30* *4654,81*	- -	*9325*	*9310*	- -	*18,3600* -	*36,72* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	*КБ20-26-10*	*Установлення шумоглушників вентиляційних*	*1 шт*	*2*	*722,07* *720,80*	*-* -	*1444*	*1442*	*-* -	*3,0900* -	*6,18* -
8	& С130-233-10-13 варіант 1	Шумоглушник прямокутний 500х300	шт	2	5432,94 -	- -	10866	-	- -	- -	- -
9	*КБ20-15-7*	*Установлення заслінок повітряних з електричним або пневматичним приводом периметром до 1600 мм*	*1 шт*	*2*	*697,80* *642,22*	*54,47* -	*1396*	*1284*	*109* -	*2,7200* -	*5,44* -
10	*КБ20-29-1*	*Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів*	*1 м2*	*1,6*	*2253,61* *2253,61*	*-* -	*3606*	*3606*	*-* -	*9,7800* -	*15,65* -
11	*КБ20-31-1*	*Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т*	*1 шт*	*2*	*2501,32* *2497,16*	*-* -	*5003*	*4994*	*-* -	*10,2000* -	*20,40* -
12	& С1630-1222-2 варіант 1	Вентилятор RV 160L	комплект	2	5460,06 -	- -	10920	-	- -	- -	- -
13	*КМ11-168-1*	*Щит управління та автоматики*	*шт*	*1*	*2059,99* *2005,52*	*54,47* -	*2060*	*2006*	*54* -	*8,0000* -	*8,00* -
14	& С1514-1-9 варіант 1	Комплект автоматики ПВ1	к-т	1	128457,62 -	- -	128458	-	- -	- -	- -
15	КМ10-349-3	Монтаж автоматики (інсталяція зєднань)	шт	1	14146,52 13751,14	- -	14147	13751	- -	50,4000 -	50,40 -
16	*КБ20-53-1*	*Установлення блоків тепломасообміну продуктивністю до 10 тис.м3/год (Компресорно-конденсаторний блок, спліт-система (зовнішні-4шт і внутрішні блоки-3шт)*	*10блоків*	*0,7*	*63432,05* *62939,00*	*403,19* *31,95*	*44402*	*44057*	*282* *22*	*260,1000* *0,1258*	*182,07* *0,09*
17	& С1630-1222-3 варіант 1	Зовнішній блок Aerostar LC AER-36-R32-OU	шт	1	120786,37 -	- -	120786	-	- -	- -	- -
18	& С130-66-33-2 варіант 1	Спліт-система LC AER-09C-R32 IU/OU	шт	3	49257,29 -	- -	147772	-	- -	- -	- -
19	*КМ11-201-1*	*Монтаж блока узгодження*	*шт*	*1*	*826,89* *774,34*	*52,55* *0,71*	*827*	*774*	*53* *1*	*3,2000* *0,0028*	*3,20* -
20	& С1630-1222-4 варіант 1	Блок узгодження (AHU kit) Aerostar	шт	1	19597,90 -	- -	19598	-	- -	- -	- -
21	*КМ8-574-1*	*Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм2*	*100 жил*	*0,39*	*6084,72* *6084,72*	*-* -	*2373*	*2373*	*-* -	*24,0000* -	*9,36* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	*КБ20-30-1*	*Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування*	*100кг*	*1*	*2151,27* *2064,09*	*87,18* *6,91*	*2151*	*2064*	*87* *7*	*8,5300* *0,0272*	*8,53* *0,03*
23	& С118-39-2 варіант 1	Кронштейн К-3	пара	3	576,91 -	- -	1731	-	- -	- -	- -
24	*КБ20-13-15*	*Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм*	*1 клапан*	*4*	*1668,82* *1633,33*	*32,68* -	*6675*	*6533*	*131* -	*6,8300* -	*27,32* -
25	& С1630-1780-КП-1-11 варіант 1	Клапан вогнезатримуюючий 500х300 з електроприводом	шт	2	12982,24 -	- -	25964	-	- -	- -	- -
26	& С130-391-37 варіант 1	Клапан вогнезатримуюючий 200х200 з електроприводом	шт	2	11473,00 -	- -	22946	-	- -	- -	- -
27	*КБ20-11-1*	*Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2*	*1 грата*	*1*	*444,29* *429,72*	*14,57* *1,90*	*444*	*430*	*14* *2*	*1,8200* *0,0080*	*1,82* *0,01*
28	& С130-595-9 варіант 1	Решітка зовнішня 3070-1Н 550х250(h)	шт	1	1068,06 -	- -	1068	-	- -	- -	- -
29	*КБ20-10-8*	*Установлення анемостатів*	*1 шт*	*4*	*528,10* *527,19*	- -	*2112*	*2109*	- -	*2,2600* -	*9,04* -
30	& С111-1756-15 варіант 1	Анемостат д.160	шт	4	388,57 -	- -	1554	-	- -	- -	- -
31	*КБ20-10-1*	*Установлення дифузорів*	*1 шт*	*10*	*601,56* *512,66*	*43,58* *1,73*	*6016*	*5127*	*436* *17*	*2,0700* *0,0068*	*20,70* *0,07*
32	& С130-171-10С4 варіант 1	Дифузор 300х300	шт	10	1114,76 -	- -	11148	-	- -	- -	- -
33	*КБ20-10-1*	*Установлення адаптерів*	*1 шт*	*10*	*601,56* *512,66*	*43,58* *1,73*	*6016*	*5127*	*436* *17*	*2,0700* *0,0068*	*20,70* *0,07*
34	& С113-1586-3 варіант 1	Адаптер 300х300	шт	10	1274,02 -	- -	12740	-	- -	- -	- -
35	*КБ20-14-1*	*Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних діаметром до 250 мм*	*1 шт*	*13*	*425,75* *425,00*	- -	*5535*	*5525*	- -	*1,8000* -	*23,40* -
36	& С1630-459-14 варіант 8	Дросель-клапан О150	шт	11	367,18 -	- -	4039	-	- -	- -	- -
37	& С1630-459-14 варіант 4	Дросель-клапан О200	шт	2	417,97 -	- -	836	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	*КБ20-14-6*	*Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм*	*1 шт*	*1*	*447,51* *425,00*	*21,79* -	*448*	*425*	*22* -	*1,8000* -	*1,80* -
39	& С1630-459-20 варіант 1	Дросель-клапан 200х200	шт	1	594,85 -	- -	595	-	- -	- -	- -
40	*КБ20-13-1*	*Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм*	*1 клапан*	*2*	*408,94* *408,22*	- -	*818*	*816*	- -	*1,7500* -	*3,50* -
41	& С1630-459-14 варіант 5	Зворотній клапан О 160	шт	2	477,76 -	- -	956	-	- -	- -	- -
42	*КМ12-70-1*	*Трубопроводи з мідних труб, діаметр зовнішній 18 мм*	*100 м*	*1,3*	*32451,84* *32451,84*	- -	*42187*	*42187*	- -	*128,0000* -	*166,40* -
43	& С1545-109-1 варіант 1	Труба мідна 1/4" (6,35*0,76)	м	52	122,40 -	- -	6365	-	- -	- -	- -
44	& С1545-109-2 варіант 1	Труба мідна 3/8" (9,53*0,81)	м	65	202,02 -	- -	13131	-	- -	- -	- -
45	& С1545-109-4 варіант 1	Труба мідна 5/8" (15,88*0,89)	м	13	382,65 -	- -	4974	-	- -	- -	- -
46	*КБ26-29-1*	*Улаштування обмотувального шару з плівки*	*10 м*	*13*	*336,43* *336,43*	- -	*4374*	*4374*	- -	*1,4600* -	*18,98* -
47	*КМ36-31-1*	*Монтаж стенда вакуумування та заповнення фреоном*	*шт*	*1*	*7050,03* *6743,90*	*305,05* -	*7050*	*6744*	*305* -	*26,6000* -	*26,60* -
48	*КМ12-48-1*	*Випробування фреонопроводів*	*100 м*	*1,3*	*42188,40* *40564,80*	*1623,60* *420,64*	*54845*	*52734*	*2111* *547*	*160,0000* *1,7600*	*208,00* *2,29*
49	*КБ26-11-1*	*Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену*	*10 м*	*13*	*841,77* *841,77*	- -	*10943*	*10943*	- -	*3,5200* -	*45,76* -
50	& С114-46-48 варіант 1	Ізоляція каучукова О 6 мм (&= 6 мм)	м	53,04	10,47 -	- -	555	-	- -	- -	- -
51	& С114-46-49 варіант 1	Ізоляція каучукова О 10 мм (&= 6 мм)	м	66,3	11,37 -	- -	754	-	- -	- -	- -
52	& С113-2438-5 варіант 1	Ізоляція каучукова О 15 мм (&= 9 мм)	мп	13,26	34,13 -	- -	453	-	- -	- -	- -
53	*КБ16-13-1*	*Прокладання пластикових дренажних трубопроводів*	*100м*	*1,23*	*25026,36* *25026,36*	- -	*30782*	*30782*	- -	*95,7800* -	*117,81* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	& С113-1392-4 варіант 3	Дренажний трубопровід	м	120	49,42 -	- -	5930	-	- -	- -	- -
55	& С1530-44-7 варіант 1	Труба гнучка спіральна о 20	м	3	80,90 -	- -	243	-	- -	- -	- -
56	& С1546-94-2-1Е варіант 1	Фреон R410A	кг	33	611,60 -	- -	20183	-	- -	- -	- -
57	*КМ8-411-1*	*Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм*	*100 м*	*1,3*	*14332,80* *11848,05*	*1976,80* *138,90*	*18633*	*15402*	*2570* *181*	*47,8400* *0,5538*	*62,19* *0,72*
58	& С1545-109-1 варіант 2	Металорукав ізольований 20мм оцинкований з протяжкою(бухта5 0 м)PRO-UEA	м	130	36,20 -	- -	4706	-	- -	- -	- -
59	*КБ21-14-1*	*Прокладання лотків і кута до лотків*	*100м*	*0,42*	*13418,16* *11692,03*	*1079,92* *22,56*	*5636*	*4911*	*454* *9*	*47,2100* *0,0888*	*19,83* *0,04*
60	& С1545-89-16 варіант 1	Лоток перфорований 150х50, цинкування метод Сендзіміра, довжина 3000 мм, Standard	м	31	176,79 -	- -	5480	-	- -	- -	- -
61	& С1545-89-17 варіант 1	Лоток перфорований 200?50, цинкування, метод Сендзіміра, довжина 3000 м, Standard	м	8	201,85 -	- -	1615	-	- -	- -	- -
62	& С1545-89-16 варіант 2	Кришка на лоток основа 150, цинкування зметод Сендзіміра, довжина 3000 мм, товщ. 0.5мм	м	31	111,37 -	- -	3452	-	- -	- -	- -
63	& С1545-89-16 варіант 3	Кришка на лоток основа 200, цинкування, 4метод Сендзіміра, довжина 3000 мм, товщ. 0,5мм	м	8	139,20 -	- -	1114	-	- -	- -	- -
64	& С1545-89-16 варіант 4	Кут вертикальний універсальний 0-90°, 150?50 цинкування, метод Сендзіміра, товщ. 0,8мм	м	3	300,69 -	- -	902	-	- -	- -	- -
65	& С1545-89-18 варіант 1	Кришка на кут вертикальний універсальний 60-90°, осн 150, цинкування, метод Сендзіміра, товщ. 0,8мм	шт	3	180,99 -	- -	543	-	- -	- -	- -
66	& С1545-89-19 варіант 1	Заглушкалотка/кабельроста 150?50мм, гарячого цинкування, товщ. 1мм	шт	3	62,65 -	- -	188	-	- -	- -	- -
67	& С1545-89-20 варіант 1	Консольлегкаоснова 20 м, цинкування, метод Сендзіміра	шт	18	64,03 -	- -	1153	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	*КМ8-147-10 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05*	*Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]*	*100 м*	*0,42*	*6241,03* 6241,03	- -	*2621*	*2621*	- -	*25,2000* -	*10,58* -
69	*КМ8-148-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05*	*Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]*	*100 м*	*1,3*	*4801,35* 4160,69	*610,11* -	*6242*	*5409*	*793* -	*16,8000* -	*21,84* -
70	*КБ21-11-1*	*Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами*	*100м*	*4,31*	*26123,15* 17702,74	*8409,27* 17,32	*112591*	*76299*	*36244* 75	*71,4800* 0,0682	*308,08* 0,29
71	& С157-306-3 варіант 1	Кабель J-Y(ST)-Y 1х2х0.8	км	0,312	9832,21 -	- -	3068	-	- -	- -	- -
72	& С157-306-4 варіант 1	Кабель J-Y(ST)-Y 2х2х0.8	км	0,091	17642,40 -	- -	1605	-	- -	- -	- -
73	& С157-306-5 варіант 1	Кабель J-Y(ST)-Y 4х2х0,8	км	0,052	34065,42 -	- -	1771	-	- -	- -	- -
74	& С152-102-В3-1 варіант 1	Кабель силовий мідний ВВГнг 3х2.5	км	0,026	52607,66 -	- -	1368	-	- -	- -	- -
75	& С152-103-В3-1 варіант 1	Кабель силовий мідний ВВГнг-LS(нд) 3х4	км	0,026	84358,17 -	- -	2193	-	- -	- -	- -
76	& С152-103-В3-2 варіант 1	Кабель сиповий мідний ВВГНГ-LS(нд) 4х2,5	км	0,0572	67926,31 -	- -	3885	-	- -	- -	- -
77	& С152-103-В3-3 варіант 1	Кабель КВВГе нг-НД(LS) 4х1,5	км	0,0208	50491,43 -	- -	1050	-	- -	- -	- -
78	& С152-103-В3-4 варіант 1	Кабель КВВГенг-НД(LS)4х2,5	км	0,0182	77370,04 -	- -	1408	-	- -	- -	- -
79	*КБ21-11-1*	*Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами*	*100м*	*0,78*	*26123,15* 17702,74	*8409,27* 17,32	*20376*	*13808*	*6559* 14	*71,4800* 0,0682	*55,75* 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	& С1545-64-1-Н варіант 1	Провід ПВС 5*1,5	м	78	59,94 -	- -	4675	-	- -	- -	- -
81	*КР19-9-1*	*Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними*	*100м2*	*1,27*	*20799,91* *20799,91*	- -	*26416*	*26416*	- -	*84,9600* -	*107,90* -
82	& С114-30-42 варіант 3	Ізоляція з клейким шаром та алюмінієвим покриттям AD ALU ST &= 6 мм	м2	116,6	1206,67 -	- -	140698	-	- -	- -	- -
83	& С114-30-42 варіант 2	Ізоляція з клейким шаром та алюмінієвим покриттям AD ALU ST &= 19 мм	м2	10,4	1705,82 -	- -	17741	-	- -	- -	- -
84	*КБ20-4-10*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм*	*100м2*	*0,99*	*48925,20* *47791,18*	*941,47* *13,31*	*48436*	*47313*	*932* *13*	*207,4000* *0,0524*	*205,33* *0,05*
85	*КБ20-4-3*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм*	*100м2*	*0,208*	*56508,70* *55234,07*	*1072,21* *13,31*	*11754*	*11489*	*223* *3*	*239,7000* *0,0524*	*49,86* *0,01*
86	*КБ20-2-1*	*Прокладання повітроводів із листової сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм*	*100м2*	*0,18*	*60591,44* *60326,57*	*167,94* *13,31*	*10906*	*10859*	*30* *2*	*261,8000* *0,0524*	*47,12* *0,01*
87	С130-1136 варіант 8	Повітропровід з оц. сталі &= 0,55мм	м2	114,8	763,82 -	- -	87687	-	- -	- -	- -
88	С130-1136 варіант 7	Фасонні вироби з оц. сталі &= 0,55мм	м2	23	941,45 -	- -	21653	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					2285751	506651	52449 931		2060,40 3,81
		Разом будівельні роботи, грн.					2285751				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1726651				
		всього заробітна плата, грн.					507582				
		Загальновиробничі витрати, грн.					228578				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2514329**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	& С111-1394-31 варіант 1	Стрічка алюмінева 75 мм * 50 м * 40 мкр НРХ	шт	24	477,76 -	- -	11466	-	- -	- -	- -
90	& С111-1394-29 варіант 1	Скотч пакувальний 48х200х0.45мм прозорий	шт	12	115,77 -	- -	1389	-	- -	- -	- -
91	& С111-1678-1-М варіант 3	Пінострічка 13*8	м	360	3,34 -	- -	1202	-	- -	- -	- -
92	& С107-5-2-9-4-15 варіант 1	Саморіз 4,2*16	шт	3000	0,84 -	- -	2525	-	- -	- -	- -
93	& С1545-44-17 варіант 1	Дюбель латунний М 8	шт	360	7,63 -	- -	2748	-	- -	- -	- -
94	& С107-5-2-9-4-15 варіант 2	Круг відрізний Kronenflex 125х1,6х22	шт	30	47,39 -	- -	1422	-	- -	- -	- -
95	& С1633-116ВД-1-Л варіант 1	Герметик SOUDAL силіконовый прозр.280 мл	шт	9	232,51 -	- -	2093	-	- -	- -	- -
96	& С1633-116ВД-1-Л варіант 2	Піна монтажна SOUDAL 750 мл	шт	3	280,06 -	- -	840	-	- -	- -	- -
97	& С1-1-581-29 варіант 1	Дюбель пласт.забивний с буртиком 6*60	шт	1500	0,84 -	- -	1254	-	- -	- -	- -
98	& С111-1867-2 варіант 1	Комлект кріплень повітроводів DN150/160	к-т	20	1356,44 -	- -	27129	-	- -	- -	- -
99	& С111-1867-3 варіант 1	Комлект кріплень повітроводів DN200	к-т	9	2360,88 -	- -	21248	-	- -	- -	- -
100	& С111-1867-4 варіант 1	Комлект кріплень повітроводів прямокутних	к-т	20	3021,91 -	- -	60438	-	- -	- -	- -
101	& С111-310-1 варіант 1	Припій 20% серебра с флюсом	шт	30	300,31 -	- -	9009	-	- -	- -	- -
102	& С111-К-16 варіант 1	Клей для ПВХ 118 мл	шт	15	246,71 -	- -	3701	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	& С188888-218-9 варіант 1	Очисник для ПВХ 125 мл	шт	15	411,52 -	- -	6173	-	- -	- -	- -
104	& С1630-966-4 варіант 3	Фітінги для мідної труби	к-т	3	1459,46 -	- -	4378	-	- -	- -	- -
105	& С1630-966-4 варіант 4	Фітінги для дренажного трубопроводу	к-т	3	1068,35 -	- -	3205	-	- -	- -	- -
106	& С111-1904-4 варіант 1	Анкер Т88/V 10/210 + шуруп 6гр	шт	12	82,27 -	- -	987	-	- -	- -	- -
107	& С111-1394-29 варіант 2	Стрічка біла обмоточ.Benda Vinil 105мм*25м	шт	15	212,33 -	- -	3185	-	- -	- -	- -
108	& С111-1394-29 варіант 3	Стрічка каучукова шир.50мм (15м*3мм)	шт	30	332,15 -	- -	9965	-	- -	- -	- -
109	& С111-1394-29 варіант 4	Ізострічка ПВХ 50х25	шт	36	395,85 -	- -	14251	-	- -	- -	- -
110	& С109-66-1-46 варіант 3	Ізолента біла 19мм*10м	шт	9	42,98 -	- -	387	-	- -	- -	- -
111	& С1545-89-М10 варіант 3	Майданчик для хомутів 22х16?9,6 під гвинт 18 білий отв.5мм (пак. 100шт)	пак	2	161,74 -	- -	323	-	- -	- -	- -
112	& С1545-436-15 варіант 1	Стяжка кабельна 4?300 біла поліамід 6.6 (пач. 100 шт.)	пак	4	101,99 -	- -	408	-	- -	- -	- -
113	& С1544-89-4 варіант 1	Ізострічка ПВХ чорна (1рулон 20м).	шт	2	73,14 -	- -	146	-	- -	- -	- -
114	& С111-88-1 варіант 3	Болт М6х12 метричний DIN 933, кл.м. 5.8, цб	шт	60	0,57 -	- -	34	-	- -	- -	- -
115	& С1545-30-28 варіант 1	Гайка зубчаста з бортиком тип 6923, цб, М6	шт	60	2,44 -	- -	146	-	- -	- -	- -
116	& С130-62-9 варіант 2	Витратні матеріали	к-т	1	25974,77 -	- -	25975	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					216027	-	- -		- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					216027				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					216027				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21584				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**237611**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	*КБ18-21-1*	*Установлення фільтрів у трубопроводах систем опалення діаметром до 25 мм*	*10 шт*	*0,1*	*4636,86* *3046,22*	*1590,64* -	*464*	*305*	*159* -	*12,3000* -	*1,23* -
129	& С1630-67-3Р варіант 3	Фільтр Ду20	шт	1	617,31 -	- -	617	-	- -	- -	- -
130	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	113,85 94,06	- -	114	94	- -	0,3600 -	0,36 -
131	С1630-537 варіант 10	Манометр показуючий 0-1,0МПа	шт	1	523,40 -	- -	523	-	- -	- -	- -
132	*КБ16-14-14*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,03*	*34302,43* *27300,59*	*4093,41* *1685,41*	*1029*	*819*	*123* *51*	*106,1000* *6,9660*	*3,18* *0,21*
133	& С113-1392-10-1 варіант 14	Труби поліропіленові для подачі води Wavin Ekoplastic fiber basait plus діаметр 32 мм	пм	3	321,42 -	- -	964	-	- -	- -	- -
134	С1630-537 варіант 31	З'єднувач з американкою ВР 32х1"	шт	4	685,74 -	- -	2743	-	- -	- -	- -
135	& С130-231-12К варіант 16	Трійник РР-RST ВПхВПхВП діаметр 32х20х32 мм	шт	3	54,91 -	- -	165	-	- -	- -	- -
136	& С130-231-12К варіант 17	Перехідник з ЗР 20х1/2"	шт	3	152,93 -	- -	459	-	- -	- -	- -
137	& С130-231-12К варіант 18	Кутник РР-RST 90 град, діаметр 32 мм	шт	8	34,10 -	- -	273	-	- -	- -	- -
138	С1630-119 варіант 4	Хомут 1"	шт	5	77,97 -	- -	390	-	- -	- -	- -
139	*КР15-90-2*	*Установлення опалювальних радіаторів сталевих*	*100кВт*	*0,12352*	*38808,83* *30264,34*	*1666,23* -	*4794*	*3738*	*206* -	*128,1790* -	*15,83* -
140	& С130-555-20 варіант 8	Радіатори панельні сталеві з нижнім підключенням із вбудованим термостатичним клапаном, з кріпленням 22V-500-400 Kermi, Німеччина	шт	12	7449,38 -	- -	89393	-	- -	- -	- -
141	& С130-555-20 варіант 9	Радіатори панельні сталеві з нижнім підключенням із вбудованим термостатичним клапаном, з кріпленням 22V-500-800 Kermi, Німеччина	шт	3	9213,15 -	- -	27639	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	& С130-555-20 варіант 10	Радіатори панельні сталеві з нижнім підключенням із вбудованим термостатичним клапаном, з кріпленням 22V-500-1000 Kermi, Німеччина	шт	1	10916,18 -	- -	10916	-	- -	- -	- -
143	*КБ18-22-1*	*Установлення термостатичної головки*	*комплект*	*16*	*348,76* *329,36*	- -	*5580*	*5270*	- -	*1,2800* -	*20,48* -
144	& С113-1392-Р25 варіант 2	Термоголовка М30х1,5 антивандальна	шт	16	2978,92 -	- -	47663	-	- -	- -	- -
145	*КБ16-15-1*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм*	*1 шт*	*16*	*903,72* *596,86*	*151,25* *2,49*	*14460*	*9550*	*2420* *40*	*2,4100* *0,0098*	*38,56* *0,16*
146	& С1630-67-1Р варіант 3	Запірно-приєднувальний вузол прохідний	шт	16	800,40 -	- -	12806	-	- -	- -	- -
147	& С1630-67-1091 варіант 2	Кран кульовий муфтовий ДУ20, PN15	шт	3	408,35 -	- -	1225	-	- -	- -	- -
148	*КБ16-11-1*	*Прокладання трубопроводів обв'язки котлів, водонагрівників та насосів зі стальних безшовних і електрозварних труб діаметром до 40 мм*	*100м*	*0,096*	*17439,42* *16260,01*	*1002,32* -	*1674*	*1561*	*96* -	*61,3400* -	*5,89* -
149	& С113-1392-Р23 варіант 4	Куточок з нікель. Трубкою Cu15, L = 300мм, D = 14мм, (товщ. 2,0 мм)	шт	32	880,49 -	- -	28176	-	- -	- -	- -
150	& С113-1392-Р31 варіант 28	З'єднувач конусний на мідну трубку, 15х3/4"	шт	32	294,96 -	- -	9439	-	- -	- -	- -
151	& С113-1392-10-К варіант 3	Кільце, натяжне, D = 14х2, 0 мм, А	пм	32	66,61 -	- -	2132	-	- -	- -	- -
152	*КБ16-14-12*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*1,15*	*33644,81* *23132,17*	*10220,15* *4810,11*	*38692*	*26602*	*11753* *5532*	*89,9000* *19,8790*	*103,39* *22,86*
153	& С113-1392-10-1 варіант 11	Труба РЕ-Хс (VPE-c), D = 14х2, 0 мм, з Антидифузійним захистом	пм	74,16	185,91 -	- -	13787	-	- -	- -	- -
154	& С113-1392-10-1 варіант 12	Труба РЕ-Хс (VPE-c), D = 18х2, 5 мм, з Антидифузійним захистом	пм	44,29	199,50 -	- -	8836	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	С111-1867 варіант 36	Дуга труби PE-Xc 14x2,0	шт	6	129,99 -	- -	780	-	- -	- -	- -
156	С111-1867 варіант 39	Дуга труби PE-Xc 18x2,5	шт	2	134,37 -	- -	269	-	- -	- -	- -
157	С113-1540 варіант 22	Кільце, натяжне, D = 14x2, 0 мм, А	шт	48	66,44 -	- -	3189	-	- -	- -	- -
158	С113-1540 варіант 23	Кільце, натяжне, D = 18x2, 5 мм, А	шт	40	67,32 -	- -	2693	-	- -	- -	- -
159	С113-1540 варіант 17	Трійник, PPSU, D = 14x14x14мм, (товщ. 2,0 x2, 0x2, 0мм)	шт	8	351,97 -	- -	2816	-	- -	- -	- -
160	С113-1540 варіант 18	Трійник, PPSU, D = 18x14x14мм, (товщ. 2,5 x2, 0x2, 0мм)	шт	4	348,02 -	- -	1392	-	- -	- -	- -
161	С113-1540 варіант 19	Трійник, PPSU, D = 18x14x18мм, (товщ. 2,5 x2, 0x2, 5мм)	шт	10	362,06 -	- -	3621	-	- -	- -	- -
162	С113-1540 варіант 25	Перехід, PPSU, D = 18x14мм, (товщ. 2,5 x2, 0мм)	шт	6	475,22 -	- -	2851	-	- -	- -	- -
163	*КБ26-11-1*	*Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену*	*10 м*	*14,4*	*2559,42* *841,77*	- -	*36856*	*12121*	- -	*3,5200* -	*50,69* -
164	& С114-30-Т18-1 варіант 16	Ізоляція товщиною 6 мм на пластиковий трубопровід d14, K-Flex PE	м	76,22	20,06 -	- -	1529	-	- -	- -	- -
165	& С114-30-Т18-1 варіант 14	Ізоляція товщиною 6 мм на пластиковий трубопровід d18, K-Flex PE	м	44,29	30,77 -	- -	1363	-	- -	- -	- -
166	& С114-30-Т18-1 варіант 17	Ізоляція товщиною 6 мм на пластиковий трубопровід d25, K-Flex PE	м	25,8	37,91 -	- -	978	-	- -	- -	- -
167	& С114-30-Т18-1 варіант 18	Ізоляція товщиною 6 мм на пластиковий трубопровід d32, K-Flex PE	м	4,1	42,82 -	- -	176	-	- -	- -	- -
168	& С114-30-Т18-1 варіант 15	Ізоляційна труба K-FLEX ST, D=035x13 мм, L=2 м	м	3,09	103,94 -	- -	321	-	- -	- -	- -
169	*КБ16-14-13*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,25*	*32479,68* *23775,44*	*6467,63* *2935,48*	*8120*	*5944*	*1617* *734*	*92,4000* *12,1320*	*23,10* *3,03*
170	& С113-1392-10-1 варіант 13	Труба PE-Xc (VPE-c), D = 25x3, 5 мм, з Антидифузійним захистом	пм	25,75	399,94 -	- -	10298	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	С113-1540 варіант 16	Кільце, натяжне, D = 25х3, 5 мм, А	шт	16	105,92 -	- -	1695	-	- -	- -	- -
172	С113-1540 варіант 20	Трійник, PPSU, D = 18х25х18мм, (товщ. 2,5 х3, 0х2, 5мм)	шт	4	426,53 -	- -	1706	-	- -	- -	- -
173	С113-1540 варіант 24	Трійник, PPSU, D = 25х25х25мм, (товщ. 3,5 х3, 0х3, 5мм)	шт	2	516,45 -	- -	1033	-	- -	- -	- -
174	С113-1540 варіант 21	Куточок, PPSU, D = 25мм, (товщ. 3,5 мм), фітинг	шт	2	370,39 -	- -	741	-	- -	- -	- -
175	*КБ16-14-14*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,04*	*34302,43* *27300,59*	*4093,41* *1685,41*	*1372*	*1092*	*164* *67*	*106,1000* *6,9660*	*4,24* *0,28*
176	& С113-1392-10-1 варіант 15	Труба PE-Xc (VPE-c), D = 32х4,4 мм, з Антидифузійним захистом	пм	4,12	605,21 -	- -	2493	-	- -	- -	- -
177	С113-1540 варіант 26	Кільце,натяжне , D = 32х4, 4мм, А	шт	12	201,09 -	- -	2413	-	- -	- -	- -
178	С113-1540 варіант 27	Куточок, PPSU, D = 32мм, (товщ. 4,4 мм)	шт	4	942,77 -	- -	3771	-	- -	- -	- -
179	С113-1540 варіант 28	Трійник, PPSU, D = 32х18х25мм, (товщ. 4,4 х2, 0х3, 5мм)	шт	2	1157,68 -	- -	2315	-	- -	- -	- -
180	С113-1540 варіант 29	З'єднувач, D = 32мм х 1", (товщ. 4,4 мм), Н	шт	2	1146,28 -	- -	2293	-	- -	- -	- -
181	С113-1540 варіант 30	Муфта латунна, редукційна, ВВ, ІТ, D=1"х1/2"	шт	2	278,47 -	- -	557	-	- -	- -	- -
182	& С113-1392-Р31 варіант 30	Гак для кріплення пластикових трубопроводів 14-32	шт	90	25,66 -	- -	2309	-	- -	- -	- -
183	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	1,47	2652,84 2519,76	36,87 3,59	3900	3704	54 5	8,2200 0,0150	12,08 0,02
184	КП7-61-1	Регулювання внутрішньої водяної системи теплоспоживання будівлі з тепловим навантаженням до 0.2 Гкал/год	система	1	29260,64 29260,64	- -	29261	29261	- -	86,0000 -	86,00 -
		Разом прямі витрати по розділу 3					516790	107436	17998 6446		394,81 26,63
		Разом будівельні роботи, грн.					516790				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					391356				
		всього заробітна плата, грн.					113882				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					51680				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**568470**				
		– – –

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-07

на ПНР системи вентиляції

Крамниця ритуальних атрибутів. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) № 29/09/23-01-ОВ.С

Кошторисна вартість	185,483	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,4956	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	168,622	тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання пусконалагоджувальних робіт = 1									
		Розділ 1. Пусконалагоджувальні роботи системи вентиляції та кондиціювання									
1	КП3-2-13	Вентилятор радіальний [відцентровий], діаметральний або даховий, N до 5	пристр.	2	4082,88 4082,88	- -	8166	8166	- -	12,0000 -	24,00 -
2	КП3-4-1	Установка теплообмінна з кількістю нагрівачів 1 (калорифер)	установ.	1	2381,68 2381,68	- -	2382	2382	- -	7,0000 -	7,00 -
3	КП3-5-1	Теплообмінник-утилізатор регенеративний, радіальний або рекуперативний (рекуператор)	пристр.	1	3402,40 3402,40	- -	3402	3402	- -	10,0000 -	10,00 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КП3-11-1	Регулювально-запірні пристрої. Клапан повітряний прохідний з електричним, пневматичним приводом (заслінка)	пристр.	2	1020,72 1020,72	- -	2041	2041	- -	3,0000 -	6,00 -
5	КП3-43-1	Мережі систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	3	7485,28 7485,28	- -	22456	22456	- -	22,0000 -	66,00 -
6	КП3-2-1	Вентилятор осьовий	пристр.	2	3062,16 3062,16	- -	6124	6124	- -	9,0000 -	18,00 -
7	КП3-11-6	Регулювально-запірні пристрої. Клапан вогнезатримуючий	пристр.	4	1463,03 1463,03	- -	5852	5852	- -	4,3000 -	17,20 -
8	КП3-11-4	Регулювально-запірні пристрої. Дросель-клапан	пристр.	14	1394,98 1394,98	- -	19530	19530	- -	4,1000 -	57,40 -
9	КП3-11-5	Регулювально-запірні пристрої. Клапан зворотний	пристр.	2	1020,72 1020,72	- -	2041	2041	- -	3,0000 -	6,00 -
10	КП6-12-6	Система охолодження з повітроохолоджувачами в кількості до 2 шт.	система	1	34364,24 34364,24	- -	34364	34364	- -	101,0000 -	101,00 -
11	КП3-26-1	Система кондиціонування повітря	установ.	3	20754,64 20754,64	- -	62264	62264	- -	61,0000 -	183,00 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					168622	168622	- -		495,60 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					168622 168622 16861 - - **185483**				
		Всього по розділу 1					**185483**				
		Разом прямі витрати по кошторису					168622	168622	- -		495,60 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					168622 168622 16861 - - **185483**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-08

на Будівельно-монтажні роботи: Система пожежної сигналізації, система оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей.

Крамниця ритуальних атрибутів. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) № 05/26-10-П.СПЗ

Кошторисна вартість	321,378	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,72906	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	172,549	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система пожежної сигналізації									
1	КМ10-667-12	*Пристрій проміжний на 5 променів [Монтаж модуля]*	*шт*	*6*	*2874,37*	-	*17246*	*17246*	-	*12,8000*	*76,80*
					2874,37	-			-	-	-
2	КМ10-668-6	*Конструкції для установлення сповіщувача*	*шт*	*14*	*125,75*	-	*1761*	*1761*	-	*0,5600*	*7,84*
					125,75	-			-	-	-
3	КМ10-668-2	*Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні*	*шт*	*8*	*718,59*	-	*5749*	*5749*	-	*3,2000*	*25,60*
					718,59	-			-	-	-
4	КМ10-3-9	Табло рядової сигналізації	табло	8	81,13	-	649	649	-	0,3200	2,56
					81,13	-			-	-	-
5	КМ10-901-13	*Кришка декоративна та інші вироби [без приєднування проводів]*	*100 шт*	*0,12*	*2295,74*	-	*275*	*275*	-	*9,6000*	*1,15*
					2295,74	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	*КБ21-2-7*	*Прокладання вінілпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм*	*100м*	*1,4*	*9206,96* *9206,96*	- -	*12890*	*12890*	- -	*41,0000* -	*57,40* -
7	& 11-1-1-2 варіант 4	Гофротруба ПВХ самозагасаюча d 16 SOKOL Standard	м	140	9,49 -	- -	1329	-	- -	- -	- -
8	& С117-1-1-25 варіант 5	Кліпса для труби гофрованої 16мм	шт	420	0,61 -	- -	256	-	- -	- -	- -
9	*КМ10-890-1*	*Прокладання кабеля у підземній каналізації, маса 1 м до 1 кг*	*км*	*0,12*	*40959,74* *40959,74*	- -	*4915*	*4915*	- -	*182,4000* -	*21,89* -
10	*КМ8-148-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05*	*Кабель у прокладених трубах, блоках і коробах [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]*	*100 м*	*1,4*	*4160,69* *4160,69*	- -	*5825*	*5825*	- -	*16,8000* -	*23,52* -
11	& С1545-66-1-О варіант 1	Кабель 1х2х0,8 Lg, J-Y(ST)Y	м	260	47,23 -	- -	12280	-	- -	- -	- -
12	& С1110-12-4 варіант 7	Дюбель для гіпсокартону 10х35 мм, Expert Fix DRN35be	шт	100	3,42 -	- -	342	-	- -	- -	- -
13	& С111-136-2-3 варіант 1	Дюбель з шурупом 6х40 гриб для швидкого монтажу	шт	500	0,61 -	- -	305	-	- -	- -	- -
14	& С1110-12-4 варіант 2	Саморіз 3.5х35 мм	шт	100	0,36 -	- -	36	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					63858	49310	- -		216,76 -
		Разом будівельні роботи, грн.					63858				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14548				
		всього заробітна плата, грн.					49310				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6385				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**70243**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 1					**70243**				
		Розділ 2. Система керування евакуюванням									
15	*КМ10-683-13*	*Сирена потужна до 1 кВт [Монтаж світлозвукового оповіщувача]*	*шт*	*2*	*5739,36* 5739,36	*-* -	*11479*	*11479*	*-* -	*24,0000* -	*48,00* -
16	*КМ10-386-15*	*Монтаж транспаранта світлового [табло]*	*шт*	*6*	*811,30* 811,30	*-* -	*4868*	*4868*	*-* -	*3,2000* -	*19,20* -
17	*КМ10-309-1*	*Перемикач, установлюваний на пультах і панелях*	*шт*	*1*	*405,65* 405,65	*-* -	*406*	*406*	*-* -	*1,6000* -	*1,60* -
18	*КМ10-3-8*	*Ящик живлення [Монтаж блока живлення]*	*ящик*	*1*	*1147,87* 1147,87	*-* -	*1148*	*1148*	*-* -	*4,8000* -	*4,80* -
19	*КМ8-125-2*	*Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год [Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 18 А.год]*	*шт*	*2*	*153,05* 153,05	*-* -	*306*	*306*	*-* -	*0,6400* -	*1,28* -
20	*КМ8-411-1*	*Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм*	*100 м*	*0,1*	*11848,05* 11848,05	*-* -	*1185*	*1185*	*-* -	*47,8400* -	*4,78* -
21	& С113-2311-5-1-В1 варіант 1	Металорукав д-20 мм	м	10	49,27 -	- -	493	-	- -	- -	- -
22	*КБ21-2-7*	*Прокладання вініпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм*	*100м*	*0,3*	*9206,96* 9206,96	*-* -	*2762*	*2762*	*-* -	*41,0000* -	*12,30* -
23	& С111-1303-1-3У варіант 1	Гофротруба ПВХ самозагасаюча d 20 SOKOL Standard	м	30	14,79 -	- -	444	-	- -	- -	- -
24	*КМ8-148-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05*	*Кабель у прокладених трубах, блоках і коробах [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]*	*100 м*	*0,4*	*4160,69* 4160,69	*-* -	*1664*	*1664*	*-* -	*16,8000* -	*6,72* -
25	*КМ8-401-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05*	*Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм2, що прокладається з кріпленням накладними скобами [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]*	*100 м*	*3*	*18307,03* 18307,03	*-* -	*54921*	*54921*	*-* -	*73,9200* -	*221,76* -
26	& 12-6-1-6 варіант 2	Кабель вогнестійкий 2х1,5 0,66/1kV, (N)HXH FE180/E30	м	340	79,51 -	- -	27033	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	& С117-1-1-25 варіант 7	Тримач для кабеля металевий, 8мм, UDF8	шт	900	7,50 -	- -	6750	-	- -	- -	- -
28	& С111-136-10 варіант 4	Анкер-клин 6х40, BIERBAH	шт	1000	3,77 -	- -	3770	-	- -	- -	- -
29	& С1547-16-11 варіант 4	Наконечники трубчаті НТ 2,5-08 сині, АСКО-УКРЕМ	шт	20	52,53 -	- -	1051	-	- -	- -	- -
30	& С1110-12-3 варіант 1	Скоба металева СММ-20	шт	100	4,69 -	- -	469	-	- -	- -	- -
31	*КМ10-698-1*	*Коробка відгалужувальна на стіні*	*шт*	*9*	*179,65* *179,65*	- -	*1617*	*1617*	- -	*0,8000* -	*7,20* -
32	& 31-3-1-2-1 варіант 3	Коробка вогнестіка, 104х104х57 мм FLAMEBOX 100P	шт.	9	482,46 -	- -	4342	-	- -	- -	- -
33	*КМ8-472-10*	*Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу перерізом 25 мм2*	*100 м*	*0,01*	*15453,98* *15453,98*	- -	*155*	*155*	- -	*62,4000* -	*0,62* -
34	& 12-6-2-12 варіант 2	Провід 1х4.0	м	10	43,96 -	- -	440	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					125303	80511	- -		328,26 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					125303 44792 80511 12532 - - **137835**				
		Всього по розділу 2					**137835**				
		Розділ 3. Диспетчеризація систем протипожежного захисту									
35	*КМ10-667-12*	*Пристрій проміжний на 5 променів [Монтаж модуля]*	*шт*	*2*	*2874,37* *2874,37*	- -	*5749*	*5749*	- -	*12,8000* -	*25,60* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	*КМ10-901-13*	*Кришка декоративна та інші вироби [без приєднування проводів]*	*100 шт*	*0,02*	*2295,74* 2295,74	- -	*46*	*46*	- -	*9,6000* -	*0,19* -
37	*КБ21-12-2*	*Прокладання коробів пластикових*	*100м*	*0,1*	*7936,94* 7936,94	- -	*794*	*794*	- -	*32,8000* -	*3,28* -
38	& 11-8-111-1 варіант 9	Кабельний канал 40х20 мм, Kopos	м	10	111,89 -	- -	1119	-	- -	- -	- -
39	*КМ8-411-1*	*Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм*	*100 м*	*0,1*	*11848,05* 11848,05	- -	*1185*	*1185*	- -	*47,8400* -	*4,78* -
40	& С113-2311-5-1-В1 варіант 1	Металорукав д-20 мм	м	10	49,27 -	- -	493	-	- -	- -	- -
41	& С1110-12-3 варіант 1	Скоба металева СММ-20	шт	30	4,69 -	- -	141	-	- -	- -	- -
42	*КМ8-407-1*	*Труба сталева по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм*	*100 м*	*0,06*	*14220,64* 14220,64	- -	*853*	*853*	- -	*57,4200* -	*3,45* -
43	& 11-1-1-2 варіант 3	Труба зварна тонкостінна 25х1,5 ГОСТ 10705	м	6	60,59 -	- -	364	-	- -	- -	- -
44	*КМ8-155-1*	*Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів у вибухонебезпечні приміщення*	*прохід*	*6*	*230,32* 230,32	- -	*1382*	*1382*	- -	*0,9300* -	*5,58* -
45	С188888-21 варіант 3	Піна монтажна вогнестійка, 750мл	шт	2	357,36 -	- -	715	-	- -	- -	- -
46	*КМ10-890-1*	*Прокладання кабеля у підземній каналізації, маса 1 м до 1 кг*	*км*	*0,12*	*40959,74* 40959,74	- -	*4915*	*4915*	- -	*182,4000* -	*21,89* -
47	*КМ8-148-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05*	*Кабель у прокладених трубах, блоках і коробах [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]*	*100 м*	*0,2*	*4160,69* 4160,69	- -	*832*	*832*	- -	*16,8000* -	*3,36* -
48	*КМ8-401-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05*	*Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм2, що прокладається з кріпленням накладними скобами [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]*	*100 м*	*0,55*	*18307,03* 18307,03	- -	*10069*	*10069*	- -	*73,9200* -	*40,66* -
49	& С1545-66-1-О варіант 2	Кабель вогнестійкий 1х2х0,8, JE-H(St)H FE180/E30	м	180	19,64 -	- -	3535	-	- -	- -	- -
50	& 12-6-1-6 варіант 2	Кабель вогнестійкий 2х1,5 0,66/1kV, (N)HXH FE180/E30	м	15	79,51 -	- -	1193	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	& С117-1-1-25 варіант 7	Тримач для кабеля металевий, 8мм, UDF8	шт	10	7,50 -	- -	75	-	- -	- -	- -
52	& С117-1-1-25 варіант 6	Тримач для кабеля металевий, 6мм, UDF6	шт	180	5,61 -	- -	1010	-	- -	- -	- -
53	& С111-136-10 варіант 4	Анкер-клин 6х40, BIERBAH	шт	220	3,77 -	- -	829	-	- -	- -	- -
54	*КМ10-698-1*	*Коробка відгалужувальна на стіні*	*шт*	*1*	*179,65* *179,65*	- -	*180*	*180*	- -	*0,8000* -	*0,80* -
55	& 31-3-1-2-1 варіант 3	Коробка вогнестіка, 104х104х57 мм FLAMEBOX 100P	шт.	1	482,46 -	- -	482	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					35961	26005	- -		109,59 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					35961 9956 26005 3595 - - **39556**				
		Всього по розділу 3					**39556**				
		Розділ 4. Прокладання труб в землі (за межами будівлі)									
56	*КБ1-13-2 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2 тех.ч. п.1.3.66 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2*	*Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/ /об'єму ґрунту, що знаходиться на відстані до 2 м від поверхні комунікацій або предметів, які заважають/*	*1000м3*	*0,0576*	*130098,57* *3624,87*	*126473,70* -	*7494*	*209*	*7285* -	*17,7264* -	*1,02* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3. 180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,04032	62813,15 62813,15	- -	2533	2533	- -	314,1600 -	12,67 -
58	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,055	16112,62 -	16112,62 -	886	-	886 -	- -	- -
59	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,55	6767,24 4122,92	2644,32 1267,40	3722	2268	1454 697	18,3600 5,1175	10,10 2,81
60	*КБ34-106-4*	*Улаштування залізобетонних збірних типових колодязів, зібраних в заводських умовах, тип колодязя ККС-1*	*1 шт*	*3*	*2372,57* *1216,01*	*1156,56* -	*7118*	*3648*	*3470* -	*4,9100* -	*14,73* -
61	& С188888-44-1-3Р варіант 1	Колодязь, Small Box 1419	шт	3	5197,92 -	- -	15594	-	- -	- -	- -
62	*КБ34-103-2*	*Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, більше 2-х каналів [d=110]*	*1 км*	*0,16*	*46051,29* *46051,29*	- -	*7368*	*7368*	- -	*207,0000* -	*33,12* -
63	& С111-1303-1-3У варіант 2	Копофлекс 110 KF 09110 (труба для підземної прокладки двушарова)	м	160	139,54 -	- -	22326	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					67041	16026	13095 697		71,64 2,81
		Разом будівельні роботи, грн.					67041				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					37920				
		всього заробітна плата, грн.					16723				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6703				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**73744**				
		Всього по розділу 4					**73744**				
		Разом прямі витрати по кошторису					292163	171852	13095 697		726,25 2,81
		Разом будівельні роботи, грн.					292163				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					107216				
		всього заробітна плата, грн.					172549				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					29215				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**321378**				
		– – –

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-01

на загальнобудівельні роботи

Господарська будівля. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	11121,192	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	7,78394	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1932,545	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд
Вимірник одиничної вартості	872,64	м2 з.пл
Показник одиничної вартості	12744,31	грн.

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,246	29625,11 29625,11	- -	7288	7288	- -	150,4500 -	37,01 -
2	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,1254	16112,62 -	16112,62 -	2021	-	2021 -	- -	- -
3	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 --- Креслення 03/24-4-П.КР Аркуші 3-5 --- --- Вертикальна гідроізоляція фундаментів та цоколю будівлі ---	100м3	1,254	6767,24 4122,92	2644,32 1267,40	8486	5170	3316 1589	18,3600 5,1175	23,02 6,42
		Разом прямі витрати по розділу 1					17795	12458	5337 1589		60,03 6,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					17795 14047 1780 - - **19575**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& С188888-59-5 варіант 3	Мінераловатний утеплювавач товщ 50 мм з вітробар'єром	м2	927,15	293,75 -	- -	272350	-	- -	- -	- -
9	& С111-146-57 варіант 3	Дюбелі фасадні для теплоізоляції фасаду, L=180 мм	шт	2790	5,55 -	- -	15485	-	- -	- -	- -
10	& С111-146-57 варіант 5	Дюбелі фасадні для теплоізоляції фасаду, L=260 мм	шт	2790	10,38 -	- -	28960	-	- -	- -	- -
11	С1632-102 варіант 1	Клей-піна	л	44,15	340,75 -	- -	15044	-	- -	- -	- -
12	& С126-1288-1 варіант 4	Фасадна анкерна система кріплення сталева нержавіюча/алюмінієва та гальванізована.	м2	883	1795,50 -	- -	1585427	-	- -	- -	- -
13	С111-267 варіант 3	Фасадна керамогранітна плитка	м2	897,82	1823,08 -	- -	1636798	-	- -	- -	- -
14	С111-2000-2 варіант 2	Клейова система Sika	кг	529,8	1224,49 -	- -	648735	-	- -	- -	- -
15	С111-267 варіант 11	Алюмінієві композитні панелі (на укоси)	м2	38,16	1897,34 -	- -	72402	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					5559585	829164	18933 15689		3267,44 68,09
		Разом будівельні роботи, грн.					5559585				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4711488				
		всього заробітна плата, грн.					844853				
		Загальновиробничі витрати, грн.					555992				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**6115577**				
		Всього по розділу 3					**6115577**				
		Розділ 4. Покрівля									
		ПАРАПЕТИ									
16	*КБ10-7-3*	*Обшивання каркасних стін (парапетів) плитами деревностружковими 12 мм*	*100м2*	*1,4624*	*7599,39* *7392,19*	- -	*11113*	*10810*	- -	*32,0800* -	*46,91* -
17	С111-741 варіант 2	Плити OSB вологостійкі, товщина 12 мм	м2	149,896	197,54 -	- -	29610	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	& С111-1479-5 варіант 2	Шурупи саморізи 3,5х25	шт	1170	0,22 -	- -	257	-	- -	- -	- -
19	*КР8-40-4*	*Улаштування з листової сталі накривок на парапети*	*100м*	*1,615*	*9690,68* *9509,85*	*22,65* *21,67*	*15650*	*15358*	*37* *35*	*41,2700* *0,0918*	*66,65* *0,15*
20	& С171-2220П варіант 1	Накривка на парапет	м	191,94	1012,66 -	- -	194370	-	- -	- -	- -
21	& С1632-102-2 варіант 3	Герметик покрівельний	л	5,7	1106,65 -	- -	6308	-	- -	- -	- -
22	& С111-146-57 варіант 6	Дюбелі покрівельні	шт	731	1,64 -	- -	1199	-	- -	- -	- -
23	С1545-101 варіант 2	Стрічка бутилкаучукова К2	100м	1,9194	688,93 -	- -	1322	-	- -	- -	- -
24	*КР8-41-2*	*Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів*	*100м*	*0,214*	*13710,46* *13710,46*	- -	*2934*	*2934*	- -	*55,3600* -	*11,85* -
25	& С130-1156-13 варіант 1	Труба водостокова DN100	м	21,4	269,80 -	- -	5774	-	- -	- -	- -
26	& С130-1098-1 варіант 1	Хомут для кріплення водостічних труб, діаметр 110 мм в комплекті з дюбелем	шт	16	186,58 -	- -	2985	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					271522	29102	37 35		125,41 0,15
		Разом будівельні роботи, грн.					271522				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					242383				
		всього заробітна плата, грн.					29137				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27146				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**298668**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 5					-	-	- -		- -
		Всього по розділу 5					**-**				
		Розділ 6. Перегородки санвузлів --- Креслення 03/24-4-П.АР Аркуш 7 ---									
27	*КБ10-12-1*	*Улаштування перегородок каркасно-фільончастих у санвузлах*	*100м2*	*0,318*	*32405,67* *32366,20*	- -	*10305*	*10292*	- -	*140,4600* -	*44,67* -
28	& С123-198-5 варіант 2	Сантехнічні перегородки HPL	м2	31,8	8138,40 -	- -	258801	-	- -	- -	- -
29	& С111-197-1 варіант 1	Піна монтажна	л	4,239	554,85 -	- -	2352	-	- -	- -	- -
30	& С111-146-56 варіант 2	Дюбель 10х100	шт	85	4,79 -	- -	407	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					271865	10292	- -		44,67 -
		Разом будівельні роботи, грн.					271865				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					261573				
		всього заробітна плата, грн.					10292				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27187				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**299052**				
		Всього по розділу 6					**299052**				
		Розділ 7. Стелі --- Креслення 03/24-4-П.АР Аркуш 8 --- - ТИП 1 -									
31	*КБ15-64-1*	*Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів*	*100м2*	*1,7573*	*42378,80* *42281,18*	- -	*74472*	*74301*	- -	*164,3200* -	*288,76* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	& С126-952-31	Підвіси в комплекті	шт	123	21,50 -	- -	2645	-	- -	- -	- -
33	& С126-952-32	Тяга підвісу	шт	123	13,95 -	- -	1716	-	- -	- -	- -
34	& С126-952-33 варіант 1	Подовжувач профілів	шт	53	12,34 -	- -	654	-	- -	- -	- -
35	& С126-952-34 варіант 1	З'єднувач профілів типу "краб"	шт	299	15,14 -	- -	4527	-	- -	- -	- -
36	& С126-1300-2 варіант 2	Профіль CD 60х27	м	448,1	45,22 -	- -	20263	-	- -	- -	- -
37	& С126-1300-3 варіант 2	Профіль UD 28х27	м	158,2	16,77 -	- -	2653	-	- -	- -	- -
38	& С1545-44-7-Ё варіант 1	Дюбель 6/40	шт	418	2,04 -	- -	853	-	- -	- -	- -
39	& С111-1479-7 варіант 2	Шурупи саморізи 3,5х9,5 мм	шт	2741	0,74 -	- -	2028	-	- -	- -	- -
40	*КБ15-66-1*	*Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.*	*100 м2*	*1,7573*	*37961,48* *37207,19*	- -	*66710*	*65384*	- -	*136,3700* -	*239,64* -
41	С1428-11867 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм, вологостійкі	м2	184,52	142,38 -	- -	26272	-	- -	- -	- -
42	& С111-1479-5 варіант 2	Шурупи саморізи 3,5х25	шт	3690	0,22 -	- -	812	-	- -	- -	- -
43	& С111-1896-5 варіант 2	Шпаклівка "Уніфлот"	кг	62,74	39,95 -	- -	2506	-	- -	- -	- -
44	& С111-1678-2-7А варіант 1	Стрічка армувальна	м	174	5,49 -	- -	955	-	- -	- -	- -
45	*КБ15-56-5*	*Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази*	*100 м2*	*1,7573*	*17407,41* *15972,39*	- -	*30590*	*28068*	- -	*63,0000* -	*110,71* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	& С111-1896-1-И варіант 2	Шпаклівка Сатенгіпс	кг	263,6	21,46 -	- -	5657	-	- -	- -	- -
47	*КБ15-179-6*	*Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування* - ТИП 2 - _____Стеля типу "Грильято"_____	*100м2*	*1,7573*	*34049,00* *10259,11*	- -	*59834*	*18028*	- -	*42,9000* -	*75,39* -
48	*КБ15-179-6*	*Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*4,4896*	*34049,00* *10259,11*	- -	*152866*	*46059*	- -	*42,9000* -	*192,60* -
49	С111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна	л	67,344	60,88 -	- -	4100	-	- -	- -	- -
50	*КБ15-76-1*	*Улаштування каркасу підвісних стель "Грильято"*	*100м2*	*4,4896*	*33517,70* *33467,64*	- -	*150481*	*150256*	- -	*139,9500* -	*628,32* -
51	*КБ15-76-2*	*Укладання плит стельових в каркас стелі "Грильято"*	*100м2*	*4,4896*	*4012,77* *4012,77*	- -	*18016*	*18016*	- -	*16,7800* -	*75,34* -
52	& С123-219-1Г варіант 1	Підвісна стеля "Грильято" в комплекті	м2	448,96	1782,03 -	- -	800060	-	- -	- -	- -
		- ТИП 3 -									
53	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	1 м2	61,82	56,14 56,14	- -	3471	3471	- -	0,2500 -	15,46 -
54	*КБ15-179-4*	*Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці*	*100м2*	*0,6182*	*55063,49* *19334,47*	- -	*34040*	*11953*	- -	*80,8500* -	*49,98* -
55	С111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна	л	9,273	60,88 -	- -	565	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					1466746	415536	- -		1676,20 -
		Разом будівельні роботи, грн.					1466746				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1051210				
		всього заробітна плата, грн.					415536				
		Загальновиробничі витрати, грн.					146654				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1613400**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 7					**1613400**				
		Розділ 8. Стіни --- Креслення 03/24-4-П.АР Аркуш 7 --- - ТИП 1 -									
		Разом прямі витрати по розділу 8					-	-	- -		- -
		Всього по розділу 8					**-**				
		Розділ 9. УКОСИ - ТИП 1 -									
56	*КБ15-25-1*	*Облицювання поверхонь укосів керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт*	*100м2*	*0,3294*	*58911,87* *57427,43*	- -	*19406*	*18917*	- -	*234,5700* -	*77,27* -
57	& С1555-401И варіант 5	Плитка керамогранітна 10 мм	м2	33,2694	1281,95 -	- -	42650	-	- -	- -	- -
58	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш Ceresit CM 11	кг	214,11	10,59 -	- -	2267	-	- -	- -	- -
59	С111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов Ceresit CE 40 AQUASTATIC	кг	13,37	133,09 -	- -	1779	-	- -	- -	- -
60	& С113-2085-1	Хрестики пластмассові для укладання плитки	шт	140	0,10 -	- -	14	-	- -	- -	- -
		- ТИП 2 -									
61	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	1,20375	6130,22 5215,67	- -	7379	6278	- -	20,2700 -	24,40 -
62	С111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	126,39	8,71 -	- -	1101	-	- -	- -	- -
63	*КБ15-38-3*	*Високоякісне штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю укосів плоских при ширині понад 200 мм*	*100м*	*1,3375*	*22739,76* *22527,78*	*211,98* *190,58*	*30414*	*30131*	*283* *255*	*83,7900* *0,8640*	*112,07* *1,16*
64	С111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна	л	5,02	60,88 -	- -	306	-	- -	- -	- -
65	С111-1891-1 варіант 1	Штукатурка цементно-вапняна Siltek PM-10	кг	1003,125	6,61 -	- -	6631	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	*КБ15-56-3*	*Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази*	*100 м2*	*0,3344*	*11326,86* *10019,51*	- -	*3788*	*3351*	- -	*39,5200* -	*13,22* -
67	*КБ15-56-4 Н1=2*	*Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2 мм*	*100 м2*	*0,3344*	*5582,08* *5308,92*	- -	*1867*	*1775*	- -	*20,9400* -	*7,00* -
68	& С111-1896-1-И варіант 3	Siltek S-20/15 кг Шпаклівка гіпсова фінішна	кг	66,88	29,61 -	- -	1980	-	- -	- -	- -
69	*КБ15-179-5*	*Поліпшене фарбування укосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*0,3344*	*9366,49* *9113,63*	- -	*3132*	*3048*	- -	*38,1100* -	*12,74* -
70	С111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна	л	5,016	60,88 -	- -	305	-	- -	- -	- -
71	С111-1626-1 варіант 1	Фарба силіконова	кг	21,07	489,16 -	- -	10307	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 9					133326	63500	283 255		246,70 1,16
		Разом будівельні роботи, грн.					133326				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					69543				
		всього заробітна плата, грн.					63755				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13333				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**146659**				
		Всього по розділу 9					**146659**				
		Розділ 10. Підлоги --- Креслення 03/24-4-П.АР Аркуші 8, 17--- - ТИП 1 -									
72	*КБ11-43-3*	*Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах*	*100м*	*4,318*	*3139,48* *3128,56*	- -	*13556*	*13509*	- -	*12,3400* -	*53,28* -
73	С111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату	м	436,118	97,60 -	- -	42565	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	& С1545-44-7-Ё варіант 1	Дюбель 6/40	шт	643,382	2,04 -	- -	1312	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 10					57433	13509	- -		53,28 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					57433 43924 13509 5742 - - **63175**				
		Всього по розділу 10					**63175**				
		Розділ 11. Вікна _____Влаштування підвіконня_____									
75	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,352	7571,59 7263,15	308,44 260,26	2665	2557	108 92	31,5200 0,9680	11,10 0,34
76	& С171-2219П	Дошки підвіконні пластикові	м	35,904	599,76 -	- -	21534	-	- -	- -	- -
77	& С1550-38-18 варіант 3	Монтажна піна	л	4,886	350,63 -	- -	1713	-	- -	- -	- -
		_____Влаштування відливів_____									
78	*КР8-40-4*	*Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів*	*100м*	*0,352*	*9690,68* *9509,85*	*22,65* *21,67*	*3411*	*3347*	*8* *8*	*41,2700* *0,0918*	*14,53* *0,03*
		Разом прямі витрати по розділу 11					29323	5904	116 100		25,63 0,37
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					29323 23303 6004 2933 - -				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**32256**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	& С114-97-1И варіант 3	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу, 50 мм	м3	12,546	4770,21 -	- -	59847	-	- -	- -	- -
87	КБ27-20-2	Улаштування шару з геотекстилю поліпропіленового 200 г/м2	1000м2	0,246	13618,37 13618,37	- -	3350	3350	- -	64,6800 -	15,91 -
88	& С1555-106-2А варіант 8	Геотекстиль 200 г/м2	м2	282,9	37,53 -	- -	10617	-	- -	- -	- -
89	*КР18-33-1*	*Улаштування основ з бетону С12/15, товщиною шару 16 см*	*100м2*	*2,46*	*96383,29* *11109,03*	*2758,33* *723,50*	*237103*	*27328*	*6785* *1780*	*48,2100* *2,7690*	*118,60* *6,81*
90	*КР18-33-2 Н1=4*	*На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-33-1 до 12 см*	*100м2*	*-2,46*	*19791,28* *857,20*	- -	*-48687*	*-2109*	- -	*3,7200* -	*-9,15* -
91	*КБ11-11-18*	*Армування стяжки дротяною сіткою*	*100м2*	*2,46*	*3661,20* *3475,22*	- -	*9007*	*8549*	- -	*16,2000* -	*39,85* -
92	С111-870 варіант 11	Сітка d 5 А240С 100х100 мм	м2	270,6	443,72 -	- -	120071	-	- -	- -	- -
93	С113-2085 варіант 1	Фіксатори пластмасові	шт	1107	2,02 -	- -	2236	-	- -	- -	- -
94	& 1-2	Улаштування покриття з гранітних плит при кількості до 25 шт в м2 із заповненням міжплиточних швів	100м2	2,46	156205,42 151452,86	4518,06 -	384265	372574	11114 -	625,8900 -	1539,69 -
95	& С111-1776-П2	Диск шліфувальний	шт	0,615	459,06 -	- -	282	-	- -	- -	- -
96	С111-1776-П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	0,369	1665,76 -	- -	615	-	- -	- -	- -
97	С1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	13,53	5516,73 -	- -	74641	-	- -	- -	- -
98	& С1421-10147-11 варіант 11	Виріб з натурального каменю сірого кольору вулканічного походження без обробки поверхні з модульними розмірами, товщ. 80 мм (Україна)	м2	246	3898,57 -	- -	959048	-	- -	- -	- -
99	С111-2001-3 варіант 5	Розчин для заповнення швів	кг	1549,8	84,95 -	- -	131656	-	- -	- -	- -
100	*КБ13-44-5 застосовно*	*Очищення кварцовим піском суцільних зовнішніх поверхонь (Оброблення бруківки і граніту дрібом)*	*1 м2*	*246*	*365,46* *144,94*	*179,89* *3,31*	*89903*	*35655*	*44253* *814*	*0,5100* *0,0140*	*125,46* *3,44*
101	*КБ27-66-4*	*Установлення бетонних бортових каменів БР100.20.8 на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм*	*100 м*	*1*	*63267,76* *18245,50*	*1901,46* -	*63268*	*18246*	*1901* -	*81,2500* -	*81,25* -
		Разом прямі витрати по розділу 13					2243475	526775	69261 3346		2175,37 12,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					2243475				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1647439				
		всього заробітна плата, грн.					530121				
		Загальновиробничі витрати, грн.					224352				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2467827**				
		Всього по розділу 13					**2467827**				
		Разом прямі витрати по кошторису					10110163	1911531	94362 21014		7694,98 88,96
		Разом будівельні роботи, грн.					10110163				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8104270				
		всього заробітна плата, грн.					1932545				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1011029				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**11121192**				
		Всього по кошторису					**11121192**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**7783,94**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**1932545**				

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документації Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-010

на Будівельно-монтажні роботи: Система пожежної сигналізації. Система оповіщення про пожежу. Диспетчеризація систем протипожежного захисту

Господарська будівля. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) № 176/Ш-СКС.С

Кошторисна вартість	1048,637	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,18402	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	504,296	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,2	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система пожежної сигналізації									
1	КМ10-667-12	*Пристрій проміжний на 5 променів [Монтаж модуля]*	*шт*	*7*	*2874,37*	*-*	*20121*	*20121*	*-*	*12,8000*	*89,60*
					2874,37	*-*			*-*	*-*	*-*
2	КМ10-668-6	*Конструкції для установлення сповіщувача*	*шт*	*40*	*125,75*	*-*	*5030*	*5030*	*-*	*0,5600*	*22,40*
					125,75	*-*			*-*	*-*	*-*
3	КМ10-668-2	*Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні*	*шт*	*33*	*718,59*	*-*	*23713*	*23713*	*-*	*3,2000*	*105,60*
					718,59	*-*			*-*	*-*	*-*
4	КМ10-3-9	Табло рядової сигналізації	табло	36	81,13	-	2921	2921	-	0,3200	11,52
					81,13	-			-	-	-
5	КМ10-901-13	*Кришка декоративна та інші вироби [без приєднування проводів]*	*100 шт*	*0,14*	*2295,74*	*-*	*321*	*321*	*-*	*9,6000*	*1,34*
					2295,74	*-*			*-*	*-*	*-*
6	КБ21-12-2	*Прокладання коробів пластикових*	*100м*	*1*	*7936,94*	*-*	*7937*	*7937*	*-*	*32,8000*	*32,80*
					7936,94	*-*			*-*	*-*	*-*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& 11-8-111-1 варіант 7	Короб монтажний пластиковий 20х20мм, Kopos	м	100	67,42 -	- -	6742	-	- -	- -	- -
8	*КБ21-2-7*	*Прокладання вініпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм*	*100м*	*4,8*	*9206,96* *9206,96*	- -	*44193*	*44193*	- -	*41,0000* -	*196,80* -
9	& 11-1-1-2 варіант 4	Гофротруба ПВХ самозагасаюча d 16 SOKOL Standard	м	480	9,49 -	- -	4555	-	- -	- -	- -
10	& С117-1-1-25 варіант 5	Кліпса для труби гофрованої 16мм	шт	1440	0,61 -	- -	878	-	- -	- -	- -
11	*КМ10-890-1*	*Прокладання кабеля у підземній каналізації, маса 1 м до 1 кг*	*км*	*0,9*	*40959,74* *40959,74*	- -	*36864*	*36864*	- -	*182,4000* -	*164,16* -
12	*КМ8-148-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05*	*Кабель у прокладених трубах, блоках і коробах [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]*	*100 м*	*5,8*	*4160,69* *4160,69*	- -	*24132*	*24132*	- -	*16,8000* -	*97,44* -
13	& С1545-66-1-О варіант 1	Кабель 1х2х0,8 Lg, J-Y(ST)Y	м	1480	47,23 -	- -	69900	-	- -	- -	- -
14	& С111-136-2-3 варіант 1	Дюбель з шурупом 6х40 гриб для швидкого монтажу	шт	1900	0,61 -	- -	1159	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					248466	165232	- -		721,66 -
		Разом будівельні роботи, грн.					248466				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					83234				
		всього заробітна плата, грн.					165232				
		Загальновиробничі витрати, грн.					24838				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**273304**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КМ10-683-13	Сирена потужна до 1 кВт [Монтаж світлозвукового оповіщувача]	шт	3	5739,36 5739,36	- -	17218	17218	- -	24,0000 -	72,00 -
16	КМ10-386-15	Монтаж транспаранта світлового [табло]	шт	7	811,30 811,30	- -	5679	5679	- -	3,2000 -	22,40 -
17	КМ10-901-8	Ящик протяжний або коробка, розмір до 200х200 мм	шт	1	327,18 327,18	- -	327	327	- -	1,6000 -	1,60 -
18	КМ10-309-1	Перемикач, установлюваний на пультах і панелях [Монтаж поста кнопкового 2-х позиційного]	шт	1	405,65 405,65	- -	406	406	- -	1,6000 -	1,60 -
19	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	405,65 405,65	- -	406	406	- -	1,6000 -	1,60 -
20	КМ10-3-8	Ящик живлення [Монтаж блока живлення]	ящик	1	1147,87 1147,87	- -	1148	1148	- -	4,8000 -	4,80 -
21	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год [Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год]	шт	2	153,05 153,05	- -	306	306	- -	0,6400 -	1,28 -
22	КМ8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	0,15	11848,05 11848,05	- -	1777	1777	- -	47,8400 -	7,18 -
23	& С113-2311-5-1-В1 варіант 1	Металорукав д-20 мм	м	15	49,27 -	- -	739	-	- -	- -	- -
24	КБ21-2-7	Прокладання вінілпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	3	9206,96 9206,96	- -	27621	27621	- -	41,0000 -	123,00 -
25	& С111-1303-1-3У варіант 1	Гофротруба ПВХ самозагасаюча d 20 SOKOL Standard	м	300	14,79 -	- -	4437	-	- -	- -	- -
26	& С1110-12-3 варіант 1	Скоба металева СММ-20	шт	900	4,69 -	- -	4221	-	- -	- -	- -
27	КМ8-148-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05	Кабель у прокладених трубах, блоках і коробах [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	3,35	4160,69 4160,69	- -	13938	13938	- -	16,8000 -	56,28 -
28	& 12-6-1-6 варіант 2	Кабель вогнестійкий 2х1,5 0,66/1kV, (N)HXH FE180/E30	м	320	79,51 -	- -	25443	-	- -	- -	- -
29	& 12-6-1-6 варіант 3	Кабель вогнестійкий 3х1,5 0,66/1kV, (N)HXH FE180/E30	м	15	109,40 -	- -	1641	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	& С111-136-10 варіант 4	Анкер-клин 6х40, BIERBAH	шт	900	3,77 -	- -	3393	-	- -	- -	- -
31	& С1547-16-11 варіант 4	Наконечники трубчаті НТ 2,5-08 сині, АСКО-УКРЕМ	шт	100	52,53 -	- -	5253	-	- -	- -	- -
32	*КМ10-698-1*	*Коробка відгалужувальна на стіні*	*шт*	*10*	*179,65* *179,65*	- -	*1797*	*1797*	- -	*0,8000* -	*8,00* -
33	& 31-3-1-2-1 варіант 3	Коробка вогнестіка, 104х104х57 мм FLAMEBOX 100P	шт.	3	482,46 -	- -	1447	-	- -	- -	- -
34	& 31-3-1-2-1 варіант 4	Коробка монтажна пластикова, OBO Bettermann T60	шт.	7	180,49 -	- -	1263	-	- -	- -	- -
35	*КМ8-472-10*	*Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу перерізом 25 мм2*	*100 м*	*0,1*	*15453,98* *15453,98*	- -	*1545*	*1545*	- -	*62,4000* -	*6,24* -
36	& 12-6-2-12 варіант 2	Провід 1х4.0	м	10	43,96 -	- -	440	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					120445	72168	- -		305,98 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					120445 48277 72168 12051 - - **132496**				
		Всього по розділу 2					**132496**				
		Розділ 3. Диспетчеризація систем протипожежного захисту									
37	*КМ10-667-12*	*Пристрій проміжний на 5 променів [Монтаж модуля]*	*шт*	*11*	*2874,37* *2874,37*	- -	*31618*	*31618*	- -	*12,8000* -	*140,80* -
38	*КМ10-309-3*	*Кнопка, установлювана на пультах і панелях*	*шт*	*7*	*405,65* *405,65*	- -	*2840*	*2840*	- -	*1,6000* -	*11,20* -
39	*КМ10-901-13*	*Кришка декоративна та інші вироби [без приєднування проводів]*	*100 шт*	*0,11*	*2295,74* *2295,74*	- -	*253*	*253*	- -	*9,6000* -	*1,06* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	*КМ3-436-30*	*Монтаж кронштейнів для установлення сповіщувачів СОМК 1-8*	*шт*	*7*	*531,45* *531,45*	- -	*3720*	*3720*	- -	*1,8700* -	*13,09* -
41	*КМ10-668-4*	*Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей*	*шт*	*7*	*359,30* *359,30*	- -	*2515*	*2515*	- -	*1,6000* -	*11,20* -
42	*КМ8-526-1*	*Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А*	*шт*	*1*	*405,65* *405,65*	- -	*406*	*406*	- -	*1,6000* -	*1,60* -
43	*КБ21-12-2*	*Прокладання коробів пластикових*	*100м*	*0,2*	*7936,94* *7936,94*	- -	*1587*	*1587*	- -	*32,8000* -	*6,56* -
44	& 11-8-111-1 варіант 9	Кабельний канал 40х20 мм, Kopos	м	20	111,89 -	- -	2238	-	- -	- -	- -
45	*КБ21-2-7*	*Прокладання вінілпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм*	*100м*	*3*	*9206,96* *9206,96*	- -	*27621*	*27621*	- -	*41,0000* -	*123,00* -
46	& 11-1-1-2 варіант 4	Гофротруба ПВХ самозагасаюча d 16 SOKOL Standard	м	300	9,49 -	- -	2847	-	- -	- -	- -
47	& С1110-12-3 варіант 2	Скоба металева СММ-16	шт	900	3,77 -	- -	3393	-	- -	- -	- -
48	*КМ8-411-1*	*Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм*	*100 м*	*1,1*	*11848,05* *11848,05*	- -	*13033*	*13033*	- -	*47,8400* -	*52,62* -
49	& С113-2311-5-1-В1 варіант 1	Металорукав д-20 мм	м	110	49,27 -	- -	5420	-	- -	- -	- -
50	& С1110-12-3 варіант 1	Скоба металева СММ-20	шт	330	4,69 -	- -	1548	-	- -	- -	- -
51	*КМ8-407-1*	*Труба сталева по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм*	*100 м*	*0,09*	*14220,64* *14220,64*	- -	*1280*	*1280*	- -	*57,4200* -	*5,17* -
52	& 11-1-1-2 варіант 3	Труба зварна тонкостінна 25х1,5 ГОСТ 10705	м	9	60,59 -	- -	545	-	- -	- -	- -
53	*КМ8-155-1*	*Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів у вибухонебезпечні приміщення*	*прохід*	*9*	*230,32* *230,32*	- -	*2073*	*2073*	- -	*0,9300* -	*8,37* -
54	С188888-21 варіант 3	Піна монтажна вогнестійка, 750мл	шт	2	357,36 -	- -	715	-	- -	- -	- -
55	*КМ10-890-1*	*Прокладання кабеля у підземній каналізації, маса 1 м до 1 кг*	*км*	*0,9*	*40959,74* *40959,74*	- -	*36864*	*36864*	- -	*182,4000* -	*164,16* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	*КМ8-401-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05*	*Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм2, що прокладається з кріпленням накладними скобами [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]*	*100 м*	*2*	*18307,03* 18307,03	- -	*36614*	*36614*	- -	*73,9200* -	*147,84* -
57	*КМ8-148-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05*	*Кабель у прокладених трубах, блоках і коробах [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]*	*100 м*	*4,5*	*4160,69* 4160,69	- -	*18723*	*18723*	- -	*16,8000* -	*75,60* -
58	& С1545-66-1-О варіант 1	Кабель 1х2х0,8 Lg, J-Y(ST)Y	м	50	47,23 -	- -	2362	-	- -	- -	- -
59	& С1545-66-1-О варіант 2	Кабель вогнестійкий 1х2х0,8, JE-H(St)H FE180/E30	м	1300	19,64 -	- -	25532	-	- -	- -	- -
60	& 12-6-1-6 варіант 2	Кабель вогнестійкий 2х1,5 0,66/1kV, (N)HXH FE180/E30	м	90	79,51 -	- -	7156	-	- -	- -	- -
61	& 12-6-1-6 варіант 3	Кабель вогнестійкий 3х1,5 0,66/1kV, (N)HXH FE180/E30	м	110	109,40 -	- -	12034	-	- -	- -	- -
62	& С117-1-1-25 варіант 6	Тримач для кабеля металевий, 6мм, UDF6	шт	200	5,61 -	- -	1122	-	- -	- -	- -
63	& С117-1-1-25 варіант 7	Тримач для кабеля металевий, 8мм, UDF8	шт	300	7,50 -	- -	2250	-	- -	- -	- -
64	& С111-136-10 варіант 4	Анкер-клин 6х40, BIERBAH	шт	1730	3,77 -	- -	6522	-	- -	- -	- -
65	& С1110-12-4 варіант 1	Дюбель розпірний 6х30	шт	100	0,51 -	- -	51	-	- -	- -	- -
66	& С14-112-74 варіант 1	Хомут пластиковий 2,5х150 мм	шт.	100	0,61 -	- -	61	-	- -	- -	- -
67	& С1110-12-4 варіант 2	Саморіз 3.5х35 мм	шт	100	0,36 -	- -	36	-	- -	- -	- -
68	& С1110-12-4 варіант 4	Майданчик під стяжку на липучці 20х20 мм, Profix	шт	100	2,19 -	- -	219	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	& С1110-12-4 варіант 3	Саморіз зі сверлом по металу 3,5х9,5 мм	шт	100	0,41 -	- -	41	-	- -	- -	- -
70	*КМ10-698-1*	*Коробка відгалужувальна на стіні*	*шт*	*10*	*179,65* *179,65*	- -	*1797*	*1797*	- -	*0,8000* -	*8,00* -
71	& 31-3-1-2-1 варіант 3	Коробка вогнестіка, 104х104х57 мм FLAMEBOX 100P	шт.	7	482,46 -	- -	3377	-	- -	- -	- -
72	& 31-3-1-2-1 варіант 4	Коробка монтажна пластикова, OBO Bettermann T60	шт.	3	180,49 -	- -	541	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					258954	180944	- -		770,27 -
		Разом будівельні роботи, грн.					258954				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					78010				
		всього заробітна плата, грн.					180944				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25898				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**284852**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,314	16112,62 -	16112,62 -	5059	-	5059 -	- -	- -
76	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	3,14	6767,24 4122,92	2644,32 1267,40	21249	12946	8303 3980	18,3600 5,1175	57,65 16,07
77	*КБ34-106-4*	*Улаштування залізобетонних збірних типових колодязів, зібраних в заводських умовах, тип колодязя ККС-1*	*1 шт*	*10*	*2372,57* *1216,01*	*1156,56* -	*23726*	*12160*	*11566* -	*4,9100* -	*49,10* -
78	& С188888-44-1-3Р варіант 1	Колодязь, Small Box 1419	шт	10	5197,92 -	- -	51979	-	- -	- -	- -
79	*КБ34-103-2*	*Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, більше 2-х каналів [d=110]*	*1 км*	*0,9*	*46051,29* *46051,29*	- -	*41446*	*41446*	- -	*207,0000* -	*186,30* -
80	& С111-1303-1-3У варіант 2	Копофлекс 110 KF 09110 (труба для підземної прокладки двушарова)	м	900	139,54 -	- -	125586	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					325443	81972	65906 3980		370,04 16,07
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					325443 177565 85952 32542 - - **357985**				
		Всього по розділу 4					**357985**				
		Разом прямі витрати по кошторису					953308	500316	65906 3980		2167,95 16,07
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					953308 387086 504296 95329 - -				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**1048637**				
		Всього по кошторису					**1048637**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**2184,02**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**504296**				

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документації Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-013

на Будівельно-монтажні роботи: Система зв'язку

Господарська будівля. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	226,857	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,4933	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	122,314	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Системи зв'язку									
1	*КМ10-184-8*	*Шафа ввідна до комутаторів [Встановлення комутаційної шафи]*	*шт*	*1*	*3245,18* / *3245,18*	- / -	*3245*	*3245*	- / -	*12,8000* / -	*12,80* / -
2	& С1110-12-7 варіант 1	Комплект кріплення устаткування для комутаційних шаф по 100 одиниць (чорний гвігнт + гайка + захисна шайба)	шт	168	14,48 / -	- / -	2433	-	- / -	- / -	- / -
3	*КМ10-99-6*	*Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо [Встановлення блока безперебійного живлення та батарейного блока]*	*шт*	*1*	*4204,22* / *4204,22*	- / -	*4204*	*4204*	- / -	*14,4000* / -	*14,40* / -
4	*КМ10-184-5*	*Комутатор службового зв'язку*	*шт*	*1*	*2433,89* / *2433,89*	- / -	*2434*	*2434*	- / -	*9,6000* / -	*9,60* / -
5	*КМ10-3-8*	*Ящик живлення [Монтаж панелі 3U та панелі силової розподільчої]*	*ящик*	*2*	*1147,87* / *1147,87*	- / -	*2296*	*2296*	- / -	*4,8000* / -	*9,60* / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	405,65 405,65	- -	406	406	- -	1,6000 -	1,60 -
7	КМ10-929-1	Монтаж кінцевого пристрою (оптичного пристрою) волоконного оптичного кабелю, кількість волокон: 4 [SFP модуль]	пристрій	2	721,31 721,31	- -	1443	1443	- -	2,1200 -	4,24 -
8	КМ10-172-4	Плата додаткова, що установлюється на готовому місці стояка [Встановлення плати моніторінгу для блока живлення]	шт	1	718,59 718,59	- -	719	719	- -	3,2000 -	3,20 -
9	КМ10-285-1	Ретранслятор телевізійний автоматичний, що необслуговується з прийманням по ефіру, потужність 1 Вт [Монтаж точки доступу WiFi]	комплект	2	4591,49 4591,49	- -	9183	9183	- -	19,2000 -	38,40 -
10	КМ10-111-1	Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний [IP-Телефон]	шт	5	354,94 354,94	- -	1775	1775	- -	1,4000 -	7,00 -
11	КМ10-186-2	Настроювання ліній сполучних з АТС	100ліній	0,05	29429,57 29429,57	- -	1471	1471	- -	100,8000 -	5,04 -
12	КМ10-901-9	Ящик протяжний або коробка, розмір до 500х500 мм [Монтаж блока вентиляторів]	шт	1	654,37 654,37	- -	654	654	- -	3,2000 -	3,20 -
13	КМ11-107-1	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	32	84,20 84,20	- -	2694	2694	- -	0,3400 -	10,88 -
14	& С113-1861-3 варіант 1	Кабель-адаптор живлення C14-Schuko	шт	1	137,45 -	- -	137	-	- -	- -	- -
15	КМ10-929-5	Монтаж кінцевого пристрою (оптичного пристрою) волоконного оптичного кабелю, кількість волокон: 24	пристрій	1	2708,31 2708,31	- -	2708	2708	- -	7,9600 -	7,96 -
16	& С126-1292-2 варіант 1	Оптична розподільча панель 19”, 1U, висувна, колір чорний, PL, Premium Line 671100002	шт	1	3077,95 -	- -	3078	-	- -	- -	- -
17	& С126-1292-6 варіант 1	Пігтейл Pigtail SC/UPC 9/125, 2m, SM, D=0, 9mm, LSOH Premium Line 223313020	шт	24	119,09 -	- -	2858	-	- -	- -	- -
18	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг [сплайс-касета]	шт	5	391,71 391,71	- -	1959	1959	- -	1,6000 -	8,00 -
19	& С126-1292-5 варіант 2	Додаткова сплайс касета, PL, Premium Line 673000001	шт	1	316,35 -	- -	316	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& С126-1292-5 варіант 1	Лицьова панель 6 х SC simplex/LC duplex, Premium Line 672301062	шт	4	68,39 -	- -	274	-	- -	- -	- -
21	КМ10-514-17	Монтаж розетки оптичної	шт	24	150,46 150,46	- -	3611	3611	- -	0,6700 -	16,08 -
22	& С126-1292-4 варіант 1	Адаптер SC/PC Simplex SM, втулка з цирк. кераміки, Premium Line 231221104	шт	24	38,45 -	- -	923	-	- -	- -	- -
23	*КМ8-591-8*	*Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці*	*100 шт*	*0,01*	*15050,30* *15050,30*	- -	*151*	*151*	- -	*57,6000* -	*0,58* -
24	& С1547-16-14 варіант 1	Розетка модульна на DIN-рейку	шт	1	485,27 -	- -	485	-	- -	- -	- -
25	*КМ10-349-7*	*Монтаж розетки мікрофонної [мережевої RJ-45]*	*шт*	*10*	*359,30* *359,30*	- -	*3593*	*3593*	- -	*1,6000* -	*16,00* -
26	& С1547-16-10 варіант 1	Розетка мережева RJ-45x2 Mosaic у зборі (LEGRAND)	шт	5	1154,74 -	- -	5774	-	- -	- -	- -
27	& 31-3-1-2-1 варіант 1	Коробка монтажна	шт.	5	58,85 -	- -	294	-	- -	- -	- -
28	*КМ10-51-15*	*Оброблення і вмикання кабеля у штифтові рамки пістолетом, ємкість кабеля 5х2 [Розділ на патч-панелі]*	*10кінців*	*2*	*2028,24* *2028,24*	- -	*4056*	*4056*	- -	*8,0000* -	*16,00* -
29	*КМ10-896-1*	*Комплекс вимірювань постійним струмом змонтованих парних кабелів до та після вмикання у кінцеві пристрої*	*100 пар*	*0,8*	*5273,42* *5273,42*	- -	*4219*	*4219*	- -	*20,8000* -	*16,64* -
30	*КМ11-96-1*	*Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг [Інсталяція в комутаційну шафу пасивного обладнання]*	*шт*	*40*	*391,71* *391,71*	- -	*15668*	*15668*	- -	*1,6000* -	*64,00* -
31	& С1110-12-24 варіант 1	Патч-панель UTP, 24 порта 1U, кат.5E, Dual Type IDC, Premium Line 175122412	шт	1	2241,30 -	- -	2241	-	- -	- -	- -
32	& С1110-12-27 варіант 1	19" кабельний органайзер 1U, 5 пластикових кілець, Premium Line 195020102	шт	2	338,49 -	- -	677	-	- -	- -	- -
33	& С1110-12-27 варіант 4	Кабельний організатор 19" 1U, Dust Proof Brush Type, Premium Line 195080102	шт	1	384,74 -	- -	385	-	- -	- -	- -
34	& С1110-12-27 варіант 2	Захисна шина заземлення з утримувачем 3х16+4х10мм	шт	1	165,09 -	- -	165	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	& С1110-12-27 варіант 5	Шина нульова	шт	1	197,57 -	- -	198	-	- -	- -	- -
36	С126-1279 варіант 1	Панель-заглушка, колір чорний, 1U, ESTAP	шт	30	266,78 -	- -	8003	-	- -	- -	- -
37	& С1110-12-27 варіант 3	Смуга-заглужка 12 модулів	шт	2	160,85 -	- -	322	-	- -	- -	- -
38	& С1547-16-11 варіант 3	19" (450 мм) мідна шина заземлення в комплекті - дроти заземлення (8х100см), з кріпильним отвором 8,4 мм2, ESTAP REB-19S	шт	1	1201,97 -	- -	1202	-	- -	- -	- -
39	КМ10-40-4	Установлення кабельроста типу "Рєшотка" [Кріплення планки, як конструкції тримача]	статив	34	121,69 121,69	- -	4137	4137	- -	0,4800 -	16,32 -
40	& С1545-172-1 варіант 2	Планка перфорована 100 мм (для підвісу лотка)	шт	34	28,36 -	- -	964	-	- -	- -	- -
41	& С1545-269-1-1 варіант 1	З'єднувач дротяного лотка, G (2,5-10 мкм)	шт	48	52,02 -	- -	2497	-	- -	- -	- -
42	& С1545-269-1-1 варіант 2	Затискач заземлення FS для дротяного лотка	шт	34	89,20 -	- -	3033	-	- -	- -	- -
43	& С111-136-10 варіант 3	Забивний анкер М8х29 д10 (латунь)	шт	200	12,75 -	- -	2550	-	- -	- -	- -
44	& С1110-12-4-4 варіант 2	Гайка зубчаста з буртиком тип 6923, цб, М8	шт	136	1,68 -	- -	228	-	- -	- -	- -
45	& С1110-12-4-4 варіант 1	Стержень метричний М 8х1000, кл.м. 4.8, цб	шт	34	27,13 -	- -	922	-	- -	- -	- -
46	*КМ8-395-1*	*Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм*	*100 м*	*0,51*	*9609,21* *9609,21*	- -	*4901*	*4901*	- -	*38,8000* -	*19,79* -
47	& 11-8-111-1 варіант 6	Дротяний лоток GRM, 55х100х3050, G (2,5-10 мкм)	м	51	243,12 -	- -	12399	-	- -	- -	- -
48	*КБ21-2-7*	*Прокладання вініпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм*	*100м*	*0,8*	*9206,96* *9206,96*	- -	*7366*	*7366*	- -	*41,0000* -	*32,80* -
49	& 11-1-1-2 варіант 2	Труба ПВХ гнучка гофрована д-20 мм з протяжкою	м	80	18,87 -	- -	1510	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	& С117-1-1-25 варіант 4	Кліпса для гофри 20 мм	шт	200	5,20 -	- -	1040	-	- -	- -	- -
51	*КМ8-148-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05*	*Кабель у прокладених трубах, блоках і коробах [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]*	*100 м*	*1,6*	*4160,69* *4160,69*	- -	*6657*	*6657*	- -	*16,8000* -	*26,88* -
52	*КМ8-402-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05*	*Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках у приміщеннях з нормальним середовищем, переріз однієї жили до 10 мм2 [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]*	*100 м*	*5,55*	*5408,89* *5408,89*	- -	*30019*	*30019*	- -	*21,8400* -	*121,21* -
53	& 12-6-2-12 варіант 1	Кабель інсталяційний, неекран., U/UTP, кат. 5е, LSOH, 305 м, Premium line 205142115-В	м	700	37,43 -	- -	26201	-	- -	- -	- -
54	& 12-4-1-1-1 варіант 3	Кабель живлення 3х2,5 ВВГнгд	м	15	67,32 -	- -	1010	-	- -	- -	- -
55	& С111-136-2-3 варіант 1	Дюбель з шурупом 6х40 гриб для швидкого монтажу	шт	250	0,61 -	- -	153	-	- -	- -	- -
56	& С112-14-16 варіант 1	Хомут пластиковий 2,5х200 мм	шт	100	0,82 -	- -	82	-	- -	- -	- -
57	& С112-14-16 варіант 2	Хомут пластиковий 4,8х250 мм	шт	100	0,92 -	- -	92	-	- -	- -	- -
58	& С112-14-16 варіант 3	Стяжка 200мм/5.0мм під дюбель	шт	100	1,33 -	- -	133	-	- -	- -	- -
59	& С1547-16-11 варіант 2	Наконечник кабельний, кільцева форма ізольований 4,0-6,0мм, гвинт 5 мм	шт	34	3,16 -	- -	107	-	- -	- -	- -
60	*КМ8-472-10*	*Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу перерізом 25 мм2*	*100 м*	*0,15*	*15453,98* *15453,98*	- -	*2318*	*2318*	- -	*62,4000* -	*9,36* -
61	& С1545-66-4-Н варіант 1	Провід заземлення ПВ 3х6	м	15	70,13 -	- -	1052	-	- -	- -	- -
62	*КМ8-407-1*	*Труба сталева по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм*	*100 м*	*0,03*	*14220,64* *14220,64*	- -	*427*	*427*	- -	*57,4200* -	*1,72* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	& 11-1-1-2 варіант 3	Труба зварна тонкостінна 25х1,5 ГОСТ 10705	м	3	60,59 -	- -	182	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					206234	122314	- -		493,30 -
		Разом будівельні роботи, грн.					206234				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					83920				
		всього заробітна плата, грн.					122314				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20623				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**226857**				
		Всього по розділу 1					**226857**				
		Разом прямі витрати по кошторису					206234	122314	- -		493,30 -
		Разом будівельні роботи, грн.					206234				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					83920				
		всього заробітна плата, грн.					122314				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20623				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**226857**				
		Всього по кошторису					**226857**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**493,30**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**122314**				

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документації Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-016

на Будівельно-монтажні роботи: Система контролю доступом

Господарська будівля. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	70,223	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,20978	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	49,585	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система контролю доступом									
1	КМ8-526-1	*Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А*	*шт*	*1*	*405,65* *405,65*	*-* *-*	*406*	*406*	*-* *-*	*1,6000* *-*	*1,60* *-*
2	КМ10-667-8	*Прилад ОПС на 4 промені [Встановлення зчитувача карт та відбитків пальців]*	*шт*	*2*	*2874,37* *2874,37*	*-* *-*	*5749*	*5749*	*-* *-*	*12,8000* *-*	*25,60* *-*
3	КМ10-3-8	*Ящик живлення [Встановлення блока живлення 12В]*	*ящик*	*3*	*1147,87* *1147,87*	*-* *-*	*3444*	*3444*	*-* *-*	*4,8000* *-*	*14,40* *-*
4	КМ10-668-4	*Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей [Монтаж датчику магнітоконтактного на відкривання вікон, дверей]*	*шт*	*2*	*359,30* *359,30*	*-* *-*	*719*	*719*	*-* *-*	*1,6000* *-*	*3,20* *-*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год [Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год]	шт	4	153,05 153,05	- -	612	612	- -	0,6400 -	2,56 -
6	КМ10-667-12	Пристрій проміжний на 5 променів [Дверний модуль DM-20]	шт	1	2874,37 2874,37	- -	2874	2874	- -	12,8000 -	12,80 -
7	КМ10-667-5	Прилад ПС на 1 промінь [Встановлення безконтактної кнопки та пристроїв ручного управління]	шт	6	2239,39 2239,39	- -	13436	13436	- -	9,6000 -	57,60 -
8	КМ11-107-1	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	4	84,20 84,20	- -	337	337	- -	0,3400 -	1,36 -
9	КМ8-481-1	Установлення електричніх машин зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, на полозках, рамі або металевій плиті, маса до 0,05 т [Встановлення замків]	шт	2	1254,19 1254,19	- -	2508	2508	- -	4,8000 -	9,60 -
10	КБ21-2-7	Прокладання вінілпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,55	9206,96 9206,96	- -	5064	5064	- -	41,0000 -	22,55 -
11	& 11-1-1-2 варіант 2	Труба ПВХ гнучка гофрована д-20 мм з протяжкою	м	55	18,87 -	- -	1038	-	- -	- -	- -
12	КМ8-148-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05	Кабель у прокладених трубах, блоках і коробах [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	1	4160,69 4160,69	- -	4161	4161	- -	16,8000 -	16,80 -
13	КМ8-402-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05	Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках у приміщеннях з нормальним середовищем, переріз однієї жили до 10 мм2 [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	1,8	5408,89 5408,89	- -	9736	9736	- -	21,8400 -	39,31 -
14	& 12-6-1-6 варіант 4	Кабель сигнальний, Alarm 4x0,22	м	20	18,16 -	- -	363	-	- -	- -	- -
15	& 12-6-2-12 варіант 1	Кабель інсталяційний, неекран., U/UTP, кат. 5e, LSOH, 305 м, Premium line 205142115-B	м	100	37,43 -	- -	3743	-	- -	- -	- -
16	& 12-4-1-1-1 варіант 4	Кабель живлення 3x0,75 ПВС	м	40	44,88 -	- -	1795	-	- -	- -	- -
17	& 12-4-1-1-1 варіант 5	Кабель живлення 3x1,5 ВВГнгд	м	120	55,18 -	- -	6622	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	& С111-136-2-3 варіант 1	Дюбель з шурупом 6х40 гриб для швидкого монтажу	шт	265	0,61 -	- -	162	-	- -	- -	- -
19	*КМ10-698-1*	*Коробка відгалужувальна на стіні*	*шт*	*3*	*179,65* *179,65*	- -	*539*	*539*	- -	*0,8000* -	*2,40* -
20	& 31-3-1-2-1 варіант 5	Коробка розподільча 100х100х50, 6 виходів	шт.	2	112,20 -	- -	224	-	- -	- -	- -
21	& 1602-30076-7 варіант 2	Табличка для інвалідів з написом "ВИКЛИК□ПЕРСОНАЛУ"	шт	1	325,00 -	- -	325	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					63857	49585	- -		209,78 -
		Разом устаткування, грн.					325				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					13				
		Всього устаткування, грн.					**338**				
		Разом будівельні роботи, грн.					63532				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13947				
		всього заробітна плата, грн.					49585				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6353				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**69885**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**69885**				
		Всього по кошторису					**70223**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**209,78**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**49585**				

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документації Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-019

на Будівельно-монтажні роботи: Система охоронної сигналізації

Господарська будівля. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	58,488	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,19339	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	45,906	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система охоронної сигналізації									
1	КМ10-667-1	*Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС [Встановлення модулів та плати]*	*шт*	*2*	*8800,35* *8800,35*	- -	*17601*	*17601*	- -	*36,8000* -	*73,60* -
2	КМ8-526-1	*Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А*	*шт*	*1*	*405,65* *405,65*	- -	*406*	*406*	- -	*1,6000* -	*1,60* -
3	КМ8-125-2	*Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год [Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 18 А.год]*	*шт*	*1*	*153,05* *153,05*	- -	*153*	*153*	- -	*0,6400* -	*0,64* -
4	КМ10-3-8	*Ящик живлення [Встановлення блока живлення 12В]*	*ящик*	*1*	*1147,87* *1147,87*	- -	*1148*	*1148*	- -	*4,8000* -	*4,80* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год [Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год]	шт	1	153,05 153,05	- -	153	153	- -	0,6400 -	0,64 -
6	КМ10-682-2	Пульт або табло, кількість сигналів до 10 [Монтаж та підключення клавіатури ОС]	шт	1	2839,54 2839,54	- -	2840	2840	- -	11,2000 -	11,20 -
7	КМ10-669-1	Прилад сигналізуючий ємкісний [Монтаж об'ємного датчика руху]	шт	1	4208,86 4208,86	- -	4209	4209	- -	17,6000 -	17,60 -
8	КМ10-668-4	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей	шт	8	359,30 359,30	- -	2874	2874	- -	1,6000 -	12,80 -
9	КМ10-667-13	Пристрій проміжний на 1 промінь [Монтаж трансформатору ОС]	шт	1	1437,18 1437,18	- -	1437	1437	- -	6,4000 -	6,40 -
10	КМ11-1-4	Конструкції для установлення приладів, маса до 5 кг [Монтаж корпусу ПКП]	шт	1	368,69 368,69	- -	369	369	- -	1,6000 -	1,60 -
11	КМ11-107-1	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	2	84,20 84,20	- -	168	168	- -	0,3400 -	0,68 -
12	КБ21-2-7	Прокладання вінілпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,8	9206,96 9206,96	- -	7366	7366	- -	41,0000 -	32,80 -
13	& 11-1-1-2 варіант 2	Труба ПВХ гнучка гофрована д-20 мм з протяжкою	м	80	18,87 -	- -	1510	-	- -	- -	- -
14	& С117-1-1-25 варіант 4	Кліпса для гофри 20 мм	шт	160	5,20 -	- -	832	-	- -	- -	- -
15	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,04	7936,94 7936,94	- -	317	317	- -	32,8000 -	1,31 -
16	& 11-8-111-1 варіант 10	Мініканал ТМС 17х17, довжина 2000 мм	м	4	50,69 -	- -	203	-	- -	- -	- -
17	КМ8-148-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05	Кабель у прокладених трубах, блоках і коробах [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	1	4160,69 4160,69	- -	4161	4161	- -	16,8000 -	16,80 -
18	КМ8-402-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05	Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках у приміщеннях з нормальним середовищем, переріз однієї жили до 10 мм2 [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	0,5	5408,89 5408,89	- -	2704	2704	- -	21,8400 -	10,92 -
19	& 12-6-1-6 варіант 4	Кабель сигнальний, Alarm 4х0,22	м	80	18,16 -	- -	1453	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& 12-6-2-12 варіант 1	Кабель інсталяційний, неекран., U/UTP, кат. 5е, LSOH, 305 м, Premium line 205142115-В	м	30	37,43 -	- -	1123	-	- -	- -	- -
21	& 12-4-1-1-1 варіант 4	Кабель живлення 3х0,75 ПВС	м	25	44,88 -	- -	1122	-	- -	- -	- -
22	& 12-4-1-1-1 варіант 5	Кабель живлення 3х1,5 ВВГнгд	м	15	55,18 -	- -	828	-	- -	- -	- -
23	& С111-136-2-3 варіант 1	Дюбель з шурупом 6х40 гриб для швидкого монтажу	шт	250	0,61 -	- -	153	-	- -	- -	- -
24	& С1110-12-4 варіант 3	Саморіз зі сверлом по металу 3,5х9,5 мм	шт	100	0,41 -	- -	41	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					53171	45906	- -		193,39 -
		Разом будівельні роботи, грн.					53171				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7265				
		всього заробітна плата, грн.					45906				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5317				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**58488**				
		Всього по розділу 1					**58488**				
		Разом прямі витрати по кошторису					53171	45906	- -		193,39 -
		Разом будівельні роботи, грн.					53171				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7265				
		всього заробітна плата, грн.					45906				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5317				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**58488**				
		Всього по кошторису					**58488**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**193,39**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**45906**				

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документації Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-02

на Внутрішні мережі водопостачання та каналізації

Господарська будівля. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	719,583	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,43427	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	109,949	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. 1.1 Холодне та гаряче водопостачання - В1,Т3									
1	*КБ16-14-12*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,276*	*29425,12* *23132,17*	*6251,56* *4834,55*	*8121*	*6384*	*1725* *1334*	*89,9000* *19,9540*	*24,81* *5,51*
2	С113-1372-1Б варіант 16	Труби поліропіленові для подачі води EVO PP-RST діаметр 20 мм	м	17,7	88,76 -	- -	1571	-	- -	- -	- -
3	С113-1372-1Б варіант 15	Труби поліропіленові для подачі води Wavin Ekoplastic fiber basait plus діаметр 20 мм	м	9,9	148,18 -	- -	1467	-	- -	- -	- -
4	С111-1867 варіант 41	Гак для кріплення пластикових трубопроводів 14-32	шт	93	25,16 -	- -	2340	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С113-1958 варіант 15	Кутник PP-RST 90 град , діаметр 20 мм	шт	60	15,58 -	- -	935	-	- -	- -	- -
6	С113-1958 варіант 16	Кутник PP-RST 45 град , діаметр 20 мм	шт	44	21,80 -	- -	959	-	- -	- -	- -
7	С113-1958 варіант 11	Кутник настінний PP-RST ВПхВР, Ду 20х1/2" мм 90 град. з кріпленням	шт	2	136,65 -	- -	273	-	- -	- -	- -
8	С113-1958 варіант 13	Планка монтажна 150мм	шт	7	84,78 -	- -	593	-	- -	- -	- -
9	С113-1958 варіант 8	Згін роз'ємний (американка) 1/2", діаметр 15 мм	шт	2	187,18 -	- -	374	-	- -	- -	- -
10	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів Dn 20 трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	2,76	841,77 841,77	- -	2323	2323	- -	3,5200 -	9,72 -
11	С113-2146 варіант 7	Ізоляція для труб 22х13 K-FLEX ST	м	29,91	69,50 -	- -	2079	-	- -	- -	- -
12	*КБ16-14-13*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,101*	*27740,98* *23775,44*	*3904,47* *2959,92*	*2802*	*2401*	*394* *299*	*92,4000* *12,2070*	*9,33* *1,23*
13	С113-1372-1Б варіант 20	Труби поліропіленові для подачі води Wavin Ekoplastic fiber basait plus діаметр 25 мм STRFE025TRCT	м	10,1	211,62 -	- -	2137	-	- -	- -	- -
14	С1530-156 варіант 25	Трійник PP-RST ВПхВПхВП діаметр 25х20х25 мм	10шт	0,2	284,10 -	- -	57	-	- -	- -	- -
15	С1530-156 варіант 28	Кутник PP-RST 45 град, діаметр 25 мм	10шт	1,7	323,88 -	- -	551	-	- -	- -	- -
16	С1530-156 варіант 37	Перехідник з металевою різьбою внутр. PP-RST діам. 25х3/4"	10шт	1	1844,70 -	- -	1845	-	- -	- -	- -
17	С1530-156 варіант 36	Муфта латуна , (діаметр 25 мм) 1"	10шт	0,1	368,76 -	- -	37	-	- -	- -	- -
18	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів Dn 25 трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	0,42	841,77 841,77	- -	354	354	- -	3,5200 -	1,48 -
19	& С113-2445-1-1 варіант 10	Ізоляція для труб 35х13 мм K-FLEX ST	м	4,98	103,09 -	- -	513	-	- -	- -	- -
20	*КБ16-14-14*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,053*	*29742,13* *27300,59*	*2336,47* *1709,85*	*1576*	*1447*	*124* *91*	*106,1000* *7,0410*	*5,62* *0,37*
21	С113-1374 варіант 12	Труби поліропіленові для подачі води EVO PP-RST діаметр 32 мм	м	5,3	225,42 -	- -	1195	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	С1530-177 варіант 32	Трійник перехідний PP-RST, діаметр 32х20х32	10шт	0,9	536,65 -	- -	483	-	- -	- -	- -
23	С1530-177 варіант 33	Трійник перехідний PP-RST, діаметр 32х25х32	10шт	0,3	58,68 -	- -	18	-	- -	- -	- -
24	С1530-177 варіант 28	Трійник перехідний PP-RST, діаметр 32х32х32	10шт	0,1	474,43 -	- -	47	-	- -	- -	- -
25	С1530-177 варіант 30	Перехід з металевою різьбою зовн. PP-RST ВПхЗР д32х1" (32х25)	10шт	0,4	3383,47 -	- -	1353	-	- -	- -	- -
26	С1530-177 варіант 27	Кутник PP-RST 90 град,ВПхВП діаметр 32 мм	10шт	2,9	328,57 -	- -	953	-	- -	- -	- -
27	С1530-177 варіант 29	Кутник PP-RST 45 град, діаметр 32 мм	10шт	0,8	496,87 -	- -	397	-	- -	- -	- -
28	С1530-177 варіант 34	Муфта латуна , (діаметр 25 мм) 1"	10шт	4	368,86 -	- -	1475	-	- -	- -	- -
29	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів Dn 32 трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	0,9	841,77 841,77	- -	758	758	- -	3,5200 -	3,17 -
30	& С113-2445-1-1 варіант 10	Ізоляція для труб 35х13 мм K-FLEX ST	м	11,7	103,09 -	- -	1206	-	- -	- -	- -
31	*КБ16-14-15*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,01*	*32577,90* *29642,11*	*2805,06* *2102,10*	*326*	*296*	*28* *21*	*115,2000* *8,6880*	*1,15* *0,09*
32	С113-1374 варіант 13	Труби поліропіленові для подачі води EVO PP-RST діаметр 40 мм	м	1	345,58 -	- -	346	-	- -	- -	- -
33	С111-1867 варіант 42	Кріплення для трубопроводів [хомут] д40	шт	1	83,09 -	- -	83	-	- -	- -	- -
34	С1530-177 варіант 35	Кутник PP-RST 90 град, діаметр 40 мм	10шт	0,1	709,54 -	- -	71	-	- -	- -	- -
35	С1530-177 варіант 36	Перехід з металевою різьбою зовн.PP- RST ВПхЗР діам. 40х 1 1/4" (32 мм)	10шт	0,1	8789,47 -	- -	879	-	- -	- -	- -
36	С1530-177 варіант 37	Муфта перехідна Wavin Ekoplastik 40х32 ВН	10шт	0,1	496,87 -	- -	50	-	- -	- -	- -
37	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів Dn 40 трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	0,1	841,77 841,77	- -	84	84	- -	3,5200 -	0,35 -
38	& С113-2445-1-1 варіант 8	Ізоляція для труб 42х13 мм K-FLEX ST	м	1	196,87 -	- -	197	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	*КБ16-14-16*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,02*	*36027,66* *29815,13*	*6207,32* *4811,07*	*721*	*596*	*124* *96*	*117,6000* *19,8830*	*2,35* *0,40*
40	С113-1374 варіант 14	Труби поліропіленові для подачі води EVO PP-RST діаметр 50 мм	м	2	559,78 -	- -	1120	-	- -	- -	- -
41	С1530-177 варіант 38	Кутник PP-RST 90 град, діаметр 50 мм	10шт	0,1	1516,87 -	- -	152	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					42821	14643	2395 1841		57,98 7,60
		Разом будівельні роботи, грн.					42821				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25783				
		всього заробітна плата, грн.					16484				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4282				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**47103**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	*КБ16-15-1*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм*	*1 шт*	*1*	*783,88* *596,86*	*31,41* *2,49*	*784*	*597*	*31* *2*	*2,4100* *0,0098*	*2,41* *0,01*
48	*КБ16-15-2*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм*	*1 шт*	*2*	*823,08* *596,86*	*78,68* *14,30*	*1646*	*1194*	*157* *29*	*2,4100* *0,0478*	*4,82* *0,10*
49	С1630-537 варіант 25	Клапан зворотній муфтовий латунний Dy 3/4", (діаметр 20 мм)	шт	1	524,22 -	- -	524	-	- -	- -	- -
50	С1630-2011 варіант 19	Кран кульовий латунний муфтовий повнопрохідний 1 1/2", (діаметр 40 мм)	шт	2	2260,46 -	- -	4521	-	- -	- -	- -
51	С1530-177 варіант 39	Перехід, ЗРхВР діам.3/4х1/2 (діаметр 20х15 мм) VTr.581.N0504	10шт	0,2	908,95 -	- -	182	-	- -	- -	- -
52	С1530-177 варіант 40	Перехід, ВРхВР діам.1 1/4х3/4" (діаметр40х20 мм) VTr.581.N0805	10шт	0,2	4601,35 -	- -	920	-	- -	- -	- -
53	С1530-177 варіант 25	Кутник, з металевою різьбою внутр. PP-RST ВПхЗР діам.32х3/4	10шт	0,1	3026,04 -	- -	303	-	- -	- -	- -
54	С1530-177 варіант 41	Перехід, з металевою різьбою зовн. PP-RST ВПхЗР діам.50х1 1/2 (діаметр 50х40 мм) SZE05050	10шт	0,1	12327,85 -	- -	1233	-	- -	- -	- -
55	С113-1194-11Д варіант 9	Муфта затискна Ду 50 Unidelta	шт	1	316,37 -	- -	316	-	- -	- -	- -
56	С113-1194-11Д варіант 7	Муфта перехідна 1"-1/2"	шт	2	278,43 -	- -	557	-	- -	- -	- -
57	*КБ16-15-2*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм*	*1 шт*	*1*	*801,45* *596,86*	*57,05* *4,52*	*801*	*597*	*57* *5*	*2,4100* *0,0178*	*2,41* *0,02*
58	С1630-539 варіант 18	Редуктор зниження тиску Danfoss 7 BIS DN 40 | 1 1/2" (або аналог)	шт	1	11924,43 -	- -	11924	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					29776	2859	270 38		11,54 0,14
		Разом будівельні роботи, грн.					29776				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26647				
		всього заробітна плата, грн.					2897				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2977				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**32753**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	С113-1873-1А варіант 3	Редукція гумова 50/32	шт	2	69,53 -	- -	139	-	- -	- -	- -
74	*КБ17-5-1*	*Установлення мийок на одне відділення*	*10компл.*	*0,5*	*7498,96* *6485,30*	- -	*3749*	*3243*	- -	*25,5800* -	*12,79* -
75	С130-493 варіант 1	Рукомийник (1 сек 400х300х400мм) нерж	шт	4	2466,20 -	- -	9865	-	- -	- -	- -
76	С130-493 варіант 2	Стіл тумба з мийною ванною (1 сек 1300х600х850мм)	шт	1	11477,90 -	- -	11478	-	- -	- -	- -
77	С130-616 варіант 11	Змішувачі для кухоної мийки	комплект	1	4922,00 -	- -	4922	-	- -	- -	- -
78	С130-616 варіант 10	Змішувачі для умивальників, раковин	комплект	4	3133,49 -	- -	12534	-	- -	- -	- -
79	С1630-973 варіант 8	Сифон для кухоної мийки	шт	1	930,90 -	- -	931	-	- -	- -	- -
80	С1630-973 варіант 6	Сифон для умивальника	шт	4	1692,39 -	- -	6770	-	- -	- -	- -
81	& С171-3320П варіант 9	Комплект кріплення для раковин, умивальників	шт	5	163,00 -	- -	815	-	- -	- -	- -
82	& С130-609-1 варіант 15	Підводка гнучка для води	шт	10	242,90 -	- -	2429	-	- -	- -	- -
83	*КБ17-5-2*	*Установлення мийок на два відділення*	*10компл.*	*0,1*	*10792,41* *9395,82*	*173,03* *78,20*	*1079*	*940*	*17* *8*	*37,0600* *0,2400*	*3,71* *0,02*
84	С130-493 варіант 3	Ванна мийна виробнича (2 сек 1200х600х850мм)	шт	1	6199,40 -	- -	6199	-	- -	- -	- -
85	С130-616 варіант 12	Змішувачі для виробничої мийки	комплект	2	4922,00 -	- -	9844	-	- -	- -	- -
86	С1630-973 варіант 9	Сифон для виробничої мийки	шт	2	930,90 -	- -	1862	-	- -	- -	- -
87	& С171-3320П варіант 9	Комплект кріплення для раковин, умивальників	шт	1	163,00 -	- -	163	-	- -	- -	- -
88	& С130-609-1 варіант 15	Підводка гнучка для води	шт	4	242,90 -	- -	972	-	- -	- -	- -
89	*КБ17-3-1*	*Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним*	*10компл.*	*0,4*	*11487,84* *9127,62*	- -	*4595*	*3651*	- -	*36,4100* -	*14,56* -
90	С113-2426 варіант 2	Гофра до унітазу діам. 110 мм	шт	4	516,15 -	- -	2065	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	С130-905 варіант 8	Унітаз з косим випуском з бачком на полиці	шт	4	8546,05 -	- -	34184	-	- -	- -	- -
92	& С130-609-1 варіант 15	Підводка гнучка для води	шт	4	242,90 -	- -	972	-	- -	- -	- -
93	& С171-3320П варіант 5	Комплект кріплення для унітазу	шт	4	307,33 -	- -	1229	-	- -	- -	- -
94	*КБ17-3-2*	*Установлення унітазів з бачком високорозташованим*	*10компл.*	*0,2*	*20170,53* *11471,57*	- -	*4034*	*2294*	- -	*45,7600* -	*9,15* -
95	С130-905 варіант 4	Унітаз для інвалідів на інсталяцію	шт	2	13011,09 -	- -	26022	-	- -	- -	- -
96	& С130-609-1 варіант 9	Звукоізоляція для підвісного унітазу	шт	2	327,26 -	- -	655	-	- -	- -	- -
97	& С171-3320П варіант 7	Патрубки для встановлення унітазу для інвалідів на інсталляцію (подовжені)	шт	2	1866,78 -	- -	3734	-	- -	- -	- -
98	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,1	33214,15 25211,38	6128,65 1714,73	3321	2521	613 171	88,7100 5,3174	8,87 0,53
99	С130-905 варіант 5	Інсталяція для унітаза	шт	2	9017,22 -	- -	18034	-	- -	- -	- -
100	С130-905 варіант 6	Кнопка для інсталяції	шт	2	1656,46 -	- -	3313	-	- -	- -	- -
101	*КБ16-15-1*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм*	*1 шт*	*34*	*783,88* *596,86*	*31,41* *2,49*	*26652*	*20293*	*1068* *85*	*2,4100* *0,0098*	*81,94* *0,33*
102	С1630-539 варіант 15	Кран кульовий кутовий, для сантехприборів діам.1/2"х1/2"	шт	4	264,71 -	- -	1059	-	- -	- -	- -
103	С1630-539 варіант 16	Кран кульовий кутовий, для сантехприборів діам.1/2"х3/8"	шт	30	323,67 -	- -	9710	-	- -	- -	- -
104	& С130-609-1 варіант 12	Подовжувач 1/2х10мм	шт	18	108,16 -	- -	1947	-	- -	- -	- -
105	& С130-609-1 варіант 13	Подовжувач 1/2х20мм	шт	2	157,53 -	- -	315	-	- -	- -	- -
106	*КБ17-1-2*	*Установлення ванн купальних стальних*	*10компл.*	*0,2*	*8512,33* *7738,52*	*173,03* *78,20*	*1702*	*1548*	*35* *16*	*31,9800* *0,2400*	*6,40* *0,05*
107	С130-542 варіант 3	Ванна мийна виробнича	шт	2	10400,21 -	- -	20800	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	С1630-973 варіант 12	Сифон для вани купальної	шт	2	502,59 -	- -	1005	-	- -	- -	- -
109	*КБ17-1-10*	*Установлення піддонів душових*	*10компл.*	*0,5*	*4449,82* *3883,63*	- -	*2225*	*1942*	- -	*16,2400* -	*8,12* -
110	С130-542 варіант 2	Піддони душові, акрилові	шт	5	5486,52 -	- -	27433	-	- -	- -	- -
111	С1630-973 варіант 13	Сифон для душового піддона	шт	5	502,59 -	- -	2513	-	- -	- -	- -
112	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,15	7234,11 3128,56	6,15 5,80	1085	469	1 1	12,3400 0,0222	1,85 -
113	& С130-609-1 варіант 6	Профіль для ванн 2,5м	шт	5	393,05 -	- -	1965	-	- -	- -	- -
114	& С130-609-1 варіант 7	Профіль для ванн 1,85м	шт	5	292,07 -	- -	1460	-	- -	- -	- -
115	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	0,8	3060,93 2953,92	- -	2449	2363	- -	11,4800 -	9,18 -
116	С130-616 варіант 6	Змішувач для кухні (прибиральниці)	комплект	1	4922,00 -	- -	4922	-	- -	- -	- -
117	С130-616 варіант 8	Змішувач настінний для душу	комплект	5	6323,70 -	- -	31619	-	- -	- -	- -
118	С130-616 варіант 13	Змішувач для ванни купальної	комплект	2	6323,70 -	- -	12647	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					420049	45750	1734 281		182,15 0,93
		Разом будівельні роботи, грн.					420049				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					372565				
		всього заробітна плата, грн.					46031				
		Загальновиробничі витрати, грн.					42004				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**462053**				
		Всього по розділу 3					**462053**				
		Розділ 4. 1.4 Госп.побутова каналізація-К1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	*КБ16-13-1*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм*	*100м*	*0,2435*	*25207,30* *25026,36*	*21,63* *9,78*	*6138*	*6094*	*5* *2*	*95,7800* *0,0300*	*23,32* *0,01*
120	С130-1199 варіант 7	Труба каналізаційна раструбна поліпропіленова, діаметр 50 мм	м	24,3013	125,76 -	- -	3056	-	- -	- -	- -
121	*КБ16-13-2*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм*	*100м*	*0,378*	*24426,66* *23996,87*	*32,44* *14,66*	*9233*	*9071*	*12* *6*	*91,8400* *0,0450*	*34,72* *0,02*
122	С1630-1 варіант 10	Труба каналізаційна раструбнаполіпропіленова, діаметр 75 мм	м	13,89	199,00 -	- -	2764	-	- -	- -	- -
123	С1630-1 варіант 9	Труба каналізаційна раструбна поліпропіленова, діаметр 100 мм	м	25,206	362,71 -	- -	9142	-	- -	- -	- -
124	С113-2263 варіант 11	Трійники каналізаційні 90 град. PPR діам. 110х50х110 мм	шт	4	111,76 -	- -	447	-	- -	- -	- -
125	С113-2263 варіант 10	Трійники 45град. каналізаційні PPRдіам. 50х50х50 мм	шт	4	79,63 -	- -	319	-	- -	- -	- -
126	С113-2263 варіант 12	Трійники каналізаційні 90 град. PPR діам. 110х110х100 мм	шт	7	167,25 -	- -	1171	-	- -	- -	- -
127	С113-2263 варіант 13	Трійники каналізаційні 45 град. PPR діам. 110х110х100 мм	шт	5	141,60 -	- -	708	-	- -	- -	- -
128	С113-2263 варіант 14	Трійники каналізаційні 45 град. PPR діам. 110х50х110 мм	шт	2	106,41 -	- -	213	-	- -	- -	- -
129	С113-2263 варіант 15	Трійники каналізаційні 90 град. PPR діам. 75х50х75 мм	шт	1	129,10 -	- -	129	-	- -	- -	- -
130	С113-1709 варіант 38	Відвід PPR діам. 50 мм /45 град.	шт	20	29,91 -	- -	598	-	- -	- -	- -
131	С113-1709 варіант 39	Відвід PPR діам. 110 мм /45 град.	шт	25	74,28 -	- -	1857	-	- -	- -	- -
132	С113-1709 варіант 40	Відвід PPR діам. 50 мм /15 град.	шт	2	29,14 -	- -	58	-	- -	- -	- -
133	С113-1709 варіант 41	Відвід PPR діам. 75 мм /45 град.	шт	7	72,80 -	- -	510	-	- -	- -	- -
134	С113-1709 варіант 42	Відвід PPR діам. 50 мм /90 град.	шт	4	31,44 -	- -	126	-	- -	- -	- -
135	С113-1709 варіант 31	Коліно PPR діам. 110/90	шт	2	74,28 -	- -	149	-	- -	- -	- -
136	С113-1709 варіант 34	Перехід PPR діам. 110/50 мм	шт	4	71,62 -	- -	286	-	- -	- -	- -
137	С113-1709 варіант 43	Перехід PPR діам. 110/75 мм	шт	1	133,95 -	- -	134	-	- -	- -	- -
138	С113-1885 варіант 6	Хомут із шурупом діам. 50 мм	шт	4	34,19 -	- -	137	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	С113-1885 варіант 11	Хомут із шурупом діам. 75 мм	шт	4	52,80 -	- -	211	-	- -	- -	- -
140	С113-1885 варіант 10	Хомут із шурупом діам. 110 мм	шт	3	74,63 -	- -	224	-	- -	- -	- -
141	*КБ17-1-11*	*Установлення трапів діаметром 50 мм*	*10компл.*	*0,2*	*2120,31* *1890,20*	- -	*424*	*378*	- -	*7,5400* -	*1,51* -
142	С130-635 варіант 4	Трапи PPR діам.50 мм	комплект	2	1296,24 -	- -	2592	-	- -	- -	- -
143	КР20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	0,14	6219,73 5381,64	809,49 -	871	753	113 -	22,2400 -	3,11 -
		Разом прямі витрати по розділу 4					41497	16296	130 8		62,66 0,03
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					41497 25071 16304 4150 - - **45647**				
		Всього по розділу 4					**45647**				
		Розділ 5. Монтажсистеми внутрішнього протипожежноговодопроводу									
144	*КМ8-572-4*	*Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 1200х1000 мм*	*шт*	*2*	*4494,82* *1254,19*	*562,76* *211,94*	*8990*	*2508*	*1126* *424*	*4,8000* *0,6574*	*9,60* *1,31*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	С113-2129 варіант 1	Шафа для пожежного кран-комплектуПШ-1пк (600х1600х250) без задній стінки(вбудована); у комплекті Кран-комплект ДУ50 у складі (Касета для плоскоскладеного рукава, Вентиль (клапан) пожежний кутовий ДУ50 з ДППК, Голівка зєднувальна муфтова ГМ50, Рукав пожежний ДУ51 з двома голівками ГР50, Ствол пожежний перекривальний ДУ50 зі сприскoм 16мм),Кран-комплект ДУ25 у складі (Котушка для намотування рукава, вентиль кутовий латунний ДУ25, голівка з`єднувальна ДУ25, Датчик ДППК, рукав напівжорсткий 20м, ствол перекривальний DN-25); Блок управління пожежний краном БУПК; 2 шт Вогнегасник порошковий ОП-5	шт	2	17539,06 -	- -	35078	-	- -	- -	- -
146	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	2	241,56 209,03	- -	483	418	- -	0,8000 -	1,60 -
147	*КБ16-20-1*	*Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм*	*1 кран*	*6*	*373,96* *371,02*	- -	*2244*	*2226*	- -	*1,4800* -	*8,88* -
148	С1530-156 варіант 38	Різьба-50	10шт	0,4	31,65 -	- -	13	-	- -	- -	- -
149	С1530-156 варіант 39	Різьба-25	10шт	0,2	14,00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
150	*КМ12-791-1*	*Вентилі, клапани, крани сталеві фланцеві зворотні підіймальні, запобіжні пружинні на умовний тиск 4-6,4 МПа [40-64 кгс/см2], діаметр умовного проходу 25 мм*	*10 шт*	*0,1*	*16315,03* *16225,92*	- -	*1632*	*1623*	- -	*64,0000* -	*6,40* -
151	С1630-2011 варіант 20	Кран шаровий з внутрішньої/зовнішньоїрізьбою Ду20	шт	1	587,46 -	- -	587	-	- -	- -	- -
152	С1530-156 варіант 40	Різьба Ду20	10шт	0,1	8,96 -	- -	1	-	- -	- -	- -
153	С113-1861 варіант 2	Заглушка Ду 20	шт	1	76,88 -	- -	77	-	- -	- -	- -
154	*КМ12-792-3*	*Засувки, клапани сталеві фланцеві регулюючі на умовний тиск 4-6,4 МПа [40-64 кгс/см2], діаметр умовного проходу 65-80 мм*	*10 шт*	*0,1*	*31730,70* *30423,60*	*950,66* *406,58*	*3173*	*3042*	*95* *41*	*120,0000* *1,2560*	*12,00* *0,13*
155	С1630-2011 варіант 21	Засувка Батерфляй Ду65	шт	1	3032,60 -	- -	3033	-	- -	- -	- -
156	С130-939 варіант 5	Фланець Ду65	шт	2	326,20 -	- -	652	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	*КБ16-10-3*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 65 мм*	*100м*	*0,49*	*30599,15* *27681,41*	*1506,16* *159,67*	*14994*	*13564*	*738* *78*	*107,5800* *0,5862*	*52,71* *0,29*
158	С113-1 варіант 7	Труба сталева емальована 76х3,5	м	49,98	621,18 -	- -	31047	-	- -	- -	- -
159	С1630-586 варіант 8	Відвід емальований 76	шт	7	317,97 -	- -	2226	-	- -	- -	- -
160	С1630-586 варіант 9	Заглушка елептична емальована 76	шт	2	201,64 -	- -	403	-	- -	- -	- -
161	С1630-586 варіант 10	Трійник рівнопрохідний емальований 65х65х65	шт	1	535,18 -	- -	535	-	- -	- -	- -
162	С1630-586 варіант 11	Перехід емальований 76/57	шт	1	279,27 -	- -	279	-	- -	- -	- -
163	*КБ10-39-1*	*Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін.*	*100шт*	*0,08*	*25871,27* *24021,18*	- -	*2070*	*1922*	- -	*106,9700* -	*8,56* -
164	С130-538 варіант 2	Консоль стінова 41х21х2,5мм 300мм Walraven RapidStrut® тип 21H	шт	8	612,42 -	- -	4899	-	- -	- -	- -
165	С188888-4 варіант 4	Дюбель 12х80	шт	20	5,52 -	- -	110	-	- -	- -	- -
166	С188888-4 варіант 7	Гвинт 8х80	шт	20	1,44 -	- -	29	-	- -	- -	- -
167	С188888-4 варіант 6	Хомут сантехнічний для кріплення труб Ду65	шт	12	65,09 -	- -	781	-	- -	- -	- -
168	*КБ16-10-2*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 50 мм*	*100м*	*0,01*	*51881,19* *23335,44*	*1842,21* *178,24*	*519*	*233*	*18* *2*	*90,6900* *0,6678*	*0,91* *0,01*
169	С113-1 варіант 8	Труба сталева емальована Ду57х3,0	м	1,02	456,31 -	- -	465	-	- -	- -	- -
170	С1630-586 варіант 5	Перехід з полетилена на пластик 63/57	шт	1	1048,91 -	- -	1049	-	- -	- -	- -
171	С1630-586 варіант 12	Муфта терморезисторна 63	шт	1	364,18 -	- -	364	-	- -	- -	- -
172	С1630-586 варіант 13	Відвід емальований 57	шт	4	177,93 -	- -	712	-	- -	- -	- -
173	*КБ15-171-3*	*Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази*	*100м2*	*0,13*	*19740,89* *14479,93*	*3,08* *2,90*	*2566*	*1882*	- -	*60,5500* *0,0111*	*7,87* -
174	С111-1650-1 варіант 4	Фарба ПФ115	кг	4	125,95 -	- -	504	-	- -	- -	- -
175	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,2*	*2532,76* *1340,36*	*105,70* *11,24*	*507*	*268*	*21* *2*	*4,7800* *0,0448*	*0,96* *0,01*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 5					120025	27686	1998		109,49
									547		1,75
		Разом будівельні роботи, грн.					120025				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					90341				
		всього заробітна плата, грн.					28233				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12002				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**132027**				
		Всього по розділу 5					**132027**				
		Разом прямі витрати по кошторису					654168	107234	6527		423,82
									2715		10,45
		Разом будівельні роботи, грн.					654168				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					540407				
		всього заробітна плата, грн.					109949				
		Загальновиробничі витрати, грн.					65415				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**719583**				
		Всього по кошторису					**719583**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**434,27**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**109949**				

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документації Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-022

на Будівельно-монтажні роботи: Система відеоспостереження.

Господарська будівля. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	57,336	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,13383	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	33,106	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система відеоспостереження									
1	*КМ11-1-4*	*Конструкції для установлення приладів, маса до 5 кг [Встановлення кронштейну під камеру]*	*шт*	*3*	*368,69* *368,69*	*-* *-*	*1106*	*1106*	*-* *-*	*1,6000* *-*	*4,80* *-*
2	*КМ10-350-23*	*Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення [Відеокамера]*	*шт*	*7*	*934,27* *934,27*	*-* *-*	*6540*	*6540*	*-* *-*	*3,2000* *-*	*22,40* *-*
3	КМ11-107-1	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	6	84,20 84,20	- -	505	505	- -	0,3400 -	2,04 -
4	*КБ21-2-7*	*Прокладання вінілпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм*	*100м*	*1*	*9206,96* *9206,96*	*-* *-*	*9207*	*9207*	*-* *-*	*41,0000* *-*	*41,00* *-*
5	& 11-1-1-2 варіант 2	Труба ПВХ гнучка гофрована д-20 мм з протяжкою	м	100	18,87 -	- -	1887	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& С117-1-1-25 варіант 4	Кліпса для гофри 20 мм	шт	300	5,20 -	- -	1560	-	- -	- -	- -
7	*КМ8-148-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05*	*Кабель у прокладених трубах, блоках і коробах [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]*	*100 м*	*3,2*	*4160,69* *4160,69*	- -	*13314*	*13314*	- -	*16,8000* -	*53,76* -
8	*КМ8-402-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05*	*Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках у приміщеннях з нормальним середовищем, переріз однієї жили до 10 мм2 [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]*	*100 м*	*0,45*	*5408,89* *5408,89*	- -	*2434*	*2434*	- -	*21,8400* -	*9,83* -
9	& 12-6-2-12 варіант 6	Кабель вита пара U/UTP для зовнішньої прокладки, кат. 5, PE, 305 м, PL, Premium line 725143112	м	260	44,06 -	- -	11456	-	- -	- -	- -
10	& 12-6-2-12 варіант 1	Кабель інсталяційний, неекран., U/UTP, кат. 5e, LSOH, 305 м, Premium line 205142115-B	м	105	37,43 -	- -	3930	-	- -	- -	- -
11	& С111-136-2-3 варіант 1	Дюбель з шурупом 6х40 гриб для швидкого монтажу	шт	300	0,61 -	- -	183	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					52122	33106	- -		133,83 -
		Разом будівельні роботи, грн.					52122				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19016				
		всього заробітна плата, грн.					33106				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5214				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**57336**				
		Всього по розділу 1					**57336**				
		Разом прямі витрати по кошторису					52122	33106	- -		133,83 -
		Разом будівельні роботи, грн.					52122				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19016				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					33106				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5214				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**57336**				
		– – –

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-027

на Опалення та вентиляція (Теплопункт)

Господарська будівля. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	505,024	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,39833	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	99,886	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,9	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Обладнання									
1	*КМ38-7-3 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=1, 15*	*Монтаж устаткування виду машин і механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,1 т*	*шт*	*1*	*11970,20 8316,42*	*2772,57 1056,10*	*11970*	*8316*	*2773 1056*	*33,5800 3,6731*	*33,58 3,67*
		Разом прямі витрати по розділу 1					11970	8316	2773 1056		33,58 3,67
		Разом будівельні роботи, грн.					11970				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					881				
		всього заробітна плата, грн.					9372				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					1197				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**13167**				
		Всього по розділу 1					**13167**				
		Розділ 2. Трубопровідна арматура									
2	*КБ16-16-1*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із чавунних напірних фланцевих труб діаметром до 65 мм*	*1 шт*	*4*	*550,72* *353,93*	*19,40* -	*2203*	*1416*	*78* -	*1,4800* -	*5,92* -
3	& С130-1183-13 варіант 2	Кран кульовий фланцевий Dy50, PN16, Ballomax, "BROEN", Польща або аналог	шт	2	9782,25 -	- -	19565	-	- -	- -	- -
4	& С130-1183-13 варіант 1	Кран кульовий фланцевий Dy50, PN16, тип 565, "Zetkama", Польща або аналог	шт	2	10194,85 -	- -	20390	-	- -	- -	- -
5	*КБ16-15-2*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм*	*1 шт*	*6*	*1059,31* *596,86*	*202,81* *4,52*	*6356*	*3581*	*1217* *27*	*2,4100* *0,0178*	*14,46* *0,11*
6	& С130-1183-22	Кран кульовий приварний Dy40, PN16, "Oventrop", Німеччина або аналог	шт	4	8051,51 -	- -	32206	-	- -	- -	- -
7	& С130-1183-22 варіант 1	Кран кульовий приварний Dy32, PN16, "Oventrop", Німеччина або аналог	шт	2	5026,02 -	- -	10052	-	- -	- -	- -
8	*КБ16-15-1*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм*	*1 шт*	*11*	*1007,75* *596,86*	*151,25* *2,49*	*11085*	*6565*	*1664* *27*	*2,4100* *0,0098*	*26,51* *0,11*
9	& С130-1183-15	Кран кульовий приварний Dy15, PN40, Ballomax, "BROEN", Польща або аналог	шт	2	5616,64 -	- -	11233	-	- -	- -	- -
10	& С130-1183-20	Кран кульовий муфтовий Dy25, PN16, "Oventrop", Німеччина або аналог	шт	4	1803,53 -	- -	7214	-	- -	- -	- -
11	& С130-1183-19 варіант 1	Кран кульовий муфтовий Dy20, PN16, "Oventrop", Німеччина або аналог	шт	2	1453,47 -	- -	2907	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	& С130-1183-19	Кран кульовий муфтовий Dy15, PN16, "Oventrop", Німеччина або аналог	шт	3	1211,25 -	- -	3634	-	- -	- -	- -
13	*КБ18-21-4*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм*	*10 шт*	*0,1*	*6522,55* *3652,71*	*2647,54* *26,67*	*652*	*365*	*265* *3*	*14,9200* *0,1050*	*1,49* *0,01*
14	С1630-106 варіант 1	Фільтр сітчастий фланцевий, DN50, PN16, тип 821, "Zetkama", Польща або аналог	шт	1	4504,86 -	- -	4505	-	- -	- -	- -
15	*КБ18-21-1*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром до 25 мм*	*10 шт*	*0,2*	*5064,42* *3046,22*	*1862,59* *20,02*	*1013*	*609*	*373* *4*	*12,3000* *0,0788*	*2,46* *0,02*
16	С1630-103 варіант 7	Фільтр сітчастий муфтовий, DN20, PN16, тип 823, "Zetkama", Польща або аналог	шт	1	2365,23 -	- -	2365	-	- -	- -	- -
17	С1630-103 варіант 7	Фільтр сітчастий муфтовий, DN20, PN16, тип 823, "Zetkama", Польща або аналог	шт	1	2365,23 -	- -	2365	-	- -	- -	- -
18	*КБ16-15-2*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм*	*1 шт*	*2*	*1059,31* *596,86*	*202,81* *4,52*	*2119*	*1194*	*406* *9*	*2,4100* *0,0178*	*4,82* *0,04*
19	& С130-592-40	Вентиль балансувальний ручний муфтовий, DN32, PN16, HydroControl V, "Oventrop", Німеччина або аналог	шт	1	9972,09 -	- -	9972	-	- -	- -	- -
20	& С130-592-41	Вентиль балансувальний ручний муфтовий, DN40, PN16, HydroControl V, "Oventrop", Німеччина або аналог	шт	1	11974,39 -	- -	11974	-	- -	- -	- -
21	*КБ16-15-1*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм*	*1 шт*	*2*	*1007,75* *596,86*	*151,25* *2,49*	*2016*	*1194*	*303* *5*	*2,4100* *0,0098*	*4,82* *0,02*
22	& С1630-67-14 варіант 1	Клапан зворотний муфтовий, DN20, PN16, "Valtec", Польща або аналог	шт	1	334,41 -	- -	334	-	- -	- -	- -
23	& С1630-67-19 варіант 1	Клапан зворотний муфтовий, DN25, PN16, "Valtec", Польща або аналог	шт	1	668,11 -	- -	668	-	- -	- -	- -
24	*КМ11-350-1*	*Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм*	*шт*	*6*	*481,98* *396,26*	*32,68* -	*2892*	*2378*	*196* -	*1,6000* -	*9,60* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	& С130-1210-1	Автоматичний повітровідвідник ф 15, "Oventrop", Німеччина або аналог	шт	6	1381,34 -	- -	8288	-	- -	- -	- -
26	*КМ38-2-1*	*Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,03 т*	*шт*	*2*	*6010,37* *4404,04*	*490,94* *13,00*	*12021*	*8808*	*982* *26*	*18,2000* *0,0512*	*36,40* *0,10*
27	& С1630-149-1	Сепаратор шламу фланцевий DN50, Exdirt, "Reflex", Німеччина або аналог	шт	2	17135,06 -	- -	34270	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					222299	26110	5484 101		106,48 0,41
		Разом будівельні роботи, грн.					222299				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					190705				
		всього заробітна плата, грн.					26211				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22229				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**244528**				
		Всього по розділу 2					**244528**				
		Розділ 3. Контрольно-вимірювальні прилади									
28	*КМ11-350-3*	*Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм*	*шт*	*4*	*1473,28* *1188,77*	*196,11* -	*5893*	*4755*	*784* -	*4,8000* -	*19,20* -
29	*КБ16-26-1*	*Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм*	*1 шт*	*2*	*187,72* *165,93*	*21,79* -	*375*	*332*	*43* -	*0,6700* -	*1,34* -
30	& С1630-1822-3 варіант 1	Лічильник холодної води Qn=4,0 м3/год; DN20 з модулем M-bus для дистанційного зняття показників, JS Smart C+, "Apator", Польща	компл.	1	6557,68 -	- -	6558	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	& С1630-1822-3 варіант 2	Лічильник гарячої води Qn=2,5 м3/год; DN15 з модулем M-bus для дистанційного зняття показників, JS90 Smart C+, "Apator", Польща	компл.	1	4608,21 -	- -	4608	-	- -	- -	- -
32	*КБ18-22-2*	*Установлення манометрів з триходовим краном*	*комплект*	*16*	*119,86* *94,06*	- -	*1918*	*1505*	- -	*0,3600* -	*5,76* -
33	& С1630-113-3 варіант 1	Манометр показуючий 0-1,6МПа, ДМ 05100 0-1,6МПа-1,5, ПАТ "Склоприлад", Україна	шт	2	967,81 -	- -	1936	-	- -	- -	- -
34	& С1630-113-3 варіант 2	Манометр показуючий 0-1МПа, ДМ 05100 0-1МПа-1,5, ПАТ "Склоприлад", Україна	шт	14	742,19 -	- -	10391	-	- -	- -	- -
35	& С130-592-45	Кран триходовий до манометру Ду15, Ру16 з ручкою, 11Б18БК	шт	16	581,87 -	- -	9310	-	- -	- -	- -
36	*КБ18-22-4*	*Установлення термометрів в оправі прямих та кутових*	*комплект*	*6*	*126,31* *126,31*	- -	*758*	*758*	- -	*0,5100* -	*3,06* -
37	& С1630-1161-3 варіант 1	Термометр технічний прямий 0-100°С, ТТР-М вик.1П 4(0+100°С)-1-160/66, ПАТ "Склоприлад", Україна	шт	2	238,41 -	- -	477	-	- -	- -	- -
38	& С1630-1161-21	Оправа для термометру пряма, 2П 215/63 6, 3, ПАТ "Склоприлад", Україна	шт	2	356,36 -	- -	713	-	- -	- -	- -
39	& С1630-1161-3 варіант 2	Термометр біметалевий 0-120 °С осьовий з гільзою, ТБ-100-50 0+120-1,5-ОПАТ, "Склоприлад", Україна	шт	4	443,69 -	- -	1775	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					44712	7350	827 -		29,36 -
		Разом будівельні роботи, грн.					44712				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					36535				
		всього заробітна плата, грн.					7350				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4472				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**49184**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	*КМ12-698-1*	*Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см2]*	*10 шт*	*2,4*	*5166,56* *2357,83*	*256,40* *20,32*	*12400*	*5659*	*615* *49*	*9,3000* *0,0800*	*22,32* *0,19*
41	& С113-2422-4	Штуцер до манометру Ду15, Ру16	шт	16	238,01 -	- -	3808	-	- -	- -	- -
42	& С113-2422-5 варіант 1	Бобишка М27х2, ЗК4-1-1-95	шт	2	212,83 -	- -	426	-	- -	- -	- -
43	& С113-2422-6	Розширювач з бобишкою G1/2 до термометру біметалевого, ЗК4-1-6-95	шт	4	639,31 -	- -	2557	-	- -	- -	- -
44	& С113-2422-8	Бобишка М20х1,5, ЗК4-1-1-95	шт	2	166,02 -	- -	332	-	- -	- -	- -
45	*КБ22-33-5 застос.*	*Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром до 100-250 мм*	*1 т*	*0,0046*	*172110,11* *103295,45*	*49658,00* *1308,07*	*792*	*475*	*228* *6*	*353,8000* *5,1580*	*1,63* *0,02*
46	& С113-1035-8 варіант 1	Вставка ремонтна з двома фланцями О 40 L=300мм, 45х2,5 ГОСТ 10704 - 91, В-20 ГОСТ 10705 - 80*	шт	1	933,68 -	- -	934	-	- -	- -	- -
47	& С113-1047-7 варіант 1	Шланг гумотканинний О25 L=10 м	шт	1	4098,08 -	- -	4098	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					25347	6134	843 55		23,95 0,21
		Разом будівельні роботи, грн.					25347				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18370				
		всього заробітна плата, грн.					6189				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2535				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**27882**				
		Всього по розділу 4					**27882**				
		Розділ 5. Трубопроводи									
48	*КБ16-10-2*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 50 мм*	*100м*	*0,2*	*31158,15* *23335,44*	*6573,19* *139,14*	*6232*	*4667*	*1315* *28*	*90,6900* *0,5478*	*18,14* *0,11*
49	С113-138	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	20	301,02 -	- -	6020	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	*КБ16-10-3*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 65 мм*	*100м*	*0,32*	*35977,94* *27681,41*	*6886,58* *110,79*	*11513*	*8858*	*2204* *35*	*107,5800* *0,4362*	*34,43* *0,14*
51	С113-142 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3 мм	м	32	319,15 -	- -	10213	-	- -	- -	- -
52	*КБ16-10-1*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром до 40 мм*	*100м*	*0,01*	*31076,45* *23335,44*	*6573,19* *139,14*	*311*	*233*	*66* *1*	*90,6900* *0,5478*	*0,91* *0,01*
53	& С113-135-1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 45 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	1	236,04 -	- -	236	-	- -	- -	- -
54	*КБ16-6-1*	*Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм*	*100м*	*0,01*	*14067,84* *12211,11*	*1524,88* *12,24*	*141*	*122*	*15* *-*	*48,7100* *0,0482*	*0,49* *-*
55	& С113-400-1-1	Труба сталева водогазопровідна ДУ 15	м	1	82,59 -	- -	83	-	- -	- -	- -
56	*КБ16-6-3*	*Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм*	*100м*	*0,01*	*14104,15* *12211,11*	*1524,88* *12,24*	*141*	*122*	*15* *-*	*48,7100* *0,0482*	*0,49* *-*
57	& С113-400-1	Труба сталева водогазопровідна ДУ 25	м	1	144,23 -	- -	144	-	- -	- -	- -
58	*КБ16-6-4*	*Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм*	*100м*	*0,2*	*14140,46* *12211,11*	*1524,88* *12,24*	*2828*	*2442*	*305* *2*	*48,7100* *0,0482*	*9,74* *0,01*
59	& С113-400-3	Труба сталева водогазопровідна ДУ 32	м	20	186,46 -	- -	3729	-	- -	- -	- -
60	*КБ16-6-5*	*Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм*	*100м*	*0,44*	*14192,46* *12211,11*	*1524,88* *12,24*	*6245*	*5373*	*671* *5*	*48,7100* *0,0482*	*21,43* *0,02*
61	& С113-400-4	Труба сталева водогазопровідна ДУ 40	м	44	238,88 -	- -	10511	-	- -	- -	- -
62	*КБ16-7-1*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм*	*100м*	*0,01*	*16068,92* *14012,60*	*1613,32* *14,94*	*161*	*140*	*16* *-*	*55,2700* *0,0588*	*0,55* *-*
63	С113-37 варіант 1	Труби сталеві водогазопровідні оцинковані ф 15-Ц	м	1	326,90 -	- -	327	-	- -	- -	- -
64	*КБ16-7-2*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм*	*100м*	*0,24*	*16084,60* *14012,60*	*1613,32* *14,94*	*3860*	*3363*	*387* *4*	*55,2700* *0,0588*	*13,26* *0,01*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	С113-38 варіант 1	Труби сталеві водогазопровідні оцинковані ф 20-Ц	м	24	344,72 -	- -	8273	-	- -	- -	- -
66	*КБ16-7-3*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм*	*100м*	*0,31*	*16105,23* *14012,60*	*1613,32* *14,94*	*4993*	*4344*	*500* *5*	*55,2700* *0,0588*	*17,13* *0,02*
67	С113-39 варіант 1	Труби сталеві водогазопровідні оцинковані ф 25-Ц	м	31	400,07 -	- -	12402	-	- -	- -	- -
68	& С111-1867-1-20	Елементи для кріплення трубопроводів	компл.	1	8644,01 -	- -	8644	-	- -	- -	- -
69	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	1 м2	25	56,14 56,14	- -	1404	1404	- -	0,2500 -	6,25 -
70	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,25*	*3230,43* *1340,36*	*116,59* *11,24*	*808*	*335*	*29* *3*	*4,7800* *0,0448*	*1,20* *0,01*
71	*КБ13-26-21* *К=2*	*Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 сріблистою*	*100м2*	*0,25*	*4937,55* *1525,43*	*188,16* *17,07*	*1234*	*381*	*47* *4*	*5,4400* *0,0680*	*1,36* *0,02*
72	*КБ16-29-1*	*Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм*	*100м*	*1,43*	*2639,16* *2519,76*	*36,87* *3,59*	*3774*	*3603*	*53* *5*	*8,2200* *0,0150*	*11,75* *0,02*
73	*КБ16-29-2*	*Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм*	*100м*	*0,32*	*2870,24* *2519,76*	*36,87* *3,59*	*918*	*806*	*12* *1*	*8,2200* *0,0150*	*2,63* -
		Разом прямі витрати по розділу 5					105145	36193	5635 93		139,76 0,37
		Разом будівельні роботи, грн.					105145				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					63317				
		всього заробітна плата, грн.					36286				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10511				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**115656**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	& С113-2150-4 варіант 1	Теплова ізоляція "K-Flex" товщиною 13 мм, 13х57, тип ST, "K-Flex, Італія	м	20,4	206,24 -	- -	4207	-	- -	- -	- -
76	& С113-2150-5 варіант 1	Теплова ізоляція "K-Flex" товщиною 13 мм, 13х76, тип ST, "K-Flex, Італія	м	32,64	261,33 -	- -	8530	-	- -	- -	- -
77	& С113-2150-11 варіант 1	Теплова ізоляція "K-Flex" товщиною 13 мм, 13х48, тип ST, "K-Flex, Італія	м	45,9	154,30 -	- -	7082	-	- -	- -	- -
78	& С113-2150-3 варіант 1	Теплова ізоляція "K-Flex" товщиною 13 мм, 13х42, тип ST, "K-Flex, Італія	м	20,4	135,42 -	- -	2763	-	- -	- -	- -
79	& С113-2150-30	Теплова ізоляція "K-Flex" товщиною 9 мм, 9х28, тип ST, "K-Flex, Італія	м	24,48	91,32 -	- -	2236	-	- -	- -	- -
80	& С113-2150-31	Теплова ізоляція "K-Flex" товщиною 9 мм, 9х35, тип ST, "K-Flex, Італія	м	31,62	91,32 -	- -	2888	-	- -	- -	- -
81	& С111-329-1 варіант 3	Клей монтажний для спінених теплоізоляційних матеріалів	л	2,6	1743,48 -	- -	4533	-	- -	- -	- -
82	& С111-11-22 варіант 1	Стрічка "K-Flex", Італія	мп	175	16,72 -	- -	2926	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					49643	14478	- -		60,54 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					49643 35165 14478 4964 - - **54607**				
		Всього по розділу 6					**54607**				
		Разом прямі витрати по кошторису					459116	98581	15562 1305		393,67 4,66
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					459116 344973				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					99886				
		Загальновиробничі витрати, грн.					45908				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**505024**				
		– – –

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-028

на Встановлення сонячної електростанції

Господарська будівля. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	3722,975	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,63169	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	157,098	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	*КМ8-102-1*	*Монтаж шафи керування*	*шафа*	*1*	*5273,42*	-	*5273*	*5273*	-	*20,8000*	*20,80*
					5273,42	-			-	-	-
2	& С111-1811-7-1-2 варіант 1	Перемикач навантаження ETI LBS CO 4P 250 ("1-0-2", 250A)	шт	2	29150,00	-	58300	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	& С111-1811-7-1-2 варіант 2	Автоматичний вимикач ETI EB2S 250/3SF 250A 3p (25 kA)	шт	2	10600,00	-	21200	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	& С111-1811-7-1-2 варіант 3	Автоматичний вимикач ETI EB2S 160/3SF 160A 3p (25 kA)	шт	2	6340,00	-	12680	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	& С111-1811-7-1-2 варіант 4	Автоматичний вимикач ETIMAT 6 1p C10 10A	шт	2	291,00	-	582	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& С111-1811-7-1-2 варіант 13	ETI_004671972"Шинні перехідники ETI ZB2S 160/3 "	шт	1	880,00 -	- -	880	-	- -	- -	- -
7	& С111-1811-7-1-2 варіант 5	Тримач запобіжників EFH 10 DC 2Pз 2 шт циліндричних запобіжників CH10x38 gPV 25A/1000V	шт	6	750,00 -	- -	4500	-	- -	- -	- -
8	& С111-1811-7-1-2 варіант 6	Наконечник мідний DT(G)-70	шт	30	250,00 -	- -	7500	-	- -	- -	- -
9	& С111-1811-7-1-2 варіант 7	"Наконечник мідний DT(G)-95"	шт	30	310,00 -	- -	9300	-	- -	- -	- -
10	& С111-1811-7-1-2 варіант 8	Термоусаджувальна трубка 28,0/14,0 шт. (1м) червона	шт	2	47,00 -	- -	94	-	- -	- -	- -
11	& С111-1811-7-1-2 варіант 9	Термоусаджувальна трубка 28,0/14,0 шт. (1м) жовта	шт	2	47,00 -	- -	94	-	- -	- -	- -
12	& С111-1811-7-1-2 варіант 10	Термоусаджувальна трубка 28,0/14,0 шт. (1м) зелена	шт	2	47,00 -	- -	94	-	- -	- -	- -
13	& С111-1811-7-1-2 варіант 11	Термоусаджувальна трубка 28,0/14,0 шт. (1м) синя	шт	2	47,00 -	- -	94	-	- -	- -	- -
14	& С111-1811-7-1-2 варіант 12	Термоусаджувальна трубка 28,0/14,0 шт. (1м) жовто-зелена	шт	2	47,00 -	- -	94	-	- -	- -	- -
15	& С111-1811-7-1-2 варіант 24	Корпус з монтажною панеллю металевий 120*80*30, IP65, серії Ubox, АСКО	шт	1	29620,00 -	- -	29620	-	- -	- -	- -
16	*КМ8-526-3*	*Монтаж обмежувача перенапруги*	*шт*	*7*	*811,62* *811,30*	*0,32* *0,09*	*5681*	*5679*	*2* *1*	*3,2000* *0,0004*	*22,40* -
17	& С111-1811-7-1-2 варіант 14	ETI_002440395"Обмежувач перенапруги ETITEC C T2 275/20 4+0 275 В"	шт	1	6520,00 -	- -	6520	-	- -	- -	- -
18	& С111-1811-7-1-2 варіант 15	"Обмежувач перенапруги ETITEC VS PV T2 1200/15"	шт	6	8450,00 -	- -	50700	-	- -	- -	- -
19	*КБ21-24-1*	*Установлення щиту захисту*	*1 шт*	*1*	*833,78* *832,39*	- -	*834*	*832*	- -	*3,4000* -	*3,40* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& С111-1811-7-1-2 варіант 5	Тримач запобіжників EFH 10 DC 2Pз 2 шт циліндричних запобіжників CH10x38 gPV 25A/1000V	шт	6	750,00 -	- -	4500	-	- -	- -	- -
21	& С111-1811-7-1-2 варіант 16	"Вимикач навантаження для PV LS32 SMA A4"	шт	6	13200,00 -	- -	79200	-	- -	- -	- -
22	& С111-1811-7-1-2 варіант 25	ETI ETIBOX ECH-12PT	шт	6	1605,00 -	- -	9630	-	- -	- -	- -
23	*КМ8-526-3*	*Монтаж обмежувача перенапруги*	*шт*	*6*	*811,62* *811,30*	*0,32* *0,09*	*4870*	*4868*	*2* *1*	*3,2000* *0,0004*	*19,20* -
24	& С111-1811-7-1-2 варіант 15	"Обмежувач перенапруги ETITEC VS PV T2 1200/15"	шт	6	8450,00 -	- -	50700	-	- -	- -	- -
25	*КМ8-101-1*	*Монтаж перетворювача*	*шафа*	*1*	*2839,54* *2839,54*	- -	*2840*	*2840*	- -	*11,2000* -	*11,20* -
26	& С111-1811-7-1-2 варіант 17	Гібридний інвертор DEYE SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4	шт	1	220617,00 -	- -	220617	-	- -	- -	- -
27	*КМ8-125-4*	*Монтаж акумуляторів*	*шт*	*24*	*306,10* *306,10*	- -	*7346*	*7346*	- -	*1,2800* -	*30,72* -
28	& С111-1811-7-1-2 варіант 51	Акумуляторний модуль BOS-B-Pack16-A3 Deye	шт	24	41485,00 -	- -	995640	-	- -	- -	- -
29	& С111-1811-7-1-2 варіант 55	Запобіжники CH10x38 gPV 25A/1000V DC	шт	24	120,00 -	- -	2880	-	- -	- -	- -
30	*КМ8-572-3*	*Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні*	*шт*	*2*	*836,13* *836,13*	- -	*1672*	*1672*	- -	*3,2000* -	*6,40* -
31	& С111-1811-7-1-2 варіант 52	Блок керування кластером високовольтної батареї BOS-G-PDU2 Deye	шт	2	38192,00 -	- -	76384	-	- -	- -	- -
32	& С111-1811-7-1-2 варіант 53	Стандартна стійка для акумуляторів 19 дюймів Deye	шт	2	26934,00 -	- -	53868	-	- -	- -	- -
33	*КБ7-42-1*	*Установлення баластів*	*100шт*	*1,08*	*12904,08* *12904,08*	- -	*13936*	*13936*	- -	*56,0000* -	*60,48* -
34	& С111-1811-7-1-2 варіант 56	Баласти бетонні, комплект	шт	108	267,00 -	- -	28836	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	*КМ8-152-4*	*Монтаж системи кріплення фотоелектричних х модулів на дах*	*100 шт*	*1,08*	*9510,14* *9510,14*	- -	*10271*	*10271*	- -	*38,4000* -	*41,47* -
36	& С111-1811-7-1-2 варіант 50	Фотоелектричний модуль Jinko solar 66HL4M-BDV 625	шт	108	6375,00 -	- -	688500	-	- -	- -	- -
37	& С111-1811-7-1-2 варіант 54	Дахова система кріплення ФЕМ СЕС, комплект	шт	108	3020,00 -	- -	326160	-	- -	- -	- -
38	& С111-1811-7-1-2 варіант 41	Заземлювач ФЕМ, l=700 мм	шт	108	66,00 -	- -	7128	-	- -	- -	- -
39	& С111-1811-7-1-2 варіант 42	Болт М8х16 А2 ГОСТ 7798-70	шт	108	82,00 -	- -	8856	-	- -	- -	- -
40	& С111-1811-7-1-2 варіант 43	Гайка М8 А2 ГОСТ 5915-70	шт	216	6,20 -	- -	1339	-	- -	- -	- -
41	& С111-1811-7-1-2 варіант 44	Шайба М8 А2 збільшена DIN 9021	шт	216	5,50 -	- -	1188	-	- -	- -	- -
42	& С1546-73-П-1	ЛИТОЛ 24ГОСТ 21150-87	кг	0,5	174,45 -	- -	87	-	- -	- -	- -
43	& С111-1811-7-1-2 варіант 18	"Конектор солар LAPP MC4 M"	шт	80	90,00 -	- -	7200	-	- -	- -	- -
44	& С111-1811-7-1-2 варіант 19	"Конектор солар LAPP MC4 F "	шт	80	90,00 -	- -	7200	-	- -	- -	- -
45	& С111-1811-7-1-2 варіант 20	"Клема гвинтова-нейтральна VS 70 PA N 70 mm2"	шт	1	660,00 -	- -	660	-	- -	- -	- -
46	& С111-1811-7-1-2 варіант 21	ETI_001102413Блок розподільчий EDBM-2/PE	шт	1	880,00 -	- -	880	-	- -	- -	- -
47	& С111-1811-7-1-2 варіант 22	ДКС 6042-63Хомут заземлення для труб (Тип А), d63 мм	шт	2	160,00 -	- -	320	-	- -	- -	- -
48	& С111-1811-7-1-2 варіант 23	ETI ETIBOX ERP-PE1Шина заземлення	шт	1	680,00 -	- -	680	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	& С111-1811-7-1-2 варіант 26	DGB 92TG0000092TG12600 Анкер 12х60 нейлон д/газобетону	шт	4	981,00 -	- -	3924	-	- -	- -	- -
50	& С111-1811-7-1-2 варіант 27	TGS 92TG0000092TG06320 Анкер 6х32 ЦЖ д/пінобетон	шт	15	520,00 -	- -	7800	-	- -	- -	- -
51	& С111-1811-7-1-2 варіант 28	Гермоввод PG9	шт	20	14,00 -	- -	280	-	- -	- -	- -
52	& С111-1811-7-1-2 варіант 29	IEK YDN10-0040 DIN-рейка оцинкована (l=400 мм)	шт	1	38,00 -	- -	38	-	- -	- -	- -
53	& С111-1811-7-1-2 варіант 30	"DKC_6042-20 "" Хомут заземлення для труб (Тип А) 6042-20"	шт	2	95,14 -	- -	190	-	- -	- -	- -
54	& С152-1008 варіант 1	"ENEXT_S032046 "" Металорукав e.met.sleeve.stand.proof.slfs.63"	м	60	310,00 -	- -	18600	-	- -	- -	- -
55	& С111-1811-7-1-2 варіант 31	"IEK_CTA10MP-CFF263-K41-100 "" Хомутний тримач зі стяжкою CFF2 63 мм"	шт	100	66,00 -	- -	6600	-	- -	- -	- -
56	& С111-1811-7-1-2 варіант 32	"АСКО_A0060010004 "" Наконечник трубчастий НТ 1,5-8 чорний"	шт	1	52,00 -	- -	52	-	- -	- -	- -
57	& С111-1811-7-1-2 варіант 33	"АСКО_A0060010007 "" Наконечник трубчастий НТ 6,0-12 чорний"	шт	8	97,00 -	- -	776	-	- -	- -	- -
58	& С111-1811-7-1-2 варіант 35	"АСКО_A0060010056 "" Наконечник трубчастий НТ 1,5-8 синій"	шт	2	52,00 -	- -	104	-	- -	- -	- -
59	& С111-1811-7-1-2 варіант 34	"АСКО_A0060010057 "" Наконечник трубчастий НТ 4,0-09 синій"	шт	1	97,00 -	- -	97	-	- -	- -	- -
60	& С111-1811-7-1-2 варіант 36	"АСКО_A0060010141 "" Наконечник трубчастий НТ 1,5-8 жовтий"	шт	3	55,00 -	- -	165	-	- -	- -	- -
61	& С111-1811-7-1-2 варіант 37	"АСКО_A0060040004 "" Кабельний наконечник SV 5,5-4"	шт	360	9,00 -	- -	3240	-	- -	- -	- -
62	& С111-1811-7-1-2 варіант 38	"АСКО_A0060040005 "" Наконечник вилочний SV 5,5-6 "	шт	3	91,00 -	- -	273	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	& С111-1811-7-1-2 варіант 49	Трубчастий наконечник з ізоляцією для проводу 70 кв.мм, В=21 мм, А=37 мм - арт. ВМ00519	шт	5	164,00 -	- -	820	-	- -	- -	- -
64	& С111-1811-7-1-2 варіант 48	Трубчастий наконечник з ізоляцією для проводу 95 кв.мм, В=25 мм, А=44 мм - арт. ВМ00520	шт	5	280,00 -	- -	1400	-	- -	- -	- -
65	& С111-1811-7-1-2 варіант 39	SapiSelco SEL.3.214 Хомут нейлоновий 3, 5х360	шт	500	13,90 -	- -	6950	-	- -	- -	- -
66	& С111-1811-7-1-2 варіант 40	ELEMATIC Colsteel 7,9х362 - AISI 316 Хомут неіржавіючий 7,9х362	шт	60	94,50 -	- -	5670	-	- -	- -	- -
67	& С111-1811-7-1-2 варіант 45	Герметик Soudal AQUAFIX 280 мл	шт	10	640,00 -	- -	6400	-	- -	- -	- -
68	*КМ8-395-1*	*Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм*	*100 м*	*0,54*	*9609,21* *9609,21*	- -	*5189*	*5189*	- -	*38,8000* -	*20,95* -
69	& С111-1811-7-1-2 варіант 46	ДКС S5 Combitech Лоток кабельний лоток префорований горячого цинкування 50х50х3000	шт	18	792,00 -	- -	14256	-	- -	- -	- -
70	& С111-1811-7-1-2 варіант 47	ДКС S5 Combitech Кришка на лоток горячого цинкування 50х3000	шт	18	143,00 -	- -	2574	-	- -	- -	- -
71	*КМ8-76-1*	*Шина кругла мідна діаметром до 10 мм*	*100 м*	*0,06*	*27190,31* *27178,42*	- -	*1631*	*1631*	- -	*107,2000* -	*6,43* -
72	& С152-1008 варіант 9	Шина мідна	м	6	810,00 -	- -	4860	-	- -	- -	- -
73	*КМ8-147-1*	*Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг*	*100 м*	*4,52*	*3962,56* *3962,56*	- -	*17911*	*17911*	- -	*16,0000* -	*72,32* -
74	& С152-1008 варіант 8	ПВ3-1.5 ГОСТ 6323-79	м	2	14,60 -	- -	29	-	- -	- -	- -
75	& С152-1008 варіант 7	ПВ3-6 (жовто-зелений) ГОСТ 6323-79	м	300	64,32 -	- -	19296	-	- -	- -	- -
76	& С152-1008 варіант 6	ПВ3-6 ГОСТ 6323-79	м	60	68,13 -	- -	4088	-	- -	- -	- -
77	& С152-1008 варіант 2	Катанка алюмінієва Д10 мм	м	400	102,00 -	- -	40800	-	- -	- -	- -
78	& С152-1008 варіант 5	ПВ3-70 ГОСТ 6323-79	м	40	748,00 -	- -	29920	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	& С152-1008 варіант 4	ПВ3-95 ГОСТ 6323-79	м	50	1120,00 -	- -	56000	-	- -	- -	- -
80	*КМ8-148-1*	*Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг*	*100 м*	*14*	*3962,56* *3962,56*	- -	*55476*	*55476*	- -	*16,0000* -	*224,00* -
81	& С152-1008 варіант 3	OLFLEX SOLAR XLWP 6	м	1400	125,80 -	- -	176120	-	- -	- -	- -
82	КБМ202-1141 варіант 2	Вантажівка 10 тон з маніпулятором	маш.год	12	2323,97 -	2323,97 488,77	27888	-	27888 5865	- 1,5000	- 18,00
83	КБМ203-1001 варіант 1	Підйомник для сонячних панелей	маш.год	56	672,82 -	672,82 326,91	37678	-	37678 18307	- 1,3200	- 73,92
		Разом прямі витрати по кошторису					3384523	132924	65570 24174		539,77 91,92
		Разом будівельні роботи, грн.					3384523				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3186029				
		всього заробітна плата, грн.					157098				
		Загальновиробничі витрати, грн.					338452				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3722975**				
		Всього по кошторису					**3722975**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**631,69**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**157098**				

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документаціїї Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-03

на Монтаж системи внутрішнього протипожежного водопроводу

Господарська будівля. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	121,022	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,10978	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	27,759	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	*КМ8-572-4*	*Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 1200х1000 мм*	*шт*	*2*	*1840,61* *1254,19*	*508,59* *8,03*	*3681*	*2508*	*1017* *16*	*4,8000* *0,0316*	*9,60* *0,06*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	С113-2129 варіант 1	Шафа для пожежного кран-комплектуПШ-1пк (600х1600х250) без задній стінки(вбудована); у комплекті Кран-комплект ДУ50 у складі (Касета для плоскоскладеного рукава, Вентиль (клапан) пожежний кутовий ДУ50 з ДППК, Голівка зєднувальна муфтова ГМ50, Рукав пожежний ДУ51 з двома голівками ГР50, Ствол пожежний перекривальний ДУ50 зі сприскoм 16мм),Кран-комплект ДУ25 у складі (Котушка для намотування рукава, вентиль кутовий латунний ДУ25, голівка з`єднувальна ДУ25, Датчик ДППК, рукав напівжорсткий 20м, ствол перекривальний DN-25); Блок управління пожежний краном БУПК; 2 шт Вогнегасник порошковий ОП-5	шт	2	17539,06 -	- -	35078	-	- -	- -	- -
3	*КМ11-31-1*	*Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг*	*шт*	*2*	*226,64* *209,03*	- -	*453*	*418*	- -	*0,8000* -	*1,60* -
4	*КБ16-20-1*	*Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм*	*1 кран*	*6*	*371,02* *371,02*	- -	*2226*	*2226*	- -	*1,4800* -	*8,88* -
5	С1530-156 варіант 21	Різьба-50	10шт	0,4	419,76 -	- -	168	-	- -	- -	- -
6	С1530-156 варіант 22	Різьба-25	10шт	0,2	211,68 -	- -	42	-	- -	- -	- -
7	*КМ12-791-1*	*Вентилі, клапани, крани сталеві фланцеві зворотні підіймальні, запобіжні пружинні на умовний тиск 4-6,4 МПа [40-64 кгс/см2], діаметр умовного проходу 25 мм*	*10 шт*	*0,1*	*16315,03* *16225,92*	- -	*1632*	*1623*	- -	*64,0000* -	*6,40* -
8	С1630-2011 варіант 10	Кран шаровий з внутрішньої/зовнішньоїрізьбою Ду20	шт	1	262,17 -	- -	262	-	- -	- -	- -
9	С1530-156 варіант 23	Різьба Ду20	10шт	0,1	133,75 -	- -	13	-	- -	- -	- -
10	С113-1861 варіант 1	Заглушка Ду 20	шт	1	38,47 -	- -	38	-	- -	- -	- -
11	*КМ12-792-3*	*Засувки, клапани сталеві фланцеві регулюючі на умовний тиск 4-6,4 МПа [40-64 кгс/см2], діаметр умовного проходу 65-80 мм*	*10 шт*	*0,1*	*31555,88* *30423,60*	*775,84* -	*3156*	*3042*	*78* -	*120,0000* -	*12,00* -
12	С1630-2011 варіант 11	Засувка Батерфляй Ду65	шт	1	640,25 -	- -	640	-	- -	- -	- -
13	С130-939 варіант 5	Фланець Ду65	шт	2	326,20 -	- -	652	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	*КБ16-10-3*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 65 мм*	*100м*	*0,49*	*30685,41* *27681,41*	*1594,05* *110,79*	*15036*	*13564*	*781* *54*	*107,5800* *0,4362*	*52,71* *0,21*
15	С113-1 варіант 3	Труба сталева емальована 76х3,5	м	49,98	621,16 -	- -	31046	-	- -	- -	- -
16	С1630-586 варіант 1	Відвід емальований 76	шт	7	360,58 -	- -	2524	-	- -	- -	- -
17	С1630-586 варіант 2	Заглушка елептична емальована 76	шт	2	78,57 -	- -	157	-	- -	- -	- -
18	С1630-586 варіант 3	Трійник рівнопрохідний емальований 65х65х65	шт	1	601,10 -	- -	601	-	- -	- -	- -
19	С1630-586 варіант 4	Перехід емальований 76/57	шт	1	197,54 -	- -	198	-	- -	- -	- -
20	*КБ10-39-1*	*Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін.*	*100шт*	*0,08*	*24129,71* *24021,18*	- -	*1930*	*1922*	- -	*106,9700* -	*8,56* -
21	С130-538 варіант 1	Консоль стінова 41х21х2,5мм 300мм Walraven RapidStrut® тип 21H	шт	8	409,15 -	- -	3273	-	- -	- -	- -
22	С188888-4 варіант 4	Дюбель 12х80	шт	20	5,52 -	- -	110	-	- -	- -	- -
23	С188888-4 варіант 6	Хомут сантехнічний для кріплення труб Ду65	шт	12	65,09 -	- -	781	-	- -	- -	- -
24	*КБ16-10-2*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 50 мм*	*100м*	*0,01*	*76369,48* *23335,44*	*1912,52* *139,14*	*764*	*233*	*19* *1*	*90,6900* *0,5478*	*0,91* *0,01*
25	С113-1 варіант 4	Труба сталева емальована Ду57х3,0	м	1,02	488,68 -	- -	498	-	- -	- -	- -
26	С1630-586 варіант 5	Перехід з полетилена на пластик 63/57	шт	1	1048,91 -	- -	1049	-	- -	- -	- -
27	С1630-586 варіант 6	Муфта терморезисторна 63	шт	1	337,05 -	- -	337	-	- -	- -	- -
28	С1630-586 варіант 7	Відвід емальований 57	шт	4	197,92 -	- -	792	-	- -	- -	- -
29	*КБ15-171-3*	*Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази*	*100м2*	*0,13*	*14479,93* *14479,93*	- -	*1882*	*1882*	- -	*60,5500* -	*7,87* -
30	С111-1650-1 варіант 4	Фарба ПФ115	кг	4	125,95 -	- -	504	-	- -	- -	- -
31	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,2*	*2485,07* *1340,36*	*105,70* *11,24*	*497*	*268*	*21* *2*	*4,7800* *0,0448*	*0,96* *0,01*
		Разом прямі витрати по кошторису					110020	27686	1916 73		109,49 0,29
		Разом будівельні роботи, грн.					110020				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					80418				
		всього заробітна плата, грн.					27759				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11002				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**121022**				
		Всього по кошторису					**121022**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**109,78**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**27759**				

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документації Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-04

на Монтажні роботи. Електротехнічні рішення.

Господарська будівля. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1147,617	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,24395	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	302,809	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Електрообладнання									
1	*КМ8-572-3*	*Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм*	*шт*	*1*	*985,47* *836,13*	*67,95* *5,38*	*985*	*836*	*68* *5*	*3,2000* *0,0212*	*3,20* *0,02*
		Разом прямі витрати по розділу 1					985	836	68 5		3,20 0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					985				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					81				
		всього заробітна плата, грн.					841				
		Загальновиробничі витрати, грн.					99				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**1084**				
		Всього по розділу 1					**1084**				
		Розділ 2. Кабельні вироби									
2	*КМ8-148-1*	*Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг*	*100 м*	*22,9*	*4405,70* *3962,56*	- -	*100891*	*90743*	- -	*16,0000* -	*366,40* -
3	*КМ8-146-2*	*Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг*	*100 м*	*9,1*	*7282,02* *5547,58*	- -	*66266*	*50483*	- -	*22,4000* -	*203,84* -
4	& С153-1-82 варіант 1	Кабелі силовий з мідними жилами, 660 В, з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, ВВГнг-LS 3х1.5 мм2	1000м	1,173	30457,65 -	- -	35727	-	- -	- -	- -
5	& С153-1-83 варіант 1	Кабелі силовий з мідними жилами, 660 В, з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, ВВГнг-LS 3х2.5 мм2	1000м	1,683	47512,34 -	- -	79963	-	- -	- -	- -
6	& С153-1-87 варіант 2	Кабелі силовий з мідними жилами, 660 В, з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, ВВГнг-LS 5х4 мм2	1000м	0,051	124716,26 -	- -	6361	-	- -	- -	- -
7	& С153-1-87 варіант 3	Кабелі силовий з мідними жилами, 660 В, з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, ВВГнг-LS 5х6 мм2	1000м	0,051	183706,94 -	- -	9369	-	- -	- -	- -
8	& С153-1-92 варіант 1	Кабелі силовий з мідними жилами, 660 В, з ПВХ ізоляцією та оболонкою з ПВХ-пластикату, що не поширює горіння, (NHXH FE 180/E30) 3х1,5 мм2	1000м	0,306	50884,41 -	- -	15571	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					314148	141226	- -		570,24 -
		Разом будівельні роботи, грн.					314148				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					172922				
		всього заробітна плата, грн.					141226				
		Загальновиробничі витрати, грн.					31415				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**345563**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 2					**345563**				
		Розділ 3. Закладні прострої									
9	*КМ8-410-1*	*Труба поліетиленова по основі підлоги, діаметр до 25 мм*	*100 м*	*2,2*	*9237,24* *5161,63*	*597,04* *28,08*	*20322*	*11356*	*1313* *62*	*22,4000* *0,1120*	*49,28* *0,25*
10	& С113-1353-16 варіант 1	Труба ПВХ гнучка гофр. д.20мм, стандартна з протяжкою, сірий колір, бухта 100 м.п., 91920, ДКС	м	2222	10,02 -	- -	22264	-	- -	- -	- -
11	*КМ8-410-2*	*Труба поліетиленова по основі підлоги, діаметр до 50 мм*	*100 м*	*0,9*	*10874,74* *5899,01*	*833,78* *42,12*	*9787*	*5309*	*750* *38*	*25,6000* *0,1680*	*23,04* *0,15*
12	& С113-1353-16 варіант 2	Труба ПВХ гнучка гофр. д.32мм, стандартна з протяжкою, сірий колір, бухта 100 м.п., 91932, ДКС	м	90,9	19,72 -	- -	1793	-	- -	- -	- -
13	& С1545-241-1 варіант 1	Тримач з фіксатором, д.20мм, 51020, ДКС	шт	4400	2,88 -	- -	12672	-	- -	- -	- -
14	& С1545-241-1 варіант 3	Тримач з фіксатором, д.32мм, 51032, ДКС	шт	180	8,79 -	- -	1582	-	- -	- -	- -
15	& С1-1-7-1 варіант 1	Дюбель з ударним шурупом нейлон 6х40 мм 100 шт	шт	15	93,74 -	- -	1406	-	- -	- -	- -
16	& С1-1-7-1 варіант 2	Стяжки нейлонові (уп.100 шт)	шт	15	88,64 -	- -	1330	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					71156	16665	2063 100		72,32 0,40
		Разом будівельні роботи, грн.					71156				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					52428				
		всього заробітна плата, грн.					16765				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7120				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**78276**				
		Всього по розділу 3					**78276**				
		Розділ 4. Обладнання світлотехнічне									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	*КБ21-18-1*	*Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2*	*100шт*	*0,81*	*60872,86* *52305,79*	*8303,30* *15,04*	*49307*	*42368*	*6726* *12*	*211,2000* *0,0592*	*171,07* *0,05*
18	*КБ21-18-14*	*Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1*	*100шт*	*1,15*	*46183,55* *41428,75*	*4674,57* -	*53111*	*47643*	*5376* -	*177,6000* -	*204,24* -
19	*КБ21-18-6*	*Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на підвісках [штангах], кількість ламп 2*	*100шт*	*0,24*	*59059,11* *50324,51*	*8468,04* *15,04*	*14174*	*12078*	*2032* *4*	*203,2000* *0,0592*	*48,77* *0,01*
20	& С100-1507-9-5 варіант 1	Світильник лінійний, підвісний/накладний 1000х50х55мм. 3000/4000К 40вт. 4400Lm DS 984	шт	24	4351,85 -	- -	104444	-	- -	- -	- -
21	& С100-1507-9-5 варіант 5	Світильник накладний 190х190х45мм. 5000К 15вт. 1500Lm VL 15	шт	81	1016,14 -	- -	82307	-	- -	- -	- -
22	& С100-1507-9-5 варіант 6	Врізний світильник 18вт., 1800Lm., 4000К DS 180	шт	111	1755,64 -	- -	194876	-	- -	- -	- -
23	& С100-1507-9-5 варіант 7	Врізний світильник 36вт., 3600Lm., 4000К DS 360 ТМ ВЕЛА	шт	4	3561,04 -	- -	14244	-	- -	- -	- -
24	& С100-1507-9-5 варіант 10	Блок аварійного живлення для LED, 1Ач, 200Вт БАП200-1,0	шт	4	7340,99 -	- -	29364	-	- -	- -	- -
25	& С100-1507-9-3 варіант 2	Блок аварійного живлення для LED, 1Ач БАП40-1,0	шт	5	1306,79 -	- -	6534	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					548361	102089	14134 16		424,08 0,06
		Разом будівельні роботи, грн.					548361				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					432138				
		всього заробітна плата, грн.					102105				
		Загальновиробничі витрати, грн.					54834				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**603195**				
		Всього по розділу 4					**603195**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 5. Електроустановочні вироби									
26	*КБ21-22-2*	*Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних*	*100шт*	*0,03*	*6226,96* *6215,82*	- -	*187*	*186*	- -	*27,6800* -	*0,83* -
27	& С113-2109-27 варіант 3	Вимикач одноклавішний, IP20, вбудований	шт	3	169,10 -	- -	507	-	- -	- -	- -
28	*КБ21-22-3*	*Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних*	*100шт*	*0,19*	*6590,75* *6579,61*	- -	*1252*	*1250*	- -	*29,3000* -	*5,57* -
29	& С113-2109-27 варіант 4	Вимикач двоклавішний, IP20, вбудований	шт	19	169,10 -	- -	3213	-	- -	- -	- -
30	*КБ21-22-2*	*Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних*	*100шт*	*0,04*	*6226,96* *6215,82*	- -	*249*	*249*	- -	*27,6800* -	*1,11* -
31	& С113-2109-27 варіант 6	Вимикач прохідний одноклавішний, IP20, вбудований	шт	4	202,76 -	- -	811	-	- -	- -	- -
32	*КБ21-22-3*	*Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних*	*100шт*	*0,1*	*6590,75* *6579,61*	- -	*659*	*658*	- -	*29,3000* -	*2,93* -
33	& С113-2109-27 варіант 5	Вимикач прохідний двоклавішний, IP20, вбудований	шт	10	202,76 -	- -	2028	-	- -	- -	- -
34	*КБ21-22-8*	*Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці*	*100шт*	*1,38*	*6258,40* *6247,26*	- -	*8637*	*8621*	- -	*27,8200* -	*38,39* -
35	& С111-1846-4-27 варіант 1	Штепсельна розетка двополюсна з третім заземлюючим контактом для прихованої установки 16 А, 250 В	шт	138	151,64 -	- -	20926	-	- -	- -	- -
36	& С1545-90-10-1 варіант 2	Рамка 3-х постова, горизонтальна	шт	46	261,28 -	- -	12019	-	- -	- -	- -
37	& С1545-90-10-1 варіант 1	Коробка для зовнішнього монтажу 1-постова	шт	50	126,64 -	- -	6332	-	- -	- -	- -
38	& С1545-90-10-1 варіант 4	Коробка для встановлення вимикачів і розеток	шт	174	19,13 -	- -	3329	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					60149	10964	- -		48,83 -
		Разом будівельні роботи, грн.					60149				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					49185				
		всього заробітна плата, грн.					10964				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					6014				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**66163**				
		Всього по розділу 5					**66163**				
		Розділ 6. Заземлення									
39	*КМ8-472-10*	*Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу*	*100 м*	*2*	*21151,64* *15453,98*	*102,96* -	*42303*	*30908*	*206* -	*62,4000* -	*124,80* -
40	& С111-1810-2 варіант 3	Провід ПВ-3 6	м	202	30,62 -	- -	6185	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					48488	30908	206 -		124,80 -
		Разом будівельні роботи, грн.					48488				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17374				
		всього заробітна плата, грн.					30908				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4848				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**53336**				
		Всього по розділу 6					**53336**				
		Разом прямі витрати по кошторису					1043287	302688	16471 121		1243,47 0,48
		Разом будівельні роботи, грн.					1043287				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					724128				
		всього заробітна плата, грн.					302809				
		Загальновиробничі витрати, грн.					104330				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**1147617**				
		Всього по кошторису					**1147617**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1243,95**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**302809**				

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документації Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-06

на Монтаж системи блискавкозахисту

Господарська будівля. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	321,975	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,74013	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	164,235	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,9	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	*КМ8-472-8*	*Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм*	*100 м*	*3,1*	*8748,36* *6736,35*	- -	*27120*	*20883*	- -	*27,2000* -	*84,32* -
2	С113-1 варіант 1	Сталь кругла оцинкована D=8mm RD 8	м	310	59,68 -	- -	18501	-	- -	- -	- -
3	С1545-401 варіант 1	Затискач для дроту RD 8-10 249/ST	шт	23	59,22 -	- -	1362	-	- -	- -	- -
4	С1545-401 варіант 2	Тримач дроту пластиковий 177/55-DIN	шт	230	36,98 -	- -	8505	-	- -	- -	- -
5	С1545-401 варіант 3	Тримач дроту на пласкій покривлі з бетоном 165 MGB8	шт	115	73,56 -	- -	8459	-	- -	- -	- -
6	С1545-294 варіант 1	Фальцева клема 270 8-10 FT	шт	2	186,83 -	- -	374	-	- -	- -	- -
7	С1545-401 варіант 5	Затискач для бетонної основи F-FIX-KL	шт	1	600,18 -	- -	600	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С1545-294 варіант 2	Бетонна основа (16 кг) F-FIX-S16	шт	2	447,78 -	- -	896	-	- -	- -	- -
9	С1545-401 варіант 4	Рамка для бетонної основи F-FIX-B16	шт	1	120,57 -	- -	121	-	- -	- -	- -
10	С1545-294 варіант 3	З'єднувач полоси з дротом RD 8 (тестове з'єднання) 252/FL DIN	шт	8	167,50 -	- -	1340	-	- -	- -	- -
11	*КМ10-485-1*	*Антена (блискавкоприймач), що установлюється на покрівлі будинку, висота кріплення до 30 м*	*антена*	*1*	*17218,08* *17218,08*	- -	*17218*	*17218*	- -	*72,0000* -	*72,00* -
12	С1545-401 варіант 11	Блискавкоприймач висотою 3м 101/VLL3000	шт	1	1109,74 -	- -	1110	-	- -	- -	- -
13	С1545-294 варіант 4	Саморіз покривельний з гумовою шайбою, 4,8х60мм	шт	270	4,67 -	- -	1261	-	- -	- -	- -
14	С1515-25 варіант 1	Коробка для фасадного контрольного з'єднання, К-681	шт	8	235,29 -	- -	1882	-	- -	- -	- -
15	КБ1-162-2	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2	100м3	1,08	70872,35 70872,35	- -	76542	76542	- -	321,3000 -	347,00 -
16	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	1,08	32537,41 32537,41	- -	35140	35140	- -	165,2400 -	178,46 -
17	*КМ8-472-2*	*Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2*	*100 м*	*1,8*	*12346,32* *5547,58*	- -	*22223*	*9986*	- -	*22,4000* -	*40,32* -
18	С113-1 варіант 2	Дріт плаский 3,0х3,5 (смуга)	м	180	135,53 -	- -	24395	-	- -	- -	- -
19	С1545-58-1 варіант 1	З'єднувач хрестовий полоси 30х3,5 255 A-FL30 FT	шт	16	131,26 -	- -	2100	-	- -	- -	- -
20	С1545-58-1 варіант 2	Тримач полоси металевий Н-036	шт	16	34,31 -	- -	549	-	- -	- -	- -
21	С1545-58-1 варіант 3	Шпилька двохгвинтова з дюбелем розпірним К-921	шт	16	9,83 -	- -	157	-	- -	- -	- -
22	*КМ8-471-4*	*Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм*	*10 шт*	*1,6*	*3171,53* *2773,79*	*224,35* *17,78*	*5074*	*4438*	*359* *28*	*11,2000* *0,0700*	*17,92* *0,11*
23	& С1545-533-1 варіант 1	Стрижень заземлення L=1,5м 219 20 OMEX FT	комплект	16	1150,58 -	- -	18409	-	- -	- -	- -
24	С1545-401 варіант 10	Накінечник стрижня заземлення 1819 20ВР	шт	8	61,93 -	- -	495	-	- -	- -	- -
25	С1545-401 варіант 9	З'єднувач стрижня та полоси 2760 20 FT	шт	8	191,79 -	- -	1534	-	- -	- -	- -
26	С1545-401 варіант 8	Ударний накінечник для стрижнів заземлення 1820 20	шт	1	15027,83 -	- -	15028	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	С1545-294 варіант 5	Насадок для забивання стрижнів 2536 20	шт	1	1452,15 -	- -	1452	-	- -	- -	- -
28	С1545-8 варіант 1	Стрічка гідроізоляційна (бухта) 356 50	шт	2	427,91 -	- -	856	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					292703	164207	359 28		740,02 0,11
		Разом будівельні роботи, грн.					292703				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					128137				
		всього заробітна плата, грн.					164235				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29272				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**321975**				
		Всього по кошторису					**321975**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**740,13**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**164235**				

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документації Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-07

на Вентиляція та кондиціонування

Господарська будівля. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	3916,286	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	5,66815	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1436,090	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вентиляція									
1	КБ20-42-1	*Установлення припливної/витяжної установки*	1 камера	1	17099,79 16302,17	762,64 -	17100	16302	763 -	68,1700 -	68,17 -
2	КБ20-29-1	*Установлення вставок гнучких*	1 м2	1,6	2275,40 2253,61	21,79 -	3641	3606	35 -	9,7800 -	15,65 -
3	КМ11-168-1	*Установлення щитів керування (система автоматики)*	шт	1	2059,99 2005,52	54,47 -	2060	2006	54 -	8,0000 -	8,00 -
4	КБ20-53-1	*Установлення блоків тепломасообміну продуктивністю до 10 тис.м3/год (рекуператора)*	10блоків	0,1	63432,05 62939,00	403,19 31,95	6343	6294	40 3	260,1000 0,1258	26,01 0,01
5	КБ20-45-1	*Установлення фільтрів повітряних [сухих] продуктивністю до 10 тис.м3/год*	1фільтр	2	2045,31 2037,90	- -	4091	4076	- -	7,9200 -	15,84 -
6	КБ20-53-1	*Установлення блоків тепломасообміну продуктивністю до 10 тис.м3/год (водяний калорифер)*	10блоків	0,1	63432,05 62939,00	403,19 31,95	6343	6294	40 3	260,1000 0,1258	26,01 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	*КБ20-53-1*	*Установлення блоків тепломасообміну продуктивністю до 10 тис.м3/год (фреоновий охолоджувач)*	*10блоків*	*0,1*	*63432,05* *62939,00*	*403,19* *31,95*	*6343*	*6294*	*40* *3*	*260,1000* *0,1258*	*26,01* *0,01*
8	*КБ20-15-8*	*Установлення заслінок повітряних периметром до 2400 мм*	*1 шт*	*2*	*933,41* *802,77*	*54,47* -	*1867*	*1606*	*109* -	*3,4000* -	*6,80* -
9	*КМ7-1-1*	*Монтаж установки компресорної (Зовнішній блок Aerostar AER-CS280CHOU)*	*шт*	*1*	*58582,91* *27685,48*	*30872,47* -	*58583*	*27685*	*30872* -	*109,2000* -	*109,20* -
10	*КБ18-18-1*	*Установлення обв'язки АСК-10ВЕJ*	*1 вузол*	*1*	*4776,76* *3950,00*	*826,16* *1,93*	*4777*	*3950*	*826* *2*	*15,5800* *0,0076*	*15,58* *0,01*
11	& С1630-1436-1 варіант 1	Комплект обв'язки АСК-10ВЕJ	шт	1	58894,30 -	- -	58894	-	- -	- -	- -
12	*КБ20-32-1*	*Установлення вентиляторів масою до 0,025 т*	*1 шт*	*2*	*1692,42* *1574,42*	*115,47* -	*3385*	*3149*	*231* -	*6,2100* -	*12,42* -
13	& С130-141-23С варіант 3	Канальний вентилятор RV 160L	шт	2	6642,22 -	- -	13284	-	- -	- -	- -
14	*КБ20-32-1*	*Установлення вентиляторів масою до 0,025 т*	*1 шт*	*1*	*1692,42* *1574,42*	*115,47* -	*1692*	*1574*	*115* -	*6,2100* -	*6,21* -
15	& С130-141-24С варіант 1	Канальний вентилятор RV 200L	шт	1	7837,81 -	- -	7838	-	- -	- -	- -
16	*КБ20-32-1*	*Установлення вентиляторів масою до 0,025 т*	*1 шт*	*1*	*1692,42* *1574,42*	*115,47* -	*1692*	*1574*	*115* -	*6,2100* -	*6,21* -
17	& С130-141-27С варіант 1	Канальний вентилятор RV 315L	шт	1	10583,27 -	- -	10583	-	- -	- -	- -
18	*КБ20-32-1*	*Установлення вентиляторів масою до 0,025 т*	*1 шт*	*13*	*1692,42* *1574,42*	*115,47* -	*22001*	*20467*	*1501* -	*6,2100* -	*80,73* -
19	& С130-141-23С варіант 1	Вентилятор побутовий з вбудов. зворотнім клапаном Blauberg Deco 125	шт	2	2772,96 -	- -	5546	-	- -	- -	- -
20	& С130-141-23С варіант 2	Вентилятор побутовий з вбудов. зворотнім клапаном Blauberg Deco 100	шт	11	1782,25 -	- -	19605	-	- -	- -	- -
21	*КМ7-1-1*	*Монтаж установки компресорно-конденсаторного блока (Зовнішній блок Aerostar AER-CS615CHOU)*	*шт*	*1*	*27906,55* *27685,48*	*196,11* -	*27907*	*27685*	*196* -	*109,2000* -	*109,20* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	*КБ20-56-1*	*Установлення блоків приєднувальних продуктивністю до 10 тис.м3/год (Внутрішній настінний блок Aerostar AER-CS28WT1-1шт,Внутрішній настінний блок Aerostar AER-CS45WT1-4шт, Внутрішній настінний блок Aerostar AER-CS56WT1-6шт, Внутрішній настінний блок Aerostar AER-CS71WT1-2шт)*	*1 блок*	*13*	*3378,41* *3095,60*	*278,89* -	*43919*	*40243*	*3626* -	*12,2100* -	*158,73* -
23	*КМ11-202-1*	*Монтаж рефнетів*	*шт*	*12*	*479,78* *442,61*	*37,17* *1,22*	*5757*	*5311*	*446* *15*	*1,6000* *0,0048*	*19,20* *0,06*
24	& С1630-48-1 варіант 1	Рефнет до внутрішнього блоку B102FI	шт	5	2656,89 -	- -	13284	-	- -	- -	- -
25	& С1630-48-2 варіант 1	Рефнет до внутрішнього блоку B162FI	шт	3	4760,26 -	- -	14281	-	- -	- -	- -
26	& С1630-48-3 варіант 1	Рефнет до внутрішнього блоку B242FI	шт	4	4870,96 -	- -	19484	-	- -	- -	- -
27	*КБ20-13-16*	*Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм*	*1 клапан*	*2*	*2435,84* *2138,39*	*185,21* -	*4872*	*4277*	*370* -	*9,2800* -	*18,56* -
28	& С130-391-16 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий FPD-120-60x40-O-M-220-T-2F Siemens	шт	2	22026,47 -	- -	44053	-	- -	- -	- -
29	*КБ20-27-8*	*Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих*	*1 шт*	*2*	*572,18* *370,52*	*119,85* *0,86*	*1144*	*741*	*240* *2*	*1,6500* *0,0034*	*3,30* *0,01*
30	& С130-276-4 варіант 1	Шумопоглинач SMN 70-40 L1000	шт	2	12595,86 -	- -	25192	-	- -	- -	- -
31	*КБ20-29-1*	*Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів*	*1 м2*	*0,294061*	*2296,77* *2253,61*	*21,79* -	*675*	*663*	*6* -	*9,7800* -	*2,88* -
32	& С130-159-13 варіант 1	Гнучка вставка RFI 160	шт	4	608,43 -	- -	2434	-	- -	- -	- -
33	& С130-159-13 варіант 2	Гнучка вставка RFI 200	шт	2	755,00 -	- -	1510	-	- -	- -	- -
34	& С130-159-13 варіант 3	Гнучка вставка RFI 315	шт	2	1174,79 -	- -	2350	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	КМ12-811-1	Вентилі, клапани латунні та бронзові цапкові муфтові на умовний тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр умовного проходу 10-50 мм	10 шт	0,1	12169,44 12169,44	- -	1217	1217	- -	48,0000 -	4,80 -
36	& С1630-538-1 варіант 1	Автоматичний комбінований клапан О25 АВ-QM 4.0 (35%)	шт	1	4163,73 -	- -	4164	-	- -	- -	- -
37	*КБ26-12-1*	*Ізоляція арматури*	*10шт*	*0,1*	*2042,42* *1421,42*	*621,00* -	*204*	*142*	*62* -	*5,4400* -	*0,54* -
38	& С114-30-42-1 варіант 1	EPP ізоляція до AB-QM 4.0 DN 25	шт	1	1092,01 -	- -	1092	-	- -	- -	- -
39	*КМ12-698-1*	*Монтаж бобишок, штуцерів*	*10 шт*	*0,2*	*2615,31* *2357,83*	*256,40* *20,32*	*523*	*472*	*51* *4*	*9,3000* *0,0800*	*1,86* *0,02*
40	& С1545-166-40 варіант 1	Різьбовий патрубок О25	шт	2	9,45 -	- -	19	-	- -	- -	- -
41	*КМ12-1301-4*	*Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см2], зовнішній діаметр трубопроводу 32 мм*	*т*	*0,0202*	*212601,99* *134512,88*	*77696,36* *1265,53*	*4295*	*2717*	*1569* *26*	*530,5600* *4,9824*	*10,72* *0,10*
42	*КБ16-10-1*	*Прокладання трубопроводів зі стальних електрозварних труб діаметром до 40 мм*	*100м*	*1*	*30617,55* *23335,44*	*6259,55* *139,14*	*30618*	*23335*	*6260* *139*	*90,6900* *0,5478*	*90,69* *0,55*
43	& С113-132-2 варіант 1	Труба сталева прямошовна електрозварна - О32х2.8	м	100	124,62 -	- -	12462	-	- -	- -	- -
44	*КБ16-29-1*	*Гідравлічне випробування трубопроводів діаметром до 50 мм*	*100м*	*1*	*2556,63* *2519,76*	*36,87* *3,59*	*2557*	*2520*	*37* *4*	*8,2200* *0,0150*	*8,22* *0,02*
45	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	10	841,77 841,77	- -	8418	8418	- -	3,5200 -	35,20 -
46	& С113-2438-2 варіант 1	Ізоляція трубчаста товщиною 19мм K-Flex-ST	м	102	155,61 -	- -	15872	-	- -	- -	- -
47	*КБ16-15-2*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм*	*1 шт*	*4*	*919,91* *596,86*	*183,41* *4,52*	*3680*	*2387*	*734* *18*	*2,4100* *0,0178*	*9,64* *0,07*
48	& С130-4631-5 варіант 1	Кран шаровий фланцевий О32 Jipp-FF	шт	4	3955,97 -	- -	15824	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	*КБ16-20-2*	*Установлення кранів спускних*	*1 кран*	*2*	*126,08*	*-*	*252*	*252*	*-*	*0,4900*	*0,98*
					126,08	*-*			*-*	*-*	*-*
50	& С130-469-11 варіант 1	Автоматичний повітровідвідник О10	шт	2	394,90	-	790	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
51	*КБ9-62-4*	*Опори під трубопроводи, опорні частини, сідла, кронштейни, хомути*	*1т*	*0,04*	*25509,91*	*15950,94*	*1020*	*382*	*638*	*40,4800*	*1,62*
					9557,73	*46,69*			*2*	*0,1840*	*0,01*
52	& С130-146-2 варіант 1	Опори нерухомі хомутові	шт	4	841,34	-	3365	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
53	*КБ20-11-1*	*Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2*	*1 грата*	*11*	*521,00*	*69,05*	*5731*	*4727*	*760*	*1,8200*	*20,02*
					429,72	*1,90*			*21*	*0,0080*	*0,09*
54	& С130-595-3 варіант 1	Решітка вентиляційна стінова РВ 150х300(h)	шт	4	353,70	-	1415	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
55	& С130-595-3 варіант 2	Решітка вентиляційна стінова РВ 250х300(h)	шт	1	478,19	-	478	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
56	& С130-595-3 варіант 3	Радіальна решітка (під круглий повітровод) 3030-1R 525 х 225(h)	шт	4	1202,76	-	4811	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
57	& С130-595-3 варіант 4	Решітка зовнішня IGC-160	шт	1	453,29	-	453	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
58	& С130-595-3 варіант 5	Решітка зовнішня 3070-1Н 500х250(h)	шт	1	899,70	-	900	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
59	*КБ20-12-7*	*Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних [РР] номер 3, розмір 200х200 мм*	*1 грата*	*1*	*782,96*	*69,05*	*783*	*430*	*69*	*1,8200*	*1,82*
					429,72	*1,90*			*2*	*0,0080*	*0,01*
60	& С130-595-4 варіант 1	Регульована решітка 1 рядна 2535-1-250х250	шт	1	347,70	-	348	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
61	*КБ20-10-1*	*Установлення дифузорів*	*1 шт*	*26*	*557,10*	*43,58*	*14485*	*13329*	*1133*	*2,0700*	*53,82*
					512,66	*1,73*			*45*	*0,0068*	*0,18*
62	& С130-171-9С варіант 1	Дифузор 400х400	шт	1	1537,92	-	1538	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
63	& С130-171-10С1 варіант 1	Дифузор 300х300	шт	21	963,70	-	20238	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	& С130-171-10С2 варіант 1	Дифузор 225х225	шт	4	743,02 -	- -	2972	-	- -	- -	- -
65	*КБ20-10-8*	*Установлення анемостатів*	*1 шт*	*7*	*637,05* *527,19*	*108,95* -	*4459*	*3690*	*763* -	*2,2600* -	*15,82* -
66	& С130-171-В29 варіант 1	Анемостат О 150	шт	5	388,57 -	- -	1943	-	- -	- -	- -
67	& С130-171-В31 варіант 1	Анемостат О 200	шт	2	455,01 -	- -	910	-	- -	- -	- -
68	*КБ20-10-1*	*Установлення адаптерів*	*1 шт*	*26*	*557,10* *512,66*	*43,58* *1,73*	*14485*	*13329*	*1133* *45*	*2,0700* *0,0068*	*53,82* *0,18*
69	& С130-171-9С варіант 2	Адаптер 400х400	шт	1	1688,07 -	- -	1688	-	- -	- -	- -
70	& С130-171-10С1 варіант 2	Адаптер 300х300	шт	21	1187,57 -	- -	24939	-	- -	- -	- -
71	& С130-171-10С2 варіант 2	Адаптер 225х225	шт	4	923,66 -	- -	3695	-	- -	- -	- -
72	*КБ20-14-1*	*Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних діаметром до 250 мм*	*1 шт*	*26*	*458,22* *425,00*	*21,79* -	*11914*	*11050*	*567* -	*1,8000* -	*46,80* -
73	& С1630-459-14 варіант 2	Зворотній клапан О 150	шт	14	477,76 -	- -	6689	-	- -	- -	- -
74	& С1630-459-15 варіант 1	Дросель-клапан д.200	шт	11	321,50 -	- -	3537	-	- -	- -	- -
75	& С1630-459-16 варіант 1	Дросель-клапан д.250	шт	1	395,77 -	- -	396	-	- -	- -	- -
76	*КБ20-14-6*	*Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних периметром до 1000 мм*	*1 шт*	*1*	*468,87* *425,00*	*21,79* -	*469*	*425*	*22* -	*1,8000* -	*1,80* -
77	& С1630-459-5 варіант 1	Дросель-клапан 250х250	шт	1	665,34 -	- -	665	-	- -	- -	- -
78	*КБ20-13-1*	*Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм*	*1 клапан*	*4*	*430,73* *408,22*	*21,79* -	*1723*	*1633*	*87* -	*1,7500* -	*7,00* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	& С1630-459-14 варіант 2	Зворотній клапан О 150	шт	2	477,76 -	- -	956	-	- -	- -	- -
80	& С1630-459-15 варіант 2	Зворотній клапан О 200	шт	1	518,71 -	- -	519	-	- -	- -	- -
81	& С1630-459-16 варіант 2	Зворотній клапан О 315	шт	1	878,16 -	- -	878	-	- -	- -	- -
82	*КМ12-70-1*	*Трубопроводи з мідних труб, діаметр зовнішній 18 мм*	*100 м*	*5,101*	*32451,84* *32451,84*	- -	*165537*	*165537*	- -	*128,0000* -	*652,93* -
83	& С1545-109-1 варіант 1	Труба мідна 1/4" (6,35*0,76)	м	53,3	122,40 -	- -	6524	-	- -	- -	- -
84	& С1545-109-2 варіант 1	Труба мідна 3/8" (9,53*0,81)	м	155,2	202,02 -	- -	31354	-	- -	- -	- -
85	& С1545-109-2 варіант 2	Труба мідна 1/2" (12,7*0,81)	м	85,1	275,74 -	- -	23465	-	- -	- -	- -
86	& С1545-109-4 варіант 1	Труба мідна 5/8" (15,88*0,89)	м	188,3	382,65 -	- -	72053	-	- -	- -	- -
87	& С1545-109-4 варіант 2	Труба мідна 3/4" (19,05*0,89)	м	28,2	462,28 -	- -	13036	-	- -	- -	- -
88	*КМ12-70-2*	*Трубопроводи з мідних труб, діаметр зовнішній 28 мм*	*100 м*	*0,604*	*40564,80* *40564,80*	- -	*24501*	*24501*	- -	*160,0000* -	*96,64* -
89	& С1545-109-11 варіант 1	Труба мідна 1.1/8" (28,58*1,27)	м	60,4	1001,02 -	- -	60462	-	- -	- -	- -
90	*КМ36-31-1*	*Монтаж стенда вакуумування та заповнення фреоном*	*шт*	*1*	*7321,58* *6743,90*	*576,60* -	*7322*	*6744*	*577* -	*26,6000* -	*26,60* -
91	*КМ12-48-1*	*Випробування фреонопроводів*	*100 м*	*5,705*	*45260,52* *40564,80*	*1623,60* *420,64*	*258211*	*231422*	*9263* *2400*	*160,0000* *1,7600*	*912,80* *10,04*
92	*КБ26-11-1*	*Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену*	*10 м*	*57,05*	*841,77* *841,77*	- -	*48023*	*48023*	- -	*3,5200* -	*200,82* -
93	& С114-46-48 варіант 1	Ізоляція каучукова О 6 мм (&= 6 мм)	м	54,366	10,47 -	- -	569	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	& С114-46-49 варіант 1	Ізоляція каучукова О 10 мм (&= 6 мм)	м	158,304	11,37 -	- -	1800	-	- -	- -	- -
95	& С114-46-58 варіант 1	Ізоляція каучукова О 12 мм (&= 9 мм)	м	86,802	29,12 -	- -	2528	-	- -	- -	- -
96	& С114-46-38 варіант 1	Ізоляція каучукова О 15 мм (&= 9 мм)	м	192,066	34,13 -	- -	6555	-	- -	- -	- -
97	& С114-46-38 варіант 3	Ізоляція каучукова О 18 мм (&= 13 мм)	м	28,764	49,08 -	- -	1412	-	- -	- -	- -
98	& С114-46-38 варіант 2	Ізоляція каучукова О 28 мм (&= 13 мм)	м	61,608	62,79 -	- -	3868	-	- -	- -	- -
99	*КБ16-13-1*	*Прокладання пластикових дренажних трубопроводів*	*100м*	*1,23*	*25026,36* *25026,36*	- -	*30782*	*30782*	- -	*95,7800* -	*117,81* -
100	& С113-1392-4 варіант 2	Дренажний трубопровід	м	123	25,94 -	- -	3191	-	- -	- -	- -
101	*КБ18-22-5*	*Установлення насосів дренажних*	*комплект*	*13*	*53,77* *53,77*	- -	*699*	*699*	- -	*0,2000* -	*2,60* -
102	& С130-113-23-1 варіант 1	Дренажний насос Aspen Pumps Mini Blanc® (FP1080/2)	шт.	13	5651,50 -	- -	73470	-	- -	- -	- -
103	& С1546-94-2-1Е варіант 1	Фреон R410A	кг	33,4	611,60 -	- -	20427	-	- -	- -	- -
104	*КБ21-12-2*	*Прокладання коробів пластикових*	*100м*	*0,65*	*13233,44* *7936,94*	*5280,17* -	*8602*	*5159*	*3432* -	*32,8000* -	*21,32* -
105	& С1545-89-15 варіант 1	Кабель-канал 60*40	м	65,65	84,86 -	- -	5571	-	- -	- -	- -
106	*КБ21-11-1*	*Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами*	*100м*	*3*	*26481,97* *17702,74*	*8768,09* *17,32*	*79446*	*53108*	*26304* *52*	*71,4800* *0,0682*	*214,44* *0,20*
107	& С1545-64-1 варіант 1	Провід 3х1 (екранований)	м	300	105,11 -	- -	31533	-	- -	- -	- -
108	*КМ10-349-3*	*Монтаж кабельно-провідникової продукції шафи автоматики*	*шт*	*1*	*13850,23* *13751,14*	- -	*13850*	*13751*	- -	*50,4000* -	*50,40* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	*КБ21-14-1*	*Прокладання лотків*	*100м*	*0,3*	*14478,67*	*1787,88*	*4344*	*3508*	*536*	*47,2100*	*14,16*
					11692,03	*22,56*			*7*	*0,0888*	*0,03*
110	& С1545-89-15 варіант 2	Лоток перфорований 150х50, цинкування метод Сендзіміра, довжина 3000 мм, Standard	м	24,24	176,79 -	- -	4285	-	- -	- -	- -
111	& С1545-89-15 варіант 3	Короб ПВХ 40х40мм, з кришкою, білий	м	6,06	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
112	& С1545-89-15 варіант 4	Кришка на лоток основа 150, цинкування зметод Сендзіміра, довжина 3000 мм, товщ. 0.5мм	м	24,24	111,37 -	- -	2700	-	- -	- -	- -
113	& С1545-89-15 варіант 5	Кришка на лоток основа 200, цинкування, 4метод Сендзіміра, довжина 3000 мм, товщ. 0,5мм	м	6,06	139,20 -	- -	844	-	- -	- -	- -
114	& С1545-89-15 варіант 6	Кут вертикальний універсальний 0-90°, 150х50 цинкування, метод Сендзіміра, товщ. 0,8мм	м	2,02	300,69 -	- -	607	-	- -	- -	- -
115	& С1545-89-15 варіант 7	Кришка на кут вертикальний універсальний 60-90°, осн 150, цинкування, метод Сендзіміра, товщ. 0,8мм	м	2,02	180,98 -	- -	366	-	- -	- -	- -
116	& С1545-179-1 варіант 2	Заглушка лотка/кабельроста 150х50мм, гарячого цинкування, товщ. 1мм	шт	2	62,65 -	- -	125	-	- -	- -	- -
117	& С1545-179-1 варіант 3	Консольлегкаоснова 20 м, цинкування, метод Сендзіміра	шт	2	64,03 -	- -	128	-	- -	- -	- -
118	*КМ11-169-1*	*Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних*	*100 м*	*3,29*	*4266,15* *4204,22*	- -	*14036*	*13832*	- -	*14,4000* -	*47,38* -
119	& С1545-64-1 варіант 2	Кабель J-Y(ST)-Y 1х2х0.8	м	240	9,83 -	- -	2360	-	- -	- -	- -
120	& С1545-64-1 варіант 3	Кабель J-Y(ST)-Y 2х2х0.8	м	70	17,65 -	- -	1235	-	- -	- -	- -
121	& С1545-64-1 варіант 4	Кабель J-Y(ST)-Y 4х2х0,8	м	40	34,07 -	- -	1363	-	- -	- -	- -
122	& С1545-64-1 варіант 5	Кабель силовий мідний ВВГнг 3х2.5	м	20	52,61 -	- -	1052	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	& С1545-64-1 варіант 6	Кабель силовий мідний ВВГнг-LS(нд) 3х4	м	20	84,36 -	- -	1687	-	- -	- -	- -
124	& С1545-64-1 варіант 7	Кабель силовий мідний ВВГНГ-LS(нд) 4х2,5	м	44	67,93 -	- -	2989	-	- -	- -	- -
125	& С1545-64-1 варіант 8	Кабель КВВГе нг-НД(LS) 4х1,5	м	16	50,49 -	- -	808	-	- -	- -	- -
126	& С1545-64-1 варіант 9	КабельКВВГенг-НД(LS)4х2,5	м	14	77,37 -	- -	1083	-	- -	- -	- -
127	*КМ8-411-1*	*Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм*	*100 м*	*1*	*21231,00* *11848,05*	*2287,13* *138,90*	*21231*	*11848*	*2287* *139*	*47,8400* *0,5538*	*47,84* *0,55*
128	& С1545-109-1 варіант 2	Металорукав ізольований 20мм оцинкований з протяжкою(бухта5 0 м)PRO-UEA	м	100	36,20 -	- -	3620	-	- -	- -	- -
129	& С1545-89-М10 варіант 1	Майданчик для хомутів 22х16?9,6 під гвинт 18 білий отв.5мм (пак. 100шт)	пак	2	113,05 -	- -	226	-	- -	- -	- -
130	& С1545-89-М10 варіант 2	Стяжка кабельна 4?300 біла поліамід 6.6 (пач. 100 шт.)	пак	4	71,70 -	- -	287	-	- -	- -	- -
131	& С111-1394-29 варіант 4	Ізострічка ПВХ 50х25	шт	2	395,85 -	- -	792	-	- -	- -	- -
132	& С107-5-2-9-4-9 варіант 3	Болт М6х12 метричний DIN 933, кл.м. 5.8, цб	шт	60	1,52 -	- -	91	-	- -	- -	- -
133	& С107-5-2-9-4-9 варіант 4	Гайка зубчата збуртиком М6, тип 6923, 4б	шт	60	0,87 -	- -	52	-	- -	- -	- -
134	*КБ14-23-1*	*Улаштування повітроводів із поліетиленової перфорованої плівки діаметром 315 мм*	*100м*	*0,675*	*14927,89* *14735,63*	*87,16* -	*10076*	*9947*	*59* -	*62,4100* -	*42,13* -
135	& С130-158-4 варіант 1	Гнучкий повітропровід О 150 (ізольований)	м	21	237,97 -	- -	4997	-	- -	- -	- -
136	& С130-158-4 варіант 2	Гнучкий повітропровід О 200 (ізольований)	м	16,5	298,02 -	- -	4917	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	& С130-158-4 варіант 3	Гнучкий повітропровід О 250 (ізольований)	м	1,5	382,20 -	- -	573	-	- -	- -	- -
138	& С130-158-4 варіант 4	Гнучкий повітропровід О 100	м	25,5	76,90 -	- -	1961	-	- -	- -	- -
139	& С130-158-4 варіант 5	Гнучкий повітропровід О 125	м	3	94,65 -	- -	284	-	- -	- -	- -
140	*КР19-9-1*	*Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними*	*100м2*	*3,274*	*20799,91* *20799,91*	- -	*68099*	*68099*	- -	*84,9600* -	*278,16* -
141	& С114-30-42 варіант 1	Ізоляція каучукова &= 6 мм	м2	301	354,45 -	- -	106689	-	- -	- -	- -
142	& С114-30-43 варіант 1	Ізоляція каучукова &= 19 мм	м2	26,4	875,88 -	- -	23123	-	- -	- -	- -
143	*КБ20-4-1*	*Окожушування повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм*	*100м2*	*0,576*	*61437,84* *60326,57*	*1111,27* -	*35388*	*34748*	*640* -	*261,8000* -	*150,80* -
144	& С114-30-Т57 варіант 1	Окожушка з оц. сталі &= 0,5 мм	м2	57,6	536,31 -	- -	30891	-	- -	- -	- -
145	*КБ20-4-12*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,9 мм*	*100м2*	*0,0407*	*30588,35* *29066,44*	*853,02* *8,89*	*1245*	*1183*	*35* -	*126,1400* *0,0350*	*5,13* -
146	С130-1136 варіант 2	Повітропровід з оц. сталі &= 0,9 мм	м2	3,4	943,41 -	- -	3208	-	- -	- -	- -
147	С130-1136 варіант 3	Фасонні вироби з оц. сталі &= 0,9 мм	м2	0,67	1045,65 -	- -	701	-	- -	- -	- -
148	*КБ20-4-11*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм*	*100м2*	*0,63*	*37674,70* *35960,91*	*831,23* *8,89*	*23735*	*22655*	*524* *6*	*156,0600* *0,0350*	*98,32* *0,02*
149	С130-1136 варіант 4	Повітропровід з оц. сталі &= 0,7 мм	м2	63	729,38 -	- -	45951	-	- -	- -	- -
150	*КБ20-4-10*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм*	*100м2*	*1,255*	*49907,83* *47791,18*	*941,47* *13,31*	*62634*	*59978*	*1182* *17*	*207,4000* *0,0524*	*260,29* *0,07*
151	С130-1136 варіант 4	Повітропровід з оц. сталі &= 0,7 мм	м2	94,2	729,38 -	- -	68708	-	- -	- -	- -
152	С130-1136 варіант 1	Фасонні вироби з оц. сталі &= 0,7 мм	м2	31,3	988,92 -	- -	30953	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	*КБ20-4-3*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм*	*100м2*	*1,6356*	*56306,28* *55234,07*	*1072,21* *13,31*	*92095*	*90341*	*1754* *22*	*239,7000* *0,0524*	*392,05* *0,09*
154	С130-1136 варіант 5	Повітропровід з оц. сталі &= 0,55мм	м2	140	631,26 -	- -	88376	-	- -	- -	- -
155	С130-1136 варіант 6	Фасонні вироби з оц. сталі &= 0,55мм	м2	23,56	778,06 -	- -	18331	-	- -	- -	- -
156	*КБ20-4-4*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм*	*100м2*	*0,3134*	*63208,30* *60326,57*	*1279,21* *13,31*	*19809*	*18906*	*401* *4*	*261,8000* *0,0524*	*82,05* *0,02*
157	С130-1136 варіант 5	Повітропровід з оц. сталі &= 0,55мм	м2	22,4	631,26 -	- -	14140	-	- -	- -	- -
158	С130-1136 варіант 6	Фасонні вироби з оц. сталі &= 0,55мм	м2	8,94	778,06 -	- -	6956	-	- -	- -	- -
159	*КБ16-13-1*	*Прокладання пластикових дренажних трубопроводів (підключення до дренажа від вн. блоку)*	*100м*	*0,195*	*25026,36* *25026,36*	- -	*4880*	*4880*	- -	*95,7800* -	*18,68* -
		Разом прямі витрати по розділу 1					2532741	1193903	100504 2981		4833,23 12,36
		Разом будівельні роботи, грн.					2532741				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1238334				
		всього заробітна плата, грн.					1196884				
		Загальновиробничі витрати, грн.					253269				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2786010**				
		Всього по розділу 1					**2786010**				
		Розділ 2. Шафа автоматики									
		Разом прямі витрати по розділу 2					-	-	- -		- -
		Всього по розділу 2					**-**				
		Розділ 3. Допоміжні матеріали									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	& С111-1394-31 варіант 1	Стрічка алюмінева 75 мм * 50 м * 40 мкр НРХ	шт	32	477,76 -	- -	15288	-	- -	- -	- -
161	& С111-1394-29 варіант 1	Скотч пакувальний 48х200х0.45мм прозорий	шт	16	115,77 -	- -	1852	-	- -	- -	- -
162	& С109-66-1-46 варіант 1	Стрічка перфорована 20 мм*25 м*0,8	шт	8	399,14 -	- -	3193	-	- -	- -	- -
163	& С111-1678-1 варіант 5	Антикорозійна стрічка, 10м (356 50) ОВО "Bettermann"	шт	644	6,67 -	- -	4295	-	- -	- -	- -
164	& С107-5-2-9-4-11 варіант 1	Шпилька М8 мм*2000	шт	156	72,11 -	- -	11249	-	- -	- -	- -
165	& С111-1678-1-М варіант 2	Перфорований монтажний профіль 30*20*1,4	м	95	73,11 -	- -	6945	-	- -	- -	- -
166	& С1545-179-1 варіант 1	Зажим 2,5*болт М8*25	шт	240	5,58 -	- -	1339	-	- -	- -	- -
167	& С107-5-2-9-4-9 варіант 1	Болт М8*30	шт	800	2,88 -	- -	2304	-	- -	- -	- -
168	& С107-5-2-9-4-9 варіант 2	Гайка М8	шт	1200	0,80 -	- -	961	-	- -	- -	- -
169	& С107-5-2-9-4-11 варіант 2	Шайба М8	шт	800	0,95 -	- -	762	-	- -	- -	- -
170	& С107-5-2-9-4-15 варіант 1	Саморіз 4,2*16	шт	4480	0,84 -	- -	3771	-	- -	- -	- -
171	& С1545-44-17 варіант 1	Дюбель латунний М 8	шт	270	7,63 -	- -	2061	-	- -	- -	- -
172	& С107-5-2-9-4-15 варіант 2	Круг відрізний Kronenflex 125х1,6х22	шт	40	47,39 -	- -	1896	-	- -	- -	- -
173	& С1633-116ВД-1-Л варіант 1	Герметик SOUDAL силіконовый прозр.280 мл	шт	28	232,51 -	- -	6510	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174	& С1633-116ВД-1-Л варіант 2	Піна монтажна SOUDAL 750 мл	шт	4	280,06 -	- -	1120	-	- -	- -	- -
175	& С1-1-581-29 варіант 1	Дюбель пласт.забивний с буртиком 6*60	шт	2000	0,84 -	- -	1672	-	- -	- -	- -
176	& С111-310-1 варіант 1	Припій 20% серебра с флюсом	шт	40	300,31 -	- -	12012	-	- -	- -	- -
177	& С1530-44-7 варіант 1	Труба гнучка спіральна о 20	м	19,5	80,90 -	- -	1578	-	- -	- -	- -
178	& С111-К-16 варіант 1	Клей для ПВХ 118 мл	шт	20	246,71 -	- -	4934	-	- -	- -	- -
179	& С188888-218-9 варіант 1	Очисник для ПВХ 125 мл	шт	20	411,52 -	- -	8230	-	- -	- -	- -
180	& С1630-966-4 варіант 3	Фітінги для мідної труби	к-т	14	1459,46 -	- -	20432	-	- -	- -	- -
181	& С1630-966-4 варіант 2	Фітінги для дренажного трубопроводу	к-т	14	635,30 -	- -	8894	-	- -	- -	- -
182	& С111-1394-29 варіант 2	Стрічка біла обмоточ.Benda Vinil 105мм*25м	шт	20	212,33 -	- -	4247	-	- -	- -	- -
183	& С111-1394-29 варіант 3	Стрічка каучукова шир.50мм (15м*3мм)	шт	40	332,15 -	- -	13286	-	- -	- -	- -
184	& С111-1394-29 варіант 4	Ізострічка ПВХ 50х25	шт	48	395,85 -	- -	19001	-	- -	- -	- -
185	& С109-66-1-46 варіант 3	Ізолента біла 19мм*10м	шт	12	42,98 -	- -	516	-	- -	- -	- -
186	& С111-К-14 варіант 1	Клей для ізоляції 0,5л	шт	4	672,40 -	- -	2690	-	- -	- -	- -
187	& С1110-132-2 варіант 1	Хомут сантехнічний з резинкою	шт	100	26,08 -	- -	2608	-	- -	- -	- -
188	& С1541-7-1 варіант 1	Льон волокно	шт	2	147,42 -	- -	295	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
189	& С111-244-2 варіант 2	Паста ущільнювальна	шт	2	209,54 -	- -	419	-	- -	- -	- -
190	& С111-334-4 варіант 1	Фарба (емаль зелена / червона) ПФ-115	кг	11	89,79 -	- -	988	-	- -	- -	- -
191	& С111-1292-3 варіант 1	Розчинник В-646	кг	5	89,79 -	- -	449	-	- -	- -	- -
192	& С130-62-9 варіант 1	Витратні матеріали	к-т	1	16095,15 -	- -	16095	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					181892	-	- -		- -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					181892 181892 18169 - - **200061**				
		Всього по розділу 3					**200061**				
		Розділ 4. Опалення									
193	*КР15-90-2*	*Установлення опалювальних радіаторів сталевих*	*100кВт*	*0,52496*	*38060,64* *30264,34*	*918,04* *393,30*	*19980*	*15888*	*482* *206*	*128,1790* *1,2070*	*67,29* *0,63*
194	& С130-555-20 варіант 11	Радіатори панельні сталеві з нижнімпідключенням із вбудованимтермостатичним клапаном, з кріпленням22V-500-600 Kermi, Німеччина	шт	1	8351,15 -	- -	8351	-	- -	- -	- -
195	& С130-555-20 варіант 12	Радіатори панельні сталеві з нижнімпідключенням із вбудованимтермостатичним клапаном, з кріпленням22V-500-800 Kermi, Німеччина	шт	24	9213,15 -	- -	221115	-	- -	- -	- -
196	& С130-555-20 варіант 13	Радіатори панельні сталеві з нижнімпідключенням із вбудованимтермостатичним клапаном, з кріпленням22V-500-1000 Kermi, Німеччина	шт	5	10916,18 -	- -	54581	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
197	& С130-555-20 варіант 14	Радіатори панельні сталеві з нижнімпідключенням із вбудованимтермостатичним клапаном, з кріпленням22V-500-1400 Kermi, Німеччина	шт	1	13821,56 -	- -	13822	-	- -	- -	- -
198	*КБ16-15-2*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм*	*1 шт*	*3*	*823,08* *596,86*	*78,68* *14,30*	*2469*	*1791*	*236* *43*	*2,4100* *0,0478*	*7,23* *0,14*
199	С1630-537 варіант 36	Кран кульовий Oventrop "Optibal" американка 1 1/4" вн.-нар (або аналог)	шт	3	4839,20 -	- -	14518	-	- -	- -	- -
200	*КБ16-15-1*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм*	*1 шт*	*41*	*783,88* *596,86*	*31,41* *2,49*	*32139*	*24471*	*1288* *102*	*2,4100* *0,0098*	*98,81* *0,40*
201	С1630-537 варіант 37	Запірно-приєднувальний вузол прохідний Multiflex F 3/4'x3/4', Oventrop, Німеччина (або аналог)	шт	31	797,45 -	- -	24721	-	- -	- -	- -
202	С1630-537 варіант 30	Кран кульовий дренажний	шт	2	734,34 -	- -	1469	-	- -	- -	- -
203	С1630-537 варіант 38	Автоматичний клапан для випуску повітря ДУ15	шт	4	424,16 -	- -	1697	-	- -	- -	- -
204	С1630-537 варіант 39	Регулюючий вентиль HydroControl V PN 25, DN 20, внутрішня різьба, kv: 6,9 (або аналог)	шт	4	5722,34 -	- -	22889	-	- -	- -	- -
205	*КМ11-350-1*	*Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм*	*шт*	*4*	*434,60* *396,26*	- -	*1738*	*1585*	- -	*1,6000* -	*6,40* -
206	С1630-537 варіант 40	HydroControl D Регулятор перепаду тиску, 50-300 мбар з внутрішньою різьбою PN 25, DN 15 (або аналог)	шт	4	8761,94 -	- -	35048	-	- -	- -	- -
207	*КБ18-21-2*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм*	*10 шт*	*0,1*	*3518,92* *3046,22*	*294,86* *23,37*	*352*	*305*	*29* *2*	*12,3000* *0,0920*	*1,23* *0,01*
208	& С1630-67-3Р варіант 2	Фільтр Ду32	шт	1	832,02 -	- -	832	-	- -	- -	- -
209	КБ18-22-1	Установлення термоголовок	комплект	31	348,76 329,36	- -	10812	10210	- -	1,2800 -	39,68 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	С1630-537 варіант 41	Термоголовка М30х1,5 антивандальна	шт	31	2978,40 -	- -	92330	-	- -	- -	- -
211	С1630-537 варіант 22	Ключ для налаштування термостата "Uni LHB"	шт	4	1021,75 -	- -	4087	-	- -	- -	- -
212	*КБ16-11-1*	*Прокладання трубопроводів обв'язки котлів, водонагрівників та насосів зі стальних безшовних і електрозварних труб діаметром до 40 мм*	*100м*	*0,165*	*16545,24* *16260,01*	*108,14* *48,88*	*2730*	*2683*	*18* *8*	*61,3400* *0,1500*	*10,12* *0,02*
213	С113-1374 варіант 13	Труби поліропіленові для подачі води EVO PP-RST діаметр 40 мм	м	16,5	345,58 -	- -	5702	-	- -	- -	- -
214	С1630-537 варіант 42	З'єднувач, PPSU, D=18х14мм, (товщ. 2, 5х2, 0мм), фітинг	шт	62	475,15 -	- -	29459	-	- -	- -	- -
215	С1630-537 варіант 32	З'єднувач конусний на мідну трубку, 15х3/4"	шт	62	294,44 -	- -	18255	-	- -	- -	- -
216	С1630-537 варіант 33	Кільце, натяжне, D = 14х2, 0 мм, А	шт	62	66,37 -	- -	4115	-	- -	- -	- -
217	*КБ16-7-4*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм*	*100м*	*0,1*	*15126,77* *14012,60*	*296,60* *63,81*	*1513*	*1401*	*30* *6*	*55,2700* *0,2088*	*5,53* *0,02*
218	& С113-1392-10-1 варіант 16	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3, 2 мм	пм	10	267,31 -	- -	2673	-	- -	- -	- -
219	& С130-231-12К варіант 21	Відвід, діаметр 32 мм	шт	10	29,51 -	- -	295	-	- -	- -	- -
220	*КБ16-7-1*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм*	*100м*	*0,02*	*15053,94* *14012,60*	*296,60* *63,81*	*301*	*280*	*6* *1*	*55,2700* *0,2088*	*1,11* -
221	& С113-1392-10-1 варіант 17	Труби сталеві зварні водогазопровідні звичайні, діаметрумовного проходу 15 мм, товщина стінки2,8 мм	пм	5,15	69,79 -	- -	359	-	- -	- -	- -
222	& С130-231-12К варіант 22	Відвід, діаметр 15 мм	шт	4	11,45 -	- -	46	-	- -	- -	- -
223	*КБ16-14-12*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,1*	*29676,22* *23132,17*	*6251,56* *4834,55*	*2968*	*2313*	*625* *483*	*89,9000* *19,9540*	*8,99* *2,00*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	& С113-1392-10-1 варіант 18	Труба PE-Xc (VPE-c), D = 14х2, 0 мм, з Антидифузійним захистом	пм	5,1	185,91 -	- -	948	-	- -	- -	- -
225	& С113-1392-10-1 варіант 12	Труба PE-Xc (VPE-c), D = 18х2, 5 мм, з Антидифузійним захистом	пм	5,1	199,50 -	- -	1017	-	- -	- -	- -
226	& С130-231-12К варіант 24	Кільце, натяжне, D = 14х2, 0 мм, А	шт	2	67,48 -	- -	135	-	- -	- -	- -
227	& С130-231-12К варіант 23	Кільце, натяжне, D = 18х2, 5 мм, А	шт	2	68,36 -	- -	137	-	- -	- -	- -
228	С1630-537 варіант 42	З'єднувач, PPSU, D=18х14мм, (товщ. 2, 5х2, 0мм), фітинг	шт	2	475,15 -	- -	950	-	- -	- -	- -
229	*КБ16-14-13*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,04*	*29916,52* *23775,44*	*3904,47* *2959,92*	*1197*	*951*	*156* *118*	*92,4000* *12,2070*	*3,70* *0,49*
230	& С113-1392-10-1 варіант 13	Труба PE-Xc (VPE-c), D = 25х3, 5 мм, з Антидифузійним захистом	пм	4,12	399,94 -	- -	1648	-	- -	- -	- -
231	*КБ16-14-14*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,1*	*32545,49* *27300,59*	*2336,47* *1709,85*	*3255*	*2730*	*234* *171*	*106,1000* *7,0410*	*10,61* *0,70*
232	& С113-1392-10-1 варіант 15	Труба PE-Xc (VPE-c), D = 32х4,4 мм, з Антидифузійним захистом	пм	10,3	605,21 -	- -	6234	-	- -	- -	- -
233	& С130-231-12К варіант 25	Кільце,натяжне , D = 32х4, 4мм, А	шт	12	202,13 -	- -	2426	-	- -	- -	- -
234	& С130-231-12К варіант 26	Муфта латунна, редукційна, ВВ, ІТ, D=1"х1/2"	шт	6	279,51 -	- -	1677	-	- -	- -	- -
235	С1630-537 варіант 43	З'єднувач, PPSU, D = 32х32мм, (товщ. 4, 4 х4, 4 мм)	шт	4	1040,94 -	- -	4164	-	- -	- -	- -
236	С1630-119 варіант 3	Гак для кріплення пластикових трубопроводів 14-32	шт	30	25,04 -	- -	751	-	- -	- -	- -
237	С1630-119 варіант 2	Хомут 1"	шт	16	26,22 -	- -	420	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
238	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за два раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,010048*	*5065,52* *2680,72*	*211,39* *22,49*	*51*	*27*	*2* -	*9,5600* *0,0896*	*0,10* -
239	КР12-55-4	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази	100м2	0,010048	31425,00 29313,78	61,51 58,01	316	295	1 1	122,5800 0,2220	1,23 -
240	*КБ26-11-1*	*Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену*	*10 м*	*3,4*	*1902,12* *841,77*	- -	*6467*	*2862*	- -	*3,5200* -	*11,97* -
241	& С114-30-Т18-1 варіант 16	Ізоляція товщиною 6 мм на пластиковий трубопровід d14, K-Flex PE	м	9,27	20,06 -	- -	186	-	- -	- -	- -
242	& С114-30-Т18-1 варіант 14	Ізоляція товщиною 6 мм на пластиковий трубопровід d18, K-Flex PE	м	7,21	30,77 -	- -	222	-	- -	- -	- -
243	& С114-30-Т18-1 варіант 17	Ізоляція товщиною 6 мм на пластиковий трубопровід d25, K-Flex PE	м	4,12	37,91 -	- -	156	-	- -	- -	- -
244	& С114-30-Т18-1 варіант 20	Ізоляція товщиною 6 мм на пластиковийтрубопровід d32, K-Flex PE	м	5,15	42,82 -	- -	221	-	- -	- -	- -
245	& С114-30-Т18-1 варіант 21	Ізоляційна труба K-FLEX ST, D=042x13 мм, L=2 м	м	8,24	116,48 -	- -	960	-	- -	- -	- -
246	& С114-30-Т18-1 варіант 22	Ізоляційна труба K-FLEX ST, D=022x13 мм, L=2 м	м	2,06	70,33 -	- -	145	-	- -	- -	- -
247	*КБ29-176-1*	*Установлення гільз зі стальних труб діаметром 100 мм*	*10шт*	*2,2*	*2933,73* *2931,19*	*0,63* *0,29*	*6454*	*6449*	*1* *1*	*12,8900* *0,0012*	*28,36* -
248	С113-22 варіант 2	Труба сталева 40х3,0	м	7,6	166,53 -	- -	1266	-	- -	- -	- -
249	КР15-31-1	Забивання сальників діаметром до 100 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів	шт	22	955,91 810,68	- -	21030	17835	- -	3,3900 -	74,58 -
250	*КБ18-10-9*	*Установлення коллектора на 4 виходи ф50*	*1 бак*	*2*	*4389,63* *4208,19*	*54,07* *24,44*	*8779*	*8416*	*108* *49*	*18,0400* *0,0750*	*36,08* *0,15*
251	С130-438 варіант 1	Колектор сталевий ф 50 на 4 виходи	шт	2	2711,24 -	- -	5422	-	- -	- -	- -
252	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,97	2652,84 2519,76	36,87 3,59	2573	2444	36 3	8,2200 0,0150	7,97 0,01
253	КП7-61-1	Регулювання внутрішньої водяної системи теплоспоживання будівлі з тепловим навантаженням до 0.2 Гкал/год	система	1	29260,64 29260,64	- -	29261	29261	- -	86,0000 -	86,00 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
254	КП7-58-3	Регулювання водяної теплової мережі з кількістю уводів до 100 шт.	т.мережа	1	105814,64 105814,64	- -	105815	105815	- -	311,0000 -	311,00 -
		Разом прямі витрати по розділу 4					845649	238012	3252 1194		817,99 4,57
		Разом будівельні роботи, грн.					845649				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					604385				
		всього заробітна плата, грн.					239206				
		Загальновиробничі витрати, грн.					84566				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**930215**				
		Всього по розділу 4					**930215**				
		Разом прямі витрати по кошторису					3560282	1431915	103756 4175		5651,22 16,93
		Разом будівельні роботи, грн.					3560282				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2024611				
		всього заробітна плата, грн.					1436090				
		Загальновиробничі витрати, грн.					356004				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3916286**				
		Всього по кошторису					**3916286**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**5668,15**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**1436090**				

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документації Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-09

на ПНР системи вентиляції

Господарська будівля. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) № 29/09/23-01-ОВ.С

Кошторисна вартість	402,222	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,0747	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	365,656	тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання пусконалагоджувальних робіт = 1									
		Розділ 1. Мережі вентиляції									
1	КП3-43-1	Мережі систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	16	7485,28 7485,28	- -	119764	119764	- -	22,0000 -	352,00 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					119764	119764	- -		352,00 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн.					119764 119764				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					11976				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**131740**				
		Всього по розділу 1					**131740**				
		Розділ 2. Пусконалагоджувальні роботи автоматики і керування системи вентиляції та кондиціювання									
2	КП3-60-1	Установки кондиціонування повітря центральні з номінальною подачею повітрям до 10 тис. м3/год, при кількості однотипних установок у машинному залі 1 (приточно-витяжна)	установ.	1	25518,00 25518,00	- -	25518	25518	- -	75,0000 -	75,00 -
3	КП3-2-17	Вентилятор, N до 10	пристр.	2	8506,00 8506,00	- -	17012	17012	- -	25,0000 -	50,00 -
4	КП3-13-2	Фільтри рамні й коміркові [матерчаті, паперові, сітчасті], масляні, фільтри-поглиначі при кількості комірок до 8	пристр.	2	2721,92 2721,92	- -	5444	5444	- -	8,0000 -	16,00 -
5	КП3-4-1	Установка теплообмінна (калорифер, фреоновий охолоджувач)	установ.	1	2381,68 2381,68	- -	2382	2382	- -	7,0000 -	7,00 -
6	КП3-27-1	Вузол технологічний регулювання або захисту по параметрах температури, відносної вологості, тиску або витрати	вузол	3	6124,32 6124,32	- -	18373	18373	- -	18,0000 -	54,00 -
7	КП3-5-1	Теплообмінник-утилізатор регенеративний, радіальний або рекуперативний	пристр.	1	3402,40 3402,40	- -	3402	3402	- -	10,0000 -	10,00 -
8	КП3-2-1	Вентилятор	пристр.	17	3062,16 3062,16	- -	52057	52057	- -	9,0000 -	153,00 -
9	КП3-11-6	Регулювально-запірні пристрої. Клапан вогнезатримуючий	пристр.	2	1463,03 1463,03	- -	2926	2926	- -	4,3000 -	8,60 -
10	КП3-11-4	Регулювально-запірні пристрої. Автоматичний комбінований клапан	пристр.	1	1394,98 1394,98	- -	1395	1395	- -	4,1000 -	4,10 -
11	КП3-60-1	Установки кондиціонування повітря центральні з номінальною подачею повітрям до 10 тис. м3/год, при кількості однотипних установок у машинному залі 1	установ.	2	25518,00 25518,00	- -	51036	51036	- -	75,0000 -	150,00 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	КП3-29-1	Кондиціонери місцеві неавтономні з централізованим теплохолодопостачанням [вентиляторні теплообмінники, ежекційні доводчики і т. п.] загальною подачею повітрям до 3 тис. м3/год, номінальна подача повітрям до 3 тис. м3/год, при кількості однотипних кондиціонерів в одному приміщенні до 5	кондиц.	13	5103,60 5103,60	- -	66347	66347	- -	15,0000 -	195,00 -
		Разом прямі витрати по розділу 2					245892	245892	-		722,70
		Разом будівельні роботи, грн.					245892				-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					245892				
		Загальновиробничі витрати, грн.					24590				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**270482**				
		Всього по розділу 2					**270482**				
		Разом прямі витрати по кошторису					365656	365656	-		1074,70
		Разом будівельні роботи, грн.					365656				-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					365656				
		Загальновиробничі витрати, грн.					36566				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**402222**				
		Всього по кошторису					**402222**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1074,70**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**365656**				

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документації Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-05-01

на загальнобудівельні роботи

Громадський туалет №1. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	3011,145	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,95622	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	730,816	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	*КБ1-17-7*	*Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1*	*1000м3*	*0,002*	*68752,96* *2781,06*	*65915,97* -	*138*	*6*	*132* -	*13,6000* -	*0,03* -
2	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	3,3	73,20 -	73,20 27,76	242	-	242 92	- 0,0990	- 0,33
3	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,002	9962,67 944,74	8980,65 53,53	20	2	18 -	4,6200 0,1935	0,01 -
4	*КБ1-12-7 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2*	*Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/*	*1000м3*	*0,00249*	*54124,13* *2932,39*	*51191,74* -	*135*	*7*	*128* -	*14,3400* -	*0,04* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-162-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0033	55717,50 55717,50	- -	184	184	- -	255,0000 -	0,84 -
6	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0651	29625,11 29625,11	- -	1929	1929	- -	150,4500 -	9,79 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					2648	2128	520 92		10,71 0,33
		Разом будівельні роботи, грн.					2648				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					2220				
		Загальновиробничі витрати, грн.					264				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2912**				
		Всього по розділу 1					**2912**				
		Розділ 2. Фундамент									
		--- Фундамент стрічковий Фсм1 ---									
7	*КБ6-1-1*	*Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0457*	*520073,63* *32328,16*	*6759,51* -	*23767*	*1477*	*309* -	*150,7000* -	*6,89* -
8	*КБ6-1-22*	*Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0175*	*717673,90* *106448,10*	*27423,48* *361,18*	*12559*	*1863*	*480* *6*	*456,3300* *1,4886*	*7,99* *0,03*
		--- Фундаментна плита Фп1 ---									
		Разом прямі витрати по розділу 2					36326	3340	789 6		14,88 0,03
		Разом будівельні роботи, грн.					36326				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					32197				
		всього заробітна плата, грн.					3346				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3633				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**39959**				
		Всього по розділу 2					**39959**				
		Розділ 3. Перекриття									
		--- Монолітна плита перекриття Пм1 ---									
9	С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, А240С, діаметр 8 мм	т	0,152	36616,77 -	- -	5566	-	- -	- -	- -
		--- Монолітний пояс Мп1 ---									
		Разом прямі витрати по розділу 3					5566	-	- -		- -
		Разом будівельні роботи, грн.					5566				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5566				
		Загальновиробничі витрати, грн.					557				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**6123**				
		Всього по розділу 3					**6123**				
		Розділ 4. Стіни									
10	*КБ8-22-1*	*Мурування зовнішніх стін з газобетонних блоків*	*1 м3*	*15,7*	*6656,97 1149,85*	*164,87 -*	*104514*	*18053*	*2588 -*	*4,9900 -*	*78,34 -*
11	*КБ8-22-2*	*Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків*	*1 м3*	*13,986*	*6211,04 1059,98*	*- -*	*86868*	*14825*	*- -*	*4,6000 -*	*64,34 -*
12	*КБ8-5-1*	*Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м*	*1 м3*	*0,73*	*8836,19 1936,10*	*436,41 -*	*6450*	*1413*	*319 -*	*8,2000 -*	*5,99 -*
		Разом прямі витрати по розділу 4					197832	34291	2907 -		148,67 -
		Разом будівельні роботи, грн.					197832				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					160634				
		всього заробітна плата, грн.					34291				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					19783				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**217615**				
		Всього по розділу 4					**217615**				
		Розділ 5. Перемички									
		Разом прямі витрати по розділу 5					-	-	-		-
									-		-
		Всього по розділу 5					**-**				
		Розділ 6. Покрівля									
13	*КБ12-20-1*	*Улаштування пароізоляції обклеювальної в один шар*	*100м2*	*1,05*	*39091,19*	*478,96*	*41046*	*6368*	*503*	*24,4900*	*25,71*
					6065,19	-			-	-	-
14	*КБ26-35-2*	*Теплоізоляція виробами з екструдованого пінополістеролу покриттів і перекриттів зверху 250 мм*	*1 м3*	*26,25*	*11407,31*	-	*299442*	*96411*	-	*14,8300*	*389,29*
					3672,80	-			-	-	-
15	*КБ26-35-2*	*Похилообразуючий шар з теплоізоляції покриттів зверху 0-200 мм*	*1 м3*	*9,4*	*11407,31*	-	*107229*	*34524*	-	*14,8300*	*139,40*
					3672,80	-			-	-	-
16	*КБ12-22-1*	*Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм*	*100м2*	*1,05*	*19846,45*	*5995,27*	*20839*	*8182*	*6295*	*38,3900*	*40,31*
					7792,02	*16,29*			*17*	*0,0724*	*0,08*
17	*КБ12-22-2 Н1=35*	*Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини додавати до 50 мм*	*100м2*	*1,05*	*16337,16*	*2813,69*	*17154*	*1044*	*2954*	*4,9000*	*5,15*
					994,55	-			-	-	-
18	*КБ11-11-18*	*Армування стяжки дротяною сіткою*	*100м2*	*1,05*	*26944,90*	-	*28292*	*3649*	-	*16,2000*	*17,01*
					3475,22	-			-	-	-
19	КР8-31-1	Улаштування ізоляційного шару плоских поверхонь з геотекстилю	100м2	1,05	1702,90	25,17	1788	1608	26	7,1400	7,50
					1531,67	24,08			25	0,1020	0,11
20	& С1555-106-2А варіант 8	Геотекстиль 200 г/м2	м2	120,75	37,53	-	4532	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	*КБ12-2-8*	*Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран*	*100м2*	*1,05*	*19252,73*	*498,94*	*20215*	*2080*	*524*	*8,0000*	*8,40*
					1981,28	-			-	-	-
22	& С1555-374-1 варіант 1	ПВХ мембрана	м2	113,4	584,54	-	66287	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	& С111-155-1А	Тарільчастіфасадні анкера (5 шт. на 1м2)	шт.	525	5,56 -	- -	2919	-	- -	- -	- -
24	КР8-31-1	Улаштування ізоляційного шару плоских поверхонь з геотекстилю	100м2	1,05	1702,90 1531,67	25,17 24,08	1788	1608	26 25	7,1400 0,1020	7,50 0,11
25	& С1555-106-2А варіант 6	Геотекстиль 300 г/м2	м2	120,75	76,62 -	- -	9252	-	- -	- -	- -
26	КБ1-166-2	Засипка вручну баласту з промитого гравію	100м3	0,105	32537,41 32537,41	- -	3416	3416	- -	165,2400 -	17,35 -
27	& С1421-9581-1И варіант 1	Гравій промитий, фракція 5-10 мм	м3	10,5	2552,95 -	- -	26806	-	- -	- -	- -
28	*КР8-40-4*	*Улаштування крайової рейки*	*100м*	*0,408*	*9690,68* *9509,85*	*22,65* *21,67*	*3954*	*3880*	*9* *9*	*41,2700* *0,0918*	*16,84* *0,04*
29	& С1545-203-2 варіант 1	Крайова рейка покрівельна	м	40,8	44,34 -	- -	1809	-	- -	- -	- -
30	& С1632-102-2 варіант 1	Герметик покрівельний	л	2,2	916,27 -	- -	2016	-	- -	- -	- -
31	*КБ17-1-12*	*Установлення водостічних воронок діаметром 100 мм*	*10компл.*	*0,1*	*59186,54* *3248,94*	*353,54* -	*5919*	*325*	*35* -	*12,9600* -	*1,30* -
32	С130-637 варіант 3	Водосточна воронка DN75/100	комплект	1	5525,71 -	- -	5526	-	- -	- -	- -
33	*КР8-41-2*	*Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів*	*100м*	*0,0317*	*13710,46* *13710,46*	- -	*435*	*435*	- -	*55,3600* -	*1,75* -
34	& С130-1156-13 варіант 1	Труба водостокова DN100	м	3,17	269,80 -	- -	855	-	- -	- -	- -
35	& С1630-114-3-1Д варіант 1	Кронштейн труби	шт	3	66,47 -	- -	199	-	- -	- -	- -
36	*КБ12-15-1*	*Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі*	*100м2*	*0,2448*	*30448,90* *29821,57*	*627,33* -	*7454*	*7300*	*154* -	*132,8000* -	*32,51* -
37	& С111-1798-1	Сталь листова оцинкована, товщина 0,55 мм	м2	24,48	460,46 -	- -	11272	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					690444	170830	10526 76		710,02 0,34
		Разом будівельні роботи, грн.					690444				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					509088				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					170906				
		Загальновиробничі витрати, грн.					69047				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**759491**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**882378**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,12	7571,59 7263,15	308,44 260,26	909	872	37 31	31,5200 0,9680	3,78 0,12
53	С123-387 варіант 1	Дошки підвіконні, пластикові, ширина 500мм, з заглушками	м	12,24	560,65 -	- -	6862	-	- -	- -	- -
54	& С1550-38-18 варіант 3	Монтажна піна	л	1,666	350,63 -	- -	584	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 9					51556	3685	186 157		14,54 0,59
		Разом будівельні роботи, грн.					51556				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					47685				
		всього заробітна плата, грн.					3842				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4859				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**56415**				
		Всього по розділу 9					**56415**				
		Розділ 10. Стелі									
		--- Креслення 03/24-9-П.АР Аркуш 14 ---									
55	*КБ15-64-1*	*Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів*	*100м2*	*0,8026*	*42378,80* *42281,18*	- -	*34013*	*33935*	- -	*164,3200* -	*131,88* -
56	& С126-952-31	Підвіси в комплекті	шт	56	21,50 -	- -	1204	-	- -	- -	- -
57	& С126-952-32	Тяга підвісу	шт	56	13,95 -	- -	781	-	- -	- -	- -
58	& С126-952-33 варіант 1	Подовжувач профілів	шт	24	12,34 -	- -	296	-	- -	- -	- -
59	& С126-952-34 варіант 1	З'єднувач профілів типу "краб"	шт	136	15,14 -	- -	2059	-	- -	- -	- -
60	& С126-1300-2 варіант 2	Профіль CD 60х27	м	204,7	45,22 -	- -	9257	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	& С126-1300-3 варіант 2	Профіль UD 28х27	м	72,2	16,77 -	- -	1211	-	- -	- -	- -
62	& С1545-44-7-Ё варіант 1	Дюбель 6/40	шт	191	2,04 -	- -	390	-	- -	- -	- -
63	& С111-1479-7 варіант 2	Шурупи саморізи 3,5х9,5 мм	шт	1252	0,74 -	- -	926	-	- -	- -	- -
64	*КБ15-66-1*	*Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.*	*100 м2*	*0,8026*	*37961,48* *37207,19*	- -	*30468*	*29862*	- -	*136,3700* -	*109,45* -
65	С1428-11867	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	84,273	108,03 -	- -	9104	-	- -	- -	- -
66	& С111-1479-5 варіант 2	Шурупи саморізи 3,5х25	шт	1685	0,22 -	- -	371	-	- -	- -	- -
67	& С111-1896-5 варіант 2	Шпаклівка "Уніфлот"	кг	28,65	39,95 -	- -	1145	-	- -	- -	- -
68	& С111-1678-2-7А варіант 1	Стрічка армувальна	м	79	5,49 -	- -	434	-	- -	- -	- -
69	*КБ15-56-5*	*Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази*	*100 м2*	*0,8026*	*17407,41* *15972,39*	- -	*13971*	*12819*	- -	*63,0000* -	*50,56* -
70	& С111-1896-1-И варіант 2	Шпаклівка Сатенгіпс	кг	120,39	21,46 -	- -	2584	-	- -	- -	- -
71	*КБ15-179-6*	*Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*0,8026*	*10537,25* *10259,11*	- -	*8457*	*8234*	- -	*42,9000* -	*34,43* -
72	С111-1626-1 варіант 3	Акрилова водоемульсійна фарба	кг	55,3794	340,75 -	- -	18871	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 10					135542	84850	- -		326,32 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					135542 50692				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					84850				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13544				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**149086**				
		Всього по розділу 10					**149086**				
		Розділ 11. Стіни									
		--- Креслення 03/24-9-П.АР Аркуш 14 ---									
73	*КБ15-46-5*	*Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом*	*100м2*	*3,1935*	*29759,54* *21894,85*	*1444,63* *1342,95*	*95037*	*69921*	*4613* *4289*	*86,3600* *6,0883*	*275,79* *19,44*
74	*КБ15-25-1*	*Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт*	*100м2*	*2,4955*	*58911,87* *57427,43*	- -	*147015*	*143310*	- -	*234,5700* -	*585,37* -
75	& С1555-401И варіант 3	Плитка керамогранітна 8 мм	м2	252,0455	661,45 -	- -	166715	-	- -	- -	- -
76	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш Ceresit CM 11	кг	1622,075	10,59 -	- -	17178	-	- -	- -	- -
77	С111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов Ceresit CE 40 AQUASTATIC	кг	101,3173	133,09 -	- -	13484	-	- -	- -	- -
78	& С113-2085-1	Хрестики пластмассові для укладання плитки	шт	1058	0,10 -	- -	106	-	- -	- -	- -
79	*КБ15-56-3*	*Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази*	*100 м2*	*0,698*	*11326,86* *10019,51*	- -	*7906*	*6994*	- -	*39,5200* -	*27,58* -
80	& С111-1896-1-И варіант 2	Шпаклівка Сатенгіпс	кг	69,8	21,46 -	- -	1498	-	- -	- -	- -
81	*КБ15-179-5*	*Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*0,698*	*9212,50* *9113,63*	- -	*6430*	*6361*	- -	*38,1100* -	*26,60* -
82	С111-1626-1 варіант 3	Акрилова водоемульсійна фарба	кг	43,974	340,75 -	- -	14984	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 11					470353	226586	4613 4289		915,34 19,44
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					470353 239154 230875 47040 - - **517393**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	*КБ11-29-1*	*Улаштування покриттів з керамогранітних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт*	*100м2*	*0,8026*	*49841,34* *38093,99*	- -	*40003*	*30574*	- -	*155,6000* -	*124,88* -
94	& С111-283-1А варіант 6	Керамогранітна плитка для підлоги з антиковзаючою поверхнею	м2	81,8652	1291,52 -	- -	105731	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 12					344917	68482	384 -		285,83 -
		Разом будівельні роботи, грн.					344917				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					276051				
		всього заробітна плата, грн.					68482				
		Загальновиробничі витрати, грн.					34488				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**379405**				
		Всього по розділу 12					**379405**				
		Разом прямі витрати по кошторису					2737679	722724	24139 8092		2920,42 35,80
		Разом будівельні роботи, грн.					2737679				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1990816				
		всього заробітна плата, грн.					730816				
		Загальновиробничі витрати, грн.					273466				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3011145**				
		Всього по кошторису					**3011145**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**2956,22**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**730816**				

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-05-02

на Внутрішні мережі водопостачання та каналізації

Громадський туалет №1. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	652,973	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,5025	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	126,686	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. 1.1 Холодне та гаряче водопостачання - В1,Т3									
1	*КБ16-14-12*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,84*	*33393,71* *23132,17*	*10220,15* *4810,11*	*28051*	*19431*	*8585* *4040*	*89,9000* *19,8790*	*75,52* *16,70*
2	С113-1372-1Б варіант 16	Труби поліропіленові для подачі води EVO PP-RST діаметр 20 мм	м	48	88,76 -	- -	4260	-	- -	- -	- -
3	С113-1372-1Б варіант 15	Труби поліропіленові для подачі води Wavin Ekoplastic fiber basait plus діаметр 20 мм	м	36	148,18 -	- -	5334	-	- -	- -	- -
4	С111-1867 варіант 35	Кріплення для трубопроводів [хомути] д 20	шт	4	71,87 -	- -	287	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С1530-165 варіант 5	Трійник PP-RST ВПхВПхВП діаметр 20х20х20 мм	10шт	0,9	195,38 -	- -	176	-	- -	- -	- -
6	С1530-175 варіант 16	Обвод з муфтами PP-RST , діаметр 20мм	10шт	0,5	1255,15 -	- -	628	-	- -	- -	- -
7	С1530-175 варіант 15	Кутник PP-RST 90 град , діаметр 20 мм	10шт	4,5	155,08 -	- -	698	-	- -	- -	- -
8	С113-1958 варіант 11	Кутник настінний PP-RST ВПхВР, Ду 20х1/2" мм 90 град. з кріпленням	шт	32	136,65 -	- -	4373	-	- -	- -	- -
9	С113-1958 варіант 12	Перехідник з ЗР 20х1/2"	шт	17	151,75 -	- -	2580	-	- -	- -	- -
10	С1530-175 варіант 14	Кутник 20/45	10шт	2,5	217,30 -	- -	543	-	- -	- -	- -
11	С113-1958 варіант 13	Планка монтажна 150мм	шт	2	84,78 -	- -	170	-	- -	- -	- -
12	С1630-2011 варіант 14	Кран кульовий муфтовий латунний, повнопрохідний діаметр 15 мм (1/2")	шт	6	408,35 -	- -	2450	-	- -	- -	- -
13	С113-1958 варіант 14	Згін роз'ємний (американка) 1/2", діаметр 15 мм	шт	6	294,75 -	- -	1769	-	- -	- -	- -
14	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів Dn 20 трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	8,4	841,77 841,77	- -	7071	7071	- -	3,5200 -	29,57 -
15	С113-2146 варіант 7	Ізоляція для труб 22х13 K-FLEX ST	м	86,52	69,50 -	- -	6013	-	- -	- -	- -
16	*КБ16-14-13*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,34*	*30236,25* *23775,44*	*6399,74* *2935,48*	*10280*	*8084*	*2176* *998*	*92,4000* *12,1320*	*31,42* *4,12*
17	С113-1372-1Б варіант 17	Труби поліропіленові для подачі води EVO PP-RST діаметр 25 мм	м	18	138,89 -	- -	2500	-	- -	- -	- -
18	С113-1372-1Б варіант 18	Труби поліропіленові для подачі води Wavin Ekoplastic fiber basait plus діаметр 25 мм	м	16	211,62 -	- -	3386	-	- -	- -	- -
19	С111-1867 варіант 33	Кріплення для трубопроводів [хомути] д 25	шт	4	73,20 -	- -	293	-	- -	- -	- -
20	С1530-156 варіант 25	Трійник PP-RST ВПхВПхВП діаметр 25х20х25 мм	10шт	1,6	284,10 -	- -	455	-	- -	- -	- -
21	С1530-156 варіант 16	Трійник PP-RST ВПхВПхВП діаметр 25 мм	10шт	0,5	306,03 -	- -	153	-	- -	- -	- -
22	С1530-156 варіант 27	Кутник PP-RST 90 град, діаметр 25 мм	10шт	2,4	212,70 -	- -	510	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	С1530-156 варіант 28	Кутник PP-RST 45 град, діаметр 25 мм	10шт	1,8	323,88 -	- -	583	-	- -	- -	- -
24	С1530-156 варіант 32	Перехідник з ЗР 25х3/4"	10шт	1	2177,73 -	- -	2178	-	- -	- -	- -
25	С1530-156 варіант 15	Перехід PP-RST, діаметр 25/20 мм	10шт	0,2	204,03 -	- -	41	-	- -	- -	- -
26	С1530-156 варіант 33	Коліно настінне 25х1/2"	10шт	0,4	2177,22 -	- -	871	-	- -	- -	- -
27	С1630-2011 варіант 13	Кран кульовий латунний муфтовий повнопрохідний 3/4", (діаметр 20 мм)	шт	6	554,51 -	- -	3327	-	- -	- -	- -
28	С1630-2011 варіант 15	Згон роз'ємний (американка), діаметр 3/4"(20 мм)	шт	6	436,70 -	- -	2620	-	- -	- -	- -
29	С1630-119 варіант 3	Гак для кріплення пластикових трубопроводів 14-32	шт	60	25,04 -	- -	1502	-	- -	- -	- -
30	*КБ16-14-14*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,08*	*31499,07 27300,59*	*4093,41 1685,41*	*2520*	*2184*	*327 135*	*106,1000 6,9660*	*8,49 0,56*
31	С113-1374 варіант 11	Труби поліропіленові для подачі води EVO PP-RST діаметр 32 мм	м	8	225,42 -	- -	1803	-	- -	- -	- -
32	С111-1867 варіант 40	Кріплення для трубопроводів [хомут] д32	шт	5	78,09 -	- -	390	-	- -	- -	- -
33	С1530-177 варіант 28	Трійник перехідний PP-RST, діаметр 32х32х32	10шт	0,3	474,43 -	- -	142	-	- -	- -	- -
34	С1530-177 варіант 27	Кутник PP-RST 90 град,ВПхВП діаметр 32 мм	10шт	0,6	328,57 -	- -	197	-	- -	- -	- -
35	С1530-177 варіант 29	Кутник PP-RST 45 град, діаметр 32 мм	10шт	0,6	496,87 -	- -	298	-	- -	- -	- -
36	С1530-177 варіант 30	Перехід з металевою різьбою зовн. PP-RST ВПхЗР д32х1" (32х25)	10шт	0,1	3383,47 -	- -	338	-	- -	- -	- -
37	С1530-177 варіант 31	Муфта перехідна Wavin Ekoplastik 32х25 ВН	10шт	0,4	412,72 -	- -	165	-	- -	- -	- -
38	КР20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	0,32	6219,73 5381,64	809,49 -	1990	1722	259 -	22,2400 -	7,12 -
39	*КБ29-176-1*	*Установлення гільз зі стальних труб діаметром 100 мм*	*10шт*	*1,3*	*2933,10 2931,19*	- -	*3813*	*3811*	- -	*12,8900 -*	*16,76 -*
40	С113-22 варіант 2	Труба сталева 40х3,0	м	3	166,53 -	- -	500	-	- -	- -	- -
41	КР15-31-1	Забивання сальників діаметром до 100 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів	шт	13	955,91 810,68	- -	12427	10539	- -	3,3900 -	44,07 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					117685	52842	11347		212,95
									5173		21,38
		Разом будівельні роботи, грн.					117685				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					53496				
		всього заробітна плата, грн.					58015				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11769				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**129454**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	С113-1194-11Д варіант 6	Муфта затискна Ду 32х1" Unidelta	шт	1	109,42 -	- -	109	-	- -	- -	- -
53	С113-1194-11Д варіант 7	Муфта перехідна 1"-1/2"	шт	2	278,43 -	- -	557	-	- -	- -	- -
54	*КБ16-15-1*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм*	*1 шт*	*1*	*903,72* *596,86*	*151,25* *2,49*	*904*	*597*	*151* *2*	*2,4100* *0,0098*	*2,41* *0,01*
55	С1630-539 варіант 12	Редуктор зниження тиску Danfoss 7 BIS DN 15 1/2" (або аналог)	шт	1	3778,00 -	- -	3778	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					16298	2859	813 11		11,54 0,05
		Разом будівельні роботи, грн.					16298				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12626				
		всього заробітна плата, грн.					2870				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1629				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**17927**				
		Всього по розділу 2					**17927**				
		Розділ 3. 1.3 Сантехобладнання									
56	*КБ17-1-6*	*Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води*	*10компл.*	*1*	*9204,18* *8107,89*	*698,59* -	*9204*	*8108*	*699* -	*31,9800* -	*31,98* -
57	С130-652 варіант 2	Умивальник	комплект	4	6123,55 -	- -	24494	-	- -	- -	- -
58	С130-616 варіант 5	Змішувачі для умивальників, раковин	комплект	4	3847,49 -	- -	15390	-	- -	- -	- -
59	С1630-973 варіант 15	Сифони-ревизії для раковин, діаметр 50 мм	шт	4	799,77 -	- -	3199	-	- -	- -	- -
60	& С171-3320П варіант 4	Комплект кріплення для раковин, умивальників	шт	4	59,11 -	- -	236	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	& С130-609-1 варіант 3	випуск з пробкою	шт	4	274,28 -	- -	1097	-	- -	- -	- -
62	& С130-609-1 варіант 11	Підводка гнучка для води діам.1/2"х1/2 гайка-гайка, L=500 мм	шт	8	246,57 -	- -	1973	-	- -	- -	- -
63	С113-1873-1А варіант 3	Редукція гумова 50/32	шт	4	69,53 -	- -	278	-	- -	- -	- -
64	С130-652 варіант 3	Підвісна раковина для с/в інвалідів	комплект	6	4962,46 -	- -	29775	-	- -	- -	- -
65	С130-616 варіант 9	Змішувач для умивальника для інвалідів	комплект	6	5882,49 -	- -	35295	-	- -	- -	- -
66	& С130-609-1 варіант 8	Гнучка подводка для змішувача	шт	12	196,32 -	- -	2356	-	- -	- -	- -
67	С1630-973 варіант 6	Сифон для умивальника	шт	6	1692,39 -	- -	10154	-	- -	- -	- -
68	& С171-3320П варіант 4	Комплект кріплення для раковин, умивальників	шт	6	59,11 -	- -	355	-	- -	- -	- -
69	С113-1873-1А варіант 3	Редукція гумова 50/32	шт	6	69,53 -	- -	417	-	- -	- -	- -
70	*КБ16-15-1*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм*	*1 шт*	*24*	*903,72* *596,86*	*151,25* *2,49*	*21689*	*14325*	*3630* *60*	*2,4100* *0,0098*	*57,84* *0,24*
71	С1630-539 варіант 15	Кран кульовий кутовий, для сантехприборів діам.1/2"х1/2"	шт	4	264,71 -	- -	1059	-	- -	- -	- -
72	С1630-539 варіант 16	Кран кульовий кутовий, для сантехприборів діам.1/2"х3/8"	шт	20	323,67 -	- -	6473	-	- -	- -	- -
73	& С130-609-1 варіант 12	Подовжувач 1/2х10мм	шт	10	108,16 -	- -	1082	-	- -	- -	- -
74	& С130-609-1 варіант 13	Подовжувач 1/2х20мм	шт	14	157,53 -	- -	2205	-	- -	- -	- -
75	*КБ17-3-1*	*Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним*	*10компл.*	*0,2*	*12710,70* *9127,62*	*1222,86* -	*2542*	*1826*	*245* -	*36,4100* -	*7,28* -
76	С130-905 варіант 9	Пісуар	шт	2	2880,63 -	- -	5761	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	С1630-973 варіант 16	Сифон для пісуара	шт	2	1034,37 -	- -	2069	-	- -	- -	- -
78	& С171-3320П варіант 8	Комплект кріплення для пісуара	шт	2	307,33 -	- -	615	-	- -	- -	- -
79	*КБ16-15-1*	*Установлення кранів дозатора на пісуар*	*1 шт*	*2*	*903,72* *596,86*	*151,25* *2,49*	*1807*	*1194*	*303* *5*	*2,4100* *0,0098*	*4,82* *0,02*
80	С1630-539 варіант 17	Кран дозатор на пісуар	шт	2	5730,28 -	- -	11461	-	- -	- -	- -
81	*КБ17-3-1*	*Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним*	*10компл.*	*0,6*	*12710,70* *9127,62*	*1222,86* -	*7626*	*5477*	*734* -	*36,4100* -	*21,85* -
82	С130-905 варіант 4	Унітаз для інвалідів на інсталяцію	шт	6	13011,09 -	- -	78067	-	- -	- -	- -
83	& С130-609-1 варіант 9	Звукоізоляція для підвісного унітазу	шт	6	327,26 -	- -	1964	-	- -	- -	- -
84	& С171-3320П варіант 7	Патрубки для встановлення унітазу для інвалідів на інсталляцію (подовжені)	шт	6	1866,78 -	- -	11201	-	- -	- -	- -
85	*КР20-12-1*	*Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т*	*1т*	*0,3*	*36356,53* *25211,38*	*9271,03* *62,89*	*10907*	*7563*	*2781* *19*	*88,7100* *0,2480*	*26,61* *0,07*
86	С130-905 варіант 5	Інсталяція для унітаза	шт	6	9017,22 -	- -	54103	-	- -	- -	- -
87	С130-905 варіант 6	Кнопка для інсталяції	шт	6	1656,46 -	- -	9939	-	- -	- -	- -
88	*КБ17-8-1*	*Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних*	*10компл.*	*0,2*	*35507,58* *31965,48*	*3472,73* -	*7102*	*6393*	*695* -	*129,0700* -	*25,81* -
89	& С130-8-1-В2 варіант 16	Водонагрівач емкісний 80 л, комплектно з запобіжним клапаном	шт	2	8209,73 -	- -	16419	-	- -	- -	- -
90	& С171-3320П варіант 10	Комплект кріплення водонагрівача	шт	2	121,07 -	- -	242	-	- -	- -	- -
91	& С130-609-1 варіант 11	Підводка гнучка для води діам.1/2"х1/2 гайка-гайка, L=500 мм	шт	4	246,57 -	- -	986	-	- -	- -	- -
92	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	0,2	3060,93 2953,92	- -	612	591	- -	11,4800 -	2,30 -
93	С130-616 варіант 6	Змішувач для кухні (прибиральниці)	комплект	2	4922,00 -	- -	9844	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					399998	45477	9087 84		178,49 0,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					399998				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					345434				
		всього заробітна плата, грн.					45561				
		Загальновиробничі витрати, грн.					40000				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**439998**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	С113-1709 варіант 25	Коліно 45 град PPR діам. 50 мм	шт	60	29,91 -	- -	1795	-	- -	- -	- -
107	С113-1709 варіант 28	Коліно 45 град PPR діам. 32 мм	шт	8	29,91 -	- -	239	-	- -	- -	- -
108	С113-1709 варіант 26	Коліно 87,5 град PPR діам. 110	шт	4	74,28 -	- -	297	-	- -	- -	- -
109	С113-1709 варіант 27	Коліно 87,5 град PPR діам. 50 мм	шт	22	31,44 -	- -	692	-	- -	- -	- -
110	С113-1709 варіант 29	Коліно 87,5 град PPR діам. 32 мм	шт	6	29,91 -	- -	179	-	- -	- -	- -
111	С113-1709 варіант 34	Перехід PPR діам. 110/50 мм	шт	3	71,62 -	- -	215	-	- -	- -	- -
112	С113-1709 варіант 30	Перехід PPR діам. 50/32 мм	шт	2	50,56 -	- -	101	-	- -	- -	- -
113	С113-2266 варіант 18	Трійники каналізаційні 45 град. PPR діам. 110х110х100 мм	шт	10	141,60 -	- -	1416	-	- -	- -	- -
114	С113-2266 варіант 14	Трійники каналізаційні 87,5 град. PPR діам. 110х110х100 мм	шт	4	167,25 -	- -	669	-	- -	- -	- -
115	С113-2266 варіант 17	Трійники каналізаційні 45 град. PPR діам. 110х50х110 мм	шт	5	106,41 -	- -	532	-	- -	- -	- -
116	С113-1709 варіант 32	Заглушка раструбна PPR діам. 110 мм	шт	5	41,79 -	- -	209	-	- -	- -	- -
117	С113-1885 варіант 14	Хомут із шурупом діам. 50 мм	шт	20	102,28 -	- -	2046	-	- -	- -	- -
118	С113-1885 варіант 12	Хомут із шурупом діам. 110 мм	шт	20	166,74 -	- -	3335	-	- -	- -	- -
119	*КБ17-1-11*	*Установлення трапів діаметром 50 мм*	*10компл.*	*0,2*	*2303,13* *1890,20*	*182,82* -	*461*	*378*	*37* -	*7,5400* -	*1,51* -
120	С130-635 варіант 4	Трапи PPR діам.50 мм	комплект	2	1296,24 -	- -	2592	-	- -	- -	- -
121	КР20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	0,14	6219,73 5381,64	809,49 -	871	753	113 -	22,2400 -	3,11 -
		Разом прямі витрати по розділу 4					59631	20240	430 -		77,76 -
		Разом будівельні роботи, грн.					59631				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					38961				
		всього заробітна плата, грн.					20240				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5963				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**65594**				
		Всього по розділу 4					**65594**				
		Разом прямі витрати по кошторису					593612	121418	21677 5268		480,74 21,76
		Разом будівельні роботи, грн.					593612				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					450517				
		всього заробітна плата, грн.					126686				
		Загальновиробничі витрати, грн.					59361				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**652973**				
		Всього по кошторису					**652973**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**502,50**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**126686**				

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-05-04

на Монтажні роботи. Електротехнічні рішення.

Громадський туалет №1. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	305,597	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,36831	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	87,668	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Електрообладнання									
1	*КМ8-572-3*	*Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм*	*шт*	*1*	*959,68* *836,13*	*67,95* *5,38*	*960*	*836*	*68* *5*	*3,2000* *0,0212*	*3,20* *0,02*
		Разом прямі витрати по розділу 1					960	836	68 5		3,20 0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					960				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					56				
		всього заробітна плата, грн.					841				
		Загальновиробничі витрати, грн.					96				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**1056**				
		Всього по розділу 1					**1056**				
		Розділ 2. Кабельні вироби									
2	*КМ8-148-1*	*Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг*	*100 м*	*3,77*	*4405,70* *3962,56*	- -	*16609*	*14939*	- -	*16,0000* -	*60,32* -
3	*КМ8-146-2*	*Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг*	*100 м*	*0,38*	*7282,02* *5547,58*	- -	*2767*	*2108*	- -	*22,4000* -	*8,51* -
4	& С153-1-82 варіант 1	Кабелі силовий з мідними жилами, 660 В, з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, ВВГнг-LS 3х1.5 мм2	1000м	0,1683	30457,65 -	- -	5126	-	- -	- -	- -
5	& С153-1-83 варіант 1	Кабелі силовий з мідними жилами, 660 В, з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, ВВГнг-LS 3х2.5 мм2	1000м	0,2244	47512,34 -	- -	10662	-	- -	- -	- -
6	& С153-1-84 варіант 1	Кабелі силовий з мідними жилами, 660 В, з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, ВВГнг-LS 3х4 мм2	1000м	0,0306	75087,71 -	- -	2298	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					37462	17047	- -		68,83 -
		Разом будівельні роботи, грн.					37462				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20415				
		всього заробітна плата, грн.					17047				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3747				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**41209**				
		Всього по розділу 2					**41209**				
		Розділ 3. Закладні прострої									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	*КМ8-409-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05*	*Труба вінілластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]*	*100 м*	*3,77*	*43360,37* 10107,13	*27189,29* -	*163469*	*38104*	*102504* -	*44,4465* -	*167,56* -
8	& С113-1353-16 варіант 1	Труба ПВХ гнучка гофр. д.20мм, стандартна з протяжкою, сірий колір, бухта 100 м.п., 91920, ДКС	м	350,47	10,02 -	- -	3512	-	- -	- -	- -
9	& С113-1353-17 варіант 1	Труба ПВХ гнучка гофр. д.25мм, стандартна з протяжкою, сірий колір, бухта 50 м.п., 91925, ДКС	м	30,3	14,16 -	- -	429	-	- -	- -	- -
10	& С1545-241-1 варіант 1	Тримач з фіксатором, д.20мм, 51020, ДКС	шт	693	2,88 -	- -	1996	-	- -	- -	- -
11	& С1545-241-1 варіант 2	Тримач з фіксатором, д.25мм, 51025, ДКС	шт	60	4,24 -	- -	254	-	- -	- -	- -
12	& С1-1-7-1 варіант 1	Дюбель з ударним шурупом нейлон 6х40 мм 100 шт	шт	5	93,74 -	- -	469	-	- -	- -	- -
13	& С1-1-7-1 варіант 2	Стяжки нейлонові (уп.100 шт)	шт	2	88,64 -	- -	177	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					170306	38104	102504 -		167,56 -
		Разом будівельні роботи, грн.					170306				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					29698				
		всього заробітна плата, грн.					38104				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17031				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**187337**				
		Всього по розділу 3					**187337**				
		Розділ 4. Обладнання світлотехнічне									
14	*КБ21-18-14*	*Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1*	*100шт*	*0,13*	*46183,55* 41428,75	*4674,57* -	*6004*	*5386*	*608* -	*177,6000* -	*23,09* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	& С100-1507-9-5 варіант 6	Врізний світильник 18вт., 1800Lm., 4000К DS 180	шт	13	1755,64 -	- -	22823	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					28827	5386	608 -		23,09 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					28827 22833 5386 2882 - - **31709**				
		Всього по розділу 4					**31709**				
		Розділ 5. Електроустановочні вироби									
16	*КБ21-22-2*	*Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних*	*100шт*	*0,01*	*6226,96* *6215,82*	- -	*62*	*62*	- -	*27,6800* -	*0,28* -
17	& С113-2109-27 варіант 3	Вимикач одноклавішний, IP20, вбудований	шт	1	169,10 -	- -	169	-	- -	- -	- -
18	*КБ21-22-3*	*Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних*	*100шт*	*0,08*	*6590,75* *6579,61*	- -	*527*	*526*	- -	*29,3000* -	*2,34* -
19	& С113-2109-27 варіант 4	Вимикач двоклавішний, IP20, вбудований	шт	8	169,10 -	- -	1353	-	- -	- -	- -
20	*КБ21-22-8*	*Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці*	*100шт*	*0,28*	*6258,40* *6247,26*	- -	*1752*	*1749*	- -	*27,8200* -	*7,79* -
21	& С111-1846-4-27 варіант 1	Штепсельна розетка двополюсна з третім заземлюючим контактом для прихованої установки 16 А, 250 В	шт	28	151,64 -	- -	4246	-	- -	- -	- -
22	& С1545-90-10-1 варіант 3	Рамка 2-х постова, горизонтальна	шт	5	112,36 -	- -	562	-	- -	- -	- -
23	*КМ10-898-12*	*Коробка розподільна настінна для кабеля в пластмасовій оболонці*	*коробка*	*20*	*811,30* *811,30*	- -	*16226*	*16226*	- -	*3,2000* -	*64,00* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	& С1545-90-10-1 варіант 1	Коробка для зовнішнього монтажу 1-постова	шт	20	126,64 -	- -	2533	-	- -	- -	- -
25	& С1545-90-10-1 варіант 4	Коробка для встановлення вимикачів і розеток	шт	37	19,13 -	- -	708	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					28138	18563	- -		74,41 -
		Разом будівельні роботи, грн.					28138				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9575				
		всього заробітна плата, грн.					18563				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2813				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**30951**				
		Всього по розділу 5					**30951**				
		Розділ 6. Заземлення									
26	*КМ8-472-10*	*Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу*	*100 м*	*0,5*	*21151,64* *15453,98*	*102,96* -	*10576*	*7727*	*51* -	*62,4000* -	*31,20* -
27	& С111-1810-2 варіант 3	Провід ПВ-3 6	м	50,5	30,62 -	- -	1546	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					12122	7727	51 -		31,20 -
		Разом будівельні роботи, грн.					12122				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4344				
		всього заробітна плата, грн.					7727				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1213				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**13335**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-05-06

на Опалення та вентиляція

Громадський туалет №1. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	418,611	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,4285	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	113,698	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,3	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вентиляція									
1	*КБ20-32-1*	*Установлення вентиляторів масою до 0, 025 т*	*1 шт*	*2*	*1692,42*	*115,47*	*3385*	*3149*	*231*	*6,2100*	*12,42*
					1574,42	-			-	-	-
2	& С130-141-23С	Вентилятор канальний К 160 M sileo, "Systemair", Швеція	шт	2	6320,33	-	12641	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	*КБ20-29-1*	*Установлення вставок гнучких до вентиляторів*	*1 м2*	*0,24*	*2275,40*	*21,79*	*546*	*541*	*5*	*9,7800*	*2,35*
					2253,61	-			-	-	-
4	& С130-231-101К	Вставки гнучкі Ф160	шт	4	136,97	-	548	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	*КМ8-540-2*	*Монтаж регулятора швидкості*	*шт*	*2*	*427,44*	*21,79*	*855*	*811*	*44*	*1,6000*	*3,20*
					405,65	-			-	-	-
6	& С130-426-С72 варіант 1	Регулятор швидкості вентилятора (RE 1,5) "Systemair", Швеція	компл	2	6927,53	-	13855	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	*КБ20-4-3 тех.ч. п.1.3. 1 к(труд)=1, 06*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу В [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м*	*100м2*	*0,19*	*59452,39* / *58548,12*	*904,27* / -	*11296*	*11124*	*172* / -	*254,0820* / -	*48,28* / -
8	С130-1133 варіант 1	Повітроводи класу В з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	19	772,02 / -	- / -	14668	-	- / -	- / -	- / -
9	& С1630-459-13 варіант 1	Дросель-клапани , діаметр 125мм	шт	8	672,31 / -	- / -	5378	-	- / -	- / -	- / -
10	& С1630-522-3-4С	Лючки пітометричні	шт	2	48,99 / -	- / -	98	-	- / -	- / -	- / -
11	*КБ20-10-8*	*Установлення анемостатів*	*1 шт*	*8*	*637,05* / *527,19*	*108,95* / -	*5096*	*4218*	*872* / -	*2,2600* / -	*18,08* / -
12	& С130-171-В24 варіант 1	Анемостат АМ100ВРФ	шт	2	212,02 / -	- / -	424	-	- / -	- / -	- / -
13	& С130-171-В23 варіант 1	Анемостат АМ125ВРФ	шт	6	266,42 / -	- / -	1599	-	- / -	- / -	- / -
14	*КБ20-13-1*	*Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм*	*1 клапан*	*2*	*430,73* / *408,22*	*21,79* / -	*861*	*816*	*44* / -	*1,7500* / -	*3,50* / -
15	& С1630-1781-К38 варіант 1	Клапан зворотний Ф200	шт	2	378,46 / -	- / -	757	-	- / -	- / -	- / -
16	*КБ20-18-1*	*Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм*	*1 зонт*	*2*	*169,64* / *147,61*	*21,79* / -	*339*	*295*	*44* / -	*0,6100* / -	*1,22* / -
17	& С130-295-5 варіант 1	Зонт, діаметром 200мм	шт	2	336,80 / -	- / -	674	-	- / -	- / -	- / -
		Допоміжні матерали									
18	& С111-1848-1 варіант 1	Саморізи 3.9х11	шт	144	0,42 / -	- / -	60	-	- / -	- / -	- / -
19	& С111-1848-2-1Ц варіант 1	Шпилька М8	мп	4	44,18 / -	- / -	177	-	- / -	- / -	- / -
20	& С111-1848-3 варіант 1	Шпилька М10	мп	12	70,30 / -	- / -	844	-	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	& С111-1848-4 варіант 1	Профіль Т20	мп	2	110,99 -	- -	222	-	- -	- -	- -
22	& С111-1848-5 варіант 1	Профіль Т30	мп	2,5	149,51 -	- -	374	-	- -	- -	- -
23	& С111-1848-6 варіант 1	Пінострічка самоклеюча	мп	20	2,66 -	- -	53	-	- -	- -	- -
24	& С111-1848-7 варіант 1	Дюбель латунний забивний М8	шт	4	9,60 -	- -	38	-	- -	- -	- -
25	& С111-1848-7 варіант 2	Дюбель латунний забивний М10	шт	12	12,15 -	- -	146	-	- -	- -	- -
26	& С111-1848-8 варіант 1	Скоби монтажні	шт	68	7,81 -	- -	531	-	- -	- -	- -
27	& С111-1848-9 варіант 1	Болти з гайками оцинковані М8	кг	1,4	248,64 -	- -	348	-	- -	- -	- -
28	& С111-1848-9 варіант 2	Болти з гайками оцинковані М10	кг	2,2	248,64 -	- -	547	-	- -	- -	- -
29	& С111-1848-10 варіант 1	Силікон	бал	2	187,91 -	- -	376	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					76736	20954	1412 -		89,05 -
		Разом будівельні роботи, грн.					76736				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					54370				
		всього заробітна плата, грн.					20954				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7675				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**84411**				
		Всього по розділу 1					**84411**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Опалення									
30	*КБ17-8-1*	*Установлення котла електричного*	*10компл.*	*0,1*	*35507,58*	*3472,73*	*3551*	*3197*	*347*	*129,0700*	*12,91*
					31965,48	-			-	-	-
31	& С130-420-35 варіант 2	Котел електричний Tenko Стандарт Плюс 4, 5 кВт 230/400В	шт	1	17205,43	-	17205	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	*КБ16-15-1*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм*	*1 шт*	*7*	*903,72*	*151,25*	*6326*	*4178*	*1059*	*2,4100*	*16,87*
					596,86	*2,49*			*17*	*0,0098*	*0,07*
33	С1630-537 варіант 26	Клапан зворотній муфтовий ДУ15, PN15	шт	1	375,20	-	375	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	С1630-537 варіант 27	Підживлюючий клапан з манометром 1/2	шт	1	3615,43	-	3615	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	С1630-537 варіант 28	Кран кульовий муфтовий ЗВ ДУ20	шт	1	587,25	-	587	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	С1630-537 варіант 29	Кран кульовий муфтовий з американкою ДУ20	шт	2	947,72	-	1895	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	С1630-537 варіант 11	Кран кульовий дренажний	шт	2	270,60	-	541	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	& С130-231-12К варіант 14	Кутник латуний ЗВ 1"	шт	3	483,71	-	1451	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	& С130-231-12К варіант 19	Нипель редукційний 1х3/4"	шт	1	236,98	-	237	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
40	& С130-231-12К варіант 15	Муфта латунна 3/4	шт	1	196,38	-	196	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	*КБ18-21-1*	*Установлення фільтрів у трубопроводах систем опалення діаметром до 25 мм*	*10 шт*	*0,1*	*4636,86*	*1590,64*	*464*	*305*	*159*	*12,3000*	*1,23*
					3046,22	-			-	-	-
42	& С1630-67-3Р варіант 3	Фільтр Ду20	шт	1	617,31	-	617	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
43	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	113,85	-	114	94	-	0,3600	0,36
					94,06	-			-	-	-
44	С1630-537 варіант 10	Манометр показуючий 0-1,0МПа	шт	1	523,40	-	523	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	*КБ16-14-14*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,03*	*34302,43* *27300,59*	*4093,41* *1685,41*	*1029*	*819*	*123* *51*	*106,1000* *6,9660*	*3,18* *0,21*
46	& С113-1392-10-1 варіант 14	Труби поліропіленові для подачі води Wavin Ekoplastic fiber basait plus діаметр 32 мм	пм	3	321,42 -	- -	964	-	- -	- -	- -
47	С1630-537 варіант 31	З'єднувач з американкою ВР 32х1"	шт	4	685,74 -	- -	2743	-	- -	- -	- -
48	& С130-231-12К варіант 16	Трійник PP-RST ВПхВПхВП діаметр 32х20х32 мм	шт	3	54,91 -	- -	165	-	- -	- -	- -
49	& С130-231-12К варіант 17	Перехідник з ЗР 20х1/2"	шт	3	152,93 -	- -	459	-	- -	- -	- -
50	& С130-231-12К варіант 18	Кутник PP-RST 90 град, діаметр 32 мм	шт	8	34,10 -	- -	273	-	- -	- -	- -
51	С1630-119 варіант 4	Хомут 1"	шт	5	77,97 -	- -	390	-	- -	- -	- -
52	*КР15-90-2*	*Установлення опалювальних радіаторів сталевих*	*100кВт*	*0,096*	*38808,83* *30264,34*	*1666,23* -	*3726*	*2905*	*160* -	*128,1790* -	*12,31* -
53	& С130-555-20 варіант 8	Радіатори панельні сталеві з нижнім підключенням із вбудованим термостатичним клапаном, з кріпленням 22V-500-400 Kermi, Німеччина	шт	3	7449,38 -	- -	22348	-	- -	- -	- -
54	& С130-555-20 варіант 11	Радіатори панельні сталеві з нижнімпідключенням із вбудованимтермостатичним клапаном, з кріпленням22V-500-600 Kermi, Німеччина	шт	6	8351,15 -	- -	50107	-	- -	- -	- -
55	*КБ18-22-1*	*Установлення термостатичної головки*	*комплект*	*9*	*348,76* *329,36*	- -	*3139*	*2964*	- -	*1,2800* -	*11,52* -
56	& С113-1392-Р25 варіант 2	Термоголовка М30х1,5 антивандальна	шт	9	2978,92 -	- -	26810	-	- -	- -	- -
57	*КБ16-15-1*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм*	*1 шт*	*9*	*903,72* *596,86*	*151,25* *2,49*	*8133*	*5372*	*1361* *22*	*2,4100* *0,0098*	*21,69* *0,09*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	& С1630-67-1Р варіант 3	Запірно-приєднувальний вузол прохідний	шт	9	800,40 -	- -	7204	-	- -	- -	- -
59	*КБ16-11-1*	*Прокладання трубопроводів обв'язки котлів, водонагрівників та насосів зі стальних безшовних і електрозварних труб діаметром до 40 мм*	*100м*	*0,054*	*17851,08* *16260,01*	*1413,98* -	*964*	*878*	*76* -	*61,3400* -	*3,31* -
60	& С130-231-12К варіант 20	Куточок з нікель. Трубкою Cu15, L = 300мм, D = 14мм, (товщ. 2,0 мм)	шт	18	881,09 -	- -	15860	-	- -	- -	- -
61	С1630-537 варіант 32	З'єднувач конусний на мідну трубку, 15х3/4"	шт	18	294,44 -	- -	5300	-	- -	- -	- -
62	С1630-537 варіант 33	Кільце, натяжне, D = 14х2, 0 мм, А	шт	18	66,37 -	- -	1195	-	- -	- -	- -
63	*КБ16-14-12*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,8*	*33644,81* *23132,17*	*10220,15* *4810,11*	*26916*	*18506*	*8176* *3848*	*89,9000* *19,8790*	*71,92* *15,90*
64	& С113-1392-10-1 варіант 11	Труба PE-Xc (VPE-c), D = 14х2, 0 мм, з Антидифузійним захистом	пм	49,44	185,91 -	- -	9191	-	- -	- -	- -
65	& С113-1392-10-1 варіант 12	Труба PE-Xc (VPE-c), D = 18х2, 5 мм, з Антидифузійним захистом	пм	32,96	199,50 -	- -	6576	-	- -	- -	- -
66	С111-1867 варіант 36	Дуга труби PE-Xc 14х2,0	шт	8	129,99 -	- -	1040	-	- -	- -	- -
67	С113-1540 варіант 22	Кільце, натяжне, D = 14х2, 0 мм, А	шт	26	66,44 -	- -	1727	-	- -	- -	- -
68	С113-1540 варіант 23	Кільце, натяжне, D = 18х2, 5 мм, А	шт	20	67,32 -	- -	1346	-	- -	- -	- -
69	С113-1540 варіант 2	Трійник, PPSU, D = 14х14х14мм, (товщ. 2,0 х2, 0х2, 0мм)	шт	4	355,38 -	- -	1422	-	- -	- -	- -
70	С113-1540 варіант 18	Трійник, PPSU, D = 18х14х14мм, (товщ. 2,5 х2, 0х2, 0мм)	шт	4	348,02 -	- -	1392	-	- -	- -	- -
71	С113-1540 варіант 19	Трійник, PPSU, D = 18х14х18мм, (товщ. 2,5 х2, 0х2, 5мм)	шт	6	362,06 -	- -	2172	-	- -	- -	- -
72	*КБ26-11-1*	*Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену*	*10 м*	*8,3*	*1089,72* *841,77*	- -	*9045*	*6987*	- -	*3,5200* -	*29,22* -
73	& С114-30-Т18-1 варіант 14	Ізоляція товщиною 6 мм на пластиковий трубопровід d18, K-Flex PE	м	49,44	30,77 -	- -	1521	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	& С114-30-Т18-1 варіант 9	Ізоляція товщиною 6 мм на пластиковий трубопровід d25, K-Flex PE	м	32,96	31,16 -	- -	1027	-	- -	- -	- -
75	& С114-30-Т18-1 варіант 19	Ізоляційна труба K-FLEX ST, D=035x13 мм, L=2 м	м	3,09	104,40 -	- -	323	-	- -	- -	- -
76	*КБ16-14-13*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,03*	*32479,68* *23775,44*	*6467,63* *2935,48*	*974*	*713*	*194* *88*	*92,4000* *12,1320*	*2,77* *0,36*
77	& С113-1392-10-1 варіант 13	Труба PE-Xc (VPE-c), D = 25x3, 5 мм, з Антидифузійним захистом	пм	3,09	399,94 -	- -	1236	-	- -	- -	- -
78	С113-1540 варіант 16	Кільце, натяжне, D = 25x3, 5 мм, А	шт	12	105,92 -	- -	1271	-	- -	- -	- -
79	С113-1540 варіант 20	Трійник, PPSU, D = 18x25x18мм, (товщ. 2,5 x3, 0x2, 5мм)	шт	2	426,53 -	- -	853	-	- -	- -	- -
80	С113-1540 варіант 21	Куточок, PPSU, D = 25мм, (товщ. 3,5 мм), фітинг	шт	4	370,39 -	- -	1482	-	- -	- -	- -
81	& С113-1392-Р31 варіант 29	З'єднувач, D = 25мм x 3 / 4", (товщ. 3,5 мм), Н	шт	2	558,12 -	- -	1116	-	- -	- -	- -
82	& С113-1392-Р31 варіант 30	Гак для кріплення пластикових трубопроводів 14-32	шт	40	25,66 -	- -	1026	-	- -	- -	- -
83	*КБ29-176-1*	*Установлення гільз зі стальних труб діаметром 100 мм*	*10шт*	*0,8*	*2933,10* *2931,19*	- -	*2346*	*2345*	- -	*12,8900* -	*10,31* -
84	С113-22 варіант 2	Труба сталева 40x3,0	м	3	166,53 -	- -	500	-	- -	- -	- -
85	КР15-31-1	Забивання сальників діаметром до 100 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів	шт	8	955,91 810,68	- -	7647	6485	- -	3,3900 -	27,12 -
86	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	1,47	2652,84 2519,76	36,87 3,59	3900	3704	54 5	8,2200 0,0150	12,08 0,02
87	КП7-61-1	Регулювання внутрішньої водяної системи теплоспоживання будівлі з тепловим навантаженням до 0.2 Гкал/год	система	1	29260,64 29260,64	- -	29261	29261	- -	86,0000 -	86,00 -
		Разом прямі витрати по розділу 2					303816	88713	11709 4031		322,80 16,65
		Разом будівельні роботи, грн.					303816				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					203394				
		всього заробітна плата, грн.					92744				
		Загальновиробничі витрати, грн.					30384				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**334200**				
		– – –

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-07-01

на колумбарні стіні № 1

Колумбарна стіна №1, 3. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	113,886	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,04999	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	11,765	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		==== КОЛУМБАРНА СТІНА №1====									
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,00476	15884,12 -	15884,12 -	76	-	76 -	- -	- -
2	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,0476	6767,24 4122,92	2644,32 1267,40	322	196	126 60	18,3600 5,1175	0,87 0,24
		Разом прямі витрати по розділу 1					398	196	202 60		0,87 0,24
		Разом будівельні роботи, грн.					398				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					256				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					40				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**438**				
		Всього по розділу 1					**438**				
		Розділ 2. Фундамент									
		- Том 13.2 03/24-11-П.АБ2 - креслення аркуш 10 - 12									
3	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,1023	6767,24 4122,92	2644,32 1267,40	692	422	270 130	18,3600 5,1175	1,88 0,52
4	*КБ6-1-23*	*Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних Фсм1та Фм1, при ширині по верху понад 1000 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,1342*	*129489,67* *75544,49*	*24378,30* *361,18*	*17378*	*10138*	*3272* *48*	*323,8500* *1,4886*	*43,46* *0,20*
5	С1424-11615 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	13,6213	5288,55 -	- -	72037	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					90107 178	10560	3542		45,34 0,72
		Разом будівельні роботи, грн.					90107				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					76005				
		всього заробітна плата, грн.					10738				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9011				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**99118**				
		Всього по розділу 2					**99118**				
		Розділ 3. Оздоблювальні роботи									
		тип Б1, Б1/1, Б1/2, Б2, А7 _ разом 32,91									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& 2-1-1-Р	Облицювання колумбарної стіни гранітними плитами товщиною 40мм на анкерному кріпленні	100 м2	0,003	260206,31 256919,79	1641,22 153,63	781	771	5 -	941,6500 0,6828	2,82 -
7	& С126-1288-1 варіант 4	Фасадна анкерна система кріплення сталева нержавіюча/алюмінієва та гальванізована. ---------- Тип В1 180 шт _28,23 м2 Тип А1, А1/1, А1/2 __ 354 шт	м2	0,3	1795,50 -	- -	539	-	- -	- -	- -
8	& С126-1288-2И	Анкерна система кріплення декоративних товстомірних елементів з натурального каменю сталеванержавіюча та гальванізована "Тип А2, А2/1, А2/2, А3, А3/1, Г2, Г3_26, 34м2" Тип А4, А4/1, А5, А5/1, А6, А6/1 _ 5,94 м2	м2	1,02	8500,31 -	- -	8670	-	- -	- -	- -
9	& С111-1714-1-6Н варіант 2	Ущільнювальний шнур Mapefoam, 6 мм	мп	28,69	14,24 -	- -	409	-	- -	- -	- -
10	& С1632-102-12 варіант 3	Однокомпонентний силіконовий герметик для натурального камню	шт	4	657,06 -	- -	2628	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					13027	771	5 -		2,82 -
		Разом будівельні роботи, грн.					13027				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12251				
		всього заробітна плата, грн.					771				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1303				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**14330**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					11765				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10354				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**113886**				
		– – –

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-07-02

на колумбарні стіні № 3

Колумбарна стіна №1, 3. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	536,214	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,24409	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	57,657	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		==== КОЛУМБАРНА СТІНА №3====									
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	*КБ1-17-7*	*Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1*	*1000м3*	*0,108*	*68752,96* *2781,06*	*65915,97* -	*7425*	*300*	*7119* -	*13,6000* -	*1,47* -
2	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	178,2	73,20 -	73,20 27,76	13044	-	13044 4947	- 0,0990	- 17,64
3	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,027	9962,67 944,74	8980,65 53,53	269	26	242 1	4,6200 0,1935	0,12 0,01
4	*КБ1-12-7*	*Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1*	*1000м3*	*0,081*	*45103,44* *2443,66*	*42659,78* -	*3653*	*198*	*3455* -	*11,9500* -	*0,97* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0324	62813,15 62813,15	- -	2035	2035	- -	314,1600 -	10,18 -
6	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0324	29625,11 29625,11	- -	960	960	- -	150,4500 -	4,87 -
7	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,00476	15884,12 -	15884,12 -	76	-	76 -	- -	- -
8	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,0476	6767,24 4122,92	2644,32 1267,40	322	196	126 60	18,3600 5,1175	0,87 0,24
		Разом прямі витрати по розділу 1					27784	3715	24062 5008		18,48 17,89
		Разом будівельні роботи, грн.					27784				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7				
		всього заробітна плата, грн.					8723				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2779				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**30563**				
		Всього по розділу 1					**30563**				
		Розділ 2. Фундамент									
		- Том 13.2 03/24-11-П.АБ2 - креслення аркуш 10 - 12									
9	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,1347	6767,24 4122,92	2644,32 1267,40	912	555	357 171	18,3600 5,1175	2,47 0,69
10	*КБ6-1-1*	*Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,036*	*39424,13* *32328,16*	*6759,51* -	*1419*	*1164*	*243* -	*150,7000* -	*5,43* -
11	С1424-11611 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	3,672	4712,25 -	- -	17303	-	- -	- -	- -
12	*КБ6-1-23*	*Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних Фсм1та Фм1, при ширині по верху понад 1000 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,5202*	*127514,61* *75544,49*	*24378,30* *361,18*	*66333*	*39298*	*12682* *188*	*323,8500* *1,4886*	*168,47* *0,77*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	С1424-11615 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	52,8003	5288,55 -	- -	279237	-	- -	- -	- -
14	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А500С, діаметр 12 мм	т	1,819	33472,11 -	- -	60886	-	- -	- -	- -
15	С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, А240С, діаметр 8 мм	т	0,039	36616,77 -	- -	1428	-	- -	- -	- -
16	*КБ8-3-7*	*Гідроізоляція фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бетону*	*100м2*	*0,8082*	*23678,50* *8398,12*	- -	*19137*	*6787*	- -	*33,5000* -	*27,07* -
		Разом прямі витрати по розділу 2					446655	47804	13282 359		203,44 1,46
		Разом будівельні роботи, грн.					446655				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					385569				
		всього заробітна плата, грн.					48163				
		Загальновиробничі витрати, грн.					44666				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**491321**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& С111-1714-1-6Н варіант 2	Ущільнювальний шнур Mapefoam, 6 мм	мп	28,69	14,24 -	- -	409	-	- -	- -	- -
21	& С1632-102-12 варіант 3	Однокомпонентний силіконовий герметик для натурального камню	шт	4	657,06 -	- -	2628	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					13027	771	5 -		2,82 -
		Разом будівельні роботи, грн.					13027				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12251				
		всього заробітна плата, грн.					771				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1303				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**14330**				
		Всього по розділу 3					**14330**				
		Разом прямі витрати по кошторису					487466	52290	37349 5367		224,74 19,35
		Разом будівельні роботи, грн.					487466				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					397827				
		всього заробітна плата, грн.					57657				
		Загальновиробничі витрати, грн.					48748				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**536214**				
		Всього по кошторису					**536214**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**244,09**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**57657**				

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-07-03

на колумбарна стіна № 4

Колумбарна стіна №1, 3. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	81,846	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,04669	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	11,326	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		==== КОЛУМБАРНА СТІНА №4====									
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	*КБ1-17-7*	*Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1*	*1000м3*	*0,05184*	*68752,96* *2781,06*	*65915,97* -	*3564*	*144*	*3417* -	*13,6000* -	*0,71* -
2	*КБ1-12-7*	*Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1*	*1000м3*	*0,0324*	*45103,44* *2443,66*	*42659,78* -	*1461*	*79*	*1382* -	*11,9500* -	*0,39* -
		Разом прямі витрати по розділу 1					5025	223	4799 -		1,10 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					5025				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3				
		всього заробітна плата, грн.					223				
		Загальновиробничі витрати, грн.					502				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**5527**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					44346				
		всього заробітна плата, грн.					10332				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5565				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**61217**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					1373				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**15102**				
		– – –

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №03-01-01

на загальнобудівельні роботи

Ангар. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	773,754	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,48106	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	114,758	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Фундамент									
1	*КБ12-1-6*	*Улаштування гідроізоляції із наплавлюваних матеріалів у два шари*	*100м2*	*4,25*	*36990,47* *5398,99*	*1110,16* -	*157209*	*22946*	*4718* -	*21,8000* -	*92,65* -
		Разом прямі витрати по розділу 1					157209	22946	4718 -		92,65 -
		Разом будівельні роботи, грн.					157209				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					129545				
		всього заробітна плата, грн.					22946				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15721				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**172930**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					17586				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**193447**				
		Всього по розділу 2					**193447**				
		Розділ 3. Монтаж металоконструкцій каркасу									
15	С121-554 варіант 35	Труба профільна 60х60мм 3,0мм	т	0,1869	36862,73 -	- -	6890	-	- -	- -	- -
16	С121-554 варіант 36	Кутик 50х50мм 4,0мм	т	0,0036	34628,93 -	- -	125	-	- -	- -	- -
17	С121-554 варіант 32	Монорейка А-9	т	0,72	95369,93 -	- -	68666	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					75681	-	- -		- -
		Разом будівельні роботи, грн.					75681				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					75681				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7568				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**83249**				
		Всього по розділу 3					**83249**				
		Розділ 4. стоим с покраской									
		Разом прямі витрати по розділу 4					-	-	- -		- -
		Всього по розділу 4					**-**				
		Розділ 5. Облицювання металоконструкцій каркасу									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	*КБ9-47-1*	*Облицювання стальних каркасів профільованим листом*	*100м2*	*0,6926*	*11213,49* *11159,64*	*53,85* *15,17*	*7766*	*7729*	*37* *11*	*47,8400* *0,0674*	*33,13* *0,05*
19	С111-31 варіант 1	профнастил стіновий ПС-18 оцинкований	м2	158,537	397,44 -	- -	63009	-	- -	- -	- -
20	*КБ9-42-1*	*Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м*	*100м2*	*0,49895*	*18629,02* *11687,41*	*6740,39* *1,32*	*9295*	*5831*	*3363* *1*	*50,7200* *0,0052*	*25,31* -
21	С111-31 варіант 2	профнастил покрівельний Н-45 оцинкований	м2	125,41925	400,56 -	- -	50238	-	- -	- -	- -
22	*КБ9-40-1*	*Монтаж спецпланок*	*100м*	*1,12*	*5013,91* *5013,91*	- -	*5616*	*5616*	- -	*20,4800* -	*22,94* -
23	С111-1722 варіант 1	спеціальна планка 310	м	36	209,72 -	- -	7550	-	- -	- -	- -
24	С111-1722 варіант 2	спеціальна планка 320	м	76	215,60 -	- -	16385	-	- -	- -	- -
25	С113-1521 варіант 1	герметик покрівельний 280мл AQUAFIX	шт	14	309,80 -	- -	4337	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					164196	19176	3400 12		81,38 0,05
		Разом будівельні роботи, грн.					164196				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					141620				
		всього заробітна плата, грн.					19188				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16420				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**180616**				
		Всього по розділу 5					**180616**				
		Розділ 6. Ворота									
		Разом прямі витрати по розділу 6					-	-	- -		- -
		Всього по розділу 6					**-**				
		Розділ 7. Прорізи									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	С113-1878 варіант 9	кріплення для м/к	шт	126	24,72 -	- -	3115	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					3115	-	- -		- -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					3115 3115 311 - - **3426**				
		Всього по розділу 7					**3426**				
		Розділ 8. Зливосток									
27	*КБ12-14-2*	*Улаштування ринви та труб водостічних*	*100м*	*0,96*	*10352,75* *9862,68*	*490,07* -	*9939*	*9468*	*471* -	*43,9200* -	*42,16* -
28	С113-1878 варіант 18	ринва 150мм/3м BRYZA графіт	шт	24	960,15 -	- -	23044	-	- -	- -	- -
29	С113-1878 варіант 16	муфта ринви 150мм BRYZA графіт	шт	22	375,13 -	- -	8253	-	- -	- -	- -
30	С113-1878 варіант 13	кронштейн ринви зігнутий 150мм BRYZA графіт	шт	36	230,44 -	- -	8296	-	- -	- -	- -
31	С113-1878 варіант 12	заглушка ринви 150мм BRYZA графіт	шт	4	196,68 -	- -	787	-	- -	- -	- -
32	С113-1878 варіант 19	труба водостічна 110мм/3м BRYZA графіт	шт	8	1034,76 -	- -	8278	-	- -	- -	- -
33	С113-1878 варіант 14	муфта труби 110мм BRYZA графіт	шт	4	272,87 -	- -	1091	-	- -	- -	- -
34	С113-1878 варіант 15	коліно 67,5 110мм BRYZA графіт	шт	4	324,33 -	- -	1297	-	- -	- -	- -
35	С113-1878 варіант 11	хомут труби 110мм BRYZA графіт	шт	24	155,88 -	- -	3741	-	- -	- -	- -
36	С113-1878 варіант 20	відстійник 110мм BRYZA графіт	шт	4	1104,88 -	- -	4420	-	- -	- -	- -
37	С113-1878 варіант 10	адаптер для відстійника 110мм BRYZA графіт	шт	4	103,50 -	- -	414	-	- -	- -	- -
38	С113-754 варіант 1	люк-ревізія 110мм BRYZA графіт	шт	4	726,72 -	- -	2907	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	*КБ16-21-4*	*Установлення воронок зливних діаметром 150 мм*	*1воронка*	*4*	*592,10* *520,19*	*39,21* -	*2368*	*2081*	*157* -	*2,2300* -	*8,92* -
40	С113-1878 варіант 17	лійка 150мм BRYZA графіт	шт	4	641,40 -	- -	2566	-	- -	- -	- -
41	С113-1521 варіант 1	герметик покрівельний 280мл AQUAFIX	шт	6	309,80 -	- -	1859	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 8					79260	11549	628 -		51,08 -
		Разом будівельні роботи, грн.					79260				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					67083				
		всього заробітна плата, грн.					11549				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7926				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**87186**				
		Всього по розділу 8					**87186**				
		Розділ 9. Монтаж Кран-Балки									
42	*КМ3-6-9*	*Монтаж крана мостового однобалкового з електричною таллю, вантажопідйомність 3,2 т, прогін до 7,5 м*	*шт*	*1*	*48090,61* *31757,79*	*16332,82* *16,83*	*48091*	*31758*	*16333* *17*	*132,8000* *0,0704*	*132,80* *0,07*
		Разом прямі витрати по розділу 9					48091	31758	16333 17		132,80 0,07
		Разом будівельні роботи, грн.					48091				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					31775				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4809				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**52900**				
		Всього по розділу 9					**52900**				
		Разом прямі витрати по кошторису					703413	113514	31279 1244		476,35 4,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					703413				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					558620				
		всього заробітна плата, грн.					114758				
		Загальновиробничі витрати, грн.					70341				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**773754**				
		Всього по кошторису					**773754**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**481,06**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**114758**				

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документації Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №03-01-03

на Монтаж системи внутрішнього протипожежного водопроводу

Ангар. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	242,733	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,10453	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	26,754	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,1	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи.									
1	*КМ8-572-4*	*Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 1200х1000 мм*	*шт*	*3*	*2220,37*	*966,18*	*6661*	*3763*	*2898*	*4,8000*	*14,40*
					1254,19	*8,03*			*24*	*0,0316*	*0,09*
2	*КБ16-20-1*	*Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм*	*1 кран*	*3*	*425,49*	*54,47*	*1276*	*1113*	*163*	*1,4800*	*4,44*
					371,02	-			-	-	-
3	*КМ11-31-1*	*Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг*	*шт*	*3*	*226,64*	-	*680*	*627*	-	*0,8000*	*2,40*
					209,03	-			-	-	-
4	*КБ16-20-2*	*Установлення кранів пожежних діаметром 25 мм*	*1 кран*	*3*	*408,11*	-	*1224*	*378*	-	*0,4900*	*1,47*
					126,08	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& 1601-2389-54-2 варіант 2	Шафа навісна 600х1600х250 в комплекті з кран-комплект пожежний Ду 50 у складі: касета для пожежного рукава Ду50; рукав пожежний з двома гайками ГР-50Ду51 L=20м; Вентиль пожежного кутового крану Ду 50 з датчиком положення пожежного крану (ДППК); головка з"єднувальна муфтова ГМ-50; головка з"єднувальна цапкова ГЦ-50; ствол пожежний перекривний Ду 50; Кран -комплект пожежний Ду 25 у складі: кутовий вентиль Ду 25, головка з"єднувальна Ду25, рукав пожежний Ду 25 L=20 м; котушка для пожежного рукава Ду 25; ствол пожежний Ду 25; вогнегасник ВП-5 - 2 шт;	шт.	3	15338,60 -	- -	46016	-	- -	- -	- -
6	& 1601-2389-54-13 варіант 5	Різьба-50	шт.	3	25,08 -	- -	75	-	- -	- -	- -
7	& 1601-2389-54-13 варіант 6	Різьба-25	шт.	3	6,64 -	- -	20	-	- -	- -	- -
8	*КМ12-794-1 в.в. п.2.12.1.2 к(труд)=1, 25*	*Засувки сталеві фланцеві на умовний тиск 16 МПа [160 кгс/см2], діаметр умовного проходу 50 мм [електричний або електромагнітний привід]*	*10 шт*	*0,1*	*27000,42* *25353,00*	*1647,42* -	*2700*	*2535*	*165* -	*100,0000* -	*10,00* -
9	& С1630-67-128 варіант 2	Засувка HAWLE 4000ELE3 чавунна, фланцева, Dn 50, PN 10/16 з ел.приводом AUMA SA 07.6/16	шт	1	115456,26 -	- -	115456	-	- -	- -	- -
10	*КБ16-10-2*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 50 мм*	*100м*	*0,7*	*29821,95* *23335,44*	*6259,55* *139,14*	*20875*	*16335*	*4382* *97*	*90,6900* *0,5478*	*63,48* *0,38*
11	& С113-399-10 варіант 1	Труба сталева електрозварна Ду 50х3,5	м	70	257,96 -	- -	18057	-	- -	- -	- -
12	С1534-9 варіант 4	Відводи гнуті під кутом 90 град., діаметр умовного проходу 50 мм, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	шт	8	144,61 -	- -	1157	-	- -	- -	- -
13	С1534-139 варіант 1	Трійники рівнопрохідні, DN 57 мм	шт	5	100,25 -	- -	501	-	- -	- -	- -
14	С1545-48 варіант 1	Заглушка сталева еліптична DN57	шт	3	42,66 -	- -	128	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	С1545-48 варіант 2	Заглушка різьбова ДУ 20	шт	3	70,59 -	- -	212	-	- -	- -	- -
16	& С111-221-23 варіант 2	Електроди зварювальні АНО-21 ELITE 3,0мм	кг	3,22	403,32 -	- -	1299	-	- -	- -	- -
17	& С1534-200-4 варіант 1	Хомут сантехнічний для кріплення труб Ду57	шт	20	42,80 -	- -	856	-	- -	- -	- -
18	& С1530-157-24 варіант 1	Анкер забивний розпірний М10х40мм	шт	20	7,30 -	- -	146	-	- -	- -	- -
19	& С1594-250-150 варіант 3	Кран шаровий з внутрішньої/зовнішньої різьбою Ду20	шт	1	398,12 -	- -	398	-	- -	- -	- -
20	С130-932 варіант 3	Фланці плоскі приварні, діаметр 50 мм	шт	4	260,46 -	- -	1042	-	- -	- -	- -
21	*КБ15-171-3*	*Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази*	*100м2*	*0,13*	*14499,07* *14479,93*	- -	*1885*	*1882*	- -	*60,5500* -	*7,87* -
		Разом прямі витрати по розділу 1					220664	26633	7608 121		104,06 0,47
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					220664 186423 26754 22069 - - **242733**				
		Всього по розділу 1					**242733**				
		Разом прямі витрати по кошторису					220664	26633	7608 121		104,06 0,47
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					220664 186423 26754				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					22069				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**242733**				
		– – –

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №03-01-05

на Монтажні роботи. Електротехнічні рішення.

Ангар. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1031,934	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,31639	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	330,659	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Щит електричний									
1	*КБ21-23-1*	*Монтаж ввідно-розподільних пристроїв*	*1 шафа*	*1*	*4903,54*	*1495,25*	*4904*	*2699*	*1495*	*10,3300*	*10,33*
					2699,13	*18,95*			*19*	*0,0746*	*0,07*
2	*КМ8-575-1*	*Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням (автоматичні вимикачі, рубильники, реле тощо)*	*шт*	*28*	*431,07*	*10,89*	*12070*	*11706*	*305*	*1,6000*	*44,80*
					418,06	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					16974	14405	1800		55,13
									19		0,07
		Разом будівельні роботи, грн.					16974				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					769				
		всього заробітна плата, грн.					14424				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					1697				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**18671**				
		Всього по розділу 1					**18671**				
		Розділ 2. Кабельні лотки									
3	*КМ8-395-1*	*Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм*	*100 м*	*2,31*	*18042,09* *9609,21*	*8224,33* *18,95*	*41677*	*22197*	*18998* *44*	*38,8000* *0,0746*	*89,63* *0,17*
4	& С1110-82-1 варіант 1	Кабельний лоток L=3000 мм, 100х50х3000	шт	60	507,21 -	- -	30433	-	- -	- -	- -
5	& С1110-82-3 варіант 1	Кабельний лоток L=3000 мм, 200х50х3000	шт	17	700,60 -	- -	11910	-	- -	- -	- -
6	& С1110-82-30	Відгалужувач горизонтальний 90 град 100х50	шт	4	306,11 -	- -	1224	-	- -	- -	- -
7	& С1110-82-31	Кут горизонтальний 90 град 200х50	шт	2	340,12 -	- -	680	-	- -	- -	- -
8	& С1110-82-11 варіант 1	Перехідник 200/150 RRS	шт	1	510,11 -	- -	510	-	- -	- -	- -
9	& С1110-82-32	З'єднувач лотків шарнірний GSV	шт	16	71,51 -	- -	1144	-	- -	- -	- -
10	& С1110-82-13	Пластина з'єднувальна, h=50мм, GTO	шт	170	32,67 -	- -	5554	-	- -	- -	- -
11	& С1110-82-15	Гайка з насічкою, що перешкоджає відгвинчуванню, DIN6923, M6	шт	100	0,73 -	- -	73	-	- -	- -	- -
12	& С1110-82-33	Профіль L=2000 мм PSL	шт	23	469,31 -	- -	10794	-	- -	- -	- -
13	& С1110-82-34	Шпилька різьбова, оцнкована M12x100	шт	350	53,93 -	- -	18876	-	- -	- -	- -
14	& С1110-82-35	Гайка шестигранна, оцинкована M12	шт	760	2,07 -	- -	1573	-	- -	- -	- -
15	& С1110-82-36	Шайба гровер, DIN127, M12	шт	760	0,62 -	- -	471	-	- -	- -	- -
16	& С1110-82-37	Перегородка, L= 2000 мм	шт	160	170,11 -	- -	27218	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	& С1110-82-23	Скоба DKC BMM-1020 (для лотка 200х50)	шт	4	340,02 -	- -	1360	-	- -	- -	- -
18	& С1110-82-38	Заглушка збірна ТС 100х50, HDZ	шт	5	51,04 -	- -	255	-	- -	- -	- -
19	& С1110-82-39	Заглушка збірна ТС 200х50, HDZ	шт	1	102,04 -	- -	102	-	- -	- -	- -
20	*КБ9-75-2*	*Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.*	*1т*	*1,6965*	*56553,93* *43588,16*	*8679,35* *470,60*	*95944*	*73947*	*14725* *798*	*176,0000* *1,8720*	*298,58* *3,18*
21	& С111-1825-1	Кутик 50х50х5	м	450	139,94 -	- -	62973	-	- -	- -	- -
22	*КМ8-88-3*	*Конструкції металеві*	*т*	*1,6965*	*34646,47* *21093,70*	*6612,09* *106,22*	*58778*	*35785*	*11217* *180*	*83,2000* *0,4182*	*141,15* *0,71*
		Разом прямі витрати по розділу 2					371549	131929	44940 1022		529,36 4,06
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					371549 194680 132951 37154 - - **408703**				
		Всього по розділу 2					**408703**				
		Розділ 3. Прокладання кабелю									
23	*КМ8-409-1*	*Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм*	*100 м*	*2,07*	*44132,48* *9625,84*	*28025,42* *47,03*	*91354*	*19925*	*58013* *97*	*42,3300* *0,1866*	*87,62* *0,39*
24	& С14-1-17-4	Труба гофрована ПВХ діам 20	м	180	10,07 -	- -	1813	-	- -	- -	- -
25	& С14-1-17-5	Труба гофрована ПВХ діам 25	м	12	15,35 -	- -	184	-	- -	- -	- -
26	& С1110-82-40	Скоба для кріплення гофротруби діам. 20	шт	150	51,85 -	- -	7778	-	- -	- -	- -
27	& С1110-82-41	Скоба для кріплення гофротруби діам. 25	шт	10	68,86 -	- -	689	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	*КМ8-409-2*	*Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм*	*100 м*	*0,15*	*57416,24* *10869,72*	*41923,79* *61,07*	*8612*	*1630*	*6289* *9*	*47,8000* *0,2426*	*7,17* *0,04*
29	& С14-1-17-6	Труба гофрована ПВХ діам 32	м	15	21,29 -	- -	319	-	- -	- -	- -
30	& С1110-82-42	Скоба для кріплення гофротруби діам. 32	шт	12	93,09 -	- -	1117	-	- -	- -	- -
31	*КМ8-148-1*	*Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг*	*100 м*	*2,07*	*6064,71* *3962,56*	*1153,20* -	*12554*	*8202*	*2387* -	*16,0000* -	*33,12* -
32	*КМ8-147-10*	*Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг*	*100 м*	*2,31*	*12303,98* *5943,84*	*3696,03* -	*28422*	*13730*	*8538* -	*24,0000* -	*55,44* -
33	*КМ8-146-2*	*Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг*	*100 м*	*5,5*	*17458,59* *5547,58*	*10058,45* -	*96022*	*30512*	*55321* -	*22,4000* -	*123,20* -
34	& С1545-66-2	Кабель силовий з мідними жилами не розповсюджуючий горіння і з помірною димоутворюючою здатністю, перерізом 3х1, 5 мм2, ВВГнгд	м	418,2	58,96 -	- -	24657	-	- -	- -	- -
35	& С1545-66-3	Кабель силовий з мідними жилами не розповсюджуючий горіння і з помірною димоутворюючою здатністю, перерізом 3х2, 5 мм2, ВВГнгд	м	265,2	91,51 -	- -	24268	-	- -	- -	- -
36	& С1545-66-8	Кабель силовий з мідними жилами не розповсюджуючий горіння і з помірною димоутворюючою здатністю, перерізом 5х4, 0 мм2, ВВГнгд	м	12,24	240,16 -	- -	2940	-	- -	- -	- -
37	& С1545-66-9	Кабель силовий з мідними жилами не розповсюджуючий горіння і з помірною димоутворюючою здатністю, перерізом 5х6, 0 мм2, ВВГнгд	м	15,3	353,95 -	- -	5415	-	- -	- -	- -
38	& С1545-67-2	Кабель вогнетривкий силовий безгалогенний підвищеної безпеки зі ступенем вогнестійкості 30 хв перетином 3х1,5 мм2, N(HXH) FE180/E30	м	275,4	63,93 -	- -	17606	-	- -	- -	- -
39	& С1545-68-1	Кабель вогнетривкий силовий безгалогенний підвищеної безпеки зі ступенем вогнестійкості 90 хв перетином 3х2,5 мм2, N(HXH) FE180/E90	м	20,4	99,29 -	- -	2026	-	- -	- -	- -
40	& С1545-68-2	Кабель вогнетривкий силовий безгалогенний підвищеної безпеки зі ступенем вогнестійкості 90 хв перетином 5х6,0 мм2, N(HXH) FE180/E90	м	1,02	35,54 -	- -	36	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	& С1110-82-28	Дюбель-гвинт 6х40 (уп.100 шт)	уп.	10	80,23 -	- -	802	-	- -	- -	- -
42	& С1110-82-29	Стяжки нейлонові (уп.100 шт)	уп.	10	45,91 -	- -	459	-	- -	- -	- -
43	& С1512-6-1	Коробка розподільча 100х100х50, НР100	шт	20	59,84 -	- -	1197	-	- -	- -	- -
44	& С1512-6-2 варіант 1	Коробка розподільча вогнетривка Е30 100х100х50	шт	4	142,20 -	- -	569	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					328839	73999	130548 106		306,55 0,43
		Разом будівельні роботи, грн.					328839				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					124292				
		всього заробітна плата, грн.					74105				
		Загальновиробничі витрати, грн.					32887				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**361726**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					62933				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13823				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**152051**				
		Всього по розділу 4					**152051**				
		Розділ 5. Електроустановчі вироби									
50	*КБ21-22-1*	*Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці*	*100шт*	*0,12*	*5694.75* *5683,61*	- -	*683*	*682*	- -	*25,3100* -	*3,04* -
51	& С1547-6-5 варіант 1	Вимикач для управління з двох місць відкритої установки, 220В, 6А, IP44	шт	12	177,03 -	- -	2124	-	- -	- -	- -
52	*КБ21-22-7*	*Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці*	*100шт*	*0,23*	*5694.75* *5683,61*	- -	*1310*	*1307*	- -	*25,3100* -	*5,82* -
53	& С113-2109-4	Штепсельна розетка 220В, 16А з зазмляючим контактом для відкритої установки, IP44	шт	22	125,02 -	- -	2750	-	- -	- -	- -
54	& С113-2109-5	Штепсельна розетка 380В, 16А з зазмляючим контактом для відкритої установки, IP44	шт	1	125,02 -	- -	125	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					6992	1989	- -		8,86 -
		Разом будівельні роботи, грн.					6992				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5003				
		всього заробітна плата, грн.					1989				
		Загальновиробничі витрати, грн.					699				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**7691**				
		Всього по розділу 5					**7691**				
		Розділ 6. Зрівнювання потенціалів									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	*КМ8-17-1*	*Монтаж головної шини заземлення*	*шт*	*1*	*2050,93*	*781,79*	*2051*	*811*	*782*	*3,2000*	*3,20*
	стос.				*811,30*	*0,97*			*1*	*0,0038*	-
56	*КМ8-472-10*	*Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу перерізом до 25 мм2*	*100 м*	*2,68*	*21151,64*	*102,96*	*56686*	*41417*	*276*	*62,4000*	*167,23*
					15453,98	-			-	-	-
57	15095-1074 варіант 1	Провід силовий з мідними жилами не розповсюджуючий горіння із помірною димоутворювальною здатністю ПВ3 перерізом 1х6.0 мм2	1000м	0,2	68157,95	-	13632	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
58	15095-1084 варіант 1	Провід силовий з мідними жилами не розповсюджуючий горіння із помірною димоутворювальною здатністю ПВ3 перерізом 1х10,0 мм2	1000м	0,01	114135,38	-	1141	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
59	*КМ10-386-11*	*Колодка клемна на металевій конструкції, кількість пір'їв до 20*	*шт*	*1*	*2028,24*	-	*2028*	*2028*	-	*8,0000*	*8,00*
					2028,24	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					75538	44256	1058		178,43
									1		-
		Разом будівельні роботи, грн.					75538				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					30224				
		всього заробітна плата, грн.					44257				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7554				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**83092**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №03-01-06

на Будівельно-монтажні роботи: Система пожежної сигналізації, система оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей.

Ангар. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) № 05/26-6-П.СПЗ

Кошторисна вартість	460,614	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,89956	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	211,574	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система пожежної сигналізації									
1	КМ10-667-12	*Пристрій проміжний на 5 променів [Монтаж модуля]*	*шт*	*3*	*2874,37* *2874,37*	- -	*8623*	*8623*	- -	*12,8000* -	*38,40* -
2	КМ10-668-6	*Конструкції для установлення сповіщувача*	*шт*	*15*	*125,75* *125,75*	- -	*1886*	*1886*	- -	*0,5600* -	*8,40* -
3	КМ10-668-1	*Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні*	*шт*	*12*	*359,30* *359,30*	- -	*4312*	*4312*	- -	*1,6000* -	*19,20* -
4	КМ10-3-9	Табло рядової сигналізації	табло	12	81,13 81,13	- -	974	974	- -	0,3200 -	3,84 -
5	КМ10-901-13	*Кришка декоративна та інші вироби [без приєднування проводів]*	*100 шт*	*0,06*	*2295,74* *2295,74*	- -	*138*	*138*	- -	*9,6000* -	*0,58* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	*КБ21-2-7*	*Прокладання вінілпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм*	*100м*	*3*	*9206,96* *9206,96*	- -	*27621*	*27621*	- -	*41,0000* -	*123,00* -
7	& 11-1-1-2 варіант 4	Гофротруба ПВХ самозагасаюча d 16 SOKOL Standard	м	300	9,49 -	- -	2847	-	- -	- -	- -
8	& С117-1-1-25 варіант 5	Кліпса для труби гофрованої 16мм	шт	900	0,61 -	- -	549	-	- -	- -	- -
9	*КМ10-890-1*	*Прокладання кабеля у підземній каналізації, маса 1 м до 1 кг*	*км*	*0,12*	*40959,74* *40959,74*	- -	*4915*	*4915*	- -	*182,4000* -	*21,89* -
10	*КМ8-148-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05*	*Кабель у прокладених трубах, блоках і коробах [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]*	*100 м*	*3,1*	*4160,69* *4160,69*	- -	*12898*	*12898*	- -	*16,8000* -	*52,08* -
11	& С1545-66-1-О варіант 1	Кабель 1х2х0,8 Lg, J-Y(ST)Y	м	430	47,23 -	- -	20309	-	- -	- -	- -
12	& С1545-172-1 варіант 3	Утримуюча планка, із тримачем кабельних стяжок, OBO Bettermann 1488301	шт	50	124,59 -	- -	6230	-	- -	- -	- -
13	& С112-14-16 варіант 2	Хомут пластиковий 4,8х250 мм	шт	100	0,92 -	- -	92	-	- -	- -	- -
14	& С1110-12-4 варіант 8	Саморіз по металу 4,8х25 мм	шт	1000	1,22 -	- -	1220	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					92614	61367	- -		267,39 -
		Разом будівельні роботи, грн.					92614				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					31247				
		всього заробітна плата, грн.					61367				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9258				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**101872**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 1					**101872**				
		Розділ 2. Система керування евакуюванням									
15	*КМ10-683-13*	*Сирена потужна до 1 кВт [Монтаж світлозвукового оповіщувача]*	*шт*	*3*	*5739,36* 5739,36	- -	*17218*	*17218*	- -	*24,0000* -	*72,00* -
16	*КМ10-386-15*	*Монтаж транспаранта світлового [табло]*	*шт*	*5*	*811,30* 811,30	- -	*4057*	*4057*	- -	*3,2000* -	*16,00* -
17	*КМ10-309-1*	*Перемикач, установлюваний на пультах і панелях [Монтаж поста кнопкового 2-х позиційного]*	*шт*	*1*	*405,65* 405,65	- -	*406*	*406*	- -	*1,6000* -	*1,60* -
18	*КМ10-901-8*	*Ящик протяжний або коробка, розмір до 200х200 мм*	*шт*	*1*	*327,18* 327,18	- -	*327*	*327*	- -	*1,6000* -	*1,60* -
19	*КМ8-526-1*	*Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А*	*шт*	*1*	*405,65* 405,65	- -	*406*	*406*	- -	*1,6000* -	*1,60* -
20	*КМ10-3-8*	*Ящик живлення [Монтаж блока живлення]*	*ящик*	*1*	*1147,87* 1147,87	- -	*1148*	*1148*	- -	*4,8000* -	*4,80* -
21	*КМ8-125-2*	*Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год [Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 18 А.год]*	*шт*	*2*	*153,05* 153,05	- -	*306*	*306*	- -	*0,6400* -	*1,28* -
22	*КМ8-411-1*	*Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм*	*100 м*	*0,15*	*11848,05* 11848,05	- -	*1777*	*1777*	- -	*47,8400* -	*7,18* -
23	& С113-2311-5-1-В1 варіант 1	Металорукав д-20 мм	м	15	49,27 -	- -	739	-	- -	- -	- -
24	*КБ21-2-7*	*Прокладання вінілпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм*	*100м*	*1,8*	*9206,96* 9206,96	- -	*16573*	*16573*	- -	*41,0000* -	*73,80* -
25	& С111-1303-1-3У варіант 1	Гофротруба ПВХ самозагасаюча d 20 SOKOL Standard	м	180	14,79 -	- -	2662	-	- -	- -	- -
26	& С1110-12-3 варіант 1	Скоба металева СММ-20	шт	540	4,69 -	- -	2533	-	- -	- -	- -
27	& С1545-260-1-1Д варіант 1	Трос сталевий оцинкований 2 мм	м	40	7,96 -	- -	318	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	*КМ8-148-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05*	*Кабель у прокладених трубах, блоках і коробах [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]*	*100 м*	*1,95*	*4160,69* 4160,69	- -	*8113*	*8113*	- -	*16,8000* -	*32,76* -
29	& 12-6-1-6 варіант 2	Кабель вогнестійкий 2х1,5 0,66/1kV, (N)HXH FE180/E30	м	180	79,51 -	- -	14312	-	- -	- -	- -
30	& 12-6-1-6 варіант 3	Кабель вогнестійкий 3х1,5 0,66/1kV, (N)HXH FE180/E30	м	15	109,40 -	- -	1641	-	- -	- -	- -
31	*КМ10-698-1*	*Коробка відгалужувальна на стіні*	*шт*	*6*	*179,65* 179,65	- -	*1078*	*1078*	- -	*0,8000* -	*4,80* -
32	& 31-3-1-2-1 варіант 3	Коробка вогнестіка, 104х104х57 мм FLAMEBOX 100P	шт.	8	482,46 -	- -	3860	-	- -	- -	- -
33	*КМ8-472-10*	*Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу перерізом 25 мм2*	*100 м*	*0,01*	*15453,98* 15453,98	- -	*155*	*155*	- -	*62,4000* -	*0,62* -
34	& 12-6-2-12 варіант 2	Провід 1х4.0	м	10	43,96 -	- -	440	-	- -	- -	- -
35	& С1110-15-10-3Р варіант 1	Затискач для троса клепальний 2 мм	шт	50	48,76 -	- -	2438	-	- -	- -	- -
36	& С14-112-74 варіант 4	Стяжка 4,6х200 нержавійка А2 ST1161 I	шт.	100	5,51 -	- -	551	-	- -	- -	- -
37	& С1110-12-4 варіант 9	Саморіз із пресшайбою зі свердлом 4,2х16 мм	шт	700	0,51 -	- -	357	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					81415	51564	- -		218,04 -
		Разом будівельні роботи, грн.					81415				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					29851				
		всього заробітна плата, грн.					51564				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8143				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**89558**				
		Всього по розділу 2					**89558**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Диспетчеризація систем протипожежного захисту									
38	*КМ10-667-12*	*Пристрій проміжний на 5 променів [Монтаж модуля]*	*шт*	*6*	*2874,37* *2874,37*	- -	*17246*	*17246*	- -	*12,8000* -	*76,80* -
39	*КМ10-309-3*	*Кнопка, установлювана на пультах і панелях*	*шт*	*3*	*405,65* *405,65*	- -	*1217*	*1217*	- -	*1,6000* -	*4,80* -
40	*КМ10-901-13*	*Кришка декоративна та інші вироби [без приєднування проводів]*	*100 шт*	*0,06*	*2295,74* *2295,74*	- -	*138*	*138*	- -	*9,6000* -	*0,58* -
41	*КМ3-436-30*	*Монтаж кронштейнів для установлення сповіщувачів СОМК 1-8*	*шт*	*3*	*531,45* *531,45*	- -	*1594*	*1594*	- -	*1,8700* -	*5,61* -
42	*КМ10-668-4*	*Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей*	*шт*	*3*	*359,30* *359,30*	- -	*1078*	*1078*	- -	*1,6000* -	*4,80* -
43	*КБ21-2-7*	*Прокладання вінілпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм*	*100м*	*0,8*	*9206,96* *9206,96*	- -	*7366*	*7366*	- -	*41,0000* -	*32,80* -
44	& 11-1-1-2 варіант 4	Гофротруба ПВХ самозагасаюча d 16 SOKOL Standard	м	80	9,49 -	- -	759	-	- -	- -	- -
45	& С1110-12-3 варіант 2	Скоба металева СММ-16	шт	240	3,77 -	- -	905	-	- -	- -	- -
46	*КМ8-411-1*	*Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм*	*100 м*	*0,2*	*11848,05* *11848,05*	- -	*2370*	*2370*	- -	*47,8400* -	*9,57* -
47	& С113-2311-5-1-В1 варіант 1	Металорукав д-20 мм	м	20	49,27 -	- -	985	-	- -	- -	- -
48	& С1110-12-3 варіант 1	Скоба металева СММ-20	шт	60	4,69 -	- -	281	-	- -	- -	- -
49	КМ10-40-4	Установлення кабельроста типу "Рєшотка" [Кріплення планки, як конструкції тримача]	статив	150	121,69 121,69	- -	18254	18254	- -	0,4800 -	72,00 -
50	& С1545-172-1 варіант 3	Утримуюча планка, із тримачем кабельних стяжок, OBO Bettermann 1488301	шт	150	124,59 -	- -	18689	-	- -	- -	- -
51	& С1545-269-1-1 варіант 2	Затискач заземлення FS для дротяного лотка	шт	24	89,20 -	- -	2141	-	- -	- -	- -
52	& С1545-269-1-1 варіант 3	Монтажна затискна деталь із притискною пластиною, горизонтальна, BFK 153 FT, OBO Bettermann 6003884	шт	26	1024,90 -	- -	26647	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	& С1110-12-4-4 варіант 1	Стержень метричний М 8х1000, кл.м. 4.8, цб	шт	20	27,13 -	- -	543	-	- -	- -	- -
54	& С1110-12-4-4 варіант 2	Гайка зубчаста з буртиком тип 6923, цб, М8	шт	104	1,68 -	- -	175	-	- -	- -	- -
55	& С1547-16-11 варіант 2	Наконечник кабельний, кільцева форма ізольований 4,0-6,0мм, гвинт 5 мм	шт	24	3,16 -	- -	76	-	- -	- -	- -
56	& С111-136-10 варіант 5	Настінна та стельова скоба TP FS, OBO Bettermann TPDG 145 FS, OBO Bettermann 6365906	шт	26	477,21 -	- -	12407	-	- -	- -	- -
57	*КМ8-395-1*	*Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм*	*100 м*	*0,36*	*9609,21* *9609,21*	- -	*3459*	*3459*	- -	*38,8000* -	*13,97* -
58	& 11-8-111-1 варіант 17	Дротяний лоток GRM, 35х50х3050, G (2,5-10 мкм)	м	36	197,57 -	- -	7113	-	- -	- -	- -
59	*КМ10-890-1*	*Прокладання кабеля у підземній каналізації, маса 1 м до 1 кг*	*км*	*0,12*	*40959,74* *40959,74*	- -	*4915*	*4915*	- -	*182,4000* -	*21,89* -
60	*КМ8-148-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05*	*Кабель у прокладених трубах, блоках і коробах [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]*	*100 м*	*1,5*	*4160,69* *4160,69*	- -	*6241*	*6241*	- -	*16,8000* -	*25,20* -
61	*КМ8-402-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05*	*Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках у приміщеннях з нормальним середовищем, переріз однієї жили до 10 мм2 [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]*	*100 м*	*3,7*	*5408,89* *5408,89*	- -	*20013*	*20013*	- -	*21,8400* -	*80,81* -
62	& С1545-66-1-О варіант 2	Кабель вогнестійкий 1х2х0,8, JE-H(St)H FE180/E30	м	400	19,64 -	- -	7856	-	- -	- -	- -
63	& 12-6-1-6 варіант 2	Кабель вогнестійкий 2х1,5 0,66/1kV, (N)HXH FE180/E30	м	90	79,51 -	- -	7156	-	- -	- -	- -
64	& 12-6-1-6 варіант 3	Кабель вогнестійкий 3х1,5 0,66/1kV, (N)HXH FE180/E30	м	110	109,40 -	- -	12034	-	- -	- -	- -
65	& С1545-66-1-О варіант 1	Кабель 1х2х0,8 Lg, J-Y(ST)Y	м	40	47,23 -	- -	1889	-	- -	- -	- -
66	& С117-1-В1 варіант 1	Клемна колодка тип Н, 2,5-4 кв.мм, 3 А, АСКО-УКРЕМ А0130040007	шт	3	30,60 -	- -	92	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	*КМ10-698-1*	*Коробка відгалужувальна на стіні*	*шт*	*7*	*179,65* *179,65*	- -	*1258*	*1258*	- -	*0,8000* -	*5,60* -
68	& 31-3-1-2-1 варіант 3	Коробка вогнестіка, 104х104х57 мм FLAMEBOX 100P	шт.	5	482,46 -	- -	2412	-	- -	- -	- -
69	& 31-3-1-2-1 варіант 4	Коробка монтажна пластикова, ОВО Bettermann T60	шт.	2	180,49 -	- -	361	-	- -	- -	- -
70	& С14-112-74 варіант 1	Хомут пластиковий 2,5х150 мм	шт.	60	0,61 -	- -	37	-	- -	- -	- -
71	& С14-112-74 варіант 4	Стяжка 4,6х200 нержавійка А2 ST1161 I	шт.	150	5,51 -	- -	827	-	- -	- -	- -
72	& С1110-12-4 варіант 3	Саморіз зі сверлом по металу 3,5х9,5 мм	шт	60	0,41 -	- -	25	-	- -	- -	- -
73	& С1110-12-4 варіант 4	Майданчик під стяжку на липучці 20х20 мм, Profix	шт	60	2,19 -	- -	131	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					188690	85149	- -		354,43 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					188690 103541 85149 18871 - - **207561**				
		Всього по розділу 3					**207561**				
		Розділ 4. Прокладання труб в землі (за межами будівлі)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	*КБ1-13-2 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2 тех.ч. п.1.3.66 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2*	*Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/ /об'єму ґрунту, що знаходиться на відстані до 2 м від поверхні комунікацій або предметів, які заважають/*	*1000м3*	*0,0432*	*130098,57* *3624,87*	*126473,70* -	*5620*	*157*	*5463* -	*17,7264* -	*0,77* -
75	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3. 180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,03024	62813,15 62813,15	- -	1899	1899	- -	314,1600 -	9,50 -
76	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,042	16112,62 -	16112,62 -	677	-	677 -	- -	- -
77	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,42	6767,24 4122,92	2644,32 1267,40	2842	1732	1110 532	18,3600 5,1175	7,71 2,15
78	*КБ34-106-4*	*Улаштування залізобетонних збірних типових колодязів, зібраних в заводських умовах, тип колодязя ККС-1*	*1 шт*	*3*	*2372,57* *1216,01*	*1156,56* -	*7118*	*3648*	*3470* -	*4,9100* -	*14,73* -
79	& С188888-44-1-3Р варіант 1	Колодязь, Small Box 1419	шт	3	5197,92 -	- -	15594	-	- -	- -	- -
80	*КБ34-103-2*	*Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, більше 2-х каналів [d=110]*	*1 км*	*0,12*	*46051,29* *46051,29*	- -	*5526*	*5526*	- -	*207,0000* -	*24,84* -
81	& С111-1303-1-3У варіант 2	Копофлекс 110 KF 09110 (труба для підземної прокладки двушарова)	м	120	139,54 -	- -	16745	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					56021	12962	10720 532		57,55 2,15
		Разом будівельні роботи, грн.					56021				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					32339				
		всього заробітна плата, грн.					13494				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5602				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**61623**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №03-01-09

на Будівельно-монтажні роботи: Система зв'язку

Ангар. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) № 05/26-6-П.СО

Кошторисна вартість	215,486	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,36231	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	90,613	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,9	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Системи зв'язку									
1	*КМ10-184-8*	*Шафа ввідна до комутаторів [Встановлення комутаційної шафи]*	*шт*	*1*	*3245,18* / *3245,18*	*-* / *-*	*3245*	*3245*	*-* / *-*	*12,8000* / *-*	*12,80* / *-*
2	& С1110-12-7 варіант 1	Комплект кріплення устаткування для комутаційних шаф по 100 одиниць (чорний гвігнт + гайка + захисна шайба)	шт	96	14,48 / -	- / -	1390	-	- / -	- / -	- / -
3	*КМ10-879-4*	*Монтаж ящика індуктивності*	*шт*	*1*	*887,56* / *887,56*	*-* / *-*	*888*	*888*	*-* / *-*	*3,0400* / *-*	*3,04* / *-*
4	*КМ8-575-1*	*Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням [Установлення фільтра]*	*шт*	*1*	*418,06* / *418,06*	*-* / *-*	*418*	*418*	*-* / *-*	*1,6000* / *-*	*1,60* / *-*
5	*КМ10-99-6*	*Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо [Встановлення блока безперебійного живлення та батарейного блока]*	*шт*	*1*	*4204,22* / *4204,22*	*-* / *-*	*4204*	*4204*	*-* / *-*	*14,4000* / *-*	*14,40* / *-*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ10-184-5	Комутатор службового зв'язку	шт	1	2433,89 2433,89	- -	2434	2434	- -	9,6000 -	9,60 -
7	КМ10-3-8	Ящик живлення [Монтаж панелі силової розподільчої]	ящик	1	1147,87 1147,87	- -	1148	1148	- -	4,8000 -	4,80 -
8	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	405,65 405,65	- -	406	406	- -	1,6000 -	1,60 -
9	КМ10-929-1	Монтаж кінцевого пристрою (оптичного пристрою) волоконного оптичного кабелю, кількість волокон: 4 [SFP модуль]	пристрій	2	721,31 721,31	- -	1443	1443	- -	2,1200 -	4,24 -
10	КМ10-172-4	Плата додаткова, що установлюється на готовому місці стояка [Встановлення плати моніторінгу для блока живлення]	шт	1	718,59 718,59	- -	719	719	- -	3,2000 -	3,20 -
11	КМ10-285-1	Ретранслятор телевізійний автоматичний, що необслуговується з прийманням по ефіру, потужність 1 Вт [Монтаж точки доступу WiFi]	комплект	1	4591,49 4591,49	- -	4591	4591	- -	19,2000 -	19,20 -
12	КМ10-111-1	Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний [IP-Телефон]	шт	2	354,94 354,94	- -	710	710	- -	1,4000 -	2,80 -
13	КМ10-186-2	Настроювання ліній сполучних з АТС	100ліній	0,02	29429,57 29429,57	- -	589	589	- -	100,8000 -	2,02 -
14	КМ11-107-1	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	20	84,20 84,20	- -	1684	1684	- -	0,3400 -	6,80 -
15	& С113-1861-3 варіант 1	Кабель-адаптор живлення С14-Schuko	шт	1	137,45 -	- -	137	-	- -	- -	- -
16	КМ10-929-5	Монтаж кінцевого пристрою (оптичного пристрою) волоконного оптичного кабелю, кількість волокон: 24	пристрій	1	2708,31 2708,31	- -	2708	2708	- -	7,9600 -	7,96 -
17	& С126-1292-2 варіант 1	Оптична розподільча панель 19”, 1U, висувна, колір чорний, PL, Premium Line 671100002	шт	1	3077,95 -	- -	3078	-	- -	- -	- -
18	& С126-1292-6 варіант 1	Пігтейл Pigtail SC/UPC 9/125, 2m, SM, D=0, 9mm, LSOH Premium Line 223313020	шт	12	119,09 -	- -	1429	-	- -	- -	- -
19	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг [сплайс-касета]	шт	5	391,71 391,71	- -	1959	1959	- -	1,6000 -	8,00 -
20	& С126-1292-5 варіант 2	Додаткова сплайс касета, PL, Premium Line 673000001	шт	1	316,35 -	- -	316	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	& С126-1292-5 варіант 1	Лицьова панель 6 х SC simplex/LC duplex, Premium Line 672301062	шт	4	68,39 -	- -	274	-	- -	- -	- -
22	КМ10-514-17	Монтаж розетки оптичної	шт	24	150,46 150,46	- -	3611	3611	- -	0,6700 -	16,08 -
23	& С126-1292-4 варіант 1	Адаптер SC/PC Simplex SM, втулка з цирк. кераміки, Premium Line 231221104	шт	24	38,45 -	- -	923	-	- -	- -	- -
24	*КМ8-591-8*	*Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці*	*100 шт*	*0,01*	*15050,30* *15050,30*	- -	*151*	*151*	- -	*57,6000* -	*0,58* -
25	& С1547-16-14 варіант 1	Розетка модульна на DIN-рейку	шт	1	485,27 -	- -	485	-	- -	- -	- -
26	*КМ10-349-7*	*Монтаж розетки мікрофонної [мережевої RJ-45]*	*шт*	*4*	*359,30* *359,30*	- -	*1437*	*1437*	- -	*1,6000* -	*6,40* -
27	& С1547-16-10 варіант 1	Розетка мережева RJ-45x2 Mosaic у зборі (LEGRAND)	шт	2	1154,74 -	- -	2309	-	- -	- -	- -
28	& 31-3-1-2-1 варіант 1	Коробка монтажна	шт.	2	58,85 -	- -	118	-	- -	- -	- -
29	*КМ10-51-15*	*Оброблення і вмикання кабеля у штифтові рамки пістолетом, ємкість кабеля 5х2 [Розділ на патч-панелі]*	*10кінців*	*0,8*	*2028,24* *2028,24*	- -	*1623*	*1623*	- -	*8,0000* -	*6,40* -
30	*КМ10-896-1*	*Комплекс вимірювань постійним струмом змонтованих парних кабелів до та після вмикання у кінцеві пристрої*	*100 пар*	*0,32*	*5273,42* *5273,42*	- -	*1687*	*1687*	- -	*20,8000* -	*6,66* -
31	*КМ11-96-1*	*Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг [Інсталяція в комутаційну шафу пасивного обладнання]*	*шт*	*18*	*391,71* *391,71*	- -	*7051*	*7051*	- -	*1,6000* -	*28,80* -
32	& С1110-12-24 варіант 1	Патч-панель UTP, 24 порта 1U, кат.5E, Dual Type IDC, Premium Line 175122412	шт	1	2241,30 -	- -	2241	-	- -	- -	- -
33	& С1110-12-27 варіант 1	19" кабельний органайзер 1U, 5 пластикових кілець, Premium Line 195020102	шт	3	338,49 -	- -	1015	-	- -	- -	- -
34	& С1110-12-27 варіант 4	Кабельний організатор 19" 1U, Dust Proof Brush Type, Premium Line 195080102	шт	1	384,74 -	- -	385	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	& С1547-16-11 варіант 3	19" (450 мм) мідна шина заземлення в комплекті - дроти заземлення (8х100см), з кріпильним отвором 8,4 мм2, ESTAP REB-19S	шт	1	1201,97 -	- -	1202	-	- -	- -	- -
36	С126-1279 варіант 1	Панель-заглушка, колір чорний, 1U, ESTAP	шт	10	266,78 -	- -	2668	-	- -	- -	- -
37	& С1110-12-27 варіант 3	Смуга-заглужка 12 модулів	шт	2	160,85 -	- -	322	-	- -	- -	- -
38	КМ10-40-4	Установлення кабельроста типу "Рєшотка" [Кріплення планки, як конструкції тримача]	статив	170	121,69 121,69	- -	20687	20687	- -	0,4800 -	81,60 -
39	& С1545-172-1 варіант 3	Утримуюча планка, із тримачем кабельних стяжок, OBO Bettermann 1488301	шт	170	124,59 -	- -	21180	-	- -	- -	- -
40	& С1545-269-1-1 варіант 2	Затискач заземлення FS для дротяного лотка	шт	24	89,20 -	- -	2141	-	- -	- -	- -
41	& С1545-269-1-1 варіант 3	Монтажна затискна деталь із притискною пластиною, горизонтальна, BFK 153 FT, OBO Bettermann 6003884	шт	26	1024,90 -	- -	26647	-	- -	- -	- -
42	& С1110-12-4-4 варіант 1	Стержень метричний М 8х1000, кл.м. 4.8, цб	шт	20	27,13 -	- -	543	-	- -	- -	- -
43	& С1110-12-4-4 варіант 2	Гайка зубчаста з буртиком тип 6923, цб, М8	шт	104	1,68 -	- -	175	-	- -	- -	- -
44	& С1545-269-1-1 варіант 1	З'єднувач дротяного лотка, G (2,5-10 мкм)	шт	48	52,02 -	- -	2497	-	- -	- -	- -
45	& С1547-16-11 варіант 2	Наконечник кабельний, кільцева форма ізольований 4,0-6,0мм, гвинт 5 мм	шт	24	3,16 -	- -	76	-	- -	- -	- -
46	& С111-136-10 варіант 5	Настінна та стельова скоба TP FS, OBO Bettermann TPDG 145 FS, OBO Bettermann 6365906	шт	26	477,21 -	- -	12407	-	- -	- -	- -
47	*КМ8-395-1*	*Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм*	*100 м*	*0,36*	*9609,21* *9609,21*	- -	*3459*	*3459*	- -	*38,8000* -	*13,97* -
48	& 11-8-111-1 варіант 17	Дротяний лоток GRM, 35х50х3050, G (2,5-10 мкм)	м	36	197,57 -	- -	7113	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	*КБ21-2-7*	*Прокладання вінілпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм*	*100м*	*1*	*9206,96* *9206,96*	- -	*9207*	*9207*	- -	*41,0000* -	*41,00* -
50	& 11-1-1-2 варіант 2	Труба ПВХ гнучка гофрована д-20 мм з протяжкою	м	100	18,87 -	- -	1887	-	- -	- -	- -
51	& С117-1-1-25 варіант 4	Кліпса для гофри 20 мм	шт	300	5,20 -	- -	1560	-	- -	- -	- -
52	*КМ8-148-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05*	*Кабель у прокладених трубах, блоках і коробах [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]*	*100 м*	*1*	*4160,69* *4160,69*	- -	*4161*	*4161*	- -	*16,8000* -	*16,80* -
53	*КМ8-402-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05*	*Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках у приміщеннях з нормальним середовищем, переріз однієї жили до 10 мм2 [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]*	*100 м*	*1,35*	*5408,89* *5408,89*	- -	*7302*	*7302*	- -	*21,8400* -	*29,48* -
54	& 12-6-2-12 варіант 1	Кабель інсталяційний, неекран., U/UTP, кат. 5е, LSOH, 305 м, Premium line 205142115-В	м	225	37,43 -	- -	8422	-	- -	- -	- -
55	& 12-4-1-1-1 варіант 3	Кабель живлення 3х2,5 ВВГнгд	м	10	67,32 -	- -	673	-	- -	- -	- -
56	& С112-14-16 варіант 1	Хомут пластиковий 2,5х200 мм	шт	100	0,82 -	- -	82	-	- -	- -	- -
57	& С112-14-16 варіант 2	Хомут пластиковий 4,8х250 мм	шт	200	0,92 -	- -	184	-	- -	- -	- -
58	*КМ8-472-10*	*Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу перерізом 25 мм2*	*100 м*	*0,2*	*15453,98* *15453,98*	- -	*3091*	*3091*	- -	*62,4000* -	*12,48* -
59	& С1545-66-4-Н варіант 1	Провід заземлення ПВ 3х6	м	20	70,13 -	- -	1403	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					195895	90613	- -		362,31 -
		Разом будівельні роботи, грн.					195895				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					105282				
		всього заробітна плата, грн.					90613				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					19591				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**215486**				
		– – –

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №03-02-01

на загальнобудівельні роботи

Будівля пункту охорони. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	4197,791	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,46545	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	599,555	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0213	29625,11 29625,11	- -	631	631	- -	150,4500 -	3,20 -
2	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,03862	16112,62 -	16112,62 -	622	-	622 -	- -	- -
3	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,3862	6767,24 4122,92	2644,32 1267,40	2614	1592	1022 489	18,3600 5,1175	7,09 1,98
		Разом прямі витрати по розділу 1					3867	2223	1644 489		10,29 1,98
		Разом будівельні роботи, грн.					3867				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					2712				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					386				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**4253**				
		Всього по розділу 1					**4253**				
		Розділ 2. Фундамент									
4	& С111-327-1 варіант 1	Клей для мембрани пвх полімерної, витрата 0,3 кг/м2	кг	24,9	957,66 -	- -	23846	-	- -	- -	- -
5	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А400С, діаметр 16 мм	т	0,12	33472,11 -	- -	4017	-	- -	- -	- -
		--- Вертикальна ізоляція фундаментів та цоколю будівлі ---									
6	*КБ26-35-1*	*Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі цоколю*	*1 м3*	*3,6*	*15624,01* *7480,00*	- -	*56246*	*26928*	- -	*29,0700* -	*104,65* -
7	*КБ26-30-1*	*Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з геотекстилю 200 г/м2*	*10 м2*	*3,6*	*331,82* *331,82*	- -	*1195*	*1195*	- -	*1,4400* -	*5,18* -
8	& С111-1594-2 варіант 1	Геотекстиль 200 г/м2	м2	41,4	60,25 -	- -	2494	-	- -	- -	- -
9	*КБ12-20-1*	*Улаштування гідроізоляції вертикальної обклеювальної в один шар гідроізоляційною мембраною Mapeplan UG або аналог*	*100м2*	*0,36*	*6544,15* *6065,19*	*478,96* -	*2356*	*2183*	*173* -	*24,4900* -	*8,82* -
10	& С1555-375-1 варіант 5	Гідроізоляційна мембрана Mapeplan UG або аналог	м2	39,6	583,63 -	- -	23112	-	- -	- -	- -
11	& С111-327-1 варіант 1	Клей для мембрани пвх полімерної, витрата 0,3 кг/м2	кг	10,8	957,66 -	- -	10343	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					123609	30306	173 -		118,65 -
		Разом будівельні роботи, грн.					123609				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					93130				
		всього заробітна плата, грн.					30306				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					12362				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**135971**				
		Всього по розділу 2					**135971**				
		Розділ 3. Монолітна плита перекриття та монолітний пояс									
12	С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, А240С, діаметр 8 мм	т	0,08417	36616,77 -	- -	3082	-	- -	- -	- -
13	С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, А240С, діаметр 8 мм	т	0,02605	36616,77 -	- -	954	-	- -	- -	- -
14	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А500С, діаметр 12 мм	т	0,10942	33472,11 -	- -	3663	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					7699	-	- -		- -
		Разом будівельні роботи, грн.					7699				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7699				
		Загальновиробничі витрати, грн.					769				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**8468**				
		Всього по розділу 3					**8468**				
		Розділ 4. Стіни									
15	КБ8-36-2	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	100м2 вп	2,8912	14876,34 10328,51	- -	43010	29862	- -	45,4200 -	131,32 -
16	*КБ8-5-2*	*Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху понад 4 м*	*1 м3*	*77,453*	*2991,05* *1907,77*	*387,92* -	*231666*	*147763*	*30046* -	*8,0800* -	*625,82* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	С1422-10936 варіант 1	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	30,51648	14640,40 -	- -	446773	-	- -	- -	- -
18	*КБ8-11-1*	*Армування мурування стін та інших конструкцій*	*1 т*	*0,596*	*15686,50* *15240,39*	*446,11* -	*9349*	*9083*	*266* -	*63,7300* -	*37,98* -
19	& С111-1780-5 варіант 2	Сітка Вр-1 з чарунками 50х50х3 мм	м2	297,896	204,08 -	- -	60795	-	- -	- -	- -
20	*КБ10-94-4*	*Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях*	*100м2*	*0,2863*	*105577,80* *98062,65*	*1098,82* *927,16*	*30227*	*28075*	*315* *265*	*400,5500* *3,4485*	*114,68* *0,99*
21	С111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	0,973	71,75 -	- -	70	-	- -	- -	- -
22	С111-741 варіант 1	Плити гіпсокартонні товщиною 12,5 мм	м2	120,246	108,22 -	- -	13013	-	- -	- -	- -
23	С114-9-У варіант 2	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати, товщина 100 мм	м3	3,06341	4760,11 -	- -	14582	-	- -	- -	- -
24	& С111-1896-5 варіант 1	Шпаклівка "Уніфлот"	кг	31,21	39,95 -	- -	1247	-	- -	- -	- -
25	& С111-1678-2-7А варіант 1	Стрічка армувальна	м	97,3	5,49 -	- -	534	-	- -	- -	- -
26	& С111-1479-5 варіант 2	Шурупи саморізи 3,5х25	шт	1469	0,22 -	- -	323	-	- -	- -	- -
27	& С111-1683-4 варіант 1	Склострічка для зароблення місць примикання	м	57,26	3,27 -	- -	187	-	- -	- -	- -
28	& С111-136-21 варіант 2	Дюбель з каліброваною головкою 4х100 мм	шт	72	1,79 -	- -	129	-	- -	- -	- -
29	& С111-1895-1	Шпаклівка клейова для зароблення місць примикання	кг	3,4356	46,03 -	- -	158	-	- -	- -	- -
30	& С111-829-21 варіант 4	Профіль напрямний UW 75/40	м	23,7629	67,71 -	- -	1609	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	& С111-829-16 варіант 4	Профіль стійковий CW 75/50	м	68,9983	79,66 -	- -	5496	-	- -	- -	- -
32	& С111-1479-7 варіант 2	Шурупи саморізи 3,5х9,5 мм	шт	174	0,74 -	- -	129	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					859297	214783	30627 265		909,80 0,99
		Разом будівельні роботи, грн.					859297				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					613887				
		всього заробітна плата, грн.					215048				
		Загальновиробничі витрати, грн.					85928				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**945225**				
		Всього по розділу 4					**945225**				
		Розділ 5. Покрівля									
		--- Креслення 03/24-7-П.АР Аркуші 10,11 ---									
33	*КБ12-20-1*	*Улаштування пароізоляції обклеювальної в один шар*	*100м2*	*0,4226*	*39091,19* *6065,19*	*478,96* -	*16520*	*2563*	*202* -	*24,4900* -	*10,35* -
34	*КБ26-35-2*	*Теплоізоляція виробами з екструдованого пінополістеролу покриттів і перекриттів зверху 250 мм*	*1 м3*	*10,565*	*11407,31* *3672,80*	- -	*120518*	*38803*	- -	*14,8300* -	*156,68* -
35	*КБ26-35-2*	*Похилообразуючий шар з теплоізоляції покриттів зверху 0-200 мм*	*1 м3*	*4,6486*	*11407,31* *3672,80*	- -	*53028*	*17073*	- -	*14,8300* -	*68,94* -
36	*КБ12-22-1*	*Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм*	*100м2*	*0,368*	*20221,00* *7792,02*	*5995,27* *16,29*	*7441*	*2867*	*2206* *6*	*38,3900* *0,0724*	*14,13* *0,03*
37	*КБ12-22-2 Н1=35*	*Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини додавати до 50 мм*	*100м2*	*0,368*	*17211,09* *994,55*	*2813,69* -	*6334*	*366*	*1035* -	*4,9000* -	*1,80* -
38	*КБ11-11-18*	*Армування стяжки дротяною сіткою*	*100м2*	*0,368*	*26944,90* *3475,22*	- -	*9916*	*1279*	- -	*16,2000* -	*5,96* -
39	*КБ26-30-1*	*Улаштування ізоляційного шару плоских поверхонь з геотекстилю*	*10 м2*	*3,68*	*1024,70* *331,82*	- -	*3771*	*1221*	- -	*1,4400* -	*5,30* -
40	*КБ26-30-1*	*Улаштування покриття з мембрани*	*10 м2*	*3,68*	*7054,03* *331,82*	- -	*25959*	*1221*	- -	*1,4400* -	*5,30* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	*КБ26-35-1*	*Теплоізоляція виробами з екструдованого пінополістеролу 50 мм стін*	*1 м3*	*1,432*	*15708,74* *7480,00*	*-* -	*22495*	*10711*	*-* -	*29,0700* -	*41,63* -
42	*КР8-40-4*	*Улаштування крайової рейки*	*100м*	*0,723*	*9843,81* *9509,85*	*22,65* *21,67*	*7117*	*6876*	*16* *16*	*41,2700* *0,0918*	*29,84* *0,07*
43	& С1545-203-2 варіант 1	Крайова рейка покрівельна	м	72,3	44,34 -	- -	3206	-	- -	- -	- -
44	& С1632-102-2 варіант 1	Герметик покрівельний	л	2,2	916,27 -	- -	2016	-	- -	- -	- -
45	*КР8-41-2*	*Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів*	*100м*	*0,091*	*13710,46* *13710,46*	*-* -	*1248*	*1248*	*-* -	*55,3600* -	*5,04* -
46	& С130-1156-13 варіант 1	Труба водостокова DN100	м	9,1	269,80 -	- -	2455	-	- -	- -	- -
47	& С1630-114-3-1Д варіант 1	Кронштейн труби	шт	9	66,47 -	- -	598	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					282622	84228	3459 22		344,97 0,10
		Разом будівельні роботи, грн.					282622				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					194935				
		всього заробітна плата, грн.					84250				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28263				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**310885**				
		Всього по розділу 5					**310885**				
		Розділ 6. Перемички									
		--- Креслення 03/24-7-П.АР Аркуш 5 ---									
48	*КБ8-11-1*	*Монтаж стальних перемичок*	*1 т*	*0,55483*	*15686,50* *15240,39*	*446,11* -	*8703*	*8456*	*247* -	*63,7300* -	*35,36* -
49	С111-1090 варіант 1	Кутовий прокат гарячекатаний рівнополичковий 75х5 мм	т	0,0174	49836,78 -	- -	867	-	- -	- -	- -
50	С111-1090 варіант 2	Кутовий прокат гарячекатаний рівнополичковий 100х7 мм	т	0,49417	49836,78 -	- -	24628	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	& С111-1804-1 варіант 1	Полоса сталева 50х5 мм	т	0,04326	36215,38 -	- -	1567	-	- -	- -	- -
52	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,214*	*2495,96* *1340,36*	*116,59* *11,24*	*534*	*287*	*25* *2*	*4,7800* *0,0448*	*1,02* *0,01*
53	*КБ13-26-6 к=2*	*Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази*	*100м2*	*0,214*	*8165,39* *2002,80*	*201,22* *13,05*	*1747*	*429*	*43* *3*	*7,2400* *0,0520*	*1,55* *0,01*
		Разом прямі витрати по розділу 6					38046	9172	315 5		37,93 0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					38046				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					28559				
		всього заробітна плата, грн.					9177				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3805				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**41851**				
		Всього по розділу 6					**41851**				
		Розділ 7. Стелі									
		--- Креслення 03/24-7-П.АР Аркуш 6 ---									
54	*КБ15-64-1*	*Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів*	*100м2*	*0,3909*	*42378,80* *42281,18*	- -	*16566*	*16528*	- -	*164,3200* -	*64,23* -
55	& С126-952-31	Підвіси в комплекті	шт	27	21,50 -	- -	581	-	- -	- -	- -
56	& С126-952-32	Тяга підвісу	шт	27	13,95 -	- -	377	-	- -	- -	- -
57	& С126-952-33	Подовжувач профілів	шт	12	18,17 -	- -	218	-	- -	- -	- -
58	& С126-952-34	З'єднувач профілів типу "краб"	шт	66	17,99 -	- -	1187	-	- -	- -	- -
59	& С126-1300-2 варіант 1	Профіль CD 60х27	м	99,7	53,74 -	- -	5358	-	- -	- -	- -
60	& С126-1300-3 варіант 1	Профіль VD 28х27	м	35,2	34,76 -	- -	1224	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	& С1545-44-7-Ё варіант 1	Дюбель 6/40	шт	93	2,04 -	- -	190	-	- -	- -	- -
62	& С111-1479-7 варіант 2	Шурупи саморізи 3,5х9,5 мм	шт	610	0,74 -	- -	451	-	- -	- -	- -
63	*КБ15-66-1*	*Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.*	*100 м2*	*0,3909*	*37961,48* *37207,19*	- -	*14839*	*14544*	- -	*136,3700* -	*53,31* -
64	С1428-11867	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	41,0445	108,03 -	- -	4434	-	- -	- -	- -
65	& С111-1479-5 варіант 2	Шурупи саморізи 3,5х25	шт	821	0,22 -	- -	181	-	- -	- -	- -
66	& С111-1896-5 варіант 1	Шпаклівка "Уніфлот"	кг	13,96	39,95 -	- -	558	-	- -	- -	- -
67	& С111-1678-2-7А варіант 1	Стрічка армувальна	м	39	5,49 -	- -	214	-	- -	- -	- -
68	*КБ15-56-5*	*Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази*	*100 м2*	*0,3909*	*17407,41* *15972,39*	- -	*6805*	*6244*	- -	*63,0000* -	*24,63* -
69	& С111-1896-1-И варіант 1	Шпаклівка Сатенгіпс	кг	58,64	11,09 -	- -	650	-	- -	- -	- -
70	*КБ15-179-6*	*Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*0,3909*	*34049,00* *10259,11*	- -	*13310*	*4010*	- -	*42,9000* -	*16,77* -
		Разом прямі витрати по розділу 7					67143	41326	- -		158,94 -
		Разом будівельні роботи, грн.					67143				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25817				
		всього заробітна плата, грн.					41326				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6709				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**73852**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 8					**229234**				
		Розділ 9. Підлоги									
		--- Креслення 03/24-7-П.АР Аркуші 6, 12 ---									
77	*КБ12-20-1*	*Улаштування гідроізоляції горизонтальної обклеювальної в один шар мембраною ПВХ*	*100м2*	*0,3909*	*6544,15* *6065,19*	*478,96* -	*2558*	*2371*	*187* -	*24,4900* -	*9,57* -
78	& С1555-374-1 варіант 1	ПВХ мембрана	м2	42,2172	584,54 -	- -	24678	-	- -	- -	- -
79	& С111-327-1 варіант 1	Клей для мембрани пвх полімерної, витрата 0,3 кг/м2	кг	11,727	957,66 -	- -	11230	-	- -	- -	- -
80	*КБ26-35-2*	*Теплоізоляція виробами з екструдованого пінополістеролу покриттів 335 мм (S=3,5 м2) та 340 мм (S=35,59 м2)*	*1 м3*	*13,3785*	*10559,27* *3672,80*	- -	*141267*	*49137*	- -	*14,8300* -	*198,40* -
81	*КБ26-30-1*	*Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової*	*10 м2*	*3,909*	*331,82* *331,82*	- -	*1297*	*1297*	- -	*1,4400* -	*5,63* -
82	С111-1720 варіант 7	Плівка пароізоляційна	м2	44,9535	21,53 -	- -	968	-	- -	- -	- -
83	*КБ11-11-1*	*Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм*	*100м2*	*0,3909*	*20602,24* *12631,50*	- -	*8053*	*4938*	- -	*56,2500* -	*21,99* -
84	*КБ11-11-2 Н1=6*	*Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 50 мм*	*100м2*	*0,3909*	*18694,92* *3377,38*	- -	*7308*	*1320*	- -	*15,0400* -	*5,88* -
85	*КБ11-11-18*	*Армування стяжки дротяною сіткою*	*100м2*	*0,3909*	*53379,40* *3475,22*	- -	*20866*	*1358*	- -	*16,2000* -	*6,33* -
86	*КБ11-29-1*	*Улаштування покриттів з керамогронітних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт*	*100м2*	*0,035*	*91838,10* *38093,99*	- -	*3214*	*1333*	- -	*155,6000* -	*5,45* -
87	*КБ11-38-1*	*Улаштування покриттів з вінілу на шумогідроізоляційній прокладці з проклеюванням швів клеєм*	*100м2*	*0,3559*	*251367,91* *20543,63*	- -	*89462*	*7311*	- -	*79,8400* -	*28,42* -
		Разом прямі витрати по розділу 9					310901	69065	187 -		281,67 -
		Разом будівельні роботи, грн.					310901				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					241649				
		всього заробітна плата, грн.					69065				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					31091				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**341992**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 10					**1713902**				
		Розділ 11. Двері									
		--- Креслення 03/24-7-П.АР Аркуш 13 ---									
94	*КБ10-96-2*	*Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен*	*100м2*	*0,0513*	*66115,77* *61512,89*	*4587,03* -	*3392*	*3156*	*235* -	*235,4200* -	*12,08* -
95	& С123-199-14 варіант 2	Двері вхідні, металеві, утеплені, дверне полотно праве, 1000х2700 мм	шт	1	96135,27 -	- -	96135	-	- -	- -	- -
96	& С123-199-14 варіант 3	Двері зовнішні, металеві, утеплені, дверне полотно праве, 900х2700 мм	шт	1	45400,47 -	- -	45400	-	- -	- -	- -
97	*КБ10-28-1*	*Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 у кам'яних стінах*	*100м2*	*0,1134*	*43836,43* *24297,92*	*19406,67* -	*4971*	*2755*	*2201* -	*98,1100* -	*11,13* -
98	& С123-199-4А варіант 3	Двері багатофунціональні внутрішні алюмінієві, скляні індивідуального виготовленя, 900*2100 система	шт	6	34434,84 -	- -	206609	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 11					356507	5911	2436 -		23,21 -
		Разом будівельні роботи, грн.					356507				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					348160				
		всього заробітна плата, грн.					5911				
		Загальновиробничі витрати, грн.					35651				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**392158**				
		Всього по розділу 11					**392158**				
		Разом прямі витрати по кошторису					3816178	595497	60774 4058		2447,85 17,60
		Разом будівельні роботи, грн.					3816178				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3159907				
		всього заробітна плата, грн.					599555				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					381613				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**4197791**				
		– – –

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №03-02-011

на Будівельно-монтажні роботи: Система зв'язку

Будівля пункту охорони. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) № 05/26-7-П.СО

Кошторисна вартість	120,750	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,28681	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	71,173	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Системи зв'язку									
1	*КМ10-184-8*	*Шафа ввідна до комутаторів [Встановлення комутаційної шафи]*	*шт*	*1*	*3245,18* / *3245,18*	- / -	*3245*	*3245*	- / -	*12,8000* / -	*12,80* / -
2	& С1110-12-7 варіант 1	Комплект кріплення устаткування для комутаційних шаф по 100 одиниць (чорний гвігнт + гайка + захисна шайба)	шт	168	14,48 / -	- / -	2433	-	- / -	- / -	- / -
3	*КМ10-99-6*	*Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо [Встановлення блока безперебійного живлення та батарейного блока]*	*шт*	*1*	*4204,22* / *4204,22*	- / -	*4204*	*4204*	- / -	*14,4000* / -	*14,40* / -
4	*КМ10-184-5*	*Комутатор службового зв'язку*	*шт*	*1*	*2433,89* / *2433,89*	- / -	*2434*	*2434*	- / -	*9,6000* / -	*9,60* / -
5	*КМ10-3-8*	*Ящик живлення [Монтаж панелі 3U панелі силової розподільчої]*	*ящик*	*2*	*1147,87* / *1147,87*	- / -	*2296*	*2296*	- / -	*4,8000* / -	*9,60* / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	405,65 405,65	- -	406	406	- -	1,6000 -	1,60 -
7	КМ10-929-1	Монтаж кінцевого пристрою (оптичного пристрою) волоконного оптичного кабелю, кількість волокон: 4 [SFP модуль]	пристрій	2	721,31 721,31	- -	1443	1443	- -	2,1200 -	4,24 -
8	КМ10-172-4	Плата додаткова, що установлюється на готовому місці стояка [Встановлення плати моніторінгу для блока живлення]	шт	1	718,59 718,59	- -	719	719	- -	3,2000 -	3,20 -
9	КМ10-285-1	Ретранслятор телевізійний автоматичний, що необслуговується з прийманням по ефіру, потужність 1 Вт [Монтаж точки доступу WiFi]	комплект	1	4591,49 4591,49	- -	4591	4591	- -	19,2000 -	19,20 -
10	КМ10-111-1	Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний [IP-Телефон]	шт	2	354,94 354,94	- -	710	710	- -	1,4000 -	2,80 -
11	КМ10-186-2	Настроювання ліній сполучних з АТС	100ліній	0,02	29429,57 29429,57	- -	589	589	- -	100,8000 -	2,02 -
12	КМ10-901-9	Ящик протяжний або коробка, розмір до 500х500 мм [Монтаж блока вентиляторів]	шт	1	654,37 654,37	- -	654	654	- -	3,2000 -	3,20 -
13	КМ11-107-1	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	24	84,20 84,20	- -	2021	2021	- -	0,3400 -	8,16 -
14	& С113-1861-3 варіант 1	Кабель-адаптор живлення C14-Schuko	шт	1	137,45 -	- -	137	-	- -	- -	- -
15	КМ10-929-5	Монтаж кінцевого пристрою (оптичного пристрою) волоконного оптичного кабелю, кількість волокон: 24	пристрій	1	2708,31 2708,31	- -	2708	2708	- -	7,9600 -	7,96 -
16	& С126-1292-2 варіант 1	Оптична розподільча панель 19”, 1U, висувна, колір чорний, PL, Premium Line 671100002	шт	1	3077,95 -	- -	3078	-	- -	- -	- -
17	& С126-1292-6 варіант 1	Пігтейл Pigtail SC/UPC 9/125, 2m, SM, D=0, 9mm, LSOH Premium Line 223313020	шт	12	119,09 -	- -	1429	-	- -	- -	- -
18	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг [сплайс-касета]	шт	5	391,71 391,71	- -	1959	1959	- -	1,6000 -	8,00 -
19	& С126-1292-5 варіант 2	Додаткова сплайс касета, PL, Premium Line 673000001	шт	1	316,35 -	- -	316	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& С126-1292-5 варіант 1	Лицьова панель 6 х SC simplex/LC duplex, Premium Line 672301062	шт	4	68,39 -	- -	274	-	- -	- -	- -
21	КМ10-514-17	Монтаж розетки оптичної	шт	24	150,46 150,46	- -	3611	3611	- -	0,6700 -	16,08 -
22	& С126-1292-4 варіант 1	Адаптер SC/PC Simplex SM, втулка з цирк. кераміки, Premium Line 231221104	шт	24	38,45 -	- -	923	-	- -	- -	- -
23	*КМ8-591-8*	*Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці*	*100 шт*	*0,01*	*15050,30* *15050,30*	- -	*151*	*151*	- -	*57,6000* -	*0,58* -
24	& С1547-16-14 варіант 1	Розетка модульна на DIN-рейку	шт	1	485,27 -	- -	485	-	- -	- -	- -
25	*КМ10-349-7*	*Монтаж розетки мікрофонної [мережевої RJ-45]*	*шт*	*6*	*359,30* *359,30*	- -	*2156*	*2156*	- -	*1,6000* -	*9,60* -
26	& С1547-16-10 варіант 1	Розетка мережева RJ-45x2 Mosaic у зборі (LEGRAND)	шт	3	1154,74 -	- -	3464	-	- -	- -	- -
27	& 31-3-1-2-1 варіант 1	Коробка монтажна	шт.	3	58,85 -	- -	177	-	- -	- -	- -
28	*КМ10-51-15*	*Оброблення і вмикання кабеля у штифтові рамки пістолетом, ємкість кабеля 5х2 [Розділ на патч-панелі]*	*10кінців*	*1,2*	*2028,24* *2028,24*	- -	*2434*	*2434*	- -	*8,0000* -	*9,60* -
29	*КМ10-896-1*	*Комплекс вимірювань постійним струмом змонтованих парних кабелів до та після вмикання у кінцеві пристрої*	*100 пар*	*0,48*	*5273,42* *5273,42*	- -	*2531*	*2531*	- -	*20,8000* -	*9,98* -
30	*КМ11-96-1*	*Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг [Інсталяція в комутаційну шафу пасивного обладнання]*	*шт*	*37*	*391,71* *391,71*	- -	*14493*	*14493*	- -	*1,6000* -	*59,20* -
31	& С1110-12-24 варіант 1	Патч-панель UTP, 24 порта 1U, кат.5E, Dual Type IDC, Premium Line 175122412	шт	1	2241,30 -	- -	2241	-	- -	- -	- -
32	& С1110-12-27 варіант 1	19" кабельний органайзер 1U, 5 пластикових кілець, Premium Line 195020102	шт	2	338,49 -	- -	677	-	- -	- -	- -
33	& С1110-12-27 варіант 4	Кабельний організатор 19" 1U, Dust Proof Brush Type, Premium Line 195080102	шт	1	384,74 -	- -	385	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	& С1547-16-11 варіант 3	19" (450 мм) мідна шина заземлення в комплекті - дроти заземлення (8х100см), з кріпильним отвором 8,4 мм2, ESTAP REB-19S	шт	1	1201,97 -	- -	1202	-	- -	- -	- -
35	С126-1279 варіант 1	Панель-заглушка, колір чорний, 1U, ESTAP	шт	30	266,78 -	- -	8003	-	- -	- -	- -
36	& С1110-12-27 варіант 3	Смуга-заглужка 12 модулів	шт	2	160,85 -	- -	322	-	- -	- -	- -
37	& С1110-12-27 варіант 2	Захисна шина заземлення з утримувачем 3х16+4х10мм	шт	1	165,09 -	- -	165	-	- -	- -	- -
38	& С1110-12-27 варіант 5	Шина нульова	шт	1	197,57 -	- -	198	-	- -	- -	- -
39	*КМ10-51-15*	*Оброблення і вмикання кабеля у штифтові рамки пістолетом, ємкість кабеля 5х2 [Встановлення конектора]*	*10кінців*	*0,1*	*2028,24 2028,24*	- -	*203*	*203*	- -	*8,0000* -	*0,80* -
40	& 21-6-2-20-11 варіант 1	Конектор RJ-45	шт.	1	13,57 -	- -	14	-	- -	- -	- -
41	*КМ10-51-15*	*Оброблення і вмикання кабеля у штифтові рамки пістолетом, ємкість кабеля 5х2 [Розділ на патч-панелі]*	*10кінців*	*0,1*	*2028,24 2028,24*	- -	*203*	*203*	- -	*8,0000* -	*0,80* -
42	*КБ21-12-2*	*Прокладання коробів пластикових*	*100м*	*0,04*	*7936,94 7936,94*	- -	*317*	*317*	- -	*32,8000* -	*1,31* -
43	& 11-8-111-1 варіант 12	Кабельний канал білого кольору 80х40мм, Kopos	м	4	303,71 -	- -	1215	-	- -	- -	- -
44	& С113-2110-1 варіант 1	З'єднувач для EKD 80х40 мм EKD 8502_HB, Kopos	шт	1	81,29 -	- -	81	-	- -	- -	- -
45	*КБ21-2-7*	*Прокладання вінілпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм*	*100м*	*0,8*	*9206,96 9206,96*	- -	*7366*	*7366*	- -	*41,0000* -	*32,80* -
46	& 11-1-1-2 варіант 2	Труба ПВХ гнучка гофрована д-20 мм з протяжкою	м	80	18,87 -	- -	1510	-	- -	- -	- -
47	& С117-1-1-25 варіант 4	Кліпса для гофри 20 мм	шт	240	5,20 -	- -	1248	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	*КМ8-148-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05*	*Кабель у прокладених трубах, блоках і коробах [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]*	*100 м*	*2,05*	*4160,69* 4160,69	- -	*8529*	*8529*	- -	*16,8000* -	*34,44* -
49	& 12-6-2-12 варіант 1	Кабель інсталяційний, неекран., U/UTP, кат. 5e, LSOH, 305 м, Premium line 205142115-B	м	200	37,43 -	- -	7486	-	- -	- -	- -
50	& 12-4-1-1-1 варіант 3	Кабель живлення 3х2,5 ВВГнгд	м	5	67,32 -	- -	337	-	- -	- -	- -
51	& С111-136-2-3 варіант 1	Дюбель з шурупом 6х40 гриб для швидкого монтажу	шт	240	0,61 -	- -	146	-	- -	- -	- -
52	& С112-14-16 варіант 1	Хомут пластиковий 2,5х200 мм	шт	100	0,82 -	- -	82	-	- -	- -	- -
53	& С112-14-16 варіант 3	Стяжка 200мм/5.0мм під дюбель	шт	30	1,33 -	- -	40	-	- -	- -	- -
54	*КМ8-472-10*	*Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу перерізом 25 мм2*	*100 м*	*0,05*	*15453,98* 15453,98	- -	*773*	*773*	- -	*62,4000* -	*3,12* -
55	& С1545-66-4-Н варіант 1	Провід заземлення ПВ 3х6	м	5	70,13 -	- -	351	-	- -	- -	- -
56	*КМ8-407-1*	*Труба сталева по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм*	*100 м*	*0,03*	*14220,64* 14220,64	- -	*427*	*427*	- -	*57,4200* -	*1,72* -
57	& 11-1-1-2 варіант 3	Труба зварна тонкостінна 25х1,5 ГОСТ 10705	м	3	60,59 -	- -	182	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					109774	71173	- -		286,81 -
		Разом будівельні роботи, грн.					109774				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					38601				
		всього заробітна плата, грн.					71173				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10976				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**120750**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 1					**120750**				
		Разом прямі витрати по кошторису					109774	71173	- -		286,81 -
		Разом будівельні роботи, грн.					109774				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					38601				
		всього заробітна плата, грн.					71173				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10976				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**120750**				
		Всього по кошторису					**120750**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**286,81**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**71173**				

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документаціїї Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №03-02-014

на Будівельно-монтажні роботи: Система контролю доступом

Будівля пункту охорони. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) № 05/26-7-П.СО

Кошторисна вартість	42,446	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,12863	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	30,228	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система контролю доступом									
1	КМ10-667-8	*Прилад ОПС на 4 промені [Встановлення зчитувача карт та відбитків пальців]*	*шт*	*1*	*2874,37*	*-*	*2874*	*2874*	*-*	*12,8000*	*12,80*
					2874,37	*-*			*-*	*-*	*-*
2	КМ10-3-8	*Ящик живлення [Встановлення блока живлення 12В]*	*ящик*	*1*	*1147,87*	*-*	*1148*	*1148*	*-*	*4,8000*	*4,80*
					1147,87	*-*			*-*	*-*	*-*
3	КМ8-526-1	*Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А*	*шт*	*1*	*405,65*	*-*	*406*	*406*	*-*	*1,6000*	*1,60*
					405,65	*-*			*-*	*-*	*-*
4	КМ10-668-4	*Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей [Монтаж датчику магнітоконтактного на відкривання вікон, дверей]*	*шт*	*3*	*359,30*	*-*	*1078*	*1078*	*-*	*1,6000*	*4,80*
					359,30	*-*			*-*	*-*	*-*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год [Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год]	шт	2	153,05 153,05	- -	306	306	- -	0,6400 -	1,28 -
6	КМ10-667-12	Пристрій проміжний на 5 променів [Дверний модуль DM-20]	шт	1	2874,37 2874,37	- -	2874	2874	- -	12,8000 -	12,80 -
7	КМ10-667-5	Прилад ПС на 1 промінь [Встановлення безконтактної кнопки та пристроїв ручного управління]	шт	4	2239,39 2239,39	- -	8958	8958	- -	9,6000 -	38,40 -
8	КМ11-107-1	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	2	84,20 84,20	- -	168	168	- -	0,3400 -	0,68 -
9	КМ8-481-1	Установлення електричніх машин зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, на полозках, рамі або металевій плиті, маса до 0,05 т [Встановлення замків]	шт	1	1254,19 1254,19	- -	1254	1254	- -	4,8000 -	4,80 -
10	КМ8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	0,3	11848,05 11848,05	- -	3554	3554	- -	47,8400 -	14,35 -
11	& С113-2311-5-1-В1 варіант 1	Металорукав д-20 мм	м	30	49,27 -	- -	1478	-	- -	- -	- -
12	& С1110-12-3 варіант 3	Однолапкова скоба, тип 1015, 20 мм, ОВО Bettermann 1009230	шт	90	15,20 -	- -	1368	-	- -	- -	- -
13	КБ21-2-7	Прокладання вінілпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,4	9206,96 9206,96	- -	3683	3683	- -	41,0000 -	16,40 -
14	& 11-1-1-2 варіант 2	Труба ПВХ гнучка гофрована д-20 мм з протяжкою	м	40	18,87 -	- -	755	-	- -	- -	- -
15	& С117-1-1-25 варіант 4	Кліпса для гофри 20 мм	шт	120	5,20 -	- -	624	-	- -	- -	- -
16	КМ8-148-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05	Кабель у прокладених трубах, блоках і коробах [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	0,9	4160,69 4160,69	- -	3745	3745	- -	16,8000 -	15,12 -
17	& 12-6-1-6 варіант 4	Кабель сигнальний, Alarm 4х0,22	м	10	18,16 -	- -	182	-	- -	- -	- -
18	& 12-6-2-12 варіант 1	Кабель інсталяційний, неекран., U/UTP, кат. 5е, LSOH, 305 м, Premium line 205142115-В	м	30	37,43 -	- -	1123	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	& 12-4-1-1-1 варіант 4	Кабель живлення 3х0,75 ПВС	м	20	44,88 -	- -	898	-	- -	- -	- -
20	& 12-4-1-1-1 варіант 5	Кабель живлення 3х1,5 ВВГнгд	м	30	55,18 -	- -	1655	-	- -	- -	- -
21	& С111-136-2-3 варіант 1	Дюбель з шурупом 6х40 гриб для швидкого монтажу	шт	270	0,61 -	- -	165	-	- -	- -	- -
22	*КМ10-698-1*	*Коробка відгалужувальна на стіні*	*шт*	*1*	*179,65* *179,65*	- -	*180*	*180*	- -	*0,8000* -	*0,80* -
23	& 31-3-1-2-1 варіант 5	Коробка розподільча 100х100х50, 6 виходів	шт.	1	112,20 -	- -	112	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					38588	30228	- -		128,63 -
		Разом будівельні роботи, грн.					38588				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8360				
		всього заробітна плата, грн.					30228				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3858				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**42446**				
		Всього по розділу 1					**42446**				
		Разом прямі витрати по кошторису					38588	30228	- -		128,63 -
		Разом будівельні роботи, грн.					38588				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8360				
		всього заробітна плата, грн.					30228				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3858				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**42446**				
		Всього по кошторису					**42446**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**128,63**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**30228**				

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документації Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №03-02-017_----

на Будівельно-монтажні роботи: Система газового пожежогасіння.

Будівля пункту охорони. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) № 05/26-1-П.СПЗ.С

Кошторисна вартість	40,142	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,12782	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	29,231	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,1	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Автоматична система газового пожежогасіння									
1	*КМ10-309-1*	*Перемикач, установлюваний на пультах і панелях [Монтаж поста одномісного]*	*шт*	*1*	*405,65* *405,65*	*-* *-*	*406*	*406*	*-* *-*	*1,6000* *-*	*1,60* *-*
2	*КМ10-901-13*	*Кришка декоративна та інші вироби [без приєднування проводів]*	*100 шт*	*0,1*	*2295,74* *2295,74*	*-* *-*	*230*	*230*	*-* *-*	*9,6000* *-*	*0,96* *-*
3	*КМ11-1-4*	*Конструкції для установлення приладів, маса до 5 кг [Встановлення корпусу металевого]*	*шт*	*1*	*368,69* *368,69*	*-* *-*	*369*	*369*	*-* *-*	*1,6000* *-*	*1,60* *-*
4	*КМ10-667-12*	*Пристрій проміжний на 5 променів [Монтаж модуля]*	*шт*	*6*	*2874,37* *2874,37*	*-* *-*	*17246*	*17246*	*-* *-*	*12,8000* *-*	*76,80* *-*
5	*КМ10-386-15*	*Монтаж транспаранта світлового [світловий індикатор реагування]*	*шт*	*2*	*811,30* *811,30*	*-* *-*	*1623*	*1623*	*-* *-*	*3,2000* *-*	*6,40* *-*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	*КБ21-2-7*	*Прокладання вінілпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм*	*100м*	*0,7*	*9206,96* *9206,96*	- -	*6445*	*6445*	- -	*41,0000* -	*28,70* -
7	& 11-1-1-2 варіант 4	Гофротруба ПВХ самозагасаюча d 16 SOKOL Standard	м	70	9,49 -	- -	664	-	- -	- -	- -
8	& С1110-12-3 варіант 2	Скоба металева СММ-16	шт	250	3,77 -	- -	943	-	- -	- -	- -
9	*КМ8-148-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05*	*Кабель у прокладених трубах, блоках і коробах [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]*	*100 м*	*0,7*	*4160,69* *4160,69*	- -	*2912*	*2912*	- -	*16,8000* -	*11,76* -
10	& С1545-66-1-О варіант 3	Кабель сигнальний вогнестійкий 2х2х0,8, JE-H(St)H BD FE180/E30	м	40	35,24 -	- -	1410	-	- -	- -	- -
11	& 12-6-1-6 варіант 3	Кабель вогнестійкий 3х1,5 0,66/1kV, (N)HXH FE180/E30	м	30	109,40 -	- -	3282	-	- -	- -	- -
12	& С111-136-10 варіант 4	Анкер-клин 6х40, BIERBAH	шт	250	3,77 -	- -	943	-	- -	- -	- -
13	& С1110-12-4 варіант 2	Саморіз 3.5х35 мм	шт	50	0,36 -	- -	18	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					36491	29231	- -		127,82 -
		Разом будівельні роботи, грн.					36491				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7260				
		всього заробітна плата, грн.					29231				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3651				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**40142**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					36491				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7260				
		всього заробітна плата, грн.					29231				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3651				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**40142**				
		Всього по кошторису					**40142**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**127,82**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**29231**				

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документації Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №03-02-02

на Загальнобудівельні роботи - (Зміна проектних рішень по фасаду)

Будівля пункту охорони. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	20643,643	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	6,94516	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1744,675	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Оздоблювальні роботи									
1	*КБ8-36-1*	*Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для мурування облицювання*	*100м2 вп*	*6*	*10328,51*	-	*61971*	*61971*	-	*45,4200*	*272,52*
					10328,51	-			-	-	-
2	*КБ26-32-1*	*Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі стін і колон прямокутних*	*1 м3*	*25,98*	*8150,88*	-	*211760*	*211170*	-	*32,0600*	*832,92*
					8128,17	-			-	-	-
		виключається									
3	*КБ11-4-5*	*Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм*	*100м2*	*-2,4282*	*8122,10*	-	*-19722*	*-19515*	-	*31,7000*	*-76,97*
					8036,90	-			-	-	-
4	С114-4-У варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М75	м3	25,2006	4593,06	-	115748	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С1600-272 варіант 4	Тарілчастий дюбель 220 мм	шт	662	15,76 -	- -	10433	-	- -	- -	- -
6	С1600-272 варіант 5	Тарілчастий дюбель180 мм	шт	1185	14,17 -	- -	16791	-	- -	- -	- -
7	С1600-272 варіант 6	Тарілчастий дюбель 120 мм	шт	372	12,33 -	- -	4587	-	- -	- -	- -
8	*КБ15-53-1*	*Прокладання вітробар'єра*	*100м2*	*2,4282*	*1063,35* *1063,35*	- -	*2582*	*2582*	- -	*5,2000* -	*12,63* -
9	С111-871 варіант 1	Вітрозахисна негорюча мембрана НГ	м2	291,384	114,26 -	- -	33294	-	- -	- -	- -
10	& С111-1678-1-6М варіант 1	Стрічка бутілова	мп	600	4,45 -	- -	2670	-	- -	- -	- -
11	*& КБ15-5-О-3*	*Облицювання стін гранітними плитами індивідуального виготовлення на металевій анкерній системі кріплення (Будівля пункту охорони; Крамниця ритуальних атрибутів).*	*100 м2*	*4,192*	*320742,70* *315345,68*	*3745,83* *277,20*	*1344553*	*1321929*	*15703* *1162*	*1243,8200* *1,2320*	*5214,09* *5,16*
12	& С126-1288-1 варіант 10	Фасадна анкерна система кріплення сталева нержавіюча та гальванізована.	м2	419,2	4756,71 -	- -	1994013	-	- -	- -	- -
13	& С1421-10150-1А варіант 3	Плити облицьовувальні індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) товщиною 30 мм. Тип П ;	м2	288,53	21021,19 -	- -	6065244	-	- -	- -	- -
14	& С1421-10171-19А варіант 1	Архітектуний кам'яний виріб фасонного П-подібного профілю, індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ПП 1	шт	71	44153,41 -	- -	3134892	-	- -	- -	- -
15	& С1421-10171-19А варіант 2	Архітектуний кам'яний виріб фасонного П-подібного профілю, індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ПП 1/16	шт	5	44910,51 -	- -	224553	-	- -	- -	- -
16	& С1421-10171-19А варіант 3	Архітектуний кам'яний виріб фасонного П-подібного профілю, індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ПП 1/17	шт	1	22754,16 -	- -	22754	-	- -	- -	- -
17	& С1421-10171-20А варіант 3	Архітектуний кам'яний виріб фасонного П-подібного профілю, індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ПП2_	шт	20	49249,99 -	- -	985000	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	& С1421-10171-20А варіант 2	Архітектуний кам'яний виріб фасонного П-подібного профілю, індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ПП2/16	шт	1	50039,21 -	- -	50039	-	- -	- -	- -
19	& С1421-10171-21А варіант 2	Архітектуний кам'яний виріб фасонного П-подібного профілю, індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ПП3_	шт	16	42389,97 -	- -	678240	-	- -	- -	- -
20	& С1421-10171-22А варіант 3	Архітектуний кам'яний виріб фасонного П-подібного профілю, індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ПП4_	шт	18	39840,76 -	- -	717134	-	- -	- -	- -
21	& С1421-10171-22А варіант 2	Архітектуний кам'яний виріб фасонного П-подібного профілю, індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ПП4/16	шт	2	40479,92 -	- -	80960	-	- -	- -	- -
22	& С1421-10171-23А варіант 2	Архітектуний кам'яний виріб фасонного П-подібного профілю, індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ПП5	шт	3	36313,08 -	- -	108939	-	- -	- -	- -
23	& С1421-10171-24А варіант 2	Архітектуний кам'яний виріб фасонного П-подібного профілю, індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ПП6	шт	3	26707,02 -	- -	80121	-	- -	- -	- -
24	& С1421-10171-25А варіант 2	Архітектуний кам'яний виріб фасонного П-подібного профілю, індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ПП7	шт	1	17102,26 -	- -	17102	-	- -	- -	- -
25	& С1421-10171-26А варіант 2	Архітектуний кам'яний виріб фасонного П-подібного профілю, індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ПП8	шт	4	16906,25 -	- -	67625	-	- -	- -	- -
26	& С1421-10171-28А варіант 2	Архітектуний кам'яний виріб фасонного П-подібного профілю, індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ПП9	шт	1	16710,22 -	- -	16710	-	- -	- -	- -
27	& С1421-10171-29А варіант 2	Архітектуний кам'яний виріб фасонного П-подібного профілю, індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ПП11/16	шт	2	11202,30 -	- -	22405	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	& С1421-10171-30А варіант 2	Архітектуний кам'яний виріб фасонного П-подібного профілю, індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ПП11	шт	10	11025,38 -	- -	110254	-	- -	- -	- -
29	& С1421-10171-31А варіант 2	Архітектуний кам'яний виріб фасонного П-подібного профілю, індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ПП12	шт	12	8653,27 -	- -	103839	-	- -	- -	- -
30	& С1421-10171-32А варіант 2	Архітектуний кам'яний виріб фасонного П-подібного профілю, індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ПП13	шт	1	32392,50 -	- -	32393	-	- -	- -	- -
31	& С1421-10171-32А варіант 3	Архітектуний кам'яний виріб фасонного П-подібного профілю, індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ПП13/16	шт	1	32911,40 -	- -	32911	-	- -	- -	- -
32	& С1421-10171-33А варіант 2	Архітектуний кам'яний виріб фасонного П-подібного профілю, індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ПП14	шт	1	28079,88 -	- -	28080	-	- -	- -	- -
33	& С1421-10171-33А варіант 3	Архітектуний кам'яний виріб фасонного П-подібного профілю, індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ПП14/17	шт	1	14576,14 -	- -	14576	-	- -	- -	- -
34	& С1421-10171-34А варіант 2	Архітектуний кам'яний виріб фасонного П-подібного профілю, індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ПП15	шт	1	16318,15 -	- -	16318	-	- -	- -	- -
35	*& КБ15-5-О-4*	*Облицювання накривки парапетів гранітними плитами індивідуального виготовлення на металевій анкерній системі кріплення (Будівля пункту охорони; Крамниця ритуальних атрибутів).*	*100 м2*	*0,4434*	*332506,01* *323506,20*	*5822,07* *613,55*	*147433*	*143443*	*2582* *272*	*1352,7900* *2,7269*	*599,83* *1,21*
36	& С126-1288-1 варіант 10	Фасадна анкерна система кріплення сталева нержавіюча та гальванізована.	м2	44,34	4756,71 -	- -	210913	-	- -	- -	- -
37	& С1421-10303-4А варіант 1	Архітектуний кам'яний накривочний виріб парапету трискатний індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія). тип Н1	шт	10	20166,98 -	- -	201670	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	& С1421-10303-5А варіант 1	Архітектуний кам'яний накривочний виріб парапету двоскатний індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія). тип Н2	шт	10	20167,07 -	- -	201671	-	- -	- -	- -
39	& С1421-10303-6А варіант 2	Архітектуний кам'яний накривочний виріб парапету двоскатний індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія). тип Н3	шт	5	7585,82 -	- -	37929	-	- -	- -	- -
40	& С1421-10303-7А варіант 2	Архітектуний кам'яний накривочний виріб парапету двоскатний індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія). тип Н4	шт	5	15099,48 -	- -	75497	-	- -	- -	- -
41	& С1421-10303-8А варіант 2	Архітектуний кам'яний накривочний виріб парапету двоскатний індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія). тип Н5	шт	1	20509,87 -	- -	20510	-	- -	- -	- -
42	& С1421-10303-13А варіант 1	Архітектуний кам'яний накривочний виріб парапету чотирисактний індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія). тип Н10	шт	10	18828,64 -	- -	188286	-	- -	- -	- -
43	& С1421-10303-14А варіант 2	Архітектуний кам'яний накривочний виріб парапету чотирисактний індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія). тип Н11	шт	1	19148,88 -	- -	19149	-	- -	- -	- -
44	& С1421-10303-15А варіант 1	Архітектуний кам'яний накривочний виріб парапету чотирисактний індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія). тип Н12	шт	10	20836,04 -	- -	208360	-	- -	- -	- -
45	& С1421-10303-16А варіант 1	Архітектуний кам'яний накривочний виріб парапету чотирисактний індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія). тип Н13	шт	1	21286,42 -	- -	21286	-	- -	- -	- -
46	& С1421-10303-17А варіант 1	Архітектуний кам'яний накривочний виріб парапету трисактний індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія). тип Н17	шт	1	8038,81 -	- -	8039	-	- -	- -	- -
47	& С1421-10303-18А варіант 1	Архітектуний кам'яний накривочний виріб парапету трисактний індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія). тип Н18	шт	1	7350,26 -	- -	7350	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	& С1421-10303-19А варіант 1	Архітектуний кам'яний накривочний виріб парапету трисактний індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія). тип Н19	шт	1	7350,26 -	- -	7350	-	- -	- -	- -
49	& С1421-10303-20А варіант 1	Архітектуний кам'яний накривочний виріб парапету прямоплощинний індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія). тип Н14	шт	20	10585,78 -	- -	211716	-	- -	- -	- -
50	& С1421-10303-21А варіант 1	Архітектуний кам'яний накривочний виріб парапету прямоплощинний індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія). тип Н15	шт	2	9479,81 -	- -	18960	-	- -	- -	- -
51	& С1421-10303-22А варіант 1	Архітектуний кам'яний накривочний виріб парапету прямоплощинний індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія). тип Н16	шт	2	8689,83 -	- -	17380	-	- -	- -	- -
52	& С1421-10303-23А варіант 1	Архітектуний кам'яний накривочний виріб парапету прямоплощинний індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія). тип Н20	шт	3	4050,87 -	- -	12153	-	- -	- -	- -
53	& С1421-10303-25А варіант 1	Архітектуний кам'яний накривочний виріб парапету прямоплощинний індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія). тип Н22	шт	4	4124,81 -	- -	16499	-	- -	- -	- -
54	& С1421-10303-26А варіант 1	Архітектуний кам'яний накривочний виріб парапету прямоплощинний індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія). тип Н23	шт	2	3489,09 -	- -	6978	-	- -	- -	- -
55	& С1421-10303-28А варіант 1	Архітектуний кам'яний накривочний виріб парапету прямоплощинний індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія). тип Н25	шт	20	3838,01 -	- -	76760	-	- -	- -	- -
56	& С1421-10303-29А варіант 1	Архітектуний кам'яний накривочний виріб парапету прямоплощинний індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія). тип Н26	шт	11	4680,67 -	- -	51487	-	- -	- -	- -
57	*& КБ15-5-О-5*	*Облицювання кутовими гранітними елементами індивідуального виготовлення відкосів світлопрозорих конструкцій на металевій анкерній системі кріплення (Будівля пункту охорони; Крамниця ритуальних атрибутів).*	*1шт*	*25*	*1205,67* *810,00*	*270,01* *56,43*	*30142*	*20250*	*6750* *1411*	*3,1000* *0,2508*	*77,50* *6,27*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	& С126-1288-1 варіант 10	Фасадна анкерна система кріплення сталева нержавіюча та гальванізована.	м2	10,01	4756,71 -	- -	47615	-	- -	- -	- -
59	& С1421-10191-1А варіант 2	Архітектуний кам'яний кутовий виріб , індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ПГ1\15	шт	6	22311,86 -	- -	133871	-	- -	- -	- -
60	& С1421-10191-1А варіант 3	Архітектуний кам'яний кутовий виріб , індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ПГ1\16	шт	1	44949,54 -	- -	44950	-	- -	- -	- -
61	& С1421-10191-1А варіант 4	Архітектуний кам'яний кутовий виріб , індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ПГ1\17	шт	1	23019,37 -	- -	23019	-	- -	- -	- -
62	& С1421-10191-1А варіант 5	Архітектуний кам'яний кутовий виріб , індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ПГ1\18	шт	4	30093,20 -	- -	120373	-	- -	- -	- -
63	& С1421-10191-1А варіант 6	Архітектуний кам'яний кутовий виріб , індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ПГ1\19	шт	4	8870,72 -	- -	35483	-	- -	- -	- -
64	& С1421-10191-2А варіант 2	Архітектуний кам'яний кутовий виріб , індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ПГ2/15	шт	2	24890,69 -	- -	49781	-	- -	- -	- -
65	& С1421-10191-2А варіант 3	Архітектуний кам'яний кутовий виріб , індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ПГ2/16	шт	1	50138,05 -	- -	50138	-	- -	- -	- -
66	& С1421-10191-3А варіант 2	Архітектуний кам'яний кутовий виріб , індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ПГ8/16	шт	1	17210,17 -	- -	17210	-	- -	- -	- -
67	& С1421-10191-4А варіант 2	Архітектуний кам'яний кутовий виріб , індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ПГ12	шт	1	8688,69 -	- -	8689	-	- -	- -	- -
68	& С1421-10191-5А варіант 2	Архітектуний кам'яний кутовий виріб , індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ПГ14/18	шт	2	19132,57 -	- -	38265	-	- -	- -	- -
69	& С1421-10191-5А варіант 3	Архітектуний кам'яний кутовий виріб , індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ПГ14/19	шт	2	5628,83 -	- -	11258	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					18766939	1741830	25035 2845		6932,52 12,64
		Разом будівельні роботи, грн.					18766939				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17000074				
		всього заробітна плата, грн.					1744675				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					1876704				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**20643643**				
		– – –

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №03-02-020_----

на Будівельно-монтажні роботи: Система порошкового пожежогасіння.

Будівля пункту охорони. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) № 05/26-1-П.СПЗ.С

Кошторисна вартість	86,737	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,29719	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	68,388	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,2	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Автоматична система порошкового пожежогасіння									
1	КМ10-309-1	*Перемикач, установлюваний на пультах і панелях [Монтаж поста одномісного]*	*шт*	*2*	*405,65*	*-*	*811*	*811*	*-*	*1,6000*	*3,20*
					405,65	*-*			*-*	*-*	*-*
2	КМ11-1-4	*Конструкції для установлення приладів, маса до 5 кг [Встановлення корпусу металевого]*	*шт*	*2*	*368,69*	*-*	*737*	*737*	*-*	*1,6000*	*3,20*
					368,69	*-*			*-*	*-*	*-*
3	КМ10-901-13	*Кришка декоративна та інші вироби [без приєднування проводів]*	*100 шт*	*0,27*	*2295,74*	*-*	*620*	*620*	*-*	*9,6000*	*2,59*
					2295,74	*-*			*-*	*-*	*-*
4	КМ10-667-12	*Пристрій проміжний на 5 променів [Монтаж модуля]*	*шт*	*15*	*2874,37*	*-*	*43116*	*43116*	*-*	*12,8000*	*192,00*
					2874,37	*-*			*-*	*-*	*-*
5	КМ10-386-15	*Монтаж транспаранта світлового [світловий індикатор реагування]*	*шт*	*12*	*811,30*	*-*	*9736*	*9736*	*-*	*3,2000*	*38,40*
					811,30	*-*			*-*	*-*	*-*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	*КБ21-2-7*	*Прокладання вінілпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм*	*100м*	*1*	*9206,96* *9206,96*	- -	*9207*	*9207*	- -	*41,0000* -	*41,00* -
7	& 11-1-1-2 варіант 4	Гофротруба ПВХ самозагасаюча d 16 SOKOL Standard	м	100	9,49 -	- -	949	-	- -	- -	- -
8	& С1110-12-3 варіант 2	Скоба металева СММ-16	шт	300	3,77 -	- -	1131	-	- -	- -	- -
9	*КМ8-148-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05*	*Кабель у прокладених трубах, блоках і коробах [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]*	*100 м*	*1*	*4160,69* *4160,69*	- -	*4161*	*4161*	- -	*16,8000* -	*16,80* -
10	& С1545-66-1-О варіант 3	Кабель сигнальний вогнестійкий 2х2х0,8, JE-H(St)H BD FE180/E30	м	50	35,24 -	- -	1762	-	- -	- -	- -
11	& 12-6-1-6 варіант 3	Кабель вогнестійкий 3х1,5 0,66/1kV, (N)HXH FE180/E30	м	50	109,40 -	- -	5470	-	- -	- -	- -
12	& С111-136-10 варіант 4	Анкер-клин 6х40, BIERBAH	шт	300	3,77 -	- -	1131	-	- -	- -	- -
13	& С1110-12-4 варіант 2	Саморіз 3.5х35 мм	шт	50	0,36 -	- -	18	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					78849	68388	- -		297,19 -
		Разом будівельні роботи, грн.					78849				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10461				
		всього заробітна плата, грн.					68388				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7888				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**86737**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					78849				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10461				
		всього заробітна плата, грн.					68388				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7888				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**86737**				
		– – –

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №03-02-03

на Внутрішні мережі водопостачання та каналізації

Будівля пункту охорони. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	144,857	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,13755	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	34,274	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,9	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. 1.1 Холодне та гаряче водопостачання - В1,Т3									
1	*КБ16-14-12*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,27*	*33393,71* *23132,17*	*10220,15* *4810,11*	*9016*	*6246*	*2759* *1299*	*89,9000* *19,8790*	*24,27* *5,37*
2	С113-1372-1Б варіант 16	Труби поліропіленові для подачі води EVO PP-RST діаметр 20 мм	м	16	88,76 -	- -	1420	-	- -	- -	- -
3	С113-1372-1Б варіант 15	Труби поліропіленові для подачі води Wavin Ekoplastic fiber basait plus діаметр 20 мм	м	11	148,18 -	- -	1630	-	- -	- -	- -
4	С111-1867 варіант 35	Кріплення для трубопроводів [хомути] д 20	шт	2	71,87 -	- -	144	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С1530-165 варіант 5	Трійник PP-RST ВПхВПхВП діаметр 20х20х20 мм	10шт	0,5	195,38 -	- -	98	-	- -	- -	- -
6	С1530-175 варіант 15	Кутник PP-RST 90 град , діаметр 20 мм	10шт	2,1	155,08 -	- -	326	-	- -	- -	- -
7	С113-1958 варіант 11	Кутник настінний PP-RST ВПхВР, Ду 20х1/2" мм 90 град. з кріпленням	шт	9	136,65 -	- -	1230	-	- -	- -	- -
8	С113-1958 варіант 12	Перехідник з ЗР 20х1/2"	шт	1	151,75 -	- -	152	-	- -	- -	- -
9	С1530-175 варіант 14	Кутник 20/45	10шт	0,1	217,30 -	- -	22	-	- -	- -	- -
10	С113-1958 варіант 13	Планка монтажна 150мм	шт	1	84,78 -	- -	85	-	- -	- -	- -
11	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів Dn 20 трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	2,7	841,77 841,77	- -	2273	2273	- -	3,5200 -	9,50 -
12	С113-2146 варіант 6	Ізоляція для труб 22х13 K-FLEX ST	м	27,54	71,44 -	- -	1967	-	- -	- -	- -
13	*КБ16-14-13*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,06*	*30236,25* *23775,44*	*6399,74* *2935,48*	*1814*	*1427*	*384* *176*	*92,4000* *12,1320*	*5,54* *0,73*
14	С113-1372-1Б варіант 17	Труби поліропіленові для подачі води EVO PP-RST діаметр 25 мм	м	6	138,89 -	- -	833	-	- -	- -	- -
15	С111-1867 варіант 33	Кріплення для трубопроводів [хомути] д 25	шт	2	73,20 -	- -	146	-	- -	- -	- -
16	С1530-156 варіант 25	Трійник PP-RST ВПхВПхВП діаметр 25х20х25 мм	10шт	0,1	284,10 -	- -	28	-	- -	- -	- -
17	С1530-156 варіант 26	Трійник PP-RST ВПхВПхВП діаметр 25х20х20 мм	10шт	0,1	297,36 -	- -	30	-	- -	- -	- -
18	С1530-156 варіант 27	Кутник PP-RST 90 град, діаметр 25 мм	10шт	0,5	212,70 -	- -	106	-	- -	- -	- -
19	С1530-156 варіант 28	Кутник PP-RST 45 град, діаметр 25 мм	10шт	0,2	323,88 -	- -	65	-	- -	- -	- -
20	С1530-156 варіант 29	Перехідник з ЗР 25х3/4"	10шт	0,1	2173,14 -	- -	217	-	- -	- -	- -
21	С1630-119 варіант 3	Гак для кріплення пластикових трубопроводів 14-32	шт	30	25,04 -	- -	751	-	- -	- -	- -
22	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів Dn 32 трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	0,5	841,77 841,77	- -	421	421	- -	3,5200 -	1,76 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	& С113-2445-1-1 варіант 9	Ізоляція для труб 28х13 мм K-FLEX ST	м	5,1	86,98 -	- -	444	-	- -	- -	- -
24	КР20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	0,1	6219,73 5381,64	809,49 -	622	538	81 -	22,2400 -	2,22 -
25	*КБ29-176-1*	*Установлення гільз зі стальних труб діаметром 100 мм*	*10шт*	*0,4*	*2933,10* *2931,19*	- -	*1173*	*1172*	- -	*12,8900* -	*5,16* -
26	С113-22 варіант 2	Труба сталева 40х3,0	м	1,632	166,53 -	- -	272	-	- -	- -	- -
27	КР15-31-1	Забивання сальників діаметром до 100 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів	шт	4	955,91 810,68	- -	3824	3243	- -	3,3900 -	13,56 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					29109	15320	3224 1475		62,01 6,10
		Разом будівельні роботи, грн.					29109				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10565				
		всього заробітна плата, грн.					16795				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2909				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**32018**				
		Всього по розділу 1					**32018**				
		Розділ 2. 1.2 Облаштування водомірного вузла ВВ-1									
28	*КБ16-26-1*	*Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм*	*1 шт*	*1*	*193,57* *165,93*	*21,79* -	*194*	*166*	*22* -	*0,6700* -	*0,67* -
29	С1630-1455 варіант 7	Лічильники холодної води Dy15 Powogaz JS4,0	шт	1	2152,32 -	- -	2152	-	- -	- -	- -
30	С1630-1455 варіант 8	Модуль (накладка) M-Bus AT-MBUS-01 для лічильників води Powogaz JS Smart + / c + Ду 15-20	шт	1	2208,42 -	- -	2208	-	- -	- -	- -
31	*КБ18-21-1*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 20 мм*	*10 шт*	*0,1*	*5064,42* *3046,22*	*1862,59* *20,02*	*506*	*305*	*186* *2*	*12,3000* *0,0788*	*1,23* *0,01*
32	С1630-103 варіант 8	Фільтри сітчастий муфтовий латуннийDy1/2" (діаметром 15мм)	шт	1	454,68 -	- -	455	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	*КБ16-15-1*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм*	*1 шт*	*3*	*903,72* *596,86*	*151,25* *2,49*	*2711*	*1791*	*454* *7*	*2,4100* *0,0098*	*7,23* *0,03*
34	С1630-537 варіант 25	Клапан зворотній муфтовий латунний Dy 3/4", (діаметр 20 мм)	шт	1	524,22 -	- -	524	-	- -	- -	- -
35	С1630-2011 варіант 12	Кран кульовий латунний муфтовий повнопрохідний 3/4", (діаметр 20 мм)	шт	2	408,35 -	- -	817	-	- -	- -	- -
36	С113-1509 варіант 2	Коліно ППр з ВР 25х1	шт	1	204,60 -	- -	205	-	- -	- -	- -
37	С113-1196 варіант 6	Перехід з розбірним з'єднанням та ЗР 25х1"	шт	1	885,74 -	- -	886	-	- -	- -	- -
38	С113-1194-11Д варіант 6	Муфта затискна Ду 32х1" Unidelta	шт	1	109,42 -	- -	109	-	- -	- -	- -
39	С113-1194-11Д варіант 7	Муфта перехідна 1"-1/2"	шт	2	278,43 -	- -	557	-	- -	- -	- -
40	*КБ16-15-1*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм*	*1 шт*	*1*	*903,72* *596,86*	*151,25* *2,49*	*904*	*597*	*151* *2*	*2,4100* *0,0098*	*2,41* *0,01*
41	С1630-539 варіант 12	Редуктор зниження тиску Danfoss 7 BIS DN 15 1/2" (або аналог)	шт	1	3778,00 -	- -	3778	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					16006	2859	813 11		11,54 0,05
		Разом будівельні роботи, грн.					16006				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12334				
		всього заробітна плата, грн.					2870				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1600				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**17606**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	*КБ17-1-6*	*Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води*	*10компл.*	*0,1*	*9204,18* *8107,89*	*698,59* -	*920*	*811*	*70* -	*31,9800* -	*3,20* -
43	С130-652 варіант 2	Умивальник	комплект	1	6123,55 -	- -	6124	-	- -	- -	- -
44	С130-616 варіант 5	Змішувачі для умивальників, раковин	комплект	1	3847,49 -	- -	3847	-	- -	- -	- -
45	С1630-973 варіант 15	Сифони-ревизії для раковин, діаметр 50 мм	шт	1	799,77 -	- -	800	-	- -	- -	- -
46	& С171-3320П варіант 4	Комплект кріплення для раковин, умивальників	шт	1	59,11 -	- -	59	-	- -	- -	- -
47	& С130-609-1 варіант 3	випуск з пробкою	шт	1	274,28 -	- -	274	-	- -	- -	- -
48	& С130-609-1 варіант 11	Підводка гнучка для води діам.1/2"х1/2 гайка-гайка, L=500 мм	шт	2	246,57 -	- -	493	-	- -	- -	- -
49	С113-1873-1А варіант 2	Редукція гумова 50/32	шт	1	25,37 -	- -	25	-	- -	- -	- -
50	*КБ16-15-1*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм*	*1 шт*	*5*	*903,72* *596,86*	*151,25* *2,49*	*4519*	*2984*	*756* *12*	*2,4100* *0,0098*	*12,05* *0,05*
51	С1630-539 варіант 13	Кран кульовий кутовий, для сантехприборів діам.1/2"х1/2"	шт	3	323,67 -	- -	971	-	- -	- -	- -
52	С1630-539 варіант 14	Кран кульовий кутовий, для сантехприборів діам.1/2"х3/8"	шт	2	554,80 -	- -	1110	-	- -	- -	- -
53	& С130-609-1 варіант 12	Подовжувач 1/2х10мм	шт	2	108,16 -	- -	216	-	- -	- -	- -
54	& С130-609-1 варіант 13	Подовжувач 1/2х20мм	шт	3	157,53 -	- -	473	-	- -	- -	- -
55	*КБ17-3-1*	*Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним*	*10компл.*	*0,1*	*12710,70* *9127,62*	*1222,86* -	*1271*	*913*	*122* -	*36,4100* -	*3,64* -
56	С113-2307 варіант 3	Гофра до унітазу діам. 110 мм	шт	1	515,48 -	- -	515	-	- -	- -	- -
57	С130-905 варіант 3	Унітаз з косим випуском з бачком на полиці	шт	1	9056,09 -	- -	9056	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	& С130-609-1 варіант 11	Підводка гнучка для води діам.1/2"х1/2 гайка-гайка, L=500 мм	шт	1	246,57 -	- -	247	-	- -	- -	- -
59	& С171-3320П варіант 5	Комплект кріплення для унітазу	шт	2	307,33 -	- -	615	-	- -	- -	- -
60	*КБ17-1-10*	*Установлення піддонів душових*	*10компл.*	*0,1*	*6223,40* *3883,63*	*1773,58* -	*622*	*388*	*177* -	*16,2400* -	*1,62* -
61	С130-542 варіант 2	Піддони душові, акрилові	шт	1	5486,52 -	- -	5487	-	- -	- -	- -
62	С1630-973 варіант 5	Сифони-ревизії, діаметр 50 мм	шт	1	502,59 -	- -	503	-	- -	- -	- -
63	*КБ11-43-3*	*Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах*	*100м*	*0,03*	*12997,08* *3128,56*	- -	*390*	*94*	- -	*12,3400* -	*0,37* -
64	& С130-609-1 варіант 6	Профіль для ванн 2,5м	шт	1	393,05 -	- -	393	-	- -	- -	- -
65	& С130-609-1 варіант 7	Профіль для ванн 1,85м	шт	1	292,07 -	- -	292	-	- -	- -	- -
66	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	0,1	3060,93 2953,92	- -	306	295	- -	11,4800 -	1,15 -
67	С130-616 варіант 7	Змішувач настінний для душу	комплект	2	7611,70 -	- -	15223	-	- -	- -	- -
68	С130-616 варіант 6	Змішувач для кухні (прибиральниці)	комплект	1	4922,00 -	- -	4922	-	- -	- -	- -
69	*КБ17-8-1*	*Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних*	*10компл.*	*0,1*	*35507,58* *31965,48*	*3472,73* -	*3551*	*3197*	*347* -	*129,0700* -	*12,91* -
70	& С130-8-1-В2 варіант 14	Водонагрівач емкісний 50 л, комплектно з запобіжним клапаном	шт	1	7218,72 -	- -	7219	-	- -	- -	- -
71	& С171-3320П варіант 10	Комплект кріплення водонагрівача	шт	1	121,07 -	- -	121	-	- -	- -	- -
72	& С130-609-1 варіант 11	Підводка гнучка для води діам.1/2"х1/2 гайка-гайка, L=500 мм	шт	2	246,57 -	- -	493	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					71057	8682	1472 12		34,94 0,05
		Разом будівельні роботи, грн.					71057				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					60903				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					8694				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7105				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**78162**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	С113-1709 варіант 30	Перехід PPR діам. 50/32 мм	шт	1	50,56 -	- -	51	-	- -	- -	- -
87	С113-2266 варіант 14	Трійники каналізаційні 87,5 град. PPR діам. 110х110х100 мм	шт	1	167,25 -	- -	167	-	- -	- -	- -
88	С113-2266 варіант 15	Трійники каналізаційні 87,5 град. PPR діам. 110х50х110 мм	шт	2	111,76 -	- -	224	-	- -	- -	- -
89	С113-2266 варіант 16	Трійники каналізаційні 45 град. PPR діам. 50х50х50 мм	шт	1	79,63 -	- -	80	-	- -	- -	- -
90	С113-1885 варіант 13	Хомут із шурупом діам. 50 мм	шт	5	166,74 -	- -	834	-	- -	- -	- -
91	С113-1885 варіант 12	Хомут із шурупом діам. 110 мм	шт	7	166,74 -	- -	1167	-	- -	- -	- -
92	*КБ17-1-11*	*Установлення трапів діаметром 50 мм*	*10компл.*	*0,1*	*15265,53* *1890,20*	*182,82* -	*1527*	*189*	*18* -	*7,5400* -	*0,75* -
93	КР20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	0,12	6219,73 5381,64	809,49 -	746	646	97 -	22,2400 -	2,67 -
		Разом прямі витрати по розділу 4					15518	5915	205 -		22,86 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					15518 9398 5915 1553 - - **17071**				
		Всього по розділу 4					**17071**				
		Разом прямі витрати по кошторису					131690	32776	5714 1498		131,35 6,20
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					131690 93200 34274 13167 - -				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**144857**				
		Всього по кошторису					**144857**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**137,55**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**34274**				

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документації Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №03-02-04

на Монтажні роботи. Електротехнічні рішення.

Будівля пункту охорони. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	335,864	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,7097	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	165,861	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Електрообладнання									
1	*КМ8-572-3*	*Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм*	*шт*	*1*	*959,68* *836,13*	*67,95* *5,38*	*960*	*836*	*68* *5*	*3,2000* *0,0212*	*3,20* *0,02*
		Разом прямі витрати по розділу 1					960	836	68 5		3,20 0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					960				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					56				
		всього заробітна плата, грн.					841				
		Загальновиробничі витрати, грн.					96				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**1056**				
		Всього по розділу 1					**1056**				
		Розділ 2. Кабельні вироби									
2	*КМ8-148-1*	*Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг*	*100 м*	*12,8*	*4405,70* *3962,56*	- -	*56393*	*50721*	- -	*16,0000* -	*204,80* -
3	& С153-1-82 варіант 1	Кабелі силовий з мідними жилами, 660 В, з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, ВВГнг-LS 3х1.5 мм2	1000м	0,408	30457,65 -	- -	12427	-	- -	- -	- -
4	& С153-1-83 варіант 1	Кабелі силовий з мідними жилами, 660 В, з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, ВВГнг-LS 3х2.5 мм2	1000м	0,663	47512,34 -	- -	31501	-	- -	- -	- -
5	& С153-1-84 варіант 1	Кабелі силовий з мідними жилами, 660 В, з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, ВВГнг-LS 3х4 мм2	1000м	0,0714	75087,71 -	- -	5361	-	- -	- -	- -
6	& С153-1-92 варіант 1	Кабелі силовий з мідними жилами, 660 В, з ПВХ ізоляцією та оболонкою з ПВХ-пластикату, що не поширює горіння, (NHXH FE 180/E30) 3х1,5 мм2	1000м	0,1632	50884,41 -	- -	8304	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					113986	50721	- -		204,80 -
		Разом будівельні роботи, грн.					113986				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					63265				
		всього заробітна плата, грн.					50721				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11398				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**125384**				
		Всього по розділу 2					**125384**				
		Розділ 3. Закладні прострої									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	*КБ21-2-7*	*Прокладання труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм*	*100м*	*9,6*	*9914,13* *9206,96*	*329,48* -	*95176*	*88387*	*3163* -	*41,0000* -	*393,60* -
8	& С113-1353-16 варіант 1	Труба ПВХ гнучка гофр. д.20мм, стандартна з протяжкою, сірий колір, бухта 100 м.п., 91920, ДКС	м	909	10,02 -	- -	9108	-	- -	- -	- -
9	& С113-1353-17 варіант 1	Труба ПВХ гнучка гофр. д.25мм, стандартна з протяжкою, сірий колір, бухта 50 м.п., 91925, ДКС	м	60,6	14,16 -	- -	858	-	- -	- -	- -
10	& С1545-241-1 варіант 1	Тримач з фіксатором, д.20мм, 51020, ДКС	шт	1800	2,88 -	- -	5184	-	- -	- -	- -
11	& С1545-241-1 варіант 2	Тримач з фіксатором, д.25мм, 51025, ДКС	шт	120	4,24 -	- -	509	-	- -	- -	- -
12	& С1-1-7-1 варіант 1	Дюбель з ударним шурупом нейлон 6х40 мм 100 шт	шт	10	93,74 -	- -	937	-	- -	- -	- -
13	& С1-1-7-1 варіант 2	Стяжки нейлонові (уп.100 шт)	шт	10	88,64 -	- -	886	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					112658	88387	3163 -		393,60 -
		Разом будівельні роботи, грн.					112658				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					21108				
		всього заробітна плата, грн.					88387				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11268				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**123926**				
		Всього по розділу 3					**123926**				
		Розділ 4. Обладнання світлотехнічне									
14	*КБ21-18-14*	*Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1*	*100шт*	*0,13*	*46183,55* *41428,75*	*4674,57* -	*6004*	*5386*	*608* -	*177,6000* -	*23,09* -
15	& С100-1507-9-5 варіант 6	Врізний світильник 18вт., 1800Lm., 4000К DS 180	шт	11	1755,64 -	- -	19312	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	& С100-1507-9-5 варіант 7	Врізний світильник 36вт., 3600Lm., 4000К DS 360 ТМ ВЕЛА	шт	2	3561,04 -	- -	7122	-	- -	- -	- -
17	& С100-1507-9-3 варіант 2	Блок аварійного живлення для LED, 1Ач БАП40-1,0	шт	4	1306,79 -	- -	5227	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					37665	5386	608 -		23,09 -
		Разом будівельні роботи, грн.					37665				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					31671				
		всього заробітна плата, грн.					5386				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3766				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**41431**				
		Всього по розділу 4					**41431**				
		Розділ 5. Електроустановочні вироби									
18	*КБ21-22-2*	*Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних*	*100шт*	*0,12*	*6226,96* *6215,82*	- -	*747*	*746*	- -	*27,6800* -	*3,32* -
19	& С113-2109-27 варіант 3	Вимикач одноклавішний, IP20, вбудований	шт	12	169,10 -	- -	2029	-	- -	- -	- -
20	*КБ21-22-3*	*Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних*	*100шт*	*0,02*	*6590,75* *6579,61*	- -	*132*	*132*	- -	*29,3000* -	*0,59* -
21	& С113-2109-27 варіант 4	Вимикач двоклавішний, IP20, вбудований	шт	2	169,10 -	- -	338	-	- -	- -	- -
22	*КБ21-22-8*	*Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці*	*100шт*	*0,24*	*6258,40* *6247,26*	- -	*1502*	*1499*	- -	*27,8200* -	*6,68* -
23	& С111-1846-4-27 варіант 1	Штепсельна розетка двополюсна з третім заземлюючим контактом для прихованої установки 16 А, 250 В	шт	24	151,64 -	- -	3639	-	- -	- -	- -
24	& С1545-90-10-1 варіант 2	Рамка 3-х постова, горизонтальна	шт	8	261,28 -	- -	2090	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	*КМ10-698-1*	*Коробка відгалужувальна на стіні*	*шт*	*15*	*180,78* *179,65*	- -	*2712*	*2695*	- -	*0,8000* -	*12,00* -
26	& С1545-90-10-1 варіант 1	Коробка для зовнішнього монтажу 1-постова	шт	15	126,64 -	- -	1900	-	- -	- -	- -
27	& С1545-90-10-1 варіант 4	Коробка для встановлення вимикачів і розеток	шт	38	19,13 -	- -	727	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					15816	5072	- -		22,59 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					15816 10744 5072 1582 - - **17398**				
		Всього по розділу 5					**17398**				
		Розділ 6. Заземлення									
28	*КМ8-472-10*	*Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу*	*100 м*	*1*	*21151,64* *15453,98*	*102,96* -	*21152*	*15454*	*103* -	*62,4000* -	*62,40* -
29	& С111-1810-2 варіант 3	Провід ПВ-3 6	м	101	30,62 -	- -	3093	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					24245	15454	103 -		62,40 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					24245 8688 15454 2424 - -				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**26669**				
		Всього по розділу 6					**26669**				
		Разом прямі витрати по кошторису					305330	165856	3942 5		709,68 0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					305330				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					135532				
		всього заробітна плата, грн.					165861				
		Загальновиробничі витрати, грн.					30534				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**335864**				
		Всього по кошторису					**335864**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**709,70**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**165861**				

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документації Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №03-02-06

на Опалення та вентиляція

Будівля пункту охорони. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	676,922	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,02272	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	261,637	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,1	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вентиляція									
1	*КБ20-31-1*	*Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т*	*1 шт*	*1*	*2610,27* *2497,16*	*108,95* -	*2610*	*2497*	*109* -	*10,2000* -	*10,20* -
2	& С1630-1222-1 варіант 1	Вентилятор канальний в комплекті з кріпленням – монтажним кронштейном RV 100 I	комплект	1	5978,77 -	- -	5979	-	- -	- -	- -
3	*КБ20-29-1*	*Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів*	*1 м2*	*0,016*	*2253,61* *2253,61*	- -	*36*	*36*	- -	*9,7800* -	*0,16* -
4	*КБ20-53-1*	*Установлення блоків тепломасообміну продуктивністю до 10 тис.м3/год (спліт-система, зовнішні і внутрішні блоки)*	*10блоків*	*0,4*	*63432,05* *62939,00*	*403,19* *31,95*	*25373*	*25176*	*161* *13*	*260,1000* *0,1258*	*104,04* *0,05*
5	& С130-66-33-1 варіант 1	Спліт-система Qх=2.6кВт NEO-09F-R32-IU/OU	шт	2	14845,18 -	- -	29690	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ8-574-1	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм2	100 жил	0,21	6084,72 6084,72	- -	1278	1278	- -	24,0000 -	5,04 -
7	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	1	2151,27 2064,09	87,18 6,91	2151	2064	87 7	8,5300 0,0272	8,53 0,03
8	& С118-39-2 варіант 2	Кронштейн К-2.	пара	2	384,60 -	- -	769	-	- -	- -	- -
9	КБ20-10-8	Установлення анемостатів	1 шт	2	528,10 527,19	- -	1056	1054	- -	2,2600 -	4,52 -
10	& С111-1756-15 варіант 2	Анемостат д.125	шт	2	264,36 -	- -	529	-	- -	- -	- -
11	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних діаметром до 250 мм	1 шт	2	425,75 425,00	- -	852	850	- -	1,8000 -	3,60 -
12	& С1630-459-14 варіант 6	Дросель-клапан О125	шт	2	334,49 -	- -	669	-	- -	- -	- -
13	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	1	408,94 408,22	- -	409	408	- -	1,7500 -	1,75 -
14	& С1630-459-14 варіант 7	Зворотній клапан О 125	шт	1	436,80 -	- -	437	-	- -	- -	- -
15	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб, діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,98	32451,84 32451,84	- -	31803	31803	- -	128,0000 -	125,44 -
16	& С1545-109-1 варіант 1	Труба мідна 1/4" (6,35*0,76)	м	49	122,40 -	- -	5998	-	- -	- -	- -
17	& С1545-109-2 варіант 1	Труба мідна 3/8" (9,53*0,81)	м	49	202,02 -	- -	9899	-	- -	- -	- -
18	КБ26-29-1	Улаштування обмотувального шару з плівки	10 м	9,8	336,43 336,43	- -	3297	3297	- -	1,4600 -	14,31 -
19	КБ22-34-1	Установлення фітінгів	10 шт	0,8	9538,62 6329,83	3208,79 2540,80	7631	5064	2567 2033	24,6000 10,5000	19,68 8,40
20	КМ36-31-1	Монтаж стенда вакуумування та заповнення фреоном	шт	1	7050,03 6743,90	305,05 -	7050	6744	305 -	26,6000 -	26,60 -
21	КМ12-48-1	Випробування фреонопроводів	100 м	0,98	42188,40 40564,80	1623,60 420,64	41345	39754	1591 412	160,0000 1,7600	156,80 1,72
22	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	9,8	841,77 841,77	- -	8249	8249	- -	3,5200 -	34,50 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	& С114-46-48 варіант 1	Ізоляція каучукова О 6 мм (&= 6 мм)	м	49,98	10,47 -	- -	523	-	- -	- -	- -
24	& С114-46-49 варіант 1	Ізоляція каучукова О 10 мм (&= 6 мм)	м	49,98	11,37 -	- -	568	-	- -	- -	- -
25	*КБ16-13-1*	*Прокладання пластикових дренажних трубопроводів*	*100м*	*0,15*	*25026,36* *25026,36*	- -	*3754*	*3754*	- -	*95,7800* -	*14,37* -
26	& С113-1392-4 варіант 3	Дренажний трубопровід	м	13	49,42 -	- -	642	-	- -	- -	- -
27	& С1530-44-7 варіант 1	Труба гнучка спіральна о 20	м	2	80,90 -	- -	162	-	- -	- -	- -
28	*КБ18-18-1*	*Установлення обв'язки*	*1 вузол*	*1*	*3974,96* *3950,00*	*24,36* *1,93*	*3975*	*3950*	*24* *2*	*15,5800* *0,0076*	*15,58* *0,01*
29	*КБ18-13-1*	*Установлення насосів*	*1 насос*	*2*	*5353,69* *5219,56*	*47,43* *3,76*	*10707*	*10439*	*95* *8*	*21,3200* *0,0148*	*42,64* *0,03*
30	& С130-113-23-1 варіант 2	Дренажний насос Aspen Pumps Mini Blanc®	шт.	2	5651,50 -	- -	11303	-	- -	- -	- -
31	& С1546-94-2-1Е варіант 1	Фреон R410A	кг	11	611,60 -	- -	6728	-	- -	- -	- -
32	*КМ8-411-1*	*Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм*	*100 м*	*0,6*	*16934,97* *11848,05*	*1976,80* *138,90*	*10161*	*7109*	*1186* *83*	*47,8400* *0,5538*	*28,70* *0,33*
33	& С1545-109-1 варіант 3	Металорукав д.16	м	60	34,71 -	- -	2083	-	- -	- -	- -
34	*КБ21-11-1*	*Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами*	*100м*	*1,08*	*26123,15* *17702,74*	*8409,27* *17,32*	*28213*	*19119*	*9082* *19*	*71,4800* *0,0682*	*77,20* *0,07*
35	& С1545-64-1 варіант 10	Провід ПВС 5*1,5	м	108	59,94 -	- -	6474	-	- -	- -	- -
36	*КР19-9-1*	*Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними*	*100м2*	*0,01*	*20799,91* *20799,91*	- -	*208*	*208*	- -	*84,9600* -	*0,85* -
37	& С114-30-42 варіант 2	Ізоляція з клейким шаром та алюмінієвим покриттям AD ALU ST &= 19 мм	м2	1	1705,82 -	- -	1706	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	*КБ20-4-1*	*Окожушування повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм*	*100м2*	*0,01*	*60326,57* *60326,57*	*-* -	*603*	*603*	*-* -	*261,8000* -	*2,62* -
39	& С114-30-Т57 варіант 2	Окожушка з оц. сталі &= 0,5 мм	м2	1	648,93 -	- -	649	-	- -	- -	- -
40	*КБ20-2-1*	*Прокладання повітроводів із листової сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм*	*100м2*	*0,24*	*60591,44* *60326,57*	*167,94* *13,31*	*14542*	*14478*	*40* *3*	*261,8000* *0,0524*	*62,83* *0,01*
41	С130-1136 варіант 8	Повітропровід з оц. сталі &= 0,55мм	м2	19,8	763,82 -	- -	15124	-	- -	- -	- -
42	С130-1136 варіант 7	Фасонні вироби з оц. сталі &= 0,55мм	м2	4,2	941,45 -	- -	3954	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					309189	187934	15247 2580		759,96 10,65
		Разом будівельні роботи, грн.					309189				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					106008				
		всього заробітна плата, грн.					190514				
		Загальновиробничі витрати, грн.					30918				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**340107**				
		Всього по розділу 1					**340107**				
		Розділ 2. Допоміжні матеріали									
43	& С111-1394-31 варіант 1	Стрічка алюмінева 75 мм * 50 м * 40 мкр НРХ	шт	8	477,76 -	- -	3822	-	- -	- -	- -
44	& С111-1394-29 варіант 1	Скотч пакувальний 48х200х0.45мм прозорий	шт	4	115,77 -	- -	463	-	- -	- -	- -
45	& С109-66-1-46 варіант 1	Стрічка перфорована 20 мм*25 м*0,8	шт	2	399,14 -	- -	798	-	- -	- -	- -
46	& С111-1678-1 варіант 5	Антикорозійна стрічка, 10м (356 50) ОВО "Bettermann"	шт	5	6,67 -	- -	33	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	& С107-5-2-9-4-11 варіант 1	Шпилька М8 мм*2000	шт	14	72,11 -	- -	1010	-	- -	- -	- -
48	& С111-1678-1 варіант 4	Перфорований монтажний профіль 30*20*1,4	шт	7	73,12 -	- -	512	-	- -	- -	- -
49	& С1545-179-1 варіант 1	Зажим 2,5*болт М8*25	шт	24	5,58 -	- -	134	-	- -	- -	- -
50	& С107-5-2-9-4-9 варіант 1	Болт М8*30	шт	200	2,88 -	- -	576	-	- -	- -	- -
51	& С107-5-2-9-4-9 варіант 2	Гайка М8	шт	300	0,80 -	- -	240	-	- -	- -	- -
52	& С107-5-2-9-4-11 варіант 2	Шайба М8	шт	200	0,95 -	- -	190	-	- -	- -	- -
53	& С107-5-2-9-4-15 варіант 1	Саморіз 4,2*16	шт	1000	0,84 -	- -	842	-	- -	- -	- -
54	& С1545-44-17 варіант 1	Дюбель латунний М 8	шт	120	7,63 -	- -	916	-	- -	- -	- -
55	& С107-5-2-9-4-15 варіант 2	Круг відрізний Kronenflex 125х1,6х22	шт	10	47,39 -	- -	474	-	- -	- -	- -
56	& С1633-116ВД-1-Л варіант 1	Герметик SOUDAL силіконовый прозр.280 мл	шт	3	232,51 -	- -	698	-	- -	- -	- -
57	& С1633-116ВД-1-Л варіант 2	Піна монтажна SOUDAL 750 мл	шт	1	280,06 -	- -	280	-	- -	- -	- -
58	& С1-1-581-29 варіант 1	Дюбель пласт.забивний с буртиком 6*60	шт	500	0,84 -	- -	418	-	- -	- -	- -
59	& С111-310-1 варіант 1	Припій 20% серебра с флюсом	шт	1	300,31 -	- -	300	-	- -	- -	- -
60	& С111-К-16 варіант 1	Клей для ПВХ 118 мл	шт	5	246,71 -	- -	1234	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	& С188888-218-9 варіант 1	Очисник для ПВХ 125 мл	шт	5	411,52 -	- -	2058	-	- -	- -	- -
62	& С1630-966-4 варіант 3	Фітінги для мідної труби	к-т	2	1459,46 -	- -	2919	-	- -	- -	- -
63	& С1630-966-4 варіант 4	Фітінги для дренажного трубопроводу	к-т	2	1068,35 -	- -	2137	-	- -	- -	- -
64	& С111-1904-4 варіант 1	Анкер Т88/V 10/210 + шуруп 6гр	шт	8	82,27 -	- -	658	-	- -	- -	- -
65	& С111-1394-29 варіант 2	Стрічка біла обмоточ.Benda Vinil 105мм*25м	шт	5	212,33 -	- -	1062	-	- -	- -	- -
66	& С111-1394-29 варіант 3	Стрічка каучукова шир.50мм (15м*3мм)	шт	10	332,15 -	- -	3322	-	- -	- -	- -
67	& С111-1394-29 варіант 4	Ізострічка ПВХ 50х25	шт	12	395,85 -	- -	4750	-	- -	- -	- -
68	& С109-66-1-46 варіант 3	Ізолента біла 19мм*10м	шт	3	42,98 -	- -	129	-	- -	- -	- -
69	& С130-62-9 варіант 3	Витратні матеріали	к-т	2	4292,51 -	- -	8585	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					38560	-	- -		- -
		Разом будівельні роботи, грн.					38560				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					38560				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3850				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**42410**				
		Всього по розділу 2					**42410**				
		Розділ 3. Опалення									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	*КБ17-8-1*	*Установлення котла електричного КЕМ N=3,0 кВт, 220В, TENKO, Україна*	*10компл.*	*0,1*	*35507,58* *31965,48*	*3472,73* -	*3551*	*3197*	*347* -	*129,0700* -	*12,91* -
71	& С130-420-33 варіант 3	Котел електричний Tenko Стандарт Плюс 3 кВт 230/400В	шт	1	17042,55 -	- -	17043	-	- -	- -	- -
72	*КБ16-15-1*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм*	*1 шт*	*7*	*903,72* *596,86*	*151,25* *2,49*	*6326*	*4178*	*1059* *17*	*2,4100* *0,0098*	*16,87* *0,07*
73	С1630-537 варіант 26	Клапан зворотній муфтовий ДУ15, PN15	шт	1	375,20 -	- -	375	-	- -	- -	- -
74	С1630-537 варіант 27	Підживлюючий клапан з манометром 1/2	шт	1	3615,43 -	- -	3615	-	- -	- -	- -
75	С1630-537 варіант 28	Кран кульовий муфтовий ЗВ ДУ20	шт	1	587,25 -	- -	587	-	- -	- -	- -
76	С1630-537 варіант 29	Кран кульовий муфтовий з американкою ДУ20	шт	2	947,72 -	- -	1895	-	- -	- -	- -
77	С1630-537 варіант 30	Кран кульовий дренажний	шт	2	734,34 -	- -	1469	-	- -	- -	- -
78	& С130-231-12К варіант 14	Кутник латуний ЗВ 1"	шт	3	483,71 -	- -	1451	-	- -	- -	- -
79	& С130-231-12К варіант 2	Нипель редукційний 1х3/4"	шт	1	158,66 -	- -	159	-	- -	- -	- -
80	& С130-231-12К варіант 15	Муфта латунна 3/4	шт	1	196,38 -	- -	196	-	- -	- -	- -
81	*КБ18-21-1*	*Установлення фільтрів у трубопроводах систем опалення діаметром до 25 мм*	*10 шт*	*0,1*	*4636,86* *3046,22*	*1590,64* -	*464*	*305*	*159* -	*12,3000* -	*1,23* -
82	& С1630-67-3Р варіант 3	Фільтр Ду20	шт	1	617,31 -	- -	617	-	- -	- -	- -
83	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	113,85 94,06	- -	114	94	- -	0,3600 -	0,36 -
84	С1630-537 варіант 10	Манометр показуючий 0-1,0МПа	шт	1	523,40 -	- -	523	-	- -	- -	- -
85	*КБ16-14-14*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,03*	*34302,43* *27300,59*	*4093,41* *1685,41*	*1029*	*819*	*123* *51*	*106,1000* *6,9660*	*3,18* *0,21*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	& С113-1392-10-1 варіант 14	Труби поліропіленові для подачі води Wavin Ekoplastic fiber basait plus діаметр 32 мм	пм	3	321,42 -	- -	964	-	- -	- -	- -
87	С1630-537 варіант 31	З'єднувач з американкою ВР 32х1"	шт	4	685,74 -	- -	2743	-	- -	- -	- -
88	& С130-231-12К варіант 16	Трійник PP-RST ВПхВПхВП діаметр 32х20х32 мм	шт	3	54,91 -	- -	165	-	- -	- -	- -
89	& С130-231-12К варіант 17	Перехідник з ЗР 20х1/2"	шт	3	152,93 -	- -	459	-	- -	- -	- -
90	& С130-231-12К варіант 18	Кутник PP-RST 90 град, діаметр 32 мм	шт	8	34,10 -	- -	273	-	- -	- -	- -
91	С1630-119 варіант 4	Хомут 1"	шт	5	77,97 -	- -	390	-	- -	- -	- -
92	*КР15-90-2*	*Установлення опалювальних радіаторів сталевих*	*100кВт*	*0,03*	*38808,83* *30264,34*	*1666,23* -	*1164*	*908*	*50* -	*128,1790* -	*3,85* -
93	& С130-555-20 варіант 8	Радіатори панельні сталеві з нижнім підключенням із вбудованим термостатичним клапаном, з кріпленням 22V-500-400 Kermi, Німеччина	шт	5	7449,38 -	- -	37247	-	- -	- -	- -
94	& С130-555-20 варіант 9	Радіатори панельні сталеві з нижнім підключенням із вбудованим термостатичним клапаном, з кріпленням 22V-500-800 Kermi, Німеччина	шт	3	9213,15 -	- -	27639	-	- -	- -	- -
95	*КБ18-22-1*	*Установлення термостатичної головки*	*комплект*	*8*	*348,76* *329,36*	- -	*2790*	*2635*	- -	*1,2800* -	*10,24* -
96	& С113-1392-Р25 варіант 2	Термоголовка М30х1,5 антивандальна	шт	8	2978,92 -	- -	23831	-	- -	- -	- -
97	*КБ16-15-1*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм*	*1 шт*	*8*	*903,72* *596,86*	*151,25* *2,49*	*7230*	*4775*	*1210* *20*	*2,4100* *0,0098*	*19,28* *0,08*
98	& С1630-67-1Р варіант 3	Запірно-приєднувальний вузол прохідний	шт	8	800,40 -	- -	6403	-	- -	- -	- -
99	& С1630-67-1091 варіант 1	Кран кульовий муфтовий ДУ20, PN15	шт	3	365,06 -	- -	1095	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	*КБ16-11-1*	*Прокладання трубопроводів обв'язки котлів, водонагрівників та насосів зі стальних безшовних і електрозварних труб діаметром до 40 мм*	*100м*	*0,048*	*17439,42* *16260,01*	*1002,32* -	*837*	*780*	*48* -	*61,3400* -	*2,94* -
101	& С113-1392-Р23 варіант 4	Куточок з нікель. Трубкою Cu15, L = 300мм, D = 14мм, (товщ. 2,0 мм)	шт	16	880,49 -	- -	14088	-	- -	- -	- -
102	& С113-1392-Р31 варіант 28	З'єднувач конусний на мідну трубку, 15х3/4"	шт	16	294,96 -	- -	4719	-	- -	- -	- -
103	& С113-1392-10-К варіант 3	Кільце, натяжне, D = 14х2, 0 мм, А	пм	16	66,61 -	- -	1066	-	- -	- -	- -
104	*КБ16-14-12*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,6*	*33644,81* *23132,17*	*10220,15* *4810,11*	*20187*	*13879*	*6132* *2886*	*89,9000* *19,8790*	*53,94* *11,93*
105	& С113-1392-10-1 варіант 11	Труба РЕ-Хс (VPE-c), D = 14х2, 0 мм, з Антидифузійним захистом	пм	33,99	185,91 -	- -	6319	-	- -	- -	- -
106	& С113-1392-10-1 варіант 12	Труба РЕ-Хс (VPE-c), D = 18х2, 5 мм, з Антидифузійним захистом	пм	27,81	199,50 -	- -	5548	-	- -	- -	- -
107	С111-1867 варіант 36	Дуга труби РЕ-Хс 14х2,0	шт	4	129,99 -	- -	520	-	- -	- -	- -
108	С113-1540 варіант 22	Кільце, натяжне, D = 14х2, 0 мм, А	шт	24	66,44 -	- -	1595	-	- -	- -	- -
109	С113-1540 варіант 23	Кільце, натяжне, D = 18х2, 5 мм, А	шт	16	67,32 -	- -	1077	-	- -	- -	- -
110	С113-1540 варіант 17	Трійник, PPSU, D = 14х14х14мм, (товщ. 2,0 х2, 0х2, 0мм)	шт	4	351,97 -	- -	1408	-	- -	- -	- -
111	С113-1540 варіант 18	Трійник, PPSU, D = 18х14х14мм, (товщ. 2,5 х2, 0х2, 0мм)	шт	4	348,02 -	- -	1392	-	- -	- -	- -
112	С113-1540 варіант 19	Трійник, PPSU, D = 18х14х18мм, (товщ. 2,5 х2, 0х2, 5мм)	шт	4	362,06 -	- -	1448	-	- -	- -	- -
113	*КБ26-11-1*	*Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену*	*10 м*	*6,2*	*2559,42* *841,77*	- -	*15868*	*5219*	- -	*3,5200* -	*21,82* -
114	& С114-30-Т18-1 варіант 16	Ізоляція товщиною 6 мм на пластиковий трубопровід d14, K-Flex PE	м	33,99	20,06 -	- -	682	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	& С114-30-Т18-1 варіант 14	Ізоляція товщиною 6 мм на пластиковий трубопровід d18, K-Flex PE	м	27,81	30,77 -	- -	856	-	- -	- -	- -
116	& С114-30-Т18-1 варіант 17	Ізоляція товщиною 6 мм на пластиковий трубопровід d25, K-Flex PE	м	2,06	37,91 -	- -	78	-	- -	- -	- -
117	& С114-30-Т18-1 варіант 15	Ізоляційна труба K-FLEX ST, D=035x13 мм, L=2 м	м	3,09	103,94 -	- -	321	-	- -	- -	- -
118	*КБ16-14-13*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,02*	*32479,68* *23775,44*	*6467,63* *2935,48*	*650*	*476*	*129* *59*	*92,4000* *12,1320*	*1,85* *0,24*
119	& С113-1392-10-1 варіант 13	Труба PE-Xc (VPE-c), D = 25x3, 5 мм, з Антидифузійним захистом	пм	2,06	399,94 -	- -	824	-	- -	- -	- -
120	С113-1540 варіант 16	Кільце, натяжне, D = 25x3, 5 мм, А	шт	8	105,92 -	- -	847	-	- -	- -	- -
121	С113-1540 варіант 20	Трійник, PPSU, D = 18x25x18мм, (товщ. 2,5 x3, 0x2, 5мм)	шт	4	426,53 -	- -	1706	-	- -	- -	- -
122	С113-1540 варіант 24	Трійник, PPSU, D = 25x25x25мм, (товщ. 3,5 x3, 0x3, 5мм)	шт	2	516,45 -	- -	1033	-	- -	- -	- -
123	С113-1540 варіант 21	Куточок, PPSU, D = 25мм, (товщ. 3,5 мм), фітинг	шт	2	370,39 -	- -	741	-	- -	- -	- -
124	& С113-1392-Р31 варіант 29	З'єднувач, D = 25мм x 3 / 4", (товщ. 3,5 мм), Н	шт	2	558,12 -	- -	1116	-	- -	- -	- -
125	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,62	2652,84 2519,76	36,87 3,59	1645	1562	23 2	8,2200 0,0150	5,10 0,01
126	КП7-61-1	Регулювання внутрішньої водяної системи теплоспоживання будівлі з тепловим навантаженням до 0.2 Гкал/год	система	1	29260,64 29260,64	- -	29261	29261	- -	86,0000 -	86,00 -
		Разом прямі витрати по розділу 3					267639	68088	9280 3035		239,57 12,54
		Разом будівельні роботи, грн.					267639				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					190271				
		всього заробітна плата, грн.					71123				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					26766				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**294405**				
		Всього по розділу 3					**294405**				
		Разом прямі витрати по кошторису					615388	256022	24527 5615		999,53 23,19
		Разом будівельні роботи, грн.					615388				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					334839				
		всього заробітна плата, грн.					261637				
		Загальновиробничі витрати, грн.					61534				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**676922**				
		Всього по кошторису					**676922**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1022,72**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**261637**				

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документації Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №03-02-07

на ПНР системи вентиляції

Будівля пункту охорони. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) № 29/09/23-01-ОВ.С

Кошторисна вартість	27,022	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,0722	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	24,565	тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання пусконалагоджувальних робіт = 1									
		Розділ 1. Пусконалагоджувальні роботи системи вентиляції та кондиціювання									
1	КП3-43-1	Мережі систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	1	7485,28 7485,28	- -	7485	7485	- -	22,0000 -	22,00 -
2	КП3-2-1	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8	пристр.	1	3062,16 3062,16	- -	3062	3062	- -	9,0000 -	9,00 -
3	КП3-11-4	Регулювально-запірні пристрої. Дросель-клапан	пристр.	2	1394,98 1394,98	- -	2790	2790	- -	4,1000 -	8,20 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КПЗ-11-5	Регулювально-запірні пристрої. Клапан зворотний	пристр.	1	1020,72 1020,72	- -	1021	1021	- -	3,0000 -	3,00 -
5	КПЗ-29-1	Кондиціонери місцеві	кондиц.	2	5103,60 5103,60	- -	10207	10207	- -	15,0000 -	30,00 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					24565	24565	- -		72,20 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					24565 24565 2457 - - **27022**				
		Всього по розділу 1					**27022**				
		Разом прямі витрати по кошторису					24565	24565	- -		72,20 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					24565 24565 2457 - - **27022**				
		Всього по кошторису					**27022**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**72,20**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**24565**				

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документації Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №03-02-08

на Будівельно-монтажні роботи: Система пожежної сигналізації, система оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей.
Будівля пункту охорони. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) № 05/26-1-П.СПЗ.С

Кошторисна вартість	375,650	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,24913	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	294,942	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система пожежної сигналізації									
1	КМ10-667-2	*Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора*	*шт*	*1*	*14539,71* *14539,71*	*-* *-*	*14540*	*14540*	*-* *-*	*60,8000* *-*	*60,80* *-*
2	КМ10-668-6	*Конструкції для установлення сповіщувача*	*шт*	*7*	*125,75* *125,75*	*-* *-*	*880*	*880*	*-* *-*	*0,5600* *-*	*3,92* *-*
3	КМ10-668-2	*Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні*	*шт*	*5*	*718,59* *718,59*	*-* *-*	*3593*	*3593*	*-* *-*	*3,2000* *-*	*16,00* *-*
4	КМ10-667-7	*Блок лінійний приймально-контрольного сигнального концентратора ПС [Монтаж додаткової світлодіодної панелі індикації]*	*10променн*	*9,6*	*4852,02* *4852,02*	*-* *-*	*46579*	*46579*	*-* *-*	*20,8000* *-*	*199,68* *-*
5	КМ10-3-9	Табло рядової сигналізації	табло	5	81,13 81,13	- -	406	406	- -	0,3200 -	1,60 -
6	КМ10-901-13	*Кришка декоративна та інші вироби [без приєднування проводів]*	*100 шт*	*0,05*	*2295,74* *2295,74*	*-* *-*	*115*	*115*	*-* *-*	*9,6000* *-*	*0,48* *-*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ10-901-8	Ящик протяжний або коробка, розмір до 200х200 мм	шт	1	327,18 327,18	- -	327	327	- -	1,6000 -	1,60 -
8	КМ8-125-3	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 45 А.год	шт	2	267,84 267,84	- -	536	536	- -	1,1200 -	2,24 -
9	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	405,65 405,65	- -	406	406	- -	1,6000 -	1,60 -
10	КМ10-667-12	Пристрій проміжний на 5 променів [Монтаж модуля]	шт	3	2874,37 2874,37	- -	8623	8623	- -	12,8000 -	38,40 -
11	КР6-27-3	Установлення замків дверних урізних	100 шт	0,01	42510,16 42510,16	- -	425	425	- -	151,6000 -	1,52 -
12	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням [Установлення клавіатури, мишки та монітору, принтер для подій]	шт	4	418,06 418,06	- -	1672	1672	- -	1,6000 -	6,40 -
13	КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо [Встановлення джерела безперебійного живлення]	шт	1	4204,22 4204,22	- -	4204	4204	- -	14,4000 -	14,40 -
14	КМ11-94-1	Пульти та робочі місця [Робоче місце оператора системи відеоспостереження]	шт	1	7301,66 7301,66	- -	7302	7302	- -	28,8000 -	28,80 -
15	КМ10-172-4	Плата додаткова, що установлюється на готовому місці стояка	шт	4	718,59 718,59	- -	2874	2874	- -	3,2000 -	12,80 -
16	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,2	7936,94 7936,94	- -	1587	1587	- -	32,8000 -	6,56 -
17	& 11-8-111-1 варіант 16	Короб монтажний пластиковий 60х40 мм, Kopos	м	20	230,72 -	- -	4614	-	- -	- -	- -
18	КБ21-2-7	Прокладання вінілпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	1,2	9206,96 9206,96	- -	11048	11048	- -	41,0000 -	49,20 -
19	& 11-1-1-2 варіант 4	Гофротруба ПВХ самозагасаюча d 16 SOKOL Standard	м	120	9,49 -	- -	1139	-	- -	- -	- -
20	& С117-1-1-25 варіант 5	Кліпса для труби гофрованої 16мм	шт	350	0,61 -	- -	214	-	- -	- -	- -
21	КМ8-148-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05	Кабель у прокладених трубах, блоках і коробах [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	1,4	4160,69 4160,69	- -	5825	5825	- -	16,8000 -	23,52 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& С1545-66-1-О варіант 1	Кабель 1х2х0,8 Lg, J-Y(ST)Y	м	120	47,23 -	- -	5668	-	- -	- -	- -
23	& 12-6-1-6 варіант 3	Кабель вогнестійкий 3х1,5 0,66/1kV, (N)HXH FE180/E30	м	20	109,40 -	- -	2188	-	- -	- -	- -
24	& С111-136-2-3 варіант 1	Дюбель з шурупом 6х40 гриб для швидкого монтажу	шт	400	0,61 -	- -	244	-	- -	- -	- -
25	*КМ8-472-10*	*Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу перерізом 25 мм2*	*100 м*	*0,1*	*15453,98* *15453,98*	- -	*1545*	*1545*	- -	*62,4000* -	*6,24* -
26	& 12-6-2-12 варіант 2	Провід 1х4.0	м	10	43,96 -	- -	440	-	- -	- -	- -
27	& С1110-12-4 варіант 2	Саморіз 3.5х35 мм	шт	50	0,36 -	- -	18	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					127012	112487	- -		475,76 -
		Разом будівельні роботи, грн.					127012				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14525				
		всього заробітна плата, грн.					112487				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12700				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**139712**				
		Всього по розділу 1					**139712**				
		Розділ 2. Радіомоніторинг.									
28	*КМ10-667-2*	*Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора*	*шт*	*1*	*14539,71* *14539,71*	- -	*14540*	*14540*	- -	*60,8000* -	*60,80* -
29	*КМ10-3-8*	*Ящик живлення [Монтаж блока живлення]*	*ящик*	*1*	*1147,87* *1147,87*	- -	*1148*	*1148*	- -	*4,8000* -	*4,80* -
30	*КМ8-125-1*	*Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год [Акумулятор лужний одноелементний, ємкість до 10 А.год]*	*шт*	*1*	*153,05* *153,05*	- -	*153*	*153*	- -	*0,6400* -	*0,64* -
		Разом прямі витрати по розділу 2					15841	15841	- -		66,24 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					15841				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					15841				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1584				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**17425**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	*КМ10-348-3*	*Монтаж гучномовця студійного контролю*	*шт*	*1*	*2741,88*	*-*	*2742*	*2742*	*-*	*12,2100*	*12,21*
		[Монтаж мікрофонної станції]			*2741,88*	-			-	-	-
42	*КМ10-682-1*	*Пульт або табло, кількість сигналів до 5*	*шт*	*1*	*1622,59*	*-*	*1623*	*1623*	*-*	*6,4000*	*6,40*
		[Встановлення та налаштування джерела фонового звуку]			*1622,59*	-			-	-	-
43	*КБ21-2-7*	*Прокладання вінілпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм*	*100м*	*1*	*9206,96*	*-*	*9207*	*9207*	*-*	*41,0000*	*41,00*
					9206,96	-			-	-	-
44	& С111-1303-1-3У варіант 1	Гофротруба ПВХ самозагасаюча d 20 SOKOL Standard	м	100	14,79	-	1479	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
45	& С1110-12-3 варіант 1	Скоба металева СММ-20	шт	300	4,69	-	1407	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
46	*КМ8-148-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05*	*Кабель у прокладених трубах, блоках і коробах [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]*	*100 м*	*1*	*4160,69*	*-*	*4161*	*4161*	*-*	*16,8000*	*16,80*
					4160,69	-			-	-	-
47	*КМ8-401-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05*	*Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм2, що прокладається з кріпленням накладними скобами [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]*	*100 м*	*0,2*	*18307,03*	*-*	*3661*	*3661*	*-*	*73,9200*	*14,78*
					18307,03	-			-	-	-
48	& 12-6-1-6 варіант 2	Кабель вогнестійкий 2х1,5 0,66/1kV, (N)HXH FE180/E30	м	100	79,51	-	7951	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
49	& 12-6-1-6 варіант 3	Кабель вогнестійкий 3х1,5 0,66/1kV, (N)HXH FE180/E30	м	20	109,40	-	2188	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
50	& С117-1-1-25 варіант 7	Тримач для кабеля металевий, 8мм, UDF8	шт	50	7,50	-	375	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
51	& С111-136-10 варіант 4	Анкер-клин 6х40, BIERBAH	шт	350	3,77	-	1320	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
52	*КМ10-698-1*	*Коробка відгалужувальна на стіні*	*шт*	*7*	*179,65*	*-*	*1258*	*1258*	*-*	*0,8000*	*5,60*
					179,65	-			-	-	-
53	& 31-3-1-2-1 варіант 9	Коробка вогнестіка, НВП «Електроприлад» КВР 01/30-100В	шт.	7	654,02	-	4578	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
54	*КМ8-155-1*	*Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів у вибухонебезпечні приміщення*	*прохід*	*5*	*230,32*	*-*	*1152*	*1152*	*-*	*0,9300*	*4,65*
					230,32	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	С188888-21 варіант 3	Піна монтажна вогнестійка, 750мл	шт	1	357,36 -	- -	357	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					92215	72560	- -		305,92 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					92215 19655 72560 9224 - - **101439**				
		Всього по розділу 3					**101439**				
		Розділ 4. Диспетчеризація систем протипожежного захисту									
56	*КМ10-667-12*	*Пристрій проміжний на 5 променів [Монтаж модуля]*	*шт*	*18*	*2874,37* *2874,37*	*-* *-*	*51739*	*51739*	*-* *-*	*12,8000* *-*	*230,40* *-*
57	*КМ11-1-4*	*Конструкції для установлення приладів, маса до 5 кг [Встановлення корпусу]*	*шт*	*3*	*368,69* *368,69*	*-* *-*	*1106*	*1106*	*-* *-*	*1,6000* *-*	*4,80* *-*
58	*КМ10-309-1*	*Перемикач, установлюваний на пультах і панелях [Монтаж поста кнопкового 2-х позиційного]*	*шт*	*1*	*405,65* *405,65*	*-* *-*	*406*	*406*	*-* *-*	*1,6000* *-*	*1,60* *-*
59	*КМ10-309-3*	*Кнопка, установлювана на пультах і панелях*	*шт*	*48*	*405,65* *405,65*	*-* *-*	*19471*	*19471*	*-* *-*	*1,6000* *-*	*76,80* *-*
60	*КМ10-901-10*	*Ящик протяжний або коробка, розмір до 1000х800 мм*	*шт*	*1*	*718,59* *718,59*	*-* *-*	*719*	*719*	*-* *-*	*3,2000* *-*	*3,20* *-*
61	& 1517-2217-2-1 варіант 1	Щит металевий з монтажною панеллю UBox (700х500х300 мм) IP3, АСКО-УКРЕМ A0260020011	шт	1	7828,60 -	- -	7829	-	- -	- -	- -
62	2405-1738 варіант 1	Рейка монтажна DIN 35 мм перфорована (довжина 1 м), АСКО-УКРЕМ A0150010100	шт	1	66,20 -	- -	66	-	- -	- -	- -
63	*КБ21-12-2*	*Прокладання коробів пластикових*	*100м*	*0,04*	*7936,94* *7936,94*	*-* *-*	*317*	*317*	*-* *-*	*32,8000* *-*	*1,31* *-*
64	& 11-8-111-1 варіант 18	Перфорований кабель-канал 25х40 мм, АСКО-УКРЕМ A0070020019	м	4	77,93 -	- -	312	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	*КБ21-2-7*	*Прокладання вінілпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм*	*100м*	*0,3*	*9206,96* *9206,96*	- -	*2762*	*2762*	- -	*41,0000* -	*12,30* -
66	& 11-1-1-2 варіант 4	Гофротруба ПВХ самозагасаюча d 16 SOKOL Standard	м	30	9,49 -	- -	285	-	- -	- -	- -
67	& С1110-12-3 варіант 2	Скоба металева СММ-16	шт	100	3,77 -	- -	377	-	- -	- -	- -
68	*КМ8-148-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05*	*Кабель у прокладених трубах, блоках і коробах [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]*	*100 м*	*0,5*	*4160,69* *4160,69*	- -	*2080*	*2080*	- -	*16,8000* -	*8,40* -
69	& С1545-66-1-О варіант 2	Кабель вогнестійкий 1х2х0,8, JE-H(St)H FE180/E30	м	50	19,64 -	- -	982	-	- -	- -	- -
70	& С1547-16-11 варіант 6	Наконечник втулковий ізольований НШВІ 0. 75-8, АСКО-УКРЕМ А0060010002	шт	1	0,36 -	- -	-	-	- -	- -	- -
71	& С1547-16-11 варіант 5	Наконечник втулковий ізольований НШВІ 0. 75-8, АСКО-УКРЕМ А0060010045	шт	1	0,36 -	- -	-	-	- -	- -	- -
72	& С101-687-82 варіант 1	Заглушка бокова для клемника ЗК-2,5/35 JXB, АСКО-УКРЕМ А0130030001	шт	2	3,83 -	- -	8	-	- -	- -	- -
73	& С171-2154П варіант 1	Фіксатор на DIN-рейку EW-35 (стопор), АСКО-УКРЕМ А0130030007	шт	2	6,07 -	- -	12	-	- -	- -	- -
74	& С111-1721-11В-4А варіант 1	Стрічка спіральна монтажна SWB-24, АСКО-УКРЕМ А0150150004	м	4	174,22 -	- -	697	-	- -	- -	- -
75	& С117-1-В1 варіант 3	Клемник прохідний гвинтовий на DIN-рейку JXB-2,5/35 , АСКО-УКРЕМ А0130010001	шт	10	55,23 -	- -	552	-	- -	- -	- -
76	& С111-136-10 варіант 4	Анкер-клин 6х40, BIERBAH	шт	100	3,77 -	- -	377	-	- -	- -	- -
77	*КМ8-472-10*	*Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу перерізом 25 мм2*	*100 м*	*1*	*15453,98* *15453,98*	- -	*15454*	*15454*	- -	*62,4000* -	*62,40* -
78	& 12-6-2-12 варіант 4	Провід монтажний гнучкий ПВ-3 (ОГВ) 0.75 мм, ПВ-3	м	50	8,77 -	- -	439	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	& 12-6-2-12 варіант 4	Провід монтажний гнучкий ПВ-3 (ОГВ) 0.75 мм, ПВ-3	м	50	8,77 -	- -	439	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					106429	94054	- -		401,21 -
		Разом будівельні роботи, грн.					106429				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12375				
		всього заробітна плата, грн.					94054				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10645				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**117074**				
		Всього по розділу 4					**117074**				
		Разом прямі витрати по кошторису					341497	294942	- -		1249,13 -
		Разом будівельні роботи, грн.					341497				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					46555				
		всього заробітна плата, грн.					294942				
		Загальновиробничі витрати, грн.					34153				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**375650**				
		Всього по кошторису					**375650**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1249,13**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**294942**				

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документації Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01

на Резервне електропостачання будівель Національного військового меморіального кладовища

Резервне електропостачання будівель Національного військового меморіального кладовища. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1182,646	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,71013	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	425,316	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	*КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2*	*Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при глибині котлована до 3 м, незалежно від об'єму котлована або його площі/*	*1000м3*	*0,1331*	*171171,13*	*166624,09*	*22783*	*605*	*22178*	*22,2360*	*2,96*
					4547,04	-			-	-	-
2	*КБ1-18-5*	*Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2*	*1000м3*	*0,0369*	*217597,95*	*208211,86*	*8029*	*346*	*7683*	*45,9000*	*1,69*
					9386,09	-			-	-	-
3	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	64,575	318,20	318,20	20548	-	20548	-	-
					-	115,25			7442	0,4110	26,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,17	48129,56 48129,56	- -	8182	8182	- -	240,7200 -	40,92 -
5	*КБ23-1-1*	*Улаштування піщаної основи під трубопроводи*	*10м3*	*3,69*	*3500,97* *3500,97*	- -	*12919*	*12919*	- -	*16,3200* -	*60,22* -
6	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	40,59	1461,97 -	- -	59341	-	- -	- -	- -
7	*КБ34-103-1*	*Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів*	*1 км*	*1,1*	*49388,34* *49388,34*	- -	*54327*	*54327*	- -	*222,0000* -	*244,20* -
8	С113-953-ЦГ варіант 2	Труба гофрована двошарова ПВХ Д63	м	800	62,96 -	- -	50368	-	- -	- -	- -
9	С113-953-ЦГ варіант 1	Труба гофрована двошарова ПВХ Д50	м	300	30,49 -	- -	9147	-	- -	- -	- -
10	*КМ8-143-5*	*Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою*	*100 м*	*7,25*	*842,04* *842,04*	- -	*6105*	*6105*	- -	*3,4000* -	*24,65* -
11	С111-1721-11А варіант 2	Стрічка сигнальна "Обережно кабель" ЛСЕ-250	м	140	7,14 -	- -	1000	-	- -	- -	- -
12	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,17	29625,11 29625,11	- -	5036	5036	- -	150,4500 -	25,58 -
13	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,1331	15884,12 -	15884,12 -	2114	-	2114 -	- -	- -
14	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	1,331	16957,03 4733,72	12223,31 5858,54	22570	6301	16269 7798	21,0800 23,6555	28,06 31,49
15	*КМ8-148-1*	*Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг*	*100 м*	*14,05*	*6064,71* *3962,56*	*1153,20* -	*85209*	*55674*	*16202* -	*16,0000* -	*224,80* -
16	С151-553 варіант 1	Кабелі силові з алюмінієвими жилами,марка АВВГнгд, число жил та переріз 4х35 мм2	1000м	0,58	233929,36 -	- -	135679	-	- -	- -	- -
17	С152-199 варіант 1	Кабель силовий з аллюмінієвими жилами ПВХ оболонці АВВГнгд 4х150+1х95 мм2	1000м	0,225	451852,71 -	- -	101667	-	- -	- -	- -
18	С153-32 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, в ПВХ оболонці, марка ВВГ, число жил та переріз 5х2,5 мм2	1000м	0,3	83684,96 -	- -	25105	-	- -	- -	- -
19	С153-23 варіант 1	Кабель контрольний з мідними жилами, в ПВХ оболонці, марка КВВГ, число жил та переріз 7х1,5 мм2	1000м	0,3	74872,59 -	- -	22462	-	- -	- -	- -
20	*КБ34-103-1*	*Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів*	*1 км*	*0,025*	*49388,34* *49388,34*	- -	*1235*	*1235*	- -	*222,0000* -	*5,55* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	& С1530-631-1-В1 варіант 1	Труба гофрована Д25	м	25	17,67 -	- -	442	-	- -	- -	- -
22	*КМ8-148-1*	*Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг*	*100 м*	*0,25*	*6064,71* *3962,56*	*1153,20* -	*1516*	*991*	*288* -	*16,0000* -	*4,00* -
23	С153-32 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка ПВС, число жил та переріз 5х4 мм2	1000м	0,025	139293,75 -	- -	3482	-	- -	- -	- -
24	С1545-134 варіант 1	Наконечник мідно-алюмінієвий для кабеля, перетином 35 мм2	100шт	0,32	748,53 -	- -	240	-	- -	- -	- -
25	С1545-138 варіант 1	Наконечник мідно-алюмінієвий для кабеля, перетином 95 мм2	100шт	0,02	1130,45 -	- -	23	-	- -	- -	- -
26	С1545-140 варіант 1	Наконечник мідно-алюмінієвий для кабеля, перетином 150 мм2	100шт	0,06	1641,37 -	- -	98	-	- -	- -	- -
27	С1545-139 варіант 1	Наконечники алюмінієві-мідні, для кабеля перетином 120 мм2 DTL120 Заземлення	100шт	0,08	13335,64 -	- -	1067	-	- -	- -	- -
28	*КМ8-471-2*	*Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром 75х75х7 мм*	*10 шт*	*0,6*	*11964,25* *3962,56*	*7841,64* *1999,68*	*7179*	*2378*	*4705* *1200*	*16,0000* *7,4404*	*9,60* *4,46*
29	С1110-175	Сталь кутова 75х75 мм	т	0,14324	47731,35 -	- -	6837	-	- -	- -	- -
30	*КМ8-472-2*	*Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2* Основне обладнання	*100 м*	*0,28*	*13282,20* *5547,58*	*935,88* *21,95*	*3719*	*1553*	*262* *6*	*22,4000* *0,0864*	*6,27* *0,02*
31	*КМ6-407-2*	*Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 2 т*	*т*	*3,548*	*111809,80* *71332,17*	*18998,92* *36,91*	*396701*	*253087*	*67408* *131*	*273,0000* *0,1455*	*968,60* *0,52*
		Разом прямі витрати по кошторису					1075130	408739	157657 16577		1647,10 63,03
		Разом будівельні роботи, грн.					1075130				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					508734				
		всього заробітна плата, грн.					425316				
		Загальновиробничі витрати, грн.					107516				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1182646**				
		Всього по кошторису					**1182646**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1710,13**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**425316**				

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Дербін С.В. Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-02-01

на Загальнобудівельні роботи

Трансформаторна підстанція №1. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	3144,761	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,49813	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	594,278	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	*КБ1-12-8*	*Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2*	*1000м3*	*0,556*	*56900,47* *3087,80*	*53812,67* -	*31637*	*1717*	*29920* -	*15,1000* -	*8,40* -
2	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,55	48129,56 48129,56	- -	26471	26471	- -	240,7200 -	132,40 -
3	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,55	29625,11 29625,11	- -	16294	16294	- -	150,4500 -	82,75 -
4	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,31	15884,12 -	15884,12 -	4924	-	4924 -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	3,1	6767,24 4122,92	2644,32 1267,40	20978	12781	8197 3929	18,3600 5,1175	56,92 15,86
		Разом прямі витрати по розділу 1					100304	57263	43041 3929		280,47 15,86
		Разом будівельні роботи, грн.					100304				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					61192				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10030				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**110334**				
		Всього по розділу 1					**110334**				
		Розділ 2. Фундаменти									
6	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,8	12022,49 1782,29	714,73 230,56	9618	1426	572 184	8,0800 0,8829	6,46 0,71
7	*КБ6-1-1*	*Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача більше 40 мм*	*100м3*	*0,049*	*520073,63* *32328,16*	*6759,51* -	*25484*	*1584*	*331* -	*150,7000* -	*7,38* -
8	*КБ6-1-22*	*Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм*	*100м3*	*0,492*	*691273,75* *106448,10*	*27423,48* *361,18*	*340107*	*52372*	*13492* *178*	*456,3300* *1,4886*	*224,51* *0,73*
9	С147-1-6 варіант 1	Стрижнева арматура А-I, діаметр 6 мм А240С	100кг	3,1076	3695,72 -	- -	11485	-	- -	- -	- -
10	С147-4-12 варіант 2	Стрижнева арматура А-III, діаметр 12 мм А400С	100кг	24,7267	3347,21 -	- -	82765	-	- -	- -	- -
11	С147-4-14 варіант 1	Стрижнева арматура, діаметр 14 мм А400С	100кг	3,724	3347,21 -	- -	12465	-	- -	- -	- -
		Плита перекриття на відм. - 0,230									
12	*КБ6-22-1*	*Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм*	*100м3*	*0,1*	*918672,66* *227791,84*	*43674,61* *227,57*	*91867*	*22779*	*4367* *23*	*964,7700* *1,0114*	*96,48* *0,10*
13	С147-1-6 варіант 1	Стрижнева арматура А-I, діаметр 6 мм А240С	100кг	0,176	3695,72 -	- -	650	-	- -	- -	- -
14	С147-4-10 варіант 1	Стрижнева арматура А-III, діаметр 10 мм А400С	100кг	0,736	4228,24 -	- -	3112	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	С147-4-12 варіант 2	Стрижнева арматура А-III, діаметр 12 мм А400С Приямок	100кг	10,656	3347,21 -	- -	35668	-	- -	- -	- -
16	*КБ6-1-1*	*Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача більше 40 мм*	*100м3*	*0,006*	*520073,63* *32328,16*	*6759,51* -	*3120*	*194*	*41* -	*150,7000* -	*0,90* -
17	*КБ6-1-22*	*Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм*	*100м3*	*0,029*	*691273,75* *106448,10*	*27423,48* *361,18*	*20047*	*3087*	*795* *10*	*456,3300* *1,4886*	*13,23* *0,04*
18	С147-4-10 варіант 1	Стрижнева арматура А-III, діаметр 10 мм А400С	100кг	1,854	4228,24 -	- -	7839	-	- -	- -	- -
19	С147-1-6 варіант 1	Стрижнева арматура А-I, діаметр 6 мм А240С	100кг	0,2993	3695,72 -	- -	1106	-	- -	- -	- -
20	С147-1-10 варіант 1	Стрижнева арматура А-I, діаметр 10 мм А240С Закладна деталь МН-1; МН-2 МН-1	100кг	0,4801	3661,71 -	- -	1758	-	- -	- -	- -
21	*КБ6-11-10*	*Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг*	*1 т*	*0,81488*	*10542,69* *5550,44*	*4704,65* -	*8591*	*4523*	*3834* -	*23,2100* -	*18,91* -
22	С111-1033	Двотаври з паралельними гранями поличок, нормальні "Б", з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст0, N 16-18	т	0,41088	36084,16 -	- -	14826	-	- -	- -	- -
23	С1115-2417 варіант 1	Труба прямокутного перерізу 16х16	т	0,04984	36794,74 -	- -	1834	-	- -	- -	- -
24	С111-1810 варіант 2	Сталь штабова МН-2	т	0,35416	38113,78 -	- -	13498	-	- -	- -	- -
25	*КБ6-11-10*	*Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг*	*1 т*	*0,0371*	*82128,25* *5550,44*	*4704,65* -	*3047*	*206*	*175* -	*23,2100* -	*0,86* -
26	С111-1837	Швелери N10-14 із сталі марки 18сп	т	0,03124	60522,72 -	- -	1891	-	- -	- -	- -
27	С147-1-12 варіант 1	Стрижнева арматура А-I, діаметр 12 мм А240С	100кг	0,0586	3661,71 -	- -	215	-	- -	- -	- -
28	*КБ13-16-1*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010*	*100м2*	*0,1275*	*3082,89* *1017,28*	*139,80* *11,24*	*393*	*130*	*18* *1*	*3,5300* *0,0448*	*0,45* *0,01*
29	*КБ13-26-13*	*Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-125* Матеріали для кріплення насипу	*100м2*	*0,1275*	*2991,86* *662,19*	*100,61* *6,53*	*381*	*84*	*13* *1*	*2,3300* *0,0260*	*0,30* -
30	*КБ9-75-2*	*Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.*	*1т*	*0,15206*	*56553,93* *43588,16*	*8679,35* *470,60*	*8600*	*6628*	*1320* *72*	*176,0000* *1,8720*	*26,76* *0,28*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	С1110-175	Сталь кутова 75х75 мм	т	0,03932	47731,35 -	- -	1877	-	- -	- -	- -
32	С111-1804 варіант 7	Сталь листова	т	0,11274	45277,85 -	- -	5105	-	- -	- -	- -
33	КБ11-2-3	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих гравійних шарів	1 м3	0,8	4136,22 911,71	520,39 198,23	3309	729	416 159	4,0600 0,8004	3,25 0,64
		Разом прямі витрати по розділу 2					710658	93742	25374 628		399,49 2,51
		Разом будівельні роботи, грн.					710658				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					591542				
		всього заробітна плата, грн.					94370				
		Загальновиробничі витрати, грн.					71066				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**781724**				
		Всього по розділу 2					**781724**				
		Розділ 3. Стіни									
34	*КБ8-5-1*	*Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м*	*1 м3*	*32,3*	*9056,51* *1936,10*	*436,41* -	*292525*	*62536*	*14096* -	*8,2000* -	*264,86* -
		Разом прямі витрати по розділу 3					292525	62536	14096 -		264,86 -
		Разом будівельні роботи, грн.					292525				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					215893				
		всього заробітна плата, грн.					62536				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29252				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**321777**				
		Всього по розділу 3					**321777**				
		Розділ 4. Перегородки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	*КБ8-6-5*	*Мурування перегородок неармованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м*	*100м2*	*0,4833*	*133450,09* *46804,69*	*4092,56* -	*64496*	*22621*	*1978* -	*191,1800* -	*92,40* -
36	*КБ7-44-10*	*Укладання перемичок масою до 0,3 т*	*100шт*	*0,11*	*21675,26* *4945,03*	*15889,19* -	*2384*	*544*	*1748* -	*21,4600* -	*2,36* -
37	К582821-553	Перемички з/б марки 1ПБ10-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	2	94,19 -	- -	188	-	- -	- -	- -
38	К582821-554	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	9	117,94 -	- -	1061	-	- -	- -	- -
39	*КБ6-19-1*	*Улаштування поясів в опалубці /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача більше 40мм/*	*100м3*	*0,023*	*933907,33* *245924,27*	*75132,19* *1186,51*	*21480*	*5656*	*1728* *27*	*1016,3000* *4,8599*	*23,37* *0,11*
40	С147-1-6 варіант 1	Стрижнева арматура А-I, діаметр 6 мм А240С	100кг	1,5334	3695,72 -	- -	5667	-	- -	- -	- -
41	С147-4-12 варіант 2	Стрижнева арматура А-III, діаметр 12 мм А400С	100кг	3,8418	3347,21 -	- -	12859	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					108135	28821	5454 27		118,13 0,11
		Разом будівельні роботи, грн.					108135				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					73860				
		всього заробітна плата, грн.					28848				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10814				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**118949**				
		Всього по розділу 4					**118949**				
		Розділ 5. Перекриття									
42	*КБ6-22-1*	*Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм*	*100м3*	*0,168*	*918672,66* *227791,84*	*43674,61* *227,57*	*154337*	*38269*	*7337* *38*	*964,7700* *1,0114*	*162,08* *0,17*
43	С147-1-6 варіант 1	Стрижнева арматура А-I, діаметр 6 мм А240С	100кг	0,4234	3695,72 -	- -	1565	-	- -	- -	- -
44	С147-4-10 варіант 1	Стрижнева арматура А-III, діаметр 10 мм А400С	100кг	5,3673	4228,24 -	- -	22694	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	С147-4-12 варіант 2	Стрижнева арматура А-III, діаметр 12 мм А400С	100кг	6,8376	3347,21 -	- -	22887	-	- -	- -	- -
46	С147-4-16 варіант 1	Стрижнева арматура А-III, діаметр 16 мм А400С	100кг	0,8767	3347,21 -	- -	2934	-	- -	- -	- -
47	*КБ13-16-1*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010*	*100м2*	*0,7358*	*3082,89* *1017,28*	*139,80* *11,24*	*2268*	*749*	*103* *8*	*3,5300* *0,0448*	*2,60* *0,03*
48	*КБ13-26-13*	*Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-125*	*100м2*	*0,7358*	*2991,86* *662,19*	*100,61* *6,53*	*2201*	*487*	*74* *5*	*2,3300* *0,0260*	*1,71* *0,02*
		Разом прямі витрати по розділу 5					208886	39505	7514 51		166,39 0,22
		Разом будівельні роботи, грн.					208886				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					161867				
		всього заробітна плата, грн.					39556				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20888				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**229774**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	С111-856 варіант 4	Геотекстиль 200г/м2	м2	90,475	57,73 -	- -	5223	-	- -	- -	- -
57	*РС1-2-3*	*Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран*	*100 м2*	*0,9558*	*8781,86* *7946,62*	*240,97* *187,27*	*8394*	*7595*	*230* *179*	*32,8400* *0,7932*	*31,39* *0,76*
58	С1555-108	Мембрана полівінілхлоридна товщиною 1,0-2,0 мм	м2	103,22	593,08 -	- -	61218	-	- -	- -	- -
59	С1555-116 варіант 1	Рейка крайова	п.м	18	93,08 -	- -	1675	-	- -	- -	- -
60	*КБ17-1-12*	*Установлення водостічних воронок діаметром 100 мм*	*10компл.*	*0,2*	*23237,84* *3248,94*	*353,54* -	*4648*	*650*	*71* -	*12,9600* -	*2,59* -
		Разом прямі витрати по розділу 6					230923	30646	14660 232		142,63 0,98
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					230923 185617 30878 23092 - - **254015**				
		Всього по розділу 6					**254015**				
		Розділ 7. Двері									
61	*КБ10-96-2*	*Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен*	*100м2*	*0,06237*	*66115,77* *61512,89*	*4587,03* -	*4124*	*3837*	*286* -	*235,4200* -	*14,68* -
62	& С123-198-2И варіант 2	Двері зовнішні металеві, противопожежні 900х2310	шт	3	37349,98 -	- -	112050	-	- -	- -	- -
63	*КБ10-34-1*	*Установлення воріт зі стальними коробками, з розсувними або розпашними неутепленими полотнами і хвіртками*	*100м2*	*0,0792*	*111351,36* *79684,01*	*27228,59* *158,50*	*8819*	*6311*	*2157* *13*	*325,4800* *0,6240*	*25,78* *0,05*
64	& С123-198-2И варіант 3	Ворота зовнішні металеві 1800х2200	шт	2	45229,48 -	- -	90459	-	- -	- -	- -
65	*КБ20-11-3*	*Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1,5 м2*	*1 грата*	*2*	*923,46* *665,83*	*147,23* *2,44*	*1847*	*1332*	*294* *5*	*2,8200* *0,0104*	*5,64* *0,02*
66	С121-227 варіант 1	Жалюзійні грати металеві 1900х600	шт	2	6675,89 -	- -	13352	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 7					230651	11480	2737		46,10
									18		0,07
		Разом будівельні роботи, грн.					230651				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					216434				
		всього заробітна плата, грн.					11498				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23065				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**253716**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	КБ11-15-8	Залізнення цементних покриттів	100м2	0,3629	5326,07 5047,78	- -	1933	1832	- -	19,9100 -	7,23 -
79	*КБ13-22-1*	*Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь підлоги АК-11* ТИП-2 (34,1 м2)	*100м2*	*0,3629*	*5615,28* *2002,80*	*233,18* *22,49*	*2038*	*727*	*85* *8*	*7,2400* *0,0896*	*2,63* *0,03*
80	*КБ11-29-1*	*Улаштування покриттів з керамогронітних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт* ТИП-3 (15,42 м2)	*100м2*	*0,341*	*91838,10* *38093,99*	- -	*31317*	*12990*	- -	*155,6000* -	*53,06* -
81	*КБ11-11-1*	*Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм*	*100м2*	*0,1542*	*20602,24* *12631,50*	- -	*3177*	*1948*	- -	*56,2500* -	*8,67* -
82	КБ11-15-8	Залізнення цементних покриттів	100м2	0,1542	5326,07 5047,78	- -	821	778	- -	19,9100 -	3,07 -
83	*КБ13-22-1*	*Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь підлоги АК-11 за два рази*	*100м2*	*0,1542*	*5615,28* *2002,80*	*233,18* *22,49*	*866*	*309*	*36* *3*	*7,2400* *0,0896*	*1,12* *0,01*
		Разом прямі витрати по розділу 8					130340	39034	222 20		166,19 0,08
		Разом будівельні роботи, грн.					130340				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					91084				
		всього заробітна плата, грн.					39054				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13038				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**143378**				
		Всього по розділу 8					**143378**				
		Розділ 9. Опорядження внутрішнє Стелі									
84	*КБ15-56-5*	*Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази*	*100 м2*	*0,6918*	*17419,01* *15972,39*	- -	*12050*	*11050*	- -	*63,0000* -	*43,58* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	*КБ15-56-6*	*Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати*	*100 м2*	*0,6918*	*3484,73* *3346,60*	- -	*2411*	*2315*	- -	*13,2000* -	*9,13* -
86	*КБ15-179-1*	*Просте фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування* Стіни	*100м2*	*0,6918*	*31134,40* *5445,22*	- -	*21539*	*3767*	- -	*22,7700* -	*15,75* -
87	*КР20-19-1*	*Грунтування стін*	*100м2*	*2,5173*	*2205,22* *2205,22*	- -	*5551*	*5551*	- -	*9,5700* -	*24,09* -
88	С111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	36,299	71,75 -	- -	2604	-	- -	- -	- -
89	*КБ15-46-6*	*Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну*	*100м2*	*2,5173*	*36518,40* *28501,84*	*624,57* *580,61*	*91928*	*71748*	*1572* *1462*	*112,4200* *2,6322*	*282,99* *6,63*
90	*КБ15-56-3*	*Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази*	*100 м2*	*2,5173*	*13004,86* *10019,51*	- -	*32737*	*25222*	- -	*39,5200* -	*99,48* -
91	*КБ15-56-4 Н1=2*	*Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати*	*100 м2*	*2,5173*	*8688,08* *5308,92*	- -	*21871*	*13364*	- -	*20,9400* -	*52,71* -
92	*КБ15-179-1*	*Просте фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*2,5173*	*31134,40* *5445,22*	- -	*78375*	*13707*	- -	*22,7700* -	*57,32* -
		Разом прямі витрати по розділу 9					269066	146724	1572 1462		585,05 6,63
		Разом будівельні роботи, грн.					269066				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					120770				
		всього заробітна плата, грн.					148186				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26907				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**295973**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 9					**295973**				
		Розділ 10. Навісний вентильований фасад з керамічної фасадної плитки по фасадній системі кріплення									
93	КБ8-36-1	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для мурування облицювання	100м2 вп	1,3	13908,68 10328,51	- -	18081	13427	- -	45,4200 -	59,05 -
94	КБ15-79-2	Улаштування систем термофасадів, що вентилюються, з облицюванням фасадною керамічною плиткою з риштувань	100 м2	1,3	66838,69 64556,92	2144,17 1776,80	86890	83924	2787 2310	247,0700 7,7109	321,19 10,02
95	*КБ26-24-1*	*Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці*	*10 м2*	*-13*	*1943,87* *1943,87*	- -	*-25270*	*-25270*	- -	*7,9400* -	*-103,22* -
96	*КБ15-53-1*	*Прокладання вітробар'єра*	*100м2*	*0,42*	*1063,35* *1063,35*	- -	*447*	*447*	- -	*5,2000* -	*2,18* -
97	С111-871 варіант 1	Вітрозахисна негорюча мембрана НГ	м2	43,68	114,26 -	- -	4991	-	- -	- -	- -
98	& С126-1288-1 варіант 4	Фасадна анкерна система кріплення сталева нержавіюча/алюмінієва та гальванізована.	м2	130	1795,50 -	- -	233415	-	- -	- -	- -
99	С111-267 варіант 3	Фасадна керамогранітна плитка	м2	137,8	1823,08 -	- -	251220	-	- -	- -	- -
		Драбини Д-1									
100	*КБ9-73-2*	*Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею*	*1m*	*0,05429*	*62178,79* *48677,76*	*9801,59* *555,99*	*3376*	*2643*	*532* *30*	*192,0000* *2,2300*	*10,42* *0,12*
101	& С113-914-1 варіант 3	Труба 60х80hх4	т	0,0438	46817,14 -	- -	2051	-	- -	- -	- -
102	С147-1-18 варіант 1	Стрижнева арматура А-I, діаметр 18 мм А240С	100кг	0,1212	3735,24 -	- -	453	-	- -	- -	- -
103	С147-1-16	Стрижнева арматура А-I, діаметр 16 мм	100кг	0,0038	3735,24 -	- -	14	-	- -	- -	- -
104	С1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,00047	50721,59 -	- -	24	-	- -	- -	- -
105	*КБ9-29-1*	*Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею*	*1m*	*0,05429*	*29589,29* *11451,80*	*17077,30* *69,80*	*1606*	*622*	*927* *4*	*46,2400* *0,2748*	*2,51* *0,01*
106	*КБ13-16-1*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010*	*100м2*	*0,014*	*3082,89* *1017,28*	*139,80* *11,24*	*43*	*14*	*2* -	*3,5300* *0,0448*	*0,05* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	*КБ13-26-13*	*Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-125*	*100м2*	*0,014*	*2991,86* *662,19*	*100,61* *6,53*	*42*	*9*	*1* *-*	*2,3300* *0,0260*	*0,03* *-*
		Разом прямі витрати по розділу 10					577383	75816	4249 2344		292,21 10,15
		Разом будівельні роботи, грн.					577383				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					497318				
		всього заробітна плата, грн.					78160				
		Загальновиробничі витрати, грн.					57738				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**635121**				
		Всього по розділу 10					**635121**				
		Разом прямі витрати по кошторису					2858871	585567	118919 8711		2461,52 36,61
		Разом будівельні роботи, грн.					2858871				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2154385				
		всього заробітна плата, грн.					594278				
		Загальновиробничі витрати, грн.					285890				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3144761**				
		Всього по кошторису					**3144761**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**2498,13**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**594278**				

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-02-011

на Пусконалагоджувальні роботи: Система порошкового пожежогасіння

Трансформаторна підстанція №1. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) № 05/26-13-П.СППГ

Кошторисна вартість	331,972	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,887	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	301,793	тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Налагодження системи порошкового пожежогасіння.									
1	КП1-58-2	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.] [Налагодження приладу приймально-контрольного (Модулі порошкового пожежогасіння)]	ділянка	10	9526,72 9526,72	- -	95267	95267	- -	28,0000 -	280,00 -
2	КП2-1-3	Вимірювальні перетворювачі з дискретним вихідним сигналом [сигналізатор, датчик-реле і т.п.]	шт	25	1701,20 1701,20	- -	42530	42530	- -	5,0000 -	125,00 -
3	КП2-13-6	Прилад контролю і налагодження	шт	6	21775,36 21775,36	- -	130652	130652	- -	64,0000 -	384,00 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КП2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	система	1	33343,52 33343,52	- -	33344	33344	- -	98,0000 -	98,00 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					301793	301793	- -		887,00 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					301793 301793 30179 - - **331972**				
		Всього по розділу 1					**331972**				
		Разом прямі витрати по кошторису					301793	301793	- -		887,00 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					301793 301793 30179 - - **331972**				
		Всього по кошторису					**331972**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**887,00**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**301793**				

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-02-02

на монтажні роботи ТП-10/0,4 кВ №1

Трансформаторна підстанція №1. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	627,964	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,4412	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	358,557	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
		Розподільча установка 10 кВ - компл. 1									
1	*КМ8-62-2*	*Монтаж трансформатора силового, автотрансформатора або масляного реактора, маса до 3 т*	*шт*	*2*	*25057,35* *10952,50*	*14070,82* *-*	*50115*	*21905*	*28142* *-*	*43,2000* *-*	*86,40* *-*
2	*КМ8-84-2*	*Монтаж камери трансформатора напруги, лінійного вводу, розрядника або роз'єднувача збірного розподільного пристрою серії КСО*	*шт*	*9*	*8619,45* *7301,66*	*1111,18* *1,98*	*77575*	*65715*	*10001* *18*	*28,8000* *0,0078*	*259,20* *0,07*
3	*КМ8-84-4*	*Монтаж камери вимикача навантаження збірного розподільного пристрою серії КСО*	*шт*	*2*	*9342,41* *8518,61*	*637,34* *1,32*	*18685*	*17037*	*1275* *3*	*33,6000* *0,0052*	*67,20* *0,01*
4	*КМ8-573-3*	*Монтаж торцових панелей*	*шт*	*6*	*873,25* *418,06*	*409,30* *5,54*	*5240*	*2508*	*2456* *33*	*1,6000* *0,0218*	*9,60* *0,13*
5	*КМ8-79-1*	*Конструкція для прокладки шин 10 кВ (КЗ-ОФ)*	*шт*	*4*	*1960,76* *1740,23*	*86,56* *30,03*	*7843*	*6961*	*346* *120*	*6,8640* *0,1317*	*27,46* *0,53*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ8-124-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05	Монтаж плит прохідних [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	шт	4	1277,79 1277,79	- -	5111	5111	- -	5,0400 -	20,16 -
7	КМ8-88-3	Кріплення шинного мосту КШМ	т	0,1364	28714,65 21093,70	3823,02 106,22	3917	2877	521 14	83,2000 0,4182	11,35 0,06
8	КМ8-539-2	Бар'єр БТП-2	шт	2	948,15 783,42	138,05 5,07	1896	1567	276 10	3,2000 0,0218	6,40 0,04
9	КМ8-79-2 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05	Міст шинний для збірних розподільних пристроїв, кількість опорних ізоляторів 12 [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	шт	2	8478,40 7240,82	354,01 122,83	16957	14482	708 246	28,5600 0,5388	57,12 1,08
10	КМ8-72-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05	Шина відгалужувальна - одна смуга в фазі, переріз до 250 мм2 [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	0,18	25137,79 20870,59	4229,58 2316,73	4525	3757	761 417	82,3200 10,1645	14,82 1,83
11	КМ8-73-3 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05	Шина відгалужувальна - дві смуги в фазі, переріз однієї смуги до 1000 мм2 (10х100 мм2) [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	0,5	77647,97 60056,19	17404,83 10314,04	38824	30028	8702 5157	236,8800 45,2864	118,44 22,64
12	КМ8-73-4	Шина відгалужувальна - дві смуги в фазі, переріз однієї смуги до 1500 мм2 (компенсатор шинний 0,4 кВ) Розподільча установка 0,4 кВ - компл. 1	100 м	0,036	99319,15 75044,88	23996,77 13241,06	3575	2702	864 477	296,0000 58,1120	10,66 2,09
13	КМ39-56-43	Монтаж секційної панелі ЩО90-1303, 1311У3	пристрій	1	10729,04 9322,83	1300,13 12,34	10729	9323	1300 12	35,6800 0,0486	35,68 0,05
14	КМ39-56-3	Монтаж ввідної панелі ЩО90-1102, 1110У3	пристрій	2	8491,42 7230,68	1154,66 12,34	16983	14461	2309 25	28,5200 0,0486	57,04 0,10
15	КМ39-56-59	Монтаж лінійної панелі ЩО90-1404, 1408У3	пристрій	8	12283,71 10480,97	1182,22 22,24	98270	83848	9458 178	42,3200 0,0895	338,56 0,72
16	КМ39-56-116	Монтаж торцевої панелі	пристрій	2	2163,90 1161,50	834,31 9,25	4328	2323	1669 19	4,8000 0,0364	9,60 0,07
17	КМ8-524-7	Монтаж ящика ЯПРП	шт	1	1391,01 1216,94	55,42 5,04	1391	1217	55 5	4,8000 0,0204	4,80 0,02
18	КМ8-572-4	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 1200х1000 мм (ШВП)	шт	1	1840,61 1254,19	508,59 8,03	1841	1254	509 8	4,8000 0,0316	4,80 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КМ8-53-1	Монтаж трансформатора струму напругою до 10 кВ	шт	18	960,96 811,30	58,19 -	17297	14603	1047 -	3,2000 -	57,60 -
20	КМ8-600-2	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі Освітлення	шт	4	447,78 418,06	9,70 -	1791	1672	39 -	1,6000 -	6,40 -
21	КМ8-603-1	Монтаж ящика зі знижувальним трансформатором	шт	1	619,92 514,74	22,19 0,79	620	515	22 1	1,9700 0,0035	1,97 -
22	КМ8-593-5	Світильник для ламп розжарювання стельовий або настінний, ущільненний з кріпленням гвинтами або болтами, для приміщень з важкими умовами середовища	100 шт	0,06	33309,35 33027,06	282,29 79,49	1999	1982	17 5	126,4000 0,3533	7,58 0,02
23	КМ8-591-3	Вимикач напівгерметичний і герметичний	100 шт	0,06	30212,77 28428,35	- -	1813	1706	- -	108,8000 -	6,53 -
24	КМ8-591-8	Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці	100 шт	0,04	15120,85 15050,30	70,55 19,87	605	602	3 1	57,6000 0,0883	2,30 -
25	КМ8-409-1	Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,3	14555,24 9625,84	661,81 47,03	4367	2888	199 14	42,3300 0,1866	12,70 0,06
26	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,3	4589,21 3962,56	543,09 -	1377	1189	163 -	16,0000 -	4,80 -
27	КМ8-402-1	Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках у приміщеннях з нормальним середовищем, переріз однієї жили до 10 мм2	100 м	0,01	7865,32 5151,33	2686,35 -	79	52	27 -	20,8000 -	0,21 -
28	КМ8-405-1	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 16 мм2	100 м	0,2	13502,63 13076,45	426,18 18,97	2701	2615	86 4	52,8000 0,0843	10,56 0,02
29	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	1 км	0,1	49388,34 49388,34	- -	4939	4939	- -	222,0000 -	22,20 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					405393	319839	70955 6767		1272,14 29,57
		Разом будівельні роботи, грн.					405393				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14599				
		всього заробітна плата, грн.					326606				
		Загальновиробничі витрати, грн.					40539				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**445932**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 1					**445932**				
		Розділ 2. Матеріали не враховані нормами									
		Електромонтажні конструкції									
30	& 1503-8893-4	Конструкція для прокладання шин 10 кВ КЗ-ОФ	шт	4	1967,26 -	- -	7869	-	- -	- -	- -
31	& 1517-1021-10	Плита прохідна 0,4 кВ ПШ-4-1000	шт	4	3049,66 -	- -	12199	-	- -	- -	- -
32	& 1503-8893-2	Конструкція кріплення шинного мосту КШМ	шт	2	2712,05 -	- -	5424	-	- -	- -	- -
33	& С112-23-1	Бар'єр БТП	шт	2	2201,89 -	- -	4404	-	- -	- -	- -
34	& 1503-8862-1	Комплект шин ШО-1000	шт	2	11539,05 -	- -	23078	-	- -	- -	- -
35	& 1503-8862-2	Комплект шин АВС	компл.	2	3275,32 -	- -	6551	-	- -	- -	- -
36	& С1517-2346-1-1	Ящик з понижуючим трансформатором потужністю 250ВА, на напругу 220/12В ЯТП-0,25	шт	1	2618,67 -	- -	2619	-	- -	- -	- -
37	& 1507-3083-1	Світильник світлодіодний Е27	шт	6	656,84 -	- -	3941	-	- -	- -	- -
38	& 290902-1000-1	Вимикач одноклавішний 220В, 6.3А, IP44 "e. next"	шт	2	109,71 -	- -	219	-	- -	- -	- -
39	& 290902-1000-3	Вимикач одноклавішний прохідний, IP44	шт	4	117,54 -	- -	470	-	- -	- -	- -
40	& 290902-224-1	Розетка штепсельна, IP44	шт	4	97,22 -	- -	389	-	- -	- -	- -
41	& 15093-35023-1	Кабель з мідними жилами в ізоляції, не розповсюджуючий горіння та низьким димовидаленням диму, перерізом 3х2,5мм2 ВВГнг-1	1000м	0,04	40811,09 -	- -	1632	-	- -	- -	- -
42	& С113-953-1-1	Труба ПВХ гофрована, діаметр 20 мм	м	30	16,43 -	- -	493	-	- -	- -	- -
43	& С1545-44-1	Тримач з защіпкою, d20 мм	шт	30	26,50 -	- -	795	-	- -	- -	- -
44	& С1545-131-1-1	Наконечник - гільза, 2,5мм2	упак.	1	43,86 -	- -	44	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	& С113-1451-8-Ю	Труба поліетиленова d110 (L=1м) ДКС	м	64	120,41 -	- -	7706	-	- -	- -	- -
46	& С113-1451-9	Труба поліетиленова d160 (L=2м) ДКС	м	36	147,66 -	- -	5316	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					83149	-	- -		- -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					83149 83149 8315 - - **91464**				
		Всього по розділу 2					**91464**				
		Розділ 3. Заземлення									
		Зовнішнє заземлення									
47	КБ1-164-2	Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група грунтів 2	100м3	0,15	52344,29 52344,29	- -	7852	7852	- -	261,8000 -	39,27 -
48	*КМ8-472-2*	*Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2*	*100 м*	*0,3*	*6339,77* *5547,58*	*587,25* *21,95*	*1902*	*1664*	*176* *7*	*22,4000* *0,0864*	*6,72* *0,03*
49	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 1	100м3	0,15	29625,11 29625,11	- -	4444	4444	- -	150,4500 -	22,57 -
50	*КМ8-471-4*	*Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм (L=1,5 м)*	*10 шт*	*3,6*	*8475,96* *2773,79*	*5528,78* *1508,32*	*30513*	*9986*	*19904* *5430*	*11,2000* *5,6140*	*40,32* *20,21*
		Внутрішнє заземлення									
51	*КМ8-472-10*	*Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу перерізом 25 мм2 (заземлення корпусу, виводу) СГ-1, СГ-2*	*100 м*	*0,08*	*15613,37* *15453,98*	*48,49* -	*1249*	*1236*	*4* -	*62,4000* -	*4,99* -
52	*КМ8-472-10*	*Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу перерізом 25 мм2 (комірки)*	*100 м*	*0,06*	*15613,37* *15453,98*	*48,49* -	*937*	*927*	*3* -	*62,4000* -	*3,74* -
53	*КМ8-472-8*	*Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм (корпуси ящиків і шаф)*	*100 м*	*0,06*	*7400,92* *6736,35*	*452,59* *23,57*	*444*	*404*	*27* *1*	*27,2000* *0,0928*	*1,63* *0,01*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					47341	26513	20114		119,24
									5438		20,25
		Разом будівельні роботи, грн.					47341				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					714				
		всього заробітна плата, грн.					31951				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4733				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**52074**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	& С1545-470-1-16	Гайка баранець М12	шт	4	9,26 -	- -	37	-	- -	- -	- -
66	& С1632-55-1-1	Емаль чорна матова (0,75) Unsversallack	шт	1	76,01 -	- -	76	-	- -	- -	- -
67	& С111-1809-2-1	Забивний стрижень заземлення d=20мм, L=1500мм (21920) ОВО "Bettermann"	шт	24	716,14 -	- -	17187	-	- -	- -	- -
68	& С111-1810-3	Смуга сталева 40х4 мм (5052 DIN 40х4) ОВО "Bettermann"	м	30	217,34 -	- -	6520	-	- -	- -	- -
69	& С118-71-2	Сталевий наконечник (1819 20ВР) ОВО "Bettermann"	шт	6	66,32 -	- -	398	-	- -	- -	- -
70	& С118-71-5	Затискач полоса-полоса (256 А DIN 40) ОВО "Bettermann"	шт	2	71,74 -	- -	143	-	- -	- -	- -
71	& С118-71-4	З'єднувач "полоса-електрод" (2730 20) ОВО "Bettermann"	шт	6	386,96 -	- -	2322	-	- -	- -	- -
72	& С111-1678-1 варіант 5	Антикорозійна стрічка, 10м (356 50) ОВО "Bettermann"	шт	2	6,67 -	- -	13	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					34994	-	- -		- -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					34994 34994 3500 - - **38494**				
		Всього по розділу 4					**38494**				
		Разом прямі витрати по кошторису					570877	346352	91069 12205		1391,38 49,82
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					570877 133456 358557 57087 - -				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**627964**				
		Всього по кошторису					**627964**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1441,20**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**358557**				

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-02-04

на пусконалагоджувальні роботи ТП-10/0,4 кВ №1

Трансформаторна підстанція №1. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	49,401	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,132	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	44,911	тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. ТП-10/0,4кВ №1									
		Збірні шини 10 кВ									
1	КП1-67-1	Випробування підвищеною напругою збірних і з’єднувальних шин, напруга до 11 кВ	випроб.	2	3062,16 3062,16	- -	6124	6124	- -	9,0000 -	18,00 -
		Випробування підвищеною напругою кабелю напругою до 10 кВ									
2	КП1-70-1	Випробування підвищеною напругою кабеля силового, напруга до 10 кВ	випроб.	2	2041,44 2041,44	- -	4083	4083	- -	6,0000 -	12,00 -
		Перевірка заземлюючого пристрою ТП									
3	КП1-61-6	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності ланцюга між заземлювачами і заземленими елементами	100 точ.	0,5	5784,08 5784,08	- -	2892	2892	- -	17,0000 -	8,50 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КП1-61-3	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму контуру з діагоналлю до 200 м Перевірка схеми керування вакуумними вимикачами на номінальну напругу 10 кВ та номінальний струм 1000А	вимір.	4	1020,72 1020,72	- -	4083	4083	- -	3,0000 -	12,00 -
5	КП1-17-1	Схема вторинної комутації масляного вимикача, напруга до 11 кВ, з місцевим управлінням і загальним електромагнітним приводом	схема	2	6464,56 6464,56	- -	12929	12929	- -	19,0000 -	38,00 -
6	КП1-68-1	Випробування підвищеною напругою апарата комутаційного, напруга до 35 кВ	випроб.	2	1020,72 1020,72	- -	2041	2041	- -	3,0000 -	6,00 -
7	КП1-71-7	Випробування підвищеною напругою ланцюгів вторинної комутації Схема вторинної комутації автоматичного вимикача ВА	випроб.	2	680,48 680,48	- -	1361	1361	- -	2,0000 -	4,00 -
8	КП1-18-1	Схема вторинної комутації автоматичного повітряного або елегазового вимикача з моторним або соленоїдним приводом з місцевим управлінням, напруга вимикача до 1 кВ Контур заземлення ТП	схема	2	3742,64 3742,64	- -	7485	7485	- -	11,0000 -	22,00 -
9	КП1-61-6	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності ланцюга між заземлювачами і заземленими елементами	100 точ.	0,5	5784,08 5784,08	- -	2892	2892	- -	17,0000 -	8,50 -
10	КП1-63-3	Вимірювання ємності конденсатора однофазного, напруга 10 кВ	конден-р	1	1020,72 1020,72	- -	1021	1021	- -	3,0000 -	3,00 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					44911	44911	- -		132,00 -
		Разом будівельні роботи, грн.					44911				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					44911				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4490				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**49401**				
		Всього по розділу 1					**49401**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					44911	44911	- -		132,00 -
		Разом будівельні роботи, грн.					44911				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					44911				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4490				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**49401**				
		– – –

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-02-05

на монтажні роботи для збору шафи КП-ТМ

Трансформаторна підстанція №1. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	54,848	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,14028	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	35,274	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж шафи КП-ТМ									
1	*КМ8-573-4*	*Монтаж шафи керування або регулювання (ST 8625 IP54)*	*шт*	*1*	*1141,66*	*268,75*	*1142*	*836*	*269*	*3,2000*	*3,20*
					836,13	*4,98*			*5*	*0,0196*	*0,02*
2	*КМ10-3-8*	*Ящик живлення*	*ящик*	*4*	*1147,87*	-	*4591*	*4591*	-	*4,8000*	*19,20*
					1147,87	-			-	-	-
3	*КМ11-96-1*	*Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (модулі ТС - 3 шт., процесорний модуль - 1 шт., пристрій захисту - 1 шт. , модем - 1 шт., флеш- карта - 1 шт.)*	*шт*	*7*	*391,71*	-	*2742*	*2742*	-	*1,6000*	*11,20*
					391,71	-			-	-	-
4	КМ11-107-2	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 24 (Конектор 16-жильний до плат ТС)	шт	3	112,92	-	339	339	-	0,4200	1,26
					112,92	-			-	-	-
5	КМ11-107-1	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14 (RJ-45)	шт	10	84,20	-	842	842	-	0,3400	3,40
					84,20	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ10-309-2	Реле, установлюване на пультах і панелях	шт	1	405,65 405,65	- -	406	406	- -	1,6000 -	1,60 -
7	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А (PL6-B10/2, PL6-B2/2, ZP-WHK, THR01, SHT-50)	шт	6	405,65 405,65	- -	2434	2434	- -	1,6000 -	9,60 -
8	КМ10-309-1	Перемикач, установлюваний на пультах і панелях	шт	1	405,65 405,65	- -	406	406	- -	1,6000 -	1,60 -
9	КМ8-591-11	Розетка штепсельна триполюсна	100 шт	0,02	27592,22 27592,22	- -	552	552	- -	105,6000 -	2,11 -
10	КМ8-594-6	Світильник з люмінесцентними лампами, що установлюється окремо, на підвісках [штангах], кількість ламп у світильнику 1 (ЛПО 2001 8W)	100 шт	0,01	40134,14 40134,14	- -	401	401	- -	153,6000 -	1,54 -
11	КМ10-668-4	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей (Кінцевий вимикач ME 8108)	шт	1	359,30 359,30	- -	359	359	- -	1,6000 -	1,60 -
12	КМ10-137-7	Прокладання магістральних шин по рядах (DIN - рейка)	ряд	4	162,26 162,26	- -	649	649	- -	0,6400 -	2,56 -
13	КМ8-121-1	Монтаж акумулятора	шт	2	811,30 811,30	- -	1623	1623	- -	3,2000 -	6,40 -
14	КМ8-82-1	Монтаж затискача наборного без кожуха (Клема -YBK 2.5, NPP YBK 2.5, YBK 2.5A, NPP YBK 2.5A, YBK 2.5 T, NPP YBK 2.5T, YBK 2.5 - 2F, NPP YBK 2.5 - 2F, KD 4, ME1-2, DY5, KBE1)	100 шт	0,92	16225,92 16225,92	- -	14928	14928	- -	64,0000 -	58,88 -
15	КР20-23-4	Вирізання отворів в сталевій покрівлі для вентиляційних стояків	шт	7	155,44 155,44	- -	1088	1088	- -	0,6500 -	4,55 -
16	КМ8-411-4	Ввід гнучкий, зовнішній діаметр металорукава до 27 мм	ввід	7	220,42 220,42	- -	1543	1543	- -	0,8900 -	6,23 -
17	КМ8-397-1	Профіль перфорований монтажний довжиною 2 м (Короб перфорований, Т1 25х60 мм)	100 м	0,04	3566,30 3566,30	- -	143	143	- -	14,4000 -	0,58 -
18	КМ11-169-1	Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних (TRONIC LIYY 16х0,5 мм2, ПВС-3х1,5 мм2)	100 м	0,33	4204,22 4204,22	- -	1387	1387	- -	14,4000 -	4,75 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					35575	35269	269 5		140,26 0,02
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					35575				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					37				
		всього заробітна плата, грн.					35274				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3557				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**39132**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	& 3-133-1-13	307179 PYK 2,5-2F Двухярусна клема швидкого затиску пружинна, TS 35, 500В/24А/2,5мм2, сіра (уп 40)	шт.	48	55,96 -	- -	2686	-	- -	- -	- -
33	& 3-133-5-15	446519 NPP/PYK 2,5-2F Торцева кришка для пружинних клем PYK 2,5-2F, сіра (уп10)	шт.	1	12,50 -	- -	13	-	- -	- -	- -
34	& 3-132-1-18	336220 YBK 2,5T Заземляюча клема пружинна, TS 35, -А/2,5мм2	шт.	4	47,35 -	- -	189	-	- -	- -	- -
35	& 3-132-5-19	446322T NPP / YBK 2,5 Торцева кришка для пружинних заземляючих клем YBK 2,5T, зелена+жовта (GE)	шт.	1	12,22 -	- -	12	-	- -	- -	- -
36	& 3-155-3-Ю	495059 KD 4 Кінцевий стопор, сірий	шт.	24	21,37 -	- -	513	-	- -	- -	- -
37	& 3-151-3-10	476224 UK 2,5/4 - YBK 2,5, PYK 2,5, AVK 2,5 RD, MVK 2,5, PCY 2,5 Перемичка 4-х полюсна для клем YBK 2,5	шт.	4	27,16 -	- -	109	-	- -	- -	- -
38	& 3-151-4-12	476229 UK 2,5/10 - YBK 2,5 Перемичка 10-и полюсна для клем YBK 2,5	шт.	6	91,07 -	- -	546	-	- -	- -	- -
39	& 3-126-7	Кабельний ввід з гайкою PG29	шт.	7	36,39 -	- -	255	-	- -	- -	- -
40	& 3-160-1-1Б	505020 DY 5 (1-10) Маркування для клемм, 5х5 мм5	шт.	20	1,11 -	- -	22	-	- -	- -	- -
41	& 3-160-6-1В	505040 DY 5 (1-50) Маркування для клемм, 5х5 мм	шт.	50	1,11 -	- -	56	-	- -	- -	- -
42	& 3-164-4	506712 KKS 23/1.5-2.5 Тримач маркування довжиною 23мм для дроту перерізом 1,5-2, 5мм, прозорий	шт.	200	3,78 -	- -	756	-	- -	- -	- -
43	& 3-165-4-Х	508005 SI HF 2W/23 Маркувальні таблички 23х4 мм, білі	шт.	200	4,09 -	- -	818	-	- -	- -	- -
44	& 3-231-105	Шайба збільшена М8 8 шт Expert Fix М8 уп-8 шт	шт.	4	1,76 -	- -	7	-	- -	- -	- -
45	& 3-231-103	Саморіз з прессшайбою зі свердлом 4.2х14 мм 100 шт EXPERT FIX	шт.	35	2,33 -	- -	82	-	- -	- -	- -
46	& 3-231-104	Дюбель універсальний із гвинтом для дерева 10х50 мм 4 шт. Friulsider	шт.	4	83,23 -	- -	333	-	- -	- -	- -
47	& 3-191-26	Наконечник кільцевий ізольований, для провідників S 4-6 мм2, RV 5.5-6, A0060030013, АСКО-УКРЕМ	шт.	10	2,14 -	- -	21	-	- -	- -	- -
48	& 3-193-18	Наконечник гільзовий ізольований, для провідників S 1,5 мм2, E 1,5-12 (1512), A0060010023, АСКО-УКРЕМ	шт.	200	0,58 -	- -	116	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	& 3-194-17-Р	Наконечник гільзовий ізольований, для провідників S 1,5 мм2, здвоений, ТЕ 1,5-12, А0060120007, АСКО-УКРЕМ	шт.	100	0,69 -	- -	69	-	- -	- -	- -
50	& 2-125-3	Провід мідний ПВС 3х1,5 мм2	м	30	26,25 -	- -	788	-	- -	- -	- -
51	& 2-123-7	Провід мідний жовто-зелений ПВ-3 1х6,0 мм2	м	2	29,13 -	- -	58	-	- -	- -	- -
52	& 2-143-2-С	Кабель UNITRONIC LiYY 16х0,50	м	3	188,76 -	- -	566	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					14286	-	- -		- -
		Разом будівельні роботи, грн.					14286				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14286				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1430				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**15716**				
		Всього по розділу 2					**15716**				
		Разом прямі витрати по кошторису					49861	35269	269 5		140,26 0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					49861				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14323				
		всього заробітна плата, грн.					35274				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4987				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**54848**				
		Всього по кошторису					**54848**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**140,28**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**35274**				

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-02-06

на монтажні та будівельні роботи по ПС

Трансформаторна підстанція №1. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	32,384	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,08109	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	20,915	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,1	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж обладнання телемеханіки по ПС									
1	КМ11-202-1	*Вузли обв'язування приладів (NEMO 72-Le, PC80-MAB)*	*шт*	*3*	*442,61* *442,61*	- -	*1328*	*1328*	- -	*1,6000* -	*4,80* -
2	КМ8-82-1	*Монтаж затискача наборного без кожуха*	*100 шт*	*0,25*	*16225,92* *16225,92*	- -	*4056*	*4056*	- -	*64,0000* -	*16,00* -
3	КМ8-410-1	*Труба поліетиленова по основі підлоги, діаметр до 25 мм*	*100 м*	*0,9*	*5161,63* *5161,63*	- -	*4645*	*4645*	- -	*22,4000* -	*20,16* -
4	КМ8-148-1	*Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг (КПВЭО-ВП(200), КВВГЭнг-5х1,0)*	*100 м*	*0,9*	*3962,56* *3962,56*	- -	*3566*	*3566*	- -	*16,0000* -	*14,40* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КМ8-147-1	*Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг (КПВЭО-ВП(200), КВВГЭнг-5х1,0)*	*100 м*	*0,27*	*3962,56* *3962,56*	- -	*1070*	*1070*	- -	*16,0000* -	*4,32* -
6	КМ8-158-6	*Закладення сухе кінцеве для контрольного кабеля перерізом однієї жили до 2,5 мм2, кількість жил до 7*	*шт*	*22*	*280,28* *280,28*	- -	*6166*	*6166*	- -	*0,9600* -	*21,12* -
7	КМ11-169-1	*Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних (ПВ3 - 1х6,0 мм2)*	*100 м*	*0,02*	*4204,22* *4204,22*	- -	*84*	*84*	- -	*14,4000* -	*0,29* -
		Разом прямі витрати по розділу 1					20915	20915	- -		81,09 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					20915 20915 2093 - - **23008**				
		Всього по розділу 1					**23008**				
		Розділ 2. Монтажні вироби									
8	& 3-133-1-13	307179 PYK 2,5-2F Двухярусна клема швидкого затиску пружинна, TS 35, 500В/24А/2,5мм2, сіра (уп 40)	шт.	25	55,96 -	- -	1399	-	- -	- -	- -
9	& 3-133-5-15	446519 NPP/PYK 2,5-2F Торцева кришка для пружинних клем PYK 2,5-2F, сіра (уп10)	шт.	6	12,50 -	- -	75	-	- -	- -	- -
10	& 3-155-3-Ю	495059 KD 4 Кінцевий стопор, сірий	шт.	6	21,37 -	- -	128	-	- -	- -	- -
11	& 3-151-4-12	476229 UK 2,5/10 - YBK 2,5 Перемичка 10-и полюсна для клем YBK 2,5	шт.	4	91,07 -	- -	364	-	- -	- -	- -
12	& 3-111-2	Гофрована труба 20/14,1 з протяжкою (стандартна серія); - 91920	м	90	8,04 -	- -	724	-	- -	- -	- -
13	& 3-111-50	Кліпса 20мм до труби гофрованої	шт.	90	16,25 -	- -	1463	-	- -	- -	- -
14	& 3-231-45	Дюбель-цвях швидкого монтажу 6,0х40	шт.	90	0,37 -	- -	33	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	& 3-183-3	532150 В YKB 150 (3,6x150) Кабельна стяжка макс. діаметр пучка 39 мм, біла	шт.	250	0,78 -	- -	195	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					4381	-	- -		- -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					4381 4381 440 - - **4821**				
		Всього по розділу 2					**4821**				
		Розділ 3. Кабелі силові та провід на напругу до 1кВ									
16	& 2-103-2	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2	м	7	46,87 -	- -	328	-	- -	- -	- -
17	& 2-111-11-Щ	Кабель КВВГЭнг 7х1,0 мм2	м	14	44,02 -	- -	616	-	- -	- -	- -
18	& 2-111-10	Кабель КВВГЭнг 5х1,0 мм2	м	68	38,81 -	- -	2639	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					3583	-	- -		- -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					3583 3583 359 - - **3942**				
		Всього по розділу 3					**3942**				
		Розділ 4. Інформаційний кабель									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	& 2-141-2	Кабель типу "вита пара" F/UTP cat. 5E 4 x 2 x 0,51 мм2, - КПВЭ-ВП(200)	м	28	19,91 -	- -	557	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					557	-	- -		- -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					557 557 56 - - **613**				
		Всього по розділу 4					**613**				
		Разом прямі витрати по кошторису					29436	20915	- -		81,09 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					29436 8521 20915 2948 - - **32384**				
		Всього по кошторису					**32384**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**81,09**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**20915**				

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-02-08

на пусконалагоджувальні роботи

Трансформаторна підстанція №1. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	15,720	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,042	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	14,291	тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП2-11-11	Елемент, модуль введення дискретних сигналів	шт	1	6464,56 6464,56	- -	6465	6465	- -	19,0000 -	19,00 -
2	КП2-11-4	Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних (ICR-2431).	шт	1	7825,52 7825,52	- -	7826	7826	- -	23,0000 -	23,00 -
		Разом прямі витрати по кошторису					14291	14291	- -		42,00 -
		Разом будівельні роботи, грн.					14291				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					14291				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1429				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**15720**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-02-09

на Будівельно-монтажні роботи: Система порошкового пожежогасіння

Трансформаторна підстанція №1. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) № 05/26-13-П.СППГ

Кошторисна вартість	1184,895	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,68801	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	629,069	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж технологічного обладнання системи порошкового пожежогасіння. Шість напрямків.									
1	*КМ11-1-4*	*Конструкції для установлення приладів, маса до 5 кг*	*шт*	*16*	*368,69* *368,69*	*-* *-*	*5899*	*5899*	*-* *-*	*1,6000* *-*	*25,60* *-*
2	& С101-411-20-1 варіант 1	Кріплення для модулів пожежогасіння	шт	16	3321,32 -	- -	53141	-	- -	- -	- -
3	*КМ18-557-3*	*Монтаж пристрою пожежогасіння розподільного з електропуском (модуль МПП "Бранд-6")*	*шт*	*16*	*3606,16* *3226,02*	*380,14* *27,03*	*57699*	*51616*	*6083* *432*	*14,0000* *0,1064*	*224,00* *1,70*
		Разом прямі витрати по розділу 1					116739	57515	6083 432		249,60 1,70
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					116739				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					53141				
		всього заробітна плата, грн.					57947				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11674				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**128413**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	*КМ10-668-4*	*Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей*	*шт*	*10*	*359,30* *359,30*	- -	*3593*	*3593*	- -	*1,6000* -	*16,00* -
16	*КМ8-539-2*	*Лінійка обмеження ходу механізмів, що установлюється на металевій конструкції, маса до 10 кг [Монтаж дотягувача]*	*шт*	*10*	*783,42* *783,42*	- -	*7834*	*7834*	- -	*3,2000* -	*32,00* -
17	КМ10-3-6	Релейний блок	10 шт	0,6	777,93 654,82	123,11 -	467	393	74 -	2,4000 -	1,44 -
18	*КМ10-698-1*	*Коробка відгалужувальна на стіні*	*шт*	*32*	*180,78* *179,65*	- -	*5785*	*5749*	- -	*0,8000* -	*25,60* -
19	& 31-3-1-2-1 варіант 3	Коробка вогнестіка, 104х104х57 мм FLAMEBOX 100P	шт.	16	482,46 -	- -	7719	-	- -	- -	- -
20	& 31-3-1-2-1 варіант 4	Коробка монтажна пластикова, OBO Bettermann T60	шт.	16	180,49 -	- -	2888	-	- -	- -	- -
21	*КМ10-309-2*	*Реле, установлюване на пультах і панелях*	*шт*	*6*	*405,65* *405,65*	- -	*2434*	*2434*	- -	*1,6000* -	*9,60* -
		Разом прямі витрати по розділу 2					320722	298122	74 -		1287,05 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					320722 22526 298122 32072 - - **352794**				
		Всього по розділу 2					**352794**				
		Розділ 3. Монтаж внутрішніх кабельних мереж системи порошкового пожежогасіння. Шість напрямків.									
22	*КБ21-12-2*	*Прокладання коробів пластикових*	*100м*	*2*	*7953,27* *7936,94*	- -	*15907*	*15874*	- -	*32,8000* -	*65,60* -
23	& 11-8-111-1 варіант 7	Короб монтажний пластиковий 20х20мм, Kopos	м	88	67,42 -	- -	5933	-	- -	- -	- -
24	& 11-8-111-1 варіант 9	Кабельний канал 40х20 мм, Kopos	м	112	111,89 -	- -	12532	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	*КМ8-411-1*	*Рукав металевий, гофрований діаметр до 48 мм*	*100 м*	*2,6*	*11877,39* *11848,05*	- -	*30881*	*30805*	- -	*47,8400* -	*124,38* -
26	& С113-2311-5-1-В1 варіант 1	Металорукав д-20 мм	м	260	49,27 -	- -	12810	-	- -	- -	- -
27	& С1110-12-3 варіант 1	Скоба металева СММ-20	шт	800	4,69 -	- -	3752	-	- -	- -	- -
28	& С111-136-10 варіант 4	Анкер-клин 6х40, BIERBAH	шт	3320	3,77 -	- -	12516	-	- -	- -	- -
29	*КМ8-148-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05*	*Кабель у прокладених трубах, блоках і коробах [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]*	*100 м*	*5*	*4160,69* *4160,69*	- -	*20803*	*20803*	- -	*16,8000* -	*84,00* -
30	*КМ8-401-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05*	*Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм2, що прокладається з кріпленням накладними скобами [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]*	*100 м*	*5,1*	*18307,03* *18307,03*	- -	*93366*	*93366*	- -	*73,9200* -	*376,99* -
31	& С1545-66-1-О варіант 4	Кабель сигнальний 2х2х0,8, J-Y(St) Y-Lg	м	330	74,82 -	- -	24691	-	- -	- -	- -
32	& С1545-66-1-О варіант 3	Кабель сигнальний вогнестійкий 2х2х0,8, JE-H(St)H BD FE180/E30	м	310	35,24 -	- -	10924	-	- -	- -	- -
33	& 12-6-1-6 варіант 2	Кабель вогнестійкий 2х1,5 0,66/1kV, (N)HXH FE180/E30	м	340	79,51 -	- -	27033	-	- -	- -	- -
34	& 12-6-1-6 варіант 3	Кабель вогнестійкий 3х1,5 0,66/1kV, (N)HXH FE180/E30	м	30	109,40 -	- -	3282	-	- -	- -	- -
35	& С117-1-1-25 варіант 6	Тримач для кабеля металевий, 6мм, UDF6	шт	1500	5,61 -	- -	8415	-	- -	- -	- -
36	& С117-1-1-25 варіант 7	Тримач для кабеля металевий, 8мм, UDF8	шт	1020	7,50 -	- -	7650	-	- -	- -	- -
37	& С111-136-2-3 варіант 1	Дюбель з шурупом 6х40 гриб для швидкого монтажу	шт	520	0,61 -	- -	317	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	& С111-136-2-3 варіант 2	Зажим-дюбель ялинка, діаметр 6х40мм	шт	520	2,40 -	- -	1248	-	- -	- -	- -
39	*КМ8-407-1*	*Труба сталева по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм*	*100 м*	*0,03*	*14220,64* *14220,64*	- -	*427*	*427*	- -	*57,4200* -	*1,72* -
40	& 11-1-1-2 варіант 3	Труба зварна тонкостінна 25х1,5 ГОСТ 10705	м	3	60,59 -	- -	182	-	- -	- -	- -
41	*КМ8-155-1*	*Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів у вибухонебезпечні приміщення*	*прохід*	*3*	*230,32* *230,32*	- -	*691*	*691*	- -	*0,9300* -	*2,79* -
42	С188888-21 варіант 3	Піна монтажна вогнестійка, 750мл	шт	1	357,36 -	- -	357	-	- -	- -	- -
43	& С14-112-74 варіант 1	Хомут пластиковий 2,5х150 мм	шт.	300	0,61 -	- -	183	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					293900	161966	- -		655,48 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					293900 131934 161966 29397 - - **323297**				
		Всього по розділу 3					**323297**				
		Розділ 4. Прокладання труб в землі (за межами будівлі)									
44	*КБ1-13-2 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2 тех.ч. п.1.3.66 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2*	*Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/ /об'єму ґрунту, що знаходиться на відстані до 2 м від поверхні комунікацій або предметів, які заважають/*	*1000м3*	*0,216*	*130098,57* *3624,87*	*126473,70* -	*28101*	*783*	*27318* -	*17,7264* -	*3,83* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3. 180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,1512	62813,15 62813,15	- -	9497	9497	- -	314,1600 -	47,50 -
46	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,174	16112,62 -	16112,62 -	2804	-	2804 -	- -	- -
47	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	1,74	6767,24 4122,92	2644,32 1267,40	11775	7174	4601 2205	18,3600 5,1175	31,95 8,90
48	*КБ34-106-4*	*Улаштування залізобетонних збірних типових колодязів, зібраних в заводських умовах, тип колодязя ККС-1*	*1 шт*	*12*	*2372,57* *1216,01*	*1156,56* -	*28471*	*14592*	*13879* -	*4,9100* -	*58,92* -
49	& С188888-44-1-3Р варіант 1	Колодязь, Small Box 1419	шт	12	5197,92 -	- -	62375	-	- -	- -	- -
50	*КБ34-103-2*	*Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, більше 2-х каналів [d=110]*	*1 км*	*0,6*	*46051,29* *46051,29*	- -	*27631*	*27631*	- -	*207,0000* -	*124,20* -
51	& С111-1303-1-3У варіант 2	Копофлекс 110 KF 09110 (труба для підземної прокладки двушарова)	м	600	139,54 -	- -	83724	-	- -	- -	- -
52	*КМ10-890-1*	*Прокладання кабеля у підземній каналізації, маса 1 м до 1 кг*	*км*	*1,2*	*40959,74* *40959,74*	- -	*49152*	*49152*	- -	*182,4000* -	*218,88* -
53	& С1545-66-1-О варіант 3	Кабель сигнальний вогнестійкий 2х2х0,8, JE-H(St)H BD FE180/E30	м	1200	35,24 -	- -	42288	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					345818	108829	48602 2205		485,28 8,90
		Разом будівельні роботи, грн.					345818				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					188387				
		всього заробітна плата, грн.					111034				
		Загальновиробничі витрати, грн.					34573				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**380391**				
		Всього по розділу 4					**380391**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					1077179	626432	54759 2637		2677,41 10,60
		Разом будівельні роботи, грн.					1077179				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					395988				
		всього заробітна плата, грн.					629069				
		Загальновиробничі витрати, грн.					107716				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1184895**				
		Всього по кошторису					**1184895**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**2688,01**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**629069**				

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-03-01

на загальнобудівельні роботи

Трансформаторна підстанція №2. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	2172,266	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,2166	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	304,097	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,9	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Фундаменти									
1	*КБ11-11-13*	*Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм*	*100м2*	*0,614*	*14354,69* *14304,47*	- -	*8814*	*8783*	- -	*63,7000* -	*39,11* -
2	С111-2002-1 варіант 1	Суміш цементна Закладна деталь МН-1; МН-2 МН-1	кг	552,6	46,87 -	- -	25900	-	- -	- -	- -
3	*КБ6-11-10*	*Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг*	*1 т*	*0,4118*	*82128,25* *5550,44*	*4704,65* -	*33820*	*2286*	*1937* -	*23,2100* -	*9,56* -
4	С111-1030	Двотаври з паралельними гранями поличок, нормальні "Б", з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст0, N 10	т	0,1052	38633,69 -	- -	4064	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С1115-2417 варіант 1	Труба прямокутного перерізу 16х16	т	0,04472	36794,74 -	- -	1645	-	- -	- -	- -
6	С111-1810 варіант 2	Сталь штабова МН-2	т	0,26188	38113,78 -	- -	9981	-	- -	- -	- -
7	*КБ6-11-10*	*Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг*	*1 т*	*0,07058*	*82128,25* *5550,44*	*4704,65* -	*5797*	*392*	*332* -	*23,2100* -	*1,64* -
8	С111-1837	Швелери N10-14 із сталі марки 18сп	т	0,06766	60522,72 -	- -	4095	-	- -	- -	- -
9	С147-1-12 варіант 1	Стрижнева арматура А-I, діаметр 12 мм А240С	100кг	0,0292	3661,71 -	- -	107	-	- -	- -	- -
10	*КБ13-16-1*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010*	*100м2*	*0,0758*	*3082,89* *1017,28*	*139,80* *11,24*	*234*	*77*	*11* *1*	*3,5300* *0,0448*	*0,27* -
11	*КБ13-26-13*	*Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-125*	*100м2*	*0,0758*	*2991,86* *662,19*	*100,61* *6,53*	*227*	*50*	*8* -	*2,3300* *0,0260*	*0,18* -
		Разом прямі витрати по розділу 1					94684	11588	2288 1		50,76 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					94684 80808 11589 9470 - - **104154**				
		Всього по розділу 1					**104154**				
		Розділ 2. Перегородки									
12	*КБ6-55-4*	*Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття*	*1 т*	*0,07592*	*9002,18* *8363,02*	*607,23* *36,63*	*683*	*635*	*46* *3*	*33,3600* *0,1593*	*2,53* *0,01*
13	С147-1-6 варіант 1	Стрижнева арматура А-I, діаметр 6 мм А240С	100кг	0,1394	3695,72 -	- -	515	-	- -	- -	- -
14	С147-4-12 варіант 2	Стрижнева арматура А-III, діаметр 12 мм А400С	100кг	0,6198	3347,21 -	- -	2075	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					3273	635	46 3		2,53 0,01
		Разом будівельні роботи, грн.					3273				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2592				
		всього заробітна плата, грн.					638				
		Загальновиробничі витрати, грн.					327				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3600**				
		Всього по розділу 2					**3600**				
		Розділ 3. Перекриття									
15	*КБ39-2-10*	*Обрамлення ніш каналів, прорізів і шахт масою комплекту до 1 т*	*1 т*	*1,75033*	*100259,54* *33294,05*	*56977,61* *316,19*	*175487*	*58276*	*99730* *553*	*125,6000* *1,2460*	*219,84* *2,18*
16	С1110-175	Сталь кутова 75х75 мм	т	0,70897	47731,35 -	- -	33840	-	- -	- -	- -
17	С1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,25636	49519,60 -	- -	12695	-	- -	- -	- -
18	С1110-171 варіант 1	Сталь штабова 50х5 мм	т	7,85	50721,59 -	- -	398164	-	- -	- -	- -
19	*КБ13-16-1*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010*	*100м2*	*0,7718*	*3082,89* *1017,28*	*139,80* *11,24*	*2379*	*785*	*108* *9*	*3,5300* *0,0448*	*2,72* *0,03*
20	*КБ13-26-13*	*Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-125*	*100м2*	*0,7718*	*2991,86* *662,19*	*100,61* *6,53*	*2309*	*511*	*78* *5*	*2,3300* *0,0260*	*1,80* *0,02*
		Разом прямі витрати по розділу 3					624874	59572	99916 567		224,36 2,23
		Разом будівельні роботи, грн.					624874				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					465386				
		всього заробітна плата, грн.					60139				
		Загальновиробничі витрати, грн.					62487				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**687361**				
		Всього по розділу 3					**687361**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Покрівля									
21	*КБ12-20-3*	*Улаштування пароізоляції прокладної в один шар*	*100м2*	*0,1227*	*6366,72* *2623,37*	*376,04* -	*781*	*322*	*46* -	*10,9700* -	*1,35* -
22	С111-1720	Плівка поліетиленова	м2	13,497	12,55 -	- -	169	-	- -	- -	- -
23	С1545-101 варіант 2	Стрічка бутилкаучукова К2	100м	0,1288	688,93 -	- -	89	-	- -	- -	- -
24	С1600-87 варіант 1	Дюбелі фасадні	100 шт	2,793	18,57 -	- -	52	-	- -	- -	- -
25	С1632-102 варіант 1	Клей-піна	л	3,763	340,75 -	- -	1282	-	- -	- -	- -
26	*КБ12-2-8*	*Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран*	*100м2*	*0,4287*	*2480,22* *1981,28*	*498,94* -	*1063*	*849*	*214* -	*8,0000* -	*3,43* -
27	С111-2003-7 варіант 1	Очищувач Sika Colma Cleaner	л	2,1435	637,96 -	- -	1367	-	- -	- -	- -
28	С1555-108	Мембрана полівінілхлоридна товщиною 1,0-2,0 мм	м2	49,3005	593,08 -	- -	29239	-	- -	- -	- -
29	& С111-155-1А	Тарільчастіфасадні анкера (5 шт. на 1м2)	шт.	214	5,56 -	- -	1190	-	- -	- -	- -
		ПАРАПЕТИ									
30	*КБ12-7-2*	*Улаштування примикань рулонних і мастичних покрівель до стін і парапетів висотою більше 600 мм з одним фартухом*	*100м*	*0,233*	*18220,66* *15668,26*	*1591,10* -	*4245*	*3651*	*371* -	*66,3600* -	*15,46* -
31	С111-2003-7 варіант 1	Очищувач Sika Colma Cleaner	л	1,165	637,96 -	- -	743	-	- -	- -	- -
32	& С1555-374-1 варіант 1	ПВХ мембрана	м2	44,037	584,54 -	- -	25741	-	- -	- -	- -
33	& С111-155-1А	Тарільчастіфасадні анкера (5 шт. на 1м2)	шт.	117	5,56 -	- -	651	-	- -	- -	- -
34	& С1545-203-2 варіант 3	Оцинкована ПВХ планка	м	0,19	95,34 -	- -	18	-	- -	- -	- -
35	*КБ10-7-3*	*Обшивання каркасних стін плитами деревностружковими 16 мм*	*100м2*	*0,2832*	*7599,39* *7392,19*	- -	*2152*	*2093*	- -	*32,0800* -	*9,09* -
36	С111-741 варіант 2	Плити OSB вологостійкі, товщина 12 мм	м2	29,028	197,54 -	- -	5734	-	- -	- -	- -
37	& С111-1479-5 варіант 2	Шурупи саморізи 3,5х25	шт	227	0,22 -	- -	50	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	*КР8-40-4*	*Улаштування з листової сталі накривок на парапети*	*100м*	*0,2832*	*9690,68* *9509,85*	*22,65* *21,67*	*2744*	*2693*	*6* *6*	*41,2700* *0,0918*	*11,69* *0,03*
39	& С171-2220П варіант 1	Накривка на парапет	м	29,736	1012,66 -	- -	30112	-	- -	- -	- -
40	& С1632-102-2 варіант 3	Герметик покрівельний	л	0,9	1106,65 -	- -	996	-	- -	- -	- -
41	& С111-146-57 варіант 6	Дюбелі покрівельні	шт	113	1,64 -	- -	185	-	- -	- -	- -
42	С1545-101 варіант 2	Стрічка бутилкаучукова К2	100м	0,29736	688,93 -	- -	205	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					108808	9608	637 6		41,02 0,03
		Разом будівельні роботи, грн.					108808				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					98563				
		всього заробітна плата, грн.					9614				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10881				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**119689**				
		Всього по розділу 4					**119689**				
		Розділ 5. Двері									
43	*КБ10-96-2*	*Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен*	*100м2*	*0,00527*	*66115,77* *61512,89*	*4587,03* -	*348*	*324*	*24* -	*235,4200* -	*1,24* -
		Разом прямі витрати по розділу 5					348	324	24 -		1,24 -
		Разом будівельні роботи, грн.					348				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					324				
		Загальновиробничі витрати, грн.					35				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**383**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	КБ11-15-8	Залізнення цементних покриттів	100м2	0,4026	5326,07 5047,78	- -	2144	2032	- -	19,9100 -	8,02 -
59	*КБ13-22-1*	*Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь підлоги АК-11* ТИП-2 (24,69)	*100м2*	*0,4026*	*2807,64* *1001,40*	*116,59* *11,24*	*1130*	*403*	*47* *5*	*3,6200* *0,0448*	*1,46* *0,02*
60	*КБ11-11-3*	*Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм*	*100м2*	*0,2469*	*23993,05* *23969,53*	- -	*5924*	*5918*	- -	*106,7400* -	*26,35* -
61	С111-1325 варіант 1	Цемент, марка 500	т	0,4938	6507,29 -	- -	3213	-	- -	- -	- -
62	С1550-61 варіант 1	Пісок річковий	кг	2222,1	1,84 -	- -	4089	-	- -	- -	- -
63	С1555-104 варіант 2	Фібра поліпропіленова армувальна	кг	1,2345	242,89 -	- -	300	-	- -	- -	- -
64	*КБ11-11-18*	*Армування стяжки дротяною сіткою*	*100м2*	*0,2469*	*3661,20* *3475,22*	- -	*904*	*858*	- -	*16,2000* -	*4,00* -
65	С111-870 варіант 11	Сітка d 5 А240С 100х100 мм	м2	27,159	443,72 -	- -	12051	-	- -	- -	- -
66	С113-2085 варіант 2	Фіксатори пластмасові	шт	111	1,50 -	- -	167	-	- -	- -	- -
67	*КБ11-29-1*	*Улаштування покриттів з керамогронітних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт* ТИП-3 (15,76 м2)	*100м2*	*0,2469*	*91838,10* *38093,99*	- -	*22675*	*9405*	- -	*155,6000* -	*38,42* -
68	*КБ11-11-3*	*Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм*	*100м2*	*0,1576*	*23993,05* *23969,53*	- -	*3781*	*3778*	- -	*106,7400* -	*16,82* -
69	С111-1325 варіант 1	Цемент, марка 500	т	0,3152	6507,29 -	- -	2051	-	- -	- -	- -
70	С1550-61 варіант 1	Пісок річковий	кг	1418,4	1,84 -	- -	2610	-	- -	- -	- -
71	С1555-104 варіант 2	Фібра поліпропіленова армувальна	кг	0,788	242,89 -	- -	191	-	- -	- -	- -
72	*КБ11-11-18*	*Армування стяжки дротяною сіткою*	*100м2*	*0,1576*	*3661,20* *3475,22*	- -	*577*	*548*	- -	*16,2000* -	*2,55* -
73	С111-870 варіант 11	Сітка d 5 А240С 100х100 мм	м2	17,336	443,72 -	- -	7692	-	- -	- -	- -
74	С113-2085 варіант 2	Фіксатори пластмасові	шт	97	1,50 -	- -	146	-	- -	- -	- -
75	*КБ11-11-13*	*Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівніїх основ товщиною 20 мм*	*100м2*	*0,1576*	*14354,69* *14304,47*	- -	*2262*	*2254*	- -	*63,7000* -	*10,04* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	С111-2002-1 варіант 3	Суміш самовирівнююча Siltek F-50 або аналог	кг	535,84	14,38 -	- -	7705	-	- -	- -	- -
77	КБ11-15-8	Залізнення цементних покриттів	100м2	0,1576	5326,07 5047,78	- -	839	796	- -	19,9100 -	3,14 -
78	*КБ13-22-1*	*Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь підлоги АК-11 за два рази*	*100м2*	*0,1576*	*5615,28* *2002,80*	*233,18* *22,49*	*885*	*316*	*37* *4*	*7,2400* *0,0896*	*1,14* *0,01*
		Разом прямі витрати по розділу 6					179894	47124	84 9		204,48 0,03
		Разом будівельні роботи, грн.					179894				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					132686				
		всього заробітна плата, грн.					47133				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17962				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**197856**				
		Всього по розділу 6					**197856**				
		Розділ 7. Опорядження внутрішнє									
		Стелі									
79	*КБ15-56-5*	*Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази*	*100 м2*	*0,7849*	*17419,01* *15972,39*	- -	*13672*	*12537*	- -	*63,0000* -	*49,45* -
80	*КБ15-56-6*	*Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати*	*100 м2*	*0,7849*	*3484,73* *3346,60*	- -	*2735*	*2627*	- -	*13,2000* -	*10,36* -
81	*КБ15-179-6*	*Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*0,7849*	*44289,29* *10259,11*	- -	*34763*	*8052*	- -	*42,9000* -	*33,67* -
		Стіни									
82	*КБ15-46-6*	*Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну*	*100м2*	*0,2818*	*30213,14* *28501,84*	*624,57* *580,61*	*8514*	*8032*	*176* *164*	*112,4200* *2,6322*	*31,68* *0,74*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	С111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	5,695	71,75 -	- -	409	-	- -	- -	- -
84	С111-1891-1 варіант 1	Штукатурка цементно-вапняна Siltek PM-10	кг	547,8	6,61 -	- -	3621	-	- -	- -	- -
85	*КБ15-56-3*	*Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази*	*100 м2*	*2,5479*	*13004,86* *10019,51*	- -	*33135*	*25529*	- -	*39,5200* -	*100,69* -
86	*КБ15-56-4 Н1=2*	*Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати*	*100 м2*	*2,5479*	*8688,08* *5308,92*	- -	*22136*	*13527*	- -	*20,9400* -	*53,35* -
87	*КБ15-179-5*	*Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*2,5479*	*40183,57* *9113,63*	- -	*102384*	*23221*	- -	*38,1100* -	*97,10* -
		УКОСИ									
88	С111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	0,065	71,75 -	- -	5	-	- -	- -	- -
89	*КБ15-56-3*	*Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази*	*100 м2*	*0,09056*	*13004,86* *10019,51*	- -	*1178*	*907*	- -	*39,5200* -	*3,58* -
90	*КБ15-56-4 Н1=2*	*Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати*	*100 м2*	*0,09056*	*8688,08* *5308,92*	- -	*787*	*481*	- -	*20,9400* -	*1,90* -
91	*КБ15-179-5*	*Поліпшене фарбування укосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*0,09056*	*40183,57* *9113,63*	- -	*3639*	*825*	- -	*38,1100* -	*3,45* -
		Разом прямі витрати по розділу 7					226978	95738	176 164		385,23 0,74
		Разом будівельні роботи, грн.					226978				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					131064				
		всього заробітна плата, грн.					95902				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22698				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**249676**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	С147-1-18 варіант 1	Стрижнева арматура А-I, діаметр 18 мм А240С	100кг	0,128472	3735,24 -	- -	480	-	- -	- -	- -
105	С147-1-16	Стрижнева арматура А-I, діаметр 16 мм	100кг	0,004	3735,24 -	- -	15	-	- -	- -	- -
106	С1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,0005	50721,59 -	- -	25	-	- -	- -	- -
107	*КБ9-29-1*	*Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею*	*1т*	*0,05429*	*29589,29* *11451,80*	*17077,30* *69,80*	*1606*	*622*	*927* *4*	*46,2400* *0,2748*	*2,51* *0,01*
108	*КБ13-16-1*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010*	*100м2*	*0,014*	*3082,89* *1017,28*	*139,80* *11,24*	*43*	*14*	*2* -	*3,5300* *0,0448*	*0,05* -
109	*КБ13-26-13*	*Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-125*	*100м2*	*0,014*	*2991,86* *662,19*	*100,61* *6,53*	*42*	*9*	*1* -	*2,3300* *0,0260*	*0,03* -
		Разом прямі витрати по розділу 8					735950	76403	4262 2355		293,74 10,20
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					735950 655285 78758 73597 - - **809547**				
		Всього по розділу 8					**809547**				
		Разом прямі витрати по кошторису					1974809	300992	107433 3105		1203,36 13,24
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					1974809 1566384 304097 197457 - - **2172266**				
		Всього по кошторису					**2172266**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1216,60**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**304097**				

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-03-02

на монтажні роботи ТП-10/0,4 кВ №2

Трансформаторна підстанція №2. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	548,127	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,26733	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	315,780	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,9	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
		Розподільча установка 10 кВ (компл. 1):									
1	*КМ8-62-2*	*Монтаж трансформатора силового, автотрансформатора або масляного реактора, маса до 3 т*	*шт*	*2*	*25057,35* *10952,50*	*14070,82* *-*	*50115*	*21905*	*28142* *-*	*43,2000* *-*	*86,40* *-*
2	*КМ8-84-2*	*Монтаж камери трансформатора напруги, лінійного вводу, розрядника або роз'єднувача збірного розподільного пристрою серії КСО*	*шт*	*2*	*8619,45* *7301,66*	*1111,18* *1,98*	*17239*	*14603*	*2222* *4*	*28,8000* *0,0078*	*57,60* *0,02*
3	*КМ8-84-4*	*Монтаж камери вимикача навантаження збірного розподільного пристрою серії КСО*	*шт*	*4*	*9342,41* *8518,61*	*637,34* *1,32*	*37370*	*34074*	*2549* *5*	*33,6000* *0,0052*	*134,40* *0,02*
4	*КМ8-84-3*	*Монтаж торцевих панелей з приводом до ШМР*	*шт*	*2*	*6498,71* *5679,07*	*637,34* *1,32*	*12997*	*11358*	*1275* *3*	*22,4000* *0,0052*	*44,80* *0,01*
5	*КМ8-573-3*	*Монтаж торцових панелей*	*шт*	*2*	*873,25* *418,06*	*409,30* *5,54*	*1747*	*836*	*819* *11*	*1,6000* *0,0218*	*3,20* *0,04*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ8-79-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05	Міст шинний для збірних розподільних пристроїв, кількість опорних ізоляторів 9 (ШМР-1) [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	шт	1	6205,37 5537,10	262,30 90,99	6205	5537	262 91	21,8400 0,3991	21,84 0,40
7	КМ8-539-2	Бар'єр БТП-2	шт	2	948,15 783,42	138,05 5,07	1896	1567	276 10	3,2000 0,0218	6,40 0,04
8	КМ8-79-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05	Міст шинний для збірних розподільних пристроїв, кількість опорних ізоляторів 9 (ШМР-1) [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	шт	4	6205,37 5537,10	262,30 90,99	24821	22148	1049 364	21,8400 0,3991	87,36 1,60
9	КМ8-124-1	Монтаж плит прохідних	шт	4	1216,94 1216,94	- -	4868	4868	- -	4,8000 -	19,20 -
10	КМ8-88-3	Кріплення шинного мосту КШМ	т	0,1364	28714,65 21093,70	3823,02 106,22	3917	2877	521 14	83,2000 0,4182	11,35 0,06
11	КМ8-79-2 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05	Міст шинний для збірних розподільних пристроїв, кількість опорних ізоляторів 12 [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	шт	2	8478,40 7240,82	354,01 122,83	16957	14482	708 246	28,5600 0,5388	57,12 1,08
12	КМ8-72-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05	Шина відгалужувальна - одна смуга в фазі, переріз до 250 мм2 (5х50мм2) [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	0,18	25137,79 20870,59	4229,58 2316,73	4525	3757	761 417	82,3200 10,1645	14,82 1,83
13	КМ8-73-3 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05	Шина відгалужувальна - дві смуги в фазі, переріз однієї смуги до 1000 мм2 (10х100 мм2) [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	0,5	77647,97 60056,19	17404,83 10314,04	38824	30028	8702 5157	236,8800 45,2864	118,44 22,64
14	КМ8-73-4	Шина відгалужувальна - дві смуги в фазі, переріз однієї смуги до 1500 мм2 (компенсатор шинний 0,4 кВ)	100 м	0,036	99319,15 75044,88	23996,77 13241,06	3575	2702	864 477	296,0000 58,1120	10,66 2,09
		Розподільча установка 0,4 кВ (компл. 1):									
15	КМ39-56-43	Монтаж секційної панелі ЩО90-1303, 1311У3	пристрій	1	10729,04 9322,83	1300,13 12,34	10729	9323	1300 12	35,6800 0,0486	35,68 0,05
16	КМ39-56-3	Монтаж ввідної панелі ЩО90-1102, 1110У3	пристрій	2	8491,42 7230,68	1154,66 12,34	16983	14461	2309 25	28,5200 0,0486	57,04 0,10
17	КМ39-56-59	Монтаж лінійної панелі ЩО90-1404, 1408У3	пристрій	6	12283,71 10480,97	1182,22 22,24	73702	62886	7093 133	42,3200 0,0895	253,92 0,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	КМ39-56-116	Монтаж торцевої панелі	пристрій	2	2163,90	834,31	4328	2323	1669	4,8000	9,60
					1161,50	9,25			19	0,0364	0,07
19	КМ8-524-7	Монтаж ящика ЯПРП	шт	1	1391,01	55,42	1391	1217	55	4,8000	4,80
					1216,94	5,04			5	0,0204	0,02
20	КМ8-572-4	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 1200х1000 мм (ШВП)	шт	1	1840,61	508,59	1841	1254	509	4,8000	4,80
					1254,19	8,03			8	0,0316	0,03
21	КМ8-53-1	Монтаж трансформатора струму напругою до 10 кВ	шт	12	960,96	58,19	11532	9736	698	3,2000	38,40
					811,30	-			-	-	-
22	КМ8-600-2	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	2	447,78	9,70	896	836	19	1,6000	3,20
					418,06	-			-	-	-
		Освітлення									
23	КМ8-603-1	Монтаж ящика зі знижувальним трансформатором	шт	1	619,92	22,19	620	515	22	1,9700	1,97
					514,74	0,79			1	0,0035	-
24	КМ8-593-5	Світильник для ламп розжарювання стельовий або настінний, ущільненний з кріпленням гвинтами або болтами, для приміщень з важкими умовами середовища	100 шт	0,06	33309,35	282,29	1999	1982	17	126,4000	7,58
					33027,06	79,49			5	0,3533	0,02
25	КМ8-591-3	Вимикач напівгерметичний і герметичний	100 шт	0,05	31063,46	-	1553	1421	-	108,8000	5,44
					28428,35	-			-	-	-
26	КМ8-591-8	Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці	100 шт	0,04	15120,85	70,55	605	602	3	57,6000	2,30
					15050,30	19,87			1	0,0883	-
27	КМ8-409-1	Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,3	16472,78	661,81	4942	2888	199	42,3300	12,70
					9625,84	47,03			14	0,1866	0,06
28	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,3	4589,21	543,09	1377	1189	163	16,0000	4,80
					3962,56	-			-	-	-
29	КМ8-402-1	Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках у приміщеннях з нормальним середовищем, переріз однієї жили до 10 мм2	100 м	0,01	7865,32	2686,35	79	52	27	20,8000	0,21
					5151,33	-			-	-	-
30	КМ8-405-1	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 16 мм2	100 м	0,2	13502,63	426,18	2701	2615	86	52,8000	10,56
					13076,45	18,97			4	0,0843	0,02
31	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	1 км	0,044	49388,34	-	2173	2173	-	222,0000	9,77
					49388,34	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					362507	286215	62319		1136,36
									7026		30,74
		Разом будівельні роботи, грн.					362507				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13973				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					293241				
		Загальновиробничі витрати, грн.					36251				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**398758**				
		Всього по розділу 1					**398758**				
		Розділ 2. Матеріали не враховані нормами									
32	& 1503-8893-4	Конструкція для прокладання шин 10 кВ КЗ-ОФ	шт	4	1967,26 -	- -	7869	-	- -	- -	- -
33	& 1517-1021-10	Плита прохідна 0,4 кВ ПШ-4-1000	шт	4	3049,66 -	- -	12199	-	- -	- -	- -
34	& 1503-8893-2	Конструкція кріплення шинного мосту КШМ	шт	2	2712,05 -	- -	5424	-	- -	- -	- -
35	& С112-23-1	Бар'єр БТП	шт	2	2201,89 -	- -	4404	-	- -	- -	- -
36	& 1503-8862-1	Комплект шин ШО-1000	шт	2	11539,05 -	- -	23078	-	- -	- -	- -
37	& 1503-8862-2	Комплект шин АВС	компл.	2	3275,32 -	- -	6551	-	- -	- -	- -
38	& С1517-2346-1-1	Ящик з понижуючим трансформатором потужністю 250ВА, на напругу 220/12В ЯТП-0,25	шт	1	2618,67 -	- -	2619	-	- -	- -	- -
39	& 1507-3083-1	Світильник світлодіодний Е27	шт	6	656,84 -	- -	3941	-	- -	- -	- -
40	& 290902-1000-1	Вимикач одноклавішний 220В, 6.3А, IP44 "e. next"	шт	3	109,71 -	- -	329	-	- -	- -	- -
41	& 290902-1000-3 варіант 1	Вимикач одноклавішний прохідний, IP44	шт	2	189,02 -	- -	378	-	- -	- -	- -
42	& 290902-224-1	Розетка штепсельна, IP44	шт	4	97,22 -	- -	389	-	- -	- -	- -
43	& 15093-35023-1 варіант 1	Кабель з мідними жилами в ізоляції, не розповсюджуючий горіння та низьким димовидаленням диму, перерізом 3х2,5мм2 ВВГнг-1	1000м	0,04	57862,09 -	- -	2314	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	& С113-953-1-1 варіант 1	Труба ПВХ гофрована, діаметр 20 мм	м	30	10,49 -	- -	315	-	- -	- -	- -
45	& С1545-44-1 варіант 1	Тримач з защіпкою, d20 мм	шт	30	3,00 -	- -	90	-	- -	- -	- -
46	& С1545-131-1-1	Наконечник - гільза, 2,5мм2	упак.	1	43,86 -	- -	44	-	- -	- -	- -
47	& С113-1451-9 варіант 1	Труба поліетиленова d160 (L=2м) ДКС	м	12	147,38 -	- -	1769	-	- -	- -	- -
48	& С113-1451-8-Ю варіант 1	Труба поліетиленова d110 (L=1м) ДКС	м	32	95,58 -	- -	3059	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					74772	-	- -		- -
		Разом будівельні роботи, грн.					74772				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					74772				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7477				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**82249**				
		Всього по розділу 2					**82249**				
		Розділ 3. Заземлення									
		Зовнішнє заземлення									
49	КБ1-164-2	Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група грунтів 2	100м3	0,125	52344,29 52344,29	- -	6543	6543	- -	261,8000 -	32,73 -
50	*КМ8-472-2*	*Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2*	*100 м*	*0,25*	*6339,77* *5547,58*	*587,25* *21,95*	*1585*	*1387*	*147* *5*	*22,4000* *0,0864*	*5,60* *0,02*
51	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 1	100м3	0,125	29625,11 29625,11	- -	3703	3703	- -	150,4500 -	18,81 -
52	*КМ8-471-4*	*Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм (L=1,5 м)*	*10 шт*	*2*	*8475,96* *2773,79*	*5528,78* *1508,32*	*16952*	*5548*	*11058* *3017*	*11,2000* *5,6140*	*22,40* *11,23*
		Внутрішнє заземлення									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	*КМ8-472-10*	*Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу перерізом 25 мм2 (заземлення корпусу, виводу) СГ-1, СГ-2*	*100 м*	*0,08*	*15613,37* *15453,98*	*48,49* -	*1249*	*1236*	*4* -	*62,4000* -	*4,99* -
54	*КМ8-472-10*	*Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу перерізом 25 мм2 (комірки)*	*100 м*	*0,045*	*15613,37* *15453,98*	*48,49* -	*703*	*695*	*2* -	*62,4000* -	*2,81* -
55	*КМ8-472-8*	*Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм (корпуси ящиків і шаф)*	*100 м*	*0,06*	*7400,92* *6736,35*	*452,59* *23,57*	*444*	*404*	*27* *1*	*27,2000* *0,0928*	*1,63* *0,01*
		Разом прямі витрати по розділу 3					31179	19516	11238 3023		88,97 11,26
		Разом будівельні роботи, грн.					31179				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					425				
		всього заробітна плата, грн.					22539				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3116				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**34295**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	& С1545-207-3-Я варіант 1	Гайка М8	шт	30	1,40 -	- -	42	-	- -	- -	- -
63	& С111-1870-1-Щ	Шайба М8	шт	30	0,86 -	- -	26	-	- -	- -	- -
64	& С111-1870-5	Шайба гровер М8	шт	30	0,86 -	- -	26	-	- -	- -	- -
65	& С111-88-7-Ц	Болт М12х45 мм	шт	4	6,11 -	- -	24	-	- -	- -	- -
66	& С1110-12-2 варіант 1	Шайба 12	шт	4	2,00 -	- -	8	-	- -	- -	- -
67	& С1545-470-1-16	Гайка баранець М12	шт	4	9,26 -	- -	37	-	- -	- -	- -
68	& С1632-55-1-1 варіант 1	Емаль чорна матова (0,75) Unsversallack	шт	1	309,91 -	- -	310	-	- -	- -	- -
69	& С111-1809-2-1	Забивний стрижень заземлення d=20мм, L=1500мм (21920) ОВО "Bettermann"	шт	20	716,14 -	- -	14323	-	- -	- -	- -
70	& С111-1810-3	Смуга сталева 40х4 мм (5052 DIN 40х4) ОВО "Bettermann"	м	25	217,34 -	- -	5434	-	- -	- -	- -
71	& С118-71-2	Сталевий наконечник (1819 20ВР) ОВО "Bettermann"	шт	5	66,32 -	- -	332	-	- -	- -	- -
72	& С118-71-5 варіант 1	Затискач полоса-полоса (256 А DIN 40) ОВО "Bettermann"	шт	2	94,47 -	- -	189	-	- -	- -	- -
73	& С118-71-4	З'єднувач "полоса-електрод" (2730 20) ОВО "Bettermann"	шт	5	386,96 -	- -	1935	-	- -	- -	- -
74	& С111-1678-1 варіант 5	Антикорозійна стрічка, 10м (356 50) ОВО "Bettermann"	шт	2	6,67 -	- -	13	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					29842	-	- -		- -
		Разом будівельні роботи, грн.					29842				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					29842				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2983				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**32825**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-03-04

на пусконалагоджувальні роботи ТП-10/0,4 кВ №2

Трансформаторна підстанція №2. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	55,389	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,148	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	50,355	тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. ТП-10/0,4кВ №2									
		Трансформатор									
1	КП1-66-1	Випробування підвищеною напругою обмотки трансформатора силового, реактора, дугогасильної котушки	випроб.	4	1360,96 1360,96	- -	5444	5444	- -	4,0000 -	16,00 -
		Збірні шини 10 кВ									
2	КП1-67-1	Випробування підвищеною напругою збірних і з’єднувальних шин, напруга до 11 кВ	випроб.	2	3062,16 3062,16	- -	6124	6124	- -	9,0000 -	18,00 -
		Випробування підвищеною напругою кабелю напругою до 10 кВ									
3	КП1-70-1	Випробування підвищеною напругою кабеля силового, напруга до 10 кВ	випроб.	2	2041,44 2041,44	- -	4083	4083	- -	6,0000 -	12,00 -
		Перевірка заземлюючого пристрою ТП									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КП1-61-6	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності ланцюга між заземлювачами і заземленими елементами	100 точ.	0,5	5784,08 5784,08	- -	2892	2892	- -	17,0000 -	8,50 -
5	КП1-61-3	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму контуру з діагоналлю до 200 м Перевірка схеми керування вакуумними вимикачами на номінальну напругу 10 кВ та номінальний струм 1000А	вимір.	4	1020,72 1020,72	- -	4083	4083	- -	3,0000 -	12,00 -
6	КП1-17-1	Схема вторинної комутації масляного вимикача, напруга до 11 кВ, з місцевим управлінням і загальним електромагнітним приводом	схема	2	6464,56 6464,56	- -	12929	12929	- -	19,0000 -	38,00 -
7	КП1-68-1	Випробування підвищеною напругою апарата комутаційного, напруга до 35 кВ	випроб.	2	1020,72 1020,72	- -	2041	2041	- -	3,0000 -	6,00 -
8	КП1-71-7	Випробування підвищеною напругою ланцюгів вторинної комутації Схема вторинної комутації автоматичного вимикача ВА	випроб.	2	680,48 680,48	- -	1361	1361	- -	2,0000 -	4,00 -
9	КП1-18-1	Схема вторинної комутації автоматичного повітряного або елегазового вимикача з моторним або соленоїдним приводом з місцевим управлінням, напруга вимикача до 1 кВ Контур заземлення ТП	схема	2	3742,64 3742,64	- -	7485	7485	- -	11,0000 -	22,00 -
10	КП1-61-6	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності ланцюга між заземлювачами і заземленими елементами	100 точ.	0,5	5784,08 5784,08	- -	2892	2892	- -	17,0000 -	8,50 -
11	КП1-63-3	Вимірювання ємності конденсатора однофазного, напруга 10 кВ	конден-р	1	1020,72 1020,72	- -	1021	1021	- -	3,0000 -	3,00 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					50355	50355	- -		148,00 -
		Разом будівельні роботи, грн.					50355				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					50355				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5034				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**55389**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-03-05

на Будівельно-монтажні роботи: Система порошкового пожежогасіння

Трансформаторна підстанція №2. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) № 05/26-14-П.СППГ

Кошторисна вартість	1296,244	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,89523	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	677,844	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж технологічного обладнання системи порошкового пожежогасіння. Шість напрямків.									
1	*КМ11-1-4*	*Конструкції для установлення приладів, маса до 5 кг*	*шт*	*18*	*368,69* *368,69*	- -	*6636*	*6636*	- -	*1,6000* -	*28,80* -
2	& С101-411-20-1 варіант 1	Кріплення для модулів пожежогасіння	шт	18	3321,32 -	- -	59784	-	- -	- -	- -
3	*КМ18-557-3*	*Монтаж пристрою пожежогасіння розподільного з електропуском (модуль МПП "Бранд-6")*	*шт*	*18*	*3606,16* *3226,02*	*380,14* *27,03*	*64911*	*58068*	*6843* *487*	*14,0000* *0,1064*	*252,00* *1,92*
		Разом прямі витрати по розділу 1					131331	64704	6843 487		280,80 1,92
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					131331				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					59784				
		всього заробітна плата, грн.					65191				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13133				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**144464**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	*КМ10-668-4*	*Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей*	*шт*	*10*	*359,30* *359,30*	- -	*3593*	*3593*	- -	*1,6000* -	*16,00* -
16	*КМ8-539-2*	*Лінійка обмеження ходу механізмів, що установлюється на металевій конструкції, маса до 10 кг [Монтаж дотягувача]*	*шт*	*10*	*783,42* *783,42*	- -	*7834*	*7834*	- -	*3,2000* -	*32,00* -
17	КМ10-3-6	Релейний блок	10 шт	0,6	777,93 654,82	123,11 -	467	393	74 -	2,4000 -	1,44 -
18	*КМ10-698-1*	*Коробка відгалужувальна на стіні*	*шт*	*32*	*180,78* *179,65*	- -	*5785*	*5749*	- -	*0,8000* -	*25,60* -
19	& 31-3-1-2-1 варіант 3	Коробка вогнестіка, 104х104х57 мм FLAMEBOX 100P	шт.	18	482,46 -	- -	8684	-	- -	- -	- -
20	& 31-3-1-2-1 варіант 4	Коробка монтажна пластикова, OBO Bettermann T60	шт.	18	180,49 -	- -	3249	-	- -	- -	- -
21	*КМ10-309-2*	*Реле, установлюване на пультах і панелях*	*шт*	*6*	*405,65* *405,65*	- -	*2434*	*2434*	- -	*1,6000* -	*9,60* -
		Разом прямі витрати по розділу 2					329240	305314	74 -		1317,09 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					329240 23852 305314 32925 - - **362165**				
		Всього по розділу 2					**362165**				
		Розділ 3. Монтаж внутрішніх кабельних мереж системи порошкового пожежогасіння. Шість напрямків.									
22	*КБ21-12-2*	*Прокладання коробів пластикових*	*100м*	*1,96*	*7953,27* *7936,94*	- -	*15588*	*15556*	- -	*32,8000* -	*64,29* -
23	& 11-8-111-1 варіант 7	Короб монтажний пластиковий 20х20мм, Kopos	м	88	67,42 -	- -	5933	-	- -	- -	- -
24	& 11-8-111-1 варіант 9	Кабельний канал 40х20 мм, Kopos	м	108	111,89 -	- -	12084	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	*КМ8-411-1*	*Рукав металевий, гофрований діаметр до 48 мм*	*100 м*	*2,4*	*11877,39* *11848,05*	- -	*28506*	*28435*	- -	*47,8400* -	*114,82* -
26	& С113-2311-5-1-В1 варіант 1	Металорукав д-20 мм	м	240	49,27 -	- -	11825	-	- -	- -	- -
27	& С1110-12-3 варіант 1	Скоба металева СММ-20	шт	750	4,69 -	- -	3518	-	- -	- -	- -
28	& С111-136-10 варіант 4	Анкер-клин 6х40, BIERBAH	шт	3230	3,77 -	- -	12177	-	- -	- -	- -
29	*КМ8-148-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05*	*Кабель у прокладених трубах, блоках і коробах [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]*	*100 м*	*5*	*4160,69* *4160,69*	- -	*20803*	*20803*	- -	*16,8000* -	*84,00* -
30	*КМ8-401-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05*	*Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм2, що прокладається з кріпленням накладними скобами [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]*	*100 м*	*6,2*	*18307,03* *18307,03*	- -	*113504*	*113504*	- -	*73,9200* -	*458,30* -
31	& С1545-66-1-О варіант 4	Кабель сигнальний 2х2х0,8, J-Y(St) Y-Lg	м	430	74,82 -	- -	32173	-	- -	- -	- -
32	& С1545-66-1-О варіант 3	Кабель сигнальний вогнестійкий 2х2х0,8, JE-H(St)H BD FE180/E30	м	335	35,24 -	- -	11805	-	- -	- -	- -
33	& 12-6-1-6 варіант 2	Кабель вогнестійкий 2х1,5 0,66/1kV, (N)HXH FE180/E30	м	325	79,51 -	- -	25841	-	- -	- -	- -
34	& 12-6-1-6 варіант 3	Кабель вогнестійкий 3х1,5 0,66/1kV, (N)HXH FE180/E30	м	30	109,40 -	- -	3282	-	- -	- -	- -
35	& С117-1-1-25 варіант 6	Тримач для кабеля металевий, 6мм, UDF6	шт	1370	5,61 -	- -	7686	-	- -	- -	- -
36	& С117-1-1-25 варіант 7	Тримач для кабеля металевий, 8мм, UDF8	шт	1110	7,50 -	- -	8325	-	- -	- -	- -
37	& С111-136-2-3 варіант 1	Дюбель з шурупом 6х40 гриб для швидкого монтажу	шт	520	0,61 -	- -	317	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	& С111-136-2-3 варіант 2	Зажим-дюбель ялинка, діаметр 6х40мм	шт	680	2,40 -	- -	1632	-	- -	- -	- -
39	*КМ8-407-1*	*Труба сталева по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм*	*100 м*	*0,03*	*14220,64* *14220,64*	- -	*427*	*427*	- -	*57,4200* -	*1,72* -
40	& 11-1-1-2 варіант 3	Труба зварна тонкостінна 25х1,5 ГОСТ 10705	м	3	60,59 -	- -	182	-	- -	- -	- -
41	*КМ8-155-1*	*Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів у вибухонебезпечні приміщення*	*прохід*	*3*	*230,32* *230,32*	- -	*691*	*691*	- -	*0,9300* -	*2,79* -
42	С188888-21 варіант 3	Піна монтажна вогнестійка, 750мл	шт	1	357,36 -	- -	357	-	- -	- -	- -
43	& С14-112-74 варіант 1	Хомут пластиковий 2,5х150 мм	шт.	390	0,61 -	- -	238	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					316894	179416	- -		725,92 -
		Разом будівельні роботи, грн.					316894				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					137478				
		всього заробітна плата, грн.					179416				
		Загальновиробничі витрати, грн.					31695				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**348589**				
		Всього по розділу 3					**348589**				
		Розділ 4. Прокладання труб в землі (за межами будівлі)									
44	*КБ1-13-2 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2 тех.ч. п.1.3.66 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2*	*Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/ /об'єму ґрунту, що знаходиться на відстані до 2 м від поверхні комунікацій або предметів, які заважають/*	*1000м3*	*0,252*	*130098,57* *3624,87*	*126473,70* -	*32785*	*913*	*31872* -	*17,7264* -	*4,47* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3. 180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,1764	62813,15 62813,15	- -	11080	11080	- -	314,1600 -	55,42 -
46	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,173	16112,62 -	16112,62 -	2787	-	2787 -	- -	- -
47	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	1,73	6767,24 4122,92	2644,32 1267,40	11707	7133	4574 2193	18,3600 5,1175	31,76 8,85
48	*КБ34-106-4*	*Улаштування залізобетонних збірних типових колодязів, зібраних в заводських умовах, тип колодязя ККС-1*	*1 шт*	*14*	*2372,57* *1216,01*	*1156,56* -	*33216*	*17024*	*16192* -	*4,9100* -	*68,74* -
49	& С188888-44-1-3Р варіант 1	Колодязь, Small Box 1419	шт	14	5197,92 -	- -	72771	-	- -	- -	- -
50	*КБ34-103-2*	*Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, більше 2-х каналів [d=110]*	*1 км*	*0,7*	*46051,29* *46051,29*	- -	*32236*	*32236*	- -	*207,0000* -	*144,90* -
51	& С111-1303-1-3У варіант 2	Копофлекс 110 KF 09110 (труба для підземної прокладки двушарова)	м	700	139,54 -	- -	97678	-	- -	- -	- -
52	*КМ10-890-1*	*Прокладання кабеля у підземній каналізації, маса 1 м до 1 кг*	*км*	*1,4*	*40959,74* *40959,74*	- -	*57344*	*57344*	- -	*182,4000* -	*255,36* -
53	& С1545-66-1-О варіант 3	Кабель сигнальний вогнестійкий 2х2х0,8, JE-H(St)H BD FE180/E30	м	1400	35,24 -	- -	49336	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					400940	125730	55425 2193		560,65 8,85
		Разом будівельні роботи, грн.					400940				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					219785				
		всього заробітна плата, грн.					127923				
		Загальновиробничі витрати, грн.					40086				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**441026**				
		Всього по розділу 4					**441026**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					1178405	675164	62342 2680		2884,46 10,77
		Разом будівельні роботи, грн.					1178405				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					440899				
		всього заробітна плата, грн.					677844				
		Загальновиробничі витрати, грн.					117839				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1296244**				
		Всього по кошторису					**1296244**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**2895,23**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**677844**				

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-03-07

на Пусконалагоджувальні роботи: Система порошкового пожежогасіння

Трансформаторна підстанція №2. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) № 05/26-13-П.СППГ

Кошторисна вартість	331,972	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,887	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	301,793	тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Налагодження системи порошкового пожежогасіння.									
1	КП1-58-2	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.] [Налагодження приладу приймально-контрольного (Модулі порошкового пожежогасіння)]	ділянка	10	9526,72 9526,72	- -	95267	95267	- -	28,0000 -	280,00 -
2	КП2-1-3	Вимірювальні перетворювачі з дискретним вихідним сигналом [сигналізатор, датчик-реле і т.п.]	шт	25	1701,20 1701,20	- -	42530	42530	- -	5,0000 -	125,00 -
3	КП2-13-6	Прилад контролю і налагодження	шт	6	21775,36 21775,36	- -	130652	130652	- -	64,0000 -	384,00 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КП2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	система	1	33343,52 33343,52	- -	33344	33344	- -	98,0000 -	98,00 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					301793	301793	- -		887,00 -
		Разом будівельні роботи, грн.					301793				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					301793				
		Загальновиробничі витрати, грн.					30179				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**331972**				
		Всього по розділу 1					**331972**				
		Разом прямі витрати по кошторису					301793	301793	- -		887,00 -
		Разом будівельні роботи, грн.					301793				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					301793				
		Загальновиробничі витрати, грн.					30179				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**331972**				
		Всього по кошторису					**331972**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**887,00**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**301793**				

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-05-01

на будівельно-монтажні роботи ПЛ-10 кВ

Електропостачання. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	115,601	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,08183	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	19,683	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
		Сталеві конструкції									
1	*КБ33-120-11*	*Розвезення по трасі матеріалів [траверси, деталі кріплення, штирі, ізолятори та ін.] для ВЛ 6-10 кВ*	*1 т*	*0,14*	*3098,38* *1453,27*	*1645,11* -	*434*	*203*	*231* -	*6,2300* -	*0,87* -
		Улаштування контуру заземлення опор									
2	КБ1-164-1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 1	100м3	0,0294	40107,96 40107,96	- -	1179	1179	- -	200,6000 -	5,90 -
3	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0294	29625,11 29625,11	- -	871	871	- -	150,4500 -	4,42 -
4	*КБ33-118-1*	*Монтаж шин заземленння опор ВЛ 0,38-10 кВ*	*1м шин*	*14*	*314,34* *66,82*	*113,44* *2,54*	*4401*	*935*	*1588* *36*	*0,2900* *0,0100*	*4,06* *0,14*
5	*КБ33-118-2*	*Монтаж заземлювача із 1 електрода для ВЛ 0,38-10 кВ*	*шт*	*18*	*397,01* *161,30*	*235,71* *102,53*	*7146*	*2903*	*4243* *1846*	*0,7000* *0,4140*	*12,60* *7,45*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	*КМ8-472-9*	*Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 10 мм*	*100 м*	*0,3*	*9403,06* *7132,61*	*559,27* *23,57*	*2821*	*2140*	*168* *7*	*28,8000* *0,0928*	*8,64* *0,03*
7	КБ33-119-1	Замірювання електричного опору контуру заземлення опори Установка додаткового обладнання на опорах	1 опора	2	361,53 170,52	191,01 60,20	723	341	382 120	0,7400 0,2304	1,48 0,46
8	*КБ33-116-1*	*Установлення ОПН-10*	*1 компл.*	*2*	*3606,06* *1404,29*	*2033,08* -	*7212*	*2809*	*4066* -	*6,0200* -	*12,04* -
9	*КБ33-116-3*	*Установлення роз'єднувачів за допомогою механізмів BS15*	*1компл.*	*2*	*3876,45* *3146,50*	*729,95* -	*7753*	*6293*	*1460* -	*11,8700* -	*23,74* -
		Разом прямі витрати по розділу 1					32540	17674	12138 2009		73,75 8,08
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					32540 2728 19683 3253 - - **35793**				
		Всього по розділу 1					**35793**				
		Розділ 2. Матеріали не враховані нормами Металоконструкції									
10	& С1545-92-6 варіант 1	Кронштейн КР12-1	шт	2	1151,58 -	- -	2303	-	- -	- -	- -
11	& С1545-92-7 варіант 1	Кронштейн КРн25	шт	2	736,23 -	- -	1472	-	- -	- -	- -
12	& С1545-92-8 варіант 1	Кронштейн КР10	шт	2	884,42 -	- -	1769	-	- -	- -	- -
		Лінійна арматура									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	& С1545-492-2 варіант 1	Обмежувач перенапруг з роз'єднувачем AZC 152 SICAME	шт	6	3130,05 -	- -	18780	-	- -	- -	- -
14	& С1545-489-2-Щ варіант 2	Скріпка CF 20 SICAME	шт	10	9,19 -	- -	92	-	- -	- -	- -
15	& С1545-39-2 варіант 1	Утримувач кабельний КР 29-41	шт	6	1627,38 -	- -	9764	-	- -	- -	- -
16	& 1504-3001-1-Э варіант 1	Запобіжник-роз'єднувач BS-15	шт	6	4502,04 -	- -	27012	-	- -	- -	- -
17	& С1545-39-3 варіант 1	Утримувач кабельний ВІС 35-50	шт	6	45,05 -	- -	270	-	- -	- -	- -
18	& С1545-58-3 варіант 1	Затискач апаратний А1А 50	шт	6	104,12 -	- -	625	-	- -	- -	- -
19	& С1545-39-4 варіант 1	Основа кабельного утримувача МВ2	шт	6	202,01 -	- -	1212	-	- -	- -	- -
20	& С1545-551-2 варіант 1	Стяжка, L=550мм ССЕ 550-17	шт	6	27,56 -	- -	165	-	- -	- -	- -
21	& 1504-3085-1 варіант 1	Плавка вставка до BS-15, Ін=100А	шт	6	597,78 -	- -	3587	-	- -	- -	- -
22	& 1501-2154-2 варіант 1	Шина алюмінієва з отворами 40х5 мм	шт	6	12,12 -	- -	73	-	- -	- -	- -
		Метал заземлення									
23	& С111-1809-16 варіант 1	Сталь кругла оцинкована d=10мм	т	0,01848	91854,96 -	- -	1697	-	- -	- -	- -
24	& С111-1809-17 варіант 1	Сталь кругла d=12мм	т	0,012432	45073,72 -	- -	560	-	- -	- -	- -
25	& С111-1809-18 варіант 1	Сталь кругла d=16мм	т	0,02844	45073,72 -	- -	1282	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	& С111-1814-5 варіант 1	Кутник 80х6 мм	т	0,035328	45073,72 -	- -	1592	-	- -	- -	- -
		Стандартні вироби									
27	& С111-88-7 варіант 1	Болт М12х40 мм	шт	18	9,75 -	- -	176	-	- -	- -	- -
28	& С1545-470-1 варіант 1	Гайка М12	шт	18	1,44 -	- -	26	-	- -	- -	- -
29	& С1110-12-2 варіант 1	Шайба 12	шт	48	2,00 -	- -	96	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					72553	-	- -		- -
		Разом будівельні роботи, грн.					72553				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					72553				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7255				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**79808**				
		Всього по розділу 2					**79808**				
		Разом прямі витрати по кошторису					105093	17674	12138 2009		73,75 8,08
		Разом будівельні роботи, грн.					105093				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					75281				
		всього заробітна плата, грн.					19683				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10508				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**115601**				
		Всього по кошторису					**115601**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**81,83**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**19683**				

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-05-02

на будівельно-монтажні роботи КЛ 10 кВ

Електропостачання. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	21366,043	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	5,80496	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1397,966	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Зняття та відновлення асфальтного покриття 9,6 м2									
		Розбирання									
1	КР18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,0048	62471,70 62471,70	- -	300	300	- -	305,5000 -	1,47 -
2	*КР18-1-3*	*Розбирання щебеневих покриттів та основ*	*100м3*	*0,0144*	*15688,59* *5300,38*	*10388,21* *1852,40*	*226*	*76*	*150* *27*	*25,9200* *5,6033*	*0,37* *0,08*
3	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	3,36	333,32 333,32	- -	1120	1120	- -	1,6300 -	5,48 -
4	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	3,36	341,84 -	341,84 115,25	1149	-	1149 387	- 0,4110	- 1,38
		Відновлення									
5	*КР18-20-1*	*Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску*	*100м3*	*0,0096*	*177567,27* *5474,30*	*11276,27* *1923,76*	*1705*	*53*	*108* *18*	*26,0000* *5,9067*	*0,25* *0,06*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КР18-20-2	*Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші*	*100м3*	*0,0144*	*192794,88* *5474,30*	*8797,98* *2514,93*	*2776*	*79*	*127* *36*	*26,0000* *7,5519*	*0,37* *0,11*
7	КР18-42-5	*Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням дорожнім самохідним котком*	*100м2*	*0,096*	*77012,30* *1882,61*	*1847,19* *926,44*	*7393*	*181*	*177* *89*	*8,1700* *2,8431*	*0,78* *0,27*
8	КР18-42-6	*На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати (до товщини 5 см)*	*100м2*	*0,096*	*18503,97* *290,34*	- -	*1776*	*28*	- -	*1,2600* -	*0,12* -
		Разом прямі витрати по розділу 1					16445	1837	1711 557		8,84 1,90
		Разом будівельні роботи, грн.					16445				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12897				
		всього заробітна плата, грн.					2394				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1645				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**18090**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	*КБ34-103-2*	*Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, більше 2-х каналів*	*1 км*	*0,424*	*46051,29* *46051,29*	*-* *-*	*19526*	*19526*	*-* *-*	*207,0000* *-*	*87,77* *-*
15	& С113-1451-8-Ц варіант 1	Труби гнучкі гофровані ПЕ, Дзовн/Двн=160/134 мм ДКС (121916)	м	424	117,00 -	- -	49608	-	- -	- -	- -
16	& С113-1544-5 варіант 1	Кільце ущільнююче до труби, діаметр 160 мм, ДКС (016160)	шт	500	62,97 -	- -	31485	-	- -	- -	- -
17	& С113-1491-2-Ш варіант 1	Заглушка для захисту ПЕ-труб діаметром 160 мм, ДКС (023160)	шт	44	170,05 -	- -	7482	-	- -	- -	- -
18	*КБ34-100-1*	*Перетинання кабелів з кабельною траншеєю (електрокабелем)*	*1перет.*	*12*	*5623,99* *5093,68*	*-* *-*	*67488*	*61124*	*-* *-*	*21,3000* *-*	*255,60* *-*
19	*КБ34-100-2*	*Перетинання кабелів з трубопроводом (газопровід)*	*1перет.*	*2*	*5530,38* *4974,11*	*-* *-*	*11061*	*9948*	*-* *-*	*20,8000* *-*	*41,60* *-*
20	*КБ34-100-2*	*Перетинання кабелів з підземними комунікаціями*	*1перет.*	*8*	*5530,38* *4974,11*	*-* *-*	*44243*	*39793*	*-* *-*	*20,8000* *-*	*166,40* *-*
21	*КБ34-100-3*	*Перетинання кабелів (теплопроводом)*	*1перет.*	*1*	*24525,80* *16460,25*	*7556,42* *-*	*24526*	*16460*	*7556* *-*	*73,3000* *-*	*73,30* *-*
22	*КБ34-99-1*	*Улаштування уведення кабелів в ТП-10/0,4 кВ*	*1 ввод*	*6*	*2616,51* *2382,26*	*-* *-*	*15699*	*14294*	*-* *-*	*10,8000* *-*	*64,80* *-*
		Разом прямі витрати по розділу 2					604512	209355	292740 34236		906,97 128,15
		Разом будівельні роботи, грн.					604512				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					102417				
		всього заробітна плата, грн.					243591				
		Загальновиробничі витрати, грн.					60453				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**664965**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КБ1-164-1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 1 (робочого та приймального котловану)	100м3	0,12	40107,96 40107,96	- -	4813	4813	- -	200,6000 -	24,07 -
24	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 1 (робочого та приймального котловану)	100м3	0,12	29625,11 29625,11	- -	3555	3555	- -	150,4500 -	18,05 -
25	*КБ22-51-8*	*Буріння пілотної свердловини діаметром до 114 мм установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 36300 кг, група ґрунту 2*	*10 м*	*1,8*	*4124,68* *742,22*	*3348,79* *980,56*	*7424*	*1336*	*6028* *1765*	*2,8000* *3,4122*	*5,04* *6,14*
26	& С1000-27 варіант 1	Полімерні домішки PAC-L	кг	1,84	714,35 -	- -	1314	-	- -	- -	- -
27	& С1000-26 варіант 1	Бентоніт для буріння TUNNEL GEL PLUS	т	0,022	43188,39 -	- -	950	-	- -	- -	- -
28	*КБ22-54-7*	*Розширення свердловини установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 36300 кг, у ґрунтах 2 групи, діаметр розширення понад 114 мм до 300 мм*	*10 м*	*1,8*	*9223,05* *2012,16*	*7011,33* *1558,36*	*16601*	*3622*	*12620* *2805*	*7,8200* *5,4180*	*14,08* *9,75*
29	& С1000-27 варіант 1	Полімерні домішки PAC-L	кг	10,89	714,35 -	- -	7779	-	- -	- -	- -
30	& С1000-26 варіант 1	Бентоніт для буріння TUNNEL GEL PLUS	т	0,1305	43188,39 -	- -	5636	-	- -	- -	- -
31	*КБ22-54-8*	*Розширення свердловини установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 36300 кг, у ґрунтах 2 групи, діаметр розширення понад 300 мм до 450 мм*	*10 м*	*1,8*	*9315,07* *2012,16*	*7011,33* *1558,36*	*16767*	*3622*	*12620* *2805*	*7,8200* *5,4180*	*14,08* *9,75*
32	& С1000-27 варіант 1	Полімерні домішки PAC-L	кг	15,9	714,35 -	- -	11358	-	- -	- -	- -
33	& С1000-26 варіант 1	Бентоніт для буріння TUNNEL GEL PLUS	т	0,1917	43188,39 -	- -	8279	-	- -	- -	- -
34	*КБ22-60-5*	*Збирання нитки трубопроводу із поліетиленових труб, зовнішній діаметр 160 мм*	*10 м*	*3,6*	*613,82* *331,93*	*280,78* *135,55*	*2210*	*1195*	*1011* *488*	*1,2900* *0,5586*	*4,64* *2,01*
35	& С113-1380-1 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 160х9,5 мм	м	36,36	533,89 -	- -	19412	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	*КБ22-57-8*	*Протягування нитки трубопроводу з поліетиленових труб у свердловину установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 36300 кг, зовнішній діаметр труб понад 200 мм до 315 мм*	*10 м*	*1,8*	*2162,19* *416,84*	*1745,35* *489,25*	*3892*	*750*	*3142* *881*	*1,6200* *1,7010*	*2,92* *3,06*
37	С142-10-2	Вода	м3	3,1	82,53 -	- -	256	-	- -	- -	- -
38	& С1000-27 варіант 1	Полімерні домішки PAC-L	кг	7,75	714,35 -	- -	5536	-	- -	- -	- -
39	& С1000-26 варіант 1	Бентоніт для буріння TUNNEL GEL PLUS	т	0,093	43188,39 -	- -	4017	-	- -	- -	- -
40	*КБ22-62-4*	*Установлення та знімання оголовка для протягування трубопроводів із поліетиленових труб, діаметр трубопроводу понад 315 мм до 400 мм*	*оголовок*	*2*	*1742,17* *476,64*	*1265,53* *17,37*	*3484*	*953*	*2531* *35*	*1,8800* *0,0693*	*3,76* *0,14*
		Разом прямі витрати по розділу 3					123283	19846	37952 8779		86,64 30,85
		Разом будівельні роботи, грн.					123283				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					65485				
		всього заробітна плата, грн.					28625				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12329				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**135612**				
		Всього по розділу 3					**135612**				
		Розділ 4. Перехід L=21 мп; 2 труби d160 мм (робочі)									
		Приймальний та робочий котлован									
41	КБ1-164-2	Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група грунтів 2 (робочого та приймального котловану)	100м3	0,12	52344,29 52344,29	- -	6281	6281	- -	261,8000 -	31,42 -
42	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 1 (робочого та приймального котловану)	100м3	0,12	29625,11 29625,11	- -	3555	3555	- -	150,4500 -	18,05 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	*КБ22-51-8*	*Буріння пілотної свердловини діаметром до 114 мм установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 36300 кг, група ґрунту 2*	*10 м*	*2,1*	*4124,68* *742,22*	*3348,79* *980,56*	*8662*	*1559*	*7032* *2059*	*2,8000* *3,4122*	*5,88* *7,17*
44	& С1000-27 варіант 1	Полімерні домішки PAC-L	кг	2,14	714,35 -	- -	1529	-	- -	- -	- -
45	& С1000-26 варіант 1	Бентоніт для буріння TUNNEL GEL PLUS	т	0,0256	43188,39 -	- -	1106	-	- -	- -	- -
46	*КБ22-54-7*	*Розширення свердловини установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 36300 кг, у ґрунтах 2 групи, діаметр розширення понад 114 мм до 300 мм*	*10 м*	*2,1*	*9223,05* *2012,16*	*7011,33* *1558,36*	*19368*	*4226*	*14724* *3273*	*7,8200* *5,4180*	*16,42* *11,38*
47	& С1000-27 варіант 1	Полімерні домішки PAC-L	кг	12,71	714,35 -	- -	9079	-	- -	- -	- -
48	& С1000-26 варіант 1	Бентоніт для буріння TUNNEL GEL PLUS	т	0,1523	43188,39 -	- -	6578	-	- -	- -	- -
49	*КБ22-54-8*	*Розширення свердловини установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 36300 кг, у ґрунтах 2 групи, діаметр розширення понад 300 мм до 450 мм*	*10 м*	*2,1*	*9315,07* *2012,16*	*7011,33* *1558,36*	*19562*	*4226*	*14724* *3273*	*7,8200* *5,4180*	*16,42* *11,38*
50	& С1000-27 варіант 1	Полімерні домішки PAC-L	кг	18,55	714,35 -	- -	13251	-	- -	- -	- -
51	& С1000-26 варіант 1	Бентоніт для буріння TUNNEL GEL PLUS	т	0,2237	43188,39 -	- -	9661	-	- -	- -	- -
52	*КБ22-60-5*	*Збирання нитки трубопроводу із поліетиленових труб, зовнішній діаметр 160 мм*	*10 м*	*4,2*	*613,82* *331,93*	*280,78* *135,55*	*2578*	*1394*	*1179* *569*	*1,2900* *0,5586*	*5,42* *2,35*
53	& С113-1380-1 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 160х9,5 мм	м	42,42	533,89 -	- -	22648	-	- -	- -	- -
54	*КБ22-57-8*	*Протягування нитки трубопроводу з поліетиленових труб у свердловину установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 36300 кг, зовнішній діаметр труб понад 200 мм до 315 мм*	*10 м*	*2,1*	*2162,19* *416,84*	*1745,35* *489,25*	*4541*	*875*	*3666* *1027*	*1,6200* *1,7010*	*3,40* *3,57*
55	С142-10-2	Вода	м3	3,61	82,53 -	- -	298	-	- -	- -	- -
56	& С1000-27 варіант 1	Полімерні домішки PAC-L	кг	9,03	714,35 -	- -	6451	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	& С1000-26 варіант 1	Бентоніт для буріння TUNNEL GEL PLUS	т	0,1083	43188,39 -	- -	4677	-	- -	- -	- -
58	*КБ22-62-4*	*Установлення та знімання оголовка для протягування трубопроводів із поліетиленових труб, діаметр трубопроводу понад 315 мм до 400 мм*	*оголовок*	*2*	*1742,17* *476,64*	*1265,53* *17,37*	*3484*	*953*	*2531* *35*	*1,8800* *0,0693*	*3,76* *0,14*
		Разом прямі витрати по розділу 4					143309	23069	43856 10236		100,77 35,99
		Разом будівельні роботи, грн.					143309				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					76384				
		всього заробітна плата, грн.					33305				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14332				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**157641**				
		Всього по розділу 4					**157641**				
		Розділ 5. Прокладання кабелів КЛ-10 кВ АПвЭгаПу-20 1х120/35									
59	*КМ8-141-2*	*Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 2 кг*	*100 м*	*135,986*	*6534,22* *4755,07*	*1688,61* -	*888562*	*646623*	*229627* -	*19,2000* -	*2610,93* -
60	*КМ8-148-2*	*Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг*	*100 м*	*7,558*	*6853,02* *5943,84*	*795,24* -	*51795*	*44924*	*6010* -	*24,0000* -	*181,39* -
61	*КМ8-147-11*	*Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 2 кг*	*100 м*	*2,448*	*11954,09* *7132,61*	*4638,74* -	*29264*	*17461*	*11356* -	*28,8000* -	*70,50* -
		Зовнішні									
62	*КМ8-165-7*	*Монтаж муфти кінцевої епоксидної для кабеля напругою до 10 кВ, переріз однієї жили до 120 мм2*	*шт*	*2*	*13174,60* *2802,82*	*10367,14* -	*26349*	*5606*	*20734* -	*9,6000* -	*19,20* -
		Внутрішні									
63	*КМ8-165-9*	*Монтаж муфти кінцевої епоксидної для кабеля напругою до 10 кВ, переріз однієї жили до 240 мм2*	*шт*	*6*	*5049,71* *5045,07*	- -	*30298*	*30270*	- -	*17,2800* -	*103,68* -
		Покривання та герметизація									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	*КМ8-143-5*	*Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальної лентої*	*100 м*	*38,41*	*874,72* *842,04*	*32,68* -	*33598*	*32343*	*1255* -	*3,4000* -	*130,59* -
65	*КМ8-155-1*	*Ущільнення кабелю КЛ-10кВ в трубах ущільнюючою масою*	*прохід*	*47*	*230,32* *230,32*	- -	*10825*	*10825*	- -	*0,9300* -	*43,71* -
66	*КМ8-178-1*	*Покажчик місця розташування кабелів прокладених у землі, на стовбчиках з бетону*	*шт*	*390*	*754,52* *754,52*	- -	*294263*	*294263*	- -	*3,3600* -	*1310,40* -
67	*КМ8-178-2*	*Покажчик місця розташування перетину трас кабелів (підземний маркер повороту КЛ-10 кВ)*	*шт*	*13*	*595,08* *595,08*	- -	*7736*	*7736*	- -	*2,6500* -	*34,45* -
		Разом прямі витрати по розділу 5					1372690	1090051	268982 -		4504,85 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					1372690 13657 1090051 137268 - - **1509958**				
		Всього по розділу 5					**1509958**				
		Розділ 6. Матеріали, не враховані ціною монтажу									
68	& 15093-12122-32 варіант 3	Кабель силовий напругою 20 кВ з алюмінієвими жилами, ізоляцією із шитого поліетилену АПвЭгаПу-20, перерізом 1х120(г)/35 мм2	1000м	14,891	1130913,60 -	- -	16840434	-	- -	- -	- -
69	& С1000-24-1-Ш варіант 1	Муфта кабельна кінцева 20 кВ внутрішньої установки, пер. 120-240 мм2 E3UETH 24 120-240 CM SICAME (1 комплект - 3 шт.)	компл.	6	6841,02 -	- -	41046	-	- -	- -	- -
70	& С1000-24 варіант 1	Муфта кабельна кінцева 20 кВ зовнішньої установки, пер. 70-120 мм2 E3UETH 24 70-150 CM SICAME (1 комплект - 3 шт.)	компл.	2	6295,32 -	- -	12591	-	- -	- -	- -
71	& С111-1721-1 варіант 1	Стрічка сигнальна "Обережно, кабель вище 1 кВ", шириною 250 мм	м	3841	3,91 -	- -	15018	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	& С1000-28-1	Залізобетонний пікетний стовпчик 0,1х0,1х1, 2 А11-2011.52	шт	390	240,18 -	- -	93670	-	- -	- -	- -
73	& С111-1823-3 варіант 1	Сталь листова 300х300х3	шт	390	94,02 -	- -	36668	-	- -	- -	- -
74	& С111-1823-2 варіант 1	Сталь кругла, діаметр 10 мм (L=500)	шт	780	14,59 -	- -	11380	-	- -	- -	- -
75	& С111-1870-1-Ф варіант 1	Шайба М10	шт	1560	1,59 -	- -	2480	-	- -	- -	- -
76	& С1545-207-3 варіант 1	Гайка М10	шт	1560	1,59 -	- -	2480	-	- -	- -	- -
77	& С1000-29 варіант 1	Пасивний підземний маркер повороту КЛ-10 кВ Omnimarker II TE-OM-09 TEMPO	шт	13	708,21 -	- -	9207	-	- -	- -	- -
78	С1545-413-1 варіант 1	Стяжка, L=550мм, CCE 550-12,7 SICAME	шт	4730	20,42 -	- -	96587	-	- -	- -	- -
79	& С1555-393-1-1	Джгутовий плетений шнур, діаметр 6 мм	м	170	11,05 -	- -	1879	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					17163440	-	- -		- -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					17163440 17163440 1716337 - - **18879777**				
		Всього по розділу 6					**18879777**				
		Разом прямі витрати по кошторису					19423679	1344158	645241 53808		5608,07 196,89
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					19423679 17434280 1397966				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					1942364				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**21366043**				
		– – –

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-05-03

на будівельно-монтажні роботи КЛ-0,4 кВ

Електропостачання. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	12585,040	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	6,92934	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1641,499	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	*КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2*	*Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/*	*1000м3*	*1,40803*	*171171,13* *4547,04*	*166624,09* -	*241014*	*6402*	*234612* -	*22,2360* -	*31,31* -
2	*КБ1-18-5*	*Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2*	*1000м3*	*0,641*	*217597,95* *9386,09*	*208211,86* -	*139480*	*6016*	*133464* -	*45,9000* -	*29,42* -
3	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	1,9411	62813,15 62813,15	- -	121927	121927	- -	314,1600 -	609,82 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ1-24-1	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1 (переміщення грунту на 20 м для зворотньої засипки до місця складування)	1000м3	1,40803	22616,28 -	22616,28 -	31844	-	31844 -	- -	- -
5	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,90302	15884,12 -	15884,12 -	14344	-	14344 -	- -	- -
6	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	5,0501	29625,11 29625,11	- -	149610	149610	- -	150,4500 -	759,79 -
7	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	505,01	1461,97 -	- -	738309	-	- -	- -	- -
8	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	14,0803	6767,24 4122,92	2644,32 1267,40	95285	58052	37233 17845	18,3600 5,1175	258,51 72,06
9	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	1025,6	318,20 -	318,20 115,25	326346	-	326346 118200	- 0,4110	- 421,52
		Разом прямі витрати по розділу 1					1858159	342007	777843 136045		1688,85 493,58
		Разом будівельні роботи, грн.					1858159				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					738309				
		всього заробітна плата, грн.					478052				
		Загальновиробничі витрати, грн.					185816				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2043975**				
		Всього по розділу 1					**2043975**				
		Розділ 2. Будівельні роботи									
10	*КБ34-104-1*	*Улаштування трубопроводу з труб вторинного поліетилену, до 2-х каналів*	*1 км*	*0,226*	*49388,34* *49388,34*	- -	*11162*	*11162*	- -	*222,0000* -	*50,17* -
11	*КБ34-104-2*	*Улаштування трубопроводу з труб вторинного поліетилену, більше 2-х каналів*	*1 км*	*2,243*	*46051,29* *46051,29*	- -	*103293*	*103293*	- -	*207,0000* -	*464,30* -
12	& С113-1451-3 варіант 2	Труба поліетиленова гнучка двошарова двохстінна d=110/94мм (121911) ДКС	м	2469	77,92 -	- -	192384	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	& С113-2304-1	Кільце ущільнююче для труби ПВХ діаметром 110 мм (016110) ДКС	шт	50	36,71 -	- -	1836	-	- -	- -	- -
14	& С113-1489-1	Заглушка для ПЕ труби d110 мм (023110) ДКС	шт	50	142,58 -	- -	7129	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					315804	114455	- -		514,47 -
		Разом будівельні роботи, грн.					315804				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					201349				
		всього заробітна плата, грн.					114455				
		Загальновиробничі витрати, грн.					31576				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**347380**				
		Всього по розділу 2					**347380**				
		Розділ 3. Монтажні роботи									
15	*КМ8-142-1*	*Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї*	*100 м*	*39,98*	*17430,88* *2377,54*	*15053,34* -	*696887*	*95054*	*601833* -	*9,6000* -	*383,81* -
16	*КМ8-142-2*	*Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі*	*100 м*	*39,98*	*5117,00* *792,51*	*4324,49* -	*204578*	*31685*	*172893* -	*3,2000* -	*127,94* -
17	*КМ8-141-4*	*Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 6 кг (АВВГ 4*240мм2)*	*100 м*	*9,2288*	*12319,52* *7132,61*	*4983,46* -	*113694*	*65825*	*45991* -	*28,8000* -	*265,79* -
18	*КМ8-141-3*	*Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 3 кг (АВВГ 4*150мм2)*	*100 м*	*17,5512*	*10663,23* *4755,07*	*3521,37* -	*187152*	*83457*	*61804* -	*19,2000* -	*336,98* -
19	*КМ8-141-2*	*Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 2 кг (АВВГ 4*120мм2; АВВГ 4*95мм2; АВВГ 4*70мм2)*	*100 м*	*18,9726*	*6580,05* *4755,07*	*1688,61* -	*124841*	*90216*	*32037* -	*19,2000* -	*364,27* -
20	*КМ8-141-1*	*Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг (АВВГ 4*50мм2; АВВГ 4*35мм2; АВВГ 4*25мм2; АВВГ 4*16мм2)*	*100 м*	*23,5458*	*5633,11* *4358,82*	*1153,20* -	*132636*	*102632*	*27153* -	*17,6000* -	*414,41* -
21	*КМ8-143-1*	*Покривання цеглою одного кабеля, прокладеного у траншеї*	*100 м*	*39,98*	*15186,26* *2377,54*	*12808,72* -	*607147*	*95054*	*512093* -	*9,6000* -	*383,81* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КМ8-143-2	Додавати до норми 8-143-1 на кожний наступний кабель при покритті його цеглою	100 м	39,98	8869,88 1188,77	7681,11 -	354618	47527	307091 -	4,8000 -	191,90 -
23	КМ8-148-4	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг (АВВГ 4*240мм2 - перетини доріг)	100 м	3,0694	12054,53 9510,14	2308,12 -	37000	29190	7085 -	38,4000 -	117,86 -
24	КМ8-148-4	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг (АВВГ 4*240мм2 - ввід/вивід в будівлю/ТП)	100 м	0,3914	12054,53 9510,14	2308,12 -	4718	3722	903 -	38,4000 -	15,03 -
25	КМ8-148-3	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг (АВВГ 4*150мм2 - перетини доріг)	100 м	1,4008	11220,02 7528,86	3500,78 -	15717	10546	4904 -	30,4000 -	42,58 -
26	КМ8-148-3	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг (АВВГ 4*150мм2 - ввід/вивід в будівлю/ТП)	100 м	0,309	11220,02 7528,86	3500,78 -	3467	2326	1082 -	30,4000 -	9,39 -
27	КМ8-148-2	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг (АВВГ 4*120мм2; АВВГ 4*95мм2 ; АВВГ 4*70мм2 - перетини доріг)	100 м	5,0676	6898,84 5943,84	795,24 -	34961	30121	4030 -	24,0000 -	121,62 -
28	КМ8-148-2	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг (АВВГ 4*120мм2; АВВГ 4*95мм2; АВВГ 4*70мм2 - ввід/вивід в будівлю/ТП)	100 м	1,03	6898,84 5943,84	795,24 -	7106	6122	819 -	24,0000 -	24,72 -
29	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг (АВВГ 4*50мм2; АВВГ 4*35мм2; АВВГ 4*25мм2; АВВГ 4*16мм2 - перетини доріг)	100 м	5,5826	4619,76 3962,56	543,09 -	25790	22121	3032 -	16,0000 -	89,32 -
30	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг (АВВГ 4*50мм2; АВВГ 4*35мм2; АВВГ 4*25мм2; АВВГ 4*16мм2 - ввід/вивід в будівлю/ТП)	100 м	0,721	4619,76 3962,56	543,09 -	3331	2857	392 -	16,0000 -	11,54 -
31	КМ8-147-13	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 6 кг (АВВГ 4*240мм2)	100 м	0,5974	17989,47 12283,94	3727,30 -	10747	7338	2227 -	49,6000 -	29,63 -
32	КМ8-147-12	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 3 кг (АВВГ 4*150мм2)	100 м	0,324	16438,89 8717,63	5834,32 -	5326	2825	1890 -	35,2000 -	11,40 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	КМ8-147-11	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 2 кг (АВВГ 4*120мм2; АВВГ 4*95мм2; АВВГ 4*70мм2 в РУ-0,4 кВ та в ВРП)	100 м	1,236	10256,17 7132,61	1276,75 -	12677	8816	1578 -	28,8000 -	35,60 -
34	КМ8-147-10	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг (АВВГ 4*50мм2; АВВГ 4*35мм2; АВВГ 4*25мм2; АВВГ 4*16мм2 - в РУ-0,4 кВ та в ВРП)	100 м	2,06	8517,32 5943,84	761,93 -	17546	12244	1570 -	24,0000 -	49,44 -
35	КМ8-165-4	Монтаж муфти кінцевої для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 240 мм2	шт	16	3307,24 3245,18	- -	52916	51923	- -	12,8000 -	204,80 -
36	КМ8-165-3	Монтаж муфти кінцевої для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 185 мм2	шт	34	2495,95 2433,89	- -	84862	82752	- -	9,6000 -	326,40 -
37	КМ8-165-2	Монтаж муфти кінцевої для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 70 мм2	шт	4	2090,30 2028,24	- -	8361	8113	- -	8,0000 -	32,00 -
38	КМ8-165-1	Монтаж муфти кінцевої для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм2	шт	20	1684,65 1622,59	- -	33693	32452	- -	6,4000 -	128,00 -
39	КМ8-167-5	Монтаж муфти сполучної для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 240 мм2	шт	4	4230,25 4208,86	- -	16921	16835	- -	17,6000 -	70,40 -
40	КМ8-167-3	Монтаж муфти сполучної для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 120 мм2	шт	6	3082,38 3060,99	- -	18494	18366	- -	12,8000 -	76,80 -
41	КМ8-167-2	Монтаж муфти сполучної для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 70 мм2	шт	16	2699,76 2678,37	- -	43196	42854	- -	11,2000 -	179,20 -
42	КМ8-167-1	Монтаж муфти сполучної для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм2	шт	6	2317,13 2295,74	- -	13903	13774	- -	9,6000 -	57,60 -
43	КМ8-155-1	Ущільнення КЛ-0,4кВ прокладеної в трубі	прохід	140	230,32 230,32	- -	32245	32245	- -	0,9300 -	130,20 -
		Разом прямі витрати по розділу 3					2904530	1048992	1790407 -		4232,44 -
		Разом будівельні роботи, грн.					2904530				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					65131				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					1048992				
		Загальновиробничі витрати, грн.					290455				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3194985**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	& 2405-1515-1	Муфта кінцева 1 кВ внутрішньої установки, для 4-х жильних кабелів в пластасовій ізоляції, перерізом 120-240 мм2 ЕРКТ-0063-L12	компл.	16	4234,56 -	- -	67753	-	- -	- -	- -
54	& 2405-1515-2	Муфта кінцева 1 кВ внутрішньої установки, для 4-х жильних кабелів в пластасовій ізоляції, перерізом 50-150 мм2 ЕРКТ-0047-L12	компл.	34	3460,38 -	- -	117653	-	- -	- -	- -
55	& 2405-1515-3	Муфта кінцева 1 кВ внутрішньої установки, для 4-х жильних кабелів в пластасовій ізоляції, перерізом 25-70 мм2 ЕРКТ-0031-L12	компл.	4	2623,82 -	- -	10495	-	- -	- -	- -
56	& 2405-1515-4	Муфта кінцева 1 кВ внутрішньої установки, для 4-х жильних кабелів в пластасовій ізоляції, перерізом 6-25 мм2 ЕРКТ-0015-L10	компл.	20	578,19 -	- -	11564	-	- -	- -	- -
57	& 2405-1557-1	Муфта з'єднувальна для 4-х жильних кабелів в пластасовій ізоляції, перерізом 150-240 мм2 POLJ-01/4X150-240	компл.	4	4158,99 -	- -	16636	-	- -	- -	- -
58	& 2405-1557-2	Муфта з'єднувальна для 4-х жильних кабелів в пластасовій ізоляції, перерізом 70-120 мм2 POLJ-01/4X70-120	компл.	6	2702,63 -	- -	16216	-	- -	- -	- -
59	& 2405-1557-3	Муфта з'єднувальна для 4-х жильних кабелів в пластасовій ізоляції, перерізом 25-70 мм2 POLJ-01/4X25-70	компл.	16	2231,39 -	- -	35702	-	- -	- -	- -
60	& 2405-1557-4	Муфта з'єднувальна для 4-х жильних кабелів в пластасовій ізоляції, перерізом 10-35 мм2 POLJ-01/4X10-35	компл.	6	1875,49 -	- -	11253	-	- -	- -	- -
61	& С113-1491-6 варіант 1	Ущільнювач кабельних проходок LG500	шт	140	949,09 -	- -	132873	-	- -	- -	- -
62	С1422-10936 варіант 1	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	53,616	14640,40 -	- -	784960	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					6362455	-	- -		- -
		Разом будівельні роботи, грн.					6362455				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6362455				
		Загальновиробничі витрати, грн.					636245				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**6998700**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №05-010-01

на Будівельно-монтажні роботи: Система контролю доступу

Система контролю доступу. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	640,072	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,05497	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	249,547	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система контролю доступу									
1	*КБ33-259-1*	*Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т*	*шт*	*8*	*1030,73* *325,23*	*705,50* *192,56*	*8246*	*2602*	*5644* *1540*	*1,3600* *0,6636*	*10,88* *5,31*
2	& С121-90-1 варіант 4	Стовп 3.5м для монтажу відеокамер, панелей виклику,	шт	8	9168,37 -	- -	73347	-	- -	- -	- -
3	*КМ10-350-23*	*Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення [Відеокамера]*	*шт*	*8*	*934,27* *934,27*	- -	*7474*	*7474*	- -	*3,2000* -	*25,60* -
4	*КМ10-184-5*	*Комутатор службового зв'язку*	*шт*	*4*	*2433,89* *2433,89*	- -	*9736*	*9736*	- -	*9,6000* -	*38,40* -
5	КМ10-513-3	Підсилювачі колективного приймання, що установлюються на стіні або в металевій шафі [Монтаж антен GSM]	шт	4	1913,12 1913,12	- -	7652	7652	- -	8,0000 -	32,00 -
6	*КМ10-929-1*	*Монтаж кінцевого пристрою (оптичного пристрою) волоконного оптичного кабелю, кількість волокон: 4 [SFP модуль]*	*пристрій*	*8*	*721,31* *721,31*	- -	*5770*	*5770*	- -	*2,1200* -	*16,96* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ11-107-1	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	8	84,20 84,20	- -	674	674	- -	0,3400 -	2,72 -
8	*КМ10-667-8*	*Прилад ОПС на 4 промені [Встановлення зчитувача карт та відбитків пальців]*	*шт*	*8*	*2874,37* *2874,37*	- -	*22995*	*22995*	- -	*12,8000* -	*102,40* -
9	*КМ10-682-2*	*Пульт або табло, кількість сигналів до 10 [Монтаж та підключення пульт охорони]*	*шт*	*1*	*2839,54* *2839,54*	- -	*2840*	*2840*	- -	*11,2000* -	*11,20* -
10	*КМ10-172-4*	*Плата додаткова, що установлюється на готовому місці стояка [GSM-модуль]*	*шт*	*4*	*718,59* *718,59*	- -	*2874*	*2874*	- -	*3,2000* -	*12,80* -
11	*КМ8-125-1*	*Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год [Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год]*	*шт*	*4*	*153,05* *153,05*	- -	*612*	*612*	- -	*0,6400* -	*2,56* -
12	*КМ10-3-8*	*Ящик живлення [Встановлення блока живлення]*	*ящик*	*9*	*1147,87* *1147,87*	- -	*10331*	*10331*	- -	*4,8000* -	*43,20* -
13	*КМ10-667-12*	*Пристрій проміжний на 5 променів [Дверний модуль DM-20]*	*шт*	*5*	*2874,37* *2874,37*	- -	*14372*	*14372*	- -	*12,8000* -	*64,00* -
14	*КМ10-929-1*	*Монтаж кінцевого пристрою (оптичного пристрою) волоконного оптичного кабелю, кількість волокон: 4*	*пристрій*	*4*	*721,31* *721,31*	- -	*2885*	*2885*	- -	*2,1200* -	*8,48* -
15	& С1514-1-13-4 варіант 4	Розподільчий оптичний бокс, Crosver FOB-AM	шт	4	211,34 -	- -	845	-	- -	- -	- -
16	& С126-1292-6 варіант 1	Пігтейл Pigtail SC/UPC 9/125, 2m, SM, D=0, 9mm, LSOH Premium Line 223313020	шт	16	119,09 -	- -	1905	-	- -	- -	- -
17	& С126-1292-4 варіант 1	Адаптер SC/PC Simplex SM, втулка з цирк. кераміки, Premium Line 231221104	шт	16	38,45 -	- -	615	-	- -	- -	- -
18	*КМ10-51-15*	*Оброблення і вмикання кабеля у штифтові рамки пістолетом, ємкість кабеля 5х2 [Встановлення конектора]*	*10кінців*	*1*	*2028,24* *2028,24*	- -	*2028*	*2028*	- -	*8,0000* -	*8,00* -
19	& 21-6-2-20-11 варіант 1	Конектор RJ-45	шт.	10	13,57 -	- -	136	-	- -	- -	- -
20	& С117-1-В1 варіант 4	Клема швидкого монтажу на 3 проводника	шт	12	40,95 -	- -	491	-	- -	- -	- -
21	*КБ21-2-7*	*Прокладання вінілпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм*	*100м*	*1*	*9206,96* *9206,96*	- -	*9207*	*9207*	- -	*41,0000* -	*41,00* -
22	& 11-1-1-2 варіант 4	Гофротруба ПВХ самозагасаюча d 16 SOKOL Standard	м	100	9,49 -	- -	949	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	*КМ10-890-1*	*Прокладання кабеля у підземній каналізації, маса 1 м до 1 кг*	*км*	*1,6*	*40959,74* *40959,74*	- -	*65536*	*65536*	- -	*182,4000* -	*291,84* -
24	*КМ8-148-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05*	*Кабель у прокладених трубах, блоках і коробах [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]*	*100 м*	*5,25*	*4160,69* *4160,69*	- -	*21844*	*21844*	- -	*16,8000* -	*88,20* -
25	& 12-6-1-6 варіант 4	Кабель сигнальний, Alarm 4х0,22	м	20	18,16 -	- -	363	-	- -	- -	- -
26	& 12-6-2-12 варіант 1	Кабель інсталяційний, неекран., U/UTP, кат. 5е, LSOH, 305 м, Premium line 205142115-В	м	305	37,43 -	- -	11416	-	- -	- -	- -
27	& 12-4-1-1-1 варіант 5	Кабель живлення 3х1,5 ВВГнгд	м	100	55,18 -	- -	5518	-	- -	- -	- -
28	& 12-4-1-1-1 варіант 4	Кабель живлення 3х0,75 ПВС	м	100	44,88 -	- -	4488	-	- -	- -	- -
29	& 12-4-1-1-1 варіант 14	Кабель оптичний, універсальний, Unitube, скловолокно, одномодовий, Premium Line SM 9/125, 4С, PE, PL	м	1600	44,37 -	- -	70992	-	- -	- -	- -
30	*КМ10-698-1*	*Коробка відгалужувальна на стіні*	*шт*	*4*	*179,65* *179,65*	- -	*719*	*719*	- -	*0,8000* -	*3,20* -
31	& 31-3-1-2-1 варіант 5	Коробка розподільча 100х100х50, 6 виходів	шт.	4	112,20 -	- -	449	-	- -	- -	- -
32	& С1110-12-4 варіант 3	Саморіз зі сверлом по металу 3,5х9,5 мм	шт	100	0,41 -	- -	41	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					367350	190151	5644 1540		803,44 5,31
		Разом будівельні роботи, грн.					367350				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					171555				
		всього заробітна плата, грн.					191691				
		Загальновиробничі витрати, грн.					36742				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**404092**				
		Всього по розділу 1					**404092**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Прокладання труб в землі (за межами будівлі)									
33	*КБ1-13-2 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2 тех.ч. п.1.3.66 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2*	*Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/ /об'єму ґрунту, що знаходиться на відстані до 2 м від поверхні комунікацій або предметів, які заважають/*	*1000м3*	*0,108*	*130098,57* *3624,87*	*126473,70* -	*14051*	*391*	*13660* -	*17,7264* -	*1,91* -
34	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0756	62813,15 62813,15	- -	4749	4749	- -	314,1600 -	23,75 -
35	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,177	16112,62 -	16112,62 -	2852	-	2852 -	- -	- -
36	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	1,77	6767,24 4122,92	2644,32 1267,40	11978	7298	4680 2243	18,3600 5,1175	32,50 9,06
37	*КБ34-106-4*	*Улаштування залізобетонних збірних типових колодязів, зібраних в заводських умовах, тип колодязя ККС-1*	*1 шт*	*5*	*2372,57* *1216,01*	*1156,56* -	*11863*	*6080*	*5783* -	*4,9100* -	*24,55* -
38	1511-1002 варіант 5	Поліетиленовий кабельний колодязь типу ККЛ-660, УКРХІМПЛАСТ	шт	5	4034,20 -	- -	20171	-	- -	- -	- -
39	*КБ22-8-5*	*Укладання сталевих труб, діаметр труб 133 мм [футляр]*	*1000м*	*0,06*	*172794,13* *129279,52*	*43249,06* *1221,88*	*10368*	*7757*	*2595* *73*	*487,7000* *4,7570*	*29,26* *0,29*
40	& С113-187-1-3Х варіант 3	Труба сталева ДУ 133, товщина стінки 4мм, ГОСТ 3262-75	м	60	1100,02 -	- -	66001	-	- -	- -	- -
41	*КБ22-47-1*	*Протягування у футляр ПВХ труб діаметром 110 мм*	*100м*	*0,6*	*20902,50* *20902,50*	- -	*12542*	*12542*	- -	*84,4000* -	*50,64* -
42	*КБ34-103-2*	*Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, більше 2-х каналів [d=110]*	*1 км*	*0,3*	*46051,29* *46051,29*	- -	*13815*	*13815*	- -	*207,0000* -	*62,10* -
43	& С111-1303-1-3У варіант 2	Копофлекс 110 KF 09110 (труба для підземної прокладки двушарова)	м	300	139,54 -	- -	41862	-	- -	- -	- -
44	*КБ34-112-1*	*Улаштування вводу труб у колодязі*	*10шт*	*1*	*2907,94* *2907,94*	- -	*2908*	*2908*	- -	*12,1600* -	*12,16* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	& С1110-12-8 варіант 2	Клей-герметик Fix All, 290 ml, чорний	шт	4	341,96 -	- -	1368	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					214528	55540	29570 2316		236,87 9,35
		Разом будівельні роботи, грн.					214528				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					129418				
		всього заробітна плата, грн.					57856				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21452				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**235980**				
		Всього по розділу 2					**235980**				
		Разом прямі витрати по кошторису					581878	245691	35214 3856		1040,31 14,66
		Разом будівельні роботи, грн.					581878				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					300973				
		всього заробітна плата, грн.					249547				
		Загальновиробничі витрати, грн.					58194				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**640072**				
		Всього по кошторису					**640072**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1054,97**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**249547**				

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №05-01-01

на Загальнобудівельні роботи

Зупинка громадського транспорту. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	3287,763	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,81936	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	203,215	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Фундаменти									
		Фп1									
1	*КБ6-1-16*	*Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских*	*100м3*	*0,2775*	*89257,57* *58179,87*	*22408,46* *340,91*	*24769*	*16145*	*6218* *95*	*249,4100* *1,4545*	*69,21* *0,40*
2	& С1424-11603-1	Суміші бетонні В25, 20/25 Р4 F200 W6	м3	28,16625	5288,55 -	- -	148959	-	- -	- -	- -
3	С124-20 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю ф 8 мм А240С	т	0,12	36617,10 -	- -	4394	-	- -	- -	- -
4	& С124-22-1 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю ф12 А500С	т	1,387	33472,11 -	- -	46426	-	- -	- -	- -
5	& С124-24-1 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, ф16 А500С	т	0,555	33472,11 -	- -	18577	-	- -	- -	- -
		Фп2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	*КБ6-1-16*	*Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских*	*100м3*	*0,035*	*89257,57* *58179,87*	*22408,46* *340,91*	*3124*	*2036*	*784* *12*	*249,4100* *1,4545*	*8,73* *0,05*
7	& С1424-11603-1	Суміші бетонні В25, 20/25 Р4 F200 W6	м3	3,5525	5288,55 -	- -	18788	-	- -	- -	- -
8	& С124-22-1 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю ф12 А500С	т	0,064	33472,11 -	- -	2142	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					267179	18181	7002 107		77,94 0,45
		Разом будівельні роботи, грн.					267179				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					241996				
		всього заробітна плата, грн.					18288				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26718				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**293897**				
		Всього по розділу 1					**293897**				
		Розділ 2. Стіни									
		СТм1									
9	*КБ6-17-10*	*Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою понад 3 м до 6 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм*	*100м3*	*0,1864*	*349921,17* *207351,80*	*52181,63* *589,18*	*65225*	*38650*	*9727* *110*	*878,2000* *2,4719*	*163,70* *0,46*
10	& С1424-11604-3	Суміші бетонні В30, С25/30 Р4 F200 W6	м3	18,9196	6170,85 -	- -	116750	-	- -	- -	- -
11	С124-20 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю ф 8 мм А240С	т	0,39	36617,10 -	- -	14281	-	- -	- -	- -
12	& С124-22-1 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю ф12 А500С	т	1,17	33472,11 -	- -	39162	-	- -	- -	- -
13	& С124-24-1 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, ф16 А500С	т	0,486	33472,11 -	- -	16267	-	- -	- -	- -
		СТм1.2.									
14	*КБ6-17-10*	*Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою понад 3 м до 6 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм*	*100м3*	*0,0064*	*349921,17* *207351,80*	*52181,63* *589,18*	*2239*	*1327*	*334* *4*	*878,2000* *2,4719*	*5,62* *0,02*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	& С1424-11604-3	Суміші бетонні В30, С25/30 Р4 F200 W6	м3	0,6496	6170,85 -	- -	4009	-	- -	- -	- -
16	& С124-22-1 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю ф12 А500С	т	0,032	33472,11 -	- -	1071	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					259004	39977	10061 114		169,32 0,48
		Разом будівельні роботи, грн.					259004				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					208966				
		всього заробітна плата, грн.					40091				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25901				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**284905**				
		Всього по розділу 2					**284905**				
		Розділ 3. Колони									
17	*КБ9-71-1*	*Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель*	*1т*	*0,207756*	*12904,68* *9451,60*	*2689,77* *92,20*	*2681*	*1964*	*559* *19*	*37,2800* *0,3740*	*7,75* *0,08*
18	& С113-914-2 варіант 1	Профільна сталь 200х200х6 мм	т	0,214	46817,14 -	- -	10019	-	- -	- -	- -
19	*КБ9-17-1*	*Монтаж колон одноповерхових і багатоповерхових будівель і кранових естакад висотою до 25 м суцільного перерізу масою до 1,0 т*	*1т*	*0,207756*	*9855,69* *3620,02*	*6036,48* *7,98*	*2048*	*752*	*1254* *2*	*14,9600* *0,0314*	*3,11* *0,01*
20	*КБ6-11-7*	*Установлення закладних деталей вагою до 5 кг*	*1 т*	*0,0226*	*128075,24* *55241,34*	*803,71* *-*	*2895*	*1248*	*18* *-*	*231,0000* *-*	*5,22* *-*
		Разом прямі витрати по розділу 3					17643	3964	1831 21		16,08 0,09
		Разом будівельні роботи, грн.					17643				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11848				
		всього заробітна плата, грн.					3985				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1764				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**19407**				
		Всього по розділу 3					**19407**				
		Розділ 4. Стовпчики									
21	*КБ27-51-2*	*Установлення напрямних стовпчиків*	*10стовп.*	*1,2*	*13644,81* *2256,83*	*5036,56* *393,34*	*16374*	*2708*	*6044* *472*	*10,0500* *1,4630*	*12,06* *1,76*
22	& С113-914-1 варіант 4	Труба з нержавіючої сталі d102	т	1,4115	46817,14 -	- -	66082	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					82456	2708	6044 472		12,06 1,76
		Разом будівельні роботи, грн.					82456				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					73704				
		всього заробітна плата, грн.					3180				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8245				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**90701**				
		Всього по розділу 4					**90701**				
		Розділ 5. Покрівля									
23	*КБ12-22-3*	*Улаштування вирівнюючих стяжок бетонних товщиною 15 мм*	*100м2*	*0,544*	*8822,55* *5409,28*	*3413,27* -	*4799*	*2943*	*1856* -	*22,9100* -	*12,46* -
24	*КБ12-22-4 Н1=40*	*Улаштування вирівнюючих стяжок бетонних на кожний 1 мм зміни товщини до 50 мм (похилоутворююча стяжка 40-70мм, сер. товщ 55мм)*	*100м2*	*0,544*	*23719,08* *14072,16*	*9646,92* -	*12903*	*7655*	*5248* -	*59,6000* -	*32,42* -
25	& С111-1891-2И	Суміші сухі бетонні	кг	5984	32,59 -	- -	195019	-	- -	- -	- -
26	*РС1-2-3*	*Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран*	*100 м2*	*5,44*	*8781,86* *7946,62*	*240,97* *187,27*	*47773*	*43230*	*1311* *1019*	*32,8400* *0,7932*	*178,65* *4,32*
27	& С111-155-1А	Тарільчастіфасадні анкера (5 шт. на 1м2)	шт.	2720	5,56 -	- -	15123	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	& С1555-374-1 варіант 1	ПВХ мембрана	м2	58,752	584,54 -	- -	34343	-	- -	- -	- -
29	*КР8-41-2*	*Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів*	*100м*	*0,216*	*13710,46* *13710,46*	- -	*2961*	*2961*	- -	*55,3600* -	*11,96* -
30	& С113-1392-5И варіант 2	Ринва водовідливу з нержавіючої сталі 101, 6х2	м	15,3	3876,18 -	- -	59306	-	- -	- -	- -
31	& С130-1156-13 варіант 3	Труба водостічна з нержавіючої сталі 101х6, 2 мм	м	6,5	1173,35 -	- -	7627	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					379854	56789	8415 1019		235,49 4,32
		Разом будівельні роботи, грн.					379854				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					314650				
		всього заробітна плата, грн.					57808				
		Загальновиробничі витрати, грн.					38002				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**417856**				
		Всього по розділу 5					**417856**				
		Розділ 6. Облицювальні роботи									
32	*КБ15-80-4*	*Опорядження стін фасадів металосайдингом без утеплення з риштувань*	*100 м2*	*1,4918*	*34470,30* *33423,94*	*861,76* *149,31*	*51423*	*49862*	*1286* *223*	*126,0900* *0,6324*	*188,10* *0,94*
33	& С126-1288-1 варіант 13	Фасадна анкерна система кріплення сталева нержавіюча/алюмінієва та гальванізована.	м2	149,18	4138,00 -	- -	617307	-	- -	- -	- -
34	С111-267 варіант 8	Панелі з нержавіючої сталі 1 мм	м2	141,6902	4416,74 -	- -	625809	-	- -	- -	- -
35	С111-267 варіант 9	Панелі з нержавіючої сталі 2 мм	м2	16,4406	8068,34 -	- -	132648	-	- -	- -	- -
36	*КБ9-36-1*	*Монтаж збірно-розбірних з алюмінієвих сплавів зі склінням*	*100м2*	*0,2356*	*134688,78* *126390,14*	*7103,25* -	*31733*	*29778*	*1674* -	*476,8000* -	*112,33* -
37	С1600-307 варіант 3	Профіль з нержавіючої сталі 80х48 в комплекті	п.м	19,1	7089,23 -	- -	135404	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	С1600-307 варіант 4	Алюмінієвий профіль 115х60 в комплекті	п.м	12,3	6531,29 -	- -	80335	-	- -	- -	- -
39	С111-1270 варіант 2	Скло тріплекс 20 мм	м2	23,56	7360,73 -	- -	173419	-	- -	- -	- -
40	& С111-ГКС-4 варіант 2	Кляймер (кронштейн для кріплення)	шт	850	158,41 -	- -	134649	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					1982727	79640	2960 223		300,43 0,94
		Разом будівельні роботи, грн.					1982727				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1900127				
		всього заробітна плата, грн.					79863				
		Загальновиробничі витрати, грн.					198270				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2180997**				
		Всього по розділу 6					**2180997**				
		Разом прямі витрати по кошторису					2988863	201259	36313 1956		811,32 8,04
		Разом будівельні роботи, грн.					2988863				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2751291				
		всього заробітна плата, грн.					203215				
		Загальновиробничі витрати, грн.					298900				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3287763**				
		Всього по кошторису					**3287763**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**819,36**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**203215**				

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №05-01-02

на Монтажні роботи. Електротехнічні рішення.

Зупинка громадського транспорту. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	414,854	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,23578	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	57,255	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Електрообладнання									
1	*КМ8-572-3*	*Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм*	*шт*	*1*	*959,68* *836,13*	*67,95* *5,38*	*960*	*836*	*68* *5*	*3,2000* *0,0212*	*3,20* *0,02*
		Разом прямі витрати по розділу 1					960	836	68 5		3,20 0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					960				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					56				
		всього заробітна плата, грн.					841				
		Загальновиробничі витрати, грн.					96				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**1056**				
		Всього по розділу 1					**1056**				
		Розділ 2. Земляні роботи									
2	*КБ1-13-4*	*Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1*	*1000м3*	*0,0576*	*110842,67* *2938,52*	*107904,15* -	*6385*	*169*	*6216* -	*14,3700* -	*0,83* -
3	КБ1-162-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,01728	85046,82 85046,82	- -	1470	1470	- -	385,5600 -	6,66 -
4	КР1-12-7	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1	100 м3	0,593	1358,90 -	1358,90 -	806	-	806 -	- -	- -
5	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,593	6767,24 4122,92	2644,32 1267,40	4013	2445	1568 752	18,3600 5,1175	10,89 3,03
6	*КМ8-143-5*	*Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою*	*100 м*	*1,8*	*903,82* *842,04*	*61,78* -	*1627*	*1516*	*111* -	*3,4000* -	*6,12* -
7	& С111-1721-17-1 варіант 1	Стрічка сигнальна "обережно кабель" , 150 мм, 250 м ST150 DKC	шт	180	1565,70 -	- -	281826	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					296127	5600	8701 752		24,50 3,03
		Разом будівельні роботи, грн.					296127				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					281826				
		всього заробітна плата, грн.					6352				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29613				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**325740**				
		Всього по розділу 2					**325740**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Закладні пристрої									
8	*КБ34-104-1*	*Улаштування трубопроводу з труб вторинного поліетилену, до 2-х каналів*	*1 км*	*0,18*	*49388,34* *49388,34*	- -	*8890*	*8890*	- -	*222,0000* -	*39,96* -
9	& С113-1353-16 варіант 1	Труба ПВХ гнучка гофр. д.20мм, стандартна з протяжкою, сірий колір, бухта 100 м.п., 91920, ДКС	м	181,8	10,02 -	- -	1822	-	- -	- -	- -
10	& С1545-241-1 варіант 1	Тримач з фіксатором, д.20мм, 51020, ДКС	шт	160	2,88 -	- -	461	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					11173	8890	- -		39,96 -
		Разом будівельні роботи, грн.					11173				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2283				
		всього заробітна плата, грн.					8890				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1117				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**12290**				
		Всього по розділу 3					**12290**				
		Розділ 4. Кабельні вироби									
11	*КМ8-148-1*	*Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг*	*100 м*	*4,4*	*4405,70* *3962,56*	- -	*19385*	*17435*	- -	*16,0000* -	*70,40* -
12	*КМ8-146-2*	*Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг*	*100 м*	*0,1*	*7282,02* *5547,58*	- -	*728*	*555*	- -	*22,4000* -	*2,24* -
13	& С153-1-82 варіант 1	Кабелі силовий з мідними жилами, 660 В, з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, ВВГнг-LS 3х1.5 мм2	1000м	0,306	30457,65 -	- -	9320	-	- -	- -	- -
14	& С153-1-83 варіант 1	Кабелі силовий з мідними жилами, 660 В, з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, ВВГнг-LS 3х2.5 мм2	1000м	0,153	47512,34 -	- -	7269	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					36702	17990	- -		72,64 -
		Разом будівельні роботи, грн.					36702				
		в тому числі:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18712				
		всього заробітна плата, грн.					17990				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3671				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**40373**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					85				
		всього заробітна плата, грн.					20282				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2037				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**22404**				
		– – –

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №05-03-01

на автомобільну дорогу. 2 пусковий комплекс

Автомобільна дорога. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	38093,184	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	9,83568	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2367,045	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,6	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. Автомобільна дорога «Під'їзд до Національного військового меморіального кладовища»									
		Розділ 1. Підготовчі роботи									
		---Розбирання бар’єрного огородження---									
1	*КБ27-53-1 к дем.=0,7*	*(Демонтаж) металевої бар'єрної огорожі*	*100 м*	*1,29*	*13139,83 7049,19*	*6085,01 114,57*	*16950*	*9093*	*7850 148*	*30,2190 0,4141*	*38,98 0,53*
2	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	3,612	5283,50 -	- -	19084	-	- -	- -	- -
3	С331-4-2 варіант 1	Перевезення демонтованих металоконструкцій транспортом загального призначення на відстань 30 км	т	3,612	321,60 -	321,60 -	1162	-	1162 -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		---Розбирання дорожнього одягу на тротуарах та посадкових майданчиках---									
4	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,12	76380,35 44552,15	31828,20 14794,97	9166	5346	3820 1775	203,9000 59,0153	24,47 7,08
5	*КБ27-67-2*	*Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих*	*100 м3*	*0,36*	*11955,05* *3756,48*	*8198,57* *1555,50*	*4304*	*1352*	*2952* *560*	*18,3700* *4,9269*	*6,61* *1,77*
6	*КР20-41-1*	*Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.*	*100 т*	*0,822*	*11468,92* *676,86*	*10792,06* -	*9427*	*556*	*8871* -	*3,3100* -	*2,72* -
7	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	82,2	341,84 -	341,84 115,25	28099	-	28099 9474	- 0,4110	- 33,78
		---Розбирання автопавільйонів---									
8	КР2-1-3	Розбирання монолітних фундаментних плит залізобетонних плоских	1 м3	1,84	5389,67 1953,67	3436,00 1527,72	9917	3595	6322 2811	8,7000 6,1832	16,01 11,38
9	*КБ7-49-4* *к дем.= 0,8*	*(Демонтаж) Установлення зовнішніх стінових панелей площею до 15 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]*	*100шт*	*0,03*	*207986,12* *77279,83*	*130706,29* -	*6240*	*2318*	*3922* -	*312,0400* -	*9,36* -
10	*КБ7-13-7* *к дем.= 0,8*	*(Демонтаж) плит покриття*	*100шт*	*0,01*	*153975,08* *76563,06*	*77412,02* *61,29*	*1540*	*766*	*774* *1*	*320,1600* *0,2413*	*3,20* -
11	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	13,775	341,84 -	341,84 115,25	4709	-	4709 1588	- 0,4110	- 5,66
		---Розбирання дорожніх знаків---									
12	*КБ27-52-1* *к дем.=0,7*	*(Демонтаж) дорожніх знаків на одному стояку під час копання ям вручну, однобічних*	*1 знак*	*3*	*223,21* *223,21*	- -	*670*	*670*	- -	*0,9940* -	*2,98* -
13	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,0512	5283,50 -	- -	271	-	- -	- -	- -
14	С331-4-2 варіант 1	Перевезення демонтованих металоконструкцій транспортом загального призначення на відстань 30 км	т	0,0512	321,60 -	321,60 -	16	-	16 -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					92200	23696	68497 16357		104,33 60,20
		Разом будівельні роботи, грн.					92200				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7				
		всього заробітна плата, грн.					40053				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9221				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**101421**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					19355				
		Всього по розділу 1					**101421**				
		Розділ 2. Земляні роботи									
		---Земляні роботи---									
		------ Досипка узбіччя ------									
15	КБ1-27-5	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 (узбіччя)	1000м3	1,59659	18300,98 -	18300,98 -	29219	-	29219 -	- -	- -
16	С1429-110 варіант 2	Грунт II групи для підсипки	м3	1676,4195	667,08 -	- -	1118306	-	- -	- -	- -
17	*КБ1-130-2*	*Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 30 см*	*1000м3*	*1,59659*	*42126,36* -	*42126,36* *186,57*	*67259*	-	*67259* *298*	- *0,6390*	- *1,02*
18	*КБ1-130-8 Н1=7*	*Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 30 см до 8 проходів*	*1000м3*	*1,59659*	*27305,58* -	*27305,58* *1305,97*	*43596*	-	*43596* *2085*	- *4,4730*	- *7,14*
19	КБ1-135-1	Полив водою ущільнювального ґрунту в насипах 50%	1000м3	0,798295	38189,32 3926,91	26009,41 7044,76	30486	3135	20763 5624	20,7400 26,9620	16,56 21,52
20	КБ27-21-5	Укріплення зовнішньої сторони узбіччя шириною 0,5 м із посівом трав	1000м2	4,932	36259,24 28567,25	- -	178831	140894	- -	139,7000 -	689,00 -
21	С1429-110 варіант 1	Грунтосуміш	м3	739,8	1190,00 -	- -	880362	-	- -	- -	- -
22	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	887,76	318,20 -	318,20 115,25	282485	-	282485 102314	- 0,4110	- 364,87
23	КБ1-153-1	Полив посівів трав водою	100м2	49,32	4594,00 511,22	3661,88 991,84	226576	25213	180604 48918	2,7000 3,7960	133,16 187,22
		Разом прямі витрати по розділу 2					2857120	169242	623926 159239		838,72 581,77
		Разом будівельні роботи, грн.					2857120				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2063952				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					328481				
		Загальновиробничі витрати, грн.					285717				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3142837**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	*КБ27-15-2 Н1=3*	*Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші С-7 автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1 до 18 см*	*1000м2*	*0,149*	*68870,76* -	*1170,77* *101,90*	*10262*	-	*174* *15*	- *0,3900*	- *0,06*
31	*КБ27-27-1*	*Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником*	*1000 м2*	*0,279*	*19932,21* *3256,45*	*16675,76* *4779,94*	*5561*	*909*	*4652* *1334*	*13,9600* *14,6727*	*3,89* *4,09*
32	КБ27-27-5 Н1=2	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати або вилучати до/з норм 27-27-1 - 27-27-4 до 6 см	1000 м2	0,279	14,00 14,00	- -	4	4	- -	0,0600 -	0,02 -
33	С1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	40,6782	7573,08 -	- -	308059	-	- -	- -	- -
		---Влаштування бортових каменів---									
34	*КБ27-66-4*	*Установлення бетонних бортових каменів БР100.20.8 на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм*	*100 м*	*1,16*	*63902,41* *18245,50*	*1901,46* -	*74127*	*21165*	*2206* -	*81,2500* -	*94,25* -
		Разом прямі витрати по розділу 3					877269	24783	17606 4267		110,23 13,25
		Разом будівельні роботи, грн.					877269				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					834880				
		всього заробітна плата, грн.					29050				
		Загальновиробничі витрати, грн.					87726				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**964995**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	*КБ27-69-2*	*Улаштування дорожніх корит при глибині корита 510 мм*	*1000 м2*	*0,078*	*81691,02* *2985,55*	*74685,05* *15701,91*	*6372*	*233*	*5825* *1225*	*14,6000* *47,9103*	*1,14* *3,74*
36	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	65,64	73,20 -	73,20 27,76	4805	-	4805 1822	- 0,0990	- 6,50
37	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,03978	9962,67 944,74	8980,65 53,53	396	38	357 2	4,6200 0,1935	0,18 0,01
38	КБ27-60-7	Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття із застосуванням фрези, ширина фрезерування 2100 мм, за глибини фрезерування 5 см	1000 м2	0,234	28570,98 1235,08	27030,54 6253,53	6686	289	6325 1463	5,5000 16,9660	1,29 3,97
39	С1421-9849 варіант 1 (зворотні матеріали)	Відфрезерований асфальтобетон (зворотні матеріали)	т	24,57	500,00 -	- -	12285	-	- -	- -	- -
40	С331-39 варіант 1	Перевезення відфрезерованого асфальтобетону самоскидами на відстань 30 км	т	24,57	337,08 -	337,08 -	8282	-	8282 -	- -	- -
41	КБ27-60-8	Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття із застосуванням фрези, ширина фрезерування 2100 мм, за глибини фрезерування 8 см	1000 м2	0,156	41021,14 1769,53	38762,21 8969,66	6399	276	6047 1399	7,8800 24,3502	1,23 3,80
42	КБ27-60-9 Н1=2	Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття із застосуванням фрези, ширина фрезерування 2100 мм, за глибини фрезерування: на кожен 1 см зміни глибини фрезерування додавати або виключати до/з норм 27-60-7 - 27-60-8 до 10 см	1000 м2	0,156	8433,34 354,80	7956,40 1842,31	1316	55	1241 287	1,5800 5,0104	0,25 0,78
43	С1421-9849 варіант 1 (зворотні матеріали)	Відфрезерований асфальтобетон (зворотні матеріали)	т	32,76	500,00 -	- -	16380	-	- -	- -	- -
44	С331-39 варіант 1	Перевезення відфрезерованого асфальтобетону самоскидами на відстань 30 км	т	32,76	337,08 -	337,08 -	11043	-	11043 -	- -	- -
45	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,117	176544,46 3229,43	12085,68 3099,53	20656	378	1414 363	14,7800 9,3659	1,73 1,10
46	*КБ27-15-1*	*Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші С-7 автогрейдером, за товщини шару 15 см*	*1000м2*	*0,078*	*361172,24* *5604,53*	*17067,76* *4622,19*	*28171*	*437*	*1331* *361*	*25,6500* *14,6187*	*2,00* *1,14*
47	*КБ27-15-2 Н1=6*	*Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші С-7 автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1 до 21 см*	*1000м2*	*0,078*	*137741,52* -	*2341,54* *203,80*	*10744*	-	*183* *16*	- *0,7800*	- *0,06*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	*КБ27-26-1*	*Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником*	*1000 м2*	*0,156*	*22245,04* *3534,04*	*18711,00* *5532,15*	*3470*	*551*	*2919* *863*	*15,1500* *16,9869*	*2,36* *2,65*
49	С1421-9848 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1	т	36,1452	7308,27 -	- -	264159	-	- -	- -	- -
50	С111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна, дорожна ЕКШ-50	т	0,0936	43009,08 -	- -	4026	-	- -	- -	- -
51	*КБ27-27-1*	*Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником*	*1000 м2*	*0,234*	*20049,33* *3256,45*	*16792,88* *4823,63*	*4692*	*762*	*3930* *1129*	*13,9600* *14,8399*	*3,27* *3,47*
52	С1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	28,4544	7573,08 -	- -	215487	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					596704	3019	53702 8930		13,45 27,22
		Разом будівельні роботи, грн.					596704				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					539983				
		всього заробітна плата, грн.					11949				
		Загальновиробничі витрати, грн.					59671				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**656375**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					28665				
		Всього по розділу 4					**656375**				
		Розділ 5. Влаштування тротуару та посадкових майданчиків									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	КБ1-164-1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 1	100м3	0,3267	40107,96 40107,96	- -	13103	13103	- -	200,6000 -	65,54 -
54	*ДБ5-6-4*	*Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 0,65 м3*	*100 м3*	*0,3267*	*5297,62* -	*5297,62* -	*1731*	-	*1731* -	- -	- -
55	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	53,9055	73,20 -	73,20 27,76	3946	-	3946 1496	- 0,0990	- 5,34
56	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1 ---Тип Г---	1000м3	0,03267	9962,67 944,74	8980,65 53,53	325	31	293 2	4,6200 0,1935	0,15 0,01
57	*КБ27-15-1*	*Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші С-7 автогрейдером, за товщини шару 15 см*	*1000м2*	*0,74*	*361172,24* *5604,53*	*17067,76* *4622,19*	*267267*	*4147*	*12630* *3420*	*25,6500* *14,6187*	*18,98* *10,82*
58	*КБ27-15-2 Н1=3*	*Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші С-7 автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1 до 18 см*	*1000м2*	*0,74*	*68870,76* -	*1170,77* *101,90*	*50964*	-	*866* *75*	- *0,3900*	- *0,29*
59	*КБ27-27-1*	*Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником*	*1000 м2*	*0,74*	*19932,21* *3256,45*	*16675,76* *4779,94*	*14750*	*2410*	*12340* *3537*	*13,9600* *14,6727*	*10,33* *10,86*
60	КБ27-27-5 Н1=2	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати або вилучати до/з норм 27-27-1 - 27-27-4 до 6 см	1000 м2	0,74	14,00 14,00	- -	10	10	- -	0,0600 -	0,04 -
61	С1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 ---Влаштування бортових каменів---	т	107,892	7573,08 -	- -	817075	-	- -	- -	- -
62	*КБ27-66-6*	*Установлення бетонних бортових каменів БР100.30.18 на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 150 мм*	*100 м*	*1,56*	*92760,25* *15335,86*	*13819,90* -	*144706*	*23924*	*21559* -	*67,4400* -	*105,21* -
63	*КБ27-66-4*	*Установлення бетонних бортових каменів БР100.20.8 на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм* ---Влаштування підвищених пішохідних переходів---	*100 м*	*1,97*	*63902,41* *18245,50*	*1901,46* -	*125888*	*35944*	*3746* -	*81,2500* -	*160,06* -
64	КБ1-162-1	Влаштування корита вручну, група ґрунтів 1	100м3	0,06716	46431,25 46431,25	- -	3118	3118	- -	212,5000 -	14,27 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	*ДБ5-6-4*	*Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 0,65 м3*	*100 м3*	*0,06716*	*5297,62* -	*5297,62* -	*356*	-	*356* -	- -	- -
66	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	11,0814	73,20 -	73,20 27,76	811	-	811 308	- 0,0990	- 1,10
67	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,006716	9962,67 944,74	8980,65 53,53	67	6	60 -	4,6200 0,1935	0,03 -
68	КБ1-145-4	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 1	1000м2	0,0146	38175,20 38175,20	- -	557	557	- -	170,0000 -	2,48 -
69	*КБ27-17-1*	*Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші С-7 за товщини шару 12 см*	*100м2*	*0,146*	*34986,31* *5561,75*	*2116,99* *305,79*	*5108*	*812*	*309* *45*	*25,0000* *1,0244*	*3,65* *0,15*
70	*КБ27-17-2 Н1=2*	*Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші С-7, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1 до 10 см*	*100м2*	*-0,146*	*4807,07* -	*256,36* *6,79*	*-702*	-	*-37* *-1*	- *0,0260*	- -
71	*КБ27-66-6*	*Установлення бетонних бортових каменів БР100.30.18 на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 150 мм*	*100 м*	*0,16*	*92760,25* *15335,86*	*13819,90* -	*14842*	*2454*	*2211* -	*67,4400* -	*10,79* -
72	*КБ6-1-1*	*Улаштування бетонної обойми С20/25*	*100м3*	*0,0208*	*578856,23* *32328,16*	*6759,51* -	*12040*	*672*	*141* -	*150,7000* -	*3,13* -
73	*ПВ1-1-1*	*Влаштування пластикового лотка h=75 мм з пластиковою решіткою*	*100 м*	*0,16*	*18477,19* *7959,00*	- -	*2956*	*1273*	- -	*35,0000* -	*5,60* -
74	& С113-2425-1 варіант 8	Лоток водовідвідний пластиковий Base DN100 H75 високий борт з решіткою пластиковою чарунковою А15	м	16	931,91 -	- -	14911	-	- -	- -	- -
75	КБ27-60-7	Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття із застосуванням фрези, ширина фрезерування 2100 мм, за глибини фрезерування 5 см	1000 м2	0,035	28570,98 1235,08	27030,54 6253,53	1000	43	946 219	5,5000 16,9660	0,19 0,59
76	С1421-9849 варіант 1 (зворотні матеріали)	Відфрезерований асфальтобетон (зворотні матеріали)	т	3,675	500,00 -	- -	1838	-	- -	- -	- -
77	С331-39 варіант 1	Перевезення відфрезерованого асфальтобетону самоскидами на відстань 30 км	т	3,675	337,08 -	337,08 -	1239	-	1239 -	- -	- -
78	С111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна, дорожна ЕКШ-50	т	0,0364	43009,08 -	- -	1566	-	- -	- -	- -
79	*КБ27-27-1*	*Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником*	*1000 м2*	*0,091*	*20049,33* *3256,45*	*16792,88* *4823,63*	*1824*	*296*	*1528* *439*	*13,9600* *14,8399*	*1,27* *1,35*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	С1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 ---Влаштування тактильних смуг для осіб з порушенням зору---	т	11,0656	7573,08 -	- -	83801	-	- -	- -	- -
81	*КБ27-17-1*	*Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші С-7 за товщини шару 12 см*	*100м2*	*0,3078*	*34986,31* *5561,75*	*2116,99* *305,79*	*10769*	*1712*	*652* *94*	*25,0000* *1,0244*	*7,70* *0,32*
82	*КБ27-17-2 Н1=6*	*Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші С-7, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1 до 18 см*	*100м2*	*0,3078*	*14421,22* -	*769,09* *20,38*	*4439*	-	*237* *6*	- *0,0780*	- *0,02*
83	*КБ27-65-6*	*Улаштування покриття з фігурних елементів мощення (тактильної плитки 300х300х60 мм) з використанням готової піщано-цементної суміші (h=0,05) тротуарів, шириною до 2 м*	*1000 м2*	*0,03078*	*300716,10* *251033,53*	*18491,26* *2789,06*	*9256*	*7727*	*569* *86*	*1025,3800* *10,8868*	*31,56* *0,34*
84	С1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	1,633	5516,73 -	- -	9009	-	- -	- -	- -
85	С1426-11789 варіант 1	Тактильна плитка бетонна "Конус" (300х300 мм) (h=0,06) ---Влаштування зупинкових майданчиків--- ---Дорожній одяг Тип 1---	м2	32,23	2319,11 -	- -	74745	-	- -	- -	- -
86	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером (hсер=0,15 м)	100м3	0,351	176544,46 3229,43	12085,68 3099,53	61967	1134	4242 1088	14,7800 9,3659	5,19 3,29
87	*КБ27-15-1*	*Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші С-7 автогрейдером, за товщини шару 15 см*	*1000м2*	*0,234*	*361172,24* *5604,53*	*17067,76* *4622,19*	*84514*	*1311*	*3994* *1082*	*25,6500* *14,6187*	*6,00* *3,42*
88	*КБ27-15-2 Н1=6*	*Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші С-7 автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1 до 21 см*	*1000м2*	*0,234*	*137741,52* -	*2341,54* *203,80*	*32232*	-	*548* *48*	- *0,7800*	- *0,18*
89	*КБ27-26-1*	*Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником*	*1000 м2*	*0,234*	*22245,04* *3534,04*	*18711,00* *5532,15*	*5205*	*827*	*4378* *1295*	*15,1500* *16,9869*	*3,55* *3,97*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	С1421-9848 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1	т	54,2178	7308,27 -	- -	396238	-	- -	- -	- -
91	С111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна, дорожна ЕКШ-50	т	0,0936	43009,08 -	- -	4026	-	- -	- -	- -
92	*КБ27-27-1*	*Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником*	*1000 м2*	*0,234*	*20049,33* *3256,45*	*16792,88* *4823,63*	*4692*	*762*	*3930* *1129*	*13,9600* *14,8399*	*3,27* *3,47*
93	С1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	28,4544	7573,08 -	- -	215487	-	- -	- -	- -
		---Влаштування металевих автопавільйонів---									
94	*КМ10-730-1*	*Монтаж інформаційного табло*	*комплект*	*1*	*10183,49* *10141,20*	- -	*10183*	*10141*	- -	*40,0000* -	*40,00* -
95	1601-2404 варіант 2	Світлодіодний екран RGB P3 OUT 960x480 мм односторонній	комплект	1	64416,67 -	- -	64417	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					2570438	112414	83225 14368		498,99 45,52
		Разом устаткування, грн.					64417				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2530				
		Всього устаткування, грн.					**66947**				
		Разом будівельні роботи, грн.					2506021				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2310382				
		всього заробітна плата, грн.					126782				
		Загальновиробничі витрати, грн.					250606				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2756627**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					1838				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 5					**2823574**				
		Розділ 6. Огородження та напрямні пристрої									
96	*КБ7-60-4*	*Установлення металевого огородження*	*100м*	*2,19*	*17913,20* *14904,18*	*2186,10* *36,83*	*39230*	*32640*	*4788* *81*	*60,1800* *0,1450*	*131,79* *0,32*
97	*КБ6-1-1*	*Улаштування бетонних фундаментів під стовпи огородження бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,02664*	*500309,12* *32328,16*	- -	*13328*	*861*	- -	*150,7000* -	*4,01* -
98	& С111-1755-14 варіант 1	Перильне огородження металеве	1 м.п.	219	2287,80 -	- -	501028	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					553586	33501	4788 81		135,80 0,32
		Разом будівельні роботи, грн.					553586				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					515297				
		всього заробітна плата, грн.					33582				
		Загальновиробничі витрати, грн.					55359				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**608945**				
		Всього по розділу 6					**608945**				
		Разом прямі витрати по відділу 1					7547317	366655	851744 203242		1701,52 728,28
		Разом устаткування, грн.					64417				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2530				
		Всього устаткування, грн.					**66947**				
		Разом будівельні роботи, грн.					7482900				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6264501				
		всього заробітна плата, грн.					569897				
		Загальновиробничі витрати, грн.					748300				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**8231200**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					49858				
		Всього по відділу 1					**8298147**				
		Відділ 2. Проїзд до свердловин № 1-4									
		Розділ 1. Земляні роботи									
		------ Земляні роботи ------									
		---Укріплювальні роботи---									
99	*КБ1-152-2*	*Укріплення укосів та узбіччя земляних споруд посівом багаторічних трав механізованим способом*	*100м2*	*47,568*	*6801,12* -	*6031,14* *14,59*	*323516*	-	*286889* *694*	- *0,0650*	- *3,09*
100	*КБ1-152-2*	*Укріплення укосів та узбіччя земляних споруд посівом багаторічних трав механізованим способом*	*100м2*	*19,82*	*6801,12* -	*6031,14* *14,59*	*134798*	-	*119537* *289*	- *0,0650*	- *1,29*
101	С1429-110 варіант 1	Грунтосуміш	м3	1010,82	1190,00 -	- -	1202876	-	- -	- -	- -
102	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	1212,984	318,20 -	318,20 115,25	385972	-	385972 139796	- 0,4110	- 498,54
103	КБ1-153-1	Полив посівів трав водою	100м2	105,308	4594,00 511,22	3661,88 991,84	483785	53836	385625 104449	2,7000 3,7960	284,33 399,75
		Разом прямі витрати по розділу 1					2530947	53836	1178023 245228		284,33 902,67
		Разом будівельні роботи, грн.					2530947				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1299088				
		всього заробітна плата, грн.					299064				
		Загальновиробничі витрати, грн.					253094				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2784041**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 1					**2784041**				
		Розділ 2. Дорожній одяг ---Дорожній одяг Тип А--- +призма 43,70 укосу м3									
104	С111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна, дорожна ЕКШ-50	т	1,60542	43009,08 -	- -	69048	-	- -	- -	- -
105	*КБ27-27-1*	*Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником*	*1000 м2*	*4,01355*	*20049,33* *3256,45*	*16792,88* *4823,63*	*80469*	*13070*	*67399* *19360*	*13,9600* *14,8399*	*56,03* *59,56*
106	С1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	488,04768	7573,08 -	- -	3696024	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					3845541	13070	67399 19360		56,03 59,56
		Разом будівельні роботи, грн.					3845541				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3765072				
		всього заробітна плата, грн.					32430				
		Загальновиробничі витрати, грн.					384555				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**4230096**				
		Всього по розділу 2					**4230096**				
		Розділ 3. Розворотний майданчик ------ Земляні роботи ------ ------ Досипка узбіччя ------ ---Укріплювальні роботи---									
107	*КБ1-152-2*	*Укріплення укосів та узбіччя земляних споруд посівом багаторічних трав механізованим способом*	*100м2*	*0,99*	*6801,12* *-*	*6031,14* *14,59*	*6733*	*-*	*5971* *14*	*-* *0,0650*	*-* *0,06*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	КБ27-21-5	Укріплення зовнішньої сторони узбіччя шириною 0,5 м із посівом трав	1000м2	0,066	36259,24 28567,25	- -	2393	1885	- -	139,7000 -	9,22 -
109	С1429-110 варіант 1	Грунтосуміш	м3	24,75	1190,00 -	- -	29453	-	- -	- -	- -
110	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	198	318,20 -	318,20 115,25	63004	-	63004 22820	- 0,4110	- 81,38
111	КБ1-153-1	Полив посівів трав водою ---Дорожній одяг Тип А---	100м2	1,65	4594,00 511,22	3661,88 991,84	7580	844	6042 1637	2,7000 3,7960	4,46 6,26
112	С1421-10634 варіант 3	Пісок середньої крупності з вмістом пилоподібних частинок не більше ніж 2%за масою та коефіцієнтом фільтрації не менше 5 м/добу товщиною 0,15 +призма 0,74 укосу м3	м3	37,5	1040,20 -	- -	39008	-	- -	- -	- -
113	*КБ27-20-4*	*Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні* +призма 1,46 укосу м3	*1000м2*	*5,19532*	*47947,50* *9065,93*	*9918,78* *140,14*	*249103*	*47100*	*51531* *728*	*43,4900* *0,4800*	*225,94* *2,49*
114	С111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна, дорожна ЕКШ-50	т	0,09008	43009,08 -	- -	3874	-	- -	- -	- -
115	*КБ27-27-1*	*Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником*	*1000 м2*	*0,2252*	*20049,33* *3256,45*	*16792,88* *4823,63*	*4515*	*733*	*3782* *1086*	*13,9600* *14,8399*	*3,14* *3,34*
116	С1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	27,38432	7573,08 -	- -	207384	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					613047	50562	130330 26285		242,76 93,53
		Разом будівельні роботи, грн.					613047				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					432155				
		всього заробітна плата, грн.					76847				
		Загальновиробничі витрати, грн.					61303				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**674350**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 3					**674350**				
		Розділ 4. Примикання до свердловин №1-4									
		------ Земляні роботи ------									
117	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,3756	16112,62 -	16112,62 -	6052	-	6052 -	- -	- -
118	С1429-110 варіант 8	Грунт I групи	м3	394,38	645,66 -	- -	254635	-	- -	- -	- -
119	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	657,3	318,20 -	318,20 115,25	209153	-	209153 75754	- 0,4110	- 270,15
120	*КБ1-145-9*	*Планування укосів насипів механізованим способом, група ґрунтів 2*	*1000м2*	*0,8265*	*32154,67* *24795,70*	*7358,97* *679,37*	*26576*	*20494*	*6082* *561*	*123,0800* *2,0550*	*101,73* *1,70*
121	*КБ1-145-9*	*Планування полотна механізованим способом, група ґрунтів 2*	*1000м2*	*1,878*	*32154,67* *24795,70*	*7358,97* *679,37*	*60386*	*46566*	*13820* *1276*	*123,0800* *2,0550*	*231,14* *3,86*
122	*КБ1-130-2*	*Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 30 см*	*1000м3*	*0,47478*	*42126,36* -	*42126,36* *186,57*	*20001*	-	*20001* *89*	- *0,6390*	- *0,30*
123	*КБ1-130-8 Н1=3*	*Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 30 см до 4 проходів*	*1000м3*	*0,3756*	*11702,39* -	*11702,39* *559,70*	*4395*	-	*4395* *210*	- *1,9170*	- *0,72*
124	КБ1-135-1	Полив водою ущільнювального ґрунту в насипах 50%	1000м3	0,1878	38189,32 3926,91	26009,41 7044,76	7172	737	4885 1323	20,7400 26,9620	3,89 5,06
		------ Досипка узбіччя ------									
125	КБ1-27-5	Досипка узбіччя бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,09918	18300,98 -	18300,98 -	1815	-	1815 -	- -	- -
126	С1429-110 варіант 8	Грунт I групи	м3	104,139	645,66 -	- -	67238	-	- -	- -	- -
127	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	182,243	318,20 -	318,20 115,25	57990	-	57990 21004	- 0,4110	- 74,90
128	*КБ1-130-2*	*Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 30 см*	*1000м3*	*0,09918*	*42126,36* -	*42126,36* *186,57*	*4178*	-	*4178* *19*	- *0,6390*	- *0,06*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	*КБ1-130-8 Н1=7*	*Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 30 см до 8 проходів*	*1000м3*	*0,09918*	*27305,58* -	*27305,58* *1305,97*	*2708*	-	*2708* *130*	- *4,4730*	- *0,44*
		---Укріплювальні роботи---									
130	*КБ1-152-2*	*Укріплення укосів та узбіччя земляних споруд посівом багаторічних трав механізованим способом*	*100м2*	*8,265*	*6801,12* -	*6031,14* *14,59*	*56211*	-	*49847* *121*	- *0,0650*	- *0,54*
131	КБ27-21-5	Укріплення зовнішньої сторони узбіччя шириною 0,5 м із посівом трав	1000м2	0,2755	36259,24 28567,25	- -	9989	7870	- -	139,7000 -	38,49 -
132	С1429-110 варіант 1	Грунтосуміш	м3	165,3	1190,00 -	- -	196707	-	- -	- -	- -
133	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	198,36	318,20 -	318,20 115,25	63118	-	63118 22861	- 0,4110	- 81,53
134	КБ1-153-1	Полив посівів трав водою	100м2	1,65	4594,00 511,22	3661,88 991,84	7580	844	6042 1637	2,7000 3,7960	4,46 6,26
		---Дорожній одяг Тип А---									
135	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером (hсер=0,15м)	100м3	2,685	176544,46 3229,43	12085,68 3099,53	474022	8671	32450 8322	14,7800 9,3659	39,68 25,15
136	С1421-10634 варіант 3	Пісок середньої крупності з вмістом пилоподібних частинок не більше ніж 2%за масою та коефіцієнтом фільтрації не менше 5 м/добу товщиною 0,15	м3	40,275	1040,20 -	- -	41894	-	- -	- -	- -
137	*КБ27-20-4*	*Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні*	*1000м2*	*5,47032*	*47947,50* *9065,93*	*9918,78* *140,14*	*262288*	*49594*	*54259* *767*	*43,4900* *0,4800*	*237,90* *2,63*
138	*КБ27-15-1*	*Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см*	*1000м2*	*0,36225*	*361172,24* *5604,53*	*17067,76* *4622,19*	*130835*	*2030*	*6183* *1674*	*25,6500* *14,6187*	*9,29* *5,30*
139	*КБ27-15-2 Н1=6*	*Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1 до 21 см*	*1000м2*	*0,36225*	*137741,52* -	*2341,54* *203,80*	*49897*	-	*848* *74*	- *0,7800*	- *0,28*
140	*КБ27-26-1*	*Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником*	*1000 м2*	*0,2252*	*22245,04* *3534,04*	*18711,00* *5532,15*	*5010*	*796*	*4214* *1246*	*15,1500* *16,9869*	*3,41* *3,83*
141	С1421-9848 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1	т	374,6589	7308,27 -	- -	2738108	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	С111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна, дорожна ЕКШ-50	т	0,6468	43009,08 -	- -	27818	-	- -	- -	- -
143	*КБ27-27-1*	*Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником*	*1000 м2*	*1,604*	*20049,33* *3256,45*	*16792,88* *4823,63*	*32159*	*5223*	*26936* *7737*	*13,9600* *14,8399*	*22,39* *23,80*
144	С1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 ---Земляні роботи---	т	195,0464	7573,08 -	- -	1477102	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					6295037	142825	574976 144805		692,38 506,51
		Разом будівельні роботи, грн.					6295037				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5577236				
		всього заробітна плата, грн.					287630				
		Загальновиробничі витрати, грн.					629509				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**6924546**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	*КБ27-15-1*	*Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші С-7 автогрейдером, за товщини шару 15 см*	*1000м2*	*4,157*	*361172,24* *5604,53*	*17067,76* *4622,19*	*1501393*	*23298*	*70951* *19214*	*25,6500* *14,6187*	*106,63* *60,77*
150	*КБ27-15-2 Н1=3*	*Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші С-7 автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1 до 18 см*	*1000м2*	*4,157*	*68870,76* -	*1170,77* *101,90*	*286296*	-	*4867* *424*	- *0,3900*	- *1,62*
151	*КБ27-27-1*	*Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником*	*1000 м2*	*4,757*	*19932,21* *3256,45*	*16675,76* *4779,94*	*94818*	*15491*	*79327* *22738*	*13,9600* *14,6727*	*66,41* *69,80*
152	КБ27-27-5 Н1=2	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати або вилучати до/з норм 27-27-1 - 27-27-4 до 6 см	1000 м2	4,757	14,00 14,00	- -	67	67	- -	0,0600 -	0,29 -
153	С1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	693,5706	7573,08 -	- -	5252466	-	- -	- -	- -
		---Влаштування пішохідної доріжки Тип Г---									
154	*КБ27-27-1*	*Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником*	*1000 м2*	*2,788*	*19932,21* *3256,45*	*16675,76* *4779,94*	*55571*	*9079*	*46492* *13326*	*13,9600* *14,6727*	*38,92* *40,91*
155	КБ27-27-5 Н1=2	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати або вилучати до/з норм 27-27-1 - 27-27-4 до 6 см	1000 м2	2,788	14,00 14,00	- -	39	39	- -	0,0600 -	0,17 -
156	С1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	406,4904	7573,08 -	- -	3078384	-	- -	- -	- -
		---Влаштування бортових каменів---									
157	*КБ27-66-6*	*Установлення бетонних бортових каменів БР100.30.18 на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 150 мм*	*100 м*	*0,68*	*92760,25* *15335,86*	*13819,90* -	*63077*	*10428*	*9398* -	*67,4400* -	*45,86* -
158	*КБ27-66-4*	*Установлення бетонних бортових каменів БР100.20.8 на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм*	*100 м*	*31,09*	*63902,41* *18245,50*	*1901,46* -	*1986726*	*567253*	*59116* -	*81,2500* -	*2526,06* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 5					13801818	703387	1235954		3169,09
									397790		1399,02
		Разом будівельні роботи, грн.					13801818				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11862477				
		всього заробітна плата, грн.					1101177				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1380186				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**15182004**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					3456947				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**38026237**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					49858				
		Всього по кошторису					**38093184**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**9835,68**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**2367045**				

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №05-03-02

на організацію дорожнього руху. 2 пусковий комплекс

Автомобільна дорога. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1664,699	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,52321	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	134,729	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Влаштування дорожніх знаків									
1	*КБ27-52-7*	*Установлення дорожніх знаків на одному стояку під час копання ям механізовано, однобічних*	*1 знак*	*60*	*452,46* *161,68*	*195,57* *75,09*	*27148*	*9701*	*11734* *4505*	*0,7200* *0,2793*	*43,20* *16,76*
2	С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	3	4584,75 -	- -	13754	-	- -	- -	- -
3	*КР18-61-4*	*Встановлення додаткових щитків дорожних знаків з кріпленням на одній опорі*	*100шт*	*0,97*	*20401,28* *20401,28*	- -	*19789*	*19789*	- -	*90,8500* -	*88,12* -
4	& С113-134-1-7Д варіант 1	Стійка металева для дорожніх знаків СКМ 1.35	шт	36	2090,11 -	- -	75244	-	- -	- -	- -
5	& С113-138-1-7Е	Стійка металева для дорожніх знаків СКМ 2.35	шт	24	2225,29 -	- -	53407	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& С1545-92-1-2Д варіант 2	Хомут оцинкований для кріплення дорожнього знака	шт	314	69,43 -	- -	21801	-	- -	- -	- -
7	& С115-126-26 варіант 5	Щитки дорожніх знаків 1.11, I типорозмір, 700 мм	шт	8	1158,93 -	- -	9271	-	- -	- -	- -
8	& С115-126-26 варіант 6	Щитки дорожніх знаків 1.34, I типорозмір, 700 мм	шт	2	1158,93 -	- -	2318	-	- -	- -	- -
9	& С115-126-26 варіант 7	Щитки дорожніх знаків 2.1, I типорозмір, 700 мм	шт	12	1158,93 -	- -	13907	-	- -	- -	- -
10	& С115-126-26 варіант 11	Щитки дорожніх знаків 3.1, I типорозмір, 600 мм	шт	4	1342,53 -	- -	5370	-	- -	- -	- -
11	& С115-126-26 варіант 12	Щитки дорожніх знаків 3.21, I типорозмір, 600 мм	шт	1	1342,53 -	- -	1343	-	- -	- -	- -
12	& С115-126-26 варіант 13	Щитки дорожніх знаків 3.29, I типорозмір, 600 мм	шт	4	1342,53 -	- -	5370	-	- -	- -	- -
13	& С115-126-26 варіант 14	Щитки дорожніх знаків 3.31, I типорозмір, 600х900 мм	шт	1	1690,35 -	- -	1690	-	- -	- -	- -
14	& С115-126-26 варіант 15	Щитки дорожніх знаків 3.32, I типорозмір, 600х900 мм	шт	1	1690,35 -	- -	1690	-	- -	- -	- -
15	& С115-126-26 варіант 16	Щитки дорожніх знаків 4.1, I типорозмір, 600 мм	шт	2	1342,53 -	- -	2685	-	- -	- -	- -
16	& С115-126-26 варіант 18	Щитки дорожніх знаків 4.3, I типорозмір, 600 мм	шт	1	1342,53 -	- -	1343	-	- -	- -	- -
17	& С115-126-26 варіант 19	Щитки дорожніх знаків 4.14, I типорозмір, 600 мм	шт	3	1342,53 -	- -	4028	-	- -	- -	- -
18	& С115-126-26 варіант 20	Щитки дорожніх знаків 4.15, I типорозмір, 600 мм	шт	1	1342,53 -	- -	1343	-	- -	- -	- -
19	& С115-126-26 варіант 21	Щитки дорожніх знаків 4.18, I типорозмір, 600 мм	шт	8	1342,53 -	- -	10740	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& С115-126-26 варіант 22	Щитки дорожніх знаків 5.5, I типорозмір, 600х600 мм	шт	1	1388,43 -	- -	1388	-	- -	- -	- -
21	& С115-126-26 варіант 23	Щитки дорожніх знаків 5.6, I типорозмір, 600х600 мм	шт	1	1388,43 -	- -	1388	-	- -	- -	- -
22	& С115-126-26 варіант 24	Щитки дорожніх знаків 5.32.1, I типорозмір, 600х600 мм	шт	1	1388,43 -	- -	1388	-	- -	- -	- -
23	& С115-126-26 варіант 25	Щитки дорожніх знаків 5.36, I типорозмір, 600х600 мм	шт	1	1388,43 -	- -	1388	-	- -	- -	- -
24	& С115-126-26 варіант 26	Щитки дорожніх знаків 5.38.1, I типорозмір, 600х600 мм	шт	6	1388,43 -	- -	8331	-	- -	- -	- -
25	& С115-126-26 варіант 27	Щитки дорожніх знаків 5.38.2, I типорозмір, 600х600 мм	шт	6	1388,43 -	- -	8331	-	- -	- -	- -
26	& С115-126-26 варіант 28	Щитки дорожніх знаків 5.42.1, I типорозмір, 600х600 мм	шт	30	1388,43 -	- -	41653	-	- -	- -	- -
27	& С115-126-26 варіант 46	Щитки дорожніх знаків 5.45.1, I типорозмір, 600х600 мм	шт	2	1388,43 -	- -	2777	-	- -	- -	- -
28	& С115-126-26 варіант 45	Щитки дорожніх знаків 5.45.2, I типорозмір, 600х600 мм	шт	2	1388,43 -	- -	2777	-	- -	- -	- -
29	& С115-126-26 варіант 30	Щитки дорожніх знаків 5.92.1, I типорозмір, 600х600 мм	шт	2	1388,43 -	- -	2777	-	- -	- -	- -
30	& С115-126-26 варіант 31	Щитки дорожніх знаків 5.92.2, I типорозмір, 600х600 мм	шт	2	1388,43 -	- -	2777	-	- -	- -	- -
31	& С115-126-26 варіант 32	Щитки дорожніх знаків 5.93.1, I типорозмір, 600х600 мм	шт	6	1388,43 -	- -	8331	-	- -	- -	- -
32	& С115-126-26 варіант 33	Щитки дорожніх знаків 5.93.2, I типорозмір, 600х600 мм	шт	6	1388,43 -	- -	8331	-	- -	- -	- -
33	& С115-126-26 варіант 38	Таблички до дорожніх знаків 7.3.1, I типорозмір, 300х600 мм	шт	11	1000,83 -	- -	11009	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	& С115-126-26 варіант 39	Таблички до дорожніх знаків 7.3.2, I типорозмір, 300х600 мм	шт	10	1000,83 -	- -	10008	-	- -	- -	- -
35	& С115-126-26 варіант 40	Таблички до дорожніх знаків 7.5.4, I типорозмір, 300х600 мм	шт	3	1000,83 -	- -	3002	-	- -	- -	- -
36	& С115-126-26 варіант 41	Таблички до дорожніх знаків 7.5.7, I типорозмір, 300х600 мм	шт	2	1000,83 -	- -	2002	-	- -	- -	- -
37	& С115-126-26 варіант 43	Таблички до дорожніх знаків 7.17, I типорозмір, 300х600 мм	шт	12	1000,83 -	- -	12010	-	- -	- -	- -
38	& С115-126-26 варіант 44	Таблички до дорожніх знаків 7.23, I типорозмір, 300х600 мм	шт	5	1000,83 -	- -	5004	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					406913	29490	11734 4505		131,32 16,76
		Разом будівельні роботи, грн.					406913				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					365689				
		всього заробітна плата, грн.					33995				
		Загальновиробничі витрати, грн.					40691				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**447604**				
		Всього по розділу 1					**447604**				
		Розділ 2. Влаштування дорожньої розмітки									
39	*ДБ3-2-1*	*Розмічання проїзної частини самохідною маркірувальною машиною* ---Холодний пластик---	*1 км*	*3,733*	*3572,07* *592,84*	*1933,20* *652,64*	*13335*	*2213*	*7217* *2436*	*2,6400* *2,0640*	*9,86* *7,70*
40	*КБ27-47-1*	*Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальними машинами, тип лінії 1.1*	*1 км*	*0,28*	*116617,83* *895,99*	*3887,40* *1447,61*	*32653*	*251*	*1088* *405*	*3,9900* *4,6188*	*1,12* *1,29*
41	*КБ27-47-1*	*Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальними машинами, тип лінії 1.5*	*1 км*	*0,484*	*42074,15* *895,99*	*3887,40* *1447,61*	*20364*	*434*	*1882* *701*	*3,9900* *4,6188*	*1,93* *2,24*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	КБ27-47-1	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальними машинами, тип лінії 1.7	1 км	0,118	69224.86 895,99	3887.40 1447,61	8169	106	459 171	3.9900 4,6188	0.47 0,55
43	КБ27-47-2	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальними машинами за трафаретом, тип лінії 1.13	10 м2	0,169	13744.05 404,21	1911.34 601,88	2323	68	323 102	1.8000 1,9037	0.30 0,32
44	КБ27-47-2	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальними машинами за трафаретом, тип лінії 1.14.1	10 м2	14,6	13744.05 404,21	1911.34 601,88	200663	5901	27906 8787	1.8000 1,9037	26.28 27,79
45	КБ27-47-2	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки білим пластиком холодного нанесення маркірувальними машинами за трафаретом, тип лінії 1.15	10 м2	1,28	13744.05 404,21	1911.34 601,88	17592	517	2447 770	1.8000 1,9037	2.30 2,44
46	КБ27-47-2	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки червоним пластиком холодного нанесення маркірувальними машинами за трафаретом, тип лінії 1.15	10 м2	9,22	13937.42 404,21	1911.34 601,88	128503	3727	17623 5549	1.8000 1,9037	16.60 17,55
47	КБ27-47-2	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальними машинами за трафаретом, тип лінії 1.16.1	10 м2	8,77	13744.05 404,21	1911.34 601,88	120535	3545	16762 5278	1.8000 1,9037	15.79 16,70
48	КБ27-47-2	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальними машинами за трафаретом, тип лінії 1.17.1	10 м2	1	13937.42 404,21	1911.34 601,88	13937	404	1911 602	1.8000 1,9037	1.80 1,90
49	КБ27-47-2	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальними машинами за трафаретом, тип лінії 1.18	10 м2	7,311	13744.05 404,21	1911.34 601,88	100483	2955	13974 4400	1.8000 1,9037	13.16 13,92
50	КБ27-47-2	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальними машинами за трафаретом, тип лінії 1.34	10 м2	20,48	13744.05 404,21	1911.34 601,88	281478	8278	39144 12327	1.8000 1,9037	36.86 38,99
51	КБ27-47-2	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальними машинами за трафаретом, тип лінії 1.35	10 м2	1,961	13744.05 404,21	1911.34 601,88	26952	793	3748 1180	1.8000 1,9037	3.53 3,73
52	КБ27-47-2	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальними машинами за трафаретом, тип лінії 1.38	10 м2	2,6	13744.05 404,21	1911.34 601,88	35735	1051	4969 1565	1.8000 1,9037	4.68 4,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		---Дорожня фарба---									
53	*КБ27-45-1*	*Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою маркірувальними машинами, тип лінії 1.1*	*1 км*	*0,047*	*15340,71* *895,99*	*2647,51* *714,03*	*721*	*42*	*124* *34*	*3,9900* *2,2988*	*0,19* *0,11*
54	*КБ27-45-1*	*Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою маркірувальними машинами, тип лінії 1.5 (велосипедні доріжки)*	*1 км*	*2,804*	*7488,52* *895,99*	*2647,51* *714,03*	*20998*	*2512*	*7424* *2002*	*3,9900* *2,2988*	*11,19* *6,45*
55	*КБ27-45-2*	*Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою маркірувальними машинами, тип лінії 1.14.1*	*10 м2*	*2,8*	*4015,10* *666,94*	*2097,69* *660,56*	*11242*	*1867*	*5874* *1850*	*2,9700* *2,0893*	*8,32* *5,85*
56	*КБ27-45-3*	*Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою по трафарету маркірувальними машинами, тип лінії 1.22*	*10 м2*	*5,6*	*6410,80* *815,15*	*2563,56* *807,28*	*35900*	*4565*	*14356* *4521*	*3,6300* *2,5533*	*20,33* *14,30*
57	*КБ27-45-3*	*Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою по трафарету маркірувальними машинами, тип лінії 1.36*	*10 м2*	*3,658*	*6410,80* *815,15*	*2563,56* *807,28*	*23451*	*2982*	*9378* *2953*	*3,6300* *2,5533*	*13,28* *9,34*
58	*КБ27-45-3*	*Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою по трафарету маркірувальними машинами, тип лінії 1.38*	*10 м2*	*1,781*	*6410,80* *815,15*	*2563,56* *807,28*	*11418*	*1452*	*4566* *1438*	*3,6300* *2,5533*	*6,47* *4,55*
		Разом прямі витрати по розділу 2					1106452	43663	181175 57071		194,46 180,67
		Разом будівельні роботи, грн.					1106452				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					881614				
		всього заробітна плата, грн.					100734				
		Загальновиробничі витрати, грн.					110643				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1217095**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					151334				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1664699**				
		Всього по кошторису					**1664699**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**523,21**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**134729**				

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №05-03-03

на додаткові роботи 2 пуковий комплекс

Автомобільна дорога. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість - тис. грн.
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					-	-	-		-
		Всього по кошторису					**-**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**-**				

		Кошторисна заробітна плата, грн.	**-**				

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №05-03-04

на автомобільну дорогу. 2 пусковий комплекс (додаткові роботи №2)

Автомобільна дорога. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	509,079	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,14973	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	34,739	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Влаштування проїзду в господарській зоні, на автостоянках, до очисних споруд та в'їздів на кладовище (Тип А) ---Земляні роботи--- ------ Досипка земляного полотна ------ **Розділ 1. Пішохідні та велосипедні доріжки** ---Земляні роботи--- ------ Досипка земляного полотна ------										
		Разом прямі витрати по розділу 1 **Всього по розділу 1**					- **-**	-	- -		- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Трубопровід									
1	*КБ22-11-8*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 315 мм*	*1000м*	*0,15*	*214519,55* *118473,41*	*96046,14* *24123,01*	*32178*	*17771*	*14407* *3618*	*489,6000* *99,4080*	*73,44* *14,91*
2	*КБ16-29-4*	*Гідравлічне випробування трубопроводів діаметром 315 мм*	*100м*	*-1,5*	*2519,76* *2519,76*	- -	*-3780*	*-3780*	- -	*8,2200* -	*-12,33* -
3	С113-1439-6 варіант 4	Труба ПП КОРСИС ПРО OD 315/271 SN16 /заміна згідно листа та погодження на трубу гофровану ПП SN16 300 в комплекті з муфтою та ущільнюючими кільцями/	м	151,5	1991,89 -	- -	301771	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					330169	13991	14407 3618		61,11 14,91
		Разом будівельні роботи, грн.					330169				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					301771				
		всього заробітна плата, грн.					17609				
		Загальновиробничі витрати, грн.					33017				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**363186**				
		Всього по розділу 2					**363186**				
		Розділ 3. Влаштування пішохідних доріжок, центральних, бічних проїздів, проїздів та пішохідних доріжок між секторами зони поховань (Тип Б)									
		---Земляні роботи---									
		------ Досипка земляного полотна ------									
		Разом прямі витрати по розділу 3					-	-	- -		- -
		Всього по розділу 3					**-**				
		Розділ 4. тип д									
		---Земляні роботи---									
		------ Досипка земляного полотна ------									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	*КР18-33-1*	*Улаштування основ з бетону С12/15, товщиною шару 16 см*	*100м2*	*1,325*	*96383,29* *11109,03*	*2758,33* *723,50*	*127708*	*14719*	*3655* *959*	*48,2100* *2,7690*	*63,88* *3,67*
5	*КР18-33-2 Н1=4*	*На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-33-1 до 12 см*	*100м2*	*-1,325*	*19791,28* *857,20*	*-* *-*	*-26223*	*-1136*	*-* *-*	*3,7200* *-*	*-4,93* *-*
6	*КБ6-11-11*	*Армування підстилаючих шарів і набетонок*	*1 т*	*0,82*	*4147,65* *3156,14*	*803,71* *-*	*3401*	*2588*	*659* *-*	*13,5300* *-*	*11,09* *-*
7	& С1545-44-2	Арматура 10мм А 500 С, міра	т	0,82	33834,60 -	- -	27744	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					132630	16171	4314 959		70,04 3,67
		Разом будівельні роботи, грн.					132630				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					112145				
		всього заробітна плата, грн.					17130				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13263				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**145893**				
		Всього по розділу 4					**145893**				
		Разом прямі витрати по кошторису					462799	30162	18721 4577		131,15 18,58
		Разом будівельні роботи, грн.					462799				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					413916				
		всього заробітна плата, грн.					34739				
		Загальновиробничі витрати, грн.					46280				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**509079**				
		Всього по кошторису					**509079**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**149,73**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**34739**				

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №05-03-05

на автомобільну дорогу. 2 пусковий комплекс (додаткові роботи на 02.07.2026)

Автомобільна дорога. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1908,924	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,49404	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	348,165	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,8	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Влаштування основи з щпс під БР 100_20_8									
1	*КБ27-69-1*	*Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм (hсер=0,16 м)*	*1000 м2*	*4,9819*	*46239,25* *2985,55*	*39233,28* *8292,77*	*230359*	*14874*	*195456* *41314*	*14,6000* *25,3100*	*72,74* *126,09*
2	*КБ27-17-1*	*Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші С-7 за товщини шару 12 см*	*100м2*	*49,819*	*34986,31* *5561,75*	*2116,99* *305,79*	*1742983*	*277081*	*105466* *15234*	*25,0000* *1,0244*	*1245,48* *51,03*
3	*КБ27-17-2 Н1=2*	*Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші С-7, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1 до 10 см*	*100м2*	*-49,819*	*4807,07* *-*	*256,36* *6,79*	*-239483*	*-*	*-12772* *-338*	*-* *0,0260*	*-* *-1,30*
		Разом прямі витрати по розділу 1					1733859	291955	288150 56210		1318,22 175,82
		Разом будівельні роботи, грн.					1733859				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.** – – – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**1908924**				
		Всього по кошторису					**1908924**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1494,04**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**348165**				

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №05-05-01

на влаштування проїзду в господарській зоні. 2 пусковий комплекс

Влаштування проїзду в господарській зоні. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) № Том 2_03/24-П.ГП

Кошторисна вартість	6105,278	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,17317	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	47,212	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,1	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		--- Влаштування проїзду в господарській зоні, на автостоянках, до очисних споруд та в'їздів на кладовище (Тип А) ---									
		- 1469,65 м3 грунту переміщується у відвал; - 779,45 м3 грунту - вивозиться як надлишковий	-								
1	*КБ27-15-1*	*Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші С-7 автогрейдером, за товщини шару 15 см*	*1000м2*	*1,33265*	*361172,24*	*17067,76*	*481316*	*7469*	*22745*	*25,6500*	*34,18*
					5604,53	*4622,19*			*6160*	*14,6187*	*19,48*
2	*КБ27-15-2 Н1=6*	*Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші С-7 автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1 до 21 см*	*1000м2*	*1,33265*	*137741,52*	*2341,54*	*183561*	*-*	*3120*	*-*	*-*
					-	*203,80*			*272*	*0,7800*	*1,04*
3	*КБ27-26-1*	*Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником*	*1000 м2*	*1,4514*	*22245,04*	*18711,00*	*32286*	*5129*	*27157*	*15,1500*	*21,99*
					3534,04	*5532,15*			*8029*	*16,9869*	*24,65*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С1421-9848 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1	т	336,2893 8	7308,27 -	- -	2457694	-	- -	- -	- -
5	С111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна, дорожна ЕКШ-50	т	0,997712	43009,08 -	- -	42911	-	- -	- -	- -
6	*КБ27-27-1*	*Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником*	*1000 м2*	*2,49428*	*20049,33 3256,45*	*16792,88 4823,63*	*50009*	*8122*	*41887 12031*	*13,9600 14,8399*	*34,82 37,01*
7	С1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	304,0340 48	7573,08 -	- -	2302474	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					5550251	20720	94909 26492		90,99 82,18
		Разом будівельні роботи, грн.					5550251				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5434622				
		всього заробітна плата, грн.					47212				
		Загальновиробничі витрати, грн.					555027				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**6105278**				
		Всього по кошторису					**6105278**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**173,17**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**47212**				

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №05-05-02

на Влаштування проїзду в господарській зоні, на автостоянках, до очисних споруд та в"їздів на кладовище (Тип А). Засипка зеленої зони раніше вибраним грунтом (непридатним для виконання у будівництві). Тимчасові проїзди. (Додаткові роботи)

Влаштування проїзду в господарській зоні. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	15695,949	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,87743	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	239,886	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,8	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		--- Влаштування проїзду в господарській зоні, на автостоянках, до очисних споруд та в'їздів на кладовище (Тип А) ---									
1	*КБ27-69-1*	*Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм (hсер=0,21 м)*	*1000 м2*	*3,96*	*46239,25* *2985,55*	*39233,28* *8292,77*	*183107*	*11823*	*155364* *32839*	*14,6000* *25,3100*	*57,82* *100,23*
2	*ДБ5-6-4*	*Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 0,65 м3*	*100 м3*	*8,316*	*5297,62* -	*5297,62* -	*44055*	-	*44055* -	- -	- -
3	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	1372,14	73,20 -	73,20 27,76	100441	-	100441 38091	- 0,0990	- 135,84
4	*КБ1-20-1*	*Робота на відвалі, група ґрунтів 1*	*1000м3*	*0,8316*	*9925,39* *944,74*	*8980,65* *53,53*	*8254*	*786*	*7468* *45*	*4,6200* *0,1935*	*3,84* *0,16*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	*КБ27-15-1*	*Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші С-7 автогрейдером, за товщини шару 15 см*	*1000м2*	*3,96*	*23538,86* *5604,53*	*17067,76* *4622,19*	*93214*	*22194*	*67588* *18304*	*25,6500* *14,6187*	*101,57* *57,89*
6	*КБ27-15-2 Н1=6*	*Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші С-7 автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1 до 21 см*	*1000м2*	*3,96*	*2688,17* *-*	*2341,54* *203,80*	*10645*	*-*	*9272* *807*	*-* *0,7800*	*-* *3,09*
7	& С1421-9604-С7	Щебенево-піщана суміш С7	м3	1047,816	1786,42 -	- -	1871839	-	- -	- -	- -
8	*КБ27-26-1*	*Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником*	*1000 м2*	*3,96*	*22245,04* *3534,04*	*18711,00* *5532,15*	*88090*	*13995*	*74095* *21907*	*15,1500* *16,9869*	*59,99* *67,27*
9	С1421-9848 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1	т	917,532	7308,27 -	- -	6705572	-	- -	- -	- -
10	*КБ27-70-1*	*Розлив в'яжучих матеріалів автогудронатором місткістю 7000 л*	*1 т*	*1,584*	*44673,19* *-*	*373,84* *138,50*	*70762*	*-*	*592* *219*	*-* *0,5225*	*-* *0,83*
11	*КБ27-27-1*	*Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником*	*1000 м2*	*3,96*	*20049,33* *3256,45*	*16792,88* *4823,63*	*79395*	*12896*	*66499* *19102*	*13,9600* *14,8399*	*55,28* *58,77*
12	С1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 ---Засипка зеленої зони раніше вибраним грунтом (непридатним для використання у будівництві)--- ---ТИМЧАСОВІ ПРОЇЗДИ--- Матеріал залишається в тілі насипу	т	481,536	7573,08 -	- -	3646711	-	- -	- -	- -
13	*КБ27-69-1*	*Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм*	*1000 м2*	*2,146*	*46239,25* *2985,55*	*39233,28* *8292,77*	*99229*	*6407*	*84195* *17796*	*14,6000* *25,3100*	*31,33* *54,32*
14	КБ27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	2,146	23538,86 5604,53	17067,76 4622,19	50514	12027	36627 9919	25,6500 14,6187	55,04 31,37
15	КБ27-15-2 к=10	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1 (до товщ-250 мм)	1000м2	2,146	4480,27 -	3902,56 339,67	9615	-	8375 729	- 1,3000	- 2,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	& С1421-9604-С7	Щебенево-піщана суміш С7	м3	675,99	1786,42 -	- -	1207602	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					14269045	80128	654571 159758		364,87 512,56
		Разом будівельні роботи, грн.					14269045				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13534346				
		всього заробітна плата, грн.					239886				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1426904				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**15695949**				
		Всього по кошторису					**15695949**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**877,43**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**239886**				

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №05-05-03

на Тимчасовий майданчик для складування

Влаштування проїзду в господарській зоні. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	-	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	-	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	-	тис. грн.
Середній розряд робіт	-	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					-	-	-		-
		Всього по кошторису					**-**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**-**				

		Кошторисна заробітна плата, грн.	**-**				

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №05-05-04

на Влаштування покриття прилеглої території господарської будівлі (Тип А). . (Додаткові роботи)

Влаштування проїзду в господарській зоні. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	10188,534	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,74265	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	194,407	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,6	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	*КБ27-69-1*	*Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм (hсер=0,21 м)*	*1000 м2*	*2,88714*	*46326,20*	*39233,28*	*133750*	*8620*	*113272*	*14,6000*	*42,15*
					2985,55	*8292,77*			*23942*	*25,3100*	*73,07*
2	*ДБ5-6-4*	*Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 0,65 м3*	*100 м3*	*6,063*	*5297,62*	*5297,62*	*32119*	-	*32119*	-	-
					-	-			-	-	-
3	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	995,45	73,20	73,20	72867	-	72867	-	-
					-	27,76			27634	0,0990	98,55
4	*КБ1-20-1*	*Робота на відвалі, група ґрунтів 1*	*1000м3*	*0,6063*	*9925,39*	*8980,65*	*6018*	*573*	*5445*	*4,6200*	*2,80*
					944,74	*53,53*			*32*	*0,1935*	*0,12*
5	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	4,33071	180022,66	12085,68	779626	13986	52340	14,7800	64,01
					3229,43	3099,53			13423	9,3659	40,56
6	*КБ27-20-4*	*Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні*	*1000м2*	*2,88714*	*46346,85*	*9918,78*	*133810*	*26175*	*28637*	*43,4900*	*125,56*
					9065,93	*140,14*			*405*	*0,4800*	*1,39*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	*КБ27-15-1*	*Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші С-7 автогрейдером, за товщини шару 15 см*	*1000м2*	*2,88714*	*23538,86* *5604,53*	*17067,76* *4622,19*	*67960*	*16181*	*49277* *13345*	*25,6500* *14,6187*	*74,06* *42,21*
8	*КБ27-15-2 Н1=6*	*Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші С-7 автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1 до 21 см*	*1000м2*	*2,88714*	*2688,17* -	*2341,54* *203,80*	*7761*	-	*6760* *588*	- *0,7800*	- *2,25*
9	& С1421-9604-С7 варіант 1	Щебенево-піщана суміш С7	м3	763,937	1674,71 -	- -	1279373	-	- -	- -	- -
10	*КБ27-26-1*	*Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником*	*1000 м2*	*2,88714*	*22245,04* *3534,04*	*18711,00* *5532,15*	*64225*	*10203*	*54022* *15972*	*15,1500* *16,9869*	*43,74* *49,04*
11	С1421-9848 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1	т	668,95	7308,27 -	- -	4888867	-	- -	- -	- -
12	С111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна, дорожна ЕКШ-50	т	1,1549	43009,08 -	- -	49671	-	- -	- -	- -
13	*КБ27-27-1*	*Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником*	*1000 м2*	*2,88714*	*20049,33* *3256,45*	*16792,88* *4823,63*	*57885*	*9402*	*48483* *13926*	*13,9600* *14,8399*	*40,30* *42,84*
14	С1421-9835 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	351,076	4809,13 -	- -	1688370	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					9262302	85140	463222 109267		392,62 350,03
		Разом будівельні роботи, грн.					9262302				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8713940				
		всього заробітна плата, грн.					194407				
		Загальновиробничі витрати, грн.					926232				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**10188534**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №05-06-04

на Монтаж системи зовнішнього відеоспостереження

Система зовнішнього відеоспостереження. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	802,282	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,94806	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	232,510	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж обладнання.									
1	*КБ33-259-1*	*Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т*	*шт*	*35*	*611,35* *325,23*	*43,58* -	*21397*	*11383*	*1525* -	*1,3600* -	*47,60* -
2	& 1601-2389-54-10 варіант 2	Стовп парковий 4м (чорний), виготовлений з алюмінієвого профілю 100х100 мм, профіль анодований і додатково пофарбований, вага стовпа не перевищує 11 кг	шт.	15	8193,00 -	- -	122895	-	- -	- -	- -
3	& 1601-2389-54-10 варіант 1	Стовп парковий 3м (чорний), виготовлений з алюмінієвого профілю 100х100 мм, профіль анодований і додатково пофарбований, вага стовпа не перевищує 8 кг	шт.	20	6566,00 -	- -	131320	-	- -	- -	- -
4	*КМ10-350-23*	*Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення*	*шт*	*50*	*934,27* *934,27*	- -	*46714*	*46714*	- -	*3,2000* -	*160,00* -
5	*КМ10-901-8*	*Ящик протяжний або коробка, розмір до 200х200 мм*	*шт*	*50*	*327,18* *327,18*	- -	*16359*	*16359*	- -	*1,6000* -	*80,00* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1504-15223 варіант 4	Комутаційний бокс NDA-U-CBB (Bosch)	шт	50	1526,54 -	- -	76327	-	- -	- -	- -
7	*КМ11-168-1*	*Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг*	*шт*	*4*	*2067,29* *2005,52*	*61,77* *3,33*	*8269*	*8022*	*247* *13*	*8,0000* *0,0148*	*32,00* *0,06*
8	& С1512-150-СКМ-6 варіант 1	Комплект кріплення (гвинт + гайка + шайба) SM6.1	шт	48	3,98 -	- -	191	-	- -	- -	- -
9	*КМ11-96-1*	*Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг*	*шт*	*4*	*402,60* *391,71*	*10,89* -	*1610*	*1567*	*43* -	*1,6000* -	*6,40* -
		Разом прямі витрати по розділу 1					425082	84045	1815 13		326,00 0,06
		Разом будівельні роботи, грн.					425082				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					339222				
		всього заробітна плата, грн.					84058				
		Загальновиробничі витрати, грн.					42510				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**467592**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					30424				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**334690**				
		– – –

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №05-06-06

на Налагодження системи зовнішнього відеоспостереження

Система зовнішнього відеоспостереження. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	16,468	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,044	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	14,971	тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП2-16-2	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів до 2	система	4	3742,64 3742,64	- -	14971	14971	- -	11,0000 -	44,00 -
		Разом прямі витрати по кошторису					14971	14971	-		44,00
											-
		Разом будівельні роботи, грн.					14971				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					14971				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1497				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**16468**				
		Всього по кошторису					**16468**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**44,00**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**14971**				

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №05-07-01

на Зовнішні кабельні мережі системи пожежної сигналізації та системи автоматизації СПЗ

Зовнішні кабельні мережі системи пожежної сигналізації та системи автоматизації СПЗ Будинку трауру. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	431,048	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,01603	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	234,874	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,2	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Будинок трауру. Монтаж зовнішніх кабельних мереж системи пожежної сигналізації.									
1	*КБ1-12-13*	*Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1*	*1000м3*	*0,29625*	*58374,33* *3167,55*	*55206,78* -	*17293*	*938*	*16355* -	*15,4900* -	*4,59* -
2	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	3,25	19582,64 3500,97	- -	63644	11378	- -	16,3200 -	53,04 -
3	КБ1-27-5	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,2855	18300,98 -	18300,98 -	5225	-	5225 -	- -	- -
4	*КМ10-901-1*	*Шафа наземна, розмір до 600х600 мм*	*шт*	*13*	*756,71* *686,46*	*32,68* -	*9837*	*8924*	*425* -	*3,2000* -	*41,60* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1511-1002 варіант 3	Колодязь кабельний типу Small Box 1419	шт	13	2101,20 -	- -	27316	-	- -	- -	- -
6	*КБ34-103-1*	*Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів*	*1 км*	*1,2*	*49388,34* *49388,34*	- -	*59266*	*59266*	- -	*222,0000* -	*266,40* -
7	& С113-2124-Г-3 варіант 2	Гофрована труба D=20мм	м	1224	10,38 -	- -	12705	-	- -	- -	- -
8	*КМ8-148-1*	*Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг*	*100 м*	*12*	*3962,56* *3962,56*	- -	*47551*	*47551*	- -	*16,0000* -	*192,00* -
9	& 1601-2389-54-36 варіант 1	Кабель 1х2х0,8 J-Y(St) Y-Lg	м	1224	7,30 -	- -	8935	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					251772	128057	22005 -		557,63 -
		Разом будівельні роботи, грн.					251772				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					101710				
		всього заробітна плата, грн.					128057				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25180				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**276952**				
		Всього по розділу 1					**276952**				
		Розділ 2. Будинок трауру. Монтаж зовнішніх кабельних мереж системи автоматизації СПЗ.									
10	*КБ34-103-1*	*Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів*	*1 км*	*1,2*	*49388,34* *49388,34*	- -	*59266*	*59266*	- -	*222,0000* -	*266,40* -
11	& С113-2124-Г-3 варіант 2	Гофрована труба D=20мм	м	1224	10,38 -	- -	12705	-	- -	- -	- -
12	*КМ8-148-1*	*Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг*	*100 м*	*12*	*3962,56* *3962,56*	- -	*47551*	*47551*	- -	*16,0000* -	*192,00* -
13	& С153-9-3 варіант 3	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 1х2х0,8 JE-H(St) BD FE180/E30	м	1224	16,80 -	- -	20563	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					140085	106817	- -		458,40 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					140085				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					33268				
		всього заробітна плата, грн.					106817				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14011				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**154096**				
		Всього по розділу 2					**154096**				
		Разом прямі витрати по кошторису					391857	234874	22005 -		1016,03 -
		Разом будівельні роботи, грн.					391857				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					134978				
		всього заробітна плата, грн.					234874				
		Загальновиробничі витрати, грн.					39191				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**431048**				
		Всього по кошторису					**431048**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1016,03**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**234874**				

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №05-08-01

на Монтаж системи зовнішніх кабельних мереж сигналізації і зв'язку

Система зовнішніх кабельних мереж сигналізації та зв'язку. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	8642,887	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	12,30464	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2807,993	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,1	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
		Розроблення грунту для траншей									
1	*КБ1-13-2 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2 тех.ч. п.1.3.66 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2*	*Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/ /об'єму ґрунту, що знаходиться на відстані до 2 м від поверхні комунікацій або предметів, які заважають/*	*1000м3*	*5,79*	*130098,57* *3624,87*	*126473,70* -	*753271*	*20988*	*732283* -	*17,7264* -	*102,64* -
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3. 180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	4,053	62813,15 62813,15	- -	254582	254582	- -	314,1600 -	1273,29 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	*КБ11-2-4*	*Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів [колодязі]*	*1 м3*	*1,32*	*1073,40* *1073,40*	*-* *-*	*1417*	*1417*	*-* *-*	*4,7800* *-*	*6,31* *-*
4	*КМ8-143-5*	*Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою*	*100 м*	*80*	*842,04* *842,04*	*-* *-*	*67363*	*67363*	*-* *-*	*3,4000* *-*	*272,00* *-*
5	& С1-11-1-25 варіант 2	Стрічка сигнальна	м	8000	2,86 -	- -	22880	-	- -	- -	- -
6	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	5,741	16112,62 -	16112,62 -	92503	-	92503 -	- -	- -
7	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	57,41	6767,24 4122,92	2644,32 1267,40	388507	236697	151810 72761	18,3600 5,1175	1054,05 293,80
8	*КБ1-20-1*	*Робота на відвалі, група ґрунтів 1*	*1000м3*	*0,049*	*9821,68* *944,74*	*8876,94* *-*	*481*	*46*	*435* *-*	*4,6200* *-*	*0,23* *-*
9	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	78,4	73,20 -	73,20 27,76	5739	-	5739 2176	- 0,0990	- 7,76
		Разом прямі витрати по розділу 1					1586743	581093	982770 74937		2708,52 301,56
		Разом будівельні роботи, грн.					1586743				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					22880				
		всього заробітна плата, грн.					656030				
		Загальновиробничі витрати, грн.					158705				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1745448**				
		Всього по розділу 1					**1745448**				
		Розділ 2. Кабельна каналізація									
10	*КБ11-2-4*	*Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів*	*1 м3*	*6,3*	*1073,40* *1073,40*	*-* *-*	*6762*	*6762*	*-* *-*	*4,7800* *-*	*30,11* *-*
11	*КБ11-4-5*	*Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм*	*100м2*	*0,35*	*8036,90* *8036,90*	*-* *-*	*2813*	*2813*	*-* *-*	*31,7000* *-*	*11,10* *-*
12	& С111-1702-1 варіант 1	Праймер бітумно-каучуковий 20л R-32	шт	1	2241,04 -	- -	2241	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	& С111-1702-2-3Т варіант 1	Мастика бітумно-каучукова УНІВЕРСАЛЬНА в тарі 25 кг R-15	шт	4	1769,70 -	- -	7079	-	- -	- -	- -
14	*КБ34-106-4*	*Улаштування залізобетонних збірних типових колодязів, зібраних в заводських умовах, тип колодязя ККС-1*	*1 шт*	*74*	*2372,57* *1216,01*	*1156,56* -	*175570*	*89985*	*85585* -	*4,9100* -	*363,34* -
15	1511-1002 варіант 5	Поліетиленовий кабельний колодязь типу ККЛ-660, УКРХІМПЛАСТ	шт	67	4034,20 -	- -	270291	-	- -	- -	- -
16	1511-1002 варіант 6	Залізобетонний кабельний колодяз зв'язку типу ККЗ-1	шт	5	4536,50 -	- -	22683	-	- -	- -	- -
17	1511-1002 варіант 7	Залізобетонний кабельний колодяз зв'язку типу ККЗ-2	шт	2	11170,58 -	- -	22341	-	- -	- -	- -
18	*КБ34-108-3*	*Установлення кронштейна*	*1 шт*	*8*	*380,14* *380,14*	- -	*3041*	*3041*	- -	*1,6100* -	*12,88* -
19	& С117-1-2-3Я варіант 3	Кронштейн 1300	шт	8	641,17 -	- -	5129	-	- -	- -	- -
20	& С1110-28-1 варіант 1	Йоржі для кронштейнів	шт	16	75,03 -	- -	1200	-	- -	- -	- -
21	& С1110-12-12-Т варіант 1	Болт для кріплення консолі	шт	24	75,03 -	- -	1801	-	- -	- -	- -
22	& С1110-28-1 варіант 2	Консоль чавунна КЧ-3	шт	24	413,12 -	- -	9915	-	- -	- -	- -
23	*КБ34-112-1*	*Улаштування вводу труб у колодязі*	*10шт*	*14,8*	*2907,94* *2907,94*	- -	*43038*	*43038*	- -	*12,1600* -	*179,97* -
24	& С111-196-1-3С варіант 1	Герметик поліуретановий чорний 310мм, APP PU-50	шт	4	321,30 -	- -	1285	-	- -	- -	- -
25	& С111-196-1-3С варіант 2	Герметик однокомпонентний на основі MS-полімеру, VODALAND	шт	30	402,90 -	- -	12087	-	- -	- -	- -
26	*КБ34-108-2*	*Установлення люка на пішохідній частині*	*1 шт*	*74*	*793,33* *793,33*	- -	*58706*	*58706*	- -	*3,3600* -	*248,64* -
27	& С113-1539-2 варіант 1	Кільце опірне КО-6	шт	4	465,99 -	- -	1864	-	- -	- -	- -
28	С1110-103 варіант 1	Люк легкий ЄВРО (А15) чорний, полімер-піщаний	шт	5	1083,04 -	- -	5415	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	С1110-103 варіант 2	Люк квадратний з круглою кришкою Євро зелений, полімер-піщаний	шт	69	770,66 -	- -	53176	-	- -	- -	- -
30	& С111-1702-2-3Т варіант 2	Суміш універсальна цементно-піщана "3 в 1 М-150" (Polimin) 25кг	шт	5	180,34 -	- -	902	-	- -	- -	- -
31	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*1,544*	*1340,36* *1340,36*	- -	*2070*	*2070*	- -	*4,7800* -	*7,38* -
32	& С1113-227-1 варіант 1	Грунтовка по металу ГФ-021 сіра (2,8 кг)	кг	13,8	241,64 -	- -	3335	-	- -	- -	- -
33	*КБ22-8-8*	*Укладання сталевих труб, діаметр труб 273 мм [футляр]*	*1000м*	*0,18*	*198518,38* *198518,38*	- -	*35733*	*35733*	- -	*727,6000* -	*130,97* -
34	& С113-187-1-3Х варіант 1	Труба електрозварна 273х5, Бекас	м	180	1812,64 -	- -	326275	-	- -	- -	- -
35	*КБ22-47-1*	*Протягування у футляр ПВХ труб діаметром 110 мм*	*100м*	*12,72*	*20902,50* *20902,50*	- -	*265880*	*265880*	- -	*84,4000* -	*1073,57* -
36	*КБ34-103-2*	*Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, більше 2-х каналів [d=110]*	*1 км*	*21,6*	*46051,29* *46051,29*	- -	*994708*	*994708*	- -	*207,0000* -	*4471,20* -
37	& С111-1303-1-3У варіант 3	Копофлекс 50, труба гнучка для підземної прокладки двушарова	м	21600	85,58 -	- -	1848528	-	- -	- -	- -
38	& С1512-315-80 варіант 1	Муфта для гофрованих труб KOPOFLEX, 02050_FA	шт	70	35,29 -	- -	2470	-	- -	- -	- -
39	& С1512-315-81 варіант 1	Ущільнююче кільце для гофрованих труб KOPOFLEX® та KOPODUR, 16050_FB	шт	542	118,22 -	- -	64075	-	- -	- -	- -
40	*КБ34-103-1*	*Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів*	*1 км*	*0,75*	*49388,34* *49388,34*	- -	*37041*	*37041*	- -	*222,0000* -	*166,50* -
41	& С111-1303-1-3У варіант 4	Труба гофрована гнучка, двошарова Копофлекс, чорна, протяжка,; д.40мм, KF 09040_BB	м	750	69,97 -	- -	52478	-	- -	- -	- -
42	*КМ8-599-9*	*Щит, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 6 кг*	*шт*	*5*	*1254,19* *1254,19*	- -	*6271*	*6271*	- -	*4,8000* -	*24,00* -
43	& С1547-16-4 варіант 2	Корпус металевий 300х300х250 IP66, ETI GT 30-30-25, 1102104	шт	5	7843,80 -	- -	39219	-	- -	- -	- -
44	С188888-21 варіант 3	Піна монтажна вогнестійка, 750мл	шт	5	357,36 -	- -	1787	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,1003*	*1340,36* 1340,36	- -	*134*	*134*	- -	*4,7800* -	*0,48* -
46	& С1113-227-1 варіант 1	Грунтовка по металу ГФ-021 сіра (2,8 кг)	кг	1	241,64 -	- -	242	-	- -	- -	- -
47	*КМ8-407-4*	*Труба сталева по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 80 мм*	*100 м*	*0,42*	*24265,73* 24265,73	- -	*10192*	*10192*	- -	*97,9800* -	*41,15* -
48	& С113-187-1-3Х варіант 2	Труба електрозварна 76х3,5 ДСТУ 8943	м	42	636,48 -	- -	26732	-	- -	- -	- -
49	1504-16005 варіант 1	Відведення сталеве безшовне 45° 76х3,5, Armaprime	шт	20	109,04 -	- -	2181	-	- -	- -	- -
50	& С112-14-16 варіант 5	Хомут BIS 2S 75-81 мм, гайка М8/10, 2 1/2", Walraven 33435081	шт	40	105,88 -	- -	4235	-	- -	- -	- -
51	& С1110-12-8 варіант 1	Герметик каучуковий вологостійкий, Fome Flex Kauchuk 300 мл Антрацит	шт	4	382,50 -	- -	1530	-	- -	- -	- -
52	*КМ10-890-1*	*Прокладання кабеля у підземній каналізації, маса 1 м до 1 кг*	*км*	*11,32*	*40959,74* 40959,74	- -	*463664*	*463664*	- -	*182,4000* -	*2064,77* -
53	*КМ8-148-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05*	*Кабель у прокладених трубах, блоках і коробах [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]*	*100 м*	*9*	*4160,69* 4160,69	- -	*37446*	*37446*	- -	*16,8000* -	*151,20* -
54	& 12-4-1-1-1 варіант 15	Кабель електричний силовий гнучкий КГнв 3х4, КГнв 3х4	м	3600	153,41 -	- -	552276	-	- -	- -	- -
55	& 12-4-1-1-1 варіант 6	Кабель оптичний, універсальний, Unitube, скловолокно, одномодовий, Premium Line SM 9/125, 12С, LSOH, PL 262122012	м	1560	72,73 -	- -	113459	-	- -	- -	- -
56	& 12-4-1-1-1 варіант 14	Кабель оптичний, універсальний, Unitube, скловолокно, одномодовий, Premium Line SM 9/125, 4С, PE, PL	м	7060	44,37 -	- -	313252	-	- -	- -	- -
57	& 290518-2001-1 варіант 1	Пластикові бірки для маркування кабелю, білі	шт	400	2,60 -	- -	1040	-	- -	- -	- -
58	& 3-183-3 варіант 1	Металева стяжка 5х100 (нержавіюча сталь)	шт.	400	3,67 -	- -	1468	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	*КМ10-924-1*	*Вимірювання оптичних параметрів волоконного оптичного кабелю рефлектометром на кабельному майданчику з однієї сторони, кількість волокон: 4*	*барабан*	*15*	*823,38* *823,38*	- -	*12351*	*12351*	- -	*2,4200* -	*36,30* -
60	*КМ10-925-1*	*Вимірювання оптичних параметрів волоконного оптичного кабелю рефлектометром після прокладання, кількість волокон: 4*	*буд.довж*	*30*	*918,65* *918,65*	- -	*27560*	*27560*	- -	*2,7000* -	*81,00* -
61	*КМ8-167-14*	*Монтаж муфти сполучної епоксидної для контрольного кабеля перерізом однієї жили до 6 мм2, кількість жил до 10*	*шт*	*25*	*2182,72* *2182,72*	- -	*54568*	*54568*	- -	*8,0000* -	*200,00* -
62	& С1512-315-80 варіант 4	Муфта сполучна заливна та відгалужувальна, AVM 95-240	шт	25	10432,41 -	- -	260810	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					6270349	2151963	85585 -		9294,56 -
		Разом будівельні роботи, грн.					6270349				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4032801				
		всього заробітна плата, грн.					2151963				
		Загальновиробничі витрати, грн.					627090				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**6897439**				
		Всього по розділу 2					**6897439**				
		Разом прямі витрати по кошторису					7857092	2733056	1068355 74937		12003,08 301,56
		Разом будівельні роботи, грн.					7857092				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4055681				
		всього заробітна плата, грн.					2807993				
		Загальновиробничі витрати, грн.					785795				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**8642887**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №05-09-04

на монтаж

Звукова система для цвинтаря. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1991,936	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	3,21332	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	745,064	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,2	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	*КБ1-13-5*	*Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2*	*1000м3*	*1,6323*	*142642,61* *3789,20*	*138853,41* -	*232836*	*6185*	*226651* -	*18,5300* -	*30,25* -
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,50484	62813,15 62813,15	- -	31711	31711	- -	314,1600 -	158,60 -
3	КБ1-27-5	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	1,6828	18300,98 -	18300,98 -	30797	-	30797 -	- -	- -
4	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	16,828	6767,24 4122,92	2644,32 1267,40	113879	69380	44499 21328	18,3600 5,1175	308,96 86,12
5	*КБ34-103-1*	*Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів*	*1 км*	*5,57*	*49388,34* *49388,34*	- -	*275093*	*275093*	- -	*222,0000* -	*1236,54* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& С111-1301-14-7Г	Гофротруба двостінна ПЕ D 40/32мм з прот. 50м чорна, стійка до УФ	м	5570	21,31 -	- -	118697	-	- -	- -	- -
7	*КБ21-3-6*	*Прокладання поліетиленових труб, діаметр труб до 50 мм*	*100м*	*4,4*	*6871,04* *4385,48*	*658,97* -	*30233*	*19296*	*2899* -	*18,8000* -	*82,72* -
8	& С111-1301-15	Гофротруба поліамід 6, DN17мм., V2, D16, 8/21,2мм 50м	м	440	253,95 -	- -	111738	-	- -	- -	- -
9	*КМ8-148-1*	*Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг*	*100 м*	*63,85*	*6064,71* *3962,56*	*1153,20* -	*387232*	*253009*	*73632* -	*16,0000* -	*1021,60* -
10	& С1100-10-116	Кабель силовий з мідними жилами з ізоляцією та оболонкою з полівінілхлоридного пластикату, що не розповсюджує горіння та з низьким димогазовиділенням, переріз жил, 2х2,5 мм2 ВВГнгд-1	м	5485	21,95 -	- -	120396	-	- -	- -	- -
11	& С156-17-2	Кабель оптичний Corning 024TEY-13188H2G	м	900	306,03 -	- -	275427	-	- -	- -	- -
12	*КМ8-573-4*	*Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм*	*шт*	*1*	*935,73* *836,13*	*62,82* *4,98*	*936*	*836*	*63* *5*	*3,2000* *0,0196*	*3,20* *0,02*
13	*КБ21-22-7*	*Установлення розеток в шафу* акустичні системи FreeSpace® 360P-II granite green - 44 шт монтуються на грунт	*100шт*	*0,02*	*5683,61* *5683,61*	- -	*114*	*114*	- -	*25,3100* -	*0,51* -
14	*КМ10-386-7*	*Гучномовець або звукова колонка (акустичні системи)*	*шт*	*89*	*808,69* *765,25*	- -	*71973*	*68107*	- -	*3,2000* -	*284,80* -
15	& С1100-10-116	Кабель силовий з мідними жилами з ізоляцією та оболонкою з полівінілхлоридного пластикату, що не розповсюджує горіння та з низьким димогазовиділенням, переріз жил, 2х2,5 мм2 ВВГнгд-1	м	445	21,95 -	- -	9768	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					1810830	723731	378541 21333		3127,18 86,14
		Разом будівельні роботи, грн.					1810830				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					708558				
		всього заробітна плата, грн.					745064				
		Загальновиробничі витрати, грн.					181106				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1991936**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-013-01

на Штучна водойма 2 пусковий

Штучна водойма 2 пусковий

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	312,562	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,63883	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	147,765	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Влаштування водовідвідної канави									
1	*КБ1-37-1*	*Розроблення поздовжніх водовідвідних і нагірних канав, група ґрунтів 1*	*1000м3*	*0,4375*	*296270,87*	*33243,74*	*129619*	*115074*	*14545*	*1171,3000*	*512,44*
					263027,13	-			-	-	-
2	*ДБ5-6-5*	*Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 1,25 м3*	*100 м3*	*4,375*	*1279,30*	*1279,30*	*5597*	-	*5597*	-	-
					-	-			-	-	-
3	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	721,875	73,20	73,20	52841	-	52841	-	-
					-	27,76			20039	0,0990	71,47
4	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,4375	9962,67	8980,65	4359	413	3929	4,6200	2,02
					944,74	53,53			23	0,1935	0,08
5	*КБ1-152-2*	*Укріплення укосів канав посівом багаторічних трав механізованим способом*	*100м2*	*8,05*	*6801,12*	*6031,14*	*54749*	-	*48551*	-	-
					-	*14,59*			*117*	*0,0650*	*0,52*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ1-153-1	Полив посівів трав водою	100м2	8,05	4594,00 511,22	3661,88 991,84	36982	4115	29478 7984	2,7000 3,7960	21,74 30,56
		Разом прямі витрати по розділу 1					284147	119602	154941 28163		536,20 102,63
		Разом будівельні роботи, грн.					284147				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9604				
		всього заробітна плата, грн.					147765				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28415				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**312562**				
		Всього по розділу 1					**312562**				
		Разом прямі витрати по кошторису					284147	119602	154941 28163		536,20 102,63
		Разом будівельні роботи, грн.					284147				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9604				
		всього заробітна плата, грн.					147765				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28415				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**312562**				
		Всього по кошторису					**312562**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**638,83**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**147765**				

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-013-02

на Водопропускна труба

Штучна водойма 2 пусковий

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	989,033	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,51607	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	120,794	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,2	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Влаштування водопропускної труби ф1,0 м									
		===Земляні роботи===									
1	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 (підсипка під трубу)	1000м3	0,144	16112,62 -	16112,62 -	2320	-	2320 -	- -	- -
2	ДБ1-7-3	Ущільнення земляного полотна котком дорожнім самохідним на пневмоколісному ходу масою 13 т за 4 проходи при довжині гону до 100 м	1000 м3	0,144	5851,96 -	5851,96 1492,48	843	-	843 215	- 4,7200	- 0,68
3	ДБ1-7-6 к=4	При зміні кількості проходів котка, на кожен 1 прохід додавати або виключати за РВР 1-7-3	1000 м3	0,144	4681,57 -	4681,57 1193,98	674	-	674 172	- 3,7760	- 0,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 (засипка труби)	1000м3	0,48	16112,62 -	16112,62 -	7734	-	7734 -	- -	- -
5	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 ===Тіло труби=== ---Влаштування фундаменту з блоків---	100м3	4,8	6767,24 4122,92	2644,32 1267,40	32483	19790	12693 6084	18,3600 5,1175	88,13 24,56
6	*КБ30-1-3*	*Улаштування щебенево-піщаної основи*	*100 м3*	*0,024*	*332330,46* *90613,25*	*9482,61* *4096,76*	*7976*	*2175*	*228* *98*	*422,4000* *16,5416*	*10,14* *0,40*
7	*КБ30-64-1*	*Укладання лекальних блоків під ланки круглих залізобетонних водопропускних труб отвором до 1 м* довжина 2 м, ширина 1,2 м	*1 м3*	*7,92*	*3145,07* *746,46*	*2352,32* -	*24909*	*5912*	*18630* -	*3,2000* -	*25,34* -
8	& С1415-7936-1 варіант 1	Лекальний блок №4 під ланки круглих труб та лотків	шт	10	8496,88 -	- -	84969	-	- -	- -	- -
9	*КБ8-3-7*	*Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону*	*100м2*	*0,56*	*21821,17* *8398,12*	- -	*12220*	*4703*	- -	*33,5000* -	*18,76* -
10	*КБ8-3-2*	*Гідроізоляція залізобетонних водопропусних труб горизонтальна обклеювальна в 1 шар* ---Монтаж тіла труби---	*100м2*	*0,2*	*26397,61* *6727,01*	- -	*5280*	*1345*	- -	*28,1300* -	*5,63* -
11	*КБ30-65-3*	*Укладання ланок одноочкових круглих залізобетонних водопропускних труб отвором 1 м*	*1 м3*	*8,322*	*10248,05* *3113,60*	*6272,86* -	*85284*	*25911*	*52203* -	*13,0200* -	*108,35* -
12	& С1411-7-1 варіант 1	Ланки водопропускних труб ЗК 4.100	шт	19	8092,80 -	- -	153763	-	- -	- -	- -
13	*КБ8-3-7*	*Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону*	*100м2*	*0,532*	*21821,17* *8398,12*	- -	*11609*	*4468*	- -	*33,5000* -	*17,82* -
14	*КБ8-3-2*	*Гідроізоляція залізобетонних водопропусних труб горизонтальна обклеювальна в 1 шар* ===Оголовки=== ---Земляні роботи---	*100м2*	*0,19*	*26397,61* *6727,01*	- -	*5016*	*1278*	- -	*28,1300* -	*5,34* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	*КБ1-17-7*	*Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1*	*1000м3*	*0,018*	*68752,96* *2781,06*	*65915,97* -	*1238*	*50*	*1186* -	*13,6000* -	*0,24* -
16	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	29,7	73,20 -	73,20 27,76	2174	-	2174 824	- 0,0990	- 2,94
17	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,018	9962,67 944,74	8980,65 53,53	179	17	162 1	4,6200 0,1935	0,08 -
18	*КБ1-12-7*	*Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1*	*1000м3*	*0,02522*	*45103,44* *2443,66*	*42659,78* -	*1138*	*62*	*1076* -	*11,9500* -	*0,30* -
19	КБ1-162-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0078	85046,82 85046,82	- -	663	663	- -	385,5600 -	3,01 -
20	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0078	29625,11 29625,11	- -	231	231	- -	150,4500 -	1,17 -
21	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,02522	16112,62 -	16112,62 -	406	-	406 -	- -	- -
22	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 ---Монтаж оголовків---	100м3	0,2522	6767,24 4122,92	2644,32 1267,40	1707	1040	667 320	18,3600 5,1175	4,63 1,29
23	*КБ30-1-3*	*Улаштування щебенево-піщаної основи*	*100 м3*	*0,092*	*332330,46* *90613,25*	*9482,61* *4096,76*	*30574*	*8336*	*872* *377*	*422,4000* *16,5416*	*38,86* *1,52*
24	*КБ30-73-3*	*Будівництво оголовків одноочкових круглих труб отвором 1-2 м*	*1 м3*	*6,188*	*4386,97* *1100,04*	*1979,87* -	*27147*	*6807*	*12251* -	*4,6000* -	*28,46* -
25	& С1415-8347-1 варіант 1	Портальна стінка труби СТ10	шт	2	12923,13 -	- -	25846	-	- -	- -	- -
26	& С1415-8348-1 варіант 1	Укісні стіни СТ4 (праві)	шт	2	11755,47 -	- -	23511	-	- -	- -	- -
27	& С1415-8348-1 варіант 2	Укісні стіни СТ4 (ліві)	шт	2	11755,47 -	- -	23511	-	- -	- -	- -
28	*КБ8-3-7*	*Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону*	*100м2*	*0,28*	*21821,17* *8398,12*	- -	*6110*	*2351*	- -	*33,5000* -	*9,38* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					579515	85139	114119		365,64
									8091		31,93
		Разом будівельні роботи, грн.					579515				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					380257				
		всього заробітна плата, грн.					93230				
		Загальновиробничі витрати, грн.					57951				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**637466**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	2,31	73,20	73,20	169	-	169	-	-
					-	27,76			64	0,0990	0,23
38	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,0014	9962,67	8980,65	14	1	13	4,6200	0,01
					944,74	53,53			-	0,1935	-
39	*КБ8-2-2*	*Улаштування щебенево-піщаної підготовки*	*1 м3*	*0,14*	*2874,94*	*285,07*	*402*	*72*	*40*	*2,4000*	*0,34*
					514,85	*99,68*			*14*	*0,4025*	*0,06*
40	*КБ6-1-1*	*Улаштування монолітного бетону*	*100м3*	*0,014*	*552326,03*	*6759,51*	*7733*	*453*	*95*	*150,7000*	*2,11*
					32328,16	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					60887	7952	3149		35,95
									667		2,66
		Разом будівельні роботи, грн.					60887				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					49786				
		всього заробітна плата, грн.					8619				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6088				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**66975**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	*КБ8-2-2*	*Улаштування щебенево-піщаної підготовки*	*1 м3*	*0,92*	*2874,94*	*285,07*	*2645*	*474*	*262*	*2,4000*	*2,21*
					514,85	*99,68*			*92*	*0,4025*	*0,37*
48	*КБ6-1-1*	*Улаштування монолітного бетону*	*100м3*	*0,0061*	*552326,03*	*6759,51*	*3369*	*197*	*41*	*150,7000*	*0,92*
					32328,16	-			-	-	-
		===Влаштування упорів===									
49	*КБ1-17-7*	*Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1*	*1000м3*	*0,0008*	*68752,96*	*65915,97*	*55*	*2*	*53*	*13,6000*	*0,01*
					2781,06	-			-	-	-
50	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	1,32	73,20	73,20	97	-	97	-	-
					-	27,76			37	0,0990	0,13
51	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,0008	9962,67	8980,65	8	1	7	4,6200	-
					944,74	53,53			-	0,1935	-
52	*КБ8-2-2*	*Улаштування щебенево-піщаної підготовки*	*1 м3*	*0,08*	*2874,94*	*285,07*	*230*	*41*	*23*	*2,4000*	*0,19*
					514,85	*99,68*			*8*	*0,4025*	*0,03*
53	*КБ6-1-1*	*Улаштування монолітного бетону*	*100м3*	*0,008*	*552326,03*	*6759,51*	*4419*	*259*	*54*	*150,7000*	*1,21*
					32328,16	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					31544	5909	2067		26,01
									307		1,21
		Разом будівельні роботи, грн.					31544				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					23568				
		всього заробітна плата, грн.					6216				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3154				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**34698**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	*КБ1-130-2*	*Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 30 см*	*1000м3*	*1,807*	*42126,36* *-*	*42126,36* *186,57*	*76122*	*-*	*76122* *337*	*-* *0,6390*	*-* *1,15*
56	*КБ1-130-8 Н1=7*	*Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 30 см до 8 проходів*	*1000м3*	*1,807*	*27305,58* *-*	*27305,58* *1305,97*	*49341*	*-*	*49341* *2360*	*-* *4,4730*	*-* *8,08*
57	КБ1-135-1	Полив водою ущільнювального ґрунту в насипах 50%	1000м3	0,9035	38189,32 3926,91	26009,41 7044,76	34504	3548	23500 6365	20,7400 26,9620	18,74 24,36
58	ДБ1-12-1	Планування верху земляного полотна і основи автогрейдером важкого типу при робочому ході в двох напрямках, ґрунт I групи	1000 м2	1,188	444,67 -	444,67 100,21	528	-	528 119	- 0,2900	- 0,34
		Разом прямі витрати по розділу 4					227177	3548	216173 9181		18,74 33,93
		Разом будівельні роботи, грн.					227177				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7456				
		всього заробітна плата, грн.					12729				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22717				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**249894**				
		Всього по розділу 4					**249894**				
		Разом прямі витрати по кошторису					899123	102548	335508 18246		446,34 69,73
		Разом будівельні роботи, грн.					899123				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					461067				
		всього заробітна плата, грн.					120794				
		Загальновиробничі витрати, грн.					89910				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**989033**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-02-01

на дощова каналізація. 2 пусковий комплекс

Дощова каналізація. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	8793,896	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,49545	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	346,748	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт-ної плати	в тому числі за-робітної плати			в тому числі за-робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини-цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
		--- Том 18_ 03/24-П.ДК Креслення Аркуш 3---									
1	*КБ1-12-13 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2*	*Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/*	*1000м3*	*0,74355*	*70049,19* *3801,06*	*66248,13* -	*52085*	*2826*	*49259* -	*18,5880* -	*13,82* -
2	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,164	48129,56 48129,56	- -	7893	7893	- -	240,7200 -	39,48 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		------ Недостатній грунт для зворотньої засипки транспортується на відстань 0,6 км, який отриманий від розробки штучної водойми (ставок) (880,452 м3 - для засипки траншей під трубопроводи, 343,548 м3 - для засипки пазух колодязів) ----									
3	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	1,804008	16112,62 -	16112,62 -	29067	-	29067 -	- -	- -
4	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	18,04008	6767,24 4122,92	2644,32 1267,40	122082	74378	47704 22864	18,3600 5,1175	331,22 92,32
		Разом прямі витрати по розділу 1					211127	85097	126030 22864		384,52 92,32
		Разом будівельні роботи, грн.					211127				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					107961				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21113				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**232240**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	С113-1439-5 варіант 4	Труба каналізаційна ПП гофрована IPlast - cor SN 16 200/6000 мм	м	142,5205	1587,26 -	- -	226217	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					259743	15084	13587 3608		66,32 14,86
		Разом будівельні роботи, грн.					259743				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					231072				
		всього заробітна плата, грн.					18692				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25975				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**285718**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					21159				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**232759**				
		Всього по розділу 3					**232759**				
		Розділ 4. Оглядові колодязі									
		---колодязі d=1 м---									
19	*КБ23-13-4*	*Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах*	*10м3*	*0,866*	*169743,04* *55863,10*	*61477,88* -	*146997*	*48377*	*53240* -	*233,6000* -	*202,30* -
20	К585521-Л048 варіант 2	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	11	2254,40 -	- -	24798	-	- -	- -	- -
21	К585521-Л005 варіант 2	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	19	2165,39 -	- -	41142	-	- -	- -	- -
22	К585521-Л003 варіант 1	Кільця КС10.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	1066,90 -	- -	1067	-	- -	- -	- -
23	К585521-Л031 варіант 1	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	11	2186,08 -	- -	24047	-	- -	- -	- -
24	К585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	47	478,62 -	- -	22495	-	- -	- -	- -
25	С113-753 варіант 1	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	22	5122,42 -	- -	112693	-	- -	- -	- -
26	С113-753 варіант 2	Люк прихованого монтажу 800х800х230 мм	шт	1	29347,42 -	- -	29347	-	- -	- -	- -
27	С111-1788	Скоби ходові	шт	112	221,52 -	- -	24810	-	- -	- -	- -
28	КР20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	64	505,13 246,91	247,73 119,54	32328	15802	15855 7651	1,1300 0,4838	72,32 30,96
		Разом прямі витрати по розділу 4					459724	64179	69095 7651		274,62 30,96
		Разом будівельні роботи, грн.					459724				
		в тому числі:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					326450				
		всього заробітна плата, грн.					71830				
		Загальновиробничі витрати, грн.					45973				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**505697**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	& С113-2425-1 варіант 3	Лоток водовідвідний бетонний Pro DN200 Н260 з решіткою чавунною щілинною D400	м	2	6183,46 -	- -	12367	-	- -	- -	- -
39	*ПВ1-2-5*	*Встановлення водовідвідних лотків водовідвідний бетонний Pro DN200 Н310 з решіткою чавунною щілинною D400*	*100 м*	*0,03*	*71902,39* *20204,94*	*39283,81* -	*2157*	*606*	*1179* -	*84,4900* -	*2,53* -
40	& С113-2425-1 варіант 7	Лоток водовідвідний бетонний Pro DN200 Н310 з решіткою чавунною щілинною D400	м	3	6305,00 -	- -	18915	-	- -	- -	- -
41	С113-1489 варіант 4	Заглушка для лотка полімербетонного Base DN200 Н100 полімербетонна	шт	13	141,02 -	- -	1833	-	- -	- -	- -
42	С113-1489 варіант 12	Заглушка для лотка полімербетонного Base DN200 Н250 полімербетонна	шт	6	417,09 -	- -	2503	-	- -	- -	- -
43	С113-1489 варіант 2	Заглушка для лотка Mega DN200 Н360 полімербетонна	шт	7	373,30 -	- -	2613	-	- -	- -	- -
44	С111-1867 варіант 16	Кріплення сталеве оцинковане планка з гвинтом 50мм для лотків бетонних DN200	шт	1596	160,98 -	- -	256924	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					6852255	139386	225883 -		594,00 -
		Разом будівельні роботи, грн.					6852255				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6486986				
		всього заробітна плата, грн.					139386				
		Загальновиробничі витрати, грн.					685227				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**7537482**				
		Всього по розділу 5					**7537482**				
		Разом прямі витрати по кошторису					7994449	312386	449204 34362		1356,34 139,11
		Разом будівельні роботи, грн.					7994449				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7232859				
		всього заробітна плата, грн.					346748				
		Загальновиробничі витрати, грн.					799447				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**8793896**				
		Всього по кошторису					**8793896**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1495,45**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**346748**				

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-02-02_новий

на Система поверхневого водовідведення на карті поховань

Дощова каналізація. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	13561,990	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	5,02401	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1139,355	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,4	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. карти поховань									
1	КБ1-18-1	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 1	1000м3	4,0412	72470,65 4936,39	67534,26 21426,76	292868	19949	272919 86590	24,1400 74,3512	97,55 300,47
2	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	6667,98	73,20 -	73,20 27,76	488096	-	488096 185103	- 0,0990	- 660,13
3	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	40,041	9962,67 944,74	8980,65 53,53	398915	37828	359594 2143	4,6200 0,1935	184,99 7,75
4	*КБ27-20-5*	*Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні, ґрунт в «обоймі»*	*1000м2*	*13,47*	*44331,45* *23966,91*	*20332,27* *989,43*	*597145*	*322834*	*273876* *13328*	*113,8300* *3,0832*	*1533,29* *41,53*
5	С1555-106 варіант 12	Геотекстиль нетканий термічно фіксований Typar SF-40	м2	14143,5	76,62 -	- -	1083675	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи	10м3	67,35	19930,46 3500,97	- -	1342316	235790	- -	16,3200 -	1099,15 -
7	*КБ23-1-2*	*Улаштування щебеневої вручну /20% від загального обєму/*	*10м3*	*67,35*	*3500,97* *3500,97*	- -	*235790*	*235790*	- -	*16,3200* -	*1099,15* -
8	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням щебеню до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	2,6942	15884,12 -	15884,12 -	42795	-	42795 -	- -	- -
9	С1421-9471	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	4209,625	1864,18 -	- -	7847499	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					12329099	852191	1437280 287164		4014,13 1009,88
		Разом будівельні роботи, грн.					12329099				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10039628				
		всього заробітна плата, грн.					1139355				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1232891				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**13561990**				
		Всього по розділу 1					**13561990**				
		Разом прямі витрати по кошторису					12329099	852191	1437280 287164		4014,13 1009,88
		Разом будівельні роботи, грн.					12329099				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10039628				
		всього заробітна плата, грн.					1139355				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1232891				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**13561990**				
		Всього по кошторису					**13561990**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**5024,01**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**1139355**				

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-02-03_новий

на Система поверхневого водовідведення господарська зона

Дощова каналізація. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	2697,264	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,50114	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	112,509	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. ЛІНІЯ 1									
1	*КБ1-18-4 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2*	*Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/*	*1000м3*	*0,0205*	*205432,01*	*196588,23*	*4211*	*181*	*4030*	*43,2480*	*0,89*
					8843,78	-			-	-	-
2	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	33,825	73,20	73,20	2476	-	2476	-	-
					-	27,76			939	0,0990	3,35
3	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,0205	9962,67	8980,65	204	19	184	4,6200	0,09
					944,74	53,53			1	0,1935	-
4	КБ1-164-1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 1	100м3	0,05	40107,96	-	2005	2005	-	200,6000	10,03
					40107,96	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ8-2-2	Улаштування основи під лотки щебеневої	1 м3	6,6	2964,36 514,85	285,07 99,68	19565	3398	1881 658	2,4000 0,4025	15,84 2,66
6	ПВ1-7-1	Встановлення та розбирання дерев'яної опалубки при улаштуванні систем поверхневого водовідведення з використанням виробів "Standartpark"	10 м2	2,64	2625,05 2319,70	- -	6930	6124	- -	10,3300 -	27,27 -
7	*ПВ1-2-1*	*Встановлення водовідвідних лотків посиленої серії з шириною гідравлічного перерізу 200 мм*	*100 м*	*0,88*	*23300,41* *22103,28*	- -	*20504*	*19451*	- -	*97,2000* -	*85,54* -
8	& С1555-111-1-1	Герметик однокомпонентний на основі MS-полімеру VODALAND 600 мл сірий	шт.	5	598,68 -	- -	2993	-	- -	- -	- -
9	С1424-11638	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В35 [М450], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	3,52	6170,85 -	- -	21721	-	- -	- -	- -
10	& С1415-8321-6	Лоток водовідвідний бетонний Pro DN200 Н260 з решіткою чавунною щілинною D400	шт.	88	8120,60 -	- -	714613	-	- -	- -	- -
11	& С111-1493-5	Заглушка для лотка бетонного Pro DN200 Н260 полімербетонна	шт.	1	381,28 -	- -	381	-	- -	- -	- -
12	& С111-1493-6	Заглушка для лотка бетонного Pro DN200 Н310 полімербетонна	шт.	1	450,13 -	- -	450	-	- -	- -	- -
13	& С111-1493-10	Заглушка з випуском 110 для лотка бетонного Pro DN200 Н260 полімербетонна	шт.	2	666,88 -	- -	1334	-	- -	- -	- -
14	КБ8-2-2	Улаштування основи під пісковловлювач	1 м3	0,0375	2964,36 514,85	285,07 99,68	111	19	11 4	2,4000 0,4025	0,09 0,02
15	*ПВ1-4-3*	*Встановлення пісковловлювачів посиленої серії BetoMax Basic или CompoMax для лотків шириною гідравлічного перерізу 200 мм*	*10 шт*	*0,1*	*9186,17* *3152,07*	*5645,58* -	*919*	*315*	*565* -	*13,3500* -	*1,34* -
16	& С1415-8341-1-1	Пісковловлювач бетонний Pro DN200 Н600 розтруб 200 з корзиною з решіткою чавунною щілинною D400	шт.	1	11374,16 -	- -	11374	-	- -	- -	- -
17	С1424-11638	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В35 [М450], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,02	6170,85 -	- -	123	-	- -	- -	- -
18	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,05	29625,11 29625,11	- -	1481	1481	- -	150,4500 -	7,52 -
19	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,05	6767,24 4122,92	2644,32 1267,40	338	206	132 63	18,3600 5,1175	0,92 0,26
20	КБ1-145-4	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 1	1000м2	0,088	38175,20 38175,20	- -	3359	3359	- -	170,0000 -	14,96 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					815092	36558	9279 1665		164,49 6,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					815092				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					769255				
		всього заробітна плата, грн.					38223				
		Загальновиробничі витрати, грн.					81508				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**896600**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	& С1415-8321-7	Лоток водовідвідний бетонний Pro DN200 Н210 з решіткою чавунною щілинною D400	шт.	28	7959,80 -	- -	222874	-	- -	- -	- -
31	& С111-1493-4	Заглушка для лотка бетонного Pro DN200 Н210 полімербетонна	шт.	5	349,83 -	- -	1749	-	- -	- -	- -
32	& С111-1493-6	Заглушка для лотка бетонного Pro DN200 Н310 полімербетонна	шт.	1	450,13 -	- -	450	-	- -	- -	- -
33	КБ8-2-2	Улаштування основи під пісковловлювач	1 м3	0,0375	2964,36 514,85	285,07 99,68	111	19	11 4	2,4000 0,4025	0,09 0,02
34	*ПВ1-4-3*	*Встановлення пісковловлювачів посиленої серії BetoMax Basic или CompoMax для лотків шириною гідравлічного перерізу 200 мм*	*10 шт*	*0,1*	*9186,17* *3152,07*	*5645,58* -	*919*	*315*	*565* -	*13,3500* -	*1,34* -
35	& С1415-8341-1-1	Пісковловлювач бетонний Pro DN200 Н600 розтруб 200 з корзиною з решіткою чавунною щілинною D400	шт.	1	11374,16 -	- -	11374	-	- -	- -	- -
36	С1424-11638	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В35 [М450], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,02	6170,85 -	- -	123	-	- -	- -	- -
37	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,015	29625,11 29625,11	- -	444	444	- -	150,4500 -	2,26 -
38	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,015	6767,24 4122,92	2644,32 1267,40	102	62	40 19	18,3600 5,1175	0,28 0,08
39	КБ1-145-4	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 1	1000м2	0,028	38175,20 38175,20	- -	1069	1069	- -	170,0000 -	4,76 -
		Разом прямі витрати по розділу 2					264634 	11799	3499 553		53,01 2,09
		Разом будівельні роботи, грн.					264634				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					249336				
		всього заробітна плата, грн.					12352				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26463				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**291097**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	*КБ1-18-4 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2*	*Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/*	*1000м3*	*0,0114*	*205432,01* *8843,78*	*196588,23* -	*2342*	*101*	*2241* -	*43,2480* -	*0,49* -
41	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	18,81	73,20 -	73,20 27,76	1377	-	1377 522	- 0,0990	- 1,86
42	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,0114	9962,67 944,74	8980,65 53,53	114	11	102 1	4,6200 0,1935	0,05 -
43	КБ1-164-1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 1	100м3	0,014	40107,96 40107,96	- -	562	562	- -	200,6000 -	2,81 -
44	КБ8-2-2	Улаштування основи під лотки щебеневої	1 м3	3,675	2964,36 514,85	285,07 99,68	10894	1892	1048 366	2,4000 0,4025	8,82 1,48
45	ПВ1-7-1	Встановлення та розбирання дерев'яної опалубки при улаштуванні систем поверхневого водовідведення з використанням виробів "Standartpark"	10 м2	1,47	2625,05 2319,70	- -	3859	3410	- -	10,3300 -	15,19 -
46	*ПВ1-2-1*	*Встановлення водовідвідних лотків посиленої серії з шириною гідравлічного перерізу 200 мм*	*100 м*	*0,49*	*23300,41* *22103,28*	- -	*11417*	*10831*	- -	*97,2000* -	*47,63* -
47	& С1555-111-1-1	Герметик однокомпонентний на основі MS-полімеру VODALAND 600 мл сірий	шт.	3	598,68 -	- -	1796	-	- -	- -	- -
48	С1424-11638	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В35 [М450], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	1,96	6170,85 -	- -	12095	-	- -	- -	- -
49	& С1415-8321-7	Лоток водовідвідний бетонний Pro DN200 H210 з решіткою чавунною щілинною D400	шт.	49	7959,80 -	- -	390030	-	- -	- -	- -
50	& С111-1493-4	Заглушка для лотка бетонного Pro DN200 H210 полімербетонна	шт.	2	349,83 -	- -	700	-	- -	- -	- -
51	& С111-1493-6	Заглушка для лотка бетонного Pro DN200 H310 полімербетонна	шт.	1	450,13 -	- -	450	-	- -	- -	- -
52	& С111-1493-7	Заглушка з випуском 110 для лотка бетонного Pro DN200 H210 полімербетонна	шт.	2	629,48 -	- -	1259	-	- -	- -	- -
53	КБ8-2-2	Улаштування основи під пісковловлювач	1 м3	0,0375	2964,36 514,85	285,07 99,68	111	19	11 4	2,4000 0,4025	0,09 0,02
54	*ПВ1-4-3*	*Встановлення пісковловлювачів посиленої серії BetoMax Basic или CompoMax для лотків шириною гідравлічного перерізу 200 мм*	*10 шт*	*0,1*	*9186,17* *3152,07*	*5645,58* -	*919*	*315*	*565* -	*13,3500* -	*1,34* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	& С1415-8341-1-1	Пісковловлювач бетонний Pro DN200 H600 розтруб 200 з корзиною з решіткою чавунною щілинною D400	шт.	1	11374,16 -	- -	11374	-	- -	- -	- -
56	С1424-11638	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В35 [М450], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,02	6170,85 -	- -	123	-	- -	- -	- -
57	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,014	29625,11 29625,11	- -	415	415	- -	150,4500 -	2,11 -
58	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,014	6767,24 4122,92	2644,32 1267,40	95	58	37 18	18,3600 5,1175	0,26 0,07
59	КБ1-145-4	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 1	1000м2	0,049	38175,20 38175,20	- -	1871	1871	- -	170,0000 -	8,33 -
		Разом прямі витрати по розділу 3					451803	19485	5381 911		87,12 3,43
		Разом будівельні роботи, грн.					451803				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					426937				
		всього заробітна плата, грн.					20396				
		Загальновиробничі витрати, грн.					45178				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**496981**				
		Всього по розділу 3					**496981**				
		Розділ 4. ЛІНІЯ 4									
60	*КБ1-18-4 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2*	*Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/*	*1000м3*	*0,013*	*205432,01* *8843,78*	*196588,23* -	*2671*	*115*	*2556* -	*43,2480* -	*0,56* -
61	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	21,45	73,20 -	73,20 27,76	1570	-	1570 595	- 0,0990	- 2,12
62	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,013	9962,67 944,74	8980,65 53,53	130	12	117 1	4,6200 0,1935	0,06 -
63	КБ1-164-1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 1	100м3	0,024	40107,96 40107,96	- -	963	963	- -	200,6000 -	4,81 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	КБ8-2-2	Улаштування основи під лотки щебеневої	1 м3	4,2	2964,36	285,07	12450	2162	1197	2,4000	10,08
					514,85	99,68			419	0,4025	1,69
65	ПВ1-7-1	Встановлення та розбирання дерев'яної опалубки при улаштуванні систем поверхневого водовідведення з використанням виробів "Standartpark"	10 м2	1,68	2625,05	-	4410	3897	-	10,3300	17,35
					2319,70	-			-	-	-
66	*ПВ1-2-1*	*Встановлення водовідвідних лотків посиленої серії з шириною гідравлічного перерізу 200 мм*	*100 м*	*0,56*	*23300,41*	-	*13048*	*12378*	-	*97,2000*	*54,43*
					22103,28	-			-	-	-
67	& С1555-111-1-1	Герметик однокомпонентний на основі MS-полімеру VODALAND 600 мл сірий	шт.	4	598,68	-	2395	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
68	С1424-11638	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В35 [М450], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	2,24	6170,85	-	13823	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
69	& С1415-8321-6	Лоток водовідвідний бетонний Pro DN200 H260 з решіткою чавунною щілинною D400	шт.	56	8120,60	-	454754	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
70	& С111-1493-5	Заглушка для лотка бетонного Pro DN200 H260 полімербетонна	шт.	1	381,28	-	381	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
71	& С111-1493-6	Заглушка для лотка бетонного Pro DN200 H310 полімербетонна	шт.	1	450,13	-	450	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
72	& С111-1493-10	Заглушка з випуском 110 для лотка бетонного Pro DN200 H260 полімербетонна	шт.	2	666,88	-	1334	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
73	КБ8-2-2	Улаштування основи під пісковловлювач	1 м3	0,0375	2964,36	285,07	111	19	11	2,4000	0,09
					514,85	99,68			4	0,4025	0,02
74	*ПВ1-4-3*	*Встановлення пісковловлювачів посиленої серії BetoMax Basic или CompoMax для лотків шириною гідравлічного перерізу 200 мм*	*10 шт*	*0,1*	*9186,17*	*5645,58*	*919*	*315*	*565*	*13,3500*	*1,34*
					3152,07	-			-	-	-
75	& С1415-8341-1-1	Пісковловлювач бетонний Pro DN200 H600 розтруб 200 з корзиною з решіткою чавунною щілинною D400	шт.	1	11374,16	-	11374	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
76	С1424-11638	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В35 [М450], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,02	6170,85	-	123	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
77	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,024	29625,11	-	711	711	-	150,4500	3,61
					29625,11	-			-	-	-
78	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,024	6767,24	2644,32	162	99	63	18,3600	0,44
					4122,92	1267,40			30	5,1175	0,12
79	КБ1-145-4	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 1	1000м2	0,056	38175,20	-	2138	2138	-	170,0000	9,52
					38175,20	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					523917	22809	6079		102,29
									1049		3,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					523917				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					495029				
		всього заробітна плата, грн.					23858				
		Загальновиробничі витрати, грн.					52389				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**576306**				
		Всього по розділу 4					**576306**				
		Розділ 5. ЛІНІЯ 5									
80	*КБ1-18-4 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2*	*Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/*	*1000м3*	*0,0085*	*205432,01* *8843,78*	*196588,23* -	*1746*	*75*	*1671* -	*43,2480* -	*0,37* -
81	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	14,025	73,20 -	73,20 27,76	1027	-	1027 389	- 0,0990	- 1,39
82	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,0085	9962,67 944,74	8980,65 53,53	85	8	76 -	4,6200 0,1935	0,04 -
83	КБ1-164-1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 1	100м3	0,01	40107,96 40107,96	- -	401	401	- -	200,6000 -	2,01 -
84	КБ8-2-2	Улаштування основи під лотки щебеневої	1 м3	3,225	2964,36 514,85	285,07 99,68	9560	1660	919 321	2,4000 0,4025	7,74 1,30
85	ПВ1-7-1	Встановлення та розбирання дерев'яної опалубки при улаштуванні систем поверхневого водовідведення з використанням виробів "Standartpark"	10 м2	1,29	2625,05 2319,70	- -	3386	2992	- -	10,3300 -	13,33 -
86	*ПВ1-2-1*	*Встановлення водовідвідних лотків посиленої серії з шириною гідравлічного перерізу 200 мм*	*100 м*	*0,43*	*23300,41* *22103,28*	- -	*10019*	*9504*	- -	*97,2000* -	*41,80* -
87	& С1555-111-1-1	Герметик однокомпонентний на основі MS-полімеру VODALAND 600 мл сірий	шт.	2	598,68 -	- -	1197	-	- -	- -	- -
88	С1424-11638	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В35 [М450], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	1,72	6170,85 -	- -	10614	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	& С1415-8321-7	Лоток водовідвідний бетонний Pro DN200 Н210 з решіткою чавунною щілинною D400	шт.	43	7959,80 -	- -	342271	-	- -	- -	- -
90	& С111-1493-4	Заглушка для лотка бетонного Pro DN200 Н210 полімербетонна	шт.	2	349,83 -	- -	700	-	- -	- -	- -
91	& С111-1493-6	Заглушка для лотка бетонного Pro DN200 Н310 полімербетонна	шт.	1	450,13 -	- -	450	-	- -	- -	- -
92	& С111-1493-7	Заглушка з випуском 110 для лотка бетонного Pro DN200 Н210 полімербетонна	шт.	1	629,48 -	- -	629	-	- -	- -	- -
93	КБ8-2-2	Улаштування основи під пісковловлювач	1 м3	0,0375	2964,36 514,85	285,07 99,68	111	19	11 4	2,4000 0,4025	0,09 0,02
94	*ПВ1-4-3*	*Встановлення пісковловлювачів посиленої серії BetoMax Basic или CompoMax для лотків шириною гідравлічного перерізу 200 мм*	*10 шт*	*0,1*	*9186,17* *3152,07*	*5645,58* -	*919*	*315*	*565* -	*13,3500* -	*1,34* -
95	& С1415-8341-1-1	Пісковловлювач бетонний Pro DN200 Н600 розтруб 200 з корзиною з решіткою чавунною щілинною D400	шт.	1	11374,16 -	- -	11374	-	- -	- -	- -
96	С1424-11638	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В35 [М450], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,02	6170,85 -	- -	123	-	- -	- -	- -
97	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,01	29625,11 29625,11	- -	296	296	- -	150,4500 -	1,50 -
98	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,01	6767,24 4122,92	2644,32 1267,40	68	41	27 13	18,3600 5,1175	0,18 0,05
99	КБ1-145-4	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 1	1000м2	0,043	38175,20 38175,20	- -	1642	1642	- -	170,0000 -	7,31 -
		Разом прямі витрати по розділу 5					396618	16953	4296 727		75,71 2,76
		Разом будівельні роботи, грн.					396618				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					375369				
		всього заробітна плата, грн.					17680				
		Загальновиробничі витрати, грн.					39662				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**436280**				
		Всього по розділу 5					**436280**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					2452064	107604	28534		482,62
									4905		18,52
		Разом будівельні роботи, грн.					2452064				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2315926				
		всього заробітна плата, грн.					112509				
		Загальновиробничі витрати, грн.					245200				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2697264**				
		Всього по кошторису					**2697264**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**501,14**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**112509**				

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-04-01

на Водопровід господарський питний

Зовнішні мережі застосування питного водопроводу та господарсько-побутової каналізації. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	8226,122	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	5,08518	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1204,724	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,2	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	*КБ1-12-13*	*Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1*	*1000м3*	*2,66291*	*58374,33* *3167,55*	*55206,78* -	*155446*	*8435*	*147011* -	*15,4900* -	*41,25* -
2	КБ1-162-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,823266	55717,50 55717,50	- -	45870	45870	- -	255,0000 -	209,93 -
3	*КБ1-17-13*	*Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1*	*1000м3*	*3,05884*	*91249,98* *3684,91*	*87509,14* -	*279119*	*11272*	*267676* -	*18,0200* -	*55,12* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	5047,086	73,20 -	73,20 27,76	369447	-	369447 140107	- 0,0990	- 499,66
5	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	3,05884	9962,67 944,74	8980,65 53,53	30474	2890	27470 164	4,6200 0,1935	14,13 0,59
6	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,8231	29625,11 29625,11	- -	24384	24384	- -	150,4500 -	123,84 -
7	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	2,66291	16112,62 -	16112,62 -	42906	-	42906 -	- -	- -
8	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 * засипка вище труб на 200мм піском	100м3	26,6291	6767,24 4122,92	2644,32 1267,40	180206	109790	70416 33750	18,3600 5,1175	488,91 136,27
9	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	1218,294	1461,97 -	- -	1781109	-	- -	- -	- -
10	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	63,288	19582,64 3500,97	- -	1239346	221569	- -	16,3200 -	1032,86 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					4148307	424210	924926 174021		1966,04 636,52
		Разом будівельні роботи, грн.					4148307				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2799171				
		всього заробітна плата, грн.					598231				
		Загальновиробничі витрати, грн.					414834				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**4563141**				
		Всього по розділу 1					**4563141**				
		Розділ 2. Зовнішні мережі В1									
		Зовнішня мережа В1									
11	*КБ22-11-4*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 125 мм з гідравличним випробуванням*	*1000м*	*2,036*	*121742,40* *92444,03*	*26639,45* *12703,31*	*247868*	*188216*	*54238* *25864*	*377,6000* *52,3488*	*768,79* *106,58*
12	С113-1381 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 125х7,4 мм	м	2056,36	517,07 -	- -	1063282	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	*КБ22-34-2*	*Установлення поліетиленових фасонних частин: колін, патрубків,переходів, муфт терморезисторних діаметром до160 мм*	*10 шт*	*2,4*	*15532,95* *8542,69*	*6990,26* *3596,32*	*37279*	*20502*	*16777* *8631*	*33,2000* *14,8200*	*79,68* *35,57*
14	С113-1467 варіант 6	Відведення 30* ПЕ100 SDR діам. 125	шт	2	1326,22 -	- -	2652	-	- -	- -	- -
15	С113-1467 варіант 4	Відведення 45* ПЕ100 SDR діам. 125	шт	1	1326,22 -	- -	1326	-	- -	- -	- -
16	С113-1467 варіант 5	Відведення 60* ПЕ100 SDR діам. 125	шт	2	1326,22 -	- -	2652	-	- -	- -	- -
17	С113-1467-1 варіант 2	Відведення 90* ПЕ100 SDR діам. 125	шт	3	1326,22 -	- -	3979	-	- -	- -	- -
18	& С1-1-9-О-1-1-3	Муфти терморезисторні ПЕ100 SDR діам. 125	шт	16	894,18 -	- -	14307	-	- -	- -	- -
19	*КБ22-11-3*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням*	*1000м*	*0,246*	*100244,90* *75992,13*	*22545,93* *10888,55*	*24660*	*18694*	*5546* *2679*	*310,4000* *44,8704*	*76,36* *11,04*
20	С113-1380 варіант 2	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм	м	212,1	405,15 -	- -	85932	-	- -	- -	- -
21	С113-1379 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 90х5,4 мм	м	36,36	272,50 -	- -	9908	-	- -	- -	- -
22	*КБ22-34-1*	*Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм*	*10 шт*	*0,3*	*11721,03* *6329,83*	*5391,20* *2766,40*	*3516*	*1899*	*1617* *830*	*24,6000* *11,4000*	*7,38* *3,42*
23	С113-1466 варіант 6	Відведення 30 град. ПЕ100 SDR17 DN110	шт	1	1130,64 -	- -	1131	-	- -	- -	- -
24	& С1-1-1-12-1-3-3 варіант 1	Муфти терморезисторні ПЕ100 діам. 110мм	шт	2	565,13 -	- -	1130	-	- -	- -	- -
25	*КБ22-11-2*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 75 мм з гідравличним випробуванням*	*1000м*	*0,7*	*63180,85* *60152,27*	*2147,04* *240,60*	*44227*	*42107*	*1503* *168*	*245,7000* *0,9600*	*171,99* *0,67*
26	С113-1378 варіант 2	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 75х4,5 мм	м	707	189,00 -	- -	133623	-	- -	- -	- -
27	*КБ22-11-2*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням*	*1000м*	*0,03*	*63180,85* *60152,27*	*2147,04* *240,60*	*1895*	*1805*	*64* *7*	*245,7000* *0,9600*	*7,37* *0,03*
28	С113-1377 варіант 2	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 63х3,8 мм	м	30,3	134,14 -	- -	4064	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	*КБ22-11-1*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням*	*1000м*	*0,504*	*61008,31* *58658,87*	*1715,49* *200,50*	*30748*	*29564*	*865* *101*	*239,6000* *0,8000*	*120,76* *0,40*
30	С113-1376 варіант 4	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 50х3 мм	м	150,49	84,78 -	- -	12759	-	- -	- -	- -
31	С113-1375 варіант 5	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 40х2,4 мм	м	97,97	55,41 -	- -	5429	-	- -	- -	- -
32	С113-1374 варіант 6	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 32х2 мм	м	260,58	36,16 -	- -	9423	-	- -	- -	- -
33	*КБ22-34-1*	*Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм*	*10 шт*	*1,6*	*11721,03* *6329,83*	*5391,20* *2766,40*	*18754*	*10128*	*8626* *4426*	*24,6000* *11,4000*	*39,36* *18,24*
34	С113-1709 варіант 7	Відведення терморезисторні 90 град. ПЕ100 SDR17 DN50	шт	4	689,59 -	- -	2758	-	- -	- -	- -
35	С113-1708 варіант 3	Відведення 90 град. ПЕ100 SDR17 DN40	шт	3	590,14 -	- -	1770	-	- -	- -	- -
36	С113-1707 варіант 3	Відведення терморезисторні 90 град. ПЕ100 SDR17 DN32	шт	6	424,39 -	- -	2546	-	- -	- -	- -
37	С113-1707 варіант 4	Відведення 60 град. ПЕ100 SDR17 DN32	шт	2	424,39 -	- -	849	-	- -	- -	- -
38	С113-1715 варіант 2	Відведення 30 град. ПЕ100 SDR17 DN32	шт	1	424,39 -	- -	424	-	- -	- -	- -
		_____ПРОКЛАДАННЯ ФУТЛЯРІВ_____									
39	*КБ22-11-1*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням (футляр)*	*1000м*	*0,001*	*60595,66* *58658,87*	*1715,49* *200,50*	*61*	*59*	*2* -	*239,6000* *0,8000*	*0,24* -
40	С113-1376 варіант 4	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 50х3 мм	м	1,01	84,78 -	- -	86	-	- -	- -	- -
41	*КБ16-29-1*	*Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм*	*100м*	*-0,01*	*2556,63* *2519,76*	*36,87* *3,59*	*-26*	*-25*	*-1* -	*8,2200* *0,0150*	*-0,08* -
42	*КБ22-11-2*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням (футляр)*	*1000м*	*0,0754*	*62520,61* *60152,27*	*2147,04* *240,60*	*4714*	*4535*	*162* *18*	*245,7000* *0,9600*	*18,53* *0,07*
43	С113-1377 варіант 2	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 63х3,8 мм	м	76,154	134,14 -	- -	10215	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	*КБ16-29-2*	*Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм*	*100м*	*-0,754*	*2556,63* *2519,76*	*36,87* *3,59*	*-1928*	*-1900*	*-28* *-3*	*8,2200* *0,0150*	*-6,20* *-0,01*
45	*КБ22-11-3*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 90 мм з гідравличним випробуванням (футляр)*	*1000м*	*0,001*	*98759,36* *75992,13*	*22545,93* *10888,55*	*99*	*76*	*23* *11*	*310,4000* *44,8704*	*0,31* *0,04*
46	С113-1379 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 90х5,4 мм	м	1,01	272,50 -	- -	275	-	- -	- -	- -
47	*КБ16-29-3*	*Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 200 мм*	*100м*	*-0,01*	*2556,63* *2519,76*	*36,87* *3,59*	*-26*	*-25*	*-1* *-*	*8,2200* *0,0150*	*-0,08* *-*
48	*КБ22-11-3*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням (гільзи)*	*1000м*	*0,0006*	*98759,36* *75992,13*	*22545,93* *10888,55*	*59*	*46*	*14* *7*	*310,4000* *44,8704*	*0,19* *0,03*
49	С113-1380 варіант 2	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм	м	0,606	405,15 -	- -	246	-	- -	- -	- -
50	*КБ16-29-3*	*Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 200 мм*	*100м*	*-0,006*	*2556,63* *2519,76*	*36,87* *3,59*	*-15*	*-15*	- -	*8,2200* *0,0150*	*-0,05* *-*
51	*КБ22-11-5*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням (футляр)*	*1000м*	*0,0244*	*128185,09* *95630,50*	*32289,04* *15182,00*	*3128*	*2333*	*788* *370*	*395,2000* *62,5632*	*9,64* *1,53*
52	С113-1383 варіант 2	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 160х9,5 мм	м	24,644	846,80 -	- -	20869	-	- -	- -	- -
53	*КБ16-29-3*	*Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 200 мм*	*100м*	*-0,244*	*2556,63* *2519,76*	*36,87* *3,59*	*-624*	*-615*	*-9* *-1*	*8,2200* *0,0150*	*-2,01* *-*
54	*КБ22-11-7*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 250 мм (футляр)*	*1000м*	*0,08*	*250686,39* *114601,73*	*136084,66* *32305,61*	*20055*	*9168*	*10887* *2584*	*473,6000* *139,2732*	*37,89* *11,14*
55	С113-1387 варіант 2	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 250х14,8 мм	м	80,8	2052,51 -	- -	165843	-	- -	- -	- -
56	*КБ16-29-4*	*Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 400 мм*	*100м*	*-0,8*	*2556,63* *2519,76*	*36,87* *3,59*	*-2045*	*-2016*	*-29* *-3*	*8,2200* *0,0150*	*-6,58* *-0,01*
57	*КБ22-48-1 К=0,375*	*Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра* _____БЕТОННІ УПОРИ ДЛЯ ТРУБ____	*1 футляр*	*12*	*2332,08* *1131,56*	*356,18* *55,98*	*27985*	*13579*	*4274* *672*	*4,7925* *0,2048*	*57,51* *2,46*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	*КБ22-50-2*	*Улаштування постійних бетонних упорів на трубопроводі діаметром 125мм*	*1000м*	*0,60573*	*12652,44* *2105,72*	*7518,49* -	*7664*	*1275*	*4554* -	*9,2600* -	*5,61* -
59	*КБ22-50-1*	*Улаштування постійних бетонних упорів на трубопроводі діаметром 100 мм* _____ВЛАШТУВАННЯ З/Б КОЛОДЯЗІВ_____ Колодязі В1-1; В1-2;В1-3; В1-4;В1-5;В1-6;В1-7; В1-8; В1-9;В1-10;В1-11;В1-12;В1-13;В1-14; В1-1.1	*1000м*	*0,246*	*11951,45* *1942,00*	*7453,12* -	*2940*	*478*	*1833* -	*8,5400* -	*2,10* -
60	*КБ22-41-2*	*Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетонуу мокрих ґрунтах*	*10м3*	*1,2656*	*151971,14* *54447,97*	*58780,18* -	*192335*	*68909*	*74392* -	*222,4000* -	*281,47* -
61	К585521-Л048 варіант 2	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	13	2254,40 -	- -	29307	-	- -	- -	- -
62	К585521-Л049 варіант 1	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	4549,85 -	- -	4550	-	- -	- -	- -
63	К585521-Л050 варіант 1	Плити днищ ПН20 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	10683,17 -	- -	10683	-	- -	- -	- -
64	К585521-Л003 варіант 1	Кільця КС10.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	11	1066,90 -	- -	11736	-	- -	- -	- -
65	К585521-Л004 варіант 1	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	3	1636,03 -	- -	4908	-	- -	- -	- -
66	К585521-Л005 варіант 2	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	13	2165,39 -	- -	28150	-	- -	- -	- -
67	К585521-Л007 варіант 5	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	2239,00 -	- -	4478	-	- -	- -	- -
68	К585521-Л010	Кільця КС20.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	4238,37 -	- -	4238	-	- -	- -	- -
69	К585521-Л011	Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	5364,89 -	- -	5365	-	- -	- -	- -
70	К585521-Л032 варіант 3	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	13	2186,08 -	- -	28419	-	- -	- -	- -
71	К585521-Л036 варіант 6	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	1	3583,05 -	- -	3583	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	К585521-Л036 варіант 7	Плити покриття 2ПП20-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	1	9378,69 -	- -	9379	-	- -	- -	- -
73	К585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	17	478,62 -	- -	8137	-	- -	- -	- -
74	С121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,26212	122413,33 -	- -	32087	-	- -	- -	- -
75	& С111-879-1-Л варіант 1	Скоби чавунні	шт	65	230,17 -	- -	14961	-	- -	- -	- -
76	С113-753 варіант 3	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	15	4501,92 -	- -	67529	-	- -	- -	- -
77	*КБ8-4-1*	*Влаштування глиняного замка навколо колодязів в мокрих грунтах* Колодязь В1-1	*1 м3*	*7,53*	*2028,44* *1673,22*	*338,71* *162,34*	*15274*	*12599*	*2550* *1222*	*8,1000* *0,6555*	*60,99* *4,94*
78	*КБ22-35-2*	*Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 80 мм*	*1 шт*	*1*	*670,76* *508,53*	*54,47* -	*671*	*509*	*54* -	*2,1800* -	*2,18* -
79	С1630-162 варіант 3	Засувка клинова Hawle 4000E2 ДУ80 Ру16	шт	1	16817,67 -	- -	16818	-	- -	- -	- -
80	*КБ22-34-11*	*Установлення поліетиленових трійників діаметром до 160 мм*	*10 шт*	*0,1*	*22861,99* *12376,61*	*10485,38* *5394,48*	*2286*	*1238*	*1048* *539*	*48,1000* *22,2300*	*4,81* *2,22*
81	& С111-1744-1 варіант 1	Прокладка гумова для фланця Д=80мм	шт	2	19,15 -	- -	38	-	- -	- -	- -
82	& С1-1-1-12-1-1 варіант 1	Болти в комплекті шайба,гайка М16х100мм	шт	8	40,74 -	- -	326	-	- -	- -	- -
83	С113-1126 варіант 5	Трійник 90 град прохідний, поліетилен, 100 SDR 17 Ду125х90х125	шт	1	1406,28 -	- -	1406	-	- -	- -	- -
84	*КБ22-34-1*	*Установлення поліетиленових фасонних частин: колін, патрубків,переходів, муфт терморезисторних діаметром до110 мм (2+2+2)*	*10 шт*	*0,6*	*11721,03* *6329,83*	*5391,20* *2766,40*	*7033*	*3798*	*3235* *1660*	*24,6000* *11,4000*	*14,76* *6,84*
85	С113-1992 варіант 13	Втулка під фланець Ду90	шт	2	181,18 -	- -	362	-	- -	- -	- -
86	С130-934 варіант 7	Фланець під втулку діаметр 80 мм	шт	2	312,75 -	- -	626	-	- -	- -	- -
87	& С1-1-9-О-1-1-3	Муфти терморезисторні ПЕ100 SDR діам. 125	шт	2	894,18 -	- -	1788	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	& С1-1-9-О-1-1-4 варіант 1	Муфти терморезисторні ПЕ100 SDR діам. 90	шт	2	524,00 -	- -	1048	-	- -	- -	- -
89	*КБ6-3-1 0,25 * 0,25 *0,25 = 0, 015625*	*Улаштування бетонних упорів під засувки та поліетиленові фасонні частини*	*100м3*	*0,003875*	*669175,51* *108339,92*	*59776,87* -	*2593*	*420*	*232* -	*464,4400* -	*1,80* -
90	& С113-1893-1 варіант 1	Бетонна подушка під трійник, розмір 0,3х0, 25х0,25(h)м	шт	1	90,76 -	- -	91	-	- -	- -	- -
91	& С113-1893-1 варіант 2	Бетонна подушка під засувку, розмір 0,25х0, 25х0,25(h)м	шт	1	100,00 -	- -	100	-	- -	- -	- -
92	КБ46-68-1	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій глибина різання 200мм	1 м різ.	2,16	3186,38 332,40	121,78 6,09	6883	718	263 13	1,3900 0,0209	3,00 0,05
93	КБ46-68-2	Додавати або виключати на кожні 10мм зміни глибини різання (до глибини різання 100мм)	1 м різ.	-2,16	149,36 9,33	3,42 0,17	-323	-20	-7 -	0,0390 0,0006	-0,08 -
94	*КБ16-30-2*	*Заробляння сальників при проходженні труб діаметром до 200мм* Колодязь В1-2	*1сальник*	*3*	*9593,23* *925,47*	- -	*28780*	*2776*	- -	*3,8700* -	*11,61* -
95	*КБ22-35-3*	*Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм*	*1 шт*	*2*	*684,75* *522,52*	*54,47* -	*1370*	*1045*	*109* -	*2,2400* -	*4,48* -
96	С1630-1768 варіант 3	Засувка клинова Hawle 4000Е2 ДУ100 Ру16	шт	2	21181,41 -	- -	42363	-	- -	- -	- -
97	& С111-1744-2 варіант 1	Прокладка гумова для фланця Д=100мм	шт	4	20,74 -	- -	83	-	- -	- -	- -
98	& С1-1-1-12-1-1 варіант 1	Болти в комплекті шайба,гайка М16х100мм	шт	32	40,74 -	- -	1304	-	- -	- -	- -
99	*КБ22-34-11*	*Установлення поліетиленових трійників діаметром до 160 мм*	*10 шт*	*0,1*	*22861,99* *12376,61*	*10485,38* *5394,48*	*2286*	*1238*	*1048* *539*	*48,1000* *22,2300*	*4,81* *2,22*
100	С113-1126 варіант 6	Трійник 90 град прохідний, поліетилен, 100 SDR 17 Ду125х110х125	шт	1	1406,28 -	- -	1406	-	- -	- -	- -
101	*КБ22-34-2*	*Установлення поліетиленових фасонних частин: колін, патрубків,переходів, муфт терморезисторних діаметром до160 мм (2+2+3+4)*	*10 шт*	*1,1*	*15532,95* *8542,69*	*6990,26* *3596,32*	*17086*	*9397*	*7689* *3956*	*33,2000* *14,8200*	*36,52* *16,30*
102	С113-1992 варіант 14	Втулка під фланець Ду 110	шт	2	197,20 -	- -	394	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	С113-1992 варіант 15	Втулка під фланець Ду 125	шт	2	299,46 -	- -	599	-	- -	- -	- -
104	& С1-1-9-О-1-1-3	Муфти терморезисторні ПЕ100 SDR діам. 125	шт	3	894,18 -	- -	2683	-	- -	- -	- -
105	& С1-1-9-О-1-1-5 варіант 1	Муфти терморезисторні ПЕ100 SDR діам. 100	шт	4	564,89 -	- -	2260	-	- -	- -	- -
106	С130-935 варіант 7	Фланець під втулку діаметр 100 мм	шт	4	369,21 -	- -	1477	-	- -	- -	- -
107	*КБ6-3-1 0,4х0,25х0,25 + 2*0,25х0,25х0,25*	*Улаштування бетонних упорів під засувки та поліетиленові фасонні частини*	*100м3*	*0,00040625*	*669175,51* *108339,92*	*59776,87* -	*272*	*44*	*24* -	*464,4400* -	*0,19* -
108	С113-1893 варіант 3	Бетонна подушка під трійник, розмір 0,4х0,25х0,25(h)мм	шт	1	90,76 -	- -	91	-	- -	- -	- -
109	С113-1893 варіант 2	Бетонна подушка під засувку, розмір 0,25х0,25х0,25(h)мм	шт	2	90,76 -	- -	182	-	- -	- -	- -
110	КБ46-68-1	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій глибина різання 200мм	1 м різ.	2,16	3186,38 332,40	121,78 6,09	6883	718	263 13	1,3900 0,0209	3,00 0,05
111	КБ46-68-2	Додавати або виключати на кожні 10мм зміни глибини різання (до глибини різання 100мм)	1 м різ.	-2,16	149,36 9,33	3,42 0,17	-323	-20	-7 -	0,0390 0,0006	-0,08 -
112	*КБ16-30-2*	*Зароблення сальників при проходженні труб діаметром до 200мм* Колодязь В1-4	*1сальник*	*3*	*9593,23* *925,47*	- -	*28780*	*2776*	- -	*3,8700* -	*11,61* -
113	*КБ22-34-11*	*Установлення поліетиленових трійників діаметром до 160 мм*	*10 шт*	*0,1*	*22861,99* *12376,61*	*10485,38* *5394,48*	*2286*	*1238*	*1048* *539*	*48,1000* *22,2300*	*4,81* *2,22*
114	С113-1126 варіант 4	Трійник 90 град прохідний, поліетилен, 100 SDR 17 Ду125х125х125	шт	1	2167,67 -	- -	2168	-	- -	- -	- -
115	*КБ22-35-3*	*Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм*	*1 шт*	*3*	*606,69* *522,52*	*54,47* -	*1820*	*1568*	*163* -	*2,2400* -	*6,72* -
116	С1630-525 варіант 2	Засувка клинова Hawle 4000Е2 ДУ100 Ру16	шт	3	21176,52 -	- -	63530	-	- -	- -	- -
117	С130-935 варіант 7	Фланець під втулку діаметр 100 мм	шт	6	369,21 -	- -	2215	-	- -	- -	- -
118	& С111-1744-2 варіант 1	Прокладка гумова для фланця Д=100мм	шт	6	20,74 -	- -	124	-	- -	- -	- -
119	& С1-1-1-12-1-1 варіант 1	Болти в комплекті шайба,гайка М16х100мм	шт	48	40,74 -	- -	1956	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	*КБ22-34-2*	*Установлення поліетиленових фасонних частин: колін, патрубків,переходів, муфт терморезисторних діаметром до160 мм (6+4+2)*	*10 шт*	*1,2*	*15532,95* *8542,69*	*6990,26* *3596,32*	*18640*	*10251*	*8389* *4316*	*33,2000* *14,8200*	*39,84* *17,78*
121	С113-1992 варіант 15	Втулка під фланець Ду 125	шт	6	299,46 -	- -	1797	-	- -	- -	- -
122	& С1-1-9-О-1-1-3	Муфти терморезисторні ПЕ100 SDR діам. 125	шт	6	894,18 -	- -	5365	-	- -	- -	- -
123	*КБ6-3-1*	*Улаштування бетонних упорів під засувки та поліетиленові фасонні частини*	*100м3*	*0,000718 75*	*669175,51* *108339,92*	*59776,87* -	*481*	*78*	*43* -	*464,4400* -	*0,33* -
124	С113-1893 варіант 2	Бетонна подушка під засувку, розмір 0,25х0, 25х0,25(h)мм	шт	3	90,76 -	- -	272	-	- -	- -	- -
125	С113-1893 варіант 3	Бетонна подушка під трійник, розмір 0,4х0, 25х0,25(h)мм	шт	1	90,76 -	- -	91	-	- -	- -	- -
126	КБ46-68-1	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій глибина різання 200мм	1 м різ.	2,16	3186,38 332,40	121,78 6,09	6883	718	263 13	1,3900 0,0209	3,00 0,05
127	КБ46-68-2	Додавати або виключати на кожні 10мм зміни глибини різання (до глибини різання 100мм)	1 м різ.	-2,16	149,36 9,33	3,42 0,17	-323	-20	-7 -	0,0390 0,0006	-0,08 -
128	*КБ16-30-2*	*Замоноличення сальників при проходженні труб діаметром до 200мм* Колодязь В1-3,6,9,10	*1сальник*	*3*	*9593,23* *925,47*	- -	*28780*	*2776*	- -	*3,8700* -	*11,61* -
129	*КБ22-34-11*	*Установлення поліетиленових трійників діаметром до 160 мм*	*10 шт*	*0,4*	*22861,99* *12376,61*	*10485,38* *5394,48*	*9145*	*4951*	*4194* *2158*	*48,1000* *22,2300*	*19,24* *8,89*
130	& С1-1-9-2-2 варіант 1	Сідловий трійник терморезисторний DN125х32	шт	4	1193,40 -	- -	4774	-	- -	- -	- -
131	*КБ22-34-1*	*Установлення поліетиленових фасонних частин: колін, патрубків,переходів, муфт терморезисторних діаметром до110 мм*	*10 шт*	*1,6*	*11721,03* *6329,83*	*5391,20* *2766,40*	*18754*	*10128*	*8626* *4426*	*24,6000* *11,4000*	*39,36* *18,24*
132	& С1-1-9-О-1-1-6 варіант 1	Перехід ПЕ-латунь ВР DN32х1"	шт	4	958,27 -	- -	3833	-	- -	- -	- -
133	& С1-1-9-О-1-1-7 варіант 1	Перехід ПЕ-латунь ЗР DN32х1"	шт	4	957,17 -	- -	3829	-	- -	- -	- -
134	& С1-1-9-О-1-2 варіант 1	Муфти терморезисторні ПЕ100 SDR діам. 32	шт	4	163,77 -	- -	655	-	- -	- -	- -
135	& С1-1-9-О-1-2 варіант 2	Відвід (коліно) терморезисторне ПЕ100 SDR діам. 32	шт	4	424,55 -	- -	1698	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	*КР15-22-1*	*Встановлення муфтових кранів*	*100 шт*	*0,04*	*12626,31*	*-*	*505*	*502*	*-*	*49,5000*	*1,98*
					12549,74	-			-	-	-
137	& С1-1-9-2-1-1 варіант 1	Кульовий кран із сталевою рукояткою В3 1 "	шт	4	565,25	-	2261	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
138	& С1-1-9-2-7 варіант 1	Зєднання типу "американка" 1 "	шт	4	394,69	-	1579	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
139	*КБ6-3-1*	*Улаштування бетонних упорів під засувки та поліетиленові фасонні частини*	*100м3*	*0,000625*	*669175,51*	*59776,87*	*418*	*68*	*37*	*464,4400*	*0,29*
					108339,92	-			-	-	-
140	С113-1893 варіант 4	Бетонна подушка під трійник, розмір 0,25х0, 25х0,25(h)мм	шт	4	90,76	-	363	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
141	КБ46-68-1	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій глибина різання 200мм	1 м різ.	3,36	3186,38	121,78	10706	1117	409	1,3900	4,67
					332,40	6,09			20	0,0209	0,07
142	КБ46-68-2	Додавати або виключати на кожні 10мм зміни глибини різання (до глибини різання 100мм)	1 м різ.	-3,36	149,36	3,42	-502	-31	-11	0,0390	-0,13
					9,33	0,17			-1	0,0006	-
143	*КБ16-30-2*	*Зароблення сальників при проходженні труб діаметром до 200мм* Колодязь В1-5	*1сальник*	*12*	*9593,23*	*-*	*115119*	*11106*	*-*	*3,8700*	*46,44*
					925,47	-			-	-	-
144	*КБ22-35-1*	*Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 50 мм*	*1 шт*	*1*	*407,18*	*21,79*	*407*	*329*	*22*	*1,4100*	*1,41*
					328,91	-			-	-	-
145	С1630-1573 варіант 2	Засувка клинова Hawle 4000E2 ДУ50 Ру16	шт	1	12049,86	-	12050	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
146	*КБ22-34-11*	*Установлення поліетиленових трійників діаметром до 160 мм*	*10 шт*	*0,1*	*22861,99*	*10485,38*	*2286*	*1238*	*1048*	*48,1000*	*4,81*
					12376,61	*5394,48*			*539*	*22,2300*	*2,22*
147	& С1-1-9-2-8-1 варіант 1	Сідловий трійник терморезисторний ПЕ 100 SDR 17,6 Ду125х63	шт	1	1193,40	-	1193	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
148	*КБ22-34-1*	*Установлення поліетиленових фасонних частин: колін, патрубків,переходів, муфт терморезисторних діаметром до110 мм*	*10 шт*	*0,4*	*11721,03*	*5391,20*	*4688*	*2532*	*2156*	*24,6000*	*9,84*
					6329,83	*2766,40*			*1107*	*11,4000*	*4,56*
149	& С1-1-9-О-1-2 варіант 3	Муфти терморезисторні ПЕ100 SDR діам. 63	шт	2	288,64	-	577	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
150	С113-1991 варіант 5	Втулка під фланець Ду 63	шт	2	108,51	-	217	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
151	С130-932 варіант 2	Фланець під втулку діаметр 50 мм	шт	2	260,46	-	521	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
152	& С1-1-9-2-1-8 варіант 1	Прокладка гумова для фланця Д=50мм	шт	2	14,87	-	30	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	& С1-1-1-12-1-1 варіант 1	Болти в комплекті шайба,гайка М16х100мм	шт	8	40,74 -	- -	326	-	- -	- -	- -
154	*КБ6-3-1*	*Улаштування бетонних упорів під засувки та поліетиленові фасонні частини*	*100м3*	*0,000312 5*	*669175,51* *108339,92*	*59776,87* -	*209*	*34*	*19* -	*464,4400* -	*0,15* -
155	С113-1893 варіант 4	Бетонна подушка під трійник, розмір 0,25х0, 25х0,25(h)мм	шт	1	90,76 -	- -	91	-	- -	- -	- -
156	С113-1893 варіант 2	Бетонна подушка під засувку, розмір 0,25х0, 25х0,25(h)мм	шт	1	90,76 -	- -	91	-	- -	- -	- -
157	КБ46-68-1	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій глибина різання 200мм	1 м різ.	1,92	3186,38 332,40	121,78 6,09	6118	638	234 12	1,3900 0,0209	2,67 0,04
158	КБ46-68-2	Додавати або виключати на кожні 10мм зміни глибини різання (до глибини різання 100мм)	1 м різ.	-1,92	149,36 9,33	3,42 0,17	-287	-18	-7 -	0,0390 0,0006	-0,07 -
159	*КБ16-30-2*	*Зароблення сальників при проходженні труб діаметром до 200мм* Колодязь В1-7	*1сальник*	*3*	*9593,23* *925,47*	- -	*28780*	*2776*	- -	*3,8700* -	*11,61* -
160	*КБ22-34-11*	*Установлення поліетиленових трійників діаметром до 160 мм*	*10 шт*	*0,1*	*22861,99* *12376,61*	*10485,38* *5394,48*	*2286*	*1238*	*1048* *539*	*48,1000* *22,2300*	*4,81* *2,22*
161	& С1-1-9-2-8-1 варіант 1	Сідловий трійник терморезисторний ПЕ 100 SDR 17,6 Ду125х63	шт	1	1193,40 -	- -	1193	-	- -	- -	- -
162	*КБ22-34-1*	*Установлення поліетиленових фасонних частин: колін, патрубків,переходів, муфт терморезисторних діаметром до110 мм*	*10 шт*	*0,4*	*11721,03* *6329,83*	*5391,20* *2766,40*	*4688*	*2532*	*2156* *1107*	*24,6000* *11,4000*	*9,84* *4,56*
163	& С1-1-1-12-8 варіант 1	Перехід ПЕ-латунь ЗР DN40х1 1/4"	шт	1	1160,25 -	- -	1160	-	- -	- -	- -
164	& С1-1-1-12-1-3 варіант 1	Муфти терморезисторні ПЕ100 SDR діам. 40	шт	1	189,43 -	- -	189	-	- -	- -	- -
165	& С1-1-1-12-1-2 варіант 1	Редукція термирезисторна DN63х40	шт	1	471,21 -	- -	471	-	- -	- -	- -
166	& С1-1-1-12-7 варіант 1	Відвід (коліно) терморезісторне DN40	шт	1	590,55 -	- -	591	-	- -	- -	- -
167	*КР15-22-1*	*Встановлення муфтових кранів*	*100 шт*	*0,01*	*12626,31* *12549,74*	- -	*126*	*125*	- -	*49,5000* -	*0,50* -
168	& С1-1-1-12-1-7 варіант 1	Кульовий кран із сталевою рукояткою ВН 1 1/4 "	шт	1	986,40 -	- -	986	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169	& С1-1-9-2-7 варіант 2	Зєднання типу "американка" 1 " 1/4 "	шт	1	599,17 -	- -	599	-	- -	- -	- -
170	*КБ6-3-1*	*Улаштування бетонних упорів під засувки та поліетиленові фасонні частини*	*100м3*	*0,000156 25*	*669175,51* *108339,92*	*59776,87* -	*105*	*17*	*9* -	*464,4400* -	*0,07* -
171	С113-1893 варіант 4	Бетонна подушка під трійник, розмір 0,25х0, 25х0,25(h)мм	шт	1	90,76 -	- -	91	-	- -	- -	- -
172	КБ46-68-1	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій глибина різання 200мм	1 м різ.	1,68	3186,38 332,40	121,78 6,09	5353	558	205 10	1,3900 0,0209	2,34 0,04
173	КБ46-68-2	Додавати або виключати на кожні 10мм зміни глибини різання (до глибини різання 100мм)	1 м різ.	-1,68	149,36 9,33	3,42 0,17	-251	-16	-6 -	0,0390 0,0006	-0,07 -
174	*КБ16-30-2*	*Зароблення сальників при проходженні труб діаметром до 200мм* Колодязь В1-8	*1сальник*	*3*	*9593,23* *925,47*	- -	*28780*	*2776*	- -	*3,8700* -	*11,61* -
175	*КБ22-35-1*	*Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 50 мм*	*1 шт*	*1*	*407,18* *328,91*	*21,79* -	*407*	*329*	*22* -	*1,4100* -	*1,41* -
176	С1630-1573 варіант 2	Засувка клинова Hawle 4000Е2 ДУ50 Ру16	шт	1	12049,86 -	- -	12050	-	- -	- -	- -
177	*КБ22-34-11*	*Установлення поліетиленових трійників діаметром до 160 мм*	*10 шт*	*0,1*	*22861,99* *12376,61*	*10485,38* *5394,48*	*2286*	*1238*	*1048* *539*	*48,1000* *22,2300*	*4,81* *2,22*
178	& С1-1-9-2-8-1 варіант 1	Сідловий трійник терморезисторний ПЕ 100 SDR 17,6 Ду125х63	шт	1	1193,40 -	- -	1193	-	- -	- -	- -
179	*КБ22-34-2*	*Установлення поліетиленових фасонних частин: колін, патрубків,переходів, муфт терморезисторних діаметром до160 мм*	*10 шт*	*0,3*	*15532,95* *8542,69*	*6990,26* *3596,32*	*4660*	*2563*	*2097* *1079*	*33,2000* *14,8200*	*9,96* *4,45*
180	С113-1991 варіант 5	Втулка під фланець Ду 63	шт	2	108,51 -	- -	217	-	- -	- -	- -
181	С130-932 варіант 2	Фланець під втулку діаметр 50 мм	шт	2	260,46 -	- -	521	-	- -	- -	- -
182	С113-1204 варіант 2	Відвід (коліно) терморезисторне поліетилен 100, SDR17/17,6 діам. 63 мм	шт	1	806,07 -	- -	806	-	- -	- -	- -
183	& С1-1-9-2-1-8 варіант 1	Прокладка гумова для фланця Д=50мм	шт	2	14,87 -	- -	30	-	- -	- -	- -
184	& С1-1-1-12-1-1 варіант 1	Болти в комплекті шайба,гайка М16х100мм	шт	8	40,74 -	- -	326	-	- -	- -	- -
185	*КБ6-3-1*	*Улаштування бетонних упорів під засувки та поліетиленові фасонні частини*	*100м3*	*0,000343 75*	*669175,51* *108339,92*	*59776,87* -	*230*	*37*	*21* -	*464,4400* -	*0,16* -
186	С113-1893 варіант 2	Бетонна подушка під засувку, розмір 0,25х0, 25х0,25(h)мм	шт	1	90,76 -	- -	91	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187	С113-1893 варіант 1	Бетонна подушка під трійник, розмір 0,3х0, 25х0,25(h)мм	шт	1	90,76 -	- -	91	-	- -	- -	- -
188	КБ46-68-1	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій глибина різання 200мм	1 м різ.	1,72	3186,38 332,40	121,78 6,09	5481	572	209 10	1,3900 0,0209	2,39 0,04
189	КБ46-68-2	Додавати або виключати на кожні 10мм зміни глибини різання (до глибини різання 100мм)	1 м різ.	-1,72	149,36 9,33	3,42 0,17	-257	-16	-6 -	0,0390 0,0006	-0,07 -
190	*КБ16-30-2*	*Зароблення сальників при проходженні труб діаметром до 200мм* Колодязь В1-12	*1сальник*	*3*	*9593,23* *925,47*	- -	*28780*	*2776*	- -	*3,8700* -	*11,61* -
191	*КБ22-34-11*	*Установлення поліетиленових трійників діаметром до 160 мм*	*10 шт*	*0,1*	*22861,99* *12376,61*	*10485,38* *5394,48*	*2286*	*1238*	*1048* *539*	*48,1000* *22,2300*	*4,81* *2,22*
192	& С1-1-9-2-2 варіант 2	Сідловий трійник терморезисторний DN110х32	шт	1	1193,40 -	- -	1193	-	- -	- -	- -
193	*КБ22-34-1*	*Установлення поліетиленових фасонних частин: колін, патрубків,переходів, муфт терморезисторних діаметром до110 мм*	*10 шт*	*0,4*	*11721,03* *6329,83*	*5391,20* *2766,40*	*4688*	*2532*	*2156* *1107*	*24,6000* *11,4000*	*9,84* *4,56*
194	& С1-1-9-О-1-1-6 варіант 1	Перехід ПЕ-латунь ВР DN32х1"	шт	1	958,27 -	- -	958	-	- -	- -	- -
195	& С1-1-9-О-1-1-7 варіант 1	Перехід ПЕ-латунь ЗР DN32х1"	шт	1	957,17 -	- -	957	-	- -	- -	- -
196	& С1-1-9-О-1-2 варіант 1	Муфти терморезисторні ПЕ100 SDR діам. 32	шт	1	163,77 -	- -	164	-	- -	- -	- -
197	& С1-1-9-О-1-2 варіант 2	Відвід (коліно) терморезисторне ПЕ100 SDR діам. 32	шт	1	424,55 -	- -	425	-	- -	- -	- -
198	*КР15-22-1*	*Встановлення муфтових кранів*	*100 шт*	*0,02*	*12626,31* *12549,74*	- -	*253*	*251*	- -	*49,5000* -	*0,99* -
199	& С1-1-9-2-1-1 варіант 1	Кульовий кран із сталевою рукояткою В3 1 "	шт	1	565,25 -	- -	565	-	- -	- -	- -
200	& С1-1-9-2-7 варіант 1	Зєднання типу "американка" 1 "	шт	1	394,69 -	- -	395	-	- -	- -	- -
201	*КБ6-3-1*	*Улаштування бетонних упорів під засувки та поліетиленові фасонні частини*	*100м3*	*0,000156 25*	*669175,51* *108339,92*	*59776,87* -	*105*	*17*	*9* -	*464,4400* -	*0,07* -
202	С113-1893 варіант 4	Бетонна подушка під трійник, розмір 0,25х0, 25х0,25(h)мм	шт	1	90,76 -	- -	91	-	- -	- -	- -
203	КБ46-68-1	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій глибина різання 200мм	1 м різ.	0,84	3186,38 332,40	121,78 6,09	2677	279	102 5	1,3900 0,0209	1,17 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	КБ46-68-2	Додавати або виключати на кожні 10мм зміни глибини різання (до глибини різання 100мм)	1 м піз.	-0,84	149,36 9,33	3,42 0,17	-125	-8	-3 -	0,0390 0,0006	-0,03 -
205	*КБ16-30-2*	*Зароблення сальників при проходженні труб діаметром до 200мм* Колодязь В1-11	*1сальник*	*3*	*9593,23* *925,47*	- -	*28780*	*2776*	- -	*3,8700* -	*11,61* -
206	*КБ22-35-2*	*Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 80 мм*	*1 шт*	*1*	*670,76* *508,53*	*54,47* -	*671*	*509*	*54* -	*2,1800* -	*2,18* -
207	С1630-161 варіант 2	Засувка клинова Hawle 4000Е2 ДУ65 Ру16	шт	1	16248,41 -	- -	16248	-	- -	- -	- -
208	& С1-1-1-12-1-9 варіант 1	Прокладка гумова для фланця Д=65мм	шт	1	17,19 -	- -	17	-	- -	- -	- -
209	& С1-1-1-12-1-1 варіант 1	Болти в комплекті шайба,гайка М16х100мм	шт	4	40,74 -	- -	163	-	- -	- -	- -
210	*КБ22-34-2*	*Установлення поліетиленових фасонних частин: колін, патрубків,переходів, муфт терморезисторних діаметром до160 мм*	*10 шт*	*0,2*	*15532,95* *8542,69*	*6990,26* *3596,32*	*3107*	*1709*	*1398* *719*	*33,2000* *14,8200*	*6,64* *2,96*
211	& С1-1-1-12-1-8 варіант 1	Перехід терморезисторний поліетилен 100, SDR17/17,6 діам.75Х 63	шт	1	935,31 -	- -	935	-	- -	- -	- -
212	С113-1991 варіант 6	Втулка під фланець Ду 75	шт	1	154,06 -	- -	154	-	- -	- -	- -
213	С130-933 варіант 3	Фланець під втулку діаметр 65 мм	шт	1	291,77 -	- -	292	-	- -	- -	- -
214	*КБ6-3-1*	*Улаштування бетонних упорів під засувки та поліетиленові фасонні частини*	*100м3*	*0,00015625*	*669175,51* *108339,92*	*59776,87* -	*105*	*17*	*9* -	*464,4400* -	*0,07* -
215	С113-1893 варіант 2	Бетонна подушка під засувку, розмір 0,25х0,25х0,25(h)мм	шт	1	90,76 -	- -	91	-	- -	- -	- -
216	КБ46-68-1	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій глибина різання 200мм	1 м піз.	0,42	3186,38 332,40	121,78 6,09	1338	140	51 3	1,3900 0,0209	0,58 0,01
217	КБ46-68-2	Додавати або виключати на кожні 10мм зміни глибини різання (до глибини різання 100мм)	1 м піз.	-0,42	149,36 9,33	3,42 0,17	-63	-4	-1 -	0,0390 0,0006	-0,02 -
218	*КБ16-30-2*	*Зароблення сальників при проходженні труб діаметром до 200мм* Колодязь В1-13	*1сальник*	*1*	*9593,23* *925,47*	- -	*9593*	*925*	- -	*3,8700* -	*3,87* -
219	*КБ22-35-3*	*Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм*	*1 шт*	*1*	*684,75* *522,52*	*54,47* -	*685*	*523*	*54* -	*2,2400* -	*2,24* -
220	С1630-1768 варіант 3	Засувка клинова Hawle 4000Е2 ДУ100 Ру16	шт	1	21181,41 -	- -	21181	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	& С111-1744-2 варіант 1	Прокладка гумова для фланця Д=100мм	шт	1	20,74 -	- -	21	-	- -	- -	- -
222	& С1-1-1-12-1-1 варіант 1	Болти в комплекті шайба,гайка М16х100мм	шт	8	40,74 -	- -	326	-	- -	- -	- -
223	*КБ22-34-1*	*Установлення поліетиленових фасонних частин: колін, патрубків,переходів, муфт терморезисторних діаметром до110 мм*	*10 шт*	*0,2*	*11721,03* *6329,83*	*5391,20* *2766,40*	*2344*	*1266*	*1078* *553*	*24,6000* *11,4000*	*4,92* *2,28*
224	& С1-1-1-12-1-3-3 варіант 1	Муфти терморезисторні ПЕ100 діам. 110мм	шт	1	565,13 -	- -	565	-	- -	- -	- -
225	С113-1992 варіант 14	Втулка під фланець Ду 110	шт	1	197,20 -	- -	197	-	- -	- -	- -
226	С130-935 варіант 7	Фланець під втулку діаметр 100 мм	шт	1	369,21 -	- -	369	-	- -	- -	- -
227	*КБ6-3-1*	*Улаштування бетонних упорів під засувки та поліетиленові фасонні частини*	*100м3*	*0,000187 5*	*669175,51* *108339,92*	*59776,87* -	*125*	*20*	*11* -	*464,4400* -	*0,09* -
228	С113-1893 варіант 5	Бетонна подушка під засувку, розмір 0,30х0,25х0,25(h)мм	шт	1	90,76 -	- -	91	-	- -	- -	- -
229	КБ46-68-1	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій глибина різання 200мм	1 м різ.	0,6	3186,38 332,40	121,78 6,09	1912	199	73 4	1,3900 0,0209	0,83 0,01
230	КБ46-68-2	Додавати або виключати на кожні 10мм зміни глибини різання (до глибини різання 100мм)	1 м різ.	-0,6	149,36 9,33	3,42 0,17	-90	-6	-2 -	0,0390 0,0006	-0,02 -
231	*КБ16-30-2*	*Замоноличення сальників при проходженні труб діаметром до 200мм* Колодязь В1-14	*1сальник*	*1*	*9593,23* *925,47*	- -	*9593*	*925*	- -	*3,8700* -	*3,87* -
232	*КБ22-35-2*	*Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 80 мм*	*1 шт*	*1*	*670,76* *508,53*	*54,47* -	*671*	*509*	*54* -	*2,1800* -	*2,18* -
233	С1630-162 варіант 3	Засувка клинова Hawle 4000E2 ДУ80 Ру16	шт	1	16817,67 -	- -	16818	-	- -	- -	- -
234	& С111-1744-2 варіант 2	Прокладка гумова для фланця Д=80 мм	шт	1	19,15 -	- -	19	-	- -	- -	- -
235	& С1-1-1-12-1-1 варіант 1	Болти в комплекті шайба,гайка М16х100мм	шт	4	40,74 -	- -	163	-	- -	- -	- -
236	*КБ22-34-1*	*Установлення поліетиленових фасонних частин: колін, патрубків,переходів, муфт терморезисторних діаметром до110 мм*	*10 шт*	*0,2*	*11721,03* *6329,83*	*5391,20* *2766,40*	*2344*	*1266*	*1078* *553*	*24,6000* *11,4000*	*4,92* *2,28*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
237	& С1-1-1-12-1-6 варіант 1	Муфта терморезисторний поліетилен 100, SDR17 діам.90	шт	1	524,25 -	- -	524	-	- -	- -	- -
238	С113-1992 варіант 13	Втулка під фланець Ду90	шт	1	181,18 -	- -	181	-	- -	- -	- -
239	С130-934 варіант 7	Фланець під втулку діаметр 80 мм	шт	1	312,75 -	- -	313	-	- -	- -	- -
240	*КБ6-3-1*	*Улаштування бетонних упорів під засувки та поліетиленові фасонні частини*	*100м3*	*0,000156 25*	*669175,51 108339,92*	*59776,87 -*	*105*	*17*	*9 -*	*464,4400 -*	*0,07 -*
241	С113-1893 варіант 2	Бетонна подушка під засувку, розмір 0,25х0,25х0,25(h)мм	шт	1	90,76 -	- -	91	-	- -	- -	- -
242	КБ46-68-1	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій глибина різання 200мм	1 м різ.	0,42	3186,38 332,40	121,78 6,09	1338	140	51 3	1,3900 0,0209	0,58 0,01
243	КБ46-68-2	Додавати або виключати на кожні 10мм зміни глибини різання (до глибини різання 100мм)	1 м різ.	-0,42	149,36 9,33	3,42 0,17	-63	-4	-1 -	0,0390 0,0006	-0,02 -
244	*КБ16-30-2*	*Зароблення сальників при проходженні труб діаметром до 200мм* Колодязь В1-1.1	*1сальник*	*1*	*9593,23 925,47*	*- -*	*9593*	*925*	*- -*	*3,8700 -*	*3,87 -*
245	*КБ22-35-2*	*Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 80 мм*	*1 шт*	*1*	*670,76 508,53*	*54,47 -*	*671*	*509*	*54 -*	*2,1800 -*	*2,18 -*
246	С1630-161 варіант 2	Засувка клинова Hawle 4000Е2 ДУ65 Ру16	шт	1	16248,41 -	- -	16248	-	- -	- -	- -
247	& С111-1744-2 варіант 3	Прокладка гумова для фланця Д= 65 мм	шт	1	16,71 -	- -	17	-	- -	- -	- -
248	& С1-1-1-12-1-1 варіант 1	Болти в комплекті шайба,гайка М16х100мм	шт	4	40,74 -	- -	163	-	- -	- -	- -
249	*КБ22-34-1*	*Установлення поліетиленових фасонних частин: колін, патрубків,переходів, муфт терморезисторних діаметром до110 мм*	*10 шт*	*0,2*	*11721,03 6329,83*	*5391,20 2766,40*	*2344*	*1266*	*1078 553*	*24,6000 11,4000*	*4,92 2,28*
250	& С1-1-1-12-2 варіант 1	Муфта терморезисторний поліетилен 100, SDR17 діам.75	шт	1	439,16 -	- -	439	-	- -	- -	- -
251	С113-1991 варіант 6	Втулка під фланець Ду 75	шт	1	154,06 -	- -	154	-	- -	- -	- -
252	С130-933 варіант 3	Фланець під втулку діаметр 65 мм	шт	1	291,77 -	- -	292	-	- -	- -	- -
253	*КБ6-3-1*	*Улаштування бетонних упорів під засувки та поліетиленові фасонні частини*	*100м3*	*0,000156 25*	*669175,51 108339,92*	*59776,87 -*	*105*	*17*	*9 -*	*464,4400 -*	*0,07 -*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
254	С113-1893 варіант 2	Бетонна подушка під засувку, розмір 0,25х0,25х0,25(h)мм	шт	1	90,76 -	- -	91	-	- -	- -	- -
255	КБ46-68-1	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій глибина різання 200мм	1 м різ.	0,42	3186,38 332,40	121,78 6,09	1338	140	51 3	1,3900 0,0209	0,58 0,01
256	КБ46-68-2	Додавати або виключати на кожні 10мм зміни глибини різання (до глибини різання 100мм)	1 м різ.	-0,42	149,36 9,33	3,42 0,17	-63	-4	-1 -	0,0390 0,0006	-0,02 -
257	*КБ16-30-2*	*Зароблення сальників при проходженні труб діаметром до 200мм*	*1сальник*	*1*	*9593,23* *925,47*	- -	*9593*	*925*	- -	*3,8700* -	*3,87* -
		Разом прямі витрати по розділу 2					3329976	531735	244446 74758		2174,56 308,06
		Разом будівельні роботи, грн.					3329976				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2553795				
		всього заробітна плата, грн.					606493				
		Загальновиробничі витрати, грн.					333005				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3662981**				
		Всього по розділу 2					**3662981**				
		Разом прямі витрати по кошторису					7478283	955945	1169372 248779		4140,60 944,58
		Разом будівельні роботи, грн.					7478283				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5352966				
		всього заробітна плата, грн.					1204724				
		Загальновиробничі витрати, грн.					747839				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**8226122**				
		Всього по кошторису					**8226122**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**5085,18**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**1204724**				

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-04-02

на Водопровід пожежний

Зовнішні мережі застосування питного водопроводу та господарсько-побутової каналізації. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	14197,189	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	6,60859	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1570,406	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	*КБ1-12-13*	*Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1*	*1000м3*	*3,19752*	*58374,33* *3167,55*	*55206,78* -	*186653*	*10128*	*176525* -	*15,4900* -	*49,53* -
2	КБ1-162-1 тех.ч. п.1.3.3 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,98892	55717,50 55717,50	- -	55100	55100	- -	255,0000 -	252,17 -
3	*КБ1-17-13*	*Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1*	*1000м3*	*3,89125*	*91249,98* *3684,91*	*87509,14* -	*355076*	*14339*	*340520* -	*18,0200* -	*70,12* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	6420,5625	73,20 -	73,20 27,76	469985	-	469985 178235	- 0,0990	- 635,64
5	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	3,89125	9962,67 944,74	8980,65 53,53	38767	3676	34946 208	4,6200 0,1935	17,98 0,75
6	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,9889	29625,11 29625,11	- -	29296	29296	- -	150,4500 -	148,78 -
7	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	3,19752	16112,62 -	16112,62 -	51520	-	51520 -	- -	- -
8	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 засипка труб піском на 200 мм вище труби	100м3	31,9752	6767,24 4122,92	2644,32 1267,40	216384	131831	84553 40525	18,3600 5,1175	587,06 163,63
9	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	1212,4035	1461,97 -	- -	1772498	-	- -	- -	- -
10	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	62,982	19582,64 3500,97	- -	1233354	220498	- -	16,3200 -	1027,87 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					4408633	464868	1158049 218968		2153,51 800,02
		Разом будівельні роботи, грн.					4408633				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2785716				
		всього заробітна плата, грн.					683836				
		Загальновиробничі витрати, грн.					440867				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**4849500**				
		Всього по розділу 1					**4849500**				
		Розділ 2. Зовнішня мережа В-2									
11	*КБ22-11-6*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 200 мм з гідравличним випробуванням*	*1000м*	*2,88*	*200218,51* *97818,00*	*96293,29* *28639,01*	*576629*	*281716*	*277325* *82480*	*404,2400* *123,2856*	*1164,21* *355,06*
12	С113-1385 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 200х11,9 мм	м	2908,8	1320,33 -	- -	3840576	-	- -	- -	- -
13	*КБ22-11-5*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням*	*1000м*	*0,1*	*132146,53* *95630,50*	*32289,04* *15182,00*	*13215*	*9563*	*3229* *1518*	*395,2000* *62,5632*	*39,52* *6,26*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	С113-1383 варіант 2	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 160х9,5 мм	м	101	846,80 -	- -	85527	-	- -	- -	- -
15	*КБ22-11-2*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням*	*1000м*	*0,45*	*63180,85* *60152,27*	*2147,04* *240,60*	*28431*	*27069*	*966* *108*	*245,7000* *0,9600*	*110,57* *0,43*
16	С113-1377 варіант 2	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 63х3,8 мм	м	454,5	134,14 -	- -	60967	-	- -	- -	- -
17	*КБ22-11-1*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням*	*1000м*	*0,069*	*61008,31* *58658,87*	*1715,49* *200,50*	*4210*	*4047*	*118* *14*	*239,6000* *0,8000*	*16,53* *0,06*
18	С113-1376 варіант 4	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 50х3 мм _____ФУТЛЯРИ_____	м	69,69	84,78 -	- -	5908	-	- -	- -	- -
19	*КБ22-11-3*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 90 мм з гідравличним випробуванням (гільзи)*	*1000м*	*0,0008*	*98759,36* *75992,13*	*22545,93* *10888,55*	*79*	*61*	*18* *9*	*310,4000* *44,8704*	*0,25* *0,04*
20	С113-1379 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 90х5,4 мм	м	0,808	272,50 -	- -	220	-	- -	- -	- -
21	*КБ16-29-2*	*Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм*	*100м*	*-0,008*	*2556,63* *2519,76*	*36,87* *3,59*	*-20*	*-20*	- -	*8,2200* *0,0150*	*-0,07* -
22	*КБ22-11-3*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням (футляр)*	*1000м*	*0,036*	*98759,36* *75992,13*	*22545,93* *10888,55*	*3555*	*2736*	*812* *392*	*310,4000* *44,8704*	*11,17* *1,62*
23	С113-1380 варіант 2	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм	м	36,36	405,15 -	- -	14731	-	- -	- -	- -
24	*КБ16-29-2*	*Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм*	*100м*	*-0,36*	*2556,63* *2519,76*	*36,87* *3,59*	*-920*	*-907*	*-13* *-1*	*8,2200* *0,0150*	*-2,96* *-0,01*
25	*КБ22-11-6*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 200 мм з гідравличним випробуванням (гільзи)*	*1000м*	*0,0002*	*200218,51* *97818,00*	*96293,29* *28639,01*	*40*	*20*	*19* *6*	*404,2400* *123,2856*	*0,08* *0,02*
26	С113-1385 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 200х11,9 мм	м	0,202	1320,33 -	- -	267	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	*КБ16-29-3*	*Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 200 мм*	*100м*	*-0,002*	*3901,87* *2519,76*	*36,87* *3,59*	*-8*	*-5*	*-* *-*	*8,2200* *0,0150*	*-0,02* *-*
28	*КБ22-11-7*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 250 мм з гідравличним випробуванням (гільзи)*	*1000м*	*0,0074*	*250686,39* *114601,73*	*136084,66* *32305,61*	*1855*	*848*	*1007* *239*	*473,6000* *139,2732*	*3,50* *1,03*
29	С113-1387 варіант 2	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 250х14,8 мм	м	7,474	2052,51 -	- -	15340	-	- -	- -	- -
30	*КБ16-29-4*	*Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 400 мм*	*100м*	*-0,074*	*2556,63* *2519,76*	*36,87* *3,59*	*-189*	*-186*	*-3* *-*	*8,2200* *0,0150*	*-0,61* *-*
31	*КБ22-11-8*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 300 мм (футляр)*	*1000м*	*0,094*	*262060,40* *118473,41*	*143586,99* *34607,26*	*24634*	*11137*	*13497* *3253*	*489,6000* *148,7580*	*46,02* *13,98*
32	& С111-1301-1 варіант 1	Труби ПП Д=300мм	м	94,94	1611,28 -	- -	152975	-	- -	- -	- -
33	*КБ16-29-4*	*Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 400 мм*	*100м*	*-0,94*	*2556,63* *2519,76*	*36,87* *3,59*	*-2403*	*-2369*	*-34* *-3*	*8,2200* *0,0150*	*-7,73* *-0,01*
34	*КБ22-48-1 К=0,375*	*Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра діаметром до 300мм*	*1 футляр*	*12*	*2332,08* *1131,56*	*356,18* *55,98*	*27985*	*13579*	*4274* *672*	*4,7925* *0,2048*	*57,51* *2,46*
35	*КБ22-34-3*	*Установлення поліетиленових фасонних частин: колін, патрубків,переходів, муфт терморезисторних діаметром до200 мм*	*10 шт*	*2,1*	*17723,83* *9134,51*	*8589,32* *4426,24*	*37220*	*19182*	*18038* *9295*	*35,5000* *18,2400*	*74,55* *38,30*
36	С113-1293-11Д	Муфти з поліетилену діам. 200 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	14	1809,29 -	- -	25330	-	- -	- -	- -
37	С113-1469-1 варіант 3	Відведення 90 град. ПЕ100 SDR17 діам. 200 мм	шт	2	3020,99 -	- -	6042	-	- -	- -	- -
38	С113-1469 варіант 2	Відведення 60 град. ПЕ100 SDR17 діам. 200 мм	шт	2	2784,92 -	- -	5570	-	- -	- -	- -
39	С113-1469-1 варіант 4	Відведення 30 град. ПЕ100 SDR17 діам. 200 мм	шт	3	2784,92 -	- -	8355	-	- -	- -	- -
40	С113-994 варіант 2	Відведення терморезисторні 90 град. ПЕ100 SDR17 діам. 63 мм	шт	11	805,77 -	- -	8863	-	- -	- -	- -
41	С113-993-11И варіант 2	Відведення терморезисторні 30 град. ПЕ100 SDR17 діам.63 мм	шт	2	805,77 -	- -	1612	-	- -	- -	- -
		_____БЕТОННІ УПОРИ ДЛЯ ТРУБ_____									
42	*КБ22-50-3*	*Улаштування постійних бетонних упорів на трубопроводі діаметром 200 мм*	*1000м*	*2,88*	*15699,03* *2444,55*	*7982,55* *-*	*45213*	*7040*	*22990* *-*	*10,7500* *-*	*30,96* *-*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	С1630-731 варіант 9	Бетонний упор для труби DN200 на кут повороту 90 град	шт	2	176,64 -	- -	353	-	- -	- -	- -
44	С1630-731 варіант 10	Бетонний упор для труби DN200 на кут повороту 60 град	шт	2	176,64 -	- -	353	-	- -	- -	- -
45	С1630-731 варіант 11	Бетонний упор для труби DN200 на кут повороту 30 град _____ВЛАШТУВАННЯ З/Б КОЛОДЯЗІВ_____ Колодязі В2	шт	3	176,64 -	- -	530	-	- -	- -	- -
46	*КБ22-41-2*	*Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у мокрих ґрунтах*	*10м3*	*2,8847*	*200188,95* *54447,97*	*58780,18* -	*577485*	*157066*	*169563* -	*222,4000* -	*641,56* -
47	& С1415-8218-1 варіант 1	Плити днищ ПН20 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	4	10918,28 -	- -	43673	-	- -	- -	- -
48	К585521-Л048 варіант 2	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	6	2254,40 -	- -	13526	-	- -	- -	- -
49	К585521-Л010	Кільця КС20.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	5	4238,37 -	- -	21192	-	- -	- -	- -
50	К585521-Л011	Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	3	5364,89 -	- -	16095	-	- -	- -	- -
51	К585521-Л004 варіант 1	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	1636,03 -	- -	3272	-	- -	- -	- -
52	К585521-Л003 варіант 1	Кільця КС10.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	4	1066,90 -	- -	4268	-	- -	- -	- -
53	К585521-Л005 варіант 2	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	8	2165,39 -	- -	17323	-	- -	- -	- -
54	& К585521-Л039-1 варіант 1	Плити покриття 3ПП20-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	1	9510,03 -	- -	9510	-	- -	- -	- -
55	& К585521-Л031-1	Плити покриття ПП20-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	3	9281,20 -	- -	27844	-	- -	- -	- -
56	К585521-Л032 варіант 3	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	6	2186,08 -	- -	13116	-	- -	- -	- -
57	К585521-Л049 варіант 1	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	11	4549,85 -	- -	50048	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	К585521-Л008 варіант 1	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	6	3763,68 -	- -	22582	-	- -	- -	- -
59	К585521-Л007 варіант 5	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	15	2239,00 -	- -	33585	-	- -	- -	- -
60	К585521-Л036 варіант 6	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	11	3583,05 -	- -	39414	-	- -	- -	- -
61	К585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	22	478,62 -	- -	10530	-	- -	- -	- -
62	& С111-879-1-Л варіант 1	Скоби чавунні	шт	100	230,17 -	- -	23017	-	- -	- -	- -
63	С113-753 варіант 3	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	20	4501,92 -	- -	90038	-	- -	- -	- -
64	С113-754 варіант 2	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	1	6983,33 -	- -	6983	-	- -	- -	- -
65	*КБ8-4-1*	*Влаштування глиняного замка навколо колодязів в мокрих грунтах* Колодязь В2-1,5	*1 м3*	*10,9125*	*2028,44* *1673,22*	*338,71* *162,34*	*22135*	*18259*	*3696* *1772*	*8,1000* *0,6555*	*88,39* *7,15*
66	*КБ22-35-6*	*Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 200 мм*	*1 шт*	*2*	*3148,61* *1176,02*	*1790,45* -	*6297*	*2352*	*3581* -	*4,8600* -	*9,72* -
67	С1630-1770 варіант 3	Засувка клинова Hawle 4000E2 ДУ200 Ру16	шт	2	55470,39 -	- -	110941	-	- -	- -	- -
68	*КБ22-34-12*	*Установлення поліетиленових трійників діаметром до 200 мм*	*10 шт*	*0,2*	*23402,34* *12916,96*	*10485,38* *5394,48*	*4680*	*2583*	*2097* *1079*	*50,2000* *22,2300*	*10,04* *4,45*
69	С113-1130 варіант 2	Трійник 90 град рівнопрохідний, поліетилен, 100 SDR 17 Ду200	шт	2	4150,08 -	- -	8300	-	- -	- -	- -
70	*КБ22-34-3*	*Установлення поліетиленових фасонних частин: колін, патрубків,переходів, муфт терморезисторних діаметром до200 мм*	*10 шт*	*0,8*	*17723,83* *9134,51*	*8589,32* *4426,24*	*14179*	*7308*	*6871* *3541*	*35,5000* *18,2400*	*28,40* *14,59*
71	& С1-1-1-12-1-3-1 варіант 1	Муфти терморезисторні ПЕ100 SDR діам. 200	шт	8	1807,15 -	- -	14457	-	- -	- -	- -
72	С113-1992 варіант 16	Втулка під фланець Ду 200	шт	4	786,12 -	- -	3144	-	- -	- -	- -
73	С130-938 варіант 4	Фланець під втулку діаметр 200 мм	шт	4	861,41 -	- -	3446	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	& С1-1-1-12-1-1-1 варіант 1	Прокладка гумова для фланця Д=200мм	шт	4	53,11 -	- -	212	-	- -	- -	- -
75	& С1-1-1-12-1-1-7 варіант 1	Болти в комплекті шайба,гайка М20х140мм	шт	48	91,64 -	- -	4399	-	- -	- -	- -
76	*КБ6-3-1*	*Улаштування бетонних упорів під засувки та поліетиленові фасонні частини*	*100м3*	*0,0011*	*669175,51* *108339,92*	*59776,87* -	*736*	*119*	*66* -	*464,4400* -	*0,51* -
77	С113-1893 варіант 6	Бетонна подушка під трійник, розмір 0,4х0, 4х0,25(h)мм	шт	2	90,76 -	- -	182	-	- -	- -	- -
78	С113-1893 варіант 2	Бетонна подушка під засувку, розмір 0,25х0, 25х0,25(h)мм	шт	3	90,76 -	- -	272	-	- -	- -	- -
79	КБ46-68-1	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій глибина різання 200мм	1 м різ.	3,6	3186,38 332,40	121,78 6,09	11471	1197	438 22	1,3900 0,0209	5,00 0,08
80	КБ46-68-2	Додавати або виключати на кожні 10мм зміни глибини різання (до глибини різання 100мм)	1 м різ.	-3,6	149,36 9,33	3,42 0,17	-538	-34	-12 -1	0,0390 0,0006	-0,14 -
81	*КБ16-30-3*	*Зароблення сальників при проходженні труб діаметром до 300мм* Колодязь В2-2,2/1	*1сальник*	*6*	*13545,65* *1181,35*	- -	*81274*	*7088*	- -	*4,9400* -	*29,64* -
82	*КБ22-35-6*	*Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 200 мм*	*1 шт*	*4*	*3148,61* *1176,02*	*1790,45* -	*12594*	*4704*	*7162* -	*4,8600* -	*19,44* -
83	С1630-1770 варіант 3	Засувка клинова Hawle 4000Е2 ДУ200 Ру16	шт	4	55470,39 -	- -	221882	-	- -	- -	- -
84	*КБ22-34-12*	*Установлення поліетиленових трійників діаметром до 200 мм*	*10 шт*	*0,2*	*23402,34* *12916,96*	*10485,38* *5394,48*	*4680*	*2583*	*2097* *1079*	*50,2000* *22,2300*	*10,04* *4,45*
85	С113-1130 варіант 2	Трійник 90 град рівнопрохідний, поліетилен, 100 SDR 17 Ду200	шт	2	4150,08 -	- -	8300	-	- -	- -	- -
86	*КБ22-34-3*	*Установлення поліетиленових фасонних частин: колін, патрубків,переходів, муфт терморезисторних діаметром до200 мм*	*10 шт*	*1,8*	*17723,83* *9134,51*	*8589,32* *4426,24*	*31903*	*16442*	*15461* *7967*	*35,5000* *18,2400*	*63,90* *32,83*
87	& С1-1-1-12-1-3-1 варіант 1	Муфти терморезисторні ПЕ100 SDR діам. 200	шт	10	1807,15 -	- -	18072	-	- -	- -	- -
88	С113-1992 варіант 16	Втулка під фланець Ду 200	шт	8	786,12 -	- -	6289	-	- -	- -	- -
89	С130-938 варіант 4	Фланець під втулку діаметр 200 мм	шт	8	861,41 -	- -	6891	-	- -	- -	- -
90	& С1-1-1-12-1-1-1 варіант 1	Прокладка гумова для фланця Д=200мм	шт	8	53,11 -	- -	425	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	& С1-1-1-12-1-1-7 варіант 1	Болти в комплекті шайба,гайка М20х140мм	шт	96	91,64 -	- -	8797	-	- -	- -	- -
92	*КБ6-3-1*	*Улаштування бетонних упорів під засувки та поліетиленові фасонні частини*	*100м3*	*0,0014*	*669175,51* *108339,92*	*59776,87* -	*937*	*152*	*84* -	*464,4400* -	*0,65* -
93	С113-1893 варіант 6	Бетонна подушка під трійник, розмір 0,4х0,4х0,25(h)мм	шт	2	90,76 -	- -	182	-	- -	- -	- -
94	С113-1893 варіант 2	Бетонна подушка під засувку, розмір 0,25х0,25х0,25(h)мм	шт	4	90,76 -	- -	363	-	- -	- -	- -
95	КБ46-68-1	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій глибина різання 200мм	1 м різ.	6	3186,38 332,40	121,78 6,09	19118	1994	731 37	1,3900 0,0209	8,34 0,13
96	КБ46-68-2	Додавати або виключати на кожні 10мм зміни глибини різання (до глибини різання 100мм)	1 м різ.	-6	149,36 9,33	3,42 0,17	-896	-56	-21 -1	0,0390 0,0006	-0,23 -
97	*КБ16-30-3*	*Зароблення сальників при проходженні труб діаметром до 300мм* ПГ-3,6	*1сальник*	*6*	*13545,65* *1181,35*	- -	*81274*	*7088*	- -	*4,9400* -	*29,64* -
98	*КБ22-37-3*	*Установлення гідрантів пожежних*	*1 шт*	*2*	*936,42* *653,47*	*137,24* *2,81*	*1873*	*1307*	*274* *6*	*2,9100* *0,0112*	*5,82* *0,02*
99	С1630-3 варіант 2	Гідрант пожежний Н-1	шт	1	62960,75 -	- -	62961	-	- -	- -	- -
100	С1630-3 варіант 3	Гідрант пожежний Н-1,25	шт	1	67397,75 -	- -	67398	-	- -	- -	- -
101	*КБ22-33-5*	*Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100- 200 мм*	*1 т*	*0,05*	*322790,78* *103295,45*	*49658,00* *1308,07*	*16140*	*5165*	*2483* *65*	*353,8000* *5,1580*	*17,69* *0,26*
102	2402-5001 варіант 2	Підставка пожежна трійникова фланцева (пожежна підставка) ППТФ д200	шт	2	10252,23 -	- -	20504	-	- -	- -	- -
103	*КБ22-35-6*	*Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 200 мм*	*1 шт*	*3*	*3148,61* *1176,02*	*1790,45* -	*9446*	*3528*	*5371* -	*4,8600* -	*14,58* -
104	С1630-1770 варіант 3	Засувка клинова Hawle 4000E2 ДУ200 Ру16	шт	3	55470,39 -	- -	166411	-	- -	- -	- -
105	*КБ22-34-3*	*Установлення поліетиленових фасонних частин: колін, патрубків,переходів, муфт терморезисторних діаметром до200 мм*	*10 шт*	*1*	*17723,83* *9134,51*	*8589,32* *4426,24*	*17724*	*9135*	*8589* *4426*	*35,5000* *18,2400*	*35,50* *18,24*
106	С113-1992 варіант 16	Втулка під фланець Ду 200	шт	5	786,12 -	- -	3931	-	- -	- -	- -
107	С130-938 варіант 4	Фланець під втулку діаметр 200 мм	шт	5	861,41 -	- -	4307	-	- -	- -	- -
108	С130-938 варіант 5	Фланець сталевий діаметр 200 мм глухий	шт	1	1526,66 -	- -	1527	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	& С1-1-1-12-1-1-3 варіант 1	Перехід терморезисторний Д=200х160мм	шт	1	1793,47 -	- -	1793	-	- -	- -	- -
110	& С1-1-1-12-1-3-1 варіант 1	Муфти терморезисторні ПЕ100 SDR діам. 200	шт	4	1807,15 -	- -	7229	-	- -	- -	- -
111	& С1-1-1-12-1-1-1 варіант 1	Прокладка гумова для фланця Д=200мм	шт	9	53,11 -	- -	478	-	- -	- -	- -
112	& С1-1-1-12-1-1-2 варіант 1	Прокладка гумова для фланця ПГ	шт	2	110,13 -	- -	220	-	- -	- -	- -
113	& С1-1-1-12-1-1-7 варіант 1	Болти в комплекті шайба,гайка М20х140мм	шт	108	91,64 -	- -	9897	-	- -	- -	- -
114	& С1-1-1-12-1-1-8 варіант 1	Болти в комплекті шайба,гайка М20х80мм	шт	12	60,73 -	- -	729	-	- -	- -	- -
115	*КБ6-3-1*	*Улаштування бетонних упорів під засувки та поліетиленові фасонні частини*	*100м3*	*0,0015*	*669175,51* *108339,92*	*59776,87* -	*1004*	*163*	*90* -	*464,4400* -	*0,70* -
116	С113-1893 варіант 2	Бетонна подушка під засувку, розмір 0,25х0,25х0,25(h)мм	шт	3	90,76 -	- -	272	-	- -	- -	- -
117	С113-1893 варіант 8	Бетонна подушка під трійник 0,4х0,5х0,25h	шт	2	90,76 -	- -	182	-	- -	- -	- -
118	КБ46-68-1	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій глибина різання 200мм	1 м різ.	3,2	3186,38 332,40	121,78 6,09	10196	1064	390 19	1,3900 0,0209	4,45 0,07
119	КБ46-68-2	Додавати або виключати на кожні 10мм зміни глибини різання (до глибини різання 100мм)	1 м різ.	-3,2	149,36 9,33	3,42 0,17	-478	-30	-11 -1	0,0390 0,0006	-0,12 -
120	*КБ16-30-3*	*Зароблення сальників при проходженні труб діаметром до 300мм*	*1сальник*	*4*	*13545,65* *1181,35*	- -	*54183*	*4725*	- -	*4,9400* -	*19,76* -
121	*КБ16-30-2*	*Зароблення сальників при проходженні труб діаметром до 200мм* В2-7	*1сальник*	*1*	*9593,23* *925,47*	- -	*9593*	*925*	- -	*3,8700* -	*3,87* -
122	*КБ22-35-1*	*Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 50 мм*	*1 шт*	*1*	*407,18* *328,91*	*21,79* -	*407*	*329*	*22* -	*1,4100* -	*1,41* -
123	С1630-1573 варіант 2	Засувка клинова Hawle 4000E2 ДУ50 Ру16	шт	1	12049,86 -	- -	12050	-	- -	- -	- -
124	*КБ22-34-12*	*Установлення поліетиленових трійників діаметром до 200 мм*	*10 шт*	*0,1*	*23402,34* *12916,96*	*10485,38* *5394,48*	*2340*	*1292*	*1048* *539*	*50,2000* *22,2300*	*5,02* *2,22*
125	& С1-1-9-2-3 варіант 1	Сідловий трійник терморезисторний ПЕ 100 SDR 17,6 Ду200х63	шт	1	3083,23 -	- -	3083	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	*КБ22-34-1*	*Установлення поліетиленових фасонних частин: колін, патрубків,переходів, муфт терморезисторних діаметром до100 мм*	*10 шт*	*0,6*	*11721,03*	*5391,20*	*7033*	*3798*	*3235*	*24,6000*	*14,76*
					6329,83	*2766,40*			*1660*	*11,4000*	*6,84*
127	С113-1991 варіант 5	Втулка під фланець Ду 63	шт	2	108,51	-	217	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
128	С130-932 варіант 2	Фланець під втулку діаметр 50 мм	шт	2	260,46	-	521	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
129	& С1-1-1-12-1-1-5 варіант 1	Перехід терморезисторний DN63x50	шт	1	471,21	-	471	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
130	& С1-1-1-12-1-3-1 варіант 1	Муфти терморезисторні ПЕ100 SDR діам. 200	шт	2	1807,15	-	3614	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
131	& С1-1-9-2-1-8 варіант 1	Прокладка гумова для фланця Д=50мм	шт	2	14,87	-	30	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
132	& С1-1-1-12-1-1 варіант 1	Болти в комплекті шайба,гайка М16х100мм	шт	8	40,74	-	326	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
133	*КБ6-3-1*	*Улаштування бетонних упорів під засувки та поліетиленові фасонні частини*	*100м3*	*0,000343 75*	*669175,51*	*59776,87*	*230*	*37*	*21*	*464,4400*	*0,16*
					108339,92	-			-	-	-
134	С113-1893 варіант 2	Бетонна подушка під засувку, розмір 0,25х0, 25х0,25(h)мм	шт	1	90,76	-	91	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
135	С113-1893 варіант 1	Бетонна подушка під трійник, розмір 0,3х0, 25х0,25(h)мм	шт	1	90,76	-	91	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
136	КБ46-68-1	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій глибина різання 200мм	1 м різ.	2,68	3186,38	121,78	8539	891	326	1,3900	3,73
					332,40	6,09			16	0,0209	0,06
137	КБ46-68-2	Додавати або виключати на кожні 10мм зміни глибини різання (до глибини різання 100мм)	1 м різ.	-2,68	149,36	3,42	-400	-25	-9	0,0390	-0,10
					9,33	0,17			-	0,0006	-
138	*КБ16-30-3*	*Зароблення сальників при проходженні труб діаметром до 300мм*	*1сальник*	*2*	*13545,65*	-	*27091*	*2363*	-	*4,9400*	*9,88*
					1181,35	-			-	-	-
139	*КБ16-30-1*	*Зароблення сальників при проходженні труб діаметром до 100мм* В2-8,15	*1сальник*	*1*	*2999,87*	-	*3000*	*705*	-	*2,9500*	*2,95*
					705,46	-			-	-	-
140	*КБ22-35-1*	*Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 50 мм*	*1 шт*	*2*	*407,18*	*21,79*	*814*	*658*	*44*	*1,4100*	*2,82*
					328,91	-			-	-	-
141	С1630-1573 варіант 2	Засувка клинова Hawle 4000E2 ДУ50 Ру16	шт	2	12049,86	-	24100	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
142	*КБ22-34-12*	*Установлення поліетиленових трійників діаметром до 200 мм*	*10 шт*	*0,2*	*23402,34*	*10485,38*	*4680*	*2583*	*2097*	*50,2000*	*10,04*
					12916,96	*5394,48*			*1079*	*22,2300*	*4,45*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	& С1-1-9-2-3 варіант 1	Сідловий трійник терморезисторний ПЕ 100 SDR 17,6 Ду200х63	шт	2	3083,23 -	- -	6166	-	- -	- -	- -
144	*КБ22-34-1*	*Установлення поліетиленових фасонних частин: колін, патрубків,переходів, муфт терморезисторних діаметром до100 мм*	*10 шт*	*0,8*	*11721,03* *6329,83*	*5391,20* *2766,40*	*9377*	*5064*	*4313* *2213*	*24,6000* *11,4000*	*19,68* *9,12*
145	С113-1991 варіант 5	Втулка під фланець Ду 63	шт	4	108,51 -	- -	434	-	- -	- -	- -
146	С130-932 варіант 2	Фланець під втулку діаметр 50 мм	шт	4	260,46 -	- -	1042	-	- -	- -	- -
147	& С1-1-1-12-1-3-2 варіант 1	Муфти терморезисторні ПЕ100 SDR діам.63	шт	4	288,88 -	- -	1156	-	- -	- -	- -
148	& С1-1-9-2-1-8 варіант 1	Прокладка гумова для фланця Д=50мм	шт	4	14,87 -	- -	59	-	- -	- -	- -
149	& С1-1-1-12-1-1 варіант 1	Болти в комплекті шайба,гайка М16х100мм	шт	16	40,74 -	- -	652	-	- -	- -	- -
150	*КБ6-3-1*	*Улаштування бетонних упорів під засувки та поліетиленові фасонні частини*	*100м3*	*0,000687* *5*	*669175,51* *108339,92*	*59776,87* -	*460*	*74*	*41* -	*464,4400* -	*0,32* -
151	С113-1893 варіант 2	Бетонна подушка під засувку, розмір 0,25х0,25х0,25(h)мм	шт	2	90,76 -	- -	182	-	- -	- -	- -
152	С113-1893 варіант 1	Бетонна подушка під трійник, розмір 0,3х0,25х0,25(h)мм	шт	2	90,76 -	- -	182	-	- -	- -	- -
153	КБ46-68-1	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій глибина різання 200мм	1 м різ.	3,2	3186,38 332,40	121,78 6,09	10196	1064	390 19	1,3900 0,0209	4,45 0,07
154	КБ46-68-2	Додавати або виключати на кожні 10мм зміни глибини різання (до глибини різання 100мм)	1 м різ.	-3,2	149,36 9,33	3,42 0,17	-478	-30	-11 -1	0,0390 0,0006	-0,12 -
155	*КБ16-30-3*	*Зароблення сальників при проходженні труб діаметром до 300мм*	*1сальник*	*4*	*13545,65* *1181,35*	- -	*54183*	*4725*	- -	*4,9400* -	*19,76* -
156	*КБ16-30-1*	*Зароблення сальників при проходженні труб діаметром до 100мм* ПГ-4,9,11,14,1/1	*1сальник*	*2*	*2999,87* *705,46*	- -	*6000*	*1411*	- -	*2,9500* -	*5,90* -
157	*КБ22-37-3*	*Установлення гідрантів пожежних*	*1 шт*	*5*	*936,42* *653,47*	*137,24* *2,81*	*4682*	*3267*	*686* *14*	*2,9100* *0,0112*	*14,55* *0,06*
158	С1630-3 варіант 4	Гідрант пожежний Н-0,75	шт	5	61526,63 -	- -	307633	-	- -	- -	- -
159	*КБ22-33-5*	*Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100- 200 мм*	*1 т*	*0,076*	*322790,78* *103295,45*	*49658,00* *1308,07*	*24532*	*7850*	*3774* *99*	*353,8000* *5,1580*	*26,89* *0,39*
160	2402-5001 варіант 2	Підставка пожежна трійникова фланцева (пожежна підставка) ППТФ д200	шт	5	10252,23 -	- -	51261	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	*КБ22-34-3*	*Установлення поліетиленових фасонних частин: колін, патрубків,переходів, муфт терморезисторних діаметром до200 мм*	*10 шт*	*2*	*17723,83* *9134,51*	*8589,32* *4426,24*	*35448*	*18269*	*17179* *8852*	*35,5000* *18,2400*	*71,00* *36,48*
162	С113-1992 варіант 16	Втулка під фланець Ду 200	шт	10	786,12 -	- -	7861	-	- -	- -	- -
163	С130-938 варіант 4	Фланець під втулку діаметр 200 мм	шт	10	861,41 -	- -	8614	-	- -	- -	- -
164	& С1-1-1-12-1-3-1 варіант 1	Муфти терморезисторні ПЕ100 SDR діам. 200	шт	10	1807,15 -	- -	18072	-	- -	- -	- -
165	& С1-1-1-12-1-1-1 варіант 1	Прокладка гумова для фланця Д=200мм	шт	10	53,11 -	- -	531	-	- -	- -	- -
166	& С1-1-1-12-1-1-2 варіант 1	Прокладка гумова для фланця ПГ	шт	5	110,13 -	- -	551	-	- -	- -	- -
167	& С1-1-1-12-1-1-7 варіант 1	Болти в комплекті шайба,гайка М20х140мм	шт	120	91,64 -	- -	10997	-	- -	- -	- -
168	& С1-1-1-12-1-1-8 варіант 1	Болти в комплекті шайба,гайка М20х80мм	шт	30	60,73 -	- -	1822	-	- -	- -	- -
169	*КБ6-3-1*	*Улаштування бетонних упорів під засувки та поліетиленові фасонні частини*	*100м3*	*0,0008*	*669175,51* *108339,92*	*59776,87* -	*535*	*87*	*48* -	*464,4400* -	*0,37* -
170	С113-1893 варіант 4	Бетонна подушка під трійник, розмір 0,25х0, 25х0,25(h)мм	шт	5	90,76 -	- -	454	-	- -	- -	- -
171	КБ46-68-1	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій глибина різання 200мм	1 м різ.	7,5	3186,38 332,40	121,78 6,09	23898	2493	913 46	1,3900 0,0209	10,43 0,16
172	КБ46-68-2	Додавати або виключати на кожні 10мм зміни глибини різання (до глибини різання 100мм)	1 м різ.	-7,5	149,36 9,33	3,42 0,17	-1120	-70	-26 -1	0,0390 0,0006	-0,29 -
173	*КБ16-30-3*	*Зароблення сальників при проходженні труб діаметром до 300мм* В2-10	*1сальник*	*10*	*13545,65* *1181,35*	- -	*135457*	*11814*	- -	*4,9400* -	*49,40* -
174	*КБ22-35-1*	*Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 50 мм*	*1 шт*	*2*	*407,18* *328,91*	*21,79* -	*814*	*658*	*44* -	*1,4100* -	*2,82* -
175	С1630-1573 варіант 2	Засувка клинова Hawle 4000E2 ДУ50 Ру16	шт	2	12049,86 -	- -	24100	-	- -	- -	- -
176	*КБ22-34-12*	*Установлення поліетиленових трійників діаметром до 200 мм*	*10 шт*	*0,2*	*23402,34* *12916,96*	*10485,38* *5394,48*	*4680*	*2583*	*2097* *1079*	*50,2000* *22,2300*	*10,04* *4,45*
177	& С1-1-9-2-3 варіант 1	Сідловий трійник терморезисторний ПЕ 100 SDR 17,6 Ду200х63	шт	2	3083,23 -	- -	6166	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178	*КБ22-34-3*	*Установлення поліетиленових фасонних частин: колін, патрубків,переходів, муфт терморезисторних діаметром до200 мм*	*10 шт*	*0,8*	*17723,83* *9134,51*	*8589,32* *4426,24*	*14179*	*7308*	*6871* *3541*	*35,5000* *18,2400*	*28,40* *14,59*
179	С113-1991 варіант 5	Втулка під фланець Ду 63	шт	4	108,51 -	- -	434	-	- -	- -	- -
180	С130-932 варіант 2	Фланець під втулку діаметр 50 мм	шт	4	260,46 -	- -	1042	-	- -	- -	- -
181	& С1-1-1-12-1-3-2 варіант 1	Муфти терморезисторні ПЕ100 SDR діам.63	шт	4	288,88 -	- -	1156	-	- -	- -	- -
182	& С1-1-9-2-1-8 варіант 1	Прокладка гумова для фланця Д=50мм	шт	4	14,87 -	- -	59	-	- -	- -	- -
183	& С1-1-1-12-1-1 варіант 1	Болти в комплекті шайба,гайка М16х100мм	шт	16	40,74 -	- -	652	-	- -	- -	- -
184	*КБ6-3-1*	*Улаштування бетонних упорів під засувки та поліетиленові фасонні частини*	*100м3*	*0,000687 5*	*669175,51* *108339,92*	*59776,87* -	*460*	*74*	*41* -	*464,4400* -	*0,32* -
185	С113-1893 варіант 2	Бетонна подушка під засувку, розмір 0,25х0, 25х0,25(h)мм	шт	2	90,76 -	- -	182	-	- -	- -	- -
186	С113-1893 варіант 1	Бетонна подушка під трійник, розмір 0,3х0, 25х0,25(h)мм	шт	2	90,76 -	- -	182	-	- -	- -	- -
187	КБ46-68-1	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій глибина різання 200мм	1 м різ.	2,8	3186,38 332,40	121,78 6,09	8922	931	341 17	1,3900 0,0209	3,89 0,06
188	КБ46-68-2	Додавати або виключати на кожні 10мм зміни глибини різання (до глибини різання 100мм)	1 м різ.	-2,8	149,36 9,33	3,42 0,17	-418	-26	-10 -	0,0390 0,0006	-0,11 -
189	*КБ16-30-3*	*Зароблення сальників при проходженні труб діаметром до 300мм*	*1сальник*	*2*	*13545,65* *1181,35*	- -	*27091*	*2363*	- -	*4,9400* -	*9,88* -
190	*КБ16-30-1*	*Зароблення сальників при проходженні труб діаметром до 100мм* В2-12, В2-12/1	*1сальник*	*2*	*2999,87* *705,46*	- -	*6000*	*1411*	- -	*2,9500* -	*5,90* -
191	*КБ22-35-1*	*Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 50 мм*	*1 шт*	*1*	*407,18* *328,91*	*21,79* -	*407*	*329*	*22* -	*1,4100* -	*1,41* -
192	С1630-1573 варіант 2	Засувка клинова Hawle 4000E2 ДУ50 Ру16	шт	1	12049,86 -	- -	12050	-	- -	- -	- -
193	*КБ22-34-12*	*Установлення поліетиленових трійників діаметром до 200 мм*	*10 шт*	*0,1*	*23402,34* *12916,96*	*10485,38* *5394,48*	*2340*	*1292*	*1048* *539*	*50,2000* *22,2300*	*5,02* *2,22*
194	& С113-1092-1 варіант 1	Трійник 90 град. редуційний, литий, поліетилен100, Ду160х63х160	шт	1	1380,94 -	- -	1381	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
195	*КБ22-34-3*	*Установлення поліетиленових фасонних частин: колін, патрубків,переходів, муфт терморезисторних діаметром до200 мм*	*10 шт*	*0,8*	*17723,83* *9134,51*	*8589,32* *4426,24*	*14179*	*7308*	*6871* *3541*	*35,5000* *18,2400*	*28,40* *14,59*
196	С113-1991 варіант 5	Втулка під фланець Ду 63	шт	3	108,51 -	- -	326	-	- -	- -	- -
197	С130-932 варіант 2	Фланець під втулку діаметр 50 мм	шт	2	260,46 -	- -	521	-	- -	- -	- -
198	С113-1204 варіант 3	Перехід поліетилен терморезисторний 100, SDR17/17,6 діам. 63х50 мм	шт	1	471,25 -	- -	471	-	- -	- -	- -
199	& С113-1492-1 варіант 1	Заглушка поліетилен терморезисторна 100, SDR 17 діам. 160 мм	шт	1	2854,29 -	- -	2854	-	- -	- -	- -
200	& С113-1492-2 варіант 1	Муфти терморезисторні ПЕ100 SDR діам. 160 мм	шт	1	1136,01 -	- -	1136	-	- -	- -	- -
201	& С1-1-1-12-1-3-2 варіант 1	Муфти терморезисторні ПЕ100 SDR діам.63	шт	2	288,88 -	- -	578	-	- -	- -	- -
202	& С1-1-9-2-1-8 варіант 1	Прокладка гумова для фланця Д=50мм	шт	2	14,87 -	- -	30	-	- -	- -	- -
203	& С1-1-1-12-1-1 варіант 1	Болти в комплекті шайба,гайка М16х100мм	шт	8	40,74 -	- -	326	-	- -	- -	- -
204	*КБ6-3-1*	*Улаштування бетонних упорів під засувки та поліетиленові фасонні частини*	*100м3*	*0,0003*	*669175,51* *108339,92*	*59776,87* -	*201*	*33*	*18* -	*464,4400* -	*0,14* -
205	С113-1893 варіант 2	Бетонна подушка під засувку, розмір 0,25х0, 25х0,25(h)мм	шт	1	90,76 -	- -	91	-	- -	- -	- -
206	С113-1893 варіант 1	Бетонна подушка під трійник, розмір 0,3х0, 25х0,25(h)мм	шт	1	90,76 -	- -	91	-	- -	- -	- -
207	КБ46-68-1	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій глибина різання 200мм	1 м різ.	1,6	3186,38 332,40	121,78 6,09	5098	532	195 10	1,3900 0,0209	2,22 0,03
208	КБ46-68-2	Додавати або виключати на кожні 10мм зміни глибини різання (до глибини різання 100мм)	1 м різ.	-1,6	149,36 9,33	3,42 0,17	-239	-15	-5 -	0,0390 0,0006	-0,06 -
209	*КБ16-30-3*	*Зароблення сальників при проходженні труб діаметром до 300мм*	*1сальник*	*1*	*13545,65* *1181,35*	- -	*13546*	*1181*	- -	*4,9400* -	*4,94* -
210	*КБ16-30-1*	*Зароблення сальників при проходженні труб діаметром до 100мм* В2-13,16,17,18	*1сальник*	*1*	*2999,87* *705,46*	- -	*3000*	*705*	- -	*2,9500* -	*2,95* -
211	*КБ22-35-6*	*Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 200 мм*	*1 шт*	*4*	*3148,61* *1176,02*	*1790,45* -	*12594*	*4704*	*7162* -	*4,8600* -	*19,44* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	С1630-1770 варіант 3	Засувка клинова Hawle 4000Е2 ДУ200 Ру16	шт	4	55470,39 -	- -	221882	-	- -	- -	- -
213	& С1-1-1-12-1-1-1 варіант 1	Прокладка гумова для фланця Д=200мм	шт	4	53,11 -	- -	212	-	- -	- -	- -
214	& С1-1-1-12-1-1-7 варіант 1	Болти в комплекті шайба,гайка М20х140мм	шт	48	91,64 -	- -	4399	-	- -	- -	- -
215	*КБ22-34-3*	*Установлення поліетиленових фасонних частин: колін, патрубків,переходів, муфт терморезисторних діаметром до200 мм*	*10 шт*	*0,8*	*17723,83* *9134,51*	*8589,32* *4426,24*	*14179*	*7308*	*6871* *3541*	*35,5000* *18,2400*	*28,40* *14,59*
216	& С1-1-1-12-1-3-1 варіант 1	Муфти терморезисторні ПЕ100 SDR діам. 200	шт	4	1807,15 -	- -	7229	-	- -	- -	- -
217	С113-1992 варіант 16	Втулка під фланець Ду 200	шт	4	786,12 -	- -	3144	-	- -	- -	- -
218	С130-938 варіант 4	Фланець під втулку діаметр 200 мм	шт	4	861,41 -	- -	3446	-	- -	- -	- -
219	*КБ6-3-1*	*Улаштування бетонних упорів під засувки та поліетиленові фасонні частини*	*100м3*	*0,000625*	*669175,51* *108339,92*	*59776,87* -	*418*	*68*	*37* -	*464,4400* -	*0,29* -
220	С113-1893 варіант 2	Бетонна подушка під засувку, розмір 0,25х0,25х0,25(h)мм	шт	4	90,76 -	- -	363	-	- -	- -	- -
221	КБ46-68-1	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій глибина різання 200мм	1 м різ.	4	3186,38 332,40	121,78 6,09	12746	1330	487 24	1,3900 0,0209	5,56 0,08
222	КБ46-68-2	Додавати або виключати на кожні 10мм зміни глибини різання (до глибини різання 100мм)	1 м різ.	-4	149,36 9,33	3,42 0,17	-597	-37	-14 -1	0,0390 0,0006	-0,16 -
223	*КБ16-30-3*	*Зароблення сальників при проходженні труб діаметром до 300мм*	*1сальник*	*4*	*13545,65* *1181,35*	- -	*54183*	*4725*	- -	*4,9400* -	*19,76* -
		Разом прямі витрати по розділу 2					8497917	741752	637410 144818		3043,09 611,97
		Разом будівельні роботи, грн.					8497917				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7118755				
		всього заробітна плата, грн.					886570				
		Загальновиробничі витрати, грн.					849772				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**9347689**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-04-03

на Водопровід на полив

Зовнішні мережі застосування питного водопроводу та господарсько-побутової каналізації. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	13122,220	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	6,635	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1582,648	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	*КБ1-12-13*	*Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1*	*1000м3*	*2,64786*	*58374,33* *3167,55*	*55206,78* -	*154567*	*8387*	*146180* -	*15,4900* -	*41,02* -
2	КБ1-162-1 тех.ч. п.1.3.3 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,818925	55717,50 55717,50	- -	45628	45628	- -	255,0000 -	208,83 -
3	*КБ1-17-13*	*Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1*	*1000м3*	*3,23636*	*91249,98* *3684,91*	*87509,14* -	*295318*	*11926*	*283211* -	*18,0200* -	*58,32* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	5339,994	73,20 -	73,20 27,76	390888	-	390888 148238	- 0,0990	- 528,66
5	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	3,23636	9962,67 944,74	8980,65 53,53	32243	3058	29065 173	4,6200 0,1935	14,95 0,63
6	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,8189	29625,11 29625,11	- -	24260	24260	- -	150,4500 -	123,20 -
7	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	2,64783	16112,62 -	16112,62 -	42663	-	42663 -	- -	- -
8	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 * засипка вище труб на 200мм піском	100м3	26,4783	6767,24 4122,92	2644,32 1267,40	179185	109168	70017 33559	18,3600 5,1175	486,14 135,50
9	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	1318,779	1461,97 -	- -	1928015	-	- -	- -	- -
10	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	68,508	19582,64 3500,97	- -	1341568	239844	- -	16,3200 -	1118,05 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					4434335	442271	962024 181970		2050,51 664,79
		Разом будівельні роботи, грн.					4434335				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3030040				
		всього заробітна плата, грн.					624241				
		Загальновиробничі витрати, грн.					443436				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**4877771**				
		Всього по розділу 1					**4877771**				
		Розділ 2. Зовнішня мережа ВЗ									
11	*КБ22-11-7*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 250 мм з гідравличним випробуванням*	*1000м*	*1,511*	*260424,93* *114601,73*	*136084,66* *32305,61*	*393502*	*173163*	*205624* *48814*	*473,6000* *139,2732*	*715,61* *210,44*
12	С113-1387 варіант 2	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 250х14,8 мм	м	1526,11	2052,51 -	- -	3132356	-	- -	- -	- -
13	*КБ22-34-4*	*Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 250 мм*	*10 шт*	*1,7*	*21432,83* *11244,45*	*10188,38* *5256,16*	*36436*	*19116*	*17320* *8935*	*43,7000* *21,6600*	*74,29* *36,82*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	С113-1470-1 варіант 3	Відведення 90 град. ПЕ100 SDR17 DN250	шт	2	6041,65 -	- -	12083	-	- -	- -	- -
15	С113-1470-1 варіант 4	Відведення 60 град. ПЕ100 SDR17 DN250	шт	1	6295,74 -	- -	6296	-	- -	- -	- -
16	С113-1470 варіант 3	Відведення 45 град. ПЕ100 SDR17 DN250	шт	1	6295,74 -	- -	6296	-	- -	- -	- -
17	С113-1470 варіант 4	Відведення 30 град. ПЕ100 SDR17 DN250	шт	1	6295,74 -	- -	6296	-	- -	- -	- -
18	С113-1242 варіант 1	Перехідники редукційні з поліетилену діам. 250х160 мм	шт	1	3760,08 -	- -	3760	-	- -	- -	- -
19	& С1-1-1-12-1-3-4 варіант 1	Муфти терморезисторні ПЕ100 діам. 250мм	шт	10	3438,13 -	- -	34381	-	- -	- -	- -
20	& С1-1-1-12-1-3-4 варіант 1	Муфти терморезисторні ПЕ100 діам. 250мм	шт	1	3438,13 -	- -	3438	-	- -	- -	- -
21	*КБ22-11-3*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням*	*1000м*	*1,26*	*100244,90* *75992,13*	*22545,93* *10888,55*	*126309*	*95750*	*28408* *13720*	*310,4000* *44,8704*	*391,10* *56,54*
22	С113-1380 варіант 2	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм	м	1272,6	405,15 -	- -	515594	-	- -	- -	- -
23	*КБ22-34-11*	*Установлення поліетиленових трійників діаметром до 160 мм*	*10 шт*	*2,1*	*22861,99* *12376,61*	*10485,38* *5394,48*	*48010*	*25991*	*22019* *11328*	*48,1000* *22,2300*	*101,01* *46,68*
24	& С1-1-9-2-2 варіант 2	Сідловий трійник терморезисторний DN110х32	шт	20	1193,40 -	- -	23868	-	- -	- -	- -
25	С113-1064 варіант 4	Сідловий трійник терморезисторний ПЕ 100 SDR 17,6, Ду110х63	шт	1	1251,76 -	- -	1252	-	- -	- -	- -
26	*КБ22-34-2*	*Установлення поліетиленових фасонних частин: колін, патрубків,переходів, муфт терморезисторних діаметром до160 мм*	*10 шт*	*0,9*	*15532,95* *8542,69*	*6990,26* *3596,32*	*13980*	*7688*	*6292* *3237*	*33,2000* *14,8200*	*29,88* *13,34*
27	С113-1466-1 варіант 5	Відведення 90 град. ПЕ100 SDR17 DN110 терморезисторне	шт	3	1836,73 -	- -	5510	-	- -	- -	- -
28	С113-1466-1 варіант 6	Відведення 60 град. ПЕ100 SDR17 DN110	шт	1	1130,64 -	- -	1131	-	- -	- -	- -
29	& С1-1-1-12-1-3-3 варіант 1	Муфти терморезисторні ПЕ100 діам. 110мм	шт	2	565,13 -	- -	1130	-	- -	- -	- -
30	С113-1208 варіант 1	Перехідники терморезисторні редукційні з поліетилену діам. 160х110 мм	шт	1	825,90 -	- -	826	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	& С113-1492-2 варіант 1	Муфти терморезисторні ПЕ100 SDR діам. 160 мм	шт	1	1136,01 -	- -	1136	-	- -	- -	- -
32	С113-1206-11А варіант 2	Перехід терморезисторний поліетилен ПЕ100 SDR17/17,6 DN110х75	шт	1	1194,89 -	- -	1195	-	- -	- -	- -
33	*КБ22-11-1*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням*	*1000м*	*1,035*	*61008,31* *58658,87*	*1715,49* *200,50*	*63144*	*60712*	*1776* *208*	*239,6000* *0,8000*	*247,99* *0,83*
34	С113-1376 варіант 4	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 50х3 мм	м	696,9	84,78 -	- -	59083	-	- -	- -	- -
35	С113-1374 варіант 6	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 32х2 мм	м	348,45	36,16 -	- -	12600	-	- -	- -	- -
36	*КБ22-34-1*	*Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм*	*10 шт*	*15,6*	*11721,03* *6329,83*	*5391,20* *2766,40*	*182848*	*98745*	*84103* *43156*	*24,6000* *11,4000*	*383,76* *177,84*
37	С113-1055 варіант 3	Трійник терморезисторний 90 град. редукційний, поліетилен ПЕ100 SDR17,6 DN50х32х50	шт	9	719,88 -	- -	6479	-	- -	- -	- -
38	& С1-1-1-12-1-1-5 варіант 1	Перехід терморезисторний DN63х50	шт	1	471,21 -	- -	471	-	- -	- -	- -
39	С113-1200 варіант 4	Перехід терморезисторний поліетилен ПЕ100 SDR17 DN50х32	шт	11	378,21 -	- -	4160	-	- -	- -	- -
40	С113-1709 варіант 7	Відведення терморезисторні 90 град. ПЕ100 SDR17 DN50	шт	5	689,59 -	- -	3448	-	- -	- -	- -
41	С113-1717 варіант 9	Відведення терморезисторні 45 град. ПЕ100 SDR17 DN50	шт	1	689,59 -	- -	690	-	- -	- -	- -
42	С113-1707 варіант 3	Відведення терморезисторні 90 град. ПЕ100 SDR17 DN32	шт	26	424,39 -	- -	11034	-	- -	- -	- -
43	С113-1204-11В варіант 4	Перехід терморезисторний поліетилен ПЕ100 SDR17 DN75х50	шт	1	935,35 -	- -	935	-	- -	- -	- -
44	С113-1195 варіант 4	Перехід електрозварної ПЕ латунь (Ms 58) зовнішня різьба DN32х3/4" (32х20)	шт	28	894,12 -	- -	25035	-	- -	- -	- -
45	& С1-1-9-О-1-2 варіант 1	Муфти терморезисторні ПЕ100 SDR діам. 32	шт	46	163,77 -	- -	7533	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	& С1-1-9-О-1-1-6 варіант 2	Перехід ПЕ-латунь ВР DN32х3/4"	шт	28	958,27 -	- -	26832	-	- -	- -	- -
47	*КБ16-20-3*	*Установлення кранів поливальних діаметром 32 мм*	*1 кран*	*28*	*126,08* *126,08*	- -	*3530*	*3530*	- -	*0,4900* -	*13,72* -
48	С113-2154 варіант 1	Бокс с краном irritec -3/4	шт	28	3732,95 -	- -	104523	-	- -	- -	- -
		_____УЛАШТУВАННЯ ФУТЛЯРІВ_____									
49	*КБ22-11-9*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових трубдіаметром 400 мм (футляр)*	*1000м*	*0,045*	*325895,81* *130332,85*	*195562,96* *39209,46*	*14665*	*5865*	*8800* *1764*	*538,6100* *167,7770*	*24,24* *7,55*
50	& С113-1380-2 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 400х14,8 мм	м	45,45	5233,71 -	- -	237872	-	- -	- -	- -
51	*КБ16-29-4*	*Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 400 мм*	*100м*	*-0,45*	*2556,63* *2519,76*	*36,87* *3,59*	*-1150*	*-1134*	*-16* *-2*	*8,2200* *0,0150*	*-3,70* *-0,01*
52	*КБ22-11-5*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням (футляр)*	*1000м*	*0,042*	*128185,09* *95630,50*	*32289,04* *15182,00*	*5384*	*4016*	*1356* *638*	*395,2000* *62,5632*	*16,60* *2,63*
53	С113-1383 варіант 2	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 160х9,5 мм	м	42,42	846,80 -	- -	35921	-	- -	- -	- -
54	*КБ16-29-3*	*Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 200 мм*	*100м*	*-0,42*	*2556,63* *2519,76*	*36,87* *3,59*	*-1074*	*-1058*	*-16* *-2*	*8,2200* *0,0150*	*-3,45* *-0,01*
55	*КБ22-11-8*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 300 мм (гільзи)*	*1000м*	*0,0038*	*262060,40* *118473,41*	*143586,99* *34607,26*	*996*	*450*	*546* *132*	*489,6000* *148,7580*	*1,86* *0,57*
56	& С111-1301-1 варіант 1	Труби ПП Д=300мм	м	3,838	1611,28 -	- -	6184	-	- -	- -	- -
57	*КБ16-29-4*	*Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 400 мм*	*100м*	*-0,038*	*2556,63* *2519,76*	*36,87* *3,59*	*-97*	*-96*	*-1* -	*8,2200* *0,0150*	*-0,31* -
58	*КБ22-11-5*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням (гільзи)*	*1000м*	*0,0024*	*128185,09* *95630,50*	*32289,04* *15182,00*	*308*	*230*	*77* *36*	*395,2000* *62,5632*	*0,95* *0,15*
59	С113-1383 варіант 2	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 160х9,5 мм	м	2,424	846,80 -	- -	2053	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	*КБ16-29-3*	*Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 200 мм*	*100м*	*-0,024*	*2556,63* *2519,76*	*36,87* *3,59*	*-61*	*-60*	*-1* -	*8,2200* *0,0150*	*-0,20* -
61	*КБ22-11-3*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 90 мм з гідравличним випробуванням (гільзи)*	*1000м*	*0,0014*	*98759,36* *75992,13*	*22545,93* *10888,55*	*138*	*106*	*32* *15*	*310,4000* *44,8704*	*0,43* *0,06*
62	С113-1379 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 90х5,4 мм	м	1,414	272,50 -	- -	385	-	- -	- -	- -
63	*КБ16-29-2*	*Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм*	*100м*	*-0,014*	*2556,63* *2519,76*	*36,87* *3,59*	*-36*	*-35*	*-1* -	*8,2200* *0,0150*	*-0,12* -
64	*КБ22-48-1 К=0,25*	*Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра діаметром до 200мм*	*1 футляр*	*3*	*1554,72* *754,37*	*237,45* *37,32*	*4664*	*2263*	*712* *112*	*3,1950* *0,1365*	*9,59* *0,41*
65	*КБ22-48-1 К=0,5*	*Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра діаметром до 400мм*	*1 футляр*	*3*	*3109,43* *1508,74*	*474,90* *74,65*	*9328*	*4526*	*1425* *224*	*6,3900* *0,2730*	*19,17* *0,82*
66	*КБ22-50-1*	*Улаштування постійних бетонних упорів на трубопроводі діаметром 100 мм*	*1000м*	*1,26*	*10362,03* *1942,00*	*7453,12* -	*13056*	*2447*	*9391* -	*8,5400* -	*10,76* -
67	С1630-731 варіант 1	Бетонний упор для труби DN110 на кут повороту 90 град	шт	1	176,64 -	- -	177	-	- -	- -	- -
68	С1630-731 варіант 2	Бетонний упор для труби DN110 на кут повороту 60 град	шт	3	176,64 -	- -	530	-	- -	- -	- -
69	*КБ22-50-4*	*Улаштування постійних бетонних упорів на трубопроводі діаметром 250 мм*	*1000м*	*1,511*	*11052,41* *2758,36*	*8294,05* -	*16700*	*4168*	*12532* -	*12,1300* -	*18,33* -
70	С1630-731 варіант 5	Бетонний упор для труби DN250 на кут повороту 30 град	шт	1	176,64 -	- -	177	-	- -	- -	- -
71	С1630-731 варіант 6	Бетонний упор для труби DN250 на кут повороту 45 град	шт	1	176,64 -	- -	177	-	- -	- -	- -
72	С1630-731 варіант 7	Бетонний упор для труби DN250 на кут повороту 60 град	шт	1	176,64 -	- -	177	-	- -	- -	- -
73	С1630-731 варіант 8	Бетонний упор для труби DN250 на кут повороту 90 град	шт	2	176,64 -	- -	353	-	- -	- -	- -
		_____ВЛАШТУВАННЯ КОЛОДЯЗІВ_____ Колодязі мережі В3									
74	*КБ22-41-2*	*Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у мокрих ґрунтах*	*10м3*	*2,278*	*200188,95* *54447,97*	*58780,18* -	*456030*	*124032*	*133901* -	*222,4000* -	*506,63* -
75	К585521-Л048 варіант 2	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	9	2254,40 -	- -	20290	-	- -	- -	- -
76	К585521-Л049 варіант 1	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	5	4549,85 -	- -	22749	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	К585521-Л050 варіант 1	Плити днищ ПН20 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	10683,17 -	- -	21366	-	- -	- -	- -
78	К585521-Л004 варіант 1	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	11	1636,03 -	- -	17996	-	- -	- -	- -
79	К585521-Л005 варіант 2	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	9	2165,39 -	- -	19489	-	- -	- -	- -
80	К585521-Л007 варіант 5	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	6	2239,00 -	- -	13434	-	- -	- -	- -
81	К585521-Л008 варіант 1	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	10	3763,68 -	- -	37637	-	- -	- -	- -
82	К585521-Л011	Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	4	5364,89 -	- -	21460	-	- -	- -	- -
83	К585521-Л032 варіант 3	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	9	2186,08 -	- -	19675	-	- -	- -	- -
84	К585521-Л036 варіант 6	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	5	3583,05 -	- -	17915	-	- -	- -	- -
85	& К585521-Л031-1	Плити покриття ПП20-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	2	9281,20 -	- -	18562	-	- -	- -	- -
86	К585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	25	478,62 -	- -	11966	-	- -	- -	- -
87	& С111-879-1-Л варіант 1	Скоби чавунні	шт	97	230,17 -	- -	22326	-	- -	- -	- -
88	С113-753 варіант 3	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	16	4501,92 -	- -	72031	-	- -	- -	- -
89	*КБ8-4-1*	*Влаштування глиняного замка навколо колодязів в мокрих грунтах* Колодязь В3-1,3,10	*1 м3*	*11,277*	*2028,44* *1673,22*	*338,71* *162,34*	*22875*	*18869*	*3820* *1831*	*8,1000* *0,6555*	*91,34* *7,39*
90	*КБ22-35-3*	*Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм*	*1 шт*	*3*	*684,75* *522,52*	*54,47* -	*2054*	*1568*	*163* -	*2,2400* -	*6,72* -
91	С1630-1768 варіант 3	Засувка клинова Hawle 4000E2 ДУ100 Ру16	шт	3	21181,41 -	- -	63544	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	& С111-1744-2 варіант 1	Прокладка гумова для фланця Д=100мм	шт	6	20,74 -	- -	124	-	- -	- -	- -
93	& С1-1-1-12-1-1 варіант 1	Болти в комплекті шайба,гайка М16х100мм	шт	24	40,74 -	- -	978	-	- -	- -	- -
94	*КБ22-34-13*	*Установлення поліетиленових трійників діаметром до 250 мм*	*10 шт*	*0,3*	*28888,65* *16004,68*	*12883,97* *6639,36*	*8667*	*4801*	*3866* *1992*	*62,2000* *27,3600*	*18,66* *8,21*
95	С113-1094-11Ж варіант 2	Трійник 90 град, редукційний, поліетилен 100, SDR17,6 Ду250х110х250	шт	3	10542,40 -	- -	31627	-	- -	- -	- -
96	*КБ22-34-1*	*Установлення поліетиленових фасонних частин: колін, патрубків,переходів, муфт терморезисторних діаметром до110 мм*	*10 шт*	*1,2*	*11721,03* *6329,83*	*5391,20* *2766,40*	*14065*	*7596*	*6469* *3320*	*24,6000* *11,4000*	*29,52* *13,68*
97	С113-1992 варіант 14	Втулка під фланець Ду 110	шт	6	197,20 -	- -	1183	-	- -	- -	- -
98	С130-935 варіант 7	Фланець під втулку діаметр 100 мм	шт	6	369,21 -	- -	2215	-	- -	- -	- -
99	& С1-1-1-12-1-3-3 варіант 1	Муфти терморезисторні ПЕ100 діам. 110мм	шт	6	565,13 -	- -	3391	-	- -	- -	- -
100	*КБ22-34-4*	*Установлення поліетиленових фасонних частин: колін, патрубків,переходів, муфт терморезисторних діаметром до250 мм*	*10 шт*	*0,6*	*21432,83* *11244,45*	*10188,38* *5256,16*	*12860*	*6747*	*6113* *3154*	*43,7000* *21,6600*	*26,22* *13,00*
101	& С1-1-1-12-1-3-4 варіант 1	Муфти терморезисторні ПЕ100 діам. 250мм	шт	6	3438,13 -	- -	20629	-	- -	- -	- -
102	*КБ6-3-1*	*Улаштування бетонних упорів під засувки та поліетиленові фасонні частини*	*100м3*	*0,0014*	*669175,51* *108339,92*	*59776,87* -	*937*	*152*	*84* -	*464,4400* -	*0,65* -
103	С113-1893 варіант 10	Бетонна подушка під трійник 0,5х0,25х0,25h	шт	3	90,76 -	- -	272	-	- -	- -	- -
104	С113-1893 варіант 2	Бетонна подушка під засувку, розмір 0,25х0, 25х0,25(h)мм	шт	3	90,76 -	- -	272	-	- -	- -	- -
105	КБ46-68-1	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій глибина різання 200мм	1 м різ.	9,72	3186,38 332,40	121,78 6,09	30972	3231	1184 59	1,3900 0,0209	13,51 0,20
106	КБ46-68-2	Додавати або виключати на кожні 10мм зміни глибини різання (до глибини різання 100мм)	1 м різ.	-9,72	149,36 9,33	3,42 0,17	-1452	-91	-33 -2	0,0390 0,0006	-0,38 -0,01
107	*КБ16-30-2*	*Зароблення сальників при проходженні труб діаметром до 200мм*	*1сальник*	*3*	*9593,23* *925,47*	*-* -	*28780*	*2776*	*-* -	*3,8700* -	*11,61* -
108	*КБ16-30-4*	*Зароблення сальників при проходженні труб діаметром до 400мм*	*1сальник*	*6*	*17096,81* *1396,58*	*21,79* -	*102581*	*8379*	*131* -	*5,8400* -	*35,04* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Колодязь В3-2									
109	*КБ22-35-7*	*Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 250 мм*	*1 шт*	*2*	*4652,50* *1495,44*	*2940,56* -	*9305*	*2991*	*5881* -	*6,1800* -	*12,36* -
110	С1630-1376 варіант 2	Засувки клинові Hawle 4000E2 Ду250 Ру16	шт	2	96689,06 -	- -	193378	-	- -	- -	- -
111	& С1-1-1-12-1-1-9 варіант 1	Прокладка гумова для фланця Д=250мм	шт	4	74,06 -	- -	296	-	- -	- -	- -
112	& С1-1-1-12-1-1-7 варіант 1	Болти в комплекті шайба,гайка М20х140мм	шт	48	91,64 -	- -	4399	-	- -	- -	- -
113	*КБ22-34-13*	*Установлення поліетиленових трійників діаметром до 250 мм*	*10 шт*	*0,1*	*28888,65* *16004,68*	*12883,97* *6639,36*	*2889*	*1600*	*1289* *664*	*62,2000* *27,3600*	*6,22* *2,74*
114	С113-1103-11Е варіант 2	Трійник 90 град, рівносторонній, поліетилен 100, SDR17,6 Ду250	шт	1	7928,94 -	- -	7929	-	- -	- -	- -
115	*КБ22-34-4*	*Установлення поліетиленових фасонних частин: колін, патрубків,переходів, муфт терморезисторних діаметром до250 мм*	*10 шт*	*0,9*	*21432,83* *11244,45*	*10188,38* *5256,16*	*19290*	*10120*	*9170* *4731*	*43,7000* *21,6600*	*39,33* *19,49*
116	& С1-1-1-12-1-3-4 варіант 1	Муфти терморезисторні ПЕ100 діам. 250мм	шт	5	3438,13 -	- -	17191	-	- -	- -	- -
117	С113-1992 варіант 17	Втулка під фланець Ду 250 мм	шт	4	1325,78 -	- -	5303	-	- -	- -	- -
118	С130-939 варіант 4	Фланець під втулку, діаметр 250 мм	шт	4	1187,30 -	- -	4749	-	- -	- -	- -
119	*КБ6-3-1*	*Улаштування бетонних упорів під засувки та поліетиленові фасонні частини*	*100м3*	*0,0009*	*669175,51* *108339,92*	*59776,87* -	*602*	*98*	*54* -	*464,4400* -	*0,42* -
120	С113-1893 варіант 10	Бетонна подушка під трійник 0,5х0,25х0,25h	шт	1	90,76 -	- -	91	-	- -	- -	- -
121	С113-1893 варіант 11	Бетонна подушка під засувку 0,5х0,25х0,25h	шт	2	90,76 -	- -	182	-	- -	- -	- -
122	КБ46-68-1	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій глибина різання 200мм	1 м різ.	3,84	3186,38 332,40	121,78 6,09	12236	1276	468 23	1,3900 0,0209	5,34 0,08
123	КБ46-68-2	Додавати або виключати на кожні 10мм зміни глибини різання (до глибини різання 100мм)	1 м різ.	-3,84	149,36 9,33	3,42 0,17	-574	-36	-13 -1	0,0390 0,0006	-0,15 -
124	*КБ16-30-3*	*Заробляння сальників при проходженні труб діаметром до 300мм*	*1сальник*	*3*	*13545,65* *1181,35*	- -	*40637*	*3544*	- -	*4,9400* -	*14,82* -
		Колодязь В3-4,5,6,7,8,9									
125	*КБ22-35-1*	*Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 50 мм*	*1 шт*	*6*	*407,18* *328,91*	*21,79* -	*2443*	*1973*	*131* -	*1,4100* -	*8,46* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	С1630-1573 варіант 2	Засувка клинова Hawle 4000Е2 ДУ50 Ру16	шт	6	12049,86 -	- -	72299	-	- -	- -	- -
127	& С1-1-9-2-1-8 варіант 1	Прокладка гумова для фланця Д=50мм	шт	12	14,87 -	- -	178	-	- -	- -	- -
128	& С1-1-1-12-1-1 варіант 1	Болти в комплекті шайба,гайка М16х100мм	шт	48	40,74 -	- -	1956	-	- -	- -	- -
129	*КБ22-34-13*	*Установлення поліетиленових трійників діаметром до 250 мм*	*10 шт*	*0,6*	*28888,65* *16004,68*	*12883,97* *6639,36*	*17333*	*9603*	*7730* *3984*	*62,2000* *27,3600*	*37,32* *16,42*
130	& С1-1-9-2-4 варіант 1	Сідловий трійник терморезисторний, редукційний поліетилен, 100 SDR 17,6 Ду 250х63 мм	шт	6	3385,96 -	- -	20316	-	- -	- -	- -
131	*КБ22-34-1*	*Установлення поліетиленових фасонних частин: колін, патрубків,переходів, муфт терморезисторних діаметром до110 мм*	*10 шт*	*2,4*	*11721,03* *6329,83*	*5391,20* *2766,40*	*28130*	*15192*	*12938* *6639*	*24,6000* *11,4000*	*59,04* *27,36*
132	С113-1991 варіант 5	Втулка під фланець Ду 63	шт	12	108,51 -	- -	1302	-	- -	- -	- -
133	С130-932 варіант 2	Фланець під втулку діаметр 50 мм	шт	12	260,46 -	- -	3126	-	- -	- -	- -
134	& С113-1509-1 варіант 1	Коліно терморезисторні ПЕ100 SDR діам.63	шт	6	807,93 -	- -	4848	-	- -	- -	- -
135	& С1-1-1-12-1-1-5 варіант 1	Перехід терморезисторний DN63x50	шт	6	471,21 -	- -	2827	-	- -	- -	- -
136	*КБ6-3-1*	*Улаштування бетонних упорів під засувки та поліетиленові фасонні частини*	*100м3*	*0,0028*	*669175,51* *108339,92*	*59776,87* -	*1874*	*303*	*167* -	*464,4400* -	*1,30* -
137	С113-1893 варіант 15	Бетонна подушка під трійник 0,35х0,35х0,25h	шт	6	90,76 -	- -	545	-	- -	- -	- -
138	С113-1893 варіант 2	Бетонна подушка під засувку, розмір 0,25х0,25х0,25(h)мм	шт	6	90,76 -	- -	545	-	- -	- -	- -
139	КБ46-68-1	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій глибина різання 200мм	1 м різ.	18	3186,38 332,40	121,78 6,09	57355	5983	2192 110	1,3900 0,0209	25,02 0,38
140	КБ46-68-2	Додавати або виключати на кожні 10мм зміни глибини різання (до глибини різання 100мм)	1 м різ.	-18	149,36 9,33	3,42 0,17	-2688	-168	-62 -3	0,0390 0,0006	-0,70 -0,01
141	*КБ16-30-1*	*Зароблення сальників при проходженні труб, діаметром до 100 мм*	*1сальник*	*6*	*2999,87* *705,46*	- -	*17999*	*4233*	- -	*2,9500* -	*17,70* -
142	*КБ16-30-3*	*Зароблення сальників при проходженні труб діаметром до 300мм*	*1сальник*	*12*	*13545,65* *1181,35*	- -	*162548*	*14176*	- -	*4,9400* -	*59,28* -
		Колодязь В3-11									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	*КБ22-35-3*	*Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм*	*1 шт*	*2*	*684,75* *522,52*	*54,47* -	*1370*	*1045*	*109* -	*2,2400* -	*4,48* -
144	С1630-1768 варіант 3	Засувка клинова Hawle 4000E2 ДУ100 Ру16	шт	2	21181,41 -	- -	42363	-	- -	- -	- -
145	& С111-1744-2 варіант 1	Прокладка гумова для фланця Д=100мм	шт	4	20,74 -	- -	83	-	- -	- -	- -
146	& С1-1-1-12-1-1 варіант 1	Болти в комплекті шайба,гайка М16х100мм	шт	32	40,74 -	- -	1304	-	- -	- -	- -
147	*КБ22-34-10*	*Установлення поліетиленових трійників діаметром до 110 мм*	*10 шт*	*0,1*	*17247,03* *9160,24*	*8086,79* *4149,60*	*1725*	*916*	*809* *415*	*35,6000* *17,1000*	*3,56* *1,71*
148	& С1-1-1-12-1-7-2 варіант 1	Трійник 90 град, рівносторонній, поліетилен 100, SDR17 Ду110мм	шт	1	1240,29 -	- -	1240	-	- -	- -	- -
149	*КБ22-34-1*	*Установлення поліетиленових фасонних частин: колін, патрубків,переходів, муфт терморезисторних діаметром до110 мм*	*10 шт*	*0,9*	*11721,03* *6329,83*	*5391,20* *2766,40*	*10549*	*5697*	*4852* *2490*	*24,6000* *11,4000*	*22,14* *10,26*
150	С113-1992 варіант 14	Втулка під фланець Ду 110	шт	4	197,20 -	- -	789	-	- -	- -	- -
151	С130-935 варіант 7	Фланець під втулку діаметр 100 мм	шт	4	369,21 -	- -	1477	-	- -	- -	- -
152	& С1-1-1-12-1-3-3 варіант 1	Муфти терморезисторні ПЕ100 діам. 110мм	шт	5	565,13 -	- -	2826	-	- -	- -	- -
153	*КБ6-3-1*	*Улаштування бетонних упорів під засувки та поліетиленові фасонні частини*	*100м3*	*0,0006*	*669175,51* *108339,92*	*59776,87* -	*402*	*65*	*36* -	*464,4400* -	*0,28* -
154	С113-1893 варіант 10	Бетонна подушка під трійник 0,5х0,25х0,25h	шт	1	90,76 -	- -	91	-	- -	- -	- -
155	С113-1893 варіант 2	Бетонна подушка під засувку, розмір 0,25х0,25х0,25(h)мм	шт	2	90,76 -	- -	182	-	- -	- -	- -
156	КБ46-68-1	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій глибина різання 200мм	1 м різ.	1,94	3186,38 332,40	121,78 6,09	6182	645	236 12	1,3900 0,0209	2,70 0,04
157	КБ46-68-2	Додавати або виключати на кожні 10мм зміни глибини різання (до глибини різання 100мм)	1 м різ.	-1,94	149,36 9,33	3,42 0,17	-290	-18	-7 -	0,0390 0,0006	-0,08 -
158	*КБ16-30-2*	*Зароблення сальників при проходженні труб діаметром до 200мм* Колодязь В3-12,13	*1сальник*	*3*	*9593,23* *925,47*	*-* -	*28780*	*2776*	*-* -	*3,8700* -	*11,61* -
159	*КБ22-35-3*	*Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм*	*1 шт*	*2*	*684,75* *522,52*	*54,47* -	*1370*	*1045*	*109* -	*2,2400* -	*4,48* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	С1630-1768 варіант 3	Засувка клинова Hawle 4000Е2 ДУ100 Ру16	шт	2	21181,41 -	- -	42363	-	- -	- -	- -
161	& С111-1744-2 варіант 1	Прокладка гумова для фланця Д=100мм	шт	2	20,74 -	- -	41	-	- -	- -	- -
162	& С1-1-1-12-1-1 варіант 1	Болти в комплекті шайба,гайка М16х100мм	шт	16	40,74 -	- -	652	-	- -	- -	- -
163	*КБ22-34-1*	*Установлення поліетиленових фасонних частин: колін, патрубків,переходів, муфт терморезисторних діаметром до110 мм*	*10 шт*	*0,4*	*11721,03* *6329,83*	*5391,20* *2766,40*	*4688*	*2532*	*2156* *1107*	*24,6000* *11,4000*	*9,84* *4,56*
164	& С1-1-1-12-1-3-3 варіант 1	Муфти терморезисторні ПЕ100 діам. 110мм	шт	2	565,13 -	- -	1130	-	- -	- -	- -
165	С113-1992 варіант 14	Втулка під фланець Ду 110	шт	2	197,20 -	- -	394	-	- -	- -	- -
166	С130-935 варіант 7	Фланець під втулку діаметр 100 мм	шт	2	369,21 -	- -	738	-	- -	- -	- -
167	*КБ6-3-1*	*Улаштування бетонних упорів під засувки та поліетиленові фасонні частини*	*100м3*	*0,000312 5*	*669175,51* *108339,92*	*59776,87* -	*209*	*34*	*19* -	*464,4400* -	*0,15* -
168	С113-1893 варіант 2	Бетонна подушка під засувку, розмір 0,25х0,25х0,25(h)мм	шт	2	90,76 -	- -	182	-	- -	- -	- -
169	КБ46-68-1	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій глибина різання 200мм	1 м різ.	1,3	3186,38 332,40	121,78 6,09	4142	432	158 8	1,3900 0,0209	1,81 0,03
170	КБ46-68-2	Додавати або виключати на кожні 10мм зміни глибини різання (до глибини різання 100мм)	1 м різ.	-1,3	149,36 9,33	3,42 0,17	-194	-12	-4 -	0,0390 0,0006	-0,05 -
171	*КБ16-30-2*	*Зароблення сальників при проходженні труб діаметром до 200мм* Колодязь В3-14	*1сальник*	*2*	*9593,23* *925,47*	- -	*19186*	*1851*	- -	*3,8700* -	*7,74* -
172	*КБ22-35-7*	*Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 250 мм*	*1 шт*	*1*	*4652,50* *1495,44*	*2940,56* -	*4653*	*1495*	*2941* -	*6,1800* -	*6,18* -
173	С1630-1376 варіант 2	Засувки клинові Hawle 4000Е2 Ду250 Ру16	шт	1	96689,06 -	- -	96689	-	- -	- -	- -
174	& С1-1-1-12-1-1-9 варіант 1	Прокладка гумова для фланця Д=250мм	шт	1	74,06 -	- -	74	-	- -	- -	- -
175	& С1-1-1-12-1-1-7 варіант 1	Болти в комплекті шайба,гайка М20х140мм	шт	12	91,64 -	- -	1100	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	*КБ22-34-4*	*Установлення поліетиленових фасонних частин: колін, патрубків,переходів, муфт терморезисторних діаметром до250 мм*	*10 шт*	*0,2*	*21432,83* *11244,45*	*10188,38* *5256,16*	*4287*	*2249*	*2038* *1051*	*43,7000* *21,6600*	*8,74* *4,33*
177	& С1-1-1-12-1-3-4 варіант 1	Муфти терморезисторні ПЕ100 діам. 250мм	шт	1	3438,13 -	- -	3438	-	- -	- -	- -
178	С113-1992 варіант 17	Втулка під фланець Ду 250 мм	шт	1	1325,78 -	- -	1326	-	- -	- -	- -
179	С130-939 варіант 4	Фланець під втулку, діаметр 250 мм	шт	1	1187,30 -	- -	1187	-	- -	- -	- -
180	*КБ6-3-1*	*Улаштування бетонних упорів під засувки та поліетиленові фасонні частини*	*100м3*	*0,000312 5*	*669175,51* *108339,92*	*59776,87* -	*209*	*34*	*19* -	*464,4400* -	*0,15* -
181	С113-1893 варіант 11	Бетонна подушка під засувку 0,5х0,25х0,25h	шт	1	90,76 -	- -	91	-	- -	- -	- -
182	КБ46-68-1	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій глибина різання 200мм	1 м різ.	1,3	3186,38 332,40	121,78 6,09	4142	432	158 8	1,3900 0,0209	1,81 0,03
183	КБ46-68-2	Додавати або виключати на кожні 10мм зміни глибини різання (до глибини різання 100мм)	1 м різ.	-1,3	149,36 9,33	3,42 0,17	-194	-12	-4 -	0,0390 0,0006	-0,05 -
184	*КБ16-30-3*	*Зароблення сальників при проходженні труб діаметром до 300мм* Колодязь В3-15	*1сальник*	*1*	*13545,65* *1181,35*	- -	*13546*	*1181*	- -	*4,9400* -	*4,94* -
185	*КБ22-35-3 к=1,1*	*Установлення чавунних засувок або клапанів зворотнихдіаметром 110 мм*	*1 шт*	*1*	*753,24* *574,78*	*59,92* -	*753*	*575*	*60* -	*2,4640* -	*2,46* -
186	С1630-1768 варіант 3	Засувка клинова Hawle 4000E2 ДУ100 Ру16	шт	1	21181,41 -	- -	21181	-	- -	- -	- -
187	& С111-1744-2 варіант 1	Прокладка гумова для фланця Д=100мм	шт	2	20,74 -	- -	41	-	- -	- -	- -
188	& С1-1-1-12-1-1 варіант 1	Болти в комплекті шайба,гайка М16х100мм	шт	16	40,74 -	- -	652	-	- -	- -	- -
189	*КБ22-34-1*	*Установлення поліетиленових фасонних частин: колін, патрубків,переходів, муфт терморезисторних діаметром до110 мм*	*10 шт*	*0,4*	*11721,03* *6329,83*	*5391,20* *2766,40*	*4688*	*2532*	*2156* *1107*	*24,6000* *11,4000*	*9,84* *4,56*
190	& С1-1-1-12-1-3-3 варіант 1	Муфти терморезисторні ПЕ100 діам. 110мм	шт	2	565,13 -	- -	1130	-	- -	- -	- -
191	С113-1992 варіант 14	Втулка під фланець Ду 110	шт	2	197,20 -	- -	394	-	- -	- -	- -
192	С130-935 варіант 7	Фланець під втулку діаметр 100 мм	шт	2	369,21 -	- -	738	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	*КБ6-3-1*	*Улаштування бетонних упорів під засувки та поліетиленові фасонні частини*	*100м3*	*0,0002*	*669175,51* *108339,92*	*59776,87* -	*134*	*22*	*12* -	*464,4400* -	*0,09* -
194	С113-1893 варіант 2	Бетонна подушка під засувку, розмір 0,25х0, 25х0,25(h)мм	шт	1	90,76 -	- -	91	-	- -	- -	- -
195	КБ46-68-1	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій глибина різання 200мм	1 м різ.	1,3	3186,38 332,40	121,78 6,09	4142	432	158 8	1,3900 0,0209	1,81 0,03
196	КБ46-68-2	Додавати або виключати на кожні 10мм зміни глибини різання (до глибини різання 100мм)	1 м різ.	-1,3	149,36 9,33	3,42 0,17	-194	-12	-4 -	0,0390 0,0006	-0,05 -
197	*КБ16-30-2*	*Замоноличення сальників при проходженні труб діаметром до 200мм* Колодязь В3-16	*1сальник*	*2*	*9593,23* *925,47*	- -	*19186*	*1851*	- -	*3,8700* -	*7,74* -
198	*КБ22-35-1*	*Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 50 мм*	*1 шт*	*1*	*407,18* *328,91*	*21,79* -	*407*	*329*	*22* -	*1,4100* -	*1,41* -
199	С1630-1573 варіант 2	Засувка клинова Hawle 4000E2 ДУ50 Ру16	шт	1	12049,86 -	- -	12050	-	- -	- -	- -
200	& С1-1-9-2-1-8 варіант 1	Прокладка гумова для фланця Д=50мм	шт	2	14,87 -	- -	30	-	- -	- -	- -
201	& С1-1-1-12-1-1 варіант 1	Болти в комплекті шайба,гайка М16х100мм	шт	8	40,74 -	- -	326	-	- -	- -	- -
202	*КБ22-34-10*	*Установлення поліетиленових трійників діаметром до 110 мм*	*10 шт*	*0,1*	*17247,03* *9160,24*	*8086,79* *4149,60*	*1725*	*916*	*809* *415*	*35,6000* *17,1000*	*3,56* *1,71*
203	& С1-1-1-12-1-7-3 варіант 1	Трійник 90 град.поліетилен редукційний100, SDR17,6 діам. 110х63 мм	шт	1	1250,23 -	- -	1250	-	- -	- -	- -
204	*КБ22-34-1*	*Установлення поліетиленових фасонних частин: колін, патрубків,переходів, муфт терморезисторних діаметром до110 мм*	*10 шт*	*0,6*	*11721,03* *6329,83*	*5391,20* *2766,40*	*7033*	*3798*	*3235* *1660*	*24,6000* *11,4000*	*14,76* *6,84*
205	& С1-1-1-12-1-3-2 варіант 1	Муфти терморезисторні ПЕ100 SDR діам.63	шт	1	288,88 -	- -	289	-	- -	- -	- -
206	& С1-1-1-12-1-3-3 варіант 1	Муфти терморезисторні ПЕ100 діам. 110мм	шт	2	565,13 -	- -	1130	-	- -	- -	- -
207	& С1-1-1-12-1-1-5 варіант 1	Перехід терморезисторний DN63х50	шт	1	471,21 -	- -	471	-	- -	- -	- -
208	С113-1991 варіант 5	Втулка під фланець Ду 63	шт	2	108,51 -	- -	217	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209	С130-932 варіант 2	Фланець під втулку діаметр 50 мм	шт	2	260,46 -	- -	521	-	- -	- -	- -
210	*КБ6-3-1*	*Улаштування бетонних упорів під засувки та поліетиленові фасонні частини*	*100м3*	*0,000312 5*	*669175,51* *108339,92*	*59776,87* -	*209*	*34*	*19* -	*464,4400* -	*0,15* -
211	С113-1893 варіант 2	Бетонна подушка під засувку, розмір 0,25х0, 25х0,25(h)мм	шт	1	90,76 -	- -	91	-	- -	- -	- -
212	С113-1893 варіант 4	Бетонна подушка під трійник, розмір 0,25х0, 25х0,25(h)мм	шт	1	90,76 -	- -	91	-	- -	- -	- -
213	КБ46-68-1	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій глибина різання 200мм	1 м різ.	1,7	3186,38 332,40	121,78 6,09	5417	565	207 10	1,3900 0,0209	2,36 0,04
214	КБ46-68-2	Додавати або виключати на кожні 10мм зміни глибини різання (до глибини різання 100мм)	1 м різ.	-1,7	149,36 9,33	3,42 0,17	-254	-16	-6 -	0,0390 0,0006	-0,07 -
215	*КБ16-30-2*	*Зароблення сальників при проходженні труб діаметром до 200мм*	*1сальник*	*2*	*9593,23* *925,47*	- -	*19186*	*1851*	- -	*3,8700* -	*7,74* -
216	*КБ16-30-1*	*Зароблення сальників при проходженні труб, діаметром до 100 мм*	*1сальник*	*1*	*2999,87* *705,46*	- -	*3000*	*705*	- -	*2,9500* -	*2,95* -
		Разом прямі витрати по розділу 2					7494943	791300	616314 167107		3221,97 697,73
		Разом будівельні роботи, грн.					7494943				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6087329				
		всього заробітна плата, грн.					958407				
		Загальновиробничі витрати, грн.					749506				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**8244449**				
		Всього по розділу 2					**8244449**				
		Разом прямі витрати по кошторису					11929278	1233571	1578338 349077		5272,48 1362,52
		Разом будівельні роботи, грн.					11929278				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9117369				
		всього заробітна плата, грн.					1582648				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1192942				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**13122220**				
		Всього по кошторису					**13122220**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**6635,00**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**1582648**				

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-04-04

на Каналізація побутова

Зовнішні мережі застосування питного водопроводу та господарсько-побутової каналізації. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	5133,017	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,66108	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	626,361	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,2	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Зовнішня мережа К1									
1	*КБ1-12-13*	*Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1*	*1000м3*	*0,64861*	*58374,33* *3167,55*	*55206,78* -	*37862*	*2055*	*35807* -	*15,4900* -	*10,05* -
2	КБ1-162-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,208538	55717,50 55717,50	- -	11619	11619	- -	255,0000 -	53,18 -
3	*КБ1-17-13*	*Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1*	*1000м3*	*0,72734*	*91249,98* *3684,91*	*87509,14* -	*66370*	*2680*	*63649* -	*18,0200* -	*13,11* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	1216,611	73,20	73,20	89056	-	89056	-	-
					-	27,76			33773	0,0990	120,44
5	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,73734	9962,67	8980,65	7346	697	6622	4,6200	3,41
					944,74	53,53			39	0,1935	0,14
6	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,2085	29625,11	-	6177	6177	-	150,4500	31,37
					29625,11	-			-	-	-
7	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,64861	16112,62	16112,62	10451	-	10451	-	-
					-	-			-	-	-
8	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	6,4861	6767,24	2644,32	43893	26742	17151	18,3600	119,08
					4122,92	1267,40			8220	5,1175	33,19
		** засипка піском 200 мм вище труб (на висоту 160+200=360мм)									
9	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,43892	16112,62	16112,62	7072	-	7072	-	-
					-	-			-	-	-
10	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	4,3892	6767,24	2644,32	29703	18096	11607	18,3600	80,59
					4122,92	1267,40			5563	5,1175	22,46
11	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	460,866	1461,97	-	673772	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	16,27	19582,64	-	318610	56961	-	16,3200	265,53
					3500,97	-			-	-	-
		_____Колодязь каналізаційний оглядовий прохідний_____									
13	*КБ23-13-4*	*Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах*	*10м3*	*1,985*	*173152,56*	*61477,88*	*343708*	*110888*	*122034*	*233,6000*	*463,70*
					55863,10	-			-	-	-
14	К585521-Л048 варіант 2	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	31	2254,40	-	69886	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	К585521-Л004 варіант 1	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	18	1636,03	-	29449	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	К585521-Л003 варіант 1	Кільця КС10.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	1066,90	-	2134	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	К585521-Л005 варіант 2	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	21	2165,39	-	45473	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	К585521-Л032 варіант 3	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	23	2186,08	-	50280	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	К585521-Л032 варіант 5	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	8	2186,08 -	- -	17489	-	- -	- -	- -
20	К585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	65	478,62 -	- -	31110	-	- -	- -	- -
21	& С111-879-1-Л варіант 1	Скоби чавунні	шт	97	230,17 -	- -	22326	-	- -	- -	- -
22	С121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,1946	122413,33 -	- -	23822	-	- -	- -	- -
23	*КБ15-172-4*	*Фарбування суриком грат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)*	*100м2*	*0,100892*	*27832,58* *25411,02*	- -	*2808*	*2564*	- -	*106,2600* -	*10,72* -
24	С113-754 варіант 2	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	8	6983,33 -	- -	55867	-	- -	- -	- -
25	С113-753 варіант 3	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	23	4501,92 -	- -	103544	-	- -	- -	- -
26	*КБ8-4-1*	*Влаштування глиняного замка навколо колодязів в мокрих грунтах* _____ВЛАШТУВАННЯ ФУТЛЯРІВ_____	*1 м3*	*15,06*	*2028,44* *1673,22*	*338,71* *162,34*	*30548*	*25199*	*5101* *2445*	*8,1000* *0,6555*	*121,99* *9,87*
27	*КБ22-11-5*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням (футляр)*	*1000м*	*0,006*	*128185,09* *95630,50*	*32289,04* *15182,00*	*769*	*574*	*194* *91*	*395,2000* *62,5632*	*2,37* *0,38*
28	С113-1383 варіант 2	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 160х9,5 мм	м	6,06	846,80 -	- -	5132	-	- -	- -	- -
29	*КБ16-29-3*	*Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 200 мм*	*100м*	*-0,06*	*2556,63* *2519,76*	*36,87* *3,59*	*-153*	*-151*	*-2* -	*8,2200* *0,0150*	*-0,49* -
30	*КБ22-11-7*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 250 мм (футляр)*	*1000м*	*0,064*	*250686,39* *114601,73*	*136084,66* *32305,61*	*16044*	*7335*	*8709* *2068*	*473,6000* *139,2732*	*30,31* *8,91*
31	С113-1387 варіант 2	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 250х14,8 мм	м	64,64	2052,51 -	- -	132674	-	- -	- -	- -
32	*КБ16-29-4*	*Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 400 мм*	*100м*	*-0,64*	*2556,63* *2519,76*	*36,87* *3,59*	*-1636*	*-1613*	*-23* *-2*	*8,2200* *0,0150*	*-5,26* *-0,01*
33	*КБ22-48-1 К=0,375*	*Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра діаметром до 300мм*	*1 футляр*	*12*	*2332,08* *1131,56*	*356,18* *55,98*	*27985*	*13579*	*4274* *672*	*4,7925* *0,2048*	*57,51* *2,46*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	*КБ22-11-3*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням*	*1000м*	*0,4*	*100244,90* *75992,13*	*22545,93* *10888,55*	*40098*	*30397*	*9018* *4355*	*310,4000* *44,8704*	*124,16* *17,95*
35	С113-1451 варіант 2	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110 мм SN8	м	404	355,84 -	- -	143759	-	- -	- -	- -
36	*КБ22-11-5*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням*	*1000м*	*0,595*	*132146,53* *95630,50*	*32289,04* *15182,00*	*78627*	*56900*	*19212* *9033*	*395,2000* *62,5632*	*235,14* *37,23*
37	С113-1453 варіант 2	Труба раструбна ПВХ, діаметр DN 160 мм SN8	м	601	676,32 -	- -	406468	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					2980142 	370699	409932 66257		1616,47 253,02
		Разом будівельні роботи, грн.					2980142				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2199511				
		всього заробітна плата, грн.					436956				
		Загальновиробничі витрати, грн.					298014				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3278156**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	С113-249 (зворотні матеріали)	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральношовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 820 мм, товщина стінки 5 мм (зворотні матеріали)	м	2	3464,97 -	- -	6930	-	- -	- -	- -
41	С1630-1 варіант 6	Труба каналізаційна (рукава), діаметр 100 мм = повернення грунту = * обсипка резервуару піском з пошаровим ущільненням Станція біологічної очистки ПЕСТ-6 = водозниження =	м	10,8	1084,43 -	- -	11712	-	- -	- -	- -
42	*КБ22-8-14*	*Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 800 мм*	*1000м*	*0,002*	*1293032,98* *521069,83*	*577820,44* *28864,46*	*2586*	*1042*	*1156* *58*	*1909,8000* *127,7292*	*3,82* *0,26*
43	С113-249	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральношовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 820 мм, товщина стінки 5 мм	м	2	7011,44 -	- -	14023	-	- -	- -	- -
44	С113-249 (зворотні матеріали)	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральношовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 820 мм, товщина стінки 5 мм (зворотні матеріали)	м	2	3464,97 -	- -	6930	-	- -	- -	- -
45	С1630-1 варіант 6	Труба каналізаційна (рукава), діаметр 100 мм * обсипка піском з пошаровим ущільненням	м	10,8	1084,43 -	- -	11712	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					56642	2084	2312 116		7,64 0,52
		Разом будівельні роботи, грн.					56642				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					52246				
		всього заробітна плата, грн.					2200				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5664				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**62306**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					13860				
		Всього по розділу 2					**62306**				
		Розділ 3. Локальні очісні споруди (громадська будівля) (ЛОС №37)									
		Резервуар поліетиленовий в посиленому корпусі зі структурованою будовою стінки, горизонтальний V=70м3 , Д=3000мм, Нг=1470мм, (РПС-Г 70/3000) = водозниження =									
46	*КБ22-8-14*	*Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 800 мм*	*1000м*	*0,002*	*1293032,98 521069,83*	*577820,44 28864,46*	*2586*	*1042*	*1156 58*	*1909,8000 127,7292*	*3,82 0,26*
47	С113-249	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральношовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 820 мм, товщина стінки 5 мм	м	2	7011,44 -	- -	14023	-	- -	- -	- -
48	С113-249 (зворотні матеріали)	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральношовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 820 мм, товщина стінки 5 мм (зворотні матеріали)	м	2	3464,97 -	- -	6930	-	- -	- -	- -
49	С1630-1 варіант 6	Труба каналізаційна (рукава), діаметр 100 мм * обсипка резервуару піском з пошаровим ущільненням	м	10,8	1084,43 -	- -	11712	-	- -	- -	- -
		Станція біологічної очистки ПЕСТ-10.0 = водозниження =									
50	*КБ22-8-14*	*Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 800 мм*	*1000м*	*0,002*	*1293032,98 521069,83*	*577820,44 28864,46*	*2586*	*1042*	*1156 58*	*1909,8000 127,7292*	*3,82 0,26*
51	С113-249	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральношовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 820 мм, товщина стінки 5 мм	м	2	7011,44 -	- -	14023	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	С113-249 (зворотні матеріали)	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральношовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 820 мм, товщина стінки 5 мм (зворотні матеріали)	м	2	3464,97 -	- -	6930	-	- -	- -	- -
53	С1630-1 варіант 6	Труба каналізаційна (рукава), діаметр 100 мм * обсипка піском з пошаровим ущільненням	м	10,8	1084,43 -	- -	11712	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					56642	2084	2312 116		7,64 0,52
		Разом будівельні роботи, грн.					56642				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					52246				
		всього заробітна плата, грн.					2200				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5664				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**62306**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					13860				
		Всього по розділу 3					**62306**				
		Розділ 4. Локальні очісні споруди (будівля пункту охорони) (ЛОС №38)									
		Резервуар поліетиленовий в посиленому корпусі зі структурованою будовою стінки, горизонтальний V=15м3 , Д=1800мм, Нг=1480мм, (РПС-Г15/1800) = водозниження =									
54	*КБ22-8-14*	*Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 800 мм*	*1000м*	*0,002*	*1293032,98* *521069,83*	*577820,44* *28864,46*	*2586*	*1042*	*1156* *58*	*1909,8000* *127,7292*	*3,82* *0,26*
55	С113-249	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральношовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 820 мм, товщина стінки 5 мм	м	2	7011,44 -	- -	14023	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	С113-249 (зворотні матеріали)	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральношовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 820 мм, товщина стінки 5 мм (зворотні матеріали)	м	2	3464,97 -	- -	6930	-	- -	- -	- -
57	С1630-1 варіант 6	Труба каналізаційна (рукава), діаметр 100 мм * обсипка резервуару піском з пошаровим ущільненням Станція біологічної очистки ПЕСТ 1,5 = водозниження =	м	10,8	1084,43 -	- -	11712	-	- -	- -	- -
58	*КБ22-8-14*	*Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 800 мм*	*1000м*	*0,002*	*1293032,98* *521069,83*	*577820,44* *28864,46*	*2586*	*1042*	*1156* *58*	*1909,8000* *127,7292*	*3,82* *0,26*
59	С113-249	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральношовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 820 мм, товщина стінки 5 мм	м	2	7011,44 -	- -	14023	-	- -	- -	- -
60	С113-249 (зворотні матеріали)	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральношовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 820 мм, товщина стінки 5 мм (зворотні матеріали)	м	2	3464,97 -	- -	6930	-	- -	- -	- -
61	С1630-1 варіант 6	Труба каналізаційна (рукава), діаметр 100 мм * обсипка піском з пошаровим ущільненням	м	10,8	1084,43 -	- -	11712	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					56642	2084	2312 116		7,64 0,52
		Разом будівельні роботи, грн.					56642				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					52246				
		всього заробітна плата, грн.					2200				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5664				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**62306**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					13860				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	С1630-1 варіант 6	Труба каналізаційна (рукава), діаметр 100 мм * обсипка піском з пошаровим ущільненням	м	10,8	1084,43 -	- -	11712	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					56642	2084	2312 116		7,64 0,52
		Разом будівельні роботи, грн.					56642				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					52246				
		всього заробітна плата, грн.					2200				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5664				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**62306**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					13860				
		Всього по розділу 5					**62306**				
		Розділ 6. Локальні очісні споруди (будинок трауру) (ЛОС №40) Резервуар поліетиленовий в посиленому корпусі зі структурованою будовою стінки, горизонтальний V=25м3 , Д=2000мм, Нг=1890мм. (РПС-Г 25/2000) = водозниження =									
70	*КБ22-8-14*	*Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 800 мм*	*1000м*	*0,002*	*1293032,98* *521069,83*	*577820,44* *28864,46*	*2586*	*1042*	*1156* *58*	*1909,8000* *127,7292*	*3,82* *0,26*
71	С113-249	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральношовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 820 мм, товщина стінки 5 мм	м	2	7011,44 -	- -	14023	-	- -	- -	- -
72	С113-249 (зворотні матеріали)	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральношовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 820 мм, товщина стінки 5 мм (зворотні матеріали)	м	2	3464,97 -	- -	6930	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	С1630-1 варіант 6	Труба каналізаційна (рукава), діаметр 100 мм * обсипка резервуару піском з пошаровим ущільненням	м	10,8	1084,43 -	- -	11712	-	- -	- -	- -
74	*КБ6-1-16*	*Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/* Станція біологічної очистки ПЕСТ 2 = водозниження =	*100м3*	*0,0066*	*599645,25* *58179,87*	*22408,46* *340,91*	*3958*	*384*	*148* *2*	*249,4100* *1,4545*	*1,65* *0,01*
75	*КБ22-8-14*	*Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 800 мм*	*1000м*	*0,002*	*1293032,98* *521069,83*	*577820,44* *28864,46*	*2586*	*1042*	*1156* *58*	*1909,8000* *127,7292*	*3,82* *0,26*
76	С113-249	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральношовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 820 мм, товщина стінки 5 мм	м	2	7011,44 -	- -	14023	-	- -	- -	- -
77	С113-249 (зворотні матеріали)	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральношовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 820 мм, товщина стінки 5 мм (зворотні матеріали)	м	2	3464,97 -	- -	6930	-	- -	- -	- -
78	С1630-1 варіант 6	Труба каналізаційна (рукава), діаметр 100 мм * обсипка піском з пошаровим ущільненням	м	10,8	1084,43 -	- -	11712	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					60600	2468	2460 118		9,29 0,53
		Разом будівельні роботи, грн.					60600				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					55672				
		всього заробітна плата, грн.					2586				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6060				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**66660**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					13860				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	С1421-9471	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	1,5	1864,18 -	- -	2796	-	- -	- -	- -
89	*КБ22-11-3*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням*	*1000м*	*0,012*	*100244,90* *75992,13*	*22545,93* *10888,55*	*1203*	*912*	*271* *131*	*310,4000* *44,8704*	*3,72* *0,54*
90	С1630-1 варіант 6	Труба каналізаційна (рукава), діаметр 100 мм	м	12	1084,43 -	- -	13013	-	- -	- -	- -
91	С1630-1 варіант 1 (зворотні матеріали)	Труба каналізаційна (рукава), діаметр 100 мм (зворотні матеріали)	м	12	531,19 -	- -	6374	-	- -	- -	- -
92	КБМ231-108	Насоси для водозниження та водовідливу, потужність 15 кВт	маш.год	432	233,12 -	233,12 77,43	100708	-	100708 33450	- 0,3200	- 138,24
93	КБ1-162-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,1217	55717,50 55717,50	- -	6781	6781	- -	255,0000 -	31,03 -
94	*КБ1-17-13*	*Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1 (повернення грунту з відвалу)*	*1000м3*	*0,17509*	*91249,98* *3684,91*	*87509,14* -	*15977*	*645*	*15322* -	*18,0200* -	*3,16* -
95	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	288,899	19,05 -	19,05 13,46	5504	-	5504 3889	- 0,0480	- 13,87
96	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,1217	29625,11 29625,11	- -	3605	3605	- -	150,4500 -	18,31 -
97	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,17509	16112,62 -	16112,62 -	2821	-	2821 -	- -	- -
98	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 * обсипка резервуару піском з пошаровим ущільненням	100м3	1,8726	6767,24 4122,92	2644,32 1267,40	12672	7721	4951 2373	18,3600 5,1175	34,38 9,58
99	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,19655	16112,62 -	16112,62 -	3167	-	3167 -	- -	- -
100	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	1,9655	6767,24 4122,92	2644,32 1267,40	13301	8104	5197 2491	18,3600 5,1175	36,09 10,06
101	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	206,38	1461,97 -	- -	301721	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	КБ23-1-2	Улаштування щебеневої основи	10м3	1,5	26803,22	-	40205	5251	-	16,3200	24,48
					3500,97	-			-	-	-
103	*КБ6-1-1*	*Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,015*	*520073,63*	*6759,51*	*7801*	*485*	*101*	*150,7000*	*2,26*
					32328,16	-			-	-	-
104	*КБ6-1-16*	*Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/*	*100м3*	*0,067*	*599645,25*	*22408,46*	*40176*	*3898*	*1501*	*249,4100*	*16,71*
					58179,87	*340,91*			*23*	*1,4545*	*0,10*
105	С111-1780 варіант 1	Сітка сталева зварена з арматури д12А 400С	т	0,22076	79046,38	-	17450	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
106	*КБ6-55-4*	*Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття*	*1 т*	*0,0607*	*9002,18*	*607,23*	*546*	*508*	*37*	*33,3600*	*2,02*
					8363,02	*36,63*			*2*	*0,1593*	*0,01*
107	С124-19 варіант 5	Гарячекатана арматурна сталь круглого профілю, А-240с, діаметр 8 мм	т	0,00858	36616,77	-	314	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
108	С124-22 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А500С, діаметр 12 мм	т	0,0352	33472,11	-	1178	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
109	С124-27 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь гладкого профілю, А-240с, діаметр 20 мм	т	0,01692	37352,19	-	632	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
110	*КБ8-3-7*	*Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону*	*100м2*	*0,1686*	*19893,55*	-	*3354*	*1416*	-	*33,5000*	*5,65*
					8398,12	-			-	-	-
111	*КМ38-6-4*	*Монтаж устаткування виду машин і механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,968 т (Монтаж резервуару РПС-Г10/1800/Л)*	*шт*	*1*	*10580,28*	*3920,54*	*10580*	*6637*	*3921*	*26,8000*	*26,80*
					6637,29	-			-	-	-
112	С130-20 варіант 5	Резервуар поліетиленовий в посиленому корпусі зі структурованою будовою стінки, горизонтальний V=10м3 , Д=1800мм, Нг=1610мм, (РПС-Г 10/1800) Станція біологічної очистки ПЕСТ 1	шт	1	300996,79	-	300997	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
113	*КБ1-17-13*	*Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1*	*1000м3*	*0,23704*	*91249,98*	*87509,14*	*21630*	*873*	*20743*	*18,0200*	*4,27*
					3684,91	-			-	-	-
114	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	391,116	19,05	19,05	7451	-	7451	-	-
					-	13,46			5264	0,0480	18,77
115	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,23704	9962,67	8980,65	2362	224	2129	4,6200	1,10
					944,74	53,53			13	0,1935	0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	КБ1-162-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом = водозниження =	100м3	0,0711	55717,50 55717,50	- -	3962	3962	- -	255,0000 -	18,13 -
117	*КБ1-17-13*	*Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1 (повернення ґрунту з відвалу)*	*1000м3*	*0,00157*	*91249,98* *3684,91*	*87509,14* -	*143*	*6*	*137* -	*18,0200* -	*0,03* -
118	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	2,5905	19,05 -	19,05 13,46	49	-	49 35	- 0,0480	- 0,12
119	*КБ22-8-14*	*Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 800 мм*	*1000м*	*0,002*	*1293032,98* *521069,83*	*577820,44* *28864,46*	*2586*	*1042*	*1156* *58*	*1909,8000* *127,7292*	*3,82* *0,26*
120	С113-249	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральношовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 820 мм, товщина стінки 5 мм	м	2	7011,44 -	- -	14023	-	- -	- -	- -
121	С113-249 (зворотні матеріали)	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральношовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 820 мм, товщина стінки 5 мм (зворотні матеріали)	м	2	3464,97 -	- -	6930	-	- -	- -	- -
122	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,015	32537,41 32537,41	- -	488	488	- -	165,2400 -	2,48 -
123	С1421-9471	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	1,5	1864,18 -	- -	2796	-	- -	- -	- -
124	*КБ22-11-3*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням*	*1000м*	*0,012*	*100244,90* *75992,13*	*22545,93* *10888,55*	*1203*	*912*	*271* *131*	*310,4000* *44,8704*	*3,72* *0,54*
125	С1630-1 варіант 6	Труба каналізаційна (рукава), діаметр 100 мм	м	12	1084,43 -	- -	13013	-	- -	- -	- -
126	С1630-1 варіант 1 (зворотні матеріали)	Труба каналізаційна (рукава), діаметр 100 мм (зворотні матеріали)	м	12	531,19 -	- -	6374	-	- -	- -	- -
127	КБМ231-108	Насоси для водозниження та водовідливу, потужність 15 кВт	маш.год	192	233,12 -	233,12 77,43	44759	-	44759 14867	- 0,3200	- 61,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	*КБ1-17-13*	*Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1 (повернення грунту з відвалу)*	*1000м3*	*0,18043*	*91249,98* *3684,91*	*87509,14* -	*16464*	*665*	*15789* -	*18,0200* -	*3,25* -
129	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	297,71	19,05 -	19,05 13,46	5671	-	5671 4007	- 0,0480	- 14,29
130	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0711	29625,11 29625,11	- -	2106	2106	- -	150,4500 -	10,70 -
131	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,18043	16112,62 -	16112,62 -	2907	-	2907 -	- -	- -
132	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 * обсипка піском з пошаровим ущільненням	100м3	1,8754	6767,24 4122,92	2644,32 1267,40	12691	7732	4959 2377	18,3600 5,1175	34,43 9,60
133	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,03985	16112,62 -	16112,62 -	642	-	642 -	- -	- -
134	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,3985	6767,24 4122,92	2644,32 1267,40	2697	1643	1054 505	18,3600 5,1175	7,32 2,04
135	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	41,8425	1461,97 -	- -	61172	-	- -	- -	- -
136	КБ23-1-2	Улаштування щебеневої основи	10м3	1	26803,22 3500,97	- -	26803	3501	- -	16,3200 -	16,32 -
137	*КБ6-1-1*	*Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0055*	*520073,63* *32328,16*	*6759,51* -	*2860*	*178*	*37* -	*150,7000* -	*0,83* -
138	*КБ6-1-16*	*Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/*	*100м3*	*0,018*	*599645,25* *58179,87*	*22408,46* *340,91*	*10794*	*1047*	*403* *6*	*249,4100* *1,4545*	*4,49* *0,03*
139	С111-1780 варіант 1	Сітка сталева зварена з арматури д12А 400С	т	0,06188	79046,38 -	- -	4891	-	- -	- -	- -
140	*КБ6-55-4*	*Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття*	*1 т*	*0,02352*	*9002,18* *8363,02*	*607,23* *36,63*	*212*	*197*	*14* *1*	*33,3600* *0,1593*	*0,78* -
141	С124-22 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А500С, діаметр 12 мм	т	0,0152	33472,11 -	- -	509	-	- -	- -	- -
142	С124-22 варіант 5	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А500С, діаметр 16 мм	т	0,00832	33472,11 -	- -	278	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	*КБ8-3-7*	*Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону*	*100м2*	*0,0707*	*19893,55* *8398,12*	*-* -	*1406*	*594*	*-* -	*33,5000* -	*2,37* -
144	*КМ38-6-4*	*Монтаж устаткування виду машин і механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,35 т (Монтаж станції біологічної очистки ПЕСТ-1)*	*шт*	*1*	*10580,28* *6637,29*	*3920,54* -	*10580*	*6637*	*3921* -	*26,8000* -	*26,80* -
		Разом прямі витрати по розділу 7					1249722	81184	303802 75198		360,96 299,47
		Разом будівельні роботи, грн.					1249722				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					864736				
		всього заробітна плата, грн.					156382				
		Загальновиробничі витрати, грн.					124979				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1374701**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					26608				
		Всього по розділу 7					**1374701**				
		Розділ 8. Каналізаційна насосна станція									
		арматура КНС									
145	С113-1491 варіант 3	Засувка для ПВХ труб діам. 160 мм	шт	1	6982,99 -	- -	6983	-	- -	- -	- -
146	С113-2157 варіант 3	Кульовий кран зі сталевою рукояткою діам. 40 мм	шт	2	1219,82 -	- -	2440	-	- -	- -	- -
147	С1630-539 варіант 6	Клапан зворотній, з внутрішнім різбленням діаметр 40 мм	шт	2	1220,38 -	- -	2441	-	- -	- -	- -
148	С113-106 варіант 2	Муфти із зовнішнім різбленням 40х2"1/2	10шт	0,2	19041,68 -	- -	3808	-	- -	- -	- -
		Колодязь КНС									
149	*КБ22-41-2*	*Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у мокрих ґрунтах*	*10м3*	*0,181*	*199880,33* *54447,97*	*58780,18* -	*36178*	*9855*	*10639* -	*222,4000* -	*40,25* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	К585521-Л049 варіант 1	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	4549,85 -	- -	4550	-	- -	- -	- -
151	К585521-Л007 варіант 5	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	2239,00 -	- -	2239	-	- -	- -	- -
152	К585521-Л008 варіант 1	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	3763,68 -	- -	7527	-	- -	- -	- -
153	К585521-Л036	Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	5181,40 -	- -	5181	-	- -	- -	- -
154	К585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	478,62 -	- -	479	-	- -	- -	- -
155	& С111-879-1-Л варіант 1	Скоби чавунні	шт	8	230,17 -	- -	1841	-	- -	- -	- -
156	С121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,0097	122413,33 -	- -	1187	-	- -	- -	- -
157	*КБ15-172-4*	*Фарбування суриком грат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)*	*100м2*	*0,005044*	*27832,58* *25411,02*	- -	*140*	*128*	- -	*106,2600* -	*0,54* -
158	С113-754 варіант 2	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	1	6983,33 -	- -	6983	-	- -	- -	- -
159	*КБ18-13-1*	*Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т*	*1 насос*	*2*	*6699,86* *5219,56*	*459,79* *3,76*	*13400*	*10439*	*920* *8*	*21,3200* *0,0148*	*42,64* *0,03*
160	С1630-1165 варіант 1	Насос каналізаційний погружний Grundfos SEG50.40E 2.50B AUTOAdapt	шт	2	21588,46 -	- -	43177	-	- -	- -	- -
161	*КБ20-1-1*	*Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм*	*100м2*	*0,02*	*64811,33* *60326,57*	*1279,21* *13,31*	*1296*	*1207*	*26* -	*261,8000* *0,0524*	*5,24* -
162	С113-1363 варіант 1	Труба вентиляційна діаметр 160мм	м	4	1528,92 -	- -	6116	-	- -	- -	- -
163	С130-277 варіант 1	Зонти вентиляційних систем круглі, діаметр шахт 160 мм	шт	1	442,83 -	- -	443	-	- -	- -	- -
164	С111-1867 варіант 1	Кріпильний хомут Д160	шт	4	54,63 -	- -	219	-	- -	- -	- -
165	С113-1203 варіант 2	Перехід діам. 63/40 мм	шт	2	471,25 -	- -	943	-	- -	- -	- -
166	С113-1708 варіант 3	Відведення 90 град. ПЕ100 SDR17 DN40	шт	2	590,14 -	- -	1180	-	- -	- -	- -
167	С113-1097 варіант 2	Трійник з'єднувальний 40х40х40	шт	1	590,14 -	- -	590	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 8					149341	21629	11585		88,67
									8		0,03
		Разом будівельні роботи, грн.					149341				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					116127				
		всього заробітна плата, грн.					21637				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14935				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**164276**				
		Всього по розділу 8					**164276**				
		Разом прямі витрати по кошторису					4666373	484316	737027		2105,95
									142045		555,13
		Разом будівельні роботи, грн.					4666373				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3445030				
		всього заробітна плата, грн.					626361				
		Загальновиробничі витрати, грн.					466644				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**5133017**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					95908				
		Всього по кошторису					**5133017**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**2661,08**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**626361**				

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-04-06

на Каналізація зливова

Зовнішні мережі застосування питного водопроводу та господарсько-побутової каналізації. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	251,907	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,26235	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	63,985	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Колодязь гаситель									
1	*КБ23-13-4*	*Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах*	*10м3*	*0,058*	*173152,56*	*61477,88*	*10043*	*3240*	*3566*	*233,6000*	*13,55*
					55863,10	-			-	-	-
2	К585521-Л048 варіант 2	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	2254,40	-	2254	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	К585521-Л005 варіант 2	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	2165,39	-	2165	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	К585521-Л032 варіант 3	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	1	2186,08	-	2186	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	К585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	478,62	-	957	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& С111-879-1-Л варіант 1	Скоби чавунні	шт	3	230,17 -	- -	691	-	- -	- -	- -
7	С121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,0066	122413,33 -	- -	808	-	- -	- -	- -
8	*КБ15-172-4*	*Фарбування суриком грат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)*	*100м2*	*0,003432*	*27832,58* *25411,02*	- -	*96*	*87*	- -	*106,2600* -	*0,36* -
9	С113-753 варіант 3	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	1	4501,92 -	- -	4502	-	- -	- -	- -
10	*КБ8-4-1*	*Влаштування глиняного замка навколо колодязів в мокрих грунтах*	*1 м3*	*0,51*	*2028,44* *1673,22*	*338,71* *162,34*	*1035*	*853*	*173* *83*	*8,1000* *0,6555*	*4,13* *0,33*
11	*КБ22-11-5*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням*	*1000м*	*0,005*	*132146,53* *95630,50*	*32289,04* *15182,00*	*661*	*478*	*161* *76*	*395,2000* *62,5632*	*1,98* *0,31*
12	С113-1363 варіант 3	Труба раструбна ПВХ діаметр 160мм	м	5	678,48 -	- -	3392	-	- -	- -	- -
13	*КБ22-11-3*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням (футляр)*	*1000м*	*0,014*	*98759,36* *75992,13*	*22545,93* *10888,55*	*1383*	*1064*	*316* *152*	*310,4000* *44,8704*	*4,35* *0,63*
14	С113-1380 варіант 2	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм	м	14,14	405,15 -	- -	5729	-	- -	- -	- -
15	*КБ16-29-2*	*Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм*	*100м*	*-0,01*	*2556,63* *2519,76*	*36,87* *3,59*	*-26*	*-25*	*-1* -	*8,2200* *0,0150*	*-0,08* -
16	*КБ22-11-2*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням*	*1000м*	*0,96*	*63180,85* *60152,27*	*2147,04* *240,60*	*60654*	*57746*	*2061* *231*	*245,7000* *0,9600*	*235,87* *0,92*
17	С113-1377 варіант 2	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 63х3,8 мм	м	969,6	134,14 -	- -	130062	-	- -	- -	- -
18	С113-1710 варіант 4	Відведення 90 град. ПЕ100 SDR17 DN63	шт	1	805,62 -	- -	806	-	- -	- -	- -
19	С113-1710 варіант 3	Відведення 60 град. ПЕ100 SDR17 DN63	шт	1	805,62 -	- -	806	-	- -	- -	- -
20	С113-1718 варіант 3	Відведення 30 град. ПЕ100 SDR17 DN63	шт	1	805,66 -	- -	806	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					229010	63443	6276 542		260,16 2,19
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					229010				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					159291				
		всього заробітна плата, грн.					63985				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22897				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**251907**				
		– – –

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-05-01

на Буріння свердловини №1 Бучакського горизонта орієнтовною глибиною 125м.п.

Свердловини №1; №2. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1806,155	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,54654	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	414,254	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,3	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	*КБ1-13-5*	*Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2*	*1000м3*	*0,0135*	*142642,61*	*138853,41*	*1926*	*51*	*1875*	*18,5300*	*0,25*
					3789,20	-			-	-	-
2	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,0135	18520,21	18520,21	250	-	250	-	-
					-	-			-	-	-
3	*КБ4-10-3 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2 к(мат)=1,2*	*Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 200 м у ґрунтах групи 3 /застосування доліт діаметром до 300мм/*	*100м*	*0,32*	*203563,96*	*154261,73*	*65140*	*14904*	*49364*	*190,2480*	*60,88*
					46576,52	*54537,63*			*17452*	*202,1827*	*64,70*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	*КБ4-10-2* *тех.ч.* *п.1.3.1* *к(труд)=1,2* *к(ЕММ)=1,2* *к(мат)=1,2*	*Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 200 м у ґрунтах групи 2 /застосування доліт діаметром до 300мм/*	*100м*	*0,18*	*115676,13* *25976,38*	*87886,59* *30844,91*	*20822*	*4676*	*15820* *5552*	*106,1040* *113,3796*	*19,10* *20,41*
5	*КБ4-10-3* *тех.ч.* *п.1.3.1* *к(труд)=1,2* *к(ЕММ)=1,2* *к(мат)=1,2*	*Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 200 м у ґрунтах групи 3 /застосування доліт діаметром до 300мм/*	*100м*	*0,1*	*203563,96* *46576,52*	*154261,73* *54537,63*	*20356*	*4658*	*15426* *5454*	*190,2480* *202,1827*	*19,02* *20,22*
6	1903-7220	Долото тришарошечне Ш295,3С-ЦВ,марка сталі лапи 20хНЗА	шт	0,4239	122430,50 -	- -	51898	-	- -	- -	- -
7	С119-12 варіант 1	Глинопорошок ПБА-20 SUPER	т	10,38	21678,99 -	- -	225028	-	- -	- -	- -
8	*КБ4-47-6* *тех.ч.* *п.1.3.12* *к(труд)=1* *к(ЕММ)=1*	*Кріплення свердловин, при роторному бурінні установками і агрегатами на базі автомобілів, трубами зі зварним з'єднанням, глибина свердловини до 200 м, група ґрунтів за стійкістю 2 /трубами із зовнішнім діаметром до 201-301 мм/*	*10м*	*6*	*12010,92* *3908,26*	*7977,12* *2627,30*	*72066*	*23450*	*47863* *15764*	*15,5900* *8,8585*	*93,54* *53,15*
9	С113-196 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки 6 мм	м	61,8	3587,20 -	- -	221689	-	- -	- -	- -
10	КБ4-54-2 тех.ч. п.1.3.15 к(труд)=1,01 к(ЕММ)=1,01	Цементація затрубного простору комплектом бурового обладнання і цементаційною установкою при витратах сухої суміші на 1 м цементування частини свердловини до 400 кг або більше 400 кг при роторному бурінні установками, глибина посадки колони, що цементується, до 100 м /при зовнішньому діаметрі труб до 251-300 мм/	1 колона	1	37067,92 8247,86	28820,06 12407,71	37068	8248	28820 12408	32,5321 42,2794	32,53 42,28
11	С111-1348	Портландцемент тампонажний бездобавковий	т	0,66	6324,74 -	- -	4174	-	- -	- -	- -
12	*КБ4-10-5* *тех.ч.* *п.1.3.1* *к(труд)=1,1* *к(ЕММ)=1,1* *к(мат)=1,1*	*Розбурювання цементної пробки свердловин прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 200 м у ґрунтах групи 5 /застосування доліт діаметром до 250мм/*	*100м*	*0,05*	*369382,25* *92044,57*	*272731,02* *101155,83*	*18469*	*4602*	*13637* *5058*	*371,6570* *365,7326*	*18,58* *18,29*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	КБ4-10-4 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 200 м у ґрунтах групи 4 /застосування доліт діаметром до 250мм/	100м	0,38	286457,20 66127,11	217292,94 76119,77	108854	25128	82571 28926	270,1050 281,4043	102,64 106,93
14	КБ4-10-2 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 200 м у ґрунтах групи 2 /застосування доліт діаметром до 250мм/	100м	0,19	106036,45 23811,68	80562,71 28274,50	20147	4524	15307 5372	97,2620 103,9313	18,48 19,75
15	КБ4-10-3 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 200 м у ґрунтах групи 3 /застосування доліт діаметром до 250мм/	100м	0,08	186600,29 42695,14	141406,58 49992,83	14928	3416	11313 3999	174,3940 185,3342	13,95 14,83
16	1903-7207	Долото тришарошечне Ш-244,5С-ЦВ,марка сталі лапи 20хНЗА	шт	0,8046	102018,97 -	- -	82084	-	- -	- -	- -
17	С119-12 варіант 1	Глинопорошок ПБА-20 SUPER	т	4,066	21678,99 -	- -	88147	-	- -	- -	- -
18	КБ4-49-1 тех.ч. п.1.3.13 к(труд)=1 к(ЕММ)=1	Вільний спуск або підняття обсадних труб [надфільтрових труб] у трубах більшого діаметра при бурінні обертальному установками і агрегатами на базі автомобілів вантажопідйомністю 12,5 т, зі з'єднанням труб муфтовим /труби діаметром до 151-250 мм/	10м	6	1471,34 315,82	1089,01 262,65	8828	1895	6534 1576	1,2900 0,8876	7,74 5,33
19	КБ4-46-6 тех.ч. п.1.3.12 к(труд)=0,9 к(ЕММ)=0,9	Кріплення свердловин, при роторному бурінні установками і агрегатами на базі автомобілів, трубами з муфтовим з'єднанням, глибина свердловини до 200 м, група ґрунтів за стійкістю 2 /трубами із зовнішнім діаметром до 200 мм/	10м	5,7	5956,24 2030,78	3858,95 1343,64	33951	11575	21996 7659	8,0100 4,5282	45,66 25,81
20	КБ4-57-1 тех.ч. п.1.3.17 к(труд)=0,8 к(ЕММ)=0,8	Установлення фільтра на колоні водопідіймальних труб при роторному бурінні при глибині свердловин до 500 м/установлення фільтрової колони на колоні водопіддйомних (обсадних) труб діаметром до 200 мм/	10м труб	0,8	2689,26 627,50	2061,76 486,54	2151	502	1649 389	2,6240 1,6388	2,10 1,31
21	С113-1454 варіант 1	Труба обсадна 175мм НПВХ стінка 8,5мм	м	119,5	1073,98 -	- -	128341	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& 2201-3080-1	Фільтр сітчастий ФС	м	8	10228,73 -	- -	81830	-	- -	- -	- -
23	*КБ4-59-1*	*Засипка гравію в міжтрубний простір, спосіб буріння обертальний*	*10м3*	*0,126*	*114604,47* *32293,89*	*2447,65* *923,08*	*14440*	*4069*	*308* *116*	*128,8200* *3,5328*	*16,23* *0,45*
24	*КБ4-60-1*	*Відкачування води із свердловини ерліфтом із застосуванням комплекту обладнання роторного буріння з компресором, що працює від двигуна внутрішнього згоряння, при глибині свердловини до 300 м*	*1 доба*	*4*	*43872,92* *18156,55*	*25716,37* *10758,20*	*175492*	*72626*	*102866* *43033*	*64,7500* *42,4242*	*259,00* *169,70*
25	*КБ4-61-1*	*Відкачування води насосом із застосуванням комплекту обладнання роторного буріння при глибині свердловини до 500 м*	*1 доба*	*4*	*35969,70* *13128,86*	*22840,84* *6164,37*	*143879*	*52515*	*91364* *24657*	*47,4600* *20,9612*	*189,84* *83,84*
		Разом прямі витрати по кошторису					1641958	236839	506963 177415		899,54 647,00
		Разом будівельні роботи, грн.					1328783				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					584981				
		всього заробітна плата, грн.					414254				
		Загальновиробничі витрати, грн.					132879				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1461662**				
		Прямі витрати гірничопрохідницьких підземних робіт					313175				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					313175				
		Загальновиробничі витрати, грн.					31318				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього кошторисна вартість гірничопрохідницьких підземних робіт					**344493**				
		Всього по кошторису					**1806155**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1546,54**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**414254**				

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-05-02

на Насосна над свердловиною №1

Свердловини №1; №2. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	617,341	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,52944	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	140,734	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,3	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Будівництво камери над свердловиною									
1	*КБ1-13-5*	*Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2*	*1000м3*	*0,011*	*142642,61* *3789,20*	*138853,41* -	*1569*	*42*	*1527* -	*18,5300* -	*0,20* -
2	КБ1-162-8 тех.ч. п.1.3.180 к=1,2	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом грунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,02	118795,56 118795,56	- -	2376	2376	- -	538,5600 -	10,77 -
3	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,02	32537,41 32537,41	- -	651	651	- -	165,2400 -	3,30 -
4	КБ1-24-2	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,011	26428,47 -	26428,47 -	291	-	291 -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	*КБ22-41-1*	*Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах*	*10м3*	*0,2217*	*99362,61* *32665,76*	*55496,40* *9,62*	*22029*	*7242*	*12304* *2*	*141,7600* *0,0384*	*31,43* *0,01*
6	К585521-Л041 варіант 1	Плити покриття 2ПП20-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	11535,39 -	- -	23071	-	- -	- -	- -
7	К585521-Л011 варіант 1	Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	6843,89 -	- -	13688	-	- -	- -	- -
8	К585521-Л052 варіант 3	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	572,46 -	- -	572	-	- -	- -	- -
9	С113-753 варіант 4	Люк полімерпісчаний до 12,5т	шт	1	4000,42 -	- -	4000	-	- -	- -	- -
10	290220-3055 варіант 1	Драбина приставна	шт	1	2044,14 -	- -	2044	-	- -	- -	- -
11	*КБ8-3-7*	*Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону*	*100м2*	*0,1057*	*8400,16* *8398,12*	- -	*888*	*888*	- -	*33,5000* -	*3,54* -
12	С111-612 варіант 2	Мастика битумно-каучуковая BauGut гідроизоляція фундаментів	т	0,025368	97035,35 -	- -	2462	-	- -	- -	- -
13	КБ46-30-3	Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 500 см2	100шт	0,01	58863,26 39453,59	19409,67 9425,96	589	395	194 94	157,3800 38,2360	1,57 0,38
14	*КБ46-33-3*	*Закладення бетоном в залізобетонних стінах і перегородках отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2*	*1 м3*	*0,1*	*34072,90* *26493,39*	- -	*3407*	*2649*	- -	*124,7100* -	*12,47* -
		Разом прямі витрати по розділу 1					77637	14243	14316 96		63,28 0,39
		Разом будівельні роботи, грн.					77637				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					49078				
		всього заробітна плата, грн.					14339				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7764				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**85401**				
		Всього по розділу 1					**85401**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Монтаж водопід'ємного обладнання									
15	*КМ7-247-7*	*Монтаж насоса артезіанського із заглибним електродвигуном*	*шт*	*1*	*68868,72* *34142,30*	*30888,13* -	*68869*	*34142*	*30888* -	*128,8000* -	*128,80* -
16	& 99-ПРНБ7-2-Н10-2 варіант 1	Насос 4SR8/43 F-PD 10HP 400V 50Hz 3F (Італія)	шт.	1	65872,21 -	- -	65872	-	- -	- -	- -
17	С113-1356 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 50х4,6 мм	м	110	158,60 -	- -	17446	-	- -	- -	- -
18	С113-1374 варіант 10	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 32х2 мм	м	110	46,05 -	- -	5066	-	- -	- -	- -
19	15095-3071 варіант 1	Провід водопогружний 3G-4*6	1000м	0,11	338697,61 -	- -	37257	-	- -	- -	- -
20	С111-1909 варіант 1	Трос	м	142	94,03 -	- -	13352	-	- -	- -	- -
21	550101-15	Затискачі для троса	шт	4	30,60 -	- -	122	-	- -	- -	- -
22	*КМ8-572-4*	*Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 1200х1000 мм*	*шт*	*1*	*1254,19* *1254,19*	- -	*1254*	*1254*	- -	*4,8000* -	*4,80* -
23	& 1517-1113-Ш варіант 1	Пульт управління з частотним приводом АВВ до 18А клім. виконання	шт	1	114569,85 -	- -	114570	-	- -	- -	- -
24	*КМ8-170-4*	*Монтаж муфти сполучної полівінілхлоридної*	*шт*	*1*	*1746,18* *1746,18*	- -	*1746*	*1746*	- -	*6,4000* -	*6,40* -
25	С1545-119 варіант 1	Муфти термоусадкова	шт	1	1122,19 -	- -	1122	-	- -	- -	- -
26	*КМ11-1-7*	*Монтаж герметизуючого оголовку*	*шт*	*1*	*1396,47* *836,13*	*48,17* *5,31*	*1396*	*836*	*48* *5*	*3,2000* *0,0218*	*3,20* *0,02*
27	С1630-75 варіант 1	Оголовок свердловинний 273-50	шт	1	10585,53 -	- -	10586	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	*КМ11-350-3*	*Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм*	*шт*	*3*	*1452,59* *1188,77*	*196,11* -	*4358*	*3566*	*588* -	*4,8000* -	*14,40* -
29	2307-11118 варіант 1	Датчик тиску	шт	1	6326,07 -	- -	6326	-	- -	- -	- -
30	*КБ16-26-2*	*Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 50 мм*	*1 шт*	*1*	*759,02* *495,32*	*151,25* *2,49*	*759*	*495*	*151* *2*	*2,0000* *0,0098*	*2,00* *0,01*
31	С1630-982 варіант 1	Лічильник води GMDM-I O2" ХВ 0°С-50°С L=300 мм Qn=25 м3/г	шт	1	13721,87 -	- -	13722	-	- -	- -	- -
32	*КБ22-35-1*	*Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 50 мм*	*1 шт*	*3*	*385,39* *328,91*	- -	*1156*	*987*	- -	*1,4100* -	*4,23* -
33	2307-11118 варіант 2	Засувка чавунна коротка з прогумованим клином Ду 50 мм, Pn 10 бар	шт	2	2715,27 -	- -	5431	-	- -	- -	- -
34	С1630-559 варіант 1	Зворотний клапан 2"	шт	1	2719,41 -	- -	2719	-	- -	- -	- -
35	*КБ16-20-2*	*Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм*	*1 кран*	*1*	*126,47* *126,08*	- -	*126*	*126*	- -	*0,4900* -	*0,49* -
36	С1630-26 варіант 2	Кран лат. для відбору проб з РЗ, 1/2"	шт	1	204,58 -	- -	205	-	- -	- -	- -
37	*КБ18-22-3*	*Установлення манометрів з триходовим краном і трубкою-сифоном*	*комплект*	*1*	*132,70* *131,23*	- -	*133*	*131*	- -	*0,5100* -	*0,51* -
38	2402-4022 варіант 1	Кран триходовий для манометра 1/2	шт	1	209,56 -	- -	210	-	- -	- -	- -
39	1704-20016 варіант 1	Манометр технічний ДМ 2020 10 бар	шт	1	296,55 -	- -	297	-	- -	- -	- -
40	*КБ18-10-1*	*Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,1 м3*	*1 бак*	*1*	*1497,46* *1456,68*	*39,21* -	*1497*	*1457*	*39* -	*5,9500* -	*5,95* -
41	С130-10 варіант 1	Гідроакумулятор 100 л	шт	1	8377,04 -	- -	8377	-	- -	- -	- -
42	& С130-633-1ГШ варіант 1	Гнучкий шланг (підключення) ф32	шт	1	2040,11 -	- -	2040	-	- -	- -	- -
43	*КБ22-33-5*	*Установлення сталевих зварних фасонних частин*	*1 т*	*0,007*	*169724,15* *103295,45*	*47272,04* *1308,07*	*1188*	*723*	*331* *9*	*353,8000* *5,1580*	*2,48* *0,04*
44	С1534-12 варіант 5	Відвід сталевий 90°, PN10бар 57х3,5	шт	2	204,35 -	- -	409	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	С1534-174 варіант 1	Трійник сталевий, PN10бар 57х3,0	шт	1	235,59 -	- -	236	-	- -	- -	- -
46	КБ22-40-1	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 50 мм	1фланець	4	303,08 148,90	132,89 3,68	1212	596	532 15	0,5100 0,0145	2,04 0,06
47	С130-966 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	4	207,47 -	- -	830	-	- -	- -	- -
48	*КБ16-10-2*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 50 мм*	*100м*	*0,015*	*26113,70* *23335,44*	*1755,70* *139,14*	*392*	*350*	*26* *2*	*90,6900* *0,5478*	*1,36* *0,01*
49	С113-138	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	1,5	301,02 -	- -	452	-	- -	- -	- -
50	С113-83 варіант 1	Трійник латунний РВ, PN16 бар 1/2"	10шт	0,1	461,34 -	- -	46	-	- -	- -	- -
51	С113-85 варіант 1	Трійник латунний РВ, PN16 бар 1"	10шт	0,1	1400,35 -	- -	140	-	- -	- -	- -
52	С113-85 варіант 2	Трійник латунний редукційний РВ, PN10 бар G1"x1/2"x1"	10шт	0,1	1410,55 -	- -	141	-	- -	- -	- -
53	С113-101 варіант 1	Футорка 1/2х 1/4	10шт	0,1	119,38 -	- -	12	-	- -	- -	- -
54	С113-102 варіант 1	Ніпель G1"	10шт	0,1	1025,71 -	- -	103	-	- -	- -	- -
55	С113-115 варіант 1	Згін прямий (довгий ніпель 100мм) G2"	10шт	0,1	363,64 -	- -	36	-	- -	- -	- -
56	*КБ22-38-1*	*Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів [патрубків] діаметром 50 мм*	*1 вріз*	*2*	*1118,90* *583,25*	*495,18* *6,47*	*2238*	*1167*	*990* *13*	*2,0800* *0,0255*	*4,16* *0,05*
57	С113-111 варіант 1	Штуцер сталевий приварний 1/2"	10шт	0,1	236,05 -	- -	24	-	- -	- -	- -
58	С113-115 варіант 2	Штуцер сталевий приварний 1"	10шт	0,1	434,73 -	- -	43	-	- -	- -	- -
59	*КБ4-61-1*	*Відкачування води насосом із застосуванням комплекту обладнання роторного буріння при глибині свердловини до 500 м*	*1 доба*	*6*	*15010,72* *13128,86*	*1881,86* -	*90064*	*78773*	*11291* -	*47,4600* -	*284,76* -
		Разом прямі витрати по розділу 2					483580	126349	44884 46		465,58 0,19
		Разом будівельні роботи, грн.					483580				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					312347				
		всього заробітна плата, грн.					126395				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					48360				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**531940**				
		– – –

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-05-03

на Пусконалагоджувальні роботи на свердловині №1

Свердловини №1; №2. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	63,176	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,1688	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	57,433	тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП9-1-7	Водозабірна споруда підземних вод із заглибними насосами, ерліфтами, продуктивність до 1000 м3/доб.	споруда	1	57432,51 57432,51	- -	57433	57433	- -	168,8000 -	168,80 -
		Разом прямі витрати по кошторису					57433	57433	-		168,80
		Разом будівельні роботи, грн.					57433				-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					57433				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5743				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**63176**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-05-04

на Буріння свердловини №2 Бучакського горизонта орієнтовною глибиною 125м.п.

Свердловини №1; №2. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1806,155	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,54654	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	414,254	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,3	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	*КБ1-13-5*	*Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2*	*1000м3*	*0,0135*	*142642,61* *3789,20*	*138853,41* -	*1926*	*51*	*1875* -	*18,5300* -	*0,25* -
2	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,0135	18520,21 -	18520,21 -	250	-	250 -	- -	- -
3	*КБ4-10-3 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2 к(мат)=1,2*	*Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 200 м у ґрунтах групи 3 /застосування доліт діаметром до 300мм/*	*100м*	*0,32*	*203563,96* *46576,52*	*154261,73* *54537,63*	*65140*	*14904*	*49364* *17452*	*190,2480* *202,1827*	*60,88* *64,70*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	*КБ4-10-2 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2 к(мат)=1,2*	*Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 200 м у ґрунтах групи 2 /застосування доліт діаметром до 300мм/*	*100м*	*0,18*	*115676,13* 25976,38	*87886,59* 30844,91	*20822*	*4676*	*15820* 5552	*106,1040* 113,3796	*19,10* 20,41
5	*КБ4-10-3 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2 к(мат)=1,2*	*Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 200 м у ґрунтах групи 3 /застосування доліт діаметром до 300мм/*	*100м*	*0,1*	*203563,96* 46576,52	*154261,73* 54537,63	*20356*	*4658*	*15426* 5454	*190,2480* 202,1827	*19,02* 20,22
6	1903-7220	Долото тришарошечне Ш295,3С-ЦВ,марка сталі лапи 20хН3А	шт	0,4239	122430,50 -	- -	51898	-	- -	- -	- -
7	С119-12 варіант 1	Глинопорошок ПБА-20 SUPER	т	10,38	21678,99 -	- -	225028	-	- -	- -	- -
8	*КБ4-47-6 тех.ч. п.1.3.12 к(труд)=1 к(ЕММ)=1*	*Кріплення свердловин, при роторному бурінні установками і агрегатами на базі автомобілів, трубами зі зварним з'єднанням, глибина свердловини до 200 м, група ґрунтів за стійкістю 2 /трубами із зовнішнім діаметром до 201-301 мм/*	*10м*	*6*	*12010,92* 3908,26	*7977,12* 2627,30	*72066*	*23450*	*47863* 15764	*15,5900* 8,8585	*93,54* 53,15
9	С113-196 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки 6 мм	м	61,8	3587,20 -	- -	221689	-	- -	- -	- -
10	КБ4-54-2 тех.ч. п.1.3.15 к(труд)=1,01 к(ЕММ)=1,01	Цементація затрубного простору комплектом бурового обладнання і цементаційною установкою при витратах сухої суміші на 1 м цементування частини свердловини до 400 кг або більше 400 кг при роторному бурінні установками, глибина посадки колони, що цементується, до 100 м /при зовнішньому діаметрі труб до 251-300 мм/	1 колона	1	37067,92 8247,86	28820,06 12407,71	37068	8248	28820 12408	32,5321 42,2794	32,53 42,28
11	С111-1348	Портландцемент тампонажний бездобавковий	т	0,66	6324,74 -	- -	4174	-	- -	- -	- -
12	*КБ4-10-5 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1*	*Розбурювання цементної пробки свердловин прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 200 м у ґрунтах групи 5 /застосування доліт діаметром до 250мм/*	*100м*	*0,05*	*369382,25* 92044,57	*272731,02* 101155,83	*18469*	*4602*	*13637* 5058	*371,6570* 365,7326	*18,58* 18,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	КБ4-10-4 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 200 м у ґрунтах групи 4 /застосування доліт діаметром до 250мм/	100м	0,38	286457,20 66127,11	217292,94 76119,77	108854	25128	82571 28926	270,1050 281,4043	102,64 106,93
14	КБ4-10-2 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 200 м у ґрунтах групи 2 /застосування доліт діаметром до 250мм/	100м	0,19	106036,45 23811,68	80562,71 28274,50	20147	4524	15307 5372	97,2620 103,9313	18,48 19,75
15	КБ4-10-3 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 200 м у ґрунтах групи 3 /застосування доліт діаметром до 250мм/	100м	0,08	186600,29 42695,14	141406,58 49992,83	14928	3416	11313 3999	174,3940 185,3342	13,95 14,83
16	1903-7207	Долото тришарошечне Ш-244,5С-ЦВ,марка сталі лапи 20хНЗА	шт	0,8046	102018,97 -	- -	82084	-	- -	- -	- -
17	С119-12 варіант 1	Глинопорошок ПБА-20 SUPER	т	4,066	21678,99 -	- -	88147	-	- -	- -	- -
18	КБ4-49-1 тех.ч. п.1.3.13 к(труд)=1 к(ЕММ)=1	Вільний спуск або підняття обсадних труб [надфільтрових труб] у трубах більшого діаметра при бурінні обертальному установками і агрегатами на базі автомобілів вантажопідйомністю 12,5 т, зі з'єднанням труб муфтовим /труби діаметром до 151-250 мм/	10м	6	1471,34 315,82	1089,01 262,65	8828	1895	6534 1576	1,2900 0,8876	7,74 5,33
19	КБ4-46-6 тех.ч. п.1.3.12 к(труд)=0,9 к(ЕММ)=0,9	Кріплення свердловин, при роторному бурінні установками і агрегатами на базі автомобілів, трубами з муфтовим з'єднанням, глибина свердловини до 200 м, група ґрунтів за стійкістю 2 /трубами із зовнішнім діаметром до 200 мм/	10м	5,7	5956,24 2030,78	3858,95 1343,64	33951	11575	21996 7659	8,0100 4,5282	45,66 25,81
20	КБ4-57-1 тех.ч. п.1.3.17 к(труд)=0,8 к(ЕММ)=0,8	Установлення фільтра на колоні водопідіймальних труб при роторному бурінні при глибині свердловин до 500 м/установлення фільтрової колони на колоні водопідйомних (обсадних) труб діаметром до 200 мм/	10м труб	0,8	2689,26 627,50	2061,76 486,54	2151	502	1649 389	2,6240 1,6388	2,10 1,31
21	С113-1454 варіант 1	Труба обсадна 175мм НПВХ стінка 8,5мм	м	119,5	1073,98 -	- -	128341	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& 2201-3080-1	Фільтр сітчастий ФС	м	8	10228,73 -	- -	81830	-	- -	- -	- -
23	*КБ4-59-1*	*Засипка гравію в міжтрубний простір, спосіб буріння обертальний*	*10м3*	*0,126*	*114604,47* *32293,89*	*2447,65* *923,08*	*14440*	*4069*	*308* *116*	*128,8200* *3,5328*	*16,23* *0,45*
24	*КБ4-60-1*	*Відкачування води із свердловини ерліфтом із застосуванням комплекту обладнання роторного буріння з компресором, що працює від двигуна внутрішнього згоряння, при глибині свердловини до 300 м*	*1 доба*	*4*	*43872,92* *18156,55*	*25716,37* *10758,20*	*175492*	*72626*	*102866* *43033*	*64,7500* *42,4242*	*259,00* *169,70*
25	*КБ4-61-1*	*Відкачування води насосом із застосуванням комплекту обладнання роторного буріння при глибині свердловини до 500 м*	*1 доба*	*4*	*35969,70* *13128,86*	*22840,84* *6164,37*	*143879*	*52515*	*91364* *24657*	*47,4600* *20,9612*	*189,84* *83,84*
		Разом прямі витрати по кошторису					1641958	236839	506963 177415		899,54 647,00
		Разом будівельні роботи, грн.					1328783				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					584981				
		всього заробітна плата, грн.					414254				
		Загальновиробничі витрати, грн.					132879				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1461662**				
		Прямі витрати гірничопрохідницьких підземних робіт					313175				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					313175				
		Загальновиробничі витрати, грн.					31318				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього кошторисна вартість гірничопрохідницьких підземних робіт					**344493**				
		Всього по кошторису					**1806155**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1546,54**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**414254**				

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-05-05

на Насосна над свердловиною №2

Свердловини №1; №2. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	617,341	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,52944	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	140,734	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,3	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Будівництво камери над свердловиною									
1	*КБ1-13-5*	*Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2*	*1000м3*	*0,011*	*142642,61* *3789,20*	*138853,41* -	*1569*	*42*	*1527* -	*18,5300* -	*0,20* -
2	КБ1-162-8 тех.ч. п.1.3.180 к=1,2	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом грунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,02	118795,56 118795,56	- -	2376	2376	- -	538,5600 -	10,77 -
3	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,02	32537,41 32537,41	- -	651	651	- -	165,2400 -	3,30 -
4	КБ1-24-2	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,011	26428,47 -	26428,47 -	291	-	291 -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	*КБ22-41-1*	*Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах*	*10м3*	*0,2217*	*99362,61* *32665,76*	*55496,40* *9,62*	*22029*	*7242*	*12304* *2*	*141,7600* *0,0384*	*31,43* *0,01*
6	К585521-Л041 варіант 1	Плити покриття 2ПП20-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	11535,39 -	- -	23071	-	- -	- -	- -
7	К585521-Л011 варіант 1	Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	6843,89 -	- -	13688	-	- -	- -	- -
8	К585521-Л052 варіант 3	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	572,46 -	- -	572	-	- -	- -	- -
9	С113-753 варіант 4	Люк полімерпісчаний до 12,5т	шт	1	4000,42 -	- -	4000	-	- -	- -	- -
10	290220-3055 варіант 1	Драбина приставна	шт	1	2044,14 -	- -	2044	-	- -	- -	- -
11	*КБ8-3-7*	*Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону*	*100м2*	*0,1057*	*8400,16* *8398,12*	- -	*888*	*888*	- -	*33,5000* -	*3,54* -
12	С111-612 варіант 2	Мастика битумно-каучуковая BauGut гідроизоляція фундаментів	т	0,025368	97035,35 -	- -	2462	-	- -	- -	- -
13	КБ46-30-3	Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 500 см2	100шт	0,01	58863,26 39453,59	19409,67 9425,96	589	395	194 94	157,3800 38,2360	1,57 0,38
14	*КБ46-33-3*	*Закладення бетоном в залізобетонних стінах і перегородках отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2*	*1 м3*	*0,1*	*34072,90* *26493,39*	- -	*3407*	*2649*	- -	*124,7100* -	*12,47* -
		Разом прямі витрати по розділу 1					77637	14243	14316 96		63,28 0,39
		Разом будівельні роботи, грн.					77637				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					49078				
		всього заробітна плата, грн.					14339				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7764				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**85401**				
		Всього по розділу 1					**85401**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Монтаж водопід'ємного обладнання									
15	*КМ7-247-7*	*Монтаж насоса артезіанського із заглибним електродвигуном*	*шт*	*1*	*68868,72* *34142,30*	*30888,13* -	*68869*	*34142*	*30888* -	*128,8000* -	*128,80* -
16	& 99-ПРНБ7-2-Н10-2 варіант 1	Насос 4SR8/43 F-PD 10HP 400V 50Hz 3F (Італія)	шт.	1	65872,21 -	- -	65872	-	- -	- -	- -
17	С113-1356 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 50х4,6 мм	м	110	158,60 -	- -	17446	-	- -	- -	- -
18	С113-1374 варіант 10	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 32х2 мм	м	110	46,05 -	- -	5066	-	- -	- -	- -
19	15095-3071 варіант 1	Провід водопогружний 3G-4*6	1000м	0,11	338697,61 -	- -	37257	-	- -	- -	- -
20	С111-1909 варіант 1	Трос	м	142	94,03 -	- -	13352	-	- -	- -	- -
21	550101-15	Затискачі для троса	шт	4	30,60 -	- -	122	-	- -	- -	- -
22	*КМ8-572-4*	*Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 1200х1000 мм*	*шт*	*1*	*1254,19* *1254,19*	- -	*1254*	*1254*	- -	*4,8000* -	*4,80* -
23	& 1517-1113-Ш варіант 1	Пульт управління з частотним приводом АВВ до 18А клім. виконання	шт	1	114569,85 -	- -	114570	-	- -	- -	- -
24	*КМ8-170-4*	*Монтаж муфти сполучної полівінілхлоридної*	*шт*	*1*	*1746,18* *1746,18*	- -	*1746*	*1746*	- -	*6,4000* -	*6,40* -
25	С1545-119 варіант 1	Муфти термоусадкова	шт	1	1122,19 -	- -	1122	-	- -	- -	- -
26	*КМ11-1-7*	*Монтаж герметизуючого оголовку*	*шт*	*1*	*1396,47* *836,13*	*48,17* *5,31*	*1396*	*836*	*48* *5*	*3,2000* *0,0218*	*3,20* *0,02*
27	С1630-75 варіант 1	Оголовок свердловинний 273-50	шт	1	10585,53 -	- -	10586	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	*КМ11-350-3*	*Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм*	*шт*	*3*	*1452,59* *1188,77*	*196,11* -	*4358*	*3566*	*588* -	*4,8000* -	*14,40* -
29	2307-11118 варіант 1	Датчик тиску	шт	1	6326,07 -	- -	6326	-	- -	- -	- -
30	*КБ16-26-2*	*Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 50 мм*	*1 шт*	*1*	*759,02* *495,32*	*151,25* *2,49*	*759*	*495*	*151* *2*	*2,0000* *0,0098*	*2,00* *0,01*
31	С1630-982 варіант 1	Лічильник води GMDM-I O2" ХВ 0°С-50°С L=300 мм Qn=25 м3/г	шт	1	13721,87 -	- -	13722	-	- -	- -	- -
32	*КБ22-35-1*	*Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 50 мм*	*1 шт*	*3*	*385,39* *328,91*	- -	*1156*	*987*	- -	*1,4100* -	*4,23* -
33	2307-11118 варіант 2	Засувка чавунна коротка з прогумованим клином Ду 50 мм, Pn 10 бар	шт	2	2715,27 -	- -	5431	-	- -	- -	- -
34	С1630-559 варіант 1	Зворотний клапан 2"	шт	1	2719,41 -	- -	2719	-	- -	- -	- -
35	*КБ16-20-2*	*Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм*	*1 кран*	*1*	*126,47* *126,08*	- -	*126*	*126*	- -	*0,4900* -	*0,49* -
36	С1630-26 варіант 2	Кран лат. для відбору проб з РЗ, 1/2"	шт	1	204,58 -	- -	205	-	- -	- -	- -
37	*КБ18-22-3*	*Установлення манометрів з триходовим краном і трубкою-сифоном*	*комплект*	*1*	*132,70* *131,23*	- -	*133*	*131*	- -	*0,5100* -	*0,51* -
38	2402-4022 варіант 1	Кран триходовий для манометра 1/2	шт	1	209,56 -	- -	210	-	- -	- -	- -
39	1704-20016 варіант 1	Манометр технічний ДМ 2020 10 бар	шт	1	296,55 -	- -	297	-	- -	- -	- -
40	*КБ18-10-1*	*Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,1 м3*	*1 бак*	*1*	*1497,46* *1456,68*	*39,21* -	*1497*	*1457*	*39* -	*5,9500* -	*5,95* -
41	С130-10 варіант 1	Гідроакумулятор 100 л	шт	1	8377,04 -	- -	8377	-	- -	- -	- -
42	& С130-633-1ГШ варіант 1	Гнучкий шланг (підключення) ф32	шт	1	2040,11 -	- -	2040	-	- -	- -	- -
43	*КБ22-33-5*	*Установлення сталевих зварних фасонних частин*	*1 т*	*0,007*	*169724,15* *103295,45*	*47272,04* *1308,07*	*1188*	*723*	*331* *9*	*353,8000* *5,1580*	*2,48* *0,04*
44	С1534-12 варіант 5	Відвід сталевий 90°, PN10бар 57х3,5	шт	2	204,35 -	- -	409	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	С1534-174 варіант 1	Трійник сталевий, PN10бар 57х3,0	шт	1	235,59 -	- -	236	-	- -	- -	- -
46	КБ22-40-1	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 50 мм	1фланець	4	303,08 148,90	132,89 3,68	1212	596	532 15	0,5100 0,0145	2,04 0,06
47	С130-966 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	4	207,47 -	- -	830	-	- -	- -	- -
48	*КБ16-10-2*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 50 мм*	*100м*	*0,015*	*26113,70* *23335,44*	*1755,70* *139,14*	*392*	*350*	*26* *2*	*90,6900* *0,5478*	*1,36* *0,01*
49	С113-138	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	1,5	301,02 -	- -	452	-	- -	- -	- -
50	С113-83 варіант 1	Трійник латунний РВ, PN16 бар 1/2"	10шт	0,1	461,34 -	- -	46	-	- -	- -	- -
51	С113-85 варіант 1	Трійник латунний РВ, PN16 бар 1"	10шт	0,1	1400,35 -	- -	140	-	- -	- -	- -
52	С113-85 варіант 2	Трійник латунний редукційний РВ, PN10 бар G1"x1/2"x1"	10шт	0,1	1410,55 -	- -	141	-	- -	- -	- -
53	С113-101 варіант 1	Футорка 1/2х 1/4	10шт	0,1	119,38 -	- -	12	-	- -	- -	- -
54	С113-102 варіант 1	Ніпель G1"	10шт	0,1	1025,71 -	- -	103	-	- -	- -	- -
55	С113-115 варіант 1	Згін прямий (довгий ніпель 100мм) G2"	10шт	0,1	363,64 -	- -	36	-	- -	- -	- -
56	*КБ22-38-1*	*Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів [патрубків] діаметром 50 мм*	*1 вріз*	*2*	*1118,90* *583,25*	*495,18* *6,47*	*2238*	*1167*	*990* *13*	*2,0800* *0,0255*	*4,16* *0,05*
57	С113-111 варіант 1	Штуцер сталевий приварний 1/2"	10шт	0,1	236,05 -	- -	24	-	- -	- -	- -
58	С113-115 варіант 2	Штуцер сталевий приварний 1"	10шт	0,1	434,73 -	- -	43	-	- -	- -	- -
59	*КБ4-61-1*	*Відкачування води насосом із застосуванням комплекту обладнання роторного буріння при глибині свердловини до 500 м*	*1 доба*	*6*	*15010,72* *13128,86*	*1881,86* -	*90064*	*78773*	*11291* -	*47,4600* -	*284,76* -
		Разом прямі витрати по розділу 2					483580	126349	44884 46		465,58 0,19
		Разом будівельні роботи, грн.					483580				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					312347				
		всього заробітна плата, грн.					126395				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					48360				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**531940**				
		– – –

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-05-06

на Пусконалагоджувальні роботи на свердловині №2

Свердловини №1; №2. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	63,176	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,1688	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	57,433	тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП9-1-7	Водозабірна споруда підземних вод із заглибними насосами, ерліфтами, продуктивність до 1000 м3/доб.	споруда	1	57432,51 57432,51	- -	57433	57433	- -	168,8000 -	168,80 -
		Разом прямі витрати по кошторису					57433	57433	-		168,80
		Разом будівельні роботи, грн.					57433				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					57433				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5743				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**63176**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-06-01

на Загальнобудівельні роботи

Котельня. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	7899,880	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	3,06749	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	779,086	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Фундаменти									
		ТИП Фп1 (127,07 м2)									
1	*КБ11-1-2*	*Ущільнення ґрунту щебенем*	*100м2*	*1,1485*	*2515,18*	*714,73*	*2889*	*2047*	*821*	*8,0800*	*9,28*
					1782,29	*230,56*			*265*	*0,8829*	*1,01*
2	С1421-9459	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800	м3	34,455	1904,21	-	65610	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	*КБ6-1-1*	*Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,03647*	*520073,63*	*6759,51*	*18967*	*1179*	*247*	*150,7000*	*5,50*
					32328,16	-			-	-	-
4	*КБ26-30-1*	*Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з геотекстилю*	*10 м2*	*3,487*	*476,15*	-	*1660*	*1157*	-	*1,4400*	*5,02*
					331,82	-			-	-	-
5	*КБ26-30-1*	*Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з гідроізоляційної мембрани*	*10 м2*	*3,487*	*5835,49*	-	*20348*	*1157*	-	*1,4400*	*5,02*
					331,82	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	*КБ26-30-1*	*Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з геотекстилю*	*10 м2*	*3,487*	*476,15* *331,82*	- -	*1660*	*1157*	- -	*1,4400* -	*5,02* -
7	*КБ11-11-1*	*Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм (всього 50 мм) розчин М 100*	*100м2*	*0,3487*	*19806,33* *12631,50*	- -	*6906*	*4405*	- -	*56,2500* -	*19,61* -
8	*КБ11-11-2 Н1=6*	*Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних розчин М 100*	*100м2*	*0,3487*	*12827,34* *2533,04*	- -	*4473*	*883*	- -	*11,2800* -	*3,93* -
9	*КБ6-1-16*	*Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/*	*100м3*	*0,13081*	*626045,40* *58179,87*	*22408,46* *340,91*	*81893*	*7611*	*2931* *45*	*249,4100* *1,4545*	*32,63* *0,19*
10	& С124-22-1 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю ф12 А500С	т	0,82712	33472,11 -	- -	27685	-	- -	- -	- -
11	С124-20 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю ф 8 мм А240С	т	0,09331	36617,10 -	- -	3417	-	- -	- -	- -
12	& С124-25-1И	Прокат для армування з/б конструкцій ф20 мм А 500С Фм1;Фм2;Фм3	т	0,1102	33472,11 -	- -	3689	-	- -	- -	- -
13	*КБ6-3-4*	*Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3*	*100м3*	*0,0443*	*742212,92* *114283,64*	*65947,63* *84,83*	*32880*	*5063*	*2921* *4*	*489,9200* *0,3542*	*21,70* *0,02*
14	& С124-22-1 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю ф12 А500С	т	0,09026	33472,11 -	- -	3021	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					275098	24659	6920 314		107,71 1,22
		Разом будівельні роботи, грн.					275098				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					243519				
		всього заробітна плата, грн.					24973				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27511				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**302609**				
		Всього по розділу 1					**302609**				
		Розділ 2. Покрівля									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	*КБ26-30-1*	*Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової*	*10 м2*	*0,51*	*331,82* *331,82*	- -	*169*	*169*	- -	*1,4400* -	*0,73* -
16	С111-1720 варіант 7	Плівка пароізоляційна	м2	5,865	21,53 -	- -	126	-	- -	- -	- -
17	С1545-101 варіант 2	Стрічка бутилкаучукова К2	100м	0,05355	688,93 -	- -	37	-	- -	- -	- -
18	*КБ12-18-5 к=3*	*Утеплення покриттів плитами з легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо У 3 ШАРИ*	*100м2*	*0,0551*	*46193,11* *30800,52*	*15392,59* -	*2545*	*1697*	*848* -	*142,2000* -	*7,84* -
19	С114-5-У варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати	м3	1,31325	5068,85 -	- -	6657	-	- -	- -	- -
20	С1600-87 варіант 1	Дюбелі фасадні	100 шт	19,6	18,57 -	- -	364	-	- -	- -	- -
21	С1632-102 варіант 1	Клей-піна	л	37,87	340,75 -	- -	12904	-	- -	- -	- -
22	*КБ12-18-5 т.ч. п.1.3.1. К=2*	*Похилообразуючий шар з теплоізоляції покриттів зверху (середня 50 мм)*	*100м2*	*0,051*	*30062,34* *20533,68*	*9528,66* -	*1533*	*1047*	*486* -	*94,8000* -	*4,83* -
23	С114-5-У варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати	м3	0,26265	5068,85 -	- -	1331	-	- -	- -	- -
24	С1600-87 варіант 1	Дюбелі фасадні	100 шт	33,15	18,57 -	- -	616	-	- -	- -	- -
25	С1632-102 варіант 1	Клей-піна	л	11,43546	340,75 -	- -	3897	-	- -	- -	- -
26	*КБ11-11-5*	*Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм*	*100м2*	*0,051*	*22916,44* *12986,30*	- -	*1169*	*662*	- -	*57,8300* -	*2,95* -
27	*КБ11-11-6 К=6*	*Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (стяжка 50 мм)*	*100м2*	*0,051*	*16777,37* *2357,88*	- -	*856*	*120*	- -	*10,5000* -	*0,54* -
28	С1424-11603	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,2601	5288,55 -	- -	1376	-	- -	- -	- -
29	*КБ11-11-18*	*Армування стяжки дротяною сіткою*	*100м2*	*0,051*	*3661,20* *3475,22*	- -	*187*	*177*	- -	*16,2000* -	*0,83* -
30	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок	100м2	0,051	1702,90 1531,67	25,17 24,08	87	78	1 1	7,1400 0,1020	0,36 0,01
31	& С1555-106-2А варіант 8	Геотекстиль 200 г/м2	м2	5,865	37,53 -	- -	220	-	- -	- -	- -
32	*КБ12-2-8*	*Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран*	*100м2*	*0,051*	*2480,22* *1981,28*	*498,94* -	*126*	*101*	*25* -	*8,0000* -	*0,41* -
33	С111-2003-7 варіант 1	Очищувач Sika Colma Cleaner	л	0,255	637,96 -	- -	163	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	& С1555-374-1 варіант 1	ПВХ мембрана	м2	5,865	584,54 -	- -	3428	-	- -	- -	- -
35	& С111-155-1А	Тарільчастіфасадні анкера (5 шт. на 1м2)	шт.	25	5,56 -	- -	139	-	- -	- -	- -
36	*КР8-41-2*	*Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів*	*100м*	*0,12*	*13710,46* *13710,46*	- -	*1645*	*1645*	- -	*55,3600* -	*6,64* -
37	& С130-1156-13 варіант 1	Труба водостокова DN100	м	12,48	269,80 -	- -	3367	-	- -	- -	- -
38	С113-1885 варіант 8	Муфта для труб	шт	4	273,43 -	- -	1094	-	- -	- -	- -
39	С113-1885 варіант 9	Коліно для труб	шт	4	325,45 -	- -	1302	-	- -	- -	- -
40	& С130-1098-1 варіант 1	Хомут для кріплення водостічних труб, діаметр 110 мм в комплекті з дюбелем	шт	12	186,58 -	- -	2239	-	- -	- -	- -
		ПАРАПЕТИ									
41	МТ1-1-1	Утеплення конструкцій фасаду з бетону, повнотілої керамічної чи силікатної цегли теплоізоляційними плитами з риштувань, товщина утеплювача 50 мм	100 м2	0,4015	43683,79 35083,34	- -	17539	14086	- -	132,3500 -	53,14 -
42	& С188888-59-5 варіант 3	Мінераловатний утеплювавач товщ 50 мм з вітробар'єром	м2	43,7235	293,75 -	- -	12844	-	- -	- -	- -
43	С1600-87 варіант 1	Дюбелі фасадні	100 шт	2,0075	18,57 -	- -	37	-	- -	- -	- -
44	С1632-102 варіант 1	Клей-піна	л	3,0635	340,75 -	- -	1044	-	- -	- -	- -
45	& С1632-102-2 варіант 3	Герметик покрівельний	л	1678,1	1106,65 -	- -	1857069	-	- -	- -	- -
46	*КБ10-7-3*	*Обшивання каркасних стін плитами деревностружковими 16 мм*	*100м2*	*0,4432*	*7599,39* *7392,19*	- -	*3368*	*3276*	- -	*32,0800* -	*14,22* -
47	С111-741 варіант 2	Плити OSB вологостійкі, товщина 12 мм	м2	45,428	197,54 -	- -	8974	-	- -	- -	- -
48	& С111-1479-5 варіант 2	Шурупи саморізи 3,5х25	шт	355	0,22 -	- -	78	-	- -	- -	- -
49	КБ10-25-4	Установлення накривок на парапет	100м	0,5775	6536,46 6290,74	231,33 195,19	3775	3633	134 113	27,3000 0,7260	15,77 0,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	& С171-2220П варіант 1	Накривка на парапет	м	57,75	1012,66 -	- -	58481	-	- -	- -	- -
51	& С1632-102-2 варіант 3	Герметик покрівельний	л	1,7	1106,65 -	- -	1881	-	- -	- -	- -
52	& С111-146-57 варіант 6	Дюбелі покрівельні	шт	220	1,64 -	- -	361	-	- -	- -	- -
53	С1545-101 варіант 2	Стрічка бутилкаучукова К2	100м	0,5775	688,93 -	- -	398	-	- -	- -	- -
54	*КБ46-26-16*	*Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм*	*100шт*	*0,04*	*121549,07* *55008,76*	*52480,80* *27935,82*	*4862*	*2200*	*2099* *1117*	*204,6000* *116,8200*	*8,18* *4,67*
55	КБ46-26-32 К=2	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 160 мм	100шт	0,04	4904,92 2312,20	1257,75 1162,58	196	92	50 47	8,6000 4,8616	0,34 0,19
		Разом прямі витрати по розділу 2					2018484	28983	3643 1278		116,78 5,29
		Разом будівельні роботи, грн.					2018484				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1985858				
		всього заробітна плата, грн.					30261				
		Загальновиробничі витрати, грн.					201859				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2220343**				
		Всього по розділу 2					**2220343**				
		Розділ 3. Підлоги									
56	КР8-31-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	100м2	1,2713	1702,90 1531,67	25,17 24,08	2165	1947	32 31	7,1400 0,1020	9,08 0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	С111-1720 варіант 7	Плівка пароізоляційна	м2	146,1995	21,53 -	- -	3148	-	- -	- -	- -
58	С1545-101 варіант 2	Стрічка бутилкаучукова К2	100м	1,334865	688,93 -	- -	920	-	- -	- -	- -
59	*КБ11-9-1*	*Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих*	*100м2*	*1,2713*	*7646,59* *7646,59*	- -	*9721*	*9721*	- -	*32,7800* -	*41,67* -
60	С1555-114 варіант 5	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу (h=80 мм)	м2	129,67	812,39 -	- -	105343	-	- -	- -	- -
61	*КБ11-11-3*	*Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм*	*100м2*	*1,2713*	*23993,05* *23969,53*	- -	*30502*	*30472*	- -	*106,7400* -	*135,70* -
62	С111-1325 варіант 1	Цемент, марка 500	т	2,5426	6507,29 -	- -	16545	-	- -	- -	- -
63	С1550-61 варіант 1	Пісок річковий	кг	11441,7	1,84 -	- -	21053	-	- -	- -	- -
64	С1555-104 варіант 2	Фібра поліпропіленова армувальна	кг	6,3565	242,89 -	- -	1544	-	- -	- -	- -
65	*КБ11-11-18*	*Армування стяжки дротяною сіткою*	*100м2*	*1,2713*	*3661,20* *3475,22*	- -	*4654*	*4418*	- -	*16,2000* -	*20,60* -
66	С111-870 варіант 11	Сітка d 5 А240С 100х100 мм	м2	139,843	443,72 -	- -	62051	-	- -	- -	- -
67	*КБ11-29-2*	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт*	*100м2*	*1,2713*	*42161,88* *40383,06*	- -	*53600*	*51339*	- -	*164,9500* -	*209,70* -
68	С111-1650-1 варіант 3	Клеюча суміш для плитки СМ-17	кг	661,076	39,79 -	- -	26304	-	- -	- -	- -
69	С111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов Ceresit CE 40 AQUASTATIC	кг	57,72	133,09 -	- -	7682	-	- -	- -	- -
70	& С111-138-6-Х	Хрестики пластмасові	шт	917,8786	0,31 -	- -	285	-	- -	- -	- -
71	С111-283 варіант 2	Плитки керамогранітні для підлог з антиковзаючою поверхнею	м2	129,6726	880,61 -	- -	114191	-	- -	- -	- -
72	*КБ11-42-5*	*Улаштування плінтусів із плиток керамічних*	*100м*	*0,8333*	*7483,10* *7483,10*	- -	*6236*	*6236*	- -	*29,8500* -	*24,87* -
73	С111-1650-1 варіант 3	Клеюча суміш для плитки СМ-17	кг	129,948	39,79 -	- -	5171	-	- -	- -	- -
74	С111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов Ceresit CE 40 AQUASTATIC	кг	11,35	133,09 -	- -	1511	-	- -	- -	- -
75	& С111-138-6-Х	Хрестики пластмасові	шт	180,4927 8	0,31 -	- -	56	-	- -	- -	- -
76	С111-283 варіант 2	Плитки керамогранітні для підлог з антиковзаючою поверхнею	м2	25,49898	880,61 -	- -	22455	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	*КБ10-26-5*	*Установлення люків у перекриттях, площа прорізу до 2 м2*	*100м2*	*0,0064*	*43026,29* *42391,66*	- -	*275*	*271*	- -	*190,5500* -	*1,22* -
78	С113-753 варіант 2	Люк прихованого монтажу 800х800х230 мм	шт	1	29347,42 -	- -	29347	-	- -	- -	- -
		ПРИЯМОК									
79	КР8-31-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	100м2	0,0488	1702,90 1531,67	25,17 24,08	83	75	1 1	7,1400 0,1020	0,35 -
80	С111-1720 варіант 7	Плівка пароізоляційна	м2	5,612	21,53 -	- -	121	-	- -	- -	- -
81	С1545-101 варіант 2	Стрічка бутилкаучукова К2	100м	0,05124	688,93 -	- -	35	-	- -	- -	- -
82	*КБ11-9-1*	*Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих*	*100м2*	*0,0488*	*7646,59* *7646,59*	- -	*373*	*373*	- -	*32,7800* -	*1,60* -
83	С1555-114 варіант 3	Плити екструдовані 50 мм	м2	4,98	264,90 -	- -	1319	-	- -	- -	- -
84	*КБ11-11-1*	*Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм*	*100м2*	*0,0488*	*20102,85* *12631,50*	- -	*981*	*616*	- -	*56,2500* -	*2,75* -
85	*КБ11-11-2 Н1=6*	*Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 50 мм*	*100м2*	*0,0488*	*13272,11* *2533,04*	- -	*648*	*124*	- -	*11,2800* -	*0,55* -
86	*КБ11-29-1*	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт*	*100м2*	*0,0488*	*39872,47* *38093,99*	- -	*1946*	*1859*	- -	*155,6000* -	*7,59* -
87	& С1555-401И варіант 5	Плитка керамогранітна 10 мм	м2	4,9776	1281,95 -	- -	6381	-	- -	- -	- -
88	С111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 17	кг	31,72	39,79 -	- -	1262	-	- -	- -	- -
89	С111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов Ceresit CE 40 AQUASTATIC	кг	1,98128	133,09 -	- -	264	-	- -	- -	- -
90	& С113-2085-1	Хрестики пластмассові для укладання плитки	шт	21	0,10 -	- -	2	-	- -	- -	- -
		СТІНИ ПРИЯМКУ									
91	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних маяків	100м	0,121	6130,22 5215,67	- -	742	631	- -	20,2700 -	2,45 -
92	С111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	12,71	8,71 -	- -	111	-	- -	- -	- -
93	*КБ15-46-5*	*Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом*	*100м2*	*0,11*	*24426,21* *21894,85*	*1444,63* *1342,95*	*2687*	*2408*	*159* *148*	*86,3600* *6,0883*	*9,50* *0,67*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	С111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна	л	1,65	60,88 -	- -	100	-	- -	- -	- -
95	С111-1891-1 варіант 1	Штукатурка цементно-вапняна Siltek PM-10	кг	330	6,61 -	- -	2181	-	- -	- -	- -
96	*КБ15-25-1*	*Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт*	*100м2*	*0,11*	*58911,87* *57427,43*	- -	*6480*	*6317*	- -	*234,5700* -	*25,80* -
97	& С1555-401И варіант 5	Плитка керамогранітна 10 мм	м2	11,11	1281,95 -	- -	14242	-	- -	- -	- -
98	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш Ceresit CM 11	кг	71,5	10,59 -	- -	757	-	- -	- -	- -
99	С111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов Ceresit CE 40 AQUASTATIC	кг	4,47	133,09 -	- -	595	-	- -	- -	- -
100	& С113-2085-1	Хрестики пластмассові для укладання плитки	шт	47	0,10 -	- -	5	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					566074	116807	192 180		493,43 0,80
		Разом будівельні роботи, грн.					566074				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					449075				
		всього заробітна плата, грн.					116987				
		Загальновиробничі витрати, грн.					56558				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**622632**				
		Всього по розділу 3					**622632**				
		Розділ 4. Опорядження внутрішнє									
		Стеля									
101	*КБ15-64-1*	*Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів*	*100м2*	*0,023*	*42378,80* *42281,18*	- -	*975*	*972*	- -	*164,3200* -	*3,78* -
102	& С126-952-31	Підвіси в комплекті	шт	2	21,50 -	- -	43	-	- -	- -	- -
103	& С126-952-32	Тяга підвісу	шт	2	13,95 -	- -	28	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	& С126-952-33 варіант 1	Подовжувач профілів	шт	1	12,34 -	- -	12	-	- -	- -	- -
105	& С126-952-34 варіант 1	З'єднувач профілів типу "краб"	шт	4	15,14 -	- -	61	-	- -	- -	- -
106	& С126-1300-2 варіант 2	Профіль CD 60х27	м	5,9	45,22 -	- -	267	-	- -	- -	- -
107	& С126-1300-3 варіант 2	Профіль UD 28х27	м	2,1	16,77 -	- -	35	-	- -	- -	- -
108	& С1545-44-7-Ё варіант 1	Дюбель 6/40	шт	5	2,04 -	- -	10	-	- -	- -	- -
109	& С111-1479-7 варіант 2	Шурупи саморізи 3,5х9,5 мм	шт	36	0,74 -	- -	27	-	- -	- -	- -
110	*КБ15-66-1*	*Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.*	*100 м2*	*0,023*	*37961,48* *37207,19*	- -	*873*	*856*	- -	*136,3700* -	*3,14* -
111	С1428-11867 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм, вологостійкі	м2	2,42	142,38 -	- -	345	-	- -	- -	- -
112	& С111-1479-5 варіант 2	Шурупи саморізи 3,5х25	шт	48	0,22 -	- -	11	-	- -	- -	- -
113	& С111-1896-5 варіант 1	Шпаклівка "Уніфлот"	кг	0,82	39,95 -	- -	33	-	- -	- -	- -
114	& С111-1678-2-7А варіант 1	Стрічка армувальна	м	2	5,49 -	- -	11	-	- -	- -	- -
115	*КБ15-56-5*	*Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази*	*100 м2*	*1,2713*	*17407,41* *15972,39*	- -	*22130*	*20306*	- -	*63,0000* -	*80,09* -
116	& С111-1896-1-И варіант 2	Шпаклівка Сатенгіпс	кг	190,7	21,46 -	- -	4092	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	*КБ15-179-6*	*Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*1,2713*	*34049,00*	*-*	*43286*	*13042*	*-*	*42,9000*	*54,54*
		_____СТІНИ_____			*10259,11*	-			-	-	-
		ТИП1									
118	С111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна	л	3,79	60,88	-	231	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
119	*КБ15-56-3*	*Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази*	*100 м2*	*2,9162*	*11326,86*	*-*	*33031*	*29219*	*-*	*39,5200*	*115,25*
					10019,51	-			-	-	-
120	*КБ15-56-4 Н1=2*	*Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2 мм*	*100 м2*	*2,9162*	*5582,08*	*-*	*16278*	*15482*	*-*	*20,9400*	*61,07*
					5308,92	-			-	-	-
121	& С111-1896-1-И варіант 2	Шпаклівка Сатенгіпс	кг	583,24	21,46	-	12516	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
122	*КБ15-74-1*	*Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю типу "Американка"*	*100м2*	*2,9162*	*46336,73*	*-*	*135127*	*130888*	*-*	*153,7300*	*448,31*
					44883,01	-			-	-	-
123	С111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна	л	43,743	60,88	-	2663	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
124	С1555-271 варіант 1	Штукатурка декоративна мінеральна Siltek P-15, камінцева 2,0 мм або аналог	кг	843,9	29,54	-	24929	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
125	*КБ15-179-3*	*Поліпшене фарбування стін у 2 шари*	*100м2*	*2,9162*	*17236,13*	*-*	*50264*	*44876*	*-*	*64,3500*	*187,66*
					15388,66	-			-	-	-
126	С111-1626-1 варіант 1	Фарба силіконова	кг	183,72	489,16	-	89868	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ТИП 2									
127	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,1925	6130,22	-	1180	1004	-	20,2700	3,90
					5215,67	-			-	-	-
128	С111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	18,38	8,71	-	160	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
129	*КБ15-46-5*	*Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом*	*100м2*	*0,175*	*24426,21*	*1444,63*	*4275*	*3832*	*253*	*86,3600*	*15,11*
					21894,85	*1342,95*			*235*	*6,0883*	*1,07*
130	С111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна	л	2,63	60,88	-	160	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	С111-1891-1 варіант 1	Штукатурка цементно-вапняна Siltek PM-10	кг	525	6,61 -	- -	3470	-	- -	- -	- -
132	*КБ15-25-2*	*Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт*	*100м2*	*0,175*	*64072,27* *62593,13*	- -	*11213*	*10954*	- -	*255,6700* -	*44,74* -
133	С111-1891 варіант 1	Клейова суміш Cerezit CM -11	т	91	10625,58 -	- -	966928	-	- -	- -	- -
134	С111-1891 варіант 2	Суміш суха Cerezit CE 33	т	7,9275	77027,58 -	- -	610636	-	- -	- -	- -
135	& С111-1628-1 варіант 1	Хрестики пласмасові	шт	126,35	0,26 -	- -	33	-	- -	- -	- -
136	С111-256 варіант 1	Плитки для внутрішнього облицювання стін	м2	17,675	515,95 -	- -	9119	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					2044320	271431	253 235		1017,59 1,07
		Разом будівельні роботи, грн.					2044320				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1772636				
		всього заробітна плата, грн.					271666				
		Загальновиробничі витрати, грн.					204433				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2248753**				
		Всього по розділу 4					**2248753**				
		Розділ 5. Зовнішнє оздоблення									
		__Вентильований фасад (з урахуванням укосів)__									
137	КБ8-36-1	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для мурування облицювання	100м2 вп	3,0173	13908,68 10328,51	- -	41967	31164	- -	45,4200 -	137,05 -
138	КБ15-79-2	Улаштування систем термофасадів, що вентилюються, з облицюванням фасадною керамічною плиткою з риштувань	100 м2	3,1658	66838,69 64556,92	2144,17 1776,80	211598	204374	6788 5625	247,0700 7,7109	782,17 24,41
139	& С188888-59-5 варіант 4	Мінераловатний утеплювавач товщ 100 мм з вітробар'єром	м2	332,409	538,55 -	- -	179019	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	& С111-146-57 варіант 3	Дюбелі фасадні для теплоізоляції фасаду, L=180 мм	шт	2558	5,55 -	- -	14197	-	- -	- -	- -
141	С1632-102 варіант 1	Клей-піна	л	15,829	340,75 -	- -	5394	-	- -	- -	- -
142	& С126-1288-1 варіант 4	Фасадна анкерна система кріплення сталева нержавіюча/алюмінієва та гальванізована.	м2	316,58	1795,50 -	- -	568419	-	- -	- -	- -
143	С111-2000-2 варіант 2	Клейова система Sika	кг	189,948	1224,49 -	- -	232589	-	- -	- -	- -
144	С111-267 варіант 3	Фасадна керамогранітна плитка	м2	318,8904	1823,08 -	- -	581363	-	- -	- -	- -
145	С111-267 варіант 11	Алюмінієві композитні панелі (на укоси)	м2	15,741	1897,34 -	- -	29866	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					1864412	235538	6788 5625		919,22 24,41
		Разом будівельні роботи, грн.					1864412				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1622086				
		всього заробітна плата, грн.					241163				
		Загальновиробничі витрати, грн.					186457				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2050869**				
		Всього по розділу 5					**2050869**				
		Розділ 6. Вертикальна гідроізоляція нульового циклу									
146	*КБ26-35-1*	*Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі стін і колон прямокутних*	*1 м3*	*7,5*	*15624,01* *7480,00*	- -	*117180*	*56100*	- -	*29,0700* -	*218,03* -
147	*КБ26-30-1*	*Улаштування шару з геотекстилю поліпропиленового 200 г/м2*	*10 м2*	*5*	*763,42* *331,82*	- -	*3817*	*1659*	- -	*1,4400* -	*7,20* -
148	*КБ12-20-1*	*Улаштування гідроізоляційної мембрани*	*100м2*	*0,5*	*19774,09* *6065,19*	*380,91* -	*9887*	*3033*	*190* -	*24,4900* -	*12,25* -
149	& С1555-375-1 варіант 5	Гідроізоляційна мембрана Mapeplan UG або аналог	м2	55	583,63 -	- -	32100	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 6					162984	60792	190 -		237,48 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					162984 102002 60792 16299 - - **179283**				
		Всього по розділу 6					**179283**				
		Розділ 7. Прорізи									
		ДВЕРІ									
150	*КБ10-96-2*	*Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен*	*100м2*	*0,0646*	*66115,77* *61512,89*	*4587,03* -	*4271*	*3974*	*296* -	*235,4200* -	*15,21* -
151	С123-232 варіант 1	Блоки дверні зовнішні металеві, протипожежні	м2	2,1	20767,33 -	- -	43611	-	- -	- -	- -
152	С123-233 варіант 1	Блоки дверні внутріішні металеві	м2	3,99	19035,76 -	- -	75953	-	- -	- -	- -
		Вікна									
153	*КБ10-20-4*	*Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель*	*100м2*	*0,017*	*24033,79* *22646,00*	*1345,57* *1135,37*	*409*	*385*	*23* *19*	*86,6700* *4,2229*	*1,47* *0,07*
154	& С123-10-225 варіант 1	Блоки віконні металопластикові	м2	1,7	5317,31 -	- -	9039	-	- -	- -	- -
155	& С1545-43-6-С	Дюбель-шурупы 100х10 мм	шт	93	13,61 -	- -	1266	-	- -	- -	- -
156	& С1550-38-18 варіант 3	Монтажна піна	л	0,365	350,63 -	- -	128	-	- -	- -	- -
157	& С1632-102-2 варіант 2	Герметик силіконовий	л	1	933,03 -	- -	933	-	- -	- -	- -
		_____Влаштування підвіконня_____									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,1	7571,59 7263,15	308,44 260,26	757	726	31 26	31,5200 0,9680	3,15 0,10
159	& С171-2219П	Дошки підвіконні пластикові	м	10,2	599,76 -	- -	6118	-	- -	- -	- -
160	& С1550-38-18 варіант 3	Монтажна піна	л	1,388	350,63 -	- -	487	-	- -	- -	- -
		_____Влаштування відливів_____									
161	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0,1	6536,46 6290,74	231,33 195,19	654	629	23 20	27,3000 0,7260	2,73 0,07
		Разом прямі витрати по розділу 7					143626	5714	373 65		22,56 0,24
		Разом будівельні роботи, грн.					143626				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					137539				
		всього заробітна плата, грн.					5779				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14362				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**157988**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					10672				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**117403**				
		Всього по розділу 8					**117403**				
		Разом прямі витрати по кошторису					7181729	771389	19581 7697		3034,46 33,03
		Разом будівельні роботи, грн.					7181729				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6390759				
		всього заробітна плата, грн.					779086				
		Загальновиробничі витрати, грн.					718151				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**7899880**				
		Всього по кошторису					**7899880**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**3067,49**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**779086**				

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-06-011

на електротехнічні рішення

Котельня. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	765,495	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,54003	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	133,344	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Електрощоитове обладнання									
1	*КБ21-23-1*	*Монтаж ввідно-розподільних пристроїв*	*1 шафа*	*1*	*5085,81*	*1495,25*	*5086*	*2699*	*1495*	*10,3300*	*10,33*
					2699,13	*18,95*			*19*	*0,0746*	*0,07*
2	& С1514-1-6 варіант 2	Щит 0,4 кВ індивідуального виготовлення 1400*800*400 ЩСК 0,4	шт	1	94199,48	-	94199	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	*КБ21-24-13*	*Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А*	*1 шт*	*1*	*940,68*	*66,27*	*941*	*472*	*66*	*1,8600*	*1,86*
					471,57	*0,36*			-	*0,0014*	-
4	& С113-2129-4 варіант 2	Ящик з понижуючим трансформатором ЯТП-0,25, 220/12В	шт	1	7449,74	-	7450	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					107676	3171	1561		12,19
									19		0,07
		Разом будівельні роботи, грн.					107676				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					102944				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					3190				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10768				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**118444**				
		Всього по розділу 1					**118444**				
		Розділ 2. Світильники									
5	*КБ21-18-1*	*Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2*	*100шт*	*0,22*	*60872,86* *52305,79*	*8303,30* *15,04*	*13392*	*11507*	*1827* *3*	*211,2000* *0,0592*	*46,46* *0,01*
6	& С1547-4-7-С варіант 2	Світильник LED потолочний, IP65 ДСП04У Ватра	шт	16	2607,61 -	- -	41722	-	- -	- -	- -
7	& С1547-4-8-Т варіант 2	Світильник LED потолочний, (аварійний), IP65 ДПП06У Ватра	шт	6	8375,71 -	- -	50254	-	- -	- -	- -
8	*КБ21-17-5*	*Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2*	*100шт*	*0,04*	*40908,15* *33027,06*	*2599,09* *15,04*	*1636*	*1321*	*104* *1*	*126,4000* *0,0592*	*5,06* *-*
9	& С1547-4-3-190 варіант 1	Плафон, "Селена-32-2", IP44 Ватра	шт	4	950,93 -	- -	3804	-	- -	- -	- -
10	*КБ21-17-4*	*Монтаж світильників для ламп розжарювання на кронштейнах*	*100шт*	*0,08*	*43151,96* *40970,27*	*1960,72* *15,04*	*3452*	*3278*	*157* *1*	*156,8000* *0,0592*	*12,54* *-*
11	& С1547-4-3-191 варіант 1	Світильник підвищеної надійності проти вибуху з відбивачем, ,IP65, 2ExedIICT2 НСП23 Ватра	шт	8	6210,06 -	- -	49680	-	- -	- -	- -
12	*КБ21-17-12*	*Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.*	*100шт*	*0,02*	*38110,98* *34281,25*	*3587,55* *15,04*	*762*	*686*	*72* *-*	*131,2000* *0,0592*	*2,62* *-*
13	& С1547-4-4 варіант 2	Указатель световой "Плай-1.1" СенКо	шт	2	967,23 -	- -	1934	-	- -	- -	- -
14	& С1547-7-1 варіант 2	Світильник переносний 12В, IP20	шт	1	585,18 -	- -	585	-	- -	- -	- -
15	& С1547-2-1-1 варіант 5	Лампа світлодіодна T8 Violux 18W	шт	32	138,91 -	- -	4445	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	& С1547-2-1-1 варіант 6	Лампа світлодіодна Е27, 13 Вт	шт	3	109,50 -	- -	329	-	- -	- -	- -
17	& С1547-2-1-1 варіант 7	Лампа розжарювання ,12В, 40 Вт	шт	2	33,38 -	- -	67	-	- -	- -	- -
18	& С1547-2-1-1 варіант 8	Лампа розжарювання, 200 Вт	шт	8	49,96 -	- -	400	-	- -	- -	- -
19	*КБ21-22-1*	*Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці*	*100шт*	*0,1*	*5694,75* *5683,61*	- -	*569*	*568*	- -	*25,3100* -	*2,53* -
20	& С1547-6-13 варіант 1	Вимикач накладного встановлення одноклавішний	шт	10	81,76 -	- -	818	-	- -	- -	- -
21	*КБ21-22-7*	*Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці*	*100шт*	*0,14*	*5694,75* *5683,61*	- -	*797*	*796*	- -	*25,3100* -	*3,54* -
22	& С1547-6-3 варіант 2	Штепсельна розетка двополюсна з РЕ контактом, IP55	шт	14	370,35 -	- -	5185	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					179831	18156	2160 5		72,75 0,01
		Разом будівельні роботи, грн.					179831				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					159515				
		всього заробітна плата, грн.					18161				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17983				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**197814**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	& С1545-269-9 варіант 1	Лоток металевий перфорований, 200х80х3000, Scat	м	33	401,15 -	- -	13238	-	- -	- -	- -
26	& С1545-269-5 варіант 1	Лоток металевий перфорований, 100х80х3000, Scat	м	45	280,53 -	- -	12624	-	- -	- -	- -
27	& С1545-269-6 варіант 1	Лоток металевий перфорований, 50х50х3000, Scat	м	36	179,36 -	- -	6457	-	- -	- -	- -
28	& С1545-269-10 варіант 1	Кришка лотка металевого перфорованого h=200, Scat	м	33	216,56 -	- -	7146	-	- -	- -	- -
29	& С1545-269-7 варіант 1	Кришка лотка металевого перфорованого h=100, Scat	м	45	125,91 -	- -	5666	-	- -	- -	- -
30	& С1545-269-8 варіант 1	Кришка лотка металевого перфорованого h=50, Scat	м	36	80,64 -	- -	2903	-	- -	- -	- -
31	*КМ8-411-1*	*Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм*	*100 м*	*5*	*20093,35* *11848,05*	*2287,13* *138,90*	*100467*	*59240*	*11436* *695*	*47,8400* *0,5538*	*239,20* *2,77*
32	& С1545-318-4 варіант 2	Рукав металевий 1130204 Scat	м	500	37,46 -	- -	18730	-	- -	- -	- -
33	& С1510-1-7 варіант 3	Кронштейн настінно-потолочний L=50,100, 150, 2663560 Scat	шт	110	146,55 -	- -	16121	-	- -	- -	- -
34	& С1510-1-7 варіант 4	Кронштейн настінно-потолочний L=200, 2665560 Scat	шт	30	200,70 -	- -	6021	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					212057	70194	20812 717		283,43 2,86
		Разом будівельні роботи, грн.					212057				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					121051				
		всього заробітна плата, грн.					70911				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21209				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**233266**				
		Всього по розділу 3					**233266**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Кабель і провід									
35	*КБ21-4-2*	*Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2*	*100м*	*4,2*	*2025,21* *1955,64*	*61,78* -	*8506*	*8214*	*259* -	*8,6000* -	*36,12* -
36	*КБ21-4-7*	*Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2*	*100м*	*1,2*	*905,43* *843,65*	*61,78* -	*1087*	*1012*	*75* -	*3,7100* -	*4,45* -
37	& С151-1-19 варіант 2	Кабель силовий мідний в ПВХ оболонці не підтримуючий горіння ВВГнг 3х1,5 мм2	м	432,6	58,95 -	- -	25502	-	- -	- -	- -
38	& С151-1-19 варіант 3	Кабель силовий з мідною жилою, в ПВХ ізоляціїі в оболонці пониженої горючості з заповнювачем ВВГнгэ-LS 3х1,5 мм2	м	123,6	58,95 -	- -	7286	-	- -	- -	- -
39	*КМ8-147-1*	*Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг*	*100 м*	*4*	*7265,83* *3962,56*	*1925,90* -	*29063*	*15850*	*7704* -	*16,0000* -	*64,00* -
40	& С151-1-18 варіант 1	Кабель силовий мідний в ПВХ оболонці не підтримуючий горіння ВВГнг 3х2,5 мм2	м	204	91,52 -	- -	18670	-	- -	- -	- -
41	& С151-1-14 варіант 1	Кабель силовий мідний в ПВХ оболонці не підтримуючий горіння ВВГнг 5х10 мм2	м	15,3	581,29 -	- -	8894	-	- -	- -	- -
42	& С1100-10-127 варіант 2	Кабель контрольний з мідною жилою, в ПВХ ізоляціїі в оболонці пониженої горючості, вогнетривкий, переріз жил 3х1,5 мм2 NHXH-FE (E90)	м	188,7	68,98 -	- -	13017	-	- -	- -	- -
43	*КБ21-15-1*	*Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках*	*100м*	*0,9*	*872,65* *539,90*	*41,19* -	*785*	*486*	*37* -	*2,1800* -	*1,96* -
44	& С111-111-7 варіант 1	Провід електричний, монтажний, ж/з кольору, ПВ1 1х6 мм2	м	92,7	88,45 -	- -	8199	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					121009	25562	8075 -		106,53 -
		Разом будівельні роботи, грн.					121009				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					87372				
		всього заробітна плата, грн.					25562				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					12104				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**133113**				
		Всього по розділу 4					**133113**				
		Розділ 5. Матеріали									
45	*КМ8-472-6*	*Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2*	*100 м*	*0,9*	*9533,18* *6340,10*	*853,43* *23,57*	*8580*	*5706*	*768* *21*	*25,6000* *0,0928*	*23,04* *0,08*
46	*КМ8-472-7*	*Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2*	*100 м*	*0,17*	*16116,04* *7132,61*	*1059,36* *23,57*	*2740*	*1213*	*180* *4*	*28,8000* *0,0928*	*4,90* *0,02*
47	*КМ8-471-4*	*Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм*	*10 шт*	*1*	*8704,75* *2773,79*	*5757,57* *1508,32*	*8705*	*2774*	*5758* *1508*	*11,2000* *5,6140*	*11,20* *5,61*
48	& С1545-197-4 варіант 2	Блискавкоприймач з кріпленням до труб 1, 5м	шт	10	1701,63 -	- -	17016	-	- -	- -	- -
49	*КМ8-472-9*	*Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі*	*100 м*	*0,6*	*10403,49* *7132,61*	*853,43* *23,57*	*6242*	*4280*	*512* *14*	*28,8000* *0,0928*	*17,28* *0,06*
50	& С111-1155-1 варіант 1	Сталь кругла, d=20мм, 3м	шт	2	301,15 -	- -	602	-	- -	- -	- -
51	& С111-1155-2 варіант 1	Сталь кругла, d=14мм, 3м	шт	18	144,67 -	- -	2604	-	- -	- -	- -
52	& С121-755-7 варіант 1	Кутник УСЕК	шт	8	151,17 -	- -	1209	-	- -	- -	- -
53	& С12-118-26-1 варіант 2	Стрижень метричний М8, 2м, 5Z2005Z08048100200 Металвіс	шт	30	73,96 -	- -	2219	-	- -	- -	- -
54	& С1100-10-155 варіант 2	Гайка шестигранна М8, ISO 4032	шт	300	2,30 -	- -	690	-	- -	- -	- -
55	& С1100-10-156 варіант 2	DIN125 Шайба 8	шт	300	1,19 -	- -	357	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	& С115-139-9 варіант 2	Профіль монтажний Т20 3N302 FAVI	м	30	101,66 -	- -	3050	-	- -	- -	- -
57	& С111-1904-2 варіант 2	ETKD Анкер М8х75/20 цб одноконус, 920E30000920E30875 Металвіс	шт	200	7,85 -	- -	1570	-	- -	- -	- -
58	& С1-1-124-1 варіант 2	СМ-с Дюбель 6х60 ПП пот швид. монтаж, 92U10000092U16060П Металвіс	шт	400	1,73 -	- -	692	-	- -	- -	- -
59	& С1110-196-3 варіант 2	Кабельний хомут, 4х400 мм Enext	100шт	25	244,30 -	- -	6108	-	- -	- -	- -
60	& С1-1-124-3 варіант 1	ETO Дюбель 8х23/М6 латунь	шт	200	6,86 -	- -	1372	-	- -	- -	- -
61	& С1630-522-4 варіант 5	Ударний бур для перофоратора d=6мм	шт	20	316,30 -	- -	6326	-	- -	- -	- -
62	& С1630-522-4 варіант 6	Ударний бур для перофоратора d=8мм	шт	10	304,40 -	- -	3044	-	- -	- -	- -
63	& С1630-522-4 варіант 7	Ударний бур для перофоратора d=10мм	шт	5	354,55 -	- -	1773	-	- -	- -	- -
64	С1555-6 варіант 2	Круг відрізний Bosch 125х1,0х22,2	шт	10	42,61 -	- -	426	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					75325	13973	7218 1547		56,42 5,77
		Разом будівельні роботи, грн.					75325				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					54134				
		всього заробітна плата, грн.					15520				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7533				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**82858**				
		Всього по розділу 5					**82858**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					695898	131056	39826		531,32
									2288		8,71
		Разом будівельні роботи, грн.					695898				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					525016				
		всього заробітна плата, грн.					133344				
		Загальновиробничі витрати, грн.					69597				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**765495**				
		Всього по кошторису					**765495**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**540,03**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**133344**				

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-06-012

на газопостачання внутрішнє

Котельня. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	304,248	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,0891	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	22,800	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,1	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Фасад									
1	*КБ22-8-1*	*Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб до 50 мм*	*1000м*	*0,0015*	*117040,54* *101251,49*	*10980,60* *317,34*	*176*	*152*	*16* *-*	*393,5000* *1,2304*	*0,59* *-*
2	С113-139 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	1,5	301,19 -	- -	452	-	- -	- -	- -
3	*КБ22-8-5*	*Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 150 мм (футляр)*	*1000м*	*0,0008*	*246346,43* *129279,52*	*77645,48* *1221,88*	*197*	*103*	*62* *1*	*487,7000* *4,7570*	*0,39* *-*
4	С113-175 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4 мм	м	0,8	913,13 -	- -	731	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	*КБ16-6-3*	*Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм*	*100м*	*0,05*	*14104,15* *12211,11*	*1524,88* *12,24*	*705*	*611*	*76* *1*	*48,7100* *0,0482*	*2,44* -
6	С113-15 варіант 2	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	5	103,88 -	- -	519	-	- -	- -	- -
7	*КБ16-6-2*	*Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм*	*100м*	*0,1*	*14083,52* *12211,11*	*1524,88* *12,24*	*1408*	*1221*	*152* *1*	*48,7100* *0,0482*	*4,87* -
8	С113-14 варіант 2	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	10	72,79 -	- -	728	-	- -	- -	- -
9	*КБ13-16-6 к=2*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 (за 2 раза)*	*100м2*	*0,0199*	*6460,86* *2680,72*	*233,18* *22,49*	*129*	*53*	*5* -	*9,5600* *0,0896*	*0,19* -
10	*КБ13-26-6 к=2*	*Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 раза)*	*100м2*	*0,0199*	*11351,42* *2002,80*	*201,22* *13,05*	*226*	*40*	*4* -	*7,2400* *0,0520*	*0,14* -
11	*КБ16-15-2*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм*	*1 шт*	*1*	*1059,31* *596,86*	*202,81* *4,52*	*1059*	*597*	*203* *5*	*2,4100* *0,0178*	*2,41* *0,02*
12	& С1630-1207-15-1 варіант 9	Кран кульовий фланцевий Ду50 під привід (повнопрохідний) PN16 11с42п DN50 PN16 "BREEZE" випробування	шт	1	5632,49 -	- -	5632	-	- -	- -	- -
13	*КБ25-43-1 к=0,05*	*Продування повітрям трубопроводів діаметром 20-25 мм*	*1000м*	*0,052*	*3994,20* *1020,26*	*2973,94* *293,60*	*208*	*53*	*155* *15*	*3,4365* *1,1992*	*0,18* *0,06*
		Разом прямі витрати по розділу 1					12170	2830	673 23		11,21 0,08
		Разом будівельні роботи, грн.					12170				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8667				
		всього заробітна плата, грн.					2853				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1219				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**13389**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 1					**13389**				
		Розділ 2. Газопостачання низького тиску									
14	& С1630-1207-15-1 варіант 10	Кран кульовий фланцевий Ду100 PN16 11с42п DN100 PN16 "BREEZE"	шт	2	30409,90 -	- -	60820	-	- -	- -	- -
15	& С1630-1207-15-1 варіант 9	Кран кульовий фланцевий Ду50 під привід (повнопрохідний) PN16 11с42п DN50 PN16 "BREEZE"	шт	6	5632,49 -	- -	33795	-	- -	- -	- -
16	& С1630-1207-15-1 варіант 11	Кран кульовий фланцевий Ду20 PN10 11б33п DN20 PN10	шт	4	5436,74 -	- -	21747	-	- -	- -	- -
17	& С1630-1207-15-1 варіант 12	Кран кульовий фланцевий Ду15 PN10 11б33п DN15 PN10	шт	4	3823,60 -	- -	15294	-	- -	- -	- -
18	С1630-1161 варіант 2	Напоромір 0... 6 кПа, Д-100, клас т. 1,5 триходовим краном Ду15	комплект	4	2232,65 -	- -	8931	-	- -	- -	- -
19	*КМ12-790-4 в.в. п.2.12.1.2 к(труд)=1, 25*	*Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 65-100 мм [електричний або електромагнітний привід]*	*10 шт*	*0,1*	*21913,97* *20282,40*	*1126,62* -	*2191*	*2028*	*113* -	*80,0000* -	*8,00* -
20	С1630-1916 варіант 2	Клапан відсічний електромагнітний DN 100 M16/RM N.C. Madas	шт	1	72676,19 -	- -	72676	-	- -	- -	- -
21	*КМ11-60-1*	*Установлення сигналізатора газу*	*комплект*	*1*	*1711,25* *1646,78*	- -	*1711*	*1647*	- -	*6,4000* -	*6,40* -
22	*КМ11-60-1*	*Установлення датчика метана*	*комплект*	*2*	*1711,25* *1646,78*	- -	*3423*	*3294*	- -	*6,4000* -	*12,80* -
23	*КМ11-60-1*	*Установлення датчика чадного газу*	*комплект*	*2*	*1711,25* *1646,78*	- -	*3423*	*3294*	- -	*6,4000* -	*12,80* -
24	*КМ10-309-2*	*Установка реле*	*шт*	*2*	*405,65* *405,65*	- -	*811*	*811*	- -	*1,6000* -	*3,20* -
25	*КБ22-8-3*	*Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 100 мм*	*1000м*	*0,0075*	*139010,63* *107324,00*	*21655,54* *602,82*	*1043*	*805*	*162* *5*	*417,1000* *2,3456*	*3,13* *0,02*
26	С113-161 варіант 5	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	7,5	606,37 -	- -	4548	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	*КБ22-8-6*	*Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 200 мм*	*1000м*	*0,012*	*358254,89* *151466,71*	*148392,36* *11064,45*	*4299*	*1818*	*1781* *133*	*571,4000* *50,3576*	*6,86* *0,60*
28	С113-187 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 4 мм	м	12	1277,21 -	- -	15327	-	- -	- -	- -
29	*КБ22-8-1*	*Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб до 50 мм*	*1000м*	*0,0065*	*117040,54* *101251,49*	*10980,60* *317,34*	*761*	*658*	*71* *2*	*393,5000* *1,2304*	*2,56* *0,01*
30	С113-139 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	6,5	301,19 -	- -	1958	-	- -	- -	- -
31	*КБ16-6-2*	*Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм*	*100м*	*0,37*	*14083,52* *12211,11*	*1524,88* *12,24*	*5211*	*4518*	*564* *5*	*48,7100* *0,0482*	*18,02* *0,02*
32	С113-14 варіант 2	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	37	72,79 -	- -	2693	-	- -	- -	- -
33	*КБ22-8-5*	*Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 150 мм (футляр)*	*1000м*	*0,0005*	*246346,43* *129279,52*	*77645,48* *1221,88*	*123*	*65*	*39* *1*	*487,7000* *4,7570*	*0,24* -
34	С113-175 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4 мм	м	0,5	913,13 -	- -	457	-	- -	- -	- -
35	*КБ16-6-5*	*Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм (футляр)*	*100м*	*0,01*	*14192,46* *12211,11*	*1524,88* *12,24*	*142*	*122*	*15* -	*48,7100* *0,0482*	*0,49* -
36	С113-17 варіант 2	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	1	238,88 -	- -	239	-	- -	- -	- -
37	*КБ13-16-6 к=2*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 (за 2 раза)*	*100м2*	*0,1569*	*6460,86* *2680,72*	*233,18* *22,49*	*1014*	*421*	*37* *4*	*9,5600* *0,0896*	*1,50* *0,01*
38	*КБ13-26-6 к=2*	*Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 раза)*	*100м2*	*0,1569*	*11351,42* *2002,80*	*201,22* *13,05*	*1781*	*314*	*32* *2*	*7,2400* *0,0520*	*1,14* *0,01*
		Разом прямі витрати по розділу 2					264418	19795	2814 152		77,14 0,67
		Разом будівельні роботи, грн.					264418				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					241809				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					19947				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26441				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**290859**				
		– – –

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-06-014

на пуско-налагоджувальні роботи котельного обладнання та внутрішнього газопостачання

Котельня. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	397,468	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,062	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	361,335	тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП7-3-1	Котел теплофікаційний і водогрійний, що працює на рідкому або газоподібному паливі, теплопродуктивність до 1 Гкал/год	котел	3	81997,84 81997,84	- -	245994	245994	- -	241,0000 -	723,00 -
2	КП7-52-1	Еколого-теплотехнічні випробування котла парового або водогрійного, що працює на газоподібному паливі, теплопродуктивність до 2.5 Гкал/год	котел	3	38447,12 38447,12	- -	115341	115341	- -	113,0000 -	339,00 -
		Разом прямі витрати по кошторису					361335	361335	- -		1062,00 -
		Разом будівельні роботи, грн.					361335				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					361335				
		Загальновиробничі витрати, грн.					36133				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**397468**				
		Всього по кошторису					**397468**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1062,00**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**361335**				

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-06-015

на Будівельно-монтажні роботи: Система пожежної сигналізації, система оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей.

Котельня. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) № 05/26-8-П.СПЗ

Кошторисна вартість	184,702	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,45594	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	106,668	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система пожежної сигналізації									
1	КМ10-667-12	*Пристрій проміжний на 5 променів [Монтаж модуля]*	*шт*	*2*	*2874,37* 2874,37	*-* -	*5749*	*5749*	*-* -	*12,8000* -	*25,60* -
2	КМ10-668-6	*Конструкції для установлення сповіщувача*	*шт*	*8*	*125,75* 125,75	*-* -	*1006*	*1006*	*-* -	*0,5600* -	*4,48* -
3	КМ10-668-1	*Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні*	*шт*	*2*	*359,30* 359,30	*-* -	*719*	*719*	*-* -	*1,6000* -	*3,20* -
4	КМ10-668-2	*Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні*	*шт*	*4*	*718,59* 718,59	*-* -	*2874*	*2874*	*-* -	*3,2000* -	*12,80* -
5	КМ10-901-13	*Кришка декоративна та інші вироби [без приєднування проводів]*	*100 шт*	*0,04*	*2295,74* 2295,74	*-* -	*92*	*92*	*-* -	*9,6000* -	*0,38* -
6	КМ10-3-9	Табло рядової сигналізації	табло	8	81,13 81,13	- -	649	649	- -	0,3200 -	2,56 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	*КБ21-12-2*	*Прокладання коробів пластикових*	*100м*	*0,3*	*7936,94* *7936,94*	- -	*2381*	*2381*	- -	*32,8000* -	*9,84* -
8	& 11-8-111-1 варіант 7	Короб монтажний пластиковий 20х20мм, Kopos	м	30	67,42 -	- -	2023	-	- -	- -	- -
9	*КБ21-2-7*	*Прокладання вінілпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм*	*100м*	*1,3*	*9206,96* *9206,96*	- -	*11969*	*11969*	- -	*41,0000* -	*53,30* -
10	& 11-1-1-2 варіант 4	Гофротруба ПВХ самозагасаюча d 16 SOKOL Standard	м	130	9,49 -	- -	1234	-	- -	- -	- -
11	& С117-1-1-25 варіант 5	Кліпса для труби гофрованої 16мм	шт	390	0,61 -	- -	238	-	- -	- -	- -
12	*КМ8-148-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05*	*Кабель у прокладених трубах, блоках і коробах [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]*	*100 м*	*1,6*	*4160,69* *4160,69*	- -	*6657*	*6657*	- -	*16,8000* -	*26,88* -
13	& С1545-66-1-О варіант 1	Кабель 1х2х0,8 Lg, J-Y(ST)Y	м	160	47,23 -	- -	7557	-	- -	- -	- -
14	& С111-136-2-3 варіант 1	Дюбель з шурупом 6х40 гриб для швидкого монтажу	шт	500	0,61 -	- -	305	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					43453	32096	- -		139,04 -
		Разом будівельні роботи, грн.					43453				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11357				
		всього заробітна плата, грн.					32096				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4344				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**47797**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КМ10-683-13	Сирена потужна до 1 кВт [Монтаж світлозвукового оповіщувача]	шт	1	5739,36 5739,36	- -	5739	5739	- -	24,0000 -	24,00 -
16	КМ10-386-15	Монтаж транспаранта світлового [табло]	шт	3	811,30 811,30	- -	2434	2434	- -	3,2000 -	9,60 -
17	КМ10-309-1	Перемикач, установлюваний на пультах і панелях [Монтаж поста кнопкового 2-х позиційного]	шт	1	405,65 405,65	- -	406	406	- -	1,6000 -	1,60 -
18	КМ10-901-8	Ящик протяжний або коробка, розмір до 200х200 мм	шт	1	327,18 327,18	- -	327	327	- -	1,6000 -	1,60 -
19	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	405,65 405,65	- -	406	406	- -	1,6000 -	1,60 -
20	КМ10-3-8	Ящик живлення [Монтаж блока живлення]	ящик	1	1147,87 1147,87	- -	1148	1148	- -	4,8000 -	4,80 -
21	КМ8-125-2	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год [Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 18 А.год]	шт	2	153,05 153,05	- -	306	306	- -	0,6400 -	1,28 -
22	КМ8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	0,15	11848,05 11848,05	- -	1777	1777	- -	47,8400 -	7,18 -
23	& С113-2311-5-1-В1 варіант 1	Металорукав д-20 мм	м	15	49,27 -	- -	739	-	- -	- -	- -
24	КБ21-2-7	Прокладання вінілпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,7	9206,96 9206,96	- -	6445	6445	- -	41,0000 -	28,70 -
25	& С111-1303-1-3У варіант 1	Гофротруба ПВХ самозагасаюча d 20 SOKOL Standard	м	70	14,79 -	- -	1035	-	- -	- -	- -
26	КМ8-148-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05	Кабель у прокладених трубах, блоках і коробах [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	0,85	4160,69 4160,69	- -	3537	3537	- -	16,8000 -	14,28 -
27	& 12-6-1-6 варіант 2	Кабель вогнестійкий 2х1,5 0,66/1kV, (N)НХН FE180/E30	м	70	79,51 -	- -	5566	-	- -	- -	- -
28	& 12-6-1-6 варіант 3	Кабель вогнестійкий 3х1,5 0,66/1kV, (N)НХН FE180/E30	м	15	109,40 -	- -	1641	-	- -	- -	- -
29	& С111-136-10 варіант 4	Анкер-клин 6х40, BIERBAH	шт	300	3,77 -	- -	1131	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	& С1110-12-3 варіант 1	Скоба металева СММ-20	шт	300	4,69 -	- -	1407	-	- -	- -	- -
31	*КМ10-698-1*	*Коробка відгалужувальна на стіні*	*шт*	*6*	*179,65* *179,65*	- -	*1078*	*1078*	- -	*0,8000* -	*4,80* -
32	& 31-3-1-2-1 варіант 3	Коробка вогнестіка, 104х104х57 мм FLAMEBOX 100P	шт.	6	482,46 -	- -	2895	-	- -	- -	- -
33	*КМ8-472-10*	*Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу перерізом 25 мм2*	*100 м*	*0,01*	*15453,98* *15453,98*	- -	*155*	*155*	- -	*62,4000* -	*0,62* -
34	& 12-6-2-12 варіант 2	Провід 1х4.0	м	10	43,96 -	- -	440	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					38612	23758	- -		100,06 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					38612 14854 23758 3865 - - **42477**				
		Всього по розділу 2					**42477**				
		Розділ 3. Диспетчеризація систем протипожежного захисту									
35	*КМ10-667-12*	*Пристрій проміжний на 5 променів [Монтаж модуля]*	*шт*	*5*	*2874,37* *2874,37*	- -	*14372*	*14372*	- -	*12,8000* -	*64,00* -
36	*КМ10-309-3*	*Кнопка, установлювана на пультах і панелях*	*шт*	*2*	*405,65* *405,65*	- -	*811*	*811*	- -	*1,6000* -	*3,20* -
37	*КМ10-901-13*	*Кришка декоративна та інші вироби [без приєднування проводів]*	*100 шт*	*0,05*	*2295,74* *2295,74*	- -	*115*	*115*	- -	*9,6000* -	*0,48* -
38	*КМ3-436-30*	*Монтаж кронштейнів для установлення сповіщувачів СОМК 1-8*	*шт*	*2*	*531,45* *531,45*	- -	*1063*	*1063*	- -	*1,8700* -	*3,74* -
39	*КМ10-668-4*	*Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей*	*шт*	*2*	*359,30* *359,30*	- -	*719*	*719*	- -	*1,6000* -	*3,20* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	*КБ21-12-2*	*Прокладання коробів пластикових*	*100м*	*0,1*	*7936,94*	-	*794*	*794*	-	*32,8000*	*3,28*
					7936,94	-			-	-	-
41	& 11-8-111-1 варіант 9	Кабельний канал 40х20 мм, Kopos	м	10	111,89	-	1119	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
42	*КБ21-2-7*	*Прокладання вінілпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм*	*100м*	*0,8*	*9206,96*	-	*7366*	*7366*	-	*41,0000*	*32,80*
					9206,96	-			-	-	-
43	& 11-1-1-2 варіант 4	Гофротруба ПВХ самозагасаюча d 16 SOKOL Standard	м	80	9,49	-	759	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
44	& С1110-12-3 варіант 2	Скоба металева СММ-16	шт	240	3,77	-	905	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
45	*КМ8-411-1*	*Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм*	*100 м*	*0,2*	*11848,05*	-	*2370*	*2370*	-	*47,8400*	*9,57*
					11848,05	-			-	-	-
46	& С113-2311-5-1-В1 варіант 1	Металорукав д-20 мм	м	20	49,27	-	985	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
47	& С1110-12-3 варіант 1	Скоба металева СММ-20	шт	60	4,69	-	281	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
48	*КМ8-407-1*	*Труба сталева по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм*	*100 м*	*0,03*	*14220,64*	-	*427*	*427*	-	*57,4200*	*1,72*
					14220,64	-			-	-	-
49	& 11-1-1-2 варіант 3	Труба зварна тонкостінна 25х1,5 ГОСТ 10705	м	3	60,59	-	182	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
50	*КМ8-155-1*	*Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів у вибухонебезпечні приміщення*	*прохід*	*3*	*230,32*	-	*691*	*691*	-	*0,9300*	*2,79*
					230,32	-			-	-	-
51	С188888-21 варіант 3	Піна монтажна вогнестійка, 750мл	шт	1	357,36	-	357	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
52	*КМ10-890-1*	*Прокладання кабеля у підземній каналізації, маса 1 м до 1 кг*	*км*	*0,05*	*40959,74*	-	*2048*	*2048*	-	*182,4000*	*9,12*
					40959,74	-			-	-	-
53	*КМ8-148-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05*	*Кабель у прокладених трубах, блоках і коробах [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]*	*100 м*	*1,1*	*4160,69*	-	*4577*	*4577*	-	*16,8000*	*18,48*
					4160,69	-			-	-	-
54	*КМ8-401-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05*	*Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм2, що прокладається з кріпленням накладними скобами [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]*	*100 м*	*0,5*	*18307,03*	-	*9154*	*9154*	-	*73,9200*	*36,96*
					18307,03	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	& С1545-66-1-О варіант 2	Кабель вогнестійкий 1х2х0,8, JE-H(St)H FE180/E30	м	130	19,64 -	- -	2553	-	- -	- -	- -
56	& 12-6-1-6 варіант 2	Кабель вогнестійкий 2х1,5 0,66/1kV, (N)HXH FE180/E30	м	30	79,51 -	- -	2385	-	- -	- -	- -
57	& 12-6-1-6 варіант 3	Кабель вогнестійкий 3х1,5 0,66/1kV, (N)HXH FE180/E30	м	20	109,40 -	- -	2188	-	- -	- -	- -
58	& С1545-66-1-О варіант 1	Кабель 1х2х0,8 Lg, J-Y(ST)Y	м	30	47,23 -	- -	1417	-	- -	- -	- -
59	& С117-1-В1 варіант 1	Клемна колодка тип Н, 2,5-4 кв.мм, 3 А, АСКО-УКРЕМ А0130040007	шт	2	30,60 -	- -	61	-	- -	- -	- -
60	& С111-136-10 варіант 4	Анкер-клин 6х40, BIERBAH	шт	100	3,77 -	- -	377	-	- -	- -	- -
61	& С117-1-1-25 варіант 6	Тримач для кабеля металевий, 6мм, UDF6	шт	60	5,61 -	- -	337	-	- -	- -	- -
62	& С117-1-1-25 варіант 7	Тримач для кабеля металевий, 8мм, UDF8	шт	40	7,50 -	- -	300	-	- -	- -	- -
63	*КМ10-698-1*	*Коробка відгалужувальна на стіні*	*шт*	*5*	*179,65* *179,65*	- -	*898*	*898*	- -	*0,8000* -	*4,00* -
64	& 31-3-1-2-1 варіант 3	Коробка вогнестіка, 104х104х57 мм FLAMEBOX 100P	шт.	3	482,46 -	- -	1447	-	- -	- -	- -
65	& 31-3-1-2-1 варіант 4	Коробка монтажна пластикова, ОВО Bettermann T60	шт.	2	180,49 -	- -	361	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					61419	45405	- -		193,34 -
		Разом будівельні роботи, грн.					61419				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16014				
		всього заробітна плата, грн.					45405				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6144				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**67563**				
		Всього по розділу 3					**67563**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Прокладання труб в землі (за межами будівлі)									
66	*КБ1-13-2 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2 тех.ч. п.1.3.66 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2*	*Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/ /об'єму ґрунту, що знаходиться на відстані до 2 м від поверхні комунікацій або предметів, які заважають/*	*1000м3*	*0,018*	*130098,57* *3624,87*	*126473,70* -	*2342*	*65*	*2277* -	*17,7264* -	*0,32* -
67	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0126	62813,15 62813,15	- -	791	791	- -	314,1600 -	3,96 -
68	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,018	16112,62 -	16112,62 -	290	-	290 -	- -	- -
69	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,18	6767,24 4122,92	2644,32 1267,40	1218	742	476 228	18,3600 5,1175	3,30 0,92
70	*КБ34-106-4*	*Улаштування залізобетонних збірних типових колодязів, зібраних в заводських умовах, тип колодязя ККС-1*	*1 шт*	*2*	*2372,57* *1216,01*	*1156,56* -	*4745*	*2432*	*2313* -	*4,9100* -	*9,82* -
71	& С188888-44-1-3Р варіант 1	Колодязь, Small Box 1419	шт	2	5197,92 -	- -	10396	-	- -	- -	- -
72	*КБ34-103-2*	*Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, більше 2-х каналів [d=110]*	*1 км*	*0,025*	*46051,29* *46051,29*	- -	*1151*	*1151*	- -	*207,0000* -	*5,18* -
73	& С111-1303-1-3У варіант 2	Копофлекс 110 KF 09110 (труба для підземної прокладки двушарова)	м	25	139,54 -	- -	3489	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					24422	5181	5356 228		22,58 0,92
		Разом будівельні роботи, грн.					24422				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13885				
		всього заробітна плата, грн.					5409				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2443				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**26865**				
		Всього по розділу 4					**26865**				
		Разом прямі витрати по кошторису					167906	106440	5356 228		455,02 0,92
		Разом будівельні роботи, грн.					167906				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					56110				
		всього заробітна плата, грн.					106668				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16796				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**184702**				
		Всього по кошторису					**184702**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**455,94**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**106668**				

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-06-02

на Монтаж системи внутрішнього протипожежного водопроводу

Котельня. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	131,023	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,09968	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	24,617	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи.									
1	*КМ10-172-1*	*Стояк, напівстояк, каркас стояка або шафа, маса до 100 кг*	*шт*	*2*	*3535,09*	*652,47*	*7070*	*5749*	*1305*	*12,8000*	*25,60*
					2874,37	-			-	-	-
2	& 1601-2389-54-2 варіант 11	Шафа для пожежного кран-комплекту ПШ-1пк (600х1700х250) без задній стінки (приставна)	шт.	2	4586,09	-	9172	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	*КБ16-20-1*	*Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм*	*1 кран*	*2*	*5049,09*	*73,87*	*10098*	*742*	*148*	*1,4800*	*2,96*
					371,02	-			-	-	-
4	& 1601-2389-54-2 варіант 10	Касета для рукава металева	шт.	2	320,80	-	642	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	*КМ11-31-1*	*Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг*	*шт*	*2*	*778,79*	-	*1558*	*418*	-	*0,8000*	*1,60*
					209,03	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& 1601-2389-54-2 варіант 3	Датчик положення пожежного крану ДППК-М-50	шт.	2	175,00 -	- -	350	-	- -	- -	- -
7	& С15011-2013-2 варіант 8	Клапан пожежний кутовий латунний Ду-50	шт	2	2111,28 -	- -	4223	-	- -	- -	- -
8	& С15011-2013-2 варіант 9	Ствол перекривний РСПК-50	шт	2	1582,63 -	- -	3165	-	- -	- -	- -
9	КМ12-799-1	Вентилі сталеві муфтові та цапкові, діаметр умовного проходу 50 мм	10 шт	0,4	8112,96 8112,96	- -	3245	3245	- -	32,0000 -	12,80 -
10	& 1601-2389-54-8 варіант 14	Головка цапкова ГЦН-50	шт.	2	204,55 -	- -	409	-	- -	- -	- -
11	& 1601-2389-54-8 варіант 15	Головка з'єднувальна муфтова ГМН-50	шт.	2	204,35 -	- -	409	-	- -	- -	- -
12	*КБ16-20-2*	*Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм*	*1 кран*	*2*	*6333,04* *126,08*	- -	*12666*	*252*	- -	*0,4900* -	*0,98* -
13	*КМ12-791-1*	*Вентилі, клапани, крани сталеві фланцеві зворотні підіймальні, запобіжні пружинні на умовний тиск 4-6,4 МПа [40-64 кгс/см2], діаметр умовного проходу 25 мм*	*10 шт*	*0,2*	*16225,92* *16225,92*	- -	*3245*	*3245*	- -	*64,0000* -	*12,80* -
14	& 1601-2389-54-13 варіант 18	Клапан пожежний кутовий латунний Ду-25	шт.	2	501,93 -	- -	1004	-	- -	- -	- -
15	*КМ11-31-1*	*Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг*	*шт*	*2*	*778,79* *209,03*	- -	*1558*	*418*	- -	*0,8000* -	*1,60* -
16	& 1601-2389-54-13 варіант 19	Датчик положення пожежного крана ДППК-М-25	шт.	2	357,09 -	- -	714	-	- -	- -	- -
17	& 1601-2389-54-13 варіант 20	Пожежний кран-комплект ПКК-25 за ДСТУ EN-671-1 з напівжорстким рукавом на котушці (20м+1м) з нав'язаним стволом та штуцерами	шт.	2	3978,17 -	- -	7956	-	- -	- -	- -
18	& 1601-2389-54-13 варіант 21	Вогнегасник ВП-5	шт.	4	1986,96 -	- -	7948	-	- -	- -	- -
19	& 1601-2389-54-13 варіант 22	Різьба-50	шт.	2	32,55 -	- -	65	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& 1601-2389-54-13 варіант 23	Різьба-25	шт.	2	13,34 -	- -	27	-	- -	- -	- -
21	& С1594-250-150 варіант 28	Кран шаровий з внутрішньої/зовнішньої різьбою Ду20	шт	2	452,22 -	- -	904	-	- -	- -	- -
22	& С1594-250-150 варіант 29	Засувка Батерфляй Ду50	шт	1	7191,06 -	- -	7191	-	- -	- -	- -
23	*КБ16-10-2*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 50 мм*	*100м*	*0,4*	*30135,59* *23335,44*	*6573,19* *139,14*	*12054*	*9334*	*2629* *56*	*90,6900* *0,5478*	*36,28* *0,22*
24	& С113-399-10 варіант 3	Труба сталева електрозварна Ду57	м	40	306,02 -	- -	12241	-	- -	- -	- -
25	& С1534-200-4 варіант 4	Хомут сантехнічний для кріплення труб Ду57	шт	20	244,73 -	- -	4895	-	- -	- -	- -
26	& С1530-157-24 варіант 3	Анкер забивний розпірний М10х40мм	шт	20	24,14 -	- -	483	-	- -	- -	- -
27	& С1530-157-23 варіант 4	Стержень різьбовий метричний М8 L=1м	шт	10	264,22 -	- -	2642	-	- -	- -	- -
28	*КБ15-171-3*	*Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази*	*100м2*	*0,08*	*14499,07* *14479,93*	- -	*1160*	*1158*	- -	*60,5500* -	*4,84* -
29	& С111-221-23 варіант 2	Електроди зварювальні АНО-21 ELITE 3,0мм	кг	5	403,32 -	- -	2017	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					119111	24561	4082 56		99,46 0,22
		Разом будівельні роботи, грн.					119111				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					90468				
		всього заробітна плата, грн.					24617				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11912				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**131023**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-06-03

на Монтаж системи блискавкозахисту

Котельня. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	246,406	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,41737	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	93,715	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж блискавкозахисту.									
1	*КМ8-472-8*	*Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм*	*100 м*	*1,25*	*9375,27* *6736,35*	*626,91* *23,57*	*11719*	*8420*	*784* *29*	*27,2000* *0,0928*	*34,00* *0,12*
2	С113-1 варіант 5	Сталь кругла оцинкована D=8mm RD 8	м	125	58,41 -	- -	7301	-	- -	- -	- -
3	С1545-401 варіант 15	Затискач для дроту RD 8-10 249/ST	шт	15	93,91 -	- -	1409	-	- -	- -	- -
4	С1545-401 варіант 16	Тримач дроту пластиковий 177/55-DIN	шт	115	58,54 -	- -	6732	-	- -	- -	- -
5	С1545-401 варіант 17	Тримач дроту на пласкій покривлі з бетоном 165 MGB8	шт	15	116,72 -	- -	1751	-	- -	- -	- -
6	С1545-294 варіант 6	Фальцева клема 270 8-10 FT	шт	2	247,63 -	- -	495	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С1545-294 варіант 7	З'єднувач полоси з дротом RD 8 (тестове з'єднання) 252/FL DIN	шт	6	310,54 -	- -	1863	-	- -	- -	- -
8	*КМ10-485-1*	*Антена (блискавкоприймач), що установлюється на покрівлі будинку, висота кріплення до 30 м*	*антена*	*1*	*17540,59 17218,08*	*320,77 8,88*	*17541*	*17218*	*321 9*	*72,0000 0,0350*	*72,00 0,04*
9	С1545-401 варіант 22	Блискавкоприймач на тринозі висотою 8м М-05/60	шт	1	15909,15 -	- -	15909	-	- -	- -	- -
10	С1545-294 варіант 8	Саморіз покривельний з гумовою шайбою, 4, 8х60мм	шт	70	3,48 -	- -	244	-	- -	- -	- -
11	С1545-401 варіант 18	Саморіз з дюбелем	шт	70	11,79 -	- -	825	-	- -	- -	- -
12	С1515-25 варіант 2	Коробка для фасадного контрольного з'єднання, К-681	шт	6	430,54 -	- -	2583	-	- -	- -	- -
13	КБ1-162-2	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2	100м3	0,54	70872,35 70872,35	- -	38271	38271	- -	321,3000 -	173,50 -
14	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,54	32537,41 32537,41	- -	17570	17570	- -	165,2400 -	89,23 -
15	*КМ8-472-2*	*Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2*	*100 м*	*0,96*	*12106,10 5547,58*	*935,88 21,95*	*11622*	*5326*	*898 21*	*22,4000 0,0864*	*21,50 0,08*
16	С113-1 варіант 6	Дріт плаский 3,0х3,5 (смуга)	м	96	217,29 -	- -	20860	-	- -	- -	- -
17	С1545-58-1 варіант 4	З'єднувач хрестовий полоси 30х3,5 255 A-FL30 FT	шт	14	307,61 -	- -	4307	-	- -	- -	- -
18	С1545-58-1 варіант 5	Тримач полоси металевий Н-036	шт	12	68,43 -	- -	821	-	- -	- -	- -
19	С1545-58-1 варіант 6	Шпилька двохгвинтова з дюбелем розпірним К-921	шт	12	14,07 -	- -	169	-	- -	- -	- -
20	*КМ8-471-4*	*Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм*	*10 шт*	*1,6*	*8704,75 2773,79*	*5757,57 1508,32*	*13928*	*4438*	*9212 2413*	*11,2000 5,6140*	*17,92 8,98*
21	& С1545-533-1 варіант 2	Стрижень заземлення L=1,5м 219 20 OMEX FT	комплект	16	1079,53 -	- -	17272	-	- -	- -	- -
22	С1545-401 варіант 21	Накінечник стрижня заземлення 1819 20ВР	шт	8	96,60 -	- -	773	-	- -	- -	- -
23	С1545-401 варіант 20	З'єднувач стрижня та полоси 2760 20 FT	шт	8	266,59 -	- -	2133	-	- -	- -	- -
24	С1545-401 варіант 19	Ударний накінечник для стрижнів заземлення 1820 20	шт	1	23903,28 -	- -	23903	-	- -	- -	- -
25	С1545-294 варіант 9	Насадок для забивання стрижнів 2536 20	шт	1	1963,49 -	- -	1963	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	С1545-8 варіант 2	Стрічка гідроізоляційна (бухта) 356 50	шт	3	680,51 -	- -	2042	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					224006 2472	91243	11215		408,15 9,22
		Разом будівельні роботи, грн.					224006				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					121548				
		всього заробітна плата, грн.					93715				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22400				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**246406**				
		Всього по розділу 1					**246406**				
		Разом прямі витрати по кошторису					224006 2472	91243	11215		408,15 9,22
		Разом будівельні роботи, грн.					224006				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					121548				
		всього заробітна плата, грн.					93715				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22400				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**246406**				
		Всього по кошторису					**246406**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**417,37**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**93715**				

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-06-04

на Налагодження системи блискавкозахисту

Котельня. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	8,622	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,02304	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	7,839	тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Пусконалагоджувальні роботи									
1	КП1-61-1	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача	вимір.	6	510,36 510,36	- -	3062	3062	- -	1,5000 -	9,00 -
2	КП1-61-6	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності ланцюга між заземлювачами і заземленими елементами	100 точ.	0,12	5784,08 5784,08	- -	694	694	- -	17,0000 -	2,04 -
3	КП1-61-8	Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль»	струм-ч	6	680,48 680,48	- -	4083	4083	- -	2,0000 -	12,00 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					7839	7839	- -		23,04 -
		Разом будівельні роботи, грн.					7839				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					7839				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					783				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**8622**				
		Всього по розділу 1					**8622**				
		Разом прямі витрати по кошторису					7839	7839	-		23,04
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					7839				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					7839				
		Загальновиробничі витрати, грн.					783				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**8622**				
		Всього по кошторису					**8622**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**23,04**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**7839**				

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-06-05

на опалення та вентиляцію

Котельня. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	293,357	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,12391	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	30,196	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вентиляція									
1	*КБ20-11-3*	*Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1,5 м2*	*1 грата*	*2*	*956,92*	*147,23*	*1914*	*1332*	*294*	*2,8200*	*5,64*
					665,83	*2,44*			*5*	*0,0104*	*0,02*
2	& С111-1756-7	Припливна жалюзійна решітка (клапан) ручн. закр./відкр. 1100х1100(h)мм, RLN ССК	шт	1	17861,57	-	17862	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	& С111-1756-8 варіант 1	Декоративна решітка на отвір 1200х1200мм	шт	1	10731,94	-	10732	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	*КБ20-23-3*	*Установлення дефлекторів діаметром патрубка 500 мм*	*1 шт*	*2*	*18685,62*	*76,26*	*37371*	*3489*	*153*	*7,5700*	*15,14*
					1744,36	-			-	-	-
5	& С130-161-15 варіант 4	Розвантажувальня платформа d500	шт	2	8188,25	-	16377	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	*КБ20-3-8*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 800 мм*	*100м2*	*0,0628*	*141990,84* *35960,91*	*831,23* *8,89*	*8917*	*2258*	*52* *1*	*156,0600* *0,0350*	*9,80* -
7	& С130-232-5 варіант 1	Шибер/заслінка d500мм	шт	2	4690,24 -	- -	9380	-	- -	- -	- -
8	& С130-161-25 варіант 1	Окапник	шт	2	990,40 -	- -	1981	-	- -	- -	- -
9	& С1110-196-5 варіант 2	Хомут обжимний d500	шт	8	955,85 -	- -	7647	-	- -	- -	- -
10	*КБ20-32-1*	*Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т*	*1 шт*	*3*	*1692,42* *1574,42*	*115,47* -	*5077*	*4723*	*346* -	*6,2100* -	*18,63* -
11	& С130-62-18 варіант 1	Стіновий провітрювач О100мм Вентс ПСС 102	шт	3	4078,83 -	- -	12236	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					129494	11802	845 6		49,21 0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					129494				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					116847				
		всього заробітна плата, грн.					11808				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12950				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**142444**				
		Всього по розділу 1					**142444**				
		Розділ 2. Опалення									
12	*КБ18-6-2*	*Установлення радіаторів стальних*	*100кВт*	*0,05859*	*32884,63* *22883,78*	*6119,50* -	*1927*	*1341*	*359* -	*96,9200* -	*5,68* -
13	& С130-558-1 варіант 3	Радіатори сталеві панельні К-22-50-1200	шт	2	12030,76 -	- -	24062	-	- -	- -	- -
14	& С130-558-1 варіант 4	Радіатори сталеві панельні К-22-50-400	шт	1	7825,12 -	- -	7825	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	С1630-115 варіант 2	Кронштейни для радіаторів	комплект	3	153,90 -	- -	462	-	- -	- -	- -
16	*КБ18-6-3*	*Установлення конвекторів*	*100кВт*	*0,03*	*40203,27* *34525,71*	*5676,28* -	*1206*	*1036*	*170* -	*142,6800* -	*4,28* -
17	& С130-420-1 варіант 2	Електрорадіатор 1,5кВт	шт	2	8973,99 -	- -	17948	-	- -	- -	- -
18	& С1630-113-9 варіант 1	Регулятор перепаду тиску DN 20, 4007	шт	1	13295,74 -	- -	13296	-	- -	- -	- -
19	& С1630-545-3 варіант 2	Балансувальний клапан DN 20 STROMAX 4217 GN	шт	1	2570,37 -	- -	2570	-	- -	- -	- -
20	*КБ18-22-5*	*Установлення термостату*	*комплект*	*3*	*53,77* *53,77*	- -	*161*	*161*	- -	*0,2000* -	*0,60* -
21	& С1630-545-5 варіант 1	Клапан термостатичний прямий DN15 RA-N	шт	3	1142,54 -	- -	3428	-	- -	- -	- -
22	& С1630-545-6	Термостатичний елемент RA 292	шт	3	1127,54 -	- -	3383	-	- -	- -	- -
23	& С1630-545-7 варіант 1	Клапан запірний радіаторний DN15 RLV	шт	3	1980,39 -	- -	5941	-	- -	- -	- -
24	*КБ18-22-5*	*Установлення кранів повітряних*	*комплект*	*2*	*53,77* *53,77*	- -	*108*	*108*	- -	*0,2000* -	*0,40* -
25	& С130-592-5 варіант 2	Автоматичний повітрявипускник DN 15. (кран 1/2"+клапан) Caleffi	шт	2	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
26	*КБ16-6-2*	*Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм*	*100м*	*0,28*	*25562,52* *12211,11*	*1524,88* *12,24*	*7158*	*3419*	*427* *3*	*48,7100* *0,0482*	*13,64* *0,01*
27	& С1534-7-2-1 варіант 2	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 20 мм	шт	10	33,86 -	- -	339	-	- -	- -	- -
28	С113-2070 варіант 5	Муфта, Ду20	шт	2	101,22 -	- -	202	-	- -	- -	- -
29	& С130-465-14 варіант 2	Різьба сталева Ду20	шт	8	10,20 -	- -	82	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	& С1110-132-5 варіант 18	Крепіжний ст. хомут зі шпилькою та дюбелем для тр. d20	шт	10	72,27 -	- -	723	-	- -	- -	- -
31	*КБ16-6-1*	*Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм*	*100м*	*0,45*	*22430,84* *12211,11*	*1524,88* *12,24*	*10094*	*5495*	*686* *6*	*48,7100* *0,0482*	*21,92* *0,02*
32	& С1534-7-2-2 варіант 5	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 15 мм	шт	14	31,03 -	- -	434	-	- -	- -	- -
33	& С130-465-15 варіант 5	Різьба сталева Ду15	шт	8	6,98 -	- -	56	-	- -	- -	- -
34	& С1110-132-5 варіант 19	Крепіжний ст. хомут зі шпилькою та дюбелем для тр. d15	шт	10	70,46 -	- -	705	-	- -	- -	- -
35	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,2*	*3230,43* *1340,36*	*116,59* *11,24*	*646*	*268*	*23* *2*	*4,7800* *0,0448*	*0,96* *0,01*
36	*КБ13-26-6 к=2*	*Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115*	*100м2*	*0,2*	*11351,42* *2002,80*	*201,22* *13,05*	*2270*	*401*	*40* *3*	*7,2400* *0,0520*	*1,45* *0,01*
37	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	7,3	841,77 841,77	- -	6145	6145	- -	3,5200 -	25,70 -
38	& С114-267-1 варіант 23	Труба вн d28 - циліндр теплоізоляційний товщ. 19мм (вспінений каучук)	м	28,56	189,61 -	- -	5415	-	- -	- -	- -
39	& С114-267-1 варіант 22	Труба вн d22 - циліндр теплоізоляційний товщ. 19мм (вспінений каучук)	м	45,9	189,61 -	- -	8703	-	- -	- -	- -
40	& С111-329-1 варіант 3	Клей монтажний для спінених теплоізоляційних матеріалів	л	1,037	1743,48 -	- -	1808	-	- -	- -	- -
41	& С111-1721-28 варіант 2	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів	м	100,84	67,43 -	- -	6800	-	- -	- -	- -
42	& С113-1880-1 варіант 2	Кліпса монтажна	шт	219	14,10 -	- -	3088	-	- -	- -	- -
43	& С111-329-2 варіант 2	Очищувач для клею	л	0,226	917,66 -	- -	207	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					137192	18374	1705 14		74,63 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					137192				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					117113				
		всього заробітна плата, грн.					18388				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13721				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**150913**				
		Всього по розділу 2					**150913**				
		Разом прямі витрати по кошторису					266686	30176	2550 20		123,84 0,07
		Разом будівельні роботи, грн.					266686				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					233960				
		всього заробітна плата, грн.					30196				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26671				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**293357**				
		Всього по кошторису					**293357**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**123,91**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**30196**				

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-06-06

на водопровід та каналізація згідно креслення ТОМ 10.8 03 24-8-Р.ВК Котельня Водопостачання та каналізація

Котельня. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) № 24-8-Р.ВК

Кошторисна вартість	764,380	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,3297	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	83,279	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Сантехнічне обладнання									
1	*КБ17-3-1*	*Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним*	*10компл.*	*0,1*	*10860,57*	*1222,86*	*1086*	*913*	*122*	*36,4100*	*3,64*
					9127,62	-			-	-	-
2	С130-901 варіант 2	Унітаз (з кришкою)	шт	1	8546,40	-	8546	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	& С130-615-3 варіант 1	Гнучкий патрубок DN 100 для підключення унітазу	комплект	1	557,78	-	558	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	& С130-615-4 варіант 1	Гнучкий шланг DN 15 (0,5 м) для підключення унітазу по В1	комплект	1	430,61	-	431	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	С113-2154 варіант 6	Кран кульовмй DN 15	шт	1	749,77	-	750	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	*КБ17-1-6*	*Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води*	*10компл.*	*0,1*	*8806,48*	*698,59*	*881*	*811*	*70*	*31,9800*	*3,20*
					8107,89	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С130-644 варіант 2	Умивальник компакнтий пристіновий COMO 40 CERSANIT	комплект	1	3170,46 -	- -	3170	-	- -	- -	- -
8	& С1630-973-1 варіант 1	Сіфон умивальника	шт	1	1497,14 -	- -	1497	-	- -	- -	- -
9	С113-2155 варіант 3	Монокран умивальника	шт	1	3133,06 -	- -	3133	-	- -	- -	- -
10	С113-2154 варіант 6	Кран кульовмй DN 15	шт	2	749,77 -	- -	1500	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					21552	1724	192 -		6,84 -
		Разом будівельні роботи, грн.					21552				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19636				
		всього заробітна плата, грн.					1724				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2156				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**23708**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	& С113-1676-4 варіант 1	Відвід чавунний 45° DN100	шт	7	1023,70 -	- -	7166	-	- -	- -	- -
19	& С113-1676-5 варіант 1	Ревізія прямокутна DN100	шт	1	4817,14 -	- -	4817	-	- -	- -	- -
20	& С113-1676-6	Зєднувальна вставка для сан/вузла DN100	шт	1	5398,98 -	- -	5399	-	- -	- -	- -
21	& С113-1676-7 варіант 1	Опорна труба для стояка DN100	шт	2	4533,09 -	- -	9066	-	- -	- -	- -
22	& С113-1676-8 варіант 1	Хомут DN100	шт	76	371,16 -	- -	28208	-	- -	- -	- -
23	& С113-1676-9 варіант 1	Перехідний соединитель DN 100	шт	11	509,86 -	- -	5608	-	- -	- -	- -
24	& С113-1676-10	Трійник редукційний чавунний 88° DN100 /50 / 100	шт	1	2317,54 -	- -	2318	-	- -	- -	- -
25	& С130-231-1 варіант 1	Крепіжний ст. хомут зі шпилькою та дюбелем для тр. DN100	шт	10	371,20 -	- -	3712	-	- -	- -	- -
26	& С1630-552-1 варіант 1	Фановий клапан DN 100	шт	2	7861,36 -	- -	15723	-	- -	- -	- -
27	*КБ16-5-1*	*Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 50 мм*	*100м*	*0,03*	*43257,79 30431,18*	*2597,06 -*	*1298*	*913*	*78 -*	*114,8000 -*	*3,44 -*
28	& С113-666-2	Труба DN 50 L=3,0м (чавунна)	шт	1	8546,12 -	- -	8546	-	- -	- -	- -
29	& С113-1676-11 варіант 1	Перехід DN50/DN100	шт	1	981,20 -	- -	981	-	- -	- -	- -
30	& С113-1676-12 варіант 1	Відвід чавунний 88° DN50	шт	3	703,75 -	- -	2111	-	- -	- -	- -
31	& С113-1676-13 варіант 1	Хомут DN50	шт	6	312,15 -	- -	1873	-	- -	- -	- -
32	& С113-1676-14 варіант 1	Перехідний соединитель DN 50	шт	1	279,56 -	- -	280	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	& С130-231-2 варіант 1	Крепіжний ст. хомут зі шпилькою та дюбелем для тр. DN50	шт	2	312,25 -	- -	625	-	- -	- -	- -
34	*КБ16-13-1*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 32 мм*	*100м*	*0,12*	*25353,92* *25026,36*	*232,92* -	*3042*	*3003*	*28* -	*95,7800* -	*11,49* -
35	& С113-1451-4 варіант 1	Труба ПВХ Ду32	м	12	118,92 -	- -	1427	-	- -	- -	- -
36	& С113-1457-2 варіант 1	Відвід 45 ПВХ Ду32	шт	8	47,63 -	- -	381	-	- -	- -	- -
37	& С113-1457-3 варіант 1	Відвід 88 ПВХ Ду32	шт	2	47,66 -	- -	95	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					351842	19245	1871 -		73,25 -
		Разом будівельні роботи, грн.					351842				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					330726				
		всього заробітна плата, грн.					19245				
		Загальновиробничі витрати, грн.					35185				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**387027**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	& С111-93-5 варіант 1	Контрогайка, діам. 25 мм	шт	2	33,26 -	- -	67	-	- -	- -	- -
42	& С111-93-6 варіант 1	Патрубок-вставка зі сталевої труби, діам. 25, L=200	шт	2	29,10 -	- -	58	-	- -	- -	- -
43	& С111-93-7 варіант 1	Патрубок-вставка зі сталевої труби, діам. 25, L=260	шт	1	37,83 -	- -	38	-	- -	- -	- -
44	*КБ18-22-2*	*Установлення манометрів з триходовим краном*	*комплект*	*2*	*119,86* *94,06*	- -	*240*	*188*	- -	*0,3600* -	*0,72* -
45	& С1630-1159-2 варіант 1	Манометр технічний 0-10атм, діам. 100 мм	шт	2	323,81 -	- -	648	-	- -	- -	- -
46	& С1630-117-1 варіант 1	Кран триходовий для манометра 11Б18бк діам.15 мм	шт	2	581,40 -	- -	1163	-	- -	- -	- -
47	С113-49 варіант 2	Труба сталева водогазопровідна оцинкована діам.15 мм	м	0,2	120,27 -	- -	24	-	- -	- -	- -
48	*КБ16-15-1*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм*	*1 шт*	*4*	*1007,75* *596,86*	*151,25* *2,49*	*4031*	*2387*	*605* *10*	*2,4100* *0,0098*	*9,64* *0,04*
49	& С1330-659-1 варіант 1	Кран кульови діам. 15 (спускний)	шт	1	1026,01 -	- -	1026	-	- -	- -	- -
50	& С1330-659-2 варіант 1	Кран кульовий Ду 25	шт	2	903,94 -	- -	1808	-	- -	- -	- -
51	& С1330-659-3 варіант 1	Клапан зворотний діам. 25 мм	шт	1	1276,34 -	- -	1276	-	- -	- -	- -
52	& С111-93-6 варіант 1	Патрубок-вставка зі сталевої труби, діам. 25, L=200	шт	2	29,10 -	- -	58	-	- -	- -	- -
53	& С111-93-9 варіант 1	Перехід сталевий концентричний 32х25	шт	2	28,43 -	- -	57	-	- -	- -	- -
54	С113-49 варіант 2	Труба сталева водогазопровідна оцинкована діам.15 мм	м	0,1	120,27 -	- -	12	-	- -	- -	- -
55	& С111-93-8 варіант 1	Патрубок-вставка зі сталевої труби, діам. 25, L=50	шт	1	7,30 -	- -	7	-	- -	- -	- -
56	*КБ18-21-1*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах діаметром 25 мм*	*10 шт*	*0,1*	*5064,42* *3046,22*	*1862,59* *20,02*	*506*	*305*	*186* *2*	*12,3000* *0,0788*	*1,23* *0,01*
57	С1630-103 варіант 4	Фільтр сітчастий діам. 25 мм	шт	1	1162,63 -	- -	1163	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	& С111-93-8 варіант 1	Патрубок-вставка зі сталевої труби, діам. 25, L=50	шт	1	7,30 -	- -	7	-	- -	- -	- -
		---									
59	*КМ10-172-1*	*Стояк, напівстояк, каркас стояка або шафа, маса до 100 кг*	*шт*	*2*	*3823,04 2874,37*	*652,47 -*	*7646*	*5749*	*1305 -*	*12,8000 -*	*25,60 -*
60	& 1601-2389-54-2 варіант 11	Шафа для пожежного кран-комплекту ПШ-1пк (600х1700х250) без задній стінки (приставна)	шт.	2	4586,09 -	- -	9172	-	- -	- -	- -
61	*КБ16-20-1*	*Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм*	*1 кран*	*2*	*444,89 371,02*	*73,87 -*	*890*	*742*	*148 -*	*1,4800 -*	*2,96 -*
62	*КМ11-31-1*	*Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг*	*шт*	*2*	*778,79 209,03*	*- -*	*1558*	*418*	*- -*	*0,8000 -*	*1,60 -*
63	& 1601-2389-54-2 варіант 12	Касета для плоского рукава	шт.	2	320,80 -	- -	642	-	- -	- -	- -
64	& С15011-2013-2 варіант 10	Ствол пожежний перекривний Ду50 зі сприскoм 16мм	шт	2	1768,18 -	- -	3536	-	- -	- -	- -
65	& 1601-2389-54-8 варіант 19	Муфта з'єднувальна Ду-50	шт.	2	427,87 -	- -	856	-	- -	- -	- -
66	& 1601-2389-54-8 варіант 16	Головка з'єднувальна рукава ГМ-50	шт.	4	258,59 -	- -	1034	-	- -	- -	- -
67	& 1601-2389-54-8 варіант 17	Головка з'єднувальна цапкова ГЦ-50	шт.	2	204,55 -	- -	409	-	- -	- -	- -
68	& 1601-2389-54-8 варіант 18	Головка з'єднувальна муфтова ГМ-50	шт.	2	258,59 -	- -	517	-	- -	- -	- -
69	С1630-23 варіант 4	Вентиль пожежний кутовий бронзовий Ду50 з датчиком положення крану (ДППК)	шт	2	2276,64 -	- -	4553	-	- -	- -	- -
70	С1630-116 варіант 5	Рукав пожежний латексний ДУ 51	м	40	828,81 -	- -	33152	-	- -	- -	- -
71	& 1601-2389-54-13 варіант 26	Вогнегасник ВП-6	шт.	4	2154,92 -	- -	8620	-	- -	- -	- -
72	*КМ12-791-1*	*Вентилі, клапани, крани сталеві фланцеві зворотні підіймальні, запобіжні пружинні на умовний тиск 4-6,4 МПа [40-64 кгс/см2], діаметр умовного проходу 25 мм*	*10 шт*	*0,1*	*16315,03 16225,92*	*- -*	*1632*	*1623*	*- -*	*64,0000 -*	*6,40 -*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	*КМ11-31-1*	*Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг*	*шт*	*1*	*778,79* *209,03*	- -	*779*	*209*	- -	*0,8000* -	*0,80* -
74	& 1601-2389-54-13 варіант 24	Вентиль пожежний кутовий бронзовий Ду-25 з датчиком положення пожежного крану (ДППК)	шт.	1	678,47 -	- -	678	-	- -	- -	- -
75	& 1601-2389-54-2 варіант 13	Котушка для напівжорсткого рукава	шт.	1	1359,50 -	- -	1360	-	- -	- -	- -
76	& 1601-2389-54-8 варіант 20	Головка рукава Ду-25	шт.	1	133,46 -	- -	133	-	- -	- -	- -
77	С1630-116 варіант 6	Рукав пожежний латексний ДУ 25	м	20	331,56 -	- -	6631	-	- -	- -	- -
78	& С15011-2013-2 варіант 11	Ствол перекривний DN -25	шт	1	1418,91 -	- -	1419	-	- -	- -	- -
79	*КМ11-31-1*	*Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг*	*шт*	*1*	*778,79* *209,03*	- -	*779*	*209*	- -	*0,8000* -	*0,80* -
80	& 1601-2389-54-13 варіант 25	Датчик відкриття дверей СОМК 1-8	шт.	1	232,22 -	- -	232	-	- -	- -	- -
81	*КМ8-532-4*	*Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3*	*шт*	*1*	*755,00* *507,06*	*29,25* *0,75*	*755*	*507*	*29* *1*	*2,0000* *0,0030*	*2,00* -
82	& С1542-18-1 варіант 1	Блок управління пожежним краном (БУПК)	компл.	1	958,22 -	- -	958	-	- -	- -	- -
83	*КБ16-15-3*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм*	*1 шт*	*3*	*1636,92* *1042,93*	*366,23* *4,52*	*4911*	*3129*	*1099* *14*	*4,2600* *0,0178*	*12,78* *0,05*
84	& С113-2154-11 варіант 1	Кран кульовий фланцевий, DN 65 PN16, tmax-120 С	шт	1	8348,34 -	- -	8348	-	- -	- -	- -
85	& С113-2301-13 варіант 1	Зворотний клапан фланцевий, DN 65 PN16	шт	1	12465,37 -	- -	12465	-	- -	- -	- -
86	& С113-2301-14 варіант 1	Засувка клинова фланцева DN 65 коротка	шт	1	12464,52 -	- -	12465	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	*КБ16-15-2*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм*	*1 шт*	*2*	*939,16* *596,86*	*202,81* *4,52*	*1878*	*1194*	*406* *9*	*2,4100* *0,0178*	*4,82* *0,04*
88	& С1630-67-4К-1	Кран кульовий Ду32 PN16	шт	2	921,74 -	- -	1843	-	- -	- -	- -
89	*КБ16-10-3*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 65 мм*	*100м*	*0,09*	*35595,00* *27681,41*	*6886,58* *110,79*	*3204*	*2491*	*620* *10*	*107,5800* *0,4362*	*9,68* *0,04*
90	С130-1193 варіант 4	Труба сталева електрозварна емалірована, діаметр 76х3,5 мм	м	9	756,45 -	- -	6808	-	- -	- -	- -
91	С1534-12 варіант 4	Відвід 90° емалірований , зовнішній діаметр 76 мм	шт	8	364,33 -	- -	2915	-	- -	- -	- -
92	С1534-258 варіант 4	Перехід безшовний зварний 76х Дн 57 емалірований	шт	2	411,67 -	- -	823	-	- -	- -	- -
93	& С1110-132-5 варіант 22	Крепіжний ст. хомут зі шпилькою та дюбелем для тр. d76	шт	4	132,64 -	- -	531	-	- -	- -	- -
94	*КБ16-10-2*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 50 мм*	*100м*	*0,33*	*30931,19* *23335,44*	*6573,19* *139,14*	*10207*	*7701*	*2169* *46*	*90,6900* *0,5478*	*29,93* *0,18*
95	С130-1192 варіант 4	Труба сталева електрозварна емалірована, діаметр 57х3,5 мм	м	33	594,78 -	- -	19628	-	- -	- -	- -
96	С1534-9 варіант 5	Відвід 90° емалірований , зовнішній діаметр 57 мм	шт	10	203,33 -	- -	2033	-	- -	- -	- -
97	& С1110-132-5 варіант 23	Крепіжний ст. хомут зі шпилькою та дюбелем для тр. d57	шт	10	91,64 -	- -	916	-	- -	- -	- -
98	*КБ16-7-4*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм*	*100м*	*0,12*	*16048,28* *14012,60*	*1613,32* *14,94*	*1926*	*1682*	*194* *2*	*55,2700* *0,0588*	*6,63* *0,01*
99	С130-890 варіант 4	Труба сталева водогазопровідна оцинкована Ду 32	м	12	321,25 -	- -	3855	-	- -	- -	- -
100	& С113-1838-8-2 варіант 2	Американка Ду32	шт	1	424,16 -	- -	424	-	- -	- -	- -
101	& С1534-7-1-7Х варіант 7	Відвід 90° Ду32 оцинкований	шт	4	58,75 -	- -	235	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	& С130-465-12 варіант 7	Різьба сталева Ду32 оцинкованна	шт	6	21,89 -	- -	131	-	- -	- -	- -
103	& С1110-132-5 варіант 25	Крепіжний ст. хомут зі шпилькою та дюбелем для тр. d32	шт	4	78,57 -	- -	314	-	- -	- -	- -
104	*КБ16-7-3*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм*	*100м*	*0,02*	*16048,28* *14012,60*	*1613,32* *14,94*	*321*	*280*	*32* -	*55,2700* *0,0588*	*1,11* -
105	С130-889 варіант 2	Труба сталева водогазопровідна оцинкована Ду 25	м	2	223,70 -	- -	447	-	- -	- -	- -
106	& С130-465-13 варіант 7	Різьба сталева Ду25 оцинкованна	шт	8	16,15 -	- -	129	-	- -	- -	- -
107	& С1110-132-5 варіант 26	Крепіжний ст. хомут зі шпилькою та дюбелем для тр. d25	шт	2	73,61 -	- -	147	-	- -	- -	- -
108	*КБ16-7-1*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм*	*100м*	*0,27*	*16068,92* *14012,60*	*1613,32* *14,94*	*4339*	*3783*	*436* *4*	*55,2700* *0,0588*	*14,92* *0,02*
109	С130-887 варіант 3	Труба сталева водогазопровідна оцинкована діам. 15	м	27	121,79 -	- -	3288	-	- -	- -	- -
110	& С1534-7-2-2 варіант 7	Відвід 90° Ду15 оцинкований	шт	12	29,31 -	- -	352	-	- -	- -	- -
111	& С1534-7-2-2 варіант 8	Монтажний відвід з ВР 90° Ду15 оцинкований	шт	2	48,45 -	- -	97	-	- -	- -	- -
112	& С113-1838-9-1 варіант 4	Американка Ду15 оцинкована	шт	2	112,28 -	- -	225	-	- -	- -	- -
113	& С130-465-15 варіант 8	Різьба сталева Ду15 оцинкована	шт	12	8,99 -	- -	108	-	- -	- -	- -
114	& С1110-132-5 варіант 20	Крепіжний ст. хомут зі шпилькою та дюбелем для тр. d108	шт	8	167,79 -	- -	1342	-	- -	- -	- -
115	*КБ16-12-2*	*Установлення фланцевих з'єднань на стальних трубопроводах діаметром 65 мм*	*1 шт*	*8*	*1028,74* *633,54*	*242,90* *5,44*	*8230*	*5068*	*1943* *44*	*2,3900* *0,0214*	*19,12* *0,17*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	С130-984 варіант 2	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	8	376,23 -	- -	3010	-	- -	- -	- -
117	*КБ13-16-6 к=2*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,15*	*6460,86* *2680,72*	*233,18* *22,49*	*969*	*402*	*35* *3*	*9,5600* *0,0896*	*1,43* *0,01*
118	*КБ13-26-6 к=2*	*Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115*	*100м2*	*0,15*	*11351,42* *2002,80*	*201,22* *13,05*	*1703*	*300*	*30* *2*	*7,2400* *0,0520*	*1,09* *0,01*
119	*КБ26-11-1*	*Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену*	*10 м*	*8,3*	*841,77* *841,77*	- -	*6987*	*6987*	- -	*3,5200* -	*29,22* -
120	& С114-267-1 варіант 29	Труба вн d76 - циліндр теплоізоляційний товщ. 19мм (вспінений каучук)	м	9,18	568,20 -	- -	5216	-	- -	- -	- -
121	& С114-267-1 варіант 28	Труба вн d60 - циліндр теплоізоляційний товщ. 19мм (вспінений каучук)	м	33,66	438,77 -	- -	14769	-	- -	- -	- -
122	& С114-267-1 варіант 33	Труба вн d38 - циліндр теплоізоляційний товщ. 19мм (вспінений каучук)	м	12,24	311,06 -	- -	3807	-	- -	- -	- -
123	& С114-267-1 варіант 24	Труба вн d28 - циліндр теплоізоляційний товщ. 19мм (вспінений каучук)	м	2,04	223,25 -	- -	455	-	- -	- -	- -
124	& С114-267-1 варіант 11	Труба вн d22 - циліндр теплоізоляційний товщ. 19мм (вспінений каучук)	м	27,54	89,20 -	- -	2457	-	- -	- -	- -
125	& С111-329-1 варіант 3	Клей монтажний для спінених теплоізоляційних матеріалів	л	1,1786	1743,48 -	- -	2055	-	- -	- -	- -
126	& С111-1721-28 варіант 2	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів	м	114,6562	67,43 -	- -	7731	-	- -	- -	- -
127	& С113-1880-1 варіант 2	Кліпса монтажна	шт	249	14,10 -	- -	3511	-	- -	- -	- -
128	& С111-329-2 варіант 2	Очищувач для клею	л	0,2573	917,66 -	- -	236	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					278667	45520	9259 147		183,15 0,58
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					278667 223888 45667				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					27872				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**306539**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	& С1530-155-9 варіант 1	Приборний кран 1/2" кутовий з розеткою і гайкою для підкл. Сантех приладів.	шт	2	448,04 -	- -	896	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					16179	6940	3066 1443		26,97 5,96
		Разом будівельні роботи, грн.					16179				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6173				
		всього заробітна плата, грн.					8383				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1619				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**17798**				
		Всього по розділу 4					**17798**				
		Розділ 5. Дренаж									
140	*КБ16-6-6*	*Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм*	*100м*	*0,18*	*18879,88* *15294,60*	*3136,03* *39,73*	*3398*	*2753*	*564* *7*	*61,0100* *0,1564*	*10,98* *0,03*
141	С130-886 варіант 2	Труба ст. водогазопровідна Ду 50	м	18	307,39 -	- -	5533	-	- -	- -	- -
142	С1534-9 варіант 6	Відвід 90°, зовнішній діаметр 57 мм	шт	14	78,65 -	- -	1101	-	- -	- -	- -
143	& С1110-132-6 варіант 1	Хомут крепіжний з акнером та дюбелем Ду 50	шт	8	91,64 -	- -	733	-	- -	- -	- -
144	*КБ16-6-3*	*Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм*	*100м*	*0,27*	*14047,20* *12211,11*	*1524,88* *12,24*	*3793*	*3297*	*412* *3*	*48,7100* *0,0482*	*13,15* *0,01*
145	С130-883 варіант 4	Труба ст. водогазопровідна Ду 25	м	27	146,04 -	- -	3943	-	- -	- -	- -
146	& С1534-7-2-7Ц варіант 7	Відводи 90 град., діаметр умовного проходу 25 мм	шт	16	47,02 -	- -	752	-	- -	- -	- -
147	& С1594-250-11 варіант 1	Перехід ст. 65 / 25 (для дренажних воронок)	шт	12	175,29 -	- -	2103	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	& С1110-132-7 варіант 1	Хомут крепіжний з акнером та дюбелем Ду 25	шт	8	73,61 -	- -	589	-	- -	- -	- -
149	*КБ16-6-1*	*Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм*	*100м*	*0,18*	*14047,20* *12211,11*	*1524,88* *12,24*	*2528*	*2198*	*274* *2*	*48,7100* *0,0482*	*8,77* *0,01*
150	С130-881 варіант 4	Труба ст. водогазопровідна Ду 15	м	18	83,63 -	- -	1505	-	- -	- -	- -
151	& С1534-7-2-2 варіант 9	Відвід 90° Ду15	шт	12	24,95 -	- -	299	-	- -	- -	- -
152	& С1110-132-8 варіант 1	Хомут крепіжний з акнером та дюбелем Ду 15	шт	5	73,61 -	- -	368	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					26645	8248	1250 12		32,90 0,05
		Разом будівельні роботи, грн.					26645				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17147				
		всього заробітна плата, грн.					8260				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2663				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**29308**				
		Всього по розділу 5					**29308**				
		Разом прямі витрати по кошторису					694885	81677	15638 1602		323,11 6,59
		Разом будівельні роботи, грн.					694885				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					597570				
		всього заробітна плата, грн.					83279				
		Загальновиробничі витрати, грн.					69495				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**764380**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-06-07

на тепломеханічна частина

Котельня. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) № 03/24-8-П.ТМК

Кошторисна вартість	3976,004	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,39186	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	591,644	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Котли та котлове обладнання									
1	*КБ18-2-9*	*Установлення котлів стальних жаротрубних пароводогрійних на рідкому паливі або газі теплопродуктивністю до 0, 64 МВт [0,55 Гкал/год]*	*1 шт*	*3*	*40356,13*	*10753,51*	*121068*	*79527*	*32261*	*109,5500*	*328,65*
					26508,91	*19,16*			*57*	*0,0758*	*0,23*
2	*КБ18-13-1*	*Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т*	*1 насос*	*3*	*8452,27*	*459,79*	*25357*	*15659*	*1379*	*21,3200*	*63,96*
					5219,56	*3,76*			*11*	*0,0148*	*0,04*
3	& С1630-1584-13 варіант 4	Запобіжний клапан DN40 6,0 бар, Flamco Meibes	шт	6	12501,02	-	75006	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	& С1630-11-1 варіант 1	Нейтралізатор конденсату NE 0.1 Buderus	шт	3	31534,71	-	94604	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	*КБ18-10-9*	*Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 1 м3*	*1 бак*	*3*	*4744,51*	*536,32*	*14234*	*12625*	*1609*	*18,0400*	*54,12*
					4208,19	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& 2415-1342-4 варіант 2	Розширювальний бак V=1000л, Flexcon Top 1000 ProTank	шт	3	55992,05 -	- -	167976	-	- -	- -	- -
7	*КБ18-10-2*	*Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,15 м3*	*1 бак*	*1*	*1699,30* *1456,68*	*242,62* -	*1699*	*1457*	*242* -	*5,9500* -	*5,95* -
8	& 2415-1342-5 варіант 2	Розширювальний бак V=150л, Flexcon 200 ProTank	шт	1	9003,37 -	- -	9003	-	- -	- -	- -
9	*КБ18-16-3*	*Установлення грязьовиків, зовнішній діаметр патрубка до 89 мм*	*1 шт*	*3*	*2639,13* *1437,09*	*654,00* *10,06*	*7917*	*4311*	*1962* *30*	*5,8700* *0,0396*	*17,61* *0,12*
10	& C130-259-1 варіант 2	Грязевик сітчастий, DN 80, PN16, t-120 C, Brandoni	шт	3	8909,12 -	- -	26727	-	- -	- -	- -
11	*КБ18-10-1*	*Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,1 м3*	*1 бак*	*3*	*1699,30* *1456,68*	*242,62* -	*5098*	*4370*	*728* -	*5,9500* -	*17,85* -
12	& 2415-1342-6 варіант 2	Розширювальний бак V=18л, Flexcon 18 ProTank	шт	3	1645,41 -	- -	4936	-	- -	- -	- -
13	& 2415-1342-7 варіант 2	Бак-охолоджувач V=10л	шт	3	4336,17 -	- -	13009	-	- -	- -	- -
14	*КБ18-3-1*	*Установлення водопідігрівників швидкісних односекційних поверхнею нагріву однієї секції до 4 м2 (пластинчастий теплообмінник)* ----------	*1 шт*	*2*	*5367,14* *3529,14*	*1583,55* *8,02*	*10734*	*7058*	*3167* *16*	*13,9200* *0,0318*	*27,84* *0,06*
15	& C1630-90-1 варіант 2	Кран кульовий (фланцевий), DN 125, PN16	шт	2	22181,24 -	- -	44362	-	- -	- -	- -
16	& C1630-524-3 варіант 5	Поворотна заслінка, DN 100, PN16, tmax-110 C	шт	8	15785,82 -	- -	126287	-	- -	- -	- -
17	& C1630-524-4 варіант 2	Поворотна заслінка, DN 80, PN16, tmax-110 C	шт	9	13675,59 -	- -	123080	-	- -	- -	- -
18	& C113-2154-6 варіант 3	Кран кульовий, DN 50 PN25/40, tmax-120 C	шт	3	3995,41 -	- -	11986	-	- -	- -	- -
19	& C113-2301-8 варіант 2	Зворотний клапан, DN 80, PN16, tmax-110 C	шт	3	11551,69 -	- -	34655	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& С113-2154-7 варіант 3	Кран кульовий, DN 20, PN25/40, tmax-120 С	шт	3	757,42 -	- -	2272	-	- -	- -	- -
21	& С113-2154-8 варіант 2	Кран кульовий, DN 25, PN25/40, tmax-120 С	шт	12	1040,47 -	- -	12486	-	- -	- -	- -
22	& С113-2154-9 варіант 4	Кран кульовий, DN 15, PN25/40, tmax-120 С	шт	28	749,77 -	- -	20994	-	- -	- -	- -
23	& С1630-986-2 варіант 5	Термометр погружний, 0-120 С, ф100 мм, L=100мм. 0..120С, ТБ Склоприлад	шт	16	1535,48 -	- -	24568	-	- -	- -	- -
24	& С1630-1159-1 варіант 2	Манометр, 0-6 атм, ф100 мм, 1/2", Н/Р, ДМ 05-01 Склоприлад	шт	23	323,81 -	- -	7448	-	- -	- -	- -
25	& С1630-113-5 варіант 3	Кран для манометра 1/2", В/В. зі зливом, Склоприлад	шт	23	1037,60 -	- -	23865	-	- -	- -	- -
26	& С130-592-5 варіант 2	Автоматичний повітрявипускник DN 15. (кран 1/2"+клапан) Caleffi Роботи беруться окремо не входить до складу комплектації котлів, насосів, фільтрів тощо згідно Тех. частині п 1.1.5. А також не совпадіння роботи та матеріалів.	шт	3	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
27	*КБ16-15-4*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 125 мм*	*1 шт*	*2*	*3411,64* *2372,27*	*590,36* *6,15*	*6823*	*4745*	*1181* *12*	*9,9200* *0,0242*	*19,84* *0,05*
28	*КБ16-15-3*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм*	*1 шт*	*20*	*1636,92* *1042,93*	*366,23* *4,52*	*32738*	*20859*	*7325* *90*	*4,2600* *0,0178*	*85,20* *0,36*
29	*КБ16-15-2*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм*	*1 шт*	*3*	*939,16* *596,86*	*202,81* *4,52*	*2817*	*1791*	*608* *14*	*2,4100* *0,0178*	*7,23* *0,05*
30	*КБ16-15-1*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм*	*1 шт*	*43*	*1007,75* *596,86*	*151,25* *2,49*	*43333*	*25665*	*6504* *107*	*2,4100* *0,0098*	*103,63* *0,42*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	*КБ18-22-4*	*Установлення термометрів в оправі прямих та кутових*	*комплект*	*16*	*126,31* *126,31*	*-* *-*	*2021*	*2021*	*-* *-*	*0,5100* *-*	*8,16* *-*
32	*КБ18-22-2*	*Установлення манометрів з триходовим краном*	*комплект*	*23*	*119,86* *94,06*	*-* *-*	*2757*	*2163*	*-* *-*	*0,3600* *-*	*8,28* *-*
33	*КБ18-22-5*	*Установлення кранів повітряних*	*комплект*	*3*	*53,77* *53,77*	*-* *-*	*161*	*161*	*-* *-*	*0,2000* *-*	*0,60* *-*
34	*КБ16-15-2*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм*	*1 шт*	*3*	*939,16* *596,86*	*202,81* *4,52*	*2817*	*1791*	*608* *14*	*2,4100* *0,0178*	*7,23* *0,05*
		Разом прямі витрати по розділу 1					1102838	184203	57574 351		756,15 1,38
		Разом будівельні роботи, грн.					1102838				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					861061				
		всього заробітна плата, грн.					184554				
		Загальновиробничі витрати, грн.					110287				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1213125**				
		Всього по розділу 1					**1213125**				
		Розділ 2. Контур опалення котельні									
35	*КБ18-13-1*	*Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т*	*1 насос*	*1*	*8452,27* *5219,56*	*459,79* *3,76*	*8452*	*5220*	*460* *4*	*21,3200* *0,0148*	*21,32* *0,01*
36	& С113-2301-9 варіант 2	Зворотний клапан, DN40, PN25/40, t-120 С	шт	1	14606,04 -	- -	14606	-	- -	- -	- -
37	& С113-2154-10 варіант 4	Кран кульовий, DN 40, PN25/40, tmax-120 С	шт	3	3610,87 -	- -	10833	-	- -	- -	- -
38	& С113-2154-9 варіант 4	Кран кульовий, DN 15, PN25/40, tmax-120 С	шт	4	749,77 -	- -	2999	-	- -	- -	- -
39	& С1630-1159-1 варіант 2	Манометр, 0-6 атм, ф100 мм, 1/2", Н/Р, ДМ 05-01 Склоприлад	шт	3	323,81 -	- -	971	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	& С1630-113-5 варіант 3	Кран для манометра 1/2", В/В. зі зливом, Склоприлад	шт	3	1037,60 -	- -	3113	-	- -	- -	- -
41	& С130-592-5 варіант 2	Автоматичний повітрявипускник DN 15. (кран 1/2"+клапан) Caleffi	шт	2	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
42	& С1630-986-2 варіант 6	Термометр накладний, 0-120 С, ф63 мм, 0.. 120С, ТБ Склоприлад	шт	2	665,31 -	- -	1331	-	- -	- -	- -
43	& С113-2154-7 варіант 3	Кран кульовий, DN 20, PN25/40, tmax-120 С	шт	2	757,42 -	- -	1515	-	- -	- -	- -
		Роботи беруться окремо не входить до складу комплектації насосів згідно Тех. частині п 1.1.5									
44	*КБ20-34-1*	*Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т (Опалювальний прилад PROTON EC 55 з комплектом автома)*	*1агрегат*	*1*	*3942,58* *2937,98*	*854,35* *0,71*	*3943*	*2938*	*854* *1*	*12,7500* *0,0028*	*12,75* -
45	*КБ16-15-2*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм*	*1 шт*	*4*	*939,16* *596,86*	*202,81* *4,52*	*3757*	*2387*	*811* *18*	*2,4100* *0,0178*	*9,64* *0,07*
46	*КБ16-15-1*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм*	*1 шт*	*4*	*1007,75* *596,86*	*151,25* *2,49*	*4031*	*2387*	*605* *10*	*2,4100* *0,0098*	*9,64* *0,04*
47	*КБ18-22-2*	*Установлення манометрів з триходовим краном*	*комплект*	*3*	*119,86* *94,06*	- -	*360*	*282*	- -	*0,3600* -	*1.08* -
48	*КБ18-22-4*	*Установлення термометрів в оправі прямих та кутових*	*комплект*	*2*	*126,31* *126,31*	- -	*253*	*253*	- -	*0,5100* -	*1,02* -
49	*КБ18-22-5*	*Установлення кранів повітряних*	*комплект*	*2*	*53,77* *53,77*	- -	*108*	*108*	- -	*0,2000* -	*0,40* -
		Разом прямі витрати по розділу 2					56272	13575	2730 33		55,85 0,12
		Разом будівельні роботи, грн.					56272				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					39967				
		всього заробітна плата, грн.					13608				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5626				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**61898**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	& С1630-38-6 варіант 2	Вібровставка, DN 50, PN16, t-120 С	шт	6	1900,14 -	- -	11401	-	- -	- -	- -
63	& С1630-38-7 варіант 2	Вібровставка, DN 40, PN16, t-120 С	шт	2	1376,87 -	- -	2754	-	- -	- -	- -
64	*КБ18-21-8*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 125 мм*	*10 шт*	*0,1*	*24137,08 15739,48*	*7641,79 49,58*	*2414*	*1574*	*764 5*	*64,2900 0,1952*	*6,43 0,02*
65	& С1630-105-7 варіант 2	Шламо-повітря уловлювач, DN125 Flamcovent F	шт	1	375534,51 -	- -	375535	-	- -	- -	- -
66	& С1630-1584-13 варіант 5	Запобіжний клапан DN40 7,0 бар, Flamco Meibes	шт	1	12501,43 -	- -	12501	-	- -	- -	- -
67	& С113-2301-11 варіант 2	Зворотний клапан, DN65, PN25/40, t-120 С	шт	1	20714,45 -	- -	20714	-	- -	- -	- -
68	& С1630-524-5 варіант 2	Поворотна заслінка, DN 65, PN16, tmax-120 С	шт	6	10564,83 -	- -	63389	-	- -	- -	- -
69	& С1630-90-2 варіант 2	Кран кульовий (фланцевий), DN 80, PN16	шт	2	13727,23 -	- -	27454	-	- -	- -	- -
70	& С1630-90-3 варіант 2	Кран кульовий (фланцевий), DN 50, PN16	шт	2	7801,08 -	- -	15602	-	- -	- -	- -
		Роботи беруться окремо не входить до складу комплектації насосів, фільтрів тощо згідно Тех. частині п 1.1.5. А також не совпадіння роботи та матеріалів.									
71	*КБ16-15-3*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм*	*1 шт*	*18*	*1636,92 1042,93*	*366,23 4,52*	*29465*	*18773*	*6592 81*	*4,2600 0,0178*	*76,68 0,32*
72	*КБ16-15-4*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 125 мм*	*1 шт*	*7*	*3411,64 2372,27*	*590,36 6,15*	*23881*	*16606*	*4133 43*	*9,9200 0,0242*	*69,44 0,17*
73	*КБ18-21-8*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 125 мм*	*10 шт*	*0,1*	*24137,08 15739,48*	*7641,79 49,58*	*2414*	*1574*	*764 5*	*64,2900 0,1952*	*6,43 0,02*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	*КБ16-15-1*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм*	*1 шт*	*13*	*1007,75* *596,86*	*151,25* *2,49*	*13101*	*7759*	*1966* *32*	*2,4100* *0,0098*	*31,33* *0,13*
75	*КБ18-22-4*	*Установлення термометрів в оправі прямих та кутових*	*комплект*	*4*	*126,31* *126,31*	*-* *-*	*505*	*505*	*-* *-*	*0,5100* *-*	*2,04* *-*
76	*КБ18-22-2*	*Установлення манометрів з триходовим краном*	*комплект*	*12*	*119,86* *94,06*	*-* *-*	*1438*	*1129*	*-* *-*	*0,3600* *-*	*4,32* *-*
77	*КБ18-22-5*	*Установлення кранів повітряних*	*комплект*	*5*	*53,77* *53,77*	*-* *-*	*269*	*269*	*-* *-*	*0,2000* *-*	*1,00* *-*
78	*КБ16-15-2*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм*	*1 шт*	*3*	*939,16* *596,86*	*202,81* *4,52*	*2817*	*1791*	*608* *14*	*2,4100* *0,0178*	*7,23* *0,05*
		Разом прямі витрати по розділу 3					986520	68988	17201 208		282,54 0,82
		Разом будівельні роботи, грн.					986520				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					900331				
		всього заробітна плата, грн.					69196				
		Загальновиробничі витрати, грн.					98650				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1085170**				
		Всього по розділу 3					**1085170**				
		Розділ 4. Водопідготовка системи									
79	*КБ17-7-1*	*Установлення баків для води масою до 0,5 т*	*10 баків*	*0,2*	*62828,53* *51263,42*	*11565,11* *-*	*12566*	*10253*	*2313* *-*	*219,7600* *-*	*43,95* *-*
80	*КБ18-13-1*	*Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т*	*1 насос*	*2*	*8452,27* *5219,56*	*459,79* *3,76*	*16905*	*10439*	*920* *8*	*21,3200* *0,0148*	*42,64* *0,03*
81	*КБ16-26-1*	*Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм*	*1 шт*	*4*	*187,72* *165,93*	*21,79* *-*	*751*	*664*	*87* *-*	*0,6700* *-*	*2,68* *-*
82	& С1630-1821-3 варіант 2	Лічильник холодної води DN25 Qnom 6,3 м3 (1шт. з імпульсним сигналом) JS 6,3	шт	2	12308,56 -	- -	24617	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	& С1630-1821-4 варіант 2	Лічильник холодноїї води DN15 Qnom 2,5м3 JS 1,6	шт	2	1316,34 -	- -	2633	-	- -	- -	- -
84	& С113-2301-12 варіант 2	Клапан поплавковий, DN 40, PN6	шт	1	4319,13 -	- -	4319	-	- -	- -	- -
85	& С113-2301-9-1 варіант 2	Зворотний клапан, DN32, PN16/25, t-120 С	шт	5	8327,43 -	- -	41637	-	- -	- -	- -
86	*КБ18-21-1*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм*	*10 шт*	*0,1*	*4908,81* *3046,22*	*1862,59* *20,02*	*491*	*305*	*186* *2*	*12,3000* *0,0788*	*1,23* *0,01*
87	& С1630-105-8 варіант 1	Фільтр-колба, DN 25 BWT	шт	1	4560,48 -	- -	4560	-	- -	- -	- -
88	& С113-2154-10 варіант 5	Кран кульовий, DN 40, PN16/25, tmax-120 С	шт	19	2932,57 -	- -	55719	-	- -	- -	- -
89	& С113-2154-9 варіант 5	Кран кульовий, DN 15, PN16/25, tmax-120 С	шт	7	749,77 -	- -	5248	-	- -	- -	- -
90	& С1630-105-9 варіант 2	Фільтр сітчастий, DN32, PN16/25, t-120 С	шт	2	1091,22 -	- -	2182	-	- -	- -	- -
91	& С1630-1159-1 варіант 2	Манометр, 0-6 атм, ф100 мм, 1/2", Н/Р, ДМ 05-01 Склоприлад	шт	8	323,81 -	- -	2590	-	- -	- -	- -
92	& С1630-113-5 варіант 3	Кран для манометра 1/2", В/В. зі зливом, Склоприлад	шт	8	1037,60 -	- -	8301	-	- -	- -	- -
93	& С1630-113-7 варіант 2	Регулятор "Після себе" Ду32, CALEFFI	шт	1	11992,95 -	- -	11993	-	- -	- -	- -
94	& С113-2301-2-1 варіант 2	Зворотний клапан, DN15, PN16/25, t-120 С	шт	2	4375,87 -	- -	8752	-	- -	- -	- -
95	*КБ18-10-1*	*Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,1 м3*	*1 бак*	*1*	*1699,30* *1456,68*	*242,62* -	*1699*	*1457*	*242* -	*5,9500* -	*5,95* -
96	& 2415-1342-8 варіант 2	Бак для розбавлення скидів від ХВО V-5л	шт	1	3336,57 -	- -	3337	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	& С1630-105-10 варіант 2	Фільтр сітчастий, DN15, PN16, t-120 С Роботи беруться окремо не входить до складу комплектації насосів, фільтрів тощо згідно Тех. частині п 1.1.5. А також не совпадіння роботи та матеріалів.	шт	1	252,80 -	- -	253	-	- -	- -	- -
98	*КБ16-15-2*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм*	*1 шт*	*25*	*939,16* *596,86*	*202,81* *4,52*	*23479*	*14922*	*5070* *113*	*2,4100* *0,0178*	*60,25* *0,45*
99	*КБ16-15-1*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм*	*1 шт*	*9*	*1007,75* *596,86*	*151,25* *2,49*	*9070*	*5372*	*1361* *22*	*2,4100* *0,0098*	*21,69* *0,09*
100	*КБ18-22-2*	*Установлення манометрів з триходовим краном*	*комплект*	*8*	*119,86* *94,06*	- -	*959*	*752*	- -	*0,3600* -	*2,88* -
101	*КБ18-21-2*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм*	*10 шт*	*0,2*	*5125,37* *3046,22*	*1901,31* *23,37*	*1025*	*609*	*380* *5*	*12,3000* *0,0920*	*2,46* *0,02*
102	*КБ18-21-1*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм*	*10 шт*	*0,1*	*5064,42* *3046,22*	*1862,59* *20,02*	*506*	*305*	*186* *2*	*12,3000* *0,0788*	*1,23* *0,01*
		Разом прямі витрати по розділу 4					243592	45078	10745 152		184,96 0,61
		Разом будівельні роботи, грн.					243592				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					187769				
		всього заробітна плата, грн.					45230				
		Загальновиробничі витрати, грн.					24360				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**267952**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 5					3745	3609	121 6		14,74 0,02
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					3745 15 3615 374 - - **4119**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	& С130-161-10 варіант 3	Трійник 87 ф250	шт	3	7267,92 -	- -	21804	-	- -	- -	- -
113	& С130-161-16 варіант 3	Підставка напольна ф250 спец (укороч)	шт	3	1889,32 -	- -	5668	-	- -	- -	- -
114	& С1110-196-7 варіант 5	Хомут обжимний d250	шт	21	384,57 -	- -	8076	-	- -	- -	- -
115	& С1110-196-7 варіант 6	Хомут обжимний d320	шт	30	527,12 -	- -	15814	-	- -	- -	- -
116	& С111-110-25 варіант 2	Ущільнювач ф250	шт	42	135,45 -	- -	5689	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					259153	22255	406 5		96,58 0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					259153				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					236492				
		всього заробітна плата, грн.					22260				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25916				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**285069**				
		Всього по розділу 6					**285069**				
		Розділ 7. Трубопроводи									
117	*КБ16-10-7*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 150 мм*	*100м*	*0,03*	*249364,85* *42240,89*	*11963,15* *167,44*	*7481*	*1267*	*359* *5*	*170,5600* *0,6592*	*5,12* *0,02*
118	*КБ16-10-6*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 125 мм*	*100м*	*0,69*	*133344,85* *42240,89*	*11963,15* *167,44*	*92008*	*29146*	*8255* *116*	*170,5600* *0,6592*	*117,69* *0,45*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	С1534-23 варіант 2	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 125 мм, зовнішній діаметр 133 мм, товщина стінки 3,5 мм	шт	26	619,14 -	- -	16098	-	- -	- -	- -
120	С1534-278 варіант 1	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 125х100 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 133х5-108х4 мм	шт	10	406,68 -	- -	4067	-	- -	- -	- -
121	С1534-283 варіант 1	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 125х65 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 133х5-76х3,5 мм	шт	8	340,72 -	- -	2726	-	- -	- -	- -
122	& С1110-132-4 варіант 2	Крепіжний ст. хомут зі шпилькою та дюбелем для тр. О133	шт	12	615,43 -	- -	7385	-	- -	- -	- -
123	*КБ16-10-5*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 100 мм*	*100м*	*0,25*	*102614,40* *30594,16*	*9087,41* *148,29*	*25654*	*7649*	*2272* *37*	*118,9000* *0,5838*	*29,73* *0,15*
124	С1534-18 варіант 2	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 100 мм, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	шт	18	782,40 -	- -	14083	-	- -	- -	- -
125	С1534-274 варіант 1	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 100х65 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 108х4-76х3,5 мм	шт	10	237,85 -	- -	2379	-	- -	- -	- -
126	& С1110-132-5 варіант 20	Крепіжний ст. хомут зі шпилькою та дюбелем для тр. d108	шт	6	167,79 -	- -	1007	-	- -	- -	- -
127	*КБ16-10-4*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 80 мм*	*100м*	*0,18*	*89009,40* *30594,16*	*9087,41* *148,29*	*16022*	*5507*	*1636* *27*	*118,9000* *0,5838*	*21,40* *0,11*
128	С1534-15 варіант 2	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 80 мм, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм	шт	18	327,71 -	- -	5899	-	- -	- -	- -
129	С1534-264 варіант 2	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 80х65 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 89х3,5-76х3,5 мм	шт	10	102,94 -	- -	1029	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	С1534-267 варіант 1	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 80х50 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 89х3,5-57х3 мм	шт	8	214,48 -	- -	1716	-	- -	- -	- -
131	& С1110-132-5 варіант 21	Крепіжний ст. хомут зі шпилькою та дюбелем для тр. d89	шт	8	151,56 -	- -	1212	-	- -	- -	- -
132	*КБ16-10-3*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 65 мм*	*100м*	*0,15*	*76152,00* *27681,41*	*6886,58* *110,79*	*11423*	*4152*	*1033* *17*	*107,5800* *0,4362*	*16,14* *0,07*
133	С1534-12 варіант 3	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 65 мм, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	шт	14	183,03 -	- -	2562	-	- -	- -	- -
134	С1534-258 варіант 3	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 65х50 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 76х3,5-57х3 мм	шт	8	78,11 -	- -	625	-	- -	- -	- -
135	& С1110-132-5 варіант 22	Крепіжний ст. хомут зі шпилькою та дюбелем для тр. d76	шт	6	132,64 -	- -	796	-	- -	- -	- -
136	*КБ16-10-2*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 50 мм*	*100м*	*0,18*	*61445,19* *23335,44*	*6573,19* *139,14*	*11060*	*4200*	*1183* *25*	*90,6900* *0,5478*	*16,32* *0,10*
137	С1534-9 варіант 4	Відводи гнуті під кутом 90 град., діаметр умовного проходу 50 мм, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	шт	20	144,61 -	- -	2892	-	- -	- -	- -
138	& С1534-256-1 варіант 1	Переходи штамповані концентричні, зовнішній діаметр 57х32 мм	шт	10	67,23 -	- -	672	-	- -	- -	- -
139	& С113-1838-8 варіант 2	Американка Ду50	шт	8	1029,29 -	- -	8234	-	- -	- -	- -
140	& С130-465-11-7О варіант 4	Різьба сталева Ду50	шт	14	32,50 -	- -	455	-	- -	- -	- -
141	& С130-465-11-7О варіант 5	Бочонок Ду50	шт	4	49,98 -	- -	200	-	- -	- -	- -
142	С113-2064 варіант 16	Ніпель, Ду50	шт	3	316,09 -	- -	948	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	С113-2070 варіант 7	Муфта, Ду50	шт	2	1016,36 -	- -	2033	-	- -	- -	- -
144	& С1110-132-5 варіант 23	Крепіжний ст. хомут зі шпилькою та дюбелем для тр. d57	шт	6	91,64 -	- -	550	-	- -	- -	- -
145	*КБ16-6-5*	*Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм*	*100м*	*0,27*	*38233,20* *12211,11*	*1524,88* *12,24*	*10323*	*3297*	*412* *3*	*48,7100* *0,0482*	*13,15* *0,01*
146	С1534-7 варіант 2	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 40 мм, зовнішній діаметр 45 мм, товщина стінки 2,5 мм	шт	16	93,53 -	- -	1496	-	- -	- -	- -
147	& С1534-256-2 варіант 1	Переходи штамповані концентричні, зовнішній діаметр 45х20 мм	шт	8	56,00 -	- -	448	-	- -	- -	- -
148	& С113-1838-8-1 варіант 2	Американка Ду40	шт	10	554,31 -	- -	5543	-	- -	- -	- -
149	& С130-465-10 варіант 4	Різьба сталева Ду40	шт	18	22,87 -	- -	412	-	- -	- -	- -
150	& С130-465-10 варіант 5	Бочонок Ду40	шт	6	46,38 -	- -	278	-	- -	- -	- -
151	С113-2064 варіант 17	Ніпель, Ду40	шт	6	202,96 -	- -	1218	-	- -	- -	- -
152	С113-2070 варіант 8	Муфта, Ду40	шт	8	644,17 -	- -	5153	-	- -	- -	- -
153	& С1110-132-5 варіант 24	Крепіжний ст. хомут зі шпилькою та дюбелем для тр. d40	шт	8	83,53 -	- -	668	-	- -	- -	- -
154	*КБ16-6-4*	*Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм*	*100м*	*0,45*	*28671,20* *12211,11*	*1524,88* *12,24*	*12902*	*5495*	*686* *6*	*48,7100* *0,0482*	*21,92* *0,02*
155	& С1534-7-1-7Х варіант 5	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 32 мм	шт	24	74,77 -	- -	1794	-	- -	- -	- -
156	& С113-1838-8-2 варіант 2	Американка Ду32	шт	22	424,16 -	- -	9332	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	& С130-465-12 варіант 6	Різьба сталева Ду32	шт	24	18,36 -	- -	441	-	- -	- -	- -
158	& С130-465-12 варіант 8	Бочонок Ду32	шт	8	32,98 -	- -	264	-	- -	- -	- -
159	С113-2064 варіант 18	Ніпель, Ду32	шт	8	176,83 -	- -	1415	-	- -	- -	- -
160	С113-2070 варіант 9	Муфта, Ду32	шт	8	440,25 -	- -	3522	-	- -	- -	- -
161	& С1110-132-5 варіант 25	Крепіжний ст. хомут зі шпилькою та дюбелем для тр. d32	шт	12	78,57 -	- -	943	-	- -	- -	- -
162	*КБ16-7-4*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм*	*100м*	*0,18*	*48173,28* *14012,60*	*1613,32* *14,94*	*8671*	*2522*	*290* *3*	*55,2700* *0,0588*	*9,95* *0,01*
163	& С1534-7-1-7Х варіант 6	Відводи гнуті під кутом 90 град. оцинковані діаметр умовного проходу 32 мм	шт	8	47,16 -	- -	377	-	- -	- -	- -
164	& С130-465-12 варіант 7	Різьба сталева Ду32 оцинкованна	шт	16	21,89 -	- -	350	-	- -	- -	- -
165	*КБ16-6-3*	*Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм*	*100м*	*0,18*	*28651,20* *12211,11*	*1524,88* *12,24*	*5157*	*2198*	*274* *2*	*48,7100* *0,0482*	*8,77* *0,01*
166	& С1534-7-2-7Ц варіант 5	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 25 мм	шт	27	47,02 -	- -	1270	-	- -	- -	- -
167	& С1534-7-2-7Ц варіант 6	Відводи гнуті під кутом 90 град. оцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм	шт	6	29,31 -	- -	176	-	- -	- -	- -
168	& С113-1838-10 варіант 2	Американка Ду25	шт	16	279,42 -	- -	4471	-	- -	- -	- -
169	& С130-465-13 варіант 5	Різьба сталева Ду25	шт	14	13,29 -	- -	186	-	- -	- -	- -
170	& С130-465-13 варіант 6	Бочонок Ду25	шт	6	21,59 -	- -	130	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	С113-2064 варіант 19	Ніпель, Ду25	шт	4	94,47 -	- -	378	-	- -	- -	- -
172	С113-2070 варіант 10	Муфта, Ду25	шт	4	201,76 -	- -	807	-	- -	- -	- -
173	& С1110-132-5 варіант 26	Крепіжний ст. хомут зі шпилькою та дюбелем для тр. d25	шт	6	73,61 -	- -	442	-	- -	- -	- -
174	*КБ16-6-2*	*Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм*	*100м*	*0,25*	*25526,20 12211,11*	*1524,88 12,24*	*6382*	*3053*	*381 3*	*48,7100 0,0482*	*12,18 0,01*
175	& С1534-7-2-1 варіант 2	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 20 мм	шт	14	33,86 -	- -	474	-	- -	- -	- -
176	& С113-1838-9 варіант 2	Американка Ду20	шт	6	151,89 -	- -	911	-	- -	- -	- -
177	& С130-465-14 варіант 2	Різьба сталева Ду20	шт	14	10,20 -	- -	143	-	- -	- -	- -
178	С113-2064 варіант 20	Ніпель, Ду20	шт	4	70,49 -	- -	282	-	- -	- -	- -
179	С113-2070 варіант 11	Муфта, Ду20	шт	4	132,69 -	- -	531	-	- -	- -	- -
180	& С1110-132-5 варіант 20	Крепіжний ст. хомут зі шпилькою та дюбелем для тр. d108	шт	6	167,79 -	- -	1007	-	- -	- -	- -
181	*КБ16-6-1*	*Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм*	*100м*	*0,45*	*22410,20 12211,11*	*1524,88 12,24*	*10085*	*5495*	*686 6*	*48,7100 0,0482*	*21,92 0,02*
182	& С1534-7-2-2 варіант 5	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 15 мм	шт	60	31,03 -	- -	1862	-	- -	- -	- -
183	& С113-1838-9-1 варіант 3	Американка Ду15	шт	14	112,28 -	- -	1572	-	- -	- -	- -
184	& С130-465-15 варіант 5	Різьба сталева Ду15	шт	80	6,98 -	- -	558	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
185	& С130-465-15 варіант 7	Бочонок Ду15	шт	14	12,56 -	- -	176	-	- -	- -	- -
186	С113-2064 варіант 21	Ніпель, Ду15	шт	6	53,65 -	- -	322	-	- -	- -	- -
187	С113-2070 варіант 12	Муфта, Ду15	шт	10	85,88 -	- -	859	-	- -	- -	- -
188	& С1110-132-5 варіант 20	Крепіжний ст. хомут зі шпилькою та дюбелем для тр. d108	шт	12	167,79 -	- -	2013	-	- -	- -	- -
189	*КБ16-12-5*	*Установлення фланцевих з'єднань на стальних трубопроводах діаметром 125 мм*	*1 шт*	*24*	*1935,73* *1050,39*	*400,57* *10,16*	*46458*	*25209*	*9614* *244*	*4,0200* *0,0400*	*96,48* *0,96*
190	С130-987 варіант 2	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 125 мм	шт	24	800,50 -	- -	19212	-	- -	- -	- -
191	*КБ16-12-4*	*Установлення фланцевих з'єднань на стальних трубопроводах діаметром 100 мм*	*1 шт*	*48*	*1067,78* *633,54*	*242,90* *5,44*	*51253*	*30410*	*11659* *261*	*2,3900* *0,0214*	*114,72* *1,03*
192	С130-986 варіант 3	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	48	624,72 -	- -	29987	-	- -	- -	- -
193	*КБ16-12-3*	*Установлення фланцевих з'єднань на стальних трубопроводах діаметром 80 мм*	*1 шт*	*38*	*1028,74* *633,54*	*242,90* *5,44*	*39092*	*24075*	*9230* *207*	*2,3900* *0,0214*	*90,82* *0,81*
194	С130-985 варіант 2	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	38	479,68 -	- -	18228	-	- -	- -	- -
195	*КБ16-12-2*	*Установлення фланцевих з'єднань на стальних трубопроводах діаметром 65 мм*	*1 шт*	*8*	*1028,74* *633,54*	*242,90* *5,44*	*8230*	*5068*	*1943* *44*	*2,3900* *0,0214*	*19,12* *0,17*
196	С130-984 варіант 2	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	8	376,23 -	- -	3010	-	- -	- -	- -
197	*КБ16-12-1*	*Установлення фланцевих з'єднань на стальних трубопроводах діаметром 50 мм*	*1 шт*	*22*	*648,04* *416,18*	*159,58* *3,15*	*14257*	*9156*	*3511* *69*	*1,5700* *0,0124*	*34,54* *0,27*
198	С130-983 варіант 3	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	14	339,01 -	- -	4746	-	- -	- -	- -
199	С130-982 варіант 2	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	8	268,63 -	- -	2149	-	- -	- -	- -
200	*КБ9-75-2*	*Виготовлення елементів кріплення трубопроводів*	*1т*	*0,7*	*55962,18* *43588,16*	*8134,61* *470,60*	*39174*	*30512*	*5694* *329*	*176,0000* *1,8720*	*123,20* *1,31*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	& С1110-196-4 варіант 1	Метал різного сортаменту (для кріпленнь)	т	0,7	51597,09 -	- -	36118	-	- -	- -	- -
202	*КБ9-34-1*	*Монтаж опорних конструкцій для кріплення трубопроводів всередині будівель і споруд масою до 0,1 т*	*1т*	*0,7*	*34677,47* *28161,13*	*2521,52* *132,49*	*24274*	*19713*	*1765* *93*	*117,7600* *0,5216*	*82,43* *0,37*
203	*КБ13-16-6 к=2*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*1,35*	*6460,86* *2680,72*	*233,18* *22,49*	*8722*	*3619*	*315* *30*	*9,5600* *0,0896*	*12,91* *0,12*
204	*КБ13-26-6 к=2*	*Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115*	*100м2*	*1,35*	*11351,42* *2002,80*	*201,22* *13,05*	*15324*	*2704*	*272* *18*	*7,2400* *0,0520*	*9,77* *0,07*
		--- Ізоляція трубопроводів ---									
205	*КБ26-11-1*	*Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену*	*10 м*	*32,3*	*841,77* *841,77*	- -	*27189*	*27189*	- -	*3,5200* -	*113,70* -
206	& С114-267-1 варіант 32	Труба вн d133 - циліндр теплоізоляційний товщ. 19мм (вспінений каучук)	м	66,3	1064,83 -	- -	70598	-	- -	- -	- -
207	& С114-267-1 варіант 31	Труба вн d108 - циліндр теплоізоляційний товщ. 19мм (вспінений каучук)	м	25,5	890,36 -	- -	22704	-	- -	- -	- -
208	& С114-267-1 варіант 30	Труба вн d89 - циліндр теплоізоляційний товщ. 19мм (вспінений каучук)	м	18,36	606,41 -	- -	11134	-	- -	- -	- -
209	& С114-267-1 варіант 29	Труба вн d76 - циліндр теплоізоляційний товщ. 19мм (вспінений каучук)	м	15,3	568,20 -	- -	8693	-	- -	- -	- -
210	& С114-267-1 варіант 28	Труба вн d60 - циліндр теплоізоляційний товщ. 19мм (вспінений каучук)	м	18,36	438,77 -	- -	8056	-	- -	- -	- -
211	& С114-267-1 варіант 27	Труба вн d48 - циліндр теплоізоляційний товщ. 19мм (вспінений каучук)	м	27,54	360,66 -	- -	9933	-	- -	- -	- -
212	& С114-267-1 варіант 26	Труба вн d42 - циліндр теплоізоляційний товщ. 19мм (вспінений каучук)	м	64,26	311,06 -	- -	19989	-	- -	- -	- -
213	& С114-267-1 варіант 25	Труба вн d35 - циліндр теплоізоляційний товщ. 19мм (вспінений каучук)	м	18,36	275,13 -	- -	5051	-	- -	- -	- -
214	& С114-267-1 варіант 24	Труба вн d28 - циліндр теплоізоляційний товщ. 19мм (вспінений каучук)	м	25,5	223,25 -	- -	5693	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215	& С114-267-1 варіант 11	Труба вн d22 - циліндр теплоізоляційний товщ. 19мм (вспінений каучук)	м	45,9	89,20 -	- -	4094	-	- -	- -	- -
216	& С111-329-1 варіант 3	Клей монтажний для спінених теплоізоляційних матеріалів	л	4,5866	1743,48 -	- -	7997	-	- -	- -	- -
217	& С111-1721-28 варіант 2	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів	м	446,1922	67,43 -	- -	30087	-	- -	- -	- -
218	& С113-1880-1 варіант 2	Кліпса монтажна	шт	969	14,10 -	- -	13663	-	- -	- -	- -
219	& С111-329-2 варіант 2	Очищувач для клею	л	1,0013	917,66 -	- -	919	-	- -	- -	- -
		----------									
220	& С1512-6-1-10 варіант 3	Монтажный профиль Т41 (41х41х2.0 мм) перфорований оцинкований	м	20	414,98 -	- -	8300	-	- -	- -	- -
221	& С1-1-124-2 варіант 2	Дюбель цанга латуна 10х28/М8	шт	100	11,38 -	- -	1138	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					962432	251636	61470 1545		991,98 6,09
		Разом будівельні роботи, грн.					962432				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					649326				
		всього заробітна плата, грн.					253181				
		Загальновиробничі витрати, грн.					96239				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1058671**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					591644				
		Загальновиробничі витрати, грн.					361452				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3976004**				
		– – –

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-06-09

на автоматизацію тепломеханічних рішень

Котельня. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	553,077	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,41403	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	101,650	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Щити управління									
1	*КМ11-168-1*	*Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг*	*шт*	*2*	*2320.06*	*140.47*	*4640*	*4011*	*281*	*8.0000*	*16.00*
					2005,52	*4,96*			*10*	*0,0212*	*0,04*
2	*КМ11-60-1*	*Установлення сигналізаторів природнього та чадного газів*	*комплект*	*1*	*2226.58*	*453.04*	*2227*	*1647*	*453*	*6.4000*	*6.40*
					1646,78	*-*			*-*	*-*	*-*
		Разом прямі витрати по розділу 1					6867	5658	734		22,40
									10		0,04
		Разом будівельні роботи, грн.					6867				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					475				
		всього заробітна плата, грн.					5668				
		Загальновиробничі витрати, грн.					687				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**7554**				
		Всього по розділу 1					**7554**				
		Розділ 2. Прилади контролю котлового контура									
3	*КМ11-168-1*	*Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг*	*шт*	*5*	*2320,06* *2005,52*	*140,47* *4,96*	*11600*	*10028*	*702* *25*	*8,0000* *0,0212*	*40,00* *0,11*
4	& С1630-113-8 варіант 1	Занурювальна гільза R1/2 х 100 мм	шт	1	618,87 -	- -	619	-	- -	- -	- -
5	*КМ11-30-1*	*Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні (PS1-PS4)*	*шт*	*3*	*117,58* *117,58*	- -	*353*	*353*	- -	*0,4500* -	*1,35* -
6	& С1513-7-1-9 варіант 2	Обмежувач макс. тиску в котлі, 0,5-6 бар DSH143-F 001, 0081855160 Buderus	шт	3	13215,91 -	- -	39648	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					52220	10381	702 25		41,35 0,11
		Разом будівельні роботи, грн.					52220				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					41137				
		всього заробітна плата, грн.					10406				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5222				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**57442**				
		Всього по розділу 2					**57442**				
		Розділ 3. Прилади та засоби автоматизації									
7	*КМ11-31-1*	*Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг*	*шт*	*17*	*778,79* *209,03*	- -	*13239*	*3554*	- -	*0,8000* -	*13,60* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& С1513-7-13 варіант 1	Датчик кімнатної температури діапазон вимірювання t= +0°...+40°C, Pt1000, TE7 ST-02	шт	1	1326,10 -	- -	1326	-	- -	- -	- -
9	& С1513-7-14 варіант 1	Датчик температури погружний, TE5-TE6 Stw-02	шт	2	1094,02 -	- -	2188	-	- -	- -	- -
10	& С1513-7-15 варіант 1	Гільза для погружного датачика ГЗ-2, TE5-TE6	шт	2	179,92 -	- -	360	-	- -	- -	- -
11	& С1513-7-16 варіант 1	Датчик реле тиску води -0,2-8 бар., PS5, PS9 KPI-35 Danfoss	шт	5	6585,55 -	- -	32928	-	- -	- -	- -
12	& С1513-7-17 варіант 1	Датчик тиску, робочий діапазон до 10 бар, PT1, PT2 XMLP010BC21 Schneide Electric	шт	3	15889,93 -	- -	47670	-	- -	- -	- -
13	& С1513-7-18-7Р варіант 1	З'єднувач DIN43650-A, XZCC43FCP40B Schneide Electric	шт	3	484,68 -	- -	1454	-	- -	- -	- -
14	& С1513-7-19-7С варіант 1	Електрод рівня води, з кабелем 6м для накопичувального бака, LE1-LE3 072.01.06 Finder	шт	3	1217,27 -	- -	3652	-	- -	- -	- -
15	& С1513-7-21-7У	Датчик вологи Octopus із світлодіодом LE4 Octopus МП Електрон	шт	1	280,52 -	- -	281	-	- -	- -	- -
16	& С1513-7-22-7Ф варіант 1	Датчик відкриття дверей Геркон К-1 Satel	шт	2	342,57 -	- -	685	-	- -	- -	- -
17	*КБ18-22-2*	*Установлення манометрів з триходовим краном*	*комплект*	*17*	*119,86* *94,06*	- -	*2038*	*1599*	- -	*0,3600* -	*6,12* -
18	& С1630-1584-30 варіант 1	Кран триходовий точений, вик. 1 G 1/2 внутрішня G 1/2 внутрішня	шт	15	373,12 -	- -	5597	-	- -	- -	- -
19	& С1513-7-20-7Т варіант 1	Датчик реле тиску газу діапазон вимірювання 2,5...50 мбар, PS10, PS11 DG 50U-3 Kromschroder	шт	2	7016,93 -	- -	14034	-	- -	- -	- -
20	*КМ11-60-1*	*Установлення сигналізаторів природнього та чадного газів*	*комплект*	*4*	*2226,58* *1646,78*	*453,04* -	*8906*	*6587*	*1812* -	*6,4000* -	*25,60* -
		Разом прямі витрати по розділу 3					134358	11740	1812 -		45,32 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					134358 120806 11740				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					13437				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**147795**				
		Всього по розділу 3					**147795**				
		Розділ 4. Електромонтажні вироби									
21	& С1100-10-178-1 варіант 2	Коробка розгалуджувальна з кабельними вводами, ДКС	шт	30	59,56 -	- -	1787	-	- -	- -	- -
22	*КМ8-395-1*	*Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм*	*100 м*	*0,81*	*18070,74* *9609,21*	*8224,33* *18,95*	*14637*	*7783*	*6662* *15*	*38,8000* *0,0746*	*31,43* *0,06*
23	& С1545-269-5 варіант 1	Лоток металевий перфорований, 100х80х3000, Scat	м	45	280,53 -	- -	12624	-	- -	- -	- -
24	& С1545-269-6 варіант 1	Лоток металевий перфорований, 50х50х3000, Scat	м	36	179,36 -	- -	6457	-	- -	- -	- -
25	& С1545-269-7 варіант 1	Кришка лотка металевого перфорованого h=100, Scat	м	45	125,91 -	- -	5666	-	- -	- -	- -
26	& С1545-269-8 варіант 1	Кришка лотка металевого перфорованого h=50, Scat	м	36	80,64 -	- -	2903	-	- -	- -	- -
27	*КМ8-411-1*	*Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм*	*100 м*	*3*	*20093,35* *11848,05*	*2287,13* *138,90*	*60280*	*35544*	*6861* *417*	*47,8400* *0,5538*	*143,52* *1,66*
28	& С1545-318-4 варіант 2	Рукав металевий 1130204 Scat	м	300	37,46 -	- -	11238	-	- -	- -	- -
29	& С1510-1-7 варіант 3	Кронштейн настінно-потолочний L=50,100, 150, 2663560 Scat	шт	110	146,55 -	- -	16121	-	- -	- -	- -
30	& С1-1-124-1 варіант 2	СМ-с Дюбель 6х60 ПП пот швид. монтаж, 92U10000092U16060П Металвіс	шт	400	1,73 -	- -	692	-	- -	- -	- -
31	& С1110-196-3 варіант 2	Кабельний хомут, 4х400 мм Enext	100шт	25	244,30 -	- -	6108	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	& С1-1-124-3 варіант 1	ЕТО Дюбель 8х23/М6 латунь	шт	100	6,86 -	- -	686	-	- -	- -	- -
33	& С1630-522-4 варіант 5	Ударний бур для перофоратора d=6мм	шт	15	316,30 -	- -	4745	-	- -	- -	- -
34	& С1630-522-4 варіант 6	Ударний бур для перофоратора d=8мм	шт	10	304,40 -	- -	3044	-	- -	- -	- -
35	& С1630-522-4 варіант 7	Ударний бур для перофоратора d=10мм	шт	5	354,55 -	- -	1773	-	- -	- -	- -
36	С1555-6 варіант 2	Круг відрізний Bosch 125х1,0х22,2	шт	10	42,61 -	- -	426	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					149187	43327	13523 432		174,95 1,72
		Разом будівельні роботи, грн.					149187				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					92337				
		всього заробітна плата, грн.					43759				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14920				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**164107**				
		Всього по розділу 4					**164107**				
		Розділ 5. Кабель і провід									
37	*КБ21-4-2*	*Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2*	*100м*	*4,5*	*2025,21* *1955,64*	*61,78* -	*9113*	*8800*	*278* -	*8,6000* -	*38,70* -
38	*КБ21-4-7*	*Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2*	*100м*	*11,6*	*905,43* *843,65*	*61,78* -	*10503*	*9786*	*717* -	*3,7100* -	*43,04* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	& С1100-10-126 варіант 2	Кабель контрольний з мідною жилою, в ПВХ ізоляції в оболонці пониженої горючості, 4х1,5 мм2 КВВГнг-LS	м	463,5	80,71 -	- -	37409	-	- -	- -	- -
40	& С153-159-2 варіант 3	Кабель з мідною жилою, в ПВХ ізоляції, ПВСгнд 2х0,75 мм2	м	412	25,58 -	- -	10539	-	- -	- -	- -
41	& С153-159-2 варіант 4	Кабель з мідною жилою, в ПВХ ізоляції, ПВСгнд 3х0,75 мм2	м	391,4	35,38 -	- -	13848	-	- -	- -	- -
42	& С152-54-2 варіант 2	Кабель сигнальний з мідною живлою J-Y(ST)Y 2х2х0,8	м	391,4	27,33 -	- -	10697	-	- -	- -	- -
43	*КМ8-147-1*	*Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг*	*100 м*	*2,9*	*7265,83* *3962,56*	*1925,90* -	*21071*	*11491*	*5585* -	*16,0000* -	*46,40* -
44	& С151-1-7 варіант 1	Кабель з мідними жилами ВВГнг 5х1,5 мм2	м	122,4	94,28 -	- -	11540	-	- -	- -	- -
45	& С151-1-16 варіант 1	Кабель силовий мідний в ПВХ оболонці не підтримуючий горіння ВВГнг 5х4 мм2	м	102	243,61 -	- -	24849	-	- -	- -	- -
46	& С151-1-17 варіант 1	Кабель силовий мідний в ПВХ оболонці не підтримуючий горіння ВВГнг 5х2,5 мм2	м	71,4	148,36 -	- -	10593	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					160162	30077	6580 -		128,14 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					160162 123505 30077 16017 - - **176179**				
		Всього по розділу 5					**176179**				
		Разом прямі витрати по кошторису					502794	101183	23351 467		412,16 1,87
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					502794 378260 101650				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					50283				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**553077**				
		– – –

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-07-01

на Архітектурно-будівельні рішення

Насосна станція. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	6827,256	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	4,98639	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1202,917	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи (аркуш-4)									
1	*КБ1-17-1*	*Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 1*	*1000м3*	*0,1654*	*47433,34* *1918,12*	*45459,29* -	*7845*	*317*	*7519* -	*9,3800* -	*1,55* -
2	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	272,91	73,20 -	73,20 27,76	19977	-	19977 7576	- 0,0990	- 27,02
3	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,1654	9962,67 944,74	8980,65 53,53	1648	156	1485 9	4,6200 0,1935	0,76 0,03
4	*КБ1-12-1*	*Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 1*	*1000м3*	*0,7339*	*30660,00* *1662,50*	*28997,50* -	*22501*	*1220*	*21281* -	*8,1300* -	*5,97* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-162-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,22698	55717,50 55717,50	- -	12647	12647	- -	255,0000 -	57,88 -
6	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,227	29625,11 29625,11	- -	6725	6725	- -	150,4500 -	34,15 -
7	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,7339	16112,62 -	16112,62 -	11825	-	11825 -	- -	- -
8	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	7,339	6767,24 4122,92	2644,32 1267,40	49665	30258	19407 9301	18,3600 5,1175	134,74 37,56
		Разом прямі витрати по розділу 1					132833 16886	51323	81494		235,05 64,61
		Разом будівельні роботи, грн.					132833				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16				
		всього заробітна плата, грн.					68209				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13284				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**146117**				
		Всього по розділу 1					**146117**				
		Розділ 2. Фундаменти									
9	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,451575	6767,24 4122,92	2644,32 1267,40	3056	1862	1194 572	18,3600 5,1175	8,29 2,31
10	*КБ6-1-1*	*Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,09*	*491462,63* *32328,16*	*6759,51* -	*44232*	*2910*	*608* -	*150,7000* -	*13,56* -
11	*КБ26-30-1*	*Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової*	*10 м2*	*18,063*	*476,15* *331,82*	- -	*8601*	*5994*	- -	*1,4400* -	*26,01* -
12	*КБ6-1-16*	*Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 10 (М150), крупність заповнювача 20-40мм/*	*100м3*	*0,5566*	*567550,95* *58179,87*	*22408,46* *340,91*	*315899*	*32383*	*12473* *190*	*249,4100* *1,4545*	*138,82* *0,81*
13	С124-22 варіант 7	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	4,508	33472,11 -	- -	150892	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					522680	43149	14275		186,68
									762		3,12
		Разом будівельні роботи, грн.					522680				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					465256				
		всього заробітна плата, грн.					43911				
		Загальновиробничі витрати, грн.					52268				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**574948**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	& С111-1493-1 варіант 1	Керамограніт	м2	393,3294	344,03 -	- -	135317	-	- -	- -	- -
24	& С1-1-7-1 варіант 3	Дюбель-шурупи 150 мм	шт	2916	3,09 -	- -	9010	-	- -	- -	- -
25	& С171-2159П	Кронштейни	шт	1333	10,71 -	- -	14276	-	- -	- -	- -
26	& С1-1-7-1 варіант 4	Дюбелі фасадні 12х100	шт	2666	2,78 -	- -	7411	-	- -	- -	- -
27	& С111-1850-1-7Б варіант 1	Профіль напрямний	м	1333,33	127,78 -	- -	170373	-	- -	- -	- -
28	& С1545-42-6	Гвинти самонарізні	шт	13333	0,88 -	- -	11733	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					1860659	427528	54879 1180		1717,39 4,98
		Разом будівельні роботи, грн.					1860659				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1378252				
		всього заробітна плата, грн.					428708				
		Загальновиробничі витрати, грн.					186106				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2046765**				
		Всього по розділу 3					**2046765**				
		Розділ 4. Перекриття, покрівля									
29	*КБ6-22-1*	*Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,4*	*858107,61* *227791,84*	*43674,61* *227,57*	*343243*	*91117*	*17470* *91*	*964,7700* *1,0114*	*385,91* *0,40*
30	С147-2	Стрижнева арматура А-II	100кг	30,64	3695,72 -	- -	113237	-	- -	- -	- -
31	*КБ12-18-1*	*Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного*	*100м2*	*0,18*	*22561,81* *6599,82*	*1830,87* -	*4061*	*1188*	*330* -	*29,3900* -	*5,29* -
32	С114-97 варіант 2	Екструзійний пінополістирол 50 мм	м3	0,9	4856,67 -	- -	4371	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	23,95	476,15 331,82	- -	11404	7947	- -	1,4400 -	34,49 -
34	КБ12-18-1	Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар	100м2	1,736	22561,81 6599,82	1830,87 -	39167	11457	3178 -	29,3900 -	51,02 -
35	С114-97 варіант 3	Екструзійний пінополістирол 250 мм	м3	43,4	5626,82 -	- -	244204	-	- -	- -	- -
36	КБ12-19-1	Утеплення покриттів легким [ніздрюватим] бетоном	1м3	23,6	9818,32 1147,66	792,06 -	231712	27085	18693 -	5,7400 -	135,46 -
37	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з геотекстилю	10 м2	18,86	476,15 331,82	- -	8980	6258	- -	1,4400 -	27,16 -
38	КБ12-1-6	Улаштування покрівель скатних із наплавлюваних матеріалів у два шари (один шар)	100м2	2,685	68106,58 5398,99	1110,16 -	182866	14496	2981 -	21,8000 -	58,53 -
39	КБ12-1-7	Улаштування додаткового шару покрівельних рулонних наплавлюваних матеріалів	100м2	-2,685	2821,27 2271,04	550,23 -	-7575	-6098	-1477 -	9,1700 -	-24,62 -
40	КБ16-21-3	Установлення воронок зливних діаметром 100 мм	1воронка	2	349,95 317,25	- -	700	635	- -	1,3600 -	2,72 -
41	С130-1156 варіант 1	Воронка водостічна	шт	2	2787,46 -	- -	5575	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					1181945	154085	41175 91		675,96 0,40
		Разом будівельні роботи, грн.					1181945				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					986685				
		всього заробітна плата, грн.					154176				
		Загальновиробничі витрати, грн.					118194				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1300139**				
		Всього по розділу 4					**1300139**				
		Розділ 5. Перегородки									
42	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,4166	136665,50 52083,01	4141,05 -	56935	21698	1725 -	212,7400 -	88,63 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	С147-2 варіант 1	Стрижнева арматура	100кг	0,375	3852,11 -	- -	1445	-	- -	- -	- -
44	*КБ7-44-10*	*Укладання перемичок масою до 0,3 т*	*100шт*	*0,68*	*21675,26* *4945,03*	*15889,19* -	*14739*	*3363*	*10805* -	*21,4600* -	*14,59* -
45	К582821-554	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	65	117,94 -	- -	7666	-	- -	- -	- -
46	К582821-592	Перемички з/б марки 3ПБ34-4 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	3	1295,99 -	- -	3888	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					84673	25061	12530 -		103,22 -
		Разом будівельні роботи, грн.					84673				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					47082				
		всього заробітна плата, грн.					25061				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8466				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**93139**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	*КБ10-25-3*	*Установлення пластикових підвіконних дошок*	*100м*	*0,136*	*68747,11* *7263,15*	*308,44* *260,26*	*9350*	*988*	*42* *35*	*31,5200* *0,9680*	*4,29* *0,13*
53	& С111-197-1 варіант 1	Піна монтажна	л	1,88	554,85 -	- -	1043	-	- -	- -	- -
54	*КБ10-25-4*	*Установлення віконних зливів* Двері	*100м*	*0,136*	*24306,49* *6290,74*	*231,33* *195,19*	*3306*	*856*	*31* *27*	*27,3000* *0,7260*	*3,71* *0,10*
55	*КБ10-28-1*	*Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах*	*100м2*	*0,0672*	*43836,43* *24297,92*	*19406,67* -	*2946*	*1633*	*1304* -	*98,1100* -	*6,59* -
56	& С126-451-1 варіант 1	Двері металопластикові 800х2100	шт	4	19392,36 -	- -	77569	-	- -	- -	- -
57	*КБ10-28-2*	*Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах*	*100м2*	*0,021*	*34186,53* *19634,48*	*14447,19* -	*718*	*412*	*303* -	*79,2800* -	*1,66* -
58	& С126-451-1 варіант 2	Двері металопластикові 1000х2100	шт	2	19800,40 -	- -	39601	-	- -	- -	- -
59	& С111-197-1 варіант 1	Піна монтажна	л	1,56	554,85 -	- -	866	-	- -	- -	- -
60	& С111-95-41 варіант 1	Дюбель-шурупи 10*100мм	шт	39	7,78 -	- -	303	-	- -	- -	- -
61	*КБ10-96-2*	*Установлення металевих протипожежних дверей*	*100м2*	*0,0932*	*66115,77* *61512,89*	*4587,03* -	*6162*	*5733*	*428* -	*235,4200* -	*21,94* -
62	& С121-251-6 варіант 1	Двері металеві протипожежні, утеплені 2800х2400	шт	1	52612,66 -	- -	52613	-	- -	- -	- -
63	& С121-251-6 варіант 2	Двері металеві протипожежні, утеплені 1000х2600 мм	шт	1	20368,63 -	- -	20369	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					394082	20247	2670 536		78,85 1,99
		Разом будівельні роботи, грн.					394082				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					371165				
		всього заробітна плата, грн.					20783				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					39409				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**433491**				
		Всього по розділу 6					**433491**				
		Розділ 7. Підлоги									
		ТИП-1 (112,09 м2)									
64	*КБ11-11-7*	*Улаштування стяжок полістеролбетонних товщиною 20 мм (всього 100 мм)*	*100м2*	*1,1209*	*27855,41* *15966,22*	- -	*31223*	*17897*	- -	*71,1000* -	*79,70* -
65	*КБ11-11-8 Н1=16*	*Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини полістеролбетонних стяжок*	*100м2*	*1,1209*	*51751,59* *5461,30*	- -	*58008*	*6122*	- -	*24,3200* -	*27,26* -
66	*КБ11-11-1*	*Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм (всього 50 мм)*	*100м2*	*1,1209*	*20602,24* *12631,50*	- -	*23093*	*14159*	- -	*56,2500* -	*63,05* -
67	*КБ11-11-2 Н1=6*	*Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних*	*100м2*	*1,1209*	*14021,20* *2533,04*	- -	*15716*	*2839*	- -	*11,2800* -	*12,64* -
68	*КБ11-11-18*	*Армування стяжки сіткою*	*100м2*	*1,1209*	*3661,20* *3475,22*	- -	*4104*	*3895*	- -	*16,2000* -	*18,16* -
69	С111-871 варіант 3	Арматурна сітка Вр1 50х50	м2	123,299	102,02 -	- -	12579	-	- -	- -	- -
70	*КР12-66-1*	*Грунтування цементної стяжки грунтовкою*	*100м2*	*1,1209*	*1654,32* *1654,32*	- -	*1854*	*1854*	- -	*8,0900* -	*9,07* -
71	С111-1622-ВЦ варіант 1	Двохкомпонентна епоксидна грунтовка	т	0,022418	296916,72 -	- -	6656	-	- -	- -	- -
72	*КБ11-11-13*	*Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівніїх основ товщиною 5 мм*	*100м2*	*1,1209*	*14354,69* *14304,47*	- -	*16090*	*16034*	- -	*63,7000* -	*71,40* -
73	*КБ13-22-1*	*Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь емаллю ПФ-1126*	*100м2*	*1,1209*	*3598,25* *1001,40*	*116,59* *11,24*	*4033*	*1122*	*131* *13*	*3,6200* *0,0448*	*4,06* *0,05*
		ТИП-2 (31,59 м2)									
74	*КБ11-11-7*	*Улаштування стяжок полістеролбетонних товщиною 20 мм (всього 100 мм)*	*100м2*	*0,3159*	*27855,41* *15966,22*	- -	*8800*	*5044*	- -	*71,1000* -	*22,46* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	*КБ11-11-8 Н1=16*	*Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини полістеролбетонних стяжок*	*100м2*	*0,3159*	*51751,59* / *5461,30*	- / -	*16348*	*1725*	- / -	*24,3200* / -	*7,68* / -
76	*КБ11-11-1*	*Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм (всього 50 мм)*	*100м2*	*0,3159*	*20602,24* / *12631,50*	- / -	*6508*	*3990*	- / -	*56,2500* / -	*17,77* / -
77	*КБ11-11-2 Н1=6*	*Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних*	*100м2*	*0,3159*	*14021,20* / *2533,04*	- / -	*4429*	*800*	- / -	*11,2800* / -	*3,56* / -
78	*КБ11-11-18*	*Армування стяжки сіткою*	*100м2*	*0,3159*	*3661,20* / *3475,22*	- / -	*1157*	*1098*	- / -	*16,2000* / -	*5,12* / -
79	С111-871 варіант 3	Арматурна сітка Вр1 50х50	м2	34,749	102,02 / -	- / -	3545	-	- / -	- / -	- / -
80	*КБ11-29-2*	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт*	*100м2*	*0,3159*	*42161,88* / *40383,06*	- / -	*13319*	*12757*	- / -	*164,9500* / -	*52,11* / -
81	С111-287 варіант 1	Плитки керамічні для підлог гладкі з шершавою поверхнею 15мм	м2	32,2218	668,11 / -	- / -	21528	-	- / -	- / -	- / -
82	С111-1650-1 варіант 1	Клеюча суміш для плитки	кг	164,268	17,83 / -	- / -	2929	-	- / -	- / -	- / -
83	С111-1650-1 варіант 2	Клеюча суміш для заповнення швів	кг	14,34186	20,89 / -	- / -	300	-	- / -	- / -	- / -
84	& С111-138-6-Х	Хрестики пластмасові ТИП-3 (4,98 м2)	шт	228,0798	0,31 / -	- / -	71	-	- / -	- / -	- / -
85	*КБ11-11-7*	*Улаштування стяжок полістеролбетонних товщиною 20 мм (всього 100 мм)*	*100м2*	*0,3159*	*27855,41* / *15966,22*	- / -	*8800*	*5044*	- / -	*71,1000* / -	*22,46* / -
86	*КБ11-11-8 Н1=16*	*Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини полістеролбетонних стяжок*	*100м2*	*0,3159*	*51751,59* / *5461,30*	- / -	*16348*	*1725*	- / -	*24,3200* / -	*7,68* / -
87	*КБ11-11-1*	*Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм (всього 50 мм)*	*100м2*	*0,3159*	*20602,24* / *12631,50*	- / -	*6508*	*3990*	- / -	*56,2500* / -	*17,77* / -
88	*КБ11-11-2 Н1=6*	*Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних*	*100м2*	*0,3159*	*14021,20* / *2533,04*	- / -	*4429*	*800*	- / -	*11,2800* / -	*3,56* / -
89	*КБ11-11-18*	*Армування стяжки сіткою*	*100м2*	*0,3159*	*3661,20* / *3475,22*	- / -	*1157*	*1098*	- / -	*16,2000* / -	*5,12* / -
90	С111-871 варіант 3	Арматурна сітка Вр1 50х50	м2	34,749	102,02 / -	- / -	3545	-	- / -	- / -	- / -
91	*КБ11-9-2*	*Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит деревноволокнистих*	*100м2*	*0,0499*	*1972,94* / *1971,06*	- / -	*98*	*98*	- / -	*9,1000* / -	*0,45* / -
92	С111-699	Плити деревностружкові багатошарові та тришарові, марка П-1, товщина 18-20 мм	100м2	0,050898	28947,98 / -	- / -	1473	-	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	*КБ11-39-1*	*Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї Ceresit UK-400*	*100м2*	*0,0499*	*17372,89* *13341,62*	- -	*867*	*666*	- -	*55,7900* -	*2,78* -
94	С111-562	Лінолеум полівінілхлоридний на теплозвукоізолювальній підоснові, марка ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЕК-ВТ, товщина 3,6 мм	м2	5,0898	479,25 -	- -	2439	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					297954	102757	131 13		453,86 0,05
		Разом будівельні роботи, грн.					297954				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					195066				
		всього заробітна плата, грн.					102770				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29795				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**327749**				
		Всього по розділу 7					**327749**				
		Розділ 8. Внутрішнє опорядження									
		Стіни									
95	*КБ15-47-1*	*Високоякісне штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм*	*100м2*	*3,3295*	*59362,10* *24981,94*	*651,17* *191,25*	*197646*	*83177*	*2168* *637*	*95,6100* *0,7430*	*318,33* *2,47*
96	С111-1622-ВЦ варіант 2	Ґрунтовка клейова глибокого проникнення	т	0,011686545	168565,09 -	- -	1970	-	- -	- -	- -
97	*КБ15-47-4*	*Високоякісне штукатурення укосів гіпсовими сумішами*	*100м2*	*0,166*	*101740,10* *52508,36*	*547,75* *160,88*	*16889*	*8716*	*91* *27*	*195,3000* *0,6250*	*32,42* *0,10*
98	С111-1622-ВЦ варіант 2	Ґрунтовка клейова глибокого проникнення	т	0,00058266	168565,09 -	- -	98	-	- -	- -	- -
99	*КБ15-56-3*	*Безпіщане накриття поверхонь стін і укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази*	*100 м2*	*2,9952*	*14370,99* *10019,51*	- -	*43044*	*30010*	- -	*39,5200* -	*118,37* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	*КБ15-56-4 К2=1,15; К5=1,15*	*Безпіщане накриття поверхонь стін і укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати*	*100 м2*	*2,9952*	*4343,71* *2654,46*	- -	*13010*	*7951*	- -	*10,4700* -	*31,36* -
101	*КР12-49-5*	*Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін і укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*2,9952*	*32201,62* *10481,51*	- -	*96450*	*31394*	- -	*43,8300* -	*131,28* -
102	*КБ15-25-2*	*Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт*	*100м2*	*0,3343*	*64072,27* *62593,13*	- -	*21419*	*20925*	- -	*255,6700* -	*85,47* -
103	С111-1891 варіант 1	Клейова суміш Cerezit CM -11	т	0,17383	10625,58 -	- -	1847	-	- -	- -	- -
104	С111-1891 варіант 2	Суміш суха Cerezit CE 33	т	0,01514	77027,58 -	- -	1166	-	- -	- -	- -
105	& С111-1628-1 варіант 1	Хрестики пласмасові	шт	241	0,26 -	- -	63	-	- -	- -	- -
106	С111-256 варіант 1	Плитки для внутрішнього облицювання стін	м2	33,7643	515,95 -	- -	17421	-	- -	- -	- -
		Стелі									
107	*КБ15-56-5*	*Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази*	*100 м2*	*1,275*	*21982,69* *15972,39*	- -	*28028*	*20365*	- -	*63,0000* -	*80,33* -
108	*КБ15-56-6 К2=1,15; К5=1,15*	*Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати*	*100 м2*	*1,275*	*5035,85* *3346,60*	- -	*6421*	*4267*	- -	*13,2000* -	*16,83* -
109	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*1,275*	*35589,06* *11799,17*	- -	*45376*	*15044*	- -	*49,3400* -	*62,91* -
		Разом прямі витрати по розділу 8					490848	221849	2259 664		877,30 2,57
		Разом будівельні роботи, грн.					490848				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					266740				
		всього заробітна плата, грн.					222513				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					49087				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**539935**				
		Всього по розділу 8					**539935**				
		Розділ 9. Вимощення									
110	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см (всього 6 см)	100м2	0,975	42924,23 6442,73	2764,26 457,35	41851	6282	2695 446	28,9600 1,5457	28,24 1,51
111	КБ27-17-4 Н1=6	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3	100м2	-0,975	15497,81 -	1017,80 40,76	-15110	-	-992 -40	- 0,1560	- -0,15
112	*КР18-34-1*	*Улаштування цементно-бетонних покриттів одношарових товщиною шару 20 см засобами малої механізації (всього 100 мм)*	*100м2*	*0,975*	*123671,77* *12563,04*	*5777,88* *1647,98*	*120580*	*12249*	*5633* *1607*	*54,5200* *6,3660*	*53,16* *6,21*
113	*КР18-34-2 Н1=10*	*На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-34-1*	*100м2*	*-0,975*	*50772,11* *2189,09*	- -	*-49503*	*-2134*	- -	*9,5000* -	*-9,26* -
114	*КБ26-30-1*	*Улаштування захисного шару плоских поверхонь геотекстилем*	*10 м2*	*9,75*	*476,15* *331,82*	- -	*4642*	*3235*	- -	*1,4400* -	*14,04* -
115	*КБ26-30-1*	*Улаштування гідроізоляційного шару плоских поверхонь з гідроізоляційної мембрани*	*10 м2*	*9,75*	*476,15* *331,82*	- -	*4642*	*3235*	- -	*1,4400* -	*14,04* -
116	*КБ26-30-1*	*Улаштування захисного шару плоских поверхонь геотекстилем*	*10 м2*	*9,75*	*476,15* *331,82*	- -	*4642*	*3235*	- -	*1,4400* -	*14,04* -
117	*КР18-34-1*	*Улаштування цементних покриттів одношарових товщиною шару 20 см засобами малої механізації (всього 50 мм)*	*100м2*	*0,975*	*96170,53* *12563,04*	*5777,88* *1647,98*	*93766*	*12249*	*5633* *1607*	*54,5200* *6,3660*	*53,16* *6,21*
118	*КР18-34-2 Н1=15*	*На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-34-1*	*100м2*	*-0,975*	*55532,23* *3283,63*	- -	*-54144*	*-3202*	- -	*14,2500* -	*-13,89* -
119	*КР18-34-1*	*Улаштування бетонних покриттів одношарових товщиною шару 20 см засобами малої механізації (всього 300 мм)*	*100м2*	*0,975*	*153427,21* *12563,04*	*5777,88* *1647,98*	*149592*	*12249*	*5633* *1607*	*54,5200* *6,3660*	*53,16* *6,21*
120	*КР18-34-2 Н1=10*	*На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-34-1*	*100м2*	*9,75*	*65649,83* *2189,09*	- -	*640086*	*21344*	- -	*9,5000* -	*92,63* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	*КР18-34-1*	*Улаштування полістеролбетонних покриттів одношарових товщиною шару 20 см засобами малої механізації (всього 100 мм)*	*100м2*	*0,975*	*153427,21* *12563,04*	*5777,88* *1647,98*	*149592*	*12249*	*5633* *1607*	*54,5200* *6,3660*	*53,16* *6,21*
122	*КР18-34-2 Н1=10*	*На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-34-1*	*100м2*	*-0,975*	*65649,83* *2189,09*	- -	*-64009*	*-2134*	- -	*9,5000* -	*-9,26* -
123	*КР18-34-1*	*Улаштування цементних покриттів одношарових товщиною шару 20 см засобами малої механізації (всього 50 мм)*	*100м2*	*0,975*	*153427,21* *12563,04*	*5777,88* *1647,98*	*149592*	*12249*	*5633* *1607*	*54,5200* *6,3660*	*53,16* *6,21*
124	*КР18-34-2 Н1=10*	*На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-34-1*	*100м2*	*-0,975*	*65649,83* *2189,09*	- -	*-64009*	*-2134*	- -	*9,5000* -	*-9,26* -
125	С111-871 варіант 3	Арматурна сітка Вр1 50х50	м2	107,25	102,02 -	- -	10942	-	- -	- -	- -
126	*КБ11-29-2*	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт*	*100м2*	*0,975*	*42161,88* *40383,06*	- -	*41108*	*39373*	- -	*164,9500* -	*160,83* -
127	С111-287 варіант 1	Плитки керамічні для підлог гладкі з шершавою поверхнею 15мм	м2	99,45	668,11 -	- -	66444	-	- -	- -	- -
128	С111-1650-1 варіант 1	Клеюча суміш для плитки	кг	507	17,83 -	- -	9040	-	- -	- -	- -
129	С111-1650-1 варіант 2	Клеюча суміш для заповнення швів	кг	44,265	20,89 -	- -	925	-	- -	- -	- -
130	& С111-138-6-Х	Хрестики пластмасові	шт	703,95	0,31 -	- -	218	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 9					1240887	128345	29868 8441		547,95 32,41
		Разом будівельні роботи, грн.					1240887				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1082674				
		всього заробітна плата, грн.					136786				
		Загальновиробничі витрати, грн.					124086				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1364973**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4792936				
		всього заробітна плата, грн.					1202917				
		Загальновиробничі витрати, грн.					620695				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**6827256**				
		– – –

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-07-02

на Зовнішні мережі водопроводу та каналізації

Насосна станція. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	7850,575	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,30201	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	319,752	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	*КБ1-12-13*	*Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1*	*1000м3*	*0,20252*	*58374,33* *3167,55*	*55206,78* -	*11822*	*641*	*11181* -	*15,4900* -	*3,14* -
2	КБ1-162-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,062634	55717,50 55717,50	- -	3490	3490	- -	255,0000 -	15,97 -
3	*КБ1-17-13*	*Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1*	*1000м3*	*0,26576*	*91249,98* *3684,91*	*87509,14* -	*24251*	*979*	*23256* -	*18,0200* -	*4,79* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	438,504	73,20	73,20	32098	-	32098	-	-
					-	27,76			12173	0,0990	43,41
5	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,26576	9962,67	8980,65	2648	251	2387	4,6200	1,23
					944,74	53,53			14	0,1935	0,05
6	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0626	29625,11	-	1855	1855	-	150,4500	9,42
					29625,11	-			-	-	-
7	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,20252	16112,62	16112,62	3263	-	3263	-	-
					-	-			-	-	-
8	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 ** засипка піском на 200 мм вище труб	100м3	2,0878	6767,24	2644,32	14129	8608	5521	18,3600	38,33
					4122,92	1267,40			2646	5,1175	10,68
9	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,1239	16112,62	16112,62	1996	-	1996	-	-
					-	-			-	-	-
10	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	1,239	6767,24	2644,32	8385	5108	3277	18,3600	22,75
					4122,92	1267,40			1570	5,1175	6,34
11	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	130,095	1461,97	-	190195	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	2,065	19582,64	-	40438	7230	-	16,3200	33,70
					3500,97	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					334570	28162	82979		129,33
									16403		60,48
		Разом будівельні роботи, грн.					334570				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					223429				
		всього заробітна плата, грн.					44565				
		Загальновиробничі витрати, грн.					33457				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**368027**				
		Всього по розділу 1					**368027**				
		Розділ 2. Зовнішні мережі									
		Зовнішня мережа НС									
13	*КБ22-11-6*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 200 мм з гідравличним випробуванням*	*1000м*	*0,06*	*200218,51*	*96293,29*	*12013*	*5869*	*5778*	*404,2400*	*24,25*
					97818,00	*28639,01*			*1718*	*123,2856*	*7,40*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	С113-1385	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 200х11,9 мм	м	60,6	1702,09 -	- -	103147	-	- -	- -	- -
15	*КБ22-11-3*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням*	*1000м*	*0,235*	*100244,90* *75992,13*	*22545,93* *10888,55*	*23558*	*17858*	*5298* *2559*	*310,4000* *44,8704*	*72,94* *10,54*
16	С113-1380	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм	м	202	544,18 -	- -	109924	-	- -	- -	- -
17	С113-1379	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 90х5,4 мм	м	33,33	364,84 -	- -	12160	-	- -	- -	- -
18	*КБ22-34-1*	*Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм*	*10 шт*	*6,3*	*11721,03* *6329,83*	*5391,20* *2766,40*	*73842*	*39878*	*33964* *17428*	*24,6000* *11,4000*	*154,98* *71,82*
19	С113-1466-1 варіант 5	Відведення 90 град. ПЕ100 SDR17 DN110 терморезисторне	шт	21	1836,73 -	- -	38571	-	- -	- -	- -
20	С113-1466-1 варіант 7	Відведення 90 град. ПЕ100 SDR17 DN90 терморезисторне	шт	4	1223,46 -	- -	4894	-	- -	- -	- -
21	& С1-1-1-12-1-6 варіант 1	Муфта терморезисторний поліетилен 100, SDR17 діам.90	шт	6	524,25 -	- -	3146	-	- -	- -	- -
22	& С1-1-1-12-1-3-3 варіант 1	Муфти терморезисторні ПЕ100 діам. 110мм	шт	16	565,13 -	- -	9042	-	- -	- -	- -
23	С113-1206-11А варіант 3	Перехід терморезисторний поліетилен ПЕ100 SDR17/17,6 DN110х90	шт	2	1194,89 -	- -	2390	-	- -	- -	- -
24	С113-1992 варіант 13	Втулка під фланець Ду90	шт	6	181,18 -	- -	1087	-	- -	- -	- -
25	С130-934 варіант 7	Фланець під втулку діаметр 80 мм	шт	6	312,75 -	- -	1877	-	- -	- -	- -
26	& С111-1744-1 варіант 1	Прокладка гумова для фланця Д=80мм	шт	6	19,15 -	- -	115	-	- -	- -	- -
27	& С1-1-1-12-1-1 варіант 1	Болти в комплекті шайба,гайка М16х100мм	шт	24	40,74 -	- -	978	-	- -	- -	- -
28	С113-1992 варіант 14	Втулка під фланець Ду 110	шт	6	197,20 -	- -	1183	-	- -	- -	- -
29	С130-935 варіант 7	Фланець під втулку діаметр 100 мм	шт	6	369,21 -	- -	2215	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	& С111-1744-2 варіант 1	Прокладка гумова для фланця Д=100мм	шт	8	20,74 -	- -	166	-	- -	- -	- -
31	& С1-1-1-12-1-1 варіант 1	Болти в комплекті шайба,гайка М16х100мм	шт	72	40,74 -	- -	2933	-	- -	- -	- -
32	С113-1207 варіант 1	Нероз'ємне з'єднання "поліетилен-сталь" 110/108	шт	4	2613,96 -	- -	10456	-	- -	- -	- -
33	*КБ22-34-10*	*Установлення поліетиленових трійників діаметром до 110 мм*	*10 шт*	*0,3*	*17247,03* *9160,24*	*8086,79* *4149,60*	*5174*	*2748*	*2426* *1245*	*35,6000* *17,1000*	*10,68* *5,13*
34	& С1-1-1-12-1-7-2 варіант 2	Трійник терморезисторний 90 град, DN110мм	шт	2	2105,50 -	- -	4211	-	- -	- -	- -
35	& С1-1-1-12-1-7-2 варіант 2	Трійник терморезисторний 90 град, DN110мм	шт	1	2105,50 -	- -	2106	-	- -	- -	- -
36	*КБ22-34-2*	*Установлення поліетиленових фасонних частин: колін, патрубків,переходів, муфт терморезисторних діаметром до160 мм*	*10 шт*	*0,2*	*15532,95* *8542,69*	*6990,26* *3596,32*	*3107*	*1709*	*1398* *719*	*33,2000* *14,8200*	*6,64* *2,96*
37	& С1-1-9-О-1-1-3	Муфти терморезисторні ПЕ100 SDR діам. 125	шт	1	894,18 -	- -	894	-	- -	- -	- -
38	С113-1207 варіант 2	Нероз'ємне з'єднання "поліетилен-сталь" 125/108	шт	1	2851,11 -	- -	2851	-	- -	- -	- -
39	*КБ22-34-3*	*Установлення поліетиленових фасонних частин: колін, патрубків,переходів, муфт терморезисторних діаметром до200 мм*	*10 шт*	*3,8*	*17723,83* *9134,51*	*8589,32* *4426,24*	*67351*	*34711*	*32640* *16820*	*35,5000* *18,2400*	*134,90* *69,31*
40	С113-1469-1 варіант 3	Відведення 90 град. ПЕ100 SDR17 діам. 200 мм	шт	10	3020,99 -	- -	30210	-	- -	- -	- -
41	С113-1293-11Д	Муфти з поліетилену діам. 200 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	24	1809,29 -	- -	43423	-	- -	- -	- -
42	С113-1207 варіант 3	Нероз'ємне з'єднання "поліетилен-сталь" 200/219	шт	5	16188,89 -	- -	80944	-	- -	- -	- -
43	*КБ22-34-4*	*Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 250 мм*	*10 шт*	*1,7*	*21432,83* *11244,45*	*10188,38* *5256,16*	*36436*	*19116*	*17320* *8935*	*43,7000* *21,6600*	*74,29* *36,82*
44	С113-1470-1 варіант 3	Відведення 90 град. ПЕ100 SDR17 DN250	шт	2	6041,65 -	- -	12083	-	- -	- -	- -
45	& С1-1-1-12-1-3-4 варіант 1	Муфти терморезисторні ПЕ100 діам. 250мм	шт	5	3438,13 -	- -	17191	-	- -	- -	- -
46	С113-1207 варіант 4	Нероз'ємне з'єднання "поліетилен-сталь" 250/219	шт	1	19229,76 -	- -	19230	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	*КБ22-41-2*	*Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у мокрих ґрунтах*	*10м3*	*0,225*	*200188,95* *54447,97*	*58780,18* -	*45043*	*12251*	*13226* -	*222,4000* -	*50,04* -
48	К585521-Л048 варіант 2	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	5	2254,40 -	- -	11272	-	- -	- -	- -
49	К585521-Л004 варіант 1	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	10	1636,03 -	- -	16360	-	- -	- -	- -
50	К585521-Л032 варіант 5	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	5	2186,08 -	- -	10930	-	- -	- -	- -
51	С113-754 варіант 2	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	5	6983,33 -	- -	34917	-	- -	- -	- -
52	К585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	5	478,62 -	- -	2393	-	- -	- -	- -
53	& С111-879-1-Л варіант 1	Скоби чавунні	шт	20	230,17 -	- -	4603	-	- -	- -	- -
54	*КБ15-172-4*	*Фарбування суриком грат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)*	*100м2*	*0,044408*	*27832,58* *25411,02*	- -	*1236*	*1128*	- -	*106,2600* -	*4,72* -
55	*КБ8-4-1*	*Влаштування глиняного замка навколо колодязів в мокрих грунтах*	*1 м3*	*1,9125*	*2028,44* *1673,22*	*338,71* *162,34*	*3879*	*3200*	*648* *310*	*8,1000* *0,6555*	*15,49* *1,25*
56	*КБ22-41-2*	*Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у мокрих ґрунтах*	*10м3*	*0,142*	*200188,95* *54447,97*	*58780,18* -	*28427*	*7732*	*8347* -	*222,4000* -	*31,58* -
57	К585521-Л049 варіант 1	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	4549,85 -	- -	4550	-	- -	- -	- -
58	К585521-Л008 варіант 1	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	3763,68 -	- -	7527	-	- -	- -	- -
59	К585521-Л036	Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	5181,40 -	- -	5181	-	- -	- -	- -
60	К585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	478,62 -	- -	479	-	- -	- -	- -
61	С121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,01708	122413,33 -	- -	2091	-	- -	- -	- -
62	С113-754 варіант 2	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	1	6983,33 -	- -	6983	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	& С111-879-1-Л варіант 1	Скоби чавунні	шт	4	230,17 -	- -	921	-	- -	- -	- -
64	*КБ15-172-4*	*Фарбування суриком грат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)*	*100м2*	*0,008881 6*	*27832,58* *25411,02*	- -	*247*	*226*	- -	*106,2600* -	*0,94* -
65	*КБ8-4-1*	*Влаштування глиняного замка навколо колодязів в мокрих ґрунтах*	*1 м3*	*1,02*	*2028,44* *1673,22*	*338,71* *162,34*	*2069*	*1707*	*345* *166*	*8,1000* *0,6555*	*8,26* *0,67*
66	*КБ22-35-2*	*Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 80 мм*	*1 шт*	*3*	*670,76* *508,53*	*54,47* -	*2012*	*1526*	*163* -	*2,1800* -	*6,54* -
67	С1630-162 варіант 4	Засувка HAWLE №4000ELE3 чавунна фланцева DN80 PN10/16 з ел. приводом AUMA SA 07.6/16	шт	3	17258,31 -	- -	51775	-	- -	- -	- -
68	*КБ22-35-3*	*Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм*	*1 шт*	*3*	*684,75* *522,52*	*54,47* -	*2054*	*1568*	*163* -	*2,2400* -	*6,72* -
69	С1630-162 варіант 5	Засувка HAWLE №4000ELE3 чавунна фланцева DN100 PN10/16 з ел. приводом AUMA SA 07.6/16	шт	3	122732,43 -	- -	368197	-	- -	- -	- -
70	С113-1992 варіант 9	Втулка під фланець ПЕ100 SDR17 Ду 80	шт	6	271,13 -	- -	1627	-	- -	- -	- -
71	С130-934 варіант 3	Фланець сталевий для ПЕ труб DN 80 (розточений)	шт	6	305,04 -	- -	1830	-	- -	- -	- -
72	*КБ22-34-10*	*Установлення поліетиленових трійників діаметром до 110 мм*	*10 шт*	*0,3*	*17247,03* *9160,24*	*8086,79* *4149,60*	*5174*	*2748*	*2426* *1245*	*35,6000* *17,1000*	*10,68* *5,13*
73	С113-1125 варіант 2	Трійник рівнопрохідний Ду110х90х110	шт	3	4023,70 -	- -	12071	-	- -	- -	- -
74	С113-1992 варіант 10	Втулка під фланець ПЕ100 SDR 17Ду 110	шт	6	271,13 -	- -	1627	-	- -	- -	- -
75	С130-935 варіант 3	Фланець сталевий для ПЕ труб діаметр 110 мм (розточений)	шт	6	353,09 -	- -	2119	-	- -	- -	- -
76	С113-1466-1 варіант 1	Відведення 90 град. ПЕ100 SDR17 DN110	шт	11	129,10 -	- -	1420	-	- -	- -	- -
77	С113-1466 варіант 2	Відведення 30 град. ПЕ100 SDR17 DN110	шт	1	1130,64 -	- -	1131	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1379053	153975	124142 51145		613,65 211,03
		Разом будівельні роботи, грн.					1379053				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1100936				
		всього заробітна плата, грн.					205120				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					137906				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1516959**				
		Всього по розділу 2					**1516959**				
		Розділ 3. Водопроводи В1, В2, В3									
		Водопровід В1									
78	*КБ18-13-3*	*Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,3 т*	*1 насос*	*1*	*9177,89* *7427,84*	*1202,03* *4,98*	*9178*	*7428*	*1202* *5*	*30,3400* *0,0196*	*30,34* *0,02*
79	& 2415-1384-1 варіант 4	Станція Hydro Multi-E 2 CRE20-4 U2 A-A-A	шт	1	1148054,00 -	- -	1148054	-	- -	- -	- -
80	С130-934 варіант 4	Фланець сталевий риварний DN 80 РУ16	шт	4	368,63 -	- -	1475	-	- -	- -	- -
81	С113-1228-11А варіант 1	Перехідники сталевий діам. 80х100 мм	шт	2	111,56 -	- -	223	-	- -	- -	- -
82	*КБ22-8-3*	*Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 100 мм*	*1000м*	*0,01*	*140601,54* *107324,00*	*21655,54* *602,82*	*1406*	*1073*	*217* *6*	*417,1000* *2,3456*	*4,17* *0,02*
83	С113-162 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4, 5 мм	м	10,04	498,71 -	- -	5007	-	- -	- -	- -
84	С130-935 варіант 5	Фланець сталевий, діаметр 100 мм	шт	6	480,03 -	- -	2880	-	- -	- -	- -
85	*КБ22-35-3*	*Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм*	*1 шт*	*2*	*684,75* *522,52*	*54,47* -	*1370*	*1045*	*109* -	*2,2400* -	*4,48* -
86	С1630-1768 варіант 4	Засувка клинова Hawle 4000E1 DN100 /16 з штурвалом	шт	2	9309,63 -	- -	18619	-	- -	- -	- -
87	С113-2388 варіант 1	Відведення 90град. сталеве, діам. 100 мм	шт	6	288,85 -	- -	1733	-	- -	- -	- -
88	С113-1893 варіант 12	Бетонна подушка під засувку, розмір 0,3х0,3х0,25(h)мм	шт	2	90,76 -	- -	182	-	- -	- -	- -
89	С1545-166 варіант 1	Патрубок приварний Ду25 з зовнішнім різбленням	100шт	0,01	28,14 -	- -	-	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	*КБ22-8-5*	*Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб до 150 мм*	*1000м*	*0,01*	*248114,12* *129279,52*	*77645,48* *1221,88*	*2481*	*1293*	*776* *12*	*487,7000* *4,7570*	*4,88* *0,05*
91	С113-438 варіант 1	Труби сталеві безшовні, зовнішній діаметр 133 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	10,04	622,77 -	- -	6253	-	- -	- -	- -
92	С113-1790 варіант 1	Перехід сталевий Dy80x25	шт	4	178,37 -	- -	713	-	- -	- -	- -
93	С130-936 варіант 2	Фланець сталевий приварний, діаметр 125 мм	шт	5	614,97 -	- -	3075	-	- -	- -	- -
94	*КБ22-35-4*	*Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 125 мм*	*1 шт*	*2*	*1936,00* *702,14*	*1126,10* -	*3872*	*1404*	*2252* -	*3,0100* -	*6,02* -
95	С1630-1769 варіант 2	Засувки HAWLE №4000E1 чавунна фланцева DN 125 PN 10/16 з штурвалом	шт	2	18021,55 -	- -	36043	-	- -	- -	- -
96	С113-90 варіант 1	Трійник сталевий зварний рівнопрохідний Dy125	10шт	0,1	548,91 -	- -	55	-	- -	- -	- -
97	С113-90 варіант 3	Відведення 90* сталевий Dy133x6	10шт	0,4	482,13 -	- -	193	-	- -	- -	- -
98	С113-1893 варіант 12	Бетонна подушка під засувку, розмір 0,3x0, 3x0,25(h)мм	шт	4	90,76 -	- -	363	-	- -	- -	- -
		Водопровід на пожежогасіння В2 ==========									
99	*КБ17-7-3*	*Установлення станції пожежогасіння*	*10 баків*	*0,1*	*121766,46* *91815,07*	*23761,64* -	*12177*	*9182*	*2376* -	*393,6000* -	*39,36* -
100	& 2415-1384-1 варіант 6	Насосна станція пож. гас. ЮФП - Pumps 21 IR 65-200NA+0P 32/8 FPCC	шт	1	544299,66 -	- -	544300	-	- -	- -	- -
101	С113-1790 варіант 2	Перехід сталевий діам. 125x100 мм	шт	2	173,73 -	- -	347	-	- -	- -	- -
102	С130-936 варіант 2	Фланець сталевий приварний, діаметр 125 мм	шт	2	614,97 -	- -	1230	-	- -	- -	- -
103	*КБ22-8-3*	*Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 100 мм*	*1000м*	*0,015*	*140601,54* *107324,00*	*21655,54* *602,82*	*2109*	*1610*	*325* *9*	*417,1000* *2,3456*	*6,26* *0,04*
104	С113-162 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4, 5 мм	м	15,06	498,71 -	- -	7511	-	- -	- -	- -
105	С130-935 варіант 5	Фланець сталевий, діаметр 100 мм	шт	8	480,03 -	- -	3840	-	- -	- -	- -
106	*КБ22-35-3*	*Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм*	*1 шт*	*2*	*684,75* *522,52*	*54,47* -	*1370*	*1045*	*109* -	*2,2400* -	*4,48* -
107	С1630-1768 варіант 4	Засувка клинова Hawle 4000E1 DN100 /16 з штурвалом	шт	2	9309,63 -	- -	18619	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	С113-2388 варіант 1	Відведення 90град. сталеве, діам. 100 мм	шт	6	288,85 -	- -	1733	-	- -	- -	- -
109	С113-1608 варіант 1	Перехід сталевий зварний Dy 100х200	шт	2	450,61 -	- -	901	-	- -	- -	- -
110	*КБ22-8-6*	*Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 200 мм*	*1000м*	*0,015*	*360022,57 151466,71*	*148392,36 11064,45*	*5400*	*2272*	*2226 166*	*571,4000 50,3576*	*8,57 0,76*
111	С113-191 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 6 мм	м	15,06	1395,98 -	- -	21023	-	- -	- -	- -
112	С130-938 варіант 3	Фланці плоскі приварні із сталі, діаметр 200 мм	шт	3	917,93 -	- -	2754	-	- -	- -	- -
113	*КБ22-35-6*	*Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 200 мм*	*1 шт*	*1*	*3148,61 1176,02*	*1790,45 -*	*3149*	*1176*	*1790 -*	*4,8600 -*	*4,86 -*
114	С1630-1770 варіант 2	Засувка HAWLE № 4000 E1 чавунна фланцева DN200 PN10 з штурвалом	шт	1	22745,73 -	- -	22746	-	- -	- -	- -
115	С1534-41 варіант 1	Відведення 90 град сталевий Dy200 (219*6)	шт	9	1283,38 -	- -	11550	-	- -	- -	- -
116	С113-1893 варіант 12	Бетонна подушка під засувку, розмір 0,3х0, 3х0,25(h)мм	шт	2	90,76 -	- -	182	-	- -	- -	- -
117	С113-1893 варіант 13	Бетонна подушка під засувку, розмір 0,4х0, 4х0,25(h)мм	шт	2	90,76 -	- -	182	-	- -	- -	- -
118	С113-1893 варіант 13	Бетонна подушка під засувку, розмір 0,4х0, 4х0,25(h)мм	шт	2	90,76 -	- -	182	-	- -	- -	- -
		Водопровід на полив ==========									
119	*КБ17-7-3*	*Установлення станції*	*10 баків*	*0,1*	*121766,46 91815,07*	*23761,64 -*	*12177*	*9182*	*2376 -*	*393,6000 -*	*39,36 -*
120	& 2415-1384-1 варіант 3	Станція Hydro MPC-E 2 CRE95-2-1V1 GD-A-D-A	шт	1	2726050,26 -	- -	2726050	-	- -	- -	- -
121	С130-938 варіант 3	Фланці плоскі приварні із сталі, діаметр 200 мм	шт	10	917,93 -	- -	9179	-	- -	- -	- -
122	*КБ22-8-6*	*Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 200 мм*	*1000м*	*0,015*	*360022,57 151466,71*	*148392,36 11064,45*	*5400*	*2272*	*2226 166*	*571,4000 50,3576*	*8,57 0,76*
123	С113-191 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 6 мм	м	15,06	1395,98 -	- -	21023	-	- -	- -	- -
124	*КБ22-35-6*	*Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 200 мм*	*1 шт*	*2*	*3148,61 1176,02*	*1790,45 -*	*6297*	*2352*	*3581 -*	*4,8600 -*	*9,72 -*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	С1630-1770 варіант 2	Засувка HAWLE № 4000 Е1 чавунна фланцева DN200 PN10 з штурвалом	шт	2	22745,73 -	- -	45491	-	- -	- -	- -
126	С1534-41 варіант 1	Відведення 90 град сталевий Dy200 (219*6)	шт	9	1283,38 -	- -	11550	-	- -	- -	- -
127	С113-1672 варіант 1	Перехід сталевий Dy200x250	шт	3	604,45 -	- -	1813	-	- -	- -	- -
128	*КБ22-8-7*	*Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 250 мм*	*1000м*	*0,015*	*427509,37* *181984,28*	*178045,09* *13346,59*	*6413*	*2730*	*2671* *200*	*667,0000* *60,3728*	*10,01* *0,91*
129	С113-196 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні, зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки 6 мм	м	15,06	1921,46 -	- -	28937	-	- -	- -	- -
130	С130-939 варіант 2	Фланці плоскі приварні із сталі, діаметр 250 мм	шт	6	1303,28 -	- -	7820	-	- -	- -	- -
131	*КБ22-35-7*	*Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 250 мм*	*1 шт*	*2*	*4652,50* *1495,44*	*2940,56* -	*9305*	*2991*	*5881* -	*6,1800* -	*12,36* -
132	С1630-1389 варіант 1	Засувка HAWLE №4000Е1 чавунна фланцева DN 250 PN10 з штурвалом	шт	2	45233,44 -	- -	90467	-	- -	- -	- -
133	С113-1046 варіант 1	Трійник сталевий рівнопрохідний 279 мм	шт	1	2382,77 -	- -	2383	-	- -	- -	- -
134	С1534-46 варіант 1	Відведення 90 град.сталевий, зварний Dy250 (273*6)	шт	5	2175,09 -	- -	10875	-	- -	- -	- -
135	С113-1893 варіант 13	Бетонна подушка під засувку, розмір 0,4x0,4x0,25(h)мм	шт	2	90,76 -	- -	182	-	- -	- -	- -
136	С113-1893 варіант 14	Бетонна подушка під засувку, розмір 0,45x0,45x0,25(h)мм	шт	2	90,76 -	- -	182	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					4900024	47055	28117 564		193,44 2,56
		Разом будівельні роботи, грн.					4900024				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4824852				
		всього заробітна плата, грн.					47619				
		Загальновиробничі витрати, грн.					490000				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**5390024**				
		Всього по розділу 3					**5390024**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Внутрішні мережі									
		Холодний водопровід									
		==========									
137	*КБ22-8-1*	*Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 50 мм (гільза)*	*1000м*	*0,002*	*118631,46* *101251,49*	*10980,60* *317,34*	*237*	*203*	*22* *1*	*393,5000* *1,2304*	*0,79* -
138	С113-137 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні діаметр 50 мм,	м	2	189,99 -	- -	380	-	- -	- -	- -
139	*КБ16-29-1*	*Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм*	*100м*	*-0,02*	*2639,16* *2519,76*	*36,87* *3,59*	*-53*	*-50*	*-1* -	*8,2200* *0,0150*	*-0,16* -
140	*КБ22-11-1*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром до 50 мм з гідравличним випробуванням*	*1000м*	*0,02*	*61008,31* *58658,87*	*1715,49* *200,50*	*1220*	*1173*	*34* *4*	*239,6000* *0,8000*	*4,79* *0,02*
141	С113-1372-1Б варіант 3	Труба PPR ПН 16 Д20	м	5,05	28,99 -	- -	146	-	- -	- -	- -
142	С113-1373 варіант 3	Труба PPR ПН 16 Д25	м	15,15	46,39 -	- -	703	-	- -	- -	- -
143	С1630-538 варіант 1	Клапан зворотній, діаметр 25 мм	шт	1	250,61 -	- -	251	-	- -	- -	- -
144	С113-1039 варіант 1	Трійник однозначний діам. 20 мм	шт	2	96,29 -	- -	193	-	- -	- -	- -
145	С113-1040 варіант 1	Трійник однозначний діам. 25 мм	шт	2	107,97 -	- -	216	-	- -	- -	- -
146	С113-2155 варіант 1	Кран кульовий діам. 25 мм	шт	1	3732,95 -	- -	3733	-	- -	- -	- -
147	С1630-1160 варіант 1	Редуктор тиску води KOER KR.1243 поршневий 1" для холодної води з манометром KR3189	комплект	1	783,19 -	- -	783	-	- -	- -	- -
148	С113-2154 варіант 2	Кульовий кран 1/2	шт	3	3732,95 -	- -	11199	-	- -	- -	- -
149	С1630-538 варіант 2	Клапан пластиковий спускний, діаметр 25 мм	шт	1	250,61 -	- -	251	-	- -	- -	- -
150	С1630-538 варіант 2	Клапан пластиковий спускний, діаметр 25 мм	шт	1	250,61 -	- -	251	-	- -	- -	- -
151	С1630-537 варіант 3	Клапан пластиковий, кульовий діаметр 20мм	шт	1	162,51 -	- -	163	-	- -	- -	- -
152	С113-1209 варіант 2	Перехід д20х1/2"	шт	3	536,84 -	- -	1611	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	С113-1209 варіант 3	Перехід д25х20	шт	1	536,84 -	- -	537	-	- -	- -	- -
154	С113-1278 варіант 2	Муфта сполучна діам. 20 мм	шт	2	44,27 -	- -	89	-	- -	- -	- -
155	С113-1590 варіант 1	Перехід електрозварної ПЕ/латунь (Ms58)	шт	2	1451,66 -	- -	2903	-	- -	- -	- -
156	С130-616 варіант 4	Змішувачі для умивальників, раковин	комплект	1	3873,94 -	- -	3874	-	- -	- -	- -
157	С113-1706 варіант 1	Коліно діам. 25 мм	шт	3	13,98 -	- -	42	-	- -	- -	- -
158	С113-1705 варіант 1	Коліно діам. 20 мм	шт	7	8,99 -	- -	63	-	- -	- -	- -
159	С1545-407 варіант 1	Затискач ударний д20-25	шт	15	176,42 -	- -	2646	-	- -	- -	- -
160	& С130-609-1 варіант 1	Гнучкий шланг д1/2"+3/8"	шт	2	142,13 -	- -	284	-	- -	- -	- -
161	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	1,5	841,77 841,77	- -	1263	1263	- -	3,5200 -	5,28 -
162	& С113-2447-1-2 варіант 1	Ізоляція для труб MIRELON діам. труби-ізоляції 65х13,0 мм	м	15	92,76 -	- -	1391	-	- -	- -	- -
163	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	0,7	841,77 841,77	- -	589	589	- -	3,5200 -	2,46 -
164	& С113-2446-1-2 варіант 2	Ізоляція для труб MIRELON діам. труби-ізоляції 52х13,0 мм	м	7	87,16 -	- -	610	-	- -	- -	- -
		Вузол А									
165	*КБ16-26-1*	*Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм*	*1 шт*	*1*	*187,72* *165,93*	*21,79* -	*188*	*166*	*22* -	*0,6700* -	*0,67* -
166	С1630-1455 варіант 2	Лічильники холодної води Dy15 1/2" з GSM модулем	шт	1	786,37 -	- -	786	-	- -	- -	- -
167	*КБ18-21-1*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 20 мм*	*10 шт*	*0,1*	*5064,42* *3046,22*	*1862,59* *20,02*	*506*	*305*	*186* *2*	*12,3000* *0,0788*	*1,23* *0,01*
168	С1630-103 варіант 3	Фільтри універсальний 300 мкм, ВВ 1/2"	шт	1	1162,63 -	- -	1163	-	- -	- -	- -
169	С1630-536 варіант 1	Клапан зворотній ВВ (діаметр 15 мм)	шт	1	136,31 -	- -	136	-	- -	- -	- -
170	С1630-2009 варіант 1	Кран кульовий ВЗ 1/2", (діаметр 15 мм)	шт	2	1647,24 -	- -	3294	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	С1630-126 варіант 2	Згін роз'ємний (американка),1/2" (діаметр) 15 мм	шт	2	22,86 -	- -	46	-	- -	- -	- -
172	С113-2062 варіант 1	Ніпель, Ду 1/2" мм (Нр)	шт	2	95,15 -	- -	190	-	- -	- -	- -
173	С1530-156 варіант 6	Перехід з металевим різбленням зовнішнім, діаметр 25х1/2"	10шт	0,1	46,31 -	- -	5	-	- -	- -	- -
174	С1530-155 варіант 2	Перехід з металевим різбленням зовнішнім, діаметр 20х1/2" мм Горячий водопровід	10шт	0,1	32,72 -	- -	3	-	- -	- -	- -
175	*КБ22-8-1*	*Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 50 мм (гільза)*	*1000м*	*0,001*	*118631,46* *101251,49*	*10980,60* *317,34*	*119*	*101*	*11* -	*393,5000* *1,2304*	*0,39* -
176	С113-137 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні діаметр 50 мм,	м	1	189,99 -	- -	190	-	- -	- -	- -
177	*КБ16-29-1*	*Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм*	*100м*	*-0,01*	*2639,16* *2519,76*	*36,87* *3,59*	*-26*	*-25*	- -	*8,2200* *0,0150*	*-0,08* -
178	*КБ22-11-1*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром до 50 мм з гідравличним випробуванням*	*1000м*	*0,005*	*61008,31* *58658,87*	*1715,49* *200,50*	*305*	*293*	*9* *1*	*239,6000* *0,8000*	*1,20* -
179	С113-1372-1Б варіант 4	Труба Stabi ПН 20 Д20х2,8	м	5,05	28,99 -	- -	146	-	- -	- -	- -
180	С1630-537 варіант 3	Клапан пластиковий, кульовий діаметр 20мм	шт	1	162,51 -	- -	163	-	- -	- -	- -
181	С113-2154 варіант 2	Кульовий кран 1/2	шт	2	3732,95 -	- -	7466	-	- -	- -	- -
182	С113-1209 варіант 2	Перехід д20х1/2"	шт	2	536,84 -	- -	1074	-	- -	- -	- -
183	С113-1278 варіант 2	Муфта сполучна діам. 20 мм	шт	2	44,27 -	- -	89	-	- -	- -	- -
184	С113-1705 варіант 1	Коліно діам. 20 мм	шт	3	8,99 -	- -	27	-	- -	- -	- -
185	С1545-407 варіант 1	Затискач ударний д20-25	шт	8	176,42 -	- -	1411	-	- -	- -	- -
186	& С130-609-1 варіант 1	Гнучкий шланг д1/2"+3/8"	шт	1	142,13 -	- -	142	-	- -	- -	- -
187	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	0,5	841,77 841,77	- -	421	421	- -	3,5200 -	1,76 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
188	& С113-2446-1-2 варіант 2	Ізоляція для труб MIRELON діам. труби-ізоляції 52х13,0 мм	м	5	87,16 -	- -	436	-	- -	- -	- -
189	*КБ17-8-1*	*Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних*	*10компл.*	*0,1*	*35438,21* *31965,48*	*3472,73* -	*3544*	*3197*	*347* -	*129,0700* -	*12,91* -
190	& С130-8-1-В2 варіант 6	Водонагрівач емкісний 50 л, комплектно з запобіжним клапаном	шт	6	4769,81 -	- -	28619	-	- -	- -	- -
		Зовнішня мережа К1									
191	*КБ16-13-1*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм*	*100м*	*0,02*	*25353,92* *25026,36*	*232,92* -	*507*	*501*	*5* -	*95,7800* -	*1,92* -
192	С130-1199 варіант 2	Труба ПВХ НТ Д50	м	2	153,30 -	- -	307	-	- -	- -	- -
193	С113-1489 варіант 6	Заглушка діам. 50 мм	шт	1	57,89 -	- -	58	-	- -	- -	- -
194	С113-1043 варіант 3	Трійник Д50х50х50	шт	1	431,80 -	- -	432	-	- -	- -	- -
195	С113-1064 варіант 3	Трійник Д110х50х110	шт	2	2266,78 -	- -	4534	-	- -	- -	- -
196	С113-1103 варіант 1	Трійники діам. 110х110х110 мм	шт	1	7295,84 -	- -	7296	-	- -	- -	- -
197	*КБ17-3-1*	*Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним*	*10компл.*	*0,1*	*10860,57* *9127,62*	*1222,86* -	*1086*	*913*	*122* -	*36,4100* -	*3,64* -
198	С113-2307 варіант 1	Гофра до унітазу діам. 110 мм	шт	1	412,15 -	- -	412	-	- -	- -	- -
199	С130-905 варіант 2	Унітаз з косим випуском з бачком на полиці	шт	1	6173,15 -	- -	6173	-	- -	- -	- -
200	С113-1885 варіант 3	Хомут із шурупом діам. 50 мм	шт	3	35,71 -	- -	107	-	- -	- -	- -
201	С113-1885 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 110 мм	шт	3	44,63 -	- -	134	-	- -	- -	- -
		Напірна каналізація ==========									
202	*КБ18-13-1*	*Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т*	*1 насос*	*2*	*6699,86* *5219,56*	*459,79* *3,76*	*13400*	*10439*	*920* *8*	*21,3200* *0,0148*	*42,64* *0,03*
203	С1630-1162 варіант 3	Дренажний насос UNILIFT AP12.40.06.A1 50Гц	шт	2	174414,38 -	- -	348829	-	- -	- -	- -
204	С113-1282 варіант 1	Автоматична муфта	шт	2	17237,50 -	- -	34475	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	*КБ22-11-1*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням*	*1000м*	*0,05*	*61008,31* *58658,87*	*1715,49* *200,50*	*3050*	*2933*	*86* *10*	*239,6000* *0,8000*	*11,98* *0,04*
206	С113-1355 варіант 1	Труби PPR ПН 16 Д40х2,4	м	50	87,44 -	- -	4372	-	- -	- -	- -
207	С113-1708 варіант 2	Коліно ПЕ діам. 40 мм	шт	12	47,59 -	- -	571	-	- -	- -	- -
208	С113-2157 варіант 2	Кран кульовий діам. 1 1/2" (40 мм)	шт	2	4169,71 -	- -	8339	-	- -	- -	- -
209	С1630-539 варіант 2	Клапан зворотній Д 1 1/4 (д 40 мм)	шт	2	591,38 -	- -	1183	-	- -	- -	- -
210	С113-1281 варіант 1	Муфти д40х1 1/2"	шт	2	119,67 -	- -	239	-	- -	- -	- -
211	С111-1867 варіант 5	Кріплення для трубопроводів [хомут] д40	шт	20	50,14 -	- -	1003	-	- -	- -	- -
212	С113-1203 варіант 1	Перехід діам. 63/40 мм	шт	2	185,19 -	- -	370	-	- -	- -	- -
213	С113-1708 варіант 1	Відведення 90 град. ПЕ100 SDR17 DN40	шт	2	47,59 -	- -	95	-	- -	- -	- -
214	С113-1042 варіант 1	Трійник з'єднувальний діам. 40х40х40 мм	шт	1	250,58 -	- -	251	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					523241	22422	1763 26		91,42 0,10
		Разом будівельні роботи, грн.					523241				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					499056				
		всього заробітна плата, грн.					22448				
		Загальновиробничі витрати, грн.					52324				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**575565**				
		Всього по розділу 4					**575565**				
		Разом прямі витрати по кошторису					7136888	251614	237001 68138		1027,84 274,17
		Разом будівельні роботи, грн.					7136888				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6648273				
		всього заробітна плата, грн.					319752				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					713687				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**7850575**				
		– – –

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-07-03

на Резервуари

Насосна станція. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	2121,949	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,19751	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	279,687	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,2	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт-ної плати	в тому числі за-робітної плати			в тому числі за-робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини-цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Резервуар 17,4х3,5h									
1	*КБ1-12-13*	*Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1*	*1000м3*	*0,3762*	*58374,33* *3167,55*	*55206,78* -	*21960*	*1192*	*20768* -	*15,4900* -	*5,83* -
2	*КБ1-17-13*	*Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1*	*1000м3*	*0,4426*	*91249,98* *3684,91*	*87509,14* -	*40387*	*1631*	*38732* -	*18,0200* -	*7,98* -
3	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	730,29	73,20 -	73,20 27,76	53457	-	53457 20273	- 0,0990	- 72,30
4	КБ1-162-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,1	55717,50 55717,50	- -	5572	5572	- -	255,0000 -	25,50 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	2,834	12022,49	714,73	34072	5051	2026	8,0800	22,90
					1782,29	230,56			653	0,8829	2,50
6	КБ11-2-1	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів	1 м3	27,8	2788,97	248,74	77533	24846	6915	3,9800	110,64
					893,75	86,19			2396	0,3480	9,67
7	*КБ6-1-1*	*Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,284*	*520073,63*	*6759,51*	*147701*	*9181*	*1920*	*150,7000*	*42,80*
					32328,16	-			-	-	-
8	*КБ6-1-16*	*Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/*	*100м3*	*1,11*	*599645,25*	*22408,46*	*665606*	*64580*	*24873*	*249,4100*	*276,85*
					58179,87	*340,91*			*378*	*1,4545*	*1,61*
9	С147-4-14 варіант 1	Стрижнева арматура, діаметр 14 мм А400С	100кг	37,264	3347,21	-	124730	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	С147-1-6 варіант 1	Стрижнева арматура А-I, діаметр 6 мм А240С	100кг	5,6785	3695,72	-	20986	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	С147-4-16 варіант 1	Стрижнева арматура А-III, діаметр 16 мм А400С	100кг	10,9816	3347,21	-	36758	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	*КМ35-151-1*	*Монтаж резервуару*	*комплект*	*1*	*10784,23*	*844,30*	*10784*	*9938*	*844*	*39,2000*	*39,20*
					9938,38	-			-	-	-
13	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,1	29625,11	-	2963	2963	-	150,4500	15,05
					29625,11	-			-	-	-
14	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,3762	16112,62	16112,62	6062	-	6062	-	-
					-	-			-	-	-
15	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 Резервуар 9,2х3,5h	100м3	3,762	6767,24	2644,32	25458	15510	9948	18,3600	69,07
					4122,92	1267,40			4768	5,1175	19,25
16	*КБ1-12-13*	*Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1*	*1000м3*	*0,2487*	*58374,33*	*55206,78*	*14518*	*788*	*13730*	*15,4900*	*3,85*
					3167,55	-			-	-	-
17	*КБ1-17-13*	*Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1*	*1000м3*	*0,0793*	*91249,98*	*87509,14*	*7236*	*292*	*6939*	*18,0200*	*1,43*
					3684,91	-			-	-	-
18	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	130,845	73,20	73,20	9578	-	9578	-	-
					-	27,76			3632	0,0990	12,95
19	КБ1-162-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,07	55717,50	-	3900	3900	-	255,0000	17,85
					55717,50	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,882	12022,49	714,73	10604	1572	630	8,0800	7,13
					1782,29	230,56			203	0,8829	0,78
21	КБ11-2-1	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів	1 м3	8,5	2788,97	248,74	23706	7597	2114	3,9800	33,83
					893,75	86,19			733	0,3480	2,96
22	*КБ6-1-1*	*Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,089*	*520073,63*	*6759,51*	*46287*	*2877*	*602*	*150,7000*	*13,41*
					32328,16	-			-	-	-
23	*КБ6-1-16*	*Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/*	*100м3*	*0,34*	*599645,25*	*22408,46*	*203879*	*19781*	*7619*	*249,4100*	*84,80*
					58179,87	*340,91*			*116*	*1,4545*	*0,49*
24	С147-4-14 варіант 1	Стрижнева арматура, діаметр 14 мм А400С	100кг	11,506	3347,21	-	38513	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	С147-1-6 варіант 1	Стрижнева арматура А-I, діаметр 6 мм А240С	100кг	1,74	3695,72	-	6431	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
26	С147-4-16 варіант 1	Стрижнева арматура А-III, діаметр 16 мм А400С	100кг	6,0844	3347,21	-	20366	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	*КМ35-151-1*	*Монтаж резервуару*	*комплект*	*1*	*10784,23*	*844,30*	*10784*	*9938*	*844*	*39,2000*	*39,20*
					9938,38	-			-	-	-
28	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,07	29625,11	-	2074	2074	-	150,4500	10,53
					29625,11	-			-	-	-
29	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,2487	16112,62	16112,62	4007	-	4007	-	-
					-	-			-	-	-
30	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 Резервуар 6,4х3,5h	100м3	2,487	6767,24	2644,32	16830	10254	6576	18,3600	45,66
					4122,92	1267,40			3152	5,1175	12,73
31	*КБ1-12-13*	*Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1*	*1000м3*	*0,2063*	*58374,33*	*55206,78*	*12043*	*653*	*11390*	*15,4900*	*3,20*
					3167,55	-			-	-	-
32	*КБ1-17-13*	*Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1*	*1000м3*	*0,0072*	*91249,98*	*87509,14*	*657*	*27*	*630*	*18,0200*	*0,13*
					3684,91	-			-	-	-
33	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	11,88	73,20	73,20	870	-	870	-	-
					-	27,76			330	0,0990	1,18
34	КБ1-162-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,05	55717,50	-	2786	2786	-	255,0000	12,75
					55717,50	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,478	12022,49	714,73	5747	852	342	8,0800	3,86
					1782,29	230,56			110	0,8829	0,42
36	КБ11-2-1	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів	1 м3	4,5	2788,97	248,74	12550	4022	1119	3,9800	17,91
					893,75	86,19			388	0,3480	1,57
37	*КБ6-1-1*	*Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,046*	*520073,63*	*6759,51*	*23923*	*1487*	*311*	*150,7000*	*6,93*
					32328,16	-			-	-	-
38	*КБ6-1-16*	*Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/*	*100м3*	*0,182*	*599645,25*	*22408,46*	*109135*	*10589*	*4078*	*249,4100*	*45,39*
					58179,87	*340,91*			*62*	*1,4545*	*0,26*
39	С147-4-14 варіант 1	Стрижнева арматура, діаметр 14 мм А400С	100кг	6,185	3347,21	-	20702	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
40	С147-1-6 варіант 1	Стрижнева арматура А-I, діаметр 6 мм А240С	100кг	0,93	3695,72	-	3437	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	С147-4-16 варіант 1	Стрижнева арматура А-III, діаметр 16 мм А400С	100кг	4,452	3347,21	-	14902	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
42	*КМ35-151-1*	*Монтаж резервуару*	*комплект*	*1*	*10784,23*	*844,30*	*10784*	*9938*	*844*	*39,2000*	*39,20*
					9938,38	-			-	-	-
43	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,05	29625,11	-	1481	1481	-	150,4500	7,52
					29625,11	-			-	-	-
44	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,2063	16112,62	16112,62	3324	-	3324	-	-
					-	-			-	-	-
45	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	2,063	6767,24	2644,32	13961	8506	5455	18,3600	37,88
					4122,92	1267,40			2615	5,1175	10,56
		Разом прямі витрати по кошторису					1929044	239878	246547		1048,28
									39809		149,23
		Разом будівельні роботи, грн.					1929044				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1442619				
		всього заробітна плата, грн.					279687				
		Загальновиробничі витрати, грн.					192905				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2121949**				
		Всього по кошторису					**2121949**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1197,51**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**279687**				

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-07-05

на ЕТР

Насосна станція. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1576,476	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,49245	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	367,830	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Щитове обладнання									
		Щитове обладнання									
		1.1;1.2Дизель генератор БГУ 45 кВА									
1	*КМ6-407-1*	*Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 1 т*	*т*	*0,95*	*193562,00* *159857,22*	*30545,12* *71,53*	*183884*	*151864*	*29018* *68*	*611,8000* *0,2820*	*581,21* *0,27*
2	1501-4001 варіант 1	Дизель генератор ДГУ 45 кВт	шт	1	519269,21 -	- -	519269	-	- -	- -	- -
3	*КБ21-23-1*	*Монтаж ввідно-розподільних пристроїв*	*1 шафа*	*1*	*4903,54* *2699,13*	*1495,25* *18,95*	*4904*	*2699*	*1495* *19*	*10,3300* *0,0746*	*10,33* *0,07*
4	1517-2042 варіант 1	Шафа автоматичного включення АВР-250	шт	1	73991,66 -	- -	73992	-	- -	- -	- -
		1.3 Пукт вводно-розподільчий ВРП в комплекті									
5	*КБ21-23-1*	*Монтаж ввідно-розподільних пристроїв*	*1 шафа*	*1*	*4903,54* *2699,13*	*1495,25* *18,95*	*4904*	*2699*	*1495* *19*	*10,3300* *0,0746*	*10,33* *0,07*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& С1514-1-13-4 варіант 2	Корпус металевий підлогового виконання з замком 1600х700х300	шт	1	13260,35 -	- -	13260	-	- -	- -	- -
7	*КМ8-521-1*	*Рубильник [вимикач, роз'єднувач] однополюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 250 А*	*шт*	*1*	*397,15* *297,19*	*22,95* *0,75*	*397*	*297*	*23* *1*	*1,2000* *0,0032*	*1,20* -
8	С1545-501 варіант 1	Рубильник 250А РБ-2	шт	1	13211,00 -	- -	13211	-	- -	- -	- -
9	*КМ8-526-1*	*Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А*	*шт*	*11*	*536,45* *405,65*	*37,06* *3,56*	*5901*	*4462*	*408* *39*	*1,6000* *0,0146*	*17,60* *0,16*
10	1504-1005 варіант 3	Вимикач автоматичний 16А PL6-C16/1	шт	3	429,38 -	- -	1288	-	- -	- -	- -
11	1504-1005 варіант 4	Вимикач автоматичний 25А PL6- C25/3	шт	3	1928,33 -	- -	5785	-	- -	- -	- -
12	1504-1005 варіант 5	Вимикач автоматичний 16А 3П PL6-C16/3	шт	5	618,46 -	- -	3092	-	- -	- -	- -
13	*КМ8-526-2*	*Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А*	*шт*	*4*	*886,49* *709,88*	*37,06* *3,56*	*3546*	*2840*	*148* *14*	*2,8000* *0,0146*	*11,20* *0,06*
14	1504-1006 варіант 1	Вимикач автоматичний 32А,3П PL6-C32/3	шт	2	2417,80 -	- -	4836	-	- -	- -	- -
15	1504-1006 варіант 2	Вимикач автоматичний 50А,3П BZMB1-F50	шт	1	2617,80 -	- -	2618	-	- -	- -	- -
16	1504-1006 варіант 3	Вимикач автоматичний 63А, BZMB1-A63	шт	1	2720,00 -	- -	2720	-	- -	- -	- -
		1.4 Щит розподільчий ЩР									
17	*КМ8-572-3*	*Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм*	*шт*	*1*	*1247,98* *836,13*	*356,25* *5,38*	*1248*	*836*	*356* *5*	*3,2000* *0,0212*	*3,20* *0,02*
18	& С1514-1-13-4 варіант 3	Корпус металевий з накладним замком ЩРн-24з-3 36УХЛ3 IP31	шт	1	2119,40 -	- -	2119	-	- -	- -	- -
19	*КМ8-526-1*	*Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А*	*шт*	*12*	*536,45* *405,65*	*37,06* *3,56*	*6437*	*4868*	*445* *43*	*1,6000* *0,0146*	*19,20* *0,18*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1504-1005 варіант 1	Блок живлення 240Вт 24В	шт	1	4122,65 -	- -	4123	-	- -	- -	- -
21	1504-1001 варіант 1	Незалежний розчіплювач ZP-ASA/24	шт	1	871,66 -	- -	872	-	- -	- -	- -
22	1504-1005 варіант 6	Вимикач автоматичний з диференціальним реле 16А PL6-16/1N-/003	шт	8	618,46 -	- -	4948	-	- -	- -	- -
23	1504-1004 варіант 1	Вимикач автоматичний 6А, 1П PL6-C6/1	шт	2	280,67 -	- -	561	-	- -	- -	- -
24	*КМ8-526-2*	*Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А*	*шт*	*1*	*886,49* *709,88*	*37,06* *3,56*	*886*	*710*	*37* *4*	*2,8000* *0,0146*	*2,80* *0,01*
25	1504-1006 варіант 4	Вимикач автоматичний 32А,3П PL7-C32/3 1.5 Пускач	шт	1	2417,80 -	- -	2418	-	- -	- -	- -
26	*КМ8-575-1*	*Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням*	*шт*	*1*	*431,07* *418,06*	*10,89* -	*431*	*418*	*11* -	*1,6000* -	*1,60* -
27	1504-4001 варіант 1	Пускач магнітний в корпусі ПМЛк-1 10А 220В з РТЛ-1008	шт	1	210,66 -	- -	211	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					867861	171693	33436 212		658,67 0,84
		Разом устаткування, грн.					106903				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1819				
		Всього устаткування, грн.					**108722**				
		Разом будівельні роботи, грн.					760958				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					555829				
		всього заробітна плата, грн.					171905				
		Загальновиробничі витрати, грн.					76096				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**837054**				
		Всього по розділу 1					**945776**				
		Розділ 2. Земляні роботи									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	*КБ1-13-4*	*Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1*	*1000м3*	*0,2322*	*110842,67* *2938,52*	*107904,15* -	*25738*	*682*	*25056* -	*14,3700* -	*3,34* -
29	*КБ1-18-4*	*Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1*	*1000м3*	*0,0258*	*171193,34* *7369,82*	*163823,52* -	*4417*	*190*	*4227* -	*36,0400* -	*0,93* -
30	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	42,57	73,20 -	73,20 27,76	3116	-	3116 1182	- 0,0990	- 4,21
31	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0392	48129,56 48129,56	- -	1887	1887	- -	240,7200 -	9,44 -
32	*КБ23-1-1*	*Улаштування піщаної основи під трубопроводи*	*10м3*	*2,58*	*3500,97* *3500,97*	- -	*9033*	*9033*	- -	*16,3200* -	*42,11* -
33	С1421- 10634	Пісок природний, рядовий	м3	27,09	1461,97 -	- -	39605	-	- -	- -	- -
34	*КМ8-143-5*	*Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою*	*100 м*	*4,3*	*842,04* *842,04*	- -	*3621*	*3621*	- -	*3,4000* -	*14,62* -
35	С111-1721- 11А варіант 2	Стрічка сигнальна "Обережно кабель" ЛСЕ-250	м	430	7,14 -	- -	3070	-	- -	- -	- -
36	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0392	29625,11 29625,11	- -	1161	1161	- -	150,4500 -	5,90 -
37	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,2322	15884,12 -	15884,12 -	3688	-	3688 -	- -	- -
38	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	2,322	6767,24 4122,92	2644,32 1267,40	15714	9573	6141 2943	18,3600 5,1175	42,63 11,88
		Разом прямі витрати по розділу 2					111050	26147	42228 4125		118,97 16,09
		Разом будівельні роботи, грн.					111050				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					42675				
		всього заробітна плата, грн.					30272				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11104				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**122154**				
		Всього по розділу 2					**122154**				
		Розділ 3. Кабельна продукція									
39	*КМ8-148-1*	*Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг*	*100 м*	*0,05*	*6064,71* *3962,56*	*1153,20* -	*303*	*198*	*58* -	*16,0000* -	*0,80* -
40	С152-72 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ оболонц, марка ВВГнгд, число жил та переріз 4х50 мм2	1000м	0,0051	645261,50 -	- -	3291	-	- -	- -	- -
41	*КМ8-412-5*	*Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 70 мм2*	*100 м*	*0,18*	*5600,58* *5151,33*	*432,45* -	*1008*	*927*	*78* -	*20,8000* -	*3,74* -
42	С152-69 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ оболонц, марка ВВГнгд, число жил та переріз 4х16 мм2	1000м	0,01836	241594,67 -	- -	4436	-	- -	- -	- -
43	*КМ8-412-5*	*Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 70 мм2*	*100 м*	*0,16*	*5600,58* *5151,33*	*432,45* -	*896*	*824*	*69* -	*20,8000* -	*3,33* -
44	*КМ8-148-1*	*Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг*	*100 м*	*0,04*	*6064,71* *3962,56*	*1153,20* -	*243*	*159*	*46* -	*16,0000* -	*0,64* -
45	С152-68 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ оболонц, марка ВВГнгд, число жил та переріз 4х10 мм2	1000м	0,0204	158481,46 -	- -	3233	-	- -	- -	- -
46	*КМ8-412-3*	*Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 16 мм2*	*100 м*	*0,18*	*2906,35* *2773,79*	*123,56* -	*523*	*499*	*22* -	*11,2000* -	*2,02* -
47	*КМ8-148-1*	*Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг*	*100 м*	*0,04*	*6064,71* *3962,56*	*1153,20* -	*243*	*159*	*46* -	*16,0000* -	*0,64* -
48	С152-66 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ оболонці, марка ВВГнгд, число жил та переріз 4х4 мм2	1000м	0,0231	76277,93 -	- -	1762	-	- -	- -	- -
49	*КМ8-412-3*	*Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 16 мм2*	*100 м*	*0,06*	*2906,35* *2773,79*	*123,56* -	*174*	*166*	*7* -	*11,2000* -	*0,67* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	*КМ8-148-1*	*Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг*	*100 м*	*0,37*	*6064,71* *3962,56*	*1153,20* -	*2244*	*1466*	*427* -	*16,0000* -	*5,92* -
51	С152-116 варіант 3	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ оболонц, марка ВВГнгд, число жил та переріз 5х2,5 мм2	1000м	0,04386	92637,60 -	- -	4063	-	- -	- -	- -
52	*КМ8-412-3*	*Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 16 мм2*	*100 м*	*0,2*	*2906,35* *2773,79*	*123,56* -	*581*	*555*	*25* -	*11,2000* -	*2,24* -
53	*КМ8-148-1*	*Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг*	*100 м*	*0,18*	*6064,71* *3962,56*	*1153,20* -	*1092*	*713*	*208* -	*16,0000* -	*2,88* -
54	*КР17-5-3*	*Прокладання проводів при схованій проводці в борознах*	*100м*	*1,5*	*7104,91* *7072,75*	- -	*10657*	*10609*	- -	*30,3200* -	*45,48* -
55	С152-51 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ оболонці, марка ВВГнгд, число жил та переріз 3х2,5 мм2	1000м	0,19176	45199,52 -	- -	8667	-	- -	- -	- -
56	*КБ21-10-1*	*Прокладання одного кабеля перерізом до 10 мм2, що закріплюється на тросі*	*100м*	*0,48*	*17244,93* *7250,03*	*9376,79* *18,14*	*8278*	*3480*	*4501* *9*	*31,0800* *0,0714*	*14,92* *0,03*
57	*КР17-5-3*	*Прокладання проводів при схованій проводці в борознах*	*100м*	*1,52*	*7104,91* *7072,75*	- -	*10799*	*10751*	- -	*30,3200* -	*46,09* -
58	С152-50 варіант 3	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ оболонці, марка ВВГнгд, число жил та переріз 3х1,5 мм2	1000м	0,204	31669,06 -	- -	6460	-	- -	- -	- -
59	*КБ21-10-1*	*Прокладання одного кабеля перерізом до 10 мм2, що закріплюється на тросі*	*100м*	*0,12*	*17244,93* *7250,03*	*9376,79* *18,14*	*2069*	*870*	*1125* *2*	*31,0800* *0,0714*	*3,73* *0,01*
60	*КР17-5-3*	*Прокладання проводів при схованій проводці в борознах*	*100м*	*0,28*	*7104,91* *7072,75*	- -	*1989*	*1980*	- -	*30,3200* -	*8,49* -
61	С152-50 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ оболонці, вогнетривкий марка NHXH FE 180/E30, число жил та переріз 3х1,5 мм2	1000м	0,0408	31669,06 -	- -	1292	-	- -	- -	- -
62	*КМ8-148-1*	*Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг*	*100 м*	*0,05*	*6064,71* *3962,56*	*1153,20* -	*303*	*198*	*58* -	*16,0000* -	*0,80* -
63	*КМ8-412-5*	*Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 70 мм2*	*100 м*	*0,45*	*5600,58* *5151,33*	*432,45* -	*2520*	*2318*	*195* -	*20,8000* -	*9,36* -
64	С152-72 варіант 3	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ оболонц, марка ВВГ, число жил та переріз 4х50 мм2	1000м	0,051	645261,50 -	- -	32908	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	*КМ8-412-3*	*Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 16 мм2*	*100 м*	*0,45*	*2906,35* *2773,79*	*123,56* -	*1308*	*1248*	*56* -	*11,2000* -	*5,04* -
66	*КМ8-148-1*	*Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг*	*100 м*	*0,05*	*6064,71* *3962,56*	*1153,20* -	*303*	*198*	*58* -	*16,0000* -	*0,80* -
67	С152-116 варіант 4	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ оболонц, марка ВВГ, число жил та переріз 7х1,5мм2	1000м	0,051	92637,60 -	- -	4725	-	- -	- -	- -
68	*КМ8-412-5*	*Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 70 мм2*	*100 м*	*3,35*	*5600,58* *5151,33*	*432,45* -	*18762*	*17257*	*1449* -	*20,8000* -	*69,68* -
69	*КМ8-148-1*	*Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг*	*100 м*	*0,25*	*6064,71* *3962,56*	*1153,20* -	*1516*	*991*	*288* -	*16,0000* -	*4,00* -
70	С152-68 варіант 3	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ оболонц, марка ВВГ, число жил та переріз 4х10 мм2	1000м	0,3672	158481,46 -	- -	58194	-	- -	- -	- -
71	*КМ8-412-3*	*Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 16 мм2*	*100 м*	*0,85*	*2906,35* *2773,79*	*123,56* -	*2470*	*2358*	*105* -	*11,2000* -	*9,52* -
72	*КМ8-148-1*	*Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг*	*100 м*	*0,25*	*6064,71* *3962,56*	*1153,20* -	*1516*	*991*	*288* -	*16,0000* -	*4,00* -
73	С152-66 варіант 3	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ оболонці, марка ВВГ, число жил та переріз 4х4 мм2	1000м	0,1155	76277,93 -	- -	8810	-	- -	- -	- -
74	*КМ8-412-3*	*Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 16 мм2*	*100 м*	*1,95*	*2906,35* *2773,79*	*123,56* -	*5667*	*5409*	*241* -	*11,2000* -	*21,84* -
75	*КМ8-148-1*	*Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг*	*100 м*	*0,15*	*6064,71* *3962,56*	*1153,20* -	*910*	*594*	*173* -	*16,0000* -	*2,40* -
76	С152-116 варіант 5	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ оболонц, марка ВВГ, число жил та переріз 5х2,5 мм2	1000м	0,2142	92637,60 -	- -	19843	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					234058	64918	9523 11		269,03 0,04
		Разом будівельні роботи, грн.					234058				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					159617				
		всього заробітна плата, грн.					64929				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					23404				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**257462**				
		Всього по розділу 3					**257462**				
		Розділ 4. Освітлення									
77	*КБ21-18-1*	*Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2*	*100шт*	*0,23*	*60872,86* *52305,79*	*8303,30* *15,04*	*14001*	*12030*	*1910* *3*	*211,2000* *0,0592*	*48,58* *0,01*
78	С1547-4 варіант 11	Світильник світлодіодний LEDLine, 1600х90 мм, 40Вт, 4000К,5800Лм IP 66 ДСП07У-40-025	шт	14	1278,61 -	- -	17901	-	- -	- -	- -
79	С1547-4 варіант 12	Світильник світлодіодний LEDLine, 1600х90 мм, 40Вт, 4000К,5800Лм IP 66 ДСП07У-40-125	шт	2	1290,85 -	- -	2582	-	- -	- -	- -
80	С1547-4 варіант 13	Світильник світлодіодний LEDLine, 600х90 мм, 20Вт, 4000К,2450Лм IP 65 ДСП07В-20-313	шт	2	969,55 -	- -	1939	-	- -	- -	- -
81	С1547-4 варіант 5	Світильник для ламп світлодіодних E27,IP65	шт	5	350,83 -	- -	1754	-	- -	- -	- -
82	С118-83 варіант 1	Лампа світлодіодна 8Вт,220В E27	10шт	0,5	122,63 -	- -	61	-	- -	- -	- -
83	*КБ21-17-12*	*Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.*	*100шт*	*0,02*	*38110,98* *34281,25*	*3587,55* *15,04*	*762*	*686*	*72* -	*131,2000* *0,0592*	*2,62* -
84	С1547-4 варіант 6	Світильник світлодіодний евакуаційний "Вихід" 6 Вт	шт	2	1607,05 -	- -	3214	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					42214	12716	1982 3		51,20 0,01
		Разом будівельні роботи, грн.					42214				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					27516				
		всього заробітна плата, грн.					12719				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4220				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**46434**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 4					**46434**				
		Розділ 5. Електроустановочне обладнання									
85	*КБ21-22-1*	*Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці*	*100шт*	*0,05*	*5694,75* *5683,61*	- -	*285*	*284*	- -	*25,3100* -	*1,27* -
86	& С1547-6-12 варіант 2	Вимикач накладного встановлення одноклавішний IP20	шт	5	175,26 -	- -	876	-	- -	- -	- -
87	*КБ21-22-2*	*Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних*	*100шт*	*0,06*	*6226,96* *6215,82*	- -	*374*	*373*	- -	*27,6800* -	*1,66* -
88	& С1547-6-12 варіант 4	Вимикач прихованого встановлення одноклавішний IP20	шт	6	175,26 -	- -	1052	-	- -	- -	- -
89	*КБ21-22-3*	*Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних*	*100шт*	*0,02*	*6590,75* *6579,61*	- -	*132*	*132*	- -	*29,3000* -	*0,59* -
90	& С1547-6-12 варіант 3	Вимикач прихованого встановлення двухклавішний IP20	шт	2	181,21 -	- -	362	-	- -	- -	- -
91	С1512-3 варіант 1	Коробка приладова	шт	8	54,08 -	- -	433	-	- -	- -	- -
92	*КМ10-698-1*	*Коробка відгалужувальна на стіні*	*шт*	*12*	*180,78* *179,65*	- -	*2169*	*2156*	- -	*0,8000* -	*9,60* -
93	С1512-1 варіант 1	Коробка розподільча з кришкою ПВХ	шт	12	18,72 -	- -	225	-	- -	- -	- -
94	*КБ21-22-7*	*Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці*	*100шт*	*0,06*	*5694,75* *5683,61*	- -	*342*	*341*	- -	*25,3100* -	*1,52* -
95	& С1547-6-4 варіант 1	Розетка штепсельна одинарна з зазем. контактом, прихованого монтажу, 16А	шт	6	352,07 -	- -	2112	-	- -	- -	- -
96	*КБ21-22-8*	*Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці*	*100шт*	*0,08*	*6258,40* *6247,26*	- -	*501*	*500*	- -	*27,8200* -	*2,23* -
97	& С1547-6-4 варіант 1	Розетка штепсельна одинарна з зазем. контактом, прихованого монтажу, 16А	шт	8	352,07 -	- -	2817	-	- -	- -	- -
98	С1512-3 варіант 1	Коробка приладова	шт	8	54,08 -	- -	433	-	- -	- -	- -
99	*КМ10-698-1*	*Коробка відгалужувальна на стіні*	*шт*	*6*	*180,78* *179,65*	- -	*1085*	*1078*	- -	*0,8000* -	*4,80* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	С1512-1 варіант 1	Коробка розподільча з кришкою ПВХ	шт	6	18,72 -	- -	112	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					13310	4864	- -		21,67 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					13310 8446 4864 1328 - - **14638**				
		Всього по розділу 5					**14638**				
		Розділ 6. Монтажна продукція									
101	*КБ21-1-1*	*Прокладання стальних труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм*	*100м*	*0,42*	*18198,28* *14220,64*	*3111,85* *1249,12*	*7643*	*5973*	*1307* *525*	*57,4200* *5,3736*	*24,12* *2,26*
102	С113-130 варіант 1	Труби сталеві електрозварні діаметр 25 мм	м	42	99,34 -	- -	4172	-	- -	- -	- -
103	*КБ21-1-2*	*Прокладання стальних труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 40 мм*	*100м*	*0,3*	*23372,39* *17814,18*	*4692,42* *1869,92*	*7012*	*5344*	*1408* *561*	*71,9300* *8,0456*	*21,58* *2,41*
104	С113-132 варіант 2	Труб сталева, діаметр 32 мм	м	30	116,62 -	- -	3499	-	- -	- -	- -
105	*КБ21-1-3*	*Прокладання стальних труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 50 мм*	*100м*	*0,42*	*24463,63* *18180,72*	*5287,68* *1916,48*	*10275*	*7636*	*2221* *805*	*73,4100* *8,2460*	*30,83* *3,46*
106	С113-136 варіант 1	Труби сталеві електрозварні діаметр 50 мм	м	42	185,64 -	- -	7797	-	- -	- -	- -
107	С1512-2 варіант 1	Коробка протяжна металева з кришкою 500х300	шт	2	2145,42 -	- -	4291	-	- -	- -	- -
108	*КБ21-12-2*	*Прокладання коробів пластикових*	*100м*	*0,36*	*8965,74* *7936,94*	*658,97* -	*3228*	*2857*	*237* -	*32,8000* -	*11,81* -
109	& С1545-89-6-Р	Короб з кришкою ПВХ 80х40 мм, довжина 2м	м	10	194,72 -	- -	1947	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	& С1545-89-6-Р варіант 1	Короб з кришкою ПВХ 60х40 мм, довжина 2м	м	26	153,07 -	- -	3980	-	- -	- -	- -
111	*КБ21-2-3*	*Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 63 мм*	*100м*	*5,05*	*14099,65* *10869,72*	*1958,36* *61,07*	*71203*	*54892*	*9890* *308*	*47,8000* *0,2426*	*241,39* *1,23*
112	С113-1439-1 варіант 2	Трубка гнучка двошарова ПДН, діаметром 40 мм	м	130	64,38 -	- -	8369	-	- -	- -	- -
113	& С199999-623 варіант 1	Труба пластикова гофрована двошарова ПНД Д63 мм нет в проекті Заземлення	м	375	75,00 -	- -	28125	-	- -	- -	- -
114	*КМ8-471-4*	*Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм*	*10 шт*	*0,6*	*12349,81* *2773,79*	*5757,57* *1508,32*	*7410*	*1664*	*3455* *905*	*11,2000* *5,6140*	*6,72* *3,37*
115	*КМ8-472-2*	*Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2*	*100 м*	*0,3*	*12623,23* *5547,58*	*276,91* *21,95*	*3787*	*1664*	*83* *7*	*22,4000* *0,0864*	*6,72* *0,03*
		Разом прямі витрати по розділу 6					172738	80030	18601 3111		343,17 12,76
		Разом будівельні роботи, грн.					172738				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					74107				
		всього заробітна плата, грн.					83141				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17274				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**190012**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					367830				
		Загальновиробничі витрати, грн.					133426				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1467754**				
		– – –

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-07-06

на Вентиляція та кондиціонування

Насосна станція. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	346,617	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,06483	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	15,803	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вентиляція									
1	*КБ20-33-1*	*Установлення вентиляторів дахових масою до 0,1 т*	*1 шт*	*2*	*3664,95*	*1489,84*	*7330*	*4335*	*2980*	*8,5500*	*17,10*
					2167,68	-			-	-	-
2	& 2308-108-1	Вентилятор даховий DVC 355-S "Systemair", Швеція	шт	2	102095,00	-	204190	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	& С1411-102-11	Стакан даховий FDS 355/400 Systemair, Швеція	шт	2	22398,25	-	44797	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	*КБ20-32-1*	*Установлення вентиляторів масою до 0,025 т*	*1 шт*	*2*	*1692,42*	*115,47*	*3385*	*3149*	*231*	*6,2100*	*12,42*
					1574,42	-			-	-	-
5	& С130-130-В27	Вентилятор канальний Systemair K 100 M silea, Швеція	шт	2	5615,75	-	11232	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	*КБ20-29-1*	*Установлення вставок гнучких до вентиляторів*	*1 м2*	*0,16*	*2275,40*	*21,79*	*364*	*361*	*3*	*9,7800*	*1,56*
					2253,61	-			-	-	-
7	& С130-231-105К	Вставки гнучкі Ф100	шт	4	97,39	-	390	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	*КМ8-540-2*	*Монтаж регулятора швидкості*	*шт*	*1*	*427,44*	*21,79*	*427*	*406*	*21*	*1,6000*	*1,60*
					405,65	-			-	-	-
9	& С130-426-С72 варіант 1	Регулятор швидкості вентилятора (RE 1,5) "Systemair", Швеція	компл	1	6927,53	-	6928	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	*КБ18-6-3*	*Установлення конвекторів*	*100кВт*	*0,05*	*39728,06*	*5201,07*	*1986*	*1726*	*260*	*142,6800*	*7,13*
					34525,71	-			-	-	-
11	& С130-420-6 варіант 1	Конвектор електричний 1,0 кВт, ЕВНА-1,0 (Термія, Україна)	шт	5	2865,88	-	14329	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	*КБ20-4-3 тех.ч. п.1.3. 1 к(труд)=1, 06*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу В [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м*	*100м2*	*0,045*	*59452,39*	*904,27*	*2675*	*2635*	*40*	*254,0820*	*11,43*
					58548,12	-			-	-	-
13	С130-1133 варіант 1	Повітроводи класу В з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	4,5	772,02	-	3474	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	& С1630-459-13 варіант 1	Дросель-клапани , діаметр 125мм	шт	2	672,31	-	1345	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	& С1630-522-3-4С	Лючки пітометричні	шт	1	48,99	-	49	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	*КБ20-11-1*	*Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2*	*1 грата*	*2*	*487,87*	*58,15*	*976*	*859*	*117*	*1,8200*	*3,64*
					429,72	*1,04*			*2*	*0,0046*	*0,01*
17	& С130-596-7Г варіант 1	Решітка вентиляційна Р200х125 ПП "Григоренко"	шт	2	183,97	-	368	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	*КБ20-18-1*	*Установлення зонтів круглого перерізу діаметром до 200 мм*	*1 зонт*	*2*	*182,65*	*26,28*	*365*	*295*	*53*	*0,6100*	*1,22*
					147,61	*0,36*			*1*	*0,0014*	-
19	& С130-295-9	Зонт D=125	шт	2	124,56	-	249	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	*КБ20-13-2*	*Установлення клапанів зворотних діаметром до 560 мм*	*1 клапан*	*4*	*563,31*	*32,68*	*2253*	*2034*	*131*	*2,1800*	*8,72*
					508,53	-			-	-	-
21	& С1630-1781-К16-1	Клапан зворотний VKS 355/500 Systemair	шт	4	5286,70	-	21147	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Допоміжні матерали									
22	& С111-1848-1 варіант 1	Саморізи 3.9х11	шт	144	0,42	-	60	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	& С111-1848-2-1Ц варіант 1	Шпилька М8	мп	4	44,18 -	- -	177	-	- -	- -	- -
24	& С111-1848-3 варіант 1	Шпилька М10	мп	12	70,30 -	- -	844	-	- -	- -	- -
25	& С111-1848-4 варіант 1	Профіль Т20	мп	2	110,99 -	- -	222	-	- -	- -	- -
26	& С111-1848-5 варіант 1	Профіль Т30	мп	2,5	149,51 -	- -	374	-	- -	- -	- -
27	& С111-1848-6 варіант 1	Пінострічка самоклеюча	мп	20	2,66 -	- -	53	-	- -	- -	- -
28	& С111-1848-7 варіант 1	Дюбель латунний забивний М8	шт	4	9,60 -	- -	38	-	- -	- -	- -
29	& С111-1848-7 варіант 2	Дюбель латунний забивний М10	шт	12	12,15 -	- -	146	-	- -	- -	- -
30	& С111-1848-8 варіант 1	Скоби монтажні	шт	68	7,81 -	- -	531	-	- -	- -	- -
31	& С111-1848-9 варіант 1	Болти з гайками оцинковані М8	кг	1,4	248,64 -	- -	348	-	- -	- -	- -
32	& С111-1848-9 варіант 2	Болти з гайками оцинковані М10	кг	2,2	248,64 -	- -	547	-	- -	- -	- -
33	& С111-1848-10 варіант 1	Силікон	бал	2	187,91 -	- -	376	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					331975	15800	3836 3		64,82 0,01
		Разом устаткування, грн.					204190				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1862				
		Всього устаткування, грн.					**206052**				
		Разом будівельні роботи, грн.					127785				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					108149				
		всього заробітна плата, грн.					15803				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					12780				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**140565**				
		– – –

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-07-07

на Монтаж системи знезалізнення

Насосна станція. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	51,116	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,1456	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	39,146	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,4	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж системи знезалізнення									
1	*КМ32-100-1*	*Монтаж установки для очищення води автоматизованої*	*комплект*	*1*	*46469,10* *39146,02*	*5698,96* -	*46469*	*39146*	*5699* -	*145,6000* -	*145,60* -
		Разом прямі витрати по розділу 1					46469	39146	5699 -		145,60 -
		Разом будівельні роботи, грн.					46469				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1624				
		всього заробітна плата, грн.					39146				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4647				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**51116**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-07-09

на Будівельно-монтажні роботи: Система пожежної сигналізації, система оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей.
Насосна станція. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) № 05/26-10-П.СПЗ

Кошторисна вартість	694,368	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,97829	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	219,920	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система пожежної сигналізації									
1	КМ10-667-12	*Пристрій проміжний на 5 променів [Монтаж модуля]*	*шт*	*1*	*2874,37* *2874,37*	- -	*2874*	*2874*	- -	*12,8000* -	*12,80* -
2	КМ10-668-6	*Конструкції для установлення сповіщувача*	*шт*	*3*	*125,75* *125,75*	- -	*377*	*377*	- -	*0,5600* -	*1,68* -
3	КМ10-668-2	*Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні*	*шт*	*2*	*718,59* *718,59*	- -	*1437*	*1437*	- -	*3,2000* -	*6,40* -
4	КМ10-3-9	Табло рядової сигналізації	табло	2	81,13 81,13	- -	162	162	- -	0,3200 -	0,64 -
5	КМ10-901-13	*Кришка декоративна та інші вироби [без приєднування проводів]*	*100 шт*	*0,02*	*2295,74* *2295,74*	- -	*46*	*46*	- -	*9,6000* -	*0,19* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	*КБ21-2-7*	*Прокладання вінілпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм*	*100м*	*0,4*	*9206,96* *9206,96*	- -	*3683*	*3683*	- -	*41,0000* -	*16,40* -
7	& 11-1-1-2 варіант 4	Гофротруба ПВХ самозагасаюча d 16 SOKOL Standard	м	40	9,49 -	- -	380	-	- -	- -	- -
8	& С117-1-1-25 варіант 5	Кліпса для труби гофрованої 16мм	шт	90	0,61 -	- -	55	-	- -	- -	- -
9	*КМ8-148-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05*	*Кабель у прокладених трубах, блоках і коробах [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]*	*100 м*	*0,3*	*4160,69* *4160,69*	- -	*1248*	*1248*	- -	*16,8000* -	*5,04* -
10	& С1545-66-1-О варіант 1	Кабель 1х2х0,8 Lg, J-Y(ST)Y	м	30	47,23 -	- -	1417	-	- -	- -	- -
11	& С111-136-2-3 варіант 1	Дюбель з шурупом 6х40 гриб для швидкого монтажу	шт	150	0,61 -	- -	92	-	- -	- -	- -
12	*КМ10-698-1*	*Коробка відгалужувальна на стіні*	*шт*	*4*	*179,65* *179,65*	- -	*719*	*719*	- -	*0,8000* -	*3,20* -
13	& 31-3-1-2-1 варіант 3	Коробка вогнестіка, 104х104х57 мм FLAMEBOX 100P	шт.	4	482,46 -	- -	1930	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					14420	10546	- -		46,35 -
		Разом будівельні роботи, грн.					14420				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3874				
		всього заробітна плата, грн.					10546				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1442				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**15862**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	КМ10-683-13	Сирена потужна до 1 кВт [Монтаж світлозвукового оповіщувача]	шт	1	5739,36 5739,36	- -	5739	5739	- -	24,0000 -	24,00 -
15	КМ10-901-13	Кришка декоративна та інші вироби [без приєднування проводів]	100 шт	0,01	2295,74 2295,74	- -	23	23	- -	9,6000 -	0,10 -
16	КМ10-667-12	Пристрій проміжний на 5 променів [Монтаж модуля]	шт	1	2874,37 2874,37	- -	2874	2874	- -	12,8000 -	12,80 -
17	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	405,65 405,65	- -	406	406	- -	1,6000 -	1,60 -
18	КМ10-309-1	Перемикач, установлюваний на пультах і панелях [Монтаж поста кнопкового 2-х позиційного]	шт	1	405,65 405,65	- -	406	406	- -	1,6000 -	1,60 -
19	КМ10-901-8	Ящик протяжний або коробка, розмір до 200х200 мм	шт	1	327,18 327,18	- -	327	327	- -	1,6000 -	1,60 -
20	КМ10-3-8	Ящик живлення [Монтаж блока живлення]	ящик	1	1147,87 1147,87	- -	1148	1148	- -	4,8000 -	4,80 -
21	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год [Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год]	шт	2	153,05 153,05	- -	306	306	- -	0,6400 -	1,28 -
22	КМ10-901-8	Ящик протяжний або коробка, розмір до 200х200 мм	шт	1	327,18 327,18	- -	327	327	- -	1,6000 -	1,60 -
23	КБ21-2-7	Прокладання вінілпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,45	9206,96 9206,96	- -	4143	4143	- -	41,0000 -	18,45 -
24	& С111-1303-1-3У варіант 1	Гофротруба ПВХ самозагасаюча d 20 SOKOL Standard	м	45	14,79 -	- -	666	-	- -	- -	- -
25	КМ8-148-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05	Кабель у прокладених трубах, блоках і коробах [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	0,5	4160,69 4160,69	- -	2080	2080	- -	16,8000 -	8,40 -
26	& 12-6-1-6 варіант 2	Кабель вогнестійкий 2х1,5 0,66/1kV, (N)НХН FE180/E30	м	20	79,51 -	- -	1590	-	- -	- -	- -
27	& 12-6-1-6 варіант 3	Кабель вогнестійкий 3х1,5 0,66/1kV, (N)НХН FE180/E30	м	30	109,40 -	- -	3282	-	- -	- -	- -
28	& С111-136-10 варіант 4	Анкер-клин 6х40, BIERBAH	шт	150	3,77 -	- -	566	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	& С1110-12-3 варіант 1	Скоба металева СММ-20	шт	140	4,69 -	- -	657	-	- -	- -	- -
30	*КМ10-698-1*	*Коробка відгалужувальна на стіні*	*шт*	*1*	*179,65* *179,65*	- -	*180*	*180*	- -	*0,8000* -	*0,80* -
31	& 31-3-1-2-1 варіант 3	Коробка вогнестіка, 104х104х57 мм FLAMEBOX 100P	шт.	1	482,46 -	- -	482	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					25202	17959	- -		77,03 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					25202 7243 17959 2522 - - **27724**				
		Всього по розділу 2					**27724**				
		Розділ 3. Диспетчеризація систем протипожежного захисту									
32	*КМ10-386-15*	*Монтаж транспаранта світлового [табло]*	*шт*	*1*	*811,30* *811,30*	- -	*811*	*811*	- -	*3,2000* -	*3,20* -
33	*КМ10-667-12*	*Пристрій проміжний на 5 променів [Монтаж модуля]*	*шт*	*4*	*2874,37* *2874,37*	- -	*11497*	*11497*	- -	*12,8000* -	*51,20* -
34	*КМ10-309-3*	*Кнопка, установлювана на пультах і панелях*	*шт*	*1*	*405,65* *405,65*	- -	*406*	*406*	- -	*1,6000* -	*1,60* -
35	*КМ10-901-13*	*Кришка декоративна та інші вироби [без приєднування проводів]*	*100 шт*	*0,01*	*2295,74* *2295,74*	- -	*23*	*23*	- -	*9,6000* -	*0,10* -
36	*КМ3-436-30*	*Монтаж кронштейнів для установлення сповіщувачів СОМК 1-8*	*шт*	*1*	*531,45* *531,45*	- -	*531*	*531*	- -	*1,8700* -	*1,87* -
37	*КМ10-668-4*	*Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей*	*шт*	*1*	*359,30* *359,30*	- -	*359*	*359*	- -	*1,6000* -	*1,60* -
38	*КБ21-2-7*	*Прокладання вінілпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм*	*100м*	*0,9*	*9206,96* *9206,96*	- -	*8286*	*8286*	- -	*41,0000* -	*36,90* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	& 11-1-1-2 варіант 4	Гофротруба ПВХ самозагасаюча d 16 SOKOL Standard	м	9	9,49 -	- -	85	-	- -	- -	- -
40	& С1110-12-3 варіант 2	Скоба металева СММ-16	шт	270	3,77 -	- -	1018	-	- -	- -	- -
41	*КМ8-411-1*	*Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм*	*100 м*	*0,1*	*11848,05* *11848,05*	- -	*1185*	*1185*	- -	*47,8400* -	*4,78* -
42	& С113-2311-5-1-В1 варіант 1	Металорукав д-20 мм	м	10	49,27 -	- -	493	-	- -	- -	- -
43	& С1110-12-3 варіант 1	Скоба металева СММ-20	шт	30	4,69 -	- -	141	-	- -	- -	- -
44	*КМ10-890-1*	*Прокладання кабеля у підземній каналізації, маса 1 м до 1 кг*	*км*	*2,4*	*40959,74* *40959,74*	- -	*98303*	*98303*	- -	*182,4000* -	*437,76* -
45	*КМ8-148-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05*	*Кабель у прокладених трубах, блоках і коробах [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]*	*100 м*	*1,03*	*4160,69* *4160,69*	- -	*4286*	*4286*	- -	*16,8000* -	*17,30* -
46	& С1545-66-1-1 варіант 1	Кабель контрольний броньований 4х1,5 мм2, КВБбШнг	м	1400	139,69 -	- -	195566	-	- -	- -	- -
47	& С1545-66-1-1 варіант 2	Кабель контрольний 4х1,5 мм2, КВВГнг	м	1000	66,81 -	- -	66810	-	- -	- -	- -
48	& С1545-66-1-О варіант 2	Кабель вогнестійкий 1х2х0,8, JE-H(St)H FE180/E30	м	50	19,64 -	- -	982	-	- -	- -	- -
49	& 12-6-1-6 варіант 2	Кабель вогнестійкий 2х1,5 0,66/1kV, (N)HXH FE180/E30	м	10	79,51 -	- -	795	-	- -	- -	- -
50	& 12-6-1-6 варіант 3	Кабель вогнестійкий 3х1,5 0,66/1kV, (N)HXH FE180/E30	м	40	109,40 -	- -	4376	-	- -	- -	- -
51	& С1545-66-1-О варіант 1	Кабель 1х2х0,8 Lg, J-Y(ST)Y	м	3	47,23 -	- -	142	-	- -	- -	- -
52	& С117-1-В1 варіант 1	Клемна колодка тип Н, 2,5-4 кв.мм, 3 А, АСКО-УКРЕМ А0130040007	шт	1	30,60 -	- -	31	-	- -	- -	- -
53	& С111-136-10 варіант 4	Анкер-клин 6х40, BIERBAH	шт	150	3,77 -	- -	566	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	*КМ10-698-1*	*Коробка відгалужувальна на стіні*	*шт*	*3*	*179,65* *179,65*	*-* *-*	*539*	*539*	*-* *-*	*0,8000* *-*	*2,40* *-*
55	& 31-3-1-2-1 варіант 3	Коробка вогнестіка, 104х104х57 мм FLAMEBOX 100P	шт.	2	482,46 -	- -	965	-	- -	- -	- -
56	& 31-3-1-2-1 варіант 4	Коробка монтажна пластикова, ОВО Bettermann T60	шт.	1	180,49 -	- -	180	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					398376	126226	- -		558,71 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					398376 272150 126226 39841 - - **438217**				
		Всього по розділу 3					**438217**				
		Розділ 4. Прокладання труб в землі (за межами будівлі)									
57	*КБ1-13-2 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2 тех.ч. п.1.3.66 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2*	*Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/ /об'єму ґрунту, що знаходиться на відстані до 2 м від поверхні комунікацій або предметів, які заважають/*	*1000м3*	*0,36*	*130098,57* *3624,87*	*126473,70* *-*	*46835*	*1305*	*45530* *-*	*17,7264* *-*	*6,38* *-*
58	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,252	62813,15 62813,15	- -	15829	15829	- -	314,1600 -	79,17 -
59	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,355	16112,62 -	16112,62 -	5720	-	5720 -	- -	- -
60	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	3,55	6767,24 4122,92	2644,32 1267,40	24024	14636	9388 4499	18,3600 5,1175	65,18 18,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	*КМ8-143-5*	*Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою*	*100 м*	*7*	*842,04* *842,04*	- -	*5894*	*5894*	- -	*3,4000* -	*23,80* -
62	& С1-11-1-25 варіант 1	Стрічка сигнальна "Обережно кабель" 150мм, 100м	м	700	3,06 -	- -	2142	-	- -	- -	- -
63	*КБ34-103-2*	*Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, більше 2-х каналів [d=110]*	*1 км*	*0,5*	*46051,29* *46051,29*	- -	*23026*	*23026*	- -	*207,0000* -	*103,50* -
64	& С111-1303-1-3У варіант 2	Копофлекс 110 KF 09110 (труба для підземної прокладки двушарова)	м	500	139,54 -	- -	69770	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					193240	60690	60638 4499		278,03 18,17
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					193240 71912 65189 19325 - - **212565**				
		Всього по розділу 4					**212565**				
		Разом прямі витрати по кошторису					631238	215421	60638 4499		960,12 18,17
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					631238 355179 219920 63130 - - **694368**				
		Всього по кошторису					**694368**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**978,29**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**219920**				

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-08-01

на Зовнішні теплові мережі

Зовнішні теплові мережі. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	736,027	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,25538	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	62,423	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Теплова мережа ТМ1 ==========									
1	*КБ1-12-13*	*Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1*	*1000м3*	*0,0337*	*58374,33* *3167,55*	*55206,78* -	*1967*	*107*	*1860* -	*15,4900* -	*0,52* -
2	*КБ1-17-13*	*Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1*	*1000м3*	*0,0085*	*91249,98* *3684,91*	*87509,14* -	*776*	*31*	*744* -	*18,0200* -	*0,15* -
3	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	14,025	73,20 -	73,20 27,76	1027	-	1027 389	- 0,0990	- 1,39
4	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,85	19582,64 3500,97	- -	16645	2976	- -	16,3200 -	13,87 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,0337	15884,12 -	15884,12 -	535	-	535 -	- -	- -
6	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,337	6767,24 4122,92	2644,32 1267,40	2281	1389	892 427	18,3600 5,1175	6,19 1,72
7	С113-1512 варіант 5	Коліно ТІ кр.з.90" 57/125 ПС ДСТУ Б В 2.5-31.2007	шт	10	2287,56 -	- -	22876	-	- -	- -	- -
8	С113-1562 варіант 5	Комплект ТІ стиків Дн57/125 ПС (муфтаТУ)	шт	58	1077,64 -	- -	62503	-	- -	- -	- -
		Теплова мережа ТМ2 ========== *Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1*	*1000м3*	*0,0413*	*58374,33* *3167,55*	*55206,78* -	*2411*	*131*	*2280* -	*15,4900* -	*0,64* -
10	*КБ1-17-13*	*Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1*	*1000м3*	*0,004*	*91249,98* *3684,91*	*87509,14* -	*365*	*15*	*350* -	*18,0200* -	*0,07* -
11	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	6,6	73,20 -	73,20 27,76	483	-	483 183	- 0,0990	- 0,65
12	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,4	19582,64 3500,97	- -	7833	1400	- -	16,3200 -	6,53 -
13	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,0413	15884,12 -	15884,12 -	656	-	656 -	- -	- -
14	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,413	6767,24 4122,92	2644,32 1267,40	2795	1703	1092 523	18,3600 5,1175	7,58 2,11
15	*КБ24-10-3*	*Безканальне прокладання теплогідроізольованих трубопроводів діаметром 80/160 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2],*	*1000м*	*0,06027*	*552049,32* *332753,29*	*212832,31* *27385,79*	*33272*	*20055*	*12827* *1651*	*1293,2000* *118,2720*	*77,94* *7,13*
16	С113-1430 варіант 12	Труби електрозварні Ст3 ТІ 89х3,5/160 ПС ДСТУ Б В.2.5-31.2007	м	60,8727	1325,30 -	- -	80675	-	- -	- -	- -
17	С113-1514 варіант 4	Коліно ТІ кр.з.90" 89/160 ПС ДСТУ Б В 2.5-31.2007	шт	2	3301,39 -	- -	6603	-	- -	- -	- -
18	С113-1564 варіант 4	Комплект ТІ стиків Дн 89/160ПС (муфта ТУ)	шт	76	1211,71 -	- -	92090	-	- -	- -	- -
		Теплова мережа ТМ3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		==========									
19	*КБ24-10-5*	*Безканальне прокладання теплогідроізольованих трубопроводів діаметром 125/225 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С*	*1000м*	*0,02*	*702015,78* *425798,18*	*262217,39* *32346,53*	*14040*	*8516*	*5244* *647*	*1629,6000* *139,7760*	*32,59* *2,80*
20	С113-1430 варіант 14	Труби електрозварні Ст3 ТІ 133х4/225ПС ДСТУ Б В.2.5-31.2007	м	20,2	2149,98 -	- -	43430	-	- -	- -	- -
21	С113-1526 варіант 2	Трійник стальний попередньо ізольований DN125/250 XDN50/125	шт	2	12433,13 -	- -	24866	-	- -	- -	- -
22	С113-1516 варіант 6	Коліно ТІ кр.з.90" 133/225 ПС ДСТУ Б В 2.5-31.2007	шт	6	6699,06 -	- -	40194	-	- -	- -	- -
23	С113-1566 варіант 5	Комплект ТІ стиків Дн 133/225 мм ПС (муфта ТУ)	шт	76	1457,49 -	- -	110769	-	- -	- -	- -
24	*КБ22-11-5*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням(футляри)*	*1000м*	*0,0012*	*132146,53* *95630,50*	*32289,04* *15182,00*	*159*	*115*	*39* *18*	*395,2000* *62,5632*	*0,47* *0,08*
25	С113-1430 варіант 11	Труби поліетиленові РЕ-100 SDR17 діаметр 160*9,5 ДСТУ EN 12201-2:2018	м	1,212	536,68 -	- -	650	-	- -	- -	- -
26	*КБ16-29-3*	*Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 200 мм*	*100м*	*-0,012*	*3901,87* *2519,76*	*36,87* *3,59*	*-47*	*-30*	- -	*8,2200* *0,0150*	*-0,10* -
27	*КМ8-143-5*	*Покривання сигнальною стрічкою*	*100 м*	*0,052*	*903,82* *842,04*	*61,78* -	*47*	*44*	*3* -	*3,4000* -	*0,18* -
28	С111-1721-11В варіант 2	Стрічка сигнальна (Тепломережі)	м	5,304	5,10 -	- -	27	-	- -	- -	- -
29	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	11,431	1595,06 1595,06	- -	18233	18233	- -	6,6700 -	76,24 -
30	С111-1720 варіант 13	Газовспінений поліетилен 1,0х2,0 товщ.60мм Влаштування отворів-4шт, в з/б. лотках 1м х 0,45м (з порізкою з.б. товщ. 100мм - 6,7м.п.)	м2	115,457	463,46 -	- -	53510	-	- -	- -	- -
31	С113-100 варіант 3	Муфти Ду 20мм * влаштування теплокамер	10шт	0,2	156,04 -	- -	31	-	- -	- -	- -
32	*КБ6-1-1*	*Улаштування бетонної підготовки*	*100м3*	*0,00775*	*491462,63* *32328,16*	*6759,51* -	*3809*	*251*	*52* -	*150,7000* -	*1,17* -
33	К581321-2013 варіант 4	Кільце опорне КО-6 серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	489,60 -	- -	979	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	*КБ6-22-1*	*Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м*	*100м3*	*0,016*	*873637,11* *227791,84*	*43674,61* *227,57*	*13978*	*3645*	*699* *4*	*964,7700* *1,0114*	*15,44* *0,02*
35	С1411-11 варіант 2	Плити перекриття	м3	1,6	5403,86 -	- -	8646	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					669114	58581	28783 3842		239,48 15,90
		Разом будівельні роботи, грн.					669114				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					581750				
		всього заробітна плата, грн.					62423				
		Загальновиробничі витрати, грн.					66913				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**736027**				
		Всього по кошторису					**736027**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**255,38**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**62423**				

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-09-01

на газопостачання зовнішнє

Зовнішні мережі газопостачання. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) № том 24

Кошторисна вартість	1519,849	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,01744	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	237,711	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,2	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. Газопроводи високого тиску від місця врізки до ВОГ									
		Розділ 1. Земляні роботи під газопровід									
		траншея: ширина по низу 0,4 м, по верху 1, 2м, глибина 1,38 м									
1	*КБ1-12-13 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2*	*Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/*	*1000м3*	*0,1961*	*70049,19* *3801,06*	*66248,13* -	*13737*	*745*	*12992* -	*18,5880* -	*3,65* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	*КБ1-17-13 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2*	*Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/*	*1000м3*	*0,06555*	*109488,78* *4421,89*	*105010,96* -	*7177*	*290*	*6883* -	*21,6240* -	*1,42* -
3	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	108,16	73,20 -	73,20 27,76	7917	-	7917 3003	- 0,0990	- 10,71
4	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,06555	9962,67 944,74	8980,65 53,53	653	62	589 4	4,6200 0,1935	0,30 0,01
5	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,948	19582,64 3500,97	- -	18564	3319	- -	16,3200 -	15,47 -
6	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 (труб піском)	100м3	0,2235	29625,11 29625,11	- -	6621	6621	- -	150,4500 -	33,63 -
7	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	24,585	1461,97 -	- -	35943	-	- -	- -	- -
8	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 (піском вище труб на 0,2 м)	100м3	0,1896	29625,11 29625,11	- -	5617	5617	- -	150,4500 -	28,53 -
9	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	20,856	1461,97 -	- -	30491	-	- -	- -	- -
10	*КМ8-143-5*	*Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою*	*100 м*	*2,37*	*842,04* *842,04*	- -	*1996*	*1996*	- -	*3,4000* -	*8,06* -
11	С111-1721-11А варіант 3	Попереджувальна сигнальна стрічка жовтого кольору шириною 200 мм з вмонтованим в неї алюмінієвим проводом перерізом 2,5/4,0 мм	м	237	8,88 -	- -	2105	-	- -	- -	- -
12	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,1961	16112,62 -	16112,62 -	3160	-	3160 -	- -	- -
13	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	1,961	6767,24 4122,92	2644,32 1267,40	13271	8085	5186 2485	18,3600 5,1175	36,00 10,04
		Разом прямі витрати по розділу 1					147252	26735	36727 5492		127,06 20,76
		Разом будівельні роботи, грн.					147252				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					83790				
		всього заробітна плата, грн.					32227				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14726				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**161978**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	& С113-1873-1А-8 варіант 1	Кран кульовий ПЕ DN125 для підземної установки з подовженим штоком Georg Fischer Piping Systems	шт	1	11656,75 -	- -	11657	-	- -	- -	- -
28	С113-1293-11А	Муфти з поліетилену діам. 125 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	2	896,18 -	- -	1792	-	- -	- -	- -
29	& С113-1539-11 варіант 1	Плоский ущільнювач 30мм	шт	1	252,06 -	- -	252	-	- -	- -	- -
30	*КБ34-108-4*	*Установлення вказівника*	*1 шт*	*1*	*220,07* *220,07*	- -	*220*	*220*	- -	*0,9800* -	*0,98* -
31	С1110-193 варіант 1	Табличка-покажчик	шт	1	247,56 -	- -	248	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					28759	8745	1113 42		36,86 0,17
		Разом будівельні роботи, грн.					28759				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18901				
		всього заробітна плата, грн.					8787				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2877				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**31636**				
		Всього по розділу 2					**31636**				
		Розділ 3. Газопроводи високого тиску від місця врізки до ВОГ									
32	*КБ22-12-5*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з пневматичним випробуванням*	*1000м*	*0,237*	*187166,67* *120412,29*	*66754,38* *31700,98*	*44359*	*28538*	*15821* *7513*	*486,2000* *129,2632*	*115,23* *30,64*
33	С113-971 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі горючих газів РЕ 80 SDR-11(0,6МПа) , зовнішній діаметр 160х14,6мм	м	293,91	1229,42 -	- -	361339	-	- -	- -	- -
34	С113-1293-11В	Муфти з поліетилену діам. 160 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	30	1251,26 -	- -	37538	-	- -	- -	- -
35	*КБ22-12-4*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 125 мм з пневматичним випробуванням*	*1000м*	*0,069*	*177158,27* *116053,48*	*61104,79* *29222,29*	*12224*	*8008*	*4216* *2016*	*468,6000* *119,0488*	*32,33* *8,21*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	С113-967 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі горючих газів РЕ 80 SDR-11(0,6МПа) , зовнішній діаметр 125х11,4 мм	м	69,69	745,93 -	- -	51984	-	- -	- -	- -
37	С113-1293-11А	Муфти з поліетилену діам. 125 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	5	896,18 -	- -	4481	-	- -	- -	- -
38	*КБ22-34-10*	*Установлення поліетиленових трійників діаметром до 110 мм*	*10 шт*	*0,1*	*17247,03* *9160,24*	*8086,79* *4149,60*	*1725*	*916*	*809* *415*	*35,6000* *17,1000*	*3,56* *1,71*
39	*КБ22-34-11*	*Установлення поліетиленових трійників діаметром до 160 мм*	*10 шт*	*0,1*	*22861,99* *12376,61*	*10485,38* *5394,48*	*2286*	*1238*	*1048* *539*	*48,1000* *22,2300*	*4,81* *2,22*
40	С113-1103-11А	Трійники з поліетилену діам. 125 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	1	2625,87 -	- -	2626	-	- -	- -	- -
41	С113-1103	Трійники з поліетилену діам. 110 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	1	2106,51 -	- -	2107	-	- -	- -	- -
42	*КБ22-34-2*	*Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 160 мм*	*10 шт*	*0,3*	*15532,95* *8542,69*	*6990,26* *3596,32*	*4660*	*2563*	*2097* *1079*	*33,2000* *14,8200*	*9,96* *4,45*
43	С113-1220-11Б варіант 1	Перехідники редукційні з поліетилену діам. 160/125 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	1	1734,06 -	- -	1734	-	- -	- -	- -
44	С113-1220-11Б	Перехідники редукційні з поліетилену діам. 160/110 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	1	1734,06 -	- -	1734	-	- -	- -	- -
45	С113-1264	Затички з поліетилену діам. 160 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	1	2859,43 -	- -	2859	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					531656	41263	23991 11562		165,89 47,23
		Разом будівельні роботи, грн.					531656				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					466402				
		всього заробітна плата, грн.					52825				
		Загальновиробничі витрати, грн.					53164				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**584820**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	КБ1-165-5	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 1	100м3	0,013	40412,88 40412,88	- -	525	525	- -	200,6000 -	2,61 -
47	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	0,12	2964,36 514,85	285,07 99,68	356	62	34 12	2,4000 0,4025	0,29 0,05
48	*КБ6-1-13*	*Улаштування фундаментів стовпів бетонних*	*100м3*	*0,013*	*601067,09* *139537,45*	- -	*7814*	*1814*	- -	*598,1800* -	*7,78* -
49	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,003	29625,11 29625,11	- -	89	89	- -	150,4500 -	0,45 -
50	*КБ22-34-1*	*Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм*	*10 шт*	*0,2*	*11721,03* *6329,83*	*5391,20* *2766,40*	*2344*	*1266*	*1078* *553*	*24,6000* *11,4000*	*4,92* *2,28*
51	С113-992 варіант 1	Коліна з поліетилену діам. 110 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	2	1838,00 -	- -	3676	-	- -	- -	- -
52	*КБ16-15-2*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм (до та після шафи)*	*1 шт*	*2*	*947,21* *596,86*	*202,81* *4,52*	*1894*	*1194*	*406* *9*	*2,4100* *0,0178*	*4,82* *0,04*
53	& С1630-1207-15-1 варіант 13	Кран кульовий зварка/фланець Ду50 під привід (трандартнопрохідний) PN40 11с34п DN50/40 PN40	шт	1	1713,06 -	- -	1713	-	- -	- -	- -
54	& С1630-1207-15-1 варіант 14	Кран кульовий фланцевий Ду50 під привід (повнопрохідний) PN16 11с42п DN50 PN16	шт	1	1773,40 -	- -	1773	-	- -	- -	- -
55	*КМ38-1-3 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=1,4*	*Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,175 т (Вузол обліку витрат газу)*	*шт*	*1*	*10406,28* *6267,28*	*1341,79* *17,92*	*10406*	*6267*	*1342* *18*	*25,9000* *0,0706*	*25,90* *0,07*
		Разом прямі витрати по розділу 4					30590	11217	2860 592		46,77 2,44
		Разом будівельні роботи, грн.					30590				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16513				
		всього заробітна плата, грн.					11809				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3059				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**33649**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 4					**33649**				
		Разом прямі витрати по відділу 1					738257	87960	64691 17688		376,58 70,60
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					738257 585606 105648 73826 - - **812083**				
		Всього по відділу 1					**812083**				
		Відділ 2. Газопроводи високого тиску від ВОГ до котельної **Розділ 1. Земляні роботи під газопровід** траншея: ширина по низу 0,4 м, по верху 1,2м, глибина 1,38 м									
56	*КБ1-12-13 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2*	*Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/*	*1000м3*	*0,2153*	*70049,19* *3801,06*	*66248,13* -	*15082*	*818*	*14264* -	*18,5880* -	*4,00* -
57	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	1,815	19582,64 3500,97	- -	35542	6354	- -	16,3200 -	29,62 -
58	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 (труб піском)	100м3	0,405	29625,11 29625,11	- -	11998	11998	- -	150,4500 -	60,93 -
59	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	32,86	1461,97 -	- -	48040	-	- -	- -	- -
60	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 (піском вище труб на 0,2 м)	100м3	0,2501	29625,11 29625,11	- -	7409	7409	- -	150,4500 -	37,63 -
61	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	25,01	1461,97 -	- -	36564	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	*КМ8-143-5*	*Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою*	*100 м*	*5,2575*	*903,82* *842,04*	*61,78* -	*4752*	*4427*	*325* -	*3,4000* -	*17,88* -
63	С111-1721-11А варіант 3	Попереджувальна сигнальна стрічка жовтого кольору шириною 200 мм з вмонтованим в неї алюмінієвим проводом перерізом 2,5/4,0 мм	м	525,75	8,88 -	- -	4669	-	- -	- -	- -
64	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,67885	16112,62 -	16112,62 -	10938	-	10938 -	- -	- -
65	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	6,7885	6767,24 4122,92	2644,32 1267,40	45939	27988	17951 8604	18,3600 5,1175	124,64 34,74
		Разом прямі витрати по розділу 1					220933	58994	43478 8604		274,70 34,74
		Разом будівельні роботи, грн.					220933				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					118461				
		всього заробітна плата, грн.					67598				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22094				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**243027**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	*КБ22-12-4*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 125 мм з пневматичним випробуванням*	*1000м*	*0,31291*	*177158,27* *116053,48*	*61104,79* *29222,29*	*55435*	*36314*	*19121* *9144*	*468,6000* *119,0488*	*146,63* *37,25*
71	С113-967 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі горючих газів РЕ 80 SDR-11(0,6МПа) , зовнішній діаметр 125х11,4 мм	м	316,0391	745,93 -	- -	235743	-	- -	- -	- -
72	С113-1293-11А	Муфти з поліетилену діам. 125 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	45	896,18 -	- -	40328	-	- -	- -	- -
73	*КБ22-12-2*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з пневматичним випробуванням*	*1000м*	*0,0005*	*116751,09* *83585,25*	*33165,84* *15107,68*	*58*	*42*	*16* *8*	*337,5000* *60,9900*	*0,17* *0,03*
74	С113-959	Труби поліетиленові для подачі горючих газів РЕ 80 SDR-11(0,6МПа) , зовнішній діаметр 63х5,8 мм	м	0,7	192,67 -	- -	135	-	- -	- -	- -
75	С113-1290	Муфти з поліетилену діам. 63 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	1	289,15 -	- -	289	-	- -	- -	- -
76	*КБ22-34-2*	*Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 160 мм (д=125мм)*	*10 шт*	*0,3*	*15532,95* *8542,69*	*6990,26* *3596,32*	*4660*	*2563*	*2097* *1079*	*33,2000* *14,8200*	*9,96* *4,45*
77	С113-1220-11А варіант 2	Перехідники редукційні з поліетилену на сталь діам. 125/63 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	1	2852,15 -	- -	2852	-	- -	- -	- -
78	С113-1232 варіант 1	Перехідники редукційні з поліетилену на сталь діам. 125/110 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	2	2615,52 -	- -	5231	-	- -	- -	- -
79	*КБ16-15-2*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм*	*1 шт*	*1*	*947,21* *596,86*	*202,81* *4,52*	*947*	*597*	*203* *5*	*2,4100* *0,0178*	*2,41* *0,02*
80	& С130-1104-1	Кран ПЕ для підземної установки, DN 63	шт	1	5542,02 -	- -	5542	-	- -	- -	- -
81	*КБ22-8-6*	*Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 200 мм (футляр)*	*1000м*	*0,002*	*358254,89* *151466,71*	*148392,36* *11064,45*	*717*	*303*	*297* *22*	*571,4000* *50,3576*	*1,14* *0,10*
82	С113-189 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 5 мм	м	2	1167,45 -	- -	2335	-	- -	- -	- -
83	*КБ23-1-4*	*Улаштування бетонної основи під ковер*	*10м3*	*0,003*	*67070,06* *5195,67*	*12545,73* -	*201*	*16*	*38* -	*24,2200* -	*0,07* -
84	*КБ24-114-2*	*Улаштування контрольного пункту*	*1 шт*	*1*	*1815,13* *912,09*	*621,52* *1,52*	*1815*	*912*	*622* *2*	*3,9100* *0,0060*	*3,91* *0,01*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	С113-942	Ковер	шт	1	2559,25 -	- -	2559	-	- -	- -	- -
86	& С130-607-1 варіант 1	Захисна трубка	шт	1	357,07 -	- -	357	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					383923	42691	23210 10589		172,28 43,22
		Разом будівельні роботи, грн.					383923				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					318022				
		всього заробітна плата, грн.					53280				
		Загальновиробничі витрати, грн.					38392				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**422315**				
		Всього по розділу 2					**422315**				
		Розділ 3. Шафа з регулятором тиску газу									
87	*КМ38-1-3*	*Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,1 т (Шафа ШГРП з регуляторами тиску газу)*	*шт*	*1*	*7433,05* *4476,63*	*958,42* *12,80*	*7433*	*4477*	*958* *13*	*18,5000* *0,0504*	*18,50* *0,05*
88	*КБ16-6-3*	*Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм*	*100м*	*0,05*	*14336,48* *12211,11*	*1524,88* *12,24*	*717*	*611*	*76* *1*	*48,7100* *0,0482*	*2,44* -
89	С113-15 варіант 2	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	5	103,88 -	- -	519	-	- -	- -	- -
90	*КБ16-6-2*	*Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм*	*100м*	*0,1*	*14329,48* *12211,11*	*1524,88* *12,24*	*1433*	*1221*	*152* *1*	*48,7100* *0,0482*	*4,87* -
91	С113-14 варіант 2	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	10	72,79 -	- -	728	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	*КБ16-15-2*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм*	*1 шт*	*1*	*1103,20* *596,86*	*202,81* *4,52*	*1103*	*597*	*203* *5*	*2,4100* *0,0178*	*2,41* *0,02*
93	& С1630-1207-15-1 варіант 17	Кран кульовий, фланцевий; Ру 16 кгс/см2; клас герметичності А; DN 50, 11с42п	шт	1	5632,49 -	- -	5632	-	- -	- -	- -
94	*КБ16-15-3*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм*	*1 шт*	*2*	*1664,52* *1042,93*	*366,23* *4,52*	*3329*	*2086*	*732* *9*	*4,2600* *0,0178*	*8,52* *0,04*
95	& С1630-1207-15-1 варіант 15	Кран кульовий, зварювання-фланець; Ру 25 кгс/см2; клас герметичності А; DN 80, 11с34п	шт	1	5632,49 -	- -	5632	-	- -	- -	- -
96	& С1630-1207-15-1 варіант 16	Кран кульовий, фланцевий; Ру 16 кгс/см2; клас герметичності А; DN 80, 11с42п	шт	1	5632,49 -	- -	5632	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					32158	8992	2121 29		36,74 0,11
		Разом будівельні роботи, грн.					32158				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					21045				
		всього заробітна плата, грн.					9021				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3215				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**35373**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	С113-161	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	4	436,93 -	- -	1748	-	- -	- -	- -
101	*КБ16-9-15*	*Прокладання трубопроводів газопостачання зі стальних прямошовних труб діаметром 100 мм*	*100м*	*0,012*	*43835,32* *30594,16*	*11747,33* *1297,45*	*526*	*367*	*141* *16*	*118,9000* *5,2238*	*1,43* *0,06*
102	С113-161	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	1,2	436,93 -	- -	524	-	- -	- -	- -
103	*КБ16-9-14*	*Прокладання трубопроводів газопостачання зі стальних прямошовних труб діаметром 80 мм*	*100м*	*0,01*	*43835,32* *30594,16*	*11747,33* *1297,45*	*438*	*306*	*117* *13*	*118,9000* *5,2238*	*1,19* *0,05*
104	С113-155	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 4 мм	м	1	364,61 -	- -	365	-	- -	- -	- -
105	*КБ16-9-12*	*Прокладання трубопроводів газопостачання зі стальних прямошовних труб діаметром 50 мм*	*100м*	*0,015*	*33233,43* *23335,44*	*8875,43* *1259,95*	*499*	*350*	*133* *19*	*90,6900* *5,0762*	*1,36* *0,08*
106	С113-139	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	1,5	202,78 -	- -	304	-	- -	- -	- -
107	*КБ13-16-6 к=2*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 (за 2 раза)*	*100м2*	*0,0199*	*7263,69* *2680,72*	*233,18* *22,49*	*145*	*53*	*5* -	*9,5600* *0,0896*	*0,19* -
108	*КБ13-26-6 к=2*	*Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 раза)*	*100м2*	*0,0199*	*11351,42* *2002,80*	*201,22* *13,05*	*226*	*40*	*4* -	*7,2400* *0,0520*	*0,14* -
109	*КБ34-108-4*	*Установлення вказівника*	*1 шт*	*1*	*220,07* *220,07*	- -	*220*	*220*	- -	*0,9800* -	*0,98* -
110	С1110-193 варіант 1	Табличка-покажчик	шт	1	247,56 -	- -	248	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					6410	2110	634 54		8,26 0,21
		Разом будівельні роботи, грн.					6410				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3666				
		всього заробітна плата, грн.					2164				
		Загальновиробничі витрати, грн.					641				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**7051**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 4					**7051**				
		Разом прямі витрати по відділу 2					643424	112787	69443		491,98
									19276		78,28
		Разом будівельні роботи, грн.					643424				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					461194				
		всього заробітна плата, грн.					132063				
		Загальновиробничі витрати, грн.					64342				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**707766**				
		Всього по відділу 2					**707766**				
		Разом прямі витрати по кошторису					1381681	200747	134134		868,56
									36964		148,88
		Разом будівельні роботи, грн.					1381681				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1046800				
		всього заробітна плата, грн.					237711				
		Загальновиробничі витрати, грн.					138168				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1519849**				
		Всього по кошторису					**1519849**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1017,44**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**237711**				

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-09-03

на пуско-налагоджувальні роботи зовнішнього газопостачання

Зовнішні мережі газопостачання. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	22,831	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,061	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	20,755	тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП2-12-2	Елемент-модуль сполучення, зчитувача, перфоратора	шт	1	13609,60 13609,60	- -	13610	13610	- -	40,0000 -	40,00 -
2	КП2-14-3	Налаштування лічильника та перевірка системи вимірювальної	параметр	1	7145,04 7145,04	- -	7145	7145	- -	21,0000 -	21,00 -
		Разом прямі витрати по кошторису					20755	20755	- -		61,00 -
		Разом будівельні роботи, грн.					20755				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					20755				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2076				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**22831**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-01_коригування

на Благоустрій. 2 пусковий комплекс

Благоустрій. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	374276,400	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	297,61423	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	72404,099	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Влаштування пішохідних доріжок, центральних, бічних проїздів, проїздів та пішохідних доріжок між секторами зони поховань (Тип Б.В)									
1	*КБ27-69-1*	*Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм (hсер=0,20 м)*	*1000 м2*	*15,5697*	*46326,20* *2985,55*	*39233,28* *8292,77*	*721285*	*46484*	*610850* *129116*	*14,6000* *25,3100*	*227,32* *394,07*
2	*КР20-41-3*	*Навантаження екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.*	*100 т*	*110,92839*	*5282,38* *345,59*	*4936,79* -	*585966*	*38336*	*547630* -	*1,6900* -	*187,47* -
3	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	11092,839	318,20 -	318,20 115,25	3529741	-	3529741 1278450	- 0,4110	- 4559,16
4	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	3,11774	9962,67 944,74	8980,65 53,53	31061	2945	27999 167	4,6200 0,1935	14,40 0,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	*КБ27-15-1*	*Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші С-7 автогрейдером, за товщини шару 15 см*	*1000м2*	*35,20715*	*340059,05* *5604,53*	*17067,76* *4622,19*	*11972510*	*197320*	*600907* *162734*	*25,6500* *14,6187*	*903,06* *514,68*
6	*КБ27-15-2 Н1=3*	*Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші С-7 автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1 до 18 см*	*1000м2*	*35,20715*	*64648,12* *-*	*1170,77* *101,90*	*2276076*	*-*	*41219* *3588*	*-* *0,3900*	*-* *13,73*
7	*КР18-33-1*	*Улаштування основ з бетону С12/15, товщиною шару 16 см*	*100м2*	*318,9685*	*96509,77* *11109,03*	*2758,33* *723,50*	*30783577*	*3543431*	*879820* *230774*	*48,2100* *2,7690*	*15377,47* *883,22*
8	*КР18-33-2 Н1=4*	*На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-33-1 до 12 см*	*100м2*	*-318,9685*	*19791,28* *857,20*	*-* *-*	*-6312795*	*-273420*	*-* *-*	*3,7200* *-*	*-1186,56* *-*
9	*КБ6-11-11*	*Армування підстилаючих шарів і набетонок*	*1 т*	*196,73637*	*4147,65* *3156,14*	*803,71* *-*	*815994*	*620928*	*158119* *-*	*13,5300* *-*	*2661,84* *-*
10	& С1545-44-2	Арматура 10мм А 500 С, міра	т	196,73637	33834,60 -	- -	6656496	-	- -	- -	- -
11	& 1-2	Улаштування покриття з гранітних плит при кількості до 25 шт в м2 із заповненням міжплиточних швів	100м2	349,3495	156205,42 151452,86	4518,06 -	54570285	52909981	1578382 -	625,8900 -	218654,36 -
12	& С111-1776-П2 варіант 1	Диск шліфувальний	шт	87,34	2350,31 -	- -	205276	-	- -	- -	- -
13	С111-1776-П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	52,4	1665,76 -	- -	87286	-	- -	- -	- -
14	С1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	1921,42	5516,73 -	- -	10599955	-	- -	- -	- -
15	& С1421-10147-11 варіант 13	Виріб з натурального каменю сірого кольору вулканічного походження без обробки поверхні з модульними розмірами, товщ. 80 мм (Україна)	м2	30934,95	4020,97 -	- -	12438850 6	-	- -	- -	- -
16	& С1421-10147-11 варіант 12	Виріб з натурального каменю сірого кольору вулканічного походження з декоративною обробкою поверхні очищеною водою під високим тиском лицьової поверхні з модульними розмірами, товщ. 80мм (Україна)	м2	4000	4445,98 -	- -	17783920	-	- -	- -	- -
17	С111-2001-3 варіант 7	Розчин герметичний для заповнення швів ПДР -073 "Сірий" Plus /сірий/	кг	220090,19	103,85 -	- -	22856366	-	- -	- -	- -
18	*КБ13-44-5 застосовно*	*Очищення кварцовим піском суцільних зовнішніх поверхонь (Оброблення бруківки і граніту дрібом)*	*1 м2*	*35389,10435*	*365,46* *144,94*	*179,89* *3,31*	*12933302*	*5129297*	*6366146* *117138*	*0,5100* *0,0140*	*18048,44* *495,45*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	*& 1-4*	*Улаштування деформаційних швів із застосуванням ущільнювача та герметика*	*100м*	*34,93495*	*5411,64* *5411,64*	*-* *-*	*189055*	*189055*	*-* *-*	*22,9200* *-*	*800,71* *-*
20	& С111-1714-1-6Н варіант 3	Ущільнювальний шнур Mapefoam, 10 мм	мп	3493,495	12,30 -	- -	42970	-	- -	- -	- -
21	& С1632-102-12 варіант 1	Герметик Mapesil LM	шт	105	719,49 -	- -	75546	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					294792378	62404357	14340813 1921967		255688,51 6860,91
		Разом будівельні роботи, грн.					294792378				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					218047208				
		всього заробітна плата, грн.					64326324				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29480578				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**324272956**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					94171				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					88126				
		всього заробітна плата, грн.					5660				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9418				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**103589**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	26,1	318,20 -	318,20 115,25	8305	-	8305 3008	- 0,4110	- 10,73
		Разом прямі витрати по розділу 3					1201998	78645	37190 8654		350,34 30,84
		Разом будівельні роботи, грн.					1201998				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1086163				
		всього заробітна плата, грн.					87299				
		Загальновиробничі витрати, грн.					120217				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1322215**				
		Всього по розділу 3					**1322215**				
		Розділ 4. Бортові камені									
35	*КБ27-66-5*	*Установлення бетонних бортових каменів БР.100.30.15 на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм*	*100 м*	*2,51*	*79107,45* *20656,34*	*2763,98* -	*198560*	*51847*	*6938* -	*92,8500* -	*233,05* -
36	*КБ27-66-4*	*Установлення бетонних бортових каменів БР100.20.8 на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм*	*100 м*	*1,89*	*63267,76* *18245,50*	*1901,46* -	*119576*	*34484*	*3594* -	*81,2500* -	*153,56* -
37	& 1-3	Улаштування бортових гранітних каменів на анкерному кріпленні	100м	14,84	70027,64 68893,96	1113,77 67,50	1039210	1022386	16528 1002	298,9800 0,3000	4436,86 4,45
38	С1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	2,968	5516,73 -	- -	16374	-	- -	- -	- -
39	& С111-1764-П	Свердла з побідитовим наконечником, діаметр 12 мм	шт	65,766	122,56 -	- -	8060	-	- -	- -	- -
40	С111-2001-3 варіант 7	Розчин герметичний для заповнення швів ПДР -073 "Сірий" Plus /сірий/	кг	0,57554	103,85 -	- -	60	-	- -	- -	- -
41	& К589921-А001-А12 варіант 2	Виріб натурального каменю вулканічного походження, сірого кольору , 1000*300*150мм, (Україна)	м	1484	1643,83 -	- -	2439444	-	- -	- -	- -
		===Бортові камені на хім анкерах===									
42	& 1-3	Улаштування бортових гранітних каменів на анкерному кріпленні	100м	99,5227	70027,64 68893,96	1113,77 67,50	6969340	6856513	110845 6718	298,9800 0,3000	29755,30 29,86
43	С1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	19,90454	5516,73 -	- -	109808	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	& К589921-А001-А12 варіант 28	Виріб з натурального каменю вулканічного походження, обмежувальний прямий, сірого кольору, L*100*130мм, (Україна)	м	5637,27	1300,99 -	- -	7334032	-	- -	- -	- -
45	& К589921-А001-А12 варіант 29	Виріб з натурального каменю вулканічного походження, обмежувальний радіальний (радіус 6 000-10 000 мм), сірого кольору 200мм, 1000-800*100*130мм, (Україна)	м	4315	5962,43 -	- -	25727885	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					43962349	7965230	137905 7720		34578,77 34,31
		Разом будівельні роботи, грн.					43962349				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					35859214				
		всього заробітна плата, грн.					7972950				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4396224				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**48358573**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.** – – – –

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-02

на Благоустрій. 2 пусковий комплекс.Додаткові роботи

Благоустрій. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1954,010	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,04879	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	265,667	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,9	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		розрахунок герметика : шов 10 ммх10 мм=0,0001 м3х4141 м.п=0,4141 м3х1000=414,1 л 1 флакон герметика 310 мл=0,31 л 414,1 л/0,31 л=1335,81 шт.									
		Розділ 1. Планування зон секторів поховань									
1	*КБ1-17-13*	*Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1*	*1000м3*	*7,098*	*91249,98* *3684,91*	*87509,14* -	*647692*	*26155*	*621140* -	*18,0200* -	*127,91* -
2	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	11711,7	19,05 -	19,05 13,46	223108	-	223108 157639	- 0,0480	- 562,16
3	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	7,098	9962,67 944,74	8980,65 53,53	70715	6706	63745 380	4,6200 0,1935	32,79 1,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					941515	32861	907993 158019		160,70 563,53
		Разом будівельні роботи, грн.					941515				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					661				
		всього заробітна плата, грн.					190880				
		Загальновиробничі витрати, грн.					94210				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1035725**				
		Всього по розділу 1					**1035725**				
		Розділ 2. Інші роботи									
4	*КБ7-64-1*	*Укладання плит перекриття каналів площею до 0,5 м2*	*100шт*	*3,85*	*21469,75* *19425,25*	*1612,43* -	*82659*	*74787*	*6208* -	*84,3000* -	*324,56* -
5	& К585521-П001-1	Термооброблена накривна плита на дощовий лоток з про фрезерованими отворами 780*240*50 мм	шт	26	1505,13 -	- -	39133	-	- -	- -	- -
6	& К585521-П001-2	Акваоброблена накривна плита на дощовий лоток з профрезерованими отворами 780*240*50 мм	шт	359	1986,11 -	- -	713013	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					834805	74787	6208 -		324,56 -
		Разом будівельні роботи, грн.					834805				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					753810				
		всього заробітна плата, грн.					74787				
		Загальновиробничі витрати, грн.					83480				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**918285**				
		Всього по розділу 2					**918285**				
		Разом прямі витрати по кошторису					1776320	107648	914201 158019		485,26 563,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					1776320				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					754471				
		всього заробітна плата, грн.					265667				
		Загальновиробничі витрати, грн.					177690				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1954010**				
		– – –

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-03_коригування

на Інші елементи благоустрою. 2 пусковий комплекс

Благоустрій. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1549,974	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,20022	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	45,992	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,1	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Велосипедна парковка									
1	КБ1-165-1	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 1	100м3	0,03584	62921,57 62921,57	- -	2255	2255	- -	307,7000 -	11,03 -
2	*ДБ5-6-4*	*Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 0,65 м3*	*100 м3*	*0,03584*	*5297,62* -	*5297,62* -	*190*	-	*190* -	- -	- -
3	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	5,9136	73,20 -	73,20 27,76	433	-	433 164	- 0,0990	- 0,59
4	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,003584	9962,67 944,74	8980,65 53,53	36	3	32 -	4,6200 0,1935	0,02 -
5	*КБ6-3-1*	*Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,03584*	*687013,21* *108339,92*	*59776,87* -	*24623*	*3883*	*2142* -	*464,4400* -	*16,65* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	*КР20-12-1*	*Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т*	*1т*	*0,15*	*36356,53* *25211,38*	*9271,03* *62,89*	*5453*	*3782*	*1391* *9*	*88,7100* *0,2480*	*13,31* *0,04*
7	& С113-170-1 варіант 1	Велопарковка URB-VM.01-3	шт	28	2107,26 -	- -	59003	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					91993	9923	4188 173		41,01 0,63
		Разом будівельні роботи, грн.					91993				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					77882				
		всього заробітна плата, грн.					10096				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9199				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**101192**				
		Всього по розділу 1					**101192**				
		Розділ 2. Стовпчик навігації									
8	*КБ27-52-1*	*Установлення стовпчиків навігації*	*1 знак*	*76*	*318,88* *318,88*	- -	*24235*	*24235*	- -	*1,4200* -	*107,92* -
9	& С115-126-26 варіант 49	Гранітний стовпчик з навігаційним номером	шт	76	15301,23 -	- -	1162893	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1187128	24235	- -		107,92 -
		Разом будівельні роботи, грн.					1187128				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1162893				
		всього заробітна плата, грн.					24235				
		Загальновиробничі витрати, грн.					118713				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1305841**				
		Всього по розділу 2					**1305841**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Антипаркувальний стовпчик									
10	*КБ27-51-2*	*Установлення антипаркивальних стовпчиків*	*10стовп.*	*4,4*	*12877,33* *2256,83*	*5036,56* *393,34*	*56660*	*9930*	*22161* *1731*	*10,0500* *1,4630*	*44,22* *6,44*
11	С1633-20ВД варіант 1	Стовпчики з нержавіючої сталі 50см діам. 89 з фланцем	шт	44	1665,60 -	- -	73286	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					129946	9930	22161 1731		44,22 6,44
		Разом будівельні роботи, грн.					129946				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					97855				
		всього заробітна плата, грн.					11661				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12995				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**142941**				
		Всього по розділу 3					**142941**				
		Разом прямі витрати по кошторису					1409067	44088	26349 1904		193,15 7,07
		Разом будівельні роботи, грн.					1409067				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1338630				
		всього заробітна плата, грн.					45992				
		Загальновиробничі витрати, грн.					140907				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1549974**				
		Всього по кошторису					**1549974**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**200,22**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**45992**				

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-04

на Інші елементи благоустрою. 2 пусковий комплекс.Додаткові роботи

Благоустрій. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	3048,649	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,14732	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	33,762	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,1	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Стовпчик навігації									
		додається невраховано									
1	С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	4,4	4584,75 -	- -	20173	-	- -	- -	- -
2	*КБ27-52-1*	*Установлення стовпчиків навігації на хімічних анкерах*	*1 знак*	*64*	*318,88* *318,88*	- -	*20408*	*20408*	- -	*1,4200* -	*90,88* -
3	& С115-126-26 варіант 48	Гранітний стовпчик з навігаційним номером на хімічних анкерах	шт	64	15505,23 -	- -	992335	-	- -	- -	- -
4	& С111-2009-8-1 варіант 1	Суміш для анкерування /Хімічний анкер FIS EM 390S PLUS (Епоксид), Фішер, 544159	л	2	4196,00 -	- -	8392	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					1041308	20408	- -		90,88 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					1041308				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1020900				
		всього заробітна плата, грн.					20408				
		Загальновиробничі витрати, грн.					104130				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1145438**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					173020				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1903211**				
		– – –

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-06

на Благоустрій насосної станції- 2 ПК

Благоустрій. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	4227,928	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,0876	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	270,496	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-24-5	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,4335	16500,88 -	16500,88 -	7153	-	7153 -	- -	- -
2	*ДБ5-6-5*	*Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 1,25 м3*	*100 м3*	*4,335*	*1279,30* -	*1279,30* -	*5546*	-	*5546* -	- -	- -
3	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	715,275	73,20 -	73,20 27,76	52358	-	52358 19856	- 0,0990	- 70,81
4	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,4335	9962,67 944,74	8980,65 53,53	4319	410	3893 23	4,6200 0,1935	2,00 0,08
		Разом прямі витрати по розділу 1					69376	410	68950 19879		2,00 70,89
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					69376				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16				
		всього заробітна плата, грн.					20289				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6938				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**76314**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	С1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	103,36	7573,08 -	- -	782754	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					2970595	24273	89501 18123		111,12 55,58
		Разом будівельні роботи, грн.					2970595				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2856821				
		всього заробітна плата, грн.					42396				
		Загальновиробничі витрати, грн.					297059				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3267654**				
		Всього по розділу 2					**3267654**				
		Розділ 3. Огородження									
15	*КБ7-24-12*	*Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по металевим стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м*	*100м*	*2,97*	*120400,79* *54161,57*	*64819,07* *51,05*	*357590*	*160860*	*192513* *152*	*216,0500* *0,2010*	*641,67* *0,60*
16	С1424-11619	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	15	4464,19 -	- -	66963	-	- -	- -	- -
17	& С126-1213-1 варіант 9	Металева секційна огорожа решітчаста (комплект)	м2	602,91	480,26 -	- -	289554	-	- -	- -	- -
18	*КБ7-25-7*	*Улаштування хвірток з установленням стовпів металевих*	*100шт*	*0,01*	*457614,98* *184125,84*	*266370,83* *73,66*	*4576*	*1841*	*2664* *1*	*769,9500* *0,2900*	*7,70* -
19	& С126-1213-1 варіант 1	Металева секційна огорожа (хвіртка)	м2	2,03	202,84 -	- -	412	-	- -	- -	- -
20	С1545-322 варіант 1	Стовпчики	шт	1	530,16 -	- -	530	-	- -	- -	- -
21	*КБ7-25-1*	*Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів*	*100шт*	*0,01*	*1119602,3* *3* *664117,11*	*321009,20* *272,54*	*11196*	*6641*	*3210* *3*	*2581,0000* *1,0730*	*25,81* *0,01*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& С126-1213-1 варіант 3	Металева секційна огорожа (ворота)	м2	8,12	202,84 -	- -	1647	-	- -	- -	- -
23	С111-1867 варіант 8	Комплект кріплення (скоба, болт. пластина)	шт	4	54,63 -	- -	219	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					732687	169342	198387 156		675,18 0,61
		Разом будівельні роботи, грн.					732687				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					364958				
		всього заробітна плата, грн.					169498				
		Загальновиробничі витрати, грн.					73272				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**805959**				
		Всього по розділу 3					**805959**				
		Розділ 4. Благоустрій									
		Озеленення									
24	КБ1-150-3	Розпушення ґрунтів бульдозерами-розпушувачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] при глибині розпушення до 0,35 м і довжині ділянки понад 200 м	1000м3	0,7315	4702,29 -	4702,29 -	3440	-	3440 -	- -	- -
25	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, маврітанських та звичайних вручну	100м2	20,9	3228,23 1833,15	- -	67470	38313	- -	8,2400 -	172,22 -
		Разом прямі витрати по розділу 4					70910	38313	3440 -		172,22 -
		Разом будівельні роботи, грн.					70910				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					29157				
		всього заробітна плата, грн.					38313				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7091				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**78001**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 4					**78001**				
		Разом прямі витрати по кошторису					3843568	232338	360278		960,52
									38158		127,08
		Разом будівельні роботи, грн.					3843568				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3250952				
		всього заробітна плата, грн.					270496				
		Загальновиробничі витрати, грн.					384360				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**4227928**				
		Всього по кошторису					**4227928**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1087,60**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**270496**				

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-07

на благоустрій. 2 пусковий комплекс (додаткові роботи на 02.07.2026)

Благоустрій. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	10209,156	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	4,96646	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1314,987	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Радіальний борт									
1	*КБ27-66-8*	*Установлення природних бортових каменів на бетонну основу*	*100 м*	*0,981*	*63782,95*	*3293,25*	*62571*	*28787*	*3231*	*134,3000*	*131,75*
					29344,55	-			-	-	-
2	& К589921-А001-А12-О варіант 1	Виріб з натурального каменю радіальний вулканічного походження, сірого кольору, 1000_300_150мм, (Україна)	м	98,1	6268,18	-	614908	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					677479	28787	3231		131,75
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					677479				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					645461				
		всього заробітна плата, грн.					28787				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					67748				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**745227**				
		Всього по розділу 1					**745227**				
		Розділ 2. Засипка зеленої зони раніше вибраним грунтом									
3	*КБ1-17-13*	*Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1*	*1000м3*	*6,6472*	*91249,98* *3684,91*	*87509,14* -	*606557*	*24494*	*581691* -	*18,0200* -	*119,78* -
4	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	10967,88	73,20 -	73,20 27,76	802849	-	802849 304468	- 0,0990	- 1085,82
5	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	6,6472	9962,67 944,74	8980,65 53,53	66224	6280	59696 356	4,6200 0,1935	30,71 1,29
6	КБ1-27-5	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	6,6472	18300,98 -	18300,98 -	121650	-	121650 -	- -	- -
7	*КБ1-130-2*	*Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 30 см*	*1000м3*	*2,62155*	*42126,36* -	*42126,36* *186,57*	*110436*	-	*110436* *489*	- *0,6390*	- *1,68*
8	*КБ1-130-8 Н1=7*	*Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 30 см до 8 проходів*	*1000м3*	*2,62155*	*27305,58* -	*27305,58* *1305,97*	*71583*	-	*71583* *3424*	- *4,4730*	- *11,73*
9	КБ1-135-1	Полив водою ущільнювального ґрунту в насипах 50%	1000м3	1,31078	38189,32 3926,91	26009,41 7044,76	50058	5147	34093 9234	20,7400 26,9620	27,19 35,34
		Разом прямі витрати по розділу 2					1829357	35921	1781998 317971		177,68 1135,86
		Разом будівельні роботи, грн.					1829357				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11438				
		всього заробітна плата, грн.					353892				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					182936 - - **2012293**				
		Всього по розділу 2					**2012293**				
		Розділ 3. Підняття території поблизу Меморіальної стіни раніше вибраним грунтом									
10	*КБ1-17-13*	*Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1*	*1000м3*	*13,8856*	*91249,98* *3684,91*	*87509,14* -	*1267061*	*51167*	*1215117* -	*18,0200* -	*250,22* -
11	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	22911,24	73,20 -	73,20 27,76	1677103	-	1677103 636016	- 0,0990	- 2268,21
12	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	13,8856	9962,67 944,74	8980,65 53,53	138338	13118	124702 743	4,6200 0,1935	64,15 2,69
13	КБ1-27-5	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	13,8856	18300,98 -	18300,98 -	254120	-	254120 -	- -	- -
14	*КБ1-130-2*	*Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 30 см*	*1000м3*	*22,91124*	*42126,36* -	*42126,36* *186,57*	*965167*	-	*965167* *4275*	- *0,6390*	- *14,64*
15	*КБ1-130-8 Н1=7*	*Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 30 см до 8 проходів*	*1000м3*	*22,91124*	*27305,58* -	*27305,58* *1305,97*	*625605*	-	*625605* *29921*	- *4,4730*	- *102,48*
16	КБ1-135-1	Полив водою ущільнювального ґрунту в насипах 50%	1000м3	11,45562	38189,32 3926,91	26009,41 7044,76	437482	44985	297954 80702	20,7400 26,9620	237,59 308,87
		Разом прямі витрати по розділу 3					5364876	109270	5159768 751657		551,96 2696,89
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					5364876 95838 860927				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					536488				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**5901364**				
		Всього по розділу 3					**5901364**				
		Розділ 4. Підняття території вже підсипаних доріжок в зоні поховань після проектних рішень									
17	*КБ27-15-1*	*Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші С-7 автогрейдером, за товщини шару 15 см*	*1000м2*	*0,776*	*361172,24* *5604,53*	*17067,76* *4622,19*	*280270*	*4349*	*13245* *3587*	*25,6500* *14,6187*	*19,90* *11,34*
18	*КБ27-15-2 Н1=22*	*Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші С-7 автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1 до 37 см*	*1000м2*	*0,776*	*505052,22* *-*	*8585,63* *747,27*	*391921*	*-*	*6662* *580*	*-* *2,8600*	*-* *2,22*
19	*КБ1-17-13*	*Розроблення ЩПС С7 з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1*	*1000м3*	*0,40389*	*91249,98* *3684,91*	*87509,14* *-*	*36855*	*1488*	*35344* *-*	*18,0200* *-*	*7,28* *-*
20	С311-5 варіант 4	Перевезення ЩПС С7 до 5 км	т	666,4185	73,20 -	73,20 27,76	48782	-	48782 18500	- 0,0990	- 65,98
21	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,40389	9962,67 944,74	8980,65 53,53	4024	382	3627 22	4,6200 0,1935	1,87 0,08
22	КБ1-27-5	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,8749	18300,98 -	18300,98 -	16012	-	16012 -	- -	- -
23	*КБ1-130-2*	*Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 30 см*	*1000м3*	*0,8749*	*42126,36* *-*	*42126,36* *186,57*	*36856*	*-*	*36856* *163*	*-* *0,6390*	*-* *0,56*
24	*КБ1-130-8 Н1=7*	*Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 30 см до 8 проходів*	*1000м3*	*0,8749*	*27305,58* *-*	*27305,58* *1305,97*	*23890*	*-*	*23890* *1143*	*-* *4,4730*	*-* *3,91*
25	КБ1-135-1	Полив водою ущільнювального ґрунту в насипах 50%	1000м3	0,43745	38189,32 3926,91	26009,41 7044,76	16706	1718	11378 3082	20,7400 26,9620	9,07 11,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	*КБ27-15-1*	*Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші С-7 автогрейдером, за товщини шару 15 см*	*1000м2*	*0,96165*	*361172,24* *5604,53*	*17067,76* *4622,19*	*347321*	*5390*	*16413* *4445*	*25,6500* *14,6187*	*24,67* *14,06*
27	*КБ27-15-2 Н1=6*	*Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші С-7 автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1 до 21 см*	*1000м2*	*0,96165*	*137741,52* *-*	*2341,54* *203,80*	*132459*	*-*	*2252* *196*	*-* *0,7800*	*-* *0,75*
28	*КБ27-15-1*	*Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші С-7 автогрейдером, за товщини шару 15 см*	*1000м2*	*0,96165*	*23538,86* *5604,53*	*17067,76* *4622,19*	*22636*	*5390*	*16413* *4445*	*25,6500* *14,6187*	*24,67* *14,06*
29	*КБ27-15-2 Н1=6*	*Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші С-7 автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1 до 21 см*	*1000м2*	*0,96165*	*2688,17* *-*	*2341,54* *203,80*	*2585*	*-*	*2252* *196*	*-* *0,7800*	*-* *0,75*
30	ДБ5-7-10	Навантажування сипких матеріалів одноківшевим навантажувачем вантажопідйомністю 3 т з переміщенням на відстань 10 м (щебінь, гравій, глинисті та піщанисті ґрунти природної вологості)	100 м3	2,5445	7187,68 -	7187,68 1827,42	18289	-	18289 4650	- 6,9940	- 17,80
31	С311-5 варіант 4	Перевезення ЩПС С7 до 5 км	т	419,8425	73,20 -	73,20 27,76	30732	-	30732 11655	- 0,0990	- 41,56
		Разом прямі витрати по розділу 4					1409338	18717	282147 52664		87,46 184,86
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					1409338 1108474 71381 140934 - - **1550272**				
		Всього по розділу 4					**1550272**				
		Разом прямі витрати по кошторису					9281050	192695	7227144 1122292		948,85 4017,61
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					9281050 1861211 1314987				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					928106				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**10209156**				
		– – –

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-04-01

на огорожа території з центральними воротами

Огорожа території. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	61193,359	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	21,49794	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	5053,724	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. ТИП-1 Огорожа з гранітним облицюванням, висота 8 м, довжина 62, 33 м									
1	*КБ1-13-4*	*Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1*	*1000м3*	*0,21151*	*110842,67* *2938,52*	*107904,15* -	*23444*	*622*	*22822* -	*14,3700* -	*3,04* -
2	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,066	48129,56 48129,56	- -	3177	3177	- -	240,7200 -	15,89 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	*КБ1-17-13*	*Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1*	*1000м3*	*0,05892*	*91249,98* *3684,91*	*87509,14* -	*5376*	*217*	*5156* -	*18,0200* -	*1,06* -
4	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	97,218	73,20 -	73,20 27,76	7116	-	7116 2699	- 0,0990	- 9,62
5	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,2742	16112,62 -	16112,62 -	4418	-	4418 -	- -	- -
6	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 Фсм1; Фсм2	100м3	2,742	6767,24 4122,92	2644,32 1267,40	18556	11305	7251 3475	18,3600 5,1175	50,34 14,03
7	*КБ6-1-1*	*Улаштування бетонної підготовки*	*100м3*	*0,0995*	*491462,63* *32328,16*	*6759,51* -	*48901*	*3217*	*673* -	*150,7000* -	*14,99* -
8	*КБ6-1-22*	*Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм*	*100м3*	*0,7335*	*180886,08* *106448,10*	*27423,48* *361,18*	*132680*	*78080*	*20115* *265*	*456,3300* *1,4886*	*334,72* *1,09*
9	& С1424-11603-1	Суміші бетонні В25, 20/25 Р4 F200 W6	м3	74,45025	5288,55 -	- -	393734	-	- -	- -	- -
10	С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, А240С, діаметр 8 мм	т	0,17695	36616,77 -	- -	6479	-	- -	- -	- -
11	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А500С, діаметр 12 мм	т	4,2405	33472,11 -	- -	141938	-	- -	- -	- -
12	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А400С, діаметр 16 мм	т	0,42252	33472,11 -	- -	14143	-	- -	- -	- -
13	С111-1104 варіант 1	Швелер-30У	т	0,15582	44668,98 -	- -	6960	-	- -	- -	- -
14	*КБ6-14-12*	*Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою понад 6 м, периметром понад 2 м до 3 м*	*100м3*	*0,6776*	*1507319,88* *374329,78*	*582527,33* *2193,66*	*1021360*	*253646*	*394721* *1486*	*1529,0000* *9,3270*	*1036,05* *6,32*
15	С124-20 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю ф 8 мм А240С	т	1,65124	36617,10 -	- -	60464	-	- -	- -	- -
16	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А500С, діаметр 12 мм	т	1,18215	33472,11 -	- -	39569	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А400С, діаметр 16 мм	т	2,08372	33472,11 -	- -	69747	-	- -	- -	- -
		Монтаж автоматичних воріт									
18	*КМ11-138-5*	*Монтаж механізму виконавчого, маса 500 кг (Комплект фурнітури з автоматикою для відкатних воріт)*	*комплект*	*2*	*4477,43* *1188,77*	*3212,28* -	*8955*	*2378*	*6425* -	*4,8000* -	*9,60* -
19	*КМ11-138-5*	*Монтаж механізму виконавчого, маса 500 кг (відкатні ворота)*	*комплект*	*2*	*4477,43* *1188,77*	*3212,28* -	*8955*	*2378*	*6425* -	*4,8000* -	*9,60* -
20	С188888-40 варіант 1	Ворота відкатні 3 х 4,7м	шт	2	77623,49 -	- -	155247	-	- -	- -	- -
21	*КБ8-3-7*	*Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону*	*100м2*	*2,2286*	*66764,15* *8398,12*	- -	*148791*	*18716*	- -	*33,5000* -	*74,66* -
22	*КБ9-71-1*	*Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель*	*1т*	*3,76463*	*12904,68* *9451,60*	*2689,77* *92,20*	*48581*	*35582*	*10126* *347*	*37,2800* *0,3740*	*140,35* *1,41*
23	& С1555-305-4Ф варіант 1	Труба профільна 60х100х3 нержавіюча	м	334,04	1002,27 -	- -	334798	-	- -	- -	- -
24	*КБ9-35-1*	*Монтаж огорожі*	*1т*	*3,76463*	*35124,94* *32284,57*	*941,38* *12,82*	*132232*	*121539*	*3544* *48*	*138,4000* *0,0544*	*521,02* *0,20*
		Разом прямі витрати по розділу 1					2835621	530857	488792 8320		2211,32 32,67
		Разом будівельні роботи, грн.					2835621				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1815972				
		всього заробітна плата, грн.					539177				
		Загальновиробничі витрати, грн.					283564				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3119185**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	*КБ1-13-4*	*Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1*	*1000м3*	*0,17848*	*110842,67* *2938,52*	*107904,15* -	*19783*	*524*	*19259* -	*14,3700* -	*2,56* -
26	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0552	48129,56 48129,56	- -	2657	2657	- -	240,7200 -	13,29 -
27	*КБ1-17-13*	*Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1*	*1000м3*	*0,097*	*91249,98* *3684,91*	*87509,14* -	*8851*	*357*	*8488* -	*18,0200* -	*1,75* -
28	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	160,05	73,20 -	73,20 27,76	11716	-	11716 4443	- 0,0990	- 15,84
29	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,097	9962,67 944,74	8980,65 53,53	966	92	871 5	4,6200 0,1935	0,45 0,02
30	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0552	29625,11 29625,11	- -	1635	1635	- -	150,4500 -	8,30 -
31	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,17848	16112,62 -	16112,62 -	2876	-	2876 -	- -	- -
32	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 Фсм1; Фсм2	100м3	1,84	6767,24 4122,92	2644,32 1267,40	12452	7586	4866 2332	18,3600 5,1175	33,78 9,42
33	*КБ6-1-22*	*Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм*	*100м3*	*0,972*	*691273,75* *106448,10*	*27423,48* *361,18*	*671918*	*103468*	*26656* *351*	*456,3300* *1,4886*	*443,55* *1,45*
34	С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, А240С, діаметр 8 мм	т	1,01	36616,77 -	- -	36983	-	- -	- -	- -
35	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А500С, діаметр 12 мм * на 1 м.п. огорожі 1м+3м*1/(0,06+0,15)= 1м+3м*5шт= 16м. п. труб, вага 1 м=7,43 кг, вага 1 м. п. огорожі 16*7,43=118,9 кг	т	4,91	33472,11 -	- -	164348	-	- -	- -	- -
36	*КБ9-35-1*	*Монтаж огорожі*	*1т*	*45,293*	*33291,59* *32284,57*	*941,38* *12,82*	*1507876*	*1462265*	*42638* *581*	*138,4000* *0,0544*	*6268,55* *2,46*
37	& С126-1213-2 варіант 3	Огорожа ТИП2 з нержавіючої сталі	м	381	39148,81 -	- -	14915697	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	& С111-1809-10-2	Стрижень М12 1мА2	шт	403	204,35 -	- -	82353	-	- -	- -	- -
39	& С1545-207-3 варіант 2	Гайка М12 А2	шт	4016	5,11 -	- -	20522	-	- -	- -	- -
40	& С1545-207-3 варіант 3	Шайба 12 А2	шт	2008	2,15 -	- -	4317	-	- -	- -	- -
41	& С1530-1-11-19 варіант 1	Хімічний акер зимовий 300 мл Metalvis (6m)	шт	105	459,74 -	- -	48273	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					17513223	1578584	117370 7712		6772,23 29,19
		Разом будівельні роботи, грн.					17513223				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15817269				
		всього заробітна плата, грн.					1586296				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1751331				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**19264554**				
		Всього по розділу 2					**19264554**				
		Розділ 3. Огрожа Тип 3: оцинков труба 100х60х3 мм, Н=3 м, довж-393 м									
42	*КБ1-13-4*	*Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1*	*1000м3*	*0,17945*	*110842,67* *2938,52*	*107904,15* -	*19891*	*527*	*19364* -	*14,3700* -	*2,58* -
43	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0555	48129,56 48129,56	- -	2671	2671	- -	240,7200 -	13,36 -
44	*КБ1-17-13*	*Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1*	*1000м3*	*0,101*	*91249,98* *3684,91*	*87509,14* -	*9216*	*372*	*8838* -	*18,0200* -	*1,82* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	166,65	73,20	73,20	12199	-	12199	-	-
					-	27,76			4626	0,0990	16,50
46	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,101	9962,67	8980,65	1006	95	907	4,6200	0,47
					944,74	53,53			5	0,1935	0,02
47	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0555	29625,11	-	1644	1644	-	150,4500	8,35
					29625,11	-			-	-	-
48	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,17945	16112,62	16112,62	2891	-	2891	-	-
					-	-			-	-	-
49	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 Фсм1; Фсм2	100м3	1,7945	6767,24	2644,32	12144	7399	4745	18,3600	32,95
					4122,92	1267,40			2274	5,1175	9,18
50	*КБ6-1-22*	*Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм*	*100м3*	*1,005*	*691273,75*	*27423,48*	*694730*	*106980*	*27561*	*456,3300*	*458,61*
					106448,10	*361,18*			*363*	*1,4886*	*1,50*
51	С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, А240С, діаметр 8 мм	т	1,03	36616,77	-	37715	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
52	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А500С, діаметр 12 мм * ширина стійки 60 мм, відстань між стійками 150 мм, кількість стійок на 1 м. п огорожі 1/(0,06+0,15)=5 шт висотою 3 м, при товщ-3 мм вага 1 м. п.=7,65 кг	т	5,01	33472,11	-	167695	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
53	*КБ9-35-1*	*Монтаж огорожі*	*1m*	*48,103*	*33291,59*	*941,38*	*1601425*	*1552985*	*45283*	*138,4000*	*6657,46*
					32284,57	*12,82*			*617*	*0,0544*	*2,62*
54	& С126-1213-2 варіант 2	Огорожа ТИП3 з оцинкованої сталі	м	393	21573,62	-	8478433	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
55	& С111-1809-10-2	Стрижень М12 1мА2	шт	415	204,35	-	84805	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
56	& С1545-207-3 варіант 2	Гайка М12 А2	шт	4144	5,11	-	21176	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
57	& С1545-207-3 варіант 3	Шайба 12 А2	шт	2072	2,15	-	4455	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
58	& С1530-1-11-19 варіант 1	Хімічний акер зимовий 300 мл Metalvis (6m)	шт	109	459,74	-	50112	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					11202208	1672673	121788 7885		7175,60 29,82
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					11202208 9407747 1680558 1120229 - - **12322437**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 Фсм1; Фсм2	100м3	6,8	6767,24 4122,92	2644,32 1267,40	46017	28036	17981 8618	18,3600 5,1175	124,85 34,80
67	*КБ27-20-4*	*Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні*	*1000м2*	*0,29*	*18984,71* *9065,93*	*9918,78* *140,14*	*5506*	*2629*	*2877* *41*	*43,4900* *0,4800*	*12,61* *0,14*
68	С111-1762 варіант 2	ПВХ мембрана	м2	304,5	36,76 -	- -	11193	-	- -	- -	- -
69	*КБ6-1-22*	*Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм*	*100м3*	*1,09145*	*180886,08* *106448,10*	*27423,48* *361,18*	*197428*	*116183*	*29931* *394*	*456,3300* *1,4886*	*498,06* *1,62*
70	С1424-11624 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	110,7821 75	5288,55 -	- -	585877	-	- -	- -	- -
71	С124-19 варіант 6	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А240, діаметр 6 мм	т	0,72852	36957,45 -	- -	26924	-	- -	- -	- -
72	& С124-24-1 варіант 3	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, ф16 А500С	т	5,0094	33472,11 -	- -	167675	-	- -	- -	- -
73	*КБ9-43-1*	*Монтаж фахверка (стійка СтМ1)*	*1т*	*6,669*	*21684,62* *10730,44*	*9906,75* *113,79*	*144615*	*71561*	*66068* *759*	*40,4800* *0,4480*	*269,96* *2,99*
74	& С111-1090-1 варіант 2	Труба сталева профільна 120х120х4 мм	т	6,669	40454,44 -	- -	269791	-	- -	- -	- -
75	ДБ4-20-1	Зв'язування габіонних ящиків з розмірами 3 м х 1 м х 0,5 м із заздалегідь заготовлених панелей	1 ящ.	541	343,31 298,93	- -	185731	161721	- -	1,2500 -	676,25 -
76	ДБ4-19-4 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.3 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1	Встановлення габіонних ящиків з розмірами до 3 м х 1 м х 1 м з завантаженням каменем [при виконанні робіт з обмеженими умовами складування матеріалів або неможливості їх складування на будівельному майданчику для нормального забезпечення матеріалами робочих місць]	1 м3	426,86	744,99 715,40	- -	318006	305376	- -	3,1460 -	1342,90 -
77	С1421-9555 варіант 2	Камінь твердих вивержених порід	м3	520,7692	6318,23 -	- -	3290340	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					5403907	712691	244461 17275		3061,28 66,16
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					5403907				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4446755				
		всього заробітна плата, грн.					729966				
		Загальновиробничі витрати, грн.					540390				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**5944297**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	*КБ6-1-22*	*Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм*	*100м3*	*1,671*	*691273,75* *106448,10*	*27423,48* *361,18*	*1155118*	*177875*	*45825* *604*	*456,3300* *1,4886*	*762,53* *2,49*
87	С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, А240С, діаметр 8 мм	т	1,353	36616,77 -	- -	49542	-	- -	- -	- -
88	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А500С, діаметр 12 мм	т	6,57	33472,11 -	- -	219912	-	- -	- -	- -
89	*КБ7-24-12*	*Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по металевих стовпах без цоколя*	*100м*	*4,9*	*120620,85* *54161,57*	*64819,07* *51,05*	*591042*	*265392*	*317613* *250*	*216,0500* *0,2010*	*1058,65* *0,98*
90	& С126-1213-1 варіант 10	Металева секційна огорожа решітчаста гаряче цинкування, зелена (комплект)	м2	1390,6	782,51 -	- -	1088158	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					3183268	457274	428911 10971		1886,84 40,71
		Разом будівельні роботи, грн.					3183268				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2297083				
		всього заробітна плата, грн.					468245				
		Загальновиробничі витрати, грн.					318325				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3501593**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	*КБ7-25-1*	*Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів*	*100шт*	*0,06*	*1118050,45* *664117,11*	*321009,20* *272,54*	*67083*	*39847*	*19261* *16*	*2581,0000* *1,0730*	*154,86* *0,06*
94	& С126-1098-1	Ворота відкатні з електричним приводом двосекційний для паркану ТИП 2 (в комплекті з сигнальною лампою, пультом дК)	шт	6	1365184,26 -	- -	8191106	-	- -	- -	- -
95	*КБ7-25-8*	*Улаштування хвірток з установленням стовпів металевих*	*100шт*	*0,01*	*332616,83* *297413,34*	*10735,36* *73,66*	*3326*	*2974*	*107* *1*	*1138,2500* *0,2900*	*11,38* -
96	& С126-1098-1 варіант 3	Хвіртка з нержавіючої сталі	шт	3	1697593,77 -	- -	5092781	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					15492084	49462	2257820		192,05
		Разом будівельні роботи, грн.					15492084				0,07
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15420044				
		всього заробітна плата, грн.					49482				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1549209				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**17041293**				
		Всього по розділу 6					**17041293**				
		Разом прямі витрати по кошторису					55630311	5001541	1423900		21299,32
		Разом будівельні роботи, грн.					55630311		52183		198,62
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					49204870				
		всього заробітна плата, грн.					5053724				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5563048				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**61193359**				
		Всього по кошторису					**61193359**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**21497,94**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**5053724**				

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-04-03

на огорожа території з центральними воротами (Зміна проектних рішень по фасаду огорожі ТИП 1)

Огорожа території. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	62107,041	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	13,09711	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	3276,689	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,9	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Оздоблення архітектурними виробами з натурального каменю									
1	*КБ8-36-1*	*Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для мурування облицювання*	*100м2 вп*	*8,8*	*10328,51* *10328,51*	*-* *-*	*90891*	*90891*	*-* *-*	*45,4200* *-*	*399,70* *-*
2	*& КБ15-4-К-1*	*Облицювання колон гранітними плитами індивідуального виготовлення на металевій анкерній системі кріплення (Огорожа).*	*100 м2*	*9,3519*	*521709,61* *282106,47*	*238020,36* *277,20*	*4878976*	*2638231*	*2225943* *2592*	*1125,3200* *1,2320*	*10523,88* *11,52*
3	& С126-1288-1 варіант 10	Фасадна анкерна система кріплення сталева нержавіюча та гальванізована.	м2	935,19	4756,71 -	- -	4448428	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	& С1421-10171-1А	Архітектуний кам яний виріб колон фасонного П- подібного профілю, індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип АКВ-1П	шт	432	46376,56 -	- -	20034674	-	- -	- -	- -
5	& С1421-10171-2А	Архітектуний кам яний виріб колон фасонного П- подібного профілю, індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип АКВ-1П*	шт	72	38647,15 -	- -	2782595	-	- -	- -	- -
6	& С1421-10150-1А	Плити облицьовувальні індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) товщиною 30 мм. Тип АКВ-2, АКВ-2*	м2	462,87	21021,19 -	- -	9730078	-	- -	- -	- -
7	*& КБ15-4-К-2*	*Встановлення гранітних накривних елементів колон індивідуального виготовлення на металевій анкерній системі кріплення (Огорожа).*	*1шт*	*36*	*3076,31* *1870,84*	*1183,93* *4,46*	*110747*	*67350*	*42621* *161*	*7,1600* *0,0198*	*257,76* *0,71*
8	& С1421-10303-1А варіант 1	Архітектурний кам яний накривочний виріб конструктиву колони чотирискатний індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія). Тип АВК-3	шт	36	17468,12 -	- -	628852	-	- -	- -	- -
9	& С126-1288-1 варіант 11	Фасадна анкерна система кріплення (колони) сталева нержавіюча та гальванізована .	м2	17,74	3268,67 -	- -	57986	-	- -	- -	- -
10	*& КБ15-5-О-1*	*Облицювання стін гранітними плитами індивідуального виготовлення на металевій анкерній системі кріплення (Огорожа).*	*100 м2*	*1,6733*	*307760,63* *277639,18*	*28513,86* *277,20*	*514976*	*464574*	*47712* *464*	*1107,5000* *1,2320*	*1853,18* *2,06*
11	& С126-1288-1 варіант 12	Фасадна анкерна система кріплення (стіни) сталева нержавіюча та гальванізована .	м2	167,33	2097,49 -	- -	350973	-	- -	- -	- -
12	& С1421-10240-1 варіант 4	Складові частини архітектурного монуметального конструктиву пано з натурального каменю світлого кольору (Іспанія) з інкрустацією елементів літер з натурального каменю чорного кольору, товщиною 50 мм індивідуального виготовленя Тип АКВ 7л1 ….. 25л	м2	29,84	295621,50 -	- -	8821346	-	- -	- -	- -
13	& С1421-10150-1А	Плити облицьовувальні індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) товщиною 30 мм. Тип АКВ-2, АКВ-2*	м2	12,86	21021,19 -	- -	270333	-	- -	- -	- -
14	& С1421-10150-2А варіант 1	Облицювальні плити індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія),товщина 30 мм. Тип АКВ-5 АКВ-5*	м2	56,18	22218,20 -	- -	1248218	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	& С1421-10150-2А варіант 2	Облицювальні плити індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія),товщина 30 мм. Тип АКВ-5/50ф АКВ-7/50Ф АКВ 8/50ф	м2	8,2	29695,01 -	- -	243499	-	- -	- -	- -
16	& С1421-10150-4А варіант 1	"Облицювальні плити індивідуальноговиготовлення з натурального каменю (Іспанія),товщина 50 мм. Тип АКВ-5/50 АКВ-11/50 АКВ 21/50 АКВ 26/50 АКВ 27/50"	м2	11,52	28846,69 -	- -	332314	-	- -	- -	- -
17	& С1421-10150-3А варіант 1	Облицювальні плити індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) товщина 50 мм Тип АКВ 28/50-31/50	м2	8,23	29575,82 -	- -	243409	-	- -	- -	- -
18	& С1421-10171-3А варіант 1	Архітектуний кам яний виріб фасонного Г подібного профілю, індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип АКВ-32Г	шт	1	93001,10 -	- -	93001	-	- -	- -	- -
19	& С1421-10171-4А варіант 1	Архітектуний кам яний виріб фасонного Г подібного профілю, індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип АКВ-33Г	шт	1	85187,76 -	- -	85188	-	- -	- -	- -
20	& С1421-10171-5А варіант 1	Архітектуний кам яний виріб фасонного Г подібного профілю, індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип АКВ-34Г	шт	1	100794,67 -	- -	100795	-	- -	- -	- -
21	& С1421-10171-6А варіант 1	Архітектуний кам яний виріб фасонного Г подібного профілю, індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип АКВ-35Г	шт	1	81286,02 -	- -	81286	-	- -	- -	- -
22	& С1421-10171-7А варіант 1	Архітектуний кам яний виріб фасонного Г подібного профілю, індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип АКВ-36Г	шт	1	96892,94 -	- -	96893	-	- -	- -	- -
23	& С1421-10171-8А варіант 1	Архітектуний кам яний виріб фасонного Г подібного профілю, індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип АКВ-37Г	шт	1	104696,40 -	- -	104696	-	- -	- -	- -
24	& С1421-10171-9А варіант 1	Архітектуний кам'яний виріб фасонного Г подібного профілю, індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип АКВ-38Г	шт	1	101444,95 -	- -	101445	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	& С1421-10171-10А варіант 1	Архітектуний кам'яний виріб фасонного Г подібного профілю, індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип АКВ-39Г	шт	1	85187,76 -	- -	85188	-	- -	- -	- -
26	& С1421-10171-11А варіант 1	Архітектуний кам'яний виріб фасонного Г подібного профілю, індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип АКВ-40Г	шт	1	96242,64 -	- -	96243	-	- -	- -	- -
27	& С1421-10171-12А варіант 1	Архітектуний кам'яний виріб фасонного Г подібного профілю, індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип АКВ-41Г	шт	1	107947,82 -	- -	107948	-	- -	- -	- -
28	& С1421-10171-13А варіант 1	Архітектуний кам'яний виріб фасонного Г подібного профілю, індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип АКВ-42Г	шт	1	88439,18 -	- -	88439	-	- -	- -	- -
29	& С1421-10171-14А варіант 1	Архітектуний кам'яний виріб фасонного Г подібного профілю, індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип АКВ-43Г	шт	1	104046,10 -	- -	104046	-	- -	- -	- -
30	& С1421-10171-15А варіант 1	Архітектуний кам'яний виріб фасонного Г подібного профілю, індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип АКВ-44Г	шт	1	80635,72 -	- -	80636	-	- -	- -	- -
31	& С1421-10171-16А варіант 1	Архітектуний кам'яний виріб фасонного Г подібного профілю, індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип АКВ-45Г	шт	1	79985,44 -	- -	79985	-	- -	- -	- -
32	& С1421-10171-17А варіант 1	Архітектуний кам'яний виріб фасонного Г подібного профілю, індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип АКВ-4Г	шт	1	96892,94 -	- -	96893	-	- -	- -	- -
33	& С1421-10171-18А варіант 1	Архітектуний кам'яний виріб фасонного Г подібного профілю, індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип АКВ-4Г*	шт	1	80635,72 -	- -	80636	-	- -	- -	- -
34	*& КБ15-5-О-2*	*Встановлення гранітних накривних елементів стіни індивідуального виготовлення на металевій анкерній системі кріплення (Огорожа).*	*1шт*	*8*	*1713,04* *1551,58*	*139,92* *1,67*	*13704*	*12413*	*1119* *13*	*6,0300* *0,0074*	*48,24* *0,06*
35	& С126-1288-1 варіант 12	Фасадна анкерна система кріплення (стіни) сталева нержавіюча та гальванізована .	м2	8,43	2097,49 -	- -	17682	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	& С1421-10303-2А варіант 1	Архітектуний камяний накривочний виріб конструктиву стіни двоскатний індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія). тип ПО-6с	шт	6	19866,05 -	- -	119196	-	- -	- -	- -
37	& С1421-10303-3А варіант 1	Архітектуний камяний накривочний виріб конструктиву стіни трискатний індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія). тип ПО-6су	шт	2	19373,51 -	- -	38747	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					56460942	3273459	2317395 3230		13082,76 14,35
		Разом будівельні роботи, грн.					56460942				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					50870088				
		всього заробітна плата, грн.					3276689				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5646099				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**62107041**				
		Всього по розділу 1					**62107041**				
		Разом прямі витрати по кошторису					56460942	3273459	2317395 3230		13082,76 14,35
		Разом будівельні роботи, грн.					56460942				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					50870088				
		всього заробітна плата, грн.					3276689				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5646099				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**62107041**				
		Всього по кошторису					**62107041**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**13097,11**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**3276689**				

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-04-04

на огорожа території з центральними воротами /розділ 4 огорожа з габіонів/.Додаткові роботи

Огорожа території. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	3316,341	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,66396	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	647,627	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Тип 4 Габіон, висота 3 м, довжина 305 м.п									
1	*КБ1-13-4 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2*	*Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/*	*1000м3*	*0,06859*	*133011,21* *3526,23*	*129484,98* -	*9123*	*242*	*8881* -	*17,2440* -	*1,18* -
2	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0251	48129,56 48129,56	- -	1208	1208	- -	240,7200 -	6,04 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	*КБ1-17-13 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2*	*Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/*	*1000м3*	*0,01827*	*109488,78*	*105010,96*	*2000*	*81*	*1919*	*21,6240*	*0,40*
					4421,89	-			-	-	-
4	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	30,1455	73,20	73,20	2207	-	2207	-	-
					-	27,76			837	0,0990	2,98
5	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,01827	9962,67	8980,65	182	17	164	4,6200	0,08
					944,74	53,53			1	0,1935	-
		Фсм1; Фсм2									
6	*КБ6-1-22*	*Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм /бетон важкий, клас бетону С20/25/*	*100м3*	*0,203*	*187236,16*	*27423,48*	*38009*	*21609*	*5567*	*456,3300*	*92,63*
					106448,10	*361,18*			*73*	*1,4886*	*0,30*
7	С1424-11624 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	20,6	5142,50	-	105936	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	*КБ9-72-1*	*Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]*	*1т*	*8,554*	*51440,31*	*10881,25*	*440020*	*315762*	*93078*	*145,6000*	*1245,46*
					36913,97	*301,61*			*2580*	*1,2012*	*10,28*
9	& С111-1090-1 варіант 2	Труба сталева профільна 120х120х4 мм	т	1,531	40454,44	-	61936	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	С111-1804 варіант 8	Лист гарячекатаний 5х1500х3000 S235JR	т	0,628	36961,77	-	23212	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	& С113-1868-1 варіант 1	Заглушка пластикова стійок з профільної труби 120х120	шт	128	113,97	-	14588	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	*КБ6-11-8*	*Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг*	*1 т*	*0,9472*	*28820,63*	-	*27299*	*27043*	-	*119,3900*	*113,09*
					28550,92	-			-	-	-
13	& С124-64-1	Закладна деталь МН-126-1	шт.	128	1251,51	-	160193	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	*КБ9-43-1 тех.ч. п.1.3.5 к(труд)=1, 03*	*Монтаж фахверка (стійка СтМ1 з косинками) /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/*	*1т*	*1,885*	*20444,51*	*8763,71*	*38538*	*20834*	*16520*	*41,6944*	*78,59*
					11052,35	*113,79*			*214*	*0,4480*	*0,84*
		для габіонів взамін нержавіючої сітки									
15	& С1545-240-1	Крючок 400 мм(замість дроту)	шт	27746	8,88	-	246384	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	С111-875 варіант 4	Сітка оцинкована 100х50х4 мм	м2	3300	361,55	-	1193115	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	& С111-1785-2	Скоба оцинкована "Казачка" (замість дроту)	шт	42686	3,23 -	- -	137876	-	- -	- -	- -
18	ДБ2-34-2	Поливання водою щебеню (гравію) при улаштуванні основ та покриттів перед їх ущільненням зі шланга	1 м3	520,7692	489,68 53,17	353,98 81,52	255010	27689	184342 42453	0,2600 0,3120	135,40 162,48
19	КБ13-44-9	Знепилювання металевих поверхонь /стійок/	1 м2	277	45,40 39,17	6,23 0,51	12576	10850	1726 141	0,1700 0,0020	47,09 0,55
20	*КБ13-45-2*	*Знежирювання поверхонь стійок уайт-спиритом*	*100м2*	*2,77*	*7248,36* *2951,65*	*32,68* -	*20078*	*8176*	*91* -	*12,9800* -	*35,95* -
21	*КБ15-171-3*	*Олійне фарбування корабельною Ґрунт-емалью 3в 1 сірою стійок діаметром понад 50 мм тощо за два рази*	*100м2*	*2,77*	*14486,05* *14479,93*	- -	*40126*	*40109*	- -	*60,5500* -	*167,72* -
22	С1113-21 варіант 6	Корабельна Ґрунт-емаль 3в 1 сіра матова	т	0,07756	149565,05 -	- -	11600	-	- -	- -	- -
23	КБ8-36-2	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	100м2 вп	10,11	14876,34 10328,51	- -	150400	104421	- -	45,4200 -	459,20 -
24	КБ1-145-4	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 1	1000м2	0,61	38175,20 38175,20	- -	23287	23287	- -	170,0000 -	103,70 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					3014903	601328	314495 46299		2486,53 177,43
		Разом будівельні роботи, грн.					3014903				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2099080				
		всього заробітна плата, грн.					647627				
		Загальновиробничі витрати, грн.					301438				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3316341**				
		Всього по розділу 1					**3316341**				
		Разом прямі витрати по кошторису					3014903	601328	314495 46299		2486,53 177,43
		Разом будівельні роботи, грн.					3014903				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2099080				
		всього заробітна плата, грн.					647627				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.** – – – –

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-06-01_коригування

на Озеленення території

Озеленення території. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	15023,177	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	19,9144	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	4243,494	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,4	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	*КБ47-25-3*	*Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см*	*100м2*	*404,9745*	*8894,87* *8763,66*	*131,21* -	*3602196*	*3549059*	*53137* -	*42,0400* -	*17025,13* -
2	*КБ47-25-5*	*На кожні 5 см зміни товщини шару рослинної землі додавати або віднімати за нормами 47-25-3, 47-25-4*	*100м2*	*-404,9745*	*1790,67* *1790,67*	- -	*-725176*	*-725176*	- -	*8,5900* -	*-3478,73* -
3	С1429-110 варіант 12	Грунтосуміш	м3	4049,745	1167,00 -	- -	4726052	-	- -	- -	- -
4	*КБ47-25-6*	*Посів газонів партерних, маврітанських та звичайних вручну*	*100м2*	*469,3145*	*2658,45* *1833,15*	- -	*1247649*	*860324*	- -	*8,2400* -	*3867,15* -
5	& С1429-117-2	Насіння DLF-Trifolium газонна трава Turfline Waterless	кг	1643	540,91 -	- -	888715	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ47-15-7	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння кущів-саджанців у групи у природному ґрунті з добавленням рослинної землі до 25%	10 ям	149,4	2175,90 1861,23	- -	325079	278068	- -	9,1700 -	1370,00 -
7	КБ47-9-1	Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,2х0,15 м і 0,25х0,2 м	10шт	140	2125,59 1523,11	514,17 139,26	297583	213235	71984 19496	6,1500 0,5330	861,00 74,62
8	& С1429-44-1 варіант 1	Свидина "Elegantissima"	шт	1400	590,65 -	- -	826910	-	- -	- -	- -
9	*КБ47-9-3*	*Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,5х0,4 м*	*10шт*	*9,4*	*9816,29* *4876,43*	*4549,76* *281,93*	*92273*	*45838*	*42768* *2650*	*19,6900* *1,0790*	*185,09* *10,14*
10	& С1429-102-1-3	Ірга Ламарка форма МУЛЬТИШАМБ	шт	94	24592,91 -	- -	2311734	-	- -	- -	- -
11	& С111-2017-К	Добриво мінiральне "YRAMILA" комплекс	кг	6	73,15 -	- -	439	-	- -	- -	- -
12	& С1545-519-Д	Опора для дерев	шт	112	571,20 -	- -	63974	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					13657428	4221348	167889 22146		19829,64 84,76
		Разом будівельні роботи, грн.					13657428				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9268191				
		всього заробітна плата, грн.					4243494				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1365749				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**15023177**				
		Всього по кошторису					**15023177**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**19914,40**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**4243494**				

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-06-02

на Озеленення території. (додаткові роботи 1)

Озеленення території. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість - тис. грн.
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					-	-	-		-
		Всього по кошторису					**-**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**-**				

		Кошторисна заробітна плата, грн.	**-**				

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-06-03

на Озеленення території. (додаткові роботи 2)

Озеленення території. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	-	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	-	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	-	тис. грн.
Середній розряд робіт	-	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					-	-	-		-
		Всього по кошторису					**-**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**-**				

		Кошторисна заробітна плата, грн.	**-**				

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-06-04

на Озеленення території (додаткові роботи 3)

Озеленення території. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	4750,800	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,3029	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	301,395	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,2	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	*КБ47-5-22*	*Підготовлення механізованим способом стандартних місць для садіння дерев та кущів із квадратною грудкою землі розміром 1,5х1,5х0,65 м у природному ґрунті з добавленням рослинної землі до 25%*	*10 ям*	*8*	*23325,27* *12348,69*	*5248,42* -	*186602*	*98790*	*41987* -	*60,8400* -	*486,72* -
2	*КБ47-9-9*	*Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 1,5х1,5х0,65 м*	*10шт*	*8*	*38283,20* *24201,34*	*12776,16* *1124,31*	*306266*	*193611*	*102209* *8994*	*97,7200* *4,3030*	*781,76* *34,42*
3	& С1429-100-1-1	Клен Columnare 700-850 см	шт	53	52362,20 -	- -	2775197	-	- -	- -	- -
4	& С1429-100-2-1	Клен Columnare 600-700 см	шт	27	38920,13 -	- -	1050844	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					4318909	292401	144196 8994		1268,48 34,42
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					4318909				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3882312				
		всього заробітна плата, грн.					301395				
		Загальновиробничі витрати, грн.					431891				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**4750800**				
		– – –

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-07-01

на зовнішнє освітлення кладовища. 2 пусковий комплекс

Зовнішнє освітлення. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	29330,218	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	15,11087	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	3561,886	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Світлотехнічне обладнання									
1	*КМ8-573-6*	*Шафа керування вуличним освітленням на 100А з програмованим логічним контролером*	*шт*	*1*	*1467,81* *836,13*	*574,99* *6,40*	*1468*	*836*	*575* *6*	*3,2000* *0,0252*	*3,20* *0,03*
2	& С1545-89-1	Шафи керування вуличним освітленням І-710	шт	1	25537,94 -	- -	25538	-	- -	- -	- -
3	*КМ8-599-6*	*Щиток освітлювальний, що установлюється болтами на конструкції в ніші, маса щитка до 15 кг*	*шт*	*1*	*1865,78* *1672,26*	*87,50* *0,41*	*1866*	*1672*	*88* -	*6,4000* *0,0016*	*6,40* -
4	& С1545-89-1 варіант 1	Щит розподільчий ЩКО	шт	1	13410,14 -	- -	13410	-	- -	- -	- -
5	С1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,00377	49519,60 -	- -	187	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	*КБ21-12-2*	*Прокладання коробів пластикових*	*100м*	*0,1*	*13233,44*	*5280,17*	*1323*	*794*	*528*	*32,8000*	*3,28*
					7936,94	-			-	-	-
7	С118-37 варіант 1	Короб пластиковий 80х40	м	10	234,10	-	2341	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	*КМ8-596-1*	*Світильник, що установлюється окремо, на сталевій конструкції на землі*	*100 шт*	*0,99*	*82572,34*	*9746,04*	*81747*	*64980*	*9649*	*251,2000*	*248,69*
					65636,05	*93,47*			*93*	*0,3680*	*0,36*
9	1507-1099 варіант 1	Вбудований освітлювальний прилад, 3000К, 24W / 220V, IP 67, 15	шт	99	33244,13	-	3291169	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	*КБ33-115-2*	*Установлення світильників з люмінесцентними або ртутними лампами*	*1 шт*	*504*	*2325,62*	*1565,35*	*1172112*	*383176*	*788936*	*3,2200*	*1622,88*
					760,27	-			-	-	-
11	1507-1098 варіант 2	Світильник консольний Oprawa ISKRA LED	шт	111	10950,34	-	1215488	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	1507-1097 варіант 1	Світильник накладний 13,8Вт 3000К CRI90 1120лм 24В	шт	180	306,63	-	55193	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	1507-1096 варіант 1	Світильник накладний 13,2Вт 3000К CRI80 51 1595лм 100-240В	шт	185	16466,20	-	3046247	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	1507-1095 варіант 1	Світильник накладний 18,3Вт 3000К CRI80 48 1914лм 220-240В	шт	28	16972,77	-	475238	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	*КМ8-596-1*	*Світильник, що установлюється окремо, на сталевій конструкції на землі*	*100 шт*	*0,1*	*82572,34*	*9746,04*	*8257*	*6564*	*975*	*251,2000*	*25,12*
					65636,05	*93,47*			*9*	*0,3680*	*0,04*
16	1507-1092 варіант 1	Світильник грунтовий 15,6Вт 3000К CRI80 43? x 19? 1261лм 100-240В, Convert Recessed, Leds C4 або аналог, 55-E074-34-CL	шт	10	29447,82	-	294478	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	*КБ46-25-16*	*Свердління отворів в гранітній плитці*	*100шт*	*0,68*	*55659,66*	*15296,71*	*37849*	*18312*	*10402*	*100,1600*	*68,11*
					26929,02	*13595,43*			*9245*	*56,8524*	*38,66*
18	*КМ8-596-1*	*Світильник, що установлюється окремо, на сталевій конструкції на землі*	*100 шт*	*0,04*	*82572,34*	*9746,04*	*3303*	*2625*	*390*	*251,2000*	*10,05*
					65636,05	*93,47*			*4*	*0,3680*	*0,01*
19	1507-1091 варіант 1	Світильник грунтовий 18,5Вт 3000К CRI80 81град, 618лм 100-240В, Gea Wall Washer, Leds C4 або аналог, 55-9908-CA-CL	шт	4	21723,01	-	86892	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	*КБ46-25-16*	*Свердління отворів в гранітній плитці*	*100шт*	*3,39*	*55659,66*	*15296,71*	*188686*	*91289*	*51856*	*100,1600*	*339,54*
					26929,02	*13595,43*			*46089*	*56,8524*	*192,73*
21	*КМ8-596-1*	*Світильник, що установлюється окремо, на сталевій конструкції на землі*	*100 шт*	*1,33*	*82572,34*	*9746,04*	*109821*	*87296*	*12962*	*251,2000*	*334,10*
					65636,05	*93,47*			*124*	*0,3680*	*0,49*
22	1507-1090 варіант 1	Світильник грунтовий 6,3Вт 3000К CRI80 7 383лм 100-240В	шт	133	306,81	-	40806	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	*КБ33-259-1*	*Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т*	*шт*	*281*	*945,88*	*617,96*	*265792*	*91390*	*173647*	*1,3600*	*382,16*
					325,23	*192,56*			*54109*	*0,6636*	*186,47*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	*КБ1-18-1*	*Навантаження ґрунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 1*	*1000м3*	*0,13038*	*90813,60* *4936,39*	*85877,21* -	*11840*	*644*	*11196* -	*24,1400* -	*3,15* -
25	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	215,127	73,20 -	73,20 27,76	15747	-	15747 5972	- 0,0990	- 21,30
26	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,13038	9962,67 944,74	8980,65 53,53	1299	123	1171 7	4,6200 0,1935	0,60 0,03
27	& С1416-8582-1 варіант 3	Опора освітлення 5м	шт	14	15428,62 -	- -	216001	-	- -	- -	- -
28	& С1416-8582-1 варіант 4	Опора освітлення 6м	шт	36	13440,02 -	- -	483841	-	- -	- -	- -
29	& С1416-8582-1 варіант 5	Опора алюмінієва SAL-5 анодовано inox	шт	111	21155,61 -	- -	2348273	-	- -	- -	- -
30	С1547-4 варіант 15	З'єднувальні елементи для анкерних вузлів В-50, 2-50	шт	111	113,60 -	- -	12610	-	- -	- -	- -
31	С1547-4 варіант 16	Щиток ввідний ТВ-1 на 1 запобіжник IP54	шт	111	2091,55 -	- -	232162	-	- -	- -	- -
32	С1547-4 варіант 17	Запобіжник плавкий 6А	шт	111	72,80 -	- -	8081	-	- -	- -	- -
33	С1547-4 варіант 22	Ключ для SAL та MAL опор для фіксації світильників на опорах	шт	5	109,35 -	- -	547	-	- -	- -	- -
34	С1547-4 варіант 8	Аксесуар для світильника LT9, 71-E263-00-00	шт	30	1668,57 -	- -	50057	-	- -	- -	- -
35	С1547-4 варіант 9	Аксесуар для світильника LT9, 71-E259-Z5-00	шт	180	1639,69 -	- -	295144	-	- -	- -	- -
36	С1547-4 варіант 10	Аксесуар для світильника LT7,LT9	шт	780	2015,05 -	- -	1571739	-	- -	- -	- -
37	*КБ6-11-9*	*Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг*	*1 т*	*2,97*	*21726,83* *16835,46*	*4508,62* -	*64529*	*50001*	*13391* -	*70,4000* -	*209,09* -
38	& С1416-8582-1 варіант 2	Анкерний вузол	шт	198	2094,91 -	- -	414792	-	- -	- -	- -
39	& С1424-11600-19	Суміші бетонні В20, С16/20 Р4 F200 W6	м3	95,65	5028,45 -	- -	480971	-	- -	- -	- -
40	*КМ11-31-1*	*Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (Ящик живлення)*	*шт*	*139*	*226,64* *209,03*	- -	*31503*	*29055*	- -	*0,8000* -	*111,20* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					16658347	828757	1091513		3367,57
									115658		440,12
		Разом будівельні роботи, грн.					16658347				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14738077				
		всього заробітна плата, грн.					944415				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1665841				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**18324188**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	С113-2327 варіант 1	Труби ПНД двошарові гофровані для захисту підземних кабельних мереж діам. 63 мм	м	5140	162,83 -	- -	836946	-	- -	- -	- -
50	*КБ34-104-1*	*Укладання трубопроводів із гофрованих двошарових ПНД труб діаметром 40 мм*	*1 км*	*8,861*	*49388,34* *49388,34*	- -	*437630*	*437630*	- -	*222,0000* -	*1967,14* -
51	С113-2327 варіант 2	Труби ПНД двошарові гофровані для захисту підземних кабельних мереж діам. 40 мм	м	8861	22,33 -	- -	197866	-	- -	- -	- -
52	*КМ8-148-2*	*Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг*	*100 м*	*3,8*	*7792,21* *5943,84*	*1688,61* -	*29610*	*22587*	*6417* -	*24,0000* -	*91,20* -
53	& С152-71-1 варіант 1	Кабелі силові алюмінієві в ПВХ оболонці броньовані, АВБбШвнг , число жил та переріз 4х35 мм2	м	387,6	132,62 -	- -	51404	-	- -	- -	- -
54	*КМ8-148-1*	*Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг*	*100 м*	*234,65*	*5229,87* *3962,56*	*1153,20* -	*1227189*	*929815*	*270598* -	*16,0000* -	*3754,40* -
55	С152-120 варіант 1	Кабелі з мідними жилами, ВВГ 4*16 мм2	1000м	0,3366	334025,62 -	- -	112433	-	- -	- -	- -
56	С152-119 варіант 1	Кабелі з мідними жилами, ВВГ 4*10 мм2	1000м	7,9356	202806,30 -	- -	1609390	-	- -	- -	- -
57	С152-117 варіант 1	Кабелі з мідними жилами, ВВГ 4*4 мм2	1000м	5,6406	84314,22 -	- -	475583	-	- -	- -	- -
58	С152-103 варіант 1	Кабелі з мідними жилами, ВВГ 3*4 мм2	1000м	1,4127	63943,06 -	- -	90332	-	- -	- -	- -
59	С153-57 варіант 1	Кабелі з мідними жилами, ВВГ 3*2,5 мм2	1000м	3,111	41058,60 -	- -	127733	-	- -	- -	- -
60	С153-47 варіант 1	Кабелі з мідними жилами, ВВГ 3*1,5 мм2	1000м	5,4978	25574,55 -	- -	140604	-	- -	- -	- -
61	КБ1-166-1	Засипка піском вручну траншей, пазух котлованів і ям	100м3	3,271	29625,11 29625,11	- -	96904	96904	- -	150,4500 -	492,12 -
62	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	359,81	1461,97 -	- -	526031	-	- -	- -	- -
63	*КМ8-143-5*	*Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою*	*100 м*	*116,2038*	*842,04* *842,04*	- -	*97848*	*97848*	- -	*3,4000* -	*395,09* -
64	С111-1721-11А варіант 1	Стрічка сигнальна	м	12201,399	3,15 -	- -	38434	-	- -	- -	- -
65	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	2,58036	16112,62 -	16112,62 -	41576	-	41576 -	- -	- -
66	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	25,4134	6767,24 4122,92	2644,32 1267,40	171979	104777	67202 32209	18,3600 5,1175	466,59 130,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,9838	29625,11 29625,11	- -	29145	29145	- -	150,4500 -	148,01 -
		===Кабельний колодязь===									
68	*КБ8-2-2*	*Улаштування основи щебеневої*	*1 м3*	*0,972*	*3010,39* *514,85*	*285,07* *99,68*	*2926*	*500*	*277* *97*	*2,4000* *0,4025*	*2,33* *0,39*
69	*КМ10-901-9*	*Ящик протяжний або коробка, розмір до 500х500 мм*	*шт*	*9*	*924,52* *654,37*	*255,49* *6,47*	*8321*	*5889*	*2299* *58*	*3,2000* *0,0255*	*28,80* *0,23*
70	С1545-312 варіант 1	Кабельний колодязь в комплекті з люком	шт	9	4092,96 -	- -	36837	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					9029588	2381160	797053 62588		10380,37 238,46
		Разом будівельні роботи, грн.					9029588				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5851375				
		всього заробітна плата, грн.					2443748				
		Загальновиробничі витрати, грн.					902983				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**9932571**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.** – – – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**3561886**				

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-07-03

на зовнішнє освітлення автомобільної дороги. 2 пусковий комплекс

Зовнішнє освітлення. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	3334,034	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,66214	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	627,834	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Прокладання кабелю									
1	КБ1-12-13 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	*Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/*	*1000м3*	*0,4311*	*70049,19* *3801,06*	*66248,13* -	*30198*	*1639*	*28559* -	*18,5880* -	*8,01* -
2	КБ1-17-13 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	*Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/*	*1000м3*	*0,1349*	*109488,78* *4421,89*	*105010,96* -	*14770*	*597*	*14166* -	*21,6240* -	*2,92* -
3	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	222,585	73,20 -	73,20 27,76	16293	-	16293 6179	- 0,0990	- 22,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,1349	9962,67	8980,65	1344	127	1211	4,6200	0,62
					944,74	53,53			7	0,1935	0,03
5	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,082	48129,56	-	3947	3947	-	240,7200	19,74
					48129,56	-			-	-	-
6	*КБ23-1-1*	*Улаштування піщаної основи під трубопроводи*	*10м3*	*15,4*	*3500,97*	-	*53915*	*53915*	-	*16,3200*	*251,33*
					3500,97	-			-	-	-
7	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	169,4	1461,97	-	247658	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	*КБ34-104-1*	*Укладання трубопроводів із гофрованих двошарових ПНД труб діаметром 63 мм*	*1 км*	*4,216*	*49388,34*	-	*208221*	*208221*	-	*222,0000*	*935,95*
					49388,34	-			-	-	-
9	С113-2327 варіант 1	Труби ПНД двошарові гофровані для захисту підземних кабельних мереж діам. 63 мм	м	4216	162,83	-	686491	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	*КМ8-148-2*	*Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг*	*100 м*	*32,81*	*8627,05*	*1688,61*	*283054*	*195017*	*55403*	*24,0000*	*787,44*
					5943,84	-			-	-	-
11	& С152-71-1	Кабелі силові алюмінієві в ПВХ оболонці броньовані, АВБбШвнг , число жил та переріз 4х35 мм2	м	2121,6	126,50	-	268382	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	& С152-71-2	Кабелі силові алюмінієві в ПВХ оболонці броньовані, АВБбШвнг , число жил та переріз 4х25 мм2	м	1225,02	103,28	-	126520	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	*КМ8-143-5*	*Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою*	*100 м*	*24,66*	*903,82*	*61,78*	*22288*	*20765*	*1523*	*3,4000*	*83,84*
					842,04	-			-	-	-
14	С111-1721-11А варіант 1	Стрічка сигнальна	м	2589,3	3,15	-	8156	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,069	29625,11	-	2044	2044	-	150,4500	10,38
					29625,11	-			-	-	-
16	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,4111	16112,62	16112,62	6624	-	6624	-	-
					-	-			-	-	-
17	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	4,111	6767,24	2644,32	27820	16949	10871	18,3600	75,48
					4122,92	1267,40			5210	5,1175	21,04
		Разом прямі витрати по розділу 1					2007725	503221	134650		2175,71
									11396		43,11
		Разом будівельні роботи, грн.					2007725				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1369854				
		всього заробітна плата, грн.					514617				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					200775				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2208500**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	& С153-355-1	Кабелі силові алюмінієві в ПВХ оболонці, марка АВВГнг, число жил та переріз 3х2,5 мм2	м	1156,46	13,25 -	- -	15323	-	- -	- -	- -
32	& С1545-92-1-7М варіант 1	Однорожковий кронштейн-оголовник ST WGS 1/1/10°	шт	5	2120,00 -	- -	10600	-	- -	- -	- -
33	& С1545-92-1-7М варіант 2	Однорожковий кронштейн-оголовник ST WGS 1/2/10°	шт	3	3044,79 -	- -	9134	-	- -	- -	- -
34	& С1545-92-1-7М варіант 3	Дворожковий кронштейн-оголовник ST WGD 1/1/10°	шт	3	4365,69 -	- -	13097	-	- -	- -	- -
35	& С1545-92-1-7М варіант 4	Трьохрожковий кронштейн-оголовник ST WGT 1/1/10°	шт	2	5385,69 -	- -	10771	-	- -	- -	- -
36	& С1547-4-1-7Н	Світильники світлодіодний ITW SYSTEMS PARK LED-78W/740-I/W-21	шт	11	12647,63 -	- -	139124	-	- -	- -	- -
37	& С1547-4-1-7Н варіант 1	Світильники світлодіодний ITW SYSTEMS PARK LED-45W/740-I/W-21	шт	6	10702,03 -	- -	64212	-	- -	- -	- -
38	С1545-414 варіант 2	Затискач з'єднувальний ізоляційний (нульовий)	шт	101	435,23 -	- -	43958	-	- -	- -	- -
39	*КМ8-526-1*	*Вимикач автоматичний [автомат] однополюсний, що установлюється в опорі, струм 2 А*	*шт*	*137*	*536,45* *405,65*	*37,06* *3,56*	*73494*	*55574*	*5077* *488*	*1,6000* *0,0146*	*219,20* *2,00*
40	С1547-16 варіант 2	Вимикач автоматичний, 2А, 1П	шт	137	427,85 -	- -	58615	-	- -	- -	- -
41	*ДБ3-48-1*	*Встановлення керованого знаку на опорі*	*1 шт*	*3*	*2504,18* *1045,22*	*1405,92* -	*7513*	*3136*	*4218* -	*3,5800* -	*10,74* -
42	С1416-8668 варіант 1	Знак "Пішохідний перехід"з LED підсвічуванням 22Вт, 220В	шт	3	6646,05 -	- -	19938	-	- -	- -	- -
43	*КМ8-573-6*	*Шафа керування вуличним освітленням на 100А з програмованим логічним контролером*	*шт*	*1*	*1467,81* *836,13*	*574,99* *6,40*	*1468*	*836*	*575* *6*	*3,2000* *0,0252*	*3,20* *0,03*
44	& С1545-89-1	Шафи керування вуличним освітленням І-710	шт	1	25537,94 -	- -	25538	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					865544	78702	47291 6448		309,71 23,05
		Разом будівельні роботи, грн.					865544				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					739551				
		всього заробітна плата, грн.					85150				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					86561				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**952105**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					303103				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3334034**				
		– – –

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №08-02-01

на Тимчасові споруди. 2 пусковий комплекс

Тимчасові споруди. 2 пусковий комплекс

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1323,509	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,55373	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	138,455	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,7	розряд

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Тимчасова основа з ЩПС С-7 під будівельне містечко товщ=10 см, площа= 2323,1 м2 ==========									
1	*КБ27-67-2*	*Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих*	*100 м3*	*2,3231*	*11955,05*	*8198,57*	*27773*	*8727*	*19046*	*18,3700*	*42,68*
					3756,48	*1555,50*			*3614*	*4,9269*	*11,45*
2	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	37,1696	341,84	341,84	12706	-	12706	-	-
					-	115,25			4284	0,4110	15,28
3	С1421-9604 варіант 1 (зворотні матеріали)	Щебенево-піщана суміш С7 (зворотні матеріали)	м3	263,44	914,33	-	240871	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	С331-34-2 варіант 2	Перевезення щебенево-піщаної суміші від розбирання тимчасових проїздів самоскидами на відстань 5 км == ТИМЧАСОВІ ПРОЇЗДИ ==	т	334,5264	69,15	69,15	23133	-	23133	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		*** (матеріал залишається в тілі насипу)									
5	*КБ27-69-1*	*Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм*	*1000 м2*	*0,0013*	*46239,25* *2985,55*	*39233,28* *8292,77*	*60*	*4*	*51* *11*	*14,6000* *25,3100*	*0,02* *0,03*
6	КБ27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	0,0013	23538,86 5604,53	17067,76 4622,19	31	7	22 6	25,6500 14,6187	0,03 0,02
7	КБ27-15-2 к=10	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1 (до товщ-250 мм)	1000м2	0,0013	4480,27 -	3902,56 339,67	6	-	5 -	- 1,3000	- -
8	& С1421-9604-С7	Щебенево-піщана суміш С7 Тимчасові покриття з плит 3х1,5 м, площа=432 м ==========	м3	0,4035	1786,42 -	- -	721	-	- -	- -	- -
9	КБ1-145-2	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 2	1000м2	2,655	2855,54 -	2855,54 294,39	7581	-	7581 782	- 0,8905	- 2,36
10	КБ27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	2,655	23538,86 5604,53	17067,76 4622,19	62496	14880	45315 12272	25,6500 14,6187	68,10 38,81
11	КБ27-15-2 к=5	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1	1000м2	-2,655	2240,14 -	1951,28 169,84	-5948	-	-5181 -451	- 0,6500	- -1,73
12	& С1421-9604-С7	Щебенево-піщана суміш С7	м3	334,53	1786,42 -	- -	597611	-	- -	- -	- -
13	*КБ27-67-2*	*Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих*	*100 м3*	*2,655*	*11955,05* *3756,48*	*8198,57* *1555,50*	*31741*	*9973*	*21768* *4130*	*18,3700* *4,9269*	*48,77* *13,08*
14	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	362,592	341,84 -	341,84 115,25	123948	-	123948 41789	- 0,4110	- 149,03
15	С1421-9604 варіант 1 (зворотні матеріали)	Щебенево-піщана суміш С7 (зворотні матеріали)	м3	301,08	914,33 -	- -	275286	-	- -	- -	- -
16	С331-34-2 варіант 2	Перевезення щебенево-піщаної суміші від розбирання тимчасових проїздів самоскидами на відстань 5 км	т	382,32	69,15 -	69,15 -	26437	-	26437 -	- -	- -
17	*КБ27-59-2*	*Улаштування дорожніх покриттів тимчасових доріг із збірних залізобетонних плит площею понад 3 м2*	*100 м3*	*0,18*	*47907,88* *9953,30*	*36229,46* *294,39*	*8623*	*1792*	*6521* *53*	*43,7700* *0,8905*	*7,88* *0,16*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	К584211-20 варіант 1	Плити покриття доріг 3х1,5х0,18	шт	4	4559,69 -	- -	18239	-	- -	- -	- -
19	*КБ27-59-4*	*Розбирання дорожніх покриттів тимчасових доріг із збірних залізобетонних плит площею понад 3 м2*	*100 м3*	*4,32*	*51824,45* *7638,37*	*43864,21* *331,75*	*223882*	*32998*	*189493* *1433*	*33,5900* *1,1534*	*145,11* *4,98*
20	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	18,66	341,84 -	341,84 115,25	6379	-	6379 2151	- 0,4110	- 7,67
21	К584211-20 варіант 1 (зворотні матеріали)	Плити покриття доріг 3х1,5х0,18	шт	86	1918,75 -	- -	165013	-	- -	- -	- -
22	С331-1-1	Перевезення збірного залізобетону довжиною до 3 м транспортом загального призначення на відстань 30 км	т	167,96	224,88 -	224,88 -	37771	-	37771 -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					1203190	68381	514995 70074		312,59 241,14
		Разом будівельні роботи, грн.					1203190				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					619814				
		всього заробітна плата, грн.					138455				
		Загальновиробничі витрати, грн.					120319				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1323509**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					681170				
		Всього по кошторису					**1323509**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**553,73**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**138455**				

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-010

Придбання устаткування. Електротехнічні рішення.

Адміністративна будівля. 2 пусковий комплекс

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа: креслення (специфікації) №
Кошторисна вартість 1116,618 тис. грн.
Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1517-1148 варіант 4	Ввідно-розподільчий пристрій ВРП-1, згідно аркуша 1; (маса=0,11)	шт	1	350789,11	350789
2	1517-1148 варіант 5	Ввідно-розподільчий пристрій з АВР ВРП-А, згідно аркуша 2; (маса=0,11)	шт	1	309166,66	309167
3	1517-1148 варіант 6	Ввідно-розподільчий пристрій ВРП-2, згідно аркуша 3; (маса=0,11)	шт	1	338333,33	338333
4	1504-3181 варіант 40	Щит електричний розподільчий вентиляції ЩВ, згідно арк. 4; (маса=0,0075)	шт	1	17500,00	17500
5	1504-3181 варіант 41	Щит електричний розподільчий кондиціювання Щкнд, згідно арк. 5; (маса=0, 0075)	шт	1	18666,66	18667
6	1504-3181 варіант 42	Щит електричний розподільчий підвалу ЩР-п, згідно арк. 6; (маса=0,0075)	шт	1	11666,66	11667
7	1504-3181 варіант 43	Щит електричний розподільчий 1-го поверху ЩР-1, згідно арк. 7; (маса=0, 0075)	шт	1	14175,00	14175
8	1504-3181 варіант 44	Щит електричний розподільчий 2-го поверху ЩР-2, згідно арк. 8; (маса=0, 0075)	шт	1	14175,00	14175
9	1504-3181 варіант 45	Щит електричний розподільчий 3-го поверху ЩР-3, згідно арк. 9; (маса=0, 0075)	шт	1	14145,83	14146
10	1504-3181 варіант 46	Щит електричний розподільчий укриття Щукр, згідно арк. 10; (маса=0,0075)	шт	1	11433,33	11433
11	1504-3181 варіант 47	Щит електричний освітлення укриття Щоу, згідно арк. 11; (маса=0,0075)	шт	1	7000,00	7000
		Разом				**1107052**

1	2	3	4	5	6	7
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				9566
		Всього по кошторису				**1116618**

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації _____ Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту _____ Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-013

придбання устаткування систем вентиляції та кондиціонування

Адміністративна будівля. 2 пусковий комплекс

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 10130,856 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2308-4027-22И	Припливно-витяжна установка GreenSTR-10 в комплекті " AeroStar"; (маса=0,09)	компл.	1	1750697,07	1750697
2	& 2308-4027-15И варіант 4	Припливно-витяжна установка GreenSTR-13 в комплекті " AeroStar"; (маса=0,09)	компл.	2	1951004,13	3902008
3	& 2308-4028-2 варіант 2	Зовнішній блок кондиціонера MXZ-2F42VF Mitsubishi; (маса=0,0215)	шт.	2	48218,33	96437
4	& 2308-4028-3 варіант 2	Зовнішній блок кондиціонера MXZ-3F54VF Mitsubishi; (маса=0,022)	шт.	5	63654,53	318273
5	& 2308-4028-4 варіант 2	Зовнішній блок кондиціонера MXZ-4F72VF Mitsubishi; (маса=0,0315)	шт.	3	84874,83	254624
6	& 2308-4028-5 варіант 2	Зовнішній блок кондиціонера MXZ-6F120VF Mitsubishi; (маса=0,0363)	шт.	13	172343,33	2240463
7	& 2308-4028-6 варіант 2	Внутрішній блок кондиціонера SLZ-M25FA Mitsubishi; (маса=0,0155)	шт.	90	16410,83	1476975
		Разом				**10039477**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				91379

		Всього по кошторису				**10130856**

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації _____ Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту _____ Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-015

Придбання обладнання системи пожежної сигналізації

Адміністративна будівля. 2 пусковий комплекс

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа: креслення (специфікації) №
Кошторисна вартість 2039,429 тис. грн.
Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1602-30066 варіант 1	Димовий пожежний сповіщувач адресний OP720; (маса=0,0007)	шт	498	3075,54	1531619
2	1602-30066 варіант 2	Тепловий пожежний сповіщувач адресний HI722; (маса=0,0007)	шт	8	2595,04	20760
3	1602-30007 варіант 1	База адресного пожежного сповіщувача DB721; (маса=0,000026)	шт	506	241,94	122422
4	1602-30066 варіант 3	Модуль ручного пожежного адресного сповіщувача FDME223; (маса=0,0007)	шт	20	4516,62	90332
5	1602-30066 варіант 4	Корпус ручного пожежного адресного сповіщувача FDMH291-R; (маса=0, 0007)	шт	20	684,86	13697
6	1602-30066 варіант 5	Захисна кришка ручного пожежного адресного сповіщувача FDMC291; (маса=0,0007)	шт	20	673,46	13469
7	1602-30007 варіант 2	Запасне скло ручного пожежного адресного сповіщувача FDMG291; (маса=0,000026)	шт	10	264,74	2647
8	1602-30007 варіант 81	Виносний світловий індикатор реагування FDAI91; (маса=0,000026)	шт	253	893,87	226149
		Разом				**2021095**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				18334

		Всього по кошторису				**2039429**

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації _____ Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту _____ Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-018

Придбання обладнання системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей

Адміністративна будівля. 2 пусковий комплекс

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 134,417 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1602-20021 варіант 68	Акустична система 1Вт (настінна); (маса=0,002)	шт	13	492,00	6396
2	1602-20021 варіант 69	Акустична система 3Вт (настінна); (маса=0,002)	шт	21	492,00	10332
3	1602-20021 варіант 70	Акустична система 1Вт (стельова); (маса=0,002)	шт	23	360,00	8280
4	1602-20021 варіант 71	Акустична система 3Вт (стельова); (маса=0,002)	шт	98	360,00	35280
5	1602-20021 варіант 72	Акустична система 6Вт (стельова); (маса=0,002)	шт	48	450,00	21600
6	1602-20021 варіант 6	Покажчик шляхів евакуації світловий ("Вихід") "Грінлайт" УА-2-12/24; (маса=0,002)	шт	19	1167,28	22178
7	1602-20021 варіант 7	Покажчик шляхів евакуації світловий ("Напрямок руху") "Грінлайт" УА-2-12/24; (маса=0,002)	шт	16	1167,28	18676
8	1516-8013 варіант 1	Блок живлення 24В, 6А UPS 180 12/24; (маса=0,009)	шт	1	4600,00	4600
9	1516-8013 варіант 2	Акумуляторна батарея 12В 18А/г; (маса=0,009)	шт	2	1659,00	3318
10	1602-30007 варіант 5	Кнопка з фіксацією положення AEAL-22 "Пуск оповіщення"; (маса=0,000026)	шт	3	135,80	407
11	1602-30007 варіант 4	Реле з базою РЕК78/3 5 А 24В DC; (маса=0,000026)	шт	6	330,00	1980
		Разом				**133047**

1	2	3	4	5	6	7
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1370
		Всього по кошторису				**134417**

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації _____ Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту _____ Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-021

Придбання обладнання системи газового пожежогасіння

Адміністративна будівля. 2 пусковий комплекс

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа: креслення (специфікації) №
Кошторисна вартість 782,743 тис. грн.
Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	2402-4013 варіант 41	Модуль газового пожежогасіння "МПГ.І-14.1- ПТПА ЕКМ (МГП "Імпульс-14"); (маса=0,03)	шт	3	11029,92	33090
2	2402-4013 варіант 42	Модуль газового пожежогасіння "МПГ.І-22.1- ПТПА ЕКМ (МГП "Імпульс-22"); (маса=0,03)	шт	1	11544,41	11544
3	2402-4013 варіант 43	Модуль газового пожежогасіння "МПГ.І-14.1- ПТПА ЕКМ (МГП "Імпульс-14") - резервне обладнання; (маса=0,03)	шт	3	11029,92	33090
4	2402-4013 варіант 44	Модуль газового пожежогасіння "МПГ.І-22.1- ПТПА ЕКМ (МГП "Імпульс-22") - резервне обладнання; (маса=0,03)	шт	1	11544,41	11544
5	1602-30005 варіант 1	Прилад керування атоматичними установками пожежогасіння на 1 напрямок ХС-1005-А; (маса=0,008)	шт	4	81411,40	325646
6	1602-30007 варіант 6	Ключ доступу FCA1007; (маса=0,000026)	шт	4	5119,56	20478
7	1602-30005 варіант 2	Акумуляторна бататрея FA2005-A1 12В 18А/г; (маса=0,008)	шт	8	4410,64	35285
8	1602-30066 варіант 7	Модуль релейний Z3B171; (маса=0,0007)	шт	8	1438,12	11505
9	1602-30066 варіант 8	Релейний модуль входу/виходу (4 входи/4 виходи) FDCIO222; (маса=0,0007)	шт	4	16376,69	65507
10	1602-30066 варіант 9	Модуль входу (4 входи) FDCI222; (маса=0,0007)	шт	4	5867,86	23471
11	1602-30066 варіант 10	Димовий пожежний сповіщувач адресний ОР110; (маса=0,0007)	шт	24	2127,63	51063
12	1602-30007 варіант 7	База адресного пожежного сповіщувача DB110; (маса=0,000026)	шт	24	248,69	5969

1	2	3	4	5	6	7
13	1602-30066 варіант 11	Модуль ручного пожежного колективного сповіщувача DMA-1103D; (маса=0,0007)	шт	16	2101,45	33623
14	1602-30066 варіант 12	Корпус ручного пожежного колективного сповіщувача DMA1192-AC (жовтий кольор); (маса=0,0007)	шт	8	3564,06	28512
15	1602-30066 варіант 13	Корпус ручного пожежного колективного сповіщувача DMA1192-AB (синій кольор); (маса=0,0007)	шт	8	3564,06	28512
16	1602-30007 варіант 8	Запасне скло ручного пожежного адресного сповіщувача DMZ1196-AD; (маса=0,000026)	шт	10	275,72	2757
17	1602-20021 варіант 8	Оповіщувач світло-звуковий "ГАЗ! НЕ ВХОДИТИ!" С-07С-24; (маса=0,002)	шт	4	759,97	3040
18	1602-20021 варіант 9	Оповіщувач світло-звуковий "ГАЗ! ВИХОДЬ! С-07С-24; (маса=0,002)	шт	4	759,97	3040
19	1602-30007 варіант 9	Сповіщувач магнітоконтактний МК-4460; (маса=0,000026)	шт	4	1406,28	5625
20	1602-30007 варіант 10	Кронштейн для сповіщувача магнітоконтактного МК-4000-1; (маса=0,000026)	шт	4	416,87	1667
21	1602-20021 варіант 10	Доводчик дверей механічний TS 93 EN A-5; (маса=0,002)	шт	4	9267,70	37071
22	1602-30007 варіант 11	Реле ORV-01-A220; (маса=0,000026)	шт	4	895,20	3581
		Разом				**775620**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				7123
		Всього по кошторису				**782743**

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації _____ Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту _____ Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-024

Придбання обладнання системи автоматизації систем протипожежного захисту

Адміністративна будівля. 2 пусковий комплекс

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа: креслення (специфікації) №
Кошторисна вартість 1705,567 тис. грн.
Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1602-30005 варіант 61	Шафа управління вентилятором димовидалення ШМУ Д1 (22 кВт, 380В); (маса=0,008)	шт	1	43180,00	43180
2	1602-30005 варіант 62	Шафа управління вентилятором димовидалення ШМУ Д2, Д3 (7,5 кВт, 380В); (маса=0,008)	шт	2	37370,00	74740
3	1602-30005 варіант 63	Шафа управління вентилятором підпору повітря ШМУ ПД1,ПД2, ПД3, ПД6 (3 кВт, 380В); (маса=0,008)	шт	4	28685,00	114740
4	1602-30005 варіант 64	Шафа управління вентилятором підпору повітря ШМУ ПД4, ПД5, ПД7 (4 кВт, 380В); (маса=0,008)	шт	3	32370,00	97110
5	1602-30005 варіант 65	Шафа управління вентилятором компенсації повітря ШМУ КП1 (4 кВт, 380В); (маса=0,008)	шт	1	30685,00	30685
6	1602-30066 варіант 8	Релейний модуль входу/виходу (4 входи/4 виходи) FDCIO222; (маса=0,0007)	шт	56	16376,69	917095
7	1602-30066 варіант 9	Модуль входу (4 входи) FDCI222; (маса=0,0007)	шт	44	5867,86	258186
8	1602-30066 варіант 6	Корпус універсальний з кришкою для модулів (IP65) FDCH221; (маса=0, 0007)	шт	100	1276,41	127641
9	1602-30066 варіант 94	Кнопка "Пуск димовидалення" РУПД-06В-О-М-0; (маса=0,0007)	шт	24	188,00	4512
10	1602-30066 варіант 15	Кнопка "Пуск ВПВ" РУПД-06В-О-М-0; (маса=0,0007)	шт	24	188,00	4512
11	1602-30007 варіант 12	Сповіщувач магнітоконтактний СОМК-3-4; (маса=0,000026)	шт	24	192,40	4618
12	1602-30007 варіант 13	Реле R2N-2012-23-1024 WT; (маса=0,000026)	шт	34	389,60	13246

1	2	3	4	5	6	7
		Разом				**1690265**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				15302
		Всього по кошторису				**1705567**

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації _____ Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту _____ Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-027

Придбання обладнання системи контролю загазованості повітря

Адміністративна будівля. 2 пусковий комплекс

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа: креслення (специфікації) №
Кошторисна вартість 42,385 тис. грн.
Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1602-30005 варіант 66	Блок живлення IPS-2430C-07; (маса=0,008)	шт	1	5615,00	5615
2	1516-8013 варіант 2	Акумуляторна батарея 12В 18А/г; (маса=0,009)	шт	2	1659,00	3318
3	1602-30066 варіант 95	Давач метану і природного газу ДМ-14; (маса=0,0007)	шт	8	3500,00	28000
4	1602-20021 варіант 73	Оповіщувач світло-звуковий "АВАРІЙНИЙ ВИТІК ГАЗУ!" У-07-24/12; (маса=0,002)	шт	5	968,30	4842
5	1602-30007 варіант 82	Реле finder 94.7455.34.9.024.0000; (маса=0,000026)	шт	1	218,00	218
		Разом				**41993**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				392
		Всього по кошторису				**42385**

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації _____ Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту _____ Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-030

Придбання обладнання систем зв'язку

Адміністративна будівля. 2 пусковий комплекс

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1343,736 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	2402-4013 варіант 45	Шафа підлогова 19" 45U (610x865), посилена чорна UA-MGSE4568MB; (маса=0,03)	шт	4	36030,00	144120
2	1602-30066 варіант 20	Комутаційна патч-панель з'єднувальна 1U 24-портова 19" 5-е 24xRJ UTP; (маса=0,0007)	шт	15	6303,03	94545
3	1602-30066 варіант 21	Модуь з'єднувальний UTP 5e RJ45 SL110 (black в панелі); (маса=0,0007)	шт	500	273,92	136960
4	1602-30066 варіант 17	Комутаційна патч-панель оптична 1U 24xLC duplex/SC simplex -портова 19" 5-е 24xRJ UTP; (маса=0,0007)	шт	4	5577,43	22310
5	1602-30005 варіант 67	IP-міні АТС Grandstream UCM6300A; (маса=0,008)	шт	1	49874,00	49874
6	1602-30066 варіант 19	IP-телефон Grandstream GRP2601P; (маса=0,0007)	шт	98	1646,67	161374
7	1602-20021 варіант 74	Блок керування інформацією БКІ-02М; (маса=0,002)	шт	1	10980,00	10980
8	1602-20021 варіант 75	Комутатор мережевий JL-683B (ARUBA); (маса=0,002)	шт	15	22917,70	343766
9	1602-30007 варіант 83	Технічна підтримка від виробника ARUBA 3Y FC NBD Exch ION 1930 24G POE SVC (HR1Z6E); (маса=0,000026)	шт	15	4805,58	72084
10	1602-30066 варіант 18	Точка доступу Wi-Fi R9B28A (Aruba); (маса=0,0007)	шт	18	14106,90	253924
11	1602-30007 варіант 16	Технічна підтримка від виробника ARUBA 3Y FC NBD Exch ION AP SVC (HK1Y0E); (маса=0,000026)	шт	18	2311,30	41603
		Разом				**1331540**

1	2	3	4	5	6	7
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				12196
		Всього по кошторису				**1343736**

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації _____ Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту _____ Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-033

Придбання обладнання системи охоронної сигналізації

Адміністративна будівля. 2 пусковий комплекс

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа: креслення (специфікації) №
Кошторисна вартість 64,108 тис. грн.
Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1602-30005 варіант 11	Прилад приймально-контрольний Integra 64 Plus; (маса=0,008)	шт	1	8941,08	8941
2	1602-30066 варіант 29	Корпус ППК 324х382х108мм OPU-3 P; (маса=0,0007)	шт	1	1899,90	1900
3	1602-30005 варіант 10	Акумуляторна бататрея 12В 18А/г; (маса=0,008)	шт	1	1659,00	1659
4	1602-30066 варіант 96	Модуль розширення зон INT-PP; (маса=0,0007)	шт	1	3568,05	3568
5	1602-30066 варіант 22	Модуль ETHM-1Plus; (маса=0,0007)	шт	1	5207,37	5207
6	1602-30066 варіант 25	Трансформатор 20В TR-60 VA; (маса=0,0007)	шт	1	1559,57	1560
7	1602-30066 варіант 24	Клавіатура з сенсорним дисплеєм INT-TSH2; (маса=0,0007)	шт	1	15020,74	15021
8	1602-20021 варіант 14	Блок живлення IPS-1215C-00; (маса=0,002)	шт	2	2715,00	5430
9	1602-20021 варіант 15	Батарея акумуляторна АКБ 12В 7,0 А/г; (маса=0,002)	шт	4	385,00	1540
10	1602-30007 варіант 17	Сповіщувач магнітоконтактний СМК 5Е; (маса=0,000026)	шт	9	72,50	653
11	1602-30066 варіант 26	Сповіщувач оптико-електронний комбінований NAVY ECO; (маса=0,0007)	шт	26	693,88	18041
		Разом				**63520**

1	2	3	4	5	6	7
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				588
		Всього по кошторису				**64108**

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації _____ Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту _____ Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-036

Придбання обладнання системи відеоспостереження

Адміністративна будівля. 2 пусковий комплекс

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа: креслення (специфікації) №
Кошторисна вартість 282,189 тис. грн.
Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1602-30066 варіант 20	Комутаційна патч-панель з'єднувальна 1U 24-портова 19" 5-е 24xRJ UTP; (маса=0,0007)	шт	4	6303,03	25212
2	1602-30066 варіант 21	Модуь з'єднувальний UTP 5e RJ45 SL110 (black в панелі); (маса=0,0007)	шт	96	273,92	26296
3	1602-30007 варіант 29	Програмна продукція MBV-XCHANPLU (Bosch); (маса=0,000026)	шт	21	5583,06	117244
4	1602-20021 варіант 75	Комутатор мережевий JL-683B (ARUBA); (маса=0,002)	шт	4	22917,70	91671
5	1602-30007 варіант 83	Технічна підтримка від виробника ARUBA 3Y FC NBD Exch ION 1930 24G POE SVC (HR1Z6E); (маса=0,000026)	шт	4	4805,58	19222
		Разом				**279645**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2544
		Всього по кошторису				**282189**

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації _____ Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту _____ Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-038

Придбання обладнання системи контролю доступу

Адміністративна будівля. 2 пусковий комплекс

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 558,503 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1602-30005 варіант 68	Контролер U-Prox IP-400; (маса=0,008)	шт	30	8710,00	261300
2	1602-20021 варіант 15	Батарея акумуляторна АКБ 12В 7,0 А/г; (маса=0,002)	шт	46	385,00	17710
3	1602-30066 варіант 97	Зчитувач U-Prox SL mini; (маса=0,0007)	шт	60	2112,50	126750
4	1602-20021 варіант 76	Блок живлення IPS-1250C-05; (маса=0,002)	шт	8	5575,00	44600
5	1602-20021 варіант 77	Електромагнітний замок YM-280N; (маса=0,002)	шт	47	1810,80	85108
6	1602-30007 варіант 85	Сповіщувач магнітоконтактний СОМК-3-16; (маса=0,000026)	шт	47	72,20	3393
7	1602-30007 варіант 84	Кнопка виходу ART-920F; (маса=0,000026)	шт	36	188,00	6768
8	1602-30066 варіант 98	Кнопка виходу "Розблокування дверей" РУПД-04; (маса=0,0007)	шт	11	193,00	2123
9	1602-30007 варіант 86	Безконтактна смарт-картка Miifare; (маса=0,000026)	шт	200	28,00	5600
		Разом				**553352**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				5151

		Всього по кошторису				**558503**

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації _____ Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту _____ Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-04

придбання ліфтового обладнання

Адміністративна будівля. 2 пусковий комплекс

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа: креслення (специфікації) №
Кошторисна вартість 5293,214 тис. грн.
Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1906-15007-1	Ліфт №1 вантажо- пасажирський WITTUR MRL W-Line 1275 – без МП ЛТПП; (маса=4,166)	шт	1	920000,00	920000
2	& 1906-15007-2	Ліфт №2 вантажо- пасажирський WITTUR MRL W-Line 1275 – без МП; (маса=4,166)	шт	1	920000,00	920000
3	& 1906-15007-3	Ліфт №3 вантажо- пасажирський WITTUR MRL W-Line 1000 – без МП; (маса=4,166)	шт	1	3406000,00	3406000
		Разом				**5246000**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				47214
		Всього по кошторису				**5293214**

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації _____ Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту _____ Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-040

придбання технологічного устаткування (Адміністративна будівля)

Адміністративна будівля. 2 пусковий комплекс

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 3790,390 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Особливий період				
		=== відм. -4,050 ===				
1	& 2413-1-37	Вішалка для одягу двостороння, матеріал ДСП 16мм, каркас труба профільна 20х20 габ. 1800х560х1650 мм; (маса=0,03)	шт	7	2908,33	20358
2	& 2413-1-28-1 варіант 1	Стелаж 4 полиці, нерж. сталь габ. 1500х600х1800мм; (маса=0,015)	шт	4	8330,00	33320
3	& 2413-1-28-2 варіант 3	Стелаж 4 полиці, нерж. сталь габ. 1400х600х1800мм; (маса=0,013)	шт	2	6621,67	13243
4	& 2413-1-28-3	Стелаж 4 полиці, посилений габ. 1000х600х1800мм; (маса=0,016)	шт	4	4986,67	19947
5	& 17064-1807-1-3 варіант 4	Стіл офісний габ. 1200х600х750 мм; (маса=0,018)	шт	1	2910,83	2911
6	& 2413-1-33	Стілець напівм'який габ. 470х520х470/810 мм; (маса=0,005)	шт	12	1037,50	12450
7	& 2413-1-36	Шафа офісна двохдверна габ. 700х500х1800 мм; (маса=0,04)	шт	2	5779,17	11558
8	& 2413-1-31	Кушетка медична габ. 1900х580х650 мм; (маса=0,019)	шт	2	6700,00	13400
9	& 2413-1-32	Стіл письмовий габ. 1200х600х740 мм; (маса=0,019)	шт	1	2163,33	2163
10	& 2413-1-34	Шафа медична однодверна габ. 500х400х1610 мм; (маса=0,04)	шт	2	10500,00	21000
11	& 2413-1-35	Столик маніпуляційний габ. 660х430х900 мм; (маса=0,023)	шт	2	7583,33	15167
12	& 2413-1-49	Стіл офісний для нарад габ. 4000х1100х750 мм; (маса=0,041)	шт	1	30850,00	30850
13	& 2413-1-3	Стіл дитячий. Деревина, фарбований МДФ габ. 1000х580х450мм; (маса=0,01)	шт	1	1061,67	1062
14	& 2413-1-4	Стільчик дитячий з регулюванням висоти. Висота сидіння від підлоги 210-260 мм. Деревина, фарбований МДФ габ. 320х350х540мм; (маса=0,003)	шт	4	1232,50	4930

1	2	3	4	5	6	7
15	& 2413-1-11	Стелаж для книг та розмальовок. Деревина, фарбований МДФ габ. 1020х300х1000мм; (маса=0,011)	шт	1	2665,83	2666
16	& 2413-1-15	Стелаж з пластиковими лотками для ігор. Фанера, лотки пластик габ. 818х500х700мм; (маса=0,012)	шт	1	2457,50	2458
17	& 2413-1-33 варіант 1	Стілець для дорослого габ.470х520х470/810мм; (маса=0,005)	шт	2	950,00	1900
18	& 2413-1-43	Бак пластиковий для відходів з відкидною кришкою, пересувний на колесах, об'єм 110 л габ. 540х496х852мм; (маса=0,0085)	шт	6	2170,75	13025
19	& 2413-1-44	Бак пластиковий для відходів з кришкою, об'єм 30 л; (маса=0,0045)	шт	4	512,50	2050
20	& 2406-15018-2	Сушка для рук настінна, споживча потужність N=1,2кВт, напруга 220/1/50 габ. 280х170х250; (маса=0,0049)	шт	8	9005,00	72040
21	& 2407-1302-1	Рукомийник в комплекті зі змішувачем та сифоном, корпус нерж.сталь габ. 400х300х290 мм; (маса=0,0044)	шт	1	8783,23	8783
22	& 2403-1023-47	Ванна мийна з нержавіючої сталі подвійна з бортом, 1000х600х850 мм; (маса=0,016)	шт	1	5721,67	5722
23	& 171-456	Водонагрівач (бойлер) настінний, об'ємом 120л. Споживча потужність N=3, 1кВт, напруга 220/1/50 габ. 503х461х826мм; (маса=0,05)	шт	1	9477,50	9478
24	& 171-455	Кип'ятильник, 40л (термопот) настільний, температура нагріву 30-100°С. Споживча потужність N=3,0кВт, напруга 220/1/50 габ. 455х470х550мм; (маса=0,022)	шт	3	5636,25	16909
25	& 102-69-1	Електрочайник, 2,5л споживча потужність N=2,0кВт, напруга 220/1/50; (маса=0,001)	шт	2	1882,86	3766
26	& 2403-1023-60	Плита індукційна дві конфорки. настільна, споживча потужність 1 конф. N=3,5 кВт, напруга 220/1/50 габ. 700х450х130мм; (маса=0,01)	шт	4	6499,17	25997
27	& 102-67-1	Піч мікрохвильова, 28л. Споживча потужність N=1,2кВт, напруга 220/1/50 габ. 510х410х303мм; (маса=0,0165)	шт	4	8915,83	35663
28	& 2403-1023-61-Ф	Стелаж для сушки посуду, 4 рівні, матеріал нерж. сталь габ. 900х320х1650мм; (маса=0,018)	шт	3	7637,50	22913
29	& 2413-1-26	Стіл-тумба з розсувними дверима та полицею всередині, нерж. сталь, габ. 1200х600х850мм; (маса=0,023)	шт	5	11180,00	55900
30	& 2413-1-27	Стіл з бортиком без полиці, нерж. сталь габ. 1500х600х850мм; (маса=0,021)	шт	3	4665,00	13995
31	& 2413-1-28	Стелаж 4 полиці, нерж. сталь габ. 1000х500х1800мм; (маса=0,013)	шт	2	5326,67	10653
32	& 2413-1-28-1	Стелаж 4 полиці, нерж. сталь габ. 1500х500х1800мм; (маса=0,015)	шт	1	6742,50	6743
33	& 2413-1-29	Візок сервірувальний 2-во рівневий, нерж. сталь габ. 600х400х930 мм; (маса=0,016)	шт	4	4500,83	18003
		Разом по розділу 1				531023
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				5298
	Настанова п. 3.14	Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	437474	0,007	3062

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по розділу 1				**539383**
		Розділ 2. Мирний час				
		=== відм. -4,050 ===				
34	& 2413-1-37	Вішалка для одягу двостороння, матеріал ДСП 16мм, каркас труба профільна 20х20 габ. 1800х560х1650 мм; (маса=0,03)	шт	7	2908,33	20358
35	& 2413-1-28-1 варіант 1	Стелаж 4 полиці, нерж. сталь габ. 1500х600х1800мм; (маса=0,015)	шт	4	8330,00	33320
36	& 2413-1-28-2 варіант 3	Стелаж 4 полиці, нерж. сталь габ. 1400х600х1800мм; (маса=0,013)	шт	2	6621,67	13243
37	& 2413-1-28-3	Стелаж 4 полиці, посилений габ. 1000х600х1800мм; (маса=0,016)	шт	4	4986,67	19947
38	& 2413-1-50	Розсувна перегородка (відповідно дизайну); (маса=0,012)	шт	2	5666,67	11333
39	& 2413-1-49	Стіл офісний для нарад габ. 4000х1100х750 мм; (маса=0,041)	шт	1	30850,00	30850
40	& 2413-1-33	Стілець напівм'який габ. 470х520х470/810 мм; (маса=0,005)	шт	10	1037,50	10375
41	& 2413-1-3	Стіл дитячий. Деревина, фарбований МДФ габ. 1000х580х450мм; (маса=0, 01)	шт	2	1061,67	2123
42	& 2413-1-4	Стільчик дитячий з регулюванням висоти. Висота сидіння від підлоги 210-260 мм. Деревина, фарбований МДФ габ. 320х350х540мм; (маса=0,003)	шт	8	1232,50	9860
43	& 2413-1-11	Стелаж для книг та розмальовок. Деревина, фарбований МДФ габ. 1020х300х1000мм; (маса=0,011)	шт	1	2665,83	2666
44	& 2413-1-15	Стелаж з пластиковими лотками для ігор. Фанера, лотки пластик габ. 818х500х700мм; (маса=0,012)	шт	2	2457,50	4915
45	& 2413-1-33 варіант 1	Стілець для дорослого габ.470х520х470/810мм; (маса=0,005)	шт	2	950,00	1900
46	& 2413-1-44	Бак пластиковий для відходів з кришкою, об'єм 30 л; (маса=0,0045)	шт	4	512,50	2050
47	& 2406-15018-2	Сушка для рук настінна, споживча потужність N=1,2кВт, напруга 220/1/50 габ. 280х170х250; (маса=0,0049)	шт	8	9005,00	72040
48	& 2407-1302-1	Рукомийник в комплекті зі змішувачем та сифоном, корпус нерж.сталь габ. 400х300х290 мм; (маса=0,0044)	шт	1	8783,23	8783
49	& 2403-1023-47-1	Ванна мийна подвійна, з бортиком, корпус із CNS, в комплекті зі змішувачем та сифоном габ. 1200х600х850мм; (маса=0,023)	шт	1	5721,67	5722
50	& 171-456	Водонагрівач (бойлер) настінний, об'ємом 120л. Споживча потужність N=3, 1кВт, напруга 220/1/50 габ. 503х461х826мм; (маса=0,05)	шт	1	9477,50	9478
51	& 171-457	Кавова машина дворожкова, споживча потужність N=4,1 кВт, напруга 220/1/50 габ. 690х600х510мм; (маса=0,007)	шт	1	17499,17	17499
52	& 171-455	Кип'ятильник, 40л (термопот) настільний, температура нагріву 30-100°С. Споживча потужність N=3,0кВт, напруга 220/1/50 габ. 455х470х550мм; (маса=0,022)	шт	1	5636,25	5636
53	& 102-69-1	Електрочайник, 2,5л споживча потужність N=2,0кВт, напруга 220/1/50; (маса=0,001)	шт	1	1882,86	1883

1	2	3	4	5	6	7
54	& 102-67-1	Піч мікрохвильова, 28л. Споживча потужність N=1,2кВт, напруга 220/1/50 габ. 510х410х303мм; (маса=0,0165)	шт	1	8915,83	8916
55	& 2403-1023-61-Ф	Стелаж для сушки посуду, 4 рівні, матеріал нерж. сталь габ. 900х320х1650мм; (маса=0,018)	шт	1	7637,50	7638
56	& 2413-1-27	Стіл з бортиком без полиці, нерж. сталь габ. 1500х600х850мм; (маса=0,021)	шт	1	4665,00	4665
57	& 2413-1-28-1	Стелаж 4 полиці, нерж. сталь габ. 1500х500х1800мм; (маса=0,015)	шт	1	6742,50	6743
58	& 2413-1-29	Візок сервірувальний 2-во рівневий, нерж. сталь габ. 600х400х930 мм; (маса=0,016) === відм. 0.000 ===	шт	4	4500,83	18003
59	& 2413-1-26	Стіл-тумба з розсувними дверима та полицею всередині, нерж. сталь, габ. 1200х600х850мм; (маса=0,023)	шт	3	11180,00	33540
60	& 2403-1023-20-1	Вітрина холодильна на три полиці, фронтальне скло, розсувні дверцята +4/+8°С споживча потужність N=0,6кВт, напруга 220/1/50 габ. 940х770х1432мм; (маса=0,17)	шт	1	16027,50	16028
61	& 2403-1023-20-2	Шафа холодильна для напоїв t = 0/+8°С. V=390л, скляні двері споживча потужність N=0,2 кВт, напруга 220/1/50 габ. 602х600х1920мм; (маса=0,068)	шт	1	31183,33	31183
62	& 171-454	Кип'ятильник, 30л (термопот) настільний, температура нагріву 30-100°С. Споживча потужність N=3,0кВт, напруга 220/1/50 габ. 390х390х520мм; (маса=0,02)	шт	1	8332,50	8333
63	& 2403-1023-7-1	Машина посудомийна, споживча потужність N=4,5 кВт, напруга 220/1/50 габ. 540х480х745мм; (маса=0,03)	шт	1	19165,83	19166
64	& 2413-1-52	Стіл офісний для нарад габ. 4800х800х750 мм; (маса=0,041)	шт	2	-	-
65	& 2413-1-33	Стілець напівм'який габ. 470х520х470/810 мм; (маса=0,005)	шт	70	1037,50	72625
66	& 2413-1-36 варіант 1	Шафа офісна двохдверна габ. 1200х400х1900 мм; (маса=0,04)	шт	20	7020,83	140417
67	& 17064-1807-1-4 варіант 2	Стіл офісний габ. 1600х800х750 мм; (маса=0,018)	шт	35	3915,83	137054
68	& 2413-1-33-2	Крісло поворотне габ. 480х590х1203 мм; (маса=0,01)	шт	41	4915,83	201549
69	& 17064-1807-1-4 варіант 1	Стіл офісний габ. 1700х700х750 мм; (маса=0,018)	шт	6	2889,17	17335
70	& 102-84	Комп'ютер персональний, споживча потужність N=0,5 кВт, напруга 220/1/50; (маса=0,009)	шт	6	23282,50	139695
71	& 2413-1-28-1	Стелаж 4 полиці, нерж. сталь габ. 1500х500х1800мм; (маса=0,015)	шт	7	6742,50	47198
72	& 2413-1-28-2 варіант 4	Стелаж 4 полиці, нерж. сталь габ. 1400х500х1800мм; (маса=0,013)	шт	1	7599,17	7599
73	& 2413-1-37-1	Вішалка гардеробна двостороння габ. 1200х380х1800мм; (маса=0,03)	шт	6	4958,33	29750
74	& 2406-15018-2	Сушка для рук настінна, споживча потужність N=1,2кВт, напруга 220/1/50 габ. 280х170х250; (маса=0,0049) === відм. +4.500 ===	шт	6	9005,00	54030

1	2	3	4	5	6	7
75	& 2413-1-52	Стіл офісний для нарад габ. 4800х800х750 мм; (маса=0,041)	шт	2	-	-
76	& 2413-1-33	Стілець напівм'який габ. 470х520х470/810 мм; (маса=0,005)	шт	20	1037,50	20750
77	& 17064-1807-1-4 варіант 2	Стіл офісний габ. 1600х800х750 мм; (маса=0,018)	шт	54	3915,83	211455
78	& 2413-1-33-2	Крісло поворотне габ. 480х590х1203 мм; (маса=0,01)	шт	161	4915,83	791449
79	& 2413-1-36 варіант 1	Шафа офісна двохдверна габ. 1200х400х1900 мм; (маса=0,04)	шт	40	7020,83	280833
80	& 17064-1807-1-4 варіант 1	Стіл офісний габ. 1700х700х750 мм; (маса=0,018)	шт	8	2889,17	23113
81	& 102-84	Комп'ютер персональний, споживча потужність N=0,5 кВт, напруга 220/1/50; (маса=0,009)	шт	8	23282,50	186260
82	& 2413-1-53	Стіл габ. 3500х1200х750 мм; (маса=0,033)	шт	1	30850,00	30850
83	& 2413-1-26-1 варіант 2	Стіл-тумба з вбудованою мийкою, стільниця з гігієнічним покриттям габ. 1800х600х800мм; (маса=0,023)	шт	1	9316,67	9317
84	& 2413-1-26-2	Стіл-тумба, стільниця з гігієнічним покриттям габ. 1800х600х800мм; (маса=0,024)	шт	2	9476,67	18953
85	& 102-69-1	Електрочайник, 2,5л споживча потужність N=2,0кВт, напруга 220/1/50; (маса=0,001)	шт	2	1882,86	3766
86	& 102-67-1	Піч мікрохвильова, 28л. Споживча потужність N=1,2кВт, напруга 220/1/50 габ. 510х410х303мм; (маса=0,0165)	шт	2	8915,83	17832
87	& 102-68-1	Холодильник побутовий, габ. 572х603х1620мм споживча потужність N=0,4кВт, напруга 220/1/50; (маса=0,045)	шт	1	14582,50	14583
88	& 102-82-1 варіант 2	Комплект меблів: стіл, чотири стільці; (маса=0,028)	шт	7	7065,83	49461
89	& 2413-1-54	Шафа з комірками для зберігання особистих речей, розмір комірки 400х400х600; (маса=0,013)	шт	8	5625,00	45000
90	& 2406-15018-2	Сушка для рук настінна, споживча потужність N=1,2кВт, напруга 220/1/50 габ. 280х170х250; (маса=0,0049)	шт	6	9005,00	54030
91	& 2413-1-40	Шафа металева для прибирального інвентарю та деззасобів габ. 500х500х1800 мм; (маса=0,04)	шт	2	3583,33	7167
92	& 2413-1-41	Візок для прибирання приміщень на два відра 25л з віджимом габ. 900х450х800 мм; (маса=0,0068)	шт	2	3842,50	7685
93	& 2413-1-42	Піддон душовий, нерж.сталь габ. 900х900х250мм; (маса=0,0095) === відм. +8.100 ===	шт	1	10390,00	10390
94	& 2413-1-54	Шафа з комірками для зберігання особистих речей, розмір комірки 400х400х600; (маса=0,013)	шт	8	5625,00	45000
95	& 2406-15018-2	Сушка для рук настінна, споживча потужність N=1,2кВт, напруга 220/1/50 габ. 280х170х250; (маса=0,0049)	шт	6	9005,00	54030

1	2	3	4	5	6	7
96	& 2413-1-40	Шафа металева для прибирального інвентарю та деззасобів габ. 500х500х1800 мм; (маса=0,04)	шт	3	3583,33	10750
97	& 2413-1-41	Візок для прибирання приміщень на два відра 25л з віджимом габ. 900х450х800 мм; (маса=0,0068)	шт	2	3842,50	7685
98	& 2413-1-42	Піддон душовий, нерж.сталь габ. 900х900х250мм; (маса=0,0095)	шт	1	10390,00	10390
		Разом по розділу 2				3196197
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				31978
	Настанова п. 3.14	Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	2925422	0,007	20478
		Всього по розділу 2				**3248653**
		Разом				**3727220**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				37276
	Настанова п. 3.14	Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	3362896	0,007	23540
		Всього вартість устаткування				**3764496**
		Всього вартість будівельних робіт				**23540**
		Всього по кошторису				**3790390**

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації _____ Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту _____ Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-07

Придбання устаткування для внутрішніх мереж водопроводу і каналізації

Адміністративна будівля. 2 пусковий комплекс

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 252,126 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1808-4001 варіант 1	Установка JP 3-42 PT-H (Q=1,50 куб.м/год; H=15м; 0,55 кВт;230В); (маса=0,009)	шт	2	15828,33	31657
2	& 1808-4011-1	Каналізаційна установка Multilift MSS.11.1.2. (Q=1,79 куб.м/год; H=10 м; N=1.1кВт 230В) Grundfos; (маса=0,045)	шт	2	101307,50	202615
3	& 1808-4001-1 варіант 1	Каналізаційна установка Sololift 2 C-3 (640Вт, 230В); (маса=0,00469)	шт	1	15566,66	15567
		Разом				**249839**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2287
		Всього по кошторису				**252126**

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації _____ Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту _____ Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-012

Придбання обладнання системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей

Будинок трауру. 2 пусковий комплекс

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа: креслення (специфікації) №
Кошторисна вартість 23,395 тис. грн.
Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1602-20021 варіант 19	Оповіщувач світло-звуковий ("Пожежа") "Тортила" С-05С-24; (маса=0,002)	шт	6	658,00	3948
2	1602-20021 варіант 6	Покажчик шляхів евакуації світловий ("Вихід") "Грінлайт" УА-2-12/24; (маса=0,002)	шт	5	1167,28	5836
3	1602-20021 варіант 7	Покажчик шляхів евакуації світловий ("Напрямок руху") "Грінлайт" УА-2-12/24; (маса=0,002)	шт	4	1167,28	4669
4	1516-8013 варіант 1	Блок живлення 24В, 6А UPS 180 12/24; (маса=0,009)	шт	1	4600,00	4600
5	1516-8013 варіант 2	Акумуляторна батарея 12В 18А/г; (маса=0,009)	шт	2	1659,00	3318
6	1602-30007 варіант 5	Кнопка з фіксацією положення AEAL-22 "Пуск оповіщення"; (маса=0,000026)	шт	1	135,80	136
7	1602-30007 варіант 4	Реле з базою РЕК78/3 5 А 24В DC; (маса=0,000026)	шт	2	330,00	660
		Разом				**23167**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				228

		Всього по кошторису				**23395**

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документації _____ Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту _____ Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-015

Придбання обладнання системи автоматизації систем протипожежного захисту

Будинок трауру. 2 пусковий комплекс

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа: креслення (специфікації) №
Кошторисна вартість 118,380 тис. грн.
Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1602-30066 варіант 8	Релейний модуль входу/виходу (4 входи/4 виходи) FDCIO222; (маса=0,0007)	шт	4	16376,69	65507
2	1602-30066 варіант 9	Модуль входу (4 входи) FDCI222; (маса=0,0007)	шт	6	5867,86	35207
3	1602-30066 варіант 6	Корпус універсальний з кришкою для модулів (IP65) FDCH221; (маса=0, 0007)	шт	10	1276,41	12764
4	1602-30066 варіант 15	Кнопка "Пуск ВПВ" РУПД-06В-О-М-0; (маса=0,0007)	шт	6	188,00	1128
5	1602-30007 варіант 12	Сповіщувач магнітоконтактний СОМК-3-4; (маса=0,000026)	шт	6	192,40	1154
6	1602-30007 варіант 13	Реле R2N-2012-23-1024 WT; (маса=0,000026)	шт	4	389,60	1558
		Разом				**117318**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1062

		Всього по кошторису				**118380**

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документації _____ Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту _____ Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-018

Придбання обладнання систем зв'язку

Будинок трауру. 2 пусковий комплекс

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 54,079 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	2402-4013 варіант 6	Комутаційна шафа настінна WMNC-9U-FLAT-BLACK; (маса=0,03)	шт	1	4330,00	4330
2	1602-30066 варіант 20	Комутаційна патч-панель з'єднувальна 1U 24-портова 19" 5-е 24xRJ UTP; (маса=0,0007)	шт	1	6303,03	6303
3	1602-30066 варіант 21	Модуь з'єднувальний UTP 5e RJ45 SL110 (black в панелі); (маса=0,0007)	шт	12	273,92	3287
4	1602-30066 варіант 17	Комутаційна патч-панель оптична 1U 24xLC duplex/SC simplex -портова 19" 5-е 24xRJ UTP; (маса=0,0007)	шт	1	5577,43	5577
5	1602-30066 варіант 19	IP-телефон Grandstream GRP2601P; (маса=0,0007)	шт	3	1646,67	4940
6	1602-20021 варіант 20	Комутатор мережевий IOn 1930 8G 2SFP 124W Switch JL681A (ARUBA); (маса=0,002)	шт	1	11181,30	11181
7	1602-30007 варіант 21	Технічна підтримка від виробника ARUBA 3Y FC NBD Exch ION 1930 8G POE SVC; (маса=0,000026)	шт	1	1546,35	1546
8	1602-30066 варіант 18	Точка доступу Wi-Fi R9B28A (Aruba); (маса=0,0007)	шт	1	14106,90	14107
9	1602-30007 варіант 16	Технічна підтримка від виробника ARUBA 3Y FC NBD Exch ION AP SVC (HK1Y0E); (маса=0,000026)	шт	1	2311,30	2311
		Разом				**53582**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				497

		Всього по кошторису				**54079**

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документації _____ Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту _____ Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-021

Придбання обладнання системи охоронної сигналізації

Будинок трауру. 2 пусковий комплекс

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа: креслення (специфікації) №
Кошторисна вартість 47,580 тис. грн.
Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1602-30005 варіант 11	Прилад приймально-контрольний Integra 64 Plus; (маса=0,008)	шт	1	8941,08	8941
2	1602-30066 варіант 29	Корпус ППК 324х382х108мм OPU-3 P; (маса=0,0007)	шт	1	1899,90	1900
3	1602-30005 варіант 10	Акумуляторна бататрея 12В 18А/г; (маса=0,008)	шт	1	1659,00	1659
4	1602-30066 варіант 22	Модуль ETHM-1Plus; (маса=0,0007)	шт	1	5207,37	5207
5	1602-30066 варіант 25	Трансформатор 20В TR-60 VA; (маса=0,0007)	шт	1	1559,57	1560
6	1602-30066 варіант 24	Клавіатура з сенсорним дисплеєм INT-TSH2; (маса=0,0007)	шт	1	15020,74	15021
7	1602-20021 варіант 14	Блок живлення IPS-1215C-00; (маса=0,002)	шт	1	2715,00	2715
8	1602-20021 варіант 15	Батарея акумуляторна АКБ 12В 7,0 А/г; (маса=0,002)	шт	2	385,00	770
9	1602-30007 варіант 17	Сповіщувач магнітоконтактний СМК 5Е; (маса=0,000026)	шт	24	72,50	1740
10	1602-30066 варіант 26	Сповіщувач оптико-електронний комбінований NAVY ECO; (маса=0,0007)	шт	11	693,88	7633
		Разом				**47146**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				434

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				**47580**

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документації _____ Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту _____ Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-024

Придбання обладнання системи відеоспостереження

Будинок трауру. 2 пусковий комплекс

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа: креслення (специфікації) №
Кошторисна вартість 11,267 тис. грн.
Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1602-30007 варіант 29	Програмна продукція MBV-XCHANPLU (Bosch); (маса=0,000026)	шт	2	5583,06	11166
		Разом				**11166**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				101
		Всього по кошторису				**11267**

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документації _____ Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту _____ Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-025

придбання технологічного устаткування (Будинок трауру)

Будинок трауру. 2 пусковий комплекс

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 254,440 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Устаткування				
1	& 17064-1807-1-4 варіант 2	Стіл офісний габ. 1600х800х750 мм; (маса=0,018)	шт	1	3915,83	3916
2	& 2413-1-33-2	Крісло поворотне габ. 480х590х1203 мм; (маса=0,01)	шт	1	4915,83	4916
3	& 2413-1-36 варіант 1	Шафа офісна двохдверна габ. 1200х400х1900 мм; (маса=0,04)	шт	6	7020,83	42125
4	& 102-70-1	Вішалка для одягу офісна кругова, з гачками габ. 470х520х470/810 мм; (маса=0,008)	шт	2	1630,00	3260
5	& 560110-194-1	Диван габ. 1900х890х905 мм; (маса=0,05)	шт	2	19745,00	39490
6	& 2413-1-33	Стілець напівм'який габ. 470х520х470/810 мм; (маса=0,005)	шт	6	1037,50	6225
7	& 2413-1-3	Стіл дитячий. Деревина, фарбований МДФ габ. 1000х580х450мм; (маса=0,01)	шт	1	1061,67	1062
8	& 2413-1-4	Стільчик дитячий з регулюванням висоти. Висота сидіння від підлоги 210-260 мм. Деревина, фарбований МДФ габ. 320х350х540мм; (маса=0,003)	шт	1	1232,50	1233
9	& 2413-1-11	Стелаж для книг та розмальовок. Деревина, фарбований МДФ габ. 1020х300х1000мм; (маса=0,011)	шт	1	2665,83	2666
10	& 2413-1-15	Стелаж з пластиковими лотками для ігор. Фанера, лотки пластик габ. 818х500х700мм; (маса=0,012)	шт	2	2457,50	4915
11	& 2413-1-33 варіант 1	Стілець для дорослого габ.470х520х470/810мм; (маса=0,005)	шт	1	950,00	950
12	& 2413-1-31	Кушетка медична габ. 1900х580х650 мм; (маса=0,019)	шт	1	6700,00	6700
13	& 2413-1-32	Стіл письмовий габ. 1200х600х740 мм; (маса=0,019)	шт	1	2163,33	2163

1	2	3	4	5	6	7
14	& 2413-1-33	Стілець напівм'який габ. 470х520х470/810 мм; (маса=0,005)	шт	1	1037,50	1038
15	& 2413-1-34	Шафа медична однодверна габ. 500х400х1610 мм; (маса=0,04)	шт	1	10500,00	10500
16	& 2413-1-35	Столик маніпуляційний габ. 660х430х900 мм; (маса=0,023)	шт	1	7583,33	7583
17	& 2413-1-28 варіант 1	Шафа металева, дві секції габ. 1000х500х1800 мм; (маса=0,013)	шт	4	4325,00	17300
18	& 17064-1807-1-4 варіант 2	Стіл офісний габ. 1600х800х750 мм; (маса=0,018)	шт	1	3915,83	3916
19	& 2413-1-33-2	Крісло поворотне габ. 480х590х1203 мм; (маса=0,01)	шт	1	4915,83	4916
20	& 2413-1-26-3	Стіл-тумба габ. 1200х800х750 мм; (маса=0,023)	шт	4	9476,67	37907
21	& 2413-1-36-1	Шафа двохдверна габ. 1000х600х1900 мм; (маса=0,029)	шт	2	4938,33	9877
22	& 2413-1-36-2	Шафа двохдверна габ. 1200х500х1800 мм; (маса=0,03)	шт	3	4938,33	14815
23	& 2413-1-28-4	Стелаж 3 полиці габ. 1500х500х1800 мм; (маса=0,022)	шт	1	6098,33	6098
24	& 2413-1-36-3	Шафа двохдверна габ. 1200х400х1900 мм; (маса=0,03)	шт	2	7020,83	14042
25	& 102-66-3	Диспенсер настінний для дез.засобів; (маса=0,002)	шт	1	2325,99	2326
		Разом по розділу 1				249939
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2583
	Настанова п. 3.14	Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	249214	0,007	1744
		Всього по розділу 1				**254266**
		Разом				**249939**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2583
	Настанова п. 3.14	Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	249214	0,007	1744
		Всього вартість устаткування				**252522**
		Всього вартість будівельних робіт				**1744**

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				**254440**

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документації _____ Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту _____ Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-05

Придбання устаткування. Електротехнічні рішення.

Будинок трауру. 2 пусковий комплекс

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа: креслення (специфікації) №
Кошторисна вартість 27,077 тис. грн.
Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Придбання устаткування				
1	1504-3181 варіант 48	Щит електричний розподільчий ЩР-1, згідно арк. 1; (маса=0,0075)	шт	1	26833,33	26833
		Разом по розділу 1				26833
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				244
		Всього по розділу 1				**27077**
		Разом				**26833**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				244
		Всього по кошторису				**27077**

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документації _____ Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту _____ Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-07

придбання устаткування систем вентиляції та кондиціонування

Будинок трауру. 2 пусковий комплекс

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа: креслення (специфікації) №
Кошторисна вартість 3066,305 тис. грн.
Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2308-4028-1 варіант 4	Спліт система MSZ-HR25VFK/MUZ-HR25VF Mitsubishi; (маса=0,0314)	шт.	4	29663,70	118655
2	& 1518-2032-1	Провідний пульт керування; (маса=0,0003)	шт	4	10983,75	43935
3	& 2308-123-2	Регулятор швидкості вентилятора RE 1,5 "Systemair", Швеція; (маса=0,0018)	шт	2	6790,00	13580
4	& 2308-6022-11	Клапан вогнезатримуючий круглий КПВ-2.0 Д160 з електроприводом 220В; (маса=0,011)	шт	1	11184,17	11184
5	& 2308-6023-9	Клапан вогнезатримуючий КПВЕ-120 1000х500 з електричним приводом 220В; (маса=0,067)	шт	2	19503,33	39007
6	& 2308-6023-6	Клапан вогнезатримуючий КПВЕ-120 1200х700 з електричним приводом 220В; (маса=0,071)	шт	2	21469,17	42938
7	& 2308-1241-2	Регулятор перепаду тиску Ду 25, Hycocon DTZ, Oventrop, Німеччина; (маса=0,0005)	шт	4	13775,19	55101
8	& 2308-4027-22И	Припливно-витяжна установка GreenSTR-10 в комплекті " AeroStar"; (маса=0,09)	компл.	1	1750697,07	1750697
9	& 2308-4027-26И варіант 1	Припливна установка GreenSTR-3 в комплекті " AeroStar"; (маса=0,09)	компл.	1	963628,23	963628
		Разом				**3038725**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				27580

		Всього по кошторису				**3066305**

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документації _____ Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту _____ Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-09

Придбання обладнання системи пожежної сигналізації

Будинок трауру. 2 пусковий комплекс

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа: креслення (специфікації) №
Кошторисна вартість 141,414 тис. грн.
Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1602-30066 варіант 1	Димовий пожежний сповіщувач адресний ОР720; (маса=0,0007)	шт	35	3075,54	107644
2	1602-30007 варіант 1	База адресного пожежного сповіщувача DB721; (маса=0,000026)	шт	35	241,94	8468
3	1602-30066 варіант 3	Модуль ручного пожежного адресного сповіщувача FDME223; (маса=0,0007)	шт	4	4516,62	18066
4	1602-30066 варіант 4	Корпус ручного пожежного адресного сповіщувача FDMH291-R; (маса=0, 0007)	шт	4	684,86	2739
5	1602-30066 варіант 5	Захисна кришка ручного пожежного адресного сповіщувача FDMC291; (маса=0,0007)	шт	4	673,46	2694
6	1602-30007 варіант 2	Запасне скло ручного пожежного адресного сповіщувача FDMG291; (маса=0,000026)	шт	2	264,74	529
		Разом				**140140**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1274

		Всього по кошторису				**141414**

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документації _____ Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту _____ Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-03-012

придбання устаткування: система зв'язку

Крамниця ритуальних атрибутів. 2 пусковий комплекс

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа: креслення (специфікації) № 05/26-5-П.СО
Кошторисна вартість 526,261 тис. грн.
Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 170312-6045-55 варіант 1	Шафа підлогова 19" 42U EVL42U6080_M50_L_SGFMPR-T; (маса=0,015)	шт	1	57315,55	57316
2	& 142-2-11-T-1 варіант 2	Комутатор мережевий керований: 24 POE+, 10/100/1000 Мбіт/с інтерфейси, 370 Вт, 56 Гбіт/с, WEB, SSH, Telnet, SNMP V2, V3, Saas, 1U, HPE Aruba JL677A - 6100 24G CL4 4SFP+ Swch; (маса=0,1)	шт	1	169463,00	169463
3	& 31-5-1-1 варіант 1	Панель силова розподільча, 19", пластиковий корпус, European type, 9 розеток без вимикача, Premium Line; (маса=0,001)	шт.	1	1210,00	1210
4	& 142-2-11-99 варіант 1	Блок безперебійного живлення, 2000 ВА/2000Вт, 1ф 230В-50Гц, 2U, VERTIV GXT5 Li-Ion; (маса=0,05)	шт.	1	214082,90	214083
5	& 21-6-2-20-1-1 варіант 1	Плата моніторінгу для блока живлення, VERTIV RDU120; (маса=0,0003)	шт.	1	26022,55	26023
6	& 141-10-2-1 варіант 1	Бездротова точка доступу: 2.4 GHz, 5 GHz, 1x10/100/1000BASE-T, HTTP/HTTPS, Telnet, Secure Shell (SSH) Protocol, serial port, 2 x 2 MIMO, 867 Мбіт/с, A-MPDU (Tx/Rx), A-MSDU (Rx only або Tx/Rx), Integrity Protocol (TKIP), PoE, з оригінальним кріпленням HPE Aruba AP-505 R2H28A+R3J18A; (маса=0,001)	шт	1	39567,00	39567
7	& 12-3-1-11 варіант 1	IP-телефон, Grandstream GXP1615; (маса=0,0005)	шт.	1	2286,20	2286
8	& 142-2-11-6-1 варіант 1	Патч-корд литий UTP, RJ45 0.5 м, кат.5E, LSOH, Premium Line 18512005L; (маса=0,0002)	шт.	9	75,40	679
9	& 142-2-11-6-1 варіант 2	Патч-корд литий U/UTP, RJ45 2 м, кат. 5E, LSOH, Premium Line 18512020L; (маса=0,0002)	шт.	2	142,45	285

1	2	3	4	5	6	7
10	& 142-2-11-6-1 варіант 3	Патч-корд оптичний SC/UPC-SC/UPC Duplex SM 9/125 LS0H, 1 м, PL, Premium Line 213666010; (маса=0,0002)	шт.	1	381,25	381
11	& 290902-54-4 варіант 1	Автоматичний вимикач MC110A 10A, 1п, C, 6 кА, Hager MC110A; (маса=0, 0003)	шт	1	202,15	202
12	& 142-2-11-6 варіант 1	Модуль оптичний, SFP 1G TX/RX для передачі по одному волокну; (маса=0, 0002)	шт.	1	1400,00	1400
13	& 142-2-11-6 варіант 2	Модуль оптичний, SFP 1G RX/TX для передачі по одному волокну; (маса=0, 0002)	шт.	1	1400,00	1400
14	& 1504-15074-1 варіант 1	Панель 19" 3U з DIN-рейкою, для 24-х автоматичних вимикачів; (маса=0, 003)	шт	1	1190,00	1190
15	& 142-2-11-14 варіант 1	Модуль вентиляторний 4 ел. з вимикачем, термостат Estap RV-H4EvM; (маса=0,001)	шт.	1	6021,15	6021
		Разом				**521506**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				4755
		Всього по кошторису				**526261**

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документації _____ Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту _____ Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-03-015

придбання устаткування: система охоронної і тривожної сигналізації

Крамниця ритуальних атрибутів. 2 пусковий комплекс

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа: креслення (специфікації) № 05/26-5-П.СОТС
Кошторисна вартість 60,092 тис. грн.
Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Система охоронної і тривожної сигналізації				
1	& 142-2-11-12 варіант 1	Ethernet-модуль Satel, ETHM-1 Plus; (маса=0,001)	шт.	1	6700,00	6700
2	& 1504-15074-1 варіант 6	Пластиковий корпус, Satel OPU-3P; (маса=0,003)	шт	1	2253,55	2254
3	& 142-2-11-12 варіант 2	Трансформатор 20В, TR-60 VA; (маса=0,001)	шт.	1	1769,20	1769
4	& 10-4-2 варіант 6	Акумуляторна батарея 12В, 17А/год; (маса=0,0005)	шт.	1	3500,00	3500
5	& 142-2-11-6-1 варіант 1	Патч-корд литий UTP, RJ45 0.5 м, кат.5E, LSOH, Premium Line 18512005L; (маса=0,0002)	шт.	1	75,40	75
6	& 142-2-11-72 варіант 1	Клавіатура з сенсорним дисплеєм, Satel INT-TSH210-W / B; (маса=0,001)	шт.	1	21476,85	21477
7	1504-19034 варіант 1	Модуль монтажних гвинтових клем, 38 терміналів до 1 кв. мм, Satel MZ-3 S; (маса=0,000017)	шт	2	817,50	1635
8	& 142-2-11-72 варіант 2	Тривожна кнопка, Satel PB-10; (маса=0,001)	шт.	1	784,95	785
9	& 83-1-31 варіант 2	Сповіщувач магнітоконтактний накладний, Satel B-3A; (маса=0,0001)	шт.	20	660,50	13210
10	& 97-2-1-B1 варіант 2	Пасивний сповіщувач з кронштейном, Optex FLX-P-ST+CW-G2; (маса=0,0001)	шт.	7	1163,90	8147

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 1				59552
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				540
		Всього по розділу 1				**60092**
		Разом				**59552**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				540
		Всього по кошторису				**60092**

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документації _____ Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту _____ Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-03-018

придбання устаткування: система відеоспостереження

Крамниця ритуальних атрибутів. 2 пусковий комплекс

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа: креслення (специфікації) № 05/26-5-П.ВС
Кошторисна вартість 175,955 тис. грн.
Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Система відеоспостереження				
1	& 142-2-11-55 варіант 1	Купольна IP-відеокамера, i-PRO WV-U21350-V3L; (маса=0,01)	шт.	5	31666,25	158331
2	& 142-2-11-71-3 варіант 1	Кронштейн для підв. монтажу на стіну, i-PRO WV-QWL500-W; (маса=0,01)	шт.	5	3128,50	15643
3	& 142-2-11-6-1 варіант 1	Патч-корд литий UTP, RJ45 0.5 м, кат.5E, LSOH, Premium Line 18512005L; (маса=0,0002)	шт.	5	75,40	377
		Разом по розділу 1				174351
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1604
		Всього по розділу 1				**175955**
		Разом				**174351**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1604

		Всього по кошторису				**175955**

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документації _____ Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту _____ Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-03-020

придбання технологічного устаткування (Крамниця ритуальних атрибутів)

Крамниця ритуальних атрибутів. 2 пусковий комплекс

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 411,690 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Устаткування				
1	& 2403-1023-69	Стелаж торговий пристінний, габ. 1250х500х1800; (маса=0,031)	шт	6	5844,17	35065
2	& 2403-1023-68	Стелаж торговий пристінний, габ. 1000х500х1800; (маса=0,031)	шт	4	5003,33	20013
3	& 2403-1023-67	Стелаж торговий острівний, габ. 700х400х1200; (маса=0,033)	шт	8	5118,33	40947
4	& 2403-1023-66	Стелаж гірка, габ.1800х1200х1200; (маса=0,03)	шт	4	15777,50	63110
5	& 2403-1023-65	Тумба, вузол розрахунку, габ.1100х500х900; (маса=0,04)	шт	3	20171,67	60515
6	& 2403-1023-64	Тумба з полицею та розсувними дверима, габ.400х500х900; (маса=0,019)	шт	3	12846,67	38540
7	& 2403-1023-63	Касовий вузол, споживча потужність N=0,2 кВт, напруга 220/1/50 габ. 420х388х280; (маса=0,015)	шт	3	19658,33	58975
8	& 2413-1-34-1	Шафа гардеробна на два відділення, габ.500х400х2050; (маса=0,03)	шт	4	9410,00	37640
9	& 102-82-2	Комплект меблів стіл, два стільці, габ. столу 1000х600х800; (маса=0,02)	шт	1	3000,83	3001
10	& 102-69-1 варіант 1	Електрочайник, 2,0л споживча потужність N=2,0кВт, напруга 220/1/50; (маса=0,001)	шт	1	1831,67	1832
11	& 102-67-1	Піч мікрохвильова, 28л. Споживча потужність N=1,2кВт, напруга 220/1/50 габ. 510х410х303мм; (маса=0,0165)	шт	1	8915,83	8916
12	& 102-68-2	Холодильник побутовий, споживча потужність N=0,4кВт, напруга 220/1/50 габ. 472х450х850мм; (маса=0,035)	шт	1	5479,17	5479

1	2	3	4	5	6	7
13	& 2406-15018-2	Сушка для рук настінна, споживча потужність N=1,2кВт, напруга 220/1/50 габ. 280х170х250; (маса=0,0049)	шт	3	9005,00	27015
14	& 2413-1-40	Шафа металева для прибирального інвентарю та деззасобів габ. 500х500х1800 мм; (маса=0,04)	шт	1	3583,33	3583
		Разом по розділу 1				404631
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				4122
	Настанова п. 3.14	Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	381490	0,007	2670
		Всього по розділу 1				**411423**
		Разом				**404631**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				4122
	Настанова п. 3.14	Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	381490	0,007	2670
		Всього вартість устаткування				**408753**
		Всього вартість будівельних робіт				**2670**
		Всього по кошторису				**411690**

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документації _____ Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту _____ Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-03-05

Придбання устаткування. Електротехнічні рішення.

Крамниця ритуальних атрибутів. 2 пусковий комплекс

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 21,192 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Придбання устаткування				
1	1504-3181 варіант 10	Щит електричний розподільчий ЩР-1, згідно арк. 1; (маса=0,0075)	шт	1	21000,00	21000
		Разом по розділу 1				21000
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				192
		Всього по розділу 1				**21192**
		Разом				**21000**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				192
		Всього по кошторису				**21192**

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документації _____ Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту _____ Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-03-09

придбання устаткування: система пожежної сигналізації, система оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей. Крамниця ритуальних атрибутів. 2 пусковий комплекс
(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа: креслення (специфікації) № 05/26-10-П.СПЗ
Кошторисна вартість 182,418 тис. грн.
Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Система пожежної сигналізації				
1	& 1602-30076-1 варіант 1	Димовий пожежний сповіщувач адресний, SIEMENS OP720; (маса=0,0008)	шт	8	4355,60	34845
2	& 1602-30076-2 варіант 1	База адресного пожежного сповіщувача, SIEMENS DB721; (маса=0,0005)	шт	8	343,05	2744
3	& 1602-30076-3 варіант 1	Модуль перемикання пожежного ручного сповіщувача, SIEMENS FDME221; (маса=0,0007)	шт	6	6396,50	38379
4	& 1602-30076-4 варіант 1	Корпус пожежного ручного сповіщувача червоного кольору, SIEMENS FDMH291-R; (маса=0,0009)	шт	6	970,30	5822
5	& 1602-30076-5 варіант 1	Захисна кришка ручного пожежного сповіщувача, SIEMENS FDMC291; (маса=0,0005)	шт	6	933,60	5602
6	& 1602-30076-6 варіант 1	Запасне скло ручного пожежного сповіщувача, SIEMENS FDMG291; (маса=0,0005)	шт	6	361,50	2169
7	& 1602-30076-7 варіант 1	Таблички з маркуванням, SIEMENS FDBZ291; (маса=0,0005)	шт	8	120,55	964
		Резерв				

1	2	3	4	5	6	7
8	& 1602-30076-1 варіант 1	Димовий пожежний сповіщувач адресний, SIEMENS OP720; (маса=0,0008)	шт	1	4355,60	4356
9	& 1602-30076-2 варіант 1	База адресного пожежного сповіщувача, SIEMENS DB721; (маса=0,0005)	шт	1	343,05	343
10	& 1602-30076-3 варіант 1	Модуль перемикання пожежного ручного сповіщувача, SIEMENS FDME221; (маса=0,0007)	шт	1	6396,50	6397
11	& 1602-30076-4 варіант 1	Корпус пожежного ручного сповіщувача червоного кольору, SIEMENS FDMH291-R; (маса=0,0009)	шт	1	970,30	970
12	& 1602-30076-5 варіант 1	Захисна кришка ручного пожежного сповіщувача, SIEMENS FDMC291; (маса=0,0005)	шт	1	933,60	934
13	& 1602-30076-6 варіант 1	Запасне скло ручного пожежного сповіщувача, SIEMENS FDMG291; (маса=0,0005)	шт	1	361,50	362
		Разом по розділу 1				103887
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				946
		Всього по розділу 1				**104833**
		Розділ 2. Система керування евакуюванням				
14	& 2402-4001-11 варіант 1	Оповіщувач пожежний світло-звуковий "Пожежа", Тортила С-05С-24; (маса=0,0003)	шт	2	1207,25	2415
15	& 1602-30066-1 варіант 1	Оповіщувач світловий «Грінлайт» («Вихід»), ТОВ «СЕНКО» УА-2-12/24-1; (маса=0,0003)	шт	6	1941,50	11649
16	& 1517-1417-1-2 варіант 1	Пост кнопковий 2-х позиційний, АСКО-УКРЕМ XAL-B132H29; (маса=0,01)	шт	1	121,95	122
17	& 10-4-2 варіант 2	Акумуляторна батарея 12 В, 18 А·год (для резервування живлення 24 В), Bosch PLN-24CH12; (маса=0,0005)	шт.	2	4751,25	9503
18	& 142-2-11-111 варіант 3	Блок живлення 24В, 6А, МНПФ «Гамма» ИБПИ 180 12/24; (маса=0,02)	шт.	1	5135,35	5135

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 2				28824
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				271
		Всього по розділу 2				**29095**
		Розділ 3. Диспетчеризація систем протипожежного захисту				
19	& 1602-30076-3 варіант 4	Вхідний/вихідний модуль "Транспондер", SIEMENS FDCIO223; (маса=0,0007)	шт	1	21322,30	21322
20	& 1602-30076-3 варіант 3	Модуль на 4 входи/4 виходи, SIEMENS FDCIO222; (маса=0,0007)	шт	1	23190,60	23191
21	& 1602-30076-4 варіант 2	Корпус для вхідних/вихідних модулів, SIEMENS FDCH221; (маса=0,0009)	шт	2	1771,65	3543
		Разом по розділу 3				48056
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				434
		Всього по розділу 3				**48490**
		Разом				**180767**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1651
		Всього по кошторису				**182418**

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документації _____ Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту _____ Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-04-011

придбання устаткування: система пожежної сигналізації. Система оповіщення про пожежу. Диспетчеризація систем протипожежного захисту
Господарська будівля. 2 пусковий комплекс
(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа: креслення (специфікації) №
Кошторисна вартість 449,925 тис. грн.
Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Система пожежної сигналізації				
1	& 1602-30076-1 варіант 1	Димовий пожежний сповіщувач адресний, SIEMENS OP720; (маса=0,0008)	шт	33	4355,60	143735
2	& 1602-30076-2 варіант 1	База адресного пожежного сповіщувача, SIEMENS DB721; (маса=0,0005)	шт	33	343,05	11321
3	& 1602-30076-3 варіант 1	Модуль перемикання пожежного ручного сповіщувача, SIEMENS FDME221; (маса=0,0007)	шт	7	6396,50	44776
4	& 1602-30076-4 варіант 1	Корпус пожежного ручного сповіщувача червоного кольору, SIEMENS FDMH291-R; (маса=0,0009)	шт	7	970,30	6792
5	& 1602-30076-5 варіант 1	Захисна кришка ручного пожежного сповіщувача, SIEMENS FDMC291; (маса=0,0005)	шт	7	933,60	6535
6	& 1602-30076-6 варіант 1	Запасне скло ручного пожежного сповіщувача, SIEMENS FDMG291; (маса=0,0005)	шт	7	361,50	2531
7	& 1602-30076-7 варіант 1	Таблички з маркуванням, SIEMENS FDBZ291; (маса=0,0005)	шт	36	120,55	4340
		Резерв				

1	2	3	4	5	6	7
8	& 1602-30076-1 варіант 1	Димовий пожежний сповіщувач адресний, SIEMENS OP720; (маса=0,0008)	шт	3	4355,60	13067
9	& 1602-30076-2 варіант 1	База адресного пожежного сповіщувача, SIEMENS DB721; (маса=0,0005)	шт	3	343,05	1029
10	& 1602-30076-3 варіант 1	Модуль перемикання пожежного ручного сповіщувача, SIEMENS FDME221; (маса=0,0007)	шт	1	6396,50	6397
11	& 1602-30076-4 варіант 1	Корпус пожежного ручного сповіщувача червоного кольору, SIEMENS FDMH291-R; (маса=0,0009)	шт	1	970,30	970
12	& 1602-30076-5 варіант 1	Захисна кришка ручного пожежного сповіщувача, SIEMENS FDMC291; (маса=0,0005)	шт	1	933,60	934
13	& 1602-30076-6 варіант 1	Запасне скло ручного пожежного сповіщувача, SIEMENS FDMG291; (маса=0,0005)	шт	1	361,50	362
		Разом по розділу 1				242789
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2215
		Всього по розділу 1				**245004**
		Розділ 2. Система керування евакуюванням				
14	& 170312-6045-55-1 варіант 1	Шафа на 6 автоматів 180х180х90; (маса=0,05)	шт	1	461,10	461
15	& 2402-4001-11 варіант 1	Оповіщувач пожежний світло-звуковий "Пожежа", Тортила С-05С-24; (маса=0,0003)	шт	3	1207,25	3622
16	& 1602-30066-1 варіант 1	Оповіщувач світловий «Грінлайт» («Вихід»), ТОВ «СЕНКО» УА-2-12/24-1; (маса=0,0003)	шт	7	1941,50	13591
17	& 1517-1417-1-2 варіант 1	Пост кнопковий 2-х позиційний, АСКО-УКРЕМ XAL-B132H29; (маса=0,01)	шт	1	121,95	122
18	& 10-4-2 варіант 2	Акумуляторна батарея 12 В, 18 А·год (для резервування живлення 24 В), Bosch PLN-24CH12; (маса=0,0005)	шт.	2	4751,25	9503

1	2	3	4	5	6	7
19	& 142-2-11-111 варіант 3	Блок живлення 24В, 6А, МНПФ «Гамма» ИБПИ 180 12/24; (маса=0,02)	шт.	1	5135,35	5135
20	& 290902-54-3-49 варіант 1	Автоматичний вимикач MC110A 10A, 1п, C, 6 кА, MC110A; (маса=0,0003)	шт	1	202,15	202
		Разом по розділу 2				32636
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				323
		Всього по розділу 2				**32959**
		Розділ 3. Диспетчеризація систем протипожежного захисту				
21	& 1602-30076-1 варіант 2	Датчик магнітоконтактний, НВП "Алай" СОМК 1-8; (маса=0,0008)	шт	7	143,95	1008
22	& 1602-30076-3 варіант 2	Модуль на 4 входи, SIEMENS FDCI222; (маса=0,0007)	шт	7	8309,10	58164
23	& 1602-30076-3 варіант 3	Модуль на 4 входи/4 виходи, SIEMENS FDCIO222; (маса=0,0007)	шт	3	23190,60	69572
24	& 1602-30076-3 варіант 4	Вхідний/вихідний модуль "Транспондер", SIEMENS FDCIO223; (маса=0, 0007)	шт	1	21322,30	21322
25	& 1602-30076-4 варіант 2	Корпус для вхідних/вихідних модулів, SIEMENS FDCH221; (маса=0,0009)	шт	11	1771,65	19488
26	& 11-2-11-4-1 варіант 1	Кронштейн для СОМК 1-8, НВП "Алай"; (маса=0,0012)	шт.	7	64,20	449
27	& 87-2-41-В1 варіант 7	Кнопка плоска ЗЕЛЕНА без фіксації «ПУСК» (1NO), АСКО-УКРЕМ XB2-EA31; (маса=0,0001)	шт.	7	30,30	212
28	& 290902-54-3-49 варіант 1	Автоматичний вимикач MC110A 10A, 1п, C, 6 кА, MC110A; (маса=0,0003)	шт	1	202,15	202
		Разом по розділу 3				170417
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1545

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по розділу 3				**171962**
		Разом				**445842**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				4083
		Всього по кошторису				**449925**

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документації _____ Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту _____ Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-04-014

придбання устаткування: система зв'язку

Господарська будівля. 2 пусковий комплекс

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа: креслення (специфікації) №
Кошторисна вартість 575,881 тис. грн.
Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 170312-6045-55 варіант 1	Шафа підлогова 19" 42U EVL42U6080_M50_L_SGFMPR-T; (маса=0,015)	шт	1	57315,55	57316
2	& 142-2-11-T-1 варіант 2	Комутатор мережевий керований: 24 POE+, 10/100/1000 Мбіт/с інтерфейси, 370 Вт, 56 Гбіт/с, WEB, SSH, Telnet, SNMP V2, V3, Saas, 1U, HPE Aruba JL677A - 6100 24G CL4 4SFP+ Swch; (маса=0,1)	шт	1	169463,00	169463
3	& 31-5-1-1 варіант 1	Панель силова розподільча, 19", пластиковий корпус, European type, 9 розеток без вимикача, Premium Line; (маса=0,001)	шт.	1	1210,00	1210
4	& 142-2-11-99 варіант 1	Блок безперебійного живлення, 2000 ВА/2000Вт, 1ф 230В-50Гц, 2U, VERTIV GXT5 Li-Ion; (маса=0,05)	шт.	1	214082,90	214083
5	& 21-6-2-20-1-1 варіант 1	Плата моніторінгу для блока живлення, VERTIV RDU120; (маса=0,0003)	шт.	1	26022,55	26023
6	& 141-10-2-1 варіант 1	Бездротова точка доступу: 2.4 GHz, 5 GHz, 1x10/100/1000BASE-T, HTTP/HTTPS, Telnet, Secure Shell (SSH) Protocol, serial port, 2 x 2 MIMO, 867 Мбіт/с, A-MPDU (Tx/Rx), A-MSDU (Rx only або Tx/Rx), Integrity Protocol (TKIP), PoE, з оригінальним кріпленням HPE Aruba AP-505 R2H28A+R3J18A; (маса=0,001)	шт	2	39567,00	79134
7	& 12-3-1-11 варіант 1	IP-телефон, Grandstream GXP1615; (маса=0,0005)	шт.	5	2286,20	11431
8	& 142-2-11-6-1 варіант 1	Патч-корд литий UTP, RJ45 0.5 м, кат.5E, LSOH, Premium Line 18512005L; (маса=0,0002)	шт.	12	75,40	905
9	& 142-2-11-6-1 варіант 2	Патч-корд литий U/UTP, RJ45 2 м, кат. 5E, LSOH, Premium Line 18512020L; (маса=0,0002)	шт.	1	142,45	142

1	2	3	4	5	6	7
10	& 142-2-11-6-1 варіант 3	Патч-корд оптичний SC/UPC-SC/UPC Duplex SM 9/125 LS0H, 1 м, PL, Premium Line 213666010; (маса=0,0002)	шт.	2	381,25	763
11	& 290902-54-4 варіант 1	Автоматичний вимикач MC110A 10A, 1п, C, 6 кА, Hager MC110A; (маса=0, 0003)	шт	1	202,15	202
12	& 142-2-11-6 варіант 1	Модуль оптичний, SFP 1G TX/RX для передачі по одному волокну; (маса=0, 0002)	шт.	1	1400,00	1400
13	& 142-2-11-6 варіант 2	Модуль оптичний, SFP 1G RX/TX для передачі по одному волокну; (маса=0, 0002)	шт.	1	1400,00	1400
14	& 1504-15074-1 варіант 1	Панель 19" 3U з DIN-рейкою, для 24-х автоматичних вимикачів; (маса=0, 003)	шт	1	1190,00	1190
15	& 142-2-11-14 варіант 1	Модуль вентиляторний 4 ел. з вимикачем, термостат Estap RV-H4EvM; (маса=0,001)	шт.	1	6021,15	6021
		Разом				**570683**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				5198
		Всього по кошторису				**575881**

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документації _____ Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту _____ Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-04-017

придбання устаткування: система контролю доступом

Господарська будівля. 2 пусковий комплекс

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 88,178 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Система контролю доступом				
1	& 87-2-41-В1 варіант 8	Зчитувач-контролер, Suprema XP2-MDPB; (маса=0,0001)	шт.	2	20857,95	41716
2	& 142-2-11-62 варіант 1	Дводверний інтерфейсний модуль (8 входів / 6 виходів (включаючи 4 реле форми С), Suprema DM-20; (маса=0,002)	шт.	1	20359,50	20360
3	& 142-2-11-111 варіант 4	Блок живлення 12В, 1,5А у корпусі, RCA-24; (маса=0,02)	шт.	2	5314,70	10629
4	& 10-4-2 варіант 3	Акумулятор, 12В, 4А/г, FEP-124; (маса=0,0005)	шт.	4	560,76	2243
5	& 95-1-В1 варіант 2	Безконтактна кнопка виходу, SH-45TU; (маса=0,001)	шт.	2	2380,60	4761
6	& 97-2-1-В1 варіант 2	Пасивний сповіщувач з кронштейном, Optex FLX-P-ST+CW-G2; (маса=0,0001)	шт.	2	1163,90	2328
7	& 83-1-31 варіант 2	Сповіщувач магнітоконтактний накладний, Satel B-3A; (маса=0,0001)	шт.	2	660,50	1321
8	& 95-1-В1 варіант 1	Пристрій ручного управління "Розблокування дверей", Артон РУПД-04-НЗ; (маса=0,001)	шт.	2	250,55	501
9	& 142-2-11-52 варіант 2	Картка Mifare; (маса=0,0005)	шт.	50	22,00	1100
10	& 290902-54-3-49 варіант 1	Автоматичний вимикач MC110A 10A, 1п, C, 6 кА, MC110A; (маса=0,0003)	шт	2	202,15	404

1	2	3	4	5	6	7
11	& 142-2-11-6-1 варіант 1	Патч-корд литий UTP, RJ45 0.5 м, кат.5E, LSOH, Premium Line 18512005L; (маса=0,0002)	шт.	2	75,40	151
12	& 142-2-11-111 варіант 11	Блок живлення на DIN-рейку 30W 12V, MeanWell HDR-30-12; (маса=0,02)	шт.	1	1095,00	1095
13	& 95-1-В1 варіант 4	Погодостійка кнопка дзвінка для зовнішнього використання пилозахисна герметична конструкція та світлодіодний індикатор; (маса=0,001)	шт.	1	550,00	550
14	& 95-1-В1 варіант 5	Дзвінок дверний провідний, ATIS ATIS ADB-10; (маса=0,001)	шт.	1	198,00	198
		Разом по розділу 1				87357
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				821
		Всього по розділу 1				**88178**
		Разом				**87357**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				821
		Всього по кошторису				**88178**

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документації _____ Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту _____ Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-04-020

придбання устаткування: система охоронної сигналізації

Господарська будівля. 2 пусковий комплекс

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 46,971 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Система охоронної сигналізації				
1	& 142-2-11-12 варіант 1	Ethernet-модуль Satel, ETHM-1 Plus; (маса=0,001)	шт.	1	6700,00	6700
2	& 1504-15074-1 варіант 5	Корпус ПКП 324 х 382 х 108 Satel, OPU-3 P; (маса=0,003)	шт	1	2220,20	2220
3	& 142-2-11-12 варіант 2	Трансформатор 20В, TR-60 VA; (маса=0,001)	шт.	1	1769,20	1769
4	& 10-4-2 варіант 2	Акумуляторна батарея 12 В, 18 А·год (для резервування живлення 24 В), Bosch PLN-24CH12; (маса=0,0005)	шт.	1	4751,25	4751
5	& 142-2-11-111 варіант 5	Блок живлення 12В, 1,5А у корпусі, RCA-12; (маса=0,02)	шт.	1	3960,00	3960
6	& 10-4-2 варіант 3	Акумулятор, 12В, 4А/г, FEP-124; (маса=0,0005)	шт.	1	560,76	561
7	& 142-2-11-6-1 варіант 1	Патч-корд литий UTP, RJ45 0.5 м, кат.5E, LSOH, Premium Line 18512005L; (маса=0,0002)	шт.	1	75,40	75
8	& 290902-54-3-49 варіант 1	Автоматичний вимикач MC110A 10A, 1п, C, 6 кА, MC110A; (маса=0,0003)	шт	1	202,15	202
9	& 142-2-11-72 варіант 1	Клавіатура з сенсорним дисплеєм, Satel INT-TSH210-W / B; (маса=0,001)	шт.	1	21476,85	21477
10	& 83-1-31 варіант 2	Сповіщувач магнітоконтактний накладний, Satel B-3A; (маса=0,0001)	шт.	4	660,50	2642

1	2	3	4	5	6	7
11	& 83-1-31 варіант 1	Сповіщувач магнітоконтактний накладний (вікна), Satel K-1; (маса=0,0001)	шт.	4	255,20	1021
12	& 97-2-1-B1 варіант 2	Пасивний сповіщувач з кронштейном, Optex FLX-P-ST+CW-G2; (маса=0, 0001)	шт.	1	1163,90	1164
		Разом по розділу 1				46542
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				429
		Всього по розділу 1				**46971**
		Разом				**46542**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				429
		Всього по кошторису				**46971**

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документації _____ Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту _____ Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-04-023

придбання устаткування: система відеоспостереження.

Господарська будівля. 2 пусковий комплекс

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 532,513 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Система відеоспостереження				
1	& 142-2-11-55 варіант 2	Корпусна відеокамера, зовнішня, 4К (8 Мп), ШІ, IP66, IP67, IK10, WV-X15700-V2L; (маса=0,01)	шт.	4	105779,60	423118
2	& 142-2-11-55 варіант 1	Купольна IP-відеокамера, i-PRO WV-U21350-V3L; (маса=0,01)	шт.	3	31666,25	94999
3	& 142-2-11-71-3 варіант 1	Кронштейн для підв. монтажу на стіну, i-PRO WV-QWL500-W; (маса=0,01)	шт.	3	3128,50	9386
4	& 142-2-11-6-1 варіант 1	Патч-корд литий UTP, RJ45 0.5 м, кат.5E, LSOH, Premium Line 18512005L; (маса=0,0002)	шт.	3	75,40	226
		Разом по розділу 1				527729
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				4784
		Всього по розділу 1				**532513**
		Разом				**527729**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				4784

		Всього по кошторису				**532513**

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документації _____ Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту _____ Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-04-025

придбання технологічного устаткування (Господарська будівля)

Господарська будівля. 2 пусковий комплекс

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа: креслення (специфікації) №
Кошторисна вартість 1270,589 тис. грн.
Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2407-1302-1	Рукомийник в комплекті зі змішувачем та сифоном, корпус нерж.сталь габ. 400х300х290 мм; (маса=0,0044)	шт	1	8783,23	8783
2	& 2413-1-40	Шафа металева для прибирального інвентарю та деззасобів габ. 500х500х1800 мм; (маса=0,04)	шт	6	3583,33	21500
3	& 2413-1-42	Піддон душовий, нерж.сталь габ. 900х900х250мм; (маса=0,0095)	шт	2	10390,00	20780
4	& 17064-1807-1-3 варіант 1	Стіл офісний габ. 1300х600х750 мм; (маса=0,018)	шт	4	2910,83	11643
5	& 2413-1-33-2	Крісло поворотне габ. 480х590х1203 мм; (маса=0,01)	шт	4	4915,83	19663
6	& 102-84	Комп'ютер персональний, споживча потужність N=0,5 кВт, напруга 220/1/50; (маса=0,009)	шт	4	23282,50	93130
7	& 2413-1-36	Шафа офісна двохдверна габ. 700х500х1800 мм; (маса=0,04)	шт	11	5779,17	63571
8	& 102-70-1	Вішалка для одягу офісна кругова, з гачками габ. 470х520х470/810 мм; (маса=0,008)	шт	13	1630,00	21190
9	& 2413-1-33	Стілець напівм'який габ. 470х520х470/810 мм; (маса=0,005)	шт	26	1037,50	26975
10	& 2403-1023-47-1	Ванна мийна подвійна, з бортиком, корпус із CNS, в комплекті зі змішувачем та сифоном габ. 1200х600х850мм; (маса=0,023)	шт	1	5721,67	5722
11	& 2413-1-55	Підтоварник нерж. сталь габ. 1200х800х320 мм; (маса=0,023)	шт	1	2990,83	2991
12	& 2413-1-40-1	Шафа металева для інвентарю, три секції з дверима габ. 1500х500х2000 мм; (маса=0,06)	шт	1	3583,33	3583
13	& 2413-1-28-1	Стелаж 4 полиці, нерж. сталь габ. 1500х500х1800мм; (маса=0,015)	шт	3	6742,50	20228
14	& 2413-1-40-2	Шафа металева з полицями для засобів догляду за рослинами габ. 1200х500х1800мм; (маса=0,05)	шт	1	3583,33	3583

1	2	3	4	5	6	7
15	& 2413-1-27-1	Стіл без бортика з нижньою полицею, нерж. сталь габ. 1800х700х850мм; (маса=0,021)	шт	2	5020,75	10042
16	& 2406-15018-2	Сушка для рук настінна, споживча потужність N=1,2кВт, напруга 220/1/50 габ. 280х170х250; (маса=0,0049)	шт	10	9005,00	90050
17	& 2413-1-40-1 варіант 1	Шафа металева для інструментів, три секції з дверима габ.1500х500х2000 мм; (маса=0,06)	шт	3	14166,67	42500
18	& 2413-1-28-2 варіант 2	Стелаж складський підсилений 4 полиці габ. 1400х700х1800мм; (маса=0, 013)	шт	13	7593,33	98713
19	& 2413-1-56	Стіл-тумба металевий з висувними ящиками для інструментів габ. 1800х700х850мм; (маса=0,069)	шт	2	7737,50	15475
20	& 17064-1807-1-4 варіант 1	Стіл офісний габ. 1700х700х750 мм; (маса=0,018)	шт	1	2889,17	2889
21	& 2413-1-33-2	Крісло поворотне габ. 480х590х1203 мм; (маса=0,01)	шт	1	4915,83	4916
22	& 102-84	Комп'ютер персональний, споживча потужність N=0,5 кВт, напруга 220/1/50; (маса=0,009)	шт	1	23282,50	23283
23	& 2413-1-36	Шафа офісна двохдверна габ. 700х500х1800 мм; (маса=0,04)	шт	2	5779,17	11558
24	& 2413-1-57	Стіл офісний для нарад габ. 1800х800х750 мм; (маса=0,04)	шт	1	13750,00	13750
25	& 2413-1-17-1	Шафа для одягу габ. 1000х500х1800 мм; (маса=0,02)	шт	2	4325,00	8650
26	& 2413-1-33	Стілець напівм'який габ. 470х520х470/810 мм; (маса=0,005)	шт	4	1037,50	4150
27	& 2407-1302-1	Рукомийник в комплекті зі змішувачем та сифоном, корпус нерж.сталь габ. 400х300х290 мм; (маса=0,0044)	шт	1	8783,23	8783
28	& 2413-1-28-1	Стелаж 4 полиці, нерж. сталь габ. 1500х500х1800мм; (маса=0,015)	шт	2	6742,50	13485
29	& 2413-1-40-1 варіант 2	Шафа металева, три секції з дверима габ. 1500х500х2000 мм; (маса=0,06)	шт	1	14166,67	14167
30	& 2413-1-28-2 варіант 2	Стелаж складський підсилений 4 полиці габ. 1400х700х1800мм; (маса=0, 013)	шт	12	7593,33	91120
31	& 2413-1-26-1 варіант 1	Стіл-тумба з вбудованою мийкою, стільниця з гігієнічним покриттям габ. 1300х600х800мм; (маса=0,023)	шт	1	9316,67	9317
32	& 102-69-1	Електрочайник, 2,5л споживча потужність N=2,0кВт, напруга 220/1/50; (маса=0,001)	шт	1	1882,86	1883
33	& 102-67-1	Піч мікрохвильова, 28л. Споживча потужність N=1,2кВт, напруга 220/1/50 габ. 510х410х303мм; (маса=0,0165)	шт	1	8915,83	8916
34	& 102-68-1	Холодильник побутовий, габ. 572х603х1620мм споживча потужність N=0,4кВт, напруга 220/1/50; (маса=0,045)	шт	1	14582,50	14583
35	& 102-82-1 варіант 1	Комплект меблів: стіл, чотири стільці габ. столу 1000х600х800; (маса=0,028)	шт	2	7065,83	14132
36	& 2406-15018-3	Шафа для сушіння оодягу, споживча потужність N=2,5 кВт, напруга 220/1/50 габ. 900х600х2040мм; (маса=0,092)	шт	3	37215,00	111645
37	& 2413-1-40-1 варіант 1	Шафа металева для інструментів, три секції з дверима габ.1500х500х2000 мм; (маса=0,06)	шт	2	14166,67	28333

1	2	3	4	5	6	7
38	& 2413-1-34-1	Шафа гардеробна на два відділення, габ.500х400х2050; (маса=0,03)	шт	29	9410,00	272890
39	& 2413-1-40-1	Шафа металева для інвентарю, три секції з дверима габ. 1500х500х2000 мм; (маса=0,06)	шт	3	3583,33	10750
		Разом				**1249322**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				12592
	Настанова п. 3.14	Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	1126552	0,007	7886
		Всього вартість устаткування				**1261914**
		Всього вартість будівельних робіт				**7886**
		Всього по кошторису				**1270589**

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документаціїї _____ Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту _____ Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-04-026

Теплопункт. Придбання обладнання

Господарська будівля. 2 пусковий комплекс

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа: креслення (специфікації) №
Кошторисна вартість 611,270 тис. грн.
Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2308-4101-1 варіант 3	Модульний блок системи ГВП Q=111 кВт, з теплообмінником та насосами із вбудованими частотними регуляторами N=0,1 кВт, 1х230 В, в комплекті з автоматикою; (маса=0,15)	компл.	1	533333,34	533333
2	& 2402-4003-2 варіант 1	Прилад обліку споживання теплової енергії для встановлення витратоміру на подавальному трубопроводі, Diehl Metering SHARKY 775 Німеччина, у комплекті: витратомір ультразвуковий фланцевий DN40, qp =10 м3/год (1шт); комплект термоперетворювачів опору Pt-500 (2шт); модуль передачі даних M-Bus (1шт); (маса=0,007)	компл.	1	54839,42	54839
		Разом				**588172**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				23098
		Всього по кошторису				**611270**

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документації _____ Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту _____ Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-04-05

Придбання устаткування. Електротехнічні рішення.

Господарська будівля. 2 пусковий комплекс

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа: креслення (специфікації) №
Кошторисна вартість 27,195 тис. грн.
Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Придбання устаткування				
1	1504-3181 варіант 11	Щит електричний розподільчий ЩР-1, згідно арк. 1; (маса=0,0075)	шт	1	26950,00	26950
		Разом по розділу 1				26950
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				245
		Всього по розділу 1				**27195**
		Разом				**26950**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				245
		Всього по кошторису				**27195**

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документації _____ Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту _____ Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-04-08

придбання устаткування систем вентиляції та кондиціонування

Господарська будівля. 2 пусковий комплекс

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа: креслення (специфікації) №
Кошторисна вартість 2707,887 тис. грн.
Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2308-4001-1 варіант 1	Зовнішній блок Aerostar AER-CS280CHOU; (маса=0,227)	шт	1	306256,25	306256
2	& 2308-4001-2 варіант 1	Зовнішній блок Aerostar AER-CS615CHOU; (маса=0,377)	шт	1	502647,10	502647
3	& 2308-4001-3 варіант 1	Внутрішній настінний блок Aerostar AER-CS28WT1; (маса=0,009)	шт	1	22265,37	22265
4	& 2308-4001-4 варіант 1	Внутрішній настінний блок Aerostar AER-CS45WT1; (маса=0,013)	шт	4	25575,08	102300
5	& 2308-4001-5 варіант 1	Внутрішній настінний блок Aerostar AER-CS56WT1; (маса=0,0145)	шт	6	25832,98	154998
6	& 2308-4001-6 варіант 1	Внутрішній настінний блок Aerostar AER-CS71WT1; (маса=0,0145)	шт	2	32753,30	65507
7	& 2308-4027-22И варіант 1	Припливно-витяжна уст. Aerostar GreenSTR 5 ПВ1.1 з комплектуючими; (маса=0,09)	компл.	1	1474534,29	1474534
		Разом				**2628507**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				79380

		Всього по кошторису				**2707887**

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документації _____ Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту _____ Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-05-03

придбання обладнання простору

Громадський туалет №1. 2 пусковий комплекс

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 257,716 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 560110-216-1 варіант 1	Дзеркало. Виробник Roca або аналог., "Victoria A812329406", 2000х600 мм; (маса=0,005)	шт	2	6318,33	12637
2	& 560110-216-1 варіант 2	Дзеркало. Виробник Roca або аналог., "Victoria A812329406", 800х600 мм; (маса=0,005)	шт	6	2732,38	16394
3	& 2406-15018-2	Сушка для рук настінна, споживча потужність N=1,2кВт, напруга 220/1/50 габ. 280х170х250; (маса=0,0049)	шт	8	9005,00	72040
4	& 560110-194-2	Пеленальний стіл. Виробник ІКЕА або аналог,"SNIGLAR СНІГЛАР, 200.452.05; (маса=0,01)	шт	2	2340,83	4682
5	& 560110-194-3	Полиці чи навісні шафки. Колонний блок "Roca" або аналог, 250х350х1500 мм; (маса=0,02)	шт	2	10425,00	20850
6	& 560110-194-1	Диван габ. 1900х890х905 мм; (маса=0,05)	шт	6	19745,00	118470
7	& 560110-194-4	Шафа для зберігання інвентарю, 450х600х2100 мм; (маса=0,04)	шт	2	4627,50	9255
		Разом				**254328**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2467
	Настанова п. 3.14	Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	119639	0,007	837
		Всього вартість устаткування				**256795**

1	2	3	4	5	6	7
		Всього вартість будівельних робіт				**837**
		Всього по кошторису				**257716**

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації _____ Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту _____ Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-05-05

Придбання устаткування. Електротехнічні рішення.

Громадський туалет №1. 2 пусковий комплекс

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 11,538 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1504-3181 варіант 12	Щит електричний розподільчий ЩР-1, згідно арк. 1; (маса=0,0075)	шт	1	11433,33	11433
		Разом				**11433**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				105
		Всього по кошторису				**11538**

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації _____ Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту _____ Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 03-01-010

придбання устаткування: система зв'язку

Ангар. 2 пусковий комплекс

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа: креслення (специфікації) № 05/26-6-П.СО
Кошторисна вартість 508,521 тис. грн.
Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 170312-6045-55 варіант 2	Шафа кліматична 24U 1695х600х795 (ВхШхГ), УХЛ-МАШ ШК-ВС-30.6.8 АКБ; (маса=0,015)	шт	1	29745,20	29745
2	& 142-2-11-Т-1 варіант 6	Система керування кліматом 100, УХЛ-МАШ; (маса=0,1)	шт	1	14526,70	14527
3	& 142-2-11-14 варіант 2	Фільтр повітряний (170х425), УХЛ-МАШ U-FAN-F-IP21; (маса=0,001)	шт.	1	515,20	515
4	& 142-2-11-Т-1 варіант 2	Комутатор мережевий керований: 24 POE+, 10/100/1000 Мбіт/с інтерфейси, 370 Вт, 56 Гбіт/с, WEB, SSH, Telnet, SNMP V2, V3, Saas, 1U, HPE Aruba JL677A - 6100 24G CL4 4SFP+ Swch; (маса=0,1)	шт	1	169463,00	169463
5	& 31-5-1-1 варіант 1	Панель силова розподільча, 19", пластиковий корпус, European type, 9 розеток без вимикача, Premium Line; (маса=0,001)	шт.	1	1210,00	1210
6	& 142-2-11-99 варіант 1	Блок безперебійного живлення, 2000 ВА/2000Вт, 1ф 230В-50Гц, 2U, VERTIV GXT5 Li-Ion; (маса=0,05)	шт.	1	214082,90	214083
7	& 21-6-2-20-1-1 варіант 1	Плата моніторінгу для блока живлення, VERTIV RDU120; (маса=0,0003)	шт.	1	26022,55	26023
8	& 141-10-2-1 варіант 1	Бездротова точка доступу: 2.4 GHz, 5 GHz, 1x10/100/1000BASE-T, HTTP/HTTPS, Telnet, Secure Shell (SSH) Protocol, serial port, 2 x 2 MIMO, 867 Мбіт/с, A-MPDU (Tx/Rx), A-MSDU (Rx only або Tx/Rx), Integrity Protocol (TKIP), PoE, з оригінальним кріпленням HPE Aruba AP-505 R2H28A+R3J18A; (маса=0,001)	шт	1	39567,00	39567
9	& 12-3-1-11 варіант 1	IP-телефон, Grandstream GXP1615; (маса=0,0005)	шт.	2	2286,20	4572

1	2	3	4	5	6	7
10	& 142-2-11-6-1 варіант 1	Патч-корд литий UTP, RJ45 0.5 м, кат.5E, LSOH, Premium Line 18512005L; (маса=0,0002)	шт.	5	75,40	377
11	& 142-2-11-6-1 варіант 2	Патч-корд литий U/UTP, RJ45 2 м, кат. 5E, LSOH, Premium Line 18512020L; (маса=0,0002)	шт.	3	142,45	427
12	& 142-2-11-6-1 варіант 3	Патч-корд оптичний SC/UPC-SC/UPC Duplex SM 9/125 LS0H, 1 м, PL, Premium Line 213666010; (маса=0,0002)	шт.	1	381,25	381
13	& 290902-54-4 варіант 1	Автоматичний вимикач MC110A 10A, 1п, C, 6 кА, Hager MC110A; (маса=0, 0003)	шт	1	202,15	202
14	& 142-2-11-6 варіант 1	Модуль оптичний, SFP 1G TX/RX для передачі по одному волокну; (маса=0, 0002)	шт.	1	1400,00	1400
15	& 142-2-11-6 варіант 2	Модуль оптичний, SFP 1G RX/TX для передачі по одному волокну; (маса=0, 0002)	шт.	1	1400,00	1400
		Разом				**503892**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				4629
		Всього по кошторису				**508521**

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документації _____ Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту _____ Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 03-01-02

Придбання устаткування. Загальнобудівельні роботи

Ангар. 2 пусковий комплекс

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа: креслення (специфікації) №
Кошторисна вартість 1715,315 тис. грн.
Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Придбання устаткування				
1	1906-2017 варіант 1	Кран мостовий підвісний електричний однобалковий КМП - 3,2 -10,2 -3,8 -А5; (маса=2,34)	шт	1	1650500,00	1650500
		Разом по розділу 1				1650500
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				64815
		Всього по розділу 1				**1715315**
		Разом				**1650500**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				64815
		Всього по кошторису				**1715315**

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документації _____ Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту _____ Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 03-01-04

придбання устаткування. Електротехнічне рішнення.

Ангар. 2 пусковий комплекс

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа: креслення (специфікації) №
Кошторисна вартість 86,414 тис. грн.
Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Щит електричний				
1	& 1503-8648-9	Вводно-розподільчий пристрій, 380/220 В, 50 Гц, IP311,ЩР-1 згідно специфікації арк.1 03/24-6-Р.ЕТР; (маса=0,0087)	шт	1	75472,32	75472
		Разом по розділу 1				75472
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2964
		Всього по розділу 1				**78436**
		Розділ 2. Зрівнювання потенціалів				
2	& 1503-3059-2	Головна шина заземлення для приєднання ГЗШ: -мідна смуга пер. 40х4 мм-10 приєднань; -клема під провід марки ПВ3-1х10.0 мм2 - 2 шт.; - клема під провід марки ПВ3-1х6.0 мм2 - 8 шт..; (маса=0,044)	компл.	1	7374,03	7374
3	& 10000-47-1	Клемна коробка для заземлення труб на 1 приєднання; (маса=0,004)	шт	1	302,00	302
		Разом по розділу 2				7676
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				302
		Всього по розділу 2				**7978**

1	2	3	4	5	6	7
		Разом				**83148**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3266
		Всього по кошторису				**86414**

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документації _____ Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту _____ Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 03-01-07

придбання устаткування: система пожежної сигналізації, система оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей. Ангар. 2 пусковий комплекс
(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа: креслення (специфікації) № 05/26-6-П.СПЗ
Кошторисна вартість 223,176 тис. грн.
Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Система пожежної сигналізації				
1	& 1602-30076-1 варіант 5	Тепловий пожежний сповіщувач адресний, SIEMENS HI722; (маса=0,0008)	шт	12	3675,55	44107
2	& 1602-30076-2 варіант 1	База адресного пожежного сповіщувача, SIEMENS DB721; (маса=0,0005)	шт	12	343,05	4117
3	& 1602-30076-3 варіант 1	Модуль перемикання пожежного ручного сповіщувача, SIEMENS FDME221; (маса=0,0007)	шт	3	6396,50	19190
4	& 1602-30076-4 варіант 1	Корпус пожежного ручного сповіщувача червоного кольору, SIEMENS FDMH291-R; (маса=0,0009)	шт	3	970,30	2911
5	& 1602-30076-5 варіант 1	Захисна кришка ручного пожежного сповіщувача, SIEMENS FDMC291; (маса=0,0005)	шт	3	933,60	2801
6	& 1602-30076-6 варіант 1	Запасне скло ручного пожежного сповіщувача, SIEMENS FDMG291; (маса=0,0005)	шт	3	361,50	1085
7	& 1602-30076-7 варіант 1	Таблички з маркуванням, SIEMENS FDBZ291; (маса=0,0005)	шт	12	120,55	1447
		Резерв				

1	2	3	4	5	6	7
8	& 1602-30076-1 варіант 5	Тепловий пожежний сповіщувач адресний, SIEMENS HI722; (маса=0,0008)	шт	1	3675,55	3676
9	& 1602-30076-2 варіант 1	База адресного пожежного сповіщувача, SIEMENS DB721; (маса=0,0005)	шт	1	343,05	343
10	& 1602-30076-3 варіант 1	Модуль перемикання пожежного ручного сповіщувача, SIEMENS FDME221; (маса=0,0007)	шт	1	6396,50	6397
11	& 1602-30076-4 варіант 1	Корпус пожежного ручного сповіщувача червоного кольору, SIEMENS FDMH291-R; (маса=0,0009)	шт	1	970,30	970
12	& 1602-30076-5 варіант 1	Захисна кришка ручного пожежного сповіщувача, SIEMENS FDMC291; (маса=0,0005)	шт	1	933,60	934
13	& 1602-30076-6 варіант 1	Запасне скло ручного пожежного сповіщувача, SIEMENS FDMG291; (маса=0,0005)	шт	1	361,50	362
		Разом по розділу 1				88340
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				805
		Всього по розділу 1				**89145**
		Розділ 2. Система керування евакуюванням				
14	& 170312-6045-55-1 варіант 1	Шафа на 6 автоматів 180х180х90; (маса=0,05)	шт	1	461,10	461
15	& 2402-4001-11 варіант 1	Оповіщувач пожежний світло-звуковий "Пожежа", Тортила С-05С-24; (маса=0,0003)	шт	3	1207,25	3622
16	& 1602-30066-1 варіант 1	Оповіщувач світловий «Грінлайт» («Вихід»), ТОВ «СЕНКО» УА-2-12/24-1; (маса=0,0003)	шт	3	1941,50	5825
17	& 1602-30066-1 варіант 2	Оповіщувач світловий «Грінлайт» (Напрямок руху), ТОВ «СЕНКО» УА-2-12/24; (маса=0,0003)	шт	2	1976,80	3954
18	& 1517-1417-1-2 варіант 1	Пост кнопковий 2-х позиційний, АСКО-УКРЕМ XAL-B132H29; (маса=0,01)	шт	1	121,95	122

1	2	3	4	5	6	7
19	& 10-4-2 варіант 2	Акумуляторна батарея 12 В, 18 А·год (для резервування живлення 24 В), Bosch PLN-24CH12; (маса=0,0005)	шт.	2	4751,25	9503
20	& 142-2-11-111 варіант 3	Блок живлення 24В, 6А, МНПФ «Гамма» ИБПИ 180 12/24; (маса=0,02)	шт.	1	5135,35	5135
21	& 290902-54-3-49 варіант 1	Автоматичний вимикач MC110A 10A, 1п, C, 6 кА, MC110A; (маса=0,0003)	шт	1	202,15	202
		Разом по розділу 2				28824
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				289
		Всього по розділу 2				**29113**
		Розділ 3. Диспетчеризація систем протипожежного захисту				
22	& 1602-30076-3 варіант 2	Модуль на 4 входи, SIEMENS FDCI222; (маса=0,0007)	шт	3	8309,10	24927
23	& 1602-30076-3 варіант 3	Модуль на 4 входи/4 виходи, SIEMENS FDCIO222; (маса=0,0007)	шт	2	23190,60	46381
24	& 1602-30076-3 варіант 4	Вхідний/вихідний модуль "Транспондер", SIEMENS FDCIO223; (маса=0, 0007)	шт	1	21322,30	21322
25	& 1602-30076-4 варіант 2	Корпус для вхідних/вихідних модулів, SIEMENS FDCH221; (маса=0,0009)	шт	6	1771,65	10630
26	& 1602-30076-1 варіант 2	Датчик магнітоконтактний, НВП "Алай" СОМК 1-8; (маса=0,0008)	шт	3	143,95	432
27	& 11-2-11-4-1 варіант 1	Кронштейн для СОМК 1-8, НВП "Алай"; (маса=0,0012)	шт.	3	64,20	193
28	& 87-2-41-В1 варіант 7	Кнопка плоска ЗЕЛЕНА без фіксації «ПУСК» (1NO), АСКО-УКРЕМ XB2-EA31; (маса=0,0001)	шт.	3	30,30	91
		Разом по розділу 3				103976
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				942

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по розділу 3				**104918**
		Разом				**221140**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2036
		Всього по кошторису				**223176**

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документації _____ Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту _____ Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 03-02-012

придбання устаткування: система зв'язку

Будівля пункту охорони. 2 пусковий комплекс

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа: креслення (специфікації) № 05/26-7-П.СО
Кошторисна вартість 528,558 тис. грн.
Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 170312-6045-55 варіант 1	Шафа підлогова 19" 42U EVL42U6080_M50_L_SGFMPR-T; (маса=0,015)	шт	1	57315,55	57316
2	& 142-2-11-T-1 варіант 2	Комутатор мережевий керований: 24 POE+, 10/100/1000 Мбіт/с інтерфейси, 370 Вт, 56 Гбіт/с, WEB, SSH, Telnet, SNMP V2, V3, Saas, 1U, HPE Aruba JL677A - 6100 24G CL4 4SFP+ Swch; (маса=0,1)	шт	1	169463,00	169463
3	& 31-5-1-1 варіант 1	Панель силова розподільча, 19", пластиковий корпус, European type, 9 розеток без вимикача, Premium Line; (маса=0,001)	шт.	1	1210,00	1210
4	& 142-2-11-99 варіант 1	Блок безперебійного живлення, 2000 ВА/2000Вт, 1ф 230В-50Гц, 2U, VERTIV GXT5 Li-Ion; (маса=0,05)	шт.	1	214082,90	214083
5	& 21-6-2-20-1-1 варіант 1	Плата моніторінгу для блока живлення, VERTIV RDU120; (маса=0,0003)	шт.	1	26022,55	26023
6	& 141-10-2-1 варіант 1	Бездротова точка доступу: 2.4 GHz, 5 GHz, 1x10/100/1000BASE-T, HTTP/HTTPS, Telnet, Secure Shell (SSH) Protocol, serial port, 2 x 2 MIMO, 867 Мбіт/с, A-MPDU (Tx/Rx), A-MSDU (Rx only або Tx/Rx), Integrity Protocol (TKIP), PoE, з оригінальним кріпленням HPE Aruba AP-505 R2H28A+R3J18A; (маса=0,001)	шт	1	39567,00	39567
7	& 12-3-1-11 варіант 1	IP-телефон, Grandstream GXP1615; (маса=0,0005)	шт.	2	2286,20	4572
8	& 142-2-11-6-1 варіант 1	Патч-корд литий UTP, RJ45 0.5 м, кат.5E, LSOH, Premium Line 18512005L; (маса=0,0002)	шт.	7	75,40	528
9	& 142-2-11-6-1 варіант 2	Патч-корд литий U/UTP, RJ45 2 м, кат. 5E, LSOH, Premium Line 18512020L; (маса=0,0002)	шт.	3	142,45	427

1	2	3	4	5	6	7
10	& 142-2-11-6-1 варіант 3	Патч-корд оптичний SC/UPC-SC/UPC Duplex SM 9/125 LS0H, 1 м, PL, Premium Line 213666010; (маса=0,0002)	шт.	1	381,25	381
11	& 290902-54-4 варіант 1	Автоматичний вимикач MC110A 10A, 1п, C, 6 кА, Hager MC110A; (маса=0, 0003)	шт	1	202,15	202
12	& 142-2-11-6 варіант 1	Модуль оптичний, SFP 1G TX/RX для передачі по одному волокну; (маса=0, 0002)	шт.	1	1400,00	1400
13	& 142-2-11-6 варіант 2	Модуль оптичний, SFP 1G RX/TX для передачі по одному волокну; (маса=0, 0002)	шт.	1	1400,00	1400
14	& 1504-15074-1 варіант 1	Панель 19" 3U з DIN-рейкою, для 24-х автоматичних вимикачів; (маса=0, 003)	шт	1	1190,00	1190
15	& 142-2-11-14 варіант 1	Модуль вентиляторний 4 ел. з вимикачем, термостат Estap RV-H4EvM; (маса=0,001)	шт.	1	6021,15	6021
		Разом				**523783**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				4775
		Всього по кошторису				**528558**

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документаціїї _____ Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту _____ Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 03-02-015

придбання устаткування: система контролю доступом

Будівля пункту охорони. 2 пусковий комплекс

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа: креслення (специфікації) № 05/26-7-П.СО
Кошторисна вартість 54,934 тис. грн.
Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Система контролю доступом				
1	& 87-2-41-В1 варіант 8	Зчитувач-контролер, Suprema XP2-MDPB; (маса=0,0001)	шт.	1	20857,95	20858
2	& 142-2-11-62 варіант 1	Дводверний інтерфейсний модуль (8 входів / 6 виходів (включаючи 4 реле форми С), Suprema DM-20; (маса=0,002)	шт.	1	20359,50	20360
3	& 142-2-11-111 варіант 4	Блок живлення 12В, 1,5А у корпусі, RCA-24; (маса=0,02)	шт.	1	5314,70	5315
4	& 10-4-2 варіант 3	Акумулятор, 12В, 4А/г, FEP-124; (маса=0,0005)	шт.	2	560,76	1122
5	& 95-1-В1 варіант 2	Безконтактна кнопка виходу, SH-45TU; (маса=0,001)	шт.	1	2380,60	2381
6	& 97-2-1-В1 варіант 2	Пасивний сповіщувач з кронштейном, Optex FLX-P-ST+CW-G2; (маса=0,0001)	шт.	1	1163,90	1164
7	& 83-1-31 варіант 2	Сповіщувач магнітоконтактний накладний, Satel B-3A; (маса=0,0001)	шт.	3	660,50	1982
8	& 95-1-В1 варіант 1	Пристрій ручного управління "Розблокування дверей", Артон РУПД-04-НЗ; (маса=0,001)	шт.	3	250,55	752
9	& 142-2-11-52 варіант 2	Картка Mifare; (маса=0,0005)	шт.	10	22,00	220
10	& 290902-54-3-49 варіант 1	Автоматичний вимикач MC110A 10A, 1п, C, 6 кА, MC110A; (маса=0,0003)	шт	1	202,15	202

1	2	3	4	5	6	7
11	& 142-2-11-6-1 варіант 1	Патч-корд литий UTP, RJ45 0.5 м, кат.5E, LSOH, Premium Line 18512005L; (маса=0,0002)	шт.	1	75,40	75
		Разом по розділу 1				54431
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				503
		Всього по розділу 1				**54934**
		Разом				**54431**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				503
		Всього по кошторису				**54934**

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документації _____ Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту _____ Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 03-02-018

придбання устаткування: система газового пожежогасіння.

Будівля пункту охорони. 2 пусковий комплекс

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа: креслення (специфікації) № 05/26-1-П.СПЗ.С
Кошторисна вартість 74,817 тис. грн.
Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Автоматична система газового пожежогасіння				
1	& 1602-30076-3 варіант 2	Модуль на 4 входи, SIEMENS FDCI222; (маса=0,0007)	шт	2	8309,10	16618
2	& 1602-30076-4 варіант 2	Корпус для вхідних/вихідних модулів, SIEMENS FDCH221; (маса=0,0009)	шт	2	1771,65	3543
3	& 1602-30076-3 варіант 9	Модуль ручного пожежного колективного сповіщувача, SIEMENS FDME223; (маса=0,0007)	шт	4	7200,20	28801
4	1602-30066 варіант 112	Корпус ручного пожежного колективного сповіщувача (жовтий), SIEMENS FDMH293-Y; (маса=0,0007)	шт	4	4302,20	17209
5	& 1602-30076-5 варіант 2	Захисна кришка ручного пожежного колективного сповіщувача, SIEMENS DMZ1197-AC; (маса=0,0005)	шт	4	834,00	3336
6	1507-2012 варіант 1	Виносний світловий індикатор реагування, SIEMENS FDAI91; (маса=0,0022)	шт	2	1245,20	2490
7	1602-30005 варіант 70	Пост одномісний перемикач 2-позиційний з ключем, АСКО-УКРЕМ АСКО-УКРЕМ; (маса=0,008)	шт	1	155,60	156
8	& 11-4-2-1 варіант 2	Корпус з монтажною панеллю металевий Light 40*40*25, IP31, UBox, АСКО-УКРЕМ A0260020067; (маса=0,006)	шт.	1	1986,40	1986
		Разом по розділу 1				74139

1	2	3	4	5	6	7
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				678
		Всього по розділу 1				**74817**
		Разом				**74139**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				678
		Всього по кошторису				**74817**

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документації _____ Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту _____ Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 03-02-021

придбання устаткування: система порошкового пожежогасіння.

Будівля пункту охорони. 2 пусковий комплекс

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа: креслення (специфікації) № 05/26-1-П.СПЗ.С
Кошторисна вартість 199,309 тис. грн.
Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Автоматична система газовогопожежогасіння				
1	& 1602-30076-3 варіант 2	Модуль на 4 входи, SIEMENS FDCI222; (маса=0,0007)	шт	3	8309,10	24927
2	& 1602-30076-4 варіант 2	Корпус для вхідних/вихідних модулів, SIEMENS FDCH221; (маса=0,0009)	шт	3	1771,65	5315
3	& 1602-30076-3 варіант 9	Модуль ручного пожежного колективного сповіщувача, SIEMENS FDME223; (маса=0,0007)	шт	12	7200,20	86402
4	1602-30066 варіант 112	Корпус ручного пожежного колективного сповіщувача (жовтий), SIEMENS FDMH293-Y; (маса=0,0007)	шт	12	4302,20	51626
5	& 1602-30076-5 варіант 2	Захисна кришка ручного пожежного колективного сповіщувача, SIEMENS DMZ1197-AC; (маса=0,0005)	шт	12	834,00	10008
6	1507-2012 варіант 1	Виносний світловий індикатор реагування, SIEMENS FDAI91; (маса=0,0022)	шт	12	1245,20	14942
7	1602-30005 варіант 70	Пост одномісний перемикач 2-позиційний з ключем, АСКО-УКРЕМ АСКО-УКРЕМ; (маса=0,008)	шт	2	155,60	311
8	& 11-4-2-1 варіант 2	Корпус з монтажною панеллю металевий Light 40*40*25, IP31, UBox, АСКО-УКРЕМ A0260020067; (маса=0,006)	шт.	2	1986,40	3973
		Разом по розділу 1				197504

1	2	3	4	5	6	7
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1805
		Всього по розділу 1				**199309**
		Разом				**197504**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1805
		Всього по кошторису				**199309**

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документації _____ Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту _____ Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 03-02-023

придбання технологічного устаткування (Будівля пункту охорони)

Будівля пункту охорони. 2 пусковий комплекс

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 97,879 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 17064-1807-1-3 варіант 3	Стіл під монітори відеоспостереження з висувними ящиками, ДСП; (маса=0,018)	шт	2	6489,17	12978
2	& 2413-1-33-2	Крісло поворотне габ. 480х590х1203 мм; (маса=0,01)	шт	2	4915,83	9832
3	& 171-99-2 варіант 1	Монітор відеоспостереження споживча потужність N=0,2 кВт, напруга 220/1/50; (маса=0,0066)	шт	2	11400,00	22800
4	& 2413-1-34-1	Шафа гардеробна на два відділення, габ.500х400х2050; (маса=0,03)	шт	2	9410,00	18820
5	& 102-82-2	Комплект меблів стіл, два стільці, габ. столу 1000х600х800; (маса=0,02)	шт	1	3000,83	3001
6	& 102-69-1 варіант 1	Електрочайник, 2,0л споживча потужність N=2,0кВт, напруга 220/1/50; (маса=0,001)	шт	1	1831,67	1832
7	& 102-67-1	Піч мікрохвильова, 28л. Споживча потужність N=1,2кВт, напруга 220/1/50 габ. 510х410х303мм; (маса=0,0165)	шт	1	8915,83	8916
8	& 102-68-2	Холодильник побутовий, споживча потужність N=0,4кВт, напруга 220/1/50 габ. 472х450х850мм; (маса=0,035)	шт	1	5479,17	5479
9	& 2406-15018-2	Сушка для рук настінна, споживча потужність N=1,2кВт, напруга 220/1/50 габ. 280х170х250; (маса=0,0049)	шт	1	9005,00	9005
10	& 2413-1-40	Шафа металева для прибирального інвентарю та дезсасобів габ. 500х500х1800 мм; (маса=0,04)	шт	1	3583,33	3583
		Разом				**96246**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				954
	Настанова п. 3.14	Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	88112	0,007	617

1	2	3	4	5	6	7
		Всього вартість устаткування				**97200**
		Всього вартість будівельних робіт				**617**
		Всього по кошторису				**97879**

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документації _____ Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту _____ Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 03-02-05

Придбання устаткування. Електротехнічні рішення.

Будівля пункту охорони. 2 пусковий комплекс

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа: креслення (специфікації) №
Кошторисна вартість 27,077 тис. грн.
Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Придбання устаткування				
1	1504-3181 варіант 18	Щит електричний розподільчий ЩР-1, згідно арк. 1; (маса=0,0075)	шт	1	26833,33	26833
		Разом по розділу 1				26833
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				244
		Всього по розділу 1				**27077**
		Разом				**26833**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				244
		Всього по кошторису				**27077**

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документації _____ Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту _____ Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 03-02-09

придбання устаткування: система пожежної сигналізації, система оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей. Будівля пункту охорони. 2 пусковий комплекс
(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа: креслення (специфікації) № 05/26-1-П.СПЗ.С
Кошторисна вартість 1984,434 тис. грн.
Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Система пожежної сигналізації				
1	& 1517-1906-1 варіант 1	Плата на 4 кільцевих адресних лінії, SIEMENS FCL2008-A1; (маса=0,002)	шт	4	107266,65	429067
2	& 97-2-1-B1 варіант 3	Замок з ключем (з ключем Kaba) , SIEMENS FTO2005-C1; (маса=0,0001)	шт.	1	17239,65	17240
3	& 142-2-11-2 варіант 1	Вбудований принтер подій, SIEMENS FTO2001-A1; (маса=0,005)	шт.	1	62751,25	62751
4	& 1602-30092-19-2 варіант 3	Модуль інтерфейсу RS232 (ізольований), SIEMENS FCA2001-A1, A5Q00005327; (маса=0,012)	шт	1	20541,85	20542
5	& 142-2-11-52 варіант 4	USB-апаратний ліцензійний ключ (USB License Dongle), SIEMENS CMD.06; (маса=0,0005)	шт.	1	13041,80	13042
6	& 380-40-1 варіант 1	Папір для принтера в рулонах (10 шт.), SIEMENS A5Q00017619; (маса=0, 00002)	шт	1	740,20	740
7	& 1-171-11 варіант 1	Акумуляторна батарея (12 В, 45 А·год, VdS), SIEMENS BAT 12-45 12В, 45А/г, A5Q00022897; (маса=0,0065)	шт.	2	10726,70	21453
8	& 1602-30076-1 варіант 1	Димовий пожежний сповіщувач адресний, SIEMENS OP720; (маса=0,0008)	шт	5	4355,60	21778
9	& 1602-30076-2 варіант 1	База адресного пожежного сповіщувача, SIEMENS DB721; (маса=0,0005)	шт	5	343,05	1715
10	& 1602-30076-3 варіант 1	Модуль перемикання пожежного ручного сповіщувача, SIEMENS FDME221; (маса=0,0007)	шт	2	6396,50	12793

1	2	3	4	5	6	7
11	& 1602-30076-4 варіант 1	Корпус пожежного ручного сповіщувача червоного кольору, SIEMENS FDMH291-R; (маса=0,0009)	шт	2	970,30	1941
12	& 1602-30076-5 варіант 1	Захисна кришка ручного пожежного сповіщувача, SIEMENS FDMC291; (маса=0,0005)	шт	2	933,60	1867
13	& 1602-30076-6 варіант 1	Запасне скло ручного пожежного сповіщувача, SIEMENS FDMG291; (маса=0,0005)	шт	3	361,50	1085
14	& 1602-30076-7 варіант 1	Таблички з маркуванням, SIEMENS FDBZ291; (маса=0,0005)	шт	5	120,55	603
15	& 290902-54-3-49 варіант 1	Автоматичний вимикач MC110A 10A, 1п, C, 6 кА, MC110A; (маса=0,0003)	шт	1	202,15	202
16	& 170312-6045-55-1 варіант 1	Шафа на 6 автоматів 180х180х90; (маса=0,05)	шт	1	461,10	461
17	& 95-1-В1 варіант 3	Робоча станція, Windows 11 Professional 64-bit for Workstations OS, Hewlett-Packard Intel Xeon RTX PRO 2000; (маса=0,001)	шт.	1	270093,60	270094
18	& 142-2-11-4И варіант 1	Монітор Asus 23.8" ProArt PA249CGV HDMI, 2xDP, USB-C, 3xUSB, MM, IPS, 144Hz, sRGB 100%, AdaptiveSync, Pivot; (маса=0,005)	шт.	1	13065,75	13066
19	& 142-2-11-10 варіант 1	Джерело безперебійного живлення PowerUPS ДБЖ VERTIV PowerUPS 200 Essential, 2200VA/1225W, Line Interactive Розетки: (5) Schuko, VERTIV PSA6E-2200IT-SCH; (маса=0,05)	шт.	1	13938,15	13938
20	& 87-2-41-В1 варіант 9	Проводна клавіатура HP 320K USB UA Black (9SR37UT); (маса=0,0001)	шт.	1	1165,75	1166
21	& 87-2-41-В1 варіант 10	Провідна оптична миша HP X500, Hewlett-Packard X-500; (маса=0,0001)	шт.	1	885,75	886
		Резерв				
22	& 1602-30076-1 варіант 1	Димовий пожежний сповіщувач адресний, SIEMENS OP720; (маса=0,0008)	шт	1	4355,60	4356
23	& 1602-30076-2 варіант 1	База адресного пожежного сповіщувача, SIEMENS DB721; (маса=0,0005)	шт	1	343,05	343
24	& 1602-30076-3 варіант 1	Модуль перемикання пожежного ручного сповіщувача, SIEMENS FDME221; (маса=0,0007)	шт	1	6396,50	6397
25	& 1602-30076-4 варіант 1	Корпус пожежного ручного сповіщувача червоного кольору, SIEMENS FDMH291-R; (маса=0,0009)	шт	1	970,30	970

1	2	3	4	5	6	7
26	& 1602-30076-5 варіант 1	Захисна кришка ручного пожежного сповіщувача, SIEMENS FDMC291; (маса=0,0005)	шт	1	933,60	934
		Радіомоніторинг. Обладнання, вироби та матеріали.				
27	& 142-2-11-16 варіант 1	Приймально-контрольний прилад моніторингу (для передачі сигналу на пульт пожежного спостереження) + 2 SIM-карти, ТОВ «Охорона та безпека » "Лунь-9Р"; (маса=0,005)	шт.	1	6809,60	6810
28	& 6-132-10-Ц варіант 3	Блок живлення 12, 4А, UPS-90 24/12; (маса=0,0008)	шт.	1	3260,00	3260
29	& 10-4-2 варіант 5	Акумулятор, 12В, 7А/г; (маса=0,0005)	шт.	1	705,60	706
		Разом по розділу 1				930206
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				8452
	Настанова п. 3.14	Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	15256	0,007	107
		Всього по розділу 1				**938765**
		Розділ 2. Система керування евакуюванням				
30	& 6-132-10-Ц варіант 2	Центральний контролер системи оповіщення Plena Voice Alarm Controller (6 зон, вбудований підсилювач 240 Вт, сертифікат EN 54-16) Bosch LBB1990/00; (маса=0,0008)	шт.	1	181047,35	181047
31	& 142-2-11-27 варіант 3	Підсилювач потужності Plena Power Amplifier 480 Вт / 100 В (сертифікат EN 54-16) Bosch LBB1938/20; (маса=0,002)	шт.	2	104982,65	209965
32	& 6-132-10-Ц варіант 1	Зарядний пристрій та блок резервного живлення 24 В / 12 А (сертифікат EN 54-4) Bosch PLN-24CH12; (маса=0,0008)	шт.	1	100229,20	100229
33	& 10-4-2 варіант 2	Акумуляторна батарея 12 В, 18 А·год (для резервування живлення 24 В), Bosch PLN-24CH12; (маса=0,0005)	шт.	2	4751,25	9503
34	& 1518-2032-1 варіант 1	Мікрофонна станція оповіщення Plena Voice Alarm Call Station (6 зон) Bosch LBB1956/00; (маса=0,0003)	шт	1	30049,25	30049
35	& 142-2-11-16 варіант 2	Джерело фонового звуку Plena Easy Line (MP3 / USB / SD / FM-тюнер) Bosch PRM-USTB; (маса=0,005)	шт.	1	58574,35	58574
36	& 6-132-10-Ц варіант 4	Блок керування інформацією (настінного монтажу), НВП «Електроприлад» БКІ-02А; (маса=0,0008)	шт.	1	14004,70	14005
37	& 142-2-11-7 варіант 1	Шафа підлогова 19" 22U, 600х600мм, двері: Скло(S)/Метал(S), колір чорний, EVL, ESTAP EVL22U6060_M50_L_SGFMPR; (маса=0,01)	шт.	1	32308,65	32309
38	& 1503-8610-1 варіант 1	Блок 8 розеток PDU 220V (1U) 220в 19 1U, 99-00016671; (маса=0,0038)	шт	1	880,00	880

1	2	3	4	5	6	7
39	& 1517-1906-1 варіант 2	Комплект із 6-ти плат контролю ліній гучномовців 100В, Bosch PLN-1EOL; (маса=0,002)	шт	1	16983,15	16983
40	& 290902-54-3-49 варіант 1	Автоматичний вимикач MC110A 10A, 1п, C, 6 кА, MC110A; (маса=0,0003)	шт	1	202,15	202
41	& 2402-4001-11 варіант 1	Оповіщувач пожежний світло-звуковий "Пожежа", Тортила С-05С-24; (маса=0,0003)	шт	1	1207,25	1207
42	& 1602-30066-1 варіант 1	Оповіщувач світловий «Грінлайт» («Вихід»), ТОВ «СЕНКО» УА-2-12/24-1; (маса=0,0003)	шт	2	1941,50	3883
43	& 142-2-11-111 варіант 3	Блок живлення 24В, 6А, МНПФ «Гамма» ИБПИ 180 12/24; (маса=0,02)	шт.	1	5135,35	5135
44	& 1517-1417-1-2 варіант 1	Пост кнопковий 2-х позиційний, АСКО-УКРЕМ XAL-B132H29; (маса=0,01)	шт	1	121,95	122
		Разом по розділу 2				664093
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				5998
		Всього по розділу 2				**670091**
		Розділ 3. Диспетчеризація систем протипожежного захисту				
45	& 1602-30076-3 варіант 3	Модуль на 4 входи/4 виходи, SIEMENS FDCIO222; (маса=0,0007)	шт	15	23190,60	347859
46	& 1602-30076-3 варіант 6	Модуль на 1 вихід Модуль на 1 вихід , SIEMENS FDCIO221; (маса=0,0007)	шт	2	6671,40	13343
47	& 1602-30076-3 варіант 7	Модуль на 1 вхід , SIEMENS FDCI221; (маса=0,0007)	шт	1	4158,95	4159
48	& 1602-30076-4 варіант 2	Корпус для вхідних/вихідних модулів, SIEMENS FDCH221; (маса=0,0009)	шт	3	1771,65	5315
49	& 1517-1417-1-2 варіант 4	Перемикач 2-позиційний з фіксацією (1NO+1NC), АСКО-УКРЕМ XB2-BD21; (маса=0,01)	шт	1	76,50	77
50	& 87-2-41-B1 варіант 7	Кнопка плоска ЗЕЛЕНА без фіксації «ПУСК» (1NO), АСКО-УКРЕМ XB2-EA31; (маса=0,0001)	шт.	24	30,30	727

1	2	3	4	5	6	7
51	& 87-2-41-В1 варіант 7	Кнопка плоска ЗЕЛЕНА без фіксації «ПУСК» (1NO), АСКО-УКРЕМ ХВ2-ЕА31; (маса=0,0001)	шт.	11	30,30	333
52	& 87-2-41-В1 варіант 7	Кнопка плоска ЗЕЛЕНА без фіксації «ПУСК» (1NO), АСКО-УКРЕМ ХВ2-ЕА31; (маса=0,0001)	шт.	6	30,30	182
53	& 87-2-41-В1 варіант 7	Кнопка плоска ЗЕЛЕНА без фіксації «ПУСК» (1NO), АСКО-УКРЕМ ХВ2-ЕА31; (маса=0,0001)	шт.	7	30,30	212
		Разом по розділу 3				372207
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3360
		Всього по розділу 3				**375567**
		Разом				**1966506**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				17810
	Настанова п. 3.14	Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	15256	0,007	107
		Всього вартість устаткування				**1984316**
		Всього вартість будівельних робіт				**107**
		Всього по кошторису				**1984434**

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документації _____ Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту _____ Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 04-01-02

Устаткування резервного електропостачання

Резервне електропостачання будівель Національного військового меморіального кладовища. 2 пусковий комплекс
(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа: креслення (специфікації) №
Кошторисна вартість 1654,201 тис. грн.
Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1502-3001 варіант 1	Дизель генератор 120кВт/150кВА,380В, DJI50PR; (маса=2,22)	шт	1	1003984,16	1003984
2	1502-3002 варіант 1	Дизель генератор 40кВт/50кВА,380В, DJ50PR; (маса=0,936)	шт	1	395000,00	395000
3	1502-3003 варіант 1	Дизель генератор 10кВт/12.5кВА,380В, DJI50PR; (маса=0,675)	шт	1	239166,66	239167
		Разом				**1638151**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				16050
		Всього по кошторису				**1654201**

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документаціїї _____ Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Дербін С.В. _____ Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 04-02-010

придбання устаткування: система порошкового пожежогасіння

Трансформаторна підстанція №1. 2 пусковий комплекс

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа: креслення (специфікації) № 05/26-13-П.СППГ
Кошторисна вартість 1699,360 тис. грн.
Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	2402-4013 варіант 46	Модуль порошкового пожежогасіння в комплекті з сигналізатором тиску (68°С), НВП «Брандмастер» Бранд-6; (маса=0,03)	шт	16	6266,05	100257
2	1602-30005 варіант 69	Прилад керування атоматичними установками пожежогасіння на 1 напрямок ХС-1005-А; (маса=0,008)	шт	6	119528,30	717170
3	1602-30007 варіант 93	Ключ доступу FCA1007; (маса=0,000026)	шт	6	7615,20	45691
4	& 1602-30076-3 варіант 2	Модуль на 4 входи, SIEMENS FDCI222; (маса=0,0007)	шт	6	8309,10	49855
5	& 1602-30076-3 варіант 3	Модуль на 4 входи/4 виходи, SIEMENS FDCIO222; (маса=0,0007)	шт	4	23190,60	92762
6	& 10-4-2 варіант 2	Акумуляторна батарея 12 В, 18 А·год (для резервування живлення 24 В), Bosch PLN-24CH12; (маса=0,0005)	шт.	12	4751,25	57015
7	& 290902-54-3-49 варіант 1	Автоматичний вимикач MC110A 10A, 1п, C, 6 кА, MC110A; (маса=0,0003)	шт	6	202,15	1213
8	1602-30066 варіант 107	Модуль релейний Z3B171, BPZ:4843830001; (маса=0,0007)	шт	12	2091,15	25094
9	1602-30066 варіант 108	Сповіщувач пожежний димовий колективний SIEMENS OP110; (маса=0,0007)	шт	18	3012,20	54220
10	1602-30007 варіант 94	База димового пожежного колективного сповіщувача, SIEMENS DB110; (маса=0,000026)	шт	18	345,40	6217
11	1602-30066 варіант 109	Модуль ручного пожежного колективного сповіщувача DMA-1103D; (маса=0,0007)	шт	25	2975,50	74388

1	2	3	4	5	6	7
12	1602-30066 варіант 110	Корпус ручного пожежного колективного сповіщувача DMA1192-AC (жовтий колір); (маса=0,0007)	шт	12	4953,90	59447
13	1602-30066 варіант 111	Корпус ручного пожежного колективного сповіщувача DMA1192-AB (синій колір); (маса=0,0007)	шт	13	4953,90	64401
14	& 1602-30076-5 варіант 2	Захисна кришка ручного пожежного колективного сповіщувача, SIEMENS DMZ1197-AC; (маса=0,0005)	шт	25	834,00	20850
15	1602-30007 варіант 95	Запасне скло для сповіщувача FDM223/224, DMA1103/1104, SIEMENS BPZ: 4942050001; (маса=0,000026)	шт	13	437,15	5683
16	1602-20021 варіант 83	Оповіщувач світлозвуковий "ПОРОШОК ВИХОДЬ!", ПП «СенКо» С-07С-24; (маса=0,002)	шт	7	1377,60	9643
17	1602-20021 варіант 84	Оповіщувач світлозвуковий "ПОРОШОК НЕ ВХОДИТИ!", ПП «СенКо» С-07С-24; (маса=0,002)	шт	7	980,00	6860
18	1602-30007 варіант 96	Сповіщувач магнітоконтактний МК-4460; (маса=0,000026)	шт	10	3235,70	32357
19	1602-30007 варіант 97	Кронштейн для сповіщувача магнітоконтактного МК-4000-1; (маса=0,000026)	шт	20	311,40	6228
20	1602-20021 варіант 82	Доводчик дверей механічний TS 93 EN A-5; (маса=0,002)	шт	10	14622,75	146228
21	1602-30007 варіант 98	Реле ORV-01-A220; (маса=0,000026)	шт	6	1271,20	7627
		Резерв				
22	2402-4013 варіант 46	Модуль порошкового пожежогасіння в комплекті з сигналізатором тиску (68°C), НВП «Брандмастер» Бранд-6; (маса=0,03)	шт	16	6266,05	100257
		Разом				**1683463**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				15542
	Настанова п. 3.14	Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	46102	0,007	323
		Всього вартість устаткування				**1699005**
		Всього вартість будівельних робіт				**323**

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				**1699360**

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації _____ Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту _____ Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 04-02-03

придбання устаткування ТП-10/0,4 кВ №1

Трансформаторна підстанція №1. 2 пусковий комплекс
(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа: креслення (специфікації) №
Кошторисна вартість 6149,771 тис. грн.
Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Устаткування, що монтується				
1	& 1505-1178-1-2	Трансформатор силовий серії ЕКО, потужністю 630кВА, номінальною напругою 10/0,4кВ, схемою та групою з'єднання обмоток Y/Yn-0 ТМГ-ЕКО-630 УХЛ1 10/0,4 Y/Yn-00; (маса=2,83)	шт	2	850000,00	1700000
2	& 17141-8010-4 варіант 1	Комплектний розподільчий пристрій на напругу 10 кВ укомплектований камерами КСО-209М з 12 комірок + 4ТП КСО + 2МШ інд; (маса=3)	компл.	1	2218545,73	2218546
3	& 1503-1000-5	Комплект обладнання РУ-0,4 кВ з 9 панелей ЩО-98 + 2ТПЩО + 2 шинних переходи; (маса=2,9)	компл.	1	1621592,00	1621592
4	& 1503-8604-4 варіант 1	Шинний міст МШ-12-1000 ел/м в комплекті (плита прохідна - 2шт, конструкція КЗ-ОФ - 2 шт, Конструкція КШМ -1 шт), Комплект шин ШО-1шт, Комплект шин АВС- 1 шт, Бар"єр типу БТП - 2 - 1 шт, Зв"язок гнучкий ЗГ 1 - 1 шт, Зв"язок гнучкий ЗГ 2 - 1 шт); (маса=0,113)	шт	2	200757,09	401514
5	& 1503-8390-5	Щит металевий навісний, індивідуального виготовлення (ЩВП); (маса=0,04)	шт	1	31642,85	31643
6	& 1517-2229-1-1	Ящик з рубильником та 3-ма запобіжниками, з Іпл.встав.=80А ЯПРП-100; (маса=0,05)	шт	1	7350,42	7350
7	& 1701-8031-3	Трифазний електронний багатотарифний лічильник, трансформаторного включення 5(10)А кл.т.1,0/2,0 GAMA 300 G3B.147.240.F47.B2.P4.C311.A3.L1 (Elgama); (маса=0,0014)	шт	2	8998,57	17997
8	& 1701-8031-5	Трифазний електронний багатотарифний лічильник, трансформаторного включення 5(10)А кл.т.1,0 GAMA 300 3B.147.240.F67.B2.P4.C330.A3.L1M1 (Elgama); (маса=0,0014)	шт	2	9577,14	19154
9	& 1503-5013-7	Трансформатор струму ТШ-0,66 1000/5 кл.т.0,5S; (маса=0,0009)	шт	6	2080,11	12481
10	& 1503-5013-8	Трансформатор струму ТШ-0,66 1000/5 кл.т.0,5; (маса=0,0009)	шт	6	2080,11	12481

1	2	3	4	5	6	7
11	& 1503-5013-6	Трансформатор струму ТОЛ-10 150/5; 0,5S/10P; (маса=0,019)	шт	6	8014,28	48086
		Разом				**6090844**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				58927
		Всього по кошторису				**6149771**

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації _____ Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту _____ Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 04-02-07

придбання устаткування телемеханіки

Трансформаторна підстанція №1. 2 пусковий комплекс

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 104,279 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1-52-23	Шафа навісна з монтажною панелею та замком IP54, - МКН 86.3; (маса=0, 0335)	шт.	1	4650,00	4650
2	& 5-141-5-2Н	Процесорний модуль з 1x10BaseT/100BaseT LAN, 1xRS232, 2xRS485, - RTU520 CMD01 R0002; (маса=0,0005)	шт.	1	28600,00	28600
3	& 5-151-15-1Г	1KGT033200R0001 Модуль дискретних входів 520BID01 R0001; (маса=0, 00015)	шт.	3	9100,00	27300
4	& 5-101-21-Р	1KGT201648R0011 SD-карта Basic 250DP 1KGT201648R0011; (маса=0,0001)	шт.	1	15220,00	15220
5	& 4-111-32	GSM маршрутизатор, LTE Cat4, 9-48 VDC, max 3.5W; - ADVANTECH ICR-2431; (маса=0,001)	шт.	1	12500,00	12500
6	& 4-132-17	Антена LTE Magnet Mount G024L, 5 dBi, SMA(m), RG58/3m, AO-ALTE-G024LS; (маса=0,0004)	шт.	2	350,00	700
7	& 1-161-11-У	Пристрій захисту від імпульсних перенапруг DTR 1/6/1500; (маса=0,0002)	шт.	1	1120,00	1120
8	& 6-132-10-Ц	Блок живлення з функцією UPS 90-264V AC (124-370V DC) / 24VDC; 100W; DRC-100B; (маса=0,0008)	шт.	1	2080,00	2080
9	& 5-221-10-2М	Модуль блока живлення 24 VDC; 24W; max 1,25A - 20 V DC; 520PSD01 R0001; (маса=0,001)	шт.	1	6125,00	6125
10	& 6-121-98	Блок живлення 9,0-36VDC / 24VDC; 15W; DDR-15G-24; (маса=0,00012)	шт.	2	850,00	1700
11	& 1-171-11	Акумуляторна батарея 12В, 18А/год; Challenger AS12-18; (маса=0,0065)	шт.	2	1655,00	3310
		Разом				**103305**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				974

		Всього по кошторису				**104279**

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації _____ Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту _____ Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 04-03-03

придбання устаткування ТП-10/0,4 кВ №2

Трансформаторна підстанція №2. 2 пусковий комплекс

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа: креслення (специфікації) №
Кошторисна вартість 4214,429 тис. грн.
Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Устаткування, що монтується				
1	& 1505-1178-1-2	Трансформатор силовий серії ЕКО, потужністю 630кВА, номінальною напругою 10/0,4кВ, схемою та групою з'єднання обмоток Y/Yn-0 ТМГ-ЕКО-630 УХЛ1 10/0,4 Y/Yn-00; (маса=2,83)	шт	2	850000,00	1700000
2	& 17141-8010-5	Комплектний розподільчий пристрій на напругу 10 кВ укомплектований камерами КСО-209М з 6 комірок + 2ТП КСО + ШМР-1 + 2ТП ШМР; (маса=2, 015)	компл.	1	416920,00	416920
3	& 1503-1000-6	Комплект обладнання РУ-0,4 кВ з 9 панелей ЩО-98 + 2ТПЩО; (маса=2,6)	компл.	1	1572863,54	1572864
4	& 1503-8604-4 варіант 1	Шинний міст МШ-12-1000 ел/м в комплекті (плита прохідна - 2шт, конструкція КЗ-ОФ - 2 шт, Конструкція КШМ -1 шт), Комплект шин ШО-1шт, Комплект шин АВС- 1 шт, Бар"єр типу БТП - 2 - 1 шт, Зв"язок гнучкий ЗГ 1 - 1 шт, Зв"язок гнучкий ЗГ 2 - 1 шт); (маса=0,113)	шт	2	200757,09	401514
5	& 1503-8390-5	Щит металевий навісний, індивідуального виготовлення (ЩВП); (маса=0,04)	шт	1	31642,85	31643
6	& 1517-2229-1-1	Ящик з рубильником та 3-ма запобіжниками, з Іпл.встав.=80А ЯПРП-100; (маса=0,05)	шт	1	7350,42	7350
7	& 1701-8031-3	Трифазний електронний багатотарифний лічильник, трансформаторного включення 5(10)А кл.т.1,0/2,0 GAMA 300 G3B.147.240.F47.B2.P4.C311.A3.L1 (Elgama); (маса=0,0014)	шт	2	8998,57	17997
8	& 1503-5013-7	Трансформатор струму ТШ-0,66 1000/5 кл.т.0,5S; (маса=0,0009)	шт	6	2080,11	12481
9	& 1503-5013-8	Трансформатор струму ТШ-0,66 1000/5 кл.т.0,5; (маса=0,0009)	шт	6	2080,11	12481
		Разом				**4173250**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				41179

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				**4214429**

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації _____ Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту _____ Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 04-03-06

придбання устаткування: система порошкового пожежогасіння

Трансформаторна підстанція №2. 2 пусковий комплекс

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа: креслення (специфікації) № 05/26-14-П.СППГ
Кошторисна вартість 1745,021 тис. грн.
Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	2402-4013 варіант 46	Модуль порошкового пожежогасіння в комплекті з сигналізатором тиску (68°С), НВП «Брандмастер» Бранд-6; (маса=0,03)	шт	18	6266,05	112789
2	1602-30005 варіант 69	Прилад керування атоматичними установками пожежогасіння на 1 напрямок ХС-1005-А; (маса=0,008)	шт	6	119528,30	717170
3	1602-30007 варіант 93	Ключ доступу FCA1007; (маса=0,000026)	шт	6	7615,20	45691
4	& 1602-30076-3 варіант 2	Модуль на 4 входи, SIEMENS FDCI222; (маса=0,0007)	шт	6	8309,10	49855
5	& 1602-30076-3 варіант 3	Модуль на 4 входи/4 виходи, SIEMENS FDCIO222; (маса=0,0007)	шт	4	23190,60	92762
6	& 10-4-2 варіант 2	Акумуляторна батарея 12 В, 18 А·год (для резервування живлення 24 В), Bosch PLN-24CH12; (маса=0,0005)	шт.	12	4751,25	57015
7	& 290902-54-3-49 варіант 1	Автоматичний вимикач МС110А 10А, 1п, С, 6 кА, МС110А; (маса=0,0003)	шт	6	202,15	1213
8	1602-30066 варіант 107	Модуль релейний Z3B171, BPZ:4843830001; (маса=0,0007)	шт	12	2091,15	25094
9	1602-30066 варіант 108	Сповіщувач пожежний димовий колективний SIEMENS OP110; (маса=0, 0007)	шт	24	3012,20	72293
10	1602-30007 варіант 94	База димового пожежного колективного сповіщувача, SIEMENS DB110; (маса=0,000026)	шт	24	345,40	8290
11	1602-30066 варіант 109	Модуль ручного пожежного колективного сповіщувача DMA-1103D; (маса=0, 0007)	шт	25	2975,50	74388

1	2	3	4	5	6	7
12	1602-30066 варіант 110	Корпус ручного пожежного колективного сповіщувача DMA1192-AC (жовтий колір); (маса=0,0007)	шт	12	4953,90	59447
13	1602-30066 варіант 111	Корпус ручного пожежного колективного сповіщувача DMA1192-AB (синій колір); (маса=0,0007)	шт	13	4953,90	64401
14	1602-30007 варіант 95	Запасне скло для сповіщувача FDM223/224, DMA1103/1104, SIEMENS BPZ: 4942050001; (маса=0,000026)	шт	13	437,15	5683
15	& 1602-30076-5 варіант 2	Захисна кришка ручного пожежного колективного сповіщувача, SIEMENS DMZ1197-AC; (маса=0,0005)	шт	25	834,00	20850
16	1602-20021 варіант 83	Оповіщувач світлозвуковий "ПОРОШОК ВИХОДЬ!", ПП «СенКо» С-07С-24; (маса=0,002)	шт	7	1377,60	9643
17	1602-20021 варіант 84	Оповіщувач світлозвуковий "ПОРОШОК НЕ ВХОДИТИ!", ПП «СенКо» С-07С-24; (маса=0,002)	шт	7	980,00	6860
18	1602-30007 варіант 96	Сповіщувач магнітоконтактний МК-4460; (маса=0,000026)	шт	10	3235,70	32357
19	1602-30007 варіант 97	Кронштейн для сповіщувача магнітоконтактного МК-4000-1; (маса=0,000026)	шт	20	311,40	6228
20	1602-20021 варіант 82	Доводчик дверей механічний TS 93 EN A-5; (маса=0,002)	шт	10	14622,75	146228
21	1602-30007 варіант 98	Реле ORV-01-A220; (маса=0,000026)	шт	6	1271,20	7627
		Резерв				
22	2402-4013 варіант 46	Модуль порошкового пожежогасіння в комплекті з сигналізатором тиску (68°C), НВП «Брандмастер» Бранд-6; (маса=0,03)	шт	18	6266,05	112789
		Разом				**1728673**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				15993
	Настанова п. 3.14	Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	46102	0,007	323
		Всього вартість устаткування				**1744666**
		Всього вартість будівельних робіт				**323**

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				**1745021**

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації _____ Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту _____ Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 05-010-02

придбання устаткування: Система контролю доступу

Система контролю доступу. 2 пусковий комплекс

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа: креслення (специфікації) № 05/26-1-П.СОТС
Кошторисна вартість 1485,343 тис. грн.
Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Система контролю доступу				
1	& 142-2-11-62 варіант 1	Дводверний інтерфейсний модуль (8 входів / 6 виходів (включаючи 4 реле форми С), Suprema DM-20; (маса=0,002)	шт.	5	20359,50	101798
2	& 142-2-11-55 варіант 2	Корпусна відеокамера, зовнішня, 4К (8 Мп), ШІ, IP66, IP67, IK10, WV-X15700-V2L; (маса=0,01)	шт.	8	105779,60	846237
3	& 142-2-11-Т-1 варіант 7	Комутатор промисловий 5x10/100/1000(PoE+) + 1x100/1000 SFP, AT-IS130-6GP; (маса=0,1)	шт	4	54790,60	219162
4	& 142-2-11-111 варіант 9	Блок живлення 220/48В, Allied Telesis IE048-240; (маса=0,02)	шт.	4	14600,00	58400
5	& 142-2-11-111 варіант 10	Блок живлення 220/12В, ББП75И-12; (маса=0,02)	шт.	5	1190,00	5950
6	& 10-4-2 варіант 5	Акумулятор, 12В, 7А/г; (маса=0,0005)	шт.	4	705,60	2822
7	& 87-2-41-В1 варіант 14	Панель виклику, BAS-IP AV-08FB; (маса=0,0001)	шт.	4	21280,00	85120
8	& 87-2-41-В1 варіант 15	Пульт охорони, BAS-IP AM-02; (маса=0,0001)	шт.	1	41066,70	41067
9	& 87-2-41-В1 варіант 8	Зчитувач-контролер, Suprema XP2-MDPB; (маса=0,0001)	шт.	4	20857,95	83432
10	& 18-46-1-12 варіант 2	Антена GSM водонепроникна всепогодна з кріпленням і кабелем довжиною 10м; (маса=0,003)	шт.	4	205,35	821

1	2	3	4	5	6	7
11	& 142-2-11-993 варіант 2	GSM-модуль (розширена модель) для воріт GEOS RC-4000; (маса=0,035)	шт.	4	3570,00	14280
12	& 142-2-11-6-1 варіант 3	Патч-корд оптичний SC/UPC-SC/UPC Duplex SM 9/125 LS0H, 1 м, PL, Premium Line 213666010; (маса=0,0002)	шт.	4	381,25	1525
13	& 142-2-11-6 варіант 1	Модуль оптичний, SFP 1G TX/RX для передачі по одному волокну; (маса=0, 0002)	шт.	4	1400,00	5600
14	& 142-2-11-6 варіант 2	Модуль оптичний, SFP 1G RX/TX для передачі по одному волокну; (маса=0, 0002)	шт.	4	1400,00	5600
		Разом по розділу 1				1471814
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				13529
		Всього по розділу 1				**1485343**
		Разом				**1471814**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				13529
		Всього по кошторису				**1485343**

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації _____ Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту _____ Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 05-01-03

Придбання устаткування. Електротехнічні рішення.

Зупинка громадського транспорту. 2 пусковий комплекс

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа: креслення (специфікації) №
Кошторисна вартість 246,117 тис. грн.
Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1504-3181 варіант 19	Щит електричний розподільчий ЩР-1, згідно арк. 1; (маса=0,0075)	шт	1	10966,67	10967
2	1601-2404 варіант 1	Світлодіодний екран RGB P3 OUT 960x480 мм двосторонній; (маса=0,051)	комплект	2	113083,33	226167
		Разом				**237134**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				8983
		Всього по кошторису				**246117**

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації _____ Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту _____ Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 05-06-05

Придбання обладнання системи зовнішнього відеоспостереження

Система зовнішнього відеоспостереження. 2 пусковий комплекс

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 152,679 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1705-136 варіант 1	Відеокамера з вбудованою аналітикою NBE-7703-ALX (Bosch); (маса=0,004)	шт	50	1064,73	53237
2	1705-133 варіант 2	Кліматична комутаційна шафа настінна ШК-ВС-09.6.5; (маса=0,009)	шт	4	10527,80	42111
3	1705-134 варіант 2	Комутатор мережевий ION 1930 8G 2SFP 124W Switch JL681A з технічної підтримкою 3Y FC NBD Exch ION 1930 8G POE SVC (Aruba); (маса=0,003)	шт	4	12727,65	50911
4	1504-3061 варіант 2	Конектор RJ-45; (маса=0,00001)	шт	100	49,22	4922
		Разом				**151181**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1498
		Всього по кошторису				**152679**

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації _____ Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту _____ Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 05-09-05

придбання обладнання до звукової системи для цвинтаря

Звукова система для цвинтаря. 2 пусковий комплекс

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 195,422 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Звукове обладнання				
1	& 1601-2366-10	WMB-MA12 (USA) Black - bi-pivot bracket for MA12 - кріплення для гучномовця MA12; (маса=0,0002)	шт	8	6736,67	53893
2	& 1504-17319-1	Audac (Бельгія) PSR109G 19" power distribution unit - 9 X GERMAN SOCKET розетка-подовжувач; (маса=0,00074)	шт	1	2687,50	2688
3	& 75414-1-36	Audinate Dante AVIO - Analog Input Adapter 1-Channel. Адаптер аналогових входів; (маса=0,00005)	шт	1	11074,17	11074
4	& 1601-2366-9	SubMatch кабель; (маса=0,0002)	шт	2	5590,00	11180
5	& 1601-2366-11	CAYMON (Бельгія) Розподільча коробка для 4 модулів CASY, on-wall chassis - 4 space. Розподільча коробка для 4-х модулів; (маса=0,007)	шт	1	1791,67	1792
6	& 1601-2366-15	CAYMON (Бельгія) CASY167/B. CASY 1 space EtherCON to RJ-45. Настінний модуль з роз'ємом Ethercon; (маса=0,00004)	шт	1	1612,50	1613
7	& 1601-2366-17	CAYMON (Бельгія) CASY285G CASY 2 space with German schuko outlet IP44. Розетка для рекової шафи; (маса=0,00004)	шт	1	1075,00	1075
8	& 1601-2366-20	Caymon CASY101/B CASY 1 space closed blind plate. Заглушка для рекової шафи; (маса=0,00003)	шт	1	215,00	215
9	& 1601-2366-12	CAYMON (Бельгія) 19" in depth adjustable open frame rack - 9 unit - 300 ~ 450mm Black. Рекова шафа; (маса=0,0085)	шт	1	8420,83	8421
10	& 1601-2366-21	CAYMON, CST320/B Microphone stand with foldable legs and boom Мікрофонна стійка; (маса=0,0032)	шт	3	2150,00	6450
11	& 1511-112	Бокс монтажний пластиковий СКІМ 300х200х130 з панеллю IP65 (С0701001); (маса=0,0041)	шт	1	1005,82	1006
12	& 1601-2366-24	Complex Audio Player 54885; (маса=0,002)	шт	1	15408,33	15408

1	2	3	4	5	6	7
13	& 1601-2366-26	Кабель Schuko power male & XLR female - euro power female & XLR male - 3 x 2.5 mm2 15meter; (маса=0,002)	шт	2	174,87	350
14	& 1601-2366-27	Кабель XLR male - XLR female 1,5 meter; (маса=0,0002)	шт	5	606,66	3033
15	& 380-40-1	Коннектор GST18i3 WIELAND "MAMA" OPTILINE SCHNEIDER INS70010; (маса=0,00002)	шт	1	270,83	271
16	& 1601-2366-29	Sennheiser EW-D 835-S SET (Q1-6) - Вокальна радіосистема; (маса=0,0012)	шт	3	25047,50	75143
		Разом по розділу 1				193612
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1759
	Настанова п. 3.14	Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	6511	0,007	46
		Всього по розділу 1				**195417**
		Разом				**193612**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1759
	Настанова п. 3.14	Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	6511	0,007	46
		Всього вартість устаткування				**195371**
		Всього вартість будівельних робіт				**46**
		Всього по кошторису				**195422**

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації _____ Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту _____ Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 06-04-05

Устаткування

Зовнішні мережі застосування питного водопроводу та господарсько-побутової каналізації. 2 пусковий комплекс
(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа: креслення (специфікації) №
Кошторисна вартість 141,266 тис. грн.
Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2415-1384-1 варіант 6	Станція біологічної очистки ПЕСТ-1 продуктивністю. 0,6м3/добу з додатковою висотою 820мм; (маса=0,350т); (маса=0,0186)	шт	1	140000,02	140000
		Разом				**140000**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1266
		Всього по кошторису				**141266**

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації _____ Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту _____ Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 06-06-010

придбання обладнання до автоматизації тепломеханічних рішень

Котельня. 2 пусковий комплекс

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа: креслення (специфікації) №
Кошторисна вартість 307,313 тис. грн.
Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Щити управління				
1	& 1602-30076-4-6 варіант 2	Щит автоматики індивідуального виготовлення ЩАК; (маса=0,002)	шт	1	43250,00	43250
2	& 1602-30076-4-11 варіант 1	Блок пультів контролю і сигналізації, Сигнал 1ДН/Сигнал 2ДН, Теплотехніка; (маса=0,002)	комплект	1	28539,33	28539
3	& 1602-30076-14 варіант 1	Сигналізатор загазованості, U=230В, Варта 1-03 Теміо; (маса=0,001)	шт	1	13314,17	13314
		Разом по розділу 1				85103
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3342
		Всього по розділу 1				**88445**
		Розділ 2. Прилади контролю котлового контура				
4	& 1602-30076-4-12 варіант 1	Регулятор ведучого котла LOGAMATIC R5313, 7736602047 Buderus; (маса=0,004)	шт	1	86600,00	86600
5	& 1602-30076-4-13 варіант 1	Каскадний модуль FM-CM, 7736602088 Buderus; (маса=0,0005)	шт	1	26070,00	26070

1	2	3	4	5	6	7
6	& 1602-30076-4-14 варіант 1	Регулятор веденого котла LOGAMATIC MC110, 7736601579 Buderus; (маса=0,00545)	шт	2	24160,00	48320
7	& 1602-30076-4-15 варіант 1	Пульт керування котловий BC30 E, 738112426 Buderus; (маса=0,002)	шт	2	9000,00	18000
		Разом по розділу 2				178990
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				7030
		Всього по розділу 2				**186020**
		Розділ 3. Прилади та засоби автоматизації				
8	& 1602-30076-15 варіант 1	Датчик загазованості (метан) ДМ-4 Теміо; (маса=0,0015)	шт	2	6207,50	12415
9	& 1602-30076-16 варіант 1	Датчик загазованості (чадний газ) ДУГ-4 Теміо; (маса=0,0015)	шт	2	8179,17	16358
10	& 1602-3000-14 варіант 1	Оповіщувач світлозвуковий Тірас ОСЗ-3 «Газ не входити!», 12 В; (маса=0,0031)	шт	2	1417,00	2834
		Разом по розділу 3				31607
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1241
		Всього по розділу 3				**32848**
		Разом				**295700**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				11613

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				**307313**

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації _____ Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту _____ Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 06-06-013

обладнання для газопостачання внутрішнього
Котельня. 2 пусковий комплекс
(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа: креслення (специфікації) №
Кошторисна вартість 160,564 тис. грн.
Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1704-10044-В2 варіант 2	Регулятор тиску газу Dival 500DP+LA.; (маса=0,0015)	шт	2	46848,75	93698
2	1504-19050 варіант 2	Сигналізатор газа "Варта 1-03.14"; (маса=0,01)	шт	1	17322,50	17323
3	1704-40158-9 варіант 3	Датчик метана ДМ-4; (маса=0)	шт	2	6207,50	12415
4	1704-40158-9 варіант 4	Датчик чадного газу ДУГ-4; (маса=0)	шт	2	8179,17	16358
5	& 1504-20055 варіант 3	Давач-реле тиску газу SGPS-50V/PN 2,5-50 мбар SHINEUI; (маса=0,0001)	шт	1	4213,08	4213
6	& 1504-20055 варіант 4	Давач-реле тиску газу SGPS-150V/PN 30-150 мбар SHINEUI; (маса=0,0001)	шт	1	4213,08	4213
7	& 2402-3003-1 варіант 2	Вогнегасник порошковий ВП-9; (маса=0,0204)	шт	4	1569,17	6277
		Разом				**154497**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				6067

		Всього по кошторису				**160564**

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації _____ Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту _____ Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 06-06-016

придбання устаткування: система пожежної сигналізації, система оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей. Котельня. 2 пусковий комплекс
(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа: креслення (специфікації) № 05/26-8-П.СПЗ
Кошторисна вартість 180,260 тис. грн.
Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Система пожежної сигналізації				
1	& 1602-30076-1 варіант 1	Димовий пожежний сповіщувач адресний, SIEMENS OP720; (маса=0,0008)	шт	4	4355,60	17422
2	& 1602-30076-1 варіант 5	Тепловий пожежний сповіщувач адресний, SIEMENS HI722; (маса=0,0008)	шт	2	3675,55	7351
3	& 1602-30076-2 варіант 1	База адресного пожежного сповіщувача, SIEMENS DB721; (маса=0,0005)	шт	6	343,05	2058
4	& 1602-30076-3 варіант 1	Модуль перемикання пожежного ручного сповіщувача, SIEMENS FDME221; (маса=0,0007)	шт	2	6396,50	12793
5	& 1602-30076-4 варіант 1	Корпус пожежного ручного сповіщувача червоного кольору, SIEMENS FDMH291-R; (маса=0,0009)	шт	2	970,30	1941
6	& 1602-30076-5 варіант 1	Захисна кришка ручного пожежного сповіщувача, SIEMENS FDMC291; (маса=0,0005)	шт	2	933,60	1867
7	& 1602-30076-6 варіант 1	Запасне скло ручного пожежного сповіщувача, SIEMENS FDMG291; (маса=0,0005)	шт	2	361,50	723
8	& 1602-30076-7 варіант 1	Таблички з маркуванням, SIEMENS FDBZ291; (маса=0,0005)	шт	8	120,55	964

1	2	3	4	5	6	7
		Резерв				
9	& 1602-30076-1 варіант 1	Димовий пожежний сповіщувач адресний, SIEMENS OP720; (маса=0,0008)	шт	1	4355,60	4356
10	& 1602-30076-1 варіант 5	Тепловий пожежний сповіщувач адресний, SIEMENS HI722; (маса=0,0008)	шт	1	3675,55	3676
11	& 1602-30076-2 варіант 1	База адресного пожежного сповіщувача, SIEMENS DB721; (маса=0,0005)	шт	2	343,05	686
12	& 1602-30076-3 варіант 1	Модуль перемикання пожежного ручного сповіщувача, SIEMENS FDME221; (маса=0,0007)	шт	1	6396,50	6397
13	& 1602-30076-4 варіант 1	Корпус пожежного ручного сповіщувача червоного кольору, SIEMENS FDMH291-R; (маса=0,0009)	шт	1	970,30	970
14	& 1602-30076-5 варіант 1	Захисна кришка ручного пожежного сповіщувача, SIEMENS FDMC291; (маса=0,0005)	шт	1	933,60	934
15	& 1602-30076-6 варіант 1	Запасне скло ручного пожежного сповіщувача, SIEMENS FDMG291; (маса=0,0005)	шт	1	361,50	362
		Разом по розділу 1				62500
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				571
		Всього по розділу 1				**63071**
		Розділ 2. Система керування евакуюванням				
16	& 170312-6045-55-1 варіант 1	Шафа на 6 автоматів 180х180х90; (маса=0,05)	шт	1	461,10	461
17	& 2402-4001-11 варіант 1	Оповіщувач пожежний світло-звуковий "Пожежа", Тортила С-05С-24; (маса=0,0003)	шт	1	1207,25	1207
18	& 1602-30066-1 варіант 1	Оповіщувач світловий «Грінлайт» («Вихід»), ТОВ «СЕНКО» УА-2-12/24-1; (маса=0,0003)	шт	3	1941,50	5825
19	& 1517-1417-1-2 варіант 1	Пост кнопковий 2-х позиційний, АСКО-УКРЕМ XAL-B132H29; (маса=0,01)	шт	1	121,95	122

1	2	3	4	5	6	7
20	& 10-4-2 варіант 2	Акумуляторна батарея 12 В, 18 А·год (для резервування живлення 24 В), Bosch PLN-24CH12; (маса=0,0005)	шт.	2	4751,25	9503
21	& 142-2-11-111 варіант 3	Блок живлення 24В, 6А, МНПФ «Гамма» ИБПИ 180 12/24; (маса=0,02)	шт.	1	5135,35	5135
22	& 290902-54-3-49 варіант 1	Автоматичний вимикач MC110A 10A, 1п, C, 6 кА, MC110A; (маса=0,0003)	шт	1	202,15	202
		Разом по розділу 2				22455
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				231
		Всього по розділу 2				**22686**
		Розділ 3. Диспетчеризація систем протипожежного захисту				
23	& 1602-30076-3 варіант 2	Модуль на 4 входи, SIEMENS FDCI222; (маса=0,0007)	шт	2	8309,10	16618
24	& 1602-30076-3 варіант 3	Модуль на 4 входи/4 виходи, SIEMENS FDCIO222; (маса=0,0007)	шт	2	23190,60	46381
25	& 1602-30076-3 варіант 4	Вхідний/вихідний модуль "Транспондер", SIEMENS FDCIO223; (маса=0, 0007)	шт	1	21322,30	21322
26	& 1602-30076-4 варіант 2	Корпус для вхідних/вихідних модулів, SIEMENS FDCH221; (маса=0,0009)	шт	5	1771,65	8858
27	& 1602-30076-1 варіант 2	Датчик магнітоконтактний, НВП "Алай" СОМК 1-8; (маса=0,0008)	шт	2	143,95	288
28	& 11-2-11-4-1 варіант 1	Кронштейн для СОМК 1-8, НВП "Алай"; (маса=0,0012)	шт.	2	64,20	128
29	& 87-2-41-В1 варіант 7	Кнопка плоска ЗЕЛЕНА без фіксації «ПУСК» (1NO), АСКО-УКРЕМ XB2-EA31; (маса=0,0001)	шт.	2	30,30	61
		Разом по розділу 3				93656
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				847

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по розділу 3				**94503**
		Разом				**178611**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1649
		Всього по кошторису				**180260**

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації _____ Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту _____ Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 06-06-08

придбання обладнання до тепломеханічної частини

Котельня. 2 пусковий комплекс

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа: креслення (специфікації) №
Кошторисна вартість 4208,080 тис. грн.
Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Котли та котлове обладнання				
1	& 1701-8018-3 варіант 3	Тепловий лічильник Qalco (SKS-3) QalcoMetr1; (маса=0,005)	шт	1	88833,33	88833
2	& 15-175-2 варіант 1	Котловий насос G-25,76м3/год, H-8,0м.вод.ст, Yonos MAXO 50/0,5-16 WILO; (маса=0,025)	шт	3	99588,00	298764
3	& 1516-9001-1 варіант 2	Теплообмінник пластинчастий, розбірний 1900,0 кВт (85/65°С / 80/60°С, Н до 4,0 м.вод.ст) підключення Dn100, Термопром; (маса=0,2)	шт	2	523660,00	1047320
		Разом по розділу 1				1434917
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				56348
		Всього по розділу 1				**1491265**
		Розділ 2. Контур опалення котельні				
4	& 2407-901-6 варіант 1	Опалювальний прилад PROTON EC 55 з комплектом автоматики; (маса=0,0199)	шт	1	25421,50	25422
		Разом по розділу 2				25422
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				998

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по розділу 2				**26420**
		Розділ 3. Контур теплопостачання ІТП				
5	& 17064-1759-10 варіант 2	Мережевий насос G - 33,0 м3/год, ?H - 35,0 м. вод. ст., Stratos GIGA 50/4-55/11 Wilo (частотне регулювання кількості обертів двигуна); (маса=0,0163)	шт	2	561865,50	1123731
6	& 17064-1759-10 варіант 3	Мережевий насос G - 33,0 м3/год, ?H - 35,0 м. вод. ст., Stratos GIGA 50/4-55/11 Wilo (частотне регулювання кількості обертів двигуна) (резерв); (маса=0,0163)	шт	1	561865,50	561866
7	& 17064-1759-11 варіант 1	Мережевий насос літнього режиму (здвоєний) G - 6,64 м3/год, ?H - 15,0 м. вод. ст. Stratos GIGA2.0-D 40/1-23/1,5 Wilo(частотне регулювання кількості обертів двигуна); (маса=0,046)	шт	1	529866,50	529867
		Разом по розділу 3				2215464
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				87001
	Настанова п. 3.14	Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	583930	0,007	4088
		Всього по розділу 3				**2306553**
		Розділ 4. Водопідготовка системи				
8	& 1905-10047-2 варіант 1	Пом'якшувальна установка (здвоєна) Gном.=4,0 м3/год., Ecosoft FU 1465CE Twin; (маса=0,2)	шт	1	125450,00	125450
9	& 1516-9007-2 варіант 1	Бак поліетиленовий запасу хімочищеної води, V=2,0м3 діам.0,35м, RV 2000 ПП "Евро Пласт"; (маса=0,043)	шт	1	20479,33	20479
10	& 1516-9007-3 варіант 1	Станція дозування DDC60 Ecosoft; (маса=0,065)	шт	1	65325,00	65325
11	& 17064-1759-12 варіант 1	Підживлювальный насос G= 4,0м3/год. H=45,0м. вод. ст. 380В, Medana CV1-L. 408-1/E/E/16O WILO; (маса=0,0211)	шт	2	53754,00	107508
		Разом по розділу 4				318762
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				12517
		Всього по розділу 4				**331279**
		Розділ 5. Заповнення котлів				

1	2	3	4	5	6	7
12	& 1516-9007-4 варіант 1	Іонообмінна станція (повне знесолення) AQA therm HES BWT; (маса=0,015)	шт	1	13379,17	13379
13	& 1516-9007-5 варіант 1	Картридж для зниження жорсткості води BWT AQA THERM HRC LARGE; (маса=0,003)	шт	3	6846,67	20540
14	& 1516-9007-6 варіант 1	Блок заповнення системи опалення BWT AQA Therm HFB; (маса=0,004)	шт	1	16263,65	16264
		Разом по розділу 5				50183
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1971
		Всього по розділу 5				**52154**
		Разом				**4044748**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				158835
	Настанова п. 3.14	Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	583930	0,007	4088
		Всього вартість устаткування				**4203583**
		Всього вартість будівельних робіт				**4088**
		Всього по кошторису				**4208080**

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації _____ Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту _____ Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 06-07-010

придбання устаткування: система пожежної сигналізації, система оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей. Насосна станція. 2 пусковий комплекс
(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа: креслення (специфікації) № 05/26-10-П.СПЗ
Кошторисна вартість 127,274 тис. грн.
Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Система пожежної сигналізації				
1	& 1602-30076-1 варіант 1	Димовий пожежний сповіщувач адресний, SIEMENS OP720; (маса=0,0008)	шт	2	4355,60	8711
2	& 1602-30076-2 варіант 1	База адресного пожежного сповіщувача, SIEMENS DB721; (маса=0,0005)	шт	2	343,05	686
3	& 1602-30076-3 варіант 1	Модуль перемикання пожежного ручного сповіщувача, SIEMENS FDME221; (маса=0,0007)	шт	1	6396,50	6397
4	& 1602-30076-4 варіант 1	Корпус пожежного ручного сповіщувача червоного кольору, SIEMENS FDMH291-R; (маса=0,0009)	шт	1	970,30	970
5	& 1602-30076-5 варіант 1	Захисна кришка ручного пожежного сповіщувача, SIEMENS FDMC291; (маса=0,0005)	шт	1	933,60	934
6	& 1602-30076-6 варіант 1	Запасне скло ручного пожежного сповіщувача, SIEMENS FDMG291; (маса=0,0005)	шт	1	361,50	362
7	& 1602-30076-7 варіант 1	Таблички з маркуванням, SIEMENS FDBZ291; (маса=0,0005)	шт	2	120,55	241
		Резерв				

1	2	3	4	5	6	7
8	& 1602-30076-1 варіант 1	Димовий пожежний сповіщувач адресний, SIEMENS OP720; (маса=0,0008)	шт	1	4355,60	4356
9	& 1602-30076-2 варіант 1	База адресного пожежного сповіщувача, SIEMENS DB721; (маса=0,0005)	шт	1	343,05	343
10	& 1602-30076-3 варіант 1	Модуль перемикання пожежного ручного сповіщувача, SIEMENS FDME221; (маса=0,0007)	шт	1	6396,50	6397
11	& 1602-30076-4 варіант 1	Корпус пожежного ручного сповіщувача червоного кольору, SIEMENS FDMH291-R; (маса=0,0009)	шт	1	970,30	970
12	& 1602-30076-5 варіант 1	Захисна кришка ручного пожежного сповіщувача, SIEMENS FDMC291; (маса=0,0005)	шт	1	933,60	934
13	& 1602-30076-6 варіант 1	Запасне скло ручного пожежного сповіщувача, SIEMENS FDMG291; (маса=0,0005)	шт	1	361,50	362
		Разом по розділу 1				31663
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				289
		Всього по розділу 1				**31952**
		Розділ 2. Система керування евакуюванням				
14	& 170312-6045-55-1 варіант 1	Шафа на 6 автоматів 180х180х90; (маса=0,05)	шт	1	461,10	461
15	& 2402-4001-11 варіант 1	Оповіщувач пожежний світло-звуковий "Пожежа", Тортила С-05С-24; (маса=0,0003)	шт	1	1207,25	1207
16	& 1517-1417-1-2 варіант 1	Пост кнопковий 2-х позиційний, АСКО-УКРЕМ XAL-B132H29; (маса=0,01)	шт	1	121,95	122
17	& 10-4-2 варіант 2	Акумуляторна батарея 12 В, 18 А·год (для резервування живлення 24 В), Bosch PLN-24CH12; (маса=0,0005)	шт.	2	4751,25	9503
18	& 142-2-11-111 варіант 3	Блок живлення 24В, 6А, МНПФ «Гамма» ИБПИ 180 12/24; (маса=0,02)	шт.	1	5135,35	5135

1	2	3	4	5	6	7
19	& 1602-30076-3 варіант 4	Вхідний/вихідний модуль "Транспондер", SIEMENS FDCIO223; (маса=0,0007)	шт	1	21322,30	21322
20	& 1602-30076-4 варіант 2	Корпус для вхідних/вихідних модулів, SIEMENS FDCH221; (маса=0,0009)	шт	1	1771,65	1772
21	& 290902-54-3-49 варіант 1	Автоматичний вимикач MC110A 10A, 1п, C, 6 кА, MC110A; (маса=0,0003)	шт	1	202,15	202
		Разом по розділу 2				39724
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				386
		Всього по розділу 2				**40110**
		Розділ 3. Диспетчеризація систем протипожежного захисту				
22	& 1602-30076-3 варіант 2	Модуль на 4 входи, SIEMENS FDCI222; (маса=0,0007)	шт	3	8309,10	24927
23	& 1602-30076-3 варіант 3	Модуль на 4 входи/4 виходи, SIEMENS FDCIO222; (маса=0,0007)	шт	1	23190,60	23191
24	& 1602-30076-4 варіант 2	Корпус для вхідних/вихідних модулів, SIEMENS FDCH221; (маса=0,0009)	шт	1	1771,65	1772
25	& 1602-30076-1 варіант 2	Датчик магнітоконтактний, НВП "Алай" СОМК 1-8; (маса=0,0008)	шт	1	143,95	144
26	& 11-2-11-4-1 варіант 1	Кронштейн для СОМК 1-8, НВП "Алай"; (маса=0,0012)	шт.	1	64,20	64
27	& 87-2-41-B1 варіант 7	Кнопка плоска ЗЕЛЕНА без фіксації «ПУСК» (1NO), АСКО-УКРЕМ XB2-EA31; (маса=0,0001)	шт.	1	30,30	30
28	& 2402-4001-11 варіант 5	Оповіщувач світловий “Сержант”, ТОВ «СЕНКО» С-07С-220; (маса=0,0003)	шт	1	1297,35	1297
29	& 142-2-11-52 варіант 3	Наклейка для сповіщувача "Сержант" Станція пожежогасіння, ТОВ «СЕНКО» УА-2-12/24; (маса=0,0005)	шт.	2	1633,35	3267
		Разом по розділу 3				54692

1	2	3	4	5	6	7
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				495
	Настанова п. 3.14	Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	3297	0,007	23
		Всього по розділу 3				**55210**
		Разом				**126079**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1170
	Настанова п. 3.14	Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	3297	0,007	23
		Всього вартість устаткування				**127249**
		Всього вартість будівельних робіт				**23**
		Всього по кошторису				**127274**

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації _____ Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту _____ Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 06-07-04

придбання резервуарів

Насосна станція. 2 пусковий комплекс

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа: креслення (специфікації) №
Кошторисна вартість 7150,751 тис. грн.
Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2303-5040-1 варіант 3	Резервуар запасу води, геометрічний обсяг 838 м3, корисний обсяг 720 м3, 17,4x3,5(h) м; (маса=11)	шт	1	4200000,00	4200000
2	& 2303-5041-1 варіант 1	Резервуар запасу води, геометрічний обсяг 232 м3, корисний обсяг 192 м3, 9, 2x3,5(h) м; (маса=2,7)	шт	1	1740000,00	1740000
3	& 2303-5041-2 варіант 1	Резервуар запасу води, геометрічний обсяг 113 м3, корисний обсяг 93 м3, 6, 4x3,5(h) м; (маса=1,6)	шт	1	1170000,00	1170000
		Разом				**7110000**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				40751
		Всього по кошторису				**7150751**

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документаціїї _____ Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту _____ Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 06-07-08

придбання установки знезалізнення

Насосна станція. 2 пусковий комплекс

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа: креслення (специфікації) №
Кошторисна вартість 4527,233 тис. грн.
Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1914-6020 варіант 1	Установка знезалізнення Ecosoft FM-DO-FI-3.0 (Вскладі: 1. Фільтр дисковий механічного очищення PDF316A-S - 1шт, 2. Станція дозування окиснювача BWT00238 - 2 шт, 3. Накопичувальна ємність13,5 м3 fTank 1616 з конусном дном - 1шт. 4. Насосна станція подачі води Lowara - 1 шт, 5. Установка видалення заліза та марганцю Ecosoft FI2472CE150 - 8шт. 6. Автоматичний альтернатор байпасу VLV15 -8шт., 7. Прилади КВП та А - 1к-т); (маса=3,44)	шт	1	4356166,00	4356166
		Разом				**4356166**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				171067
		Всього по кошторису				**4527233**

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації _____ Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту _____ Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 06-09-02

обладнання для газопостачання зовнішнього

Зовнішні мережі газопостачання. 2 пусковий комплекс

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 997,107 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2415-1087-1	Вузол обліку газу ВОГ-Ш-Ф-1Л-80-ЕК50 з ліч. Delta SE G65 DN80, коректором ВЕГА-1.01-0,7-100-0,5-НЧ-N0 та модулем зв'язку МС-"Комунікатор ВЕГА"-4; (маса=0,175)	комплект	1	623430,00	623430
2	& 2415-1087-3	Шафовий газорегуляторний пункт ШГРП-500 ВР-2 -50/100- 6/0,05 з регуляторами Dival 500G ВР DN1" x1 1/2" +LA512ВР; (маса=0,1)	комплект	1	336000,00	336000
		Разом				**959430**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				37677
		Всього по кошторису				**997107**

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації _____ Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту _____ Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 07-02-05_коригуввння

Придбання устаткування. 2 пусковий комплекс

Благоустрій. 2 пусковий комплекс

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа: креслення (специфікації) №
Кошторисна вартість 74,920 тис. грн.
Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2410-6005-1	Контейнер для сміття пластиковий, 1100 л; (маса=0,05)	шт	10	7408,33	74083
		Разом				**74083**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				837
		Всього по кошторису				**74920**

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації _____ Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту _____ Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 07-04-02

придбання устаткування для влаштування відкатних воріт

Огорожа території. 2 пусковий комплекс

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 168,398 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1504-14003-1 варіант 2	Комплект фурнітури з автоматикою для відкатних воріт (ТИП 1); (маса=0,125)	шт	1	59703,90	59704
2	& 1504-14003-1 варіант 1	Комплект фурнітури з автоматикою для відкатних воріт (ТИП 2, ТИП 3, ТИП 4); (маса=0,125)	шт	5	21387,50	106938
		Разом				**166642**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1756
		Всього по кошторису				**168398**

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації _____ Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту _____ Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 07-07-02

придбання устаткування системи освітлення кладовища. 2 пусковий комплекс

Зовнішнє освітлення. 2 пусковий комплекс

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 36,234 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1504-1005 варіант 2	Блок живлення 75Вт 24В; (маса=0,00065)	шт	36	997,30	35903
		Разом				**35903**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				331
		Всього по кошторису				**36234**

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації _____ Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту _____ Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-03-010
на Пусконалагоджувальні роботи: Система пожежної сигналізації, система оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей.
Крамниця ритуальних атрибутів. 2 пусковий комплекс
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість	214,078	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,572	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	194,618	тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту-вання (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Розділ 1. Система пожежної сигналізації						
1	КП1-58-2	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.] [Налагодження приладу приймально-контрольного (Модулі)]	ділянка	6	9526,72	57160	28,0000	168,00
2	КП2-1-3	Вимірювальні перетворювачі з дискретним вихідним сигналом [сигналізатор, датчик-реле і т.п.]	шт	8	1701,20	13610	5,0000	40,00
3	КП2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5 [Пусконалагодження системи пожежної сигналізації]	система	1	33343,52	33344	98,0000	98,00
		Разом прямі витрати по розділу 1				104114		306,00
		всього заробітна плата, грн.				104114		
		Разом будівельні роботи, грн.				104114		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				10411		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				-		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				-		
		Всього будівельні роботи, грн.				**114525**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всього по розділу 1, грн.				**114525**		
		Розділ 2. Система керування евакуюванням						
4	КП1-53-2	Елементи систем автоматичного управління і регулювання. Елемент безконтактний дискретний з числом «вхід-вихід» до 5 з числом органів настроювання до 2 [Налагодження оповіщувача світло-звукового]	шт	2	2381,68	4763	7,0000	14,00
5	КП2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5 [Пусконалагодження системи оповіщення про пожежу]	система	1	33343,52	33344	98,0000	98,00
		Разом прямі витрати по розділу 2				38107		112,00
		всього заробітна плата, грн.				38107		
		Разом будівельні роботи, грн.				38107		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				3810		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				-		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				-		
		Всього будівельні роботи, грн.				**41917**		
		Всього по розділу 2, грн.				**41917**		
		Розділ 3. Диспетчеризація систем протипожежного захисту						
6	КП1-58-2	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.] [Налагодження приладу приймально-контрольного (Модулі)]	ділянка	2	9526,72	19053	28,0000	56,00
7	КП2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5 [Налагодження диспетчеризації системи протипожежного захисту]	система	1	33343,52	33344	98,0000	98,00
		Разом прямі витрати по розділу 3				52397		154,00
		всього заробітна плата, грн.				52397		
		Разом будівельні роботи, грн.				52397		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в тому числі: Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.** – – – –

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-03-013
на Пусконалагоджувальні роботи: Система зв'язку
Крамниця ритуальних атрибутів. 2 пусковий комплекс
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість	125,004	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,334	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	113,641	тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	КП2-13-8	Прилад, пристрій програмування і налагодження [Налаштування комутатора зв'язку]	шт	1	33003,28	33003	97,0000	97,00
2	КП2-13-10	Елемент, джерело, блок, модуль електроживлення, кількість вироблюваних номіналів стабілізованої напруги постійного струму до 5 [Налаштування ДБЖ]	шт	1	13949,84	13950	41,0000	41,00
3	КП2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5 [Налагодження системи бездротової локальної мережі (Wi-Fi)]	система	1	33343,52	33344	98,0000	98,00
4	КП2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5 [Налагодження систем зв'язку]	система	1	33343,52	33344	98,0000	98,00
		Разом прямі витрати по кошторису				113641		334,00
		всього заробітна плата, грн.				113641		
		Разом будівельні роботи, грн.				113641		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				11363		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				-		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				-		
		Всього будівельні роботи, грн.				**125004**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всього по кошторису, грн.				**125004**		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. **Кошторисна заробітна плата, грн.**				**334,00** **113641**		

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документації Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-03-016
на Пусконалагоджувальні роботи: Система охоронної і тривожної сигналізації
Крамниця ритуальних атрибутів. 2 пусковий комплекс
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість	74,479	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,199	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	67,708	тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	КП1-58-2	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]	ділянка	1	9526,72	9527	28,0000	28,00
2	КП2-13-3	Клавіатура функціональна [Налаштуваня клавіатури охоронної системи]	шт	1	12929,12	12929	38,0000	38,00
3	КП2-1-3	Вимірювальні перетворювачі з дискретним вихідним сигналом [сигналізатор, датчик-реле і т.п.] [Налаштування датчиків розбиття скла та об'ємного на рух]	шт	7	1701,20	11908	5,0000	35,00
4	КП2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5 [Налагодження системи контролю доступом]	система	1	33343,52	33344	98,0000	98,00
		Разом прямі витрати по кошторису				67708		199,00
		всього заробітна плата, грн.				67708		
		Разом будівельні роботи, грн.				67708		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				6771		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				-		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				-		
		Всього будівельні роботи, грн.				**74479**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всього по кошторису, грн.				**74479**		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. **Кошторисна заробітна плата, грн.**				**199,00** **67708**		

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документації Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-03-019
на Пусконалагоджувальні роботи: Система відеоспостереження
Крамниця ритуальних атрибутів. 2 пусковий комплекс
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість	40,420	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,108	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	36,746	тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	КП2-6-1	Пристрої, елементи систем сигналізації, блокування, захисту. Блок або пристрій безконтактний, реле або блок контактних елементів [Пусконалагодження та юстування камер відеоспостереження з інтеграцією у єдину систему перегляду, запису та відтворення динамічного зображання в режимі реального часу по принципу доступності системи 24/7/365]	шт	5	680,48	3402	2,0000	10,00
2	КП2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5 [Налагоджування системи охоронного відеоспостереження]	система	1	33343,52	33344	98,0000	98,00
		Разом прямі витрати по кошторису				36746		108,00
		всього заробітна плата, грн.				36746		
		Разом будівельні роботи, грн.				36746		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				3674		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				-		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				-		
		Всього будівельні роботи, грн.				**40420**		
		Всього по кошторису, грн.				**40420**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.				**108,00**		
		Кошторисна заробітна плата, грн.				**36746**		

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документації Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-04-012
на Пусконалагоджувальні роботи: Система пожежної сигналізації. Система оповіщення про пожежу. Диспетчеризація систем протипожежного захисту
Господарська будівля. 2 пусковий комплекс
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість	313,260	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,837	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	284,783	тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту-вання (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Розділ 1. Система пожежної сигналізації						
1	КП2-1-3	Вимірювальні перетворювачі з дискретним вихідним сигналом [сигналізатор, датчик-реле і т.п.]	шт	33	1701,20	56140	5,0000	165,00
2	КП2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5 [Пусконалагодження системи пожежної сигналізації]	система	1	33343,52	33344	98,0000	98,00
		Разом прямі витрати по розділу 1				89484		263,00
		всього заробітна плата, грн.				89484		
		Разом будівельні роботи, грн.				89484		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				8948		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				-		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				-		
		Всього будівельні роботи, грн.				**98432**		
		Всього по розділу 1, грн.				**98432**		
		Розділ 2. Система керування евакуюванням						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	КП1-53-2	Елементи систем автоматичного управління і регулювання. Елемент безконтактний дискретний з числом «вхід-вихід» до 5 з числом органів настроювання до 2 [Налагодження оповіщувача світло-звукового]	шт	10	2381,68	23817	7,0000	70,00
4	КП2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5 [Пусконалагодження системи оповіщення про пожежу]	система	1	33343,52	33344	98,0000	98,00
		Разом прямі витрати по розділу 2				57161		168,00
		всього заробітна плата, грн.				57161		
		Разом будівельні роботи, грн.				57161		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				5716		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				-		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				-		
		Всього будівельні роботи, грн.				**62877**		
		Всього по розділу 2, грн.				**62877**		
		Розділ 3. Диспетчеризація систем протипожежного захисту						
5	КП1-58-2	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.] [Налагодження приладу приймально-контрольного (Модулі)]	ділянка	11	9526,72	104794	28,0000	308,00
6	КП2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5 [Налагодження диспетчеризації системи протипожежного захисту]	система	1	33343,52	33344	98,0000	98,00
		Разом прямі витрати по розділу 3				138138		406,00
		всього заробітна плата, грн.				138138		
		Разом будівельні роботи, грн.				138138		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				13813		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				-		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				-		
		Всього будівельні роботи, грн.				**151951**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		– – –

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-04-015
на Пусконалагоджувальні роботи: Системи зв'язку
Господарська будівля. 2 пусковий комплекс
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість	125,004	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,334	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	113,641	тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту-вання (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	КП2-13-8	Прилад, пристрій програмування і налагодження [Налаштування комутатора зв'язку]	шт	1	33003,28	33003	97,0000	97,00
2	КП2-13-10	Елемент, джерело, блок, модуль електроживлення, кількість вироблюваних номіналів стабілізованої напруги постійного струму до 5 [Налаштування ДБЖ]	шт	1	13949,84	13950	41,0000	41,00
3	КП2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5 [Налагодження системи бездротової локальної мережі (Wi-Fi)]	система	1	33343,52	33344	98,0000	98,00
4	КП2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5 [Налагодження систем зв'язку]	система	1	33343,52	33344	98,0000	98,00
		Разом прямі витрати по кошторису				113641		334,00
		всього заробітна плата, грн.				113641		
		Разом будівельні роботи, грн.				113641		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				11363		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				-		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				-		
		Всього будівельні роботи, грн.				**125004**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всього по кошторису, грн.				**125004**		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. **Кошторисна заробітна плата, грн.**				**334,00** **113641**		

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документації Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-04-018
на Пусконалагоджувальні роботи: Система контролю доступом
Господарська будівля. 2 пусковий комплекс
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість	38,923	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,104	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	35,385	тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	КП2-1-1	Вимірювальні перетворювачі з природним вихідним сигналом [термоперетворювач опору, перетворювач теплоенергетичний, пристрій, що звужує і т.п.] [Пусконалагодження зчитувачів відбитків пальців, обличчя та RFID карток]	шт	2	1020,72	2041	3,0000	6,00
2	КП2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5 [Налагодження системи контролю доступом]	система	1	33343,52	33344	98,0000	98,00
		Разом прямі витрати по кошторису				35385		104,00
		всього заробітна плата, грн.				35385		
		Разом будівельні роботи, грн.				35385		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				3538		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				-		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				-		
		Всього будівельні роботи, грн.				**38923**		
		Всього по кошторису, грн.				**38923**		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.				**104,00**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Кошторисна заробітна плата, грн.				**35385**		

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документації Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-04-021
на Пусконалагоджувальні роботи: Система охоронної сигналізації
Господарська будівля. 2 пусковий комплекс
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість	74,480	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,199	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	67,709	тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	КП2-13-3	Клавіатура функціональна [Налаштуваня клавіатури охоронної системи]	шт	1	12929,12	12929	38,0000	38,00
2	КП2-1-3	Вимірювальні перетворювачі з дискретним вихідним сигналом [сигналізатор, датчик-реле і т.п.] [Налаштування датчиків розбиття скла та об'ємного на рух]	шт	8	1701,20	13610	5,0000	40,00
3	КП2-11-4	Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних. [Налаштування точки проходу]	шт	1	7825,52	7826	23,0000	23,00
4	КП2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5 [Налагодження системи охороної сигналізації]	система	1	33343,52	33344	98,0000	98,00
		Разом прямі витрати по кошторису				67709		199,00
		всього заробітна плата, грн.				67709		
		Разом будівельні роботи, грн.				67709		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				6771		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				-		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				-		
		Всього будівельні роботи, грн.				**74480**		
		Всього по кошторису, грн.				**74480**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.				**199,00**		
		Кошторисна заробітна плата, грн.				**67709**		

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документації Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-04-024
на Пусконалагоджувальні роботи: Система відеоспостереження.
Господарська будівля. 2 пусковий комплекс
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість	38,923	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,104	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	35,385	тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	КП2-6-1	Пристрої, елементи систем сигналізації, блокування, захисту. Блок або пристрій безконтактний, реле або блок контактних елементів [Пусконалагодження та юстування камер відеоспостереження з інтеграцією у єдину систему перегляду, запису та відтворення динамічного зображання в режимі реального часу по принципу доступності системи 24/7/365]	шт	3	680,48	2041	2,0000	6,00
2	КП2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5 [Налагоджування системи охоронного відеоспостереження]	система	1	33343,52	33344	98,0000	98,00
		Разом прямі витрати по кошторису				35385		104,00
		всього заробітна плата, грн.				35385		
		Разом будівельні роботи, грн.				35385		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				3538		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				-		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				-		
		Всього будівельні роботи, грн.				**38923**		
		Всього по кошторису, грн.				**38923**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.				**104,00**		
		Кошторисна заробітна плата, грн.				**35385**		

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документації Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 03-01-011
на Пусконалагоджувальні роботи: Системи зв'язку
Ангар. 2 пусковий комплекс
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість	161,682	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,432	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	146,985	тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту-вання (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	КП2-13-8	Прилад, пристрій програмування і налагодження [Налаштування комутатора зв'язку]	шт	1	33003,28	33003	97,0000	97,00
2	КП2-13-10	Елемент, джерело, блок, модуль електроживлення, кількість вироблюваних номіналів стабілізованої напруги постійного струму до 5 [Налаштування ДБЖ]	шт	1	13949,84	13950	41,0000	41,00
3	КП2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5 [Налагодження системи бездротової локальної мережі (Wi-Fi)]	система	1	33343,52	33344	98,0000	98,00
4	КП2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5 [Налагодження керування кліматом]	система	1	33343,52	33344	98,0000	98,00
5	КП2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5 [Налагодження систем зв'язку]	система	1	33343,52	33344	98,0000	98,00
		Разом прямі витрати по кошторису				146985		432,00
		всього заробітна плата, грн.				146985		
		Разом будівельні роботи, грн.				146985		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				14697		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				-		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всього будівельні роботи, грн.				**161682**		
		Всього по кошторису, грн.				**161682**		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.				**432,00**		
		Кошторисна заробітна плата, грн.				**146985**		

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документації Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 03-01-08
на Пусконалагоджувальні роботи: Система пожежної сигналізації, система оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей.
Ангар. 2 пусковий комплекс
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість	212,208	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,567	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	192,917	тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту-вання (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Розділ 1. Система пожежної сигналізації						
1	КП1-58-2	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.] [Налагодження приладу приймально-контрольного (Модулі)]	ділянка	3	9526,72	28580	28,0000	84,00
2	КП2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5 [Пусконалагодження системи пожежної сигналізації]	система	1	33343,52	33344	98,0000	98,00
		Разом прямі витрати по розділу 1				61924		182,00
		всього заробітна плата, грн.				61924		
		Разом будівельні роботи, грн.				61924		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				6192		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				-		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				-		
		Всього будівельні роботи, грн.				**68116**		
		Всього по розділу 1, грн.				**68116**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Розділ 2. Система керування евакуюванням						
3	КП1-53-2	Елементи систем автоматичного управління і регулювання. Елемент безконтактний дискретний з числом «вхід-вихід» до 5 з числом органів настроювання до 2 [Налагодження оповіщувача світло-звукового]	шт	3	2381,68	7145	7,0000	21,00
4	КП2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5 [Пусконалагодження системи оповіщення про пожежу]	система	1	33343,52	33344	98,0000	98,00
		Разом прямі витрати по розділу 2				40489		119,00
		всього заробітна плата, грн.				40489		
		Разом будівельні роботи, грн.				40489		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				4049		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				-		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				-		
		Всього будівельні роботи, грн.				**44538**		
		Всього по розділу 2, грн.				**44538**		
		Розділ 3. Диспетчеризація систем протипожежного захисту						
5	КП1-58-2	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.] [Налагодження приладу приймально-контрольного (Модулі)]	ділянка	6	9526,72	57160	28,0000	168,00
6	КП2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5 [Налагодження диспетчеризації системи протипожежного захисту]	система	1	33343,52	33344	98,0000	98,00
		Разом прямі витрати по розділу 3				90504		266,00
		всього заробітна плата, грн.				90504		
		Разом будівельні роботи, грн.				90504		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				9050		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				-		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всього будівельні роботи, грн.				**99554**		
		Всього по розділу 3, грн.				**99554**		
		Разом прямі витрати по кошторису				192917		567,00
		всього заробітна плата, грн.				192917		
		Разом будівельні роботи, грн.				192917		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				19291		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				-		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				-		
		Всього будівельні роботи, грн.				**212208**		
		Всього по кошторису, грн.				**212208**		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.				**567,00**		
		Кошторисна заробітна плата, грн.				**192917**		

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документації Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 03-02-010
на Пусконалагоджувальні роботи: Система пожежної сигналізації, система оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей.
Будівля пункту охорони. 2 пусковий комплекс
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість	565,513	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,511	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	514,104	тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Розділ 1. Система пожежної сигналізації						
1	КП2-11-1	Елемент програмно-логічного керування, модуль мікропроцесорного контролю [Налагодження робочого місця]	шт	1	40148,32	40148	118,0000	118,00
2	КП2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5 [Пусконалагодження встановлення та налатування операційної системи]	система	6	33343,52	200061	98,0000	588,00
3	КП2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5 [Пусконалагодження системи пожежної сигналізації]	система	1	33343,52	33344	98,0000	98,00
		Разом прямі витрати по розділу 1				273553		804,00
		всього заробітна плата, грн.				273553		
		Разом будівельні роботи, грн.				273553		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				27355		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				-		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				-		
		Всього будівельні роботи, грн.				**300908**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всього по розділу 1, грн.				**300908**		
		Розділ 2. Система керування евакуюванням						
4	КП1-53-2	Елементи систем автоматичного управління і регулювання. Елемент безконтактний дискретний з числом «вхід-вихід» до 5 з числом органів настроювання до 2 [Налагодження оповіщувача світло-звукового]	шт	1	2381,68	2382	7,0000	7,00
5	КП2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5 [Пусконалагодження системи оповіщення про пожежу]	система	1	33343,52	33344	98,0000	98,00
		Разом прямі витрати по розділу 2				35726		105,00
		всього заробітна плата, грн.				35726		
		Разом будівельні роботи, грн.				35726		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				3572		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				-		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				-		
		Всього будівельні роботи, грн.				**39298**		
		Всього по розділу 2, грн.				**39298**		
		Розділ 3. Диспетчеризація систем протипожежного захисту						
6	КП1-58-2	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.] [Налагодження приладу приймально-контрольного (Модулі)]	ділянка	18	9526,72	171481	28,0000	504,00
7	КП2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5 [Налагодження диспетчеризації системи протипожежного захисту]	система	1	33343,52	33344	98,0000	98,00
		Разом прямі витрати по розділу 3				204825		602,00
		всього заробітна плата, грн.				204825		
		Разом будівельні роботи, грн.				204825		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				20482		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				-		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				-		
		Всього будівельні роботи, грн.				**225307**		
		– – –

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 03-02-013
на Пусконалагоджувальні роботи: Системи зв'язку
Будівля пункту охорони. 2 пусковий комплекс
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість	125,004	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,334	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	113,641	тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	КП2-13-8	Прилад, пристрій програмування і налагодження [Налаштування комутатора зв'язку]	шт	1	33003,28	33003	97,0000	97,00
2	КП2-13-10	Елемент, джерело, блок, модуль електроживлення, кількість вироблюваних номіналів стабілізованої напруги постійного струму до 5 [Налаштування ДБЖ]	шт	1	13949,84	13950	41,0000	41,00
3	КП2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5 [Налагодження системи бездротової локальної мережі (Wi-Fi)]	система	1	33343,52	33344	98,0000	98,00
4	КП2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5 [Налагодження систем зв'язку]	система	1	33343,52	33344	98,0000	98,00
		Разом прямі витрати по кошторису				113641		334,00
		всього заробітна плата, грн.				113641		
		Разом будівельні роботи, грн.				113641		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				11363		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				-		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				-		
		Всього будівельні роботи, грн.				**125004**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		– – –

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 03-02-016
на Пусконалагоджувальні роботи: Система контролю доступом
Будівля пункту охорони. 2 пусковий комплекс
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість	37,801	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,101	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	34,365	тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту-вання (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	КП2-1-1	Вимірювальні перетворювачі з природним вихідним сигналом [термоперетворювач опору, перетворювач теплоенергетичний, пристрій, що звужує і т.п.] [Пусконалагодження зчитувачів відбитків пальців, обличчя та RFID карток]	шт	1	1020,72	1021	3,0000	3,00
2	КП2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5 [Налагодження системи контролю доступом]	система	1	33343,52	33344	98,0000	98,00
		Разом прямі витрати по кошторису				34365		101,00
		всього заробітна плата, грн.				34365		
		Разом будівельні роботи, грн.				34365		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				3436		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				-		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				-		
		Всього будівельні роботи, грн.				**37801**		
		Всього по кошторису, грн.				**37801**		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.				**101,00**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Кошторисна заробітна плата, грн.				**34365**		

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документації Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 03-02-019
на Пусконалагоджувальні роботи: Система газового пожежогасіння.
Будівля пункту охорони. 2 пусковий комплекс
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість	79,344	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,212	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	72,131	тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	КП1-58-2	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.] [Налагодження приладу приймально-контрольного (Модулі)]	ділянка	3	9526,72	28580	28,0000	84,00
2	КП2-1-3	Вимірювальні перетворювачі з дискретним вихідним сигналом [сигналізатор, датчик-реле і т.п.]	шт	6	1701,20	10207	5,0000	30,00
3	КП2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	система	1	33343,52	33344	98,0000	98,00
		Разом прямі витрати по кошторису				72131		212,00
		всього заробітна плата, грн.				72131		
		Разом будівельні роботи, грн.				72131		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				7213		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				-		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				-		
		Всього будівельні роботи, грн.				**79344**		
		Всього по кошторису, грн.				**79344**		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.				**212,00**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Кошторисна заробітна плата, грн.				**72131**		

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документації Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 03-02-022
на Пусконалагоджувальні роботи: Система порошкового пожежогасіння.
Будівля пункту охорони. 2 пусковий комплекс
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість	133,987	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,358	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	121,807	тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту-вання (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	КП1-58-2	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.] [Налагодження приладу приймально-контрольного (Модулі)]	ділянка	5	9526,72	47634	28,0000	140,00
2	КП2-1-3	Вимірювальні перетворювачі з дискретним вихідним сигналом [сигналізатор, датчик-реле і т.п.]	шт	24	1701,20	40829	5,0000	120,00
3	КП2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	система	1	33343,52	33344	98,0000	98,00
		Разом прямі витрати по кошторису				121807		358,00
		всього заробітна плата, грн.				121807		
		Разом будівельні роботи, грн.				121807		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				12180		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				-		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				-		
		Всього будівельні роботи, грн.				**133987**		
		Всього по кошторису, грн.				**133987**		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.				**358,00**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Кошторисна заробітна плата, грн.				**121807**		

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документації Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 05-010-03
на Пусконалагоджувальні роботи: Система контролю доступу
Система контролю доступу. 2 пусковий комплекс
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість	197,985	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,529	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	179,987	тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту-вання (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Розділ 1. Система контролю доступу						
1	КП2-13-8	Прилад, пристрій програмування і налагодження [Налагодження комутатора локально-обчислювальної мережі]	шт	4	33003,28	132013	97,0000	388,00
2	КП2-6-1	Пристрої, елементи систем сигналізації, блокування, захисту. Блок або пристрій безконтактний, реле або блок контактних елементів [Пусконалагодження та юстування камер відеоспостереження з інтеграцією у єдину систему перегляду, запису та відтворення динамічного зображання в режимі реального часу по принципу доступності системи 24/7/365]	шт	8	680,48	5444	2,0000	16,00
3	КП2-1-1	Вимірювальні перетворювачі з природним вихідним сигналом [термоперетворювач опору, перетворювач теплоенергетичний, пристрій, що звужує і т.п.] [Пусконалагодження зчитувачів відбитків пальців, обличчя та RFID карток]	шт	9	1020,72	9186	3,0000	27,00
4	КП2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5 [Налагодження системи контролю доступом]	система	1	33343,52	33344	98,0000	98,00
		Разом прямі витрати по розділу 1				179987		529,00
		всього заробітна плата, грн.				179987		
		Разом будівельні роботи, грн.				179987		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				17998		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				-		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				-		
		Всього будівельні роботи, грн.				**197985**		
		Всього по розділу 1, грн.				**197985**		
		Разом прямі витрати по кошторису				179987		529,00
		всього заробітна плата, грн.				179987		
		Разом будівельні роботи, грн.				179987		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				17998		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				-		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				-		
		Всього будівельні роботи, грн.				**197985**		
		Всього по кошторису, грн.				**197985**		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.				**529,00**		
		Кошторисна заробітна плата, грн.				**179987**		

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 06-06-017
на Пусконалагоджувальні роботи: Система пожежної сигналізації, система оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей.
Котельня. 2 пусковий комплекс
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість	193,494	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,517	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	175,906	тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Розділ 1. Система пожежної сигналізації						
1	КП1-58-2	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.] [Налагодження приладу приймально-контрольного (Модулі)]	ділянка	2	9526,72	19053	28,0000	56,00
2	КП2-1-3	Вимірювальні перетворювачі з дискретним вихідним сигналом [сигналізатор, датчик-реле і т.п.]	шт	4	1701,20	6805	5,0000	20,00
3	КП2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5 [Пусконалагодження системи пожежної сигналізації]	система	1	33343,52	33344	98,0000	98,00
		Разом прямі витрати по розділу 1				59202		174,00
		всього заробітна плата, грн.				59202		
		Разом будівельні роботи, грн.				59202		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				5919		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				-		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				-		
		Всього будівельні роботи, грн.				**65121**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всього по розділу 1, грн.				**65121**		
		Розділ 2. Система керування евакуюванням						
4	КП1-53-2	Елементи систем автоматичного управління і регулювання. Елемент безконтактний дискретний з числом «вхід-вихід» до 5 з числом органів настроювання до 2 [Налагодження оповіщувача світло-звукового]	шт	1	2381,68	2382	7,0000	7,00
5	КП2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5 [Пусконалагодження системи оповіщення про пожежу]	система	1	33343,52	33344	98,0000	98,00
		Разом прямі витрати по розділу 2				35726		105,00
		всього заробітна плата, грн.				35726		
		Разом будівельні роботи, грн.				35726		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				3572		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				-		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				-		
		Всього будівельні роботи, грн.				**39298**		
		Всього по розділу 2, грн.				**39298**		
		Розділ 3. Диспетчеризація систем протипожежного захисту						
6	КП1-58-2	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.] [Налагодження приладу приймально-контрольного (Модулі)]	ділянка	5	9526,72	47634	28,0000	140,00
7	КП2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5 [Налагодження диспетчеризації системи протипожежного захисту]	система	1	33343,52	33344	98,0000	98,00
		Разом прямі витрати по розділу 3				80978		238,00
		всього заробітна плата, грн.				80978		
		Разом будівельні роботи, грн.				80978		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				8097		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				-		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				-		
		Всього будівельні роботи, грн.				**89075**		
		– – –

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 06-07-011
на Пусконалагоджувальні роботи: Система пожежної сигналізації, система оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей.
Насосна станція. 2 пусковий комплекс
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість	181,892	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,486	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	165,358	тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Розділ 1. Система пожежної сигналізації						
1	КП1-58-2	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.] [Налагодження приладу приймально-контрольного (Модулі)]	ділянка	2	9526,72	19053	28,0000	56,00
2	КП2-1-3	Вимірювальні перетворювачі з дискретним вихідним сигналом [сигналізатор, датчик-реле і т.п.]	шт	2	1701,20	3402	5,0000	10,00
3	КП2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5 [Пусконалагодження системи пожежної сигналізації]	система	1	33343,52	33344	98,0000	98,00
		Разом прямі витрати по розділу 1				55799		164,00
		всього заробітна плата, грн.				55799		
		Разом будівельні роботи, грн.				55799		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				5579		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				-		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				-		
		Всього будівельні роботи, грн.				**61378**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всього по розділу 1, грн.				**61378**		
		Розділ 2. Система керування евакуюванням						
4	КП1-53-2	Елементи систем автоматичного управління і регулювання. Елемент безконтактний дискретний з числом «вхід-вихід» до 5 з числом органів настроювання до 2 [Налагодження оповіщувача світло-звукового]	шт	1	2381,68	2382	7,0000	7,00
5	КП2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5 [Пусконалагодження системи оповіщення про пожежу]	система	1	33343,52	33344	98,0000	98,00
		Разом прямі витрати по розділу 2				35726		105,00
		всього заробітна плата, грн.				35726		
		Разом будівельні роботи, грн.				35726		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				3572		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				-		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				-		
		Всього будівельні роботи, грн.				**39298**		
		Всього по розділу 2, грн.				**39298**		
		Розділ 3. Диспетчеризація систем протипожежного захисту						
6	КП1-58-2	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.] [Налагодження приладу приймально-контрольного (Модулі)]	ділянка	4	9526,72	38107	28,0000	112,00
7	КП1-53-2	Елементи систем автоматичного управління і регулювання. Елемент безконтактний дискретний з числом «вхід-вихід» до 5 з числом органів настроювання до 2 [Налагодження датчика об'ємного на рух, сирени]	шт	1	2381,68	2382	7,0000	7,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	КП2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5 [Налагодження диспетчеризації системи протипожежного захисту]	система	1	33343,52	33344	98,0000	98,00
		Разом прямі витрати по розділу 3				73833		217,00
		всього заробітна плата, грн.				73833		
		Разом будівельні роботи, грн.				73833		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				7383		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				-		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				-		
		Всього будівельні роботи, грн.				**81216**		
		Всього по розділу 3, грн.				**81216**		
		Разом прямі витрати по кошторису				165358		486,00
		всього заробітна плата, грн.				165358		
		Разом будівельні роботи, грн.				165358		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				16534		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				-		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				-		
		Всього будівельні роботи, грн.				**181892**		
		Всього по кошторису, грн.				**181892**		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.				**486,00**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Кошторисна заробітна плата, грн.				**165358**		

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Підготовчі роботи. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 01-02-01
підготовчі роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	37,84	204,49				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,0					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	748,46	325,85				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,7					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	920,85	280,41				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1707,15					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	2,0					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	КБМ209-501	Викорчовувачі-збирачі з трактором потужністю 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	509,1527	1317,97 671047,98				
11	+КБМ206-340	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	67,390679	1640,13 110529,47				Оренда
12	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	2240,493	341,84 765890,13				
		Разом по розділу II	**грн.**		**1547467,58**				
		в тому числі енергоносії:							
		Дизельне паливо	кг	4786,035					
		Мастильні матеріали	кг	269,851					
		Гідравлічна рідина	кг	35,641					
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Мастильні матеріали	кг	269,851					
		Гідравлічна рідина	кг	35,641					
		Дизельне паливо	л	5630,63					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Підготовчі роботи. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 01-02-02
додаткові роботи по видаленню зелених насаджень

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	-					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	-					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Підготовчі роботи. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 01-02-03
підготовчі роботи (додатково)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		І. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	143,88	204,49				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,0					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	3733,85	280,41				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	3877,73					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	2,0					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	+КБМ206-340	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	1424,75235	1640,13 2336779,07				Оренда
11	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	8513,93	341,84 2910401,83				
12	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	2369,882	73,2 173475,36				
		Разом по розділу II	**грн.**		**5420656,26**				

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Підготовчі роботи. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 01-02-04
підготовчі роботи (додаткові роботи на 02.07.2026)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	543,90	197,99				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	1,6					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	421,33	269,76				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,4					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	2239,37	280,40				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	3204,60					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	1,6					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	+КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	969,67079	1764,8 1711275,01				Оренда
11	+КБМ206-340	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	922,065625	1640,13 1512307,49				Оренда
12	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	233,5156	1254,07 292844,91				
13	КБМ212-711	Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ходу, маса 25 т	маш. год	383,713195	191,23 73377,47				
14	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш. год	2,05635	691,36 1421,68				
15	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	22619,85	73,2 1655773,02				
		Разом по розділу II	**грн.**		**5246999,58**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	2143,673					
		Дизельне паливо	кг	7,238					
		Мастильні матеріали	кг	100,7					
		Гідравлічна рідина	кг	91,422					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
16	+С1429-110 варіант 2	Грунт II групи для підсипки	м3	23644,299	667,08 15772638,98	654,00 15463371,55	- -	13,08 309267,43	КП від ТОВ "Філіп Моторс" від 31.07.2026
17	С142-10-2	Вода	м3	1125,919	82,53 92922,10	82,53 92922,10	- -	- -	
18	+С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,68545	1864,18 1277,80	1239,00 849,27	588,63 403,48	36,55 25,05	https://ab-stolichny.com.ua/ua/shhebin-pisok-mineralnij-poroshok-cement.html 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом по розділу III	**грн.**		**15866838,88**	**15557142,92**	**403,48**	**309292,48**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Мастильні матеріали	кг	100,7					
		Гідравлічна рідина	кг	91,422					
		Бензин	л	2896,856					
		Дизельне паливо	л	8,516					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Адміністративна будівля. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01_**
Загальнобудівельні роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	88118,59	237,80				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	556,17	241,39				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,6					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	241,59	280,40				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	88916,35					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,5					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	+КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	1150,308355	969,8 1115569,04				Оренда
11	+КБМ202-1145	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 40 т	маш. год	86,83959	4019,08 349015,26				Оренда
12	+КБМ211-105	Автобетононасоси, продуктивність 65 м3/год	маш. год	74	4166,67 308333,58				Оренда. Прайс Ковальская
13	+КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	150,155941	1960,27 294346,19				Оренда
14	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	304,9718	594,23 181223,39				
15	+КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	79,738736	1764,8 140722,92				Оренда
16	+КБМ206-340	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	55,062293	1640,13 90309,32				Оренда
17	+КБМ201-14	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	55,68879	1089,48 60671,82				Оренда
18	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	778,18807	64,1 49881,86				
19	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	119,09078	253,89 30235,96				
20	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	190,11755	136,95 26036,60				
21	+КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	18,248323	1231,08 22465,15				Оренда
22	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	19,7699	385,55 7622,28				
23	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	112,79912	25,84 2914,73				
24	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	19,42876	124,28 2414,61				
25	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	37,4666	62,34 2335,67				
26	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	12,00215	161,27 1935,59				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
27	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	1,51848	1254,07 1904,28				
28	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	6,25122	251,71 1573,49				
29	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш. год	0,22242	691,36 153,77				
30	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	0,96102	109,96 105,67				
31	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	3,07196	21,04 64,63				
32	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	4,78046	9,86 47,14				
33	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	2440,3	73,2 178629,96				
		Разом по розділу II	**грн.**		**2868512,91**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	36,368					
		Дизельне паливо	кг	1092,582					
		Електроенергія	кВт-год	5827,571					
		Мастильні матеріали	кг	101,568					
		Гідравлічна рідина	кг	1,174					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
34	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	31,59266					
35	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	860,130316					
36	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	408,9553					
37	КБМ260-52-МГП	Апарат напівавтоматичний зварювальний Leister Triak Drive, потужність 1,7 кВт	маш. год	368,10454					
38	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	734,95572					
39	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	730,543644					
40	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	183,76851					
41	КБМ260-51-МГП	Апарат автоматичний зварювальний Leister “Twinny T”, потужність 2,3 кВт	маш. год	164,80765					
42	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	760,25668					
43	КБМ260-53-МГП	Апарат ручний гарячого повітря Leister Triac, потужність 1,6 кВт	маш. год	176,01312					
44	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	386,231429					
45	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	161,8785985					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
46	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	332,707408					
47	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	63,26157					
48	КБМ233-900	Ножиці листові кривошипні [гільйотинні]	маш. год	0,134186					
49	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	15,0172672					
50	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,356746					
51	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,060144					
52	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	0,1424436					
53	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	31,75515					
54	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	826,100792					
55	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	1216,0134					
56	КБМ270-90	Пилка дискова електрична (працює від пересувної електростанції)	маш. год	38,85752					
57	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	5,69309					
58	КБМ270-113	Шприц пневматичний для забивання швів	маш. год	1,82					
59	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	981,025101					
60	КБМ270-163	Прес ручний	маш. год	27,2304					
61	КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш. год	61,818					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
62	+С1424-11605 варіант 3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30 W4, F150	м3	1500,0991	5502,75 8254670,32	4635,00 6952959,33	759,85 1139850,30	107,9 161860,69	прайс від Ковальської (32 км)
63	&С1555-375-1 варіант 7	Гідроізоляційна мембрана Sikaplan 1100-20 HL	м2	2620,544	2452,62 6427198,63	2403,54 6298582,33	0,99 2594,34	48,09 126021,96	https://carsal.net.ua/ua/p2675671967-sikaplan-1100-gidroizolyatsijna.html 30 км.
64	&С111-283-1А варіант 6	Керамогранітна плитка для підлоги з антиковзаючою поверхнею	м2	4915,176	1291,52 6348048,11	1256,66 6176705,07	9,54 46890,78	25,32 124452,26	КП ТОВ "Латерем" 30 км.
65	&С124-22-1 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю ф12 А500С	т	168,33858	33472,11 5634647,47	32550,00 5479420,78	265,79 44742,71	656,32 110483,98	Прайс ТОВ "Металхолдинг" від 31.07.2026 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
66	+С111-870 варіант 11	Сітка d 5 А240С 100х100 мм	м2	10270,029	443,72 4557017,27	435,00 4467462,62	0,02 205,40	8,7 89349,25	https://epicentrk .ua/ua/shop/mplc-sitka-zvarna-staleva-oseredok-100h100-tovsina-prutka-5-mm-1000h1000-mm-1396-1f019f42-175b- 67b6-a3de-0ff8dce17adb.html 30 км.
67	+С111-1626-1 варіант 1	Фарба силіконова	кг	8776,9476	489,16 4293331,69	479,00 4204157,90	0,57 5002,86	9,59 84170,93	https://epicentrk .ua/shop/mplc-farba-fasadna-ceresit-ct-48-baza-v-silikonova-10-l-bilij-mat-132-85-1ef74ff8-0d7f-6664-8385-6f2015b9 b2b8.html 30 км.
68	&С1546-23-5И варіант 1	Суміш Topcem pronto	кг	113915	37,32 4251307,80	36,14 4116888,10	0,45 51261,75	0,73 83157,95	https://shopdecor.com .ua/budivelna-khimiya/kleyi-ta-sumishi/shvidkost verdna-pidlogova-sumish-mapei-topcem-pronto-25-kg-094086999g-uk 30 км.
69	&С114-97-2И варіант 1	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу	м3	720,770217	4770,21 3438225,30	4675,54 3369989,98	1,14 821,68	93,53 67413,64	30 км.
70	&С1555-401И варіант 6	Плитка керамогранітна 8 мм	м2	1828,2616	1288,74 2356153,85	1256,66 2297503,22	6,81 12450,46	25,27 46200,17	КП ТОВ "Латерем" 30 км.
71	+С1424-11605 варіант 6	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С32/40 W8, F200	м3	296,33815	6594,15 1954098,21	5705,00 1690609,15	759,85 225172,54	129,3 38316,52	прайс від Ковальської (32 км)

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
72	&С123-198-3И варіант 2	Багатофункціональні внутрішні алюмінієві двері. В комплекті: замок,ручка, доводчик 900х2100 - дверне полотно	шт	100	16789,84 1678984,00	16443,00 1644300,00	17,63 1763,00	329,21 32921,00	https: //oknaekipazh. com . ua/alyuminiyevi-sistemi/dveri/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=pmax_kyiv&adgroupid=&utm_content=&utm_term=&gad_source=1&gad_campaignid=22486821742&gbraid=0AAAADGDlyx-ITDMo-sXNrwzoBbabZkY4 30 км.
73	+С1422-10936 варіант 1	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	112,4928	14640,4 1646939,59	13333,33 1499903,63	1020 114742,66	287,07 32293,30	https://epicentrk. ua/shop/tsehla-riadova-povnotila-kozelshchyna-m-100-f-25.html 30 км.
74	&С1555-374-1 варіант 1	ПВХ мембрана	м2	2715,851	584,54 1587523,54	571,90 1553195,19	1,18 3204,70	11,46 31123,65	https://www.1d. ua/uk/membrana-pvkh-monarplan-fm-18-mm/ 30 км.
75	&С1546-23-4И варіант 1	Армована волокном з компенсованою усадкою суміш Mapegrout 450 thixo	кг	18821,4	72,38 1362292,93	70,51 1327096,91	0,45 8469,63	1,42 26726,39	КП 22/07 від 22. 07.2026р. ТОВ "Айсберг 18" 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
76	&С123-219-1Г	Підвісна стеля "Грильято" в комплекті	м2	1598,31	843,84 1348717,91	825,00 1318605,75	2,29 3660,13	16,55 26452,03	https://epicentrk . ua/shop/mplc-pidvisna-stela-gril-ato-100h100-ral-9005-cornij-1231267352-1ee1b528-44f2-6af4-a5ac-c54d20a4e0be . html 30 км.
77	С123-515-У варіант 5	Фанера ламінована 1250*2500*21 мм	м2	1429,0489	878,09 1254833,55	853,54 1219750,40	7,33 10474,93	17,22 24608,22	30 км.
78	&С114-97-1И	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу, 100 мм	м3	214,9665	4770,21 1025435,35	4675,54 1005084,47	1,14 245,06	93,53 20105,82	30 км.
79	+С1425-11684 варіант 2	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	278,96796	3509,5 979038,06	2715,00 757398,01	725,69 202444,26	68,81 19195,79	прайс Ковальська: 3258/1,2 30 км.
80	&С111-81-9 варіант 2	Блоки газобетонні 600х400х200 D500 B2.5	м3	255,4056	3809,55 972980,40	3608,85 921720,50	126 32181,11	74,7 19078,79	https://epicentrk. ua/ua/shop/gazobetonnyy-blok-stounlayt-600x200x400-mm-d-500-gladkiy.html 30 км.
81	&С124-25-1	Прокат для армування з/б конструкцій ф 20 мм А500С	т	27,52684	33472,11 921381,42	32550,00 895998,64	265,79 7316,36	656,32 18066,42	Прайс ТОВ "Металхолдинг" від 31.07.2026 30 км.
82	+С1424-11610 варіант 1	Пінополістеролбетон	м3	182,0541	4207,49 765990,81	3333,33 606846,39	791,66 144124,95	82,5 15019,47	30 км.
83	&С1555-375-1 варіант 8	Профільована дренажна мембрана з фільтруючим шаром геотекстилю	м2	4635,648	161,11 746849,25	156,96 727611,31	0,99 4589,29	3,16 14648,65	30 км.
84	&С111-1755-5 варіант 1	Перильне огородження металеве RAL 7011 (на покрівлі)	м	167	4236,7 707528,90	4150,00 693050,00	3,63 606,21	83,07 13872,69	30 км.
85	&С124-24-1 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, ф16 А500С	т	18,05746	33472,11 604421,29	32550,00 587770,32	265,79 4799,49	656,32 11851,48	Прайс ТОВ "Металхолдинг" від 31.07.2026 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
86	&C1555-375-1 варіант 5	Гідроізоляційна мембрана Mapeplan UG або аналог	м2	907,35	583,63 529556,68	571,20 518278,32	0,99 898,28	11,44 10380,08	КП 22/07 від 22.07.2026р. ТОВ "Айсберг 18" 30 км.
87	+C112-61 варіант 2	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	39,676698	12977,93 514921,41	12500,00 495958,73	223,46 8866,15	254,47 10096,53	https://foreest.com.ua/uk/cat/doshka-obrizna/ 30 км.
88	&C114-97-2И варіант 3	Бетон В25 П4	м3	91,87344	5288,55 485877,28	4425,00 406539,97	759,85 69810,03	103,7 9527,28	Прайс Ковальська (32 км)
89	+C111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш Ceresit CM 11	кг	42716,44	10,92 466463,52	10,23 436989,18	0,48 20503,89	0,21 8970,45	https://dm.henkel-dam.com/is/content/henkel/PRICE 30 км.
90	&C1421-9581-1И варіант 1	Гравій промитий, фракція 5-10 мм	м3	180,46	2552,95 460705,36	1816,15 327742,43	686,74 123929,10	50,06 9033,83	30 км.
91	&C123-198-2И варіант 4	Двері внутрішні, металеві, противопожежні двостулькові 1000х2100 -дверне полотно праве, 550х2100 дверне полотно ліве	шт	31	14093,98 436913,38	13800,00 427800,00	17,63 546,53	276,35 8566,85	30 км.
92	&C1424-11603-1	Суміші бетонні В25, 20/25 Р4 F200 W6	м3	74,49085	5288,55 393948,58	4425,00 329622,01	759,85 56601,87	103,7 7724,70	прайс від Ковальської (32 км)
93	&C123-198-4И варіант 1	Двері зовнішні, металеві, противорадіаційні двостулькові 900х2100 - дверне полотно праве, 300х2100 дверне полотно ліве	шт	2	195814,63 391629,26	191957,50 383915,00	17,63 35,26	3839,5 7679,00	30 км.
94	&C111-1891-1И варіант 3	Суміші сухі штукатурні	кг	37861,23	9,06 343022,74	8,60 325606,58	0,28 10601,14	0,18 6815,02	https://siltek.ua/wp-content/uploads/2026/07/A4-Syltek-prajs-lyst-06.07.2026.pdf 30 км.
95	&C1555-106-2А варіант 8	Геотекстиль 200 г/м2	м2	8985,906	37,53 337241,05	36,67 329513,17	0,12 1078,31	0,74 6649,57	30 км.
96	&C1424-11600-19	Суміші бетонні В20, С16/20 Р4 F200 W6	м3	66,2389	5028,45 333079,00	4170,00 276216,21	759,85 50331,63	98,6 6531,16	прайс від Ковальської (32 км)

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
97	+С124-20 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю ф 8 мм А240С	т	9,00567	36617,1 329761,52	35633,33 320902,01	265,79 2393,62	717,98 6465,89	Прайс ТОВ "Металхолдинг" від 31.07.2026 30 км.
98	+С112-53 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	23,163725	12977,93 300617,20	12500,00 289546,56	223,46 5176,17	254,47 5894,47	https://foreest.com.ua/uk/cat/doshka-obrizna/ 30 км.
99	&С1632-102-2 варіант 4	Герметик поліуретановий	л	340,42	810,54 275924,03	794,20 270361,56	0,45 153,19	15,89 5409,28	
100	+С111-233-2 варіант 2	Розчин для герметизації мікропористості, витрата 1,1 кг/м2	кг	1244,155	213,04 265054,78	208,33 259194,81	0,53 659,40	4,18 5200,57	30 км.
101	+С111-1287 варіант 1	Скло триплекс	м2	18,2	13981,09 254455,84	13684,00 249048,80	22,95 417,69	274,14 4989,35	30 км.
102	+С111-233-2 варіант 3	Епоксидний двохкомпонентний грунт, витрата 0,2 кг/м2	кг	226,21	1070,91 242250,55	1049,38 237380,25	0,53 119,89	21 4750,41	30 км.
103	+С111-1895 варіант 3	Шпаклівка клейова	т	7,0503846	33875,35 238834,25	32666,67 230312,59	544,46 3838,65	664,22 4683,01	https://siltek.ua/wp-content/uploads/2026/07/A4-Syltek-prajs-lyst-06.07.2026.pdf 30 км.
104	&С111-1780-5 варіант 2	Сітка Вр-1 з чарунками 50х50х3 мм	м2	1164	204,08 237549,12	200,00 232800,00	0,08 93,12	4 4656,00	https://epicentrk .ua/ua/shop/mplc-sitka-zvarna-stalevij-oseredok-50h50-tovsina-prutka-3-mm-2000h1000-mm-2661900612-k1737-1f1 84681-88bb-6a12-ad5f-dd92d69a05a8.html 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
105	&C111-2015-1И варіант 3	Шпаклівка Siltek S-11	кг	14068,22	16,78 236064,73	16,00 225091,52	0,45 6330,70	0,33 4642,51	https://siltek.ua/wp-content/uploads/2026/07/A4-Syltek-prajs-lyst-06.07.2026.pdf 30 км.
106	&C111-432-1 варіант 2	Водо- та оливовідштовхувальний засіб для захисту бетону типу Mapei Mapecrete Stain Protection або аналог, витрата 0,3 кг/м2	кг	339,315	684,25 232176,29	670,38 227469,99	0,45 152,69	13,42 4553,61	КП 22/07 від 22.07.2026р. ТОВ "Айсберг 18" 30 км.
107	+C111-1325 варіант 1	Цемент, марка 500	т	34,9	6507,29 227104,42	6000,00 209400,00	379,7 13251,53	127,59 4452,89	30 км.
108	&C1426-11789-8 варіант 2	Плити бетонні тротуарні фігурні (мощення доріжок на покрівлі) 50мм 300*300	м2	342	656,45 224505,90	583,33 199498,86	60,25 20605,50	12,87 4401,54	
109	+C111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	3072,834	71,75 220475,84	69,61 213899,97	0,73 2243,17	1,41 4332,70	https://dm.henkel-dam.com/is/content/henkel/PRICE 30 км.
110	+C1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	69,156	2882,2 199321,42	2100,00 145227,60	725,69 50185,82	56,51 3908,00	30 км.
111	+C124-21 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, ф10 мм А240С	т	5,333479	36617,1 195296,53	35633,33 190049,62	265,79 1417,59	717,98 3829,32	Прайс ТОВ "Металхолдинг" від 31.07.2026 30 км.
112	+C111-2001-1 варіант 2	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	1956,4328	98,24 192199,96	95,83 187484,96	0,48 939,09	1,93 3775,91	https://dm.henkel-dam.com/is/content/henkel/PRICE 30 км.
113	&C124-22-1 варіант 2	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю ф12 А500С (додатково)	т	5,57956	33472,11 186759,65	32550,00 181614,68	265,79 1482,99	656,32 3661,98	Прайс ТОВ "Металхолдинг" від 31.07.2026 30 км.
114	+C111-1157 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А 500, діаметр 25 мм	т	5,28287	33061,91 174661,77	32550,00 171957,42	265,79 1404,13	246,12 1300,22	Прайс ТОВ "Металхолдинг" від 31.07.2026 30 км.
115	+C1425-11702 варіант 2	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	51,973143	3314,65 172272,78	2377,87 123585,38	871,79 45309,67	64,99 3377,73	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
116	&C1545-203-2 варіант 4	ПВХ метал шир. 50мм	м	1787,205	95,34 170392,12	93,17 166513,89	0,3 536,16	1,87 3342,07	
117	&C111-2005-1А варіант 2	Суміш Planitop 400	кг	1907,535	83,45 159183,80	80,99 154491,26	0,82 1564,18	1,64 3128,36	КП 22/07 від 22.07.2026р. ТОВ "Айсберг 18" 30 км.
118	+C111-1513 варіант 5	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,6791565	212851,73 144559,64	208333,33 141490,94	344,84 234,20	4173,56 2834,50	https://epicentrk.ua/shop/elektrody-svarochnye-plasmatec-monolit-rts-2-mm-1-kg.html 30 км.
119	+C111-1860 варіант 3	Клей-піна	шт	409,46	331,7 135817,88	325,10 133115,45	0,1 40,95	6,5 2661,48	
120	&C121-589-1 варіант 1	Внурішні скляні перегородки з алюмінієвого профілю	м2	1313	100 131300,00	100,00 131300,00	- -	- -	
121	&C111-864-1	Рулонна гідроізоляція фундамента	м2	957,6	133,69 128021,54	130,00 124488,00	1,07 1024,63	2,62 2508,91	30 км.
122	&C1632-102-2 варіант 6	Очищувач Sika Colma Cleaner	л	206,552	606,34 125240,74	594,00 122691,89	0,45 92,95	11,89 2455,90	
123	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	84,61	1461,97 123697,28	961,00 81310,21	472,3 39961,30	28,67 2425,77	КП від ПрАТ АБЗ "АБ Столичний" від 30.07.2026 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
124	&С123-198-5И варіант 2	Багатофункціональні внутрішні алюмінієві двері. В комплекті: замок, ручка, двостулькові 1000х2100 - дверне полотно праве , 500х2100 дверне полотно ліве	шт	4	27971,08 111884,32	27405,00 109620,00	17,63 70,52	548,45 2193,80	https: //oknaekipazh. com . ua/alyuminiyevi-sistemi/dveri/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=pmax_kyiv&adgroupid=&utm_c ontent=&utm_term=&gad_source=1&gad_campaignid=22486821742&gbraid=0AAAADGDIyx-ITDMo-sXNrwzoBbabZkY4 30 км.
125	+С111-2001-1 варіант 3	Кольоровий шов Ceresit CE 40 AQUASTATIC	кг	734,92496	144,82 106431,83	141,50 103991,88	0,48 352,76	2,84 2087,19	https://dm. henkel-dam. com/is/content/henkel/PRICE 30 км.
126	+С111-1860 варіант 2	Шайба покрівельна	шт	22730,2	3,96 90011,59	3,78 85920,16	0,1 2273,02	0,08 1818,41	
127	&С1550-38-18 варіант 3	Монтажна піна	л	242,79	350,63 85129,46	343,33 83357,09	0,42 101,97	6,88 1670,40	https://epicentrk. ua/ua/shop/pena-stroitelnaya-soudal-750ml. html 30 км.
128	+С111-1292 варіант 5	Уайт-спірит	т	0,3741285	221109,62 82723,41	216161,62 80872,22	612,52 229,16	4335,48 1622,03	https://epicentrk. ua/ua/shop/rastvoritel-uayt-spirit-khimrezerv-1-l. html 30 км.
129	+С113-2085 варіант 3	Клей-піна	шт	280,057	282,61 79146,91	277,00 77575,79	0,07 19,60	5,54 1551,52	30 км.
130	+С111-1860 варіант 1	Дюбель 6*60 з саморізом	шт	33026,2	2,38 78602,36	2,23 73648,43	0,1 3302,62	0,05 1651,31	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
131	+С111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0,9654437	77827,71	76000,00	301,68	1526,03	30 км.
					75138,27	73373,72	291,26	1473,29	
132	С1421-9656-4 варіант 2	ВІдсів фр. 2-5 в мішках	м3	21,7683	3272,26	2735,80	472,3	64,16	30 км.
					71231,54	59553,72	10281,17	1396,65	
133	&С1555-374-1 варіант 4	Плівка поліетиленова	м2	4145,854	14,62	14,15	0,18	0,29	
					60612,39	58663,83	746,25	1202,31	
134	+С1424-11611 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	12,5256	4712,25	3860,00	759,85	92,4	прайс від Ковальської (32 км)
					59023,76	48348,82	9517,58	1157,36	
135	&С124-25-1И	Прокат для армування з/б конструкцій ф20 мм А 500С	т	1,62293	33472,11	32550,00	265,79	656,32	Прайс ТОВ "Металхолдинг" від 31.07.2026 30 км.
					54322,89	52826,37	431,36	1065,16	
136	&С1530-164-2 варіант 5	Водостічні воронки внутрішнього водостоку з трапом, підігрівом та листоуловлювачем, DN110, горизонтальне підключення	шт	5	9720,43	9528,75	1,08	190,6	30 км.
					48602,15	47643,75	5,40	953,00	
137	+С111-1860 варіант 4	Гвинт для ЕППС	шт	10971,5	4,42	4,23	0,1	0,09	
					48494,03	46409,45	1097,15	987,43	
138	+С111-741 варіант 3	Плити гіпсокартонні влагостійкі, товщиною 12,5 мм	м2	344,4	137,19	130,83	3,67	2,69	https://epicentrk.ua/ua/shop/gipsokarton-stenovoyvlagostoykiy-knauf-2500kh1200kh12-5-mm-.html 30 км.
					47248,24	45057,85	1263,95	926,44	
139	&С1632-102-2 варіант 5	Праймер поліуретановий	л	51,063	814,62	798,20	0,45	15,97	
					41596,94	40758,49	22,98	815,47	
140	+С111-816 варіант 4	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,6573566	62600,51	61053,13	319,92	1227,46	
					41150,86	40133,68	210,30	806,88	
141	&С113-914-1 варіант 5	Тр 100х100х5	т	0,8525	46817,14	45633,37	265,79	917,98	30 км.
					39911,61	38902,45	226,59	782,57	
142	&С1530-164-2 варіант 4	Водостічні воронки внутрішнього водостоку з трапом, підігрівом та листоуловлювачем, DN110 вертикальне підключення	шт	4	9720,43	9528,75	1,08	190,6	30 км.
					38881,72	38115,00	4,32	762,40	
143	+С1555-111 варіант 3	Герметик поліуретановий для герметизації швів	л	51,646	727,9	712,87	0,76	14,27	
					37593,12	36816,88	39,25	736,99	
144	С111-1604	Папір шліфувальний	м2	111,91471	329,58	323,07	0,05	6,46	30 км.
					36884,85	36156,29	5,60	722,96	
145	+С111-1882 варіант 1	Тканина мішкова	10м2	27,53326	1028,61	1005,29	3,15	20,17	
					28320,99	27678,91	86,73	555,35	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
146	С142-10-2	Вода	м3	329,15368	82,53 27165,05	82,53 27165,05	- -	- -	
147	+С111-2010-1 варіант 3	Суміш для укладання пінобетонних блоків Ceresit CT 21	кг	2686	9,87 26510,82	9,20 24711,20	0,48 1289,28	0,19 510,34	https://siltek.ua/wp-content/uploads/2026/07/A4-Syltek-prajs-lyst-06.07.2026.pdf 30 км.
148	+С111-1848 варіант 6	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,12834586	194769,27 24997,83	190183,68 24409,29	766,58 98,39	3819,01 490,15	
149	&С113-2085-1 варіант 1	Хрестики пластмассові для укладання плитки	шт	28106,712	0,83 23328,57	0,80 22485,37	0,01 281,07	0,02 562,13	https://epicentrk.ua/ua/shop/krestiki-distantsionnye-hardy-2-mm-2040-660020.html 30 км.
150	+С1600-12	Алмазна чашка/фреза (Круг алмазний шліфувальний) по бетону, діаметр 100 мм - 125 мм	шт	17	1284,96 21844,32	1259,64 21413,88	0,12 2,04	25,2 428,40	
151	С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	т	0,568999	37566,49 21375,30	36491,10 20763,40	338,79 192,77	736,6 419,13	30 км.
152	+С114-9-У варіант 2	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати, товщина 100 мм	м3	4,223	4760,11 20101,94	4583,33 19355,40	83,44 352,37	93,34 394,17	30 км.
153	&С1545-43-6-С	Дюбель-шурупы 100х10 мм	шт	1465,06	13,61 19939,47	13,33 19529,25	0,01 14,65	0,27 395,57	30 км.
154	+С111-1158 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, А-500, діаметр 32 мм	т	0,56874	33061,91 18803,63	32550,00 18512,49	265,79 151,17	246,12 139,97	Прайс ТОВ "Металхолдинг" від 31.07.2026 30 км.
155	+С111-874 варіант 2	Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	95,34146	196,16 18702,18	192,02 18307,47	0,29 27,65	3,85 367,06	https://avtradinggroup.com.ua/ua/p527889044-setka-tkanaya-provolochnaya.html 30 км.
156	+С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	3,90775	4584,75 17916,06	3735,00 14595,45	759,85 2969,30	89,9 351,31	прайс від Ковальської (32 км)

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
157	&C1555-375-1 варіант 6	Шипоподібна мембрана	м2	347,6	47,93 16660,47	46,00 15989,60	0,99 344,12	0,94 326,75	https://epicentrk.ua/ua/shop/shpaklivka-knauf-dlia-hipsokartonu-uniflott-25-kh.html 30 км.
158	&C111-829-16 варіант 4	Профіль стійковий CW 75/50	м	197,62	79,66 15742,41	77,78 15370,88	0,32 63,24	1,56 308,29	https://epicentrk.ua/ua/shop/profil-knauf-cw-75x50-sm-3-m-.html 50 км.
159	+C112-25 варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	1,167541	12977,93 15152,27	12500,00 14594,26	223,46 260,90	254,47 297,11	https://foreest.com.ua/uk/prajs-list-na-pilomateriali/ 30 км.
160	&C1545-203-2 варіант 5	Стрічка двостороння склеююча	м	2117,72	7,01 14845,22	6,75 14294,61	0,12 254,13	0,14 296,48	
161	+C111-1638 варіант 2	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	49,15176	266,77 13112,22	261,39 12847,78	0,15 7,37	5,23 257,07	
162	&C111-220-2И	Гідрофобізатор на основі сілану	л	8,2488	1543,21 12729,63	1512,50 12476,31	0,45 3,71	30,26 249,61	30 км.
163	+C112-56 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	0,91488	12977,93 11873,25	12500,00 11436,00	223,46 204,44	254,47 232,81	https://foreest.com.ua/uk/cat/doshka-obrizna/ 30 км.
164	+C147-29 варіант 1	В'язальний дріт	100кг	1,960642	6031,03 11824,69	5850,40 11470,54	62,37 122,29	118,26 231,86	
165	C1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	61,20135	189,63 11605,61	184,81 11310,62	1,1 67,32	3,72 227,67	30 км.
166	&C111-155-1А	Тарільчастіфасадні анкера (5 шт. на 1м2)	шт.	2075	5,56 11537,00	5,43 11267,25	0,02 41,50	0,11 228,25	30 км.
167	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	147,3864	74,39 10964,07	64,51 9507,90	8,42 1240,99	1,46 215,18	30 км.
168	+C111-1860 варіант 5	Фіксатор сітки	шт	3425,5	3,17 10858,84	3,01 10310,76	0,1 342,55	0,06 205,53	
169	+C111-194 варіант 1	Цвяхи толеві круглі 2,5х40 мм	т	0,1875366	48685,83 9130,38	47327,34 8875,61	403,87 75,74	954,62 179,03	
170	C111-1776-П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	4,947	1665,76 8240,51	1633,04 8078,65	0,06 0,30	32,66 161,56	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
171	С111-595	Мастика бітумно-латексна покрівельна	т	0,356969	20341,43 7261,26	19484,32 6955,30	458,26 163,58	398,85 142,38	30 км.
172	С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,169665	39786,46 6750,37	38740,54 6572,91	265,79 45,10	780,13 132,36	30 км.
173	С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	7,40639	878,09 6503,48	853,54 6321,65	7,33 54,29	17,22 127,54	30 км.
174	+С111-2000-3 варіант 2	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	371,8	15,41 5729,44	14,63 5439,43	0,48 178,46	0,3 111,55	https://dm.henkel-dam.com/is/content/henkel/PRICE 30 км.
175	+С111-1804 варіант 6	Сталь листова, товщина 8 мм	т	0,1275	39970,84 5096,28	39407,50 5024,46	265,79 33,89	297,55 37,93	30 км.
176	С111-1697	Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3	т	0,04264	117683 5018,00	114862,79 4897,75	512,7 21,86	2307,51 98,39	30 км.
177	+С111-1744	Прокладка герметизувальна з ПВХ-В-80М	т	0,012922	380267,43 4913,82	372356,85 4811,60	454,36 5,87	7456,22 96,35	
178	&С111-829-21 варіант 4	Профіль напрямний UW 75/40	м	68,06	67,71 4608,34	66,11 4499,45	0,27 18,38	1,33 90,51	https://epicentrk.ua/ua/shop/profil-knauf-uw-75x50-sm-3-m-.html 50 км.
179	&С111-1896-5 варіант 3	Шпаклівка "Уніфлот"	кг	89,38	47,47 4242,87	46,00 4111,48	0,54 48,27	0,93 83,12	30 км.
180	+С111-1522 варіант 11	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,0171	222296,18 3801,26	217592,59 3720,83	344,84 5,90	4358,75 74,53	https://epicentrk.ua/shop/elektrody-monolith-t-590-5-mm-6-sht-0-9-kg.html 30 км.
181	&С113-914-1 варіант 1	Тр 50х50х3	т	0,0607	46817,14 2841,80	45633,37 2769,95	265,79 16,13	917,98 55,72	30 км.
182	+С111-1849 варіант 1	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,00403053	695711,68 2804,09	681694,09 2747,59	376,18 1,52	13641,41 54,98	
183	+С112-138 варіант 1	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,1784846	12977,93 2316,36	12500,00 2231,06	223,46 39,88	254,47 45,42	https://foreest.com.ua/uk/cat/doshka-obrizna/ 30 км.
184	&С1545-103-2	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна	м	118,08	17,5 2066,40	17,02 2009,72	0,14 16,53	0,34 40,15	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
185	+С1113-246 варіант 6	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,01197	165319,03 1978,87	161392,15 1931,86	685,33 8,20	3241,55 38,81	
186	+С111-617 варіант 2	Проволока вязальна	кг	34,25	57,74 1977,60	56,10 1921,43	0,51 17,47	1,13 38,70	30 км.
187	+С1424-11632 варіант 1	Суміші бетонні С16/20, В20 Р4 F200 W6	м3	0,379726	5028,45 1909,43	4170,00 1583,46	759,85 288,53	98,6 37,44	прайс від Ковальської (32 км)
188	+С111-171	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0х100 мм	т	0,021488	77865,57 1673,18	76000,00 1633,09	338,79 7,28	1526,78 32,81	30 км.
189	+С111-1608 варіант 2	Дрантя	кг	76,85606	20,4 1567,86	19,11 1468,72	0,89 68,40	0,4 30,74	
190	&С111-1678-2-7А варіант 1	Стрічка армувальна	м	278,8	5,49 1530,61	5,35 1491,58	0,03 8,36	0,11 30,67	30 км.
191	+С111-617 варіант 1	Мастика тіоколова будівельного призначення КБ-0,5	кг	3,64	394,58 1436,27	386,23 1405,88	0,61 2,22	7,74 28,17	
192	&С113-914-1 варіант 2	Тр 30х30х2	т	0,0286	46817,14 1338,97	45633,37 1305,11	265,79 7,60	917,98 26,26	30 км.
193	+С111-1751	Гума губчаста	кг	5,642	223,03 1258,34	218,03 1230,13	0,63 3,55	4,37 24,66	
194	+С111-1521 варіант 4	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42	т	0,0049063	222296,18 1090,65	217592,59 1067,57	344,84 1,69	4358,75 21,39	https://epicentrk.ua/shop/elektrody-monolith-t-590-5-mm-6-sht-0-9-kg.html 30 км.
195	&С111-1479-5 варіант 2	Шурупи саморізи 3,5х25	шт	4207	0,22 925,54	0,22 925,54	- -	- -	https://epicentrk.ua/ua/shop/samorez-po-metallu-dlya-gipsokartona-3-5x25-mm-1000-sht-expert-fix.html
196	&С111-1683-4 варіант 1	Склострічка для зароблення місць примикання	м	164	3,27 536,28	3,20 524,80	0,01 1,64	0,06 9,84	https://epicentrk.ua/ua/shop/steklolenta-samokleyuschayasya-48-mm-x-45-m.html 30 км.
197	+С1113-21 варіант 4	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0031823	135739,94 431,97	132393,04 421,31	685,33 2,18	2661,57 8,48	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
198	&C111-1479-7 варіант 2	Шурупи саморізи 3,5х9,5 мм	шт	498	0,74 368,52	0,74 368,52	- -	- -	https://buddvir.ua/uk/samorizi-knauf-knauf-lv-3595mm-1000sht
199	&C111-136-21 варіант 2	Дюбель з каліброваною головкою 4х100 мм	шт	205	1,79 366,95	1,75 358,75	- -	0,04 8,20	https://epicentrk.ua/ua/shop/dyubel-udarnyy-potay-6x100-mm-100-sht.html
200	+C111-1484 варіант 1	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,0053345	65384,24 348,79	63698,33 339,80	403,87 2,15	1282,04 6,84	
201	&C111-1895-1 варіант 1	Шпаклівка клейова для зароблення місць примикання	кг	9,84	34,12 335,74	32,67 321,47	0,78 7,68	0,67 6,59	https://siltek.ua/wp-content/uploads/2026/07/A4-Syltek-prajs-lyst-06.07.2026.pdf 50 км.
202	C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,032147	8486,54 272,82	8096,68 260,28	223,46 7,18	166,4 5,36	30 км.
203	+C111-849 варіант 2	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,8684	297,03 257,94	290,83 252,56	0,38 0,33	5,82 5,05	https://xn--80ajgehvray.com.ua/ua/p733946500-tehplastina-tmksch-500500.html 30 км.
204	+C111-324 варіант 3	Кисень технічний газоподібний	м3	2,85687	86,7 247,69	79,37 226,75	5,63 16,08	1,7 4,86	https://prom.ua/ua/p1936394214-kislorod-gazoobraznyj-tehnicheskij.html 30 км.
205	+C111-179 варіант 2	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0024206	77865,57 188,48	76000,00 183,97	338,79 0,82	1526,78 3,69	30 км.
206	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,020298	8838,44 179,40	8441,68 171,35	223,46 4,54	173,3 3,51	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
207	+С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,07414	1864,18 138,21	1239,00 91,86	588,63 43,64	36,55 2,71	https://ab-stolichny.com.ua/ua/shhebin-pisok-mineralnij-poroshok-cement.html 30 км.
208	+С111-1529 варіант 1	Електроди, діаметр 6 мм, марка Е42	т	0,00167	82291,73 137,43	80333,33 134,16	344,84 0,58	1613,56 2,69	30 км.
209	+С111-1804 варіант 5	Сталь листова товщина 6 мм	т	0,003	39970,84 119,91	39407,50 118,22	265,79 0,80	297,55 0,89	30 км.
210	+С112-73 варіант 1	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,008432	12977,93 109,43	12500,00 105,40	223,46 1,88	254,47 2,15	30 км.
211	+С111-1504 варіант 3	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42	т	0,00044814	215401,73 96,53	210833,33 94,48	344,84 0,15	4223,56 1,90	https://epicentrk.ua/shop/elektrody-svarochnye-plasmatec-monolit-rts-2-mm-1-kg.html 30 км.
212	+С111-1515 варіант 4	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е46	т	0,00041288	212851,73 87,88	208333,33 86,02	344,84 0,14	4173,56 1,72	https://epicentrk.ua/shop/mplc-elektrodi-zvaruval-ni-monolith-rc-4-mm-1-kg-000001020-1f0e0023-da44-686a-b2e4-e1eea40fd170.html 30 км.
213	С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,009625	8152,3 78,47	7768,99 74,78	223,46 2,15	159,85 1,54	30 км.
214	С111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,0021735	32354,79 70,32	31848,15 69,22	265,79 0,58	240,85 0,52	30 км.
215	+С121-756 варіант 1	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,0005101	109629,38 55,92	108396,35 55,29	416,93 0,21	816,1 0,42	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
216	+С111-1639 варіант 4	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,11203	470,07 52,66	460,55 51,60	0,3 0,03	9,22 1,03	
217	+С111-1355 варіант 2	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,00144	19694,19 28,36	18868,38 27,17	439,65 0,63	386,16 0,56	
218	+С1113-77 варіант 3	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0004725	37398,74 17,67	36116,08 17,06	549,35 0,26	733,31 0,35	
219	+С1537-97 варіант 1	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5, 5 мм	10м	0,02095	756,68 15,85	731,59 15,33	10,25 0,21	14,84 0,31	
220	+С112-23 варіант 2	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,001154	12977,93 14,98	12500,00 14,43	223,46 0,26	254,47 0,29	https://foreest.com.ua/uk/prajs-list-na-pilomateriali/ 30 км.
221	+С1113-156 варіант 2	Розчинник, марка Р-4	т	0,0000672	82829,11 5,57	80519,68 5,41	685,33 0,05	1624,1 0,11	
222	С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0000336	36848,49 1,24	35860,18 1,20	265,79 0,01	722,52 0,03	30 км.
223	С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,000092	7803,17 0,72	7426,71 0,68	223,46 0,02	153 0,02	30 км.
224	+С111-162	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,6х25 мм	т	-0,004284	62195,23 -266,44	60571,85 -259,49	403,87 -1,73	1219,51 -5,22	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
225	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	3614,558	8,92968 32276,85	8,92968 32276,85			
226	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	28,2403	163,15 4607,40	163,15 4607,40			
227	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0028	147,53 0,42	147,53 0,42			
		Разом	грн.		36884,67	36884,67			
		Разом по розділу III	**грн.**		**75234203,52**	**71114618,22**	**2650588,03**	**1468997,27**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	9442,129					
		Мастильні матеріали	кг	129,808					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Гідравлічна рідина	кг	1,176					
		Бензин	л	49,146					
		Дизельне паливо	л	1285,391					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.
Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Адміністративна будівля. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-011
Монтаж системи блискавкозахисту

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	788,20	212,54				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,4					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	298,34	247,66				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,21	254,00				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1086,75					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	2,9					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	10,5	64,1 673,05				
11	+КБМ201-14	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,0027	1089,48 2,94				Оренда
		Разом по розділу II	**грн.**		**675,99**				
		в тому числі енергоносії:							
		Електроенергія	кВт-год	55,65					
		Мастильні матеріали	кг	0,42					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
12	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	4,6156					
13	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	10,514					
14	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	24,6328					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
15	+С113-1 варіант 1	Сталь кругла оцинкована D=8mm RD 8	м	750	59,68 44760,00	58,93 44197,50	0,31 232,50	0,44 330,00	30 км.
16	+С113-1 варіант 2	Дріт плаский 3,0х3,5 (смуга)	м	270	135,53 36593,10	134,21 36236,70	0,31 83,70	1,01 272,70	30 км.
17	&С1545-533-1 варіант 1	Стрижень заземлення L=1,5м 219 20 OMEX FT	комплект	30	1150,58 34517,40	1127,95 33838,50	0,07 2,10	22,56 676,80	30 км.
18	+С1545-401 варіант 2	Тримач дроту пластиковий 177/55-DIN	шт	620	36,98 22927,60	35,79 22189,80	0,46 285,20	0,73 452,60	30 км.
19	+С1545-401 варіант 3	Тримач дроту на пласкій покривлі з бетоном 165 MGB8	шт	220	73,56 16183,20	71,66 15765,20	0,46 101,20	1,44 316,80	30 км.
20	+С1545-401 варіант 8	Ударний накінечник для стрижнів заземлення 1820 20	шт	1	15027,83 15027,83	14732,71 14732,71	0,46 0,46	294,66 294,66	30 км.
21	+С1545-401 варіант 1	Затискач для дроту RD 8-10 249/ST	шт	70	59,22 4145,40	57,60 4032,00	0,46 32,20	1,16 81,20	30 км.
22	+С1545-58-1 варіант 1	З'єднувач хрестовий полоси 30х3,5 255 A-FL30 FT	шт	30	131,26 3937,80	128,55 3856,50	0,14 4,20	2,57 77,10	30 км.
23	+С1515-25 варіант 1	Коробка для фасадного контрольного з'єднання, К-681	шт	15	235,29 3529,35	230,00 3450,00	0,68 10,20	4,61 69,15	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
24	+С1545-401 варіант 9	З'єднувач стрижня та полоси 2760 20 FT	шт	15	191,79 2876,85	187,57 2813,55	0,46 6,90	3,76 56,40	30 км.
25	+С111-1522 варіант 11	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,01152	222296,18 2560,85	217592,59 2506,67	344,84 3,97	4358,75 50,21	https://epicentrk.ua/shop/elektrody-monolith-t-590-5-mm-6-sht-0-9-kg.html 30 км.
26	+С1545-294 варіант 3	З'єднувач полоси з дротом RD 8 (тестове з'єднання) 252/FL DIN	шт	15	167,5 2512,50	164,14 2462,10	0,08 1,20	3,28 49,20	30 км.
27	+С1545-294 варіант 1	Фальцева клема 270 8-10 FT	шт	10	186,83 1868,30	183,09 1830,90	0,08 0,80	3,66 36,60	30 км.
28	+С1545-294 варіант 4	Саморіз покривельний з гумовою шайбою, 4, 8х60мм	шт	350	4,67 1634,50	4,50 1575,00	0,08 28,00	0,09 31,50	30 км.
29	+С1545-294 варіант 5	Насадок для забивання стрижнів 2536 20	шт	1	1452,15 1452,15	1423,60 1423,60	0,08 0,08	28,47 28,47	30 км.
30	+С1545-8 варіант 1	Стрічка гідроізоляційна (бухта) 356 50	шт	3	427,91 1283,73	419,30 1257,90	0,22 0,66	8,39 25,17	30 км.
31	+С1545-58-1 варіант 2	Тримач полоси металевий Н-036	шт	30	34,31 1029,30	33,50 1005,00	0,14 4,20	0,67 20,10	30 км.
32	+С1545-401 варіант 7	Саморіз з дюбелем	шт	350	2,84 994,00	2,32 812,00	0,46 161,00	0,06 21,00	30 км.
33	+С1545-401 варіант 14	Блискавкоприймач висотою 2,5м 101/VLL2500	шт	1	971,14 971,14	951,64 951,64	0,46 0,46	19,04 19,04	30 км.
34	+С1545-401 варіант 10	Накінечник стрижня заземлення 1819 20ВР	шт	15	61,93 928,95	60,26 903,90	0,46 6,90	1,21 18,15	30 км.
35	+С1545-294 варіант 2	Бетонна основа (16 кг) F-FIX-S16	шт	2	447,78 895,56	438,92 877,84	0,08 0,16	8,78 17,56	30 км.
36	+С1545-401 варіант 5	Затискач для бетонної основи F-FIX-KL	шт	1	600,18 600,18	587,95 587,95	0,46 0,46	11,77 11,77	30 км.
37	+С1545-58-1 варіант 3	Шпилька двохгвинтова з дюбелем розпірним К-921	шт	30	9,83 294,90	9,50 285,00	0,14 4,20	0,19 5,70	30 км.
38	+С1545-401 варіант 4	Рамка для бетонної основи F-FIX-B16	шт	1	120,57 120,57	117,75 117,75	0,46 0,46	2,36 2,36	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
39	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	5,9414	8,95857 53,23	8,95857 53,23			
40	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,3026	163,15 49,37	163,15 49,37			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом	грн.		102,60	102,60			
		Разом по розділу III	**грн.**		**201747,76**	**197812,31**	**971,21**	**2964,24**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	61,591					
		Мастильні матеріали	кг	0,723					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Адміністративна будівля. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-012
Опалення та вентиляція

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	21525,24	240,18				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	3785,20	253,63				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,0					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	579,70	241,94				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,6					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	25890,14					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,6					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	+КБМ201-14	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	226,182366	1089,48 246421,16				Оренда
11	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	546,94	318,7 174309,78				
12	+КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	5,587586	1960,27 10953,18				Оренда
13	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]	маш. год	342,65	24,58 8422,34				
14	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	53,694	64,1 3441,79				
15	КБМ215-1302	Верстати трубозгинальні для труб діаметром до 1000 мм	маш. год	0,6	621,49 372,89				
16	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	1,19009	62,34 74,19				
17	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	1,19009	21,04 25,04				
18	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	2,76	7,99 22,05				
		Разом по розділу II	**грн.**		**444042,42**				
		в тому числі енергоносії:							
		Електроенергія	кВт-год	1185,04					
		Мастильні матеріали	кг	9,294					
		Гідравлічна рідина	кг	0,174					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
19	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	1065,8963					
20	КБМ203-301	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 9,81 кН [1 т]	маш. год	78					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
21	КБМ270-135 варіант 13	Перфоратори електричні	маш. год	13,638924					
22	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	14,4					
23	КБМ203-401 варіант 11	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	3					
24	КБМ233-301 варіант 3	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,6					
25	КБМ203-405 варіант 1	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,02125152					
26	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	251,6					
27	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	11,936					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
28	&С114-30-42	Теплова ізоляція повітроводів "K-Flex" товщиною 13 мм	м2	2420	736,24 1781700,80	721,38 1745739,60	0,42 1016,40	14,44 34944,80	30 км.
29	+С130-1136	Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	1857	787,74 1462833,18	769,92 1429741,44	2,37 4401,09	15,45 28690,65	30 км.
30	+С130-1137	Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,9 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 1250 до 2000 мм	м2	1378	851,41 1173242,98	831,00 1145118,00	3,72 5126,16	16,69 22998,82	30 км.
31	С130-1133	Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	1085	1008,54 1094265,90	986,39 1070233,15	2,37 2571,45	19,78 21461,30	30 км.
32	&С1545-311-23 варіант 1	Провідний пульт керування	шт	90	11206,87 1008618,30	10983,75 988537,50	3,38 304,20	219,74 19776,60	30 км.
33	&С130-555-23	Радіатори панельні сталеві з нижнім підключенням із вбудованим термостатичним клапаном, з кріпленням 22V-500-1400 Kermi, Німеччина	шт	78	11540,88 900188,64	11297,00 881166,00	17,59 1372,02	226,29 17650,62	30 км.
34	&С130-555-19	Радіатори панельні сталеві з нижнім підключенням із вбудованим термостатичним клапаном, з кріпленням 22V-500-600 Kermi, Німеччина	шт	84	6972,68 585705,12	6820,74 572942,16	15,22 1278,48	136,72 11484,48	30 км.
35	&С1630-67-54Н	Регулятор перепаду тиску Ду20 Hycocon DTZ, Oventrop, Німеччина	шт	24	12208 292992,00	11966,60 287198,40	2,03 48,72	239,37 5744,88	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
36	&C1545-89-М32	Кріплення труб	шт.	3700	68,31 252747,00	66,63 246531,00	0,34 1258,00	1,34 4958,00	30 км.
37	&C113-1392-Р23 варіант 1	Відвід з нікельованою трубкою 16 L=300 KAN-therm	шт	360	664,38 239176,80	650,70 234252,00	0,65 234,00	13,03 4690,80	30 км.
38	&C1545-109-2	Труба мідна, діаметр 9,52мм (3/8")	м	1390,5	157,49 218989,85	154,06 214220,43	0,34 472,77	3,09 4296,65	30 км.
39	&C111-1848-9 варіант 3	Болти з гайками оцинковані	кг	821	248,64 204133,44	243,73 200102,33	0,03 24,63	4,88 4006,48	
40	&C1630-67-1Р	Запірно-приєднувальний вузол прохідний Multiflex F 3/4'x3/4', Oventrop, Німеччина	шт	180	1056,94 190249,20	1033,18 185972,40	3,04 547,20	20,72 3729,60	30 км.
41	&C1545-89-20М варіант 6	Комплект кріплення фреонопроводів (адміністративна будівля)	компл.	1	177820,3 177820,30	174333,12 174333,12	0,51 0,51	3486,67 3486,67	30 км.
42	&C111-1848-30	Стрічка K-flex ST 3x50x15 для ізоляції	м	6000	28,27 169620,00	27,69 166140,00	0,03 180,00	0,55 3300,00	30 км.
43	&C1545-109-1	Труба мідна, діаметр 6,35мм (1/4")	м	1390,5	95,75 133140,38	93,53 130053,47	0,34 472,77	1,88 2614,14	30 км.
44	&C113-1392-10-4	Труба KAN-Therm багатошарова PE-RT/al/PE-RT 25x2.5	пм	824	156,44 128906,56	153,00 126072,00	0,37 304,88	3,07 2529,68	30 км.
45	&C111-1848-8 варіант 1	Скоби монтажні	шт	15811	7,81 123483,91	7,63 120637,93	0,03 474,33	0,15 2371,65	
46	&C113-1392-10-1	Труба KAN-Therm UltraLine-PE із захистом EVOH 16x2.2	пм	2575	47,09 121256,75	45,80 117935,00	0,37 952,75	0,92 2369,00	30 км.
47	&C130-426-С72 варіант 1	Регулятор швидкості вентилятора (RE 1,5) "Systemair", Швеція	компл	16	6927,53 110840,48	6790,00 108640,00	1,7 27,20	135,83 2173,28	30 км.
48	&C130-555-22	Радіатори панельні сталеві з нижнім підключенням із вбудованим термостатичним клапаном, з кріпленням 22V-500-1000 Kermi, Німеччина	шт	12	9115,27 109383,24	8919,63 107035,56	16,91 202,92	178,73 2144,76	30 км.
49	&C114-30-К28 варіант 1	Ізоляція товщ. 25 мм для трубопровода Ду76х3.0, K-Flex	мп	154,5	640,08 98892,36	626,68 96822,06	0,85 131,33	12,55 1938,97	30 км.
50	&C111-327-1-Х варіант 1	Клей для теплоізоляції	л	56,658	1735,07 98305,60	1700,60 96352,59	0,45 25,50	34,02 1927,51	30 км.
51	&C1630-67-41-1 варіант 1	Вентиль балансувальний муфтовий Ду25 Hycocon VTZ, Oventrop, Німеччина	шт	24	4038,38 96921,12	3957,17 94972,08	2,03 48,72	79,18 1900,32	30 км.
52	&C113-1392-4 варіант 1	Труба пластикова Ф25х3,5	м	900	106,21 95589,00	103,95 93555,00	0,18 162,00	2,08 1872,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
53	&С1630-1780-146К	Клапан вогнезатримуючий КПВЕ-120 1300х800Е, з електроприводом 220В Belimo	шт	4	23182,5 92730,00	22686,67 90746,68	41,27 165,08	454,56 1818,24	30 км.
54	&С111-1848-2-1Ц варіант 1	Шпилька М8	мп	2074	44,18 91629,32	43,28 89762,72	0,03 62,22	0,87 1804,38	
55	&С113-1392-Р25-1	Термоголовка М30х1,5 Oventrop, Німеччина	шт	180	504,98 90896,40	494,43 88997,40	0,65 117,00	9,9 1782,00	30 км.
56	С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	96,3222	935,36 90095,93	916,28 88258,11	0,74 71,28	18,34 1766,54	30 км.
57	&С130-171-10С1	Дифузор ПДК-16 з адаптером	шт	42	2127,88 89370,96	2075,00 87150,00	11,16 468,72	41,72 1752,24	30 км.
58	&С130-555-24	Радіатори панельні сталеві з нижнім підключенням із вбудованим термостатичним клапаном, з кріпленням 22V-500-1600 Kermi, Німеччина	шт	6	12650,1 75900,60	12383,80 74302,80	18,26 109,56	248,04 1488,24	30 км.
59	&С1630-1780-М3	Клапан вогнезатримуючий КПВЕ-120 400х300Е з електроприводом 220В BELIMO	шт	6	12554,1 75324,60	12266,67 73600,02	41,27 247,62	246,16 1476,96	30 км.
60	&С114-30-43	Теплова ізоляція повітроводів "Isover" товщиною 50 мм	м2	186	388,2 72205,20	380,17 70711,62	0,42 78,12	7,61 1415,46	30 км.
61	&С113-1392-Р31	З'єднувач конусний на мідну трубку, 15х3/4"	шт	360	199,36 71769,60	194,80 70128,00	0,65 234,00	3,91 1407,60	30 км.
62	&С1630-1780-8Е	Клапан вогнезатримуючий круглий КПВ-2.0 Ф160Е з електроприводом 220В	шт	6	11449,95 68699,70	11184,17 67105,02	41,27 247,62	224,51 1347,06	30 км.
63	&С130-171-10С0	Дифузор ПДК-14 з адаптером	шт	36	1885,63 67882,68	1837,50 66150,00	11,16 401,76	36,97 1330,92	30 км.
64	&С1630-1780-105К	Клапан вогнезатримуючий КПВЕ-120 700х500, з електроприводом Belimo	шт	4	15972,79 63891,16	15618,33 62473,32	41,27 165,08	313,19 1252,76	30 км.
65	&С1630-1780-70Е	Клапан вогнезатримуючий розм.600х300 (EI 120), з електроприводом 230 В	шт	4	14791,3 59165,20	14460,00 57840,00	41,27 165,08	290,03 1160,12	30 км.
66	&С111-1848-4 варіант 1	Профіль Т20	мп	518	110,99 57492,82	108,78 56348,04	0,03 15,54	2,18 1129,24	
67	&С1630-1780-12Е	Клапан вогнезатримуючий круглий КПВ-2.0 Ф100Е з електроприводом 220В	шт	5	11449,95 57249,75	11184,17 55920,85	41,27 206,35	224,51 1122,55	30 км.
68	&С1630-459-5	Дросель-клапани, діаметр 250 мм	шт	60	953,27 57196,20	929,17 55750,20	5,41 324,60	18,69 1121,40	30 км.
69	&С1545-109-11	Труба мідна, діаметр 28,58мм (1 1/8")	м	61,8	784,96 48510,53	769,23 47538,41	0,34 21,01	15,39 951,11	30 км.
70	&С130-171-10С2	Дифузор ПДК-20 з адаптером	шт	18	2661,68 47910,24	2598,33 46769,94	11,16 200,88	52,19 939,42	30 км.
71	&С1630-1780-6Е	Клапан вогнезатримуючий круглий КПВ-2.0 Ф200Е з електроприводом 220В	шт	4	11829,9 47319,60	11556,67 46226,68	41,27 165,08	231,96 927,84	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
72	&С1630-1780-125К	Клапан вогнезатримуючий КПВЕ-120 1200х700Е, з електроприводом 220В Belimo	шт	2	21940,65 43881,30	21469,17 42938,34	41,27 82,54	430,21 860,42	30 км.
73	&С111-1848-10 варіант 1	Силікон	бал	216	187,91 40588,56	186,02 40180,32	0,03 6,48	1,86 401,76	30 км.
74	&С130-5-3-88-1	Клипса для трубы пластиковая д.16	шт	11970	3,29 39381,30	3,23 38663,10	- -	0,06 718,20	
75	+С111-1848 варіант 1	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,149784	257827,52 38618,44	252470,40 37816,03	301,68 45,19	5055,44 757,22	30 км.
76	&С130-141-23С	Вентилятор канальний К 160 M sileo, "Systemair", Швеція	шт	6	6320,33 37921,98	6195,00 37170,00	1,4 8,40	123,93 743,58	30 км.
77	&С114-46-49	Ізоляція K-FLEX ST Д=9,52 мм Т=9мм	м	1390,5	26,38 36681,39	25,01 34776,41	0,85 1181,93	0,52 723,05	30 км.
78	&С130-171-9С	Дифузор ПДК 12 з адаптером	шт	24	1492,75 35826,00	1453,33 34879,92	10,15 243,60	29,27 702,48	30 км.
79	&С114-46-48	Ізоляція K-FLEX ST Д=6,35мм Т= 9мм	м	1390,5	24,53 34108,97	23,20 32259,60	0,85 1181,93	0,48 667,44	30 км.
80	&С113-1392-10-2	Труба KAN-Therm UltraLine-PE із захистом EVOH 20х2.8	пм	412	80,96 33355,52	79,00 32548,00	0,37 152,44	1,59 655,08	30 км.
81	&С1630-459-7	Дросель-клапан, діаметр 200 мм	шт	36	876,17 31542,12	836,67 30120,12	22,32 803,52	17,18 618,48	30 км.
82	+С113-56 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 76 мм, товщина стінки 3 мм	м	150	207,71 31156,50	203,92 30588,00	2,24 336,00	1,55 232,50	30 км.
83	&С130-141-24С	Вентилятор канальний К 200 M sileo, "Systemair", Швеція	шт	4	7498,43 29993,72	7350,00 29400,00	1,4 5,60	147,03 588,12	30 км.
84	&С111-1848-5 варіант 1	Профіль Т30	мп	193	149,51 28855,43	146,55 28284,15	0,03 5,79	2,93 565,49	
85	&С130-141-25С	Вентилятор канальний К 100 M sileo, "Systemair", Швеція	шт	5	5606,33 28031,65	5495,00 27475,00	1,4 7,00	109,93 549,65	30 км.
86	&С130-248-52П	Шумоглушник пластинчатий типу ГП 1300х800мм, L=1000мм	шт	4	6753,68 27014,72	6603,33 26413,32	17,92 71,68	132,43 529,72	30 км.
87	&С1411-102-9 варіант 3	Рама для встановлення ККБ Х2, Х3	шт	2	12866,35 25732,70	12600,00 25200,00	14,07 28,14	252,28 504,56	30 км.
88	&С1630-1780-М156 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий КПВЕ-120 500х200 Е з електроприводом BELIMO	шт	2	12618,7 25237,40	12330,00 24660,00	41,27 82,54	247,43 494,86	30 км.
89	&С113-1392-39	Труба пластикова Ф32х4,4	м	150	151,68 22752,00	146,88 22032,00	1,83 274,50	2,97 445,50	30 км.
90	&С1630-459-9	Дросель-клапан, діаметр 150 мм	шт	32	707,01 22624,32	670,83 21466,56	22,32 714,24	13,86 443,52	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
91	&С111-1848-3 варіант 1	Шпилька М10	мп	303	70,3 21300,90	68,89 20873,67	0,03 9,09	1,38 418,14	
92	&С1545-89-М9 варіант 6	Комплект фасонних елементів на фреонову магістраль	коплект	1	20065,14 20065,14	19671,68 19671,68	0,03 0,03	393,43 393,43	30 км.
93	&С113-1392-10-К	Кільце PVDF UltraLine 16 KAN-Therm	пм	360	52,91 19047,60	51,50 18540,00	0,37 133,20	1,04 374,40	30 км.
94	&С130-1121-И9-2	Повітроводи гнучкі Д=250мм ATCO Superflex	пм	60	314,46 18867,60	304,57 18274,20	3,72 223,20	6,17 370,20	30 км.
95	&С130-272-41	Заслінка повітряна 700х500	шт	4	4684,2 18736,80	4590,83 18363,32	1,52 6,08	91,85 367,40	30 км.
96	&С1545-109-4	Труба мідна, діаметр 15,88мм (5/8")	м	61,8	297,99 18415,78	291,81 18033,86	0,34 21,01	5,84 360,91	30 км.
97	&С130-596-149Г	Решітка повітрозабірна РН 3070-1Н 1400х1000 ПП "Григоренко"	шт	4	4568,82 18275,28	4474,17 17896,68	5,07 20,28	89,58 358,32	30 км.
98	&С1630-459-13 варіант 1	Дросель-клапани , діаметр 125мм	шт	26	672,31 17480,06	643,33 16726,58	22,32 580,32	6,66 173,16	30 км.
99	С1630-135	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 20 мм	шт	256	59,55 15244,80	58,21 14901,76	0,17 43,52	1,17 299,52	30 км.
100	&С111-1848-1 варіант 1	Саморізи 3.9х11	шт	34560	0,42 14515,20	0,38 13132,80	0,03 1036,80	0,01 345,60	
101	&С130-272-37	Заслінка повітряна 500х200	шт	8	1760,88 14087,04	1725,00 13800,00	1,35 10,80	34,53 276,24	30 км.
102	&С111-1848-7 варіант 1	Дюбель латунний забивний М8	шт	1426	9,6 13689,60	9,38 13375,88	0,03 42,78	0,19 270,94	
103	&С1630-67-128 варіант 1	Засувка баттерфляй Dy 65	шт	4	3393,12 13572,48	3321,18 13284,72	5,41 21,64	66,53 266,12	30 км.
104	&С111-1848-6 варіант 1	Пінострічка самоклеюча	мп	4968	2,66 13214,88	2,58 12817,44	0,03 149,04	0,05 248,40	
105	&С130-248-53П	Шумоглушник пластинчатий типу ГП 1200х700мм, L=1000мм	шт	2	6112,03 12224,06	5974,44 11948,88	17,75 35,50	119,84 239,68	30 км.
106	&С1630-67-3К-1	Кран кульовий Ду25, PN16	шт	24	494,73 11873,52	483,34 11600,16	1,69 40,56	9,7 232,80	30 км.
107	&С1630-1780-13Е	Клапан вогнезатримуючий круглий КПВ-2.0 Ф125Е з електроприводом 220В	шт	1	11449,95 11449,95	11184,17 11184,17	41,27 41,27	224,51 224,51	30 км.
108	&С130-272-38	Заслінка повітряна 400х300	шт	6	1878,18 11269,08	1840,00 11040,00	1,35 8,10	36,83 220,98	30 км.
109	&С111-1848-229	Клей К414	л	10	1120,62 11206,20	1098,38 10983,80	0,27 2,70	21,97 219,70	30 км.
110	&С1630-67-4К-1	Кран кульовий Ду32 PN16	шт	12	921,74 11060,88	901,98 10823,76	1,69 20,28	18,07 216,84	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
111	С142-10-2	Вода	м3	126,5184	82,53 10441,56	82,53 10441,56	- -	- -	
112	+С1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	2,343097	3943,46 9239,91	3321,68 7783,02	544,46 1275,72	77,32 181,17	30 км.
113	&С130-1121-22-1	Повітровід гнучкий не утеплений Ф250	пм	60	152,47 9148,20	145,76 8745,60	3,72 223,20	2,99 179,40	30 км.
114	&С114-30-Т18-1 варіант 1	Ізоляція товщиною 6 мм на пластиковий трубопровід d16, K-Flex PE Color Compact	м	412	21,68 8932,16	20,40 8404,80	0,85 350,20	0,43 177,16	30 км.
115	&С130-1121-И9-1	Повітроводи гнучкі Д=200мм ATCO Superflex	пм	36	245,91 8852,76	237,37 8545,32	3,72 133,92	4,82 173,52	30 км.
116	&С111-1848-55	Стрічка ЕС K-flex для ізоляції	м.п.	600	14,51 8706,00	14,20 8520,00	0,03 18,00	0,28 168,00	30 км.
117	&С111-1848-18	Клей К414 0,5л	банка	15	563,06 8445,90	551,99 8279,85	0,03 0,45	11,04 165,60	30 км.
118	&С130-233-10-11	Шумоглушник канальний Д=160, L=1000мм	шт	6	1391,67 8350,02	1358,33 8149,98	6,05 36,30	27,29 163,74	30 км.
119	&С113-1392-Р27	Фітинги для з'єднання арматури	компл.	1	8111,61 8111,61	7951,91 7951,91	0,65 0,65	159,05 159,05	30 км.
120	&С130-596-148Г	Решітка повітрозабірна РН 3070-1Н 1200х1000 ПП "Григоренко"	шт	2	4049,47 8098,94	3965,00 7930,00	5,07 10,14	79,4 158,80	30 км.
121	С1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	154,57447	51,11 7900,30	49,81 7699,35	0,3 46,37	1 154,58	30 км.
122	&С130-141-26С	Вентилятор канальний К 250 М sileo, "Systemair", Швеція	шт	1	7855,73 7855,73	7700,00 7700,00	1,7 1,70	154,03 154,03	30 км.
123	+С113-54	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	40	186,81 7472,40	184,11 7364,40	1,31 52,40	1,39 55,60	30 км.
124	&С1411-102-9 варіант 1	Рама для встановлення ККБ Х1	шт	1	7358,35 7358,35	7200,00 7200,00	14,07 14,07	144,28 144,28	30 км.
125	С1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	29	251,1 7281,90	245,06 7106,74	1,12 32,48	4,92 142,68	30 км.
126	+С113-52	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	60	117,97 7078,20	116,26 6975,60	0,83 49,80	0,88 52,80	30 км.
127	&С130-171-В23 варіант 1	Анемостат АМ125ВРФ	шт	26	266,42 6926,92	259,17 6738,42	2,03 52,78	5,22 135,72	30 км.
128	&С130-272-42	Заслінка повітряна 600х300	шт	4	1709,88 6839,52	1675,00 6700,00	1,35 5,40	33,53 134,12	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
129	&С111-1848-7 варіант 2	Дюбель латунний забивний М10	шт	551	12,15 6694,65	11,88 6545,88	0,03 16,53	0,24 132,24	
130	&С1545-89-14М варіант 1	Комплект кронштейнів тип К2 для зовнішніх блоків	компл.	23	282,69 6501,87	275,83 6344,09	1,32 30,36	5,54 127,42	30 км.
131	&С130-233-10-12	Шумоглушник канальний Д=200, L=1000мм	шт	4	1576,97 6307,88	1540,00 6160,00	6,05 24,20	30,92 123,68	30 км.
132	+С113-53	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	40	147,36 5894,40	145,23 5809,20	1,03 41,20	1,1 44,00	30 км.
133	&С130-233-10-14	Шумоглушник канальний Д=100, L=1000мм	шт	5	1121,37 5606,85	1093,33 5466,65	6,05 30,25	21,99 109,95	30 км.
134	&С130-231-Х76	Хомут металевий Ду76	шт	76	72,8 5532,80	71,20 5411,20	0,17 12,92	1,43 108,68	30 км.
135	&С114-30-К23 варіант 1	Ізоляція товщ.13 мм для трубопровода Ду=50мм, K-Flex	мп	41,2	122,77 5058,12	119,51 4923,81	0,85 35,02	2,41 99,29	30 км.
136	&С114-30-Т23-1	Теплова ізоляція товщиною 13 мм на трубопровід Ду32, K-flex	м	61,8	80,4 4968,72	77,97 4818,55	0,85 52,53	1,58 97,64	30 км.
137	+С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	22,288	215,58 4804,85	210,97 4702,10	0,38 8,47	4,23 94,28	30 км.
138	&С1545-269-11	Лоток індивідуального виготовлення з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм	м	10	479,16 4791,60	469,08 4690,80	0,68 6,80	9,4 94,00	30 км.
139	&С130-1121-И5-1	Повітроводи гнучкі Д=150мм ATCO Superflex	пм	24	197,1 4730,40	189,52 4548,48	3,72 89,28	3,86 92,64	30 км.
140	&С1630-67-1091	Автоматичний клапан для випуску повітря ДУ15	шт	14	334,37 4681,18	327,47 4584,58	0,34 4,76	6,56 91,84	30 км.
141	&С111-1904-6-2Д	Шпилька М8	мп	146	31,38 4581,48	30,75 4489,50	0,01 1,46	0,62 90,52	30 км.
142	&С130-1121-22 варіант 1	Повітровід гнучкий не утеплений Ф200	пм	36	116,49 4193,64	110,49 3977,64	3,72 133,92	2,28 82,08	30 км.
143	&С114-30-Т18-4	Ізоляція товщиною 6 мм на пластиковий трубопровід d25, K-Flex PE Color Compact	м	154,5	26,4 4078,80	25,50 3939,75	0,38 58,71	0,52 80,34	30 км.
144	+С111-63 варіант 2	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,003492	1141895,03 3987,50	1111111,11 3880,00	8393,82 29,31	22390,1 78,19	https://shop.dpairgas.com.ua/ua/p1936464921-atsetilen-rastvorennyj-litrov.html 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
145	&C1630-459-12	Дросель-клапани , діаметр 100мм	шт	6	650,91 3905,46	615,83 3694,98	22,32 133,92	12,76 76,56	30 км.
146	&C114-30-К22 варіант 1	Ізоляція товщ.13 мм для трубопровода Ду=40мм, K-Flex	мп	41,2	91,55 3771,86	88,90 3662,68	0,85 35,02	1,8 74,16	30 км.
147	&C114-46-38	Ізоляція K-FLEX ST Двн=28 мм, Т=13мм	м	61,8	59,96 3705,53	58,36 3606,65	0,42 25,96	1,18 72,92	30 км.
148	&C130-1121-20	Повітровід гнучкий не утеплений Ф150	пм	36	93,94 3381,84	88,38 3181,68	3,72 133,92	1,84 66,24	30 км.
149	&C130-1121-8 варіант 1	Повітроводи гнучкі не утеплені Д=125мм	пм	40	75,86 3034,40	70,65 2826,00	3,72 148,80	1,49 59,60	30 км.
150	+C111-1522 варіант 11	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,0133	222296,18 2956,54	217592,59 2893,98	344,84 4,59	4358,75 57,97	https://epicentrk.ua/shop/elektrody-monolith-t-590-5-mm-6-sht-0-9-kg.html 30 км.
151	&C114-46-58	Ізоляція для фреонової труби K-FLEX ST Ф=15,88 мм, Т=13мм	м	61,8	45,54 2814,37	44,23 2733,41	0,42 25,96	0,89 55,00	30 км.
152	&C130-171-В31	Анемостат витяжний АМ 150 ВРФ	шт	8	349,72 2797,76	340,83 2726,64	2,03 16,24	6,86 54,88	30 км.
153	&C111-1848-23	Стрічка алюмінієва 50мм, 50м самоклеюча	шт	8	329,11 2632,88	322,63 2581,04	0,03 0,24	6,45 51,60	30 км.
154	&C1530-164-11	Фланець PN16 Ду65	шт	8	325,66 2605,28	319,07 2552,56	0,2 1,60	6,39 51,12	30 км.
155	&C114-30-Т18-2 варіант 1	Ізоляція товщиною 6 мм на пластиковий трубопровід d20, K-Flex PE Color Compact	м	103	22,42 2309,26	21,13 2176,39	0,85 87,55	0,44 45,32	30 км.
156	&C1630-67-119Ф варіант 1	Кран кульовий дренажний	шт	8	265,15 2121,20	254,54 2036,32	5,41 43,28	5,2 41,60	30 км.
157	С1545-307	Електроди ЕА-400	т	0,0039962	493706,82 1972,95	483640,76 1932,73	385,53 1,54	9680,53 38,68	30 км.
158	&C1630-1781-К37	Клапан зворотній Ф160	шт	6	315,57 1893,42	304,17 1825,02	5,21 31,26	6,19 37,14	30 км.
159	&C111-1848-28	Стрічка "Скотч"	рул	32	58,62 1875,84	57,44 1838,08	0,03 0,96	1,15 36,80	30 км.
160	С130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,0288	59375,89 1710,03	57832,90 1665,59	378,76 10,91	1164,23 33,53	30 км.
161	&C130-231-101К	Вставки гнучкі Ф160	шт	12	136,97 1643,64	133,05 1596,60	1,23 14,76	2,69 32,28	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
162	&C1630-1781-К38 варіант 1	Клапан зворотний Ф200	шт	4	378,46 1513,84	365,83 1463,32	5,21 20,84	7,42 29,68	30 км.
163	&C1630-522-3-4С	Лючки пітометричні	шт	30	48,99 1469,70	48,02 1440,60	0,01 0,30	0,96 28,80	30 км.
164	С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0231637	62304,87 1443,21	60579,58 1403,25	503,63 11,67	1221,66 28,29	30 км.
165	С1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,92	1492,29 1372,91	1452,91 1336,68	10,12 9,31	29,26 26,92	30 км.
166	&C130-231-104К	Вставки гнучкі Ф200	шт	8	165,3 1322,40	160,83 1286,64	1,23 9,84	3,24 25,92	30 км.
167	&C1630-1781-К36	Клапан зворотний Ф100	шт	5	260,06 1300,30	249,75 1248,75	5,21 26,05	5,1 25,50	30 км.
168	&C130-171-В30	Анемостат витяжний АМ 100 ВРФ	шт	6	212,02 1272,12	205,83 1234,98	2,03 12,18	4,16 24,96	30 км.
169	&C130-233-10-15	Шумоглушник канальний Д=125, L=1000мм	шт	1	1232,72 1232,72	1202,50 1202,50	6,05 6,05	24,17 24,17	30 км.
170	С1541-64	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,18	6433,37 1158,01	6293,72 1132,87	13,51 2,43	126,14 22,71	30 км.
171	+С111-1668 варіант 3	Оліфа натуральна	кг	7,56905	147,49 1116,36	144,08 1090,55	0,52 3,94	2,89 21,87	https://epicentrk.ua/shop/olifa-naturalnaya-bl-sk-5-l.html 30 км.
172	&C130-231-Х73	Хомут металевий Ду32	шт	30	37,2 1116,00	36,30 1089,00	0,17 5,10	0,73 21,90	30 км.
173	С1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0095632	115419,94 1103,78	112585,11 1076,67	571,69 5,47	2263,14 21,64	30 км.
174	С130-478	Хомути для кріплення повітроводів СТД 205	т	0,06206	16842,84 1045,27	16133,83 1001,27	378,76 23,51	330,25 20,49	30 км.
175	&C130-231-Х75	Хомут металевий Ду50	шт	20	50,56 1011,20	49,40 988,00	0,17 3,40	0,99 19,80	30 км.
176	&C130-295-7	Зонт D=160	компл.	6	167,27 1003,62	139,17 835,02	24,82 148,92	3,28 19,68	30 км.
177	С111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,01573722	63688,89 1002,29	62101,30 977,30	338,79 5,33	1248,8 19,66	30 км.
178	&C130-231-105К	Вставки гнучкі Ф100	шт	10	97,39 973,90	94,25 942,50	1,23 12,30	1,91 19,10	30 км.
179	С1630-127	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 20 мм	шт	32	27,6 883,20	26,83 858,56	0,23 7,36	0,54 17,28	30 км.
180	&C1545-44-16	Дюбель М8	шт	146	5,95 868,70	5,53 807,38	0,3 43,80	0,12 17,52	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
181	&С130-231-Х74	Хомут металевий Ду40	шт	20	41,69 833,80	40,70 814,00	0,17 3,40	0,82 16,40	30 км.
182	С111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,00402	198915,41 799,64	194511,48 781,94	503,63 2,02	3900,3 15,68	30 км.
183	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0063	106084,72 668,33	103702,95 653,33	301,68 1,90	2080,09 13,10	30 км.
184	&С130-1121-13-2В варіант 1	Повітроводи гнучкі неутеплені Д=100мм	пм	10	64,5 645,00	59,52 595,20	3,72 37,20	1,26 12,60	30 км.
185	&С111-624-1	Грунтовка СТ-17	л	12,369	50,66 626,61	49,17 608,18	0,5 6,18	0,99 12,25	30 км.
186	С1630-119	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 20 мм	шт	64	9,39 600,96	9,17 586,88	0,04 2,56	0,18 11,52	30 км.
187	&С130-295-10	Зонт D=100	шт	5	115,83 579,15	106,80 534,00	6,76 33,80	2,27 11,35	30 км.
188	С1545-279	Хомут Х25У1	100шт	0,92	564,96 519,76	552,02 507,86	1,86 1,71	11,08 10,19	30 км.
189	С1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	0,92	453,41 417,14	443,26 407,80	1,26 1,16	8,89 8,18	30 км.
190	&С130-231-106К	Вставки гнучкі Ф250	шт	2	200,66 401,32	195,50 391,00	1,23 2,46	3,93 7,86	30 км.
191	+С111-27 варіант 3	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,002	170488,17 340,98	166666,67 333,33	478,59 0,96	3342,91 6,69	https://epicentrk . ua/ua/shop/mplc-snur-azbestovij-saon-1-8-mm-buhta-5-kg-23133894-1efb8d44-79d1-6c4e-a762-c9400bd603dd . html 30 км.
192	+С111-324 варіант 3	Кисень технічний газоподібний	м3	3,9004	86,7 338,16	79,37 309,57	5,63 21,96	1,7 6,63	https://prom. ua/ua/p1936394214-kislorod-gazoobraznyj-tehnicheskij.html 30 км.
193	С111-1109	Рифлений прокат гарячекатаний в листах с обрізними кромками ромбічного рифлення із сталі марки С235, ширина понад 1 до 1,9 м, товщина основи листа 2,5 мм	т	0,007	45667,38 319,67	45061,63 315,43	265,79 1,86	339,96 2,38	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
194	С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,003	104001,66 312,00	102872,91 308,62	354,54 1,06	774,21 2,32	30 км.
195	&С1630-1781-К35	Клапан зворотний Ф125	шт	1	280,54 280,54	269,83 269,83	5,21 5,21	5,5 5,50	30 км.
196	С1545-159	Очіс льняний	т	0,0061817	39301,77 242,95	38138,86 235,76	392,29 2,43	770,62 4,76	30 км.
197	+С1546-54	Пароніт	т	0,000792	228574,57 181,03	223593,63 177,09	499,09 0,40	4481,85 3,54	30 км.
198	С1530-156	Перехід, діаметр 25х20 мм	10шт	3,2	46,31 148,19	45,37 145,18	0,03 0,10	0,91 2,91	30 км.
199	&С130-295-9	Зонт D=125	шт	1	124,56 124,56	115,36 115,36	6,76 6,76	2,44 2,44	30 км.
200	С111-800	Дріт латунний, діаметр 1,5 мм	т	0,00036	345082,67 124,23	338050,55 121,70	265,79 0,10	6766,33 2,43	30 км.
201	+С111-807 варіант 1	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,00206	59278,11 122,11	57850,00 119,17	265,79 0,55	1162,32 2,39	https://zabory-ograzhdeniya.uaprom.net/ua/p53229073-provoloka-svarochnaya-sv08a.html 30 км.
202	+С111-1292 варіант 5	Уайт-спірит	т	0,00037	221109,62 81,81	216161,62 79,98	612,52 0,23	4335,48 1,60	https://epicentrk.ua/ua/shop/rastvoritel-uayt-spirit-khimrezerv-1-l.html 30 км.
203	+С1113-77 варіант 5	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0015939	46806,18 74,60	45430,15 72,41	458,26 0,73	917,77 1,46	30 км.
204	+С111-1639 варіант 4	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,1524	470,07 71,64	460,55 70,19	0,3 0,05	9,22 1,40	
205	С111-622	Міткаль "Т-2" суровий [суров'є]	10м	0,037	393,37 14,55	380,32 14,07	5,34 0,20	7,71 0,28	30 км.
206	+С111-1519 варіант 7	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е55	т	0,00016	84331,73 13,49	82333,33 13,17	344,84 0,06	1653,56 0,26	30 км.
207	+С111-1608 варіант 2	Дрантя	кг	0,15939	20,4 3,25	19,11 3,05	0,89 0,14	0,4 0,06	
208	+С111-112	Бура	т	0,000036	74790,98 2,69	72839,01 2,62	485,48 0,02	1466,49 0,05	30 км.
209	&С130-295-8	Зонт D=200	компл.	4	- -	- -	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
210	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	6,8021	8,95857 60,94	8,95857 60,94			
211	С1999-9010	Стиснене повітря	м3	907,2	0,07223 65,53	0,07223 65,53			
212	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	11,7692	163,15 1920,14	163,15 1920,14			
		Разом	грн.		2046,61	2046,61			
		Разом по розділу III	**грн.**		**13420875,95**	**13122335,56**	**36871,17**	**261669,22**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	1191,842					
		Стиснене повітря	м3	907,2					
		Мастильні матеріали	кг	21,063					
		Гідравлічна рідина	кг	0,174					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Адміністративна будівля. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-014
Монтаж системи пожежної сигналізації

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	77,67	219,97				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,8					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	6956,52	239,95				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,5					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	4,99	225,73				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,0					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	7039,18					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,5					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	+КБМ206-340	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	3,845655	1640,13 6307,37				Оренда
11	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	498,8	7,99 3985,41				
12	+КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,972345	1764,8 1715,99				Оренда
13	+КБМ201-14	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,21	1089,48 228,79				Оренда
		Разом по розділу II	**грн.**		**12237,56**				
		в тому числі енергоносії:							
		Електроенергія	кВт-год	69,832					
		Мастильні матеріали	кг	9,976					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
14	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	315,695					
15	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	8,463					
16	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	0,14					
17	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	449,938					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
18	С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	112,6015	1828,3 205869,32	1792,15 201798,78	0,3 33,78	35,85 4036,76	30 км.
19	&С1545-318-25 варіант 1	Рукав металевий, 20мм	м	5253	30,85 162055,05	30,85 162055,05	- -	- -	
20	С1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	128,75	821,91 105820,91	805,63 103724,86	0,16 20,60	16,12 2075,45	30 км.
21	&1601-2389-54-36 варіант 1	Кабель 1х2х0,8 J-Y(St) Y-Lg	м	7599	7,3 55472,70	7,30 55472,70	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
22	С1530-144	Труби з вторинного поліетилену, діаметр 100 мм	м	250	156,92 39230,00	152,78 38195,00	1,06 265,00	3,08 770,00	30 км.
23	С1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	112,6015	251,1 28274,24	245,06 27594,12	1,12 126,11	4,92 554,01	30 км.
24	&С113-2124-Г-3 варіант 2	Гофрована труба D=20мм	м	2040	10,38 21175,20	10,11 20624,40	0,07 142,80	0,2 408,00	30 км.
25	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	13,75	1461,97 20102,09	961,00 13213,75	472,3 6494,13	28,67 394,21	КП від ПрАТ АБЗ "АБ Столичний" від 30.07.2026 30 км.
26	+1511-1002 варіант 3	Колодязь кабельний типу Small Box 1419	шт	7	2101,2 14708,40	2060,00 14420,00	- -	41,2 288,40	
27	&1601-2389-54-32 варіант 4	Короб монтажний пластиковий 20х20	м	180	26,39 4750,20	25,80 4644,00	0,07 12,60	0,52 93,60	30 км.
28	&1601-2389-54-32 варіант 3	Короб монтажний пластиковий 60х40	м	15	238,3 3574,50	238,30 3574,50	- -	- -	
29	+1602-30006 варіант 2	Коробка розподільча пластмасова (80х80х40) DKC53700	шт	16	82,6 1321,60	82,60 1321,60	- -	- -	
30	&С153-9-3 варіант 7	Кабель вогнестійкий 3х1,5 (N) НХН FE180/E90	м	20,4	35,7 728,28	35,70 728,28	- -	- -	
31	&С153-9-3 варіант 8	Кабель вогнестійкий 2х2х0,8 JE-H(St) Bd FE180/E30	м	20,4	21,6 440,64	21,60 440,64	- -	- -	
32	&1601-2389-54-36 варіант 3	Провід 4.0 (монолітний) ПВ1 ГОСТ 6323-79	м	10	28,45 284,50	28,45 284,50	- -	- -	
33	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00182	106084,72 193,07	103702,95 188,74	301,68 0,55	2080,09 3,78	30 км.
34	С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00049	140573,56 68,88	137245,53 67,25	571,69 0,28	2756,34 1,35	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
35	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	57,3136	8,95857 513,45	8,95857 513,45			
36	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	6,3153	163,15 1030,34	163,15 1030,34			
		Разом	грн.		1543,79	1543,79			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом по розділу III	**грн.**		**665613,37**	**649891,96**	**7095,85**	**8625,56**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	127,146					
		Мастильні матеріали	кг	16,291					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Адміністративна будівля. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-016
Налагодження системи пожежної сигналізації

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	835,92	340,24				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	835,92					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	6,0					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Адміністративна будівля. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-017
Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	55,50	222,47				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,9					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	3720,24	239,90				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,5					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,05	236,62				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,4					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	3775,79					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,5					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	+КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	1,2	1222,54 1467,05				Оренда
11	+КБМ201-14	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,7625	1089,48 830,73				Оренда
12	+КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,7625	969,8 739,47				Оренда
13	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	1,036	64,1 66,41				
14	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	3,13	7,99 25,01				
		Разом по розділу II	**грн.**		**3128,67**				
		в тому числі енергоносії:							
		Електроенергія	кВт-год	5,929					
		Мастильні матеріали	кг	0,104					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
15	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	83,909					
16	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	2,88					
17	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	0,31					
18	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	3,065					
19	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	2,88					
20	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	2,88					
21	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	4,36					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
22	&С157-249-Г-1 варіант 5	Кабель вогнестійкий (N) НХН FE180/E30 2х1,5	м	3825	30,31 115935,75	29,70 113602,50	0,02 76,50	0,59 2256,75	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
23	+1516-1003 варіант 3	Коробка вогнестійка КВР 01/30-100В	шт	203	468 95004,00	468,00 95004,00	- -	- -	
24	&С113-2124-Д-2 варіант 1	Дюбель металевий KMW 6х30	шт	11776	7,72 90910,72	7,56 89026,56	0,01 117,76	0,15 1766,40	30 км.
25	&С1545-52-5 варіант 3	Тримач кабелю металевий UDF8	шт	11175	6,86 76660,50	6,72 75096,00	0,01 111,75	0,13 1452,75	30 км.
26	С1530-144	Труби з вторинного поліетилену, діаметр 100 мм	м	250	156,92 39230,00	152,78 38195,00	1,06 265,00	3,08 770,00	30 км.
27	&С157-249-Г-1 варіант 2	Кабель вогнестійкий FE180/E30 NHXH 2х1,5	м	816	30,31 24732,96	29,70 24235,20	0,02 16,32	0,59 481,44	30 км.
28	+1516-1003 варіант 2	Коробка вогнестійка "Крома" К4/6	шт	35	557,5 19512,50	557,50 19512,50	- -	- -	
29	&С113-2124-Г-3 варіант 5	Гофрована труба D=20мм	м	816	9,71 7923,36	9,45 7711,20	0,07 57,12	0,19 155,04	
30	&С1630-25-13 варіант 5	Бокс монтажний настінний металевий 300х200х120мм	шт	1	2276,4 2276,40	2276,40 2276,40	- -	- -	
31	&С111-114-1-ИНБ варіант 1	Тримач кабелю металевий UDF-20	шт	125	15,96 1995,00	15,96 1995,00	- -	- -	
32	&С1545-318-25 варіант 1	Рукав металевий, 20мм	м	51	30,85 1573,35	30,85 1573,35	- -	- -	
33	&С157-249-Г-1 варіант 6	Кабель вогнестійкий (N) HXH FE180/E30 3х1,5	м	15,3	36,43 557,38	35,70 546,21	0,02 0,31	0,71 10,86	30 км.
34	С1545-242	Скобки для проводів кабелів дволапкові К731	100шт	0,51	941,69 480,26	923,04 470,75	0,19 0,10	18,46 9,41	30 км.
35	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00317	106084,72 336,29	103702,95 328,74	301,68 0,96	2080,09 6,59	30 км.
36	С113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	0,78	410,43 320,14	405,15 316,02	2,22 1,73	3,06 2,39	30 км.
37	&1601-2389-54-36 варіант 4	Провід 1х4.0 (монолітний) ПВ1 ГОСТ 6323-79	м	10	28,45 284,50	28,45 284,50	- -	- -	
38	С1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	1,09	251,1 273,70	245,06 267,12	1,12 1,22	4,92 5,36	30 км.
39	&С1630-25-13 варіант 6	Корпус для кнопки КП-101	шт	3	66,4 199,20	66,40 199,20	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
40	&C1542-18-8-В1 варіант 2	Вмикач автоматичний однофазний 25А	компл.	1	186,7 186,70	186,70 186,70	- -	- -	
41	&C1542-18-8-В1 варіант 3	Вмикач автоматичний однофазний 16А	компл.	1	156,3 156,30	156,30 156,30	- -	- -	
42	С1546-63	Припой ПОС-18	т	0,000125	849142,36 106,14	832038,79 104,00	453,72 0,06	16649,85 2,08	30 км.
43	С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	2	49,04 98,08	47,86 95,72	0,22 0,44	0,96 1,92	30 км.
44	+С111-1504 варіант 3	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42	т	0,000175	215401,73 37,70	210833,33 36,90	344,84 0,06	4223,56 0,74	https://epicentrk.ua/shop/elektrody-svarochnye-plasmatec-monolit-rts-2-mm-1-kg.html 30 км.
45	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,0714	245,39 17,52	240,47 17,17	0,11 0,01	4,81 0,34	30 км.
46	С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,01225	891,43 10,92	873,53 10,70	0,42 0,01	17,48 0,21	30 км.
47	С1545-279	Хомут Х25У1	100шт	0,01	564,96 5,65	552,02 5,52	1,86 0,02	11,08 0,11	30 км.
48	С1546-51	Моногідрат літію	кг	0,006	844,37 5,07	827,29 4,96	0,52 -	16,56 0,11	30 км.
49	С1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	0,01	453,41 4,53	443,26 4,43	1,26 0,01	8,89 0,09	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
50	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	41,4134	8,95857 371,01	8,95857 371,01			
51	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,1477	163,15 24,10	163,15 24,10			
52	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0576	147,53 8,50	147,53 8,50			
		Разом	грн.		403,61	403,61			
		Разом по розділу III	**грн.**		**479238,23**	**471666,26**	**649,38**	**6922,59**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Електроенергія	кВт-год	47,342					
		Мастильні матеріали	кг	0,252					
		Гідравлічна рідина	кг	0,058					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Адміністративна будівля. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-019
Налагодження системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		І. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	44,12	340,24				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	44,12					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	6,0					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Адміністративна будівля. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02
Фасадні роботи (зміна проектних рішень)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	23856,80	243,49				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,7					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	62,87	238,46				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,5					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	23919,67					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,7					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	+КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	23,125344	1960,27 45331,92				Оренда
11	КБМ233-335	Прес кривошипний простої дії	маш. год	48,1778	237,1 11422,96				
12	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	120,4445	64,1 7720,49				
13	+КБМ201-14	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	4,5815	1089,48 4991,45				Оренда
14	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	9,6534	385,55 3721,87				
15	+КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,624	1231,08 768,19				Оренда
16	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	11,26928	7,99 90,04				
		Разом по розділу II	**грн.**		**74046,92**				
		в тому числі енергоносії:							
		Електроенергія	кВт-год	656,423					
		Мастильні матеріали	кг	5,429					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
17	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	289,0641					
18	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	418,20345					
19	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	80,76678					
20	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	76,68					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
21	+С111-1267 варіант 6	Склопакет радіусний з гнутим склом сонцезахисний 8 Sun Guard 70/35 ESG/20 AL Sil/6 Guardian Float Clear /20 AL ArSil - 8Glina Guard Premium T ESG з полірованими кромками для стійкової ригельної фасадної системи Schuco	м2	501	54344,41 27226549,41	54333,48 27221073,48	10,93 5475,93	- -	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
22	&C12-1 варіант 1	Вітражна конструкція індивідуального виготовлення з алюмінієвої профільної системи Schuco FWS 50Hi,повної заводської готовності,укомплектована фурнітурою та ущільнювачами,готова до монтажу	м2	2057,2	10233,72 21052808,78	10141,04 20862147,49	16,5 33943,80	76,18 156717,49	
23	+C111-277 варіант 1	Керамогранит Pavigres (Португалія) формат 600x1200 мм,індивідуальна колекція,виготовлена на замовлення	м2	1460,16	5830,48 8513433,68	5707,05 8333206,13	9,11 13302,06	114,32 166925,49	30 км.
24	+C111-1267 варіант 4	Склопакет сонцезахисний з використанням структурного герметика 8 Sun Guard 70/35 ESG/20 AL Ar sil /6 Guardian Float Clear /20 AL Sil -8 Glina Guard Premium T ESG з полірованими кромками для стійкової ригельної фасадної системи Schuco	м2	584,76	13446,21 7862805,76	13435,28 7856414,33	10,93 6391,43	- -	30 км.
25	&C1600-660-22 варіант 4	Комплект алюмінієвої підконструкції МаксіАл EN AW-6060, виготовлений за індивідуальними кресленнями з урахуванням геометрії фасаду	м2	1248	5786,1 7221052,80	5626,15 7021435,20	46,5 58032,00	113,45 141585,60	30 км.
26	+C111-1267 варіант 5	Склопакет сонцезахисний 10 Sun Guard 70/35 ESG/18 AL ArPU /8 Guardian Float Clear /18 AL ArPU -8Glina Guard Premium T ESG з полірованими кромками для стійкової ригельної фасадної системи Schuco	м2	354,21	13446,21 4762782,04	13435,28 4758910,53	10,93 3871,51	- -	30 км.
27	&C1600-660-22 варіант 3	Комплект алюмінієвої підконструкції МаксіАл EN AW-6060 під касети з алюмінієво композитних панелей, виготовлений за індивідуальними кресленнями з урахуванням геометрії фасаду	м2	834,5	4945,67 4127161,62	4802,20 4007435,90	46,5 38804,25	96,97 80921,47	30 км.
28	+C111-1267 варіант 3	Склопакет сонцезахисний з використанням структурного герметика 8 Sun Guard 70/35 ESG/20 AL Ar sil /6 Guardian Float Clear /20 AL Sil -8 Glina Guard Premium T ESG з полірованими кромками для стійкової ригельної фасадної системи Schuco	м2	124,84	23333,28 2912926,68	23322,35 2911562,17	10,93 1364,51	- -	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
29	+С188888-15 варіант 3	Алюмінієво композитна панель Г 14/05 для виготовлення касет з ребрами жорсткості під приховане кріплення,виготовлених за індивідуальним кресленням з урахуванням геметрії фасаду	м2	1126,58	2353,86 2651811,60	2301,01 2592271,85	6,7 7548,09	46,15 51991,66	30 км.
30	+С111-829-1 варіант 2	Примикання по периметру конструкцій вітражів	м	1588,9	1501,88 2386337,13	1472,39 2339480,47	0,04 63,56	29,45 46793,10	30 км.
31	&С111-850-1-6 варіант 1	Труба 50х50х2 Makcsal EN AW-6060 з порошковим пофарбуванням	м	2976	543,02 1616027,52	529,94 1577101,44	2,43 7231,68	10,65 31694,40	30 км.
32	&С188888-542 варіант 1	Утеплювач 80 кг/м3, 50 мм кашоване з пластиковим дюбелем та металевим стержнем для кріплення з термоголовкою	м2	2144,975	645,35 1384259,62	626,04 1342840,15	6,66 14285,53	12,65 27133,94	30 км.
33	&С1600-660-22 варіант 2	Комплект алюмінієвої підконструкції МаксіАл EN AW-6060 під касети з алюмінієво композитних панелей, виготовлений за індивідуальними кресленнями з урахуванням геометрії фасаду	м2	262,39	4618,83 1211934,80	4481,76 1175969,01	46,5 12201,14	90,57 23764,65	30 км.
34	&С1600-252-22 варіант 1	Комплект клейових матеріалів Sika	м2	1248	858,92 1071932,16	834,04 1040881,92	8,04 10033,92	16,84 21016,32	30 км.
35	+С188888-15 варіант 1	Алюмінієво композитна панель Г 14/05 для виготовлення касет з ребрами жорсткості під приховане кріплення,виготовлених за індивідуальним кресленням з урахуванням геметрії фасаду	м2	341,11	2761,86 942098,06	2701,01 921341,52	6,7 2285,44	54,15 18471,10	30 км.
36	&С111-124-1К варіант 1	Сендвіч панель архітектурна індивідуальних розмірів ,виготовлених методом склеювання ,ЕППС з оцинкованої сталі в Ral	м2	167,2	3681,58 615560,18	3676,32 614680,70	5,26 879,48	- -	30 км.
37	+С188888-15 варіант 2	Алюмінієво композитна панель Г 14/05 для виготовлення вальцьованих касет з ребрами жорсткості під приховане кріплення,виготовлених за індивідуальним кресленням з урахуванням геметрії фасаду	м2	99,2	5445,65 540208,48	5332,17 528951,26	6,7 664,64	106,78 10592,58	30 км.
38	&С111-1808-1 варіант 1	Примикання емалітної зони (вироби з оцинкованої сталі,герметика ,кріплення)комплект	м2	167,2	2968,74 496373,33	2944,78 492367,22	1,86 310,99	22,1 3695,12	30 км.
39	&С1630-67-4 варіант 1	Кронштейн + подовжувач Makcsal EN AW-6060,виготовлений за індивідуальнми кресленнями	шт	160	2769,39 443102,40	2706,80 433088,00	8,29 1326,40	54,3 8688,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
40	&С126-78-334 варіант 1	Віконна конструкція індивідуального виготовлення з алюмінієвої профільної системи Schuco AWS 70Hi, повної заводської готовності, укомплектована фурнітурою та ущільнювачами, готова до монтажу.	м2	13	33612,42 436961,46	33594,52 436728,76	17,9 232,70	- -	30 км.
41	&С1600-660-22 варіант 1	Комплект алюмінієвої підконструкції МаксіАл EN AW-6060 під вальцьовані касети з алюмінієво композитних панелей, виготовлений за індивідуальними кресленнями з урахуванням геометрії фасаду	м2	64	5761,67 368746,88	5602,20 358540,80	46,5 2976,00	112,97 7230,08	30 км.
42	+С111-1267 варіант 2	Склопакет сонцезахисний 8 Sun Guard 70/35 ESG/14 AL ArPU -8 Glina Guard Premium T ESG з полірованими кромками для стійкової ригельної фасадної системи Schuco	м2	26,8	13182,93 353302,52	13172,00 353009,60	10,93 292,92	- -	30 км.
43	+С111-1235 варіант 1	Склопакет сонцезахисний 6 Sun Guard 70/35 ESG/18 ArPU /4 Guardian Float Clear /18 ArPU /6Glina Guard Premium T ESG з полірованими кромками для стійкової ригельної фасадної системи Schuco	м2	21,42	12964,47 277698,95	12703,48 272108,54	6,78 145,23	254,21 5445,18	30 км.
44	&С124-28-П варіант 1	Кріплення до конструкцій (анкер, термопрокладка, кронштейн)	м2	2057,2	130,39 268246,33	127,6439 262589,03	0,19 390,87	2,56 5266,43	30 км.
45	&С120-120-1 варіант 2	Структурний герметик Sika 605	шт	200	698,77 139754,00	681,32 136264,00	3,75 750,00	13,7 2740,00	30 км.
46	+С111-1843 варіант 1	Сталеві деталі риштувань	т	1,623819	79279,96 128736,31	78368,19 127255,76	321,6 522,22	590,17 958,33	30 км.
47	+С123-517-У варіант 1	Опалубка розбірна із щитів, ширина 2000 мм, товщина 40 мм	м2	52,6644	1273,69 67078,12	1241,39 65377,06	7,33 386,03	24,97 1315,03	30 км.
48	&С111-1849-1-Х варіант 1	П*ятка (алюмінієва пластина)	шт	200	313,44 62688,00	306,36 61272,00	0,93 186,00	6,15 1230,00	
49	+С188888-7 варіант 2	Комплект кріплення для герметизації	м2	262,39	137,4 36052,39	133,20 34950,35	1,51 396,21	2,69 705,83	
50	&С113-1873-1А-1 варіант 1	Кріплення (пароніт+анкер+заклепка) комплект	шт	320	95,18 30457,60	93,24 29836,80	0,07 22,40	1,87 598,40	30 км.
51	+С111-1529 варіант 1	Електроди, діаметр 6 мм, марка Е42	т	0,240889	82291,73 19823,17	80333,33 19351,42	344,84 83,07	1613,56 388,68	30 км.
52	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,1445334	106084,72 15332,79	103702,95 14988,54	301,68 43,60	2080,09 300,65	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
53	+С111-829-1 варіант 1	Примикання по периметру конструкцій	м	20	326,11 6522,20	319,68 6393,60	0,04 0,80	6,39 127,80	30 км.
54	+С123-521 варіант 1	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,263322	13256,66 3490,77	12741,89 3355,22	254,84 67,10	259,93 68,45	30 км.
55	+С111-324 варіант 3	Кисень технічний газоподібний	м3	38,34	86,7 3324,08	79,37 3043,05	5,63 215,85	1,7 65,18	https://prom.ua/ua/p1936394214-kislorod-gazoobraznyj-tehnicheskij.html 30 км.
56	С111-1850	Гвинти самонарізні для кріплення профільованого настилу та панелей до несучіх конструкцій	т	0,0067449	487063,22 3285,19	477213,97 3218,76	298,99 2,02	9550,26 64,41	30 км.
57	С111-138	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 3х68,5 мм	т	0,0240889	85365,41 2056,36	83352,79 2007,88	338,79 8,16	1673,83 40,32	30 км.
58	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	11,36	74,39 845,07	64,51 732,83	8,42 95,65	1,46 16,59	30 км.
59	+С111-1608 варіант 2	Дрантя	кг	10,09422	20,4 205,92	19,11 192,90	0,89 8,98	0,4 4,04	
60	+С111-386 варіант 1	Білило густотерте цинкове МА-011-1Н	т	0,16139563	- -	- -	- -	- -	
61	+С111-388 варіант 2	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,20014018	- -	- -	- -	- -	
62	+С111-1649 варіант 1	Клей, марка ФР-12	т	0,018548453	- -	- -	- -	- -	
63	+С111-1820 варіант 1	Прокат кутовий нерівнополичковий із сталі марки 18кп, ширина більшої полички 63-160 мм	т	2,676463	- -	- -	- -	- -	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
64	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	346,0229	8,95857 3099,87	8,95857 3099,87			
65	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	5,7813	163,15 943,22	163,15 943,22			
		Разом	грн.		4043,09	4043,09			
		Разом по розділу III	**грн.**		**99267817,25**	**98226418,76**	**224842,17**	**816556,32**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Електроенергія	кВт-год	1002,446					
		Мастильні матеріали	кг	11,211					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Адміністративна будівля. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-020
Монтаж системи газового пожежогасіння

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	44,40	222,47				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,9					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	1324,71	242,65				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,6					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,62	244,95				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,7					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1369,73					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,6					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	+КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	11,12	1222,54 13594,64				Оренда
11	+КБМ201-14	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,197	1089,48 2393,59				Оренда
12	+КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	1,837	969,8 1781,52				Оренда
13	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	21,28	62,34 1326,60				
14	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	19,98	7,99 159,64				
		Разом по розділу II	**грн.**		**19255,99**				
		в тому числі енергоносії:							
		Електроенергія	кВт-год	52,38					
		Мастильні матеріали	кг	4,656					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
15	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	23,616					
16	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	2,542					
17	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	23,616					
18	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	23,616					
19	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	11,034					
20	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	14,0008					
21	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	16,6288					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
22	&С111-1599-1НТ варіант 1	Вогнегасна речовина FK-5-1-12	кг	92,34	1989,81 183739,06	1989,81 183739,06	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
23	&1601-2389-54-32 варіант 3	Короб монтажний пластиковий 60х40	м	132	238,3 31455,60	238,30 31455,60	- -	- -	
24	С1530-144	Труби з вторинного поліетилену, діаметр 100 мм	м	200	156,92 31384,00	152,78 30556,00	1,06 212,00	3,08 616,00	30 км.
25	&С111-114-1-ИНБ варіант 6	Дюбель металевий KMW 6х30	шт	1704	10,07 17159,28	9,87 16818,48	- -	0,2 340,80	https://www.voltera.com.ua/uk-ua/cabletrays/cabletray-fasteners/kmw6x30
26	&С153-9-3 варіант 1	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 2х2х0,8 JE-H(St) BD FE180/E30	м	591,6	21,6 12778,56	21,60 12778,56	- -	- -	
27	&С153-9-3 варіант 4	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 3х1,5 НХН FE180/E90	м	285,6	39,65 11324,04	39,65 11324,04	- -	- -	
28	&С113-2124-Г-3 варіант 5	Гофрована труба D=20мм	м	877,2	9,71 8517,61	9,45 8289,54	0,07 61,40	0,19 166,67	
29	&С1545-52-5 варіант 3	Тримач кабелю металевий UDF8	шт	1230	6,86 8437,80	6,72 8265,60	0,01 12,30	0,13 159,90	30 км.
30	&С1630-25-13 варіант 8	Бокс монтажний навісний (IP54) 400х400х200 БМ-44+П	шт	4	1941,7 7766,80	1941,70 7766,80	- -	- -	
31	&С157-249-Г-1 варіант 8	Кабель вогнестійкий 2х1,5 (N) НХН FE180/E30	м	244,8	30,31 7419,89	29,70 7270,56	0,02 4,90	0,59 144,43	30 км.
32	&С111-114-1-ИНБ варіант 1	Тримач кабелю металевий UDF-20	шт	450	15,96 7182,00	15,96 7182,00	- -	- -	
33	+1516-1003 варіант 2	Коробка вогнестійка "Крома" К4/6	шт	12	557,5 6690,00	557,50 6690,00	- -	- -	
34	&С1545-318-25 варіант 1	Рукав металевий, 20мм	м	183,6	30,85 5664,06	30,85 5664,06	- -	- -	
35	&С153-9-3 варіант 10	Кабель вогнестійкий 2х2х0,8 JE-H(St) BD FE180/E30	м	224,4	21,6 4847,04	21,60 4847,04	- -	- -	
36	С1545-242	Скобки для проводів кабелів дволапкові К731	100шт	4,182	941,69 3938,15	923,04 3860,15	0,19 0,79	18,46 77,21	30 км.
37	&1601-2389-54-36 варіант 2	Кабель 2х2х0,8 J-Y(St) Y-Lg	м	346,8	10,25 3554,70	10,25 3554,70	- -	- -	
38	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,02542	106084,72 2696,67	103702,95 2636,13	301,68 7,67	2080,09 52,87	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
39	С113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	6,396	410,43 2625,11	405,15 2591,34	2,22 14,20	3,06 19,57	30 км.
40	&1601-2389-54-32 варіант 4	Короб монтажний пластиковий 20х20	м	80	26,39 2111,20	25,80 2064,00	0,07 5,60	0,52 41,60	30 км.
41	С1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	4,2844	251,1 1075,81	245,06 1049,94	1,12 4,80	4,92 21,07	30 км.
42	С1546-63	Припой ПОС-18	т	0,001025	849142,36 870,37	832038,79 852,84	453,72 0,47	16649,85 17,06	30 км.
43	&С153-9-3 варіант 9	Кабель вогнестійкий 3х1,5 (N) НХН FE180/E90	м	20,4	39,65 808,86	39,65 808,86	- -	- -	
44	С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,4404	1828,3 805,18	1792,15 789,26	0,3 0,13	35,85 15,79	30 км.
45	&С1542-18-8-В1 варіант 4	Вмикач автоматичний однофазний 6А	компл.	4	136,7 546,80	136,70 546,80	- -	- -	
46	+1602-30006 варіант 3	Коробка розподільча пластмасова 80х80х40 DKC53700	шт	4	82,6 330,40	82,60 330,40	- -	- -	
47	+С111-1848 варіант 1	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00128	257827,52 330,02	252470,40 323,16	301,68 0,39	5055,44 6,47	30 км.
48	С1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,12	1830,34 219,64	1794,04 215,28	0,41 0,05	35,89 4,31	30 км.
49	С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	4	49,04 196,16	47,86 191,44	0,22 0,88	0,96 3,84	30 км.
50	С1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	0,4	352,43 140,97	345,15 138,06	0,37 0,15	6,91 2,76	30 км.
51	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,4998	245,39 122,65	240,47 120,19	0,11 0,05	4,81 2,41	30 км.
52	С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,10045	891,43 89,54	873,53 87,75	0,42 0,04	17,48 1,75	30 км.
53	С1546-51	Моногідрат літію	кг	0,048	844,37 40,53	827,29 39,71	0,52 0,02	16,56 0,80	30 км.
54	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,92	8,95857 17,20	8,95857 17,20	- -	- -	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
55	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	54,091	8,95857 484,58	8,95857 484,58			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
56	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,9292	163,15 151,59	163,15 151,59			
57	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,4723	147,53 69,68	147,53 69,68			
		Разом	грн.		705,85	705,85			
		Разом по розділу III	**грн.**		**365591,55**	**363570,40**	**325,84**	**1695,31**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	106,471					
		Мастильні матеріали	кг	5,585					
		Гідравлічна рідина	кг	0,472					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Адміністративна будівля. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-022
Налагодження системи газового пожежогасіння

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	216,00	340,24				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	216,00					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	6,0					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Адміністративна будівля. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-023
Монтаж системи автоматизації систем протипожежного захисту

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	55,50	222,47				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,9					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	5335,58	234,67				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,3					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,93	224,60				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,0					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	5392,01					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,3					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	93,91	7,99 750,34				
		Разом по розділу II	**грн.**		**750,34**				
		в тому числі енергоносії:							
		Електроенергія	кВт-год	13,147					
		Мастильні матеріали	кг	1,878					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
11	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	22,068					
12	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	9,548					
13	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	32,36					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
14	&С111-114-1-ИНБ варіант 6	Дюбель металевий KMW 6x30	шт	12698	10,07 127868,86	9,87 125329,26	- -	0,2 2539,60	https://www.voltera.com.ua/uk-ua/cabletrays/cabletray-fasteners/kmw6x30
15	&С1545-52-5 варіант 3	Тримач кабелю металевий UDF8	шт	11730	6,86 80467,80	6,72 78825,60	0,01 117,30	0,13 1524,90	30 км.
16	&С153-9-3 варіант 3	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 1х2х0,8 JE-H(St) BD FE180/E30	м	2499	16,8 41983,20	16,80 41983,20	- -	- -	
17	&С157-249-Г-1 варіант 2	Кабель вогнестійкий FE180/E30 NHXH 2x1,5	м	1305,6	30,31 39572,74	29,70 38776,32	0,02 26,11	0,59 770,31	30 км.
18	С1530-144	Труби з вторинного поліетилену, діаметр 100 мм	м	250	156,92 39230,00	152,78 38195,00	1,06 265,00	3,08 770,00	30 км.
19	&С153-9-3 варіант 2	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 3х1,5 HXH FE180/E30	м	999,6	35,7 35685,72	35,70 35685,72	- -	- -	
20	&1601-2389-54-32 варіант 5	Короб монтажний пластиковий 20х40	м	220	115,13 25328,60	112,80 24816,00	0,07 15,40	2,26 497,20	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
21	+1516-1003 варіант 2	Коробка вогнестійка "Крома" К4/6	шт	34	557,5 18955,00	557,50 18955,00	- -	- -	
22	&С111-114-1-ИНБ варіант 1	Тримач кабелю металевий UDF-20	шт	900	15,96 14364,00	15,96 14364,00	- -	- -	
23	&С1545-318-25 варіант 1	Рукав металевий, 20мм	м	367,2	30,85 11328,12	30,85 11328,12	- -	- -	
24	&С113-2124-Г-3 варіант 5	Гофрована труба D=20мм	м	816	9,71 7923,36	9,45 7711,20	0,07 57,12	0,19 155,04	
25	&С1545-89-2-25 варіант 1	Кабель КВВГ 10х1	м	122,4	61,95 7582,68	60,60 7417,44	0,14 17,14	1,21 148,10	30 км.
26	&С1630-25-13 варіант 3	Коробка Т60 (OBO Bettermann)	шт	24	159,2 3820,80	159,20 3820,80	- -	- -	
27	&1601-2389-54-36 варіант 1	Кабель 1х2х0,8 J-Y(St) Y-Lg	м	367,2	7,3 2680,56	7,30 2680,56	- -	- -	
28	С1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	8,222	251,1 2064,54	245,06 2014,88	1,12 9,21	4,92 40,45	30 км.
29	С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,374	1828,3 683,78	1792,15 670,26	0,3 0,11	35,85 13,41	30 км.
30	С1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,33	1830,34 604,01	1794,04 592,03	0,41 0,14	35,89 11,84	30 км.
31	&С1542-18-8-В1 варіант 5	Вмикач автоматичний однофазний 10А	компл.	4	136,7 546,80	136,70 546,80	- -	- -	
32	С1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	1,2	352,43 422,92	345,15 414,18	0,37 0,44	6,91 8,30	30 км.
33	С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	4	49,04 196,16	47,86 191,44	0,22 0,88	0,96 3,84	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
34	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	7,7617	8,95857 69,53	8,95857 69,53			
35	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,4414	163,15 72,01	163,15 72,01			
		Разом	грн.		141,54	141,54			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом по розділу III	**грн.**		**461451,19**	**454459,35**	**508,85**	**6482,99**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	20,909					
		Мастильні матеріали	кг	2,32					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Адміністративна будівля. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-025
Налагодження системи автоматизації систем протипожежного захисту

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	297,00	340,24				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	297,00					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	6,0					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Адміністративна будівля. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-026
Монтаж системи контролю загазованості повітря

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	2295,44	239,41				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,5					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,02	226,64				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,0					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	2295,46					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,5					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	2,29	7,99 18,30				
		Разом по розділу II	**грн.**		**18,30**				
		в тому числі енергоносії:							
		Електроенергія	кВт-год	0,321					
		Мастильні матеріали	кг	0,046					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
11	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	3,038					
12	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	0,308					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
13	&С1545-64-233 варіант 1	Кабель КВВГнгд 4х1,5	м	574	32,87 18867,38	32,20 18482,80	0,03 17,22	0,64 367,36	30 км.
14	&С1545-89-2-20 варіант 1	Кабельний канал білий 40х20	м	70	115,2 8064,00	112,80 7896,00	0,14 9,80	2,26 158,20	30 км.
15	&С157-249-Г-1 варіант 7	Кабель ВВГнгд 2х1,5	м	220	19,71 4336,20	19,30 4246,00	0,02 4,40	0,39 85,80	30 км.
16	&С1545-52-5 варіант 4	Скоа металева СММ-8	шт	1900	1,8 3420,00	1,75 3325,00	0,01 19,00	0,04 76,00	30 км.
17	&С1630-25-13 варіант 7	Бокс монтажний настінний 300х200х120мм	шт	1	2276,4 2276,40	2276,40 2276,40	- -	- -	
18	&С113-2124-Г-3 варіант 5	Гофрована труба D=20мм	м	204	9,71 1980,84	9,45 1927,80	0,07 14,28	0,19 38,76	
19	С1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,65	1830,34 1189,72	1794,04 1166,13	0,41 0,27	35,89 23,32	30 км.
20	&С157-249-Г-1 варіант 3	Кабель ВВГнгд 3х1,5	м	10	32,25 322,50	31,60 316,00	0,02 0,20	0,63 6,30	30 км.
21	С1546-63	Припой ПОС-18	т	0,00035	849142,36 297,20	832038,79 291,21	453,72 0,16	16649,85 5,83	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
22	С1546-83	Тавот	кг	5,768	49,79	48,29	0,52	0,98	30 км.
					287,19	278,54	3,00	5,65	
23	С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,119	1828,3	1792,15	0,3	35,85	30 км.
					217,57	213,27	0,04	4,26	
24	С1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,119	251,1	245,06	1,12	4,92	30 км.
					29,88	29,16	0,13	0,59	
25	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,04896	245,39	240,47	0,11	4,81	30 км.
					12,01	11,77	0,01	0,23	
26	С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,00672	891,43	873,53	0,42	17,48	30 км.
					5,99	5,87	-	0,12	
27	С1546-51	Моногідрат літію	кг	0,006	844,37	827,29	0,52	16,56	30 км.
					5,07	4,96	-	0,11	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
28	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,276	8,95857	8,95857			
					11,43	11,43			
		Разом	грн.		11,43	11,43			
		Разом по розділу III	**грн.**		**41323,38**	**40482,34**	**68,51**	**772,53**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	1,597					
		Мастильні матеріали	кг	0,046					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Адміністративна будівля. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-028
Налагодження системи контролю загазованості повітря

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	24,92	340,24				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	24,92					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	6,0					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Адміністративна будівля. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-029_СЗ
Монтаж систем зв'язку

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	6201,88	248,48				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,9					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,04	223,81				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,0					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	6201,92					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,9					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	+КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,48	1231,08 590,92				Оренда
11	+КБМ201-14	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,2	1089,48 217,90				Оренда
12	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	3,99	7,99 31,88				
		Разом по розділу II	**грн.**		**840,70**				
		в тому числі енергоносії:							
		Електроенергія	кВт-год	0,559					
		Мастильні матеріали	кг	0,08					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
13	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	13,764					
14	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	235,594					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
15	&С1512-150-СКМ-15 варіант 2	Кабель UTP, 5e, LSZH, CS24Z3 4x2x0,51	м	15300	42,23 646119,00	41,30 631890,00	0,1 1530,00	0,83 12699,00	30 км.
16	&С12-119-278 варіант 5	Лоток сітчатий 100x50 WBB D4мм, білий цинк, 2,5м	м	330	215,15 70999,50	210,90 69597,00	0,03 9,90	4,22 1392,60	30 км.
17	&С1512-150-СКМ-8-1 варіант 1	Комутаційний шнур UTP 5e LSZH 1m CO155E2-08M001	шт	240	263,22 63172,80	258,06 61934,40	- -	5,16 1238,40	
18	&С12-119-278 варіант 7	Профіль монтажний П-подібний 30x20мм	м	550	100,7 55385,00	98,70 54285,00	0,03 16,50	1,97 1083,50	30 км.
19	&С113-2124-Г-3 варіант 1	Гофрована труба D=16мм	м	5000	9,15 45750,00	8,90 44500,00	0,07 350,00	0,18 900,00	30 км.
20	&С1512-150-СКМ-7 варіант 1	Розетка комп'ютерна 2-портова DIN 68x68	шт	125	343,09 42886,25	336,36 42045,00	- -	6,73 841,25	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
21	&C1512-150-СКМ-8-1 варіант 2	Комутаційний шнур UTP 5e LSZH 2m CO155E2-08M002	шт	120	357,24 42868,80	350,24 42028,80	- -	7 840,00	
22	&C1545-240-16 варіант 1	Тримач пластиковий для гофрованої труби D16	шт	12500	2,45 30625,00	2,38 29750,00	0,02 250,00	0,05 625,00	30 км.
23	&C1512-150-СКМ-15 варіант 3	Кабель оптоволоконний 12х50/125 ОМ3	м	102	201,98 20601,96	197,92 20187,84	0,1 10,20	3,96 403,92	30 км.
24	&C1512-150-СКМ-9-1 варіант 1	Патч-корд LC-LC Duplex 50/125 OM4 (3 фута)	шт	8	2535,78 20286,24	2486,06 19888,48	- -	49,72 397,76	
25	+1504-15223 варіант 5	Кут (90 градусів) 100х50	шт	426	35,98 15327,48	32,90 14015,40	2,37 1009,62	0,71 302,46	30 км.
26	+1602-30066 варіант 1	Крипільна гайка + шайба (30мм)	шт	2200	4,94 10868,00	4,60 10120,00	0,24 528,00	0,1 220,00	30 км.
27	+1602-30076 варіант 1	Організатор кабелю 1U UA-CMS-CM-04BK	шт	30	314,64 9439,20	308,33 9249,90	0,14 4,20	6,17 185,10	30 км.
28	+C1547-16 варіант 1	Рамка 80х80 для розетки комп'ютерної 2-портової	шт	125	70,41 8801,25	68,73 8591,25	0,3 37,50	1,38 172,50	30 км.
29	&C1545-52-5 варіант 1	Дюбель пластиковий 6х40	шт	12500	0,67 8375,00	0,65 8125,00	0,01 125,00	0,01 125,00	30 км.
30	+1511-1002 варіант 4	Стрижень різьбовий М8	шт	275	22,8 6270,00	22,35 6146,25	- -	0,45 123,75	
31	&C12-119-278 варіант 6	Кабельрост 200х50 WBB D4мм, білий цинк, 2,5м	м	10	406,7 4067,00	398,70 3987,00	0,03 0,30	7,97 79,70	30 км.
32	+1504-15223 варіант 1	Пігтейл LC/UPC 50/125 OM4, 2м	шт	8	347,53 2780,24	338,35 2706,80	2,37 18,96	6,81 54,48	30 км.
33	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,57	1830,34 1043,29	1794,04 1022,60	0,41 0,23	35,89 20,46	30 км.
34	+C111-1848 варіант 1	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00314	257827,52 809,58	252470,40 792,76	301,68 0,95	5055,44 15,87	30 км.
35	C157-236	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з алюмінієвою жилою, марка АПВ, переріз 35 мм2	1000м	0,0105	24219,59 254,31	23675,71 248,59	68,99 0,72	474,89 5,00	30 км.
36	C1545-279	Хомут Х25У1	100шт	0,3	564,96 169,49	552,02 165,61	1,86 0,56	11,08 3,32	30 км.
37	C1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	0,3	453,41 136,02	443,26 132,98	1,26 0,38	8,89 2,66	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
38	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	5,7809	8,95857 51,79	8,95857 51,79			
		Разом	грн.		51,79	51,79			
		Разом по розділу III	**грн.**		**1107087,20**	**1081462,45**	**3893,02**	**21731,73**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	6,339					
		Мастильні матеріали	кг	0,08					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Адміністративна будівля. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03
монтаж ліфтів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	3305,80	247,66				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	3305,80					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,8					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	+КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	287,0824	969,8 278412,51				Оренда
11	+КБМ201-14	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	9,7998	1089,48 10676,69				Оренда
		Разом по розділу II	**грн.**		**289089,20**				
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
12	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	148,4508					
13	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	100,81					
14	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	148,4508					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
15	+С111-1513 варіант 5	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,0344263	212851,73 7327,70	208333,33 7172,15	344,84 11,87	4173,56 143,68	https://epicentrk.ua/shop/elektrody-svarochnye-plasmatec-monolit-rts-2-mm-1-kg.html 30 км.
16	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00359	106084,72 380,84	103702,95 372,29	301,68 1,08	2080,09 7,47	30 км.
17	С1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,823	228,28 187,87	223,04 183,56	0,76 0,63	4,48 3,68	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
18	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	933,8401	8,95857 8365,87	8,95857 8365,87			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
19	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,0081	163,15 164,47	163,15 164,47			
		Разом	грн.		8530,34	8530,34			
		Разом по розділу III	**грн.**		**16426,75**	**16258,34**	**13,58**	**154,83**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	933,84					
		Мастильні матеріали	кг	1,008					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Адміністративна будівля. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-031_СЗ
Налагодження систем зв'язку

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	392,00	340,24				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	392,00					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	6,0					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Адміністративна будівля. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-032
Монтаж системи охоронної сигналізації

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	852,74	240,76				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,6					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,05	223,94				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,0					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	852,79					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,6					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	6,35	7,99 50,74				
11	+КБМ201-14	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,01	1089,48 10,89				Оренда
		Разом по розділу II	**грн.**		**61,63**				
		в тому числі енергоносії:							
		Електроенергія	кВт-год	0,889					
		Мастильні матеріали	кг	0,127					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
12	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	13,44					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
13	С1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	11,74	1830,34 21488,19	1794,04 21062,03	0,41 4,81	35,89 421,35	30 км.
14	&С1512-150-СКМ-15 варіант 1	Кабель ПСВВнг 4х0,4	м	2040	5,63 11485,20	5,42 11056,80	0,1 204,00	0,11 224,40	30 км.
15	&С113-2124-Г-3 варіант 1	Гофрована труба D=16мм	м	300	9,15 2745,00	8,90 2670,00	0,07 21,00	0,18 54,00	30 км.
16	&С1545-240-16 варіант 1	Тримач пластиковий для гофрованої труби D16	шт	750	2,45 1837,50	2,38 1785,00	0,02 15,00	0,05 37,50	30 км.
17	&С1545-52-5 варіант 1	Дюбель пластиковий 6х40	шт	750	0,67 502,50	0,65 487,50	0,01 7,50	0,01 7,50	30 км.
18	С1546-51	Моногідрат літію	кг	0,015	844,37 12,67	827,29 12,41	0,52 0,01	16,56 0,25	30 км.
19	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,051	245,39 12,51	240,47 12,26	0,11 0,01	4,81 0,24	30 км.
		Разом по розділу III	**грн.**		**38083,57**	**37086,00**	**252,33**	**745,24**	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	0,889					
		Мастильні матеріали	кг	0,127					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Адміністративна будівля. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-034
Налагодження системи охоронної сигналізації

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	167,62	340,24				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	167,62					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	6,0					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Адміністративна будівля. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-035
Монтаж системи відеоспостереження

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	857,70	259,40				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,1					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	857,70					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	4,1					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
10	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	13,44					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
11	&С1512-150-СКМ-15 варіант 2	Кабель UTP, 5e, LSZH, CS24Z3 4x2x0,51	м	1071	42,23 45228,33	41,30 44232,30	0,1 107,10	0,83 888,93	30 км.
12	&С1512-150-СКМ-8-1 варіант 1	Комутаційний шнур UTP 5e LSZH 1m CO155E2-08M001	шт	96	263,22 25269,12	258,06 24773,76	- -	5,16 495,36	
13	&С1512-150-СКМ-15 варіант 3	Кабель оптоволоконний 12x50/125 OM3	м	102	201,98 20601,96	197,92 20187,84	0,1 10,20	3,96 403,92	30 км.
14	&С1512-150-СКМ-9-1 варіант 1	Патч-корд LC-LC Duplex 50/125 OM4 (3 фута)	шт	8	2535,78 20286,24	2486,06 19888,48	- -	49,72 397,76	
15	+1504-15223 варіант 1	Пігтейл LC/UPC 50/125 OM4, 2м	шт	8	347,53 2780,24	338,35 2706,80	2,37 18,96	6,81 54,48	30 км.
16	&С113-2124-Г-3 варіант 1	Гофрована труба D=16мм	м	300	9,15 2745,00	8,90 2670,00	0,07 21,00	0,18 54,00	30 км.
17	+1602-30076 варіант 1	Організатор кабелю 1U UA-CMS-CM-04BK	шт	8	314,64 2517,12	308,33 2466,64	0,14 1,12	6,17 49,36	30 км.
18	&С1545-240-16 варіант 1	Тримач пластиковий для гофрованої труби D16	шт	750	2,45 1837,50	2,38 1785,00	0,02 15,00	0,05 37,50	30 км.
19	&С1545-52-5 варіант 1	Дюбель пластиковий 6x40	шт	750	0,67 502,50	0,65 487,50	0,01 7,50	0,01 7,50	30 км.
20	+С111-1848 варіант 1	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00056	257827,52 144,38	252470,40 141,38	301,68 0,17	5055,44 2,83	30 км.
21	С157-236	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з алюмінієвою жилою, марка АПВ, переріз 35 мм2	1000м	0,0028	24219,59 67,81	23675,71 66,29	68,99 0,19	474,89 1,33	30 км.
22	С1545-279	Хомут Х25У1	100шт	0,08	564,96 45,20	552,02 44,16	1,86 0,15	11,08 0,89	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
23	С1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	0,08	453,41 36,27	443,26 35,46	1,26 0,10	8,89 0,71	30 км.
		Разом по розділу III	**грн.**		**122061,67**	**119485,61**	**181,49**	**2394,57**	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Адміністративна будівля. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-037
Монтаж системи контролю доступу

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	3413,84	238,36				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,5					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,29	224,93				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,0					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	3414,13					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,5					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	+КБМ201-14	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	53,77	1089,48 58581,34				Оренда
11	+КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	15,04	1222,54 18387,00				Оренда
12	+КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	1,41	969,8 1367,42				Оренда
13	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	28,08	7,99 224,36				
		Разом по розділу II	**грн.**		**78560,12**				
		в тому числі енергоносії:							
		Електроенергія	кВт-год	3,931					
		Мастильні матеріали	кг	0,562					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
14	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	374					
15	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	57,97					
16	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	374					
17	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	3,6					
18	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	89,6					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
19	&С1512-150-СКМ-15 варіант 2	Кабель UTP, 5e, LSZH, CS24Z3 4x2x0,51	м	3570	42,23 150761,10	41,30 147441,00	0,1 357,00	0,83 2963,10	30 км.
20	&С1545-64-233 варіант 2	Кабель ПВСнг 2х1,5	м	2397	20,33 48731,01	19,90 47700,30	0,03 71,91	0,4 958,80	30 км.
21	С1546-63	Припой ПОС-18	т	0,04675	849142,36 39697,41	832038,79 38897,81	453,72 21,21	16649,85 778,39	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
22	С1546-83	Тавот	кг	770,44	49,79 38360,21	48,29 37204,55	0,52 400,63	0,98 755,03	30 км.
23	&С1512-150-СКМ-15 варіант 1	Кабель ПСВВнг 4х0,4	м	3570	5,63 20099,10	5,42 19349,40	0,1 357,00	0,11 392,70	30 км.
24	&С113-2124-Г-3 варіант 1	Гофрована труба D=16мм	м	2000	9,15 18300,00	8,90 17800,00	0,07 140,00	0,18 360,00	30 км.
25	&С1545-240-16 варіант 1	Тримач пластиковий для гофрованої труби D16	шт	5000	2,45 12250,00	2,38 11900,00	0,02 100,00	0,05 250,00	30 км.
26	С1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	6,6	1830,34 12080,24	1794,04 11840,66	0,41 2,71	35,89 236,87	30 км.
27	+С111-1848 варіант 1	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,01504	257827,52 3877,73	252470,40 3797,15	301,68 4,54	5055,44 76,04	30 км.
28	&С1545-52-5 варіант 1	Дюбель пластиковий 6х40	шт	5000	0,67 3350,00	0,65 3250,00	0,01 50,00	0,01 50,00	30 км.
29	С1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	7,4	352,43 2607,98	345,15 2554,11	0,37 2,74	6,91 51,13	30 км.
30	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	4,284	245,39 1051,25	240,47 1030,17	0,11 0,47	4,81 20,61	30 км.
31	С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,8976	891,43 800,15	873,53 784,08	0,42 0,38	17,48 15,69	30 км.
32	С1546-51	Моногідрат літію	кг	0,138	844,37 116,52	827,29 114,17	0,52 0,07	16,56 2,28	30 км.
33	С1545-189	Провід ПМВГ-0,35	1000м	0,002	2143,58 4,29	2096,95 4,19	4,6 0,01	42,03 0,09	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
34	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	739,227	8,95857 6622,42	8,95857 6622,42			
35	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	7,48	163,15 1220,36	163,15 1220,36			
36	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	7,48	147,53 1103,52	147,53 1103,52			
		Разом	грн.		8946,30	8946,30			
		Разом по розділу III	**грн.**		**361033,29**	**352613,89**	**1508,67**	**6910,73**	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	743,158					
		Мастильні матеріали	кг	8,042					
		Гідравлічна рідина	кг	7,48					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Адміністративна будівля. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-039
Налагодження системи контролю доступу

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	196,00	340,24				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	196,00					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	6,0					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Адміністративна будівля. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-05
пусконалагоджувальні роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		І. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	2760,00	340,24				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	2760,00					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	6,0					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Адміністративна будівля. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-06
Внутрішні мережі водопостачання та каналізації

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1735,80	251,14				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	81,79	241,99				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,6					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1817,59					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	4,0					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	+КБМ201-14	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	33,13283	1089,48 36097,56				Оренда
11	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	77,3506	318,7 24651,64				
12	+КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	1,918735	1960,27 3761,24				Оренда
13	+КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	3,17317	969,8 3077,34				Оренда
14	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]	маш. год	42,394	24,58 1042,04				
15	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	7,654	64,1 490,62				
		Разом по розділу II	**грн.**		**69120,44**				
		в тому числі енергоносії:							
		Електроенергія	кВт-год	153,751					
		Мастильні матеріали	кг	1,154					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
16	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	37,264					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
17	+С130-906 варіант 2	Унітаз з інсталяцією	шт	35	6230,86 218080,10	6100,00 213500,00	8,69 304,15	122,17 4275,95	30 км.
18	С130-616 варіант 4	Змішувачі для умивальників, раковин	комплект	35	3873,94 135587,90	3797,49 132912,15	0,49 17,15	75,96 2658,60	30 км.
19	С1630-1 варіант 1	Труба каналізаційна рострубна поліпропіленова, діаметр 100 мм	м	123,4027	1084,43 133821,59	1062,37 131099,33	0,8 98,72	21,26 2623,54	30 км.
20	С130-652 варіант 2	Умивальник	комплект	21	6123,55 128594,55	5994,38 125881,98	9,1 191,10	120,07 2521,47	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
21	С113-1958 варіант 2	Кутник настінний PP-RST ВПхВР, Ду 20х1/2" мм 90 град. з кріпленням	шт	140	448,52 62792,80	439,66 61552,40	0,07 9,80	8,79 1230,60	30 км.
22	С130-653 варіант 1	Підвісна раковина JIKA MIO для с/в інвалідів	комплект	8	6295,96 50367,68	6163,18 49305,44	9,33 74,64	123,45 987,60	30 км.
23	С130-654 варіант 1	Мийка сталева	комплект	6	6491,31 38947,86	6353,51 38121,06	10,52 63,12	127,28 763,68	30 км.
24	С130-1199 варіант 1	Труба каналізаційна раструбна поліпропіленова, діаметр 50 мм	м	132,9336	292,54 38888,40	286,51 38086,81	0,29 38,55	5,74 763,04	30 км.
25	&С130-8-1-В2 варіант 6	Водонагрівач емкісний 50 л, комплектно з запобіжним клапаном	шт	6	4769,81 28618,86	4665,83 27994,98	10,45 62,70	93,53 561,18	30 км.
26	&С130-8-1-В2 варіант 10	Водонагрівач емкісний 150 л, комплектно з запобіжним клапаном та кріпленням	шт	2	14119,81 28239,62	13832,50 27665,00	10,45 20,90	276,86 553,72	30 км.
27	&С130-8-1-В2 варіант 8	Водонагрівач емкісний 30 л, комплектно з запобіжним клапаном та кріпленням	шт	7	3792,31 26546,17	3707,50 25952,50	10,45 73,15	74,36 520,52	30 км.
28	С1630-1 варіант 3	Труба каналізаційна раструбна поліпропіленова, діаметр 160 мм	м	20,958	1084,43 22727,48	1062,37 22265,15	0,8 16,77	21,26 445,56	30 км.
29	+С130-20 варіант 3	Ємність вертикальна (поліетилен) 1500 літрів	шт	3	7524,94 22574,82	7282,50 21847,50	94,89 284,67	147,55 442,65	30 км.
30	+С130-635 варіант 1	Трапи PPR діам.50 мм	комплект	17	1126,25 19146,25	1102,15 18736,55	2,02 34,34	22,08 375,36	30 км.
31	+С1630-973 варіант 5	Сифони-ревизії, діаметр 50 мм	шт	36	502,59 18093,24	491,15 17681,40	1,59 57,24	9,85 354,60	30 км.
32	+С130-18 варіант 1	Ємність вертикальна (поліетилен) 1000 літрів	шт	3	5801,09 17403,27	5615,00 16845,00	72,34 217,02	113,75 341,25	30 км.
33	+С1630-1162 варіант 4	Насос дренажний Unilift KP 150-A-1 (300Вт; 230В;1,3А) з поплавцевим вимикачем для автоматичного включення і відключення	шт	2	8505,26 17010,52	8304,00 16608,00	34,49 68,98	166,77 333,54	30 км.
34	&С130-609-1	Підводка гнучка для води діам.1/2"х1/2 гайка-гайка, L=500 мм	шт	105	142,13 14923,65	139,00 14595,00	0,34 35,70	2,79 292,95	30 км.
35	С1630-555 варіант 1	Клапан зворотній каналізаційний фланцевий , діаметр 80 мм	шт	2	7284,12 14568,24	7130,13 14260,26	11,16 22,32	142,83 285,66	30 км.
36	+С113-2307 варіант 1	Гофра до унітазу діам. 110 мм	шт	35	412,15 14425,25	404,00 14140,00	0,07 2,45	8,08 282,80	30 км.
37	+С130-530 варіант 2	Пісуар	шт	6	2349,97 14099,82	2300,00 13800,00	3,89 23,34	46,08 276,48	30 км.
38	+С1630-1767 варіант 1	Засувка шиберна міжфланцева чавунна, шибер-нж сталь 304, діаметр 80 мм	шт	2	7030,2 14060,40	6870,00 13740,00	22,35 44,70	137,85 275,70	30 км.
39	+С113-1378 варіант 1	Труби поліпропіленові EVO PP-RST діаметр 80 мм	м	34,09	381,13 12992,72	372,91 12712,50	0,75 25,57	7,47 254,65	30 км.
40	С113-1873-1А варіант 1	Кран кульовий кутовий, для приєднання змивного бачка діам.1/2"х1/2"	шт	41	309,46 12687,86	303,32 12436,12	0,07 2,87	6,07 248,87	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
41	+С113-2266 варіант 1	Трійники каналізаційні 90 град. PPR діам. 110х110х100 мм	шт	29	434,59 12603,11	426,00 12354,00	0,07 2,03	8,52 247,08	30 км.
42	&С130-8-1-В2 варіант 7	Водонагрівач емкісний 80 л, комплектно з запобіжним клапаном	шт	2	5721,64 11443,28	5599,00 11198,00	10,45 20,90	112,19 224,38	30 км.
43	С113-2156 варіант 2	Кран кульовий діам повнопрохідний. 32 мм	шт	3	3732,95 11198,85	3659,68 10979,04	0,07 0,21	73,2 219,60	30 км.
44	С130-1186	Рукава поливальні, діаметр 25 мм	м	60	183,7 11022,00	179,59 10775,40	0,51 30,60	3,6 216,00	30 км.
45	+С130-468 варіант 3	Кран кульовий муфтовий латунний, повнопрохідний діаметр 20 мм (3/4")	шт	31	352,35 10922,85	345,30 10704,30	0,14 4,34	6,91 214,21	30 км.
46	+С113-1195 варіант 2	Перехідник з металевою різьбою зовн. PP-RST діам. 25х3/4"	шт	62	163,37 10128,94	160,00 9920,00	0,17 10,54	3,2 198,40	30 км.
47	+С113-2146 варіант 2	Ізоляція для труб 22х13 K-FLEX ST	м	166	60,02 9963,32	58,80 9760,80	0,04 6,64	1,18 195,88	30 км.
48	+С113-1372-1Б варіант 6	Труби поліропіленові для подачі води EVO PP-RST діаметр 20 мм	м	142,042	65,36 9283,87	64,01 9092,11	0,07 9,94	1,28 181,82	Завод виробник Wavin 30 км.
49	С113-1480 варіант 1	Ревізія каналізаційна з кришкою діам. 160 мм	шт	8	1102,6 8820,80	1080,83 8646,64	0,15 1,20	21,62 172,96	30 км.
50	С113-1719 варіант 1	Відвід PPR діам. 110 мм /45 град.	шт	22	400,23 8805,06	392,23 8629,06	0,15 3,30	7,85 172,70	30 км.
51	+С111-1867 варіант 2	Кріплення для трубопроводів [хомути] д 20	шт	200	40,96 8192,00	40,00 8000,00	0,16 32,00	0,8 160,00	30 км.
52	С113-1293-11В варіант 1	Муфта протипожежна діам. 160 мм	шт	4	2026,94 8107,76	1984,64 7938,56	2,56 10,24	39,74 158,96	30 км.
53	+С113-1374 варіант 3	Труби поліропіленові для подачі води EVO PP-RST діаметр 32 мм	м	75,008	106,23 7968,10	104,00 7800,83	0,15 11,25	2,08 156,02	30 км.
54	+С113-1373 варіант 4	Труби поліропіленові для подачі води EVO PP-RST діаметр 25 мм	м	111,48	69,47 7744,52	68,00 7580,64	0,11 12,26	1,36 151,62	30 км.
55	&С130-8-1-В2 варіант 9	Водонагрівач емкісний 10 л, комплектно з запобіжним клапаном та кріпленням	шт	2	3792,31 7584,62	3707,50 7415,00	10,45 20,90	74,36 148,72	30 км.
56	С130-467 варіант 1	Кран кульовий муфтовий латунний, повнопрохідний діаметр 15 мм (1/2")	шт	18	408,47 7352,46	400,34 7206,12	0,12 2,16	8,01 144,18	30 км.
57	С113-1206 варіант 1	Перехід PPR діам. 110/50 мм	шт	13	528,79 6874,27	516,96 6720,48	1,46 18,98	10,37 134,81	30 км.
58	+С113-1466 варіант 4	Коліно PPR діам. 110	шт	17	374,56 6367,52	367,00 6239,00	0,22 3,74	7,34 124,78	30 км.
59	+С113-1372-1Б варіант 5	Труби поліропіленові для подачі води Wavin Ekoplastic fiber basait plus діаметр 20 мм	м	55,66	108,19 6021,86	106,00 5899,96	0,07 3,90	2,12 118,00	Завод виробник Wavin 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
60	+С113-1375 варіант 2	Труби поліропіленові для подачі води EVO PP-RST діаметр 40 мм	м	33,732	165,45 5580,96	162,00 5464,58	0,21 7,08	3,24 109,30	30 км.
61	&С113-2444-1-1 варіант 2	Ізоляція для труб 28х13 мм K-FLEX ST	м	75	72,49 5436,75	71,05 5328,75	0,02 1,50	1,42 106,50	30 км.
62	+С111-1867 варіант 3	Кріплення для трубопроводів [хомути] д.25	шт	117	45,04 5269,68	44,00 5148,00	0,16 18,72	0,88 102,96	30 км.
63	+С1630-127 варіант 2	Згін роз'ємний (американка) 3/4", діаметр 20 мм	шт	31	169,55 5256,05	166,00 5146,00	0,23 7,13	3,32 102,92	30 км.
64	+С113-1709 варіант 5	Коліно PPR діам. 50 мм	шт	41	126,55 5188,55	124,00 5084,00	0,07 2,87	2,48 101,68	30 км.
65	&С171-3320П варіант 2	Комплект кріплення для унітазу	шт	41	124,44 5102,04	122,00 5002,00	- -	2,44 100,04	
66	+С113-1489 варіант 3	Заглушка раструбна PPR діам. 110 мм	шт	11	463,31 5096,41	454,16 4995,76	0,07 0,77	9,08 99,88	30 км.
67	С1630-671 варіант 3	Кран кульовий муфтовий повнопрохідний, діаметр 1 1/4" (32 мм)	шт	4	1204,34 4817,36	1179,72 4718,88	1,01 4,04	23,61 94,44	30 км.
68	С113-1717 варіант 2	Відвід PPR діам. 50 мм /45 град.	шт	48	87,71 4210,08	85,92 4124,16	0,07 3,36	1,72 82,56	30 км.
69	+С1630-1583 варіант 1	Клапан поплавковий	шт	6	696,24 4177,44	682,50 4095,00	0,09 0,54	13,65 81,90	30 км.
70	+С113-2265 варіант 1	Трійники каналізаційні 90 град. PPR діам. 110х50х110 мм	шт	12	322,39 3868,68	316,00 3792,00	0,07 0,84	6,32 75,84	30 км.
71	С130-637 варіант 4	Трапи PPR 100 мм	комплект	2	1930,84 3861,68	1888,62 3777,24	4,36 8,72	37,86 75,72	30 км.
72	+С113-1839 варіант 1	Перехід з металевою різьбою зовн. діам. 20х1/2" мм	шт	36	107,17 3858,12	105,00 3780,00	0,07 2,52	2,1 75,60	30 км.
73	+С113-1196 варіант 2	Перехід з металевою різьбою зовн. PP-RST ВПхЗР д32х1" (32х25)	шт	14	249,61 3494,54	244,55 3423,70	0,17 2,38	4,89 68,46	30 км.
74	С113-1478 варіант 1	Ревізія з кришкою PPR діам. 110 мм	шт	10	344,44 3444,40	337,54 3375,40	0,15 1,50	6,75 67,50	30 км.
75	+С1630-2011 варіант 2	Кран кульовий латунний муфтовий повнопрохідний 1", (діаметр 25 мм)	шт	5	602,15 3010,75	590,00 2950,00	0,34 1,70	11,81 59,05	30 км.
76	+С111-1867 варіант 4	Кріплення для трубопроводів [хомут] д32	шт	58	47,08 2730,64	46,00 2668,00	0,16 9,28	0,92 53,36	30 км.
77	+С113-1885 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 110 мм	шт	60	44,63 2677,80	43,68 2620,80	0,07 4,20	0,88 52,80	30 км.
78	&С171-3320П варіант 1	Комплект кріплення для раковин, умивальників	шт	35	74,8 2618,00	73,33 2566,55	- -	1,47 51,45	
79	+С113-1376 варіант 2	Труби поліропіленові для подачі води EVO PP-RST діаметр 50 мм	м	9,46	269,63 2550,70	264,00 2497,44	0,34 3,22	5,29 50,04	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
80	С130-539 варіант 1	Піддон душовий інвентарний	шт	1	2550,11 2550,11	2492,20 2492,20	7,91 7,91	50 50,00	30 км.
81	С130-617 варіант 1	Змішувач з душовою сіткою на гнучкому шланзі	комплект	1	2534,99 2534,99	2484,19 2484,19	1,09 1,09	49,71 49,71	30 км.
82	+С113-1197 варіант 1	Перехід з металевою різьбою зовн. PP-RST ВПхЗР діам. 40/32мм (40х1 1/4")	шт	8	312,29 2498,32	306,00 2448,00	0,17 1,36	6,12 48,96	30 км.
83	&С113-2446-1-1 варіант 2	Ізоляція для труб 42х13 мм K-FLEX ST	м	24	100,08 2401,92	98,10 2354,40	0,02 0,48	1,96 47,04	30 км.
84	С113-1719 варіант 2	Відвід НПВХ напірний діам. 110 мм /45 град.	шт	6	400,23 2401,38	392,23 2353,38	0,15 0,90	7,85 47,10	30 км.
85	&С113-2445-1-1 варіант 2	Ізоляція для труб 35х13 мм K-FLEX ST	м	26	89,12 2317,12	87,35 2271,10	0,02 0,52	1,75 45,50	30 км.
86	С113-1805 варіант 1	Муфта перехідна внутрішня/зовнішня PP-RST ЗПхВП діам. 40х32 мм	шт	6	368,63 2211,78	361,33 2167,98	0,07 0,42	7,23 43,38	30 км.
87	+С113-1374 варіант 2	Труби поліропіленові для подачі води Wavin Ekoplastic fiber basait plus діаметр 32 мм STRFE032TRCT	м	9,37	232,71 2180,49	228,00 2136,36	0,15 1,41	4,56 42,72	30 км.
88	&С113-2444-1-1 варіант 3	Ізоляція для труб 28х9 мм K-FLEX ST	м	42	51,46 2161,32	50,43 2118,06	0,02 0,84	1,01 42,42	30 км.
89	+С113-2146 варіант 3	Ізоляція для труб 22х9 K-FLEX ST	м	54	39,77 2147,58	38,95 2103,30	0,04 2,16	0,78 42,12	30 км.
90	С113-1883	Хомут із шурупом діам. 50 мм	шт	100	21,37 2137,00	20,88 2088,00	0,07 7,00	0,42 42,00	30 км.
91	С142-10-2	Вода	м3	24,60059	82,53 2030,29	82,53 2030,29	- -	- -	
92	&С113-2446-1-2 варіант 3	Ізоляція для труб "K-FLEX ST" 52х9 мм	м	8	252,98 2023,84	248,00 1984,00	0,02 0,16	4,96 39,68	30 км.
93	+С113-2263 варіант 1	Трійники 90град. каналізаційні PPR діам. 50х50х50 мм	шт	20	98,09 1961,80	96,10 1922,00	0,07 1,40	1,92 38,40	30 км.
94	&С113-2445-1-1 варіант 3	Ізоляція для труб 35х9 мм K-FLEX ST	м	32	60,66 1941,12	59,45 1902,40	0,02 0,64	1,19 38,08	30 км.
95	+С113-1285 варіант 1	Муфта протипожежна діам. 110 мм	шт	4	482,65 1930,60	471,00 1884,00	2,19 8,76	9,46 37,84	30 км.
96	+С111-1867 варіант 5	Кріплення для трубопроводів [хомут] д40	шт	36	50,14 1805,04	49,00 1764,00	0,16 5,76	0,98 35,28	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
97	+С113-1373 варіант 2	Труби поліропіленові для подачі води Wavin Ekoplastic fiber basait plus діаметр 25 мм STRFE025TRCT	м	11,148	154,13 1718,24	151,00 1683,35	0,11 1,23	3,02 33,66	30 км.
98	+С113-1478 варіант 2	Каналізаційний повітряний клапан діам. 110 мм	шт	3	571,35 1714,05	560,00 1680,00	0,15 0,45	11,2 33,60	30 км.
99	+С111-311 варіант 2	Каболка	т	0,0062	272462,8 1689,27	266666,67 1653,33	453,72 2,81	5342,41 33,13	https://xn--80ajgehvray.com.ua/ua/p1468615089-kabolka-smolyanaya.html 30 км.
100	С130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	5	313,8 1569,00	306,95 1534,75	0,7 3,50	6,15 30,75	30 км.
101	+С1630-2013 варіант 2	Кран кульовий латунний муфтовий повнопрохідний 1 1/2", (діаметр 40 мм)	шт	2	765,69 1531,38	750,00 1500,00	0,68 1,36	15,01 30,02	30 км.
102	С113-1468 варіант 1	Відвід НПВХ напірний діам. 160 мм /45 град.	шт	6	236,94 1421,64	232,07 1392,42	0,22 1,32	4,65 27,90	30 км.
103	С130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	5	283,34 1416,70	277,20 1386,00	0,58 2,90	5,56 27,80	30 км.
104	+С130-468 варіант 2	Кран для поливу діаметр 20 мм (3/4")	шт	3	469,34 1408,02	460,00 1380,00	0,14 0,42	9,2 27,60	30 км.
105	С1630-544 варіант 1	Клапан зворотній муфтовий, діаметр 32 мм	шт	3	457,53 1372,59	447,78 1343,34	0,78 2,34	8,97 26,91	30 км.
106	+С130-474 варіант 3	Крани для спуску повітря (повітровідвідник д15 мм) 1/2"	шт	5	259,08 1295,40	254,00 1270,00	- -	5,08 25,40	
107	+С1630-128 варіант 3	Згон роз'ємний (американка), діаметр 1" (25 мм)	шт	7	181,92 1273,44	178,00 1246,00	0,35 2,45	3,57 24,99	30 км.
108	С113-1374	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 32х2 мм	м	23,45	52,1 1221,75	50,93 1194,31	0,15 3,52	1,02 23,92	30 км.
109	С130-934 варіант 6	Фланець приєднувальний, 75х3" (діаметр 80 мм)	шт	4	305,04 1220,16	298,44 1193,76	0,62 2,48	5,98 23,92	30 км.
110	С1630-103 варіант 2	Фільтри сітчастий муфтовий латунний Dy3/4" (діаметром 20мм)	шт	1	1162,63 1162,63	1137,97 1137,97	1,86 1,86	22,8 22,80	30 км.
111	С124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,011	103354,05 1136,89	101061,71 1111,68	265,79 2,92	2026,55 22,29	30 км.
112	+С113-2263 варіант 2	Трійники каналізаційні PPR діам. 50х50х50 мм	шт	11	98,09 1078,99	96,10 1057,10	0,07 0,77	1,92 21,12	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
113	+С1530-175 варіант 4	Кутник PP-RST 90 град , діаметр 20 мм	10шт	8,8	122,44 1077,47	120,00 1056,00	0,04 0,35	2,4 21,12	30 км.
114	+С113-1885 варіант 4	Хомут для кріплення діам. 80 мм	шт	30	35,71 1071,30	34,94 1048,20	0,07 2,10	0,7 21,00	30 км.
115	С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0200761	52040,3 1044,77	50641,14 1016,68	378,76 7,60	1020,4 20,49	30 км.
116	+С113-1103-11Б варіант 1	Трійники 45 град. НПВХ напірний діам. 160х160х160 мм	шт	2	468,14 936,28	457,50 915,00	1,46 2,92	9,18 18,36	30 км.
117	+С111-1522 варіант 11	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,00418	222296,18 929,20	217592,59 909,54	344,84 1,44	4358,75 18,22	https://epicentrk.ua/shop/elektrody-monolith-t-590-5-mm-6-sht-0-9-kg.html 30 км.
118	+С1630-543 варіант 1	Клапан зворотній муфтовий, 1" (діаметр 25 мм)	шт	2	464,45 928,90	455,00 910,00	0,34 0,68	9,11 18,22	30 км.
119	С113-1804 варіант 1	Муфта перехідна PP-RST ЗПхВП із внутрішньою/ зовнішньою різьбою діам. 32х25 мм	шт	4	218,22 872,88	213,87 855,48	0,07 0,28	4,28 17,12	30 км.
120	+С111-849 варіант 2	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	2,8	297,03 831,68	290,83 814,32	0,38 1,06	5,82 16,30	https://xn--80ajgehvray.com.ua/ua/p733946500-tehplastina-tmksch-500500.html 30 км.
121	&С113-2446-1-1 варіант 3	Ізоляція для труб 42х9 мм K-FLEX ST	м	12	66,51 798,12	65,19 782,28	0,02 0,24	1,3 15,60	30 км.
122	+С1630-1455 варіант 1	Лічильники холодної води Dy15 Powogaz JS1.6	шт	1	786,37 786,37	770,00 770,00	0,95 0,95	15,42 15,42	30 км.
123	+С1530-177 варіант 5	Кутник PP-RST 90 град. діаметр 32 мм	10шт	2,5	295,93 739,83	290,00 725,00	0,13 0,33	5,8 14,50	30 км.
124	&С1530-164-1 варіант 1	Воронка покрівельна з підігрівом вертикальна д110 мм	10шт	0,4	1837,1 734,84	1800,00 720,00	1,08 0,43	36,02 14,41	30 км.
125	+С1630-670 варіант 1	Кран кульовий муфтовий латунний повнопрохідний, діаметр 1" (25 мм)	шт	2	364,83 729,66	357,00 714,00	0,68 1,36	7,15 14,30	30 км.
126	&С130-615-1 варіант 1	Комплектуюча петля S2.5 : PN20 SDR6-EKOPLASTIK Д32	шт	4	170,98 683,92	167,50 670,00	0,13 0,52	3,35 13,40	30 км.
127	&С1630-966-1 варіант 1	Патрубок компенсаційний PPR Д110 мм	шт	4	164,57 658,28	161,00 644,00	0,34 1,36	3,23 12,92	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
128	+С1530-178	Кутник PP-RST 90 град, діаметр 40 мм	10шт	2	311,34	305,00	0,24	6,1	30 км.
	варіант 2				622,68	610,00	0,48	12,20	
129	+С113-2257	Трійники 45 град. НПВХ напірний діам.	шт	4	145,42	142,50	0,07	2,85	30 км.
	варіант 2	110х110х100мм			581,68	570,00	0,28	11,40	
130	+С1530-159	Перехід, з металевою різьбою зовн. PP-RST	10шт	0,1	5763,13	5650,00	0,13	113	30 км.
	варіант 2	ВПхЗР діам.50х1 1/2 (діаметр 50х40 мм)			576,31	565,00	0,01	11,30	
131	+С1530-158	Перехід, з металевою різьбою зовн. PP-RST	10шт	0,1	5314,28	5210,00	0,08	104,2	30 км.
	варіант 4	ВПхЗР діам.40х1 1/2 (діаметр 40х40 мм)			531,43	521,00	0,01	10,42	
132	+С1530-175	Обвод з муфтами PP-RST , діаметр 20 мм	10шт	2,8	182,62	179,00	0,04	3,58	Wavin
	варіант 3				511,34	501,20	0,11	10,03	30 км.
133	+С111-1867	Кріплення для трубопроводів [хомут] д. 50	шт	8	59,32	58,00	0,16	1,16	30 км.
	варіант 15	мм			474,56	464,00	1,28	9,28	
134	С113-2257	Трійник 45 град діам. 110х110х110 мм	шт	7	62,03	60,74	0,07	1,22	30 км.
	варіант 1				434,21	425,18	0,49	8,54	
135	+С1530-165	Трійник PP-RST ВПхВПхВП діаметр	10шт	6,6	65,33	64,00	0,05	1,28	завод виробник
	варіант 2	20х20х20 мм			431,18	422,40	0,33	8,45	Wavin
									30 км.
136	С1630-126	Згін роз'ємний (американка),1/2" (діаметр)	шт	18	22,86	22,22	0,19	0,45	30 км.
	варіант 2	15 мм			411,48	399,96	3,42	8,10	
137	С113-2064	Ніпель, Ду 1" (25мм) VTr.582.N.0006	шт	2	191,82	187,99	0,07	3,76	30 км.
	варіант 9				383,64	375,98	0,14	7,52	
138	+С1630-537	Клапан зворотній муфтовий латунний Dy	шт	1	381,09	373,48	0,14	7,47	30 км.
	варіант 5	3/4", (діаметр 20 мм)			381,09	373,48	0,14	7,47	
139	+С1530-168	Трійник перехідний PP-RST, діаметр	10шт	1,9	199,23	195,00	0,32	3,91	30 км.
	варіант 4	40х25х40			378,54	370,50	0,61	7,43	
140	С113-1491	Заглушка фланцева НПВХ діам. 160 мм	шт	4	94,35	92,43	0,07	1,85	30 км.
	варіант 2				377,40	369,72	0,28	7,40	
141	+С1530-180	Кутник PP-RST 90 град. діам.80 мм	10шт	0,5	726,87	711,84	0,78	14,25	30 км.
	варіант 1	SKO08090RCT			363,44	355,92	0,39	7,13	
142	С113-1056	Трійник перехідний PP-RST діам. 50х40х50	шт	1	335,3	328,22	0,51	6,57	30 км.
	варіант 1	мм			335,30	328,22	0,51	6,57	
143	С113-1055	Трійник перехідний PP-RST діам. 50х32х50	шт	1	323,84	316,98	0,51	6,35	30 км.
	варіант 2	мм			323,84	316,98	0,51	6,35	
144	+С1530-176	Кутник PP-RST 90 град, діаметр 25 мм	10шт	2,5	126,55	124,00	0,07	2,48	30 км.
	варіант 2				316,38	310,00	0,18	6,20	
145	С113-1881	Хомут із шурупом діам. 32 мм	шт	28	11,07	10,78	0,07	0,22	30 км.
					309,96	301,84	1,96	6,16	
146	+С1530-156	Трійник перехідний двосторонній PP-RST,	10шт	1,6	184,65	181,00	0,03	3,62	30 км.
	варіант 4	діаметр 25х20х25			295,44	289,60	0,05	5,79	
147	+С1530-167	Трійник перехідний PP-RST, діаметр	10шт	1,6	163,36	160,00	0,16	3,2	30 км.
	варіант 4	32х20х32			261,38	256,00	0,26	5,12	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
148	С113-1866 варіант 1	Заглушка раструбна PPR діам. 50 мм	шт	4	64,38 257,52	63,05 252,20	0,07 0,28	1,26 5,04	30 км.
149	+С1530-155 варіант 3	Перехід, ЗРхВР діам.3/4х1/2 (діаметр 20х15 мм)	10шт	0,2	1122,01 224,40	1100,00 220,00	0,01 -	22 4,40	30 км.
150	+С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,07	3086,2 216,03	2300,00 161,00	725,69 50,80	60,51 4,23	30 км.
151	С1630-128 варіант 4	Зрізний штуцер в бак, діаметр до 25 мм	шт	6	33,34 200,04	32,34 194,04	0,35 2,10	0,65 3,90	30 км.
152	С113-1200 варіант 3	Перехід PPR д50х32	шт	1	171,47 171,47	167,82 167,82	0,29 0,29	3,36 3,36	30 км.
153	+С1530-168 варіант 3	Трійник перехідний PP-RST, діаметр 40х32х40	10шт	0,8	213,51 170,81	209,00 167,20	0,32 0,26	4,19 3,35	30 км.
154	С1630-129 варіант 2	Згін роз'ємний (американка), (діаметр до 32 мм) 1 1/4"	шт	4	41,84 167,36	40,56 162,24	0,46 1,84	0,82 3,28	30 км.
155	+С1530-166 варіант 2	Трійник PP-RST ВПхВПхВП діаметр 25х25х25 мм	10шт	1	142,89 142,89	140,00 140,00	0,09 0,09	2,8 2,80	30 км.
156	С130-1159	Головки для приєднання рукавів поливальних, діаметр 25 мм	шт	6	22,42 134,52	21,92 131,52	0,06 0,36	0,44 2,64	30 км.
157	+С113-2273 варіант 1	Хрестовина каналізаційна 90 град. PPR діам. 50х50х50 мм	шт	2	54,13 108,26	53,00 106,00	0,07 0,14	1,06 2,12	30 км.
158	+С1530-167 варіант 5	Трійник перехідний PP-RST, діаметр 32х25х32	10шт	0,4	239,86 95,94	235,00 94,00	0,16 0,06	4,7 1,88	30 км.
159	+С1530-167 варіант 6	Трійник PP-RST, діаметр 32х32х32	10шт	0,4	163,36 65,34	160,00 64,00	0,16 0,06	3,2 1,28	30 км.
160	С1530-177 варіант 6	Кутник PP-RST 45 град,ВПхВП діаметр 32 мм	10шт	0,2	225,29 45,06	220,74 44,15	0,13 0,03	4,42 0,88	30 км.
161	+С1530-156 варіант 3	Трійник перехідний двосторонній PP-RST, діаметр 25х20х20	10шт	0,1	357,03 35,70	350,00 35,00	0,03 -	7 0,70	завод виробник Wavin 30 км.
162	+С113-1096 варіант 1	Трійники PP-RST ВПхВПхВП д32х32х32	шт	1	25,54 25,54	25,00 25,00	0,04 0,04	0,5 0,50	30 км.
163	+С111-1292 варіант 5	Уайт-спірит	т	0,0000779	221109,62 17,22	216161,62 16,84	612,52 0,05	4335,48 0,33	https://epicentrk.ua/ua/shop/rastvoritel-uayt-spirit-khimrezerv-1-l.html 30 км.
164	С1530-158 варіант 3	Перехід, діаметр 40х32 мм	10шт	0,2	75,14 15,03	73,59 14,72	0,08 0,02	1,47 0,29	30 км.
165	С130-38	Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	т	0,00001	64797,09 0,65	63147,80 0,63	378,76 -	1270,53 0,02	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом по розділу III	**грн.**		**1440538,28**	**1410098,84**	**2236,07**	**28203,37**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	153,751					
		Мастильні матеріали	кг	1,154					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Адміністративна будівля. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-08
Монтаж системи внутрішнього протипожежного водопроводу

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	444,45	254,52				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	172,80	219,72				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	2,8					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	2,03	254,00				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	619,28					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,7					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	+КБМ201-14	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	20,082	1089,48 21878,94				Оренда
11	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	101,994	64,1 6537,82				
12	+КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	0,356	1960,27 697,86				Оренда
13	+КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,06	969,8 58,19				Оренда
		Разом по розділу II	**грн.**		**29172,81**				
		в тому числі енергоносії:							
		Електроенергія	кВт-год	540,568					
		Мастильні матеріали	кг	4,08					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
14	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	0,72					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
15	&1601-2389-54-2 варіант 2	Шафа навісна 600х1600х250 в комплекті з кран-комплект пожежний Ду 50 у складі: касета для пожежного рукава Ду50; рукав пожежний з двома гайками ГР-50Ду51 L=20м; Вентиль пожежного кутового крану Ду 50 з датчиком положення пожежного крану (ДППК); головка з"єднувальна муфтова ГМ-50; головка з"єднувальна цапкова ГЦ-50; ствол пожежний перекривний Ду 50; Кран -комплект пожежний Ду 25 у складі: кутовий вентиль Ду 25, головка з"єднувальна Ду25, рукав пожежний Ду 25 L=20 м; котушка для пожежного рукава Ду 25; ствол пожежний Ду 25; вогнегасник ВП-5 - 2 шт;	шт.	24	15338,6 368126,40	15037,50 360900,00	0,34 8,16	300,76 7218,24	https://fire-stop.com.ua/ua/fire-cabinets/kran-komplekt/kran-hw-25-52nkv.html 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
16	&C113-399-10 варіант 1	Труба сталева електрозварна Ду 50х3,5	м	320	257,96 82547,20	250,02 80006,40	6,02 1926,40	1,92 614,40	Прайс ТОВ "Теплоарматура" від 13.07.2026 р. 30 км.
17	&1601-2389-54-13 варіант 3	Пожежний кран-комплект ПКК-25 за ДСТУ EN-671-1 з напівжорстким рукавом на котушці (20м+1м) з нав'язаним стволом та штуцерами	шт.	24	2250 54000,00	2250,00 54000,00	- -	- -	
18	&C15011-2013-2 варіант 1	Клапан пожежний кутовий латунний Ду-50	шт	24	825 19800,00	825,00 19800,00	- -	- -	
19	&C15011-2013-2 варіант 3	Ствол перекривний РСПК-50	шт	24	750 18000,00	750,00 18000,00	- -	- -	
20	&C111-221-23 варіант 2	Електроди зварювальні АНО-21 ELITE 3,0мм	кг	40	403,32 16132,80	395,00 15800,00	0,41 16,40	7,91 316,40	30 км.
21	&C15011-2013-2 варіант 2	Рукав пожежний латексований Д-51мм, тип К з двома нав'язаними з'єднувальними головками ГРН-50	шт	24	575 13800,00	575,00 13800,00	- -	- -	
22	&C1530-157-23 варіант 1	Стержень різьбовий метричний М8 L=1м	шт	63	198,7 12518,10	198,70 12518,10	- -	- -	
23	&C113-399-9 варіант 1	Труба сталева електрозварна Ду65	м	40	221,7 8868,00	221,70 8868,00	- -	- -	
24	&1601-2389-54-13 варіант 1	Клапан пожежний кутовий латунний Ду-25	шт.	24	200 4800,00	200,00 4800,00	- -	- -	
25	&C1594-250-150 варіант 26	Засувка Батерфляй Ду50	шт	9	515,37 4638,33	501,20 4510,80	4,06 36,54	10,11 90,99	30 км.
26	&C1594-250-150 варіант 17	Хомут сантехнічний для кріплення труб Ду65	шт	70	63,81 4466,70	58,50 4095,00	4,06 284,20	1,25 87,50	30 км.
27	&C1594-250-150 варіант 3	Кран шаровий з внутрішньої/зовнішньої різьбою Ду20	шт	10	398,12 3981,20	386,25 3862,50	4,06 40,60	7,81 78,10	https://teploarmatura.com/wp-content/uploads/2026/07/teploarmatura_truboprovidna-armatura-prajs_27.07.pdf 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
28	&1601-2389-54-2 варіант 1	Касета для рукава металева	шт.	24	165 3960,00	165,00 3960,00	- -	- -	
29	&C1594-250-150 варіант 18	Засувка клинова з невисувним штоком Ду80	шт	1	3352,5 3352,50	3282,70 3282,70	4,06 4,06	65,74 65,74	30 км.
30	&C1594-250-150 варіант 20	Засувка Батерфляй Ду65	шт	4	627,36 2509,44	611,00 2444,00	4,06 16,24	12,3 49,20	30 км.
31	&C1534-200-4 варіант 1	Хомут сантехнічний для кріплення труб Ду57	шт	55	42,8 2354,00	42,80 2354,00	- -	- -	
32	&C1594-250-150 варіант 19	Зворотній клапан Ду80	шт	2	1154,34 2308,68	1127,65 2255,30	4,06 8,12	22,63 45,26	30 км.
33	&C1594-250-150 варіант 16	Фланець Ду80	шт	6	292,29 1753,74	282,50 1695,00	4,06 24,36	5,73 34,38	30 км.
34	&1601-2389-54-8 варіант 1	Головка цапкова ГЦН-50	шт.	24	72,5 1740,00	72,50 1740,00	- -	- -	
35	&1601-2389-54-8 варіант 2	Головка з'єднувальна муфтова ГМН-50	шт.	24	67,5 1620,00	67,50 1620,00	- -	- -	
36	C142-10-2	Вода	м3	11,612	82,53 958,34	82,53 958,34	- -	- -	
37	&C1530-157-24 варіант 1	Анкер забивний розпірний М10х40мм	шт	125	7,3 912,50	7,30 912,50	- -	- -	
38	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00504	140573,56 708,49	137245,53 691,72	571,69 2,88	2756,34 13,89	30 км.
39	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00624	106084,72 661,97	103702,95 647,11	301,68 1,88	2080,09 12,98	30 км.
40	&1601-2389-54-13 варіант 5	Різьба-50	шт.	24	25,08 601,92	24,42 586,08	0,17 4,08	0,49 11,76	30 км.
41	+C111-1848 варіант 1	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00168	257827,52 433,15	252470,40 424,15	301,68 0,51	5055,44 8,49	30 км.
42	&1601-2389-54-24 варіант 2	Головка-заглушка ГЗН-80	шт.	2	187,5 375,00	187,50 375,00	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
43	+С111-1522 варіант 11	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,00162	222296,18 360,12	217592,59 352,50	344,84 0,56	4358,75 7,06	https://epicentrk.ua/shop/elektrody-monolith-t-590-5-mm-6-sht-0-9-kg.html 30 км.
44	&1601-2389-54-24 варіант 1	Головка з'єднувальна муфтова ГМН-80	шт.	2	165 330,00	165,00 330,00	- -	- -	
45	С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,00621	52040,3 323,17	50641,14 314,48	378,76 2,35	1020,4 6,34	30 км.
46	&1601-2389-54-13 варіант 6	Різьба-25	шт.	24	6,64 159,36	6,34 152,16	0,17 4,08	0,13 3,12	30 км.
47	С1545-279	Хомут Х25У1	100шт	0,24	564,96 135,59	552,02 132,48	1,86 0,45	11,08 2,66	30 км.
48	С1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	0,24	453,41 108,82	443,26 106,38	1,26 0,30	8,89 2,14	30 км.
49	+С111-388-1 варіант 1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,000154	95713,7 14,74	93333,33 14,37	503,63 0,08	1876,74 0,29	https://epicentrk.ua/ua/shop/mplc-farba-olijna-ultratone-surik-zaliznij-ma-15-2-5-kg-cervono-koricnevij-3723-1f12867c-a70f-67fe-b960-bf5e60d28540.html 30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
50	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,468	8,95857 4,19	8,95857 4,19			
51	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0072	163,15 1,17	163,15 1,17			
		Разом	грн.		5,36	5,36			
		Разом по розділу III	**грн.**		**637365,62**	**626314,43**	**2382,25**	**8668,94**	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		IV. Устаткування							
52	&1601-2389-54-13 варіант 1	Вогнегасник ВП-5	шт.	48	524,85 25192,80	520,00 24960,00	0,17 8,16	4,68 224,64	30 км.
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт.	48	524,85 25192,80	520,00 24960,00	0,17 8,16	4,68 224,64	
53	&1601-2389-54-2 варіант 1	Датчик положення пожежного крану ДППК-М-50	шт.	24	176,92 4246,08	175,00 4200,00	0,34 8,16	1,58 37,92	30 км.
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт.	24	176,92 4246,08	175,00 4200,00	0,34 8,16	1,58 37,92	
		Разом по розділу IV	**грн.**		**29438,88**	**29160,00**	**16,32**	**262,56**	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	**грн.**		**29438,88**	**29160,00**	**16,32**	**262,56**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	541,036					
		Мастильні матеріали	кг	4,087					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Адміністративна будівля. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-09
Монтажні роботи. Електротехнічні рішення.

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	20,36	220,85				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,8					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	5915,06	245,63				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,7					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	3,59	250,34				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,9					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	5939,01					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,7					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	+КБМ201-14	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	26,9978	1089,48 29413,56				Оренда
11	+КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	26,9978	969,8 26182,47				Оренда
12	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	33,616	167,22 5621,27				
13	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	27,9848	64,1 1793,83				
14	+КБМ206-340	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	0,40637	1640,13 666,50				Оренда
15	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	0,4272	594,23 253,86				
16	+КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,07488	1764,8 132,15				Оренда
17	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	18,81	6,74 126,78				
		Разом по розділу II	**грн.**		**64190,42**				
		в тому числі енергоносії:							
		Дизельне паливо	кг	1,529					
		Електроенергія	кВт-год	532,482					
		Мастильні матеріали	кг	4,253					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
18	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	244,9258					
19	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	76,6992					
20	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,552					
21	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	547,4448					
22	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	1,7136					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
23	&C100-1507-9-5 варіант 2	Світильник лінійний, підвісний/накладний 1500x50x55мм. 3000/4000К 60вт. 6600Lm DS 1464	шт	297	6110,02 1814675,94	5989,00 1778733,00	1,22 362,34	119,8 35580,60	30 км.
24	&C100-1507-9-5 варіант 18	Світильник лінійний, підвісний/накладний 2000x50x55мм. 3000/4000К 80вт. 8800Lm DS 1944 ТМ ВЕЛА	шт	88	8033,74 706969,12	7875,00 693000,00	1,22 107,36	157,52 13861,76	30 км.
25	&C153-1-83 варіант 1	Кабелі силовий з мідними жилами, 660 В, з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, ВВГнг-LS 3х2.5 мм2	1000м	9,078	47512,34 431317,02	46530,00 422399,34	50,73 460,53	931,61 8457,15	https://luxelectro.com.ua/uk/kabely-galkat-vvgngls-3h2-5-mm21192076651-detail.html 30 км.
26	&C100-1507-9-5 варіант 19	Світильник ЛЕД LW-50Вт/860 D2 O L1200 DD	шт	84	2969,44 249432,96	2910,00 244440,00	1,22 102,48	58,22 4890,48	30 км.
27	&C100-1507-9-3 варіант 3	Світильник ЛЕД LW-50Вт/860, аварійний блок 3год. роботи D2 O L1200 DD	шт	22	10076,93 221692,46	9879,00 217338,00	0,34 7,48	197,59 4346,98	30 км.
28	&C153-1-82 варіант 1	Кабелі силовий з мідними жилами, 660 В, з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, ВВГнг-LS 3х1.5 мм2	1000м	7,242	30457,65 220574,30	29830,00 216028,86	30,44 220,45	597,21 4324,99	https://luxelectro.com.ua/uk/kabely-galkat-vvgngls-3h1-5-mm21927370971-detail.html?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwiYOxBhC5ARIsAIvdH51lee2zh0MJU9FuuBuxjxsN29plo8apeSJDBcT-kPvvy8xCq6LbpUYaAj_tEALw_wcB 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
29	&C153-1-93 варіант 4	Кабелі силовий з мідними жилами, 660 В, з ПВХ ізоляцією та оболонкою з ПВХ-пластикату, що не поширює горіння, (NHXH FE 180/E90) 5х6 мм2	1000м	0,102	1768937,62 180431,64	1734166,00 176884,93	86,57 8,83	34685,05 3537,88	https://luxelectro.com.ua/uk/kabel-faber-kabel-nhxh-j-e90-5x16-mm2-detail.html 30 км.
30	&C100-1507-9-5 варіант 15	Підвісний світильник LED 3000/4000К, 20Вт, 115х120, чорний 2200Lm IP54 DS 54 ТМ ВЕЛА	шт	24	6292,6 151022,40	6168,00 148032,00	1,22 29,28	123,38 2961,12	30 км.
31	&C113-1353-16 варіант 1	Труба ПВХ гнучка гофр. д.20мм, стандартна з протяжкою, сірий колір, бухта 100 м.п., 91920, ДКС	м	14544	10,02 145730,88	9,66 140495,04	0,16 2327,04	0,2 2908,80	30 км.
32	&C153-1-90 варіант 1	Кабелі силовий з мідними жилами, 660 В, з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, ВВГнг-LS 5х25 мм2	1000м	0,204	702016,43 143211,35	687991,00 140350,16	260,4 53,12	13765,03 2808,07	https://luxelectro.com.ua/uk/kabely-galkat-vvgngls-5h25-mm2-detail.html 30 км.
33	&C100-1507-9-5 варіант 6	Врізний світильник 18вт., 1800Lm., 4000К DS 180	шт	68	1755,64 119383,52	1720,00 116960,00	1,22 82,96	34,42 2340,56	30 км.
34	&C153-1-93 варіант 1	Кабелі силовий з мідними жилами, 660 В, з ПВХ ізоляцією та оболонкою з ПВХ-пластикату, що не поширює горіння, (NHXH FE 180/E90) 5х2,5 мм2	1000м	0,918	126435,7 116067,97	123870,00 113712,66	86,57 79,47	2479,13 2275,84	https://luxelectro.com.ua/uk/kabely-galkat-nhxhfe180-e90-5h2-5-mm2738728196-detail.html 30 км.
35	&C1545-241-1 варіант 1	Тримач з фіксатором, д.20мм, 51020, ДКС	шт	28800	2,88 82944,00	2,80 80640,00	0,02 576,00	0,06 1728,00	https://agart.ua/ua/derzhatel-s-zashelkoj-d-20mm-51020-dks 30 км.
36	С1546-63	Припой ПОС-18	т	0,0975	849142,36 82791,38	832038,79 81123,78	453,72 44,24	16649,85 1623,36	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
37	&C153-1-89 варіант 1	Кабелі силовий з мідними жилами, 660 В, з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, ВВГнг-LS 5х35 мм2	1000м	0,0765	966869,94 73965,55	947560,00 72488,34	351,71 26,91	18958,23 1450,30	https://luxelectro.com.ua/uk/kabely-galkat-vvgngls-5h35-mm2-detail.html 30 км.
38	&C153-1-92 варіант 1	Кабелі силовий з мідними жилами, 660 В, з ПВХ ізоляцією та оболонкою з ПВХ-пластикату, що не поширює горіння, (NHXH FE 180/E30) 3х1,5 мм2	1000м	1,377	50884,41 70067,83	49816,00 68596,63	70,68 97,33	997,73 1373,87	https://luxelectro.com.ua/uk/kabely-galkat-nhxhfe180-e90-3h1-5-mm2825007647-detail.html 30 км.
39	&C111-1846-4-27 варіант 1	Штепсельна розетка двополюсна з третім заземлюючим контактом для прихованої установки 16 А, 250 В	шт	378	151,64 57319,92	148,61 56174,58	0,06 22,68	2,97 1122,66	30 км.
40	&C153-1-93 варіант 5	Кабелі силовий з мідними жилами, 660 В, з ПВХ ізоляцією та оболонкою з ПВХ-пластикату, що не поширює горіння, (NHXH FE 180/E90) 5х95 мм2	1000м	0,0204	2585788,3 52750,08	2535000,00 51714,00	86,57 1,77	50701,73 1034,31	https://220ua.biz/ua/p946647611-nhxh-fe180-e90.html?source=merchant_center&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwiYOxBhC5ARIsAIvdH51Lxqu5rf3T8x4ShTZEKtE-5qtgnmyCosI73NkPTop0drxQ34D3kssaAoofEALw_wcB 30 км.
41	&C100-1507-9-5 варіант 7	Врізний світильник 36вт., 3600Lm., 4000К DS 360 ТМ ВЕЛА	шт	12	3561,04 42732,48	3490,00 41880,00	1,22 14,64	69,82 837,84	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
42	&C153-1-93 варіант 3	Кабелі силовий з мідними жилами, 660 В, з ПВХ ізоляцією та оболонкою з ПВХ-пластикату, що не поширює горіння, (NHXH FE 180/E90) 5х6 мм2	1000м	0,1632	261764,2 42719,92	256545,00 41868,14	86,57 14,13	5132,63 837,65	https://luxelectro.com.ua/uk/kabely-galkat-nhxhfe180-e90-5h6-mm21495182027-detail.html 30 км.
43	&C153-1-93 варіант 2	Кабелі силовий з мідними жилами, 660 В, з ПВХ ізоляцією та оболонкою з ПВХ-пластикату, що не поширює горіння, (NHXH FE 180/E90) 5х4 мм2	1000м	0,204	188456,8 38445,19	184675,00 37673,70	86,57 17,66	3695,23 753,83	https://luxelectro.com.ua/uk/kabely-galkat-nhxhfe180-e90-5h4-mm2975956346-detail.html 30 км.
44	&C153-1-89 варіант 2	Кабелі силовий з мідними жилами, 660 В, з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, ВВГнг-LS 5х70 мм2	1000м	0,0153	1907758,74 29188,71	1870000,00 28611,00	351,71 5,38	37407,03 572,33	https://luxelectro.com.ua/uk/kabely-galkat-vvgngls-5h70-mm22120859233-detail.html 30 км.
45	С113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	70,356	410,43 28876,21	405,15 28504,73	2,22 156,19	3,06 215,29	30 км.
46	С1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	112,832	251,1 28332,12	245,06 27650,61	1,12 126,37	4,92 555,14	30 км.
47	&C100-1507-9-5 варіант 1	Світильник лінійний, підвісний/накладний 1000х50х55мм. 3000/4000К 40вт. 4400Lm DS 984	шт	6	4351,85 26111,10	4265,30 25591,80	1,22 7,32	85,33 511,98	30 км.
48	&C153-1-87 варіант 2	Кабелі силовий з мідними жилами, 660 В, з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, ВВГнг-LS 5х4 мм2	1000м	0,204	124716,26 25442,12	122166,00 24921,86	104,84 21,39	2445,42 498,87	https://luxelectro.com.ua/uk/kabely-galkat-vvgngls-5h4-mm21745959718-detail.html 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
49	&C100-1507-9-5 варіант 5	Світильник накладний 190х190х45мм. 5000К 15вт. 1500Lm VL 15	шт	17	1016,14 17274,38	995,00 16915,00	1,22 20,74	19,92 338,64	30 км.
50	&C111-1846-4-27 варіант 2	Штепсельна розетка двополюсна з третім заземлюючим контактом для відкритої установки 16 А, 250 В, IP44	шт	111	151,64 16832,04	148,61 16495,71	0,06 6,66	2,97 329,67	30 км.
51	&C153-1-84 варіант 2	Кабелі силовий з мідними жилами, 660 В, з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, ВВГнг-LS 3х10 мм2	1000м	0,0816	169743,71 13851,09	166341,00 13573,43	74,4 6,07	3328,31 271,59	https://luxelectro.com.ua/uk/kabely-galkat-vvgngls-3h10-mm263400168-detail.html 30 км.
52	&C113-2109-25 варіант 2	Вимикач двоклавішний однополюсний для відкритої установки, 10 А, 220 В, IP44	шт	75	170,82 12811,50	167,40 12555,00	0,07 5,25	3,35 251,25	30 км.
53	&C1545-90-10-1 варіант 1	Коробка для зовнішнього монтажу 1-постова	шт	100	126,64 12664,00	124,00 12400,00	0,16 16,00	2,48 248,00	30 км.
54	&C111-1810-2 варіант 5	Кутик 40х40 металевий	м	101	114,51 11565,51	110,40 11150,40	1,86 187,86	2,25 227,25	30 км.
55	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	6,24	1830,34 11421,32	1794,04 11194,81	0,41 2,56	35,89 223,95	30 км.
56	&C1545-90-10-1 варіант 3	Рамка 2-х постова, горизонтальна	шт	100	112,36 11236,00	110,00 11000,00	0,16 16,00	2,2 220,00	30 км.
57	&C1545-90-10-1 варіант 2	Рамка 3-х постова, горизонтальна	шт	39	261,28 10189,92	256,00 9984,00	0,16 6,24	5,12 199,68	30 км.
58	&C1545-90-10-1 варіант 4	Коробка для встановлення вимикачів і розеток	шт	510	19,13 9756,30	18,59 9480,90	0,16 81,60	0,38 193,80	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
59	&C111-1810-2 варіант 3	Провід ПВ-3 6	м	303	30,62 9277,86	28,16 8532,48	1,86 563,58	0,6 181,80	https://amperok.com.ua/provid_pv_3_6_zhovto_zelenyj_zzkm?gclid=Cj0KCQjwiYOxBhC5ARIsAIvdH520qxFhisL3naatXYB_HD78F4o0Cn4WPcqg_J1-EDnmJ6QxDvfDU0MaAjdVEALw_wcB 30 км.
60	&C153-1-88 варіант 1	Кабелі силовий з мідними жилами, 660 В, з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, ВВГнг-LS 5х16 мм2	1000м	0,0204	453190,74 9245,09	444166,00 9060,99	138,65 2,83	8886,09 181,27	https://luxelectro.com.ua/uk/kabely-galkat-vvgngls-5h16-mm22110287087-detail.html 30 км.
61	С113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	75,712	116,61 8828,78	115,18 8720,51	0,56 42,40	0,87 65,87	30 км.
62	&C153-1-87 варіант 1	Кабелі силовий з мідними жилами, 660 В, з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, ВВГнг-LS 5х2,5 мм2	1000м	0,102	76989,44 7852,92	75375,00 7688,25	104,84 10,69	1509,6 153,98	https://luxelectro.com.ua/uk/kabely-galkat-vvgngls-5h2-5-mm21672175868-detail.html 30 км.
63	&C113-2109-25 варіант 1	Вимикач одноклавішний однополюсний для відкритої установки, 10 А, 220 В, IP44	шт	45	143,71 6466,95	140,82 6336,90	0,07 3,15	2,82 126,90	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
64	&C153-1-84 варіант 1	Кабелі силовий з мідними жилами, 660 В, з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, ВВГнг-LS 3х4 мм2	1000м	0,0816	75087,71 6127,16	73541,00 6000,95	74,4 6,07	1472,31 120,14	https://luxelectro.com.ua/uk/kabely-galkat-vvgngls-3h4-mm2465099565-detail.html 30 км.
65	&C113-1353-17 варіант 2	Труба ПВХ гнучка гофр. д.50 мм, стандартна з протяжкою, сірий колір, бухта 15 м.п., 91950, ДКС	м	161,6	37,75 6100,40	36,80 5946,88	0,21 33,94	0,74 119,58	https://agart.ua/ua/truba-pvh-gibkaya-gofr-d-50mm-lyogkaya-s-protyazhkoj-cvet-seryj-91950-dks 30 км.
66	С113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	24,904	224,48 5590,45	221,69 5520,97	1,12 27,89	1,67 41,59	30 км.
67	С1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	6,12	821,91 5030,09	805,63 4930,46	0,16 0,98	16,12 98,65	30 км.
68	&C1545-241-1 варіант 5	Тримач з фіксатором, д.50мм, 51050, ДКС	шт	320	15,52 4966,40	15,20 4864,00	0,02 6,40	0,3 96,00	https://agart.ua/ua/derzhatel-s-zashelkoj-d-50mm-51050-dks 30 км.
69	&C1-1-7-1 варіант 1	Дюбель з ударним шурупом нейлон 6х40 мм 100 шт	шт	50	93,74 4687,00	91,67 4583,50	0,23 11,50	1,84 92,00	30 км.
70	&C1-1-7-1 варіант 2	Стяжки нейлонові (уп.100 шт)	шт	50	88,64 4432,00	86,67 4333,50	0,23 11,50	1,74 87,00	30 км.
71	&C111-1810-2 варіант 4	Провід плаский, 40х4, бухта 40м	м	20,2	216,51 4373,50	210,40 4250,08	1,86 37,57	4,25 85,85	30 км.
72	&C113-1353-16 варіант 2	Труба ПВХ гнучка гофр. д.32мм, стандартна з протяжкою, сірий колір, бухта 100 м.п., 91932, ДКС	м	181,8	19,72 3585,10	19,17 3485,11	0,16 29,09	0,39 70,90	https://agart.ua/ua/truba-pvh-gibkaya-gofr-d-32mm-lyogkaya-s-protyazhkoj-cvet-seryj-91932-dks 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
73	&C1545-241-1 варіант 3	Тримач з фіксатором, д.32мм, 51032, ДКС	шт	360	8,79 3164,40	8,60 3096,00	0,02 7,20	0,17 61,20	https://agart.ua/ua/derzhatel-s-zashelkoj-d-32mm-51032-dks 30 км.
74	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	10,73612	245,39 2634,54	240,47 2581,71	0,11 1,18	4,81 51,65	30 км.
75	&C1545-241-1 варіант 4	Тримач з фіксатором, д.40мм, 51040, ДКС	шт	180	14,63 2633,40	14,32 2577,60	0,02 3,60	0,29 52,20	https://agart.ua/ua/derzhatel-s-zashelkoj-d-40mm-51040-dks 30 км.
76	С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	2,73599	891,43 2438,94	873,53 2389,97	0,42 1,15	17,48 47,82	30 км.
77	&C113-2109-27 варіант 8	Перемикач перехресний одноклавішний однополюсний для відкритої установки, 10 А, 220 В, IP44	шт	12	202,76 2433,12	198,71 2384,52	0,07 0,84	3,98 47,76	30 км.
78	&C113-1353-17 варіант 3	Труба ПВХ гнучка гофр. д.40мм, стандартна з протяжкою, сірий колір, бухта 50 м.п., 91940, ДКС	м	90,9	26,57 2415,21	25,84 2348,86	0,21 19,09	0,52 47,26	https://agart.ua/ua/truba-pvh-gibkaya-gofr-d-40mm-lyogkaya-s-protyazhkoj-cvet-seryj-91940-dks 30 км.
79	С1546-20	Клей БМК5	кг	4,632	504,61 2337,35	494,24 2289,32	0,48 2,22	9,89 45,81	30 км.
80	&C113-1353-17 варіант 1	Труба ПВХ гнучка гофр. д.25мм, стандартна з протяжкою, сірий колір, бухта 50 м.п., 91925, ДКС	м	161,6	14,16 2288,26	13,67 2209,07	0,21 33,94	0,28 45,25	https://agart.ua/ua/truba-pvh-gibkaya-gofr-d-25mm-lyogkaya-s-protyazhkoj-cvet-seryj-91925-dks 30 км.
81	С1545-153	Наконечники кабельні	шт	85,68	25,71 2202,83	25,20 2159,14	0,01 0,86	0,5 42,83	30 км.
82	С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,984	1828,3 1799,05	1792,15 1763,48	0,3 0,30	35,85 35,27	30 км.
83	+С111-1848 варіант 1	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00539	257827,52 1389,69	252470,40 1360,82	301,68 1,63	5055,44 27,24	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
84	&C1545-241-1 варіант 2	Тримач з фіксатором, д.25мм, 51025, ДКС	шт	320	4,24 1356,80	4,14 1324,80	0,02 6,40	0,08 25,60	https://agart.ua/ua/derzhatel-s-zashelkoj-d-25mm-51025-dks 30 км.
85	+C111-1504 варіант 3	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42	т	0,00269	215401,73 579,43	210833,33 567,14	344,84 0,93	4223,56 11,36	https://epicentrk.ua/shop/elektrody-svarochnye-plasmatec-monolit-rts-2-mm-1-kg.html 30 км.
86	+C111-1522 варіант 11	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,00171	222296,18 380,13	217592,59 372,08	344,84 0,59	4358,75 7,46	https://epicentrk.ua/shop/elektrody-monolith-t-590-5-mm-6-sht-0-9-kg.html 30 км.
87	+C1425-11689	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М75	м3	0,0903	3914,95 353,52	3112,50 281,06	725,69 65,53	76,76 6,93	прайс Ковальська: 3735/1,2 30 км.
88	&C113-2109-27 варіант 7	Перемикач двоклавішний однополюсний для відкритої установки, 10 А, 220 В, IP44	шт	2	170,82 341,64	167,40 334,80	0,07 0,14	3,35 6,70	30 км.
89	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	3	49,04 147,12	47,86 143,58	0,22 0,66	0,96 2,88	30 км.
90	C1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,03	2666,65 80,00	2613,01 78,39	1,35 0,04	52,29 1,57	30 км.
91	+C1545-7 варіант 1	Бірка-прикінцевлювач А631, А671	100шт	0,84	92,84 77,99	91,00 76,44	0,02 0,02	1,82 1,53	30 км.
92	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00021	140573,56 29,52	137245,53 28,82	571,69 0,12	2756,34 0,58	30 км.
93	+C1545-240 варіант 1	Скоба будівельна К853	100шт	0,18	28,89 5,20	27,95 5,03	0,37 0,07	0,57 0,10	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
94	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	116,4045	8,95857 1042,82	8,95857 1042,82			
95	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,545	163,15 252,07	163,15 252,07			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом	грн.		1294,89	1294,89			
		Разом по розділу III	**грн.**		**5426744,96**	**5314484,51**	**6256,43**	**106004,02**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	648,887					
		Мастильні матеріали	кг	5,798					
		Дизельне паливо	л	1,799					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Будинок трауру. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-01_**
Загальнобудівельні роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		І. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	28854,13	244,88				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,7					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	405,09	234,69				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,3					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	29259,22					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,7					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	+КБМ202-1145	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 40 т	маш. год	84,127877	4019,08 338116,67				Оренда
11	+КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	103,148486	1960,27 202198,88				Оренда
12	+КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	137,14795	969,8 133006,08				Оренда
13	+КБМ201-14	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	70,50189	1089,48 76810,40				Оренда
14	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	92,48971	594,23 54960,16				
15	+КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	39,10271	1231,08 48138,56				Оренда
16	КБМ233-1400	Верстат каменерізний універсальний	маш. год	146,2515	305,45 44672,52				
17	+КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	18,517466	1764,8 32679,62				Оренда
18	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	90,37446	251,71 22748,16				
19	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	157,74841	64,1 10111,67				
20	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	28,60759	253,89 7263,18				
21	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	40,41832	136,95 5535,29				
22	КБМ210-1207	Агрегати електронасосні з регулюванням подачі вручну для будівельних розчинів, подача 2 м3/год, напір 150 м	маш. год	65,91224	30,61 2017,57				
23	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	2,7021	385,55 1041,79				
24	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	24,42331	25,84 631,10				
25	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	2,5198	161,27 406,37				
26	+КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,38372	963,68 369,78				Оренда

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
27	КБМ234-101	Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт	маш. год	0,11625	12,85 1,49				
28	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	0,14064	9,86 1,39				
		Разом по розділу II	**грн.**		**980710,68**				
		в тому числі енергоносії:							
		Дизельне паливо	кг	331,113					
		Електроенергія	кВт-год	1913,906					
		Мастильні матеріали	кг	26,867					
		Гідравлічна рідина	кг	0,244					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
29	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	1470,816295					
30	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	19,0402					
31	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	497,543729					
32	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	174,430025					
33	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	166,464731					
34	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	97,8121794					
35	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	67,855129					
36	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	17,835484					
37	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	2,0592					
38	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	10,449032					
39	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	0,080868					
40	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,02344					
41	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	174,339571					
42	КБМ211-102	Бадді, місткість 4 м3	маш. год	7,06656					
43	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	364,4347					
44	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	4,40928					
45	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	105,736034					
46	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	1,03431438					
47	КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш. год	71,252					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
48	&С126-1288-1 варіант 4	Фасадна анкерна система кріплення сталева нержавіюча/алюмінієва та гальванізована.	м2	2621,9	1795,5 4707621,45	1780,00 4666982,00	2,13 5584,65	13,37 35054,80	30 км.
49	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	2100	1461,97 3070137,00	961,00 2018100,00	472,3 991830,00	28,67 60207,00	КП від ПрАТ АБЗ "АБ Столичний" від 30.07.2026 30 км.
50	&С1421-10150-4 варіант 6	Вироби з натурального каміння сірого кольору вулканічного походження необроблені, дрібнозернисті, індивідуального розміру за кресленням 100-600*500*30мм, (Україна)	м2	2779,214	1020,26 2835520,88	950,00 2640253,30	50,25 139655,50	20,01 55612,08	80 км.
51	&С1424-11604-3	Суміші бетонні В30, С25/30 Р4 F200 W6	м3	459,3336	6170,85 2834478,75	5290,00 2429874,74	759,85 349024,64	121 55579,37	прайс від Ковальської (32 км)
52	&С114-97-2И варіант 1	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу	м3	425,38979	4770,21 2029198,63	4675,54 1988926,98	1,14 484,94	93,53 39786,71	30 км.
53	&С111-283-1А варіант 6	Керамогранітна плитка для підлоги з антиковзаючою поверхнею	м2	1094,4804	1291,52 1413543,33	1256,66 1375389,74	9,54 10441,34	25,32 27712,25	КП ТОВ "Латерем" 30 км.
54	&С123-178-6 варіант 1	Зл-01 Теплий алюмінієвий профіль, двокамерний склопакет, 24000Х2000	шт	2	618697,14 1237394,28	606549,60 1213099,20	16,22 32,44	12131,32 24262,64	12636,45 грн/м2 30 км.
55	&С1555-374-1 варіант 1	ПВХ мембрана	м2	2097,0908	584,54 1225833,46	571,90 1199326,23	1,18 2474,57	11,46 24032,66	https://www.1d.ua/uk/membrana-pvkh-monarplan-fm-18-mm/ 30 км.
56	+С114-39-У варіант 1	Мінеральна вата для утеплення фасаду, 135 кг/м3	м3	198,6975	5335,66 1060182,30	5198,00 1032829,61	33,04 6564,97	104,62 20787,72	30 км.
57	&С124-22-1 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю ф12 А500С	т	31,49762	33472,11 1054291,80	32550,00 1025247,53	265,79 8371,75	656,32 20672,52	Прайс ТОВ "Металхолдинг" від 31.07.2026 30 км.
58	+С1425-11684 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	189,66186	3754,3 712047,52	2955,00 560450,80	725,69 137635,72	73,61 13961,00	30 км.
59	+С111-870 варіант 10	Сітка d 4 Вр-1, 50х50 мм	м2	2936,549	211,67 621579,33	207,50 609333,92	0,02 58,73	4,15 12186,68	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
60	&С1421-10150-4 варіант 5	Керамогранітна плитка на металевому каркасі (стіни в ритуальному залі)	м2	643,0066	942,99 606348,79	900,00 578705,94	24,5 15753,66	18,49 11889,19	30 км.
61	&С1421-9581-1И варіант 1	Гравій промитий, фракція 5-10 мм	м3	175,59028	2552,95 448273,21	1816,15 318898,29	686,74 120584,87	50,06 8790,05	30 км.
62	&С123-178-1-6Я варіант 2	В-01Теплий металопластиковий профіль, двокамерний склопакет, 900Х2100	шт	17	24364,86 414202,62	23882,89 406009,13	4,23 71,91	477,74 8121,58	12636,45 грн/м2 30 км.
63	&С124-24-1 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, ф16 А500С	т	10,3776	33472,11 347360,17	32550,00 337790,88	265,79 2758,26	656,32 6811,03	Прайс ТОВ "Металхолдинг" від 31.07.2026 30 км.
64	+С124-20 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю ф 8 мм А240С	т	9,3389	36617,1 341963,44	35633,33 332776,11	265,79 2482,19	717,98 6705,14	Прайс ТОВ "Металхолдинг" від 31.07.2026 30 км.
65	+С111-1626-1 варіант 3	Акрилова водоемульсійна фарба	кг	953,3457	340,75 324852,55	333,50 317940,79	0,57 543,41	6,68 6368,35	30 км.
66	С123-515-У варіант 5	Фанера ламінована 1250*2500*21 мм	м2	327,22633	878,09 287334,17	853,54 279300,76	7,33 2398,57	17,22 5634,84	30 км.
67	&С123-199-3А варіант 2	Д-01/Л. Двері внутрішні глухі ліві. 900Х2100	шт	10	27703,61 277036,10	27143,12 271431,20	17,28 172,80	543,21 5432,10	30 км.
68	&С123-199-6А варіант 2	Д-03 Двері внутрішні двостулкові , 1200х2400(h) - праве полотно,1200х2400(h)-ліве полотно, без порогів	шт	3	75573,48 226720,44	74074,37 222223,11	17,28 51,84	1481,83 4445,49	30 км.
69	+С111-871 варіант 1	Вітрозахисна негорюча мембрана НГ	м2	1428,336	114,26 163201,67	112,00 159973,63	0,02 28,57	2,24 3199,47	30 км.
70	&С1555-106-2А варіант 6	Геотекстиль 300 г/м2	м2	1960,175	76,62 150188,61	75,00 147013,13	0,12 235,22	1,5 2940,26	30 км.
71	&С123-178-5 варіант 2	Вз-01 Теплий алюмінієвий профіль, двокамернийсклопакет, 3600Х3100	шт	1	143859,78 143859,78	141022,78 141022,78	16,22 16,22	2820,78 2820,78	12636,45 грн/м2 30 км.
72	С111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	2,877	47897,62 137801,45	46445,75 133624,42	512,7 1475,04	939,17 2701,99	30 км.
73	&С1530-164-2 варіант 3	Воронки водостічні з підігрівом та листоулавлювачем	шт	14	9330,17 130622,38	9146,15 128046,10	1,08 15,12	182,94 2561,16	30 км.
74	&С126-1300-2 варіант 1	Профіль CD 60х27	м	2181,6	53,74 117239,18	51,94 113312,30	0,75 1636,20	1,05 2290,68	30 км.
75	&С123-199-2А варіант 7	Д-01. Двері внутрішні глухі праві. 900Х2100	шт	4	27703,61 110814,44	27143,12 108572,48	17,28 69,12	543,21 2172,84	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
76	+С111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	1,523216	65256,32 99399,47	63518,52 96752,43	458,26 698,03	1279,54 1949,01	30 км.
77	&С123-178-5 варіант 3	Вз-02 Холодний алюмінієвий профіль, двокамернийсклопакет, 3600Х3100	шт	1	95318,17 95318,17	93432,97 93432,97	16,22 16,22	1868,98 1868,98	8372,13 грн/м2 30 км.
78	+С1428-11867	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	880,7505	108,03 95147,48	102,43 90215,27	3,48 3065,01	2,12 1867,20	30 км.
79	&С123-199-7А варіант 1	Д-04 Двері внутрішні двостулкові, евакуаційні, 900- правеполотнно в світлі. 1500х2400	шт	1	90019,7 90019,70	88237,33 88237,33	17,28 17,28	1765,09 1765,09	30 км.
80	&С123-199-8А варіант 1	Д-05 Двері зовнішні утеплені двостулкові, евакуаційні, 900 - правеполотно в світлі. 1500х2400	шт	1	90019,7 90019,70	88237,33 88237,33	17,28 17,28	1765,09 1765,09	30 км.
81	&С124-25-1И	Прокат для армування з/б конструкцій ф20 мм А 500С	т	2,6851	33472,11 89875,96	32550,00 87400,01	265,79 713,67	656,32 1762,28	Прайс ТОВ "Металхолдинг" від 31.07.2026 30 км.
82	С111-2012-1	Штукатурка декоративна (гладка) Ceresit CT 34	кг	1824,732	47,33 86364,57	45,90 83755,20	0,5 912,37	0,93 1697,00	30 км.
83	&С1555-106-2А варіант 8	Геотекстиль 200 г/м2	м2	2164,2655	37,53 81224,88	36,67 79363,62	0,12 259,71	0,74 1601,55	30 км.
84	+С1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	27,83385	2882,2 80222,72	2100,00 58451,09	725,69 20198,75	56,51 1572,88	30 км.
85	&С123-198-1А варіант 1	Вр-01 Ворота двустулкові, 2500х3000	шт	1	79238,39 79238,39	77631,80 77631,80	52,9 52,90	1553,69 1553,69	30 км.
86	+С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш Ceresit CM 11	кг	7322,367	10,59 77543,87	9,90 72491,43	0,48 3514,74	0,21 1537,70	30 км.
87	&С123-199-4А варіант 2	Д-02 Двері внутрішні протипожежні EI30, евакуаційні, праві, глухі. 900Х2100	шт	2	37349,63 74699,26	36600,00 73200,00	17,28 34,56	732,35 1464,70	30 км.
88	&С123-199-9А варіант 1	Д-07 Двері зовнішні утепелені праві глухі. 900х2100	шт	2	36125,63 72251,26	35400,00 70800,00	17,28 34,56	708,35 1416,70	30 км.
89	С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	8,577088	7803,17 66928,48	7426,71 63699,55	223,46 1916,64	153 1312,29	30 км.
90	С1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	21,746417	2852,05 62021,87	2070,44 45024,65	725,69 15781,16	55,92 1216,06	30 км.
91	+С114-103 варіант 1	Склосітка штукатурна	м2	1221,0555	44,99 54935,29	43,94 53653,18	0,17 207,58	0,88 1074,53	30 км.
92	&С111-155-1А	Тарільчастіфасадні анкера (5 шт. на 1м2)	шт.	9707,7	5,56 53974,81	5,43 52712,81	0,02 194,15	0,11 1067,85	30 км.
93	&С111-1624П варіант 1	Грунтовка праймер	т	0,959	51428,71 49320,13	49916,67 47870,09	503,63 482,98	1008,41 967,06	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
94	+С111-870 варіант 8	Сітка А400 150х150 мм	м2	231,88	211,67 49082,04	207,50 48115,10	0,02 4,64	4,15 962,30	30 км.
95	С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	5,792358	8152,3 47221,04	7768,99 45000,77	223,46 1294,36	159,85 925,91	30 км.
96	&С1555-106-2А варіант 7	Плівка ПВХ 200 мкр	м2	1254,144	31,74 39806,53	31,00 38878,46	0,12 150,50	0,62 777,57	30 км.
97	+С111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	535,38637	71,75 38413,97	69,61 37268,25	0,73 390,83	1,41 754,89	https://dm.henkel-dam.com/is/content/henkel/PRICE 30 км.
98	&С123-199-5А варіант 1	Д-02/Л Двері внутрішні протипожежні EI30, евакуаційні, ліві, глухі. 900Х2100	шт	1	37349,63 37349,63	36600,00 36600,00	17,28 17,28	732,35 732,35	30 км.
99	&С123-199-10А варіант 1	Д-08 Двері зовнішні утепелені праві глухі. 900х2100	шт	1	36125,63 36125,63	35400,00 35400,00	17,28 17,28	708,35 708,35	30 км.
100	&С123-178-4 варіант 3	В-04 Теплий металопластиковий профіль, двокамерний склопакет, 900Х3000	шт	1	34812,29 34812,29	34118,42 34118,42	11,28 11,28	682,59 682,59	12636,45 грн/м2 30 км.
101	+С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	459,1257	74,95 34411,47	73,00 33516,18	0,48 220,38	1,47 674,91	30 км.
102	+С111-1513 варіант 5	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,13799474	212851,73 29372,42	208333,33 28748,90	344,84 47,59	4173,56 575,93	https://epicentrk.ua/shop/elektrody-svarochnye-plasmatec-monolit-rts-2-mm-1-kg.html 30 км.
103	&С111-283-1И	Плитки глазуровані керамічні для стін	м2	56,7418	506,13 28718,73	486,67 27614,53	9,54 541,32	9,92 562,88	30 км.
104	&С126-1300-3 варіант 1	Профіль VD 28х27	м	770	34,76 26765,20	33,33 25664,10	0,75 577,50	0,68 523,60	30 км.
105	&С126-952-34	З'єднувач профілів типу "краб"	шт	1454	17,99 26157,46	17,33 25197,82	0,53 770,62	0,13 189,02	30 км.
106	С111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	851,11	30,27 25763,10	29,18 24835,39	0,5 425,56	0,59 502,15	30 км.
107	&С123-178-2 варіант 1	В-02 Холодний металопластиковий профіль, однокамерний склопакет, 1500Х1800	шт	1	23062,6 23062,60	22604,75 22604,75	5,64 5,64	452,21 452,21	8372,13 грн/м2 30 км.
108	+С111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0,2650508	77827,71 20628,30	76000,00 20143,86	301,68 79,96	1526,03 404,48	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
109	&С123-178-3 варіант 2	В-03 Блоки віконні , 900Х1200	шт	2	9729,66 19459,32	9535,00 19070,00	3,88 7,76	190,78 381,56	30 км.
110	&С1424-11603-1	Суміші бетонні В25, 20/25 Р4 F200 W6	м3	3,1059	5288,55 16425,71	4425,00 13743,61	759,85 2360,02	103,7 322,08	прайс від Ковальської (32 км)
111	С111-1032	Двотаври з паралельними гранями поличок, нормальні "Б", з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст0, N 14	т	0,4372711	36859,71 16117,69	36319,53 15881,48	265,79 116,22	274,39 119,99	30 км.
112	&С126-952-31	Підвіси в комплекті	шт	600	21,5 12900,00	21,50 12900,00	- -	- -	
113	+С111-874 варіант 2	Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	64,42521	196,16 12637,65	192,02 12370,93	0,29 18,68	3,85 248,04	https: //avtradinggroup.com.ua/ua/p527889044-setka-tkanaya-provolochnaya.html 30 км.
114	С142-10-2	Вода	м3	148,57763	82,53 12262,11	82,53 12262,11	- -	- -	
115	С111-1720	Плівка поліетиленова	м2	976,1315	12,55 12250,45	12,10 11811,19	0,2 195,23	0,25 244,03	30 км.
116	&С111-1896-5 варіант 1	Шпаклівка "Уніфлот"	кг	305,36	39,95 12199,13	38,63 11796,06	0,54 164,89	0,78 238,18	30 км.
117	С111-1604	Папір шліфувальний	м2	36,3051	329,58 11965,43	323,07 11729,09	0,05 1,82	6,46 234,52	30 км.
118	&С111-1479-7 варіант 2	Шурупи саморізи 3,5х9,5 мм	шт	13346	0,74 9876,04	0,74 9876,04	- -	- -	https://buddvir.ua/uk/samorizi-knauf-knauf-lv-3595mm-1000sht
119	&С111-1896-1-И варіант 1	Шпаклівка Сатенгіпс	кг	881,81	11,09 9779,27	10,33 9109,10	0,54 476,18	0,22 193,99	30 км.
120	&С111-1814-2	Сталь кутова 100х7 мм	т	0,252486	37807,11 9545,77	36800,00 9291,48	265,79 67,11	741,32 187,18	30 км.
121	+С111-816 варіант 4	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,1403976	62600,51 8788,96	61053,13 8571,71	319,92 44,92	1227,46 172,33	
122	+С111-449-1 варіант 1	Емаль	т	0,0573712	146713,7 8417,14	143333,33 8223,21	503,63 28,89	2876,74 165,04	30 км.
123	&С126-952-32	Тяга підвісу	шт	600	13,95 8370,00	13,95 8370,00	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
124	+С111-194 варіант 1	Цвяхи толеві круглі 2,5х40 мм	т	0,1639395	48685,83 7981,53	47327,34 7758,82	403,87 66,21	954,62 156,50	
125	+С1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	3,9445	1864,18 7353,26	1239,00 4887,24	588,63 2321,85	36,55 144,17	https://ab-stolichny.com.ua/ua/shhebin-pisok-mineralnij-poroshok-cement.html 30 км.
126	С111-1623	Ґрунтовки олійні, готові до застосування	т	0,023385	305526,32 7144,73	299031,98 6992,86	503,63 11,78	5990,71 140,09	30 км.
127	С111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	80,11432	84,52 6771,26	82,06 6574,18	0,8 64,09	1,66 132,99	30 км.
128	&С126-952-33	Подовжувач профілів	шт	358	18,17 6504,86	17,50 6265,00	0,53 189,74	0,14 50,12	30 км.
129	&С111-1678-1-6М варіант 1	Стрічка бутілова	мп	1374	4,45 6114,30	4,29 5894,46	0,07 96,18	0,09 123,66	30 км.
130	&С111-1814-1	Сталь кутова 75х5	т	0,142448	37807,11 5385,55	36800,00 5242,09	265,79 37,86	741,32 105,60	30 км.
131	С147-29	В'язальний дріт	100кг	0,604882	8856,29 5357,01	8656,06 5235,89	26,58 16,08	173,65 105,04	30 км.
132	&С111-1678-2-7А варіант 1	Стрічка армувальна	м	846,5	5,49 4647,29	5,35 4528,78	0,03 25,40	0,11 93,11	30 км.
133	&С1550-38-18 варіант 3	Монтажна піна	л	12,9	350,63 4523,13	343,33 4428,96	0,42 5,42	6,88 88,75	https://epicentrk.ua/ua/shop/pena-stroitelnaya-soudal-750ml.html 30 км.
134	&С1545-44-7-Ё варіант 1	Дюбель 6/40	шт	2037	2,04 4155,48	2,00 4074,00	- -	0,04 81,48	
135	&С111-196-С	Герметик силіконовій	л	5,14	774,76 3982,26	758,928 3900,89	0,64 3,29	15,19 78,08	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
136	&C111-1479-5 варіант 2	Шурупи саморізи 3,5х25	шт	17965	0,22 3952,30	0,22 3952,30	- -	- -	https://epicentrk.ua/ua/shop/samorez-po-metallu-dlya-gipsokartona-3-5x25-mm-1000-sht-expert-fix.html
137	+C1422-10936 варіант 1	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,239658	14640,4 3508,69	13333,33 3195,44	1020 244,45	287,07 68,80	https://epicentrk.ua/shop/tsehla-riadova-povnotila-kozelshchyna-m-100-f-25.html 30 км.
138	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	т	0,079966	37566,49 3004,04	36491,10 2918,05	338,79 27,09	736,6 58,90	30 км.
139	+C111-1638 варіант 2	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	10,92067	266,77 2913,31	261,39 2854,55	0,15 1,64	5,23 57,12	
140	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,0913963	30796,46 2814,68	29648,15 2709,73	544,46 49,76	603,85 55,19	30 км.
141	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,28976	8838,44 2561,03	8441,68 2446,06	223,46 64,75	173,3 50,22	30 км.
142	C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,063476	39786,46 2525,49	38740,54 2459,09	265,79 16,87	780,13 49,53	30 км.
143	+C1428-11867 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм, вологостійкі	м2	17,5245	142,38 2495,14	136,11 2385,26	3,48 60,99	2,79 48,89	30 км.
144	&C1545-43-6-C	Дюбель-шурупы 100х10 мм	шт	174	13,61 2368,14	13,33 2319,42	0,01 1,74	0,27 46,98	30 км.
145	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0178225	106084,72 1890,69	103702,95 1848,25	301,68 5,38	2080,09 37,06	30 км.
146	C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,205342	8486,54 1742,64	8096,68 1662,59	223,46 45,89	166,4 34,16	30 км.
147	&C1110-174-1	Сталь кутова 63х63х6 мм	т	0,046746	32973,37 1541,37	32061,04 1498,73	265,79 12,42	646,54 30,22	30 км.
148	C1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	8,12273	189,63 1540,31	184,81 1501,16	1,1 8,94	3,72 30,21	30 км.
149	C112-56	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	0,116748	10825,44 1263,85	10389,72 1212,98	223,46 26,09	212,26 24,78	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
150	&C111-1725-2 варіант 1	Кутик пластиковий	м	28,09	35,46 996,07	34,67 973,88	0,09 2,53	0,7 19,66	30 км.
151	&C1110-171-2	Сталева полоса 50х5 мм	т	0,025519	37807,11 964,80	36800,00 939,10	265,79 6,78	741,32 18,92	30 км.
152	+C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	0,2270446	3800,2 862,81	3000,00 681,13	725,69 164,76	74,51 16,92	прайс Ковальська: 3600/1,2 30 км.
153	&C124-24-2	Прокат круглий , ф16 А240С	т	0,012826	37352,36 479,08	36354,17 466,28	265,79 3,41	732,4 9,39	Прайс ТОВ "Металхолдинг" від 31.07.2026 30 км.
154	+C111-311 варіант 2	Каболка	т	0,00168	272462,8 457,74	266666,67 448,00	453,72 0,76	5342,41 8,98	https://xn--80ajgehvray.com.ua/ua/p1468615089-kabolka-smolyanaya.html 30 км.
155	&C113-2085-1	Хрестики пластмассові для укладання плитки	шт	4492,746	0,1 449,27	0,09 404,35	0,01 44,92	- -	30 км.
156	+C111-1515 варіант 4	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е46	т	0,0018166	212851,73 386,67	208333,33 378,46	344,84 0,63	4173,56 7,58	https://epicentrk.ua/shop/mplc-elektrodi-zvaruval-ni-monolith-rc-4-mm-1-kg-000001020-1f0e0023-da44-686a-b2e4-e1eea40fd170.html 30 км.
157	+C111-1521 варіант 4	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42	т	0,0011134	222296,18 247,50	217592,59 242,27	344,84 0,38	4358,75 4,85	https://epicentrk.ua/shop/elektrody-monolith-t-590-5-mm-6-sht-0-9-kg.html 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
158	+С111-1504 варіант 3	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42	т	0,0004458	215401,73 96,03	210833,33 93,99	344,84 0,15	4223,56 1,89	https://epicentrk.ua/shop/elektrody-svarochnye-plasmatec-monolit-rts-2-mm-1-kg.html 30 км.
159	&С1110-171-3	Сталева полоса 80х8 мм	т	0,002544	32973,37 83,88	32061,04 81,56	265,79 0,68	646,54 1,64	30 км.
160	&С113-2085-КР варіант 1	Хрестики для плітки	шт	238,2032	0,35 83,37	0,27 64,31	0,07 16,67	0,01 2,39	
161	С111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,0021585	32354,79 69,84	31848,15 68,74	265,79 0,57	240,85 0,53	30 км.
162	С1110-9	Болти для складання з гайками та шайбами, клас міцності 10.9	т	0,0004608	125308,54 57,74	122472,75 56,44	378,76 0,17	2457,03 1,13	30 км.
163	С1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0003446	115419,94 39,77	112585,11 38,80	571,69 0,20	2263,14 0,77	30 км.
164	+С111-1639 варіант 4	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,00586	470,07 2,75	460,55 2,70	0,3 -	9,22 0,05	
165	С112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,00006	13648,15 0,82	13157,08 0,79	223,46 0,01	267,61 0,02	30 км.
166	+С111-181 варіант 1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0000096	49333,42 0,47	47962,23 0,46	403,87 -	967,32 0,01	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
167	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1214,3504	8,95857 10878,84	8,95857 10878,84			
168	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	6,6336	163,15 1082,27	163,15 1082,27			
169	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0412	147,53 6,08	147,53 6,08			
		Разом	грн.		11967,19	11967,19			
		Разом по розділу III	**грн.**		**29228126,96**	**26853751,63**	**1860252,83**	**514122,50**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	3128,256					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Мастильні матеріали	кг	33,501					
		Гідравлічна рідина	кг	0,285					
		Дизельне паливо	л	389,545					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Будинок трауру. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-010
Налагодження системи пожежної сигналізації

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	66,33	340,24				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	66,33					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	6,0					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Будинок трауру. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-011
Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	539,48	239,57				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,5					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,02	225,08				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,0					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	539,50					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,5					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	1,525	7,99 12,18				
		Разом по розділу II	**грн.**		**12,18**				
		в тому числі енергоносії:							
		Електроенергія	кВт-год	0,214					
		Мастильні матеріали	кг	0,031					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
11	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	1,5325					
12	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	2,18					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
13	&С157-249-Г-1 варіант 5	Кабель вогнестійкий (N) НХН FE180/E30 2х1,5	м	489,6	30,31 14839,78	29,70 14541,12	0,02 9,79	0,59 288,87	30 км.
14	&С113-2124-Д-2 варіант 1	Дюбель металевий KMW 6х30	шт	1533	7,72 11834,76	7,56 11589,48	0,01 15,33	0,15 229,95	30 км.
15	&С1545-52-5 варіант 3	Тримач кабелю металевий UDF8	шт	1440	6,86 9878,40	6,72 9676,80	0,01 14,40	0,13 187,20	30 км.
16	+1516-1003 варіант 2	Коробка вогнестійка "Крома" К4/6	шт	15	557,5 8362,50	557,50 8362,50	- -	- -	
17	&С1630-25-13 варіант 5	Бокс монтажний настінний металевий 300х200х120мм	шт	1	2276,4 2276,40	2276,40 2276,40	- -	- -	
18	&С111-114-1-ИНБ варіант 1	Тримач кабелю металевий UDF-20	шт	63	15,96 1005,48	15,96 1005,48	- -	- -	
19	&С1545-318-25 варіант 1	Рукав металевий, 20мм	м	25,5	30,85 786,68	30,85 786,68	- -	- -	
20	&С157-249-Г-1 варіант 6	Кабель вогнестійкий (N) НХН FE180/E30 3х1,5	м	15,3	36,43 557,38	35,70 546,21	0,02 0,31	0,71 10,86	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
21	&1601-2389-54-36 варіант 4	Провід 1х4.0 (монолітний) ПВ1 ГОСТ 6323-79	м	10	28,45 284,50	28,45 284,50	- -	- -	
22	С1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,545	251,1 136,85	245,06 133,56	1,12 0,61	4,92 2,68	30 км.
23	&С1630-25-13 варіант 6	Корпус для кнопки КП-101	шт	1	66,4 66,40	66,40 66,40	- -	- -	
24	С1546-51	Моногідрат літію	кг	0,006	844,37 5,07	827,29 4,96	0,52 -	16,56 0,11	30 км.
25	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,0204	245,39 5,01	240,47 4,91	0,11 -	4,81 0,10	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
26	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,2605	8,95857 2,33	8,95857 2,33			
27	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0307	163,15 5,00	163,15 5,00			
		Разом	грн.		7,33	7,33			
		Разом по розділу III	**грн.**		**50046,54**	**49286,33**	**40,44**	**719,77**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	0,474					
		Мастильні матеріали	кг	0,061					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Будинок трауру. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-013
Налагодження системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	10,52	340,24				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	10,52					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	6,0					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Будинок трауру. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-014
Монтаж системи автоматизації систем протипожежного захисту

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	144,30	222,47				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,9					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	1370,67	241,98				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,6					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,13	224,72				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,0					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1515,10					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,5					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	13,04	7,99 104,19				
		Разом по розділу II	**грн.**		**104,19**				
		в тому числі енергоносії:							
		Електроенергія	кВт-год	1,826					
		Мастильні матеріали	кг	0,261					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
11	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	4,904					
12	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	1,302					
13	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	7,108					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
14	С1530-144	Труби з вторинного поліетилену, діаметр 100 мм	м	650	156,92 101998,00	152,78 99307,00	1,06 689,00	3,08 2002,00	30 км.
15	&С153-9-3 варіант 3	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 1х2х0,8 JE-H(St) BD FE180/E30	м	1591,2	16,8 26732,16	16,80 26732,16	- -	- -	
16	&С111-114-1-ИНБ варіант 6	Дюбель металевий KMW 6х30	шт	1678	10,07 16897,46	9,87 16561,86	- -	0,2 335,60	https://www.voltera.com.ua/uk-ua/cabletrays/cabletray-fasteners/kmw6x30
17	&С113-2124-Г-3 варіант 5	Гофрована труба D=20мм	м	1224	9,71 11885,04	9,45 11566,80	0,07 85,68	0,19 232,56	
18	&С1545-52-5 варіант 3	Тримач кабелю металевий UDF8	шт	1470	6,86 10084,20	6,72 9878,40	0,01 14,70	0,13 191,10	30 км.
19	&С153-9-3 варіант 2	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 3х1,5 НХН FE180/E30	м	173,4	35,7 6190,38	35,70 6190,38	- -	- -	
20	&С157-249-Г-1 варіант 2	Кабель вогнестійкий FE180/E30 NHXH 2х1,5	м	163,2	30,31 4946,59	29,70 4847,04	0,02 3,26	0,59 96,29	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
21	&1601-2389-54-32 варіант 5	Короб монтажний пластиковий 20х40	м	30	115,13 3453,90	112,80 3384,00	0,07 2,10	2,26 67,80	30 км.
22	С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	1,795	1828,3 3281,80	1792,15 3216,91	0,3 0,54	35,85 64,35	30 км.
23	&С111-114-1-ИНБ варіант 1	Тримач кабелю металевий UDF-20	шт	200	15,96 3192,00	15,96 3192,00	- -	- -	
24	&С1545-318-25 варіант 1	Рукав металевий, 20мм	м	81,6	30,85 2517,36	30,85 2517,36	- -	- -	
25	+1516-1003 варіант 2	Коробка вогнестійка "Крома" К4/6	шт	4	557,5 2230,00	557,50 2230,00	- -	- -	
26	С1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	2	821,91 1643,82	805,63 1611,26	0,16 0,32	16,12 32,24	30 км.
27	&С1630-25-13 варіант 3	Коробка Т60 (OBO Bettermann)	шт	6	159,2 955,20	159,20 955,20	- -	- -	
28	&1601-2389-54-36 варіант 1	Кабель 1х2х0,8 J-Y(St) Y-Lg	м	81,6	7,3 595,68	7,30 595,68	- -	- -	
29	С1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	1,795	251,1 450,72	245,06 439,88	1,12 2,01	4,92 8,83	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
30	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,3805	8,95857 12,37	8,95857 12,37			
31	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0981	163,15 16,00	163,15 16,00			
		Разом	грн.		28,37	28,37			
		Разом по розділу III	**грн.**		**197082,68**	**193254,30**	**797,61**	**3030,77**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	3,206					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Мастильні матеріали	кг	0,359					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документаціїї_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Будинок трауру. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-016
Налагодження системи автоматизації систем протипожежного захисту

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	51,44	340,24				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	51,44					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	6,0					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Будинок трауру. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-017_СЗ
Монтаж систем зв'язку

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	183,46	254,47				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,0					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	223,81				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,0					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	183,46					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	4,0					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	+КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,48	1231,08 590,92				Оренда
11	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	0,21	7,99 1,68				
		Разом по розділу II	**грн.**		**592,60**				
		в тому числі енергоносії:							
		Електроенергія	кВт-год	0,029					
		Мастильні матеріали	кг	0,004					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
12	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,0888					
13	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	5,376					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
14	&С1512-150-СКМ-3 варіант 1	Комутаційна патч-панель оптична 1U 24xLC duplex/SC simplex -портова 19" 5-е 24xRJ UTP	шт	1	5689,33 5689,33	5577,43 5577,43	0,34 0,34	111,56 111,56	30 км.
15	&С1512-150-СКМ-15 варіант 2	Кабель UTP, 5e, LSZH, CS24Z3 4x2x0,51	м	122,4	42,23 5168,95	41,30 5055,12	0,1 12,24	0,83 101,59	30 км.
16	&С1512-150-СКМ-9-1 варіант 1	Патч-корд LC-LC Duplex 50/125 OM4 (3 фута)	шт	1	2535,78 2535,78	2486,06 2486,06	- -	49,72 49,72	
17	&С1512-150-СКМ-8-1 варіант 1	Комутаційний шнур UTP 5e LSZH 1m CO155E2-08M001	шт	6	263,22 1579,32	258,06 1548,36	- -	5,16 30,96	
18	&С113-2124-Г-3 варіант 1	Гофрована труба D=16мм	м	120	9,15 1098,00	8,90 1068,00	0,07 8,40	0,18 21,60	30 км.
19	&С1512-150-СКМ-7 варіант 1	Розетка комп'ютерна 2-портова DIN 68x68	шт	3	343,09 1029,27	336,36 1009,08	- -	6,73 20,19	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
20	+1504-15223 варіант 1	Пігтейл LC/UPC 50/125 OM4, 2м	шт	1	347,53 347,53	338,35 338,35	2,37 2,37	6,81 6,81	30 км.
21	+1602-30076 варіант 1	Організатор кабелю 1U UA-CMS-CM-04BK	шт	1	314,64 314,64	308,33 308,33	0,14 0,14	6,17 6,17	30 км.
22	+C1547-16 варіант 1	Рамка 80х80 для розетки комп'ютерної 2-портової	шт	3	70,41 211,23	68,73 206,19	0,3 0,90	1,38 4,14	30 км.
23	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,03	1830,34 54,91	1794,04 53,82	0,41 0,01	35,89 1,08	30 км.
24	C157-236	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з алюмінієвою жилою, марка АПВ, переріз 35 мм2	1000м	0,0014	24219,59 33,91	23675,71 33,15	68,99 0,10	474,89 0,66	30 км.
25	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00007	106084,72 7,43	103702,95 7,26	301,68 0,02	2080,09 0,15	30 км.
26	C1545-279	Хомут Х25У1	100шт	0,01	564,96 5,65	552,02 5,52	1,86 0,02	11,08 0,11	30 км.
27	C1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	0,01	453,41 4,53	443,26 4,43	1,26 0,01	8,89 0,09	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
28	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,0373	8,95857 0,33	8,95857 0,33			
		Разом	грн.		0,33	0,33			
		Разом по розділу III	**грн.**		**18080,81**	**17701,43**	**24,55**	**354,83**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	0,067					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Мастильні матеріали	кг	0,004					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Будинок трауру. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-019_СЗ
Налагодження систем зв'язку

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	8,14	340,24				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	8,14					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	6,0					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Будинок трауру. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-02
внутрішні мережі водопостачання та каналізації

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	112,61	253,71				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	6,43	241,98				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,6					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	119,04					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	4,0					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	+КБМ201-14	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,1543	1089,48 2347,07				Оренда
11	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	6,0844	318,7 1939,10				
12	+КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,15295	969,8 148,33				Оренда
13	+КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	0,05945	1960,27 116,54				Оренда
14	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]	маш. год	2,916	24,58 71,68				
15	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,394	64,1 25,26				
		Разом по розділу II	**грн.**		**4647,98**				
		в тому числі енергоносії:							
		Електроенергія	кВт-год	10,179					
		Мастильні матеріали	кг	0,074					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
16	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	2,584					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
17	С1630-1 варіант 1	Труба каналізаційна рострубна поліпропіленова, діаметр 100 мм	м	19,461	1084,43 21104,09	1062,37 20674,78	0,8 15,57	21,26 413,74	30 км.
18	С130-652 варіант 2	Умивальник	комплект	3	6123,55 18370,65	5994,38 17983,14	9,1 27,30	120,07 360,21	30 км.
19	С130-616 варіант 4	Змішувачі для умивальників, раковин	комплект	4	3873,94 15495,76	3797,49 15189,96	0,49 1,96	75,96 303,84	30 км.
20	+С130-905 варіант 2	Унітаз з косим випуском з бачком на полиці	шт	2	6173,15 12346,30	6043,76 12087,52	8,35 16,70	121,04 242,08	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
21	С130-653 варіант 1	Підвісна раковина JIKA MIO для с/в інвалідів	комплект	1	6295,96 6295,96	6163,18 6163,18	9,33 9,33	123,45 123,45	30 км.
22	+С130-906 варіант 2	Унітаз з інсталяцією	шт	1	6230,86 6230,86	6100,00 6100,00	8,69 8,69	122,17 122,17	30 км.
23	С113-1958 варіант 2	Кутник настінний PP-RST ВПхВР, Ду 20х1/2" мм 90 град. з кріпленням	шт	11	448,52 4933,72	439,66 4836,26	0,07 0,77	8,79 96,69	30 км.
24	&С130-8-1-В2 варіант 6	Водонагрівач емкісний 50 л, комплектно з запобіжним клапаном	шт	1	4769,81 4769,81	4665,83 4665,83	10,45 10,45	93,53 93,53	30 км.
25	С130-1186	Рукава поливальні, діаметр 25 мм	м	20	183,7 3674,00	179,59 3591,80	0,51 10,20	3,6 72,00	30 км.
26	С130-1199 варіант 1	Труба каналізаційна раструбна поліпропіленова, діаметр 50 мм	м	7,984	292,54 2335,64	286,51 2287,50	0,29 2,32	5,74 45,82	30 км.
27	+С1630-973 варіант 5	Сифони-ревизії, діаметр 50 мм	шт	4	502,59 2010,36	491,15 1964,60	1,59 6,36	9,85 39,40	30 км.
28	&С130-609-1	Підводка гнучка для води діам.1/2"х1/2 гайка-гайка, L=500 мм	шт	11	142,13 1563,43	139,00 1529,00	0,34 3,74	2,79 30,69	30 км.
29	+С1630-2013 варіант 2	Кран кульовий латунний муфтовий повнопрохідний 1 1/2", (діаметр 40 мм)	шт	2	765,69 1531,38	750,00 1500,00	0,68 1,36	15,01 30,02	30 км.
30	+С113-2146 варіант 2	Ізоляція для труб 22х13 K-FLEX ST	м	24,48	60,02 1469,29	58,80 1439,42	0,04 0,98	1,18 28,89	30 км.
31	+С113-2266 варіант 1	Трійники каналізаційні 90 град. PPR діам. 110х110х100 мм	шт	3	434,59 1303,77	426,00 1278,00	0,07 0,21	8,52 25,56	30 км.
32	+С113-2307 варіант 1	Гофра до унітазу діам. 110 мм	шт	3	412,15 1236,45	404,00 1212,00	0,07 0,21	8,08 24,24	30 км.
33	+С113-1372-1Б варіант 5	Труби поліропіленові для подачі води Wavin Ekoplastic fiber basait plus діаметр 20 мм	м	10,788	108,19 1167,15	106,00 1143,53	0,07 0,76	2,12 22,86	Завод виробник Wavin 30 км.
34	С1630-103 варіант 2	Фільтри сітчастий муфтовий латунний Dy3/4" (діаметром 20мм)	шт	1	1162,63 1162,63	1137,97 1137,97	1,86 1,86	22,8 22,80	30 км.
35	+С113-1466 варіант 4	Коліно PPR діам. 110	шт	3	374,56 1123,68	367,00 1101,00	0,22 0,66	7,34 22,02	30 км.
36	С113-1206 варіант 1	Перехід PPR діам. 110/50 мм	шт	2	528,79 1057,58	516,96 1033,92	1,46 2,92	10,37 20,74	30 км.
37	+С111-1867 варіант 2	Кріплення для трубопроводів [хомути] д 20	шт	24	40,96 983,04	40,00 960,00	0,16 3,84	0,8 19,20	30 км.
38	&С113-2444-1-1 варіант 2	Ізоляція для труб 28х13 мм K-FLEX ST	м	13,26	72,49 961,22	71,05 942,12	0,02 0,27	1,42 18,83	30 км.
39	С113-1873-1А варіант 1	Кран кульовий кутовий, для приєднання змивного бачка діам.1/2"х1/2"	шт	3	309,46 928,38	303,32 909,96	0,07 0,21	6,07 18,21	30 км.
40	+С113-1373 варіант 4	Труби поліропіленові для подачі води EVO PP-RST діаметр 25 мм	м	12,077	69,47 838,99	68,00 821,24	0,11 1,33	1,36 16,42	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
41	+С1630-1455	Лічильники холодної води Dy15 Powogaz	шт	1	786,37	770,00	0,95	15,42	30 км.
	варіант 1	JS1.6			786,37	770,00	0,95	15,42	
42	+С113-1372-1Б	Труби поліропіленові для подачі води EVO PP-RST діаметр 20 мм	м	10,788	65,36	64,01	0,07	1,28	Завод виробник Wavin
	варіант 6				705,10	690,54	0,76	13,80	30 км.
43	С113-1717	Відвід PPR діам. 50 мм /45 град.	шт	7	87,71	85,92	0,07	1,72	30 км.
	варіант 2				613,97	601,44	0,49	12,04	
44	С1630-539	Клапан редукційний "після себе" муфтовий	шт	1	591,38	579,16	0,62	11,6	30 км.
	варіант 3	латунний Dy 1 1/2", діаметр 40 мм			591,38	579,16	0,62	11,60	
45	+С111-1867	Кріплення для трубопроводів [хомути] д.25	шт	13	45,04	44,00	0,16	0,88	30 км.
	варіант 3				585,52	572,00	2,08	11,44	
46	+С130-468	Кран для поливу діаметр 20 мм (3/4")	шт	1	469,34	460,00	0,14	9,2	30 км.
	варіант 2				469,34	460,00	0,14	9,20	
47	+С113-1489	Заглушка раструбна PPR діам. 110 мм	шт	1	463,31	454,16	0,07	9,08	30 км.
	варіант 3				463,31	454,16	0,07	9,08	
48	+С1630-537	Клапан зворотній муфтовий латунний Dy	шт	1	381,09	373,48	0,14	7,47	30 км.
	варіант 5	3/4", (діаметр 20 мм)			381,09	373,48	0,14	7,47	
49	+С113-1709	Коліно PPR діам. 50 мм	шт	3	126,55	124,00	0,07	2,48	30 км.
	варіант 5				379,65	372,00	0,21	7,44	
50	&С171-3320П	Комплект кріплення для унітазу	шт	3	124,44	122,00	-	2,44	
	варіант 2				373,32	366,00	-	7,32	
51	+С113-1885	Хомут із шурупом діам. 110 мм	шт	8	44,63	43,68	0,07	0,88	30 км.
	варіант 1				357,04	349,44	0,56	7,04	
52	С113-1478	Ревізія з кришкою PPR діам. 110 мм	шт	1	344,44	337,54	0,15	6,75	30 км.
	варіант 1				344,44	337,54	0,15	6,75	
53	+С113-1194-11Д	Перехід з металевою різьбою зовн.PP-RST ВПхЗР діам. 25х3/4" (25х20 мм)	шт	2	163,37	160,00	0,17	3,2	30 км.
	варіант 1				326,74	320,00	0,34	6,40	
54	+С113-1209	Перехід ЗРхВР діам.1х3/4 VTr.581N.0605	шт	2	163,27	160,00	0,07	3,2	30 км.
	варіант 1	(25х20 мм)			326,54	320,00	0,14	6,40	
55	&С171-3320П	Комплект кріплення для раковин,	шт	4	74,8	73,33	-	1,47	
	варіант 1	умивальників			299,20	293,32	-	5,88	
56	+С113-1885	Хомут із шурупом діам. 75 мм	шт	8	35,71	34,94	0,07	0,7	30 км.
					285,68	279,52	0,56	5,60	
57	+С113-1196	Перехід з металевою різьбою зовн. PP-RST	шт	1	249,61	244,55	0,17	4,89	30 км.
	варіант 2	ВПхЗР д32х1" (32х25)			249,61	244,55	0,17	4,89	
58	+С1530-155	Перехід, ЗРхВР діам.3/4х1/2 (діаметр 20х15	10шт	0,2	1122,01	1100,00	0,01	22	30 км.
	варіант 1	мм) VTr.581.N0504			224,40	220,00	-	4,40	
59	+С1530-175	Кутник PP-RST 90 град , діаметр 20 мм	10шт	1,6	122,44	120,00	0,04	2,4	30 км.
	варіант 4				195,90	192,00	0,06	3,84	
60	+С1530-176	Кутник PP-RST 90 град, діаметр 25 мм	10шт	0,8	126,55	124,00	0,07	2,48	30 км.
	варіант 2				101,24	99,20	0,06	1,98	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
61	+С113-1374 варіант 3	Труби поліропіленові для подачі води EVO PP-RST діаметр 32 мм	м	0,938	106,23 99,64	104,00 97,55	0,15 0,14	2,08 1,95	30 км.
62	&С171-3320П варіант 3	Комплект кріплення водонагрівача	шт	1	98,59 98,59	96,66 96,66	- -	1,93 1,93	
63	+С113-2254 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. PPR діам. 50х50х50 мм	шт	1	98,09 98,09	96,10 96,10	0,07 0,07	1,92 1,92	30 км.
64	+С113-2263 варіант 1	Трійники 90град. каналізаційні PPR діам. 50х50х50 мм	шт	1	98,09 98,09	96,10 96,10	0,07 0,07	1,92 1,92	30 км.
65	+С1530-175 варіант 3	Обвод з муфтами PP-RST , діаметр 20 мм	10шт	0,5	182,62 91,31	179,00 89,50	0,04 0,02	3,58 1,79	Wavin 30 км.
66	&С113-2445-1-1 варіант 2	Ізоляція для труб 35х13 мм K-FLEX ST	м	1,02	89,12 90,90	87,35 89,10	0,02 0,02	1,75 1,78	30 км.
67	+С111-311 варіант 2	Каболка	т	0,0003	272462,8 81,74	266666,67 80,00	453,72 0,14	5342,41 1,60	https://xn--80ajgehvray.com.ua/ua/p1468615089-kabolka-smolyanaya.html 30 км.
68	+С111-849 варіант 2	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,24	297,03 71,29	290,83 69,80	0,38 0,09	5,82 1,40	https://xn--80ajgehvray.com.ua/ua/p733946500-tehplastina-tmksch-500500.html 30 км.
69	+С1530-177 варіант 3	Кутник PP-RST 90 град,ВПхВП діаметр 32 мм	10шт	0,2	295,93 59,19	290,00 58,00	0,13 0,03	5,8 1,16	30 км.
70	+С113-2273 варіант 1	Хрестовина каналізаційна 90 град. PPR діам. 50х50х50 мм	шт	1	54,13 54,13	53,00 53,00	0,07 0,07	1,06 1,06	30 км.
71	+С111-1867 варіант 4	Кріплення для трубопроводів [хомут] д32	шт	1	47,08 47,08	46,00 46,00	0,16 0,16	0,92 0,92	30 км.
72	С142-10-2	Вода	м3	0,55845	82,53 46,09	82,53 46,09	- -	- -	
73	С130-1159	Головки для приєднання рукавів поливальних, діаметр 25 мм	шт	2	22,42 44,84	21,92 43,84	0,06 0,12	0,44 0,88	30 км.
74	+С1530-156 варіант 4	Трійник перехідний двосторонній PP-RST, діаметр 25х20х25	10шт	0,2	184,65 36,93	181,00 36,20	0,03 0,01	3,62 0,72	30 км.
75	+С1530-156 варіант 3	Трійник перехідний двосторонній PP-RST, діаметр 25х20х20	10шт	0,1	357,03 35,70	350,00 35,00	0,03 -	7 0,70	завод виробник Wavin 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
76	С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0006147	52040,3 31,99	50641,14 31,13	378,76 0,23	1020,4 0,63	30 км.
77	+С1530-165 варіант 2	Трійник РР-RST ВПхВПхВП діаметр 20х20х20 мм	10шт	0,3	65,33 19,60	64,00 19,20	0,05 0,02	1,28 0,38	завод виробник Wavin 30 км.
78	+С111-1522 варіант 11	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,00007	222296,18 15,56	217592,59 15,23	344,84 0,02	4358,75 0,31	https://epicentrk.ua/shop/elektrody-monolith-t-590-5-mm-6-sht-0-9-kg.html 30 км.
79	+С1530-166 варіант 2	Трійник РР-RST ВПхВПхВП діаметр 25х25х25 мм	10шт	0,1	142,89 14,29	140,00 14,00	0,09 0,01	2,8 0,28	30 км.
80	+С111-1292 варіант 5	Уайт-спірит	т	0,0000039	221109,62 0,86	216161,62 0,84	612,52 -	4335,48 0,02	https://epicentrk.ua/ua/shop/rastvoritel-uayt-spirit-khimrezerv-1-l.html 30 км.
		Разом по розділу III	**грн.**		**122089,89**	**119560,42**	**136,72**	**2392,75**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	10,179					
		Мастильні матеріали	кг	0,074					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документаціїї_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Будинок трауру. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-020
Монтаж системи охоронної сигналізації

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	333,08	237,99				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,5					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,02	224,08				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,0					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	333,10					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,5					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	2,99	7,99 23,89				
		Разом по розділу II	**грн.**		**23,89**				
		в тому числі енергоносії:							
		Електроенергія	кВт-год	0,419					
		Мастильні матеріали	кг	0,06					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
11	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	8,96					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
12	С1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	4,99	1830,34 9133,40	1794,04 8952,26	0,41 2,05	35,89 179,09	30 км.
13	&С113-2124-Г-3 варіант 1	Гофрована труба D=16мм	м	200	9,15 1830,00	8,90 1780,00	0,07 14,00	0,18 36,00	30 км.
14	&С1512-150-СКМ-15 варіант 1	Кабель ПСВВнг 4х0,4	м	306	5,63 1722,78	5,42 1658,52	0,1 30,60	0,11 33,66	30 км.
15	&С1545-240-16 варіант 1	Тримач пластиковий для гофрованої труби D16	шт	500	2,45 1225,00	2,38 1190,00	0,02 10,00	0,05 25,00	30 км.
16	&С1545-52-5 варіант 1	Дюбель пластиковий 6х40	шт	500	0,67 335,00	0,65 325,00	0,01 5,00	0,01 5,00	30 км.
17	С1546-51	Моногідрат літію	кг	0,009	844,37 7,60	827,29 7,45	0,52 -	16,56 0,15	30 км.
18	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,0306	245,39 7,51	240,47 7,36	0,11 -	4,81 0,15	30 км.
		Разом по розділу III	**грн.**		**14261,29**	**13920,59**	**61,65**	**279,05**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	0,419					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Мастильні матеріали	кг	0,06					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Будинок трауру. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-022
Налагодження системи охоронної сигналізації

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	98,00	340,24				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	98,00					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	6,0					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Будинок трауру. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-023
Монтаж системи відеоспостереження

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	44,78	247,45				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	44,78					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,8					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
10	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	3,584					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
11	&С1512-150-СКМ-15 варіант 2	Кабель UTP, 5e, LSZH, CS24Z3 4x2x0,51	м	81,6	42,23 3445,97	41,30 3370,08	0,1 8,16	0,83 67,73	30 км.
12	&С113-2124-Г-3 варіант 1	Гофрована труба D=16мм	м	80	9,15 732,00	8,90 712,00	0,07 5,60	0,18 14,40	30 км.
13	&С1545-240-16 варіант 1	Тримач пластиковий для гофрованої труби D16	шт	200	2,45 490,00	2,38 476,00	0,02 4,00	0,05 10,00	30 км.
14	&С1545-52-5 варіант 1	Дюбель пластиковий 6x40	шт	200	0,67 134,00	0,65 130,00	0,01 2,00	0,01 2,00	30 км.
		Разом по розділу III	**грн.**		**4801,97**	**4688,08**	**19,76**	**94,13**	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Будинок трауру. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-03
Монтаж системи внутрішнього протипожежного водопроводу

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	280,18	254,72				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	46,40	259,15				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,1					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1,48	254,01				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	328,06					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	4,0					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	+КБМ201-14	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	14,058	1089,48 15315,91				Оренда
11	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	74,208	64,1 4756,73				
12	+КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	2,58	969,8 2502,08				Оренда
13	+КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	0,256	1960,27 501,83				Оренда
		Разом по розділу II	**грн.**		**23076,55**				
		в тому числі енергоносії:							
		Електроенергія	кВт-год	393,302					
		Мастильні матеріали	кг	2,968					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
14	&1601-2389-54-2 варіант 2	Шафа навісна 600х1600х250 в комплекті з кран-комплект пожежний Ду 50 у складі: касета для пожежного рукава Ду50; рукав пожежний з двома гайками ГР-50Ду51 L=20м; Вентиль пожежного кутового крану Ду 50 з датчиком положення пожежного крану (ДППК); головка з"єднувальна муфтова ГМ-50; головка з"єднувальна цапкова ГЦ-50; ствол пожежний перекривний Ду 50; Кран -комплект пожежний Ду 25 у складі: кутовий вентиль Ду 25, головка з"єднувальна Ду25, рукав пожежний Ду 25 L=20 м; котушка для пожежного рукава Ду 25; ствол пожежний Ду 25; вогнегасник ВП-5 - 2 шт;	шт.	6	15338,6 92031,60	15037,50 90225,00	0,34 2,04	300,76 1804,56	https://fire-stop.com.ua/ua/fire-cabinets/kran-komplekt/kran-hw-25-52nkv.html 30 км.
15	&С113-399-10 варіант 1	Труба сталева електрозварна Ду 50х3,5	м	120	257,96 30955,20	250,02 30002,40	6,02 722,40	1,92 230,40	Прайс ТОВ "Теплоарматура" від 13.07.2026 р. 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
16	&C113-399-9 варіант 1	Труба сталева електрозварна Ду65	м	100	221,7 22170,00	221,70 22170,00	- -	- -	
17	+C1630-162 варіант 3	Засувка клинова Hawle 4000E2 ДУ80 Ру16	шт	1	16817,67 16817,67	16473,00 16473,00	14,91 14,91	329,76 329,76	30 км.
18	&C111-221-23 варіант 2	Електроди зварювальні АНО-21 ELITE 3,0мм	кг	20	403,32 8066,40	395,00 7900,00	0,41 8,20	7,91 158,20	30 км.
19	&C1530-157-23 варіант 1	Стержень різьбовий метричний М8 L=1м	шт	20	198,7 3974,00	198,70 3974,00	- -	- -	
20	&C1594-250-150 варіант 19	Зворотній клапан Ду80	шт	2	1154,34 2308,68	1127,65 2255,30	4,06 8,12	22,63 45,26	30 км.
21	&C1594-250-150 варіант 17	Хомут сантехнічний для кріплення труб Ду65	шт	35	63,81 2233,35	58,50 2047,50	4,06 142,10	1,25 43,75	30 км.
22	&C1594-250-150 варіант 16	Фланець Ду80	шт	6	292,29 1753,74	282,50 1695,00	4,06 24,36	5,73 34,38	30 км.
23	&C1534-200-4 варіант 1	Хомут сантехнічний для кріплення труб Ду57	шт	40	42,8 1712,00	42,80 1712,00	- -	- -	
24	C1630-26	Вентилі прохідні муфтові 15кч18р для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	6	282,03 1692,18	275,93 1655,58	0,57 3,42	5,53 33,18	30 км.
25	C142-10-2	Вода	м3	10,33	82,53 852,53	82,53 852,53	- -	- -	
26	&C1594-250-150 варіант 3	Кран шаровий з внутрішньої/зовнішньої різьбою Ду20	шт	2	398,12 796,24	386,25 772,50	4,06 8,12	7,81 15,62	https://teploarmatura.com/wp-content/uploads/2026/07/teploarmatura_truboprovidna-armatura-prajs_27.07.pdf 30 км.
27	+C111-1522 варіант 11	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,00312	222296,18 693,56	217592,59 678,89	344,84 1,08	4358,75 13,59	https://epicentrk.ua/shop/elektrody-monolith-t-590-5-mm-6-sht-0-9-kg.html 30 км.
28	&C1594-250-150 варіант 20	Засувка Батерфляй Ду65	шт	1	627,36 627,36	611,00 611,00	4,06 4,06	12,3 12,30	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
29	&1601-2389-54-24 варіант 2	Головка-заглушка ГЗН-80	шт.	2	187,5 375,00	187,50 375,00	- -	- -	
30	&1601-2389-54-24 варіант 1	Головка з'єднувальна муфтова ГМН-80	шт.	2	165 330,00	165,00 330,00	- -	- -	
31	С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,00621	52040,3 323,17	50641,14 314,48	378,76 2,35	1020,4 6,34	30 км.
32	&С1530-157-24 варіант 1	Анкер забивний розпірний М10х40мм	шт	40	7,3 292,00	7,30 292,00	- -	- -	
33	+С111-1848 варіант 1	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00102	257827,52 262,98	252470,40 257,52	301,68 0,31	5055,44 5,15	30 км.
34	&1601-2389-54-13 варіант 5	Різьба-50	шт.	6	25,08 150,48	24,42 146,52	0,17 1,02	0,49 2,94	30 км.
35	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00042	106084,72 44,56	103702,95 43,56	301,68 0,13	2080,09 0,87	30 км.
36	&1601-2389-54-13 варіант 6	Різьба-25	шт.	6	6,64 39,84	6,34 38,04	0,17 1,02	0,13 0,78	30 км.
37	С1545-279	Хомут Х25У1	100шт	0,06	564,96 33,90	552,02 33,12	1,86 0,11	11,08 0,67	30 км.
38	С1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	0,06	453,41 27,20	443,26 26,60	1,26 0,08	8,89 0,52	30 км.
39	С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00018	140573,56 25,30	137245,53 24,70	571,69 0,10	2756,34 0,50	30 км.
40	+С111-388-1 варіант 1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,000092	95713,7 8,81	93333,33 8,59	503,63 0,05	1876,74 0,17	https://epicentrk.ua/ua/shop/mplc-farba-olijna-ultratone-surik-zaliznij-ma-15-2-5-kg-cervono-koricnevij-3723-1f12867c-a70f-67fe-b960-bf5e60d28540.html 30 км.
		Разом по розділу III	**грн.**		**188597,75**	**184914,83**	**943,98**	**2738,94**	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	393,302					
		Мастильні матеріали	кг	2,968					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Будинок трауру. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-04
Монтажні роботи. Електротехнічні рішення.

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	1673,55	237,41				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,5					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,08	253,97				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1673,63					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,5					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	+КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	399,52	1222,54 488429,18				Оренда
11	+КБМ201-14	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	4,997	1089,48 5444,13				Оренда
12	+КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	4,997	969,8 4846,09				Оренда
13	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	3,6648	64,1 234,91				
		Разом по розділу II	**грн.**		**498954,31**				
		в тому числі енергоносії:							
		Електроенергія	кВт-год	19,423					
		Мастильні матеріали	кг	0,147					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
14	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	154,45					
15	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	40,084					
16	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	186,5504					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
17	&С100-1507-9-5 варіант 15	Підвісний світильник LED 3000/4000К, 20Вт, 115х120, чорний 2200Lm IP54 DS 54 ТМ ВЕЛА	шт	32	6292,6 201363,20	6168,00 197376,00	1,22 39,04	123,38 3948,16	30 км.
18	&С100-1507-9-5 варіант 2	Світильник лінійний, підвісний/накладний 1500х50х55мм. 3000/4000К 60вт. 6600Lm DS 1464	шт	19	6110,02 116090,38	5989,00 113791,00	1,22 23,18	119,8 2276,20	30 км.
19	&С100-1507-9-5 варіант 6	Врізний світильник 18вт., 1800Lm., 4000К DS 180	шт	62	1755,64 108849,68	1720,00 106640,00	1,22 75,64	34,42 2134,04	30 км.
20	С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	35,68	1828,3 65233,74	1792,15 63943,91	0,3 10,70	35,85 1279,13	30 км.
21	&С100-1507-9-5 варіант 17	Підвісний/накладний світильник LED 3000/4000К, 15Вт, 48х150мм, чорний, 1500Lm DS 15	шт	16	3479,44 55671,04	3410,00 54560,00	1,22 19,52	68,22 1091,52	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
22	&C153-1-83 варіант 1	Кабелі силовий з мідними жилами, 660 В, з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, ВВГнг-LS 3х2.5 мм2	1000м	0,918	47512,34 43616,33	46530,00 42714,54	50,73 46,57	931,61 855,22	https://luxelectro.com.ua/uk/kabely-galkat-vvgngls-3h2-5-mm21192076651-detail.html 30 км.
23	&C100-1507-9-5 варіант 1	Світильник лінійний, підвісний/накладний 1000х50х55мм. 3000/4000К 40вт. 4400Lm DS 984	шт	9	4351,85 39166,65	4265,30 38387,70	1,22 10,98	85,33 767,97	30 км.
24	&C153-1-87 варіант 3	Кабелі силовий з мідними жилами, 660 В, з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, ВВГнг-LS 5х6 мм2	1000м	0,204	183706,94 37476,22	180000,00 36720,00	104,84 21,39	3602,1 734,83	https://luxelectro.com.ua/uk/kabely-galkat-vvgngls-5h6-mm21538485089-detail.html 30 км.
25	&C153-1-87 варіант 2	Кабелі силовий з мідними жилами, 660 В, з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, ВВГнг-LS 5х4 мм2	1000м	0,204	124716,26 25442,12	122166,00 24921,86	104,84 21,39	2445,42 498,87	https://luxelectro.com.ua/uk/kabely-galkat-vvgngls-5h4-mm21745959718-detail.html 30 км.
26	+C1110-177 варіант 2	Втулки ущільнювальні	шт	306	83,11 25431,66	81,45 24923,70	0,03 9,18	1,63 498,78	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
27	&C153-1-82 варіант 1	Кабелі силовий з мідними жилами, 660 В, з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, ВВГнг-LS 3х1.5 мм2	1000м	0,816	30457,65 24853,44	29830,00 24341,28	30,44 24,84	597,21 487,32	https://luxelectro.com.ua/uk/kabely-galkat-vvgngls-3h1-5-mm21927370971-detail.html?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwiYOxBhC5ARIsAIvdH51lee2zh0MJU9FuuBuxjxsN29plo8apeSJDBcT-kPvvy8xCq6LbpUYaAj_tEALw_wcB 30 км.
28	С1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	21,92	821,91 18016,27	805,63 17659,41	0,16 3,51	16,12 353,35	30 км.
29	&C153-1-92 варіант 1	Кабелі силовий з мідними жилами, 660 В, з ПВХ ізоляцією та оболонкою з ПВХ-пластикату, що не поширює горіння, (NHXH FE 180/E30) 3х1,5 мм2	1000м	0,306	50884,41 15570,63	49816,00 15243,70	70,68 21,63	997,73 305,30	https://luxelectro.com.ua/uk/kabely-galkat-nhxhfe180-e90-3h1-5-mm2825007647-detail.html 30 км.
30	&C100-1507-9-5 варіант 7	Врізний світильник 36вт., 3600Lm., 4000К DS 360 ТМ ВЕЛА	шт	4	3561,04 14244,16	3490,00 13960,00	1,22 4,88	69,82 279,28	30 км.
31	&C113-1353-16 варіант 1	Труба ПВХ гнучка гофр. д.20мм, стандартна з протяжкою, сірий колір, бухта 100 м.п., 91920, ДКС	м	1313	10,02 13156,26	9,66 12683,58	0,16 210,08	0,2 262,60	30 км.
32	&C111-1846-4-27 варіант 1	Штепсельна розетка двополюсна з третім заземлюючим контактом для прихованої установки 16 А, 250 В	шт	78	151,64 11827,92	148,61 11591,58	0,06 4,68	2,97 231,66	30 км.
33	С1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	45,6	251,1 11450,16	245,06 11174,74	1,12 51,07	4,92 224,35	30 км.
34	С1546-63	Припой ПОС-18	т	0,0105	849142,36 8915,99	832038,79 8736,41	453,72 4,76	16649,85 174,82	30 км.
35	&C100-1507-9-5 варіант 5	Світильник накладний 190х190х45мм. 5000К 15вт. 1500Lm VL 15	шт	8	1016,14 8129,12	995,00 7960,00	1,22 9,76	19,92 159,36	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
36	С1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	4,16	1830,34 7614,21	1794,04 7463,21	0,41 1,71	35,89 149,29	30 км.
37	&С1545-241-1 варіант 1	Тримач з фіксатором, д.20мм, 51020, ДКС	шт	2600	2,88 7488,00	2,80 7280,00	0,02 52,00	0,06 156,00	https://agart.ua/ua/derzhatel-s-zashelkoj-d-20mm-51020-dks 30 км.
38	&С1545-90-10-1 варіант 2	Рамка 3-х постова, горизонтальна	шт	26	261,28 6793,28	256,00 6656,00	0,16 4,16	5,12 133,12	30 км.
39	&С111-1810-2 варіант 3	Провід ПВ-3 6	м	202	30,62 6185,24	28,16 5688,32	1,86 375,72	0,6 121,20	https://amperok.com.ua/provid_pv_3_6_zhovto_zelenyj_zzkm?gclid=Cj0KCQjwiYOxBhC5ARIsAIvdH520qxFhisL3naatXYB_HD78F4o0Cn4WPcqg_J1-EDnmJ6QxDvfDU0MaAjdVEALw_wcB 30 км.
40	&С113-1353-16 варіант 2	Труба ПВХ гнучка гофр. д.32мм, стандартна з протяжкою, сірий колір, бухта 100 м.п., 91932, ДКС	м	202	19,72 3983,44	19,17 3872,34	0,16 32,32	0,39 78,78	https://agart.ua/ua/truba-pvh-gibkaya-gofr-d-32mm-lyogkaya-s-protyazhkoj-cvet-seryj-91932-dks 30 км.
41	&С1545-90-10-1 варіант 1	Коробка для зовнішнього монтажу 1-постова	шт	30	126,64 3799,20	124,00 3720,00	0,16 4,80	2,48 74,40	30 км.
42	+С111-1522 варіант 11	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,01647	222296,18 3661,22	217592,59 3583,75	344,84 5,68	4358,75 71,79	https://epicentrk.ua/shop/elektrody-monolith-t-590-5-mm-6-sht-0-9-kg.html 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
43	&C1545-241-1 варіант 3	Тримач з фіксатором, д.32мм, 51032, ДКС	шт	400	8,79 3516,00	8,60 3440,00	0,02 8,00	0,17 68,00	https://agart.ua/ua/derzhatel-s-zashelkoj-d-32mm-51032-dks 30 км.
44	&C113-2109-27 варіант 3	Вимикач одноклавішний, IP20, вбудований	шт	20	169,1 3382,00	165,71 3314,20	0,07 1,40	3,32 66,40	30 км.
45	&C113-1353-17 варіант 1	Труба ПВХ гнучка гофр. д.25мм, стандартна з протяжкою, сірий колір, бухта 50 м.п., 91925, ДКС	м	202	14,16 2860,32	13,67 2761,34	0,21 42,42	0,28 56,56	https://agart.ua/ua/truba-pvh-gibkaya-gofr-d-25mm-lyogkaya-s-protyazhkoj-cvet-seryj-91925-dks 30 км.
46	C113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	6,24	410,43 2561,08	405,15 2528,14	2,22 13,85	3,06 19,09	30 км.
47	&C1545-90-10-1 варіант 4	Коробка для встановлення вимикачів і розеток	шт	114	19,13 2180,82	18,59 2119,26	0,16 18,24	0,38 43,32	30 км.
48	&C1545-241-1 варіант 2	Тримач з фіксатором, д.25мм, 51025, ДКС	шт	400	4,24 1696,00	4,14 1656,00	0,02 8,00	0,08 32,00	https://agart.ua/ua/derzhatel-s-zashelkoj-d-25mm-51025-dks 30 км.
49	&C113-2109-27 варіант 5	Вимикач прохідний двоклавішний, IP20, вбудований	шт	8	202,76 1622,08	198,71 1589,68	0,07 0,56	3,98 31,84	30 км.
50	&C1-1-7-1 варіант 1	Дюбель з ударним шурупом нейлон 6х40 мм 100 шт	шт	15	93,74 1406,10	91,67 1375,05	0,23 3,45	1,84 27,60	30 км.
51	&C113-2109-27 варіант 4	Вимикач двоклавішний, IP20, вбудований	шт	8	169,1 1352,80	165,71 1325,68	0,07 0,56	3,32 26,56	30 км.
52	&C1-1-7-1 варіант 2	Стяжки нейлонові (уп.100 шт)	шт	15	88,64 1329,60	86,67 1300,05	0,23 3,45	1,74 26,10	30 км.
53	C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	3,12	224,48 700,38	221,69 691,67	1,12 3,49	1,67 5,22	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
54	С1546-20	Клей БМК5	кг	0,8	504,61	494,24	0,48	9,89	30 км.
					403,69	395,39	0,38	7,92	
55	С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,317	891,43	873,53	0,42	17,48	30 км.
					282,58	276,91	0,13	5,54	
56	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	1,1016	245,39	240,47	0,11	4,81	30 км.
					270,32	264,90	0,12	5,30	
57	+С111-1504 варіант 3	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42	т	0,00044	215401,73	210833,33	344,84	4223,56	https://epicentrk.ua/shop/elektrody-svarochnye-plasmatec-monolit-rts-2-mm-1-kg.html
					94,78	92,77	0,15	1,86	30 км.
58	С1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,02	2666,65	2613,01	1,35	52,29	30 км.
					53,33	52,26	0,03	1,04	
59	+С111-1848 варіант 1	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00017	257827,52	252470,40	301,68	5055,44	30 км.
					43,83	42,92	0,05	0,86	
60	С1545-47	Заглушка У467, У469	100шт	0,2	132,94	130,24	0,09	2,61	30 км.
					26,59	26,05	0,02	0,52	
61	С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00003	140573,56	137245,53	571,69	2756,34	30 км.
					4,22	4,12	0,02	0,08	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
62	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	43,0918	8,95857	8,95857			
					386,04	386,04			
63	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	3,089	163,15	163,15			
					503,97	503,97			
		Разом	грн.		890,01	890,01			
		Разом по розділу III	**грн.**		**908706,09**	**889739,43**	**1193,51**	**17773,15**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	62,515					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Мастильні матеріали	кг	3,236					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документаціїї_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Будинок трауру. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-06
Опалення та вентиляція

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	3003,18	240,69				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	404,23	257,16				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,1					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	104,80	241,95				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,6					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	3512,21					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,6					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	+КБМ201-14	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	131,681515	1089,48 143464,38				Оренда
11	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	99,056	318,7 31569,15				
12	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]	маш. год	59,6	24,58 1464,97				
13	+КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	0,445	1960,27 872,32				Оренда
14	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	1,88115	64,1 120,58				
15	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	13,84	7,99 110,58				
16	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,02251	62,34 1,40				
17	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,02251	21,04 0,47				
		Разом по розділу II	**грн.**		**177603,85**				
		в тому числі енергоносії:							
		Електроенергія	кВт-год	167,239					
		Мастильні матеріали	кг	1,549					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
18	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	189,9944					
19	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	3,08					
20	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	3,2					
21	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,1601128					
22	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	47,6					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
23	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,00040192					
24	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,197					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
25	&С114-30-42	Теплова ізоляція повітроводів "K-Flex" товщиною 13 мм	м2	295	736,24 217190,80	721,38 212807,10	0,42 123,90	14,44 4259,80	30 км.
26	+С130-1136	Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	248	787,74 195359,52	769,92 190940,16	2,37 587,76	15,45 3831,60	30 км.
27	&С130-555-22	Радіатори панельні сталеві з нижнім підключенням із вбудованим термостатичним клапаном, з кріпленням 22V-500-1000 Kermi, Німеччина	шт	12	9115,27 109383,24	8919,63 107035,56	16,91 202,92	178,73 2144,76	30 км.
28	+С130-1132 варіант 1	Повітроводи класу В з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	218	488,88 106575,84	477,50 104095,00	1,79 390,22	9,59 2090,62	30 км.
29	+С130-1137	Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,9 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 1250 до 2000 мм	м2	124	851,41 105574,84	831,00 103044,00	3,72 461,28	16,69 2069,56	30 км.
30	&С130-555-20	Радіатори панельні сталеві з нижнім підключенням із вбудованим термостатичним клапаном, з кріпленням 22V-500-400 Kermi, Німеччина	шт	12	6220,05 74640,60	6082,87 72994,44	15,22 182,64	121,96 1463,52	30 км.
31	&С130-555-21	Радіатори панельні сталеві з нижнім підключенням із вбудованим термостатичним клапаном, з кріпленням 22V-500-800 Kermi, Німеччина	шт	8	7693,17 61545,36	7526,09 60208,72	16,23 129,84	150,85 1206,80	30 км.
32	&С1545-89-М32	Кріплення труб	шт.	650	68,31 44401,50	66,63 43309,50	0,34 221,00	1,34 871,00	30 км.
33	&С113-1392-Р23 варіант 1	Відвід з нікельованою трубкою 16 L=300 KAN-therm	шт	64	664,38 42520,32	650,70 41644,80	0,65 41,60	13,03 833,92	30 км.
34	&С1630-67-1Р	Запірно-приєднувальний вузол прохідний Multiflex F 3/4'x3/4', Oventrop, Німеччина	шт	32	1056,94 33822,08	1033,18 33061,76	3,04 97,28	20,72 663,04	30 км.
35	&С111-1848-30	Стрічка K-flex ST 3x50x15 для ізоляції	м	990	28,27 27987,30	27,69 27413,10	0,03 29,70	0,55 544,50	30 км.
36	&С111-1848-9 варіант 3	Болти з гайками оцинковані	кг	112	248,64 27847,68	243,73 27297,76	0,03 3,36	4,88 546,56	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
37	&C113-1392-10-4	Труба KAN-Therm багатошарова PE-RT/al/PE-RT 25x2.5	пм	154,5	156,44 24169,98	153,00 23638,50	0,37 57,17	3,07 474,31	30 км.
38	&C130-171-10C1	Дифузор ПДК-16 з адаптером	шт	10	2127,88 21278,80	2075,00 20750,00	11,16 111,60	41,72 417,20	30 км.
39	&C130-171-9C	Дифузор ПДК 12 з адаптером	шт	14	1492,75 20898,50	1453,33 20346,62	10,15 142,10	29,27 409,78	30 км.
40	&C113-1392-10-1	Труба KAN-Therm UltraLine-PE із захистом EVOH 16x2.2	пм	412	47,09 19401,08	45,80 18869,60	0,37 152,44	0,92 379,04	30 км.
41	&C130-113-23-1	Дренажний насос N=0,019 Вт, MINI BLANC "Aspen", Англія	шт.	4	4589,53 18358,12	4495,00 17980,00	4,54 18,16	89,99 359,96	30 км.
42	&C111-1848-8 варіант 1	Скоби монтажні	шт	2159	7,81 16861,79	7,63 16473,17	0,03 64,77	0,15 323,85	
43	&C113-1392-P25-1	Термоголовка M30x1,5 Oventrop, Німеччина	шт	32	504,98 16159,36	494,43 15821,76	0,65 20,80	9,9 316,80	30 км.
44	&C1630-67-41-1 варіант 1	Вентиль балансувальний муфтовий Ду25 Hycocon VTZ, Oventrop, Німеччина	шт	4	4038,38 16153,52	3957,17 15828,68	2,03 8,12	79,18 316,72	30 км.
45	&C114-30-43	Теплова ізоляція повітроводів "Isover" товщиною 50 мм	м2	35	388,2 13587,00	380,17 13305,95	0,42 14,70	7,61 266,35	30 км.
46	&C130-248-52П	Шумоглушник пластинчатий типу ГП 1300x800мм, L=1000мм	шт	2	6753,68 13507,36	6603,33 13206,66	17,92 35,84	132,43 264,86	30 км.
47	&C113-1392-P31	З'єднувач конусний на мідну трубку, 15x3/4"	шт	64	199,36 12759,04	194,80 12467,20	0,65 41,60	3,91 250,24	30 км.
48	&C111-1848-2-1Ц варіант 1	Шпилька M8	мп	283	44,18 12502,94	43,28 12248,24	0,03 8,49	0,87 246,21	
49	&C130-248-53П	Шумоглушник пластинчатий типу ГП 1200x700мм, L=1000мм	шт	2	6112,03 12224,06	5974,44 11948,88	17,75 35,50	119,84 239,68	30 км.
50	&C1545-109-11	Труба мідна, діаметр 28,58мм (1 1/8")	м	15,45	784,96 12127,63	769,23 11884,60	0,34 5,25	15,39 237,78	30 км.
51	&C1630-459-9	Дросель-клапан, діаметр 150 мм	шт	16	707,01 11312,16	670,83 10733,28	22,32 357,12	13,86 221,76	30 км.
52	&C1545-89-M9 варіант 5	Комплект фасонних елементів на фреонову магістраль	коплект	1	11185,95 11185,95	10966,59 10966,59	0,03 0,03	219,33 219,33	30 км.
53	&C130-605-B8 варіант 2	Дворядна вентиляційна решітка розм. 500x300 РВ 3040-2	шт	12	812,55 9750,60	795,00 9540,00	1,62 19,44	15,93 191,16	30 км.
54	&C1545-109-15	Труба мідна, діаметр 25,4мм (1")	м	15,45	611,54 9448,29	599,21 9257,79	0,34 5,25	11,99 185,25	30 км.
55	&C130-272-40	Заслінка повітряна 600x400	шт	4	2347,38 9389,52	2300,00 9200,00	1,35 5,40	46,03 184,12	30 км.
56	&C130-272-41	Заслінка повітряна 700x500	шт	2	4684,2 9368,40	4590,83 9181,66	1,52 3,04	91,85 183,70	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
57	&C130-596-149Г	Решітка повітрозабірна РН 3070-1Н 1400х1000 ПП "Григоренко"	шт	2	4568,82 9137,64	4474,17 8948,34	5,07 10,14	89,58 179,16	30 км.
58	&C114-30-Т18-1 варіант 1	Ізоляція товщиною 6 мм на пластиковий трубопровід d16, K-Flex PE Color Compact	м	412	21,68 8932,16	20,40 8404,80	0,85 350,20	0,43 177,16	30 км.
59	&C1630-459-7	Дросель-клапан, діаметр 200 мм	шт	10	876,17 8761,70	836,67 8366,70	22,32 223,20	17,18 171,80	30 км.
60	&C113-1392-10-2	Труба KAN-Therm UltraLine-PE із захистом EVOH 20х2.8	пм	103	80,96 8338,88	79,00 8137,00	0,37 38,11	1,59 163,77	30 км.
61	&C113-1392-Р27	Фітинги для з'єднання арматури	компл.	1	8111,61 8111,61	7951,91 7951,91	0,65 0,65	159,05 159,05	30 км.
62	&C130-596-148Г	Решітка повітрозабірна РН 3070-1Н 1200х1000 ПП "Григоренко"	шт	2	4049,47 8098,94	3965,00 7930,00	5,07 10,14	79,4 158,80	30 км.
63	&C111-1848-4 варіант 1	Профіль Т20	мп	71	110,99 7880,29	108,78 7723,38	0,03 2,13	2,18 154,78	
64	&C130-141-26С	Вентилятор канальний К 250 M sileo, "Systemair", Швеція	шт	1	7855,73 7855,73	7700,00 7700,00	1,7 1,70	154,03 154,03	30 км.
65	&C111-1848-5 варіант 1	Профіль Т30	мп	52	149,51 7774,52	146,55 7620,60	0,03 1,56	2,93 152,36	
66	&C1545-89-20М варіант 5	Комплект кріплення фреонопроводів (будинок трауру)	компл.	1	7565,87 7565,87	7417,01 7417,01	0,51 0,51	148,35 148,35	30 км.
67	&C130-141-24С	Вентилятор канальний К 200 M sileo, "Systemair", Швеція	шт	1	7498,43 7498,43	7350,00 7350,00	1,4 1,40	147,03 147,03	30 км.
68	&C1545-269-11	Лоток індивідуального виготовлення з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм	м	15	479,16 7187,40	469,08 7036,20	0,68 10,20	9,4 141,00	30 км.
69	&C130-605-В8 варіант 1	Однорядна вентиляційна решітка розм. 500х300 РВ 3040-1	шт	12	516,75 6201,00	505,00 6060,00	1,62 19,44	10,13 121,56	30 км.
70	&C111-1848-3 варіант 1	Шпилька М10	мп	82	70,3 5764,60	68,89 5648,98	0,03 2,46	1,38 113,16	
71	&C111-1848-10 варіант 1	Силікон	бал	30	187,91 5637,30	186,02 5580,60	0,03 0,90	1,86 55,80	30 км.
72	&C1545-109-2	Труба мідна, діаметр 9,52мм (3/8")	м	30,9	157,49 4866,44	154,06 4760,45	0,34 10,51	3,09 95,48	30 км.
73	&C1545-109-4	Труба мідна, діаметр 15,88мм (5/8")	м	15,45	297,99 4603,95	291,81 4508,46	0,34 5,25	5,84 90,24	30 км.
74	&C114-30-Т18-4	Ізоляція товщиною 6 мм на пластиковий трубопровід d25, K-Flex PE Color Compact	м	154,5	26,4 4078,80	25,50 3939,75	0,38 58,71	0,52 80,34	30 км.
75	&C1630-67-3К-1	Кран кульовий Ду25, PN16	шт	8	494,73 3957,84	483,34 3866,72	1,69 13,52	9,7 77,60	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
76	&C113-1392-10-К	Кільце PVDF UltraLine 16 KAN-Therm	пм	64	52,91 3386,24	51,50 3296,00	0,37 23,68	1,04 66,56	30 км.
77	&C111-1848-18	Клей К414 0,5л	банка	6	563,06 3378,36	551,99 3311,94	0,03 0,18	11,04 66,24	30 км.
78	&C1545-109-8	Труба мідна, діаметр 12,7мм (1/2")	м	15,45	215,17 3324,38	210,61 3253,92	0,34 5,25	4,22 65,21	30 км.
79	&C113-1392-4 варіант 1	Труба пластикова Ф25х3,5	м	30	106,21 3186,30	103,95 3118,50	0,18 5,40	2,08 62,40	30 км.
80	&C113-1392-39	Труба пластикова Ф32х4,4	м	20	151,68 3033,60	146,88 2937,60	1,83 36,60	2,97 59,40	30 км.
81	&C1545-109-1	Труба мідна, діаметр 6,35мм (1/4")	м	30,9	95,75 2958,68	93,53 2890,08	0,34 10,51	1,88 58,09	30 км.
82	&C1630-67-4К-1	Кран кульовий Ду32 PN16	шт	3	921,74 2765,22	901,98 2705,94	1,69 5,07	18,07 54,21	30 км.
83	&C130-1121-И5-1	Повітроводи гнучкі Д=150мм ATCO Superflex	пм	14	197,1 2759,40	189,52 2653,28	3,72 52,08	3,86 54,04	30 км.
84	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	304	8,95857 2723,41	8,95857 2723,41	- -	- -	
85	&C130-1121-И9-1	Повітроводи гнучкі Д=200мм ATCO Superflex	пм	10	245,91 2459,10	237,37 2373,70	3,72 37,20	4,82 48,20	30 км.
86	&C114-30-Т18-2 варіант 1	Ізоляція товщиною 6 мм на пластиковий трубопровід d20, K-Flex PE Color Compact	м	103	22,42 2309,26	21,13 2176,39	0,85 87,55	0,44 45,32	30 км.
87	&C111-1848-1 варіант 1	Саморізи 3.9х11	шт	4720	0,42 1982,40	0,38 1793,60	0,03 141,60	0,01 47,20	
88	&C111-1848-7 варіант 1	Дюбель латунний забивний М8	шт	195	9,6 1872,00	9,38 1829,10	0,03 5,85	0,19 37,05	
89	&C111-1848-7 варіант 2	Дюбель латунний забивний М10	шт	149	12,15 1810,35	11,88 1770,12	0,03 4,47	0,24 35,76	
90	&C111-1848-6 варіант 1	Пінострічка самоклеюча	мп	679	2,66 1806,14	2,58 1751,82	0,03 20,37	0,05 33,95	
91	&C130-1121-20	Повітровід гнучкий не утеплений Ф150	пм	17	93,94 1596,98	88,38 1502,46	3,72 63,24	1,84 31,28	30 км.
92	С142-10-2	Вода	м3	17,9824	82,53 1484,09	82,53 1484,09	- -	- -	
93	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,01313	106084,72 1392,89	103702,95 1361,62	301,68 3,96	2080,09 27,31	30 км.
94	&C130-233-10-11	Шумоглушник канальний Д=160, L=1000мм	шт	1	1391,67 1391,67	1358,33 1358,33	6,05 6,05	27,29 27,29	30 км.
95	&C1630-459-13 варіант 1	Дросель-клапани , діаметр 125мм	шт	2	672,31 1344,62	643,33 1286,66	22,32 44,64	6,66 13,32	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
96	&С1630-67-1091	Автоматичний клапан для випуску повітря ДУ15	шт	4	334,37 1337,48	327,47 1309,88	0,34 1,36	6,56 26,24	30 км.
97	&С1630-459-12	Дросель-клапани , діаметр 100мм	шт	2	650,91 1301,82	615,83 1231,66	22,32 44,64	12,76 25,52	30 км.
98	С1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	5	251,1 1255,50	245,06 1225,30	1,12 5,60	4,92 24,60	30 км.
99	+С1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	0,3155164	3943,46 1244,23	3321,68 1048,04	544,46 171,79	77,32 24,40	30 км.
100	+С113-52	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	10	117,97 1179,70	116,26 1162,60	0,83 8,30	0,88 8,80	30 км.
101	&С130-1121-22 варіант 1	Повітровід гнучкий не утеплений Ф200	пм	10	116,49 1164,90	110,49 1104,90	3,72 37,20	2,28 22,80	30 км.
102	&С1545-89-14М варіант 1	Комплект кронштейнів тип К2 для зовнішніх блоків	компл.	4	282,69 1130,76	275,83 1103,32	1,32 5,28	5,54 22,16	30 км.
103	&С111-1848-229	Клей К414	л	1	1120,62 1120,62	1098,38 1098,38	0,27 0,27	21,97 21,97	30 км.
104	С1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	20,81466	51,11 1063,84	49,81 1036,78	0,3 6,24	1 20,82	30 км.
105	&С1630-67-119Ф варіант 1	Кран кульовий дренажний	шт	4	265,15 1060,60	254,54 1018,16	5,41 21,64	5,2 20,80	30 км.
106	&С114-46-38	Ізоляція K-FLEX ST Двн=28 мм, Т=13мм	м	15,45	59,96 926,38	58,36 901,66	0,42 6,49	1,18 18,23	30 км.
107	&С114-46-5Ф	Теплова ізоляція для мідної труби K-FLEX ST Ф=25,4 мм, Т=13 мм	м	15,45	57,74 892,08	56,19 868,14	0,42 6,49	1,13 17,45	30 км.
108	&С114-46-49	Ізоляція K-FLEX ST Д=9,52 мм Т=9мм	м	30,9	26,38 815,14	25,01 772,81	0,85 26,27	0,52 16,06	30 км.
109	&С114-30-Т23-1	Теплова ізоляція товщиною 13 мм на трубопровід Ду32, K-flex	м	10	80,4 804,00	77,97 779,70	0,85 8,50	1,58 15,80	30 км.
110	&С114-46-48	Ізоляція K-FLEX ST Д=6,35мм Т= 9мм	м	30,9	24,53 757,98	23,20 716,88	0,85 26,27	0,48 14,83	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
111	+С111-27 варіант 3	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,004326	170488,17 737,53	166666,67 721,00	478,59 2,07	3342,91 14,46	https://epicentrk . ua/ua/shop/mplc-snur-azbestovij-saon-1-8-mm-buhta-5-kg-23133894-1efb8d44-79d1-6c4e-a762-c9400bd603dd . html 30 км.
112	&С114-46-58	Ізоляція для фреонової труби K-FLEX ST Ф=15,88 мм, Т=13мм	м	15,45	45,54 703,59	44,23 683,35	0,42 6,49	0,89 13,75	30 км.
113	&С130-171-В31	Анемостат витяжний АМ 150 ВРФ	шт	2	349,72 699,44	340,83 681,66	2,03 4,06	6,86 13,72	30 км.
114	&С111-1848-23	Стрічка алюмінієва 50мм, 50м самоклеюча	шт	2	329,11 658,22	322,63 645,26	0,03 0,06	6,45 12,90	30 км.
115	&С114-46-2Ф	Теплова ізоляція для мідної труби K-FLEX ST Ф=12,7 мм, Т=13 мм	м	15,45	41,11 635,15	39,88 616,15	0,42 6,49	0,81 12,51	30 км.
116	&С111-1848-55	Стрічка EC K-flex для ізоляції	м.п.	40	14,51 580,40	14,20 568,00	0,03 1,20	0,28 11,20	30 км.
117	&С130-171-В29	Анемостат витяжний АМ 125 ВРФ	шт	2	266,42 532,84	259,17 518,34	2,03 4,06	5,22 10,44	30 км.
118	С130-478	Хомути для кріплення повітроводів СТД 205	т	0,03074	16842,84 517,75	16133,83 495,95	378,76 11,64	330,25 10,16	30 км.
119	&С1630-67-4Р	Фільтр Ду25	шт	1	462,06 462,06	447,59 447,59	5,41 5,41	9,06 9,06	30 км.
120	&С130-171-В30	Анемостат витяжний АМ 100 ВРФ	шт	2	212,02 424,04	205,83 411,66	2,03 4,06	4,16 8,32	30 км.
121	&С130-231-106К	Вставки гнучкі Ф250	шт	2	200,66 401,32	195,50 391,00	1,23 2,46	3,93 7,86	30 км.
122	&С130-231-104К	Вставки гнучкі Ф200	шт	2	165,3 330,60	160,83 321,66	1,23 2,46	3,24 6,48	30 км.
123	&С1630-1781-К37	Клапан зворотній Ф160	шт	1	315,57 315,57	304,17 304,17	5,21 5,21	6,19 6,19	30 км.
124	&С111-1848-28	Стрічка "Скотч"	рул	4	58,62 234,48	57,44 229,76	0,03 0,12	1,15 4,60	30 км.
125	&С130-1121-8 варіант 1	Повітроводи гнучкі не утеплені Д=125мм	пм	3	75,86 227,58	70,65 211,95	3,72 11,16	1,49 4,47	30 км.
126	&С130-231-Х73	Хомут металевий Ду32	шт	6	37,2 223,20	36,30 217,80	0,17 1,02	0,73 4,38	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
127	&C130-1121-13-2В варіант 1	Повітроводи гнучкі неутеплені Д=100мм	пм	3	64,5 193,50	59,52 178,56	3,72 11,16	1,26 3,78	30 км.
128	&C130-295-7	Зонт D=160	компл.	1	167,27 167,27	139,17 139,17	24,82 24,82	3,28 3,28	30 км.
129	&C111-1904-6-2Д	Шпилька М8	мп	5	31,38 156,90	30,75 153,75	0,01 0,05	0,62 3,10	30 км.
130	С130-1103	Блочки	шт	10	11,45 114,50	11,16 111,60	0,07 0,70	0,22 2,20	30 км.
131	+С111-1151 варіант 2	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А 240, діаметр 12 мм	т	0,0026	36168,36 94,04	35633,33 92,65	265,79 0,69	269,24 0,70	Прайс ТОВ "Металхолдинг" від 31.07.2026 30 км.
132	+С111-1521 варіант 4	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42	т	0,0004	222296,18 88,92	217592,59 87,04	344,84 0,14	4358,75 1,74	https://epicentrk.ua/shop/elektrody-monolith-t-590-5-mm-6-sht-0-9-kg.html 30 км.
133	С113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	0,75	116,61 87,46	115,18 86,39	0,56 0,42	0,87 0,65	30 км.
134	&C1630-522-3-4С	Лючки пітометричні	шт	1	48,99 48,99	48,02 48,02	0,01 0,01	0,96 0,96	30 км.
135	&C1545-44-16	Дюбель М8	шт	8	5,95 47,60	5,53 44,24	0,3 2,40	0,12 0,96	30 км.
136	+С111-1522 варіант 11	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,00019	222296,18 42,24	217592,59 41,34	344,84 0,07	4358,75 0,83	https://epicentrk.ua/shop/elektrody-monolith-t-590-5-mm-6-sht-0-9-kg.html 30 км.
137	С1530-156	Перехід, діаметр 25х20 мм	10шт	0,72	46,31 33,34	45,37 32,67	0,03 0,02	0,91 0,65	30 км.
138	+С111-1504 варіант 3	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42	т	0,00012005	215401,73 25,86	210833,33 25,31	344,84 0,04	4223,56 0,51	https://epicentrk.ua/shop/elektrody-svarochnye-plasmatec-monolit-rts-2-mm-1-kg.html 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
139	С1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,000180864	115419,94 20,88	112585,11 20,36	571,69 0,10	2263,14 0,42	30 км.
140	С1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	0,04	453,41 18,14	443,26 17,73	1,26 0,05	8,89 0,36	30 км.
141	+С111-1519 варіант 6	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е55	т	0,00008	212851,73 17,03	208333,33 16,67	344,84 0,03	4173,56 0,33	https://epicentrk.ua/shop/mplc-elektrodi-zvaruval-ni-monolith-rc-4-mm-1-kg-000001020-1f0e0023-da44-686a-b2e4-e1eea40fd170.html 30 км.
142	+С111-1292 варіант 5	Уайт-спірит	т	0,000072	221109,62 15,92	216161,62 15,56	612,52 0,04	4335,48 0,32	https://epicentrk.ua/ua/shop/rastvoritel-uayt-spirit-khimrezerv-1-l.html 30 км.
143	С1530-157	Перехід, діаметр 32х25 мм	10шт	0,08	61,59 4,93	60,33 4,83	0,05 -	1,21 0,10	30 км.
144	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0012	3364,15 4,04	2572,50 3,09	725,69 0,87	65,96 0,08	30 км.
145	+С111-388-1 варіант 1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,000002	95713,7 0,19	93333,33 0,19	503,63 -	1876,74 -	https://epicentrk.ua/ua/shop/mplc-farba-olijna-ultratone-surik-zaliznij-ma-15-2-5-kg-cervono-koricnevij-3723-1f12867c-a70f-67fe-b960-bf5e60d28540.html 30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
146	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	2,6857	8,95857 24,06	8,95857 24,06			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
147	С1999-9010	Стиснене повітря	м3	201,6	0,07223 14,56	0,07223 14,56			
148	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,9947	163,15 325,44	163,15 325,44			
		Разом	грн.		364,06	364,06			
		Разом по розділу III	**грн.**		**1541795,98**	**1506357,28**	**5378,67**	**30060,03**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	169,925					
		Стиснене повітря	м3	201,6					
		Мастильні матеріали	кг	3,543					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Будинок трауру. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-08
Монтаж системи пожежної сигналізації

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	394,67	238,72				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,5					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,16	226,01				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,0					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	394,83					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,5					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	15,99	7,99 127,76				
		Разом по розділу II	**грн.**		**127,76**				
		в тому числі енергоносії:							
		Електроенергія	кВт-год	2,239					
		Мастильні матеріали	кг	0,32					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
11	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	16,926					
12	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	7,969					
13	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	13,052					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
14	&1601-2389-54-32 варіант 4	Короб монтажний пластиковий 20х20	м	390	26,39 10292,10	25,80 10062,00	0,07 27,30	0,52 202,80	30 км.
15	С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	3,497	1828,3 6393,57	1792,15 6267,15	0,3 1,05	35,85 125,37	30 км.
16	&1601-2389-54-36 варіант 1	Кабель 1х2х0,8 J-Y(St) Y-Lg	м	530,4	7,3 3871,92	7,30 3871,92	- -	- -	
17	С1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	3,25	821,91 2671,21	805,63 2618,30	0,16 0,52	16,12 52,39	30 км.
18	&С113-2124-Г-3 варіант 2	Гофрована труба D=20мм	м	132,6	10,38 1376,39	10,11 1340,59	0,07 9,28	0,2 26,52	30 км.
19	С1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	3,497	251,1 878,10	245,06 856,97	1,12 3,92	4,92 17,21	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
20	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	8,4637	8,95857 75,82	8,95857 75,82			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
21	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,1594	163,15 26,00	163,15 26,00			
		Разом	грн.		101,82	101,82			
		Разом по розділу III	**грн.**		**25585,11**	**25118,75**	**42,07**	**424,29**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	10,702					
		Мастильні матеріали	кг	0,479					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документаціїї_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Крамниця ритуальних атрибутів. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-01_***
Загальнобудівельні роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	6156,06	242,80				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	38,72	234,52				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,3					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	6194,78					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,6					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	+КБМ202-1145	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 40 т	маш. год	8,993971	4019,08 36147,49				Оренда
11	+КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	11,5437	1960,27 22628,77				Оренда
12	+КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	17,01384	1231,08 20945,40				Оренда
13	КБМ233-100	Апарати дробоструменеві	маш. год	68,88	292,59 20153,60				
14	+КБМ201-14	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	18,311205	1089,48 19949,69				Оренда
15	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	5,5842	1254,07 7002,98				
16	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	21,32669	253,89 5414,63				
17	+КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	5,08119	969,8 4927,74				Оренда
18	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	68,88	62,34 4293,98				
19	+КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	3,4932	963,68 3366,33				Оренда
20	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	1,7712	795,82 1409,56				
21	КБМ211-255	Розчинонасоси, продуктивність 3 м3/год	маш. год	2,1056	264,97 557,92				
22	КБМ210-1207	Агрегати електронасосні з регулюванням подачі вручну для будівельних розчинів, подача 2 м3/год, напір 150 м	маш. год	6,47292	30,61 198,14				
23	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,70017	251,71 176,24				
		Разом по розділу II	**грн.**		**147172,47**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	51,263					
		Дизельне паливо	кг	8,148					
		Електроенергія	кВт-год	2009,32					
		Мастильні матеріали	кг	28,147					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Гідравлічна рідина	кг	0,185					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
24	КБМ205-920	Фен для зварювання поліетиленових листів	маш. год	15,259024					
25	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	46,0332					
26	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	93,020952					
27	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	0,983455					
28	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	13,8744					
29	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	38,369944					
30	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	8,856					
31	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	15,216832					
32	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	2,091					
33	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	2,46					
34	КБМ270-115 варіант 3	Дрилі електричні	маш. год	7,160016					
35	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	7,253896					
36	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	16,479508					
37	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	3,2754					
38	КБМ270-119 варіант 3	Шуруповерти	маш. год	0,3318					
39	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	37,964072					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
40	&С123-199-6А варіант 3	Двері зовнішні алюмінієві, скляні двостворчасті індивідуального виготовленя, система 1830х3020 мм з системою виносного монтажу blaugelb Triotherm+	шт	4	241354,66 965418,64	236622,22 946488,88	- -	4732,44 18929,76	
41	&С1421-10147-11 варіант 11	Виріб з натурального каменю сірого кольору вулканічного походження без обробки поверхні з модульними розмірами, товщ. 80 мм (Україна)	м2	246	3898,57 959048,22	3691,85 908195,10	130,28 32048,88	76,44 18804,24	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
42	+С1422-10936 варіант 1	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	35,29058	14640,4 516668,21	13333,33 470540,95	1020 35996,39	287,07 10130,87	https://epicentrk.ua/shop/tsehla-riadova-povnotila-kozelshchyna-m-100-f-25.html 30 км.
43	&С114-97-2И варіант 1	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу	м3	71,24	4770,21 339829,76	4675,54 333085,47	1,14 81,21	93,53 6663,08	30 км.
44	+С111-870 варіант 11	Сітка d 5 А240С 100х100 мм	м2	657,635	443,72 291805,80	435,00 286071,23	0,02 13,15	8,7 5721,42	https://epicentrk.ua/ua/shop/mplc-sitka-zvarna-staleva-oseredok-100h100-tovsina-prutka-5-mm-1000h1000-mm-1396-1f019f42-175b- 67b6-a3de-0ff8dce17adb.html 30 км.
45	+С1424-11610 варіант 1	Пінополістеролбетон	м3	61,77528	4207,49 259918,87	3333,33 205917,39	791,66 48905,02	82,5 5096,46	30 км.
46	&С1555-374-1 варіант 1	ПВХ мембрана	м2	419,52	584,54 245226,22	571,90 239923,49	1,18 495,03	11,46 4807,70	https://www.1d.ua/uk/membrana-pvkh-monarplan-fm-18-mm/ 30 км.
47	+С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	34,6152	4584,75 158702,04	3735,00 129287,77	759,85 26302,36	89,9 3111,91	прайс від Ковальської (32 км)
48	&С1555-401И варіант 5	Плитка керамогранітна 10 мм	м2	104,5918	1281,95 134081,46	1250,00 130739,75	6,81 712,27	25,14 2629,44	30 км.
49	+С111-2001-3 варіант 5	Розчин для заповнення швів	кг	1549,8	84,95 131655,51	82,80 128323,44	0,48 743,90	1,67 2588,17	30 км.
50	&С111-567-11	Плитки вінілові для підлог	м2	162,4656	799,44 129881,50	781,00 126885,63	2,76 448,41	15,68 2547,46	937/1,2 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
51	+С111-1626-1 варіант 1	Фарба силіконова	кг	226,75	489,16 110917,03	479,00 108613,25	0,57 129,25	9,59 2174,53	https://epicentrk .ua/shop/mplc-farba-fasadna-ceresit-ct-48-baza-v-silikonova-10-l-bilij-mat-132-85-1ef74ff8-0d7f-6664-8385-6f2015b9 b2b8.html 30 км.
52	&С123-199-4А варіант 3	Двері багатофунціональні внутрішні алюмінієві, скляні індивідуального виготовленя, 900*2100 система	шт	3	34434,84 103304,52	33759,65 101278,95	- -	675,19 2025,57	
53	&С123-199-2А варіант 8	Двері зовнішні, металеві,утеплені, дверне полотно праве, 900х2700 мм	шт	2	47553,45 95106,90	46621,03 93242,06	- -	932,42 1864,84	
54	+С111-1891-1 варіант 1	Штукатурка цементно-вапняна Siltek PM-10	кг	13218,3	6,61 87372,96	6,20 81953,46	0,28 3701,12	0,13 1718,38	30 км.
55	&С123-198-5 варіант 2	Сантехнічні перегородки HPL	м2	10,52	8138,4 85615,97	7970,00 83844,40	8,82 92,79	159,58 1678,78	30 км.
56	+С1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	13,53	5516,73 74641,36	3537,50 47862,38	1871,06 25315,44	108,17 1463,54	прайс від Ковальської (32 км) (Доставка самоскидом 5613,18/1,2/2,5=1871,06)
57	&С1421-9604-С7	Щебенево-піщана суміш С7	м3	37,4904	1786,42 66973,60	1394,25 52270,99	357,14 13389,32	35,03 1313,29	КП від ПрАТ АБЗ "АБ Столичний" від 30.07.2026
58	&С1555-375-1 варіант 5	Гідроізоляційна мембрана Mapeplan UG або аналог	м2	110,24	583,63 64339,37	571,20 62969,09	0,99 109,14	11,44 1261,14	КП 22/07 від 22.07.2026р. ТОВ "Айсберг 18" 30 км.
59	+С1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	21,4968	2882,2 61958,08	2100,00 45143,28	725,69 15600,01	56,51 1214,79	30 км.
60	&С114-97-1И варіант 3	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу, 50 мм	м3	12,546	4770,21 59847,05	4675,54 58659,32	1,14 14,30	93,53 1173,43	30 км.
61	&С123-199-3А варіант 3	Двері внутрішні алюмінієві, скляні індивідуального виготовленя, 1500*2100 система	шт	1	57391,42 57391,42	56266,10 56266,10	- -	1125,32 1125,32	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
62	+С111-1626-1 варіант 3	Акрилова водоемульсійна фарба	кг	119,3976	340,75 40684,73	333,50 39819,10	0,57 68,06	6,68 797,57	30 км.
63	+С111-1325 варіант 1	Цемент, марка 500	т	5,53728	6507,29 36032,69	6000,00 33223,68	379,7 2102,51	127,59 706,50	30 км.
64	+С1425-11684 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	9,11931	3754,3 34236,63	2955,00 26947,56	725,69 6617,79	73,61 671,28	30 км.
65	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	23,27	1461,97 34020,04	961,00 22362,47	472,3 10990,42	28,67 667,15	КП від ПрАТ АБЗ "АБ Столичний" від 30.07.2026 30 км.
66	&С1555-106-2А варіант 8	Геотекстиль 200 г/м2	м2	862,7195	37,53 32377,86	36,67 31635,92	0,12 103,53	0,74 638,41	30 км.
67	&С1555-116-1	Крайова рейка	м	226,73	131,51 29817,26	128,83 29209,63	0,1 22,67	2,58 584,96	30 км.
68	&С126-1300-2 варіант 1	Профіль CD 60х27	м	442	53,74 23753,08	51,94 22957,48	0,75 331,50	1,05 464,10	30 км.
69	&С1416-8684-4	Камені бортові, БР100.20.8	м	100	211,14 21114,00	198,00 19800,00	9 900,00	4,14 414,00	30 км.
70	+С1428-11867	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	181,692	108,03 19628,19	102,43 18610,71	3,48 632,29	2,12 385,19	30 км.
71	С111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	204,55864	84,52 17289,30	82,06 16786,08	0,8 163,65	1,66 339,57	30 км.
72	С111-1714	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	57,11781	287,1 16398,52	281,41 16073,52	0,06 3,43	5,63 321,57	30 км.
73	+С1550-40	Універсальний клей Thomsit UK 400 для ПВХ, текстильних покрить на основі з ПВХ, латексу	кг	48,73968	290,69 14168,14	284,52 13867,41	0,47 22,91	5,7 277,82	30 км.
74	&С111-1896-1-И варіант 3	Siltek S-20/15 кг Шпаклівка гіпсова фінішна	кг	425,72	29,61 12605,57	28,49 12128,76	0,54 229,89	0,58 246,92	30 км.
75	+С111-870 варіант 10	Сітка d 4 Вр-1, 50х50 мм	м2	52,79	211,67 11174,06	207,50 10953,93	0,02 1,06	4,15 219,07	30 км.
76	&С114-97-1	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу щільністю 30-34 кг/м3, 100 мм	м2	108,332	96,18 10419,37	93,15 10091,13	1,14 123,50	1,89 204,74	30 км.
77	+С111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату	м	105,084	97,6 10256,20	95,00 9982,98	0,69 72,51	1,91 200,71	30 км.
78	+С1421-9551-1 варіант 1	Дріб високолегований	т	0,0984	101281,09 9966,06	99000,00 9741,60	295,19 29,05	1985,9 195,41	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
79	+С111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	131,74305	71,75 9452,56	69,61 9170,63	0,73 96,17	1,41 185,76	https://dm.henkel-dam.com/is/content/henkel/PRICE 30 км.
80	+С111-2011-4	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85 pro	кг	530	15,47 8199,10	14,67 7775,10	0,5 265,00	0,3 159,00	30 км.
81	+С111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	860,114	8,71 7491,59	8,47 7285,17	0,07 60,21	0,17 146,21	30 км.
82	+С111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна	л	120,078	60,88 7310,35	59,19 7107,42	0,5 60,04	1,19 142,89	30 км.
83	С142-10-2	Вода	м3	84,58338	82,53 6980,67	82,53 6980,67	- -	- -	
84	&С111-1896-5 варіант 1	Шпаклівка "Уніфлот"	кг	162	39,95 6471,90	38,63 6258,06	0,54 87,48	0,78 126,36	30 км.
85	+С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш Ceresit CM 11	кг	582,79	10,59 6171,75	9,90 5769,62	0,48 279,74	0,21 122,39	30 км.
86	+С111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	0,089405	65256,32 5834,24	63518,52 5678,87	458,26 40,97	1279,54 114,40	30 км.
87	&С1555-375-1 варіант 6	Шипоподібна мембрана	м2	116,6	47,93 5588,64	46,00 5363,60	0,99 115,43	0,94 109,61	https://epicentrk.ua/ua/shop/shpaklivka-knauf-dlia-hipsokartonu-uniflott-25-kh.html 30 км.
88	+С111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов Ceresit CE 40 AQUASTATIC	кг	41,98656	133,09 5587,99	130,00 5458,25	0,48 20,15	2,61 109,59	30 км.
89	&С126-1300-3 варіант 1	Профіль VD 28х27	м	156	34,76 5422,56	33,33 5199,48	0,75 117,00	0,68 106,08	30 км.
90	&С111-155-1А	Тарільчастіфасадні анкера (5 шт. на 1м2)	шт.	960	5,56 5337,60	5,43 5212,80	0,02 19,20	0,11 105,60	30 км.
91	&С126-952-34	З'єднувач профілів типу "краб"	шт	295	17,99 5307,05	17,33 5112,35	0,53 156,35	0,13 38,35	30 км.
92	+С111-874 варіант 2	Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	20,76447	196,16 4073,16	192,02 3987,19	0,29 6,02	3,85 79,95	https://avtradinggroup.com.ua/ua/p527889044-setka-tkanaya-provolochnaya.html 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
93	+С113-2085 варіант 1	Фіксатори пластмасові	шт	1886	2,02 3809,72	1,91 3602,26	0,07 132,02	0,04 75,44	30 км.
94	+С111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 17	кг	89,44	39,79 3558,82	38,53 3446,12	0,48 42,93	0,78 69,77	30 км.
95	С111-1604	Папір шліфувальний	м2	10,24775	329,58 3377,45	323,07 3310,74	0,05 0,51	6,46 66,20	30 км.
96	+С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	41,98852	74,95 3147,04	73,00 3065,16	0,48 20,15	1,47 61,73	30 км.
97	&С111-1896-1-И варіант 1	Шпаклівка Сатенгіпс	кг	259,6	11,09 2878,96	10,33 2681,67	0,54 140,18	0,22 57,11	30 км.
98	&С126-952-31	Підвіси в комплекті	шт	122	21,5 2623,00	21,50 2623,00	- -	- -	
99	С111-1720	Плівка поліетиленова	м2	198,996	12,55 2497,40	12,10 2407,85	0,2 39,80	0,25 49,75	30 км.
100	С111-595	Мастика бітумно-латексна покрівельна	т	0,121128	20341,43 2463,92	19484,32 2360,10	458,26 55,51	398,85 48,31	30 км.
101	С111-1844-1 варіант 1	Маяки штукатурні металеві оцинковані	м	362,67	6,76 2451,65	6,56 2379,12	0,07 25,39	0,13 47,14	30 км.
102	&С111-1479-7 варіант 2	Шурупи саморізи 3,5х9,5 мм	шт	2700	0,74 1998,00	0,74 1998,00	- -	- -	https://buddvir.ua/uk/samorizi-knauf-knauf-lv-3595mm-1000sht
103	&С111-197-1 варіант 1	Піна монтажна	л	3,345	554,85 1855,97	543,33 1817,44	0,64 2,14	10,88 36,39	30 км.
104	&С126-952-32	Тяга підвісу	шт	122	13,95 1701,90	13,95 1701,90	- -	- -	
105	С123-515-У варіант 2	Фанера ламінована 21 мм	м2	1,8696	878,09 1641,68	853,54 1595,78	7,33 13,70	17,22 32,20	30 км.
106	&С111-1725-2 варіант 1	Кутик пластиковий	м	44,83	35,46 1589,67	34,67 1554,26	0,09 4,03	0,7 31,38	30 км.
107	&С1545-44-7-Ё варіант 1	Дюбель 6/40	шт	561,1192	2,04 1144,68	2,00 1122,24	- -	0,04 22,44	
108	С147-29	В'язальний дріт	100кг	0,1255485	8856,29 1111,89	8656,06 1086,76	26,58 3,34	173,65 21,79	30 км.
109	+С111-194 варіант 1	Цвяхи толеві круглі 2,5х40 мм	т	0,021005	48685,83 1022,65	47327,34 994,11	403,87 8,48	954,62 20,06	
110	&С126-952-33	Подовжувач профілів	шт	52	18,17 944,84	17,50 910,00	0,53 27,56	0,14 7,28	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
111	&C111-1678-2-7А варіант 1	Стрічка армувальна	м	171	5,49 938,79	5,35 914,85	0,03 5,13	0,11 18,81	30 км.
112	С111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,0275132	30796,46 847,31	29648,15 815,72	544,46 14,98	603,85 16,61	30 км.
113	&C111-1479-5 варіант 2	Шурупи саморізи 3,5х25	шт	3634	0,22 799,48	0,22 799,48	- -	- -	https://epicentrk.ua/ua/shop/samorez-po-metallu-dlya-gipsokartona-3-5x25-mm-1000-sht-expert-fix.html
114	С112-24	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	0,056808	11243,32 638,71	10799,40 613,49	223,46 12,69	220,46 12,53	30 км.
115	С111-1776-П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	0,369	1665,76 614,67	1633,04 602,59	0,06 0,02	32,66 12,06	30 км.
116	&C111-1776-П2	Диск шліфувальний	шт	0,615	459,06 282,32	450,00 276,75	0,06 0,04	9 5,53	30 км.
117	С112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,060564	3880,68 235,03	3581,13 216,89	223,46 13,53	76,09 4,61	30 км.
118	+С111-1171 варіант 2	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, ф 8 мм А500С	т	0,00461	33582,45 154,82	33066,67 152,44	265,79 1,23	249,99 1,15	Прайс ТОВ "Металхолдинг" від 31.07.2026 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
119	&С111-146-56 варіант 2	Дюбель 10х100	шт	28	4,79 134,12	4,69 131,32	0,01 0,28	0,09 2,52	https://epicentrk.ua/ua/shop/dyubel-udarnyy-potay-10x100-mm-50-sht .html?utm_source=google&utm_medium=cpc&adtype=pla&product_channel=online&utm_id=19999114227&utm_content=146873657743&store_code&gad_source=1&gad_campaignid=19999114227&gbraid=0AAAADLIb1N62BXkGE- SsDUeBPtAsuv3M&gclid=CjwKCAjwxfjGBhAUEiwAKWPwDr_eQ1hGJvIX4xkWRSm-q9kX3fpa12zaNIrwWzVa887tS7My_3PlBhoCT_8QAvD_BwE 30 км.
120	&С113-2085-КР	Хрестики для плітки	шт	380,1584	0,35 133,06	0,27 102,64	0,07 26,61	0,01 3,81	30 км.
121	С111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,000204	619475,36 126,37	607029,79 123,83	298,99 0,06	12146,58 2,48	30 км.
122	&С113-2085-1	Хрестики пластмассові для укладання плитки	шт	496,342	0,1 49,63	0,09 44,67	0,01 4,96	- -	30 км.
123	+С111-1638 варіант 2	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	0,14035	266,77 37,44	261,39 36,69	0,15 0,02	5,23 0,73	
124	С111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,00027	58201,61 15,71	56721,61 15,31	338,79 0,09	1141,21 0,31	30 км.
125	+С111-179 варіант 2	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0000968	77865,57 7,54	76000,00 7,36	338,79 0,03	1526,78 0,15	30 км.
126	+С111-181 варіант 1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0000842	49333,42 4,15	47962,23 4,04	403,87 0,03	967,32 0,08	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
127	С1999-9003	Бензин	кг	13,4279	83,96 1127,41	83,96 1127,41			
128	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	124,8662	8,95857 1118,62	8,95857 1118,62			
129	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,1001	163,15 179,48	163,15 179,48			
130	С1999-9009	Дрова	м3	0,2509	119,13 29,89	119,13 29,89			
		Разом	грн.		2455,40	2455,40			
		Разом по розділу III	**грн.**		**5510169,14**	**5174083,53**	**228431,96**	**107653,65**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	2134,186					
		Мастильні матеріали	кг	29,247					
		Гідравлічна рідина	кг	0,185					
		Дрова	м3	0,251					
		Бензин	л	87,42					
		Дизельне паливо	л	9,585					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документаціїї_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Крамниця ритуальних атрибутів. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-010
Пусконалагоджувальні роботи: Система пожежної сигналізації, система оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей.

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	572,00	340,24				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	572,00					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	6,0					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Крамниця ритуальних атрибутів. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-011
Будівельно-монтажні роботи: Система зв'язку

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	307,21	247,21				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	307,21					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,8					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
10	&12-6-2-12 варіант 1	Кабель інсталяційний, неекран., U/UTP, кат. 5e, LSOH, 305 м, Premium line 205142115-B	м	225	37,43 8421,75	36,70 8257,50	- -	0,73 164,25	
11	+C126-1279 варіант 1	Панель-заглушка, колір чорний, 1U, ESTAP	шт	30	266,78 8003,40	261,55 7846,50	- -	5,23 156,90	
12	&C1547-16-10 варіант 1	Розетка мережева RJ-45x2 Mosaic у зборі (LEGRAND)	шт	4	1154,74 4618,96	1132,10 4528,40	- -	22,64 90,56	
13	&C126-1292-2 варіант 1	Оптична розподільча панель 19”, 1U, висувна, колір чорний, PL, Premium Line 671100002	шт	1	3077,95 3077,95	3017,60 3017,60	- -	60,35 60,35	
14	&C1110-12-7 варіант 1	Комплект кріплення устаткування для комутаційних шаф по 100 одиниць (чорний гвігнт + гайка + захисна шайба)	шт	168	14,48 2432,64	14,20 2385,60	- -	0,28 47,04	
15	&C1110-12-24 варіант 1	Патч-панель UTP, 24 порта 1U, кат.5E, Dual Type IDC, Premium Line 175122412	шт	1	2241,3 2241,30	2197,35 2197,35	- -	43,95 43,95	
16	&11-1-1-2 варіант 2	Труба ПВХ гнучка гофрована д-20 мм з протяжкою	м	100	18,87 1887,00	18,50 1850,00	- -	0,37 37,00	
17	&C117-1-1-25 варіант 4	Кліпса для гофри 20 мм	шт	300	5,2 1560,00	5,10 1530,00	- -	0,1 30,00	
18	&C126-1292-6 варіант 1	Пігтейл Pigtail SC/UPC 9/125, 2m, SM, D=0, 9mm, LSOH Premium Line 223313020	шт	12	119,09 1429,08	116,75 1401,00	- -	2,34 28,08	
19	&11-8-111-1 варіант 12	Кабельний канал білого кольору 80x40мм, Kopos	м	4	303,71 1214,84	297,75 1191,00	- -	5,96 23,84	
20	&C1547-16-11 варіант 3	19" (450 мм) мідна шина заземлення в комплекті - дроти заземлення (8x100см), з кріпильним отвором 8,4 мм2, ESTAP REB-19S	шт	1	1201,97 1201,97	1178,40 1178,40	- -	23,57 23,57	
21	&C126-1292-4 варіант 1	Адаптер SC/PC Simplex SM, втулка з цирк. кераміки, Premium Line 231221104	шт	24	38,45 922,80	37,70 904,80	- -	0,75 18,00	
22	&C1110-12-27 варіант 1	19" кабельний органайзер 1U, 5 пластикових кілець, Premium Line 195020102	шт	2	338,49 676,98	331,85 663,70	- -	6,64 13,28	
23	&C1547-16-14 варіант 1	Розетка модульна на DIN-рейку	шт	1	485,27 485,27	475,75 475,75	- -	9,52 9,52	
24	&C1110-12-27 варіант 4	Кабельний організатор 19" 1U, Dust Proof Brush Type, Premium Line 195080102	шт	1	384,74 384,74	377,20 377,20	- -	7,54 7,54	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
25	&C1545-66-4-Н варіант 1	Провід заземлення ПВ 3х6	м	5	70,13 350,65	68,75 343,75	- -	1,38 6,90	
26	&12-4-1-1-1 варіант 3	Кабель живлення 3х2,5 ВВГнгд	м	5	67,32 336,60	66,00 330,00	- -	1,32 6,60	
27	&C1110-12-27 варіант 3	Смуга-заглужка 12 модулів	шт	2	160,85 321,70	157,70 315,40	- -	3,15 6,30	
28	&C126-1292-5 варіант 2	Додаткова сплайс касета, PL, Premium Line 673000001	шт	1	316,35 316,35	310,15 310,15	- -	6,2 6,20	
29	&C126-1292-5 варіант 1	Лицьова панель 6 x SC simplex/LC duplex, Premium Line 672301062	шт	4	68,39 273,56	67,05 268,20	- -	1,34 5,36	
30	&31-3-1-2-1 варіант 1	Коробка монтажна	шт.	4	58,85 235,40	57,70 230,80	- -	1,15 4,60	
31	&C111-136-2-3 варіант 1	Дюбель з шурупом 6х40 гриб для швидкого монтажу	шт	350	0,61 213,50	0,60 210,00	- -	0,01 3,50	
32	&C1110-12-27 варіант 5	Шина нульова	шт	1	197,57 197,57	193,70 193,70	- -	3,87 3,87	
33	&11-1-1-2 варіант 3	Труба зварна тонкостінна 25х1,5 ГОСТ 10705	м	3	60,59 181,77	59,40 178,20	- -	1,19 3,57	
34	&C1110-12-27 варіант 2	Захисна шина заземлення з утримувачем 3х16+4х10мм	шт	1	165,09 165,09	161,85 161,85	- -	3,24 3,24	
35	&C113-1861-3 варіант 1	Кабель-адаптор живлення C14-Schuko	шт	1	137,45 137,45	134,75 134,75	- -	2,7 2,70	
36	&C112-14-16 варіант 1	Хомут пластиковий 2,5х200 мм	шт	100	0,82 82,00	0,80 80,00	- -	0,02 2,00	
37	&C113-2110-1 варіант 1	З'єднувач для EKD 80х40 мм EKD 8502_HB, Kopos	шт	1	81,29 81,29	79,70 79,70	- -	1,59 1,59	
38	&C112-14-16 варіант 3	Стяжка 200мм/5.0мм під дюбель	шт	40	1,33 53,20	1,30 52,00	- -	0,03 1,20	
39	&21-6-2-20-11 варіант 1	Конектор RJ-45	шт.	1	13,57 13,57	13,30 13,30	- -	0,27 0,27	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом по розділу III	**грн.**		**41518,38**	**40706,60**	**-**	**811,78**	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Крамниця ритуальних атрибутів. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-013
Пусконалагоджувальні роботи: Система зв'язку

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	334,00	340,24				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	334,00					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	6,0					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Крамниця ритуальних атрибутів. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-014
Будівельно-монтажні роботи: Система охоронної і тривожної сигналізації

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		І. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	389,17	235,78				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,4					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	389,17					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,4					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
10	&12-6-1-6 варіант 5	Кабель сигнальний, Alarm 8x0,22	м	100	30,4 3040,00	29,80 2980,00	- -	0,6 60,00	
11	&11-1-1-2 варіант 2	Труба ПВХ гнучка гофрована д-20 мм з протяжкою	м	150	18,87 2830,50	18,50 2775,00	- -	0,37 55,50	
12	&12-6-1-6 варіант 4	Кабель сигнальний, Alarm 4x0,22	м	150	18,16 2724,00	17,80 2670,00	- -	0,36 54,00	
13	&C117-1-1-25 варіант 4	Кліпса для гофри 20 мм	шт	450	5,2 2340,00	5,10 2295,00	- -	0,1 45,00	
14	&12-6-2-12 варіант 1	Кабель інсталяційний, неекран., U/UTP, кат. 5e, LSOH, 305 м, Premium line 205142115-B	м	20	37,43 748,60	36,70 734,00	- -	0,73 14,60	
15	&31-3-1-2-1 варіант 5	Коробка розподільча 100x100x50, 6 виходів	шт.	5	112,2 561,00	110,00 550,00	- -	2,2 11,00	
16	&C111-136-2-3 варіант 1	Дюбель з шурупом 6x40 гриб для швидкого монтажу	шт	500	0,61 305,00	0,60 300,00	- -	0,01 5,00	
17	&31-3-1-2-1 варіант 6	Коробка монтажна КМ-4	шт.	6	34,27 205,62	33,60 201,60	- -	0,67 4,02	
		Разом по розділу III	**грн.**		**12754,72**	**12505,60**	**-**	**249,12**	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Крамниця ритуальних атрибутів. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-016
Пусконалагоджувальні роботи: Система охоронної і тривожної сигналізації

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	199,00	340,24				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	199,00					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	6,0					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документаціїї_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Крамниця ритуальних атрибутів. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-017
Будівельно-монтажні роботи: Система відеоспостереження

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		І. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	93,40	243,88				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,7					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	93,40					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,7					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
10	&12-6-2-12 варіант 1	Кабель інсталяційний, неекран., U/UTP, кат. 5e, LSOH, 305 м, Premium line 205142115-B	м	125	37,43 4678,75	36,70 4587,50	- -	0,73 91,25	
11	&11-1-1-2 варіант 2	Труба ПВХ гнучка гофрована д-20 мм з протяжкою	м	100	18,87 1887,00	18,50 1850,00	- -	0,37 37,00	
12	&C117-1-1-25 варіант 4	Кліпса для гофри 20 мм	шт	300	5,2 1560,00	5,10 1530,00	- -	0,1 30,00	
13	&C111-136-2-3 варіант 1	Дюбель з шурупом 6х40 гриб для швидкого монтажу	шт	300	0,61 183,00	0,60 180,00	- -	0,01 3,00	
14	&21-6-2-20-11 варіант 1	Конектор RJ-45	шт.	5	13,57 67,85	13,30 66,50	- -	0,27 1,35	
		Разом по розділу III	**грн.**		**8376,60**	**8214,00**	**-**	**162,60**	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Крамниця ритуальних атрибутів. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-019
Пусконалагоджувальні роботи: Система відеоспостереження

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	108,00	340,24				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	108,00					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	6,0					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документаціїї_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Крамниця ритуальних атрибутів. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-02
Загальнобудівельні роботи (Зміна проектних рішень по фасаду та вікнах)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		І. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	17572,76	250,76				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	39,52	229,96				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,2					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	17612,28					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	4,0					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	+КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	12,88556	1960,27 25259,18				Оренда
11	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	3085,67444	7,99 24654,54				
12	+КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	15,36381	1231,08 18914,08				Оренда
13	+КБМ201-14	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	16,4053355	1089,48 17873,28				Оренда
14	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	7,527	594,23 4472,77				
		Разом по розділу II	**грн.**		**91173,85**				
		в тому числі енергоносії:							
		Дизельне паливо	кг	26,947					
		Електроенергія	кВт-год	431,994					
		Мастильні матеріали	кг	62,918					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
15	КБМ203-401 варіант 9	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	2927,670945					
16	КБМ233-302 варіант 8	Машини шліфувальні кутові	маш. год	822,159906					
17	КБМ270-135 варіант 10	Перфоратори електричні	маш. год	1099,0224					
18	КБМ203-403 варіант 5	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	86,170535					
19	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	29,1465856					
20	КБМ203-404 варіант 5	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	33,040896					
21	КБМ204-1100 варіант 6	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	13,2454016					
22	КБМ270-113	Шприц пневматичний для забивання швів	маш. год	7,527					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
23	&C1421-10150-1А варіант 2	Плити облицьовувальні індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) товщиною 30 мм. Тип П17 - П115	м2	711,04	21021,19 14946906,94	20609,01 14653830,47	- -	412,18 293076,47	
24	&C1421-10171-19А варіант 1	Архітектуний кам'яний виріб фасонного П-подібного профілю, індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ПП 1	шт	228	44153,41 10066977,48	43287,66 9869586,48	- -	865,75 197391,00	
25	&C126-1288-1 варіант 10	Фасадна анкерна система кріплення сталева нержавіюча та гальванізована.	м2	1068,61	4756,71 5083067,87	4721,30 5045228,39	- -	35,41 37839,48	
26	&C123-178-3 варіант 4	Алюмінієві конструкції вікна з термоізоляцією індивідуального виготовленя з системою виносного монтажу blaugelb Triotherm+	шт	28	75267,11 2107479,08	73791,28 2066155,84	- -	1475,83 41323,24	
27	&C1421-10303-5А варіант 1	Архітектуний кам'яний накривочний виріб парапету двоскатний індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія). тип Н2	шт	61	20167,07 1230191,27	19771,64 1206070,04	- -	395,43 24121,23	
28	&C123-178-1-6Я варіант 3	Вітраж індивідуального виготовлення з поворотним відкриванням двополотних дверей 5400х4200 мм система	шт	2	471374,85 942749,70	462132,21 924264,42	- -	9242,64 18485,28	
29	&C1421-10171-20А варіант 1	Архітектуний кам'яний виріб фасонного П-подібного профілю, індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ПП2	шт	36	25171,57 906176,52	24678,01 888408,36	- -	493,56 17768,16	
30	&C111-1880-1 варіант 1	Склопакет 52.5мм 8мм мультіфункціональне ESG SE/16 тепла рамка RAL 9005 Ar PU /6 ESG SE/16 тепла рамка RAL 9005 Ar PU /6 Low E ESG SE	м2	50,18	16132,44 809525,84	15816,12 793652,90	- -	316,32 15872,94	
31	&C1421-10171-37А варіант 1	Архітектуний кам'яний виріб фасонного П-подібного профілю, індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ПП25	шт	12	44564,4 534772,80	43690,59 524287,08	- -	873,81 10485,72	
32	&C1421-10171-36А варіант 1	Архітектуний кам'яний виріб фасонного П-подібного профілю, індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ПП21	шт	20	23851,26 477025,20	23383,59 467671,80	- -	467,67 9353,40	
33	&C123-178-3 варіант 3	Алюмінієві конструкції вікна з термоізоляцією індивідуального виготовленя 1230*3030 з системою виносного монтажу blaugelb Triotherm+	шт	3	146950,06 440850,18	144068,69 432206,07	- -	2881,37 8644,11	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
34	&С1421-10303-20А варіант 1	Архітектуний кам'яний накривочний виріб парапету прямоплощинний індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія). тип Н14	шт	40	10585,78 423431,20	10378,22 415128,80	- -	207,56 8302,40	
35	&С1421-10303-15А варіант 1	Архітектуний кам'яний накривочний виріб парапету чотирисактний індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія). тип Н12	шт	20	20836,04 416720,80	20427,49 408549,80	- -	408,55 8171,00	
36	&С1421-10303-4А варіант 1	Архітектуний кам'яний накривочний виріб парапету трискатний індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія). тип Н1	шт	20	20166,98 403339,60	19771,55 395431,00	- -	395,43 7908,60	
37	&С1421-10171-35А варіант 1	Архітектуний кам'яний виріб фасонного П-подібного профілю, індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ПП16	шт	20	19700,89 394017,80	19314,60 386292,00	- -	386,29 7725,80	
38	&С1421-10303-13А варіант 1	Архітектуний кам'яний накривочний виріб парапету чотирисактний індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія). тип Н10	шт	20	18828,64 376572,80	18459,45 369189,00	- -	369,19 7383,80	
39	+С114-4-У варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М75	м3	72,6821	4593,06 333833,25	4503,00 327287,50	- -	90,06 6545,75	
40	&С1421-10191-1А варіант 1	Архітектуний кам'яний кутовий виріб , індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ПГ1	шт	8	22311,86 178494,88	21874,37 174994,96	- -	437,49 3499,92	
41	&С1421-10303-28А варіант 1	Архітектуний кам'яний накривочний виріб парапету прямоплощинний індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія). тип Н25	шт	40	3838,01 153520,40	3762,75 150510,00	- -	75,26 3010,40	
42	&С1421-10171-21А варіант 1	Архітектуний кам'яний виріб фасонного П-подібного профілю, індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ПП3	шт	5	30641,43 153207,15	30040,62 150203,10	- -	600,81 3004,05	
43	&С1421-10191-5А варіант 1	Архітектуний кам'яний кутовий виріб , індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ПГ5	шт	20	7579,22 151584,40	7430,61 148612,20	- -	148,61 2972,20	
44	&С1421-10171-22А варіант 1	Архітектуний кам'яний виріб фасонного П-подібного профілю, індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ПП4	шт	6	23851,26 143107,56	23383,59 140301,54	- -	467,67 2806,02	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
45	&C1421-10303-7А варіант 1	Архітектуний кам'яний накривочний виріб парапету двоскатний індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія). тип Н4	шт	6	21461,85 128771,10	21041,03 126246,18	- -	420,82 2524,92	
46	&C1421-10171-31А варіант 1	Архітектуний кам'яний виріб фасонного П-подібного профілю, індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ПП12	шт	6	19700,89 118205,34	19314,60 115887,60	- -	386,29 2317,74	
47	&C1421-10171-30А варіант 1	Архітектуний кам'яний виріб фасонного П-подібного профілю, індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ПП11	шт	4	28943,05 115772,20	28375,54 113502,16	- -	567,51 2270,04	
48	&C1421-10171-23А варіант 1	Архітектуний кам'яний виріб фасонного П-подібного профілю, індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ПП5	шт	4	27623,57 110494,28	27081,93 108327,72	- -	541,64 2166,56	
49	&C1421-10303-6А варіант 1	Архітектуний кам'яний накривочний виріб парапету двоскатний індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія). тип Н3	шт	9	12092,83 108835,47	11855,72 106701,48	- -	237,11 2133,99	
50	+С111-871 варіант 1	Вітрозахисна негорюча мембрана НГ	м2	939,6	114,26 107358,70	112,00 105235,20	0,02 18,79	2,24 2104,71	30 км.
51	&C1421-10303-29А варіант 1	Архітектуний кам'яний накривочний виріб парапету прямоплощинний індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія). тип Н26	шт	20	4680,67 93613,40	4588,89 91777,80	- -	91,78 1835,60	
52	&C1421-10171-34А варіант 1	Архітектуний кам'яний виріб фасонного П-подібного профілю, індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ПП15	шт	2	32904,79 65809,58	32259,60 64519,20	- -	645,19 1290,38	
53	&C1421-10171-25А варіант 1	Архітектуний кам'яний виріб фасонного П-подібного профілю, індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ПП7	шт	5	12911,53 64557,65	12658,36 63291,80	- -	253,17 1265,85	
54	&C1421-10303-11А варіант 1	Архітектуний кам'яний накривочний виріб парапету двоскатний індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія). тип Н8	шт	3	20604,44 61813,32	20200,43 60601,29	- -	404,01 1212,03	
55	+С1600-272 варіант 5	Тарілчастий дюбель180 мм	шт	4237	14,17 60038,29	6,33 26820,21	7,56 32031,72	0,28 1186,36	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
56	&C1421-10171-29А варіант 1	Архітектуний кам'яний виріб фасонного П-подібного профілю, індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ПП10	шт	4	14608,26 58433,04	14321,82 57287,28	- -	286,44 1145,76	
57	&C1421-10303-21А варіант 1	Архітектуний кам'яний накривочний виріб парапету прямоплощинний індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія). тип Н15	шт	6	9479,81 56878,86	9293,93 55763,58	- -	185,88 1115,28	
58	&C1421-10303-22А варіант 1	Архітектуний кам'яний накривочний виріб парапету прямоплощинний індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія). тип Н16	шт	6	8689,83 52138,98	8519,44 51116,64	- -	170,39 1022,34	
59	&C1421-10303-9А варіант 1	Архітектуний кам'яний накривочний виріб парапету двоскатний індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія). тип Н6	шт	2	23316,87 46633,74	22859,68 45719,36	- -	457,19 914,38	
60	&C1421-10191-4А варіант 1	Архітектуний кам'яний кутовий виріб , індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ПГ4	шт	20	2255,99 45119,80	2211,75 44235,00	- -	44,24 884,80	
61	&C1421-10171-26А варіант 1	Архітектуний кам'яний виріб фасонного П-подібного профілю, індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ПП8	шт	2	21210,63 42421,26	20794,74 41589,48	- -	415,89 831,78	
62	&C1421-10171-28А варіант 1	Архітектуний кам'яний виріб фасонного П-подібного профілю, індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ПП9	шт	2	20644,79 41289,58	20239,99 40479,98	- -	404,8 809,60	
63	&C1421-10171-39А варіант 1	Архітектуний кам'яний виріб фасонного П-подібного профілю, індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ПП27	шт	1	32112,47 32112,47	31482,81 31482,81	- -	629,66 629,66	
64	&C1421-10191-6А варіант 1	Архітектуний кам'яний кутовий виріб , індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ПГ6	шт	6	4876 29256,00	4780,39 28682,34	- -	95,61 573,66	
65	&C1421-10171-38А варіант 1	Архітектуний кам'яний виріб фасонного П-подібного профілю, індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ПП26	шт	1	26379,86 26379,86	25862,61 25862,61	- -	517,25 517,25	
66	&C1421-10171-41А варіант 1	Архітектуний кам'яний виріб фасонного П-подібного профілю, індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ПП29	шт	1	26379,86 26379,86	25862,61 25862,61	- -	517,25 517,25	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
67	&C1421-10191-2А варіант 1	Архітектуний кам'яний кутовий виріб , індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ПГ2	шт	2	12731,16 25462,32	12481,53 24963,06	- -	249,63 499,26	
68	&C1421-10171-42А варіант 1	Архітектуний кам'яний виріб фасонного П-подібного профілю, індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ПП30	шт	1	24996,13 24996,13	24506,01 24506,01	- -	490,12 490,12	
69	&C1421-10303-25А варіант 1	Архітектуний кам'яний накривочний виріб парапету прямоплощинний індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія). тип Н22	шт	6	4124,81 24748,86	4043,93 24263,58	- -	80,88 485,28	
70	&C1421-10171-32А варіант 1	Архітектуний кам'яний виріб фасонного П-подібного профілю, індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ПП13	шт	1	24694,68 24694,68	24210,47 24210,47	- -	484,21 484,21	
71	&C1421-10303-8А варіант 1	Архітектуний кам'яний накривочний виріб парапету двоскатний індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія). тип Н5	шт	3	8099,78 24299,34	7940,96 23822,88	- -	158,82 476,46	
72	+С1600-272 варіант 4	Тарілчастий дюбель 220 мм	шт	1430	15,76 22536,80	7,89 11282,70	7,56 10810,80	0,31 443,30	30 км.
73	&C1421-10303-16А варіант 1	Архітектуний кам'яний накривочний виріб парапету чотирисактний індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія). тип Н13	шт	1	21286,42 21286,42	20869,04 20869,04	- -	417,38 417,38	
74	&C1421-10303-26А варіант 1	Архітектуний кам'яний накривочний виріб парапету прямоплощинний індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія). тип Н23	шт	6	3489,09 20934,54	3420,68 20524,08	- -	68,41 410,46	
75	&C1421-10171-43А варіант 1	Архітектуний кам'яний виріб фасонного П-подібного профілю, індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ПП31	шт	1	20647,26 20647,26	20242,41 20242,41	- -	404,85 404,85	
76	&C1421-10303-10А варіант 1	Архітектуний кам'яний накривочний виріб парапету трискатний індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія). тип Н7	шт	1	20604,44 20604,44	20200,43 20200,43	- -	404,01 404,01	
77	&C1421-10303-23А варіант 1	Архітектуний кам'яний накривочний виріб парапету прямоплощинний індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія). тип Н20	шт	5	4050,87 20254,35	3971,44 19857,20	- -	79,43 397,15	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
78	&С1421-10303-27А варіант 1	Архітектуний кам'яний накривочний виріб парапету прямоплощинний індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія). тип Н24	шт	6	3198,33 19189,98	3135,62 18813,72	- -	62,71 376,26	
79	&С1421-10191-3А варіант 1	Архітектуний кам'яний кутовий виріб , індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ПГ3	шт	2	9576,58 19153,16	9388,80 18777,60	- -	187,78 375,56	
80	&С1421-10171-24А варіант 1	Архітектуний кам'яний виріб фасонного П-подібного профілю, індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ПП6	шт	1	18947,24 18947,24	18575,73 18575,73	- -	371,51 371,51	
81	&С1421-10171-33А варіант 1	Архітектуний кам'яний виріб фасонного П-подібного профілю, індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ПП14	шт	2	8949,79 17899,58	8774,30 17548,60	- -	175,49 350,98	
82	&С1421-10191-7А варіант 1	Архітектуний кам'яний кутовий виріб , індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ПГ7	шт	4	4436,84 17747,36	4349,84 17399,36	- -	87 348,00	
83	+С1600-272 варіант 6	Тарілчастий дюбель 120 мм	шт	1430	12,33 17631,90	4,53 6477,90	7,56 10810,80	0,24 343,20	30 км.
84	&С1421-10303-24А варіант 1	Архітектуний кам'яний накривочний виріб парапету прямоплощинний індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія). тип Н21	шт	6	2648,64 15891,84	2596,71 15580,26	- -	51,93 311,58	
85	&С1421-10171-40А варіант 1	Архітектуний кам'яний виріб фасонного П-подібного профілю, індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ПП28	шт	1	13532,57 13532,57	13267,23 13267,23	- -	265,34 265,34	
86	&С1421-10303-12А варіант 1	Архітектуний кам'яний накривочний виріб парапету двоскатний індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія). тип Н9	шт	1	12805,28 12805,28	12554,20 12554,20	- -	251,08 251,08	
87	&С1421-10303-14А варіант 1	Архітектуний кам'яний накривочний виріб парапету чотирисактний індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія). тип Н11	шт	1	12804,47 12804,47	12553,40 12553,40	- -	251,07 251,07	
88	&С1421-10303-17А варіант 1	Архітектуний кам'яний накривочний виріб парапету трисактний індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія). тип Н17	шт	1	8038,81 8038,81	7881,19 7881,19	- -	157,62 157,62	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
89	&C1421-10303-18А варіант 1	Архітектуний кам'яний накривочний виріб парапету трисактний індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія). тип Н18	шт	1	7350,26 7350,26	7206,14 7206,14	- -	144,12 144,12	
90	&C1421-10303-19А варіант 1	Архітектуний кам'яний накривочний виріб парапету трисактний індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія). тип Н19	шт	1	7350,26 7350,26	7206,14 7206,14	- -	144,12 144,12	
91	&C111-1678-1-6М варіант 1	Стрічка бутілова	мп	1305	4,45 5807,25	4,29 5598,45	0,07 91,35	0,09 117,45	30 км.
92	&C111-196-С	Герметик силіконовій	л	4,61	774,76 3571,63	758,928 3498,66	0,64 2,95	15,19 70,02	30 км.
93	С142-10-2	Вода	м3	35,26622	82,53 2910,52	82,53 2910,52	- -	- -	
94	&C1550-38-18 варіант 4	Монтажна піна	л	10	222,56 2225,60	217,78 2177,80	0,42 4,20	4,36 43,60	30 км.
95	&C1545-43-6-С	Дюбель-шурупы 100х10 мм	шт	130	13,61 1769,30	13,33 1732,90	0,01 1,30	0,27 35,10	30 км.
96	С121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,009408	97605,09 918,27	96523,96 908,10	354,54 3,34	726,59 6,83	30 км.
97	С112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,018816	13648,15 256,80	13157,08 247,56	223,46 4,20	267,61 5,04	30 км.
98	С111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,00054096	234255,72 126,72	229356,96 124,07	305,51 0,17	4593,25 2,48	30 км.
99	С1537-1	Канат подвійного звивання, тип ЛК-Р, без покриття, з дроту марки В, маркірувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 8,3 мм	10м	0,09408	650,13 61,16	621,82 58,50	15,56 1,46	12,75 1,20	30 км.
100	&C111-1907-1	Диски шліфувальні	шт	42,94956	- -	- -	- -	- -	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
101	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	2021,3909	8,95857 18108,77	8,95857 18108,77			
102	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	46,912	163,15 7653,70	163,15 7653,70			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
103	С1999-9009	Дрова	м3	3,4976	119,13 416,67	119,13 416,67			
		Разом	грн.		26179,14	26179,14			
		Разом по розділу III	**грн.**		**42648499,74**	**41820873,11**	**53781,08**	**773845,55**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	2453,385					
		Мастильні матеріали	кг	109,83					
		Дрова	м3	3,498					
		Дизельне паливо	л	31,702					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Крамниця ритуальних атрибутів. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-03
Внутрішні мережі водопостачання та каналізації

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	191,47	251,51				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	8,32	242,20				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,6					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	199,79					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	4,0					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	+КБМ201-14	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	4,0063	1089,48 4364,78				Оренда
11	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	7,7408	318,7 2466,99				
12	+КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	0,2422	1960,27 474,78				Оренда
13	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	7,254	64,1 464,98				
14	+КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,2604	963,68 250,94				Оренда
15	+КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,1542	969,8 149,54				Оренда
16	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	0,248	458,24 113,64				
17	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]	маш. год	3,278	24,58 80,57				
		Разом по розділу II	**грн.**		**8366,22**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	1,215					
		Електроенергія	кВт-год	47,902					
		Мастильні матеріали	кг	0,403					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
18	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	2,356					
19	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	2,924					
20	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,187					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
21	С130-652 варіант 2	Умивальник	комплект	3	6123,55 18370,65	5994,38 17983,14	9,1 27,30	120,07 360,21	30 км.
22	+С130-905 варіант 3	Унітаз з косим випуском з бачком на полиці	шт	2	9056,09 18112,18	8870,17 17740,34	8,35 16,70	177,57 355,14	30 км.
23	+С130-905 варіант 4	Унітаз для інвалідів на інсталяцію	шт	1	13011,09 13011,09	12747,62 12747,62	8,35 8,35	255,12 255,12	30 км.
24	+С130-616 варіант 5	Змішувачі для умивальників, раковин	комплект	3	3847,49 11542,47	3771,56 11314,68	0,49 1,47	75,44 226,32	30 км.
25	+С130-905 варіант 5	Інсталяція для унітаза	шт	1	9017,22 9017,22	8832,06 8832,06	8,35 8,35	176,81 176,81	30 км.
26	&С130-8-1-В2 варіант 15	Водонагрівач емкісний 50 л, комплектно з запобіжним клапаном	шт	1	7218,72 7218,72	7066,73333 3333 7066,73	10,45 10,45	141,54 141,54	
27	+С1630-1 варіант 9	Труба каналізаційна рострубна поліпропіленова, діаметр 100 мм	м	17	362,71 6166,07	354,80 6031,60	0,8 13,60	7,11 120,87	30 км.
28	+С130-616 варіант 9	Змішувач для умивальника для інвалідів	комплект	1	5882,49 5882,49	5766,66 5766,66	0,49 0,49	115,34 115,34	30 км.
29	+С130-652 варіант 3	Підвісна раковина для с/в інвалідів	комплект	1	4962,46 4962,46	4856,06 4856,06	9,1 9,10	97,3 97,30	30 км.
30	+С1630-539 варіант 12	Редуктор зниження тиску Danfoss 7 BIS DN 15 1/2" (або аналог)	шт	1	3778 3778,00	3703,30 3703,30	0,62 0,62	74,08 74,08	30 км.
31	+С113-2146 варіант 7	Ізоляція для труб 22х13 K-FLEX ST	м	39,14	69,5 2720,23	68,10 2665,43	0,04 1,57	1,36 53,23	30 км.
32	+С1630-973 варіант 15	Сифони-ревизії для раковин, діаметр 50 мм	шт	3	799,77 2399,31	782,50 2347,50	1,59 4,77	15,68 47,04	30 км.
33	+С130-1199 варіант 7	Труба каналізаційна раструбна поліпропіленова, діаметр 50 мм	м	17,85	125,76 2244,82	123,00 2195,55	0,29 5,18	2,47 44,09	30 км.
34	+С113-1372-1Б варіант 15	Труби поліропіленові для подачі води Wavin Ekoplastic fiber basait plus діаметр 20 мм	м	15	148,18 2222,70	145,20 2178,00	0,07 1,05	2,91 43,65	30 км.
35	+С1630-1455 варіант 8	Модуль (накладка) M-Bus AT-MBUS-01 для лічильників води Powogaz JS Smart + / с + Ду 15-20	шт	1	2208,42 2208,42	2164,17 2164,17	0,95 0,95	43,3 43,30	30 км.
36	+С1630-1455 варіант 7	Лічильники холодної води Dy15 Powogaz JS4,0	шт	1	2152,32 2152,32	2109,17 2109,17	0,95 0,95	42,2 42,20	30 км.
37	+С113-1372-1Б варіант 16	Труби поліропіленові для подачі води EVO PP-RST діаметр 20 мм	м	23	88,76 2041,48	86,95 1999,85	0,07 1,61	1,74 40,02	30 км.
38	+С1630-539 варіант 16	Кран кульовий кутовий, для сантехприборів діам.1/2"х3/8"	шт	6	323,67 1942,02	316,70 1900,20	0,62 3,72	6,35 38,10	30 км.
39	&С171-3320П варіант 7	Патрубки для встановлення унітазу для інвалідів на інсталляцію (подовжені)	шт	1	1866,78 1866,78	1830,18 1830,18	- -	36,6 36,60	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
40	+С113-1958 варіант 11	Кутник настінний PP-RST ВПхВР, Ду 20х1/2" мм 90 град. з кріпленням	шт	13	136,65 1776,45	133,90 1740,70	0,07 0,91	2,68 34,84	30 км.
41	+С1630-973 варіант 6	Сифон для умивальника	шт	1	1692,39 1692,39	1657,62 1657,62	1,59 1,59	33,18 33,18	30 км.
42	+С130-905 варіант 6	Кнопка для інсталяції	шт	1	1656,46 1656,46	1615,63 1615,63	8,35 8,35	32,48 32,48	30 км.
43	&С130-609-1 варіант 11	Підводка гнучка для води діам.1/2"х1/2 гайка-гайка, L=500 мм	шт	6	246,57 1479,42	241,40 1448,40	0,34 2,04	4,83 28,98	30 км.
44	+С113-1885 варіант 12	Хомут із шурупом діам. 110 мм	шт	7	166,74 1167,18	163,40 1143,80	0,07 0,49	3,27 22,89	30 км.
45	+С111-1522 варіант 11	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,00525	222296,18 1167,05	217592,59 1142,36	344,84 1,81	4358,75 22,88	https://epicentrk.ua/shop/elektrody-monolith-t-590-5-mm-6-sht-0-9-kg.html 30 км.
46	+С1630-2011 варіант 13	Кран кульовий латунний муфтовий повнопрохідний 3/4", (діаметр 20 мм)	шт	2	554,51 1109,02	543,30 1086,60	0,34 0,68	10,87 21,74	30 км.
47	+С1630-539 варіант 15	Кран кульовий кутовий, для сантехприборів діам.1/2"х1/2"	шт	4	264,71 1058,84	258,90 1035,60	0,62 2,48	5,19 20,76	30 км.
48	+С113-2307 варіант 3	Гофра до унітазу діам. 110 мм	шт	2	515,48 1030,96	505,30 1010,60	0,07 0,14	10,11 20,22	30 км.
49	С130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,0154	59375,89 914,39	57832,90 890,63	378,76 5,83	1164,23 17,93	30 км.
50	+С113-1196 варіант 6	Перехід з розбірним з'єднанням та ЗР 25х1"	шт	1	885,74 885,74	868,20 868,20	0,17 0,17	17,37 17,37	30 км.
51	+С113-2266 варіант 14	Трійники каналізаційні 87,5 град. PPR діам. 110х110х100 мм	шт	5	167,25 836,25	163,90 819,50	0,07 0,35	3,28 16,40	30 км.
52	&С130-609-1 варіант 3	випуск з пробкою	шт	3	274,28 822,84	268,56 805,68	0,34 1,02	5,38 16,14	30 км.
53	+С1630-119 варіант 3	Гак для кріплення пластикових трубопроводів 14-32	шт	30	25,04 751,20	24,51 735,30	0,04 1,20	0,49 14,70	30 км.
54	+С113-1466 варіант 8	Коліно 45 град PPR діам. 110	шт	10	74,43 744,30	72,75 727,50	0,22 2,20	1,46 14,60	30 км.
55	+С113-1709 варіант 25	Коліно 45 град PPR діам. 50 мм	шт	24	29,91 717,84	29,25 702,00	0,07 1,68	0,59 14,16	30 км.
56	+С113-1372-1Б варіант 17	Труби поліропіленові для подачі води EVO PP-RST діаметр 25 мм	м	5	138,89 694,45	136,10 680,50	0,07 0,35	2,72 13,60	30 км.
57	&С130-609-1 варіант 12	Подовжувач 1/2х10мм	шт	6	108,16 648,96	105,70 634,20	0,34 2,04	2,12 12,72	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
58	&С130-609-1 варіант 13	Подовжувач 1/2х20мм	шт	4	157,53 630,12	154,10 616,40	0,34 1,36	3,09 12,36	30 км.
59	&С171-3320П варіант 5	Комплект кріплення для унітазу	шт	2	307,33 614,66	301,30 602,60	- -	6,03 12,06	
60	+С113-1194-11Д варіант 7	Муфта перехідна 1"-1/2"	шт	2	278,43 556,86	272,80 545,60	0,17 0,34	5,46 10,92	30 км.
61	С111-1748	Жмут смоляний	кг	7,2	75,43 543,10	73,64 530,21	0,31 2,23	1,48 10,66	30 км.
62	+С1630-537 варіант 25	Клапан зворотній муфтовий латунний Dy 3/4", (діаметр 20 мм)	шт	1	524,22 524,22	513,80 513,80	0,14 0,14	10,28 10,28	30 км.
63	+С113-1885 варіант 14	Хомут із шурупом діам. 50 мм	шт	5	102,28 511,40	100,20 501,00	0,07 0,35	2,01 10,05	30 км.
64	+С1630-103 варіант 8	Фільтри сітчастий муфтовий латуннийDy1/2" (діаметром 15мм)	шт	1	454,68 454,68	443,90 443,90	1,86 1,86	8,92 8,92	30 км.
65	&С113-2445-1-1 варіант 9	Ізоляція для труб 28х13 мм K-FLEX ST	м	5,15	86,98 447,95	85,25 439,04	0,02 0,10	1,71 8,81	30 км.
66	+С113-1478 варіант 13	Хрестовина 45град 110х110х110х110 мм	шт	1	413,25 413,25	405,00 405,00	0,15 0,15	8,1 8,10	30 км.
67	+С1530-175 варіант 16	Обвод з муфтами PP-RST , діаметр 20мм	10шт	0,3	1255,15 376,55	1230,50 369,15	0,04 0,01	24,61 7,39	30 км.
68	&С130-609-1 варіант 9	Звукоізоляція для підвісного унітазу	шт	1	327,26 327,26	320,50 320,50	0,34 0,34	6,42 6,42	
69	+С130-1199 варіант 8	Труба каналізаційна раструбна поліпропіленова, діаметр 32 мм	м	3,06	106,68 326,44	104,30 319,16	0,29 0,89	2,09 6,39	30 км.
70	+С113-1873-1А варіант 3	Редукція гумова 50/32	шт	4	69,53 278,12	68,10 272,40	0,07 0,28	1,36 5,44	30 км.
71	С1545-248	Скоби будівельні	кг	6	44,09 264,54	42,86 257,16	0,37 2,22	0,86 5,16	30 км.
72	&С130-609-1 варіант 14	Гнучка подводка для змішувача	шт	1	242,9 242,90	237,80 237,80	0,34 0,34	4,76 4,76	
73	&С171-3320П варіант 4	Комплект кріплення для раковин, умивальників	шт	4	59,11 236,44	57,95 231,80	- -	1,16 4,64	
74	+С113-1709 варіант 26	Коліно 87,5 град PPR діам. 110	шт	3	74,28 222,84	72,75 218,25	0,07 0,21	1,46 4,38	30 км.
75	+С111-1867 варіант 38	Перехідник з ЗР 25х3/4"	шт	1	217,47 217,47	213,05 213,05	0,16 0,16	4,26 4,26	30 км.
76	+С1530-175 варіант 14	Кутник 20/45	10шт	1	217,3 217,30	213,00 213,00	0,04 0,04	4,26 4,26	Wavin 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
77	+С113-2266 варіант 17	Трійники каналізаційні 45 град. PPR діам. 110х50х110 мм	шт	2	106,41 212,82	104,25 208,50	0,07 0,14	2,09 4,18	30 км.
78	С111-1631	Замазка захисна	кг	1,2	172,43 206,92	168,48 202,18	0,57 0,68	3,38 4,06	30 км.
79	+С113-1509 варіант 2	Коліно ППр з ВР 25х1	шт	1	204,6 204,60	198,25 198,25	2,34 2,34	4,01 4,01	30 км.
80	+С113-1478 варіант 12	Ревізія з кришкою PPR діам. 110 мм	шт	1	199,05 199,05	195,00 195,00	0,15 0,15	3,9 3,90	30 км.
81	+С113-2263 варіант 10	Трійники 45град. каналізаційні PPRдіам. 50х50х50 мм	шт	2	79,63 159,26	78,00 156,00	0,07 0,14	1,56 3,12	30 км.
82	+С113-1958 варіант 6	Перехідник з ЗР 20х1/2"	шт	1	154,77 154,77	151,67 151,67	0,07 0,07	3,03 3,03	30 км.
83	+С113-22 варіант 2	Труба сталева 40х3,0	м	0,9	166,53 149,88	162,05 145,85	3,24 2,92	1,24 1,11	30 км.
84	+С113-1709 варіант 31	Коліно PPR діам. 110/90	шт	2	74,28 148,56	72,75 145,50	0,07 0,14	1,46 2,92	30 км.
85	+С111-1867 варіант 33	Кріплення для трубопроводів [хомути] д 25	шт	2	73,2 146,40	71,60 143,20	0,16 0,32	1,44 2,88	30 км.
86	+С1530-165 варіант 5	Трійник PP-RST ВПхВПхВП діаметр 20х20х20 мм	10шт	0,7	195,38 136,77	191,50 134,05	0,05 0,04	3,83 2,68	завод виробник Wavin 30 км.
87	+С1530-156 варіант 28	Кутник PP-RST 45 град, діаметр 25 мм	10шт	0,4	323,88 129,55	317,50 127,00	0,03 0,01	6,35 2,54	30 км.
88	+С113-1709 варіант 27	Коліно 87,5 град PPR діам. 50 мм	шт	4	31,44 125,76	30,75 123,00	0,07 0,28	0,62 2,48	30 км.
89	&С171-3320П варіант 10	Комплект кріплення водонагрівача	шт	1	121,07 121,07	118,70 118,70	- -	2,37 2,37	
90	С1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,028	4021,37 112,60	3908,70 109,44	33,82 0,95	78,85 2,21	30 км.
91	+С113-1194-11Д варіант 6	Муфта затискна Ду 32х1" Unidelta	шт	1	109,42 109,42	107,10 107,10	0,17 0,17	2,15 2,15	30 км.
92	+С113-1709 варіант 28	Коліно 45 град PPR діам. 32 мм	шт	3	29,91 89,73	29,25 87,75	0,07 0,21	0,59 1,77	30 км.
93	+С1530-156 варіант 25	Трійник PP-RST ВПхВПхВП діаметр 25х20х25 мм	10шт	0,3	284,1 85,23	278,50 83,55	0,03 0,01	5,57 1,67	30 км.
94	+С111-311 варіант 2	Каболка	т	0,0003	272462,8 81,74	266666,67 80,00	453,72 0,14	5342,41 1,60	https://xn--80ajgehvray.com.ua/ua/p1468615089-kabolka-smolyanaya.html 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
95	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0007	106084,72	103702,95	301,68	2080,09	30 км.
					74,26	72,59	0,21	1,46	
96	С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,00144	49758,64	48444,19	338,79	975,66	30 км.
					71,65	69,76	0,49	1,40	
97	+С111-849 варіант 2	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,24	297,03	290,83	0,38	5,82	https://xn--80ajgehvray.com.ua/ua/p733946500-tehplastina-tmksch-500500.html
					71,29	69,80	0,09	1,40	30 км.
98	+С1530-156 варіант 27	Кутник PP-RST 90 град, діаметр 25 мм	10шт	0,3	212,7	208,50	0,03	4,17	30 км.
					63,81	62,55	0,01	1,25	
99	С111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,000284	198915,41	194511,48	503,63	3900,3	30 км.
					56,49	55,24	0,14	1,11	
100	+С113-1709 варіант 30	Перехід PPR діам. 50/32 мм	шт	1	50,56	49,50	0,07	0,99	30 км.
					50,56	49,50	0,07	0,99	
101	С142-10-2	Вода	м3	0,56245	82,53	82,53	-	-	
					46,42	46,42	-	-	
102	+С111-1867 варіант 24	Кріплення для трубопроводів [хомути] д 20	шт	2	22,78	22,17	0,16	0,45	30 км.
					45,56	44,34	0,32	0,90	
103	+С113-1709 варіант 32	Заглушка раструбна PPR діам. 110 мм	шт	1	41,79	40,90	0,07	0,82	30 км.
					41,79	40,90	0,07	0,82	
104	+С1530-156 варіант 15	Перехід PP-RST, діаметр 25/20 мм	10шт	0,2	204,03	200,00	0,03	4	30 км.
					40,81	40,00	0,01	0,80	
105	С111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм	т	0,00047	86216,55	84187,24	338,79	1690,52	30 км.
					40,52	39,57	0,16	0,79	
106	С1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, І сорт	т	0,00024	157700,95	153996,25	612,52	3092,18	30 км.
					37,85	36,96	0,15	0,74	
107	С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0006982	52040,3	50641,14	378,76	1020,4	30 км.
					36,33	35,36	0,26	0,71	
108	+С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	0,1635	215,58	210,97	0,38	4,23	30 км.
					35,25	34,49	0,06	0,70	
109	С111-596-1	Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р	т	0,00196	16624,45	15785,78	512,7	325,97	30 км.
					32,58	30,94	1,00	0,64	
110	+С113-1709 варіант 29	Коліно 87,5 град PPR діам. 32 мм	шт	1	29,91	29,25	0,07	0,59	30 км.
					29,91	29,25	0,07	0,59	
111	+С113-1709 варіант 33	Заглушка раструбна PPR діам. 50 мм	шт	1	29,91	29,25	0,07	0,59	30 км.
					29,91	29,25	0,07	0,59	
112	+С1530-156 варіант 31	Трійник PP-RST ВПхВПхВП діаметр 25 мм	10шт	0,1	297,36	291,50	0,03	5,83	30 км.
					29,74	29,15	-	0,59	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
113	+С111-1668 варіант 3	Оліфа натуральна	кг	0,132	147,49 19,47	144,08 19,02	0,52 0,07	2,89 0,38	https://epicentrk.ua/shop/olifa-naturalnaya-bl-sk-5-l.html 30 км.
114	С111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,00028	63688,89 17,83	62101,30 17,39	338,79 0,09	1248,8 0,35	30 км.
115	+С111-1513 варіант 5	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,000065	212851,73 13,84	208333,33 13,54	344,84 0,02	4173,56 0,28	https://epicentrk.ua/shop/elektrody-svarochnye-plasmatec-monolit-rts-2-mm-1-kg.html 30 км.
116	+С111-324 варіант 3	Кисень технічний газоподібний	м3	0,0688	86,7 5,96	79,37 5,46	5,63 0,39	1,7 0,11	https://prom.ua/ua/p1936394214-kislorod-gazoobraznyj-tehnicheskij.html 30 км.
117	С1425-11696-2	Розчин азбоцементний	м3	0,0016	3286,68 5,26	2496,55 3,99	725,69 1,16	64,44 0,11	30 км.
118	С1545-159	Очіс льняний	т	0,000112	39301,77 4,40	38138,86 4,27	392,29 0,04	770,62 0,09	30 км.
119	+С111-1608 варіант 2	Дрантя	кг	0,155	20,4 3,16	19,11 2,96	0,89 0,14	0,4 0,06	
120	С1541-43	Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм	т	0,0000044	587008,79 2,58	575116,67 2,53	382,14 -	11509,98 0,05	30 км.
121	С111-587	Масло індустрійне И-20А	т	0,000059	25132,04 1,48	24005,61 1,42	633,64 0,04	492,79 0,02	30 км.
122	+С111-1292 варіант 5	Уайт-спірит	т	0,0000038	221109,62 0,84	216161,62 0,82	612,52 -	4335,48 0,02	https://epicentrk.ua/ua/shop/rastvoritel-uayt-spirit-khimrezerv-1-l.html 30 км.
123	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,0055	74,39 0,41	64,51 0,35	8,42 0,05	1,46 0,01	30 км.
124	С111-622	Міткаль "Т-2" суровий [суров'є]	10м	0,00038	393,37 0,15	380,32 0,14	5,34 -	7,71 0,01	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
125	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,9895	8,95857 8,86	8,95857 8,86			
		Разом	грн.		8,86	8,86			
		Разом по розділу III	**грн.**		**147912,37**	**144840,44**	**174,47**	**2897,45**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	48,891					
		Мастильні матеріали	кг	0,403					
		Бензин	л	1,642					
		Довідкові дані							
		Будівельне сміття	т	0,0775					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Крамниця ритуальних атрибутів. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-04
Монтажні роботи. Електротехнічні рішення.

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	642,77	241,46				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,6					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1,16	250,81				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	643,93					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,6					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	+КБМ201-14	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,8087	1089,48 3060,02				Оренда
11	+КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	2,8087	969,8 2723,88				Оренда
12	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	16	167,22 2675,52				
13	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	1,8296	64,1 117,28				
		Разом по розділу II	**грн.**		**8576,70**				
		в тому числі енергоносії:							
		Електроенергія	кВт-год	192,097					
		Мастильні матеріали	кг	1,353					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
14	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	28,8					
15	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	12,4572					
16	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	79,848					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
17	&С100-1507-9-5 варіант 2	Світильник лінійний, підвісний/накладний 1500х50х55мм. 3000/4000К 60вт. 6600Lm DS 1464	шт	26	6110,02 158860,52	5989,00 155714,00	1,22 31,72	119,8 3114,80	30 км.
18	&С153-1-83 варіант 1	Кабелі силовий з мідними жилами, 660 В, з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, ВВГнг-LS 3х2.5 мм2	1000м	0,765	47512,34 36346,94	46530,00 35595,45	50,73 38,81	931,61 712,68	https://luxelectro.com.ua/uk/kabely-galkat-vvgngls-3h2-5-mm21192076651-detail.html 30 км.
19	С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	12,2	1828,3 22305,26	1792,15 21864,23	0,3 3,66	35,85 437,37	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
20	&C100-1507-9-5 варіант 10	Блок аварійного живлення для LED, 1Ач, 200Вт БАП200-1,0	шт	2	7340,99 14681,98	7195,83 14391,66	1,22 2,44	143,94 287,88	https://www.volta.com.ua/catalog/item/blok_avariynogo_pitaniya_bap200_1_0_univers_dlya_led_ip65_iek/ 30 км.
21	&C153-1-82 варіант 1	Кабелі силовий з мідними жилами, 660 В, з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, ВВГнг-LS 3х1.5 мм2	1000м	0,408	30457,65 12426,72	29830,00 12170,64	30,44 12,42	597,21 243,66	https://luxelectro.com.ua/uk/kabely-galkat-vvgngls-3h1-5-mm21927370971-detail.html?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwiYOxBhC5ARIsAIvdH51lee2zh0MJU9FuuBuxjxsN29plo8apeSJDBcT-kPvvy8xCq6LbpUYaAj_tEALw_wcB 30 км.
22	&C113-1353-16 варіант 1	Труба ПВХ гнучка гофр. д.20мм, стандартна з протяжкою, сірий колір, бухта 100 м.п., 91920, ДКС	м	1010	10,02 10120,20	9,66 9756,60	0,16 161,60	0,2 202,00	30 км.
23	&C100-1507-9-5 варіант 6	Врізний світильник 18вт., 1800Lm., 4000К DS 180	шт	5	1755,64 8778,20	1720,00 8600,00	1,22 6,10	34,42 172,10	30 км.
24	&C153-1-92 варіант 1	Кабелі силовий з мідними жилами, 660 В, з ПВХ ізоляцією та оболонкою з ПВХ-пластикату, що не поширює горіння, (NHXH FE 180/E30) 3х1,5 мм2	1000м	0,1632	50884,41 8304,34	49816,00 8129,97	70,68 11,53	997,73 162,84	https://luxelectro.com.ua/uk/kabely-galkat-nhxhfe180-e90-3h1-5-mm2825007647-detail.html 30 км.
25	&C1545-241-1 варіант 1	Тримач з фіксатором, д.20мм, 51020, ДКС	шт	2000	2,88 5760,00	2,80 5600,00	0,02 40,00	0,06 120,00	https://agart.ua/ua/derzhatel-s-zashelkoj-d-20mm-51020-dks 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
26	С1546-63	Припой ПОС-18	т	0,00655	849142,36 5561,88	832038,79 5449,85	453,72 2,97	16649,85 109,06	30 км.
27	&С111-1846-4-27 варіант 1	Штепсельна розетка двополюсна з третім заземлюючим контактом для прихованої установки 16 А, 250 В	шт	36	151,64 5459,04	148,61 5349,96	0,06 2,16	2,97 106,92	30 км.
28	С1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	19,888	251,1 4993,88	245,06 4873,75	1,12 22,27	4,92 97,86	30 км.
29	С1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	2,08	1830,34 3807,11	1794,04 3731,60	0,41 0,85	35,89 74,66	30 км.
30	&С111-1810-2 варіант 3	Провід ПВ-3 6	м	101	30,62 3092,62	28,16 2844,16	1,86 187,86	0,6 60,60	https://amperok.com.ua/provid_pv_3_6_zhovto_zelenyj_zzkm?gclid=Cj0KCQjwiYOxBhC5ARIsAIvdH520qxFhisL3naatXYB_HD78F4o0Cn4WPcqg_J1-EDnmJ6QxDvfDU0MaAjdVEALw_wcB 30 км.
31	&С1545-90-10-1 варіант 3	Рамка 2-х постова, горизонтальна	шт	18	112,36 2022,48	110,00 1980,00	0,16 2,88	2,2 39,60	30 км.
32	С113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	4,836	410,43 1984,84	405,15 1959,31	2,22 10,74	3,06 14,79	30 км.
33	&С1545-90-10-1 варіант 1	Коробка для зовнішнього монтажу 1-постова	шт	15	126,64 1899,60	124,00 1860,00	0,16 2,40	2,48 37,20	30 км.
34	С1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	2,04	821,91 1676,70	805,63 1643,49	0,16 0,33	16,12 32,88	30 км.
35	С1545-205	Профіль монтажний, кутик К-242	100шт	0,05	26708,31 1335,42	26048,67 1302,43	135,95 6,80	523,69 26,19	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
36	&C100-1507-9-3 варіант 2	Блок аварійного живлення для LED, 1Ач БАП40-1,0	шт	1	1306,79 1306,79	1280,83 1280,83	0,34 0,34	25,62 25,62	https://www.voltera.com.ua/uk-ua/lighting/emergency-lights/llvpod-epk-40-1h 30 км.
37	&C113-2109-27 варіант 3	Вимикач одноклавішний, IP20, вбудований	шт	6	169,1 1014,60	165,71 994,26	0,07 0,42	3,32 19,92	30 км.
38	С1546-20	Клей БМК5	кг	2	504,61 1009,22	494,24 988,48	0,48 0,96	9,89 19,78	30 км.
39	&C1545-90-10-1 варіант 4	Коробка для встановлення вимикачів і розеток	шт	50	19,13 956,50	18,59 929,50	0,16 8,00	0,38 19,00	30 км.
40	&С1-1-7-1 варіант 1	Дюбель з ударним шурупом нейлон 6х40 мм 100 шт	шт	10	93,74 937,40	91,67 916,70	0,23 2,30	1,84 18,40	30 км.
41	&С1-1-7-1 варіант 2	Стяжки нейлонові (уп.100 шт)	шт	10	88,64 886,40	86,67 866,70	0,23 2,30	1,74 17,40	30 км.
42	&C113-2109-27 варіант 6	Вимикач прохідний одноклавішний, IP20, вбудований	шт	4	202,76 811,04	198,71 794,84	0,07 0,28	3,98 15,92	30 км.
43	&C113-2109-27 варіант 4	Вимикач двоклавішний, IP20, вбудований	шт	4	169,1 676,40	165,71 662,84	0,07 0,28	3,32 13,28	30 км.
44	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,7242	245,39 177,71	240,47 174,15	0,11 0,08	4,81 3,48	30 км.
45	С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,17645	891,43 157,29	873,53 154,13	0,42 0,07	17,48 3,09	30 км.
46	+С111-1848 варіант 1	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00017	257827,52 43,83	252470,40 42,92	301,68 0,05	5055,44 0,86	30 км.
47	+С111-1522 варіант 11	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,00015	222296,18 33,34	217592,59 32,64	344,84 0,05	4358,75 0,65	https://epicentrk.ua/shop/elektrody-monolith-t-590-5-mm-6-sht-0-9-kg.html 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
48	+С111-1504 варіант 3	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42	т	0,00013	215401,73 28,00	210833,33 27,41	344,84 0,04	4223,56 0,55	https://epicentrk.ua/shop/elektrody-svarochnye-plasmatec-monolit-rts-2-mm-1-kg.html 30 км.
49	С1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,01	2666,65 26,67	2613,01 26,13	1,35 0,01	52,29 0,53	30 км.
50	С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00003	140573,56 4,22	137245,53 4,12	571,69 0,02	2756,34 0,08	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
51	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	10,128	8,95857 90,73	8,95857 90,73			
52	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,576	163,15 93,97	163,15 93,97			
		Разом	грн.		184,70	184,70			
		Разом по розділу III	**грн.**		**317671,84**	**310897,45**	**562,74**	**6211,65**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	202,225					
		Мастильні матеріали	кг	1,929					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документаціїї_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Крамниця ритуальних атрибутів. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-06
Опалення та вентиляція

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		І. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1418,98	243,70				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,7					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	950,23	251,54				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,0					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	30,44	242,35				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,6					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	86,00	340,24				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	2485,65					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,9					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	+КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	32,4233	1222,54 39638,78				Оренда
11	+КБМ201-14	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	13,27296	1089,48 14460,62				Оренда
12	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	25,0182	318,7 7973,30				
13	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	83,00606	64,1 5320,69				
14	КБМ204-2600	Вакуумагрегати для контролю зварних з'єднань, граничний тиск 6х10 МПа	маш. год	114,4	18,45 2110,68				
15	+КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	0,21149	1960,27 414,58				Оренда
16	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]	маш. год	13,441	24,58 330,38				
17	+КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,1359	969,8 131,80				Оренда
18	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	8,39	7,99 67,04				
		Разом по розділу II	**грн.**		**70447,87**				
		в тому числі енергоносії:							
		Електроенергія	кВт-год	537,822					
		Мастильні матеріали	кг	6,045					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
19	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	120,874					
20	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	15,0664					
21	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	0,806					
22	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	7,969					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
23	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	0,481728					
24	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	0,28					
25	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	21,332					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
26	&C130-66-6 варіант 1	Припливно-витяжна установка GreenSTR-2 з автоматикою	шт	1	841249,68 841249,68	816588,70 816588,70	8165,89 8165,89	16495,09 16495,09	Рахунок на оплату INV-57239 від 16.06.2026р. 1%
27	&C130-66-33-2 варіант 1	Спліт-система LC AER-09C-R32 IU/OU	шт	3	49257,29 147771,87	47813,33 143439,99	478,13 1434,39	965,83 2897,49	Рахунок на оплату INV-57239 від 16.06.2026р. 1%
28	&C114-30-42 варіант 3	Ізоляція з клейким шаром та алюмінієвим покриттям AD ALU ST &= 6 мм	м2	116,6	1206,67 140697,72	1171,30 136573,58	11,71 1365,39	23,66 2758,75	Рахунок на оплату № 18723 від 26 червня 2026 р. 1%
29	&C1514-1-9 варіант 1	Комплект автоматики ПВ1	к-т	1	128457,62 128457,62	124691,92 124691,92	1246,92 1246,92	2518,78 2518,78	Рахунок на оплату INV-57239 від 16.06.2026р. 1%
30	&C1630-1222-3 варіант 1	Зовнішній блок Aerostar LC AER-36-R32-OU	шт	1	120786,37 120786,37	117245,55 117245,55	1172,46 1172,46	2368,36 2368,36	Рахунок на оплату INV-57239 від 16.06.2026р. 1%
31	&C130-555-20 варіант 8	Радіатори панельні сталеві з нижнім підключенням із вбудованим термостатичним клапаном, з кріпленням 22V-500-400 Kermi, Німеччина	шт	12	7449,38 89392,58	7288,09166 6667 87457,10	15,22 182,64	146,07 1752,84	30 км.
32	+C130-1136 варіант 8	Повітропровід з оц. сталі &= 0,55мм	м2	114,8	763,82 87686,54	741,43 85116,16	7,41 850,67	14,98 1719,71	Рахунок на оплату № АЕ-00001567 від 18 червня 2026 р. 1%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
33	&C111-1867-4 варіант 1	Комплект кріплень повітроводів прямокутних	к-т	20	3021,91 60438,20	2933,33 58666,60	29,33 586,60	59,25 1185,00	Рахунок на оплату № 18723 від 26 червня 2026 р. 1%
34	&C113-1392-P25 варіант 2	Термоголовка М30х1,5 антивандальна	шт	16	2978,92 47662,72	2919,86 46717,76	0,65 10,40	58,41 934,56	30 км.
35	&C130-420-33 варіант 4	Електричний котел Protherm Ray Скат 12КЕ/14 6+6 кВт	шт	1	39024,36 39024,36	38255,80 38255,80	3,38 3,38	765,18 765,18	30 км.
36	&C113-1392-P23 варіант 4	Куточок з нікель. Трубкою Cu15, L = 300мм, D = 14мм, (товщ. 2,0 мм)	шт	32	880,49 28175,68	862,58 27602,56	0,65 20,80	17,26 552,32	30 км.
37	&C130-555-20 варіант 9	Радіатори панельні сталеві з нижнім підключенням із вбудованим термостатичним клапаном, з кріпленням 22V-500-800 Kermi, Німеччина	шт	3	9213,15 27639,44	9017,275 27051,83	15,22 45,66	180,65 541,95	30 км.
38	&C111-1867-2 варіант 1	Комплект кріплень повітроводів DN150/160	к-т	20	1356,44 27128,80	1316,67 26333,40	13,17 263,40	26,6 532,00	Рахунок на оплату № 18723 від 26 червня 2026 р. 1%
39	&C130-62-9 варіант 2	Витратні матеріали	к-т	1	25974,77 25974,77	25213,33 25213,33	252,13 252,13	509,31 509,31	Рахунок на оплату № 18723 від 26 червня 2026 р. 1%
40	&C1630-1780-КП-1-11 варіант 1	Клапан вогнезатримуюючий 500х300 з електроприводом	шт	2	12982,24 25964,48	12601,67 25203,34	126,02 252,04	254,55 509,10	Коммерційна пропозиція № 28/07/2026-8 30.07.2026 1%
41	&C130-391-37 варіант 1	Клапан вогнезатримуюючий 200х200 з електроприводом	шт	2	11473 22946,00	11136,67 22273,34	111,37 222,74	224,96 449,92	Коммерційна пропозиція № 28/07/2026-8 30.07.2026 1%
42	+C130-1136 варіант 7	Фасонні вироби з оц. сталі &= 0,55мм	м2	23	941,45 21653,35	913,85 21018,55	9,14 210,22	18,46 424,58	Рахунок на оплату № АЕ-00001567 від 18 червня 2026 р. 1%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
43	&C111-1867-3 варіант 1	Комплект кріплень повітроводів DN200	к-т	9	2360,88 21247,92	2291,67 20625,03	22,92 206,28	46,29 416,61	Рахунок на оплату № 18723 від 26 червня 2026 р. 1%
44	&C130-231-X2 варіант 1	Хомут 15-19 мм з дюбелем і саморізом	шт	432	48,99 21163,68	48,00 20736,00	0,03 12,96	0,96 414,72	30 км.
45	&C1546-94-2-1E варіант 1	Фреон R410A	кг	33	611,6 20182,80	593,67 19591,11	5,94 196,02	11,99 395,67	Рахунок на оплату № 18723 від 26 червня 2026 р. 1%
46	&C1630-1222-4 варіант 1	Блок узгодження (AHU kit) Aerostar	шт	1	19597,9 19597,90	19023,40 19023,40	190,23 190,23	384,27 384,27	1%
47	&C114-30-42 варіант 2	Ізоляція з клейким шаром та алюмінієвим покриттям AD ALU ST &= 19 мм	м2	10,4	1705,82 17740,53	1655,81 17220,42	16,56 172,22	33,45 347,89	Рахунок на оплату № 18723 від 26 червня 2026 р. 1%
48	&C111-1394-29 варіант 4	Ізострічка ПВХ 50х25	шт	36	395,85 14250,60	384,25 13833,00	3,84 138,24	7,76 279,36	Рахунок на оплату № 18723 від 26 червня 2026 р. 1%
49	&C113-1392-10-1 варіант 11	Труба PE-Xc (VPE-c), D = 14х2, 0 мм, з Антидифузійним захистом	пм	74,16	185,91 13787,09	181,89 13488,96	0,37 27,44	3,65 270,69	30 км.
50	&C1545-109-2 варіант 1	Труба мідна 3/8" (9,53*0,81)	м	65	202,02 13131,30	196,10 12746,50	1,96 127,40	3,96 257,40	Рахунок на оплату № 18723 від 26 червня 2026 р. 1%
51	&C1630-67-1P варіант 3	Запірно-приєднувальний вузол прохідний	шт	16	800,4 12806,40	781,67 12506,72	3,04 48,64	15,69 251,04	30 км.
52	&C113-1586-3 варіант 1	Адаптер 300х300	шт	10	1274,02 12740,20	1236,67 12366,70	12,37 123,70	24,98 249,80	Рахунок на оплату № АЕ-00001567 від 18 червня 2026 р. 1%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
53	&C111-1394-31 варіант 1	Стрічка алюмінева 75 мм * 50 м * 40 мкр HPX	шт	24	477,76 11466,24	463,75 11130,00	4,64 111,36	9,37 224,88	Рахунок на оплату № 18723 від 26 червня 2026 р. 1%
54	&C130-171-10C4 варіант 1	Дифузор 300х300	шт	10	1114,76 11147,60	1082,08 10820,80	10,82 108,20	21,86 218,60	Рахунок на оплату № АЕ-00001567 від 18 червня 2026 р. 1%
55	&C1630-1222-2 варіант 1	Вентилятор RV 160L	комплект	2	5460,06 10920,12	5300,00 10600,00	53 106,00	107,06 214,12	Рахунок на оплату INV-57239 від 16.06.2026р. 1%
56	&C130-555-20 варіант 10	Радіатори панельні сталеві з нижнім підключенням із вбудованим термостатичним клапаном, з кріпленням 22V-500-1000 Kermi, Німеччина	шт	1	10916,18 10916,18	10686,9166 66667 10686,92	15,22 15,22	214,04 214,04	30 км.
57	&C130-233-10-13 варіант 1	Шумоглушник прямокутний 500х300	шт	2	5432,94 10865,88	5273,67 10547,34	52,74 105,48	106,53 213,06	Рахунок на оплату № АЕ-00001567 від 18 червня 2026 р. 1%
58	&C113-1392-10-1 варіант 13	Труба PE-Xc (VPE-c), D = 25х3, 5 мм, з Антидифузійним захистом	пм	25,75	399,94 10298,46	391,73 10087,05	0,37 9,53	7,84 201,88	30 км.
59	&C111-1394-29 варіант 3	Стрічка каучукова шир.50мм (15м*3мм)	шт	30	332,15 9964,50	322,42 9672,60	3,22 96,60	6,51 195,30	Рахунок на оплату № 18723 від 26 червня 2026 р. 1%
60	&C113-1392-P31 варіант 28	З'єднувач конусний на мідну трубку, 15х3/4"	шт	32	294,96 9438,72	288,53 9232,96	0,65 20,80	5,78 184,96	30 км.
61	&C111-310-1 варіант 1	Припій 20% серебра с флюсом	шт	30	300,31 9009,30	291,50 8745,00	2,92 87,60	5,89 176,70	Рахунок на оплату № 18723 від 26 червня 2026 р. 1%
62	&C113-1392-10-1 варіант 12	Труба PE-Xc (VPE-c), D = 18х2, 5 мм, з Антидифузійним захистом	пм	44,29	199,5 8835,86	195,22 8646,29	0,37 16,39	3,91 173,18	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
63	&C1545-109-1 варіант 1	Труба мідна 1/4" (6,35*0,76)	м	52	122,4 6364,80	118,81 6178,12	1,19 61,88	2,4 124,80	Рахунок на оплату № 18723 від 26 червня 2026 р. 1%
64	&C188888-218-9 варіант 1	Очисник для ПВХ 125 мл	шт	15	411,52 6172,80	399,46 5991,90	3,99 59,85	8,07 121,05	Рахунок на оплату № 18723 від 26 червня 2026 р. 1%
65	&C113-1392-4 варіант 3	Дренажний трубопровід	м	120	49,42 5930,40	47,97 5756,40	0,48 57,60	0,97 116,40	Рахунок на оплату № 18723 від 26 червня 2026 р. 1%
66	&C1545-89-16 варіант 1	Лоток перфорований 150х50, цинкування метод Сендзіміра, довжина 3000 мм, Standard	м	31	176,79 5480,49	171,60 5319,60	1,72 53,32	3,47 107,57	Рахунок на оплату № 18723 від 26 червня 2026 р. 1%
67	&C1545-109-4 варіант 1	Труба мідна 5/8" (15,88*0,89)	м	13	382,65 4974,45	371,44 4828,72	3,71 48,23	7,5 97,50	Рахунок на оплату № 18723 від 26 червня 2026 р. 1%
68	&C1545-109-1 варіант 2	Металорукав ізольований 20мм оцинкований з протяжкою(бухта5 0 м)PRO-UEA	м	130	36,2 4706,00	35,14 4568,20	0,35 45,50	0,71 92,30	Рахунок на оплату № 18723 від 26 червня 2026 р. 1%
69	&C1545-64-1-Н варіант 1	Провід ПВС 5*1,5	м	78	59,94 4675,32	58,18 4538,04	0,58 45,24	1,18 92,04	Рахунок на оплату № 18723 від 26 червня 2026 р. 1%
70	&C1630-966-4 варіант 3	Фітінги для мідної труби	к-т	3	1459,46 4378,38	1416,67 4250,01	14,17 42,51	28,62 85,86	Рахунок на оплату № 18723 від 26 червня 2026 р. 1%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
71	&C1630-459-14 варіант 8	Дросель-клапан О150	шт	11	367,18 4038,98	356,42 3920,62	3,56 39,16	7,2 79,20	Рахунок на оплату № АЕ-00001567 від 18 червня 2026 р. 1%
72	&C152-103-В3-2 варіант 1	Кабель силовий мідний ВВГНГ-LS(нд) 4х2,5	км	0,0572	67926,31 3885,38	65935,07 3771,49	659,35 37,71	1331,89 76,18	Рахунок на оплату № 18723 від 26 червня 2026 р. 1%
73	+C113-1540 варіант 27	Куточок, PPSU, D = 32мм, (товщ. 4,4 мм)	шт	4	942,77 3771,08	924,07 3696,28	0,21 0,84	18,49 73,96	30 км.
74	&C111-К-16 варіант 1	Клей для ПВХ 118 мл	шт	15	246,71 3700,65	239,48 3592,20	2,39 35,85	4,84 72,60	Рахунок на оплату № 18723 від 26 червня 2026 р. 1%
75	+C113-1540 варіант 19	Трійник, PPSU, D = 18х14х18мм, (товщ. 2,5 х2, 0х2, 5мм)	шт	10	362,06 3620,60	354,75 3547,50	0,21 2,10	7,1 71,00	30 км.
76	+C1630-537 варіант 27	Підживлюючий клапан з манометром 1/2	шт	1	3615,43 3615,43	3544,40 3544,40	0,14 0,14	70,89 70,89	30 км.
77	&C111-327-1-Х варіант 1	Клей для теплоізоляції	л	2,0448	1735,07 3547,87	1700,60 3477,39	0,45 0,92	34,02 69,56	30 км.
78	&C1545-89-16 варіант 2	Кришка на лоток основа 150, цинкування зметод Сендзіміра, довжина 3000 мм, товщ. 0.5мм	м	31	111,37 3452,47	108,11 3351,41	1,08 33,48	2,18 67,58	Рахунок на оплату № 18723 від 26 червня 2026 р. 1%
79	&C1630-966-4 варіант 4	Фітінги для дренажного трубопроводу	к-т	3	1068,35 3205,05	1037,03 3111,09	10,37 31,11	20,95 62,85	Рахунок на оплату № 18723 від 26 червня 2026 р. 1%
80	+C113-1540 варіант 22	Кільце, натяжне, D = 14х2, 0 мм, А	шт	48	66,44 3189,12	64,93 3116,64	0,21 10,08	1,3 62,40	30 км.
81	&C111-1394-29 варіант 2	Стрічка біла обмоточ.Benda Vinil 105мм*25м	шт	15	212,33 3184,97	206,111 3091,67	2,06 30,90	4,16 62,40	Рахунок на оплату № 18723 від 26 червня 2026 р. 1%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
82	&C157-306-3 варіант 1	Кабель J-Y(ST)-Y 1х2х0.8	км	0,312	9832,21 3067,65	9543,98 2977,72	95,44 29,78	192,79 60,15	Рахунок на оплату № 18723 від 26 червня 2026 р. 1%
83	+C113-1540 варіант 25	Перехід, PPSU, D = 18х14мм, (товщ. 2,5 х2, 0мм)	шт	6	475,22 2851,32	465,69 2794,14	0,21 1,26	9,32 55,92	30 км.
84	+C113-1540 варіант 17	Трійник, PPSU, D = 14х14х14мм, (товщ. 2,0 х2, 0х2, 0мм)	шт	8	351,97 2815,76	344,86 2758,88	0,21 1,68	6,9 55,20	30 км.
85	&C1545-44-17 варіант 1	Дюбель латунний М 8	шт	360	7,63 2747,77	7,4127 2668,57	0,07 25,20	0,15 54,00	Рахунок на оплату № 18723 від 26 червня 2026 р. 1%
86	+C1630-537 варіант 31	З'єднувач з американкою ВР 32х1"	шт	4	685,74 2742,96	672,15 2688,60	0,14 0,56	13,45 53,80	30 км.
87	+C113-1540 варіант 23	Кільце, натяжне, D = 18х2, 5 мм, А	шт	40	67,32 2692,80	65,79 2631,60	0,21 8,40	1,32 52,80	30 км.
88	&C107-5-2-9-4-15 варіант 1	Саморіз 4,2*16	шт	3000	0,84 2525,10	0,8117 2435,10	0,01 30,00	0,02 60,00	Рахунок на оплату № 18723 від 26 червня 2026 р. 1%
89	&C113-1392-10-1 варіант 15	Труба PE-Xc (VPE-c), D = 32х4,4 мм, з Антидифузійним захистом	пм	4,12	605,21 2493,47	592,97 2443,04	0,37 1,52	11,87 48,91	30 км.
90	+C113-1540 варіант 26	Кільце,натяжне , D = 32х4, 4мм, А	шт	12	201,09 2413,08	196,94 2363,28	0,21 2,52	3,94 47,28	30 км.
91	+C113-1540 варіант 28	Трійник, PPSU, D = 32х18х25мм, (товщ. 4,4 х2, 0х3, 5мм)	шт	2	1157,68 2315,36	1134,77 2269,54	0,21 0,42	22,7 45,40	30 км.
92	&C113-1392-P31 варіант 30	Гак для кріплення пластикових трубопроводів 14-32	шт	90	25,66 2309,40	24,51 2205,90	0,65 58,50	0,5 45,00	30 км.
93	+C113-1540 варіант 29	З'єднувач, D = 32мм х 1", (товщ. 4,4 мм), Н	шт	2	1146,28 2292,56	1123,59 2247,18	0,21 0,42	22,48 44,96	30 км.
94	+C111-1522 варіант 11	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,009875	222296,18 2195,17	217592,59 2148,73	344,84 3,41	4358,75 43,03	https://epicentrk.ua/shop/elektrody-monolith-t-590-5-mm-6-sht-0-9-kg.html 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
95	&C152-103-В3-1 варіант 1	Кабель силовий мідний ВВГнг-LS(нд) 3х4	км	0,026	84358,17 2193,31	81885,24 2129,02	818,85 21,29	1654,08 43,00	Рахунок на оплату № 18723 від 26 червня 2026 р. 1%
96	&C113-1392-10-К варіант 3	Кільце, натяжне, D = 14х2, 0 мм, А	пм	32	66,61 2131,52	64,93 2077,76	0,37 11,84	1,31 41,92	30 км.
97	&C1633-116ВД-1-Л варіант 1	Герметик SOUDAL силіконовый прозр.280 мл	шт	9	232,51 2092,59	225,69 2031,21	2,26 20,34	4,56 41,04	Рахунок на оплату № 18723 від 26 червня 2026 р. 1%
98	+C1630-537 варіант 29	Кран кульовий муфтовий з американкою ДУ20	шт	2	947,72 1895,44	929,00 1858,00	0,14 0,28	18,58 37,16	30 км.
99	&C157-306-5 варіант 1	Кабель J-Y(ST)-Y 4х2х0,8	км	0,052	34065,42 1771,40	33066,80 1719,47	330,67 17,19	667,95 34,74	Рахунок на оплату № 18723 від 26 червня 2026 р. 1%
100	&C118-39-2 варіант 1	Кронштейн К-3	пара	3	576,91 1730,73	560,00 1680,00	5,6 16,80	11,31 33,93	Рахунок на оплату № 18723 від 26 червня 2026 р. 1%
101	+C113-1540 варіант 20	Трійник, PPSU, D = 18х25х18мм, (товщ. 2,5 х3, 0х2, 5мм)	шт	4	426,53 1706,12	417,96 1671,84	0,21 0,84	8,36 33,44	30 км.
102	+C113-1540 варіант 16	Кільце, натяжне, D = 25х3, 5 мм, А	шт	16	105,92 1694,72	103,63 1658,08	0,21 3,36	2,08 33,28	30 км.
103	C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,02802	59375,89 1663,71	57832,90 1620,48	378,76 10,61	1164,23 32,62	30 км.
104	&C1545-89-17 варіант 1	Лоток перфорований 200?50, цинкування, метод Сендзіміра, довжина 3000 м, Standard	м	8	201,85 1614,80	195,93 1567,44	1,96 15,68	3,96 31,68	Рахунок на оплату № 18723 від 26 червня 2026 р. 1%
105	&C157-306-4 варіант 1	Кабель J-Y(ST)-Y 2х2х0.8	км	0,091	17642,4 1605,46	17125,22 1558,40	171,25 15,58	345,93 31,48	Рахунок на оплату № 18723 від 26 червня 2026 р. 1%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
106	&C111-1756-15 варіант 1	Анемостат д.160	шт	4	388,57 1554,28	377,18 1508,72	3,77 15,08	7,62 30,48	Рахунок на оплату № АЕ-00001567 від 18 червня 2026 р. 1%
107	&C114-30-T18-1 варіант 16	Ізоляція товщиною 6 мм на пластиковий трубопровід d14, K-Flex PE	м	76,22	20,06 1528,97	18,82 1434,46	0,85 64,79	0,39 29,72	30 км.
108	+C1630-537 варіант 30	Кран кульовий дренажний	шт	2	734,34 1468,68	719,80 1439,60	0,14 0,28	14,4 28,80	30 км.
109	&C130-231-12К варіант 14	Кутник латуний ЗВ 1"	шт	3	483,71 1451,13	473,00 1419,00	1,23 3,69	9,48 28,44	30 км.
110	&C107-5-2-9-4-15 варіант 2	Круг відрізний Kronenflex 125х1,6х22	шт	30	47,39 1421,70	46,00 1380,00	0,46 13,80	0,93 27,90	Рахунок на оплату № 18723 від 26 червня 2026 р. 1%
111	&C152-103-В3-4 варіант 1	Кабель КВВГенг-НД(LS)4х2,5	км	0,0182	77370,04 1408,13	75101,96 1366,86	751,02 13,67	1517,06 27,60	Рахунок на оплату № 18723 від 26 червня 2026 р. 1%
112	+C113-1540 варіант 18	Трійник, PPSU, D = 18х14х14мм, (товщ. 2,5 х2, 0х2, 0мм)	шт	4	348,02 1392,08	340,99 1363,96	0,21 0,84	6,82 27,28	30 км.
113	&C111-1394-29 варіант 1	Скотч пакувальний 48х200х0.45мм прозорий	шт	12	115,77 1389,24	112,38 1348,56	1,12 13,44	2,27 27,24	Рахунок на оплату № 18723 від 26 червня 2026 р. 1%
114	&C152-102-В3-1 варіант 1	Кабель силовий мідний ВВГнг 3х2.5	км	0,026	52607,66 1367,80	51065,49 1327,70	510,65 13,28	1031,52 26,82	Рахунок на оплату № 18723 від 26 червня 2026 р. 1%
115	&C114-30-T18-1 варіант 14	Ізоляція товщиною 6 мм на пластиковий трубопровід d18, K-Flex PE	м	44,29	30,77 1362,80	29,32 1298,58	0,85 37,65	0,6 26,57	30 км.
116	&C1-1-581-29 варіант 1	Дюбель пласт.забивний с буртиком 6*60	шт	1500	0,84 1254,00	0,806 1209,00	0,01 15,00	0,02 30,00	Рахунок на оплату № 18723 від 26 червня 2026 р. 1%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
117	&C1630-67-1091 варіант 2	Кран кульовий муфтовий ДУ20, PN15	шт	3	408,35 1225,05	400,00 1200,00	0,34 1,02	8,01 24,03	30 км.
118	&C111-1678-1-М варіант 3	Пінострічка 13*8	м	360	3,34 1202,40	3,24 1166,40	0,03 10,80	0,07 25,20	Рахунок на оплату № 18723 від 26 червня 2026 р. 1%
119	&C1545-89-20 варіант 1	Консольлегкаоснова 20 м, цинкування, метод Сендзіміра	шт	18	64,03 1152,54	62,15 1118,70	0,62 11,16	1,26 22,68	Рахунок на оплату № 18723 від 26 червня 2026 р. 1%
120	&C1545-89-16 варіант 3	Кришка на лоток основа 200, цинкування, 4метод Сендзіміра, довжина 3000 мм, товщ. 0,5мм	м	8	139,2 1113,60	135,12 1080,96	1,35 10,80	2,73 21,84	Рахунок на оплату № 18723 від 26 червня 2026 р. 1%
121	&C130-595-9 варіант 1	Решітка зовнішня 3070-1Н 550х250(h)	шт	1	1068,06 1068,06	1036,75 1036,75	10,37 10,37	20,94 20,94	Рахунок на оплату № АЕ-00001567 від 18 червня 2026 р. 1%
122	&C152-103-В3-3 варіант 1	Кабель КВВГе нг-НД(LS) 4х1,5	км	0,0208	50491,43 1050,22	49011,29 1019,43	490,11 10,19	990,03 20,60	Рахунок на оплату № 18723 від 26 червня 2026 р. 1%
123	+C113-1540 варіант 24	Трійник, PPSU, D = 25х25х25мм, (товщ. 3,5 х3, 0х3, 5мм)	шт	2	516,45 1032,90	506,11 1012,22	0,21 0,42	10,13 20,26	30 км.
124	+C111-1521 варіант 4	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42	т	0,00453	222296,18 1007,00	217592,59 985,69	344,84 1,56	4358,75 19,75	https://epicentrk.ua/shop/elektrody-monolith-t-590-5-mm-6-sht-0-9-kg.html 30 км.
125	&C111-1904-4 варіант 1	Анкер Т88/V 10/210 + шуруп 6гр	шт	12	82,27 987,24	79,86 958,32	0,8 9,60	1,61 19,32	Рахунок на оплату № 18723 від 26 червня 2026 р. 1%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
126	&C114-30-Т18-1 варіант 17	Ізоляція товщиною 6 мм на пластиковий трубопровід d25, K-Flex PE	м	25,8	37,91 978,08	36,32 937,06	0,85 21,93	0,74 19,09	30 км.
127	&C113-1392-10-1 варіант 14	Труби поліропіленові для подачі води Wavin Ekoplastic fiber basait plus діаметр 32 мм	пм	3	321,42 964,26	314,75 944,25	0,37 1,11	6,3 18,90	30 км.
128	&C1630-459-14 варіант 5	Зворотній клапан О 160	шт	2	477,76 955,52	463,75 927,50	4,64 9,28	9,37 18,74	Рахунок на оплату № АЕ-00001567 від 18 червня 2026 р. 1%
129	&C1545-89-16 варіант 4	Кут вертикальний універсальний 0-90°, 150?50 цинкування, метод Сендзіміра, товщ. 0,8мм	м	3	300,69 902,07	291,87 875,61	2,92 8,76	5,9 17,70	Рахунок на оплату № 18723 від 26 червня 2026 р. 1%
130	&C1633-116ВД-1-Л варіант 2	Піна монтажна SOUDAL 750 мл	шт	3	280,06 840,18	271,85 815,55	2,72 8,16	5,49 16,47	Рахунок на оплату № 18723 від 26 червня 2026 р. 1%
131	&C1630-459-14 варіант 4	Дросель-клапан О200	шт	2	417,97 835,94	405,71 811,42	4,06 8,12	8,2 16,40	Рахунок на оплату № АЕ-00001567 від 18 червня 2026 р. 1%
132	+С111-1867 варіант 36	Дуга труби PE-Xc 14x2,0	шт	6	129,99 779,94	127,28 763,68	0,16 0,96	2,55 15,30	30 км.
133	&C114-46-49 варіант 1	Ізоляція каучукова О 10 мм (&= 6 мм)	м	66,3	11,37 753,83	11,04 731,95	0,11 7,29	0,22 14,59	Рахунок на оплату № 18723 від 26 червня 2026 р. 1%
134	+С113-1540 варіант 21	Куточок, PPSU, D = 25мм, (товщ. 3,5 мм), фітинг	шт	2	370,39 740,78	362,92 725,84	0,21 0,42	7,26 14,52	30 км.
135	&C1630-67-3Р варіант 3	Фільтр Ду20	шт	1	617,31 617,31	599,80 599,80	5,41 5,41	12,1 12,10	30 км.
136	&C1630-459-20 варіант 1	Дросель-клапан 200x200	шт	1	594,85 594,85	577,42 577,42	5,77 5,77	11,66 11,66	Рахунок на оплату № АЕ-00001567 від 18 червня 2026 р. 1%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
137	+С1630-537 варіант 28	Кран кульовий муфтовий ЗВ ДУ20	шт	1	587,25 587,25	575,60 575,60	0,14 0,14	11,51 11,51	30 км.
138	+С113-1540 варіант 30	Муфта латунна, редукційна, ВВ, ІТ, D=1"х1/2"	шт	2	278,47 556,94	272,80 545,60	0,21 0,42	5,46 10,92	30 км.
139	&С114-46-48 варіант 1	Ізоляція каучукова О 6 мм (&= 6 мм)	м	53,04	10,47 555,33	10,16 538,89	0,1 5,30	0,21 11,14	Рахунок на оплату № 18723 від 26 червня 2026 р. 1%
140	&С1545-89-18 варіант 1	Кришка на кут вертикальний універсальний 60-90°, осн 150, цинкування, метод Сендзіміра, товщ. 0,8мм	шт	3	180,99 542,97	175,68 527,04	1,76 5,28	3,55 10,65	Рахунок на оплату № 18723 від 26 червня 2026 р. 1%
141	+С1630-537 варіант 10	Манометр показуючий 0-1,0МПа	шт	1	523,4 523,40	513,00 513,00	0,14 0,14	10,26 10,26	30 км.
142	С1630-135	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 20 мм	шт	8	59,55 476,40	58,21 465,68	0,17 1,36	1,17 9,36	30 км.
143	&С130-231-12К варіант 17	Перехідник з ЗР 20х1/2"	шт	3	152,93 458,79	148,70 446,10	1,23 3,69	3 9,00	30 км.
144	&С113-2438-5 варіант 1	Ізоляція каучукова О 15 мм (&= 9 мм)	мп	13,26	34,13 452,56	33,13 439,30	0,33 4,38	0,67 8,88	Рахунок на оплату № 18723 від 26 червня 2026 р. 1%
145	&С1545-436-15 варіант 1	Стяжка кабельна 4?300 біла поліамід 6.6 (пач. 100 шт.)	пак	4	101,99 407,96	99,00 396,00	0,99 3,96	2 8,00	Рахунок на оплату № 18723 від 26 червня 2026 р. 1%
146	+С1630-119 варіант 4	Хомут 1"	шт	5	77,97 389,85	76,40 382,00	0,04 0,20	1,53 7,65	30 км.
147	&С109-66-1-46 варіант 3	Ізолента біла 19мм*10м	шт	9	42,98 386,82	41,72 375,48	0,42 3,78	0,84 7,56	Рахунок на оплату № 18723 від 26 червня 2026 р. 1%
148	+С1630-537 варіант 26	Клапан зворотній муфтовий ДУ15, PN15	шт	1	375,2 375,20	367,70 367,70	0,14 0,14	7,36 7,36	30 км.
149	С142-10-2	Вода	м3	4,30196	82,53 355,04	82,53 355,04	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
150	+С1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	0,082758	3943,46 326,35	3321,68 274,90	544,46 45,06	77,32 6,39	30 км.
151	&С1545-89-М10 варіант 3	Майданчик для хомутів 22х16?9,6 під гвинт 18 білий отв.5мм (пак. 100шт)	пак	2	161,74 323,48	157,00 314,00	1,57 3,14	3,17 6,34	Рахунок на оплату № 18723 від 26 червня 2026 р. 1%
152	&С114-30-Т18-1 варіант 15	Ізоляційна труба K-FLEX ST, D=035х13 мм, L=2 м	м	3,09	103,94 321,17	101,05 312,24	0,85 2,63	2,04 6,30	30 км.
153	С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	6,5	49,04 318,76	47,86 311,09	0,22 1,43	0,96 6,24	30 км.
154	+С111-1504 варіант 3	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42	т	0,001341	215401,73 288,85	210833,33 282,73	344,84 0,46	4223,56 5,66	https://epicentrk.ua/shop/elektrody-svarochnye-plasmatec-monolit-rts-2-mm-1-kg.html 30 км.
155	С1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	1,15	251,1 288,77	245,06 281,82	1,12 1,29	4,92 5,66	30 км.
156	С1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	5,45958	51,11 279,04	49,81 271,94	0,3 1,64	1 5,46	30 км.
157	&С130-231-12К варіант 18	Кутник PP-RST 90 град, діаметр 32 мм	шт	8	34,1 272,80	32,20 257,60	1,23 9,84	0,67 5,36	30 км.
158	+С111-1867 варіант 39	Дуга труби PE-Xc 18х2,5	шт	2	134,37 268,74	131,58 263,16	0,16 0,32	2,63 5,26	30 км.
159	&С1530-44-7 варіант 1	Труба гнучка спіральна о 20	м	3	80,9 242,70	78,52 235,56	0,79 2,37	1,59 4,77	Рахунок на оплату № 18723 від 26 червня 2026 р. 1%
160	&С130-231-12К варіант 19	Нипель редукційний 1х3/4"	шт	1	236,98 236,98	231,10 231,10	1,23 1,23	4,65 4,65	30 км.
161	С1545-307	Електроди ЕА-400	т	0,00047138	493706,82 232,72	483640,76 227,98	385,53 0,18	9680,53 4,56	30 км.
162	&С130-231-12К варіант 15	Муфта латунна 3/4	шт	1	196,38 196,38	191,30 191,30	1,23 1,23	3,85 3,85	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
163	&C1545-89-19 варіант 1	Заглушкалотка/кабельроста 150?50мм, гарячого цинкування, товщ. 1мм	шт	3	62,65 187,95	60,81 182,43	0,61 1,83	1,23 3,69	Рахунок на оплату № 18723 від 26 червня 2026 р. 1%
164	С1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,046	4021,37 184,98	3908,70 179,80	33,82 1,56	78,85 3,62	30 км.
165	С1522-27	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС30	т	0,00019	925602,55 175,86	907187,69 172,37	265,79 0,05	18149,07 3,44	30 км.
166	&С114-30-Т18-1 варіант 18	Ізоляція товщиною 6 мм на пластиковий трубопровід d32, K-Flex PE	м	4,1	42,82 175,56	41,13 168,63	0,85 3,49	0,84 3,44	30 км.
167	С1630-136	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 25 мм	шт	1,96	88,01 172,50	85,97 168,50	0,31 0,61	1,73 3,39	30 км.
168	&С130-231-12К варіант 16	Трійник PP-RST ВПхВПхВП діаметр 32х20х32 мм	шт	3	54,91 164,73	52,60 157,80	1,23 3,69	1,08 3,24	30 км.
169	&С1545-30-28 варіант 1	Гайка зубчаста з бортиком тип 6923, цб, М6	шт	60	2,44 146,40	2,37 142,20	0,02 1,20	0,05 3,00	Рахунок на оплату № 18723 від 26 червня 2026 р. 1%
170	&С1544-89-4 варіант 1	Ізострічка ПВХ чорна (1рулон 20м).	шт	2	73,14 146,28	71,00 142,00	0,71 1,42	1,43 2,86	Рахунок на оплату № 18723 від 26 червня 2026 р. 1%
171	С1541-64	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,017	6433,37 109,37	6293,72 106,99	13,51 0,23	126,14 2,15	30 км.
172	С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,11	935,36 102,89	916,28 100,79	0,74 0,08	18,34 2,02	30 км.
173	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,4	245,39 98,16	240,47 96,19	0,11 0,04	4,81 1,93	30 км.
174	+С111-1668 варіант 3	Оліфа натуральна	кг	0,38814	147,49 57,25	144,08 55,92	0,52 0,20	2,89 1,13	https://epicentrk.ua/shop/olifa-naturalnaya-bl-sk-5-l.html 30 км.
175	С111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,00027806	198915,41 55,31	194511,48 54,09	503,63 0,14	3900,3 1,08	30 км.
176	С111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0005558	63688,89 35,40	62101,30 34,52	338,79 0,19	1248,8 0,69	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
177	&C111-88-1 варіант 3	Болт М6х12 метричний DIN 933, кл.м. 5.8, цб	шт	60	0,57 34,20	0,55 33,00	0,01 0,60	0,01 0,60	Рахунок на оплату № 18723 від 26 червня 2026 р. 1%
178	С1630-127	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 20 мм	шт	1	27,6 27,60	26,83 26,83	0,23 0,23	0,54 0,54	30 км.
179	&C111-624-1	Грунтовка СТ-17	л	0,4464	50,66 22,61	49,17 21,95	0,5 0,22	0,99 0,44	30 км.
180	С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,00034339	62304,87 21,39	60579,58 20,80	503,63 0,17	1221,66 0,42	30 км.
181	+С1530-156 варіант 30	Перехід, діаметр 25х20 мм	10шт	0,1	204,03 20,40	200,00 20,00	0,03 -	4 0,40	30 км.
182	С1630-119	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 20 мм	шт	2	9,39 18,78	9,17 18,34	0,04 0,08	0,18 0,36	30 км.
183	+С1530-157 варіант 1	Перехід, діаметр 32х25 мм	10шт	0,028	412,64 11,55	404,50 11,33	0,05 -	8,09 0,22	30 км.
184	С111-310	Каніфоль соснова	т	0,00002	480986,79 9,62	470988,53 9,42	567,15 0,01	9431,11 0,19	30 км.
185	С1545-159	Очіс льняний	т	0,0002407	39301,77 9,46	38138,86 9,18	392,29 0,09	770,62 0,19	30 км.
186	С1545-156	Нитки швейні	кг	0,02	442,71 8,85	433,66 8,67	0,37 0,01	8,68 0,17	30 км.
187	С1630-128	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 25 мм	шт	0,21	33,34 7,00	32,34 6,79	0,35 0,07	0,65 0,14	30 км.
188	С1630-120	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 25 мм	шт	0,42	12,3 5,17	12,00 5,04	0,06 0,03	0,24 0,10	30 км.
189	+С111-1292 варіант 5	Уайт-спірит	т	0,0000154	221109,62 3,41	216161,62 3,33	612,52 0,01	4335,48 0,07	https://epicentrk.ua/ua/shop/rastvoritel-uayt-spirit-khimrezerv-1-l.html 30 км.
190	С111-622	Міткаль "Т-2" суровий [суров'є]	10м	0,00154	393,37 0,61	380,32 0,59	5,34 0,01	7,71 0,01	30 км.
191	С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000006	20451,31 0,12	19578,43 0,12	471,87 -	401,01 -	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
192	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	12,3879	8,95857 110,98	8,95857 110,98			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
193	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,3709	163,15 223,67	163,15 223,67			
		Разом	грн.		334,65	334,65			
		Разом по розділу III	**грн.**		**2334031,79**	**2268672,08**	**19590,46**	**45769,25**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	550,209					
		Мастильні матеріали	кг	7,416					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Крамниця ритуальних атрибутів. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-07
ПНР системи вентиляції

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	495,60	340,24				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	495,60					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	6,0					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документаціїї_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Крамниця ритуальних атрибутів. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-08

Будівельно-монтажні роботи: Система пожежної сигналізації, система оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей.

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	71,64	223,70				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	654,61	238,04				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,5					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	2,81	247,66				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,8					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	729,06					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,4					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	+КБМ206-340	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	4,441651	1640,13 7284,89				Оренда
11	+КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	1,77	1960,27 3469,68				Оренда
12	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	2,4475	594,23 1454,38				
13	+КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,50215	1764,8 886,19				Оренда
		Разом по розділу II	**грн.**		**13095,14**				
		в тому числі енергоносії:							
		Дизельне паливо	кг	8,762					
		Мастильні матеріали	кг	0,392					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
14	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	9,8175					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
15	&12-6-1-6 варіант 2	Кабель вогнестійкий 2х1,5 0,66/1kV, (N)HXH FE180/E30	м	355	79,51 28226,05	77,95 27672,25	- -	1,56 553,80	
16	&C111-1303-1-3У варіант 2	Копофлекс 110 KF 09110 (труба для підземної прокладки двушарова)	м	160	139,54 22326,40	136,80 21888,00	- -	2,74 438,40	
17	&C188888-44-1-3Р варіант 1	Колодязь, Small Box 1419	шт	3	5197,92 15593,76	5096,00 15288,00	- -	101,92 305,76	
18	&C1545-66-1-О варіант 1	Кабель 1х2х0,8 Lg, J-Y(ST)Y	м	260	47,23 12279,80	46,30 12038,00	- -	0,93 241,80	
19	&C117-1-1-25 варіант 7	Тримач для кабеля металевий, 8мм, UDF8	шт	910	7,5 6825,00	7,35 6688,50	- -	0,15 136,50	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
20	&31-3-1-2-1 варіант 3	Коробка вогнестіка, 104х104х57 мм FLAMEBOX 100P	шт.	10	482,46 4824,60	473,00 4730,00	- -	9,46 94,60	
21	&C111-136-10 варіант 4	Анкер-клин 6х40, BIERBAH	шт	1220	3,77 4599,40	3,70 4514,00	- -	0,07 85,40	
22	&C1545-66-1-О варіант 2	Кабель вогнестійкий 1х2х0,8, JE-H(St)H FE180/E30	м	180	19,64 3535,20	19,25 3465,00	- -	0,39 70,20	
23	&11-1-1-2 варіант 4	Гофротруба ПВХ самозагасаюча d 16 SOKOL Standard	м	140	9,49 1328,60	9,30 1302,00	- -	0,19 26,60	
24	&11-8-111-1 варіант 9	Кабельний канал 40х20 мм, Kopos	м	10	111,89 1118,90	109,70 1097,00	- -	2,19 21,90	
25	&C1547-16-11 варіант 4	Наконечники трубчаті НТ 2,5-08 сині, АСКО-УКРЕМ	шт	20	52,53 1050,60	51,50 1030,00	- -	1,03 20,60	
26	&C117-1-1-25 варіант 6	Тримач для кабеля металевий, 6мм, UDF6	шт	180	5,61 1009,80	5,50 990,00	- -	0,11 19,80	
27	&C113-2311-5-1-B1 варіант 1	Металорукав д-20 мм	м	20	49,27 985,40	48,30 966,00	- -	0,97 19,40	
28	+C188888-21 варіант 3	Піна монтажна вогнестійка, 750мл	шт	2	357,36 714,72	350,35 700,70	- -	7,01 14,02	
29	&C1110-12-3 варіант 1	Скоба металева СММ-20	шт	130	4,69 609,70	4,60 598,00	- -	0,09 11,70	
30	&C111-1303-1-3У варіант 1	Гофротруба ПВХ самозагасаюча d 20 SOKOL Standard	м	30	14,79 443,70	14,50 435,00	- -	0,29 8,70	
31	&12-6-2-12 варіант 2	Провід 1х4.0	м	10	43,96 439,60	43,10 431,00	- -	0,86 8,60	
32	&11-1-1-2 варіант 3	Труба зварна тонкостінна 25х1,5 ГОСТ 10705	м	6	60,59 363,54	59,40 356,40	- -	1,19 7,14	
33	&C1110-12-4 варіант 7	Дюбель для гіпсокартону 10х35 мм, Expert Fix DRN35be	шт	100	3,42 342,00	3,35 335,00	- -	0,07 7,00	
34	&C111-136-2-3 варіант 1	Дюбель з шурупом 6х40 гриб для швидкого монтажу	шт	500	0,61 305,00	0,60 300,00	- -	0,01 5,00	
35	&C117-1-1-25 варіант 5	Кліпса для труби гофрованої 16мм	шт	420	0,61 256,20	0,60 252,00	- -	0,01 4,20	
36	&C1110-12-4 варіант 2	Саморіз 3.5х35 мм	шт	100	0,36 36,00	0,35 35,00	- -	0,01 1,00	
		Разом по розділу III	**грн.**		**107213,97**	**105111,85**	**-**	**2102,12**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Мастильні матеріали	кг	0,392					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Дизельне паливо	л	10,308					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документаціїї_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Господарська будівля. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-01
загальнобудівельні роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	7694,98	248,41				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,8					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	88,96	236,22				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,4					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	7783,94					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,8					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	+КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	17,1146	1231,08 21069,44				Оренда
11	КБМ233-100	Апарати дробоструменеві	маш. год	68,88	292,59 20153,60				
12	КБМ233-1400	Верстат каменерізний універсальний	маш. год	39,9999	305,45 12217,97				
13	+КБМ201-14	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	10,0368	1089,48 10934,89				Оренда
14	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	5,5842	1254,07 7002,98				
15	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	23,39993	251,71 5890,00				
16	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	68,88	62,34 4293,98				
17	+КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	3,4932	963,68 3366,33				Оренда
18	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	5,5803	594,23 3315,98				
19	+КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	1,17126	1960,27 2295,99				Оренда
20	+КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	1,1449	1764,8 2020,52				Оренда
21	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	1,7712	795,82 1409,56				
22	КБМ211-255	Розчинонасоси, продуктивність 3 м3/год	маш. год	1,07	264,97 283,52				
23	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	0,2816	385,55 108,57				
		Разом по розділу II	**грн.**		**94363,33**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	51,263					
		Дизельне паливо	кг	28,125					
		Електроенергія	кВт-год	2150,127					
		Мастильні матеріали	кг	28,928					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Гідравлічна рідина	кг	0,185					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
24	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	396,9690533					
25	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	180,71787					
26	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	13,8744					
27	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	8,856					
28	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	6,6666					
29	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	2,091					
30	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	2,46					
31	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	4,246682					
32	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	5,0922					
33	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	6,054372					
34	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	22,3839					
35	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	58,301595					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
36	+С111-267 варіант 3	Фасадна керамогранітна плитка	м2	897,82	1823,08 1636797,69	1777,19 1595596,73	10,14 9103,89	35,75 32097,07	КП №388 від 21.07.2026 ТОВ "Латерем" 30 км.
37	&С126-1288-1 варіант 4	Фасадна анкерна система кріплення сталева нержавіюча/алюмінієва та гальванізована.	м2	883	1795,5 1585426,50	1780,00 1571740,00	2,13 1880,79	13,37 11805,71	30 км.
38	&С1421-10147-11 варіант 11	Виріб з натурального каменю сірого кольору вулканічного походження без обробки поверхні з модульними розмірами, товщ. 80 мм (Україна)	м2	246	3898,57 959048,22	3691,85 908195,10	130,28 32048,88	76,44 18804,24	80 км.
39	&С123-219-1Г варіант 1	Підвісна стеля "Грильято" в комплекті	м2	448,96	1782,03 800060,19	1744,80 783345,41	2,29 1028,12	34,94 15686,66	30 км.
40	+С111-2000-2 варіант 2	Клейова система Sika	кг	529,8	1224,49 648734,80	1200,00 635760,00	0,48 254,30	24,01 12720,50	30 км.
41	&С188888-59-5 варіант 1	Мінераловатний утеплювавач товщ 100 мм	м2	927,15	436,55 404747,33	420,00 389403,00	7,99 7407,93	8,56 7936,40	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
42	&C188888-59-5 варіант 3	Мінераловатний утеплювавач товщ 50 мм з вітробар'єром	м2	927,15	293,75 272350,31	280,00 259602,00	7,99 7407,93	5,76 5340,38	30 км.
43	&C123-198-5 варіант 2	Сантехнічні перегородки HPL	м2	31,8	8138,4 258801,12	7970,00 253446,00	8,82 280,48	159,58 5074,64	30 км.
44	&C171-2220П варіант 1	Накривка на парапет	м	191,94	1012,66 194369,96	960,00 184262,40	32,8 6295,63	19,86 3811,93	
45	+C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	34,6152	4584,75 158702,04	3735,00 129287,77	759,85 26302,36	89,9 3111,91	прайс від Ковальської (32 км)
46	+C111-1626-1 варіант 3	Акрилова водоемульсійна фарба	кг	431,0361	340,75 146875,55	333,50 143750,54	0,57 245,69	6,68 2879,32	30 км.
47	+C111-2001-3 варіант 5	Розчин для заповнення швів	кг	1549,8	84,95 131655,51	82,80 128323,44	0,48 743,90	1,67 2588,17	30 км.
48	+C111-870 варіант 11	Сітка d 5 A240C 100x100 мм	м2	270,6	443,72 120070,63	435,00 117711,00	0,02 5,41	8,7 2354,22	https://epicentrk . ua/ua/shop/mplc-sitka-zvarna-staleva-oseredok-100h100-tovsina-prutka-5-mm-1000h1000-mm-1396-1f019f42-175b- 67b6-a3de-0ff8dce17adb. html 30 км.
49	+C1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	13,53	5516,73 74641,36	3537,50 47862,38	1871,06 25315,44	108,17 1463,54	прайс від Ковальської (32 км) (Доставка самоскидом 5613,18/1,2/2, 5=1871,06)
50	+C111-267 варіант 11	Алюмінієві композитні панелі (на укоси)	м2	38,16	1897,34 72402,49	1850,00 70596,00	10,14 386,94	37,2 1419,55	30 км.
51	&C1421-9604-C7	Щебенево-піщана суміш С7	м3	37,4904	1786,42 66973,60	1394,25 52270,99	357,14 13389,32	35,03 1313,29	КП від ПрАТ АБЗ "АБ Столичний" від 30.07.2026
52	&C114-97-1И варіант 3	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу, 50 мм	м3	12,546	4770,21 59847,05	4675,54 58659,32	1,14 14,30	93,53 1173,43	30 км.
53	&C123-199-2А варіант 5	Багатофункціональні внутрішні алюмінієві двері. В комплекті: замок, ручка, дверне полотно ліве/праве 900x2100 мм	шт	2	26702,86 53405,72	26161,99 52323,98	17,28 34,56	523,59 1047,18	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
54	&С1555-401И варіант 5	Плитка керамогранітна 10 мм	м2	33,2694	1281,95 42649,71	1250,00 41586,75	6,81 226,56	25,14 836,40	30 км.
55	+С111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату	м	436,118	97,6 42565,12	95,00 41431,21	0,69 300,92	1,91 832,99	30 км.
56	+С111-1626-1 варіант 1	Фарба силіконова	кг	63,7258	489,16 31172,11	479,00 30524,66	0,57 36,32	9,59 611,13	https://epicentrk . ua/shop/mplc-farba-fasadna-ceresit-ct-48-baza-v-silikonova-10-l-bilij-mat-132-85-1ef74ff8-0d7f-6664-8385-6f2015b9 b2b8. html 30 км.
57	+С111-741 варіант 2	Плити OSB вологостійкі, товщина 12 мм	м2	149,896	197,54 29610,46	190,00 28480,24	3,67 550,12	3,87 580,10	30 км.
58	&С111-146-57 варіант 5	Дюбелі фасадні для теплоізоляції фасаду, L=260 мм	шт	2790	10,38 28960,20	10,17 28374,30	0,01 27,90	0,2 558,00	30 км.
59	+С1428-11867 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм, вологостійкі	м2	184,52	142,38 26271,96	136,11 25115,02	3,48 642,13	2,79 514,81	30 км.
60	+С111-1843 варіант 1	Сталеві деталі риштувань	т	0,31339	79279,96 24845,55	78368,19 24559,81	321,6 100,79	590,17 184,95	30 км.
61	&С171-2219П	Дошки підвіконні пластикові	м	35,904	599,76 21533,78	560,00 20106,24	28 1005,31	11,76 422,23	5%
62	&С1555-106-2А варіант 8	Геотекстиль 200 г/м2	м2	565,8	37,53 21234,47	36,67 20747,89	0,12 67,90	0,74 418,68	30 км.
63	&С1416-8684-4	Камені бортові, БР100.20.8	м	100	211,14 21114,00	198,00 19800,00	9 900,00	4,14 414,00	30 км.
64	&С126-1300-2 варіант 2	Профіль CD 60х27	м	448,1	45,22 20263,08	43,58 19528,20	0,75 336,08	0,89 398,80	30 км.
65	&С111-146-57 варіант 3	Дюбелі фасадні для теплоізоляції фасаду, L=180 мм	шт	2790	5,55 15484,50	5,43 15149,70	0,01 27,90	0,11 306,90	30 км.
66	+С1632-102 варіант 1	Клей-піна	л	44,15	340,75 15044,11	333,50 14724,03	0,57 25,17	6,68 294,91	30 км.
67	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	9,84	1461,97 14385,78	961,00 9456,24	472,3 4647,43	28,67 282,11	КП від ПрАТ АБЗ "АБ Столичний" від 30.07.2026 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
68	+С1421-9551-1 варіант 1	Дріб високолегований	т	0,0984	101281,09 9966,06	99000,00 9741,60	295,19 29,05	1985,9 195,41	30 км.
69	+С111-1891-1 варіант 1	Штукатурка цементно-вапняна Siltek PM-10	кг	1003,125	6,61 6630,66	6,20 6219,38	0,28 280,88	0,13 130,40	30 км.
70	&С1632-102-2 варіант 3	Герметик покрівельний	л	5,7	1106,65 6307,91	1084,50 6181,65	0,45 2,57	21,7 123,69	30 км.
71	&С130-1156-13 варіант 1	Труба водостокова DN100	м	21,4	269,8 5773,72	264,17 5653,24	0,34 7,28	5,29 113,20	30 км.
72	&С111-1896-1-И варіант 2	Шпаклівка Сатенгіпс	кг	263,6	21,46 5656,86	20,50 5403,80	0,54 142,34	0,42 110,72	30 км.
73	+С111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна	л	86,653	60,88 5275,43	59,19 5128,99	0,5 43,33	1,19 103,11	30 км.
74	+С123-517-У	Опалубка розбірна із щитів, ширина 2000 мм, товщина 40 мм	м2	10,164	501,76 5099,89	484,59 4925,37	7,33 74,50	9,84 100,02	30 км.
75	&С126-952-34 варіант 1	З'єднувач профілів типу "краб"	шт	299	15,14 4526,86	15,14 4526,86	- -	- -	
76	С142-10-2	Вода	м3	51,27215	82,53 4231,49	82,53 4231,49	- -	- -	
77	&С130-1098-1 варіант 1	Хомут для кріплення водостічних труб, діаметр 110 мм в комплекті з дюбелем	шт	16	186,58 2985,28	182,85 2925,60	0,07 1,12	3,66 58,56	30 км.
78	С111-1604	Папір шліфувальний	м2	8,48803	329,58 2797,48	323,07 2742,23	0,05 0,42	6,46 54,83	30 км.
79	+С111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	38,49004	71,75 2761,66	69,61 2679,29	0,73 28,10	1,41 54,27	https://dm.henkel-dam.com/is/content/henkel/PRICE 30 км.
80	&С126-1300-3 варіант 2	Профіль UD 28х27	м	158,2	16,77 2653,01	15,69 2482,16	0,75 118,65	0,33 52,20	30 км.
81	&С126-952-31	Підвіси в комплекті	шт	123	21,5 2644,50	21,50 2644,50	- -	- -	
82	&С111-1896-5 варіант 2	Шпаклівка "Уніфлот"	кг	62,74	39,95 2506,46	38,63 2423,65	0,54 33,88	0,78 48,93	30 км.
83	&С111-197-1 варіант 1	Піна монтажна	л	4,239	554,85 2352,01	543,33 2303,18	0,64 2,71	10,88 46,12	30 км.
84	+С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш Ceresit CM 11	кг	214,11	10,59 2267,42	9,90 2119,69	0,48 102,77	0,21 44,96	30 км.
85	+С113-2085 варіант 1	Фіксатори пластмасові	шт	1107	2,02 2236,14	1,91 2114,37	0,07 77,49	0,04 44,28	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
86	+С111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	252,78375	8,71 2201,75	8,47 2141,08	0,07 17,69	0,17 42,98	30 км.
87	&С1545-44-7-Ё варіант 1	Дюбель 6/40	шт	1061,382	2,04 2165,22	2,00 2122,76	- -	0,04 42,46	
88	С111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,070031	30796,46 2156,71	29648,15 2076,29	544,46 38,13	603,85 42,29	30 км.
89	&С111-1479-7 варіант 2	Шурупи саморізи 3,5х9,5 мм	шт	2741	0,74 2028,34	0,74 2028,34	- -	- -	https://buddvir.ua/uk/samorizi-knauf-knauf-lv-3595mm-1000sht
90	&С111-1896-1-И варіант 3	Siltek S-20/15 кг Шпаклівка гіпсова фінішна	кг	66,88	29,61 1980,32	28,49 1905,41	0,54 36,12	0,58 38,79	30 км.
91	+С111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов Ceresit CE 40 AQUASTATIC	кг	13,37	133,09 1779,41	130,00 1738,10	0,48 6,42	2,61 34,89	30 км.
92	&С126-952-32	Тяга підвісу	шт	123	13,95 1715,85	13,95 1715,85	- -	- -	
93	&С1550-38-18 варіант 3	Монтажна піна	л	4,886	350,63 1713,18	343,33 1677,51	0,42 2,05	6,88 33,62	https://epicentrk.ua/ua/shop/pena-stroitelnaya-soudal-750ml.html 30 км.
94	С123-515-У варіант 2	Фанера ламінована 21 мм	м2	1,8696	878,09 1641,68	853,54 1595,78	7,33 13,70	17,22 32,20	30 км.
95	+С1545-101 варіант 2	Стрічка бутилкаучукова К2	100м	1,9194	688,93 1322,33	675,00 1295,60	0,42 0,81	13,51 25,92	30 км.
96	&С111-146-57 варіант 6	Дюбелі покрівельні	шт	731	1,64 1198,84	1,60 1169,60	0,01 7,31	0,03 21,93	30 км.
97	&С111-1479-5 варіант 2	Шурупи саморізи 3,5х25	шт	4860	0,22 1069,20	0,22 1069,20	- -	- -	https://epicentrk.ua/ua/shop/samorez-po-metallu-dlya-gipsokartona-3-5x25-mm-1000-sht-expert-fix.html
98	&С111-1678-2-7А варіант 1	Стрічка армувальна	м	174	5,49 955,26	5,35 930,90	0,03 5,22	0,11 19,14	30 км.
99	&С126-952-33 варіант 1	Подовжувач профілів	шт	53	12,34 654,02	12,34 654,02	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
100	С111-1776-П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	0,369	1665,76	1633,04	0,06	32,66	30 км.
					614,67	602,59	0,02	12,06	
101	С147-29	В'язальний дріт	100кг	0,05166	8856,29	8656,06	26,58	173,65	30 км.
					457,52	447,17	1,37	8,98	
102	&С111-146-56 варіант 2	Дюбель 10х100	шт	85	4,79	4,69	0,01	0,09	https://epicentrk.ua/ua/shop/dyubel-udarnyy-potay-10x100-mm-50-sht .html?utm_source=google&utm_medium=cpc&adtype=pla&product_channel=online&utm_id=19999114227&utm_content=146873657743&store_code&gad_source=1&gad_campaignid=19999114227&gbraid=0AAAADLIb1N62BXkGE- SsDUeBPtAsuv3M&gclid=CjwKCAjwxfjGBhAUEiwAKWPwDr_eQ1hGJvIX4xkWRSm-q9kX3fpa12zaNIrwWzVa887tS7My_3PlBhoCT_8QAvD_BwE
					407,15	398,65	0,85	7,65	
103	+С123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,05082	7450,2	7049,28	254,84	146,08	30 км.
					378,62	358,24	12,95	7,43	
104	+С111-181 варіант 1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0063965	49333,42	47962,23	403,87	967,32	30 км.
					315,56	306,79	2,58	6,19	
105	С111-1853-2	Цвяхи будівельні 3,0х70 мм	т	0,007868	39545,77	38468,68	301,68	775,41	30 км.
					311,15	302,67	2,37	6,11	
106	&С111-1776-П2	Диск шліфувальний	шт	0,615	459,06	450,00	0,06	9	30 км.
					282,32	276,75	0,04	5,53	
107	&С113-2085-1	Хрестики пластмассові для укладання плитки	шт	140	0,1	0,09	0,01	-	30 км.
					14,00	12,60	1,40	-	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
108	+С111-1608 варіант 2	Дрантя	кг	0,19164	20,4 3,91	19,11 3,66	0,89 0,17	0,4 0,08	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
109	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	232,1222	8,95857 2079,48	8,95857 2079,48			
110	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,4573	163,15 74,61	163,15 74,61			
111	С1999-9009	Дрова	м3	0,2509	119,13 29,89	119,13 29,89			
		Разом	грн.		2183,98	2183,98			
		Разом по розділу III	**грн.**		**8104268,73**	**7823180,94**	**142134,69**	**138953,10**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	2382,249					
		Мастильні матеріали	кг	29,385					
		Гідравлічна рідина	кг	0,185					
		Дрова	м3	0,251					
		Бензин	л	69,274					
		Дизельне паливо	л	33,088					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Господарська будівля. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-010

Будівельно-монтажні роботи: Система пожежної сигналізації. Система оповіщення про пожежу. Диспетчеризація систем протипожежного захисту

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	370,04	221,52				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,9					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	1797,91	232,68				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,3					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	16,07	247,66				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,8					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	2184,02					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,2					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	+КБМ206-340	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	24,98429	1640,13 40977,48				Оренда
11	+КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	5,9	1960,27 11565,59				Оренда
12	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	13,973	594,23 8303,18				
13	+КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	2,86682	1764,8 5059,36				Оренда
		Разом по розділу II	**грн.**		**65905,61**				
		в тому числі енергоносії:							
		Дизельне паливо	кг	50,023					
		Мастильні матеріали	кг	2,236					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
14	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	56,049					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
15	&С111-1303-1-3У варіант 2	Копофлекс 110 KF 09110 (труба для підземної прокладки двушарова)	м	900	139,54 125586,00	136,80 123120,00	- -	2,74 2466,00	
16	&С1545-66-1-О варіант 1	Кабель 1х2х0,8 Lg, J-Y(ST)Y	м	1530	47,23 72261,90	46,30 70839,00	- -	0,93 1422,90	
17	&С188888-44-1-3Р варіант 1	Колодязь, Small Box 1419	шт	10	5197,92 51979,20	5096,00 50960,00	- -	101,92 1019,20	
18	&12-6-1-6 варіант 2	Кабель вогнестійкий 2х1,5 0,66/1kV, (N)HXH FE180/E30	м	410	79,51 32599,10	77,95 31959,50	- -	1,56 639,60	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
19	&C1545-66-1-О варіант 2	Кабель вогнестійкий 1х2х0,8, JE-H(St)H FE180/E30	м	1300	19,64 25532,00	19,25 25025,00	- -	0,39 507,00	
20	&12-6-1-6 варіант 3	Кабель вогнестійкий 3х1,5 0,66/1kV, (N)HXH FE180/E30	м	125	109,4 13675,00	107,25 13406,25	- -	2,15 268,75	
21	&C111-136-10 варіант 4	Анкер-клин 6х40, BIERBAH	шт	2630	3,77 9915,10	3,70 9731,00	- -	0,07 184,10	
22	&11-1-1-2 варіант 4	Гофротруба ПВХ самозагасаюча d 16 SOKOL Standard	м	780	9,49 7402,20	9,30 7254,00	- -	0,19 148,20	
23	&11-8-111-1 варіант 7	Короб монтажний пластиковий 20х20мм, Kopos	м	100	67,42 6742,00	66,10 6610,00	- -	1,32 132,00	
24	&C113-2311-5-1-В1 варіант 1	Металорукав д-20 мм	м	125	49,27 6158,75	48,30 6037,50	- -	0,97 121,25	
25	&C1110-12-3 варіант 1	Скоба металева СММ-20	шт	1230	4,69 5768,70	4,60 5658,00	- -	0,09 110,70	
26	&C1547-16-11 варіант 4	Наконечники трубчаті НТ 2,5-08 сині, АСКО-УКРЕМ	шт	100	52,53 5253,00	51,50 5150,00	- -	1,03 103,00	
27	&31-3-1-2-1 варіант 3	Коробка вогнестіка, 104х104х57 мм FLAMEBOX 100P	шт.	10	482,46 4824,60	473,00 4730,00	- -	9,46 94,60	
28	&C111-1303-1-3У варіант 1	Гофротруба ПВХ самозагасаюча d 20 SOKOL Standard	м	300	14,79 4437,00	14,50 4350,00	- -	0,29 87,00	
29	&C1110-12-3 варіант 2	Скоба металева СММ-16	шт	900	3,77 3393,00	3,70 3330,00	- -	0,07 63,00	
30	&C117-1-1-25 варіант 7	Тримач для кабеля металевий, 8мм, UDF8	шт	300	7,5 2250,00	7,35 2205,00	- -	0,15 45,00	
31	&11-8-111-1 варіант 9	Кабельний канал 40х20 мм, Kopos	м	20	111,89 2237,80	109,70 2194,00	- -	2,19 43,80	
32	&31-3-1-2-1 варіант 4	Коробка монтажна пластикова, OBO Bettermann T60	шт.	10	180,49 1804,90	176,95 1769,50	- -	3,54 35,40	
33	&C111-136-2-3 варіант 1	Дюбель з шурупом 6х40 гриб для швидкого монтажу	шт	1900	0,61 1159,00	0,60 1140,00	- -	0,01 19,00	
34	&C117-1-1-25 варіант 6	Тримач для кабеля металевий, 6мм, UDF6	шт	200	5,61 1122,00	5,50 1100,00	- -	0,11 22,00	
35	&C117-1-1-25 варіант 5	Кліпса для труби гофрованої 16мм	шт	1440	0,61 878,40	0,60 864,00	- -	0,01 14,40	
36	+C188888-21 варіант 3	Піна монтажна вогнестійка, 750мл	шт	2	357,36 714,72	350,35 700,70	- -	7,01 14,02	
37	&11-1-1-2 варіант 3	Труба зварна тонкостінна 25х1,5 ГОСТ 10705	м	9	60,59 545,31	59,40 534,60	- -	1,19 10,71	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
38	&12-6-2-12	Провід 1х4.0	м	10	43,96	43,10	-	0,86	
	варіант 2				439,60	431,00	-	8,60	
39	&С1110-12-4	Майданчик під стяжку на липучці 20х20 мм,	шт	100	2,19	2,15	-	0,04	
	варіант 4	Profix			219,00	215,00	-	4,00	
40	&С14-112-74	Хомут пластиковий 2,5х150 мм	шт.	100	0,61	0,60	-	0,01	
	варіант 1				61,00	60,00	-	1,00	
41	&С1110-12-4	Дюбель розпірний 6х30	шт	100	0,51	0,50	-	0,01	
	варіант 1				51,00	50,00	-	1,00	
42	&С1110-12-4	Саморіз зі сверлом по металу 3,5х9,5 мм	шт	100	0,41	0,40	-	0,01	
	варіант 3				41,00	40,00	-	1,00	
43	&С1110-12-4	Саморіз 3.5х35 мм	шт	100	0,36	0,35	-	0,01	
	варіант 2				36,00	35,00	-	1,00	
		Разом по розділу III	**грн.**		**387087,28**	**379499,05**	**-**	**7588,23**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Мастильні матеріали	кг	2,236					
		Дизельне паливо	л	58,851					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документаціїї_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Господарська будівля. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-012
Пусконалагоджувальні роботи: Система пожежної сигналізації. Система оповіщення про пожежу. Диспетчеризація систем протипожежного захисту

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	837,00	340,24				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	837,00					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	6,0					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Господарська будівля. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-013
Будівельно-монтажні роботи: Система зв'язку

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	493,30	247,95				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	493,30					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,8					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
10	&12-6-2-12 варіант 1	Кабель інсталяційний, неекран., U/UTP, кат. 5e, LSOH, 305 м, Premium line 205142115-B	м	700	37,43 26201,00	36,70 25690,00	- -	0,73 511,00	
11	&11-8-111-1 варіант 6	Дротяний лоток GRM, 55x100x3050, G (2,5-10 мкм)	м	51	243,12 12399,12	238,35 12155,85	- -	4,77 243,27	
12	+C126-1279 варіант 1	Панель-заглушка, колір чорний, 1U, ESTAP	шт	30	266,78 8003,40	261,55 7846,50	- -	5,23 156,90	
13	&C1547-16-10 варіант 1	Розетка мережева RJ-45x2 Mosaic у зборі (LEGRAND)	шт	5	1154,74 5773,70	1132,10 5660,50	- -	22,64 113,20	
14	&C126-1292-2 варіант 1	Оптична розподільча панель 19”, 1U, висувна, колір чорний, PL, Premium Line 671100002	шт	1	3077,95 3077,95	3017,60 3017,60	- -	60,35 60,35	
15	&C1545-269-1-1 варіант 2	Затискач заземлення FS для дротяного лотка	шт	34	89,2 3032,80	87,45 2973,30	- -	1,75 59,50	
16	&C126-1292-6 варіант 1	Пігтейл Pigtail SC/UPC 9/125, 2m, SM, D=0, 9mm, LSOH Premium Line 223313020	шт	24	119,09 2858,16	116,75 2802,00	- -	2,34 56,16	
17	&C111-136-10 варіант 3	Забивний анкер M8x29 д10 (латунь)	шт	200	12,75 2550,00	12,50 2500,00	- -	0,25 50,00	
18	&C1545-269-1-1 варіант 1	З'єднувач дротяного лотка, G (2,5-10 мкм)	шт	48	52,02 2496,96	51,00 2448,00	- -	1,02 48,96	
19	&C1110-12-7 варіант 1	Комплект кріплення устаткування для комутаційних шаф по 100 одиниць (чорний гвігнт + гайка + захисна шайба)	шт	168	14,48 2432,64	14,20 2385,60	- -	0,28 47,04	
20	&C1110-12-24 варіант 1	Патч-панель UTP, 24 порта 1U, кат.5E, Dual Type IDC, Premium Line 175122412	шт	1	2241,3 2241,30	2197,35 2197,35	- -	43,95 43,95	
21	&11-1-1-2 варіант 2	Труба ПВХ гнучка гофрована д-20 мм з протяжкою	м	80	18,87 1509,60	18,50 1480,00	- -	0,37 29,60	
22	&C1547-16-11 варіант 3	19" (450 мм) мідна шина заземлення в комплекті - дроти заземлення (8x100см), з кріпильним отвором 8,4 мм2, ESTAP REB-19S	шт	1	1201,97 1201,97	1178,40 1178,40	- -	23,57 23,57	
23	&C1545-66-4-H варіант 1	Провід заземлення ПВ 3x6	м	15	70,13 1051,95	68,75 1031,25	- -	1,38 20,70	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
24	&C117-1-1-25 варіант 4	Кліпса для гофри 20 мм	шт	200	5,2 1040,00	5,10 1020,00	- -	0,1 20,00	
25	&12-4-1-1-1 варіант 3	Кабель живлення 3х2,5 ВВГнгд	м	15	67,32 1009,80	66,00 990,00	- -	1,32 19,80	
26	&C1545-172-1 варіант 2	Планка перфорована 100 мм (для підвісу лотка)	шт	34	28,36 964,24	27,80 945,20	- -	0,56 19,04	
27	&C126-1292-4 варіант 1	Адаптер SC/PC Simplex SM, втулка з цирк. кераміки, Premium Line 231221104	шт	24	38,45 922,80	37,70 904,80	- -	0,75 18,00	
28	&C1110-12-4-4 варіант 1	Стержень метричний М 8х1000, кл.м. 4.8, цб	шт	34	27,13 922,42	26,60 904,40	- -	0,53 18,02	
29	&C1110-12-27 варіант 1	19" кабельний органайзер 1U, 5 пластикових кілець, Premium Line 195020102	шт	2	338,49 676,98	331,85 663,70	- -	6,64 13,28	
30	&C1547-16-14 варіант 1	Розетка модульна на DIN-рейку	шт	1	485,27 485,27	475,75 475,75	- -	9,52 9,52	
31	&C1110-12-27 варіант 4	Кабельний організатор 19" 1U, Dust Proof Brush Type, Premium Line 195080102	шт	1	384,74 384,74	377,20 377,20	- -	7,54 7,54	
32	&C1110-12-27 варіант 3	Смуга-заглужка 12 модулів	шт	2	160,85 321,70	157,70 315,40	- -	3,15 6,30	
33	&C126-1292-5 варіант 2	Додаткова сплайс касета, PL, Premium Line 673000001	шт	1	316,35 316,35	310,15 310,15	- -	6,2 6,20	
34	&31-3-1-2-1 варіант 1	Коробка монтажна	шт.	5	58,85 294,25	57,70 288,50	- -	1,15 5,75	
35	&C126-1292-5 варіант 1	Лицьова панель 6 х SC simplex/LC duplex, Premium Line 672301062	шт	4	68,39 273,56	67,05 268,20	- -	1,34 5,36	
36	&C1110-12-4-4 варіант 2	Гайка зубчаста з буртиком тип 6923, цб, М8	шт	136	1,68 228,48	1,65 224,40	- -	0,03 4,08	
37	&C1110-12-27 варіант 5	Шина нульова	шт	1	197,57 197,57	193,70 193,70	- -	3,87 3,87	
38	&11-1-1-2 варіант 3	Труба зварна тонкостінна 25х1,5 ГОСТ 10705	м	3	60,59 181,77	59,40 178,20	- -	1,19 3,57	
39	&C1110-12-27 варіант 2	Захисна шина заземлення з утримувачем 3х16+4х10мм	шт	1	165,09 165,09	161,85 161,85	- -	3,24 3,24	
40	&C111-136-2-3 варіант 1	Дюбель з шурупом 6х40 гриб для швидкого монтажу	шт	250	0,61 152,50	0,60 150,00	- -	0,01 2,50	
41	&C113-1861-3 варіант 1	Кабель-адаптор живлення C14-Schuko	шт	1	137,45 137,45	134,75 134,75	- -	2,7 2,70	
42	&C112-14-16 варіант 3	Стяжка 200мм/5.0мм під дюбель	шт	100	1,33 133,00	1,30 130,00	- -	0,03 3,00	
43	&C1547-16-11 варіант 2	Наконечник кабельний, кільцева форма ізольований 4,0-6,0мм, гвинт 5 мм	шт	34	3,16 107,44	3,10 105,40	- -	0,06 2,04	
44	&C112-14-16 варіант 2	Хомут пластиковий 4,8х250 мм	шт	100	0,92 92,00	0,90 90,00	- -	0,02 2,00	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
45	&C112-14-16 варіант 1	Хомут пластиковий 2,5х200 мм	шт	100	0,82 82,00	0,80 80,00	- -	0,02 2,00	
		Разом по розділу III	**грн.**		**83919,96**	**82277,95**	**-**	**1642,01**	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документаціїї_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Господарська будівля. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-015
Пусконалагоджувальні роботи: Системи зв'язку

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	334,00	340,24				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	334,00					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	6,0					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документаціїї_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Господарська будівля. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-016
Будівельно-монтажні роботи: Система контролю доступом

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	209,78	236,36				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,4					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	209,78					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,4					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
10	&12-4-1-1-1 варіант 5	Кабель живлення 3х1,5 ВВГнгд	м	120	55,18 6621,60	54,10 6492,00	- -	1,08 129,60	
11	&12-6-2-12 варіант 1	Кабель інсталяційний, неекран., U/UTP, кат. 5е, LSOH, 305 м, Premium line 205142115-B	м	100	37,43 3743,00	36,70 3670,00	- -	0,73 73,00	
12	&12-4-1-1-1 варіант 4	Кабель живлення 3х0,75 ПВС	м	40	44,88 1795,20	44,00 1760,00	- -	0,88 35,20	
13	&11-1-1-2 варіант 2	Труба ПВХ гнучка гофрована д-20 мм з протяжкою	м	55	18,87 1037,85	18,50 1017,50	- -	0,37 20,35	
14	&12-6-1-6 варіант 4	Кабель сигнальний, Alarm 4х0,22	м	20	18,16 363,20	17,80 356,00	- -	0,36 7,20	
15	&31-3-1-2-1 варіант 5	Коробка розподільча 100х100х50, 6 виходів	шт.	2	112,2 224,40	110,00 220,00	- -	2,2 4,40	
16	&C111-136-2-3 варіант 1	Дюбель з шурупом 6х40 гриб для швидкого монтажу	шт	265	0,61 161,65	0,60 159,00	- -	0,01 2,65	
		Разом по розділу III	**грн.**		**13946,90**	**13674,50**	**-**	**272,40**	
		IV. Устаткування							
17	&1602-30076-7 варіант 2	Табличка для інвалідів з написом "ВИКЛИК□ПЕРСОНАЛУ"	шт	1	337,76 337,76	325,00 325,00	9,75 9,75	3,01 3,01	3%
		Разом по розділу IV	**грн.**		**337,76**	**325,00**	**9,75**	**3,01**	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Господарська будівля. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-018
Пусконалагоджувальні роботи: Система контролю доступом

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	104,00	340,24				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	104,00					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	6,0					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Господарська будівля. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-019
Будівельно-монтажні роботи: Система охоронної сигналізації

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	193,39	237,37				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,4					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	193,39					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,4					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
10	&11-1-1-2 варіант 2	Труба ПВХ гнучка гофрована д-20 мм з протяжкою	м	80	18,87 1509,60	18,50 1480,00	- -	0,37 29,60	
11	&12-6-1-6 варіант 4	Кабель сигнальний, Alarm 4х0,22	м	80	18,16 1452,80	17,80 1424,00	- -	0,36 28,80	
12	&12-6-2-12 варіант 1	Кабель інсталяційний, неекран., U/UTP, кат. 5е, LSOH, 305 м, Premium line 205142115-В	м	30	37,43 1122,90	36,70 1101,00	- -	0,73 21,90	
13	&12-4-1-1-1 варіант 4	Кабель живлення 3х0,75 ПВС	м	25	44,88 1122,00	44,00 1100,00	- -	0,88 22,00	
14	&С117-1-1-25 варіант 4	Кліпса для гофри 20 мм	шт	160	5,2 832,00	5,10 816,00	- -	0,1 16,00	
15	&12-4-1-1-1 варіант 5	Кабель живлення 3х1,5 ВВГнгд	м	15	55,18 827,70	54,10 811,50	- -	1,08 16,20	
16	&11-8-111-1 варіант 10	Мініканал ТМС 17х17, довжина 2000 мм	м	4	50,69 202,76	49,70 198,80	- -	0,99 3,96	
17	&С111-136-2-3 варіант 1	Дюбель з шурупом 6х40 гриб для швидкого монтажу	шт	250	0,61 152,50	0,60 150,00	- -	0,01 2,50	
18	&С1110-12-4 варіант 3	Саморіз зі сверлом по металу 3,5х9,5 мм	шт	100	0,41 41,00	0,40 40,00	- -	0,01 1,00	
		Разом по розділу III	**грн.**		**7263,26**	**7121,30**	**-**	**141,96**	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документаціїї_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Господарська будівля. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-02
Внутрішні мережі водопостачання та каналізації

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	394,22	252,76				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	29,60	256,47				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,1					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	10,45	260,04				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	434,27					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	4,0					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	7,17172	318,7 2285,63				
11	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	34,3348	64,1 2200,86				
12	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,92	1098,77 1010,87				
13	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,357	1080,05 385,58				
14	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	0,496	458,24 227,29				
15	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,17551	1081,43 189,80				
16	+КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,1176	963,68 113,33				Оренда
17	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]	маш. год	3,5368	24,58 86,93				
18	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,224	62,34 13,96				
19	КБМ225-2302	Тельфери електричні, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,32	22,39 7,16				
20	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,224	21,04 4,71				
21	+КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,002	1231,08 2,46				Оренда
22	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,0043	307,57 1,32				
		Разом по розділу II	**грн.**		**6529,90**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	4,49					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Дизельне паливо	кг	6,244					
		Електроенергія	кВт-год	192,924					
		Мастильні матеріали	кг	2,113					
		Гідравлічна рідина	кг	0,157					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
23	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	1,409					
24	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	0,1185					
25	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,004					
26	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	3,128					
27	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,334					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
28	+С113-2129 варіант 1	Шафа для пожежного кран-комплектуПШ-1пк (600х1600х250) без задній стінки(вбудована); у комплекті Кран-комплект ДУ50 у складі (Касета для плоскоскладеного рукава, Вентиль (клапан) пожежний кутовий ДУ50 з ДППК, Голівка зєднувальна муфтова ГМ50, Рукав пожежний ДУ51 з двома голівками ГР50, Ствол пожежний перекривальний ДУ50 зі сприскoм 16мм),Кран-комплект ДУ25 у складі (Котушка для намотування рукава, вентиль кутовий латунний ДУ25, голівка з`єднувальна ДУ25, Датчик ДППК, рукав напівжорсткий 20м, ствол перекривальний DN-25); Блок управління пожежний краном БУПК; 2 шт Вогнегасник порошковий ОП-5	шт	2	17539,06 35078,12	17194,43 34388,86	0,73 1,46	343,9 687,80	30 км.
29	+С130-905 варіант 8	Унітаз з косим випуском з бачком на полиці	шт	4	8546,05 34184,20	8370,13 33480,52	8,35 33,40	167,57 670,28	30 км.
30	+С130-616 варіант 8	Змішувач настінний для душу	комплект	5	6323,7 31618,50	6199,22 30996,10	0,49 2,45	123,99 619,95	30 км.
31	+С130-616 варіант 10	Змішувачі для умивальників, раковин	комплект	10	3133,49 31334,90	3071,56 30715,60	0,49 4,90	61,44 614,40	30 км.
32	+С113-1 варіант 7	Труба сталева емальована 76х3,5	м	49,98	621,18 31046,58	616,25 30800,18	0,31 15,49	4,62 230,91	30 км.
33	+С130-542 варіант 2	Піддони душові, акрилові	шт	5	5486,52 27432,60	5352,66 26763,30	26,28 131,40	107,58 537,90	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
34	+С130-905 варіант 4	Унітаз для інвалідів на інсталяцію	шт	2	13011,09 26022,18	12747,62 25495,24	8,35 16,70	255,12 510,24	30 км.
35	+С130-542 варіант 3	Ванна мийна виробнича	шт	2	10400,21 20800,42	10170,00 20340,00	26,28 52,56	203,93 407,86	30 км.
36	+С130-652 варіант 4	Умивальник	комплект	6	3172,98 19037,88	3101,66 18609,96	9,1 54,60	62,22 373,32	30 км.
37	+С130-905 варіант 5	Інсталяція для унітаза	шт	2	9017,22 18034,44	8832,06 17664,12	8,35 16,70	176,81 353,62	30 км.
38	+С1630-973 варіант 6	Сифон для умивальника	шт	10	1692,39 16923,90	1657,62 16576,20	1,59 15,90	33,18 331,80	30 км.
39	+С130-616 варіант 13	Змішувач для ванни купальної	комплект	2	6323,7 12647,40	6199,22 12398,44	0,49 0,98	123,99 247,98	30 км.
40	+С1630-539 варіант 18	Редуктор зниження тиску Danfoss 7 BIS DN 40 | 1 1/2" (або аналог)	шт	1	11924,43 11924,43	11690,00 11690,00	0,62 0,62	233,81 233,81	30 км.
41	+С130-616 варіант 9	Змішувач для умивальника для інвалідів	комплект	2	5882,49 11764,98	5766,66 11533,32	0,49 0,98	115,34 230,68	30 км.
42	+С130-493 варіант 2	Стіл тумба з мийною ванною (1 сек 1300х600х850мм)	шт	1	11477,9 11477,90	11250,00 11250,00	2,84 2,84	225,06 225,06	30 км.
43	+С130-652 варіант 3	Підвісна раковина для с/в інвалідів	комплект	2	4962,46 9924,92	4856,06 9712,12	9,1 18,20	97,3 194,60	30 км.
44	+С130-493 варіант 1	Рукомийник (1 сек 400х300х400мм) нерж	шт	4	2466,2 9864,80	2415,00 9660,00	2,84 11,36	48,36 193,44	30 км.
45	+С130-616 варіант 12	Змішувачі для виробничої мийки	комплект	2	4922 9844,00	4825,00 9650,00	0,49 0,98	96,51 193,02	30 км.
46	+С1630-539 варіант 16	Кран кульовий кутовий, для сантехприборів діам.1/2"х3/8"	шт	30	323,67 9710,10	316,70 9501,00	0,62 18,60	6,35 190,50	30 км.
47	+С1630-1 варіант 9	Труба каналізаційна рострубна поліпропіленова, діаметр 100 мм	м	25,206	362,71 9142,47	354,80 8943,09	0,8 20,16	7,11 179,22	30 км.
48	+С130-493 варіант 3	Ванна мийна виробнича (2 сек 1200х600х850мм)	шт	1	6199,4 6199,40	6075,00 6075,00	2,84 2,84	121,56 121,56	30 км.
49	С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,05	104001,66 5200,08	102872,91 5143,65	354,54 17,73	774,21 38,70	30 км.
50	+С130-616 варіант 6	Змішувач для кухні (прибиральниці)	комплект	1	4922 4922,00	4825,00 4825,00	0,49 0,49	96,51 96,51	30 км.
51	+С130-616 варіант 11	Змішувачі для кухоної мийки	комплект	1	4922 4922,00	4825,00 4825,00	0,49 0,49	96,51 96,51	30 км.
52	+С130-538 варіант 2	Консоль стінова 41х21х2,5мм 300мм Walraven RapidStrut® тип 21H	шт	8	612,42 4899,36	595,95 4767,60	4,46 35,68	12,01 96,08	30 км.
53	+С1630-973 варіант 15	Сифони-ревизії для раковин, діаметр 50 мм	шт	6	799,77 4798,62	782,50 4695,00	1,59 9,54	15,68 94,08	30 км.
54	+С1630-2011 варіант 19	Кран кульовий латунний муфтовий повнопрохідний 1 1/2", (діаметр 40 мм)	шт	2	2260,46 4520,92	2215,80 4431,60	0,34 0,68	44,32 88,64	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
55	&С130-609-1 варіант 15	Підводка гнучка для води	шт	18	242,9 4372,20	237,80 4280,40	0,34 6,12	4,76 85,68	
56	+С1630-973 варіант 14	Сифон для умивальника для інвалідів	шт	2	2039,01 4078,02	1997,44 3994,88	1,59 3,18	39,98 79,96	30 км.
57	+С111-1522 варіант 11	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,0169398	222296,18 3765,65	217592,59 3685,97	344,84 5,84	4358,75 73,84	https://epicentrk.ua/shop/elektrody-monolith-t-590-5-mm-6-sht-0-9-kg.html 30 км.
58	&С171-3320П варіант 7	Патрубки для встановлення унітазу для інвалідів на інсталляцію (подовжені)	шт	2	1866,78 3733,56	1830,18 3660,36	- -	36,6 73,20	
59	+С130-905 варіант 6	Кнопка для інсталяції	шт	2	1656,46 3312,92	1615,63 3231,26	8,35 16,70	32,48 64,96	30 км.
60	+С130-1199 варіант 7	Труба каналізаційна раструбна поліпропіленова, діаметр 50 мм	м	24,3013	125,76 3056,13	123,00 2989,06	0,29 7,05	2,47 60,02	30 км.
61	+С1630-2011 варіант 21	Засувка Батерфляй Ду65	шт	1	3032,6 3032,60	2972,80 2972,80	0,34 0,34	59,46 59,46	30 км.
62	&С130-609-1 варіант 14	Гнучка подводка для змішувача	шт	12	242,9 2914,80	237,80 2853,60	0,34 4,08	4,76 57,12	
63	+С1630-1 варіант 10	Труба каналізаційна раструбнаполіпропіленова, діаметр 75 мм	м	13,89	199 2764,11	194,30 2698,83	0,8 11,11	3,9 54,17	30 км.
64	+С130-635 варіант 4	Трапи PPR діам.50 мм	комплект	2	1296,24 2592,48	1268,80 2537,60	2,02 4,04	25,42 50,84	30 км.
65	+С1630-973 варіант 13	Сифон для душового піддона	шт	5	502,59 2512,95	491,15 2455,75	1,59 7,95	9,85 49,25	30 км.
66	+С111-1867 варіант 41	Гак для кріплення пластикових трубопроводів 14-32	шт	93	25,16 2339,88	24,51 2279,43	0,16 14,88	0,49 45,57	30 км.
67	С130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,0385	59375,89 2285,97	57832,90 2226,57	378,76 14,58	1164,23 44,82	30 км.
68	&С171-3320П варіант 9	Комплект кріплення для раковин, умивальників	шт	14	163 2282,00	159,80 2237,20	- -	3,2 44,80	
69	+С1630-586 варіант 8	Відвід емальований 76	шт	7	317,97 2225,79	311,40 2179,80	0,34 2,38	6,23 43,61	30 км.
70	+С1630-1455 варіант 8	Модуль (накладка) M-Bus AT-MBUS-01 для лічильників води Powogaz JS Smart + / с + Ду 15-20	шт	1	2208,42 2208,42	2164,17 2164,17	0,95 0,95	43,3 43,30	30 км.
71	+С1630-1455 варіант 7	Лічильники холодної води Dy15 Powogaz JS4,0	шт	1	2152,32 2152,32	2109,17 2109,17	0,95 0,95	42,2 42,20	30 км.
72	+С113-1372-1Б варіант 20	Труби поліропіленові для подачі води Wavin Ekoplastic fiber basait plus діаметр 25 мм STRFE025TRCT	м	10,1	211,62 2137,36	207,40 2094,74	0,07 0,71	4,15 41,91	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
73	+С113-2146 варіант 7	Ізоляція для труб 22х13 K-FLEX ST	м	29,91	69,5 2078,75	68,10 2036,87	0,04 1,20	1,36 40,68	30 км.
74	+С113-2426 варіант 2	Гофра до унітазу діам. 110 мм	шт	4	516,15 2064,60	505,30 2021,20	0,73 2,92	10,12 40,48	30 км.
75	&С130-609-1 варіант 6	Профіль для ванн 2,5м	шт	5	393,05 1965,25	385,00 1925,00	0,34 1,70	7,71 38,55	30 км.
76	&С130-609-1 варіант 12	Подовжувач 1/2х10мм	шт	18	108,16 1946,88	105,70 1902,60	0,34 6,12	2,12 38,16	30 км.
77	+С1630-973 варіант 9	Сифон для виробничої мийки	шт	2	930,9 1861,80	911,06 1822,12	1,59 3,18	18,25 36,50	30 км.
78	+С113-1709 варіант 39	Відвід PPR діам. 110 мм /45 град.	шт	25	74,28 1857,00	72,75 1818,75	0,07 1,75	1,46 36,50	30 км.
79	+С1530-156 варіант 37	Перехідник з металевою різьбою внутр. PP-RST діам. 25х3/4"	10шт	1	1844,7 1844,70	1808,50 1808,50	0,03 0,03	36,17 36,17	30 км.
80	&С113-2445-1-1 варіант 10	Ізоляція для труб 35х13 мм K-FLEX ST	м	16,68	103,09 1719,54	101,05 1685,51	0,02 0,33	2,02 33,70	
81	&С130-609-1 варіант 3	випуск з пробкою	шт	6	274,28 1645,68	268,56 1611,36	0,34 2,04	5,38 32,28	30 км.
82	+С113-1372-1Б варіант 16	Труби поліропіленові для подачі води EVO PP-RST діаметр 20 мм	м	17,7	88,76 1571,05	86,95 1539,02	0,07 1,24	1,74 30,79	30 км.
83	+С1530-177 варіант 34	Муфта латуна , (діаметр 25 мм) 1"	10шт	4	368,86 1475,44	361,50 1446,00	0,13 0,52	7,23 28,92	30 км.
84	+С113-1372-1Б варіант 15	Труби поліропіленові для подачі води Wavin Ekoplastic fiber basait plus діаметр 20 мм	м	9,9	148,18 1466,98	145,20 1437,48	0,07 0,69	2,91 28,81	30 км.
85	&С130-609-1 варіант 7	Профіль для ванн 1,85м	шт	5	292,07 1460,35	286,00 1430,00	0,34 1,70	5,73 28,65	30 км.
86	+С1530-177 варіант 30	Перехід з металевою різьбою зовн. PP-RST ВПх3Р д32х1" (32х25)	10шт	0,4	3383,47 1353,39	3317,00 1326,80	0,13 0,05	66,34 26,54	30 км.
87	С130-638	Труби зливні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб, діаметр 32 мм	шт	2	619,31 1238,62	605,45 1210,90	1,72 3,44	12,14 24,28	30 км.
88	+С1530-177 варіант 41	Перехід, з металевою різьбою зовн. PP-RST ВПх3Р діам.50х1 1/2 (діаметр 50х40 мм) SZE05050	10шт	0,1	12327,85 1232,79	12086,00 1208,60	0,13 0,01	241,72 24,18	30 км.
89	&С171-3320П варіант 5	Комплект кріплення для унітазу	шт	4	307,33 1229,32	301,30 1205,20	- -	6,03 24,12	
90	+С113-1374 варіант 12	Труби поліропіленові для подачі води EVO PP-RST діаметр 32 мм	м	5,3	225,42 1194,73	220,85 1170,51	0,15 0,80	4,42 23,42	30 км.
91	+С1630-103 варіант 6	Фільтри сітчастий муфтовий латунний Dy3/4" (діаметром 20мм)	шт	1	1187,78 1187,78	1162,63 1162,63	1,86 1,86	23,29 23,29	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
92	+С113-2263 варіант 12	Трійники каналізаційні 90 град. PPR діам. 110х110х100 мм	шт	7	167,25 1170,75	163,90 1147,30	0,07 0,49	3,28 22,96	30 км.
93	+С113-1374 варіант 14	Труби поліропіленові для подачі води EVO PP-RST діаметр 50 мм	м	2	559,78 1119,56	548,65 1097,30	0,15 0,30	10,98 21,96	30 км.
94	+С1630-539 варіант 15	Кран кульовий кутовий, для сантехприборів діам.1/2"х1/2"	шт	4	264,71 1058,84	258,90 1035,60	0,62 2,48	5,19 20,76	30 км.
95	+С1630-586 варіант 5	Перехід з полетилена на пластик 63/57	шт	1	1048,91 1048,91	1028,00 1028,00	0,34 0,34	20,57 20,57	30 км.
96	+С1630-973 варіант 12	Сифон для вани купальної	шт	2	502,59 1005,18	491,15 982,30	1,59 3,18	9,85 19,70	30 км.
97	&С130-609-1 варіант 11	Підводка гнучка для води діам.1/2"х1/2 гайка-гайка, L=500 мм	шт	4	246,57 986,28	241,40 965,60	0,34 1,36	4,83 19,32	30 км.
98	+С113-1958 варіант 16	Кутник PP-RST 45 град , діаметр 20 мм	шт	44	21,8 959,20	21,30 937,20	0,07 3,08	0,43 18,92	30 км.
99	+С1530-177 варіант 27	Кутник PP-RST 90 град,ВПхВП діаметр 32 мм	10шт	2,9	328,57 952,85	322,00 933,80	0,13 0,38	6,44 18,67	30 км.
100	+С113-1958 варіант 15	Кутник PP-RST 90 град , діаметр 20 мм	шт	60	15,58 934,80	15,20 912,00	0,07 4,20	0,31 18,60	30 км.
101	+С1630-973 варіант 8	Сифон для кухоної мийки	шт	1	930,9 930,90	911,06 911,06	1,59 1,59	18,25 18,25	30 км.
102	+С1530-177 варіант 40	Перехід, ВРхВР діам.1 1/4х3/4" (діаметр40х20 мм) VTr.581.N0805	10шт	0,2	4601,35 920,27	4511,00 902,20	0,13 0,03	90,22 18,04	30 км.
103	+С1530-177 варіант 36	Перехід з металевою різьбою зовн.PP- RST ВПхЗР діам. 40х 1 1/4" (32 мм)	10шт	0,1	8789,47 878,95	8617,00 861,70	0,13 0,01	172,34 17,24	30 км.
104	+С188888-4 варіант 6	Хомут сантехнічний для кріплення труб Ду65	шт	12	65,09 781,08	63,81 765,72	- -	1,28 15,36	
105	+С1630-586 варіант 13	Відвід емальований 57	шт	4	177,93 711,72	174,10 696,40	0,34 1,36	3,49 13,96	30 км.
106	+С113-2263 варіант 13	Трійники каналізаційні 45 град. PPR діам. 110х110х100 мм	шт	5	141,6 708,00	138,75 693,75	0,07 0,35	2,78 13,90	30 км.
107	&С130-609-1 варіант 9	Звукоізоляція для підвісного унітазу	шт	2	327,26 654,52	320,50 641,00	0,34 0,68	6,42 12,84	
108	+С130-939 варіант 5	Фланець Ду65	шт	2	326,2 652,40	317,45 634,90	2,35 4,70	6,4 12,80	30 км.
109	С111-384-1	Білило густотерте цинкове	т	0,003172	198915,5 630,96	194511,57 616,99	503,63 1,60	3900,3 12,37	30 км.
110	С111-1631	Замазка захисна	кг	3,6	172,43 620,75	168,48 606,53	0,57 2,05	3,38 12,17	30 км.
111	+С111-1722 варіант 4	Плінтуси для підлог з пластикату	м	15,15	40,48 613,27	39,00 590,85	0,69 10,45	0,79 11,97	30 км.
112	+С113-1709 варіант 38	Відвід PPR діам. 50 мм /45 град.	шт	20	29,91 598,20	29,25 585,00	0,07 1,40	0,59 11,80	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
113	+С113-1958 варіант 13	Планка монтажна 150мм	шт	7	84,78 593,46	83,05 581,35	0,07 0,49	1,66 11,62	30 км.
114	+С1630-2011 варіант 20	Кран шаровий з внутрішньої/зовнішньоїрізьбою Ду20	шт	1	587,46 587,46	575,60 575,60	0,34 0,34	11,52 11,52	30 км.
115	+С111-311 варіант 2	Каболка	т	0,00207	272462,8 564,00	266666,67 552,00	453,72 0,94	5342,41 11,06	https://xn--80ajgehvray.com.ua/ua/p1468615089-kabolka-smolyanaya.html 30 км.
116	+С113-1194-11Д варіант 7	Муфта перехідна 1"-1/2"	шт	2	278,43 556,86	272,80 545,60	0,17 0,34	5,46 10,92	30 км.
117	+С113-1873-1А варіант 3	Редукція гумова 50/32	шт	8	69,53 556,24	68,10 544,80	0,07 0,56	1,36 10,88	30 км.
118	+С1530-156 варіант 28	Кутник PP-RST 45 град, діаметр 25 мм	10шт	1,7	323,88 550,60	317,50 539,75	0,03 0,05	6,35 10,80	30 км.
119	+С1630-586 варіант 10	Трійник рівнопрохідний емальований 65х65х65	шт	1	535,18 535,18	524,35 524,35	0,34 0,34	10,49 10,49	30 км.
120	С1545-248	Скоби будівельні	кг	12	44,09 529,08	42,86 514,32	0,37 4,44	0,86 10,32	30 км.
121	+С1630-537 варіант 25	Клапан зворотній муфтовий латунний Dy 3/4", (діаметр 20 мм)	шт	1	524,22 524,22	513,80 513,80	0,14 0,14	10,28 10,28	30 км.
122	+С113-1709 варіант 41	Відвід PPR діам. 75 мм /45 град.	шт	7	72,8 509,60	71,30 499,10	0,07 0,49	1,43 10,01	30 км.
123	+С111-1650-1 варіант 4	Фарба ПФ115	кг	4	125,95 503,80	123,00 492,00	0,48 1,92	2,47 9,88	30 км.
124	+С1530-177 варіант 32	Трійник перехідний PP-RST, діаметр 32х20х32	10шт	0,9	536,65 482,99	526,00 473,40	0,13 0,12	10,52 9,47	30 км.
125	+С113-1 варіант 8	Труба сталева емальована Ду57х3,0	м	1,02	456,31 465,44	452,60 461,65	0,31 0,32	3,4 3,47	30 км.
126	+С113-2263 варіант 11	Трійники каналізаційні 90 град. PPR діам. 110х50х110 мм	шт	4	111,76 447,04	109,50 438,00	0,07 0,28	2,19 8,76	30 км.
127	+С1630-586 варіант 9	Заглушка елептична емальована 76	шт	2	201,64 403,28	197,35 394,70	0,34 0,68	3,95 7,90	30 км.
128	+С1530-177 варіант 29	Кутник PP-RST 45 град, діаметр 32 мм	10шт	0,8	496,87 397,50	487,00 389,60	0,13 0,10	9,74 7,80	30 км.
129	С111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,001963	198915,41 390,47	194511,48 381,83	503,63 0,99	3900,3 7,65	30 км.
130	+С113-1958 варіант 8	Згін роз'ємний (американка) 1/2", діаметр 15 мм	шт	2	187,18 374,36	183,44 366,88	0,07 0,14	3,67 7,34	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
131	+С1630-586 варіант 12	Муфта терморезисторна 63	шт	1	364,18 364,18	356,70 356,70	0,34 0,34	7,14 7,14	30 км.
132	+С113-1374 варіант 13	Труби поліропіленові для подачі води EVO PP-RST діаметр 40 мм	м	1	345,58 345,58	338,65 338,65	0,15 0,15	6,78 6,78	30 км.
133	+С113-2263 варіант 10	Трійники 45град. каналізаційні PPRдіам. 50х50х50 мм	шт	4	79,63 318,52	78,00 312,00	0,07 0,28	1,56 6,24	30 км.
134	+С113-1194-11Д варіант 9	Муфта затискна Ду 50 Unidelta	шт	1	316,37 316,37	310,00 310,00	0,17 0,17	6,2 6,20	30 км.
135	&С130-609-1 варіант 13	Подовжувач 1/2х20мм	шт	2	157,53 315,06	154,10 308,20	0,34 0,68	3,09 6,18	30 км.
136	С1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,076	4021,37 305,62	3908,70 297,06	33,82 2,57	78,85 5,99	30 км.
137	+С1530-177 варіант 25	Кутник, з металевою різьбою внутр. PP-RST ВПхЗР діам.32х3/4	10шт	0,1	3026,04 302,60	2966,58 296,66	0,13 0,01	59,33 5,93	30 км.
138	+С113-1709 варіант 34	Перехід PPR діам. 110/50 мм	шт	4	71,62 286,48	70,15 280,60	0,07 0,28	1,4 5,60	30 км.
139	С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,00568	49758,64 282,63	48444,19 275,16	338,79 1,92	975,66 5,55	30 км.
140	+С1630-586 варіант 11	Перехід емальований 76/57	шт	1	279,27 279,27	273,45 273,45	0,34 0,34	5,48 5,48	30 км.
141	+С113-1958 варіант 11	Кутник настінний PP-RST ВПхВР, Ду 20х1/2" мм 90 град. з кріпленням	шт	2	136,65 273,30	133,90 267,80	0,07 0,14	2,68 5,36	30 км.
142	С142-10-2	Вода	м3	3,25812	82,53 268,89	82,53 268,89	- -	- -	
143	+С130-1192 варіант 5	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 57х3,5 мм	м	1	254,53 254,53	248,10 248,10	1,44 1,44	4,99 4,99	30 км.
144	С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,00459768	52040,3 239,26	50641,14 232,83	378,76 1,74	1020,4 4,69	30 км.
145	+С113-1885 варіант 10	Хомут із шурупом діам. 110 мм	шт	3	74,63 223,89	73,10 219,30	0,07 0,21	1,46 4,38	30 км.
146	+С113-2263 варіант 14	Трійники каналізаційні 45 град. PPR діам. 110х50х110 мм	шт	2	106,41 212,82	104,25 208,50	0,07 0,14	2,09 4,18	30 км.
147	+С113-1885 варіант 11	Хомут із шурупом діам. 75 мм	шт	4	52,8 211,20	51,69 206,76	0,07 0,28	1,04 4,16	30 км.
148	С1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0018	115419,94 207,76	112585,11 202,65	571,69 1,03	2263,14 4,08	30 км.
149	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00188	106084,72 199,44	103702,95 194,96	301,68 0,57	2080,09 3,91	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
150	&C113-2445-1-1 варіант 8	Ізоляція для труб 42х13 мм K-FLEX ST	м	1	196,87 196,87	192,99 192,99	0,02 0,02	3,86 3,86	
151	+C111-849 варіант 2	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,63	297,03 187,13	290,83 183,22	0,38 0,24	5,82 3,67	https://xn--80ajgehvray.com.ua/ua/p733946500-tehplastina-tmksch-500500.html 30 км.
152	+C1530-177 варіант 39	Перехід, ЗРхВР діам.3/4х1/2 (діаметр 20х15 мм) VTr.581.N0504	10шт	0,2	908,95 181,79	891,00 178,20	0,13 0,03	17,82 3,56	30 км.
153	+C1530-177 варіант 38	Кутник PP-RST 90 град, діаметр 50 мм	10шт	0,1	1516,87 151,69	1487,00 148,70	0,13 0,01	29,74 2,98	30 км.
154	+C113-1709 варіант 31	Коліно PPR діам. 110/90	шт	2	74,28 148,56	72,75 145,50	0,07 0,14	1,46 2,92	30 км.
155	+C113-1885 варіант 6	Хомут із шурупом діам. 50 мм	шт	4	34,19 136,76	33,45 133,80	0,07 0,28	0,67 2,68	30 км.
156	+C111-1668 варіант 3	Оліфа натуральна	кг	0,915	147,49 134,95	144,08 131,83	0,52 0,48	2,89 2,64	https://epicentrk.ua/shop/olifa-naturalnaya-bl-sk-5-l.html 30 км.
157	+C113-1709 варіант 43	Перехід PPR діам. 110/75 мм	шт	1	133,95 133,95	131,25 131,25	0,07 0,07	2,63 2,63	30 км.
158	C111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм	т	0,00155	86216,55 133,64	84187,24 130,49	338,79 0,53	1690,52 2,62	30 км.
159	+C113-2263 варіант 15	Трійники каналізаційні 90 град. PPR діам. 75х50х75 мм	шт	1	129,1 129,10	126,50 126,50	0,07 0,07	2,53 2,53	30 км.
160	+C113-1709 варіант 42	Відвід PPR діам. 50 мм /90 град.	шт	4	31,44 125,76	30,75 123,00	0,07 0,28	0,62 2,48	30 км.
161	+C188888-4 варіант 4	Дюбель 12х80	шт	20	5,52 110,40	5,41 108,20	- -	0,11 2,20	
162	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,00136	63688,89 86,62	62101,30 84,46	338,79 0,46	1248,8 1,70	30 км.
163	+C111-1867 варіант 42	Кріплення для трубопроводів [хомут] д40	шт	1	83,09 83,09	81,30 81,30	0,16 0,16	1,63 1,63	30 км.
164	+C113-1861 варіант 2	Заглушка Ду 20	шт	1	76,88 76,88	75,30 75,30	0,07 0,07	1,51 1,51	30 км.
165	C1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, І сорт	т	0,00048	157700,95 75,70	153996,25 73,92	612,52 0,29	3092,18 1,49	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
166	+С1530-177 варіант 35	Кутник PP-RST 90 град, діаметр 40 мм	10шт	0,1	709,54 70,95	695,50 69,55	0,13 0,01	13,91 1,39	30 км.
167	+С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	0,29985	215,58 64,64	210,97 63,26	0,38 0,11	4,23 1,27	30 км.
168	С111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,514	116,55 59,91	113,88 58,53	0,38 0,20	2,29 1,18	30 км.
169	+С113-1709 варіант 40	Відвід PPR діам. 50 мм /15 град.	шт	2	29,14 58,28	28,50 57,00	0,07 0,14	0,57 1,14	30 км.
170	+С1530-156 варіант 25	Трійник PP-RST ВПхВПхВП діаметр 25х20х25 мм	10шт	0,2	284,1 56,82	278,50 55,70	0,03 0,01	5,57 1,11	30 км.
171	+С1530-177 варіант 37	Муфта перехідна Wavin Ekoplastik 40х32 ВН	10шт	0,1	496,87 49,69	487,00 48,70	0,13 0,01	9,74 0,98	30 км.
172	+С1530-177 варіант 28	Трійник перехідний PP-RST, діаметр 32х32х32	10шт	0,1	474,43 47,44	465,00 46,50	0,13 0,01	9,3 0,93	30 км.
173	+С1530-156 варіант 36	Муфта латуна , (діаметр 25 мм) 1"	10шт	0,1	368,76 36,88	361,50 36,15	0,03 -	7,23 0,73	30 км.
174	+С111-1355 варіант 2	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,0018	19694,19 35,45	18868,38 33,96	439,65 0,79	386,16 0,70	
175	С1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,02	1492,29 29,85	1452,91 29,06	10,12 0,20	29,26 0,59	30 км.
176	+С188888-4 варіант 7	Гвинт 8х80	шт	20	1,44 28,80	1,41 28,20	- -	0,03 0,60	
177	+С111-1513 варіант 5	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,00013	212851,73 27,67	208333,33 27,08	344,84 0,04	4173,56 0,55	https://epicentrk.ua/shop/elektrody-svarochnye-plasmatec-monolit-rts-2-mm-1-kg.html 30 км.
178	С111-801	Дріт мідний круглий електротехнічний ММ [м'який], діаметр 1-3 мм та вище	т	0,0001	262803,38 26,28	257384,58 25,74	265,79 0,03	5153,01 0,51	30 км.
179	С1545-159	Очіс льняний	т	0,000645	39301,77 25,35	38138,86 24,60	392,29 0,25	770,62 0,50	30 км.
180	+С1530-177 варіант 33	Трійник перехідний PP-RST, діаметр 32х25х32	10шт	0,3	58,68 17,60	57,40 17,22	0,13 0,04	1,15 0,34	30 км.
181	+С1530-156 варіант 38	Різьба-50	10шт	0,4	31,65 12,66	31,00 12,40	0,03 0,01	0,62 0,25	30 км.
182	С1545-279	Хомут Х25У1	100шт	0,02	564,96 11,30	552,02 11,04	1,86 0,04	11,08 0,22	30 км.
183	С111-383	Білило густотерте цинкове МА-011-0	т	0,00005	208975,79 10,45	204374,60 10,22	503,63 0,03	4097,56 0,20	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
184	+С111-324 варіант 3	Кисень технічний газоподібний	м3	0,12	86,7 10,40	79,37 9,52	5,63 0,68	1,7 0,20	https://prom.ua/ua/p1936394214-kislorod-gazoobraznyj-tehnicheskij.html 30 км.
185	С1541-43	Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм	т	0,0000168	587008,79 9,86	575116,67 9,66	382,14 0,01	11509,98 0,19	30 км.
186	С1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0003	31794,26 9,54	30712,58 9,21	458,26 0,14	623,42 0,19	30 км.
187	С1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	0,02	453,41 9,07	443,26 8,87	1,26 0,03	8,89 0,17	30 км.
188	+С111-181 варіант 1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,000176	49333,42 8,68	47962,23 8,44	403,87 0,07	967,32 0,17	
189	С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00006	140573,56 8,43	137245,53 8,23	571,69 0,03	2756,34 0,17	30 км.
190	+С111-1608 варіант 2	Дрантя	кг	0,389	20,4 7,94	19,11 7,43	0,89 0,35	0,4 0,16	
191	С111-587	Масло індустрійне И-20А	т	0,000134	25132,04 3,37	24005,61 3,22	633,64 0,08	492,79 0,07	30 км.
192	С130-38	Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	т	0,00005	64797,09 3,24	63147,80 3,16	378,76 0,02	1270,53 0,06	30 км.
193	+С1530-156 варіант 39	Різьба-25	10шт	0,2	14 2,80	13,70 2,74	0,03 0,01	0,27 0,05	30 км.
194	С1630-129	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 32 мм	шт	0,03	41,84 1,26	40,56 1,22	0,46 0,01	0,82 0,03	30 км.
195	+С111-1292 варіант 5	Уайт-спірит	т	0,00000442	221109,62 0,98	216161,62 0,96	612,52 -	4335,48 0,02	https://epicentrk.ua/ua/shop/rastvoritel-uayt-spirit-khimrezerv-1-l.html 30 км.
196	+С1530-156 варіант 40	Різьба Ду20	10шт	0,1	8,96 0,90	8,75 0,88	0,03 -	0,18 0,02	30 км.
197	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,011	74,39 0,82	64,51 0,71	8,42 0,09	1,46 0,02	30 км.
198	С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,0000397	20451,31 0,81	19578,43 0,78	471,87 0,02	401,01 0,01	30 км.
199	С111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,000006	78932,98 0,47	77046,48 0,46	338,79 -	1547,71 0,01	30 км.
200	С111-622	Міткаль "Т-2" суровий [суров'є]	10м	0,00044	393,37 0,17	380,32 0,17	5,34 -	7,71 -	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
201	С111-792	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва "Дорнит-2"	10м2	0,00006	2324,24 0,14	2274,67 0,14	4 -	45,57 -	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
202	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,6342	8,95857 5,68	8,95857 5,68			
		Разом	грн.		5,68	5,68			
		Разом по розділу III	**грн.**		**540402,75**	**529568,79**	**689,76**	**10144,20**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	193,559					
		Мастильні матеріали	кг	2,113					
		Гідравлічна рідина	кг	0,157					
		Бензин	л	6,068					
		Дизельне паливо	л	7,346					
		Довідкові дані							
		Будівельне сміття	т	0,035					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документаціїї_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Господарська будівля. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-021
Пусконалагоджувальні роботи: Система охоронної сигналізації

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	199,00	340,24				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	199,00					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	6,0					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Господарська будівля. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-022
Будівельно-монтажні роботи: Система відеоспостереження.

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	133,83	247,38				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	133,83					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,8					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
10	&12-6-2-12 варіант 6	Кабель вита пара U/UTP для зовнішньої прокладки, кат. 5, PE, 305 м, PL, Premium line 725143112	м	260	44,06 11455,60	43,20 11232,00	- -	0,86 223,60	
11	&12-6-2-12 варіант 1	Кабель інсталяційний, неекран., U/UTP, кат. 5e, LSOH, 305 м, Premium line 205142115-B	м	105	37,43 3930,15	36,70 3853,50	- -	0,73 76,65	
12	&11-1-1-2 варіант 2	Труба ПВХ гнучка гофрована д-20 мм з протяжкою	м	100	18,87 1887,00	18,50 1850,00	- -	0,37 37,00	
13	&C117-1-1-25 варіант 4	Кліпса для гофри 20 мм	шт	300	5,2 1560,00	5,10 1530,00	- -	0,1 30,00	
14	&C111-136-2-3 варіант 1	Дюбель з шурупом 6х40 гриб для швидкого монтажу	шт	300	0,61 183,00	0,60 180,00	- -	0,01 3,00	
		Разом по розділу III	**грн.**		**19015,75**	**18645,50**	**-**	**370,25**	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документаціїї_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Господарська будівля. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-024
Пусконалагоджувальні роботи: Система відеоспостереження.

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	104,00	340,24				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	104,00					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	6,0					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Господарська будівля. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-027
Опалення та вентиляція (Теплопункт)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	272,57	251,92				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	121,10	247,03				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	4,66	280,31				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,7					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	398,33					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,9					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	+КБМ201-14	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	8,19467	1089,48 8927,93				Оренда
11	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	49,0561	64,1 3144,50				
12	КБМ203-408	Лебідки електричні, тягове зусилля до 156, 96 кН [16 т]	маш. год	3,335	531,52 1772,62				
13	+КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	0,4316	1960,27 846,05				Оренда
14	+КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,5357	969,8 519,52				Оренда
15	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	0,47454	458,24 217,45				
16	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]	маш. год	2,625	24,58 64,52				
17	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,705	62,34 43,95				
18	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,705	21,04 14,83				
19	+КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,0075	1231,08 9,23				Оренда
		Разом по розділу II	**грн.**		**15560,60**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	2,325					
		Електроенергія	кВт-год	300,771					
		Мастильні матеріали	кг	2,413					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
20	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	5,76					
21	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	7,6					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
22	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	9,6					
23	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,015					
24	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	2,6679					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
25	&С1630-149-1	Сепаратор шламу фланцевий DN50, Exdirt, "Reflex", Німеччина або аналог	шт	2	17135,06 34270,12	16796,00 33592,00	3,08 6,16	335,98 671,96	30 км.
26	&С130-1183-22 варіант 1	Кран кульовий приварний Dy40, PN16, "Oventrop", Німеччина або аналог	шт	4	8051,51 32206,04	7893,17 31572,68	0,47 1,88	157,87 631,48	30 км.
27	&С130-1183-13 варіант 1	Кран кульовий фланцевий Dy50, PN16, тип 565, "Zetkama", Польща або аналог	шт	2	10194,85 20389,70	9994,61 19989,22	0,34 0,68	199,9 399,80	30 км.
28	&С130-1183-13 варіант 2	Кран кульовий фланцевий Dy50, PN16, Ballomax, "BROEN", Польща або аналог	шт	2	9782,25 19564,50	9590,10 19180,20	0,34 0,68	191,81 383,62	30 км.
29	+С113-39 варіант 1	Труби сталеві водогазопровідні оцинковані ф 25-Ц	м	31	400,07 12402,17	396,52 12292,12	0,57 17,67	2,98 92,38	30 км.
30	&С130-592-41	Вентиль балансувальний ручний муфтовий, DN40, PN16, HydroControl V, "Oventrop", Німеччина або аналог	шт	1	11974,39 11974,39	11739,00 11739,00	0,6 0,60	234,79 234,79	30 км.
31	&С130-1183-15	Кран кульовий приварний Dy15, PN40, Ballomax, "BROEN", Польща або аналог	шт	2	5616,64 11233,28	5506,27 11012,54	0,24 0,48	110,13 220,26	30 км.
32	&С113-400-4	Труба сталева водогазопровідна ДУ 40	м	44	238,88 10510,72	236,08 10387,52	1,02 44,88	1,78 78,32	30 км.
33	&С1630-113-3 варіант 2	Манометр показуючий 0-1МПа, ДМ 05100 0-1МПа-1,5, ПАТ "Склоприлад", Україна	шт	14	742,19 10390,66	726,73 10174,22	0,91 12,74	14,55 203,70	30 км.
34	+С113-142 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3 мм	м	32	319,15 10212,80	315,33 10090,56	1,44 46,08	2,38 76,16	30 км.
35	&С130-1183-22 варіант 1	Кран кульовий приварний Dy32, PN16, "Oventrop", Німеччина або аналог	шт	2	5026,02 10052,04	4927,00 9854,00	0,47 0,94	98,55 197,10	30 км.
36	&С130-592-40	Вентиль балансувальний ручний муфтовий, DN32, PN16, HydroControl V, "Oventrop", Німеччина або аналог	шт	1	9972,09 9972,09	9776,00 9776,00	0,56 0,56	195,53 195,53	30 км.
37	&С130-592-45	Кран триходовий до манометру Ду15, Ру16 з ручкою, 11Б18БК	шт	16	581,87 9309,92	570,38 9126,08	0,08 1,28	11,41 182,56	30 км.
38	&С111-1867-1-20	Елементи для кріплення трубопроводів	компл.	1	8644,01 8644,01	8471,50 8471,50	3,02 3,02	169,49 169,49	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
39	&C113-2150-5 варіант 1	Теплова ізоляція "K-Flex" товщиною 13 мм, 13x76, тип ST, "K-Flex, Італія	м	32,64	261,33 8529,81	256,17 8361,39	0,04 1,31	5,12 167,11	30 км.
40	&C130-1210-1	Автоматичний повітровідвідник ф 15, "Oventrop", Німеччина або аналог	шт	6	1381,34 8288,04	1354,17 8125,02	0,08 0,48	27,09 162,54	30 км.
41	+C113-38 варіант 1	Труби сталеві водогазопровідні оцинковані ф 20-Ц	м	24	344,72 8273,28	341,75 8202,00	0,4 9,60	2,57 61,68	30 км.
42	&C130-1183-20	Кран кульовий муфтовий Dy25, PN16, "Oventrop", Німеччина або аналог	шт	4	1803,53 7214,12	1768,00 7072,00	0,17 0,68	35,36 141,44	30 км.
43	&C113-2150-11 варіант 1	Теплова ізоляція "K-Flex" товщиною 13 мм, 13x48, тип ST, "K-Flex, Італія	м	45,9	154,3 7082,37	151,23 6941,46	0,04 1,84	3,03 139,07	30 км.
44	&C1630-1822-3 варіант 1	Лічильник холодної води Qn=4,0 м3/год; DN20 з модулем M-bus для дистанційного зняття показників, JS Smart C+, "Apator", Польща	компл.	1	6557,68 6557,68	6427,81 6427,81	1,29 1,29	128,58 128,58	30 км.
45	+C113-138	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	20	301,02 6020,40	297,72 5954,40	1,06 21,20	2,24 44,80	30 км.
46	C1545-8	Бобишки	шт	24	223,21 5357,04	218,61 5246,64	0,22 5,28	4,38 105,12	30 км.
47	+C1630-103 варіант 7	Фільтр сітчастий муфтовий, DN20, PN16, тип 823, "Zetkama", Польща або аналог	шт	2	2365,23 4730,46	2316,99 4633,98	1,86 3,72	46,38 92,76	30 км.
48	&C1630-1822-3 варіант 2	Лічильник гарячої води Qn=2,5 м3/год; DN15 з модулем M-bus для дистанційного зняття показників, JS90 Smart C+, "Apator", Польща	компл.	1	4608,21 4608,21	4516,56 4516,56	1,29 1,29	90,36 90,36	30 км.
49	&C111-329-1 варіант 3	Клей монтажний для спінених теплоізоляційних матеріалів	л	2,6	1743,48 4533,05	1708,83 4442,96	0,46 1,20	34,19 88,89	https://profimann.com . ua/izolyaciya-i-krepezhnye-sistemy/aksessuary-dlya-montazha-izolyacii/kley-k-flex-0-5-lt-k-414/ 30 км.
50	+C1630-106 варіант 1	Фільтр сітчастий фланцевий, DN50, PN16, тип 821, "Zetkama", Польща або аналог	шт	1	4504,86 4504,86	4402,56 4402,56	13,97 13,97	88,33 88,33	30 км.
51	&C113-2150-4 варіант 1	Теплова ізоляція "K-Flex" товщиною 13 мм, 13x57, тип ST, "K-Flex, Італія	м	20,4	206,24 4207,30	202,16 4124,06	0,04 0,82	4,04 82,42	30 км.
52	&C113-1047-7 варіант 1	Шланг гумотканинний O25 L=10 м	шт	1	4098,08 4098,08	4017,00 4017,00	0,73 0,73	80,35 80,35	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
53	&C113-2422-4	Штуцер до манометру Ду15, Ру16	шт	16	238,01 3808,16	233,33 3733,28	0,01 0,16	4,67 74,72	30 км.
54	&C113-400-3	Труба сталева водогазопровідна ДУ 32	м	20	186,46 3729,20	184,25 3685,00	0,82 16,40	1,39 27,80	30 км.
55	&C130-1183-19	Кран кульовий муфтовий Dy15, PN16, "Oventrop", Німеччина або аналог	шт	3	1211,25 3633,75	1187,33 3561,99	0,17 0,51	23,75 71,25	30 км.
56	&C111-11-22 варіант 1	Стрічка "K-Flex", Італія	мп	175	16,72 2926,00	16,38 2866,50	0,01 1,75	0,33 57,75	30 км.
57	&C130-1183-19 варіант 1	Кран кульовий муфтовий Dy20, PN16, "Oventrop", Німеччина або аналог	шт	2	1453,47 2906,94	1424,80 2849,60	0,17 0,34	28,5 57,00	30 км.
58	+C111-1519 варіант 6	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е55	т	0,01358	212851,73 2890,53	208333,33 2829,17	344,84 4,68	4173,56 56,68	https://epicentrk .ua/shop/mplc-elektrodi-zvaruval-ni-monolith-rc-4-mm-1-kg-000001020-1f0e0023-da44-686a-b2e4-e1eea40fd170.html 30 км.
59	&C113-2150-31	Теплова ізоляція "K-Flex" товщиною 9 мм, 9x35, тип ST, "K-Flex, Італія	м	31,62	91,32 2887,54	89,51 2830,31	0,02 0,63	1,79 56,60	30 км.
60	+C111-1522 варіант 11	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,0124424	222296,18 2765,90	217592,59 2707,37	344,84 4,29	4358,75 54,24	https://epicentrk.ua/shop/elektrody-monolith-t-590-5-mm-6-sht-0-9-kg.html 30 км.
61	&C113-2150-3 варіант 1	Теплова ізоляція "K-Flex" товщиною 13 мм, 13x42, тип ST, "K-Flex, Італія	м	20,4	135,42 2762,57	132,72 2707,49	0,04 0,82	2,66 54,26	30 км.
62	+C130-39 варіант 2	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,01686	161260,74 2718,86	157720,00 2659,16	378,76 6,39	3161,98 53,31	https://armashop.ua/metizy/filter/icons=5,11;tipmetiza=1,2 ,3/?srsltid=AfmBOorA09wzv_um_z-7LQ_0Nkylpqa9tGIWCca6NSmN3DGeF1JXuURY 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
63	&C113-2422-6	Розширювач з бобишкою G1/2 до термометру біметалевого, ЗК4-1-6-95	шт	4	639,31 2557,24	625,42 2501,68	1,35 5,40	12,54 50,16	30 км.
64	&C113-2150-30	Теплова ізоляція "K-Flex" товщиною 9 мм, 9х28, тип ST, "K-Flex, Італія	м	24,48	91,32 2235,51	89,51 2191,20	0,02 0,49	1,79 43,82	30 км.
65	+C130-40 варіант 3	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0132	161260,74 2128,64	157720,00 2081,90	378,76 5,00	3161,98 41,74	https://armashop.ua/metizy/filter/icons=5,11;tipmetiza=1,2 , 3/?srsltid=AfmBOorA09wzv_um_z-7LQ_0Nkylpqa9tGIWCca6NSmN3DGeF1JXuURY 30 км.
66	&C1630-113-3 варіант 1	Манометр показуючий 0-1,6МПа, ДМ 05100 0-1,6МПа-1,5, ПАТ "Склоприлад", Україна	шт	2	967,81 1935,62	947,92 1895,84	0,91 1,82	18,98 37,96	30 км.
67	&C1630-1161-3 варіант 2	Термометр біметалевий 0-120 °С осьовий з гільзою, ТБ-100-50 0+120-1,5-ОПАТ, "Склоприлад", Україна	шт	4	443,69 1774,76	434,17 1736,68	0,82 3,28	8,7 34,80	30 км.
68	&C113-1035-8 варіант 1	Вставка ремонтна з двома фланцями О 40 L=300мм, 45х2,5 ГОСТ 10704 - 91, В-20 ГОСТ 10705 - 80*	шт	1	933,68 933,68	912,01 912,01	3,36 3,36	18,31 18,31	30 км.
69	+C111-1654	Фарба БТ-177, срібляста	т	0,0045	179083,12 805,87	175000,00 787,50	571,69 2,57	3511,43 15,80	30 км.
70	&C1630-1161-21	Оправа для термометру пряма, 2П 215/63 6, 3, ПАТ "Склоприлад", Україна	шт	2	356,36 712,72	349,28 698,56	0,09 0,18	6,99 13,98	30 км.
71	+C111-1639 варіант 4	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	1,463	470,07 687,71	460,55 673,78	0,3 0,44	9,22 13,49	
72	&C1630-67-19 варіант 1	Клапан зворотний муфтовий, DN25, PN16, "Valtec", Польща або аналог	шт	1	668,11 668,11	654,33 654,33	0,68 0,68	13,1 13,10	30 км.
73	+C111-1848 варіант 5	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0038	161182,11 612,49	157720,00 599,34	301,68 1,15	3160,43 12,00	https://armashop.ua/metizy/filter/icons=5,11;tipmetiza=1,2 , 3/?srsltid=AfmBOorA09wzv_um_z-7LQ_0Nkylpqa9tGIWCca6NSmN3DGeF1JXuURY 30 км.
74	C142-10-2	Вода	м3	6,0302	82,53 497,67	82,53 497,67	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
75	&C1630-1161-3 варіант 1	Термометр технічний прямий 0-100°С, ТТР-М вик.1П 4(0+100°С)-1-160/66, ПАТ "Склоприлад", Україна	шт	2	238,41 476,82	232,92 465,84	0,82 1,64	4,67 9,34	30 км.
76	+C1113-21 варіант 2	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00225	197027,57 443,31	192592,59 433,33	571,69 1,29	3863,29 8,69	https://epicentrk.ua/shop/gruntovka-alkidnaya-gf-021-kompozit-krasno-korichnevyy-mat-0-64-l.html 30 км.
77	&C113-2422-5 варіант 1	Бобишка М27х2, ЗК4-1-1-95	шт	2	212,83 425,66	208,33 416,66	0,33 0,66	4,17 8,34	30 км.
78	&C1630-67-14 варіант 1	Клапан зворотний муфтовий, DN20, PN16, "Valtec", Польща або аналог	шт	1	334,41 334,41	327,17 327,17	0,68 0,68	6,56 6,56	30 км.
79	&C113-2422-8	Бобишка М20х1,5, ЗК4-1-1-95	шт	2	166,02 332,04	162,50 325,00	0,26 0,52	3,26 6,52	30 км.
80	+C113-37 варіант 1	Труби сталеві водогазопровідні оцинковані ф 15-Ц	м	1	326,9 326,90	324,16 324,16	0,31 0,31	2,43 2,43	30 км.
81	+C111-848	Пластина губчаста з гуми АФ-1	кг	0,72	354,33 255,12	347,00 249,84	0,38 0,27	6,95 5,01	30 км.
82	&C113-135-1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 45 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	1	236,04 236,04	233,58 233,58	0,7 0,70	1,76 1,76	30 км.
83	&C113-400-1	Труба сталева водогазопровідна ДУ 25	м	1	144,23 144,23	142,52 142,52	0,64 0,64	1,07 1,07	30 км.
84	+C111-1513 варіант 5	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,000414	212851,73 88,12	208333,33 86,25	344,84 0,14	4173,56 1,73	https://epicentrk.ua/shop/elektrody-svarochnye-plasmatec-monolit-rts-2-mm-1-kg.html 30 км.
85	&C113-400-1-1	Труба сталева водогазопровідна ДУ 15	м	1	82,59 82,59	81,64 81,64	0,34 0,34	0,61 0,61	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
86	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	3,1848	8,95857 28,53	8,95857 28,53			
87	C1999-9010	Стиснене повітря	м3	478,8	0,07223 34,58	0,07223 34,58			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
88	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,2674	163,15 43,62	163,15 43,62			
		Разом	грн.		106,73	106,73			
		Разом по розділу III	**грн.**		**344968,58**	**338578,56**	**268,59**	**6121,43**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	303,956					
		Стиснене повітря	м3	478,8					
		Мастильні матеріали	кг	2,68					
		Бензин	л	3,142					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Господарська будівля. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-028
Встановлення сонячної електростанції

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	60,48	230,43				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,2					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	479,29	248,26				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	91,92	262,97				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	631,69					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,7					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	+КБМ203-1001 варіант 1	Підйомник для сонячних панелей	маш. год	56	672,82 37677,92				
11	+КБМ202-1141 варіант 2	Вантажівка 10 тон з маніпулятором	маш. год	12	2323,97 27887,64				
12	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	0,52	7,99 4,15				
		Разом по розділу II	**грн.**		**65569,71**				
		в тому числі енергоносії:							
		Електроенергія	кВт-год	0,073					
		Мастильні матеріали	кг	0,01					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
13	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,37					
14	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,063					
15	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	5,292					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
16	&С111-1811-7-1-2 варіант 51	Акумуляторний модуль BOS-B-Pack16-A3 Deye	шт	24	41485 995640,00	41485,00 995640,00	- -	- -	
17	&С111-1811-7-1-2 варіант 50	Фотоелектричний модуль Jinko solar 66HL4M-BDV 625	шт	108	6375 688500,00	6375,00 688500,00	- -	- -	
18	&С111-1811-7-1-2 варіант 54	Дахова система кріплення ФЕМ СЕС, комплект	шт	108	3020 326160,00	3020,00 326160,00	- -	- -	
19	&С111-1811-7-1-2 варіант 17	Гібридний інвертор DEYE SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4	шт	1	220617 220617,00	220617,00 220617,00	- -	- -	
20	&С152-1008 варіант 3	OLFLEX SOLAR XLWP 6	м	1400	125,8 176120,00	125,80 176120,00	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
21	&C111-1811-7-1-2 варіант 15	"Обмежувач перенапруги ETITEC VS PV T2 1200/15"	шт	12	8450 101400,00	8450,00 101400,00	- -	- -	
22	&C111-1811-7-1-2 варіант 16	"Вимикач навантаження для PV LS32 SMA A4"	шт	6	13200 79200,00	13200,00 79200,00	- -	- -	
23	&C111-1811-7-1-2 варіант 52	Блок керування кластером високовольтної батареї BOS-G-PDU2 Deye	шт	2	38192 76384,00	38192,00 76384,00	- -	- -	
24	&C111-1811-7-1-2 варіант 1	Перемикач навантаження ETI LBS CO 4P 250 ("1-0-2", 250A)	шт	2	29150 58300,00	29150,00 58300,00	- -	- -	
25	&C152-1008 варіант 4	ПВ3-95 ГОСТ 6323-79	м	50	1120 56000,00	1120,00 56000,00	- -	- -	
26	&C111-1811-7-1-2 варіант 53	Стандартна стійка для акумуляторів 19 дюймів Deye	шт	2	26934 53868,00	26934,00 53868,00	- -	- -	
27	&C152-1008 варіант 2	Катанка алюмінієва Д10 мм	м	400	102 40800,00	102,00 40800,00	- -	- -	
28	&C152-1008 варіант 5	ПВ3-70 ГОСТ 6323-79	м	40	748 29920,00	748,00 29920,00	- -	- -	
29	&C111-1811-7-1-2 варіант 24	Корпус з монтажною панеллю металевий 120*80*30, IP65, серії Ubox, АСКО	шт	1	29620 29620,00	29620,00 29620,00	- -	- -	
30	&C111-1811-7-1-2 варіант 56	Баласти бетонні, комплект	шт	108	267 28836,00	267,00 28836,00	- -	- -	
31	&C111-1811-7-1-2 варіант 2	Автоматичний вимикач ETI EB2S 250/3SF 250A 3p (25 kA)	шт	2	10600 21200,00	10600,00 21200,00	- -	- -	
32	&C152-1008 варіант 7	ПВ3-6 (жовто-зелений) ГОСТ 6323-79	м	300	64,32 19296,00	64,32 19296,00	- -	- -	
33	&C152-1008 варіант 1	"ENEXT_S032046□"□"Металорукав□ e.met.sleeve.stand.proof.slfs.63"	м	60	310 18600,00	310,00 18600,00	- -	- -	
34	&C111-1811-7-1-2 варіант 46	ДКС S5 Combitech Лоток кабельний лоток префорований горячого цинкування 50x50x3000	шт	18	792 14256,00	792,00 14256,00	- -	- -	
35	&C111-1811-7-1-2 варіант 3	Автоматичний вимикач ETI EB2S 160/3SF 160A 3p (25 kA)	шт	2	6340 12680,00	6340,00 12680,00	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
36	&C111-1811-7-1-2 варіант 25	ETI ETIBOX ECH-12PT	шт	6	1605 9630,00	1605,00 9630,00	- -	- -	
37	&C111-1811-7-1-2 варіант 7	"Наконечник мідний DT(G)-95"	шт	30	310 9300,00	310,00 9300,00	- -	- -	
38	&C111-1811-7-1-2 варіант 5	Тримач запобіжників EFH 10 DC 2Pз 2 шт циліндричних запобіжників CH10x38 gPV 25A/1000V	шт	12	750 9000,00	750,00 9000,00	- -	- -	
39	&C111-1811-7-1-2 варіант 42	Болт М8х16 А2 ГОСТ 7798-70	шт	108	82 8856,00	82,00 8856,00	- -	- -	
40	&C111-1811-7-1-2 варіант 27	TGS 92TG0000092TG06320 Анкер 6х32 ЦЖ д/пінобетон	шт	15	520 7800,00	520,00 7800,00	- -	- -	
41	&C111-1811-7-1-2 варіант 6	Наконечник мідний DT(G)-70	шт	30	250 7500,00	250,00 7500,00	- -	- -	
42	&C111-1811-7-1-2 варіант 18	"Конектор солар LAPP MC4 M"	шт	80	90 7200,00	90,00 7200,00	- -	- -	
43	&C111-1811-7-1-2 варіант 19	"Конектор солар LAPP MC4 F "	шт	80	90 7200,00	90,00 7200,00	- -	- -	
44	&C111-1811-7-1-2 варіант 41	Заземлювач ФЕМ, l=700 мм	шт	108	66 7128,00	66,00 7128,00	- -	- -	
45	&C111-1811-7-1-2 варіант 39	SapiSelco SEL.3.214 Хомут нейлоновий 3,5х360	шт	500	13,9 6950,00	13,90 6950,00	- -	- -	
46	&C111-1811-7-1-2 варіант 31	"IEK_CTA10MP-CFF263-K41-100 ""Хомутний тримач зі стяжкою CFF2 63 мм"	шт	100	66 6600,00	66,00 6600,00	- -	- -	
47	&C111-1811-7-1-2 варіант 14	ETI_002440395"Обмежувач перенапруги ETITEC C T2 275/20 4+0 275 В"	шт	1	6520 6520,00	6520,00 6520,00	- -	- -	
48	&C111-1811-7-1-2 варіант 45	Герметик Soudal AQUAFIX 280 мл	шт	10	640 6400,00	640,00 6400,00	- -	- -	
49	&C111-1811-7-1-2 варіант 40	ELEMATIC Colsteel 7,9x362 - AISI 316 Хомут неіржавіючий 7,9x362	шт	60	94,5 5670,00	94,50 5670,00	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
50	&C152-1008 варіант 9	Шина мідна	м	6	810 4860,00	810,00 4860,00	- -	- -	
51	&C152-1008 варіант 6	ПВ3-6 ГОСТ 6323-79	м	60	68,13 4087,80	68,13 4087,80	- -	- -	
52	&C111-1811-7-1-2 варіант 26	DGB 92TG0000092TG12600Анкер 12х60 нейлон д/газобетону	шт	4	981 3924,00	981,00 3924,00	- -	- -	
53	&C111-1811-7-1-2 варіант 37	"АСКО_A0060040004 "Кабельний наконечник SV 5,5-4"	шт	360	9 3240,00	9,00 3240,00	- -	- -	
54	&C111-1811-7-1-2 варіант 55	Запобіжники CH10x38 gPV 25A/1000V DC	шт	24	120 2880,00	120,00 2880,00	- -	- -	
55	&C111-1811-7-1-2 варіант 47	ДКС S5 Combitech Кришка на лоток горячого цинкування 50х3000	шт	18	143 2574,00	143,00 2574,00	- -	- -	
56	&C111-1811-7-1-2 варіант 48	Трубчастий наконечник з ізоляцією для проводу 95 кв.мм, B=25 мм, A=44 мм - арт. BM00520	шт	5	280 1400,00	280,00 1400,00	- -	- -	
57	&C111-1811-7-1-2 варіант 43	Гайка М8 А2 ГОСТ 5915-70	шт	216	6,2 1339,20	6,20 1339,20	- -	- -	
58	&C111-1811-7-1-2 варіант 44	Шайба М8 А2 збільшена DIN 9021	шт	216	5,5 1188,00	5,50 1188,00	- -	- -	
59	&C111-1811-7-1-2 варіант 13	ETI_004671972"Шинні перехідники ETI ZB2S 160/3 "	шт	1	880 880,00	880,00 880,00	- -	- -	
60	&C111-1811-7-1-2 варіант 21	ETI_001102413Блок розподільчий EDBM-2/PE	шт	1	880 880,00	880,00 880,00	- -	- -	
61	&C111-1811-7-1-2 варіант 49	Трубчастий наконечник з ізоляцією для проводу 70 кв.мм, B=21 мм, A=37 мм - арт. BM00519	шт	5	164 820,00	164,00 820,00	- -	- -	
62	&C111-1811-7-1-2 варіант 33	"АСКО_A0060010007 "Наконечник трубчастий НТ 6,0-12 чорний"	шт	8	97 776,00	97,00 776,00	- -	- -	
63	&C111-1811-7-1-2 варіант 23	ETI ETIBOX ERP-PE1Шина заземлення	шт	1	680 680,00	680,00 680,00	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
64	&C111-1811-7-1-2 варіант 20	"Клема гвинтова-нейтральна VS 70 PA N 70 mm2"	шт	1	660 660,00	660,00 660,00	- -	- -	
65	&C111-1811-7-1-2 варіант 4	Автоматичний вимикач ETIMAT 6 1p C10 10A	шт	2	291 582,00	291,00 582,00	- -	- -	
66	&C111-1811-7-1-2 варіант 22	ДКС 6042-63 Хомут заземлення для труб (Тип А), d63 мм	шт	2	160 320,00	160,00 320,00	- -	- -	
67	&C111-1811-7-1-2 варіант 28	Гермоввод PG9	шт	20	14 280,00	14,00 280,00	- -	- -	
68	&C111-1811-7-1-2 варіант 38	"АСКО_A0060040005 ""Наконечник вилочний SV 5,5-6 "	шт	3	91 273,00	91,00 273,00	- -	- -	
69	&C111-1811-7-1-2 варіант 30	"DKC_6042-20 ""Хомут заземлення для труб (Тип А) 6042-20"	шт	2	95,14 190,28	95,14 190,28	- -	- -	
70	&C111-1811-7-1-2 варіант 36	"АСКО_A0060010141 ""Наконечник трубчастий НТ 1,5-8 жовтий"	шт	3	55 165,00	55,00 165,00	- -	- -	
71	&C111-1811-7-1-2 варіант 35	"АСКО_A0060010056 ""Наконечник трубчастий НТ 1,5-8 синій"	шт	2	52 104,00	52,00 104,00	- -	- -	
72	&C111-1811-7-1-2 варіант 34	"АСКО_A0060010057 ""Наконечник трубчастий НТ 4,0-09 синій"	шт	1	97 97,00	97,00 97,00	- -	- -	
73	&C111-1811-7-1-2 варіант 8	Термоусаджувальна трубка 28,0/14,0 шт. (1м) червона	шт	2	47 94,00	47,00 94,00	- -	- -	
74	&C111-1811-7-1-2 варіант 9	Термоусаджувальна трубка 28,0/14,0 шт. (1м) жовта	шт	2	47 94,00	47,00 94,00	- -	- -	
75	&C111-1811-7-1-2 варіант 10	Термоусаджувальна трубка 28,0/14,0 шт. (1м) зелена	шт	2	47 94,00	47,00 94,00	- -	- -	
76	&C111-1811-7-1-2 варіант 11	Термоусаджувальна трубка 28,0/14,0 шт. (1м) синя	шт	2	47 94,00	47,00 94,00	- -	- -	
77	&C111-1811-7-1-2 варіант 12	Термоусаджувальна трубка 28,0/14,0 шт. (1м) жовто-зелена	шт	2	47 94,00	47,00 94,00	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
78	&C1546-73-П-1	ЛИТОЛ 24ГОСТ 21150-87	кг	0,5	174,45 87,23	174,45 87,23	- -	- -	
79	&C111-1811-7-1-2 варіант 32	"АСКО_А0060010004□□""Наконечник трубчастий□НТ 1,5-8 чорний"	шт	1	52 52,00	52,00 52,00	- -	- -	
80	&C111-1811-7-1-2 варіант 29	IEK YDN10-0040DIN-рейка оцинкована (l=400 мм)	шт	1	38 38,00	38,00 38,00	- -	- -	
81	&C152-1008 варіант 8	ПВ3-1.5 ГОСТ 6323-79	м	2	14,6 29,20	14,60 29,20	- -	- -	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
82	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,2121	8,95857 1,90	8,95857 1,90			
83	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0013	163,15 0,21	163,15 0,21			
		Разом	грн.		2,11	2,11			
		Разом по розділу III	**грн.**		**3186029,82**	**3186029,82**	**-**	**-**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	0,285					
		Мастильні матеріали	кг	0,012					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документаціїї_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Господарська будівля. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-03
Монтаж системи внутрішнього протипожежного водопроводу

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	79,89	251,55				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	29,60	256,47				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,1					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,29	253,92				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	109,78					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	4,0					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	14,1208	64,1 905,14				
11	+КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,92	969,8 892,22				Оренда
12	+КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	0,0498	1960,27 97,62				Оренда
13	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,224	62,34 13,96				
14	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,224	21,04 4,71				
15	+КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,002	1231,08 2,46				Оренда
		Разом по розділу II	**грн.**		**1916,11**				
		в тому числі енергоносії:							
		Електроенергія	кВт-год	75,687					
		Мастильні матеріали	кг	0,61					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
16	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,004					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
17	+С113-2129 варіант 1	Шафа для пожежного кран-комплектуПШ-1пк (600х1600х250) без задній стінки(вбудована); у комплекті Кран-комплект ДУ50 у складі (Касета для плоскоскладеного рукава, Вентиль (клапан) пожежний кутовий ДУ50 з ДППК, Голівка зєднувальна муфтова ГМ50, Рукав пожежний ДУ51 з двома голівками ГР50, Ствол пожежний перекривальний ДУ50 зі сприскom 16мм),Кран-комплект ДУ25 у складі (Котушка для намотування рукава, вентиль кутовий латунний ДУ25, голівка з`єднувальна ДУ25, Датчик ДППК, рукав напівжорсткий 20м, ствол перекривальний DN-25); Блок управління пожежний краном БУПК; 2 шт Вогнегасник порошковий ОП-5	шт	2	17539,06 35078,12	17194,43 34388,86	0,73 1,46	343,9 687,80	30 км.
18	+С113-1 варіант 3	Труба сталева емальована 76х3,5	м	49,98	621,16 31045,58	616,23 30799,18	0,31 15,49	4,62 230,91	30 км.
19	+С130-538 варіант 1	Консоль стінова 41х21х2,5мм 300мм Walraven RapidStrut® тип 21H	шт	8	409,15 3273,20	396,67 3173,36	4,46 35,68	8,02 64,16	30 км.
20	+С1630-586 варіант 1	Відвід емальований 76	шт	7	360,58 2524,06	353,17 2472,19	0,34 2,38	7,07 49,49	30 км.
21	+С1630-586 варіант 5	Перехід з полетилена на пластик 63/57	шт	1	1048,91 1048,91	1028,00 1028,00	0,34 0,34	20,57 20,57	30 км.
22	+С1630-586 варіант 7	Відвід емальований 57	шт	4	197,92 791,68	193,70 774,80	0,34 1,36	3,88 15,52	30 км.
23	+С188888-4 варіант 6	Хомут сантехнічний для кріплення труб Ду65	шт	12	65,09 781,08	63,81 765,72	- -	1,28 15,36	
24	+С130-939 варіант 5	Фланець Ду65	шт	2	326,2 652,40	317,45 634,90	2,35 4,70	6,4 12,80	30 км.
25	+С1630-2011 варіант 11	Засувка Батерфляй Ду65	шт	1	640,25 640,25	627,36 627,36	0,34 0,34	12,55 12,55	30 км.
26	+С111-1522 варіант 11	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,0028098	222296,18 624,61	217592,59 611,39	344,84 0,97	4358,75 12,25	https://epicentrk.ua/shop/elektrody-monolith-t-590-5-mm-6-sht-0-9-kg.html 30 км.
27	+С1630-586 варіант 3	Трійник рівнопрохідний емальований 65х65х65	шт	1	601,1 601,10	588,97 588,97	0,34 0,34	11,79 11,79	30 км.
28	+С111-1650-1 варіант 4	Фарба ПФ115	кг	4	125,95 503,80	123,00 492,00	0,48 1,92	2,47 9,88	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
29	С130-1192	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 57х3,5 мм	м	1	498,72 498,72	487,50 487,50	1,44 1,44	9,78 9,78	30 км.
30	+С113-1 варіант 4	Труба сталева емальована Ду57х3,0	м	1,02	488,68 498,45	484,73 494,42	0,31 0,32	3,64 3,71	30 км.
31	+С1630-586 варіант 6	Муфта терморезисторна 63	шт	1	337,05 337,05	330,10 330,10	0,34 0,34	6,61 6,61	30 км.
32	+С1630-2011 варіант 10	Кран шаровий з внутрішньої/зовнішньоїрізьбою Ду20	шт	1	262,17 262,17	256,69 256,69	0,34 0,34	5,14 5,14	30 км.
33	С1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0018	115419,94 207,76	112585,11 202,65	571,69 1,03	2263,14 4,08	30 км.
34	+С1630-586 варіант 4	Перехід емальований 76/57	шт	1	197,54 197,54	193,33 193,33	0,34 0,34	3,87 3,87	30 км.
35	С142-10-2	Вода	м3	2,3011	82,53 189,91	82,53 189,91	- -	- -	
36	+С1530-156 варіант 21	Різьба-50	10шт	0,4	419,76 167,90	411,50 164,60	0,03 0,01	8,23 3,29	30 км.
37	+С1630-586 варіант 2	Заглушка елептична емальована 76	шт	2	78,57 157,14	76,69 153,38	0,34 0,68	1,54 3,08	30 км.
38	+С188888-4 варіант 4	Дюбель 12х80	шт	20	5,52 110,40	5,41 108,20	- -	0,11 2,20	
39	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00048	106084,72 50,92	103702,95 49,78	301,68 0,14	2080,09 1,00	30 км.
40	+С111-849 варіант 2	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,15	297,03 44,55	290,83 43,62	0,38 0,06	5,82 0,87	https://xn--80ajgehvray.com.ua/ua/p733946500-tehplastina-tmksch-500500.html 30 км.
41	+С1530-156 варіант 22	Різьба-25	10шт	0,2	211,68 42,34	207,50 41,50	0,03 0,01	4,15 0,83	30 км.
42	+С113-1861 варіант 1	Заглушка Ду 20	шт	1	38,47 38,47	37,65 37,65	0,07 0,07	0,75 0,75	30 км.
43	+С1530-156 варіант 23	Різьба Ду20	10шт	0,1	133,75 13,38	131,10 13,11	0,03 -	2,62 0,27	30 км.
44	С1545-279	Хомут Х25У1	100шт	0,02	564,96 11,30	552,02 11,04	1,86 0,04	11,08 0,22	30 км.
45	С1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	0,02	453,41 9,07	443,26 8,87	1,26 0,03	8,89 0,17	30 км.
46	+С111-181 варіант 1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,000176	49333,42 8,68	47962,23 8,44	403,87 0,07	967,32 0,17	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
47	С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00006	140573,56 8,43	137245,53 8,23	571,69 0,03	2756,34 0,17	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
48	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,0045	8,95857 0,04	8,95857 0,04			
		Разом	грн.		0,04	0,04			
		Разом по розділу III	**грн.**		**80419,01**	**79159,79**	**69,93**	**1189,29**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	75,691					
		Мастильні матеріали	кг	0,61					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Господарська будівля. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-04
Монтажні роботи. Електротехнічні рішення.

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	1243,47	243,42				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,7					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,48	251,28				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1243,95					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,7					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	+КБМ201-14	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	7,4077	1089,48 8070,54				Оренда
11	+КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	7,4077	969,8 7183,99				Оренда
12	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	5,68	167,22 949,81				
13	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	4,168	64,1 267,17				
		Разом по розділу II	**грн.**		**16471,51**				
		в тому числі енергоносії:							
		Електроенергія	кВт-год	86,842					
		Мастильні матеріали	кг	0,621					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
14	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	38,96					
15	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	48,882					
16	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	112,208					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
17	&С100-1507-9-5 варіант 6	Врізний світильник 18вт., 1800Lm., 4000К DS 180	шт	111	1755,64 194876,04	1720,00 190920,00	1,22 135,42	34,42 3820,62	30 км.
18	&С100-1507-9-5 варіант 1	Світильник лінійний, підвісний/накладний 1000х50х55мм. 3000/4000К 40вт. 4400Lm DS 984	шт	24	4351,85 104444,40	4265,30 102367,20	1,22 29,28	85,33 2047,92	30 км.
19	&С100-1507-9-5 варіант 5	Світильник накладний 190х190х45мм. 5000К 15вт. 1500Lm VL 15	шт	81	1016,14 82307,34	995,00 80595,00	1,22 98,82	19,92 1613,52	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
20	&C153-1-83 варіант 1	Кабелі силовий з мідними жилами, 660 В, з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, ВВГнг-LS 3х2.5 мм2	1000м	1,683	47512,34 79963,27	46530,00 78309,99	50,73 85,38	931,61 1567,90	https://luxelectro.com.ua/uk/kabely-galkat-vvgngls-3h2-5-mm21192076651-detail.html 30 км.
21	&C153-1-82 варіант 1	Кабелі силовий з мідними жилами, 660 В, з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, ВВГнг-LS 3х1.5 мм2	1000м	1,173	30457,65 35726,82	29830,00 34990,59	30,44 35,71	597,21 700,52	https://luxelectro.com.ua/uk/kabely-galkat-vvgngls-3h1-5-mm21927370971-detail.html?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwiYOxBhC5ARIsAIvdH51lee2zh0MJU9FuuBuxjxsN29plo8apeSJDBcT-kPvvy8xCq6LbpUYaAj_tEALw_wcB 30 км.
22	&C100-1507-9-5 варіант 10	Блок аварійного живлення для LED, 1Ач, 200Вт БАП200-1,0	шт	4	7340,99 29363,96	7195,83 28783,32	1,22 4,88	143,94 575,76	https://www.volta.com.ua/catalog/item/blok_avariynogo_pitaniya_bap200_1_0_univers_dlya_led_ip65_iek/ 30 км.
23	&C113-1353-16 варіант 1	Труба ПВХ гнучка гофр. д.20мм, стандартна з протяжкою, сірий колір, бухта 100 м.п., 91920, ДКС	м	2222	10,02 22264,44	9,66 21464,52	0,16 355,52	0,2 444,40	30 км.
24	&C111-1846-4-27 варіант 1	Штепсельна розетка двополюсна з третім заземлюючим контактом для прихованої установки 16 А, 250 В	шт	138	151,64 20926,32	148,61 20508,18	0,06 8,28	2,97 409,86	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
25	&C153-1-92 варіант 1	Кабелі силовий з мідними жилами, 660 В, з ПВХ ізоляцією та оболонкою з ПВХ-пластикату, що не поширює горіння, (NHXH FE 180/E30) 3х1,5 мм2	1000м	0,306	50884,41 15570,63	49816,00 15243,70	70,68 21,63	997,73 305,30	https://luxelectro.com.ua/uk/kabely-galkat-nhxhfe180-e90-3h1-5-mm2825007647-detail.html 30 км.
26	&C100-1507-9-5 варіант 7	Врізний світильник 36вт., 3600Lm., 4000К DS 360 ТМ ВЕЛА	шт	4	3561,04 14244,16	3490,00 13960,00	1,22 4,88	69,82 279,28	30 км.
27	С1546-63	Припой ПОС-18	т	0,016	849142,36 13586,28	832038,79 13312,62	453,72 7,26	16649,85 266,40	30 км.
28	&C1545-241-1 варіант 1	Тримач з фіксатором, д.20мм, 51020, ДКС	шт	4400	2,88 12672,00	2,80 12320,00	0,02 88,00	0,06 264,00	https://agart.ua/ua/derzhatel-s-zashelkoj-d-20mm-51020-dks 30 км.
29	&C1545-90-10-1 варіант 2	Рамка 3-х постова, горизонтальна	шт	46	261,28 12018,88	256,00 11776,00	0,16 7,36	5,12 235,52	30 км.
30	&C153-1-87 варіант 3	Кабелі силовий з мідними жилами, 660 В, з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, ВВГнг-LS 5х6 мм2	1000м	0,051	183706,94 9369,05	180000,00 9180,00	104,84 5,35	3602,1 183,70	https://luxelectro.com.ua/uk/kabely-galkat-vvgngls-5h6-mm21538485089-detail.html 30 км.
31	С1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	4,16	1830,34 7614,21	1794,04 7463,21	0,41 1,71	35,89 149,29	30 км.
32	С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	3,782	1828,3 6914,63	1792,15 6777,91	0,3 1,13	35,85 135,59	30 км.
33	С1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	26,35	251,1 6616,49	245,06 6457,33	1,12 29,51	4,92 129,65	30 км.
34	&C100-1507-9-3 варіант 2	Блок аварійного живлення для LED, 1Ач БАП40-1,0	шт	5	1306,79 6533,95	1280,83 6404,15	0,34 1,70	25,62 128,10	https://www.voltera.com.ua/uk-ua/lighting/emergency-lights/llvpod-epk-40-1h 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
35	&C153-1-87 варіант 2	Кабелі силовий з мідними жилами, 660 В, з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, ВВГнг-LS 5х4 мм2	1000м	0,051	124716,26 6360,53	122166,00 6230,47	104,84 5,35	2445,42 124,71	https://luxelectro.com.ua/uk/kabely-galkat-vvgngls-5h4-mm21745959718-detail.html 30 км.
36	&C1545-90-10-1 варіант 1	Коробка для зовнішнього монтажу 1-постова	шт	50	126,64 6332,00	124,00 6200,00	0,16 8,00	2,48 124,00	30 км.
37	&C111-1810-2 варіант 3	Провід ПВ-3 6	м	202	30,62 6185,24	28,16 5688,32	1,86 375,72	0,6 121,20	https://amperok.com.ua/provid_pv_3_6_zhovto_zelenyj_zzkm?gclid=Cj0KCQjwiYOxBhC5ARIsAIvdH520qxFhisL3naatXYB_HD78F4o0Cn4WPcqg_J1-EDnmJ6QxDvfDU0MaAjdVEALw_wcB 30 км.
38	C113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	14,196	410,43 5826,46	405,15 5751,51	2,22 31,52	3,06 43,43	30 км.
39	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	4,08	821,91 3353,39	805,63 3286,97	0,16 0,65	16,12 65,77	30 км.
40	&C1545-90-10-1 варіант 4	Коробка для встановлення вимикачів і розеток	шт	174	19,13 3328,62	18,59 3234,66	0,16 27,84	0,38 66,12	30 км.
41	&C113-2109-27 варіант 4	Вимикач двоклавішний, IP20, вбудований	шт	19	169,1 3212,90	165,71 3148,49	0,07 1,33	3,32 63,08	30 км.
42	&C113-2109-27 варіант 5	Вимикач прохідний двоклавішний, IP20, вбудований	шт	10	202,76 2027,60	198,71 1987,10	0,07 0,70	3,98 39,80	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
43	&C113-1353-16 варіант 2	Труба ПВХ гнучка гофр. д.32мм, стандартна з протяжкою, сірий колір, бухта 100 м.п., 91932, ДКС	м	90,9	19,72 1792,55	19,17 1742,55	0,16 14,54	0,39 35,46	https://agart.ua/ua/truba-pvh-gibkaya-gofr-d-32mm-lyogkaya-s-protyazhkoj-cvet-seryj-91932-dks 30 км.
44	&C1545-241-1 варіант 3	Тримач з фіксатором, д.32мм, 51032, ДКС	шт	180	8,79 1582,20	8,60 1548,00	0,02 3,60	0,17 30,60	https://agart.ua/ua/derzhatel-s-zashelkoj-d-32mm-51032-dks 30 км.
45	&C1-1-7-1 варіант 1	Дюбель з ударним шурупом нейлон 6х40 мм 100 шт	шт	15	93,74 1406,10	91,67 1375,05	0,23 3,45	1,84 27,60	30 км.
46	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	11,44	116,61 1334,02	115,18 1317,66	0,56 6,41	0,87 9,95	30 км.
47	&C1-1-7-1 варіант 2	Стяжки нейлонові (уп.100 шт)	шт	15	88,64 1329,60	86,67 1300,05	0,23 3,45	1,74 26,10	30 км.
48	C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	4,68	224,48 1050,57	221,69 1037,51	1,12 5,24	1,67 7,82	30 км.
49	&C113-2109-27 варіант 6	Вимикач прохідний одноклавішний, IP20, вбудований	шт	4	202,76 811,04	198,71 794,84	0,07 0,28	3,98 15,92	30 км.
50	&C113-2109-27 варіант 3	Вимикач одноклавішний, IP20, вбудований	шт	3	169,1 507,30	165,71 497,13	0,07 0,21	3,32 9,96	30 км.
51	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,54629	891,43 486,98	873,53 477,20	0,42 0,23	17,48 9,55	30 км.
52	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	1,86252	245,39 457,04	240,47 447,88	0,11 0,20	4,81 8,96	30 км.
53	C1545-205	Профіль монтажний, кутик К-242	100шт	0,0155	26708,31 413,98	26048,67 403,75	135,95 2,11	523,69 8,12	30 км.
54	C1546-20	Клей БМК5	кг	0,8	504,61 403,69	494,24 395,39	0,48 0,38	9,89 7,92	30 км.
55	+C1425-11689	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М75	м3	0,0651	3914,95 254,86	3112,50 202,62	725,69 47,24	76,76 5,00	прайс Ковальська: 3735/1,2 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
56	+С111-1504 варіант 3	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42	т	0,000525	215401,73 113,09	210833,33 110,69	344,84 0,18	4223,56 2,22	https://epicentrk.ua/shop/elektrody-svarochnye-plasmatec-monolit-rts-2-mm-1-kg.html 30 км.
57	С1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,02	2666,65 53,33	2613,01 52,26	1,35 0,03	52,29 1,04	30 км.
58	+С111-1848 варіант 1	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00017	257827,52 43,83	252470,40 42,92	301,68 0,05	5055,44 0,86	30 км.
59	С1545-47	Заглушка У467, У469	100шт	0,31	132,94 41,21	130,24 40,37	0,09 0,03	2,61 0,81	30 км.
60	+С111-1522 варіант 11	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,00015	222296,18 33,34	217592,59 32,64	344,84 0,05	4358,75 0,65	https://epicentrk.ua/shop/elektrody-monolith-t-590-5-mm-6-sht-0-9-kg.html 30 км.
61	С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00003	140573,56 4,22	137245,53 4,12	571,69 0,02	2756,34 0,08	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
62	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	27,1536	8,95857 243,26	8,95857 243,26			
63	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,7792	163,15 127,13	163,15 127,13			
		Разом	грн.		370,39	370,39			
		Разом по розділу III	**грн.**		**724128,95**	**708554,26**	**1460,63**	**14114,06**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	113,996					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Мастильні матеріали	кг	1,4					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документаціїї_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Господарська будівля. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-06
Монтаж системи блискавкозахисту

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	525,46	212,54				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,4					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	214,56	244,80				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,7					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,11	254,00				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	740,13					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	2,9					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	5,6	64,1 358,96				
		Разом по розділу II	**грн.**		**358,96**				
		в тому числі енергоносії:							
		Електроенергія	кВт-год	29,68					
		Мастильні матеріали	кг	0,224					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
11	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	2,2					
12	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	4,34					
13	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	10,168					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
14	+С113-1 варіант 2	Дріт плаский 3,0х3,5 (смуга)	м	180	135,53 24395,40	134,21 24157,80	0,31 55,80	1,01 181,80	30 км.
15	+С113-1 варіант 1	Сталь кругла оцинкована D=8mm RD 8	м	310	59,68 18500,80	58,93 18268,30	0,31 96,10	0,44 136,40	30 км.
16	&С1545-533-1 варіант 1	Стрижень заземлення L=1,5м 219 20 OMEX FT	комплект	16	1150,58 18409,28	1127,95 18047,20	0,07 1,12	22,56 360,96	30 км.
17	+С1545-401 варіант 8	Ударний накінечник для стрижнів заземлення 1820 20	шт	1	15027,83 15027,83	14732,71 14732,71	0,46 0,46	294,66 294,66	30 км.
18	С1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,234	50721,59 11868,85	49461,26 11573,93	265,79 62,19	994,54 232,73	30 км.
19	+С1545-401 варіант 2	Тримач дроту пластиковий 177/55-DIN	шт	230	36,98 8505,40	35,79 8231,70	0,46 105,80	0,73 167,90	30 км.
20	+С1545-401 варіант 3	Тримач дроту на пласкій покривлі з бетоном 165 MGB8	шт	115	73,56 8459,40	71,66 8240,90	0,46 52,90	1,44 165,60	30 км.
21	+С111-1809	Сталь кругла	т	0,124	45000,78 5580,10	44400,00 5505,60	265,79 32,96	334,99 41,54	30 км.
22	+С1545-58-1 варіант 1	З'єднувач хрестовий полоси 30х3,5 255 A-FL30 FT	шт	16	131,26 2100,16	128,55 2056,80	0,14 2,24	2,57 41,12	30 км.
23	+С1515-25 варіант 1	Коробка для фасадного контрольного з'єднання, К-681	шт	8	235,29 1882,32	230,00 1840,00	0,68 5,44	4,61 36,88	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
24	+С1545-401 варіант 9	З'єднувач стрижня та полоси 2760 20 FT	шт	8	191,79 1534,32	187,57 1500,56	0,46 3,68	3,76 30,08	30 км.
25	+С1545-294 варіант 5	Насадок для забивання стрижнів 2536 20	шт	1	1452,15 1452,15	1423,60 1423,60	0,08 0,08	28,47 28,47	30 км.
26	+С1545-401 варіант 1	Затискач для дроту RD 8-10 249/ST	шт	23	59,22 1362,06	57,60 1324,80	0,46 10,58	1,16 26,68	30 км.
27	+С1545-294 варіант 3	З'єднувач полоси з дротом RD 8 (тестове з'єднання) 252/FL DIN	шт	8	167,5 1340,00	164,14 1313,12	0,08 0,64	3,28 26,24	30 км.
28	+С1545-294 варіант 4	Саморіз покривельний з гумовою шайбою, 4, 8х60мм	шт	270	4,67 1260,90	4,50 1215,00	0,08 21,60	0,09 24,30	30 км.
29	+С111-1522 варіант 11	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,005658	222296,18 1257,75	217592,59 1231,14	344,84 1,95	4358,75 24,66	https://epicentrk.ua/shop/elektrody-monolith-t-590-5-mm-6-sht-0-9-kg.html 30 км.
30	+С1545-401 варіант 11	Блискавкоприймач висотою 3м 101/VLL3000	шт	1	1109,74 1109,74	1087,52 1087,52	0,46 0,46	21,76 21,76	30 км.
31	+С1545-294 варіант 2	Бетонна основа (16 кг) F-FIX-S16	шт	2	447,78 895,56	438,92 877,84	0,08 0,16	8,78 17,56	30 км.
32	+С1545-8 варіант 1	Стрічка гідроізоляційна (бухта) 356 50	шт	2	427,91 855,82	419,30 838,60	0,22 0,44	8,39 16,78	30 км.
33	+С1545-401 варіант 5	Затискач для бетонної основи F-FIX-KL	шт	1	600,18 600,18	587,95 587,95	0,46 0,46	11,77 11,77	30 км.
34	+С1545-58-1 варіант 2	Тримач полоси металевий Н-036	шт	16	34,31 548,96	33,50 536,00	0,14 2,24	0,67 10,72	30 км.
35	+С1545-401 варіант 10	Накінечник стрижня заземлення 1819 20ВР	шт	8	61,93 495,44	60,26 482,08	0,46 3,68	1,21 9,68	30 км.
36	+С1545-294 варіант 1	Фальцева клема 270 8-10 FT	шт	2	186,83 373,66	183,09 366,18	0,08 0,16	3,66 7,32	30 км.
37	+С1545-58-1 варіант 3	Шпилька двохгвинтова з дюбелем розпірним К-921	шт	16	9,83 157,28	9,50 152,00	0,14 2,24	0,19 3,04	30 км.
38	+С1545-401 варіант 4	Рамка для бетонної основи F-FIX-B16	шт	1	120,57 120,57	117,75 117,75	0,46 0,46	2,36 2,36	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
39	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	2,7178	8,95857 24,35	8,95857 24,35			
40	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,1308	163,15 21,34	163,15 21,34			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом	грн.		45,69	45,69			
		Разом по розділу III	**грн.**		**128139,62**	**125754,77**	**463,84**	**1921,01**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	32,398					
		Мастильні матеріали	кг	0,355					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Господарська будівля. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-07
Вентиляція та кондиціонування

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		І. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	2900,33	240,92				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	2353,89	254,09				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,0					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	16,93	246,60				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,8					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	397,00	340,24				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	5668,15					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	4,0					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	+КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	16,6508	1960,27 32640,06				Оренда
11	+КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	21,567	1222,54 26366,52				Оренда
12	+КБМ201-14	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	19,867943	1089,48 21645,73				Оренда
13	КБМ204-2600	Вакуумагрегати для контролю зварних з'єднань, граничний тиск 6х10 МПа	маш. год	502,04	18,45 9262,64				
14	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	131,33223	64,1 8418,40				
15	+КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	3,63233	969,8 3522,63				Оренда
16	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	3,0012	318,7 956,48				
17	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,44622	1080,05 481,94				
18	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,2005	1081,43 216,83				
19	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]	маш. год	4,807	24,58 118,16				
20	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	11,62	7,99 92,84				
21	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	0,184	161,27 29,67				
22	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,02251	62,34 1,40				
23	КБМ226-3401	Вагонетки шахтні для транспортування гірничої маси по підземним виробкам, місткість кузова 1 м3	маш. год	0,132	10,48 1,38				
24	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,00201	307,57 0,62				
25	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,02251	21,04 0,47				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
26	+КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,0002	1231,08 0,25				Оренда
		Разом по розділу II	**грн.**		**103756,02**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	2,575					
		Дизельне паливо	кг	1,143					
		Електроенергія	кВт-год	977,067					
		Мастильні матеріали	кг	15,881					
		Гідравлічна рідина	кг	0,022					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
27	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	168,836263					
28	КБМ270-124	Установки для зварювання поліетиленової плівки	маш. год	14,39775					
29	КБМ203-404 варіант 2	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	5,4					
30	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	11,861					
31	КБМ200-64 варіант 1	Перфоратор електромагнітний	маш. год	6,13					
32	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	2,4					
33	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	2,047344					
34	КБМ233-301 варіант 2	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,850016					
35	КБМ204-1100 варіант 1	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	6,016224					
36	КБМ203-401 варіант 1	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	0,28					
37	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	10,638					
38	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,00040192					
39	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	1,01952					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
40	&С130-555-20 варіант 12	Радіатори панельні сталеві з нижнімпідключенням із вбудованимтермостатичним клапаном, з кріпленням22V-500-800 Kermi, Німеччина	шт	24	9213,15 221115,48	9017,275 216414,60	15,22 365,28	180,65 4335,60	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
41	+С130-1136 варіант 4	Повітропровід з оц. сталі &= 0,7 мм	м2	157,2	729,38 114658,54	708,00 111297,60	7,08 1112,98	14,3 2247,96	1%
42	&С114-30-42 варіант 1	Ізоляція каучукова &= 6 мм	м2	301	354,45 106689,45	344,06 103562,06	3,44 1035,44	6,95 2091,95	1%
43	+С130-1136 варіант 5	Повітропровід з оц. сталі &= 0,55мм	м2	162,4	631,26 102516,62	612,75 99510,60	6,13 995,51	12,38 2010,51	1%
44	+С1630-537 варіант 41	Термоголовка М30х1,5 антивандальна	шт	31	2978,4 92330,40	2919,86 90515,66	0,14 4,34	58,4 1810,40	30 км.
45	&С130-113-23-1 варіант 1	Дренажний насос Aspen Pumps Mini Blanc® (FP1080/2)	шт.	13	5651,5 73469,50	5485,83 71315,79	54,86 713,18	110,81 1440,53	1%
46	&С1545-109-4 варіант 1	Труба мідна 5/8" (15,88*0,89)	м	188,3	382,65 72053,00	371,44 69942,15	3,71 698,59	7,5 1412,26	Рахунок на оплату № 18723 від 26 червня 2026 р. 1%
47	&С1545-109-11 варіант 1	Труба мідна 1.1/8" (28,58*1,27)	м	60,4	1001,02 60461,61	971,67 58688,87	9,72 587,09	19,63 1185,65	1%
48	&С1630-1436-1 варіант 1	Комплект обв'язки АСК-10BEJ	шт	1	58894,3 58894,30	57167,83 57167,83	571,68 571,68	1154,79 1154,79	1%
49	&С130-555-20 варіант 13	Радіатори панельні сталеві з нижнімпідключенням із вбудованимтермостатичним клапаном, з кріпленням22V-500-1000 Kermi, Німеччина	шт	5	10916,18 54580,88	10686,9166 66667 53434,58	15,22 76,10	214,04 1070,20	30 км.
50	&С130-391-16 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий FPD-120-60x40-O-M-220-T-2F Siemens	шт	2	22026,47 44052,94	21380,77 42761,54	213,81 427,62	431,89 863,78	1%
51	+С1630-537 варіант 40	HydroControl D Регулятор перепаду тиску, 50-300 мбар з внутрішньою різьбою PN 25, DN 15 (або аналог)	шт	4	8761,94 35047,76	8590,00 34360,00	0,14 0,56	171,8 687,20	30 км.
52	&С1545-64-1 варіант 1	Провід 3х1 (екранований)	м	300	105,11 31533,00	102,03 30609,00	1,02 306,00	2,06 618,00	1%
53	&С1545-109-2 варіант 1	Труба мідна 3/8" (9,53*0,81)	м	155,2	202,02 31353,50	196,10 30434,72	1,96 304,19	3,96 614,59	Рахунок на оплату № 18723 від 26 червня 2026 р. 1%
54	+С130-1136 варіант 1	Фасонні вироби з оц. сталі &= 0,7 мм	м2	31,3	988,92 30953,20	959,93 30045,81	9,6 300,48	19,39 606,91	1%
55	&С114-30-Т57 варіант 1	Окожушка з оц. сталі &= 0,5 мм	м2	57,6	536,31 30891,46	520,58 29985,41	5,21 300,10	10,52 605,95	1%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
56	+С1630-537 варіант 42	З'єднувач, PPSU, D=18х14мм, (товщ. 2, 5х2, 0мм), фітинг	шт	64	475,15 30409,60	465,69 29804,16	0,14 8,96	9,32 596,48	30 км.
57	+С130-1136 варіант 6	Фасонні вироби з оц. сталі &= 0,55мм	м2	32,5	778,06 25286,95	755,25 24545,63	7,55 245,38	15,26 495,94	1%
58	&С130-276-4 варіант 1	Шумопоглинач SMN 70-40 L1000	шт	2	12595,86 25191,72	12226,61 24453,22	122,27 244,54	246,98 493,96	1%
59	&С130-171-10С1 варіант 2	Адаптер 300х300	шт	21	1187,57 24938,97	1152,75 24207,75	11,53 242,13	23,29 489,09	1%
60	+С1630-537 варіант 37	Запірно-приєднувальний вузол прохідний Multiflex F 3/4'х3/4', Oventrop, Німеччина (або аналог)	шт	31	797,45 24720,95	781,67 24231,77	0,14 4,34	15,64 484,84	30 км.
61	&С1545-109-2 варіант 2	Труба мідна 1/2" (12,7*0,81)	м	85,1	275,74 23465,47	267,65 22777,02	2,68 228,07	5,41 460,38	1%
62	&С114-30-43 варіант 1	Ізоляція каучукова &= 19 мм	м2	26,4	875,88 23123,23	850,21 22445,54	8,5 224,40	17,17 453,29	1%
63	+С1630-537 варіант 39	Регулюючий вентиль HydroControl V PN 25, DN 20, внутрішня різьба, kv: 6,9 (або аналог)	шт	4	5722,34 22889,36	5610,00 22440,00	0,14 0,56	112,2 448,80	30 км.
64	&С1630-966-4 варіант 3	Фітінги для мідної труби	к-т	14	1459,46 20432,44	1416,67 19833,38	14,17 198,38	28,62 400,68	Рахунок на оплату № 18723 від 26 червня 2026 р. 1%
65	&С1546-94-2-1Е варіант 1	Фреон R410A	кг	33,4	611,6 20427,44	593,67 19828,58	5,94 198,40	11,99 400,46	Рахунок на оплату № 18723 від 26 червня 2026 р. 1%
66	&С130-171-10С1 варіант 1	Дифузор 300х300	шт	21	963,7 20237,70	935,45 19644,45	9,35 196,35	18,9 396,90	1%
67	&С111-1394-29 варіант 4	Ізострічка ПВХ 50х25	шт	50	395,85 19792,50	384,25 19212,50	3,84 192,00	7,76 388,00	Рахунок на оплату № 18723 від 26 червня 2026 р. 1%
68	&С130-141-23С варіант 2	Вентилятор побутовий з вбудов. зворотнім клапаном Blauberg Deco 100	шт	11	1782,25 19604,75	1730,00 19030,00	17,3 190,30	34,95 384,45	1%
69	&С1630-48-3 варіант 1	Рефнет до внутрішнього блоку B242FI	шт	4	4870,96 19483,84	4728,17 18912,68	47,28 189,12	95,51 382,04	1%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
70	+С1630-537 варіант 32	З'єднувач конусний на мідну трубку, 15х3/4"	шт	62	294,44 18255,28	288,53 17888,86	0,14 8,68	5,77 357,74	30 км.
71	+С1546-11	Гелій	м3	7,4165	2363,17 17526,45	2293,89 17012,64	22,94 170,13	46,34 343,68	1%
72	&С130-62-9 варіант 1	Витратні матеріали	к-т	1	16095,15 16095,15	15623,33 15623,33	156,23 156,23	315,59 315,59	1%
73	&С113-2438-2 варіант 1	Ізоляція трубчаста товщиною 19мм K-Flex-ST	м	102	155,61 15872,22	151,05 15407,10	1,51 154,02	3,05 311,10	1%
74	&С130-4631-5 варіант 1	Кран шаровий фланцевий О32 Jipp-FF	шт	4	3955,97 15823,88	3840,00 15360,00	38,4 153,60	77,57 310,28	1%
75	&С111-1394-31 варіант 1	Стрічка алюмінева 75 мм * 50 м * 40 мкр HPX	шт	32	477,76 15288,32	463,75 14840,00	4,64 148,48	9,37 299,84	Рахунок на оплату № 18723 від 26 червня 2026 р. 1%
76	+С1630-537 варіант 36	Кран кульовий Oventrop "Optibal" американка 1 1/4" вн.-нар (або аналог)	шт	3	4839,2 14517,60	4744,17 14232,51	0,14 0,42	94,89 284,67	30 км.
77	&С1630-48-2 варіант 1	Рефнет до внутрішнього блоку B162FI	шт	3	4760,26 14280,78	4620,71 13862,13	46,21 138,63	93,34 280,02	1%
78	&С130-555-20 варіант 14	Радіатори панельні сталеві з нижнімпідключенням із вбудованимтермостатичним клапаном, з кріпленням22V-500-1400 Kermi, Німеччина	шт	1	13821,56 13821,56	13535,3333 33333 13535,33	15,22 15,22	271,01 271,01	30 км.
79	&С111-1394-29 варіант 3	Стрічка каучукова шир.50мм (15м*3мм)	шт	40	332,15 13286,00	322,42 12896,80	3,22 128,80	6,51 260,40	Рахунок на оплату № 18723 від 26 червня 2026 р. 1%
80	&С1630-48-1 варіант 1	Рефнет до внутрішнього блоку B102FI	шт	5	2656,89 13284,45	2579,00 12895,00	25,79 128,95	52,1 260,50	1%
81	&С130-141-23С варіант 3	Канальний вентилятор RV 160L	шт	2	6642,22 13284,44	6447,50 12895,00	64,48 128,96	130,24 260,48	1%
82	&С1545-109-4 варіант 2	Труба мідна 3/4" (19,05*0,89)	м	28,2	462,28 13036,30	448,73 12654,19	4,49 126,62	9,06 255,49	1%
83	&С113-132-2 варіант 1	Труба сталева прямошовна електрозварна - О32х2.8	м	100	124,62 12462,00	120,97 12097,00	1,21 121,00	2,44 244,00	1%
84	&С111-310-1 варіант 1	Припій 20% серебра с флюсом	шт	40	300,31 12012,40	291,50 11660,00	2,92 116,80	5,89 235,60	Рахунок на оплату № 18723 від 26 червня 2026 р. 1%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
85	&C107-5-2-9-4-11 варіант 1	Шпилька М8 мм*2000	шт	156	72,11 11249,16	70,00 10920,00	0,7 109,20	1,41 219,96	1%
86	&C130-141-27C варіант 1	Канальний вентилятор RV 315L	шт	1	10583,27 10583,27	10273,02 10273,02	102,73 102,73	207,52 207,52	1%
87	&C1630-966-4 варіант 2	Фітінги для дренажного трубопроводу	к-т	14	635,3 8894,20	616,67 8633,38	6,17 86,38	12,46 174,44	1%
88	&C130-555-20 варіант 11	Радіатори панельні сталеві з нижнімпідключенням із вбудованимтермостатичним клапаном, з кріпленням22V-500-600 Kermi, Німеччина	шт	1	8351,15 8351,15	8172,175 8172,18	15,22 15,22	163,75 163,75	30 км.
89	&C188888-218-9 варіант 1	Очисник для ПВХ 125 мл	шт	20	411,52 8230,40	399,46 7989,20	3,99 79,80	8,07 161,40	Рахунок на оплату № 18723 від 26 червня 2026 р. 1%
90	&C130-141-24C варіант 1	Канальний вентилятор RV 200L	шт	1	7837,81 7837,81	7608,05 7608,05	76,08 76,08	153,68 153,68	1%
91	&C1630-459-14 варіант 2	Зворотній клапан О 150	шт	16	477,76 7644,16	463,75 7420,00	4,64 74,24	9,37 149,92	1%
92	&C111-1678-1-М варіант 2	Перфорований монтажний профіль 30*20*1,4	м	95	73,11 6945,45	70,97 6742,15	0,71 67,45	1,43 135,85	1%
93	&C114-46-38 варіант 1	Ізоляція каучукова О 15 мм (&= 9 мм)	м	192,066	34,13 6555,21	33,13 6363,15	0,33 63,38	0,67 128,68	1%
94	&C1545-109-1 варіант 1	Труба мідна 1/4" (6,35*0,76)	м	53,3	122,4 6523,92	118,81 6332,57	1,19 63,43	2,4 127,92	Рахунок на оплату № 18723 від 26 червня 2026 р. 1%
95	&C1633-116ВД-1-Л варіант 1	Герметик SOUDAL силіконовый прозр.280 мл	шт	28	232,51 6510,28	225,69 6319,32	2,26 63,28	4,56 127,68	Рахунок на оплату № 18723 від 26 червня 2026 р. 1%
96	&C113-1392-10-1 варіант 15	Труба PE-Xc (VPE-c), D = 32x4,4 мм, з Антидифузійним захистом	пм	10,3	605,21 6233,66	592,97 6107,59	0,37 3,81	11,87 122,26	30 км.
97	+C113-1374 варіант 13	Труби поліропіленові для подачі води EVO PP-RST діаметр 40 мм	м	16,5	345,58 5702,07	338,65 5587,73	0,15 2,48	6,78 111,86	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
98	&C1545-89-15 варіант 1	Кабель-канал 60*40	м	65,65	84,86 5571,06	82,38 5408,25	0,82 53,83	1,66 108,98	1%
99	&C130-141-23C варіант 1	Вентилятор побутовий з вбудов. зворотнім клапаном Blauberg Deco 125	шт	2	2772,96 5545,92	2691,67 5383,34	26,92 53,84	54,37 108,74	1%
100	+C130-438 варіант 1	Колектор сталевий ф 50 на 4 виходи	шт	2	2711,24 5422,48	2393,84 4787,68	264,24 528,48	53,16 106,32	30 км.
101	+C111-1522 варіант 11	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,023718	222296,18 5272,42	217592,59 5160,86	344,84 8,18	4358,75 103,38	https://epicentrk.ua/shop/elektrody-monolith-t-590-5-mm-6-sht-0-9-kg.html 30 км.
102	&C130-158-4 варіант 1	Гнучкий повітропровід О 150 (ізольований)	м	21	237,97 4997,37	230,99 4850,79	2,31 48,51	4,67 98,07	1%
103	&C111-К-16 варіант 1	Клей для ПВХ 118 мл	шт	20	246,71 4934,20	239,48 4789,60	2,39 47,80	4,84 96,80	Рахунок на оплату № 18723 від 26 червня 2026 р. 1%
104	&C130-158-4 варіант 2	Гнучкий повітропровід О 200 (ізольований)	м	16,5	298,02 4917,33	289,29 4773,29	2,89 47,69	5,84 96,35	1%
105	&C130-595-3 варіант 3	Радіальна решітка (під круглий повітровод) 3030-1R 525 x 225(h)	шт	4	1202,76 4811,04	1167,50 4670,00	11,68 46,72	23,58 94,32	1%
106	&C111-1678-1 варіант 5	Антикорозійна стрічка, 10м (356 50) ОВО "Bettermann"	шт	644	6,67 4295,48	6,13 3947,72	0,41 264,04	0,13 83,72	ТОВ "КСК МЕТИЗ ГРУП", Код ЄДРПОУ 45866815
107	&C1545-89-15 варіант 2	Лоток перфорований 150х50, цинкування метод Сендзіміра, довжина 3000 мм, Standard	м	24,24	176,79 4285,39	171,60 4159,58	1,72 41,69	3,47 84,12	1%
108	&C111-1394-29 варіант 2	Стрічка біла обмоточ.Benda Vinil 105мм*25м	шт	20	212,33 4246,62	206,111 4122,22	2,06 41,20	4,16 83,20	Рахунок на оплату № 18723 від 26 червня 2026 р. 1%
109	+C1630-537 варіант 43	З'єднувач, PPSU, D = 32х32мм, (товщ. 4, 4 х4, 4 мм)	шт	4	1040,94 4163,76	1020,39 4081,56	0,14 0,56	20,41 81,64	30 км.
110	&C1630-538-1 варіант 1	Автоматичний комбінований клапан О25 AB-QM 4.0 (35%)	шт	1	4163,73 4163,73	4041,67 4041,67	40,42 40,42	81,64 81,64	1%
111	+C1630-537 варіант 33	Кільце, натяжне, D = 14х2, 0 мм, А	шт	62	66,37 4114,94	64,93 4025,66	0,14 8,68	1,3 80,60	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
112	+С1630-537 варіант 22	Ключ для налаштування термостата "Uni LHB"	шт	4	1021,75 4087,00	1001,58 4006,32	0,14 0,56	20,03 80,12	30 км.
113	С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	2,18	1828,3 3985,69	1792,15 3906,89	0,3 0,65	35,85 78,15	30 км.
114	&С114-46-38 варіант 2	Ізоляція каучукова О 28 мм (&= 13 мм)	м	61,608	62,79 3868,37	60,95 3755,01	0,61 37,58	1,23 75,78	1%
115	&С107-5-2-9-4-15 варіант 1	Саморіз 4,2*16	шт	4480	0,84 3770,82	0,8117 3636,42	0,01 44,80	0,02 89,60	Рахунок на оплату № 18723 від 26 червня 2026 р. 1%
116	&С130-171-10С2 варіант 2	Адаптер 225х225	шт	4	923,66 3694,64	896,58 3586,32	8,97 35,88	18,11 72,44	1%
117	&С1545-109-1 варіант 2	Металорукав ізольований 20мм оцинкований з протяжкою(бухта5 0 м)PRO-UEA	м	100	36,2 3620,00	35,14 3514,00	0,35 35,00	0,71 71,00	Рахунок на оплату № 18723 від 26 червня 2026 р. 1%
118	&С1630-459-15 варіант 1	Дросель-клапан д.200	шт	11	321,5 3536,50	312,08 3432,88	3,12 34,32	6,3 69,30	1%
119	&С130-146-2 варіант 1	Опори нерухомі хомутові	шт	4	841,34 3365,36	816,67 3266,68	8,17 32,68	16,5 66,00	1%
120	+С111-1848 варіант 4	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,030639	106834,78 3273,31	103702,95 3177,35	1037,03 31,77	2094,8 64,19	1%
121	+С130-1136 варіант 2	Повітропровід з оц. сталі &= 0,9 мм	м2	3,4	943,41 3207,59	915,75 3113,55	9,16 31,14	18,5 62,90	1%
122	&С109-66-1-46 варіант 1	Стрічка перфорована 20 мм*25 м*0,8	шт	8	399,14 3193,12	387,44 3099,52	3,87 30,96	7,83 62,64	1%
123	&С113-1392-4 варіант 2	Дренажний трубопровід	м	123	25,94 3190,62	25,18 3097,14	0,25 30,75	0,51 62,73	1%
124	&С1545-64-1 варіант 7	Кабель силовий мідний ВВГНГ-LS(нд) 4х2,5	м	44	67,93 2988,70	65,93507 2901,14	0,66 29,04	1,33 58,52	1%
125	С111-1748	Жмут смоляний	кг	39,6	75,43 2987,03	73,64 2916,14	0,31 12,28	1,48 58,61	30 км.
126	С130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,05006	59375,89 2972,36	57832,90 2895,11	378,76 18,96	1164,23 58,29	30 км.
127	&С130-171-10С2 варіант 1	Дифузор 225х225	шт	4	743,02 2972,08	721,24 2884,96	7,21 28,84	14,57 58,28	1%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
128	&C130-231-X2	Хомут 15-19 мм з дюбелем і саморізом	шт	102	27,08 2762,16	26,52 2705,04	0,03 3,06	0,53 54,06	30 км.
129	&C1545-89-15 варіант 4	Кришка на лоток основа 150, цинкування зметод Сендзіміра, довжина 3000 мм, товщ. 0.5мм	м	24,24	111,37 2699,61	108,11 2620,59	1,08 26,18	2,18 52,84	1%
130	&C111-К-14 варіант 1	Клей для ізоляції 0,5л	шт	4	672,4 2689,60	652,69 2610,76	6,53 26,12	13,18 52,72	1%
131	&C113-1392-10-1 варіант 16	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3, 2 мм	пм	10	267,31 2673,10	261,70 2617,00	0,37 3,70	5,24 52,40	30 км.
132	&C1110-132-2 варіант 1	Хомут сантехнічний з резинкою	шт	100	26,08 2608,00	25,32 2532,00	0,25 25,00	0,51 51,00	1%
133	&C114-46-58 варіант 1	Ізоляція каучукова О 12 мм (&= 9 мм)	м	86,802	29,12 2527,67	28,27 2453,89	0,28 24,30	0,57 49,48	1%
134	&C130-159-13 варіант 1	Гнучка вставка RFI 160	шт	4	608,43 2433,72	590,59 2362,36	5,91 23,64	11,93 47,72	1%
135	&C130-231-12К варіант 25	Кільце,натяжне , D = 32х4, 4мм, А	шт	12	202,13 2425,56	196,94 2363,28	1,23 14,76	3,96 47,52	30 км.
136	&C1545-64-1 варіант 2	Кабель J-Y(ST)-Y 1х2х0.8	м	240	9,83 2360,16	9,54398 2290,56	0,1 24,00	0,19 45,60	1%
137	&C130-159-13 варіант 3	Гнучка вставка RFI 315	шт	2	1174,79 2349,58	1140,35 2280,70	11,4 22,80	23,04 46,08	1%
138	&C107-5-2-9-4-9 варіант 1	Болт М8*30	шт	800	2,88 2304,00	2,79 2232,00	0,03 24,00	0,06 48,00	1%
139	&C1545-44-17 варіант 1	Дюбель латунний М 8	шт	270	7,63 2060,83	7,4127 2001,43	0,07 18,90	0,15 40,50	Рахунок на оплату № 18723 від 26 червня 2026 р. 1%
140	С1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	2,5	821,91 2054,78	805,63 2014,08	0,16 0,40	16,12 40,30	30 км.
141	&C130-158-4 варіант 4	Гнучкий повітропровід О 100	м	25,5	76,9 1960,95	74,64 1903,32	0,75 19,13	1,51 38,50	1%
142	&C130-171-В29 варіант 1	Анемостат О 150	шт	5	388,57 1942,85	377,18 1885,90	3,77 18,85	7,62 38,10	1%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
143	&C107-5-2-9-4-15 варіант 2	Круг відрізний Kronenflex 125x1,6x22	шт	40	47,39 1895,60	46,00 1840,00	0,46 18,40	0,93 37,20	Рахунок на оплату № 18723 від 26 червня 2026 р. 1%
144	&C111-1394-29 варіант 1	Скотч пакувальний 48x200x0.45мм прозорий	шт	16	115,77 1852,32	112,38 1798,08	1,12 17,92	2,27 36,32	Рахунок на оплату № 18723 від 26 червня 2026 р. 1%
145	&C114-46-49 варіант 1	Ізоляція каучукова О 10 мм (&= 6 мм)	м	158,304	11,37 1799,92	11,04 1747,68	0,11 17,41	0,22 34,83	Рахунок на оплату № 18723 від 26 червня 2026 р. 1%
146	+C1630-537 варіант 38	Автоматичний клапан для випуску повітря ДУ15	шт	4	424,16 1696,64	415,70 1662,80	0,14 0,56	8,32 33,28	30 км.
147	&C130-171-9C варіант 2	Адаптер 400x400	шт	1	1688,07 1688,07	1638,58 1638,58	16,39 16,39	33,1 33,10	1%
148	&C1545-64-1 варіант 6	Кабель силовий мідний ВВГнг-LS(нд) 3x4	м	20	84,36 1687,11	81,88525 1637,71	0,82 16,40	1,65 33,00	1%
149	&C130-231-12К варіант 26	Муфта латунна, редукційна, ВВ, ІТ, D=1"x1/2"	шт	6	279,51 1677,06	272,80 1636,80	1,23 7,38	5,48 32,88	30 км.
150	&C1-1-581-29 варіант 1	Дюбель пласт.забивний с буртиком 6*60	шт	2000	0,84 1672,00	0,806 1612,00	0,01 20,00	0,02 40,00	Рахунок на оплату № 18723 від 26 червня 2026 р. 1%
151	&C113-1392-10-1 варіант 13	Труба PE-Xc (VPE-c), D = 25x3, 5 мм, з Антидифузійним захистом	пм	4,12	399,94 1647,75	391,73 1613,93	0,37 1,52	7,84 32,30	30 км.
152	&C1530-44-7 варіант 1	Труба гнучка спіральна о 20	м	19,5	80,9 1577,55	78,52 1531,14	0,79 15,41	1,59 31,00	Рахунок на оплату № 18723 від 26 червня 2026 р. 1%
153	&C130-171-9C варіант 1	Дифузор 400x400	шт	1	1537,92 1537,92	1492,83 1492,83	14,93 14,93	30,16 30,16	1%
154	&C130-159-13 варіант 2	Гнучка вставка RFI 200	шт	2	755 1510,00	732,87 1465,74	7,33 14,66	14,8 29,60	1%
155	+C1630-537 варіант 30	Кран кульовий дренажний	шт	2	734,34 1468,68	719,80 1439,60	0,14 0,28	14,4 28,80	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
156	&C130-595-3 варіант 1	Решітка вентиляційна стінова РВ 150х300(h)	шт	4	353,7 1414,80	343,33 1373,32	3,43 13,72	6,94 27,76	1%
157	&C114-46-38 варіант 3	Ізоляція каучукова О 18 мм (&= 13 мм)	м	28,764	49,08 1411,74	47,70 1372,04	0,42 12,08	0,96 27,62	30 км.
158	+C1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	0,351723	3943,46 1387,01	3321,68 1168,31	544,46 191,50	77,32 27,20	30 км.
159	&C1545-64-1 варіант 4	Кабель J-Y(ST)-Y 4х2х0,8	м	40	34,07 1362,67	33,0668 1322,67	0,33 13,20	0,67 26,80	1%
160	&C1545-179-1 варіант 1	Зажим 2,5*болт М8*25	шт	240	5,58 1339,20	5,42 1300,80	0,05 12,00	0,11 26,40	1%
161	+C113-22 варіант 2	Труба сталева 40х3,0	м	7,6	166,53 1265,63	162,05 1231,58	3,24 24,62	1,24 9,43	30 км.
162	&C1545-64-1 варіант 3	Кабель J-Y(ST)-Y 2х2х0.8	м	70	17,65 1235,17	17,12522 1198,77	0,17 11,90	0,35 24,50	1%
163	C1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	23,20323	51,11 1185,92	49,81 1155,75	0,3 6,96	1 23,21	30 км.
164	&C1633-116ВД-1-Л варіант 2	Піна монтажна SOUDAL 750 мл	шт	4	280,06 1120,24	271,85 1087,40	2,72 10,88	5,49 21,96	Рахунок на оплату № 18723 від 26 червня 2026 р. 1%
165	&C114-30-42-1 варіант 1	EPP ізоляція до AB-QM 4.0 DN 25	шт	1	1092,01 1092,01	1060,00 1060,00	10,6 10,60	21,41 21,41	1%
166	&C1545-64-1 варіант 9	КабельКВВГенг-НД(LS)4х2,5	м	14	77,37 1083,21	75,10196 1051,43	0,75 10,50	1,52 21,28	1%
167	&C1545-64-1 варіант 5	Кабель силовий мідний ВВГнг 3х2.5	м	20	52,61 1052,11	51,06549 1021,31	0,51 10,20	1,03 20,60	1%
168	&C113-1392-10-1 варіант 12	Труба PE-Xc (VPE-c), D = 18х2, 5 мм, з Антидифузійним захистом	пм	5,1	199,5 1017,45	195,22 995,62	0,37 1,89	3,91 19,94	30 км.
169	C142-10-2	Вода	м3	11,9704	82,53 987,92	82,53 987,92	- -	- -	
170	&C111-334-4 варіант 1	Фарба (емаль зелена / червона) ПФ-115	кг	11	89,79 987,69	87,16 958,76	0,87 9,57	1,76 19,36	1%
171	&C107-5-2-9-4-9 варіант 2	Гайка М8	шт	1200	0,8 961,44	0,7712 925,44	0,01 12,00	0,02 24,00	1%
172	&C114-30-T18-1 варіант 21	Ізоляційна труба K-FLEX ST, D=042х13 мм, L=2 м	м	8,24	116,48 959,80	113,35 934,00	0,85 7,00	2,28 18,80	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
173	&C113-1392-10-1 варіант 18	Труба PE-Xc (VPE-c), D = 14x2, 0 мм, з Антидифузійним захистом	пм	5,1	185,91 948,14	181,89 927,64	0,37 1,89	3,65 18,61	30 км.
174	&C130-171-B31 варіант 1	Анемостат О 200	шт	2	455,01 910,02	441,67 883,34	4,42 8,84	8,92 17,84	1%
175	&C130-595-3 варіант 5	Решітка зовнішня 3070-1Н 500x250(h)	шт	1	899,7 899,70	873,33 873,33	8,73 8,73	17,64 17,64	1%
176	&C1630-459-16 варіант 2	Зворотній клапан О 315	шт	1	878,16 878,16	852,42 852,42	8,52 8,52	17,22 17,22	1%
177	&C1545-89-15 варіант 5	Кришка на лоток основа 200, цинкування, 4метод Сендзіміра, довжина 3000 мм, товщ. 0,5мм	м	6,06	139,2 843,55	135,12 818,83	1,35 8,18	2,73 16,54	1%
178	&C111-327-1-X варіант 1	Клей для теплоізоляції	л	0,4828	1735,07 837,69	1700,60 821,05	0,45 0,22	34,02 16,42	30 км.
179	&C1630-67-3Р варіант 2	Фільтр Ду32	шт	1	832,02 832,02	810,30 810,30	5,41 5,41	16,31 16,31	30 км.
180	&C1545-64-1 варіант 8	Кабель КВВГе нг-НД(LS) 4x1,5	м	16	50,49 807,86	49,01129 784,18	0,49 7,84	0,99 15,84	1%
181	&C130-469-11 варіант 1	Автоматичний повітровідвідник О10	шт	2	394,9 789,80	383,33 766,66	3,83 7,66	7,74 15,48	1%
182	&C107-5-2-9-4-11 варіант 2	Шайба М8	шт	800	0,95 761,52	0,9219 737,52	0,01 8,00	0,02 16,00	1%
183	+C1630-119 варіант 3	Гак для кріплення пластикових трубопроводів 14-32	шт	30	25,04 751,20	24,51 735,30	0,04 1,20	0,49 14,70	30 км.
184	+C130-1136 варіант 3	Фасонні вироби з оц. сталі &= 0,9 мм	м2	0,67	1045,65 700,59	1015,00 680,05	10,15 6,80	20,5 13,74	1%
185	&C1630-459-5 варіант 1	Дросель-клапан 250x250	шт	1	665,34 665,34	645,83 645,83	6,46 6,46	13,05 13,05	1%
186	&C1545-89-15 варіант 6	Кут вертикальний універсальний 0-90°, 150x50 цинкування, метод Сендзіміра, товщ. 0,8мм	м	2,02	300,69 607,39	291,87 589,58	2,92 5,90	5,9 11,91	1%
187	&C130-158-4 варіант 3	Гнучкий повітропровід О 250 (ізольований)	м	1,5	382,2 573,30	371,00 556,50	3,71 5,57	7,49 11,23	1%
188	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	2,28	251,1 572,51	245,06 558,74	1,12 2,55	4,92 11,22	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
189	&C114-46-48 варіант 1	Ізоляція каучукова О 6 мм (&= 6 мм)	м	54,366	10,47 569,21	10,16 552,36	0,1 5,44	0,21 11,41	Рахунок на оплату № 18723 від 26 червня 2026 р. 1%
190	&C1630-459-15 варіант 2	Зворотній клапан О 200	шт	1	518,71 518,71	503,50 503,50	5,04 5,04	10,17 10,17	1%
191	&C109-66-1-46 варіант 3	Ізолента біла 19мм*10м	шт	12	42,98 515,76	41,72 500,64	0,42 5,04	0,84 10,08	Рахунок на оплату № 18723 від 26 червня 2026 р. 1%
192	&C130-595-3 варіант 2	Решітка вентиляційна стінова РВ 250х300(h)	шт	1	478,19 478,19	464,17 464,17	4,64 4,64	9,38 9,38	1%
193	&C130-595-3 варіант 4	Решітка зовнішня IGC-160	шт	1	453,29 453,29	440,00 440,00	4,4 4,40	8,89 8,89	1%
194	&C111-1292-3 варіант 1	Розчинник В-646	кг	5	89,79 448,95	87,16 435,80	0,87 4,35	1,76 8,80	1%
195	+C1630-119 варіант 2	Хомут 1"	шт	16	26,22 419,52	25,67 410,72	0,04 0,64	0,51 8,16	30 км.
196	&C111-244-2 варіант 2	Паста ущільнювальна	шт	2	209,54 419,08	203,40 406,80	2,03 4,06	4,11 8,22	1%
197	&C1630-459-16 варіант 1	Дросель-клапан д.250	шт	1	395,77 395,77	384,17 384,17	3,84 3,84	7,76 7,76	1%
198	&C1545-89-15 варіант 7	Кришка на кут вертикальний універсальний 60-90°, осн 150, цинкування, метод Сендзіміра, товщ. 0,8мм	м	2,02	180,98 365,58	175,67 354,85	1,76 3,56	3,55 7,17	1%
199	&C113-1392-10-1 варіант 17	Труби сталеві зварні водогазопровідні звичайні, діаметрумовного проходу 15 мм, товщина стінки2,8 мм	пм	5,15	69,79 359,42	68,05 350,46	0,37 1,91	1,37 7,05	30 км.
200	С1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,088	4021,37 353,88	3908,70 343,97	33,82 2,98	78,85 6,93	30 км.
201	&C130-595-4 варіант 1	Регульована решітка 1 рядна 2535-1-250х250	шт	1	347,7 347,70	337,50 337,50	3,38 3,38	6,82 6,82	1%
202	+C111-1521 варіант 4	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42	т	0,0014	222296,18 311,21	217592,59 304,63	344,84 0,48	4358,75 6,10	https://epicentrk.ua/shop/elektrody-monolith-t-590-5-mm-6-sht-0-9-kg.html 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
203	+С1545-4 варіант 2	Бірка маркувальна	100шт	1,2225	247,73 302,85	240,47 293,97	2,4 2,93	4,86 5,95	1%
204	&С130-231-12К варіант 21	Відвід, діаметр 32 мм	шт	10	29,51 295,10	27,70 277,00	1,23 12,30	0,58 5,80	30 км.
205	&С1541-7-1 варіант 1	Льон волокно	шт	2	147,42 294,84	143,10 286,20	1,43 2,86	2,89 5,78	1%
206	&С1545-89-М10 варіант 2	Стяжка кабельна 4?300 біла поліамід 6.6 (пач. 100 шт.)	пак	4	71,7 286,80	70,26 281,04	0,03 0,12	1,41 5,64	30 км.
207	&С130-158-4 варіант 5	Гнучкий повітропровід О 125	м	3	94,65 283,95	91,87 275,61	0,92 2,76	1,86 5,58	1%
208	+С130-599	Грати регулювальні, марка РР-3, розмір 200х200 мм	м2	0,04	6548,95 261,96	6356,97 254,28	63,57 2,54	128,41 5,14	1%
209	С1630-136	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 25 мм	шт	2,8	88,01 246,43	85,97 240,72	0,31 0,87	1,73 4,84	30 км.
210	С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	5	49,04 245,20	47,86 239,30	0,22 1,10	0,96 4,80	30 км.
211	+С130-40 варіант 2	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0044	52170,5 229,55	50641,14 222,82	506,41 2,23	1022,95 4,50	1%
212	&С1545-89-М10 варіант 1	Майданчик для хомутів 22х16?9,6 під гвинт 18 білий отв.5мм (пак. 100шт)	пак	2	113,05 226,10	110,80 221,60	0,03 0,06	2,22 4,44	30 км.
213	&С114-30-Т18-1 варіант 14	Ізоляція товщиною 6 мм на пластиковий трубопровід d18, K-Flex PE	м	7,21	30,77 221,85	29,32 211,40	0,85 6,13	0,6 4,32	30 км.
214	&С114-30-Т18-1 варіант 20	Ізоляція товщиною 6 мм на пластиковийтрубопровід d32, K-Flex PE	м	5,15	42,82 220,52	41,13 211,82	0,85 4,38	0,84 4,32	30 км.
215	С1541-64	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,031	6433,37 199,43	6293,72 195,11	13,51 0,42	126,14 3,90	30 км.
216	+С111-1504 варіант 3	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42	т	0,0009	215401,73 193,86	210833,33 189,75	344,84 0,31	4223,56 3,80	https://epicentrk.ua/shop/elektrody-svarochnye-plasmatec-monolit-rts-2-mm-1-kg.html 30 км.
217	&С114-30-Т18-1 варіант 16	Ізоляція товщиною 6 мм на пластиковий трубопровід d14, K-Flex PE	м	9,27	20,06 185,96	18,82 174,46	0,85 7,88	0,39 3,62	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
218	С111-596-1	Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р	т	0,01078	16624,45 179,21	15785,78 170,17	512,7 5,53	325,97 3,51	30 км.
219	С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0033	52040,3 171,73	50641,14 167,12	378,76 1,25	1020,4 3,36	30 км.
220	+С111-1668 варіант 3	Оліфа натуральна	кг	1,15439	147,49 170,26	144,08 166,32	0,52 0,60	2,89 3,34	https://epicentrk.ua/shop/olifa-naturalnaya-bl-sk-5-l.html 30 км.
221	&С114-30-Т18-1 варіант 17	Ізоляція товщиною 6 мм на пластиковий трубопровід d25, K-Flex PE	м	4,12	37,91 156,19	36,32 149,64	0,85 3,50	0,74 3,05	30 км.
222	С111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0023623	63688,89 150,45	62101,30 146,70	338,79 0,80	1248,8 2,95	30 км.
223	&С114-30-Т18-1 варіант 22	Ізоляційна труба K-FLEX ST, D=022x13 мм, L=2 м	м	2,06	70,33 144,88	68,10 140,29	0,85 1,75	1,38 2,84	30 км.
224	&С130-231-12К варіант 23	Кільце, натяжне, D = 18x2, 5 мм, А	шт	2	68,36 136,72	65,79 131,58	1,23 2,46	1,34 2,68	30 км.
225	&С130-231-12К варіант 24	Кільце, натяжне, D = 14x2, 0 мм, А	шт	2	67,48 134,96	64,93 129,86	1,23 2,46	1,32 2,64	30 км.
226	&С1545-179-1 варіант 3	Консольлегкаоснова 20 м, цинкування, метод Сендзіміра	шт	2	64,03 128,06	62,15 124,30	0,62 1,24	1,26 2,52	1%
227	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0012	106084,72 127,30	103702,95 124,44	301,68 0,36	2080,09 2,50	30 км.
228	&С1545-179-1 варіант 2	Заглушка лотка/кабельроста 150x50мм, гарячого цинкування, товщ. 1мм	шт	2	62,65 125,30	60,81 121,62	0,61 1,22	1,23 2,46	1%
229	+С111-1805	Сталь листова, тонколистова вуглецева, марка ВСт3сп	т	0,00276	42689,2 117,82	41437,78 114,37	414,38 1,14	837,04 2,31	1%
230	С111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,00054985	198915,41 109,37	194511,48 106,95	503,63 0,28	3900,3 2,14	30 км.
231	С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0017136	62304,87 106,77	60579,58 103,81	503,63 0,86	1221,66 2,10	30 км.
232	&С107-5-2-9-4-9 варіант 3	Болт М6х12 метричний DIN 933, кл.м. 5.8, цб	шт	60	1,52 91,20	1,48 88,80	0,01 0,60	0,03 1,80	1%
233	С1630-135	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 20 мм	шт	1,28	59,55 76,22	58,21 74,51	0,17 0,22	1,17 1,49	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
234	&C107-5-2-9-4-9 варіант 4	Гайка зубчата збуртиком М6, тип 6923, 4б	шт	60	0,87 52,20	0,84 50,40	0,01 0,60	0,02 1,20	1%
235	+C130-1103 варіант 1	Блочки	шт	4	11,5 46,00	11,16 44,64	0,11 0,44	0,23 0,92	1%
236	&C130-231-12К варіант 22	Відвід, діаметр 15 мм	шт	4	11,45 45,80	10,00 40,00	1,23 4,92	0,22 0,88	30 км.
237	С1545-159	Очіс льняний	т	0,0009063	39301,77 35,62	38138,86 34,57	392,29 0,36	770,62 0,69	30 км.
238	С1425-11696-2	Розчин азбоцементний	м3	0,0088	3286,68 28,92	2496,55 21,97	725,69 6,39	64,44 0,56	30 км.
239	+С111-63 варіант 2	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0000228	1141895,03 26,04	1111111,11 25,33	8393,82 0,19	22390,1 0,52	https://shop.dpairgas.com.ua/ua/p1936464921-atsetilen-rastvorennyj-litrov.html 30 км.
240	С1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,000180864	115419,94 20,88	112585,11 20,36	571,69 0,10	2263,14 0,42	30 км.
241	&C1545-166-40 варіант 1	Різьбовий патрубок О25	шт	2	9,45 18,90	9,17 18,34	0,09 0,18	0,19 0,38	1%
242	+С1530-157 варіант 1	Перехід, діаметр 32х25 мм	10шт	0,04	412,64 16,51	404,50 16,18	0,05 -	8,09 0,33	30 км.
243	С1630-128	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 25 мм	шт	0,3	33,34 10,00	32,34 9,70	0,35 0,11	0,65 0,19	30 км.
244	+С111-324 варіант 3	Кисень технічний газоподібний	м3	0,08944	86,7 7,75	79,37 7,10	5,63 0,50	1,7 0,15	https://prom.ua/ua/p1936394214-kislorod-gazoobraznyj-tehnicheskij.html 30 км.
245	С1630-120	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 25 мм	шт	0,6	12,3 7,38	12,00 7,20	0,06 0,04	0,24 0,14	30 км.
246	+С1546-54	Пароніт	т	0,000032	228574,57 7,31	223593,63 7,15	499,09 0,02	4481,85 0,14	30 км.
247	&С111-624-1	Грунтовка СТ-17	л	0,1054	50,66 5,34	49,17 5,18	0,5 0,05	0,99 0,11	30 км.
248	С111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,00002713	173066,59 4,70	169151,35 4,59	521,78 0,01	3393,46 0,10	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
249	С1630-127	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 20 мм	шт	0,16	27,6 4,42	26,83 4,29	0,23 0,04	0,54 0,09	30 км.
250	+С1530-156 варіант 30	Перехід, діаметр 25х20 мм	10шт	0,016	204,03 3,26	200,00 3,20	0,03 -	4 0,06	30 км.
251	С1630-119	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 20 мм	шт	0,32	9,39 3,00	9,17 2,93	0,04 0,01	0,18 0,06	30 км.
252	+С111-807 варіант 1	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,000048	59278,11 2,85	57850,00 2,78	265,79 0,01	1162,32 0,06	https://zabory-ograzhdeniya.uaprom.net/ua/p53229073-provoloka-svarochnaya-sv08a.html 30 км.
253	С1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0000301	31794,26 0,96	30712,58 0,92	458,26 0,01	623,42 0,03	30 км.
254	+С111-1292 варіант 5	Уайт-спірит	т	0,0000034	221109,62 0,75	216161,62 0,73	612,52 -	4335,48 0,02	https://epicentrk.ua/ua/shop/rastvoritel-uayt-spirit-khimrezerv-1-l.html 30 км.
255	С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,00000855	20451,31 0,17	19578,43 0,17	471,87 -	401,01 -	30 км.
256	С111-622	Міткаль "Т-2" суровий [суров'є]	10м	0,00034	393,37 0,13	380,32 0,13	5,34 -	7,71 -	30 км.
257	+С111-1608 варіант 2	Дрантя	кг	0,00301	20,4 0,06	19,11 0,06	0,89 -	0,4 -	
258	&С1545-89-15 варіант 3	Короб ПВХ 40х40мм, з кришкою, білий	м	6,06	- -	- -	- -	- -	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
259	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	20,0683	8,95857 179,78	8,95857 179,78			
260	С1999-9010	Стиснене повітря	м3	151,2	0,07223 10,92	0,07223 10,92			
261	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,9328	163,15 315,33	163,15 315,33			
		Разом	грн.		506,03	506,03			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом по розділу III	**грн.**		**2024607,14**	**1969568,05**	**15356,33**	**39682,76**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	997,136					
		Стиснене повітря	м3	151,2					
		Мастильні матеріали	кг	17,814					
		Гідравлічна рідина	кг	0,022					
		Бензин	л	3,479					
		Дизельне паливо	л	1,345					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документаціїї_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Господарська будівля. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-09
ПНР системи вентиляції

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	1074,70	340,24				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1074,70					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	6,0					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документаціїї_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Громадський туалет №1. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-05-01
загальнобудівельні роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	2920,42	247,47				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,8					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	35,47	225,70				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,0					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	0,33	280,40				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	2956,22					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,8					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	+КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	7,058717	969,8 6845,54				Оренда
11	+КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	2,50275	1960,27 4906,07				Оренда
12	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	18,17102	253,89 4613,44				
13	КБМ233-1400	Верстат каменерізний універсальний	маш. год	8,85162	305,45 2703,73				
14	+КБМ201-14	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,42177	1089,48 2638,47				Оренда
15	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	5,38574	251,71 1355,64				
16	+КБМ206-340	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	0,13688	1640,13 224,50				Оренда
17	+КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,1565	1231,08 192,66				Оренда
18	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	0,48192	385,55 185,80				
19	КБМ210-1207	Агрегати електронасосні з регулюванням подачі вручну для будівельних розчинів, подача 2 м3/год, напір 150 м	маш. год	3,801	30,61 116,35				
20	+КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,02978	1764,8 52,56				Оренда
21	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,79975	64,1 51,26				
22	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,07735	136,95 10,59				
23	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш. год	0,0003	691,36 0,21				
24	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	3,3	73,2 241,56				
		Разом по розділу II	**грн.**		**24138,38**				
		в тому числі енергоносії:							
		Дизельне паливо	кг	0,001					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Електроенергія	кВт-год	63,492					
		Мастильні матеріали	кг	0,601					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
25	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	5,838					
26	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	104,6394065					
27	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	15,8652					
28	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	27,7641					
29	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	50,227596					
30	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	26,764612					
31	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	45,86729					
32	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	13,359566					
33	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	4,055368					
34	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	0,231875					
35	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,907825					
36	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	11,178002					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
37	&С126-1288-1 варіант 4	Фасадна анкерна система кріплення сталева нержавіюча/алюмінієва та гальванізована.	м2	195,4	1795,5 350840,70	1780,00 347812,00	2,13 416,20	13,37 2612,50	30 км.
38	+С111-267 варіант 4	Фасадна клінкерна плитка "Сільвер"	м2	192,4	867,14 166837,74	840,00 161616,00	10,14 1950,94	17 3270,80	30 км.
39	&С1555-401И варіант 3	Плитка керамогранітна 8 мм	м2	252,0455	661,45 166715,50	641,67 161730,04	6,81 1716,43	12,97 3269,03	30 км.
40	+С114-97 варіант 3	Екструзійний пінополістирол 250 мм	м3	25,9875	5626,82 146226,98	5505,05 143062,49	11,44 297,30	110,33 2867,19	30 км.
41	+С114-39-У варіант 1	Мінеральна вата для утеплення фасаду, 135 кг/м3	м3	23,448	5335,66 125110,56	5198,00 121882,70	33,04 774,72	104,62 2453,14	30 км.
42	&С1555-374-1 варіант 1	ПВХ мембрана	м2	200,0808	584,54 116955,23	571,90 114426,21	1,18 236,10	11,46 2292,92	https://www.1d.ua/uk/membrana-pvkh-monarplan-fm-18-mm/ 30 км.
43	&С111-81-4154 варіант 2	Блоки газобетонні	м3	29,38914	3638,86 106942,97	3560,00 104625,34	7,51 220,71	71,35 2096,92	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
44	&C111-283-1А варіант 6	Керамогранітна плитка для підлоги з антиковзаючою поверхнею	м2	81,8652	1291,52 105730,54	1256,66 102876,72	9,54 780,99	25,32 2072,83	КП ТОВ "Латерем" 30 км.
45	+С111-79 варіант 1	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-55/60	т	1,98315	43055,51 85385,53	41666,67 82631,26	544,61 1080,04	844,23 1674,23	30 км.
46	+С114-97 варіант 6	Екструзійний пінополістирол клиновидний	м3	9,306	5626,82 52363,19	5505,05 51230,00	11,44 106,46	110,33 1026,73	30 км.
47	+С111-870 варіант 11	Сітка d 5 А240С 100х100 мм	м2	88,286	443,72 39174,26	435,00 38404,41	0,02 1,77	8,7 768,08	https://epicentrk .ua/ua/shop/mplc-sitka-zvarna-staleva-oseredok-100h100-tovsina-prutka-5-mm-1000h1000-mm-1396-1f019f42-175b- 67b6-a3de-0ff8dce17adb.html 30 км.
48	+С111-2010-1 варіант 2	Суміш для укладання блоків	кг	742,15	51,74 38398,84	50,25 37293,04	0,48 356,23	1,01 749,57	30 км.
49	&С123-120-2 варіант 1	Блоки віконні металопластикові з ПВХ профілю, з заповненням трикамерним склопакетом (комплектна поставка)	м2	7,2	5316,59 38279,45	5200,00 37440,00	12,34 88,85	104,25 750,60	30 км.
50	+С1425-11684 варіант 2	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	10,266912	3509,5 36031,73	2715,00 27874,67	725,69 7450,60	68,81 706,46	прайс Ковальська: 3258/1,2 30 км.
51	+С111-1626-1 варіант 3	Акрилова водоемульсійна фарба	кг	99,3534	340,75 33854,67	333,50 33134,36	0,57 56,63	6,68 663,68	30 км.
52	+С111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	0,4662	65256,32 30422,50	63518,52 29612,33	458,26 213,64	1279,54 596,53	30 км.
53	&С1421-9581-1И варіант 1	Гравій промитий, фракція 5-10 мм	м3	10,5	2552,95 26805,98	1816,15 19069,58	686,74 7210,77	50,06 525,63	30 км.
54	+С111-870 варіант 10	Сітка d 4 Вр-1, 50х50 мм	м2	115,5	211,67 24447,89	207,50 23966,25	0,02 2,31	4,15 479,33	30 км.
55	+С111-871 варіант 1	Вітрозахисна негорюча мембрана НГ	м2	203,216	114,26 23219,46	112,00 22760,19	0,02 4,06	2,24 455,21	30 км.
56	&С111-327-1 варіант 1	Клей для мембрани пвх полімерної, витрата 0,3 кг/м2	кг	24,078	957,66 23058,54	938,42 22595,28	0,46 11,08	18,78 452,18	30 км.
57	+С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш Ceresit CM 11	кг	2143,765	10,59 22702,47	9,90 21223,27	0,48 1029,01	0,21 450,19	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
58	+С1424-11611 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	4,6614	4712,25 21965,68	3860,00 17993,00	759,85 3541,96	92,4 430,72	прайс від Ковальської (32 км)
59	+С111-856 варіант 1	Пароізоляція обклеювальна Біполь	м2	115,5	170,47 19689,29	166,33 19211,12	0,8 92,40	3,34 385,77	30 км.
60	&С114-97-2И варіант 1	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу	м3	3,97287	4770,21 18951,42	4675,54 18575,31	1,14 4,53	93,53 371,58	30 км.
61	С1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	5,971845	2852,05 17032,00	2070,44 12364,35	725,69 4333,71	55,92 333,94	30 км.
62	+С111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов Ceresit CE 40 AQUASTATIC	кг	101,3173	133,09 13484,32	130,00 13171,25	0,48 48,63	2,61 264,44	30 км.
63	&С111-1798-1	Сталь листова оцинкована, товщина 0,55 мм	м2	24,48	460,46 11272,06	455,83 11158,72	1,2 29,38	3,43 83,96	30 км.
64	+С130-637 варіант 3	Водосточна воронка DN75/100	комплект	2	5525,71 11051,42	5413,00 10826,00	4,36 8,72	108,35 216,70	30 км.
65	+С1424-11615 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,77625	5288,55 9393,79	4425,00 7859,91	759,85 1349,68	103,7 184,20	прайс від Ковальської (32 км)
66	&С126-1300-2 варіант 2	Профіль CD 60х27	м	204,7	45,22 9256,53	43,58 8920,83	0,75 153,53	0,89 182,17	30 км.
67	&С1555-106-2А варіант 6	Геотекстиль 300 г/м2	м2	120,75	76,62 9251,87	75,00 9056,25	0,12 14,49	1,5 181,13	30 км.
68	+С1428-11867	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	84,273	108,03 9104,01	102,43 8632,08	3,48 293,27	2,12 178,66	30 км.
69	+С1555-112 варіант 1	Матеріал рулонний гідроізоляційний	м2	25,6616	329,57 8457,29	323,00 8288,70	0,11 2,82	6,46 165,77	30 км.
70	+С123-387 варіант 1	Дошки підвіконні, пластикові, ширина 500мм, з заглушками	м	12,24	560,65 6862,36	546,00 6683,04	3,66 44,80	10,99 134,52	30 км.
71	+С111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	88,39523	71,75 6342,36	69,61 6153,19	0,73 64,53	1,41 124,64	https://dm.henkel-dam.com/is/content/henkel/PRICE 30 км.
72	+С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, А240С, діаметр 8 мм	т	0,152	36616,77 5565,75	35633,00 5416,22	265,79 40,40	717,98 109,13	КП ТОВ "Металхолдинг" від 31.07.2026 30 км.
73	&С1555-106-2А варіант 8	Геотекстиль 200 г/м2	м2	120,75	37,53 4531,75	36,67 4427,90	0,12 14,49	0,74 89,36	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
74	+С1422-10936 варіант 1	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,28762	14640,4 4210,87	13333,33 3834,93	1020 293,37	287,07 82,57	https://epicentrk.ua/shop/tsehla-riadova-povnotila-kozelshchyna-m-100-f-25.html 30 км.
75	&С111-1896-1-И варіант 2	Шпаклівка Сатенгіпс	кг	190,19	21,46 4081,48	20,50 3898,90	0,54 102,70	0,42 79,88	30 км.
76	+С111-874 варіант 2	Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	17,69199	196,16 3470,46	192,02 3397,22	0,29 5,13	3,85 68,11	https://avtradinggroup.com.ua/ua/p527889044-setka-tkanaya-provolochnaya.html 30 км.
77	&С111-155-1А	Тарільчастіфасадні анкера (5 шт. на 1м2)	шт.	525	5,56 2919,00	5,43 2850,75	0,02 10,50	0,11 57,75	30 км.
78	+С111-267 варіант 5	Фасадна клінкерна плитка "Гранж"	м2	3	867,14 2601,42	840,00 2520,00	10,14 30,42	17 51,00	30 км.
79	+С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	32,58556	74,95 2442,29	73,00 2378,75	0,48 15,64	1,47 47,90	30 км.
80	&С126-952-34 варіант 1	З'єднувач профілів типу "краб"	шт	136	15,14 2059,04	15,14 2059,04	- -	- -	
81	&С1632-102-2 варіант 1	Герметик покрівельний	л	2,2	916,27 2015,79	897,85 1975,27	0,45 0,99	17,97 39,53	30 км.
82	&С1550-34-1 варіант 2	Монтажна піна	л	5,84876	340,65 1992,38	333,50 1950,56	0,47 2,75	6,68 39,07	30 км.
83	+С111-1720 варіант 7	Плівка пароізоляційна	м2	92,299	21,53 1987,20	20,83 1922,59	0,28 25,84	0,42 38,77	50 км.
84	&С1545-203-2 варіант 1	Крайова рейка покрівельна	м	40,8	44,34 1809,07	43,17 1761,34	0,3 12,24	0,87 35,49	30 км.
85	&С1550-38-18 варіант 3	Монтажна піна	л	4,366	350,63 1530,85	343,33 1498,98	0,42 1,83	6,88 30,04	https://epicentrk.ua/ua/shop/pena-stroitelnaya-soudal-750ml.html 30 км.
86	&С126-1300-3 варіант 2	Профіль UD 28х27	м	72,2	16,77 1210,79	15,69 1132,82	0,75 54,15	0,33 23,82	30 км.
87	&С126-952-31	Підвіси в комплекті	шт	56	21,5 1204,00	21,50 1204,00	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
88	&C111-1896-5 варіант 2	Шпаклівка "Уніфлот"	кг	28,65	39,95 1144,57	38,63 1106,75	0,54 15,47	0,78 22,35	30 км.
89	С111-1604	Папір шліфувальний	м2	3,44046	329,58 1133,91	323,07 1111,51	0,05 0,17	6,46 22,23	30 км.
90	&C1632-102-2 варіант 2	Герметик силіконовий	л	1,08	933,03 1007,67	914,29 987,43	0,45 0,49	18,29 19,75	30 км.
91	&C111-1479-7 варіант 2	Шурупи саморізи 3,5х9,5 мм	шт	1252	0,74 926,48	0,74 926,48	- -	- -	https://buddvir.ua/uk/samorizi-knauf-knauf-lv-3595mm-1000sht
92	&C111-1678-1-6М варіант 1	Стрічка бутілова	мп	195,4	4,45 869,53	4,29 838,27	0,07 13,68	0,09 17,58	30 км.
93	&C130-1156-13 варіант 1	Труба водостокова DN100	м	3,17	269,8 855,27	264,17 837,42	0,34 1,08	5,29 16,77	30 км.
94	&C126-952-32	Тяга підвісу	шт	56	13,95 781,20	13,95 781,20	- -	- -	
95	+C113-2085 варіант 1	Фіксатори пластмасові	шт	361,17	2,02 729,56	1,91 689,83	0,07 25,28	0,04 14,45	30 км.
96	С142-10-2	Вода	м3	7,76658	82,53 640,98	82,53 640,98	- -	- -	
97	С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,686	878,09 602,37	853,54 585,53	7,33 5,03	17,22 11,81	30 км.
98	С111-78	Бітуми нафтові покрівельні, марка БНК-45/180	т	0,02625	21510,04 564,64	20543,66 539,27	544,61 14,30	421,77 11,07	30 км.
99	+C1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	0,1752	2882,2 504,96	2100,00 367,92	725,69 127,14	56,51 9,90	30 км.
100	&C111-1678-2-7А варіант 1	Стрічка армувальна	м	79	5,49 433,71	5,35 422,65	0,03 2,37	0,11 8,69	30 км.
101	С111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	4,62	84,52 390,48	82,06 379,12	0,8 3,70	1,66 7,66	30 км.
102	&C1545-44-7-Ё варіант 1	Дюбель 6/40	шт	191	2,04 389,64	2,00 382,00	- -	0,04 7,64	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
103	&C111-1479-5 варіант 2	Шурупи саморізи 3,5х25	шт	1685	0,22 370,70	0,22 370,70	- -	- -	https://epicentrk.ua/ua/shop/samorez-po-metallu-dlya-gipsokartona-3-5x25-mm-1000-sht-expert-fix.html
104	С147-29	В'язальний дріт	100кг	0,038905	8856,29 344,55	8656,06 336,76	26,58 1,03	173,65 6,76	30 км.
105	+С111-194 варіант 1	Цвяхи толеві круглі 2,5х40 мм	т	0,0063	48685,83 306,72	47327,34 298,16	403,87 2,54	954,62 6,02	
106	&С126-952-33 варіант 1	Подовжувач профілів	шт	24	12,34 296,16	12,34 296,16	- -	- -	
107	+С111-1638 варіант 2	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	0,81865	266,77 218,39	261,39 213,99	0,15 0,12	5,23 4,28	
108	&С1630-114-3-1Д варіант 1	Кронштейн труби	шт	3	66,47 199,41	65,00 195,00	0,17 0,51	1,3 3,90	30 км.
109	&С113-2085-1	Хрестики пластмассові для укладання плитки	шт	1398,302	0,1 139,83	0,09 125,85	0,01 13,98	- -	30 км.
110	С111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,004414	30796,46 135,94	29648,15 130,87	544,46 2,40	603,85 2,67	30 км.
111	+С111-1513 варіант 5	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,00049	212851,73 104,30	208333,33 102,08	344,84 0,17	4173,56 2,05	https://epicentrk.ua/shop/elektrody-svarochnye-plasmatec-monolit-rts-2-mm-1-kg.html 30 км.
112	С111-1853-2	Цвяхи будівельні 3,0х70 мм	т	0,001632	39545,77 64,54	38468,68 62,78	301,68 0,49	775,41 1,27	30 км.
113	С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,008225	7803,17 64,18	7426,71 61,08	223,46 1,84	153 1,26	30 км.
114	+С111-311 варіант 2	Каболка	т	0,00012	272462,8 32,70	266666,67 32,00	453,72 0,05	5342,41 0,65	https://xn--80ajgehvray.com.ua/ua/p1468615089-kabolka-smolyanaya.html 30 км.
115	+С111-816 варіант 4	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0003675	62600,51 23,01	61053,13 22,44	319,92 0,12	1227,46 0,45	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
116	С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	т	0,000392	37566,49 14,73	36491,10 14,30	338,79 0,13	736,6 0,30	30 км.
117	С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0003255	39786,46 12,95	38740,54 12,61	265,79 0,09	780,13 0,25	30 км.
118	+С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,0001	1864,18 0,19	1239,00 0,12	588,63 0,06	36,55 0,01	https://ab-stolichny.com.ua/ua/shhebin-pisok-mineralnij-poroshok-cement.html 30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
119	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	197,2644	8,95857 1767,21	8,95857 1767,21			
120	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,6049	163,15 261,84	163,15 261,84			
121	С1999-9009	Дрова	м3	1,9038	119,13 226,80	119,13 226,80			
		Разом	грн.		2255,85	2255,85			
		Разом по розділу III	**грн.**		**1990810,39**	**1921516,27**	**34829,99**	**34464,13**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	260,757					
		Мастильні матеріали	кг	2,206					
		Дрова	м3	1,904					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Дизельне паливо	л	0,001					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Громадський туалет №1. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-05-02
Внутрішні мережі водопостачання та каналізації

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	480,74	252,57				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	21,76	242,18				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,6					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	502,50					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	4,0					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	+КБМ201-14	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	9,3662	1089,48 10204,29				Оренда
11	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	20,2704	318,7 6460,18				
12	+КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	1,2196	1960,27 2390,75				Оренда
13	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	15,094	64,1 967,53				
14	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	1,488	458,24 681,86				
15	+КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,3864	963,68 372,37				Оренда
16	+КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,372	969,8 360,77				Оренда
17	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]	маш. год	9,66	24,58 237,44				
		Разом по розділу II	**грн.**		**21675,19**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	7,291					
		Електроенергія	кВт-год	106,847					
		Мастильні матеріали	кг	1,08					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
18	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	3,496					
19	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	8,568					
20	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	1,067					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
21	+С130-905 варіант 4	Унітаз для інвалідів на інсталяцію	шт	6	13011,09 78066,54	12747,62 76485,72	8,35 50,10	255,12 1530,72	30 км.
22	+С130-905 варіант 5	Інсталяція для унітаза	шт	6	9017,22 54103,32	8832,06 52992,36	8,35 50,10	176,81 1060,86	30 км.
23	+С130-616 варіант 9	Змішувач для умивальника для інвалідів	комплект	6	5882,49 35294,94	5766,66 34599,96	0,49 2,94	115,34 692,04	30 км.
24	+С130-652 варіант 3	Підвісна раковина для с/в інвалідів	комплект	6	4962,46 29774,76	4856,06 29136,36	9,1 54,60	97,3 583,80	30 км.
25	С130-652 варіант 2	Умивальник	комплект	4	6123,55 24494,20	5994,38 23977,52	9,1 36,40	120,07 480,28	30 км.
26	&С130-8-1-В2 варіант 16	Водонагрівач емкісний 80 л, комплектно з запобіжним клапаном	шт	2	8209,73 16419,46	8038,30 16076,60	10,45 20,90	160,98 321,96	
27	+С130-616 варіант 5	Змішувачі для умивальників, раковин	комплект	4	3847,49 15389,96	3771,56 15086,24	0,49 1,96	75,44 301,76	30 км.
28	+С1630-1 варіант 9	Труба каналізаційна рострубна поліпропіленова, діаметр 100 мм	м	40,8	362,71 14798,57	354,80 14475,84	0,8 32,64	7,11 290,09	30 км.
29	+С1630-539 варіант 17	Кран дозатор на пісуар	шт	2	5730,28 11460,56	5617,30 11234,60	0,62 1,24	112,36 224,72	30 км.
30	&С171-3320П варіант 7	Патрубки для встановлення унітазу для інвалідів на інсталляцію (подовжені)	шт	6	1866,78 11200,68	1830,18 10981,08	- -	36,6 219,60	
31	+С1630-973 варіант 6	Сифон для умивальника	шт	6	1692,39 10154,34	1657,62 9945,72	1,59 9,54	33,18 199,08	30 км.
32	+С130-905 варіант 6	Кнопка для інсталяції	шт	6	1656,46 9938,76	1615,63 9693,78	8,35 50,10	32,48 194,88	30 км.
33	+С130-616 варіант 6	Змішувач для кухні (прибиральниці)	комплект	2	4922 9844,00	4825,00 9650,00	0,49 0,98	96,51 193,02	30 км.
34	+С1630-539 варіант 16	Кран кульовий кутовий, для сантехприборів діам.1/2"х3/8"	шт	20	323,67 6473,40	316,70 6334,00	0,62 12,40	6,35 127,00	30 км.
35	+С113-2146 варіант 7	Ізоляція для труб 22х13 K-FLEX ST	м	86,52	69,5 6013,14	68,10 5892,01	0,04 3,46	1,36 117,67	30 км.
36	+С130-905 варіант 9	Пісуар	шт	2	2880,63 5761,26	2815,80 5631,60	8,35 16,70	56,48 112,96	30 км.
37	+С113-1372-1Б варіант 15	Труби поліропіленові для подачі води Wavin Ekoplastic fiber basait plus діаметр 20 мм	м	36	148,18 5334,48	145,20 5227,20	0,07 2,52	2,91 104,76	30 км.
38	+С1630-2011 варіант 13	Кран кульовий латунний муфтовий повнопрохідний 3/4", (діаметр 20 мм)	шт	8	554,51 4436,08	543,30 4346,40	0,34 2,72	10,87 86,96	30 км.
39	+С113-1958 варіант 11	Кутник настінний PP-RST ВПхВР, Ду 20х1/2" мм 90 град. з кріпленням	шт	32	136,65 4372,80	133,90 4284,80	0,07 2,24	2,68 85,76	30 км.
40	+С130-1199 варіант 7	Труба каналізаційна раструбна поліпропіленова, діаметр 50 мм	м	34,68	125,76 4361,36	123,00 4265,64	0,29 10,06	2,47 85,66	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
41	+С113-1372-1Б варіант 16	Труби поліропіленові для подачі води EVO PP-RST діаметр 20 мм	м	48	88,76 4260,48	86,95 4173,60	0,07 3,36	1,74 83,52	30 км.
42	+С1630-539 варіант 12	Редуктор зниження тиску Danfoss 7 BIS DN 15 1/2" (або аналог)	шт	1	3778 3778,00	3703,30 3703,30	0,62 0,62	74,08 74,08	30 км.
43	+С113-1372-1Б варіант 18	Труби поліропіленові для подачі води Wavin Ekoplastic fiber basait plus діаметр 25 мм	м	16	211,62 3385,92	207,40 3318,40	0,07 1,12	4,15 66,40	30 км.
44	+С113-1885 варіант 12	Хомут із шурупом діам. 110 мм	шт	20	166,74 3334,80	163,40 3268,00	0,07 1,40	3,27 65,40	30 км.
45	+С1630-973 варіант 15	Сифони-ревизії для раковин, діаметр 50 мм	шт	4	799,77 3199,08	782,50 3130,00	1,59 6,36	15,68 62,72	30 км.
46	&С130-609-1 варіант 11	Підводка гнучка для води діам.1/2"х1/2 гайка-гайка, L=500 мм	шт	12	246,57 2958,84	241,40 2896,80	0,34 4,08	4,83 57,96	30 км.
47	+С1630-2011 варіант 15	Згон роз'ємний (американка), діаметр 3/4"(20 мм)	шт	6	436,7 2620,20	427,80 2566,80	0,34 2,04	8,56 51,36	30 км.
48	+С130-635 варіант 4	Трапи PPR діам.50 мм	комплект	2	1296,24 2592,48	1268,80 2537,60	2,02 4,04	25,42 50,84	30 км.
49	+С113-1958 варіант 12	Перехідник з ЗР 20х1/2"	шт	17	151,75 2579,75	148,70 2527,90	0,07 1,19	2,98 50,66	30 км.
50	+С113-1372-1Б варіант 17	Труби поліропіленові для подачі води EVO PP-RST діаметр 25 мм	м	18	138,89 2500,02	136,10 2449,80	0,07 1,26	2,72 48,96	30 км.
51	+С111-1522 варіант 11	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,01117	222296,18 2483,05	217592,59 2430,51	344,84 3,85	4358,75 48,69	https://epicentrk.ua/shop/elektrody-monolith-t-590-5-mm-6-sht-0-9-kg.html 30 км.
52	+С1630-2011 варіант 14	Кран кульовий муфтовий латунний, повнопрохідний діаметр 15 мм (1/2")	шт	6	408,35 2450,10	400,00 2400,00	0,34 2,04	8,01 48,06	30 км.
53	&С130-609-1 варіант 8	Гнучка подводка для змішувача	шт	12	196,32 2355,84	192,13 2305,56	0,34 4,08	3,85 46,20	
54	+С1630-1455 варіант 8	Модуль (накладка) M-Bus AT-MBUS-01 для лічильників води Powogaz JS Smart + / с + Ду 15-20	шт	1	2208,42 2208,42	2164,17 2164,17	0,95 0,95	43,3 43,30	30 км.
55	&С130-609-1 варіант 13	Подовжувач 1/2х20мм	шт	14	157,53 2205,42	154,10 2157,40	0,34 4,76	3,09 43,26	30 км.
56	+С1530-156 варіант 32	Перехідник з ЗР 25х3/4"	10шт	1	2177,73 2177,73	2135,00 2135,00	0,03 0,03	42,7 42,70	30 км.
57	+С1630-1455 варіант 7	Лічильники холодної води Dy15 Powogaz JS4,0	шт	1	2152,32 2152,32	2109,17 2109,17	0,95 0,95	42,2 42,20	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
58	+С113-1466 варіант 8	Коліно 45 град PPR діам. 110	шт	28	74,43 2084,04	72,75 2037,00	0,22 6,16	1,46 40,88	30 км.
59	+С1630-973 варіант 16	Сифон для пісуара	шт	2	1034,37 2068,74	1012,50 2025,00	1,59 3,18	20,28 40,56	30 км.
60	+С113-1885 варіант 14	Хомут із шурупом діам. 50 мм	шт	20	102,28 2045,60	100,20 2004,00	0,07 1,40	2,01 40,20	30 км.
61	&С130-609-1 варіант 9	Звукоізоляція для підвісного унітазу	шт	6	327,26 1963,56	320,50 1923,00	0,34 2,04	6,42 38,52	
62	С130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,033	59375,89 1959,40	57832,90 1908,49	378,76 12,50	1164,23 38,41	30 км.
63	+С113-1374 варіант 11	Труби поліропіленові для подачі води EVO PP-RST діаметр 32 мм	м	8	225,42 1803,36	220,85 1766,80	0,15 1,20	4,42 35,36	30 км.
64	+С113-1709 варіант 25	Коліно 45 град PPR діам. 50 мм	шт	60	29,91 1794,60	29,25 1755,00	0,07 4,20	0,59 35,40	30 км.
65	+С113-1958 варіант 14	Згін роз'ємний (американка) 1/2", діаметр 15 мм	шт	6	294,75 1768,50	288,90 1733,40	0,07 0,42	5,78 34,68	30 км.
66	С111-1748	Жмут смоляний	кг	23,4	75,43 1765,06	73,64 1723,18	0,31 7,25	1,48 34,63	30 км.
67	+С1630-119 варіант 3	Гак для кріплення пластикових трубопроводів 14-32	шт	60	25,04 1502,40	24,51 1470,60	0,04 2,40	0,49 29,40	30 км.
68	+С113-2266 варіант 18	Трійники каналізаційні 45 град. PPR діам. 110х110х100 мм	шт	10	141,6 1416,00	138,75 1387,50	0,07 0,70	2,78 27,80	30 км.
69	&С130-609-1 варіант 3	випуск з пробкою	шт	4	274,28 1097,12	268,56 1074,24	0,34 1,36	5,38 21,52	30 км.
70	&С130-609-1 варіант 12	Подовжувач 1/2х10мм	шт	10	108,16 1081,60	105,70 1057,00	0,34 3,40	2,12 21,20	30 км.
71	+С1630-539 варіант 15	Кран кульовий кутовий, для сантехприборів діам.1/2"х1/2"	шт	4	264,71 1058,84	258,90 1035,60	0,62 2,48	5,19 20,76	30 км.
72	+С113-1196 варіант 6	Перехід з розбірним з'єднанням та ЗР 25х1"	шт	1	885,74 885,74	868,20 868,20	0,17 0,17	17,37 17,37	30 км.
73	+С1530-156 варіант 33	Коліно настінне 25х1/2"	10шт	0,4	2177,22 870,89	2134,50 853,80	0,03 0,01	42,69 17,08	30 км.
74	+С113-1478 варіант 12	Ревізія з кришкою PPR діам. 110 мм	шт	4	199,05 796,20	195,00 780,00	0,15 0,60	3,9 15,60	30 км.
75	С1545-248	Скоби будівельні	кг	16	44,09 705,44	42,86 685,76	0,37 5,92	0,86 13,76	30 км.
76	+С1530-175 варіант 15	Кутник PP-RST 90 град , діаметр 20 мм	10шт	4,5	155,08 697,86	152,00 684,00	0,04 0,18	3,04 13,68	30 км.
77	+С113-1873-1А варіант 3	Редукція гумова 50/32	шт	10	69,53 695,30	68,10 681,00	0,07 0,70	1,36 13,60	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
78	+С113-1709 варіант 27	Коліно 87,5 град PPR діам. 50 мм	шт	22	31,44 691,68	30,75 676,50	0,07 1,54	0,62 13,64	30 км.
79	+С113-2266 варіант 14	Трійники каналізаційні 87,5 град. PPR діам. 110х110х100 мм	шт	4	167,25 669,00	163,90 655,60	0,07 0,28	3,28 13,12	30 км.
80	+С1530-175 варіант 16	Обвод з муфтами PP-RST , діаметр 20мм	10шт	0,5	1255,15 627,58	1230,50 615,25	0,04 0,02	24,61 12,31	30 км.
81	&С171-3320П варіант 8	Комплект кріплення для пісуара	шт	2	307,33 614,66	301,30 602,60	- -	6,03 12,06	
82	&С171-3320П варіант 4	Комплект кріплення для раковин, умивальників	шт	10	59,11 591,10	57,95 579,50	- -	1,16 11,60	
83	+С1530-156 варіант 28	Кутник PP-RST 45 град, діаметр 25 мм	10шт	1,8	323,88 582,98	317,50 571,50	0,03 0,05	6,35 11,43	30 км.
84	+С113-2263 варіант 10	Трійники 45град. каналізаційні PPRдіам. 50х50х50 мм	шт	7	79,63 557,41	78,00 546,00	0,07 0,49	1,56 10,92	30 км.
85	+С113-1194-11Д варіант 7	Муфта перехідна 1"-1/2"	шт	2	278,43 556,86	272,80 545,60	0,17 0,34	5,46 10,92	30 км.
86	С111-1631	Замазка захисна	кг	3,2	172,43 551,78	168,48 539,14	0,57 1,82	3,38 10,82	30 км.
87	+С1530-175 варіант 14	Кутник 20/45	10шт	2,5	217,3 543,25	213,00 532,50	0,04 0,10	4,26 10,65	Wavin 30 км.
88	+С113-2266 варіант 17	Трійники каналізаційні 45 град. PPR діам. 110х50х110 мм	шт	5	106,41 532,05	104,25 521,25	0,07 0,35	2,09 10,45	30 км.
89	+С1630-537 варіант 25	Клапан зворотній муфтовий латунний Dy 3/4", (діаметр 20 мм)	шт	1	524,22 524,22	513,80 513,80	0,14 0,14	10,28 10,28	30 км.
90	+С113-1478 варіант 15	Хрестовина двоплощинна 110х110х50 мм 87° 30' ліва	шт	1	520,35 520,35	510,00 510,00	0,15 0,15	10,2 10,20	30 км.
91	+С113-1478 варіант 16	Хрестовина двоплощинна 110х110х50 мм 87° 30' права	шт	1	520,35 520,35	510,00 510,00	0,15 0,15	10,2 10,20	30 км.
92	+С1530-156 варіант 27	Кутник PP-RST 90 град, діаметр 25 мм	10шт	2,4	212,7 510,48	208,50 500,40	0,03 0,07	4,17 10,01	30 км.
93	+С113-22 варіант 2	Труба сталева 40х3,0	м	3	166,53 499,59	162,05 486,15	3,24 9,72	1,24 3,72	30 км.
94	+С1630-103 варіант 8	Фільтри сітчастий муфтовий латуннийDy1/2" (діаметром 15мм)	шт	1	454,68 454,68	443,90 443,90	1,86 1,86	8,92 8,92	30 км.
95	+С1530-156 варіант 25	Трійник PP-RST ВПхВПхВП діаметр 25х20х25 мм	10шт	1,6	284,1 454,56	278,50 445,60	0,03 0,05	5,57 8,91	30 км.
96	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0042	106084,72 445,56	103702,95 435,55	301,68 1,27	2080,09 8,74	30 км.
97	+С130-1199 варіант 8	Труба каналізаційна раструбна поліпропіленова, діаметр 32 мм	м	4,08	106,68 435,25	104,30 425,54	0,29 1,18	2,09 8,53	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
98	+С111-1867 варіант 40	Кріплення для трубопроводів [хомут] д32	шт	5	78,09 390,45	76,40 382,00	0,16 0,80	1,53 7,65	30 км.
99	+С1530-177 варіант 30	Перехід з металевою різьбою зовн. PP-RST ВПхЗР д32х1" (32х25)	10шт	0,1	3383,47 338,35	3317,00 331,70	0,13 0,01	66,34 6,64	30 км.
100	+С113-1478 варіант 14	Хрестовина 87,5град 110х110х110х110 мм	шт	1	302,38 302,38	296,30 296,30	0,15 0,15	5,93 5,93	30 км.
101	+С1530-177 варіант 29	Кутник PP-RST 45 град, діаметр 32 мм	10шт	0,6	496,87 298,12	487,00 292,20	0,13 0,08	9,74 5,84	30 км.
102	+С113-1709 варіант 26	Коліно 87,5 град PPR діам. 110	шт	4	74,28 297,12	72,75 291,00	0,07 0,28	1,46 5,84	30 км.
103	+С111-1867 варіант 33	Кріплення для трубопроводів [хомути] д 25	шт	4	73,2 292,80	71,60 286,40	0,16 0,64	1,44 5,76	30 км.
104	+С111-1867 варіант 35	Кріплення для трубопроводів [хомути] д 20	шт	4	71,87 287,48	70,30 281,20	0,16 0,64	1,41 5,64	30 км.
105	+С111-311 варіант 2	Каболка	т	0,00094	272462,8 256,12	266666,67 250,67	453,72 0,43	5342,41 5,02	https://xn--80ajgehvray.com.ua/ua/p1468615089-kabolka-smolyanaya.html 30 км.
106	&С171-3320П варіант 10	Комплект кріплення водонагрівача	шт	2	121,07 242,14	118,70 237,40	- -	2,37 4,74	
107	С1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,06	4021,37 241,28	3908,70 234,52	33,82 2,03	78,85 4,73	30 км.
108	+С113-1709 варіант 28	Коліно 45 град PPR діам. 32 мм	шт	8	29,91 239,28	29,25 234,00	0,07 0,56	0,59 4,72	30 км.
109	+С113-1709 варіант 34	Перехід PPR діам. 110/50 мм	шт	3	71,62 214,86	70,15 210,45	0,07 0,21	1,4 4,20	30 км.
110	+С113-1709 варіант 32	Заглушка раструбна PPR діам. 110 мм	шт	5	41,79 208,95	40,90 204,50	0,07 0,35	0,82 4,10	30 км.
111	+С113-1509 варіант 2	Коліно ППр з ВР 25х1	шт	1	204,6 204,60	198,25 198,25	2,34 2,34	4,01 4,01	30 км.
112	+С1530-177 варіант 27	Кутник PP-RST 90 град,ВПхВП діаметр 32 мм	10шт	0,6	328,57 197,14	322,00 193,20	0,13 0,08	6,44 3,86	30 км.
113	+С111-849 варіант 2	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,64	297,03 190,10	290,83 186,13	0,38 0,24	5,82 3,73	https://xn--80ajgehvray.com.ua/ua/p733946500-tehplastina-tmksch-500500.html 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
114	+С113-1709 варіант 29	Коліно 87,5 град PPR діам. 32 мм	шт	6	29,91 179,46	29,25 175,50	0,07 0,42	0,59 3,54	30 км.
115	С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0036	49758,64 179,13	48444,19 174,40	338,79 1,22	975,66 3,51	30 км.
116	+С1530-165 варіант 5	Трійник PP-RST ВПхВПхВП діаметр 20х20х20 мм	10шт	0,9	195,38 175,84	191,50 172,35	0,05 0,05	3,83 3,44	завод виробник Wavin 30 км.
117	+С113-1958 варіант 13	Планка монтажна 150мм	шт	2	84,78 169,56	83,05 166,10	0,07 0,14	1,66 3,32	30 км.
118	+С1530-177 варіант 31	Муфта перехідна Wavin Ekoplastik 32х25 ВН	10шт	0,4	412,72 165,09	404,50 161,80	0,13 0,05	8,09 3,24	30 км.
119	+С1530-156 варіант 16	Трійник PP-RST ВПхВПхВП діаметр 25 мм	10шт	0,5	306,03 153,02	300,00 150,00	0,03 0,02	6 3,00	30 км.
120	С111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,00074	198915,41 147,20	194511,48 143,94	503,63 0,37	3900,3 2,89	30 км.
121	+С1530-177 варіант 28	Трійник перехідний PP-RST, діаметр 32х32х32	10шт	0,3	474,43 142,33	465,00 139,50	0,13 0,04	9,3 2,79	30 км.
122	С142-10-2	Вода	м3	1,5194	82,53 125,40	82,53 125,40	- -	- -	
123	+С113-1194-11Д варіант 6	Муфта затискна Ду 32х1" Unidelta	шт	1	109,42 109,42	107,10 107,10	0,17 0,17	2,15 2,15	30 км.
124	С111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм	т	0,00124	86216,55 106,91	84187,24 104,39	338,79 0,42	1690,52 2,10	30 км.
125	С111-596-1	Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р	т	0,00637	16624,45 105,90	15785,78 100,56	512,7 3,27	325,97 2,07	30 км.
126	+С113-1709 варіант 30	Перехід PPR діам. 50/32 мм	шт	2	50,56 101,12	49,50 99,00	0,07 0,14	0,99 1,98	30 км.
127	С1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, І сорт	т	0,00064	157700,95 100,93	153996,25 98,56	612,52 0,39	3092,18 1,98	30 км.
128	+С111-1513 варіант 5	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,00039	212851,73 83,01	208333,33 81,25	344,84 0,13	4173,56 1,63	https://epicentrk.ua/shop/elektrody-svarochnye-plasmatec-monolit-rts-2-mm-1-kg.html 30 км.
129	С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,00152	52040,3 79,10	50641,14 76,97	378,76 0,58	1020,4 1,55	30 км.
130	+С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	0,354	215,58 76,32	210,97 74,68	0,38 0,13	4,23 1,51	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
131	+С111-1668 варіант 3	Оліфа натуральна	кг	0,34	147,49 50,15	144,08 48,99	0,52 0,18	2,89 0,98	https://epicentrk.ua/shop/olifa-naturalnaya-bl-sk-5-l.html 30 км.
132	С111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,00072	63688,89 45,86	62101,30 44,71	338,79 0,24	1248,8 0,91	30 км.
133	+С1530-156 варіант 15	Перехід PP-RST, діаметр 25/20 мм	10шт	0,2	204,03 40,81	200,00 40,00	0,03 0,01	4 0,80	30 км.
134	+С111-324 варіант 3	Кисень технічний газоподібний	м3	0,3886	86,7 33,69	79,37 30,84	5,63 2,19	1,7 0,66	https://prom.ua/ua/p1936394214-kislorod-gazoobraznyj-tehnicheskij.html 30 км.
135	С1425-11696-2	Розчин азбоцементний	м3	0,0052	3286,68 17,09	2496,55 12,98	725,69 3,77	64,44 0,34	30 км.
136	С1545-159	Очіс льняний	т	0,000288	39301,77 11,32	38138,86 10,98	392,29 0,11	770,62 0,23	30 км.
137	+С111-1608 варіант 2	Дрантя	кг	0,42	20,4 8,57	19,11 8,03	0,89 0,37	0,4 0,17	
138	+С111-1355 варіант 2	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,0004	19694,19 7,88	18868,38 7,55	439,65 0,18	386,16 0,15	
139	С1541-43	Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм	т	0,000013	587008,79 7,63	575116,67 7,48	382,14 -	11509,98 0,15	30 км.
140	С111-587	Масло індустрійне И-20А	т	0,00016	25132,04 4,02	24005,61 3,84	633,64 0,10	492,79 0,08	30 км.
141	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,033	74,39 2,45	64,51 2,13	8,42 0,28	1,46 0,04	30 км.
142	+С111-1292 варіант 5	Уайт-спірит	т	0,00001	221109,62 2,21	216161,62 2,16	612,52 0,01	4335,48 0,04	https://epicentrk.ua/ua/shop/rastvoritel-uayt-spirit-khimrezerv-1-l.html 30 км.
143	С111-622	Міткаль "Т-2" суровий [суров'є]	10м	0,001	393,37 0,39	380,32 0,38	5,34 0,01	7,71 -	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
144	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,4683	8,95857 13,15	8,95857 13,15			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом	грн.		13,15	13,15			
		Разом по розділу III	**грн.**		**450524,83**	**441196,03**	**503,41**	**8825,39**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	108,315					
		Мастильні матеріали	кг	1,08					
		Бензин	л	9,853					
		Довідкові дані							
		Будівельне сміття	т	0,115					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Громадський туалет №1. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-05-04
Монтажні роботи. Електротехнічні рішення.

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	368,29	238,03				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,5					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,02	253,77				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	368,31					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,5					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	+КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	83,8448	1222,54 102503,62				Оренда
11	+КБМ201-14	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,3201	1089,48 348,74				Оренда
12	+КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,3201	969,8 310,43				Оренда
13	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	1,06	64,1 67,95				
		Разом по розділу II	**грн.**		**103230,74**				
		в тому числі енергоносії:							
		Електроенергія	кВт-год	5,618					
		Мастильні матеріали	кг	0,042					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
14	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	33,9459					
15	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	1,0952					
16	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	37,7152					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
17	&С100-1507-9-5 варіант 6	Врізний світильник 18вт., 1800Lm., 4000К DS 180	шт	13	1755,64 22823,32	1720,00 22360,00	1,22 15,86	34,42 447,46	30 км.
18	С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	8,294	1828,3 15163,92	1792,15 14864,09	0,3 2,49	35,85 297,34	30 км.
19	&С153-1-83 варіант 1	Кабелі силовий з мідними жилами, 660 В, з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, ВВГнг-LS 3х2.5 мм2	1000м	0,2244	47512,34 10661,77	46530,00 10441,33	50,73 11,38	931,61 209,06	https://luxelectro.com.ua/uk/kabely-galkat-vvgngls-3h2-5-mm21192076651-detail.html 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
20	&C153-1-82 варіант 1	Кабелі силовий з мідними жилами, 660 В, з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, ВВГнг-LS 3х1.5 мм2	1000м	0,1683	30457,65 5126,02	29830,00 5020,39	30,44 5,12	597,21 100,51	https://luxelectro.com.ua/uk/kabely-galkat-vvgngls-3h1-5-mm21927370971-detail.html?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwiYOxBhC5ARIsAIvdH51lee2zh0MJU9FuuBuxjxsN29plo8apeSJDBcT-kPvvy8xCq6LbpUYaAj_tEALw_wcB 30 км.
21	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	5,167	821,91 4246,81	805,63 4162,69	0,16 0,83	16,12 83,29	30 км.
22	&C111-1846-4-27 варіант 1	Штепсельна розетка двополюсна з третім заземлюючим контактом для прихованої установки 16 А, 250 В	шт	28	151,64 4245,92	148,61 4161,08	0,06 1,68	2,97 83,16	30 км.
23	&C113-1353-16 варіант 1	Труба ПВХ гнучка гофр. д.20мм, стандартна з протяжкою, сірий колір, бухта 100 м.п., 91920, ДКС	м	350,47	10,02 3511,71	9,66 3385,54	0,16 56,08	0,2 70,09	30 км.
24	&C1545-90-10-1 варіант 1	Коробка для зовнішнього монтажу 1-постова	шт	20	126,64 2532,80	124,00 2480,00	0,16 3,20	2,48 49,60	30 км.
25	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	9,2364	251,1 2319,26	245,06 2263,47	1,12 10,34	4,92 45,45	30 км.
26	&C153-1-84 варіант 1	Кабелі силовий з мідними жилами, 660 В, з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, ВВГнг-LS 3х4 мм2	1000м	0,0306	75087,71 2297,68	73541,00 2250,35	74,4 2,28	1472,31 45,05	https://luxelectro.com.ua/uk/kabely-galkat-vvgngls-3h4-mm2465099565-detail.html 30 км.
27	&C1545-241-1 варіант 1	Тримач з фіксатором, д.20мм, 51020, ДКС	шт	693	2,88 1995,84	2,80 1940,40	0,02 13,86	0,06 41,58	https://agart.ua/ua/derzhatel-s-zashelkoj-d-20mm-51020-dks 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
28	С1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	1,04	1830,34 1903,55	1794,04 1865,80	0,41 0,43	35,89 37,32	30 км.
29	С1546-63	Припой ПОС-18	т	0,002075	849142,36 1761,97	832038,79 1726,48	453,72 0,94	16649,85 34,55	30 км.
30	&С111-1810-2 варіант 3	Провід ПВ-3 6	м	50,5	30,62 1546,31	28,16 1422,08	1,86 93,93	0,6 30,30	https://amperok.com.ua/provid_pv_3_6_zhovto_zelenyj_zzkm?gclid=Cj0KCQjwiYOxBhC5ARIsAIvdH520qxFhisL3naatXYB_HD78F4o0Cn4WPcqg_J1-EDnmJ6QxDvfDU0MaAjdVEALw_wcB 30 км.
31	&С113-2109-27 варіант 4	Вимикач двоклавішний, IP20, вбудований	шт	8	169,1 1352,80	165,71 1325,68	0,07 0,56	3,32 26,56	30 км.
32	+С1110-177 варіант 1	Втулки ущільнювальні	шт	67,86	18,88 1281,20	18,48 1254,05	0,03 2,04	0,37 25,11	30 км.
33	+С111-1522 варіант 11	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,0037692	222296,18 837,88	217592,59 820,15	344,84 1,30	4358,75 16,43	https://epicentrk.ua/shop/elektrody-monolith-t-590-5-mm-6-sht-0-9-kg.html 30 км.
34	&С1545-90-10-1 варіант 4	Коробка для встановлення вимикачів і розеток	шт	37	19,13 707,81	18,59 687,83	0,16 5,92	0,38 14,06	30 км.
35	&С1545-90-10-1 варіант 3	Рамка 2-х постова, горизонтальна	шт	5	112,36 561,80	110,00 550,00	0,16 0,80	2,2 11,00	30 км.
36	&С1-1-7-1 варіант 1	Дюбель з ударним шурупом нейлон 6х40 мм 100 шт	шт	5	93,74 468,70	91,67 458,35	0,23 1,15	1,84 9,20	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
37	&C113-1353-17 варіант 1	Труба ПВХ гнучка гофр. д.25мм, стандартна з протяжкою, сірий колір, бухта 50 м.п., 91925, ДКС	м	30,3	14,16 429,05	13,67 414,20	0,21 6,36	0,28 8,49	https://agart.ua/ua/truba-pvh-gibkaya-gofr-d-25mm-lyogkaya-s-protyazhkoj-cvet-seryj-91925-dks 30 км.
38	&C1545-241-1 варіант 2	Тримач з фіксатором, д.25мм, 51025, ДКС	шт	60	4,24 254,40	4,14 248,40	0,02 1,20	0,08 4,80	https://agart.ua/ua/derzhatel-s-zashelkoj-d-25mm-51025-dks 30 км.
39	С113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	0,5928	410,43 243,30	405,15 240,17	2,22 1,32	3,06 1,81	30 км.
40	&С1-1-7-1 варіант 2	Стяжки нейлонові (уп.100 шт)	шт	2	88,64 177,28	86,67 173,34	0,23 0,46	1,74 3,48	30 км.
41	&С113-2109-27 варіант 3	Вимикач одноклавішний, IP20, вбудований	шт	1	169,1 169,10	165,71 165,71	0,07 0,07	3,32 3,32	30 км.
42	С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,0572	891,43 50,99	873,53 49,97	0,42 0,02	17,48 1,00	30 км.
43	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,19258	245,39 47,26	240,47 46,31	0,11 0,02	4,81 0,93	30 км.
44	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00017	106084,72 18,03	103702,95 17,63	301,68 0,05	2080,09 0,35	30 км.
45	С1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,005	2666,65 13,33	2613,01 13,07	1,35 0,01	52,29 0,25	30 км.
46	С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00003	140573,56 4,22	137245,53 4,12	571,69 0,02	2756,34 0,08	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
47	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	6,2308	8,95857 55,82	8,95857 55,82			
48	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,6789	163,15 110,77	163,15 110,77			
		Разом	грн.		166,59	166,59			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом по розділу III	**грн.**		**86920,62**	**84979,27**	**239,72**	**1701,63**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	11,849					
		Мастильні матеріали	кг	0,721					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Громадський туалет №1. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-05-06
Опалення та вентиляція

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	322,65	246,70				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,8					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	3,20	253,53				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,0					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	16,65	242,08				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,6					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	86,00	340,24				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	428,50					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	4,3					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	+КБМ201-14	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	6,35298	1089,48 6921,44				Оренда
11	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	15,6292	318,7 4981,03				
12	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	7,84	64,1 502,54				
13	+КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	0,20894	1960,27 409,58				Оренда
14	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]	маш. год	8,753	24,58 215,15				
15	+КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,0932	969,8 90,39				Оренда
		Разом по розділу II	**грн.**		**13120,13**				
		в тому числі енергоносії:							
		Електроенергія	кВт-год	64,785					
		Мастильні матеріали	кг	0,489					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
16	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	8,76					
17	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	0,3744					
18	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	5,848					
19	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,04					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
20	&С130-555-20 варіант 11	Радіатори панельні сталеві з нижнімпідключенням із вбудованимтермостатичним клапаном, з кріпленням22V-500-600 Kermi, Німеччина	шт	6	8351,15 50106,87	8172,175 49033,05	15,22 91,32	163,75 982,50	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
21	&C113-1392-P25 варіант 2	Термоголовка М30х1,5 антивандальна	шт	9	2978,92 26810,28	2919,86 26278,74	0,65 5,85	58,41 525,69	30 км.
22	&C130-555-20 варіант 8	Радіатори панельні сталеві з нижнім підключенням із вбудованим термостатичним клапаном, з кріпленням 22V-500-400 Kermi, Німеччина	шт	3	7449,38 22348,15	7288,09166 6667 21864,28	15,22 45,66	146,07 438,21	30 км.
23	&C130-420-35 варіант 2	Котел електричний Tenko Стандарт Плюс 4, 5 кВт 230/400В	шт	1	17205,43 17205,43	16863,00 16863,00	5,07 5,07	337,36 337,36	30 км.
24	&C130-231-12К варіант 20	Куточок з нікель. Трубкою Cu15, L = 300мм, D = 14мм, (товщ. 2,0 мм)	шт	18	881,09 15859,62	862,58 15526,44	1,23 22,14	17,28 311,04	30 км.
25	+C130-1133 варіант 1	Повітроводи класу В з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	19	772,02 14668,38	762,01 14478,19	2,37 45,03	7,64 145,16	30 км.
26	&C130-426-C72 варіант 1	Регулятор швидкості вентилятора (RE 1,5) "Systemair", Швеція	компл	2	6927,53 13855,06	6790,00 13580,00	1,7 3,40	135,83 271,66	30 км.
27	&C130-141-23С	Вентилятор канальний К 160 M sileo, "Systemair", Швеція	шт	2	6320,33 12640,66	6195,00 12390,00	1,4 2,80	123,93 247,86	30 км.
28	&C113-1392-10-1 варіант 11	Труба PE-Xc (VPE-c), D = 14х2, 0 мм, з Антидифузійним захистом	пм	49,44	185,91 9191,39	181,89 8992,64	0,37 18,29	3,65 180,46	30 км.
29	&C1630-67-1Р варіант 3	Запірно-приєднувальний вузол прохідний	шт	9	800,4 7203,60	781,67 7035,03	3,04 27,36	15,69 141,21	30 км.
30	&C113-1392-10-1 варіант 12	Труба PE-Xc (VPE-c), D = 18х2, 5 мм, з Антидифузійним захистом	пм	32,96	199,5 6575,52	195,22 6434,45	0,37 12,20	3,91 128,87	30 км.
31	&C1630-459-13 варіант 1	Дросель-клапани , діаметр 125мм	шт	8	672,31 5378,48	643,33 5146,64	22,32 178,56	6,66 53,28	30 км.
32	+C1630-537 варіант 32	З'єднувач конусний на мідну трубку, 15х3/4"	шт	18	294,44 5299,92	288,53 5193,54	0,14 2,52	5,77 103,86	30 км.
33	+C1630-537 варіант 27	Підживлюючий клапан з манометром 1/2	шт	1	3615,43 3615,43	3544,40 3544,40	0,14 0,14	70,89 70,89	30 км.
34	+C1630-537 варіант 31	З'єднувач з американкою ВР 32х1"	шт	4	685,74 2742,96	672,15 2688,60	0,14 0,56	13,45 53,80	30 км.
35	+C113-1540 варіант 19	Трійник, PPSU, D = 18х14х18мм, (товщ. 2,5 х2, 0х2, 5мм)	шт	6	362,06 2172,36	354,75 2128,50	0,21 1,26	7,1 42,60	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
36	&C111-327-1-Х варіант 1	Клей для теплоізоляції	л	1,1786	1735,07 2044,95	1700,60 2004,33	0,45 0,53	34,02 40,09	30 км.
37	+C1630-537 варіант 29	Кран кульовий муфтовий з американкою ДУ20	шт	2	947,72 1895,44	929,00 1858,00	0,14 0,28	18,58 37,16	30 км.
38	+C113-1540 варіант 22	Кільце, натяжне, D = 14х2, 0 мм, А	шт	26	66,44 1727,44	64,93 1688,18	0,21 5,46	1,3 33,80	30 км.
39	&C130-171-В23 варіант 1	Анемостат АМ125ВРФ	шт	6	266,42 1598,52	259,17 1555,02	2,03 12,18	5,22 31,32	30 км.
40	&C114-30-Т18-1 варіант 14	Ізоляція товщиною 6 мм на пластиковий трубопровід d18, K-Flex PE	м	49,44	30,77 1521,27	29,32 1449,58	0,85 42,02	0,6 29,67	30 км.
41	+C113-1540 варіант 21	Куточок, PPSU, D = 25мм, (товщ. 3,5 мм), фітинг	шт	4	370,39 1481,56	362,92 1451,68	0,21 0,84	7,26 29,04	30 км.
42	&C130-231-12К варіант 14	Кутник латуний ЗВ 1"	шт	3	483,71 1451,13	473,00 1419,00	1,23 3,69	9,48 28,44	30 км.
43	+C113-1540 варіант 2	Трійник, PPSU, D = 14х14х14мм, (товщ. 2,0 х2, 0х2, 0мм)	шт	4	355,38 1421,52	348,20 1392,80	0,21 0,84	6,97 27,88	30 км.
44	+C113-1540 варіант 18	Трійник, PPSU, D = 18х14х14мм, (товщ. 2,5 х2, 0х2, 0мм)	шт	4	348,02 1392,08	340,99 1363,96	0,21 0,84	6,82 27,28	30 км.
45	+C113-1540 варіант 23	Кільце, натяжне, D = 18х2, 5 мм, А	шт	20	67,32 1346,40	65,79 1315,80	0,21 4,20	1,32 26,40	30 км.
46	+C111-1522 варіант 11	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,00592	222296,18 1315,99	217592,59 1288,15	344,84 2,04	4358,75 25,80	https://epicentrk.ua/shop/elektrody-monolith-t-590-5-mm-6-sht-0-9-kg.html 30 км.
47	+C113-1540 варіант 16	Кільце, натяжне, D = 25х3, 5 мм, А	шт	12	105,92 1271,04	103,63 1243,56	0,21 2,52	2,08 24,96	30 км.
48	&C113-1392-10-1 варіант 13	Труба PE-Xc (VPE-c), D = 25х3, 5 мм, з Антидифузійним захистом	пм	3,09	399,94 1235,81	391,73 1210,45	0,37 1,14	7,84 24,22	30 км.
49	+C1630-537 варіант 33	Кільце, натяжне, D = 14х2, 0 мм, А	шт	18	66,37 1194,66	64,93 1168,74	0,14 2,52	1,3 23,40	30 км.
50	C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,0192	59375,89 1140,02	57832,90 1110,39	378,76 7,27	1164,23 22,36	30 км.
51	&C113-1392-Р31 варіант 29	З'єднувач, D = 25мм х 3 / 4", (товщ. 3,5 мм), Н	шт	2	558,12 1116,24	546,53 1093,06	0,65 1,30	10,94 21,88	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
52	С111-1748	Жмут смоляний	кг	14,4	75,43	73,64	0,31	1,48	30 км.
					1086,19	1060,42	4,46	21,31	
53	+С111-1867 варіант 36	Дуга труби РЕ-Хс 14х2,0	шт	8	129,99	127,28	0,16	2,55	30 км.
					1039,92	1018,24	1,28	20,40	
54	&С114-30-Т18-1 варіант 9	Ізоляція товщиною 6 мм на пластиковий трубопровід d25, K-Flex PE	м	32,96	31,16	29,70	0,85	0,61	30 км.
					1027,03	978,91	28,02	20,10	
55	&С113-1392-Р31 варіант 30	Гак для кріплення пластикових трубопроводів 14-32	шт	40	25,66	24,51	0,65	0,5	30 км.
					1026,40	980,40	26,00	20,00	
56	&С113-1392-10-1 варіант 14	Труби поліропіленові для подачі води Wavin Ekoplastic fiber basait plus діаметр 32 мм	пм	3	321,42	314,75	0,37	6,3	30 км.
					964,26	944,25	1,11	18,90	
57	+С113-1540 варіант 20	Трійник, PPSU, D = 18х25х18мм, (товщ. 2,5 х3, 0х2, 5мм)	шт	2	426,53	417,96	0,21	8,36	30 км.
					853,06	835,92	0,42	16,72	
58	&С111-1848-3 варіант 1	Шпилька М10	мп	12	70,3	68,89	0,03	1,38	
					843,60	826,68	0,36	16,56	
59	&С1630-1781-К38 варіант 1	Клапан зворотний Ф200	шт	2	378,46	365,83	5,21	7,42	30 км.
					756,92	731,66	10,42	14,84	
60	&С130-295-5 варіант 1	Зонт, діаметром 200мм	шт	2	336,8	302,00	28,2	6,6	30 км.
					673,60	604,00	56,40	13,20	
61	&С1630-67-3Р варіант 3	Фільтр Ду20	шт	1	617,31	599,80	5,41	12,1	30 км.
					617,31	599,80	5,41	12,10	
62	+С1630-537 варіант 28	Кран кульовий муфтовий ЗВ ДУ20	шт	1	587,25	575,60	0,14	11,51	30 км.
					587,25	575,60	0,14	11,51	
63	&С130-231-101К	Вставки гнучкі Ф160	шт	4	136,97	133,05	1,23	2,69	30 км.
					547,88	532,20	4,92	10,76	
64	&С111-1848-9 варіант 2	Болти з гайками оцинковані М10	кг	2,2	248,64	243,73	0,03	4,88	
					547,01	536,21	0,07	10,73	
65	+С1630-537 варіант 11	Кран кульовий дренажний	шт	2	270,6	265,15	0,14	5,31	30 км.
					541,20	530,30	0,28	10,62	
66	&С111-1848-8 варіант 1	Скоби монтажні	шт	68	7,81	7,63	0,03	0,15	
					531,08	518,84	2,04	10,20	
67	+С1630-537 варіант 10	Манометр показуючий 0-1,0МПа	шт	1	523,4	513,00	0,14	10,26	30 км.
					523,40	513,00	0,14	10,26	
68	+С113-22 варіант 2	Труба сталева 40х3,0	м	3	166,53	162,05	3,24	1,24	30 км.
					499,59	486,15	9,72	3,72	
69	&С130-231-12К варіант 17	Перехідник з ЗР 20х1/2"	шт	3	152,93	148,70	1,23	3	30 км.
					458,79	446,10	3,69	9,00	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
70	&C130-171-В24 варіант 1	Анемостат АМ100ВРФ	шт	2	212,02 424,04	205,83 411,66	2,03 4,06	4,16 8,32	30 км.
71	+С1630-119 варіант 4	Хомут 1"	шт	5	77,97 389,85	76,40 382,00	0,04 0,20	1,53 7,65	30 км.
72	&С111-1848-10 варіант 1	Силікон	бал	2	187,91 375,82	186,02 372,04	0,03 0,06	1,86 3,72	30 км.
73	+С1630-537 варіант 26	Клапан зворотній муфтовий ДУ15, PN15	шт	1	375,2 375,20	367,70 367,70	0,14 0,14	7,36 7,36	30 км.
74	&С111-1848-5 варіант 1	Профіль Т30	мп	2,5	149,51 373,78	146,55 366,38	0,03 0,08	2,93 7,32	
75	&С111-1848-9 варіант 1	Болти з гайками оцинковані М8	кг	1,4	248,64 348,10	243,73 341,22	0,03 0,04	4,88 6,84	
76	&С114-30-Т18-1 варіант 19	Ізоляційна труба K-FLEX ST, D=035x13 мм, L=2 м	м	3,09	104,4 322,60	101,50 313,64	0,85 2,63	2,05 6,33	30 км.
77	С142-10-2	Вода	м3	3,43954	82,53 283,87	82,53 283,87	- -	- -	
78	&С130-231-12К варіант 18	Кутник PP-RST 90 град, діаметр 32 мм	шт	8	34,1 272,80	32,20 257,60	1,23 9,84	0,67 5,36	30 км.
79	+С1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	0,06432	3943,46 253,64	3321,68 213,65	544,46 35,02	77,32 4,97	30 км.
80	&С130-231-12К варіант 19	Нипель редукційний 1х3/4"	шт	1	236,98 236,98	231,10 231,10	1,23 1,23	4,65 4,65	30 км.
81	&С111-1848-4 варіант 1	Профіль Т20	мп	2	110,99 221,98	108,78 217,56	0,03 0,06	2,18 4,36	
82	С1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих сларених	комплект	4,2432	51,11 216,87	49,81 211,35	0,3 1,27	1 4,25	30 км.
83	С1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,8	251,1 200,88	245,06 196,05	1,12 0,90	4,92 3,93	30 км.
84	&С130-231-12К варіант 15	Муфта латунна 3/4	шт	1	196,38 196,38	191,30 191,30	1,23 1,23	3,85 3,85	30 км.
85	&С111-1848-2-1Ц варіант 1	Шпилька М8	мп	4	44,18 176,72	43,28 173,12	0,03 0,12	0,87 3,48	
86	&С130-231-12К варіант 16	Трійник PP-RST ВПхВПхВП діаметр 32х20х32 мм	шт	3	54,91 164,73	52,60 157,80	1,23 3,69	1,08 3,24	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
87	&C111-1848-7 варіант 2	Дюбель латунний забивний М10	шт	12	12,15 145,80	11,88 142,56	0,03 0,36	0,24 2,88	
88	С1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,032	4021,37 128,68	3908,70 125,08	33,82 1,08	78,85 2,52	30 км.
89	&C1630-522-3-4С	Лючки пітометричні	шт	2	48,99 97,98	48,02 96,04	0,01 0,02	0,96 1,92	30 км.
90	С1630-136	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 25 мм	шт	0,84	88,01 73,93	85,97 72,21	0,31 0,26	1,73 1,46	30 км.
91	С111-596-1	Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р	т	0,00392	16624,45 65,17	15785,78 61,88	512,7 2,01	325,97 1,28	30 км.
92	С1541-64	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,01	6433,37 64,33	6293,72 62,94	13,51 0,14	126,14 1,25	30 км.
93	&C111-1848-1 варіант 1	Саморізи 3.9х11	шт	144	0,42 60,48	0,38 54,72	0,03 4,32	0,01 1,44	
94	С1630-135	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 20 мм	шт	0,96	59,55 57,17	58,21 55,88	0,17 0,16	1,17 1,13	30 км.
95	&C111-1848-6 варіант 1	Пінострічка самоклеюча	мп	20	2,66 53,20	2,58 51,60	0,03 0,60	0,05 1,00	
96	+C111-1668 варіант 3	Оліфа натуральна	кг	0,27773	147,49 40,96	144,08 40,02	0,52 0,14	2,89 0,80	https://epicentrk.ua/shop/olifa-naturalnaya-bl-sk-5-l.html 30 км.
97	С111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,00020344	198915,41 40,47	194511,48 39,57	503,63 0,10	3900,3 0,80	30 км.
98	&C111-1848-7 варіант 1	Дюбель латунний забивний М8	шт	4	9,6 38,40	9,38 37,52	0,03 0,12	0,19 0,76	
99	С111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,000432	63688,89 27,51	62101,30 26,83	338,79 0,15	1248,8 0,53	30 км.
100	С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0002669	62304,87 16,63	60579,58 16,17	503,63 0,13	1221,66 0,33	30 км.
101	&C111-624-1	Грунтовка СТ-17	л	0,2573	50,66 13,03	49,17 12,65	0,5 0,13	0,99 0,25	30 км.
102	С1425-11696-2	Розчин азбоцементний	м3	0,0032	3286,68 10,52	2496,55 7,99	725,69 2,32	64,44 0,21	30 км.
103	С1545-159	Очіс льняний	т	0,00019706	39301,77 7,74	38138,86 7,52	392,29 0,08	770,62 0,14	30 км.
104	+C1530-157 варіант 1	Перехід, діаметр 32х25 мм	10шт	0,012	412,64 4,95	404,50 4,85	0,05 -	8,09 0,10	30 км.
105	С1630-127	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 20 мм	шт	0,12	27,6 3,31	26,83 3,22	0,23 0,03	0,54 0,06	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
106	С1630-128	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 25 мм	шт	0,09	33,34 3,00	32,34 2,91	0,35 0,03	0,65 0,06	30 км.
107	+С1530-156 варіант 30	Перехід, діаметр 25х20 мм	10шт	0,012	204,03 2,45	200,00 2,40	0,03 -	4 0,05	30 км.
108	С1630-119	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 20 мм	шт	0,24	9,39 2,25	9,17 2,20	0,04 0,01	0,18 0,04	30 км.
109	С1630-120	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 25 мм	шт	0,18	12,3 2,21	12,00 2,16	0,06 0,01	0,24 0,04	30 км.
110	+С111-1292 варіант 5	Уайт-спірит	т	0,0000089	221109,62 1,97	216161,62 1,92	612,52 0,01	4335,48 0,04	https://epicentrk.ua/ua/shop/rastvoritel-uayt-spirit-khimrezerv-1-l.html 30 км.
111	+С111-324 варіант 3	Кисень технічний газоподібний	м3	0,0176	86,7 1,53	79,37 1,40	5,63 0,10	1,7 0,03	https://prom.ua/ua/p1936394214-kislorod-gazoobraznyj-tehnicheskij.html 30 км.
112	С111-622	Міткаль "Т-2" суровий [суров'є]	10м	0,00089	393,37 0,35	380,32 0,34	5,34 -	7,71 0,01	30 км.
113	С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,00000222	20451,31 0,05	19578,43 0,04	471,87 -	401,01 0,01	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
114	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,1572	8,95857 1,41	8,95857 1,41			
115	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0876	163,15 14,29	163,15 14,29			
		Разом	грн.		15,70	15,70			
		Разом по розділу III	**грн.**		**257766,68**	**252145,24**	**777,59**	**4843,84**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	64,942					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Мастильні матеріали	кг	0,576					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Колумбарна стіна №1, 3. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-07-01
колумбарні стіні № 1

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	49,03	235,06				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,96	246,58				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,8					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	49,99					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,4					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	+КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	2,88262	969,8 2795,56				Оренда
11	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	0,667055	594,23 396,38				
12	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	6,13294	64,1 393,12				
13	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,59316	136,95 81,23				
14	+КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,05593	1351,84 75,61				Оренда
15	+КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,00401	1231,08 4,94				Оренда
16	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	0,20484	7,99 1,64				
		Разом по розділу II	**грн.**		**3748,48**				
		в тому числі енергоносії:							
		Дизельне паливо	кг	2,388					
		Електроенергія	кВт-год	36,092					
		Мастильні матеріали	кг	0,374					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
17	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	1,5433					
18	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,20484					
19	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	0,20484					
20	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	0,20484					
21	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	2,87188					
22	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	2,675715					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
23	+С1424-11615 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	13,6213	5288,55 72036,93	4425,00 60274,25	759,85 10350,14	103,7 1412,54	прайс від Ковальської (32 км)
24	&С126-1288-2И	Анкерна система кріплення декоративних товстомірних елементів з натурального каменю сталеванержавіюча та гальванізована	м2	1,02	8500,31 8670,32	8434,90 8603,60	2,13 2,17	63,28 64,55	30 км.
25	&С1632-102-12 варіант 3	Однокомпонентний силіконовий герметик для натурального камню	шт	4	657,06 2628,24	644,00 2576,00	0,18 0,72	12,88 51,52	30 км.
26	С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	2,908114	878,09 2553,59	853,54 2482,19	7,33 21,32	17,22 50,08	30 км.
27	+С111-1513 варіант 5	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,0037576	212851,73 799,81	208333,33 782,83	344,84 1,30	4173,56 15,68	https://epicentrk.ua/shop/elektrody-svarochnye-plasmatec-monolit-rts-2-mm-1-kg.html 30 км.
28	&С126-1288-1 варіант 4	Фасадна анкерна система кріплення сталева нержавіюча/алюмінієва та гальванізована.	м2	0,3	1795,5 538,65	1780,00 534,00	2,13 0,64	13,37 4,01	30 км.
29	&С111-1714-1-6Н варіант 2	Ущільнювальний шнур Mapefoam, 6 мм	мп	28,69	14,24 408,55	13,90 398,79	0,06 1,72	0,28 8,04	30 км.
30	С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,038918	7803,17 303,68	7426,71 289,03	223,46 8,70	153 5,95	30 км.
31	+С111-816 варіант 4	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0028182	62600,51 176,42	61053,13 172,06	319,92 0,90	1227,46 3,46	
32	С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0022277	39786,46 88,63	38740,54 86,30	265,79 0,59	780,13 1,74	30 км.
33	С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	т	0,0010199	37566,49 38,31	36491,10 37,22	338,79 0,35	736,6 0,74	30 км.
34	С142-10-2	Вода	м3	0,03704	82,53 3,06	82,53 3,06	- -	- -	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
35	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,6457	8,95857 5,78	8,95857 5,78			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
36	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0216	163,15 3,52	163,15 3,52			
		Разом	грн.		9,30	9,30			
		Разом по розділу III	**грн.**		**88255,49**	**76248,63**	**10388,55**	**1618,31**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	36,738					
		Мастильні матеріали	кг	0,396					
		Дизельне паливо	л	2,809					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Колумбарна стіна №1, 3. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-07-02
колумбарні стіні № 3

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	224,74	232,66				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,3					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1,71	245,45				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,7					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	17,64	280,40				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	244,09					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,3					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	+КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	11,42482	969,8 11079,79				Оренда
11	+КБМ206-340	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	5,30145	1640,13 8695,07				Оренда
12	+КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	1,20069	1764,8 2118,98				Оренда
13	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	23,77314	64,1 1523,86				
14	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	0,81124	594,23 482,06				
15	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	2,29928	136,95 314,89				
16	+КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,05593	1351,84 75,61				Оренда
17	+КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,00787	1231,08 9,69				Оренда
18	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш. год	0,00405	691,36 2,80				
19	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	0,20484	7,99 1,64				
20	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	178,2	73,2 13044,24				
		Разом по розділу II	**грн.**		**37348,63**				
		в тому числі енергоносії:							
		Дизельне паливо	кг	2,918					
		Електроенергія	кВт-год	139,822					
		Мастильні матеріали	кг	1,154					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
21	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	5,9823					
22	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	1,026					
23	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,20484					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
24	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	0,20484					
25	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	0,20484					
26	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	11,52828					
27	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	3,254055					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
28	+С1424-11615 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	52,8003	5288,55 279237,03	4425,00 233641,33	759,85 40120,31	103,7 5475,39	прайс від Ковальської (32 км)
29	+С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А500С, діаметр 12 мм	т	1,819	33472,11 60885,77	32550,00 59208,45	265,79 483,47	656,32 1193,85	Прайс ТОВ "Металхолдинг" від 31.07.2026 30 км.
30	+С1424-11611 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	3,672	4712,25 17303,38	3860,00 14173,92	759,85 2790,17	92,4 339,29	прайс від Ковальської (32 км)
31	С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	11,27273	878,09 9898,47	853,54 9621,73	7,33 82,63	17,22 194,11	30 км.
32	С111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,193968	47897,62 9290,61	46445,75 9008,99	512,7 99,45	939,17 182,17	30 км.
33	&С126-1288-2И	Анкерна система кріплення декоративних товстомірних елементів з натурального каменю сталеванержавіюча та гальванізована	м2	1,02	8500,31 8670,32	8434,90 8603,60	2,13 2,17	63,28 64,55	30 км.
34	+С111-1513 варіант 5	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,0145656	212851,73 3100,31	208333,33 3034,50	344,84 5,02	4173,56 60,79	https://epicentrk.ua/shop/elektrody-svarochnye-plasmatec-monolit-rts-2-mm-1-kg.html 30 км.
35	+С111-72 варіант 1	Бітум розріджений	т	0,064656	47311,92 3059,00	45850,00 2964,48	534,24 34,54	927,68 59,98	30 км.
36	&С1632-102-12 варіант 3	Однокомпонентний сілікоковий герметик для натурального камню	шт	4	657,06 2628,24	644,00 2576,00	0,18 0,72	12,88 51,52	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
37	+С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, А240С, діаметр 8 мм	т	0,039	36616,77 1428,05	35633,00 1389,69	265,79 10,37	717,98 27,99	КП ТОВ "Металхолдинг" від 31.07.2026 30 км.
38	С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,150858	7803,17 1177,17	7426,71 1120,38	223,46 33,71	153 23,08	30 км.
39	&С126-1288-1 варіант 4	Фасадна анкерна система кріплення сталева нержавіюча/алюмінієва та гальванізована.	м2	0,3	1795,5 538,65	1780,00 534,00	2,13 0,64	13,37 4,01	30 км.
40	&С111-1714-1-6Н варіант 2	Ущільнювальний шнур Mapefoam, 6 мм	мп	28,69	14,24 408,55	13,90 398,79	0,06 1,72	0,28 8,04	30 км.
41	С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	т	0,0039535	37566,49 148,52	36491,10 144,27	338,79 1,34	736,6 2,91	30 км.
42	С142-10-2	Вода	м3	0,16991	82,53 14,02	82,53 14,02	- -	- -	
43	+С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,00378	1864,18 7,05	1239,00 4,68	588,63 2,23	36,55 0,14	https://ab-stolichny.com.ua/ua/shhebin-pisok-mineralnij-poroshok-cement.html 30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
44	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	2,1627	8,95857 19,37	8,95857 19,37			
45	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0762	163,15 12,44	163,15 12,44			
		Разом	грн.		31,81	31,81			
		Разом по розділу III	**грн.**		**397826,95**	**346470,64**	**43668,49**	**7687,82**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	141,985					
		Мастильні матеріали	кг	1,231					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Дизельне паливо	л	3,434					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Колумбарна стіна №1, 3. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-07-03
колумбарна стіна № 4

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	45,97	242,49				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,72	247,36				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,8					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	46,69					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,6					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	+КБМ206-340	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	2,376151	1640,13 3897,20				Оренда
11	+КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,51114	1764,8 902,06				Оренда
12	+КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,738516	969,8 716,21				Оренда
13	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	0,59942	594,23 356,19				
14	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	1,03739	64,1 66,50				
15	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,10033	136,95 13,74				
16	+КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,0029	1231,08 3,57				Оренда
17	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	0,20484	7,99 1,64				
		Разом по розділу II	**грн.**		**5957,11**				
		в тому числі енергоносії:							
		Дизельне паливо	кг	2,146					
		Електроенергія	кВт-год	6,129					
		Мастильні матеріали	кг	0,145					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
18	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	1,026					
19	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,20484					
20	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	0,26105					
21	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	0,20484					
22	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	0,20484					
23	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,88178					
24	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	2,404395					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
25	+С1424-11611 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	3,672	4712,25 17303,38	3860,00 14173,92	759,85 2790,17	92,4 339,29	прайс від Ковальської (32 км)
26	+С1424-11615 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2,3003	5288,55 12165,25	4425,00 10178,83	759,85 1747,88	103,7 238,54	прайс від Ковальської (32 км)
27	С111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,1920283	47897,62 9197,70	46445,75 8918,90	512,7 98,45	939,17 180,35	30 км.
28	&С126-1288-2И	Анкерна система кріплення декоративних товстомірних елементів з натурального каменю сталеванержавіюча та гальванізована	м2	1,02	8500,31 8670,32	8434,90 8603,60	2,13 2,17	63,28 64,55	30 км.
29	+С111-72 варіант 1	Бітум розріджений	т	0,0640094	47311,92 3028,41	45850,00 2934,83	534,24 34,20	927,68 59,38	30 км.
30	&С1632-102-12 варіант 3	Однокомпонентний силіконовий герметик для натурального камню	шт	4	657,06 2628,24	644,00 2576,00	0,18 0,72	12,88 51,52	30 км.
31	+С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А500С, діаметр 12 мм	т	0,059	33472,11 1974,85	32550,00 1920,45	265,79 15,68	656,32 38,72	Прайс ТОВ "Металхолдинг" від 31.07.2026 30 км.
32	&С126-1288-1 варіант 9	Фасадна анкерна система кріплення сталева нержавіюча та гальванізована.	м2	0,3	4137,99 1241,40	4105,06 1231,52	2,13 0,64	30,8 9,24	30 км.
33	С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,49191	878,09 431,94	853,54 419,86	7,33 3,61	17,22 8,47	30 км.
34	&С111-1714-1-6Н варіант 2	Ущільнювальний шнур Mapefoam, 6 мм	мп	28,69	14,24 408,55	13,90 398,79	0,06 1,72	0,28 8,04	30 км.
35	+С111-1513 варіант 5	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,0006356	212851,73 135,29	208333,33 132,42	344,84 0,22	4173,56 2,65	https://epicentrk.ua/shop/elektrody-svarochnye-plasmatec-monolit-rts-2-mm-1-kg.html 30 км.
36	С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,006583	7803,17 51,37	7426,71 48,89	223,46 1,47	153 1,01	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
37	+С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, А240С, діаметр 8 мм	т	0,001	36616,77 36,62	35633,00 35,63	265,79 0,27	717,98 0,72	КП ТОВ "Металхолдинг" від 31.07.2026 30 км.
38	С142-10-2	Вода	м3	0,07986	82,53 6,59	82,53 6,59	- -	- -	
39	С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	т	0,0001725	37566,49 6,48	36491,10 6,29	338,79 0,06	736,6 0,13	30 км.
40	+С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,001555	1864,18 2,90	1239,00 1,93	588,63 0,92	36,55 0,05	https://ab-stolichny.com.ua/ua/shhebin-pisok-mineralnij-poroshok-cement.html 30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
41	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,9612	8,95857 8,61	8,95857 8,61			
42	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,019	163,15 3,10	163,15 3,10			
		Разом	грн.		11,71	11,71			
		Разом по розділу III	**грн.**		**57301,00**	**51600,16**	**4698,18**	**1002,66**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	7,09					
		Мастильні матеріали	кг	0,164					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Дизельне паливо	л	2,525					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Ангар. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 03-01-01
загальнобудівельні роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	343,55	237,98				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	132,80	239,14				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,5					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	4,71	263,67				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,3					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	481,06					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,5					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	+КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	20,91191	969,8 20280,37				Оренда
11	+КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	3,0513985	1960,27 5981,56				Оренда
12	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	2,7216	664,98 1809,81				
13	+КБМ201-14	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,02	1089,48 1111,27				Оренда
14	+КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,694362	1231,08 854,82				Оренда
15	КБМ212-1200	Нарізувачі швів у свіжоукладеному цементобетоні	маш. год	0,49292	924,84 455,87				
16	КБМ215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш. год	0,5616	760,16 426,91				
17	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	2,69095	64,1 172,49				
18	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,78523	136,95 107,54				
19	КБМ213-2601	Платформи широкої колії, вантажопідйомність 71 т	маш. год	1,76	22,83 40,18				
20	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	4,66812	7,99 37,30				
		Разом по розділу II	**грн.**		**31278,12**				
		в тому числі енергоносії:							
		Дизельне паливо	кг	15,505					
		Електроенергія	кВт-год	19,627					
		Мастильні матеріали	кг	0,977					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
21	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	7,96054					
22	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	1,23975					
23	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	1,925947					
24	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	1,1594					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
25	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	0,129727					
26	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	2,68136					
27	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	2,7216					
28	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	2,9937					
29	КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш. год	32,215					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
30	&С111-864-1	Рулонна гідроізоляція фундамента	м2	969	133,69 129545,61	130,00 125970,00	1,07 1036,83	2,62 2538,78	30 км.
31	+С121-554 варіант 32	Монорейка А-9	т	0,72	95369,93 68666,35	93150,00 67068,00	349,93 251,95	1870 1346,40	30 км.
32	+С111-31 варіант 1	профнастил стіновий ПС-18 оцинкований	м2	158,537	397,44 63008,95	385,00 61036,75	4,65 737,20	7,79 1235,00	30 км.
33	+С1424-11603	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	10,69	5288,55 56534,60	4425,00 47303,25	759,85 8122,80	103,7 1108,55	прайс від Ковальської (32 км)
34	+С111-31 варіант 2	профнастил покрівельний Н-45 оцинкований	м2	125,41925	400,56 50237,93	388,06 48670,19	4,65 583,20	7,85 984,54	30 км.
35	+С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	22,032	1864,18 41071,61	1239,00 27297,65	588,63 12968,70	36,55 805,26	https://ab-stolichny.com.ua/ua/shhebin-pisok-mineralnij-poroshok-cement.html 30 км.
36	+С113-1878 варіант 18	ринва 150мм/3м BRYZA графіт	шт	24	960,15 23043,60	941,25 22590,00	0,07 1,68	18,83 451,92	30 км.
37	+С1424-11611 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	4,437	4712,25 20908,25	3860,00 17126,82	759,85 3371,45	92,4 409,98	прайс від Ковальської (32 км)
38	+С111-1722 варіант 2	спеціальна планка 320	м	76	215,6 16385,22	210,68 16011,30	0,69 52,44	4,23 321,48	30 км.
39	+С111-307 варіант 1	Руберойд Promizol ХКП	м2	174,213	84,89 14788,94	82,80 14424,84	0,43 74,91	1,66 289,19	30 км.
40	+С113-1878 варіант 13	кронштейн ринви зігнутий 150мм BRYZA графіт	шт	36	230,44 8295,84	225,85 8130,60	0,07 2,52	4,52 162,72	30 км.
41	+С113-1878 варіант 19	труба водостічна 110мм/3м BRYZA графіт	шт	8	1034,76 8278,08	1014,40 8115,20	0,07 0,56	20,29 162,32	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
42	+С113-1878 варіант 16	муфта ринви 150мм BRYZA графіт	шт	22	375,13 8252,86	367,70 8089,40	0,07 1,54	7,36 161,92	30 км.
43	+С111-1722 варіант 1	спеціальна планка 310	м	36	209,72 7549,74	204,92 7376,94	0,69 24,84	4,11 147,96	30 км.
44	+С121-554 варіант 35	Труба профільна 60х60мм 3,0мм	т	0,1869	36862,73 6889,64	35790,00 6689,15	349,93 65,40	722,8 135,09	30 км.
45	+С113-1521 варіант 1	герметик покрівельний 280мл AQUAFIX	шт	20	309,8 6196,00	298,33 5966,60	5,4 108,00	6,07 121,40	30 км.
46	+С113-1878 варіант 20	відстійник 110мм BRYZA графіт	шт	4	1104,88 4419,52	1083,15 4332,60	0,07 0,28	21,66 86,64	30 км.
47	+С113-1878 варіант 11	хомут труби 110мм BRYZA графіт	шт	24	155,88 3741,12	152,75 3666,00	0,07 1,68	3,06 73,44	30 км.
48	&С111-1678-1-6М варіант 2	Стрічка для деформаційних швів	мп	13,4	245,69 3292,25	240,80 3226,72	0,07 0,94	4,82 64,59	30 км.
49	+С113-1878 варіант 9	кріплення для м/к	шт	126	24,72 3114,72	24,17 3045,42	0,07 8,82	0,48 60,48	30 км.
50	+С113-754 варіант 1	люк-ревізія 110мм BRYZA графіт	шт	4	726,72 2906,88	678,65 2714,60	33,82 135,28	14,25 57,00	30 км.
51	+С113-1878 варіант 17	лійка 150мм BRYZA графіт	шт	4	641,4 2565,60	628,75 2515,00	0,07 0,28	12,58 50,32	30 км.
52	+С1633-134ВД варіант 1	Праймер бітумний Izofast	кг	21,08	97,37 2052,56	94,95 2001,55	0,51 10,75	1,91 40,26	30 км.
53	+С111-2002-3 варіант 1	Мастика бітумно-полімерна IZOFAST	кг	26,35	64,26 1693,25	62,50 1646,88	0,5 13,18	1,26 33,19	30 км.
54	+С113-1878 варіант 15	коліно 67,5 110мм BRYZA графіт	шт	4	324,33 1297,32	317,90 1271,60	0,07 0,28	6,36 25,44	30 км.
55	+С113-1878 варіант 14	муфта труби 110мм BRYZA графіт	шт	4	272,87 1091,48	267,45 1069,80	0,07 0,28	5,35 21,40	30 км.
56	+С113-1878 варіант 12	заглушка ринви 150мм BRYZA графіт	шт	4	196,68 786,72	192,75 771,00	0,07 0,28	3,86 15,44	30 км.
57	+С113-1878 варіант 10	адаптер для відстійника 110мм BRYZA графіт	шт	4	103,5 414,00	101,40 405,60	0,07 0,28	2,03 8,12	30 км.
58	+С111-1513 варіант 5	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,0016864	212851,73 358,95	208333,33 351,33	344,84 0,58	4173,56 7,04	https://epicentrk.ua/shop/elektrody-svarochnye-plasmatec-monolit-rts-2-mm-1-kg.html 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
59	С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,37944	878,09 333,18	853,54 323,87	7,33 2,78	17,22 6,53	30 км.
60	+С111-816 варіант 4	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0027404	62600,51 171,55	61053,13 167,31	319,92 0,88	1227,46 3,36	
61	+С111-311 варіант 2	Каболка	т	0,00048	272462,8 130,78	266666,67 128,00	453,72 0,22	5342,41 2,56	https://xn--80ajgehvray.com.ua/ua/p1468615089-kabolka-smolyanaya.html 30 км.
62	+С121-554 варіант 36	Кутик 50х50мм 4,0мм	т	0,0036	34628,93 124,66	33600,00 120,96	349,93 1,26	679 2,44	30 км.
63	+С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,0261	4638,14 121,06	4167,50 108,77	379,7 9,91	90,94 2,38	30 км.
64	С142-10-2	Вода	м3	1,10347	82,53 91,07	82,53 91,07	- -	- -	
65	+С111-1504 варіант 3	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42	т	0,00030436	215401,73 65,56	210833,33 64,17	344,84 0,10	4223,56 1,29	https://epicentrk.ua/shop/elektrody-svarochnye-plasmatec-monolit-rts-2-mm-1-kg.html 30 км.
66	С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,004216	7803,17 32,90	7426,71 31,31	223,46 0,94	153 0,65	30 км.
67	С1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0002345	115419,94 27,07	112585,11 26,40	571,69 0,13	2263,14 0,54	30 км.
68	+С111-181 варіант 1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,00001	49333,42 0,49	47962,23 0,48	403,87 -	967,32 0,01	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
69	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,7629	8,95857 15,79	8,95857 15,79			
70	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,024	163,15 3,91	163,15 3,91			
71	С1999-9009	Дрова	м3	0,9553	119,13 113,80	119,13 113,80			
		Разом	грн.		133,50	133,50			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом по розділу III	**грн.**		**558619,41**	**520080,63**	**27593,15**	**10945,63**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	21,39					
		Мастильні матеріали	кг	1,001					
		Дрова	м3	0,955					
		Дизельне паливо	л	18,241					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Ангар. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 03-01-011
Пусконалагоджувальні роботи: Системи зв'язку

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	432,00	340,24				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	432,00					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	6,0					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документаціїї_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Ангар. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 03-01-03
Монтаж системи внутрішнього протипожежного водопроводу

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	77,26	255,08				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	26,80	258,39				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,1					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,47	254,02				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	104,53					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	4,1					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	+КБМ201-14	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	4,283	1089,48 4666,24				Оренда
11	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	23,913	64,1 1532,82				
12	+КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	1,34	969,8 1299,53				Оренда
13	+КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	0,056	1960,27 109,78				Оренда
		Разом по розділу II	**грн.**		**7608,37**				
		в тому числі енергоносії:							
		Електроенергія	кВт-год	126,739					
		Мастильні матеріали	кг	0,957					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
14	&С1630-67-128 варіант 2	Засувка HAWLE 4000ELE3 чавунна, фланцева, Dn 50, PN 10/16 з ел.приводом AUMA SA 07.6/16	шт	1	115456,26 115456,26	113187,00 113187,00	5,41 5,41	2263,85 2263,85	КП 591 від 20.07.2026 ТОВ "Будінвесткомпаніі" 30 км.
15	&1601-2389-54-2 варіант 2	Шафа навісна 600х1600х250 в комплекті з кран-комплект пожежний Ду 50 у складі: касета для пожежного рукава Ду50; рукав пожежний з двома гайками ГР-50Ду51 L=20м; Вентиль пожежного кутового крану Ду 50 з датчиком положення пожежного крану (ДППК); головка з"єднувальна муфтова ГМ-50; головка з"єднувальна цапкова ГЦ-50; ствол пожежний перекривний Ду 50; Кран -комплект пожежний Ду 25 у складі: кутовий вентиль Ду 25, головка з"єднувальна Ду25, рукав пожежний Ду 25 L=20 м; котушка для пожежного рукава Ду 25; ствол пожежний Ду 25; вогнегасник ВП-5 - 2 шт;	шт.	3	15338,6 46015,80	15037,50 45112,50	0,34 1,02	300,76 902,28	https://fire-stop.com.ua/ua/fire-cabinets/kran-komplekt/kran-hw-25-52nkv.html 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
16	&C113-399-10 варіант 1	Труба сталева електрозварна Ду 50х3,5	м	70	257,96 18057,20	250,02 17501,40	6,02 421,40	1,92 134,40	Прайс ТОВ "Теплоарматура" від 13.07.2026 р. 30 км.
17	&C111-221-23 варіант 2	Електроди зварювальні АНО-21 ELITE 3,0мм	кг	3,22	403,32 1298,69	395,00 1271,90	0,41 1,32	7,91 25,47	30 км.
18	+C1534-9 варіант 4	Відводи гнуті під кутом 90 град., діаметр умовного проходу 50 мм, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	шт	8	144,61 1156,88	141,60 1132,80	0,17 1,36	2,84 22,72	https://romstal .ua/ru/product/22809-ugolok_90_grad_pod_svarku_d_2_din_2605_1_kutochok_90_grad_pid_zvaryuvannya_d_2_din_2605_1_ 30 км.
19	+C130-932 варіант 3	Фланці плоскі приварні, діаметр 50 мм	шт	4	260,46 1041,84	255,00 1020,00	0,35 1,40	5,11 20,44	Прайс ТОВ "Теплоарматура" від 13.07.2026 30 км.
20	&C1534-200-4 варіант 1	Хомут сантехнічний для кріплення труб Ду57	шт	20	42,8 856,00	42,80 856,00	- -	- -	
21	C1630-26	Вентилі прохідні муфтові 15кч18р для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	3	282,03 846,09	275,93 827,79	0,57 1,71	5,53 16,59	30 км.
22	+C1534-139 варіант 1	Трійники рівнопрохідні, DN 57 мм	шт	5	100,25 501,25	98,00 490,00	0,28 1,40	1,97 9,85	Прайс ТОВ "Теплоарматура" від 13.07.2026 30 км.
23	&C1594-250-150 варіант 3	Кран шаровий з внутрішньої/зовнішньої різьбою Ду20	шт	1	398,12 398,12	386,25 386,25	4,06 4,06	7,81 7,81	https://teploarmatura.com/wp-content/uploads/2026/07/teploarmatura_truboprovidna-armatura-prajs_27.07.pdf 30 км.
24	+C1545-48 варіант 2	Заглушка різьбова ДУ 20	шт	3	70,59 211,77	59,74 179,22	9,47 28,41	1,38 4,14	Прайс ТОВ "Теплоарматура" від 13.07.2026 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
25	С142-10-2	Вода	м3	1,925	82,53 158,87	82,53 158,87	- -	- -	
26	&С1530-157-24 варіант 1	Анкер забивний розпірний М10х40мм	шт	20	7,3 146,00	7,30 146,00	- -	- -	
27	+С1545-48 варіант 1	Заглушка сталева еліптична DN57	шт	3	42,66 127,98	32,35 97,05	9,47 28,41	0,84 2,52	Прайс ТОВ "Теплоарматура" від 13.07.2026 30 км.
28	&1601-2389-54-13 варіант 5	Різьба-50	шт.	3	25,08 75,24	24,42 73,26	0,17 0,51	0,49 1,47	30 км.
29	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00021	106084,72 22,28	103702,95 21,78	301,68 0,06	2080,09 0,44	30 км.
30	&1601-2389-54-13 варіант 6	Різьба-25	шт.	3	6,64 19,92	6,34 19,02	0,17 0,51	0,13 0,39	30 км.
31	С1545-279	Хомут Х25У1	100шт	0,03	564,96 16,95	552,02 16,56	1,86 0,06	11,08 0,33	30 км.
32	С1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	0,03	453,41 13,60	443,26 13,30	1,26 0,04	8,89 0,26	30 км.
33	+С111-388-1 варіант 1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,000026	95713,7 2,49	93333,33 2,43	503,63 0,01	1876,74 0,05	https://epicentrk.ua/ua/shop/mplc-farba-olijna-ultratone-surik-zaliznij-ma-15-2-5-kg-cervono-koricnevij-3723-1f12867c-a70f-67fe-b960-bf5e60d28540.html 30 км.
		Разом по розділу III	**грн.**		**186423,23**	**182513,13**	**497,09**	**3413,01**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	126,739					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Мастильні матеріали	кг	0,957					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Ангар. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 03-01-05
Монтажні роботи. Електротехнічні рішення.

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	298,58	247,66				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,8					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	1013,22	252,22				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,0					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	4,59	252,01				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1316,39					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	4,0					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	+КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	109,3842	1222,54 133726,56				Оренда
11	+КБМ201-14	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	15,38949	1089,48 16766,54				Оренда
12	+КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	16,68739	969,8 16183,43				Оренда
13	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	72,9495	161,27 11764,57				
14	+КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	5,12	1231,08 6303,13				Оренда
15	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	57,94832	64,1 3714,49				
16	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	3,672	167,22 614,03				
17	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	1,3572	136,95 185,87				
18	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	4,0716	9,86 40,15				
		Разом по розділу II	**грн.**		**189298,77**				
		в тому числі енергоносії:							
		Електроенергія	кВт-год	1423,903					
		Мастильні матеріали	кг	9,947					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
19	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	51,2306					
20	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	6,1256					
21	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	62,4149					
22	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	51,2306					
23	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	24,92375					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
24	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	13,3056					
25	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	72,9495					
26	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,6786					
27	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	73,616					
28	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	1,52685					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
29	&С111-1825-1	Кутик 50х50х5	м	450	139,94 62973,00	137,90 62055,00	1 450,00	1,04 468,00	Прайс ТОВ "Металхолдинг" 30 км.
30	&С1547-7-5	LED світильник лінійний, IP65, 50W, 1,5M, 5000K, 4750Lm	шт	48	852,76 40932,48	833,33 39999,84	2,71 130,08	16,72 802,56	Рахунок-фактура № СФ-0063996 від 06.05.2026 р. ТОВ "УКРЕНЕРГО-АЛЬЯНС" 30 км.
31	&С1110-82-1 варіант 1	Кабельний лоток L=3000 мм, 100х50х3000	шт	60	507,21 30432,60	496,50 29790,00	0,76 45,60	9,95 597,00	Рахунок-фактура № СФ-0064292 від 06.05.2026 р. ТОВ "УКРЕНЕРГО-АЛЬЯНС" 30 км.
32	&С1110-82-37	Перегородка, L= 2000 мм	шт	160	170,11 27217,60	166,66 26665,60	0,11 17,60	3,34 534,40	Рахунок-фактура № СФ-0063996 від 06.05.2026 р. ТОВ "УКРЕНЕРГО-АЛЬЯНС" 30 км.
33	&С1545-66-2	Кабель силовий з мідними жилами не розповсюджуючий горіння і з помірною димоутворюючою здатністю, перерізом 3х1,5 мм2, ВВГнгд	м	418,2	58,96 24657,07	57,76 24155,23	0,04 16,73	1,16 485,11	Рахунок-фактура № СФ-0064292 від 06.05.2026 р. ТОВ "УКРЕНЕРГО-АЛЬЯНС" 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
34	&C1545-66-3	Кабель силовий з мідними жилами не розповсюджуючий горіння і з помірною димоутворюючою здатністю, перерізом 3х2, 5 мм2, ВВГнгд	м	265,2	91,51 24268,45	89,68 23783,14	0,04 10,61	1,79 474,70	Рахунок-фактура № СФ-0064292 від 06.05.2026 р. ТОВ "УКРЕНЕРГО-АЛЬЯНС" 30 км.
35	&1504-13245-1	Блок аварійного живлення LED 40Вт на 1 годину для світильників	шт	8	2389,87 19118,96	2341,66 18733,28	1,35 10,80	46,86 374,88	Рахунок-фактура № СФ-0064292 від 06.05.2026 р. ТОВ "УКРЕНЕРГО-АЛЬЯНС" 30 км.
36	&C1110-82-34	Шпилька різьбова, оцнкована М12х100	шт	350	53,93 18875,50	52,76 18466,00	0,11 38,50	1,06 371,00	Рахунок-фактура № СФ-0063996 від 06.05.2026 р. ТОВ "УКРЕНЕРГО-АЛЬЯНС" 30 км.
37	&C1545-67-2	Кабель вогнетривкий силовий безгалогенний підвищеної безпеки зі ступенем вогнестійкості 30 хв перетином 3х1,5 мм2, N(HXH) FE180/E30	м	275,4	63,93 17606,32	62,67 17259,32	0,01 2,75	1,25 344,25	Рахунок-фактура № СФ-0064292 від 06.05.2026 р. ТОВ "УКРЕНЕРГО-АЛЬЯНС" 30 км.
38	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	7,7316	1830,34 14151,46	1794,04 13870,80	0,41 3,17	35,89 277,49	30 км.
39	+15095-1074 варіант 1	Провід силовий з мідними жилами не розповсюджуючий горіння із помірною димоутворювальною здатністю ПВ3 перерізом 1х6.0 мм2	1000м	0,2	68157,95 13631,59	66797,20 13359,44	24,32 4,86	1336,43 267,29	Рахунок-фактура № СФ-0064292 від 06.05.2026 р. ТОВ "УКРЕНЕРГО-АЛЬЯНС" 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
40	&C1110-82-3 варіант 1	Кабельний лоток L=3000 мм, 200х50х3000	шт	17	700,6 11910,20	686,10 11663,70	0,76 12,92	13,74 233,58	Рахунок-фактура № СФ-0064292 від 06.05.2026 р. ТОВ "УКРЕНЕРГО-АЛЬЯНС" 30 км.
41	&C1110-82-33	Профіль L=2000 мм PSL	шт	23	469,31 10794,13	460,00 10580,00	0,11 2,53	9,2 211,60	Рахунок-фактура № СФ-0063996 від 06.05.2026 р. ТОВ "УКРЕНЕРГО-АЛЬЯНС" 30 км.
42	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	4,785	1828,3 8748,42	1792,15 8575,44	0,3 1,44	35,85 171,54	30 км.
43	&C1110-82-40	Скоба для кріплення гофротруби діам. 20	шт	150	51,85 7777,50	50,82 7623,00	0,01 1,50	1,02 153,00	Рахунок-фактура № СФ-0063996 від 06.05.2026 р. ТОВ "УКРЕНЕРГО-АЛЬЯНС" 30 км.
44	+C111-1521 варіант 4	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42	т	0,0322335	222296,18 7165,38	217592,59 7013,77	344,84 11,12	4358,75 140,49	https://epicentrk.ua/shop/elektrody-monolith-t-590-5-mm-6-sht-0-9-kg.html 30 км.
45	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0649687	106084,72 6892,19	103702,95 6737,45	301,68 19,60	2080,09 135,14	30 км.
46	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	7,8447	821,91 6447,64	805,63 6319,93	0,16 1,26	16,12 126,45	30 км.
47	&C1110-82-13	Пластина з'єднувальна, h=50мм, GTO	шт	170	32,67 5553,90	32,00 5440,00	0,03 5,10	0,64 108,80	Рахунок-фактура № СФ-0064292 від 06.05.2026 р. ТОВ "УКРЕНЕРГО-АЛЬЯНС" 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
48	&C1545-66-9	Кабель силовий з мідними жилами не розповсюджуючий горіння і з помірною димоутворюючою здатністю, перерізом 5х6, 0 мм2, ВВГнгд	м	15,3	353,95 5415,44	346,73 5304,97	0,28 4,28	6,94 106,19	Рахунок-фактура № СФ-0063996 від 06.05.2026 р. ТОВ "УКРЕНЕРГО-АЛЬЯНС" 30 км.
49	С113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	12,1836	410,43 5000,51	405,15 4936,19	2,22 27,05	3,06 37,27	30 км.
50	С1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	18,395	251,1 4618,98	245,06 4507,88	1,12 20,60	4,92 90,50	30 км.
51	С1546-63	Припой ПОС-18	т	0,0043625	849142,36 3704,38	832038,79 3629,77	453,72 1,98	16649,85 72,63	30 км.
52	&C1545-66-8	Кабель силовий з мідними жилами не розповсюджуючий горіння і з помірною димоутворюючою здатністю, перерізом 5х4, 0 мм2, ВВГнгд	м	12,24	240,16 2939,56	235,20 2878,85	0,25 3,06	4,71 57,65	Рахунок-фактура № СФ-0063996 від 06.05.2026 р. ТОВ "УКРЕНЕРГО-АЛЬЯНС" 30 км.
53	&C113-2109-4	Штепсельна розетка 220В, 16А з зазмляючим контактом для відкритої установки, IP44	шт	22	125,02 2750,44	122,50 2695,00	0,07 1,54	2,45 53,90	Рахунок-фактура № СФ-0064292 від 06.05.2026 р. ТОВ "УКРЕНЕРГО-АЛЬЯНС" 30 км.
54	+С111-1522 варіант 11	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,0111004	222296,18 2467,58	217592,59 2415,36	344,84 3,83	4358,75 48,39	https://epicentrk.ua/shop/elektrody-monolith-t-590-5-mm-6-sht-0-9-kg.html 30 км.
55	С1545-130	Наконечники НП-3/4	1000шт	0,8	2779,74 2223,79	2723,04 2178,43	2,2 1,76	54,5 43,60	30 км.
56	С1545-242	Скобки для проводів кабелів дволапкові К731	100шт	2,3562	941,69 2218,81	923,04 2174,87	0,19 0,45	18,46 43,49	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
57	&C1547-6-5 варіант 1	Вимикач для управління з двох місць відкритої установки, 220В, 6А, IP44	шт	12	177,03 2124,36	173,40 2080,80	0,16 1,92	3,47 41,64	Рахунок-фактура № СФ-0063996 від 06.05.2026 р. ТОВ "УКРЕНЕРГО-АЛЬЯНС" 30 км.
58	&C1545-68-1	Кабель вогнетривкий силовий безгалогенний підвищеної безпеки зі ступенем вогнестійкості 90 хв перетином 3х2,5 мм2, N(HXH) FE180/E90	м	20,4	99,29 2025,52	97,33 1985,53	0,01 0,20	1,95 39,79	Рахунок-фактура № СФ-0064292 від 06.05.2026 р. ТОВ "УКРЕНЕРГО-АЛЬЯНС" 30 км.
59	C1545-282	Шайба квадратна К859/2	100шт	2,40903	819,98 1975,36	803,76 1936,28	0,14 0,34	16,08 38,74	30 км.
60	&C14-1-17-4	Труба гофрована ПВХ діам 20	м	180	10,07 1812,60	9,50 1710,00	0,37 66,60	0,2 36,00	Рахунок-фактура № СФ-0063996 від 06.05.2026 р. ТОВ "УКРЕНЕРГО-АЛЬЯНС" 30 км.
61	&C1110-82-35	Гайка шестигранна, оцинкована М12	шт	760	2,07 1573,20	1,92 1459,20	0,11 83,60	0,04 30,40	Рахунок-фактура № СФ-0063996 від 06.05.2026 р. ТОВ "УКРЕНЕРГО-АЛЬЯНС" 30 км.
62	&C1110-82-23	Скоба DKC BMM-1020 (для лотка 200х50)	шт	4	340,02 1360,08	333,34 1333,36	0,01 0,04	6,67 26,68	Рахунок-фактура № СФ-0064292 від 06.05.2026 р. ТОВ "УКРЕНЕРГО-АЛЬЯНС" 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
63	&C1110-82-30	Відгалужувач горизонтальний 90 град 100х50	шт	4	306,11 1224,44	300,00 1200,00	0,11 0,44	6 24,00	Рахунок-фактура № СФ-0063996 від 06.05.2026 р. ТОВ "УКРЕНЕРГО-АЛЬЯНС" 30 км.
64	&C1512-6-1	Коробка розподільча 100х100х50, НР100	шт	20	59,84 1196,80	58,33 1166,60	0,34 6,80	1,17 23,40	Рахунок-фактура № СФ-0064292 від 06.05.2026 р. ТОВ "УКРЕНЕРГО-АЛЬЯНС" 30 км.
65	&C1110-82-32	З'єднувач лотків шарнірний GSV	шт	16	71,51 1144,16	70,00 1120,00	0,11 1,76	1,4 22,40	Рахунок-фактура № СФ-0063996 від 06.05.2026 р. ТОВ "УКРЕНЕРГО-АЛЬЯНС" 30 км.
66	+15095-1084 варіант 1	Провід силовий з мідними жилами не розповсюджуючий горіння із помірною димоутворювальною здатністю ПВ3 перерізом 1х10,0 мм2	1000м	0,01	114135,38 1141,35	111857,32 1118,57	40,11 0,40	2237,95 22,38	Рахунок-фактура № СФ-0064292 від 06.05.2026 р. ТОВ "УКРЕНЕРГО-АЛЬЯНС" 30 км.
67	&C1110-82-42	Скоба для кріплення гофротруби діам. 32	шт	12	93,09 1117,08	91,25 1095,00	0,01 0,12	1,83 21,96	Рахунок-фактура № СФ-0063996 від 06.05.2026 р. ТОВ "УКРЕНЕРГО-АЛЬЯНС" 30 км.
68	C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	39,96	25,61 1023,38	25,08 1002,20	0,03 1,20	0,5 19,98	30 км.
69	C1546-83	Тавот	кг	17,0568	49,79 849,26	48,29 823,67	0,52 8,87	0,98 16,72	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
70	&C1110-82-28	Дюбель-гвинт 6х40 (уп.100 шт)	уп.	10	80,23 802,30	78,65 786,50	0,01 0,10	1,57 15,70	Рахунок-фактура № СФ-0063996 від 06.05.2026 р. ТОВ "УКРЕНЕРГО-АЛЬЯНС" 30 км.
71	&C1110-82-41	Скоба для кріплення гофротруби діам. 25	шт	10	68,86 688,60	67,50 675,00	0,01 0,10	1,35 13,50	Рахунок-фактура № СФ-0063996 від 06.05.2026 р. ТОВ "УКРЕНЕРГО-АЛЬЯНС" 30 км.
72	&C1110-82-31	Кут горизонтальний 90 град 200х50	шт	2	340,12 680,24	333,34 666,68	0,11 0,22	6,67 13,34	Рахунок-фактура № СФ-0063996 від 06.05.2026 р. ТОВ "УКРЕНЕРГО-АЛЬЯНС" 30 км.
73	&C1512-6-2 варіант 1	Коробка розподільча вогнетривка Е30 100х100х50	шт	4	142,2 568,80	139,07 556,28	0,34 1,36	2,79 11,16	Рахунок-фактура № СФ-0063996 від 06.05.2026 р. ТОВ "УКРЕНЕРГО-АЛЬЯНС" 30 км.
74	С1545-153	Наконечники кабельні	шт	21	25,71 539,91	25,20 529,20	0,01 0,21	0,5 10,50	30 км.
75	&C1110-82-11 варіант 1	Перехідник 200/150 RRS	шт	1	510,11 510,11	500,00 500,00	0,11 0,11	10 10,00	Рахунок-фактура № СФ-0063996 від 06.05.2026 р. ТОВ "УКРЕНЕРГО-АЛЬЯНС" 30 км.
76	С111-1306	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 500	т	0,084825	5896,29 500,15	5400,98 458,14	379,7 32,21	115,61 9,80	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
77	&C1110-82-36	Шайба гровер, DIN127, M12	шт	760	0,62 471,20	0,50 380,00	0,11 83,60	0,01 7,60	Рахунок-фактура № СФ-0063996 від 06.05.2026 р. ТОВ "УКРЕНЕРГО-АЛЬЯНС" 30 км.
78	&C1110-82-29	Стяжки нейлонові (уп.100 шт)	уп.	10	45,91 459,10	45,00 450,00	0,01 0,10	0,9 9,00	Рахунок-фактура № СФ-0063996 від 06.05.2026 р. ТОВ "УКРЕНЕРГО-АЛЬЯНС" 30 км.
79	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	3,2292	116,61 376,56	115,18 371,94	0,56 1,81	0,87 2,81	30 км.
80	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,254475	1461,97 372,03	961,00 244,55	472,3 120,19	28,67 7,29	КП від ПрАТ АБЗ "АБ Столичний" від 30.07.2026 30 км.
81	&C14-1-17-6	Труба гофрована ПВХ діам 32	м	15	21,29 319,35	20,50 307,50	0,37 5,55	0,42 6,30	Рахунок-фактура № СФ-0063996 від 06.05.2026 р. ТОВ "УКРЕНЕРГО-АЛЬЯНС" 30 км.
82	&C1547-7-4 варіант 1	Світильник світлодіодний, стельовий пот. 12 Вт, 220В, IP65, НПП-70	шт	2	138,76 277,52	133,33 266,66	2,71 5,42	2,72 5,44	Рахунок-фактура № СФ-0064292 від 06.05.2026 р. ТОВ "УКРЕНЕРГО-АЛЬЯНС" 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
83	&C1110-82-38	Заглушка збірна ТС 100х50, HDZ	шт	5	51,04 255,20	50,00 250,00	0,04 0,20	1 5,00	Рахунок-фактура № СФ-0063996 від 06.05.2026 р. ТОВ "УКРЕНЕРГО-АЛЬЯНС" 30 км.
84	С1546-20	Клей БМК5	кг	0,474	504,61 239,19	494,24 234,27	0,48 0,23	9,89 4,69	30 км.
85	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,88108	245,39 216,21	240,47 211,87	0,11 0,10	4,81 4,24	30 км.
86	С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,21122	891,43 188,29	873,53 184,51	0,42 0,09	17,48 3,69	30 км.
87	&С14-1-17-5	Труба гофрована ПВХ діам 25	м	12	15,35 184,20	14,68 176,16	0,37 4,44	0,3 3,60	Рахунок-фактура № СФ-0063996 від 06.05.2026 р. ТОВ "УКРЕНЕРГО-АЛЬЯНС" 30 км.
88	С1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,00348	50721,59 176,51	49461,26 172,13	265,79 0,92	994,54 3,46	30 км.
89	С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00095	140573,56 133,54	137245,53 130,38	571,69 0,54	2756,34 2,62	30 км.
90	&С113-2109-5	Штепсельна розетка 380В, 16А з зазмляючим контактом для відкритої установки, IP44	шт	1	125,02 125,02	122,50 122,50	0,07 0,07	2,45 2,45	Рахунок-фактура № СФ-0064292 від 06.05.2026 р. ТОВ "УКРЕНЕРГО-АЛЬЯНС" 30 км.
91	&С1110-82-39	Заглушка збірна ТС 200х50, HDZ	шт	1	102,04 102,04	100,00 100,00	0,04 0,04	2 2,00	Рахунок-фактура № СФ-0063996 від 06.05.2026 р. ТОВ "УКРЕНЕРГО-АЛЬЯНС" 30 км.
92	+С111-1639 варіант 4	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,16965	470,07 79,75	460,55 78,13	0,3 0,05	9,22 1,57	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
93	&C1110-82-15	Гайка з насічкою, що перешкоджає відгвинчуванню, DIN6923, M6	шт	100	0,73 73,00	0,72 72,00	- -	0,01 1,00	Рахунок-фактура № СФ-0064292 від 06.05.2026 р. ТОВ "УКРЕНЕРГО-АЛЬЯНС"
94	С1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,0268	2666,65 71,47	2613,01 70,03	1,35 0,04	52,29 1,40	30 км.
95	+С111-1504 варіант 3	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42	т	0,00028	215401,73 60,31	210833,33 59,03	344,84 0,10	4223,56 1,18	https://epicentrk.ua/shop/elektrody-svarochnye-plasmatec-monolit-rts-2-mm-1-kg.html 30 км.
96	С113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,234	224,48 52,53	221,69 51,88	1,12 0,26	1,67 0,39	30 км.
97	С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	1	49,04 49,04	47,86 47,86	0,22 0,22	0,96 0,96	30 км.
98	&С1545-68-2	Кабель вогнетривкий силовий безгалогенний підвищеної безпеки зі ступенем вогнестійкості 90 хв перетином 5х6,0 мм2, N(HXH) FE180/E90	м	1,02	35,54 36,25	34,61 35,30	0,23 0,23	0,7 0,72	Рахунок-фактура № СФ-0064292 від 06.05.2026 р. ТОВ "УКРЕНЕРГО-АЛЬЯНС" 30 км.
99	С1545-47	Заглушка У467, У469	100шт	0,222	132,94 29,51	130,24 28,91	0,09 0,02	2,61 0,58	30 км.
100	С111-341	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17 біла	т	0,00016	96836,11 15,49	94433,73 15,11	503,63 0,08	1898,75 0,30	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
101	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	118,0018	8,95857 1057,13	8,95857 1057,13			
102	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	2,4195	163,15 394,75	163,15 394,75			
103	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	1,0246	147,53 151,16	147,53 151,16			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом	грн.		1603,04	1603,04			
		Разом по розділу III	**грн.**		**419317,93**	**410679,03**	**1281,62**	**7357,28**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	1541,905					
		Мастильні матеріали	кг	12,367					
		Гідравлічна рідина	кг	1,025					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Ангар. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 03-01-06
Будівельно-монтажні роботи: Система пожежної сигналізації, система оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей.

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	57,55	225,24				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,1					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	839,86	235,85				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,4					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	2,15	247,66				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,8					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	899,56					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,4					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	+КБМ206-340	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	3,331238	1640,13 5463,66				Оренда
11	+КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	1,77	1960,27 3469,68				Оренда
12	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	1,869	594,23 1110,62				
13	+КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,38346	1764,8 676,73				Оренда
		Разом по розділу II	**грн.**		**10720,69**				
		в тому числі енергоносії:							
		Дизельне паливо	кг	6,691					
		Мастильні матеріали	кг	0,299					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
14	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	7,497					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
15	&С1545-269-1-1 варіант 3	Монтажна затискна деталь із притискною пластиною, горизонтальна, BFK 153 FT, OBO Bettermann 6003884	шт	26	1024,9 26647,40	1004,80 26124,80	- -	20,1 522,60	
16	&С1545-172-1 варіант 3	Утримуюча планка, із тримачем кабельних стяжок, OBO Bettermann 1488301	шт	200	124,59 24918,00	122,15 24430,00	- -	2,44 488,00	
17	&С1545-66-1-О варіант 1	Кабель 1х2х0,8 Lg, J-Y(ST)Y	м	470	47,23 22198,10	46,30 21761,00	- -	0,93 437,10	
18	&12-6-1-6 варіант 2	Кабель вогнестійкий 2х1,5 0,66/1kV, (N)HXH FE180/E30	м	270	79,51 21467,70	77,95 21046,50	- -	1,56 421,20	
19	&С111-1303-1-3У варіант 2	Копофлекс 110 KF 09110 (труба для підземної прокладки двушарова)	м	120	139,54 16744,80	136,80 16416,00	- -	2,74 328,80	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
20	&C188888-44-1-3Р варіант 1	Колодязь, Small Box 1419	шт	3	5197,92 15593,76	5096,00 15288,00	- -	101,92 305,76	
21	&12-6-1-6 варіант 3	Кабель вогнестійкий 3х1,5 0,66/1kV, (N)HXH FE180/E30	м	125	109,4 13675,00	107,25 13406,25	- -	2,15 268,75	
22	&C111-136-10 варіант 5	Настінна та стельова скоба TP FS, OBO Bettermann TPDG 145 FS, OBO Bettermann 6365906	шт	26	477,21 12407,46	467,85 12164,10	- -	9,36 243,36	
23	&C1545-66-1-О варіант 2	Кабель вогнестійкий 1х2х0,8, JE-H(St)H FE180/E30	м	400	19,64 7856,00	19,25 7700,00	- -	0,39 156,00	
24	&11-8-111-1 варіант 17	Дротяний лоток GRM, 35х50х3050, G (2,5-10 мкм)	м	36	197,57 7112,52	193,70 6973,20	- -	3,87 139,32	
25	&31-3-1-2-1 варіант 3	Коробка вогнестіка, 104х104х57 мм FLAMEBOX 100P	шт.	13	482,46 6271,98	473,00 6149,00	- -	9,46 122,98	
26	&11-1-1-2 варіант 4	Гофротруба ПВХ самозагасаюча d 16 SOKOL Standard	м	380	9,49 3606,20	9,30 3534,00	- -	0,19 72,20	
27	&C1110-12-3 варіант 1	Скоба металева СММ-20	шт	600	4,69 2814,00	4,60 2760,00	- -	0,09 54,00	
28	&C111-1303-1-3У варіант 1	Гофротруба ПВХ самозагасаюча d 20 SOKOL Standard	м	180	14,79 2662,20	14,50 2610,00	- -	0,29 52,20	
29	&C1110-15-10-3Р варіант 1	Затискач для троса клепальний 2 мм	шт	50	48,76 2438,00	47,80 2390,00	- -	0,96 48,00	
30	&C1545-269-1-1 варіант 2	Затискач заземлення FS для дротяного лотка	шт	24	89,2 2140,80	87,45 2098,80	- -	1,75 42,00	
31	&C113-2311-5-1-В1 варіант 1	Металорукав д-20 мм	м	35	49,27 1724,45	48,30 1690,50	- -	0,97 33,95	
32	&C14-112-74 варіант 4	Стяжка 4,6х200 нержавійка А2 ST1161 I	шт.	250	5,51 1377,50	5,40 1350,00	- -	0,11 27,50	
33	&C1110-12-4 варіант 8	Саморіз по металу 4,8х25 мм	шт	1000	1,22 1220,00	1,20 1200,00	- -	0,02 20,00	
34	&C1110-12-3 варіант 2	Скоба металева СММ-16	шт	240	3,77 904,80	3,70 888,00	- -	0,07 16,80	
35	&C117-1-1-25 варіант 5	Кліпса для труби гофрованої 16мм	шт	900	0,61 549,00	0,60 540,00	- -	0,01 9,00	
36	&C1110-12-4-4 варіант 1	Стержень метричний М 8х1000, кл.м. 4.8, цб	шт	20	27,13 542,60	26,60 532,00	- -	0,53 10,60	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
37	&12-6-2-12	Провід 1х4.0	м	10	43,96	43,10	-	0,86	
	варіант 2				439,60	431,00	-	8,60	
38	&31-3-1-2-1	Коробка монтажна пластикова, ОВО	шт.	2	180,49	176,95	-	3,54	
	варіант 4	Bettermann T60			360,98	353,90	-	7,08	
39	&C1110-12-4	Саморіз із пресшайбою зі свердлом 4,2х16	шт	700	0,51	0,50	-	0,01	
	варіант 9	мм			357,00	350,00	-	7,00	
40	&C1545-260-1-1Д	Трос сталевий оцинкований 2 мм	м	40	7,96	7,80	-	0,16	
	варіант 1				318,40	312,00	-	6,40	
41	&C1110-12-4-4	Гайка зубчаста з буртиком тип 6923, цб, М8	шт	104	1,68	1,65	-	0,03	
	варіант 2				174,72	171,60	-	3,12	
42	&C1110-12-4	Майданчик під стяжку на липучці 20х20 мм,	шт	60	2,19	2,15	-	0,04	
	варіант 4	Profix			131,40	129,00	-	2,40	
43	&C112-14-16	Хомут пластиковий 4,8х250 мм	шт	100	0,92	0,90	-	0,02	
	варіант 2				92,00	90,00	-	2,00	
44	&C117-1-B1	Клемна колодка тип Н, 2,5-4 кв.мм, 3 А,	шт	3	30,6	30,00	-	0,6	
	варіант 1	АСКО-УКРЕМ А0130040007			91,80	90,00	-	1,80	
45	&C1547-16-11	Наконечник кабельний, кільцева форма	шт	24	3,16	3,10	-	0,06	
	варіант 2	ізольований 4,0-6,0мм, гвинт 5 мм			75,84	74,40	-	1,44	
46	&C14-112-74	Хомут пластиковий 2,5х150 мм	шт.	60	0,61	0,60	-	0,01	
	варіант 1				36,60	36,00	-	0,60	
47	&C1110-12-4	Саморіз зі сверлом по металу 3,5х9,5 мм	шт	60	0,41	0,40	-	0,01	
	варіант 3				24,60	24,00	-	0,60	
		Разом по розділу III	**грн.**		**196975,21**	**193114,05**	**-**	**3861,16**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Мастильні матеріали	кг	0,299					
		Дизельне паливо	л	7,872					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документаціїї_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Ангар. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 03-01-08
Пусконалагоджувальні роботи: Система пожежної сигналізації, система оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей.

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	567,00	340,24				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	567,00					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	6,0					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Ангар. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 03-01-09
Будівельно-монтажні роботи: Система зв'язку

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	362,31	250,10				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,9					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	362,31					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,9					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
10	&C1545-269-1-1 варіант 3	Монтажна затискна деталь із притискною пластиною, горизонтальна, BFK 153 FT, OBO Bettermann 6003884	шт	26	1024,9 26647,40	1004,80 26124,80	- -	20,1 522,60	
11	&C1545-172-1 варіант 3	Утримуюча планка, із тримачем кабельних стяжок, OBO Bettermann 1488301	шт	170	124,59 21180,30	122,15 20765,50	- -	2,44 414,80	
12	&C111-136-10 варіант 5	Настінна та стельова скоба TP FS, OBO Bettermann TPDG 145 FS, OBO Bettermann 6365906	шт	26	477,21 12407,46	467,85 12164,10	- -	9,36 243,36	
13	&12-6-2-12 варіант 1	Кабель інсталяційний, неекран., U/UTP, кат. 5e, LSOH, 305 м, Premium line 205142115-B	м	225	37,43 8421,75	36,70 8257,50	- -	0,73 164,25	
14	&11-8-111-1 варіант 17	Дротяний лоток GRM, 35x50x3050, G (2,5-10 мкм)	м	36	197,57 7112,52	193,70 6973,20	- -	3,87 139,32	
15	&C126-1292-2 варіант 1	Оптична розподільча панель 19”, 1U, висувна, колір чорний, PL, Premium Line 671100002	шт	1	3077,95 3077,95	3017,60 3017,60	- -	60,35 60,35	
16	+C126-1279 варіант 1	Панель-заглушка, колір чорний, 1U, ESTAP	шт	10	266,78 2667,80	261,55 2615,50	- -	5,23 52,30	
17	&C1545-269-1-1 варіант 1	З'єднувач дротяного лотка, G (2,5-10 мкм)	шт	48	52,02 2496,96	51,00 2448,00	- -	1,02 48,96	
18	&C1547-16-10 варіант 1	Розетка мережева RJ-45x2 Mosaic у зборі (LEGRAND)	шт	2	1154,74 2309,48	1132,10 2264,20	- -	22,64 45,28	
19	&C1110-12-24 варіант 1	Патч-панель UTP, 24 порта 1U, кат.5E, Dual Type IDC, Premium Line 175122412	шт	1	2241,3 2241,30	2197,35 2197,35	- -	43,95 43,95	
20	&C1545-269-1-1 варіант 2	Затискач заземлення FS для дротяного лотка	шт	24	89,2 2140,80	87,45 2098,80	- -	1,75 42,00	
21	&11-1-1-2 варіант 2	Труба ПВХ гнучка гофрована д-20 мм з протяжкою	м	100	18,87 1887,00	18,50 1850,00	- -	0,37 37,00	
22	&C117-1-1-25 варіант 4	Кліпса для гофри 20 мм	шт	300	5,2 1560,00	5,10 1530,00	- -	0,1 30,00	
23	&C126-1292-6 варіант 1	Пігтейл Pigtail SC/UPC 9/125, 2m, SM, D=0, 9mm, LSOH Premium Line 223313020	шт	12	119,09 1429,08	116,75 1401,00	- -	2,34 28,08	
24	&C1545-66-4-H варіант 1	Провід заземлення ПВ 3x6	м	20	70,13 1402,60	68,75 1375,00	- -	1,38 27,60	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
25	&C1110-12-7 варіант 1	Комплект кріплення устаткування для комутаційних шаф по 100 одиниць (чорний гвігнт + гайка + захисна шайба)	шт	96	14,48 1390,08	14,20 1363,20	- -	0,28 26,88	
26	&C1547-16-11 варіант 3	19" (450 мм) мідна шина заземлення в комплекті - дроти заземлення (8х100см), з кріпильним отвором 8,4 мм2, ESTAP REB-19S	шт	1	1201,97 1201,97	1178,40 1178,40	- -	23,57 23,57	
27	&C1110-12-27 варіант 1	19" кабельний органайзер 1U, 5 пластикових кілець, Premium Line 195020102	шт	3	338,49 1015,47	331,85 995,55	- -	6,64 19,92	
28	&C126-1292-4 варіант 1	Адаптер SC/PC Simplex SM, втулка з цирк. кераміки, Premium Line 231221104	шт	24	38,45 922,80	37,70 904,80	- -	0,75 18,00	
29	&12-4-1-1-1 варіант 3	Кабель живлення 3х2,5 ВВГнгд	м	10	67,32 673,20	66,00 660,00	- -	1,32 13,20	
30	&C1110-12-4-4 варіант 1	Стержень метричний М 8х1000, кл.м. 4.8, цб	шт	20	27,13 542,60	26,60 532,00	- -	0,53 10,60	
31	&C1547-16-14 варіант 1	Розетка модульна на DIN-рейку	шт	1	485,27 485,27	475,75 475,75	- -	9,52 9,52	
32	&C1110-12-27 варіант 4	Кабельний організатор 19" 1U, Dust Proof Brush Type, Premium Line 195080102	шт	1	384,74 384,74	377,20 377,20	- -	7,54 7,54	
33	&C1110-12-27 варіант 3	Смуга-заглужка 12 модулів	шт	2	160,85 321,70	157,70 315,40	- -	3,15 6,30	
34	&C126-1292-5 варіант 2	Додаткова сплайс касета, PL, Premium Line 673000001	шт	1	316,35 316,35	310,15 310,15	- -	6,2 6,20	
35	&C126-1292-5 варіант 1	Лицьова панель 6 х SC simplex/LC duplex, Premium Line 672301062	шт	4	68,39 273,56	67,05 268,20	- -	1,34 5,36	
36	&C112-14-16 варіант 2	Хомут пластиковий 4,8х250 мм	шт	200	0,92 184,00	0,90 180,00	- -	0,02 4,00	
37	&C1110-12-4-4 варіант 2	Гайка зубчаста з буртиком тип 6923, цб, М8	шт	104	1,68 174,72	1,65 171,60	- -	0,03 3,12	
38	&C113-1861-3 варіант 1	Кабель-адаптор живлення С14-Schuko	шт	1	137,45 137,45	134,75 134,75	- -	2,7 2,70	
39	&31-3-1-2-1 варіант 1	Коробка монтажна	шт.	2	58,85 117,70	57,70 115,40	- -	1,15 2,30	
40	&C112-14-16 варіант 1	Хомут пластиковий 2,5х200 мм	шт	100	0,82 82,00	0,80 80,00	- -	0,02 2,00	
41	&C1547-16-11 варіант 2	Наконечник кабельний, кільцева форма ізольований 4,0-6,0мм, гвинт 5 мм	шт	24	3,16 75,84	3,10 74,40	- -	0,06 1,44	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом по розділу III	**грн.**		**105281,85**	**103219,35**	**-**	**2062,50**	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Будівля пункту охорони. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 03-02-01
загальнобудівельні роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		І. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	2447,85	243,28				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	17,60	230,72				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,2					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	2465,45					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,6					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	+КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	32,6641	969,8 31677,64				Оренда
11	+КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	10,95206	1960,27 21468,99				Оренда
12	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	10,93732	253,89 2776,88				
13	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	4,13479	594,23 2457,02				
14	+КБМ201-14	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,207615	1089,48 1315,67				Оренда
15	+КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,3526	1764,8 622,27				Оренда
16	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	0,81596	385,55 314,59				
17	КБМ210-1207	Агрегати електронасосні з регулюванням подачі вручну для будівельних розчинів, подача 2 м3/год, напір 150 м	маш. год	1,33216	30,61 40,78				
18	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,51788	62,34 32,28				
19	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	3,46522	7,99 27,69				
20	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,06507	251,71 16,38				
21	+КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,0107	1231,08 13,17				Оренда
22	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,51788	21,04 10,90				
		Разом по розділу II	**грн.**		**60774,26**				
		в тому числі енергоносії:							
		Дизельне паливо	кг	14,803					
		Електроенергія	кВт-год	13,941					
		Мастильні матеріали	кг	1,114					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
23	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	14,25476					
24	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	1,039596					
25	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	23,48655					
26	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	43,850879					
27	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	8,884791					
28	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	4,952911					
29	КБМ270-115 варіант 4	Дрилі електричні	маш. год	3,973536					
30	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	0,690446					
31	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	1,340787					
32	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	6,934774					
33	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	2,204785					
34	КБМ204-1100 варіант 5	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	10,16576					
35	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,01284					
36	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	6,89367					
37	КБМ270-113	Шприц пневматичний для забивання швів	маш. год	2,4162					
38	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	13,420891					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
39	&С123-178-3 варіант 5	Алюмінієві конструкції вікна з термоізоляцією індивідуального виготовленя 630*1830 мм з системою виносного монтажу blaugelb Triotherm+	шт	15	59147,76 887216,40	57988,00 869820,00	- -	1159,76 17396,40	
40	+С1422-10936 варіант 1	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	30,51648	14640,4 446773,47	13333,33 406886,30	1020 31126,81	287,07 8760,36	https://epicentrk.ua/shop/tsehla-riadova-povnotila-kozelshchyna-m-100-f-25.html 30 км.
41	&С111-1880-1 варіант 1	Склопакет 52.5мм 8мм мультіфункціональне ESG SE/16 тепла рамка RAL 9005 Ar PU /6 ESG SE/16 тепла рамка RAL 9005 Ar PU /6 Low E ESG SE	м2	16,108	16132,44 259861,34	15816,12 254766,06	- -	316,32 5095,28	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
42	&С123-178-3 варіант 7	Алюмінієві конструкції вікна з термоізоляцією індивідуального виготовленя 2930*1830 мм з системою виносного монтажу blaugelb Triotherm+	шт	1	236591,04 236591,04	231952,00 231952,00	- -	4639,04 4639,04	
43	&С123-199-4А варіант 3	Двері багатофунціональні внутрішні алюмінієві, скляні індивідуального виготовленя, 900*2100 система	шт	6	34434,84 206609,04	33759,65 202557,90	- -	675,19 4051,14	
44	&С123-178-3 варіант 6	Алюмінієві конструкції вікна з термоізоляцією індивідуального виготовленя 1230*1830 мм з системою виносного монтажу blaugelb Triotherm+	шт	1	118295,52 118295,52	115976,00 115976,00	- -	2319,52 2319,52	
45	&С123-199-14 варіант 2	Двері вхідні, металеві, утеплені, дверне полотно праве, 1000х2700 мм	шт	1	96135,27 96135,27	94215,00 94215,00	35,26 35,26	1885,01 1885,01	30 км.
46	+С111-79 варіант 1	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-55/60	т	1,781845	43055,51 76718,25	41666,67 74243,55	544,61 970,41	844,23 1504,29	30 км.
47	&С111-542-1 варіант 1	Вініл	м2	36,3018	2088,15 75803,60	2045,83 74267,31	1,38 50,10	40,94 1486,19	30 км.
48	&С114-97-2И варіант 2	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу	м3	13,244715	4770,21 63180,07	4675,54 61926,19	1,14 15,10	93,53 1238,78	30 км.
49	&С111-1780-5 варіант 2	Сітка Вр-1 з чарунками 50х50х3 мм	м2	297,896	204,08 60794,62	200,00 59579,20	0,08 23,83	4 1191,59	https://epicentrk .ua/ua/shop/mplc-sitka-zvarna-stalevij-oseredok-50h50-tovsina-prutka-3-mm-2000h1000-mm-2661900612-k1737-1f1 84681-88bb-6a12-ad5f-dd92d69a05a8.html 30 км.
50	+С114-97 варіант 3	Екструзійний пінополістирол 250 мм	м3	10,45935	5626,82 58852,88	5505,05 57579,24	11,44 119,65	110,33 1153,99	30 км.
51	+С1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	18,58872	2882,2 53576,41	2100,00 39036,31	725,69 13489,65	56,51 1050,45	30 км.
52	&С1555-374-1 варіант 1	ПВХ мембрана	м2	84,5372	584,54 49415,37	571,90 48346,82	1,18 99,75	11,46 968,80	https://www.1d.ua/uk/membrana-pvkh-monarplan-fm-18-mm/ 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
53	+С111-1626-1 варіант 1	Фарба силіконова	кг	97,3287	489,16 47609,31	479,00 46620,45	0,57 55,48	9,59 933,38	https://epicentrk . ua/shop/mplc-farba-fasadna-ceresit-ct-48-baza-v-silikonova-10-l-bilij-mat-132-85-1ef74ff8-0d7f-6664-8385-6f2015b9 b2b8. html 30 км.
54	&С111-327-1 варіант 1	Клей для мембрани пвх полімерної, витрата 0,3 кг/м2	кг	47,427	957,66 45418,94	938,42 44506,45	0,46 21,82	18,78 890,67	30 км.
55	&С123-199-14 варіант 3	Двері зовнішні, металеві, утеплені, дверне полотно праве, 900х2700 мм	шт	1	45400,47 45400,47	44475,00 44475,00	35,26 35,26	890,21 890,21	30 км.
56	+С114-97 варіант 6	Екструзійний пінополістирол клиновидний	м3	4,602114	5626,82 25895,27	5505,05 25334,87	11,44 52,65	110,33 507,75	30 км.
57	&С1555-401И варіант 3	Плитка керамогранітна 8 мм	м2	38,1073	661,45 25206,07	641,67 24452,31	6,81 259,51	12,97 494,25	30 км.
58	+С111-1090 варіант 2	Кутовий прокат гарячекатаний рівнополичковий 100х7 мм	т	0,49417	49836,78 24627,84	49200,00 24313,16	265,79 131,35	370,99 183,33	30 км.
59	&С1555-375-1 варіант 5	Гідроізоляційна мембрана Mapeplan UG або аналог	м2	39,6	583,63 23111,75	571,20 22619,52	0,99 39,20	11,44 453,03	КП 22/07 від 22. 07.2026р. ТОВ "Айсберг 18" 30 км.
60	+С111-870 варіант 11	Сітка d 5 А240С 100х100 мм	м2	42,999	443,72 19079,52	435,00 18704,57	0,02 0,86	8,7 374,09	https://epicentrk . ua/ua/shop/mplc-sitka-zvarna-staleva-oseredok-100h100-tovsina-prutka-5-mm-1000h1000-mm-1396-1f019f42-175b- 67b6-a3de-0ff8dce17adb. html 30 км.
61	&С114-97-1И	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу, 100 мм	м3	3,528	4770,21 16829,30	4675,54 16495,31	1,14 4,02	93,53 329,97	30 км.
62	+С1425-11684 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	4,269108	3754,3 16027,51	2955,00 12615,21	725,69 3098,05	73,61 314,25	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
63	+С114-9-У варіант 2	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати, товщина 100 мм	м3	3,06341	4760,11 14582,17	4583,33 14040,62	83,44 255,61	93,34 285,94	30 км.
64	+С111-741 варіант 1	Плити гіпсокартонні товщиною 12,5 мм	м2	120,246	108,22 13013,02	102,43 12316,80	3,67 441,30	2,12 254,92	30 км.
65	+С1425-11702 варіант 1	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	3,594514	3371,8 12119,98	2580,00 9273,85	725,69 2608,50	66,11 237,63	30 км.
66	+С111-1626-1 варіант 3	Акрилова водоемульсійна фарба	кг	26,9721	340,75 9190,74	333,50 8995,20	0,57 15,37	6,68 180,17	30 км.
67	+С111-870 варіант 10	Сітка d 4 Вр-1, 50х50 мм	м2	40,48	211,67 8568,40	207,50 8399,60	0,02 0,81	4,15 167,99	30 км.
68	+С111-1843 варіант 1	Сталеві деталі риштувань	т	0,101192	79279,96 8022,50	78368,19 7930,23	321,6 32,54	590,17 59,73	30 км.
69	+С111-856 варіант 1	Пароізоляція обклеювальна Біполь	м2	46,486	170,47 7924,47	166,33 7732,02	0,8 37,19	3,34 155,26	30 км.
70	+С114-97 варіант 2	Екструзійний пінополістирол 50 мм	м3	1,40336	4856,67 6815,66	4750,00 6665,96	11,44 16,05	95,23 133,65	30 км.
71	+С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	245,245	22,52 5522,92	21,60 5297,29	0,48 117,72	0,44 107,91	30 км.
72	&С111-829-16 варіант 4	Профіль стійковий CW 75/50	м	68,9983	79,66 5496,40	77,78 5366,69	0,32 22,08	1,56 107,63	https://epicentrk.ua/ua/shop/profil-knauf-cw-75x50-sm-3-m-.html 50 км.
73	+С111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	0,0828296	65256,32 5405,15	63518,52 5261,21	458,26 37,96	1279,54 105,98	30 км.
74	&С126-1300-2 варіант 1	Профіль CD 60х27	м	99,7	53,74 5357,88	51,94 5178,42	0,75 74,78	1,05 104,68	30 км.
75	&С111-1720-В1-Х варіант 1	Прокладка під вініл	м2	36,3018	140,48 5099,68	137,53 4992,59	0,2 7,26	2,75 99,83	30 км.
76	&С111-1594-2 варіант 1	Геотекстиль 200 г/м2	м2	83,72	60,25 5044,13	55,80 4671,58	3,27 273,76	1,18 98,79	30 км.
77	+С123-517-У	Опалубка розбірна із щитів, ширина 2000 мм, товщина 40 мм	м2	9,83008	501,76 4932,34	484,59 4763,56	7,33 72,05	9,84 96,73	30 км.
78	&С111-2015-2И	Шпаклівка Siltek S-12	кг	154,49	31,06 4798,46	30,00 4634,70	0,45 69,52	0,61 94,24	30 км.
79	+С1428-11867	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	41,0445	108,03 4434,04	102,43 4204,19	3,48 142,83	2,12 87,02	30 км.
80	+С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, А240С, діаметр 8 мм	т	0,11022	36616,77 4035,90	35633,00 3927,47	265,79 29,30	717,98 79,13	КП ТОВ "Металхолдинг" від 31.07.2026 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
81	+С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А400С, діаметр 16 мм	т	0,12	33472,11 4016,65	32550,00 3906,00	265,79 31,89	656,32 78,76	КП ТОВ "Металхолдинг" від 31.07.2026 30 км.
82	+С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А500С, діаметр 12 мм	т	0,10942	33472,11 3662,52	32550,00 3561,62	265,79 29,08	656,32 71,82	Прайс ТОВ "Металхолдинг" від 31.07.2026 30 км.
83	&С1545-203-2 варіант 1	Крайова рейка покрівельна	м	72,3	44,34 3205,78	43,17 3121,19	0,3 21,69	0,87 62,90	30 км.
84	+С111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	37,52023	71,75 2692,08	69,61 2611,78	0,73 27,39	1,41 52,91	https://dm.henkel-dam.com/is/content/henkel/PRICE 30 км.
85	&С111-2015-1И варіант 3	Шпаклівка Siltek S-11	кг	154,49	16,78 2592,34	16,00 2471,84	0,45 69,52	0,33 50,98	https://siltek.ua/wp-content/uploads/2026/07/A4-Syltek-prajs-lyst-06.07.2026.pdf 30 км.
86	&С130-1156-13 варіант 1	Труба водостокова DN100	м	9,1	269,8 2455,18	264,17 2403,95	0,34 3,09	5,29 48,14	30 км.
87	С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,2516	8838,44 2223,75	8441,68 2123,93	223,46 56,22	173,3 43,60	30 км.
88	+С111-874 варіант 2	Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	10,64899	196,16 2088,91	192,02 2044,82	0,29 3,09	3,85 41,00	https://avtradinggroup.com.ua/ua/p527889044-setka-tkanaya-provolochnaya.html 30 км.
89	&С1632-102-2 варіант 1	Герметик покрівельний	л	2,2	916,27 2015,79	897,85 1975,27	0,45 0,99	17,97 39,53	30 км.
90	&С111-1896-5 варіант 1	Шпаклівка "Уніфлот"	кг	45,17	39,95 1804,54	38,63 1744,92	0,54 24,39	0,78 35,23	30 км.
91	С111-1697	Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3	т	0,0148876	117683 1752,02	114862,79 1710,03	512,7 7,63	2307,51 34,36	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
92	&C111-829-21 варіант 4	Профіль напрямний UW 75/40	м	23,7629	67,71 1608,99	66,11 1570,97	0,27 6,42	1,33 31,60	https://epicentrk.ua/ua/shop/profil-knauf-uw-75x50-sm-3-m-.html 50 км.
93	&C111-1804-1 варіант 1	Полоса сталева 50х5 мм	т	0,04326	36215,38 1566,68	35680,00 1543,52	265,79 11,50	269,59 11,66	30 км.
94	&C111-283-1А варіант 3	Плитки керамічні для підлог гладкі з шершавою поверхнею "Мелахська"-15мм	м2	3,57	399,88 1427,57	382,50 1365,53	9,54 34,06	7,84 27,98	https://epicentrk.ua/shop/plytka-allore-group-romano-beige-f-p-nr-mat-74-4-47x47.html 30 км.
95	+C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	16,73938	74,95 1254,62	73,00 1221,97	0,48 8,03	1,47 24,62	30 км.
96	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	3,77354	329,58 1243,68	323,07 1219,12	0,05 0,19	6,46 24,37	30 км.
97	&C126-1300-3 варіант 1	Профіль VD 28х27	м	35,2	34,76 1223,55	33,33 1173,22	0,75 26,40	0,68 23,93	30 км.
98	&C126-952-34	З'єднувач профілів типу "краб"	шт	66	17,99 1187,34	17,33 1143,78	0,53 34,98	0,13 8,58	30 км.
99	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,008132	140573,56 1143,14	137245,53 1116,08	571,69 4,65	2756,34 22,41	30 км.
100	+C111-1720 варіант 7	Плівка пароізоляційна	м2	44,9535	21,53 967,85	20,83 936,38	0,28 12,59	0,42 18,88	50 км.
101	+C111-1090 варіант 1	Кутовий прокат гарячекатаний рівнополичковий 75х5 мм	т	0,0174	49836,78 867,16	49200,00 856,08	265,79 4,62	370,99 6,46	30 км.
102	&C111-220-7 варіант 1	Грунтовка закріплююча дисперсійна	кг	5,79049	141,53 819,53	138,33 801,00	0,42 2,43	2,78 16,10	30 км.
103	&C111-1678-2-7А варіант 1	Стрічка армувальна	м	136,3	5,49 748,29	5,35 729,21	0,03 4,09	0,11 14,99	30 км.
104	&C111-1896-1-И варіант 1	Шпаклівка Сатенгіпс	кг	58,64	11,09 650,32	10,33 605,75	0,54 31,67	0,22 12,90	30 км.
105	&C1630-114-3-1Д варіант 1	Кронштейн труби	шт	9	66,47 598,23	65,00 585,00	0,17 1,53	1,3 11,70	30 км.
106	&C126-952-31	Підвіси в комплекті	шт	27	21,5 580,50	21,50 580,50	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
107	&C111-1479-7 варіант 2	Шурупи саморізи 3,5х9,5 мм	шт	784	0,74 580,16	0,74 580,16	- -	- -	https://buddvir.ua/uk/samorizi-knauf-knauf-lv-3595mm-1000sht
108	С142-10-2	Вода	м3	6,48544	82,53 535,24	82,53 535,24	- -	- -	
109	&C111-1479-5 варіант 2	Шурупи саморізи 3,5х25	шт	2290	0,22 503,80	0,22 503,80	- -	- -	https://epicentrk.ua/ua/shop/samorez-po-metallu-dlya-gipsokartona-3-5x25-mm-1000-sht-expert-fix.html
110	+С111-327 варіант 3	Клей Ceresit UK400 або аналог	кг	1,4236	290,69 413,83	284,53 405,06	0,46 0,65	5,7 8,12	30 км.
111	&С126-952-32	Тяга підвісу	шт	27	13,95 376,65	13,95 376,65	- -	- -	
112	+С113-2085 варіант 1	Фіксатори пластмасові	шт	175,905	2,02 355,33	1,91 335,98	0,07 12,31	0,04 7,04	30 км.
113	+С111-2000-3	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	22,75	12,45 283,24	11,73 266,86	0,48 10,92	0,24 5,46	30 км.
114	С111-78	Бітуми нафтові покрівельні, марка БНК-45/180	т	0,010565	21510,04 227,25	20543,66 217,04	544,61 5,75	421,77 4,46	30 км.
115	+С111-1853-2 варіант 1	Цвяхи будівельні 3,0х70 мм	т	0,002892	77827,71 225,08	76000,00 219,79	301,68 0,87	1526,03 4,42	30 км.
116	С1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,001926	115419,94 222,30	112585,11 216,84	571,69 1,10	2263,14 4,36	30 км.
117	&С126-952-33	Подовжувач профілів	шт	12	18,17 218,04	17,50 210,00	0,53 6,36	0,14 1,68	30 км.
118	+С123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,026021	7450,2 193,86	7049,28 183,43	254,84 6,63	146,08 3,80	30 км.
119	&С1545-44-7-Ё варіант 1	Дюбель 6/40	шт	93	2,04 189,72	2,00 186,00	- -	0,04 3,72	
120	&С111-1683-4 варіант 1	Склострічка для зароблення місць примикання	м	57,26	3,27 187,24	3,20 183,23	0,01 0,57	0,06 3,44	https://epicentrk.ua/ua/shop/steklolenta-samokleyuschayasya-48-mm-x-45-m.html 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
121	&C111-1895-1	Шпаклівка клейова для зароблення місць примикання	кг	3,4356	46,03 158,14	44,35 152,37	0,78 2,68	0,9 3,09	50 км.
122	C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,015937	8856,29 141,14	8656,06 137,95	26,58 0,42	173,65 2,77	30 км.
123	C111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	1,6192	84,52 136,85	82,06 132,87	0,8 1,30	1,66 2,68	30 км.
124	+C111-1292 варіант 5	Уайт-спірит	т	0,0005992	221109,62 132,49	216161,62 129,52	612,52 0,37	4335,48 2,60	https://epicentrk.ua/ua/shop/rastvoritel-uayt-spirit-khimrezerv-1-l.html 30 км.
125	&C111-136-21 варіант 2	Дюбель з каліброваною головкою 4х100 мм	шт	72	1,79 128,88	1,75 126,00	- -	0,04 2,88	https://epicentrk.ua/ua/shop/dyubel-udarnyy-potay-6x100-mm-100-sht.html
126	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,00215	30796,46 66,21	29648,15 63,74	544,46 1,17	603,85 1,30	30 км.
127	&C113-2085-1	Хрестики пластмассові для укладання плитки	шт	174,815	0,1 17,48	0,09 15,73	0,01 1,75	- -	30 км.
128	+C111-1638 варіант 2	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	0,0357	266,77 9,52	261,39 9,33	0,15 0,01	5,23 0,18	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
129	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	59,2127	8,95857 530,46	8,95857 530,46			
130	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,4771	163,15 77,84	163,15 77,84			
131	C1999-9009	Дрова	м3	1,7106	119,13 203,78	119,13 203,78			
		Разом	грн.		812,08	812,08			
		Разом по розділу III	**грн.**		**3159904,64**	**3044063,84**	**54394,39**	**61446,41**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	73,154					
		Мастильні матеріали	кг	1,591					
		Дрова	м3	1,711					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Дизельне паливо	л	17,415					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документаціїї_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Будівля пункту охорони. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 03-02-010
Пусконалагоджувальні роботи: Система пожежної сигналізації, система оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей.

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	1511,00	340,24				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1511,00					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	6,0					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документаціїї_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Будівля пункту охорони. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 03-02-011
Будівельно-монтажні роботи: Система зв'язку

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	286,81	248,15				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	286,81					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,8					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
10	+C126-1279 варіант 1	Панель-заглушка, колір чорний, 1U, ESTAP	шт	30	266,78 8003,40	261,55 7846,50	- -	5,23 156,90	
11	&12-6-2-12 варіант 1	Кабель інсталяційний, неекран., U/UTP, кат. 5e, LSOH, 305 м, Premium line 205142115-B	м	200	37,43 7486,00	36,70 7340,00	- -	0,73 146,00	
12	&C1547-16-10 варіант 1	Розетка мережева RJ-45x2 Mosaic у зборі (LEGRAND)	шт	3	1154,74 3464,22	1132,10 3396,30	- -	22,64 67,92	
13	&C126-1292-2 варіант 1	Оптична розподільча панель 19”, 1U, висувна, колір чорний, PL, Premium Line 671100002	шт	1	3077,95 3077,95	3017,60 3017,60	- -	60,35 60,35	
14	&C1110-12-7 варіант 1	Комплект кріплення устаткування для комутаційних шаф по 100 одиниць (чорний гвігнт + гайка + захисна шайба)	шт	168	14,48 2432,64	14,20 2385,60	- -	0,28 47,04	
15	&C1110-12-24 варіант 1	Патч-панель UTP, 24 порта 1U, кат.5E, Dual Type IDC, Premium Line 175122412	шт	1	2241,3 2241,30	2197,35 2197,35	- -	43,95 43,95	
16	&11-1-1-2 варіант 2	Труба ПВХ гнучка гофрована д-20 мм з протяжкою	м	80	18,87 1509,60	18,50 1480,00	- -	0,37 29,60	
17	&C126-1292-6 варіант 1	Пігтейл Pigtail SC/UPC 9/125, 2m, SM, D=0, 9mm, LSOH Premium Line 223313020	шт	12	119,09 1429,08	116,75 1401,00	- -	2,34 28,08	
18	&C117-1-1-25 варіант 4	Кліпса для гофри 20 мм	шт	240	5,2 1248,00	5,10 1224,00	- -	0,1 24,00	
19	&11-8-111-1 варіант 12	Кабельний канал білого кольору 80x40мм, Kopos	м	4	303,71 1214,84	297,75 1191,00	- -	5,96 23,84	
20	&C1547-16-11 варіант 3	19" (450 мм) мідна шина заземлення в комплекті - дроти заземлення (8x100см), з кріпильним отвором 8,4 мм2, ESTAP REB-19S	шт	1	1201,97 1201,97	1178,40 1178,40	- -	23,57 23,57	
21	&C126-1292-4 варіант 1	Адаптер SC/PC Simplex SM, втулка з цирк. кераміки, Premium Line 231221104	шт	24	38,45 922,80	37,70 904,80	- -	0,75 18,00	
22	&C1110-12-27 варіант 1	19" кабельний органайзер 1U, 5 пластикових кілець, Premium Line 195020102	шт	2	338,49 676,98	331,85 663,70	- -	6,64 13,28	
23	&C1547-16-14 варіант 1	Розетка модульна на DIN-рейку	шт	1	485,27 485,27	475,75 475,75	- -	9,52 9,52	
24	&C1110-12-27 варіант 4	Кабельний організатор 19" 1U, Dust Proof Brush Type, Premium Line 195080102	шт	1	384,74 384,74	377,20 377,20	- -	7,54 7,54	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
25	&C1545-66-4-Н варіант 1	Провід заземлення ПВ 3х6	м	5	70,13 350,65	68,75 343,75	- -	1,38 6,90	
26	&12-4-1-1-1 варіант 3	Кабель живлення 3х2,5 ВВГнгд	м	5	67,32 336,60	66,00 330,00	- -	1,32 6,60	
27	&C1110-12-27 варіант 3	Смуга-заглужка 12 модулів	шт	2	160,85 321,70	157,70 315,40	- -	3,15 6,30	
28	&C126-1292-5 варіант 2	Додаткова сплайс касета, PL, Premium Line 673000001	шт	1	316,35 316,35	310,15 310,15	- -	6,2 6,20	
29	&C126-1292-5 варіант 1	Лицьова панель 6 х SC simplex/LC duplex, Premium Line 672301062	шт	4	68,39 273,56	67,05 268,20	- -	1,34 5,36	
30	&C1110-12-27 варіант 5	Шина нульова	шт	1	197,57 197,57	193,70 193,70	- -	3,87 3,87	
31	&11-1-1-2 варіант 3	Труба зварна тонкостінна 25х1,5 ГОСТ 10705	м	3	60,59 181,77	59,40 178,20	- -	1,19 3,57	
32	&31-3-1-2-1 варіант 1	Коробка монтажна	шт.	3	58,85 176,55	57,70 173,10	- -	1,15 3,45	
33	&C1110-12-27 варіант 2	Захисна шина заземлення з утримувачем 3х16+4х10мм	шт	1	165,09 165,09	161,85 161,85	- -	3,24 3,24	
34	&C111-136-2-3 варіант 1	Дюбель з шурупом 6х40 гриб для швидкого монтажу	шт	240	0,61 146,40	0,60 144,00	- -	0,01 2,40	
35	&C113-1861-3 варіант 1	Кабель-адаптор живлення C14-Schuko	шт	1	137,45 137,45	134,75 134,75	- -	2,7 2,70	
36	&C112-14-16 варіант 1	Хомут пластиковий 2,5х200 мм	шт	100	0,82 82,00	0,80 80,00	- -	0,02 2,00	
37	&C113-2110-1 варіант 1	З'єднувач для EKD 80х40 мм EKD 8502_HB, Kopos	шт	1	81,29 81,29	79,70 79,70	- -	1,59 1,59	
38	&C112-14-16 варіант 3	Стяжка 200мм/5.0мм під дюбель	шт	30	1,33 39,90	1,30 39,00	- -	0,03 0,90	
39	&21-6-2-20-11 варіант 1	Конектор RJ-45	шт.	1	13,57 13,57	13,30 13,30	- -	0,27 0,27	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом по розділу III	**грн.**		**38599,24**	**37844,30**	**-**	**754,94**	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Будівля пункту охорони. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 03-02-013
Пусконалагоджувальні роботи: Системи зв'язку

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	334,00	340,24				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	334,00					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	6,0					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Будівля пункту охорони. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 03-02-014
Будівельно-монтажні роботи: Система контролю доступом

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	128,63	235,00				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,4					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	128,63					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,4					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
10	&12-4-1-1-1 варіант 5	Кабель живлення 3х1,5 ВВГнгд	м	30	55,18 1655,40	54,10 1623,00	- -	1,08 32,40	
11	&C113-2311-5-1-B1 варіант 1	Металорукав д-20 мм	м	30	49,27 1478,10	48,30 1449,00	- -	0,97 29,10	
12	&C1110-12-3 варіант 3	Однолапкова скоба, тип 1015, 20 мм, ОВО Bettermann 1009230	шт	90	15,2 1368,00	14,90 1341,00	- -	0,3 27,00	
13	&12-6-2-12 варіант 1	Кабель інсталяційний, неекран., U/UTP, кат. 5е, LSOH, 305 м, Premium line 205142115-B	м	30	37,43 1122,90	36,70 1101,00	- -	0,73 21,90	
14	&12-4-1-1-1 варіант 4	Кабель живлення 3х0,75 ПВС	м	20	44,88 897,60	44,00 880,00	- -	0,88 17,60	
15	&11-1-1-2 варіант 2	Труба ПВХ гнучка гофрована д-20 мм з протяжкою	м	40	18,87 754,80	18,50 740,00	- -	0,37 14,80	
16	&C117-1-1-25 варіант 4	Кліпса для гофри 20 мм	шт	120	5,2 624,00	5,10 612,00	- -	0,1 12,00	
17	&12-6-1-6 варіант 4	Кабель сигнальний, Alarm 4х0,22	м	10	18,16 181,60	17,80 178,00	- -	0,36 3,60	
18	&C111-136-2-3 варіант 1	Дюбель з шурупом 6х40 гриб для швидкого монтажу	шт	270	0,61 164,70	0,60 162,00	- -	0,01 2,70	
19	&31-3-1-2-1 варіант 5	Коробка розподільча 100х100х50, 6 виходів	шт.	1	112,2 112,20	110,00 110,00	- -	2,2 2,20	
		Разом по розділу III	**грн.**		**8359,30**	**8196,00**	**-**	**163,30**	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Будівля пункту охорони. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 03-02-016
Пусконалагоджувальні роботи: Система контролю доступом

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	101,00	340,24				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	101,00					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	6,0					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Будівля пункту охорони. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 03-02-017_----
Будівельно-монтажні роботи: Система газового пожежогасіння.

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	127,82	228,68				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,1					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	127,82					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,1					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
10	&12-6-1-6 варіант 3	Кабель вогнестійкий 3х1,5 0,66/1kV, (N)HXH FE180/E30	м	30	109,4 3282,00	107,25 3217,50	- -	2,15 64,50	
11	&C1545-66-1-O варіант 3	Кабель сигнальний вогнестійкий 2х2х0,8, JE-H(St)H BD FE180/E30	м	40	35,24 1409,60	34,55 1382,00	- -	0,69 27,60	
12	&C111-136-10 варіант 4	Анкер-клин 6х40, BIERBAH	шт	250	3,77 942,50	3,70 925,00	- -	0,07 17,50	
13	&C1110-12-3 варіант 2	Скоба металева СММ-16	шт	250	3,77 942,50	3,70 925,00	- -	0,07 17,50	
14	&11-1-1-2 варіант 4	Гофротруба ПВХ самозагасаюча d 16 SOKOL Standard	м	70	9,49 664,30	9,30 651,00	- -	0,19 13,30	
15	&C1110-12-4 варіант 2	Саморіз 3.5х35 мм	шт	50	0,36 18,00	0,35 17,50	- -	0,01 0,50	
		Разом по розділу III	**грн.**		**7258,90**	**7118,00**	**-**	**140,90**	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Будівля пункту охорони. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 03-02-019
Пусконалагоджувальні роботи: Система газового пожежогасіння.

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	212,00	340,24				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	212,00					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	6,0					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документаціїї_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Будівля пункту охорони. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 03-02-02
Загальнобудівельні роботи - (Зміна проектних рішень по фасаду)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	6932,52	251,26				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	12,64	225,00				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,0					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	6945,16					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	4,0					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	1264,36515	7,99 10102,28				
11	+КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	6,43462	1231,08 7921,53				Оренда
12	+КБМ201-14	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	6,43462	1089,48 7010,39				Оренда
		Разом по розділу II	**грн.**		**25034,20**				
		в тому числі енергоносії:							
		Електроенергія	кВт-год	177,011					
		Мастильні матеріали	кг	25,287					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
13	КБМ203-401 варіант 10	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	1228,260518					
14	КБМ233-302 варіант 9	Машини шліфувальні кутові	маш. год	328,783078					
15	КБМ270-135 варіант 11	Перфоратори електричні	маш. год	469,504					
16	КБМ203-403 варіант 6	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	29,877					
17	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	10,468728					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
18	&С1421-10150-1А варіант 3	Плити облицьовувальні індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) товщиною 30 мм. Тип П ;	м2	288,53	21021,19 6065243,95	20609,01 5946317,66	- -	412,18 118926,29	
19	&С1421-10171-19А варіант 1	Архітектуний кам'яний виріб фасонного П-подібного профілю, індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ПП 1	шт	71	44153,41 3134892,11	43287,66 3073423,86	- -	865,75 61468,25	
20	&С126-1288-1 варіант 10	Фасадна анкерна система кріплення сталева нержавіюча та гальванізована.	м2	473,55	4756,71 2252540,02	4721,30 2235771,62	- -	35,41 16768,40	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
21	&C1421-10171-20А варіант 3	Архітектуний кам'яний виріб фасонного П-подібного профілю, індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ПП2_	шт	20	49249,99 984999,80	48284,30 965686,00	- -	965,69 19313,80	
22	&C1421-10171-22А варіант 3	Архітектуний кам'яний виріб фасонного П-подібного профілю, індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ПП4_	шт	18	39840,76 717133,68	39059,57 703072,26	- -	781,19 14061,42	
23	&C1421-10171-21А варіант 2	Архітектуний кам'яний виріб фасонного П-подібного профілю, індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ПП3_	шт	16	42389,97 678239,52	41558,79 664940,64	- -	831,18 13298,88	
24	&C1421-10171-19А варіант 2	Архітектуний кам'яний виріб фасонного П-подібного профілю, індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ПП 1/16	шт	5	44910,51 224552,55	44029,91 220149,55	- -	880,6 4403,00	
25	&C1421-10303-20А варіант 1	Архітектуний кам'яний накривочний виріб парапету прямоплощинний індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія). тип Н14	шт	20	10585,78 211715,60	10378,22 207564,40	- -	207,56 4151,20	
26	&C1421-10303-15А варіант 1	Архітектуний кам'яний накривочний виріб парапету чотирисактний індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія). тип Н12	шт	10	20836,04 208360,40	20427,49 204274,90	- -	408,55 4085,50	
27	&C1421-10303-5А варіант 1	Архітектуний кам'яний накривочний виріб парапету двоскатний індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія). тип Н2	шт	10	20167,07 201670,70	19771,64 197716,40	- -	395,43 3954,30	
28	&C1421-10303-4А варіант 1	Архітектуний кам'яний накривочний виріб парапету трискатний індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія). тип Н1	шт	10	20166,98 201669,80	19771,55 197715,50	- -	395,43 3954,30	
29	&C1421-10303-13А варіант 1	Архітектуний кам'яний накривочний виріб парапету чотирисактний індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія). тип Н10	шт	10	18828,64 188286,40	18459,45 184594,50	- -	369,19 3691,90	
30	&C1421-10191-1А варіант 2	Архітектуний кам'яний кутовий виріб , індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ПГ1\15	шт	6	22311,86 133871,16	21874,37 131246,22	- -	437,49 2624,94	
31	&C1421-10191-1А варіант 5	Архітектуний кам'яний кутовий виріб , індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ПГ1\18	шт	4	30093,2 120372,80	29503,14 118012,56	- -	590,06 2360,24	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
32	+С114-4-У варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М75	м3	25,2006	4593,06 115747,87	4503,00 113478,30	- -	90,06 2269,57	
33	&С1421-10171-30А варіант 2	Архітектуний кам'яний виріб фасонного П-подібного профілю, індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ПП11	шт	10	11025,38 110253,80	10809,20 108092,00	- -	216,18 2161,80	
34	&С1421-10171-23А варіант 2	Архітектуний кам'яний виріб фасонного П-подібного профілю, індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ПП5	шт	3	36313,08 108939,24	35601,06 106803,18	- -	712,02 2136,06	
35	&С1421-10171-31А варіант 2	Архітектуний кам'яний виріб фасонного П-подібного профілю, індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ПП12	шт	12	8653,27 103839,24	8483,60 101803,20	- -	169,67 2036,04	
36	&С1421-10171-22А варіант 2	Архітектуний кам'яний виріб фасонного П-подібного профілю, індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ПП4/16	шт	2	40479,92 80959,84	39686,20 79372,40	- -	793,72 1587,44	
37	&С1421-10171-24А варіант 2	Архітектуний кам'яний виріб фасонного П-подібного профілю, індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ПП6	шт	3	26707,02 80121,06	26183,35 78550,05	- -	523,67 1571,01	
38	&С1421-10303-28А варіант 1	Архітектуний кам'яний накривочний виріб парапету прямоплощинний індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія). тип Н25	шт	20	3838,01 76760,20	3762,75 75255,00	- -	75,26 1505,20	
39	&С1421-10303-7А варіант 2	Архітектуний кам'яний накривочний виріб парапету двоскатний індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія). тип Н4	шт	5	15099,48 75497,40	14803,41 74017,05	- -	296,07 1480,35	
40	&С1421-10171-26А варіант 2	Архітектуний кам'яний виріб фасонного П-подібного профілю, індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ПП8	шт	4	16906,25 67625,00	16574,75 66299,00	- -	331,5 1326,00	
41	&С1421-10303-29А варіант 1	Архітектуний кам'яний накривочний виріб парапету прямоплощинний індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія). тип Н26	шт	11	4680,67 51487,37	4588,89 50477,79	- -	91,78 1009,58	
42	&С1421-10191-2А варіант 3	Архітектуний кам'яний кутовий виріб , індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ПГ2/16	шт	1	50138,05 50138,05	49154,95 49154,95	- -	983,1 983,10	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
43	&C1421-10171-20А варіант 2	Архітектуний кам'яний виріб фасонного П-подібного профілю, індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ПП2/16	шт	1	50039,21 50039,21	49058,05 49058,05	- -	981,16 981,16	
44	&C1421-10191-2А варіант 2	Архітектуний кам'яний кутовий виріб , індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ПГ2/15	шт	2	24890,69 49781,38	24402,64 48805,28	- -	488,05 976,10	
45	&C1421-10191-1А варіант 3	Архітектуний кам'яний кутовий виріб , індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ПГ1\16	шт	1	44949,54 44949,54	44068,18 44068,18	- -	881,36 881,36	
46	&C1421-10191-5А варіант 2	Архітектуний кам'яний кутовий виріб , індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ПГ14/18	шт	2	19132,57 38265,14	18757,42 37514,84	- -	375,15 750,30	
47	&C1421-10303-6А варіант 2	Архітектуний кам'яний накривочний виріб парапету двоскатний індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія). тип Н3	шт	5	7585,82 37929,10	7437,08 37185,40	- -	148,74 743,70	
48	&C1421-10191-1А варіант 6	Архітектуний кам'яний кутовий виріб , індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ПГ1\19	шт	4	8870,72 35482,88	8696,78 34787,12	- -	173,94 695,76	
49	+С111-871 варіант 1	Вітрозахисна негорюча мембрана НГ	м2	291,384	114,26 33293,54	112,00 32635,01	0,02 5,83	2,24 652,70	30 км.
50	&C1421-10171-32А варіант 3	Архітектуний кам'яний виріб фасонного П-подібного профілю, індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ПП13/16	шт	1	32911,4 32911,40	32266,08 32266,08	- -	645,32 645,32	
51	&C1421-10171-32А варіант 2	Архітектуний кам'яний виріб фасонного П-подібного профілю, індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ПП13	шт	1	32392,5 32392,50	31757,35 31757,35	- -	635,15 635,15	
52	&C1421-10171-33А варіант 2	Архітектуний кам'яний виріб фасонного П-подібного профілю, індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ПП14	шт	1	28079,88 28079,88	27529,29 27529,29	- -	550,59 550,59	
53	&C1421-10191-1А варіант 4	Архітектуний кам'яний кутовий виріб , індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ПГ1\17	шт	1	23019,37 23019,37	22568,01 22568,01	- -	451,36 451,36	
54	&C1421-10171-19А варіант 3	Архітектуний кам'яний виріб фасонного П-подібного профілю, індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ПП 1/17	шт	1	22754,16 22754,16	22308,00 22308,00	- -	446,16 446,16	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
55	&C1421-10171-29А варіант 2	Архітектуний кам'яний виріб фасонного П-подібного профілю, індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ПП11/16	шт	2	11202,3 22404,60	10982,65 21965,30	- -	219,65 439,30	
56	&C1421-10303-16А варіант 1	Архітектуний кам'яний накривочний виріб парапету чотирисактний індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія). тип Н13	шт	1	21286,42 21286,42	20869,04 20869,04	- -	417,38 417,38	
57	&C1421-10303-8А варіант 2	Архітектуний кам'яний накривочний виріб парапету двоскатний індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія). тип Н5	шт	1	20509,87 20509,87	20107,72 20107,72	- -	402,15 402,15	
58	&C1421-10303-14А варіант 2	Архітектуний кам'яний накривочний виріб парапету чотирисактний індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія). тип Н11	шт	1	19148,88 19148,88	18773,41 18773,41	- -	375,47 375,47	
59	&C1421-10303-21А варіант 1	Архітектуний кам'яний накривочний виріб парапету прямоплощинний індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія). тип Н15	шт	2	9479,81 18959,62	9293,93 18587,86	- -	185,88 371,76	
60	&C1421-10303-22А варіант 1	Архітектуний кам'яний накривочний виріб парапету прямоплощинний індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія). тип Н16	шт	2	8689,83 17379,66	8519,44 17038,88	- -	170,39 340,78	
61	&C1421-10191-3А варіант 2	Архітектуний кам'яний кутовий виріб , індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ПГ8/16	шт	1	17210,17 17210,17	16872,72 16872,72	- -	337,45 337,45	
62	&C1421-10171-25А варіант 2	Архітектуний кам'яний виріб фасонного П-подібного профілю, індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ПП7	шт	1	17102,26 17102,26	16766,92 16766,92	- -	335,34 335,34	
63	+С1600-272 варіант 5	Тарілчастий дюбель180 мм	шт	1185	14,17 16791,45	6,33 7501,05	7,56 8958,60	0,28 331,80	30 км.
64	&C1421-10171-28А варіант 2	Архітектуний кам'яний виріб фасонного П-подібного профілю, індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ПП9	шт	1	16710,22 16710,22	16382,57 16382,57	- -	327,65 327,65	
65	&C1421-10303-25А варіант 1	Архітектуний кам'яний накривочний виріб парапету прямоплощинний індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія). тип Н22	шт	4	4124,81 16499,24	4043,93 16175,72	- -	80,88 323,52	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
66	&C1421-10171-34А варіант 2	Архітектуний кам'яний виріб фасонного П-подібного профілю, індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ПП15	шт	1	16318,15 16318,15	15998,19 15998,19	- -	319,96 319,96	
67	&C1421-10171-33А варіант 3	Архітектуний кам'яний виріб фасонного П-подібного профілю, індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ПП14/17	шт	1	14576,14 14576,14	14290,33 14290,33	- -	285,81 285,81	
68	&C1421-10303-23А варіант 1	Архітектуний кам'яний накривочний виріб парапету прямоплощинний індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія). тип Н20	шт	3	4050,87 12152,61	3971,44 11914,32	- -	79,43 238,29	
69	&C1421-10191-5А варіант 3	Архітектуний кам'яний кутовий виріб , індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ПГ14/19	шт	2	5628,83 11257,66	5518,46 11036,92	- -	110,37 220,74	
70	+С1600-272 варіант 4	Тарілчастий дюбель 220 мм	шт	662	15,76 10433,12	7,89 5223,18	7,56 5004,72	0,31 205,22	30 км.
71	&C1421-10191-4А варіант 2	Архітектуний кам'яний кутовий виріб , індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип ПГ12	шт	1	8688,69 8688,69	8518,32 8518,32	- -	170,37 170,37	
72	&C1421-10303-17А варіант 1	Архітектуний кам'яний накривочний виріб парапету трисактний індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія). тип Н17	шт	1	8038,81 8038,81	7881,19 7881,19	- -	157,62 157,62	
73	&C1421-10303-18А варіант 1	Архітектуний кам'яний накривочний виріб парапету трисактний індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія). тип Н18	шт	1	7350,26 7350,26	7206,14 7206,14	- -	144,12 144,12	
74	&C1421-10303-19А варіант 1	Архітектуний кам'яний накривочний виріб парапету трисактний індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія). тип Н19	шт	1	7350,26 7350,26	7206,14 7206,14	- -	144,12 144,12	
75	&C1421-10303-26А варіант 1	Архітектуний кам'яний накривочний виріб парапету прямоплощинний індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія). тип Н23	шт	2	3489,09 6978,18	3420,68 6841,36	- -	68,41 136,82	
76	+С1600-272 варіант 6	Тарілчастий дюбель 120 мм	шт	372	12,33 4586,76	4,53 1685,16	7,56 2812,32	0,24 89,28	30 км.
77	&C111-1678-1-6М варіант 1	Стрічка бутілова	мп	600	4,45 2670,00	4,29 2574,00	0,07 42,00	0,09 54,00	30 км.
78	С142-10-2	Вода	м3	14,86974	82,53 1227,20	82,53 1227,20	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
79	&C111-1907-1	Диски шліфувальні	шт	18,11452	- -	- -	- -	- -	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
80	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	820,7767	8,95857 7352,99	8,95857 7352,99			
81	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	19,157	163,15 3125,47	163,15 3125,47			
82	С1999-9009	Дрова	м3	1,2562	119,13 149,66	119,13 149,66			
		Разом	грн.		10628,12	10628,12			
		Разом по розділу III	**грн.**		**17000074,01**	**16677543,36**	**16823,47**	**305707,18**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	997,788					
		Мастильні матеріали	кг	44,444					
		Дрова	м3	1,256					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документаціїї_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Будівля пункту охорони. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 03-02-020_----
Будівельно-монтажні роботи: Система порошкового пожежогасіння.

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	297,19	230,11				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,2					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	297,19					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,2					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
10	&12-6-1-6 варіант 3	Кабель вогнестійкий 3х1,5 0,66/1kV, (N)HXH FE180/E30	м	50	109,4 5470,00	107,25 5362,50	- -	2,15 107,50	
11	&C1545-66-1-O варіант 3	Кабель сигнальний вогнестійкий 2х2х0,8, JE-H(St)H BD FE180/E30	м	50	35,24 1762,00	34,55 1727,50	- -	0,69 34,50	
12	&C111-136-10 варіант 4	Анкер-клин 6х40, BIERBAH	шт	300	3,77 1131,00	3,70 1110,00	- -	0,07 21,00	
13	&C1110-12-3 варіант 2	Скоба металева СММ-16	шт	300	3,77 1131,00	3,70 1110,00	- -	0,07 21,00	
14	&11-1-1-2 варіант 4	Гофротруба ПВХ самозагасаюча d 16 SOKOL Standard	м	100	9,49 949,00	9,30 930,00	- -	0,19 19,00	
15	&C1110-12-4 варіант 2	Саморіз 3.5х35 мм	шт	50	0,36 18,00	0,35 17,50	- -	0,01 0,50	
		Разом по розділу III	**грн.**		**10461,00**	**10257,50**	**-**	**203,50**	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документаціїї_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Будівля пункту охорони. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 03-02-022
Пусконалагоджувальні роботи: Система порошкового пожежогасіння.

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	358,00	340,24				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	358,00					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	6,0					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документаціїї_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Будівля пункту охорони. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 03-02-03
Внутрішні мережі водопостачання та каналізації

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	131,35	249,49				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,9					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	6,20	242,16				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,6					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	137,55					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,9					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	+КБМ201-14	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,864	1089,48 3120,27				Оренда
11	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	5,781	318,7 1842,40				
12	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	4,804	64,1 307,94				
13	+КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,1848	963,68 178,09				Оренда
14	+КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	0,0554	1960,27 108,60				Оренда
15	+КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,1002	969,8 97,17				Оренда
16	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]	маш. год	2,52	24,58 61,94				
		Разом по розділу II	**грн.**		**5716,41**				
		в тому числі енергоносії:							
		Електроенергія	кВт-год	32,662					
		Мастильні матеріали	кг	0,243					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
17	КБМ270-135 варіант 7	Перфоратори електричні	маш. год	1,741					
18	КБМ270-119 варіант 4	Шуруповерти	маш. год	0,0237					
19	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	2,244					
20	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,02					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
21	+С130-616 варіант 7	Змішувач настінний для душу	комплект	2	7611,7 15223,40	7461,96 14923,92	0,49 0,98	149,25 298,50	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
22	+С130-905 варіант 3	Унітаз з косим випуском з бачком на полиці	шт	1	9056,09 9056,09	8870,17 8870,17	8,35 8,35	177,57 177,57	30 км.
23	&С130-8-1-В2 варіант 14	Водонагрівач емкісний 50 л, комплектно з запобіжним клапаном	шт	1	7218,72 7218,72	7066,73 7066,73	10,45 10,45	141,54 141,54	30 км.
24	С130-652 варіант 2	Умивальник	комплект	1	6123,55 6123,55	5994,38 5994,38	9,1 9,10	120,07 120,07	30 км.
25	+С130-542 варіант 2	Піддони душові, акрилові	шт	1	5486,52 5486,52	5352,66 5352,66	26,28 26,28	107,58 107,58	30 км.
26	+С130-616 варіант 6	Змішувач для кухні (прибиральниці)	комплект	1	4922 4922,00	4825,00 4825,00	0,49 0,49	96,51 96,51	30 км.
27	+С130-616 варіант 5	Змішувачі для умивальників, раковин	комплект	1	3847,49 3847,49	3771,56 3771,56	0,49 0,49	75,44 75,44	30 км.
28	+С1630-539 варіант 12	Редуктор зниження тиску Danfoss 7 BIS DN 15 1/2" (або аналог)	шт	1	3778 3778,00	3703,30 3703,30	0,62 0,62	74,08 74,08	30 км.
29	+С1630-1 варіант 9	Труба каналізаційна рострубна поліпропіленова, діаметр 100 мм	м	10	362,71 3627,10	354,80 3548,00	0,8 8,00	7,11 71,10	30 км.
30	+С1630-1455 варіант 8	Модуль (накладка) M-Bus AT-MBUS-01 для лічильників води Powogaz JS Smart + / с + Ду 15-20	шт	1	2208,42 2208,42	2164,17 2164,17	0,95 0,95	43,3 43,30	30 км.
31	+С1630-1455 варіант 7	Лічильники холодної води Dy15 Powogaz JS4,0	шт	1	2152,32 2152,32	2109,17 2109,17	0,95 0,95	42,2 42,20	30 км.
32	+С113-2146 варіант 6	Ізоляція для труб 22х13 K-FLEX ST	м	27,54	71,44 1967,46	70,00 1927,80	0,04 1,10	1,4 38,56	30 км.
33	+С113-1372-1Б варіант 15	Труби поліропіленові для подачі води Wavin Ekoplastic fiber basait plus діаметр 20 мм	м	11	148,18 1629,98	145,20 1597,20	0,07 0,77	2,91 32,01	30 км.
34	+С113-1372-1Б варіант 16	Труби поліропіленові для подачі води EVO PP-RST діаметр 20 мм	м	16	88,76 1420,16	86,95 1391,20	0,07 1,12	1,74 27,84	30 км.
35	+С130-635 варіант 4	Трапи PPR діам.50 мм	комплект	1	1296,24 1296,24	1268,80 1268,80	2,02 2,02	25,42 25,42	30 км.
36	&С130-609-1 варіант 11	Підводка гнучка для води діам.1/2"х1/2 гайка-гайка, L=500 мм	шт	5	246,57 1232,85	241,40 1207,00	0,34 1,70	4,83 24,15	30 км.
37	+С113-1958 варіант 11	Кутник настінний PP-RST ВПхВР, Ду 20х1/2" мм 90 град. з кріпленням	шт	9	136,65 1229,85	133,90 1205,10	0,07 0,63	2,68 24,12	30 км.
38	+С113-1885 варіант 12	Хомут із шурупом діам. 110 мм	шт	7	166,74 1167,18	163,40 1143,80	0,07 0,49	3,27 22,89	30 км.
39	+С1630-539 варіант 14	Кран кульовий кутовий, для сантехприборів діам.1/2"х3/8"	шт	2	554,8 1109,60	543,30 1086,60	0,62 1,24	10,88 21,76	30 км.
40	+С1630-539 варіант 13	Кран кульовий кутовий, для сантехприборів діам.1/2"х1/2"	шт	3	323,67 971,01	316,70 950,10	0,62 1,86	6,35 19,05	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
41	+С113-1196 варіант 6	Перехід з розбірним з'єднанням та ЗР 25х1"	шт	1	885,74 885,74	868,20 868,20	0,17 0,17	17,37 17,37	30 км.
42	+С113-1885 варіант 13	Хомут із шурупом діам. 50 мм	шт	5	166,74 833,70	163,40 817,00	0,07 0,35	3,27 16,35	30 км.
43	+С113-1372-1Б варіант 17	Труби поліропіленові для подачі води EVO PP-RST діаметр 25 мм	м	6	138,89 833,34	136,10 816,60	0,07 0,42	2,72 16,32	30 км.
44	+С1630-2011 варіант 12	Кран кульовий латунний муфтовий повнопрохідний 3/4", (діаметр 20 мм)	шт	2	408,35 816,70	400,00 800,00	0,34 0,68	8,01 16,02	30 км.
45	+С1630-973 варіант 15	Сифони-ревизії для раковин, діаметр 50 мм	шт	1	799,77 799,77	782,50 782,50	1,59 1,59	15,68 15,68	30 км.
46	+С111-1522 варіант 11	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,0034	222296,18 755,81	217592,59 739,81	344,84 1,17	4358,75 14,83	https://epicentrk.ua/shop/elektrody-monolith-t-590-5-mm-6-sht-0-9-kg.html 30 км.
47	+С1630-119 варіант 3	Гак для кріплення пластикових трубопроводів 14-32	шт	30	25,04 751,20	24,51 735,30	0,04 1,20	0,49 14,70	30 км.
48	&С171-3320П варіант 5	Комплект кріплення для унітазу	шт	2	307,33 614,66	301,30 602,60	- -	6,03 12,06	
49	+С113-1466 варіант 8	Коліно 45 град PPR діам. 110	шт	8	74,43 595,44	72,75 582,00	0,22 1,76	1,46 11,68	30 км.
50	С130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,0099	59375,89 587,82	57832,90 572,55	378,76 3,75	1164,23 11,52	30 км.
51	+С113-1194-11Д варіант 7	Муфта перехідна 1"-1/2"	шт	2	278,43 556,86	272,80 545,60	0,17 0,34	5,46 10,92	30 км.
52	С111-1748	Жмут смоляний	кг	7,2	75,43 543,10	73,64 530,21	0,31 2,23	1,48 10,66	30 км.
53	+С1630-537 варіант 25	Клапан зворотній муфтовий латунний Dy 3/4", (діаметр 20 мм)	шт	1	524,22 524,22	513,80 513,80	0,14 0,14	10,28 10,28	30 км.
54	+С113-2307 варіант 3	Гофра до унітазу діам. 110 мм	шт	1	515,48 515,48	505,30 505,30	0,07 0,07	10,11 10,11	30 км.
55	+С1630-973 варіант 5	Сифони-ревизії, діаметр 50 мм	шт	1	502,59 502,59	491,15 491,15	1,59 1,59	9,85 9,85	30 км.
56	&С130-609-1 варіант 13	Подовжувач 1/2х20мм	шт	3	157,53 472,59	154,10 462,30	0,34 1,02	3,09 9,27	30 км.
57	+С1630-103 варіант 8	Фільтри сітчастий муфтовий латуннийDy1/2" (діаметром 15мм)	шт	1	454,68 454,68	443,90 443,90	1,86 1,86	8,92 8,92	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
58	&C113-2445-1-1 варіант 9	Ізоляція для труб 28х13 мм K-FLEX ST	м	5,1	86,98 443,60	85,25 434,78	0,02 0,10	1,71 8,72	30 км.
59	+C130-1199 варіант 7	Труба каналізаційна раструбна поліпропіленова, діаметр 50 мм	м	3,5	125,76 440,16	123,00 430,50	0,29 1,02	2,47 8,64	30 км.
60	&C130-609-1 варіант 6	Профіль для ванн 2,5м	шт	1	393,05 393,05	385,00 385,00	0,34 0,34	7,71 7,71	30 км.
61	+C1530-175 варіант 15	Кутник PP-RST 90 град , діаметр 20 мм	10шт	2,1	155,08 325,67	152,00 319,20	0,04 0,08	3,04 6,39	30 км.
62	+C111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату	м	3,03	97,6 295,73	95,00 287,85	0,69 2,09	1,91 5,79	30 км.
63	&C130-609-1 варіант 7	Профіль для ванн 1,85м	шт	1	292,07 292,07	286,00 286,00	0,34 0,34	5,73 5,73	30 км.
64	&C130-609-1 варіант 3	випуск з пробкою	шт	1	274,28 274,28	268,56 268,56	0,34 0,34	5,38 5,38	30 км.
65	+C113-22 варіант 2	Труба сталева 40х3,0	м	1,632	166,53 271,78	162,05 264,47	3,24 5,29	1,24 2,02	30 км.
66	+C113-1709 варіант 25	Коліно 45 град PPR діам. 50 мм	шт	8	29,91 239,28	29,25 234,00	0,07 0,56	0,59 4,72	30 км.
67	+C113-2266 варіант 15	Трійники каналізаційні 87,5 град. PPR діам. 110х50х110 мм	шт	2	111,76 223,52	109,50 219,00	0,07 0,14	2,19 4,38	30 км.
68	+C1530-156 варіант 29	Перехідник з ЗР 25х3/4"	10шт	0,1	2173,14 217,31	2130,50 213,05	0,03 -	42,61 4,26	30 км.
69	&C130-609-1 варіант 12	Подовжувач 1/2х10мм	шт	2	108,16 216,32	105,70 211,40	0,34 0,68	2,12 4,24	30 км.
70	+C113-1509 варіант 2	Коліно ППр з ВР 25х1	шт	1	204,6 204,60	198,25 198,25	2,34 2,34	4,01 4,01	30 км.
71	+C113-1478 варіант 12	Ревізія з кришкою PPR діам. 110 мм	шт	1	199,05 199,05	195,00 195,00	0,15 0,15	3,9 3,90	30 км.
72	+C113-2266 варіант 14	Трійники каналізаційні 87,5 град. PPR діам. 110х110х100 мм	шт	1	167,25 167,25	163,90 163,90	0,07 0,07	3,28 3,28	30 км.
73	+C113-2263 варіант 10	Трійники 45град. каналізаційні PPRдіам. 50х50х50 мм	шт	2	79,63 159,26	78,00 156,00	0,07 0,14	1,56 3,12	30 км.
74	+C113-1958 варіант 12	Перехідник з ЗР 20х1/2"	шт	1	151,75 151,75	148,70 148,70	0,07 0,07	2,98 2,98	30 км.
75	+C111-1867 варіант 33	Кріплення для трубопроводів [хомути] д 25	шт	2	73,2 146,40	71,60 143,20	0,16 0,32	1,44 2,88	30 км.
76	+C111-1867 варіант 35	Кріплення для трубопроводів [хомути] д 20	шт	2	71,87 143,74	70,30 140,60	0,16 0,32	1,41 2,82	30 км.
77	&C171-3320П варіант 10	Комплект кріплення водонагрівача	шт	1	121,07 121,07	118,70 118,70	- -	2,37 2,37	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
78	+С113-1194-11Д варіант 6	Муфта затискна Ду 32х1" Unidelta	шт	1	109,42 109,42	107,10 107,10	0,17 0,17	2,15 2,15	30 км.
79	+С1530-156 варіант 27	Кутник PP-RST 90 град, діаметр 25 мм	10шт	0,5	212,7 106,35	208,50 104,25	0,03 0,02	4,17 2,08	30 км.
80	+С1530-165 варіант 5	Трійник PP-RST ВПхВПхВП діаметр 20х20х20 мм	10шт	0,5	195,38 97,69	191,50 95,75	0,05 0,03	3,83 1,91	завод виробник Wavin 30 км.
81	С1545-248	Скоби будівельні	кг	2	44,09 88,18	42,86 85,72	0,37 0,74	0,86 1,72	30 км.
82	+С113-1958 варіант 13	Планка монтажна 150мм	шт	1	84,78 84,78	83,05 83,05	0,07 0,07	1,66 1,66	30 км.
83	+С113-2266 варіант 16	Трійники каналізаційні 45 град. PPR діам. 50х50х50 мм	шт	1	79,63 79,63	78,00 78,00	0,07 0,07	1,56 1,56	30 км.
84	+С113-1709 варіант 26	Коліно 87,5 град PPR діам. 110	шт	1	74,28 74,28	72,75 72,75	0,07 0,07	1,46 1,46	30 км.
85	С1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,018	4021,37 72,38	3908,70 70,36	33,82 0,61	78,85 1,41	30 км.
86	С111-1631	Замазка захисна	кг	0,4	172,43 68,97	168,48 67,39	0,57 0,23	3,38 1,35	30 км.
87	+С111-311 варіант 2	Каболка	т	0,00024	272462,8 65,39	266666,67 64,00	453,72 0,11	5342,41 1,28	https://xn--80ajgehvray.com.ua/ua/p1468615089-kabolka-smolyanaya.html 30 км.
88	+С1530-156 варіант 28	Кутник PP-RST 45 град, діаметр 25 мм	10шт	0,2	323,88 64,78	317,50 63,50	0,03 0,01	6,35 1,27	30 км.
89	&С171-3320П варіант 4	Комплект кріплення для раковин, умивальників	шт	1	59,11 59,11	57,95 57,95	- -	1,16 1,16	
90	С111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,00029	198915,41 57,69	194511,48 56,41	503,63 0,15	3900,3 1,13	30 км.
91	+С130-1199 варіант 8	Труба каналізаційна раструбна поліпропіленова, діаметр 32 мм	м	0,5	106,68 53,34	104,30 52,15	0,29 0,15	2,09 1,04	30 км.
92	+С113-1709 варіант 30	Перехід PPR діам. 50/32 мм	шт	1	50,56 50,56	49,50 49,50	0,07 0,07	0,99 0,99	30 км.
93	С142-10-2	Вода	м3	0,4538	82,53 37,45	82,53 37,45	- -	- -	
94	С111-596-1	Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р	т	0,00196	16624,45 32,58	15785,78 30,94	512,7 1,00	325,97 0,64	30 км.
95	+С113-1709 варіант 27	Коліно 87,5 град PPR діам. 50 мм	шт	1	31,44 31,44	30,75 30,75	0,07 0,07	0,62 0,62	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
96	+С113-1709 варіант 28	Коліно 45 град PPR діам. 32 мм	шт	1	29,91 29,91	29,25 29,25	0,07 0,07	0,59 0,59	30 км.
97	+С113-1709 варіант 29	Коліно 87,5 град PPR діам. 32 мм	шт	1	29,91 29,91	29,25 29,25	0,07 0,07	0,59 0,59	30 км.
98	+С1530-156 варіант 26	Трійник PP-RST ВПхВПхВП діаметр 25х20х20 мм	10шт	0,1	297,36 29,74	291,50 29,15	0,03 -	5,83 0,59	30 км.
99	+С1530-156 варіант 25	Трійник PP-RST ВПхВПхВП діаметр 25х20х25 мм	10шт	0,1	284,1 28,41	278,50 27,85	0,03 -	5,57 0,56	30 км.
100	С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0005002	52040,3 26,03	50641,14 25,33	378,76 0,19	1020,4 0,51	30 км.
101	+С113-1873-1А варіант 2	Редукція гумова 50/32	шт	1	25,37 25,37	24,80 24,80	0,07 0,07	0,5 0,50	30 км.
102	+С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	0,114	215,58 24,58	210,97 24,05	0,38 0,04	4,23 0,49	30 км.
103	+С111-849 варіант 2	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,08	297,03 23,76	290,83 23,27	0,38 0,03	5,82 0,46	https://xn--80ajgehvray.com.ua/ua/p733946500-tehplastina-tmksch-500500.html 30 км.
104	+С1530-175 варіант 14	Кутник 20/45	10шт	0,1	217,3 21,73	213,00 21,30	0,04 -	4,26 0,43	Wavin 30 км.
105	С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,00036	49758,64 17,91	48444,19 17,44	338,79 0,12	975,66 0,35	30 км.
106	С111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм	т	0,00015	86216,55 12,93	84187,24 12,63	338,79 0,05	1690,52 0,25	30 км.
107	С1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, І сорт	т	0,00008	157700,95 12,62	153996,25 12,32	612,52 0,05	3092,18 0,25	30 км.
108	+С111-1668 варіант 3	Оліфа натуральна	кг	0,072	147,49 10,62	144,08 10,37	0,52 0,04	2,89 0,21	https://epicentrk.ua/shop/olifa-naturalnaya-bl-sk-5-l.html 30 км.
109	+С111-1355 варіант 2	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,0004	19694,19 7,88	18868,38 7,55	439,65 0,18	386,16 0,15	
110	С1425-11696-2	Розчин азбоцементний	м3	0,0016	3286,68 5,26	2496,55 3,99	725,69 1,16	64,44 0,11	30 км.
111	С111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,00008	63688,89 5,10	62101,30 4,97	338,79 0,03	1248,8 0,10	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
112	С1545-159	Очіс льняний	т	0,000057	39301,77 2,24	38138,86 2,17	392,29 0,02	770,62 0,05	30 км.
113	С111-383	Білило густотерте цинкове МА-011-0	т	0,00001	208975,79 2,09	204374,60 2,04	503,63 0,01	4097,56 0,04	30 км.
114	С1541-43	Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм	т	0,0000021	587008,79 1,23	575116,67 1,21	382,14 -	11509,98 0,02	30 км.
115	+С111-1608 варіант 2	Дрантя	кг	0,055	20,4 1,12	19,11 1,05	0,89 0,05	0,4 0,02	
116	+С111-324 варіант 3	Кисень технічний газоподібний	м3	0,0088	86,7 0,76	79,37 0,70	5,63 0,05	1,7 0,01	https://prom.ua/ua/p1936394214-kislorod-gazoobraznyj-tehnicheskij.html 30 км.
117	С130-38	Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	т	0,00001	64797,09 0,65	63147,80 0,63	378,76 -	1270,53 0,02	30 км.
118	+С111-1292 варіант 5	Уайт-спірит	т	0,0000027	221109,62 0,60	216161,62 0,58	612,52 -	4335,48 0,02	https://epicentrk.ua/ua/shop/rastvoritel-uayt-spirit-khimrezerv-1-l.html 30 км.
119	С111-587	Масло індустрійне И-20А	т	0,000021	25132,04 0,53	24005,61 0,50	633,64 0,01	492,79 0,02	30 км.
120	С111-622	Міткаль "Т-2" суровий [суров'є]	10м	0,00027	393,37 0,11	380,32 0,10	5,34 -	7,71 0,01	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
121	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,7388	8,95857 6,62	8,95857 6,62			
		Разом	грн.		6,62	6,62			
		Разом по розділу III	**грн.**		**93199,26**	**91259,78**	**116,13**	**1823,34**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	33,401					
		Мастильні матеріали	кг	0,243					
		Довідкові дані							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Будівельне сміття	т	0,055					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документаціїї_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Будівля пункту охорони. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 03-02-04
Монтажні роботи. Електротехнічні рішення.

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	709,68	233,71				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,3					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,02	253,77				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	709,70					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,3					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	+КБМ201-14	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,8811	1089,48 2049,42				Оренда
11	+КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	1,8811	969,8 1824,29				Оренда
12	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	1,06	64,1 67,95				
		Разом по розділу II	**грн.**		**3941,66**				
		в тому числі енергоносії:							
		Електроенергія	кВт-год	5,618					
		Мастильні матеріали	кг	0,042					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
13	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	102,08					
14	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	5,6248					
15	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	43,7776					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
16	&С153-1-83 варіант 1	Кабелі силовий з мідними жилами, 660 В, з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, ВВГнг-LS 3х2.5 мм2	1000м	0,663	47512,34 31500,68	46530,00 30849,39	50,73 33,63	931,61 617,66	https://luxelectro.com.ua/uk/kabely-galkat-vvgngls-3h2-5-mm21192076651-detail.html 30 км.
17	&С100-1507-9-5 варіант 6	Врізний світильник 18вт., 1800Lm., 4000К DS 180	шт	11	1755,64 19312,04	1720,00 18920,00	1,22 13,42	34,42 378,62	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
18	&C153-1-82 варіант 1	Кабелі силовий з мідними жилами, 660 В, з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, ВВГнг-LS 3х1.5 мм2	1000м	0,408	30457,65 12426,72	29830,00 12170,64	30,44 12,42	597,21 243,66	https://luxelectro.com.ua/uk/kabely-galkat-vvgngls-3h1-5-mm21927370971-detail.html?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwiYOxBhC5ARIsAIvdH51lee2zh0MJU9FuuBuxjxsN29plo8apeSJDBcT-kPvvy8xCq6LbpUYaAj_tEALw_wcB 30 км.
19	&C113-1353-16 варіант 1	Труба ПВХ гнучка гофр. д.20мм, стандартна з протяжкою, сірий колір, бухта 100 м.п., 91920, ДКС	м	909	10,02 9108,18	9,66 8780,94	0,16 145,44	0,2 181,80	30 км.
20	&C153-1-92 варіант 1	Кабелі силовий з мідними жилами, 660 В, з ПВХ ізоляцією та оболонкою з ПВХ-пластикату, що не поширює горіння, (NHXH FE 180/E30) 3х1,5 мм2	1000м	0,1632	50884,41 8304,34	49816,00 8129,97	70,68 11,53	997,73 162,84	https://luxelectro.com.ua/uk/kabely-galkat-nhxhfe180-e90-3h1-5-mm2825007647-detail.html 30 км.
21	&C100-1507-9-5 варіант 7	Врізний світильник 36вт., 3600Lm., 4000К DS 360 ТМ ВЕЛА	шт	2	3561,04 7122,08	3490,00 6980,00	1,22 2,44	69,82 139,64	30 км.
22	С1546-63	Припой ПОС-18	т	0,0064	849142,36 5434,51	832038,79 5325,05	453,72 2,90	16649,85 106,56	30 км.
23	&C153-1-84 варіант 1	Кабелі силовий з мідними жилами, 660 В, з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, ВВГнг-LS 3х4 мм2	1000м	0,0714	75087,71 5361,26	73541,00 5250,83	74,4 5,31	1472,31 105,12	https://luxelectro.com.ua/uk/kabely-galkat-vvgngls-3h4-mm2465099565-detail.html 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
24	&C100-1507-9-3 варіант 2	Блок аварійного живлення для LED, 1Ач БАП40-1,0	шт	4	1306,79 5227,16	1280,83 5123,32	0,34 1,36	25,62 102,48	https://www.voltera.com.ua/uk-ua/lighting/emergency-lights/llvpod-epk-40-1h 30 км.
25	&C1545-241-1 варіант 1	Тримач з фіксатором, д.20мм, 51020, ДКС	шт	1800	2,88 5184,00	2,80 5040,00	0,02 36,00	0,06 108,00	https://agart.ua/ua/derzhatel-s-zashelkoj-d-20mm-51020-dks 30 км.
26	С1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	2,08	1830,34 3807,11	1794,04 3731,60	0,41 0,85	35,89 74,66	30 км.
27	&C111-1846-4-27 варіант 1	Штепсельна розетка двополюсна з третім заземлюючим контактом для прихованої установки 16 А, 250 В	шт	24	151,64 3639,36	148,61 3566,64	0,06 1,44	2,97 71,28	30 км.
28	&C111-1810-2 варіант 3	Провід ПВ-3 6	м	101	30,62 3092,62	28,16 2844,16	1,86 187,86	0,6 60,60	https://amperok.com.ua/provid_pv_3_6_zhovto_zelenyj_zzkm?gclid=Cj0KCQjwiYOxBhC5ARIsAIvdH520qxFhisL3naatXYB_HD78F4o0Cn4WPcqg_J1-EDnmJ6QxDvfDU0MaAjdVEALw_wcB 30 км.
29	&C1545-90-10-1 варіант 2	Рамка 3-х постова, горизонтальна	шт	8	261,28 2090,24	256,00 2048,00	0,16 1,28	5,12 40,96	30 км.
30	&C113-2109-27 варіант 3	Вимикач одноклавішний, IP20, вбудований	шт	12	169,1 2029,20	165,71 1988,52	0,07 0,84	3,32 39,84	30 км.
31	&C1545-90-10-1 варіант 1	Коробка для зовнішнього монтажу 1-постова	шт	15	126,64 1899,60	124,00 1860,00	0,16 2,40	2,48 37,20	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
32	С113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	14,976	116,61 1746,35	115,18 1724,94	0,56 8,39	0,87 13,02	30 км.
33	С1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	2,04	821,91 1676,70	805,63 1643,49	0,16 0,33	16,12 32,88	30 км.
34	С1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	57,6	25,61 1475,14	25,08 1444,61	0,03 1,73	0,5 28,80	30 км.
35	&С1-1-7-1 варіант 1	Дюбель з ударним шурупом нейлон 6х40 мм 100 шт	шт	10	93,74 937,40	91,67 916,70	0,23 2,30	1,84 18,40	30 км.
36	&С1-1-7-1 варіант 2	Стяжки нейлонові (уп.100 шт)	шт	10	88,64 886,40	86,67 866,70	0,23 2,30	1,74 17,40	30 км.
37	&С113-1353-17 варіант 1	Труба ПВХ гнучка гофр. д.25мм, стандартна з протяжкою, сірий колір, бухта 50 м.п., 91925, ДКС	м	60,6	14,16 858,10	13,67 828,40	0,21 12,73	0,28 16,97	https://agart.ua/ua/truba-pvh-gibkaya-gofr-d-25mm-lyogkaya-s-protyazhkoj-cvet-seryj-91925-dks 30 км.
38	&С1545-90-10-1 варіант 4	Коробка для встановлення вимикачів і розеток	шт	38	19,13 726,94	18,59 706,42	0,16 6,08	0,38 14,44	30 км.
39	&С1545-241-1 варіант 2	Тримач з фіксатором, д.25мм, 51025, ДКС	шт	120	4,24 508,80	4,14 496,80	0,02 2,40	0,08 9,60	https://agart.ua/ua/derzhatel-s-zashelkoj-d-25mm-51025-dks 30 км.
40	&С113-2109-27 варіант 4	Вимикач двоклавішний, IP20, вбудований	шт	2	169,1 338,20	165,71 331,42	0,07 0,14	3,32 6,64	30 км.
41	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,52224	245,39 128,15	240,47 125,58	0,11 0,06	4,81 2,51	30 км.
42	С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,13458	891,43 119,97	873,53 117,56	0,42 0,06	17,48 2,35	30 км.
43	+С111-1522 варіант 11	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,00015	222296,18 33,34	217592,59 32,64	344,84 0,05	4358,75 0,65	https://epicentrk.ua/shop/elektrody-monolith-t-590-5-mm-6-sht-0-9-kg.html 30 км.
44	С1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,01	2666,65 26,67	2613,01 26,13	1,35 0,01	52,29 0,53	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
45	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00017	106084,72 18,03	103702,95 17,63	301,68 0,05	2080,09 0,35	30 км.
46	С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00003	140573,56 4,22	137245,53 4,12	571,69 0,02	2756,34 0,08	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
47	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	19,716	8,95857 176,63	8,95857 176,63			
48	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	2,0416	163,15 333,09	163,15 333,09			
		Разом	грн.		509,72	509,72			
		Разом по розділу III	**грн.**		**135533,23**	**132401,92**	**495,77**	**2635,54**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	25,334					
		Мастильні матеріали	кг	2,084					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Будівля пункту охорони. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 03-02-06
Опалення та вентиляція

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	493,75	244,98				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,7					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	419,78	252,05				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,0					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	23,19	242,06				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,6					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	86,00	340,24				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1022,72					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	4,1					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	+КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	6,8796	1222,54 8410,59				Оренда
11	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	19,7424	318,7 6291,90				
12	+КБМ201-14	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	5,27206	1089,48 5743,80				Оренда
13	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	32,1816	64,1 2062,84				
14	КБМ204-2600	Вакуумагрегати для контролю зварних з'єднань, граничний тиск 6х10 МПа	маш. год	86,24	18,45 1591,13				
15	+КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	0,091	1960,27 178,38				Оренда
16	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]	маш. год	5,88	24,58 144,53				
17	+КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,0785	969,8 76,13				Оренда
18	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	3,66	7,99 29,24				
		Разом по розділу II	**грн.**		**24528,54**				
		в тому числі енергоносії:							
		Електроенергія	кВт-год	236,086					
		Мастильні матеріали	кг	3,203					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
19	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	27,062					
20	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	3,678					
21	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	3,3568					
22	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	0,28					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
23	КБМ270-135 варіант 8	Перфоратори електричні	маш. год	0,117					
24	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	9,652					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
25	&С130-555-20 варіант 8	Радіатори панельні сталеві з нижнім підключенням із вбудованим термостатичним клапаном, з кріпленням 22V-500-400 Kermi, Німеччина	шт	5	7449,38 37246,91	7288,09166 6667 36440,46	15,22 76,10	146,07 730,35	30 км.
26	&С130-66-33-1 варіант 1	Спліт-система Qx=2.6кВт NEO-09F-R32-IU/OU	шт	2	14845,18 29690,36	14410,00 28820,00	144,1 288,20	291,08 582,16	1%
27	&С130-555-20 варіант 9	Радіатори панельні сталеві з нижнім підключенням із вбудованим термостатичним клапаном, з кріпленням 22V-500-800 Kermi, Німеччина	шт	3	9213,15 27639,44	9017,275 27051,83	15,22 45,66	180,65 541,95	30 км.
28	&С113-1392-Р25 варіант 2	Термоголовка М30х1,5 антивандальна	шт	8	2978,92 23831,36	2919,86 23358,88	0,65 5,20	58,41 467,28	30 км.
29	&С130-420-33 варіант 3	Котел електричний Tenko Стандарт Плюс 3 кВт 230/400В	шт	1	17042,55 17042,55	16705,00 16705,00	3,38 3,38	334,17 334,17	30 км.
30	+С130-1136 варіант 8	Повітропровід з оц. сталі &= 0,55мм	м2	19,8	763,82 15123,64	741,43 14680,31	7,41 146,72	14,98 296,61	Рахунок на оплату № АЕ-00001567 від 18 червня 2026 р. 1%
31	&С113-1392-Р23 варіант 4	Куточок з нікель. Трубкою Cu15, L = 300мм, D = 14мм, (товщ. 2,0 мм)	шт	16	880,49 14087,84	862,58 13801,28	0,65 10,40	17,26 276,16	30 км.
32	&С130-113-23-1 варіант 2	Дренажний насос Aspen Pumps Mini Blanc®	шт.	2	5651,5 11303,00	5485,83 10971,66	54,86 109,72	110,81 221,62	1%
33	&С1545-109-2 варіант 1	Труба мідна 3/8" (9,53*0,81)	м	49	202,02 9898,98	196,10 9608,90	1,96 96,04	3,96 194,04	Рахунок на оплату № 18723 від 26 червня 2026 р. 1%
34	&С130-231-Х2 варіант 1	Хомут 15-19 мм з дюбелем і саморізом	шт	186	48,99 9112,14	48,00 8928,00	0,03 5,58	0,96 178,56	30 км.
35	&С130-62-9 варіант 3	Витратні матеріали	к-т	2	4292,51 8585,02	4166,67 8333,34	41,67 83,34	84,17 168,34	1%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
36	&C1546-94-2-1Е варіант 1	Фреон R410A	кг	11	611,6 6727,60	593,67 6530,37	5,94 65,34	11,99 131,89	Рахунок на оплату № 18723 від 26 червня 2026 р. 1%
37	&C1545-64-1 варіант 10	Провід ПВС 5*1,5	м	108	59,94 6473,52	58,18 6283,44	0,58 62,64	1,18 127,44	1%
38	&C1630-67-1Р варіант 3	Запірно-приєднувальний вузол прохідний	шт	8	800,4 6403,20	781,67 6253,36	3,04 24,32	15,69 125,52	30 км.
39	&C113-1392-10-1 варіант 11	Труба PE-Xc (VPE-c), D = 14x2, 0 мм, з Антидифузійним захистом	пм	33,99	185,91 6319,08	181,89 6182,44	0,37 12,58	3,65 124,06	30 км.
40	&C1545-109-1 варіант 1	Труба мідна 1/4" (6,35*0,76)	м	49	122,4 5997,60	118,81 5821,69	1,19 58,31	2,4 117,60	Рахунок на оплату № 18723 від 26 червня 2026 р. 1%
41	&C1630-1222-1 варіант 1	Вентилятор канальний в комплекті з кріпленням – монтажним кронштейном RV 100 I	комплект	1	5978,77 5978,77	5803,50 5803,50	58,04 58,04	117,23 117,23	1%
42	&C113-1392-10-1 варіант 12	Труба PE-Xc (VPE-c), D = 18x2, 5 мм, з Антидифузійним захистом	пм	27,81	199,5 5548,10	195,22 5429,07	0,37 10,29	3,91 108,74	30 км.
43	&C111-1394-29 варіант 4	Ізострічка ПВХ 50x25	шт	12	395,85 4750,20	384,25 4611,00	3,84 46,08	7,76 93,12	Рахунок на оплату № 18723 від 26 червня 2026 р. 1%
44	&C113-1392-Р31 варіант 28	З'єднувач конусний на мідну трубку, 15x3/4"	шт	16	294,96 4719,36	288,53 4616,48	0,65 10,40	5,78 92,48	30 км.
45	+C130-1136 варіант 7	Фасонні вироби з оц. сталі &= 0,55мм	м2	4,2	941,45 3954,09	913,85 3838,17	9,14 38,39	18,46 77,53	Рахунок на оплату № АЕ-00001567 від 18 червня 2026 р. 1%
46	&C111-1394-31 варіант 1	Стрічка алюмінева 75 мм * 50 м * 40 мкр HPX	шт	8	477,76 3822,08	463,75 3710,00	4,64 37,12	9,37 74,96	Рахунок на оплату № 18723 від 26 червня 2026 р. 1%
47	+C1630-537 варіант 27	Підживлюючий клапан з манометром 1/2	шт	1	3615,43 3615,43	3544,40 3544,40	0,14 0,14	70,89 70,89	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
48	&C111-1394-29 варіант 3	Стрічка каучукова шир.50мм (15м*3мм)	шт	10	332,15 3321,50	322,42 3224,20	3,22 32,20	6,51 65,10	Рахунок на оплату № 18723 від 26 червня 2026 р. 1%
49	&C1630-966-4 варіант 3	Фітінги для мідної труби	к-т	2	1459,46 2918,92	1416,67 2833,34	14,17 28,34	28,62 57,24	Рахунок на оплату № 18723 від 26 червня 2026 р. 1%
50	+C1630-537 варіант 31	З'єднувач з американкою ВР 32х1"	шт	4	685,74 2742,96	672,15 2688,60	0,14 0,56	13,45 53,80	30 км.
51	&C1630-966-4 варіант 4	Фітінги для дренажного трубопроводу	к-т	2	1068,35 2136,70	1037,03 2074,06	10,37 20,74	20,95 41,90	Рахунок на оплату № 18723 від 26 червня 2026 р. 1%
52	&C1545-109-1 варіант 3	Металорукав д.16	м	60	34,71 2082,51	33,68842 2021,31	0,34 20,40	0,68 40,80	1%
53	&C188888-218-9 варіант 1	Очисник для ПВХ 125 мл	шт	5	411,52 2057,60	399,46 1997,30	3,99 19,95	8,07 40,35	Рахунок на оплату № 18723 від 26 червня 2026 р. 1%
54	+C1630-537 варіант 29	Кран кульовий муфтовий з американкою ДУ20	шт	2	947,72 1895,44	929,00 1858,00	0,14 0,28	18,58 37,16	30 км.
55	+C113-1540 варіант 20	Трійник, PPSU, D = 18х25х18мм, (товщ. 2,5 х3, 0х2, 5мм)	шт	4	426,53 1706,12	417,96 1671,84	0,21 0,84	8,36 33,44	30 км.
56	&C114-30-42 варіант 2	Ізоляція з клейким шаром та алюмінієвим покриттям AD ALU ST &= 19 мм	м2	1	1705,82 1705,82	1655,81 1655,81	16,56 16,56	33,45 33,45	Рахунок на оплату № 18723 від 26 червня 2026 р. 1%
57	+C113-1540 варіант 22	Кільце, натяжне, D = 14х2, 0 мм, А	шт	24	66,44 1594,56	64,93 1558,32	0,21 5,04	1,3 31,20	30 км.
58	+C111-1522 варіант 11	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,00696	222296,18 1547,18	217592,59 1514,44	344,84 2,40	4358,75 30,34	https://epicentrk.ua/shop/elektrody-monolith-t-590-5-mm-6-sht-0-9-kg.html 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
59	&C111-327-1-Х варіант 1	Клей для теплоізоляції	л	0,8804	1735,07 1527,56	1700,60 1497,21	0,45 0,40	34,02 29,95	30 км.
60	+C1630-537 варіант 30	Кран кульовий дренажний	шт	2	734,34 1468,68	719,80 1439,60	0,14 0,28	14,4 28,80	30 км.
61	&C130-231-12К варіант 14	Кутник латуний ЗВ 1"	шт	3	483,71 1451,13	473,00 1419,00	1,23 3,69	9,48 28,44	30 км.
62	+C113-1540 варіант 19	Трійник, PPSU, D = 18х14х18мм, (товщ. 2,5 х2, 0х2, 5мм)	шт	4	362,06 1448,24	354,75 1419,00	0,21 0,84	7,1 28,40	30 км.
63	+C113-1540 варіант 17	Трійник, PPSU, D = 14х14х14мм, (товщ. 2,0 х2, 0х2, 0мм)	шт	4	351,97 1407,88	344,86 1379,44	0,21 0,84	6,9 27,60	30 км.
64	+C113-1540 варіант 18	Трійник, PPSU, D = 18х14х14мм, (товщ. 2,5 х2, 0х2, 0мм)	шт	4	348,02 1392,08	340,99 1363,96	0,21 0,84	6,82 27,28	30 км.
65	&C111-К-16 варіант 1	Клей для ПВХ 118 мл	шт	5	246,71 1233,55	239,48 1197,40	2,39 11,95	4,84 24,20	Рахунок на оплату № 18723 від 26 червня 2026 р. 1%
66	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	1,5	821,91 1232,87	805,63 1208,45	0,16 0,24	16,12 24,18	30 км.
67	&C113-1392-Р31 варіант 29	З'єднувач, D = 25мм х 3 / 4", (товщ. 3,5 мм), Н	шт	2	558,12 1116,24	546,53 1093,06	0,65 1,30	10,94 21,88	30 км.
68	&C1630-67-1091 варіант 1	Кран кульовий муфтовий ДУ20, PN15	шт	3	365,06 1095,18	357,56 1072,68	0,34 1,02	7,16 21,48	30 км.
69	+C113-1540 варіант 23	Кільце, натяжне, D = 18х2, 5 мм, А	шт	16	67,32 1077,12	65,79 1052,64	0,21 3,36	1,32 21,12	30 км.
70	&C113-1392-10-К варіант 3	Кільце, натяжне, D = 14х2, 0 мм, А	пм	16	66,61 1065,76	64,93 1038,88	0,37 5,92	1,31 20,96	30 км.
71	C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,01794	59375,89 1065,20	57832,90 1037,52	378,76 6,79	1164,23 20,89	30 км.
72	&C111-1394-29 варіант 2	Стрічка біла обмоточ.Benda Vinil 105мм*25м	шт	5	212,33 1061,66	206,111 1030,56	2,06 10,30	4,16 20,80	Рахунок на оплату № 18723 від 26 червня 2026 р. 1%
73	+C113-1540 варіант 24	Трійник, PPSU, D = 25х25х25мм, (товщ. 3,5 х3, 0х3, 5мм)	шт	2	516,45 1032,90	506,11 1012,22	0,21 0,42	10,13 20,26	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
74	&C107-5-2-9-4-11 варіант 1	Шпилька М8 мм*2000	шт	14	72,11 1009,54	70,00 980,00	0,7 9,80	1,41 19,74	1%
75	&C113-1392-10-1 варіант 14	Труби поліропіленові для подачі води Wavin Ekoplastic fiber basait plus діаметр 32 мм	пм	3	321,42 964,26	314,75 944,25	0,37 1,11	6,3 18,90	30 км.
76	&C1545-44-17 варіант 1	Дюбель латунний М 8	шт	120	7,63 915,92	7,4127 889,52	0,07 8,40	0,15 18,00	Рахунок на оплату № 18723 від 26 червня 2026 р. 1%
77	&C114-30-T18-1 варіант 14	Ізоляція товщиною 6 мм на пластиковий трубопровід d18, K-Flex PE	м	27,81	30,77 855,71	29,32 815,39	0,85 23,64	0,6 16,68	30 км.
78	+C113-1540 варіант 16	Кільце, натяжне, D = 25х3, 5 мм, А	шт	8	105,92 847,36	103,63 829,04	0,21 1,68	2,08 16,64	30 км.
79	&C107-5-2-9-4-15 варіант 1	Саморіз 4,2*16	шт	1000	0,84 841,70	0,8117 811,70	0,01 10,00	0,02 20,00	Рахунок на оплату № 18723 від 26 червня 2026 р. 1%
80	&C113-1392-10-1 варіант 13	Труба PE-Xc (VPE-c), D = 25х3, 5 мм, з Антидифузійним захистом	пм	2,06	399,94 823,88	391,73 806,96	0,37 0,76	7,84 16,16	30 км.
81	&C109-66-1-46 варіант 1	Стрічка перфорована 20 мм*25 м*0,8	шт	2	399,14 798,28	387,44 774,88	3,87 7,74	7,83 15,66	1%
82	&C118-39-2 варіант 2	Кронштейн К-2.	пара	2	384,6 769,20	373,33 746,66	3,73 7,46	7,54 15,08	1%
83	+C113-1540 варіант 21	Куточок, PPSU, D = 25мм, (товщ. 3,5 мм), фітинг	шт	2	370,39 740,78	362,92 725,84	0,21 0,42	7,26 14,52	30 км.
84	&C1633-116ВД-1-Л варіант 1	Герметик SOUDAL силіконовый прозр.280 мл	шт	3	232,51 697,53	225,69 677,07	2,26 6,78	4,56 13,68	Рахунок на оплату № 18723 від 26 червня 2026 р. 1%
85	&C114-30-T18-1 варіант 16	Ізоляція товщиною 6 мм на пластиковий трубопровід d14, K-Flex PE	м	33,99	20,06 681,84	18,82 639,69	0,85 28,89	0,39 13,26	30 км.
86	&C1630-459-14 варіант 6	Дросель-клапан О125	шт	2	334,49 668,98	324,68 649,36	3,25 6,50	6,56 13,12	1%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
87	&C111-1904-4 варіант 1	Анкер Т88/V 10/210 + шуруп 6гр	шт	8	82,27 658,16	79,86 638,88	0,8 6,40	1,61 12,88	Рахунок на оплату № 18723 від 26 червня 2026 р. 1%
88	&C114-30-T57 варіант 2	Окожушка з оц. сталі &= 0,5 мм	м2	1	648,93 648,93	629,91 629,91	6,3 6,30	12,72 12,72	1%
89	&C113-1392-4 варіант 3	Дренажний трубопровід	м	13	49,42 642,46	47,97 623,61	0,48 6,24	0,97 12,61	Рахунок на оплату № 18723 від 26 червня 2026 р. 1%
90	&C1630-67-3Р варіант 3	Фільтр Ду20	шт	1	617,31 617,31	599,80 599,80	5,41 5,41	12,1 12,10	30 км.
91	+C1630-537 варіант 28	Кран кульовий муфтовий ЗВ ДУ20	шт	1	587,25 587,25	575,60 575,60	0,14 0,14	11,51 11,51	30 км.
92	&C107-5-2-9-4-9 варіант 1	Болт М8*30	шт	200	2,88 576,00	2,79 558,00	0,03 6,00	0,06 12,00	1%
93	&C114-46-49 варіант 1	Ізоляція каучукова О 10 мм (&= 6 мм)	м	49,98	11,37 568,27	11,04 551,78	0,11 5,50	0,22 10,99	Рахунок на оплату № 18723 від 26 червня 2026 р. 1%
94	&C111-1756-15 варіант 2	Анемостат д.125	шт	2	264,36 528,72	256,61 513,22	2,57 5,14	5,18 10,36	1%
95	+C1630-537 варіант 10	Манометр показуючий 0-1,0МПа	шт	1	523,4 523,40	513,00 513,00	0,14 0,14	10,26 10,26	30 км.
96	&C114-46-48 варіант 1	Ізоляція каучукова О 6 мм (&= 6 мм)	м	49,98	10,47 523,29	10,16 507,80	0,1 5,00	0,21 10,49	Рахунок на оплату № 18723 від 26 червня 2026 р. 1%
97	+C111-1867 варіант 36	Дуга труби РЕ-Хс 14х2,0	шт	4	129,99 519,96	127,28 509,12	0,16 0,64	2,55 10,20	30 км.
98	&C111-1678-1 варіант 4	Перфорований монтажний профіль 30*20*1,4	шт	7	73,12 511,84	70,98 496,86	0,71 4,97	1,43 10,01	1%
99	С1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	1,908	251,1 479,10	245,06 467,57	1,12 2,14	4,92 9,39	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
100	&C107-5-2-9-4-15 варіант 2	Круг відрізний Kronenflex 125x1,6x22	шт	10	47,39 473,90	46,00 460,00	0,46 4,60	0,93 9,30	Рахунок на оплату № 18723 від 26 червня 2026 р. 1%
101	&C111-1394-29 варіант 1	Скотч пакувальний 48x200x0.45мм прозорий	шт	4	115,77 463,08	112,38 449,52	1,12 4,48	2,27 9,08	Рахунок на оплату № 18723 від 26 червня 2026 р. 1%
102	&C130-231-12К варіант 17	Перехідник з ЗР 20x1/2"	шт	3	152,93 458,79	148,70 446,10	1,23 3,69	3 9,00	30 км.
103	&C1630-459-14 варіант 7	Зворотній клапан О 125	шт	1	436,8 436,80	424,00 424,00	4,24 4,24	8,56 8,56	1%
104	&C1-1-581-29 варіант 1	Дюбель пласт.забивний с буртиком 6*60	шт	500	0,84 418,00	0,806 403,00	0,01 5,00	0,02 10,00	Рахунок на оплату № 18723 від 26 червня 2026 р. 1%
105	+C1630-119 варіант 4	Хомут 1"	шт	5	77,97 389,85	76,40 382,00	0,04 0,20	1,53 7,65	30 км.
106	+C1630-537 варіант 26	Клапан зворотній муфтовий ДУ15, PN15	шт	1	375,2 375,20	367,70 367,70	0,14 0,14	7,36 7,36	30 км.
107	&C114-30-T18-1 варіант 15	Ізоляційна труба K-FLEX ST, D=035x13 мм, L=2 м	м	3,09	103,94 321,17	101,05 312,24	0,85 2,63	2,04 6,30	30 км.
108	&C111-310-1 варіант 1	Припій 20% серебра с флюсом	шт	1	300,31 300,31	291,50 291,50	2,92 2,92	5,89 5,89	Рахунок на оплату № 18723 від 26 червня 2026 р. 1%
109	&C1633-116ВД-1-Л варіант 2	Піна монтажна SOUDAL 750 мл	шт	1	280,06 280,06	271,85 271,85	2,72 2,72	5,49 5,49	Рахунок на оплату № 18723 від 26 червня 2026 р. 1%
110	&C130-231-12К варіант 18	Кутник PP-RST 90 град, діаметр 32 мм	шт	8	34,1 272,80	32,20 257,60	1,23 9,84	0,67 5,36	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
111	&C107-5-2-9-4-9 варіант 2	Гайка М8	шт	300	0,8 240,36	0,7712 231,36	0,01 3,00	0,02 6,00	1%
112	&C130-231-12К варіант 15	Муфта латунна 3/4	шт	1	196,38 196,38	191,30 191,30	1,23 1,23	3,85 3,85	30 км.
113	&C107-5-2-9-4-11 варіант 2	Шайба М8	шт	200	0,95 190,38	0,9219 184,38	0,01 2,00	0,02 4,00	1%
114	&C130-231-12К варіант 16	Трійник PP-RST ВПхВПхВП діаметр 32х20х32 мм	шт	3	54,91 164,73	52,60 157,80	1,23 3,69	1,08 3,24	30 км.
115	&C1530-44-7 варіант 1	Труба гнучка спіральна о 20	м	2	80,9 161,80	78,52 157,04	0,79 1,58	1,59 3,18	Рахунок на оплату № 18723 від 26 червня 2026 р. 1%
116	&C130-231-12К варіант 2	Нипель редукційний 1х3/4"	шт	1	158,66 158,66	154,32 154,32	1,23 1,23	3,11 3,11	30 км.
117	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	3	49,04 147,12	47,86 143,58	0,22 0,66	0,96 2,88	30 км.
118	&C1545-179-1 варіант 1	Зажим 2,5*болт М8*25	шт	24	5,58 133,92	5,42 130,08	0,05 1,20	0,11 2,64	1%
119	&C109-66-1-46 варіант 3	Ізолента біла 19мм*10м	шт	3	42,98 128,94	41,72 125,16	0,42 1,26	0,84 2,52	Рахунок на оплату № 18723 від 26 червня 2026 р. 1%
120	C142-10-2	Вода	м3	1,48758	82,53 122,77	82,53 122,77	- -	- -	
121	C1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,03	4021,37 120,64	3908,70 117,26	33,82 1,01	78,85 2,37	30 км.
122	+C1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	0,0201	3943,46 79,26	3321,68 66,77	544,46 10,94	77,32 1,55	30 км.
123	&C114-30-Т18-1 варіант 17	Ізоляція товщиною 6 мм на пластиковий трубопровід d25, K-Flex PE	м	2,06	37,91 78,09	36,32 74,82	0,85 1,75	0,74 1,52	30 км.
124	C1630-136	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 25 мм	шт	0,84	88,01 73,93	85,97 72,21	0,31 0,26	1,73 1,46	30 км.
125	C1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	1,326	51,11 67,77	49,81 66,05	0,3 0,40	1 1,32	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
126	С1541-64	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,009	6433,37 57,90	6293,72 56,64	13,51 0,12	126,14 1,14	30 км.
127	С1630-135	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 20 мм	шт	0,64	59,55 38,11	58,21 37,25	0,17 0,11	1,17 0,75	30 км.
128	&С111-1678-1 варіант 5	Антикорозійна стрічка, 10м (356 50) ОВО "Bettermann"	шт	5	6,67 33,35	6,13 30,65	0,41 2,05	0,13 0,65	ТОВ "КСК МЕТИЗ ГРУП", Код ЄДРПОУ 45866815
129	С111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,00015028	198915,41 29,89	194511,48 29,23	503,63 0,08	3900,3 0,58	30 км.
130	+С111-1668 варіант 3	Оліфа натуральна	кг	0,15856	147,49 23,39	144,08 22,85	0,52 0,08	2,89 0,46	https://epicentrk.ua/shop/olifa-naturalnaya-bl-sk-5-l.html 30 км.
131	+С111-1504 варіант 3	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42	т	0,000108	215401,73 23,26	210833,33 22,77	344,84 0,04	4223,56 0,45	https://epicentrk.ua/shop/elektrody-svarochnye-plasmatec-monolit-rts-2-mm-1-kg.html 30 км.
132	&С111-624-1	Грунтовка СТ-17	л	0,1922	50,66 9,74	49,17 9,45	0,5 0,10	0,99 0,19	30 км.
133	С111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,000135	63688,89 8,60	62101,30 8,38	338,79 0,05	1248,8 0,17	30 км.
134	С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0000834	62304,87 5,20	60579,58 5,05	503,63 0,04	1221,66 0,11	30 км.
135	+С1530-157 варіант 1	Перехід, діаметр 32х25 мм	10шт	0,012	412,64 4,95	404,50 4,85	0,05 -	8,09 0,10	30 км.
136	С1545-159	Очіс льняний	т	0,0000801	39301,77 3,15	38138,86 3,05	392,29 0,03	770,62 0,07	30 км.
137	С1630-128	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 25 мм	шт	0,09	33,34 3,00	32,34 2,91	0,35 0,03	0,65 0,06	30 км.
138	С1630-120	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 25 мм	шт	0,18	12,3 2,21	12,00 2,16	0,06 0,01	0,24 0,04	30 км.
139	С1630-127	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 20 мм	шт	0,08	27,6 2,21	26,83 2,15	0,23 0,02	0,54 0,04	30 км.
140	+С1530-156 варіант 30	Перехід, діаметр 25х20 мм	10шт	0,008	204,03 1,63	200,00 1,60	0,03 -	4 0,03	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
141	+С111-1292 варіант 5	Уайт-спірит	т	0,0000068	221109,62 1,50	216161,62 1,47	612,52 -	4335,48 0,03	https://epicentrk.ua/ua/shop/rastvoritel-uayt-spirit-khimrezerv-1-l.html 30 км.
142	С1630-119	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 20 мм	шт	0,16	9,39 1,50	9,17 1,47	0,04 0,01	0,18 0,02	30 км.
143	С111-622	Міткаль "Т-2" суровий [суров'є]	10м	0,00068	393,37 0,27	380,32 0,26	5,34 -	7,71 0,01	30 км.
144	С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000002	20451,31 0,04	19578,43 0,04	471,87 -	401,01 -	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
145	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	2,1543	8,95857 19,30	8,95857 19,30			
146	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,347	163,15 56,61	163,15 56,61			
		Разом	грн.		75,91	75,91			
		Разом по розділу III	**грн.**		**334835,82**	**326536,48**	**1730,13**	**6569,21**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	238,24					
		Мастильні матеріали	кг	3,55					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Будівля пункту охорони. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 03-02-07
ПНР системи вентиляції

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	72,20	340,24				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	72,20					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	6,0					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Будівля пункту охорони. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 03-02-08

Будівельно-монтажні роботи: Система пожежної сигналізації, система оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей.

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1,52	280,41				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,7					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	1247,61	236,06				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,4					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1249,13					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,4					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
10	&12-6-1-6 варіант 2	Кабель вогнестійкий 2х1,5 0,66/1kV, (N)HXH FE180/E30	м	100	79,51 7951,00	77,95 7795,00	- -	1,56 156,00	
11	&1517-2217-2-1 варіант 1	Щит металевий з монтажною панеллю UBox (700х500х300 мм) IP3, АСКО-УКРЕМ A0260020011	шт	1	7828,6 7828,60	7675,10 7675,10	- -	153,5 153,50	
12	&C1545-66-1-O варіант 1	Кабель 1х2х0,8 Lg, J-Y(ST)Y	м	120	47,23 5667,60	46,30 5556,00	- -	0,93 111,60	
13	&11-8-111-1 варіант 16	Короб монтажний пластиковий 60х40 мм, Kopos	м	20	230,72 4614,40	226,20 4524,00	- -	4,52 90,40	
14	&31-3-1-2-1 варіант 9	Коробка вогнестіка, НВП «Електроприлад» КВР 01/30-100В	шт.	7	654,02 4578,14	641,20 4488,40	- -	12,82 89,74	
15	&12-6-1-6 варіант 3	Кабель вогнестійкий 3х1,5 0,66/1kV, (N)HXH FE180/E30	м	40	109,4 4376,00	107,25 4290,00	- -	2,15 86,00	
16	&C111-136-10 варіант 4	Анкер-клин 6х40, BIERBAH	шт	450	3,77 1696,50	3,70 1665,00	- -	0,07 31,50	
17	&C111-1303-1-3У варіант 1	Гофротруба ПВХ самозагасаюча d 20 SOKOL Standard	м	100	14,79 1479,00	14,50 1450,00	- -	0,29 29,00	
18	&11-1-1-2 варіант 4	Гофротруба ПВХ самозагасаюча d 16 SOKOL Standard	м	150	9,49 1423,50	9,30 1395,00	- -	0,19 28,50	
19	&C1110-12-3 варіант 1	Скоба металева СММ-20	шт	300	4,69 1407,00	4,60 1380,00	- -	0,09 27,00	
20	&C1545-66-1-O варіант 2	Кабель вогнестійкий 1х2х0,8, JE-H(St)H FE180/E30	м	50	19,64 982,00	19,25 962,50	- -	0,39 19,50	
21	&12-6-2-12 варіант 4	Провід монтажний гнучкий ПВ-3 (ОГВ) 0.75 мм, ПВ-3	м	100	8,77 877,00	8,60 860,00	- -	0,17 17,00	
22	&C111-1721-11В-4А варіант 1	Стрічка спіральна монтажна SWB-24, АСКО-УКРЕМ A0150150004	м	4	174,22 696,88	170,80 683,20	- -	3,42 13,68	
23	&C117-1-В1 варіант 3	Клемник прохідний гвинтовий на DIN-рейку JXB-2,5/35 , АСКО-УКРЕМ A0130010001	шт	10	55,23 552,30	54,15 541,50	- -	1,08 10,80	
24	&12-6-2-12 варіант 2	Провід 1х4.0	м	10	43,96 439,60	43,10 431,00	- -	0,86 8,60	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
25	&C1110-12-3 варіант 2	Скоба металева СММ-16	шт	100	3,77 377,00	3,70 370,00	- -	0,07 7,00	
26	&C117-1-1-25 варіант 7	Тримач для кабеля металевий, 8мм, UDF8	шт	50	7,5 375,00	7,35 367,50	- -	0,15 7,50	
27	+C188888-21 варіант 3	Піна монтажна вогнестійка, 750мл	шт	1	357,36 357,36	350,35 350,35	- -	7,01 7,01	
28	&11-8-111-1 варіант 18	Перфорований кабель-канал 25х40 мм, АСКО-УКРЕМ А0070020019	м	4	77,93 311,72	76,40 305,60	- -	1,53 6,12	
29	&C111-136-2-3 варіант 1	Дюбель з шурупом 6х40 гриб для швидкого монтажу	шт	400	0,61 244,00	0,60 240,00	- -	0,01 4,00	
30	&C117-1-1-25 варіант 5	Кліпса для труби гофрованої 16мм	шт	350	0,61 213,50	0,60 210,00	- -	0,01 3,50	
31	+2405-1738 варіант 1	Рейка монтажна DIN 35 мм перфорована (довжина 1 м), АСКО-УКРЕМ А0150010100	шт	1	66,2 66,20	64,90 64,90	- -	1,3 1,30	
32	&C1110-12-4 варіант 2	Саморіз 3.5х35 мм	шт	50	0,36 18,00	0,35 17,50	- -	0,01 0,50	
33	&C171-2154П варіант 1	Фіксатор на DIN-рейку EW-35 (стопор), АСКО-УКРЕМ А0130030007	шт	2	6,07 12,14	5,95 11,90	- -	0,12 0,24	
34	&C101-687-82 варіант 1	Заглушка бокова для клемника ЗК-2,5/35 JXB, АСКО-УКРЕМ А0130030001	шт	2	3,83 7,66	3,75 7,50	- -	0,08 0,16	
35	&C1547-16-11 варіант 5	Наконечник втулковий ізольований НШВІ 0.75-8, АСКО-УКРЕМ А0060010045	шт	1	0,36 0,36	0,35 0,35	- -	0,01 0,01	
36	&C1547-16-11 варіант 6	Наконечник втулковий ізольований НШВІ 0.75-8, АСКО-УКРЕМ А0060010002	шт	1	0,36 0,36	0,35 0,35	- -	0,01 0,01	
		Разом по розділу III	**грн.**		**46552,82**	**45642,65**	**-**	**910,17**	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав нженер-проектувальник в частині кошторисної документаціїї_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Резервне електропостачання будівель Національного військового меморіального кладовища. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 04-01-01
Резервне електропостачання будівель Національного військового меморіального кладовища

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	409,18	217,39				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,7					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	1237,92	258,32				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,1					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	36,49	250,33				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,9					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	26,54	280,41				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1710,13					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,8					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	+КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	31,79008	1960,27 62317,14				Оренда
11	+КБМ206-340	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	17,40488	1640,13 28546,27				Оренда
12	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	27,37867	594,23 16269,23				
13	+КБМ201-14	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	11,0166	1089,48 12002,37				Оренда
14	+КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	8,3556	969,8 8103,26				Оренда
15	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	3,36	1214,47 4080,62				
16	+КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	2,53624	1351,84 3428,59				Оренда
17	КБМ204-802	Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	17,2078	127,38 2191,93				
18	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	2,6616	64,1 170,61				
19	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	64,575	318,2 20547,77				
		Разом по розділу II	**грн.**		**157657,79**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	29,131					
		Дизельне паливо	кг	98,016					
		Електроенергія	кВт-год	237,808					
		Мастильні матеріали	кг	5,865					
		Гідравлічна рідина	кг	0,437					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
20	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	199,75864					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
21	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	57,2					
22	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	8,866					
23	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	3,33512					
24	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	17,2078					
25	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,1204					
26	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	27,37867					
27	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	1,0644					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
28	С151-553 варіант 1	Кабелі силові з алюмінієвими жилами,марка АВВГнгд, число жил та переріз 4х35 мм2	1000м	0,58	233929,36 135679,03	228770,31 132686,78	572,2 331,88	4586,85 2660,37	30 км.
29	+С152-199 варіант 1	Кабель силовий з аллюмінієвими жилами ПВХ оболонці АВВГнгд 4х150+1х95 мм2	1000м	0,225	451852,71 101666,86	439577,91 98905,03	3414,94 768,36	8859,86 1993,47	30 км.
30	С111-1299	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	1,02892	72435,56 74530,40	70427,27 72464,03	587,98 604,98	1420,31 1461,39	30 км.
31	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	40,59	1461,97 59341,36	961,00 39006,99	472,3 19170,66	28,67 1163,71	КП від ПрАТ АБЗ "АБ Столичний" від 30.07.2026 30 км.
32	+С113-953-ЦГ варіант 2	Труба гофрована двошарова ПВХ Д63	м	800	62,96 50368,00	61,66 49328,00	0,07 56,00	1,23 984,00	30 км.
33	+С153-32 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, в ПВХ оболонці, марка ВВГ, число жил та переріз 5х2,5 мм2	1000м	0,3	83684,96 25105,49	81940,60 24582,18	103,48 31,04	1640,88 492,27	30 км.
34	+С153-23 варіант 1	Кабель контрольний з мідними жилами, в ПВХ оболонці, марка КВВГ, число жил та переріз 7х1,5 мм2	1000м	0,3	74872,59 22461,78	73307,78 21992,33	96,72 29,02	1468,09 440,43	30 км.
35	+С113-953-ЦГ варіант 1	Труба гофрована двошарова ПВХ Д50	м	300	30,49 9147,00	29,82 8946,00	0,07 21,00	0,6 180,00	30 км.
36	С1110-175	Сталь кутова 75х75 мм	т	0,14324	47731,35 6837,04	46529,65 6664,91	265,79 38,07	935,91 134,06	30 км.
37	С1546-63	Припой ПОС-18	т	0,00715	849142,36 6071,37	832038,79 5949,08	453,72 3,24	16649,85 119,05	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
38	С1546-83	Тавот	кг	117,832	49,79 5866,86	48,29 5690,11	0,52 61,27	0,98 115,48	30 км.
39	+С153-32 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка ПВС, число жил та переріз 5х4 мм2	1000м	0,025	139293,75 3482,34	136459,02 3411,48	103,48 2,59	2731,25 68,27	30 км.
40	С1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,0364	50721,59 1846,27	49461,26 1800,39	265,79 9,67	994,54 36,21	30 км.
41	+С1545-139 варіант 1	Наконечники алюмінієві-мідні, для кабеля перетином 120 мм2 DTL120	100шт	0,08	13335,64 1066,85	13073,00 1045,84	1,16 0,09	261,48 20,92	30 км.
42	+С111-1721-11А варіант 2	Стрічка сигнальна "Обережно кабель" ЛСЕ-250	м	140	7,14 999,60	7,00 980,00	- -	0,14 19,60	
43	+С111-1518	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е50А	т	0,0117084	84331,73 987,39	82333,33 963,99	344,84 4,04	1653,56 19,36	30 км.
44	&С1530-631-1-В1 варіант 1	Труба гофрована Д25	м	25	17,67 441,75	16,66 416,50	0,66 16,50	0,35 8,75	30 км.
45	С1545-134 варіант 1	Наконечник мідно-алюмінієвий для кабеля, перетином 35 мм2	100шт	0,32	748,53 239,53	733,33 234,67	0,52 0,17	14,68 4,69	30 км.
46	+С111-1522 варіант 11	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,000684	222296,18 152,05	217592,59 148,83	344,84 0,24	4358,75 2,98	https://epicentrk.ua/shop/elektrody-monolith-t-590-5-mm-6-sht-0-9-kg.html 30 км.
47	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,58344	245,39 143,17	240,47 140,30	0,11 0,06	4,81 2,81	30 км.
48	С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,13728	891,43 122,38	873,53 119,92	0,42 0,06	17,48 2,40	30 км.
49	С1545-140 варіант 1	Наконечник мідно-алюмінієвий для кабеля, перетином 150 мм2	100шт	0,06	1641,37 98,48	1607,76 96,47	1,43 0,09	32,18 1,92	30 км.
50	С1545-138 варіант 1	Наконечник мідно-алюмінієвий для кабеля, перетином 95 мм2	100шт	0,02	1130,45 22,61	1107,36 22,15	0,92 0,02	22,17 0,44	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
51	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	116,2864	8,95857 1041,76	8,95857 1041,76			
52	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	2,6053	163,15 425,06	163,15 425,06			
53	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	3,9952	147,53 589,41	147,53 589,41			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом	грн.		2056,23	2056,23			
		Разом по розділу III	**грн.**		**508733,84**	**477652,21**	**21149,05**	**9932,58**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	354,094					
		Мастильні матеріали	кг	8,47					
		Гідравлічна рідина	кг	4,432					
		Бензин	л	39,366					
		Дизельне паливо	л	115,313					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Дербін С.В._____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Трансформаторна підстанція №1. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 04-02-01
Загальнобудівельні роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	2461,52	237,88				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	36,61	237,73				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,5					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	2498,13					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,5					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	+КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	48,07707	969,8 46625,14				Оренда
11	+КБМ206-340	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	18,24236	1640,13 29919,84				Оренда
12	+КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	6,809555	1960,27 13348,57				Оренда
13	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	13,795	594,23 8197,40				
14	+КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	3,6425	1351,84 4924,08				Оренда
15	+КБМ201-14	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,91441	1089,48 3175,19				Оренда
16	+КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,419734	1231,08 2978,89				Оренда
17	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	31,05588	64,1 1990,68				
18	КБМ233-1400	Верстат каменерізний універсальний	маш. год	5,889	305,45 1798,80				
19	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	6,19256	253,89 1572,23				
20	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	9,106497	161,27 1468,60				
21	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	4,31619	251,71 1086,43				
22	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	1,056	664,98 702,22				
23	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	4,74127	136,95 649,32				
24	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	2,71113	62,34 169,01				
25	КБМ215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш. год	0,104	760,16 79,06				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
26	КБМ210-1207	Агрегати електронасосні з регулюванням подачі вручну для будівельних розчинів, подача 2 м3/год, напір 150 м	маш. год	2,3378	30,61 71,56				
27	КБМ204-502-П4	Автоматичний зварювальній апарат гарячого повітря Varimat V2, потужність 4,6 кВт	маш. год	1,87337	30,48 57,10				
28	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	2,71113	21,04 57,04				
29	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	1,31072	25,84 33,87				
30	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	1,4	7,99 11,19				
31	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	0,36494	9,86 3,60				
		Разом по розділу II	**грн.**		**118919,82**				
		в тому числі енергоносії:							
		Дизельне паливо	кг	54,446					
		Електроенергія	кВт-год	377,483					
		Мастильні матеріали	кг	5,617					
		Гідравлічна рідина	кг	0,013					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
32	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	45,8922761					
33	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	17,931931					
34	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	24,874786					
35	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	0,452375					
36	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	7,92675					
37	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	7,093567					
38	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	5,35711					
39	КБМ233-900	Ножиці листові кривошипні [гільйотинні]	маш. год	0,070577					
40	КБМ270-124-П4	Ручний зварювальний апарат гарячого повітря Triac S, потужність 1,6 кВт	маш. год	0,66906					
41	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	9,8524416					
42	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,087969					
43	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,055776					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
44	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	0,0749202					
45	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	20,69811					
46	КБМ211-102	Бадді, місткість 4 м3	маш. год	1,2512					
47	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	56,391					
48	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,402875					
49	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	15,917136					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
50	&С1424-11600-19	Суміші бетонні В20, С16/20 Р4 F200 W6	м3	82,418	5028,45 414434,79	4170,00 343683,06	759,85 62625,32	98,6 8126,41	прайс від Ковальської (32 км)
51	+С111-267 варіант 3	Фасадна керамогранітна плитка	м2	137,8	1823,08 251220,42	1777,19 244896,78	10,14 1397,29	35,75 4926,35	КП №388 від 21.07.2026 ТОВ "Латерем" 30 км.
52	&С126-1288-1 варіант 4	Фасадна анкерна система кріплення сталева нержавіюча/алюмінієва та гальванізована.	м2	130	1795,5 233415,00	1780,00 231400,00	2,13 276,90	13,37 1738,10	30 км.
53	+С1422-10936 варіант 1	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	15,162032	14640,4 221978,21	13333,33 202160,38	1020 15465,27	287,07 4352,56	https://epicentrk.ua/shop/tsehla-riadova-povnotila-kozelshchyna-m-100-f-25.html 30 км.
54	+С147-4-12 варіант 2	Стрижнева арматура А-III, діаметр 12 мм А400С	100кг	46,0621	3347,21 154179,52	3255,00 149932,14	26,58 1224,33	65,63 3023,05	Прайс ТОВ "Металхолдинг" від 31.07.2026 30 км.
55	&С123-198-2И варіант 2	Двері зовнішні металеві, протипожежні 900х2310	шт	3	37349,98 112049,94	36600,00 109800,00	17,63 52,89	732,35 2197,05	30 км.
56	&С123-198-2И варіант 3	Ворота зовнішні металеві 1800х2200	шт	2	45229,48 90458,96	44325,00 88650,00	17,63 35,26	886,85 1773,70	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
57	+С111-1626-1 варіант 1	Фарба силіконова	кг	166,8732	489,16 81627,69	479,00 79932,26	0,57 95,12	9,59 1600,31	https://epicentrk .ua/shop/mplc-farba-fasadna-ceresit-ct-48-baza-v-silikonova-10-l-bilij-mat-132-85-1ef74ff8-0d7f-6664-8385-6f2015b9 b2b8.html 30 км.
58	+С1424-11670	Суміші бетонні готові легкі на керамзитовому гравії, клас бетону В5 [М75], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	10,92	7109,25 77633,01	6210,00 67813,20	759,85 8297,56	139,4 1522,25	прайс від Ковальської (32 км)
59	С1555-108	Мембрана полівінілхлоридна товщиною 1,0-2,0 мм	м2	103,22	593,08 61217,72	580,58 59927,47	0,87 89,80	11,63 1200,45	30 км.
60	С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	47,54183	878,09 41746,01	853,54 40578,85	7,33 348,48	17,22 818,68	30 км.
61	+С147-4-10 варіант 1	Стрижнева арматура А-III, діаметр 10 мм А400С	100кг	7,9573	4228,24 33645,37	4118,75 32774,13	26,58 211,51	82,91 659,73	Прайс ТОВ "Металхолдинг" від 31.07.2026 30 км.
62	+С1425-11687 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	7,752	3800,2 29459,15	3000,00 23256,00	725,69 5625,55	74,51 577,60	30 км.
63	+С1424-11599	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	5,61	4712,25 26435,72	3860,00 21654,60	759,85 4262,76	92,4 518,36	прайс від Ковальської (32 км)
64	+С1424-11621 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	5,55237	4584,75 25456,23	3735,00 20738,10	759,85 4218,97	89,9 499,16	прайс від Ковальської (32 км)
65	+С147-1-6 варіант 1	Стрижнева арматура А-I, діаметр 6 мм А240С	100кг	5,5397	3695,72 20473,18	3596,67 19924,47	26,58 147,25	72,47 401,46	Прайс ТОВ "Металхолдинг" від 31.07.2026 30 км.
66	+С111-1720 варіант 8	Гідроізоляційна мембрана (Mapeplan UG)	м2	41,7335	478,58 19972,82	469,00 19573,01	0,2 8,35	9,38 391,46	30 км.
67	+С1425-11684 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	4,348464	3754,3 16325,44	2955,00 12849,71	725,69 3155,64	73,61 320,09	30 км.
68	+С1425-11702 варіант 1	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	4,707351	3371,8 15872,25	2580,00 12144,97	725,69 3416,08	66,11 311,20	30 км.
69	С111-2002-1 варіант 1	Суміш цементна	кг	326,61	46,87 15308,21	45,45 14844,42	0,5 163,31	0,92 300,48	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
70	С111-1033	Двотаври з паралельними гранями поличок, нормальні "Б", з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст0, N 16-18	т	0,41088	36084,16 14826,26	35549,75 14606,68	265,79 109,21	268,62 110,37	30 км.
71	&С111-283-1А варіант 3	Плитки керамічні для підлог гладкі з шершавою поверхнею "Мелахська"-15мм	м2	34,782	399,88 13908,63	382,50 13304,12	9,54 331,82	7,84 272,69	https://epicentrk.ua/shop/plytka-allore-group-romano-beige-f-p-nr-mat-74-4-47x47.html 30 км.
72	С111-1810 варіант 2	Сталь штабова	т	0,35416	38113,78 13498,38	37564,26 13303,76	265,79 94,13	283,73 100,49	30 км.
73	+С121-227 варіант 1	Жалюзійні грати металеві 1900х600	шт	2	6675,89 13351,78	6612,00 13224,00	14,19 28,38	49,7 99,40	30 км.
74	+С147-4-14 варіант 1	Стрижнева арматура, діаметр 14 мм А400С	100кг	3,724	3347,21 12465,01	3255,00 12121,62	26,58 98,98	65,63 244,41	Прайс ТОВ "Металхолдинг" від 31.07.2026 30 км.
75	С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	1,01658	7803,17 7932,55	7426,71 7549,84	223,46 227,16	153 155,55	30 км.
76	С111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	93,31652	84,52 7887,11	82,06 7657,55	0,8 74,65	1,66 154,91	30 км.
77	&С111-2015-2И	Шпаклівка Siltek S-12	кг	251,76459	31,06 7819,81	30,00 7552,94	0,45 113,29	0,61 153,58	30 км.
78	+С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	4,08	1864,18 7605,85	1239,00 5055,12	588,63 2401,61	36,55 149,12	https://ab-stolichny.com.ua/ua/shhebin-pisok-mineralnij-poroshok-cement.html 30 км.
79	+С1555-106 варіант 12	Геотекстиль нетканий термічно фіксований Typar SF-40	м2	90,475	76,62 6932,19	75,00 6785,63	0,12 10,86	1,5 135,70	https://mizol.ua/ua/1162-geotekstuly-dupont-typar-sf-40 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
80	+С111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	89,39422	71,75 6414,04	69,61 6222,73	0,73 65,26	1,41 126,05	https://dm.henkel-dam.com/is/content/henkel/PRICE 30 км.
81	С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,66196	8152,3 5396,50	7768,99 5142,76	223,46 147,92	159,85 105,82	30 км.
82	+С111-856 варіант 4	Геотекстиль 200г/м2	м2	90,475	57,73 5223,12	55,80 5048,51	0,8 72,38	1,13 102,23	30 км.
83	+С111-1804 варіант 7	Сталь листова	т	0,11274	45277,85 5104,62	44675,00 5036,66	265,79 29,97	337,06 37,99	30 км.
84	+С111-871 варіант 1	Вітрозахисна негорюча мембрана НГ	м2	43,68	114,26 4990,88	112,00 4892,16	0,02 0,87	2,24 97,85	30 км.
85	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	3,255	1461,97 4758,71	961,00 3128,06	472,3 1537,34	28,67 93,31	КП від ПрАТ АБЗ "АБ Столичний" від 30.07.2026 30 км.
86	+С147-4-6	Стрижнева арматура А-III, діаметр 6 мм	100кг	1,15	4046,34 4653,29	3940,42 4531,48	26,58 30,57	79,34 91,24	Прайс ТОВ "Металхолдинг" від 31.07.2026 30 км.
87	&С111-2015-1И варіант 3	Шпаклівка Siltek S-11	кг	251,83377	16,78 4225,77	16,00 4029,34	0,45 113,33	0,33 83,10	https://siltek.ua/wp-content/uploads/2026/07/A4-Syltek-prajs-lyst-06.07.2026.pdf 30 км.
88	+С1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	1,11159	3800,2 4224,26	3000,00 3334,77	725,69 806,67	74,51 82,82	прайс Ковальська: 3600/1,2 30 км.
89	С130-637 варіант 2	Водостічна воронка	комплект	2	1930,84 3861,68	1888,62 3777,24	4,36 8,72	37,86 75,72	30 км.
90	+С111-1513 варіант 5	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,018038	212851,73 3839,42	208333,33 3757,92	344,84 6,22	4173,56 75,28	https://epicentrk.ua/shop/elektrody-svarochnye-plasmatec-monolit-rts-2-mm-1-kg.html 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
91	+С111-1843 варіант 1	Сталеві деталі риштувань	т	0,0481	79279,96 3813,37	78368,19 3769,51	321,6 15,47	590,17 28,39	30 км.
92	+С147-4-16 варіант 1	Стрижнева арматура А-III, діаметр 16 мм А400С	100кг	0,8767	3347,21 2934,50	3255,00 2853,66	26,58 23,30	65,63 57,54	Прайс ТОВ "Металхолдинг" від 31.07.2026 30 км.
93	+С111-2000-3	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	221,65	12,45 2759,54	11,73 2599,95	0,48 106,39	0,24 53,20	30 км.
94	+С111-874 варіант 2	Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	13,94584	196,16 2735,62	192,02 2677,88	0,29 4,04	3,85 53,70	https: //avtradinggroup. com. ua/ua/p52788904 4-setka-tkanaya-provolochnaya. html 30 км.
95	+С111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	0,041125	65256,32 2683,67	63518,52 2612,20	458,26 18,85	1279,54 52,62	30 км.
96	С124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,0371	71585,56 2655,82	69916,13 2593,89	265,79 9,86	1403,64 52,07	30 км.
97	+С111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0,02814	77827,71 2190,07	76000,00 2138,64	301,68 8,49	1526,03 42,94	30 км.
98	+С1421-9507	Гравій для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка ДР8	м3	1,024	2109,37 2159,99	1440,14 1474,70	627,87 642,94	41,36 42,35	30 км.
99	&С113-914-1 варіант 3	Труба 60х80hх4	т	0,0438	46817,14 2050,59	45633,37 1998,74	265,79 11,64	917,98 40,21	30 км.
100	С111-1604	Папір шліфувальний	м2	6,09729	329,58 2009,54	323,07 1969,85	0,05 0,30	6,46 39,39	30 км.
101	С1113-228	Емаль ХВ-125 сріблясta	т	0,0201779	96905,53 1955,35	94433,73 1905,47	571,69 11,54	1900,11 38,34	30 км.
102	С111-1837	Швелери N10-14 із сталі марки 18сп	т	0,03124	60522,72 1890,73	59806,39 1868,35	265,79 8,30	450,54 14,08	30 км.
103	С1110-175	Сталь кутова 75х75 мм	т	0,03932	47731,35 1876,80	46529,65 1829,55	265,79 10,45	935,91 36,80	30 км.
104	+С1115-2417 варіант 1	Труба прямокутного перерізу 16х16	т	0,04984	36794,74 1833,85	35795,83 1784,06	277,44 13,83	721,47 35,96	30 км.
105	+С147-1-10 варіант 1	Стрижнева арматура А-I, діаметр 10 мм А240С	100кг	0,4801	3661,71 1757,99	3563,33 1710,75	26,58 12,76	71,8 34,48	Прайс ТОВ "Металхолдинг" від 31.07.2026 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
106	+С111-1673 варіант 1	Краска для підлог АК-11	т	0,0113762	153583,12 1747,19	150000,00 1706,43	571,69 6,50	3011,43 34,26	30 км.
107	С1113-34	Ґрунтовка ХС-010 хімстійка червоно-коричнева	т	0,01245766	135603,7 1689,30	132373,11 1649,06	571,69 7,12	2658,9 33,12	30 км.
108	С1555-116 варіант 1	Рейка крайова	п.м	18	93,08 1675,44	91,15 1640,70	0,1 1,80	1,83 32,94	30 км.
109	+С111-816 варіант 4	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,018906	62600,51 1183,53	61053,13 1154,27	319,92 6,05	1227,46 23,21	
110	С142-10-2	Вода	м3	13,49865	82,53 1114,04	82,53 1114,04	- -	- -	
111	К582821-554	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	9	117,94 1061,46	110,01 990,09	5,62 50,58	2,31 20,79	ВЦ=85,28*1,29 30 км.
112	С111-1720 варіант 5	Геотекстиль	м2	83,467	12,55 1047,51	12,10 1009,95	0,2 16,69	0,25 20,87	30 км.
113	+С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	13,8446	74,95 1037,65	73,00 1010,66	0,48 6,65	1,47 20,34	30 км.
114	+С111-1521 варіант 4	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42	т	0,0039578	222296,18 879,80	217592,59 861,19	344,84 1,36	4358,75 17,25	https://epicentrk.ua/shop/elektrody-monolith-t-590-5-mm-6-sht-0-9-kg.html 30 км.
115	+С123-517-У	Опалубка розбірна із щитів, ширина 2000 мм, товщина 40 мм	м2	1,56	501,76 782,75	484,59 755,96	7,33 11,43	9,84 15,36	30 км.
116	С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,016569	39786,46 659,22	38740,54 641,89	265,79 4,40	780,13 12,93	30 км.
117	С1555-110	Очисник неорганічний для ПВХ мембран	л	0,4779	1084,99 518,52	1063,22 508,11	0,5 0,24	21,27 10,17	30 км.
118	С111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,0160455	30796,46 494,14	29648,15 475,72	544,46 8,74	603,85 9,68	30 км.
119	С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,0125168	37566,49 470,21	36491,10 456,75	338,79 4,24	736,6 9,22	30 км.
120	+С147-1-18 варіант 1	Стрижнева арматура А-І, діаметр 18 мм А240С	100кг	0,1212	3735,24 452,71	3635,42 440,61	26,58 3,22	73,24 8,88	Прайс ТОВ "Металхолдинг" від 31.07.2026 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
121	+С111-849 варіант 2	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,8712	297,03 258,77	290,83 253,37	0,38 0,33	5,82 5,07	https://xn--80ajgehvray.com.ua/ua/p733946500-tehplastina-tmksch-500500.html 30 км.
122	+С147-1-12 варіант 1	Стрижнева арматура А-І, діаметр 12 мм А240С	100кг	0,0586	3661,71 214,58	3563,33 208,81	26,58 1,56	71,8 4,21	Прайс ТОВ "Металхолдинг" від 31.07.2026 30 км.
123	К582821-553	Перемички з/б марки 1ПБ10-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	2	94,19 188,38	87,84 175,68	4,5 9,00	1,85 3,70	ВЦ=85,28*1,03 30 км.
124	+С111-194 варіант 1	Цвяхи толеві круглі 2,5х40 мм	т	0,0035562	48685,83 173,14	47327,34 168,31	403,87 1,44	954,62 3,39	
125	С112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,0340792	4816,3 164,14	4498,40 153,30	223,46 7,62	94,44 3,22	30 км.
126	+С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,031026	4638,14 143,90	4167,50 129,30	379,7 11,78	90,94 2,82	30 км.
127	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0012	106084,72 127,30	103702,95 124,44	301,68 0,36	2080,09 2,50	30 км.
128	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0281	3364,15 94,53	2572,50 72,29	725,69 20,39	65,96 1,85	30 км.
129	+С111-1638 варіант 2	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	0,34782	266,77 92,79	261,39 90,92	0,15 0,05	5,23 1,82	
130	+С111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,00103942	77827,71 80,90	76000,00 79,00	301,68 0,31	1526,03 1,59	30 км.
131	+С111-1529 варіант 1	Електроди, діаметр 6 мм, марка Е42	т	0,0009211	82291,73 75,80	80333,33 74,00	344,84 0,32	1613,56 1,48	30 км.
132	+С111-311 варіант 2	Каболка	т	0,00024	272462,8 65,39	266666,67 64,00	453,72 0,11	5342,41 1,28	https://xn--80ajgehvray.com.ua/ua/p1468615089-kabolka-smolyanaya.html 30 км.
133	+С123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,0078	7450,2 58,11	7049,28 54,98	254,84 1,99	146,08 1,14	30 км.
134	+С111-1151 варіант 2	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А 240, діаметр 12 мм	т	0,0013	36168,36 47,02	35633,33 46,32	265,79 0,35	269,24 0,35	Прайс ТОВ "Металхолдинг" від 31.07.2026 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
135	+С111-1515 варіант 4	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е46	т	0,00021716	212851,73 46,22	208333,33 45,24	344,84 0,07	4173,56 0,91	https://epicentrk . ua/shop/mplc-elektrodi-zvaruval-ni-monolith-rc-4-mm-1-kg-000001020-1f0e0023-da44-686a-b2e4-e1eea40fd170 . html 30 км.
136	С1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,00047	50721,59 23,84	49461,26 23,25	265,79 0,12	994,54 0,47	30 км.
137	&С113-2085-1	Хрестики пластмассові для укладання плитки	шт	144,584	0,1 14,46	0,09 13,01	0,01 1,45	- -	30 км.
138	+С147-1-16	Стрижнева арматура А-I, діаметр 16 мм	100кг	0,0038	3735,24 14,19	3635,42 13,81	26,58 0,10	73,24 0,28	Прайс ТОВ "Металхолдинг" від 31.07.2026 30 км.
139	С111-1870	Шайби	т	0,000293	45939,53 13,46	44699,96 13,10	338,79 0,10	900,78 0,26	30 км.
140	+С111-1639 варіант 4	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,02064	470,07 9,70	460,55 9,51	0,3 0,01	9,22 0,18	
141	+С111-1504 варіант 3	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42	т	0,00002172	215401,73 4,68	210833,33 4,58	344,84 0,01	4223,56 0,09	https://epicentrk. ua/shop/elektrody-svarochnye-plasmatec-monolit-rts-2-mm-1-kg.html 30 км.
142	+С111-181 варіант 1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0000713	49333,42 3,52	47962,23 3,42	403,87 0,03	967,32 0,07	
143	С111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,0001053	32354,79 3,41	31848,15 3,35	265,79 0,03	240,85 0,03	30 км.
144	С1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0000168	115419,94 1,94	112585,11 1,89	571,69 0,01	2263,14 0,04	30 км.
145	С112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,000056	13648,15 0,76	13157,08 0,74	223,46 0,01	267,61 0,01	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
146	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	50,6799	8,95857	8,95857			
					454,02	454,02			
147	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,364	163,15	163,15			
					59,39	59,39			
148	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0015	147,53	147,53			
					0,22	0,22			
		Разом	грн.		513,63	513,63			
		Разом по розділу III	**грн.**		**2154384,96**	**1997139,32**	**118511,71**	**38733,93**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	428,163					
		Мастильні матеріали	кг	5,981					
		Гідравлічна рідина	кг	0,015					
		Дизельне паливо	л	64,054					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Трансформаторна підстанція №1. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 04-02-011
Пусконалагоджувальні роботи: Система порошкового пожежогасіння

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	887,00	340,24				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	887,00					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	6,0					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Трансформаторна підстанція №1. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 04-02-02
монтажні роботи ТП-10/0,4 кВ №1

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		І. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	84,04	205,08				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,0					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	1307,34	251,75				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,0					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	49,82	245,00				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,7					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1441,20					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,8					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	+КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	48,510804	969,8 47045,78				Оренда
11	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	15,12	1214,47 18362,79				
12	+КБМ201-14	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	10,68	1089,48 11635,65				Оренда
13	КБМ233-350	Шинотрубозгин з моторним приводом	маш. год	26,435	261,88 6922,80				
14	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	63,45952	64,1 4067,76				
15	КБМ204-501	Установки для зварювання аргонодугового	маш. год	18,5456	143,4 2659,44				
16	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	33,88	6,74 228,35				
17	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	0,48	167,22 80,27				
18	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	7,709	7,99 61,59				
19	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	0,3056	9,86 3,01				
		Разом по розділу II	**грн.**		**91067,44**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	131,09					
		Електроенергія	кВт-год	633,129					
		Мастильні матеріали	кг	11,62					
		Гідравлічна рідина	кг	1,966					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
20	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	3,2854					
21	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	4,5965					
22	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	1,2					
23	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	2,88					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
24	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	0,9652					
25	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	1,2					
26	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	3,0708					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
27	&1503-8862-1	Комплект шин ШО-1000	шт	2	11539,05 23078,10	11311,42 22622,84	1,37 2,74	226,26 452,52	
28	&С111-1809-2-1	Забивний стрижень заземлення d=20мм, L=1500мм (21920) ОВО "Bettermann"	шт	24	716,14 17187,36	700,27 16806,48	1,83 43,92	14,04 336,96	
29	&1517-1021-10	Плита прохідна 0,4 кВ ПШ-4-1000	шт	4	3049,66 12198,64	2988,57 11954,28	1,29 5,16	59,8 239,20	
30	&1503-8893-4	Конструкція для прокладання шин 10 кВ КЗ-ОФ	шт	4	1967,26 7869,04	1925,71 7702,84	2,98 11,92	38,57 154,28	
31	&С113-1451-8-Ю	Труба поліетиленова d110 (L=1м) ДКС	м	64	120,41 7706,24	117,04 7490,56	1,01 64,64	2,36 151,04	
32	&1503-8862-2	Комплект шин АВС	компл.	2	3275,32 6550,64	3210,00 6420,00	1,1 2,20	64,22 128,44	
33	&С111-1810-3	Смуга сталева 40х4 мм (5052 DIN 40х4) ОВО "Bettermann"	м	30	217,34 6520,20	212,75 6382,50	0,33 9,90	4,26 127,80	
34	&1503-8893-2	Конструкція кріплення шинного мосту КШМ	шт	2	2712,05 5424,10	2652,85 5305,70	6,02 12,04	53,18 106,36	
35	&С113-1451-9	Труба поліетиленова d160 (L=2м) ДКС	м	36	147,66 5315,76	143,27 5157,72	1,49 53,64	2,9 104,40	
36	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0446708	106084,72 4738,89	103702,95 4632,49	301,68 13,48	2080,09 92,92	30 км.
37	&С112-23-1	Бар'єр БТП	шт	2	2201,89 4403,78	2155,71 4311,42	3,01 6,02	43,17 86,34	30 км.
38	&1507-3083-1	Світильник світлодіодний Е27	шт	6	656,84 3941,04	643,42 3860,52	0,54 3,24	12,88 77,28	
39	С1545-153	Наконечники кабельні	шт	128	25,71 3290,88	25,20 3225,60	0,01 1,28	0,5 64,00	30 км.
40	&2405-5001-2	Кінцевик мідний П25-8М	шт	40	74,84 2993,60	73,33 2933,20	0,04 1,60	1,47 58,80	
41	&С1517-2346-1-1	Ящик з понижуючим трансформатором потужністю 250ВА, на напругу 220/12В ЯТП-0,25	шт	1	2618,67 2618,67	2564,28 2564,28	3,04 3,04	51,35 51,35	
42	&С118-71-4	З'єднувач "полоса-електрод" (2730 20) ОВО "Bettermann"	шт	6	386,96 2321,76	379,35 2276,10	0,02 0,12	7,59 45,54	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
43	С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	45	49,04 2206,80	47,86 2153,70	0,22 9,90	0,96 43,20	30 км.
44	&2405-1002-2	Зв'язок гнучкий СГ-2	шт	2	1065,5 2131,00	1044,00 2088,00	0,61 1,22	20,89 41,78	
45	+С111-1522 варіант 11	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,0089169	222296,18 1982,19	217592,59 1940,25	344,84 3,07	4358,75 38,87	https://epicentrk.ua/shop/elektrody-monolith-t-590-5-mm-6-sht-0-9-kg.html 30 км.
46	&2405-1002-1	Зв'язок гнучкий СГ-1	шт	2	863,34 1726,68	846,00 1692,00	0,41 0,82	16,93 33,86	
47	&15093-35023-1	Кабель з мідними жилами в ізоляції, не розповсюджуючий горіння та низьким димовидаленням диму, перерізом 3х2,5мм2 ВВГнг-1	1000м	0,04	40811,09 1632,44	39950,00 1598,00	60,87 2,43	800,22 32,01	30 км.
48	С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,71856	1828,3 1313,74	1792,15 1287,77	0,3 0,22	35,85 25,75	30 км.
49	&15091-8073-1	Провід гнучкий перерізом 25мм2 МГ	м	6	147,08 882,48	144,17 865,02	0,03 0,18	2,88 17,28	30 км.
50	&С1545-44-1	Тримач з защіпкою, d20 мм	шт	30	26,5 795,00	25,98 779,40	- -	0,52 15,60	
51	С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00381	140573,56 535,59	137245,53 522,91	571,69 2,18	2756,34 10,50	30 км.
52	&С113-953-1-1	Труба ПВХ гофрована, діаметр 20 мм	м	30	16,43 492,90	16,07 482,10	0,04 1,20	0,32 9,60	
53	&290902-1000-3	Вимикач одноклавішний прохідний, IP44	шт	4	117,54 470,16	115,18 460,72	0,06 0,24	2,3 9,20	30 км.
54	+С111-1504 варіант 3	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42	т	0,00212	215401,73 456,65	210833,33 446,97	344,84 0,73	4223,56 8,95	https://epicentrk.ua/shop/elektrody-svarochnye-plasmatec-monolit-rts-2-mm-1-kg.html 30 км.
55	&С118-71-2	Сталевий наконечник (1819 20ВР) ОВО "Bettermann"	шт	6	66,32 397,92	65,01 390,06	0,01 0,06	1,3 7,80	
56	&290902-224-1	Розетка штепсельна, IP44	шт	4	97,22 388,88	95,24 380,96	0,07 0,28	1,91 7,64	30 км.
57	С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,30494	891,43 271,83	873,53 266,37	0,42 0,13	17,48 5,33	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
58	&C111-1823-2-1	Прут сталевий, діаметр 8 мм	м	6	39 234,00	38,14 228,84	0,1 0,60	0,76 4,56	
59	&290902-1000-1	Вимикач одноклавішний 220В, 6.3А, IP44 "e. next"	шт	2	109,71 219,42	107,50 215,00	0,06 0,12	2,15 4,30	30 км.
60	&C111-93-1-Ш	Болт М8х45	шт	40	4,81 192,40	4,71 188,40	0,01 0,40	0,09 3,60	
61	&C118-71-5	Затискач полоса-полоса (256 А DIN 40) ОВО "Bettermann"	шт	2	71,74 143,48	70,21 140,42	0,12 0,24	1,41 2,82	
62	+C1545-7 варіант 1	Бірка-прикінцевлювач А631, А671	100шт	1,28	92,84 118,84	91,00 116,48	0,02 0,03	1,82 2,33	30 км.
63	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,41904	245,39 102,83	240,47 100,77	0,11 0,05	4,81 2,01	30 км.
64	&C1632-55-1-1	Емаль чорна матова (0,75) Unsversallack	шт	1	76,01 76,01	74,02 74,02	0,5 0,50	1,49 1,49	
65	+C111-1639 варіант 4	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,15912	470,07 74,80	460,55 73,28	0,3 0,05	9,22 1,47	
66	С1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	3,186	20,37 64,90	19,93 63,50	0,04 0,13	0,4 1,27	30 км.
67	С1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,0214	2666,65 57,07	2613,01 55,92	1,35 0,03	52,29 1,12	30 км.
68	&C1545-131-1-1	Наконечник - гільза, 2,5мм2	упак.	1	43,86 43,86	43,00 43,00	- -	0,86 0,86	
69	&C1545-207-3-Я	Гайка М8	шт	40	0,94 37,60	0,92 36,80	- -	0,02 0,80	
70	&C1545-470-1-16	Гайка баранець М12	шт	4	9,26 37,04	9,07 36,28	0,01 0,04	0,18 0,72	
71	&C111-1870-1-Щ	Шайба М8	шт	40	0,86 34,40	0,84 33,60	- -	0,02 0,80	
72	&C111-1870-5	Шайба гровер М8	шт	40	0,86 34,40	0,84 33,60	- -	0,02 0,80	
73	&C111-88-7-Ц	Болт М12х45 мм	шт	4	6,11 24,44	5,97 23,88	0,02 0,08	0,12 0,48	
74	&C111-1678-1 варіант 5	Антикорозійна стрічка, 10м (356 50) ОВО "Bettermann"	шт	2	6,67 13,34	6,13 12,26	0,41 0,82	0,13 0,26	ТОВ "КСК МЕТИЗ ГРУП", Код ЄДРПОУ 45866815
75	&C1110-12-2 варіант 1	Шайба 12	шт	4	2 8,00	1,96 7,84	- -	0,04 0,16	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
76	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	6,9192	8,95857 61,99	8,95857 61,99			
77	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,1913	163,15 31,21	163,15 31,21			
78	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,024	147,53 3,54	147,53 3,54			
		Разом	грн.		96,74	96,74			
		Разом по розділу III	**грн.**		**133456,53**	**130581,39**	**260,69**	**2614,45**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	640,048					
		Мастильні матеріали	кг	11,811					
		Гідравлічна рідина	кг	1,99					
		Бензин	л	177,149					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Трансформаторна підстанція №1. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 04-02-04
пусконалагоджувальні роботи ТП-10/0,4 кВ №1

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		І. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	132,00	340,24				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	132,00					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	6,0					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Трансформаторна підстанція №1. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 04-02-05
монтажні роботи для збору шафи КП-ТМ

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	4,55	239,14				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	135,71	251,87				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,0					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,02	254,08				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	140,28					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	4,0					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	+КБМ201-14	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,1	1089,48 108,95				Оренда
11	+КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,1	969,8 96,98				Оренда
12	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,98	64,1 62,82				
		Разом по розділу II	**грн.**		**268,75**				
		в тому числі енергоносії:							
		Електроенергія	кВт-год	5,194					
		Мастильні матеріали	кг	0,039					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
13	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	0,3					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
14	&3-133-1-13	307179 PYK 2,5-2F Двухярусна клема швидкого затиску пружинна, TS 35, 500В/24А/2,5мм2, сіра (уп 40)	шт.	48	55,96 2686,08	54,84 2632,32	0,02 0,96	1,1 52,80	
15	&1-153-2	Обігрівач шафи ТМ SHT-50	шт.	1	1576 1576,00	1545,00 1545,00	0,1 0,10	30,9 30,90	
16	&1-125-16	Пакетний перемикач щитовий, на DIN - рейку, 3р, 1-0-2, 16А; - LK16/3.323-SP/45	шт.	1	1244,45 1244,45	1220,00 1220,00	0,05 0,05	24,4 24,40	
17	&3-165-4-Х	508005 SI HF 2W/23 Маркувальні таблички 23х4 мм, білі	шт.	200	4,09 818,00	4,01 802,00	- -	0,08 16,00	
18	&2-125-3	Провід мідний ПВС 3х1,5 мм2	м	30	26,25 787,50	25,70 771,00	0,04 1,20	0,51 15,30	
19	&3-164-4	506712 KKS 23/1.5-2.5 Тримач маркування довжиною 23мм для дроту перерізом 1,5-2, 5мм, прозорий	шт.	200	3,78 756,00	3,70 740,00	0,01 2,00	0,07 14,00	
20	&3-171-3	Короб перфорований, 25х60 мм, L=2000 мм	шт.	2	290,84 581,68	285,00 570,00	0,14 0,28	5,7 11,40	
21	&1-81-100	Блок контакт, Un ~220В, NO+NC., - PS ETIMAT 10 MD; 002159031	шт.	3	193,83 581,49	190,00 570,00	0,03 0,09	3,8 11,40	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
22	&1-153-1	Термостат THR01	шт.	1	571,27	560,00	0,07	11,2	
					571,27	560,00	0,07	11,20	
23	&2-143-2-С	Кабель UNITRONIC LiYY 16х0,50	м	3	188,76	185,00	0,06	3,7	
					566,28	555,00	0,18	11,10	
24	&3-151-4-12	476229 UK 2,5/10 - YBK 2,5 Перемичка 10-и полюсна для клем YBK 2,5	шт.	6	91,07	89,21	0,07	1,79	
					546,42	535,26	0,42	10,74	
25	&3-155-3-Ю	495059 KD 4 Кінцевий стопор, сірий	шт.	24	21,37	20,92	0,03	0,42	
					512,88	502,08	0,72	10,08	
26	&3-131-1-16	306229 YBK 2,5 Прохідна клема пружинна, TS 35, 750В/24А/2,5мм2, сіра	шт.	16	27,42	26,86	0,02	0,54	
					438,72	429,76	0,32	8,64	
27	&1-131-19-Ф	Електромагнітне реле в зборі ~230В, 3 конт. +GZT3 +GZT4-0040, - R3N-2013-23-5230-WTL	шт.	1	387,63	380,00	0,03	7,6	
					387,63	380,00	0,03	7,60	
28	&3-231-104	Дюбель універсальний із гвинтом для дерева 10х50 мм 4 шт. Friulsider	шт.	4	83,23	81,60	-	1,63	
					332,92	326,40	-	6,52	
29	&1-121-8	Світильник з вимикачем LLP00-2004B-1-08-K03, - ЛПО 2004В 8W	шт.	1	275,5	270,00	0,1	5,4	
					275,50	270,00	0,10	5,40	
30	&3-126-7	Кабельний ввід з гайкою PG29	шт.	7	36,39	35,62	0,06	0,71	
					254,73	249,34	0,42	4,97	
31	&3-132-1-18	336220 YBK 2,5T Заземляюча клема пружинна, TS 35, -А/2,5мм2	шт.	4	47,35	46,40	0,02	0,93	
					189,40	185,60	0,08	3,72	
32	&1-152-4	Кінцевий вимикач МЕ-8108	шт.	1	178,65	175,05	0,1	3,5	
					178,65	175,05	0,10	3,50	
33	&1-151-1-Р	Розетка з заземлюючим контактом на DIN-рейку РАр10-3-0П	шт.	2	89,32	87,50	0,07	1,75	
					178,64	175,00	0,14	3,50	
34	&3-101-8-Э	DIN - рейка L=125 см, YDN10-0125	м	2	77,43	75,50	0,41	1,52	
					154,86	151,00	0,82	3,04	
35	&3-193-18	Наконечник гільзовий ізольований, для провідників S 1,5 мм2, E 1,5-12 (1512), A0060010023, АСКО-УКРЕМ	шт.	200	0,58	0,57	-	0,01	
					116,00	114,00	-	2,00	
36	&3-151-3-10	476224 UK 2,5/4 - YBK 2,5, PYK 2,5, AVK 2,5 RD, MVK 2,5, PCY 2,5 Перемичка 4-х полюсна для клем YBK 2,5	шт.	4	27,16	26,60	0,03	0,53	
					108,64	106,40	0,12	2,12	
37	&3-231-103	Саморіз з прессшайбою зі свердлом 4.2х14 мм 100 шт EXPERT FIX	шт.	35	2,33	2,28	-	0,05	
					81,55	79,80	-	1,75	
38	&3-194-17-Р	Наконечник гільзовий ізольований, для провідників S 1,5 мм2, здвоений, TE 1,5-12, A0060120007, АСКО-УКРЕМ	шт.	100	0,69	0,68	-	0,01	
					69,00	68,00	-	1,00	
39	&3-201-8	Конектор RJ-45, 8 pin (папа)	шт.	3	19,89	19,50	-	0,39	
					59,67	58,50	-	1,17	
40	&2-123-7	Провід мідний жовто-зелений ПВ-3 1х6,0 мм2	м	2	29,13	28,54	0,02	0,57	
					58,26	57,08	0,04	1,14	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
41	&3-160-6-1В	505040 DY 5 (1-50) Маркування для клемм, 5х5 мм	шт.	50	1,11 55,50	1,08 54,00	0,01 0,50	0,02 1,00	
42	&3-131-5-17	446329 NPP / YBK 2,5 Торцева кришка для пружинних клем YBK 2,5, сіра	шт.	4	10,18 40,72	9,98 39,92	- -	0,2 0,80	
43	+С111-1522 варіант 11	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,0001	222296,18 22,23	217592,59 21,76	344,84 0,03	4358,75 0,44	https://epicentrk.ua/shop/elektrody-monolith-t-590-5-mm-6-sht-0-9-kg.html 30 км.
44	&3-160-1-1Б	505020 DY 5 (1-10) Маркування для клемм, 5х5 мм5	шт.	20	1,11 22,20	1,08 21,60	0,01 0,20	0,02 0,40	
45	&3-191-26	Наконечник кільцевий ізольований, для провідників S 4-6 мм2, RV 5.5-6, А0060030013, АСКО-УКРЕМ	шт.	10	2,14 21,40	2,10 21,00	- -	0,04 0,40	
46	&3-133-5-15	446519 NPP/PYK 2,5-2F Торцева кришка для пружинних клем PYK 2,5-2F, сіра (уп10)	шт.	1	12,5 12,50	12,25 12,25	- -	0,25 0,25	
47	&3-132-5-19	446322Т NPP / YBK 2,5 Торцева кришка для пружинних заземляючих клем YBK 2,5Т, зелена+жовта (GE)	шт.	1	12,22 12,22	11,98 11,98	- -	0,24 0,24	
48	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0001	106084,72 10,61	103702,95 10,37	301,68 0,03	2080,09 0,21	30 км.
49	&3-231-105	Шайба збільшена М8 8 шт Expert Fix М8 уп-8 шт	шт.	4	1,76 7,04	1,73 6,92	- -	0,03 0,12	
50	С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00002	140573,56 2,81	137245,53 2,74	571,69 0,01	2756,34 0,06	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
51	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,126	8,95857 1,13	8,95857 1,13			
		Разом	грн.		1,13	1,13			
		Разом по розділу III	**грн.**		**14320,58**	**14032,26**	**9,01**	**279,31**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	5,32					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Мастильні матеріали	кг	0,039					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Трансформаторна підстанція №1. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 04-02-06
монтажні та будівельні роботи по ПС

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	81,09	257,94				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,1					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	81,09					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	4,1					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
10	&2-111-10	Кабель КВВГЭнг 5х1,0 мм2	м	68	38,81 2639,08	38,00 2584,00	0,05 3,40	0,76 51,68	
11	&3-111-50	Кліпса 20мм до труби гофрованої	шт.	90	16,25 1462,50	15,90 1431,00	0,03 2,70	0,32 28,80	
12	&3-133-1-13	307179 PYK 2,5-2F Двухярусна клема швидкого затиску пружинна, TS 35, 500В/24А/2,5мм2, сіра (уп 40)	шт.	25	55,96 1399,00	54,84 1371,00	0,02 0,50	1,1 27,50	
13	&3-111-2	Гофрована труба 20/14,1 з протяжкою (стандартна серія); - 91920	м	90	8,04 723,60	7,85 706,50	0,03 2,70	0,16 14,40	
14	&2-111-11-Щ	Кабель КВВГЭнг 7х1,0 мм2	м	14	44,02 616,28	43,10 603,40	0,06 0,84	0,86 12,04	
15	&2-141-2	Кабель типу "вита пара" F/UTP cat. 5E 4 х 2 х 0,51 мм2, - КПВЭ-ВП(200)	м	28	19,91 557,48	19,50 546,00	0,02 0,56	0,39 10,92	
16	&3-151-4-12	476229 UK 2,5/10 - YBK 2,5 Перемичка 10-и полюсна для клем YBK 2,5	шт.	4	91,07 364,28	89,21 356,84	0,07 0,28	1,79 7,16	
17	&2-103-2	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2	м	7	46,87 328,09	45,90 321,30	0,05 0,35	0,92 6,44	
18	&3-183-3	532150 B YKB 150 (3,6x150) Кабельна стяжка макс. діаметр пучка 39 мм, біла	шт.	250	0,78 195,00	0,75 187,50	0,01 2,50	0,02 5,00	
19	&3-155-3-Ю	495059 KD 4 Кінцевий стопор, сірий	шт.	6	21,37 128,22	20,92 125,52	0,03 0,18	0,42 2,52	
20	&3-133-5-15	446519 NPP/PYK 2,5-2F Торцева кришка для пружинних клем PYK 2,5-2F, сіра (уп10)	шт.	6	12,5 75,00	12,25 73,50	- -	0,25 1,50	
21	&3-231-45	Дюбель-цвях швидкого монтажу 6,0х40	шт.	90	0,37 33,30	0,35 31,50	0,01 0,90	0,01 0,90	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом по розділу III	**грн.**		**8521,83**	**8338,06**	**14,91**	**168,86**	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Трансформаторна підстанція №1. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 04-02-08
пусконалагоджувальні роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		І. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	42,00	340,24				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	42,00					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	6,0					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Трансформаторна підстанція №1. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 04-02-09
Будівельно-монтажні роботи: Система порошкового пожежогасіння

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		І. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	266,40	224,02				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	2411,01	235,07				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,4					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	10,60	248,68				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,8					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	2688,01					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,3					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	+КБМ206-340	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	16,65619	1640,13 27318,32				Оренда
11	+КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	7,08	1960,27 13878,71				Оренда
12	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	85,12	62,34 5306,38				
13	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	7,743	594,23 4601,12				
14	+КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	1,58862	1764,8 2803,60				Оренда
15	+КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,8	969,8 775,84				Оренда
16	+КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,06	1231,08 73,86				Оренда
		Разом по розділу II	**грн.**		**54757,83**				
		в тому числі енергоносії:							
		Дизельне паливо	кг	27,72					
		Електроенергія	кВт-год	198,33					
		Мастильні матеріали	кг	18,263					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
17	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	15,938					
18	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	18,28					
19	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	23,552					
20	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	31,059					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
21	&С111-1303-1-3У варіант 2	Копофлекс 110 KF 09110 (труба для підземної прокладки двушарова)	м	600	139,54 83724,00	136,80 82080,00	- -	2,74 1644,00	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
22	&C188888-44-1-3P варіант 1	Колодязь, Small Box 1419	шт	12	5197,92 62375,04	5096,00 61152,00	- -	101,92 1223,04	
23	&C1545-66-1-O варіант 3	Кабель сигнальний вогнестійкий 2х2х0,8, JE-H(St)H BD FE180/E30	м	1510	35,24 53212,40	34,55 52170,50	- -	0,69 1041,90	
24	&C101-411-20-1 варіант 1	Кріплення для модулів пожежогасіння	шт	16	3321,32 53141,12	3256,20 52099,20	- -	65,12 1041,92	
25	&12-6-1-6 варіант 2	Кабель вогнестійкий 2х1,5 0,66/1kV, (N)HXH FE180/E30	м	340	79,51 27033,40	77,95 26503,00	- -	1,56 530,40	
26	&C1545-66-1-O варіант 4	Кабель сигнальний 2х2х0,8, J-Y(St) Y-Lg	м	330	74,82 24690,60	73,35 24205,50	- -	1,47 485,10	
27	&C113-2311-5-1-B1 варіант 1	Металорукав д-20 мм	м	260	49,27 12810,20	48,30 12558,00	- -	0,97 252,20	
28	&11-8-111-1 варіант 9	Кабельний канал 40х20 мм, Kopos	м	112	111,89 12531,68	109,70 12286,40	- -	2,19 245,28	
29	&C111-136-10 варіант 4	Анкер-клин 6х40, BIERBAH	шт	3320	3,77 12516,40	3,70 12284,00	- -	0,07 232,40	
30	&C1630-25-13 варіант 11	Бокс монтажний навісний (IP54) 400х400х200 БМ-44+П	шт	6	1980,53 11883,18	1941,70 11650,20	- -	38,83 232,98	
31	&C117-1-1-25 варіант 6	Тримач для кабеля металевий, 6мм, UDF6	шт	1500	5,61 8415,00	5,50 8250,00	- -	0,11 165,00	
32	&31-3-1-2-1 варіант 3	Коробка вогнестіка, 104х104х57 мм FLAMEBOX 100P	шт.	16	482,46 7719,36	473,00 7568,00	- -	9,46 151,36	
33	&C117-1-1-25 варіант 7	Тримач для кабеля металевий, 8мм, UDF8	шт	1020	7,5 7650,00	7,35 7497,00	- -	0,15 153,00	
34	&11-8-111-1 варіант 7	Короб монтажний пластиковий 20х20мм, Kopos	м	88	67,42 5932,96	66,10 5816,80	- -	1,32 116,16	
35	&C1110-12-3 варіант 1	Скоба металева СММ-20	шт	800	4,69 3752,00	4,60 3680,00	- -	0,09 72,00	
36	&12-6-1-6 варіант 3	Кабель вогнестійкий 3х1,5 0,66/1kV, (N)HXH FE180/E30	м	30	109,4 3282,00	107,25 3217,50	- -	2,15 64,50	
37	&31-3-1-2-1 варіант 4	Коробка монтажна пластикова, OBO Bettermann T60	шт.	16	180,49 2887,84	176,95 2831,20	- -	3,54 56,64	
38	&C111-136-2-3 варіант 2	Зажим-дюбель ялинка, діаметр 6х40мм	шт	520	2,4 1248,00	2,35 1222,00	- -	0,05 26,00	
39	+C188888-21 варіант 3	Піна монтажна вогнестійка, 750мл	шт	1	357,36 357,36	350,35 350,35	- -	7,01 7,01	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
40	&C111-136-2-3 варіант 1	Дюбель з шурупом 6х40 гриб для швидкого монтажу	шт	520	0,61 317,20	0,60 312,00	- -	0,01 5,20	
41	&C14-112-74 варіант 1	Хомут пластиковий 2,5х150 мм	шт.	300	0,61 183,00	0,60 180,00	- -	0,01 3,00	
42	&11-1-1-2 варіант 3	Труба зварна тонкостінна 25х1,5 ГОСТ 10705	м	3	60,59 181,77	59,40 178,20	- -	1,19 3,57	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
43	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	10,3871	8,95857 93,05	8,95857 93,05			
44	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,3188	163,15 52,01	163,15 52,01			
		Разом	грн.		145,06	145,06			
		Разом по розділу III	**грн.**		**395989,57**	**388236,91**	**-**	**7752,66**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	208,717					
		Мастильні матеріали	кг	18,582					
		Дизельне паливо	л	32,612					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Трансформаторна підстанція №2. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 04-03-01
загальнобудівельні роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1203,36	250,13				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,9					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	13,24	234,07				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,3					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1216,60					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,9					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	+КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	47,67336	1960,27 93452,66				Оренда
11	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	54,20265	161,27 8741,26				
12	КБМ233-1400	Верстат каменерізний універсальний	маш. год	5,91618	305,45 1807,10				
13	КБМ204-400	Напівавтомати зварювальні з номінальним зварювальним струмом 40-500 А	маш. год	5,77609	231,23 1335,61				
14	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	3,46027	251,71 870,98				
15	+КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,316133	969,8 306,59				Оренда
16	+КБМ201-14	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,26073	1089,48 284,06				Оренда
17	+КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,14612	1231,08 179,89				Оренда
18	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	0,69323	253,89 176,00				
19	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	2,32897	62,34 145,19				
20	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,8492	64,1 54,43				
21	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	2,32897	21,04 49,00				
22	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,21176	136,95 29,00				
23	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	0,04252	25,84 1,10				
		Разом по розділу II	**грн.**		**107432,87**				
		в тому числі енергоносії:							
		Електроенергія	кВт-год	959,32					
		Мастильні матеріали	кг	6,877					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
24	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	1,246465					
25	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	40,8416431					
26	КБМ203-203	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність 63 т	маш. год	6,9313068					
27	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	16,66456					
28	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	10,4991932					
29	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	2,512788					
30	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	3,878799					
31	КБМ233-900	Ножиці листові кривошипні [гільйотинні]	маш. год	0,070577					
32	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	3,3138616					
33	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,04882					
34	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	0,0749202					
35	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,027145					
36	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	1,78245					
37	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	33,6448141					
38	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	23,8792382					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
39	С1110-171 варіант 1	Сталь штабова 50х5 мм	т	7,85	50721,59 398164,48	49461,26 388270,89	265,79 2086,45	994,54 7807,14	30 км.
40	+С111-267 варіант 3	Фасадна керамогранітна плитка	м2	138,436	1823,08 252379,90	1777,19 246027,07	10,14 1403,74	35,75 4949,09	КП №388 від 21.07.2026 ТОВ "Латерем" 30 км.
41	&С126-1288-1 варіант 4	Фасадна анкерна система кріплення сталева нержавіюча/алюмінієва та гальванізована.	м2	130,6	1795,5 234492,30	1780,00 232468,00	2,13 278,18	13,37 1746,12	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
42	+С111-1626-1 варіант 1	Фарба силіконова	кг	220,38108	489,16 107801,61	479,00 105562,54	0,57 125,62	9,59 2113,45	https://epicentrk .ua/shop/mplc-farba-fasadna-ceresit-ct-48-baza-v-silikonova-10-l-bilij-mat-132-85-1ef74ff8-0d7f-6664-8385-6f2015b9 b2b8.html 30 км.
43	+С111-2000-2 варіант 2	Клейова система Sika	кг	70,464	1224,49 86282,46	1200,00 84556,80	0,48 33,82	24,01 1691,84	30 км.
44	&С188888-59-5 варіант 4	Мінераловатний утеплювавач товщ 100 мм з вітробар'єром	м2	123,312	538,55 66409,68	520,00 64122,24	7,99 985,26	10,56 1302,18	30 км.
45	+С111-870 варіант 11	Сітка d 5 А240С 100х100 мм	м2	88,781	443,72 39393,91	435,00 38619,74	0,02 1,78	8,7 772,39	https://epicentrk .ua/ua/shop/mplc-sitka-zvarna-staleva-oseredok-100h100-tovsina-prutka-5-mm-1000h1000-mm-1396-1f019f42-175b- 67b6-a3de-0ff8dce17adb.html 30 км.
46	С124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,48238	71585,56 34531,44	69916,13 33726,14	265,79 128,21	1403,64 677,09	30 км.
47	С1110-175	Сталь кутова 75х75 мм	т	0,70897	47731,35 33840,10	46529,65 32988,13	265,79 188,44	935,91 663,53	30 км.
48	&С171-2220П варіант 1	Накривка на парапет	м	29,736	1012,66 30112,46	960,00 28546,56	32,8 975,34	19,86 590,56	
49	С1555-108	Мембрана полівінілхлоридна товщиною 1,0-2,0 мм	м2	49,3005	593,08 29239,14	580,58 28622,88	0,87 42,89	11,63 573,37	30 км.
50	+С111-2002-1 варіант 3	Суміш самовирівнююча Siltek F-50 або аналог	кг	1904,68	14,38 27389,30	13,60 25903,65	0,5 952,34	0,28 533,31	30 км.
51	С111-2002-1 варіант 1	Суміш цементна	кг	552,6	46,87 25900,36	45,45 25115,67	0,5 276,30	0,92 508,39	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
52	&C1555-374-1 варіант 1	ПВХ мембрана	м2	44,037	584,54 25741,39	571,90 25184,76	1,18 51,96	11,46 504,67	https://www.1d.ua/uk/membrana-pvkh-monarplan-fm-18-mm/ 30 км.
53	+C111-1720 варіант 8	Гідроізоляційна мембрана (Mapeplan UG)	м2	46,299	478,58 22157,78	469,00 21714,23	0,2 9,26	9,38 434,29	30 км.
54	+C1550-61 варіант 1	Пісок річковий	кг	7263,9	1,84 13365,58	1,50 10895,85	0,3 2179,17	0,04 290,56	30 км.
55	C1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,25636	49519,6 12694,84	48282,84 12377,79	265,79 68,14	970,97 248,91	30 км.
56	+C111-1504 варіант 3	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42	т	0,05165645	215401,73 11126,89	210833,33 10890,90	344,84 17,81	4223,56 218,18	https://epicentrk.ua/shop/elektrody-svarochnye-plasmatec-monolit-rts-2-mm-1-kg.html 30 км.
57	+C111-1325 варіант 1	Цемент, марка 500	т	1,6142	6507,29 10504,07	6000,00 9685,20	379,7 612,91	127,59 205,96	30 км.
58	&C111-283-1А варіант 3	Плитки керамічні для підлог гладкі з шершавою поверхнею "Мелахська"-15мм	м2	25,1838	399,88 10070,50	382,50 9632,80	9,54 240,25	7,84 197,45	https://epicentrk.ua/shop/plytka-allore-group-romano-beige-f-p-nr-mat-74-4-47x47.html 30 км.
59	C111-1810 варіант 2	Сталь штабова	т	0,26188	38113,78 9981,24	37564,26 9837,33	265,79 69,61	283,73 74,30	30 км.
60	&C111-2015-2И	Шпаклівка Siltek S-12	кг	263,88525	31,06 8196,28	30,00 7916,56	0,45 118,75	0,61 160,97	30 км.
61	+C111-741 варіант 2	Плити OSB вологостійкі, товщина 12 мм	м2	29,028	197,54 5734,19	190,00 5515,32	3,67 106,53	3,87 112,34	30 км.
62	&C111-2015-1И варіант 3	Шпаклівка Siltek S-11	кг	263,96374	16,78 4429,31	16,00 4223,42	0,45 118,78	0,33 87,11	https://siltek.ua/wp-content/uploads/2026/07/A4-Syltek-prajs-lyst-06.07.2026.pdf 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
63	+С111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	60,06285	71,75 4309,51	69,61 4180,97	0,73 43,85	1,41 84,69	https://dm.henkel-dam.com/is/content/henkel/PRICE 30 км.
64	С111-1837	Швелери N10-14 із сталі марки 18сп	т	0,06766	60522,72 4094,97	59806,39 4046,50	265,79 17,98	450,54 30,49	30 км.
65	С111-1030	Двотаври з паралельними гранями поличок, нормальні "Б", з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст0, N 10	т	0,1052	38633,69 4064,26	38080,30 4006,05	265,79 27,96	287,6 30,25	30 км.
66	&С188888-59-5 варіант 3	Мінераловатний утеплювавач товщ 50 мм з вітробар'єром	м2	13,818	293,75 4059,04	280,00 3869,04	7,99 110,41	5,76 79,59	30 км.
67	С111-986	Фасонний гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст0, кутовий рівнополичковий, товщина 11-30 мм, ширина полички 180-200 мм	т	0,126024	31393,65 3956,35	30894,16 3893,41	265,79 33,50	233,7 29,44	30 км.
68	+С111-1891-1 варіант 1	Штукатурка цементно-вапняна Siltek PM-10	кг	547,8	6,61 3620,96	6,20 3396,36	0,28 153,38	0,13 71,22	30 км.
69	+С1632-102 варіант 1	Клей-піна	л	10,293	340,75 3507,34	333,50 3432,72	0,57 5,87	6,68 68,75	30 км.
70	&С1555-106-2А варіант 8	Геотекстиль 200 г/м2	м2	92,598	37,53 3475,20	36,67 3395,57	0,12 11,11	0,74 68,52	30 км.
71	+С111-1843 варіант 1	Сталеві деталі риштувань	т	0,0434528	79279,96 3444,94	78368,19 3405,32	321,6 13,97	590,17 25,65	30 км.
72	С111-1128	Товстолистовий прокат із вуглецевої сталі звичайної якості гарячекатаний з обрізними кромками, товщина 9-12 мм, сталь марки Ст0	т	0,0612616	38047,73 2330,86	37498,71 2297,23	265,79 16,28	283,23 17,35	30 км.
73	&С111-146-57 варіант 3	Дюбелі фасадні для теплоізоляції фасаду, L=180 мм	шт	390	5,55 2164,50	5,43 2117,70	0,01 3,90	0,11 42,90	30 км.
74	С111-1604	Папір шліфувальний	м2	6,52793	329,58 2151,48	323,07 2108,98	0,05 0,33	6,46 42,17	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
75	+С111-2003-7 варіант 1	Очищувач Sika Colma Cleaner	л	3,3085	637,96 2110,69	625,00 2067,81	0,45 1,49	12,51 41,39	https://epicentrk .ua/shop/mplc-rozcinnik-sika-colma-cleaner-universal-nij-dla-ocisenna-instrumentiv-i-poverhon-5-l-1efaccd9-b76d-67d2 -b770-b35aa2ad3f14.html 30 км.
76	+С147-4-12 варіант 2	Стрижнева арматура А-III, діаметр 12 мм А400С	100кг	0,6198	3347,21 2074,60	3255,00 2017,45	26,58 16,47	65,63 40,68	Прайс ТОВ "Металхолдинг" від 31.07.2026 30 км.
77	&С113-914-1 варіант 3	Труба 60х80hх4	т	0,0438	46817,14 2050,59	45633,37 1998,74	265,79 11,64	917,98 40,21	30 км.
78	+С111-2000-3	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	160,485	12,45 1998,04	11,73 1882,49	0,48 77,03	0,24 38,52	30 км.
79	С1113-228	Емаль ХВ-125 срібляста	т	0,0198168	96905,53 1920,36	94433,73 1871,37	571,69 11,33	1900,11 37,66	30 км.
80	&С111-155-1А	Тарільчастіфасадні анкера (5 шт. на 1м2)	шт.	331	5,56 1840,36	5,43 1797,33	0,02 6,62	0,11 36,41	30 км.
81	С1113-34	Ґрунтовка ХС-010 хімстійка червоно-коричнева	т	0,0122347	135603,7 1659,07	132373,11 1619,55	571,69 6,99	2658,9 32,53	30 км.
82	+С1115-2417 варіант 1	Труба прямокутного перерізу 16х16	т	0,04472	36794,74 1645,46	35795,83 1600,79	277,44 12,41	721,47 32,26	30 км.
83	+С111-1673 варіант 1	Краска для підлог АК-11	т	0,0078958	153583,12 1212,66	150000,00 1184,37	571,69 4,51	3011,43 23,78	30 км.
84	&С1632-102-2 варіант 3	Герметик покрівельний	л	0,9	1106,65 995,99	1084,50 976,05	0,45 0,41	21,7 19,53	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
85	+С1555-104 варіант 2	Фібра поліпропіленова армувальна	кг	4,0355	242,89 980,18	237,67 959,12	0,46 1,86	4,76 19,20	https://epicentrk . ua/ua/shop/mplc-mikro-fibra-polipropilenova-bairis-fiber-plus-12-mm-15-kg-1ec30b6c-4ad0-6428-9297-2dffa65edbfb . html 30 км.
86	+С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	10,02414	74,95 751,31	73,00 731,76	0,48 4,81	1,47 14,74	30 км.
87	+С123-517-У	Опалубка розбірна із щитів, ширина 2000 мм, товщина 40 мм	м2	1,40928	501,76 707,12	484,59 682,92	7,33 10,33	9,84 13,87	30 км.
88	+С113-2085 варіант 2	Фіксатори пластмасові	шт	389	1,5 583,50	1,40 544,60	0,07 27,23	0,03 11,67	30 км.
89	С111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,017509	30796,46 539,22	29648,15 519,11	544,46 9,53	603,85 10,58	30 км.
90	+С147-1-6 варіант 1	Стрижнева арматура А-I, діаметр 6 мм А240С	100кг	0,1394	3695,72 515,18	3596,67 501,38	26,58 3,71	72,47 10,09	Прайс ТОВ "Металхолдинг" від 31.07.2026 30 км.
91	+С147-1-18 варіант 1	Стрижнева арматура А-I, діаметр 18 мм А240С	100кг	0,12847	3735,24 479,87	3635,42 467,04	26,58 3,41	73,24 9,42	Прайс ТОВ "Металхолдинг" від 31.07.2026 30 км.
92	+С111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	0,006135	65256,32 400,35	63518,52 389,69	458,26 2,81	1279,54 7,85	30 км.
93	+С111-874 варіант 2	Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	1,56117	196,16 306,24	192,02 299,78	0,29 0,45	3,85 6,01	https: //avtradinggroup. com. ua/ua/p52788904 4-setka-tkanaya-provolochnaya. html 30 км.
94	+С1545-101 варіант 2	Стрічка бутилкаучукова К2	100м	0,42616	688,93 293,59	675,00 287,66	0,42 0,18	13,51 5,75	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
95	+С111-1521 варіант 4	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42	т	0,00086864	222296,18 193,10	217592,59 189,01	344,84 0,30	4358,75 3,79	https://epicentrk.ua/shop/elektrody-monolith-t-590-5-mm-6-sht-0-9-kg.html 30 км.
96	&С111-146-57 варіант 6	Дюбелі покрівельні	шт	113	1,64 185,32	1,60 180,80	0,01 1,13	0,03 3,39	30 км.
97	С111-1720	Плівка поліетиленова	м2	13,497	12,55 169,39	12,10 163,31	0,2 2,70	0,25 3,38	30 км.
98	+С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,033612	4638,14 155,90	4167,50 140,08	379,7 12,76	90,94 3,06	30 км.
99	С147-29	В'язальний дріт	100кг	0,01695	8856,29 150,11	8656,06 146,72	26,58 0,45	173,65 2,94	30 км.
100	+С147-1-12 варіант 1	Стрижнева арматура А-І, діаметр 12 мм А240С	100кг	0,0292	3661,71 106,92	3563,33 104,05	26,58 0,78	71,8 2,09	Прайс ТОВ "Металхолдинг" від 31.07.2026 30 км.
101	С112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,019295	4816,3 92,93	4498,40 86,80	223,46 4,31	94,44 1,82	30 км.
102	С142-10-2	Вода	м3	0,91526	82,53 75,54	82,53 75,54	- -	- -	
103	+С111-1638 варіант 2	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	0,25184	266,77 67,18	261,39 65,83	0,15 0,04	5,23 1,31	
104	+С111-181 варіант 1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0011894	49333,42 58,68	47962,23 57,05	403,87 0,48	967,32 1,15	
105	+С123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,0070464	7450,2 52,50	7049,28 49,67	254,84 1,80	146,08 1,03	30 км.
106	+С1600-87 варіант 1	Дюбелі фасадні	100 шт	2,793	18,57 51,87	17,00 47,48	1,21 3,38	0,36 1,01	30 км.
107	&С111-1479-5 варіант 2	Шурупи саморізи 3,5х25	шт	227	0,22 49,94	0,22 49,94	- -	- -	https://epicentrk.ua/ua/shop/samorez-po-metallu-dlya-gipsokartona-3-5x25-mm-1000-sht-expert-fix.html

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
108	+С111-1515 варіант 4	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е46	т	0,00021716	212851,73 46,22	208333,33 45,24	344,84 0,07	4173,56 0,91	https://epicentrk . ua/shop/mplc-elektrodi-zvaruval-ni-monolith-rc-4-mm-1-kg-000001020-1f0e0023-da44-686a-b2e4-e1eea40fd170 . html 30 км.
109	+С111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,0005885	77827,71 45,80	76000,00 44,73	301,68 0,18	1526,03 0,89	30 км.
110	С111-1853-2	Цвяхи будівельні 3,0х70 мм	т	0,0011328	39545,77 44,80	38468,68 43,58	301,68 0,34	775,41 0,88	30 км.
111	С1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,0005	50721,59 25,36	49461,26 24,73	265,79 0,13	994,54 0,50	30 км.
112	&С1545-203-2 варіант 3	Оцинкована ПВХ планка	м	0,19	95,34 18,11	93,17 17,70	0,3 0,06	1,87 0,35	30 км.
113	+С147-1-16	Стрижнева арматура А-I, діаметр 16 мм	100кг	0,004	3735,24 14,94	3635,42 14,54	26,58 0,11	73,24 0,29	Прайс ТОВ "Металхолдинг" від 31.07.2026 30 км.
114	&С113-2085-1	Хрестики пластмассові для укладання плитки	шт	104,686	0,1 10,47	0,09 9,42	0,01 1,05	- -	30 км.
115	С111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,0001053	32354,79 3,41	31848,15 3,35	265,79 0,03	240,85 0,03	30 км.
116	+С111-1639 варіант 4	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,00543	470,07 2,55	460,55 2,50	0,3 -	9,22 0,05	
117	+С111-1513 варіант 5	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,00001139	212851,73 2,42	208333,33 2,37	344,84 -	4173,56 0,05	https://epicentrk. ua/shop/elektrody-svarochnye-plasmatec-monolit-rts-2-mm-1-kg.html 30 км.
118	С1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0000168	115419,94 1,94	112585,11 1,89	571,69 0,01	2263,14 0,04	30 км.
119	С112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,000056	13648,15 0,76	13157,08 0,74	223,46 0,01	267,61 0,01	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
120	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	51,4413	8,95857 460,84	8,95857 460,84			
121	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,3481	163,15 56,80	163,15 56,80			
122	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,4174	147,53 61,58	147,53 61,58			
		Разом	грн.		579,22	579,22			
		Разом по розділу III	**грн.**		**1566388,38**	**1527099,62**	**11753,42**	**27535,34**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	1010,761					
		Мастильні матеріали	кг	7,225					
		Гідравлічна рідина	кг	0,418					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Трансформаторна підстанція №2. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 04-03-02
монтажні роботи ТП-10/0,4 кВ №2

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		І. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	61,31	202,60				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	1,9					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	1164,02	251,98				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,0					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	42,00	239,30				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,5					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1267,33					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,9					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	+КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	39,553254	969,8 38358,75				Оренда
11	+КБМ201-14	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	10,68	1089,48 11635,65				Оренда
12	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	8,4	1214,47 10201,55				
13	КБМ233-350	Шинотрубозгин з моторним приводом	маш. год	27,7966	261,88 7279,37				
14	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	48,38952	64,1 3101,77				
15	КБМ204-501	Установки для зварювання аргонодугового	маш. год	18,5456	143,4 2659,44				
16	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	25,7	6,74 173,22				
17	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	0,48	167,22 80,27				
18	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	7,709	7,99 61,59				
19	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	0,6	9,86 5,92				
		Разом по розділу II	**грн.**		**73557,53**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	72,828					
		Електроенергія	кВт-год	555,219					
		Мастильні матеріали	кг	8,126					
		Гідравлічна рідина	кг	1,092					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
20	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	3,2639					
21	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	4,3325					
22	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	1,2					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
23	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	1,19					
24	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	1,2					
25	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	0,96					
26	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	3,0318					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
27	&1503-8862-1	Комплект шин ШО-1000	шт	2	11539,05 23078,10	11311,42 22622,84	1,37 2,74	226,26 452,52	
28	&С111-1809-2-1	Забивний стрижень заземлення d=20мм, L=1500мм (21920) ОВО "Bettermann"	шт	20	716,14 14322,80	700,27 14005,40	1,83 36,60	14,04 280,80	
29	&1517-1021-10	Плита прохідна 0,4 кВ ПШ-4-1000	шт	4	3049,66 12198,64	2988,57 11954,28	1,29 5,16	59,8 239,20	
30	&1503-8893-4	Конструкція для прокладання шин 10 кВ КЗ-ОФ	шт	4	1967,26 7869,04	1925,71 7702,84	2,98 11,92	38,57 154,28	
31	&1503-8862-2	Комплект шин АВС	компл.	2	3275,32 6550,64	3210,00 6420,00	1,1 2,20	64,22 128,44	
32	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0515028	106084,72 5463,66	103702,95 5340,99	301,68 15,54	2080,09 107,13	30 км.
33	&С111-1810-3	Смуга сталева 40х4 мм (5052 DIN 40х4) ОВО "Bettermann"	м	25	217,34 5433,50	212,75 5318,75	0,33 8,25	4,26 106,50	
34	&1503-8893-2	Конструкція кріплення шинного мосту КШМ	шт	2	2712,05 5424,10	2652,85 5305,70	6,02 12,04	53,18 106,36	
35	&С112-23-1	Бар'єр БТП	шт	2	2201,89 4403,78	2155,71 4311,42	3,01 6,02	43,17 86,34	30 км.
36	&1507-3083-1	Світильник світлодіодний Е27	шт	6	656,84 3941,04	643,42 3860,52	0,54 3,24	12,88 77,28	
37	&С113-1451-8-Ю варіант 1	Труба поліетиленова d110 (L=1м) ДКС	м	32	95,58 3058,56	92,70 2966,40	1,01 32,32	1,87 59,84	30 км.
38	&С1517-2346-1-1	Ящик з понижуючим трансформатором потужністю 250ВА, на напругу 220/12В ЯТП-0,25	шт	1	2618,67 2618,67	2564,28 2564,28	3,04 3,04	51,35 51,35	
39	С1545-153	Наконечники кабельні	шт	96	25,71 2468,16	25,20 2419,20	0,01 0,96	0,5 48,00	30 км.
40	&15093-35023-1 варіант 1	Кабель з мідними жилами в ізоляції, не розповсюджуючий горіння та низьким димовидаленням диму, перерізом 3х2,5мм2 ВВГнг-1	1000м	0,04	57862,09 2314,48	56666,67 2266,67	60,87 2,43	1134,55 45,38	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
41	&2405-5001-2	Кінцевик мідний П25-8М	шт	30	74,84	73,33	0,04	1,47	
					2245,20	2199,90	1,20	44,10	
42	&2405-1002-2	Зв'язок гнучкий СГ-2	шт	2	1065,5	1044,00	0,61	20,89	
					2131,00	2088,00	1,22	41,78	
43	&C118-71-4	З'єднувач "полоса-електрод" (2730 20) ОВО "Bettermann"	шт	5	386,96	379,35	0,02	7,59	
					1934,80	1896,75	0,10	37,95	
44	+C1545-44 варіант 1	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,7088	2699,91	2646,67	0,3	52,94	30 км.
					1913,70	1875,96	0,21	37,53	
45	&C113-1451-9 варіант 1	Труба поліетиленова d160 (L=2м) ДКС	м	12	147,38	143,00	1,49	2,89	30 км.
					1768,56	1716,00	17,88	34,68	
46	&2405-1002-1	Зв'язок гнучкий СГ-1	шт	2	863,34	846,00	0,41	16,93	
					1726,68	1692,00	0,82	33,86	
47	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	34	49,04	47,86	0,22	0,96	30 км.
					1667,36	1627,24	7,48	32,64	
48	+C111-1522 варіант 11	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,0066599	222296,18	217592,59	344,84	4358,75	https://epicentrk.ua/shop/elektrody-monolith-t-590-5-mm-6-sht-0-9-kg.html
					1480,47	1449,14	2,30	29,03	30 км.
49	&15091-8073-1	Провід гнучкий перерізом 25мм2 МГ	м	4,5	147,08	144,17	0,03	2,88	30 км.
					661,86	648,77	0,14	12,95	
50	+C111-1504 варіант 3	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42	т	0,00188	215401,73	210833,33	344,84	4223,56	https://epicentrk.ua/shop/elektrody-svarochnye-plasmatec-monolit-rts-2-mm-1-kg.html
					404,96	396,37	0,65	7,94	30 км.
51	&290902-224-1	Розетка штепсельна, IP44	шт	4	97,22	95,24	0,07	1,91	30 км.
					388,88	380,96	0,28	7,64	
52	&290902-1000-3 варіант 1	Вимикач одноклавішний прохідний, IP44	шт	2	189,02	185,25	0,06	3,71	30 км.
					378,04	370,50	0,12	7,42	
53	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00259	140573,56	137245,53	571,69	2756,34	30 км.
					364,09	355,47	1,48	7,14	
54	&C118-71-2	Сталевий наконечник (1819 20ВР) ОВО "Bettermann"	шт	5	66,32	65,01	0,01	1,3	
					331,60	325,05	0,05	6,50	
55	&290902-1000-1	Вимикач одноклавішний 220В, 6.3А, IP44 "e. next"	шт	3	109,71	107,50	0,06	2,15	30 км.
					329,13	322,50	0,18	6,45	
56	&C113-953-1-1 варіант 1	Труба ПВХ гофрована, діаметр 20 мм	м	30	10,49	10,24	0,04	0,21	30 км.
					314,70	307,20	1,20	6,30	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
57	&C1632-55-1-1 варіант 1	Емаль чорна матова (0,75) Unsversallack	шт	1	309,91 309,91	303,33 303,33	0,5 0,50	6,08 6,08	
58	&C111-1823-2-1	Прут сталевий, діаметр 8 мм	м	6	39 234,00	38,14 228,84	0,1 0,60	0,76 4,56	
59	С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,236935	891,43 211,21	873,53 206,97	0,42 0,10	17,48 4,14	30 км.
60	&C118-71-5 варіант 1	Затискач полоса-полоса (256 A DIN 40) ОВО "Bettermann"	шт	2	94,47 188,94	92,50 185,00	0,12 0,24	1,85 3,70	30 км.
61	&C111-93-1-Ш	Болт М8х45	шт	30	4,81 144,30	4,71 141,30	0,01 0,30	0,09 2,70	
62	&C1545-44-1 варіант 1	Тримач з защіпкою, d20 мм	шт	30	3 90,00	2,94 88,20	- -	0,06 1,80	
63	+C1545-7 варіант 1	Бірка-прикінцевлювач А631, А671	100шт	0,96	92,84 89,13	91,00 87,36	0,02 0,02	1,82 1,75	30 км.
64	+C111-1639 варіант 4	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,15912	470,07 74,80	460,55 73,28	0,3 0,05	9,22 1,47	
65	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,25584	245,39 62,78	240,47 61,52	0,11 0,03	4,81 1,23	30 км.
66	С1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,02125	2666,65 56,67	2613,01 55,53	1,35 0,03	52,29 1,11	30 км.
67	С1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	2,328	20,37 47,42	19,93 46,40	0,04 0,09	0,4 0,93	30 км.
68	&C1545-131-1-1	Наконечник - гільза, 2,5мм2	упак.	1	43,86 43,86	43,00 43,00	- -	0,86 0,86	
69	&C1545-207-3-Я варіант 1	Гайка М8	шт	30	1,4 42,00	1,37 41,10	- -	0,03 0,90	
70	&C1545-470-1-16	Гайка баранець М12	шт	4	9,26 37,04	9,07 36,28	0,01 0,04	0,18 0,72	
71	&C111-1870-1-Щ	Шайба М8	шт	30	0,86 25,80	0,84 25,20	- -	0,02 0,60	
72	&C111-1870-5	Шайба гровер М8	шт	30	0,86 25,80	0,84 25,20	- -	0,02 0,60	
73	&C111-88-7-Ц	Болт М12х45 мм	шт	4	6,11 24,44	5,97 23,88	0,02 0,08	0,12 0,48	
74	&C111-1678-1 варіант 5	Антикорозійна стрічка, 10м (356 50) ОВО "Bettermann"	шт	2	6,67 13,34	6,13 12,26	0,41 0,82	0,13 0,26	ТОВ "КСК МЕТИЗ ГРУП", Код ЄДРПОУ 45866815
75	&C1110-12-2 варіант 1	Шайба 12	шт	4	2 8,00	1,96 7,84	- -	0,04 0,16	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
76	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	6,1947	8,95857 55,50	8,95857 55,50			
77	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,1878	163,15 30,64	163,15 30,64			
78	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,024	147,53 3,54	147,53 3,54			
		Разом	грн.		89,68	89,68			
		Разом по розділу III	**грн.**		**119005,32**	**116493,27**	**180,67**	**2331,38**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	561,414					
		Мастильні матеріали	кг	8,314					
		Гідравлічна рідина	кг	1,116					
		Бензин	л	98,416					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Трансформаторна підстанція №2. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 04-03-04
пусконалагоджувальні роботи ТП-10/0,4 кВ №2

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		І. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	148,00	340,24				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	148,00					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	6,0					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Трансформаторна підстанція №2. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 04-03-05
Будівельно-монтажні роботи: Система порошкового пожежогасіння

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		І. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	305,29	224,01				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	2579,17	235,26				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,4					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	10,77	248,79				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,8					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	2895,23					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,3					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	+КБМ206-340	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	19,43222	1640,13 31871,37				Оренда
11	+КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	8,26	1960,27 16191,83				Оренда
12	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	95,76	62,34 5969,68				
13	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	7,6985	594,23 4574,68				
14	+КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	1,57949	1764,8 2787,48				Оренда
15	+КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,9	969,8 872,82				Оренда
16	+КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,06	1231,08 73,86				Оренда
		Разом по розділу II	**грн.**		**62341,72**				
		в тому числі енергоносії:							
		Дизельне паливо	кг	27,561					
		Електроенергія	кВт-год	223,121					
		Мастильні матеріали	кг	20,384					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
17	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	14,712					
18	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	18,1064					
19	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	21,7904					
20	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	30,8805					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
21	&С111-1303-1-3У варіант 2	Копофлекс 110 KF 09110 (труба для підземної прокладки двушарова)	м	700	139,54 97678,00	136,80 95760,00	- -	2,74 1918,00	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
22	&C188888-44-1-3P варіант 1	Колодязь, Small Box 1419	шт	14	5197,92 72770,88	5096,00 71344,00	- -	101,92 1426,88	
23	&C1545-66-1-O варіант 3	Кабель сигнальний вогнестійкий 2х2х0,8, JE-H(St)H BD FE180/E30	м	1735	35,24 61141,40	34,55 59944,25	- -	0,69 1197,15	
24	&C101-411-20-1 варіант 1	Кріплення для модулів пожежогасіння	шт	18	3321,32 59783,76	3256,20 58611,60	- -	65,12 1172,16	
25	&C1545-66-1-O варіант 4	Кабель сигнальний 2х2х0,8, J-Y(St) Y-Lg	м	430	74,82 32172,60	73,35 31540,50	- -	1,47 632,10	
26	&12-6-1-6 варіант 2	Кабель вогнестійкий 2х1,5 0,66/1kV, (N)HXH FE180/E30	м	325	79,51 25840,75	77,95 25333,75	- -	1,56 507,00	
27	&C111-136-10 варіант 4	Анкер-клин 6х40, BIERBAH	шт	3230	3,77 12177,10	3,70 11951,00	- -	0,07 226,10	
28	&11-8-111-1 варіант 9	Кабельний канал 40х20 мм, Kopos	м	108	111,89 12084,12	109,70 11847,60	- -	2,19 236,52	
29	&C1630-25-13 варіант 11	Бокс монтажний навісний (IP54) 400х400х200 БМ-44+П	шт	6	1980,53 11883,18	1941,70 11650,20	- -	38,83 232,98	
30	&C113-2311-5-1-B1 варіант 1	Металорукав д-20 мм	м	240	49,27 11824,80	48,30 11592,00	- -	0,97 232,80	
31	&31-3-1-2-1 варіант 3	Коробка вогнестіка, 104х104х57 мм FLAMEBOX 100P	шт.	18	482,46 8684,28	473,00 8514,00	- -	9,46 170,28	
32	&C117-1-1-25 варіант 7	Тримач для кабеля металевий, 8мм, UDF8	шт	1110	7,5 8325,00	7,35 8158,50	- -	0,15 166,50	
33	&C117-1-1-25 варіант 6	Тримач для кабеля металевий, 6мм, UDF6	шт	1370	5,61 7685,70	5,50 7535,00	- -	0,11 150,70	
34	&11-8-111-1 варіант 7	Короб монтажний пластиковий 20х20мм, Kopos	м	88	67,42 5932,96	66,10 5816,80	- -	1,32 116,16	
35	&C1110-12-3 варіант 1	Скоба металева СММ-20	шт	750	4,69 3517,50	4,60 3450,00	- -	0,09 67,50	
36	&12-6-1-6 варіант 3	Кабель вогнестійкий 3х1,5 0,66/1kV, (N)HXH FE180/E30	м	30	109,4 3282,00	107,25 3217,50	- -	2,15 64,50	
37	&31-3-1-2-1 варіант 4	Коробка монтажна пластикова, OBO Bettermann T60	шт.	18	180,49 3248,82	176,95 3185,10	- -	3,54 63,72	
38	&C111-136-2-3 варіант 2	Зажим-дюбель ялинка, діаметр 6х40мм	шт	680	2,4 1632,00	2,35 1598,00	- -	0,05 34,00	
39	+C188888-21 варіант 3	Піна монтажна вогнестійка, 750мл	шт	1	357,36 357,36	350,35 350,35	- -	7,01 7,01	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
40	&C111-136-2-3 варіант 1	Дюбель з шурупом 6х40 гриб для швидкого монтажу	шт	520	0,61 317,20	0,60 312,00	- -	0,01 5,20	
41	&C14-112-74 варіант 1	Хомут пластиковий 2,5х150 мм	шт.	390	0,61 237,90	0,60 234,00	- -	0,01 3,90	
42	&11-1-1-2 варіант 3	Труба зварна тонкостінна 25х1,5 ГОСТ 10705	м	3	60,59 181,77	59,40 178,20	- -	1,19 3,57	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
43	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	10,1057	8,95857 90,53	8,95857 90,53			
44	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,2942	163,15 48,01	163,15 48,01			
		Разом	грн.		138,54	138,54			
		Разом по розділу III	**грн.**		**440897,62**	**432262,89**	**-**	**8634,73**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	233,227					
		Мастильні матеріали	кг	20,678					
		Дизельне паливо	л	32,424					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Трансформаторна підстанція №2. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 04-03-07
Пусконалагоджувальні роботи: Система порошкового пожежогасіння

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		І. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	887,00	340,24				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	887,00					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	6,0					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Електропостачання. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 04-05-01
будівельно-монтажні роботи ПЛ-10 кВ

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	46,10	241,90				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	27,65	235,90				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,4					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	8,08	248,57				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,8					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	81,83					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,5					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	6,48	594,23 3850,61				
11	+КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	2,72	1222,54 3325,31				Оренда
12	+КБМ201-14	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,8714	1089,48 3128,33				Оренда
13	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	2,8	458,24 1283,07				
14	КБМ217-1301	Лабораторія пересувна вимірювально-настройкова, пенал	маш. год	0,36	1061,17 382,02				
15	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	1,392	64,1 89,23				
16	+КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,081	969,8 78,55				Оренда
		Разом по розділу II	**грн.**		**12137,12**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	16,29					
		Дизельне паливо	кг	23,198					
		Електроенергія	кВт-год	7,378					
		Мастильні матеріали	кг	1,718					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
17	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	0,42					
18	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,138					
19	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	0,984					
20	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	6,48					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
21	&1504-3001-1-Э варіант 1	Запобіжник-роз'єднувач BS-15	шт	6	4502,04 27012,24	4412,00 26472,00	1,76 10,56	88,28 529,68	
22	&C1545-492-2 варіант 1	Обмежувач перенапруг з роз'єднувачем AZC 152 SICAME	шт	6	3130,05 18780,30	3068,00 18408,00	0,68 4,08	61,37 368,22	
23	&C1545-39-2 варіант 1	Утримувач кабельний КР 29-41	шт	6	1627,38 9764,28	1595,00 9570,00	0,47 2,82	31,91 191,46	
24	&1504-3085-1 варіант 1	Плавка вставка до BS-15, Ін=100А	шт	6	597,78 3586,68	586,00 3516,00	0,06 0,36	11,72 70,32	
25	&C1545-92-6 варіант 1	Кронштейн КР12-1	шт	2	1151,58 2303,16	1127,52 2255,04	1,48 2,96	22,58 45,16	
26	+C111-1513 варіант 5	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,0084	212851,73 1787,95	208333,33 1750,00	344,84 2,90	4173,56 35,05	https://epicentrk.ua/shop/elektrody-svarochnye-plasmatec-monolit-rts-2-mm-1-kg.html 30 км.
27	&C1545-92-8 варіант 1	Кронштейн КР10	шт	2	884,42 1768,84	864,00 1728,00	3,08 6,16	17,34 34,68	
28	&C111-1809-16 варіант 1	Сталь кругла оцинкована d=10мм	т	0,01848	91854,96 1697,48	90833,00 1678,59	338,18 6,25	683,78 12,64	
29	&C111-1814-5 варіант 1	Кутник 80х6 мм	т	0,035328	45073,72 1592,36	44400,00 1568,56	338,18 11,95	335,54 11,85	
30	&C1545-92-7 варіант 1	Кронштейн КРн25	шт	2	736,23 1472,46	718,80 1437,60	2,99 5,98	14,44 28,88	
31	&C111-1809-18 варіант 1	Сталь кругла d=16мм	т	0,02844	45073,72 1281,90	44400,00 1262,74	338,18 9,62	335,54 9,54	30 км.
32	&C1545-39-4 варіант 1	Основа кабельного утримувача МВ2	шт	6	202,01 1212,06	198,00 1188,00	0,05 0,30	3,96 23,76	
33	&C1545-58-3 варіант 1	Затискач апаратний А1А 50	шт	6	104,12 624,72	102,00 612,00	0,08 0,48	2,04 12,24	
34	&C111-1809-17 варіант 1	Сталь кругла d=12мм	т	0,012432	45073,72 560,36	44400,00 551,98	338,18 4,20	335,54 4,18	30 км.
35	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,246	1828,3 449,76	1792,15 440,87	0,3 0,07	35,85 8,82	30 км.
36	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0024	140573,56 337,38	137245,53 329,39	571,69 1,37	2756,34 6,62	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
37	&C1545-39-3 варіант 1	Утримувач кабельний ВІС 35-50	шт	6	45,05 270,30	44,00 264,00	0,17 1,02	0,88 5,28	
38	&C111-88-7 варіант 1	Болт М12х40 мм	шт	18	9,75 175,50	9,54 171,72	0,02 0,36	0,19 3,42	
39	&C1545-551-2 варіант 1	Стяжка, L=550мм ССЕ 550-17	шт	6	27,56 165,36	27,00 162,00	0,02 0,12	0,54 3,24	
40	&C1110-12-2 варіант 1	Шайба 12	шт	48	2 96,00	1,96 94,08	- -	0,04 1,92	
41	&C1545-489-2-Щ варіант 2	Скріпка CF 20 SICAME	шт	10	9,19 91,90	9,00 90,00	0,01 0,10	0,18 1,80	
42	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00084	106084,72 89,11	103702,95 87,11	301,68 0,25	2080,09 1,75	30 км.
43	&1501-2154-2 варіант 1	Шина алюмінієва з отворами 40х5 мм	шт	6	12,12 72,72	11,88 71,28	- -	0,24 1,44	
44	+С111-1522 варіант 11	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,00027	222296,18 60,02	217592,59 58,75	344,84 0,09	4358,75 1,18	https://epicentrk.ua/shop/elektrody-monolith-t-590-5-mm-6-sht-0-9-kg.html 30 км.
45	&C1545-470-1 варіант 1	Гайка М12	шт	18	1,44 25,92	1,40 25,20	0,01 0,18	0,03 0,54	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
46	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,1956	8,95857 1,75	8,95857 1,75			
47	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0112	163,15 1,82	163,15 1,82			
		Разом	грн.		3,57	3,57			
		Разом по розділу III	**грн.**		**75282,33**	**73796,48**	**72,18**	**1413,67**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	7,573					
		Мастильні матеріали	кг	1,729					
		Бензин	л	22,014					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Дизельне паливо	л	27,292					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Електропостачання. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 04-05-02
будівельно-монтажні роботи КЛ 10 кВ

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1103,22	230,33				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,2					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	4504,85	241,97				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,6					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	119,23	268,66				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,4					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	77,66	280,40				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	5804,96					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,5					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	+КБМ206-340	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	107,911322	1640,13 176988,60				Оренда
11	+КБМ201-14	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	116,97858	1089,48 127445,82				Оренда
12	+КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	119,22384	969,8 115623,28				Оренда
13	КБМ225-5901	Установки горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 36300 кг	маш. год	9,828	3431,85 33728,22				
14	+КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	21,89538	1351,84 29599,05				Оренда
15	+КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	23,692	1222,54 28964,42				Оренда
16	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	45,1052	594,23 26802,86				
17	+КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	9,65	1960,27 18916,61				Оренда
18	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	9,945	1254,07 12471,73				
19	КБМ225-5911	Машина асенізаційна на базі ЗИЛ, місткість цистерни до 5 м3	маш. год	9,828	784,6 7711,05				
20	КБМ225-5905	Змішувальні вузли для готування бурової рідини, ємність бака 5000 л, обє'м подачі суміші 850 л/хв	маш. год	9,945	622,93 6195,04				
21	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	6,902	217,9 1503,95				
22	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	3,822	315,12 1204,39				
23	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,12586	1569,46 197,53				
24	КБМ215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш. год	0,23328	760,16 177,33				
25	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш. год	0,05165	1492,97 77,11				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
26	КБМ225-5917	Апаратура пошуку підземних комунікацій АППК-2000 АС	маш. год	9,828	7,81 76,76				
27	КБМ212-711	Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ходу, маса 25 т	маш. год	0,0288	191,23 5,51				
28	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	770,55	73,2 56404,26				
29	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	3,36	341,84 1148,58				
		Разом по розділу II	**грн.**		**645242,10**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	105,789					
		Дизельне паливо	кг	464,362					
		Електроенергія	кВт-год	1,529					
		Мастильні матеріали	кг	29,99					
		Гідравлічна рідина	кг	3,975					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
30	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	663,89496					
31	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	663,89496					
32	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	14,10048					
33	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	180,9276					
34	КБМ270-90	Пилка дискова електрична (працює від пересувної електростанції)	маш. год	1,92					
35	КБМ270-115	Дрилі електричні (працюють від пересувної електростанції)	маш. год	1,16					
36	КБМ270-150	Киркувальник	маш. год	0,034848					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
37	&15093-12122-32 варіант 3	Кабель силовий напругою 20 кВ з алюмінієвими жилами, ізоляцією із шитого поліетилену АПвЭгаПу-20, перерізом 1х120(г)/35 мм2	1000м	14,891	1130913,6 16840434,42	1108333,00 16504186,70	405,82 6043,07	22174,78 330204,65	КП ТОВ "Меганом" 30 км.
38	+С1545-413-1 варіант 1	Стяжка, L=550мм, ССЕ 550-12,7 SICAME	шт	4730	20,42 96586,60	20,00 94600,00	0,02 94,60	0,4 1892,00	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
39	&C1000-28-1 2 А11-2011.52	Залізобетонний пікетний стовпчик 0,1х0,1х1,	шт	390	240,18 93670,20	211,80 82602,00	23,67 9231,30	4,71 1836,90	
40	&C1000-27 варіант 1	Полімерні домішки PAC-L	кг	78,81	714,35 56297,92	700,00 55167,00	0,34 26,80	14,01 1104,12	
41	&C113-1451-8-Ц варіант 1	Труби гнучкі гофровані ПЕ, Дзовн/Двн=160/134 мм ДКС (121916)	м	424	117 49608,00	114,25 48442,00	0,46 195,04	2,29 970,96	
42	&C113-1380-1 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 160х9,5 мм	м	78,78	533,89 42059,85	521,87 41112,92	1,55 122,11	10,47 824,82	30 км.
43	&C1000-24-1-Ш варіант 1	Муфта кабельна кінцева 20 кВ внутрішньої установки, пер. 120-240 мм2 E3UETH 24 120-240 CM SICAME (1 комплект - 3 шт.)	компл.	6	6841,02 41046,12	6705,00 40230,00	1,88 11,28	134,14 804,84	
44	&C1000-26 варіант 1	Бентоніт для буріння TUNNEL GEL PLUS	т	0,9471	43188,39 40903,72	42000,00 39778,20	341,56 323,49	846,83 802,03	
45	&C111-1823-3 варіант 1	Сталь листова 300х300х3	шт	390	94,02 36667,80	93,25 36367,50	0,07 27,30	0,7 273,00	
46	&C113-1544-5 варіант 1	Кільце ущільнююче до труби, діаметр 160 мм, ДКС (016160)	шт	500	62,97 31485,00	61,60 30800,00	0,14 70,00	1,23 615,00	
47	&C111-1721-1 варіант 1	Стрічка сигнальна "Обережно, кабель вище 1 кВ", шириною 250 мм	м	3841	3,91 15018,31	3,74 14365,34	0,09 345,69	0,08 307,28	
48	&C1000-24 варіант 1	Муфта кабельна кінцева 20 кВ зовнішньої установки, пер. 70-120 мм2 E3UETH 24 70-150 CM SICAME (1 комплект - 3 шт.)	компл.	2	6295,32 12590,64	6170,00 12340,00	1,88 3,76	123,44 246,88	
49	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	1,32	8838,44 11666,74	8441,68 11143,02	223,46 294,97	173,3 228,75	30 км.
50	&C111-1823-2 варіант 1	Сталь кругла, діаметр 10 мм (L=500)	шт	780	14,59 11380,20	14,40 11232,00	0,08 62,40	0,11 85,80	
51	&C1000-29 варіант 1	Пасивний підземний маркер повороту КЛ-10 кВ Omnimarker II TE-OM-09 TEMPO	шт	13	708,21 9206,73	694,27 9025,51	0,05 0,65	13,89 180,57	
52	+C1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	1,1424	7573,08 8651,49	7067,45 8073,85	357,14 408,00	148,49 169,64	КП від ПрАТ АБЗ "АБ Столичний" від 30.07.2026
53	&C113-1491-2-Ш варіант 1	Заглушка для захисту ПЕ-труб діаметром 160 мм, ДКС (023160)	шт	44	170,05 7482,20	166,69 7334,36	0,03 1,32	3,33 146,52	
54	C142-10-2	Вода	м3	31,5101	82,53 2600,53	82,53 2600,53	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
55	+С1421-9645 варіант 1	Суміші піщано-гравійні для будівельних робіт N3, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка ДР12	м3	1,7568	1463,3 2570,73	893,52 1569,74	541,09 950,59	28,69 50,40	30 км.
56	&С111-1870-1-Ф варіант 1	Шайба М10	шт	1560	1,59 2480,40	1,56 2433,60	- -	0,03 46,80	
57	&С1545-207-3 варіант 1	Гайка М10	шт	1560	1,59 2480,40	1,56 2433,60	- -	0,03 46,80	
58	&С1555-393-1-1	Джгутовий плетений шнур, діаметр 6 мм	м	170	11,05 1878,50	10,60 1802,00	0,23 39,10	0,22 37,40	30 км.
59	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	1,056	1461,97 1543,84	961,00 1014,82	472,3 498,75	28,67 30,27	КП від ПрАТ АБЗ "АБ Столичний" від 30.07.2026 30 км.
60	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	6,18789	245,39 1518,45	240,47 1488,00	0,11 0,68	4,81 29,77	30 км.
61	+С1422-10936 варіант 1	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,096	14640,4 1405,48	13333,33 1280,00	1020 97,92	287,07 27,56	https://epicentrk.ua/shop/tsehla-riadova-povnotila-kozelshchyna-m-100-f-25.html 30 км.
62	С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	1,45721	891,43 1299,00	873,53 1272,92	0,42 0,61	17,48 25,47	30 км.
63	+С111-73 варіант 4	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,0151	50913,21 768,79	48521,31 732,67	1393,6 21,04	998,3 15,08	
64	+С111-1554 варіант 1	Бітуми нафтові дорожні БНД-40/60, перший сорт	т	0,006912	19117,7 132,14	18394,51 127,14	348,33 2,41	374,86 2,59	
65	+С111-1292-1 варіант 1	Уайт-спірит	кг	0,2106	41,21 8,68	39,79 8,38	0,61 0,13	0,81 0,17	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
66	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	748,1507	8,94584 6692,84	8,94584 6692,84			
67	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	13,4189	163,15 2189,29	163,15 2189,29			
68	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	13,2779	147,53 1958,89	147,53 1958,89			
		Разом	грн.		10841,02	10841,02			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом по розділу III	**грн.**		**17434283,90**	**17074404,82**	**18873,01**	**341006,07**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	749,679					
		Мастильні матеріали	кг	43,409					
		Гідравлічна рідина	кг	17,253					
		Бензин	л	142,959					
		Дизельне паливо	л	546,309					
		Довідкові дані							
		Будівельне сміття	т	3,288					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.
Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Електропостачання. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 04-05-03
будівельно-монтажні роботи КЛ-0,4 кВ

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	2203,32	207,17				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,2					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	4232,44	247,85				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	72,06	247,66				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,8					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	421,52	280,41				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	6929,34					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,3					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	+КБМ201-14	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	860,903822	1089,48 937937,50				Оренда
11	+КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	877,67057	969,8 851164,92				Оренда
12	+КБМ206-340	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	210,497014	1640,13 345242,47				Оренда
13	+КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	51,057177	1351,84 69021,13				Оренда
14	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	62,65734	594,23 37232,87				
15	+КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	1,06596	1222,54 1303,18				Оренда
16	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	1025,6	318,2 326345,92				
		Разом по розділу II	**грн.**		**2568247,99**				
		в тому числі енергоносії:							
		Дизельне паливо	кг	224,313					
		Мастильні матеріали	кг	10,025					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
17	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	463,700198					
18	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	108,399194					
19	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	463,700198					
20	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	28,819366					
21	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	251,333355					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
22	&15093-38203-1 варіант 1	Кабель силовий з алюмінієвими жилами з ізоляцією з ПВХ пластикату на напругу до 1 кВ, перерізом 4х240мм АВВГ	1000м	1,355	1232311,22 1669781,70	1206824,61 1635247,35	1323,64 1793,53	24162,97 32740,82	Рахунок-фактура №СФ-0103731 від 15 липня 2026 р. ТОВ "УКРЕНЕРГО-АЛЬЯНС" 30 км.
23	&15093-38213-1	Кабель силовий з алюмінієвими жилами з ізоляцією з ПВХ пластикату на напругу до 1 кВ, перерізом 4х150мм АВВГ	1000м	1,995	711966,34 1420372,85	697200,00 1390914,00	806,22 1608,41	13960,12 27850,44	30 км.
24	+С1422-10936 варіант 1	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	53,616	14640,4 784959,69	13333,33 714879,82	1020 54688,32	287,07 15391,55	https://epicentrk.ua/shop/tsehla-riadova-povnotila-kozelshchyna-m-100-f-25.html 30 км.
25	&15093-38183-1 варіант 1	Кабель силовий з алюмінієвими жилами з ізоляцією з ПВХ пластикату на напругу до 1 кВ, перерізом 4х95мм АВВГ	1000м	1,512	502963,49 760480,80	492553,61 744741,06	547,85 828,35	9862,03 14911,39	Рахунок-фактура №СФ-0103731 від 15 липня 2026 р. ТОВ "УКРЕНЕРГО-АЛЬЯНС" 30 км.
26	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	505,01	1461,97 738309,47	961,00 485314,61	472,3 238516,22	28,67 14478,64	КП від ПрАТ АБЗ "АБ Столичний" від 30.07.2026 30 км.
27	&15093-38193-1 варіант 1	Кабель силовий з алюмінієвими жилами з ізоляцією з ПВХ пластикату на напругу до 1 кВ, перерізом 4х120мм АВВГ	1000м	0,834	633736,22 528536,01	620640,42 517614,11	669,6 558,45	12426,2 10363,45	Рахунок-фактура №СФ-0103731 від 15 липня 2026 р. ТОВ "УКРЕНЕРГО-АЛЬЯНС" 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
28	&15093-38163-1 варіант 1	Кабель силовий з алюмінієвими жилами з ізоляцією з ПВХ пластикату на напругу до 1 кВ, перерізом 4х50мм АВВГ	1000м	1,656	282331,95 467541,71	276457,85 457814,20	338,18 560,03	5535,92 9167,48	Рахунок-фактура №СФ-0103731 від 15 липня 2026 р. ТОВ "УКРЕНЕРГО-АЛЬЯНС" 30 км.
29	&C113-1451-3 варіант 2	Труба поліетиленова гнучка двошарова двохстінна d=110/94мм (121911) ДКС	м	2469	77,92 192384,48	74,20 183199,80	2,19 5407,11	1,53 3777,57	Рахунок-фактура №СФ-0103731 від 15 липня 2026 р. ТОВ "УКРЕНЕРГО-АЛЬЯНС"
30	&C113-1491-6 варіант 1	Ущільнювач кабельних проходок LG500	шт	140	949,09 132872,60	930,00 130200,00	0,48 67,20	18,61 2605,40	
31	&15093-38133-1 варіант 1	Кабель силовий з алюмінієвими жилами з ізоляцією з ПВХ пластикату на напругу до 1 кВ, перерізом 4х16мм АВВГ	1000м	1,322	98763,83 130565,78	96693,02 127828,17	134,26 177,49	1936,55 2560,12	Рахунок-фактура №СФ-0103731 від 15 липня 2026 р. ТОВ "УКРЕНЕРГО-АЛЬЯНС" 30 км.
32	&15093-38173-1 варіант 1	Кабель силовий з алюмінієвими жилами з ізоляцією з ПВХ пластикату на напругу до 1 кВ, перерізом 4х70мм АВВГ	1000м	0,336	380098,68 127713,16	372208,83 125062,17	436,93 146,81	7452,92 2504,18	Рахунок-фактура №СФ-0103731 від 15 липня 2026 р. ТОВ "УКРЕНЕРГО-АЛЬЯНС" 30 км.
33	&2405-1515-2	Муфта кінцева 1 кВ внутрішньої установки, для 4-х жильних кабелів в пластасовій ізоляції, перерізом 50-150 мм2 ЕРКТ-0047-L12	компл.	34	3460,38 117652,92	3391,96 115326,64	0,57 19,38	67,85 2306,90	
34	&2405-1515-1	Муфта кінцева 1 кВ внутрішньої установки, для 4-х жильних кабелів в пластасовій ізоляції, перерізом 120-240 мм2 ЕРКТ-0063-L12	компл.	16	4234,56 67752,96	4150,96 66415,36	0,57 9,12	83,03 1328,48	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
35	&2405-1557-3	Муфта з'єднувальна для 4-х жильних кабелів в пластасовій ізоляції, перерізом 25-70 мм2 POLJ-01/4X25-70	компл.	16	2231,39 35702,24	2184,60 34953,60	3,04 48,64	43,75 700,00	
36	&15093-38153-1	Кабель силовий з алюмінієвими жилами з ізоляцією з ПВХ пластикату на напругу до 1 кВ, перерізом 4х35мм АВВГ	1000м	0,167	209154,66 34928,83	204863,53 34212,21	190,06 31,74	4101,07 684,88	Рахунок-фактура №СФ-0103731 від 15 липня 2026 р. ТОВ "УКРЕНЕРГО-АЛЬЯНС" 30 км.
37	С113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	54,75974	410,43 22475,04	405,15 22185,91	2,22 121,57	3,06 167,56	30 км.
38	&15093-38143-1	Кабель силовий з алюмінієвими жилами з ізоляцією з ПВХ пластикату на напругу до 1 кВ, перерізом 4х25мм АВВГ	1000м	0,108	161373,84 17428,37	158056,79 17070,13	152,86 16,51	3164,19 341,73	Рахунок-фактура №СФ-0103731 від 15 липня 2026 р. ТОВ "УКРЕНЕРГО-АЛЬЯНС" 30 км.
39	&2405-1557-1	Муфта з'єднувальна для 4-х жильних кабелів в пластасовій ізоляції, перерізом 150-240 мм2 POLJ-01/4X150-240	компл.	4	4158,99 16635,96	4074,40 16297,60	3,04 12,16	81,55 326,20	
40	&2405-1557-2	Муфта з'єднувальна для 4-х жильних кабелів в пластасовій ізоляції, перерізом 70-120 мм2 POLJ-01/4X70-120	компл.	6	2702,63 16215,78	2646,60 15879,60	3,04 18,24	52,99 317,94	
41	&2405-1515-4	Муфта кінцева 1 кВ внутрішньої установки, для 4-х жильних кабелів в пластасовій ізоляції, перерізом 6-25 мм2 ЕРКТ-0015-L10	компл.	20	578,19 11563,80	566,28 11325,60	0,57 11,40	11,34 226,80	
42	&2405-1557-4	Муфта з'єднувальна для 4-х жильних кабелів в пластасовій ізоляції, перерізом 10-35 мм2 POLJ-01/4X10-35	компл.	6	1875,49 11252,94	1835,68 11014,08	3,04 18,24	36,77 220,62	
43	&2405-1515-3	Муфта кінцева 1 кВ внутрішньої установки, для 4-х жильних кабелів в пластасовій ізоляції, перерізом 25-70 мм2 ЕРКТ-0031-L12	компл.	4	2623,82 10495,28	2571,80 10287,20	0,57 2,28	51,45 205,80	
44	С1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,175512	49519,6 8691,28	48282,84 8474,22	265,79 46,65	970,97 170,41	30 км.
45	С1546-63	Припой ПОС-18	т	0,0087756	849142,36 7451,73	832038,79 7301,64	453,72 3,98	16649,85 146,11	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
46	&C113-1489-1	Заглушка для ПЕ труби d110 мм (023110) ДКС	шт	50	142,58 7129,00	139,71 6985,50	0,07 3,50	2,8 140,00	
47	С1545-242	Скобки для проводів кабелів дволапкові К731	100шт	4,30175	941,69 4050,91	923,04 3970,69	0,19 0,82	18,46 79,40	30 км.
48	С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	74	49,04 3628,96	47,86 3541,64	0,22 16,28	0,96 71,04	30 км.
49	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0261479	106084,72 2773,89	103702,95 2711,61	301,68 7,89	2080,09 54,39	30 км.
50	&C113-2304-1	Кільце ущільнююче для труби ПВХ діаметром 110 мм (016110) ДКС	шт	50	36,71 1835,50	35,84 1792,00	0,15 7,50	0,72 36,00	
51	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	5,05568	245,39 1240,61	240,47 1215,74	0,11 0,56	4,81 24,31	30 км.
52	С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	1,19168	891,43 1062,30	873,53 1040,97	0,42 0,50	17,48 20,83	30 км.
53	С111-1129	Товстолистовий прокат із вуглецевої сталі звичайної якості гарячекатаний з обрізними кромками,товщина 9-12 мм, сталь марки Ст3сп	т	0,017551	43707,8 767,12	43116,64 756,74	265,79 4,66	325,37 5,72	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
54	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1122,7446	8,95857 10058,19	8,95857 10058,19			
55	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	9,5622	163,15 1560,07	163,15 1560,07			
56	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	9,274	147,53 1368,19	147,53 1368,19			
		Разом	грн.		12986,45	12986,45			
		Разом по розділу III	**грн.**		**7367240,12**	**6918560,42**	**304753,54**	**143926,16**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	1122,745					
		Мастильні матеріали	кг	19,587					
		Гідравлічна рідина	кг	9,274					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Дизельне паливо	л	263,898					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Система контролю доступу. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 05-010-01
Будівельно-монтажні роботи: Система контролю доступу

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	247,75	234,67				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	792,56	236,64				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,4					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	14,66	263,24				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,3					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1054,97					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,4					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	+КБМ206-340	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	8,328096	1640,13 13659,16				Оренда
11	+КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	3,0904	1960,27 6058,02				Оренда
12	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	7,8765	594,23 4680,45				
13	+КБМ216-1001 варіант 1	Крани на автомобільному ходу для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,92	1674,53 3215,10				
14	+КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	1,61601	1764,8 2851,93				Оренда
15	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	2	1214,47 2428,94				
16	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	4,902	458,24 2246,29				
17	КБМ204-102-2	Електростанції пересувні, потужність 10 кВт	маш. год	0,336	218,54 73,43				
		Разом по розділу II	**грн.**		**35213,32**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	41,36					
		Дизельне паливо	кг	28,93					
		Мастильні матеріали	кг	3,045					
		Гідравлічна рідина	кг	0,26					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
18	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	2,16					
19	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	31,5945					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
20	&C121-90-1 варіант 4	Стовп 3.5м для монтажу відеокамер, панелей виклику,	шт	8	9168,37 73346,96	8988,60 71908,80	- -	179,77 1438,16	
21	&12-4-1-1-1 варіант 14	Кабель оптичний, універсальний, Unitube, скловолокно, одномодовий, Premium Line SM 9/125, 4C, PE, PL	м	1600	44,37 70992,00	43,50 69600,00	- -	0,87 1392,00	
22	&C113-187-1-3Х варіант 3	Труба сталева ДУ 133, товщина стінки 4мм, ГОСТ 3262-75	м	60	1100,02 66001,20	1078,45 64707,00	- -	21,57 1294,20	
23	&C111-1303-1-3У варіант 2	Копофлекс 110 KF 09110 (труба для підземної прокладки двушарова)	м	300	139,54 41862,00	136,80 41040,00	- -	2,74 822,00	
24	+1511-1002 варіант 5	Поліетиленовий кабельний колодязь типу ККЛ-660, УКРХІМПЛАСТ	шт	5	4034,2 20171,00	3955,10 19775,50	- -	79,1 395,50	
25	&12-6-2-12 варіант 1	Кабель інсталяційний, неекран., U/UTP, кат. 5e, LSOH, 305 м, Premium line 205142115-B	м	305	37,43 11416,15	36,70 11193,50	- -	0,73 222,65	
26	&12-4-1-1-1 варіант 5	Кабель живлення 3х1,5 ВВГнгд	м	100	55,18 5518,00	54,10 5410,00	- -	1,08 108,00	
27	&12-4-1-1-1 варіант 4	Кабель живлення 3х0,75 ПВС	м	100	44,88 4488,00	44,00 4400,00	- -	0,88 88,00	
28	&C126-1292-6 варіант 1	Пігтейл Pigtail SC/UPC 9/125, 2m, SM, D=0, 9mm, LSOH Premium Line 223313020	шт	16	119,09 1905,44	116,75 1868,00	- -	2,34 37,44	
29	&C1110-12-8 варіант 2	Клей-герметик Fix All, 290 ml, чорний	шт	4	341,96 1367,84	335,25 1341,00	- -	6,71 26,84	
30	&11-1-1-2 варіант 4	Гофротруба ПВХ самозагасаюча d 16 SOKOL Standard	м	100	9,49 949,00	9,30 930,00	- -	0,19 19,00	
31	&C1514-1-13-4 варіант 4	Розподільчий оптичний бокс, Crosver FOB-AM	шт	4	211,34 845,36	207,20 828,80	- -	4,14 16,56	
32	&C126-1292-4 варіант 1	Адаптер SC/PC Simplex SM, втулка з цирк. кераміки, Premium Line 231221104	шт	16	38,45 615,20	37,70 603,20	- -	0,75 12,00	
33	&C117-1-B1 варіант 4	Клема швидкого монтажу на 3 проводника	шт	12	40,95 491,40	40,15 481,80	- -	0,8 9,60	
34	&31-3-1-2-1 варіант 5	Коробка розподільча 100х100х50, 6 виходів	шт.	4	112,2 448,80	110,00 440,00	- -	2,2 8,80	
35	&12-6-1-6 варіант 4	Кабель сигнальний, Alarm 4х0,22	м	20	18,16 363,20	17,80 356,00	- -	0,36 7,20	
36	&21-6-2-20-11 варіант 1	Конектор RJ-45	шт.	10	13,57 135,70	13,30 133,00	- -	0,27 2,70	
37	&C1110-12-4 варіант 3	Саморіз зі сверлом по металу 3,5х9,5 мм	шт	100	0,41 41,00	0,40 40,00	- -	0,01 1,00	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
38	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,108	147,53 15,93	147,53 15,93			
		Разом	грн.		15,93	15,93			
		Разом по розділу III	**грн.**		**300974,18**	**295072,53**	**-**	**5901,65**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Мастильні матеріали	кг	3,045					
		Гідравлічна рідина	кг	0,368					
		Бензин	л	55,892					
		Дизельне паливо	л	34,036					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Система контролю доступу. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 05-010-03
Пусконалагоджувальні роботи: Система контролю доступу

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	529,00	340,24				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	529,00					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	6,0					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Зупинка громадського транспорту. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 05-01-01
Загальнобудівельні роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	811,32	248,06				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,8					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	8,04	243,41				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,7					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	819,36					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,8					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	+КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	17,81128	969,8 17273,38				Оренда
11	+КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	5,68098	1960,27 11136,25				Оренда
12	+КБМ201-14	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,74487	1089,48 2990,48				Оренда
13	КБМ216-401	Машини бурильно-кранові на тракторі потужністю 66 кВт [90 к.с.], глибина буріння 1,5-3 м	маш. год	1,32	931,28 1229,29				
14	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	4,84172	251,71 1218,71				
15	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	18,890247	64,1 1210,86				
16	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	4,13852	136,95 566,77				
17	КБМ204-502-П4	Автоматичний зварювальній апарат гарячого повітря Varimat V2, потужність 4,6 кВт	маш. год	10,6624	30,48 324,99				
18	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	1,45429	161,27 234,53				
19	+КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,073	1231,08 89,87				Оренда
20	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	1,09125	25,84 28,20				
21	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	0,97645	9,86 9,63				
		Разом по розділу II	**грн.**		**36312,96**				
		в тому числі енергоносії:							
		Дизельне паливо	кг	7,946					
		Електроенергія	кВт-год	176,303					
		Мастильні матеріали	кг	1,686					
		Гідравлічна рідина	кг	0,183					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
22	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	85,28029					
23	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	74,052948					
24	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	16,548544					
25	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	9,275484					
26	КБМ270-124-П4	Ручний зварювальний апарат гарячого повітря Triac S, потужність 1,6 кВт	маш. год	3,808					
27	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	1,78046892					
28	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,0623268					
29	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,0415512					
30	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	14,277954					
31	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	1,0595556					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
32	+С111-267 варіант 8	Панелі з нержавіючої сталі 1 мм	м2	141,6902	4416,74 625808,77	4320,00 612101,66	10,14 1436,74	86,6 12270,37	30 км.
33	&С126-1288-1 варіант 13	Фасадна анкерна система кріплення сталева нержавіюча/алюмінієва та гальванізована.	м2	149,18	4138 617306,84	4105,07 612394,34	2,13 317,75	30,8 4594,75	30 км.
34	&С111-1891-2И	Суміші сухі бетонні	кг	5984	32,59 195018,56	31,67 189513,28	0,28 1675,52	0,64 3829,76	30 км.
35	+С111-1270 варіант 2	Скло тріплекс 20 мм	м2	23,56	7360,73 173418,80	7200,00 169632,00	16,4 386,38	144,33 3400,42	30 км.
36	&С1424-11603-1	Суміші бетонні В25, 20/25 Р4 F200 W6	м3	31,71875	5288,55 167746,20	4425,00 140355,47	759,85 24101,49	103,7 3289,24	прайс від Ковальської (32 км)
37	+С1600-307 варіант 3	Профіль з нержавіючої сталі 80х48 в комплекті	п.м	19,1	7089,23 135404,29	6950,00 132745,00	0,23 4,39	139 2654,90	30 км.
38	&С111-ГКС-4 варіант 2	Кляймер (кронштейн для кріплення)	шт	850	158,41 134648,50	155,00 131750,00	0,3 255,00	3,11 2643,50	30 км.
39	+С111-267 варіант 9	Панелі з нержавіючої сталі 2 мм	м2	16,4406	8068,34 132648,35	7900,00 129880,74	10,14 166,71	158,2 2600,90	30 км.
40	&С1424-11604-3	Суміші бетонні В30, С25/30 Р4 F200 W6	м3	19,5692	6170,85 120758,60	5290,00 103521,07	759,85 14869,66	121 2367,87	прайс від Ковальської (32 км)
41	&С124-22-1 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю ф12 А500С	т	2,653	33472,11 88801,51	32550,00 86355,15	265,79 705,14	656,32 1741,22	Прайс ТОВ "Металхолдинг" від 31.07.2026 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
42	+С1600-307 варіант 4	Алюмінієвий профіль 115х60 в комплекті	п.м	12,3	6531,29 80334,87	6403,00 78756,90	0,23 2,83	128,06 1575,14	30 км.
43	&С113-914-1 варіант 4	Труба з нержавіючої сталі d102	т	1,4115	46817,14 66082,39	45633,37 64411,50	265,79 375,16	917,98 1295,73	30 км.
44	&С113-1392-5И варіант 2	Ринва водовідливу з нержавіючої сталі 101,6х2	м	15,3	3876,18 59305,55	3800,00 58140,00	0,18 2,75	76 1162,80	30 км.
45	&С124-24-1 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, ф16 А500С	т	1,041	33472,11 34844,47	32550,00 33884,55	265,79 276,69	656,32 683,23	Прайс ТОВ "Металхолдинг" від 31.07.2026 30 км.
46	&С1555-374-1 варіант 1	ПВХ мембрана	м2	58,752	584,54 34342,89	571,90 33600,27	1,18 69,33	11,46 673,29	https://www.1d.ua/uk/membrana-pvkh-monarplan-fm-18-mm/ 30 км.
47	+С124-20 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю ф 8 мм А240С	т	0,51	36617,1 18674,72	35633,33 18173,00	265,79 135,55	717,98 366,17	Прайс ТОВ "Металхолдинг" від 31.07.2026 30 км.
48	&С111-155-1А	Тарільчастіфасадні анкера (5 шт. на 1м2)	шт.	2720	5,56 15123,20	5,43 14769,60	0,02 54,40	0,11 299,20	30 км.
49	С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	13,63772	878,09 11975,15	853,54 11640,34	7,33 99,96	17,22 234,85	30 км.
50	&С113-914-2 варіант 1	Профільна сталь 200х200х6 мм	т	0,214	46817,14 10018,87	45633,37 9765,54	265,79 56,88	917,98 196,45	30 км.
51	&С130-1156-13 варіант 3	Труба водостічна з нержавіючої сталі 101х6,2 мм	м	6,5	1173,35 7626,78	1150,00 7475,00	0,34 2,21	23,01 149,57	30 км.
52	+С1424-11621 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	1,164	4584,75 5336,65	3735,00 4347,54	759,85 884,47	89,9 104,64	прайс від Ковальської (32 км)
53	+С111-1513 варіант 5	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,0154112	212851,73 3280,30	208333,33 3210,67	344,84 5,31	4173,56 64,32	https://epicentrk.ua/shop/elektrody-svarochnye-plasmatec-monolit-rts-2-mm-1-kg.html 30 км.
54	С1555-110	Очисник неорганічний для ПВХ мембран	л	2,72	1084,99 2951,17	1063,22 2891,96	0,5 1,36	21,27 57,85	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
55	С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,309412	7803,17 2414,39	7426,71 2297,91	223,46 69,14	153 47,34	30 км.
56	+С1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	1,2	1904,21 2285,05	1239,00 1486,80	627,87 753,44	37,34 44,81	https://ab-stolichny.com.ua/ua/shhebin-pisok-mineralnij-poroshok-cement.html 30 км.
57	С124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,0226	71585,56 1617,83	69916,13 1580,10	265,79 6,01	1403,64 31,72	30 км.
58	+С111-816 варіант 4	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0142946	62600,51 894,85	61053,13 872,73	319,92 4,57	1227,46 17,55	
59	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0049742	106084,72 527,69	103702,95 515,84	301,68 1,50	2080,09 10,35	30 км.
60	С1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	2,08224	189,63 394,86	184,81 384,82	1,1 2,29	3,72 7,75	30 км.
61	С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	т	0,0104026	37566,49 390,79	36491,10 379,60	338,79 3,52	736,6 7,67	30 км.
62	С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,023136	8838,44 204,49	8441,68 195,31	223,46 5,17	173,3 4,01	30 км.
63	+С111-1521 варіант 4	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42	т	0,00066482	222296,18 147,79	217592,59 144,66	344,84 0,23	4358,75 2,90	https://epicentrk.ua/shop/elektrody-monolith-t-590-5-mm-6-sht-0-9-kg.html 30 км.
64	С112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,009638	13648,15 131,54	13157,08 126,81	223,46 2,15	267,61 2,58	30 км.
65	С142-10-2	Вода	м3	0,25203	82,53 20,80	82,53 20,80	- -	- -	
66	+С111-1504 варіант 3	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42	т	0,0000831	215401,73 17,90	210833,33 17,52	344,84 0,03	4223,56 0,35	https://epicentrk.ua/shop/elektrody-svarochnye-plasmatec-monolit-rts-2-mm-1-kg.html 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
67	С111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,000403	32354,79 13,04	31848,15 12,83	265,79 0,11	240,85 0,10	30 км.
68	+С111-1639 варіант 4	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,02078	470,07 9,77	460,55 9,57	0,3 0,01	9,22 0,19	
69	С1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0000644	115419,94 7,43	112585,11 7,25	571,69 0,04	2263,14 0,14	30 км.
70	С112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,001356	4816,3 6,53	4498,40 6,10	223,46 0,30	94,44 0,13	30 км.
71	+С111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,0000452	77827,71 3,52	76000,00 3,44	301,68 0,01	1526,03 0,07	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
72	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	78,2964	8,95857 701,42	8,95857 701,42			
73	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,2595	163,15 42,34	163,15 42,34			
		Разом	грн.		743,76	743,76			
		Разом по розділу III	**грн.**		**2751289,46**	**2658121,43**	**46734,20**	**46433,83**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	254,6					
		Мастильні матеріали	кг	1,946					
		Гідравлічна рідина	кг	0,183					
		Дизельне паливо	л	9,349					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Зупинка громадського транспорту. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 05-01-02
Монтажні роботи. Електротехнічні рішення.

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	58,34	222,39				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,9					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	174,39	249,58				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,9					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	3,05	247,70				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,8					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	235,78					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,6					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	+КБМ206-340	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	3,789504	1640,13 6215,28				Оренда
11	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	2,63885	594,23 1568,08				
12	+КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,45661	1764,8 805,83				Оренда
13	+КБМ201-14	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,2129	1089,48 231,95				Оренда
14	+КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,2129	969,8 206,47				Оренда
15	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	1,06	64,1 67,95				
		Разом по розділу II	**грн.**		**9095,56**				
		в тому числі енергоносії:							
		Дизельне паливо	кг	9,447					
		Електроенергія	кВт-год	5,618					
		Мастильні матеріали	кг	0,465					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
16	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	1,4064					
17	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	10,58505					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
18	&С111-1721-17-1 варіант 1	Стрічка сигнальна "обережно кабель" , 150 мм, 250 м ST150 DKC	шт	180	1565,7 281826,00	1535,00 276300,00	- -	30,7 5526,00	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
19	&C153-1-82 варіант 1	Кабелі силовий з мідними жилами, 660 В, з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, ВВГнг-LS 3х1.5 мм2	1000м	0,306	30457,65 9320,04	29830,00 9127,98	30,44 9,31	597,21 182,75	https://luxelectro.com.ua/uk/kabely-galkat-vvgngls-3h1-5-mm21927370971-detail.html?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwiYOxBhC5ARIsAIvdH51lee2zh0MJU9FuuBuxjxsN29plo8apeSJDBcT-kPvvy8xCq6LbpUYaAj_tEALw_wcB 30 км.
20	&C100-1507-9-5 варіант 20	Фасадний лінійний світильник 12W IP 65 4500K 1000мм DC24V	шт	7	1225,24 8576,68	1200,00 8400,00	1,22 8,54	24,02 168,14	30 км.
21	&C153-1-83 варіант 1	Кабелі силовий з мідними жилами, 660 В, з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, ВВГнг-LS 3х2.5 мм2	1000м	0,153	47512,34 7269,39	46530,00 7119,09	50,73 7,76	931,61 142,54	https://luxelectro.com.ua/uk/kabely-galkat-vvgngls-3h2-5-mm21192076651-detail.html 30 км.
22	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,00225	849142,36 1910,57	832038,79 1872,09	453,72 1,02	16649,85 37,46	30 км.
23	&C113-1353-16 варіант 1	Труба ПВХ гнучка гофр. д.20мм, стандартна з протяжкою, сірий колір, бухта 100 м.п., 91920, ДКС	м	181,8	10,02 1821,64	9,66 1756,19	0,16 29,09	0,2 36,36	30 км.
24	&C1545-241-1 варіант 1	Тримач з фіксатором, д.20мм, 51020, ДКС	шт	160	2,88 460,80	2,80 448,00	0,02 3,20	0,06 9,60	https://agart.ua/ua/derzhatel-s-zashelkoj-d-20mm-51020-dks 30 км.
25	C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	0,24	352,43 84,58	345,15 82,84	0,37 0,09	6,91 1,65	30 км.
26	C113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	0,156	410,43 64,03	405,15 63,20	2,22 0,35	3,06 0,48	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
27	С1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,248	251,1 62,27	245,06 60,77	1,12 0,28	4,92 1,22	30 км.
28	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,18972	245,39 46,56	240,47 45,62	0,11 0,02	4,81 0,92	30 км.
29	С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,05099	891,43 45,45	873,53 44,54	0,42 0,02	17,48 0,89	30 км.
30	+С111-1522 варіант 11	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,00015	222296,18 33,34	217592,59 32,64	344,84 0,05	4358,75 0,65	https://epicentrk.ua/shop/elektrody-monolith-t-590-5-mm-6-sht-0-9-kg.html 30 км.
31	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00017	106084,72 18,03	103702,95 17,63	301,68 0,05	2080,09 0,35	30 км.
32	С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00003	140573,56 4,22	137245,53 4,12	571,69 0,02	2756,34 0,08	30 км.
		Разом по розділу III	**грн.**		**311543,60**	**305374,71**	**59,80**	**6109,09**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	5,618					
		Мастильні матеріали	кг	0,465					
		Дизельне паливо	л	11,114					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Автомобільна дорога. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 05-03-01
автомобільну дорогу. 2 пусковий комплекс

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		І. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	6106,11	216,21				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,6					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	40,00	253,53				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,0					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1127,51	282,28				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,7					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	2562,06	280,41				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	9835,68					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	2,6					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	567,581664	1254,07 711787,14				
11	+КБМ206-340	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	336,89791	1640,13 552556,37				Оренда
12	+КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	113,204845	1764,8 199783,91				Оренда
13	КБМ212-2206	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 600 т/год	маш. год	25,208217	4693,07 118303,93				
14	+КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	50,50436	1960,27 99002,18				Оренда
15	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш. год	44,35563	1492,97 66221,62				
16	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	74,4398	795,82 59240,68				
17	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	28,491455	1569,46 44716,20				
18	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	34,63644	945,09 32734,55				
19	КБМ212-908	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш. год	30,55795	1022,56 31247,34				
20	+КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	14,280905	2037,3 29094,49				Оренда
21	КБМ212-931	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	10,21572	1861,96 19021,26				
22	+КБМ201-14	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	12,4563	1089,48 13570,89				Оренда
23	КБМ212-2213	Машина для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів, ширина фрезерування 2100 мм	маш. год	1,50668	8572,91 12916,63				
24	+КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	7,6643	1351,84 10360,91				Оренда
25	КБМ212-711	Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ходу, маса 25 т	маш. год	49,37231	191,23 9441,47				
26	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	15,2036	594,23 9034,44				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
27	КБМ213-300	Агрегати для травосіяння на укосах автомобільних доріг та залізниць	маш. год	49,81795	62,6 3118,60				
28	КБМ212-922	Котки дорожні самохідні комбіновані, маса 13 т	маш. год	1,56876	956,59 1500,66				
29	КБМ201-24	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 15 т	маш. год	1,50668	946,49 1426,06				
30	+КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	1,34617	963,68 1297,28				Оренда
31	+КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	1,21682	969,8 1180,07				Оренда
32	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	15,99814	64,1 1025,48				
33	КБМ204-102-2	Електростанції пересувні, потужність 10 кВт	маш. год	4,45179	218,54 972,89				
34	КБМ212-101	Автогудронатори, місткість 3500 л	маш. год	0,51214	1464 749,77				
35	КБМ233-1681	Щітки дорожні навісні на базі трактора	маш. год	0,3384	809,21 273,84				
36	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	1,92467	124,28 239,20				
37	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	20,7656	10 207,66				
38	КБМ207-316	Скрепери причіпні [з гусеничним трактором], місткість ковша 3,0 м3	маш. год	0,14664	975,1 142,99				
39	+КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,08649	1231,08 106,48				Оренда
40	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	0,12714	88,21 11,22				
41	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	0,08649	109,96 9,51				
42	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш. год	0,01187	691,36 8,21				
43	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	6106,247	318,2 1943007,80				
44	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	95,975	341,84 32808,09				
45	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	130,6269	73,2 9561,89				
46	С331-39 варіант 1	Перевезення відфрезерованого асфальтобетону самоскидами на відстань 30 км	т	61,005	337,08 20563,57				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
47	С331-4-2 варіант 1	Перевезення демонтованих металоконструкцій транспортом загального призначення на відстань 30 км	т	3,6632	321,6 1178,09				
		Разом по розділу II	**грн.**		**4038423,37**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	5217,313					
		Дизельне паливо	кг	2089,212					
		Електроенергія	кВт-год	84,79					
		Стиснене повітря	м3	1439,056					
		Мастильні матеріали	кг	362,064					
		Гідравлічна рідина	кг	56,49					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
48	КБМ270-105	Рама планувальна	маш. год	18,39432					
49	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	1,35204					
50	КБМ270-221	Гайковерт електричний (працює від пересувної електростанції)	маш. год	4,45179					
51	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	0,38532					
52	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,52184					
53	КБМ270-90	Пилка дискова електрична (працює від пересувної електростанції)	маш. год	3,8493468					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
54	+С1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	2074,1774	7573,08 15707911,38	7067,45 14659145,07	357,14 740771,72	148,49 307994,59	КП від ПрАТ АБЗ "АБ Столичний" від 30.07.2026
55	+С1421-9848 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1	т	465,0219	7308,27 3398505,60	6807,83 3165790,04	357,14 166077,92	143,3 66637,64	КП від ПрАТ АБЗ "АБ Столичний" від 30.07.2026
56	+С1429-110 варіант 1	Грунтосуміш	м3	2286,87	1190 2721375,30	1166,67 2668022,62	- -	23,33 53352,68	КП від ТОВ "ІТЕРІУМ КОМПАНІ" №2-07-05/26 від 07.05.2026 V=1.4

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
57	&C1421-9604-C7	Щебенево-піщана суміш С7	м3	1364,61586	1786,42 2437777,06	1394,25 1902615,66	357,14 487358,91	35,03 47802,49	КП від ПрАТ АБЗ "АБ Столичний" від 30.07.2026
58	+C1429-110 варіант 2	Грунт II групи для підсипки	м3	1676,4195	667,08 1118305,92	654,00 1096378,35	- -	13,08 21927,57	КП від ТОВ "Філіп Моторс" від 31.07.2026
59	+C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	181,13328	4584,75 830450,81	3735,00 676532,80	759,85 137634,12	89,9 16283,89	прайс від Ковальської (32 км)
60	&C1416-8684-4	Камені бортові, БР100.20.8	м	3422	211,14 722521,08	198,00 677556,00	9 30798,00	4,14 14167,08	30 км.
61	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	347,0445	1461,97 507368,65	961,00 333509,76	472,3 163909,12	28,67 9949,77	КП від ПрАТ АБЗ "АБ Столичний" від 30.07.2026 30 км.
62	&C111-1755-14 варіант 1	Перильне огородження металеве	1 м.п.	219	2287,8 501028,20	2229,33 488223,27	13,61 2980,59	44,86 9824,34	30 км.
63	+C1429-110 варіант 8	Грунт I групи	м3	498,519	645,66 321873,78	633,00 315562,53	- -	12,66 6311,25	
64	+C1555-106 варіант 1	Геотекстиль нетканий термічно фіксований поліпропіленовий Geodren PPST 150	м2	11028,27176	28 308791,61	27,33 301402,67	0,12 1323,39	0,55 6065,55	30 км.
65	+C1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	4,116366	28488,86 117270,57	27900,00 114846,61	30,25 124,52	558,61 2299,44	30 км.
66	+C111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна, дорожна ЕКШ-50	т	2,5659	43009,08 110357,00	41666,67 106912,51	499,09 1280,62	843,32 2163,87	30 км.
67	С142-10-2	Вода	м3	1117,33874	82,53 92213,97	82,53 92213,97	- -	- -	
68	&C1416-8684-2	Камені бортові, БР100.30.18	м	240	359,03 86167,20	325,00 78000,00	26,99 6477,60	7,04 1689,60	30 км.
69	+C1421-10634 варіант 3	Пісок середньої крупності з вмістом пилоподібних частинок не більше ніж 2%за масою та коефіцієнтом фільтрації не менше 5 м/добу товщиною 0,15	м3	77,775	1040,2 80901,56	547,50 42581,81	472,3 36733,13	20,4 1586,62	30 км.
70	+C1426-11789 варіант 1	Тактильна плитка бетонна "Конус" (300х300 мм) (h=0,06)	м2	32,23	2319,11 74744,92	2222,22 71622,15	51,42 1657,27	45,47 1465,50	30 км.
71	+C112-58 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	2,1972	7877,93 17309,39	7500,00 16479,00	223,46 490,99	154,47 339,40	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
72	&C113-2425-1 варіант 8	Лоток водовідвідний пластиковий Base DN100 H75 високий борт з решіткою пластиковою чарунковою A15	м	16	931,91 14910,56	912,91 14606,56	0,73 11,68	18,27 292,32	30 км.
73	+C1424-11615 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B25 [M350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2,2832	5288,55 12074,82	4425,00 10103,16	759,85 1734,89	103,7 236,77	прайс від Ковальської (32 км)
74	+C1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	1,633	5516,73 9008,82	3537,50 5776,74	1871,06 3055,44	108,17 176,64	прайс від Ковальської (32 км) (Доставка самоскидом 5613,18/1,2/2,5=1871,06)
75	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка M100	м3	0,9275	3364,15 3120,25	2572,50 2385,99	725,69 673,08	65,96 61,18	30 км.
76	+C111-181-1 варіант 1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3x70 мм	т	0,03662	77865,57 2851,44	76000,00 2783,12	338,79 12,41	1526,78 55,91	30 км.
77	+C111-1529 варіант 1	Електроди, діаметр 6 мм, марка E42	т	0,0219	82291,73 1802,19	80333,33 1759,30	344,84 7,55	1613,56 35,34	30 км.
78	+C1555-111 варіант 2	Герметик однокомпонентний на основі MS-полімеру VODALAND 600 мл сірий	л	0,9408	880,4 828,28	862,50 811,44	0,64 0,60	17,26 16,24	30 км.
79	C111-1776-П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	0,49248	1665,76 820,35	1633,04 804,24	0,06 0,03	32,66 16,08	30 км.
80	C119-305 варіант 1	Кріплення анкерне	т	0,0013865	82998,13 115,08	81009,09 112,32	361,63 0,50	1627,41 2,26	30 км.
81	C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	0,12	352,43 42,29	345,15 41,42	0,37 0,04	6,91 0,83	30 км.
82	+C1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка M400	м3	0,00158	1864,18 2,95	1239,00 1,96	588,63 0,93	36,55 0,06	https://ab-stolichny.com.ua/ua/shhebin-pisok-mineralnij-poroshok-cement.html 30 км.
83	+C1421-9849 варіант 1	Відфрезерований асфальтобетон (зворотній матеріал)	т	61,005	500 30502,50	500 30502,50			
84	+C1545-104	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	3,6632	5283,5 19354,52	5283,5 19354,52			
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
85	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	2,8158	2,45187 6,90	2,45187 6,90			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
86	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,4259	163,15 69,49	163,15 69,49			
		Разом	грн.		76,39	76,39			
		Разом по розділу III	**грн.**		**29200527,42**	**26846657,46**	**1783115,05**	**570754,91**	
		IV. Устаткування							
87	+1601-2404 варіант 2	Світлодіодний екран RGB P3 OUT 960x480 мм односторонній	комплект	1	66946,31 66946,31	64416,67 64416,67	1932,50 1932,50	597,14 597,14	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	комплект	1	66946,31 66946,31	64416,67 64416,67	1932,50 1932,50	597,14 597,14	
		Разом по розділу IV	**грн.**		**66946,31**	**64416,67**	**1932,50**	**597,14**	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	**грн.**		**66946,31**	**64416,67**	**1932,50**	**597,14**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	87,606					
		Стиснене повітря	м3	1439,056					
		Мастильні матеріали	кг	362,49					
		Гідравлічна рідина	кг	56,49					
		Бензин	л	7050,424					
		Дизельне паливо	л	2457,896					
		Довідкові дані							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Будівельне сміття	т	4,416					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.
Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Автомобільна дорога. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 05-03-02 організацію дорожнього руху. 2 пусковий комплекс

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	325,78	224,56				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	197,43	311,91				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,4					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	523,21					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,0					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	КБМ212-2215	Машина маркірувальна самохідна, місткість 460 л	маш. год	74,12789	1239,89 91910,43				
11	+КБМ201-14	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	77,42685	1089,48 84355,00				Оренда
12	КБМ216-401	Машини бурильно-кранові на тракторі потужністю 66 кВт [90 к.с.], глибина буріння 1,5-3 м	маш. год	12,6	931,28 11734,13				
13	КБМ212-1401-ДР	Машини маркірувальні самохідні	маш. год	2,9864	1327,02 3963,01				
14	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,75317	1254,07 944,53				
		Разом по розділу II	**грн.**		**192907,10**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	6,914					
		Дизельне паливо	кг	452,547					
		Мастильні матеріали	кг	28,238					
		Гідравлічна рідина	кг	5,074					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
15	&С1633-28ВД-3	Пластик холодний для розмітки доріг (білий колір)	кг	3785,9858	161,13 610035,89	157,50 596292,76	0,47 1779,41	3,16 11963,72	30 км.
16	&С1633-18ВД-2	Затверджувач	кг	132,282174	770,68 101947,23	755,00 99873,04	0,57 75,40	15,11 1998,79	30 км.
17	&С1633-28ВД-4	Пластик холодний для розмітки доріг (червоний колір)	кг	562,42	164,3 92405,61	160,61 90330,28	0,47 264,34	3,22 1810,99	30 км.
18	&С113-134-1-7Д варіант 1	Стійка металева для дорожніх знаків СКМ 1.35	шт	36	2090,11 75243,96	2072,00 74592,00	2,55 91,80	15,56 560,16	30 км.
19	&С113-138-1-7Е	Стійка металева для дорожніх знаків СКМ 2.35	шт	24	2225,29 53406,96	2205,00 52920,00	3,72 89,28	16,57 397,68	30 км.
20	&С115-126-26 варіант 28	Щитки дорожніх знаків 5.42.1, I типорозмір, 600х600 мм	шт	30	1388,43 41652,90	1360,00 40800,00	1,21 36,30	27,22 816,60	30 км.
21	+С1633-17ВД	Скляні кульки імпортні	т	0,7032557	54063,7 38020,61	52500,00 36920,92	503,63 354,18	1060,07 745,51	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
22	+С1633-8ВД варіант 1	Фарба для дорожньої розмітки	т	0,2572444	98263,7 25277,79	95833,33 24652,59	503,63 129,56	1926,74 495,64	30 км.
23	&С1545-92-1-2Д варіант 2	Хомут оцинкований для кріплення дорожнього знака	шт	314	69,43 21801,02	68,00 21352,00	0,07 21,98	1,36 427,04	30 км.
24	&С115-126-26 варіант 7	Щитки дорожніх знаків 2.1, I типорозмір, 700 мм	шт	12	1158,93 13907,16	1135,00 13620,00	1,21 14,52	22,72 272,64	30 км.
25	+С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	3	4584,75 13754,25	3735,00 11205,00	759,85 2279,55	89,9 269,70	прайс від Ковальської (32 км)
26	&С115-126-26 варіант 43	Таблички до дорожніх знаків 7.17, I типорозмір, 300х600 мм	шт	12	1000,83 12009,96	980,00 11760,00	1,21 14,52	19,62 235,44	30 км.
27	&С115-126-26 варіант 38	Таблички до дорожніх знаків 7.3.1, I типорозмір, 300х600 мм	шт	11	1000,83 11009,13	980,00 10780,00	1,21 13,31	19,62 215,82	30 км.
28	&С115-126-26 варіант 21	Щитки дорожніх знаків 4.18, I типорозмір, 600 мм	шт	8	1342,53 10740,24	1315,00 10520,00	1,21 9,68	26,32 210,56	30 км.
29	&С1633-28ВД-4 варіант 1	Пластик холодний для розмітки доріг (жовтий колір)	кг	61	164,3 10022,30	160,61 9797,21	0,47 28,67	3,22 196,42	30 км.
30	&С115-126-26 варіант 39	Таблички до дорожніх знаків 7.3.2, I типорозмір, 300х600 мм	шт	10	1000,83 10008,30	980,00 9800,00	1,21 12,10	19,62 196,20	30 км.
31	&С115-126-26 варіант 5	Щитки дорожніх знаків 1.11, I типорозмір, 700 мм	шт	8	1158,93 9271,44	1135,00 9080,00	1,21 9,68	22,72 181,76	30 км.
32	&С115-126-26 варіант 26	Щитки дорожніх знаків 5.38.1, I типорозмір, 600х600 мм	шт	6	1388,43 8330,58	1360,00 8160,00	1,21 7,26	27,22 163,32	30 км.
33	&С115-126-26 варіант 27	Щитки дорожніх знаків 5.38.2, I типорозмір, 600х600 мм	шт	6	1388,43 8330,58	1360,00 8160,00	1,21 7,26	27,22 163,32	30 км.
34	&С115-126-26 варіант 32	Щитки дорожніх знаків 5.93.1, I типорозмір, 600х600 мм	шт	6	1388,43 8330,58	1360,00 8160,00	1,21 7,26	27,22 163,32	30 км.
35	&С115-126-26 варіант 33	Щитки дорожніх знаків 5.93.2, I типорозмір, 600х600 мм	шт	6	1388,43 8330,58	1360,00 8160,00	1,21 7,26	27,22 163,32	30 км.
36	+С1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	3	1904,21 5712,63	1239,00 3717,00	627,87 1883,61	37,34 112,02	https://ab-stolichny.com.ua/ua/shhebin-pisok-mineralnij-poroshok-cement.html 30 км.
37	&С115-126-26 варіант 11	Щитки дорожніх знаків 3.1, I типорозмір, 600 мм	шт	4	1342,53 5370,12	1315,00 5260,00	1,21 4,84	26,32 105,28	30 км.
38	&С115-126-26 варіант 13	Щитки дорожніх знаків 3.29, I типорозмір, 600 мм	шт	4	1342,53 5370,12	1315,00 5260,00	1,21 4,84	26,32 105,28	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
39	&C115-126-26 варіант 44	Таблички до дорожніх знаків 7.23, I типорозмір, 300х600 мм	шт	5	1000,83 5004,15	980,00 4900,00	1,21 6,05	19,62 98,10	30 км.
40	&C115-126-26 варіант 19	Щитки дорожніх знаків 4.14, I типорозмір, 600 мм	шт	3	1342,53 4027,59	1315,00 3945,00	1,21 3,63	26,32 78,96	30 км.
41	С1546-52	Нітроемаль	т	0,022398	174337,81 3904,82	170347,73 3815,45	571,69 12,80	3418,39 76,57	30 км.
42	&C115-126-26 варіант 40	Таблички до дорожніх знаків 7.5.4, I типорозмір, 300х600 мм	шт	3	1000,83 3002,49	980,00 2940,00	1,21 3,63	19,62 58,86	30 км.
43	&C115-126-26 варіант 30	Щитки дорожніх знаків 5.92.1, I типорозмір, 600х600 мм	шт	2	1388,43 2776,86	1360,00 2720,00	1,21 2,42	27,22 54,44	30 км.
44	&C115-126-26 варіант 31	Щитки дорожніх знаків 5.92.2, I типорозмір, 600х600 мм	шт	2	1388,43 2776,86	1360,00 2720,00	1,21 2,42	27,22 54,44	30 км.
45	&C115-126-26 варіант 45	Щитки дорожніх знаків 5.45.2, I типорозмір, 600х600 мм	шт	2	1388,43 2776,86	1360,00 2720,00	1,21 2,42	27,22 54,44	30 км.
46	&C115-126-26 варіант 46	Щитки дорожніх знаків 5.45.1, I типорозмір, 600х600 мм	шт	2	1388,43 2776,86	1360,00 2720,00	1,21 2,42	27,22 54,44	30 км.
47	&C115-126-26 варіант 16	Щитки дорожніх знаків 4.1, I типорозмір, 600 мм	шт	2	1342,53 2685,06	1315,00 2630,00	1,21 2,42	26,32 52,64	30 км.
48	&C115-126-26 варіант 6	Щитки дорожніх знаків 1.34, I типорозмір, 700 мм	шт	2	1158,93 2317,86	1135,00 2270,00	1,21 2,42	22,72 45,44	30 км.
49	&C115-126-26 варіант 41	Таблички до дорожніх знаків 7.5.7, I типорозмір, 300х600 мм	шт	2	1000,83 2001,66	980,00 1960,00	1,21 2,42	19,62 39,24	30 км.
50	&C115-126-26 варіант 14	Щитки дорожніх знаків 3.31, I типорозмір, 600х900 мм	шт	1	1690,35 1690,35	1656,00 1656,00	1,21 1,21	33,14 33,14	30 км.
51	&C115-126-26 варіант 15	Щитки дорожніх знаків 3.32, I типорозмір, 600х900 мм	шт	1	1690,35 1690,35	1656,00 1656,00	1,21 1,21	33,14 33,14	30 км.
52	&C115-126-26 варіант 22	Щитки дорожніх знаків 5.5, I типорозмір, 600х600 мм	шт	1	1388,43 1388,43	1360,00 1360,00	1,21 1,21	27,22 27,22	30 км.
53	&C115-126-26 варіант 23	Щитки дорожніх знаків 5.6, I типорозмір, 600х600 мм	шт	1	1388,43 1388,43	1360,00 1360,00	1,21 1,21	27,22 27,22	30 км.
54	&C115-126-26 варіант 24	Щитки дорожніх знаків 5.32.1, I типорозмір, 600х600 мм	шт	1	1388,43 1388,43	1360,00 1360,00	1,21 1,21	27,22 27,22	30 км.
55	&C115-126-26 варіант 25	Щитки дорожніх знаків 5.36, I типорозмір, 600х600 мм	шт	1	1388,43 1388,43	1360,00 1360,00	1,21 1,21	27,22 27,22	30 км.
56	&C115-126-26 варіант 12	Щитки дорожніх знаків 3.21, I типорозмір, 600 мм	шт	1	1342,53 1342,53	1315,00 1315,00	1,21 1,21	26,32 26,32	30 км.
57	&C115-126-26 варіант 18	Щитки дорожніх знаків 4.3, I типорозмір, 600 мм	шт	1	1342,53 1342,53	1315,00 1315,00	1,21 1,21	26,32 26,32	30 км.
58	&C115-126-26 варіант 20	Щитки дорожніх знаків 4.15, I типорозмір, 600 мм	шт	1	1342,53 1342,53	1315,00 1315,00	1,21 1,21	26,32 26,32	30 км.
		Разом по розділу III	**грн.**		**1247303,02**	**1217210,25**	**7200,55**	**22892,22**	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Мастильні матеріали	кг	28,238					
		Гідравлічна рідина	кг	5,074					
		Бензин	л	9,343					
		Дизельне паливо	л	532,409					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Автомобільна дорога. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 05-03-03
додаткові роботи 2 пуковий комплекс

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	-					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	-					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Автомобільна дорога. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 05-03-04 автомобільну дорогу. 2 пусковий комплекс (додаткові роботи №2)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	131,15	229,98				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	18,58	246,34				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,8					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	149,73					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,6					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	+КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	3,6647	1960,27 7183,80				Оренда
11	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	13,08	315,12 4121,77				
12	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	2,82225	1254,07 3539,30				
13	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	13,08	217,9 2850,13				
14	+КБМ201-14	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,9415	1089,48 1025,75				Оренда
		Разом по розділу II	**грн.**		**18720,75**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	53,376					
		Електроенергія	кВт-год	5,232					
		Мастильні матеріали	кг	2,391					
		Гідравлічна рідина	кг	0,085					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
15	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	3,59075					
16	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	1,12625					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
17	+С113-1439-6 варіант 4	Труба ПП КОРСИС ПРО OD 315/271 SN16 /заміна згідно листа та погодження на трубу гофровану ПП SN16 300 в комплекті з муфтою та ущільнюючими кільцями/	м	151,5	1991,89 301771,34	1949,54 295355,31	3,29 498,44	39,06 5917,59	Видаткова накладна №508 від 21 жовтня 2024 р.; Видаткова накладна №18 від 23 січня 2025 р.; 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
18	+С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	16,059	4584,75 73626,50	3735,00 59980,37	759,85 12202,43	89,9 1443,70	прайс від Ковальської (32 км)
19	&С1545-44-2	Арматура 10мм А 500 С, міра	т	0,82	33834,6 27744,37	32833,00 26923,06	338,18 277,31	663,42 544,00	Прайс ТОВ "Металхолдинг" від 31.07.2026 30 км.
20	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	5,3	1461,97 7748,44	961,00 5093,30	472,3 2503,19	28,67 151,95	КП від ПрАТ АБЗ "АБ Столичний" від 30.07.2026 30 км.
21	С142-10-2	Вода	м3	23,585	82,53 1946,47	82,53 1946,47	- -	- -	
22	С123-515-У варіант 2	Фанера ламінована 21 мм	м2	1,007	878,09 884,24	853,54 859,51	7,33 7,38	17,22 17,35	30 км.
23	+С111-816 варіант 4	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,00246	62600,51 154,00	61053,13 150,19	319,92 0,79	1227,46 3,02	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
24	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	2,0467	8,95857 18,34	8,95857 18,34			
25	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0359	163,15 5,86	163,15 5,86			
26	С1999-9009	Дрова	м3	0,1352	119,13 16,10	119,13 16,10			
		Разом	грн.		40,30	40,30			
		Разом по розділу III	**грн.**		**413915,66**	**390348,51**	**15489,54**	**8077,61**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	7,279					
		Мастильні матеріали	кг	2,427					
		Гідравлічна рідина	кг	0,085					
		Дрова	м3	0,135					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Бензин	л	72,13					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Автомобільна дорога. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 05-03-05 автомобільну дорогу. 2 пусковий комплекс (додаткові роботи на 02.07.2026)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1318,22	221,48				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,8					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	175,82	319,68				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,6					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1494,04					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	2,8					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	86,435965	1569,46 135657,79				
11	+КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	58,78642	963,68 56651,30				Оренда
12	+КБМ206-340	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	33,179454	1640,13 54418,62				Оренда
13	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	35,86968	795,82 28545,81				
14	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	5,97828	1254,07 7497,18				
15	КБМ207-316	Скрепери причіпні [з гусеничним трактором], місткість ковша 3,0 м3	маш. год	4,782624	975,1 4663,54				
16	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	8,1205	88,21 716,31				
		Разом по розділу II	**грн.**		**288150,55**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	54,881					
		Дизельне паливо	кг	1164,792					
		Мастильні матеріали	кг	72,334					
		Гідравлічна рідина	кг	21,522					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
17	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	0,398552					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
18	&С1421-9604-С7	Щебенево-піщана суміш С7	м3	632,7013	1786,42 1130270,26	1394,25 882143,79	357,14 225962,94	35,03 22163,53	КП від ПрАТ АБЗ "АБ Столичний" від 30.07.2026

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
19	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	13,700225	1461,97 20029,32	961,00 13165,92	472,3 6470,62	28,67 392,78	КП від ПрАТ АБЗ "АБ Столичний" від 30.07.2026 30 км.
20	С142-10-2	Вода	м3	41,84796	82,53 3453,71	82,53 3453,71	- -	- -	
21	&С111-1867-2-Н варіант 1	Кріплення для геотекстилю (витрата 0,4 шт/м2)	шт	274	5,57 1526,18	5,30 1452,20	0,16 43,84	0,11 30,14	
		Разом по розділу III	**грн.**		**1155279,47**	**900215,62**	**232477,40**	**22586,45**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Мастильні матеріали	кг	72,334					
		Гідравлічна рідина	кг	21,522					
		Бензин	л	74,163					
		Дизельне паливо	л	1370,344					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Влаштування проїзду в господарській зоні. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 05-05-01
влаштування проїзду в господарській зоні. 2 пусковий комплекс

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	90,99	227,72				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,1					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	82,18	322,33				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,6					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	173,17					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,1					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	КБМ212-2206	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 600 т/год	маш. год	6,422856	4693,07 30142,91				
11	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш. год	9,31536	1492,97 13907,55				
12	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	16,86464	795,82 13421,22				
13	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	9,52822	945,09 9005,03				
14	+КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	3,704767	2037,3 7547,72				Оренда
15	КБМ212-908	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш. год	6,943107	1022,56 7099,74				
16	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	4,100117	1254,07 5141,83				
17	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	3,065095	1569,46 4810,54				
18	КБМ212-922	Котки дорожні самохідні комбіновані, маса 13 т	маш. год	3,70107	956,59 3540,41				
19	КБМ212-101	Автогудронатори, місткість 3500 л	маш. год	0,19954	1464 292,13				
		Разом по розділу II	**грн.**		**94909,08**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	39,471					
		Дизельне паливо	кг	393,056					
		Мастильні матеріали	кг	21,854					
		Гідравлічна рідина	кг	6,15					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
20	+С1421-9848 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1	т	336,28938	7308,27 2457693,59	6807,83 2289400,93	357,14 120102,39	143,3 48190,27	КП від ПрАТ АБЗ "АБ Столичний" від 30.07.2026

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
21	+С1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	304,034048	7573,08 2302474,17	7067,45 2148745,43	357,14 108582,72	148,49 45146,02	КП від ПрАТ АБЗ "АБ Столичний" від 30.07.2026
22	&С1421-9604-С7	Щебенево-піщана суміш С7	м3	352,61919	1786,42 629925,97	1394,25 491639,31	357,14 125934,42	35,03 12352,24	КП від ПрАТ АБЗ "АБ Столичний" від 30.07.2026
23	+С111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна, дорожна ЕКШ-50	т	0,997712	43009,08 42910,68	41666,67 41571,34	499,09 497,95	843,32 841,39	30 км.
24	С142-10-2	Вода	м3	19,58996	82,53 1616,76	82,53 1616,76	- -	- -	
		Разом по розділу III	**грн.**		**5434621,17**	**4972973,77**	**355117,48**	**106529,92**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Мастильні матеріали	кг	21,854					
		Гідравлічна рідина	кг	6,15					
		Бензин	л	53,339					
		Дизельне паливо	л	462,419					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Влаштування проїзду в господарській зоні. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 05-05-02

Влаштування проїзду в господарській зоні, на автостоянках, до очисних споруд та в"їздів на кладовище (Тип А). Засипка зеленої зони раніше вибраним грунтом (непридатним для виконання у будівництві). Тимчасові проїзди. (Додаткові роботи)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	364,87	219,60				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,8					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	376,72	322,98				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,6					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	135,84	280,40				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	877,43					
	Середній розряд робіт		розряд	2,8					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	119,9829	1569,46 188308,36				
11	+КБМ206-340	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	67,52664	1640,13 110752,47				Оренда
12	КБМ212-2206	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 600 т/год	маш. год	13,0284	4693,07 61143,19				
13	+КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	18,0906	2037,3 36855,98				Оренда
14	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	42,43748	795,82 33772,60				
15	КБМ212-908	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш. год	31,81226	1022,56 32529,94				
16	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш. год	18,018	1492,97 26900,33				
17	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	16,19062	1254,07 20304,17				
18	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	19,8792	945,09 18787,63				
19	КБМ212-922	Котки дорожні самохідні комбіновані, маса 13 т	маш. год	10,098	956,59 9659,65				
20	+КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	4,18295	1764,8 7382,07				Оренда
21	КБМ207-316	Скрепери причіпні [з гусеничним трактором], місткість ковша 3,0 м3	маш. год	5,86176	975,1 5715,80				
22	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	9,95278	88,21 877,93				
23	КБМ212-102	Автогудронатори, місткість 7000 л	маш. год	0,396	1495,36 592,16				
24	КБМ212-101	Автогудронатори, місткість 3500 л	маш. год	0,3168	1464 463,80				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
25	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш. год	0,12474	691,36 86,24				
26	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	1372,14	73,2 100440,65				
		Разом по розділу II	**грн.**		**654572,97**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	155,173					
		Дизельне паливо	кг	2268,692					
		Мастильні матеріали	кг	136,261					
		Гідравлічна рідина	кг	42,871					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
27	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	0,48848					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
28	+С1421-9848 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1	т	917,532	7308,27 6705571,59	6807,83 6246401,88	357,14 327687,38	143,3 131482,33	КП від ПрАТ АБЗ "АБ Столичний" від 30.07.2026
29	+С1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	481,536	7573,08 3646710,65	7067,45 3403231,60	357,14 171975,77	148,49 71503,28	КП від ПрАТ АБЗ "АБ Столичний" від 30.07.2026
30	&С1421-9604-С7	Щебенево-піщана суміш С7	м3	1723,806	1786,42 3079441,51	1394,25 2403416,52	357,14 615640,07	35,03 60384,92	КП від ПрАТ АБЗ "АБ Столичний" від 30.07.2026
31	+С111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна, дорожна ЕКШ-50	т	1,63152	43009,08 70170,17	41666,67 67980,01	499,09 814,28	843,32 1375,88	30 км.
32	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	16,7915	1461,97 24548,67	961,00 16136,63	472,3 7930,63	28,67 481,41	КП від ПрАТ АБЗ "АБ Столичний" від 30.07.2026 30 км.
33	С142-10-2	Вода	м3	95,767	82,53 7903,65	82,53 7903,65	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом по розділу III	**грн.**		**13534346,24**	**12145070,29**	**1124048,13**	**265227,82**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Мастильні матеріали	кг	136,261					
		Гідравлічна рідина	кг	42,871					
		Бензин	л	209,694					
		Дизельне паливо	л	2669,049					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Влаштування проїзду в господарській зоні. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 05-05-03
Тимчасовий майданчик для складування

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	-					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	-					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Влаштування проїзду в господарській зоні. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 05-05-04
Влаштування покриття прилеглої території господарської будівлі (Тип А). . (Додаткові роботи)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	392,62	216,85				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,6					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	251,48	324,61				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,7					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	98,55	280,40				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	742,65					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	2,6					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	66,563013	1569,46 104467,99				
11	+КБМ206-340	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	43,431266	1640,13 71232,92				Оренда
12	КБМ212-2206	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 600 т/год	маш. год	9,49869	4693,07 44578,02				
13	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш. год	17,81365	1492,97 26595,25				
14	КБМ212-931	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	14,0315	1861,96 26126,09				
15	+КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	14,482763	1764,8 25559,18				Оренда
16	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	26,59056	795,82 21161,30				
17	+КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	8,02625	2037,3 16351,88				Оренда
18	КБМ212-908	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш. год	15,042	1022,56 15381,35				
19	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	10,971132	1254,07 13758,57				
20	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	14,49344	945,09 13697,61				
21	КБМ212-922	Котки дорожні самохідні комбіновані, маса 13 т	маш. год	7,362207	956,59 7042,61				
22	КБМ207-316	Скрепери причіпні [з гусеничним трактором], місткість ковша 3,0 м3	маш. год	2,77165	975,1 2702,64				
23	КБМ212-711	Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ходу, маса 25 т	маш. год	4,61942	191,23 883,37				
24	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	4,70604	88,21 415,12				
25	КБМ212-101	Автогудронатори, місткість 3500 л	маш. год	0,23097	1464 338,14				
26	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш. год	0,09095	691,36 62,88				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
27	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	995,45	73,2 72866,94				
		Разом по розділу II	**грн.**		**463221,86**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	102,835					
		Дизельне паливо	кг	1599,48					
		Мастильні матеріали	кг	97,265					
		Гідравлічна рідина	кг	27,865					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
28	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	0,2309712					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
29	+С1421-9848 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1	т	668,95	7308,27 4888867,22	6807,83 4554097,88	357,14 238908,80	143,3 95860,54	КП від ПрАТ АБЗ "АБ Столичний" від 30.07.2026
30	+С1421-9835 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	351,076	4809,13 1688370,12	4377,75 1536922,96	337,08 118340,70	94,3 33106,46	АБЗ Столичний А-10 30 км.
31	&С1421-9604-С7 варіант 1	Щебенево-піщана суміш С7	м3	763,937	1674,71 1279372,93	1014,00 774632,12	627,87 479653,12	32,84 25087,69	КП від ПрАТ "АБ Столичний" від 30.07.2026 30 км.
32	+С1421-10634 варіант 2	Пісок природний, рядовий	м3	484,31774	1493,59 723372,13	992,00 480443,20	472,3 228743,27	29,29 14185,66	КП від ТОВ "АБ Столичний" №30/07 від 30. 07.2026 V=1.6 30 км.
33	+С111-1720 варіант 14	Геотекстиль ГТ.НТ.Т-1 міцність на пробивання не менше 1200Н	м2	3175,854	24,86 78951,73	24,17 76760,39	0,2 635,17	0,49 1556,17	http://geosintpro.stroika.dp.ua/item/geotekstil-gtnt-1--843076 ВЦ=29/1,2 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
34	+С111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна, дорожна ЕКШ-50	т	1,1549	43009,08 49671,19	41666,67 48120,84	499,09 576,40	843,32 973,95	30 км.
35	С142-10-2	Вода	м3	64,09451	82,53 5289,72	82,53 5289,72	- -	- -	
36	С121-631	Деталі кріплення рейок	т	0,0003753	124134,52 46,59	122860,51 46,11	349,93 0,13	924,08 0,35	30 км.
		Разом по розділу III	**грн.**		**8713941,63**	**7476313,22**	**1066857,59**	**170770,82**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Мастильні матеріали	кг	97,265					
		Гідравлічна рідина	кг	27,865					
		Бензин	л	138,967					
		Дизельне паливо	л	1881,742					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Система зовнішнього відеоспостереження. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 05-06-04
Монтаж системи зовнішнього відеоспостереження

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		І. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	269,60	225,41				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	678,40	253,13				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,0					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,06	225,00				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,0					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	948,06					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,7					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	+КБМ201-14	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	15,64	1089,48 17039,47				Оренда
11	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	2,96	9,86 29,19				
		Разом по розділу II	**грн.**		**17068,66**				
		в тому числі енергоносії:							
		Електроенергія	кВт-год	1,243					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
12	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	100					
13	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	15,5					
14	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	100					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
15	&1601-2389-54-10 варіант 1	Стовп парковий 3м (чорний), виготовлений з алюмінієвого профілю 100х100 мм, профіль анодований і додатково пофарбований, вага стовпа не перевищує 8 кг	шт.	20	6566 131320,00	6566,00 131320,00	- -	- -	
16	&1601-2389-54-10 варіант 2	Стовп парковий 4м (чорний), виготовлений з алюмінієвого профілю 100х100 мм, профіль анодований і додатково пофарбований, вага стовпа не перевищує 11 кг	шт.	15	8193 122895,00	8193,00 122895,00	- -	- -	
17	&С1512-150-СКМ-15 варіант 2	Кабель UTP, 5e, LSZH, CS24Z3 4x2x0,51	м	2550	42,23 107686,50	41,30 105315,00	0,1 255,00	0,83 2116,50	30 км.
18	+1504-15223 варіант 4	Комутаційний бокс NDA-U-CBB (Bosch)	шт	50	1526,54 76327,00	1494,24 74712,00	2,37 118,50	29,93 1496,50	30 км.
19	С1546-63	Припой ПОС-18	т	0,0125	849142,36 10614,28	832038,79 10400,48	453,72 5,67	16649,85 208,13	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
20	С1546-83	Тавот	кг	206	49,79 10256,74	48,29 9947,74	0,52 107,12	0,98 201,88	30 км.
21	&С113-2124-Г-3 варіант 1	Гофрована труба D=16мм	м	1000	9,15 9150,00	8,90 8900,00	0,07 70,00	0,18 180,00	30 км.
22	С113-16	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	35	155,51 5442,85	153,53 5373,55	0,82 28,70	1,16 40,60	30 км.
23	С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,021	140573,56 2952,04	137245,53 2882,16	571,69 12,01	2756,34 57,87	30 км.
24	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	1,02	245,39 250,30	240,47 245,28	0,11 0,11	4,81 4,91	30 км.
25	С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,24	891,43 213,94	873,53 209,65	0,42 0,10	17,48 4,19	30 км.
26	&С1512-150-СКМ-6 варіант 1	Комплект кріплення (гвинт + гайка + шайба) SM6.1	шт	48	3,98 191,04	3,90 187,20	- -	0,08 3,84	
27	С112-172	Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3, 75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, II сорт	м3	0,0105	8964,66 94,13	8565,42 89,94	223,46 2,35	175,78 1,84	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
28	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	197,25	8,95857 1767,08	8,95857 1767,08			
29	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	2	163,15 326,30	163,15 326,30			
30	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	2	147,53 295,06	147,53 295,06			
		Разом	грн.		2388,44	2388,44			
		Разом по розділу III	**грн.**		**479782,26**	**474866,44**	**599,56**	**4316,26**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	198,493					
		Мастильні матеріали	кг	2					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Гідравлічна рідина	кг	2					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Система зовнішнього відеоспостереження. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 05-06-06
Налагодження системи зовнішнього відеоспостереження

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	44,00	340,24				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	44,00					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	6,0					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Зовнішні кабельні мережі системи пожежної сигналізації та системи автоматизації СПЗ Будинку трауру. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 05-07-01
Зовнішні кабельні мережі системи пожежної сигналізації та системи автоматизації СПЗ

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	590,43	221,62				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,9					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	425,60	244,42				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,7					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1016,03					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,2					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	+КБМ206-340	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	9,971775	1640,13 16355,01				Оренда
11	+КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	2,960635	1764,8 5224,93				Оренда
12	+КБМ201-14	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,39	1089,48 424,90				Оренда
		Разом по розділу II	**грн.**		**22004,84**				
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
13	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	0,26					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
14	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	35,75	1461,97 52265,43	961,00 34355,75	472,3 16884,73	28,67 1024,95	КП від ПрАТ АБЗ "АБ Столичний" від 30.07.2026 30 км.
15	+1511-1002 варіант 3	Колодязь кабельний типу Small Box 1419	шт	13	2101,2 27315,60	2060,00 26780,00	- -	41,2 535,60	
16	&С113-2124-Г-3 варіант 2	Гофрована труба D=20мм	м	2448	10,38 25410,24	10,11 24749,28	0,07 171,36	0,2 489,60	30 км.
17	&С153-9-3 варіант 3	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 1х2х0,8 JE-H(St) BD FE180/E30	м	1224	16,8 20563,20	16,80 20563,20	- -	- -	
18	&1601-2389-54-36 варіант 1	Кабель 1х2х0,8 J-Y(St) Y-Lg	м	1224	7,3 8935,20	7,30 8935,20	- -	- -	
19	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00338	106084,72 358,57	103702,95 350,52	301,68 1,02	2080,09 7,03	30 км.
20	С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00091	140573,56 127,92	137245,53 124,89	571,69 0,52	2756,34 2,51	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
21	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,169	8,95857 1,51	8,95857 1,51			
22	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0026	163,15 0,42	163,15 0,42			
		Разом	грн.		1,93	1,93			
		Разом по розділу III	**грн.**		**134978,09**	**115860,77**	**17057,63**	**2059,69**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	0,169					
		Мастильні матеріали	кг	0,003					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Система зовнішніх кабельних мереж сигналізації та зв’язку. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 05-08-01
Монтаж системи зовнішніх кабельних мереж сигналізації і зв'язку

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	9132,66	224,87				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	2870,42	236,70				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,4					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	293,80	247,66				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,8					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	7,76	280,40				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	12304,64					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,1					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	+КБМ206-340	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	446,47848	1640,13 732282,75				Оренда
11	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	255,4745	594,23 151810,61				
12	+КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	52,6618	1764,8 92937,54				Оренда
13	+КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	43,66	1960,27 85585,39				Оренда
14	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	78,4	73,2 5738,88				
		Разом по розділу II	**грн.**		**1068355,17**				
		в тому числі енергоносії:							
		Дизельне паливо	кг	914,599					
		Мастильні матеріали	кг	40,876					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
15	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	1024,7685					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
16	&С111-1303-1-3У варіант 3	Копофлекс 50, труба гнучка для підземної прокладки двушарова	м	21600	85,58 1848528,00	83,90 1812240,00	- -	1,68 36288,00	
17	&12-4-1-1-1 варіант 15	Кабель електричний силовий гнучкий КГнв 3х4, КГнв 3х4	м	3600	153,41 552276,00	150,40 541440,00	- -	3,01 10836,00	
18	&С113-187-1-3Х варіант 1	Труба електрозварна 273х5, Бекас	м	180	1812,64 326275,20	1777,10 319878,00	- -	35,54 6397,20	
19	&12-4-1-1-1 варіант 14	Кабель оптичний, універсальний, Unitube, скловолокно, одномодовий, Premium Line SM 9/125, 4С, PE, PL	м	7060	44,37 313252,20	43,50 307110,00	- -	0,87 6142,20	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
20	+1511-1002 варіант 5	Поліетиленовий кабельний колодязь типу ККЛ-660, УКРХІМПЛАСТ	шт	67	4034,2 270291,40	3955,10 264991,70	- -	79,1 5299,70	
21	&C1512-315-80 варіант 4	Муфта сполучна заливна та відгалужувальна, AVM 95-240	шт	25	10432,41 260810,25	10227,85 255696,25	- -	204,56 5114,00	
22	&12-4-1-1-1 варіант 6	Кабель оптичний, універсальний, Unitube, скловолокно, одномодовий, Premium Line SM 9/125, 12C, LSOH, PL 262122012	м	1560	72,73 113458,80	71,30 111228,00	- -	1,43 2230,80	
23	&C1512-315-81 варіант 1	Ущільнююче кільце для гофрованих труб KOPOFLEX® та KOPODUR, 16050_FB	шт	542	118,22 64075,24	115,90 62817,80	- -	2,32 1257,44	
24	+C1110-103 варіант 2	Люк квадратний з круглою кришкою Євро зелений, полімер-піщаний	шт	69	770,66 53175,54	755,55 52132,95	- -	15,11 1042,59	
25	&C111-1303-1-3У варіант 4	Труба гофрована гнучка, двошарова Копофлекс, чорна, протяжка,; д.40мм, KF 09040_BB	м	750	69,97 52477,50	68,60 51450,00	- -	1,37 1027,50	
26	&C1547-16-4 варіант 2	Корпус металевий 300x300x250 IP66, ETI GT 30-30-25, 1102104	шт	5	7843,8 39219,00	7690,00 38450,00	- -	153,8 769,00	
27	&C113-187-1-3Х варіант 2	Труба електрозварна 76х3,5 ДСТУ 8943	м	42	636,48 26732,16	624,00 26208,00	- -	12,48 524,16	
28	&C1-11-1-25 варіант 2	Стрічка сигнальна	м	8000	2,86 22880,00	2,80 22400,00	- -	0,06 480,00	
29	+1511-1002 варіант 6	Залізобетонний кабельний колодяз зв'язку типу ККЗ-1	шт	5	4536,5 22682,50	4447,55 22237,75	- -	88,95 444,75	
30	+1511-1002 варіант 7	Залізобетонний кабельний колодяз зв'язку типу ККЗ-2	шт	2	11170,58 22341,16	10951,55 21903,10	- -	219,03 438,06	
31	&C111-196-1-3С варіант 2	Герметик однокомпонентний на основі MS-полімеру, VODALAND	шт	30	402,9 12087,00	395,00 11850,00	- -	7,9 237,00	
32	&C1110-28-1 варіант 2	Консоль чавунна КЧ-3	шт	24	413,12 9914,88	405,02 9720,48	- -	8,1 194,40	
33	&C111-1702-2-3Т варіант 1	Мастика бітумно-каучукова УНІВЕРСАЛЬНА в тарі 25 кг R-15	шт	4	1769,7 7078,80	1735,00 6940,00	- -	34,7 138,80	
34	+C1110-103 варіант 1	Люк легкий ЄВРО (А15) чорний, полімер-піщаний	шт	5	1083,04 5415,20	1061,80 5309,00	- -	21,24 106,20	
35	&C117-1-2-3Я варіант 3	Кронштейн 1300	шт	8	641,17 5129,36	628,60 5028,80	- -	12,57 100,56	
36	&C112-14-16 варіант 5	Хомут BIS 2S 75-81 мм, гайка M8/10, 2 1/2", Walraven 33435081	шт	40	105,88 4235,20	103,80 4152,00	- -	2,08 83,20	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
37	&C1113-227-1 варіант 1	Грунтовка по металу ГФ-021 сіра (2,8 кг)	кг	14,8	241,64 3576,27	236,90 3506,12	- -	4,74 70,15	
38	&C1512-315-80 варіант 1	Муфта для гофрованих труб KOPOFLEX, 02050_FA	шт	70	35,29 2470,30	34,60 2422,00	- -	0,69 48,30	
39	&C111-1702-1 варіант 1	Праймер бітумно-каучуковий 20л R-32	шт	1	2241,04 2241,04	2197,10 2197,10	- -	43,94 43,94	
40	+1504-16005 варіант 1	Відведення сталеве безшовне 45° 76х3,5, Armaprime	шт	20	109,04 2180,80	106,90 2138,00	- -	2,14 42,80	
41	&C113-1539-2 варіант 1	Кільце опірне КО-6	шт	4	465,99 1863,96	456,85 1827,40	- -	9,14 36,56	
42	&C1110-12-12-Т варіант 1	Болт для кріплення консолі	шт	24	75,03 1800,72	73,56 1765,44	- -	1,47 35,28	
43	+C188888-21 варіант 3	Піна монтажна вогнестійка, 750мл	шт	5	357,36 1786,80	350,35 1751,75	- -	7,01 35,05	
44	&C1110-12-8 варіант 1	Герметик каучуковий вологостійкий, Fome Flex Kauchuk 300 мл Антрацит	шт	4	382,5 1530,00	375,00 1500,00	- -	7,5 30,00	
45	&3-183-3 варіант 1	Металева стяжка 5х100 (нержавіюча сталь)	шт.	400	3,67 1468,00	3,60 1440,00	- -	0,07 28,00	
46	&C111-196-1-3С варіант 1	Герметик поліуретановий чорний 310мм, APP PU-50	шт	4	321,3 1285,20	315,00 1260,00	- -	6,3 25,20	
47	&C1110-28-1 варіант 1	Йоржі для кронштейнів	шт	16	75,03 1200,48	73,56 1176,96	- -	1,47 23,52	
48	&290518-2001-1 варіант 1	Пластикові бірки для маркування кабелю, білі	шт	400	2,6 1040,00	2,55 1020,00	- -	0,05 20,00	
49	&C111-1702-2-3Т варіант 2	Суміш універсальна цементно-піщана "3 в 1 М-150" (Polimin) 25кг	шт	5	180,34 901,70	176,80 884,00	- -	3,54 17,70	
		Разом по розділу III	**грн.**		**4055680,66**	**3976072,60**	**-**	**79608,06**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Мастильні матеріали	кг	40,876					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Дизельне паливо	л	1075,998					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Звукова система для цвинтаря. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 05-09-04
монтаж

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1734,35	220,47				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,8					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	1392,83	245,09				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,7					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	86,14	247,66				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,8					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	3213,32					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,2					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	+КБМ206-340	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	138,190518	1640,13 226650,41				Оренда
11	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	74,8846	594,23 44498,68				
12	+КБМ201-14	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	37,164	1089,48 40489,43				Оренда
13	+КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	37,164	969,8 36041,65				Оренда
14	+КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	17,450636	1764,8 30796,88				Оренда
15	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,98	64,1 62,82				
		Разом по розділу II	**грн.**		**378539,87**				
		в тому числі енергоносії:							
		Дизельне паливо	кг	268,087					
		Електроенергія	кВт-год	5,194					
		Мастильні матеріали	кг	12,021					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
16	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	255,4					
17	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	39,587					
18	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	255,4					
19	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	0,3					
20	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	19,712					
21	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	300,3798					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
22	&C156-17-2	Кабель оптичний Corning 024TEY-13188H2G	м	900	306,03 275427,00	300,00 270000,00	0,03 27,00	6 5400,00	30 км.
23	&C1100-10-116	Кабель силовий з мідними жилами з ізоляцією та оболонкою з полівінілхлоридного пластикату, що не розповсюджує горіння та з низьким димогазовиділенням, переріз жил, 2х2,5 мм2 ВВГнгд-1	м	5930	21,95 130163,50	21,46 127257,80	0,06 355,80	0,43 2549,90	30 км.
24	&C111-1301-14-7Г	Гофротруба двостінна ПЕ D 40/32мм з прот. 50м чорна, стійка до УФ	м	5570	21,31 118696,70	20,60 114742,00	0,29 1615,30	0,42 2339,40	30 км.
25	&C111-1301-15	Гофротруба поліамід 6, DN17мм., V2, D16, 8/21,2мм 50м	м	440	253,95 111738,00	248,68 109419,20	0,29 127,60	4,98 2191,20	30 км.
26	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,031925	849142,36 27108,87	832038,79 26562,84	453,72 14,49	16649,85 531,54	30 км.
27	C1546-83	Тавот	кг	526,124	49,79 26195,71	48,29 25406,53	0,52 273,58	0,98 515,60	30 км.
28	C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	22,88	224,48 5136,10	221,69 5072,27	1,12 25,63	1,67 38,20	30 км.
29	C1545-193	Провід ПРТО-500, переріз 1х1,5 мм2	1000м	0,445	6237,7 2775,78	6101,52 2715,18	13,87 6,17	122,31 54,43	30 км.
30	C1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,02728	50721,59 1383,68	49461,26 1349,30	265,79 7,25	994,54 27,13	30 км.
31	C1546-20	Клей БМК5	кг	2,42	504,61 1221,16	494,24 1196,06	0,48 1,16	9,89 23,94	30 км.
32	C1110-14	Глухарі	100шт	0,979	1113,78 1090,39	1087,41 1064,57	4,53 4,43	21,84 21,39	30 км.
33	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	2,60508	245,39 639,26	240,47 626,44	0,11 0,29	4,81 12,53	30 км.
34	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,61296	891,43 546,41	873,53 535,44	0,42 0,26	17,48 10,71	30 км.
35	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,088	3364,15 296,05	2572,50 226,38	725,69 63,86	65,96 5,81	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
36	+С111-1522 варіант 11	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,0001	222296,18 22,23	217592,59 21,76	344,84 0,03	4358,75 0,44	https://epicentrk.ua/shop/elektrody-monolith-t-590-5-mm-6-sht-0-9-kg.html 30 км.
37	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0001	106084,72 10,61	103702,95 10,37	301,68 0,03	2080,09 0,21	30 км.
38	С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00002	140573,56 2,81	137245,53 2,74	571,69 0,01	2756,34 0,06	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
39	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	503,9025	8,95857 4514,25	8,95857 4514,25			
40	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	5,108	163,15 833,37	163,15 833,37			
41	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	5,108	147,53 753,58	147,53 753,58			
		Разом	грн.		6101,20	6101,20			
		Разом по розділу III	**грн.**		**708555,46**	**692310,08**	**2522,89**	**13722,49**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	509,097					
		Мастильні матеріали	кг	17,129					
		Гідравлічна рідина	кг	5,108					
		Дизельне паливо	л	315,396					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Штучна водойма 2 пусковий

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 06-013-01
Штучна водойма 2 пусковий

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	536,20	223,06				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	31,16	260,71				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	71,47	280,40				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	638,83					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,0					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	+КБМ206-340	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	39,291	1640,13 64442,35				Оренда
11	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	23,506	1254,07 29478,17				
12	+КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	3,80625	1764,8 6717,27				Оренда
13	+КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,805	1351,84 1088,23				Оренда
14	КБМ213-300	Агрегати для травосіяння на укосах автомобільних доріг та залізниць	маш. год	5,2325	62,6 327,55				
15	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш. год	0,06563	691,36 45,37				
16	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	721,875	73,2 52841,25				
		Разом по розділу II	**грн.**		**154940,19**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	215,785					
		Дизельне паливо	кг	0,231					
		Мастильні матеріали	кг	10,588					
		Гідравлічна рідина	кг	0,705					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
17	КБМ270-105	Рама планувальна	маш. год	1,932					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
18	+С1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,21735	28488,86 6192,05	27900,00 6064,07	30,25 6,57	558,61 121,41	30 км.
19	С142-10-2	Вода	м3	41,055	82,53 3388,27	82,53 3388,27	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
20	+С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,00875	1864,18 16,31	1239,00 10,84	588,63 5,15	36,55 0,32	https://ab-stolichny.com.ua/ua/shhebin-pisok-mineralnij-poroshok-cement.html 30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
21	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0386	163,15 6,30	163,15 6,30			
		Разом	грн.		6,30	6,30			
		Разом по розділу III	**грн.**		**9602,93**	**9469,48**	**11,72**	**121,73**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Мастильні матеріали	кг	10,626					
		Гідравлічна рідина	кг	0,705					
		Бензин	л	291,601					
		Дизельне паливо	л	0,272					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Штучна водойма 2 пусковий

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 06-013-02
Водопропускна труба

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	446,34	229,75				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,2					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	66,43	260,58				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	3,30	280,40				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	516,07					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,2					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	+КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	83,15215	1764,8 146746,91				Оренда
11	+КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	42,38428	1960,27 83084,63				Оренда
12	+КБМ206-340	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	32,04477	1640,13 52557,59				Оренда
13	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	18,73859	1254,07 23499,50				
14	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	25,49579	594,23 15150,36				
15	КБМ212-711	Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ходу, маса 25 т	маш. год	30,79128	191,23 5888,22				
16	+КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	2,26103	969,8 2192,75				Оренда
17	КБМ212-907-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	1,0368	1462,99 1516,83				
18	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	1,65416	664,98 1099,98				
19	+КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,6888	963,68 663,78				Оренда
20	КБМ212-203-ДР	Автогрейдери важкого типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	0,2376	2223,34 528,27				
21	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	1,5282	64,1 97,96				
22	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,19187	136,95 26,28				
23	+КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,011886	1231,08 14,63				Оренда
24	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш. год	0,00303	691,36 2,09				
25	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	33,33	73,2 2439,76				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом по розділу II	**грн.**		**335509,54**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	172,02					
		Дизельне паливо	кг	112,886					
		Електроенергія	кВт-год	9,251					
		Мастильні матеріали	кг	13,498					
		Гідравлічна рідина	кг	7,525					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
26	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	1,45528					
27	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	2,0349					
28	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	1,3018					
29	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	2,36737					
30	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	99,51593					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
31	&С1411-7-1 варіант 1	Ланки водопропускних труб ЗК 4.100	шт	19	8092,8 153763,20	7698,00 146262,00	236,12 4486,28	158,68 3014,92	30 км.
32	&С1415-7936-1 варіант 1	Лекальний блок №4 під ланки круглих труб та лотків	шт	10	8496,88 84968,80	7903,00 79030,00	427,27 4272,70	166,61 1666,10	30 км.
33	+С1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	11,45473	5028,45 57599,54	4170,00 47766,22	759,85 8703,88	98,6 1129,44	прайс від Ковальської (32 км)
34	&С1421-9604-С7	Щебенево-піщана суміш С7	м3	24,9815	1786,42 44627,45	1394,25 34830,46	357,14 8921,89	35,03 875,10	КП від ПрАТ АБЗ "АБ Столичний" від 30.07.2026
35	&С1415-8347-1 варіант 1	Портальна стінка труби СТ10	шт	2	12923,13 25846,26	12004,00 24008,00	665,74 1331,48	253,39 506,78	30 км.
36	С111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,504488	47897,62 24163,77	46445,75 23431,32	512,7 258,65	939,17 473,80	30 км.
37	&С1415-8348-1 варіант 1	Укісні стіни СТ4 (праві)	шт	2	11755,47 23510,94	10879,00 21758,00	645,97 1291,94	230,5 461,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
38	&C1415-8348-1 варіант 2	Укісні стіни СТ4 (ліві)	шт	2	11755,47 23510,94	10879,00 21758,00	645,97 1291,94	230,5 461,00	30 км.
39	С142-10-2	Вода	м3	92,63376	82,53 7645,06	82,53 7645,06	- -	- -	
40	С111-80	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-75/35	т	0,14096	24095,27 3396,47	23078,20 3253,10	544,61 76,77	472,46 66,60	30 км.
41	+С1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	0,975	2882,2 2810,15	2100,00 2047,50	725,69 707,55	56,51 55,10	30 км.
42	+С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, А240С, діаметр 6 мм	т	0,0618	36957,45 2283,97	35967,00 2222,76	265,79 16,43	724,66 44,78	КП ТОВ "Металхолдинг" від 31.07.2026 30 км.
43	+С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,61812	3086,2 1907,64	2300,00 1421,68	725,69 448,56	60,51 37,40	30 км.
44	С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	1,49707	878,09 1314,56	853,54 1277,81	7,33 10,97	17,22 25,78	30 км.
45	+С1425-11684 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,3094	3754,3 1161,58	2955,00 914,28	725,69 224,53	73,61 22,77	30 км.
46	С112-26	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	0,172628	6498,15 1121,76	6147,28 1061,19	223,46 38,58	127,41 21,99	30 км.
47	С111-1299	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,0082324	72435,56 596,32	70427,27 579,79	587,98 4,84	1420,31 11,69	30 км.
48	+С111-1513 варіант 5	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,0014999	212851,73 319,26	208333,33 312,48	344,84 0,52	4173,56 6,26	https://epicentrk.ua/shop/elektrody-svarochnye-plasmatec-monolit-rts-2-mm-1-kg.html 30 км.
49	С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,034243	7803,17 267,20	7426,71 254,31	223,46 7,65	153 5,24	30 км.
50	С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	т	0,0020942	37566,49 78,67	36491,10 76,42	338,79 0,71	736,6 1,54	30 км.
51	+С111-816 варіант 4	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0009056	62600,51 56,69	61053,13 55,29	319,92 0,29	1227,46 1,11	
52	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0004528	106084,72 48,04	103702,95 46,96	301,68 0,14	2080,09 0,94	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
53	С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,003113	8838,44 27,51	8441,68 26,28	223,46 0,70	173,3 0,53	30 км.
54	+С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,00101	1864,18 1,88	1239,00 1,25	588,63 0,59	36,55 0,04	https://ab-stolichny.com.ua/ua/shhebin-pisok-mineralnij-poroshok-cement.html 30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
55	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,4333	8,95857 12,84	8,95857 12,84			
56	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0334	163,15 5,44	163,15 5,44			
57	С1999-9009	Дрова	м3	0,1746	119,13 20,80	119,13 20,80			
		Разом	грн.		39,08	39,08			
		Разом по розділу III	**грн.**		**461066,74**	**420079,24**	**32097,59**	**8889,91**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	10,684					
		Мастильні матеріали	кг	13,531					
		Гідравлічна рідина	кг	7,525					
		Дрова	м3	0,175					
		Бензин	л	232,46					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Дизельне паливо	л	132,808					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Дощова каналізація. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 06-02-01
дощова каналізація. 2 пусковий комплекс

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1356,34	230,32				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,3					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	139,11	246,99				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,8					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1495,45					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,3					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	+КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	150,89224	1960,27 295789,53				Оренда
11	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	107,33836	594,23 63783,67				
12	+КБМ206-340	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	30,03347	1640,13 49258,80				Оренда
13	+КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	16,47059	1764,8 29067,30				Оренда
14	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	13,04246	315,12 4109,94				
15	+КБМ201-14	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	3,74596	1089,48 4081,15				Оренда
16	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	13,04246	217,9 2841,95				
17	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	27,06	10 270,60				
		Разом по розділу II	**грн.**		**449202,94**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	27,389					
		Дизельне паливо	кг	384,271					
		Електроенергія	кВт-год	5,217					
		Стиснене повітря	м3	1875,258					
		Мастильні матеріали	кг	18,348					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
18	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	0,96992					
19	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	322,015428					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
20	&C113-2425-1 варіант 50	Решітка Base DN200 чавунна чарункова ADA C250 0,5м	м	798	4432,64 3537246,72	4345,00 3467310,00	0,73 582,54	86,91 69354,18	30 км.
21	&C113-2425-1 варіант 48	Лоток водовідвідний полімербетонний Base DN200 H250 C250	м	566	3295,69 1865360,54	3230,34 1828372,44	0,73 413,18	64,62 36574,92	30 км.
22	+C1424-11615 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B25 [M350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	105,29031	5288,55 556833,07	4425,00 465909,62	759,85 80004,84	103,7 10918,61	прайс від Ковальської (32 км)
23	+C111-1867 варіант 16	Кріплення сталеве оцинковане планка з гвинтом 50мм для лотків бетонних DN200	шт	1596	160,98 256924,08	157,66 251625,36	0,16 255,36	3,16 5043,36	30 км.
24	+C113-1439-5 варіант 4	Труба каналізаційна ПП гофрована IPlast - cor SN 16 200/6000 мм	м	142,5205	1587,26 226217,09	1554,17 221501,09	1,97 280,77	31,12 4435,23	Видаткова накладна №64 від 18 лютого 2025 р.(з муфтою та ущільнюючими кільцями) 30 км.
25	&C1421-9604-C7	Щебенево-піщана суміш C7	м3	83,8125	1786,42 149724,33	1394,25 116855,58	357,14 29932,80	35,03 2935,95	КП від ПрАТ АБЗ "АБ Столичний" від 30.07.2026
26	+C113-753 варіант 1	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	22	5122,42 112693,24	5000,00 110000,00	21,98 483,56	100,44 2209,68	30 км.
27	&C113-2424-1 варіант 2	Пісковловлювач бетонний Mega DN200 H600 з корзиною верхня частина з решіткою чавунною щілинною E600	шт	15	6383,61 95754,15	6207,33 93109,95	51,11 766,65	125,17 1877,55	30 км.
28	+C1555-111 варіант 2	Герметик однокомпонентний на основі MS-полімеру VODALAND 600 мл сірий	л	90	880,4 79236,00	862,50 77625,00	0,64 57,60	17,26 1553,40	30 км.
29	&C1424-11638-1	Суміші бетонні C25/30, B30 P4 F200 W6	м3	9	6170,85 55537,65	5290,00 47610,00	759,85 6838,65	121 1089,00	прайс від Ковальської (32 км)
30	+К585521-Л005 варіант 2	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	19	2165,39 41142,41	1988,00 37772,00	134,93 2563,67	42,46 806,74	30 км.
31	+C113-753 варіант 2	Люк прихованого монтажу 800x800x230 мм	шт	1	29347,42 29347,42	28750,00 28750,00	21,98 21,98	575,44 575,44	30 км.
32	+C111-1788	Скоби ходові	шт	112	221,52 24810,24	216,67 24267,04	0,51 57,12	4,34 486,08	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
33	+К585521-Л048 варіант 2	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	11	2254,4 24798,40	2109,00 23199,00	101,2 1113,20	44,2 486,20	30 км.
34	+К585521-Л031 варіант 1	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	11	2186,08 24046,88	2087,00 22957,00	56,22 618,42	42,86 471,46	30 км.
35	+К585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	47	478,62 22495,14	458,00 21526,00	11,24 528,28	9,38 440,86	30 км.
36	&С113-2425-1 варіант 7	Лоток водовідвідний бетонний Pro DN200 Н310 з решіткою чавунною щілинною D400	м	3	6305 18915,00	6180,64 18541,92	0,73 2,19	123,63 370,89	30 км.
37	+С111-311 варіант 2	Каболка	т	0,062352	272462,8 16988,60	266666,67 16627,20	453,72 28,29	5342,41 333,11	https://xn--80ajgehvray.com.ua/ua/p1468615089-kabolka-smolyanaya.html 30 км.
38	+С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	3,5506	4584,75 16278,61	3735,00 13261,49	759,85 2697,92	89,9 319,20	прайс від Ковальської (32 км)
39	&С113-2424-1 варіант 4	Пісковловлювач бетонний Mega DN200 Н600 нижня частина	шт	10	1518,38 15183,80	1437,50 14375,00	51,11 511,10	29,77 297,70	30 км.
40	&С113-2425-1 варіант 3	Лоток водовідвідний бетонний Pro DN200 Н260 з решіткою чавунною щілинною D400	м	2	6183,46 12366,92	6061,49 12122,98	0,73 1,46	121,24 242,48	30 км.
41	&С113-750-1 варіант 1	Дощоприймач чавунний типу “ДБ-1”	шт	2	6150,24 12300,48	5995,83 11991,66	33,82 67,64	120,59 241,18	30 км.
42	&С113-2425-1 варіант 49	Лоток водовідвідний полімербетонний Base DN200 Н250 0,5м С250	м	3	2307,38 6922,14	2261,41 6784,23	0,73 2,19	45,24 135,72	30 км.
43	&С113-2425-1 варіант 1	Лоток водовідвідний бетонний Pro DN200 Н210 з решіткою чавунною щілинною D400	м	1	6063,29 6063,29	5943,67 5943,67	0,73 0,73	118,89 118,89	30 км.
44	&С1424-11598-9	Суміші бетонні В7,5, Р4 F50	м3	1,0825	4431,75 4797,37	3585,00 3880,76	759,85 822,54	86,9 94,07	прайс від Ковальської (32 км)
45	+С111-73 варіант 4	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,0866	50913,21 4409,08	48521,31 4201,95	1393,6 120,69	998,3 86,44	
46	+С113-1439-1 варіант 3	Труба ПП КОРСИС ПРО OD 110/93 SN8	м	49,1769	81,45 4005,46	79,27 3898,25	0,58 28,52	1,6 78,69	30 км.
47	+С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,84792	3086,2 2616,85	2300,00 1950,22	725,69 615,33	60,51 51,30	30 км.
48	+С113-1489 варіант 2	Заглушка для лотка Mega DN200 Н360 полімербетонна	шт	7	373,3 2613,10	365,91 2561,37	0,07 0,49	7,32 51,24	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
49	+С113-1489 варіант 12	Заглушка для лотка полімербетонного Base DN200 H250 полімербетонна	шт	6	417,09 2502,54	408,84 2453,04	0,07 0,42	8,18 49,08	30 км.
50	+С113-1489 варіант 4	Заглушка для лотка полімербетонного Base DN200 H100 полімербетонна	шт	13	141,02 1833,26	138,18 1796,34	0,07 0,91	2,77 36,01	30 км.
51	+К585521-Л003 варіант 1	Кільця КС10.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	1066,9 1066,90	1001,00 1001,00	44,98 44,98	20,92 20,92	30 км.
52	С111-1300	Паливо моторне марки ДТ	т	0,015588	54577,59 850,76	52873,80 824,20	633,64 9,88	1070,15 16,68	30 км.
53	+С113-2329 варіант 1	Муфта до труб діам. 110 мм	шт	9	76,14 685,26	74,58 671,22	0,07 0,63	1,49 13,41	30 км.
54	+С113-2339 варіант 1	Ущільнюючі кільця для труб діам. 110 мм	шт	9	18,37 165,33	18,00 162,00	0,01 0,09	0,36 3,24	30 км.
55	С112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,013856	8486,54 117,59	8096,68 112,19	223,46 3,10	166,4 2,30	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
56	С1999-9009	Дрова	м3	0,1164	119,13 13,87	119,13 13,87			
		Разом	грн.		13,87	13,87			
		Разом по розділу III	**грн.**		**7232863,57**	**6961564,64**	**129477,72**	**141821,21**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	5,217					
		Стиснене повітря	м3	1875,258					
		Мастильні матеріали	кг	18,348					
		Дрова	м3	0,116					
		Бензин	л	37,012					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Дизельне паливо	л	452,084					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Дощова каналізація. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 06-02-02_новий
Система поверхневого водовідведення на карті поховань

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	4014,13	212,30				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,4					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	349,75	291,81				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,0					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	660,13	280,40				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	5024,01					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	2,4					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	+КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	325,73433	1764,8 574855,95				Оренда
11	КБМ206-246	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	211,59723	837,73 177261,35				
12	+КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	102,41826	1351,84 138453,10				Оренда
13	КБМ201-412	Трактори на пневмоколісному ходу, потужність 176 кВт [240 к.с.]	маш. год	21,552	2178,8 46957,50				
14	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш. год	6,00615	691,36 4152,41				
15	КБМ212-711	Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ходу, маса 25 т	маш. год	21,552	191,23 4121,39				
16	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	2,1552	1569,46 3382,50				
17	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	6667,98	73,2 488096,14				
		Разом по розділу II	**грн.**		**1437280,34**				
		в тому числі енергоносії:							
		Дизельне паливо	кг	1317,967					
		Мастильні матеріали	кг	76,254					
		Гідравлічна рідина	кг	9,138					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
18	+С1421-9471	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	4209,625	1864,18 7847498,73	1239,00 5215725,38	588,63 2477911,56	36,55 153861,79	https://ab-stolichny.com.ua/ua/shhebin-pisok-mineralnij-poroshok-cement.html 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
19	+С1421-10634 варіант 2	Пісок природний, рядовий	м3	740,85	1493,59 1106526,15	992,00 734923,20	472,3 349903,46	29,29 21699,49	КП від ТОВ "АБ Столичний" №30/07 від 30.07.2026 V=1.6 30 км.
20	+С1555-106 варіант 12	Геотекстиль нетканий термічно фіксований Typar SF-40	м2	14143,5	76,62 1083674,97	75,00 1060762,50	0,12 1697,22	1,5 21215,25	https://mizol.ua/ua/1162-geotekstuly-dupont-typar-sf-40 30 км.
21	+С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,80082	1864,18 1492,87	1239,00 992,22	588,63 471,39	36,55 29,26	https://ab-stolichny.com.ua/ua/shhebin-pisok-mineralnij-poroshok-cement.html 30 км.
22	С121-631 варіант 1	Деталі кріплення	т	0,0035022	124134,52 434,74	122860,51 430,28	349,93 1,23	924,08 3,23	30 км.
		Разом по розділу III	**грн.**		**10039627,46**	**7012833,58**	**2829984,86**	**196809,02**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Мастильні матеріали	кг	76,254					
		Гідравлічна рідина	кг	9,138					
		Дизельне паливо	л	1550,549					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Дощова каналізація. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 06-02-03_новий
Система поверхневого водовідведення господарська зона

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	482,62	222,98				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	8,66	247,69				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,8					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	9,86	280,40				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	501,14					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,0					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	+КБМ206-340	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	6,00062	1640,13 9841,80				Оренда
11	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	7,49848	594,23 4455,82				
12	+КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	1,44	1960,27 2822,79				Оренда
13	+КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	1,503235	1351,84 2032,13				Оренда
14	+КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	1,599	963,68 1540,92				Оренда
15	+КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,303812	1764,8 536,17				Оренда
16	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш. год	0,00906	691,36 6,26				
17	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	99,66	73,2 7295,11				
		Разом по розділу II	**грн.**		**28531,00**				
		в тому числі енергоносії:							
		Дизельне паливо	кг	26,876					
		Мастильні матеріали	кг	1,201					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
18	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	16,0083					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
19	&C1415-8321-6	Лоток водовідвідний бетонний Pro DN200 H260 з решіткою чавунною щілинною D400	шт.	144	8120,6 1169366,40	7935,00 1142640,00	26,37 3797,28	159,23 22929,12	Комерційна пропозиція ТОВ "ВОДАЛЕНД УКРАЇНА" № ПС000003158 від 21 липня 2026 р. 30 км.
20	&C1415-8321-7	Лоток водовідвідний бетонний Pro DN200 H210 з решіткою чавунною щілинною D400	шт.	120	7959,8 955176,00	7780,00 933600,00	23,73 2847,60	156,07 18728,40	Комерційна пропозиція ТОВ "ВОДАЛЕНД УКРАЇНА" № ПС000003158 від 21 липня 2026 р. 30 км.
21	+C1424-11638	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B35 [M450], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	10,66	6170,85 65781,26	5290,00 56391,40	759,85 8100,00	121 1289,86	прайс від Ковальської (32 км)
22	&C1415-8341-1-1	Пісковловлювач бетонний Pro DN200 H600 розтруб 200 з корзиною з решіткою чавунною щілинною D400	шт.	5	11374,16 56870,80	11128,33 55641,65	22,81 114,05	223,02 1115,10	30 км.
23	+C1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка M600	м3	22,985625	1864,18 42849,34	1239,00 28479,19	588,63 13530,03	36,55 840,12	https://ab-stolichny.com.ua/ua/shhebin-pisok-mineralnij-poroshok-cement.html 30 км.
24	&C1555-111-1-1	Герметик однокомпонентний на основі MS-полімеру VODALAND 600 мл сірий	шт.	15	598,68 8980,20	586,67 8800,05	0,27 4,05	11,74 176,10	30 км.
25	&C111-1624-15	Праймер бітумний-грунтовка Izofast	л	30,825	108,83 3354,68	106,25 3275,16	0,45 13,87	2,13 65,65	https://epicentrk.ua/ua/shop/mplc-prajmer-bitumnij-gruntovka-izofast-20-l-99985-1ef8482f-b46d-63b0-96ea-1928e9a552ae.html ВЦ=2550/1,2/20 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
26	&C111-1493-4	Заглушка для лотка бетонного Pro DN200 H210 полімербетонна	шт.	9	349,83 3148,47	342,50 3082,50	0,47 4,23	6,86 61,74	Комерційна пропозиція ТОВ "ВОДАЛЕНД УКРАЇНА" № ПС000003158 від 21 липня 2026 р. 30 км.
27	&C111-1493-10	Заглушка з випуском 110 для лотка бетонного Pro DN200 H260 полімербетонна	шт.	4	666,88 2667,52	653,33 2613,32	0,47 1,88	13,08 52,32	Комерційна пропозиція ТОВ "ВОДАЛЕНД УКРАЇНА" № ПС000003158 від 21 липня 2026 р. 30 км.
28	&C111-1493-6	Заглушка для лотка бетонного Pro DN200 H310 полімербетонна	шт.	5	450,13 2250,65	440,83 2204,15	0,47 2,35	8,83 44,15	Комерційна пропозиція ТОВ "ВОДАЛЕНД УКРАЇНА" № ПС000003158 від 21 липня 2026 р. 30 км.
29	&C111-1493-7	Заглушка з випуском 110 для лотка бетонного Pro DN200 H210 полімербетонна	шт.	3	629,48 1888,44	616,67 1850,01	0,47 1,41	12,34 37,02	Комерційна пропозиція ТОВ "ВОДАЛЕНД УКРАЇНА" № ПС000003158 від 21 липня 2026 р. 30 км.
30	C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,22176	8152,3 1807,85	7768,99 1722,85	223,46 49,55	159,85 35,45	30 км.
31	&C111-1493-5	Заглушка для лотка бетонного Pro DN200 H260 полімербетонна	шт.	2	381,28 762,56	373,33 746,66	0,47 0,94	7,48 14,96	Комерційна пропозиція ТОВ "ВОДАЛЕНД УКРАЇНА" № ПС000003158 від 21 липня 2026 р. 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
32	С142-10-2	Вода	м3	4,99688	82,53 412,39	82,53 412,39	- -	- -	
33	С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,041184	7803,17 321,37	7426,71 305,86	223,46 9,20	153 6,31	30 км.
34	С111-167	Цвяхи дротяні круглі формувальні 1,6х100 мм	т	0,006336	43908,79 278,21	42709,04 270,60	338,79 2,15	860,96 5,46	30 км.
35	С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,002059	5323,99 10,96	4765,88 9,81	453,72 0,93	104,39 0,22	30 км.
36	+С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,001208	1864,18 2,25	1239,00 1,50	588,63 0,71	36,55 0,04	https://ab-stolichny.com.ua/ua/shhebin-pisok-mineralnij-poroshok-cement.html 30 км.
		Разом по розділу III	**грн.**		**2315929,35**	**2242047,10**	**28480,23**	**45402,02**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Мастильні матеріали	кг	1,201					
		Дизельне паливо	л	31,619					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Зовнішні мережі застосування питного водопроводу та господарсько-побутової каналізації. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 06-04-01
Водопровід господарський питний

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	4140,60	230,87				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,2					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	444,92	244,26				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,7					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	499,66	280,40				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	5085,18					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,2					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	+КБМ206-340	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	209,754197	1640,13 344024,15				Оренда
11	+КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	79,73855	1764,8 140722,59				Оренда
12	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	258,93813	315,12 81596,58				
13	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	122,7916	594,23 72966,45				
14	+КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	35,5632207	1960,27 69713,51				Оренда
15	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	258,93813	217,9 56422,62				
16	+КБМ201-14	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	20,52751	1089,48 22364,31				Оренда
17	КБМ204-102-2	Електростанції пересувні, потужність 10 кВт	маш. год	17,55	218,54 3835,38				
18	КБМ215-101	Агрегати наповнювально-обпресовувальні, продуктивність до 70 м3/год	маш. год	2,8	1358,31 3803,27				
19	КБМ233-605	Наріжчик швів GSA-20LS HIDROSTRESS	маш. год	12,06443	175,23 2114,05				
20	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	14,7148	124,28 1828,76				
21	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш. год	0,458826	691,36 317,21				
22	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму] (працює від пересувної електростанції)	маш. год	17,55	16,62 291,68				
23	+КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,00109	1231,08 1,34				Оренда
24	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]	маш. год	-2,736	24,58 -67,25				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
25	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	5047,086	73,2 369446,70				
		Разом по розділу II	**грн.**		**1169381,35**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	559,956					
		Дизельне паливо	кг	513,068					
		Електроенергія	кВт-год	305,291					
		Мастильні матеріали	кг	47,804					
		Гідравлічна рідина	кг	0,41					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
26	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	120,9144					
27	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	21,369256					
28	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	0,10875					
29	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,2251125					
30	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	479,621535					
31	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	14,7148					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
32	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	1914,462	1461,97 2798886,01	961,00 1839797,98	472,3 904200,40	28,67 54887,63	КП від ПрАТ АБЗ "АБ Столичний" від 30.07.2026 30 км.
33	+С113-1381 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 125х7,4 мм	м	2056,36	517,07 1063282,07	504,89 1038235,60	2,04 4194,97	10,14 20851,50	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
34	+С111-1708 варіант 2	Ключчя просочене	кг	251,6	1274,67 320706,97	1249,17 314291,17	0,51 128,32	24,99 6287,48	https://tyrfan-trade.com.ua/ua/p3020229-klochchya-prosochene-tsena .html?srsltid=AfmBOooDBEQWSUy-q8-fDgkEh_5GjeSRAOLGST6j_8-B_gjYT_sve4ES 30 км.
35	+С113-1387 варіант 2	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 250х14,8 мм	м	80,8	2052,51 165842,81	2004,52 161965,22	7,74 625,39	40,25 3252,20	30 км.
36	+С113-1378 варіант 2	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 75х4,5 мм	м	707	189 133623,00	184,54 130469,78	0,75 530,25	3,71 2622,97	30 км.
37	+С113-1380 варіант 2	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм	м	212,706	405,15 86177,84	395,60 84146,49	1,61 342,46	7,94 1688,89	30 км.
38	+С113-753 варіант 3	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	15	4501,92 67528,80	4391,67 65875,05	21,98 329,70	88,27 1324,05	30 км.
39	+С1630-1768 варіант 3	Засувка клинова Hawle 4000Е2 ДУ100 Ру16	шт	3	21181,41 63544,23	20741,00 62223,00	25,09 75,27	415,32 1245,96	30 км.
40	+С1630-525 варіант 2	Засувка клинова Hawle 4000Е2 ДУ100 Ру16	шт	3	21176,52 63529,56	20741,00 62223,00	20,29 60,87	415,23 1245,69	30 км.
41	С111-1908	Диск алмазний АВТ26	шт	0,1985139	233506,39 46354,26	228925,14 45444,82	2,69 0,53	4578,56 908,91	30 км.
42	+С1630-162 варіант 3	Засувка клинова Hawle 4000Е2 ДУ80 Ру16	шт	2	16817,67 33635,34	16473,00 32946,00	14,91 29,82	329,76 659,52	30 км.
43	+С1630-161 варіант 2	Засувка клинова Hawle 4000Е2 ДУ65 Ру16	шт	2	16248,41 32496,82	15920,00 31840,00	9,81 19,62	318,6 637,20	30 км.
44	С121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,26212	122413,33 32086,98	121147,52 31755,19	354,54 92,93	911,27 238,86	30 км.
45	+К585521-Л048 варіант 2	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	13	2254,4 29307,20	2109,00 27417,00	101,2 1315,60	44,2 574,60	30 км.
46	+К585521-Л032 варіант 3	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	13	2186,08 28419,04	2087,00 27131,00	56,22 730,86	42,86 557,18	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
47	+К585521-Л005 варіант 2	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	13	2165,39 28150,07	1988,00 25844,00	134,93 1754,09	42,46 551,98	30 км.
48	&С1-1-9-О-1-1-3	Муфти терморезисторні ПЕ100 SDR діам. 125	шт	27	894,18 24142,86	876,42 23663,34	0,23 6,21	17,53 473,31	30 км.
49	+С1630-1573 варіант 2	Засувка клинова Hawle 4000Е2 ДУ50 Ру16	шт	2	12049,86 24099,72	11807,00 23614,00	6,59 13,18	236,27 472,54	30 км.
50	+С113-1383 варіант 2	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 160х9,5 мм	м	24,644	846,8 20868,54	826,86 20377,14	3,34 82,31	16,6 409,09	30 км.
51	&С1424-11598-9	Суміші бетонні В7,5, Р4 F50	м3	3,442432	4431,75 15256,00	3585,00 12341,12	759,85 2615,73	86,9 299,15	прайс від Ковальської (32 км)
52	&С111-879-1-Л варіант 1	Скоби чавунні	шт	65	230,17 14961,05	225,00 14625,00	0,66 42,90	4,51 293,15	30 км.
53	+С113-1377 варіант 2	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 63х3,8 мм	м	106,454	134,14 14279,74	130,98 13943,34	0,53 56,42	2,63 279,98	30 км.
54	+С113-1376 варіант 4	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 50х3 мм	м	151,5	84,78 12844,17	82,78 12541,17	0,34 51,51	1,66 251,49	30 км.
55	+К585521-Л003 варіант 1	Кільця КС10.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	11	1066,9 11735,90	1001,00 11011,00	44,98 494,78	20,92 230,12	30 км.
56	+К585521-Л050 варіант 1	Плити днищ ПН20 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	10683,17 10683,17	10142,00 10142,00	331,7 331,70	209,47 209,47	30 км.
57	+С113-1379 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 90х5,4 мм	м	37,37	272,5 10183,33	266,07 9943,04	1,09 40,73	5,34 199,56	30 км.
58	+С113-1374 варіант 6	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 32х2 мм	м	260,58	36,16 9422,57	35,30 9198,47	0,15 39,09	0,71 185,01	30 км.
59	+К585521-Л036 варіант 7	Плити покриття 2ПП20-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	1	9378,69 9378,69	9043,00 9043,00	151,79 151,79	183,9 183,90	30 км.
60	+С1421-9837	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	1,13904	7923,78 9025,50	7020,00 7996,06	748,41 852,47	155,37 176,97	Прайс ПрАТ АБЗ "АБ Столичний" від 1.06.2026 р.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
61	+К585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	17	478,62 8136,54	458,00 7786,00	11,24 191,08	9,38 159,46	30 км.
62	С111-592	Мастика бітумнобутилкаучукова гаряча	т	0,18984	41096,43 7801,75	39777,92 7551,44	512,7 97,33	805,81 152,98	30 км.
63	С111-1748	Жмут смоляний	кг	94,724	75,43 7145,03	73,64 6975,48	0,31 29,36	1,48 140,19	30 км.
64	С142-10-2	Вода	м3	73,38581	82,53 6056,53	82,53 6056,53	- -	- -	
65	+С1424-11599	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	1,278256	4712,25 6023,46	3860,00 4934,07	759,85 971,28	92,4 118,11	прайс від Ковальської (32 км)
66	+С113-1375 варіант 5	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 40х2,4 мм	м	97,97	55,41 5428,52	54,11 5301,16	0,21 20,57	1,09 106,79	30 км.
67	+К585521-Л011	Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	5364,89 5364,89	4928,00 4928,00	331,7 331,70	105,19 105,19	30 км.
68	+С111-72 варіант 1	Бітум розріджений	т	0,1125	47311,92 5322,59	45850,00 5158,13	534,24 60,10	927,68 104,36	30 км.
69	&С1-1-1-12-1-1 варіант 1	Болти в комплекті шайба,гайка М16х100мм	шт	124	40,74 5051,76	39,47 4894,28	0,47 58,28	0,8 99,20	30 км.
70	+К585521-Л004 варіант 1	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	3	1636,03 4908,09	1514,00 4542,00	89,95 269,85	32,08 96,24	30 км.
71	&С1-1-9-О-1-1-6 варіант 1	Перехід ПЕ-латунь ВР DN32х1"	шт	5	958,27 4791,35	939,25 4696,25	0,23 1,15	18,79 93,95	30 км.
72	&С1-1-9-О-1-1-7 варіант 1	Перехід ПЕ-латунь ЗР DN32х1"	шт	5	957,17 4785,85	938,17 4690,85	0,23 1,15	18,77 93,85	30 км.
73	&С1-1-9-2-2 варіант 1	Сідловий трійник терморезисторний DN125х32	шт	4	1193,4 4773,60	1170,00 4680,00	- -	23,4 93,60	
74	+К585521-Л049 варіант 1	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	4549,85 4549,85	4247,00 4247,00	213,64 213,64	89,21 89,21	30 км.
75	+К585521-Л007 варіант 5	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	2239 4478,00	2046,00 4092,00	149,1 298,20	43,9 87,80	30 км.
76	+К585521-Л010	Кільця КС20.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	4238,37 4238,37	3936,00 3936,00	219,26 219,26	83,11 83,11	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
77	+С130-935 варіант 7	Фланець під втулку діаметр 100 мм	шт	11	369,21 4061,31	361,25 3973,75	0,72 7,92	7,24 79,64	30 км.
78	+С113-1467-1 варіант 2	Відведення 90* ПЕ100 SDR діам. 125	шт	3	1326,22 3978,66	1300,00 3900,00	0,22 0,66	26 78,00	30 км.
79	+С111-73 варіант 4	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,075936	50913,21 3866,15	48521,31 3684,51	1393,6 105,82	998,3 75,82	
80	+К585521-Л036 варіант 6	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	1	3583,05 3583,05	3361,00 3361,00	151,79 151,79	70,26 70,26	30 км.
81	&С1-1-9-2-8-1 варіант 1	Сідловий трійник терморезисторний ПЕ 100 SDR 17,6 Ду125х63	шт	3	1193,4 3580,20	1170,00 3510,00	- -	23,4 70,20	
82	+С1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,7395	4431,75 3277,28	3585,00 2651,11	759,85 561,91	86,9 64,26	прайс від Ковальської (32 км)
83	&С1-1-9-2-1-1 варіант 1	Кульовий кран із сталевою рукояткою В3 1 "	шт	5	565,25 2826,25	554,17 2770,85	- -	11,08 55,40	https://nabel.com.ua/ua/p2552586757-sharovoj-kran-1b3.html?utm_source=chatgpt.com
84	+С113-1709 варіант 7	Відведення терморезисторні 90 град. ПЕ100 SDR17 DN50	шт	4	689,59 2758,36	676,00 2704,00	0,07 0,28	13,52 54,08	30 км.
85	+С113-1467 варіант 5	Відведення 60* ПЕ100 SDR діам. 125	шт	2	1326,22 2652,44	1300,00 2600,00	0,22 0,44	26 52,00	30 км.
86	+С113-1467 варіант 6	Відведення 30* ПЕ100 SDR діам. 125	шт	2	1326,22 2652,44	1300,00 2600,00	0,22 0,44	26 52,00	30 км.
87	+С113-1707 варіант 3	Відведення терморезисторні 90 град. ПЕ100 SDR17 DN32	шт	6	424,39 2546,34	416,00 2496,00	0,07 0,42	8,32 49,92	30 км.
88	+С113-1992 варіант 15	Втулка під фланець Ду 125	шт	8	299,46 2395,68	293,52 2348,16	0,07 0,56	5,87 46,96	30 км.
89	+С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,5205072	4584,75 2386,40	3735,00 1944,09	759,85 395,51	89,9 46,80	прайс від Ковальської (32 км)
90	&С1-1-9-О-1-1-5 варіант 1	Муфти терморезисторні ПЕ100 SDR діам. 100	шт	4	564,89 2259,56	553,58 2214,32	0,23 0,92	11,08 44,32	30 км.
91	+С113-1126 варіант 4	Трійник 90 град прохідний, поліетилен, 100 SDR 17 Ду125х125х125	шт	1	2167,67 2167,67	2122,25 2122,25	2,92 2,92	42,5 42,50	30 км.
92	&С1-1-9-О-1-2 варіант 2	Відвід (коліно) терморезисторне ПЕ100 SDR діам. 32	шт	5	424,55 2122,75	416,00 2080,00	0,23 1,15	8,32 41,60	30 км.
93	&С1-1-9-2-7 варіант 1	Зєднання типу "американка" 1 "	шт	5	394,69 1973,45	386,95 1934,75	- -	7,74 38,70	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
94	+С113-1708 варіант 3	Відведення 90 град. ПЕ100 SDR17 DN40	шт	3	590,14 1770,42	578,50 1735,50	0,07 0,21	11,57 34,71	30 км.
95	&С1-1-1-12-1-3-3 варіант 1	Муфти терморезисторні ПЕ100 діам. 110мм	шт	3	565,13 1695,39	553,58 1660,74	0,47 1,41	11,08 33,24	30 км.
96	С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	1,850263	878,09 1624,70	853,54 1579,27	7,33 13,56	17,22 31,87	30 км.
97	+С113-1126 варіант 5	Трійник 90 град прохідний, поліетилен, 100 SDR 17 Ду125х90х125	шт	1	1406,28 1406,28	1375,79 1375,79	2,92 2,92	27,57 27,57	30 км.
98	+С113-1126 варіант 6	Трійник 90 град прохідний, поліетилен, 100 SDR 17 Ду125х110х125	шт	1	1406,28 1406,28	1375,79 1375,79	2,92 2,92	27,57 27,57	30 км.
99	С111-1300	Паливо моторне марки ДТ	т	0,025312	54577,59 1381,47	52873,80 1338,34	633,64 16,04	1070,15 27,09	30 км.
100	+С113-1467 варіант 4	Відведення 45* ПЕ100 SDR діам. 125	шт	1	1326,22 1326,22	1300,00 1300,00	0,22 0,22	26 26,00	30 км.
101	&С1-1-9-2-2 варіант 2	Сідловий трійник терморезисторний DN110х32	шт	1	1193,4 1193,40	1170,00 1170,00	- -	23,4 23,40	
102	&С1-1-1-12-8 варіант 1	Перехід ПЕ-латунь ЗР DN40х1 1/4"	шт	1	1160,25 1160,25	1160,25 1160,25	- -	- -	
103	+С113-1466 варіант 6	Відведення 30 град. ПЕ100 SDR17 DN110	шт	1	1130,64 1130,64	1108,25 1108,25	0,22 0,22	22,17 22,17	30 км.
104	+С111-1513 варіант 5	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,00504	212851,73 1072,77	208333,33 1050,00	344,84 1,74	4173,56 21,03	https://epicentrk.ua/shop/elektrody-svarochnye-plasmatec-monolit-rts-2-mm-1-kg.html 30 км.
105	&С1-1-9-О-1-1-4 варіант 1	Муфти терморезисторні ПЕ100 SDR діам. 90	шт	2	524 1048,00	513,50 1027,00	0,23 0,46	10,27 20,54	30 км.
106	+С130-932 варіант 2	Фланець під втулку діаметр 50 мм	шт	4	260,46 1041,84	255,00 1020,00	0,35 1,40	5,11 20,44	30 км.
107	&С1-1-1-12-1-7 варіант 1	Кульовий кран із сталевою рукояткою ВН 1 1/4 "	шт	1	986,4 986,40	966,59 966,59	0,47 0,47	19,34 19,34	30 км.
108	+С130-934 варіант 7	Фланець під втулку діаметр 80 мм	шт	3	312,75 938,25	306,00 918,00	0,62 1,86	6,13 18,39	30 км.
109	&С1-1-1-12-1-8 варіант 1	Перехід терморезисторний поліетилен 100, SDR17/17,6 діам.75Х 63	шт	1	935,31 935,31	916,50 916,50	0,47 0,47	18,34 18,34	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
110	С113-1893 варіант 2	Бетонна подушка під засувку, розмір 0,25х0,25х0,25(h)мм	шт	10	90,76 907,60	88,76 887,60	0,22 2,20	1,78 17,80	30 км.
111	+С113-1707 варіант 4	Відведення 60 град. ПЕ100 SDR17 DN32	шт	2	424,39 848,78	416,00 832,00	0,07 0,14	8,32 16,64	30 км.
112	&С1-1-9-О-1-2 варіант 1	Муфти терморезисторні ПЕ100 SDR діам. 32	шт	5	163,77 818,85	160,33 801,65	0,23 1,15	3,21 16,05	30 км.
113	+С113-1204 варіант 2	Відвід (коліно) терморезисторне поліетилен 100, SDR17/17,6 діам. 63 мм	шт	1	806,07 806,07	789,75 789,75	0,51 0,51	15,81 15,81	30 км.
114	С113-1893 варіант 4	Бетонна подушка під трійник, розмір 0,25х0,25х0,25(h)мм	шт	7	90,76 635,32	88,76 621,32	0,22 1,54	1,78 12,46	30 км.
115	С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0121	52040,3 629,69	50641,14 612,76	378,76 4,58	1020,4 12,35	30 км.
116	&С1-1-9-2-7 варіант 2	Зєднання типу "американка" 1 " 1/4 "	шт	1	599,17 599,17	587,42 587,42	- -	11,75 11,75	
117	+С113-1992 варіант 14	Втулка під фланець Ду 110	шт	3	197,2 591,60	193,26 579,78	0,07 0,21	3,87 11,61	30 км.
118	&С1-1-1-12-7 варіант 1	Відвід (коліно) терморезісторне DN40	шт	1	590,55 590,55	578,50 578,50	0,47 0,47	11,58 11,58	30 км.
119	+С130-933 варіант 3	Фланець під втулку діаметр 65 мм	шт	2	291,77 583,54	285,58 571,16	0,47 0,94	5,72 11,44	30 км.
120	&С1-1-9-О-1-2 варіант 3	Муфти терморезисторні ПЕ100 SDR діам. 63	шт	2	288,64 577,28	282,75 565,50	0,23 0,46	5,66 11,32	30 км.
121	+С113-1992 варіант 13	Втулка під фланець Ду90	шт	3	181,18 543,54	177,56 532,68	0,07 0,21	3,55 10,65	30 км.
122	&С1-1-1-12-1-6 варіант 1	Муфта терморезисторний поліетилен 100, SDR17 діам.90	шт	1	524,25 524,25	513,50 513,50	0,47 0,47	10,28 10,28	30 км.
123	&С1-1-1-12-1-2 варіант 1	Редукція термирезисторна DN63х40	шт	1	471,21 471,21	461,50 461,50	0,47 0,47	9,24 9,24	30 км.
124	&С1-1-1-12-2 варіант 1	Муфта терморезисторний поліетилен 100, SDR17 діам.75	шт	1	439,16 439,16	430,08 430,08	0,47 0,47	8,61 8,61	30 км.
125	+С113-1991 варіант 5	Втулка під фланець Ду 63	шт	4	108,51 434,04	106,31 425,24	0,07 0,28	2,13 8,52	30 км.
126	+С113-1715 варіант 2	Відведення 30 град. ПЕ100 SDR17 DN32	шт	1	424,39 424,39	416,00 416,00	0,07 0,07	8,32 8,32	30 км.
127	+С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,12656	3086,2 390,59	2300,00 291,09	725,69 91,84	60,51 7,66	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
128	+С111-849 варіант 2	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	1,1	297,03 326,73	290,83 319,91	0,38 0,42	5,82 6,40	https://xn--80ajgehvray.com.ua/ua/p733946500-tehplastina-tmksch-500500.html 30 км.
129	+С113-1991 варіант 6	Втулка під фланець Ду 75	шт	2	154,06 308,12	150,97 301,94	0,07 0,14	3,02 6,04	30 км.
130	+С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,15294	1864,18 285,11	1239,00 189,49	588,63 90,03	36,55 5,59	https://ab-stolichny.com.ua/ua/shhebin-pisok-mineralnij-poroshok-cement.html 30 км.
131	&С111-1744-2 варіант 1	Прокладка гумова для фланця Д=100мм	шт	11	20,74 228,14	20,33 223,63	- -	0,41 4,51	
132	С112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,0225	8486,54 190,95	8096,68 182,18	223,46 5,03	166,4 3,74	30 км.
133	&С1-1-1-12-1-3 варіант 1	Муфти терморезисторні ПЕ100 SDR діам. 40	шт	1	189,43 189,43	185,25 185,25	0,47 0,47	3,71 3,71	30 км.
134	С113-1893 варіант 3	Бетонна подушка під трійник, розмір 0,4х0, 25х0,25(h)мм	шт	2	90,76 181,52	88,76 177,52	0,22 0,44	1,78 3,56	30 км.
135	&С113-1893-1 варіант 2	Бетонна подушка під засувку, розмір 0,25х0, 25х0,25(h)м	шт	1	100 100,00	100,00 100,00	- -	- -	
136	С113-1893 варіант 1	Бетонна подушка під трійник, розмір 0,3х0, 25х0,25(h)мм	шт	1	90,76 90,76	88,76 88,76	0,22 0,22	1,78 1,78	30 км.
137	С113-1893 варіант 5	Бетонна подушка під засувку, розмір 0,30х0, 25х0,25(h)мм	шт	1	90,76 90,76	88,76 88,76	0,22 0,22	1,78 1,78	30 км.
138	&С113-1893-1 варіант 1	Бетонна подушка під трійник, розмір 0,3х0, 25х0,25(h)м	шт	1	90,76 90,76	90,76 90,76	- -	- -	
139	С112-113	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,011432	6713,68 76,75	6358,58 72,69	223,46 2,55	131,64 1,51	30 км.
140	&С1-1-9-2-1-8 варіант 1	Прокладка гумова для фланця Д=50мм	шт	4	14,87 59,48	14,58 58,32	- -	0,29 1,16	
141	+С111-181 варіант 1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0010125	49333,42 49,95	47962,23 48,56	403,87 0,41	967,32 0,98	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
142	&C111-1744-1 варіант 1	Прокладка гумова для фланця Д=80мм	шт	2	19,15 38,30	18,77 37,54	- -	0,38 0,76	
143	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,004278	7803,17 33,38	7426,71 31,77	223,46 0,96	153 0,65	30 км.
144	+C111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0,00028928	77827,71 22,51	76000,00 21,99	301,68 0,09	1526,03 0,43	30 км.
145	&C111-1744-2 варіант 2	Прокладка гумова для фланця Д=80 мм	шт	1	19,15 19,15	18,77 18,77	- -	0,38 0,38	
146	&C1-1-1-12-1-9 варіант 1	Прокладка гумова для фланця Д=65мм	шт	1	17,19 17,19	16,38 16,38	0,47 0,47	0,34 0,34	30 км.
147	&C111-1744-2 варіант 3	Прокладка гумова для фланця Д= 65 мм	шт	1	16,71 16,71	16,38 16,38	- -	0,33 0,33	
148	C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0001747	39786,46 6,95	38740,54 6,77	265,79 0,05	780,13 0,13	30 км.
149	+C111-388-1 варіант 1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,000056	95713,7 5,36	93333,33 5,23	503,63 0,03	1876,74 0,10	https://epicentrk.ua/ua/shop/mplc-farba-olijna-ultratone-surik-zaliznij-ma-15-2-5-kg-cervono-koricnevij-3723-1f12867c-a70f-67fe-b960-bf5e60d28540.html 30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
150	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	10,323	0,01982 0,20	0,01982 0,20			
151	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0011	163,15 0,18	163,15 0,18			
152	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	6,0457	147,53 891,93	147,53 891,93			
153	C1999-9009	Дрова	м3	2,5643	119,13 305,49	119,13 305,49			
		Разом	грн.		1197,80	1197,80			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом по розділу III	**грн.**		**5352955,47**	**4325087,91**	**923455,03**	**104412,53**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	315,614					
		Мастильні матеріали	кг	47,805					
		Гідравлічна рідина	кг	6,456					
		Дрова	м3	2,564					
		Бензин	л	756,698					
		Дизельне паливо	л	603,609					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.
Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Зовнішні мережі застосування питного водопроводу та господарсько-побутової каналізації. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 06-04-02
Водопровід пожежний

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	5196,60	232,19				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,3					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	776,35	239,02				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,5					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	635,64	280,40				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	6608,59					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,3					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	+КБМ206-340	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	260,43791	1640,13 427152,03				Оренда
11	+КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	109,607424	1960,27 214860,15				Оренда
12	+КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	99,7028076	1764,8 175955,51				Оренда
13	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	415,42637	315,12 130909,16				
14	КБМ215-101	Агрегати наповнювально-обпресовувальні, продуктивність до 70 м3/год	маш. год	89,955	1358,31 122186,78				
15	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	415,42637	217,9 90521,41				
16	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	148,50977	594,23 88248,96				
17	+КБМ201-14	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	55,28485	1089,48 60231,74				Оренда
18	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	12,99816	458,24 5956,28				
19	КБМ233-605	Наріжчик швів GSA-20LS HIDROSTRESS	маш. год	23,35879	175,23 4093,16				
20	КБМ204-102-2	Електростанції пересувні, потужність 10 кВт	маш. год	17,55	218,54 3835,38				
21	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	7,07	124,28 878,66				
22	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш. год	0,58369	691,36 403,54				
23	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму] (працює від пересувної електростанції)	маш. год	17,55	16,62 291,68				
24	+КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,0011166	1231,08 1,37				Оренда

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
25	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]	маш. год	-2,076	24,58 -51,03				
26	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	6420,5625	73,2 469985,18				
		Разом по розділу II	**грн.**		**1795459,96**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	943,863					
		Дизельне паливо	кг	1651,439					
		Електроенергія	кВт-год	469,648					
		Мастильні матеріали	кг	117,786					
		Гідравлічна рідина	кг	0,794					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
27	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	29,076172					
28	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	20,274					
29	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	0,11165625					
30	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,231128438					
31	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	576,977445					
32	КБМ270-115	Дрилі електричні (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,98					
33	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	6,09					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
34	+С113-1385 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 200х11,9 мм	м	2909,002	1320,33 3840842,61	1289,47 3751070,81	4,97 14457,74	25,89 75314,06	Прайс ТОВ "Пласт і Ко" від 01.04.2026 30 км.
35	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	1905,2055	1461,97 2785353,28	961,00 1830902,49	472,3 899828,56	28,67 54622,23	КП від ПрАТ АБЗ "АБ Столичний" від 30.07.2026 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
36	+С1630-1770 варіант 3	Засувка клинова Hawle 4000Е2 ДУ200 Ру16	шт	13	55470,39 721115,07	54331,00 706303,00	51,74 672,62	1087,65 14139,45	30 км.
37	+С111-1708 варіант 2	Ключчя просочене	кг	395,9	1274,67 504641,85	1249,17 494546,40	0,51 201,91	24,99 9893,54	https://tyrfan-trade.com.ua/ua/p3020229-klochchya-prosochene-tsena .html?srsltid=AfmBOooDBEQWSUy-q8-fDgkEh_5GjeSRAOLGST6j_8-B_gjYT_sve4ES 30 км.
38	+С1630-3 варіант 4	Гідрант пожежний Н-0,75	шт	5	61526,63 307633,15	60258,00 301290,00	62,23 311,15	1206,4 6032,00	30 км.
39	С113-944	Фасонні сталеві зварні частини, діаметр до 800 мм	т	1,049104	150680,67 158079,69	147423,66 154662,75	302,49 317,34	2954,52 3099,60	30 км.
40	&С111-1301-1 варіант 1	Труби ПП Д=300мм	м	94,94	1611,28 152974,92	1448,26 137497,80	131,43 12477,96	31,59 2999,16	30 км.
41	+С113-753 варіант 3	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	20	4501,92 90038,40	4391,67 87833,40	21,98 439,60	88,27 1765,40	30 км.
42	С111-1908	Диск алмазний АВТ26	шт	0,3843567	233506,39 89749,75	228925,14 87988,91	2,69 1,03	4578,56 1759,81	30 км.
43	+С113-1383 варіант 2	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 160х9,5 мм	м	101	846,8 85526,80	826,86 83512,86	3,34 337,34	16,6 1676,60	30 км.
44	+С1630-1573 варіант 2	Засувка клинова Hawle 4000Е2 ДУ50 Ру16	шт	6	12049,86 72299,16	11807,00 70842,00	6,59 39,54	236,27 1417,62	30 км.
45	+2402-5001 варіант 2	Підставка пожежна трійникова фланцева (пожежна підставка) ППТФ д200	шт	7	10252,23 71765,61	9990,00 69930,00	61,21 428,47	201,02 1407,14	30 км.
46	&С1-1-1-12-1-3-1 варіант 1	Муфти терморезисторні ПЕ100 SDR діам. 200	шт	38	1807,15 68671,70	1771,25 67307,50	0,47 17,86	35,43 1346,34	30 км.
47	+С1630-3 варіант 3	Гідрант пожежний Н-1,25	шт	1	67397,75 67397,75	66014,00 66014,00	62,23 62,23	1321,52 1321,52	30 км.
48	+С1630-3 варіант 2	Гідрант пожежний Н-1	шт	1	62960,75 62960,75	61664,00 61664,00	62,23 62,23	1234,52 1234,52	30 км.
49	+С113-1377 варіант 2	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 63х3,8 мм	м	454,5	134,14 60966,63	130,98 59530,41	0,53 240,89	2,63 1195,33	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
50	+К585521-Л049 варіант 1	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	11	4549,85 50048,35	4247,00 46717,00	213,64 2350,04	89,21 981,31	30 км.
51	&С1415-8218-1 варіант 1	Плити днищ ПН20 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	4	10918,28 43673,12	10142,00 40568,00	562,2 2248,80	214,08 856,32	30 км.
52	+К585521-Л036 варіант 6	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	11	3583,05 39413,55	3361,00 36971,00	151,79 1669,69	70,26 772,86	30 км.
53	&С1-1-1-12-1-1-7 варіант 1	Болти в комплекті шайба,гайка М20х140мм	шт	420	91,64 38488,80	89,37 37535,40	0,47 197,40	1,8 756,00	30 км.
54	&С1424-11598-9	Суміші бетонні В7,5, Р4 F50	м3	7,846384	4431,75 34773,21	3585,00 28129,29	759,85 5962,07	86,9 681,85	прайс від Ковальської (32 км)
55	+К585521-Л007 варіант 5	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	15	2239 33585,00	2046,00 30690,00	149,1 2236,50	43,9 658,50	30 км.
56	&К585521-Л031-1	Плити покриття ПП20-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	3	9281,2 27843,60	9043,00 27129,00	56,22 168,66	181,98 545,94	30 км.
57	+С130-938 варіант 4	Фланець під втулку діаметр 200 мм	шт	31	861,41 26703,71	842,92 26130,52	1,6 49,60	16,89 523,59	30 км.
58	+С113-1293-11Д	Муфти з поліетилену діам. 200 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	14	1809,29 25330,06	1771,25 24797,50	2,56 35,84	35,48 496,72	30 км.
59	+С113-1992 варіант 16	Втулка під фланець Ду 200	шт	31	786,12 24369,72	770,64 23889,84	0,07 2,17	15,41 477,71	30 км.
60	&С111-879-1-Л варіант 1	Скоби чавунні	шт	100	230,17 23017,00	225,00 22500,00	0,66 66,00	4,51 451,00	30 км.
61	+К585521-Л008 варіант 1	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	6	3763,68 22582,08	3465,00 20790,00	224,88 1349,28	73,8 442,80	30 км.
62	+К585521-Л010	Кільця КС20.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	5	4238,37 21191,85	3936,00 19680,00	219,26 1096,30	83,11 415,55	30 км.
63	+С1421-9837	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	2,59623	7923,78 20571,96	7020,00 18225,53	748,41 1943,04	155,37 403,39	Прайс ПрАТ АБЗ "АБ Столичний" від 1.06.2026 р.
64	С142-10-2	Вода	м3	224,11073	82,53 18495,86	82,53 18495,86	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
65	С111-592	Мастика бітумнобутилкаучукова гаряча	т	0,432705	41096,43 17782,63	39777,92 17212,10	512,7 221,85	805,81 348,68	30 км.
66	+К585521-Л005 варіант 2	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	8	2165,39 17323,12	1988,00 15904,00	134,93 1079,44	42,46 339,68	30 км.
67	+С113-1130 варіант 2	Трійник 90 град рівнопрохідний, поліетилен, 100 SDR 17 Ду200	шт	4	4150,08 16600,32	4060,68 16242,72	8,03 32,12	81,37 325,48	30 км.
68	+К585521-Л011	Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	3	5364,89 16094,67	4928,00 14784,00	331,7 995,10	105,19 315,57	30 км.
69	&С1-1-9-2-3 варіант 1	Сідловий трійник терморезисторний ПЕ 100 SDR 17,6 Ду200х63	шт	5	3083,23 15416,15	3022,77 15113,85	- -	60,46 302,30	
70	+С113-1387 варіант 2	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 250х14,8 мм	м	7,474	2052,51 15340,46	2004,52 14981,78	7,74 57,85	40,25 300,83	30 км.
71	+С113-1380 варіант 2	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм	м	36,36	405,15 14731,25	395,60 14384,02	1,61 58,54	7,94 288,69	30 км.
72	+С1424-11599	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	2,913547	4712,25 13729,36	3860,00 11246,29	759,85 2213,86	92,4 269,21	прайс від Ковальської (32 км)
73	+К585521-Л048 варіант 2	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	6	2254,4 13526,40	2109,00 12654,00	101,2 607,20	44,2 265,20	30 км.
74	+К585521-Л032 варіант 3	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	6	2186,08 13116,48	2087,00 12522,00	56,22 337,32	42,86 257,16	30 км.
75	С111-1748	Жмут смоляний	кг	159,488	75,43 12030,18	73,64 11744,70	0,31 49,44	1,48 236,04	30 км.
76	+К585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	22	478,62 10529,64	458,00 10076,00	11,24 247,28	9,38 206,36	30 км.
77	С1426-11745	Блоки для стін підвалів, фундаментів із важкого бетону, неофактурені суцільні, об'єм менше 0,3 м3, клас бетону В7,5 [М100]	м3	1,6128	6099,98 9838,05	5440,66 8774,70	539,71 870,44	119,61 192,91	30 км.
78	&К585521-Л039-1 варіант 1	Плити покриття 3ПП20-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	1	9510,03 9510,03	9205,50 9205,50	118,06 118,06	186,47 186,47	30 км.
79	+С113-994 варіант 2	Відведення терморезисторні 90 град. ПЕ100 SDR17 діам. 63 мм	шт	11	805,77 8863,47	789,75 8687,25	0,22 2,42	15,8 173,80	30 км.
80	+С111-73 варіант 4	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,173082	50913,21 8812,16	48521,31 8398,17	1393,6 241,21	998,3 172,78	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
81	+С113-1469-1 варіант 4	Відведення 30 град. ПЕ100 SDR17 діам. 200 мм	шт	3	2784,92 8354,76	2729,94 8189,82	0,37 1,11	54,61 163,83	30 км.
82	+С1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	1,8824625	4431,75 8342,60	3585,00 6748,63	759,85 1430,39	86,9 163,58	прайс від Ковальської (32 км)
83	+С113-754 варіант 2	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	1	6983,33 6983,33	6812,58 6812,58	33,82 33,82	136,93 136,93	30 км.
84	+С113-1469-1 варіант 3	Відведення 90 град. ПЕ100 SDR17 діам. 200 мм	шт	2	3020,99 6041,98	2961,38 5922,76	0,37 0,74	59,24 118,48	30 км.
85	+С113-1376 варіант 4	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 50х3 мм	м	69,69	84,78 5908,32	82,78 5768,94	0,34 23,69	1,66 115,69	30 км.
86	+С113-1469 варіант 2	Відведення 60 град. ПЕ100 SDR17 діам. 200 мм	шт	2	2784,92 5569,84	2729,94 5459,88	0,37 0,74	54,61 109,22	30 км.
87	+С111-72 варіант 1	Бітум розріджений	т	0,1125	47311,92 5322,59	45850,00 5158,13	534,24 60,10	927,68 104,36	30 км.
88	+К585521-Л003 варіант 1	Кільця КС10.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	4	1066,9 4267,60	1001,00 4004,00	44,98 179,92	20,92 83,68	30 км.
89	+С111-1513 варіант 5	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,01638	212851,73 3486,51	208333,33 3412,50	344,84 5,65	4173,56 68,36	https://epicentrk.ua/shop/elektrody-svarochnye-plasmatec-monolit-rts-2-mm-1-kg.html 30 км.
90	С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	3,802043	878,09 3338,54	853,54 3245,20	7,33 27,87	17,22 65,47	30 км.
91	+К585521-Л004 варіант 1	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	1636,03 3272,06	1514,00 3028,00	89,95 179,90	32,08 64,16	30 км.
92	С111-1300	Паливо моторне марки ДТ	т	0,057694	54577,59 3148,80	52873,80 3050,50	633,64 36,56	1070,15 61,74	30 км.
93	+С130-932 варіант 2	Фланець під втулку діаметр 50 мм	шт	12	260,46 3125,52	255,00 3060,00	0,35 4,20	5,11 61,32	30 км.
94	&С1-1-1-12-1-3-2 варіант 1	Муфти терморезисторні ПЕ100 SDR діам.63	шт	10	288,88 2888,80	282,75 2827,50	0,47 4,70	5,66 56,60	30 км.
95	&С113-1492-1 варіант 1	Заглушка поліетилен терморезисторна 100, SDR 17 діам. 160 мм	шт	1	2854,29 2854,29	2798,25 2798,25	0,07 0,07	55,97 55,97	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
96	&C1-1-1-12-1-1-8 варіант 1	Болти в комплекті шайба,гайка М20х80мм	шт	42	60,73 2550,66	59,07 2480,94	0,47 19,74	1,19 49,98	30 км.
97	&C1-1-1-12-1-1 варіант 1	Болти в комплекті шайба,гайка М16х100мм	шт	48	40,74 1955,52	39,47 1894,56	0,47 22,56	0,8 38,40	30 км.
98	&C1-1-1-12-1-1-1 варіант 1	Прокладка гумова для фланця Д=200мм	шт	35	53,11 1858,85	51,60 1806,00	0,47 16,45	1,04 36,40	30 км.
99	С113-1893 варіант 2	Бетонна подушка під засувку, розмір 0,25х0,25х0,25(h)мм	шт	20	90,76 1815,20	88,76 1775,20	0,22 4,40	1,78 35,60	30 км.
100	&C1-1-1-12-1-1-3 варіант 1	Перехід терморезисторний Д=200х160мм	шт	1	1793,47 1793,47	1757,83 1757,83	0,47 0,47	35,17 35,17	30 км.
101	+С113-993-11И варіант 2	Відведення терморезисторні 30 град. ПЕ100 SDR17 діам.63 мм	шт	2	805,77 1611,54	789,75 1579,50	0,22 0,44	15,8 31,60	30 км.
102	С130-41	Болти з гайками та шайбами, діаметр 20-22 мм	т	0,0325	49092,46 1595,50	47751,10 1551,91	378,76 12,31	962,6 31,28	30 км.
103	+С130-938 варіант 5	Фланець сталевий діаметр 200 мм глухий	шт	1	1526,66 1526,66	1495,13 1495,13	1,6 1,60	29,93 29,93	30 км.
104	+С113-1991 варіант 5	Втулка під фланець Ду 63	шт	13	108,51 1410,63	106,31 1382,03	0,07 0,91	2,13 27,69	30 км.
105	&C113-1092-1 варіант 1	Трійник 90 град. редуційний, литий, поліетилен100, Ду160х63х160	шт	1	1380,94 1380,94	1348,75 1348,75	5,11 5,11	27,08 27,08	30 км.
106	С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0244	52040,3 1269,78	50641,14 1235,64	378,76 9,24	1020,4 24,90	30 км.
107	&C113-1492-2 варіант 1	Муфти терморезисторні ПЕ100 SDR діам. 160 мм	шт	1	1136,01 1136,01	1113,67 1113,67	0,07 0,07	22,27 22,27	30 км.
108	+С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,28847	3086,2 890,28	2300,00 663,48	725,69 209,34	60,51 17,46	30 км.
109	+С111-849 варіант 2	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	2,9	297,03 861,39	290,83 843,41	0,38 1,10	5,82 16,88	https://xn--80ajgehvray.com.ua/ua/p733946500-tehplastina-tmksch-500500.html 30 км.
110	&C1-1-1-12-1-1-2 варіант 1	Прокладка гумова для фланця ПГ	шт	7	110,13 770,91	107,50 752,50	0,47 3,29	2,16 15,12	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
111	С113-1893 варіант 1	Бетонна подушка під трійник, розмір 0,3х0, 25х0,25(h)мм	шт	6	90,76 544,56	88,76 532,56	0,22 1,32	1,78 10,68	30 км.
112	С1630-731 варіант 11	Бетонний упор для труби DN200 на кут повороту 30 град	шт	3	176,64 529,92	172,50 517,50	0,68 2,04	3,46 10,38	30 км.
113	+С113-1204 варіант 3	Перехід поліетилен терморезисторний 100, SDR17/17,6 діам. 63х50 мм	шт	1	471,25 471,25	461,50 461,50	0,51 0,51	9,24 9,24	30 км.
114	&С1-1-1-12-1-1-5 варіант 1	Перехід терморезисторний DN63х50	шт	1	471,21 471,21	461,50 461,50	0,47 0,47	9,24 9,24	30 км.
115	С113-1893 варіант 4	Бетонна подушка під трійник, розмір 0,25х0, 25х0,25(h)мм	шт	5	90,76 453,80	88,76 443,80	0,22 1,10	1,78 8,90	30 км.
116	С112-113	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,05472	6713,68 367,37	6358,58 347,94	223,46 12,23	131,64 7,20	30 км.
117	С113-1893 варіант 6	Бетонна подушка під трійник, розмір 0,4х0, 4х0,25(h)мм	шт	4	90,76 363,04	88,76 355,04	0,22 0,88	1,78 7,12	30 км.
118	+С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,194563	1864,18 362,70	1239,00 241,06	588,63 114,53	36,55 7,11	https://ab-stolichny.com.ua/ua/shhebin-pisok-mineralnij-poroshok-cement.html 30 км.
119	С1630-731 варіант 9	Бетонний упор для труби DN200 на кут повороту 90 град	шт	2	176,64 353,28	172,50 345,00	0,68 1,36	3,46 6,92	30 км.
120	С1630-731 варіант 10	Бетонний упор для труби DN200 на кут повороту 60 град	шт	2	176,64 353,28	172,50 345,00	0,68 1,36	3,46 6,92	30 км.
121	+С113-1379 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 90х5,4 мм	м	0,808	272,5 220,18	266,07 214,98	1,09 0,88	5,34 4,32	30 км.
122	С112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,0225	8486,54 190,95	8096,68 182,18	223,46 5,03	166,4 3,74	30 км.
123	С113-1893 варіант 8	Бетонна подушка під трійник 0,4х0,5х0,25h	шт	2	90,76 181,52	88,76 177,52	0,22 0,44	1,78 3,56	30 км.
124	&С1-1-9-2-1-8 варіант 1	Прокладка гумова для фланця Д=50мм	шт	12	14,87 178,44	14,58 174,96	- -	0,29 3,48	
125	+С111-181 варіант 1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0023078	49333,42 113,85	47962,23 110,69	403,87 0,93	967,32 2,23	
126	С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,004392	7803,17 34,27	7426,71 32,62	223,46 0,98	153 0,67	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
127	+С111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0,00029701	77827,71 23,12	76000,00 22,57	301,68 0,09	1526,03 0,46	30 км.
128	С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0001794	39786,46 7,14	38740,54 6,95	265,79 0,05	780,13 0,14	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
129	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	4,698	0,04471 0,21	0,04471 0,21			
130	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0011	163,15 0,18	163,15 0,18			
131	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	1,0137	147,53 149,55	147,53 149,55			
132	С1999-9009	Дрова	м3	3,4891	119,13 415,66	119,13 415,66			
		Разом	грн.		565,60	565,60			
		Разом по розділу III	**грн.**		**9904467,72**	**8751782,56**	**958844,68**	**193840,48**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	474,346					
		Мастильні матеріали	кг	117,787					
		Гідравлічна рідина	кг	1,808					
		Дрова	м3	3,489					
		Бензин	л	1275,491					
		Дизельне паливо	л	1942,869					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.
Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Зовнішні мережі застосування питного водопроводу та господарсько-побутової каналізації. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 06-04-03
Водопровід на полив

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	5272,48	233,97				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,3					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	833,86	240,86				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,6					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	528,66	280,40				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	6635,00					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,3					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	+КБМ206-340	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	216,218825	1640,13 354626,98				Оренда
11	+КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	99,15292	1960,27 194366,49				Оренда
12	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	530,85442	315,12 167282,84				
13	+КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	82,81753	1764,8 146156,38				Оренда
14	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	530,85442	217,9 115673,18				
15	КБМ215-101	Агрегати наповнювально-обпресовувальні, продуктивність до 70 м3/год	маш. год	54,9305	1358,31 74612,65				
16	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	124,25633	594,23 73836,84				
17	+КБМ201-14	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	46,20052	1089,48 50334,54				Оренда
18	КБМ233-605	Наріжчик швів GSA-20LS HIDROSTRESS	маш. год	26,41205	175,23 4628,18				
19	КБМ204-102-2	Електростанції пересувні, потужність 10 кВт	маш. год	8,775	218,54 1917,69				
20	КБМ225-5914	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 630 мм, потужність 10,2 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	4,113	326,68 1343,63				
21	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	10,35	124,28 1286,30				
22	КБМ204-102-3	Електростанції пересувні, потужність 12 кВт	маш. год	4,113	226,98 933,57				
23	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш. год	0,48545	691,36 335,62				
24	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму] (працює від пересувної електростанції)	маш. год	8,775	16,62 145,84				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
25	+КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,001026	1231,08 1,26				Оренда
26	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]	маш. год	-1,419	24,58 -34,88				
27	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	5339,994	73,2 390887,56				
		Разом по розділу II	**грн.**		**1578334,67**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	1126,179					
		Дизельне паливо	кг	1134,137					
		Електроенергія	кВт-год	500,935					
		Мастильні матеріали	кг	101,235					
		Гідравлічна рідина	кг	0,898					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
28	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	70,4904					
29	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	18,51578					
30	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	0,1025625					
31	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,212304375					
32	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	479,065545					
33	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	10,35					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
34	+С113-1387 варіант 2	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 250х14,8 мм	м	1526,11	2052,51 3132356,04	2004,52 3059118,02	7,74 11812,09	40,25 61425,93	30 км.
35	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	2072,367	1461,97 3029738,38	961,00 1991544,69	472,3 978778,93	28,67 59414,76	КП від ПрАТ АБЗ "АБ Столичний" від 30.07.2026 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
36	+С113-1380 варіант 2	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм	м	1272,6	405,15 515593,89	395,60 503440,56	1,61 2048,89	7,94 10104,44	30 км.
37	+С111-1708 варіант 2	Ключчя просочене	кг	323,2	1274,67 411973,34	1249,17 403731,74	0,51 164,83	24,99 8076,77	https://tyrfan-trade.com.ua/ua/p3020229-klochchya-prosochene-tsena .html?srsltid=AfmBOooDBEQWSUy-q8-fDgkEh_5GjeSRAOLGST6j_8-B_gjYT_sve4ES 30 км.
38	+С1630-1376 варіант 2	Засувки клинові Hawle 4000Е2 Ду250 Ру16	шт	3	96689,06 290067,18	94623,00 283869,00	170,2 510,60	1895,86 5687,58	30 км.
39	&С113-1380-2 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 400х14,8 мм	м	45,45	5233,71 237872,12	5129,54 233137,59	1,55 70,45	102,62 4664,08	30 км.
40	+С1630-1768 варіант 3	Засувка клинова Hawle 4000Е2 ДУ100 Ру16	шт	8	21181,41 169451,28	20741,00 165928,00	25,09 200,72	415,32 3322,56	30 км.
41	С113-944	Фасонні сталеві зварні частини, діаметр до 800 мм	т	0,72896	150680,67 109840,18	147423,66 107465,95	302,49 220,50	2954,52 2153,73	30 км.
42	С113-2154 варіант 1	Бокс с краном irritec -3/4	шт	28	3732,95 104522,60	3659,68 102471,04	0,07 1,96	73,2 2049,60	30 км.
43	С111-1908	Диск алмазний АВТ26	шт	0,4345965	233506,39 101481,06	228925,14 99490,06	2,69 1,17	4578,56 1989,83	30 км.
44	+С1630-1573 варіант 2	Засувка клинова Hawle 4000Е2 ДУ50 Ру16	шт	7	12049,86 84349,02	11807,00 82649,00	6,59 46,13	236,27 1653,89	30 км.
45	&С1-1-1-12-1-3-4 варіант 1	Муфти терморезисторні ПЕ100 діам. 250мм	шт	23	3438,13 79076,99	3370,25 77515,75	0,47 10,81	67,41 1550,43	30 км.
46	+С113-753 варіант 3	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	16	4501,92 72030,72	4391,67 70266,72	21,98 351,68	88,27 1412,32	30 км.
47	+С113-1376 варіант 4	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 50х3 мм	м	696,9	84,78 59083,18	82,78 57689,38	0,34 236,95	1,66 1156,85	30 км.
48	+С113-1383 варіант 2	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 160х9,5 мм	м	44,844	846,8 37973,90	826,86 37079,71	3,34 149,78	16,6 744,41	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
49	+К585521-Л008 варіант 1	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	10	3763,68 37636,80	3465,00 34650,00	224,88 2248,80	73,8 738,00	30 км.
50	+С113-1094-11Ж варіант 2	Трійник 90 град, редукційний, поліетилен 100, SDR17,6 Ду250х110х250	шт	3	10542,4 31627,20	10330,58 30991,74	5,11 15,33	206,71 620,13	30 км.
51	&С1424-11598-9	Суміші бетонні В7,5, Р4 F50	м3	6,44816	4431,75 28576,63	3585,00 23116,65	759,85 4899,63	86,9 560,35	прайс від Ковальської (32 км)
52	&С1-1-9-О-1-1-6 варіант 2	Перехід ПЕ-латунь ВР DN32х3/4"	шт	28	958,27 26831,56	939,25 26299,00	0,23 6,44	18,79 526,12	30 км.
53	+С113-1195 варіант 4	Перехід електрозварної ПЕ латунь (Ms 58) зовнішня різьба DN32х3/4" (32х20)	шт	28	894,12 25035,36	876,42 24539,76	0,17 4,76	17,53 490,84	30 км.
54	&С1-1-9-2-2 варіант 2	Сідловий трійник терморезисторний DN110х32	шт	20	1193,4 23868,00	1170,00 23400,00	- -	23,4 468,00	
55	+К585521-Л049 варіант 1	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	5	4549,85 22749,25	4247,00 21235,00	213,64 1068,20	89,21 446,05	30 км.
56	&С111-879-1-Л варіант 1	Скоби чавунні	шт	97	230,17 22326,49	225,00 21825,00	0,66 64,02	4,51 437,47	30 км.
57	+К585521-Л011	Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	4	5364,89 21459,56	4928,00 19712,00	331,7 1326,80	105,19 420,76	30 км.
58	+К585521-Л050 варіант 1	Плити днищ ПН20 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	10683,17 21366,34	10142,00 20284,00	331,7 663,40	209,47 418,94	30 км.
59	&С1-1-9-2-4 варіант 1	Сідловий трійник терморезисторний, редукційний поліетилен, 100 SDR 17,6 Ду 250х63 мм	шт	6	3385,96 20315,76	3319,57 19917,42	- -	66,39 398,34	
60	+К585521-Л048 варіант 2	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	9	2254,4 20289,60	2109,00 18981,00	101,2 910,80	44,2 397,80	30 км.
61	+К585521-Л032 варіант 3	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	9	2186,08 19674,72	2087,00 18783,00	56,22 505,98	42,86 385,74	30 км.
62	+К585521-Л005 варіант 2	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	9	2165,39 19488,51	1988,00 17892,00	134,93 1214,37	42,46 382,14	30 км.
63	&К585521-Л031-1	Плити покриття ПП20-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	2	9281,2 18562,40	9043,00 18086,00	56,22 112,44	181,98 363,96	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
64	+К585521-Л004 варіант 1	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	11	1636,03 17996,33	1514,00 16654,00	89,95 989,45	32,08 352,88	30 км.
65	+К585521-Л036 варіант 6	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	5	3583,05 17915,25	3361,00 16805,00	151,79 758,95	70,26 351,30	30 км.
66	С142-10-2	Вода	м3	208,49726	82,53 17207,28	82,53 17207,28	- -	- -	
67	+С1421-9837	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	2,0502	7923,78 16245,33	7020,00 14392,40	748,41 1534,39	155,37 318,54	Прайс ПрАТ АБЗ "АБ Столичний" від 1.06.2026 р.
68	С111-592	Мастика бітумнобутилкаучукова гаряча	т	0,3417	41096,43 14042,65	39777,92 13592,12	512,7 175,19	805,81 275,34	30 км.
69	+К585521-Л007 варіант 5	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	6	2239 13434,00	2046,00 12276,00	149,1 894,60	43,9 263,40	30 км.
70	+С113-1374 варіант 6	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 32х2 мм	м	348,45	36,16 12599,95	35,30 12300,29	0,15 52,27	0,71 247,39	30 км.
71	+С113-1470-1 варіант 3	Відведення 90 град. ПЕ100 SDR17 DN250	шт	2	6041,65 12083,30	5922,75 11845,50	0,44 0,88	118,46 236,92	30 км.
72	+К585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	25	478,62 11965,50	458,00 11450,00	11,24 281,00	9,38 234,50	30 км.
73	+С113-1707 варіант 3	Відведення терморезисторні 90 град. ПЕ100 SDR17 DN32	шт	26	424,39 11034,14	416,00 10816,00	0,07 1,82	8,32 216,32	30 км.
74	+С1424-11599	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	2,30078	4712,25 10841,85	3860,00 8881,01	759,85 1748,25	92,4 212,59	прайс від Ковальської (32 км)
75	&С1-1-1-12-1-3-3 варіант 1	Муфти терморезисторні ПЕ100 діам. 110мм	шт	19	565,13 10737,47	553,58 10518,02	0,47 8,93	11,08 210,52	30 км.
76	С111-1748	Жмут смоляний	кг	113,17	75,43 8536,41	73,64 8333,84	0,31 35,08	1,48 167,49	30 км.
77	+С113-1103-11Е варіант 2	Трійник 90 град, рівносторонній, поліетилен 100, SDR17,6 Ду250	шт	1	7928,94 7928,94	7772,01 7772,01	1,46 1,46	155,47 155,47	30 км.
78	&С1-1-9-О-1-2 варіант 1	Муфти терморезисторні ПЕ100 SDR діам. 32	шт	46	163,77 7533,42	160,33 7375,18	0,23 10,58	3,21 147,66	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
79	+С111-73 варіант 4	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,13668	50913,21 6958,82	48521,31 6631,89	1393,6 190,48	998,3 136,45	
80	+С113-1992 варіант 17	Втулка під фланець Ду 250 мм	шт	5	1325,78 6628,90	1299,71 6498,55	0,07 0,35	26 130,00	30 км.
81	+С113-1055 варіант 3	Трійник терморезисторний 90 град. редукційний, поліетилен ПЕ100 SDR17,6 DN50х32х50	шт	9	719,88 6478,92	705,25 6347,25	0,51 4,59	14,12 127,08	30 км.
82	+С113-1470 варіант 3	Відведення 45 град. ПЕ100 SDR17 DN250	шт	1	6295,74 6295,74	6171,85 6171,85	0,44 0,44	123,45 123,45	30 км.
83	+С113-1470 варіант 4	Відведення 30 град. ПЕ100 SDR17 DN250	шт	1	6295,74 6295,74	6171,85 6171,85	0,44 0,44	123,45 123,45	30 км.
84	+С113-1470-1 варіант 4	Відведення 60 град. ПЕ100 SDR17 DN250	шт	1	6295,74 6295,74	6171,85 6171,85	0,44 0,44	123,45 123,45	30 км.
85	&С111-1301-1 варіант 1	Труби ПП Д=300мм	м	3,838	1611,28 6184,09	1448,26 5558,42	131,43 504,43	31,59 121,24	30 км.
86	+С130-939 варіант 4	Фланець під втулку, діаметр 250 мм	шт	5	1187,3 5936,50	1161,67 5808,35	2,35 11,75	23,28 116,40	30 км.
87	&С1-1-1-12-1-1 варіант 1	Болти в комплекті шайба,гайка М16х100мм	шт	144	40,74 5866,56	39,47 5683,68	0,47 67,68	0,8 115,20	30 км.
88	+С113-1466-1 варіант 5	Відведення 90 град. ПЕ100 SDR17 DN110 терморезисторне	шт	3	1836,73 5510,19	1800,50 5401,50	0,22 0,66	36,01 108,03	30 км.
89	&С1-1-1-12-1-1-7 варіант 1	Болти в комплекті шайба,гайка М20х140мм	шт	60	91,64 5498,40	89,37 5362,20	0,47 28,20	1,8 108,00	30 км.
90	+С130-935 варіант 7	Фланець під втулку діаметр 100 мм	шт	14	369,21 5168,94	361,25 5057,50	0,72 10,08	7,24 101,36	30 км.
91	&С113-1509-1 варіант 1	Коліно терморезисторні ПЕ100 SDR діам.63	шт	6	807,93 4847,58	789,75 4738,50	2,34 14,04	15,84 95,04	30 км.
92	+С113-1200 варіант 4	Перехід терморезисторний поліетилен ПЕ100 SDR17 DN50х32	шт	11	378,21 4160,31	370,50 4075,50	0,29 3,19	7,42 81,62	30 км.
93	&С1-1-1-12-1-1-5 варіант 1	Перехід терморезисторний DN63х50	шт	8	471,21 3769,68	461,50 3692,00	0,47 3,76	9,24 73,92	30 км.
94	+С113-1242 варіант 1	Перехідники редукційні з поліетилену діам. 250х160 мм	шт	1	3760,08 3760,08	3674,67 3674,67	11,68 11,68	73,73 73,73	30 км.
95	+С130-932 варіант 2	Фланець під втулку діаметр 50 мм	шт	14	260,46 3646,44	255,00 3570,00	0,35 4,90	5,11 71,54	30 км.
96	+С113-1709 варіант 7	Відведення терморезисторні 90 град. ПЕ100 SDR17 DN50	шт	5	689,59 3447,95	676,00 3380,00	0,07 0,35	13,52 67,60	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
97	+С1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,697425	4431,75 3090,81	3585,00 2500,27	759,85 529,94	86,9 60,60	прайс від Ковальської (32 км)
98	+С113-1992 варіант 14	Втулка під фланець Ду 110	шт	14	197,2 2760,80	193,26 2705,64	0,07 0,98	3,87 54,18	30 км.
99	С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	3,04628	878,09 2674,91	853,54 2600,12	7,33 22,33	17,22 52,46	30 км.
100	+С111-72 варіант 1	Бітум розріджений	т	0,05625	47311,92 2661,30	45850,00 2579,06	534,24 30,05	927,68 52,19	30 км.
101	С111-1300	Паливо моторне марки ДТ	т	0,04556	54577,59 2486,56	52873,80 2408,93	633,64 28,87	1070,15 48,76	30 км.
102	+С113-1991 варіант 5	Втулка під фланець Ду 63	шт	14	108,51 1519,14	106,31 1488,34	0,07 0,98	2,13 29,82	30 км.
103	С113-1893 варіант 2	Бетонна подушка під засувку, розмір 0,25х0,25х0,25(h)мм	шт	15	90,76 1361,40	88,76 1331,40	0,22 3,30	1,78 26,70	30 км.
104	+С113-1064 варіант 4	Сідловий трійник терморезисторний ПЕ 100 SDR 17,6, Ду110х63	шт	1	1251,76 1251,76	1225,25 1225,25	1,97 1,97	24,54 24,54	30 км.
105	&С1-1-1-12-1-7-3 варіант 1	Трійник 90 град.поліетилен редукційний100, SDR17,6 діам. 110х63 мм	шт	1	1250,23 1250,23	1225,25 1225,25	0,47 0,47	24,51 24,51	30 км.
106	&С1-1-1-12-1-7-2 варіант 1	Трійник 90 град, рівносторонній, поліетилен 100, SDR17 Ду110мм	шт	1	1240,29 1240,29	1215,50 1215,50	0,47 0,47	24,32 24,32	.com 30 км.
107	+С113-1206-11А варіант 2	Перехід терморезисторний поліетилен ПЕ100 SDR17/17,6 DN110х75	шт	1	1194,89 1194,89	1170,00 1170,00	1,46 1,46	23,43 23,43	30 км.
108	&С113-1492-2 варіант 1	Муфти терморезисторні ПЕ100 SDR діам. 160 мм	шт	1	1136,01 1136,01	1113,67 1113,67	0,07 0,07	22,27 22,27	30 км.
109	+С113-1466-1 варіант 6	Відведення 60 град. ПЕ100 SDR17 DN110	шт	1	1130,64 1130,64	1108,25 1108,25	0,22 0,22	22,17 22,17	30 км.
110	+С113-1204-11В варіант 4	Перехід терморезисторний поліетилен ПЕ100 SDR17 DN75х50	шт	1	935,35 935,35	916,50 916,50	0,51 0,51	18,34 18,34	30 км.
111	С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,01775	52040,3 923,72	50641,14 898,88	378,76 6,72	1020,4 18,12	30 км.
112	+С113-1208 варіант 1	Перехідники терморезисторні редукційні з поліетилену діам. 160х110 мм	шт	1	825,9 825,90	808,25 808,25	1,46 1,46	16,19 16,19	30 км.
113	+С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,2278	3086,2 703,04	2300,00 523,94	725,69 165,31	60,51 13,79	30 км.
114	+С113-1717 варіант 9	Відведення терморезисторні 45 град. ПЕ100 SDR17 DN50	шт	1	689,59 689,59	676,00 676,00	0,07 0,07	13,52 13,52	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
115	С113-1893 варіант 15	Бетонна подушка під трійник 0,35х0,35х0,25h	шт	6	90,76 544,56	88,76 532,56	0,22 1,32	1,78 10,68	30 км.
116	+С111-1513 варіант 5	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,00252	212851,73 536,39	208333,33 525,00	344,84 0,87	4173,56 10,52	https://epicentrk.ua/shop/elektrody-svarochnye-plasmatec-monolit-rts-2-mm-1-kg.html 30 км.
117	С1630-731 варіант 2	Бетонний упор для труби DN110 на кут повороту 60 град	шт	3	176,64 529,92	172,50 517,50	0,68 2,04	3,46 10,38	30 км.
118	+С111-849 варіант 2	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	1,76	297,03 522,77	290,83 511,86	0,38 0,67	5,82 10,24	https://xn--80ajgehvray.com.ua/ua/p733946500-tehplastina-tmksch-500500.html 30 км.
119	С130-41	Болти з гайками та шайбами, діаметр 20-22 мм	т	0,0096	49092,46 471,29	47751,10 458,41	378,76 3,64	962,6 9,24	30 км.
120	С113-1893 варіант 10	Бетонна подушка під трійник 0,5х0,25х0,25h	шт	5	90,76 453,80	88,76 443,80	0,22 1,10	1,78 8,90	30 км.
121	+С113-1379 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 90х5,4 мм	м	1,414	272,5 385,32	266,07 376,22	1,09 1,54	5,34 7,56	30 км.
122	&С1-1-1-12-1-1-9 варіант 1	Прокладка гумова для фланця Д=250мм	шт	5	74,06 370,30	72,14 360,70	0,47 2,35	1,45 7,25	30 км.
123	С1630-731 варіант 8	Бетонний упор для труби DN250 на кут повороту 90 град	шт	2	176,64 353,28	172,50 345,00	0,68 1,36	3,46 6,92	30 км.
124	+С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,16182	1864,18 301,66	1239,00 200,49	588,63 95,25	36,55 5,92	https://ab-stolichny.com.ua/ua/shhebin-pisok-mineralnij-poroshok-cement.html 30 км.
125	&С111-1744-2 варіант 1	Прокладка гумова для фланця Д=100мм	шт	14	20,74 290,36	20,33 284,62	- -	0,41 5,74	
126	&С1-1-1-12-1-3-2 варіант 1	Муфти терморезисторні ПЕ100 SDR діам.63	шт	1	288,88 288,88	282,75 282,75	0,47 0,47	5,66 5,66	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
127	С113-1893 варіант 11	Бетонна подушка під засувку 0,5х0,25х0,25h	шт	3	90,76 272,28	88,76 266,28	0,22 0,66	1,78 5,34	30 км.
128	&С1-1-9-2-1-8 варіант 1	Прокладка гумова для фланця Д=50мм	шт	14	14,87 208,18	14,58 204,12	- -	0,29 4,06	
129	С1630-731 варіант 1	Бетонний упор для труби DN110 на кут повороту 90 град	шт	1	176,64 176,64	172,50 172,50	0,68 0,68	3,46 3,46	30 км.
130	С1630-731 варіант 5	Бетонний упор для труби DN250 на кут повороту 30 град	шт	1	176,64 176,64	172,50 172,50	0,68 0,68	3,46 3,46	30 км.
131	С1630-731 варіант 6	Бетонний упор для труби DN250 на кут повороту 45 град	шт	1	176,64 176,64	172,50 172,50	0,68 0,68	3,46 3,46	30 км.
132	С1630-731 варіант 7	Бетонний упор для труби DN250 на кут повороту 60 град	шт	1	176,64 176,64	172,50 172,50	0,68 0,68	3,46 3,46	30 км.
133	С112-113	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,01512	6713,68 101,51	6358,58 96,14	223,46 3,38	131,64 1,99	30 км.
134	С112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,01125	8486,54 95,47	8096,68 91,09	223,46 2,51	166,4 1,87	30 км.
135	С113-1893 варіант 4	Бетонна подушка під трійник, розмір 0,25х0,25х0,25(h)мм	шт	1	90,76 90,76	88,76 88,76	0,22 0,22	1,78 1,78	30 км.
136	+С111-181 варіант 1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0018224	49333,42 89,91	47962,23 87,41	403,87 0,74	967,32 1,76	
137	С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,004034	7803,17 31,48	7426,71 29,96	223,46 0,90	153 0,62	30 км.
138	+С111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0,0002728	77827,71 21,23	76000,00 20,73	301,68 0,08	1526,03 0,42	30 км.
139	С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,000165	39786,46 6,56	38740,54 6,39	265,79 0,04	780,13 0,13	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
140	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	7,267	0,02655 0,19	0,02655 0,19			
141	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,001	163,15 0,17	163,15 0,17			
142	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	3,5245	147,53 519,97	147,53 519,97			
143	С1999-9009	Дрова	м3	2,2219	119,13 264,69	119,13 264,69			
		Разом	грн.		785,02	785,02			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом по розділу III	**грн.**		**9117364,29**	**7923024,05**	**1015913,81**	**178426,43**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	508,201					
		Мастильні матеріали	кг	101,236					
		Гідравлічна рідина	кг	4,423					
		Дрова	м3	2,222					
		Бензин	л	1521,864					
		Дизельне паливо	л	1334,279					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.
Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Зовнішні мережі застосування питного водопроводу та господарсько-побутової каналізації. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 06-04-04
Каналізація побутова

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	2052,35	229,52				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,2					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	53,60	247,66				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	368,05	243,43				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,7					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	187,08	280,41				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	2661,08					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,2					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	+КБМ206-340	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	89,717476	1640,13 147148,32				Оренда
11	КБМ231-108	Насоси для водозниження та водовідливу, потужність 15 кВт	маш. год	624	233,12 145466,88				
12	+КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	71,48233	1960,27 140124,67				Оренда
13	+КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	44,9033	1764,8 79245,34				Оренда
14	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	84,17769	594,23 50020,91				
15	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	54,71984	315,12 17243,32				
16	+КБМ201-14	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	11,40815	1089,48 12428,95				Оренда
17	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	54,71984	217,9 11923,45				
18	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	12,24	458,24 5608,86				
19	КБМ215-101	Агрегати наповнювально-обпресовувальні, продуктивність до 70 м3/год	маш. год	3,8	1358,31 5161,58				
20	КБМ204-102-2	Електростанції пересувні, потужність 10 кВт	маш. год	19,66584	218,54 4297,77				
21	+КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	2,14529	969,8 2080,50				Оренда
22	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму] (працює від пересувної електростанції)	маш. год	17,55	16,62 291,68				
23	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	3,87282	64,1 248,25				
24	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш. год	0,207	691,36 143,11				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
25	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,76074	136,95 104,18				
26	+КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,002748	1231,08 3,38				Оренда
27	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	0,04716	25,84 1,22				
28	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]	маш. год	-1,05	24,58 -25,81				
29	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	1216,611	73,2 89055,93				
30	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	1388,546	19,05 26451,80				
		Разом по розділу II	**грн.**		**737024,29**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	174,888					
		Дизельне паливо	кг	390,556					
		Електроенергія	кВт-год	10436,07					
		Мастильні матеріали	кг	38,241					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
31	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	18,42976					
32	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	34,356					
33	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	5,8					
34	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	0,58425					
35	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	1,0076					
36	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	2,13994					
37	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	311,807505					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
38	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	888,0585	1461,97 1298314,89	961,00 853424,22	472,3 419430,03	28,67 25460,64	КП від ПрАТ АБЗ "АБ Столичний" від 30.07.2026 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
39	+С113-1453 варіант 2	Труба раструбна ПВХ, діаметр DN 160 мм SN8	м	601	676,32 406468,32	660,29 396834,29	2,77 1664,77	13,26 7969,26	30 км.
40	+С130-20 варіант 5	Резервуар поліетиленовий в посиленому корпусі зі структурованою будовою стінки, горизонтальний V=10м3 , Д=1800мм, Нг=1610мм, (РПС-Г 10/1800)	шт	1	300996,79 300996,79	295000,00 295000,00	94,89 94,89	5901,9 5901,90	30 км.
41	С113-249	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральношовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 820 мм, товщина стінки 5 мм	м	24	7011,44 168274,56	6929,93 166318,32	29,32 703,68	52,19 1252,56	30 км.
42	+С113-1451 варіант 2	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110 мм SN8	м	404	355,84 143759,36	346,67 140054,68	2,19 884,76	6,98 2819,92	30 км.
43	С1630-1 варіант 6	Труба каналізаційна (рукава), діаметр 100 мм	м	132	1084,43 143144,76	1062,37 140232,84	0,8 105,60	21,26 2806,32	30 км.
44	+С113-1387 варіант 2	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 250х14,8 мм	м	64,64	2052,51 132674,25	2004,52 129572,17	7,74 500,31	40,25 2601,77	30 км.
45	+С113-753 варіант 3	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	23	4501,92 103544,16	4391,67 101008,41	21,98 505,54	88,27 2030,21	30 км.
46	+К585521-Л048 варіант 2	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	31	2254,4 69886,40	2109,00 65379,00	101,2 3137,20	44,2 1370,20	30 км.
47	+С1421-9471	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	34,25	1864,18 63848,17	1239,00 42435,75	588,63 20160,58	36,55 1251,84	https://ab-stolichny.com.ua/ua/shhebin-pisok-mineralnij-poroshok-cement.html 30 км.
48	+С113-754 варіант 2	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	9	6983,33 62849,97	6812,58 61313,22	33,82 304,38	136,93 1232,37	30 км.
49	+К585521-Л032 варіант 3	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	23	2186,08 50279,84	2087,00 48001,00	56,22 1293,06	42,86 985,78	30 км.
50	+С1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	9,2974	5028,45 46751,51	4170,00 38770,16	759,85 7064,63	98,6 916,72	прайс від Ковальської (32 км)
51	+К585521-Л005 варіант 2	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	21	2165,39 45473,19	1988,00 41748,00	134,93 2833,53	42,46 891,66	30 км.
52	С1630-1165 варіант 1	Насос каналізаційний погружний Grundfos SEG50.40E 2.50B AUTOAdapt	шт	2	21588,46 43176,92	21087,72 42175,44	77,44 154,88	423,3 846,60	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
53	&С1424-11600-19	Суміші бетонні В20, С16/20 Р4 F200 W6	м3	8,1385	5028,45 40924,04	4170,00 33937,55	759,85 6184,04	98,6 802,45	прайс від Ковальської (32 км)
54	+С111-311 варіант 2	Каболка	т	0,14292	272462,8 38940,38	266666,67 38112,00	453,72 64,85	5342,41 763,53	https://xn--80ajgehvray.com.ua/ua/p1468615089-kabolka-smolyanaya.html 30 км.
55	+К585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	66	478,62 31588,92	458,00 30228,00	11,24 741,84	9,38 619,08	30 км.
56	+К585521-Л004 варіант 1	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	18	1636,03 29448,54	1514,00 27252,00	89,95 1619,10	32,08 577,44	30 км.
57	С121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,2043	122413,33 25009,04	121147,52 24750,44	354,54 72,43	911,27 186,17	30 км.
58	&С111-879-1-Л варіант 1	Скоби чавунні	шт	105	230,17 24167,85	225,00 23625,00	0,66 69,30	4,51 473,55	30 км.
59	С111-1780 варіант 1	Сітка сталева зварена з арматури д12А 400С	т	0,28264	79046,38 22341,67	77230,66 21828,47	265,79 75,12	1549,93 438,08	30 км.
60	+К585521-Л032 варіант 5	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	8	2186,08 17488,64	2087,00 16696,00	56,22 449,76	42,86 342,88	30 км.
61	&С1424-11598-9	Суміші бетонні В7,5, Р4 F50	м3	2,48125	4431,75 10996,28	3585,00 8895,28	759,85 1885,38	86,9 215,62	прайс від Ковальської (32 км)
62	+С111-73 варіант 4	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,20936	50913,21 10659,19	48521,31 10158,42	1393,6 291,76	998,3 209,01	
63	+С1424-11611 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2,091	4712,25 9853,31	3860,00 8071,26	759,85 1588,85	92,4 193,20	прайс від Ковальської (32 км)
64	С113-944	Фасонні сталеві зварні частини, діаметр до 800 мм	т	0,05792	150680,67 8727,42	147423,66 8538,78	302,49 17,52	2954,52 171,12	30 км.
65	+К585521-Л008 варіант 1	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	3763,68 7527,36	3465,00 6930,00	224,88 449,76	73,8 147,60	30 км.
66	+С113-1491 варіант 3	Засувка для ПВХ труб діам. 160 мм	шт	1	6982,99 6982,99	6846,00 6846,00	0,07 0,07	136,92 136,92	30 км.
67	С113-1363 варіант 1	Труба вентиляційна діаметр 160мм	м	4	1528,92 6115,68	1494,05 5976,20	4,89 19,56	29,98 119,92	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
68	+С111-72 варіант 1	Бітум розріджений	т	0,1125	47311,92 5322,59	45850,00 5158,13	534,24 60,10	927,68 104,36	30 км.
69	С142-10-2	Вода	м3	63,45074	82,53 5236,59	82,53 5236,59	- -	- -	
70	+К585521-Л036	Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	5181,4 5181,40	4928,01 4928,01	151,79 151,79	101,6 101,60	ВЦ=(12229,37*1,05-(0,77+0,74)*241,9262)*0,27+24,43:100*4942,47+5,07:100*3750+1,63:100*6809,87+1,08:100*4726,02 30 км.
71	+С113-1383 варіант 2	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 160х9,5 мм	м	6,06	846,8 5131,61	826,86 5010,77	3,34 20,24	16,6 100,60	30 км.
72	+К585521-Л049 варіант 1	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	4549,85 4549,85	4247,00 4247,00	213,64 213,64	89,21 89,21	30 км.
73	+С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	1,4572	3086,2 4497,21	2300,00 3351,56	725,69 1057,48	60,51 88,17	30 км.
74	+С111-1513 варіант 5	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,0187582	212851,73 3992,72	208333,33 3907,96	344,84 6,47	4173,56 78,29	https://epicentrk.ua/shop/elektrody-svarochnye-plasmatec-monolit-rts-2-mm-1-kg.html 30 км.
75	С111-1748	Жмут смоляний	кг	51,34	75,43 3872,58	73,64 3780,68	0,31 15,92	1,48 75,98	30 км.
76	+С113-106 варіант 2	Муфти із зовнішнім різбленням 40х2"1/2	10шт	0,2	19041,68 3808,34	18665,80 3733,16	2,51 0,50	373,37 74,68	30 км.
77	+С1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	0,41685	7573,08 3156,84	7067,45 2946,07	357,14 148,87	148,49 61,90	КП від ПрАТ АБЗ "АБ Столичний" від 30.07.2026
78	С111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,057432	47897,62 2750,86	46445,75 2667,47	512,7 29,45	939,17 53,94	30 км.
79	+С1630-539 варіант 6	Клапан зворотній, з внутрішнім різбленням діаметр 40 мм	шт	2	1220,38 2440,76	1195,83 2391,66	0,62 1,24	23,93 47,86	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
80	+С113-2157 варіант 3	Кульовий кран зі сталевою рукояткою діам. 40 мм	шт	2	1219,82 2439,64	1195,83 2391,66	0,07 0,14	23,92 47,84	30 км.
81	+К585521-Л007 варіант 5	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	2239 2239,00	2046,00 2046,00	149,1 149,10	43,9 43,90	30 км.
82	+С1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,49232	4431,75 2181,84	3585,00 1764,97	759,85 374,09	86,9 42,78	прайс від Ковальської (32 км)
83	С111-1300	Паливо моторне марки ДТ	т	0,03935	54577,59 2147,63	52873,80 2080,58	633,64 24,93	1070,15 42,12	30 км.
84	+К585521-Л003 варіант 1	Кільця КС10.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	1066,9 2133,80	1001,00 2002,00	44,98 89,96	20,92 41,84	30 км.
85	+С124-22 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А500С, діаметр 12 мм	т	0,0504	33472,11 1686,99	32550,00 1640,52	265,79 13,40	656,32 33,07	КП ТОВ "Металхолдинг" від 31.07.2026 30 км.
86	+С1421-9837	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	0,1629	7923,78 1290,78	7020,00 1143,56	748,41 121,92	155,37 25,30	Прайс ПрАТ АБЗ "АБ Столичний" від 1.06.2026 р.
87	+С113-1708 варіант 3	Відведення 90 град. ПЕ100 SDR17 DN40	шт	2	590,14 1180,28	578,50 1157,00	0,07 0,14	11,57 23,14	30 км.
88	С111-592	Мастика бітумнобутилкаучукова гаряча	т	0,02715	41096,43 1115,77	39777,92 1079,97	512,7 13,92	805,81 21,88	30 км.
89	+С113-1203 варіант 2	Перехід діам. 63/40 мм	шт	2	471,25 942,50	461,50 923,00	0,51 1,02	9,24 18,48	30 км.
90	+С1424-11599	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,18281	4712,25 861,45	3860,00 705,65	759,85 138,91	92,4 16,89	прайс від Ковальської (32 км)
91	+С124-27 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь гладкого профілю, А-240с, діаметр 20 мм	т	0,01692	37352,19 632,00	36354,00 615,11	265,79 4,50	732,4 12,39	КП ТОВ "Металхолдинг" від 31.07.2026 30 км.
92	С130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	2	313,8 627,60	306,95 613,90	0,7 1,40	6,15 12,30	30 км.
93	+С113-1097 варіант 2	Трійник з'єднувальний 40х40х40	шт	1	590,14 590,14	578,50 578,50	0,07 0,07	11,57 11,57	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
94	С130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	2	283,34 566,68	277,20 554,40	0,58 1,16	5,56 11,12	30 км.
95	С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,54696	878,09 480,28	853,54 466,85	7,33 4,01	17,22 9,42	30 км.
96	С112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,05426	8486,54 460,48	8096,68 439,33	223,46 12,12	166,4 9,03	30 км.
97	С124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,0044	103354,05 454,76	101061,71 444,67	265,79 1,17	2026,55 8,92	30 км.
98	С130-277 варіант 1	Зонти вентиляційних систем круглі, діаметр шахт 160 мм	шт	1	442,83 442,83	433,21 433,21	0,94 0,94	8,68 8,68	30 км.
99	+С124-19 варіант 5	Гарячекатана арматурна сталь круглого профілю, А-240с, діаметр 8 мм	т	0,00858	36616,77 314,17	35633,00 305,73	265,79 2,28	717,98 6,16	КП ТОВ "Металхолдинг" від 31.07.2026 30 км.
100	+С124-22 варіант 5	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А500С, діаметр 16 мм	т	0,00832	33472,11 278,49	32550,00 270,82	265,79 2,21	656,32 5,46	КП ТОВ "Металхолдинг" від 31.07.2026 30 км.
101	+С111-388-1 варіант 1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0026802	95713,7 256,53	93333,33 250,15	503,63 1,35	1876,74 5,03	https://epicentrk .ua/ua/shop/mplc-farba-olijna-ultratone-surik-zaliznij-ma-15-2-5-kg-cervono-koricnevij-3723-1f12867c-a70f-67fe-b960-bf5e60d28540.html 30 км.
102	С111-1867 варіант 1	Кріпильний хомут Д160	шт	4	54,63 218,52	53,40 213,60	0,16 0,64	1,07 4,28	30 км.
103	+С111-1522 варіант 11	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,00078	222296,18 173,39	217592,59 169,72	344,84 0,27	4358,75 3,40	https://epicentrk.ua/shop/elektrody-monolith-t-590-5-mm-6-sht-0-9-kg.html 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
104	+С111-816 варіант 4	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0023816	62600,51 149,09	61053,13 145,40	319,92 0,76	1227,46 2,93	
105	+С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,07946	1864,18 148,13	1239,00 98,45	588,63 46,77	36,55 2,91	https://ab-stolichny.com.ua/ua/shhebin-pisok-mineralnij-poroshok-cement.html 30 км.
106	С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,00254	52040,3 132,18	50641,14 128,63	378,76 0,96	1020,4 2,59	30 км.
107	С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,00696	8838,44 61,52	8441,68 58,75	223,46 1,56	173,3 1,21	30 км.
108	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0003	106084,72 31,83	103702,95 31,11	301,68 0,09	2080,09 0,63	30 км.
109	+С111-27 варіант 3	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,000178	170488,17 30,35	166666,67 29,67	478,59 0,09	3342,91 0,59	https://epicentrk.ua/ua/shop/mplc-snur-azbestovij-saon-1-8-mm-buhta-5-kg-23133894-1efb8d44-79d1-6c4e-a762-c9400bd603dd.html 30 км.
110	С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,003664	7803,17 28,59	7426,71 27,21	223,46 0,82	153 0,56	30 км.
111	+С111-181 варіант 1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0001448	49333,42 7,14	47962,23 6,94	403,87 0,06	967,32 0,14	
112	С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	т	0,0001557	37566,49 5,85	36491,10 5,68	338,79 0,05	736,6 0,12	30 км.
113	+С111-1504 варіант 3	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42	т	0,000009	215401,73 1,94	210833,33 1,90	344,84 -	4223,56 0,04	https://epicentrk.ua/shop/elektrody-svarochnye-plasmatec-monolit-rts-2-mm-1-kg.html 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
114	С113-249	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральношовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 820 мм, товщина стінки 5 мм (зворотній матеріал)	м	24	3464,97 83159,28	3464,97 83159,28			
115	С1630-1 варіант 1	Труба каналізаційна (рукава), діаметр 100 мм (зворотній матеріал)	м	24	531,19 12748,56	531,19 12748,56			
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
116	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	3,4446	8,95857 30,86	8,95857 30,86			
117	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,1319	163,15 21,52	163,15 21,52			
118	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	1,7178	147,53 253,43	147,53 253,43			
119	С1999-9009	Дрова	м3	2,2116	119,13 263,46	119,13 263,46			
		Разом	грн.		569,27	569,27			
		Разом по розділу III	**грн.**		**3445037,19**	**2904865,87**	**475083,69**	**65087,63**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	10439,514					
		Мастильні матеріали	кг	38,373					
		Гідравлічна рідина	кг	1,718					
		Дрова	м3	2,212					
		Бензин	л	236,335					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Дизельне паливо	л	459,478					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Зовнішні мережі застосування питного водопроводу та господарсько-побутової каналізації. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 06-04-06
Каналізація зливова

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	260,16	243,87				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,7					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	2,19	246,77				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,8					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	262,35					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,7					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	+КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	1,94049	1960,27 3803,88				Оренда
11	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	11,52	124,28 1431,71				
12	+КБМ201-14	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,39321	1089,48 428,39				Оренда
13	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,82544	315,12 260,11				
14	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	0,82544	217,9 179,86				
15	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	0,2907	594,23 172,74				
16	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]	маш. год	-0,015	24,58 -0,37				
		Разом по розділу II	**грн.**		**6276,32**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	14,405					
		Дизельне паливо	кг	1,041					
		Електроенергія	кВт-год	0,33					
		Мастильні матеріали	кг	0,697					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
17	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	29,4					
18	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	0,06496					
19	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	0,2907					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
20	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	11,52					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
21	+С113-1377 варіант 2	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 63х3,8 мм	м	969,6	134,14 130062,14	130,98 126998,21	0,53 513,89	2,63 2550,04	30 км.
22	+С113-1380 варіант 2	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм	м	14,14	405,15 5728,82	395,60 5593,78	1,61 22,77	7,94 112,27	30 км.
23	+С113-753 варіант 3	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	1	4501,92 4501,92	4391,67 4391,67	21,98 21,98	88,27 88,27	30 км.
24	+С113-1363 варіант 3	Труба раструбна ПВХ діаметр 160мм	м	5	678,48 3392,40	660,29 3301,45	4,89 24,45	13,3 66,50	30 км.
25	+К585521-Л048 варіант 2	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	2254,4 2254,40	2109,00 2109,00	101,2 101,20	44,2 44,20	30 км.
26	+К585521-Л032 варіант 3	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	1	2186,08 2186,08	2087,00 2087,00	56,22 56,22	42,86 42,86	30 км.
27	+К585521-Л005 варіант 2	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	2165,39 2165,39	1988,00 1988,00	134,93 134,93	42,46 42,46	30 км.
28	&С1424-11600-19	Суміші бетонні В20, С16/20 Р4 F200 W6	м3	0,2378	5028,45 1195,77	4170,00 991,63	759,85 180,69	98,6 23,45	прайс від Ковальської (32 км)
29	+С111-311 варіант 2	Каболка	т	0,004176	272462,8 1137,80	266666,67 1113,60	453,72 1,89	5342,41 22,31	https://xn--80ajgehvray.com.ua/ua/p1468615089-kabolka-smolyanaya.html 30 км.
30	+К585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	478,62 957,24	458,00 916,00	11,24 22,48	9,38 18,76	30 км.
31	С121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,0066	122413,33 807,93	121147,52 799,57	354,54 2,34	911,27 6,02	30 км.
32	+С113-1718 варіант 3	Відведення 30 град. ПЕ100 SDR17 DN63	шт	1	805,66 805,66	789,75 789,75	0,11 0,11	15,8 15,80	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
33	+С113-1710 варіант 3	Відведення 60 град. ПЕ100 SDR17 DN63	шт	1	805,62 805,62	789,75 789,75	0,07 0,07	15,8 15,80	30 км.
34	+С113-1710 варіант 4	Відведення 90 град. ПЕ100 SDR17 DN63	шт	1	805,62 805,62	789,75 789,75	0,07 0,07	15,8 15,80	30 км.
35	&С111-879-1-Л варіант 1	Скоби чавунні	шт	3	230,17 690,51	225,00 675,00	0,66 1,98	4,51 13,53	30 км.
36	С142-10-2	Вода	м3	8,022	82,53 662,06	82,53 662,06	- -	- -	
37	&С1424-11598-9	Суміші бетонні В7,5, Р4 F50	м3	0,0725	4431,75 321,30	3585,00 259,91	759,85 55,09	86,9 6,30	прайс від Ковальської (32 км)
38	+С111-73 варіант 4	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,0058	50913,21 295,30	48521,31 281,42	1393,6 8,08	998,3 5,80	
39	+С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,04176	3086,2 128,88	2300,00 96,05	725,69 30,30	60,51 2,53	30 км.
40	+С1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	0,01218	7573,08 92,24	7067,45 86,08	357,14 4,35	148,49 1,81	КП від ПрАТ АБЗ "АБ Столичний" від 30.07.2026
41	С111-1300	Паливо моторне марки ДТ	т	0,001044	54577,59 56,98	52873,80 55,20	633,64 0,66	1070,15 1,12	30 км.
42	+С111-388-1 варіант 1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0000868	95713,7 8,31	93333,33 8,10	503,63 0,04	1876,74 0,17	https://epicentrk .ua/ua/shop/mplc-farba-olijna-ultratone-surik-zaliznij-ma-15-2-5-kg-cervono-koricnevij-3723-1f12867c-a70f-67fe-b960-bf5e60d28540.html 30 км.
43	С112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,000928	8486,54 7,88	8096,68 7,51	223,46 0,21	166,4 0,16	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
44	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	8,064	- -	- -			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
45	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	1,47	147,53 216,87	147,53 216,87			
46	С1999-9009	Дрова	м3	0,0078	119,13 0,93	119,13 0,93			
		Разом	грн.		217,80	217,80			
		Разом по розділу III	**грн.**		**159288,05**	**155008,29**	**1183,80**	**3095,96**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	8,394					
		Мастильні матеріали	кг	0,697					
		Гідравлічна рідина	кг	1,47					
		Дрова	м3	0,008					
		Бензин	л	19,467					
		Дизельне паливо	л	1,224					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.
Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Свердловини №1; №2. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 06-05-01
Буріння свердловини №1 Бучакського горизонта орієнтовною глибиною 125м.п.

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	899,54	263,29				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,3					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	647,00	274,22				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,5					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1546,54					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	4,3					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	КБМ210-203	Установки та агрегати бурові на базі автомобілів для роторного буріння свердловин на воду глибиною до 500 м, початковий діаметр до 394 мм, кінцевий діаметр до 190 мм, вантажопідйомність 12,5 т	маш. год	154,89195	1584,01 245350,40				
11	КБМ210-101	Блок компресорно-силовий з двигуном внутрішнього згоряння, тиск 680 кПа [6,8 ат], подача 9/5 м3/хв	маш. год	108,48	765,03 82990,45				
12	+КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	27,35941	1960,27 53631,83				Оренда
13	+КБМ201-14	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	27,51653	1089,48 29978,71				Оренда
14	КБМ210-1402	Насоси для подачі води, подача 160 м3/год, напір 30 м	маш. год	108,48	245,57 26639,43				
15	КБМ211-501	Глиномішалки, місткість 4 м3	маш. год	77,92825	323,36 25198,88				
16	+КБМ206-340	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	9,31106	1640,13 15271,35				Оренда
17	КБМ201-111	Автоцистерна	маш. год	13,9019	768,01 10676,80				
18	КБМ210-1002	Установки цементаційні автоматизовані, подача 15 м3/год	маш. год	6,5044	882,68 5741,30				
19	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	11,7381	458,24 5378,87				
20	КБМ201-101	Автоцементовози, вантажопідйомність 13 т	маш. год	3,1007	1197,76 3713,89				
21	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш. год	1,4453	691,36 999,22				
22	КБМ211-602	Розчинозмішувачі для приготування водоцементних та інших розчинів, місткість 750 л	маш. год	6,5044	80,87 526,01				
23	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш. год	0,34776	886,83 308,40				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
24	+КБМ207-201	Бульдозери-розпушувачі на тракторі при роботі на водогосподарському будівництві, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,14663	2006,7 294,24				Оренда
25	+КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,18495	1351,84 250,02				Оренда
26	КБМ210-1301	Насоси бурові для нагнітання промивальної рідини, подача 0,9-7,2 м3/год, напір 400-200 м	маш. год	0,1414	77,99 11,03				
		Разом по розділу II	**грн.**		**506960,83**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	115,905					
		Дизельне паливо	кг	1662,942					
		Електроенергія	кВт-год	3264,046					
		Мастильні матеріали	кг	97,582					
		Гідравлічна рідина	кг	34,541					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
27	КБМ270-118	Грохоти інерційні середнього типу	маш. год	4,0572					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
28	+С119-12 варіант 1	Глинопорошок ПБА-20 SUPER	т	14,446	21678,99 313174,69	21000,00 303366,00	253,91 3667,98	425,08 6140,71	30 км.
29	+С113-196 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки 6 мм	м	61,8	3587,2 221688,96	3550,00 219390,00	10,5 648,90	26,7 1650,06	30 км.
30	+С113-1454 варіант 1	Труба обсадна 175мм НПВХ стінка 8,5мм	м	119,5	1073,98 128340,61	1050,00 125475,00	2,92 348,94	21,06 2516,67	30 км.
31	+1903-7207	Долото тришарошечне Ш-244,5С-ЦВ,марка сталі лапи 20хН3А	шт	0,8046	102018,97 82084,46	100000,00 80460,00	18,6 14,97	2000,37 1609,49	30 км.
32	&2201-3080-1	Фільтр сітчастий ФС	м	8	10228,73 81829,84	10000,00 80000,00	28,17 225,36	200,56 1604,48	30 км.
33	+1903-7220	Долото тришарошечне Ш295,3С-ЦВ,марка сталі лапи 20хН3А	шт	0,4239	122430,5 51898,29	120000,00 50868,00	29,9 12,67	2400,6 1017,62	30 км.
34	+С1421-9504 варіант 1	Гравій для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка ДР8	м3	1,2852	7780,43 9999,41	7000,00 8996,40	627,87 806,94	152,56 196,07	30 км.
35	С111-1348	Портландцемент тампонажний бездобавковий	т	0,66	6324,74 4174,33	5821,03 3841,88	379,7 250,60	124,01 81,85	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
36	С113-592	Труби бурильні із сталі групи міцності Д з висадженими усередину кінцями з правою та лівою різьбою без муфт, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 7 мм	м	1,838925	1224,06 2250,95	1211,18 2227,27	3,77 6,93	9,11 16,75	30 км.
37	С113-586	Труби обважнені бурильні з різьбою на кінцях із сталі групи міцності Д, зовнішній діаметр 146 мм, товщина стінки 36 мм	м	0,12375	9053,27 1120,34	8959,83 1108,78	26,05 3,22	67,39 8,34	30 км.
38	+С111-1518	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е50А	т	0,01128	84331,73 951,26	82333,33 928,72	344,84 3,89	1653,56 18,65	30 км.
39	С112-239	Дошки необрізні з осики, вільхи, тополі та інших м'яких порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 25, 32, 40 мм, III сорт	м3	0,0708	4461,2 315,85	4150,27 293,84	223,46 15,82	87,47 6,19	30 км.
40	С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,00531	49758,64 264,22	48444,19 257,24	338,79 1,80	975,66 5,18	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
41	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	6,3292	8,95857 56,70	8,95857 56,70			
42	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0406	163,15 6,62	163,15 6,62			
		Разом	грн.		63,32	63,32			
		Разом по розділу III	**грн.**		**898156,53**	**877276,45**	**6008,02**	**14872,06**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	3270,375					
		Мастильні матеріали	кг	97,623					
		Гідравлічна рідина	кг	34,541					
		Бензин	л	156,628					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Дизельне паливо	л	1956,402					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Свердловини №1; №2. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 06-05-02
Насосна над свердловиною №1

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	371,26	266,78				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,4					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	157,60	263,61				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,3					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,58	248,52				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,8					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	529,44					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	4,3					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	+КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	31,85	969,8 30888,13				Оренда
11	+КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	10,74608	1960,27 21065,22				Оренда
12	+КБМ201-14	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	3,475586	1089,48 3786,58				Оренда
13	+КБМ206-340	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	0,93126	1640,13 1527,39				Оренда
14	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	2,90212	458,24 1329,87				
15	+КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,21505	1351,84 290,71				Оренда
16	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	0,316	594,23 187,78				
17	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	1,59085	64,1 101,97				
18	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	0,10642	124,28 13,23				
19	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	0,632	10 6,32				
20	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	0,4	9,86 3,94				
		Разом по розділу II	**грн.**		**59201,14**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	14,337					
		Дизельне паливо	кг	1,131					
		Електроенергія	кВт-год	8,6					
		Стиснене повітря	м3	43,798					
		Мастильні матеріали	кг	0,671					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
21	КБМ233-900	Ножиці листові кривошипні [гільйотинні]	маш. год	0,4					
22	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	3					
23	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,26					
24	КБМ270-144	Трамбівки електричні (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,106416					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
25	&1517-1113-Ш варіант 1	Пульт управління з частотним приводом ABB до 18А клім. виконання	шт	1	114569,85 114569,85	112320,00 112320,00	3,38 3,38	2246,47 2246,47	30 км.
26	&99-ПРНБ7-2-Н10-2 варіант 1	Насос 4SR8/43 F-PD 10HP 400V 50Hz 3F (Італія)	шт.	1	65872,21 65872,21	64515,00 64515,00	65,6 65,60	1291,61 1291,61	30 км.
27	+15095-3071 варіант 1	Провід водопогружний 3G-4*6	1000м	0,11	338697,61 37256,74	332000,00 36520,00	56,48 6,21	6641,13 730,53	30 км.
28	+К585521-Л041 варіант 1	Плити покриття 2ПП20-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	11535,39 23070,78	11000,00 22000,00	309,21 618,42	226,18 452,36	30 км.
29	+С113-1356 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 50х4,6 мм	м	110	158,6 17446,00	155,00 17050,00	0,49 53,90	3,11 342,10	30 км.
30	+С1630-982 варіант 1	Лічильник води GMDM-I O2" ХВ 0°С-50°С L=300 мм Qn=25 м3/г	шт	1	13721,87 13721,87	13450,00 13450,00	2,81 2,81	269,06 269,06	30 км.
31	+К585521-Л011 варіант 1	Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	6843,89 13687,78	6378,00 12756,00	331,7 663,40	134,19 268,38	30 км.
32	+С111-1909 варіант 1	Трос	м	142	94,03 13352,26	92,00 13064,00	0,19 26,98	1,84 261,28	30 км.
33	+С1630-75 варіант 1	Оголовок свердловинний 273-50	шт	1	10585,53 10585,53	10350,00 10350,00	27,97 27,97	207,56 207,56	30 км.
34	+С130-10 варіант 1	Гідроакумулятор 100 л	шт	1	8377,04 8377,04	8200,00 8200,00	12,78 12,78	164,26 164,26	30 км.
35	+2307-11118 варіант 1	Датчик тиску	шт	1	6326,07 6326,07	6200,00 6200,00	2,03 2,03	124,04 124,04	30 км.
36	+2307-11118 варіант 2	Засувка чавунна коротка з прогумованим клином Ду 50 мм, Pn 10 бар	шт	2	2715,27 5430,54	2660,00 5320,00	2,03 4,06	53,24 106,48	30 км.
37	+С113-1374 варіант 10	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 32х2 мм	м	110	46,05 5065,50	45,00 4950,00	0,15 16,50	0,9 99,00	30 км.
38	+С113-753 варіант 4	Люк полімерпісчаний до 12,5т	шт	1	4000,42 4000,42	3900,00 3900,00	21,98 21,98	78,44 78,44	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
39	+С1630-559 варіант 1	Зворотний клапан 2"	шт	1	2719,41 2719,41	2660,00 2660,00	6,09 6,09	53,32 53,32	30 км.
40	+С111-612 варіант 2	Мастика битумно-каучуковая BauGut гідроизоляція фундаментів	т	0,025368	97035,35 2461,59	94620,00 2400,32	512,7 13,01	1902,65 48,26	30 км.
41	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	251	8,95857 2248,60	8,95857 2248,60	- -	- -	
42	+290220-3055 варіант 1	Драбина приставна	шт	1	2044,14 2044,14	2000,00 2000,00	4,06 4,06	40,08 40,08	30 км.
43	&С130-633-1ГШ варіант 1	Гнучкий шланг (підключення) ф32	шт	1	2040,11 2040,11	2000,00 2000,00	0,11 0,11	40 40,00	
44	+С1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,29486	4431,75 1306,75	3585,00 1057,07	759,85 224,05	86,9 25,63	прайс від Ковальської (32 км)
45	+С1545-119 варіант 1	Муфти термоусадкова	шт	1	1122,19 1122,19	1100,00 1100,00	0,19 0,19	22 22,00	30 км.
46	+С111-849 варіант 2	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	3,15	297,03 935,64	290,83 916,11	0,38 1,20	5,82 18,33	https://xn--80ajgehvray.com.ua/ua/p733946500-tehplastina-tmksch-500500.html 30 км.
47	+С1421-9471	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	0,50104	1864,18 934,03	1239,00 620,79	588,63 294,93	36,55 18,31	https://ab-stolichny.com.ua/ua/shhebin-pisok-mineralnij-poroshok-cement.html 30 км.
48	+С130-966 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	4	207,47 829,88	202,70 810,80	0,7 2,80	4,07 16,28	30 км.
49	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00651	106084,72 690,61	103702,95 675,11	301,68 1,96	2080,09 13,54	30 км.
50	+К585521-Л052 варіант 3	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1	шт	1	572,46 572,46	550,00 550,00	11,24 11,24	11,22 11,22	30 км.
51	+С1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,104	4431,75 460,90	3585,00 372,84	759,85 79,02	86,9 9,04	прайс від Ковальської (32 км)

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
52	+С113-138	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	1,5	301,02 451,53	297,72 446,58	1,06 1,59	2,24 3,36	30 км.
53	+С1534-12 варіант 5	Відвід сталевий 90°, РN10бар 57х3,5	шт	2	204,35 408,70	200,00 400,00	0,34 0,68	4,01 8,02	30 км.
54	+1704-20016 варіант 1	Манометр технічний ДМ 2020 10 бар	шт	1	296,55 296,55	290,00 290,00	0,74 0,74	5,81 5,81	30 км.
55	+С111-1513 варіант 5	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,00135	212851,73 287,35	208333,33 281,25	344,84 0,47	4173,56 5,63	https://epicentrk.ua/shop/elektrody-svarochnye-plasmatec-monolit-rts-2-mm-1-kg.html 30 км.
56	+С111-1504 варіант 3	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42	т	0,00121	215401,73 260,64	210833,33 255,11	344,84 0,42	4223,56 5,11	https://epicentrk.ua/shop/elektrody-svarochnye-plasmatec-monolit-rts-2-mm-1-kg.html 30 км.
57	+С1534-174 варіант 1	Трійник сталевий, РN10бар 57х3,0	шт	1	235,59 235,59	230,00 230,00	0,97 0,97	4,62 4,62	30 км.
58	С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,26604	878,09 233,61	853,54 227,08	7,33 1,95	17,22 4,58	30 км.
59	+2402-4022 варіант 1	Кран триходовий для манометра 1/2	шт	1	209,56 209,56	207,40 207,40	0,24 0,24	1,92 1,92	30 км.
60	+С1630-26 варіант 2	Кран лат. для відбору проб з РЗ, 1/2"	шт	1	204,58 204,58	200,00 200,00	0,57 0,57	4,01 4,01	30 км.
61	С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,00368	52040,3 191,51	50641,14 186,36	378,76 1,39	1020,4 3,76	30 км.
62	С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,021	8838,44 185,61	8441,68 177,28	223,46 4,69	173,3 3,64	30 км.
63	С111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,006	28028,79 168,17	27011,88 162,07	467,33 2,80	549,58 3,30	30 км.
64	+С113-85 варіант 2	Трійник латунний редукційний РВ, РN10 бар G1"х1/2"х1"	10шт	0,1	1410,55 141,06	1381,00 138,10	1,89 0,19	27,66 2,77	30 км.
65	+С113-85 варіант 1	Трійник латунний РВ, РN16 бар 1"	10шт	0,1	1400,35 140,04	1371,00 137,10	1,89 0,19	27,46 2,75	30 км.
66	+550101-15	Затискачі для троса	шт	4	30,6 122,40	30,00 120,00	- -	0,6 2,40	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
67	+С1113-227	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	0,00111	103344,39 114,71	100746,34 111,83	571,69 0,63	2026,36 2,25	30 км.
68	+С113-102 варіант 1	Ніпель G1"	10шт	0,1	1025,71 102,57	1005,00 100,50	0,6 0,06	20,11 2,01	30 км.
69	С112-78	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,018	4678,32 84,21	4363,13 78,54	223,46 4,02	91,73 1,65	30 км.
70	+С1113-21 варіант 5	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00086	73457,87 63,17	71445,83 61,44	571,69 0,49	1440,35 1,24	30 км.
71	+С111-1522 варіант 11	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,000249	222296,18 55,35	217592,59 54,18	344,84 0,09	4358,75 1,08	https://epicentrk.ua/shop/elektrody-monolith-t-590-5-mm-6-sht-0-9-kg.html 30 км.
72	+С113-83 варіант 1	Трійник латунний РВ, PN16 бар 1/2"	10шт	0,1	461,34 46,13	451,50 45,15	0,79 0,08	9,05 0,90	30 км.
73	+С113-115 варіант 2	Штуцер сталевий приварний 1"	10шт	0,1	434,73 43,47	423,20 42,32	3,01 0,30	8,52 0,85	30 км.
74	+С113-115 варіант 1	Згін прямий (довгий ніпель 100мм) G2"	10шт	0,1	363,64 36,36	353,50 35,35	3,01 0,30	7,13 0,71	30 км.
75	С1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0005	70425,34 35,21	68472,76 34,24	571,69 0,29	1380,89 0,68	30 км.
76	С111-1853	Цвяхи оцинковані будівельні	т	0,00059	46155,24 27,23	44951,25 26,52	298,99 0,18	905 0,53	30 км.
77	+С113-111 варіант 1	Штуцер сталевий приварний 1/2"	10шт	0,1	236,05 23,61	230,75 23,08	0,67 0,07	4,63 0,46	30 км.
78	+С1546-54	Пароніт	т	0,00009	228574,57 20,57	223593,63 20,12	499,09 0,04	4481,85 0,41	30 км.
79	+С111-1292 варіант 5	Уайт-спірит	т	0,00006	221109,62 13,27	216161,62 12,97	612,52 0,04	4335,48 0,26	https://epicentrk.ua/ua/shop/rastvoritel-uayt-spirit-khimrezerv-1-l.html 30 км.
80	+С111-324 варіант 3	Кисень технічний газоподібний	м3	0,148	86,7 12,83	79,37 11,75	5,63 0,83	1,7 0,25	https://prom.ua/ua/p1936394214-kislorod-gazoobraznyj-tehnicheskij.html 30 км.
81	+С113-101 варіант 1	Футорка 1/2х 1/4	10шт	0,1	119,38 11,94	116,67 11,67	0,37 0,04	2,34 0,23	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
82	+С111-181 варіант 1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0001774	49333,42 8,75	47962,23 8,51	403,87 0,07	967,32 0,17	
83	С111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,05	116,55 5,83	113,88 5,69	0,38 0,02	2,29 0,12	30 км.
84	С1545-159	Очіс льняний	т	0,00005	39301,77 1,97	38138,86 1,91	392,29 0,02	770,62 0,04	30 км.
85	+С111-1668 варіант 3	Оліфа натуральна	кг	0,01	147,49 1,47	144,08 1,44	0,52 0,01	2,89 0,02	https://epicentrk.ua/shop/olifa-naturalnaya-bl-sk-5-l.html 30 км.
86	+С111-1608 варіант 2	Дрантя	кг	0,01057	20,4 0,22	19,11 0,20	0,89 0,01	0,4 0,01	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
87	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	2,5064	8,57821 21,50	8,57821 21,50			
88	С1999-9010	Стиснене повітря	м3	189	0,07223 13,65	0,07223 13,65			
89	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,076	163,15 12,40	163,15 12,40			
		Разом	грн.		47,55	47,55			
		Разом по розділу III	**грн.**		**361422,22**	**352199,93**	**2189,17**	**7033,12**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	11,106					
		Стиснене повітря	м3	232,798					
		Мастильні матеріали	кг	0,747					
		Бензин	л	19,375					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Дизельне паливо	л	1,331					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.
Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Свердловини №1; №2. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 06-05-03
Пусконалагоджувальні роботи на свердловині №1

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	168,80	340,24				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	168,80					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	6,0					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Свердловини №1; №2. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 06-05-04
Буріння свердловини №2 Бучакського горизонта орієнтовною глибиною 125м.п.

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		І. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	899,54	263,29				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,3					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	647,00	274,22				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,5					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1546,54					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	4,3					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	КБМ210-203	Установки та агрегати бурові на базі автомобілів для роторного буріння свердловин на воду глибиною до 500 м, початковий діаметр до 394 мм, кінцевий діаметр до 190 мм, вантажопідйомність 12,5 т	маш. год	154,89195	1584,01 245350,40				
11	КБМ210-101	Блок компресорно-силовий з двигуном внутрішнього згоряння, тиск 680 кПа [6,8 ат], подача 9/5 м3/хв	маш. год	108,48	765,03 82990,45				
12	+КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	27,35941	1960,27 53631,83				Оренда
13	+КБМ201-14	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	27,51653	1089,48 29978,71				Оренда
14	КБМ210-1402	Насоси для подачі води, подача 160 м3/год, напір 30 м	маш. год	108,48	245,57 26639,43				
15	КБМ211-501	Глиномішалки, місткість 4 м3	маш. год	77,92825	323,36 25198,88				
16	+КБМ206-340	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	9,31106	1640,13 15271,35				Оренда
17	КБМ201-111	Автоцистерна	маш. год	13,9019	768,01 10676,80				
18	КБМ210-1002	Установки цементаційні автоматизовані, подача 15 м3/год	маш. год	6,5044	882,68 5741,30				
19	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	11,7381	458,24 5378,87				
20	КБМ201-101	Автоцементовози, вантажопідйомність 13 т	маш. год	3,1007	1197,76 3713,89				
21	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш. год	1,4453	691,36 999,22				
22	КБМ211-602	Розчинозмішувачі для приготування водоцементних та інших розчинів, місткість 750 л	маш. год	6,5044	80,87 526,01				
23	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш. год	0,34776	886,83 308,40				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
24	+КБМ207-201	Бульдозери-розпушувачі на тракторі при роботі на водогосподарському будівництві, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,14663	2006,7 294,24				Оренда
25	+КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,18495	1351,84 250,02				Оренда
26	КБМ210-1301	Насоси бурові для нагнітання промивальної рідини, подача 0,9-7,2 м3/год, напір 400-200 м	маш. год	0,1414	77,99 11,03				
		Разом по розділу II	**грн.**		**506960,83**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	115,905					
		Дизельне паливо	кг	1662,942					
		Електроенергія	кВт-год	3264,046					
		Мастильні матеріали	кг	97,582					
		Гідравлічна рідина	кг	34,541					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
27	КБМ270-118	Грохоти інерційні середнього типу	маш. год	4,0572					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
28	+С119-12 варіант 1	Глинопорошок ПБА-20 SUPER	т	14,446	21678,99 313174,69	21000,00 303366,00	253,91 3667,98	425,08 6140,71	30 км.
29	+С113-196 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки 6 мм	м	61,8	3587,2 221688,96	3550,00 219390,00	10,5 648,90	26,7 1650,06	30 км.
30	+С113-1454 варіант 1	Труба обсадна 175мм НПВХ стінка 8,5мм	м	119,5	1073,98 128340,61	1050,00 125475,00	2,92 348,94	21,06 2516,67	30 км.
31	+1903-7207	Долото тришарошечне Ш-244,5С-ЦВ,марка сталі лапи 20хНЗА	шт	0,8046	102018,97 82084,46	100000,00 80460,00	18,6 14,97	2000,37 1609,49	30 км.
32	&2201-3080-1	Фільтр сітчастий ФС	м	8	10228,73 81829,84	10000,00 80000,00	28,17 225,36	200,56 1604,48	30 км.
33	+1903-7220	Долото тришарошечне Ш295,3С-ЦВ,марка сталі лапи 20хНЗА	шт	0,4239	122430,5 51898,29	120000,00 50868,00	29,9 12,67	2400,6 1017,62	30 км.
34	+С1421-9504 варіант 1	Гравій для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка ДР8	м3	1,2852	7780,43 9999,41	7000,00 8996,40	627,87 806,94	152,56 196,07	30 км.
35	С111-1348	Портландцемент тампонажний бездобавковий	т	0,66	6324,74 4174,33	5821,03 3841,88	379,7 250,60	124,01 81,85	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
36	С113-592	Труби бурильні із сталі групи міцності Д з висадженими усередину кінцями з правою та лівою різьбою без муфт, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 7 мм	м	1,838925	1224,06 2250,95	1211,18 2227,27	3,77 6,93	9,11 16,75	30 км.
37	С113-586	Труби обважнені бурильні з різьбою на кінцях із сталі групи міцності Д, зовнішній діаметр 146 мм, товщина стінки 36 мм	м	0,12375	9053,27 1120,34	8959,83 1108,78	26,05 3,22	67,39 8,34	30 км.
38	+С111-1518	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е50А	т	0,01128	84331,73 951,26	82333,33 928,72	344,84 3,89	1653,56 18,65	30 км.
39	С112-239	Дошки необрізні з осики, вільхи, тополі та інших м'яких порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 25, 32, 40 мм, III сорт	м3	0,0708	4461,2 315,85	4150,27 293,84	223,46 15,82	87,47 6,19	30 км.
40	С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,00531	49758,64 264,22	48444,19 257,24	338,79 1,80	975,66 5,18	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
41	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	6,3292	8,95857 56,70	8,95857 56,70			
42	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0406	163,15 6,62	163,15 6,62			
		Разом	грн.		63,32	63,32			
		Разом по розділу III	**грн.**		**898156,53**	**877276,45**	**6008,02**	**14872,06**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	3270,375					
		Мастильні матеріали	кг	97,623					
		Гідравлічна рідина	кг	34,541					
		Бензин	л	156,628					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Дизельне паливо	л	1956,402					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Свердловини №1; №2. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 06-05-05
Насосна над свердловиною №2

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	371,26	266,78				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,4					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	157,60	263,61				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,3					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,58	248,52				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,8					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	529,44					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	4,3					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	+КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	31,85	969,8 30888,13				Оренда
11	+КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	10,74608	1960,27 21065,22				Оренда
12	+КБМ201-14	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	3,475586	1089,48 3786,58				Оренда
13	+КБМ206-340	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	0,93126	1640,13 1527,39				Оренда
14	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	2,90212	458,24 1329,87				
15	+КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,21505	1351,84 290,71				Оренда
16	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	0,316	594,23 187,78				
17	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	1,59085	64,1 101,97				
18	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	0,10642	124,28 13,23				
19	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	0,632	10 6,32				
20	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	0,4	9,86 3,94				
		Разом по розділу II	**грн.**		**59201,14**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	14,337					
		Дизельне паливо	кг	1,131					
		Електроенергія	кВт-год	8,6					
		Стиснене повітря	м3	43,798					
		Мастильні матеріали	кг	0,671					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
21	КБМ233-900	Ножиці листові кривошипні [гільйотинні]	маш. год	0,4					
22	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	3					
23	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,26					
24	КБМ270-144	Трамбівки електричні (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,106416					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
25	&1517-1113-Ш варіант 1	Пульт управління з частотним приводом ABB до 18А клім. виконання	шт	1	114569,85 114569,85	112320,00 112320,00	3,38 3,38	2246,47 2246,47	30 км.
26	&99-ПРНБ7-2-Н10-2 варіант 1	Насос 4SR8/43 F-PD 10HP 400V 50Hz 3F (Італія)	шт.	1	65872,21 65872,21	64515,00 64515,00	65,6 65,60	1291,61 1291,61	30 км.
27	+15095-3071 варіант 1	Провід водопогружний 3G-4*6	1000м	0,11	338697,61 37256,74	332000,00 36520,00	56,48 6,21	6641,13 730,53	30 км.
28	+К585521-Л041 варіант 1	Плити покриття 2ПП20-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	11535,39 23070,78	11000,00 22000,00	309,21 618,42	226,18 452,36	30 км.
29	+С113-1356 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 50х4,6 мм	м	110	158,6 17446,00	155,00 17050,00	0,49 53,90	3,11 342,10	30 км.
30	+С1630-982 варіант 1	Лічильник води GMDM-I O2" ХВ 0°С-50°С L=300 мм Qn=25 м3/г	шт	1	13721,87 13721,87	13450,00 13450,00	2,81 2,81	269,06 269,06	30 км.
31	+К585521-Л011 варіант 1	Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	6843,89 13687,78	6378,00 12756,00	331,7 663,40	134,19 268,38	30 км.
32	+С111-1909 варіант 1	Трос	м	142	94,03 13352,26	92,00 13064,00	0,19 26,98	1,84 261,28	30 км.
33	+С1630-75 варіант 1	Оголовок свердловинний 273-50	шт	1	10585,53 10585,53	10350,00 10350,00	27,97 27,97	207,56 207,56	30 км.
34	+С130-10 варіант 1	Гідроакумулятор 100 л	шт	1	8377,04 8377,04	8200,00 8200,00	12,78 12,78	164,26 164,26	30 км.
35	+2307-11118 варіант 1	Датчик тиску	шт	1	6326,07 6326,07	6200,00 6200,00	2,03 2,03	124,04 124,04	30 км.
36	+2307-11118 варіант 2	Засувка чавунна коротка з прогумованим клином Ду 50 мм, Pn 10 бар	шт	2	2715,27 5430,54	2660,00 5320,00	2,03 4,06	53,24 106,48	30 км.
37	+С113-1374 варіант 10	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 32х2 мм	м	110	46,05 5065,50	45,00 4950,00	0,15 16,50	0,9 99,00	30 км.
38	+С113-753 варіант 4	Люк полімерпісчаний до 12,5т	шт	1	4000,42 4000,42	3900,00 3900,00	21,98 21,98	78,44 78,44	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
39	+С1630-559 варіант 1	Зворотний клапан 2"	шт	1	2719,41 2719,41	2660,00 2660,00	6,09 6,09	53,32 53,32	30 км.
40	+С111-612 варіант 2	Мастика битумно-каучуковая BauGut гідроизоляція фундаментів	т	0,025368	97035,35 2461,59	94620,00 2400,32	512,7 13,01	1902,65 48,26	30 км.
41	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	251	8,95857 2248,60	8,95857 2248,60	- -	- -	
42	+290220-3055 варіант 1	Драбина приставна	шт	1	2044,14 2044,14	2000,00 2000,00	4,06 4,06	40,08 40,08	30 км.
43	&С130-633-1ГШ варіант 1	Гнучкий шланг (підключення) ф32	шт	1	2040,11 2040,11	2000,00 2000,00	0,11 0,11	40 40,00	
44	+С1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,29486	4431,75 1306,75	3585,00 1057,07	759,85 224,05	86,9 25,63	прайс від Ковальської (32 км)
45	+С1545-119 варіант 1	Муфти термоусадкова	шт	1	1122,19 1122,19	1100,00 1100,00	0,19 0,19	22 22,00	30 км.
46	+С111-849 варіант 2	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	3,15	297,03 935,64	290,83 916,11	0,38 1,20	5,82 18,33	https://xn--80ajgehvray.com.ua/ua/p733946500-tehplastina-tmksch-500500.html 30 км.
47	+С1421-9471	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	0,50104	1864,18 934,03	1239,00 620,79	588,63 294,93	36,55 18,31	https://ab-stolichny.com.ua/ua/shhebin-pisok-mineralnij-poroshok-cement.html 30 км.
48	+С130-966 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	4	207,47 829,88	202,70 810,80	0,7 2,80	4,07 16,28	30 км.
49	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00651	106084,72 690,61	103702,95 675,11	301,68 1,96	2080,09 13,54	30 км.
50	+К585521-Л052 варіант 3	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1	шт	1	572,46 572,46	550,00 550,00	11,24 11,24	11,22 11,22	30 км.
51	+С1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,104	4431,75 460,90	3585,00 372,84	759,85 79,02	86,9 9,04	прайс від Ковальської (32 км)

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
52	+С113-138	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	1,5	301,02 451,53	297,72 446,58	1,06 1,59	2,24 3,36	30 км.
53	+С1534-12 варіант 5	Відвід сталевий 90°, РN10бар 57х3,5	шт	2	204,35 408,70	200,00 400,00	0,34 0,68	4,01 8,02	30 км.
54	+1704-20016 варіант 1	Манометр технічний ДМ 2020 10 бар	шт	1	296,55 296,55	290,00 290,00	0,74 0,74	5,81 5,81	30 км.
55	+С111-1513 варіант 5	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,00135	212851,73 287,35	208333,33 281,25	344,84 0,47	4173,56 5,63	https://epicentrk.ua/shop/elektrody-svarochnye-plasmatec-monolit-rts-2-mm-1-kg.html 30 км.
56	+С111-1504 варіант 3	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42	т	0,00121	215401,73 260,64	210833,33 255,11	344,84 0,42	4223,56 5,11	https://epicentrk.ua/shop/elektrody-svarochnye-plasmatec-monolit-rts-2-mm-1-kg.html 30 км.
57	+С1534-174 варіант 1	Трійник сталевий, РN10бар 57х3,0	шт	1	235,59 235,59	230,00 230,00	0,97 0,97	4,62 4,62	30 км.
58	С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,26604	878,09 233,61	853,54 227,08	7,33 1,95	17,22 4,58	30 км.
59	+2402-4022 варіант 1	Кран триходовий для манометра 1/2	шт	1	209,56 209,56	207,40 207,40	0,24 0,24	1,92 1,92	30 км.
60	+С1630-26 варіант 2	Кран лат. для відбору проб з РЗ, 1/2"	шт	1	204,58 204,58	200,00 200,00	0,57 0,57	4,01 4,01	30 км.
61	С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,00368	52040,3 191,51	50641,14 186,36	378,76 1,39	1020,4 3,76	30 км.
62	С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,021	8838,44 185,61	8441,68 177,28	223,46 4,69	173,3 3,64	30 км.
63	С111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,006	28028,79 168,17	27011,88 162,07	467,33 2,80	549,58 3,30	30 км.
64	+С113-85 варіант 2	Трійник латунний редукційний РВ, РN10 бар G1"х1/2"х1"	10шт	0,1	1410,55 141,06	1381,00 138,10	1,89 0,19	27,66 2,77	30 км.
65	+С113-85 варіант 1	Трійник латунний РВ, РN16 бар 1"	10шт	0,1	1400,35 140,04	1371,00 137,10	1,89 0,19	27,46 2,75	30 км.
66	+550101-15	Затискачі для троса	шт	4	30,6 122,40	30,00 120,00	- -	0,6 2,40	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
67	+С1113-227	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	0,00111	103344,39 114,71	100746,34 111,83	571,69 0,63	2026,36 2,25	30 км.
68	+С113-102 варіант 1	Ніпель G1"	10шт	0,1	1025,71 102,57	1005,00 100,50	0,6 0,06	20,11 2,01	30 км.
69	С112-78	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,018	4678,32 84,21	4363,13 78,54	223,46 4,02	91,73 1,65	30 км.
70	+С1113-21 варіант 5	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00086	73457,87 63,17	71445,83 61,44	571,69 0,49	1440,35 1,24	30 км.
71	+С111-1522 варіант 11	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,000249	222296,18 55,35	217592,59 54,18	344,84 0,09	4358,75 1,08	https://epicentrk.ua/shop/elektrody-monolith-t-590-5-mm-6-sht-0-9-kg.html 30 км.
72	+С113-83 варіант 1	Трійник латунний РВ, PN16 бар 1/2"	10шт	0,1	461,34 46,13	451,50 45,15	0,79 0,08	9,05 0,90	30 км.
73	+С113-115 варіант 2	Штуцер сталевий приварний 1"	10шт	0,1	434,73 43,47	423,20 42,32	3,01 0,30	8,52 0,85	30 км.
74	+С113-115 варіант 1	Згін прямий (довгий ніпель 100мм) G2"	10шт	0,1	363,64 36,36	353,50 35,35	3,01 0,30	7,13 0,71	30 км.
75	С1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0005	70425,34 35,21	68472,76 34,24	571,69 0,29	1380,89 0,68	30 км.
76	С111-1853	Цвяхи оцинковані будівельні	т	0,00059	46155,24 27,23	44951,25 26,52	298,99 0,18	905 0,53	30 км.
77	+С113-111 варіант 1	Штуцер сталевий приварний 1/2"	10шт	0,1	236,05 23,61	230,75 23,08	0,67 0,07	4,63 0,46	30 км.
78	+С1546-54	Пароніт	т	0,00009	228574,57 20,57	223593,63 20,12	499,09 0,04	4481,85 0,41	30 км.
79	+С111-1292 варіант 5	Уайт-спірит	т	0,00006	221109,62 13,27	216161,62 12,97	612,52 0,04	4335,48 0,26	https://epicentrk.ua/ua/shop/rastvoritel-uayt-spirit-khimrezerv-1-l.html 30 км.
80	+С111-324 варіант 3	Кисень технічний газоподібний	м3	0,148	86,7 12,83	79,37 11,75	5,63 0,83	1,7 0,25	https://prom.ua/ua/p1936394214-kislorod-gazoobraznyj-tehnicheskij.html 30 км.
81	+С113-101 варіант 1	Футорка 1/2х 1/4	10шт	0,1	119,38 11,94	116,67 11,67	0,37 0,04	2,34 0,23	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
82	+С111-181 варіант 1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0001774	49333,42 8,75	47962,23 8,51	403,87 0,07	967,32 0,17	
83	С111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,05	116,55 5,83	113,88 5,69	0,38 0,02	2,29 0,12	30 км.
84	С1545-159	Очіс льняний	т	0,00005	39301,77 1,97	38138,86 1,91	392,29 0,02	770,62 0,04	30 км.
85	+С111-1668 варіант 3	Оліфа натуральна	кг	0,01	147,49 1,47	144,08 1,44	0,52 0,01	2,89 0,02	https://epicentrk.ua/shop/olifa-naturalnaya-bl-sk-5-l.html 30 км.
86	+С111-1608 варіант 2	Дрантя	кг	0,01057	20,4 0,22	19,11 0,20	0,89 0,01	0,4 0,01	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
87	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	2,5064	8,57821 21,50	8,57821 21,50			
88	С1999-9010	Стиснене повітря	м3	189	0,07223 13,65	0,07223 13,65			
89	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,076	163,15 12,40	163,15 12,40			
		Разом	грн.		47,55	47,55			
		Разом по розділу III	**грн.**		**361422,22**	**352199,93**	**2189,17**	**7033,12**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	11,106					
		Стиснене повітря	м3	232,798					
		Мастильні матеріали	кг	0,747					
		Бензин	л	19,375					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Дизельне паливо	л	1,331					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.
Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Свердловини №1; №2. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 06-05-06
Пусконалагоджувальні роботи на свердловині №2

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	168,80	340,24				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	168,80					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	6,0					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Котельня. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 06-06-01
Загальнобудівельні роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	3034,46	254,21				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	33,03	232,96				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,3					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	3067,49					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	4,0					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	+КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	2,25384	1960,27 4418,13				Оренда
11	КБМ233-1400	Верстат каменерізний універсальний	маш. год	14,34107	305,45 4380,48				
12	+КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	3,717104	969,8 3604,85				Оренда
13	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	8,46316	251,71 2130,26				
14	+КБМ201-14	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,38588	1089,48 1509,89				Оренда
15	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	4,1248	305,28 1259,22				
16	+КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,44759	1231,08 551,02				Оренда
17	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	0,72356	664,98 481,15				
18	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	1,62165	253,89 411,72				
19	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	3,57738	64,1 229,31				
20	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	0,54583	385,55 210,44				
21	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	1,0339	136,95 141,59				
22	+КБМ202-1145	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 40 т	маш. год	0,035	4019,08 140,67				Оренда
23	КБМ215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш. год	0,14931	760,16 113,50				
		Разом по розділу II	**грн.**		**19582,23**				
		в тому числі енергоносії:							
		Дизельне паливо	кг	3,801					
		Електроенергія	кВт-год	94,433					
		Мастильні матеріали	кг	0,621					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
24	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	1,674672					
25	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	104,010298					
26	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	48,319443					
27	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	27,670368					
28	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	4,2					
29	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	20,827762					
30	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	5,175					
31	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	2,61702					
32	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	2,19201					
33	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	5,2383					
34	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	1,088065					
35	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	4,599214					
36	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	0,723555					
37	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	29,691765					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
38	&С1632-102-2 варіант 3	Герметик покрівельний	л	1679,8	1106,65 1858950,67	1084,50 1821743,10	0,45 755,91	21,7 36451,66	30 км.
39	+С111-1891 варіант 1	Клейова суміш Cerezit CM -11	т	91	10625,58 966927,78	9900,00 900900,00	517,24 47068,84	208,34 18958,94	30 км.
40	+С111-1891 варіант 2	Суміш суха Cerezit CE 33	т	7,9275	77027,58 610636,14	75000,00 594562,50	517,24 4100,42	1510,34 11973,22	30 км.
41	+С111-267 варіант 3	Фасадна керамогранітна плитка	м2	318,8904	1823,08 581362,71	1777,19 566728,83	10,14 3233,55	35,75 11400,33	КП №388 від 21.07.2026 ТОВ "Латерем" 30 км.
42	&С126-1288-1 варіант 4	Фасадна анкерна система кріплення сталева нержавіюча/алюмінієва та гальванізована.	м2	316,58	1795,5 568419,39	1780,00 563512,40	2,13 674,32	13,37 4232,67	30 км.
43	+С111-2000-2 варіант 2	Клейова система Sika	кг	189,948	1224,49 232589,43	1200,00 227937,60	0,48 91,18	24,01 4560,65	30 км.
44	&С188888-59-5 варіант 4	Мінераловатний утеплювавач товщ 100 мм з вітробар'єром	м2	332,409	538,55 179018,87	520,00 172852,68	7,99 2655,95	10,56 3510,24	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
45	+С111-283 варіант 2	Плитки керамогранітні для підлог з антиковзаючою поверхнею	м2	155,17158	880,61 136645,65	850,00 131895,84	13,34 2069,99	17,27 2679,82	30 км.
46	+С1555-114 варіант 5	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу (h=80 мм)	м2	129,67	812,39 105342,61	790,00 102439,30	6,46 837,67	15,93 2065,64	30 км.
47	+С111-1626-1 варіант 1	Фарба силіконова	кг	183,72	489,16 89868,48	479,00 88001,88	0,57 104,72	9,59 1761,88	https://epicentrk .ua/shop/mplc-farba-fasadna-ceresit-ct-48-baza-v-silikonova-10-l-bilij-mat-132-85-1ef74ff8-0d7f-6664-8385-6f2015b9 b2b8.html 30 км.
48	+С123-233 варіант 1	Блоки дверні внутріішні металеві	м2	3,99	19035,76 75952,68	18635,00 74353,65	27,51 109,76	373,25 1489,27	30 км.
49	+С1424-11615 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	13,277215	5288,55 70217,22	4425,00 58751,68	759,85 10088,69	103,7 1376,85	прайс від Ковальської (32 км)
50	+С1421-9459	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800	м3	34,455	1904,21 65609,56	1239,00 42689,75	627,87 21633,26	37,34 1286,55	https://ab-stolichny.com.ua/ua/shhebin-pisok-mineralnij-poroshok-cement.html 30 км.
51	+С111-870 варіант 11	Сітка d 5 А240С 100х100 мм	м2	139,843	443,72 62051,14	435,00 60831,71	0,02 2,80	8,7 1216,63	https://epicentrk .ua/ua/shop/mplc-sitka-zvarna-staleva-oseredok-100h100-tovsina-prutka-5-mm-1000h1000-mm-1396-1f019f42-175b- 67b6-a3de-0ff8dce17adb.html 30 км.
52	&С171-2220П варіант 1	Накривка на парапет	м	57,75	1012,66 58481,12	960,00 55440,00	32,8 1894,20	19,86 1146,92	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
53	+С123-232 варіант 1	Блоки дверні зовнішні металеві, протипожежні	м2	2,1	20767,33 43611,39	20333,33 42699,99	26,8 56,28	407,2 855,12	30 км.
54	&С114-97-1И	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу, 100 мм	м3	7,35	4770,21 35061,04	4675,54 34365,22	1,14 8,38	93,53 687,44	30 км.
55	&С1424-11598-9	Суміші бетонні В7,5, Р4 F50	м3	7,47264	4431,75 33116,87	3585,00 26789,41	759,85 5678,09	86,9 649,37	прайс від Ковальської (32 км)
56	&С1555-375-1 варіант 5	Гідроізоляційна мембрана Mapeplan UG або аналог	м2	55	583,63 32099,65	571,20 31416,00	0,99 54,45	11,44 629,20	КП 22/07 від 22. 07.2026р. ТОВ "Айсберг 18" 30 км.
57	+С111-1650-1 варіант 3	Клеюча суміш для плитки СМ-17	кг	791,024	39,79 31474,84	38,53 30478,15	0,48 379,69	0,78 617,00	30 км.
58	&С124-22-1 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю ф12 А500С	т	0,91738	33472,11 30706,64	32550,00 29860,72	265,79 243,83	656,32 602,09	Прайс ТОВ "Металхолдинг" від 31.07.2026 30 км.
59	+С111-1626-1 варіант 3	Акрилова водоемульсійна фарба	кг	87,7197	340,75 29890,49	333,50 29254,52	0,57 50,00	6,68 585,97	30 км.
60	+С111-267 варіант 11	Алюмінієві композитні панелі (на укоси)	м2	15,741	1897,34 29866,03	1850,00 29120,85	10,14 159,61	37,2 585,57	30 км.
61	+С113-753 варіант 2	Люк прихованого монтажу 800х800х230 мм	шт	1	29347,42 29347,42	28750,00 28750,00	21,98 21,98	575,44 575,44	30 км.
62	+С1555-271 варіант 1	Штукатурка декоративна мінеральна Siltek P-15, камінцева 2,0 мм або аналог	кг	843,9	29,54 24928,81	28,51 24059,59	0,45 379,76	0,58 489,46	30 км.
63	+С1632-102 варіант 1	Клей-піна	л	68,19796	340,75 23238,45	333,50 22744,02	0,57 38,87	6,68 455,56	30 км.
64	&С1424-11600-19	Суміші бетонні В20, С16/20 Р4 F200 W6	м3	4,49645	5028,45 22610,17	4170,00 18750,20	759,85 3416,63	98,6 443,34	прайс від Ковальської (32 км)
65	+С111-79 варіант 1	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-55/60	т	0,525	43055,51 22604,14	41666,67 21875,00	544,61 285,92	844,23 443,22	30 км.
66	+С1550-61 варіант 1	Пісок річковий	кг	11441,7	1,84 21052,73	1,50 17162,55	0,3 3432,51	0,04 457,67	30 км.
67	&С1555-401И варіант 5	Плитка керамогранітна 10 мм	м2	16,0876	1281,95 20623,50	1250,00 20109,50	6,81 109,56	25,14 404,44	30 км.
68	+С111-1720 варіант 8	Гідроізоляційна мембрана (Mapeplan UG)	м2	40,1005	478,58 19191,30	469,00 18807,13	0,2 8,02	9,38 376,15	30 км.
69	+С1424-11611 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	3,71994	4712,25 17529,29	3860,00 14358,97	759,85 2826,60	92,4 343,72	прайс від Ковальської (32 км)

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
70	&С111-1896-1-И варіант 2	Шпаклівка Сатенгіпс	кг	773,94	21,46 16608,75	20,50 15865,77	0,54 417,93	0,42 325,05	30 км.
71	+С111-1325 варіант 1	Цемент, марка 500	т	2,5426	6507,29 16545,44	6000,00 15255,60	379,7 965,43	127,59 324,41	30 км.
72	+С111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	0,2321072	65256,32 15146,46	63518,52 14743,11	458,26 106,37	1279,54 296,98	30 км.
73	&С111-146-57 варіант 3	Дюбелі фасадні для теплоізоляції фасаду, L=180 мм	шт	2558	5,55 14196,90	5,43 13889,94	0,01 25,58	0,11 281,38	30 км.
74	С114-97 варіант 7	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного, марка ПСБС-50	м3	3,336	4009,22 13374,76	3919,17 13074,35	11,44 38,16	78,61 262,25	30 км.
75	&С188888-59-5 варіант 3	Мінераловатний утеплювавач товщ 50 мм з вітробар'єром	м2	43,7235	293,75 12843,78	280,00 12242,58	7,99 349,35	5,76 251,85	30 км.
76	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	7,47264	1461,97 10924,78	961,00 7181,21	472,3 3529,33	28,67 214,24	КП від ПрАТ АБЗ "АБ Столичний" від 30.07.2026 30 км.
77	+С111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	150,83252	71,75 10822,23	69,61 10499,45	0,73 110,11	1,41 212,67	https://dm.henkel-dam.com/is/content/henkel/PRICE 30 км.
78	+С111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов Ceresit CE 40 AQUASTATIC	кг	75,52128	133,09 10051,13	130,00 9817,77	0,48 36,25	2,61 197,11	30 км.
79	+С111-256 варіант 1	Плитки для внутрішнього облицювання стін	м2	17,675	515,95 9119,42	499,00 8819,83	6,83 120,72	10,12 178,87	30 км.
80	&С123-10-225 варіант 1	Блоки віконні металопластикові	м2	1,7	5317,31 9039,43	5200,00 8840,00	13,05 22,19	104,26 177,24	30 км.
81	+С111-741 варіант 2	Плити OSB вологостійкі, товщина 12 мм	м2	45,428	197,54 8973,85	190,00 8631,32	3,67 166,72	3,87 175,81	30 км.
82	+С111-1843 варіант 1	Сталеві деталі риштувань	т	0,1116401	79279,96 8850,82	78368,19 8749,03	321,6 35,90	590,17 65,89	30 км.
83	+С114-5-У варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати	м3	1,5759	5068,85 7988,00	4900,00 7721,91	69,46 109,46	99,39 156,63	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
84	+С1421-9478	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300	м3	4,0032	1824,16 7302,48	1239,00 4959,96	549,39 2199,32	35,77 143,20	https://ab-stolichny.com.ua/ua/shhebin-pisok-mineralnij-poroshok-cement.html 30 км.
85	&С171-2219П	Дошки підвіконні пластикові	м	10,2	599,76 6117,55	560,00 5712,00	28 285,60	11,76 119,95	5%
86	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	1,77837	3364,15 5982,70	2572,50 4574,86	725,69 1290,55	65,96 117,29	30 км.
87	+С111-1891-1 варіант 1	Штукатурка цементно-вапняна Siltek РМ-10	кг	855	6,61 5651,55	6,20 5301,00	0,28 239,40	0,13 111,15	30 км.
88	С111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,15571835	30796,46 4795,57	29648,15 4616,76	544,46 84,78	603,85 94,03	30 км.
89	&С124-25-1И	Прокат для армування з/б конструкцій ф20 мм А 500С	т	0,1102	33472,11 3688,63	32550,00 3587,01	265,79 29,29	656,32 72,33	Прайс ТОВ "Металхолдинг" від 31.07.2026 30 км.
90	&С1555-374-1 варіант 1	ПВХ мембрана	м2	5,865	584,54 3428,33	571,90 3354,19	1,18 6,92	11,46 67,22	https://www.1d.ua/uk/membrana-pvkh-monarplan-fm-18-mm/ 30 км.
91	+С124-20 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю ф 8 мм А240С	т	0,09331	36617,1 3416,74	35633,33 3324,95	265,79 24,80	717,98 66,99	Прайс ТОВ "Металхолдинг" від 31.07.2026 30 км.
92	+С111-1720 варіант 7	Плівка пароізоляційна	м2	157,6765	21,53 3394,78	20,83 3284,40	0,28 44,15	0,42 66,23	50 км.
93	&С130-1156-13 варіант 1	Труба водостокова DN100	м	12,48	269,8 3367,10	264,17 3296,84	0,34 4,24	5,29 66,02	30 км.
94	С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,375	8838,44 3314,42	8441,68 3165,63	223,46 83,80	173,3 64,99	30 км.
95	С1555-266	Клей для систем теплоізоляції Siltek Т-85	кг	240,9	13,33 3211,20	12,62 3040,16	0,45 108,41	0,26 62,63	30 км.
96	+С111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна	л	51,813	60,88 3154,38	59,19 3066,81	0,5 25,91	1,19 61,66	30 км.
97	С111-1604	Папір шліфувальний	м2	9,10202	329,58 2999,84	323,07 2940,59	0,05 0,46	6,46 58,79	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
98	&C1555-106-2А варіант 8	Геотекстиль 200 г/м2	м2	63,365	37,53 2378,09	36,67 2323,59	0,12 7,60	0,74 46,90	30 км.
99	&C130-1098-1 варіант 1	Хомут для кріплення водостічних труб, діаметр 110 мм в комплекті з дюбелем	шт	12	186,58 2238,96	182,85 2194,20	0,07 0,84	3,66 43,92	30 км.
100	С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	2,49676	878,09 2192,38	853,54 2131,08	7,33 18,30	17,22 43,00	30 км.
101	+С1421-9476	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300	м3	1,0008	1824,16 1825,62	1239,00 1239,99	549,39 549,83	35,77 35,80	https://ab-stolichny.com.ua/ua/shhebin-pisok-mineralnij-poroshok-cement.html 30 км.
102	+С123-517-У	Опалубка розбірна із щитів, ширина 2000 мм, товщина 40 мм	м2	3,62076	501,76 1816,75	484,59 1754,58	7,33 26,54	9,84 35,63	30 км.
103	+С1555-104 варіант 2	Фібра поліпропіленова армувальна	кг	6,3565	242,89 1543,93	237,67 1510,75	0,46 2,92	4,76 30,26	https://epicentrk.ua/ua/shop/mplc-mikro-fibra-polipropilenova-bairis-fiber-plus-12-mm-15-kg-1ec30b6c-4ad0-6428-9297-2dffa65edbfb.html 30 км.
104	+С112-173 варіант 1	Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3, 75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, III сорт	м3	0,180144	7877,93 1419,16	7500,00 1351,08	223,46 40,25	154,47 27,83	30 км.
105	+С1545-101 варіант 2	Стрічка бутилкаучукова К2	100м	2,01716	688,93 1389,68	675,00 1361,58	0,42 0,85	13,51 27,25	30 км.
106	+С1424-11603	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,2601	5288,55 1375,55	4425,00 1150,94	759,85 197,64	103,7 26,97	прайс від Ковальської (32 км)
107	+С1555-114 варіант 3	Плити екструдовані 50 мм	м2	4,98	264,9 1319,20	253,25 1261,19	6,46 32,17	5,19 25,84	30 км.
108	+С113-1885 варіант 9	Коліно для труб	шт	4	325,45 1301,80	319,00 1276,00	0,07 0,28	6,38 25,52	30 км.
109	&С1545-43-6-С	Дюбель-шурупы 100х10 мм	шт	93	13,61 1265,73	13,33 1239,69	0,01 0,93	0,27 25,11	30 км.
110	+С111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 17	кг	31,72	39,79 1262,14	38,53 1222,17	0,48 15,23	0,78 24,74	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
111	+С1424-11632	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,2601	4712,25 1225,66	3860,00 1003,99	759,85 197,64	92,4 24,03	прайс від Ковальської (32 км)
112	+С113-1885 варіант 8	Муфта для труб	шт	4	273,43 1093,72	268,00 1072,00	0,07 0,28	5,36 21,44	30 км.
113	+С1600-87 варіант 1	Дюбелі фасадні	100 шт	54,7575	18,57 1016,85	17,00 930,88	1,21 66,26	0,36 19,71	30 км.
114	С111-1720 варіант 5	Геотекстиль	м2	80,201	12,55 1006,52	12,10 970,43	0,2 16,04	0,25 20,05	30 км.
115	&С1632-102-2 варіант 2	Герметик силіконовий	л	1	933,03 933,03	914,29 914,29	0,45 0,45	18,29 18,29	30 км.
116	+С1425-11684 варіант 2	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,24888	3509,5 873,44	2715,00 675,71	725,69 180,61	68,81 17,12	прайс Ковальська: 3258/1,2 30 км.
117	+С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш Ceresit CM 11	кг	71,5	10,59 757,19	9,90 707,85	0,48 34,32	0,21 15,02	30 км.
118	+С111-1702 варіант 1	Мастика бітумна	т	0,013344	47612,96 635,35	46166,67 616,05	512,7 6,84	933,59 12,46	30 км.
119	С111-78	Бітуми нафтові покрівельні, марка БНК-45/180	т	0,02918	21510,04 627,66	20543,66 599,46	544,61 15,89	421,77 12,31	30 км.
120	&С1550-38-18 варіант 3	Монтажна піна	л	1,753	350,63 614,65	343,33 601,86	0,42 0,74	6,88 12,05	https://epicentrk.ua/ua/shop/pena-stroitelnaya-soudal-750ml.html 30 км.
121	+С111-1775	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 160 мм	шт	0,08888	6357,11 565,02	6231,53 553,86	0,93 0,08	124,65 11,08	30 км.
122	+С111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	64,0075	8,71 557,51	8,47 542,14	0,07 4,48	0,17 10,89	30 км.
123	+С111-1513 варіант 5	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,00253596	212851,73 539,78	208333,33 528,32	344,84 0,87	4173,56 10,59	https://epicentrk.ua/shop/elektrody-svarochnye-plasmatec-monolit-rts-2-mm-1-kg.html 30 км.
124	+С111-1638 варіант 2	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	1,37193	266,77 365,99	261,39 358,61	0,15 0,21	5,23 7,17	
125	&С111-146-57 варіант 6	Дюбелі покрівельні	шт	220	1,64 360,80	1,60 352,00	0,01 2,20	0,03 6,60	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
126	+С1428-11867 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм, вологостійкі	м2	2,42	142,38 344,56	136,11 329,39	3,48 8,42	2,79 6,75	30 км.
127	&С111-138-6-Х	Хрестики пластмасові	шт	1098,3714	0,31 340,50	0,30 329,51	- -	0,01 10,99	
128	С142-10-2	Вода	м3	3,97899	82,53 328,39	82,53 328,39	- -	- -	
129	+С111-874 варіант 2	Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	1,5789	196,16 309,72	192,02 303,18	0,29 0,46	3,85 6,08	https: //avtradinggroup. com. ua/ua/p52788904 4-setka-tkanaya-provolochnaya. html 30 км.
130	&С126-1300-2 варіант 2	Профіль CD 60х27	м	5,9	45,22 266,80	43,58 257,12	0,75 4,43	0,89 5,25	30 км.
131	С147-29	В'язальний дріт	100кг	0,027768	8856,29 245,92	8656,06 240,36	26,58 0,74	173,65 4,82	30 км.
132	С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,031369	7803,17 244,78	7426,71 232,97	223,46 7,01	153 4,80	30 км.
133	+С111-816 варіант 4	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0037112	62600,51 232,32	61053,13 226,58	319,92 1,19	1227,46 4,55	
134	+С111-194 варіант 1	Цвяхи толеві круглі 2,5х40 мм	т	0,0041133	48685,83 200,26	47327,34 194,67	403,87 1,66	954,62 3,93	
135	С1555-262	Ґрунтовка Siltek Universal E-100	л	4,015	49,33 198,06	47,89 192,28	0,47 1,89	0,97 3,89	30 км.
136	+С111-2003-7 варіант 1	Очищувач Sika Colma Cleaner	л	0,255	637,96 162,68	625,00 159,38	0,45 0,11	12,51 3,19	https://epicentrk . ua/shop/mplc-rozcinnik-sika-colma-cleaner-universal-nij-dla-ocisenna-instrumentiv-i-poverhon-5-l-1efaccd9-b76d-67d2 -b770-b35aa2ad3f14. html 30 км.
137	&С111-155-1А	Тарільчастіфасадні анкера (5 шт. на 1м2)	шт.	25	5,56 139,00	5,43 135,75	0,02 0,50	0,11 2,75	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
138	+С111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0,0017676	77827,71	76000,00	301,68	1526,03	30 км.
					137,57	134,34	0,53	2,70	
139	+С123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,018104	7450,2	7049,28	254,84	146,08	30 км.
					134,88	127,62	4,61	2,65	
140	+С111-181 варіант 1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0018614	49333,42	47962,23	403,87	967,32	
					91,83	89,28	0,75	1,80	
141	&С111-1479-5 варіант 2	Шурупи саморізи 3,5х25	шт	403	0,22	0,22	-	-	https://epicentrk.ua/ua/shop/samorez-po-metallu-dlya-gipsokartona-3-5x25-mm-1000-sht-expert-fix.html
					88,66	88,66	-	-	
142	&С126-952-34 варіант 1	З'єднувач профілів типу "краб"	шт	4	15,14	15,14	-	-	
					60,56	60,56	-	-	
143	&С126-952-31	Підвіси в комплекті	шт	2	21,5	21,50	-	-	
					43,00	43,00	-	-	
144	С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0010676	39786,46	38740,54	265,79	780,13	30 км.
					42,48	41,36	0,28	0,84	
145	&С126-1300-3 варіант 2	Профіль UD 28х27	м	2,1	16,77	15,69	0,75	0,33	30 км.
					35,22	32,95	1,58	0,69	
146	&С111-1628-1 варіант 1	Хрестики пласмасові	шт	126,35	0,26	0,20	0,05	0,01	30 км.
					32,85	25,27	6,32	1,26	
147	&С111-1896-5 варіант 1	Шпаклівка "Уніфлот"	кг	0,82	39,95	38,63	0,54	0,78	30 км.
					32,76	31,68	0,44	0,64	
148	&С126-952-32	Тяга підвісу	шт	2	13,95	13,95	-	-	
					27,90	27,90	-	-	
149	&С111-1479-7 варіант 2	Шурупи саморізи 3,5х9,5 мм	шт	36	0,74	0,74	-	-	https://buddvir.ua/uk/samorizi-knauf-knauf-lv-3595mm-1000sht
					26,64	26,64	-	-	
150	&С126-952-33 варіант 1	Подовжувач профілів	шт	1	12,34	12,34	-	-	
					12,34	12,34	-	-	
151	&С111-1678-2-7А варіант 1	Стрічка армувальна	м	2	5,49	5,35	0,03	0,11	30 км.
					10,98	10,70	0,06	0,22	
152	&С1545-44-7-Ё варіант 1	Дюбель 6/40	шт	5	2,04	2,00	-	0,04	
					10,20	10,00	-	0,20	
153	С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,0002224	37566,49	36491,10	338,79	736,6	30 км.
					8,35	8,12	0,08	0,15	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
154	&C113-2085-1	Хрестики пластмассові для укладання плитки	шт	68	0,1 6,80	0,09 6,12	0,01 0,68	- -	30 км.
155	+C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	0,001069	3800,2 4,06	3000,00 3,21	725,69 0,78	74,51 0,07	прайс Ковальська: 3600/1,2 30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
156	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	106,6751	8,95857 955,66	8,95857 955,66			
157	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,4791	163,15 78,17	163,15 78,17			
158	C1999-9009	Дрова	м3	0,504	119,13 60,04	119,13 60,04			
		Разом	грн.		1093,87	1093,87			
		Разом по розділу III	**грн.**		**6390753,33**	**6148047,26**	**124395,38**	**118310,69**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	201,108					
		Мастильні матеріали	кг	1,1					
		Дрова	м3	0,504					
		Дизельне паливо	л	4,472					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Котельня. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 06-06-011
електротехнічні рішення

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	531,32	246,65				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	8,71	262,43				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	540,03					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,8					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	+КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	10,8236	1222,54 13232,28				Оренда
11	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	143,5666	64,1 9202,62				
12	+КБМ201-14	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	5,8491	1089,48 6372,48				Оренда
13	+КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	5,8491	969,8 5672,46				Оренда
14	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	4,2	1214,47 5100,77				
15	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	30,5	7,99 243,70				
		Разом по розділу II	**грн.**		**39824,31**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	36,414					
		Електроенергія	кВт-год	765,173					
		Мастильні матеріали	кг	8,075					
		Гідравлічна рідина	кг	0,546					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
16	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	15,16					
17	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	32,988					
18	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	2,48					
19	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	15,16					
20	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	15,16					
21	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	11,2484					
22	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	2,436					
23	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,7682					
24	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	49,0776					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
25	&C1514-1-6 варіант 2	Щит 0,4 кВ індивідуального виготовлення 1400*800*400 ЩСК 0,4	шт	1	94199,48 94199,48	92350,00 92350,00	2,43 2,43	1847,05 1847,05	30 км.
26	&C1547-4-8-Т варіант 2	Світильник LED потолочний, (аварійний), IP65 ДПП06У Ватра	шт	6	8375,71 50254,26	8210,80 49264,80	0,68 4,08	164,23 985,38	30 км.
27	&C1547-4-3-191 варіант 1	Світильник підвищеної надійності проти вибуху з відбивачем, ,IP65, 2ExedIICT2 НСП23 Ватра	шт	8	6210,06 49680,48	6086,60 48692,80	1,69 13,52	121,77 974,16	30 км.
28	&C1547-4-7-С варіант 2	Світильник LED потолочний, IP65 ДСП04У Ватра	шт	16	2607,61 41721,76	2555,80 40892,80	0,68 10,88	51,13 818,08	30 км.
29	&C151-1-19 варіант 2	Кабель силовий мідний в ПВХ оболонці не підтримуючий горіння ВВГнг 3х1,5 мм2	м	432,6	58,95 25501,77	57,76 24986,98	0,03 12,98	1,16 501,81	30 км.
30	&C1545-318-4 варіант 2	Рукав металевий 1130204 Scat	м	500	37,46 18730,00	36,71 18355,00	0,02 10,00	0,73 365,00	https://axiomplus.com.ua/metallorukav/product-132529/ 30 км.
31	&C151-1-18 варіант 1	Кабель силовий мідний в ПВХ оболонці не підтримуючий горіння ВВГнг 3х2,5 мм2	м	204	91,52 18670,08	89,68 18294,72	0,05 10,20	1,79 365,16	30 км.
32	&C1545-197-4 варіант 2	Блискавкоприймач з кріпленням до труб 1, 5м	шт	10	1701,63 17016,30	1667,25 16672,50	1,01 10,10	33,37 333,70	30 км.
33	&C1510-1-7 варіант 3	Кронштейн настінно-потолочний L=50,100, 150, 2663560 Scat	шт	110	146,55 16120,50	143,00 15730,00	0,68 74,80	2,87 315,70	30 км.
34	&C1545-269-9 варіант 1	Лоток металевий перфорований, 200х80х3000, Scat	м	33	401,15 13237,95	392,60 12955,80	0,68 22,44	7,87 259,71	30 км.
35	&C1100-10-127 варіант 2	Кабель контрольний з мідною жилою, в ПВХ ізоляціїї в оболонці пониженої горючості, вогнетривкий, переріз жил 3х1,5 мм2 NHXH-FE (E90)	м	188,7	68,98 13016,53	67,49 12735,36	0,14 26,42	1,35 254,75	30 км.
36	&C1545-269-5 варіант 1	Лоток металевий перфорований, 100х80х3000, Scat	м	45	280,53 12623,85	274,35 12345,75	0,68 30,60	5,5 247,50	30 км.
37	+C1110-171 варіант 2	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,2796	41674,61 11652,22	40591,67 11349,43	265,79 74,31	817,15 228,48	30 км.
38	&C151-1-14 варіант 1	Кабель силовий мідний в ПВХ оболонці не підтримуючий горіння ВВГнг 5х10 мм2	м	15,3	581,29 8893,74	569,64 8715,49	0,25 3,83	11,4 174,42	30 км.
39	&C111-111-7 варіант 1	Провід електричний, монтажний, ж/з кольору, ПВ1 1х6 мм2	м	92,7	88,45 8199,32	86,70 8037,09	0,02 1,85	1,73 160,38	30 км.
40	&C113-2129-4 варіант 2	Ящик з понижуючим трансформатором ЯТП-0,25, 220/12В	шт	1	7449,74 7449,74	7300,02 7300,02	3,65 3,65	146,07 146,07	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
41	&C151-1-19 варіант 3	Кабель силовий з мідною жилою, в ПВХ ізоляціїї в оболонці пониженої горючості з заповнювачем ВВГнгэ-LS 3х1,5 мм2	м	123,6	58,95 7286,22	57,76 7139,14	0,03 3,71	1,16 143,37	30 км.
42	&C1545-269-10 варіант 1	Кришка лотка металевого перфорованого h=200, Scat	м	33	216,56 7146,48	211,97 6995,01	0,34 11,22	4,25 140,25	30 км.
43	&C1545-269-6 варіант 1	Лоток металевий перфорований, 50х50х3000, Scat	м	36	179,36 6456,96	175,50 6318,00	0,34 12,24	3,52 126,72	30 км.
44	&C1630-522-4 варіант 5	Ударний бур для перофоратора d=6мм	шт	20	316,3 6326,00	310,00 6200,00	0,1 2,00	6,2 124,00	https://epicentrk.ua/ua/shop/bur-bosch-expert-sds-plus-10x200-mm-265-mm-1-sht-2608900099.html 30 км.
45	&C1110-196-3 варіант 2	Кабельний хомут, 4х400 мм Enext	100шт	25	244,3 6107,50	239,42 5985,50	0,09 2,25	4,79 119,75	30 км.
46	&C1510-1-7 варіант 4	Кронштейн настінно-потолочний L=200, 2665560 Scat	шт	30	200,7 6021,00	196,08 5882,40	0,68 20,40	3,94 118,20	30 км.
47	+C1545-161 варіант 1	Патрони Д або К довгі	100шт	12,2694	477,15 5854,34	466,67 5725,76	1,12 13,74	9,36 114,84	https://krepezh-prom.com/ua/p1630778280-patrony-montazhnye-blakitnij .html?srsltid=AfmBOop4KmUOhmybFk5GH-EZeLGEBZqaJ7erceaHqPuOFIjeLeYSOUkf 30 км.
48	&C1545-269-7 варіант 1	Кришка лотка металевого перфорованого h=100, Scat	м	45	125,91 5665,95	123,10 5539,50	0,34 15,30	2,47 111,15	30 км.
49	&C1547-6-3 варіант 2	Штепсельна розетка двополюсна з РЕ контактом, IP55	шт	14	370,35 5184,90	362,92 5080,88	0,17 2,38	7,26 101,64	30 км.
50	+C1545-169 варіант 3	Перемичка заземлювальна	шт	27	190,63 5147,01	186,67 5040,09	0,22 5,94	3,74 100,98	https://checkprice.com.ua/?query=%D0%A11545-169 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
51	+С1545-241 варіант 1	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	13,22	382,66 5058,77	375,00 4957,50	0,16 2,12	7,5 99,15	https://epicentrk.ua/ua/shop/skoba-sokol-smm-21-22-odnolapkova-sribliastyi-metalik.html 30 км.
52	&С1547-2-1-1 варіант 5	Лампа світлодіодна Т8 Violux 18W	шт	32	138,91 4445,12	135,96 4350,72	0,23 7,36	2,72 87,04	30 км.
53	&С1547-4-3-190 варіант 1	Плафон, "Селена-32-2", IP44 Ватра	шт	4	950,93 3803,72	931,67 3726,68	0,61 2,44	18,65 74,60	30 км.
54	+С1545-44 варіант 3	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	12,2694	274,86 3372,37	269,17 3302,55	0,3 3,68	5,39 66,14	https://epicentrk.ua/shop/dyubel-dyubel-gvozd-4-5x50-mm-expert-fix.html 30 км.
55	&С115-139-9 варіант 2	Профіль монтажний Т20 3N302 FAVI	м	30	101,66 3049,80	99,67 2990,10	- -	1,99 59,70	
56	&С1630-522-4 варіант 6	Ударний бур для перофоратора d=8мм	шт	10	304,4 3044,00	298,33 2983,30	0,1 1,00	5,97 59,70	https://epicentrk.ua/ua/shop/bur-bosch-expert-sds-plus-10x200-mm-265-mm-1-sht-2608900099.html 30 км.
57	&С1545-269-8 варіант 1	Кришка лотка металевого перфорованого h=50, Scat	м	36	80,64 2903,04	78,72 2833,92	0,34 12,24	1,58 56,88	30 км.
58	&С111-1155-2 варіант 1	Сталь кругла, d=14мм, 3м	шт	18	144,67 2604,06	142,60 2566,80	0,99 17,82	1,08 19,44	30 км.
59	С113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	6,24	410,43 2561,08	405,15 2528,14	2,22 13,85	3,06 19,09	30 км.
60	&С12-118-26-1 варіант 2	Стрижень метричний М8, 2м, 5Z2005Z08048100200 Металвіс	шт	30	73,96 2218,80	71,50 2145,00	1,01 30,30	1,45 43,50	30 км.
61	&С1512-5-3 варіант 2	Коробка розгалуджувальна з кабельними вводами, DKC	шт	35	59,52 2083,20	58,33 2041,55	0,02 0,70	1,17 40,95	30 км.
62	&С1547-4-4 варіант 2	Указатель световой "Плай-1.1" СенКо	шт	2	967,23 1934,46	947,92 1895,84	0,34 0,68	18,97 37,94	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
63	+С111-1522 варіант 11	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,0082726	222296,18 1838,97	217592,59 1800,06	344,84 2,85	4358,75 36,06	https://epicentrk.ua/shop/elektrody-monolith-t-590-5-mm-6-sht-0-9-kg.html 30 км.
64	&С1630-522-4 варіант 7	Ударний бур для перофоратора d=10мм	шт	5	354,55 1772,75	347,50 1737,50	0,1 0,50	6,95 34,75	https://epicentrk.ua/ua/shop/bur-bosch-expert-sds-plus-10x200-mm-265-mm-1-sht-2608900099.html 30 км.
65	+С1545-240 варіант 3	Скоба будівельна К853	100шт	0,2505	6303,98 1579,15	6180,00 1548,09	0,37 0,09	123,61 30,97	https://metalvis.ua/uk/catalog/sku-skoba-budvelna-300h60h10-mm/ 30 км.
66	&С111-1904-2 варіант 2	ETKD Анкер М8х75/20 цб одноконус, 920Е30000920Е30875 Металвіс	шт	200	7,85 1570,00	7,43 1486,00	0,27 54,00	0,15 30,00	https://metalvis.ua/ru/catalog/sku-anker-etkd-875-odnokonusnij/ 30 км.
67	&С1-1-124-3 варіант 1	ЕТО Дюбель 8х23/М6 латунь	шт	200	6,86 1372,00	6,73 1346,00	- -	0,13 26,00	https://metalvis .ua/ru/Search?_vt=0&_search=ЕТО%20%D0%94%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%208%D1%8523/%D0%9C6%20%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BD%D1%8C
68	&С121-755-7 варіант 1	Кутник УСЕК	шт	8	151,17 1209,36	150,00 1200,00	0,04 0,32	1,13 9,04	https://kruks.com.ua/ua/p50481450-ugolnik-usek.html 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
69	+С113-6 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	3,5404	303,41 1074,19	300,03 1062,23	1,12 3,97	2,26 7,99	30 км.
70	+С111-1848 варіант 5	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0055028	161182,11 886,95	157720,00 867,90	301,68 1,66	3160,43 17,39	https://armashop.ua/metizy/filter/icons=5,11;tipmetiza=1,2 , 3/?srsltid=AfmBOorA09wzv_um_z-7LQ_0Nkylpqa9tGIWCca6NSmN3DGeF1JXuURY 30 км.
71	С1546-63	Припой ПОС-18	т	0,001	849142,36 849,14	832038,79 832,04	453,72 0,45	16649,85 16,65	30 км.
72	&С1547-6-13 варіант 1	Вимикач накладного встановлення одноклавішний	шт	10	81,76 817,60	80,00 800,00	0,16 1,60	1,6 16,00	https://epicentrk.ua/ua/shop/vyklyuchatel-odnoklavishnyy-makel-bez-podsvetki-10-a-250v-belyy-18300.html 30 км.
73	+С1545-101 варіант 3	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,143	5457,43 780,41	5350,00 765,05	0,42 0,06	107,01 15,30	https://axiomplus.com .ua/bandazhnye-lenty-i-skrepy/product-48337/?srsltid=AfmBOoonQ7tKYBqtmqMVr2MbG4gYaSKuP71k-n8ncsHdF0qcJtzYtYkY 30 км.
74	&С1-1-124-1 варіант 2	СМ-с Дюбель 6х60 ПП пот швид. монтаж, 92U10000092U16060П Металвіс	шт	400	1,73 692,00	1,23 492,00	0,47 188,00	0,03 12,00	https://metalvis.ua/ru/catalog/sku-djubel-z-udsh660-polprpotaj/ 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
75	&C1100-10-155 варіант 2	Гайка шестигранна М8, ISO 4032	шт	300	2,3 690,00	2,23 669,00	0,02 6,00	0,05 15,00	https://profimann.com .ua/izolyaciya-i-krepezhnye-sistemy/krepezhnye-sistemy/montazhnye-elementy/gayki/gayka-shestigrannaya-iso-4032-walraven-bis-m8-6123008/ 30 км.
76	&C111-1155-1 варіант 1	Сталь кругла, d=20мм, 3м	шт	2	301,15 602,30	296,88 593,76	2,03 4,06	2,24 4,48	30 км.
77	&C1547-7-1 варіант 2	Світильник переносний 12В, IP20	шт	1	585,18 585,18	573,27 573,27	0,44 0,44	11,47 11,47	30 км.
78	C1545-153	Наконечники кабельні	шт	21	25,71 539,91	25,20 529,20	0,01 0,21	0,5 10,50	30 км.
79	+C1555-6 варіант 2	Круг відрізний Bosch 125х1,0х22,2	шт	10	42,61 426,10	41,67 416,70	0,1 1,00	0,84 8,40	https://viatec .ua/ru/product/Bosch-Multi-Construction-Rapido-125-10-222?srsltid=AfmBOoppEsdJ1mwF08d5lwanBEhoJCSVieWTV8hJO0XQgm-wRUblxLdG 30 км.
80	&C1547-2-1-1 варіант 8	Лампа розжарювання, 200 Вт	шт	8	49,96 399,68	48,75 390,00	0,23 1,84	0,98 7,84	30 км.
81	&C1100-10-156 варіант 2	DIN125 Шайба 8	шт	300	1,19 357,00	1,15 345,00	0,02 6,00	0,02 6,00	https://metalvis.ua/ru/catalog/sku-din125-shajba-8-cb-300hv/ 30 км.
82	&C1547-2-1-1 варіант 6	Лампа світлодіодна Е27, 13 Вт	шт	3	109,5 328,50	107,12 321,36	0,23 0,69	2,15 6,45	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
83	+С1545-177 варіант 1	Підрозетник, діаметр 50-80 мм	100шт	0,0412	4913,62 202,44	4816,67 198,45	0,6 0,02	96,35 3,97	30 км.
84	+С1110-172 варіант 2	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,005	40008,6 200,04	38958,33 194,79	265,79 1,33	784,48 3,92	30 км.
85	+С1545-4 варіант 3	Бірка маркувальна	100шт	0,453	373,79 169,33	366,35 165,96	0,11 0,05	7,33 3,32	https://tdelectric.com.ua/ua/p1397384519-markirovochnaya-birka-100sht.html 30 км.
86	&С1547-2-1-1 варіант 7	Лампа розжарювання ,12В, 40 Вт	шт	2	33,38 66,76	32,50 65,00	0,23 0,46	0,65 1,30	30 км.
87	+С111-1504 варіант 3	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42	т	0,00029	215401,73 62,47	210833,33 61,14	344,84 0,10	4223,56 1,23	https://epicentrk.ua/shop/elektrody-svarochnye-plasmatec-monolit-rts-2-mm-1-kg.html 30 км.
88	+С1113-246 варіант 5	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00015	224416,45 33,66	219444,44 32,92	571,69 0,09	4400,32 0,65	https://epicentrk.ua/shop/emal-alkidnaya-pf-115-kompozit-seryy-glyanets-0-69-l.html 30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
89	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	49,0869	8,95857 439,75	8,95857 439,75			
90	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,1299	163,15 184,35	163,15 184,35			
91	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,3032	147,53 44,73	147,53 44,73			
		Разом	грн.		668,83	668,83			
		Разом по розділу III	**грн.**		**525017,48**	**514069,17**	**769,25**	**10179,06**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Електроенергія	кВт-год	814,26					
		Мастильні матеріали	кг	9,205					
		Гідравлічна рідина	кг	0,849					
		Бензин	л	49,208					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Котельня. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 06-06-012
газопостачання внутрішнє

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	45,15	255,87				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,1					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	43,20	256,33				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,1					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,75	226,34				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,1					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	89,10					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	4,1					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	2,14061	458,24 980,91				
11	+КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	0,42471	1960,27 832,55				Оренда
12	+КБМ201-14	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,669817	1089,48 729,75				Оренда
13	КБМ215-101	Агрегати наповнювально-обпресовувальні, продуктивність до 70 м3/год	маш. год	0,36	1358,31 488,99				
14	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	2,1673	64,1 138,92				
15	+КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,1383	969,8 134,12				Оренда
16	КБМ215-2800	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 11,2 м3/хв	маш. год	0,047242	1568,88 74,12				
17	КБМ204-102-2	Електростанції пересувні, потужність 10 кВт	маш. год	0,194	218,54 42,40				
18	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,62587	62,34 39,02				
19	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,62587	21,04 13,17				
20	+КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,01061	1231,08 13,06				Оренда
		Разом по розділу II	**грн.**		**3487,01**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	10,489					
		Дизельне паливо	кг	5,418					
		Електроенергія	кВт-год	13,852					
		Мастильні матеріали	кг	0,876					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
21	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	0,5118					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
22	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,014144					
23	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,86146					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
24	+С1630-1916 варіант 2	Клапан відсічний електромагнітний DN 100 M16/RM N.C. Madas	шт	1	72676,19 72676,19	71250,83 71250,83	0,34 0,34	1425,02 1425,02	30 км.
25	&С1630-1207-15-1 варіант 10	Кран кульовий фланцевий Ду100 PN16 11с42п DN100 PN16 "BREEZE"	шт	2	30409,9 60819,80	29813,33 59626,66	0,3 0,60	596,27 1192,54	30 км.
26	&С1630-1207-15-1 варіант 9	Кран кульовий фланцевий Ду50 під привід (повнопрохідний) PN16 11с42п DN50 PN16 "BREEZE"	шт	7	5632,49 39427,43	5521,75 38652,25	0,3 2,10	110,44 773,08	30 км.
27	&С1630-1207-15-1 варіант 11	Кран кульовий фланцевий Ду20 PN10 11б33п DN20 PN10	шт	4	5436,74 21746,96	5329,84 21319,36	0,3 1,20	106,6 426,40	30 км.
28	+С113-187 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 4 мм	м	12	1277,21 15326,52	1262,07 15144,84	5,63 67,56	9,51 114,12	30 км.
29	&С1630-1207-15-1 варіант 12	Кран кульовий фланцевий Ду15 PN10 11б33п DN15 PN10	шт	4	3823,6 15294,40	3748,33 14993,32	0,3 1,20	74,97 299,88	30 км.
30	+С1630-1161 варіант 2	Напоромір 0... 6 кПа, Д-100, клас т. 1,5 триходовим краном Ду15	комплект	4	2232,65 8930,60	2188,05 8752,20	0,82 3,28	43,78 175,12	30 км.
31	+С113-161 варіант 5	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	7,5	606,37 4547,78	599,12 4493,40	2,74 20,55	4,51 33,83	30 км.
32	+С113-14 варіант 2	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	47	72,79 3421,13	71,81 3375,07	0,44 20,68	0,54 25,38	Прайс ТОВ "Металхолдинг Трейд" від 31.07.2026 30 км.
33	+С113-139 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	8	301,19 2409,52	297,72 2381,76	1,23 9,84	2,24 17,92	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
34	+С1113-246 варіант 5	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0067184	224416,45 1507,72	219444,44 1474,32	571,69 3,84	4400,32 29,56	https://epicentrk.ua/shop/emal-alkidnaya-pf-115-kompozit-seryy-glyanets-0-69-l.html 30 км.
35	+С113-175 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4 мм	м	1,3	913,13 1187,07	902,26 1172,94	4,07 5,29	6,8 8,84	30 км.
36	+С111-1513 варіант 5	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,003681	212851,73 783,51	208333,33 766,87	344,84 1,27	4173,56 15,37	https://epicentrk.ua/shop/elektrody-svarochnye-plasmatec-monolit-rts-2-mm-1-kg.html 30 км.
37	+С1113-21 варіант 2	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0031824	197027,57 627,02	192592,59 612,91	571,69 1,82	3863,29 12,29	https://epicentrk.ua/shop/gruntovka-alkidnaya-gf-021-kompozit-krasno-korichnevyy-mat-0-64-l.html 30 км.
38	+С113-15 варіант 2	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	5	103,88 519,40	102,47 512,35	0,64 3,20	0,77 3,85	Прайс ТОВ "Металхолдинг Трейд" від 31.07.2026 30 км.
39	+С111-1848 варіант 5	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,002	161182,11 322,36	157720,00 315,44	301,68 0,60	3160,43 6,32	https://armashop.ua/metizy/filter/icons=5,11;tipmetiza=1,2 ,3/?srsltid=AfmBOorA09wzv_um_z-7LQ_0Nkylpqa9tGIWCca6NSmN3DGeF1JXuURY 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
40	+С111-1522 варіант 11	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,001112	222296,18 247,19	217592,59 241,96	344,84 0,38	4358,75 4,85	https://epicentrk.ua/shop/elektrody-monolith-t-590-5-mm-6-sht-0-9-kg.html 30 км.
41	+С113-17 варіант 2	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	1	238,88 238,88	236,08 236,08	1,02 1,02	1,78 1,78	30 км.
42	+С130-40 варіант 3	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0011	161260,74 177,39	157720,00 173,49	378,76 0,42	3161,98 3,48	https://armashop.ua/metizy/filter/icons=5,11;tipmetiza=1,2 ,3/?srsltid=AfmBOorA09wzv_um_z-7LQ_0Nkylpqa9tGIWCca6NSmN3DGeF1JXuURY 30 км.
43	+С111-1292 варіант 5	Уайт-спірит	т	0,00049504	221109,62 109,46	216161,62 107,01	612,52 0,30	4335,48 2,15	https://epicentrk.ua/ua/shop/rastvoritel-uayt-spirit-khimrezerv-1-l.html 30 км.
44	С142-10-2	Вода	м3	1,20905	82,53 99,78	82,53 99,78	- -	- -	
45	+С111-849 варіант 2	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,17	297,03 50,50	290,83 49,44	0,38 0,06	5,82 1,00	https://xn--80ajgehvray.com.ua/ua/p733946500-tehplastina-tmksch-500500.html 30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
46	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,0158	8,95857 0,14	8,95857 0,14			
47	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0001	163,15 0,02	163,15 0,02			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
48	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0256	147,53 3,78	147,53 3,78			
		Разом	грн.		3,94	3,94			
		Разом по розділу III	**грн.**		**250474,55**	**245756,22**	**145,55**	**4572,78**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	13,868					
		Мастильні матеріали	кг	0,876					
		Гідравлічна рідина	кг	0,026					
		Бензин	л	14,174					
		Дизельне паливо	л	6,375					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Котельня. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 06-06-014
пуско-налагоджувальні роботи котельного обладнання та внутрішнього газопостачання

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		І. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	1062,00	340,24				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1062,00					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	6,0					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Котельня. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 06-06-015

Будівельно-монтажні роботи: Система пожежної сигналізації, система оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей.

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	22,58	229,53				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,2					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	432,44	234,15				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,3					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,92	247,66				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,8					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	455,94					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,3					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	+КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	1,18	1960,27 2313,12				Оренда
11	+КБМ206-340	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	1,38802	1640,13 2276,53				Оренда
12	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	0,801	594,23 475,98				
13	+КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,16434	1764,8 290,03				Оренда
		Разом по розділу II	**грн.**		**5355,66**				
		в тому числі енергоносії:							
		Дизельне паливо	кг	2,868					
		Мастильні матеріали	кг	0,128					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
14	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	3,213					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
15	&C188888-44-1-3P варіант 1	Колодязь, Small Box 1419	шт	2	5197,92 10395,84	5096,00 10192,00	- -	101,92 203,84	
16	&C1545-66-1-O варіант 1	Кабель 1х2х0,8 Lg, J-Y(ST)Y	м	190	47,23 8973,70	46,30 8797,00	- -	0,93 176,70	
17	&12-6-1-6 варіант 2	Кабель вогнестійкий 2х1,5 0,66/1kV, (N)HXH FE180/E30	м	100	79,51 7951,00	77,95 7795,00	- -	1,56 156,00	
18	&31-3-1-2-1 варіант 3	Коробка вогнестіка, 104х104х57 мм FLAMEBOX 100P	шт.	9	482,46 4342,14	473,00 4257,00	- -	9,46 85,14	
19	&12-6-1-6 варіант 3	Кабель вогнестійкий 3х1,5 0,66/1kV, (N)HXH FE180/E30	м	35	109,4 3829,00	107,25 3753,75	- -	2,15 75,25	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
20	&C111-1303-1-3У варіант 2	Копофлекс 110 KF 09110 (труба для підземної прокладки двушарова)	м	25	139,54 3488,50	136,80 3420,00	- -	2,74 68,50	
21	&C1545-66-1-О варіант 2	Кабель вогнестійкий 1х2х0,8, JE-H(St)H FE180/E30	м	130	19,64 2553,20	19,25 2502,50	- -	0,39 50,70	
22	&11-8-111-1 варіант 7	Короб монтажний пластиковий 20х20мм, Kopos	м	30	67,42 2022,60	66,10 1983,00	- -	1,32 39,60	
23	&11-1-1-2 варіант 4	Гофротруба ПВХ самозагасаюча d 16 SOKOL Standard	м	210	9,49 1992,90	9,30 1953,00	- -	0,19 39,90	
24	&C113-2311-5-1-В1 варіант 1	Металорукав д-20 мм	м	35	49,27 1724,45	48,30 1690,50	- -	0,97 33,95	
25	&C1110-12-3 варіант 1	Скоба металева СММ-20	шт	360	4,69 1688,40	4,60 1656,00	- -	0,09 32,40	
26	&C111-136-10 варіант 4	Анкер-клин 6х40, BIERBAH	шт	400	3,77 1508,00	3,70 1480,00	- -	0,07 28,00	
27	&11-8-111-1 варіант 9	Кабельний канал 40х20 мм, Kopos	м	10	111,89 1118,90	109,70 1097,00	- -	2,19 21,90	
28	&C111-1303-1-3У варіант 1	Гофротруба ПВХ самозагасаюча d 20 SOKOL Standard	м	70	14,79 1035,30	14,50 1015,00	- -	0,29 20,30	
29	&C1110-12-3 варіант 2	Скоба металева СММ-16	шт	240	3,77 904,80	3,70 888,00	- -	0,07 16,80	
30	&12-6-2-12 варіант 2	Провід 1х4.0	м	10	43,96 439,60	43,10 431,00	- -	0,86 8,60	
31	&31-3-1-2-1 варіант 4	Коробка монтажна пластикова, OBO Bettermann T60	шт.	2	180,49 360,98	176,95 353,90	- -	3,54 7,08	
32	+C188888-21 варіант 3	Піна монтажна вогнестійка, 750мл	шт	1	357,36 357,36	350,35 350,35	- -	7,01 7,01	
33	&C117-1-1-25 варіант 6	Тримач для кабеля металевий, 6мм, UDF6	шт	60	5,61 336,60	5,50 330,00	- -	0,11 6,60	
34	&C111-136-2-3 варіант 1	Дюбель з шурупом 6х40 гриб для швидкого монтажу	шт	500	0,61 305,00	0,60 300,00	- -	0,01 5,00	
35	&C117-1-1-25 варіант 7	Тримач для кабеля металевий, 8мм, UDF8	шт	40	7,5 300,00	7,35 294,00	- -	0,15 6,00	
36	&C117-1-1-25 варіант 5	Кліпса для труби гофрованої 16мм	шт	390	0,61 237,90	0,60 234,00	- -	0,01 3,90	
37	&11-1-1-2 варіант 3	Труба зварна тонкостінна 25х1,5 ГОСТ 10705	м	3	60,59 181,77	59,40 178,20	- -	1,19 3,57	
38	&C117-1-В1 варіант 1	Клемна колодка тип Н, 2,5-4 кв.мм, 3 А, АСКО-УКРЕМ А0130040007	шт	2	30,6 61,20	30,00 60,00	- -	0,6 1,20	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом по розділу III	**грн.**		**56109,14**	**55011,20**	**-**	**1097,94**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Мастильні матеріали	кг	0,128					
		Дизельне паливо	л	3,374					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Котельня. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 06-06-017
Пусконалагоджувальні роботи: Система пожежної сигналізації, система оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей.

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	517,00	340,24				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	517,00					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	6,0					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Котельня. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 06-06-02
Монтаж системи внутрішнього протипожежного водопроводу

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	45,06	254,92				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	54,40	240,35				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,5					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,22	254,00				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	99,68					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,8					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	+КБМ201-14	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,696	1089,48 1847,76				Оренда
11	+КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,06	1231,08 1304,94				Оренда
12	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	10,956	64,1 702,28				
13	+КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	0,096	1960,27 188,19				Оренда
14	+КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,04	969,8 38,79				Оренда
		Разом по розділу II	**грн.**		**4081,96**				
		в тому числі енергоносії:							
		Електроенергія	кВт-год	58,067					
		Мастильні матеріали	кг	0,438					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
15	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	4,26					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
16	&С113-399-10 варіант 3	Труба сталева електрозварна Ду57	м	40	306,02 12240,80	297,72 11908,80	6,02 240,80	2,28 91,20	30 км.
17	+С130-1186 варіант 2	Рукава поливальні, діаметр 25 мм	м	40	296,11 11844,40	289,79 11591,60	0,51 20,40	5,81 232,40	30 км.
18	&1601-2389-54-2 варіант 11	Шафа для пожежного кран-комплекту ПШ-1пк (600х1700х250) без задній стінки (приставна)	шт.	2	4586,09 9172,18	4495,83 8991,66	0,34 0,68	89,92 179,84	30 км.
19	&1601-2389-54-13 варіант 20	Пожежний кран-комплект ПКК-25 за ДСТУ EN-671-1 з напівжорстким рукавом на котушці (20м+1м) з нав'язаним стволом та штуцерами	шт.	2	3978,17 7956,34	3900,00 7800,00	0,17 0,34	78 156,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
20	&1601-2389-54-13 варіант 21	Вогнегасник ВП-5	шт.	4	1986,96 7947,84	1947,83 7791,32	0,17 0,68	38,96 155,84	https://epicentrk.ua/shop/ognetushiteli-avtomobilnye/fs/brend-tsts-inzhenerinh/ 30 км.
21	&C1594-250-150 варіант 29	Засувка Батерфляй Ду50	шт	1	7191,06 7191,06	7046,00 7046,00	4,06 4,06	141 141,00	30 км.
22	+C1630-116 варіант 4	Рукава пожежні льняні сухого прядення нормальні, діаметр 51 мм	м	20	276,31 5526,20	270,83 5416,60	0,06 1,20	5,42 108,40	30 км.
23	&C1534-200-4 варіант 4	Хомут сантехнічний для кріплення труб Ду57	шт	20	244,73 4894,60	226,74 4534,80	13,19 263,80	4,8 96,00	30 км.
24	&C15011-2013-2 варіант 8	Клапан пожежний кутовий латунний Ду-50	шт	2	2111,28 4222,56	2095,54 4191,08	0,02 0,04	15,72 31,44	https://boiler.ua/krany-pozharnye/filter/modifikacijaentilja=30;nominalnyyProxodDuDn=3,9/ 30 км.
25	+C1630-23 варіант 3	Вентилі пожежні 50-10 для води, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	2	1841,1 3682,20	1803,00 3606,00	2 4,00	36,1 72,20	30 км.
26	&C15011-2013-2 варіант 9	Ствол перекривний РСПК-50	шт	2	1582,63 3165,26	1570,83 3141,66	0,02 0,04	11,78 23,56	30 км.
27	&C1530-157-23 варіант 4	Стержень різьбовий метричний М8 L=1м	шт	10	264,22 2642,20	258,31 2583,10	0,73 7,30	5,18 51,80	30 км.
28	+C1545-279 варіант 2	Хомут Х25У1	100шт	0,04	54146,89 2165,88	53083,33 2123,33	1,86 0,07	1061,7 42,48	https://tfzm.com.ua/magazin/product/khomut-kh25-3-407-1-143-8-50-3-407-1-136-3-39 30 км.
29	&C111-221-23 варіант 2	Електроди зварювальні АНО-21 ELITE 3,0мм	кг	5	403,32 2016,60	395,00 1975,00	0,41 2,05	7,91 39,55	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
30	&1601-2389-54-13 варіант 18	Клапан пожежний кутовий латунний Ду-25	шт.	2	501,93 1003,86	491,92 983,84	0,17 0,34	9,84 19,68	https://boiler.ua/krany-pozharnye/filter/modifikacijaentilja=30;nominalnyyProxodDuDn=3,9/ 30 км.
31	&C1594-250-150 варіант 28	Кран шаровий з внутрішньої/зовнішньої різьбою Ду20	шт	2	452,22 904,44	439,29 878,58	4,06 8,12	8,87 17,74	30 км.
32	&1601-2389-54-13 варіант 19	Датчик положення пожежного крана ДППК-М-25	шт.	2	357,09 714,18	349,92 699,84	0,17 0,34	7 14,00	https://armaprime.com.ua/pozharnye-krany/ 30 км.
33	&1601-2389-54-2 варіант 10	Касета для рукава металева	шт.	2	320,8 641,60	314,17 628,34	0,34 0,68	6,29 12,58	30 км.
34	+C1630-26 варіант 1	Вентилі прохідні муфтові 15кч18р для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	2	284,76 569,52	278,61 557,22	0,57 1,14	5,58 11,16	30 км.
35	&C1530-157-24 варіант 3	Анкер забивний розпірний М10х40мм	шт	20	24,14 482,80	22,94 458,80	0,73 14,60	0,47 9,40	https://krepish.in.ua/ua/p589234086-anker-zabivnojlatun-m1012h32 .html?srsltid=AfmBOooxl75RpQJPtl2bNIK6jik5pZPLrA1PFWGOUATUgaXjysN5J13E 30 км.
36	&1601-2389-54-8 варіант 14	Головка цапкова ГЦН-50	шт.	2	204,55 409,10	200,20 400,40	0,34 0,68	4,01 8,02	https://boiler.ua/holovka-pozharnaia-tsapkovaia-aliumynyevaia-hts-50/ 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
37	&1601-2389-54-8 варіант 15	Головка з'єднувальна муфтова ГМН-50	шт.	2	204,35 408,70	200,00 400,00	0,34 0,68	4,01 8,02	https://epicentrk.ua/shop/holovka-muftova-pozhzakhyst-ziednuvalna-napirna-hmn-50.html 30 км.
38	&1601-2389-54-2 варіант 3	Датчик положення пожежного крану ДППК-М-50	шт.	2	175 350,00	175,00 350,00	- -	- -	
39	С142-10-2	Вода	м3	1,1	82,53 90,78	82,53 90,78	- -	- -	
40	+С1545-209 варіант 2	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	0,04	1701,29 68,05	1666,67 66,67	1,26 0,05	33,36 1,33	https://dimetra-f.com.ua/product/ramki-dlya-nadpisi-rn-2-uhl42 30 км.
41	&1601-2389-54-13 варіант 22	Різьба-50	шт.	2	32,55 65,10	31,74 63,48	0,17 0,34	0,64 1,28	30 км.
42	+С111-1848 варіант 5	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00028	161182,11 45,13	157720,00 44,16	301,68 0,08	3160,43 0,89	https://armashop.ua/metizy/filter/icons=5,11;tipmetiza=1,2 ,3/?srsltid=AfmBOorA09wzv_um_z-7LQ_0Nkylpqa9tGIWCca6NSmN3DGeF1JXuURY 30 км.
43	&1601-2389-54-13 варіант 23	Різьба-25	шт.	2	13,34 26,68	12,91 25,82	0,17 0,34	0,26 0,52	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
44	+С111-388-1 варіант 1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,000016	95713,7 1,53	93333,33 1,49	503,63 0,01	1876,74 0,03	https://epicentrk .ua/ua/shop/mplc-farba-olijna-ultratone-surik-zaliznij-ma-15-2-5-kg-cervono-koricnevij-3723-1f12867c-a70f-67fe-b960-bf5e60d28540.html 30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
45	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,065	8,95857 9,54	8,95857 9,54			
46	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0426	163,15 6,95	163,15 6,95			
		Разом	грн.		16,49	16,49			
		Разом по розділу III	**грн.**		**90466,08**	**88366,86**	**572,86**	**1526,36**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	59,132					
		Мастильні матеріали	кг	0,481					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Котельня. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 06-06-03
Монтаж системи блискавкозахисту

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	262,73	212,54				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,4					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	145,42	243,44				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,7					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	9,22	268,30				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,4					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	417,37					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,0					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	6,72	1214,47 8161,24				
11	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	15,5472	64,1 996,58				
12	+КБМ201-14	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,8432	1089,48 918,65				Оренда
13	+КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,8432	969,8 817,74				Оренда
14	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	0,7	458,24 320,77				
		Разом по розділу II	**грн.**		**11214,98**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	61,692					
		Електроенергія	кВт-год	82,4					
		Мастильні матеріали	кг	3,51					
		Гідравлічна рідина	кг	0,874					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
15	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,9878					
16	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	1,75					
17	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	0,45					
18	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	4,1					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
19	+С1545-401 варіант 19	Ударний накінечник для стрижнів заземлення 1820 20	шт	1	23903,28 23903,28	23434,13 23434,13	0,46 0,46	468,69 468,69	30 км.
20	+С113-1 варіант 6	Дріт плаский 3,0х3,5 (смуга)	м	96	217,29 20859,84	215,36 20674,56	0,31 29,76	1,62 155,52	30 км.
21	&С1545-533-1 варіант 2	Стрижень заземлення L=1,5м 219 20 OMEX FT	комплект	16	1079,53 17272,48	1058,29 16932,64	0,07 1,12	21,17 338,72	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
22	+С1545-401 варіант 22	Блискавкоприймач на тринозі висотою 8м М-05/60	шт	1	15909,15 15909,15	15596,75 15596,75	0,46 0,46	311,94 311,94	30 км.
23	+С113-1 варіант 5	Сталь кругла оцинкована D=8mm RD 8	м	125	58,41 7301,25	57,67 7208,75	0,31 38,75	0,43 53,75	30 км.
24	+С1545-401 варіант 16	Тримач дроту пластиковий 177/55-DIN	шт	115	58,54 6732,10	56,93 6546,95	0,46 52,90	1,15 132,25	30 км.
25	+С1110-171 варіант 2	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,1248	41674,61 5200,99	40591,67 5065,84	265,79 33,17	817,15 101,98	30 км.
26	+С1545-58-1 варіант 4	З'єднувач хрестовий полоси 30х3,5 255 A-FL30 FT	шт	14	307,61 4306,54	301,44 4220,16	0,14 1,96	6,03 84,42	30 км.
27	+С1515-25 варіант 2	Коробка для фасадного контрольного з'єднання, К-681	шт	6	430,54 2583,24	421,42 2528,52	0,68 4,08	8,44 50,64	30 км.
28	+С111-1809	Сталь кругла	т	0,05	45000,78 2250,04	44400,00 2220,00	265,79 13,29	334,99 16,75	30 км.
29	+С1545-401 варіант 20	З'єднувач стрижня та полоси 2760 20 FT	шт	8	266,59 2132,72	260,90 2087,20	0,46 3,68	5,23 41,84	30 км.
30	+С1545-8 варіант 2	Стрічка гідроізоляційна (бухта) 356 50	шт	3	680,51 2041,53	666,95 2000,85	0,22 0,66	13,34 40,02	30 км.
31	+С1545-294 варіант 9	Насадок для забивання стрижнів 2536 20	шт	1	1963,49 1963,49	1924,91 1924,91	0,08 0,08	38,5 38,50	30 км.
32	+С1545-294 варіант 7	З'єднувач полоси з дротом RD 8 (тестове з'єднання) 252/FL DIN	шт	6	310,54 1863,24	304,37 1826,22	0,08 0,48	6,09 36,54	30 км.
33	+С1545-401 варіант 17	Тримач дроту на пласкій покривлі з бетоном 165 MGB8	шт	15	116,72 1750,80	113,97 1709,55	0,46 6,90	2,29 34,35	30 км.
34	+С1545-401 варіант 15	Затискач для дроту RD 8-10 249/ST	шт	15	93,91 1408,65	91,61 1374,15	0,46 6,90	1,84 27,60	30 км.
35	+С1545-401 варіант 18	Саморіз з дюбелем	шт	70	11,79 825,30	11,10 777,00	0,46 32,20	0,23 16,10	https://metalvis.ua/uk/catalog/sku-djubel-z-udshur10160-polpr-e/ 30 км.
36	+С1545-58-1 варіант 5	Тримач полоси металевий Н-036	шт	12	68,43 821,16	66,95 803,40	0,14 1,68	1,34 16,08	30 км.
37	+С1545-401 варіант 21	Накінечник стрижня заземлення 1819 20ВР	шт	8	96,6 772,80	94,25 754,00	0,46 3,68	1,89 15,12	30 км.
38	+С111-1522 варіант 11	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,003237	222296,18 719,57	217592,59 704,35	344,84 1,12	4358,75 14,10	https://epicentrk.ua/shop/elektrody-monolith-t-590-5-mm-6-sht-0-9-kg.html 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
39	+С1545-294 варіант 6	Фальцева клема 270 8-10 FT	шт	2	247,63 495,26	242,69 485,38	0,08 0,16	4,86 9,72	30 км.
40	+С1545-294 варіант 8	Саморіз покривельний з гумовою шайбою, 4, 8х60мм	шт	70	3,48 243,60	3,33 233,10	0,08 5,60	0,07 4,90	https://gvyntok .com/uk/shop/shurupi-samorizi/samorizi-pokrivelni-z-shajboyu-po-derevu-tajvan/samoriz-pokrivelnij-z-shajboyu-po-derev u-4-8h60-tajvan/?srsltid=AfmBOordwNnkY9YK4xI3PG2q3Ygvp97JQSuMYG15dfdENtXApJtlzbkD 30 км.
41	+С1545-58-1 варіант 6	Шпилька двохгвинтова з дюбелем розпірним К-921	шт	12	14,07 168,84	13,65 163,80	0,14 1,68	0,28 3,36	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
42	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,299	8,95857 11,64	8,95857 11,64			
43	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0593	163,15 9,67	163,15 9,67			
		Разом	грн.		21,31	21,31			
		Разом по розділу III	**грн.**		**121547,18**	**119293,52**	**240,77**	**2012,89**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	83,699					
		Мастильні матеріали	кг	3,569					
		Гідравлічна рідина	кг	0,874					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Бензин	л	83,368					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Котельня. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 06-06-04
Налагодження системи блискавкозахисту

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	23,04	340,24				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	23,04					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	6,0					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Котельня. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 06-06-05
опалення та вентиляцію

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	123,84	243,69				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,7					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,07	248,01				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,8					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	123,91					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,7					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	+КБМ201-14	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,776624	1089,48 1935,60				Оренда
11	+КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	0,144517	1960,27 283,29				Оренда
12	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	2,2092	64,1 141,61				
13	+КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,13074	969,8 126,79				Оренда
14	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,484	62,34 30,17				
15	+КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,01	1231,08 12,31				Оренда
16	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	1,4	7,99 11,19				
17	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,484	21,04 10,18				
		Разом по розділу II	**грн.**		**2551,14**				
		в тому числі енергоносії:							
		Електроенергія	кВт-год	13,734					
		Мастильні матеріали	кг	0,213					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
18	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	10,115552					
19	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,012					
20	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,0301206					
21	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	1,1826					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
22	+С130-264 варіант 1	Дефлектори, типа ЦАГИ N 5 у зібраному вигляді, діаметр патрубка 500 мм	шт	2	16853,86 33707,72	16510,00 33020,00	13,39 26,78	330,47 660,94	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
23	&C130-558-1 варіант 3	Радіатори сталеві панельні К-22-50-1200	шт	2	12030,76 24061,52	11793,17 23586,34	1,69 3,38	235,9 471,80	30 км.
24	&C130-420-1 варіант 2	Електрорадіатор 1,5кВт	шт	2	8973,99 17947,98	8795,83 17591,66	2,2 4,40	175,96 351,92	https://kotelkvant.com.ua/ua/p1670192879-elektroradiator-gladiator-16t.html 30 км.
25	&C111-1756-7	Припливна жалюзійна решітка (клапан) ручн. закр./відкр. 1100х1100(h)мм, RLN ССК	шт	1	17861,57 17861,57	17500,00 17500,00	11,34 11,34	350,23 350,23	30 км.
26	&C130-161-15 варіант 4	Розвантажувальня платформа d500	шт	2	8188,25 16376,50	8025,33 16050,66	2,37 4,74	160,55 321,10	30 км.
27	&C1630-113-9 варіант 1	Регулятор перепаду тиску DN 20, 4007	шт	1	13295,74 13295,74	13034,67 13034,67	0,37 0,37	260,7 260,70	30 км.
28	&C130-62-18 варіант 1	Стіновий провітрювач О100мм Вентс ПСС 102	шт	3	4078,83 12236,49	3997,50 11992,50	1,35 4,05	79,98 239,94	30 км.
29	&C111-1756-8 варіант 1	Декоративна решітка на отвір 1200х1200мм	шт	1	10731,94 10731,94	10517,43 10517,43	4,08 4,08	210,43 210,43	30 км.
30	&C130-232-5 варіант 1	Шибер/заслінка d500мм	шт	2	4690,24 9380,48	4596,58 9193,16	1,69 3,38	91,97 183,94	30 км.
31	&C114-267-1 варіант 22	Труба вн d22 - циліндр теплоізоляційний товщ. 19мм (вспінений каучук)	м	45,9	189,61 8703,10	185,59 8518,58	0,3 13,77	3,72 170,75	30 км.
32	&C130-558-1 варіант 4	Радіатори сталеві панельні К-22-50-400	шт	1	7825,12 7825,12	7670,00 7670,00	1,69 1,69	153,43 153,43	30 км.
33	&C1110-196-5 варіант 2	Хомут обжимний d500	шт	8	955,85 7646,80	937,08 7496,64	0,03 0,24	18,74 149,92	30 км.
34	&C111-1721-28 варіант 2	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів	м	100,84	67,43 6799,64	66,11 6666,53	- -	1,32 133,11	https://profimann.com .ua/uk/izolyaciya-i-krepezhnye-sistemy/aksessuary-dlya-montazha-izolyacii/lenta-samokleyaschayasya-k-flex-003x075- 15-st/
35	+C130-1127 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр від 500 до 800 мм	м2	6,28	1019,19 6400,51	996,67 6259,09	2,54 15,95	19,98 125,47	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
36	&C1630-545-7 варіант 1	Клапан запірний радіаторний DN15 RLV	шт	3	1980,39 5941,17	1941,42 5824,26	0,14 0,42	38,83 116,49	30 км.
37	&C114-267-1 варіант 23	Труба вн d28 - циліндр теплоізоляційний товщ. 19мм (вспінений каучук)	м	28,56	189,61 5415,26	185,59 5300,45	0,3 8,57	3,72 106,24	30 км.
38	+C130-881 варіант 3	Труби сталеві водогазопровідні неоцинковані для систем опалення, діаметр 15 мм	м	45	83,63 3763,35	81,64 3673,80	0,35 15,75	1,64 73,80	30 км.
39	&C1630-545-5 варіант 1	Клапан термостатичний прямий DN15 RA-N	шт	3	1142,54 3427,62	1120,00 3360,00	0,14 0,42	22,4 67,20	30 км.
40	&C1630-545-6	Термостатичний елемент RA 292	шт	3	1127,54 3382,62	1105,29 3315,87	0,14 0,42	22,11 66,33	30 км.
41	+C130-882 варіант 2	Труби сталеві водогазопровідні неоцинковані для систем опалення, діаметр 20 мм	м	28	114,79 3214,12	112,06 3137,68	0,48 13,44	2,25 63,00	30 км.
42	&C113-1880-1 варіант 2	Кліпса монтажна	шт	219	14,1 3087,90	13,75 3011,25	0,07 15,33	0,28 61,32	https://viyar.ua/ua/catalog/klipsa_montazhnaya_dlya_profilya_uglovogo_stal_nikel_new/ 30 км.
43	&C1630-545-3 варіант 2	Балансувальний клапан DN 20 STROMAX 4217 GN	шт	1	2570,37 2570,37	2519,83 2519,83	0,14 0,14	50,4 50,40	30 км.
44	&C130-161-25 варіант 1	Окапник	шт	2	990,4 1980,80	970,30 1940,60	0,68 1,36	19,42 38,84	30 км.
45	&C111-329-1 варіант 3	Клей монтажний для спінених теплоізоляційних матеріалів	л	1,037	1743,48 1807,99	1708,83 1772,06	0,46 0,48	34,19 35,45	https://profimann.com .ua/izolyaciya-i-krepezhnye-sistemy/aksessuary-dlya-montazha-izolyacii/kley-k-flex-0-5-lt-k-414/ 30 км.
46	+C1113-246 варіант 5	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0076	224416,45 1705,57	219444,44 1667,78	571,69 4,34	4400,32 33,45	https://epicentrk.ua/shop/emal-alkidnaya-pf-115-kompozit-seryy-glyanets-0-69-l.html 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
47	&C1110-132-5 варіант 18	Крепіжний ст. хомут зі шпилькою та дюбелем для тр. d20	шт	10	72,27 722,70	70,68 706,80	0,17 1,70	1,42 14,20	https://profimann.com.ua/izolyaciya-i-krepezhnye-sistemy/krepezhnye-sistemy/homuty/komplekt-krepleniya-trub-20-24-mm-1-2-walraven-bis -2s-m8h80mm-10h50-33335024k/ 30 км.
48	&C1110-132-5 варіант 19	Крепіжний ст. хомут зі шпилькою та дюбелем для тр. d15	шт	10	70,46 704,60	68,91 689,10	0,17 1,70	1,38 13,80	https://profimann.com.ua/izolyaciya-i-krepezhnye-sistemy/krepezhnye-sistemy/homuty/komplekt-krepleniya-trub-15-19-mm-3-8-walraven-bis -2s-m8h80mm-10h50-33335019k/ 30 км.
49	+C1630-115 варіант 2	Кронштейни для радіаторів	комплект	3	153,9 461,70	150,58 451,74	0,3 0,90	3,02 9,06	https://epicentrk.ua/shop/kronshteyn-dlya-krepleniya-lion-chugunnykh-radiatorov-10kh250-belyy.html 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
50	&C1534-7-2-2 варіант 5	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 15 мм	шт	14	31,03 434,42	30,32 424,48	0,1 1,40	0,61 8,54	https://romstal .ua/ru/product/22805-ugolok_90_grad_pod_svarku_d_1_2_din_2605_1_kutochok_90_grad_pid_zvaryuvannya_d_1_2_din_2605_1_ 30 км.
51	+C1113-21 варіант 2	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0018	197027,57 354,65	192592,59 346,67	571,69 1,03	3863,29 6,95	https://epicentrk.ua/shop/gruntovka-alkidnaya-gf-021-kompozit-krasno-korichnevyy-mat-0-64-l.html 30 км.
52	&C1534-7-2-1 варіант 2	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 20 мм	шт	10	33,86 338,60	33,10 331,00	0,1 1,00	0,66 6,60	https://romstal .ua/ru/product/22813-ugolok_90_grad_pod_svarku_d_3_4_din_2605_1_kutochok_90_grad_pid_zvaryuvannya_d_3_4_din_2605_1_ 30 км.
53	+C111-1848 варіант 5	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0018024	161182,11 290,51	157720,00 284,27	301,68 0,54	3160,43 5,70	https://armashop.ua/metizy/filter/icons=5,11;tipmetiza=1,2 ,3/?srsltid=AfmBOorA09wzv_um_z-7LQ_0Nkylpqa9tGIWCca6NSmN3DGeF1JXuURY 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
54	+С111-1522 варіант 11	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,001022	222296,18 227,19	217592,59 222,38	344,84 0,35	4358,75 4,46	https://epicentrk.ua/shop/elektrody-monolith-t-590-5-mm-6-sht-0-9-kg.html 30 км.
55	&С111-329-2 варіант 2	Очищувач для клею	л	0,226	917,66 207,39	899,21 203,22	0,46 0,10	17,99 4,07	https://b2b.teploarmatura.com/ru/aksesuari-dlya-teploizolyaciji/ochistitel-k-flex-1-0-lt/ 30 км.
56	+С113-2070 варіант 5	Муфта, Ду20	шт	2	101,22 202,44	99,17 198,34	0,07 0,14	1,98 3,96	30 км.
57	+С1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	0,039255	3943,46 154,80	3321,68 130,39	544,46 21,37	77,32 3,04	30 км.
58	+С111-1292 варіант 5	Уайт-спірит	т	0,00056	221109,62 123,82	216161,62 121,05	612,52 0,34	4335,48 2,43	https://epicentrk.ua/ua/shop/rastvoritel-uayt-spirit-khimrezerv-1-l.html 30 км.
59	+С111-27 варіант 3	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,0006908	170488,17 117,77	166666,67 115,13	478,59 0,33	3342,91 2,31	https://epicentrk.ua/ua/shop/mplc-snur-azbestovij-saon-1-8-mm-buhta-5-kg-23133894-1efb8d44-79d1-6c4e-a762-c9400bd603dd.html 30 км.
60	С142-10-2	Вода	м3	1,11455	82,53 91,98	82,53 91,98	- -	- -	
61	&С130-465-14 варіант 2	Різьба сталева Ду20	шт	8	10,2 81,60	9,88 79,04	0,12 0,96	0,2 1,60	30 км.
62	&С130-465-15 варіант 5	Різьба сталева Ду15	шт	8	6,98 55,84	6,72 53,76	0,12 0,96	0,14 1,12	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
63	+С111-1151 варіант 2	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А 240, діаметр 12 мм	т	0,0013	36168,36 47,02	35633,33 46,32	265,79 0,35	269,24 0,35	Прайс ТОВ "Металхолдинг" від 31.07.2026 30 км.
64	+С111-1521 варіант 4	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42	т	0,0002	222296,18 44,46	217592,59 43,52	344,84 0,07	4358,75 0,87	https://epicentrk.ua/shop/elektrody-monolith-t-590-5-mm-6-sht-0-9-kg.html 30 км.
65	+С111-1504 варіант 3	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42	т	0,0000207	215401,73 4,46	210833,33 4,36	344,84 0,01	4223,56 0,09	https://epicentrk.ua/shop/elektrody-svarochnye-plasmatec-monolit-rts-2-mm-1-kg.html 30 км.
66	+С1425-11683 варіант 3	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0006	4718,2 2,83	3900,00 2,34	725,69 0,44	92,51 0,05	https://s-beton.com.ua/uk/rastvory/rastvor-cementnyj-p-12 30 км.
67	&С130-592-5 варіант 2	Автоматичний повітрявипускник DN 15. (кран 1/2"+клапан) Caleffi	шт	2	- -	- -	- -	- -	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
68	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,0261	8,95857 0,23	8,95857 0,23			
69	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,1013	163,15 16,52	163,15 16,52			
		Разом	грн.		16,75	16,75			
		Разом по розділу III	**грн.**		**233957,41**	**229183,48**	**188,53**	**4585,40**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	13,76					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Мастильні матеріали	кг	0,314					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Котельня. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 06-06-06
водопровід та каналізація згідно креслення ТОМ 10.8 03 24-8-Р.ВК Котельня Водопостачання та каналізація

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	285,91	255,19				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	37,20	234,26				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,3					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	6,59	243,11				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,6					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	329,70					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	4,0					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	+КБМ201-14	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	8,3602	1089,48 9108,27				Оренда
11	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	30,1931	64,1 1935,38				
12	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	5,658	318,7 1803,20				
13	+КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,069	1231,08 1316,02				Оренда
14	+КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	0,5241	1960,27 1027,38				Оренда
15	+КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,3578	969,8 346,99				Оренда
16	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]	маш. год	2,28	24,58 56,04				
17	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,531	62,34 33,10				
18	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,531	21,04 11,17				
19	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	0,04	7,99 0,32				
		Разом по розділу II	**грн.**		**15637,87**				
		в тому числі енергоносії:							
		Електроенергія	кВт-год	168,723					
		Мастильні матеріали	кг	1,36					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
20	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	4,26					
21	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,012					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
22	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	2,04					
23	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	1,9615					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
24	&С113-666-1	Труба DN100 L=3,0м (чавунна)	шт	13	10970,69 142618,97	10882,95 141478,35	6,07 78,91	81,67 1061,71	30 км.
25	+С130-637 варіант 7	Трап прямий з сухим затвором DN100	комплект	7	6803,51 47624,57	6665,75 46660,25	4,36 30,52	133,4 933,80	30 км.
26	+С1630-116 варіант 5	Рукав пожежний латексний ДУ 51	м	40	828,81 33152,40	812,50 32500,00	0,06 2,40	16,25 650,00	30 км.
27	&С113-1676-8 варіант 1	Хомут DN100	шт	76	371,16 28208,16	363,75 27645,00	0,13 9,88	7,28 553,28	30 км.
28	+С130-1192 варіант 4	Труба сталева електрозварна емалірована, діаметр 57х3,5 мм	м	33	594,78 19627,74	581,68 19195,44	1,44 47,52	11,66 384,78	30 км.
29	&С113-1676-1	Трійник чавунний 45° DN100	шт	9	2110,44 18993,96	2066,29 18596,61	2,77 24,93	41,38 372,42	30 км.
30	&С113-1676-3 варіант 1	Відвід чавунний 88° DN100	шт	11	1439,8 15837,80	1410,11 15511,21	1,46 16,06	28,23 310,53	30 км.
31	&С1630-552-1 варіант 1	Фановий клапан DN 100	шт	2	7861,36 15722,72	7705,53 15411,06	1,69 3,38	154,14 308,28	30 км.
32	&С114-267-1 варіант 28	Труба вн d60 - циліндр теплоізоляційний товщ. 19мм (вспінений каучук)	м	33,66	438,77 14769,00	429,87 14469,42	0,3 10,10	8,6 289,48	30 км.
33	&С113-2301-13 варіант 1	Зворотний клапан фланцевий, DN 65 PN16	шт	1	12465,37 12465,37	12210,00 12210,00	10,95 10,95	244,42 244,42	30 км.
34	&С113-2301-14 варіант 1	Засувка клинова фланцева DN 65 коротка	шт	1	12464,52 12464,52	12209,17 12209,17	10,95 10,95	244,4 244,40	30 км.
35	&С1630-1821-1 варіант 1	Лічильник води д. 25 PoWoGaz (Apator) JS 6, 3 Qном. 6,3 м3/год	шт	1	10358,55 10358,55	10155,25 10155,25	0,19 0,19	203,11 203,11	30 км.
36	&1601-2389-54-2 варіант 11	Шафа для пожежного кран-комплекту ПШ-1пк (600х1700х250) без задній стінки (приставна)	шт.	2	4586,09 9172,18	4495,83 8991,66	0,34 0,68	89,92 179,84	30 км.
37	&С113-1676-7 варіант 1	Опорна труба для стояка DN100	шт	2	4533,09 9066,18	4441,11 8882,22	3,1 6,20	88,88 177,76	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
38	&1601-2389-54-13 варіант 26	Вогнегасник ВП-6	шт.	4	2154,92 8619,68	2112,50 8450,00	0,17 0,68	42,25 169,00	https://epicentrk.ua/shop/ognetushiteli-avtomobilnye/fs/brend-tsts-inzhenerinh/ 30 км.
39	+С130-901 варіант 2	Унітаз (з кришкою)	шт	1	8546,4 8546,40	8370,133 8370,13	8,69 8,69	167,58 167,58	Рахунок №3118 від 13.05.2026 30 км.
40	&С113-666-2	Труба DN 50 L=3,0м (чавунна)	шт	1	8546,12 8546,12	8479,38 8479,38	3,12 3,12	63,62 63,62	30 км.
41	&С113-2154-11 варіант 1	Кран кульовий фланцевий, DN 65 PN16, tmax-120 С	шт	1	8348,34 8348,34	8184,58 8184,58	0,07 0,07	163,69 163,69	30 км.
42	&С111-1721-28 варіант 2	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів	м	114,6562	67,43 7731,27	66,11 7579,92	- -	1,32 151,35	https://profimann.com .ua/uk/izolyaciya-i-krepezhnye-sistemy/aksessuary-dlya-montazha-izolyacii/lenta-samokleyaschayasya-k-flex-003x075- 15-st/
43	&С113-1676-4 варіант 1	Відвід чавунний 45° DN100	шт	7	1023,7 7165,90	1002,17 7015,19	1,46 10,22	20,07 140,49	30 км.
44	+С130-1193 варіант 4	Труба сталева електрозварна емалірована, діаметр 76х3,5 мм	м	9	756,45 6808,05	739,68 6657,12	1,94 17,46	14,83 133,47	30 км.
45	+С1630-116 варіант 6	Рукав пожежний латексний ДУ 25	м	20	331,56 6631,20	325,00 6500,00	0,06 1,20	6,5 130,00	30 км.
46	&С113-1676-9 варіант 1	Перехідний соединитель DN 100	шт	11	509,86 5608,46	499,73 5497,03	0,13 1,43	10 110,00	30 км.
47	+С130-886 варіант 2	Труба ст. водогазопровідна Ду 50	м	18	307,39 5533,02	300,03 5400,54	1,33 23,94	6,03 108,54	30 км.
48	&С113-1676-6	Зєднувальна вставка для сан/вузла DN100	шт	1	5398,98 5398,98	5291,00 5291,00	2,12 2,12	105,86 105,86	30 км.
49	&С114-267-1 варіант 29	Труба вн d76 - циліндр теплоізоляційний товщ. 19мм (вспінений каучук)	м	9,18	568,2 5216,08	556,76 5111,06	0,3 2,75	11,14 102,27	30 км.
50	&С113-1676-5 варіант 1	Ревізія прямокутна DN100	шт	1	4817,14 4817,14	4717,14 4717,14	5,55 5,55	94,45 94,45	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
51	+С111-1708 варіант 2	Ключчя просочене	кг	3,75	1274,67 4780,01	1249,17 4684,39	0,51 1,91	24,99 93,71	https://tyrfan-trade.com.ua/ua/p3020229-klochchya-prosochene-tsena .html?srsltid=AfmBOooDBEQWSUy-q8-fDgkEh_5GjeSRAOLGST6j_8-B_gjYT_sve4ES 30 км.
52	+С1630-23 варіант 4	Вентиль пожежний кутовий бронзовий Ду50 з датчиком положення крану (ДППК)	шт	2	2276,64 4553,28	2230,00 4460,00	2 4,00	44,64 89,28	30 км.
53	+С130-883 варіант 4	Труба ст. водогазопровідна Ду 25	м	27	146,04 3943,08	142,52 3848,04	0,66 17,82	2,86 77,22	30 км.
54	+С130-890 варіант 4	Труба сталева водогазопровідна оцинкована Ду 32	м	12	321,25 3855,00	314,07 3768,84	0,88 10,56	6,3 75,60	30 км.
55	&С114-267-1 варіант 33	Труба вн d38 - циліндр теплоізоляційний товщ. 19мм (вспінений каучук)	м	12,24	311,06 3807,37	304,66 3729,04	0,3 3,67	6,1 74,66	30 км.
56	&С130-231-1 варіант 1	Крепіжний ст. хомут зі шпилькою та дюбелем для тр. DN100	шт	10	371,2 3712,00	363,75 3637,50	0,17 1,70	7,28 72,80	30 км.
57	&С15011-2013-2 варіант 10	Ствол пожежний перекривний Ду50 зі сприскoм 16мм	шт	2	1768,18 3536,36	1755,00 3510,00	0,02 0,04	13,16 26,32	30 км.
58	&С113-1880-1 варіант 2	Кліпса монтажна	шт	249	14,1 3510,90	13,75 3423,75	0,07 17,43	0,28 69,72	https://viyar.ua/ua/catalog/klipsa_montazhnaya_dlya_profilya_uglovogo_stal_nikel_new/ 30 км.
59	+С130-887 варіант 3	Труба сталева водогазопровідна оцинкована діам. 15	м	27	121,79 3288,33	119,03 3213,81	0,37 9,99	2,39 64,53	30 км.
60	+С130-644 варіант 2	Умивальник компакнтий пристіновий COMO 40 CERSANIT	комплект	1	3170,46 3170,46	3101,66 3101,66	6,63 6,63	62,17 62,17	Рахунок №3118 від 13.05.2026 30 км.
61	+С113-2155 варіант 3	Монокран умивальника	шт	1	3133,06 3133,06	3071,56 3071,56	0,07 0,07	61,43 61,43	Рахунок №3118 від 13.05.2026 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
62	+С130-984 варіант 2	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	8	376,23 3009,84	367,69 2941,52	1,16 9,28	7,38 59,04	30 км.
63	+С1534-12 варіант 4	Відвід 90° емалірований , зовнішній діаметр 76 мм	шт	8	364,33 2914,64	356,85 2854,80	0,34 2,72	7,14 57,12	https://boiler.ua/ua/otvody-stalnye/filter/material=4;nominalnyyProxodDuDn14=9,10/ 30 км.
64	+С113-1689 варіант 2	Труба ППР 20х3,4мм	м	30	90,43 2712,90	88,59 2657,70	0,07 2,10	1,77 53,10	https://epicentrk .ua/shop/mplc-truba-wavin-ekoplastic-stabi-plus-20-mm-pn-28-s-3-2-sdr-7-4-strs020rct-1f0b1861-09a1-6aa2-b669-75de9bb46aa7.html 30 км.
65	+С111-1522 варіант 11	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,0118128	222296,18 2625,94	217592,59 2570,38	344,84 4,07	4358,75 51,49	https://epicentrk.ua/shop/elektrody-monolith-t-590-5-mm-6-sht-0-9-kg.html 30 км.
66	&С114-267-1 варіант 11	Труба вн d22 - циліндр теплоізоляційний товщ. 19мм (вспінений каучук)	м	27,54	89,2 2456,57	87,15 2400,11	0,3 8,26	1,75 48,20	30 км.
67	&С113-1676-10	Трійник редукційний чавунний 88° DN100 /50 / 100	шт	1	2317,54 2317,54	2270,27 2270,27	1,83 1,83	45,44 45,44	30 км.
68	+С113-2154 варіант 6	Кран кульовмй DN 15	шт	3	749,77 2249,31	735,00 2205,00	0,07 0,21	14,7 44,10	30 км.
69	&С113-1676-2	Трійник чавунний 88° DN100	шт	1	2241,5 2241,50	2195,62 2195,62	1,93 1,93	43,95 43,95	30 км.
70	+С1545-279 варіант 2	Хомут Х25У1	100шт	0,04	54146,89 2165,88	53083,33 2123,33	1,86 0,07	1061,7 42,48	https://tfzm.com.ua/magazin/product/khomut-kh25-3-407-1-143-8-50-3-407-1-136-3-39 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
71	&C113-1676-12 варіант 1	Відвід чавунний 88° DN50	шт	3	703,75 2111,25	689,42 2068,26	0,53 1,59	13,8 41,40	30 км.
72	&C1594-250-11 варіант 1	Перехід ст. 65 / 25 (для дренажних воронок)	шт	12	175,29 2103,48	171,44 2057,28	0,41 4,92	3,44 41,28	30 км.
73	&C111-329-1 варіант 3	Клей монтажний для спінених теплоізоляційних матеріалів	л	1,1786	1743,48 2054,87	1708,83 2014,03	0,46 0,54	34,19 40,30	https://profimann.com .ua/izolyaciya-i-krepezhnye-sistemy/aksessuary-dlya-montazha-izolyacii/kley-k-flex-0-5-lt-k-414/ 30 км.
74	+C1534-9 варіант 5	Відвід 90° емалірований , зовнішній діаметр 57 мм	шт	10	203,33 2033,30	199,17 1991,70	0,17 1,70	3,99 39,90	https://boiler.ua/ua/otvody-stalnye/filter/material=4;nominalnyyProxodDuDn14=9,10/ 30 км.
75	&C113-1676-13 варіант 1	Хомут DN50	шт	6	312,15 1872,90	305,96 1835,76	0,07 0,42	6,12 36,72	30 км.
76	&C1630-67-4К-1	Кран кульовий Ду32 PN16	шт	2	921,74 1843,48	901,98 1803,96	1,69 3,38	18,07 36,14	30 км.
77	&C1330-659-2 варіант 1	Кран кульовий Ду 25	шт	2	903,94 1807,88	885,66 1771,32	0,56 1,12	17,72 35,44	30 км.
78	+C130-881 варіант 4	Труба ст. водогазопровідна Ду 15	м	18	83,63 1505,34	81,64 1469,52	0,35 6,30	1,64 29,52	30 км.
79	&C1630-973-1 варіант 1	Сіфон умивальника	шт	1	1497,14 1497,14	1467,62 1467,62	0,16 0,16	29,36 29,36	Рахунок №3118 від 13.05.2026 30 км.
80	&C113-1451-4 варіант 1	Труба ПВХ Ду32	м	12	118,92 1427,04	116,30 1395,60	0,29 3,48	2,33 27,96	30 км.
81	&C15011-2013-2 варіант 11	Ствол перекривний DN -25	шт	1	1418,91 1418,91	1408,33 1408,33	0,02 0,02	10,56 10,56	30 км.
82	&1601-2389-54-2 варіант 13	Котушка для напівжорсткого рукава	шт.	1	1359,5 1359,50	1332,50 1332,50	0,34 0,34	26,66 26,66	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
83	&C1110-132-5 варіант 20	Крепіжний ст. хомут зі шпилькою та дюбелем для тр. d108	шт	8	167,79 1342,32	164,33 1314,64	0,17 1,36	3,29 26,32	https://profimann.com .ua/izolyaciya-i-krepezhnye-sistemy/krepezhnye-sistemy/homuty/komplekt-krepleniya-trub-104-112-mm-walraven-bis-2 s-m8h100mm-10h50-33335112k/ 30 км.
84	+C1113-246 варіант 5	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0057	224416,45 1279,17	219444,44 1250,83	571,69 3,26	4400,32 25,08	https://epicentrk.ua/shop/emal-alkidnaya-pf-115-kompozit-seryy-glyanets-0-69-l.html 30 км.
85	&C1330-659-3 варіант 1	Клапан зворотний діам. 25 мм	шт	1	1276,34 1276,34	1250,75 1250,75	0,56 0,56	25,03 25,03	30 км.
86	&C1630-117-1 варіант 1	Кран триходовий для манометра 11Б18бк діам.15 мм	шт	2	581,4 1162,80	569,83 1139,66	0,17 0,34	11,4 22,80	30 км.
87	C1630-103 варіант 4	Фільтр сітчастий діам. 25 мм	шт	1	1162,63 1162,63	1137,97 1137,97	1,86 1,86	22,8 22,80	30 км.
88	+C1534-9 варіант 6	Відвід 90°, зовнішній діаметр 57 мм	шт	14	78,65 1101,10	76,94 1077,16	0,17 2,38	1,54 21,56	https://boiler.ua/ua/otvod-stalnoi-besshovnyi-57x4-mm-du-50/ 30 км.
89	&1601-2389-54-8 варіант 16	Головка з'єднувальна рукава ГМ-50	шт.	4	258,59 1034,36	253,18 1012,72	0,34 1,36	5,07 20,28	https://epicentrk.ua/shop/pozharnaya-golovka-pozhsoyuz-muftovaya-gm-50.html 30 км.
90	&C1330-659-1 варіант 1	Кран кульови діам. 15 (спускний)	шт	1	1026,01 1026,01	1005,33 1005,33	0,56 0,56	20,12 20,12	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
91	&C113-1676-11 варіант 1	Перехід DN50/DN100	шт	1	981,2 981,20	961,38 961,38	0,58 0,58	19,24 19,24	30 км.
92	&C1542-18-1 варіант 1	Блок управління пожежним краном (БУПК)	компл.	1	958,22 958,22	939,25 939,25	0,18 0,18	18,79 18,79	30 км.
93	&C1110-132-5 варіант 23	Крепіжний ст. хомут зі шпилькою та дюбелем для тр. d57	шт	10	91,64 916,40	89,67 896,70	0,17 1,70	1,8 18,00	https://profimann.com .ua/izolyaciya-i-krepezhnye-sistemy/krepezhnye-sistemy/homuty/komplekt-krepleniya-trub-53-61-mm-2-walraven-bis-2 s-m8h80mm-10h50-33335061k/ 30 км.
94	&C1530-155-9 варіант 1	Приборний кран 1/2" кутовий з розеткою і гайкою для підкл. Сантех приладів.	шт	2	448,04 896,08	438,91 877,82	0,34 0,68	8,79 17,58	30 км.
95	&1601-2389-54-8 варіант 19	Муфта з'єднувальна Ду-50	шт.	2	427,87 855,74	419,14 838,28	0,34 0,68	8,39 16,78	30 км.
96	+C1534-258 варіант 4	Перехід безшовний зварний 76х Дн 57 емалірований	шт	2	411,67 823,34	403,46 806,92	0,14 0,28	8,07 16,14	30 км.
97	&C1530-155-7 варіант 1	Муфта з накидною гайкою з внутрішньою різьбою 20х1/2"	шт	4	202,36 809,44	198,25 793,00	0,14 0,56	3,97 15,88	30 км.
98	+C130-39 варіант 2	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,00472	161260,74 761,15	157720,00 744,44	378,76 1,79	3161,98 14,92	https://armashop.ua/metizy/filter/icons=5,11;tipmetiza=1,2 ,3/?srsltid=AfmBOorA09wzv_um_z-7LQ_0Nkylpqa9tGIWCca6NSmN3DGeF1JXuURY 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
99	&C1534-7-2-7Ц варіант 7	Відводи 90 град., діаметр умовного проходу 25 мм	шт	16	47,02 752,32	46,00 736,00	0,1 1,60	0,92 14,72	https://romstal .ua/ru/product/22803-ugolok_90_grad_pod_svarku_d_1_din_2605_1_kutochok_90_grad_pid_zvaryuvannya_d_1_din_2605_1_ 30 км.
100	&C1110-132-6 варіант 1	Хомут крепіжний з акнером та дюбелем Ду 50	шт	8	91,64 733,12	89,67 717,36	0,17 1,36	1,8 14,40	https://profimann.com .ua/izolyaciya-i-krepezhnye-sistemy/krepezhnye-sistemy/homuty/komplekt-krepleniya-trub-53-61-mm-2-walraven-bis-2 s-m8h80mm-10h50-33335061k/ 30 км.
101	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,013514	52040,3 703,27	50641,14 684,36	378,76 5,12	1020,4 13,79	30 км.
102	&1601-2389-54-13 варіант 24	Вентиль пожежний кутовий бронзовий Ду-25 з датчиком положення пожежного крану (ДППК)	шт.	1	678,47 678,47	665,00 665,00	0,17 0,17	13,3 13,30	30 км.
103	&C1630-1159-2 варіант 1	Манометр технічний 0-10атм, діам. 100 мм	шт	2	323,81 647,62	317,36 634,72	0,1 0,20	6,35 12,70	30 км.
104	&1601-2389-54-2 варіант 12	Касета для плоского рукава	шт.	2	320,8 641,60	314,17 628,34	0,34 0,68	6,29 12,58	30 км.
105	&C130-231-2 варіант 1	Крепіжний ст. хомут зі шпилькою та дюбелем для тр. DN50	шт	2	312,25 624,50	305,96 611,92	0,17 0,34	6,12 12,24	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
106	&C1110-132-7 варіант 1	Хомут крепіжний з акнером та дюбелем Ду 25	шт	8	73,61 588,88	72,00 576,00	0,17 1,36	1,44 11,52	https://profimann.com . ua/izolyaciya-i-krepezhnye-sistemy/krepezhnye-sistemy/homuty/komplekt-krepleniya-trub-25-30-mm-3-4-walraven-bis -2s-m8h80mm-10h50-33335030k/ 30 км.
107	С112-263	Фанера клеєна, марка ФК і ФБА, сорт В/ВВ, товщина 5-7 мм	м3	0,016	35994,71 575,92	34996,24 559,94	292,69 4,68	705,78 11,30	30 км.
108	&С130-615-3 варіант 1	Гнучкий патрубок DN 100 для підключення унітазу	комплект	1	557,78 557,78	546,67 546,67	0,17 0,17	10,94 10,94	https://epicentrk . ua/shop/mplc-gofrotruba-roztazna-dla-unitazu-mcalpine-180-230-mm-z-usil-nuvacem-wc-f18r-1edee680-bded-6db0-9 541-45f1587e82f7. html 30 км.
109	+С1113-21 варіант 2	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0027	197027,57 531,97	192592,59 520,00	571,69 1,54	3863,29 10,43	https://epicentrk. ua/shop/gruntovka-alkidnaya-gf-021-kompozit-krasno-korichnevyy-mat-0-64-l.html 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
110	&C1110-132-5 варіант 22	Крепіжний ст. хомут зі шпилькою та дюбелем для тр. d76	шт	4	132,64 530,56	129,87 519,48	0,17 0,68	2,6 10,40	https://profimann.com.ua/izolyaciya-i-krepezhnye-sistemy/krepezhnye-sistemy/homuty/komplekt-krepleniya-trub-75-81-mm-2-1-2-walraven-b is-2s-m8h80mm-10h50-33335081k/ 30 км.
111	&1601-2389-54-8 варіант 18	Головка з'єднувальна муфтова ГМ-50	шт.	2	258,59 517,18	253,18 506,36	0,34 0,68	5,07 10,14	253,18https://epicentrk.ua/shop/pozharnaya-golovka-pozhsoyuz-muftovaya-gm-50.html 30 км.
112	&C1530-155-8 варіант 1	Настінне коліно з внутрішньою різьбою 20х1/2"	шт	3	160,36 481,08	157,08 471,24	0,14 0,42	3,14 9,42	30 км.
113	&C114-267-1 варіант 24	Труба вн d28 - циліндр теплоізоляційний товщ. 19мм (вспінений каучук)	м	2,04	223,25 455,43	218,57 445,88	0,3 0,61	4,38 8,94	30 км.
114	&C1530-155-1 варіант 1	Обвід короткий ППР 20 мм	шт	6	75,7 454,20	74,08 444,48	0,14 0,84	1,48 8,88	https://epicentrk.ua/shop/mplc-obvid-roztrubnij-wavin-ekoplastic-20-mm-skrh020p20-1f0b1b6d-6540-6d90-b390-1be409245df4.html 30 км.
115	+C130-889 варіант 2	Труба сталева водогазопровідна оцинкована Ду 25	м	2	223,7 447,40	218,67 437,34	0,64 1,28	4,39 8,78	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
116	&C130-615-4 варіант 1	Гнучкий шланг DN 15 (0,5 м) для підключення унітазу по В1	комплект	1	430,61 430,61	422,00 422,00	0,17 0,17	8,44 8,44	https://epicentrk.ua/shop/shlanh-antyvibratsiinyi-water-house-neylon-wh-1-v-z-priamyi-0-5-m.html 30 км.
117	&C113-1838-8-2 варіант 2	Американка Ду32	шт	1	424,16 424,16	415,80 415,80	0,04 0,04	8,32 8,32	https://genesisv.com .ua/product/%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B7%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B5-%D0%BD-4/ 30 км.
118	&1601-2389-54-8 варіант 17	Головка з'єднувальна цапкова ГЦ-50	шт.	2	204,55 409,10	200,20 400,40	0,34 0,68	4,01 8,02	https://boiler.ua/holovka-pozharnaia-tsapkovaia-aliumynyevaia-hts-50/ 30 км.
119	&C113-1457-2 варіант 1	Відвід 45 ПВХ Ду32	шт	8	47,63 381,04	46,67 373,36	0,03 0,24	0,93 7,44	https://epicentrk.ua/ua/shop/otvod-pp-32-45.html 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
120	&C1110-132-8 варіант 1	Хомут крепіжний з акнером та дюбелем Ду 15	шт	5	73,61 368,05	72,00 360,00	0,17 0,85	1,44 7,20	https://profimann.com . ua/izolyaciya-i-krepezhnye-sistemy/krepezhnye-sistemy/homuty/komplekt-krepleniya-trub-25-30-mm-3-4-walraven-bis -2s-m8h80mm-10h50-33335030k/ 30 км.
121	&C1534-7-2-2 варіант 7	Відвід 90° Ду15 оцинкований	шт	12	29,31 351,72	28,64 343,68	0,1 1,20	0,57 6,84	https://boiler.ua/ua/otvody-stalnye/filter/material=3/ 30 км.
122	&C1110-132-5 варіант 25	Крепіжний ст. хомут зі шпилькою та дюбелем для тр. d32	шт	4	78,57 314,28	76,86 307,44	0,17 0,68	1,54 6,16	https://profimann.com . ua/izolyaciya-i-krepezhnye-sistemy/krepezhnye-sistemy/homuty/komplekt-krepleniya-trub-31-37-mm-1-walraven-bis-2 s-m8h80mm-10h50-33335037k/ 30 км.
123	&C1534-7-2-2 варіант 9	Відвід 90° Ду15	шт	12	24,95 299,40	24,36 292,32	0,1 1,20	0,49 5,88	https://gidroterm-prom.com. ua/otvod-stalnoj-90-dn-213-du-15-kh32-besshovnyj/ 30 км.
124	&C113-1676-14 варіант 1	Перехідний соединитель DN 50	шт	1	279,56 279,56	274,00 274,00	0,08 0,08	5,48 5,48	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
125	+С111-311 варіант 2	Каболка	т	0,00094	272462,8 256,12	266666,67 250,67	453,72 0,43	5342,41 5,02	https://xn--80ajgehvray.com.ua/ua/p1468615089-kabolka-smolyanaya.html 30 км.
126	&С111-329-2 варіант 2	Очищувач для клею	л	0,2573	917,66 236,11	899,21 231,37	0,46 0,12	17,99 4,62	https://b2b.teploarmatura.com/ru/aksesuari-dlya-teploizolyaciji/ochistitel-k-flex-1-0-lt/ 30 км.
127	&С1534-7-1-7Х варіант 7	Відвід 90° Ду32 оцинкований	шт	4	58,75 235,00	57,50 230,00	0,1 0,40	1,15 4,60	https://santeks.in.ua/ua/p1187131351-otsinkovannyj-otvod-324230h.html 30 км.
128	&1601-2389-54-13 варіант 25	Датчик відкриття дверей СОМК 1-8	шт.	1	232,22 232,22	227,50 227,50	0,17 0,17	4,55 4,55	30 км.
129	&С1530-155-2 варіант 1	Відвід 90 ППР 20 мм	шт	14	16,29 228,06	15,83 221,62	0,14 1,96	0,32 4,48	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
130	&C113-1838-9-1 варіант 4	Американка Ду15 оцинкована	шт	2	112,28 224,56	110,04 220,08	0,04 0,08	2,2 4,40	https://genesisv.com .ua/product/%d1%80%d1%96%d0%b7%d1%8c%d0%b1%d0%be%d0%b2%d0%b5-%d0%b7%d1%94%d0%b4%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d1%8f%d0%bc%d0%b5-%d0%bd/ 30 км.
131	&C1530-155-6 варіант 1	Кріплення здвоєне для труби 20 мм	шт	10	20,54 205,40	20,00 200,00	0,14 1,40	0,4 4,00	https://epicentrk.ua/shop/kreplenie-dlya-trub-ekoplastik-dvoynoe-20-mm.html 30 км.
132	&C111-93-4-M	Муфта коротка, діам. 25 мм	шт	2	99,48 198,96	97,50 195,00	0,03 0,06	1,95 3,90	30 км.
133	+C1545-169 варіант 3	Перемичка заземлювальна	шт	1	190,63 190,63	186,67 186,67	0,22 0,22	3,74 3,74	https://checkprice.com.ua/?query=%D0%A11545-169 30 км.
134	&C1530-155-3 варіант 1	Відвід 45 ППР 20 мм	шт	8	21,39 171,12	20,83 166,64	0,14 1,12	0,42 3,36	https://epicentrk.ua/ua/shop/koleno-ekoplastik-20-mm-45-.html 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
135	&C1110-132-5 варіант 26	Крепіжний ст. хомут зі шпилькою та дюбелем для тр. d25	шт	2	73,61 147,22	72,00 144,00	0,17 0,34	1,44 2,88	https://profimann.com .ua/izolyaciya-i-krepezhnye-sistemy/krepezhnye-sistemy/homuty/komplekt-krepleniya-trub-25-30-mm-3-4-walraven-bis -2s-m8h80mm-10h50-33335030k/ 30 км.
136	&C1530-155-5 варіант 1	Муфта з'єднувальна ППР 20 мм	шт	10	13,74 137,40	13,33 133,30	0,14 1,40	0,27 2,70	https://epicentrk.ua/shop/mufta-ekoplastik-20-mm.html 30 км.
137	&1601-2389-54-8 варіант 20	Головка рукава Ду-25	шт.	1	133,46 133,46	130,50 130,50	0,34 0,34	2,62 2,62	https://boiler.ua/holovka-pozharnaia-rukavnaia-aliumynyevaia-hr-50/ 30 км.
138	&C130-465-12 варіант 7	Різьба сталева Ду32 оцинкованна	шт	6	21,89 131,34	21,34 128,04	0,12 0,72	0,43 2,58	30 км.
139	&C130-465-13 варіант 7	Різьба сталева Ду25 оцинкованна	шт	8	16,15 129,20	15,71 125,68	0,12 0,96	0,32 2,56	30 км.
140	&C111-93-6 варіант 1	Патрубок-вставка зі сталевої труби, діам. 25, L=200	шт	4	29,1 116,40	28,50 114,00	0,03 0,12	0,57 2,28	30 км.
141	&C130-465-15 варіант 8	Різьба сталева Ду15 оцинкована	шт	12	8,99 107,88	8,69 104,28	0,12 1,44	0,18 2,16	30 км.
142	C142-10-2	Вода	м3	1,2333	82,53 101,78	82,53 101,78	- -	- -	
143	&C1534-7-2-2 варіант 8	Монтажний відвід з ВР 90° Ду15 оцинкований	шт	2	48,45 96,90	47,40 94,80	0,1 0,20	0,95 1,90	https://boiler.ua/ua/otvod-hnutyi-stalnoi-otsynkovannyi-21.3-mm-du-15/ 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
144	&C113-1457-3 варіант 1	Відвід 88 ПВХ Ду32	шт	2	47,66 95,32	46,67 93,34	0,06 0,12	0,93 1,86	https://epicentrk.ua/ua/shop/otvod-pp-32-87.html 30 км.
145	+C111-1292 варіант 5	Уайт-спірит	т	0,000423	221109,62 93,53	216161,62 91,44	612,52 0,26	4335,48 1,83	https://epicentrk.ua/ua/shop/rastvoritel-uayt-spirit-khimrezerv-1-l.html 30 км.
146	&C1530-155-4 варіант 1	Трійник ППР 20 мм	шт	4	19,7 78,80	19,17 76,68	0,14 0,56	0,39 1,56	https://epicentrk.ua/shop/troynik-ekoplastik-20kh20kh20-mm.html 30 км.
147	+C1545-209 варіант 2	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	0,04	1701,29 68,05	1666,67 66,67	1,26 0,05	33,36 1,33	https://dimetra-f.com.ua/product/ramki-dlya-nadpisi-rn-2-uhl42 30 км.
148	&C111-93-5 варіант 1	Контрогайка, діам. 25 мм	шт	2	33,26 66,52	32,58 65,16	0,03 0,06	0,65 1,30	https://epicentrk.ua/ua/shop/kontrgayka-sta-stalnaya-du-25.html 30 км.
149	&C111-93-9 варіант 1	Перехід сталевий концентричний 32х25	шт	2	28,43 56,86	27,84 55,68	0,03 0,06	0,56 1,12	30 км.
150	+C111-1848 варіант 5	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00028	161182,11 45,13	157720,00 44,16	301,68 0,08	3160,43 0,89	https://armashop.ua/metizy/filter/icons=5,11;tipmetiza=1,2 ,3/?srsltid=AfmBOorA09wzv_um_z-7LQ_0Nkylpqa9tGIWCca6NSmN3DGeF1JXuURY 30 км.
151	&C111-93-7 варіант 1	Патрубок-вставка зі сталевої труби, діам. 25, L=260	шт	1	37,83 37,83	37,06 37,06	0,03 0,03	0,74 0,74	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
152	+С113-49 варіант 2	Труба сталева водогазопровідна оцинкована діам.15 мм	м	0,3	120,27 36,08	119,03 35,71	0,34 0,10	0,9 0,27	30 км.
153	+С111-849 варіант 2	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,11	297,03 32,67	290,83 31,99	0,38 0,04	5,82 0,64	https://xn--80ajgehvray.com.ua/ua/p733946500-tehplastina-tmksch-500500.html 30 км.
154	&С111-93-8 варіант 1	Патрубок-вставка зі сталевої труби, діам. 25, L=50	шт	2	7,3 14,60	7,13 14,26	0,03 0,06	0,14 0,28	30 км.
155	+С1545-158 варіант 2	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,0612	119,04 7,29	116,67 7,14	0,04 -	2,33 0,15	https://dimetra-f.com.ua/ru/product/okoncevatel-671-u35-za-1000sht 30 км.
156	+С1545-4 варіант 3	Бірка маркувальна	100шт	0,0102	373,79 3,81	366,35 3,74	0,11 -	7,33 0,07	https://tdelectric.com.ua/ua/p1397384519-markirovochnaya-birka-100sht.html 30 км.
157	+С1545-44 варіант 3	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,0132	274,86 3,63	269,17 3,55	0,3 -	5,39 0,08	https://epicentrk.ua/shop/dyubel-dyubel-gvozd-4-5x50-mm-expert-fix.html 30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
158	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,0784	8,95857 9,66	8,95857 9,66			
159	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0427	163,15 6,97	163,15 6,97			
		Разом	грн.		16,63	16,63			
		Разом по розділу III	**грн.**		**597573,85**	**587242,01**	**516,06**	**9815,78**	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	169,801					
		Мастильні матеріали	кг	1,403					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Котельня. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 06-06-07
тепломеханічна частина

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	2368,06	247,35				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,8					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	14,74	244,82				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,7					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	9,06	253,56				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	2391,86					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,8					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	+КБМ201-14	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	95,67029	1089,48 104230,87				Оренда
11	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	375,53987	64,1 24072,11				
12	+КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	4,4549	1960,27 8732,81				Оренда
13	+КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	7,8398	969,8 7603,04				Оренда
14	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	30,1	161,27 4854,23				
15	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	4,779	62,34 297,92				
16	КБМ204-802	Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	0,79245	127,38 100,94				
17	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	4,779	21,04 100,55				
18	+КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,081	1231,08 99,72				Оренда
19	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,56	136,95 76,69				
20	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]	маш. год	2,69375	24,58 66,21				
21	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	1,68	9,86 16,56				
		Разом по розділу II	**грн.**		**150251,65**				
		в тому числі енергоносії:							
		Електроенергія	кВт-год	2467,479					
		Мастильні матеріали	кг	19,058					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
22	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	5,2375					
23	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	49,14845					
24	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	3,18					
25	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,38385					
26	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,28					
27	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,108					
28	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,21					
29	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	12,1131					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
30	&С1630-105-7 варіант 2	Шламо-повітря уловлювач, DN125 Flamcovent F	шт	1	375534,51 375534,51	368155,67 368155,67	15,42 15,42	7363,42 7363,42	30 км.
31	&С1630-90-1 варіант 2	Кран кульовий (фланцевий), DN 125, PN16	шт	9	22181,24 199631,16	21733,83 195604,47	12,48 112,32	434,93 3914,37	30 км.
32	&2415-1342-4 варіант 2	Розширювальний бак V=1000л, Flexcon Top 1000 ProTank	шт	3	55992,05 167976,15	54859,88 164579,64	34,29 102,87	1097,88 3293,64	30 км.
33	&С1630-524-3 варіант 5	Поворотна заслінка, DN 100, PN16, tmax-110 С	шт	8	15785,82 126286,56	15470,00 123760,00	6,29 50,32	309,53 2476,24	30 км.
34	&С1630-524-4 варіант 2	Поворотна заслінка, DN 80, PN16, tmax-110 С	шт	9	13675,59 123080,31	13406,25 120656,25	1,19 10,71	268,15 2413,35	30 км.
35	&С1630-524-3 варіант 4	Заслінка міжфланцева поворотна Ду100 Zetkama	шт	6	18238,92 109433,52	17875,00 107250,00	6,29 37,74	357,63 2145,78	30 км.
36	&С130-161-2 варіант 5	Труба ф250/320 н/н L=1000мм	шт	21	4969,49 104359,29	4865,25 102170,25	6,8 142,80	97,44 2046,24	30 км.
37	&С1630-11-1 варіант 1	Нейтралізатор конденсату NE 0.1 Buderus	шт	3	31534,71 94604,13	30910,00 92730,00	6,38 19,14	618,33 1854,99	30 км.
38	&С1630-1584-13 варіант 4	Запобіжний клапан DN40 6,0 бар, Flamco Meibes	шт	6	12501,02 75006,12	12255,60 73533,60	0,3 1,80	245,12 1470,72	30 км.
39	&С114-267-1 варіант 32	Труба вн d133 - циліндр теплоізоляційний товщ. 19мм (вспінений каучук)	м	66,3	1064,83 70598,23	1043,65 69194,00	0,3 19,89	20,88 1384,34	30 км.
40	&С1630-524-5 варіант 2	Поворотна заслінка, DN 65, PN16, tmax-120 С	шт	6	10564,83 63388,98	10356,67 62140,02	1,01 6,06	207,15 1242,90	30 км.
41	&С113-2154-10 варіант 5	Кран кульовий, DN 40, PN16/25, tmax-120 С	шт	19	2932,57 55718,83	2875,00 54625,00	0,07 1,33	57,5 1092,50	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
42	+С130-1196 варіант 2	Труби сталеві електрозварні, для опалення та водопостачання, діаметр 133х4мм	м	69	770,29 53150,01	751,20 51832,80	3,99 275,31	15,1 1041,90	30 км.
43	&С1630-113-5 варіант 3	Кран для манометра 1/2", В/В. зі зливом, Склоприлад	шт	46	1037,6 47729,60	1017,22 46792,12	0,03 1,38	20,35 936,10	30 км.
44	&С113-2301-10 варіант 2	Зворотний клапан, DN100, PN16, t-120 С	шт	3	14969,9 44909,70	14655,20 43965,60	21,17 63,51	293,53 880,59	30 км.
45	+С111-1522 варіант 11	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,1961626	222296,18 43606,20	217592,59 42683,53	344,84 67,64	4358,75 855,03	https://epicentrk.ua/shop/elektrody-monolith-t-590-5-mm-6-sht-0-9-kg.html 30 км.
46	&С113-2301-9-1 варіант 2	Зворотний клапан, DN32, PN16/25, t-120 С	шт	5	8327,43 41637,15	8164,00 40820,00	0,15 0,75	163,28 816,40	30 км.
47	&С1110-196-4 варіант 1	Метал різного сортаменту (для кріпленнь)	т	0,7	51597,09 36117,96	50910,50 35637,35	302,49 211,74	384,1 268,87	30 км.
48	&С113-2301-8 варіант 2	Зворотний клапан, DN 80, PN16, tmax-110 С	шт	3	11551,69 34655,07	11310,00 33930,00	15,19 45,57	226,5 679,50	30 км.
49	&С1630-986-2 варіант 5	Термометр погружний, 0-120 С, ф100 мм, L=100мм. 0..120С, ТБ Склоприлад	шт	20	1535,48 30709,60	1504,91 30098,20	0,46 9,20	30,11 602,20	30 км.
50	&С111-1721-28 варіант 2	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів	м	446,1922	67,43 30086,74	66,11 29497,77	- -	1,32 588,97	https://profimann.com .ua/uk/izolyaciya-i-krepezhnye-sistemy/aksessuary-dlya-montazha-izolyacii/lenta-samokleyaschayasya-k-flex-003x075- 15-st/
51	&С113-2154-9 варіант 4	Кран кульовий, DN 15, PN25/40, tmax-120 С	шт	40	749,77 29990,80	735,00 29400,00	0,07 2,80	14,7 588,00	30 км.
52	+С130-986 варіант 3	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	48	624,72 29986,56	610,87 29321,76	1,6 76,80	12,25 588,00	30 км.
53	&С130-161-2 варіант 6	Труба ф250 н L=1000мм	шт	9	3267,79 29410,11	3196,92 28772,28	6,8 61,20	64,07 576,63	30 км.
54	&С1630-90-2 варіант 2	Кран кульовий (фланцевий), DN 80, PN16	шт	2	13727,23 27454,46	13452,83 26905,66	5,24 10,48	269,16 538,32	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
55	&C130-259-1 варіант 2	Грязевик сітчастий, DN 80, PN16, t-120 C, Brandoni	шт	3	8909,12 26727,36	8727,33 26181,99	7,1 21,30	174,69 524,07	30 км.
56	&C1630-1821-3 варіант 2	Лічильник холодної води DN25 Qnom 6,3 м3 (1шт. з імпульсним сигналом) JS 6,3	шт	2	12308,56 24617,12	12067,03 24134,06	0,19 0,38	241,34 482,68	30 км.
57	+C124-59 варіант 3	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,0198	1165196,1 23070,88	1142083,33 22613,25	265,79 5,26	22846,98 452,37	https://metalvis.ua/ru/catalog/sku-hda-n-anker-12h140-m8-70-gajka-8-8-cb/ 30 км.
58	&C114-267-1 варіант 31	Труба вн d108 - циліндр теплоізоляційний товщ. 19мм (вспінений каучук)	м	25,5	890,36 22704,18	872,60 22251,30	0,3 7,65	17,46 445,23	30 км.
59	&C130-161-10 варіант 3	Трійник 87 ф250	шт	3	7267,92 21803,76	7117,50 21352,50	7,91 23,73	142,51 427,53	30 км.
60	&C113-2301-11 варіант 2	Зворотний клапан, DN65, PN25/40, t-120 C	шт	1	20714,45 20714,45	20297,33 20297,33	10,95 10,95	406,17 406,17	30 км.
61	&C114-267-1 варіант 26	Труба вн d42 - циліндр теплоізоляційний товщ. 19мм (вспінений каучук)	м	64,26	311,06 19988,72	304,66 19577,45	0,3 19,28	6,1 391,99	30 км.
62	+C130-987 варіант 2	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 125 мм	шт	24	800,5 19212,00	782,64 18783,36	2,16 51,84	15,7 376,80	30 км.
63	+C130-985 варіант 2	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	38	479,68 18227,84	469,02 17822,76	1,25 47,50	9,41 357,58	30 км.
64	&C113-2154-8 варіант 2	Кран кульовий, DN 25, PN25/40, tmax-120 C	шт	17	1040,47 17687,99	1020,00 17340,00	0,07 1,19	20,4 346,80	30 км.
65	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,32913	52040,3 17128,02	50641,14 16667,52	378,76 124,66	1020,4 335,84	30 км.
66	+C1534-23 варіант 2	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 125 мм, зовнішній діаметр 133 мм, товщина стінки 3,5 мм	шт	26	619,14 16097,64	605,83 15751,58	1,17 30,42	12,14 315,64	https://armaprime.com.ua/ua/otvod-stalnoi-besshovnyi-90-du125-139kh4/ 30 км.
67	&C1110-196-7 варіант 6	Хомут обжимний d320	шт	30	527,12 15813,60	516,75 15502,50	0,03 0,90	10,34 310,20	30 км.
68	&C130-161-15 варіант 5	Розвантажувальня платформа d250/320	шт	6	2626,91 15761,46	2573,03 15438,18	2,37 14,22	51,51 309,06	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
69	&C1630-90-3 варіант 2	Кран кульовий (фланцевий), DN 50, PN16	шт	2	7801,08 15602,16	7645,08 15290,16	3,04 6,08	152,96 305,92	30 км.
70	+C130-1195 варіант 2	Труби сталеві електрозварні, для опалення та водопостачання, діаметр 108х4 мм	м	25	614,39 15359,75	599,12 14978,00	3,22 80,50	12,05 301,25	30 км.
71	&C1630-1159-1 варіант 2	Манометр, 0-6 атм, ф100 мм, 1/2", Н/Р, ДМ 05-01 Склоприлад	шт	46	323,81 14895,26	317,36 14598,56	0,1 4,60	6,35 292,10	30 км.
72	&C113-2301-9 варіант 2	Зворотний клапан, DN40, PN25/40, t-120 С	шт	1	14606,04 14606,04	14319,50 14319,50	0,15 0,15	286,39 286,39	30 км.
73	+C130-39 варіант 2	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,08932	161260,74 14403,81	157720,00 14087,55	378,76 33,83	3161,98 282,43	https://armashop.ua/metizy/filter/icons=5,11;tipmetiza=1,2 ,3/?srsltid=AfmBOorA09wzv_um_z-7LQ_0Nkylpqa9tGIWCca6NSmN3DGeF1JXuURY 30 км.
74	&C130-161-13 варіант 3	Ревізія ф250	шт	3	4776,99 14330,97	4678,92 14036,76	4,4 13,20	93,67 281,01	30 км.
75	+C1534-18 варіант 2	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 100 мм, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	шт	18	782,4 14083,20	766,20 13791,60	0,86 15,48	15,34 276,12	https://romstal .ua/ru/product/22811-ugolok_90_grad_pod_svarku_d_3_din_2605_1_kutochok_90_grad_pid_zvaryuvannya_d_3_din_2605_1_ 30 км.
76	&C113-1880-1 варіант 2	Кліпса монтажна	шт	969	14,1 13662,90	13,75 13323,75	0,07 67,83	0,28 271,32	https://viyar.ua/ua/catalog/klipsa_montazhnaya_dlya_profilya_uglovogo_stal_nikel_new/ 30 км.
77	&2415-1342-7 варіант 2	Бак-охолоджувач V=10л	шт	3	4336,17 13008,51	4250,00 12750,00	1,15 3,45	85,02 255,06	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
78	&C1630-1584-13 варіант 5	Запобіжний клапан DN40 7,0 бар, Flamco Meibes	шт	1	12501,43 12501,43	12256,00 12256,00	0,3 0,30	245,13 245,13	30 км.
79	&C1630-113-7 варіант 2	Регулятор "Після себе" Ду32, CALEFFI	шт	1	11992,95 11992,95	11757,42 11757,42	0,37 0,37	235,16 235,16	30 км.
80	&C113-2154-6 варіант 3	Кран кульовий, DN 50 PN25/40, tmax-120 С	шт	3	3995,41 11986,23	3917,00 11751,00	0,07 0,21	78,34 235,02	30 км.
81	+C1113-246 варіант 5	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0513	224416,45 11512,56	219444,44 11257,50	571,69 29,33	4400,32 225,73	https://epicentrk.ua/shop/emal-alkidnaya-pf-115-kompozit-seryy-glyanets-0-69-l.html 30 км.
82	&C1630-38-6 варіант 2	Вібровставка, DN 50, PN16, t-120 С	шт	6	1900,14 11400,84	1861,76 11170,56	1,12 6,72	37,26 223,56	30 км.
83	&C114-267-1 варіант 30	Труба вн d89 - циліндр теплоізоляційний товщ. 19мм (вспінений каучук)	м	18,36	606,41 11133,69	594,22 10909,88	0,3 5,51	11,89 218,30	30 км.
84	&C113-2154-10 варіант 4	Кран кульовий, DN 40, PN25/40, tmax-120 С	шт	3	3610,87 10832,61	3540,00 10620,00	0,07 0,21	70,8 212,40	30 км.
85	&C114-267-1 варіант 27	Труба вн d48 - циліндр теплоізоляційний товщ. 19мм (вспінений каучук)	м	27,54	360,66 9932,58	353,29 9729,61	0,3 8,26	7,07 194,71	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
86	&C113-1838-8-2 варіант 2	Американка Ду32	шт	22	424,16 9331,52	415,80 9147,60	0,04 0,88	8,32 183,04	https://genesisv.com .ua/product/%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B7%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B5-%D0%BD-4/ 30 км.
87	&2415-1342-5 варіант 2	Розширювальний бак V=150л, Flexcon 200 ProTank	шт	1	9003,37 9003,37	8817,50 8817,50	9,33 9,33	176,54 176,54	30 км.
88	&C113-2301-2-1 варіант 2	Зворотний клапан, DN15, PN16/25, t-120 C	шт	2	4375,87 8751,74	4290,00 8580,00	0,07 0,14	85,8 171,60	30 км.
89	&C114-267-1 варіант 29	Труба вн d76 - циліндр теплоізоляційний товщ. 19мм (вспінений каучук)	м	15,3	568,2 8693,46	556,76 8518,43	0,3 4,59	11,14 170,44	30 км.
90	+C130-1194 варіант 2	Труби сталеві електрозварні, для опалення та водопостачання, діаметр 89х3,5 мм	м	18	478,34 8610,12	466,67 8400,06	2,29 41,22	9,38 168,84	30 км.
91	&C1512-6-1-10 варіант 3	Монтажный профиль Т41 (41х41х2.0 мм) перфорований оцинкований	м	20	414,98 8299,60	406,66 8133,20	0,18 3,60	8,14 162,80	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
92	&C113-1838-8 варіант 2	Американка Ду50	шт	8	1029,29 8234,32	1009,07 8072,56	0,04 0,32	20,18 161,44	https://genesisv.com .ua/product/%d1%80%d1%96%d0%b7%d1%8c%d0%b1%d0%be%d0%b2%d0%b5-%d0%b7%d1%94%d0%b4%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d1%8f%d0%bc%d0%b5-%d0%bd-6/ 30 км.
93	&C1110-196-7 варіант 5	Хомут обжимний d250	шт	21	384,57 8075,97	377,00 7917,00	0,03 0,63	7,54 158,34	30 км.
94	&C114-267-1 варіант 28	Труба вн d60 - циліндр теплоізоляційний товщ. 19мм (вспінений каучук)	м	18,36	438,77 8055,82	429,87 7892,41	0,3 5,51	8,6 157,90	30 км.
95	&C111-329-1 варіант 3	Клей монтажний для спінених теплоізоляційних матеріалів	л	4,5866	1743,48 7996,65	1708,83 7837,72	0,46 2,11	34,19 156,82	https://profimann.com .ua/izolyaciya-i-krepezhnye-sistemy/aksessuary-dlya-montazha-izolyacii/kley-k-flex-0-5-lt-k-414/ 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
96	+С130-41 варіант 2	Болти з гайками та шайбами, діаметр 20-22 мм	т	0,0492	161260,74 7934,03	157720,00 7759,82	378,76 18,63	3161,98 155,58	https://armashop.ua/metizy/filter/icons=5,11;tipmetiza=1,2 ,3/?srsltid=AfmBOorA09wzv_um_z-7LQ_0Nkylpqa9tGIWCca6NSmN3DGeF1JXuURY 30 км.
97	&С130-161-6 варіант 3	Труба ф250 н L=750мм	шт	3	2613,91 7841,73	2559,92 7679,76	2,74 8,22	51,25 153,75	30 км.
98	&С1630-105-6-7П варіант 2	Фільтр сітчастий, DN125, PN16, t-120 С	шт	1	7400,76 7400,76	7242,63 7242,63	13,02 13,02	145,11 145,11	30 км.
99	&С1110-132-4 варіант 2	Крепіжний ст. хомут зі шпилькою та дюбелем для тр. О133	шт	12	615,43 7385,16	602,98 7235,76	0,38 4,56	12,07 144,84	30 км.
100	+С130-884 варіант 2	Труби сталеві водогазопровідні неоцинковані для систем опалення, діаметр 32 мм	м	45	146,24 6580,80	142,52 6413,40	0,85 38,25	2,87 129,15	30 км.
101	+С130-885 варіант 2	Труби сталеві водогазопровідні неоцинковані для систем опалення, діаметр 40 мм	м	27	241,86 6530,22	236,08 6374,16	1,04 28,08	4,74 127,98	30 км.
102	&С130-161-14 варіант 3	Конус ф250/320 н/н	шт	3	2168,78 6506,34	2123,88 6371,64	2,37 7,11	42,53 127,59	30 км.
103	+С130-1193 варіант 3	Труби сталеві електрозварні, для опалення та водопостачання, діаметр 76х3,5 мм	м	15	405,57 6083,55	395,68 5935,20	1,94 29,10	7,95 119,25	30 км.
104	+С1534-15 варіант 2	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 80 мм, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм	шт	18	327,71 5898,78	320,80 5774,40	0,48 8,64	6,43 115,74	https://romstal .ua/ru/product/22811-ugolok_90_grad_pod_svarku_d_3_din_2605_1_kutochok_90_grad_pid_zvaryuvannya_d_3_din_2605_1_ 30 км.
105	+С130-1197 варіант 2	Труби сталеві електрозварні, для опалення та водопостачання, діаметр 159х4,5 мм	м	3	1930,49 5791,47	1887,30 5661,90	5,34 16,02	37,85 113,55	30 км.
106	+С130-890 варіант 3	Труби сталеві водогазопровідні неоцинковані для систем опалення, діаметр 32 мм	м	18	321,25 5782,50	314,07 5653,26	0,88 15,84	6,3 113,40	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
107	&C114-267-1 варіант 24	Труба вн d28 - циліндр теплоізоляційний товщ. 19мм (вспінений каучук)	м	25,5	223,25 5692,88	218,57 5573,54	0,3 7,65	4,38 111,69	30 км.
108	&C111-110-25 варіант 2	Ущільнювач ф250	шт	42	135,45 5688,90	132,72 5574,24	0,07 2,94	2,66 111,72	30 км.
109	&C130-161-16 варіант 3	Підставка напольна ф250 спец (укороч)	шт	3	1889,32 5667,96	1849,90 5549,70	2,37 7,11	37,05 111,15	30 км.
110	&C113-1838-8-1 варіант 2	Американка Ду40	шт	10	554,31 5543,10	543,40 5434,00	0,04 0,40	10,87 108,70	https://genesisv.com .ua/product/%d1%80%d1%96%d0%b7%d1%8c%d0%b1%d0%be%d0%b2%d0%b5-%d0%b7%d1%94%d0%b4%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d1%8f%d0%bc%d0%b5-%d0%bd-5/ 30 км.
111	+C130-1192 варіант 3	Труби сталеві електрозварні, для опалення та водопостачання, діаметр 57х3,5 мм	м	18	305,14 5492,52	297,72 5358,96	1,44 25,92	5,98 107,64	30 км.
112	&C113-2154-9 варіант 5	Кран кульовий, DN 15, PN16/25, tmax-120 C	шт	7	749,77 5248,39	735,00 5145,00	0,07 0,49	14,7 102,90	30 км.
113	+C113-2070 варіант 8	Муфта, Ду40	шт	8	644,17 5153,36	631,47 5051,76	0,07 0,56	12,63 101,04	30 км.
114	&C114-267-1 варіант 25	Труба вн d35 - циліндр теплоізоляційний товщ. 19мм (вспінений каучук)	м	18,36	275,13 5051,39	269,44 4946,92	0,3 5,51	5,39 98,96	30 км.
115	&2415-1342-6 варіант 2	Розширювальний бак V=18л, Flexcon 18 ProTank	шт	3	1645,41 4936,23	1612,00 4836,00	1,15 3,45	32,26 96,78	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
116	+С1113-21 варіант 2	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,024517	197027,57 4830,52	192592,59 4721,79	571,69 14,02	3863,29 94,71	https://epicentrk.ua/shop/gruntovka-alkidnaya-gf-021-kompozit-krasno-korichnevyy-mat-0-64-l.html 30 км.
117	+С130-983 варіант 3	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	14	339,01 4746,14	331,49 4640,86	0,87 12,18	6,65 93,10	30 км.
118	&С1630-105-8 варіант 1	Фільтр-колба, DN 25 BWT	шт	1	4560,48 4560,48	4470,38 4470,38	0,68 0,68	89,42 89,42	30 км.
119	&С113-1838-10 варіант 2	Американка Ду25	шт	16	279,42 4470,72	273,90 4382,40	0,04 0,64	5,48 87,68	https://genesisv.com .ua/product/%d1%80%d1%96%d0%b7%d1%8c%d0%b1%d0%be%d0%b2%d0%b5-%d0%b7%d1%94%d0%b4%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d1%8f%d0%bc%d0%b5-%d0%bd-3/ 30 км.
120	&С113-2301-12 варіант 2	Клапан поплавковий, DN 40, PN6	шт	1	4319,13 4319,13	4233,34 4233,34	1,1 1,10	84,69 84,69	30 км.
121	&С114-267-1 варіант 11	Труба вн d22 - циліндр теплоізоляційний товщ. 19мм (вспінений каучук)	м	45,9	89,2 4094,28	87,15 4000,19	0,3 13,77	1,75 80,32	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
122	+С1534-278 варіант 1	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 125х100 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 133х5-108х4 мм	шт	10	406,68 4066,80	398,12 3981,20	0,59 5,90	7,97 79,70	30 км.
123	&С1110-132-5 варіант 20	Крепіжний ст. хомут зі шпилькою та дюбелем для тр. d108	шт	24	167,79 4026,96	164,33 3943,92	0,17 4,08	3,29 78,96	https://profimann.com .ua/izolyaciya-i-krepezhnye-sistemy/krepezhnye-sistemy/homuty/komplekt-krepleniya-trub-104-112-mm-walraven-bis-2 s-m8h100mm-10h50-33335112k/ 30 км.
124	&С113-2154-7 варіант 3	Кран кульовий, DN 20, PN25/40, tmax-120 С	шт	5	757,42 3787,10	742,50 3712,50	0,07 0,35	14,85 74,25	30 км.
125	+С130-881 варіант 3	Труби сталеві водогазопровідні неоцинковані для систем опалення, діаметр 15 мм	м	45	83,63 3763,35	81,64 3673,80	0,35 15,75	1,64 73,80	30 км.
126	+С113-2070 варіант 9	Муфта, Ду32	шт	8	440,25 3522,00	431,55 3452,40	0,07 0,56	8,63 69,04	30 км.
127	&2415-1342-8 варіант 2	Бак для розбавлення скидів від ХВО V-5л	шт	1	3336,57 3336,57	3270,00 3270,00	1,15 1,15	65,42 65,42	30 км.
128	+С130-984 варіант 2	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	8	376,23 3009,84	367,69 2941,52	1,16 9,28	7,38 59,04	30 км.
129	+С111-1521 варіант 4	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42	т	0,0133	222296,18 2956,54	217592,59 2893,98	344,84 4,59	4358,75 57,97	https://epicentrk.ua/shop/elektrody-monolith-t-590-5-mm-6-sht-0-9-kg.html 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
130	+С1534-9 варіант 4	Відводи гнуті під кутом 90 град., діаметр умовного проходу 50 мм, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	шт	20	144,61 2892,20	141,60 2832,00	0,17 3,40	2,84 56,80	https://romstal . ua/ru/product/22809-ugolok_90_grad_pod_svarku_d_2_din_2605_1_kutochok_90_grad_pid_zvaryuvannya_d_2_din_2605_1_ 30 км.
131	+С130-882 варіант 2	Труби сталеві водогазопровідні неоцинковані для систем опалення, діаметр 20 мм	м	25	114,79 2869,75	112,06 2801,50	0,48 12,00	2,25 56,25	30 км.
132	&С1630-38-7 варіант 2	Вібровставка, DN 40, PN16, t-120 С	шт	2	1376,87 2753,74	1348,75 2697,50	1,12 2,24	27 54,00	https://truba-armatura.com.ua/ua/p1491716246-antivibratsionnaya-vstavka-muftovaya . html?srsltid=AfmBOopuzyx3zQSPidXyczWDawU9vMUhBYdXnUtjmyjXHh_FgymHM07M 30 км.
133	+С1534-283 варіант 1	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 125х65 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 133х5-76х3,5 мм	шт	8	340,72 2725,76	333,49 2667,92	0,55 4,40	6,68 53,44	30 км.
134	&С1630-1821-4 варіант 2	Лічильник холодної води DN15 Qnom 2,5м3 JS 1,6	шт	2	1316,34 2632,68	1290,34 2580,68	0,19 0,38	25,81 51,62	30 км.
135	+С130-883 варіант 3	Труби сталеві водогазопровідні неоцинковані для систем опалення, діаметр 25 мм	м	18	146,04 2628,72	142,52 2565,36	0,66 11,88	2,86 51,48	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
136	+С1534-12 варіант 3	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 65 мм, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	шт	14	183,03 2562,42	179,10 2507,40	0,34 4,76	3,59 50,26	https://romstal .ua/ru/product/22807-ugolok_90_grad_pod_svarku_d_2_1_2_din_2605_1_kutochok_90_grad_pid_zvaryuvannya_d_2_1_2_din_2605_1_ 30 км.
137	+С1534-274 варіант 1	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 100х65 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 108х4-76х3,5 мм	шт	10	237,85 2378,50	232,88 2328,80	0,31 3,10	4,66 46,60	30 км.
138	&С1630-105-9 варіант 2	Фільтр сітчастий, DN32, PN16/25, t-120 С	шт	2	1091,22 2182,44	1069,79 2139,58	0,03 0,06	21,4 42,80	30 км.
139	+С130-982 варіант 2	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	8	268,63 2149,04	262,70 2101,60	0,66 5,28	5,27 42,16	30 км.
140	+С111-1515 варіант 4	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е46	т	0,0098	212851,73 2085,95	208333,33 2041,67	344,84 3,38	4173,56 40,90	https://epicentrk .ua/shop/mplc-elektrodi-zvaruval-ni-monolith-rc-4-mm-1-kg-000001020-1f0e0023-da44-686a-b2e4-e1eea40fd170 .html 30 км.
141	+С113-2070 варіант 7	Муфта, Ду50	шт	2	1016,36 2032,72	996,36 1992,72	0,07 0,14	19,93 39,86	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
142	&C1534-7-2-2 варіант 5	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 15 мм	шт	60	31,03 1861,80	30,32 1819,20	0,1 6,00	0,61 36,60	https://romstal .ua/ru/product/22805-ugolok_90_grad_pod_svarku_d_1_2_din_2605_1_kutochok_90_grad_pid_zvaryuvannya_d_1_2_din_2605_1_ 30 км.
143	&C1534-7-1-7X варіант 5	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 32 мм	шт	24	74,77 1794,48	73,20 1756,80	0,1 2,40	1,47 35,28	https://romstal .ua/ru/product/22801-ugolok_90_grad_pod_svarku_d_1_1_4_din_2605_1_kutochok_90_grad_pid_zvaryuvannya_d_1_1_4_din_2605_1_ 30 км.
144	+C1534-267 варіант 1	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 80х50 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 89х3,5-57х3 мм	шт	8	214,48 1715,84	210,06 1680,48	0,21 1,68	4,21 33,68	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
145	&C113-1838-9-1 варіант 3	Американка Ду15	шт	14	112,28 1571,92	110,04 1540,56	0,04 0,56	2,2 30,80	https://genesisv.com .ua/product/%d1%80%d1%96%d0%b7%d1%8c%d0%b1%d0%be%d0%b2%d0%b5-%d0%b7%d1%94%d0%b4%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d1%8f%d0%bc%d0%b5-%d0%bd/ 30 км.
146	+C1534-7 варіант 2	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 40 мм, зовнішній діаметр 45 мм, товщина стінки 2,5 мм	шт	16	93,53 1496,48	91,60 1465,60	0,1 1,60	1,83 29,28	https://romstal .ua/ru/product/22799-ugolok_90_grad_pod_svarku_d_1_1_2_din_2605_1_kutochok_90_grad_pid_zvaryuvannya_d_1_1_2_din_2605_1_ 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
147	+С111-1848 варіант 5	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0088313	161182,11 1423,45	157720,00 1392,87	301,68 2,66	3160,43 27,92	https://armashop.ua/metizy/filter/icons=5,11;tipmetiza=1,2 , 3/?srsltid=AfmBOorA09wzv_um_z-7LQ_0Nkylpqa9tGIWCca6NSmN3DGeF1JXuURY 30 км.
148	+С113-2064 варіант 18	Ніпель, Ду32	шт	8	176,83 1414,64	173,29 1386,32	0,07 0,56	3,47 27,76	30 км.
149	&С1630-986-2 варіант 6	Термометр накладний, 0-120 С, ф63 мм, 0..120С, ТБ Склоприлад	шт	2	665,31 1330,62	651,80 1303,60	0,46 0,92	13,05 26,10	30 км.
150	&С1534-7-2-7Ц варіант 5	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 25 мм	шт	27	47,02 1269,54	46,00 1242,00	0,1 2,70	0,92 24,84	https://romstal .ua/ru/product/22803-ugolok_90_grad_pod_svarku_d_1_din_2605_1_kutochok_90_grad_pid_zvaryuvannya_d_1_din_2605_1_ 30 км.
151	+С113-2064 варіант 17	Ніпель, Ду40	шт	6	202,96 1217,76	198,91 1193,46	0,07 0,42	3,98 23,88	30 км.
152	&С1110-132-5 варіант 21	Крепіжний ст. хомут зі шпилькою та дюбелем для тр. d89	шт	8	151,56 1212,48	148,42 1187,36	0,17 1,36	2,97 23,76	https://profimann.com .ua/izolyaciya-i-krepezhnye-sistemy/krepezhnye-sistemy/homuty/komplekt-krepleniya-trub-88-95-mm-3-walraven-bis-2 s-m8h80mm-10h50-33335095k/ 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
153	&C1-1-124-2 варіант 2	Дюбель цанга латуна 10х28/М8	шт	100	11,38 1138,00	11,10 1110,00	0,06 6,00	0,22 22,00	https://metalvis.ua/uk/catalog/sku-djubel-eto-m8h28-d10-latun/ 30 км.
154	+С1534-264 варіант 2	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 80х65 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 89х3,5-76х3,5 мм	шт	10	102,94 1029,40	100,71 1007,10	0,21 2,10	2,02 20,20	
155	+С113-2064 варіант 16	Ніпель, Ду50	шт	3	316,09 948,27	309,82 929,46	0,07 0,21	6,2 18,60	30 км.
156	&С1110-132-5 варіант 25	Крепіжний ст. хомут зі шпилькою та дюбелем для тр. d32	шт	12	78,57 942,84	76,86 922,32	0,17 2,04	1,54 18,48	https://profimann.com .ua/izolyaciya-i-krepezhnye-sistemy/krepezhnye-sistemy/homuty/komplekt-krepleniya-trub-31-37-mm-1-walraven-bis-2 s-m8h80mm-10h50-33335037k/ 30 км.
157	&С111-329-2 варіант 2	Очищувач для клею	л	1,0013	917,66 918,85	899,21 900,38	0,46 0,46	17,99 18,01	https://b2b.teploarmatura.com/ru/aksesuari-dlya-teploizolyaciji/ochistitel-k-flex-1-0-lt/ 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
158	&C113-1838-9 варіант 2	Американка Ду20	шт	6	151,89 911,34	148,87 893,22	0,04 0,24	2,98 17,88	https://genesisv.com .ua/product/%d1%80%d1%96%d0%b7%d1%8c%d0%b1%d0%be%d0%b2%d0%b5-%d0%b7%d1%94%d0%b4%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d1%8f%d0%bc%d0%b5-%d0%bd-2/ 30 км.
159	+C113-2070 варіант 12	Муфта, Ду15	шт	10	85,88 858,80	84,13 841,30	0,07 0,70	1,68 16,80	30 км.
160	+C111-1292 варіант 5	Уайт-спірит	т	0,00378	221109,62 835,79	216161,62 817,09	612,52 2,32	4335,48 16,38	https://epicentrk.ua/ua/shop/rastvoritel-uayt-spirit-khimrezerv-1-l.html 30 км.
161	+C113-2070 варіант 10	Муфта, Ду25	шт	4	201,76 807,04	197,73 790,92	0,07 0,28	3,96 15,84	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
162	&C1110-132-5 варіант 22	Крепіжний ст. хомут зі шпилькою та дюбелем для тр. d76	шт	6	132,64 795,84	129,87 779,22	0,17 1,02	2,6 15,60	https://profimann.com .ua/izolyaciya-i-krepezhnye-sistemy/krepezhnye-sistemy/homuty/komplekt-krepleniya-trub-75-81-mm-2-1-2-walraven-b is-2s-m8h80mm-10h50-33335081k/ 30 км.
163	&C1534-256-1 варіант 1	Переходи штамповані концентричні, зовнішній діаметр 57х32 мм	шт	10	67,23 672,30	65,84 658,40	0,07 0,70	1,32 13,20	30 км.
164	&C1110-132-5 варіант 24	Крепіжний ст. хомут зі шпилькою та дюбелем для тр. d40	шт	8	83,53 668,24	81,72 653,76	0,17 1,36	1,64 13,12	https://profimann.com .ua/izolyaciya-i-krepezhnye-sistemy/krepezhnye-sistemy/homuty/komplekt-krepleniya-trub-38-46-mm-1-1-4-walraven-b is-2s-m8h80mm-10h50-33335046k/ 30 км.
165	+C1534-258 варіант 3	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 65х50 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 76х3,5-57х3 мм	шт	8	78,11 624,88	76,44 611,52	0,14 1,12	1,53 12,24	30 км.
166	&C130-465-15 варіант 5	Різьба сталева Ду15	шт	80	6,98 558,40	6,72 537,60	0,12 9,60	0,14 11,20	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
167	&C1110-132-5 варіант 23	Крепіжний ст. хомут зі шпилькою та дюбелем для тр. d57	шт	6	91,64 549,84	89,67 538,02	0,17 1,02	1,8 10,80	https://profimann.com.ua/izolyaciya-i-krepezhnye-sistemy/krepezhnye-sistemy/homuty/komplekt-krepleniya-trub-53-61-mm-2-walraven-bis-2 s-m8h80mm-10h50-33335061k/ 30 км.
168	+C113-2070 варіант 11	Муфта, Ду20	шт	4	132,69 530,76	130,02 520,08	0,07 0,28	2,6 10,40	30 км.
169	+C111-27 варіант 3	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,00303163	170488,17 516,86	166666,67 505,27	478,59 1,45	3342,91 10,14	https://epicentrk.ua/ua/shop/mplc-snur-azbestovij-saon-1-8-mm-buhta-5-kg-23133894-1efb8d44-79d1-6c4e-a762-c9400bd603dd.html 30 км.
170	+C1425-11681 варіант 5	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,126	4050,1 510,31	3245,00 408,87	725,69 91,44	79,41 10,00	https://s-beton.com.ua/uk/rastvory/rastvor-cementnyj-p-12 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
171	&C1534-7-2-1 варіант 2	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 20 мм	шт	14	33,86 474,04	33,10 463,40	0,1 1,40	0,66 9,24	https://romstal .ua/ru/product/22813-ugolok_90_grad_pod_svarku_d_3_4_din_2605_1_kutochok_90_grad_pid_zvaryuvannya_d_3_4_din_2605_1_ 30 км.
172	&C130-465-11-7О варіант 4	Різьба сталева Ду50	шт	14	32,5 455,00	31,74 444,36	0,12 1,68	0,64 8,96	30 км.
173	&C1534-256-2 варіант 1	Переходи штамповані концентричні, зовнішній діаметр 45х20 мм	шт	8	56 448,00	54,83 438,64	0,07 0,56	1,1 8,80	30 км.
174	&C1110-132-5 варіант 26	Крепіжний ст. хомут зі шпилькою та дюбелем для тр. d25	шт	6	73,61 441,66	72,00 432,00	0,17 1,02	1,44 8,64	https://profimann.com .ua/izolyaciya-i-krepezhnye-sistemy/krepezhnye-sistemy/homuty/komplekt-krepleniya-trub-25-30-mm-3-4-walraven-bis -2s-m8h80mm-10h50-33335030k/ 30 км.
175	&C130-465-12 варіант 6	Різьба сталева Ду32	шт	24	18,36 440,64	17,88 429,12	0,12 2,88	0,36 8,64	30 км.
176	&C130-465-10 варіант 4	Різьба сталева Ду40	шт	18	22,87 411,66	22,30 401,40	0,12 2,16	0,45 8,10	30 км.
177	+C113-2064 варіант 19	Ніпель, Ду25	шт	4	94,47 377,88	92,55 370,20	0,07 0,28	1,85 7,40	30 км.
178	&C1534-7-1-7Х варіант 6	Відводи гнуті під кутом 90 град. оцинковані діаметр умовного проходу 32 мм	шт	8	47,16 377,28	46,14 369,12	0,1 0,80	0,92 7,36	https://boiler.ua/ua/otvody-stalnye/filter/material=3/ 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
179	&C130-465-12 варіант 7	Різьба сталева Ду32 оцинкованна	шт	16	21,89 350,24	21,34 341,44	0,12 1,92	0,43 6,88	30 км.
180	+C113-2064 варіант 21	Ніпель, Ду15	шт	6	53,65 321,90	52,53 315,18	0,07 0,42	1,05 6,30	30 км.
181	+C113-2064 варіант 20	Ніпель, Ду20	шт	4	70,49 281,96	69,04 276,16	0,07 0,28	1,38 5,52	30 км.
182	&C130-465-10 варіант 5	Бочонок Ду40	шт	6	46,38 278,28	45,35 272,10	0,12 0,72	0,91 5,46	https://armashop.ua/fitingi-stalnye/filter/nominalnyydiametrdn=1,3,4,5,6;pokrytie=2;tpfitinga=3/ 30 км.
183	&C130-465-12 варіант 8	Бочонок Ду32	шт	8	32,98 263,84	32,21 257,68	0,12 0,96	0,65 5,20	https://armashop.ua/fitingi-stalnye/filter/nominalnyydiametrdn=1,3,4,5,6;pokrytie=2;tpfitinga=3/ 30 км.
184	&C1630-105-10 варіант 2	Фільтр сітчастий, DN15, PN16, t-120 C	шт	1	252,8 252,80	247,81 247,81	0,03 0,03	4,96 4,96	30 км.
185	&C130-465-11-7O варіант 5	Бочонок Ду50	шт	4	49,98 199,92	48,88 195,52	0,12 0,48	0,98 3,92	https://armashop.ua/fitingi-stalnye/filter/nominalnyydiametrdn=1,3,4,5,6;pokrytie=2;tpfitinga=3/ 30 км.
186	&C130-465-13 варіант 5	Різьба сталева Ду25	шт	14	13,29 186,06	12,91 180,74	0,12 1,68	0,26 3,64	30 км.
187	&C1534-7-2-7Ц варіант 6	Відводи гнуті під кутом 90 град. оцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм	шт	6	29,31 175,86	28,64 171,84	0,1 0,60	0,57 3,42	https://boiler.ua/ua/otvody-stalnye/filter/material=3/ 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
188	&C130-465-15 варіант 7	Бочонок Ду15	шт	14	12,56 175,84	12,19 170,66	0,12 1,68	0,25 3,50	https://armashop.ua/fitingi-stalnye/filter/nominalnyydiametrdn=1,3,4,5,6;pokrytie=2;tpfitinga=3/ 30 км.
189	&C130-465-14 варіант 2	Різьба сталева Ду20	шт	14	10,2 142,80	9,88 138,32	0,12 1,68	0,2 2,80	30 км.
190	&C130-465-13 варіант 6	Бочонок Ду25	шт	6	21,59 129,54	21,05 126,30	0,12 0,72	0,42 2,52	https://armashop.ua/fitingi-stalnye/filter/nominalnyydiametrdn=1,3,4,5,6;pokrytie=2;tpfitinga=3/ 30 км.
191	+C111-1504 варіант 3	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42	т	0,00028	215401,73 60,31	210833,33 59,03	344,84 0,10	4223,56 1,18	https://epicentrk.ua/shop/elektrody-svarochnye-plasmatec-monolit-rts-2-mm-1-kg.html 30 км.
192	&C130-592-5 варіант 2	Автоматичний повітрявипускник DN 15. (кран 1/2"+клапан) Caleffi	шт	10	- -	- -	- -	- -	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
193	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	6,621	8,95857 59,31	8,95857 59,31			
194	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0985	163,15 16,08	163,15 16,08			
		Разом	грн.		75,39	75,39			
		Разом по розділу III	**грн.**		**2874956,92**	**2816430,33**	**2592,24**	**55934,35**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	2474,1					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Мастильні матеріали	кг	19,157					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Котельня. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 06-06-09
автоматизацію тепломеханічних рішень

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	6,12	261,28				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,2					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	406,04	245,26				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,7					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1,87	249,58				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,8					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	414,03					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,7					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	+КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	7,7524	1222,54 9477,62				Оренда
11	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	79,1813	64,1 5075,52				
12	+КБМ201-14	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	4,1437	1089,48 4514,48				Оренда
13	+КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	4,2137	969,8 4086,45				Оренда
14	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	18,3	7,99 146,22				
15	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	5,18	9,86 51,07				
		Разом по розділу II	**грн.**		**23351,36**				
		в тому числі енергоносії:							
		Електроенергія	кВт-год	424,398					
		Мастильні матеріали	кг	3,533					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
16	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	10,991					
17	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	1,798					
18	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	18,39					
19	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	10,991					
20	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	10,991					
21	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	2,61					
22	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	26,16					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
23	&C1513-7-17 варіант 1	Датчик тиску, робочий діапазон до 10 бар, PT1, PT2 XMLP010BC21 Schneide Electric	шт	3	15889,93 47669,79	15578,33 46734,99	0,03 0,09	311,57 934,71	https://schneider.kiev .ua/elektronnye-datchiki-davleniya-datchiki-davleniya-xm-transmitter-xmlp-10-bar-g14-a-male-420-ma-din-nabor-iz-1-s ht-telemecanique-xmlp010bc21f 30 км.
24	&C1513-7-1-9 варіант 2	Обмежувач макс. тиску в котлі, 0,5-6 бар DSH143-F 001, 0081855160 Buderus	шт	3	13215,91 39647,73	12956,67 38870,01	0,1 0,30	259,14 777,42	30 км.
25	&C1100-10-126 варіант 2	Кабель контрольний з мідною жилою, в ПВХ ізоляції в оболонці пониженої горючості, 4х1,5 мм2 КВВГнг-LS	м	463,5	80,71 37409,09	79,06 36644,31	0,07 32,45	1,58 732,33	30 км.
26	&C1513-7-16 варіант 1	Датчик реле тиску води -0,2-8 бар., PS5, PS9 KPI-35 Danfoss	шт	5	6585,55 32927,75	6455,74 32278,70	0,68 3,40	129,13 645,65	30 км.
27	&C151-1-16 варіант 1	Кабель силовий мідний в ПВХ оболонці не підтримуючий горіння ВВГнг 5х4 мм2	м	102	243,61 24848,54	238,73316 24350,78	0,1 10,20	4,78 487,56	30 км.
28	&C1510-1-7 варіант 3	Кронштейн настінно-потолочний L=50,100, 150, 2663560 Scat	шт	110	146,55 16120,50	143,00 15730,00	0,68 74,80	2,87 315,70	30 км.
29	&C1513-7-20-7Т варіант 1	Датчик реле тиску газу діапазон вимірювання 2,5...50 мбар, PS10, PS11 DG 50U-3 Kromschroder	шт	2	7016,93 14033,86	6879,17 13758,34	0,17 0,34	137,59 275,18	30 км.
30	&C153-159-2 варіант 4	Кабель з мідною жилою, в ПВХ ізоляції, ПВСгнд 3х0,75 мм2	м	391,4	35,38 13847,73	34,67 13569,84	0,02 7,83	0,69 270,06	30 км.
31	&C1545-269-5 варіант 1	Лоток металевий перфорований, 100х80х3000, Scat	м	45	280,53 12623,85	274,35 12345,75	0,68 30,60	5,5 247,50	30 км.
32	&C151-1-7 варіант 1	Кабель з мідними жилами ВВГнг 5х1,5 мм2	м	122,4	94,28 11539,87	92,26 11292,62	0,17 20,81	1,85 226,44	30 км.
33	&C1545-318-4 варіант 2	Рукав металевий 1130204 Scat	м	300	37,46 11238,00	36,71 11013,00	0,02 6,00	0,73 219,00	https://axiomplus.com.ua/metallorukav/product-132529/ 30 км.
34	&C152-54-2 варіант 2	Кабель сигнальний з мідною живлою J-Y(ST)Y 2х2х0,8	м	391,4	27,33 10696,96	26,77 10477,78	0,02 7,83	0,54 211,35	30 км.
35	&C151-1-17 варіант 1	Кабель силовий мідний в ПВХ оболонці не підтримуючий горіння ВВГнг 5х2,5 мм2	м	71,4	148,36 10592,90	145,38 10380,13	0,07 5,00	2,91 207,77	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
36	&C153-159-2 варіант 3	Кабель з мідною жилою, в ПВХ ізоляції, ПВСгнд 2х0,75 мм2	м	412	25,58 10538,96	25,06 10324,72	0,02 8,24	0,5 206,00	30 км.
37	+C1545-279 варіант 2	Хомут Х25У1	100шт	0,17	54146,89 9204,97	53083,33 9024,17	1,86 0,32	1061,7 180,48	https://tfzm.com.ua/magazin/product/khomut-kh25-3-407-1-143-8-50-3-407-1-136-3-39 30 км.
38	&C1545-269-6 варіант 1	Лоток металевий перфорований, 50х50х3000, Scat	м	36	179,36 6456,96	175,50 6318,00	0,34 12,24	3,52 126,72	30 км.
39	+C1110-171 варіант 2	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,1545	41674,61 6438,73	40591,67 6271,41	265,79 41,06	817,15 126,26	30 км.
40	&C1110-196-3 варіант 2	Кабельний хомут, 4х400 мм Enext	100шт	25	244,3 6107,50	239,42 5985,50	0,09 2,25	4,79 119,75	30 км.
41	&C1545-269-7 варіант 1	Кришка лотка металевого перфорованого h=100, Scat	м	45	125,91 5665,95	123,10 5539,50	0,34 15,30	2,47 111,15	30 км.
42	&C1630-1584-30 варіант 1	Кран триходовий точений, вик. 1 G 1/2 внутрішня G 1/2 внутрішня	шт	15	373,12 5596,80	365,50 5482,50	0,3 4,50	7,32 109,80	30 км.
43	&C1630-522-4 варіант 5	Ударний бур для перофоратора d=6мм	шт	15	316,3 4744,50	310,00 4650,00	0,1 1,50	6,2 93,00	https://epicentrk.ua/ua/shop/bur-bosch-expert-sds-plus-10x200-mm-265-mm-1-sht-2608900099.html 30 км.
44	&C1513-7-19-7С варіант 1	Електрод рівня води, з кабелем 6м для накопичувального бака, LE1-LE3 072.01.06 Finder	шт	3	1217,27 3651,81	1193,33 3579,99	0,07 0,21	23,87 71,61	https://epicentrk.ua/shop/datchyk-rivnia-ridyny-finder-elektrod-pidvisnyi-720106.html 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
45	+С1545-161 варіант 1	Патрони Д або К довгі	100шт	6,54	477,15 3120,56	466,67 3052,02	1,12 7,32	9,36 61,22	https://krepezh-prom.com/ua/p1630778280-patrony-montazhnye-blakitnij .html?srsltid=AfmBOop4KmUOhmybFk5GH-EZeLGEBZqaJ7erceaHqPuOFIjeLeYSOUkf 30 км.
46	+С1545-241 варіант 1	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	8,022	382,66 3069,70	375,00 3008,25	0,16 1,28	7,5 60,17	https://epicentrk.ua/ua/shop/skoba-sokol-smm-21-22-odnolapkova-sribliastyi-metalik.html 30 км.
47	&С1630-522-4 варіант 6	Ударний бур для перофоратора d=8мм	шт	10	304,4 3044,00	298,33 2983,30	0,1 1,00	5,97 59,70	https://epicentrk.ua/ua/shop/bur-bosch-expert-sds-plus-10x200-mm-265-mm-1-sht-2608900099.html 30 км.
48	&С1545-269-8 варіант 1	Кришка лотка металевого перфорованого h=50, Scat	м	36	80,64 2903,04	78,72 2833,92	0,34 12,24	1,58 56,88	30 км.
49	+С1545-169 варіант 3	Перемичка заземлювальна	шт	15	190,63 2859,45	186,67 2800,05	0,22 3,30	3,74 56,10	https://checkprice.com.ua/?query=%D0%A11545-169 30 км.
50	&С1513-7-14 варіант 1	Датчик температури погружний, ТЕ5-ТЕ6 Stw-02	шт	2	1094,02 2188,04	1072,50 2145,00	0,07 0,14	21,45 42,90	30 км.
51	С113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	4,524	410,43 1856,79	405,15 1832,90	2,22 10,04	3,06 13,85	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
52	+С1545-44 варіант 3	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	6,54	274,86 1797,58	269,17 1760,37	0,3 1,96	5,39 35,25	https://epicentrk.ua/shop/dyubel-dyubel-gvozd-4-5x50-mm-expert-fix.html 30 км.
53	&С1100-10-178-1 варіант 2	Коробка розгалуджувальна з кабельними вводами, ДКС	шт	30	59,56 1786,80	58,33 1749,90	0,06 1,80	1,17 35,10	643,39 30 км.
54	&С1630-522-4 варіант 7	Ударний бур для перофоратора d=10мм	шт	5	354,55 1772,75	347,50 1737,50	0,1 0,50	6,95 34,75	https://epicentrk.ua/ua/shop/bur-bosch-expert-sds-plus-10x200-mm-265-mm-1-sht-2608900099.html 30 км.
55	+С1545-209 варіант 2	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	0,92	1701,29 1565,19	1666,67 1533,34	1,26 1,16	33,36 30,69	https://dimetra-f.com.ua/product/ramki-dlya-nadpisi-rn-2-uhl42 30 км.
56	&С1513-7-18-7Р варіант 1	З'єднувач DIN43650-A, XZCC43FCP40B Schneide Electric	шт	3	484,68 1454,04	475,15 1425,45	0,03 0,09	9,5 28,50	30 км.
57	&С1513-7-13 варіант 1	Датчик кімнатної температури діапазон вимірювання t= +0°...+40°С, Pt1000, ТЕ7 ST-02	шт	1	1326,1 1326,10	1300,00 1300,00	0,1 0,10	26 26,00	30 км.
58	+С111-1848 варіант 5	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0068012	161182,11 1096,23	157720,00 1072,69	301,68 2,05	3160,43 21,49	https://armashop.ua/metizy/filter/icons=5,11;tipmetiza=1,2 ,3/?srsltid=AfmBOorA09wzv_um_z-7LQ_0Nkylpqa9tGIWCca6NSmN3DGeF1JXuURY 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
59	+С111-1522 варіант 11	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,0037089	222296,18 824,47	217592,59 807,03	344,84 1,28	4358,75 16,16	https://epicentrk.ua/shop/elektrody-monolith-t-590-5-mm-6-sht-0-9-kg.html 30 км.
60	&С1-1-124-1 варіант 2	СМ-с Дюбель 6х60 ПП пот швид. монтаж, 92U10000092U16060П Металвіс	шт	400	1,73 692,00	1,23 492,00	0,47 188,00	0,03 12,00	https://metalvis.ua/ru/catalog/sku-djubel-z-udsh660-polprpotaj/ 30 км.
61	&С1-1-124-3 варіант 1	ЕТО Дюбель 8х23/М6 латунь	шт	100	6,86 686,00	6,73 673,00	- -	0,13 13,00	https://metalvis .ua/ru/Search?_vt=0&_search=ETO%20%D0%94%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%208%D1%8523/%D0%9C6%20%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BD%D1%8C
62	&С1513-7-22-7Ф варіант 1	Датчик відкриття дверей Геркон К-1 Satel	шт	2	342,57 685,14	335,83 671,66	0,02 0,04	6,72 13,44	30 км.
63	&С1630-113-8 варіант 1	Занурювальна гільза R1/2 х 100 мм	шт	1	618,87 618,87	606,67 606,67	0,07 0,07	12,13 12,13	30 км.
64	С1546-63	Припой ПОС-18	т	0,000725	849142,36 615,63	832038,79 603,23	453,72 0,33	16649,85 12,07	30 км.
65	+С130-39 варіант 2	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,00272	161260,74 438,63	157720,00 429,00	378,76 1,03	3161,98 8,60	https://armashop.ua/metizy/filter/icons=5,11;tipmetiza=1,2 ,3/?srsltid=AfmBOorA09wzv_um_z-7LQ_0Nkylpqa9tGIWCca6NSmN3DGeF1JXuURY 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
66	+С1555-6 варіант 2	Круг відрізний Bosch 125х1,0х22,2	шт	10	42,61 426,10	41,67 416,70	0,1 1,00	0,84 8,40	https://viatec .ua/ru/product/Bosch-Multi-Construction-Rapido-125-10-222?srsltid=AfmBOoppEsdJ1mwF08d5lwanBEhoJCSVieWTV8hJO0XQgm-wRUblxLdG 30 км.
67	+С1545-101 варіант 3	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,07105	5457,43 387,75	5350,00 380,12	0,42 0,03	107,01 7,60	https://axiomplus.com .ua/bandazhnye-lenty-i-skrepy/product-48337/?srsltid=AfmBOoonQ7tKYBqtmqMVr2MbG4gYaSKuP71k-n8ncsHdF0qcJtzYtYkY 30 км.
68	&С1513-7-15 варіант 1	Гільза для погружного датачика ГЗ-2, ТЕ5-ТЕ6	шт	2	179,92 359,84	176,32 352,64	0,07 0,14	3,53 7,06	https://termosvit.com.ua/ua/p1712312002-gilza-dlya-pogruzhnogo .html?srsltid=AfmBOorXPmN2zdPNdfpJ1qceCtCRc1YOgzhZwMMgP2i0X3lTB7CQC2Dh 30 км.
69	&С1513-7-21-7У	Датчик вологи Octopus із світлодіодом LE4 Octopus МП Електрон	шт	1	280,52 280,52	275,00 275,00	0,02 0,02	5,5 5,50	30 км.
70	+С111-1804 варіант 7	Сталь листова	т	0,005	45277,85 226,39	44675,00 223,38	265,79 1,33	337,06 1,68	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
71	+С1545-4 варіант 3	Бірка маркувальна	100шт	0,2958	373,79 110,57	366,35 108,37	0,11 0,03	7,33 2,17	https://tdelectric.com.ua/ua/p1397384519-markirovochnaya-birka-100sht.html 30 км.
72	+С1113-21 варіант 2	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00014	197027,57 27,58	192592,59 26,96	571,69 0,08	3863,29 0,54	https://epicentrk.ua/shop/gruntovka-alkidnaya-gf-021-kompozit-krasno-korichnevyy-mat-0-64-l.html 30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
73	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	31,988	8,95857 286,57	8,95857 286,57			
74	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,6975	163,15 113,80	163,15 113,80			
75	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,2198	147,53 32,43	147,53 32,43			
		Разом	грн.		432,80	432,80			
		Разом по розділу III	**грн.**		**378255,31**	**370355,29**	**521,63**	**7378,39**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	456,386					
		Мастильні матеріали	кг	4,231					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Гідравлічна рідина	кг	0,22					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Насосна станція. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 06-07-01
Архітектурно-будівельні рішення

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		І. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	4876,26	240,83				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	83,11	252,64				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	27,02	280,40				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	4986,39					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,6					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	+КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	93,02023	969,8 90211,02				Оренда
11	+КБМ206-340	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	16,349512	1640,13 26815,33				Оренда
12	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	19,80225	1254,07 24833,41				
13	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	39,445559	594,23 23439,73				
14	+КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	8,65719	1764,8 15278,21				Оренда
15	+КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	7,338726	1960,27 14385,88				Оренда
16	+КБМ201-14	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	8,037159	1089,48 8756,32				Оренда
17	+КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	4,54373	1231,08 5593,70				Оренда
18	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	45,1689	64,1 2895,33				
19	КБМ234-300	Станція штукатурна для робіт із сухими гіпсовими та цементними сумішами, потужність насосу 5,5 кВт, продуктивність 5, 0-85,0 л/хв	маш. год	25,77569	87,64 2258,98				
20	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	11,24317	136,95 1539,75				
21	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	3,66663	251,71 922,93				
22	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	0,98475	795,82 783,68				
23	+КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,75075	963,68 723,48				Оренда
24	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	1,64832	385,55 635,51				
25	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	4,27619	25,84 110,50				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
26	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	1,25541	62,34 78,26				
27	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	1,25541	21,04 26,41				
28	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш. год	0,02481	691,36 17,15				
29	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	272,91	73,2 19977,01				
		Разом по розділу II	**грн.**		**239282,59**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	181,785					
		Дизельне паливо	кг	145,832					
		Електроенергія	кВт-год	365,056					
		Мастильні матеріали	кг	18,152					
		Гідравлічна рідина	кг	0,647					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
30	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	4,80916					
31	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	186,206921					
32	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	106,974154					
33	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	32,797885					
34	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	20,281736					
35	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	17,820251					
36	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	20,405332					
37	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	2,398726					
38	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	0,975					
39	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	6,144434					
40	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,022418					
41	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	39,525756					
42	КБМ211-102	Бадді, місткість 4 м3	маш. год	3,56864					
43	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	148,61676375					
44	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	34,778472					
45	КБМ270-163	Прес ручний	маш. год	0,508252					
46	КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш. год	10,1493					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
47	&С1424-11604-3	Суміші бетонні В30, С25/30 Р4 F200 W6	м3	139,23	6170,85 859167,45	5290,00 736526,70	759,85 105793,92	121 16846,83	прайс від Ковальської (32 км)
48	+С1424-11611 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	104,1167	4712,25 490623,92	3860,00 401890,46	759,85 79113,07	92,4 9620,39	прайс від Ковальської (32 км)
49	+С1422-10936 варіант 1	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	27,139664	14640,4 397335,54	13333,33 361862,10	1020 27682,46	287,07 7790,98	https://epicentrk.ua/shop/tsehla-riadova-povnotila-kozelshchyna-m-100-f-25.html 30 км.
50	+С124-22 варіант 7	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	9,077	33472,11 303826,34	32550,00 295456,35	265,79 2412,58	656,32 5957,41	КП ТОВ "Металхолдинг" від 31.07.2026 30 км.
51	&С1424-11598-9	Суміші бетонні В7,5, Р4 F50	м3	56,4384	4431,75 250120,88	3585,00 202331,66	759,85 42884,72	86,9 4904,50	прайс від Ковальської (32 км)
52	+С114-97 варіант 3	Екструзійний пінополістирол 250 мм	м3	43,4	5626,82 244203,99	5505,05 238919,17	11,44 496,50	110,33 4788,32	30 км.
53	+С1424-11670	Суміші бетонні готові легкі на керамзитовому гравії, клас бетону В5 [М75], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	24,544	7109,25 174489,43	6210,00 152418,24	759,85 18649,76	139,4 3421,43	прайс від Ковальської (32 км)
54	&С111-1850-1-7Б варіант 1	Профіль напрямний	м	1333,33	127,78 170372,91	125,00 166666,25	0,27 360,00	2,51 3346,66	30 км.
55	+С111-1762 варіант 1	ПВХ мембрана	м2	303,405	545,11 165389,10	534,10 162048,61	0,32 97,09	10,69 3243,40	30 км.
56	&С171-2245П варіант 1	Блоки віконні металопластикові	м2	27,2	5814 158140,80	5700,00 155040,00	- -	114 3100,80	
57	&С111-1493-1 варіант 1	Керамограніт	м2	393,3294	344,03 135317,11	317,50 124882,08	19,78 7780,06	6,75 2654,97	30 км.
58	С111-1891-1К	Суміші сухі штукатурні гіпсові	кг	7295,1505	15,9 115992,89	15,31 111688,75	0,28 2042,64	0,31 2261,50	30 км.
59	+С147-2	Стрижнева арматура А-II	100кг	30,64	3695,72 113236,86	3596,67 110201,97	26,58 814,41	72,47 2220,48	Прайс ТОВ "Металхолдинг" від 31.07.2026 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
60	С1424-11670 варіант 1	Полістеролбетон	м3	17,87754	5672,83 101416,25	5165,77 92351,26	395,83 7076,47	111,23 1988,52	30 км.
61	+С1600-55 варіант 1	Клейова суміш для утеплювача мінеральна	кг	4666,62	21,19 98885,68	20,00 93332,40	0,77 3593,30	0,42 1959,98	30 км.
62	+С111-1626-1 варіант 3	Акрилова водоемульсійна фарба	кг	276,6726	340,75 94276,19	333,50 92270,31	0,57 157,70	6,68 1848,18	30 км.
63	+С111-287 варіант 1	Плитки керамічні для підлог гладкі з шершавою поверхнею 15мм	м2	131,6718	668,11 87971,25	641,67 84489,84	13,34 1756,50	13,1 1724,91	30 км.
64	&С126-451-1 варіант 1	Двері металопластикові 800х2100	шт	4	19392,36 77569,44	19236,66 76946,64	11,34 45,36	144,36 577,44	30 км.
65	+С114-75 варіант 1	Мати мінераловатні на основі базальтового волокна типу Техновент, товщина 150 мм	м3	28,9995	2461,84 71392,13	2391,97 69365,93	21,6 626,39	48,27 1399,81	30 км.
66	С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	77,7108	878,09 68237,08	853,54 66329,28	7,33 569,62	17,22 1338,18	30 км.
67	+С1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	15,0866	3800,2 57332,10	3000,00 45259,80	725,69 10948,19	74,51 1124,11	прайс Ковальська: 3600/1,2 30 км.
68	&С121-251-6 варіант 1	Двері металеві протипожежні, утеплені 2800х2400	шт	1	52612,66 52612,66	52200,00 52200,00	21 21,00	391,66 391,66	30 км.
69	&С126-451-1 варіант 2	Двері металопластикові 1000х2100	шт	2	19800,4 39600,80	19641,66 39283,32	11,34 22,68	147,4 294,80	30 км.
70	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	26,816	1461,97 39204,19	961,00 25770,18	472,3 12665,20	28,67 768,81	КП від ПрАТ АБЗ "АБ Столичний" від 30.07.2026 30 км.
71	+С114-72 варіант 1	Мати мінераловатні на основі базальтового волокна типу Техновент, товщина 100 мм	м3	14	2461,84 34465,76	2391,97 33487,58	21,6 302,40	48,27 675,78	30 км.
72	+С1425-11684 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	8,93877	3754,3 33558,82	2955,00 26414,07	725,69 6486,78	73,61 657,97	30 км.
73	+С111-871 варіант 3	Арматурна сітка Вр1 50х50	м2	300,047	102,02 30610,79	100,00 30004,70	0,02 6,00	2 600,09	https://epicentrk.ua/ua/shop/setka-svarnaya-kladochnaya-50kh50x3-mm-1x2-m.html 30 км.
74	+С111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	0,385116	65256,32 25131,25	63518,52 24462,00	458,26 176,48	1279,54 492,77	30 км.
75	&С121-251-6 варіант 2	Двері металеві протипожежні, утеплені 1000х2600 мм	шт	1	20368,63 20368,63	20196,00 20196,00	21 21,00	151,63 151,63	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
76	+С111-256 варіант 1	Плитки для внутрішнього облицювання стін	м2	33,7643	515,95 17420,69	499,00 16848,39	6,83 230,61	10,12 341,69	30 км.
77	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	5,1425	3364,15 17300,14	2572,50 13229,08	725,69 3731,86	65,96 339,20	30 км.
78	+С111-1895 варіант 2	Шпаклівка клейова стартова Perlit Izo	т	0,49077	30441,35 14939,70	29300,00 14379,56	544,46 267,20	596,89 292,94	30 км.
79	&С171-2159П	Кронштейни	шт	1333	10,71 14276,43	10,50 13996,50	- -	0,21 279,93	
80	+С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	7,371	1904,21 14035,93	1239,00 9132,67	627,87 4628,03	37,34 275,23	https://ab-stolichny.com.ua/ua/shhebin-pisok-mineralnij-poroshok-cement.html 30 км.
81	С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	1,771048	7803,17 13819,79	7426,71 13153,06	223,46 395,76	153 270,97	30 км.
82	+С111-1650-1 варіант 1	Клеюча суміш для плитки	кг	671,268	17,83 11968,71	17,00 11411,56	0,48 322,21	0,35 234,94	30 км.
83	&С1545-42-6	Гвинти самонарізні	шт	13333	0,88 11733,04	0,80 10666,40	0,06 799,98	0,02 266,66	30 км.
84	С142-10-2	Вода	м3	119,3359	82,53 9848,79	82,53 9848,79	- -	- -	
85	&С1-1-7-1 варіант 3	Дюбель-шурупи 150 мм	шт	2916	3,09 9010,44	2,80 8164,80	0,23 670,68	0,06 174,96	30 км.
86	С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	1,03675	8152,3 8451,90	7768,99 8054,50	223,46 231,67	159,85 165,73	30 км.
87	&С171-2219П	Дошки підвіконні пластикові	м	13,872	599,76 8319,87	560,00 7768,32	28 388,42	11,76 163,13	5%
88	+С111-1513 варіант 5	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,0387904	212851,73 8256,60	208333,33 8081,33	344,84 13,38	4173,56 161,89	https://epicentrk.ua/shop/elektrody-svarochnye-plasmatec-monolit-rts-2-mm-1-kg.html 30 км.
89	С111-1720 варіант 5	Геотекстиль	м2	648,8645	12,55 8143,25	12,10 7851,26	0,2 129,77	0,25 162,22	30 км.
90	К582821-554	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	65	117,94 7666,10	110,01 7150,65	5,62 365,30	2,31 150,15	ВЦ=85,28*1,29 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
91	&С111-197-1 варіант 1	Піна монтажна	л	13,64	554,85 7568,15	543,33 7411,02	0,64 8,73	10,88 148,40	30 км.
92	&С1-1-7-1 варіант 4	Дюбелі фасадні 12х100	шт	2666	2,78 7411,48	2,50 6665,00	0,23 613,18	0,05 133,30	30 км.
93	+С111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	94,08028	71,75 6750,26	69,61 6548,93	0,73 68,68	1,41 132,65	https://dm.henkel-dam.com/is/content/henkel/PRICE 30 км.
94	+С111-1622-ВЦ варіант 1	Двохкомпонентна епоксидна грунтовка	т	0,022418	296916,72 6656,28	290591,19 6514,47	503,63 11,29	5821,9 130,52	30 км.
95	+С111-1895 варіант 1	Шпаклівка клейова Vihgips saten	т	0,21351	31053,35 6630,20	29900,00 6383,95	544,46 116,25	608,89 130,00	30 км.
96	С130-1156 варіант 1	Воронка водостічна	шт	2	2787,46 5574,92	2722,59 5445,18	10,21 20,42	54,66 109,32	30 км.
97	+С1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	2,4375	1904,21 4641,51	1239,00 3020,06	627,87 1530,43	37,34 91,02	https://ab-stolichny.com.ua/ua/shhebin-pisok-mineralnij-poroshok-cement.html 30 км.
98	+С114-97 варіант 2	Екструзійний пінополістирол 50 мм	м3	0,9	4856,67 4371,00	4750,00 4275,00	11,44 10,30	95,23 85,70	30 км.
99	К582821-592	Перемички з/б марки 3ПБ34-4 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	3	1295,99 3887,97	1212,05 3636,15	58,53 175,59	25,41 76,23	ВЦ=359,66*3,37 30 км.
100	С111-1720	Плівка поліетиленова	м2	275,425	12,55 3456,58	12,10 3332,64	0,2 55,09	0,25 68,85	30 км.
101	+С111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0,042	77827,71 3268,76	76000,00 3192,00	301,68 12,67	1526,03 64,09	30 км.
102	&С111-196-С	Герметик силіконовій	л	4,08	774,76 3161,01	758,928 3096,43	0,64 2,61	15,19 61,97	30 км.
103	С111-1673	Емаль ПФ-1126, світло-димчаста, слонова кістка	т	0,0123299	225457,35 2779,87	220464,93 2718,31	571,69 7,05	4420,73 54,51	30 км.
104	+С1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	0,95818	2882,2 2761,67	2100,00 2012,18	725,69 695,34	56,51 54,15	30 км.
105	С111-1575	Мастика бутилкаучукова будівельна МББП-65 "Лило-1"	т	0,063375	41641,47 2639,03	40312,27 2554,79	512,7 32,49	816,5 51,75	30 км.
106	+С111-816 варіант 4	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,038974	62600,51 2439,79	61053,13 2379,48	319,92 12,47	1227,46 47,84	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
107	+С111-562	Лінолеум полівінілхлоридний на теплозвукоізолювальній підоснові, марка ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЕК-ВТ, товщина 3,6 мм	м2	5,0898	479,25 2439,29	468,46 2384,37	1,39 7,07	9,4 47,85	30 км.
108	&С171-2220П	Зливи із оцинкованої сталі	м	14,1032	171,36 2416,72	168,00 2369,34	- -	3,36 47,38	
109	С111-1604	Папір шліфувальний	м2	6,95355	329,58 2291,75	323,07 2246,48	0,05 0,35	6,46 44,92	30 км.
110	С111-829-1	Маячні профілі металеві оцинковані	м	285,0052	7,75 2208,79	7,56 2154,64	0,04 11,40	0,15 42,75	30 км.
111	С111-1622-ВЦ варіант 2	Ґрунтовка клейова глибокого проникнення	т	0,0122692	168565,09 2068,16	164756,26 2021,43	503,63 6,18	3305,2 40,55	30 км.
112	+С111-1891 варіант 1	Клейова суміш Cerezit CM -11	т	0,17383	10625,58 1847,04	9900,00 1720,92	517,24 89,91	208,34 36,21	30 км.
113	С111-1784-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	43,18362	39,46 1704,03	38,62 1667,75	0,07 3,02	0,77 33,26	30 км.
114	С111-699	Плити деревностружкові багатошарові та тришарові, марка П-1, товщина 18-20 мм	100м2	0,050898	28947,98 1473,39	27810,83 1415,52	569,54 28,99	567,61 28,88	30 км.
115	+С147-2 варіант 1	Стрижнева арматура	100кг	0,375	3852,11 1444,54	3750,00 1406,25	26,58 9,97	75,53 28,32	Прайс ТОВ "Металхолдинг" від 31.07.2026 30 км.
116	С111-1720 варіант 6	Гідроізоляційна мембрана	м2	112,125	12,55 1407,17	12,10 1356,71	0,2 22,43	0,25 28,03	30 км.
117	&С111-95-41 варіант 1	Дюбель-шурупи 10*100мм	шт	176	7,78 1369,28	7,60 1337,60	0,03 5,28	0,15 26,40	30 км.
118	+С111-1650-1 варіант 2	Клеюча суміш для заповнення швів	кг	58,60686	20,89 1224,30	20,00 1172,14	0,48 28,13	0,41 24,03	30 км.
119	+С111-1891 варіант 2	Суміш суха Cerezit CE 33	т	0,01514	77027,58 1166,20	75000,00 1135,50	517,24 7,83	1510,34 22,87	30 км.
120	С111-78	Бітуми нафтові покрівельні, марка БНК-45/180	т	0,0479	21510,04 1030,33	20543,66 984,04	544,61 26,09	421,77 20,20	30 км.
121	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0095398	106084,72 1012,03	103702,95 989,31	301,68 2,88	2080,09 19,84	30 км.
122	С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	т	0,0222915	37566,49 837,41	36491,10 813,44	338,79 7,55	736,6 16,42	30 км.
123	С112-80	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,117	7119,89 833,03	6756,82 790,55	223,46 26,14	139,61 16,34	30 км.
124	С1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	4,00896	189,63 760,22	184,81 740,90	1,1 4,41	3,72 14,91	30 км.
125	С111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,0219885	30796,46 677,17	29648,15 651,92	544,46 11,97	603,85 13,28	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
126	С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,012768	39786,46 507,99	38740,54 494,64	265,79 3,39	780,13 9,96	30 км.
127	С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,044544	8838,44 393,70	8441,68 376,03	223,46 9,95	173,3 7,72	30 км.
128	+С111-1638 варіант 2	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	1,34254	266,77 358,15	261,39 350,93	0,15 0,20	5,23 7,02	
129	С147-29	В'язальний дріт	100кг	0,036807	8856,29 325,97	8656,06 318,60	26,58 0,98	173,65 6,39	30 км.
130	&С111-138-6-Х	Хрестики пластмасові	шт	932,0298	0,31 288,93	0,30 279,61	- -	0,01 9,32	
131	С111-1641 варіант 1	Клей Ceresit UK-400	т	0,0031587	63685,12 201,16	61959,98 195,71	476,41 1,50	1248,73 3,95	30 км.
132	С111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,0034125	23089,95 78,79	22049,23 75,24	587,98 2,01	452,74 1,54	30 км.
133	+С111-311 варіант 2	Каболка	т	0,00024	272462,8 65,39	266666,67 64,00	453,72 0,11	5342,41 1,28	https://xn--80ajgehvray.com.ua/ua/p1468615089-kabolka-smolyanaya.html 30 км.
134	&С111-1628-1 варіант 1	Хрестики пласмасові	шт	241	0,26 62,66	0,20 48,20	0,05 12,05	0,01 2,41	30 км.
135	+С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,00827	1864,18 15,42	1239,00 10,25	588,63 4,87	36,55 0,30	https://ab-stolichny.com.ua/ua/shhebin-pisok-mineralnij-poroshok-cement.html 30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
136	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	236,0768	8,95857 2114,91	8,95857 2114,91			
137	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,589	163,15 259,25	163,15 259,25			
138	С1999-9009	Дрова	м3	0,117	119,13 13,94	119,13 13,94			
		Разом	грн.		2388,10	2388,10			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом по розділу III	**грн.**		**4792937,21**	**4352978,23**	**348484,40**	**91474,58**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	601,133					
		Мастильні матеріали	кг	19,741					
		Гідравлічна рідина	кг	0,647					
		Дрова	м3	0,117					
		Бензин	л	245,655					
		Дизельне паливо	л	171,567					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Насосна станція. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 06-07-011
Пусконалагоджувальні роботи: Система пожежної сигналізації, система оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей.

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	486,00	340,24				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	486,00					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	6,0					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Насосна станція. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 06-07-02
Зовнішні мережі водопроводу та каналізації

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1027,84	244,80				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,7					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	230,76	242,53				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,6					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	43,41	280,40				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1302,01					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,7					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	181,212	315,12 57103,53				
11	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	181,212	217,9 39486,09				
12	+КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	17,33177	1960,27 33974,95				Оренда
13	+КБМ206-340	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	17,25322	1640,13 28297,52				Оренда
14	+КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	7,795786	1764,8 13758,00				Оренда
15	+КБМ201-14	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	11,98488	1089,48 13057,29				Оренда
16	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	16,47579	594,23 9790,41				
17	КБМ215-101	Агрегати наповнювально-обпресовувальні, продуктивність до 70 м3/год	маш. год	3,225	1358,31 4380,55				
18	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	8,249	458,24 3780,02				
19	+КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,8054	969,8 781,08				Оренда
20	КБМ204-102-2	Електростанції пересувні, потужність 10 кВт	маш. год	0,87101	218,54 190,35				
21	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	2,854	64,1 182,94				
22	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	0,75	124,28 93,21				
23	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш. год	0,03986	691,36 27,56				
24	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]	маш. год	-0,045	24,58 -1,11				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
25	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	438,504	73,2 32098,49				
		Разом по розділу II	**грн.**		**237000,88**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	421,79					
		Дизельне паливо	кг	99,722					
		Електроенергія	кВт-год	87,611					
		Мастильні матеріали	кг	22,595					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
26	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	10,5					
27	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	1,74692					
28	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	61,054905					
29	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,75					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
30	&2415-1384-1 варіант 3	Станція Hydro MPC-E 2 CRE95-2-1V1 GD-A-D-A	шт	1	2726050,26 2726050,26	2672592,00 2672592,00	6,29 6,29	53451,97 53451,97	КП 9970478144 від 22.07.2026 ТОВ "ГРУНДФОС УКРАЇНА" 30 км.
31	&2415-1384-1 варіант 4	Станція Hydro Multi-E 2 CRE20-4 U2 A-A-A	шт	1	1148054 1148054,00	1142336,00 1142336,00	6,29 6,29	5711,71 5711,71	КП 9970478144 від 22.07.2026 ТОВ "ГРУНДФОС УКРАЇНА" 30 км.
32	&2415-1384-1 варіант 6	Насосна станція пож. гас. ЮФП - Pumps 21 IR 65-200NA+0P 32/8 FPCC	шт	1	544299,66 544299,66	533620,83 533620,83	6,29 6,29	10672,54 10672,54	КП 1021 ТОВ "ЮФП ПРОЕКТ" 30 км.
33	+С1630-162 варіант 5	Засувка HAWLE №4000ELE3 чавунна фланцева DN100 PN10/16 з ел. приводом AUMA SA 07.6/16	шт	3	122732,43 368197,29	120311,00 360933,00	14,91 44,73	2406,52 7219,56	КП №591 від БУДІНВЕСТ КОМПАНІ 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
34	+С1630-1162 варіант 3	Дренажний насос UNILIFT AP12.40.06.A1 50Гц	шт	2	174414,38 348828,76	170960,00 341920,00	34,49 68,98	3419,89 6839,78	30 км.
35	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	152,81	1461,97 223403,64	961,00 146850,41	472,3 72172,16	28,67 4381,07	КП від ПрАТ АБЗ "АБ Столичний" від 30.07.2026 30 км.
36	С113-1380	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм	м	202	544,18 109924,36	531,90 107443,80	1,61 325,22	10,67 2155,34	30 км.
37	С113-1385	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 200х11,9 мм	м	60,6	1702,09 103146,65	1663,75 100823,25	4,97 301,18	33,37 2022,22	30 км.
38	+С1630-1389 варіант 1	Засувка HAWLE №4000E1 чавунна фланцева DN 250 PN10 з штурвалом	шт	2	45233,44 90466,88	44258,00 88516,00	88,51 177,02	886,93 1773,86	КП 591 від 20.07.2026 ТОВ "Будінвесткомпані" 30 км.
39	+С113-1207 варіант 3	Нероз'ємне з'єднання "поліетилен-сталь" 200/219	шт	5	16188,89 80944,45	15870,00 79350,00	1,46 7,30	317,43 1587,15	Прайс "Пласт і Ко" 30 км.
40	+С1630-1770 варіант 2	Засувка HAWLE № 4000 E1 чавунна фланцева DN200 PN10 з штурвалом	шт	3	22745,73 68237,19	22248,00 66744,00	51,74 155,22	445,99 1337,97	КП №591 від 20.07.2026 ТОВ "Будінвесткомпані" 30 км.
41	+С1630-162 варіант 4	Засувка HAWLE №4000ELE3 чавунна фланцева DN80 PN10/16 з ел. приводом AUMA SA 07.6/16	шт	3	17258,31 51774,93	16905,00 50715,00	14,91 44,73	338,4 1015,20	КП №591 від БУДІНВЕСТ КОМПАНІ 30 км.
42	+С113-1293-11Д	Муфти з поліетилену діам. 200 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	24	1809,29 43422,96	1771,25 42510,00	2,56 61,44	35,48 851,52	30 км.
43	+С113-191 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 6 мм	м	30,12	1395,98 42046,92	1375,86 41440,90	9,73 293,07	10,39 312,95	Прайс ТОВ "Металхолдинг" 30 км.
44	+С113-754 варіант 2	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	6	6983,33 41899,98	6812,58 40875,48	33,82 202,92	136,93 821,58	30 км.
45	+С113-1466-1 варіант 5	Відведення 90 град. ПЕ100 SDR17 DN110 терморезисторне	шт	21	1836,73 38571,33	1800,50 37810,50	0,22 4,62	36,01 756,21	30 км.
46	+С1630-1768 варіант 4	Засувка клинова Hawle 4000E1 DN100 /16 з штурвалом	шт	4	9309,63 37238,52	9102,00 36408,00	25,09 100,36	182,54 730,16	КП 591 ТОВ "БУДІНВЕСТ КОМПАНІ" 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
47	+С1630-1769 варіант 2	Засувки HAWLE №4000E1 чавунна фланцева DN 125 PN 10/16 з штурвалом	шт	2	18021,55 36043,10	17632,00 35264,00	36,19 72,38	353,36 706,72	КП №591 ТОВ "БУДІНВЕСТ КОМПАНІ" 30 км.
48	+С113-1282 варіант 1	Автоматична муфта	шт	2	17237,5 34475,00	16899,00 33798,00	0,51 1,02	337,99 675,98	30 км.
49	+С113-1469-1 варіант 3	Відведення 90 град. ПЕ100 SDR17 діам. 200 мм	шт	10	3020,99 30209,90	2961,38 29613,80	0,37 3,70	59,24 592,40	30 км.
50	+С113-196 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні, зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки 6 мм	м	15,06	1921,46 28937,19	1896,66 28563,70	10,5 158,13	14,3 215,36	Прайс ТОВ "БЕКАС" 30 км.
51	&С130-8-1-В2 варіант 6	Водонагрівач емкісний 50 л, комплектно з запобіжним клапаном	шт	6	4769,81 28618,86	4665,83 27994,98	10,45 62,70	93,53 561,18	30 км.
52	+С1534-41 варіант 1	Відведення 90 град сталевий Dy200 (219*6)	шт	18	1283,38 23100,84	1252,22 22539,96	6 108,00	25,16 452,88	Прайс ТОВ "Теплоарматура" 30 км.
53	+С113-1207 варіант 4	Нероз'ємне з'єднання "поліетилен-сталь" 250/219	шт	1	19229,76 19229,76	18851,25 18851,25	1,46 1,46	377,05 377,05	Прайс "Пласт і Ко" 30 км.
54	С113-2154 варіант 2	Кульовий кран 1/2	шт	5	3732,95 18664,75	3659,68 18298,40	0,07 0,35	73,2 366,00	30 км.
55	С113-944	Фасонні сталеві зварні частини, діаметр до 800 мм	т	0,11744	150680,67 17695,94	147423,66 17313,43	302,49 35,52	2954,52 346,99	30 км.
56	&С1-1-1-12-1-3-4 варіант 1	Муфти терморезисторні ПЕ100 діам. 250мм	шт	5	3438,13 17190,65	3370,25 16851,25	0,47 2,35	67,41 337,05	30 км.
57	+К585521-Л004 варіант 1	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	10	1636,03 16360,30	1514,00 15140,00	89,95 899,50	32,08 320,80	30 км.
58	+С113-162 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	25,1	498,71 12517,62	491,94 12347,69	3,06 76,81	3,71 93,12	Прайс ТОВ "Металхолдинг" 30 км.
59	С113-1379	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 90х5,4 мм	м	33,33	364,84 12160,12	356,60 11885,48	1,09 36,33	7,15 238,31	30 км.
60	+С113-1470-1 варіант 3	Відведення 90 град. ПЕ100 SDR17 DN250	шт	2	6041,65 12083,30	5922,75 11845,50	0,44 0,88	118,46 236,92	30 км.
61	С113-1125 варіант 2	Трійник рівнопрохідний Ду110х90х110	шт	3	4023,7 12071,10	3942,61 11827,83	2,19 6,57	78,9 236,70	30 км.
62	+С130-938 варіант 3	Фланці плоскі приварні із сталі, діаметр 200 мм	шт	13	917,93 11933,09	898,33 11678,29	1,6 20,80	18 234,00	Прайс ТОВ "Тепловрматура" 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
63	+К585521-Л048 варіант 2	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	5	2254,4 11272,00	2109,00 10545,00	101,2 506,00	44,2 221,00	30 км.
64	+К585521-Л032 варіант 5	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	5	2186,08 10930,40	2087,00 10435,00	56,22 281,10	42,86 214,30	30 км.
65	+С1534-46 варіант 1	Відведення 90 град.сталевий, зварний Dy250 (273*6)	шт	5	2175,09 10875,45	2123,33 10616,65	9,11 45,55	42,65 213,25	Прайс ТОВ Теплоарматура" 30 км.
66	+С113-1207 варіант 1	Нероз'ємне з'єднання "поліетилен-сталь" 110/108	шт	4	2613,96 10455,84	2561,25 10245,00	1,46 5,84	51,25 205,00	Прайс "Пласт і Ко" 30 км.
67	&С1-1-1-12-1-3-3 варіант 1	Муфти терморезисторні ПЕ100 діам. 110мм	шт	16	565,13 9042,08	553,58 8857,28	0,47 7,52	11,08 177,28	30 км.
68	С113-2157 варіант 2	Кран кульовий діам. 1 1/2" (40 мм)	шт	2	4169,71 8339,42	4087,88 8175,76	0,07 0,14	81,76 163,52	30 км.
69	+С130-939 варіант 2	Фланці плоскі приварні із сталі, діаметр 250 мм	шт	6	1303,28 7819,68	1275,38 7652,28	2,35 14,10	25,55 153,30	Прайс ТОВ "Теплоарматура" від 13.07.2026 30 км.
70	+К585521-Л008 варіант 1	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	3763,68 7527,36	3465,00 6930,00	224,88 449,76	73,8 147,60	30 км.
71	С113-1103 варіант 1	Трійники діам. 110х110х110 мм	шт	1	7295,84 7295,84	7151,32 7151,32	1,46 1,46	143,06 143,06	30 км.
72	+С130-935 варіант 5	Фланець сталевий, діаметр 100 мм	шт	14	480,03 6720,42	469,90 6578,60	0,72 10,08	9,41 131,74	Прайс ТОВ "Теплоарматура" 30 км.
73	&С1-1-1-12-1-7-2 варіант 2	Трійник терморезисторний 90 град, DN110мм	шт	3	2105,5 6316,50	2063,75 6191,25	0,47 1,41	41,28 123,84	30 км.
74	+С113-438 варіант 1	Труби сталеві безшовні, зовнішній діаметр 133 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	10,04	622,77 6252,61	614,33 6167,87	3,8 38,15	4,64 46,59	Прайс ТОВ "Металхолдинг" 30 км.
75	+С130-905 варіант 2	Унітаз з косим випуском з бачком на полиці	шт	1	6173,15 6173,15	6043,76 6043,76	8,35 8,35	121,04 121,04	30 км.
76	&С111-879-1-Л варіант 1	Скоби чавунні	шт	24	230,17 5524,08	225,00 5400,00	0,66 15,84	4,51 108,24	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
77	+К585521-Л036	Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	5181,4 5181,40	4928,01 4928,01	151,79 151,79	101,6 101,60	ВЦ=(12229,37*1,05-(0,77+0,74)*241,9262)*0,27+24,43:100*4942,47+5,07:100*3750+1,63:100*6809,87+1,08:100*4726,02 30 км.
78	+С113-1466-1 варіант 7	Відведення 90 град. ПЕ100 SDR17 DN90 терморезисторне	шт	4	1223,46 4893,84	1199,25 4797,00	0,22 0,88	23,99 95,96	30 км.
79	+К585521-Л049 варіант 1	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	4549,85 4549,85	4247,00 4247,00	213,64 213,64	89,21 89,21	30 км.
80	С113-1064 варіант 3	Трійник Д110х50х110	шт	2	2266,78 4533,56	2220,36 4440,72	1,97 3,94	44,45 88,90	30 км.
81	&С1424-11598-9	Суміші бетонні В7,5, Р4 F50	м3	0,99824	4431,75 4423,95	3585,00 3578,69	759,85 758,51	86,9 86,75	прайс від Ковальської (32 км)
82	+С113-1355 варіант 1	Труби PPR ПН 16 Д40х2,4	м	50	87,44 4372,00	85,41 4270,50	0,32 16,00	1,71 85,50	30 км.
83	+С130-936 варіант 2	Фланець сталевий приварний, діаметр 125 мм	шт	7	614,97 4304,79	602,03 4214,21	0,88 6,16	12,06 84,42	Прайс ТОВ "Теплоарматура" 30 км.
84	С1545-407 варіант 1	Затискач ударний д20-25	шт	23	176,42 4057,66	172,67 3971,41	0,29 6,67	3,46 79,58	30 км.
85	&С1-1-1-12-1-1 варіант 1	Болти в комплекті шайба,гайка М16х100мм	шт	96	40,74 3911,04	39,47 3789,12	0,47 45,12	0,8 76,80	30 км.
86	С130-616 варіант 4	Змішувачі для умивальників, раковин	комплект	1	3873,94 3873,94	3797,49 3797,49	0,49 0,49	75,96 75,96	30 км.
87	С113-2155 варіант 1	Кран кульовий діам. 25 мм	шт	1	3732,95 3732,95	3659,68 3659,68	0,07 0,07	73,2 73,20	30 км.
88	+С113-2388 варіант 1	Відведення 90град. сталеве, діам. 100 мм	шт	12	288,85 3466,20	283,12 3397,44	0,07 0,84	5,66 67,92	Прайс ТОВ "Теплоарматура" 30 км.
89	С1630-2009 варіант 1	Кран кульовий ВЗ 1/2", (діаметр 15 мм)	шт	2	1647,24 3294,48	1614,60 3229,20	0,34 0,68	32,3 64,60	30 км.
90	&С1-1-1-12-1-6 варіант 1	Муфта терморезисторний поліетилен 100, SDR17 діам.90	шт	6	524,25 3145,50	513,50 3081,00	0,47 2,82	10,28 61,68	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
91	+С111-1513 варіант 5	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,01431	212851,73 3045,91	208333,33 2981,25	344,84 4,93	4173,56 59,73	https://epicentrk.ua/shop/elektrody-svarochnye-plasmatec-monolit-rts-2-mm-1-kg.html 30 км.
92	С113-1590 варіант 1	Перехід електрозварної ПЕ/латунь (Ms58)	шт	2	1451,66 2903,32	1421,01 2842,02	2,19 4,38	28,46 56,92	30 км.
93	+К585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	6	478,62 2871,72	458,00 2748,00	11,24 67,44	9,38 56,28	30 км.
94	+С113-1207 варіант 2	Нероз'ємне з'єднання "поліетилен-сталь" 125/108	шт	1	2851,11 2851,11	2793,75 2793,75	1,46 1,46	55,9 55,90	Прайс "Пласт і Ко" 30 км.
95	С113-1209 варіант 2	Перехід д20х1/2"	шт	5	536,84 2684,20	526,24 2631,20	0,07 0,35	10,53 52,65	30 км.
96	+С1421-9837	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	0,3303	7923,78 2617,22	7020,00 2318,71	748,41 247,20	155,37 51,31	Прайс ПрАТ АБЗ "АБ Столичний" від 1.06.2026 р.
97	+С113-1206-11А варіант 3	Перехід терморезисторний поліетилен ПЕ100 SDR17/17,6 DN110х90	шт	2	1194,89 2389,78	1170,00 2340,00	1,46 2,92	23,43 46,86	30 км.
98	+С113-1046 варіант 1	Трійник сталевий рівнопрохідний 279 мм	шт	1	2382,77 2382,77	2332,40 2332,40	3,65 3,65	46,72 46,72	Прайс ТОВ "Теплоарматура" 30 км.
99	С142-10-2	Вода	м3	28,7398	82,53 2371,90	82,53 2371,90	- -	- -	
100	С111-592	Мастика бітумнобутилкаучукова гаряча	т	0,05505	41096,43 2262,36	39777,92 2189,77	512,7 28,22	805,81 44,37	30 км.
101	+С130-935 варіант 7	Фланець під втулку діаметр 100 мм	шт	6	369,21 2215,26	361,25 2167,50	0,72 4,32	7,24 43,44	30 км.
102	С130-935 варіант 3	Фланець сталевий для ПЕ труб діаметр 110 мм (розточений)	шт	6	353,09 2118,54	345,45 2072,70	0,72 4,32	6,92 41,52	30 км.
103	С121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,01708	122413,33 2090,82	121147,52 2069,20	354,54 6,06	911,27 15,56	30 км.
104	+С130-934 варіант 7	Фланець під втулку діаметр 80 мм	шт	6	312,75 1876,50	306,00 1836,00	0,62 3,72	6,13 36,78	30 км.
105	С130-934 варіант 3	Фланець сталевий для ПЕ труб DN 80 (розточений)	шт	6	305,04 1830,24	298,44 1790,64	0,62 3,72	5,98 35,88	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
106	+С113-1672 варіант 1	Перехід сталевий Dy200x250	шт	3	604,45 1813,35	571,50 1714,50	21,1 63,30	11,85 35,55	Прайс ТОВ "Теплоарматура" 30 км.
107	+С1424-11599	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,37067	4712,25 1746,69	3860,00 1430,79	759,85 281,65	92,4 34,25	прайс від Ковальської (32 км)
108	С113-1992 варіант 9	Втулка під фланець ПЕ100 SDR17 Ду 80	шт	6	271,13 1626,78	265,74 1594,44	0,07 0,42	5,32 31,92	30 км.
109	С113-1992 варіант 10	Втулка під фланець ПЕ100 SDR 17Ду 110	шт	6	271,13 1626,78	265,74 1594,44	0,07 0,42	5,32 31,92	30 км.
110	+С130-934 варіант 4	Фланець сталевий риварний DN 80 РУ16	шт	4	368,63 1474,52	360,78 1443,12	0,62 2,48	7,23 28,92	Прайс ТОВ "Теплоарматура" 30 км.
111	С113-1466-1 варіант 1	Відведення 90 град. ПЕ100 SDR17 DN110	шт	11	129,1 1420,10	126,35 1389,85	0,22 2,42	2,53 27,83	30 км.
112	&С113-2447-1-2 варіант 1	Ізоляція для труб MIRELON діам. труби-ізоляції 65х13,0 мм	м	15	92,76 1391,40	90,91 1363,65	0,03 0,45	1,82 27,30	30 км.
113	+С113-1992 варіант 14	Втулка під фланець Ду 110	шт	6	197,2 1183,20	193,26 1159,56	0,07 0,42	3,87 23,22	30 км.
114	С1630-539 варіант 2	Клапан зворотній Д 1 1/4 (д 40 мм)	шт	2	591,38 1182,76	579,16 1158,32	0,62 1,24	11,6 23,20	30 км.
115	С1630-103 варіант 3	Фільтри універсальний 300 мкм, ВВ 1/2"	шт	1	1162,63 1162,63	1137,97 1137,97	1,86 1,86	22,8 22,80	30 км.
116	С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,021834	52040,3 1136,25	50641,14 1105,70	378,76 8,27	1020,4 22,28	30 км.
117	+С113-1466 варіант 2	Відведення 30 град. ПЕ100 SDR17 DN110	шт	1	1130,64 1130,64	1108,25 1108,25	0,22 0,22	22,17 22,17	Прайс ТОВ "Пласт і Ко" 30 км.
118	+С111-73 варіант 4	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,02202	50913,21 1121,11	48521,31 1068,44	1393,6 30,69	998,3 21,98	
119	С111-1748	Жмут смоляний	кг	14,68	75,43 1107,31	73,64 1081,04	0,31 4,55	1,48 21,72	30 км.
120	+С113-1992 варіант 13	Втулка під фланець Ду90	шт	6	181,18 1087,08	177,56 1065,36	0,07 0,42	3,55 21,30	30 км.
121	&С113-2446-1-2 варіант 2	Ізоляція для труб MIRELON діам. труби-ізоляції 52х13,0 мм	м	12	87,16 1045,92	85,43 1025,16	0,02 0,24	1,71 20,52	30 км.
122	+С111-1867 варіант 5	Кріплення для трубопроводів [хомут] д40	шт	20	50,14 1002,80	49,00 980,00	0,16 3,20	0,98 19,60	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
123	+С113-1608 варіант 1	Перехід сталевий зварний Dy 100х200	шт	2	450,61 901,22	431,40 862,80	10,37 20,74	8,84 17,68	Прайс ТОВ "Теплоарматура" 30 км.
124	&С1-1-9-О-1-1-3	Муфти терморезисторні ПЕ100 SDR діам. 125	шт	1	894,18 894,18	876,42 876,42	0,23 0,23	17,53 17,53	30 км.
125	+С1630-1455 варіант 2	Лічильники холодної води Dy15 1/2" з GSM модулем	шт	1	786,37 786,37	770,00 770,00	0,95 0,95	15,42 15,42	30 км.
126	С1630-1160 варіант 1	Редуктор тиску води KOER KR.1243 поршневий 1" для холодної води з манометром KR3189	комплект	1	783,19 783,19	766,62 766,62	1,21 1,21	15,36 15,36	30 км.
127	С124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,00745	103354,05 769,99	101061,71 752,91	265,79 1,98	2026,55 15,10	30 км.
128	С113-1893 варіант 12	Бетонна подушка під засувку, розмір 0,3х0,3х0,25(h)мм	шт	8	90,76 726,08	88,76 710,08	0,22 1,76	1,78 14,24	30 км.
129	+С113-1790 варіант 1	Перехід сталевий Dy80х25	шт	4	178,37 713,48	174,65 698,60	0,22 0,88	3,5 14,00	Прайс ТОВ "Теплоарматура" 30 км.
130	С113-1373 варіант 3	Труба PPR ПН 16 Д25	м	15,15	46,39 702,81	45,37 687,36	0,11 1,67	0,91 13,78	30 км.
131	С130-41	Болти з гайками та шайбами, діаметр 20-22 мм	т	0,0139	49092,46 682,39	47751,10 663,74	378,76 5,26	962,6 13,39	30 км.
132	+С111-849 варіант 2	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	2,28	297,03 677,23	290,83 663,09	0,38 0,87	5,82 13,27	https://xn--80ajgehvray.com.ua/ua/p733946500-tehplastina-tmksch-500500.html 30 км.
133	С130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	2	313,8 627,60	306,95 613,90	0,7 1,40	6,15 12,30	30 км.
134	С113-1708 варіант 2	Коліно ПЕ діам. 40 мм	шт	12	47,59 571,08	46,59 559,08	0,07 0,84	0,93 11,16	30 км.
135	С113-137 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні діаметр 50 мм,	м	3	189,99 569,97	187,69 563,07	0,89 2,67	1,41 4,23	30 км.
136	С130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	2	283,34 566,68	277,20 554,40	0,58 1,16	5,56 11,12	30 км.
137	С113-1893 варіант 13	Бетонна подушка під засувку, розмір 0,4х0,4х0,25(h)мм	шт	6	90,76 544,56	88,76 532,56	0,22 1,32	1,78 10,68	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
138	С113-1209 варіант 3	Перехід д25х20	шт	1	536,84 536,84	526,24 526,24	0,07 0,07	10,53 10,53	30 км.
139	С1630-538 варіант 2	Клапан пластиковий спускний, діаметр 25 мм	шт	2	250,61 501,22	245,50 491,00	0,2 0,40	4,91 9,82	30 км.
140	С113-1043 варіант 3	Трійник Д50х50х50	шт	1	431,8 431,80	422,60 422,60	0,73 0,73	8,47 8,47	30 км.
141	&С130-609-1 варіант 1	Гнучкий шланг д1/2"+3/8"	шт	3	142,13 426,39	139,00 417,00	0,34 1,02	2,79 8,37	30 км.
142	+С113-2307 варіант 1	Гофра до унітазу діам. 110 мм	шт	1	412,15 412,15	404,00 404,00	0,07 0,07	8,08 8,08	30 км.
143	С111-1300	Паливо моторне марки ДТ	т	0,00734	54577,59 400,60	52873,80 388,09	633,64 4,65	1070,15 7,86	30 км.
144	С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,4404	878,09 386,71	853,54 375,90	7,33 3,23	17,22 7,58	30 км.
145	С113-1203 варіант 1	Перехід діам. 63/40 мм	шт	2	185,19 370,38	181,05 362,10	0,51 1,02	3,63 7,26	30 км.
146	+С113-1790 варіант 2	Перехід сталевий діам. 125х100 мм	шт	2	173,73 347,46	170,10 340,20	0,22 0,44	3,41 6,82	Прайс ТОВ "Теплоарматура" 30 км.
147	С1630-537 варіант 3	Клапан пластиковий, кульовий діаметр 20мм	шт	2	162,51 325,02	159,18 318,36	0,14 0,28	3,19 6,38	30 км.
148	+С130-1199 варіант 2	Труба ПВХ НТ Д50	м	2	153,3 306,60	150,00 300,00	0,29 0,58	3,01 6,02	30 км.
149	+С111-1522 варіант 11	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,00135	222296,18 300,10	217592,59 293,75	344,84 0,47	4358,75 5,88	https://epicentrk.ua/shop/elektrody-monolith-t-590-5-mm-6-sht-0-9-kg.html 30 км.
150	+С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,0827	3086,2 255,23	2300,00 190,21	725,69 60,01	60,51 5,01	30 км.
151	С1630-538 варіант 1	Клапан зворотній, діаметр 25 мм	шт	1	250,61 250,61	245,50 245,50	0,2 0,20	4,91 4,91	30 км.
152	С113-1042 варіант 1	Трійник з'єднувальний діам. 40х40х40 мм	шт	1	250,58 250,58	245,16 245,16	0,51 0,51	4,91 4,91	30 км.
153	С113-1281 варіант 1	Муфти д40х1 1/2"	шт	2	119,67 239,34	117,03 234,06	0,29 0,58	2,35 4,70	30 км.
154	+С113-1228-11А варіант 1	Перехідники сталевий діам. 80х100 мм	шт	2	111,56 223,12	107,03 214,06	2,34 4,68	2,19 4,38	Прайс ТОВ "Теплоарматура" 30 км.
155	С113-1040 варіант 1	Трійник однозначний діам. 25 мм	шт	2	107,97 215,94	105,68 211,36	0,17 0,34	2,12 4,24	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
156	+С113-90 варіант 3	Відведення 90* сталевий Dy133x6	10шт	0,4	482,13 192,85	457,33 182,93	15,35 6,14	9,45 3,78	Прайс ТОВ "Теплоарматура" 30 км.
157	С113-1039 варіант 1	Трійник однозначний діам. 20 мм	шт	2	96,29 192,58	94,25 188,50	0,15 0,30	1,89 3,78	30 км.
158	С113-2062 варіант 1	Ніпель, Ду 1/2" мм (Нр)	шт	2	95,15 190,30	93,21 186,42	0,07 0,14	1,87 3,74	30 км.
159	С113-1893 варіант 14	Бетонна подушка під засувку, розмір 0,45х0,45х0,25(h)мм	шт	2	90,76 181,52	88,76 177,52	0,22 0,44	1,78 3,56	30 км.
160	С113-1278 варіант 2	Муфта сполучна діам. 20 мм	шт	4	44,27 177,08	43,33 173,32	0,07 0,28	0,87 3,48	30 км.
161	&С111-1744-2 варіант 1	Прокладка гумова для фланця Д=100мм	шт	8	20,74 165,92	20,33 162,64	- -	0,41 3,28	
162	С113-1372-1Б варіант 3	Труба PPR ПН 16 Д20	м	5,05	28,99 146,40	28,35 143,17	0,07 0,35	0,57 2,88	30 км.
163	С113-1372-1Б варіант 4	Труба Stabi ПН 20 Д20х2,8	м	5,05	28,99 146,40	28,35 143,17	0,07 0,35	0,57 2,88	30 км.
164	С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,01619	8838,44 143,09	8441,68 136,67	223,46 3,62	173,3 2,80	30 км.
165	С1630-536 варіант 1	Клапан зворотній ВВ (діаметр 15 мм)	шт	1	136,31 136,31	133,54 133,54	0,1 0,10	2,67 2,67	30 км.
166	+С113-1885 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 110 мм	шт	3	44,63 133,89	43,68 131,04	0,07 0,21	0,88 2,64	30 км.
167	+С111-388-1 варіант 1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0013482	95713,7 129,04	93333,33 125,83	503,63 0,68	1876,74 2,53	https://epicentrk .ua/ua/shop/mplc-farba-olijna-ultratone-surik-zaliznij-ma-15-2-5-kg-cervono-koricnevij-3723-1f12867c-a70f-67fe-b960-bf5e60d28540.html 30 км.
168	&С111-1744-1 варіант 1	Прокладка гумова для фланця Д=80мм	шт	6	19,15 114,90	18,77 112,62	- -	0,38 2,28	
169	+С113-1885 варіант 3	Хомут із шурупом діам. 50 мм	шт	3	35,71 107,13	34,94 104,82	0,07 0,21	0,7 2,10	30 км.
170	С113-1708 варіант 1	Відведення 90 град. ПЕ100 SDR17 DN40	шт	2	47,59 95,18	46,59 93,18	0,07 0,14	0,93 1,86	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
171	С113-1705 варіант 1	Коліно діам. 20 мм	шт	10	8,99 89,90	8,74 87,40	0,07 0,70	0,18 1,80	30 км.
172	С113-1489 варіант 6	Заглушка діам. 50 мм	шт	1	57,89 57,89	56,68 56,68	0,07 0,07	1,14 1,14	30 км.
173	+С113-90 варіант 1	Трійник сталевий зварний рівнопрохідний Dy125	10шт	0,1	548,91 54,89	522,80 52,28	15,35 1,54	10,76 1,07	Прайс ТОВ "Теплоарматура" 30 км.
174	С1630-126 варіант 2	Згін роз'ємний (американка),1/2" (діаметр) 15 мм	шт	2	22,86 45,72	22,22 44,44	0,19 0,38	0,45 0,90	30 км.
175	С113-1706 варіант 1	Коліно діам. 25 мм	шт	3	13,98 41,94	13,64 40,92	0,07 0,21	0,27 0,81	30 км.
176	+С111-311 варіант 2	Каболка	т	0,0001	272462,8 27,25	266666,67 26,67	453,72 0,05	5342,41 0,53	https://xn--80ajgehvray.com.ua/ua/p1468615089-kabolka-smolyanaya.html 30 км.
177	+С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,01329	1864,18 24,77	1239,00 16,47	588,63 7,82	36,55 0,48	https://ab-stolichny.com.ua/ua/shhebin-pisok-mineralnij-poroshok-cement.html 30 км.
178	+С111-181 варіант 1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0002936	49333,42 14,48	47962,23 14,08	403,87 0,12	967,32 0,28	
179	С1530-156 варіант 6	Перехід з металевим різбленням зовнішнім, діаметр 25х1/2"	10шт	0,1	46,31 4,63	45,37 4,54	0,03 -	0,91 0,09	30 км.
180	С1530-155 варіант 2	Перехід з металевим різбленням зовнішнім, діаметр 20х1/2" мм	10шт	0,1	32,72 3,27	32,07 3,21	0,01 -	0,64 0,06	30 км.
181	+С1545-166 варіант 1	Патрубок приварний Ду25 з зовнішнім різбленням	100шт	0,01	28,14 0,28	25,22 0,25	2,37 0,02	0,55 0,01	Прайс ТОВ "Теплоарматура" 30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
182	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,525	- -	- -			
183	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,525	147,53 77,45	147,53 77,45			
184	С1999-9009	Дрова	м3	0,2096	119,13 24,97	119,13 24,97			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом	грн.		102,42	102,42			
		Разом по розділу III	**грн.**		**6648273,21**	**6456898,55**	**78988,26**	**112386,40**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	88,136					
		Мастильні матеріали	кг	22,595					
		Гідравлічна рідина	кг	0,525					
		Дрова	м3	0,21					
		Бензин	л	569,987					
		Дизельне паливо	л	117,321					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.
Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Насосна станція. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 06-07-03
Резервуари

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	930,68	225,71				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	117,60	253,53				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,0					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	62,80	247,96				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,8					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	86,43	280,40				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1197,51					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,2					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	+КБМ206-340	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	48,755949	1640,13 79966,09				Оренда
11	+КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	37,45955	969,8 36328,27				Оренда
12	+КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	14,514775	1764,8 25615,67				Оренда
13	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	36,9884	594,23 21979,62				
14	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	14,88222	664,98 9896,38				
15	+КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,352	1231,08 2895,50				Оренда
16	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	39,6576	64,1 2542,05				
17	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	12,1584	136,95 1665,09				
18	+КБМ201-14	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,23	1089,48 1340,06				Оренда
19	КБМ215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш. год	0,54522	760,16 414,45				
20	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	873,015	73,2 63904,70				
		Разом по розділу II	**грн.**		**246547,88**				
		в тому числі енергоносії:							
		Дизельне паливо	кг	199,787					
		Електроенергія	кВт-год	283,136					
		Мастильні матеріали	кг	11,104					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
21	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	11,9415					
22	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	17,952					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
23	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	1,2					
24	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	38,7178					
25	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	163,25142					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
26	+С1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	165,648	5028,45 832952,69	4170,00 690752,16	759,85 125867,63	98,6 16332,90	прайс від Ковальської (32 км)
27	+С1424-11611 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	42,738	4712,25 201392,14	3860,00 164968,68	759,85 32474,47	92,4 3948,99	прайс від Ковальської (32 км)
28	+С147-4-14 варіант 1	Стрижнева арматура, діаметр 14 мм А400С	100кг	54,955	3347,21 183945,93	3255,00 178878,53	26,58 1460,70	65,63 3606,70	Прайс ТОВ "Металхолдинг" від 31.07.2026 30 км.
29	+С147-4-16 варіант 1	Стрижнева арматура А-III, діаметр 16 мм А400С	100кг	21,518	3347,21 72025,26	3255,00 70041,09	26,58 571,95	65,63 1412,22	Прайс ТОВ "Металхолдинг" від 31.07.2026 30 км.
30	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	45,696	1461,97 66806,18	961,00 43913,86	472,3 21582,22	28,67 1310,10	КП від ПрАТ АБЗ "АБ Столичний" від 30.07.2026 30 км.
31	+С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	21,40527	1864,18 39903,28	1239,00 26521,13	588,63 12599,78	36,55 782,37	https://ab-stolichny.com.ua/ua/shhebin-pisok-mineralnij-poroshok-cement.html 30 км.
32	+С147-1-6 варіант 1	Стрижнева арматура А-I, діаметр 6 мм А240С	100кг	8,3485	3695,72 30853,72	3596,67 30026,80	26,58 221,90	72,47 605,02	Прайс ТОВ "Металхолдинг" від 31.07.2026 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
33	+С111-1513 варіант 5	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,026112	212851,73 5557,98	208333,33 5440,00	344,84 9,00	4173,56 108,98	https://epicentrk.ua/shop/elektrody-svarochnye-plasmatec-monolit-rts-2-mm-1-kg.html 30 км.
34	С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	5,8752	878,09 5158,95	853,54 5014,72	7,33 43,07	17,22 101,16	30 км.
35	+С111-816 варіант 4	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,042432	62600,51 2656,26	61053,13 2590,61	319,92 13,57	1227,46 52,08	
36	С142-10-2	Вода	м3	7,33529	82,53 605,38	82,53 605,38	- -	- -	
37	С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,06528	7803,17 509,39	7426,71 484,82	223,46 14,59	153 9,98	30 км.
38	С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	т	0,0027744	37566,49 104,22	36491,10 101,24	338,79 0,94	736,6 2,04	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
39	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	10,8766	8,95857 97,44	8,95857 97,44			
40	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,3109	163,15 50,73	163,15 50,73			
		Разом	грн.		148,17	148,17			
		Разом по розділу III	**грн.**		**1442619,55**	**1219487,19**	**194859,82**	**28272,54**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	294,012					
		Мастильні матеріали	кг	11,414					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Дизельне паливо	л	235,044					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Насосна станція. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 06-07-05
ЕТР

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	104,35	215,90				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,6					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	1358,36	248,72				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	25,53	245,84				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,7					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	4,21	280,40				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1492,45					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,8					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	+КБМ206-340	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	17,41242	1640,13 28558,63				Оренда
11	+КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	13,832	1960,27 27114,45				Оренда
12	+КБМ201-14	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	10,1544	1089,48 11063,02				Оренда
13	+КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	9,4414	969,8 9156,27				Оренда
14	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	10,3329	594,23 6140,12				
15	+КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	3,954	1222,54 4833,92				Оренда
16	+КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	3,26344	1351,84 4411,65				Оренда
17	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	2,52	1214,47 3060,46				
18	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	38,9617	64,1 2497,44				
19	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	12,12	167,22 2026,71				
20	КБМ204-802	Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	8,93	127,38 1137,50				
21	КБМ233-285	Верстат трубонарізний	маш. год	2,4252	372,71 903,90				
22	КБМ233-281	Верстат трубообрізний	маш. год	2,4252	362,96 880,25				
23	КБМ233-350	Шинотрубозгин з моторним приводом	маш. год	2,4252	261,88 635,11				
24	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	32,64	6,74 219,99				
25	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	1,28	7,99 10,23				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
26	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	42,57	73,2 3116,12				
		Разом по розділу II	**грн.**		**105765,77**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	21,848					
		Дизельне паливо	кг	36,992					
		Електроенергія	кВт-год	495,137					
		Мастильні матеріали	кг	6,281					
		Гідравлічна рідина	кг	0,328					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
27	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	96,426					
28	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	44,44					
29	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	7,6473					
30	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	20,448					
31	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	5,72					
32	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	0,8866					
33	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	8,151					
34	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	0,703					
35	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	8,93					
36	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,129					
37	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	49,8816					
38	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	41,4477					
39	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,551					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
40	+1501-4001 варіант 1	Дизель генератор ДГУ 45 кВт	шт	1	519269,21 519269,21	509078,33 509078,33	9,13 9,13	10181,75 10181,75	30 км.
41	С152-68 варіант 3	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ оболонц, марка ВВГ, число жил та переріз 4х10 мм2	1000м	0,3672	158481,46 58194,39	154974,93 56906,79	399,05 146,53	3107,48 1141,07	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
42	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	27,09	1461,97 39604,77	961,00 26033,49	472,3 12794,61	28,67 776,67	КП від ПрАТ АБЗ "АБ Столичний" від 30.07.2026 30 км.
43	С152-72 варіант 3	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ оболонц, марка ВВГ, число жил та переріз 4х50 мм2	1000м	0,051	645261,5 32908,34	631223,11 32192,38	1386,2 70,70	12652,19 645,26	30 км.
44	&С199999-623 варіант 1	Труба пластикова гофрована двошарова ПНД Д63 мм	м	375	75 28125,00	75,00 28125,00	- -	- -	
45	С152-116 варіант 5	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ оболонц, марка ВВГ, число жил та переріз 5х2,5 мм2	1000м	0,2142	92637,6 19842,97	90669,68 19421,45	151,5 32,45	1816,42 389,07	30 км.
46	+С1547-4 варіант 11	Світильник світлодіодний LEDLine, 1600х90 мм, 40Вт, 4000К,5800Лм IP 66 ДСП07У-40-025	шт	14	1278,61 17900,54	1253,00 17542,00	0,54 7,56	25,07 350,98	30 км.
47	&С1514-1-13-4 варіант 2	Корпус металевий підлогового виконання з замком 1600х700х300	шт	1	13260,35 13260,35	13000,00 13000,00	0,34 0,34	260,01 260,01	30 км.
48	С1545-501 варіант 1	Рубильник 250А РБ-2	шт	1	13211 13211,00	12950,20 12950,20	1,76 1,76	259,04 259,04	30 км.
49	С152-66 варіант 3	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ оболонці, марка ВВГ, число жил та переріз 4х4 мм2	1000м	0,1155	76277,93 8810,10	74583,43 8614,39	198,85 22,97	1495,65 172,74	30 км.
50	С152-51 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ оболонці, марка ВВГнгд, число жил та переріз 3х2,5 мм2	1000м	0,19176	45199,52 8667,46	44189,48 8473,77	123,77 23,73	886,27 169,96	30 км.
51	+С113-1439-1 варіант 2	Трубка гнучка двошарова ПДН, діаметром 40 мм	м	130	64,38 8369,40	62,54 8130,20	0,58 75,40	1,26 163,80	30 км.
52	С113-136 варіант 1	Труби сталеві електрозварні діаметр 50 мм	м	42	185,64 7796,88	183,37 7701,54	0,89 37,38	1,38 57,96	30 км.
53	С152-50 варіант 3	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ оболонці, марка ВВГнгд, число жил та переріз 3х1,5 мм2	1000м	0,204	31669,06 6460,49	30966,60 6317,19	81,5 16,63	620,96 126,67	30 км.
54	&С1547-6-4 варіант 1	Розетка штепсельна одинарна з зазем. контактом, прихованого монтажу, 16А	шт	14	352,07 4928,98	345,00 4830,00	0,17 2,38	6,9 96,60	30 км.
55	С152-116 варіант 4	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ оболонц, марка ВВГ, число жил та переріз 7х1,5мм2	1000м	0,051	92637,6 4724,52	90669,68 4624,15	151,5 7,73	1816,42 92,64	30 км.
56	С152-69 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ оболонц, марка ВВГнгд, число жил та переріз 4х16 мм2	1000м	0,01836	241594,67 4435,68	236371,89 4339,79	485,63 8,92	4737,15 86,97	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
57	+С1512-2 варіант 1	Коробка протяжна металева з кришкою 500х300	шт	2	2145,42 4290,84	2103,33 4206,66	0,02 0,04	42,07 84,14	30 км.
58	С113-130 варіант 1	Труби сталеві електрозварні діаметр 25 мм	м	42	99,34 4172,28	98,17 4123,14	0,43 18,06	0,74 31,08	30 км.
59	С152-116 варіант 3	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ оболонц, марка ВВГнгд, число жил та переріз 5х2,5 мм2	1000м	0,04386	92637,6 4063,09	90669,68 3976,77	151,5 6,64	1816,42 79,68	30 км.
60	&С1545-89-6-Р варіант 1	Короб з кришкою ПВХ 60х40 мм, довжина 2м	м	26	153,07 3979,82	148,75 3867,50	1,32 34,32	3 78,00	30 км.
61	С113-132 варіант 2	Труб сталева, діаметр 32 мм	м	30	116,62 3498,60	115,18 3455,40	0,57 17,10	0,87 26,10	30 км.
62	С1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	131,3	25,61 3362,59	25,08 3293,00	0,03 3,94	0,5 65,65	30 км.
63	С152-72 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ оболонц, марка ВВГнгд, число жил та переріз 4х50 мм2	1000м	0,0051	645261,5 3290,83	631223,11 3219,24	1386,2 7,07	12652,19 64,52	30 км.
64	С152-68 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ оболонц, марка ВВГнгд, число жил та переріз 4х10 мм2	1000м	0,0204	158481,46 3233,02	154974,93 3161,49	399,05 8,14	3107,48 63,39	30 км.
65	+С1547-4 варіант 6	Світильник світлодіодний евакуаційний "Вихід" 6 Вт	шт	2	1607,05 3214,10	1575,00 3150,00	0,54 1,08	31,51 63,02	30 км.
66	+С111-1721-11А варіант 2	Стрічка сигнальна "Обережно кабель" ЛСЕ-250	м	430	7,14 3070,20	7,00 3010,00	- -	0,14 60,20	
67	+С1547-4 варіант 12	Світильник світлодіодний LEDLine, 1600х90 мм, 40Вт, 4000К,5800Лм IP 66 ДСП07У-40-125	шт	2	1290,85 2581,70	1265,00 2530,00	0,54 1,08	25,31 50,62	30 км.
68	+С111-1809	Сталь кругла	т	0,0486	45000,78 2187,04	44400,00 2157,84	265,79 12,92	334,99 16,28	30 км.
69	&С1514-1-13-4 варіант 3	Корпус металевий з накладним замком ЩРн-24з-3 36УХЛ3 IP31	шт	1	2119,4 2119,40	2077,50 2077,50	0,34 0,34	41,56 41,56	30 км.
70	С111-1299	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,0285	72435,56 2064,41	70427,27 2007,18	587,98 16,76	1420,31 40,47	30 км.
71	С1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,039	50721,59 1978,14	49461,26 1928,99	265,79 10,37	994,54 38,78	30 км.
72	С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	40,12	49,04 1967,48	47,86 1920,14	0,22 8,83	0,96 38,51	30 км.
73	&С1545-89-6-Р	Короб з кришкою ПВХ 80х40 мм, довжина 2м	м	10	194,72 1947,20	189,58 1895,80	1,32 13,20	3,82 38,20	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
74	+С1547-4 варіант 13	Світильник світлодіодний LEDLine, 600х90 мм, 20Вт, 4000К,2450Лм IP 65 ДСП07В-20-313	шт	2	969,55 1939,10	950,00 1900,00	0,54 1,08	19,01 38,02	30 км.
75	+С111-1522 варіант 11	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,008336	222296,18 1853,06	217592,59 1813,85	344,84 2,87	4358,75 36,34	https://epicentrk.ua/shop/elektrody-monolith-t-590-5-mm-6-sht-0-9-kg.html 30 км.
76	С113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	7,878	224,48 1768,45	221,69 1746,47	1,12 8,82	1,67 13,16	30 км.
77	С152-66 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ оболонці, марка ВВГнгд, число жил та переріз 4х4 мм2	1000м	0,0231	76277,93 1762,02	74583,43 1722,88	198,85 4,59	1495,65 34,55	30 км.
78	С1547-4 варіант 5	Світильник для ламп світлодіодних Е27,IP65	шт	5	350,83 1754,15	343,41 1717,05	0,54 2,70	6,88 34,40	30 км.
79	С152-50 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ оболонці, вогнетривкий марка NHXH FE 180/E30, число жил та переріз 3х1,5 мм2	1000м	0,0408	31669,06 1292,10	30966,60 1263,44	81,5 3,33	620,96 25,33	30 км.
80	С1545-153	Наконечники кабельні	шт	42	25,71 1079,82	25,20 1058,40	0,01 0,42	0,5 21,00	30 км.
81	&С1547-6-12 варіант 4	Вимикач прихованого встановлення одноклавішний IP20	шт	6	175,26 1051,56	171,66 1029,96	0,16 0,96	3,44 20,64	30 км.
82	&С1547-6-12 варіант 2	Вимикач накладного встановлення одноклавішний IP20	шт	5	175,26 876,30	171,66 858,30	0,16 0,80	3,44 17,20	30 км.
83	+С1512-3 варіант 1	Коробка приладова	шт	16	54,08 865,28	53,00 848,00	0,02 0,32	1,06 16,96	30 км.
84	С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,4308	1828,3 787,63	1792,15 772,06	0,3 0,13	35,85 15,44	30 км.
85	С1546-63	Припой ПОС-18	т	0,000715	849142,36 607,14	832038,79 594,91	453,72 0,32	16649,85 11,91	30 км.
86	С1546-83	Тавот	кг	11,7832	49,79 586,69	48,29 569,01	0,52 6,13	0,98 11,55	30 км.
87	+1504-1004 варіант 1	Вимикач автоматичний 6А, 1П PL6-C6/1	шт	2	280,67 561,34	275,00 550,00	0,17 0,34	5,5 11,00	30 км.
88	+С111-1518	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е50А	т	0,00608	84331,73 512,74	82333,33 500,59	344,84 2,10	1653,56 10,05	30 км.
89	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,003634	106084,72 385,51	103702,95 376,86	301,68 1,10	2080,09 7,55	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
90	С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0026652	140573,56	137245,53	571,69	2756,34	30 км.
					374,66	365,79	1,52	7,35	
91	&С1547-6-12 варіант 3	Вимикач прихованого встановлення двухклавішний IP20	шт	2	181,21	177,50	0,16	3,55	30 км.
					362,42	355,00	0,32	7,10	
92	+С1512-1 варіант 1	Коробка розподільча з кришкою ПВХ	шт	18	18,72	18,33	0,02	0,37	30 км.
					336,96	329,94	0,36	6,66	
93	+С111-1504 варіант 3	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42	т	0,001322	215401,73	210833,33	344,84	4223,56	https://epicentrk.ua/shop/elektrody-svarochnye-plasmatec-monolit-rts-2-mm-1-kg.html
					284,76	278,72	0,46	5,58	30 км.
94	С1545-134	Наконечники алюмінієві для опресування 35-10-8а	100шт	0,306	748,53	733,33	0,52	14,68	30 км.
					229,05	224,40	0,16	4,49	
95	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,89554	245,39	240,47	0,11	4,81	30 км.
					219,76	215,35	0,10	4,31	
96	С1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,33	228,28	223,04	0,76	4,48	30 км.
					75,33	73,60	0,25	1,48	
97	+С118-83 варіант 1	Лампа світлодіодна 8Вт,220В Е27	10шт	0,5	122,63	120,00	0,23	2,4	30 км.
					61,32	60,00	0,12	1,20	
98	С1545-138	Наконечники алюмінієві для опресування 95-12-13а	100шт	0,0204	1130,45	1107,36	0,92	22,17	30 км.
					23,06	22,59	0,02	0,45	
99	С1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,0612	251,1	245,06	1,12	4,92	30 км.
					15,37	15,00	0,07	0,30	
100	С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,01373	891,43	873,53	0,42	17,48	30 км.
					12,24	11,99	0,01	0,24	
101	С142-10-2	Вода	м3	0,00165	82,53	82,53	-	-	
					0,14	0,14	-	-	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
102	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	43,3016	8,95857	8,95857			
					387,92	387,92			
103	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,9199	163,15	163,15			
					313,23	313,23			
104	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	1,9285	147,53	147,53			
					284,51	284,51			
		Разом	грн.		985,66	985,66			
		Разом по розділу III	**грн.**		**868194,44**	**838521,28**	**13457,51**	**16215,65**	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		IV. Устаткування							
105	+1517-2042 варіант 1	Шафа автоматичного включення АВР-250	шт	1	74669,53 74669,53	73991,66 73991,66	11,84 11,84	666,03 666,03	30 км.
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	74669,53 74669,53	73991,66 73991,66	11,84 11,84	666,03 666,03	
106	+1504-1005 варіант 4	Вимикач автоматичний 25А PL6- C25/3	шт	3	2004,06 6012,18	1928,33 5784,99	57,85 173,55	17,88 53,64	3%
107	+1504-1005 варіант 6	Вимикач автоматичний з диференціальним реле 16А PL6-16/1N-/003	шт	8	642,74 5141,92	618,46 4947,68	18,55 148,40	5,73 45,84	3%
108	+1504-1006 варіант 1	Вимикач автоматичний 32А,3П PL6-C32/3	шт	2	2512,74 5025,48	2417,80 4835,60	72,53 145,06	22,41 44,82	3%
109	+1504-1005 варіант 1	Блок живлення 240Вт 24В	шт	1	4159,98 4159,98	4122,65 4122,65	0,22 0,22	37,11 37,11	30 км.
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	4159,98 4159,98	4122,65 4122,65	0,22 0,22	37,11 37,11	
110	+1504-1005 варіант 5	Вимикач автоматичний 16А 3П PL6-C16/3	шт	5	642,74 3213,70	618,46 3092,30	18,55 92,75	5,73 28,65	3%
111	+1504-1006 варіант 3	Вимикач автоматичний 63А, BZMB1-A63	шт	1	2826,81 2826,81	2720,00 2720,00	81,60 81,60	25,21 25,21	3%
112	+1504-1006 варіант 2	Вимикач автоматичний 50А,3П BZMB1-F50	шт	1	2720,6 2720,60	2617,80 2617,80	78,53 78,53	24,27 24,27	3%
113	+1504-1006 варіант 4	Вимикач автоматичний 32А,3П PL7-C32/3	шт	1	2512,74 2512,74	2417,80 2417,80	72,53 72,53	22,41 22,41	3%
114	+1504-1005 варіант 3	Вимикач автоматичний 16А PL6-C16/1	шт	3	446,24 1338,72	429,38 1288,14	12,88 38,64	3,98 11,94	3%
115	+1504-1001 варіант 1	Незалежний розчіплювач ZP-ASA/24	шт	1	879,54 879,54	871,66 871,66	0,03 0,03	7,85 7,85	30 км.
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	879,54 879,54	871,66 871,66	0,03 0,03	7,85 7,85	
116	+1504-4001 варіант 1	Пускач магнітний в корпусі ПМЛк-1 10А 220В з РТЛ-1008	шт	1	218,93 218,93	210,66 210,66	6,32 6,32	1,95 1,95	3%
		Разом по розділу IV	**грн.**		**108720,13**	**106900,94**	**849,47**	**969,72**	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	**грн.**		**79709,05**	**78985,97**	**12,09**	**710,99**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	538,438					
		Мастильні матеріали	кг	8,201					
		Гідравлічна рідина	кг	2,256					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Бензин	л	29,525					
		Дизельне паливо	л	43,52					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Насосна станція. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 06-07-06
Вентиляція та кондиціонування

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	63,22	243,46				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,7					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	1,60	253,53				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,0					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,01	233,33				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,2					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	64,83					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,7					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	+КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	1,4665	1960,27 2874,74				Оренда
11	+КБМ201-14	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,86755	1089,48 945,18				Оренда
12	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,14	64,1 8,97				
13	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	0,92	7,99 7,35				
		Разом по розділу II	**грн.**		**3836,24**				
		в тому числі енергоносії:							
		Електроенергія	кВт-год	0,871					
		Мастильні матеріали	кг	0,024					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
14	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	5,56					
15	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,017					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
16	&С1411-102-11	Стакан даховий FDS 355/400 Systemair, Швеція	шт	2	22398,25 44796,50	21945,00 43890,00	14,07 28,14	439,18 878,36	30 км.
17	&С1630-1781-К16-1	Клапан зворотний VKS 355/500 Systemair	шт	4	5286,7 21146,80	5180,00 20720,00	3,04 12,16	103,66 414,64	30 км.
18	&С130-420-6 варіант 1	Конвектор електричний 1,0 кВт, ЕВНА-1,0 (Термія, Україна)	шт	5	2865,88 14329,40	2808,00 14040,00	1,69 8,45	56,19 280,95	30 км.
19	&С130-130-В27	Вентилятор канальний Systemair К 100 M silea, Швеція	шт	2	5615,75 11231,50	5495,00 10990,00	10,64 21,28	110,11 220,22	30 км.
20	&С130-426-С72 варіант 1	Регулятор швидкості вентилятора (RE 1,5) "Systemair", Швеція	компл	1	6927,53 6927,53	6790,00 6790,00	1,7 1,70	135,83 135,83	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
21	+С130-1133 варіант 1	Повітроводи класу В з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	4,5	772,02 3474,09	762,01 3429,05	2,37 10,67	7,64 34,37	30 км.
22	&С1630-459-13 варіант 1	Дросель-клапани , діаметр 125мм	шт	2	672,31 1344,62	643,33 1286,66	22,32 44,64	6,66 13,32	30 км.
23	&С111-1848-3 варіант 1	Шпилька М10	мп	12	70,3 843,60	68,89 826,68	0,03 0,36	1,38 16,56	
24	&С111-1848-9 варіант 2	Болти з гайками оцинковані М10	кг	2,2	248,64 547,01	243,73 536,21	0,03 0,07	4,88 10,73	
25	&С111-1848-8 варіант 1	Скоби монтажні	шт	68	7,81 531,08	7,63 518,84	0,03 2,04	0,15 10,20	
26	&С130-231-105К	Вставки гнучкі Ф100	шт	4	97,39 389,56	94,25 377,00	1,23 4,92	1,91 7,64	30 км.
27	&С111-1848-10 варіант 1	Силікон	бал	2	187,91 375,82	186,02 372,04	0,03 0,06	1,86 3,72	30 км.
28	&С111-1848-5 варіант 1	Профіль Т30	мп	2,5	149,51 373,78	146,55 366,38	0,03 0,08	2,93 7,32	
29	&С130-596-7Г варіант 1	Решітка вентиляційна Р200х125 ПП "Григоренко"	шт	2	183,97 367,94	175,83 351,66	4,53 9,06	3,61 7,22	30 км.
30	&С111-1848-9 варіант 1	Болти з гайками оцинковані М8	кг	1,4	248,64 348,10	243,73 341,22	0,03 0,04	4,88 6,84	
31	&С130-295-9	Зонт D=125	шт	2	124,56 249,12	115,36 230,72	6,76 13,52	2,44 4,88	30 км.
32	&С111-1848-4 варіант 1	Профіль Т20	мп	2	110,99 221,98	108,78 217,56	0,03 0,06	2,18 4,36	
33	&С111-1848-2-1Ц варіант 1	Шпилька М8	мп	4	44,18 176,72	43,28 173,12	0,03 0,12	0,87 3,48	
34	&С111-1848-7 варіант 2	Дюбель латунний забивний М10	шт	12	12,15 145,80	11,88 142,56	0,03 0,36	0,24 2,88	
35	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00094	106084,72 99,72	103702,95 97,48	301,68 0,28	2080,09 1,96	30 км.
36	&С111-1848-1 варіант 1	Саморізи 3.9х11	шт	144	0,42 60,48	0,38 54,72	0,03 4,32	0,01 1,44	
37	&С111-1848-6 варіант 1	Піностічка самоклеюча	мп	20	2,66 53,20	2,58 51,60	0,03 0,60	0,05 1,00	
38	&С1630-522-3-4С	Лючки пітометричні	шт	1	48,99 48,99	48,02 48,02	0,01 0,01	0,96 0,96	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
39	&C111-1848-7 варіант 1	Дюбель латунний забивний М8	шт	4	9,6 38,40	9,38 37,52	0,03 0,12	0,19 0,76	
40	+C111-1519 варіант 6	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е55	т	0,00008	212851,73 17,03	208333,33 16,67	344,84 0,03	4173,56 0,33	https://epicentrk.ua/shop/mplc-elektrodi-zvaruval-ni-monolith-rc-4-mm-1-kg-000001020-1f0e0023-da44-686a-b2e4-e1eea40fd170.html 30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
41	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,0071	8,95857 0,06	8,95857 0,06			
42	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0556	163,15 9,07	163,15 9,07			
		Разом	грн.		9,13	9,13			
		Разом по розділу III	**грн.**		**108147,90**	**105914,84**	**163,09**	**2069,97**	
		IV. Устаткування							
43	&2308-108-1	Вентилятор даховий DVC 355-S "Systemair", Швеція	шт	2	103025,8 206051,60	102095,00 204190,00	11,84 23,68	918,96 1837,92	30 км.
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	103025,8 206051,60	102095,00 204190,00	11,84 23,68	918,96 1837,92	
		Разом по розділу IV	**грн.**		**206051,60**	**204190,00**	**23,68**	**1837,92**	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	**грн.**		**206051,60**	**204190,00**	**23,68**	**1837,92**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	0,878					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Мастильні матеріали	кг	0,08					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Насосна станція. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 06-07-07
Монтаж системи знезалізнення

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	145,60	268,86				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,4					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	145,60					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	4,4					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	+КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	3,36	969,8 3258,53				Оренда
11	+КБМ201-14	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,24	1089,48 2440,44				Оренда
		Разом по розділу II	**грн.**		**5698,97**				
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
12	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	8,05					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
13	С142-10-2	Вода	м3	18,8	82,53 1551,56	82,53 1551,56	- -	- -	
14	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,4	8,95857 12,54	8,95857 12,54	- -	- -	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
15	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	5,2325	8,95857 46,88	8,95857 46,88			
16	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0805	163,15 13,13	163,15 13,13			
		Разом	грн.		60,01	60,01			
		Разом по розділу III	**грн.**		**1624,11**	**1624,11**	**-**	**-**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	5,233					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Мастильні матеріали	кг	0,081					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Насосна станція. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 06-07-09

Будівельно-монтажні роботи: Система пожежної сигналізації, система оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей.

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	254,23	215,54				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,6					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	705,89	227,55				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,1					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	18,17	247,66				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,8					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	978,29					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,0					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	+КБМ206-340	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	27,76032	1640,13 45530,53				Оренда
11	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	15,7975	594,23 9387,35				
12	+КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	3,24115	1764,8 5719,98				Оренда
		Разом по розділу II	**грн.**		**60637,86**				
		в тому числі енергоносії:							
		Дизельне паливо	кг	56,555					
		Мастильні матеріали	кг	2,528					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
13	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	63,3675					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
14	&С1545-66-1-1 варіант 1	Кабель контрольний броньований 4х1,5 мм2, КВВБбШнг	м	1400	139,69 195566,00	136,95 191730,00	- -	2,74 3836,00	
15	&С111-1303-1-3У варіант 2	Копофлекс 110 KF 09110 (труба для підземної прокладки двушарова)	м	500	139,54 69770,00	136,80 68400,00	- -	2,74 1370,00	
16	&С1545-66-1-1 варіант 2	Кабель контрольний 4х1,5 мм2, КВВГнг	м	1000	66,81 66810,00	65,50 65500,00	- -	1,31 1310,00	
17	&12-6-1-6 варіант 3	Кабель вогнестійкий 3х1,5 0,66/1kV, (N)HXH FE180/E30	м	70	109,4 7658,00	107,25 7507,50	- -	2,15 150,50	
18	&31-3-1-2-1 варіант 3	Коробка вогнестіка, 104х104х57 мм FLAMEBOX 100P	шт.	7	482,46 3377,22	473,00 3311,00	- -	9,46 66,22	
19	&12-6-1-6 варіант 2	Кабель вогнестійкий 2х1,5 0,66/1kV, (N)HXH FE180/E30	м	30	79,51 2385,30	77,95 2338,50	- -	1,56 46,80	
20	&С1-11-1-25 варіант 1	Стрічка сигнальна "Обережно кабель" 150мм, 100м	м	700	3,06 2142,00	3,00 2100,00	- -	0,06 42,00	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
21	&C1545-66-1-О варіант 1	Кабель 1х2х0,8 Lg, J-Y(ST)Y	м	33	47,23 1558,59	46,30 1527,90	- -	0,93 30,69	
22	&C111-136-10 варіант 4	Анкер-клин 6х40, BIERBAH	шт	300	3,77 1131,00	3,70 1110,00	- -	0,07 21,00	
23	&C1110-12-3 варіант 2	Скоба металева СММ-16	шт	270	3,77 1017,90	3,70 999,00	- -	0,07 18,90	
24	&C1545-66-1-О варіант 2	Кабель вогнестійкий 1х2х0,8, JE-H(St)H FE180/E30	м	50	19,64 982,00	19,25 962,50	- -	0,39 19,50	
25	&C1110-12-3 варіант 1	Скоба металева СММ-20	шт	170	4,69 797,30	4,60 782,00	- -	0,09 15,30	
26	&C111-1303-1-3У варіант 1	Гофротруба ПВХ самозагасаюча d 20 SOKOL Standard	м	45	14,79 665,55	14,50 652,50	- -	0,29 13,05	
27	&C113-2311-5-1-В1 варіант 1	Металорукав д-20 мм	м	10	49,27 492,70	48,30 483,00	- -	0,97 9,70	
28	&11-1-1-2 варіант 4	Гофротруба ПВХ самозагасаюча d 16 SOKOL Standard	м	49	9,49 465,01	9,30 455,70	- -	0,19 9,31	
29	&31-3-1-2-1 варіант 4	Коробка монтажна пластикова, ОВО Bettermann T60	шт.	1	180,49 180,49	176,95 176,95	- -	3,54 3,54	
30	&C111-136-2-3 варіант 1	Дюбель з шурупом 6х40 гриб для швидкого монтажу	шт	150	0,61 91,50	0,60 90,00	- -	0,01 1,50	
31	&C117-1-1-25 варіант 5	Кліпса для труби гофрованої 16мм	шт	90	0,61 54,90	0,60 54,00	- -	0,01 0,90	
32	&C117-1-В1 варіант 1	Клемна колодка тип Н, 2,5-4 кв.мм, 3 А, АСКО-УКРЕМ А0130040007	шт	1	30,6 30,60	30,00 30,00	- -	0,6 0,60	
		Разом по розділу III	**грн.**		**355176,06**	**348210,55**	**-**	**6965,51**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Мастильні матеріали	кг	2,528					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Дизельне паливо	л	66,535					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Зовнішні теплові мережі. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 06-08-01
Зовнішні теплові мережі

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	239,30	244,60				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,7					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	0,18	247,66				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	13,86	236,04				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,4					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	2,04	280,40				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	255,38					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,7					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	16,378589	458,24 7505,32				
11	+КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	2,738059	1960,27 5367,33				Оренда
12	+КБМ206-340	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	3,015375	1640,13 4945,61				Оренда
13	+КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,83996	1231,08 2265,14				Оренда
14	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	3,3375	594,23 1983,24				
15	КБМ219-101	Насосні станції електричні стаціонарні, подача 50 м3/год, напір 50 м	маш. год	3,53934	521,29 1845,02				
16	+КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,88125	1351,84 1191,31				Оренда
17	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	1,68567	664,98 1120,94				
18	+КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,726938	969,8 704,98				Оренда
19	+КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,16363	1764,8 288,77				Оренда
20	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,06586	315,12 20,75				
21	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,11392	136,95 15,60				
22	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	0,06586	217,9 14,35				
23	+КБМ201-14	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,00337	1089,48 3,67				Оренда
24	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	0,06864	25,84 1,77				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
25	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]	маш. год	-0,018	24,58 -0,44				
26	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	20,625	73,2 1509,75				
		Разом по розділу II	**грн.**		**28783,11**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	80,393					
		Дизельне паливо	кг	19,315					
		Електроенергія	кВт-год	26,658					
		Мастильні матеріали	кг	4,011					
		Гідравлічна рідина	кг	0,001					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
27	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	0,900875					
28	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	0,0432					
29	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,56477					
30	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	13,3875					
31	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,7879002					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
32	+С113-1566 варіант 5	Комплект ТІ стиків Дн 133/225 мм ПС (муфта ТУ)	шт	76	1457,49 110769,24	1428,76 108585,76	0,15 11,40	28,58 2172,08	30 км.
33	+С113-1564 варіант 4	Комплект ТІ стиків Дн 89/160ПС (муфта ТУ)	шт	76	1211,71 92089,96	1187,80 90272,80	0,15 11,40	23,76 1805,76	30 км.
34	+С113-1430 варіант 12	Труби електрозварні Ст3 ТІ 89х3,5/160 ПС ДСТУ Б В.2.5-31.2007	м	60,8727	1325,3 80674,59	1295,02 78831,36	4,29 261,14	25,99 1582,09	30 км.
35	+С113-1562 варіант 5	Комплект ТІ стиків Дн57/125 ПС (муфтаТУ)	шт	58	1077,64 62503,12	1056,36 61268,88	0,15 8,70	21,13 1225,54	30 км.
36	+С111-1720 варіант 13	Газовспінений поліетилен 1,0х2,0 товщ.60мм	м2	115,457	463,46 53509,70	454,17 52437,11	0,2 23,09	9,09 1049,50	30 км.
37	+С113-1430 варіант 14	Труби електрозварні Ст3 ТІ 133х4/225ПС ДСТУ Б В.2.5-31.2007	м	20,2	2149,98 43429,60	2103,53 42491,31	4,29 86,66	42,16 851,63	30 км.
38	+С113-1516 варіант 6	Коліно ТІ кр.з.90" 133/225 ПС ДСТУ Б В 2.5-31.2007	шт	6	6699,06 40194,36	6543,61 39261,66	24,1 144,60	131,35 788,10	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
39	+С113-1526 варіант 2	Трійник стальний попередньо ізольований DN125/250 XDN50/125	шт	2	12433,13 24866,26	12161,59 24323,18	27,75 55,50	243,79 487,58	30 км.
40	+С113-1512 варіант 5	Коліно ТІ кр.з.90" 57/125 ПС ДСТУ Б В 2.5-31.2007	шт	10	2287,56 22875,60	2235,99 22359,90	6,72 67,20	44,85 448,50	30 км.
41	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	13,75	1461,97 20102,09	961,00 13213,75	472,3 6494,13	28,67 394,21	КП від ПрАТ АБЗ "АБ Столичний" від 30.07.2026 30 км.
42	+С1411-11 варіант 2	Плити перекриття	м3	1,6	5403,86 8646,18	4638,75 7422,00	659,15 1054,64	105,96 169,54	30 км.
43	+С1424-11621 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	1,624	4584,75 7445,63	3735,00 6065,64	759,85 1234,00	89,9 145,99	прайс від Ковальської (32 км)
44	+С113-1514 варіант 4	Коліно ТІ кр.з.90" 89/160 ПС ДСТУ Б В 2.5-31.2007	шт	2	3301,39 6602,78	3225,49 6450,98	11,17 22,34	64,73 129,46	30 км.
45	&С1424-11598-9	Суміші бетонні В7,5, Р4 F50	м3	0,7905	4431,75 3503,30	3585,00 2833,94	759,85 600,66	86,9 68,70	прайс від Ковальської (32 км)
46	С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	1,52992	878,09 1343,41	853,54 1305,85	7,33 11,21	17,22 26,35	30 км.
47	+К581321-2013 варіант 4	Кільце опорне КО-6 серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	489,6 979,20	360,00 720,00	120 240,00	9,6 19,20	
48	+С113-1430 варіант 11	Труби поліетиленові PE-100 SDR17 діаметр 160*9,5 ДСТУ EN 12201-2:2018	м	1,212	536,68 650,46	521,87 632,51	4,29 5,20	10,52 12,75	30 км.
49	С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,04496	7803,17 350,83	7426,71 333,90	223,46 10,05	153 6,88	30 км.
50	С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,03952	8152,3 322,18	7768,99 307,03	223,46 8,83	159,85 6,32	30 км.
51	+С111-1504 варіант 3	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42	т	0,00132594	215401,73 285,61	210833,33 279,55	344,84 0,46	4223,56 5,60	https://epicentrk.ua/shop/elektrody-svarochnye-plasmatec-monolit-rts-2-mm-1-kg.html 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
52	+С111-1513 варіант 5	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,00092	212851,73 195,82	208333,33 191,67	344,84 0,32	4173,56 3,83	https://epicentrk.ua/shop/elektrody-svarochnye-plasmatec-monolit-rts-2-mm-1-kg.html 30 км.
53	С142-10-2	Вода	м3	2,15932	82,53 178,21	82,53 178,21	- -	- -	
54	+С111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0,00168	77827,71 130,75	76000,00 127,68	301,68 0,51	1526,03 2,56	30 км.
55	С113-100 варіант 3	Муфти Ду 20мм	10шт	0,2	156,04 31,21	152,73 30,55	0,25 0,05	3,06 0,61	30 км.
56	+С111-1721-11В варіант 2	Стрічка сигнальна (Тепломережі)	м	5,304	5,1 27,05	5,00 26,52	- -	0,1 0,53	
57	+С111-816 варіант 4	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0004	62600,51 25,04	61053,13 24,42	319,92 0,13	1227,46 0,49	
58	С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0003008	39786,46 11,97	38740,54 11,65	265,79 0,08	780,13 0,24	30 км.
59	+С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,000375	1864,18 0,70	1239,00 0,46	588,63 0,22	36,55 0,02	https://ab-stolichny.com.ua/ua/shhebin-pisok-mineralnij-poroshok-cement.html 30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
60	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,5135	8,95857 4,60	8,95857 4,60			
61	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,009	163,15 1,47	163,15 1,47			
62	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0022	147,53 0,32	147,53 0,32			
		Разом	грн.		6,39	6,39			
		Разом по розділу III	**грн.**		**581751,24**	**559994,66**	**10352,52**	**11404,06**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Електроенергія	кВт-год	27,172					
		Мастильні матеріали	кг	4,02					
		Гідравлічна рідина	кг	0,003					
		Бензин	л	108,64					
		Дизельне паливо	л	22,723					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Зовнішні мережі газопостачання. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 06-09-01
газопостачання зовнішнє

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	775,79	229,31				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,2					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	92,77	246,36				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	138,17	245,80				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,7					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	10,71	280,40				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1017,44					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,2					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	74,958155	594,23 44542,38				
11	+КБМ206-340	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	19,70625	1640,13 32320,81				Оренда
12	+КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	9,34767	1764,8 16496,77				Оренда
13	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	45,03915	315,12 14192,74				
14	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	45,03915	217,9 9814,03				
15	+КБМ201-14	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	4,36217	1089,48 4752,50				Оренда
16	+КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	0,76891	1960,27 1507,27				Оренда
17	+КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	1,05823	969,8 1026,27				Оренда
18	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	14,23883	64,1 912,71				
19	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	0,93768	458,24 429,68				
20	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	0,148	664,98 98,42				
21	КБМ215-101	Агрегати наповнювально-обпресовувальні, продуктивність до 70 м3/год	маш. год	0,06	1358,31 81,50				
22	КБМ204-102-2	Електростанції пересувні, потужність 10 кВт	маш. год	0,06093	218,54 13,32				
23	+КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,0096	963,68 9,25				Оренда
24	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш. год	0,00983	691,36 6,80				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
25	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,07045	62,34 4,39				
26	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,07045	21,04 1,48				
27	+КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,001194	1231,08 1,47				Оренда
28	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	0,006	124,28 0,75				
29	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	108,16	73,2 7917,31				
		Разом по розділу II	**грн.**		**134129,85**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	99,183					
		Дизельне паливо	кг	269,884					
		Електроенергія	кВт-год	93,748					
		Мастильні матеріали	кг	16,882					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
30	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	7,292					
31	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	0,247					
32	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	1,52					
33	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	0,0288					
34	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,001592					
35	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,3757					
36	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	156,262575					
37	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,783					
38	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,006					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
39	+С113-971 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі горючих газів РЕ 80 SDR-11(0,6МПа) , зовнішній діаметр 160х14,6мм	м	294,92	1229,42 362580,55	1200,42 354027,87	4,89 1442,16	24,11 7110,52	Прайс ТОВ "Пласт і Ко" (код ЄДРПОУ 33150191) від 01.04.2026 30 км.
40	+С113-967 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі горючих газів РЕ 80 SDR-11(0,6МПа) , зовнішній діаметр 125х11,4 мм	м	385,7291	745,93 287726,91	731,00 281967,97	0,3 115,72	14,63 5643,22	Прайс ТОВ "Пласт і Ко" (ЄДРПОУ 33150191) від 01.04.2026 30 км.
41	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	133,836	1461,97 195664,22	961,00 128616,40	472,3 63210,74	28,67 3837,08	КП від ПрАТ АБЗ "АБ Столичний" від 30.07.2026 30 км.
42	+С113-1293-11А	Муфти з поліетилену діам. 125 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	52	896,18 46601,36	876,42 45573,84	2,19 113,88	17,57 913,64	Прайс ТОВ "Пласт і Ко" (ЄДРПОУ 33150191) від 01.05.2026 30 км.
43	+С113-1293-11В	Муфти з поліетилену діам. 160 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	30	1251,26 37537,80	1224,17 36725,10	2,56 76,80	24,53 735,90	Прайс ТОВ "Пласт і Ко" (ЄДРПОУ 33150191) від 01.05.2026 30 км.
44	+С113-973	Труби поліетиленові для подачі горючих газів РЕ 80 SDR-11(0,6МПа) , зовнішній діаметр 180х16,4мм	м	9	1546,89 13922,01	1510,38 13593,42	6,18 55,62	30,33 272,97	Прайс ТОВ "Пласт і Ко" (ЄДРПОУ 33150191) від 01.04.2026 30 км.
45	&С113-1873-1А-8 варіант 1	Кран кульовий ПЕ DN125 для підземної установки з подовженим штоком Georg Fischer Piping Systems	шт	1	11656,75 11656,75	11428,12 11428,12	0,07 0,07	228,56 228,56	Прайс ТОВ "Пласт і Ко" (ЄДРПОУ 33150191) від 01.04.2026 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
46	+С113-965	Труби поліетиленові для подачі горючих газів РЕ 80 SDR-11(0,6МПа) , зовнішній діаметр 110х10 мм	м	14	574,07 8036,98	562,58 7876,12	0,23 3,22	11,26 157,64	Прайс ТОВ "Пласт і Ко" (ЄДРПОУ 33150191) від 01.04.2026 30 км.
47	+С111-1721-11А варіант 3	Попереджувальна сигнальна стрічка жовтого кольору шириною 200 мм з вмонтованим в неї алюмінієвим проводом перерізом 2,5/4,0 мм	м	763,75	8,88 6782,10	8,71 6652,26	- -	0,17 129,84	Прайс ТОВ "Пласт і Ко" від 01.04.2026
48	+С1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	1,3872	4431,75 6147,72	3585,00 4973,11	759,85 1054,06	86,9 120,55	прайс від Ковальської (32 км)
49	&С1630-1207-15-1 варіант 15	Кран кульовий, зварювання-фланець; Ру 25 кгс/см2; клас герметичності А; DN 80, 11с34п	шт	1	5632,49 5632,49	5521,75 5521,75	0,3 0,30	110,44 110,44	30 км.
50	&С1630-1207-15-1 варіант 16	Кран кульовий, фланцевий; Ру 16 кгс/см2; клас герметичності А; DN 80, 11с42п	шт	1	5632,49 5632,49	5521,75 5521,75	0,3 0,30	110,44 110,44	30 км.
51	&С1630-1207-15-1 варіант 17	Кран кульовий, фланцевий; Ру 16 кгс/см2; клас герметичності А; DN 50, 11с42п	шт	1	5632,49 5632,49	5521,75 5521,75	0,3 0,30	110,44 110,44	30 км.
52	&С130-1104-1	Кран ПЕ для підземної установки, DN 63	шт	1	5542,02 5542,02	5432,50 5432,50	0,85 0,85	108,67 108,67	Прайс ТОВ "Пласт і Ко" (ЄДРПОУ 33150191) від 01.04.2026 30 км.
53	+С113-1232 варіант 1	Перехідники редукційні з поліетилену на сталь діам. 125/110 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	2	2615,52 5231,04	2561,25 5122,50	2,99 5,98	51,28 102,56	Прайс ТОВ "Пласт і Ко" (ЄДРПОУ 33150191) від 01.05.2026 30 км.
54	+С113-942	Ковер	шт	2	2559,25 5118,50	2500,00 5000,00	9,07 18,14	50,18 100,36	Прайс ТОВ "Імпекс Груп 3000" (ЄДРПОУ 45272126) від 03.08.2026 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
55	+С113-992 варіант 1	Коліна з поліетилену діам. 110 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	2	1838 3676,00	1800,50 3601,00	1,46 2,92	36,04 72,08	Прайс ТОВ "Пласт і Ко" (ЄДРПОУ 33150191) від 01.04.2026 30 км.
56	+С113-1264	Затички з поліетилену діам. 160 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	1	2859,43 2859,43	2798,25 2798,25	5,11 5,11	56,07 56,07	Прайс ТОВ "Пласт і Ко" (ЄДРПОУ 33150191) від 01.05.2026 30 км.
57	+С113-1220-11А варіант 2	Перехідники редукційні з поліетилену на сталь діам. 125/63 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	1	2852,15 2852,15	2793,75 2793,75	2,48 2,48	55,92 55,92	Прайс ТОВ "Пласт і Ко" (ЄДРПОУ 33150191) від 01.04.2026 30 км.
58	+С113-1103-11А	Трійники з поліетилену діам. 125 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	1	2625,87 2625,87	2572,92 2572,92	1,46 1,46	51,49 51,49	Прайс ТОВ "Пласт і Ко" (ЄДРПОУ 33150191) від 01.05.2026 30 км.
59	+С113-189 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 5 мм	м	2	1167,45 2334,90	1151,74 2303,48	7,02 14,04	8,69 17,38	Прайс ТОВ "Металхолдинг Трейд" від 31.07.2026 30 км.
60	+С113-161	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	5,2	436,93 2272,04	430,94 2240,89	2,74 14,25	3,25 16,90	Прайс ТОВ "Металхолдинг" від 31.07.2026 30 км.
61	+С113-1103	Трійники з поліетилену діам. 110 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	1	2106,51 2106,51	2063,75 2063,75	1,46 1,46	41,3 41,30	Прайс ТОВ "Пласт і Ко" (ЄДРПОУ 33150191) від 01.05.2026 30 км.
62	С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,03848	49758,64 1914,71	48444,19 1864,13	338,79 13,04	975,66 37,54	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
63	+С111-1519 варіант 6	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е55	т	0,0088	212851,73 1873,10	208333,33 1833,33	344,84 3,03	4173,56 36,74	https://epicentrk .ua/shop/mplc-elektrodi-zvaruval-ni-monolith-rc-4-mm-1-kg-000001020-1f0e0023-da44-686a-b2e4-e1eea40fd170.html 30 км.
64	&С1630-1207-15-1 варіант 14	Кран кульовий фланцевий Ду50 під привід (повнопрохідний) PN16 11с42п DN50 PN16	шт	1	1773,4 1773,40	1738,33 1738,33	0,3 0,30	34,77 34,77	30 км.
65	+С113-1220-11Б	Перехідники редукційні з поліетилену діам. 160/110 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	1	1734,06 1734,06	1697,58 1697,58	2,48 2,48	34 34,00	Прайс ТОВ "Пласт і Ко" (ЄДРПОУ 33150191) від 01.04.2026 30 км.
66	+С113-1220-11Б варіант 1	Перехідники редукційні з поліетилену діам. 160/125 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	1	1734,06 1734,06	1697,58 1697,58	2,48 2,48	34 34,00	Прайс ТОВ "Пласт і Ко" (ЄДРПОУ 33150191) від 01.05.2026 30 км.
67	&С1630-1207-15-1 варіант 13	Кран кульовий зварка/фланець Ду50 під привід (трандартнопрохідний) PN40 11с34п DN50/40 PN40	шт	1	1713,06 1713,06	1679,17 1679,17	0,3 0,30	33,59 33,59	30 км.
68	+С111-1639 варіант 4	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	1,85212	470,07 870,63	460,55 852,99	0,3 0,56	9,22 17,08	
69	+С113-14 варіант 2	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	10	72,79 727,90	71,81 718,10	0,44 4,40	0,54 5,40	Прайс ТОВ "Металхолдинг Трейд" від 31.07.2026 30 км.
70	&С130-607-1 варіант 1	Захисна трубка	шт	2	357,07 714,14	350,00 700,00	0,07 0,14	7 14,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
71	+С111-1522 варіант 11	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,00298684	222296,18 663,96	217592,59 649,91	344,84 1,03	4358,75 13,02	https://epicentrk.ua/shop/elektrody-monolith-t-590-5-mm-6-sht-0-9-kg.html 30 км.
72	+С113-15 варіант 2	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	5	103,88 519,40	102,47 512,35	0,64 3,20	0,77 3,85	Прайс ТОВ "Металхолдинг Трейд" від 31.07.2026 30 км.
73	С1110-193 варіант 1	Табличка-покажчик	шт	2	247,56 495,12	242,56 485,12	0,15 0,30	4,85 9,70	30 км.
74	С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,00744	52040,3 387,18	50641,14 376,77	378,76 2,82	1020,4 7,59	30 км.
75	+С113-155	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 4 мм	м	1	364,61 364,61	359,67 359,67	2,23 2,23	2,71 2,71	Прайс ТОВ "Металхолдинг" від 31.07.2026 30 км.
76	С111-72	Бітуми нафтові ізоляційні, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	0,0146	24481,9 357,44	23467,62 342,63	534,24 7,80	480,04 7,01	30 км.
77	+С113-139	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	1,5	202,78 304,17	200,04 300,06	1,23 1,85	1,51 2,26	Прайс ТОВ "Металхолдинг" від 31.07.2026 30 км.
78	+С111-324 варіант 3	Кисень технічний газоподібний	м3	3,49215	86,7 302,77	79,37 277,17	5,63 19,66	1,7 5,94	https://prom.ua/ua/p1936394214-kislorod-gazoobraznyj-tehnicheskij.html 30 км.
79	+С113-1290	Муфти з поліетилену діам. 63 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	1	289,15 289,15	282,75 282,75	0,73 0,73	5,67 5,67	Прайс ТОВ "Пласт і Ко" (ЄДРПОУ 33150191) від 01.05.2026 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
80	+С111-1513 варіант 5	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,001296	212851,73 275,86	208333,33 270,00	344,84 0,45	4173,56 5,41	https://epicentrk.ua/shop/elektrody-svarochnye-plasmatec-monolit-rts-2-mm-1-kg.html 30 км.
81	+С1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	0,138	1864,18 257,26	1239,00 170,98	588,63 81,23	36,55 5,05	https://ab-stolichny.com.ua/ua/shhebin-pisok-mineralnij-poroshok-cement.html 30 км.
82	&С113-1539-11 варіант 1	Плоский ущільнювач 30мм	шт	1	252,06 252,06	250,00 250,00	0,18 0,18	1,88 1,88	30 км.
83	+С130-40 варіант 3	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0011	161260,74 177,39	157720,00 173,49	378,76 0,42	3161,98 3,48	https://armashop.ua/metizy/filter/icons=5,11;tipmetiza=1,2 ,3/?srsltid=AfmBOorA09wzv_um_z-7LQ_0Nkylpqa9tGIWCca6NSmN3DGeF1JXuURY 30 км.
84	+С1113-246 варіант 5	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0007562	224416,45 169,70	219444,44 165,94	571,69 0,43	4400,32 3,33	https://epicentrk.ua/shop/emal-alkidnaya-pf-115-kompozit-seryy-glyanets-0-69-l.html 30 км.
85	+С113-959	Труби поліетиленові для подачі горючих газів РЕ 80 SDR-11(0,6МПа) , зовнішній діаметр 63х5,8 мм	м	0,7	192,67 134,87	188,12 131,68	0,77 0,54	3,78 2,65	Прайс ТОВ "Пласт і Ко" (ЄДРПОУ 33150191) від 01.04.2026 30 км.
86	С111-1757	Рядно	м2	1,0818	90,18 97,56	88,27 95,49	0,14 0,15	1,77 1,92	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
87	С111-1564	Гідроізол	м2	1,2	70,66 84,79	68,90 82,68	0,37 0,44	1,39 1,67	30 км.
88	+С1113-21 варіант 2	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0003582	197027,57 70,58	192592,59 68,99	571,69 0,20	3863,29 1,39	https://epicentrk.ua/shop/gruntovka-alkidnaya-gf-021-kompozit-krasno-korichnevyy-mat-0-64-l.html 30 км.
89	С1541-67-2	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,004	13797,34 55,19	13459,16 53,84	67,64 0,27	270,54 1,08	30 км.
90	+С111-63 варіант 2	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0000395	1141895,03 45,10	1111111,11 43,89	8393,82 0,33	22390,1 0,88	https://shop.dpairgas.com.ua/ua/p1936464921-atsetilen-rastvorennyj-litrov.html 30 км.
91	+С1541-67-1 варіант 2	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,002	21947,49 43,89	21483,33 42,97	33,82 0,07	430,34 0,85	30 км.
92	С1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,006	4021,37 24,13	3908,70 23,45	33,82 0,20	78,85 0,48	30 км.
93	С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,000572	39786,46 22,76	38740,54 22,16	265,79 0,15	780,13 0,45	30 км.
94	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,29544	74,39 21,98	64,51 19,06	8,42 2,49	1,46 0,43	30 км.
95	С142-10-2	Вода	м3	0,24033	82,53 19,83	82,53 19,83	- -	- -	
96	+С1113-77 варіант 4	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0000597	267610,28 15,98	261904,76 15,64	458,26 0,03	5247,26 0,31	https://epicentrk.ua/shop/rozchynnyk-ksylol-khimrezerv-pro-1-l-0-7-kh.html 30 км.
97	С112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	0,00132	10345,93 13,66	9919,61 13,09	223,46 0,29	202,86 0,28	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
98	+С111-1292 варіант 5	Уайт-спірит	т	0,0000557	221109,62 12,32	216161,62 12,04	612,52 0,03	4335,48 0,25	https://epicentrk.ua/ua/shop/rastvoritel-uayt-spirit-khimrezerv-1-l.html 30 км.
99	С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	т	0,000303	37566,49 11,38	36491,10 11,06	338,79 0,10	736,6 0,22	30 км.
100	С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,0012	8838,44 10,61	8441,68 10,13	223,46 0,27	173,3 0,21	30 км.
101	+С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,00328	1864,18 6,11	1239,00 4,06	588,63 1,93	36,55 0,12	https://ab-stolichny.com.ua/ua/shhebin-pisok-mineralnij-poroshok-cement.html 30 км.
102	+С1545-159 варіант 3	Очіс льняний	т	0,000009	676575,14 6,09	662916,67 5,97	392,29 -	13266,18 0,12	https://epicentrk.ua/ua/shop/paklya-mixxen-santekhnicheskaya-ochishchennaya-200-gr.html 30 км.
103	+С111-807 варіант 1	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,0000485	59278,11 2,87	57850,00 2,81	265,79 0,01	1162,32 0,05	https://zabory-ograzhdeniya.uaprom.net/ua/p53229073-provoloka-svarochnaya-sv08a.html 30 км.
104	+С111-179 варіант 2	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,000018	77865,57 1,40	76000,00 1,37	338,79 0,01	1526,78 0,02	30 км.
105	+С111-1668 варіант 3	Оліфа натуральна	кг	0,009	147,49 1,33	144,08 1,30	0,52 -	2,89 0,03	https://epicentrk.ua/shop/olifa-naturalnaya-bl-sk-5-l.html 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
106	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	3,7495	8,94853 33,55	8,94853 33,55			
107	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,1483	163,15 24,20	163,15 24,20			
108	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0014	147,53 0,21	147,53 0,21			
		Разом	грн.		57,96	57,96			
		Разом по розділу III	**грн.**		**1046803,85**	**960066,02**	**66296,43**	**20441,40**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	97,497					
		Мастильні матеріали	кг	17,03					
		Гідравлічна рідина	кг	0,001					
		Бензин	л	134,032					
		Дизельне паливо	л	317,511					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.
Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Зовнішні мережі газопостачання. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 06-09-03
пуско-налагоджувальні роботи зовнішнього газопостачання

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		І. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	61,00	340,24				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	61,00					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	6,0					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Благоустрій. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 07-02-01_коригування
Благоустрій. 2 пусковий комплекс

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	290686,52	242,41				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	2357,82	278,80				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,7					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	4569,89	280,41				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	297614,23					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,6					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	+КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2425,116606	1231,08 2985512,55				Оренда
11	КБМ233-100	Апарати дробоструменеві	маш. год	9908,94922	292,59 2899259,45				
12	+КБМ201-14	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1441,6034	1089,48 1570598,07				Оренда
13	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	752,41634	1254,07 943582,76				
14	+КБМ206-340	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	437,588656	1640,13 717702,28				Оренда
15	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	9908,94922	62,34 617723,89				
16	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	351,900791	1569,46 552294,22				
17	КБМ212-908	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш. год	183,429252	1022,56 187567,42				
18	+КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	84,14509	2037,3 171428,79				Оренда
19	+КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	86,03431	1960,27 168650,48				Оренда
20	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	101,88864	795,82 81085,02				
21	+КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	15,68223	1764,8 27676,00				Оренда
22	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	3430,881	7,99 27412,74				
23	КБМ207-316	Скрепери причіпні [з гусеничним трактором], місткість ковша 3,0 м3	маш. год	14,94691	975,1 14574,73				
24	+КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	9,31007	963,68 8971,93				Оренда
25	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	25,37861	88,21 2238,65				
26	КБМ212-931	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	1,12765	1861,96 2099,64				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
27	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш. год	0,37588	1492,97 561,18				
28	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш. год	0,46766	691,36 323,32				
29	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	2,46486	124,28 306,33				
30	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	0,2003	109,96 22,02				
31	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	11118,939	318,2 3538046,39				
		Разом по розділу II	**грн.**		**14517637,86**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	6910,114					
		Дизельне паливо	кг	5687,299					
		Електроенергія	кВт-год	285164,434					
		Мастильні матеріали	кг	4277,224					
		Гідравлічна рідина	кг	130,949					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
32	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	1970,33118					
33	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	876,19449					
34	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	353,8910435					
35	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	274,82115					
36	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	727,727973					
37	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	1,245576					
38	КБМ212-500	Гудронатори ручні	маш. год	0,0744					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
39	&С1421-10147-11 варіант 13	Виріб з натурального каменю сірого кольору вулканічного походження без обробки поверхні з модульними розмірами, товщ. 80 мм (Україна)	м2	30934,95	4020,97 124388505,90	3811,85 117919389,16	130,28 4030205,29	78,84 2438911,45	КП №53 від 31.07.2026 ТОВ "АКАМ" 80 км.
40	&К589921-А001-А12 варіант 29	Виріб з натурального каменю вулканічного походження, обмежувальний радіальний (радіус 6 000-10 000 мм), сірого кольору 200мм, 1000-800*100*130мм, (Україна)	м	4315	5962,43 25727885,45	5792,25 24993558,75	53,27 229860,05	116,91 504466,65	КП №53 від 31.07.2026 ТОВ "АКАМ" 80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
41	+С111-2001-3 варіант 7	Розчин герметичний для заповнення швів ПДР -073 "Сірий" Plus /сірий/	кг	220090,76554	103,85 22856426,00	101,33 22301797,27	0,48 105643,57	2,04 448985,16	ВЦ=3040/1,2/25 30 км.
42	+С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	3941,50328	4584,75 18070807,16	3735,00 14721514,75	759,85 2994951,27	89,9 354341,14	прайс від Ковальської (32 км)
43	&С1421-10147-11 варіант 12	Виріб з натурального каменю сірого кольору вулканічного походження з декоративною обробкою поверхні очищеною водою під високим тиском лицьової поверхні з модульними розмірами, товщ. 80мм (Україна)	м2	4000	4445,98 17783920,00	4228,52 16914080,00	130,28 521120,00	87,18 348720,00	КП №53 від 31.07.2026 ТОВ "АКАМ" 80 км.
44	&С1421-9604-С7 варіант 1	Щебенево-піщана суміш С7	м3	8084,43405	1674,71 13539082,55	1014,00 8197616,13	627,87 5075973,61	32,84 265492,81	КП від ПрАТ "АБ Столичний" від 30.07.2026 30 км.
45	+С1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	1986,35794	5516,73 10958200,44	3537,50 7026741,21	1871,06 3716594,89	108,17 214864,34	прайс від Ковальської (32 км) (Доставка самоскидом 5613,18/1,2/2,5=1871,06)
46	&К589921-А001-А12 варіант 28	Виріб з натурального каменю вулканічного походження, обмежувальний прямий, сірого кольору, L*100*130мм, (Україна)	м	5637,27	1300,99 7334031,90	1222,21 6889927,77	53,27 300297,37	25,51 143806,76	КП №53 від 31.07.2026 ТОВ "АКАМ" 80 км.
47	&С1545-44-2	Арматура 10мм А 500 С, міра	т	196,73637	33834,6 6656496,38	32833,00 6459445,24	338,18 66532,31	663,42 130518,83	Прайс ТОВ "Металхолдинг" від 31.07.2026 30 км.
48	&К589921-А001-А12 варіант 2	Виріб натурального каменю вулканічного походження, сірого кольору , 1000*300*150мм, (Україна)	м	1484	1643,83 2439443,72	1558,33 2312561,72	53,27 79052,68	32,23 47829,32	80 км.
49	+С1421-10634 варіант 2	Пісок природний, рядовий	м3	1336,092675	1493,59 1995574,66	992,00 1325403,93	472,3 631036,57	29,29 39134,16	КП від ТОВ "АБ Столичний" №30/07 від 30.07.2026 V=1.6 30 км.
50	+С1421-9551-1 варіант 1	Дріб високолегований	т	14,15564174	101281,09 1433698,83	99000,00 1401408,53	295,19 4178,60	1985,9 28111,70	30 км.
51	С142-10-2	Вода	м3	6936,93368	82,53 572505,14	82,53 572505,14	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
52	&С1555-106-1 варіант 3	Модуль геопокриття пластиковий EasyPave Pro чорний	шт	1243	233,73 290526,39	228,46 283975,78	0,69 857,67	4,58 5692,94	30 км.
53	С123-515-У варіант 2	Фанера ламінована 21 мм	м2	245,72244	878,09 215766,42	853,54 209733,93	7,33 1801,15	17,22 4231,34	30 км.
54	&С111-1776-П2 варіант 1	Диск шліфувальний	шт	87,34	2350,31 205276,08	2304,17 201246,21	0,06 5,24	46,08 4024,63	30 км.
55	+С1426-11789 варіант 1	Тактильна плитка бетонна "Конус" (300х300 мм) (h=0,06)	м2	71,28	2319,11 165306,16	2222,22 158399,84	51,42 3665,22	45,47 3241,10	30 км.
56	&С1555-106-1 варіант 2	Анкер універсальний Н200 пластиковий підсилений	шт	4972	22,96 114157,12	21,82 108489,04	0,69 3430,68	0,45 2237,40	30 км.
57	С111-1776-П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	52,4	1665,76 87285,82	1633,04 85571,30	0,06 3,14	32,66 1711,38	30 км.
58	+С1421-9835 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	17,9676	4809,13 86408,52	4377,75 78657,66	337,08 6056,52	94,3 1694,34	АБЗ Столичний А-10 30 км.
59	&С1416-8684-2 варіант 1	Камені бортові, БР100.30.15	м	251	304,71 76482,21	271,75 68209,25	26,99 6774,49	5,97 1498,47	30 км.
60	&С1632-102-12 варіант 1	Герметик Mapesil LM	шт	105	719,49 75546,45	705,20 74046,00	0,18 18,90	14,11 1481,55	30 км.
61	&С111-1714-1-6Н варіант 3	Ущільнювальний шнур Mapefoam, 10 мм	мп	3493,495	12,3 42969,99	12,00 41921,94	0,06 209,61	0,24 838,44	30 км.
62	&С1416-8684-4	Камені бортові, БР100.20.8	м	189	211,14 39905,46	198,00 37422,00	9 1701,00	4,14 782,46	30 км.
63	+С111-816 варіант 4	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,5902091	62600,51 36947,39	61053,13 36034,11	319,92 188,82	1227,46 724,46	
64	+С1429-110 варіант 1	Грунтосуміш	м3	21,75	1190 25882,50	1166,67 25375,07	- -	23,33 507,43	КП від ТОВ "ІТЕРІУМ КОМПАНІ" №2-07-05/26 від 07.05.2026 V=1.4
65	&С111-1764-П	Свердла з побідитовим наконечником, діаметр 12 мм	шт	65,766	122,56 8060,28	120,00 7891,92	0,16 10,52	2,4 157,84	30 км.
66	С111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,0744	23089,95 1717,89	22049,23 1640,46	587,98 43,75	452,74 33,68	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
67	+С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,062355	1864,18 116,24	1239,00 77,26	588,63 36,70	36,55 2,28	https://ab-stolichny.com.ua/ua/shhebin-pisok-mineralnij-poroshok-cement.html 30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
68	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	2887,4053	8,95857 25867,02	8,95857 25867,02			
69	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	51,7075	163,15 8436,08	163,15 8436,08			
70	С1999-9009	Дрова	м3	32,9785	119,13 3928,73	119,13 3928,73			
		Разом	грн.		38231,83	38231,83			
		Разом по розділу III	**грн.**		**255267164,88**	**232492873,20**	**17780249,62**	**4994042,06**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	288051,84					
		Мастильні матеріали	кг	4328,932					
		Гідравлічна рідина	кг	130,949					
		Дрова	м3	32,979					
		Бензин	л	9337,991					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Дизельне паливо	л	6690,94					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Благоустрій. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 07-02-02
Благоустрій. 2 пусковий комплекс.Додаткові роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		І. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	485,26	221,84				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,9					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1,37	276,64				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,6					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	562,16	280,42				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1048,79					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	2,9					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	+КБМ206-340	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	278,73846	1640,13 457167,31				Оренда
11	+КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	128,61576	1764,8 226981,09				Оренда
12	+КБМ201-14	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	5,698	1089,48 6207,86				Оренда
13	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш. год	1,0647	691,36 736,09				
14	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	11711,7	19,05 223107,89				
		Разом по розділу II	**грн.**		**914200,24**				
		в тому числі енергоносії:							
		Дизельне паливо	кг	3,748					
		Мастильні матеріали	кг	0,149					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
15	&К585521-П001-2	Акваоброблена накривна плита на дощовий лоток з профрезерованими отворами 780*240*50 мм	шт	359	1986,11 713013,49	1941,55 697016,45	5,62 2017,58	38,94 13979,46	30 км.
16	&К585521-П001-1	Термоброблена накривна плита на дощовий лоток з про фрезерованими отворами 780*240*50 мм	шт	26	1505,13 39133,38	1470,00 38220,00	5,62 146,12	29,51 767,26	30 км.
17	+С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,539	3086,2 1663,46	2300,00 1239,70	725,69 391,15	60,51 32,61	30 км.
18	+С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,3549	1864,18 661,60	1239,00 439,72	588,63 208,90	36,55 12,98	https://ab-stolichny.com.ua/ua/shhebin-pisok-mineralnij-poroshok-cement.html 30 км.
		Разом по розділу III	**грн.**		**754471,93**	**736915,87**	**2763,75**	**14792,31**	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Мастильні матеріали	кг	0,149					
		Дизельне паливо	л	4,409					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Благоустрій. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 07-02-03_коригування
Інші елементи благоустрою. 2 пусковий комплекс

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		І. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	193,15	228,27				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,1					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	6,48	268,77				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,4					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	0,59	280,40				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	200,22					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,1					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	+КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	9,897036	1960,27 19400,86				Оренда
11	КБМ216-401	Машини бурильно-кранові на тракторі потужністю 66 кВт [90 к.с.], глибина буріння 1,5-3 м	маш. год	4,84	931,28 4507,40				
12	+КБМ201-14	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,32	1089,48 1438,11				Оренда
13	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	0,744	458,24 340,93				
14	+КБМ206-340	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	0,115763	1640,13 189,87				Оренда
15	+КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,0180275	1764,8 31,81				Оренда
16	+КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,00538	1231,08 6,62				Оренда
17	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш. год	0,00054	691,36 0,37				
18	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	5,9136	73,2 432,88				
		Разом по розділу II	**грн.**		**26348,85**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	3,646					
		Дизельне паливо	кг	29,139					
		Мастильні матеріали	кг	1,739					
		Гідравлічна рідина	кг	0,629					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
19	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	0,5376					
20	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	1,112832					
21	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,501					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
22	&С115-126-26 варіант 49	Гранітний стовпчик з навігаційним номером	шт	76	15301,23 1162893,48	15000,00 1140000,00	1,21 91,96	300,02 22801,52	30 км.
23	+С1633-20ВД варіант 1	Стовпчики з нержавіючої сталі 50см діам. 89 з фланцем	шт	44	1665,6 73286,40	1632,00 71808,00	0,94 41,36	32,66 1437,04	30 км.
24	&С113-170-1 варіант 1	Велопарковка URB-VM.01-3	шт	28	2107,26 59003,28	2083,33 58333,24	8,24 230,72	15,69 439,32	30 км.
25	+С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	3,65568	4584,75 16760,38	3735,00 13653,96	759,85 2777,77	89,9 328,65	прайс від Ковальської (32 км)
26	+С1424-11615 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	4,268	3793,54 16190,83	2927,50 12494,57	791,66 3378,80	74,38 317,46	30 км.
27	+С1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	4,4	1904,21 8378,52	1239,00 5451,60	627,87 2762,63	37,34 164,29	https://ab-stolichny.com.ua/ua/shhebin-pisok-mineralnij-poroshok-cement.html 30 км.
28	С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	1,638963	878,09 1439,16	853,54 1398,92	7,33 12,01	17,22 28,23	30 км.
29	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0021	106084,72 222,78	103702,95 217,78	301,68 0,63	2080,09 4,37	30 км.
30	С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,0211456	7803,17 165,00	7426,71 157,04	223,46 4,73	153 3,23	30 км.
31	+С111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0,001430016	77827,71 111,29	76000,00 108,68	301,68 0,43	1526,03 2,18	30 км.
32	С112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,020787	3847,75 79,98	3512,21 73,01	260,09 5,41	75,45 1,56	30 км.
33	+С111-1513 варіант 5	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,000195	212851,73 41,51	208333,33 40,62	344,84 0,07	4173,56 0,82	https://epicentrk.ua/shop/elektrody-svarochnye-plasmatec-monolit-rts-2-mm-1-kg.html 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
34	С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,00086374	39786,46 34,37	38740,54 33,46	265,79 0,23	780,13 0,68	30 км.
35	+С111-324 варіант 3	Кисень технічний газоподібний	м3	0,18	86,7 15,61	79,37 14,29	5,63 1,01	1,7 0,31	https://prom.ua/ua/p1936394214-kislorod-gazoobraznyj-tehnicheskij.html 30 км.
36	С142-10-2	Вода	м3	0,06272	82,53 5,18	82,53 5,18	- -	- -	
37	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,0165	74,39 1,23	64,51 1,06	8,42 0,14	1,46 0,03	30 км.
38	+С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,00007	1864,18 0,13	1239,00 0,09	588,63 0,04	36,55 -	https://ab-stolichny.com.ua/ua/shhebin-pisok-mineralnij-poroshok-cement.html 30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
39	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,1129	8,95857 1,01	8,95857 1,01			
40	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0054	163,15 0,88	163,15 0,88			
		Разом	грн.		1,89	1,89			
		Разом по розділу III	**грн.**		**1338631,02**	**1303793,39**	**9307,94**	**25529,69**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	0,113					
		Мастильні матеріали	кг	1,744					
		Гідравлічна рідина	кг	0,629					
		Бензин	л	4,926					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Дизельне паливо	л	34,281					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Благоустрій. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 07-02-04
Інші елементи благоустрою. 2 пусковий комплекс.Додаткові роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	145,27	228,61				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,1					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	2,05	268,86				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,4					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	147,32					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,1					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	+КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	2,632	1960,27 5159,43				Оренда
11	+КБМ201-14	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,6296	1089,48 1775,42				Оренда
12	КБМ216-401	Машини бурильно-кранові на тракторі потужністю 66 кВт [90 к.с.], глибина буріння 1,5-3 м	маш. год	1,54	931,28 1434,17				
13	+КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,3753	969,8 363,97				Оренда
		Разом по розділу II	**грн.**		**8732,99**				
		в тому числі енергоносії:							
		Дизельне паливо	кг	9,271					
		Мастильні матеріали	кг	0,508					
		Гідравлічна рідина	кг	0,2					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
14	&С1545-322-5	Шар, з натурального каменю сірого кольору вулканічного походження Ф 600 мм	шт	27	40896,17 1104196,59	40000,00 1080000,00	94,28 2545,56	801,89 21651,03	Товариство з обмеженою відповідальністю «АКАМ» ком. пропозиція ВЦ=48000/1,2 30 км.
15	&С115-126-26 варіант 48	Гранітний стовпчик з навігаційним номером на хімічних анкерах	шт	64	15505,23 992334,72	15200,00 972800,00	1,21 77,44	304,02 19457,28	30 км.
16	&С1545-322-4	Болард TiSO 344-36, 220/600, стаціонарний, нержавіюча сталь AISI 304	шт	10	29590,54 295905,40	29003,33 290033,30	7 70,00	580,21 5802,10	ТОВ "ТІСО ТРЕЙД ком. пропозиція ВЦ=34804/1,2 30 км.
17	&С1545-322-2	Болард TiSO 343-60, 220/600, напівавтомат на газовій пружині, нержавіюча сталь AISI 304	шт	4	69396,48 277585,92	68006,67 272026,68	29,09 116,36	1360,72 5442,88	ТОВ "ТІСО ТРЕЙД ком. пропозиція ВЦ=81608/1,2 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
18	+С1424-11616	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	5,2	5502,75 28614,30	4635,00 24102,00	759,85 3951,22	107,9 561,08	прайс від Ковальської (32 км)
19	+С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	4,4	4584,75 20172,90	3735,00 16434,00	759,85 3343,34	89,9 395,56	прайс від Ковальської (32 км)
20	&С111-2009-8-1 варіант 1	Суміш для анкерування /Хімічний анкер FIS EM 390S PLUS (Епоксид), Фішер, 544159	л	2	4196 8392,00	4113,25 8226,50	0,48 0,96	82,27 164,54	етальніше: https: //fischer.kiev . ua/ua/p841963247-himicheskij-anker-fis . html?srsltid=AfmBOorQ8wxBNSN8UmyODOknHPlZS9GNERWoMs9qEn28nSUujD0e9T6y ВЦ=1925/1,2/0,39 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
21	+С1600-418	Геотекстиль термічно зміцнений з поліпропілену Tipptex BS 25, щільність 300 г/м2	м2	13	107 1391,00	104,70 1361,10	0,2 2,60	2,1 27,30	https://terizo.com.ua/p/geotekstyl-termichno-zmitsneniy-tipptex-bs-25-5h100m/?region=1030310&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=21140083410&utm_content=174314381180&utm_term=&gad_source=1&gad_campaignid=21140083410&gbraid=0AAAADg0fNZ0cRbRiekcBl2jCc5mgj8ep&gclid=CjwKCAjwvZHTBhAlEiwA1ug5PylIqzzbQ-3PGr5TIchsJVbQ5aK_0vQRqOpM4bOUl68FhlvRui-WEBoCTFAQAvD_BwE ВЦ=125,64/1,2 30 км.
22	С1421-9506	Гравій для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка ДР8	м3	1,2	801,99 962,39	158,39 190,07	627,87 753,44	15,73 18,88	30 км.
		Разом по розділу III	**грн.**		**2729555,22**	**2665173,65**	**10860,92**	**53520,65**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Мастильні матеріали	кг	0,508					
		Гідравлічна рідина	кг	0,2					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Дизельне паливо	л	10,907					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Благоустрій. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 07-02-06
Благоустрій насосної станції- 2 ПК

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	960,52	241,89				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	56,27	325,21				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,7					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	70,81	280,40				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1087,60					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,6					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	+КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	91,4928	1960,27 179350,59				Оренда
11	+КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	14,765605	1764,8 26058,34				Оренда
12	КБМ212-931	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	9,9144	1861,96 18460,22				
13	+КБМ201-14	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	15,3948	1089,48 16772,33				Оренда
14	КБМ212-2206	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 600 т/год	маш. год	2,7965	4693,07 13124,17				
15	+КБМ206-340	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	5,423325	1640,13 8894,96				Оренда
16	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	5,60745	1569,46 8800,67				
17	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш. год	5,2445	1492,97 7829,88				
18	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	6,74815	945,09 6377,61				
19	+КБМ207-153	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	2,3919	2464,61 5895,10				Оренда
20	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	5,4655	795,82 4349,55				
21	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	3,2198	1254,07 4037,85				
22	+КБМ207-223	Бульдозери-розпушувачі на тракторі, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	1,74097	1975,75 3439,72				Оренда
23	КБМ212-922	Котки дорожні самохідні комбіновані, маса 13 т	маш. год	2,1675	956,59 2073,41				
24	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	30,53	64,1 1956,97				
25	КБМ212-711	Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ходу, маса 25 т	маш. год	1,85513	191,23 354,76				
26	КБМ212-101	Автогудронатори, місткість 3500 л	маш. год	0,068	1464 99,55				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
27	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш. год	0,06503	691,36 44,96				
28	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	715,275	73,2 52358,13				
		Разом по розділу II	**грн.**		**360278,77**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	30,182					
		Дизельне паливо	кг	371,4					
		Електроенергія	кВт-год	161,809					
		Мастильні матеріали	кг	24,204					
		Гідравлічна рідина	кг	5,235					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
29	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	0,9063					
30	КБМ209-1500	Ямокопачі	маш. год	2,079					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
31	+С1421-9848 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1	т	196,945	7308,27 1439327,24	6807,83 1340768,08	357,14 70336,94	143,3 28222,22	КП від ПрАТ АБЗ "АБ Столичний" від 30.07.2026
32	+С1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	103,36	7573,08 782753,55	7067,45 730491,63	357,14 36913,99	148,49 15347,93	КП від ПрАТ АБЗ "АБ Столичний" від 30.07.2026
33	&С1421-9604-С7	Щебенево-піщана суміш С7	м3	224,91	1786,42 401783,72	1394,25 313580,77	357,14 80324,36	35,03 7878,59	КП від ПрАТ АБЗ "АБ Столичний" від 30.07.2026
34	&С126-1213-1 варіант 9	Металева секційна огорожа решітчаста (комплект)	м2	602,91	480,26 289553,56	475,30 286563,12	1,38 832,02	3,58 2158,42	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
35	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	140,25	1461,97 205041,29	961,00 134780,25	472,3 66240,08	28,67 4020,96	КП від ПрАТ АБЗ "АБ Столичний" від 30.07.2026 30 км.
36	+С1424-11619	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	15,291	4464,19 68261,93	3585,00 54818,24	791,66 12105,27	87,53 1338,42	прайс від Ковальської (32 км) 30 км.
37	С142-10-2	Вода	м3	227,87	82,53 18806,11	82,53 18806,11	- -	- -	
38	+С111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна, дорожна ЕКШ-50	т	0,34	43009,08 14623,09	41666,67 14166,67	499,09 169,69	843,32 286,73	30 км.
39	+С1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,418	28488,86 11908,34	27900,00 11662,20	30,25 12,64	558,61 233,50	30 км.
40	С111-1720 варіант 4	Геотекстиль ГТ.НТ.Т-1 міцність на пробивання не менше 1200Н	м2	935	12,55 11734,25	12,10 11313,50	0,2 187,00	0,25 233,75	30 км.
41	+С111-1529 варіант 1	Електроди, діаметр 6 мм, марка Е42	т	0,03614	82291,73 2974,02	80333,33 2903,25	344,84 12,46	1613,56 58,31	30 км.
42	&С126-1213-1 варіант 3	Металева секційна огорожа (ворота)	м2	8,12	202,84 1647,06	199,95 1623,59	1,38 11,21	1,51 12,26	30 км.
43	+С1422-10936 варіант 1	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,06343	14640,4 928,64	13333,33 845,73	1020 64,70	287,07 18,21	https://epicentrk.ua/shop/tsehla-riadova-povnotila-kozelshchyna-m-100-f-25.html 30 км.
44	С1545-322 варіант 1	Стовпчики	шт	1	530,16 530,16	519,45 519,45	0,31 0,31	10,4 10,40	30 км.
45	&С126-1213-1 варіант 1	Металева секційна огорожа (хвіртка)	м2	2,03	202,84 411,77	199,95 405,90	1,38 2,80	1,51 3,07	30 км.
46	+С111-816 варіант 4	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,00594	62600,51 371,85	61053,13 362,66	319,92 1,90	1227,46 7,29	
47	С111-1867 варіант 8	Комплект кріплення (скоба, болт. пластина)	шт	4	54,63 218,52	53,40 213,60	0,16 0,64	1,07 4,28	30 км.
48	+С1421-9476	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300	м3	0,03	1824,16 54,72	1239,00 37,17	549,39 16,48	35,77 1,07	https://ab-stolichny.com.ua/ua/shhebin-pisok-mineralnij-poroshok-cement.html 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
49	+С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,00867	1864,18 16,16	1239,00 10,74	588,63 5,10	36,55 0,32	https://ab-stolichny.com.ua/ua/shhebin-pisok-mineralnij-poroshok-cement.html 30 км.
50	+С1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	0,00031	2882,2 0,89	2100,00 0,65	725,69 0,22	56,51 0,02	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
51	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,1813	8,95857 1,62	8,95857 1,62			
52	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0181	163,15 2,96	163,15 2,96			
		Разом	грн.		4,58	4,58			
		Разом по розділу III	**грн.**		**3250951,45**	**2923877,89**	**267237,81**	**59835,75**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	161,99					
		Мастильні матеріали	кг	24,222					
		Гідравлічна рідина	кг	5,235					
		Бензин	л	40,786					
		Дизельне паливо	л	436,941					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Благоустрій. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 07-02-07
благоустрій. 2 пусковий комплекс (додаткові роботи на 02.07.2026)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	948,85	203,09				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,0					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	556,04	272,74				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,5					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	3461,57	280,40				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	4966,46					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	2,0					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	+КБМ206-340	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	1272,17085	1640,13 2086525,58				Оренда
11	+КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	1173,361237	1764,8 2070747,91				Оренда
12	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	280,677	1254,07 351988,61				
13	КБМ212-711	Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ходу, маса 25 т	маш. год	449,98704	191,23 86051,02				
14	+КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	9,11813	2037,3 18576,37				Оренда
15	КБМ203-1812-ДР	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 3т	маш. год	13,68941	1336 18289,05				
16	КБМ212-908	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш. год	14,06335	1022,56 14380,62				
17	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	6,20839	1569,46 9743,82				
18	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	7,504054	795,82 5971,88				
19	+КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	1,64808	1960,27 3230,68				Оренда
20	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш. год	3,1405	691,36 2171,22				
21	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	33879,12	73,2 2479951,58				
22	+С311-5 варіант 4	Перевезення ЩПС С7 до 5 км	т	1086,261	73,2 79514,31				
		Разом по розділу II	**грн.**		**7227142,65**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	2576,615					
		Дизельне паливо	кг	333,756					
		Мастильні матеріали	кг	138,413					
		Гідравлічна рідина	кг	110,67					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
23	&С1421-9604-С7	Щебенево-піщана суміш С7	м3	616,22379	1786,42 1100834,50	1394,25 859170,02	357,14 220078,16	35,03 21586,32	КП від ПрАТ АБЗ "АБ Столичний" від 30.07.2026
24	&К589921-А001-А12-О варіант 1	Виріб з натурального каменю радіальний вулканічного походження, сірого кольору, 1000_300_150мм, (Україна)	м	98,1	6268,18 614908,46	6092,00 597625,20	53,27 5225,79	122,91 12057,47	80 км.
25	С142-10-2	Вода	м3	1368,75591	82,53 112963,43	82,53 112963,43	- -	- -	
26	+С1424-11621 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	5,7879	4584,75 26536,07	3735,00 21617,81	759,85 4397,94	89,9 520,32	прайс від Ковальської (32 км)
27	+С111-181-1 варіант 1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм	т	0,04905	77865,57 3819,31	76000,00 3727,80	338,79 16,62	1526,78 74,89	30 км.
28	+С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	1,046835	1864,18 1951,49	1239,00 1297,03	588,63 616,20	36,55 38,26	https://ab-stolichny.com.ua/ua/shhebin-pisok-mineralnij-poroshok-cement.html 30 км.
29	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,05886	3364,15 198,01	2572,50 151,42	725,69 42,71	65,96 3,88	30 км.
		Разом по розділу III	**грн.**		**1861211,27**	**1596552,71**	**230377,42**	**34281,14**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Мастильні матеріали	кг	138,413					
		Гідравлічна рідина	кг	110,67					
		Бензин	л	3481,912					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Дизельне паливо	л	392,654					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Огорожа території. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 07-04-01
огорожа території з центральними воротами

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	21280,12	234,81				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	19,20	247,66				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	102,80	246,20				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,7					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	95,82	280,40				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	21497,94					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,4					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	+КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	376,93161	1960,27 738887,73				Оренда
11	+КБМ206-340	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	123,84764	1640,13 203126,23				Оренда
12	+КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	142,402174	969,8 138101,63				Оренда
13	+КБМ201-14	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	113,87118	1089,48 124060,37				Оренда
14	+КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	25,24827	1764,8 44558,15				Оренда
15	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	660,59315	64,1 42344,02				
16	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	67,26843	594,23 39972,92				
17	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	52,85292	136,95 7238,21				
18	+КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	5,12	1222,54 6259,40				Оренда
19	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	26,35241	161,27 4249,85				
20	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	334,23257	7,99 2670,52				
21	+КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,623914	1231,08 768,09				Оренда
22	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	18,90504	25,84 488,51				
23	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	17,69376	9,86 174,46				
24	КБМ212-711	Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ходу, маса 25 т	маш. год	0,464	191,23 88,73				
25	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш. год	0,07916	691,36 54,73				
26	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	967,9725	73,2 70855,59				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом по розділу II	**грн.**		**1423899,14**				
		в тому числі енергоносії:							
		Дизельне паливо	кг	241,1					
		Електроенергія	кВт-год	4287,856					
		Мастильні матеріали	кг	48,481					
		Гідравлічна рідина	кг	0,291					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
27	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	686,9256541					
28	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	212,2715875					
29	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	272,89864					
30	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	7,2504					
31	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	2,83575					
32	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	1,129389					
33	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	0,86697					
34	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,752926					
35	КБМ209-1500	Ямокопачі	маш. год	3,43					
36	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	287,6730125					
37	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	269,829525					
38	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	409,453113					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
39	&С126-1213-2 варіант 3	Огорожа ТИП2 з нержавіючої сталі	м	381	39148,81 14915696,61	38784,17 14776768,77	73,21 27893,01	291,43 111034,83	30 км.
40	&С126-1213-2 варіант 2	Огорожа ТИП3 з оцинкованої сталі	м	393	21573,62 8478432,66	21339,81 8386545,33	73,21 28771,53	160,6 63115,80	30 км.
41	&С126-1098-1	Ворота відкатні з електричним приводом двосекційний для паркану ТИП 2 (в комплекті з сигнальною лампою, пультом дК)	шт	6	1365184,26 8191105,56	1354700,00 8128200,00	321,6 1929,60	10162,66 60975,96	Рах №236 від 05.08.2026 від ТОВ "ПРОПЕРИМЕТР" 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
42	&C126-1098-1 варіант 3	Хвіртка з нержавіючої сталі	шт	3	1697593,77 5092781,31	1684635,00 5053905,00	321,6 964,80	12637,17 37911,51	30 км.
43	+C1421-9555 варіант 2	Камінь твердих вивержених порід	м3	520,7692	6318,23 3290339,58	4750,00 2473653,70	1444,34 752167,79	123,89 64518,09	КП ТОВ "Еко Гранресурс" № 10 від 03.08. 2026 ЄДРПОУ 45035541 80 км.
44	&C126-1098-1 варіант 2	Ворота відкатні з електричним приводом двосекційний для паркану ТИП 1 (в комплекті з сигнальною лампою, пультом дК)	шт	1	2126607,42 2126607,42	2110455,00 2110455,00	321,6 321,60	15830,82 15830,82	Рах № 237 від 05.08.2026 ТОВ "ПРОПЕРИМЕТР", ЄДРПОУ 45272477 30 км.
45	&C1424-11600-19	Суміші бетонні В20, С16/20 Р4 F200 W6	м3	370,272	5028,45 1861894,24	4170,00 1544034,24	759,85 281351,18	98,6 36508,82	прайс від Ковальської (32 км)
46	&C126-1213-1 варіант 10	Металева секційна огорожа решітчаста гаряче цинкування, зелена (комплект)	м2	1390,6	782,51 1088158,41	775,30 1078132,18	1,38 1919,03	5,83 8107,20	30 км.
47	+C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А500С, діаметр 12 мм	т	21,91265	33472,11 733462,63	32550,00 713256,76	265,79 5824,16	656,32 14381,71	Прайс ТОВ "Металхолдинг" від 31.07.2026 30 км.
48	+C1424-11624 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	110,782175	5288,55 585877,07	4425,00 490211,12	759,85 84177,84	103,7 11488,11	прайс від Ковальської (32 км)
49	&C1424-11603-1	Суміші бетонні В25, 20/25 Р4 F200 W6	м3	74,45025	5288,55 393733,87	4425,00 329442,36	759,85 56571,02	103,7 7720,49	прайс від Ковальської (32 км)
50	&C1555-305-4Ф варіант 1	Труба профільна 60х100х3 нержавіюча	м	334,04	1002,27 334798,27	979,58 327218,90	3,04 1015,48	19,65 6563,89	30 км.
51	+C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	68,7764	4584,75 315322,60	3735,00 256879,85	759,85 52259,75	89,9 6183,00	прайс від Ковальської (32 км)
52	&C111-1090-1 варіант 2	Труба сталева профільна 120х120х4 мм	т	6,669	40454,44 269790,66	39887,50 266009,74	265,79 1772,55	301,15 2008,37	рахунок на оплату №Ц-00062543 30 км.
53	С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	250,03233	878,09 219550,89	853,54 213412,59	7,33 1832,74	17,22 4305,56	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
54	&C124-24-1 варіант 3	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, ф16 А500С	т	5,0094	33472,11 167675,19	32550,00 163055,97	265,79 1331,45	656,32 3287,77	Прайс ТОВ "Металхолдинг" від 31.07.2026 30 км.
55	&C111-1809-10-2	Стрижень М12 1мА2	шт	818	204,35 167158,30	200,00 163600,00	0,34 278,12	4,01 3280,18	30 км.
56	+C188888-40 варіант 1	Ворота відкатні 3 х 4,7м	шт	2	77623,49 155246,98	76063,33 152126,66	38,13 76,26	1522,03 3044,06	30 км.
57	+C124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, А240С, діаметр 8 мм	т	3,56995	36616,77 130720,04	35633,00 127208,03	265,79 948,86	717,98 2563,15	КП ТОВ "Металхолдинг" від 31.07.2026 30 км.
58	С111-1624	Ґрунтовка бітумна	т	0,178288	585882,52 104455,82	573891,00 102317,88	503,63 89,79	11487,89 2048,15	30 км.
59	&C1530-1-11-19 варіант 1	Хімічний акер зимовий 300 мл Metalvis (6m)	шт	214	459,74 98384,36	450,00 96300,00	0,73 156,22	9,01 1928,14	30 км.
60	+C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А400С, діаметр 16 мм	т	2,50624	33472,11 83889,14	32550,00 81578,11	265,79 666,13	656,32 1644,90	КП ТОВ "Металхолдинг" від 31.07.2026 30 км.
61	+C124-20 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю ф 8 мм А240С	т	1,65124	36617,1 60463,62	35633,33 58839,18	265,79 438,88	717,98 1185,56	Прайс ТОВ "Металхолдинг" від 31.07.2026 30 км.
62	&C1424-11598-9	Суміші бетонні В7,5, Р4 F50	м3	10,149	4431,75 44977,83	3585,00 36384,17	759,85 7711,72	86,9 881,94	прайс від Ковальської (32 км)
63	+C111-1513 варіант 5	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,2074506	212851,73 44156,22	208333,33 43218,87	344,84 71,54	4173,56 865,81	https://epicentrk.ua/shop/elektrody-svarochnye-plasmatec-monolit-rts-2-mm-1-kg.html 30 км.
64	&C1545-207-3 варіант 2	Гайка М12 А2	шт	8160	5,11 41697,60	5,00 40800,00	0,01 81,60	0,1 816,00	
65	С111-813	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 3,0 мм	т	0,68357472	53600,82 36640,17	52284,03 35740,04	265,79 181,69	1051 718,44	30 км.
66	+C124-19 варіант 6	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А240, діаметр 6 мм	т	0,72852	36957,45 26924,24	35967,00 26202,68	265,79 193,63	724,66 527,93	КП ТОВ "Металхолдинг" від 31.07.2026 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
67	С111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,534864	47897,62 25618,71	46445,75 24842,16	512,7 274,22	939,17 502,33	30 км.
68	С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	2,572287	7803,17 20071,99	7426,71 19103,63	223,46 574,80	153 393,56	30 км.
69	+С111-1762 варіант 2	ПВХ мембрана	м2	304,5	36,76 11193,42	35,72 10876,74	0,32 97,44	0,72 219,24	ВН 2205-181 від 22.05.2026 30 км.
70	+С111-816 варіант 4	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,15725675	62600,51 9844,35	61053,13 9601,02	319,92 50,31	1227,46 193,02	
71	+С1424-11619	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	2,087	4464,19 9316,76	3585,00 7481,90	791,66 1652,19	87,53 182,67	прайс від Ковальської (32 км) 30 км.
72	&С1545-207-3 варіант 3	Шайба 12 А2	шт	4080	2,15 8772,00	2,10 8568,00	0,01 40,80	0,04 163,20	
73	С111-1104 варіант 1	Швелер-30У	т	0,15582	44668,98 6960,32	44070,67 6867,09	265,79 41,42	332,52 51,81	30 км.
74	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0631141	106084,72 6695,44	103702,95 6545,12	301,68 19,04	2080,09 131,28	30 км.
75	С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,1383873	39786,46 5505,94	38740,54 5361,20	265,79 36,78	780,13 107,96	30 км.
76	+С111-1529 варіант 1	Електроди, діаметр 6 мм, марка Е42	т	0,0611	82291,73 5028,02	80333,33 4908,37	344,84 21,07	1613,56 98,58	30 км.
77	С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,122594	37566,49 4605,43	36491,10 4473,59	338,79 41,53	736,6 90,31	30 км.
78	С112-80	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,60984	7119,89 4341,99	6756,82 4120,58	223,46 136,27	139,61 85,14	30 км.
79	+С111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0,0460768	77827,71 3586,05	76000,00 3501,84	301,68 13,90	1526,03 70,31	30 км.
80	&С111-1513-2	Електроди зварювальні Monolith РЦ д. 3 мм	т	0,0226746	150819,74 3419,78	147560,00 3345,86	302,49 6,86	2957,25 67,06	ВН №20 від 1.06.2026 року ВЦ=368,9/2,5*1000 30 км.
81	+С111-1521 варіант 4	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42	т	0,0120468	222296,18 2677,96	217592,59 2621,29	344,84 4,15	4358,75 52,52	https://epicentrk.ua/shop/elektrody-monolith-t-590-5-mm-6-sht-0-9-kg.html 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
82	С112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,60984	3847,75 2346,51	3512,21 2141,89	260,09 158,61	75,45 46,01	30 км.
83	+С1422-10936 варіант 1	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,1029	14640,4 1506,50	13333,33 1372,00	1020 104,96	287,07 29,54	https://epicentrk.ua/shop/tsehla-riadova-povnotila-kozelshchyna-m-100-f-25.html 30 км.
84	+С111-324 варіант 3	Кисень технічний газоподібний	м3	13,00455	86,7 1127,49	79,37 1032,17	5,63 73,22	1,7 22,10	https://prom.ua/ua/p1936394214-kislorod-gazoobraznyj-tehnicheskij.html 30 км.
85	С121-777	Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, грат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, такі, що складаються з двох та більше деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на зварюванні	т	0,0098	110031,47 1078,31	108857,84 1066,81	354,54 3,47	819,09 8,03	30 км.
86	+С111-1504 варіант 3	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42	т	0,00417345	215401,73 898,97	210833,33 879,90	344,84 1,44	4223,56 17,63	https://epicentrk.ua/shop/elektrody-svarochnye-plasmatec-monolit-rts-2-mm-1-kg.html 30 км.
87	С112-285	Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6,5 м, товщина 40-60 мм, II сорт	м3	0,074536	9378,05 699,00	8970,71 668,64	223,46 16,66	183,88 13,70	30 км.
88	С121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,006669	97605,09 650,93	96523,96 643,72	354,54 2,36	726,59 4,85	30 км.
89	С111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,0129379	32354,79 418,60	31848,15 412,05	265,79 3,44	240,85 3,11	30 км.
90	С1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00323443	115419,94 373,32	112585,11 364,15	571,69 1,85	2263,14 7,32	30 км.
91	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	3,93471	74,39 292,70	64,51 253,83	8,42 33,13	1,46 5,74	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
92	+С111-1639 варіант 4	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,37646	470,07 176,96	460,55 173,38	0,3 0,11	9,22 3,47	
93	С142-10-2	Вода	м3	1,85104	82,53 152,77	82,53 152,77	- -	- -	
94	С112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,0107466	13648,15 146,67	13157,08 141,39	223,46 2,40	267,61 2,88	30 км.
95	С1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5, 5 мм	10м	0,12471	673,18 83,95	651,47 81,24	8,51 1,06	13,2 1,65	30 км.
96	+С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,02815	1864,18 52,48	1239,00 34,88	588,63 16,57	36,55 1,03	https://ab-stolichny.com.ua/ua/shhebin-pisok-mineralnij-poroshok-cement.html 30 км.
97	С1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0004001	70425,34 28,18	68472,76 27,40	571,69 0,23	1380,89 0,55	30 км.
98	С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0002	36848,49 7,37	35860,18 7,17	265,79 0,05	722,52 0,15	30 км.
99	+С1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	0,00232	2882,2 6,69	2100,00 4,87	725,69 1,68	56,51 0,14	30 км.
100	+С111-179 варіант 2	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0000667	77865,57 5,19	76000,00 5,07	338,79 0,02	1526,78 0,10	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
101	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	640,5982	8,95857 5738,84	8,95857 5738,84			
102	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	9,1966	163,15 1500,42	163,15 1500,42			
103	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0173	147,53 2,56	147,53 2,56			
		Разом	грн.		7241,82	7241,82			
		Разом по розділу III	**грн.**		**49204873,86**	**47414420,67**	**1314430,01**	**476023,18**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Електроенергія	кВт-год	4928,455					
		Мастильні матеріали	кг	57,678					
		Гідравлічна рідина	кг	0,308					
		Дизельне паливо	л	283,647					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Огорожа території. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 07-04-03
огорожа території з центральними воротами (Зміна проектних рішень по фасаду огорожі ТИП 1)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		І. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	13082,76	250,21				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,9					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	14,35	225,02				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,0					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	13097,11					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,9					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	+КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1860,69176	1231,08 2290660,41				Оренда
11	+КБМ201-14	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	14,01178	1089,48 15265,55				Оренда
12	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	1435,50464	7,99 11469,68				
		Разом по розділу II	**грн.**		**2317395,64**				
		в тому числі енергоносії:							
		Електроенергія	кВт-год	200,971					
		Мастильні матеріали	кг	28,71					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
13	КБМ203-401 варіант 8	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	2502,6448					
14	КБМ270-135 варіант 9	Перфоратори електричні	маш. год	1234,8224					
15	КБМ233-302 варіант 7	Машини шліфувальні кутові	маш. год	107,039955					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
16	&С1421-10171-1А	Архітектуний кам яний виріб колон фасонного П- подібного профілю, індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип АКВ-1П	шт	432	46376,56 20034673,92	45467,22 19641839,04	- -	909,34 392834,88	
17	&С1421-10150-1А	Плити облицьовувальні індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) товщиною 30 мм. Тип АКВ-2, АКВ-2*	м2	475,73	21021,19 10000410,72	20609,01 9804324,33	- -	412,18 196086,39	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
18	&C1421-10240-1 варіант 4	Складові частини архітектурного монуметального конструктиву пано з натурального каменю світлого кольору (Іспанія) з інкрустацією елементів літер з натурального каменю чорного кольору, товщиною 50 мм індивідуального виготовленя Тип АКВ 7л1 ….. 25л	м2	29,84	295621,5 8821345,56	289825,00 8648378,00	- -	5796,5 172967,56	
19	&C126-1288-1 варіант 10	Фасадна анкерна система кріплення сталева нержавіюча та гальванізована.	м2	935,19	4756,71 4448427,62	4721,30 4415312,55	- -	35,41 33115,07	
20	&C1421-10171-2А	Архітектуний кам яний виріб колон фасонного П- подібного профілю, індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип АКВ-1П*	шт	72	38647,15 2782594,80	37889,36 2728033,92	- -	757,79 54560,88	
21	&C1421-10150-2А варіант 1	Облицювальні плити індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія),товщина 30 мм. Тип АКВ-5 АКВ-5*	м2	56,18	22218,2 1248218,48	21782,55 1223743,66	- -	435,65 24474,82	
22	&C1421-10303-1А варіант 1	Архітектурний кам яний накривочний виріб конструктиву колони чотирискатний індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія). Тип АВК-3	шт	36	17468,12 628852,32	17125,61 616521,96	- -	342,51 12330,36	
23	&C126-1288-1 варіант 12	Фасадна анкерна система кріплення (стіни) сталева нержавіюча та гальванізована .	м2	175,76	2097,49 368654,84	2081,88 365911,23	- -	15,61 2743,61	
24	&C1421-10150-4А варіант 1	"Облицювальні плити індивідуальноговиготовлення з натурального каменю (Іспанія),товщина 50 мм. Тип АКВ-5/50 АКВ-11/50 АКВ 21/50 АКВ 26/50 АКВ 27/50"	м2	11,52	28846,69 332313,87	28281,07 325797,93	- -	565,62 6515,94	
25	&C1421-10150-2А варіант 2	Облицювальні плити індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія),товщина 30 мм. Тип АКВ-5/50ф АКВ-7/50Ф АКВ 8/50ф	м2	8,2	29695,01 243499,08	29112,75 238724,55	- -	582,26 4774,53	
26	&C1421-10150-3А варіант 1	Облицювальні плити індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) товщина 50 мм Тип АКВ 28/50-31/50	м2	8,23	29575,82 243409,00	28995,90 238636,26	- -	579,92 4772,74	
27	&C1421-10303-2А варіант 1	Архітектуний камяний накривочний виріб конструктиву стіни двоскатний індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія). тип ПО-6с	шт	6	19866,05 119196,30	19476,52 116859,12	- -	389,53 2337,18	
28	&C1421-10171-12А варіант 1	Архітектуний кам'яний виріб фасонного Г подібного профілю, індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип АКВ-41Г	шт	1	107947,82 107947,82	105831,20 105831,20	- -	2116,62 2116,62	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
29	&C1421- 10171-8А варіант 1	Архітектуний кам яний виріб фасонного Г подібного профілю, індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип АКВ-37Г	шт	1	104696,4 104696,40	102643,53 102643,53	- -	2052,87 2052,87	
30	&C1421- 10171-14А варіант 1	Архітектуний кам'яний виріб фасонного Г подібного профілю, індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип АКВ-43Г	шт	1	104046,1 104046,10	102005,98 102005,98	- -	2040,12 2040,12	
31	&C1421- 10171-9А варіант 1	Архітектуний кам'яний виріб фасонного Г подібного профілю, індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип АКВ-38Г	шт	1	101444,95 101444,95	99455,83 99455,83	- -	1989,12 1989,12	
32	&C1421- 10171-5А варіант 1	Архітектуний кам яний виріб фасонного Г подібного профілю, індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип АКВ-34Г	шт	1	100794,67 100794,67	98818,30 98818,30	- -	1976,37 1976,37	
33	&C1421- 10171-7А варіант 1	Архітектуний кам яний виріб фасонного Г подібного профілю, індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип АКВ-36Г	шт	1	96892,94 96892,94	94993,08 94993,08	- -	1899,86 1899,86	
34	&C1421- 10171-17А варіант 1	Архітектуний кам'яний виріб фасонного Г подібного профілю, індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип АКВ-4Г	шт	1	96892,94 96892,94	94993,08 94993,08	- -	1899,86 1899,86	
35	&C1421- 10171-11А варіант 1	Архітектуний кам'яний виріб фасонного Г подібного профілю, індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип АКВ-40Г	шт	1	96242,64 96242,64	94355,53 94355,53	- -	1887,11 1887,11	
36	&C1421- 10171-3А варіант 1	Архітектуний кам яний виріб фасонного Г подібного профілю, індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип АКВ-32Г	шт	1	93001,1 93001,10	91177,55 91177,55	- -	1823,55 1823,55	
37	&C1421- 10171-13А варіант 1	Архітектуний кам'яний виріб фасонного Г подібного профілю, індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип АКВ-42Г	шт	1	88439,18 88439,18	86705,08 86705,08	- -	1734,1 1734,10	
38	&C1421- 10171-4А варіант 1	Архітектуний кам яний виріб фасонного Г подібного профілю, індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип АКВ-33Г	шт	1	85187,76 85187,76	83517,41 83517,41	- -	1670,35 1670,35	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
39	&C1421-10171-10А варіант 1	Архітектуний кам'яний виріб фасонного Г подібного профілю, індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип АКВ-39Г	шт	1	85187,76 85187,76	83517,41 83517,41	- -	1670,35 1670,35	
40	&C1421-10171-6А варіант 1	Архітектуний кам яний виріб фасонного Г подібного профілю, індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип АКВ-35Г	шт	1	81286,02 81286,02	79692,18 79692,18	- -	1593,84 1593,84	
41	&C1421-10171-15А варіант 1	Архітектуний кам'яний виріб фасонного Г подібного профілю, індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип АКВ-44Г	шт	1	80635,72 80635,72	79054,63 79054,63	- -	1581,09 1581,09	
42	&C1421-10171-18А варіант 1	Архітектуний кам'яний виріб фасонного Г подібного профілю, індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип АКВ-4Г*	шт	1	80635,72 80635,72	79054,63 79054,63	- -	1581,09 1581,09	
43	&C1421-10171-16А варіант 1	Архітектуний кам'яний виріб фасонного Г подібного профілю, індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія) Тип АКВ-45Г	шт	1	79985,44 79985,44	78417,10 78417,10	- -	1568,34 1568,34	
44	&C126-1288-1 варіант 11	Фасадна анкерна система кріплення (колони) сталева нержавіюча та гальванізована .	м2	17,74	3268,67 57986,21	3244,34 57554,59	- -	24,33 431,62	
45	&C1421-10303-3А варіант 1	Архітектуний камяний накривочний виріб конструктиву стіни трискатний індивідуального виготовлення з натурального каменю (Іспанія). тип ПО-6су	шт	2	19373,51 38747,02	18993,64 37987,28	- -	379,87 759,74	
46	С142-10-2	Вода	м3	35,05812	82,53 2893,35	82,53 2893,35	- -	- -	
47	&C111-1907-1	Диски шліфувальні	шт	42,77576	- -	- -	- -	- -	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
48	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1240,6226	8,95857 11114,20	8,95857 11114,20			
49	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	27,1672	163,15 4432,34	163,15 4432,34			
		Разом	грн.		15546,54	15546,54			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом по розділу III	**грн.**		**50870086,79**	**49932296,83**	**-**	**937789,96**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	1441,593					
		Мастильні матеріали	кг	55,877					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Огорожа території. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 07-04-04
огорожа території з центральними воротами /розділ 4 огорожа з габіонів/.Додаткові роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		І. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	2486,53	241,83				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	174,45	260,59				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	2,98	280,40				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	2663,96					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,6					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	КБМ212-1601-ДР	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	124,98461	1474,93 184343,55				
11	+КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	56,32186	969,8 54620,94				Оренда
12	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	233,5242	161,27 37660,45				
13	+КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	6,23215	1960,27 12216,70				Оренда
14	+КБМ206-340	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	6,275999	1640,13 10293,45				Оренда
15	+КБМ201-14	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	5,82532	1089,48 6346,57				Оренда
16	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	51,5011	64,1 3301,22				
17	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	27,7	62,34 1726,82				
18	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	8,08262	136,95 1106,91				
19	+КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,37888	1764,8 668,65				Оренда
20	+КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,00203	1231,08 2,50				Оренда
21	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш. год	0,0027405	691,36 1,89				
22	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	30,1455	73,2 2206,65				
		Разом по розділу II	**грн.**		**314496,30**				
		в тому числі енергоносії:							
		Дизельне паливо	кг	1587,314					
		Електроенергія	кВт-год	3795,446					
		Мастильні матеріали	кг	124,934					
		Гідравлічна рідина	кг	3,75					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
23	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	9,4094					
24	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	233,5242					
25	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	2,5662					
26	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	2,68975					
27	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	4,69945					
28	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	15,9055					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
29	+С111-875 варіант 4	Сітка оцинкована 100х50х4 мм	м2	3300	361,55 1193115,00	354,17 1168761,00	0,29 957,00	7,09 23397,00	комерційна пропозиція ВЦ=850/1,2/2 30 км.
30	&С1545-240-1	Крючок 400 мм(замість дроту)	шт	27746	8,88 246384,48	8,67 240557,82	0,04 1109,84	0,17 4716,82	ком. пропозиція ВЦ=10,4/1,2 30 км.
31	&С124-64-1	Закладна деталь МН-126-1	шт.	128	1251,51 160193,28	1225,00 156800,00	1,97 252,16	24,54 3141,12	ВН №119 ВІД 3. 06.2026 РОКУ 30 км.
32	&С111-1785-2	Скоба оцинкована "Казачка" (замість дроту)	шт	42686	3,23 137875,78	3,17 135314,62	- -	0,06 2561,16	ком. пропозиція ВЦ=3,8/1,2
33	+С1424-11624 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	20,6	5142,5 105935,50	5041,67 103858,40	- -	100,83 2077,10	ВЦ=6050/1,2
34	&С111-1090-1 варіант 2	Труба сталева профільна 120х120х4 мм	т	1,531	40454,44 61935,75	39887,50 61067,76	265,79 406,92	301,15 461,07	рахунок на оплату №Ц-00062543 30 км.
35	С142-10-2	Вода	м3	520,82665	82,53 42983,82	82,53 42983,82	- -	- -	
36	&С111-1513-2	Електроди зварювальні Monolith РЦ д. 3 мм	т	0,196758	150819,74 29674,99	147560,00 29033,61	302,49 59,52	2957,25 581,86	ВН №20 від 1.06. 2026 року ВЦ=368,9/2, 5*1000 30 км.
37	+С111-1843 варіант 1	Сталеві деталі риштувань	т	0,35385	79279,96 28053,21	78368,19 27730,58	321,6 113,80	590,17 208,83	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
38	+С111-1804 варіант 8	Лист гарячекатаний 5х1500х3000 S235JR	т	0,628	36961,77 23211,99	36420,83 22872,28	265,79 166,92	275,15 172,79	30 км.
39	+С123-517-У	Опалубка розбірна із щитів, ширина 2000 мм, товщина 40 мм	м2	34,374	501,76 17247,50	484,59 16657,30	7,33 251,96	9,84 338,24	30 км.
40	&С113-1868-1 варіант 1	Заглушка пластикова стійок з профільної труби 120х120	шт	128	113,97 14588,16	111,67 14293,76	0,07 8,96	2,23 285,44	ВЦ=134/1,2 30 км.
41	+С1113-21 варіант 6	Корабельна Ґрунт-емаль 3в 1 сіра матова	т	0,07825745	149565,05 11704,58	146060,71 11430,34	571,69 44,74	2932,65 229,50	ВН 19 від 01.06.2026 ВЦ=408,97/2,8*1000 30 км.
42	+С111-1292 варіант 9	Розчинник Уайт-спірит Maximum	т	0,08864	130063,36 11528,82	126900,58 11248,47	612,52 54,29	2550,26 226,06	https://epicentrk.ua/ua/shop/rastvoritel-uayt-spirit-maximum-4-5-l.html ВЦ=434/1,2/2,85*1000 30 км.
43	С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	7,9576	878,09 6987,49	853,54 6792,13	7,33 58,33	17,22 137,03	30 км.
44	+С111-324 варіант 3	Кисень технічний газоподібний	м3	22,2404	86,7 1928,24	79,37 1765,22	5,63 125,21	1,7 37,81	https://prom.ua/ua/p1936394214-kislorod-gazoobraznyj-tehnicheskij.html 30 км.
45	С111-1757	Рядно	м2	17,9046	90,18 1614,64	88,27 1580,44	0,14 2,51	1,77 31,69	30 км.
46	+С111-1639 варіант 4	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	2,5662	470,07 1206,29	460,55 1181,86	0,3 0,77	9,22 23,66	
47	С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,09541	7803,17 744,50	7426,71 708,58	223,46 21,32	153 14,60	30 км.
48	+С123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,09099	7450,2 677,89	7049,28 641,41	254,84 23,19	146,08 13,29	30 км.
49	+С111-1608 варіант 2	Дрантя	кг	14,681	20,4 299,49	19,11 280,55	0,89 13,07	0,4 5,87	
50	+С111-816 варіант 4	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,004263	62600,51 266,87	61053,13 260,27	319,92 1,36	1227,46 5,24	
51	С112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,053043	4816,3 255,47	4498,40 238,61	223,46 11,85	94,44 5,01	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
52	С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	т	0,0045472	37566,49 170,82	36491,10 165,93	338,79 1,54	736,6 3,35	30 км.
53	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	2,18982	74,39 162,90	64,51 141,27	8,42 18,44	1,46 3,19	30 км.
54	С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,003776	39786,46 150,23	38740,54 146,28	265,79 1,00	780,13 2,95	30 км.
55	С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,005075	5323,99 27,02	4765,88 24,19	453,72 2,30	104,39 0,53	30 км.
56	+С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,00091	1864,18 1,70	1239,00 1,13	588,63 0,54	36,55 0,03	https://ab-stolichny.com.ua/ua/shhebin-pisok-mineralnij-poroshok-cement.html 30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
57	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	13,3531	8,95857 119,62	8,95857 119,62			
58	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,2151	163,15 35,09	163,15 35,09			
		Разом	грн.		154,71	154,71			
		Разом по розділу III	**грн.**		**2099081,12**	**2056692,34**	**3707,54**	**38681,24**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	3808,799					
		Мастильні матеріали	кг	125,149					
		Гідравлічна рідина	кг	3,75					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Дизельне паливо	л	1867,428					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Озеленення території. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 07-06-01_коригування
Озеленення території

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	19829,64	212,88				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,4					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	84,76	261,28				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	19914,40					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	2,4					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	65,202	1254,07 81767,87				
11	+КБМ206-340	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	32,39796	1640,13 53136,87				Оренда
12	+КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	16,826	1960,27 32983,50				Оренда
		Разом по розділу II	**грн.**		**167888,24**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	598,554					
		Мастильні матеріали	кг	28,037					
		Гідравлічна рідина	кг	1,956					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
13	+С1429-110 варіант 12	Грунтосуміш	м3	4049,745	1167 4726052,42	1167,00 4726052,42	- -	- -	КП ТОВ "Інтеріум Компані" № 2-07-05/26 від 7.05.2026 V=1.4
14	&С1429-102-1-3	Ірга Ламарка форма МУЛЬТИШАМБ	шт	94	24592,91 2311733,54	24035,00 2259290,00	75,7 7115,80	482,21 45327,74	КП ТОВ "Біосфера" від 16.06.2026 100 км.
15	&С1429-117-2	Насіння DLF-Trifolium газонна трава Turfline Waterless	кг	1643	540,91 888715,13	530,00 870790,00	0,3 492,90	10,61 17432,23	https://epicentrk.ua/ua/shop/gazonnaya-trava-turfline-waterless-1-kg.html ВЦ=636/1,2 30 км.
16	&С1429-44-1 варіант 1	Свидина "Elegantissima"	шт	1400	590,65 826910,00	571,50 800100,00	7,57 10598,00	11,58 16212,00	100 км.
17	С142-10-2	Вода	м3	4863,625	82,53 401394,97	82,53 401394,97	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
18	&C1545-519-Д	Опора для дерев	шт	112	571,2	560,00	-	11,2	
					63974,40	62720,00	-	1254,40	
19	С1429-110	Земля рослинна	м3	71,712	655,57	261,85	380,87	12,85	30 км.
					47012,24	18777,79	27312,95	921,50	
20	С1429-111	Перегній	м3	3,854	494,54	256,32	228,52	9,7	30 км.
					1905,96	987,86	880,72	37,38	
21	&С111-2017-К	Добриво мінiральне "YRAMILA" комплекс	кг	6	73,15	71,27	0,45	1,43	30 км.
					438,90	427,62	2,70	8,58	
22	С111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00094	57729,51	56255,75	341,81	1131,95	30 км.
					54,27	52,88	0,32	1,07	
		Разом по розділу III	**грн.**		**9268191,83**	**9140593,54**	**46403,39**	**81194,90**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Мастильні матеріали	кг	28,037					
		Гідравлічна рідина	кг	1,956					
		Бензин	л	808,857					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Озеленення території. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 07-06-02
Озеленення території. (додаткові роботи 1)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	-					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	-					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Озеленення території. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 07-06-03
Озеленення території. (додаткові роботи 2)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	-					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	-					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Озеленення території. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 07-06-04
Озеленення території (додаткові роботи 3)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1268,48	230,51				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,2					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	34,42	261,29				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1302,90					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,2					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	+КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	35,2	1960,27 69001,50				Оренда
11	+КБМ206-340	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	25,6	1640,13 41987,33				Оренда
12	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	26,48	1254,07 33207,77				
		Разом по розділу II	**грн.**		**144196,60**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	243,086					
		Мастильні матеріали	кг	11,386					
		Гідравлічна рідина	кг	0,794					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
13	&C1429-100-1-1	Клен Columnare 700-850 см	шт	53	52362,2 2775196,60	50200,00 2660600,00	1135,49 60180,97	1026,71 54415,63	КП від ТОВ "Біосфера" від 04.06.2026 100 км.
14	&C1429-100-2-1	Клен Columnare 600-700 см	шт	27	38920,13 1050843,51	37400,00 1009800,00	756,99 20438,73	763,14 20604,78	КП від ТОВ "Біосфера" від 04.06.2026 100 км.
15	C1429-110	Земля рослинна	м3	55,84	655,57 36607,03	261,85 14621,70	380,87 21267,78	12,85 717,55	30 км.
16	C1429-111	Перегній	м3	27,92	494,54 13807,56	256,32 7156,45	228,52 6380,28	9,7 270,83	30 км.
17	C142-10-2	Вода	м3	70,4	82,53 5810,11	82,53 5810,11	- -	- -	
18	C111-1374	Шпагат паперовий	т	0,0008	57729,51 46,18	56255,75 45,00	341,81 0,27	1131,95 0,91	30 км.
		Разом по розділу III	**грн.**		**3882310,99**	**3698033,26**	**108268,03**	**76009,70**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Мастильні матеріали	кг	11,386					
		Гідравлічна рідина	кг	0,794					
		Бензин	л	328,495					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Зовнішнє освітлення. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 07-07-01
зовнішнє освітлення кладовища. 2 пусковий комплекс

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		І. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	7113,53	221,66				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,9					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	7116,91	246,26				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,7					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	751,47	261,24				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	128,96	280,40				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	15110,87					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,3					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	+КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	564,858	1222,54 690561,50				Оренда
11	+КБМ206-340	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	192,444322	1640,13 315633,71				Оренда
12	+КБМ201-14	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	258,0912	1089,48 281185,20				Оренда
13	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	221,03	1214,47 268434,30				
14	+КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	153,7534	969,8 149110,05				Оренда
15	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ходу для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	67,44	1128,18 76084,46				
16	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	113,42983	594,23 67403,41				
17	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	196,0926	305,28 59863,15				
18	+КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	27,52977	1764,8 48584,54				Оренда
19	+КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	13,849009	1351,84 18721,64				Оренда
20	+КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	6,831	1960,27 13390,60				Оренда
21	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	187,7628	64,1 12035,60				
22	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	4,59	458,24 2103,32				
23	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш. год	0,11842	691,36 81,87				
24	+КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,07776	963,68 74,94				Оренда
25	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	1302,642	73,2 95353,39				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом по розділу II	**грн.**		**2098621,68**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	1938,821					
		Дизельне паливо	кг	892,064					
		Електроенергія	кВт-год	1312,813					
		Мастильні матеріали	кг	149,479					
		Гідравлічна рідина	кг	28,734					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
26	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	960,906					
27	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	149,017					
28	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	960,906					
29	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	1,5437					
30	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,434					
31	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	0,43					
32	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	0,18					
33	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	0,044					
34	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	454,30959					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
35	+1507-1099 варіант 1	Вбудований освітлювальний прилад, 3000К, 24W / 220V, IP 67, 15	шт	99	33244,13 3291168,87	32591,71 3226579,29	0,57 56,43	651,85 64533,15	КП від ТОВ "ВІН-ТАЖ" від 31.07. 2026 30 км.
36	+1507-1096 варіант 1	Світильник накладний 13,2Вт 3000К CRI80 51 1595лм 100-240В	шт	185	16466,2 3046247,00	16141,81 2986234,85	1,52 281,20	322,87 59730,95	30 км.
37	&C1416-8582-1 варіант 5	Опора алюмінієва SAL-5 анодовано inox	шт	111	21155,61 2348272,71	20708,44 2298636,84	32,35 3590,85	414,82 46045,02	Інвойс №□ 20260305 від 05. □03.2026 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
38	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	1439,24	1461,97 2104125,70	961,00 1383109,64	472,3 679753,05	28,67 41263,01	КП від ПрАТ АБЗ "АБ Столичний" від 30.07.2026 30 км.
39	+С152-119 варіант 1	Кабелі з мідними жилами, ВВГ 4*10 мм2	1000м	7,9356	202806,3 1609389,67	198415,10 1574542,87	414,61 3290,18	3976,59 31556,62	30 км.
40	+С1547-4 варіант 10	Аксесуар для світильника LT7,LT9	шт	780	2015,05 1571739,00	1975,00 1540500,00	0,54 421,20	39,51 30817,80	30 км.
41	+1507-1098 варіант 2	Світильник консольний Oprawa ISKRA LED	шт	111	10950,34 1215487,74	10735,00 1191585,00	0,63 69,93	214,71 23832,81	30 км.
42	С113-2327 варіант 1	Труби ПНД двошарові гофровані для захисту підземних кабельних мереж діам. 63 мм	м	5140	162,83 836946,20	159,00 817260,00	0,64 3289,60	3,19 16396,60	30 км.
43	&С126-1279-1-7Л	Комплект заземлення штирьовий ф20 мм, 4,5 м	шт	359	1740,81 624950,79	1727,50 620172,50	0,35 125,65	12,96 4652,64	30 км.
44	&С1416-8582-1 варіант 4	Опора освітлення 6м	шт	36	13440,02 483840,72	13144,14 473189,04	32,35 1164,60	263,53 9487,08	30 км.
45	&С1424-11600-19	Суміші бетонні В20, С16/20 Р4 F200 W6	м3	95,65	5028,45 480971,24	4170,00 398860,50	759,85 72679,65	98,6 9431,09	прайс від Ковальської (32 км)
46	+С152-117 варіант 1	Кабелі з мідними жилами, ВВГ 4*4 мм2	1000м	5,6406	84314,22 475582,79	82453,36 465086,42	207,64 1171,21	1653,22 9325,16	30 км.
47	+1507-1095 варіант 1	Світильник накладний 18,3Вт 3000К CRI80 48 1914лм 220-240В	шт	28	16972,77 475237,56	16638,28 465871,84	1,69 47,32	332,8 9318,40	30 км.
48	&С1416-8582-1 варіант 2	Анкерний вузол	шт	198	2094,91 414792,18	2021,48 400253,04	32,35 6405,30	41,08 8133,84	30 км.
49	+С1547-4 варіант 9	Аксесуар для світильника LT9, 71-E259-Z5-00	шт	180	1639,69 295144,20	1607,00 289260,00	0,54 97,20	32,15 5787,00	30 км.
50	+1507-1092 варіант 1	Світильник грунтовий 15,6Вт 3000К CRI80 43? х 19? 1261лм 100-240В, Convert Recessed, Leds C4 або аналог, 55-E074-34-CL	шт	10	29447,82 294478,20	28869,29 288692,90	1,12 11,20	577,41 5774,10	30 км.
51	+С1547-4 варіант 16	Щиток ввідний ТВ-1 на 1 запобіжник IP54	шт	111	2091,55 232162,05	2050,00 227550,00	0,54 59,94	41,01 4552,11	ВН № РН-0000502 від 29.07.2025 30 км.
52	&С1416-8582-1 варіант 3	Опора освітлення 5м	шт	14	15428,62 216000,68	15093,75 211312,50	32,35 452,90	302,52 4235,28	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
53	+С113-2327 варіант 2	Труби ПНД двошарові гофровані для захисту підземних кабельних мереж діам. 40 мм	м	8861	22,33 197866,13	21,25 188296,25	0,64 5671,04	0,44 3898,84	30 км.
54	+С153-47 варіант 1	Кабелі з мідними жилами, ВВГ 3*1,5 мм2	1000м	5,4978	25574,55 140603,76	25001,40 137452,70	71,69 394,14	501,46 2756,92	30 км.
55	+С153-57 варіант 1	Кабелі з мідними жилами, ВВГ 3*2,5 мм2	1000м	3,111	41058,6 127733,30	40155,80 124924,69	97,73 304,04	805,07 2504,57	30 км.
56	+С152-120 варіант 1	Кабелі з мідними жилами, ВВГ 4*16 мм2	1000м	0,3366	334025,62 112433,02	326973,23 110059,19	502,87 169,27	6549,52 2204,56	30 км.
57	+С152-103 варіант 1	Кабелі з мідними жилами, ВВГ 3*4 мм2	1000м	1,4127	63943,06 90332,36	62503,61 88298,85	185,66 262,28	1253,79 1771,23	30 км.
58	+1507-1091 варіант 1	Світильник грунтовий 18,5Вт 3000К CRI80 81град, 618лм 100-240В, Gea Wall Washer, Leds C4 або аналог, 55-9908-CA-CL	шт	4	21723,01 86892,04	21295,95 85183,80	1,12 4,48	425,94 1703,76	30 км.
59	+1507-1097 варіант 1	Світильник накладний 13,8Вт 3000К CRI90 1120лм 24В	шт	180	306,63 55193,40	300,00 54000,00	0,62 111,60	6,01 1081,80	30 км.
60	+С111-1775	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 160 мм	шт	8,2214	6357,11 52264,34	6231,53 51231,90	0,93 7,65	124,65 1024,79	30 км.
61	&С152-71-1 варіант 1	Кабелі силові алюмінієві в ПВХ оболонці броньовані, АВБбШвнг , число жил та переріз 4х35 мм2	м	387,6	132,62 51403,51	129,65 50252,34	0,37 143,41	2,6 1007,76	30 км.
62	+С1547-4 варіант 8	Аксесуар для світильника LT9, 71-E263-00-00	шт	30	1668,57 50057,10	1635,31 49059,30	0,54 16,20	32,72 981,60	30 км.
63	+1507-1090 варіант 1	Світильник грунтовий 6,3Вт 3000К CRI80 7 383лм 100-240В	шт	133	306,81 40805,73	300,00 39900,00	0,79 105,07	6,02 800,66	30 км.
64	С111-1721-11А варіант 1	Стрічка сигнальна	м	12201,399	3,15 38434,41	3,09 37702,32	- -	0,06 732,09	
65	+С1545-312 варіант 1	Кабельний колодязь в комплекті з люком	шт	9	4092,96 36836,64	4010,00 36090,00	2,71 24,39	80,25 722,25	30 км.
66	&С1545-89-1	Шафи керування вуличним освітленням І-710	шт	1	25537,94 25537,94	25000,00 25000,00	37,2 37,20	500,74 500,74	30 км.
67	&С1110-171-1	Сталева полоса 40х4 мм	м	359	40,14 14410,26	39,00 14001,00	0,35 125,65	0,79 283,61	30 км.
68	&С1545-89-1 варіант 1	Щит розподільчий ЩКО	шт	1	13410,14 13410,14	13110,00 13110,00	37,2 37,20	262,94 262,94	30 км.
69	+С1547-4 варіант 15	З'єднувальні елементи для анкерних вузлів В-50, 2-50	шт	111	113,6 12609,60	110,83 12302,13	0,54 59,94	2,23 247,53	ВН № РН-0000502 від 29.07.2025 30 км.
70	С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	250,92	49,04 12305,12	47,86 12009,03	0,22 55,20	0,96 240,89	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
71	+С111-1522 варіант 11	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,044585	222296,18 9911,08	217592,59 9701,37	344,84 15,37	4358,75 194,34	https://epicentrk.ua/shop/elektrody-monolith-t-590-5-mm-6-sht-0-9-kg.html 30 км.
72	+С1547-4 варіант 17	Запобіжник плавкий 6А	шт	111	72,8 8080,80	70,83 7862,13	0,54 59,94	1,43 158,73	ВН № РН-0000502 від 29.07.2025 30 км.
73	С1545-131	Наконечники ПН-1,П-1	100шт	7,5276	337,33 2539,29	330,49 2487,80	0,23 1,73	6,61 49,76	30 км.
74	С142-10-2	Вода	м3	29,4656	82,53 2431,80	82,53 2431,80	- -	- -	
75	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	9,74876	245,39 2392,25	240,47 2344,28	0,11 1,07	4,81 46,90	30 км.
76	+С118-37 варіант 1	Короб пластиковий 80х40	м	10	234,1 2341,00	216,20 2162,00	13,31 133,10	4,59 45,90	30 км.
77	+С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	1,1178	1904,21 2128,53	1239,00 1384,95	627,87 701,83	37,34 41,75	https://ab-stolichny.com.ua/ua/shhebin-pisok-mineralnij-poroshok-cement.html 30 км.
78	С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	2,28912	891,43 2040,59	873,53 1999,61	0,42 0,96	17,48 40,02	30 км.
79	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,01008	106084,72 1069,33	103702,95 1045,33	301,68 3,04	2080,09 20,96	30 км.
80	С1545-279	Хомут Х25У1	100шт	1,39	564,96 785,29	552,02 767,31	1,86 2,59	11,08 15,39	30 км.
81	С112-172	Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3, 75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, II сорт	м3	0,0843	8964,66 755,72	8565,42 722,06	223,46 18,84	175,78 14,82	30 км.
82	С112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,15444	4816,3 743,83	4498,40 694,73	223,46 34,51	94,44 14,59	30 км.
83	С1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	1,39	453,41 630,24	443,26 616,13	1,26 1,75	8,89 12,36	30 км.
84	+С1547-4 варіант 22	Ключ для SAL та MAL опор для фіксації світильників на опорах	шт	5	109,35 546,75	106,67 533,35	0,54 2,70	2,14 10,70	ВН № РН-0000502 від 29.07.2025 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
85	+С111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,005049	77827,71 392,95	76000,00 383,72	301,68 1,52	1526,03 7,71	30 км.
86	С1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,00377	49519,6 186,69	48282,84 182,03	265,79 1,00	970,97 3,66	30 км.
87	С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,0408	1828,3 74,59	1792,15 73,12	0,3 0,01	35,85 1,46	30 км.
88	С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00036	140573,56 50,61	137245,53 49,41	571,69 0,21	2756,34 0,99	30 км.
89	+С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,0157896	1864,18 29,43	1239,00 19,56	588,63 9,29	36,55 0,58	https://ab-stolichny.com.ua/ua/shhebin-pisok-mineralnij-poroshok-cement.html 30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
90	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1897,6774	8,95857 17000,48	8,95857 17000,48			
91	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	19,2508	163,15 3140,77	163,15 3140,77			
92	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	19,2181	147,53 2835,25	147,53 2835,25			
		Разом	грн.		22976,50	22976,50			
		Разом по розділу III	**грн.**		**21235773,37**	**20046007,92**	**781485,63**	**408279,82**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	3210,49					
		Мастильні матеріали	кг	168,73					
		Гідравлічна рідина	кг	47,952					
		Бензин	л	2620,029					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Дизельне паливо	л	1049,487					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Зовнішнє освітлення. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 07-07-03
зовнішнє освітлення автомобільної дороги. 2 пусковий комплекс

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		І. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1350,54	221,60				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,9					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	1212,83	248,96				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	62,47	263,05				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	36,30	280,40				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	2662,14					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,3					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	+КБМ206-340	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	24,558037	1640,13 40278,37				Оренда
11	+КБМ201-14	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	33,2576	1089,48 36233,49				Оренда
12	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	26,86	1214,47 32620,66				
13	+КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	30,6576	969,8 29731,74				Оренда
14	+КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	14,45	1222,54 17665,70				Оренда
15	+КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	6,98997	1764,8 12335,90				Оренда
16	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	18,29395	594,23 10870,81				
17	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	46,8346	64,1 3002,10				
18	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ходу для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,4	1128,18 2707,63				
19	+КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	1,25394	1960,27 2458,06				Оренда
20	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	158,92	6,74 1071,12				
21	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	5,48	7,99 43,79				
22	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш. год	0,03333	691,36 23,04				
23	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	366,6135	73,2 26836,11				
		Разом по розділу II	**грн.**		**215878,52**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	232,876					
		Дизельне паливо	кг	82,89					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Електроенергія	кВт-год	256,937					
		Мастильні матеріали	кг	20,186					
		Гідравлічна рідина	кг	3,492					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
24	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	192,5947					
25	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	30,5133					
26	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	192,5947					
27	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,2494					
28	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	0,43					
29	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	73,38135					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
30	С113-2327 варіант 1	Труби ПНД двошарові гофровані для захисту підземних кабельних мереж діам. 63 мм	м	4216	162,83 686491,28	159,00 670344,00	0,64 2698,24	3,19 13449,04	30 км.
31	&С152-71-1	Кабелі силові алюмінієві в ПВХ оболонці броньовані, АВБбШвнг , число жил та переріз 4х35 мм2	м	2121,6	126,5 268382,40	123,65 262335,84	0,37 784,99	2,48 5261,57	30 км.
32	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	169,4	1461,97 247657,72	961,00 162793,40	472,3 80007,62	28,67 4856,70	КП від ПрАТ АБЗ "АБ Столичний" від 30.07.2026 30 км.
33	&С1547-4-1-7Н	Світильники світлодіодний ITW SYSTEMS PARK LED-78W/740-I/W-21	шт	11	12647,63 139123,93	12399,10 136390,10	0,54 5,94	247,99 2727,89	30 км.
34	+С1545-414 варіант 1	Затискач з'єднувальний ізоляційний	шт	303	435,23 131874,69	426,66 129277,98	0,04 12,12	8,53 2584,59	30 км.
35	&С152-71-2	Кабелі силові алюмінієві в ПВХ оболонці броньовані, АВБбШвнг , число жил та переріз 4х25 мм2	м	1225,02	103,28 126520,07	100,93 123641,27	0,32 392,01	2,03 2486,79	30 км.
36	&С1416-8582-1	Опора освітлення оцинкована кругла STC 10м 60/200/3	шт	10	12188 121880,00	11916,67 119166,70	32,35 323,50	238,98 2389,80	30 км.
37	&С126-1279-1-7Л	Комплект заземлення штирьовий ф20 мм, 4,5 м	шт	58	1740,81 100966,98	1727,50 100195,00	0,35 20,30	12,96 751,68	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
38	&C1547-4-1-7Н варіант 1	Світильники світлодіодний ITW SYSTEMS PARK LED-45W/740-I/W-21	шт	6	10702,03 64212,18	10491,65 62949,90	0,54 3,24	209,84 1259,04	30 км.
39	+C1547-16 варіант 2	Вимикач автоматичний, 2А, 1П	шт	137	427,85 58615,45	419,16 57424,92	0,3 41,10	8,39 1149,43	30 км.
40	+C1545-414 варіант 2	Затискач з'єднувальний ізоляційний (нульовий)	шт	101	435,23 43958,23	426,66 43092,66	0,04 4,04	8,53 861,53	30 км.
41	+C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	8	4584,75 36678,00	3735,00 29880,00	759,85 6078,80	89,9 719,20	прайс від Ковальської (32 км)
42	&C1545-89-1	Шафи керування вуличним освітленням І-710	шт	1	25537,94 25537,94	25000,00 25000,00	37,2 37,20	500,74 500,74	30 км.
43	&C1545-490-1	Арматура фундамента Europoles FP3	шт	10	2125,11 21251,10	2083,33 20833,30	0,11 1,10	41,67 416,70	30 км.
44	+C1416-8668 варіант 1	Знак "Пішохідний перехід"з LED підсвічуванням 22Вт, 220В	шт	3	6646,05 19938,15	6500,00 19500,00	15,74 47,22	130,31 390,93	30 км.
45	&C153-355-1	Кабелі силові алюмінієві в ПВХ оболонці, марка АВВГнг, число жил та переріз 3х2,5 мм2	м	1156,46	13,25 15323,10	12,92 14941,46	0,07 80,95	0,26 300,69	30 км.
46	С1546-63	Припой ПОС-18	т	0,016405	849142,36 13930,18	832038,79 13649,60	453,72 7,44	16649,85 273,14	30 км.
47	С1546-83	Тавот	кг	270,3544	49,79 13460,95	48,29 13055,41	0,52 140,58	0,98 264,96	30 км.
48	&C1545-92-1-7М варіант 3	Дворожковий кронштейн-оголовник ST WGD 1/1/10°	шт	3	4365,69 13097,07	4273,33 12819,99	6,76 20,28	85,6 256,80	30 км.
49	&C1545-92-1-7М варіант 4	Трьохрожковий кронштейн-оголовник ST WGT 1/1/10°	шт	2	5385,69 10771,38	5273,33 10546,66	6,76 13,52	105,6 211,20	30 км.
50	&C1545-92-1-7М варіант 1	Однорожковий кронштейн-оголовник ST WGS 1/1/10°	шт	5	2120 10600,00	2071,67 10358,35	6,76 33,80	41,57 207,85	30 км.
51	&C1545-92-1-7М варіант 2	Однорожковий кронштейн-оголовник ST WGS 1/2/10°	шт	3	3044,79 9134,37	2978,33 8934,99	6,76 20,28	59,7 179,10	30 км.
52	С111-1721-11А варіант 1	Стрічка сигнальна	м	2589,3	3,15 8156,30	3,09 8000,94	- -	0,06 155,36	
53	С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	137	49,04 6718,48	47,86 6556,82	0,22 30,14	0,96 131,52	30 км.
54	С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	1,8084	1828,3 3306,30	1792,15 3240,92	0,3 0,54	35,85 64,84	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
55	+С111-1522 варіант 11	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,014836	222296,18 3297,99	217592,59 3228,20	344,84 5,12	4358,75 64,67	https://epicentrk.ua/shop/elektrody-monolith-t-590-5-mm-6-sht-0-9-kg.html 30 км.
56	+С1545-414 варіант 3	Захисний ковпачок на болт/гайку М24	шт	404	7,69 3106,76	7,50 3030,00	0,04 16,16	0,15 60,60	30 км.
57	&С1110-171-1	Сталева полоса 40х4 мм	м	58	40,14 2328,12	39,00 2262,00	0,35 20,30	0,79 45,82	30 км.
58	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	4,13345	245,39 1014,31	240,47 993,97	0,11 0,45	4,81 19,89	30 км.
59	С1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,01375	49519,6 680,89	48282,84 663,89	265,79 3,65	970,97 13,35	30 км.
60	+С111-1513 варіант 5	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,00315	212851,73 670,48	208333,33 656,25	344,84 1,09	4173,56 13,14	https://epicentrk.ua/shop/elektrody-svarochnye-plasmatec-monolit-rts-2-mm-1-kg.html 30 км.
61	С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,31498	891,43 280,78	873,53 275,14	0,42 0,13	17,48 5,51	30 км.
62	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0016	106084,72 169,74	103702,95 165,92	301,68 0,48	2080,09 3,34	30 км.
63	С112-172	Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3, 75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, II сорт	м3	0,003	8964,66 26,89	8565,42 25,70	223,46 0,67	175,78 0,52	30 км.
64	+С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,00849	1864,18 15,83	1239,00 10,52	588,63 5,00	36,55 0,31	https://ab-stolichny.com.ua/ua/shhebin-pisok-mineralnij-poroshok-cement.html 30 км.
65	С112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,001186	4816,3 5,71	4498,40 5,34	223,46 0,27	94,44 0,10	30 км.
66	+С111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,0000388	77827,71 3,02	76000,00 2,95	301,68 0,01	1526,03 0,06	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
67	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	383,9343	8,95857 3439,50	8,95857 3439,50			
68	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	3,8569	163,15 629,25	163,15 629,25			
69	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	3,8519	147,53 568,27	147,53 568,27			
		Разом	грн.		4637,02	4637,02			
		Разом по розділу III	**грн.**		**2213823,79**	**2080887,11**	**90858,28**	**42078,40**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	640,871					
		Мастильні матеріали	кг	24,043					
		Гідравлічна рідина	кг	7,344					
		Бензин	л	314,698					
		Дизельне паливо	л	97,517					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2
Тимчасові споруди. 2 пусковий комплекс

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 08-02-01
Тимчасові споруди. 2 пусковий комплекс

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	312,59	218,76				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,7					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	69,16	315,86				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,4					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	171,98	280,41				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	553,73					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	2,7					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	+КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	76,95	1960,27 150842,78				Оренда
11	+КБМ201-14	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	36,567	1089,48 39839,02				Оренда
12	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	22,64872	1569,46 35546,26				
13	+КБМ206-340	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	9,8653	1640,13 16180,37				Оренда
14	КБМ212-908	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш. год	13,83932	1022,56 14151,54				
15	+КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	3,58854	2037,3 7310,93				Оренда
16	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	4,95456	1254,07 6213,37				
17	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	7,38451	795,82 5876,74				
18	+КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	2,7612	1764,8 4872,97				Оренда
19	КБМ233-1681	Щітки дорожні навісні на базі трактора	маш. год	4,67941	809,21 3786,63				
20	КБМ207-316	Скрепери причіпні [з гусеничним трактором], місткість ковша 3,0 м3	маш. год	0,00125	975,1 1,22				
21	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	0,00212	88,21 0,19				
22	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	418,4216	341,84 143033,24				
23	С331-34-2 варіант 2	Перевезення щебенево-піщаної суміші від розбирання тимчасових проїздів самоскидами на відстань 5 км	т	716,8464	69,15 49569,93				
24	С331-1-1	Перевезення збірного залізобетону довжиною до 3 м транспортом загального призначення на відстань 30 км	т	167,96	224,88 37770,84				
		Разом по розділу II	**грн.**		**514996,03**				
		в тому числі енергоносії:							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Бензин	кг	45,483					
		Дизельне паливо	кг	397,292					
		Мастильні матеріали	кг	24,155					
		Гідравлічна рідина	кг	7,413					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
25	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	5,177328					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
26	&С1421-9604-С7	Щебенево-піщана суміш С7	м3	334,9335	1786,42 598331,90	1394,25 466981,03	357,14 119618,15	35,03 11732,72	КП від ПрАТ АБЗ "АБ Столичний" від 30.07.2026
27	+К584211-20 варіант 1	Плити покриття доріг 3х1,5х0,18	шт	4	4559,69 18238,76	3837,50 15350,00	632,78 2531,12	89,41 357,64	30 км.
28	С142-10-2	Вода	м3	35,45575	82,53 2926,16	82,53 2926,16	- -	- -	
29	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,215975	1461,97 315,75	961,00 207,55	472,3 102,00	28,67 6,20	КП від ПрАТ АБЗ "АБ Столичний" від 30.07.2026 30 км.
30	+С1421-9604 варіант 1	Щебенево-піщана суміш С7 (зворотній матеріал)	м3	564,52	914,33 516157,57	914,33 516157,57			
31	+К584211-20 варіант 1	Плити покриття доріг 3х1,5х0,18 (зворотній матеріал)	шт	86	1918,75 165012,50	1918,75 165012,50			
		Разом по розділу III	**грн.**		**619812,57**	**485464,74**	**122251,27**	**12096,56**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Мастильні матеріали	кг	24,155					
		Гідравлічна рідина	кг	7,413					
		Бензин	л	61,463					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Дизельне паливо	л	467,402					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Склав інженер-проектувальник в частині кошторисної документації_____Стецюк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту_____Карпенко А.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]