

"Реконструкція будинку квартирному типу (гуртожиток) за адресою: Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Троїцька, 71/73". Повторне коригування  
КОРИГУВАННЯ-2

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-09

на Опалення та вентиляція

Реконструкція будинку квартирному типу (гуртожиток) за адресою: Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Троїцька, 71/73. Коригування (станом на серпень 2025)

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 951,662 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,53591 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 67,977 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "14 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Опалення</b>											
1	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталених кількість: (2,713*44)+(1,809*55)	100кВт	2,18867	<u>11353,12</u> 11259,20	<u>93,92</u> 31,27	24848	24643	<u>205</u> 68	<u>96,9200</u> 0,1950	<u>212,13</u> 0,43
2	& С130-559-2-П/3	Радіатор сталевий С22 500x1200 / 2713Вт/ кількість: 196-98-54	шт.	44	<u>8149,97</u> -	-	358599	-	-	-	-
3	& С130-559-2-П/6	Радіатор сталевий С22 500x800 /1809Вт/ кількість: 83-28	шт.	55	<u>5693,80</u> -	-	313159	-	-	-	-
4	С1630-115/1	Кронштейни для радіаторів кількість: 44+55 === фітинги до монтажу радіаторів	комплект	99	<u>51,88</u> -	-	5136	-	-	-	-
5	С113-1770/1	Перехід ППР Ду20 х1/2" ЗР	шт	279	<u>117,08</u> -	-	32665	-	-	-	-
6	С113-1771/1	Коліно ППР Ду20 х1/2" ВР	шт	279	<u>90,13</u> -	-	25146	-	-	-	-
=====											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ16-14-8	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 90 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,005	<u>30841,04</u> 25284,70	<u>5556,34</u> 3263,17	154	126	<u>28</u> 16	<u>205,0000</u> 27,0649	<u>1,03</u> 0,14
8	С113-1711/1	Коліно 90 град. діам. 90 мм	шт	14	<u>383,53</u>	-	5369	-	-	-	-
9	С113-1719/1	Коліно 45 град. діам. 90 мм	шт	4	<u>415,91</u>	-	1664	-	-	-	-
10	С113-1470/1	Перехід діам. 90/75мм	шт	2	<u>220,16</u>	-	440	-	-	-	-
11	КБ16-14-7	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 75 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,135	<u>35064,41</u> 28640,30	<u>6424,11</u> 3793,60	4734	3866	<u>868</u> 512	<u>229,6000</u> 31,4932	<u>31</u> 4,25
12	С113-1695/1	Труби гарячої води і опалення діам. 90 мм	м	11,2	<u>939,89</u>	-	10527	-	-	-	-
13	С113-1470/2	Коліно 90 град. діам. 75мм	шт	12	<u>220,16</u>	-	2642	-	-	-	-
14	С113-1470-1/1	Перехід діам 75/63мм	шт	2	<u>152,13</u>	-	304	-	-	-	-
15	С113-1471/1	Хомут діам. 75мм	шт	12	<u>34,43</u>	-	413	-	-	-	-
16	С113-1471-1/1	Муфта діам. 75мм	шт	2	<u>299,76</u>	-	600	-	-	-	-
17	КБ16-14-6	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,01	<u>29700,07</u> 24957,98	<u>4742,09</u> 2854,97	297	250	<u>47</u> 29	<u>200,0800</u> 23,7433	<u>2</u> 0,24
18	С113-1602/1	Хомут діам 63мм	шт	1	<u>35,46</u>	-	35	-	-	-	-
19	С113-1603/1	Трійник діам 63/25/63мм	шт	2	<u>247,21</u>	-	494	-	-	-	-
20	С113-1710/1	Коліно 90 град. діам. 63 мм	шт	20	<u>179,00</u>	-	3580	-	-	-	-
21	КБ16-14-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,01	<u>31389,10</u> 29067,36	<u>2321,74</u> 1346,71	314	291	<u>23</u> 13	<u>229,6000</u> 11,1495	<u>2,3</u> 0,11
22	С113-1716/1	Коліно 45 град. діам. 40 мм	шт	2	<u>64,54</u>	-	129	-	-	-	-
23	С113-1795	Муфта діам. 40 мм	шт	7	<u>38,22</u>	-	268	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	C113-1798/1	Трійник діам. 40/32/40 мм	шт	5	<u>203,08</u>	-	1015	-	-	-	-
25	C113-1882/1	Хомут діам. 40 мм	шт	15	<u>13,61</u>	-	204	-	-	-	-
26	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,002	<u>29922,55</u> 26783,50	<u>3139,05</u> 1842,93	60	54	<u>6</u> 4	<u>211,5600</u> 15,2947	<u>0,42</u> 0,03
27	C113-1880/1	Кріплення діам. 25 мм	шт	17	<u>10,07</u>	-	171	-	-	-	-
28	C1110-196/1	Перехід діаметр 40/25 мм	шт	4	<u>62,40</u>	-	250	-	-	-	-
29	C113-1872/1	З'єднання для труб діам. 20 мм (фітінги)	шт	42	<u>20,21</u>	-	849	-	-	-	-
30	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,025	<u>39078,36</u> 34050,34	<u>5028,02</u> 2979,28	977	851	<u>126</u> 74	<u>268,9600</u> 24,7574	<u>6,72</u> 0,62
31	C113-1772/1	Трійник 20	шт	800	<u>24,80</u>	-	19840	-	-	-	-
32	C113-1773/1	Хомут 20мм	шт	200	<u>2,36</u>	-	472	-	-	-	-
33	C113-1873/1	З'єднання для труб діам. 25 мм (фітінги)	шт	83	<u>23,23</u>	-	1928	-	-	-	-
34	КБ26-20-1	= ізоляція трубопроводів в підвальному приміщенні = Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром до 76 мм пружними виробами з склопластика кількість: (39,2-28)+(34-32)	10 м	1,32	<u>1073,79</u> 848,58	<u>165,56</u> 71,34	1417	1120	<u>219</u> 94	<u>6,8800</u> 0,5719	<u>9,08</u> 0,75
35	C113-2147/2	Теплоізоляція для труб базальтова фольгована товщ. 80 мм Ду 80 кількість: 1,05*11,2	м	11,76	<u>617,12</u>	-	7257	-	-	-	-
36	C113-2438/1	Теплоізоляція для труб базальтова фольгована товщ. 32 мм Ду 32 кількість: 1,05*2	м	2,1	<u>231,96</u>	-	487	-	-	-	-
37	КБ26-20-6	=== ізоляція трубопроводів ІТП === Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром від 89 мм до 133 мм пружними виробами з склопластика кількість: 26,75-25,25	10 м	0,15	<u>1415,80</u> 1105,13	<u>227,16</u> 97,88	212	166	<u>34</u> 15	<u>8,9600</u> 0,7847	<u>1,34</u> 0,12


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
38	C113-2444/1	Теплоізоляція для труб базальтова фольгована товщ. 89 мм Ду 89 кількість: 1,05*1,5	м	1,575	<u>584,17</u>	-	920	-	-	-	-		
39	КБ26-20-1	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром до 76 мм пружними виробами з склопластика кількість: (28,84-27,84)+(52,94-51,94)+(16,72-16,2)	10 м	0,252	<u>1073,79</u> 848,58	<u>165,56</u> 71,34	271	214	<u>42</u> 18	<u>6,8800</u> 0,5719	<u>1,73</u> 0,14		
40	C113-2442/1	Теплоізоляція для труб базальтова фольгована товщ. 20 мм Ду 20 кількість: 1,05*1	м	1,05	<u>151,12</u>	-	159	-	-	-	-		
41	C113-2441/1	Теплоізоляція для труб базальтова фольгована товщ. 15 мм Ду 15 кількість: 1,05*1	м	1,05	<u>105,06</u>	-	110	-	-	-	-		
42	C113-2148/1	Теплоізоляція для труб базальтова фольгована товщ. 40 мм Ду 40 кількість: 1,05*0,52	м	0,546	<u>328,51</u>	-	179	-	-	-	-		
43	КБ16-10-1	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм - встановлення гільз в стінах під труби опалення	100м	0,6	<u>13975,93</u> 11481,35	<u>2012,90</u> 788,14	8386	6889	<u>1208</u> 473	<u>90,6900</u> 6,2497	<u>54,41</u> 3,75		
44	C1630-1466/1	Труба електрозварна діам. 32 мм	м	60	<u>71,47</u>	-	4288	-	-	-	-		
Разом прями витрати по розділу 1							840969	38470	<u>2806</u> 1316		<u>322,16</u> 10,58		
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальнопромислові витрати, грн. трудомісткість в загальнопромислових витратах, люд.год. заробітна плата в загальнопромислових витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							840969	799693	39786	20443	34,76	6720	<b>861412</b>
-----													
<b>Всього по розділу 1</b>							<b>861412</b>						
<b>Розділ 2. Вентиляція</b>													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів пластикових, діаметром до 200 мм кількість: 10,06+1,19+1,6+8,96	100м2	0,2181	<u>39271,88</u> 29682,88	<u>424,58</u> 175,77	8565	6474	<u>93</u> 38	<u>261,8000</u> 1,4090	<u>57,1</u> 0,31
46	C111-1786/1	Стрічка алюмініва 48мм*25м	шт	1	<u>119,83</u>	-	120	-	-	-	-
47	C111-1787/1	Стрічка двобічна піноподібна підсилена 5м	шт	30	<u>40,17</u>	-	1205	-	-	-	-
48	C113-1249/2	Коліно вертикальне 120х60	шт	11	<u>177,83</u>	-	1956	-	-	-	-
49	C111-1788/1	Коліно 60 120d 100	шт	30	<u>178,11</u>	-	5343	-	-	-	-
50	C113-1255/4	Коліно вертикальне 120х60	шт	1	<u>183,82</u>	-	184	-	-	-	-
51	C113-1255/3	Коліно 60 120d 100	шт	6	<u>204,19</u>	-	1225	-	-	-	-
52	C113-1255/2	Коліно горизонт. 120х60	шт	16	<u>178,61</u>	-	2858	-	-	-	-
53	C113-1248/3	3"єднувач 120х60 з клапаном	шт	2	<u>118,92</u>	-	238	-	-	-	-
54	C113-1248/2	3"єднувач 120х60 з клапаном	шт	6	<u>142,69</u>	-	856	-	-	-	-
55	C113-1660/1	3"днувач каналів д. 100	шт	1	<u>90,48</u>	-	90	-	-	-	-
56	C113-1661/1	3"єднувач 120*60	шт	3	<u>95,33</u>	-	286	-	-	-	-
57	C113-1662/1	3"єднувач 120*60 з клапаном	шт	28	<u>122,92</u>	-	3442	-	-	-	-
58	C113-1663/1	Трійник 120*60	шт	3	<u>238,07</u>	-	714	-	-	-	-
59	C113-1664/1	Трійник 120*60	шт	14	<u>206,89</u>	-	2896	-	-	-	-
60	C113-1665/1	Канал 120*60/ 1м	шт	2	<u>465,45</u>	-	931	-	-	-	-
61	C113-1666/1	Канал 120*60/ 1,5м	шт	4	<u>696,94</u>	-	2788	-	-	-	-
62	C113-1667/3	Канал 100/ 0,5м	шт	1	<u>235,23</u>	-	235	-	-	-	-
63	C113-1668/1	Канал 120*60/ 0,5м	шт	1	<u>263,91</u>	-	264	-	-	-	-
64	C113-1669/1	Канал 120*60/ 1,5м	шт	12	<u>576,97</u>	-	6924	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	C113-1670/1	Канал 120*60/ 1м	шт	1	394,05	-	394	-	-	-	-
66	C111-1785/1	Скоба кріплення	шт	28	3,83	-	107	-	-	-	-
67	& C111-196-2/1	Герметик	шт	30	421,35	-	12641	-	-	-	-
68	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т кількість: 120-105	1 шт	15	818,51 774,64	41,40 16,42	12278	11620	621 246	6,2100 0,1231	93,15 1,85
69	C130-59/4	Вентилятор Вентс 100 ПФ осьовий побутовий	шт	15	952,23	-	14283	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							80823	18094	714 284		150,25 2,16
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальнопромислові витрати, грн. трудомісткість в загальнопромислових витратах, люд.год. заробітна плата в загальнопромислових витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							80823				
-----											
<b>Всього по розділу 2</b>							<b>90250</b>				
Разом прямі витрати по кошторису							921792	56564	3520 1600		472,41 12,74
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальнопромислові витрати, грн. трудомісткість в загальнопромислових витратах, люд.год. заробітна плата в загальнопромислових витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							921792				
-----											
<b>Всього по кошторису</b>							<b>951662</b>				
<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>							<b>535,91</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						67977				

Склав Інженер з кошторисної документації Е.Д.Шандра   
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів ГП Б.О.Шевченко   
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]