

Реконструкція з прибудовою критого переходу між будівлями головного корпусу і травматологічного пункту. КНП ММР "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" за адресою: м. Миколаїв, вул. Корабелів, 14В
вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на влаштування системи пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей

Реконструкція з прибудовою критого переходу між будівлями головного корпусу і травматологічного пункту. КНП ММР "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" за адресою: м. Миколаїв, вул. Корабелів, 14В

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 14,236 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,05281 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 3,889 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Монтаж системи пожежної сигналізації.											
1	КМ10-668-5	Сповіщувач ОС автоматичний ударно-контактний, безконтактний електричний.	шт	1	126,56	-	127	113	-	1,6960	1,7
					112,82	-			-	-	-
2	& С1511-1-2-1Щ	Сповіщувач пожежної сигналізації ручний, SPR-1	шт	1	255,13	-	255	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізоопний, світловий у нормальному виконанні	шт	2	238,04	1,72	476	451	3	3,3920	6,78
					225,64	0,18			-	0,0028	0,01
4	& С1511-1-2-1Щ	Димовий сповіщувач Артон СПД-3	шт	2	956,38	-	1913	-	-	-	-
	варіант 9				-	-			-	-	-
5	КБ21-31-1	Прокладання трубопроводів поліхлорвінілових для проводів.	100м	0,7	1036,25	-	725	725	-	14,6280	10,24
					1036,25	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& С111-1301-1-М варіант 2	Труба ПВХ гнучка гофр. д.16мм, стандартна з протяжкою, сірий колір, бухта 100 м.п., 91916, ДКС	1м	70	8,18	-	573	-	-	-	-
7	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,7	830,75	-	582	482	-	10,2184	7,15
8	& С157-249-2-5 варіант 5	Сигнальний кабель ПСВВнг (J-YY-U) 4x0.4 Си неекранований вогнестійкий	1000м	0,07	5137,83	-	360	-	-	-	-
9	& С113-2083-11 варіант 2	Кліпса монтажна SCP16+Дюбель СТН-3А	шт	140	2,77	-	388	-	-	-	-
10	С113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	1	14,21	-	14	-	-	-	-
11	& С1550-38-3	Монтажна піна SOUDAL Soudafoam FR 750 мл, вогнетривка	шт	1	425,44	-	425	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					5838	1771	3		25,87
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5838				0,01
		Всього по розділу 1					6776				
		Розділ 2. 10% запас згідно п7.2.22.ДБНВ.2.5-56:2014									
12	& С1511-1-2-1Щ варіант 1	Сповіщувач пожежної сигналізації ручний, SPR-1	шт	1	255,13	-	255	-	-	-	-
13	& С1511-1-2-1Щ варіант 9	Димовий сповіщувач Артон СПД-3	шт	1	956,38	-	956	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					1211	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1211 1211 1211				
		----- Всього по розділу 2					1211				
		Розділ 3. Система оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей.									
14	KM10-386-15	Монтаж транспаранта світлового [табло]	шт	2	<u>266,07</u> 254,74	-	532	509	-	<u>3,3920</u>	<u>6,78</u>
15	& C1547-4-1-1X варіант 2	Сповіщувач Тирас ОС-1 "Вихід" (12/24V) пластик	шт	2	<u>596,87</u> -	-	1194	-	-	-	-
16	KM10-386-7	Монтаж звукової колонки	шт	1	<u>279,60</u> 240,29	-	280	240	-	<u>3,3920</u>	<u>3,39</u>
17	& 1602-30076-21 варіант 7	Настінний гучномовець ЗАС100ПН / 6АС100ПН	шт	1	<u>628,00</u> -	-	628	-	-	-	-
18	KB21-31-1	Прокладання трубопроводів поліхлорвінілових для проводів.	100м	0,5	<u>1036,25</u> 1036,25	-	518	518	-	<u>14,6280</u>	<u>7,31</u>
19	& C111-1301-1-М варіант 2	Труба ПВХ гнучка гофр. д.16мм, стандартна з протяжкою, сірий колір, бухта 100 м.п., 91916, ДКС	1м	50	<u>8,18</u> -	-	409	-	-	-	-
20	& C113-2083-11 варіант 2	Кліпса монтажна SCP16+Дюбель СТН-3А	шт	100	<u>2,77</u> -	-	277	-	-	-	-
21	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,5	<u>830,75</u> 688,31	-	415	344	-	<u>10,2184</u>	<u>5,11</u>
22	& C157-247-1-С варіант 5	Кабель вогнетривкий , переріз 1x2x0,8 мм2 JE-H (St)H Bd FE 180/30	1000м	0,05	<u>14754,01</u> -	-	738	-	-	-	-
23	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	1	<u>14,21</u> -	-	14	-	-	-	-
24	& C1550-38-3	Монтажна піна Soudal Soudafoam FR 750 мл, вогнетривка	шт	1	<u>425,44</u> -	-	425	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					5430	1611	-		<u>22,59</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5430 3819 1611 819 1,99 232 6249				
		----- Всього по розділу 3					6249				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					12479 12479 9094 3382 1757 4,34 507 14236	3382	3		48,46 0,01
		----- Всього по кошторису					14236				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					52,81 3889				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

